この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用した。（承認番号　平30情使、第72-GISMAP41656号）

平成三十一年四月

西関東土地改良調査管理事務所管内図


凡　例
国営かんがい排水事業実施地区
国営施設機能保全事業実施地区
国営施設応急対策事業実施地区
国営土地改良事業完了地区
国営農地開発事業完了地区
国営農地保全事業完了地区
広域基盤整備計画調査地域
地域整備方向検討調査地区
地区調査地区
ダム　計画
実施中
既設
ポンプ　計画並びに実施中
既設
頭首工　計画並びに実施中
既設
国営幹線用排水路
国営幹線道路
飯山
長野平
長野西部
安曇野
中南信地域（H31～H33）
中信平二期
伊那西部地区
伊那西部
伊那西部支所
諏訪
釜無川支所
釜無川
笛吹川
笛吹川沿岸支所
竜西支所
竜西
富士
浜名湖北部
三方原
三方原用水
天竜川下流
大井川用水
牧之原
小笠山
西関東土地改良調査管理事務所
新潟県
富山県
長野県
岐阜県
群馬県
埼玉県
山梨県
東京都
神奈川県
静岡県
愛知県
管内位置図
1：400,000（1km=2.5mm）
0
10
20
30km

管内国営事業完了地区

（平成31年４月現在、金額単位：百万円）

地区名	県名	受益面積(ha)	総事業費	事業工期	主要作物	主要工事
釜無川	山梨	田 1,583 畑 1,753	2,804	S40～S49	水稲、桃、ぶどう	頭首工１ヶ所、用水路35.6km
笛吹川	山梨	畑 5,420	29,093	S46～S63	ぶどう、桃	用水路 105.3km、調整池 20 ヶ所 揚水機場 10 ヶ所、水管理施設１式
竜西	長野	田 1,035	865	S23～S38	水稲	頭首工１ヶ所、用水路18.1km
長野平	長野	田 2,238 畑 1,383	1,535	S38～S45	水稲、野菜 りんご、牧草	排水機場４ヶ所、排水路8.7km
中信平 （梓川）	長野	田 6,653 畑 4,038 (田 5,103)	12,777 (125)	S40～S52 (S18～S25)	水稲、梨、ぶどう りんご(水稲)	頭首工１ヶ所、用水路69.9km (頭首工１ヶ所、用水路2.4km)
中信平二期	長野	田 5,490 畑 3,357	16,324	H17～H26	水稲、野菜、りんご	頭首工１ヶ所、用水路28.5km 小水力発電
伊那西部	長野	田 617 畑 2,670	11,493	S47～S62	水稲、野菜	揚水機場２ヶ所、用水路 39.6km 調整池 15 ヶ所、水管理施設１式
安曇野	長野	田 4,580 畑 1,590	25,085	H７～H17	水稲、野菜、りんご	排水路32.0km
大井川	静岡	田 11,078 畑 510	5,502	S22～S43	水稲、野菜	取水口１ヶ所、頭首工１ヶ所 調整池３ヶ所、用水路 86.3km
三方原用水	静岡	田 2,089 畑 3,829	4,816	S35～S45	水稲、野菜、茶 みかん	取水口１ヶ所、用水路42.7km 排水路22.8km
天竜川下流	静岡	田 8,970 畑 3,060	28,888	S42～S59	水稲、野菜、茶	取水工１ヶ所、揚水機場５ヶ所 用水路 104.3km
牧之原	静岡	畑 5,145	32,502	S53～H９	茶、みかん、野菜	取水工１ヶ所、揚水機場１ヶ所 用水路 93.5km、水管理施設１式
牧之原	静岡	畑 5,145	1,763	H23～H30	茶、野菜、果樹	取水工１ヶ所、揚水機場１ヶ所 用水路 92.4km、水管理施設１式
浜名湖北部	静岡	畑 2,430	21,576	S50～H元	みかん	頭首工１ヶ所、揚水機場２ヶ所 調整池３ヶ所、用水路 55.2km
大井川用水 （一期）	静岡	田 6,861 畑 589	21,217	H11～H21	水稲、レタス、いちご	取水工１ヶ所、頭首工１ヶ所 用水路12.0km
大井川用水 （二期）	静岡	田 6,861 畑 589	31,628	H13～H29	水稲、レタス、いちご	頭首工１ヶ所、調整池５ヶ所 用水路92.0km、小水力発電
諏訪	長野	造成 413	15	S21～S26	野菜、牧草	幹線道路8.0km
飯山	長野	造成 255 区画整理 5	13,606	S58～H6	野菜	道路32.6km、区画整理(附帯)5.0ha 防災施設106ヶ所、農地造成255.0ha
三方原	静岡	造成 1,358	492	S20～S35	水稲、野菜	幹線道路74.9km 頭首工１ヶ所、揚水機場２ヶ所
富士	静岡	造成 2,424	315	S20～S36	野菜、牧草	幹線道路20.9km、幹線水路23.6km
小笠山	静岡	造成 430	5,308	S42～S54	みかん、茶	幹線道路28.9km 支線道路22.7km、防除用水施設１式
長野西部	長野	指定地域 460	11,586	H４～H17	－	堰堤工９基、排水トンネル380m 排水路22.0km、集水井工22基

管内国営かんがい排水事業地区

地区名	県名	受益面積(ha)	総事業費	事業工期	主要作物	主要工事
三方原用水二期	静岡	田 638 畑 2,672	17,285	H27～H36	水稲、野菜	取水口１ヶ所、用水路39.2km 水管理施設１式

管内国営施設機能保全事業地区

地区名	県名	受益面積(ha)	総事業費	事業工期	主要作物	主要工事
笛吹川沿岸	山梨	畑 4,145	5,631	H24～H33	果樹、野菜	取水工改修１ヶ所 用水路改修96.9km
釜無川	山梨	田 752 畑 1,178	3,290	H25～H34	水稲、果樹	頭首工改修１ヶ所 用水路改修30.9km
伊那西部	長野	田 578 畑 1,983	2,600	H24～H33	水稲、野菜、果樹	揚水機場改修２ヶ所 用水路改修29.3km

管内国営施設応急対策事業地区

地区名	県名	受益面積(ha)	総事業費	事業工期	主要作物	主要工事
竜西	長野	田 703	4,000	H27～H34	水稲、野菜	用水路改修1.9km

管内調査地区

調査区分	地域名	関係市町村
広域基盤整備計画調査	天竜川地域	静岡県３市１町
	富士川地域	山梨県７市２町
	中南信地域	長野県５市４町３村
	大井川地域	静岡県８市２町

調査区分	地区名	関係市町村	調査期間
地域整備方向検討調査	浜名湖北部地区	静岡県１市	H29～

調査区分	地区名	関係市町村	調査期間
国営土地改良事業地区調査	天竜川下流二期	静岡県３市１町	H28～

関東農政局　西関東土地改良調査管理事務所

GISMAP®　この地図は北海道地図(株)の空間情報データベース『GISMAP(ジスマップ)』を使用して作成しました。
北海道地図株式会社　静岡営業所
電話：054-273-3309