

# 小田井水路（海神川放流工）【R1完成】

排水路  
(河川放流工)

河川への放流工を改修し、小田井幹線水路から海神川への排水能力を強化することで小田井幹線水路からの溢水被害の軽減を図ります。

【施設場所】 紀の川市西大井  
【施設概要】 放流工  
遠心力鉄筋コンクリート管  
φ1000 L=31m  
【排水能力】 1.11m<sup>3</sup>/s → 1.44m<sup>3</sup>/s



【放流ゲート部】



【河川放流部】

海神川 →

## 海神川放流工 模式図

