誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和４年度

道前平野農地整備事業
中山川排水樋門・放水路建設工事

積　　算　　書

（第３回変更）

※(第６回変更)契約に係る積算書

中国四国農政局
道前平野農地整備事業所

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

項 目 名	内 容
局名	中国四国農政局
事業（務）所名	道前平野農地整備事業所
事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事
施工場所	愛媛県西条市吉田及び丹原町田野上方地内
工事番号	1
工事区分	国債
積算区分	変更積算
地域区分	愛媛
地区区分	道前平野
工期	（ 〃 ） ２７ヶ月
積算体系年月	令和４年４月
単価期適用年月	令和４年３月―A
	令和５年９月―B
歩掛期適用年番号	令和４年９９号―A
電力会社名	四国電力
合意方式	包括的単価個別合意方式

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

番号	項 目 名	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
	請負工事費				(491,700,000) 497,904,000	
	・総合工事価格（一括積算）				(447,000,000) 452,640,000	
	・消費税相当額（１０％）				(44,700,000) 45,264,000	
	総合工事価格内訳					
	土木工事				(429,763,000) 435,360,000	
	水門設備				(17,237,000) 17,280,000	
	工事内容					
	土木工事					
	（〃）	（〃）	（〃）	（〃）		
1	排水樋門工		46.000	m		
	（〃）	（〃）	（〃）	（〃）		
2	放水路工		169.000	m		
	（〃）	（〃）	（〃）	（〃）		
3	原形復旧工		1.000	式		
	水門設備					
	（〃）	（〃）	（〃）	（〃）		
1	中山川排水樋門スライドゲート	B3000*H1400	1.000	門		
	（〃）	（〃）	（〃）	（〃）		
2	中山川排水樋門フラップゲート	B3000*H1400	1.000	門		

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名：土木工事

項　目　名	内　　容
工事名	土木工事
工事区分	国債
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	水路工事
工種体系区分	その他土木工事（１）
契約保証費	別途計上しない
施工地域区分	（〃） 一般交通影響有り(2)-2
電力区分	低圧・業者持・１年以上
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	(0.20%) 0.31%
現場環境改善費の計上	（〃） する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正あり
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正あり

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:土木工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			(429,763,000) 435,360,000	
・工事原価			(369,029,000) 374,035,000	
純工事費			(292,654,000) 296,624,000	
・・直接工事費			(257,132,000) 260,736,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	（〃） 1.000	式	(139,787,000) 140,928,000	
・・・直接工事費（仮設工）	（〃） 1.000	式	(117,345,000) 119,808,000	
・・間接工事費			(111,897,000) 113,299,000	
・・・共通仮設費			(35,522,000) 35,888,000	
・・・・事業損失防止施設費	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・・・運搬費～営繕費等				
			(26,159,000) 26,526,000	
・・・・運搬費	（〃） 1.000	式	(4,647,000) 4,658,000	
・・・・準備費	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・・・安全費	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・・・役務費	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・・・技術管理費	（〃） 1.000	式	（〃） 1,622,000	
・・・・営繕費等	（〃） 1.000	式	（〃） 2,210,000	
・・・・現場環境改善費			(884,000) 872,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
			(884,000) 872,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・・現場管理費				
			(76,375,000) 77,411,000	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・官貸額（直工）	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・官貸額（事業損失防止）	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・一般管理費等				
			(52,182,000) 52,778,000	
・一括計上価格	（〃） 1.000	式	（〃） 8,552,000	
支給品費			（〃） 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			（〃） 0	
支給品費（直工）			（〃） 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(4,387,000) 4,428,000	
処分費(準備費の内数)			（〃） 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			（〃） 0	
処分費等(率対象外)			（〃） 0	
共通仮設費算定控除額			（〃） 0	
有価物処分費			（〃） 0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(421,211,000×5.280) 426,808,000×5.280			(22,240,000) 22,535,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

運搬費～営繕費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	26,526,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	260,736,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	26,159,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	257,132,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	10.27%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	10.27%
現場環境改善費（率計上）	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	872,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	256,308,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	884,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	252,745,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	0.36%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	0.37%
現場管理費	
Ｂ´ × Ｃ × Ｄ	77,411,000
Ｂ´ ＝ 今回対象金額	296,624,000
Ｂ ＝ 率算定対象金額	294,952,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	76,375,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	292,654,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	26.45%
Ｄ２ ＝ Ｃ２´を積算基準書の率式に代入した値	26.45%
Ｃ２´ ＝ 変更前の率算定対象金額	294,952,000
一般管理費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	52,778,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	374,035,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	52,182,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	369,029,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	14.24%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	14.27%

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(139,787,000) 140,928,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(139,787,000) 140,928,000	
・排水樋門工	1.000	式	(〃) 40,460,000	
・・土工	1.000	式	(〃) 6,559,000	
・・本体工	1.000	式	(〃) 18,133,000	
・・護岸工 低水敷	1.000	式	(〃) 5,408,000	
・・護岸工 高水敷	1.000	式	(〃) 1,245,000	
・・植生工	1.000	式	(〃) 515,000	
・・護床工	1.000	式	(〃) 1,157,000	
・・階段工	1.000	式	(〃) 287,000	
・・構造物撤去工	1.000	式	(〃) 1,679,000	
・・原形復旧工 道路	1.000	式	(〃) 2,569,000	
・・原形復旧工 水路	1.000	式	(〃) 2,328,000	
・・原形復旧工 河川及び農地	1.000	式	(〃) 580,000	
・放水路工	1.000	式	(99,327,000) 100,468,000	
・・土工	1.000	式	(〃) 12,130,000	
・・植生工	1.000	式	(〃) 99,000	
・・舗装工	1.000	式	(429,000) 455,000	
・・二次製品水路工	1.000	式	(〃) 60,872,000	
・・現場打ち水路工	1.000	式	(〃) 7,127,000	
・・取付水路工	1.000	式	(〃) 506,000	
・・１号人孔工	1.000	式	(4,935,000) 4,921,000	
・・排水工	1.000	式	(1,161,000) 1,152,000	
・・構造物撤去工	1.000	式	(1,347,000) 1,504,000	
・・重力式擁壁工	1.000	式	(6,753,000) 6,866,000	
・・原形復旧工 排水路	1.000	式	(2,485,000) 3,236,000	
・・原形復旧工 用水路	1.000	式	(690,000) 701,000	
・・原形復旧工 農地	1.000	式	(793,000) 899,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			(117,345,000) 119,808,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(117,345,000) 119,808,000	
・仮回し道路工 堤内側仮締切	1.000	式	（〃） 35,355,000	
・・土工	1.000	式	（〃） 11,236,000	
・・舗装工	1.000	式	（〃） 3,708,000	
・・安全施設工	1.000	式	（〃） 2,350,000	
・・法面工	1.000	式	（〃） 9,510,000	
・・撤去工	1.000	式	（〃） 8,551,000	
・仮設工	1.000	式	(83,337,000) 84,453,000	
・・仮設道路工 排水樋門	1.000	式	（〃） 1,117,000	
・・仮設道路工 放水路	1.000	式	（〃） 3,687,000	
・・盛土工 県道と仮廻し道路下流側擦り付け部	1.000	式	（〃） 160,000	
・・仮締切工 排水樋門	1.000	式	（〃） 3,868,000	
・・仮排水工 排水樋門	1.000	式	（〃） 1,349,000	
・・仮回し水路工 放水路	1.000	式	(7,630,000) 7,477,000	
・・排水処理工	1.000	式	(3,706,000) 4,691,000	
・・安全	1.000	式	(9,035,000) 8,856,000	
・・汚濁防止施設工 排水樋門	1.000	式	（〃） 4,626,000	
・・鋼矢板土留工	1.000	式	(16,096,000) 16,559,000	
・・薬液注入工	1.000	式	（〃） 32,063,000	
・労務費等	1.000	式	(-1,347,000) 0	
・・労務費等	1.000	式	(-1,347,000) 0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:土木工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			(4,647,000) 4,658,000	
運搬費	1.000	式	(4,647,000) 4,658,000	
・運搬費	1.000	式	(4,647,000) 4,658,000	
・・運搬	1.000	式	(4,647,000) 4,658,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:土木工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
技術管理費内訳			（ 〃 ） 1,622,000	
技術管理費	1.000	式	（ 〃 ） 1,622,000	
・技術管理費	1.000	式	（ 〃 ） 1,622,000	
・・技術管理	1.000	式	（ 〃 ） 1,622,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:土木工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
営繕費等内訳			（ 〃 ） 2,210,000	
営繕費等	1.000	式	（ 〃 ） 2,210,000	
・営繕費	1.000	式	（ 〃 ） 2,210,000	
・・営繕費	1.000	式	（ 〃 ） 2,210,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　(第３回変更)

工事別工事名:土木工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳			(〃) 8,552,000	
一括計上価格	1.000	式	(〃) 8,552,000	
・一括計上価格	1.000	式	(〃) 8,552,000	
・・一括計上	1.000	式	(〃) 8,552,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				(139,787,000) 140,928,000	
・排水樋門工	1.000	式		（〃） 40,460,000	
・・土工	1.000	式		（〃） 6,559,000	
BA0101 掘削 礫質土	（〃） 2,362.00	m3	（〃） 289	（〃） 682,618	歩A・単A［単価B］ B単　1号
000390 掘削（ICT） 礫質土	（〃） 178.000	m3	（〃） 380	（〃） 67,640	歩A・単A［単価B］ B単 390号
000391 情報化施工に係る建設機械経費 MC/MGﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ＋MGﾊﾞｯｸﾎｳ	（〃） 1.000	式	（〃） 37,849	（〃） 37,849	歩A・単A［金額B］ B単 391号
000002 掘削土運搬・整地 礫質土（仮置場へ）	（〃） 2,510.000	m3	（〃） 401	（〃） 1,006,510	歩A・単A［単価B］ B単　2号
BA0105 土砂等運搬 石（建設発生土処分場へ）	（〃） 119.00	m3	（〃） 4,744	（〃） 564,536	歩A・単A［単価B］ B単 392号
000393 建設発生土処分 石	（〃） 119.000	m3	（〃） 7,108	（〃） 845,852	歩A・単A［単価B］ B単 393号
000006 盛土用土積込運搬 礫質土（仮置場から）	（〃） 2,510.000	m3	（〃） 480	（〃） 1,204,800	歩A・単A［単価B］ B単　6号
B01505 流用土盛土 人力	（〃） 228	m3	（〃） 2,909	（〃） 663,252	歩A・単A［単価B］ B単　7号
B01505 流用土盛土 HR	（〃） 186	m3	（〃） 2,114	（〃） 393,204	歩A・単A［単価B］ B単　8号
BA0106 流用土盛土 SR	（〃） 341.00	m3	（〃） 674	（〃） 229,834	歩A・単A［単価B］ B単　9号
BA0106 流用土盛土 BD+SR	（〃） 1,500.00	m3	（〃） 185	（〃） 277,500	歩A・単A［単価B］ B単 10号
BA0108 基面整正	（〃） 203	㎡	（〃） 337	（〃） 68,411	歩A・単A［単価B］ B単 11号
000012 整形工（人力荒仕上げ） 転石混り土	（〃） 584.000	㎡	（〃） 335	（〃） 195,640	歩A・単A［単価B］ B単 12号
BA0109 法面整形 盛土部	（〃） 468	㎡	（〃） 356	（〃） 166,608	歩A・単A［単価B］ B単 13号
BA0109 法面整形 切土部	（〃） 218	㎡	（〃） 709	（〃） 154,562	歩A・単A［単価B］ B単 14号
合　計				（〃） 6,558,816	
・・本体工	1.000	式		（〃） 18,133,000	
BA0302 均しコンクリート 18-8-40	（〃） 18	m3	（〃） 17,741	（〃） 319,338	歩A・単A［単価B］ B単 15号
BA0302 躯体コンクリート 24-12-25(20)	（〃） 250	m3	（〃） 18,830	（〃） 4,707,500	歩A・単A［単価B］ B単 16号
BA0303 型枠 均し用	（〃） 13	㎡	（〃） 3,768	（〃） 48,984	歩A・単A［単価B］ B単 17号
BA0303 型枠 躯体用	（〃） 534	㎡	（〃） 7,399	（〃） 3,951,066	歩A・単A［単価B］ B単 18号
B18365 支保 パイプサポート、40kN/m2以下	（〃） 134	空m3	（〃） 3,476	（〃） 465,784	歩A・単A［単価B］ B単 19号
B18365 支保 くさび結合、40kN/m2以下	（〃） 41	空m3	（〃） 2,823	（〃） 115,743	歩A・単A［単価B］ B単 20号
B18366 足場 手摺先行型枠組	（〃） 275	掛㎡	（〃） 3,376	（〃） 928,400	歩A・単A［単価B］ B単 21号
B03205 鉄筋 SD345,D13	（〃） 5.58	ton	（〃） 147,803	（〃） 824,741	歩A・単A［単価B］ B単 22号
B03205 鉄筋 SD345,D16	（〃） 3.13	ton	（〃） 146,377	（〃） 458,160	歩A・単A［単価B］ B単 23号
B03205 鉄筋 SD345,D19	（〃） 2.95	ton	（〃） 146,377	（〃） 431,812	歩A・単A［単価B］ B単 24号
B03205 鉄筋 SD345,D22	（〃） 10.53	ton	（〃） 146,876	（〃） 1,546,604	歩A・単A［単価B］ B単 25号
000026 翼壁埋設フック SS400 丸鋼φ13*L760	（〃） 2.000	箇所	（〃） 1,358	（〃） 2,716	歩A・単A［単価B］ B単 26号
BA0302 均しコンクリート 18-8-40（コンクリートカラー）	（〃） 1.3	m3	（〃） 17,715	（〃） 23,030	歩A・単A［単価B］ B単 394号
BA0303 型枠 コンクリートカラー均し用	（〃） 2.6	㎡	（〃） 3,727	（〃） 9,690	歩A・単A［単価B］ B単 395号
BA0302 コンクリートカラー 24-12-25(20)	（〃） 15	m3	（〃） 18,830	（〃） 282,450	歩A・単A［単価B］ B単 27号
BA0303 型枠 カラー部	（〃） 44	㎡	（〃） 7,399	（〃） 325,556	歩A・単A［単価B］ B単 28号
B03205 鉄筋 SD345,D22（カラー部）	（〃） 0.824	ton	（〃） 146,377	（〃） 120,615	歩A・単A［単価B］ B単 30号
BA0305 止水板 CF-200	（〃） 39.0	m	（〃） 2,047	（〃） 79,833	歩A・単A［単価B］ B単 31号
BA0304 目地板 ゴム発泡体t=20mm	（〃） 44	㎡	（〃） 3,030	（〃） 133,320	歩A・単A［単価B］ B単 32号
B03205 箱抜部差筋 SD345,D16	（〃） 0.060	ton	（〃） 143,786	（〃） 8,627	歩A・単A［単価B］ B単 33号
BA0302 二次コンクリート 24-12-25(20)	（〃） 3.2	m3	（〃） 18,830	（〃） 60,256	歩A・単A［単価B］ B単 34号
BA0303 型枠 二次コン部	（〃） 13	㎡	（〃） 7,399	（〃） 96,187	歩A・単A［単価B］ B単 35号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0302 均しコンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
18-8-40（管理橋台部）	0.1	m3	19,614	1,961	B単　36号
BA0302 管理橋台コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
24-12-25(20)	0.3	m3	20,703	6,211	B単　37号
BA0303 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
管理橋台均し用	0.5	㎡	3,768	1,884	B単　38号
BA0303 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
管理橋台部	2.2	㎡	7,399	16,278	B単　39号
B03205 鉄筋	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
SD345,D13（管理橋台部）	0.019	ton	147,803	2,808	B単　40号
000041 遮水矢板	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
Ⅱw型、L4.0m（打込2m以下）	4.000	枚	48,840	195,360	B単　41号
000042 遮水矢板	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
Ⅱw型、L4.0m（打込4m以下）	8.000	枚	57,134	457,072	B単　42号
000043 遮水矢板	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
Ⅱw型、L4.5m（打込2m以下）	4.000	枚	53,600	214,400	B単　43号
000044 遮水矢板	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
Ⅱw型、L4.5m（打込4m以下）	8.000	枚	61,894	495,152	B単　44号
000045 遮水矢板	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
Ⅱw型、L4.5m（打込6m以下）	2.000	枚	70,317	140,634	B単　45号
000046 可とう矢板	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
Ⅱw型、L3.7m	1.000	枚	381,633	381,633	B単　46号
000047 可とう矢板	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
Ⅱw型、L3.9m	1.000	枚	398,240	398,240	B単　47号
000048 可とう矢板	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
Ⅱw型、L4.4m	2.000	枚	440,679	881,358	B単　48号
合　計				（〃） 18,133,403	
・・護岸工				（〃）	
低水敷	1.000	式		5,408,000	
BA0218 環境保全型間知ブロック張	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
控350 ポーラスブロック	245	㎡	12,621	3,092,145	B単　49号
BA0301 基礎砕石	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
RC-40 t=20cm	252	㎡	1,381	348,012	B単　50号
BA0302 天端コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
18-8-40	7.4	m3	27,595	204,203	B単　51号
BA0303 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
天端部	10	㎡	6,669	66,690	B単　52号
BA0302 基礎コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
18-8-40	5.4	m3	25,279	136,507	B単　53号
BA0303 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
基礎部	27	㎡	6,669	180,063	B単　54号
BA0301 基礎砕石	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
RC-40 t=15cm	19	㎡	1,254	23,826	B単　55号
BA0302 埋戻コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
18-8-40	1.6	m3	27,595	44,152	B単　56号
BA0302 小口止コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
18-8-40	7.0	m3	17,741	124,187	B単　57号
BA0303 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
小口止部	47	㎡	7,399	347,753	B単　58号
000059 かごマット工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
スロープ型t=50cm（割栗石15～20cm、吸出防止材）	81.000	㎡	10,371	840,051	B単　59号
合　計				（〃） 5,407,589	
・・護岸工				（〃）	
高水敷	1.000	式		1,245,000	
BA0219 ブロック張	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
t=12cm（遮水シートt=1mm+10mm）	102	㎡	7,014	715,428	B単　60号
BA0302 天端コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
18-8-40	1.0	m3	26,192	26,192	B単　61号
BA0303 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
天端部	5.5	㎡	6,669	36,680	B単　62号
BA0302 基礎コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
18-8-40	3.9	m3	27,595	107,621	B単　63号
BA0303 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
基礎部	19	㎡	6,669	126,711	B単　64号
BA0301 基礎砕石	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
RC-40 t=15cm	12	㎡	1,254	15,048	B単　65号
BA0302 小口止コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
18-8-40	0.7	m3	27,595	19,317	B単　66号
BA0303 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
小口止部	7.7	㎡	6,669	51,351	B単　67号
000068 かごマット工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
スロープ型t=50cm（割栗石15～20cm）	12.000	㎡	9,937	119,244	B単　68号
BA0224 遮水シート張	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
河川護岸用(t=1mm+10mm)	12	㎡	2,322	27,864	B単　69号
合　計				（〃） 1,245,456	
・・植生工				（〃）	
	1.000	式		515,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B02136 芝付	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
野芝・高麗芝（全面張）	307	㎡	1,677	514,839	B単　70号
合　計				（〃） 514,839	
・・護床工	1.000	式		（〃） 1,157,000	
BA0601 消波根固めブロック製作	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
0.5t型	81	個	7,852	636,012	B単　71号
BA0603 消波根固めブロック積込	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	81	個	1,499	121,419	B単　72号
BA0606 消波根固めブロック運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	81	個	1,540	124,740	B単　73号
B06502 根固めブロック製作・据付（鉄筋）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
SD295 D16	81	個	986	79,866	B単　74号
BA0605 消波根固めブロック据付	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	81	個	2,405	194,805	B単　75号
合　計				（〃） 1,156,842	
・・階段工	1.000	式		（〃） 287,000	
BA0302 コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
18-8-40	4.4	m3	17,741	78,060	B単　76号
BA0303 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
無筋構造物	24	㎡	7,399	177,576	B単　77号
BA0301 基礎砕石	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
RC-40 t=15cm	8.6	㎡	1,254	10,784	B単　78号
BA0224 遮水シート張	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
河川護岸用(t=1mm+10mm)	9	㎡	2,321	20,889	B単 396号
合　計				（〃） 287,309	
・・構造物撤去工	1.000	式		（〃） 1,679,000	
BA0203 舗装版切断	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
AS、t=15cm以下	55	m	505	27,775	B単　79号
BA0203 舗装版切断	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
CO、t=30cm以下	8.0	m	2,701	21,608	B単　80号
BA0202 舗装版破砕	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
AS、t=15cm以下	452	㎡	164	74,128	B単　81号
BA0202 舗装版破砕	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
CO、t=35cm以下	120	㎡	926	111,120	B単　82号
BA0201 殻運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
AS	21	m3	1,777	37,317	B単　83号
BA0201 殻運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
CO舗装	24	m3	922	22,128	B単　84号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
AS	21	m3	2,168	45,528	B単　85号
000086 ガードレール撤去	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
C-4E（土中用）	76.000	m	1,037	78,812	B単　86号
000087 転落防止柵撤去	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
4段ビーム（土中用）、H1100	30.000	m	799	23,970	B単　87号
B02162 コンクリート構造物取壊し	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
無筋	35	m3	8,573	300,055	B単　88号
B02162 コンクリート構造物取壊し	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
有筋	10	m3	15,140	151,400	B単　89号
000090 コンクリート殻運搬・積替	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	13.000	m3	943	12,259	B単　90号
BA0201 殻運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
無筋CO	35	m3	818	28,630	B単　91号
BA0201 殻運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
鉄筋CO	10	m3	1,001	10,010	B単　92号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
無筋CO	35	m3	2,602	91,070	B単　93号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
鉄筋CO	10	m3	3,460	34,600	B単　94号
000397 木くず運搬・処理(産業廃棄物処分費)	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
倉庫	3.500	m3	2,864	10,024	B単 397号
000398 混合廃棄物運搬・処理(産業廃棄物処分費)	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
倉庫	8.300	m3	6,281	52,132	B単 398号
000399 金属くず運搬・処理(産業廃棄物処分費)	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
倉庫	2.100	m3	5,675	11,918	B単 399号
000400 混合廃棄物運搬・処理	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
車	2.000	台	92,316	184,632	B単 400号
B02503 石積み取壊し	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	9.0	㎡	1,187	10,683	B単　95号
000096 石積積込・運搬・積替	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	3.200	m3	1,257	4,022	B単　96号
BA0105 土砂等運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
石積（建設発生土処分場へ）	3.20	m3	4,759	15,229	B単　97号
000098 建設発生土処分	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
石積	3.200	m3	7,104	22,733	B単　98号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000099 既設根固めブロック撤去・仮置き	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	60.000	個	4,204	252,240	B単　99号
BA0201 殻運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
既設根固めブロック	10	m3	998	9,980	B単 401号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
既設根固めブロック	10	m3	3,462	34,620	B単 402号
合　計				（〃） 1,678,623	
・・原形復旧工				（〃）	
道路	1.000	式		2,569,000	
BA0809 表層（車道・路肩部）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
t=50mm、再生密粒AS13	349	㎡	1,617	564,333	B単 100号
BA0805 上層路盤（車道・路肩部）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
t=100mm、RM-25	349	㎡	567	197,883	B単 403号
BA0803 下層路盤（車道・路肩部）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
t=100mm、RC-40	349	㎡	484	168,916	B単 102号
BA0812 表層（歩道部）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
t=30mm、再生密粒AS13	129	㎡	1,175	151,575	B単 103号
BA0806 路盤（歩道部）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
t=100mm、RC-40	129	㎡	782	100,878	B単 104号
000105 コンクリート舗装	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
18-5-40、t=20cm、ﾎｳｷ仕上、溶接金網CD4*#150	42.000	㎡	4,919	206,598	B単 105号
BA0806 路盤（歩道部）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
t=200mm、RC-40	42	㎡	1,050	44,100	B単 434号
000435 U形側溝	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
B=150,グレーチング蓋付	21.000	m	1,646	34,566	B単 435号
BA0817 プレキャストＬ形側溝(製品長0.6m／個)	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
300	52.5	m	5,734	301,035	B単 106号
B08506 ガードレール	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
流用品C-4E（土中用）	76	m	1,138	86,488	B単 107号
B08508 横断・転落防止柵	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
流用品、4段ﾋﾞｰﾑ（土中用）、H1100	19	m	1,257	23,883	B単 108号
B08508 横断・転落防止柵	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
新規購入、4段ﾋﾞｰﾑ（Co建込用）、H1100	3.0	m	8,869	26,607	B単 404号
B08508 横断・転落防止柵	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
新規購入、4段ﾋﾞｰﾑ（Co建込用）、H1100、袖加工	6.0	m	16,236	97,416	B単 405号
000406 ピラー	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
H850 φ60.5 鎖付き	2.000	本	19,516	39,032	B単 406号
000407 縞鋼板	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
1080*700 t=4	1.000	枚	45,973	45,973	B単 407号
B08203 区画線	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
溶融式（手動）,白色実線,15cm	155	m	263	40,765	B単 109号
B08203 区画線	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
溶融式（手動）,白色破線,15cm	15	m	280	4,200	B単 110号
B08203 区画線	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
溶融式（手動）,水色実線,15cm	87	m	341	29,667	B単 111号
BA0814 アスカーブ	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
A=225cm2	10	m	1,088	10,880	B単 112号
BA0820 歩車道境界ブロック	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
B種	65.000	m	6,063	394,095	B単 113号
合　計				（〃） 2,568,890	
・・原形復旧工				（〃）	
水路	1.000	式		2,328,000	
BA0502 ボックスカルバート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
T-25 B1000*H900	4.0	m	84,352	337,408	B単 114号
000408 ボックスカルバート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
T-25 B1000*H900 差筋D13*L390*120本　120tクレーン	4.000	m	146,138	584,552	B単 408号
BA0502 ボックスカルバート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
T-25 B1000*H900 側壁開口φ200	2.0	m	89,888	179,776	B単 116号
000117 ボックスカルバート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
T-25 B1000*H900*L740	0.700	m	162,126	113,488	B単 117号
BA0502 ボックスカルバート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
T-25 B1000*H900*L1900/1837 縦断斜切	1.9	m	120,597	229,134	B単 118号
000119 ボックスカルバート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
T-25 B1000*H900*L1590/1527 縦断斜切	1.600	m	134,900	215,840	B単 119号
000120 ボックスカルバート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
T-25 B1000*H900*L1590/1717 縦断斜切	1.700	m	132,559	225,350	B単 120号
BA0305 水膨張性止水ゴム	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
10*20	8.0	m	2,380	19,040	B単 409号
BA0302 保護コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
24-12-25(20)	7.2	m3	18,830	135,576	B単 121号
BA0303 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
保護コン部	13	㎡	7,399	96,187	B単 122号
B03205 鉄筋	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
SD295,D13	0.325	ton	145,427	47,264	B単 123号
BA0302 巻立コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
24-12-25(20)	0.5	m3	28,674	14,337	B単 124号
BA0303 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
巻立コン部	3.3	㎡	6,669	22,008	B単 125号
BA0302 堤脚水路底版コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
18-8-40	0.1	m3	27,595	2,760	B単 126号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0301 基礎砕石	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
RC-40 t=10cm	0.7	㎡	1,126	788	B単 127号
BA0302 ブロック積基礎コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
18-8-40	0.1	m3	27,595	2,760	B単 128号
BA0303 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
基礎部	0.6	㎡	6,669	4,001	B単 129号
B02101 コンクリートブロック積み	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
控35cm	2	㎡	23,252	46,504	B単 130号
B02111 裏込材	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	1	m3	5,016	5,016	B単 131号
BA0302 ブロック積肩止コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
18-8-40	0.1	m3	27,595	2,760	B単 132号
BA0303 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
肩止部	0.2	㎡	6,669	1,334	B単 133号
BA0301 基礎砕石	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
RC-40 t=20cm	0.7	㎡	1,381	967	B単 134号
BA0302 重力式擁壁	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
18-8-40	0.5	m3	27,595	13,798	B単 135号
BA0303 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
擁壁部	4.1	㎡	6,669	27,343	B単 136号
合　計				（〃） 2,327,991	
・・原形復旧工				（〃）	
河川及び農地	1.000	式		580,000	
000137 既設根固めブロック復旧	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	49.000	個	4,641	227,409	B単 137号
B15501 表土掘削・埋戻	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
t=15cm程度、2回掛	2,820.00	㎡	125	352,500	B単 138号
合　計				（〃） 579,909	
・放水路工				(99,327,000)	
	1.000	式		100,468,000	
・・土工				（〃）	
	1.000	式		12,130,000	
BA0103 床掘り	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
礫質土	5,890	m3	211	1,242,790	B単 139号
BA0105 土砂等運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
建設発生土処分場へ	690.00	m3	4,759	3,283,710	B単 140号
000141 建設発生土処分	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
土砂	690.000	m3	2,325	1,604,250	B単 141号
BA0105 土砂等運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
北条新田排水機場建設工事へ	500.00	m3	1,548	774,000	B単 436号
BA0105 土砂等運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
R6用仮置き場へ	534.00	m3	673	359,382	B単 437号
B01209 埋戻	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
流用土（人力）	751	m3	2,407	1,807,657	B単 142号
B01209 埋戻	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
流用土（HR）	757	m3	689	521,573	B単 143号
BA0106 埋戻	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
流用土（SR）	1,030.00	m3	881	907,430	B単 144号
BA0106 埋戻	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
流用土（BD+SR）	1,316.00	m3	391	514,556	B単 145号
B01505 流用土盛土	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
人力	153	m3	2,407	368,271	B単 146号
B01505 流用土盛土	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
HR	140	m3	689	96,460	B単 147号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
流用土（SR）	15.00	m3	881	13,215	B単 148号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
流用土（BD+SR）	64.00	m3	391	25,024	B単 149号
BA0108 基面整正	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	640	㎡	337	215,680	B単 150号
000151 整形工（人力荒仕上げ）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
土砂	1,738.000	㎡	201	349,338	B単 151号
BA0109 法面整形	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
盛土部	74	㎡	356	26,344	B単 152号
BA0109 法面整形	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
切土部	28	㎡	709	19,852	B単 153号
合　計				（〃） 12,129,532	
・・植生工				（〃）	
	1.000	式		99,000	
B02132 植生シート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ環境)在来種	89	㎡	1,115	99,235	B単 154号
合　計				（〃） 99,235	
・・舗装工				(429,000)	
	1.000	式		455,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000155 鉄鋼スラグ簡易舗装	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
t=10cm	412.000	㎡	801	330,012	B単 155号
000438 表層	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
再生密粒AS13、t=5cm	9.000	㎡	1,771	15,939	B単 438号
BA0812 表層	(35)		（〃）	(52,465)	歩A・単A［単価B］
再生密粒AS13、t=4cm	46	㎡	1,499	68,954	B単 156号
BA0806 路盤	(35)		（〃）	(30,240)	歩A・単A［単価B］
RM-25、t=10cm	46	㎡	864	39,744	B単 157号
				(428,656)	
合　計				454,649	
・・二次製品水路工				（〃）	
	1.000	式		60,872,000	
BA0301 基礎砕石	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
RC-40 t=25cm	501	㎡	1,882	942,882	B単 158号
BA0302 コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
18-8-40	100	m3	17,741	1,774,100	B単 159号
BA0303 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
無筋構造物	54	㎡	7,399	399,546	B単 160号
B03205 鉄筋	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
SD295,D13	3.50	ton	145,517	509,310	B単 410号
000161 ボックスカルバート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
T-25 B3000*H2000*L1000 内圧対応型 縦断用 PC縦締	133.000	個	416,400	55,381,200	B単 161号
000164 ボックスカルバート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
T-25 B3000*H2000*L1245 内圧対応型 縦断用 PC縦締	1.000	個	684,587	684,587	B単 164号
000165 ボックスカルバート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
T-25 B3000*H2000*L1100 内圧対応 縦断用 PC縦締	1.000	個	450,006	450,006	B単 165号
000439 ＰＣ縦締め材	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［金額B］
3000*2000用	1.000	式	730,506	730,506	B単 439号
				（〃）	
合　計				60,872,137	
・・現場打ち水路工				（〃）	
	1.000	式		7,127,000	
BA0301 基礎砕石	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
RC-40 t=15cm	94	㎡	1,254	117,876	B単 167号
BA0302 均しコンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
18-12-25(20)	4.7	m3	18,138	85,249	B単 168号
BA0302 コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
21-12-25(20)	113	m3	18,535	2,094,455	B単 169号
BA0303 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
均し用	3.1	㎡	3,768	11,681	B単 170号
BA0303 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
鉄筋構造物	314	㎡	7,399	2,323,286	B単 171号
B03205 鉄筋	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
SD295,D13	4.83	ton	145,427	702,412	B単 172号
B03205 鉄筋	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
SD295,D16	2.06	ton	143,527	295,666	B単 173号
B03205 鉄筋	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
SD345,D22	2.99	ton	146,377	437,667	B単 174号
BA0305 水膨張性止水板	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
6*200	11.0	m	4,992	54,912	B単 175号
BA0305 止水板	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
CF-200	23.1	m	2,047	47,286	B単 176号
BA0304 目地板	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
ゴム発泡体 t=10mm	9	㎡	1,635	14,715	B単 177号
B18365 支保	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
パイプサポート、40kN/m2以下	143	空m3	3,476	497,068	B単 178号
B18366 足場	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
手摺先行型枠組	60	掛㎡	3,376	202,560	B単 179号
B18366 足場	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
単管	76	掛㎡	3,183	241,908	B単 180号
				（〃）	
合　計				7,126,741	
・・取付水路工				（〃）	
	1.000	式		506,000	
BA0301 基礎砕石	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
RC-40 t=15cm	7.4	㎡	1,254	9,280	B単 181号
BA0302 均しコンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
18-12-25(20)	0.4	m3	18,138	7,255	B単 182号
BA0302 コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
21-12-25(20)	8.4	m3	18,535	155,694	B単 183号
BA0303 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
均し用	0.4	㎡	3,768	1,507	B単 184号
BA0303 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
鉄筋構造物	18	㎡	7,399	133,182	B単 185号
B03205 鉄筋	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
SD295,D13	0.371	ton	145,427	53,953	B単 186号
B03205 鉄筋	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
SD295,D16	0.102	ton	143,527	14,640	B単 187号
BA0305 水膨張性止水板	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
6*200	11.0	m	4,992	54,912	B単 188号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:土木工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0305 止水板	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
CF-200	10.8	m	2,047	22,108	B単 189号
B18365 支保	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
パイプサポート、40kN/m2以下	8	空m3	3,476	27,808	B単 190号
B18366 足場	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
単管	8	掛㎡	3,183	25,464	B単 191号
合 計				（ 〃 ） 505,803	
・・１号人孔工	1.000	式		(4,935,000) 4,921,000	
BA0301 基礎砕石	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
RC-40 t=15cm	18	㎡	1,254	22,572	B単 192号
BA0302 均しコンクリート	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
18-12-25(20)	0.9	m3	18,138	16,324	B単 193号
BA0302 コンクリート	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
21-12-25(20)	47	m3	18,535	871,145	B単 194号
BA0303 型枠	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
均し用	0.8	㎡	3,768	3,014	B単 195号
BA0303 型枠	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
鉄筋構造物	186	㎡	7,399	1,376,214	B単 196号
B03205 鉄筋	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
SD295,D13	1.82	ton	145,427	264,677	B単 197号
B03205 鉄筋	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
SD295,D16	0.044	ton	143,527	6,315	B単 198号
B03205 鉄筋	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
SD345,D19	1.62	ton	146,377	237,131	B単 199号
B03205 鉄筋	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
SD345,D25	0.117	ton	146,377	17,126	B単 200号
BA0305 水膨張性止水板	(11.0)		（ 〃 ）	(54,912)	歩A・単A［単価B］
6*200	0.0	m	4,992	0	B単 201号
000502 水膨張性止水板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
6*200	11.000	m	3,764	41,404	B単 502号
B05110 グレーチング蓋	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
T-14、500*1300（受枠込、並目、滑り止め）	6	枚	57,417	344,502	B単 440号
B05110 グレーチング蓋	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
T-14、500*1600（受枠込、並目、滑り止め）	6	枚	73,617	441,702	B単 441号
000205 ステップ	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
φ19*B300	27.000	本	5,202	140,454	B単 205号
000206 転落防止ガード	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
樹脂加工、B=300用、コンクリート壁取付用	4.800	m	56,257	270,034	B単 206号
B18365 支保	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
パイプサポート、40kN/m2以下	37	空m3	3,476	128,612	B単 207号
B18366 足場	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
手摺先行型枠組	124	掛㎡	3,376	418,624	B単 208号
000209 内ネジ式簡易ゲート	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
SUS製、四方水密、300*300、ﾊﾝﾄﾞﾙ脱着式	1.000	門	321,275	321,275	B単 209号
合 計				(4,934,633) 4,921,125	
・・排水工	1.000	式		(1,161,000) 1,152,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
VP,200mm	163.1	m	4,245	692,360	B単 210号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
TSベンドφ200*11-1/4	3	個	7,565	22,695	B単 211号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
TSベンドφ200*45	1	個	11,256	11,256	B単 212号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
フランジ付T字管φ200*200（塩ビ管用）	2	個	73,401	146,802	B単 213号
B07301 砂基礎	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
山砂（SF相当品以上）管底部	9.5	m3	6,625	62,938	B単 214号
B07301 砂基礎	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
山砂（SF相当品以上）管側部	16	m3	7,402	118,432	B単 215号
BA0301 基礎砕石	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
RC-40 t=10cm	1.5	㎡	1,126	1,689	B単 216号
B05110 鋳鉄製防護ふた	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
T-14、FCD700、φ480	2	枚	32,060	64,120	B単 217号
B05110 鋳鉄製防護ふた用台座	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
再生プラスチック製、φ690、離脱防止構造	2	枚	4,536	9,072	B単 218号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(2)		（ 〃 ）	(9,814)	歩A・単A［単価B］
TSフランジφ200（接合部品含む）	0	個	4,907	0	B単 219号
000442 硬質塩化ビニル製内蓋	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
φ200	2.000	個	1,449	2,898	B単 442号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
フランジ蓋 PVC製、φ200用	2	個	4,511	9,022	B単 220号
B07221 立ち上がり管	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A［単価B］
VP,200mm	3.0	m	3,464	10,392	B単 221号
合 計				(1,161,490) 1,151,676	
・・構造物撤去工	1.000	式		(1,347,000) 1,504,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B02503 石積み取壊し	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	163	㎡	1,187	193,481	B単 222号
BA0105 土砂等運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
石積（建設発生土処分場へ）	57.00	m3	4,759	271,263	B単 223号
000224 建設発生土処分	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
石積	57.000	m3	7,104	404,928	B単 224号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(17)		（〃）	(257,380)	歩A・単A［単価B］
有筋	25	m3	15,140	378,500	B単 225号
B02162 コンクリート構造物取壊し	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
無筋	12	m3	8,573	102,876	B単 226号
BA0201 殻運搬	(17)		（〃）	(17,017)	歩A・単A［単価B］
鉄筋CO	25	m3	1,001	25,025	B単 227号
BA0201 殻運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
無筋CO	12	m3	818	9,816	B単 228号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(17)		（〃）	(58,820)	歩A・単A［単価B］
鉄筋CO	25	m3	3,460	86,500	B単 229号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
無筋CO	12	m3	2,602	31,224	B単 230号
				(1,346,805)	
合　計				1,503,613	
・・重力式擁壁工				(6,753,000)	
	1.000	式		6,866,000	
BA0302 コンクリート	(136)		（〃）	(3,345,056)	歩A・単A［単価B］
18-8-40	138	m3	24,596	3,394,248	B単 231号
BA0303 型枠	(455)		（〃）	(3,366,545)	歩A・単A［単価B］
無筋構造物	463	㎡	7,399	3,425,737	B単 232号
BA0304 目地板	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
瀝青繊維質板t=10mm	13	㎡	1,707	22,191	B単 233号
BA0301 基礎砕石	(14)		（〃）	(19,334)	歩A・単A［単価B］
RC-40 t=20cm	17	㎡	1,381	23,477	B単 234号
				(6,753,126)	
合　計				6,865,653	
・・原形復旧工				(2,485,000)	
排水路	1.000	式		3,236,000	
BA0301 基礎砕石	(7.1)		（〃）	(8,903)	歩A・単A［単価B］
RC-40 t=15cm	31	㎡	1,254	38,874	B単 235号
BA0302 均しコンクリート	(0.4)		（〃）	(9,997)	歩A・単A［単価B］
18-12-25(20)	1.5	m3	24,993	37,490	B単 236号
BA0302 取付水路コンクリート	(2.7)		（〃）	(68,553)	歩A・単A［単価B］
21-12-25(20)	15	m3	25,390	380,850	B単 237号
BA0303 型枠	(0.5)		（〃）	(1,884)	歩A・単A［単価B］
均し用	1.3	㎡	3,768	4,898	B単 238号
BA0303 型枠	(10)		（〃）	(73,990)	歩A・単A［単価B］
鉄筋構造物	51	㎡	7,399	377,349	B単 239号
B03205 鉄筋	(0.170)		（〃）	(24,723)	歩A・単A［単価B］
SD295,D13	0.485	ton	145,427	70,532	B単 240号
B03205 鉄筋	(0.082)		（〃）	(11,769)	歩A・単A［単価B］
SD295,D16	0.181	ton	143,527	25,978	B単 241号
B06204 水抜きパイプ	(2)		（〃）	(3,682)	歩A・単A［単価B］
VUφ50*L300（ﾊﾟｯﾄﾌｨﾙﾀｰ）	10	箇所	1,841	18,410	B単 242号
BA0502 ボックスカルバート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
T-25 B2500*H1000*L1500	6.0	m	214,769	1,288,614	B単 243号
000244 ボックスカルバート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
T-25 B2500*H1000*L1000	1.000	m	301,305	301,305	B単 244号
BA0502 ボックスカルバート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
T-25 B2500*H1000*L1500 挿し筋D13*L710*12本	3.0	m	222,765	668,295	B単 245号
BA0302 法止めコンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
21-12-25(20)	0.2	m3	26,976	5,395	B単 246号
BA0303 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
法止め用	2.5	㎡	6,669	16,673	B単 247号
B03205 鉄筋	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
SD295,D13	0.010	ton	145,427	1,454	B単 248号
				(2,485,237)	
合　計				3,236,117	
・・原形復旧工				(690,000)	
用水路	1.000	式		701,000	
BA0301 基礎砕石	(20)		（〃）	(22,400)	歩A・単A［単価B］
RC-40 t=10cm	21	㎡	1,120	23,520	B単 443号
B05502 大型フリューム	(3.7)		（〃）	(54,760)	歩A・単A［単価B］
600*600	3.9	m	14,800	57,720	B単 250号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
2種　B600（土工有）	13.6	m	12,505	170,068	B単 251号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(7.5)		（〃）	(77,790)	歩A・単A［単価B］
2種　B600	8.2	m	10,372	85,050	B単 252号
B05502 ベンチフリューム暗渠	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
T-14　B600	6.0	m	44,956	269,736	B単 253号
BA0501 鉄筋コンクリート桝	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
800*800（CO蓋付）	2.000	基	47,374	94,748	B単 254号
				(689,502)	
合　計				700,842	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・原形復旧工				(793,000)	
農地	1.000	式		899,000	
B15501 表土埋戻	(7,456.00)		(〃)	(395,168)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
t=15cm程度	7,016.00	㎡	53	371,848	Ｂ単 257号
000503 表土整地	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	0.700	ha	166,335	116,435	Ｂ単 503号
000504 基盤整地	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	0.200	ha	130,674	26,135	Ｂ単 504号
B15501 耕起	(7,456.00)		(〃)	(231,136)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
t=15cm程度、2回掛	7,016.00	㎡	31	217,496	Ｂ単 258号
B15102 畦畔復旧	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
購入土	40	m	1,207	48,280	Ｂ単 444号
000260 コンクリート畦畔	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
W120*H400	17.800	m	6,664	118,619	Ｂ単 260号
合　計				(793,203) 898,813	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				(117,345,000) 119,808,000	
・仮回し道路工 堤内側仮締切	 1.000	 式		（〃） 35,355,000	
・・土工	 1.000	 式		（〃） 11,236,000	
B15501 表土掘削 t=15cm程度	（〃） 2,820.00	 ㎡	（〃） 96	（〃） 270,720	歩A・単A［単価B］ B単 261号
000411 路体(築堤)盛土（ICT） 購入土	（〃） 5,570.000	 m3	（〃） 1,950	（〃） 10,861,500	歩A・単A［単価B］ B単 411号
BA0109 法面整形	（〃） 292	 ㎡	（〃） 356	（〃） 103,952	歩A・単A［単価B］ B単 263号
合　計				（〃） 11,236,172	
・・舗装工	 1.000	 式		（〃） 3,708,000	
BA0809 表層（車道・路肩部） t=50mm、再生密粒AS13	（〃） 1,010	 ㎡	（〃） 1,617	（〃） 1,633,170	歩A・単A［単価B］ B単 265号
BA0805 上層路盤（車道・路肩部） t=100mm、M-30	（〃） 1,010	 ㎡	（〃） 587	（〃） 592,870	歩A・単A［単価B］ B単 266号
BA0803 下層路盤（車道・路肩部） t=100mm、C-40	（〃） 1,030	 ㎡	（〃） 560	（〃） 576,800	歩A・単A［単価B］ B単 267号
BA0812 表層（歩道部） t=30mm、再生密粒AS13	（〃） 340	 ㎡	（〃） 1,175	（〃） 399,500	歩A・単A［単価B］ B単 268号
BA0806 路盤（歩道部） t=100mm、C-40	（〃） 340	 ㎡	（〃） 859	（〃） 292,060	歩A・単A［単価B］ B単 269号
B08203 区画線 溶融式（手動）,白色実線,15cm	（〃） 559	 m	（〃） 248	（〃） 138,632	歩A・単A［単価B］ B単 270号
B08203 区画線 溶融式（手動）,黄色実線,15cm	（〃） 35	 m	（〃） 328	（〃） 11,480	歩A・単A［単価B］ B単 412号
000413 区画線消去 削り取り式	（〃） 150.000	 m	（〃） 424	（〃） 63,600	歩A・単A［単価B］ B単 413号
合　計				（〃） 3,708,112	
・・安全施設工	 1.000	 式		（〃） 2,350,000	
B08506 ガードレール 塗装品C-4E（土中用）	（〃） 238	 m	（〃） 6,849	（〃） 1,630,062	歩A・単A［単価B］ B単 271号
B08508 横断・転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ（土中用）、H1100	（〃） 94	 m	（〃） 7,655	（〃） 719,570	歩A・単A［単価B］ B単 272号
合　計				（〃） 2,349,632	
・・法面工	 1.000	 式		（〃） 9,510,000	
000273 省力化かご工 最上段用、H500*B1000*L2000（割栗石15～20cm）	（〃） 42.000	 m	（〃） 8,524	（〃） 358,008	歩A・単A［単価B］ B単 273号
000274 省力化かご工 中下段用、H500*B1000*L2000（割栗石15～20cm）	（〃） 220.000	 m	（〃） 7,555	（〃） 1,662,100	歩A・単A［単価B］ B単 274号
000275 省力化大型かご工 最上段用、H1000*B1500*L2000（割栗石15～20cm）	（〃） 13.000	 m	（〃） 38,931	（〃） 506,103	歩A・単A［単価B］ B単 275号
000276 省力化大型かご工 中下段用、H1000*B1500*L2000（割栗石15～20cm）	（〃） 61.000	 m	（〃） 34,318	（〃） 2,093,398	歩A・単A［単価B］ B単 276号
BA0224 遮水シート張 河川護岸用(t=1mm+10mm)	（〃） 430	 ㎡	（〃） 2,322	（〃） 998,460	歩A・単A［単価B］ B単 277号
B18321 耐候性大型土のう 購入土	（〃） 551	 m3	（〃） 7,064	（〃） 3,892,264	歩A・単A［単価B］ B単 278号
合　計				（〃） 9,510,333	
・・撤去工	 1.000	 式		（〃） 8,551,000	
BA0202 舗装版破砕 AS、t=15cm以下	（〃） 1,350	 ㎡	（〃） 164	（〃） 221,400	歩A・単A［単価B］ B単 279号
BA0201 殻運搬 AS	（〃） 66	 m3	（〃） 1,777	（〃） 117,282	歩A・単A［単価B］ B単 280号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） AS	（〃） 66	 m3	（〃） 2,168	（〃） 143,088	歩A・単A［単価B］ B単 281号
000282 ガードレール撤去 C-4E（土中用）	（〃） 238.000	 m	（〃） 1,037	（〃） 246,806	歩A・単A［単価B］ B単 282号
000445 ガードレール運搬 R6用仮置き場へ	（〃） 238.000	 m	（〃） 95	（〃） 22,610	歩A・単A［単価B］ B単 445号
000283 転落防止柵撤去 4段ビーム（土中用）、H1100	（〃） 94.000	 m	（〃） 799	（〃） 75,106	歩A・単A［単価B］ B単 283号
000446 転落防止柵運搬 R6用仮置き場へ	（〃） 94.000	 m	（〃） 118	（〃） 11,092	歩A・単A［単価B］ B単 446号
000284 省力化かご撤去 H500*B1000*L2000	（〃） 262.000	 m	（〃） 809	（〃） 211,958	歩A・単A［単価B］ B単 284号
000285 省力化大型かご撤去 H1000*B1500*L2000	（〃） 74.000	 m	（〃） 3,427	（〃） 253,598	歩A・単A［単価B］ B単 285号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000447 耐候性大型土のう	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	551.000	m3	611	336,661	Ｂ単 447号
000448 土のう運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
仮廻し水路工へ	459.000	m3	665	305,235	Ｂ単 448号
000287 遮水シート撤去	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
河川護岸用(t=1mm+10mm)	430.000	㎡	100	43,000	Ｂ単 287号
000289 廃プラスチック運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	4.000	m3	16,990	67,960	Ｂ単 289号
000290 廃プラスチック処理	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	4.000	m3	3,391	13,564	Ｂ単 290号
BA0105 土砂等運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
割栗石 田野上方東周布工区1号幹線排水路建設その他	50.00	m3	1,094	54,700	Ｂ単 449号
BA0105 土砂等運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
割栗石（北条新田排水機場建設工事へ）	40.00	m3	1,548	61,920	Ｂ単 450号
BA0101 道路撤去	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	6,460.00	m3	246	1,589,160	Ｂ単 293号
000451 土砂運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
仮設道路工(放水路)へ	3,178.000	m3	615	1,954,470	Ｂ単 451号
BA0105 土砂等運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
北条新田排水機場建設工事へ	295.00	m3	1,548	456,660	Ｂ単 452号
000453 土砂運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
R6用仮置き場へ	2,435.000	m3	673	1,638,755	Ｂ単 453号
000454 土砂運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
R6用仮置き場から市道北条新田高松線改良工事へ	700.000	m3	858	600,600	Ｂ単 454号
000455 混合廃棄物運搬・処理(産業廃棄物処分費)	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	20.000	m3	6,281	125,620	Ｂ単 455号
合　計				（〃） 8,551,245	
・仮設工				(83,337,000)	
	1.000	式		84,453,000	
・・仮設道路工				（〃）	
排水樋門	1.000	式		1,117,000	
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
購入土	15.00	m3	2,439	36,585	Ｂ単 297号
B01205 購入土盛土	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
拡幅部	32	m3	5,997	191,904	Ｂ単 298号
B08101 敷砂利	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
C-40、t=10cm（人力）	21	㎡	590	12,390	Ｂ単 300号
000415 耐候性大型土のう	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
現地土	37.000	袋	5,518	204,166	Ｂ単 415号
BA0101 道路撤去	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	86.00	m3	246	21,156	Ｂ単 301号
000302 撤去土運搬・積替	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	86.000	m3	480	41,280	Ｂ単 302号
BA0105 土砂等運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
建設発生土処分場へ	86.00	m3	4,759	409,274	Ｂ単 303号
000304 建設発生土処分	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
土砂	86.000	m3	2,325	199,950	Ｂ単 304号
合　計				（〃） 1,116,705	
・・仮設道路工				（〃）	
放水路	1.000	式		3,687,000	
B15501 表土掘削	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
t=15cm程度	19,320.00	㎡	52	1,004,640	Ｂ単 305号
BA0106 工事用道路盛土	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
流用土	3,412.00	m3	185	631,220	Ｂ単 308号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
購入土	207.00	m3	2,438	504,666	Ｂ単 416号
BA0103 施工ヤード床掘り	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
礫質土	369	m3	210	77,490	Ｂ単 456号
BA0106 施工ヤード埋戻	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
流用土	71.60	m3	389	27,852	Ｂ単 457号
BA0106 施工ヤード埋戻	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
購入土	8.40	m3	1,906	16,010	Ｂ単 458号
000459 敷鉄板	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
22mm	98.000	㎡	2,923	286,454	Ｂ単 459号
BA0101 道路撤去	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	1,152.00	m3	245	282,240	Ｂ単 460号
000461 土砂運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
R6用仮置き場へ	1,152.000	m3	673	775,296	Ｂ単 461号
BA0818 仮排水管	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
高密度ポリエチレン管（シングルφ300）存置	7.0	m	3,631	25,417	Ｂ単 462号
BA0818 仮排水管	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
高密度ポリエチレン管（シングルφ250）存置	19	m	2,921	55,499	Ｂ単 463号
合　計				（〃） 3,686,784	
・・盛土工				（〃）	
県道と仮廻し道路下流側擦り付け部	1.000	式		160,000	
000417 土砂運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
盛土用	113.000	m3	574	64,862	Ｂ単 417号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000418 敷均し	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	113.000	m3	126	14,238	B単 418号
BA0101 道路撤去	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	113.00	m3	288	32,544	B単 419号
000420 土砂運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
放水路仮設道路へ	113.000	m3	429	48,477	B単 420号
				（〃）	
合　計				160,121	
・・仮締切工				（〃）	
排水樋門	1.000	式		3,868,000	
B18321 耐候性大型土のう	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
購入土	240	m3	7,641	1,833,840	B単 326号
B18321 耐候性大型土のう撤去	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	240	m3	1,187	284,880	B単 327号
BA0105 土砂等運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
建設発生土処分場へ	240.00	m3	4,759	1,142,160	B単 328号
000329 建設発生土処分	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
土砂	240.000	m3	2,325	558,000	B単 329号
000330 廃プラスチック運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	2.400	m3	16,990	40,776	B単 330号
000331 廃プラスチック処理	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	2.400	m3	3,391	8,138	B単 331号
				（〃）	
合　計				3,867,794	
・・仮排水工				（〃）	
排水樋門	1.000	式		1,349,000	
BA0818 仮排水管	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
高密度ポリエチレン管（シングルφ600）	73	m	8,823	644,079	B単 332号
BA0818 仮排水管	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
高密度ポリエチレン管（シングルφ200）	4.5	m	1,503	6,764	B単 421号
B01205 購入土盛土	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	45	m3	5,806	261,270	B単 334号
BA0818 仮排水管撤去	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
高密度ポリエチレン管（シングルφ600）	73	m	188	13,724	B単 335号
BA0818 仮排水管撤去	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
高密度ポリエチレン管（シングルφ200）	4.5	m	103	464	B単 422号
BA0103 盛土撤去	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	45	m3	1,722	77,490	B単 337号
000338 撤去土運搬・積替	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	45.000	m3	577	25,965	B単 338号
BA0105 土砂等運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
建設発生土処分場へ	45.00	m3	4,759	214,155	B単 339号
000340 建設発生土処分	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
土砂	45.000	m3	2,325	104,625	B単 340号
				（〃）	
合　計				1,348,536	
・・仮回し水路工				(7,630,000)	
放水路	1.000	式		7,477,000	
BA0103 床掘り	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
礫質土	1,280	m3	211	270,080	B単 341号
BA0106 埋戻	(306.00)		（〃）	(269,586)	歩A・単A［単価B］
流用土	7.00	m3	881	6,167	B単 342号
BA0224 軟質塩化ビニルシート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
t=0.5mm	240	m^2	718	172,320	B単 345号
000464 仮排水管	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
高密度ポリエチレン管（ダブルφ1200）新規購入	64.000	m	63,931	4,091,584	B単 464号
000465 仮排水管	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
高密度ポリエチレン管（ダブルφ1200）流用	23.000	m	4,022	92,506	B単 465号
000505 仮排水管撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
高密度ポリエチレン管φ1200	4.000	m	1,988	7,952	B単 505号
B07301 砂基礎	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
山砂（SF相当品以上）管底部	66	m3	6,629	437,514	B単 466号
000467 仮回し用水管	(100.700)		（〃）	(1,119,985)	歩A・単A［単価B］
VU　φ500（存置部）	108.200	m	11,122	1,203,400	B単 467号
000468 仮回し用水管撤去	(27.600)		（〃）	(17,719)	歩A・単A［単価B］
VUφ500	20.100	m	642	12,904	B単 468号
000469 合流桝	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
S2型Ⅱ	2.000	箇所	66,592	133,184	B単 469号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
有筋	0.6	m3	15,148	9,089	B単 506号
BA0201 殻運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
鉄筋CO	0.6	m3	998	599	B単 507号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
鉄筋CO	0.6	m3	3,462	2,077	B単 508号
000509 廃プラスチック運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	3.200	m3	466	1,491	B単 509号
000510 廃プラスチック処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	3.200	m3	3,392	10,854	B単 510号
000470 大型土のう	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
仮回し道路からの流用	551.000	m3	1,861	1,025,411	B単 470号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				(7,629,889) 7,477,132	
・・排水処理工	1.000	式		(3,706,000) 4,691,000	
B18322 排水ポンプ（仮設） 排水樋門（常時）、4インチ	（〃） 1	箇所	（〃） 168,715	（〃） 168,715	歩A・単A［単価B］ B単 423号
000424 排水ポンプ(仮設) 排水樋門(常時)、6インチ	（〃） 1.000	箇所	（〃） 647,395	（〃） 647,395	歩A・単A［単価B］ B単 424号
000425 排水ポンプ(仮設) 排水樋門(常時)、8インチ	（〃） 1.000	箇所	（〃） 590,934	（〃） 590,934	歩A・単A［単価B］ B単 425号
000426 排水ポンプ(仮設) 排水樋門(常時)、10インチ	（〃） 1.000	箇所	（〃） 987,113	（〃） 987,113	歩A・単A［単価B］ B単 426号
000511 排水ポンプ(仮設) 放水路(常時)2インチ	(0.000) 1.000	箇所	(0) 984,923	(0) 984,923	歩A・単A［単価B］ B単 511号
000471 排水ポンプ(仮設) 放水路(作業時)、6インチ	（〃） 1.000	箇所	（〃） 174,850	（〃） 174,850	歩A・単A［単価B］ B単 471号
000472 排水ポンプ(仮設) 放水路(賃料)、10インチ	（〃） 1.000	箇所	（〃） 1,137,126	（〃） 1,137,126	歩A・単A［単価B］ B単 472号
合　　計				(3,706,133) 4,691,056	
・・安全	1.000	式		(9,035,000) 8,856,000	
B19021 交通誘導警備員 排水樋門	（〃） 202	人	（〃） 11,140	（〃） 2,250,280	歩A・単A［単価B］ B単 363号
B19021 交通誘導警備員 仮回し道路	（〃） 136	人	（〃） 11,140	（〃） 1,515,040	歩A・単A［単価B］ B単 364号
B19021 交通誘導警備員 放水路	(473) 457	人	（〃） 11,140	(5,269,220) 5,090,980	歩A・単A［単価B］ B単 365号
合　　計				(9,034,540) 8,856,300	
・・汚濁防止施設工 排水樋門	1.000	式		（〃） 4,626,000	
000366 濁水処理設備設置 30m3/h	（〃） 1.000	箇所	（〃） 444,331	（〃） 444,331	歩A・単A［単価B］ B単 366号
000367 濁水処理設備撤去 30m3/h	（〃） 1.000	箇所	（〃） 248,166	（〃） 248,166	歩A・単A［単価B］ B単 367号
000427 濁水処理施設	（〃） 152.000	供用日	（〃） 10,709	（〃） 1,627,768	歩A・単A［単価B］ B単 427号
000377 汚濁防止フェンス 単独ﾌｰﾄφ300*H1.0m 1000N/3cm未満	（〃） 120.000	m	（〃） 16,405	（〃） 1,968,600	歩A・単A［単価B］ B単 377号
000473 発動発電機	（〃） 1.000	式	（〃） 336,747	（〃） 336,747	歩A・単A［金額B］ B単 473号
合　　計				（〃） 4,625,612	
・・鋼矢板土留工	1.000	式		(16,096,000) 16,559,000	
000481 油圧式圧入引抜機据付・解体 圧入	（〃） 1.000	回	（〃） 398,667	（〃） 398,667	歩A・単B［単価B］ B単 481号
000482 油圧式圧入引抜機据付・解体 引抜	（〃） 1.000	回	（〃） 53,982	（〃） 53,982	歩A・単B［単価B］ B単 482号
000483 自立鋼矢板(1ブロック)硬質地盤クリア工法 Ⅲ型,L=8.0m	（〃） 50.000	枚	（〃） 74,175	（〃） 3,708,750	歩A・単B［単価B］ B単 483号
000484 自立鋼矢板(2ブロック)硬質地盤クリア工法 Ⅲ型,L=7.5m	（〃） 47.000	枚	（〃） 74,175	（〃） 3,486,225	歩A・単B［単価B］ B単 484号
000485 自立鋼矢板(3ブロック)硬質地盤クリア工法 Ⅲ型,L=9.5m	（〃） 46.000	枚	（〃） 74,175	（〃） 3,412,050	歩A・単B［単価B］ B単 485号
000486 自立鋼矢板(3ブロック)硬質地盤クリア工法 Ⅲ型,L=7.5m,切断加工	（〃） 7.000	枚	（〃） 97,493	（〃） 682,451	歩A・単B［単価B］ B単 486号
000487 自立鋼矢板(3ブロック)硬質地盤クリア工法 Ⅲ型,L=9.5m,継加工	（〃） 4.000	枚	（〃） 82,040	（〃） 328,160	歩A・単B［単価B］ B単 487号
000488 自立鋼矢板(4ブロック)硬質地盤クリア工法 Ⅲ型,L=7.5m	（〃） 11.000	枚	（〃） 74,175	（〃） 815,925	歩A・単B［単価B］ B単 488号
000489 自立鋼矢板(4ブロック)硬質地盤クリア工法 Ⅲ型,L=7.0m,切断加工	（〃） 4.000	枚	（〃） 75,308	（〃） 301,232	歩A・単B［単価B］ B単 489号
000490 自立鋼矢板(5ブロック)硬質地盤クリア工法 Ⅲ型,L=7.5m	（〃） 3.000	枚	（〃） 74,175	（〃） 222,525	歩A・単B［単価B］ B単 490号
000491 自立鋼矢板(5ブロック)硬質地盤クリア工法 Ⅲ型,L=7.0m	（〃） 9.000	枚	（〃） 74,175	（〃） 667,575	歩A・単B［単価B］ B単 491号
000492 鋼矢板賃料 普通鋼矢板Ⅲ型(1～5ブロック)	(88.560) 0.000	ton	（〃） 21,887	(1,938,313) 0	歩A・単B［単価B］ B単 492号
000512 鋼矢板賃料 普通鋼矢板Ⅲ型(1～5ブロック)	(0.000) 88.560	ton	(0) 27,121	(0) 2,401,836	歩A・単B［単価B］ B単 512号
000493 鋼矢板購入 普通鋼矢板Ⅲ型	（〃） 0.480	ton	（〃） 166,158	（〃） 79,756	歩A・単B［単価B］ B単 493号
合　　計				(16,095,611) 16,559,134	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・薬液注入工				（〃）	
	1.000	式		32,063,000	
000494 薬液注入工	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ｂ［金額Ｂ］
注入施設据付･解体	1.000	式	555,940	555,940	Ｂ単 494号
000495 薬剤注入工(1ブロック)	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ｂ［単価Ｂ］
B=8.0m,L=6.0m,H=4.0m	58.000	本	121,145	7,026,410	Ｂ単 495号
000496 薬剤注入工(2ブロック)	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ｂ［単価Ｂ］
B=8.0m,L=11.0m,H=4.0m	99.000	本	127,087	12,581,613	Ｂ単 496号
000497 薬剤注入工(3ブロック)	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ｂ［単価Ｂ］
B=8.0m,L=5.2m,H=4.0m	45.000	本	131,196	5,903,820	Ｂ単 497号
000498 薬剤注入工(4ブロック)	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ｂ［単価Ｂ］
B=8.0m,L=1.1m,H=3.5m	9.000	本	121,688	1,095,192	Ｂ単 498号
000499 薬剤注入工(5ブロック)	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ｂ［単価Ｂ］
B=8.0m,L=1.1m,H=3.0m	9.000	本	106,210	955,890	Ｂ単 499号
000500 薬剤注入工(6ブロック)	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ｂ［単価Ｂ］
B=8.0m,L=1.1m,H=2.5m	14.000	本	66,559	931,826	Ｂ単 500号
000501 薬剤注入工(7ブロック)	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ｂ［単価Ｂ］
B=8.0m,L=5.27m,H=2.0m	35.000	本	86,078	3,012,730	Ｂ単 501号
				（〃）	
合　計				32,063,421	
・労務費等				(-1,347,000)	
	1.000	式		0	
・・労務費等				(-1,347,000)	
	1.000	式		0	
000474 労務費等	(1.000)		（〃）	(-1,347,146)	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］
	0.000	式	-1,347,146	0	Ｂ単 474号
				(-1,347,146)	
合　計				0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				(4,647,000) 4,658,000	
・運搬費	 1.000	 式		(4,647,000) 4,658,000	
・・運搬	 1.000	 式		(4,647,000) 4,658,000	
000379 重建設機械分解･組立･輸送	(〃) 1.000	 台	(〃) 2,000,110	(〃) 2,000,110	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 379号
000428 重建設機械分解･組立･輸送 堤脚水路施工	(〃) 1.000	 台	(〃) 1,116,481	(〃) 1,116,481	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 428号
B19001 重建設機械分解・組立・輸送 油圧式杭圧入引抜機（硬質地盤専用）	(〃) 2	 台	(〃) 70,156	(〃) 140,312	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 475号
B19002 仮設材輸送 汚濁防止フェンス	(〃) 6.00	 ton	(〃) 9,355	(〃) 56,130	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 380号
B19002 仮設材輸送 敷鉄板	(〃) 16.90	 ton	(〃) 7,971	(〃) 134,710	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 381号
000476 仮設材輸送 鋼矢板Ⅲ型	(〃) 88.560	 ton	(〃) 13,662	(〃) 1,209,907	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 476号
000477 労務費等	(1.000) 0.000	 式	(〃) -10,197	(-10,197) 0	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 477号
合　計				(4,647,453) 4,657,650	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費				（〃） 1,622,000	
・技術管理費	1.000	式		（〃） 1,622,000	
・・技術管理	1.000	式		（〃） 1,622,000	
B19061 平板載荷試験 排水樋門部	（〃） 1	回	（〃） 170,678	（〃） 170,678	歩A・単A［単価B］ B単 384号
000385 簡易支持力試験 放水路部	（〃） 3.000	箇所	（〃） 81,188	（〃） 243,564	歩A・単A［単価B］ B単 385号
B19062 土質試験 土の含水比試験	（〃） 1	回	（〃） 1,393	（〃） 1,393	歩A・単A［単価B］ B単 386号
B19062 土質試験 土の粒度試験	（〃） 1	回	（〃） 16,514	（〃） 16,514	歩A・単A［単価B］ B単 387号
B19062 土質試験 土の透水試験	（〃） 1	回	（〃） 41,516	（〃） 41,516	歩A・単A［単価B］ B単 388号
000429 情報化施工に係るシステム経費 初期費用＋保守点検費	（〃） 1.000	式	（〃） 1,072,966	（〃） 1,072,966	歩A・単A［金額B］ B単 429号
000430 歩掛調査 機械土工（土砂）（ICT）	（〃） 1.000	式	（〃） 74,960	（〃） 74,960	歩A・単A［金額B］ B単 430号
合　計				（〃） 1,621,591	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
営繕費等				（ 〃 ） 2,210,000	
・営繕費	1.000	式		（ 〃 ） 2,210,000	
・・営繕費	1.000	式		（ 〃 ） 2,210,000	
000478 快適トイレ	（ 〃 ） 2.000	基	（ 〃 ） 1,104,951	（ 〃 ） 2,209,902	歩A・単A［単価B］ B単 478号
合　計				（ 〃 ） 2,209,902	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名：土木工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				（ 〃 ） 8,552,000	
・一括計上価格	1.000	式		（ 〃 ） 8,552,000	
・・一括計上	1.000	式		（ 〃 ） 8,552,000	
000432 情報化施工に係る３次元測量経費 ３次元起工測量＋３次元設計データ作成	（ 〃 ） 1.000	式	（ 〃 ） 1,570,496	（ 〃 ） 1,570,496	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 432号
000433 地質調査	（ 〃 ） 1.000	式	（ 〃 ） 3,092,576	（ 〃 ） 3,092,576	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 433号
000479 補足設計	（ 〃 ） 1.000	式	（ 〃 ） 3,627,783	（ 〃 ） 3,627,783	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 479号
000480 土壌試験 28項目	（ 〃 ） 1.000	式	（ 〃 ） 260,960	（ 〃 ） 260,960	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 480号
合　計				（ 〃 ） 8,551,815	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0101	＊＊＊ B単－ 1号 ＊＊＊ 掘削					
	礫質土		m3	（ 〃 ） 289		歩A・単A
000002	＊＊＊ B単－ 2号 ＊＊＊ 掘削土運搬・整地					
	礫質土（仮置場へ）		m3	（ 〃 ） 401		歩A・単A
000006	＊＊＊ B単－ 6号 ＊＊＊ 盛土用土積込運搬					
	礫質土（仮置場から）		m3	（ 〃 ） 480		歩A・単A
B01505	＊＊＊ B単－ 7号 ＊＊＊ 流用土盛土					
	人力		m3	（ 〃 ） 2,909		歩A・単A
B01505	＊＊＊ B単－ 8号 ＊＊＊ 流用土盛土					
	HR		m3	（ 〃 ） 2,114		歩A・単A
BA0106	＊＊＊ B単－ 9号 ＊＊＊ 流用土盛土					
	SR		m3	（ 〃 ） 674		歩A・単A
BA0106	＊＊＊ B単－ 10号 ＊＊＊ 流用土盛土					
	BD+SR		m3	（ 〃 ） 185		歩A・単A
BA0108	＊＊＊ B単－ 11号 ＊＊＊ 基面整正					
			㎡	（ 〃 ） 337		歩A・単A
000012	＊＊＊ B単－ 12号 ＊＊＊ 整形工（人力荒仕上げ）					
	転石混り土		㎡	（ 〃 ） 335		歩A・単A
BA0109	＊＊＊ B単－ 13号 ＊＊＊ 法面整形					
	盛土部		㎡	（ 〃 ） 356		歩A・単A
BA0109	＊＊＊ B単－ 14号 ＊＊＊ 法面整形					
	切土部		㎡	（ 〃 ） 709		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 15号 ＊＊＊ 均しコンクリート					
	18-8-40		m3	（ 〃 ） 17,741		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 16号 ＊＊＊ 躯体コンクリート					
	24-12-25(20)		m3	（ 〃 ） 18,830		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 17号 ＊＊＊ 型枠					
	均し用		㎡	（ 〃 ） 3,768		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 18号 ＊＊＊ 型枠					
	躯体用		㎡	（ 〃 ） 7,399		歩A・単A
B18365	＊＊＊ B単－ 19号 ＊＊＊ 支保					
	パイプサポート、40kN/m2以下		空m3	（ 〃 ） 3,476		歩A・単A
B18365	＊＊＊ B単－ 20号 ＊＊＊ 支保					
	くさび結合、40kN/m2以下		空m3	（ 〃 ） 2,823		歩A・単A
B18366	＊＊＊ B単－ 21号 ＊＊＊ 足場					
	手摺先行型枠組		掛㎡	（ 〃 ） 3,376		歩A・単A
B03205	＊＊＊ B単－ 22号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345,D13		ton	（ 〃 ） 147,803		歩A・単A
B03205	＊＊＊ B単－ 23号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345,D16		ton	（ 〃 ） 146,377		歩A・単A
B03205	＊＊＊ B単－ 24号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345,D19		ton	（ 〃 ） 146,377		歩A・単A
B03205	＊＊＊ B単－ 25号 ＊＊＊ 鉄筋					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SD345,D22		ton	（ 〃 ） 146,876		歩A・単A
000026	＊＊＊ B単－ 26号 ＊＊＊ 翼壁埋設フック					
	SS400 丸鋼φ13*L760		箇所	（ 〃 ） 1,358		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 27号 ＊＊＊ コンクリートカラー					
	24-12-25(20)		m3	（ 〃 ） 18,830		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 28号 ＊＊＊ 型枠					
	カラー部		㎡	（ 〃 ） 7,399		歩A・単A
B03205	＊＊＊ B単－ 30号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345,D22（カラー部）		ton	（ 〃 ） 146,377		歩A・単A
BA0305	＊＊＊ B単－ 31号 ＊＊＊ 止水板					
	CF-200		m	（ 〃 ） 2,047		歩A・単A
BA0304	＊＊＊ B単－ 32号 ＊＊＊ 目地板					
	ゴム発泡体t=20mm		㎡	（ 〃 ） 3,030		歩A・単A
B03205	＊＊＊ B単－ 33号 ＊＊＊ 箱抜部差筋					
	SD345,D16		ton	（ 〃 ） 143,786		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 34号 ＊＊＊ 二次コンクリート					
	24-12-25(20)		m3	（ 〃 ） 18,830		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 35号 ＊＊＊ 型枠					
	二次コン部		㎡	（ 〃 ） 7,399		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 36号 ＊＊＊ 均しコンクリート					
	18-8-40（管理橋台部）		m3	（ 〃 ） 19,614		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 37号 ＊＊＊ 管理橋台コンクリート					
	24-12-25(20)		m3	（ 〃 ） 20,703		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 38号 ＊＊＊ 型枠					
	管理橋台均し用		㎡	（ 〃 ） 3,768		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 39号 ＊＊＊ 型枠					
	管理橋台部		㎡	（ 〃 ） 7,399		歩A・単A
B03205	＊＊＊ B単－ 40号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345,D13（管理橋台部）		ton	（ 〃 ） 147,803		歩A・単A
000041	＊＊＊ B単－ 41号 ＊＊＊ 遮水矢板					
	Ⅱw型、L4.0m（打込2m以下）		枚	（ 〃 ） 48,840		歩A・単A
000042	＊＊＊ B単－ 42号 ＊＊＊ 遮水矢板					
	Ⅱw型、L4.0m（打込4m以下）		枚	（ 〃 ） 57,134		歩A・単A
000043	＊＊＊ B単－ 43号 ＊＊＊ 遮水矢板					
	Ⅱw型、L4.5m（打込2m以下）		枚	（ 〃 ） 53,600		歩A・単A
000044	＊＊＊ B単－ 44号 ＊＊＊ 遮水矢板					
	Ⅱw型、L4.5m（打込4m以下）		枚	（ 〃 ） 61,894		歩A・単A
000045	＊＊＊ B単－ 45号 ＊＊＊ 遮水矢板					
	Ⅱw型、L4.5m（打込6m以下）		枚	（ 〃 ） 70,317		歩A・単A
000046	＊＊＊ B単－ 46号 ＊＊＊ 可とう矢板					
	Ⅱw型、L3.7m		枚	（ 〃 ） 381,633		歩A・単A
000047	＊＊＊ B単－ 47号 ＊＊＊ 可とう矢板					
	Ⅱw型、L3.9m		枚	（ 〃 ） 398,240		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000048	＊＊＊ B単－ 48号 ＊＊＊ 可とう矢板					
	Ⅱw型、L4.4m		枚	（ 〃 ） 440,679		歩A・単A
BA0218	＊＊＊ B単－ 49号 ＊＊＊ 環境保全型間知ブロック張					
	控350 ポーラスブロック		㎡	（ 〃 ） 12,621		歩A・単A
BA0301	＊＊＊ B単－ 50号 ＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40 t=20cm		㎡	（ 〃 ） 1,381		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 51号 ＊＊＊ 天端コンクリート					
	18-8-40		m3	（ 〃 ） 27,595		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 52号 ＊＊＊ 型枠					
	天端部		㎡	（ 〃 ） 6,669		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 53号 ＊＊＊ 基礎コンクリート					
	18-8-40		m3	（ 〃 ） 25,279		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 54号 ＊＊＊ 型枠					
	基礎部		㎡	（ 〃 ） 6,669		歩A・単A
BA0301	＊＊＊ B単－ 55号 ＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40 t=15cm		㎡	（ 〃 ） 1,254		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 56号 ＊＊＊ 埋戻コンクリート					
	18-8-40		m3	（ 〃 ） 27,595		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 57号 ＊＊＊ 小口止コンクリート					
	18-8-40		m3	（ 〃 ） 17,741		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 58号 ＊＊＊ 型枠					
	小口止部		㎡	（ 〃 ） 7,399		歩A・単A
000059	＊＊＊ B単－ 59号 ＊＊＊ かごマット工					
	スロープ型t=50cm（割栗石15～20cm、吸出防止材）		㎡	（ 〃 ） 10,371		歩A・単A
BA0219	＊＊＊ B単－ 60号 ＊＊＊ ブロック張					
	t=12cm（遮水シートt=1mm+10mm）		㎡	（ 〃 ） 7,014		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 61号 ＊＊＊ 天端コンクリート					
	18-8-40		m3	（ 〃 ） 26,192		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 62号 ＊＊＊ 型枠					
	天端部		㎡	（ 〃 ） 6,669		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 63号 ＊＊＊ 基礎コンクリート					
	18-8-40		m3	（ 〃 ） 27,595		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 64号 ＊＊＊ 型枠					
	基礎部		㎡	（ 〃 ） 6,669		歩A・単A
BA0301	＊＊＊ B単－ 65号 ＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40 t=15cm		㎡	（ 〃 ） 1,254		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 66号 ＊＊＊ 小口止コンクリート					
	18-8-40		m3	（ 〃 ） 27,595		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 67号 ＊＊＊ 型枠					
	小口止部		㎡	（ 〃 ） 6,669		歩A・単A
000068	＊＊＊ B単－ 68号 ＊＊＊ かごマット工					
	スロープ型t=50cm（割栗石15～20cm）		㎡	（ 〃 ） 9,937		歩A・単A
BA0224	＊＊＊ B単－ 69号 ＊＊＊ 遮水シート張					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	河川護岸用(t=1mm+10mm)		㎡	（ 〃 ） 2,322		歩A・単A
B02136	＊＊＊ B単－ 70号 ＊＊＊ 芝付					
	野芝・高麗芝（全面張）		㎡	（ 〃 ） 1,677		歩A・単A
BA0601	＊＊＊ B単－ 71号 ＊＊＊ 消波根固めブロック製作					
	0.5t型		個	（ 〃 ） 7,852		歩A・単A
BA0603	＊＊＊ B単－ 72号 ＊＊＊ 消波根固めブロック積込					
			個	（ 〃 ） 1,499		歩A・単A
BA0606	＊＊＊ B単－ 73号 ＊＊＊ 消波根固めブロック運搬					
			個	（ 〃 ） 1,540		歩A・単A
B06502	＊＊＊ B単－ 74号 ＊＊＊ 根固めブロック製作・据付（鉄筋）					
	SD295 D16		個	（ 〃 ） 986		歩A・単A
BA0605	＊＊＊ B単－ 75号 ＊＊＊ 消波根固めブロック据付					
			個	（ 〃 ） 2,405		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 76号 ＊＊＊ コンクリート					
	18-8-40		m3	（ 〃 ） 17,741		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 77号 ＊＊＊ 型枠					
	無筋構造物		㎡	（ 〃 ） 7,399		歩A・単A
BA0301	＊＊＊ B単－ 78号 ＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40 t=15cm		㎡	（ 〃 ） 1,254		歩A・単A
BA0203	＊＊＊ B単－ 79号 ＊＊＊ 舗装版切断					
	AS、t=15cm以下		m	（ 〃 ） 505		歩A・単A
BA0203	＊＊＊ B単－ 80号 ＊＊＊ 舗装版切断					
	CO、t=30cm以下		m	（ 〃 ） 2,701		歩A・単A
BA0202	＊＊＊ B単－ 81号 ＊＊＊ 舗装版破砕					
	AS、t=15cm以下		㎡	（ 〃 ） 164		歩A・単A
BA0202	＊＊＊ B単－ 82号 ＊＊＊ 舗装版破砕					
	CO、t=35cm以下		㎡	（ 〃 ） 926		歩A・単A
BA0201	＊＊＊ B単－ 83号 ＊＊＊ 殻運搬					
	AS		m3	（ 〃 ） 1,777		歩A・単A
BA0201	＊＊＊ B単－ 84号 ＊＊＊ 殻運搬					
	CO舗装		m3	（ 〃 ） 922		歩A・単A
B02315	＊＊＊ B単－ 85号 ＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	AS		m3	（ 〃 ） 2,168		歩A・単A
000086	＊＊＊ B単－ 86号 ＊＊＊ ガードレール撤去					
	C-4E（土中用）		m	（ 〃 ） 1,037		歩A・単A
000087	＊＊＊ B単－ 87号 ＊＊＊ 転落防止柵撤去					
	4段ビーム（土中用）、H1100		m	（ 〃 ） 799		歩A・単A
B02162	＊＊＊ B単－ 88号 ＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	（ 〃 ） 8,573		歩A・単A
B02162	＊＊＊ B単－ 89号 ＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	（ 〃 ） 15,140		歩A・単A
000090	＊＊＊ B単－ 90号 ＊＊＊ コンクリート殻運搬・積替					
			m3	（ 〃 ） 943		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 91号 ＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
				（ 〃 ）		
	無筋C0		m3	818		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 92号 ＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
				（ 〃 ）		
	鉄筋C0		m3	1,001		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 93号 ＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
				（ 〃 ）		
	無筋C0		m3	2,602		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 94号 ＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
				（ 〃 ）		
	鉄筋C0		m3	3,460		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 95号 ＊＊＊					
B02503	石積み取壊し					
				（ 〃 ）		
			㎡	1,187		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 96号 ＊＊＊					
000096	石積積込・運搬・積替					
				（ 〃 ）		
			m3	1,257		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 97号 ＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
				（ 〃 ）		
	石積（建設発生土処分場へ）		m3	4,759		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 98号 ＊＊＊					
000098	建設発生土処分					
				（ 〃 ）		
	石積		m3	7,104		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 99号 ＊＊＊					
000099	既設根固めブロック撤去・仮置き					
				（ 〃 ）		
			個	4,204		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 100号 ＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）					
				（ 〃 ）		
	t=50mm、再生密粒AS13		㎡	1,617		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 102号 ＊＊＊					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部）					
				（ 〃 ）		
	t=100mm、RC-40		㎡	484		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 103号 ＊＊＊					
BA0812	表層（歩道部）					
				（ 〃 ）		
	t=30mm、再生密粒AS13		㎡	1,175		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 104号 ＊＊＊					
BA0806	路盤（歩道部）					
				（ 〃 ）		
	t=100mm、RC-40		㎡	782		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 105号 ＊＊＊					
000105	コンクリート舗装					
				（ 〃 ）		
	18-5-40、t=20cm、ﾎｳｷ仕上、溶接金網CD4*#150		㎡	4,919		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 106号 ＊＊＊					
BA0817	プレキャストL形側溝(製品長0.6m／個)					
				（ 〃 ）		
	300		m	5,734		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 107号 ＊＊＊					
B08506	ガードレール					
				（ 〃 ）		
	流用品C-4E（土中用）		m	1,138		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 108号 ＊＊＊					
B08508	横断・転落防止柵					
				（ 〃 ）		
	流用品、4段ﾋﾞｰﾑ（土中用）、H1100		m	1,257		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 109号 ＊＊＊					
B08203	区画線					
				（ 〃 ）		
	溶融式（手動）,白色実線,15cm		m	263		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 110号 ＊＊＊					
B08203	区画線					
				（ 〃 ）		
	溶融式（手動）,白色破線,15cm		m	280		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 111号 ＊＊＊					
B08203	区画線					
				（ 〃 ）		
	溶融式（手動）,水色実線,15cm		m	341		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 112号 ＊＊＊					
BA0814	アスカーブ					
				（ 〃 ）		
	A=225cm2		m	1,088		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 113号 ＊＊＊					
BA0820	歩車道境界ブロック					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B種		m	（ 〃 ） 6,063		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 114号 ＊＊＊					
BA0502	ボックスカルバート					
	T-25 B1000*H900		m	（ 〃 ） 84,352		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 116号 ＊＊＊					
BA0502	ボックスカルバート					
	T-25 B1000*H900 側壁開口φ200		m	（ 〃 ） 89,888		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 117号 ＊＊＊					
000117	ボックスカルバート					
	T-25 B1000*H900*L740		m	（ 〃 ） 162,126		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 118号 ＊＊＊					
BA0502	ボックスカルバート					
	T-25 B1000*H900*L1900/1837 縦断斜切		m	（ 〃 ） 120,597		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 119号 ＊＊＊					
000119	ボックスカルバート					
	T-25 B1000*H900*L1590/1527 縦断斜切		m	（ 〃 ） 134,900		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 120号 ＊＊＊					
000120	ボックスカルバート					
	T-25 B1000*H900*L1590/1717 縦断斜切		m	（ 〃 ） 132,559		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 121号 ＊＊＊					
BA0302	保護コンクリート					
	24-12-25(20)		m3	（ 〃 ） 18,830		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 122号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
	保護コン部		㎡	（ 〃 ） 7,399		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 123号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD295,D13		ton	（ 〃 ） 145,427		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 124号 ＊＊＊					
BA0302	巻立コンクリート					
	24-12-25(20)		m3	（ 〃 ） 28,674		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 125号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
	巻立コン部		㎡	（ 〃 ） 6,669		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 126号 ＊＊＊					
BA0302	堤脚水路底版コンクリート					
	18-8-40		m3	（ 〃 ） 27,595		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 127号 ＊＊＊					
BA0301	基礎砕石					
	RC-40 t=10cm		㎡	（ 〃 ） 1,126		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 128号 ＊＊＊					
BA0302	ブロック積基礎コンクリート					
	18-8-40		m3	（ 〃 ） 27,595		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 129号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
	基礎部		㎡	（ 〃 ） 6,669		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 130号 ＊＊＊					
B02101	コンクリートブロック積み					
	控35cm		㎡	（ 〃 ） 23,252		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 131号 ＊＊＊					
B02111	裏込材					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)		m3	（ 〃 ） 5,016		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 132号 ＊＊＊					
BA0302	ブロック積肩止コンクリート					
	18-8-40		m3	（ 〃 ） 27,595		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 133号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
	肩止部		㎡	（ 〃 ） 6,669		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 134号 ＊＊＊					
BA0301	基礎砕石					
	RC-40 t=20cm		㎡	（ 〃 ） 1,381		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 135号 ＊＊＊					
BA0302	重力式擁壁					
	18-8-40		m3	（ 〃 ） 27,595		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 136号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
				（ 〃 ）		
	擁壁部		㎡	6,669		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 137号 ＊＊＊					
000137	既設根固めブロック復旧					
				（ 〃 ）		
			個	4,641		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 138号 ＊＊＊					
B15501	表土掘削・埋戻					
				（ 〃 ）		
	t=15cm程度、2回掛		㎡	125		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 139号 ＊＊＊					
BA0103	床掘り					
				（ 〃 ）		
	礫質土		m3	211		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 140号 ＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
				（ 〃 ）		
	建設発生土処分場へ		m3	4,759		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 141号 ＊＊＊					
000141	建設発生土処分					
				（ 〃 ）		
	土砂		m3	2,325		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 142号 ＊＊＊					
B01209	埋戻					
				（ 〃 ）		
	流用土（人力）		m3	2,407		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 143号 ＊＊＊					
B01209	埋戻					
				（ 〃 ）		
	流用土（HR）		m3	689		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 144号 ＊＊＊					
BA0106	埋戻					
				（ 〃 ）		
	流用土（SR）		m3	881		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 145号 ＊＊＊					
BA0106	埋戻					
				（ 〃 ）		
	流用土（BD+SR）		m3	391		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 146号 ＊＊＊					
B01505	流用土盛土					
				（ 〃 ）		
	人力		m3	2,407		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 147号 ＊＊＊					
B01505	流用土盛土					
				（ 〃 ）		
	HR		m3	689		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 148号 ＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
				（ 〃 ）		
	流用土（SR）		m3	881		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 149号 ＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
				（ 〃 ）		
	流用土（BD+SR）		m3	391		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 150号 ＊＊＊					
BA0108	基面整正					
				（ 〃 ）		
			㎡	337		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 151号 ＊＊＊					
000151	整形工（人力荒仕上げ）					
				（ 〃 ）		
	土砂		㎡	201		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 152号 ＊＊＊					
BA0109	法面整形					
				（ 〃 ）		
	盛土部		㎡	356		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 153号 ＊＊＊					
BA0109	法面整形					
				（ 〃 ）		
	切土部		㎡	709		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 154号 ＊＊＊					
B02132	植生シート					
				（ 〃 ）		
	肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ環境)在来種		㎡	1,115		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 155号 ＊＊＊					
000155	鉄鋼スラグ簡易舗装					
				（ 〃 ）		
	t=10cm		㎡	801		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 156号 ＊＊＊					
BA0812	表層					
				（ 〃 ）		
	再生密粒AS13、t=4cm		㎡	1,499		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 157号 ＊＊＊					
BA0806	路盤					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	RM-25、t=10cm		㎡	（ 〃 ） 864		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 158号 ＊＊＊					
BA0301	基礎砕石					
	RC-40 t=25cm		㎡	（ 〃 ） 1,882		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 159号 ＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
	18-8-40		m3	（ 〃 ） 17,741		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 160号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
	無筋構造物		㎡	（ 〃 ） 7,399		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 161号 ＊＊＊					
000161	ボックスカルバート					
	T-25 B3000*H2000*L1000 内圧対応型 縦断用 PC縦締		個	（ 〃 ） 416,400		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 164号 ＊＊＊					
000164	ボックスカルバート					
	T-25 B3000*H2000*L1245 内圧対応型 縦断用 PC縦締		個	（ 〃 ） 684,587		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 165号 ＊＊＊					
000165	ボックスカルバート					
	T-25 B3000*H2000*L1100 内圧対応 縦断用 PC縦締		個	（ 〃 ） 450,006		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 167号 ＊＊＊					
BA0301	基礎砕石					
	RC-40 t=15cm		㎡	（ 〃 ） 1,254		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 168号 ＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート					
	18-12-25(20)		m3	（ 〃 ） 18,138		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 169号 ＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
	21-12-25(20)		m3	（ 〃 ） 18,535		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 170号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
	均し用		㎡	（ 〃 ） 3,768		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 171号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
	鉄筋構造物		㎡	（ 〃 ） 7,399		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 172号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD295,D13		ton	（ 〃 ） 145,427		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 173号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD295,D16		ton	（ 〃 ） 143,527		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 174号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D22		ton	（ 〃 ） 146,377		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 175号 ＊＊＊					
BA0305	水膨張性止水板					
	6*200		m	（ 〃 ） 4,992		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 176号 ＊＊＊					
BA0305	止水板					
	CF-200		m	（ 〃 ） 2,047		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 177号 ＊＊＊					
BA0304	目地板					
	ゴム発泡体 t=10mm		㎡	（ 〃 ） 1,635		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 178号 ＊＊＊					
B18365	支保					
	パイプサポート、40kN/m2以下		空m3	（ 〃 ） 3,476		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 179号 ＊＊＊					
B18366	足場					
	手摺先行型枠組		掛㎡	（ 〃 ） 3,376		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 180号 ＊＊＊					
B18366	足場					
	単管		掛㎡	（ 〃 ） 3,183		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 181号 ＊＊＊					
BA0301	基礎砕石					
	RC-40 t=15cm		㎡	（ 〃 ） 1,254		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 182号 ＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート					
				（ 〃 ）		
	18-12-25(20)		m3	18,138		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 183号 ＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
				（ 〃 ）		
	21-12-25(20)		m3	18,535		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 184号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
				（ 〃 ）		
	均し用		㎡	3,768		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 185号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
				（ 〃 ）		
	鉄筋構造物		㎡	7,399		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 186号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
				（ 〃 ）		
	SD295,D13		ton	145,427		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 187号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
				（ 〃 ）		
	SD295,D16		ton	143,527		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 188号 ＊＊＊					
BA0305	水膨張性止水板					
				（ 〃 ）		
	6*200		m	4,992		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 189号 ＊＊＊					
BA0305	止水板					
				（ 〃 ）		
	CF-200		m	2,047		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 190号 ＊＊＊					
B18365	支保					
				（ 〃 ）		
	パイプサポート、40kN/m2以下		空m3	3,476		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 191号 ＊＊＊					
B18366	足場					
				（ 〃 ）		
	単管		掛㎡	3,183		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 192号 ＊＊＊					
BA0301	基礎砕石					
				（ 〃 ）		
	RC-40 t=15cm		㎡	1,254		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 193号 ＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート					
				（ 〃 ）		
	18-12-25(20)		m3	18,138		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 194号 ＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
				（ 〃 ）		
	21-12-25(20)		m3	18,535		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 195号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
				（ 〃 ）		
	均し用		㎡	3,768		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 196号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
				（ 〃 ）		
	鉄筋構造物		㎡	7,399		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 197号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
				（ 〃 ）		
	SD295,D13		ton	145,427		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 198号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
				（ 〃 ）		
	SD295,D16		ton	143,527		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 199号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
				（ 〃 ）		
	SD345,D19		ton	146,377		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 200号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
				（ 〃 ）		
	SD345,D25		ton	146,377		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 201号 ＊＊＊					
BA0305	水膨張性止水板					
				（ 〃 ）		
	6*200		m	4,992		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 205号 ＊＊＊					
000205	ステップ					
				（ 〃 ）		
	φ19*B300		本	5,202		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 206号 ＊＊＊					
000206	転落防止ガード					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	樹脂加工、B=300用、コンクリート壁取付用		m	（ 〃 ） 56,257		歩A・単A
B18365	＊＊＊ B単－ 207号 ＊＊＊ 支保					
	パイプサポート、40kN/m2以下		空m3	（ 〃 ） 3,476		歩A・単A
B18366	＊＊＊ B単－ 208号 ＊＊＊ 足場					
	手摺先行型枠組		掛㎡	（ 〃 ） 3,376		歩A・単A
000209	＊＊＊ B単－ 209号 ＊＊＊ 内ネジ式簡易ゲート					
	SUS製、四方水密、300*300、ﾊﾝﾄﾞﾙ脱着式		門	（ 〃 ） 321,275		歩A・単A
B07221	＊＊＊ B単－ 210号 ＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP,200mm		m	（ 〃 ） 4,245		歩A・単A
B07222	＊＊＊ B単－ 211号 ＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TSベンドφ200*11-1/4		個	（ 〃 ） 7,565		歩A・単A
B07222	＊＊＊ B単－ 212号 ＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TSベンドφ200*45		個	（ 〃 ） 11,256		歩A・単A
B07222	＊＊＊ B単－ 213号 ＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	フランジ付T字管φ200*200（塩ビ管用）		個	（ 〃 ） 73,401		歩A・単A
B07301	＊＊＊ B単－ 214号 ＊＊＊ 砂基礎					
	山砂（SF相当品以上）管底部		m3	（ 〃 ） 6,625		歩A・単A
B07301	＊＊＊ B単－ 215号 ＊＊＊ 砂基礎					
	山砂（SF相当品以上）管側部		m3	（ 〃 ） 7,402		歩A・単A
BA0301	＊＊＊ B単－ 216号 ＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40 t=10cm		㎡	（ 〃 ） 1,126		歩A・単A
B05110	＊＊＊ B単－ 217号 ＊＊＊ 鋳鉄製防護ふた					
	T-14、FCD700、φ480		枚	（ 〃 ） 32,060		歩A・単A
B05110	＊＊＊ B単－ 218号 ＊＊＊ 鋳鉄製防護ふた用台座					
	再生プラスチック製、φ690、離脱防止構造		枚	（ 〃 ） 4,536		歩A・単A
B07222	＊＊＊ B単－ 219号 ＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TSフランジφ200（接合部品含む）		個	（ 〃 ） 4,907		歩A・単A
B07222	＊＊＊ B単－ 220号 ＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	フランジ蓋 PVC製、φ200用		個	（ 〃 ） 4,511		歩A・単A
B07221	＊＊＊ B単－ 221号 ＊＊＊ 立ち上がり管					
	VP,200mm		m	（ 〃 ） 3,464		歩A・単A
B02503	＊＊＊ B単－ 222号 ＊＊＊ 石積み取壊し					
			㎡	（ 〃 ） 1,187		歩A・単A
BA0105	＊＊＊ B単－ 223号 ＊＊＊ 土砂等運搬					
	石積（建設発生土処分場へ）		m3	（ 〃 ） 4,759		歩A・単A
000224	＊＊＊ B単－ 224号 ＊＊＊ 建設発生土処分					
	石積		m3	（ 〃 ） 7,104		歩A・単A
B02162	＊＊＊ B単－ 225号 ＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	（ 〃 ） 15,140		歩A・単A
B02162	＊＊＊ B単－ 226号 ＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	（ 〃 ） 8,573		歩A・単A
BA0201	＊＊＊ B単－ 227号 ＊＊＊ 殻運搬					
	鉄筋CO		m3	（ 〃 ） 1,001		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 228号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
				（ 〃 ）		
	無筋C0		m3	818		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 229号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
				（ 〃 ）		
	鉄筋C0		m3	3,460		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 230号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
				（ 〃 ）		
	無筋C0		m3	2,602		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 231号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
				（ 〃 ）		
	18-8-40		m3	24,596		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 232号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
				（ 〃 ）		
	無筋構造物		㎡	7,399		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 233号　＊＊＊					
BA0304	目地板					
				（ 〃 ）		
	瀝青繊維質板t=10mm		㎡	1,707		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 234号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石					
				（ 〃 ）		
	RC-40 t=20cm		㎡	1,381		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 235号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石					
				（ 〃 ）		
	RC-40 t=15cm		㎡	1,254		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 236号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート					
				（ 〃 ）		
	18-12-25(20)		m3	24,993		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 237号　＊＊＊					
BA0302	取付水路コンクリート					
				（ 〃 ）		
	21-12-25(20)		m3	25,390		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 238号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
				（ 〃 ）		
	均し用		㎡	3,768		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 239号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
				（ 〃 ）		
	鉄筋構造物		㎡	7,399		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 240号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
				（ 〃 ）		
	SD295,D13		ton	145,427		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 241号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
				（ 〃 ）		
	SD295,D16		ton	143,527		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 242号　＊＊＊					
B06204	水抜きパイプ					
				（ 〃 ）		
	VUφ50*L300（ﾊﾟｯﾄﾌｨﾙﾀｰ）		箇所	1,841		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 243号　＊＊＊					
BA0502	ボックスカルバート					
				（ 〃 ）		
	T-25 B2500*H1000*L1500		m	214,769		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 244号　＊＊＊					
000244	ボックスカルバート					
				（ 〃 ）		
	T-25 B2500*H1000*L1000		m	301,305		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 245号　＊＊＊					
BA0502	ボックスカルバート					
				（ 〃 ）		
	T-25 B2500*H1000*L1500 挿し筋D13*L710*12本		m	222,765		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 246号　＊＊＊					
BA0302	法止めコンクリート					
				（ 〃 ）		
	21-12-25(20)		m3	26,976		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 247号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
				（ 〃 ）		
	法止め用		㎡	6,669		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 248号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
				（ 〃 ）		
	SD295,D13		ton	145,427		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 250号　＊＊＊					
B05502	大型フリューム					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	600*600		m	（〃） 14,800		歩A・単A
B05502	＊＊＊　B単－ 251号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2種　B600（土工有）		m	（〃） 12,505		歩A・単A
B05502	＊＊＊　B単－ 252号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2種　B600		m	（〃） 10,372		歩A・単A
B05502	＊＊＊　B単－ 253号　＊＊＊ ベンチフリューム暗渠					
	T-14　B600		m	（〃） 44,956		歩A・単A
BA0501	＊＊＊　B単－ 254号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート桝					
	800*800（CO蓋付）		基	（〃） 47,374		歩A・単A
B15501	＊＊＊　B単－ 257号　＊＊＊ 表土埋戻					
	t=15cm程度		㎡	（〃） 53		歩A・単A
B15501	＊＊＊　B単－ 258号　＊＊＊ 耕起					
	t=15cm程度、2回掛		㎡	（〃） 31		歩A・単A
000260	＊＊＊　B単－ 260号　＊＊＊ コンクリート畦畔					
	W120*H400		m	（〃） 6,664		歩A・単A
B15501	＊＊＊　B単－ 261号　＊＊＊ 表土掘削					
	t=15cm程度		㎡	（〃） 96		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 263号　＊＊＊ 法面整形					
			㎡	（〃） 356		歩A・単A
BA0809	＊＊＊　B単－ 265号　＊＊＊ 表層（車道・路肩部）					
	t=50mm、再生密粒AS13		㎡	（〃） 1,617		歩A・単A
BA0805	＊＊＊　B単－ 266号　＊＊＊ 上層路盤（車道・路肩部）					
	t=100mm、M-30		㎡	（〃） 587		歩A・単A
BA0803	＊＊＊　B単－ 267号　＊＊＊ 下層路盤（車道・路肩部）					
	t=100mm、C-40		㎡	（〃） 560		歩A・単A
BA0812	＊＊＊　B単－ 268号　＊＊＊ 表層（歩道部）					
	t=30mm、再生密粒AS13		㎡	（〃） 1,175		歩A・単A
BA0806	＊＊＊　B単－ 269号　＊＊＊ 路盤（歩道部）					
	t=100mm、C-40		㎡	（〃） 859		歩A・単A
B08203	＊＊＊　B単－ 270号　＊＊＊ 区画線					
	溶融式（手動）,白色実線,15cm		m	（〃） 248		歩A・単A
B08506	＊＊＊　B単－ 271号　＊＊＊ ガードレール					
	塗装品C-4E（土中用）		m	（〃） 6,849		歩A・単A
B08508	＊＊＊　B単－ 272号　＊＊＊ 横断・転落防止柵					
	4段ﾋﾞｰﾑ（土中用）、H1100		m	（〃） 7,655		歩A・単A
000273	＊＊＊　B単－ 273号　＊＊＊ 省力化かご工					
	最上段用、H500*B1000*L2000（割栗石15～20cm）		m	（〃） 8,524		歩A・単A
000274	＊＊＊　B単－ 274号　＊＊＊ 省力化かご工					
	中下段用、H500*B1000*L2000（割栗石15～20cm）		m	（〃） 7,555		歩A・単A
000275	＊＊＊　B単－ 275号　＊＊＊ 省力化大型かご工					
	最上段用、H1000*B1500*L2000（割栗石15～20cm）		m	（〃） 38,931		歩A・単A
000276	＊＊＊　B単－ 276号　＊＊＊ 省力化大型かご工					
	中下段用、H1000*B1500*L2000（割栗石15～20cm）		m	（〃） 34,318		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 277号　＊＊＊					
BA0224	遮水シート張					
				（ 〃 ）		
	河川護岸用(t=1mm+10mm)		㎡	2,322		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 278号　＊＊＊					
B18321	耐候性大型土のう					
				（ 〃 ）		
	購入土		m3	7,064		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 279号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					
				（ 〃 ）		
	AS、t=15cm以下		㎡	164		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 280号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
				（ 〃 ）		
	AS		m3	1,777		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 281号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
				（ 〃 ）		
	AS		m3	2,168		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 282号　＊＊＊					
000282	ガードレール撤去					
				（ 〃 ）		
	C-4E（土中用）		m	1,037		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 283号　＊＊＊					
000283	転落防止柵撤去					
				（ 〃 ）		
	4段ビーム（土中用）、H1100		m	799		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 284号　＊＊＊					
000284	省力化かご撤去					
				（ 〃 ）		
	H500*B1000*L2000		m	809		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 285号　＊＊＊					
000285	省力化大型かご撤去					
				（ 〃 ）		
	H1000*B1500*L2000		m	3,427		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 287号　＊＊＊					
000287	遮水シート撤去					
				（ 〃 ）		
	河川護岸用(t=1mm+10mm)		㎡	100		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 289号　＊＊＊					
000289	廃プラスチック運搬					
				（ 〃 ）		
			m3	16,990		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 290号　＊＊＊					
000290	廃プラスチック処理					
				（ 〃 ）		
			m3	3,391		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 293号　＊＊＊					
BA0101	道路撤去					
				（ 〃 ）		
			m3	246		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 297号　＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
				（ 〃 ）		
	購入土		m3	2,439		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 298号　＊＊＊					
B01205	購入土盛土					
				（ 〃 ）		
	拡幅部		m3	5,997		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 300号　＊＊＊					
B08101	敷砂利					
				（ 〃 ）		
	C-40、t=10cm（人力）		㎡	590		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 301号　＊＊＊					
BA0101	道路撤去					
				（ 〃 ）		
			m3	246		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 302号　＊＊＊					
000302	撤去土運搬・積替					
				（ 〃 ）		
			m3	480		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 303号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
				（ 〃 ）		
	建設発生土処分場へ		m3	4,759		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 304号　＊＊＊					
000304	建設発生土処分					
				（ 〃 ）		
	土砂		m3	2,325		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 305号　＊＊＊					
B15501	表土掘削					
				（ 〃 ）		
	t=15cm程度		㎡	52		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 308号　＊＊＊					
BA0106	工事用道路盛土					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	流用土		m3	（〃） 185		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 326号　＊＊＊					
B18321	耐候性大型土のう					
	購入土		m3	（〃） 7,641		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 327号　＊＊＊					
B18321	耐候性大型土のう撤去					
			m3	（〃） 1,187		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 328号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
	建設発生土処分場へ		m3	（〃） 4,759		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 329号　＊＊＊					
000329	建設発生土処分					
	土砂		m3	（〃） 2,325		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 330号　＊＊＊					
000330	廃プラスチック運搬					
			m3	（〃） 16,990		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 331号　＊＊＊					
000331	廃プラスチック処理					
			m3	（〃） 3,391		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 332号　＊＊＊					
BA0818	仮排水管					
	高密度ポリエチレン管（シングルφ600）		m	（〃） 8,823		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 334号　＊＊＊					
B01205	購入土盛土					
			m3	（〃） 5,806		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 335号　＊＊＊					
BA0818	仮排水管撤去					
	高密度ポリエチレン管（シングルφ600）		m	（〃） 188		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 337号　＊＊＊					
BA0103	盛土撤去					
			m3	（〃） 1,722		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 338号　＊＊＊					
000338	撤去土運搬・積替					
			m3	（〃） 577		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 339号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
	建設発生土処分場へ		m3	（〃） 4,759		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 340号　＊＊＊					
000340	建設発生土処分					
	土砂		m3	（〃） 2,325		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 341号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
	礫質土		m3	（〃） 211		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 342号　＊＊＊					
BA0106	埋戻					
	流用土		m3	（〃） 881		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 345号　＊＊＊					
BA0224	軟質塩化ビニルシート					
	t=0.5mm		㎡	（〃） 718		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 363号　＊＊＊					
B19021	交通誘導警備員					
	排水樋門		人	（〃） 11,140		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 364号　＊＊＊					
B19021	交通誘導警備員					
	仮回し道路		人	（〃） 11,140		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 365号　＊＊＊					
B19021	交通誘導警備員					
	放水路		人	（〃） 11,140		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 366号　＊＊＊					
000366	濁水処理設備設置					
	30m3/h		箇所	（〃） 444,331		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 367号　＊＊＊					
000367	濁水処理設備撤去					
	30m3/h		箇所	（〃） 248,166		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000377	＊＊＊　B単－ 377号　＊＊＊ 汚濁防止フェンス					
	単独ﾌﾛｰﾄφ300*H1.0m 1000N/3cm未満		m	（ 〃 ） 16,405		歩A・単A
000379	＊＊＊　B単－ 379号　＊＊＊ 重建設機械分解･組立･輸送					
			台	（ 〃 ） 2,000,110		歩A・単A
B19002	＊＊＊　B単－ 380号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	汚濁防止フェンス		ton	（ 〃 ） 9,355		歩A・単A
B19002	＊＊＊　B単－ 381号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	敷鉄板		ton	（ 〃 ） 7,971		歩A・単A
B19061	＊＊＊　B単－ 384号　＊＊＊ 平板載荷試験					
	排水樋門部		回	（ 〃 ） 170,678		歩A・単A
000385	＊＊＊　B単－ 385号　＊＊＊ 簡易支持力試験					
	放水路部		箇所	（ 〃 ） 81,188		歩A・単A
B19062	＊＊＊　B単－ 386号　＊＊＊ 土質試験					
	土の含水比試験		回	（ 〃 ） 1,393		歩A・単A
B19062	＊＊＊　B単－ 387号　＊＊＊ 土質試験					
	土の粒度試験		回	（ 〃 ） 16,514		歩A・単A
B19062	＊＊＊　B単－ 388号　＊＊＊ 土質試験					
	土の透水試験		回	（ 〃 ） 41,516		歩A・単A
000390	＊＊＊　B単－ 390号　＊＊＊ 掘削（ICT）					
	礫質土		m3	（ 〃 ） 380		歩A・単A
000391	＊＊＊　B単－ 391号　＊＊＊ 情報化施工に係る建設機械経費					
	MC/MGﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ＋MGﾊﾞｯｸﾎｳ		式	（ 〃 ） 37,849		歩A・単A
BA0105	＊＊＊　B単－ 392号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	石（建設発生土処分場へ）		m3	（ 〃 ） 4,744		歩A・単A
000393	＊＊＊　B単－ 393号　＊＊＊ 建設発生土処分					
	石		m3	（ 〃 ） 7,108		歩A・単A
BA0302	＊＊＊　B単－ 394号　＊＊＊ 均しコンクリート					
	18-8-40（コンクリートカラー）		m3	（ 〃 ） 17,715		歩A・単A
BA0303	＊＊＊　B単－ 395号　＊＊＊ 型枠					
	コンクリートカラー均し用		㎡	（ 〃 ） 3,727		歩A・単A
BA0224	＊＊＊　B単－ 396号　＊＊＊ 遮水シート張					
	河川護岸用(t=1mm+10mm)		㎡	（ 〃 ） 2,321		歩A・単A
000397	＊＊＊　B単－ 397号　＊＊＊ 木くず運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	倉庫		m3	（ 〃 ） 2,864		歩A・単A
000398	＊＊＊　B単－ 398号　＊＊＊ 混合廃棄物運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	倉庫		m3	（ 〃 ） 6,281		歩A・単A
000399	＊＊＊　B単－ 399号　＊＊＊ 金属くず運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	倉庫		m3	（ 〃 ） 5,675		歩A・単A
000400	＊＊＊　B単－ 400号　＊＊＊ 混合廃棄物運搬・処理					
	車		台	（ 〃 ） 92,316		歩A・単A
BA0201	＊＊＊　B単－ 401号　＊＊＊ 殻運搬					
	既設根固めブロック		m3	（ 〃 ） 998		歩A・単A
B02315	＊＊＊　B単－ 402号　＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	既設根固めブロック		m3	（〃） 3,462		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 403号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）					
	t=100mm、RM-25		㎡	（〃） 567		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 404号　＊＊＊					
B08508	横断・転落防止柵					
	新規購入、4段ﾋﾞｰﾑ（Co建込用）、H1100		m	（〃） 8,869		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 405号　＊＊＊					
B08508	横断・転落防止柵					
	新規購入、4段ﾋﾞｰﾑ（Co建込用）、H1100、袖加工		m	（〃） 16,236		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 406号　＊＊＊					
000406	ピラー					
	H850 φ60.5 鎖付き		本	（〃） 19,516		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 407号　＊＊＊					
000407	縞鋼板					
	1080*700 t=4		枚	（〃） 45,973		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 408号　＊＊＊					
000408	ボックスカルバート					
	T-25 B1000*H900 差筋D13*L390*120本　120tクレーン		m	（〃） 146,138		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 409号　＊＊＊					
BA0305	水膨張性止水ゴム					
	10*20		m	（〃） 2,380		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 410号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD295,D13		ton	（〃） 145,517		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 411号　＊＊＊					
000411	路体(築堤)盛土（ICT）					
	購入土		m3	（〃） 1,950		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 412号　＊＊＊					
B08203	区画線					
	溶融式（手動）,黄色実線,15cm		m	（〃） 328		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 413号　＊＊＊					
000413	区画線消去					
	削り取り式		m	（〃） 424		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 415号　＊＊＊					
000415	耐候性大型土のう					
	現地土		袋	（〃） 5,518		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 416号　＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
	購入土		m3	（〃） 2,438		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 417号　＊＊＊					
000417	土砂運搬					
	盛土用		m3	（〃） 574		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 418号　＊＊＊					
000418	敷均し					
			m3	（〃） 126		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 419号　＊＊＊					
BA0101	道路撤去					
			m3	（〃） 288		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 420号　＊＊＊					
000420	土砂運搬					
	放水路仮設道路へ		m3	（〃） 429		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 421号　＊＊＊					
BA0818	仮排水管					
	高密度ポリエチレン管（シングルφ200）		m	（〃） 1,503		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 422号　＊＊＊					
BA0818	仮排水管撤去					
	高密度ポリエチレン管（シングルφ200）		m	（〃） 103		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 423号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設）					
	排水樋門（常時）、4インチ		箇所	（〃） 168,715		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 424号　＊＊＊					
000424	排水ポンプ(仮設)					
	排水樋門(常時)、6インチ		箇所	（〃） 647,395		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 425号　＊＊＊					
000425	排水ポンプ(仮設)					
				（ 〃 ）		
	排水樋門(常時)、8インチ		箇所	590,934		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 426号　＊＊＊					
000426	排水ポンプ(仮設)					
				（ 〃 ）		
	排水樋門(常時)、10インチ		箇所	987,113		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 427号　＊＊＊					
000427	濁水処理施設					
				（ 〃 ）		
			供用日	10,709		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 428号　＊＊＊					
000428	重建設機械分解･組立･輸送					
				（ 〃 ）		
	堤脚水路施工		台	1,116,481		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 429号　＊＊＊					
000429	情報化施工に係るシステム経費					
				（ 〃 ）		
	初期費用＋保守点検費		式	1,072,966		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 430号　＊＊＊					
000430	歩掛調査					
				（ 〃 ）		
	機械土工（土砂）（ICT）		式	74,960		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 432号　＊＊＊					
000432	情報化施工に係る３次元測量経費					
				（ 〃 ）		
	３次元起工測量＋３次元設計データ作成		式	1,570,496		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 433号　＊＊＊					
000433	地質調査					
				（ 〃 ）		
			式	3,092,576		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 434号　＊＊＊					
BA0806	路盤（歩道部）					
				（ 〃 ）		
	t=200mm、RC-40		㎡	1,050		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 435号　＊＊＊					
000435	U形側溝					
				（ 〃 ）		
	B=150,グレーチング蓋付		m	1,646		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 436号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
				（ 〃 ）		
	北条新田排水機場建設工事へ		m3	1,548		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 437号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
				（ 〃 ）		
	R6用仮置き場へ		m3	673		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 438号　＊＊＊					
000438	表層					
				（ 〃 ）		
	再生密粒AS13、t=5cm		㎡	1,771		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 439号　＊＊＊					
000439	ＰＣ縦締め材					
				（ 〃 ）		
	3000*2000用		式	730,506		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 440号　＊＊＊					
B05110	グレーチング蓋					
				（ 〃 ）		
	T-14、500*1300（受枠込、並目、滑り止め）		枚	57,417		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 441号　＊＊＊					
B05110	グレーチング蓋					
				（ 〃 ）		
	T-14、500*1600（受枠込、並目、滑り止め）		枚	73,617		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 442号　＊＊＊					
000442	硬質塩化ビニル製内蓋					
				（ 〃 ）		
	φ200		個	1,449		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 443号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石					
				（ 〃 ）		
	RC-40 t=10cm		㎡	1,120		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 444号　＊＊＊					
B15102	畦畔復旧					
				（ 〃 ）		
	購入土		m	1,207		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 445号　＊＊＊					
000445	ガードレール運搬					
				（ 〃 ）		
	R6用仮置き場へ		m	95		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 446号　＊＊＊					
000446	転落防止柵運搬					
				（ 〃 ）		
	R6用仮置き場へ		m	118		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 447号　＊＊＊					
000447	耐候性大型土のう					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			m3	（〃） 611		歩A・単A
000448	＊＊＊　B単－ 448号　＊＊＊ 土のう運搬					
	仮廻し水路工へ		m3	（〃） 665		歩A・単A
BA0105	＊＊＊　B単－ 449号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	割栗石 田野上方東周布工区1号幹線排水路建設その他		m3	（〃） 1,094		歩A・単A
BA0105	＊＊＊　B単－ 450号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	割栗石（北条新田排水機場建設工事へ）		m3	（〃） 1,548		歩A・単A
000451	＊＊＊　B単－ 451号　＊＊＊ 土砂運搬					
	仮設道路工(放水路)へ		m3	（〃） 615		歩A・単A
BA0105	＊＊＊　B単－ 452号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	北条新田排水機場建設工事へ		m3	（〃） 1,548		歩A・単A
000453	＊＊＊　B単－ 453号　＊＊＊ 土砂運搬					
	R6用仮置き場へ		m3	（〃） 673		歩A・単A
000454	＊＊＊　B単－ 454号　＊＊＊ 土砂運搬					
	R6用仮置き場から市道北条新田高松線改良工事へ		m3	（〃） 858		歩A・単A
000455	＊＊＊　B単－ 455号　＊＊＊ 混合廃棄物運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
			m3	（〃） 6,281		歩A・単A
BA0103	＊＊＊　B単－ 456号　＊＊＊ 施工ヤード床掘り					
	礫質土		m3	（〃） 210		歩A・単A
BA0106	＊＊＊　B単－ 457号　＊＊＊ 施工ヤード埋戻					
	流用土		m3	（〃） 389		歩A・単A
BA0106	＊＊＊　B単－ 458号　＊＊＊ 施工ヤード埋戻					
	購入土		m3	（〃） 1,906		歩A・単A
000459	＊＊＊　B単－ 459号　＊＊＊ 敷鉄板					
	22㎜		㎡	（〃） 2,923		歩A・単A
BA0101	＊＊＊　B単－ 460号　＊＊＊ 道路撤去					
			m3	（〃） 245		歩A・単A
000461	＊＊＊　B単－ 461号　＊＊＊ 土砂運搬					
	R6用仮置き場へ		m3	（〃） 673		歩A・単A
BA0818	＊＊＊　B単－ 462号　＊＊＊ 仮排水管					
	高密度ポリエチレン管（シングルφ300）存置		m	（〃） 3,631		歩A・単A
BA0818	＊＊＊　B単－ 463号　＊＊＊ 仮排水管					
	高密度ポリエチレン管（シングルφ250）存置		m	（〃） 2,921		歩A・単A
000464	＊＊＊　B単－ 464号　＊＊＊ 仮排水管					
	高密度ポリエチレン管（ダブルφ1200）新規購入		m	（〃） 63,931		歩A・単A
000465	＊＊＊　B単－ 465号　＊＊＊ 仮排水管					
	高密度ポリエチレン管（ダブルφ1200）流用		m	（〃） 4,022		歩A・単A
B07301	＊＊＊　B単－ 466号　＊＊＊ 砂基礎					
	山砂（SF相当品以上）管底部		m3	（〃） 6,629		歩A・単A
000467	＊＊＊　B単－ 467号　＊＊＊ 仮回し用水管					
	VU　φ500（存置部）		m	（〃） 11,122		歩A・単A
000468	＊＊＊　B単－ 468号　＊＊＊ 仮回し用水管撤去					
	VUφ500		m	（〃） 642		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 469号　＊＊＊					
000469	合流桝					
				（ 〃 ）		
	S2型Ⅱ		箇所	66,592		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 470号　＊＊＊					
000470	大型土のう					
				（ 〃 ）		
	仮回し道路からの流用		m3	1,861		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 471号　＊＊＊					
000471	排水ポンプ(仮設)					
				（ 〃 ）		
	放水路(作業時)、6インチ		箇所	174,850		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 472号　＊＊＊					
000472	排水ポンプ(仮設)					
				（ 〃 ）		
	放水路(賃料)、10インチ		箇所	1,137,126		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 473号　＊＊＊					
000473	発動発電機					
				（ 〃 ）		
			式	336,747		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 474号　＊＊＊					
000474	労務費等					
				（ 〃 ）		
			式	-1,347,146		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 475号　＊＊＊					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送					
				（ 〃 ）		
	油圧式杭圧入引抜機（硬質地盤専用）		台	70,156		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 476号　＊＊＊					
000476	仮設材輸送					
				（ 〃 ）		
	鋼矢板Ⅲ型		ton	13,662		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 477号　＊＊＊					
000477	労務費等					
				（ 〃 ）		
			式	-10,197		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 478号　＊＊＊					
000478	快適トイレ					
				（ 〃 ）		
			基	1,104,951		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 479号　＊＊＊					
000479	補足設計					
				（ 〃 ）		
			式	3,627,783		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 480号　＊＊＊					
000480	土壌試験					
				（ 〃 ）		
	28項目		式	260,960		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 481号　＊＊＊					
000481	油圧式圧入引抜機据付・解体					
				（ 〃 ）		
	圧入		回	398,667		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 482号　＊＊＊					
000482	油圧式圧入引抜機据付・解体					
				（ 〃 ）		
	引抜		回	53,982		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 483号　＊＊＊					
000483	自立鋼矢板(1ブロック)硬質地盤クリア工法					
				（ 〃 ）		
	Ⅲ型, L=8.0m		枚	74,175		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 484号　＊＊＊					
000484	自立鋼矢板(2ブロック)硬質地盤クリア工法					
				（ 〃 ）		
	Ⅲ型, L=7.5m		枚	74,175		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 485号　＊＊＊					
000485	自立鋼矢板(3ブロック)硬質地盤クリア工法					
				（ 〃 ）		
	Ⅲ型, L=9.5m		枚	74,175		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 486号　＊＊＊					
000486	自立鋼矢板(3ブロック)硬質地盤クリア工法					
				（ 〃 ）		
	Ⅲ型, L=7.5m, 切断加工		枚	97,493		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 487号　＊＊＊					
000487	自立鋼矢板(3ブロック)硬質地盤クリア工法					
				（ 〃 ）		
	Ⅲ型, L=9.5m, 継加工		枚	82,040		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 488号　＊＊＊					
000488	自立鋼矢板(4ブロック)硬質地盤クリア工法					
				（ 〃 ）		
	Ⅲ型, L=7.5m		枚	74,175		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 489号　＊＊＊					
000489	自立鋼矢板(4ブロック)硬質地盤クリア工法					
				（ 〃 ）		
	Ⅲ型, L=7.0m, 切断加工		枚	75,308		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 490号　＊＊＊					
000490	自立鋼矢板(5ブロック)硬質地盤クリア工法					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	Ⅲ型,L=7.5m		枚	（〃） 74,175		歩A・単B
000491	＊＊＊　B単－ 491号　＊＊＊ 自立鋼矢板(5ブロック)硬質地盤クリア工法					
	Ⅲ型,L=7.0m		枚	（〃） 74,175		歩A・単B
000492	＊＊＊　B単－ 492号　＊＊＊ 鋼矢板賃料					
	普通鋼矢板Ⅲ型(1～5ブロック)		ton	（〃） 21,887		歩A・単B
000493	＊＊＊　B単－ 493号　＊＊＊ 鋼矢板購入					
	普通鋼矢板Ⅲ型		ton	（〃） 166,158		歩A・単B
000494	＊＊＊　B単－ 494号　＊＊＊ 薬液注入工					
	注入施設据付･解体		式	（〃） 555,940		歩A・単B
000495	＊＊＊　B単－ 495号　＊＊＊ 薬剤注入工(1ブロック)					
	B=8.0m,L=6.0m,H=4.0m		本	（〃） 121,145		歩A・単B
000496	＊＊＊　B単－ 496号　＊＊＊ 薬剤注入工(2ブロック)					
	B=8.0m,L=11.0m,H=4.0m		本	（〃） 127,087		歩A・単B
000497	＊＊＊　B単－ 497号　＊＊＊ 薬剤注入工(3ブロック)					
	B=8.0m,L=5.2m,H=4.0m		本	（〃） 131,196		歩A・単B
000498	＊＊＊　B単－ 498号　＊＊＊ 薬剤注入工(4ブロック)					
	B=8.0m,L=1.1m,H=3.5m		本	（〃） 121,688		歩A・単B
000499	＊＊＊　B単－ 499号　＊＊＊ 薬剤注入工(5ブロック)					
	B=8.0m,L=1.1m,H=3.0m		本	（〃） 106,210		歩A・単B
000500	＊＊＊　B単－ 500号　＊＊＊ 薬剤注入工(6ブロック)					
	B=8.0m,L=1.1m,H=2.5m		本	（〃） 66,559		歩A・単B
000501	＊＊＊　B単－ 501号　＊＊＊ 薬剤注入工(7ブロック)					
	B=8.0m,L=5.27m,H=2.0m		本	（〃） 86,078		歩A・単B
000502	＊＊＊　B単－ 502号　＊＊＊ 水膨張性止水板					
	6*200		m	(0) 3,764		歩A・単A
000503	＊＊＊　B単－ 503号　＊＊＊ 表土整地					
			ha	(0) 166,335		歩A・単A
000504	＊＊＊　B単－ 504号　＊＊＊ 基盤整地					
			ha	(0) 130,674		歩A・単A
000505	＊＊＊　B単－ 505号　＊＊＊ 仮排水管撤去					
	高密度ポリエチレン管φ1200		m	(0) 1,988		歩A・単A
B02162	＊＊＊　B単－ 506号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	(0) 15,148		歩A・単A
BA0201	＊＊＊　B単－ 507号　＊＊＊ 殻運搬					
	鉄筋CO		m3	(0) 998		歩A・単A
B02315	＊＊＊　B単－ 508号　＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	鉄筋CO		m3	(0) 3,462		歩A・単A
000509	＊＊＊　B単－ 509号　＊＊＊ 廃プラスチック運搬					
			m3	(0) 466		歩A・単A
000510	＊＊＊　B単－ 510号　＊＊＊ 廃プラスチック処理					
			m3	(0) 3,392		歩A・単A
000511	＊＊＊　B単－ 511号　＊＊＊ 排水ポンプ(仮設)					
	放水路(常時)2インチ		箇所	(0) 984,923		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 512号　＊＊＊					
000512	鋼矢板賃料					
				(0)		
	普通鋼矢板Ⅲ型(1～5ブロック)		ton	27,121		歩A・単B

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
BA0101	掘削				（ 〃 ）	歩Ａ
	礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,－,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	313.4	313	Ｓ単 205号
	合　　計				（ 〃 ） 313	
	単　　価				（ 〃 ） 289	
	官積算単価				313	合意率 0.923322
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
000002	掘削土運搬・整地				（ 〃 ）	歩Ａ
	礫質土（仮置場へ）		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	80m以下	1.000	m3	318	318	Ｓ単　1号
SA0161	SP 整地	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	残土受入れ地での処理,－,－,あり	1.000	m3	117.1	117	Ｓ単 225号
	合　　計				（ 〃 ） 435	
	単　　価				（ 〃 ） 401	
	官積算単価				435	合意率 0.921839
	＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊					
000006	盛土用土積込運搬				（ 〃 ）	歩Ａ
	礫質土（仮置場から）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	202.1	202	Ｓ単 208号
S01034	不整地運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	80m以下	1.000	m3	318	318	Ｓ単　1号
	合　　計				（ 〃 ） 520	
	単　　価				（ 〃 ） 480	
	官積算単価				520	合意率 0.923076
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
B01505	流用土盛土				（ 〃 ）	歩Ａ
	人力		m3		9.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅱ)	9.000	m3	2,928	26,352	Ｓ単　5号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	202.1	2,021	Ｓ単 208号
	合　　計				（ 〃 ） 28,373	
	単　　価				（ 〃 ） 2,909	
	官積算単価				3,153	合意率 0.922613
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					
B01505	流用土盛土				（ 〃 ）	歩Ａ
	HR		m3		9.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	9.000	m3	1,544	13,896	Ｓ単　6号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	9.000	m3	522	4,698	Ｓ単 14号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	202.1	2,021	Ｓ単 208号
	合　　計				（ 〃 ） 20,615	
	単　　価				（ 〃 ） 2,114	
	官積算単価				2,291	合意率 0.922741
	＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊					
BA0106	流用土盛土				（ 〃 ）	歩Ａ
	SR		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	2.5m以上4.0m未満,－,－,あり	1.000	m3	730.7	731	Ｓ単 220号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				731	
					（〃）	
	単　　価				674	
						合意率
	官積算単価				731	0.922024
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
BA0106	流用土盛土				（〃）	歩A
	BD+SR		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	199.8	200	S単 221号
					（〃）	
	合　　計				200	
					（〃）	
	単　　価				185	
						合意率
	官積算単価				200	0.925
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
BA0108	基面整正				（〃）	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.000	㎡	365	365	S単 222号
					（〃）	
	合　　計				365	
					（〃）	
	単　　価				337	
						合意率
	官積算単価				365	0.923287
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	整形工（人力荒仕上げ）				（〃）	歩A
	転石混り土		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	（〃）			（〃）	
	転石混り土	1.000	㎡	363	363	S単　12号
					（〃）	
	合　　計				363	
					（〃）	
	単　　価				335	
						合意率
	官積算単価				363	0.922865
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				（〃）	歩A
	盛土部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	385.9	386	S単 223号
					（〃）	
	合　　計				386	
					（〃）	
	単　　価				356	
						合意率
	官積算単価				386	0.922279
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				（〃）	歩A
	切土部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	767.5	768	S単 224号
					（〃）	
	合　　計				768	
					（〃）	
	単　　価				709	
						合意率
	官積算単価				768	0.923177
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート				（〃）	歩A
	18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	19,230	19,230	S単 242号
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				19,230	
					（　〃　）	
	単　　価				17,741	
						合意率
	官積算単価				19,230	0.922568
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
BA0302	躯体コンクリート				（　〃　）	歩Ａ
	24-12-25(20)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	20,410	20,410	Ｓ単 243号
	延長無し,－,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
					（　〃　）	
	合　　計				20,410	
					（　〃　）	
	単　　価				18,830	
						合意率
	官積算単価				20,410	0.922586
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
BA0303	型枠				（　〃　）	歩Ａ
	均し用		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,084	4,084	Ｓ単 257号
					（　〃　）	
	合　　計				4,084	
					（　〃　）	
	単　　価				3,768	
						合意率
	官積算単価				4,084	0.922624
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
BA0303	型枠				（　〃　）	歩Ａ
	躯体用		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,020	8,020	Ｓ単 258号
					（　〃　）	
	合　　計				8,020	
					（　〃　）	
	単　　価				7,399	
						合意率
	官積算単価				8,020	0.922568
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
B18365	支保				（　〃　）	歩Ａ
	パイプサポート、40kN/m2以下		空m3		1.000 空m3	当たり算出
S18032	支保工	（　〃　）			（　〃　）	
	パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし	1.000	空m3	3,768	3,768	Ｓ単 192号
					（　〃　）	
	合　　計				3,768	
					（　〃　）	
	単　　価				3,476	
						合意率
	官積算単価				3,768	0.922505
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
B18365	支保				（　〃　）	歩Ａ
	くさび結合、40kN/m2以下		空m3		1.000 空m3	当たり算出
S18032	支保工	（　〃　）			（　〃　）	
	くさび結合支保,40KN/㎡以下,あり	1.000	空m3	3,060	3,060	Ｓ単 193号
					（　〃　）	
	合　　計				3,060	
					（　〃　）	
	単　　価				2,823	
						合意率
	官積算単価				3,060	0.922549
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
B18366	足場				（　〃　）	歩Ａ
	手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	（　〃　）			（　〃　）	
	なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	3,659	3,659	Ｓ単 189号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				3,659	
					（〃）	
	単　　価				3,376	
						合意率
	官積算単価				3,659	0.922656
	＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊					
B03205	鉄筋				（〃）	歩Ａ
	SD345,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	160,205	160,205	Ｓ単 121号
	未満					
					（〃）	
	合　　計				160,205	
					（〃）	
	単　　価				147,803	
						合意率
	官積算単価				160,205	0.922586
	＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊					
B03205	鉄筋				（〃）	歩Ａ
	SD345,D16		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	158,660	158,660	Ｓ単 122号
	未満					
					（〃）	
	合　　計				158,660	
					（〃）	
	単　　価				146,377	
						合意率
	官積算単価				158,660	0.922582
	＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊					
B03205	鉄筋				（〃）	歩Ａ
	SD345,D19		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	158,660	158,660	Ｓ単 123号
	未満					
					（〃）	
	合　　計				158,660	
					（〃）	
	単　　価				146,377	
						合意率
	官積算単価				158,660	0.922582
	＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊					
B03205	鉄筋				（〃）	歩Ａ
	SD345,D22		ton		11.400 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	11.400	ton	158,660	1,808,724	Ｓ単 124号
	未満					
S03702	【ガス圧接工】	（〃）			（〃）	
	D22+D22,100箇所未満,受けない,無し	10.000	箇所	616	6,160	Ｓ単 130号
					（〃）	
	合　　計				1,814,884	
					（〃）	
	単　　価				146,876	
						合意率
	官積算単価				159,200	0.922587
	＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊					
000026	翼壁埋設フック				（〃）	歩Ａ
	SS400 丸鋼φ13*L760		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	丸鋼	（〃）			（〃）	
	SS400　径13,,	0.001	ton	121,500	122	Ｓ単　39号
S02116	丸鋼加工組立費	（〃）			（〃）	
	φ13,,	1.000	箇所	1,350	1,350	Ｓ単　40号
					（〃）	
	合　　計				1,472	
					（〃）	
	単　　価				1,358	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				1,472	合意率 0.922554
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
BA0302	コンクリートカラー 24-12-25(20)		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	（〃） 1.000	m3	20,410	（〃） 20,410	Ｓ単 243号
	合　　計				（〃） 20,410	
	単　　価				（〃） 18,830	
	官積算単価				20,410	合意率 0.922586
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
BA0303	型枠 カラー部		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（〃） 1.000	㎡	8,020	（〃） 8,020	Ｓ単 258号
	合　　計				（〃） 8,020	
	単　　価				（〃） 7,399	
	官積算単価				8,020	合意率 0.922568
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D22（カラー部）		ton		（〃） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	（〃） 1.000	ton	158,660	（〃） 158,660	Ｓ単 124号
	合　　計				（〃） 158,660	
	単　　価				（〃） 146,377	
	官積算単価				158,660	合意率 0.922582
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
BA0305	止水板 CF-200		m		（〃） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する,CF 200㎜×5㎜	（〃） 1.000	m	2,219	（〃） 2,219	Ｓ単 263号
	合　　計				（〃） 2,219	
	単　　価				（〃） 2,047	
	官積算単価				2,219	合意率 0.922487
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
BA0304	目地板 ゴム発泡体t=20㎜		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20㎜	（〃） 1.000	㎡	3,284	（〃） 3,284	Ｓ単 260号
	合　　計				（〃） 3,284	
	単　　価				（〃） 3,030	
	官積算単価				3,284	合意率 0.922655
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
B03205	箱抜部差筋 SD345,D16		ton		（〃） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	（〃） 1.000	ton	155,851	（〃） 155,851	Ｓ単 125号
	合　　計				（〃） 155,851	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				（　〃　） 143,786	
	官積算単価				155,851	合意率 0.922586
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
BA0302	二次コンクリート 24-12-25(20)		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	（　〃　） 1.000	m3	20,410	（　〃　） 20,410	S単 243号
	合　　計				（　〃　） 20,410	
	単　　価				（　〃　） 18,830	
	官積算単価				20,410	合意率 0.922586
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
BA0303	型枠 二次コン部		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（　〃　） 1.000	㎡	8,020	（　〃　） 8,020	S単 258号
	合　　計				（　〃　） 8,020	
	単　　価				（　〃　） 7,399	
	官積算単価				8,020	合意率 0.922568
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート 18-8-40（管理橋台部）		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	（　〃　） 1.000	m3	21,260	（　〃　） 21,260	S単 244号
	合　　計				（　〃　） 21,260	
	単　　価				（　〃　） 19,614	
	官積算単価				21,260	合意率 0.922577
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
BA0302	管理橋台コンクリート 24-12-25(20)		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	（　〃　） 1.000	m3	22,440	（　〃　） 22,440	S単 245号
	合　　計				（　〃　） 22,440	
	単　　価				（　〃　） 20,703	
	官積算単価				22,440	合意率 0.922593
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
BA0303	型枠 管理橋台均し用		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	（　〃　） 1.000	㎡	4,084	（　〃　） 4,084	S単 257号
	合　　計				（　〃　） 4,084	
	単　　価				（　〃　） 3,768	
	官積算単価				4,084	合意率 0.922624
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
BA0303	型枠 管理橋台部		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（　〃　） 1.000	㎡	8,020	（　〃　） 8,020	S単 258号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				8,020	
					（〃）	
	単　　価				7,399	
						合意率
	官積算単価				8,020	0.922568
	＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊					
B03205	鉄筋				（〃）	歩Ａ
	SD345,D13（管理橋台部）		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	160,205	160,205	Ｓ単 121号
	未満					
					（〃）	
	合　　計				160,205	
					（〃）	
	単　　価				147,803	
						合意率
	官積算単価				160,205	0.922586
	＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊					
000041	遮水矢板				（〃）	歩Ａ
	Ⅱw型、L4.0m（打込2m以下）		枚		1.000 枚	当たり算出
T00017	遮水矢板	（〃）			（〃）	
	Ⅱw型、L4.0m（打込2m以下）	1.000	枚	52,197	52,197	Ｔ単　17号
S02116	鋼矢板（広幅・ハット形含む）長さエキストラ加算額	（〃）			（〃）	
	2m≦L＜6m,,	0.247	ton	3,000	741	Ｓ単　42号
					（〃）	
	合　　計				52,938	
					（〃）	
	単　　価				48,840	
						合意率
	官積算単価				52,938	0.922588
	＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊					
000042	遮水矢板				（〃）	歩Ａ
	Ⅱw型、L4.0m（打込4m以下）		枚		1.000 枚	当たり算出
T00019	遮水矢板	（〃）			（〃）	
	Ⅱw型、L4.0m（打込4m以下）	1.000	枚	61,187	61,187	Ｔ単　19号
S02116	鋼矢板（広幅・ハット形含む）長さエキストラ加算額	（〃）			（〃）	
	2m≦L＜6m,,	0.247	ton	3,000	741	Ｓ単　42号
					（〃）	
	合　　計				61,928	
					（〃）	
	単　　価				57,134	
						合意率
	官積算単価				61,928	0.922587
	＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊					
000043	遮水矢板				（〃）	歩Ａ
	Ⅱw型、L4.5m（打込2m以下）		枚		1.000 枚	当たり算出
T00020	遮水矢板	（〃）			（〃）	
	Ⅱw型、L4.5m（打込2m以下）	1.000	枚	57,264	57,264	Ｔ単　20号
S02116	鋼矢板（広幅・ハット形含む）長さエキストラ加算額	（〃）			（〃）	
	2m≦L＜6m,,	0.278	ton	3,000	834	Ｓ単　42号
					（〃）	
	合　　計				58,098	
					（〃）	
	単　　価				53,600	
						合意率
	官積算単価				58,098	0.922579
	＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊					
000044	遮水矢板				（〃）	歩Ａ
	Ⅱw型、L4.5m（打込4m以下）		枚		1.000 枚	当たり算出
T00021	遮水矢板	（〃）			（〃）	
	Ⅱw型、L4.5m（打込4m以下）	1.000	枚	66,254	66,254	Ｔ単　21号
S02116	鋼矢板（広幅・ハット形含む）長さエキストラ加算額	（〃）			（〃）	
	2m≦L＜6m,,	0.278	ton	3,000	834	Ｓ単　42号
					（〃）	
	合　　計				67,088	
					（〃）	
	単　　価				61,894	
						合意率
	官積算単価				67,088	0.922579

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊					
000045	遮水矢板 Ⅱw型、L4.5m（打込6m以下）		枚		（ 〃 ） 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
T00022	遮水矢板 Ⅱw型、L4.5m（打込6m以下）	（ 〃 ） 1.000	枚	75,383	（ 〃 ） 75,383	Ｔ単　22号
S02116	鋼矢板（広幅・ハット形含む）長さエキストラ加算額 2m≦L＜6m,,	（ 〃 ） 0.278	ton	3,000	（ 〃 ） 834	Ｓ単　42号
	合　　計				（ 〃 ） 76,217	
	単　　価				（ 〃 ） 70,317	
	官積算単価				76,217	合意率 0.922589
	＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊					
000046	可とう矢板 Ⅱw型、L3.7m		枚		（ 〃 ） 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
T00023	可とう矢板打設 Ⅱw型、打込2m以下	（ 〃 ） 1.000	枚	11,656	（ 〃 ） 11,656	Ｔ単　23号
S02116	可とう矢板 Ⅱw型、L3.7m,,	（ 〃 ） 1.000	枚	402,000	（ 〃 ） 402,000	Ｓ単　43号
	合　　計				（ 〃 ） 413,656	
	単　　価				（ 〃 ） 381,633	
	官積算単価				413,656	合意率 0.922585
	＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊					
000047	可とう矢板 Ⅱw型、L3.9m		枚		（ 〃 ） 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
T00023	可とう矢板打設 Ⅱw型、打込2m以下	（ 〃 ） 1.000	枚	11,656	（ 〃 ） 11,656	Ｔ単　23号
S02116	可とう矢板 Ⅱw型、L3.9m,,	（ 〃 ） 1.000	枚	420,000	（ 〃 ） 420,000	Ｓ単　44号
	合　　計				（ 〃 ） 431,656	
	単　　価				（ 〃 ） 398,240	
	官積算単価				431,656	合意率 0.922586
	＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊					
000048	可とう矢板 Ⅱw型、L4.4m		枚		（ 〃 ） 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
T00023	可とう矢板打設 Ⅱw型、打込2m以下	（ 〃 ） 1.000	枚	11,656	（ 〃 ） 11,656	Ｔ単　23号
S02116	可とう矢板 Ⅱw型、L4.4m,,	（ 〃 ） 1.000	枚	466,000	（ 〃 ） 466,000	Ｓ単　45号
	合　　計				（ 〃 ） 477,656	
	単　　価				（ 〃 ） 440,679	
	官積算単価				477,656	合意率 0.922586
	＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊					
BA0218	環境保全型間知ブロック張 控350 ポーラスブロック		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0262	SP 間知ブロック張 150kg/個未満 各種,有り,1.0m3を超え3.0m3以下,有り,0.1m3以上0.5m3以下,無し,あり,再生砕石 RC-40,18-8-25（高炉）,	（ 〃 ） 1.000	㎡	13,680	（ 〃 ） 13,680	Ｓ単 234号
	合　　計				（ 〃 ） 13,680	
	単　　価				（ 〃 ） 12,621	
	官積算単価				13,680	合意率 0.922587
	＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石 RC-40 t=20cm		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎥	1,497	1,497	S単 238号
	合　計				（〃） 1,497	
	単　価				（〃） 1,381	
	官積算単価				1,497	合意率 0.922511
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
BA0302	天端コンクリート				（〃）	歩A
	18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,－,一般養生,－,－,高さ約17m以下､水平距離約	1.000	m3	29,910	29,910	S単 246号
	17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　計				（〃） 29,910	
	単　価				（〃） 27,595	
	官積算単価				29,910	合意率 0.922601
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
BA0303	型枠				（〃）	歩A
	天端部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,229	7,229	S単 259号
	合　計				（〃） 7,229	
	単　価				（〃） 6,669	
	官積算単価				7,229	合意率 0.922534
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
BA0302	基礎コンクリート				（〃）	歩A
	18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	27,400	27,400	S単 247号
	合　計				（〃） 27,400	
	単　価				（〃） 25,279	
	官積算単価				27,400	合意率 0.922591
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
BA0303	型枠				（〃）	歩A
	基礎部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,229	7,229	S単 259号
	合　計				（〃） 7,229	
	単　価				（〃） 6,669	
	官積算単価				7,229	合意率 0.922534
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石				（〃）	歩A
	RC-40 t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,359	1,359	S単 239号
	合　計				（〃） 1,359	
	単　価				（〃） 1,254	
	官積算単価				1,359	合意率 0.922737
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0302	埋戻コンクリート				（〃）	歩Ａ
	18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約	1.000	m3	29,910	29,910	Ｓ単 246号
	17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　　計				（〃） 29,910	
	単　　価				（〃） 27,595	
	官積算単価				29,910	合意率 0.922601
	＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊					
BA0302	小口止コンクリート				（〃）	歩Ａ
	18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	19,230	19,230	Ｓ単 242号
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　　計				（〃） 19,230	
	単　　価				（〃） 17,741	
	官積算単価				19,230	合意率 0.922568
	＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊					
BA0303	型枠				（〃）	歩Ａ
	小口止部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,020	8,020	Ｓ単 258号
	合　　計				（〃） 8,020	
	単　　価				（〃） 7,399	
	官積算単価				8,020	合意率 0.922568
	＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊					
000059	かごマット工				（〃）	歩Ａ
	スロープ型t=50cm（割栗石15～20cm、吸出防止材）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T00001	かごマット工	（〃）			（〃）	
	スロープ型t=50cm（割栗石15～20cm、吸出防止材）	1.000	㎡	11,241	11,241	Ｔ単　1号
	合　　計				（〃） 11,241	
	単　　価				（〃） 10,371	
	官積算単価				11,241	合意率 0.922604
	＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊					
BA0219	ブロック張				（〃）	歩Ａ
	t=12cm（遮水ｼｰﾄt=1mm+10mm）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0263	SP 平ブロック張	（〃）			（〃）	
	平ﾌﾞﾛｯｸ各種,無し,-,有り,無し,無し,-,あり,,遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	1.000	㎡	7,603	7,603	Ｓ単 235号
	合　　計				（〃） 7,603	
	単　　価				（〃） 7,014	
	官積算単価				7,603	合意率 0.92253
	＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊					
BA0302	天端コンクリート				（〃）	歩Ａ
	18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	m3	28,390	28,390	Ｓ単 248号
	%					
	合　　計				（〃） 28,390	
	単　　価				（〃） 26,192	
	官積算単価				28,390	合意率 0.922578

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
BA0303	型枠 天端部		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 1.000	㎡	7,229	（ 〃 ） 7,229	S単 259号
	合　　計				（ 〃 ） 7,229	
	単　　価				（ 〃 ） 6,669	
	官積算単価				7,229	合意率 0.922534
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
BA0302	基礎コンクリート 18-8-40		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約 17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	（ 〃 ） 1.000	m3	29,910	（ 〃 ） 29,910	S単 246号
	合　　計				（ 〃 ） 29,910	
	単　　価				（ 〃 ） 27,595	
	官積算単価				29,910	合意率 0.922601
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
BA0303	型枠 基礎部		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 1.000	㎡	7,229	（ 〃 ） 7,229	S単 259号
	合　　計				（ 〃 ） 7,229	
	単　　価				（ 〃 ） 6,669	
	官積算単価				7,229	合意率 0.922534
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石 RC-40 t=15cm		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（ 〃 ） 1.000	㎡	1,359	（ 〃 ） 1,359	S単 239号
	合　　計				（ 〃 ） 1,359	
	単　　価				（ 〃 ） 1,254	
	官積算単価				1,359	合意率 0.922737
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
BA0302	小口止コンクリート 18-8-40		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約 17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	（ 〃 ） 1.000	m3	29,910	（ 〃 ） 29,910	S単 246号
	合　　計				（ 〃 ） 29,910	
	単　　価				（ 〃 ） 27,595	
	官積算単価				29,910	合意率 0.922601
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
BA0303	型枠 小口止部		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 1.000	㎡	7,229	（ 〃 ） 7,229	S単 259号
	合　　計				（ 〃 ） 7,229	
	単　　価				（ 〃 ） 6,669	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				7,229	合意率 0.922534
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	かごマット工 スロープ型t=50cm（割栗石15～20cm）		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00002	かごマット工 スロープ型t=50cm（割栗石15～20cm）	（〃） 1.000	㎡	10,771	（〃） 10,771	T単　2号
	合　計				（〃） 10,771	
	単　価				（〃） 9,937	
	官積算単価				10,771	合意率 0.922569
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
BA0224	遮水シート張 河川護岸用(t=1mm+10mm)		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張 遮水ｼｰﾄ張,遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	（〃） 1.000	㎡	2,517	（〃） 2,517	S単 236号
	合　計				（〃） 2,517	
	単　価				（〃） 2,322	
	官積算単価				2,517	合意率 0.922526
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
B02136	芝付 野芝・高麗芝（全面張）		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02701	【法面工（法面芝付工）】 張芝工,野芝・高麗芝（全面張）,300m2以上500m2未満,-	（〃） 1.000	㎡	1,818	（〃） 1,818	S単 115号
	合　計				（〃） 1,818	
	単　価				（〃） 1,677	
	官積算単価				1,818	合意率 0.922442
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
BA0601	消波根固めブロック製作 0.5t型		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
SA0601	SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下,計上する,計上する,0.17m3以上0.23m3以下,2.60m2を超え2.80m2以下,一般,あり,18-8-40(高炉),鋼製型枠10t未満	（〃） 1.000	個	8,511	（〃） 8,511	S単 271号
	合　計				（〃） 8,511	
	単　価				（〃） 7,852	
	官積算単価				8,511	合意率 0.92257
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
BA0603	消波根固めブロック積込		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
SA0603	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,あり	（〃） 1.000	個	1,625	（〃） 1,625	S単 272号
	合　計				（〃） 1,625	
	単　価				（〃） 1,499	
	官積算単価				1,625	合意率 0.922461
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
BA0606	消波根固めブロック運搬		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
SA0606	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・据付け(層積),15個を超え23個以下,0.5km以下	（〃） 1.000	個	1,669	（〃） 1,669	S単 276号
	合　計				（〃） 1,669	
	単　価				（〃） 1,540	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				合意率 1,669	0.922708
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
B06502	根固めブロック製作・据付（鉄筋） SD295 D16		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	（〃） 0.007	ton	152,761	（〃） 1,069	S単 126号
	合　計				（〃） 1,069	
	単　価				（〃） 986	
	官積算単価				合意率 1,069	0.922357
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
BA0605	消波根固めブロック据付		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,40個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,あり	（〃） 1.000	個	2,607	（〃） 2,607	S単 274号
	合　計				（〃） 2,607	
	単　価				（〃） 2,405	
	官積算単価				合意率 2,607	0.922516
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 18-8-40		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	（〃） 1.000	m3	19,230	（〃） 19,230	S単 242号
	合　計				（〃） 19,230	
	単　価				（〃） 17,741	
	官積算単価				合意率 19,230	0.922568
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
BA0303	型枠 無筋構造物		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（〃） 1.000	㎡	8,020	（〃） 8,020	S単 258号
	合　計				（〃） 8,020	
	単　価				（〃） 7,399	
	官積算単価				合意率 8,020	0.922568
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石 RC-40 t=15cm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（〃） 1.000	㎡	1,359	（〃） 1,359	S単 239号
	合　計				（〃） 1,359	
	単　価				（〃） 1,254	
	官積算単価				合意率 1,359	0.922737
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断 AS、t=15cm以下		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	（〃） 1.000	m	546.6	（〃） 547	S単 232号
	合　計				（〃） 547	
	単　価				（〃） 505	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				547	合意率 0.923217
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断 CO、t=30cm以下		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,－,15cmを超え30cm以下,－	（〃） 1.000	m	2,928	（〃） 2,928	S単 233号
	合　　計				（〃） 2,928	
	単　　価				（〃） 2,701	
	官積算単価				2,928	合意率 0.922472
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕 AS、t=15cm以下		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,－,有り,なし	（〃） 1.000	㎡	178.1	（〃） 178	S単 230号
	合　　計				（〃） 178	
	単　　価				（〃） 164	
	官積算単価				178	合意率 0.921348
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕 CO、t=35cm以下		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cmを超え35cm以下,－,有り,なし	（〃） 1.000	㎡	1,004	（〃） 1,004	S単 231号
	合　　計				（〃） 1,004	
	単　　価				（〃） 926	
	官積算単価				1,004	合意率 0.92231
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 AS		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	（〃） 1.000	m3	1,926	（〃） 1,926	S単 226号
	合　　計				（〃） 1,926	
	単　　価				（〃） 1,777	
	官積算単価				1,926	合意率 0.922637
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 CO舗装		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,2.0km以下,	（〃） 1.000	m3	998.6	（〃） 999	S単 227号
	合　　計				（〃） 999	
	単　　価				（〃） 922	
	官積算単価				999	合意率 0.922922
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） AS		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	（〃） 1.000	m3	2,350	（〃） 2,350	S単 108号
	合　　計				（〃） 2,350	
	単　　価				（〃） 2,168	
	官積算単価				2,350	合意率 0.922553

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
000086	ガードレール撤去 C-4E（土中用）		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】 土中建込用,B･C-4E,受けない,無し	（〃） 1.000	m	1,124	（〃） 1,124	S単 151号
	合　　計				（〃） 1,124	
	単　　価				（〃） 1,037	
	官積算単価				1,124	合意率 0.922597
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	転落防止柵撤去 4段ビーム（土中用）、H1100		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,受けない,無し	（〃） 1.000	m	866	（〃） 866	S単 154号
	合　　計				（〃） 866	
	単　　価				（〃） 799	
	官積算単価				866	合意率 0.922632
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	（〃） 1.000	m3	9,292	（〃） 9,292	S単 118号
	合　　計				（〃） 9,292	
	単　　価				（〃） 8,573	
	官積算単価				9,292	合意率 0.922621
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する	（〃） 1.000	m3	16,410	（〃） 16,410	S単 119号
	合　　計				（〃） 16,410	
	単　　価				（〃） 15,140	
	官積算単価				16,410	合意率 0.922608
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	コンクリート殻運搬・積替		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	（〃） 1.000	m3	681	（〃） 681	S単　16号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 破砕岩,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 1.000	m3	341.4	（〃） 341	S単 209号
	合　　計				（〃） 1,022	
	単　　価				（〃） 943	
	官積算単価				1,022	合意率 0.9227
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 無筋C0		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	（〃） 1.000	m3	887.4	（〃） 887	S単 228号
	合　　計				（〃） 887	
	単　　価				（〃） 818	
	官積算単価				887	合意率 0.922209

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 鉄筋CO		 m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	（〃） 1.000	 m3	 1,085	（〃） 1,085	 S単 229号
	合　計				（〃） 1,085	
	単　価				（〃） 1,001	
	官積算単価				 1,085	合意率 0.92258
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋CO		 m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	（〃） 1.000	 m3	 2,820	（〃） 2,820	 S単 109号
	合　計				（〃） 2,820	
	単　価				（〃） 2,602	
	官積算単価				 2,820	合意率 0.922695
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 鉄筋CO		 m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	（〃） 1.000	 m3	 3,750	（〃） 3,750	 S単 110号
	合　計				（〃） 3,750	
	単　価				（〃） 3,460	
	官積算単価				 3,750	合意率 0.922666
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
B02503	石積み取壊し		 ㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり	（〃） 1.000	 ㎡	 1,287	（〃） 1,287	 S単 18号
	合　計				（〃） 1,287	
	単　価				（〃） 1,187	
	官積算単価				 1,287	合意率 0.922299
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
000096	石積積込・運搬・積替		 m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 破砕岩,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 1.000	 m3	 341.4	（〃） 341	 S単 209号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	（〃） 1.000	 m3	 681	（〃） 681	 S単 16号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 破砕岩,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 1.000	 m3	 341.4	（〃） 341	 S単 209号
	合　計				（〃） 1,363	
	単　価				（〃） 1,257	
	官積算単価				 1,363	合意率 0.92223
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬 石積（建設発生土処分場へ）		 m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,60.0k	（〃） 1.000	 m3	 5,158	（〃） 5,158	 S単 218号
	m以下					
	合　計				（〃） 5,158	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				4,759	
						合意率
	官積算単価				5,158	0.922644
	＊＊＊　Ｂ単－ 98号　＊＊＊					
000098	建設発生土処分				（　〃　）	歩Ａ
	石積		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設発生土処分費	（　〃　）			（　〃　）	
	岩	1.000	m3	7,700	7,700	Ｓ単 111号
					（　〃　）	
	合　　計				7,700	
					（　〃　）	
	単　　価				7,104	
						合意率
	官積算単価				7,700	0.922597
	＊＊＊　Ｂ単－ 99号　＊＊＊					
000099	既設根固めブロック撤去・仮置き				（　〃　）	歩Ａ
			個		1.000 個	当たり算出
SA0603	SP 消波根固めブロック積込	（　〃　）			（　〃　）	
	2.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,あり	1.000	個	1,625	1,625	Ｓ単 272号
SA0606	SP 消波根固めブロック運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	2.5t以下,積込み・荷卸,15個を超え23個以下,0.5km以下	1.000	個	1,374	1,374	Ｓ単 277号
SA0604	SP 消波根固めブロック荷卸	（　〃　）			（　〃　）	
	2.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,あり	1.000	個	1,558	1,558	Ｓ単 273号
					（　〃　）	
	合　　計				4,557	
					（　〃　）	
	単　　価				4,204	
						合意率
	官積算単価				4,557	0.922536
	＊＊＊　Ｂ単－ 100号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）				（　〃　）	歩Ａ
	t=50mm、再生密粒AS13		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	（　〃　）			（　〃　）	
	3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ	1.000	㎡	1,753	1,753	Ｓ単 286号
	ｺﾝ(13)					
	合　　計				（　〃　） 1,753	
					（　〃　）	
	単　　価				1,617	
						合意率
	官積算単価				1,753	0.922418
	＊＊＊　Ｂ単－ 102号　＊＊＊					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部）				（　〃　）	歩Ａ
	t=100mm、RC-40		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（　〃　）			（　〃　）	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	524.5	525	Ｓ単 279号
					（　〃　）	
	合　　計				525	
					（　〃　）	
	単　　価				484	
						合意率
	官積算単価				525	0.921904
	＊＊＊　Ｂ単－ 103号　＊＊＊					
BA0812	表層（歩道部）				（　〃　）	歩Ａ
	t=30mm、再生密粒AS13		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0846	SP 表層（歩道部）	（　〃　）			（　〃　）	
	1.4m以上,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度	1.000	㎡	1,274	1,274	Ｓ単 287号
	ｱｽｺﾝ(13)					
	合　　計				（　〃　） 1,274	
					（　〃　）	
	単　　価				1,175	
						合意率
	官積算単価				1,274	0.922291
	＊＊＊　Ｂ単－ 104号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0806	路盤（歩道部） t=100mm、RC-40		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)	（〃） 1.000	㎡	848.1	（〃） 848	Ｓ単 283号
	合　計				（〃） 848	
	単　価				（〃） 782	
	官積算単価				848	合意率 0.922169
	＊＊＊　Ｂ単－ 105号　＊＊＊					
000105	コンクリート舗装 18-5-40、t=20cm、ﾎｳｷ仕上、溶接金網CD4*#150		㎡		（〃） 100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),20cm	（〃） 100.000	㎡	3,614	（〃） 361,400	Ｓ単 146号
S02116	路盤紙　（クラフト紙）	（〃） 100.000	㎡	27	（〃） 2,700	Ｓ単　49号
S02116	溶接金網 線径4.0mm　網目150mm,,	（〃） 100.000	㎡	262	（〃） 26,200	Ｓ単　50号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（〃） 16.000	㎡	8,020	（〃） 128,320	Ｓ単 258号
S03017	養生 一般養生,無筋構造物,なし	（〃） 20.000	m3	727	（〃） 14,540	Ｓ単 120号
	合　計				（〃） 533,160	
	単　価				（〃） 4,919	
	官積算単価				5,332	合意率 0.922543
	＊＊＊　Ｂ単－ 106号　＊＊＊					
BA0817	プレキャストＬ形側溝(製品長0.6m／個) 300		m		（〃） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0873	SP プレキャストＬ形側溝(製品長 0.6m/個) 据付,無し,有り,300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	（〃） 1.000	m	6,215	（〃） 6,215	Ｓ単 290号
	合　計				（〃） 6,215	
	単　価				（〃） 5,734	
	官積算単価				6,215	合意率 0.922606
	＊＊＊　Ｂ単－ 107号　＊＊＊					
B08506	ガードレール 流用品C-4E（土中用）		m		（〃） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する	（〃） 1.000	m	1,234	（〃） 1,234	Ｓ単 149号
	合　計				（〃） 1,234	
	単　価				（〃） 1,138	
	官積算単価				1,234	合意率 0.922204
	＊＊＊　Ｂ単－ 108号　＊＊＊					
B08508	横断・転落防止柵 流用品、4段ﾋﾞｰﾑ（土中用）、H1100		m		（〃） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し	（〃） 1.000	m	1,362	（〃） 1,362	Ｓ単 152号
	合　計				（〃） 1,362	
	単　価				（〃） 1,257	
	官積算単価				1,362	合意率 0.922907
	＊＊＊　Ｂ単－ 109号　＊＊＊					
B08203	区画線 溶融式（手動）,白色実線,15cm		m		（〃） 1,000.000 m	歩Ａ 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	（〃） 1,000.000	m	162	（〃） 162,000	Ｓ単 155号
Y00009	小計				（〃） 162,000	
S02116	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白,,	（〃） 570.000	kg	172	（〃） 98,040	Ｓ単　51号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)	（〃）			（〃）	
	1号(0.106～0.850mm),,	25.000	kg	150	3,750	S単　52号
S02116	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	（〃）			（〃）	
	区画線用,,	25.000	kg	360	9,000	S単　53号
S02116	軽油	（〃）			（〃）	
	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油,,	44.000	L	135	5,940	S単　41号
Y00004	雑品	（〃）			（〃）	
		0.050		116,730	5,837	
					（〃）	
	合　　計				284,567	
					（〃）	
	単　　価				263	
						合意率
	官積算単価				285	0.922807
	＊＊＊　Ｂ単－ 110号　＊＊＊					
B08203	区画線				（〃）	歩Ａ
	溶融式（手動）,白色破線,15cm		m		1,000.000 m	当たり算出
S08801	【区画線工】	（〃）			（〃）	
	区画線設置,溶融式（手動）,破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1,000.000	m	180	180,000	S単 156号
Y00009	小計				（〃）	
					180,000	
S02116	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	（〃）			（〃）	
	溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白,,	570.000	kg	172	98,040	S単　51号
S02116	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)	（〃）			（〃）	
	1号(0.106～0.850mm),,	25.000	kg	150	3,750	S単　52号
S02116	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	（〃）			（〃）	
	区画線用,,	25.000	kg	360	9,000	S単　53号
S02116	軽油	（〃）			（〃）	
	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油,,	49.000	L	135	6,615	S単　41号
Y00004	雑品	（〃）			（〃）	
		0.050		117,405	5,870	
					（〃）	
	合　　計				303,275	
					（〃）	
	単　　価				280	
						合意率
	官積算単価				303	0.924092
	＊＊＊　Ｂ単－ 111号　＊＊＊					
B08203	区画線				（〃）	歩Ａ
	溶融式（手動）,水色実線,15cm		m		1,000.000 m	当たり算出
S08801	【区画線工】	（〃）			（〃）	
	区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1,000.000	m	162	162,000	S単 155号
Y00009	小計				（〃）	
					162,000	
S02116	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	（〃）			（〃）	
	溶融式 3種1号 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 黄,,	570.000	kg	315	179,550	S単　54号
S02116	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)	（〃）			（〃）	
	1号(0.106～0.850mm),,	25.000	kg	150	3,750	S単　52号
S02116	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	（〃）			（〃）	
	区画線用,,	25.000	kg	360	9,000	S単　53号
S02116	軽油	（〃）			（〃）	
	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油,,	44.000	L	135	5,940	S単　41号
Y00004	雑品	（〃）			（〃）	
		0.050		198,240	9,912	
					（〃）	
	合　　計				370,152	
					（〃）	
	単　　価				341	
						合意率
	官積算単価				370	0.921621
	＊＊＊　Ｂ単－ 112号　＊＊＊					
BA0814	アスカーブ				（〃）	歩Ａ
	A=225cm2		m		1.000 m	当たり算出
SA0872	SP アスカーブ	（〃）			（〃）	
	215cm2以上235cm2未満,再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1.000	m	1,179	1,179	S単 289号
					（〃）	
	合　　計				1,179	
					（〃）	
	単　　価				1,088	
						合意率
	官積算単価				1,179	0.922815
	＊＊＊　Ｂ単－ 113号　＊＊＊					
BA0820	歩車道境界ブロック				（〃）	歩Ａ
	B種		m		1.000 m	当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0876	SP 歩車道境界ブロック	（〃）			（〃）	
	設置,B種(180/205×250×600),無し,有り,有り,なし,,18-8-25（高炉）	1.000	m	6,572	6,572	Ｓ単 296号
	合　計				（〃） 6,572	
	単　価				（〃） 6,063	
	官積算単価				6,572	合意率 0.92255
	＊＊＊　Ｂ単－ 114号　＊＊＊					
BA0502	ボックスカルバート				（〃）	歩Ａ
	T-25 B1000*H900		m		1.000 m	当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付	（〃）			（〃）	
	据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,あり	1.000	m	91,430	91,430	Ｓ単 265号
	合　計				（〃） 91,430	
	単　価				（〃） 84,352	
	官積算単価				91,430	合意率 0.922585
	＊＊＊　Ｂ単－ 116号　＊＊＊					
BA0502	ボックスカルバート				（〃）	歩Ａ
	T-25 B1000*H900 側壁開口φ200		m		1.000 m	当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付	（〃）			（〃）	
	据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,あり	1.000	m	97,430	97,430	Ｓ単 267号
	合　計				（〃） 97,430	
	単　価				（〃） 89,888	
	官積算単価				97,430	合意率 0.92259
	＊＊＊　Ｂ単－ 117号　＊＊＊					
000117	ボックスカルバート				（〃）	歩Ａ
	T-25 B1000*H900*L740		m		0.700 m	当たり算出
T00008	ボックスカルバート据付	（〃）			（〃）	
	T-25 B1000*H900*L1000	0.700	m	28,587	20,011	Ｔ単　8号
S02116	ボックスカルバート	（〃）			（〃）	
	内幅1.0m内高0.9m長0.74m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m,,	1.000	個	103,000	103,000	Ｓ単　55号
	合　計				（〃） 123,011	
	単　価				（〃） 162,126	
	官積算単価				175,730	合意率 0.922585
	＊＊＊　Ｂ単－ 118号　＊＊＊					
BA0502	ボックスカルバート				（〃）	歩Ａ
	T-25 B1000*H900*L1900/1837 縦断斜切		m		1.900 m	当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付	（〃）			（〃）	
	据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,あり	1.900	m	14,400	27,360	Ｓ単 268号
S02116	ボックスカルバート	（〃）			（〃）	
	内幅1.0m内高0.9m長1.9/1.837m T-25(RC) 縦断斜切,,	1.000	個	221,000	221,000	Ｓ単　56号
	合　計				（〃） 248,360	
	単　価				（〃） 120,597	
	官積算単価				130,716	合意率 0.922587
	＊＊＊　Ｂ単－ 119号　＊＊＊					
000119	ボックスカルバート				（〃）	歩Ａ
	T-25 B1000*H900*L1590/1527 縦断斜切		m		1.600 m	当たり算出
T00009	ボックスカルバート据付	（〃）			（〃）	
	T-25 B1000*H900*L1500	1.600	m	23,094	36,950	Ｔ単　9号
S02116	ボックスカルバート	（〃）			（〃）	
	内幅1.0m内高0.9m長1.59/1.527m T-25(RC) 縦断斜切,,	1.000	個	197,000	197,000	Ｓ単　57号
	合　計				（〃） 233,950	
	単　価				（〃） 134,900	
	官積算単価				146,219	合意率 0.922588

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊					
000120	ボックスカルバート T-25 B1000*H900*L1590/1717 縦断斜切		m		（ 〃 ） 1.700 m	歩A 当たり算出
T00009	ボックスカルバート据付 T-25 B1000*H900*L1500	（ 〃 ） 1.700	m	23,094	（ 〃 ） 39,260	T単　9号
S02116	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長1.59/1.717m T-25(RC) 縦断斜切,,	（ 〃 ） 1.000	個	205,000	（ 〃 ） 205,000	S単　58号
	合　計				（ 〃 ） 244,260	
	単　価				（ 〃 ） 132,559	
	官積算単価				143,682	合意率 0.922585
	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊					
BA0302	保護コンクリート 24-12-25(20)		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	（ 〃 ） 1.000	m3	20,410	（ 〃 ） 20,410	S単 243号
	合　計				（ 〃 ） 20,410	
	単　価				（ 〃 ） 18,830	
	官積算単価				20,410	合意率 0.922586
	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊					
BA0303	型枠 保護コン部		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（ 〃 ） 1.000	㎡	8,020	（ 〃 ） 8,020	S単 258号
	合　計				（ 〃 ） 8,020	
	単　価				（ 〃 ） 7,399	
	官積算単価				8,020	合意率 0.922568
	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD295,D13		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	（ 〃 ） 1.000	ton	157,630	（ 〃 ） 157,630	S単 127号
	合　計				（ 〃 ） 157,630	
	単　価				（ 〃 ） 145,427	
	官積算単価				157,630	合意率 0.922584
	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊					
BA0302	巻立コンクリート 24-12-25(20)		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約 17m以下,なし,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	（ 〃 ） 1.000	m3	31,080	（ 〃 ） 31,080	S単 249号
	合　計				（ 〃 ） 31,080	
	単　価				（ 〃 ） 28,674	
	官積算単価				31,080	合意率 0.922586
	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊					
BA0303	型枠 巻立コン部		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 1.000	㎡	7,229	（ 〃 ） 7,229	S単 259号
	合　計				（ 〃 ） 7,229	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				（　〃　） 6,669	
	官積算単価				7,229	合意率 0.922534
	＊＊＊　Ｂ単－ 126号　＊＊＊					
BA0302	堤脚水路底版コンクリート 18-8-40		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約 17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	（　〃　） 1.000	m3	29,910	（　〃　） 29,910	Ｓ単 246号
	合　　計				（　〃　） 29,910	
	単　　価				（　〃　） 27,595	
	官積算単価				29,910	合意率 0.922601
	＊＊＊　Ｂ単－ 127号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石 RC-40 t=10cm		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（　〃　） 1.000	㎡	1,221	（　〃　） 1,221	Ｓ単 240号
	合　　計				（　〃　） 1,221	
	単　　価				（　〃　） 1,126	
	官積算単価				1,221	合意率 0.922194
	＊＊＊　Ｂ単－ 128号　＊＊＊					
BA0302	ブロック積基礎コンクリート 18-8-40		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約 17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	（　〃　） 1.000	m3	29,910	（　〃　） 29,910	Ｓ単 246号
	合　　計				（　〃　） 29,910	
	単　　価				（　〃　） 27,595	
	官積算単価				29,910	合意率 0.922601
	＊＊＊　Ｂ単－ 129号　＊＊＊					
BA0303	型枠 基礎部		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（　〃　） 1.000	㎡	7,229	（　〃　） 7,229	Ｓ単 259号
	合　　計				（　〃　） 7,229	
	単　　価				（　〃　） 6,669	
	官積算単価				7,229	合意率 0.922534
	＊＊＊　Ｂ単－ 130号　＊＊＊					
B02101	コンクリートブロック積み 控35cm		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02711	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25（高炉B）,なし	（　〃　） 1.000	㎡	16,884	（　〃　） 16,884	Ｓ単 117号
S18031	足場工 なし,単管傾斜,あり	（　〃　） 1.000	掛㎡	2,924	（　〃　） 2,924	Ｓ単 190号
S02116	コンクリート積ブロック A種　控35cm,,	（　〃　） 8.300	個	650	（　〃　） 5,395	Ｓ単　59号
	合　　計				（　〃　） 25,203	
	単　　価				（　〃　） 23,252	
	官積算単価				25,203	合意率 0.922588
	＊＊＊　Ｂ単－ 131号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B02111	裏込材				（　〃　）	歩Ａ
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)		m3		1.000 m3	当たり算出
S02029	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ張)	（　〃　）			（　〃　）	
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),なし	1.000	m3	5,437	5,437	Ｓ単　15号
	合　　計				（　〃　） 5,437	
	単　　価				（　〃　） 5,016	
	官積算単価				5,437	合意率 0.922567
	＊＊＊　Ｂ単－ 132号　＊＊＊					
BA0302	ブロック積肩止コンクリート				（　〃　）	歩Ａ
	18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約	1.000	m3	29,910	29,910	Ｓ単 246号
	17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　　計				（　〃　） 29,910	
	単　　価				（　〃　） 27,595	
	官積算単価				29,910	合意率 0.922601
	＊＊＊　Ｂ単－ 133号　＊＊＊					
BA0303	型枠				（　〃　）	歩Ａ
	肩止部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,229	7,229	Ｓ単 259号
	合　　計				（　〃　） 7,229	
	単　　価				（　〃　） 6,669	
	官積算単価				7,229	合意率 0.922534
	＊＊＊　Ｂ単－ 134号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石				（　〃　）	歩Ａ
	RC-40 t=20cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	（　〃　）			（　〃　）	
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,497	1,497	Ｓ単 238号
	合　　計				（　〃　） 1,497	
	単　　価				（　〃　） 1,381	
	官積算単価				1,497	合意率 0.922511
	＊＊＊　Ｂ単－ 135号　＊＊＊					
BA0302	重力式擁壁				（　〃　）	歩Ａ
	18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約	1.000	m3	29,910	29,910	Ｓ単 246号
	17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　　計				（　〃　） 29,910	
	単　　価				（　〃　） 27,595	
	官積算単価				29,910	合意率 0.922601
	＊＊＊　Ｂ単－ 136号　＊＊＊					
BA0303	型枠				（　〃　）	歩Ａ
	擁壁部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,229	7,229	Ｓ単 259号
	合　　計				（　〃　） 7,229	
	単　　価				（　〃　） 6,669	
	官積算単価				7,229	合意率 0.922534

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名：土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 137号　＊＊＊					
000137	既設根固めブロック復旧		個		（ 〃 ） 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
SA0603	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,あり	（ 〃 ） 1.000	個	1,625	（ 〃 ） 1,625	Ｓ単 272号
SA0606	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み･据付け(乱積),15個を超え23個以下,0.5km以下	（ 〃 ） 1.000	個	1,426	（ 〃 ） 1,426	Ｓ単 278号
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,0個,乱積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,あり	（ 〃 ） 1.000	個	1,979	（ 〃 ） 1,979	Ｓ単 275号
	合　　計				（ 〃 ） 5,030	
	単　　価				（ 〃 ） 4,641	
	官積算単価				5,030	合意率 0.922664
	＊＊＊　Ｂ単－ 138号　＊＊＊					
B15501	表土掘削・埋戻 t=15cm程度、2回掛		㎡		（ 〃 ） 100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土埋戻,あり	（ 〃 ） 100.000	㎡	57	（ 〃 ） 5,700	Ｓ単 159号
S01034	不整地運搬[積込・運搬費] 80m以下	（ 〃 ） 15.000	m3	318	（ 〃 ） 4,770	Ｓ単　3号
S15004	耕地復旧(耕起)[積込・運搬費] 有	（ 〃 ） 1.000	㎡	34	（ 〃 ） 34	Ｓ単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（ 〃 ） 15.000	m3	202.1	（ 〃 ） 3,032	Ｓ単 208号
	合　　計				（ 〃 ） 13,536	
	単　　価				（ 〃 ） 125	
	官積算単価				135	合意率 0.925925
	＊＊＊　Ｂ単－ 139号　＊＊＊					
BA0103	床掘り 礫質土		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	（ 〃 ） 1.000	m3	228.5	（ 〃 ） 229	Ｓ単 214号
	合　　計				（ 〃 ） 229	
	単　　価				（ 〃 ） 211	
	官積算単価				229	合意率 0.921397
	＊＊＊　Ｂ単－ 140号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬 建設発生土処分場へ		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,60.0km	（ 〃 ） 1.000	m3	5,158	（ 〃 ） 5,158	Ｓ単 217号
	以下					
	合　　計				（ 〃 ） 5,158	
	単　　価				（ 〃 ） 4,759	
	官積算単価				5,158	合意率 0.922644
	＊＊＊　Ｂ単－ 141号　＊＊＊					
000141	建設発生土処分 土砂		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	建設発生土処分費 土砂	（ 〃 ） 1.000	m3	2,520	（ 〃 ） 2,520	Ｓ単 107号
	合　　計				（ 〃 ） 2,520	
	単　　価				（ 〃 ） 2,325	
	官積算単価				2,520	合意率 0.922619
	＊＊＊　Ｂ単－ 142号　＊＊＊					
B01209	埋戻 流用土（人力）		m3		（ 〃 ） 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	9.000	m3	2,384	21,456	Ｓ単　7号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	202.1	2,021	Ｓ単 208号
	合　計				（〃） 23,477	
	単　価				（〃） 2,407	
	官積算単価				2,609	合意率 0.922575
	＊＊＊　Ｂ単－ 143号　＊＊＊					
B01209	埋戻				（〃）	歩Ａ
	流用土（HR）		m3		9.000 m3	当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	9.000	m3	522	4,698	Ｓ単　14号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	202.1	2,021	Ｓ単 208号
	合　計				（〃） 6,719	
	単　価				（〃） 689	
	官積算単価				747	合意率 0.922356
	＊＊＊　Ｂ単－ 144号　＊＊＊					
BA0106	埋戻				（〃）	歩Ａ
	流用土（SR）		m3		9.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	2.5m以上4.0m未満,－,－,あり	9.000	m3	730.7	6,576	Ｓ単 220号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	202.1	2,021	Ｓ単 208号
	合　計				（〃） 8,597	
	単　価				（〃） 881	
	官積算単価				955	合意率 0.922513
	＊＊＊　Ｂ単－ 145号　＊＊＊					
BA0106	埋戻				（〃）	歩Ａ
	流用土（BD+SR）		m3		9.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	9.000	m3	199.8	1,798	Ｓ単 221号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	202.1	2,021	Ｓ単 208号
	合　計				（〃） 3,819	
	単　価				（〃） 391	
	官積算単価				424	合意率 0.922169
	＊＊＊　Ｂ単－ 146号　＊＊＊					
B01505	流用土盛土				（〃）	歩Ａ
	人力		m3		9.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ｉ)	9.000	m3	2,384	21,456	Ｓ単　8号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	202.1	2,021	Ｓ単 208号
	合　計				（〃） 23,477	
	単　価				（〃） 2,407	
	官積算単価				2,609	合意率 0.922575
	＊＊＊　Ｂ単－ 147号　＊＊＊					
B01505	流用土盛土				（〃）	歩Ａ
	HR		m3		9.000 m3	当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	9.000	m3	522	4,698	Ｓ単　14号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	202.1	2,021	Ｓ単 208号
	合　計				（〃） 6,719	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				689	
						合意率
	官積算単価				747	0.922356
	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻				（〃）	歩A
	流用土（SR）		m3		9.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	2.5m以上4.0m未満,－,－,あり	9.000	m3	730.7	6,576	S単 220号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	202.1	2,021	S単 208号
					（〃）	
	合　　計				8,597	
					（〃）	
	単　　価				881	
						合意率
	官積算単価				955	0.922513
	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻				（〃）	歩A
	流用土（BD+SR）		m3		9.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	9.000	m3	199.8	1,798	S単 221号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	202.1	2,021	S単 208号
					（〃）	
	合　　計				3,819	
					（〃）	
	単　　価				391	
						合意率
	官積算単価				424	0.922169
	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊					
BA0108	基面整正				（〃）	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.000	㎡	365	365	S単 222号
					（〃）	
	合　　計				365	
					（〃）	
	単　　価				337	
						合意率
	官積算単価				365	0.923287
	＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊					
000151	整形工（人力荒仕上げ）				（〃）	歩A
	土砂		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	（〃）			（〃）	
	土砂	1.000	㎡	218	218	S単 13号
					（〃）	
	合　　計				218	
					（〃）	
	単　　価				201	
						合意率
	官積算単価				218	0.922018
	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				（〃）	歩A
	盛土部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,レキ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	385.9	386	S単 223号
					（〃）	
	合　　計				386	
					（〃）	
	単　　価				356	
						合意率
	官積算単価				386	0.922279
	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				（〃）	歩A
	切土部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,－,無し,レキ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	767.5	768	S単 224号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				768	
					（　〃　）	
	単　　価				709	
						合意率
	官積算単価				768	0.923177
	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊					
B02132	植生シート				（　〃　）	歩A
	肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ環境)在来種		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02703	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】	（　〃　）			（　〃　）	
	植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ環境),500m2未満,－	1.000	㎡	1,209	1,209	S単 116号
					（　〃　）	
	合　　計				1,209	
					（　〃　）	
	単　　価				1,115	
						合意率
	官積算単価				1,209	0.922249
	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊					
000155	鉄鋼スラグ簡易舗装				（　〃　）	歩A
	t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T00018	鉄鋼スラグ簡易舗装	（　〃　）			（　〃　）	
	t=100	1.000	㎡	868	868	T単　18号
					（　〃　）	
	合　　計				868	
					（　〃　）	
	単　　価				801	
						合意率
	官積算単価				868	0.922811
	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊					
BA0812	表層				（　〃　）	歩A
	再生密粒AS13、t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0846	SP 表層（歩道部）	（　〃　）			（　〃　）	
	1.4m以上,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度	1.000	㎡	1,625	1,625	S単 288号
	ｱｽｺﾝ(13)					
	合　　計				（　〃　） 1,625	
					（　〃　）	
	単　　価				1,499	
						合意率
	官積算単価				1,625	0.922461
	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊					
BA0806	路盤				（　〃　）	歩A
	RM-25、t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）	（　〃　）			（　〃　）	
	100mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)	1.000	㎡	937.1	937	S単 284号
					（　〃　）	
	合　　計				937	
					（　〃　）	
	単　　価				864	
						合意率
	官積算単価				937	0.922091
	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石				（　〃　）	歩A
	RC-40 t=25cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	（　〃　）			（　〃　）	
	22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	2,040	2,040	S単 241号
					（　〃　）	
	合　　計				2,040	
					（　〃　）	
	単　　価				1,882	
						合意率
	官積算単価				2,040	0.922549
	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート				（　〃　）	歩A
	18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	19,230	19,230	S単 242号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　　計				（〃） 19,230	
	単　　価				（〃） 17,741	
	官積算単価				19,230	合意率 0.922568
	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊					
BA0303	型枠 無筋構造物		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（〃） 1.000	㎡	8,020	（〃） 8,020	S単 258号
	合　　計				（〃） 8,020	
	単　　価				（〃） 7,399	
	官積算単価				8,020	合意率 0.922568
	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊					
000161	ボックスカルバート T-25 B3000*H2000*L1000 内圧対応型 縦断用 PC縦締		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
S05101	ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付 ボックスカルバート(縦締め有り),2300mm超え　3000mm以下，900mm以上,300mm	（〃） 1.000	個	451,340	（〃） 451,340	S単 131号
	未満,10t以下，50mを超え　80m以下,あり,なし					
	合　　計				（〃） 451,340	
	単　　価				（〃） 416,400	
	官積算単価				451,340	合意率 0.922586
	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊					
000164	ボックスカルバート T-25 B3000*H2000*L1245 内圧対応型 縦断用 PC縦締		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
S05101	ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付 ボックスカルバート(縦締め有り),2300mm超え　3000mm以下，900mm以上,300mm	（〃） 1.000	個	742,031	（〃） 742,031	S単 134号
	未満,10t以下，50m以下,あり,なし					
	合　　計				（〃） 742,031	
	単　　価				（〃） 684,587	
	官積算単価				742,031	合意率 0.922585
	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊					
000165	ボックスカルバート T-25 B3000*H2000*L1100 内圧対応 縦断用 PC縦締		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
S05101	ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付 ボックスカルバート(縦締め有り),2300mm超え　3000mm以下，900mm以上,300mm	（〃） 1.000	個	487,766	（〃） 487,766	S単 135号
	未満,10t以下，50m以下,あり,なし					
	合　　計				（〃） 487,766	
	単　　価				（〃） 450,006	
	官積算単価				487,766	合意率 0.922585
	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石 RC-40 t=15cm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（〃） 1.000	㎡	1,359	（〃） 1,359	S単 239号
	合　　計				（〃） 1,359	
	単　　価				（〃） 1,254	
	官積算単価				1,359	合意率 0.922737

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 168号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート 18-12-25(20)		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	（ 〃 ） 1.000	m3	19,660	（ 〃 ） 19,660	Ｓ単 250号
	延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	合　　計				（ 〃 ） 19,660	
	単　　価				（ 〃 ） 18,138	
	官積算単価				19,660	合意率 0.922583
	＊＊＊　Ｂ単－ 169号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 21-12-25(20)		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	（ 〃 ） 1.000	m3	20,090	（ 〃 ） 20,090	Ｓ単 251号
	延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	合　　計				（ 〃 ） 20,090	
	単　　価				（ 〃 ） 18,535	
	官積算単価				20,090	合意率 0.922598
	＊＊＊　Ｂ単－ 170号　＊＊＊					
BA0303	型枠 均し用		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	（ 〃 ） 1.000	㎡	4,084	（ 〃 ） 4,084	Ｓ単 257号
	合　　計				（ 〃 ） 4,084	
	単　　価				（ 〃 ） 3,768	
	官積算単価				4,084	合意率 0.922624
	＊＊＊　Ｂ単－ 171号　＊＊＊					
BA0303	型枠 鉄筋構造物		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（ 〃 ） 1.000	㎡	8,020	（ 〃 ） 8,020	Ｓ単 258号
	合　　計				（ 〃 ） 8,020	
	単　　価				（ 〃 ） 7,399	
	官積算単価				8,020	合意率 0.922568
	＊＊＊　Ｂ単－ 172号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD295,D13		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	（ 〃 ） 1.000	ton	157,630	（ 〃 ） 157,630	Ｓ単 127号
	未満					
	合　　計				（ 〃 ） 157,630	
	単　　価				（ 〃 ） 145,427	
	官積算単価				157,630	合意率 0.922584
	＊＊＊　Ｂ単－ 173号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD295,D16		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	（ 〃 ） 1.000	ton	155,570	（ 〃 ） 155,570	Ｓ単 128号
	未満					
	合　　計				（ 〃 ） 155,570	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				143,527	
						合意率
	官積算単価				155,570	0.922587
	＊＊＊　Ｂ単－ 174号　＊＊＊					
B03205	鉄筋				（　〃　）	歩Ａ
	SD345,D22		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（　〃　）			（　〃　）	
	SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	158,660	158,660	Ｓ単 124号
	未満					
					（　〃　）	
	合　　計				158,660	
					（　〃　）	
	単　　価				146,377	
						合意率
	官積算単価				158,660	0.922582
	＊＊＊　Ｂ単－ 175号　＊＊＊					
BA0305	水膨張性止水板				（　〃　）	歩Ａ
	6*200		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	（　〃　）			（　〃　）	
	計上する,止水板各種	1.000	m	5,411	5,411	Ｓ単 264号
					（　〃　）	
	合　　計				5,411	
					（　〃　）	
	単　　価				4,992	
						合意率
	官積算単価				5,411	0.922565
	＊＊＊　Ｂ単－ 176号　＊＊＊					
BA0305	止水板				（　〃　）	歩Ａ
	CF-200		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	（　〃　）			（　〃　）	
	計上する,CF 200㎜×5㎜	1.000	m	2,219	2,219	Ｓ単 263号
					（　〃　）	
	合　　計				2,219	
					（　〃　）	
	単　　価				2,047	
						合意率
	官積算単価				2,219	0.922487
	＊＊＊　Ｂ単－ 177号　＊＊＊					
BA0304	目地板				（　〃　）	歩Ａ
	ゴム発泡体 t=10㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0331	SP 目地板	（　〃　）			（　〃　）	
	計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜	1.000	㎡	1,772	1,772	Ｓ単 261号
					（　〃　）	
	合　　計				1,772	
					（　〃　）	
	単　　価				1,635	
						合意率
	官積算単価				1,772	0.922686
	＊＊＊　Ｂ単－ 178号　＊＊＊					
B18365	支保				（　〃　）	歩Ａ
	パイプサポート、40kN/m2以下		空m3		1.000 空m3	当たり算出
S18032	支保工	（　〃　）			（　〃　）	
	パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし	1.000	空m3	3,768	3,768	Ｓ単 192号
					（　〃　）	
	合　　計				3,768	
					（　〃　）	
	単　　価				3,476	
						合意率
	官積算単価				3,768	0.922505
	＊＊＊　Ｂ単－ 179号　＊＊＊					
B18366	足場				（　〃　）	歩Ａ
	手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	（　〃　）			（　〃　）	
	なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	3,659	3,659	Ｓ単 189号
					（　〃　）	
	合　　計				3,659	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				3,376	
						合意率
	官積算単価				3,659	0.922656
	＊＊＊　B単－ 180号　＊＊＊					
B18366	足場				（　〃　）	歩A
	単管		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	（　〃　）			（　〃　）	
	なし,単管,あり	1.000	掛㎡	3,450	3,450	S単 191号
					（　〃　）	
	合　　計				3,450	
					（　〃　）	
	単　　価				3,183	
						合意率
	官積算単価				3,450	0.922608
	＊＊＊　B単－ 181号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石				（　〃　）	歩A
	RC-40 t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	（　〃　）			（　〃　）	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,359	1,359	S単 239号
					（　〃　）	
	合　　計				1,359	
					（　〃　）	
	単　　価				1,254	
						合意率
	官積算単価				1,359	0.922737
	＊＊＊　B単－ 182号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート				（　〃　）	歩A
	18-12-25(20)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	19,660	19,660	S単 250号
	延長無し,－,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
					（　〃　）	
	合　　計				19,660	
					（　〃　）	
	単　　価				18,138	
						合意率
	官積算単価				19,660	0.922583
	＊＊＊　B単－ 183号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート				（　〃　）	歩A
	21-12-25(20)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	20,090	20,090	S単 251号
	延長無し,－,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
					（　〃　）	
	合　　計				20,090	
					（　〃　）	
	単　　価				18,535	
						合意率
	官積算単価				20,090	0.922598
	＊＊＊　B単－ 184号　＊＊＊					
BA0303	型枠				（　〃　）	歩A
	均し用		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,084	4,084	S単 257号
					（　〃　）	
	合　　計				4,084	
					（　〃　）	
	単　　価				3,768	
						合意率
	官積算単価				4,084	0.922624
	＊＊＊　B単－ 185号　＊＊＊					
BA0303	型枠				（　〃　）	歩A
	鉄筋構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,020	8,020	S単 258号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				8,020	
					（〃）	
	単　　価				7,399	
						合意率
	官積算単価				8,020	0.922568
	＊＊＊　B単－ 186号　＊＊＊					
B03205	鉄筋				（〃）	歩A
	SD295,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	157,630	157,630	S単 127号
	未満					
					（〃）	
	合　　計				157,630	
					（〃）	
	単　　価				145,427	
						合意率
	官積算単価				157,630	0.922584
	＊＊＊　B単－ 187号　＊＊＊					
B03205	鉄筋				（〃）	歩A
	SD295,D16		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	155,570	155,570	S単 128号
	未満					
					（〃）	
	合　　計				155,570	
					（〃）	
	単　　価				143,527	
						合意率
	官積算単価				155,570	0.922587
	＊＊＊　B単－ 188号　＊＊＊					
BA0305	水膨張性止水板				（〃）	歩A
	6*200		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	（〃）			（〃）	
	計上する,止水板各種	1.000	m	5,411	5,411	S単 264号
					（〃）	
	合　　計				5,411	
					（〃）	
	単　　価				4,992	
						合意率
	官積算単価				5,411	0.922565
	＊＊＊　B単－ 189号　＊＊＊					
BA0305	止水板				（〃）	歩A
	CF-200		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	（〃）			（〃）	
	計上する,CF 200㎜×5㎜	1.000	m	2,219	2,219	S単 263号
					（〃）	
	合　　計				2,219	
					（〃）	
	単　　価				2,047	
						合意率
	官積算単価				2,219	0.922487
	＊＊＊　B単－ 190号　＊＊＊					
B18365	支保				（〃）	歩A
	パイプサポート、40kN/m2以下		空m3		1.000 空m3	当たり算出
S18032	支保工	（〃）			（〃）	
	パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし	1.000	空m3	3,768	3,768	S単 192号
					（〃）	
	合　　計				3,768	
					（〃）	
	単　　価				3,476	
						合意率
	官積算単価				3,768	0.922505
	＊＊＊　B単－ 191号　＊＊＊					
B18366	足場				（〃）	歩A
	単管		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18031	足場工	（〃）			（〃）	
	なし,単管,あり	1.000	掛㎡	3,450	3,450	S単 191号
	合　計				（〃） 3,450	
	単　価				（〃） 3,183	
	官積算単価				3,450	合意率 0.922608
	＊＊＊　B単ー 192号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石				（〃）	歩A
	RC-40 t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,359	1,359	S単 239号
	合　計				（〃） 1,359	
	単　価				（〃） 1,254	
	官積算単価				1,359	合意率 0.922737
	＊＊＊　B単ー 193号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート				（〃）	歩A
	18-12-25(20)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	19,660	19,660	S単 250号
	延長無し,ｰ,ｰ,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	合　計				（〃） 19,660	
	単　価				（〃） 18,138	
	官積算単価				19,660	合意率 0.922583
	＊＊＊　B単ー 194号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート				（〃）	歩A
	21-12-25(20)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	20,090	20,090	S単 251号
	延長無し,ｰ,ｰ,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	合　計				（〃） 20,090	
	単　価				（〃） 18,535	
	官積算単価				20,090	合意率 0.922598
	＊＊＊　B単ー 195号　＊＊＊					
BA0303	型枠				（〃）	歩A
	均し用		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,084	4,084	S単 257号
	合　計				（〃） 4,084	
	単　価				（〃） 3,768	
	官積算単価				4,084	合意率 0.922624
	＊＊＊　B単ー 196号　＊＊＊					
BA0303	型枠				（〃）	歩A
	鉄筋構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,020	8,020	S単 258号
	合　計				（〃） 8,020	
	単　価				（〃） 7,399	
	官積算単価				8,020	合意率 0.922568
	＊＊＊　B単ー 197号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B03205	鉄筋				（〃）	歩Ａ
	SD295,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	157,630	157,630	Ｓ単 127号
	未満					
	合　計				（〃） 157,630	
	単　価				（〃） 145,427	
	官積算単価				157,630	合意率 0.922584
	＊＊＊　Ｂ単－ 198号　＊＊＊					
B03205	鉄筋				（〃）	歩Ａ
	SD295,D16		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	155,570	155,570	Ｓ単 128号
	未満					
	合　計				（〃） 155,570	
	単　価				（〃） 143,527	
	官積算単価				155,570	合意率 0.922587
	＊＊＊　Ｂ単－ 199号　＊＊＊					
B03205	鉄筋				（〃）	歩Ａ
	SD345,D19		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	158,660	158,660	Ｓ単 123号
	未満					
	合　計				（〃） 158,660	
	単　価				（〃） 146,377	
	官積算単価				158,660	合意率 0.922582
	＊＊＊　Ｂ単－ 200号　＊＊＊					
B03205	鉄筋				（〃）	歩Ａ
	SD345,D25		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	158,660	158,660	Ｓ単 129号
	未満					
	合　計				（〃） 158,660	
	単　価				（〃） 146,377	
	官積算単価				158,660	合意率 0.922582
	＊＊＊　Ｂ単－ 201号　＊＊＊					
BA0305	水膨張性止水板				（〃）	歩Ａ
	6*200		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	（〃）			（〃）	
	計上する,止水板各種	1.000	m	5,411	5,411	Ｓ単 264号
	合　計				（〃） 5,411	
	単　価				（〃） 4,992	
	官積算単価				5,411	合意率 0.922565
	＊＊＊　Ｂ単－ 205号　＊＊＊					
000205	ステップ				（〃）	歩Ａ
	φ19*B300		本		1.000 本	当たり算出
S02116	マンホール用足掛金物	（〃）			（〃）	
	樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	1.000	個	2,130	2,130	Ｓ単　67号
S02115	型わく工	（〃）			（〃）	
		0.144	人	24,360	3,508	Ｓ単　33号
	合　計				（〃） 5,638	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				5,202	
						合意率
	官積算単価				5,638	0.922667
	＊＊＊　B単－ 206号　＊＊＊					
000206	転落防止ガード				（〃）	歩A
	樹脂加工、B=300用、コンクリート壁取付用		m		4.800 m	当たり算出
S02116	リアガード	（〃）			（〃）	
	樹脂加工、B=300用、コンクリート壁取付用,,	4.800	m	54,400	261,120	S単　68号
S02115	型わく工	（〃）			（〃）	
		1.296	人	24,360	31,571	S単　33号
					（〃）	
	合　　計				292,691	
					（〃）	
	単　　価				56,257	
						合意率
	官積算単価				60,977	0.922593
	＊＊＊　B単－ 207号　＊＊＊					
B18365	支保				（〃）	歩A
	パイプサポート、40kN/m2以下		空m3		1.000 空m3	当たり算出
S18032	支保工	（〃）			（〃）	
	パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし	1.000	空m3	3,768	3,768	S単 192号
					（〃）	
	合　　計				3,768	
					（〃）	
	単　　価				3,476	
						合意率
	官積算単価				3,768	0.922505
	＊＊＊　B単－ 208号　＊＊＊					
B18366	足場				（〃）	歩A
	手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	（〃）			（〃）	
	なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	3,659	3,659	S単 189号
					（〃）	
	合　　計				3,659	
					（〃）	
	単　　価				3,376	
						合意率
	官積算単価				3,659	0.922656
	＊＊＊　B単－ 209号　＊＊＊					
000209	内ネジ式簡易ゲート				（〃）	歩A
	SUS製、四方水密、300*300、ﾊﾝﾄﾞﾙ脱着式		門		1.000 門	当たり算出
T00007	内ネジ式簡易ゲート	（〃）			（〃）	
	SUS製、四方水密、300*300、ﾊﾝﾄﾞﾙ脱着式	1.000	門	348,233	348,233	T単　7号
					（〃）	
	合　　計				348,233	
					（〃）	
	単　　価				321,275	
						合意率
	官積算単価				348,233	0.922586
	＊＊＊　B単－ 210号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管				（〃）	歩A
	VP,200mm		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（〃）			（〃）	
	VP,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管	1.000	m	4,601	4,601	S単 143号
					（〃）	
	合　　計				4,601	
					（〃）	
	単　　価				4,245	
						合意率
	官積算単価				4,601	0.922625
	＊＊＊　B単－ 211号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（〃）	歩A
	TSベンドφ200*11-1/4		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	（〃）			（〃）	
	11　1/4°ベンドB形　径200,,	1.000	個	8,200	8,200	S単　70号
					（〃）	
	合　　計				8,200	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				7,565	
						合意率
	官積算単価				8,200	0.92256
	＊＊＊　Ｂ単－ 212号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（〃）	歩Ａ
	TSベンドφ200*45		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	（〃）			（〃）	
	45°ベンド　　B形　径200,,	1.000	個	12,200	12,200	Ｓ単　71号
					（〃）	
	合　　計				12,200	
					（〃）	
	単　　価				11,256	
						合意率
	官積算単価				12,200	0.922622
	＊＊＊　Ｂ単－ 213号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（〃）	歩Ａ
	フランジ付T字管φ200*200（塩ビ管用）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	フランジ付T字管	（〃）			（〃）	
	φ200*200（塩ビ管用）,,	1.000	個	79,560	79,560	Ｓ単　72号
					（〃）	
	合　　計				79,560	
					（〃）	
	単　　価				73,401	
						合意率
	官積算単価				79,560	0.922586
	＊＊＊　Ｂ単－ 214号　＊＊＊					
B07301	砂基礎				（〃）	歩Ａ
	山砂（SF相当品以上）管底部		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	1.000	m3	7,181	7,181	Ｓ単 141号
	,なし,なし					
					（〃）	
	合　　計				7,181	
					（〃）	
	単　　価				6,625	
						合意率
	官積算単価				7,181	0.922573
	＊＊＊　Ｂ単－ 215号　＊＊＊					
B07301	砂基礎				（〃）	歩Ａ
	山砂（SF相当品以上）管側部		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	1.000	m3	8,023	8,023	Ｓ単 142号
	なし					
					（〃）	
	合　　計				8,023	
					（〃）	
	単　　価				7,402	
						合意率
	官積算単価				8,023	0.922597
	＊＊＊　Ｂ単－ 216号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石				（〃）	歩Ａ
	RC-40 t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,221	1,221	Ｓ単 240号
					（〃）	
	合　　計				1,221	
					（〃）	
	単　　価				1,126	
						合意率
	官積算単価				1,221	0.922194
	＊＊＊　Ｂ単－ 217号　＊＊＊					
B05110	鋳鉄製防護ふた				（〃）	歩Ａ
	T-14、FCD700、φ480		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	750	750	Ｓ単 136号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	を行なわない					
S02116	鋳鉄製防護ふた	（〃）			（〃）	
	T-8以上、FCD700、φ480,,	1.000	個	34,000	34,000	S単　73号
	合　　計				（〃） 34,750	
	単　　価				（〃） 32,060	
	官積算単価				34,750	合意率 0.922589
	＊＊＊　B単－ 218号　＊＊＊					
B05110	鋳鉄製防護ふた用台座				（〃）	歩A
	再生プラスチック製、φ690、離脱防止構造		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	297	297	S単 137号
S02116	鋳鉄製防護ふた用台座	（〃）			（〃）	
	再生プラスチック製、φ690、離脱防止構造,,	1.000	個	4,620	4,620	S単　74号
	合　　計				（〃） 4,917	
	単　　価				（〃） 4,536	
	官積算単価				4,917	合意率 0.922513
	＊＊＊　B単－ 219号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（〃）	歩A
	TSフランジφ200（接合部品含む）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	TSフランジ	（〃）			（〃）	
	φ200（接合部品含む）,,	1.000	個	5,319	5,319	S単　75号
	合　　計				（〃） 5,319	
	単　　価				（〃） 4,907	
	官積算単価				5,319	合意率 0.922541
	＊＊＊　B単－ 220号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（〃）	歩A
	フランジ蓋 PVC製、φ200用		個		1.000 個	当たり算出
S02116	フランジ蓋	（〃）			（〃）	
	PVC製、φ200用,,	1.000	個	4,890	4,890	S単　76号
	合　　計				（〃） 4,890	
	単　　価				（〃） 4,511	
	官積算単価				4,890	合意率 0.922494
	＊＊＊　B単－ 221号　＊＊＊					
B07221	立ち上がり管				（〃）	歩A
	VP,200mm		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（〃）			（〃）	
	VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m	3,755	3,755	S単 144号
	合　　計				（〃） 3,755	
	単　　価				（〃） 3,464	
	官積算単価				3,755	合意率 0.922503
	＊＊＊　B単－ 222号　＊＊＊					
B02503	石積み取壊し				（〃）	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02052	石積類とりこわし	（〃）			（〃）	
	機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり	1.000	㎡	1,287	1,287	S単　18号
	合　　計				（〃） 1,287	
	単　　価				（〃） 1,187	
	官積算単価				1,287	合意率 0.922299
	＊＊＊　B単－ 223号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0105	土砂等運搬				（　〃　）	歩Ａ
	石積（建設発生土処分場へ）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,60.0k	1.000	m3	5,158	5,158	Ｓ単 218号
	m以下					
	合　　計				（　〃　）	
					5,158	
	単　　価				（　〃　）	
					4,759	
	官積算単価					合意率
					5,158	0.922644
	＊＊＊　Ｂ単－ 224号　＊＊＊					
000224	建設発生土処分				（　〃　）	歩Ａ
	石積		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設発生土処分費	（　〃　）			（　〃　）	
	岩	1.000	m3	7,700	7,700	Ｓ単 111号
	合　　計				（　〃　）	
					7,700	
	単　　価				（　〃　）	
					7,104	
	官積算単価					合意率
					7,700	0.922597
	＊＊＊　Ｂ単－ 225号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				（　〃　）	歩Ａ
	有筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（　〃　）			（　〃　）	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	16,410	16,410	Ｓ単 119号
	合　　計				（　〃　）	
					16,410	
	単　　価				（　〃　）	
					15,140	
	官積算単価					合意率
					16,410	0.922608
	＊＊＊　Ｂ単－ 226号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				（　〃　）	歩Ａ
	無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	9,292	9,292	Ｓ単 118号
	合　　計				（　〃　）	
					9,292	
	単　　価				（　〃　）	
					8,573	
	官積算単価					合意率
					9,292	0.922621
	＊＊＊　Ｂ単－ 227号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬				（　〃　）	歩Ａ
	鉄筋CO		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	1.000	m3	1,085	1,085	Ｓ単 229号
	合　　計				（　〃　）	
					1,085	
	単　　価				（　〃　）	
					1,001	
	官積算単価					合意率
					1,085	0.92258
	＊＊＊　Ｂ単－ 228号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬				（　〃　）	歩Ａ
	無筋CO		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	1.000	m3	887.4	887	Ｓ単 228号
	合　　計				（　〃　）	
					887	
	単　　価				（　〃　）	
					818	
	官積算単価					合意率
					887	0.922209
	＊＊＊　Ｂ単－ 229号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（〃）	歩A
	鉄筋CO		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（〃）			（〃）	
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	S単 110号
	合　計				（〃） 3,750	
	単　価				（〃） 3,460	
	官積算単価				3,750	合意率 0.922666
	＊＊＊　B単ー 230号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（〃）	歩A
	無筋CO		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（〃）			（〃）	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 109号
	合　計				（〃） 2,820	
	単　価				（〃） 2,602	
	官積算単価				2,820	合意率 0.922695
	＊＊＊　B単ー 231号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート				（〃）	歩A
	18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	1.000	m3	26,660	26,660	S単 252号
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　計				（〃） 26,660	
	単　価				（〃） 24,596	
	官積算単価				26,660	合意率 0.92258
	＊＊＊　B単ー 232号　＊＊＊					
BA0303	型枠				（〃）	歩A
	無筋構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,020	8,020	S単 258号
	合　計				（〃） 8,020	
	単　価				（〃） 7,399	
	官積算単価				8,020	合意率 0.922568
	＊＊＊　B単ー 233号　＊＊＊					
BA0304	目地板				（〃）	歩A
	瀝青繊維質板t=10mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0331	SP 目地板	（〃）			（〃）	
	計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	㎡	1,850	1,850	S単 262号
	合　計				（〃） 1,850	
	単　価				（〃） 1,707	
	官積算単価				1,850	合意率 0.922702
	＊＊＊　B単ー 234号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石				（〃）	歩A
	RC-40 t=20cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,497	1,497	S単 238号
	合　計				（〃） 1,497	
	単　価				（〃） 1,381	
	官積算単価				1,497	合意率 0.922511
	＊＊＊　B単ー 235号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0301	基礎砕石				（　〃　）	歩Ａ
	RC-40 t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	（　〃　）			（　〃　）	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,359	1,359	Ｓ単 239号
	合　　計				（　〃　）	
					1,359	
	単　　価				（　〃　）	
					1,254	
	官積算単価					合意率
					1,359	0.922737
	＊＊＊　Ｂ単－ 236号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート				（　〃　）	歩Ａ
	18-12-25(20)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,あり,	1.000	m3	27,090	27,090	Ｓ単 253号
	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	合　　計				（　〃　）	
					27,090	
	単　　価				（　〃　）	
					24,993	
	官積算単価					合意率
					27,090	0.922591
	＊＊＊　Ｂ単－ 237号　＊＊＊					
BA0302	取付水路コンクリート				（　〃　）	歩Ａ
	21-12-25(20)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,あり,	1.000	m3	27,520	27,520	Ｓ単 254号
	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	合　　計				（　〃　）	
					27,520	
	単　　価				（　〃　）	
					25,390	
	官積算単価					合意率
					27,520	0.922601
	＊＊＊　Ｂ単－ 238号　＊＊＊					
BA0303	型枠				（　〃　）	歩Ａ
	均し用		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,084	4,084	Ｓ単 257号
	合　　計				（　〃　）	
					4,084	
	単　　価				（　〃　）	
					3,768	
	官積算単価					合意率
					4,084	0.922624
	＊＊＊　Ｂ単－ 239号　＊＊＊					
BA0303	型枠				（　〃　）	歩Ａ
	鉄筋構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,020	8,020	Ｓ単 258号
	合　　計				（　〃　）	
					8,020	
	単　　価				（　〃　）	
					7,399	
	官積算単価					合意率
					8,020	0.922568
	＊＊＊　Ｂ単－ 240号　＊＊＊					
B03205	鉄筋				（　〃　）	歩Ａ
	SD295,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（　〃　）			（　〃　）	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	157,630	157,630	Ｓ単 127号
	未満					
	合　　計				（　〃　）	
					157,630	
	単　　価				（　〃　）	
					145,427	
	官積算単価					合意率
					157,630	0.922584

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 241号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD295,D16		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	（ 〃 ） 1.000	ton	155,570	（ 〃 ） 155,570	Ｓ単 128号
	未満					
	合　　計				（ 〃 ） 155,570	
	単　　価				（ 〃 ） 143,527	
	官積算単価				155,570	合意率 0.922587
	＊＊＊　Ｂ単－ 242号　＊＊＊					
B06204	水抜きパイプ VUφ50*L300（ﾊﾟｯﾄﾌｨﾙﾀｰ）		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S06005	ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,パット,計上する,φ50	（ 〃 ） 1.000	箇所	1,995	（ 〃 ） 1,995	Ｓ単 140号
	合　　計				（ 〃 ） 1,995	
	単　　価				（ 〃 ） 1,841	
	官積算単価				1,995	合意率 0.922807
	＊＊＊　Ｂ単－ 243号　＊＊＊					
BA0502	ボックスカルバート T-25 B2500*H1000*L1500		m		（ 〃 ） 6.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25＜B≦2.5　0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,あり	（ 〃 ） 6.000	m	26,790	（ 〃 ） 160,740	Ｓ単 269号
S02116	ボックスカルバート 内幅2.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m,,	（ 〃 ） 4.000	個	309,000	（ 〃 ） 1,236,000	Ｓ単　77号
	合　　計				（ 〃 ） 1,396,740	
	単　　価				（ 〃 ） 214,769	
	官積算単価				232,790	合意率 0.922586
	＊＊＊　Ｂ単－ 244号　＊＊＊					
000244	ボックスカルバート T-25 B2500*H1000*L1000		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00010	ボックスカルバート据付 T-25 B2500*H1000*L1000	（ 〃 ） 1.000	m	28,587	（ 〃 ） 28,587	Ｔ単　10号
S02116	ボックスカルバート 内幅2.5m内高1.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m,,	（ 〃 ） 1.000	個	298,000	（ 〃 ） 298,000	Ｓ単　78号
	合　　計				（ 〃 ） 326,587	
	単　　価				（ 〃 ） 301,305	
	官積算単価				326,587	合意率 0.922587
	＊＊＊　Ｂ単－ 245号　＊＊＊					
BA0502	ボックスカルバート T-25 B2500*H1000*L1500 挿し筋D13*L710*12本		m		（ 〃 ） 3.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25＜B≦2.5　0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,あり	（ 〃 ） 3.000	m	26,790	（ 〃 ） 80,370	Ｓ単 269号
S02116	ボックスカルバート 内幅2.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC)挿筋D13*L710*12本,,	（ 〃 ） 2.000	個	322,000	（ 〃 ） 644,000	Ｓ単　79号
	合　　計				（ 〃 ） 724,370	
	単　　価				（ 〃 ） 222,765	
	官積算単価				241,457	合意率 0.922586
	＊＊＊　Ｂ単－ 246号　＊＊＊					
BA0302	法止めコンクリート 21-12-25(20)		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	（ 〃 ） 1.000	m3	29,240	（ 〃 ） 29,240	Ｓ単 255号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				29,240	
					（　〃　）	
	単　　価				26,976	
						合意率
	官積算単価				29,240	0.922571
	＊＊＊　Ｂ単－ 247号　＊＊＊					
BA0303	型枠				（　〃　）	歩Ａ
	法止め用		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,229	7,229	Ｓ単 259号
					（　〃　）	
	合　　計				7,229	
					（　〃　）	
	単　　価				6,669	
						合意率
	官積算単価				7,229	0.922534
	＊＊＊　Ｂ単－ 248号　＊＊＊					
B03205	鉄筋				（　〃　）	歩Ａ
	SD295,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（　〃　）			（　〃　）	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	157,630	157,630	Ｓ単 127号
	未満					
					（　〃　）	
	合　　計				157,630	
					（　〃　）	
	単　　価				145,427	
						合意率
	官積算単価				157,630	0.922584
	＊＊＊　Ｂ単－ 250号　＊＊＊					
B05502	大型フリューム				（　〃　）	歩Ａ
	600*600		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	2,865	28,650	Ｓ単 138号
	用撤去を行なわない					
SA0301	SP 基礎砕石	（　〃　）			（　〃　）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	8.000	㎡	1,221	9,768	Ｓ単 240号
S02116	ジョイントフリューム	（　〃　）			（　〃　）	
	幅600mm　深600mm　長2.0m,,	5.000	個	24,400	122,000	Ｓ単　80号
					（　〃　）	
	合　　計				160,418	
					（　〃　）	
	単　　価				14,800	
						合意率
	官積算単価				16,042	0.922578
	＊＊＊　Ｂ単－ 251号　＊＊＊					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム				（　〃　）	歩Ａ
	2種　B600（土工有）		m		10.000 m	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	6.300	m3	2,384	15,019	Ｓ単　7号
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	2,865	28,650	Ｓ単 138号
	用撤去を行なわない					
SA0301	SP 基礎砕石	（　〃　）			（　〃　）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	8.000	㎡	1,221	9,768	Ｓ単 240号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム	（　〃　）			（　〃　）	
	2種　B600*L2000,,	5.000	個	14,800	74,000	Ｓ単　81号
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	11.200	m3	294.3	3,296	Ｓ単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.000	m3	269.6	1,887	Ｓ単 210号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	8.000	㎡	365	2,920	Ｓ単 222号
					（　〃　）	
	合　　計				135,540	
					（　〃　）	
	単　　価				12,505	
						合意率
	官積算単価				13,554	0.922605

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 252号　＊＊＊					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種　B600		m		（〃） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	（〃） 10.000	m	2,865	（〃） 28,650	Ｓ単 138号
	用撤去を行なわない					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（〃） 8.000	㎡	1,221	（〃） 9,768	Ｓ単 240号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種　B600*L2000,,	（〃） 5.000	個	14,800	（〃） 74,000	Ｓ単　81号
	合　　計				（〃） 112,418	
	単　　価				（〃） 10,372	
	官積算単価				11,242	合意率 0.922611
	＊＊＊　Ｂ単－ 253号　＊＊＊					
B05502	ベンチフリューム暗渠 T-14　B600		m		（〃） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の	（〃） 10.000	m	4,537	（〃） 45,370	Ｓ単 139号
	施工無し,再利用撤去を行なわない					
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（〃） 9.500	㎡	1,359	（〃） 12,911	Ｓ単 239号
S02116	ベンチフリューム暗渠 T-14 B600*L2000,,	（〃） 5.000	個	85,800	（〃） 429,000	Ｓ単　82号
	合　　計				（〃） 487,281	
	単　　価				（〃） 44,956	
	官積算単価				48,728	合意率 0.92259
	＊＊＊　Ｂ単－ 254号　＊＊＊					
BA0501	鉄筋コンクリート桝 800*800（CO蓋付）		基		（〃） 1.000 基	歩Ａ 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,なし	（〃） 1.000	基	6,649	（〃） 6,649	Ｓ単 270号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	（〃） 2.000	枚	750	（〃） 1,500	Ｓ単 136号
	を行なわない					
S02116	溜　桝 呼び名　８００（CO蓋付）,,	（〃） 1.000	個	36,600	（〃） 36,600	Ｓ単　83号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	（〃） 3.000	m3	294.3	（〃） 883	Ｓ単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 2.100	m3	269.6	（〃） 566	Ｓ単 210号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	（〃） 1.900	m3	2,384	（〃） 4,530	Ｓ単　7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 1.700	㎡	365	（〃） 621	Ｓ単 222号
	合　　計				（〃） 51,349	
	単　　価				（〃） 47,374	
	官積算単価				51,349	合意率 0.922588
	＊＊＊　Ｂ単－ 257号　＊＊＊					
B15501	表土埋戻 t=15cm程度		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土埋戻,あり	（〃） 1.000	㎡	57	（〃） 57	Ｓ単 159号
	合　　計				（〃） 57	
	単　　価				（〃） 53	
	官積算単価				57	合意率 0.929824
	＊＊＊　Ｂ単－ 258号　＊＊＊					
B15501	耕起 t=15cm程度、2回掛		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S15004	耕地復旧(耕起)[積込・運搬費]	（〃）			（〃）	
	有	1.000	㎡	34	34	S単 161号
	合　計				（〃） 34	
	単　価				（〃） 31	
	官積算単価				34	合意率 0.911764
	＊＊＊　B単ー 260号　＊＊＊					
000260	コンクリート畦畔				（〃）	歩A
	W120*H400		m		10.000 m	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m3	28,600	14,300	S単 256号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	8.000	㎡	7,229	57,832	S単 259号
SA0331	SP 目地板	（〃）			（〃）	
	計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	0.050	㎡	1,850	93	S単 262号
	合　計				（〃） 72,225	
	単　価				（〃） 6,664	
	官積算単価				7,223	合意率 0.922608
	＊＊＊　B単ー 261号　＊＊＊					
B15501	表土掘削				（〃）	歩A
	t=15cm程度		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]	（〃）			（〃）	
	表土堀削,あり	100.000	㎡	56	5,600	S単 160号
S01034	不整地運搬[積込・運搬費]	（〃）			（〃）	
	80m以下	15.000	m3	318	4,770	S単　3号
	合　計				（〃） 10,370	
	単　価				（〃） 96	
	官積算単価				104	合意率 0.923076
	＊＊＊　B単ー 263号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				（〃）	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	385.9	386	S単 223号
	合　計				（〃） 386	
	単　価				（〃） 356	
	官積算単価				386	合意率 0.922279
	＊＊＊　B単ー 265号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）				（〃）	歩A
	t=50mm、再生密粒AS13		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1.000	㎡	1,753	1,753	S単 286号
	合　計				（〃） 1,753	
	単　価				（〃） 1,617	
	官積算単価				1,753	合意率 0.922418
	＊＊＊　B単ー 266号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）				（〃）	歩A
	t=100mm、M-30		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	㎡	635.5	636	S単 282号
	合　計				（〃） 636	
	単　価				（〃） 587	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				636	合意率 0.922955
	＊＊＊　Ｂ単－ 267号　＊＊＊					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部） t=100mm、C-40		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	（〃） 1.000	㎡	607.3	（〃） 607	Ｓ単 280号
	合　　計				（〃） 607	
	単　　価				（〃） 560	
	官積算単価				607	合意率 0.92257
	＊＊＊　Ｂ単－ 268号　＊＊＊					
BA0812	表層（歩道部） t=30mm、再生密粒AS13		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0846	SP 表層（歩道部） 1.4m以上,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度 ｱｽｺﾝ(13)	（〃） 1.000	㎡	1,274	（〃） 1,274	Ｓ単 287号
	合　　計				（〃） 1,274	
	単　　価				（〃） 1,175	
	官積算単価				1,274	合意率 0.922291
	＊＊＊　Ｂ単－ 269号　＊＊＊					
BA0806	路盤（歩道部） t=100mm、C-40		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)	（〃） 1.000	㎡	930.8	（〃） 931	Ｓ単 285号
	合　　計				（〃） 931	
	単　　価				（〃） 859	
	官積算単価				931	合意率 0.922663
	＊＊＊　Ｂ単－ 270号　＊＊＊					
B08203	区画線 溶融式（手動）,白色実線,15cm		m		（〃） 1,000.000 m	歩Ａ 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	（〃） 1,000.000	m	147	（〃） 147,000	Ｓ単 157号
Y00009	小計				（〃） 147,000	
S02116	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白,,	（〃） 570.000	kg	172	（〃） 98,040	Ｓ単　51号
S02116	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	（〃） 25.000	kg	150	（〃） 3,750	Ｓ単　52号
S02116	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用,,	（〃） 25.000	kg	360	（〃） 9,000	Ｓ単　53号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	（〃） 40.000	L	135	（〃） 5,400	Ｓ単　41号
Y00004	雑品	（〃） 0.050		116,190	（〃） 5,810	
	合　　計				（〃） 269,000	
	単　　価				（〃） 248	
	官積算単価				269	合意率 0.921933
	＊＊＊　Ｂ単－ 271号　＊＊＊					
B08506	ガードレール 塗装品C-4E（土中用）		m		（〃） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない	（〃） 1.000	m	7,424	（〃） 7,424	Ｓ単 150号
	合　　計				（〃） 7,424	
	単　　価				（〃） 6,849	
	官積算単価				7,424	合意率 0.922548

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 272号　＊＊＊					
B08508	横断・転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ（土中用）、H1100		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し	（ 〃 ） 1.000	m	8,297	（ 〃 ） 8,297	Ｓ単 153号
	合　　計				（ 〃 ） 8,297	
	単　　価				（ 〃 ） 7,655	
	官積算単価				8,297	合意率 0.922622
	＊＊＊　Ｂ単－ 273号　＊＊＊					
000273	省力化かご工 最上段用、H500*B1000*L2000（割栗石15～20cm）		m		（ 〃 ） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	（ 〃 ） 0.810	人	18,165	（ 〃 ） 14,714	Ｓ単　28号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量　山積0.8m3(平積0.6m3),	（ 〃 ） 0.230	時間	10,258	（ 〃 ） 2,359	Ｓ単 162号
Y00004	雑品	（ 〃 ） 0.010		17,073	（ 〃 ） 171	
S02116	省力化かご 最上段用、H500*B1000*L2000,,	（ 〃 ） 10.000	m	5,900	（ 〃 ） 59,000	Ｓ単　85号
S02116	割栗石（詰石用） ,15～20cm,	（ 〃 ） 4.750	m3	3,400	（ 〃 ） 16,150	Ｓ単　47号
	合　　計				（ 〃 ） 92,394	
	単　　価				（ 〃 ） 8,524	
	官積算単価				9,239	合意率 0.92261
	＊＊＊　Ｂ単－ 274号　＊＊＊					
000274	省力化かご工 中下段用、H500*B1000*L2000（割栗石15～20cm）		m		（ 〃 ） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	（ 〃 ） 0.810	人	18,165	（ 〃 ） 14,714	Ｓ単　28号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量　山積0.8m3(平積0.6m3),	（ 〃 ） 0.230	時間	10,258	（ 〃 ） 2,359	Ｓ単 162号
Y00004	雑品	（ 〃 ） 0.010		17,073	（ 〃 ） 171	
S02116	省力化かご 中下段用、H500*B1000*L2000,,	（ 〃 ） 10.000	m	4,850	（ 〃 ） 48,500	Ｓ単　86号
S02116	割栗石（詰石用） ,15～20cm,	（ 〃 ） 4.750	m3	3,400	（ 〃 ） 16,150	Ｓ単　47号
	合　　計				（ 〃 ） 81,894	
	単　　価				（ 〃 ） 7,555	
	官積算単価				8,189	合意率 0.922579
	＊＊＊　Ｂ単－ 275号　＊＊＊					
000275	省力化大型かご工 最上段用、H1000*B1500*L2000（割栗石15～20cm）		m		（ 〃 ） 15.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	（ 〃 ） 3.500	人	18,165	（ 〃 ） 63,578	Ｓ単　28号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量　山積0.45m3(平積0.35m3),	（ 〃 ） 6.420	時間	7,430	（ 〃 ） 47,701	Ｓ単 163号
S02116	省力化大型かご 最上段用、H1000*B1500*L2000,,	（ 〃 ） 15.000	m	28,850	（ 〃 ） 432,750	Ｓ単　87号
S02116	省力化大型かご側面網 H1000*B1500用,,	（ 〃 ） 2.000	枚	7,920	（ 〃 ） 15,840	Ｓ単　88号
S02116	割栗石（詰石用） ,15～20cm,	（ 〃 ） 21.500	m3	3,400	（ 〃 ） 73,100	Ｓ単　47号
	合　　計				（ 〃 ） 632,969	
	単　　価				（ 〃 ） 38,931	
	官積算単価				42,198	合意率 0.922579
	＊＊＊　Ｂ単－ 276号　＊＊＊					
000276	省力化大型かご工 中下段用、H1000*B1500*L2000（割栗石15～20cm）		m		（ 〃 ） 15.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	普通作業員	（〃）			（〃）	
		3.500	人	18,165	63,578	S単　28号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]	（〃）			（〃）	
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),	6.420	時間	7,430	47,701	S単 163号
S02116	省力化大型かご	（〃）			（〃）	
	中下段用、H1000*B1500*L2000,,	15.000	m	23,850	357,750	S単　89号
S02116	省力化大型かご側面網	（〃）			（〃）	
	H1000*B1500用,,	2.000	枚	7,920	15,840	S単　88号
S02116	割栗石（詰石用）	（〃）			（〃）	
	,15～20cm,	21.500	m3	3,400	73,100	S単　47号
	合　　計				（〃）	
					557,969	
	単　　価				（〃）	
					34,318	
	官積算単価					合意率
					37,198	0.922576
	＊＊＊　B単－ 277号　＊＊＊					
BA0224	遮水シート張				（〃）	歩A
	河川護岸用(t=1mm+10mm)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張	（〃）			（〃）	
	遮水ｼｰﾄ張,遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	1.000	㎡	2,517	2,517	S単 236号
	合　　計				（〃）	
					2,517	
	単　　価				（〃）	
					2,322	
	官積算単価					合意率
					2,517	0.922526
	＊＊＊　B単－ 278号　＊＊＊					
B18321	耐候性大型土のう				（〃）	歩A
	購入土		m3		1.000 m3	当たり算出
S18002	大型土のう工	（〃）			（〃）	
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1.2m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	1.000	袋	7,657	7,657	S単 177号
	合　　計				（〃）	
					7,657	
	単　　価				（〃）	
					7,064	
	官積算単価					合意率
					7,657	0.922554
	＊＊＊　B単－ 279号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕				（〃）	歩A
	AS、t=15cm以下		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	（〃）			（〃）	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	178.1	178	S単 230号
	合　　計				（〃）	
					178	
	単　　価				（〃）	
					164	
	官積算単価					合意率
					178	0.921348
	＊＊＊　B単－ 280号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬				（〃）	歩A
	AS		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（〃）			（〃）	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	1.000	m3	1,926	1,926	S単 226号
	合　　計				（〃）	
					1,926	
	単　　価				（〃）	
					1,777	
	官積算単価					合意率
					1,926	0.922637
	＊＊＊　B単－ 281号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（〃）	歩A
	AS		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（〃）			（〃）	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,350	2,350	S単 108号
	合　　計				（〃）	
					2,350	
	単　　価				（〃）	
					2,168	
	官積算単価					合意率
					2,350	0.922553

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 282号　＊＊＊					
000282	ガードレール撤去 C-4E（土中用）		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】 土中建込用,B･C-4E,受けない,無し	（ 〃 ） 1.000	m	1,124	（ 〃 ） 1,124	S単 151号
	合　計				（ 〃 ） 1,124	
	単　価				（ 〃 ） 1,037	
	官積算単価				1,124	合意率 0.922597
	＊＊＊　B単－ 283号　＊＊＊					
000283	転落防止柵撤去 4段ビーム（土中用）、H1100		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,受けない,無し	（ 〃 ） 1.000	m	866	（ 〃 ） 866	S単 154号
	合　計				（ 〃 ） 866	
	単　価				（ 〃 ） 799	
	官積算単価				866	合意率 0.922632
	＊＊＊　B単－ 284号　＊＊＊					
000284	省力化かご撤去 H500*B1000*L2000		m		（ 〃 ） 10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	（ 〃 ） 0.410	人	18,165	（ 〃 ） 7,448	S単　28号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量　山積0.8m3(平積0.6m3),	（ 〃 ） 0.120	時間	10,258	（ 〃 ） 1,231	S単 162号
Y00004	雑品	（ 〃 ） 0.010		8,679	（ 〃 ） 87	
	合　計				（ 〃 ） 8,766	
	単　価				（ 〃 ） 809	
	官積算単価				877	合意率 0.922462
	＊＊＊　B単－ 285号　＊＊＊					
000285	省力化大型かご撤去 H1000*B1500*L2000		m		（ 〃 ） 10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	（ 〃 ） 1.170	人	18,165	（ 〃 ） 21,253	S単　28号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量　山積0.45m3(平積0.35m3),	（ 〃 ） 2.140	時間	7,430	（ 〃 ） 15,900	S単 163号
	合　計				（ 〃 ） 37,153	
	単　価				（ 〃 ） 3,427	
	官積算単価				3,715	合意率 0.922476
	＊＊＊　B単－ 287号　＊＊＊					
000287	遮水シート撤去 河川護岸用(t=1mm+10mm)		㎡		（ 〃 ） 10.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	（ 〃 ） 0.010	人	25,830	（ 〃 ） 258	S単　26号
S02115	普通作業員	（ 〃 ） 0.045	人	18,165	（ 〃 ） 817	S単　28号
	合　計				（ 〃 ） 1,075	
	単　価				（ 〃 ） 100	
	官積算単価				108	合意率 0.925925
	＊＊＊　B単－ 289号　＊＊＊					
000289	廃プラスチック運搬		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級,	（ 〃 ） 3.200	時間	5,755	（ 〃 ） 18,416	S単 164号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				18,416	
					（〃）	
	単　　価				16,990	
						合意率
	官積算単価				18,416	0.922567
	＊＊＊　Ｂ単－ 290号　＊＊＊					
000290	廃プラスチック処理				（〃）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	廃プラスチック処理	（〃）			（〃）	
		1.000	m3	3,675	3,675	Ｓ単 112号
					（〃）	
	合　　計				3,675	
					（〃）	
	単　　価				3,391	
						合意率
	官積算単価				3,675	0.922721
	＊＊＊　Ｂ単－ 293号　＊＊＊					
BA0101	道路撤去				（〃）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,－,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	266.6	267	Ｓ単 206号
					（〃）	
	合　　計				267	
					（〃）	
	単　　価				246	
						合意率
	官積算単価				267	0.921348
	＊＊＊　Ｂ単－ 297号　＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻				（〃）	歩Ａ
	購入土		m3		9.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	9.000	m3	199.8	1,798	Ｓ単 221号
S02116	山土砂	（〃）			（〃）	
		12.000	m3	1,400	16,800	Ｓ単　84号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	202.1	2,021	Ｓ単 208号
S01034	不整地運搬	（〃）			（〃）	
	80m以下	10.000	m3	318	3,180	Ｓ単　1号
					（〃）	
	合　　計				23,799	
					（〃）	
	単　　価				2,439	
						合意率
	官積算単価				2,644	0.922465
	＊＊＊　Ｂ単－ 298号　＊＊＊					
B01205	購入土盛土				（〃）	歩Ａ
	拡幅部		m3		9.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	9.000	m3	1,730	15,570	Ｓ単　9号
SA0102	投入	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	10.000	m3	966	9,660	Ｓ単 211号
SA0102	積替	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	10.000	m3	966	9,660	Ｓ単 212号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	（〃）			（〃）	
	砂・砂利・栗石,30～50m	10.000	m3	681	6,810	Ｓ単　16号
S02116	山土砂	（〃）			（〃）	
		12.000	m3	1,400	16,800	Ｓ単　84号
					（〃）	
	合　　計				58,500	
					（〃）	
	単　　価				5,997	
						合意率
	官積算単価				6,500	0.922615
	＊＊＊　Ｂ単－ 300号　＊＊＊					
B08101	敷砂利				（〃）	歩Ａ
	C-40、t=10cm（人力）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S08041	砂利舗装工(人力)	（〃）			（〃）	
	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,必要,なし,不要	1.000	㎡	640	640	Ｓ単 147号
					（〃）	
	合　　計				640	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				590	
						合意率
	官積算単価				640	0.921875
	＊＊＊　B単－ 301号　＊＊＊					
BA0101	道路撤去				（〃）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,－,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	266.6	267	S単 206号
					（〃）	
	合　　計				267	
					（〃）	
	単　　価				246	
						合意率
	官積算単価				267	0.921348
	＊＊＊　B単－ 302号　＊＊＊					
000302	撤去土運搬・積替				（〃）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	（〃）			（〃）	
	80m以下	1.000	m3	318	318	S単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	202.1	202	S単 208号
					（〃）	
	合　　計				520	
					（〃）	
	単　　価				480	
						合意率
	官積算単価				520	0.923076
	＊＊＊　B単－ 303号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬				（〃）	歩A
	建設発生土処分場へ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,60.0km	1.000	m3	5,158	5,158	S単 217号
	以下					
					（〃）	
	合　　計				5,158	
					（〃）	
	単　　価				4,759	
						合意率
	官積算単価				5,158	0.922644
	＊＊＊　B単－ 304号　＊＊＊					
000304	建設発生土処分				（〃）	歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設発生土処分費	（〃）			（〃）	
	土砂	1.000	m3	2,520	2,520	S単 107号
					（〃）	
	合　　計				2,520	
					（〃）	
	単　　価				2,325	
						合意率
	官積算単価				2,520	0.922619
	＊＊＊　B単－ 305号　＊＊＊					
B15501	表土掘削				（〃）	歩A
	t=15cm程度		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]	（〃）			（〃）	
	表土堀削,あり	1.000	㎡	56	56	S単 160号
					（〃）	
	合　　計				56	
					（〃）	
	単　　価				52	
						合意率
	官積算単価				56	0.928571
	＊＊＊　B単－ 308号　＊＊＊					
BA0106	工事用道路盛土				（〃）	歩A
	流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	199.8	200	S単 221号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				200	
					（　〃　）	
	単　　価				185	
						合意率
	官積算単価				200	0.925
	＊＊＊　Ｂ単－ 326号　＊＊＊					
B18321	耐候性大型土のう				（　〃　）	歩Ａ
	購入土		m3		1.000 m3	当たり算出
S18002	大型土のう工	（　〃　）			（　〃　）	
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1.2m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	1.000	袋	7,657	7,657	Ｓ単 177号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	202.1	202	Ｓ単 208号
S01034	不整地運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	180m以下	1.000	m3	423	423	Ｓ単　2号
					（　〃　）	
	合　　計				8,282	
					（　〃　）	
	単　　価				7,641	
						合意率
	官積算単価				8,282	0.922603
	＊＊＊　Ｂ単－ 327号　＊＊＊					
B18321	耐候性大型土のう撤去				（　〃　）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S18002	大型土のう工	（　〃　）			（　〃　）	
	撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1.2m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	1.000	袋	662	662	Ｓ単 178号
S01034	不整地運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	180m以下	1.000	m3	423	423	Ｓ単　2号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	202.1	202	Ｓ単 208号
					（　〃　）	
	合　　計				1,287	
					（　〃　）	
	単　　価				1,187	
						合意率
	官積算単価				1,287	0.922299
	＊＊＊　Ｂ単－ 328号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬				（　〃　）	歩Ａ
	建設発生土処分場へ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,60.0km	1.000	m3	5,158	5,158	Ｓ単 217号
	以下					
					（　〃　）	
	合　　計				5,158	
					（　〃　）	
	単　　価				4,759	
						合意率
	官積算単価				5,158	0.922644
	＊＊＊　Ｂ単－ 329号　＊＊＊					
000329	建設発生土処分				（　〃　）	歩Ａ
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設発生土処分費	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂	1.000	m3	2,520	2,520	Ｓ単 107号
					（　〃　）	
	合　　計				2,520	
					（　〃　）	
	単　　価				2,325	
						合意率
	官積算単価				2,520	0.922619
	＊＊＊　Ｂ単－ 330号　＊＊＊					
000330	廃プラスチック運搬				（　〃　）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	（　〃　）			（　〃　）	
	4t積級,	3.200	時間	5,755	18,416	Ｓ単 164号
					（　〃　）	
	合　　計				18,416	
					（　〃　）	
	単　　価				16,990	
						合意率
	官積算単価				18,416	0.922567

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 331号　＊＊＊					
000331	廃プラスチック処理		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理	（〃） 1.000	m3	3,675	（〃） 3,675	Ｓ単 112号
	合　　計				（〃） 3,675	
	単　　価				（〃） 3,391	
	官積算単価				3,675	合意率 0.922721
	＊＊＊　Ｂ単－ 332号　＊＊＊					
BA0818	仮排水管 高密度ポリエチレン管（シングルφ600）		m		（〃） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,450～600mm,要	（〃） 1.000	m	9,563	（〃） 9,563	Ｓ単 294号
	合　　計				（〃） 9,563	
	単　　価				（〃） 8,823	
	官積算単価				9,563	合意率 0.922618
	＊＊＊　Ｂ単－ 334号　＊＊＊					
B01205	購入土盛土		m3		（〃） 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),	（〃） 10.000	m3	781	（〃） 7,810	Ｓ単　10号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ	（〃） 9.000	m3	2,507	（〃） 22,563	Ｓ単　11号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 10.000	m3	202.1	（〃） 2,021	Ｓ単 208号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	（〃） 10.000	m3	744	（〃） 7,440	Ｓ単　17号
S02116	山土砂	（〃） 12.000	m3	1,400	（〃） 16,800	Ｓ単　84号
	合　　計				（〃） 56,634	
	単　　価				（〃） 5,806	
	官積算単価				6,293	合意率 0.922612
	＊＊＊　Ｂ単－ 335号　＊＊＊					
BA0818	仮排水管撤去 高密度ポリエチレン管（シングルφ600）		m		（〃） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 撤去,波状管及び網状管,450～600mm,－	（〃） 1.000	m	203.6	（〃） 204	Ｓ単 295号
	合　　計				（〃） 204	
	単　　価				（〃） 188	
	官積算単価				204	合意率 0.921568
	＊＊＊　Ｂ単－ 337号　＊＊＊					
BA0103	盛土撤去		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),－,－,	（〃） 1.000	m3	1,867	（〃） 1,867	Ｓ単 216号
	合　　計				（〃） 1,867	
	単　　価				（〃） 1,722	
	官積算単価				1,867	合意率 0.922335
	＊＊＊　Ｂ単－ 338号　＊＊＊					
000338	撤去土運搬・積替		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	（〃） 1.000	m3	423	（〃） 423	Ｓ単　2号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	202.1	202	S単 208号
	合　計				（〃） 625	
	単　価				（〃） 577	
	官積算単価				625	合意率 0.9232
	＊＊＊　B単ー 339号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬				（〃）	歩A
	建設発生土処分場へ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,60.0km	1.000	m3	5,158	5,158	S単 217号
	以下					
	合　計				（〃） 5,158	
	単　価				（〃） 4,759	
	官積算単価				5,158	合意率 0.922644
	＊＊＊　B単ー 340号　＊＊＊					
000340	建設発生土処分				（〃）	歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設発生土処分費	（〃）			（〃）	
	土砂	1.000	m3	2,520	2,520	S単 107号
	合　計				（〃） 2,520	
	単　価				（〃） 2,325	
	官積算単価				2,520	合意率 0.922619
	＊＊＊　B単ー 341号　＊＊＊					
BA0103	床掘り				（〃）	歩A
	礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	228.5	229	S単 214号
	合　計				（〃） 229	
	単　価				（〃） 211	
	官積算単価				229	合意率 0.921397
	＊＊＊　B単ー 342号　＊＊＊					
BA0106	埋戻				（〃）	歩A
	流用土		m3		9.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	9.000	m3	730.7	6,576	S単 220号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	202.1	2,021	S単 208号
	合　計				（〃） 8,597	
	単　価				（〃） 881	
	官積算単価				955	合意率 0.922513
	＊＊＊　B単ー 345号　＊＊＊					
BA0224	軟質塩化ビニルシート				（〃）	歩A
	t=0.5mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張	（〃）			（〃）	
	遮水ｼｰﾄ張,遮水ｼｰﾄ各種	1.000	㎡	777.9	778	S単 237号
	合　計				（〃） 778	
	単　価				（〃） 718	
	官積算単価				778	合意率 0.922879
	＊＊＊　B単ー 363号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B19021	交通誘導警備員 排水樋門		 人		（〃） 1.000 人	歩Ａ 当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ	（〃） 1.000	 人	12,075	（〃） 12,075	 Ｓ単　35号
	合　計				（〃） 12,075	
	単　価				（〃） 11,140	
	官積算単価				 12,075	合意率 0.922567
	＊＊＊　Ｂ単－ 364号　＊＊＊					
B19021	交通誘導警備員 仮回し道路		 人		（〃） 1.000 人	歩Ａ 当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ	（〃） 1.000	 人	12,075	（〃） 12,075	 Ｓ単　35号
	合　計				（〃） 12,075	
	単　価				（〃） 11,140	
	官積算単価				 12,075	合意率 0.922567
	＊＊＊　Ｂ単－ 365号　＊＊＊					
B19021	交通誘導警備員 放水路		 人		（〃） 1.000 人	歩Ａ 当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ	（〃） 1.000	 人	12,075	（〃） 12,075	 Ｓ単　35号
	合　計				（〃） 12,075	
	単　価				（〃） 11,140	
	官積算単価				 12,075	合意率 0.922567
	＊＊＊　Ｂ単－ 366号　＊＊＊					
000366	濁水処理設備設置 30m3/h		 箇所		（〃） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	（〃） 3.000	 人	25,830	（〃） 77,490	 Ｓ単　26号
S02115	電工	（〃） 4.000	 人	21,000	（〃） 84,000	 Ｓ単　36号
S02115	設備機械工	（〃） 8.000	 人	23,100	（〃） 184,800	 Ｓ単　37号
S02115	普通作業員	（〃） 5.000	 人	18,165	（〃） 90,825	 Ｓ単　28号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	（〃） 1.000	 日	44,500	（〃） 44,500	 Ｓ単 170号
	合　計				（〃） 481,615	
	単　価				（〃） 444,331	
	官積算単価				 481,615	合意率 0.922585
	＊＊＊　Ｂ単－ 367号　＊＊＊					
000367	濁水処理設備撤去 30m3/h		 箇所		（〃） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	（〃） 2.000	 人	25,830	（〃） 51,660	 Ｓ単　26号
S02115	電工	（〃） 1.000	 人	21,000	（〃） 21,000	 Ｓ単　36号
S02115	設備機械工	（〃） 5.000	 人	23,100	（〃） 115,500	 Ｓ単　37号
S02115	普通作業員	（〃） 2.000	 人	18,165	（〃） 36,330	 Ｓ単　28号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	（〃） 1.000	 日	44,500	（〃） 44,500	 Ｓ単 170号
	合　計				（〃） 268,990	
	単　価				（〃） 248,166	
	官積算単価				 268,990	合意率 0.922584
	＊＊＊　Ｂ単－ 377号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000377	汚濁防止フェンス 単独ﾌﾛｰﾄφ300*H1.0m 1000N/3cm未満		m		（〃） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02114	汚濁防止フェンス基本料 単独フロートφ300 H1.0m 1000N/3cm未満	（〃） 100.000	m	4,393	（〃） 439,300	Ｓ単　24号
S02114	汚濁防止フェンス加算額 単独フロートφ300 H1.0m 1000N/3cm未満	（〃） 15,300.000	m供用日	61	（〃） 933,300	Ｓ単　25号
Y00004	雑品	（〃） 0.100		1,372,600	（〃） 137,260	
T00004	汚濁防止フェンス設置	（〃） 100.000	m	1,587	（〃） 158,700	Ｔ単　4号
T00003	汚濁防止フェンス撤去	（〃） 100.000	m	1,096	（〃） 109,600	Ｔ単　3号
	合　計				（〃） 1,778,160	
	単　価				（〃） 16,405	
	官積算単価				17,782	合意率 0.922562
	＊＊＊　Ｂ単－ 379号　＊＊＊					
000379	重建設機械分解･組立･輸送		台		（〃） 1.000 台	歩Ａ 当たり算出
T10001	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,80ｔ吊を超え150ｔ吊以下	（〃） 1.000	台	2,167,939	（〃） 2,167,939	Ｔ単　24号
	合　計				（〃） 2,167,939	
	単　価				（〃） 2,000,110	
	官積算単価				2,167,939	合意率 0.922585
	＊＊＊　Ｂ単－ 380号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送 汚濁防止フェンス		ton		（〃） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0	（〃） 1.000	ton	10,140	（〃） 10,140	Ｓ単 203号
	合　計				（〃） 10,140	
	単　価				（〃） 9,355	
	官積算単価				10,140	合意率 0.922583
	＊＊＊　Ｂ単－ 381号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		（〃） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0	（〃） 1.000	ton	8,640	（〃） 8,640	Ｓ単 204号
	合　計				（〃） 8,640	
	単　価				（〃） 7,971	
	官積算単価				8,640	合意率 0.922569
	＊＊＊　Ｂ単－ 384号　＊＊＊					
B19061	平板載荷試験 排水樋門部		回		（〃） 1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S02116	平板載荷試験	（〃） 1.000	箇所	185,000	（〃） 185,000	Ｓ単 100号
	合　計				（〃） 185,000	
	単　価				（〃） 170,678	
	官積算単価				185,000	合意率 0.922583
	＊＊＊　Ｂ単－ 385号　＊＊＊					
000385	簡易支持力試験 放水路部		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02116	簡易支持力試験	（〃） 1.000	箇所	88,000	（〃） 88,000	Ｓ単 101号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				88,000	
					（〃）	
	単　　価				81,188	
						合意率
	官積算単価				88,000	0.92259
	＊＊＊　Ｂ単－ 386号　＊＊＊					
B19062	土質試験				（〃）	歩Ａ
	土の含水比試験		回		1.000 回	当たり算出
S02116	室内土質試験　土の含水比試験	（〃）			（〃）	
	JIS A 1203 ３個／試料,,	1.000	試料	1,510	1,510	Ｓ単 102号
					（〃）	
	合　　計				1,510	
					（〃）	
	単　　価				1,393	
						合意率
	官積算単価				1,510	0.922516
	＊＊＊　Ｂ単－ 387号　＊＊＊					
B19062	土質試験				（〃）	歩Ａ
	土の粒度試験		回		1.000 回	当たり算出
S02116	室内土質試験　土の粒度試験	（〃）			（〃）	
	ふるい分析　試料２～４ｋｇ未満,,	1.000	試料	17,900	17,900	Ｓ単 103号
					（〃）	
	合　　計				17,900	
					（〃）	
	単　　価				16,514	
						合意率
	官積算単価				17,900	0.922569
	＊＊＊　Ｂ単－ 388号　＊＊＊					
B19062	土質試験				（〃）	歩Ａ
	土の透水試験		回		1.000 回	当たり算出
S02116	室内土質試験　土の透水試験	（〃）			（〃）	
	JIS　Ａ　1218　変水位法,,	1.000	試料	45,000	45,000	Ｓ単 104号
					（〃）	
	合　　計				45,000	
					（〃）	
	単　　価				41,516	
						合意率
	官積算単価				45,000	0.922577
	＊＊＊　Ｂ単－ 390号　＊＊＊					
000390	掘削（ICT）				（〃）	歩Ａ
	礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0101	SP 掘削（ICT）	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,5,000m3未満,あり	1.000	m3	411.9	412	Ｓ単 334号
					（〃）	
	合　　計				412	
					（〃）	
	単　　価				380	
						合意率
	官積算単価				412	0.92233
	＊＊＊　Ｂ単－ 391号　＊＊＊					
000391	情報化施工に係る建設機械経費				（〃）	歩Ａ
	MC/MGﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ＋MGﾊﾞｯｸﾎｳ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	ICT建設機械経費	（〃）			（〃）	
	MCﾊﾞｯｸﾎｳ,,	1.000	式	41,000	41,000	Ｓ単 300号
					（〃）	
	合　　計				41,000	
					（〃）	
	単　　価				37,849	
						合意率
	官積算単価				41,000	0.923146
	＊＊＊　Ｂ単－ 392号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬				（〃）	歩Ａ
	石（建設発生土処分場へ）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,60.0km	1.000	m3	5,139	5,139	Ｓ単 217号
	以下					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				5,139	
					（〃）	
	単　　価				4,744	
						合意率
	官積算単価				5,139	0.923136
	＊＊＊　B単－ 393号　＊＊＊					
000393	建設発生土処分				（〃）	歩A
	石		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設発生土処分費	（〃）			（〃）	
	岩	1.000	m3	7,700	7,700	S単 111号
					（〃）	
	合　　計				7,700	
					（〃）	
	単　　価				7,108	
						合意率
	官積算単価				7,700	0.923116
	＊＊＊　B単－ 394号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート				（〃）	歩A
	18-8-40（コンクリートカラー）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	19,190	19,190	S単 242号
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
					（〃）	
	合　　計				19,190	
					（〃）	
	単　　価				17,715	
						合意率
	官積算単価				19,190	0.923137
	＊＊＊　B単－ 395号　＊＊＊					
BA0303	型枠				（〃）	歩A
	コンクリートカラー均し用		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,037	4,037	S単 257号
					（〃）	
	合　　計				4,037	
					（〃）	
	単　　価				3,727	
						合意率
	官積算単価				4,037	0.92321
	＊＊＊　B単－ 396号　＊＊＊					
BA0224	遮水シート張				（〃）	歩A
	河川護岸用(t=1mm+10mm)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張	（〃）			（〃）	
	遮水ｼｰﾄ張,遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	1.000	㎡	2,514	2,514	S単 236号
					（〃）	
	合　　計				2,514	
					（〃）	
	単　　価				2,321	
						合意率
	官積算単価				2,514	0.923229
	＊＊＊　B単－ 397号　＊＊＊					
000397	木くず運搬・処理(産業廃棄物処分費)				（〃）	歩A
	倉庫		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	木くず処分・運搬費	（〃）			（〃）	
		1.000	m3	3,102	3,102	S単 313号
					（〃）	
	合　　計				3,102	
					（〃）	
	単　　価				2,864	
						合意率
	官積算単価				3,102	0.923275
	＊＊＊　B単－ 398号　＊＊＊					
000398	混合廃棄物運搬・処理(産業廃棄物処分費)				（〃）	歩A
	倉庫		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	混合廃棄物	（〃）			（〃）	
		1.000	m3	6,804	6,804	S単 314号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				6,804	
					（　〃　）	
	単　　価				6,281	
						合意率
	官積算単価				6,804	0.923133
	＊＊＊　Ｂ単－ 399号　＊＊＊					
000399	金属くず運搬・処理(産業廃棄物処分費)				（　〃　）	歩Ａ
	倉庫		m3		1.000 m3	当たり算出
P96069	金属くず処分費	（　〃　）			（　〃　）	
		1.000	m3	6,147	6,147	
					（　〃　）	
	合　　計				6,147	
					（　〃　）	
	単　　価				5,675	
						合意率
	官積算単価				6,147	0.923214
	＊＊＊　Ｂ単－ 400号　＊＊＊					
000400	混合廃棄物運搬・処理				（　〃　）	歩Ａ
	車		台		1.000 台	当たり算出
P96067	車処分・運搬費	（　〃　）			（　〃　）	
		1.000	台	100,000	100,000	
					（　〃　）	
	合　　計				100,000	
					（　〃　）	
	単　　価				92,316	
						合意率
	官積算単価				100,000	0.92316
	＊＊＊　Ｂ単－ 401号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬				（　〃　）	歩Ａ
	既設根固めブロック		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	1.000	m3	1,081	1,081	Ｓ単 229号
					（　〃　）	
	合　　計				1,081	
					（　〃　）	
	単　　価				998	
						合意率
	官積算単価				1,081	0.923219
	＊＊＊　Ｂ単－ 402号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（　〃　）	歩Ａ
	既設根固めブロック		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（　〃　）			（　〃　）	
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	Ｓ単 110号
					（　〃　）	
	合　　計				3,750	
					（　〃　）	
	単　　価				3,462	
						合意率
	官積算単価				3,750	0.9232
	＊＊＊　Ｂ単－ 403号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）				（　〃　）	歩Ａ
	t=100mm、RM-25		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	（　〃　）			（　〃　）	
	路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	㎡	614.3	614	Ｓ単 331号
					（　〃　）	
	合　　計				614	
					（　〃　）	
	単　　価				567	
						合意率
	官積算単価				614	0.923452
	＊＊＊　Ｂ単－ 404号　＊＊＊					
B08508	横断・転落防止柵				（　〃　）	歩Ａ
	新規購入、4段ﾋﾞｰﾑ（Co建込用）、H1100		m		1.000 m	当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し	1.000	m	9,607	9,607	Ｓ単 315号
					（　〃　）	
	合　　計				9,607	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				8,869	
						合意率
	官積算単価				9,607	0.923181
	＊＊＊　B単－ 405号　＊＊＊					
B08508	横断・転落防止柵				（　〃　）	歩A
	新規購入、4段ﾋﾞｰﾑ（Co建込用）、H1100、袖加工		m		1.000 m	当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し	1.000	m	17,587	17,587	S単 316号
					（　〃　）	
	合　　計				17,587	
					（　〃　）	
	単　　価				16,236	
						合意率
	官積算単価				17,587	0.923181
	＊＊＊　B単－ 406号　＊＊＊					
000406	ピラー				（　〃　）	歩A
	H850　φ60.5 鎖付き		本		1.000 本	当たり算出
P96064	ピラー	（　〃　）			（　〃　）	
	H850,φ60.5,鎖付き	2.000	本	10,570	21,140	
					（　〃　）	
	合　　計				21,140	
					（　〃　）	
	単　　価				19,516	
						合意率
	官積算単価				21,140	0.923178
	＊＊＊　B単－ 407号　＊＊＊					
000407	縞鋼板				（　〃　）	歩A
	1080*700 t=4		枚		1.000 枚	当たり算出
P96065	縞鋼板	（　〃　）			（　〃　）	
	1080＊700,t=4,メッキ	1.000	枚	49,800	49,800	
					（　〃　）	
	合　　計				49,800	
					（　〃　）	
	単　　価				45,973	
						合意率
	官積算単価				49,800	0.923152
	＊＊＊　B単－ 408号　＊＊＊					
000408	ボックスカルバート				（　〃　）	歩A
	T-25 B1000*H900 差筋D13*L390*120本　120tクレーン		m		1.000 m	当たり算出
T00024	ボックスカルバート機械据付(120tクレーン)	（　〃　）			（　〃　）	
	据付,2.0m/個,0<B≦1.25,0<H≦1.25,基礎砕石+均しコ	1.000	m	158,302	158,302	T単　25号
					（　〃　）	
	合　　計				158,302	
					（　〃　）	
	単　　価				146,138	
						合意率
	官積算単価				158,302	0.923159
	＊＊＊　B単－ 409号　＊＊＊					
BA0305	水膨張性止水ゴム				（　〃　）	歩A
	10*20		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	（　〃　）			（　〃　）	
	計上する,止水板各種	1.000	m	2,578	2,578	S単 330号
					（　〃　）	
	合　　計				2,578	
					（　〃　）	
	単　　価				2,380	
						合意率
	官積算単価				2,578	0.923196
	＊＊＊　B単－ 410号　＊＊＊					
B03205	鉄筋				（　〃　）	歩A
	SD295,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（　〃　）			（　〃　）	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	157,630	157,630	S単 127号
	未満					
					（　〃　）	
	合　　計				157,630	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				145,517	
						合意率
	官積算単価				157,630	0.923155
	＊＊＊　Ｂ単－ 411号　＊＊＊					
000411	路体(築堤)盛土（ICT）				（〃）	歩Ａ
	購入土		m3		9.000 m3	当たり算出
SC0141	SP 路体（築堤）盛土（ICT）	（〃）			（〃）	
	10,000m3未満,無し,あり	9.000	m3	245.6	2,210	Ｓ単 335号
S02116	山土砂	（〃）			（〃）	
		12.000	m3	1,400	16,800	Ｓ単 302号
					（〃）	
	合　　計				19,010	
					（〃）	
	単　　価				1,950	
						合意率
	官積算単価				2,112	0.923295
	＊＊＊　Ｂ単－ 412号　＊＊＊					
B08203	区画線				（〃）	歩Ａ
	溶融式（手動）,黄色実線,15cm		m		1,000.000 m	当たり算出
S08801	【区画線工】	（〃）			（〃）	
	区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1,000.000	m	147	147,000	Ｓ単 317号
Y00009	小計				（〃）	
					147,000	
S02116	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	（〃）			（〃）	
	溶融式 3種1号 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 黄,,	570.000	kg	315	179,550	Ｓ単 303号
S02116	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)	（〃）			（〃）	
	1号(0.106～0.850mm),,	25.000	kg	150	3,750	Ｓ単 304号
S02116	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	（〃）			（〃）	
	区画線用,,	25.000	kg	360	9,000	Ｓ単 305号
S02116	軽油	（〃）			（〃）	
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	40.000	L	135	5,400	Ｓ単 306号
Y00004	雑品	（〃）			（〃）	
		0.050		197,700	9,885	
					（〃）	
	合　　計				354,585	
					（〃）	
	単　　価				328	
						合意率
	官積算単価				355	0.923943
	＊＊＊　Ｂ単－ 413号　＊＊＊					
000413	区画線消去				（〃）	歩Ａ
	削り取り式		m		1,000.000 m	当たり算出
S08801	【区画線工】	（〃）			（〃）	
	区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし	1,000.000	m	459	459,000	Ｓ単 318号
					（〃）	
	合　　計				459,000	
					（〃）	
	単　　価				424	
						合意率
	官積算単価				459	0.923747
	＊＊＊　Ｂ単－ 415号　＊＊＊					
000415	耐候性大型土のう				（〃）	歩Ａ
	現地土		袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工	（〃）			（〃）	
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,1.2m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	1.000	袋	5,977	5,977	Ｓ単 320号
					（〃）	
	合　　計				5,977	
					（〃）	
	単　　価				5,518	
						合意率
	官積算単価				5,977	0.923205
	＊＊＊　Ｂ単－ 416号　＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻				（〃）	歩Ａ
	購入土		m3		9.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	9.000	m3	198.2	1,784	Ｓ単 221号
S02116	山土砂	（〃）			（〃）	
		12.000	m3	1,400	16,800	Ｓ単　84号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	200.9	2,009	Ｓ単 208号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01034	不整地運搬	（〃）			（〃）	
	80m以下	10.000	m3	318	3,180	Ｓ単　1号
	合　計				（〃） 23,773	
	単　価				（〃） 2,438	
	官積算単価				2,641	合意率 0.923135
	＊＊＊　Ｂ単－ 417号　＊＊＊					
000417	土砂運搬				（〃）	歩Ａ
	盛土用		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	267.3	267	Ｓ単 326号
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	355.4	355	Ｓ単 328号
	下					
	合　計				（〃） 622	
	単　価				（〃） 574	
	官積算単価				622	合意率 0.922829
	＊＊＊　Ｂ単－ 418号　＊＊＊					
000418	敷均し				（〃）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	136.2	136	Ｓ単 329号
	合　計				（〃） 136	
	単　価				（〃） 126	
	官積算単価				136	合意率 0.92647
	＊＊＊　Ｂ単－ 419号　＊＊＊					
BA0101	道路撤去				（〃）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,－,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	311.8	312	Ｓ単 205号
	合　計				（〃） 312	
	単　価				（〃） 288	
	官積算単価				312	合意率 0.923076
	＊＊＊　Ｂ単－ 420号　＊＊＊					
000420	土砂運搬				（〃）	歩Ａ
	放水路仮設道路へ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以	1.000	m3	464.7	465	Ｓ単 327号
	下					
	合　計				（〃） 465	
	単　価				（〃） 429	
	官積算単価				465	合意率 0.92258
	＊＊＊　Ｂ単－ 421号　＊＊＊					
BA0818	仮排水管				（〃）	歩Ａ
	高密度ポリエチレン管（シングルφ200）		m		1.000 m	当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管	（〃）			（〃）	
	据付,波状管及び網状管,200～400mm,要	1.000	m	1,628	1,628	Ｓ単 332号
	合　計				（〃） 1,628	
	単　価				（〃） 1,503	
	官積算単価				1,628	合意率 0.923218

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 422号　＊＊＊					
BA0818	仮排水管撤去 高密度ポリエチレン管（シングルφ200）		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 撤去,波状管及び網状管,200～400mm,-	（ 〃 ） 1.000	m	111.5	（ 〃 ） 112	Ｓ単 333号
	合　　計				（ 〃 ） 112	
	単　　価				（ 〃 ） 103	
	官積算単価				112	合意率 0.919642
	＊＊＊　Ｂ単－ 423号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設） 排水樋門（常時）、4インチ		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	（ 〃 ） 1.000	箇所	6,763	（ 〃 ） 6,763	Ｓ単 181号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	（ 〃 ） 1.000	箇所	8,106	（ 〃 ） 8,106	Ｓ単 182号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 12,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし	（ 〃 ） 1.000	箇所	120,436	（ 〃 ） 120,436	Ｓ単 325号
S18007	排水ポンプ据付撤去（小口径） 口径 100mm,あり	（ 〃 ） 1.000	箇所	47,454	（ 〃 ） 47,454	Ｓ単 188号
	合　　計				（ 〃 ） 182,759	
	単　　価				（ 〃 ） 168,715	
	官積算単価				182,759	合意率 0.923155
	＊＊＊　Ｂ単－ 424号　＊＊＊					
000424	排水ポンプ(仮設) 排水樋門(常時)、6インチ		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	（ 〃 ） 1.000	箇所	6,763	（ 〃 ） 6,763	Ｓ単 181号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	（ 〃 ） 1.000	箇所	8,106	（ 〃 ） 8,106	Ｓ単 182号
S18003	排水ポンプ運転 35,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり	（ 〃 ） 1.000	箇所	612,287	（ 〃 ） 612,287	Ｓ単 321号
S18004	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり	（ 〃 ） 1.000	箇所	74,128	（ 〃 ） 74,128	Ｓ単 324号
	合　　計				（ 〃 ） 701,284	
	単　　価				（ 〃 ） 647,395	
	官積算単価				701,284	合意率 0.923156
	＊＊＊　Ｂ単－ 425号　＊＊＊					
000425	排水ポンプ(仮設) 排水樋門(常時)、8インチ		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	（ 〃 ） 1.000	箇所	6,763	（ 〃 ） 6,763	Ｓ単 181号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	（ 〃 ） 1.000	箇所	8,106	（ 〃 ） 8,106	Ｓ単 182号
S18003	排水ポンプ運転 24,常時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり	（ 〃 ） 1.000	箇所	551,126	（ 〃 ） 551,126	Ｓ単 322号
S18004	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり	（ 〃 ） 1.000	箇所	74,128	（ 〃 ） 74,128	Ｓ単 324号
	合　　計				（ 〃 ） 640,123	
	単　　価				（ 〃 ） 590,934	
	官積算単価				640,123	合意率 0.923156
	＊＊＊　Ｂ単－ 426号　＊＊＊					
000426	排水ポンプ(仮設) 排水樋門(常時)、10インチ		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	（ 〃 ） 1.000	箇所	6,763	（ 〃 ） 6,763	Ｓ単 181号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	（ 〃 ） 1.000	箇所	8,106	（ 〃 ） 8,106	Ｓ単 182号
S18003	排水ポンプ運転 27,常時排水,120以上～450未満,発動発電機,あり	（ 〃 ） 1.000	箇所	980,283	（ 〃 ） 980,283	Ｓ単 323号
S18004	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり	（ 〃 ） 1.000	箇所	74,128	（ 〃 ） 74,128	Ｓ単 324号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				1,069,280	
					（〃）	
	単　　価				987,113	
						合意率
	官積算単価				1,069,280	0.923156
	＊＊＊　Ｂ単－ 427号　＊＊＊					
000427	濁水処理施設				（〃）	歩Ａ
			供用日		1.000 供用日	当たり算出
S16003	濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理沈殿方式]	（〃）			（〃）	
	処理能力30m3/h,交替制補正対象外	1.000	供用日	11,600	11,600	Ｓ単 319号
					（〃）	
	合　　計				11,600	
					（〃）	
	単　　価				10,709	
						合意率
	官積算単価				11,600	0.923189
	＊＊＊　Ｂ単－ 428号　＊＊＊					
000428	重建設機械分解・組立・輸送				（〃）	歩Ａ
	堤脚水路施工		台		1.000 台	当たり算出
T10002	分解・組立・運搬費(重建設機械)	（〃）			（〃）	
	トラッククレーン120t	1.000	台	1,209,416	1,209,416	Ｔ単　26号
					（〃）	
	合　　計				1,209,416	
					（〃）	
	単　　価				1,116,481	
						合意率
	官積算単価				1,209,416	0.923157
	＊＊＊　Ｂ単－ 429号　＊＊＊					
000429	情報化施工に係るシステム経費				（〃）	歩Ａ
	初期費用＋保守点検費		式		1.000 式	当たり算出
S02116	情報化施工に係るシステム初期費用	（〃）			（〃）	
		1.000	式	1,146,000	1,146,000	Ｓ単 307号
S02116	情報化施工に係る保守点検費	（〃）			（〃）	
		1.000	式	16,279	16,279	Ｓ単 308号
					（〃）	
	合　　計				1,162,279	
					（〃）	
	単　　価				1,072,966	
						合意率
	官積算単価				1,162,279	0.923157
	＊＊＊　Ｂ単－ 430号　＊＊＊					
000430	歩掛調査				（〃）	歩Ａ
	機械土工（土砂）（ICT）		式		1.000 式	当たり算出
P96063	歩掛調査費	（〃）			（〃）	
	機械土工（土砂）（ICT）	1.000	式	81,200	81,200	
					（〃）	
	合　　計				81,200	
					（〃）	
	単　　価				74,960	
						合意率
	官積算単価				81,200	0.923152
	＊＊＊　Ｂ単－ 432号　＊＊＊					
000432	情報化施工に係る３次元測量経費				（〃）	歩Ａ
	３次元起工測量＋３次元設計データ作成		式		1.000 式	当たり算出
S02116	情報化施工に係る３次元起工測量	（〃）			（〃）	
		1.000	式	1,279,960	1,279,960	Ｓ単 310号
S02116	情報化施工に係る３次元設計データ作成	（〃）			（〃）	
		1.000	式	421,263	421,263	Ｓ単 311号
					（〃）	
	合　　計				1,701,223	
					（〃）	
	単　　価				1,570,496	
						合意率
	官積算単価				1,701,223	0.923157
	＊＊＊　Ｂ単－ 433号　＊＊＊					
000433	地質調査				（〃）	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	地質調査	（〃）			（〃）	
		1.000	式	3,350,000	3,350,000	S単 312号
	合　計				（〃）	
					3,350,000	
	単　価				（〃）	
					3,092,576	
	官積算単価					合意率
					3,350,000	0.923157
	＊＊＊　B単－ 434号　＊＊＊					
BA0806	路盤（歩道部）				（〃）	歩A
	t=200mm、RC-40		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）	（〃）			（〃）	
	200mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)	1.000	㎡	1,137	1,137	S単 395号
	合　計				（〃）	
					1,137	
	単　価				（〃）	
					1,050	
	官積算単価					合意率
					1,137	0.923482
	＊＊＊　B単－ 435号　＊＊＊					
000435	U形側溝				（〃）	歩A
	B=150,グレーチング蓋付		m		0.600 m	当たり算出
P96082	U形側溝	（〃）			（〃）	
	150*150,L=600,グレーチング蓋付	1.000	個	1,070	1,070	
	合　計				（〃）	
					1,070	
	単　価				（〃）	
					1,646	
	官積算単価					合意率
					1,783	0.923163
	＊＊＊　B単－ 436号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬				（〃）	歩A
	北条新田排水機場建設工事へ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,8.5km以下	1.000	m3	1,476	1,476	S単 381号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	200.9	201	S単 379号
	合　計				（〃）	
					1,677	
	単　価				（〃）	
					1,548	
	官積算単価					合意率
					1,677	0.923076
	＊＊＊　B単－ 437号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬				（〃）	歩A
	R6用仮置き場へ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,0.5km以下	1.000	m3	410	410	S単 382号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	200.9	201	S単 379号
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	117.8	118	S単 389号
	合　計				（〃）	
					729	
	単　価				（〃）	
					673	
	官積算単価					合意率
					729	0.923182
	＊＊＊　B単－ 438号　＊＊＊					
000438	表層				（〃）	歩A
	再生密粒AS13、t=5cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0846	SP 表層（歩道部）	（〃）			（〃）	
	1.4m以上,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1.000	㎡	1,918	1,918	S単 396号
	合　計				（〃）	
					1,918	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				1,771	
						合意率
	官積算単価				1,918	0.923357
	＊＊＊　Ｂ単－ 439号　＊＊＊					
000439	ＰＣ縦締め材				（〃）	歩Ａ
	3000*2000用		式		1.000 式	当たり算出
S02116	ＰＣ鋼棒	（〃）			（〃）	
	B種　1号　径17㎜　長3m未満,,	941.000	kg	461	433,801	Ｓ単 348号
S02116	ＰＣ鋼棒工法用定着装置	（〃）			（〃）	
	径17㎜　（後付用）,,	360.000	組	954	343,440	Ｓ単 349号
T00006	グラウト材	（〃）			（〃）	
		0.500	m3	28,242	14,121	Ｔ単　27号
					（〃）	
	合　　計				791,362	
					（〃）	
	単　　価				730,506	
						合意率
	官積算単価				791,362	0.923099
	＊＊＊　Ｂ単－ 440号　＊＊＊					
B05110	グレーチング蓋				（〃）	歩Ａ
	T-14、500*1300（受枠込、並目、滑り止め）		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去	1.000	枚	750	750	Ｓ単 364号
	を行なわない					
S02117	鋼製グレーチング	（〃）			（〃）	
	桝蓋T-14,500×1300（受枠込,並目,滑り止め）	1.000	枚	61,450	61,450	Ｓ単 355号
					（〃）	
	合　　計				62,200	
					（〃）	
	単　　価				57,417	
						合意率
	官積算単価				62,200	0.923102
	＊＊＊　Ｂ単－ 441号　＊＊＊					
B05110	グレーチング蓋				（〃）	歩Ａ
	T-14、500*1600（受枠込、並目、滑り止め）		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去	1.000	枚	750	750	Ｓ単 364号
	を行なわない					
S02117	鋼製グレーチング	（〃）			（〃）	
	桝蓋T-14,500×1600(受枠込,並目,滑り止め)	1.000	枚	79,000	79,000	Ｓ単 356号
					（〃）	
	合　　計				79,750	
					（〃）	
	単　　価				73,617	
						合意率
	官積算単価				79,750	0.923097
	＊＊＊　Ｂ単－ 442号　＊＊＊					
000442	硬質塩化ビニル製内蓋				（〃）	歩Ａ
	φ200		個		1.000 個	当たり算出
P96081	硬質塩化ビニル製内蓋	（〃）			（〃）	
	φ200	1.000	個	1,570	1,570	
					（〃）	
	合　　計				1,570	
					（〃）	
	単　　価				1,449	
						合意率
	官積算単価				1,570	0.922929
	＊＊＊　Ｂ単－ 443号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石				（〃）	歩Ａ
	RC-40 t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,213	1,213	Ｓ単 390号
					（〃）	
	合　　計				1,213	
					（〃）	
	単　　価				1,120	
						合意率
	官積算単価				1,213	0.92333

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 444号　＊＊＊					
B15102	畦畔復旧				（ 〃 ）	歩A
	購入土		m		1.000 m	当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔)	（ 〃 ）		（ 〃 ）		
	補助作業及び雑物除去作業,なし	1.000	m	930	930	S単 366号
J03206	山土砂	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
		0.270	m3	1,400	378	
	合　計				（ 〃 ） 1,308	
	単　価				（ 〃 ） 1,207	
	官積算単価				1,308	合意率 0.922782
	＊＊＊　B単－ 445号　＊＊＊					
000445	ガードレール運搬				（ 〃 ）	歩A
	R6用仮置き場へ		m		1.000 m	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	（ 〃 ）		（ 〃 ）		
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積	0.016	ton	6,410	103	S単 376号
	込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
	合　計				（ 〃 ） 103	
	単　価				（ 〃 ） 95	
	官積算単価				103	合意率 0.92233
	＊＊＊　B単－ 446号　＊＊＊					
000446	転落防止柵運搬				（ 〃 ）	歩A
	R6用仮置き場へ		m		1.000 m	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	（ 〃 ）		（ 〃 ）		
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積	0.020	ton	6,410	128	S単 376号
	込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
	合　計				（ 〃 ） 128	
	単　価				（ 〃 ） 118	
	官積算単価				128	合意率 0.921875
	＊＊＊　B単－ 447号　＊＊＊					
000447	耐候性大型土のう				（ 〃 ）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S18002	大型土のう工	（ 〃 ）		（ 〃 ）		
	撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	1.000	袋	662	662	S単 368号
	合　計				（ 〃 ） 662	
	単　価				（ 〃 ） 611	
	官積算単価				662	合意率 0.92296
	＊＊＊　B単－ 448号　＊＊＊					
000448	土のう運搬				（ 〃 ）	歩A
	仮廻し水路工へ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）		（ 〃 ）		
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以	1.000	m3	519.4	519	S単 383号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）		（ 〃 ）		
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	200.9	201	S単 379号
	合　計				（ 〃 ） 720	
	単　価				（ 〃 ） 665	
	官積算単価				720	合意率 0.923611
	＊＊＊　B単－ 449号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬				（ 〃 ）	歩A
	割栗石 田野上方東周布工区1号幹線排水路建設その他		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,5.0km以	1.000	m3	984	984	S単 384号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	200.9	201	S単 379号
	合　計				（〃） 1,185	
	単　価				（〃） 1,094	
	官積算単価				1,185	合意率 0.923206
	＊＊＊　B単－ 450号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬				（〃）	歩Ａ
	割栗石（北条新田排水機場建設工事へ）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,8.5km以	1.000	m3	1,476	1,476	S単 381号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	200.9	201	S単 379号
	合　計				（〃） 1,677	
	単　価				（〃） 1,548	
	官積算単価				1,677	合意率 0.923076
	＊＊＊　B単－ 451号　＊＊＊					
000451	土砂運搬				（〃）	歩Ａ
	仮設道路工(放水路)へ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以	1.000	m3	464.7	465	S単 385号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	200.9	201	S単 379号
	合　計				（〃） 666	
	単　価				（〃） 615	
	官積算単価				666	合意率 0.923423
	＊＊＊　B単－ 452号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬				（〃）	歩Ａ
	北条新田排水機場建設工事へ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,8.5km以	1.000	m3	1,476	1,476	S単 381号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	200.9	201	S単 379号
	合　計				（〃） 1,677	
	単　価				（〃） 1,548	
	官積算単価				1,677	合意率 0.923076
	＊＊＊　B単－ 453号　＊＊＊					
000453	土砂運搬				（〃）	歩Ａ
	R6用仮置き場へ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以	1.000	m3	410	410	S単 386号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	200.9	201	S単 379号
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	117.8	118	S単 389号
	合　計				（〃） 729	
	単　価				（〃） 673	
	官積算単価				729	合意率 0.923182

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 454号　＊＊＊					
000454	土砂運搬 R6用仮置き場から市道北条新田高松線改良工事へ		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以下	（ 〃 ） 1.000	m3	410	（ 〃 ） 410	S単 386号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（ 〃 ） 1.000	m3	200.9	（ 〃 ） 201	S単 379号
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	（ 〃 ） 1.000	m3	117.8	（ 〃 ） 118	S単 389号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（ 〃 ） 1.000	m3	200.9	（ 〃 ） 201	S単 379号
	合　計				（ 〃 ） 930	
	単　価				（ 〃 ） 858	
	官積算単価				930	合意率 0.92258
	＊＊＊　B単－ 455号　＊＊＊					
000455	混合廃棄物運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	混合廃棄物	（ 〃 ） 1.000	m3	6,804	（ 〃 ） 6,804	S単 314号
	合　計				（ 〃 ） 6,804	
	単　価				（ 〃 ） 6,281	
	官積算単価				6,804	合意率 0.923133
	＊＊＊　B単－ 456号　＊＊＊					
BA0103	施工ヤード床掘り 礫質土		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	（ 〃 ） 1.000	m3	226.8	（ 〃 ） 227	S単 380号
	合　計				（ 〃 ） 227	
	単　価				（ 〃 ） 210	
	官積算単価				227	合意率 0.92511
	＊＊＊　B単－ 457号　＊＊＊					
BA0106	施工ヤード埋戻 流用土		m3		（ 〃 ） 9.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	（ 〃 ） 9.000	m3	198.2	（ 〃 ） 1,784	S単 387号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（ 〃 ） 10.000	m3	200.9	（ 〃 ） 2,009	S単 379号
	合　計				（ 〃 ） 3,793	
	単　価				（ 〃 ） 389	
	官積算単価				421	合意率 0.92399
	＊＊＊　B単－ 458号　＊＊＊					
BA0106	施工ヤード埋戻 購入土		m3		（ 〃 ） 9.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	（ 〃 ） 9.000	m3	198.2	（ 〃 ） 1,784	S単 387号
S02116	山土砂	（ 〃 ） 12.000	m3	1,400	（ 〃 ） 16,800	S単 352号
	合　計				（ 〃 ） 18,584	
	単　価				（ 〃 ） 1,906	
	官積算単価				2,065	合意率 0.923002
	＊＊＊　B単－ 459号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000459	敷鉄板				（〃）	歩A
	22㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T00036	敷鉄板	（〃）			（〃）	
	22*1524*3048	1.000	㎡	3,167	3,167	T単　32号
	合　計				（〃） 3,167	
	単　価				（〃） 2,923	
	官積算単価					合意率 0.922955
					3,167	
	＊＊＊　B単－ 460号　＊＊＊					
BA0101	道路撤去				（〃）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,－,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	265.2	265	S単 378号
	合　計				（〃） 265	
	単　価				（〃） 245	
	官積算単価				265	合意率 0.924528
	＊＊＊　B単－ 461号　＊＊＊					
000461	土砂運搬				（〃）	歩A
	R6用仮置き場へ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	410	410	S単 386号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	200.9	201	S単 379号
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	117.8	118	S単 389号
	合　計				（〃） 729	
	単　価				（〃） 673	
	官積算単価				729	合意率 0.923182
	＊＊＊　B単－ 462号　＊＊＊					
BA0818	仮排水管				（〃）	歩A
	高密度ポリエチレン管（シングルφ300）存置		m		1.000 m	当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管	（〃）			（〃）	
	据付,波状管及び網状管,200～400㎜,要	1.000	m	3,934	3,934	S単 397号
	合　計				（〃） 3,934	
	単　価				（〃） 3,631	
	官積算単価				3,934	合意率 0.922979
	＊＊＊　B単－ 463号　＊＊＊					
BA0818	仮排水管				（〃）	歩A
	高密度ポリエチレン管（シングルφ250）存置		m		1.000 m	当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管	（〃）			（〃）	
	据付,波状管及び網状管,200～400㎜,要	1.000	m	3,164	3,164	S単 398号
	合　計				（〃） 3,164	
	単　価				（〃） 2,921	
	官積算単価				3,164	合意率 0.923198
	＊＊＊　B単－ 464号　＊＊＊					
000464	仮排水管				（〃）	歩A
	高密度ポリエチレン管（ダブルφ1200）新規購入		m		1.000 m	当たり算出
T00033	高密度ポリエチレン管機械布設	（〃）			（〃）	
	φ1200	1.000	m	69,257	69,257	T単　30号
	合　計				（〃） 69,257	
	単　価				（〃） 63,931	
	官積算単価				69,257	合意率 0.923098

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 465号　＊＊＊					
000465	仮排水管 高密度ポリエチレン管（ダブルφ1200）流用		m		（〃） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00034	高密度ポリエチレン管機械布設 φ1200(流用)	（〃） 1.000	m	4,357	（〃） 4,357	Ｔ単　31号
	合　　計				（〃） 4,357	
	単　　価				（〃） 4,022	
	官積算単価				4,357	合意率 0.923112
	＊＊＊　Ｂ単－ 466号　＊＊＊					
B07301	砂基礎 山砂（SF相当品以上）管底部		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,なし	（〃） 1.000	m3	7,181	（〃） 7,181	Ｓ単 365号
	合　　計				（〃） 7,181	
	単　　価				（〃） 6,629	
	官積算単価				7,181	合意率 0.92313
	＊＊＊　Ｂ単－ 467号　＊＊＊					
000467	仮回し用水管 VU　φ500（存置部）		m		（〃） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00031	高密度ポリエチレン管機械布設 φ500（存置部）	（〃） 1.000	m	12,049	（〃） 12,049	Ｔ単　28号
	合　　計				（〃） 12,049	
	単　　価				（〃） 11,122	
	官積算単価				12,049	合意率 0.923064
	＊＊＊　Ｂ単－ 468号　＊＊＊					
000468	仮回し用水管撤去 VUφ500		m		（〃） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00032	高密度ポリエチレン管撤去 φ500	（〃） 1.000	m	695	（〃） 695	Ｔ単　29号
	合　　計				（〃） 695	
	単　　価				（〃） 642	
	官積算単価				695	合意率 0.923741
	＊＊＊　Ｂ単－ 469号　＊＊＊					
000469	合流桝 S2型Ⅱ		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	（〃） 3.000	m3	226.8	（〃） 680	Ｓ単 380号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 1.700	㎡	363.3	（〃） 618	Ｓ単 388号
SA0311	均しコンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	（〃） 0.100	m3	21,610	（〃） 2,161	Ｓ単 391号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	（〃） 0.300	㎡	4,037	（〃） 1,211	Ｓ単 393号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,18-8-25(20)(高炉B) W	（〃） 0.600	m3	26,000	（〃） 15,600	Ｓ単 392号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 6.000	㎡	7,141	（〃） 42,846	Ｓ単 394号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（〃） 0.032	ton	166,056	（〃） 5,314	Ｓ単 363号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 2.100	m3	200.9	（〃） 422	Ｓ単 379号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	（〃） 1.900	m3	1,730	（〃） 3,287	Ｓ単 336号
	合　　計				（〃） 72,139	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				66,592	
						合意率
	官積算単価				72,139	0.923106
	＊＊＊　Ｂ単－ 470号　＊＊＊					
000470	大型土のう				（　〃　）	歩Ａ
	仮回し道路からの流用		m3		1.000 m3	当たり算出
S18002	大型土のう工	（　〃　）			（　〃　）	
	設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり	1.000	袋	1,354	1,354	Ｓ単 369号
S18002	大型土のう工	（　〃　）			（　〃　）	
	撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり	1.000	袋	662	662	Ｓ単 370号
					（　〃　）	
	合　　計				2,016	
					（　〃　）	
	単　　価				1,861	
						合意率
	官積算単価				2,016	0.923115
	＊＊＊　Ｂ単－ 471号　＊＊＊					
000471	排水ポンプ(仮設)				（　〃　）	歩Ａ
	放水路(作業時)、6インチ		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	（　〃　）			（　〃　）	
	釜場掘削・設置	1.000	箇所	6,763	6,763	Ｓ単 373号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	（　〃　）			（　〃　）	
	釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	8,106	8,106	Ｓ単 374号
S18003	排水ポンプ運転	（　〃　）			（　〃　）	
	10,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	100,419	100,419	Ｓ単 371号
S18004	排水ポンプ設置撤去	（　〃　）			（　〃　）	
	１～５台,あり	1.000	箇所	74,128	74,128	Ｓ単 372号
					（　〃　）	
	合　　計				189,416	
					（　〃　）	
	単　　価				174,850	
						合意率
	官積算単価				189,416	0.9231
	＊＊＊　Ｂ単－ 472号　＊＊＊					
000472	排水ポンプ(仮設)				（　〃　）	歩Ａ
	放水路(賃料)、10インチ		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去	（　〃　）			（　〃　）	
	１～５台,あり	1.000	箇所	74,128	74,128	Ｓ単 372号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	（　〃　）			（　〃　）	
	口径１５０㎜　　全揚程　１５ｍ	242.000	日	548	132,616	Ｓ単 338号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	（　〃　）			（　〃　）	
	口径２００㎜　　全揚程　１５ｍ	484.000	日	683	330,572	Ｓ単 339号
S02112	発動発電機[Ｄ駆動・排対型(1次・2次)]	（　〃　）			（　〃　）	
	定格容量60kva	242.000	日	2,870	694,540	Ｓ単 340号
					（　〃　）	
	合　　計				1,231,856	
					（　〃　）	
	単　　価				1,137,126	
						合意率
	官積算単価				1,231,856	0.923099
	＊＊＊　Ｂ単－ 473号　＊＊＊					
000473	発動発電機				（　〃　）	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S02112	発動発電機[Ｄ駆動・排対型(1次・2次)]	（　〃　）			（　〃　）	
	定格容量35kva	152.000	日	2,400	364,800	Ｓ単 341号
					（　〃　）	
	合　　計				364,800	
					（　〃　）	
	単　　価				336,747	
						合意率
	官積算単価				364,800	0.9231
	＊＊＊　Ｂ単－ 474号　＊＊＊					
000474	労務費等				（　〃　）	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S02117	労務費	（　〃　）			（　〃　）	
	週休２日補正による変更	1.000	式	-1,287,542	-1,287,542	Ｓ単 357号
S02117	機械経費（賃料）	（　〃　）			（　〃　）	
	週休２日補正による変更	1.000	式	-91,066	-91,066	Ｓ単 358号
S02117	市場単価	（　〃　）			（　〃　）	
	週休２日補正による変更	1.000	式	-61,666	-61,666	Ｓ単 359号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02117	土木工事標準単価	（〃）			（〃）	
	週休２日補正による変更	1.000	式	-19,098	-19,098	Ｓ単 360号
	合　計				（〃） -1,459,372	
	単　価				（〃） -1,347,146	
	官積算単価				-1,459,372	合意率 0.923099
	＊＊＊　Ｂ単－ 475号　＊＊＊					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送				（〃）	歩Ａ
	油圧式杭圧入引抜機（硬質地盤専用）		台		1.000 台	当たり算出
S19002	輸送費(特殊機械)	（〃）			（〃）	
	20t車以上30t車まで,50kmまで	1.000	台	76,000	76,000	Ｓ単 375号
	合　計				（〃） 76,000	
	単　価				（〃） 70,156	
	官積算単価				76,000	合意率 0.923105
	＊＊＊　Ｂ単－ 476号　＊＊＊					
000476	仮設材輸送				（〃）	歩Ａ
	鋼矢板Ⅲ型		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	（〃）			（〃）	
	基本運賃(自動入力),12m以内,100kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0	1.000	ton	14,800	14,800	Ｓ単 377号
	合　計				（〃） 14,800	
	単　価				（〃） 13,662	
	官積算単価				14,800	合意率 0.923108
	＊＊＊　Ｂ単－ 477号　＊＊＊					
000477	労務費等				（〃）	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S02117	労務費	（〃）			（〃）	
	週休2日補正による変更（運搬費）	1.000	式	-6,677	-6,677	Ｓ単 361号
S02117	機械経費（賃料）	（〃）			（〃）	
		1.000	式	-4,370	-4,370	Ｓ単 362号
	合　計				（〃） -11,047	
	単　価				（〃） -10,197	
	官積算単価				-11,047	合意率 0.923056
	＊＊＊　Ｂ単－ 478号　＊＊＊					
000478	快適トイレ				（〃）	歩Ａ
			基		1.000 基	当たり算出
S02116	快適トイレ	（〃）			（〃）	
	工期変更後,,	1.000	基	1,197,000	1,197,000	Ｓ単 353号
	合　計				（〃） 1,197,000	
	単　価				（〃） 1,104,951	
	官積算単価				1,197,000	合意率 0.9231
	＊＊＊　Ｂ単－ 479号　＊＊＊					
000479	補足設計				（〃）	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	補足設計	（〃）			（〃）	
		1.000	式	3,930,000	3,930,000	Ｓ単 354号
	合　計				（〃） 3,930,000	
	単　価				（〃） 3,627,783	
	官積算単価				3,930,000	合意率 0.9231
	＊＊＊　Ｂ単－ 480号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000480	土壌試験				（　〃　）	歩Ａ
	28項目		式		1.000 式	当たり算出
P96083	土壌試験	（　〃　）			（　〃　）	
	28項目	1.000	式	282,700	282,700	
	合　　計				（　〃　） 282,700	
	単　　価				（　〃　） 260,960	
	官積算単価				282,700	合意率 0.923098
	＊＊＊　Ｂ単－ 502号　＊＊＊					
000502	水膨張性止水板				(0.000)m	歩Ａ
	6*200		m		1.000 m	当たり算出
S02116	水膨張性止水板	(0.000)			(0)	
	6*200,,	1.000	m	4,080	4,080	Ｓ単 420号
	合　　計				(0) 4,080	
	単　　価				(0) 3,764	
	官積算単価				4,080	合意率 0.92259
	＊＊＊　Ｂ単－ 503号　＊＊＊					
000503	表土整地				(0.000)ha	歩Ａ
			ha		1.000 ha	当たり算出
S10005	水田整地工(ブルドーザ)	(0.000)			(0)	
	湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ,13t級,表土整地,良好	1.000	ha	180,291	180,291	Ｓ単 424号
	合　　計				(0) 180,291	
	単　　価				(0) 166,335	
	官積算単価				180,291	合意率 0.92259
	＊＊＊　Ｂ単－ 504号　＊＊＊					
000504	基盤整地				(0.000)ha	歩Ａ
			ha		1.000 ha	当たり算出
S10005	水田整地工(ブルドーザ)	(0.000)			(0)	
	湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ,13t級,基盤整地,良好	1.000	ha	141,638	141,638	Ｓ単 425号
	合　　計				(0) 141,638	
	単　　価				(0) 130,674	
	官積算単価				141,638	合意率 0.92259
	＊＊＊　Ｂ単－ 505号　＊＊＊					
000505	仮排水管撤去				(0.000)m	歩Ａ
	高密度ポリエチレン管φ1200		m		1.000 m	当たり算出
T00037	高密度ポリエチレン管撤去	(0.000)			(0)	
	φ1200	1.000	m	2,154	2,154	Ｔ単　33号
	合　　計				(0) 2,154	
	単　　価				(0) 1,988	
	官積算単価				2,154	合意率 0.923115
	＊＊＊　Ｂ単－ 506号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m3	歩Ａ
	有筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	16,410	16,410	Ｓ単 423号
	合　　計				(0) 16,410	
	単　　価				(0) 15,148	
	官積算単価				16,410	合意率 0.923115
	＊＊＊　Ｂ単－ 507号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬				(0.000)m3	歩Ａ
	鉄筋C0		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	1.000	m3	1,081	1,081	Ｓ単 429号
	合　　計				(0) 1,081	
	単　　価				(0) 998	
	官積算単価					合意率 0.923115
	＊＊＊　Ｂ単－ 508号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				(0.000)m3	歩Ａ
	鉄筋CO		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	Ｓ単 421号
	合　　計				(0) 3,750	
	単　　価				(0) 3,462	
	官積算単価				3,750	合意率 0.923115
	＊＊＊　Ｂ単－ 509号　＊＊＊					
000509	廃プラスチック運搬				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		11.400 m3	当たり算出
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	(0.000)			(0)	
	4t積級,	1.000	時間	5,755	5,755	Ｓ単 426号
	合　　計				(0) 5,755	
	単　　価				(0) 466	
	官積算単価				505	合意率 0.923115
	＊＊＊　Ｂ単－ 510号　＊＊＊					
000510	廃プラスチック処理				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	廃プラスチック処理	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	3,675	3,675	Ｓ単 422号
	合　　計				(0) 3,675	
	単　　価				(0) 3,392	
	官積算単価				3,675	合意率 0.923115
	＊＊＊　Ｂ単－ 511号　＊＊＊					
000511	排水ポンプ(仮設)				(0.000)箇所	歩Ａ
	放水路(常時)2インチ		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径）	(0.000)			(0)	
	108,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	992,828	992,828	Ｓ単 428号
S18004	排水ポンプ設置撤去	(0.000)			(0)	
	１～５台,あり	1.000	箇所	74,128	74,128	Ｓ単 427号
	合　　計				(0) 1,066,956	
	単　　価				(0) 984,923	
	官積算単価				1,066,956	合意率 0.923115

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 481号　＊＊＊					
000481	油圧式圧入引抜機据付・解体 圧入		回		（ 〃 ） 1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法） 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,圧入	（ 〃 ） 1.000	回	431,878	（ 〃 ） 431,878	Ｓ単 416号
	合　　計				（ 〃 ） 431,878	
	単　　価				（ 〃 ） 398,667	
	官積算単価				431,878	合意率 0.9231
	＊＊＊　Ｂ単－ 482号　＊＊＊					
000482	油圧式圧入引抜機据付・解体 引抜		回		（ 〃 ） 1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き	（ 〃 ） 1.000	回	58,479	（ 〃 ） 58,479	Ｓ単 411号
	合　　計				（ 〃 ） 58,479	
	単　　価				（ 〃 ） 53,982	
	官積算単価				58,479	合意率 0.9231
	＊＊＊　Ｂ単－ 483号　＊＊＊					
000483	自立鋼矢板(1ブロック)硬質地盤クリア工法 Ⅲ型,L=8.0m		枚		（ 〃 ） 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板（Ⅲ型）,9m以下,50＜最大N値≦100,8.0,あり	（ 〃 ） 1.000	枚	72,806	（ 〃 ） 72,806	Ｓ単 412号
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型,9m以下	（ 〃 ） 1.000	枚	7,548	（ 〃 ） 7,548	Ｓ単 410号
	合　　計				（ 〃 ） 80,354	
	単　　価				（ 〃 ） 74,175	
	官積算単価				80,354	合意率 0.923102
	＊＊＊　Ｂ単－ 484号　＊＊＊					
000484	自立鋼矢板(2ブロック)硬質地盤クリア工法 Ⅲ型,L=7.5m		枚		（ 〃 ） 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板（Ⅲ型）,9m以下,50＜最大N値≦100,7.5,あり	（ 〃 ） 1.000	枚	72,806	（ 〃 ） 72,806	Ｓ単 413号
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型,9m以下	（ 〃 ） 1.000	枚	7,548	（ 〃 ） 7,548	Ｓ単 410号
	合　　計				（ 〃 ） 80,354	
	単　　価				（ 〃 ） 74,175	
	官積算単価				80,354	合意率 0.923102
	＊＊＊　Ｂ単－ 485号　＊＊＊					
000485	自立鋼矢板(3ブロック)硬質地盤クリア工法 Ⅲ型,L=9.5m		枚		（ 〃 ） 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板（Ⅲ型）,9m以下,50＜最大N値≦100,9.5,あり	（ 〃 ） 1.000	枚	72,806	（ 〃 ） 72,806	Ｓ単 414号
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型,9m以下	（ 〃 ） 1.000	枚	7,548	（ 〃 ） 7,548	Ｓ単 410号
	合　　計				（ 〃 ） 80,354	
	単　　価				（ 〃 ） 74,175	
	官積算単価				80,354	合意率 0.923102
	＊＊＊　Ｂ単－ 486号　＊＊＊					
000486	自立鋼矢板(3ブロック)硬質地盤クリア工法 Ⅲ型,L=7.5m,切断加工		枚		（ 〃 ） 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板（Ⅲ型）,12m以下,50＜最大N値≦100,9.5,あり	（ 〃 ） 1.000	枚	96,839	（ 〃 ） 96,839	Ｓ単 415号
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型,9m以下	（ 〃 ） 1.000	枚	7,548	（ 〃 ） 7,548	Ｓ単 410号
S02104	ガス切断 13～17mm	（ 〃 ） 0.400	m	3,071	（ 〃 ） 1,228	Ｓ単 399号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				105,615	
					（〃）	
	単　　価				97,493	
						合意率
	官積算単価				105,615	0.923098
	＊＊＊　Ｂ単－ 487号　＊＊＊					
000487	自立鋼矢板(3ブロック)硬質地盤クリア工法				（〃）	歩Ａ
	Ⅲ型,L=9.5m,継加工		枚		1.000 枚	当たり算出
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)	（〃）			（〃）	
	普通鋼矢板（Ⅲ型）,9m以下,50＜最大N値≦100,7.5,あり	1.000	枚	72,806	72,806	Ｓ単 413号
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）	（〃）			（〃）	
	Ⅲ型,9m以下	1.000	枚	7,548	7,548	Ｓ単 410号
P96071	継施工費	（〃）			（〃）	
	鋼矢板Ⅲ型	1.000	箇所	8,520	8,520	
					（〃）	
	合　　計				88,874	
					（〃）	
	単　　価				82,040	
						合意率
	官積算単価				88,874	0.923104
	＊＊＊　Ｂ単－ 488号　＊＊＊					
000488	自立鋼矢板(4ブロック)硬質地盤クリア工法				（〃）	歩Ａ
	Ⅲ型,L=7.5m		枚		1.000 枚	当たり算出
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)	（〃）			（〃）	
	普通鋼矢板（Ⅲ型）,9m以下,50＜最大N値≦100,7.5,あり	1.000	枚	72,806	72,806	Ｓ単 413号
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）	（〃）			（〃）	
	Ⅲ型,9m以下	1.000	枚	7,548	7,548	Ｓ単 410号
					（〃）	
	合　　計				80,354	
					（〃）	
	単　　価				74,175	
						合意率
	官積算単価				80,354	0.923102
	＊＊＊　Ｂ単－ 489号　＊＊＊					
000489	自立鋼矢板(4ブロック)硬質地盤クリア工法				（〃）	歩Ａ
	Ⅲ型,L=7.0m,切断加工		枚		1.000 枚	当たり算出
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)	（〃）			（〃）	
	普通鋼矢板（Ⅲ型）,9m以下,50＜最大N値≦100,7.5,あり	1.000	枚	72,806	72,806	Ｓ単 413号
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）	（〃）			（〃）	
	Ⅲ型,9m以下	1.000	枚	7,548	7,548	Ｓ単 410号
S02104	ガス切断	（〃）			（〃）	
	13～17mm	0.400	m	3,071	1,228	Ｓ単 399号
					（〃）	
	合　　計				81,582	
					（〃）	
	単　　価				75,308	
						合意率
	官積算単価				81,582	0.923095
	＊＊＊　Ｂ単－ 490号　＊＊＊					
000490	自立鋼矢板(5ブロック)硬質地盤クリア工法				（〃）	歩Ａ
	Ⅲ型,L=7.5m		枚		1.000 枚	当たり算出
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)	（〃）			（〃）	
	普通鋼矢板（Ⅲ型）,9m以下,50＜最大N値≦100,7.5,あり	1.000	枚	72,806	72,806	Ｓ単 413号
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）	（〃）			（〃）	
	Ⅲ型,9m以下	1.000	枚	7,548	7,548	Ｓ単 410号
					（〃）	
	合　　計				80,354	
					（〃）	
	単　　価				74,175	
						合意率
	官積算単価				80,354	0.923102
	＊＊＊　Ｂ単－ 491号　＊＊＊					
000491	自立鋼矢板(5ブロック)硬質地盤クリア工法				（〃）	歩Ａ
	Ⅲ型,L=7.0m		枚		1.000 枚	当たり算出
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)	（〃）			（〃）	
	普通鋼矢板（Ⅲ型）,9m以下,50＜最大N値≦100,7.5,あり	1.000	枚	72,806	72,806	Ｓ単 413号
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）	（〃）			（〃）	
	Ⅲ型,9m以下	1.000	枚	7,548	7,548	Ｓ単 410号
					（〃）	
	合　　計				80,354	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				74,175	
						合意率
	官積算単価				80,354	0.923102
	＊＊＊　Ｂ単－ 492号　＊＊＊					
000492	鋼矢板賃料				（〃）	歩Ａ
	普通鋼矢板Ⅲ型(1～5ブロック)		ton		1.000 ton	当たり算出
S17001	鋼矢板	（〃）			（〃）	
	鋼矢板,3型,有,158日,1回	1.000	ton	23,710	23,710	Ｓ単 409号
					（〃）	
	合　　計				23,710	
					（〃）	
	単　　価				21,887	
						合意率
	官積算単価				23,710	0.923112
	＊＊＊　Ｂ単－ 493号　＊＊＊					
000493	鋼矢板購入				（〃）	歩Ａ
	普通鋼矢板Ⅲ型		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	鋼矢板購入費	（〃）			（〃）	
	U形,SYW295,Ⅲ型,6m,中古価格,,	1.000	ton	180,000	180,000	Ｓ単 400号
					（〃）	
	合　　計				180,000	
					（〃）	
	単　　価				166,158	
						合意率
	官積算単価				180,000	0.9231
	＊＊＊　Ｂ単－ 494号　＊＊＊					
000494	薬液注入工				（〃）	歩Ａ
	注入施設据付･解体		式		1.000 式	当たり算出
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）	（〃）			（〃）	
	二重管ストレーナ工法,４セット,	1.000	現場	602,253	602,253	Ｓ単 408号
					（〃）	
	合　　計				602,253	
					（〃）	
	単　　価				555,940	
						合意率
	官積算単価				602,253	0.9231
	＊＊＊　Ｂ単－ 495号　＊＊＊					
000495	薬剤注入工(1ブロック)				（〃）	歩Ａ
	B=8.0m,L=6.0m,H=4.0m		本		1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	（〃）			（〃）	
	複相方式,４セット,500KL未満,7.07m,0m,0m,3.07m,1160Ｌ	1.000	本	131,237	131,237	Ｓ単 401号
					（〃）	
	合　　計				131,237	
					（〃）	
	単　　価				121,145	
						合意率
	官積算単価				131,237	0.9231
	＊＊＊　Ｂ単－ 496号　＊＊＊					
000496	薬剤注入工(2ブロック)				（〃）	歩Ａ
	B=8.0m,L=11.0m,H=4.0m		本		1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	（〃）			（〃）	
	複相方式,４セット,500KL未満,6.82m,0m,0m,2.82m,1245Ｌ	1.000	本	137,674	137,674	Ｓ単 402号
					（〃）	
	合　　計				137,674	
					（〃）	
	単　　価				127,087	
						合意率
	官積算単価				137,674	0.9231
	＊＊＊　Ｂ単－ 497号　＊＊＊					
000497	薬剤注入工(3ブロック)				（〃）	歩Ａ
	B=8.0m,L=5.2m,H=4.0m		本		1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	（〃）			（〃）	
	複相方式,４セット,500KL未満,6.82m,0m,0m,2.82m,1299Ｌ	1.000	本	142,125	142,125	Ｓ単 403号
					（〃）	
	合　　計				142,125	
					（〃）	
	単　　価				131,196	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				142,125	合意率 0.923102
	＊＊＊　Ｂ単－ 498号　＊＊＊					
000498	薬剤注入工(4ブロック) B=8.0m,L=1.1m,H=3.5m		本		（〃） 1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法) 複相方式，４セット,500KL未満,6.32m,0m,0m,2.82m,1202Ｌ	（〃） 1.000	本	131,825	（〃） 131,825	Ｓ単 404号
	合　　計				（〃） 131,825	
	単　　価				（〃） 121,688	
	官積算単価				131,825	合意率 0.923102
	＊＊＊　Ｂ単－ 499号　＊＊＊					
000499	薬剤注入工(5ブロック) B=8.0m,L=1.1m,H=3.0m		本		（〃） 1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法) 複相方式，４セット,500KL未満,5.82m,0m,0m,2.82m,1030Ｌ	（〃） 1.000	本	115,058	（〃） 115,058	Ｓ単 405号
	合　　計				（〃） 115,058	
	単　　価				（〃） 106,210	
	官積算単価				115,058	合意率 0.923099
	＊＊＊　Ｂ単－ 500号　＊＊＊					
000500	薬剤注入工(6ブロック) B=8.0m,L=1.1m,H=2.5m		本		（〃） 1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法) 複相方式，４セット,500KL未満,5.32m,0m,0m,2.82m,552Ｌ	（〃） 1.000	本	72,104	（〃） 72,104	Ｓ単 406号
	合　　計				（〃） 72,104	
	単　　価				（〃） 66,559	
	官積算単価				72,104	合意率 0.923097
	＊＊＊　Ｂ単－ 501号　＊＊＊					
000501	薬剤注入工(7ブロック) B=8.0m,L=5.27m,H=2.0m		本		（〃） 1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法) 複相方式，４セット,500KL未満,4.42m,0m,0m,2.42m,842Ｌ	（〃） 1.000	本	93,249	（〃） 93,249	Ｓ単 407号
	合　　計				（〃） 93,249	
	単　　価				（〃） 86,078	
	官積算単価				93,249	合意率 0.923098
	＊＊＊　Ｂ単－ 512号　＊＊＊					
000512	鋼矢板賃料 普通鋼矢板Ⅲ型(1～5ブロック)		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,有,234日,1回	(0.000) 1.000	ton	29,380	(0) 29,380	Ｓ単 430号
	合　　計				(0) 29,380	
	単　　価				(0) 27,121	
	官積算単価				29,380	合意率 0.923112

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	80m以下		m3	318		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	180m以下		m3	423		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S01034	不整地運搬[積込・運搬費]					
	不整地運搬					
	80m以下		m3	318		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅱ)		m3	2,928		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,544		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)		m3	2,384		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅰ)		m3	2,384		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	1,730		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),		m3	781		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ		m3	2,507		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	転石混り土		㎡	363		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		㎡	218		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり		m3	522		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S02029	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ張)					
	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ張)					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),なし		m3	5,437		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,30～50m		m3	681		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,100m未満		m3	744		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S02052	石積類とりこわし					
	石積類とりこわし					
	機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり		㎡	1,287		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]					
	吊上能力50t吊		日	98,800		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊					
S02114	汚濁防止フェンス基本料					
	汚濁防止フェンス基本料					
	単独フロートφ300 H1.0m 1000N/3cm未満		m	4,393		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊					
S02114	汚濁防止フェンス加算額					
	汚濁防止フェンス加算額					
	単独フロートφ300 H1.0m 1000N/3cm未満		m供用日	61		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	25,830		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊					
S02115	とび工					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	とび工		人	24,255		歩A・単A
S02115	＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊ 普通作業員					
	普通作業員		人	18,165		歩A・単A
S02115	＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊ 溶接工					
	溶接工		人	26,670		歩A・単A
S02115	＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊ 特殊作業員					
	特殊作業員		人	22,470		歩A・単A
S02115	＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊ 特殊作業員					
	特殊作業員		人	22,470		歩A・単A
S02115	＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊ 普通作業員					
	普通作業員		人	18,165		歩A・単A
S02115	＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊ 型わく工					
	型わく工		人	24,360		歩A・単A
S02115	＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊ 交通誘導警備員Ｂ					
	交通誘導警備員Ｂ		人	12,075		歩A・単A
S02115	＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊ 電工					
	電工		人	21,000		歩A・単A
S02115	＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊ 設備機械工					
	設備機械工		人	23,100		歩A・単A
S02115	＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊ 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	25,830		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊ 丸鋼					
	丸鋼 SS400 径13,,		ton	121,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊ 丸鋼加工組立費					
	丸鋼加工組立費 φ13,,		箇所	1,350		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊ 軽油					
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	135		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊ 鋼矢板（広幅・ハット形含む）長さエキストラ加算額					
	鋼矢板（広幅・ハット形含む）長さエキストラ加算額 2m≦L＜6m,,		ton	3,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊ 可とう矢板					
	可とう矢板 Ⅱw型、L3.7m,,		枚	402,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊ 可とう矢板					
	可とう矢板 Ⅱw型、L3.9m,,		枚	420,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊ 可とう矢板					
	可とう矢板 Ⅱw型、L4.4m,,		枚	466,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊ かごマット					
	かごマット スロープ型、めっき鉄線、H50cm,,		㎡	5,990		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊ 割栗石（詰石用）					
	割栗石（詰石用） ,15～20cm,		m3	3,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊ 吸出し防止マット					
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,		㎡	440		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊ 路盤紙 （クラフト紙）					
	路盤紙 （クラフト紙）		㎡	27		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 50号 ＊＊＊					
S02116	溶接金網					
	溶接金網					
	線径4.0mm 網目150mm,,		㎡	262		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 51号 ＊＊＊					
S02116	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)					
	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)					
	溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白,,		kg	172		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 52号 ＊＊＊					
S02116	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)					
	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)					
	1号(0.106～0.850mm),,		kg	150		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 53号 ＊＊＊					
S02116	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ					
	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ					
	区画線用,,		kg	360		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 54号 ＊＊＊					
S02116	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)					
	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)					
	溶融式 3種1号 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 黄,,		kg	315		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 55号 ＊＊＊					
S02116	ボックスカルバート					
	ボックスカルバート					
	内幅1.0m内高0.9m長0.74m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m,,		個	103,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 56号 ＊＊＊					
S02116	ボックスカルバート					
	ボックスカルバート					
	内幅1.0m内高0.9m長1.9/1.837m T-25(RC) 縦断斜切,,		個	221,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 57号 ＊＊＊					
S02116	ボックスカルバート					
	ボックスカルバート					
	内幅1.0m内高0.9m長1.59/1.527m T-25(RC) 縦断斜切,,		個	197,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 58号 ＊＊＊					
S02116	ボックスカルバート					
	ボックスカルバート					
	内幅1.0m内高0.9m長1.59/1.717m T-25(RC) 縦断斜切,,		個	205,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 59号 ＊＊＊					
S02116	コンクリート積ブロック					
	コンクリート積ブロック					
	A種 控35cm,,		個	650		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 67号 ＊＊＊					
S02116	マンホール用足掛金物					
	マンホール用足掛金物					
	樹脂加工品 径19 幅300 長250,,		個	2,130		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 68号 ＊＊＊					
S02116	リアガード					
	リアガード					
	樹脂加工、B=300用、コンクリート壁取付用,,		m	54,400		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 69号 ＊＊＊					
S02116	内ネジ式簡易ゲート					
	内ネジ式簡易ゲート					
	SUS製、四方水密、300*300、ﾊﾝﾄﾞﾙ脱着式,,		門	316,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 70号 ＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	11 1/4° ベンドB形 径200,,		個	8,200		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 71号 ＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	45° ベンド B形 径200,,		個	12,200		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 72号 ＊＊＊					
S02116	フランジ付T字管					
	フランジ付T字管					
	φ200*200（塩ビ管用）,,		個	79,560		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 73号 ＊＊＊					
S02116	鋳鉄製防護ふた					
	鋳鉄製防護ふた					
	T-8以上、FCD700、φ480,,		個	34,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 74号 ＊＊＊					
S02116	鋳鉄製防護ふた用台座					
	鋳鉄製防護ふた用台座					
	再生プラスチック製、φ690、離脱防止構造,,		個	4,620		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 75号 ＊＊＊					
S02116	TSフランジ					
	TSフランジ					
	φ200（接合部品含む）,,		個	5,319		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 76号 ＊＊＊					
S02116	フランジ蓋					
	フランジ蓋					
	PVC製、φ200用,,		個	4,890		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 77号 ＊＊＊					
S02116	ボックスカルバート					
	ボックスカルバート					
	内幅2.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m,,		個	309,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 78号 ＊＊＊					
S02116	ボックスカルバート					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ボックスカルバート 内幅2.5m内高1.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m,,		個	298,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 79号 ＊＊＊ ボックスカルバート					
	ボックスカルバート 内幅2.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC)挿筋D13*L710*12本,,		個	322,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 80号 ＊＊＊ ジョイントフリューム					
	ジョイントフリューム 幅600mm 深600mm 長2.0m,,		個	24,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 81号 ＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B600*L2000,,		個	14,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 82号 ＊＊＊ ベンチフリューム暗渠					
	ベンチフリューム暗渠 T-14 B600*L2000,,		個	85,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 83号 ＊＊＊ 溜 桝					
	溜 桝 呼び名 ８００ (CO蓋付),,		個	36,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 84号 ＊＊＊ 山土砂					
	山土砂		m3	1,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 85号 ＊＊＊ 省力化かご					
	省力化かご 最上段用、H500*B1000*L2000,,		m	5,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 86号 ＊＊＊ 省力化かご					
	省力化かご 中下段用、H500*B1000*L2000,,		m	4,850		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 87号 ＊＊＊ 省力化大型かご					
	省力化大型かご 最上段用、H1000*B1500*L2000,,		m	28,850		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 88号 ＊＊＊ 省力化大型かご側面網					
	省力化大型かご側面網 H1000*B1500用,,		枚	7,920		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 89号 ＊＊＊ 省力化大型かご					
	省力化大型かご 中下段用、H1000*B1500*L2000,,		m	23,850		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 100号 ＊＊＊ 平板載荷試験					
	平板載荷試験		箇所	185,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 101号 ＊＊＊ 簡易支持力試験					
	簡易支持力試験		箇所	88,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 102号 ＊＊＊ 室内土質試験 土の含水比試験					
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 ３個／試料,,		試料	1,510		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 103号 ＊＊＊ 室内土質試験 土の粒度試験					
	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料２～４ｋｇ未満,,		試料	17,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 104号 ＊＊＊ 室内土質試験 土の透水試験					
	室内土質試験 土の透水試験 JIS A 1218 変水位法,,		試料	45,000		歩A・単A
S02118	＊＊＊ S単－ 106号 ＊＊＊ 鉄鋼ｽﾗｸﾞ簡易舗装材					
	鉄鋼ｽﾗｸﾞ簡易舗装材 0～25mm		m3	2,200		歩A・単A
S02123	＊＊＊ S単－ 107号 ＊＊＊ 建設発生土処分費					
	建設発生土処分費 土砂		m3	2,520		歩A・単A
S02123	＊＊＊ S単－ 108号 ＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,350		歩A・単A
S02123	＊＊＊ S単－ 109号 ＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
S02123	＊＊＊ S単－ 110号 ＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ Ｓ単－ 111号 ＊＊＊					
S02123	建設発生土処分費					
	建設発生土処分費 岩		m3	7,700		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｓ単－ 112号 ＊＊＊					
S02123	廃プラスチック処理					
	廃プラスチック処理		m3	3,675		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｓ単－ 114号 ＊＊＊					
S02124	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	22,365		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｓ単－ 115号 ＊＊＊					
S02701	【法面工（法面芝付工）】					
	【法面工（法面芝付工）】 張芝工,野芝・高麗芝（全面張）,300m2以上500m2未満,-		㎡	1,818		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｓ単－ 116号 ＊＊＊					
S02703	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】					
	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】 植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ環境),500m2未満,－		㎡	1,209		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｓ単－ 117号 ＊＊＊					
S02711	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】					
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25（高炉B）,なし		㎡	16,884		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｓ単－ 118号 ＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3	9,292		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｓ単－ 119号 ＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3	16,410		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｓ単－ 120号 ＊＊＊					
S03017	養生					
	養生 一般養生,無筋構造物,なし		m3	727		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｓ単－ 121号 ＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	160,205		歩Ａ・単Ａ
	未満					
	＊＊＊ Ｓ単－ 122号 ＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	158,660		歩Ａ・単Ａ
	未満					
	＊＊＊ Ｓ単－ 123号 ＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	158,660		歩Ａ・単Ａ
	未満					
	＊＊＊ Ｓ単－ 124号 ＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	158,660		歩Ａ・単Ａ
	未満					
	＊＊＊ Ｓ単－ 125号 ＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	155,851		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｓ単－ 126号 ＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	152,761		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊ Ｓ単－ 127号 ＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	157,630		歩Ａ・単Ａ
	未満					
	＊＊＊ Ｓ単－ 128号 ＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	155,570		歩Ａ・単Ａ
	未満					
	＊＊＊ Ｓ単－ 129号 ＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	158,660		歩Ａ・単Ａ
	未満					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03702	＊＊＊ Ｓ単－ 130号 ＊＊＊ 【ガス圧接工】					
	【ガス圧接工】 D22+D22,100箇所未満,受けない,無し		箇所	616		歩Ａ・単Ａ
S05101	＊＊＊ Ｓ単－ 131号 ＊＊＊ ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付					
	ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付 ボックスカルバート(縦締め有り),2300mm超え 3000mm以下, 900mm以上,300mm		個	451,340		歩Ａ・単Ａ
	未満,10t以下, 50mを超え 80m以下,あり,なし					
S05101	＊＊＊ Ｓ単－ 134号 ＊＊＊ ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付					
	ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付 ボックスカルバート(縦締め有り),2300mm超え 3000mm以下, 900mm以上,300mm		個	742,031		歩Ａ・単Ａ
	未満,10t以下, 50m以下,あり,なし					
S05101	＊＊＊ Ｓ単－ 135号 ＊＊＊ ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付					
	ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付 ボックスカルバート(縦締め有り),2300mm超え 3000mm以下, 900mm以上,300mm		個	487,766		歩Ａ・単Ａ
	未満,10t以下, 50m以下,あり,なし					
S05801	＊＊＊ Ｓ単－ 136号 ＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去		枚	750		歩Ａ・単Ａ
	を行なわない					
S05801	＊＊＊ Ｓ単－ 137号 ＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去を行なわない		枚	297		歩Ａ・単Ａ
S05801	＊＊＊ Ｓ単－ 138号 ＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,－,－,基礎砕石の施工無し,再利		m	2,865		歩Ａ・単Ａ
	用撤去を行なわない					
S05801	＊＊＊ Ｓ単－ 139号 ＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,－,－,基礎砕石の		m	4,537		歩Ａ・単Ａ
	施工無し,再利用撤去を行なわない					
S06005	＊＊＊ Ｓ単－ 140号 ＊＊＊ ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)					
	ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,パット,計上する,φ50		箇所	1,995		歩Ａ・単Ａ
S07001	＊＊＊ Ｓ単－ 141号 ＊＊＊ パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ		m3	7,181		歩Ａ・単Ａ
	,なし,なし					
S07001	＊＊＊ Ｓ単－ 142号 ＊＊＊ パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,		m3	8,023		歩Ａ・単Ａ
	なし					
S07021	＊＊＊ Ｓ単－ 143号 ＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管		m	4,601		歩Ａ・単Ａ
S07021	＊＊＊ Ｓ単－ 144号 ＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管		m	3,755		歩Ａ・単Ａ
S08031	＊＊＊ Ｓ単－ 146号 ＊＊＊ コンクリート舗装工(人力)					
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),20cm		㎡	3,614		歩Ａ・単Ａ
S08041	＊＊＊ Ｓ単－ 147号 ＊＊＊ 砂利舗装工(人力)					
	砂利舗装工(人力) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,必要,なし,不要		㎡	640		歩Ａ・単Ａ
S08711	＊＊＊ Ｓ単－ 149号 ＊＊＊ 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する		m	1,234		歩Ａ・単Ａ
S08711	＊＊＊ Ｓ単－ 150号 ＊＊＊ 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない		m	7,424		歩Ａ・単Ａ
S08712	＊＊＊ Ｓ単－ 151号 ＊＊＊ 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】 土中建込用,B･C-4E,受けない,無し		m	1,124		歩A・単A
S08713	＊＊＊ S単－ 152号 ＊＊＊ 【横断・転落防止柵設置】					
	【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し		m	1,362		歩A・単A
S08713	＊＊＊ S単－ 153号 ＊＊＊ 【横断・転落防止柵設置】					
	【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し		m	8,297		歩A・単A
S08714	＊＊＊ S単－ 154号 ＊＊＊ 【横断・転落防止柵撤去】					
	【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,受けない,無し		m	866		歩A・単A
S08801	＊＊＊ S単－ 155号 ＊＊＊ 【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	162		歩A・単A
S08801	＊＊＊ S単－ 156号 ＊＊＊ 【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	180		歩A・単A
S08801	＊＊＊ S単－ 157号 ＊＊＊ 【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	147		歩A・単A
S15003	＊＊＊ S単－ 159号 ＊＊＊ 耕地復旧(表土掘削･埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]					
	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土埋戻,あり		㎡	57		歩A・単A
S15003	＊＊＊ S単－ 160号 ＊＊＊ 耕地復旧(表土掘削･埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]					
	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土堀削,あり		㎡	56		歩A・単A
S15004	＊＊＊ S単－ 161号 ＊＊＊ 耕地復旧(耕起)[積込・運搬費]					
	耕地復旧(耕起) 有		㎡	34		歩A・単A
S16001	＊＊＊ S単－ 162号 ＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),		時間	10,258		歩A・単A
S16001	＊＊＊ S単－ 163号 ＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),		時間	7,430		歩A・単A
S16001	＊＊＊ S単－ 164号 ＊＊＊ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級,		時間	5,755		歩A・単A
S16002	＊＊＊ S単－ 166号 ＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対2]					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対2] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外		日	86,100		歩A・単A
S16002	＊＊＊ S単－ 167号 ＊＊＊ 杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式･排対型(1次)]					
	杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式･排対型(1次)] ,圧力14.7MPa 吐出量325L/min,交替制補正対象外		日	39,100		歩A・単A
S16002	＊＊＊ S単－ 168号 ＊＊＊ ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] ,90t吊,交替制補正対象外		日	122,500		歩A・単A
S16004	＊＊＊ S単－ 170号 ＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り		日	44,500		歩A・単A
S16004	＊＊＊ S単－ 171号 ＊＊＊ 振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･排対型(1次･2次)]					
	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･排対型(1次･2次)] 振動ﾛｰﾗ(搭乗式),3.0～4.0t(ｺﾝﾊﾞｲﾄﾞ型)		日	33,654		歩A・単A
S16004	＊＊＊ S単－ 172号 ＊＊＊ 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･排対型(1次･2次)]					
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･排対型(1次･2次)] 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.22(平0.16)		日	44,485		歩A・単A
S16004	＊＊＊ S単－ 173号 ＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)､2.9t吊り		日	65,192		歩A・単A
S16004	＊＊＊ S単－ 175号 ＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)､2.9t吊り		日	47,948		歩A・単A
S18002	＊＊＊ S単－ 177号 ＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1.2m3,耐候性大型土のう袋（1年対応），なし,あり		袋	7,657		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 178号 ＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1.2m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり		袋	662		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 181号 ＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置		箇所	6,763		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 182号 ＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻・撤去		箇所	8,106		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 188号 ＊＊＊					
S18007	排水ポンプ据付撤去（小口径）					
	排水ポンプ据付撤去（小口径）					
	口径 100mm,あり		箇所	47,454		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 189号 ＊＊＊					
S18031	足場工					
	足場工					
	なし,手摺先行型枠組,あり		掛㎡	3,659		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 190号 ＊＊＊					
S18031	足場工					
	足場工					
	なし,単管傾斜,あり		掛㎡	2,924		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 191号 ＊＊＊					
S18031	足場工					
	足場工					
	なし,単管,あり		掛㎡	3,450		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 192号 ＊＊＊					
S18032	支保工					
	支保工					
	パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし		空m3	3,768		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 193号 ＊＊＊					
S18032	支保工					
	支保工					
	くさび結合支保,40KN/㎡以下,あり		空m3	3,060		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 203号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	10,140		歩A・単A
	込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 204号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	8,640		歩A・単A
	込・取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 205号 ＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,－,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－		m3	313.4		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 206号 ＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,－,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,－,－,－		m3	266.6		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 208号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	202.1		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 209号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	破砕岩,平均施工幅1m以上2m未満		m3	341.4		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 210号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	269.6		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 211号 ＊＊＊					
SA0102	投入					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	966		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 212号 ＊＊＊					
SA0102	積替					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	966		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 214号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり		m3	228.5		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 215号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	294.3		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 216号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-		m3	1,867		歩A・単A
SA0121	＊＊＊ S単－ 217号 ＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,60.0km		m3	5,139		歩A・単A
	以下					
SA0121	＊＊＊ S単－ 218号 ＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,60.0k		m3	5,158		歩A・単A
	m以下					
SA0141	＊＊＊ S単－ 220号 ＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	730.7		歩A・単A
SA0141	＊＊＊ S単－ 221号 ＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり		m3	199.8		歩A・単A
SA0151	＊＊＊ S単－ 222号 ＊＊＊ SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	365		歩A・単A
SA0152	＊＊＊ S単－ 223号 ＊＊＊ SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡	385.9		歩A・単A
SA0152	＊＊＊ S単－ 224号 ＊＊＊ SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡	767.5		歩A・単A
SA0161	＊＊＊ S単－ 225号 ＊＊＊ SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	117.1		歩A・単A
SA0221	＊＊＊ S単－ 226号 ＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,		m3	1,926		歩A・単A
SA0221	＊＊＊ S単－ 227号 ＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,2.0km以下,		m3	998.6		歩A・単A
SA0221	＊＊＊ S単－ 228号 ＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,		m3	887.4		歩A・単A
SA0221	＊＊＊ S単－ 229号 ＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,		m3	1,085		歩A・単A
SA0222	＊＊＊ S単－ 230号 ＊＊＊ SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	178.1		歩A・単A
SA0222	＊＊＊ S単－ 231号 ＊＊＊ SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし		㎡	1,004		歩A・単A
SA0223	＊＊＊ S単－ 232号 ＊＊＊ SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	546.6		歩A・単A
SA0223	＊＊＊ S単－ 233号 ＊＊＊ SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-		m	2,928		歩A・単A
SA0262	＊＊＊ S単－ 234号 ＊＊＊ SP 間知ブロック張					
	SP 間知ブロック張 150kg/個未満 各種,有り,1.0m3を超え3.0m3以下,有り,0.1m3以上0.5m3以下,無		㎡	13,680		歩A・単A
	し,あり,再生砕石 RC-40,18-8-25（高炉）,					
SA0263	＊＊＊ S単－ 235号 ＊＊＊ SP 平ブロック張					
	SP 平ブロック張 平ﾌﾞﾛｯｸ各種,無し,-,有り,無し,無し,-,あり,,遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)		㎡	7,603		歩A・単A
SA0268	＊＊＊ S単－ 236号 ＊＊＊ SP 遮水シート張					
	SP 遮水シート張 遮水ｼｰﾄ張,遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)		㎡	2,517		歩A・単A
SA0268	＊＊＊ S単－ 237号 ＊＊＊ SP 遮水シート張					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 遮水シート張 遮水ｼｰﾄ張,遮水ｼｰﾄ各種		㎡	777.9		歩Ａ・単Ａ
SA0301	＊＊＊　Ｓ単－ 238号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,497		歩Ａ・単Ａ
SA0301	＊＊＊　Ｓ単－ 239号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,359		歩Ａ・単Ａ
SA0301	＊＊＊　Ｓ単－ 240号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,221		歩Ａ・単Ａ
SA0301	＊＊＊　Ｓ単－ 241号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	2,040		歩Ａ・単Ａ
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 242号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	19,230		歩Ａ・単Ａ
	延長無し,－,－,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 243号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	20,410		歩Ａ・単Ａ
	延長無し,－,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 244号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,18-8-40(高炉B)		m3	21,260		歩Ａ・単Ａ
	W/C65%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 245号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m3	22,440		歩Ａ・単Ａ
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 246号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,－,一般養生,－,－,高さ約17m以下､水平距離約		m3	29,910		歩Ａ・単Ａ
	17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 247号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,あり,18-8-		m3	27,400		歩Ａ・単Ａ
	40(高炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 248号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,18-8-40(高炉B) W/C65		m3	28,390		歩Ａ・単Ａ
	%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 249号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,－,一般養生,－,－,高さ約17m以下､水平距離約		m3	31,080		歩Ａ・単Ａ
	17m以下,なし,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 250号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	19,660		歩Ａ・単Ａ
	延長無し,－,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 251号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	20,090		歩Ａ・単Ａ
	延長無し,－,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 252号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,あり,		m3	26,660		歩Ａ・単Ａ
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 253号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,あり,		m3	27,090		歩Ａ・単Ａ

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	＊＊＊　Ｓ単－ 254号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,		m3	27,520		歩Ａ・単Ａ
	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	＊＊＊　Ｓ単－ 255号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m3	29,240		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 256号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	28,600		歩Ａ・単Ａ
	/C65%					
	＊＊＊　Ｓ単－ 257号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	4,084		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 258号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物		㎡	8,020		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 259号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		㎡	7,229		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 260号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		㎡	3,284		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 261号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		㎡	1,772		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 262号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm		㎡	1,850		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 263号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する,CF 200mm×5mm		m	2,219		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 264号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する,止水板各種		m	5,411		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 265号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付					
	据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,あり		m	91,430		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 267号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付					
	据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,あり		m	97,430		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 268号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付					
	据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,あり		m	14,400		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 269号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付					
	据付,1.5m/個,1.25＜B≦2.5　0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,あり		m	26,790		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 270号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,400kgを超え600kg以下,有り,なし		基	6,649		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 271号　＊＊＊					
SA0601	SP 消波根固めブロック製作					
	SP 消波根固めブロック製作					
	2.5t以下,計上する,計上する,0.17m3以上0.23m3以下,2.60m2を超え2.80m2以下		個	8,511		歩Ａ・単Ａ
	,一般,あり,18-8-40(高炉),鋼製型枠10t未満					
	＊＊＊　Ｓ単－ 272号　＊＊＊					
SA0603	SP 消波根固めブロック積込					
	SP 消波根固めブロック積込					
	2.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,あり		個	1,625		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 273号　＊＊＊					
SA0604	SP 消波根固めブロック荷卸					
	SP 消波根固めブロック荷卸					
	2.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,あり		個	1,558		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 274号　＊＊＊					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,40個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,あり		個	2,607		歩A・単A
SA0605	＊＊＊　S単－ 275号　＊＊＊ SP 消波根固めブロック据付					
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,0個,乱積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,あり		個	1,979		歩A・単A
SA0606	＊＊＊　S単－ 276号　＊＊＊ SP 消波根固めブロック運搬					
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・据付け(層積),15個を超え23個以下,0.5km以下		個	1,669		歩A・単A
SA0606	＊＊＊　S単－ 277号　＊＊＊ SP 消波根固めブロック運搬					
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・荷卸,15個を超え23個以下,0.5km以下		個	1,374		歩A・単A
SA0606	＊＊＊　S単－ 278号　＊＊＊ SP 消波根固めブロック運搬					
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・据付け(乱積),15個を超え23個以下,0.5km以下		個	1,426		歩A・単A
SA0832	＊＊＊　S単－ 279号　＊＊＊ SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		㎡	524.5		歩A・単A
SA0832	＊＊＊　S単－ 280号　＊＊＊ SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40		㎡	607.3		歩A・単A
SA0834	＊＊＊　S単－ 282号　＊＊＊ SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm		㎡	635.5		歩A・単A
SA0835	＊＊＊　S単－ 283号　＊＊＊ SP 上層路盤（歩道部）					
	SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)		㎡	848.1		歩A・単A
SA0835	＊＊＊　S単－ 284号　＊＊＊ SP 上層路盤（歩道部）					
	SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)		㎡	937.1		歩A・単A
SA0835	＊＊＊　S単－ 285号　＊＊＊ SP 上層路盤（歩道部）					
	SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)		㎡	930.8		歩A・単A
SA0843	＊＊＊　S単－ 286号　＊＊＊ SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		㎡	1,753		歩A・単A
SA0846	＊＊＊　S単－ 287号　＊＊＊ SP 表層（歩道部）					
	SP 表層（歩道部） 1.4m以上,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		㎡	1,274		歩A・単A
SA0846	＊＊＊　S単－ 288号　＊＊＊ SP 表層（歩道部）					
	SP 表層（歩道部） 1.4m以上,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		㎡	1,625		歩A・単A
SA0872	＊＊＊　S単－ 289号　＊＊＊ SP アスカーブ					
	SP アスカーブ 215cm2以上235cm2未満,再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)		m	1,179		歩A・単A
SA0873	＊＊＊　S単－ 290号　＊＊＊ SP プレキャストＬ形側溝(製品長 0.6m/個)					
	SP プレキャストＬ形側溝(製品長 0.6m/個) 据付,無し,有り,300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)		m	6,215		歩A・単A
SA0874	＊＊＊　S単－ 294号　＊＊＊ SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,450～600mm,要		m	9,563		歩A・単A
SA0874	＊＊＊　S単－ 295号　＊＊＊ SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 撤去,波状管及び網状管,450～600mm,-		m	203.6		歩A・単A
SA0876	＊＊＊　S単－ 296号　＊＊＊ SP 歩車道境界ブロック					
	SP 歩車道境界ブロック 設置,B種(180/205×250×600),無し,有り,有り,なし,,18-8-25（高炉）		m	6,572		歩A・単A
S02112	＊＊＊　S単－ 297号　＊＊＊ ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力120t吊		日	236,000		歩A・単A
S02112	＊＊＊　S単－ 298号　＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 吊上能力70t吊		日	98,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 299号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	22,470		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 300号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費					
	ICT建設機械経費 MCﾊﾞｯｸﾎｳ,,		式	41,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 301号　＊＊＊					
S02116	ボックスカルバート					
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 差筋D13*L390*120,,		個	289,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 302号　＊＊＊					
S02116	山土砂					
	山土砂		m3	1,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 303号　＊＊＊					
S02116	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)					
	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 黄,,		kg	315		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 304号　＊＊＊					
S02116	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)					
	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,		kg	150		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 305号　＊＊＊					
S02116	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ					
	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用,,		kg	360		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 306号　＊＊＊					
S02116	軽油					
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	135		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 307号　＊＊＊					
S02116	情報化施工に係るシステム初期費用					
	情報化施工に係るシステム初期費用		式	1,146,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 308号　＊＊＊					
S02116	情報化施工に係る保守点検費					
	情報化施工に係る保守点検費		式	16,279		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 310号　＊＊＊					
S02116	情報化施工に係る３次元起工測量					
	情報化施工に係る３次元起工測量		式	1,279,960		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 311号　＊＊＊					
S02116	情報化施工に係る３次元設計データ作成					
	情報化施工に係る３次元設計データ作成		式	421,263		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 312号　＊＊＊					
S02116	地質調査					
	地質調査		式	3,350,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 313号　＊＊＊					
S02123	木くず処分・運搬費					
	木くず処分・運搬費		m3	3,102		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 314号　＊＊＊					
S02123	混合廃棄物					
	混合廃棄物		m3	6,804		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 315号　＊＊＊					
S08713	【横断・転落防止柵設置】					
	【横断・転落防止柵設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し		m	9,607		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 316号　＊＊＊					
S08713	【横断・転落防止柵設置】					
	【横断・転落防止柵設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し		m	17,587		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 317号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	147		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 318号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし		m	459		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 319号　＊＊＊					
S16003	濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理沈殿方式]					
	濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理沈殿方式] 処理能力30m3/h,交替制補正対象外		供用日	11,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 320号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,1.2m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり		袋	5,977		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18003	＊＊＊　Ｓ単－ 321号　＊＊＊ 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 35,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり		箇所	612,287		歩Ａ・単Ａ
S18003	＊＊＊　Ｓ単－ 322号　＊＊＊ 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 24,常時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり		箇所	551,126		歩Ａ・単Ａ
S18003	＊＊＊　Ｓ単－ 323号　＊＊＊ 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 27,常時排水,120以上～450未満,発動発電機,あり		箇所	980,283		歩Ａ・単Ａ
S18004	＊＊＊　Ｓ単－ 324号　＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり		箇所	74,128		歩Ａ・単Ａ
S18006	＊＊＊　Ｓ単－ 325号　＊＊＊ 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 12,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし		箇所	120,436		歩Ａ・単Ａ
SA0102	＊＊＊　Ｓ単－ 326号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	267.3		歩Ａ・単Ａ
SA0121	＊＊＊　Ｓ単－ 327号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以		m3	464.7		歩Ａ・単Ａ
	下					
SA0121	＊＊＊　Ｓ単－ 328号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以		m3	355.4		歩Ａ・単Ａ
	下					
SA0161	＊＊＊　Ｓ単－ 329号　＊＊＊ SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	136.2		歩Ａ・単Ａ
SA0332	＊＊＊　Ｓ単－ 330号　＊＊＊ SP 止水板					
	SP 止水板 計上する,止水板各種		m	2,578		歩Ａ・単Ａ
SA0834	＊＊＊　Ｓ単－ 331号　＊＊＊ SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm		㎡	614.3		歩Ａ・単Ａ
SA0874	＊＊＊　Ｓ単－ 332号　＊＊＊ SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400mm,要		m	1,628		歩Ａ・単Ａ
SA0874	＊＊＊　Ｓ単－ 333号　＊＊＊ SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 撤去,波状管及び網状管,200～400mm,-		m	111.5		歩Ａ・単Ａ
SC0101	＊＊＊　Ｓ単－ 334号　＊＊＊ SP 掘削（ICT）					
	SP 掘削（ICT） 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,5,000m3未満,あり		m3	411.9		歩Ａ・単Ａ
SC0141	＊＊＊　Ｓ単－ 335号　＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土（ICT）					
	SP 路体（築堤）盛土（ICT） 10,000m3未満,無し,あり		m3	245.6		歩Ａ・単Ａ
S01041	＊＊＊　Ｓ単－ 336号　＊＊＊ 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	1,730		歩Ａ・単Ａ
S02111	＊＊＊　Ｓ単－ 337号　＊＊＊ ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊		時間	677		歩Ａ・単Ａ
S02112	＊＊＊　Ｓ単－ 338号　＊＊＊ 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径１５０㎜　　全揚程　１５ｍ		日	548		歩Ａ・単Ａ
S02112	＊＊＊　Ｓ単－ 339号　＊＊＊ 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径２００㎜　　全揚程　１５ｍ		日	683		歩Ａ・単Ａ
S02112	＊＊＊　Ｓ単－ 340号　＊＊＊ 発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]					
	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量60kva		日	2,870		歩Ａ・単Ａ
S02112	＊＊＊　Ｓ単－ 341号　＊＊＊ 発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量35kva		日	2,400		歩Ａ・単Ａ
S02114	＊＊＊　Ｓ単－ 342号　＊＊＊ 敷鉄板					
	敷鉄板 22*1524*3048 ［賃料］		枚供用日	35		歩Ａ・単Ａ
S02114	＊＊＊　Ｓ単－ 343号　＊＊＊ 敷鉄板					
	敷鉄板 22*1524*3048 ［整備費］		枚	700		歩Ａ・単Ａ
S02115	＊＊＊　Ｓ単－ 344号　＊＊＊ 特殊作業員					
	特殊作業員		人	22,470		歩Ａ・単Ａ
S02115	＊＊＊　Ｓ単－ 345号　＊＊＊ 普通作業員					
	普通作業員		人	18,165		歩Ａ・単Ａ
S02115	＊＊＊　Ｓ単－ 346号　＊＊＊ 特殊作業員					
	特殊作業員		人	22,470		歩Ａ・単Ａ
S02115	＊＊＊　Ｓ単－ 347号　＊＊＊ 普通作業員					
	普通作業員		人	18,165		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 348号　＊＊＊ ＰＣ鋼棒					
	ＰＣ鋼棒 B種　1号　径17㎜　長3m未満,,		kg	461		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 349号　＊＊＊ ＰＣ鋼棒工法用定着装置					
	ＰＣ鋼棒工法用定着装置 径17㎜　（後付用）,,		組	954		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 350号　＊＊＊ 普通ポルトランドセメント					
	普通ポルトランドセメント ２５ｋｇ入,,		ton	19,400		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 351号　＊＊＊ 混和剤					
	混和剤 AE剤,,		kg	225		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 352号　＊＊＊ 山土砂					
	山土砂		m3	1,400		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 353号　＊＊＊ 快適トイレ					
	快適トイレ 工期変更後,,		基	1,197,000		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 354号　＊＊＊ 補足設計					
	補足設計		式	3,930,000		歩Ａ・単Ａ
S02117	＊＊＊　Ｓ単－ 355号　＊＊＊ 鋼製グレーチング					
	鋼製グレーチング 桝蓋T-14,500×1300（受枠込,並目,滑り止め）		枚	61,450		歩Ａ・単Ａ
S02117	＊＊＊　Ｓ単－ 356号　＊＊＊ 鋼製グレーチング					
	鋼製グレーチング 桝蓋T-14,500×1600(受枠込,並目,滑り止め)		枚	79,000		歩Ａ・単Ａ
S02117	＊＊＊　Ｓ単－ 357号　＊＊＊ 労務費					
	労務費 週休２日補正による変更		式	-1,287,542		歩Ａ・単Ａ
S02117	＊＊＊　Ｓ単－ 358号　＊＊＊ 機械経費（賃料）					
	機械経費（賃料） 週休２日補正による変更		式	-91,066		歩Ａ・単Ａ
S02117	＊＊＊　Ｓ単－ 359号　＊＊＊ 市場単価					
	市場単価 週休２日補正による変更		式	-61,666		歩Ａ・単Ａ
S02117	＊＊＊　Ｓ単－ 360号　＊＊＊ 土木工事標準単価					
	土木工事標準単価 週休２日補正による変更		式	-19,098		歩Ａ・単Ａ
S02117	＊＊＊　Ｓ単－ 361号　＊＊＊ 労務費					
	労務費 週休2日補正による変更（運搬費）		式	-6,677		歩Ａ・単Ａ
S02117	＊＊＊　Ｓ単－ 362号　＊＊＊ 機械経費（賃料）					
	機械経費（賃料）		式	-4,370		歩Ａ・単Ａ

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S03701	＊＊＊　Ｓ単－ 363号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	166,056		歩Ａ・単Ａ
S05801	＊＊＊　Ｓ単－ 364号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去		枚	750		歩Ａ・単Ａ
	を行なわない					
S07001	＊＊＊　Ｓ単－ 365号　＊＊＊ パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ		m3	7,181		歩Ａ・単Ａ
	,なし,なし					
S15002	＊＊＊　Ｓ単－ 366号　＊＊＊ 耕地復旧(畦畔)					
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし		m	930		歩Ａ・単Ａ
S16004	＊＊＊　Ｓ単－ 367号　＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6)、2.9t吊り		日	55,024		歩Ａ・単Ａ
S18002	＊＊＊　Ｓ単－ 368号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり		袋	662		歩Ａ・単Ａ
S18002	＊＊＊　Ｓ単－ 369号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり		袋	1,354		歩Ａ・単Ａ
S18002	＊＊＊　Ｓ単－ 370号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり		袋	662		歩Ａ・単Ａ
S18003	＊＊＊　Ｓ単－ 371号　＊＊＊ 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 10,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり		箇所	100,419		歩Ａ・単Ａ
S18004	＊＊＊　Ｓ単－ 372号　＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり		箇所	74,128		歩Ａ・単Ａ
S18005	＊＊＊　Ｓ単－ 373号　＊＊＊ 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	6,763		歩Ａ・単Ａ
S18005	＊＊＊　Ｓ単－ 374号　＊＊＊ 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	8,106		歩Ａ・単Ａ
S19002	＊＊＊　Ｓ単－ 375号　＊＊＊ 輸送費(特殊機械)					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,50kmまで		台	76,000		歩Ａ・単Ａ
S19003	＊＊＊　Ｓ単－ 376号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	6,410		歩Ａ・単Ａ
	込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
S19003	＊＊＊　Ｓ単－ 377号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,100kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	14,800		歩Ａ・単Ａ
	込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
SA0101	＊＊＊　Ｓ単－ 378号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,－,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,－,－,－		m3	265.2		歩Ａ・単Ａ
SA0102	＊＊＊　Ｓ単－ 379号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	200.9		歩Ａ・単Ａ
SA0103	＊＊＊　Ｓ単－ 380号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	226.8		歩Ａ・単Ａ
SA0121	＊＊＊　Ｓ単－ 381号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以		m3	1,476		歩Ａ・単Ａ
	下					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 382号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,0.5km以		m3	410		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 383号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5km以		m3	519.4		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 384号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,5.0km以		m3	984		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 385号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以		m3	464.7		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 386号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以		m3	410		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 387号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり		m3	198.2		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 388号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		㎡	363.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 389号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3	117.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 390号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,213		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 391号　＊＊＊					
SA0311	均しコンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m3	21,610		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 392号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	26,000		歩A・単A
	/C65%					
	＊＊＊　S単－ 393号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	4,037		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 394号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		㎡	7,141		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 395号　＊＊＊					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）					
	SP 上層路盤（歩道部）					
	200mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)		㎡	1,137		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 396号　＊＊＊					
SA0846	SP 表層（歩道部）					
	SP 表層（歩道部）					
	1.4m以上,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度		㎡	1,918		歩A・単A
	ｱｽｺﾝ(13)					
	＊＊＊　S単－ 397号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管					
	据付,波状管及び網状管,200～400mm,要		m	3,934		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 398号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管					
	据付,波状管及び網状管,200～400mm,要		m	3,164		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 399号　＊＊＊					
S02104	ガス切断					
	ガス切断					
	13～17mm		m	3,071		歩A・単B

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 400号　＊＊＊					
S02116	鋼矢板購入費					
	鋼矢板購入費 U形,SYW295,Ⅲ型,6m,中古価格,,		ton	180,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 401号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,４セット,500KL未満,7.07m,0m,0m,3.07m,1160Ｌ		本	131,237		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 402号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,４セット,500KL未満,6.82m,0m,0m,2.82m,1245Ｌ		本	137,674		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 403号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,４セット,500KL未満,6.82m,0m,0m,2.82m,1299Ｌ		本	142,125		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 404号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,４セット,500KL未満,6.32m,0m,0m,2.82m,1202Ｌ		本	131,825		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 405号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,４セット,500KL未満,5.82m,0m,0m,2.82m,1030Ｌ		本	115,058		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 406号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,４セット,500KL未満,5.32m,0m,0m,2.82m,552Ｌ		本	72,104		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 407号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,４セット,500KL未満,4.42m,0m,0m,2.42m,842Ｌ		本	93,249		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 408号　＊＊＊					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）					
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレーナ工法,４セット,		現場	602,253		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 409号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,3型,有,158日,1回		ton	23,710		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 410号　＊＊＊					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）					
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型,9m以下		枚	7,548		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 411号　＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き		回	58,479		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 412号　＊＊＊					
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)					
	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板（Ⅲ型）,9m以下,50＜最大N値≦100,8.0,あり		枚	72,806		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 413号　＊＊＊					
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)					
	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板（Ⅲ型）,9m以下,50＜最大N値≦100,7.5,あり		枚	72,806		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 414号　＊＊＊					
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)					
	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板（Ⅲ型）,9m以下,50＜最大N値≦100,9.5,あり		枚	72,806		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 415号　＊＊＊					
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)					
	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板（Ⅲ型）,12m以下,50＜最大N値≦100,9.5,あり		枚	96,839		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 416号　＊＊＊					
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法）					
	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法） 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,圧入		回	431,878		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 417号　＊＊＊					
S02111	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊		時間	677		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 418号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	22,470		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 419号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,165		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 420号　＊＊＊					
S02116	水膨張性止水板					
	水膨張性止水板 6*200,,		m	4,080		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 421号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 422号　＊＊＊ 廃プラスチック処理					
	廃プラスチック処理		m3	3,675		歩A・単A
S02721	＊＊＊　S単－ 423号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3	16,410		歩A・単A
S10005	＊＊＊　S単－ 424号　＊＊＊ 水田整地工(ブルドーザ)					
	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ,13t級,表土整地,良好		ha	180,291		歩A・単A
S10005	＊＊＊　S単－ 425号　＊＊＊ 水田整地工(ブルドーザ)					
	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ,13t級,基盤整地,良好		ha	141,638		歩A・単A
S16001	＊＊＊　S単－ 426号　＊＊＊ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級,		時間	5,755		歩A・単A
S18004	＊＊＊　S単－ 427号　＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり		箇所	74,128		歩A・単A
S18006	＊＊＊　S単－ 428号　＊＊＊ 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 108,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり		箇所	992,828		歩A・単A
SA0221	＊＊＊　S単－ 429号　＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,		m3	1,081		歩A・単A
S17001	＊＊＊　S単－ 430号　＊＊＊ 鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,3型,有,234日,1回		ton	29,380		歩A・単B
T00001	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊ かごマット工					
	スロープ型t=50cm（割栗石15～20cm、吸出防止材）		㎡	11,241		歩A・単A
T00002	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊ かごマット工					
	スロープ型t=50cm（割栗石15～20cm）		㎡	10,771		歩A・単A
T00003	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊ 汚濁防止フェンス撤去					
			m	1,096		歩A・単A
T00004	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊ 汚濁防止フェンス設置					
			m	1,587		歩A・単A
T00007	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊ 内ネジ式簡易ゲート					
	SUS製、四方水密、300*300、ﾊﾝﾄﾞﾙ脱着式		門	348,233		歩A・単A
T00008	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊ ボックスカルバート据付					
	T-25 B1000*H900*L1000		m	28,587		歩A・単A
T00009	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊ ボックスカルバート据付					
	T-25 B1000*H900*L1500		m	23,094		歩A・単A
T00010	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊ ボックスカルバート据付					
	T-25 B2500*H1000*L1000		m	28,587		歩A・単A
T00017	＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊ 遮水矢板					
	Ⅱw型、L4.0m（打込2m以下）		枚	52,197		歩A・単A
T00018	＊＊＊　T単－ 18号　＊＊＊ 鉄鋼スラグ簡易舗装					
	t=100		㎡	868		歩A・単A
T00019	＊＊＊　T単－ 19号　＊＊＊ 遮水矢板					
	Ⅱw型、L4.0m（打込4m以下）		枚	61,187		歩A・単A
T00020	＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊ 遮水矢板					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	Ⅱw型、L4.5m（打込2m以下）		枚	57,264		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 21号　＊＊＊					
T00021	遮水矢板					
	Ⅱw型、L4.5m（打込4m以下）		枚	66,254		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 22号　＊＊＊					
T00022	遮水矢板					
	Ⅱw型、L4.5m（打込6m以下）		枚	75,383		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 23号　＊＊＊					
T00023	可とう矢板打設					
	Ⅱw型、打込2m以下		枚	11,656		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 24号　＊＊＊					
T10001	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,80ｔ吊を超え150ｔ吊以下		台	2,167,939		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 25号　＊＊＊					
T00024	ボックスカルバート機械据付(120tクレーン)					
	据付,2.0m/個,0<B≦1.25,0<H≦1.25,基礎砕石+均しコ		m	158,302		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 26号　＊＊＊					
T10002	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	トラッククレーン120t		台	1,209,416		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 27号　＊＊＊					
T00006	グラウト材					
			m3	28,242		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 28号　＊＊＊					
T00031	高密度ポリエチレン管機械布設					
	φ500（存置部）		m	12,049		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 29号　＊＊＊					
T00032	高密度ポリエチレン管撤去					
	φ500		m	695		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 30号　＊＊＊					
T00033	高密度ポリエチレン管機械布設					
	φ1200		m	69,257		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 31号　＊＊＊					
T00034	高密度ポリエチレン管機械布設					
	φ1200(流用)		m	4,357		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 32号　＊＊＊					
T00036	敷鉄板					
	22*1524*3048		㎡	3,167		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 33号　＊＊＊					
T00037	高密度ポリエチレン管撤去					
	φ1200		m	2,154		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	161.000	L	135	21,735	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,365	22,365	
	合　計				76,999	算出数量 242.000 m3
	単　価		m3		318	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	161.000	L	135	21,735	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,365	22,365	
	合　計				76,999	算出数量 182.000 m3
	単　価		m3		423	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬[積込・運搬費]		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	161.000	L	135	21,735	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,365	22,365	
	合　計				76,999	算出数量 242.000 m3
	単　価		m3		318	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.560	人	22,470	12,583	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,165	15,440	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		12,583	1,258	
	合　計				29,281	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,928	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,165	15,440	
	合　計				15,440	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,544	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,470	7,640	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,165	15,440	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,640	764	
	合　計				23,844	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,384	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,470	7,640	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,165	15,440	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,640	764	
	合　計				23,844	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,384	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,470	4,494	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,165	12,352	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,494	449	
	合　計				17,295	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,730	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け(投入)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.430	人	18,165	7,811	
	合　計				7,811	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		781	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.380	人	18,165	25,068	
	合　計				25,068	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,507	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 転石混り土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	転石混り土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.200	人	18,165	3,633	
	合　計				3,633	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		363	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	18,165	2,180	
	合　計				2,180	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		218	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	2,030	2,923	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.300	L	135	716	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,470	22,470	
	合　計				26,109	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		522	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02029	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ張)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ張) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)裏込材区分 2)単価0円(裏込材)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	25,830	10,332	
R01003	普通作業員	0.800	人	18,165	14,532	
Y00004	諸雑費	0.160		24,864	3,978	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.100	m3	2,300	25,530	
	合　計				54,372	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		5,437	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30～50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	76.000	L	135	10,260	
R01021	運転手（特殊） (不整地運搬車運転)	1.000	人	22,365	22,365	
	合　計				48,435	算出数量 71.100 m3
	単　価		m3		681	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 100m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	76.000	L	135	10,260	
R01021	運転手（特殊） (不整地運搬車運転)	1.000	人	22,365	22,365	
	合　計				48,435	算出数量 65.100 m3
	単　価		m3		744	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02052	石積類とりこわし		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)種別区分	機械 空積		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)長期割引単価区分	控 20cm以上60cm未満 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	0.210	人	22,470	4,719	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	0.220	日	11,600	2,552	
R01021	運転手（特殊） 取壊～集積用	0.160	人	22,365	3,578	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	135	2,025	
	合　計				12,874	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		1,287	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力50t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96001 吊上能力50t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	98,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力50t吊	1.000	日	98,800	98,800	
	合　計				98,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				98,800	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S02114	汚濁防止フェンス基本料		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	汚濁防止フェンス基本料 単独フロートφ300 H1.0m 1000N/3cm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96001 単独フロートφ300 H1.0m 1000・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,393円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	汚濁防止フェンス基本料 単独フロートφ300 H1.0m 1000N/3cm未満	1.000	m	4,393	4,393	
	合　計				4,393	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,393	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S02114	汚濁防止フェンス加算額		m供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	汚濁防止フェンス加算額 単独フロートφ300 H1.0m 1000N/3cm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96002 単独フロートφ300 H1.0m 1000・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	61円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96002	汚濁防止フェンス加算額 単独フロートφ300 H1.0m 1000N/3cm未満	1.000	m供用日	61	61	
	合　計				61	算出数量 1.000 各単位
	単　価				61	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,830	25,830	
	合　計				25,830	算出数量 1.000 人
	単　価				25,830	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01012 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	24,255	24,255	
	合　計				24,255	算出数量 1.000 人
	単　価				24,255	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,165	18,165	
	合　計				18,165	算出数量 1.000 人
	単　価				18,165	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01011 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	26,670	26,670	
	合　計				26,670	算出数量 1.000 人
	単　価				26,670	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,470	22,470	
	合　計				22,470	算出数量 1.000 人
	単　価				22,470	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,470	22,470	
	合　計				22,470	算出数量 1.000 人

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				22,470	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,165	18,165	
	合　計				18,165	算出数量 1.000 人
	単　価				18,165	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S02115	型わく工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01009 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01009	型わく工	1.000	人	24,360	24,360	
	合　計				24,360	算出数量 1.000 人
	単　価				24,360	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	12,075	12,075	
	合　計				12,075	算出数量 1.000 人
	単　価				12,075	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	21,000	21,000	
	合　計				21,000	算出数量 1.000 人
	単　価				21,000	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S02115	設備機械工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02019 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R02019	設備機械工	1.000	人	23,100	23,100	
	合　計				23,100	算出数量 1.000 人
	単　価				23,100	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,830	25,830	
	合　計				25,830	算出数量 1.000 人
	単　価				25,830	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S02116	丸鋼		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	丸鋼 SS400　径13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	丸鋼 SS400　径13	1.000	ton	121,500	121,500	
	合　計				121,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				121,500	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S02116	丸鋼加工組立費		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	丸鋼加工組立費 φ13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	丸鋼加工組立費 φ13	1.000	箇所	1,350	1,350	
	合　計				1,350	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,350	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	135	135	
	合　計				135	算出数量 1.000 各単位
	単　価				135	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S02116	鋼矢板（広幅・ハット形含む）長さエキストラ加算額		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼矢板（広幅・ハット形含む）長さエキストラ加算額 2m≦L＜6m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	鋼矢板（広幅・ハット形含む）長さエキストラ加算額 2m≦L＜6m	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S02116	可とう矢板		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	可とう矢板 Ⅱw型、L3.7m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	可とう矢板 Ⅱw型、L3.7m	1.000	枚	402,000	402,000	
	合　計				402,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				402,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S02116	可とう矢板		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	可とう矢板 Ⅱw型、L3.9m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	可とう矢板 Ⅱw型、L3.9m	1.000	枚	420,000	420,000	
	合　計				420,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				420,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S02116	可とう矢板		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	可とう矢板 Ⅱw型、L4.4m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	可とう矢板 Ⅱw型、L4.4m	1.000	枚	466,000	466,000	
	合　計				466,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				466,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S02116	かごマット		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	かごマット スロープ型、めっき鉄線、H50cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	かごマット スロープ型、めっき鉄線、H50cm	1.000	㎡	5,990	5,990	
	合　計				5,990	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,990	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	割栗石（詰石用）		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	割栗石（詰石用） ,15～20cm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03504		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03504	割栗石（詰石用） 15～20cm	1.000	m3	3,400	3,400	
	合　計				3,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S02116	吸出し防止マット		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P26101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm	1.000	㎡	440	440	
	合　計				440	算出数量 1.000 各単位
	単　価				440	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S02116	路盤紙　（クラフト紙）		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	路盤紙　（クラフト紙）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P28201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P28201	路盤紙　（クラフト紙）	1.000	㎡	27	27	
	合　計				27	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S02116	溶接金網		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	溶接金網 線径4.0mm　網目150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P19414		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P19414	溶接金網 線径4.0mm　網目150mm	1.000	㎡	262	262	
	合　計				262	算出数量 1.000 各単位
	単　価				262	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S02116	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P35306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35306	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白	1.000	kg	172	172	
	合　計				172	算出数量 1.000 各単位
	単　価				172	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S02116	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P35313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35313	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	1.000	kg	150	150	
	合　計				150	算出数量 1.000 各単位
	単　価				150	
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S02116	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P35311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35311	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	1.000	kg	360	360	
	合　計				360	算出数量 1.000 各単位
	単　価				360	
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S02116	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 黄,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P35308		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35308	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 黄	1.000	kg	315	315	
	合　計				315	算出数量 1.000 各単位
	単　価				315	
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長0.74m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96028	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長0.74m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	1.000	個	103,000	103,000	
	合　計				103,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				103,000	
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長1.9/1.837m T-25(RC) 縦断斜切,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96029	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長1.9/1.837m T-25(RC) 縦断斜切	1.000	個	221,000	221,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				221,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				221,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長1.59/1.527m T-25(RC) 縦断斜切,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96030	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長1.59/1.527m T-25(RC) 縦断斜切	1.000	個	197,000	197,000	
	合　　計				197,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				197,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長1.59/1.717m T-25(RC) 縦断斜切,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96031	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長1.59/1.717m T-25(RC) 縦断斜切	1.000	個	205,000	205,000	
	合　　計				205,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				205,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
S02116	コンクリート積ブロック		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート積ブロック A種　控35cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P15013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P15013	コンクリート積ブロック A種　控35cm	1.000	個	650	650	
	合　　計				650	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				650	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P21210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	2,130	2,130	
	合　　計				2,130	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,130	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S02116	リアガード		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	リアガード 樹脂加工、B=300用、コンクリート壁取付用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96035	リアガード 樹脂加工、B=300用、コンクリート壁取付用	1.000	m	54,400	54,400	
	合　計				54,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				54,400	
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
S02116	内ネジ式簡易ゲート		門		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	内ネジ式簡易ゲート SUS製、四方水密、300*300、ﾊｯﾄﾞﾙ脱着式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96036	内ネジ式簡易ゲート SUS製、四方水密、300*300、ﾊｯﾄﾞﾙ脱着式	1.000	門	316,000	316,000	
	合　計				316,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				316,000	
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11　1/4°ベンドB形　径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05316		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05316	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11　1/4°ベンドB形　径200	1.000	個	8,200	8,200	
	合　計				8,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,200	
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45°ベンド　　B形　径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05302	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45°ベンド　　B形　径200	1.000	個	12,200	12,200	
	合　計				12,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,200	
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
S02116	フランジ付T字管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ付T字管 φ200*200（塩ビ管用）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96038	フランジ付T字管 φ200*200（塩ビ管用）	1.000	個	79,560	79,560	
	合　計				79,560	算出数量 1.000 各単位
	単　価				79,560	
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
S02116	鋳鉄製防護ふた		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	鋳鉄製防護ふた T-8以上、FCD700、φ480,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96039	鋳鉄製防護ふた T-8以上、FCD700、φ480	1.000	個	34,000	34,000	
	合　計				34,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				34,000	
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
S02116	鋳鉄製防護ふた用台座		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋳鉄製防護ふた用台座 再生プラスチック製、φ690、離脱防止構造,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96040	鋳鉄製防護ふた用台座 再生プラスチック製、φ690、離脱防止構造	1.000	個	4,620	4,620	
	合　計				4,620	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,620	
	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊					
S02116	TSフランジ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	TSフランジ φ200（接合部品含む）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96041	TSフランジ φ200（接合部品含む）	1.000	個	5,319	5,319	
	合　計				5,319	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,319	
	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊					
S02116	フランジ蓋		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ蓋 PVC製、φ200用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96042	フランジ蓋 PVC製、φ200用	1.000	個	4,890	4,890	
	合　計				4,890	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,890	
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅2.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96043	ボックスカルバート 内幅2.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	1.000	個	309,000	309,000	
	合　計				309,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				309,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅2.5m内高1.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96044	ボックスカルバート 内幅2.5m内高1.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	1.000	個	298,000	298,000	
	合　計				298,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				298,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅2.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC)挿筋D13*L710*12本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	ボックスカルバート 内幅2.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC)挿筋D13*L710*12本	1.000	個	322,000	322,000	
	合　計				322,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				322,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
S02116	ジョイントフリューム		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ジョイントフリューム 幅600㎜　深600㎜　長2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96046	ジョイントフリューム 幅600㎜　深600㎜　長2.0m	1.000	個	24,400	24,400	
	合　計				24,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種　B600*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96047	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種　B600*L2000	1.000	個	14,800	14,800	
	合　計				14,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム暗渠		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム暗渠 T-14 B600*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	ベンチフリューム暗渠 T-14 B600*L2000	1.000	個	85,800	85,800	
	合　計				85,800	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				85,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊					
S02116	溜　桝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	溜　桝 呼び名　８００（C0蓋付）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	溜　桝 呼び名　８００（C0蓋付）	1.000	個	36,600	36,600	
	合　計				36,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				36,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03206		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03206	山土砂	1.000	m3	1,400	1,400	
	合　計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
S02116	省力化かご		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	省力化かご 最上段用、H500*B1000*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	省力化かご 最上段用、H500*B1000*L2000	1.000	m	5,900	5,900	
	合　計				5,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊					
S02116	省力化かご		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	省力化かご 中下段用、H500*B1000*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	省力化かご 中下段用、H500*B1000*L2000	1.000	m	4,850	4,850	
	合　計				4,850	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,850	
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
S02116	省力化大型かご		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	省力化大型かご 最上段用、H1000*B1500*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96012	省力化大型かご 最上段用、H1000*B1500*L2000	1.000	m	28,850	28,850	
	合　計				28,850	算出数量 1.000 各単位
	単　価				28,850	
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S02116	省力化大型かご側面網		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	省力化大型かご側面網 H1000*B1500用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96014	省力化大型かご側面網 H1000*B1500用	1.000	枚	7,920	7,920	
	合　計				7,920	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,920	
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S02116	省力化大型かご		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	省力化大型かご 中下段用、H1000*B1500*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	省力化大型かご 中下段用、H1000*B1500*L2000	1.000	m	23,850	23,850	
	合　計				23,850	算出数量 1.000 各単位
	単　価				23,850	
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
S02116	平板載荷試験		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	平板載荷試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96160	平板載荷試験	1.000	箇所	185,000	185,000	
	合　計				185,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				185,000	
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
S02116	簡易支持力試験		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	簡易支持力試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96161		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96161	簡易支持力試験	1.000	箇所	88,000	88,000	
	合　計				88,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				88,000	
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の含水比試験		試料		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	室内土質試験　土の含水比試験 JIS A 1203 3個／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P45121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45121	室内土質試験　土の含水比試験 JIS A 1203 3個／試料	1.000	試料	1,510	1,510	
	合　計				1,510	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,510	
	＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の粒度試験		試料		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	室内土質試験　土の粒度試験 ふるい分析　試料２～４ｋｇ未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P45125		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45125	室内土質試験　土の粒度試験 ふるい分析　試料２～４ｋｇ未満	1.000	試料	17,900	17,900	
	合　計				17,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の透水試験		試料		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	室内土質試験　土の透水試験 JIS　A　1218　変水位法,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P45137		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45137	室内土質試験　土の透水試験 JIS　A　1218　変水位法	1.000	試料	45,000	45,000	
	合　計				45,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				45,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊					
S02118	鉄鋼ｽﾗｸﾞ簡易舗装材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄鋼ｽﾗｸﾞ簡易舗装材 0～25㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格	J96004 0～25㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96004	鉄鋼ｽﾗｸﾞ簡易舗装材 0～25㎜	1.000	m3	2,200	2,200	
	合　計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊					
S02123	建設発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設発生土処分費 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	建設発生土処分費 土砂	1.000	m3	2,520	2,520	
	合　計				2,520	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,520	
	＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,350	2,350	
	合　計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,350	
	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合　計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,820	
	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52002 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合　計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,750	
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
S02123	建設発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設発生土処分費 岩			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96019 岩		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	建設発生土処分費 岩	1.000	m3	7,700	7,700	
	合　計				7,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,700	
	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊					
S02123	廃プラスチック処理		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	廃プラスチック処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96018	廃プラスチック処理	1.000	m3	3,675	3,675	
	合　計				3,675	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,675	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊					
S02124	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手（特殊） 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,365	22,365	
	合　計				22,365	算出数量 1.000 人
	単　価		人		22,365	
	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊					
S02701	【法面工（法面芝付工）】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【法面工（法面芝付工）】 張芝工,野芝・高麗芝（全面張）,300m2以上500m2未満,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種 2)規格	張芝工 野芝・高麗芝（全面張）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約補正	300m2以上500m2未満 －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A09163	張芝 張芝工　野芝・高麗芝（全面張）	1.150	㎡	1,581	1,818	
	合　計				1,818	算出数量 1.000 ㎡
	単　価				1,818	
	＊＊＊　S単－ 116号　＊＊＊					
S02703	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ﾈｯﾄ環境),500m2未満,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)ﾈｯﾄ区分	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重ﾈｯﾄ環境)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	500m2未満 －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A09145	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重ﾈｯﾄ環境)	1.150	㎡	1,051	1,209	
	合　計				1,209	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		1,209	
	＊＊＊　S単－ 117号　＊＊＊					
S02711	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25（高炉B）,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)時間的制約	練積 無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)昼夜施工区分 5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚	昼間施工 10		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力	18-8-25（高炉B） なし				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間	1.000	㎡	12,500	12,500	
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ) 18-8-25（高炉B）	0.320	m3	13,700	4,384	
	合　計				16,884	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		16,884	
	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	無筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	9,292	9,292	
	合　計				9,292	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		9,292	
	＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	16,410	16,410	
	合　計				16,410	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		16,410	
	＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊					
S03017	養生		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	養生 一般養生,無筋構造物,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)養生方法 2)構造物区分	一般養生 無筋構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分（賃料機械）	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	25,830	2,066	
R01003	普通作業員	0.250	人	18,165	4,541	
Y00004	諸雑費 10	0.100		6,607	661	
	合　計				7,268	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		727	
	＊＊＊　S単－ 121号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345　　D13	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	56,175	56,175	
	合　計				160,205	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		160,205	
	＊＊＊　S単－ 122号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345　　D16	1.030	ton	99,500	102,485	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	56,175	56,175	
	合　計				158,660	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		158,660	
	＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345　　D19	1.030	ton	99,500	102,485	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	56,175	56,175	
	合　計				158,660	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		158,660	
	＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D22		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345　　D22	1.030	ton	99,500	102,485	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	56,175	56,175	
	合　計				158,660	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		158,660	
	＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345　　D16	1.030	ton	99,500	102,485	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	56,175	53,366	
	合　計				155,851	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		155,851	
	＊＊＊　S単－ 126号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton	96,500	99,395	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	56,175	53,366	
	合　計				152,761	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		152,761	
	＊＊＊　S単－ 127号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	98,500	101,455	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	56,175	56,175	
	合　計				157,630	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		157,630	
	＊＊＊　S単－ 128号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton	96,500	99,395	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	56,175	56,175	
	合　計				155,570	算出数量 1.000 ton

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		ton		155,570	
	＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345　　D25	1.030	ton	99,500	102,485	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	56,175	56,175	
	合　計				158,660	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		158,660	
	＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊					
S03702	【ガス圧接工】		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	【ガス圧接工】 D22+D22,100箇所未満,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格 2)施工規模	D22+D22 100箇所未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A01023	鉄筋工（ガス圧接工） D22+D22	1.150	箇所	536	616	
	合　計				616	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		616	
	＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊					
S05101	ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付		個		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付 ボックスカルバート(縦締め有り),2300㎜超え　3000㎜以下，900㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上,300㎜未満,10t以下，50mを超え　80m以下,あり,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)二次製品1個当り単価(円／個) 2)製品種別	421,000円 ボックスカルバート(縦締め有り)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)適用幅(製品内空幅) 4)適用高さ(製品内高)	2300㎜超え　3000㎜以下 900㎜以上				
	5)底版厚 6)適用製品質量	300㎜未満 10t以下				
	7)平均搬送距離 8)ｸﾚｰﾝ長期割引単価区分(賃料機械)	50mを超え　80m以下 あり				
	9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13401	ボックスカルバート	15.000	個	421,000	6,315,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,830	25,830	
R01002	特殊作業員	3.000	人	22,470	67,410	
R01003	普通作業員	4.000	人	18,165	72,660	
F06052	リフト台車 ﾊﾝｸﾞ式15t 2脚	1.250	日	160,000	200,000	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] (油)25t	1.000	日	44,500	44,500	
F02055	発動発電機[Ｄ駆動・排対型(1次・2次)] 定格容量25kva	1.250	日	3,120	3,900	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	22.000	Ｌ	135	2,970	
Y00005	接合材料費	0.010		417,270	4,173	
Y00004	据付材料費	0.005		6,732,270	33,661	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				6,770,104	算出数量 15.000 個
	単　　価		個		451,340	
	＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊					
S05101	ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付		個		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付 ボックスカルバート(縦締め有り),2300mm超え　3000mm以下, 900mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上,300mm未満,10t以下, 50m以下,あり,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)二次製品1個当り単価(円／個) 2)製品種別	712,000円 ボックスカルバート(縦締め有り)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)適用幅(製品内空幅) 4)適用高さ(製品内高)	2300mm超え　3000mm以下 900mm以上				
	5)底版厚 6)適用製品質量	300mm未満 10t以下				
	7)平均搬送距離 8)ｸﾚｰﾝ長期割引単価区分(賃料機械)	50m以下 あり				
	9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13401	ボックスカルバート	16.000	個	712,000	11,392,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,830	25,830	
R01002	特殊作業員	3.000	人	22,470	67,410	
R01003	普通作業員	4.000	人	18,165	72,660	
F06052	リフト台車 ﾊﾝｸﾞ式15t 2脚	1.250	日	160,000	200,000	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] (油)25t	1.000	日	44,500	44,500	
F02055	発動発電機[Ｄ駆動・排対型(1次・2次)] 定格容量25kva	1.250	日	3,120	3,900	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	22.000	Ｌ	135	2,970	
Y00005	接合材料費	0.010		417,270	4,173	
Y00004	据付材料費	0.005		11,809,270	59,046	
	合　　計				11,872,489	算出数量 16.000 個
	単　　価		個		742,031	
	＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊					
S05101	ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付		個		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付 ボックスカルバート(縦締め有り),2300mm超え　3000mm以下, 900mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上,300mm未満,10t以下, 50m以下,あり,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)二次製品1個当り単価(円／個) 2)製品種別	459,000円 ボックスカルバート(縦締め有り)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)適用幅(製品内空幅) 4)適用高さ(製品内高)	2300mm超え　3000mm以下 900mm以上				
	5)底版厚 6)適用製品質量	300mm未満 10t以下				
	7)平均搬送距離 8)ｸﾚｰﾝ長期割引単価区分(賃料機械)	50m以下 あり				
	9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13401	ボックスカルバート	16.000	個	459,000	7,344,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,830	25,830	
R01002	特殊作業員	3.000	人	22,470	67,410	
R01003	普通作業員	4.000	人	18,165	72,660	
F06052	リフト台車 ﾊﾝｸﾞ式15t 2脚	1.250	日	160,000	200,000	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] (油)25t	1.000	日	44,500	44,500	
F02055	発動発電機[Ｄ駆動・排対型(1次・2次)] 定格容量25kva	1.250	日	3,120	3,900	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	22.000	Ｌ	135	2,970	
Y00005	接合材料費	0.010		417,270	4,173	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	据付材料費	0.005		7,761,270	38,806	
	合　計				7,804,249	算出数量 16.000 個
	単　価		個		487,766	
	＊＊＊　S単－ 136号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,－,,－,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし －				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない －				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	750.20	750	
	合　計				750	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		750	
	＊＊＊　S単－ 137号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし －				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない －				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製　４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	297.20	297	
	合　計				297	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		297	
	＊＊＊　S単－ 138号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,－,－,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	－ －				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,865	2,865	
	合　計				2,865	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		2,865	
	＊＊＊　S単－ 139号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,537	4,537	
	合　計				4,537	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		4,537	
	＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊					
S06005	ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)		箇所		10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,パット,計上する,φ50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)設置区分	型枠および鉄筋 壁部		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格区分（mm） 4)フィルター	50mm パット		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)フィルター用中詰材 6)ウィープホール単価（円/個）	計上する 100				
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	φ50				
P10110	ウィープホール 50	10.000	個	100	1,000	
P10001	フィルター パット型　φ300	10.000	個	1,230	12,300	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	25,830	517	
R01003	普通作業員	0.180	人	18,165	3,270	
R01003	普通作業員	0.150	人	18,165	2,725	
Y00004	諸雑費	0.050		2,725	136	
	合　計				19,948	算出数量 10.000 箇所
	単　価		箇所		1,995	
	＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾀｸﾀ,区分Ⅰ,なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.45m3(平積0.35m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,000	39,600	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	25,830	6,458	
R01003	普通作業員	0.920	人	18,165	16,712	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,470	4,494	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,494	539	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次・3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,880	1,383	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.500	L	135	608	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	22,365	2,013	
	合　計				71,807	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		7,181	
	＊＊＊　S単－ 142号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	分Ⅰ,なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.45m3(平積0.35m3) ﾀﾝﾊﾟ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,000	39,600	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	25,830	8,266	
R01003	普通作業員	1.090	人	18,165	19,800	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,470	7,640	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		7,640	917	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次・3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,880	1,383	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.500	L	135	608	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	22,365	2,013	
	合　計				80,227	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		8,023	
	＊＊＊　S単－ 143号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05055	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	14,400	35,136	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		35,136	703	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	25,830	2,583	
R01002	特殊作業員	0.160	人	22,470	3,595	
R01003	普通作業員	0.220	人	18,165	3,996	
	合　計				46,013	算出数量 10.000 m
	単　価		m		4,601	
	＊＊＊　S単－ 144号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径200　長4.0m	2.440	本	11,000	26,840	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	雑材料費 2%	0.020		26,840	537	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	25,830	2,583	
R01002	特殊作業員	0.160	人	22,470	3,595	
R01003	普通作業員	0.220	人	18,165	3,996	
	合　計				37,551	算出数量 10.000 m
	単　価		m		3,755	
	＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),20cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B) 20cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02059	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　5cm　40mm　　(W/C=65%以下)	21.200	m3	13,400	284,080	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	25,830	12,915	
R01002	特殊作業員	1.100	人	22,470	24,717	
R01003	普通作業員	2.100	人	18,165	38,147	
Y00004	雑品 2%	0.020		75,779	1,516	
	合　計				361,375	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		3,614	
	＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊					
S08041	砂利舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利舗装工(人力) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,必要,なし,不要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ 4)基盤面不陸整正作業の必要性	10cm 必要		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価０円区分(舗設材) 6)舗装面仕上げ作業の必要性	なし 不要				
J03106	クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品)	10.600	m3	2,950	31,270	
R01003	普通作業員	1.800	人	18,165	32,697	
	合　計				63,967	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		640	
	＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工規模 4)時間的制約	100m以上 受けない				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 する				
A03002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.000	m	7,424	7,424	
P22017	ガードレール 路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－4E	1.000	m	6,190	6,190	
	合　計				1,234	算出数量 1.000 m
	単　価		m		1,234	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工規模 4)時間的制約	100m以上 受けない				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
A03002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.000	m	7,424	7,424	
	合　計				7,424	算出数量 1.000 m
	単　価		m		7,424	
	＊＊＊　Ｓ単－ 151号　＊＊＊					
S08712	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】 土中建込用,B･C-4E,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)規格	土中建込用 B･C-4E		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A03081	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中) A･B･C　　4E	1.000	m	1,124	1,124	
	合　計				1,124	算出数量 1.000 m
	単　価		m		1,124	
	＊＊＊　Ｓ単－ 152号　＊＊＊					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)横断･転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	0円 土中建込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	3.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工規模 6)時間的制約	100m以上 受けない				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断･転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	1.000	m	0	0	
A04001	横断･転落防止柵設置(土中) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.000	m	1,362	1,362	
	合　計				1,362	算出数量 1.000 m
	単　価		m		1,362	
	＊＊＊　Ｓ単－ 153号　＊＊＊					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)横断･転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	6,935円 土中建込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	3.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工規模 6)時間的制約	100m以上 受けない				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断･転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	1.000	m	6,935	6,935	
A04001	横断･転落防止柵設置(土中) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.000	m	1,362	1,362	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				8,297	算出数量 1.000 m
	単　価		m		8,297	
	＊＊＊　Ｓ単－ 154号　＊＊＊					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)支柱間隔	土中建込 3.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格・仕様 4)時間的制約	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)夜間作業	無し				
A04101	横断･転落防止柵撤去(土中) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.000	m	866	866	
	合　計				866	算出数量 1.000 m
	単　価		m		866	
	＊＊＊　Ｓ単－ 155号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正な			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置）	区画線設置 溶融式（手動）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	実線 15cm				
	5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ⅰ	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工	豪雪補正なし -				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	161.90	162	
	合　計				162	算出数量 1.000 m
	単　価		m		162	
	＊＊＊　Ｓ単－ 156号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正な			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置）	区画線設置 溶融式（手動）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	破線 15cm				
	5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ⅰ	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工	豪雪補正なし -				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66063	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	179.80	180	
	合　計				180	算出数量 1.000 m
	単　価		m		180	
	＊＊＊　Ｓ単－ 157号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正な			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)作業区分 2)規格（区画線設置）	区画線設置 溶融式（手動）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	実線 15cm				
	5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ⅰ	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工	豪雪補正なし -				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	147.30	147	
	合　計				147	算出数量 1.000 m
	単　価		m		147	
	＊＊＊　S単－ 159号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]		㎡		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土埋戻,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土埋戻 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08014	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.370	日	10,400	14,248	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	83.000	L	135	11,205	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,365	22,365	
	合　計				47,818	算出数量 842.000 ㎡
	単　価		㎡		57	
	＊＊＊　S単－ 160号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]		㎡		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土堀削,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土堀削 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08014	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.390	日	10,400	14,456	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	93.000	L	135	12,555	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,365	22,365	
	合　計				49,376	算出数量 887.000 ㎡
	単　価		㎡		56	
	＊＊＊　S単－ 161号　＊＊＊					
S15004	耕地復旧(耕起)[積込・運搬費]		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.070	人	18,165	1,272	
M35062	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	1,990	577	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.800	L	135	108	
R01022	運転手（一般）	0.060	人	20,055	1,203	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		1,888	264	
	合　計				3,424	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		34	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 162号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02035 M02035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 6.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.64 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M02035	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	時間	4,520	4,520	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	16.000	L	135	2,160	
R01021	運転手（特殊）	0.160	人	22,365	3,578	
	合　計				10,258	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		10,258	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 163号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02032 M02032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 6.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.64 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M02032	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	時間	2,610	2,610	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.200	L	135	1,242	
R01021	運転手（特殊）	0.160	人	22,365	3,578	
	合　計				7,430	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		7,430	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 164号　＊＊＊					
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03002 M03002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.9時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.29 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部品を計上する(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ選択 良好				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(普通･D) 積載重量　4t積級				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	1.000	時間	1,510	1,510	
W14002	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　　４．０ｔ積	1.000	時間	53	53	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.800	L	135	783	
R01022	運転手（一般）	0.170	人	20,055	3,409	
	合　計				5,755	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		5,755	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 166号　＊＊＊					
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M05118 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M05118	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] 最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz)	1.000	供用日	86,100	86,100	
	合　計				86,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		86,100	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 167号　＊＊＊					
S16002	杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式・排対型(1次)] ,圧力14.7MPa 吐出量325L/min,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M05171 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M05171	杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式・排対型(1次)] 圧力14.7MPa 吐出量325L/min	1.000	供用日	39,100	39,100	
	合　計				39,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		39,100	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 168号　＊＊＊					
S16002	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,90t吊,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M04021 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M04021	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 90t吊	1.250	供用日	98,000	122,500	
	合　計				122,500	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		各単位		122,500	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 170号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊	1.000	日	44,500	44,500	
	合　計				44,500	算出数量 1.000 日
	単　価		日		44,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 171号　＊＊＊					
S16004	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・排対型(1次・2次)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・排対型(1次・2次)] 振動ﾛｰﾗ(搭乗式),3.0～4.0t(ｺﾝﾊﾞｲﾄﾞ型)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	振動ﾛｰﾗ(搭乗式) 3.0～4.0t(ｺﾝﾊﾞｲﾄﾞ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F04061	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・排対型(1次・2次)] 質量3.0～4.0t	1.400	日	6,810	9,534	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	13.000	L	135	1,755	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,365	22,365	
	合　計				33,654	算出数量 1.000 日
	単　価		日		33,654	
	＊＊＊　Ｓ単－ 172号　＊＊＊					
S16004	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(1次・2次)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(1次・2次)] 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.22(平0.16)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） 山0.22(平0.16)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08035	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(1次・2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3（平積0.16m3）	1.780	日	10,000	17,800	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	32.000	L	135	4,320	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,365	22,365	
	合　計				44,485	算出数量 1.000 日
	単　価		日		44,485	
	＊＊＊　Ｓ単－ 173号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6)､2.9t吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） 山0.8(平0.6)､2.9t吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	1.640	日	17,800	29,192	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	101.000	L	135	13,635	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,365	22,365	
	合　計				65,192	算出数量 1.000 日
	単　価		日		65,192	
	＊＊＊　S単－ 175号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)､2.9t吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） 山0.8(平0.6)､2.9t吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.03		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	1.030	日	11,600	11,948	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	101.000	L	135	13,635	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,365	22,365	
	合　計				47,948	算出数量 1.000 日
	単　価		日		47,948	
	＊＊＊　S単－ 177号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1.2m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土 1,400.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	1.200m3 耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,830	25,830	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,470	22,470	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,165	18,165	
Y00004	諸雑費	0.040		66,465	2,659	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	36.000	枚	2,620	94,320	
J03208	購入土	43.200	m3	1,400	60,480	
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	1.390	日	11,600	16,124	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	98.000	L	135	13,230	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,365	22,365	
	合　計				275,643	算出数量 36.000 袋
	単　価		袋		7,657	
	＊＊＊　S単－ 178号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1.2m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	1,400.000 1.200m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋（1年対応） なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,830	25,830	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,470	22,470	
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	1.260	日	11,600	14,616	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	74.000	L	135	9,990	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,365	22,365	
	合　計				95,271	算出数量 144.000 袋
	単　価		袋		662	
	＊＊＊　Ｓ単－ 181号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	25,830	1,033	
R01003	普通作業員	0.100	人	18,165	1,817	
Y00004	諸雑費	0.130		2,850	371	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,830	1,043	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	22,365	2,013	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.600	L	135	486	
	合　計				6,763	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		6,763	
	＊＊＊　Ｓ単－ 182号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	25,830	1,033	
R01002	特殊作業員	0.050	人	22,470	1,124	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,165	3,451	
Y00004	諸雑費	0.030		5,608	168	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,830	677	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	22,365	1,342	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.300	L	135	311	
	合　計				8,106	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		8,106	
	＊＊＊　Ｓ単－ 188号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ据付撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ据付撤去（小口径） 口径 100mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	25,830	12,915	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,165	18,165	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	0.500	日	11,600	5,800	
R01021	運転手（特殊）	0.340	人	22,365	7,604	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	22.000	L	135	2,970	
	合　計				47,454	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		47,454	
	＊＊＊　S単－ 189号　＊＊＊					
S18031	足場工		㎡掛		100.000 ㎡掛	歩Ａ 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	25,830	36,162	
R01012	とび工	6.300	人	24,255	152,807	
R01003	普通作業員	1.200	人	18,165	21,798	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊	1.400	日	44,500	62,300	
Y00004	諸雑費	0.340		273,067	92,843	
	合　計				365,910	算出数量 100.000 ㎡掛
	単　価		㎡掛		3,659	
	＊＊＊　S単－ 190号　＊＊＊					
S18031	足場工		㎡掛		100.000 ㎡掛	歩Ａ 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	25,830	36,162	
R01012	とび工	4.100	人	24,255	99,446	
R01003	普通作業員	2.500	人	18,165	45,413	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊	0.800	日	44,500	35,600	
Y00004	諸雑費	0.350		216,621	75,817	
	合　計				292,438	算出数量 100.000 ㎡掛
	単　価		㎡掛		2,924	
	＊＊＊　S単－ 191号　＊＊＊					
S18031	足場工		㎡掛		100.000 ㎡掛	歩Ａ 当たり算出
	足場工 なし,単管,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.700	人	25,830	43,911	
R01012	とび工	6.300	人	24,255	152,807	
R01003	普通作業員	1.600	人	18,165	29,064	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊	0.800	日	44,500	35,600	
Y00004	諸雑費	0.320		261,382	83,642	
	合　計				345,024	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		3,450	
	＊＊＊　S単－ 192号　＊＊＊					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保 40KN/㎡以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.600	人	25,830	67,158	
R01009	型わく工	4.700	人	24,360	114,492	
R01012	とび工	2.200	人	24,255	53,361	
R01003	普通作業員	5.100	人	18,165	92,642	
Y00004	諸雑費	0.150		327,653	49,148	
	合　計				376,801	算出数量 100.000 空m3
	単　価		空m3		3,768	
	＊＊＊　S単－ 193号　＊＊＊					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	くさび結合支保 40KN/㎡以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	25,830	36,162	
R01009	型わく工	1.300	人	24,360	31,668	
R01012	とび工	3.300	人	24,255	80,042	
R01003	普通作業員	3.300	人	18,165	59,945	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊	0.500	日	44,500	22,250	
Y00004	諸雑費	0.330		230,067	75,922	
	合　計				305,989	算出数量 100.000 空m3
	単　価		空m3		3,060	
	＊＊＊　S単－ 203号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸＋積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				10,140	1.000 ton
	単　　価		ton		10,140	
	＊＊＊　S単－ 204号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数） 10)深夜早朝割増率（実数）	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込･取卸) 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
						算出数量
	合　　計				8,640	1.000 ton
	単　　価		ton		8,640	
	＊＊＊　S単－ 205号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,－,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ － 無し 無し 5,000m3未満 － － －				
	単　　価		m3		313.4	
	＊＊＊　S単－ 206号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,－,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,－,－,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ － 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満 － － －				
	単　　価		m3		266.6	
	＊＊＊　S単－ 208号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		202.1	
	＊＊＊　S単－ 209号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 破砕岩, 平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　価		m3		341.4	
	＊＊＊　S単－ 210号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　価		m3		269.6	
	＊＊＊　S単－ 211号　＊＊＊					
SA0102	投入		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		966	
	＊＊＊　S単－ 212号　＊＊＊					
SA0102	積替		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		966	
	＊＊＊　S単－ 214号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		228.5	
	＊＊＊　S単－ 215号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		294.3	
	＊＊＊　S単－ 216号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　価		m3		1,867	
	＊＊＊　S単－ 217号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り,60.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り				
	5)運搬距離	60.0km以下				
	単　価		m3		5,139	
	＊＊＊　S単－ 218号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	有り,60.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り				
	5)運搬距離	60.0km以下				
	単　価		m3		5,158	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 220号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		m3		730.7	
	＊＊＊　S単－ 221号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		199.8	
	＊＊＊　S単－ 222号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		365	
	＊＊＊　S単－ 223号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		385.9	
	＊＊＊　S単－ 224号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		767.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 225号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		m3		117.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 226号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 1.5km以下				
	単　価		m3		1,926	
	＊＊＊　Ｓ単－ 227号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,2.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 2.0km以下				
	単　価		m3		998.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 228号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 1.6km以下				
	単　価		m3		887.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 229号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 1.6km以下				
	単　価		m3		1,085	
	＊＊＊　S単－ 230号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		178.1	
	＊＊＊　S単－ 231号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	必要 15cmを超え35cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		1,004	
	＊＊＊　S単－ 232号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　価		m		546.6	
	＊＊＊　S単－ 233号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 -				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	15cmを超え30cm以下 -				
	単　価		m		2,928	
	＊＊＊　Ｓ単－ 234号　＊＊＊					
SA0262	SP 間知ブロック張		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 間知ブロック張 150kg/個未満 各種,有り,1.0m3を超え3.0m3以下,有り,0.1m3以上0.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	5m3以下,無し,あり,再生砕石 RC-40,18-8-25（高炉）,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 2)裏込材の有無	150kg/個未満 各種 有り				
	3)裏込材10m2当り使用量 4)胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	1.0m3を超え3.0m3以下 有り				
	5)胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 6)遮水ｼｰﾄの有無	0.1m3以上0.5m3以下 無し				
	7)長期割引単価区分 8)裏込材の規格	あり 再生砕石 RC-40				
	9)胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-25（高炉）				
P96007	環境保全型間知ブロック 控350 ポーラスブロック		㎡			材変
	単　価		㎡		13,680	
	＊＊＊　Ｓ単－ 235号　＊＊＊					
SA0263	SP 平ブロック張		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 平ブロック張 平ﾌﾞﾛｯｸ各種,無し,-,有り,無し,無し,-,あり,,遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0mm)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)平ﾌﾞﾛｯｸ規格	150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種				
	3)裏込材の有無 4)裏込材10m2当り使用量	無し -				
	5)遮水ｼｰﾄの有無 6)吸出し防止材の有無	有り 無し				
	7)連結金具の有無 8)連結金具10m2当り使用量	無し -				
	9)長期割引単価区分 11)遮水ｼｰﾄの規格	あり 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)				
P15004	張ブロック 厚12cm(500×500以下)		㎡			材変
	単　価		㎡		7,603	
	＊＊＊　Ｓ単－ 236号　＊＊＊					
SA0268	SP 遮水シート張		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 遮水シート張 遮水ｼｰﾄ張,遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)遮水ｼｰﾄ規格	遮水ｼｰﾄ張 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)				
	単　価		㎡		2,517	
	＊＊＊　Ｓ単－ 237号　＊＊＊					
SA0268	SP 遮水シート張		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 遮水シート張 遮水ｼｰﾄ張,遮水ｼｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)遮水ｼｰﾄ規格	遮水ｼｰﾄ張 遮水ｼｰﾄ各種				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96050	軟質塩化ビニルシート t0.5mm		㎡			材変
	単　　価		㎡		777.9	
	＊＊＊　S単－ 238号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡		1,497	
	＊＊＊　S単－ 239号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡		1,359	
	＊＊＊　S単－ 240号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡		1,221	
	＊＊＊　S単－ 241号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	22.5cmを超え27.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡		2,040	
	＊＊＊　S単－ 242号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	－ －				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		19,230	
	＊＊＊　S単－ 243号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,－,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	－ －				
	10)規格区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02077	生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単　価		m3		20,410	
	＊＊＊　S単－ 244号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する －				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 －				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し －				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		21,260	
	＊＊＊　S単－ 245号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,ｺﾝｸﾘｰ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾄ各種			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する －				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 －				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し －				
	10)規格区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J02077	生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単　　価		m3		22,440	
	＊＊＊　Ｓ単－ 246号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水平距離約17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- 高さ約17m以下､水平距離約17m以下				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		29,910	
	＊＊＊　Ｓ単－ 247号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		27,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 248号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(高			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		28,390	
	＊＊＊　Ｓ単－ 249号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水平距離約17m以下,なし,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- 高さ約17m以下､水平距離約17m以下				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02077	生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単　　価		m3		31,080	
	＊＊＊　Ｓ単－ 250号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02056	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単　　価		m3		19,660	
	＊＊＊　Ｓ単－ 251号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02067	生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単　　価		m3		20,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 252号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	－ －				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		26,660	
	＊＊＊　S単－ 253号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,－,－,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する －				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 －				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	－ －				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02056	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単　価		m3		27,090	
	＊＊＊　S単－ 254号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,－,－,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する －				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 －				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	－ －				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02067	生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単　価		m3		27,520	
	＊＊＊　S単－ 255号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する －				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 －				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り －				
	10)規格区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02067	生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単　価		m3		29,240	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 256号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		28,600	
	＊＊＊　S単－ 257号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		4,084	
	＊＊＊　S単－ 258号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　価		㎡		8,020	
	＊＊＊　S単－ 259号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,229	
	＊＊＊　S単－ 260号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)目地板の計上 2)規格区分	計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単　価		㎡		3,284	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 261号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)目地板の計上 2)規格区分	計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単　価		㎡		1,772	
	＊＊＊　Ｓ単－ 262号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 計上する,目地板(遮青繊維質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)目地板の計上 2)規格区分	計上する 目地板(遮青繊維質板) t=10mm				
	単　価		㎡		1,850	
	＊＊＊　Ｓ単－ 263号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 止水板 計上する,CF 200mm×5mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する CF 200mm×5mm				
	単　価		m		2,219	
	＊＊＊　Ｓ単－ 264号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 止水板 計上する,止水板各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する 止水板各種				
P96032	水膨張性止水板 6*200		m			材変
	単　価		m		5,411	
	＊＊＊　Ｓ単－ 265号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅･内空高(m) 4)基礎材種別	0＜B≦1.25　0＜H≦1.25 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し あり				
P96025	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m		個			材変

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		91,430	
	＊＊＊　Ｓ単－ 267号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅･内空高(m) 4)基礎材種別	0＜B≦1.25　0＜H≦1.25 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し あり				
P96027	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 側壁開口φ200		個			材変
	単　　価		m		97,430	
	＊＊＊　Ｓ単－ 268号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅･内空高(m) 4)基礎材種別	0＜B≦1.25　0＜H≦1.25 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し あり				
	単　　価		m		14,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 269号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25＜B≦2.5　0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長	据付 1.5m/個				
	3)内空幅･内空高(m) 4)基礎材種別	1.25＜B≦2.5　0＜H≦1.25 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し あり				
	単　　価		m		26,790	
	＊＊＊　Ｓ単－ 270号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 400kgを超え600kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　　価		基		6,649	
	＊＊＊　Ｓ単－ 271号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0601	SP 消波根固めブロック製作		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下,計上する,計上する,0.17m3以上0.23m3以下,2.60m2を超え			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2.80m2以下,一般,あり,18-8-40(高炉),鋼製型枠10t未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2)型枠の計上	2.5t以下 計上する				
	3)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	計上する 0.17m3以上0.23m3以下				
	5)1個当り型枠面積(m2/個) 6)養生工の種別	2.60m2を超え2.80m2以下 一般				
	7)長期割引単価区分 8)規格区分	あり 18-8-40(高炉)				
	9)型枠規格区分	鋼製型枠10t未満				
	単　価		個		8,511	
	＊＊＊　Ｓ単－ 272号　＊＊＊					
SA0603	SP 消波根固めブロック積込		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2)ｸﾚｰﾝ機種	2.5t以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊				
	3)長期割引単価区分	あり				
	単　価		個		1,625	
	＊＊＊　Ｓ単－ 273号　＊＊＊					
SA0604	SP 消波根固めブロック荷卸		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	SP 消波根固めブロック荷卸 2.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2)ｸﾚｰﾝ機種	2.5t以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊				
	3)長期割引単価区分	あり				
	単　価		個		1,558	
	＊＊＊　Ｓ単－ 274号　＊＊＊					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,40個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2)据付場所	2.5t以下 陸上				
	3)ﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 4)据付方法	40個 層積				
	5)ｸﾚｰﾝ機種 6)長期割引単価区分	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 あり				
	単　価		個		2,607	
	＊＊＊　Ｓ単－ 275号　＊＊＊					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,0個,乱積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2)据付場所	2.5t以下 陸上				
	3)ﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 4)据付方法	0個 乱積				
	5)ｸﾚｰﾝ機種 6)長期割引単価区分	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 あり				
	単　価		個		1,979	
	＊＊＊　S単－ 276号　＊＊＊					
SA0606	SP 消波根固めブロック運搬		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・据付け(層積),15個を超え23個以下,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2)作業区分	2.5t以下 積込み・据付け(層積)				
	3)ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 4)ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離	15個を超え23個以下 0.5km以下				
	単　価		個		1,669	
	＊＊＊　S単－ 277号　＊＊＊					
SA0606	SP 消波根固めブロック運搬		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・荷卸,15個を超え23個以下,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2)作業区分	2.5t以下 積込み・荷卸				
	3)ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 4)ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離	15個を超え23個以下 0.5km以下				
	単　価		個		1,374	
	＊＊＊　S単－ 278号　＊＊＊					
SA0606	SP 消波根固めブロック運搬		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・据付け(乱積),15個を超え23個以下,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2)作業区分	2.5t以下 積込み・据付け(乱積)				
	3)ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 4)ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離	15個を超え23個以下 0.5km以下				
	単　価		個		1,426	
	＊＊＊　S単－ 279号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		524.5	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 280号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40				
	単　価		㎡		607.3	
	＊＊＊　S単－ 282号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	100mm 粒度調整砕石 M-30				
	単　価		㎡		635.5	
	＊＊＊　S単－ 283号　＊＊＊					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			材変
	単　価		㎡		848.1	
	＊＊＊　S単－ 284号　＊＊＊					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
J96001	再生粒度調整砕石 RM-25 25～0mm		m3			材変
	単　価		㎡		937.1	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 285号　＊＊＊					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
J03106	クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品)		m3			材変
	単　価		㎡		930.8	
	＊＊＊　S単－ 286号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,753	
	＊＊＊　S単－ 287号　＊＊＊					
SA0846	SP 表層（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（歩道部） 1.4m以上,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上 30mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,274	
	＊＊＊　S単－ 288号　＊＊＊					
SA0846	SP 表層（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（歩道部） 1.4m以上,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,625	
	＊＊＊　S単－ 289号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0872	SP アスカーブ		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP アスカーブ 215cm2以上235cm2未満,再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)断面積 2)材料	215cm2以上235cm2未満 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物				
	3)材料の選択	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		m		1,179	
	＊＊＊　S単－ 290号　＊＊＊					
SA0873	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付,無し,有り,300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)基礎砕石の有無	据付 無し				
	3)L形側溝の有無 4)L形側溝の種類	有り 300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)				
	単　価		m		6,215	
	＊＊＊　S単－ 294号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,450～600mm,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	450～600mm 要				
P96020	暗渠排水管損料 波状管　呼び径600mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m			材変
	単　価		m		9,563	
	＊＊＊　S単－ 295号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 暗渠排水管 撤去,波状管及び網状管,450～600mm,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	撤去 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	450～600mm －				
	単　価		m		203.6	
	＊＊＊　S単－ 296号　＊＊＊					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 設置,B種(180/205×250×600),無し,有り,有り,なし,,18-8-25（高			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	炉)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)ﾌﾞﾛｯｸ規格	設置 B種(180/205×250×600)				
	3)基礎砕石の有無 4)均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	無し 有り				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)養生工の有無 6)長期割引単価区分	有り なし				
	8)均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）				
	単　価		m		6,572	
	＊＊＊　Ｓ単－ 297号　＊＊＊					
S02112	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力120t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料ｺｰﾄﾞ 2)機械器具規格	F01032 吊上能力120t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	236,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01032	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力120t吊	1.000	日	236,000	236,000	
	合　計				236,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				236,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 298号　＊＊＊					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 吊上能力70t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料ｺｰﾄﾞ 2)機械器具規格	F01090 吊上能力70t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	98,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01090	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 吊上能力70t吊	1.000	日	98,800	98,800	
	合　計				98,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				98,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 299号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,470	22,470	
	合　計				22,470	算出数量 1.000 人
	単　価				22,470	
	＊＊＊　Ｓ単－ 300号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ICT建設機械経費 MCﾊﾞｯｸﾎｳ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96066	ICT建設機械経費 MCﾊﾞｯｸﾎｳ	1.000	式	41,000	41,000	
	合　計				41,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				41,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 301号　＊＊＊					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 差筋D13*L390*120,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 差筋D13*L390*120	1.000	個	289,000	289,000	
	合　計				289,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				289,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 302号　＊＊＊					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03206		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03206	山土砂	1.000	m3	1,400	1,400	
	合　計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 303号　＊＊＊					
S02116	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 黄,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P35308		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35308	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 黄	1.000	kg	315	315	
	合　計				315	算出数量 1.000 各単位
	単　価				315	
	＊＊＊　Ｓ単－ 304号　＊＊＊					
S02116	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P35313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35313	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	1.000	kg	150	150	
	合　計				150	算出数量 1.000 各単位
	単　価				150	
	＊＊＊　Ｓ単－ 305号　＊＊＊					
S02116	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P35311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35311	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	1.000	kg	360	360	
	合　計				360	算出数量 1.000 各単位
	単　価				360	
	＊＊＊　Ｓ単－ 306号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	135	135	
	合　計				135	算出数量 1.000 各単位
	単　価				135	
	＊＊＊　Ｓ単－ 307号　＊＊＊					
S02116	情報化施工に係るシステム初期費用		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	情報化施工に係るシステム初期費用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96202	情報化施工に係るシステム初期費用	1.000	式	1,146,000	1,146,000	
	合　計				1,146,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,146,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 308号　＊＊＊					
S02116	情報化施工に係る保守点検費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	情報化施工に係る保守点検費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96203	情報化施工に係る保守点検費	1.000	式	16,279	16,279	
	合　計				16,279	算出数量 1.000 各単位
	単　価				16,279	
	＊＊＊　Ｓ単－ 310号　＊＊＊					
S02116	情報化施工に係る３次元起工測量		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	情報化施工に係る３次元起工測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96204	情報化施工に係る３次元起工測量	1.000	式	1,279,960	1,279,960	
	合　計				1,279,960	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,279,960	
	＊＊＊　Ｓ単－ 311号　＊＊＊					
S02116	情報化施工に係る３次元設計データ作成		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	情報化施工に係る３次元設計データ作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96205	情報化施工に係る３次元設計データ作成	1.000	式	421,263	421,263	
	合　計				421,263	算出数量 1.000 各単位
	単　価				421,263	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 312号　＊＊＊					
S02116	地質調査		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	地質調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96301	地質調査	1.000	式	3,350,000	3,350,000	
	合　計				3,350,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,350,000	
	＊＊＊　S単－ 313号　＊＊＊					
S02123	木くず処分・運搬費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	木くず処分・運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96061	木くず処分・運搬費	1.000	m3	3,102	3,102	
	合　計				3,102	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,102	
	＊＊＊　S単－ 314号　＊＊＊					
S02123	混合廃棄物		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	混合廃棄物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96062	混合廃棄物	1.000	m3	6,804	6,804	
	合　計				6,804	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,804	
	＊＊＊　S単－ 315号　＊＊＊					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)横断･転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	8,650円 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	3.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工規模 6)時間的制約	100m以上 受けない				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断･転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	1.000	m	8,650	8,650	
A04041	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.000	m	957	957	
	合　計				9,607	算出数量 1.000 m
	単　価		m		9,607	
	＊＊＊　S単－ 316号　＊＊＊					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)横断･転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	16,630円 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	3.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工規模 6)時間的制約	100m以上 受けない				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断･転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	1.000	m	16,630	16,630	
A04041	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.000	m	957	957	
	合　計				17,587	算出数量 1.000 m
	単　価		m		17,587	
	＊＊＊　S単－ 317号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置）	区画線設置 溶融式（手動）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	実線 15cm				
	5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ｉ	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工	豪雪補正なし -				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	147.30	147	
	合　計				147	算出数量 1.000 m
	単　価		m		147	
	＊＊＊　S単－ 318号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 6)施工区分Ｉ	区画線消去削り取り式 昼間施工				
	8)規格（区画線消去） 9)幅（区画線消去）	削り取り式 15cm換算		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	10)時間的制約（区画線消去） 11)豪雪補正の有無（区画線消去）	なし 豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	- 未供用区間施工				
A66151	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価	1.000	m	459	459	
	合　計				459	算出数量 1.000 m
	単　価		m		459	
	＊＊＊　S単－ 319号　＊＊＊					
S16003	濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理沈殿方式]		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
	濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理沈殿方式] 処理能力30m3/h,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M12531 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M12531	濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理沈殿方式] 処理能力30m3/h	1.000	供用日	11,600	11,600	
	合　計				11,600	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		11,600	
	＊＊＊　S単－ 320号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,1.2m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	1.200m3 耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,830	25,830	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,470	22,470	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,165	18,165	
Y00004	諸雑費	0.040		66,465	2,659	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	36.000	枚	2,620	94,320	
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	1.390	日	11,600	16,124	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	98.000	L	135	13,230	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,365	22,365	
	合　計				215,163	算出数量 36.000 袋
	単　価		袋		5,977	
	＊＊＊　Ｓ単－ 321号　＊＊＊					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転 35,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	35 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/ｈ) 4)動力区分	0以上～40未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05042	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm	38.500	日	548	21,098	
F02055	発動発電機[Ｄ駆動・排対型(1次・2次)] 25kVA	38.500	日	2,030	78,155	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2,765.000	L	135	373,275	
R01002	特殊作業員	5.950	人	22,470	133,697	
Y00004	諸雑費	0.010		606,225	6,062	
	合　計				612,287	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		612,287	
	＊＊＊　Ｓ単－ 322号　＊＊＊					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転 24,常時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	24 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/ｈ) 4)動力区分	40以上～120未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05052	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	26.400	日	683	18,031	
F02056	発動発電機[Ｄ駆動・排対型(1次・2次)] 35kVA	26.400	日	2,400	63,360	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2,760.000	L	135	372,600	
R01002	特殊作業員	4.080	人	22,470	91,678	
Y00004	諸雑費	0.010		545,669	5,457	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				551,126	1.000 箇所
	単　　価		箇所		551,126	
	＊＊＊　Ｓ単－ 323号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 27,常時排水,120以上～450未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	27 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/ｈ) 4)動力区分	120以上～450未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05042	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm	29.700	日	548	16,276	
F05052	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	59.400	日	683	40,570	
F02058	発動発電機[Ｄ駆動・排対型(1次・2次)] 60kVA	29.700	日	2,870	85,239	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5,373.000	Ｌ	135	725,355	
R01002	特殊作業員	4.590	人	22,470	103,137	
Y00004	諸雑費	0.010		970,577	9,706	
						算出数量
	合　　計				980,283	1.000 箇所
	単　　価		箇所		980,283	
	＊＊＊　Ｓ単－ 324号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	１～５台 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	0.580	日	11,600	6,728	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	25,830	12,915	
R01002	特殊作業員	0.100	人	22,470	2,247	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,165	36,330	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	35.000	Ｌ	135	4,725	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	22,365	11,183	
						算出数量
	合　　計				74,128	1.000 箇所
	単　　価		箇所		74,128	
	＊＊＊　Ｓ単－ 325号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 12,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	12 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力区分	6以上～30未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02075	発動発電機[Ｄ駆動・低騒音型] 定格容量5kva	13.200	日	2,030	26,796	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	288.000	Ｌ	135	38,880	
R01002	特殊作業員	2.040	人	22,470	45,839	
Y00004	諸雑費	0.080		111,515	8,921	
						算出数量
	合　　計				120,436	1.000 箇所

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				120.436	
	＊＊＊　Ｓ単－ 326号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　　価		m3		267.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 327号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,1.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単　　価		m3		464.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 328号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,0.3km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　　価		m3		355.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 329号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　　価		m3		136.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 330号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 止水板 計上する,止水板各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する 止水板各種				
P96070	水膨張性止水ゴム 10＊20		m			材変
	単　価		m		2,578	
	＊＊＊　S単－ 331号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,－,－,,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 －				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 －				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	100mm 路盤材（各種）砕石材				
J96001	再生粒度調整砕石 RM-25 25～0mm		m3			材変
	単　価		㎡		614.3	
	＊＊＊　S単－ 332号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400mm,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400mm 要				
P96201	暗渠排水管損料 波状管　呼び径200mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m			材変
	単　価		m		1,628	
	＊＊＊　S単－ 333号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 暗渠排水管 撤去,波状管及び網状管,200～400mm,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	撤去 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400mm －				
	単　価		m		111.5	
	＊＊＊　S単－ 334号　＊＊＊					
SC0101	SP 掘削（ICT）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削（ICT） 土砂,ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ,無し,5,000m3未満,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)障害の有無 4)施工数量	無し 5,000m3未満				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		411.9	
	＊＊＊　S単－ 335号　＊＊＊					
SC0141	SP 路体（築堤）盛土（ICT）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土（ICT） 10,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工数量 2)障害の有無	10,000m3未満 無し				
	3)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		245.6	
	＊＊＊　S単－ 336号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,470	4,494	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,165	12,352	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,494	449	
	合　計				17,295	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,730	
	＊＊＊　S単－ 337号　＊＊＊					
S02111	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M04071 4.9t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	677円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M04071	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	1.000	時間	677	677	
	合　計				677	算出数量 1.000 各単位
	単　価				677	
	＊＊＊　S単－ 338号　＊＊＊					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径１５０㎜　全揚程　１５ｍ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F05042 口径１５０㎜　全揚程　１５ｍ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	548円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F05042	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径１５０㎜　全揚程　１５ｍ	1.000	日	548	548	
	合　計				548	算出数量 1.000 各単位
	単　価				548	
	＊＊＊　S単－ 339号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径２００㎜　全揚程　１５ｍ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F05052 口径２００㎜　全揚程　１５ｍ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	683円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F05052	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径２００㎜　全揚程　１５ｍ	1.000	日	683	683	
	合　計				683	算出数量 1.000 各単位
	単　価				683	
	＊＊＊　S単－ 340号　＊＊＊					
S02112	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)] 定格容量60kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F02058 定格容量60kva		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,870円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F02058	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)] 定格容量60kva	1.000	日	2,870	2,870	
	合　計				2,870	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,870	
	＊＊＊　S単－ 341号　＊＊＊					
S02112	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)] 定格容量35kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F02056 定格容量35kva		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F02056	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)] 定格容量35kva	1.000	日	2,400	2,400	
	合　計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,400	
	＊＊＊　S単－ 342号　＊＊＊					
S02114	敷鉄板		枚供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048　[賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96005 22*1524*3048　[賃料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	35円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96005	敷鉄板 22*1524*3048　[賃料]	1.000	枚供用日	35	35	
	合　計				35	算出数量 1.000 各単位
	単　価				35	
	＊＊＊　S単－ 343号　＊＊＊					
S02114	敷鉄板		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048　[整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96006 22*1524*3048　[整備費]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96006	敷鉄板 22*1524*3048　[整備費]	1.000	枚	700	700	
	合　計				700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				700	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 344号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,470	22,470	
	合　計				22,470	算出数量 1.000 人
	単　価				22,470	
	＊＊＊　S単－ 345号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,165	18,165	
	合　計				18,165	算出数量 1.000 人
	単　価				18,165	
	＊＊＊　S単－ 346号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,470	22,470	
	合　計				22,470	算出数量 1.000 人
	単　価				22,470	
	＊＊＊　S単－ 347号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,165	18,165	
	合　計				18,165	算出数量 1.000 人
	単　価				18,165	
	＊＊＊　S単－ 348号　＊＊＊					
S02116	ＰＣ鋼棒		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ＰＣ鋼棒 B種　1号　径17㎜　長3m未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96078		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96078	ＰＣ鋼棒 B種　1号　径17㎜　長3m未満	1.000	kg	461	461	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				461	算出数量 1.000 各単位
	単　価				461	
	＊＊＊　Ｓ単－ 349号　＊＊＊					
S02116	ＰＣ鋼棒工法用定着装置		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ＰＣ鋼棒工法用定着装置 径17㎜　（後付用）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P23034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P23034	ＰＣ鋼棒工法用定着装置 径17㎜　（後付用）	1.000	組	954	954	
	合　計				954	算出数量 1.000 各単位
	単　価				954	
	＊＊＊　Ｓ単－ 350号　＊＊＊					
S02116	普通ポルトランドセメント		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	普通ポルトランドセメント ２５ｋｇ入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P32001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32001	普通ポルトランドセメント ２５ｋｇ入	1.000	ton	19,400	19,400	
	合　計				19,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 351号　＊＊＊					
S02116	混和剤		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	混和剤 AE剤,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P32104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32104	混和剤 AE剤	1.000	kg	225	225	
	合　計				225	算出数量 1.000 各単位
	単　価				225	
	＊＊＊　Ｓ単－ 352号　＊＊＊					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03206		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03206	山土砂	1.000	m3	1,400	1,400	
	合　計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 353号　＊＊＊					
S02116	快適トイレ		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	快適トイレ 工期変更後,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96084		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96084	快適トイレ 工期変更後	1.000	基	1,197,000	1,197,000	
	合　計				1,197,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,197,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 354号　＊＊＊					
S02116	補足設計		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	補足設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96086		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96086	補足設計	1.000	式	3,930,000	3,930,000	
	合　計				3,930,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,930,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 355号　＊＊＊					
S02117	鋼製グレーチング		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製グレーチング 桝蓋T-14,500×1300（受枠込,並目,滑り止め）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96079 桝蓋T-14,500×1300（受枠込,・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	61,450円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96079	鋼製グレーチング 桝蓋T-14,500×1300（受枠込,並目,滑り止め）	1.000	枚	61,450	61,450	
	合　計				61,450	算出数量 1.000 各単位
	単　価				61,450	
	＊＊＊　Ｓ単－ 356号　＊＊＊					
S02117	鋼製グレーチング		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製グレーチング 桝蓋T-14,500×1600(受枠込,並目,滑り止め)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96080 桝蓋T-14,500×1600(受枠込,並・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	79,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96080	鋼製グレーチング 桝蓋T-14,500×1600(受枠込,並目,滑り止め)	1.000	枚	79,000	79,000	
	合　計				79,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				79,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 357号　＊＊＊					
S02117	労務費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	労務費 週休２日補正による変更			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96338 週休２日補正による変更		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	-1,287,542円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96338	労務費 週休２日補正による変更	1.000	式	-1,287,542	-1,287,542	
	合　計				-1,287,542	算出数量 1.000 各単位
	単　価				-1,287,542	
	＊＊＊　Ｓ単－ 358号　＊＊＊					
S02117	機械経費（賃料）		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	機械経費（賃料） 週休２日補正による変更			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96339 週休２日補正による変更		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	-91,066円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96339	機械経費（賃料） 週休２日補正による変更	1.000	式	-91,066	-91,066	
	合　計				-91,066	算出数量 1.000 各単位
	単　価				-91,066	
	＊＊＊　S単－ 359号　＊＊＊					
S02117	市場単価		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	市場単価 週休２日補正による変更			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96341 週休２日補正による変更		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	-61,666円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96341	市場単価 週休２日補正による変更	1.000	式	-61,666	-61,666	
	合　計				-61,666	算出数量 1.000 各単位
	単　価				-61,666	
	＊＊＊　S単－ 360号　＊＊＊					
S02117	土木工事標準単価		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	土木工事標準単価 週休２日補正による変更			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96342 週休２日補正による変更		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	-19,098円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96342	土木工事標準単価 週休２日補正による変更	1.000	式	-19,098	-19,098	
	合　計				-19,098	算出数量 1.000 各単位
	単　価				-19,098	
	＊＊＊　S単－ 361号　＊＊＊					
S02117	労務費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	労務費 週休2日補正による変更（運搬費）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96344 週休2日補正による変更（運搬費）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	-6,677円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96344	労務費 週休2日補正による変更（運搬費）	1.000	式	-6,677	-6,677	
	合　計				-6,677	算出数量 1.000 各単位
	単　価				-6,677	
	＊＊＊　S単－ 362号　＊＊＊					
S02117	機械経費（賃料）		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	機械経費（賃料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96343		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	-4,370円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96343	機械経費（賃料） 週休2日補正による変更（運搬費）	1.000	式	-4,370	-4,370	
	合　計				-4,370	算出数量 1.000 各単位
	単　価				-4,370	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 363号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	98,500	101,455	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,175	64,601	
	合　計				166,056	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		166,056	
	＊＊＊　Ｓ単－ 364号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,－,,－,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし －				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない －				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	750.20	750	
	合　計				750	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		750	
	＊＊＊　Ｓ単－ 365号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ｸﾀ,区分Ⅰ,なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.45m3(平積0.35m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,000	39,600	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	25,830	6,458	
R01003	普通作業員	0.920	人	18,165	16,712	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,470	4,494	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,494	539	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次･3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,880	1,383	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	4.500	L	135	608	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	22,365	2,013	
	合　計				71,807	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		7,181	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名：土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 366号　＊＊＊					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分（賃料機械）	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	0.190	日	9,880	1,877	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.500	L	135	878	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	22,365	2,907	
R01003	普通作業員 （補助労務）	0.200	人	18,165	3,633	
	合　計				9,295	算出数量 10.000 m
	単　価		m		930	
	＊＊＊　Ｓ単－ 367号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6)､2.9t吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） 山0.8(平0.6)､2.9t吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	1.640	日	11,600	19,024	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	101.000	L	135	13,635	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,365	22,365	
	合　計				55,024	算出数量 1.000 日
	単　価		日		55,024	
	＊＊＊　Ｓ単－ 368号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	1,400.000 1.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋（1年対応） なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,830	25,830	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,470	22,470	
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	1.260	日	11,600	14,616	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	74.000	L	135	9,990	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,365	22,365	
	合　計				95,271	算出数量 144.000 袋
	単　価		袋		662	
	＊＊＊　Ｓ単－ 369号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分 2)施工機械区分	設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	1,400.000 1.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋（1年対応） あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,830	25,830	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,470	22,470	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,165	18,165	
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	1.360	日	11,600	15,776	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	88.000	L	135	11,880	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,365	22,365	
	合　計				116,486	算出数量 86.000 袋
	単　価		袋		1,354	
	＊＊＊　S単－ 370号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	1,400.000 1.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋（1年対応） あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,830	25,830	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,470	22,470	
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	1.260	日	11,600	14,616	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	74.000	L	135	9,990	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,365	22,365	
	合　計				95,271	算出数量 144.000 袋
	単　価		袋		662	
	＊＊＊　S単－ 371号　＊＊＊					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転 10,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	10 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/ｈ) 4)動力区分	0以上～40未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05042	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm	12.000	日	548	6,576	
F02055	発動発電機[Ｄ駆動・排対型(1次・2次)] 25kVA	12.000	日	2,030	24,360	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	260.000	L	135	35,100	
R01002	特殊作業員	1.400	人	22,470	31,458	
Y00004	諸雑費	0.030		97,494	2,925	
	合　計				100,419	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		100,419	
	＊＊＊　S単－ 372号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	１～５台 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.580	日	11,600	6,728	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	25,830	12,915	
R01002	特殊作業員	0.100	人	22,470	2,247	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,165	36,330	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	35.000	L	135	4,725	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	22,365	11,183	
	合　計				74,128	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		74,128	
	＊＊＊　S単－ 373号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	25,830	1,033	
R01003	普通作業員	0.100	人	18,165	1,817	
Y00004	諸雑費	0.130		2,850	371	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,830	1,043	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	22,365	2,013	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.600	L	135	486	
	合　計				6,763	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		6,763	
	＊＊＊　S単－ 374号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	25,830	1,033	
R01002	特殊作業員	0.050	人	22,470	1,124	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,165	3,451	
Y00004	諸雑費	0.030		5,608	168	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,830	677	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	22,365	1,342	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.300	L	135	311	
	合　計				8,106	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		8,106	
	＊＊＊　S単－ 375号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S19002	輸送費(特殊機械)		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,50kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 50kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地～現場)	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46363	運賃料金 20t車以上30t車まで　50kmまで	1.000	台	76,000	76,000	
	合　計				76,000	算出数量 1.000 台
	単　価		台		76,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 376号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸＋積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				6,410	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		6,410	
	＊＊＊　Ｓ単－ 377号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,100kmまで,往復計上,計上する(敷鉄			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 100kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸＋積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46610	仮設材輸送運賃料金 100km以下　製品長12m以内	1.000	ton	11,800	11,800	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				14,800	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		14,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 378号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,－,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,－,－,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)岩質 4)押土の有無	－ 無し				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)障害の有無 6)施工数量	無し 5,000m3以上10,000m3未満				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	－ －				
	9)集積押土の有無	－				
	単　価		m3		265.2	
	＊＊＊　S単－ 379号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		200.9	
	＊＊＊　S単－ 380号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		226.8	
	＊＊＊　S単－ 381号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り,8.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り				
	5)運搬距離	8.5km以下				
	単　価		m3		1,476	
	＊＊＊　S単－ 382号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り,0.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単　価		m3		410	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 383号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,1.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.5km以下				
	単　価		m3		519.4	
	＊＊＊　S単－ 384号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り,5.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り				
	5)運搬距離	5.0km以下				
	単　価		m3		984	
	＊＊＊　S単－ 385号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,1.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単　価		m3		464.7	
	＊＊＊　S単－ 386号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,0.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単　価		m3		410	
	＊＊＊　S単－ 387号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		198.2	
	＊＊＊　S単－ 388号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		363.3	
	＊＊＊　S単－ 389号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		117.8	
	＊＊＊　S単－ 390号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,213	
	＊＊＊　S単－ 391号　＊＊＊					
SA0311	均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,ｺﾝｸﾘｰ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾄ各種			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する －				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 －				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し －				
	10)規格区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02004	生コンクリート(普通) 18N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3		21,610	
	＊＊＊　Ｓ単－ 392号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		26,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 393号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　　価		㎡		4,037	
	＊＊＊　Ｓ単－ 394号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　　価		㎡		7,141	
	＊＊＊　Ｓ単－ 395号　＊＊＊					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 200mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	200mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			材変
	単　　価		㎡		1,137	
	＊＊＊　Ｓ単－ 396号　＊＊＊					
SA0846	SP 表層（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 表層（歩道部） 1.4m以上,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,918	
	＊＊＊　S単－ 397号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400mm,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400mm 要				
P96076	暗渠排水管 波状管　呼び径300mm　高密度ポリエチレン管(シング		m			材変
	単　価		m		3,934	
	＊＊＊　S単－ 398号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400mm,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400mm 要				
P96077	暗渠排水管 波状管　呼び径φ250　高密度ポリエチレン管(シング		m			材変
	単　価		m		3,164	
	＊＊＊　S単－ 417号　＊＊＊					
S02111	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M04071 4.9t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	677円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M04071	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	1.000	時間	677	677	
	合　計				677	算出数量 1.000 各単位
	単　価				677	
	＊＊＊　S単－ 418号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,470	22,470	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				22,470	算出数量 1.000 人
	単　価				22,470	
	＊＊＊　S単－ 419号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,165	18,165	
	合　計				18,165	算出数量 1.000 人
	単　価				18,165	
	＊＊＊　S単－ 420号　＊＊＊					
S02116	水膨張性止水板		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水膨張性止水板 6*200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96032	水膨張性止水板 6*200	1.000	m	4,080	4,080	
	合　計				4,080	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,080	
	＊＊＊　S単－ 421号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52002 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合　計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,750	
	＊＊＊　S単－ 422号　＊＊＊					
S02123	廃プラスチック処理		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	廃プラスチック処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96018	廃プラスチック処理	1.000	m3	3,675	3,675	
	合　計				3,675	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,675	
	＊＊＊　S単－ 423号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	16,410	16,410	
	合　計				16,410	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		16,410	
	＊＊＊　S単－ 424号　＊＊＊					
S10005	水田整地工(ブルドーザ)		ha		1.000 時間	歩Ａ 当たり算出
	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ,13t級,表土整地,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分	湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 13t級		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業内容区分 4)作業条件	表土整地 良好		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M01064	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(1次)] 13t級	1.000	時間	5,880	5,880	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	12.000	L	135	1,620	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	22,365	4,473	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	25,830	775	
R01003	普通作業員 補助労務	0.390	人	18,165	7,084	
	合　計				19,832	算出数量 0.110 ha
	単　価		ha		180,291	
	＊＊＊　S単－ 425号　＊＊＊					
S10005	水田整地工(ブルドーザ)		ha		1.000 時間	歩Ａ 当たり算出
	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ,13t級,基盤整地,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分	湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 13t級		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業内容区分 4)作業条件	基盤整地 良好		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M01064	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(1次)] 13t級	1.000	時間	5,880	5,880	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	12.000	L	135	1,620	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	22,365	4,473	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	25,830	517	
R01003	普通作業員 補助労務	0.560	人	18,165	10,172	
	合　計				22,662	算出数量 0.160 ha
	単　価		ha		141,638	
	＊＊＊　S単－ 426号　＊＊＊					
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03002 M03002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.9時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.29 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部品を計上する(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ選択 良好				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(普通･D) 積載重量　4t積級				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	1.000	時間	1,510	1,510	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
W14002	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　４．０ｔ積	1.000	時間	53	53	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.800	L	135	783	
R01022	運転手（一般）	0.170	人	20,055	3,409	
	合　計				5,755	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		5,755	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 427号　＊＊＊					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	１～５台 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	0.580	日	11,600	6,728	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	25,830	12,915	
R01002	特殊作業員	0.100	人	22,470	2,247	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,165	36,330	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	35.000	L	135	4,725	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	22,365	11,183	
	合　計				74,128	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		74,128	
	＊＊＊　Ｓ単－ 428号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 108,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	108 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力区分	6以上～30未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02075	発動発電機[Ｄ駆動・低騒音型] 定格容量5kva	118.800	日	1,320	156,816	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2,592.000	L	135	349,920	
R01002	特殊作業員	18.360	人	22,470	412,549	
Y00004	諸雑費	0.080		919,285	73,543	
	合　計				992,828	算出数量 1.000 箇所
	単　価				992,828	
	＊＊＊　Ｓ単－ 429号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 1.6km以下				
	単　価		m3		1,081	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 399号　＊＊＊					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ガス切断 13～17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	13～17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	25.950	m3	500	12,975	
P34024	アセチレンガス ボンベ	11.820	kg	2,200	26,004	
Y00004	雑品 5%	0.050		38,979	1,949	
R01011	溶接工	5.670	人	27,510	155,982	
R01003	普通作業員	5.670	人	19,425	110,140	
	合　計				307,050	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,071	
	＊＊＊　Ｓ単－ 400号　＊＊＊					
S02116	鋼矢板購入費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼矢板購入費 U形,SYW295,Ⅲ型,6m,中古価格,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96085		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96085	鋼矢板購入費 U形,SYW295,Ⅲ型,6m,中古価格	1.000	ton	180,000	180,000	
	合　計				180,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				180,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 401号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式，４セット,500KL未満,7.07m,0m,0m,3.07m,1160Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ４セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 7.070m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	3.070m 1,160.000Ｌ				
	9)注入材料単価	67.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
R01002	特殊作業員	6.000	人	22,995	137,970	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,425	38,850	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	4.000	日	6,500	26,000	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	4.000	日	5,090	20,360	
Y00004	諸雑費	0.200		250,270	50,054	
P32021	注入材	11,716.000	L	67	784,972	
P41133	二重管ボーリングロッド	3.570	m	9,720	34,700	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	21.420	個	2,560	54,835	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.357	個	168,000	59,976	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		149,511	16,446	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.230	個	168,000	38,640	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.059	組	335,000	19,765	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.035	組	28,200	987	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		59,392	14,848	
	合　計				1,325,493	算出数量 10.100 本
	単　価		本		131,237	
	＊＊＊　S単ー 402号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式，４セット，500KL未満，6.82m，0m，0m，2.82m，1245Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ４セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 6.820m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	2.820m 1,245.000Ｌ				
	9)注入材料単価	67.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
R01002	特殊作業員	6.000	人	22,995	137,970	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,425	38,850	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	4.000	日	6,500	26,000	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	4.000	日	5,090	20,360	
Y00004	諸雑費	0.200		250,270	50,054	
P32021	注入材	12,325.500	L	67	825,809	
P41133	二重管ボーリングロッド	3.380	m	9,720	32,854	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	20.260	個	2,560	51,866	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.338	個	168,000	56,784	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		141,504	15,565	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.250	個	168,000	42,000	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.062	組	335,000	20,770	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.037	組	28,200	1,043	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		63,813	15,953	
	合　計				1,362,968	算出数量 9.900 本
	単　価		本		137,674	
	＊＊＊　S単－ 403号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式，４セット，500KL未満，6.82m，0m，0m，2.82m，1299Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ４セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 6.820m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	2.820m 1,299.000Ｌ				
	9)注入材料単価	67.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
R01002	特殊作業員	6.000	人	22,995	137,970	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,425	38,850	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	4.000	日	6,500	26,000	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	4.000	日	5,090	20,360	
Y00004	諸雑費	0.200		250,270	50,054	
P32021	注入材	12,600.300	L	67	844,220	
P41133	二重管ボーリングロッド	3.310	m	9,720	32,173	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	19.850	個	2,560	50,816	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.331	個	168,000	55,608	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		138,597	15,246	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.250	個	168,000	42,000	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.063	組	335,000	21,105	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.038	組	28,200	1,072	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		64,177	16,044	
	合　計				1,378,608	算出数量 9.700 本
	単　価		本		142,125	
	＊＊＊　S単－ 404号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式，４セット，500KL未満，6.32m，0m，0m，2.82m，1202Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ４セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 6.320m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	2.820m 1,202.000Ｌ				
	9)注入材料単価	67.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
R01002	特殊作業員	6.000	人	22,995	137,970	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,425	38,850	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	4.000	日	6,500	26,000	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	4.000	日	5,090	20,360	
Y00004	諸雑費	0.200		250,270	50,054	
P32021	注入材	12,500.800	L	67	837,554	
P41133	二重管ボーリングロッド	3.290	m	9,720	31,979	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	19.720	個	2,560	50,483	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.329	個	168,000	55,272	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		137,734	15,151	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.250	個	168,000	42,000	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.063	組	335,000	21,105	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.038	組	28,200	1,072	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		64,177	16,044	
	合　計				1,370,984	算出数量 10.400 本
	単　価		本		131,825	
	＊＊＊　S単－ 405号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法) 複相方式,４セット,500KL未満,5.82m,0m,0m,2.82m,1030Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ４セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 5.820m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	2.820m 1,030.000Ｌ				
	9)注入材料単価	67.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
R01002	特殊作業員	6.000	人	22,995	137,970	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,425	38,850	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	4.000	日	6,500	26,000	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	4.000	日	5,090	20,360	
Y00004	諸雑費	0.200		250,270	50,054	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P32021	注入材	11,948.000	L	67	800,516	
P41133	二重管ボーリングロッド	3.380	m	9,720	32,854	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	20.250	個	2,560	51,840	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.338	個	168,000	56,784	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		141,478	15,563	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.240	個	168,000	40,320	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.060	組	335,000	20,100	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.036	組	28,200	1,015	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		61,435	15,359	
	合　計				1,334,675	算出数量 11.600 本
	単　価		本		115,058	
	＊＊＊　S単ー 406号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式，４セット，500KL未満，5.32m，0m，0m，2.82m，552Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ４セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 5.320m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	2.820m 552.000Ｌ				
	9)注入材料単価	67.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
R01002	特殊作業員	6.000	人	22,995	137,970	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,425	38,850	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	4.000	日	6,500	26,000	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	4.000	日	5,090	20,360	
Y00004	諸雑費	0.200		250,270	50,054	
P32021	注入材	8,611.200	L	67	576,950	
P41133	二重管ボーリングロッド	4.150	m	9,720	40,338	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	24.900	個	2,560	63,744	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.415	個	168,000	69,720	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		173,802	19,118	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.170	個	168,000	28,560	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.043	組	335,000	14,405	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.026	組	28,200	733	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		43,698	10,925	
	合　計				1,124,817	算出数量 15.600 本
	単　価		本		72,104	
	＊＊＊　S単－ 407号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式，４セット，500KL未満，4.42m，0m，0m，2.42m，842Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ４セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 4.420m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	2.420m 842.000Ｌ				
	9)注入材料単価	67.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
R01002	特殊作業員	6.000	人	22,995	137,970	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,425	38,850	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	4.000	日	6,500	26,000	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	4.000	日	5,090	20,360	
Y00004	諸雑費	0.200		250,270	50,054	
P32021	注入材	11,956.400	L	67	801,079	
P41133	二重管ボーリングロッド	3.140	m	9,720	30,521	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	18.830	個	2,560	48,205	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.314	個	168,000	52,752	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		131,478	14,463	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.240	個	168,000	40,320	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.060	組	335,000	20,100	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.036	組	28,200	1,015	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		61,435	15,359	
	合　計				1,324,138	算出数量 14.200 本

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		本		93,249	
	＊＊＊　Ｓ単－ 408号　＊＊＊					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）		現場		1.000 現場	歩Ａ 当たり算出
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレーナ工法, ４セット,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法区分 2)セット数	二重管ストレーナ工法 ４セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.700	人	27,090	73,143	
R01002	特殊作業員	13.300	人	22,995	305,834	
R01003	普通作業員	5.600	人	19,425	108,780	
R01021	運転手（特殊）	2.890	人	23,310	67,366	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	90.000	L	144	12,960	
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	17.000	時間	2,010	34,170	
	合　計				602,253	算出数量 1.000 現場
	単　価		現場		602,253	
	＊＊＊　Ｓ単－ 409号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,有,158日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 3型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	有 158日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 ３型　[賃料]	1.000	t 供用日	14,220	14,220	
G15002	鋼矢板 ３型[整備費]	1.000	ton	9,490	9,490	
	合　計				23,710	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		23,710	
	＊＊＊　Ｓ単－ 410号　＊＊＊					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型,9m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	Ⅲ型 9m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	27,090	5,689	
R01002	特殊作業員	0.210	人	22,995	4,829	
R01012	とび工	0.420	人	24,570	10,319	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.300	供用日	104,000	31,200	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	42.000	L	144	6,048	
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 25t吊	0.300	供用日	30,600	9,180	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	22.000	L	144	3,168	
R01021	運転手（特殊）	0.210	人	23,310	4,895	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		75,328	151	
	合　計				75,479	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		7,548	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 411号　＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型），引抜き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型） 引抜き		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	27,090	5,147	
R01002	特殊作業員	0.190	人	22,995	4,369	
R01012	とび工	0.390	人	24,570	9,582	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.190	供用日	104,000	19,760	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	26.000	L	144	3,744	
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] 25t吊	0.280	供用日	30,600	8,568	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	144	2,880	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	23,310	4,429	
	合　計				58,479	算出数量 1.000 回
	単　価		回		58,479	
	＊＊＊　S単－ 412号　＊＊＊					
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板（Ⅲ型），9m以下,50＜最大N値≦100,8.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)圧入長	普通鋼矢板（Ⅲ型） 9m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業条件 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	50＜最大N値≦100 8.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板 普通鋼矢板（Ⅲ型）	4.800	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.090	人	27,090	29,528	
R01002	特殊作業員	1.090	人	22,995	25,065	
R01012	とび工	2.170	人	24,570	53,317	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	1.580	供用日	219,000	346,020	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	226.000	L	144	32,544	
M04129	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 50～51t吊	1.580	供用日	59,500	94,010	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	151.000	L	144	21,744	
R01021	運転手（特殊）	1.090	人	23,310	25,408	
Y00004	諸雑費 16	0.160		627,636	100,422	
	合　計				728,058	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		72,806	
	＊＊＊　S単－ 413号　＊＊＊					
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板（Ⅲ型），9m以下,50＜最大N値≦100,7.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)圧入長	普通鋼矢板（Ⅲ型） 9m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業条件 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	50＜最大N値≦100 7.5		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板 普通鋼矢板（Ⅲ型）	4.500	ton	0	0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	1.090	人	27,090	29,528	
R01002	特殊作業員	1.090	人	22,995	25,065	
R01012	とび工	2.170	人	24,570	53,317	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	1.580	供用日	219,000	346,020	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	226.000	L	144	32,544	
M04129	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 50～51t吊	1.580	供用日	59,500	94,010	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	151.000	L	144	21,744	
R01021	運転手（特殊）	1.090	人	23,310	25,408	
Y00004	諸雑費 16	0.160		627,636	100,422	
	合　計				728,058	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		72,806	
	＊＊＊　Ｓ単－ 414号　＊＊＊					
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板（Ⅲ型）,9m以下,50＜最大N値≦100,9.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)圧入長	普通鋼矢板（Ⅲ型） 9m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業条件 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	50＜最大N値≦100 9.5		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板 普通鋼矢板（Ⅲ型）	5.700	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.090	人	27,090	29,528	
R01002	特殊作業員	1.090	人	22,995	25,065	
R01012	とび工	2.170	人	24,570	53,317	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	1.580	供用日	219,000	346,020	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	226.000	L	144	32,544	
M04129	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 50～51t吊	1.580	供用日	59,500	94,010	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	151.000	L	144	21,744	
R01021	運転手（特殊）	1.090	人	23,310	25,408	
Y00004	諸雑費 16	0.160		627,636	100,422	
	合　計				728,058	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		72,806	
	＊＊＊　Ｓ単－ 415号　＊＊＊					
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板（Ⅲ型）,12m以下,50＜最大N値≦100,9.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)圧入長	普通鋼矢板（Ⅲ型） 12m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業条件 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	50＜最大N値≦100 9.5		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板 普通鋼矢板（Ⅲ型）	5.700	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.450	人	27,090	39,281	
R01002	特殊作業員	1.450	人	22,995	33,343	
R01012	とび工	2.900	人	24,570	71,253	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	2.100	供用日	219,000	459,900	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	301.000	L	144	43,344	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M04129	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 50～51t吊	2.100	供用日	59,500	124,950	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	201.000	L	144	28,944	
R01021	運転手（特殊）	1.450	人	23,310	33,800	
Y00004	諸雑費 16	0.160		834,815	133,570	
	合　計				968,385	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		96,839	
	＊＊＊　Ｓ単－ 416号　＊＊＊					
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法） 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型） 圧入		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.100	人	27,090	29,799	
R01002	特殊作業員	1.100	人	22,995	25,295	
R01012	とび工	2.190	人	24,570	53,808	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	0.860	供用日	219,000	188,340	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	123.000	L	144	17,712	
M04129	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 50～51t吊	1.310	供用日	59,500	77,945	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	125.000	L	144	18,000	
R01021	運転手（特殊）	0.900	人	23,310	20,979	
	合　計				431,878	算出数量 1.000 回
	単　価		回		431,878	
	＊＊＊　Ｓ単－ 430号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,有,234日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 3型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	有 234日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 ３型　[賃料]	1.000	t 供用日	19,890	19,890	
G15002	鋼矢板 ３型[整備費]	1.000	ton	9,490	9,490	
	合　計				29,380	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		29,380	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F96001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力50t吊		日	98,800		
G96001	汚濁防止フェンス基本料 単独フロートφ300 H1.0m 1000N/3cm未満		m	4,393		
G96002	汚濁防止フェンス加算額 単独フロートφ300 H1.0m 1000N/3cm未満		m供用日	61		
G96005	敷鉄板 22*1524*3048 ［賃料］		枚供用日	35		
G96006	敷鉄板 22*1524*3048 ［整備費］		枚	700		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	3,000		
J03206	山土砂		m3	1,400		
J96001	再生粒度調整砕石 RM-25 25～0mm		m3	300,000		
J96004	鉄鋼ｽﾗﾌﾞ簡易舗装材 0～25mm		m3	2,200		
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,820		
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750		
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,350		
P96001	建設発生土処分費 土砂		m3	2,520		
P96002	丸鋼 SS400　径13		ton	121,500		
P96003	丸鋼加工組立費 φ13		箇所	1,350		
P96004	可とう矢板 Ⅱw型、L3.7m		枚	402,000		
P96005	可とう矢板 Ⅱw型、L3.9m		枚	420,000		
P96006	可とう矢板 Ⅱw型、L4.4m		枚	466,000		
P96007	環境保全型間知ブロック 控350 ポーラスブロック		㎡	6,600		
P96008	かごマット スロープ型、めっき鉄線、H50cm		㎡	5,990		
P96009	鋼矢板（広幅・ハット形含む）長さエキストラ加算額 2m≦L＜6m		ton	3,000		
P96010	省力化かご 最上段用、H500*B1000*L2000		m	5,900		
P96011	省力化かご 中下段用、H500*B1000*L2000		m	4,850		
P96012	省力化大型かご 最上段用、H1000*B1500*L2000		m	28,850		
P96013	省力化大型かご 中下段用、H1000*B1500*L2000		m	23,850		
P96014	省力化大型かご側面網 H1000*B1500用		枚	7,920		
P96018	廃プラスチック処理		m3	3,675		
P96019	建設発生土処分費 岩		m3	7,700		
P96020	暗渠排水管損料 波状管　呼び径600mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	8,093		
P96025	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m		個	154,000		
P96026	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 差筋D13*L390*120		個	289,000		
P96027	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 側壁開口φ200		個	166,000		
P96028	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長0.74m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m		個	103,000		
P96029	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長1.9/1.837m T-25(RC) 縦断斜切		個	221,000		
P96030	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長1.59/1.527m T-25(RC) 縦断斜切		個	197,000		
P96031	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長1.59/1.717m T-25(RC) 縦断斜切		個	205,000		
P96032	水膨張性止水板 6*200		m	4,080		
P96035	リアガード 樹脂加工、B=300用、コンクリート壁取付用		m	54,400		
P96036	内ネジ式簡易ゲート SUS製、四方水密、300*300、ﾊﾝﾄﾞﾙ脱着式		門	316,000		
P96038	フランジ付T字管 φ200*200（塩ビ管用）		個	79,560		
P96039	鋳鉄製防護ふた T-8以上、FCD700、φ480		個	34,000		
P96040	鋳鉄製防護ふた用台座 再生プラスチック製、φ690、離脱防止構造		個	4,620		
P96041	TSフランジ φ200（接合部品含む）		個	5,319		

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96042	フランジ蓋 PVC製、φ200用		個	4,890		
P96043	ボックスカルバート 内幅2.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m		個	309,000		
P96044	ボックスカルバート 内幅2.5m内高1.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m		個	298,000		
P96045	ボックスカルバート 内幅2.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC)挿筋D13*L710*12本		個	322,000		
P96046	ジョイントフリューム 幅600mm　深600mm　長2.0m		個	24,400		
P96047	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種　B600*L2000		個	14,800		
P96048	ベンチフリューム暗渠 T-14 B600*L2000		個	85,800		
P96049	溜　桝 呼び名　８００（CO蓋付）		個	36,600		
P96050	軟質塩化ビニルシート t0.5mm		㎡	430		
P96061	木くず処分・運搬費		m3	3,102		
P96062	混合廃棄物		m3	6,804		
P96063	歩掛調査費 機械土工（土砂）（ICT）		式	81,200		
P96064	ピラー H850,φ60.5,鎖付き		本	10,570		
P96065	縞鋼板 1080＊700,t=4,メッキ		枚	49,800		
P96066	ICT建設機械経費 MCﾊﾞｯｸﾎｳ		式	41,000		
P96067	車処分・運搬費		台	100,000		
P96069	金属くず処分費		m3	6,147		
P96070	水膨張性止水ゴム 10＊20		m	1,370		
P96073	高密度ポリエチレン管 φ500		m	10,700		
P96074	高密度ポリエチレン管 φ1200		m	64,900		
P96076	暗渠排水管 波状管　呼び径300mm　高密度ポリエチレン管(シング		m	3,280		
P96077	暗渠排水管 波状管　呼び径φ250　高密度ポリエチレン管(シング		m	2,600		
P96078	ＰＣ鋼棒 B種　1号　径17mm　長3m未満		kg	461		
P96079	鋼製グレーチング 桝蓋T-14,500×1300（受枠込,並目,滑り止め）		枚	61,450		
P96080	鋼製グレーチング 桝蓋T-14,500×1600(受枠込,並目,滑り止め)		枚	79,000		
P96081	硬質塩化ビニル製内蓋 φ200		個	1,570		
P96082	U形側溝 150*150,L=600,グレーチング蓋付		個	1,070		
P96083	土壌試験 28項目		式	282,700		
P96084	快適トイレ 工期変更後		基	1,197,000		
P96086	補足設計		式	3,930,000		
P96160	平板載荷試験		箇所	185,000		
P96161	簡易支持力試験		箇所	88,000		
P96201	暗渠排水管損料 波状管　呼び径200mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	1,242		
P96202	情報化施工に係るシステム初期費用		式	1,146,000		
P96203	情報化施工に係る保守点検費		式	16,279		
P96204	情報化施工に係る３次元起工測量		式	1,279,960		
P96205	情報化施工に係る３次元設計データ作成		式	421,263		
P96301	地質調査		式	3,350,000		
P96338	労務費 週休２日補正による変更		式	-1,287,542		
P96339	機械経費（賃料） 週休２日補正による変更		式	-91,066		
P96341	市場単価 週休２日補正による変更		式	-61,666		
P96342	土木工事標準単価 週休２日補正による変更		式	-19,098		
P96343	機械経費（賃料） 週休2日補正による変更（運搬費）		式	-4,370		

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96344	労務費 週休2日補正による変更（運搬費）		式	-6,677		

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	継施工費					
P96071	鋼矢板Ⅲ型		箇所	8,520		
	鋼矢板購入費					
P96085	U形,SYW295,Ⅲ型,6m,中古価格		ton	180,000		

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	かごマット工		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	スロープ型t=50cm（割栗石15～20cm、吸出防止材）					
S02115	土木一般世話役	0.800	人	25,830	20,664	Ｓ単　26号
S02115	特殊作業員	1.200	人	22,470	26,964	Ｓ単　30号
S02115	普通作業員	9.900	人	18,165	179,834	Ｓ単　28号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),	8.200	時間	10,258	84,116	Ｓ単 162号
Y00004	雑品	0.004		311,578	1,246	
S02116	かごマット スロープ型、めっき鉄線、H50cm,,	100.000	㎡	5,990	599,000	Ｓ単　46号
S02116	割栗石（詰石用） ,15～20cm,	48.600	m3	3,400	165,240	Ｓ単　47号
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,	107.000	㎡	440	47,080	Ｓ単　48号
	合　　計				1,124,144	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		11,241	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	かごマット工		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	スロープ型t=50cm（割栗石15～20cm）					
S02115	土木一般世話役	0.800	人	25,830	20,664	Ｓ単　26号
S02115	特殊作業員	1.200	人	22,470	26,964	Ｓ単　30号
S02115	普通作業員	9.900	人	18,165	179,834	Ｓ単　28号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),	8.200	時間	10,258	84,116	Ｓ単 162号
Y00004	雑品	0.004		311,578	1,246	
S02116	かごマット スロープ型、めっき鉄線、H50cm,,	100.000	㎡	5,990	599,000	Ｓ単　46号
S02116	割栗石（詰石用） ,15～20cm,	48.600	m3	3,400	165,240	Ｓ単　47号
	合　　計				1,077,064	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		10,771	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00003	汚濁防止フェンス撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.900	人	25,830	23,247	Ｓ単　38号
S02115	普通作業員	2.200	人	18,165	39,963	Ｓ単　32号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)、2.9t吊り	0.900	日	47,948	43,153	Ｓ単 175号
Y00004	雑品	0.030		106,363	3,191	
	合　　計				109,554	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,096	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00004	汚濁防止フェンス設置		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.300	人	25,830	33,579	Ｓ単　38号
S02115	普通作業員	3.200	人	18,165	58,128	Ｓ単　32号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)、2.9t吊り	1.300	日	47,948	62,332	Ｓ単 175号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	雑品	0.030		154,039	4,621	
	合　　計				158,660	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,587	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00007	内ネジ式簡易ゲート		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	SUS製、四方水密、300*300、ﾊｯﾄﾞﾙ脱着式					
S02116	内ネジ式簡易ゲート SUS製、四方水密、300*300、ﾊｯﾄﾞﾙ脱着式,,	1.000	門	316,000	316,000	Ｓ単　69号
S02115	土木一般世話役	0.080	人	25,830	2,066	Ｓ単　26号
S02115	特殊作業員	0.310	人	22,470	6,966	Ｓ単　30号
S02115	普通作業員	0.380	人	18,165	6,903	Ｓ単　28号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6)、2.9t吊り	0.250	日	65,192	16,298	Ｓ単 173号
	合　　計				348,233	算出数量 1.000 門
	単　　価		門		348,233	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00008	ボックスカルバート据付		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	T-25 B1000*H900*L1000					
S02115	土木一般世話役	1.700	人	25,830	43,911	Ｓ単　26号
S02115	特殊作業員	1.100	人	22,470	24,717	Ｓ単　30号
S02115	普通作業員	3.500	人	18,165	63,578	Ｓ単　28号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.700	日	44,500	31,150	Ｓ単 170号
Y00004	雑品	0.750		163,356	122,517	
	合　　計				285,873	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		28,587	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00009	ボックスカルバート据付		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	T-25 B1000*H900*L1500					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	25,830	30,996	Ｓ単　26号
S02115	特殊作業員	0.800	人	22,470	17,976	Ｓ単　30号
S02115	普通作業員	2.500	人	18,165	45,413	Ｓ単　28号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.500	日	44,500	22,250	Ｓ単 170号
Y00004	雑品	0.980		116,635	114,302	
	合　　計				230,937	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		23,094	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00010	ボックスカルバート据付		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	T-25 B2500*H1000*L1000					
S02115	土木一般世話役	1.700	人	25,830	43,911	Ｓ単　26号
S02115	特殊作業員	1.100	人	22,470	24,717	Ｓ単　30号
S02115	普通作業員	3.500	人	18,165	63,578	Ｓ単　28号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.700	日	44,500	31,150	Ｓ単 170号
Y00004	雑品					
		0.750		163,356	122,517	
	合　計				285,873	算出数量 10.000 m
	単　価		m		28,587	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00017	遮水矢板		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	Ⅱw型、L4.0m（打込2m以下）					
P18013	広幅鋼矢板					
	U形　SYW295　ⅡW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	2.472	ton	164,000	405,408	
Y00009	小計					
					405,408	
S02115	土木一般世話役					
		0.170	人	25,830	4,391	Ｓ単　26号
S02115	とび工					
		0.340	人	24,255	8,247	Ｓ単　27号
S02115	普通作業員					
		0.170	人	18,165	3,088	Ｓ単　28号
S02115	溶接工					
		0.170	人	26,670	4,534	Ｓ単　29号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2]					
	,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外	0.220	日	86,100	18,942	Ｓ単 166号
S16002	杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式・排対型(1次)]					
	,圧力14.7MPa 吐出量325L/min,交替制補正対象外	0.450	日	39,100	17,595	Ｓ単 167号
S02116	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	41.000	L	135	5,535	Ｓ単　41号
S16002	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	,90t吊,交替制補正対象外	0.220	日	122,500	26,950	Ｓ単 168号
S02116	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	125.000	L	135	16,875	Ｓ単　41号
S02124	運転手（特殊）					
		0.170	人	22,365	3,802	Ｓ単 114号
Y00004	諸雑費					
	6	0.060		109,959	6,598	
	合　計				521,965	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		52,197	
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					
T00018	鉄鋼スラグ簡易舗装		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	t=100					
S02115	特殊作業員					
		0.410	人	22,470	9,213	Ｓ単　31号
S02115	普通作業員					
		1.000	人	18,165	18,165	Ｓ単　32号
S02118	鉄鋼ｽﾗｸﾞ簡易舗装材					
	0～25mm	12.700	m3	2,200	27,940	Ｓ単 106号
S16004	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・排対型(1次・2次)]					
	振動ﾛｰﾗ(搭乗式),3.0～4.0t(ｺﾝﾊﾞｲﾄﾞ型)	0.370	日	33,654	12,452	Ｓ単 171号
S16004	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(1次・2次)]					
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.22(平0.16)	0.370	日	44,485	16,459	Ｓ単 172号
Y00004	雑品					
		0.030		84,229	2,527	
	合　計				86,756	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		868	
	＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊					
T00019	遮水矢板		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	Ⅱw型、L4.0m（打込4m以下）					
P18013	広幅鋼矢板					
	U形　SYW295　ⅡW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	2.472	ton	164,000	405,408	
Y00009	小計					
					405,408	
S02115	土木一般世話役					
		0.300	人	25,830	7,749	Ｓ単　26号
S02115	とび工					
		0.610	人	24,255	14,796	Ｓ単　27号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	普通作業員	0.300	人	18,165	5,450	S単　28号
S02115	溶接工	0.300	人	26,670	8,001	S単　29号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外	0.390	日	86,100	33,579	S単 166号
S16002	杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式・排対型(1次)] ,圧力14.7MPa 吐出量325L/min,交替制補正対象外	0.790	日	39,100	30,889	S単 167号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	73.000	L	135	9,855	S単　41号
S16002	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,90t吊,交替制補正対象外	0.390	日	122,500	47,775	S単 168号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	222.000	L	135	29,970	S単　41号
S02124	運転手（特殊）	0.300	人	22,365	6,710	S単 114号
Y00004	諸雑費 6	0.060		194,774	11,686	
	合　計				611,868	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		61,187	
	＊＊＊　Ｔ単－ 20号　＊＊＊					
T00020	遮水矢板		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	Ⅱw型、L4.5m（打込2m以下）					
P18013	広幅鋼矢板 U形　SYW295　ⅡW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	2.781	ton	164,000	456,084	
Y00009	小計				456,084	
S02115	土木一般世話役	0.170	人	25,830	4,391	S単　26号
S02115	とび工	0.340	人	24,255	8,247	S単　27号
S02115	普通作業員	0.170	人	18,165	3,088	S単　28号
S02115	溶接工	0.170	人	26,670	4,534	S単　29号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外	0.220	日	86,100	18,942	S単 166号
S16002	杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式・排対型(1次)] ,圧力14.7MPa 吐出量325L/min,交替制補正対象外	0.450	日	39,100	17,595	S単 167号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	41.000	L	135	5,535	S単　41号
S16002	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,90t吊,交替制補正対象外	0.220	日	122,500	26,950	S単 168号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	125.000	L	135	16,875	S単　41号
S02124	運転手（特殊）	0.170	人	22,365	3,802	S単 114号
Y00004	諸雑費 6	0.060		109,959	6,598	
	合　計				572,641	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		57,264	
	＊＊＊　Ｔ単－ 21号　＊＊＊					
T00021	遮水矢板		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	Ⅱw型、L4.5m（打込4m以下）					
P18013	広幅鋼矢板 U形　SYW295　ⅡW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	2.781	ton	164,000	456,084	
Y00009	小計				456,084	
S02115	土木一般世話役	0.300	人	25,830	7,749	S単　26号
S02115	とび工	0.610	人	24,255	14,796	S単　27号
S02115	普通作業員	0.300	人	18,165	5,450	S単　28号
S02115	溶接工	0.300	人	26,670	8,001	S単　29号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外	0.390	日	86,100	33,579	S単 166号
S16002	杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式・排対型(1次)] ,圧力14.7MPa 吐出量325L/min,交替制補正対象外	0.790	日	39,100	30,889	S単 167号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	73.000	L	135	9,855	S単　41号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16002	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] ,90t吊,交替制補正対象外	0.390	日	122,500	47,775	Ｓ単 168号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	222.000	Ｌ	135	29,970	Ｓ単　41号
S02124	運転手（特殊）	0.300	人	22,365	6,710	Ｓ単 114号
Y00004	諸雑費 6	0.060		194,774	11,686	
	合　　計				662,544	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		66,254	
	＊＊＊　Ｔ単－ 22号　＊＊＊					
T00022	遮水矢板		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	Ⅱw型、L4.5m（打込6m以下）					
P18013	広幅鋼矢板 U形　SYW295　ⅡW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	2.781	ton	164,000	456,084	
Y00009	小計				456,084	
S02115	土木一般世話役	0.430	人	25,830	11,107	Ｓ単　26号
S02115	とび工	0.870	人	24,255	21,102	Ｓ単　27号
S02115	普通作業員	0.430	人	18,165	7,811	Ｓ単　28号
S02115	溶接工	0.430	人	26,670	11,468	Ｓ単　29号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対2] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外	0.570	日	86,100	49,077	Ｓ単 166号
S16002	杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式･排対型(1次)] ,圧力14.7MPa 吐出量325L/min,交替制補正対象外	1.130	日	39,100	44,183	Ｓ単 167号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	100.000	Ｌ	135	13,500	Ｓ単　41号
S16002	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] ,90t吊,交替制補正対象外	0.570	日	122,500	69,825	Ｓ単 168号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	320.000	Ｌ	135	43,200	Ｓ単　41号
S02124	運転手（特殊）	0.430	人	22,365	9,617	Ｓ単 114号
Y00004	諸雑費 6	0.060		280,890	16,853	
	合　　計				753,827	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		75,383	
	＊＊＊　Ｔ単－ 23号　＊＊＊					
T00023	可とう矢板打設		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	Ⅱw型、打込2m以下					
S02115	土木一般世話役	0.170	人	25,830	4,391	Ｓ単　26号
S02115	とび工	0.340	人	24,255	8,247	Ｓ単　27号
S02115	普通作業員	0.170	人	18,165	3,088	Ｓ単　28号
S02115	溶接工	0.170	人	26,670	4,534	Ｓ単　29号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対2] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外	0.220	日	86,100	18,942	Ｓ単 166号
S16002	杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式･排対型(1次)] ,圧力14.7MPa 吐出量325L/min,交替制補正対象外	0.450	日	39,100	17,595	Ｓ単 167号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	41.000	Ｌ	135	5,535	Ｓ単　41号
S16002	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] ,90t吊,交替制補正対象外	0.220	日	122,500	26,950	Ｓ単 168号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	125.000	Ｌ	135	16,875	Ｓ単　41号
S02124	運転手（特殊）	0.170	人	22,365	3,802	Ｓ単 114号
Y00004	諸雑費 6	0.060		109,959	6,598	
	合　　計				116,557	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		11,656	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名：土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 24号　＊＊＊					
T10001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,80ｔ吊を超え150ｔ吊以下					
S02115	特殊作業員	11.300	人	22,470	253,911	Ｓ単　31号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] 吊上能力50t吊	3.100	日	98,800	306,280	Ｓ単　19号
Y00004	運搬費等	2.870		560,191	1,607,748	
	合　　計				2,167,939	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		2,167,939	
	＊＊＊　Ｔ単－ 25号　＊＊＊					
T00024	ボックスカルバート機械据付(120tクレーン)		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	据付,2.0m/個,0<B≦1.25,0<H≦1.25,基礎砕石+均しコ					
S02112	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力120t吊	0.039	日	236,000	9,204	Ｓ単 297号
S02115	土木一般世話役	0.051	人	25,830	1,317	Ｓ単　38号
S02115	普通作業員	0.120	人	18,165	2,180	Ｓ単　32号
S02115	特殊作業員	0.049	人	22,470	1,101	Ｓ単　31号
S02116	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 差筋D13*L390*120,,	0.500	個	289,000	144,500	Ｓ単 301号
	合　　計				158,302	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		158,302	
	＊＊＊　Ｔ単－ 26号　＊＊＊					
T10002	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	トラッククレーン120t					
S02115	特殊作業員	4.300	人	22,470	96,621	Ｓ単 299号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 吊上能力70t吊	1.500	日	98,800	148,200	Ｓ単 298号
Y00004	運搬費等	3.940		244,821	964,595	
	合　　計				1,209,416	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		1,209,416	
	＊＊＊　Ｔ単－ 27号　＊＊＊					
T00006	グラウト材		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02116	普通ポルトランドセメント ２５ｋｇ入,,	1.305	ton	19,400	25,317	Ｓ単 350号
S02116	混和剤 AE剤,,	13.000	kg	225	2,925	Ｓ単 351号
	合　　計				28,242	算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3		28,242	
	＊＊＊　Ｔ単－ 28号　＊＊＊					
T00031	高密度ポリエチレン管機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ500（存置部）					
S02115	特殊作業員	0.310	人	22,470	6,966	Ｓ単 346号
S02115	普通作業員	0.350	人	18,165	6,358	Ｓ単 347号
S02111	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	0.240	時間	677	162	Ｓ単 337号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名：土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96073	高密度ポリエチレン管 φ500	10.000	m	10,700	107,000	
	合　　計				120,486	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		12,049	
	＊＊＊　Ｔ単－ 29号　＊＊＊					
T00032	高密度ポリエチレン管撤去		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ500					
S02115	特殊作業員	0.160	人	22,470	3,595	Ｓ単 346号
S02115	普通作業員	0.180	人	18,165	3,270	Ｓ単 347号
S02111	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	0.120	時間	677	81	Ｓ単 337号
	合　　計				6,946	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		695	
	＊＊＊　Ｔ単－ 30号　＊＊＊					
T00033	高密度ポリエチレン管機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ1200					
S02115	特殊作業員	0.600	人	22,470	13,482	Ｓ単 346号
S02115	普通作業員	1.630	人	18,165	29,609	Ｓ単 347号
S02111	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	0.710	時間	677	481	Ｓ単 337号
P96074	高密度ポリエチレン管 φ1200	10.000	m	64,900	649,000	
	合　　計				692,572	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		69,257	
	＊＊＊　Ｔ単－ 31号　＊＊＊					
T00034	高密度ポリエチレン管機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ1200(流用)					
S02115	特殊作業員	0.600	人	22,470	13,482	Ｓ単 346号
S02115	普通作業員	1.630	人	18,165	29,609	Ｓ単 347号
S02111	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	0.710	時間	677	481	Ｓ単 337号
	合　　計				43,572	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		4,357	
	＊＊＊　Ｔ単－ 32号　＊＊＊					
T00036	敷鉄板		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	22*1524*3048					
S02114	敷鉄板 22*1524*3048　［賃料］	78,260.000	枚供用日	35	2,739,100	Ｓ単 342号
S02114	敷鉄板 22*1524*3048　［整備費］	215.000	枚	700	150,500	Ｓ単 343号
S02115	特殊作業員	2.900	人	22,470	65,163	Ｓ単 344号
S02115	普通作業員	2.900	人	18,165	52,679	Ｓ単 345号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)、2.9t吊り	2.900	日	55,024	159,570	Ｓ単 367号
	合　　計				3,167,012	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡		3,167	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名：土木工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 33号　＊＊＊					
T00037	高密度ポリエチレン管撤去		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ1200					
S02115	特殊作業員	0.300	人	22,470	6,741	Ｓ単 418号
S02115	普通作業員	0.800	人	18,165	14,532	Ｓ単 419号
S02111	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	0.400	時間	677	271	Ｓ単 417号
	合　計				21,544	算出数量 10.000 m
	単　価		m		2,154	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名：水門設備

項 目 名	内 容
工事名	水門設備
工事区分	国債
積算区分	変更積算
積算体系区分	施設機械設備製作据付工事
工種区分	小形水門設備製作据付工事
工種体系区分	小形水門設備製作据付工事
契約保証費	別途計上しない
施工地域区分	（〃） 一般交通影響有り(2)-2
電力区分	低圧・業者持・１年以上
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
現場環境改善費の計上	（〃） する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:水門設備

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
			(17,237,000)	
工事価格			17,280,000	
			(14,253,000)	
・工事原価			14,293,000	
			(〃)	
・・製作工事原価			10,302,000	
			(〃)	
純製作費			9,414,000	
	(〃)		(〃)	
・・・直接製作費	1.000	式	8,213,000	
			(〃)	
・・・間接製作費			2,089,000	
			(〃)	
・・・・間接労務費			1,201,000	
			(〃)	
・・・・工場管理費			888,000	
			(3,582,000)	
・・据付工事原価			3,621,000	
			(2,251,000)	
純工事費			2,282,000	
	(〃)		(1,805,000)	
・・・直接工事費	1.000	式	1,830,000	
			(1,777,000)	
・・・間接工事費			1,791,000	
			(446,000)	
・・・・共通仮設費			452,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
			(446,000)	
			452,000	
・・・・現場管理費				
			(574,000)	
			582,000	
			(〃)	
・・・・据付間接費			757,000	
・・設計技術費				
			(369,000)	
			370,000	
・一般管理費等				
			(2,984,000)	
			2,992,000	
	(〃)		(〃)	
・一括計上価格	1.000	式	0	
			(〃)	
機器単体費			3,271,000	
			(〃)	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
			(〃)	
処分費(準備費の内数)			0	
			(〃)	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
			(〃)	
処分費等(率対象外)			0	
			(〃)	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(3,582,000×1.490)			(53,000)	
3,621,000×1.490			54,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名：水門設備

運搬費～営繕費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	452,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	1,830,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	446,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	1,805,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	24.72%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	24.72%
現場管理費	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	582,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	2,282,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	574,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	2,251,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	25.51%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	25.51%
設計技術費	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	370,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	13,923,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	369,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	13,884,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	2.72%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	2.72%
一般管理費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	2,992,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	14,293,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	2,984,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	14,253,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	20.93%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	20.93%

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:水門設備

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接製作費内訳			（ 〃 ） 8,213,000	
直接製作費	1.000	式	（ 〃 ） 8,213,000	
・小形水門扉製作工 中山川排水樋門スライドゲート	1.000	式	（ 〃 ） 5,267,000	
・・扉体工	1.000	式	（ 〃 ） 1,446,000	
・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－	1.000	式	（ 〃 ） 940,000	
・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式	（ 〃 ） 506,000	
・・戸当り工	1.000	式	（ 〃 ） 568,000	
・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－	1.000	式	（ 〃 ） 301,000	
・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）	1.000	式	（ 〃 ） 267,000	
・・開閉装置工	1.000	式	（ 〃 ） 3,253,000	
・・・ 開閉装置（機器単体費・ﾗｯｸ式）	1.000	式	（ 〃 ） 3,253,000	
・小形水門扉製作工 中山川排水樋門フラップゲート	1.000	式	（ 〃 ） 1,785,000	
・・扉体工	1.000	式	（ 〃 ） 1,408,000	
・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－	1.000	式	（ 〃 ） 769,000	
・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式	（ 〃 ） 639,000	
・・戸当り工	1.000	式	（ 〃 ） 359,000	
・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－	1.000	式	（ 〃 ） 161,000	
・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）	1.000	式	（ 〃 ） 198,000	
・・開閉装置工	1.000	式	（ 〃 ） 18,000	
・・・ 開閉装置	1.000	式	（ 〃 ） 18,000	
・鋼製付属設備製作工	1.000	式	（ 〃 ） 1,161,000	
・・鋼製付属設備製作工 操作台防護柵	1.000	式	（ 〃 ） 369,000	
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）	1.000	式	（ 〃 ） 324,000	
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）	1.000	式	（ 〃 ） 45,000	
・・鋼製付属設備製作工 胸壁防護柵	1.000	式	（ 〃 ） 116,000	
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）	1.000	式	（ 〃 ） 107,000	
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）	1.000	式	（ 〃 ） 9,000	
・・鋼製付属設備製作工 管理橋	1.000	式	（ 〃 ） 676,000	
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）	1.000	式	（ 〃 ） 570,000	
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）	1.000	式	（ 〃 ） 106,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:水門設備

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費内訳			(1,805,000) 1,830,000	
直接工事費	1.000	式	(1,805,000) 1,830,000	
・輸送費	1.000	式	(〃) 275,000	
・・輸送費	1.000	式	(〃) 275,000	
・・・ 輸送費（小形水門）	1.000	式	(〃) 275,000	
・小形水門扉据付工 中山川排水樋門スライドゲート	1.000	式	(〃) 660,000	
・・小形水門扉据付工	1.000	式	(〃) 660,000	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	1.000	式	(〃) 660,000	
・小形水門扉据付工 中山川排水樋門フラップゲート	1.000	式	(〃) 482,000	
・・小形水門扉据付工	1.000	式	(〃) 482,000	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	1.000	式	(〃) 482,000	
・鋼製付属設備据付工	1.000	式	(〃) 413,000	
・・鋼製付属設備据付工 操作台防護柵	1.000	式	(〃) 144,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	(〃) 94,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）	1.000	式	(〃) 50,000	
・・鋼製付属設備据付工 胸壁防護柵	1.000	式	(〃) 88,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	(〃) 38,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）	1.000	式	(〃) 50,000	
・・鋼製付属設備据付工 管理橋	1.000	式	(〃) 181,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	(〃) 131,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）	1.000	式	(〃) 50,000	
・労務費等	1.000	式	(-25,000) 0	
・・労務費等	1.000	式	(-25,000) 0	
・・・ 労務費等	1.000	式	(-25,000) 0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接製作費				（〃） 8,213,000	
・小形水門扉製作工 中山川排水樋門スライドゲート	 1.000	 式		（〃） 5,267,000	
・・扉体工	 1.000	 式		（〃） 1,446,000	
・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－	（〃） 1.000	 式	（〃） 940,000	（〃） 940,000	1 式当たり［金額C］
S40034　水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,(4方水密)ﾗｯｸ式,SUS製,0.8m2以上10m2未満	（〃） 1.000	 門	 751,844	（〃） 751,844	歩A・単A S単　41号
X40007　水門設備副部材費 小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体(SUS),	（〃） 1.000	 式	 67,666	（〃） 67,666	歩A・単A X単　11号
X40011　水門設備部品費 小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体(SUS),	（〃） 1.000	 式	 37,592	（〃） 37,592	歩A・単A X単　13号
S40040　水密ゴム　合成ゴム Ｐ形（クロロプレーン系）	（〃） 9.000	 kg	 3,890	（〃） 35,010	歩A・単A S単　53号
S40040　水密ゴム　合成ゴム 平形（クロロプレーン系）	（〃） 5.300	 kg	 3,780	（〃） 20,034	歩A・単A S単　54号
X40001　補助材料費(製作) 小形水門設備,	（〃） 1.000	 式	 106,536	（〃） 106,536	歩A・単A X単　1号
合　計				（〃） 1,018,682	合意率 0.922473
・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）	（〃） 1.000	 式	（〃） 506,000	（〃） 506,000	1 式当たり［金額C］
S40017　扉体製作 小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密),,,扉体,,,１門	（〃） 1.000	 門	 469,200	（〃） 469,200	歩A・単A S単　37号
X40014　間接労務費 小形水門設備,	（〃） 1.000	 式	 281,520	（〃） 281,520	歩A・単A X単　15号
K78021　ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）	（〃） 20.960	 ㎡	 3,810	（〃） 79,858	歩A・単A
X40015　工場管理費 小形水門設備,	（〃） 1.000	 式	 207,645	（〃） 207,645	歩A・単A X単　22号
合　計				（〃） 1,038,223	合意率 0.921675
計（１）（直接費対象分）				（〃） 549,058	
計（２）（間接費対象分）				（〃） 489,165	
・・戸当り工	 1.000	 式		（〃） 568,000	
・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－	（〃） 1.000	 式	（〃） 301,000	（〃） 301,000	1 式当たり［金額C］
S40035　水門設備主要部材費（戸当り） 小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,25m未満	（〃） 1.000	 門	 270,308	（〃） 270,308	歩A・単A S単　42号
X40007　水門設備副部材費 小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,戸当り,	（〃） 1.000	 式	 16,218	（〃） 16,218	歩A・単A X単　12号
X40011　水門設備部品費 小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,戸当り,	（〃） 1.000	 式	 2,703	（〃） 2,703	歩A・単A X単　14号
X40001　補助材料費(製作) 小形水門設備,	（〃） 1.000	 式	 37,248	（〃） 37,248	歩A・単A X単　2号
合　計				（〃） 326,477	合意率 0.923312
・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）	（〃） 1.000	 式	（〃） 267,000	（〃） 267,000	1 式当たり［金額C］
S40017　戸当り製作 小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密),,,戸当り,,,１門	（〃） 1.000	 門	 260,100	（〃） 260,100	歩A・単A S単　38号
X40014　間接労務費 小形水門設備,	（〃） 1.000	 式	 156,060	（〃） 156,060	歩A・単A X単　16号
K78021　ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）	（〃） 7.650	 ㎡	 3,810	（〃） 29,147	歩A・単A
X40015　工場管理費 小形水門設備,	（〃） 1.000	 式	 111,327	（〃） 111,327	歩A・単A X単　23号
合　計				（〃） 556,634	合意率 0.923875
計（１）（直接費対象分）				（〃） 289,247	
計（２）（間接費対象分）				（〃） 267,387	
・・開閉装置工	 1.000	 式		（〃） 3,253,000	
・・・ 開閉装置（機器単体費・ﾗｯｸ式）	（〃） 1.000	 式	（〃） 3,253,000	（〃） 3,253,000	1 式当たり［金額C］
S40006　ラック手動開閉機　連動 巻上能力　40kN	（〃） 1.000	 台	 1,840,000	（〃） 1,840,000	歩A・単A S単　25号
S40006　ラック棒　SUS304 単動20kN用　連動30kN－40kN用	（〃） 10.990	 m	 78,700	（〃） 864,913	歩A・単A S単　26号
S40006　ラック継手・吊りピン　SCS13 単動20kN用　連動30kN－40kN用	（〃） 2.000	 個	 34,500	（〃） 69,000	歩A・単A S単　27号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S40006　振止金具	（〃）			（〃）	歩A・単A
SUS304	2.000	個	27,000	54,000	S単　28号
S40006　門柱用取付金具	（〃）			（〃）	歩A・単A
SS400 L3000	1.000	個	310,000	310,000	S単　29号
S40006　充電式電動ポータブル巻上装置	（〃）			（〃）	歩A・単A
最大ﾄﾙｸ50N-m、定格回転数60N-m	1.000	台	388,000	388,000	S単　30号
合　計				（〃） 3,525,913	合意率 0.922575
・小形水門扉製作工				（〃）	
中山川排水樋門フラップゲート	1.000	式		1,785,000	
・・扉体工				（〃）	
	1.000	式		1,408,000	
・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額C］
	1.000	式	769,000	769,000	
S40001　ステンレス鋼板	（〃）			（〃）	歩A・単A
SUS304　厚さ8mm～9mm	378.200	kg	631	238,644	S単　3号
S40001　ステンレス溝形鋼	（〃）			（〃）	歩A・単A
SUS304　250mm×90mm	184.200	kg	1,100	202,620	S単　4号
S40001　ステンレス溝形鋼	（〃）			（〃）	歩A・単A
SUS304　250mm×75mm	170.900	kg	1,100	187,990	S単　5号
S40001　ステンレス平鋼	（〃）			（〃）	歩A・単A
SUS304　9mm×38～75mm	38.200	kg	905	34,571	S単　6号
S40038　ステンレス鋼板	（〃）			（〃）	歩A・単A
SUS304　厚さ8mm～9mm	6.100	kg	631	3,849	S単　43号
S40038　ステンレス鋼板	（〃）			（〃）	歩A・単A
SUS304　厚さ10mm～14mm	1.600	kg	715	1,144	S単　44号
S40038　ステンレス鋼板	（〃）			（〃）	歩A・単A
SUS304　厚さ15mm～25mm	21.100	kg	726	15,319	S単　45号
S40040　水密ゴム　合成ゴム	（〃）			（〃）	歩A・単A
P形（クロロプレーン系）	12.800	kg	3,890	49,792	S単　53号
S40040　ステンレスボルト・ナット	（〃）			（〃）	歩A・単A
SUS304	8.700	kg	1,140	9,918	S単　55号
X40001　補助材料費(製作)	（〃）			（〃）	歩A・単A
小形水門設備,	1.000	式	88,938	88,938	X単　3号
合　計				（〃） 832,785	合意率 0.923169
・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額C］
	1.000	式	639,000	639,000	
S40017　扉体製作	（〃）			（〃）	歩A・単A
その他,,,,,,,,１門	1.000	門	612,000	612,000	S単　39号
X40014　間接労務費	（〃）			（〃）	歩A・単A
小形水門設備,	1.000	式	367,200	367,200	X単　17号
K78021　ステンレス酸洗い費	（〃）			（〃）	歩A・単A
（材料・工数込み）	21.200	㎡	3,810	80,772	
X40015　工場管理費	（〃）			（〃）	歩A・単A
小形水門設備,	1.000	式	264,993	264,993	X単　24号
合　計				（〃） 1,324,965	合意率 0.922077
計（１）（直接費対象分）				（〃） 692,772	
計（２）（間接費対象分）				（〃） 632,193	
・・戸当り工				（〃）	
	1.000	式		359,000	
・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額C］
	1.000	式	161,000	161,000	
S40003　ステンレス鋼板	（〃）			（〃）	歩A・単A
SUS304　厚さ3mm～7mm	53.800	kg	520	27,976	S単　22号
S40003　ステンレス不等辺山形鋼	（〃）			（〃）	歩A・単A
SUS304　125mm×75mm×6mm	30.800	kg	1,122	34,558	S単　23号
S40003　一般構造用Ｈ形鋼	（〃）			（〃）	歩A・単A
SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm	78.800	kg	119	9,377	S単　24号
S40038　ステンレス鋼板	（〃）			（〃）	歩A・単A
SUS304　厚さ1mm	1.200	kg	552	662	S単　46号
S40038　ステンレス鋼板	（〃）			（〃）	歩A・単A
SUS304　厚さ3mm～7mm	1.600	kg	520	832	S単　47号
S40038　ステンレス鋼板	（〃）			（〃）	歩A・単A
SUS304　厚さ8mm～9mm	3.700	kg	631	2,335	S単　43号
S40038　ステンレス鋼板	（〃）			（〃）	歩A・単A
SUS304　厚さ10mm～14mm	21.000	kg	715	15,015	S単　44号
S40038　ステンレス鋼板	（〃）			（〃）	歩A・単A
SUS304　厚さ15mm～25mm	52.300	kg	726	37,970	S単　45号
S40038　ステンレス鋼板	（〃）			（〃）	歩A・単A
SUS304　厚さ26mm～40mm	11.400	kg	737	8,402	S単　48号
S40038　ステンレス棒鋼	（〃）			（〃）	歩A・単A
SUS304　径24mm以下	8.400	kg	775	6,510	S単　49号
S40038　ステンレス棒鋼	（〃）			（〃）	歩A・単A
SUS304　径25mm～100mm	4.400	kg	746	3,282	S単　50号
S40038　一般構造用平鋼	（〃）			（〃）	歩A・単A
SS400　9mm×50～75mm	6.100	kg	127	775	S単　51号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S40038　ステンレス平鋼	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304　6mm×32～75mm	3.700	kg	902	3,337	Ｓ単　52号
S40040　ステンレスボルト・ナット	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304	2.900	kg	1,140	3,306	Ｓ単　55号
X40001　補助材料費(製作)	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,	1.000	式	19,634	19,634	Ｘ単　4号
合　計				（〃）	合意率
				173,971	0.925287
・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	198,000	198,000	
S40017　戸当り製作	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
その他,,,,,,,,１門	1.000	門	201,450	201,450	Ｓ単　40号
X40014　間接労務費	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,	1.000	式	120,870	120,870	Ｘ単　18号
K78021　ステンレス酸洗い費	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
（材料・工数込み）	3.550	㎡	3,810	13,526	
X40015　工場管理費	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,	1.000	式	83,962	83,962	Ｘ単　25号
合　計				（〃）	合意率
				419,808	0.92093
計（１）（直接費対象分）				（〃）	
				214,976	
計（２）（間接費対象分）				（〃）	
				204,832	
・・開閉装置工				（〃）	
	1.000	式		18,000	
・・・ 開閉装置	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	18,000	18,000	
S40006　手動チェーンブロック	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
1.0t用	2.000	台	9,990	19,980	Ｓ単　31号
合　計				（〃）	合意率
				19,980	0.9
・鋼製付属設備製作工				（〃）	
	1.000	式		1,161,000	
・・鋼製付属設備製作工				（〃）	
操作台防護柵	1.000	式		369,000	
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	324,000	324,000	
S40001　一般構造用角形鋼管	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
STKR400　100mm×50mm×3.2mm	108.400	kg	176	19,078	Ｓ単　7号
S40001　一般構造用角形鋼管	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
STKR400　90mm×90mm×3.2mm	141.700	kg	198	28,057	Ｓ単　8号
S40001　一般構造用角形鋼管	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
STKR400　60mm×30mm×2.3mm	45.900	kg	176	8,078	Ｓ単　9号
S40001　一般構造用圧延鋼板（中板）	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SS400　厚さ4.5mm	0.300	kg	163	49	Ｓ単　10号
S40001　一般構造用圧延鋼板（厚板）	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SS400　厚さ8mm～11mm	35.900	kg	163	5,852	Ｓ単　11号
S40001　一般構造用平鋼	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SS400　6mm×50～75mm	169.200	kg	127	21,488	Ｓ単　12号
S40001　一般構造用等辺山形鋼	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SS400　40mm×5mm	0.500	kg	120	60	Ｓ単　13号
S40001　ステンレス鋼板	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ8mm～9mm	0.100	kg	631	63	Ｓ単　3号
X40001　補助材料費(製作)	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
鋼製付属設備,	1.000	式	10,754	10,754	Ｘ単　5号
S40013　ステンレスボルト・ナット	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304	4.600	kg	1,140	5,244	Ｓ単　32号
S40013　あと施工アンカー	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS M12*L140	32.000	本	1,180	37,760	Ｓ単　33号
X40003　鋼製付属製作	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
防護柵,,２基	1.000	基	214,200	214,200	Ｘ単　8号
X40014　間接労務費	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
鋼製付属設備,	1.000	式	128,520	128,520	Ｘ単　19号
X40015　工場管理費	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
鋼製付属設備,	1.000	式	85,680	85,680	Ｘ単　26号
合　計				（〃）	合意率
				564,883	0.923076
計（１）（直接費対象分）				（〃）	
				350,683	
計（２）（間接費対象分）				（〃）	
				214,200	
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	45,000	45,000	
K78621　溶融亜鉛メッキ	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
溶融亜鉛メッキ	501.900	kg	97	48,684	
X40015　工場管理費	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
鋼製付属設備,	1.000	式	12,171	12,171	Ｘ単　27号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:水門設備

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				（ 〃 ）	
合 計				60,855	合意率 0.918367
				（ 〃 ）	
計（１）（直接費対象分）				48,684	
				（ 〃 ）	
計（２）（間接費対象分）				12,171	
・・鋼製付属設備製作工				（ 〃 ）	
胸壁防護柵	1.000	式		116,000	
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	1 式当たり［金額C］
	1.000	式	107,000	107,000	
S40001 一般構造用角形鋼管	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
STKR400 100mm×50mm×3.2mm	19.600	kg	176	3,450	S単 7号
S40001 一般構造用角形鋼管	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
STKR400 90mm×90mm×3.2mm	35.400	kg	198	7,009	S単 8号
S40001 一般構造用角形鋼管	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
STKR400 60mm×30mm×2.3mm	7.200	kg	176	1,267	S単 9号
S40001 一般構造用圧延鋼板（中板）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
SS400 厚さ4.5mm	0.300	kg	163	49	S単 10号
S40001 一般構造用圧延鋼板（厚板）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
SS400 厚さ8mm～11mm	13.600	kg	163	2,217	S単 11号
S40001 一般構造用平鋼	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
SS400 6mm×50～75mm	31.300	kg	127	3,975	S単 12号
X40001 補助材料費(製作)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
鋼製付属設備,	1.000	式	2,336	2,336	X単 6号
S40013 ステンレスボルト・ナット	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
SUS304	2.300	kg	1,140	2,622	S単 32号
S40013 あと施工アンカー	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
SUS M12*L140	16.000	本	1,180	18,880	S単 33号
X40003 鋼製付属製作	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
防護柵,,２基	1.000	基	73,950	73,950	X単 9号
X40014 間接労務費	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
鋼製付属設備,	1.000	式	44,370	44,370	X単 20号
X40015 工場管理費	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
鋼製付属設備,	1.000	式	29,580	29,580	X単 28号
				（ 〃 ）	合意率
合 計				189,705	0.922413
				（ 〃 ）	
計（１）（直接費対象分）				115,755	
				（ 〃 ）	
計（２）（間接費対象分）				73,950	
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	1 式当たり［金額C］
	1.000	式	9,000	9,000	
K78621 溶融亜鉛メッキ	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
溶融亜鉛メッキ	107.400	kg	97	10,418	
X40015 工場管理費	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
鋼製付属設備,	1.000	式	2,605	2,605	X単 29号
				（ 〃 ）	合意率
合 計				13,023	0.9
				（ 〃 ）	
計（１）（直接費対象分）				10,418	
				（ 〃 ）	
計（２）（間接費対象分）				2,605	
・・鋼製付属設備製作工				（ 〃 ）	
管理橋	1.000	式		676,000	
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	1 式当たり［金額C］
	1.000	式	570,000	570,000	
S40001 一般構造用Ｈ形鋼	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
SS400 ｔ≦30mm Ｈ＝125～200mm	231.600	kg	116	26,866	S単 14号
S40001 一般構造用溝形鋼	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
SS400 100mm×50mm	18.900	kg	117	2,211	S単 15号
S40001 一般構造用圧延鋼板（厚板）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
SS400 厚さ8mm～11mm	111.700	kg	163	18,207	S単 11号
S40001 一般構造用不等辺山形鋼	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
SS400 100mm×75mm×7～10mm	56.400	kg	144	8,122	S単 16号
S40001 縞鋼板	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
SS400相当 厚さ6.0mm	328.200	kg	148	48,574	S単 17号
S40001 ステンレス鋼板	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
SUS304 厚さ8mm～9mm	26.400	kg	631	16,658	S単 3号
S40001 ステンレス鋼板	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
SUS304 厚さ3mm～7mm	17.600	kg	520	9,152	S単 18号
S40001 ステンレス鋼板	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
SUS304 厚さ2mm	5.900	kg	524	3,092	S単 19号
S40001 一般構造用角形鋼管	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
STKR400 100mm×50mm×3.2mm	72.200	kg	176	12,707	S単 7号
S40001 一般構造用角形鋼管	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
STKR400 90mm×90mm×3.2mm	106.900	kg	198	21,166	S単 8号
S40001 一般構造用角形鋼管	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
STKR400 60mm×30mm×2.3mm	39.500	kg	176	6,952	S単 9号
S40001 一般構造用圧延鋼板（中板）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
SS400 厚さ4.5mm	0.600	kg	163	98	S単 10号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:水門設備

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40001 一般構造用平鋼	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
SS400 6㎜×50～75㎜	135.100	kg	127	17,158	S単 12号
S40001 一般構造用平鋼	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
SS400 6㎜×32～44㎜	0.200	kg	129	26	S単 20号
S40001 一般構造用平鋼	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
SS400 6㎜×25㎜	0.700	kg	129	90	S単 21号
X40001 補助材料費(製作)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
鋼製付属設備,	1.000	式	24,840	24,840	X単 7号
S40013 ステンレスボルト・ナット	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
SUS304	19.900	kg	1,140	22,686	S単 32号
S40013 あと施工アンカー	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
SUS M20*L330	8.000	本	3,390	27,120	S単 34号
S40013 ヒンジ	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
SUS304 B-1003-3	2.000	個	1,500	3,000	S単 35号
S40013 アルミ表示板	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
t2*300*400	1.000	個	10,000	10,000	S単 36号
X40003 鋼製付属製作	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
管理橋,,１基	1.000	基	339,150	339,150	X単 10号
X40014 間接労務費	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
鋼製付属設備,	1.000	式	203,490	203,490	X単 21号
X40015 工場管理費	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
鋼製付属設備,	1.000	式	135,660	135,660	X単 30号
合 計				（ 〃 ）	合意率
				957,025	0.92233
計（１）（直接費対象分）				（ 〃 ）	
				617,875	
計（２）（間接費対象分）				（ 〃 ）	
				339,150	
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	1 式当たり［金額C］
	1.000	式	106,000	106,000	
K78021 酸洗（ＳＵＳ用）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
（材料・工数込み）	2.240	㎡	3,810	8,534	
K78621 溶融亜鉛メッキ	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
溶融亜鉛メッキ	1,102.000	kg	97	106,894	
X40015 工場管理費	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩A・単A
鋼製付属設備,	1.000	式	28,857	28,857	X単 31号
合 計				（ 〃 ）	合意率
				144,285	0.921739
計（１）（直接費対象分）				（ 〃 ）	
				115,428	
計（２）（間接費対象分）				（ 〃 ）	
				28,857	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:水門設備

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				(1,805,000) 1,830,000	
・輸送費				（ 〃 ） 275,000	
	1.000	式			
・・輸送費				（ 〃 ） 275,000	
	1.000	式			
・・・ 輸送費（小形水門）	（ 〃 ） 1.000	式	（ 〃 ） 275,000	（ 〃 ） 275,000	1 式当たり［金額Ｃ］
S41002 輸送費（小形水門扉） 河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ・ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,	（ 〃 ） 1.000	式	216,000	（ 〃 ） 216,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 56号
S41002 輸送費（鋼製付属） 鋼製付属設備,,,	（ 〃 ） 1.000	式	82,000	（ 〃 ） 82,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 57号
合 計				（ 〃 ） 298,000	合意率 0.922818
・小形水門扉据付工 中山川排水樋門スライドゲート	1.000	式		（ 〃 ） 660,000	
・・小形水門扉据付工				（ 〃 ） 660,000	
	1.000	式			
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	（ 〃 ） 1.000	式	（ 〃 ） 660,000	（ 〃 ） 660,000	1 式当たり［金額Ｃ］
S41009 水門設備据付工 小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密),,, １門	（ 〃 ） 1.000	門	525,189	（ 〃 ） 525,189	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 58号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,	（ 〃 ） 1.000	式	359,117	（ 〃 ） 359,117	歩Ａ・単Ａ Ｘ単 47号
X41003 据付材料費 小形水門設備,	（ 〃 ） 1.000	式	15,756	（ 〃 ） 15,756	歩Ａ・単Ａ Ｘ単 37号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,	（ 〃 ） 1.000	式	7,878	（ 〃 ） 7,878	歩Ａ・単Ａ Ｘ単 32号
S16002 電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外	（ 〃 ） 4.000	日	3,573	（ 〃 ） 14,292	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 1号
S16004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り	（ 〃 ） 3.000	日	49,400	（ 〃 ） 148,200	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 2号
X41005 雑器具損料	（ 〃 ） 1.000	式	3,250	（ 〃 ） 3,250	歩Ａ・単Ａ Ｘ単 42号
合 計				（ 〃 ） 1,073,682	合意率 0.923076
計（１）（直接費対象分）				（ 〃 ） 714,565	
計（２）（間接費対象分）				（ 〃 ） 359,117	
・小形水門扉据付工 中山川排水樋門フラップゲート	1.000	式		（ 〃 ） 482,000	
・・小形水門扉据付工				（ 〃 ） 482,000	
	1.000	式			
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	（ 〃 ） 1.000	式	（ 〃 ） 482,000	（ 〃 ） 482,000	1 式当たり［金額Ｃ］
S41009 水門設備据付工 その他,,,,, １門	（ 〃 ） 1.000	門	392,312	（ 〃 ） 392,312	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 59号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,	（ 〃 ） 1.000	式	268,800	（ 〃 ） 268,800	歩Ａ・単Ａ Ｘ単 48号
X41003 据付材料費 小形水門設備,	（ 〃 ） 1.000	式	11,769	（ 〃 ） 11,769	歩Ａ・単Ａ Ｘ単 38号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,	（ 〃 ） 1.000	式	5,885	（ 〃 ） 5,885	歩Ａ・単Ａ Ｘ単 33号
S16002 電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外	（ 〃 ） 3.000	日	3,573	（ 〃 ） 10,719	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 1号
S16004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り	（ 〃 ） 2.000	日	49,400	（ 〃 ） 98,800	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 2号
X41005 雑器具損料	（ 〃 ） 1.000	式	2,190	（ 〃 ） 2,190	歩Ａ・単Ａ Ｘ単 43号
合 計				（ 〃 ） 790,475	合意率 0.923371
計（１）（直接費対象分）				（ 〃 ） 521,675	
計（２）（間接費対象分）				（ 〃 ） 268,800	
・鋼製付属設備据付工				（ 〃 ） 413,000	
	1.000	式			
・・鋼製付属設備据付工 操作台防護柵	1.000	式		（ 〃 ） 144,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工	（ 〃 ） 1.000	式	（ 〃 ） 94,000	（ 〃 ） 94,000	1 式当たり［金額Ｃ］
X41004 鋼製付属設備据付工 防護柵,,２基	（ 〃 ） 1.000	基	100,548	（ 〃 ） 100,548	歩Ａ・単Ａ Ｘ単 39号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,	（ 〃 ） 1.000	式	68,813	（ 〃 ） 68,813	歩Ａ・単Ａ Ｘ単 49号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,	（ 〃 ） 1.000	式	1,005	（ 〃 ） 1,005	歩Ａ・単Ａ Ｘ単 34号
合 計				（ 〃 ） 170,366	合意率 0.921568

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:水門設備

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計（１）（直接費対象分）				（〃） 101,553	
計（２）（間接費対象分）				（〃） 68,813	
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）	（〃） 1.000	式	（〃） 50,000	（〃） 50,000	1 式当たり［金額C］
S16002 電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外	（〃） 1.000	日	3,573	（〃） 3,573	歩A・単A S単 1号
S16004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り	（〃） 1.000	日	49,400	（〃） 49,400	歩A・単A S単 2号
X41005 雑器具損料	（〃） 1.000	式	1,059	（〃） 1,059	歩A・単A X単 44号
合 計				（〃） 54,032	合意率 0.925925
・・鋼製付属設備据付工 胸壁防護柵	1.000	式		（〃） 88,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工	（〃） 1.000	式	（〃） 38,000	（〃） 38,000	1 式当たり［金額C］
X41004 鋼製付属設備据付工 防護柵,,２基	（〃） 1.000	基	40,394	（〃） 40,394	歩A・単A X単 40号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,	（〃） 1.000	式	27,955	（〃） 27,955	歩A・単A X単 50号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,	（〃） 1.000	式	404	（〃） 404	歩A・単A X単 35号
合 計				（〃） 68,753	合意率 0.926829
計（１）（直接費対象分）				（〃） 40,798	
計（２）（間接費対象分）				（〃） 27,955	
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）	（〃） 1.000	式	（〃） 50,000	（〃） 50,000	1 式当たり［金額C］
S16002 電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外	（〃） 1.000	日	3,573	（〃） 3,573	歩A・単A S単 1号
S16004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り	（〃） 1.000	日	49,400	（〃） 49,400	歩A・単A S単 2号
X41005 雑器具損料	（〃） 1.000	式	1,059	（〃） 1,059	歩A・単A X単 45号
合 計				（〃） 54,032	合意率 0.925925
・・鋼製付属設備据付工 管理橋	1.000	式		（〃） 181,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工	（〃） 1.000	式	（〃） 131,000	（〃） 131,000	1 式当たり［金額C］
X41004 鋼製付属設備据付工 管理橋,,１基	（〃） 1.000	基	140,942	（〃） 140,942	歩A・単A X単 41号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,	（〃） 1.000	式	96,768	（〃） 96,768	歩A・単A X単 51号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,	（〃） 1.000	式	1,409	（〃） 1,409	歩A・単A X単 36号
合 計				（〃） 239,119	合意率 0.922535
計（１）（直接費対象分）				（〃） 142,351	
計（２）（間接費対象分）				（〃） 96,768	
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）	（〃） 1.000	式	（〃） 50,000	（〃） 50,000	1 式当たり［金額C］
S16002 電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外	（〃） 1.000	日	3,573	（〃） 3,573	歩A・単A S単 1号
S16004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り	（〃） 1.000	日	49,400	（〃） 49,400	歩A・単A S単 2号
X41005 雑器具損料	（〃） 1.000	式	1,059	（〃） 1,059	歩A・単A X単 46号
合 計				（〃） 54,032	合意率 0.925925
・労務費等	1.000	式		(-25,000) 0	
・・労務費等	1.000	式		(-25,000) 0	
・・・ 労務費等	(1.000) 0.000	式	（〃） -25,000	(-25,000) 0	1 式当たり［金額C］
S02117 労務費 週休２日補正による変更	（〃） 1.000	式	-22,845	（〃） -22,845	歩A・単A S単 60号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02117　機械経費（賃料）	（　〃　）			（　〃　）	歩Ａ・単Ａ
週休２日補正による変更	1.000	式	-3,800	-3,800	Ｓ単　61号
				（　〃　）	合意率
合　　計				-26,645	0.925925

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S16002	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]					
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外		日	3,573		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り		日	49,400		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8㎜～9㎜		kg	631		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 SUS304 250㎜×90㎜		kg	1,100		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 SUS304 250㎜×75㎜		kg	1,100		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304 9㎜×38～75㎜		kg	905		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S40001	一般構造用角形鋼管					
	一般構造用角形鋼管 STKR400 100㎜×50㎜×3.2㎜		kg	176		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S40001	一般構造用角形鋼管					
	一般構造用角形鋼管 STKR400 90㎜×90㎜×3.2㎜		kg	198		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S40001	一般構造用角形鋼管					
	一般構造用角形鋼管 STKR400 60㎜×30㎜×2.3㎜		kg	176		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S40001	一般構造用圧延鋼板（中板）					
	一般構造用圧延鋼板（中板） SS400 厚さ4.5㎜		kg	163		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S40001	一般構造用圧延鋼板（厚板）					
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8㎜～11㎜		kg	163		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S40001	一般構造用平鋼					
	一般構造用平鋼 SS400 6㎜×50～75㎜		kg	127		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S40001	一般構造用等辺山形鋼					
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 40㎜×5㎜		kg	120		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S40001	一般構造用H形鋼					
	一般構造用H形鋼 SS400 t≦30㎜ H＝125～200㎜		kg	116		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S40001	一般構造用溝形鋼					
	一般構造用溝形鋼 SS400 100㎜×50㎜		kg	117		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S40001	一般構造用不等辺山形鋼					
	一般構造用不等辺山形鋼 SS400 100㎜×75㎜×7～10㎜		kg	144		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S40001	縞鋼板					
	縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0㎜		kg	148		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3㎜～7㎜		kg	520		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ2㎜		kg	524		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S40001	一般構造用平鋼					
	一般構造用平鋼 SS400 6㎜×32～44㎜		kg	129		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S40001	一般構造用平鋼					
	一般構造用平鋼 SS400 6㎜×25㎜		kg	129		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S40003	ステンレス鋼板					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3㎜～7㎜		kg	520		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊					
S40003	ステンレス不等辺山形鋼					
	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 125㎜×75㎜×6㎜		kg	1,122		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊					
S40003	一般構造用H形鋼					
	一般構造用H形鋼 SS400 t≦30㎜ H＝100㎜		kg	119		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊					
S40006	ラック手動開閉機 連動					
	ラック手動開閉機 連動 巻上能力 40kN		台	1,840,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊					
S40006	ラック棒 SUS304					
	ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN－40kN用		m	78,700		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊					
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13					
	ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN－40kN用		個	34,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊					
S40006	振止金具					
	振止金具 SUS304		個	27,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊					
S40006	門柱用取付金具					
	門柱用取付金具 SS400 L3000		個	310,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊					
S40006	充電式電動ポータブル巻上装置					
	充電式電動ポータブル巻上装置 最大ﾄﾙｸ50N-m、定格回転数60N-m		台	388,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊					
S40006	手動チェーンブロック					
	手動チェーンブロック 1.0t用		台	9,990		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊					
S40013	ステンレスボルト・ナット					
	ステンレスボルト・ナット SUS304		kg	1,140		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊					
S40013	あと施工アンカー					
	あと施工アンカー SUS M12*L140		本	1,180		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊					
S40013	あと施工アンカー					
	あと施工アンカー SUS M20*L330		本	3,390		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊					
S40013	ヒンジ					
	ヒンジ SUS304 B-1003-3		個	1,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊					
S40013	アルミ表示板					
	アルミ表示板 t2*300*400		個	10,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊					
S40017	扉体製作					
	水門設備製作工 小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密),,,扉体,,,１門		門	469,200		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 38号 ＊＊＊					
S40017	戸当り製作					
	水門設備製作工 小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密),,,戸当り,,,１門		門	260,100		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 39号 ＊＊＊					
S40017	扉体製作					
	水門設備製作工 その他,,,,,,,,１門		門	612,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 40号 ＊＊＊					
S40017	戸当り製作					
	水門設備製作工 その他,,,,,,,,１門		門	201,450		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 41号 ＊＊＊					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)					
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,(4方水密)ﾗｯｸ式,SUS製,0.8m2以上10m2未満		門	751,844		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 42号 ＊＊＊					
S40035	水門設備主要部材費（戸当り）					
	水門設備主要部材費（戸当り） 小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,25m未満		門	270,308		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 43号 ＊＊＊					
S40038	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8㎜～9㎜		kg	631		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事 （第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 44号 ＊＊＊					
S40038	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ10㎜～14㎜		kg	715		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 45号 ＊＊＊					
S40038	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ15㎜～25㎜		kg	726		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 46号 ＊＊＊					
S40038	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ1㎜		kg	552		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 47号 ＊＊＊					
S40038	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ3㎜～7㎜		kg	520		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 48号 ＊＊＊					
S40038	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ26㎜～40㎜		kg	737		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 49号 ＊＊＊					
S40038	ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼					
	SUS304 径24㎜以下		kg	775		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 50号 ＊＊＊					
S40038	ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼					
	SUS304 径25㎜～100㎜		kg	746		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 51号 ＊＊＊					
S40038	一般構造用平鋼					
	一般構造用平鋼					
	SS400 9㎜×50～75㎜		kg	127		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 52号 ＊＊＊					
S40038	ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼					
	SUS304 6㎜×32～75㎜		kg	902		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 53号 ＊＊＊					
S40040	水密ゴム 合成ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム					
	Ｐ形（クロロプレーン系）		kg	3,890		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 54号 ＊＊＊					
S40040	水密ゴム 合成ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム					
	平形（クロロプレーン系）		kg	3,780		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 55号 ＊＊＊					
S40040	ステンレスボルト・ナット					
	ステンレスボルト・ナット					
	SUS304		kg	1,140		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 56号 ＊＊＊					
S41002	輸送費（小形水門扉）					
	輸送費					
	河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ・ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,		式	216,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 57号 ＊＊＊					
S41002	輸送費（鋼製付属）					
	輸送費					
	鋼製付属設備,,,		式	82,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 58号 ＊＊＊					
S41009	水門設備据付工					
	水門設備据付工					
	小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密),,, １門		門	525,189		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 59号 ＊＊＊					
S41009	水門設備据付工					
	水門設備据付工					
	その他,,,,, １門		門	392,312		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 60号 ＊＊＊					
S02117	労務費					
	労務費					
	週休２日補正による変更		式	-22,845		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 61号 ＊＊＊					
S02117	機械経費（賃料）					
	機械経費（賃料）					
	週休２日補正による変更		式	-3,800		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	小形水門設備,		式	106,536		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 2号 ＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	小形水門設備,		式	37,248		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 3号 ＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	小形水門設備,		式	88,938		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　(第３回変更)

工事別工事名:水門設備

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	小形水門設備,		式	19,634		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 5号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	鋼製付属設備,		式	10,754		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 6号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	鋼製付属設備,		式	2,336		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 7号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	鋼製付属設備,		式	24,840		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 8号　＊＊＊					
X40003	鋼製付属製作					
	鋼製付属設備製作工					
	防護柵, , ２基		基	214,200		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 9号　＊＊＊					
X40003	鋼製付属製作					
	鋼製付属設備製作工					
	防護柵, , ２基		基	73,950		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 10号　＊＊＊					
X40003	鋼製付属製作					
	鋼製付属設備製作工					
	管理橋, , １基		基	339,150		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 11号　＊＊＊					
X40007	水門設備副部材費					
	水門設備副部材費					
	小形水門, ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ, 扉体(SUS),		式	67,666		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 12号　＊＊＊					
X40007	水門設備副部材費					
	水門設備副部材費					
	小形水門, ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ, 戸当り,		式	16,218		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 13号　＊＊＊					
X40011	水門設備部品費					
	水門設備部品費					
	小形水門, ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ, 扉体(SUS),		式	37,592		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 14号　＊＊＊					
X40011	水門設備部品費					
	水門設備部品費					
	小形水門, ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ, 戸当り,		式	2,703		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 15号　＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	小形水門設備,		式	281,520		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 16号　＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	小形水門設備,		式	156,060		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 17号　＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	小形水門設備,		式	367,200		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 18号　＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	小形水門設備,		式	120,870		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 19号　＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	鋼製付属設備,		式	128,520		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 20号　＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	鋼製付属設備,		式	44,370		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 21号　＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	鋼製付属設備,		式	203,490		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 22号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	小形水門設備,		式	207,645		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 23号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	小形水門設備,		式	111,327		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 24号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	小形水門設備,		式	264,993		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 25号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　(第３回変更)

工事別工事名:水門設備

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	工場管理費 小形水門設備,		式	83,962		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 26号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	85,680		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 27号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	12,171		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 28号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	29,580		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 29号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	2,605		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 30号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	135,660		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 31号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,		式	28,857		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 32号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 小形水門設備,		式	7,878		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 33号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 小形水門設備,		式	5,885		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 34号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,		式	1,005		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 35号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,		式	404		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 36号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,		式	1,409		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 37号　＊＊＊					
X41003	据付材料費					
	据付材料費 小形水門設備,		式	15,756		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 38号　＊＊＊					
X41003	据付材料費					
	据付材料費 小形水門設備,		式	11,769		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 39号　＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工 防護柵,,２基		基	100,548		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 40号　＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工 防護柵,,２基		基	40,394		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 41号　＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工 管理橋,,１基		基	140,942		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 42号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	3,250		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 43号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	2,190		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 44号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,059		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 45号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,059		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 46号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,059		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　(第３回変更)

工事別工事名:水門設備

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 47号　＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,		式	359,117		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 48号　＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,		式	268,800		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 49号　＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,		式	68,813		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 50号　＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,		式	27,955		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 51号　＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,		式	96,768		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S16002	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M27432 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	5.0 1.80		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	13.000	L	135	1,755	
	合　計				3,573	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		3,573	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日	49,400	49,400	
	合　計				49,400	算出数量 1.000 日
	単　価		日		49,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ8㎜～9㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06025 SUS304　厚さ8㎜～9㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ8㎜～9㎜	1.000	kg	631	631	
	合　計				631	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		631	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	156.50	157	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304　250㎜×90㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06226 SUS304　250㎜×90㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06226	ステンレス溝形鋼 SUS304　250㎜×90㎜	1.000	kg	1,100	1,100	
	合　計				1,100	算出数量 1.000 kg

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		kg		1,100	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	156.50	157	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304　250㎜×75㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96004 SUS304　250㎜×75㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96004	ステンレス溝形鋼 SUS304　250㎜×75㎜	1.000	kg	1,100	1,100	
	合　計				1,100	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,100	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	156.50	157	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304　9㎜×38～75㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06273 SUS304　9㎜×38～75㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06273	ステンレス平鋼 SUS304　9㎜×38～75㎜	1.000	kg	905	905	
	合　計				905	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		905	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	156.50	157	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S40001	一般構造用角形鋼管		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	一般構造用角形鋼管 STKR400　100㎜×50㎜×3.2㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K13025 STKR400　100㎜×50㎜×3.2㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼管 ﾍﾋﾞｰＨ１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13025	一般構造用角形鋼管 STKR400　100㎜×50㎜×3.2㎜	1.000	kg	176	176	
	合　計				176	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		176	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	42.20	42	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S40001	一般構造用角形鋼管		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	一般構造用角形鋼管 STKR400　90㎜×90㎜×3.2㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K13026 STKR400　90㎜×90㎜×3.2㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼管 ﾍﾋﾞｰＨ１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13026	一般構造用角形鋼管 STKR400　90㎜×90㎜×3.2㎜	1.000	kg	198	198	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				198	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		198	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	42.20	42	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S40001	一般構造用角形鋼管		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	一般構造用角形鋼管 STKR400　60㎜×30㎜×2.3㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K13024 STKR400　60㎜×30㎜×2.3㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼管 ﾍﾋﾞｰＨ１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13024	一般構造用角形鋼管 STKR400　60㎜×30㎜×2.3㎜	1.000	kg	176	176	
	合　　計				176	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		176	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	42.20	42	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S40001	一般構造用圧延鋼板（中板）		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板（中板） SS400　厚さ4.5㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01052 SS400　厚さ4.5㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板 ﾍﾋﾞｰＨ１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01052	一般構造用圧延鋼板（中板） SS400　厚さ4.5㎜	1.000	kg	163	163	
	合　　計				163	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		163	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	42.20	42	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S40001	一般構造用圧延鋼板（厚板）		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ8㎜～11㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01072 SS400　厚さ8㎜～11㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板 ﾍﾋﾞｰＨ１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01072	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ8㎜～11㎜	1.000	kg	163	163	
	合　　計				163	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		163	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	42.20	42	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S40001	一般構造用平鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400　6㎜×50～75㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01323 SS400　6㎜×50～75㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	形鋼、平鋼 ﾍﾋﾞｰＨ１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K01323	一般構造用平鋼 SS400　6㎜×50～75㎜	1.000	kg	127	127	
	合　計				127	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		127	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	42.20	42	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400　40㎜×5㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01134 SS400　40㎜×5㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	形鋼、平鋼 ﾍﾋﾞｰＨ１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01134	一般構造用等辺山形鋼 SS400　40㎜×5㎜	1.000	kg	120	120	
	合　計				120	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		120	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	42.20	42	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S40001	一般構造用Ｈ形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	一般構造用Ｈ形鋼 SS400　ｔ≦30㎜　Ｈ＝125～200㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01252 SS400　ｔ≦30㎜　Ｈ＝125～200㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	形鋼、平鋼 ﾍﾋﾞｰＨ１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01252	一般構造用Ｈ形鋼 SS400　ｔ≦30㎜　Ｈ＝125～200㎜	1.000	kg	116	116	
	合　計				116	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		116	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	42.20	42	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S40001	一般構造用溝形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400　100㎜×50㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01192 SS400　100㎜×50㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	形鋼、平鋼 ﾍﾋﾞｰＨ１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01192	一般構造用溝形鋼 SS400　100㎜×50㎜	1.000	kg	117	117	
	合　計				117	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		117	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	42.20	42	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S40001	一般構造用不等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	一般構造用不等辺山形鋼 SS400　100㎜×75㎜×7～10㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01172 SS400　100㎜×75㎜×7～10㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	形鋼、平鋼 ﾍﾋﾞｰＨ１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01172	一般構造用不等辺山形鋼 SS400　100㎜×75㎜×7～10㎜	1.000	kg	144	144	
	合　計				144	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		144	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	42.20	42	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S40001	縞鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	縞鋼板 SS400相当　厚さ6.0㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K15112 SS400相当　厚さ6.0㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板 ﾍﾋﾞｰＨ１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K15112	縞鋼板 SS400相当　厚さ6.0㎜	1.000	kg	148	148	
	合　計				148	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		148	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	42.20	42	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3㎜～7㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06024 SUS304　厚さ3㎜～7㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3㎜～7㎜	1.000	kg	520	520	
	合　計				520	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		520	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	156.50	157	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ2㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06023 SUS304　厚さ2㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06023	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ2㎜	1.000	kg	524	524	
	合　計				524	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		524	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	156.50	157	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S40001	一般構造用平鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400　6㎜×32～44㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01322 SS400　6㎜×32～44㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	形鋼、平鋼 ﾍﾋﾞｰH１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01322	一般構造用平鋼 SS400　6mm×32～44mm	1.000	kg	129	129	
	合　計				129	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		129	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	42.20	42	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S40001	一般構造用平鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400　6mm×25mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96008 SS400　6mm×25mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	形鋼、平鋼 ﾍﾋﾞｰH１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96008	一般構造用平鋼 SS400　6mm×25mm	1.000	kg	129	129	
	合　計				129	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		129	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	42.20	42	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3mm～7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06024 SUS304　厚さ3mm～7mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3mm～7mm	1.000	kg	520	520	
	合　計				520	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		520	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	156.50	157	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S40003	ステンレス不等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304　125mm×75mm×6mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96005 SUS304　125mm×75mm×6mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 10.000				
K96005	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304　125mm×75mm×6mm	1.000	kg	1,122	1,122	
	合　計				1,122	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,122	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	156.50	157	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S40003	一般構造用Ｈ形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	一般構造用Ｈ形鋼 SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01251 SS400　ｔ≦30㎜　Ｈ＝100㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	形鋼、平鋼 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ﾍﾋﾞｰＨ１ 10.000				
K01251	一般構造用Ｈ形鋼 SS400　ｔ≦30㎜　Ｈ＝100㎜	1.000	kg	119	119	
	合　計				119	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		119	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	42.20	42	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S40006	ラック手動開閉機　連動		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ラック手動開閉機　連動 巻上能力　40kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K26153 巻上能力　40kN		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26153	ラック手動開閉機　連動 巻上能力　40kN	1.000	台	1,840,000	1,840,000	
	合　計				1,840,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,840,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S40006	ラック棒　SUS304		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ラック棒　SUS304 単動20kN用　連動30kN－40kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K26222 単動20kN用　連動30kN－40kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26222	ラック棒　SUS304 単動20kN用　連動30kN－40kN用	1.000	m	78,700	78,700	
	合　計				78,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				78,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S40006	ラック継手・吊りピン　SCS13		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ラック継手・吊りピン　SCS13 単動20kN用　連動30kN－40kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K26312 単動20kN用　連動30kN－40kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26312	ラック継手・吊りピン　SCS13 単動20kN用　連動30kN－40kN用	1.000	個	34,500	34,500	
	合　計				34,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				34,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S40006	振止金具		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	振止金具 SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96001 SUS304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	振止金具 SUS304	1.000	個	27,000	27,000	
	合　計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S40006	門柱用取付金具		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	門柱用取付金具 SS400 L3000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96002 SS400 L3000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	門柱用取付金具 SS400 L3000	1.000	個	310,000	310,000	
	合　計				310,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				310,000	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S40006	充電式電動ポータブル巻上装置		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	充電式電動ポータブル巻上装置 最大ﾄﾙｸ50N-m、定格回転数60N-m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96003 最大ﾄﾙｸ50N-m、定格回転数60N-m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	充電式電動ポータブル巻上装置 最大ﾄﾙｸ50N-m、定格回転数60N-m	1.000	台	388,000	388,000	
	合　計				388,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				388,000	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S40006	手動チェーンブロック		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	手動チェーンブロック 1.0t用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96011 1.0t用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	手動チェーンブロック 1.0t用	1.000	台	9,990	9,990	
	合　計				9,990	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,990	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S40013	ステンレスボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K35021 SUS304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,140	1,140	
	合　計				1,140	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,140	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S40013	あと施工アンカー		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	あと施工アンカー SUS M12*L140			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96006 SUS M12*L140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96006	あと施工アンカー SUS M12*L140	1.000	本	1,180	1,180	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				1,180	1.000 各単位
	単　　価				1,180	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40013	あと施工アンカー		本		1.000 各単位	当たり算出
	あと施工アンカー SUS M20*L330			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96007 SUS M20*L330		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96007	あと施工アンカー SUS M20*L330	1.000	本	3,390	3,390	
						算出数量
	合　　計				3,390	1.000 各単位
	単　　価				3,390	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40013	ヒンジ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ヒンジ SUS304 B-1003-3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96009 SUS304 B-1003-3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96009	ヒンジ SUS304 B-1003-3	1.000	個	1,500	1,500	
						算出数量
	合　　計				1,500	1.000 各単位
	単　　価				1,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40013	アルミ表示板		個		1.000 各単位	当たり算出
	アルミ表示板 t2*300*400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96010 t2*300*400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	アルミ表示板 t2*300*400	1.000	個	10,000	10,000	
						算出数量
	合　　計				10,000	1.000 各単位
	単　　価				10,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40017	扉体製作		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密),,,扉体,,,１門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	扉体 扉体面積:10㎡未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	11)対象要素(ｘ)の数量 12)その他の製作工数(人／門)	4.2 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１) 14)休止装置の有無による補正	0.00 －				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	－ １門				
	17)補正係数(Ｋｎ) 18)水門扉形式及び名称	1.00				
R03001	製作工	18.400	人	25,500	469,200	
						算出数量
	合　　計				469,200	1.000 門
	単　　価		門		469,200	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S40017	戸当り製作		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密),,,戸当り,,,１門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	戸当り 戸当延長:25m未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	11)対象要素(ｘ)の数量 12)その他の製作工数(人／門)	12.8 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１) 14)休止装置の有無による補正	0.00 －				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	－ １門				
	17)補正係数(Ｋｎ) 18)水門扉形式及び名称	1.00				
R03001	製作工	10.200	人	25,500	260,100	
	合　計				260,100	算出数量 1.000 門
	単　価		門		260,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,,１門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 11)対象要素(ｘ)の数量	その他 4.2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人／門) 13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)	24.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正	－ －				
	16)製作門数 17)補正係数(Ｋｎ)	１門 1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	24.000	人	25,500	612,000	
	合　計				612,000	算出数量 1.000 門
	単　価		門		612,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S40017	戸当り製作		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,,１門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 11)対象要素(ｘ)の数量	その他 9.3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人／門) 13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)	7.90 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正	－ －				
	16)製作門数 17)補正係数(Ｋｎ)	１門 1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	7.900	人	25,500	201,450	
	合　計				201,450	算出数量 1.000 門
	単　価		門		201,450	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,(4方水密)ﾗｯｸ式,SUS製,0.8m2以上10m2未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)詳細区分 4)適用範囲	(4方水密)ﾗｯｸ式,SUS製 0.8m2以上10m2未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)対象要素(ｘ)の数量 6)設計水深	4.200 3.0m～12.0m				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)鋼材コード(スキンプレート) 8)材料（割増区分）(1)	K06025 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板				
	9)詳細(1) 10)スクラップ区分(1)	－ ステンレス新断				
	11)材料割増率（%）(1) 12)鋼材コード(桁等)	12.000 K06211				
	13)材料（割増区分）(2) 14)詳細(2)	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 －				
	15)スクラップ区分(2) 16)材料割増率（%）(2)	ステンレス新断 10.000				
	17)鋼材ｺｰﾄﾞ(支圧板･水密ｺﾞﾑ押金物等) 18)材料（割増区分）(3)	K06273 ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼				
	19)詳細(3) 20)スクラップ区分(3)	－ ステンレス新断				
	21)材料割増率（%）(3) 22)鋼材コード(主ローラ)	10.000				
	26)材料割増率（%）(4) 27)鋼材コード(主ローラ軸)	0.000				
	31)材料割増率（%）(5) 32)鋼材コード(シーブ)	0.000				
	36)材料割増率（%）(6)	0.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ8㎜～9㎜	313.000	kg	631	197,503	
K06211	ステンレス溝形鋼 SUS304　200㎜×100㎜	492.000	kg	963	473,796	
K06273	ステンレス平鋼 SUS304　9㎜×38～75㎜	89.000	kg	905	80,545	
	合　計				751,844	算出数量 1.000 門
	単　価		門		751,844	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S40035	水門設備主要部材費（戸当り）		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備主要部材費（戸当り） 小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,25ｍ未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 4)形式区分(2)	小形水門 ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)適用範囲(2) 6)対象要素(Ｌ)の数量	25ｍ未満 12.800		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)設計水深 8)鋼材コード(SS材)	3.0ｍ未満 K01251				
	9)材料(割増区分)(1) 10)詳細(1)	形鋼、平鋼 －				
	11)スクラップ区分(1) 12)材料割増率(%)(1)	ヘビーＨ１ 10.000				
	13)鋼材コード(SUS材) 14)材料(割増区分)(2)	K06024 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板				
	15)詳細(2) 16)スクラップ区分(2)	機械加工を伴う場合 ステンレス新断				
	17)材料割増率(%)(2)	25.000				
K01251	一般構造用Ｈ形鋼 SS400　ｔ≦30㎜　Ｈ＝100㎜	52.000	kg	119	6,188	
K06024	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3㎜～7㎜	465.000	kg	568	264,120	
	合　計				270,308	算出数量 1.000 門
	単　価		門		270,308	
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ8㎜～9㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K06025 SUS304　厚さ8㎜～9㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ8㎜～9㎜	1.000	kg	631	631	
	合　計				631	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		631	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ10㎜～14㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K06026 SUS304　厚さ10㎜～14㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06026	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ10㎜～14㎜	1.000	kg	715	715	
	合　計				715	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		715	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ15㎜～25㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K06027 SUS304　厚さ15㎜～25㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06027	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ15㎜～25㎜	1.000	kg	726	726	
	合　計				726	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		726	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ1㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K06022 SUS304　厚さ1㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06022	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ1㎜	1.000	kg	552	552	
	合　計				552	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		552	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3㎜～7㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K06024 SUS304　厚さ3㎜～7㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3㎜～7㎜	1.000	kg	520	520	
	合　計				520	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		520	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ26㎜～40㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K06028 SUS304　厚さ26㎜～40㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06028	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ26㎜～40㎜	1.000	kg	737	737	
	合　計				737	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		737	
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S40038	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304　径24㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K06061 SUS304　径24㎜以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 20.000				
K06061	ステンレス棒鋼 SUS304　径24㎜以下	1.000	kg	775	775	
	合　計				775	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		775	
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S40038	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304　径25㎜～100㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K06062 SUS304　径25㎜～100㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 20.000				
K06062	ステンレス棒鋼 SUS304　径25㎜～100㎜	1.000	kg	746	746	
	合　計				746	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		746	
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S40038	一般構造用平鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400　9㎜×50～75㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K01325 SS400　9㎜×50～75㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	形鋼,平鋼 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ヘビーＨ１ 10.000				
K01325	一般構造用平鋼 SS400　9㎜×50～75㎜	1.000	kg	127	127	
	合　計				127	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		127	
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S40038	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304　6㎜×32～75㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K06272 SUS304　6㎜×32～75㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼,ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 10.000				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K06272	ステンレス平鋼 SUS304　6㎜×32～75㎜	1.000	kg	902	902	
	合　計				902	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		902	
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S40040	水密ゴム　合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水密ゴム　合成ゴム Ｐ形（クロロプレーン系）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K33023 Ｐ形（クロロプレーン系）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33023	水密ゴム　合成ゴム Ｐ形（クロロプレーン系）	1.000	kg	3,890	3,890	
	合　計				3,890	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,890	
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S40040	水密ゴム　合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水密ゴム　合成ゴム 平形（クロロプレーン系）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K33021 平形（クロロプレーン系）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33021	水密ゴム　合成ゴム 平形（クロロプレーン系）	1.000	kg	3,780	3,780	
	合　計				3,780	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,780	
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S40040	ステンレスボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K35021 SUS304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,140	1,140	
	合　計				1,140	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,140	
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S41002	輸送費（小形水門扉）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ・ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)対象要素（Ｘ）の数量	河川・水路用水門設備 8.400[各単位]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（Ｄ）の数量 4)設備区分(河川用水門)	23.100km 小形水門		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)形式区分（河川・水路用水門設備）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ・ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ				
K79213	輸送費	1.000	式	216,000	216,000	
	合　計				216,000	算出数量 1.000 式
	単　価				216,000	
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S41002	輸送費（鋼製付属）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	輸送費 鋼製付属設備,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)対象要素（X）の数量	鋼製付属設備 1.791[各単位]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（D）の数量	23.100km		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	82,000	82,000	
	合　計				82,000	算出数量 1.000 式
	単　価				82,000	
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密),,,１門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(ｘ)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 4.20		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	9)その他の据付工数(人／門) 10)開閉装置区分	0.00 手動・ｴﾝｼﾞﾝ・操作盤一体開閉装置				
	11)据付数 12)補正係数(Ｋｎ)	１門 1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工	16.700	人	26,880	448,896	
R01003	普通作業員	4.200	人	18,165	76,293	
	合　計				525,189	算出数量 1.000 門
	単　価		門		525,189	
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,,１門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 8)扉体面積(ｘ)(㎡)	その他 4.20		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門) 11)据付数	15.60 １門		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	12)補正係数(Ｋｎ) 13)水門扉形式及び名称	1.00				
R03002	据付工	12.500	人	26,880	336,000	
R01003	普通作業員	3.100	人	18,165	56,312	
	合　計				392,312	算出数量 1.000 門
	単　価		門		392,312	
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S02117	労務費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	労務費 週休２日補正による変更			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 週休２日補正による変更		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	-22,845円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	労務費 週休２日補正による変更	1.000	式	-22,845	-22,845	
	合　計				-22,845	算出数量 1.000 各単位
	単　価				-22,845	
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S02117	機械経費（賃料）		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	機械経費（賃料） 週休２日補正による変更			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 週休２日補正による変更		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	-3,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	機械経費（賃料） 週休２日補正による変更	1.000	式	-3,800	-3,800	
	合　計				-3,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				-3,800	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｘ単－ 1号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Ｙ)(%)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 751,844.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	67,666.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	819,510	106,536	
	合　計				106,536	算出数量 1.000 式
	単　価		式		106,536	
	＊＊＊　Ｘ単－ 2号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Ｙ)(%)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 270,308.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	16,218.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	286,526	37,248	
	合　計				37,248	算出数量 1.000 式
	単　価		式		37,248	
	＊＊＊　Ｘ単－ 3号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Ｙ)(%)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 663,825.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	20,312.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	684,137	88,938	
	合　計				88,938	算出数量 1.000 式
	単　価		式		88,938	
	＊＊＊　Ｘ単－ 4号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Ｙ)(%)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 71,911.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	79,120.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	151,031	19,634	
	合　計				19,634	算出数量 1.000 式
	単　価		式		19,634	
	＊＊＊　Ｘ単－ 5号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 82,725.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	82,725	10,754	
	合　計				10,754	算出数量 1.000 式
	単　価		式		10,754	
	＊＊＊　X単－ 6号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 17,967.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	17,967	2,336	
	合　計				2,336	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,336	
	＊＊＊　X単－ 7号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 191,079.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	191,079	24,840	
	合　計				24,840	算出数量 1.000 式
	単　価		式		24,840	
	＊＊＊　X単－ 8号　＊＊＊					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 防護柵,,２基			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	防護柵 0.1≦ｘ≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ) 4)部材の混合比率	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(Ｋｎ)	２基 0.95				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	 502.000				
R03001	製作工	8.400	人	25,500	214,200	
	合　計				214,200	算出数量 1.000 基
	単　価		基		214,200	
	＊＊＊　X単－ 9号　＊＊＊					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 防護柵,,２基			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	防護柵 0.1≦ｘ≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ) 4)部材の混合比率	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(Ｋｎ)	２基 0.95				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	 107.400				
R03001	製作工	2.900	人	25,500	73,950	
	合　計				73,950	算出数量 1.000 基
	単　価		基		73,950	
	＊＊＊　X単－ 10号　＊＊＊					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 管理橋,,１基			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	管理橋 0.5≦ｘ≦10.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ) 4)部材の混合比率	0.00 0.04		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(Ｋｎ)	１基 1.00				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	 1,151.900				
R03001	製作工	13.300	人	25,500	339,150	
	合　計				339,150	算出数量 1.000 基
	単　価		基		339,150	
	＊＊＊　X単－ 11号　＊＊＊					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体(SUS),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作区分 4)副部材費率(Y1)(%)	扉体(SUS) 9.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	 751,844.000				
K79431	副部材費	0.090	式	751,844	67,666	
	合　計				67,666	算出数量 1.000 式
	単　価		式		67,666	
	＊＊＊　X単－ 12号　＊＊＊					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,戸当り,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作区分 4)副部材費率(Y1)(%)	戸当り 6.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	 270,308.000				
K79431	副部材費	0.060	式	270,308	16,218	
	合　計				16,218	算出数量 1.000 式
	単　価		式		16,218	
	＊＊＊　X単－ 13号　＊＊＊					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体(SUS),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%)	扉体(SUS) 5.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	 751,844.000				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K79451	部品費	0.050	式	751,844	37,592	
	合　計				37,592	算出数量 1.000 式
	単　価		式		37,592	
	＊＊＊　X単－ 14号　＊＊＊					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,戸当り,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%)	戸当り 1.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	 270,308.000				
K79451	部品費	0.010	式	270,308	2,703	
	合　計				2,703	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,703	
	＊＊＊　X単－ 15号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)(%)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 469,200.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	469,200	281,520	
	合　計				281,520	算出数量 1.000 式
	単　価				281,520	
	＊＊＊　X単－ 16号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)(%)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 260,100.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	260,100	156,060	
	合　計				156,060	算出数量 1.000 式
	単　価				156,060	
	＊＊＊　X単－ 17号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)(%)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 612,000.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	612,000	367,200	
	合　計				367,200	算出数量 1.000 式
	単　価				367,200	
	＊＊＊　X単－ 18号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	間接労務費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)(%)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 201,450.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	201,450	120,870	
	合　計				120,870	算出数量 1.000 式
	単　価				120,870	
	＊＊＊　X単－ 19号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)(%)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 214,200.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	214,200	128,520	
	合　計				128,520	算出数量 1.000 式
	単　価				128,520	
	＊＊＊　X単－ 20号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)(%)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 73,950.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	73,950	44,370	
	合　計				44,370	算出数量 1.000 式
	単　価				44,370	
	＊＊＊　X単－ 21号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)(%)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 339,150.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	339,150	203,490	
	合　計				203,490	算出数量 1.000 式
	単　価				203,490	
	＊＊＊　X単－ 22号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 830,578.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	830,578	207,645	
	合　計				207,645	算出数量 1.000 式
	単　価		式		207,645	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 23号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 445,307.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	445,307	111,327	
	合　計				111,327	算出数量 1.000 式
	単　価		式		111,327	
	＊＊＊　X単－ 24号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 1,059,972.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	1,059,972	264,993	
	合　計				264,993	算出数量 1.000 式
	単　価		式		264,993	
	＊＊＊　X単－ 25号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 335,846.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	335,846	83,962	
	合　計				83,962	算出数量 1.000 式
	単　価		式		83,962	
	＊＊＊　X単－ 26号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 342,720.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	342,720	85,680	
	合　計				85,680	算出数量 1.000 式
	単　価		式		85,680	
	＊＊＊　X単－ 27号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 48,684.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	48,684	12,171	
	合　計				12,171	算出数量 1.000 式

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		式		12,171	
	＊＊＊　X単－ 28号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 118,320.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	118,320	29,580	
	合　計				29,580	算出数量 1.000 式
	単　価		式		29,580	
	＊＊＊　X単－ 29号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 10,418.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	10,418	2,605	
	合　計				2,605	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,605	
	＊＊＊　X単－ 30号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 542,640.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	542,640	135,660	
	合　計				135,660	算出数量 1.000 式
	単　価		式		135,660	
	＊＊＊　X単－ 31号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 115,428.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	115,428	28,857	
	合　計				28,857	算出数量 1.000 式
	単　価		式		28,857	
	＊＊＊　X単－ 32号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 525,189.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K79391	据付補助材料費	0.015	式	525,189	7,878	
	合　計				7,878	算出数量 1.000 式
	単　価		式		7,878	
	＊＊＊　X単－ 33号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 392,312.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.015	式	392,312	5,885	
	合　計				5,885	算出数量 1.000 式
	単　価		式		5,885	
	＊＊＊　X単－ 34号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 100,548.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.010	式	100,548	1,005	
	合　計				1,005	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,005	
	＊＊＊　X単－ 35号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 40,394.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.010	式	40,394	404	
	合　計				404	算出数量 1.000 式
	単　価		式		404	
	＊＊＊　X単－ 36号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 140,942.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.010	式	140,942	1,409	
	合　計				1,409	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,409	
	＊＊＊　X単－ 37号　＊＊＊					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)工種区分 6)原動機出力	小形水門設備 0.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)(%)	2次側電気配線配管無 3.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	 525,189.000円				
K79371	据付材料費	0.030	式	525,189	15,756	
	合　計				15,756	算出数量 1.000 式
	単　価		式		15,756	
	＊＊＊　X単－ 38号　＊＊＊					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	小形水門設備 0.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)(%)	2次側電気配線配管無 3.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	 392,312.000円				
K79371	据付材料費	0.030	式	392,312	11,769	
	合　計				11,769	算出数量 1.000 式
	単　価		式		11,769	
	＊＊＊　X単－ 39号　＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 防護柵,,２基			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton／基)	防護柵 0.1≦ｘ≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ) 4)据付基数	0.00 ２基		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)据付数による補正係数(Ｋｎ) 6)鋼製付属設備名称	0.95				
	7)据付対象質量(kg/基)	507.000				
R03002	据付工 80%	3.200	人	26,880	86,016	
R01003	普通作業員 20%	0.800	人	18,165	14,532	
	合　計				100,548	算出数量 1.000 基
	単　価		基		100,548	
	＊＊＊　X単－ 40号　＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 防護柵,,２基			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton／基)	防護柵 0.1≦ｘ≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ) 4)据付基数	0.00 ２基		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)据付数による補正係数(Ｋｎ) 6)鋼製付属設備名称	0.95				
	7)据付対象質量(kg/基)	110.000				
R03002	据付工 80%	1.300	人	26,880	34,944	
R01003	普通作業員 20%	0.300	人	18,165	5,450	
	合　計				40,394	算出数量 1.000 基
	単　価		基		40,394	
	＊＊＊　X単－ 41号　＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	鋼製付属設備据付工 管理橋,,１基			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton／基)	管理橋 0.5≦ｘ≦10.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ) 4)据付基数	0.00 １基		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)据付数による補正係数(Ｋｎ) 6)鋼製付属設備名称	1.00				
	7)据付対象質量(kg/基)	1,174.000				
R03002	据付工 80%	4.500	人	26,880	120,960	
R01003	普通作業員 20%	1.100	人	18,165	19,982	
	合　計				140,942	算出数量 1.000 基
	単　価		基		140,942	
	＊＊＊　X単－ 42号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	162,492.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	162,492	3,250	
	合　計				3,250	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,250	
	＊＊＊　X単－ 43号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	109,519.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	109,519	2,190	
	合　計				2,190	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,190	
	＊＊＊　X単－ 44号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	52,973.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	52,973	1,059	
	合　計				1,059	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,059	
	＊＊＊　X単－ 45号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	52,973.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	52,973	1,059	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　計				1,059	1.000 式
	単　価		式		1,059	
	＊＊＊　X単－ 46号　＊＊＊					
						歩Ａ
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	52,973.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	52,973	1,059	
						算出数量
	合　計				1,059	1.000 式
	単　価		式		1,059	
	＊＊＊　X単－ 47号　＊＊＊					
						歩Ａ
X41006	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備【新設】,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費(Y)(%)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	448,896.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	448,896	359,117	
						算出数量
	合　計				359,117	1.000 式
	単　価		式		359,117	
	＊＊＊　X単－ 48号　＊＊＊					
						歩Ａ
X41006	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備【新設】,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費(Y)(%)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	336,000.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	336,000	268,800	
						算出数量
	合　計				268,800	1.000 式
	単　価		式		268,800	
	＊＊＊　X単－ 49号　＊＊＊					
						歩Ａ
X41006	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備【新設】,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費(Y)(%)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	86,016.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	86,016	68,813	
						算出数量
	合　計				68,813	1.000 式
	単　価		式		68,813	
	＊＊＊　X単－ 50号　＊＊＊					
						歩Ａ
X41006	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備【新設】,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費(Y)(%)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 34,944.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	0.800	式	34,944	27,955	
	合　計				27,955	算出数量 1.000 式
	単　価		式		27,955	
	＊＊＊　X単－ 51号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費(Y)(%)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 120,960.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	0.800	式	120,960	96,768	
	合　計				96,768	算出数量 1.000 式
	単　価		式		96,768	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川排水樋門・放水路建設工事　（第３回変更）

工事別工事名:水門設備

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K78621	溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ		kg	97		割増等を含まない
K96001	振止金具 SUS304		個	27,000		割増等を含まない
K96002	門柱用取付金具 SS400 L3000		個	310,000		割増等を含まない
K96003	充電式電動ポータブル巻上装置 最大ﾄﾙｸ50N-m、定格回転数60N-m		台	388,000		割増等を含まない
K96004	ステンレス溝形鋼 SUS304　250mm×75mm		kg	1,010		割増等を含まない
K96005	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304　125mm×75mm×6mm		kg	1,030		割増等を含まない
K96006	あと施工アンカー SUS M12*L140		本	1,180		割増等を含まない
K96007	あと施工アンカー SUS M20*L330		本	3,390		割増等を含まない
K96008	一般構造用平鋼 SS400　6mm×25mm		kg	120		割増等を含まない
K96009	ヒンジ SUS304 B-1003-3		個	1,500		割増等を含まない
K96010	アルミ表示板 t2*300*400		個	10,000		割増等を含まない
K96011	手動チェーンブロック 1.0t用		台	9,990		割増等を含まない
P96001	労務費 週休２日補正による変更		式	-22,845		
P96002	機械経費（賃料） 週休２日補正による変更		式	-3,800		