



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和 7 年度  
道前平野農地整備事業  
田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事

積 算 書  
（ 当 初 ）

中国四国農政局  
道前平野農地整備事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 道前平野農地整備事業                        |
| 工事名 | 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |

工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事

| 項 目 名                                                                                                       | 数 量   | 単 位 | 金 額         | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-----|
| 工事価格                                                                                                        |       |     | 402,710,000 |     |
| ・工事原価                                                                                                       |       |     | 350,898,000 |     |
|                                                                                                             |       |     |             |     |
| 純工事費                                                                                                        |       |     | 281,371,000 |     |
| ・直接工事費                                                                                                      |       |     | 256,220,000 |     |
| ・直接工事費 (仮設工を除く)                                                                                             | 1.000 | 式   | 201,327,000 |     |
| ・直接工事費 (仮設工)                                                                                                | 1.000 | 式   | 54,893,000  |     |
| ・間接工事費                                                                                                      |       |     | 94,678,000  |     |
| ・共通仮設費                                                                                                      |       |     | 25,151,000  |     |
| ・事業損失防止施設費                                                                                                  | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・運搬費～営繕費等                                                                                                   |       |     |             |     |
| $256,220,000 \times ((6.870 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.020 \times 1.000)$                          |       |     | 21,548,000  |     |
| ・運搬費                                                                                                        | 1.000 | 式   | 1,516,000   |     |
| ・準備費                                                                                                        | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・安全費                                                                                                        | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・役務費                                                                                                        | 1.000 | 式   | 174,000     |     |
| ・技術管理費                                                                                                      | 1.000 | 式   | 558,000     |     |
| ・営繕費等                                                                                                       | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場環境改善費                                                                                                    |       |     | 1,355,000   |     |
| ・現場環境改善費 (率計上)                                                                                              |       |     |             |     |
| $255,809,000 \times (0.530)$                                                                                |       |     | 1,355,000   |     |
| ・現場環境改善費 (積上)                                                                                               | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場管理費                                                                                                      |       |     | 69,527,000  |     |
| ・現場管理費 (率計上)                                                                                                |       |     |             |     |
| $281,371,000 \times ((21.390 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$ |       |     | 69,527,000  |     |
| ・現場管理費 (積上)                                                                                                 | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場管理費 (一般管理費率対象外)                                                                                          | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・工期延長等に伴う現場維持等の費用                                                                                           | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官貸額 (直工)                                                                                                   | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官貸額 (事業損失防止)                                                                                               | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)                                                                                          | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・一般管理費等                                                                                                     |       |     |             |     |
| $350,898,000 \times (14.380 \times 1.000 + 0.04)$                                                           |       |     | 50,599,000  |     |
| ・一括計上価格                                                                                                     | 1.000 | 式   | 1,220,000   |     |
|                                                                                                             |       |     |             |     |
| 支給品費                                                                                                        |       |     | 0           |     |
| 支給品費 (直工・事業損失防止)                                                                                            |       |     | 0           |     |
| 支給品費 (直工)                                                                                                   |       |     | 0           |     |
|                                                                                                             |       |     |             |     |
| 処分費等 (直接工事費の内数)                                                                                             |       |     | 411,000     |     |
| 処分費 (準備費の内数)                                                                                                |       |     | 0           |     |
| 処分費 (事業損失防止施設費内数)                                                                                           |       |     | 0           |     |
| 処分費等 (率対象外)                                                                                                 |       |     | 0           |     |

[illegible]

| 事業名 道前平野農地整備事業                     |       |     |             |     |
|------------------------------------|-------|-----|-------------|-----|
| 工事名 田野上方東・周布工区1号幹線排水路建設（その3）工事     |       |     |             |     |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区1号幹線排水路建設（その3）工事 |       |     |             |     |
| 工 種 名 称                            | 数 量   | 単 位 | 金 額         | 備 考 |
| 直接工事費（仮設工を除く）内訳                    |       |     | 201,327,000 |     |
|                                    |       |     |             |     |
| 直接工事費（仮設工を除く）                      | 1.000 | 式   | 201,327,000 |     |
|                                    |       |     |             |     |
| ・ 構造物撤去工                           | 1.000 | 式   | 793,000     |     |
| ・ ・ 構造物取壊し工                        | 1.000 | 式   | 610,000     |     |
| ・ ・ 構造物撤去工                         | 1.000 | 式   | 183,000     |     |
|                                    |       |     |             |     |
| ・ 幹線排水路工<br>1号サイホン工 県道横断区間         | 1.000 | 式   | 16,406,000  |     |
| ・ ・ 床掘工                            | 1.000 | 式   | 165,000     |     |
| ・ ・ 掘削土運搬<br>工区内仮置場へ               | 1.000 | 式   | 222,000     |     |
| ・ ・ 埋戻用土運搬<br>工区内仮置場から施工箇所へ        | 1.000 | 式   | 261,000     |     |
| ・ ・ 埋戻工<br>流用土                     | 1.000 | 式   | 748,000     |     |
| ・ ・ 整形工                            | 1.000 | 式   | 84,000      |     |
| ・ ・ 作業残土処理工                        | 1.000 | 式   | 143,000     |     |
| ・ ・ 幹線排水路工<br>本体工                  | 1.000 | 式   | 10,419,000  |     |
| ・ ・ 幹線排水路工<br>上流トランジション            | 1.000 | 式   | 4,364,000   |     |
|                                    |       |     |             |     |
| ・ 幹線排水路工<br>1号サイホン工 県道並走区間         | 1.000 | 式   | 21,213,000  |     |
| ・ ・ 床掘工                            | 1.000 | 式   | 209,000     |     |
| ・ ・ 掘削土運搬<br>工区内仮置場へ               | 1.000 | 式   | 281,000     |     |
| ・ ・ 埋戻用土運搬<br>工区内仮置場から施工箇所へ        | 1.000 | 式   | 329,000     |     |
| ・ ・ 埋戻工<br>流用土                     | 1.000 | 式   | 1,034,000   |     |
| ・ ・ 整形工                            | 1.000 | 式   | 59,000      |     |
| ・ ・ 作業残土処理工                        | 1.000 | 式   | 84,000      |     |
| ・ ・ 幹線排水路工<br>本体工                  | 1.000 | 式   | 14,784,000  |     |
| ・ ・ 幹線排水路工<br>下流トランジション            | 1.000 | 式   | 4,427,000   |     |
| ・ ・ 大型土のう工                         | 1.000 | 式   | 6,000       |     |
|                                    |       |     |             |     |
| ・ 幹線排水路工<br>1-1号暗渠工                | 1.000 | 式   | 154,765,000 |     |
| ・ ・ 床掘工                            | 1.000 | 式   | 541,000     |     |
| ・ ・ 掘削土運搬<br>工区内仮置場へ               | 1.000 | 式   | 728,000     |     |
| ・ ・ 埋戻用土運搬<br>工区内仮置場から施工箇所へ        | 1.000 | 式   | 459,000     |     |
| ・ ・ 埋戻工<br>流用土                     | 1.000 | 式   | 1,860,000   |     |
| ・ ・ 整形工                            | 1.000 | 式   | 459,000     |     |
| ・ ・ 作業残土処理工                        | 1.000 | 式   | 643,000     |     |
| ・ ・ 幹線排水路工<br>本体工                  | 1.000 | 式   | 149,764,000 |     |
| ・ ・ 幹線排水路工<br>管理孔                  | 1.000 | 式   | 311,000     |     |
|                                    |       |     |             |     |
| ・ 管理用道路工<br>1号サイホン上                | 1.000 | 式   | 779,000     |     |
| ・ ・ 路体盛土用土運搬<br>工区内仮置場から施工箇所へ      | 1.000 | 式   | 68,000      |     |
| ・ ・ 路体盛土工                          | 1.000 | 式   | 28,000      |     |
| ・ ・ 舗装工                            | 1.000 | 式   | 76,000      |     |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その3) 工事

中国四国農政局

[illegible]

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |         |                |        |             |                       |
|-------------------------------------------|---------|----------------|--------|-------------|-----------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |         |                |        |             |                       |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |         |                |        |             |                       |
| 名 称 ( 規 格 )                               | 数 量     | 単 位            | 単 価    | 金 額         | 備 考                   |
| 直接工事費 ( 仮設工を除く )                          |         |                |        | 201,327,000 |                       |
| ・ 構造物撤去工                                  |         |                |        |             |                       |
| ・ ・ 構造物取壊し工                               | 1.000   | 式              |        | 793,000     |                       |
|                                           | 1.000   | 式              |        | 610,000     |                       |
| B02162 コンクリート構造物取壊し<br>無筋コンクリート           | 25      | m3             | 10,150 | 253,750     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 1 号  |
| B02162 コンクリート構造物取壊し<br>鉄筋コンクリート           | 0.2     | m3             | 17,790 | 3,558       | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 2 号  |
| BA0203 舗装版切断<br>歩道                        | 35      | m              | 665    | 23,275      | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 3 号  |
| BA0203 舗装版切断<br>車道                        | 63      | m              | 665    | 41,895      | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 4 号  |
| BA0202 舗装版破砕<br>歩道                        | 138     | m <sup>2</sup> | 612    | 84,456      | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 5 号  |
| BA0202 舗装版破砕<br>車道                        | 87      | m <sup>2</sup> | 612    | 53,244      | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 6 号  |
| B02315 殻運搬・処理 ( 産業廃棄物処分費 )<br>無筋コンクリート    | 25      | m3             | 4,149  | 103,725     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 7 号  |
| B02315 殻運搬・処理 ( 産業廃棄物処分費 )<br>鉄筋コンクリート    | 0.2     | m3             | 5,398  | 1,080       | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 8 号  |
| B02315 殻運搬・処理 ( 産業廃棄物処分費 )<br>アスファルト廃材    | 8.5     | m3             | 5,310  | 45,135      | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 9 号  |
| 合 計                                       |         |                |        | 610,118     |                       |
|                                           |         |                |        |             |                       |
| ・ ・ 構造物撤去工                                | 1.000   | 式              |        | 183,000     |                       |
| 000010 歩車道境界ブロック撤去<br>再利用                 | 111.300 | m              | 1,371  | 152,592     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 10 号 |
| 000011 道路標識撤去<br>自転車及び歩行者専用道路             | 1.000   | 基              | 24,786 | 24,786      | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 11 号 |
| 000012 集水樹撤去<br>再利用                       | 2.000   | 個              | 2,649  | 5,298       | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 12 号 |
| 合 計                                       |         |                |        | 182,676     |                       |
|                                           |         |                |        |             |                       |
| ・ 幹線排水路工<br>1 号サイホン工 県道横断区間               | 1.000   | 式              |        | 16,406,000  |                       |
| ・ ・ 床掘工                                   | 1.000   | 式              |        | 165,000     |                       |
| 000013 床掘<br>粘性土及び礫質土                     | 670.000 | m3             | 246    | 164,820     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 13 号 |
| 合 計                                       |         |                |        | 164,820     |                       |
|                                           |         |                |        |             |                       |
| ・ ・ 掘削土運搬<br>工区内仮置場へ                      | 1.000   | 式              |        | 222,000     |                       |
| 000014 掘削土運搬<br>工区内仮置場へ                   | 670.000 | m3             | 331    | 221,770     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 14 号 |
| 合 計                                       |         |                |        | 221,770     |                       |
|                                           |         |                |        |             |                       |
| ・ ・ 埋戻用土運搬<br>工区内仮置場から施工箇所へ               | 1.000   | 式              |        | 261,000     |                       |
| 000015 埋戻用土運搬<br>工区内仮置場から施工箇所へ            | 460.000 | m3             | 567    | 260,820     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 15 号 |
| 合 計                                       |         |                |        | 260,820     |                       |
|                                           |         |                |        |             |                       |
| ・ ・ 埋戻工<br>流用土                            | 1.000   | 式              |        | 748,000     |                       |
| 000016 埋戻<br>構造物周辺, B<1.0m 以下             | 140.000 | m3             | 2,626  | 367,640     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 16 号 |
| 000017 埋戻<br>1.0m B < 2.5m                | 95.000  | m3             | 2,491  | 236,645     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 17 号 |
| 000018 埋戻<br>2.5m B < 4.0m                | 96.000  | m3             | 1,072  | 102,912     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 18 号 |
| 000019 埋戻<br>4.0m B                       | 78.000  | m3             | 517    | 40,326      | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 19 号 |
| 合 計                                       |         |                |        | 747,523     |                       |
|                                           |         |                |        |             |                       |
| ・ ・ 整形工                                   | 1.000   | 式              |        | 84,000      |                       |
| 000020 基面整正                               | 94.000  | m <sup>2</sup> | 428    | 40,232      | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 20 号 |
| 000021 整形工 ( 人力荒仕上げ )                     | 170.000 | m <sup>2</sup> | 257    | 43,690      | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 21 号 |

|                                                  |                               |     |         |            |                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----|---------|------------|----------------------|
| 事業名                                              | 道前平野農地整備事業                    |     |         |            |                      |
| 工事名                                              | 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |     |         |            |                      |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事            |                               |     |         |            |                      |
| 名 称（規 格）                                         | 数 量                           | 単位  | 単 価     | 金 額        | 備 考                  |
| 合 計                                              |                               |     |         | 83,922     |                      |
|                                                  |                               |     |         |            |                      |
| ・ ・ 作業残土処理工                                      | 1.000                         | 式   |         | 143,000    |                      |
| 000022 作業残土処理<br>周布団地区画整理工事へ搬出                   | 220.000                       | m3  | 649     | 142,780    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 22号 |
| 合 計                                              |                               |     |         | 142,780    |                      |
|                                                  |                               |     |         |            |                      |
| ・ ・ 幹線排水路工<br>本体工                                | 1.000                         | 式   |         | 10,419,000 |                      |
| 000023 ボックスカルバート<br>T-25,B2100×H2100             | 10.000                        | m   | 381,878 | 3,818,780  | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 23号 |
| 000024 ボックスカルバート<br>3kN/㎡2,B2100×H2100           | 11.400                        | m   | 568,861 | 6,485,015  | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 24号 |
| 000025 PC縦締め材<br>PC鋼より線 φ15.2mm                  | 53.200                        | m   | 628     | 33,410     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 25号 |
| 000026 PC縦締め材<br>アンカープレート φ15.2mm用               | 24.000                        | 個   | 790     | 18,960     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 26号 |
| 000027 PC縦締め材<br>グリッパ φ15.2mm                    | 24.000                        | 個   | 2,600   | 62,400     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 27号 |
| 合 計                                              |                               |     |         | 10,418,565 |                      |
|                                                  |                               |     |         |            |                      |
| ・ ・ 幹線排水路工<br>上流トランジション                          | 1.000                         | 式   |         | 4,364,000  |                      |
| 000028 基礎碎石<br>RC-40,t=15cm                      | 39.000                        | ㎡   | 1,427   | 55,653     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 28号 |
| 000029 均しコンクリート<br>18-12-25                      | 2.000                         | m3  | 24,980  | 49,960     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 29号 |
| 000030 型枠<br>均しコンクリート                            | 1.300                         | ㎡   | 9,404   | 12,225     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 30号 |
| 000031 鉄筋コンクリート<br>21-12-25                      | 49.000                        | m3  | 25,400  | 1,244,600  | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 31号 |
| 000032 型枠<br>鉄筋構造物                               | 119.000                       | ㎡   | 9,404   | 1,119,076  | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 32号 |
| 000033 鉄筋<br>SD295 D13                           | 1.820                         | ton | 167,072 | 304,071    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 33号 |
| 000034 鉄筋<br>SD295 D19                           | 0.047                         | ton | 170,162 | 7,998      | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 34号 |
| 000035 鉄筋<br>SD295 D22                           | 2.250                         | ton | 170,162 | 382,865    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 35号 |
| 000036 鉄筋<br>SD295 D25                           | 0.642                         | ton | 170,162 | 109,244    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 36号 |
| 000037 サイドドレーン<br>B=300 H=300,コンクリート用砕石40～20mm   | 11.000                        | m   | 1,684   | 18,524     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 37号 |
| 000038 ウィーブホール<br>φ50（逆止弁付）                      | 5.000                         | 箇所  | 3,198   | 15,990     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 38号 |
| 000039 タラップ<br>φ19, B300 樹脂加工                    | 12.000                        | 個   | 3,060   | 36,720     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 39号 |
| 000040 グレーチング蓋<br>T-8, □800,2分割,滑り止め加工,ボルト固定,受枠込 | 1.000                         | 組   | 78,634  | 78,634     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 40号 |
| 000041 水膨張性止水ゴム<br>幅20mm, t=5mm                  | 9.900                         | m   | 2,365   | 23,414     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 41号 |
| 000042 足場工                                       | 69.000                        | 掛㎡  | 4,225   | 291,525    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 42号 |
| 000043 支保工                                       | 75.000                        | 空m3 | 4,413   | 330,975    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 43号 |
| 000044 掘削幅縮小用存置型枠<br>ゼロスペースボード                   | 24.000                        | ㎡   | 11,335  | 272,040    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 44号 |
| 000045 充填砂<br>掘削幅縮小用存置型枠                         | 3.000                         | m3  | 3,377   | 10,131     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 45号 |
| 合 計                                              |                               |     |         | 4,363,645  |                      |
|                                                  |                               |     |         |            |                      |
| ・ 幹線排水路工<br>1 号サイホン工 県道並走区間                      | 1.000                         | 式   |         | 21,213,000 |                      |
| ・ ・ 床掘工                                          | 1.000                         | 式   |         | 209,000    |                      |
| 000046 床掘<br>粘性土及び礫質土                            | 850.000                       | m3  | 246     | 209,100    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 46号 |
| 合 計                                              |                               |     |         | 209,100    |                      |
|                                                  |                               |     |         |            |                      |
| ・ ・ 掘削土運搬<br>工区内仮置場へ                             | 1.000                         | 式   |         | 281,000    |                      |
| 000047 掘削土運搬<br>工区内仮置場へ                          | 850.000                       | m3  | 331     | 281,350    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 47号 |
| 合 計                                              |                               |     |         | 281,350    |                      |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 道前平野農地整備事業                 |
| 工事名 | 田野上方東・周布工区1号幹線排水路建設(その3)工事 |

工事別工事名: 田野上方東・周布工区1号幹線排水路建設(その3)工事

| 名 称 (規 格)                                             | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額        | 備 考             |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|------------|-----------------|
| ・・埋戻用土運搬<br>工区内仮置場から施工箇所へ                             | 1.000   | 式              |         | 329,000    |                 |
| 000048 埋戻用土運搬<br>工区内仮置場から施工箇所へ                        | 580.000 | m3             | 567     | 328,860    | 歩A・単A<br>B単 48号 |
| 合 計                                                   |         |                |         | 328,860    |                 |
| ・・埋戻工<br>流用土                                          | 1.000   | 式              |         | 1,034,000  |                 |
| 000049 埋戻<br>構造物周辺, B<1.0m以下                          | 190.000 | m3             | 2,626   | 498,940    | 歩A・単A<br>B単 49号 |
| 000050 埋戻<br>1.0m B<2.5m                              | 140.000 | m3             | 2,491   | 348,740    | 歩A・単A<br>B単 50号 |
| 000051 埋戻<br>2.5m B<4.0m                              | 160.000 | m3             | 1,072   | 171,520    | 歩A・単A<br>B単 51号 |
| 000052 埋戻<br>4.0m B                                   | 28.000  | m3             | 517     | 14,476     | 歩A・単A<br>B単 52号 |
| 合 計                                                   |         |                |         | 1,033,676  |                 |
| ・・整形工                                                 | 1.000   | 式              |         | 59,000     |                 |
| 000053 基面整正                                           | 122.000 | m <sup>2</sup> | 428     | 52,216     | 歩A・単A<br>B単 53号 |
| 000054 整形工(人力荒仕上げ)                                    | 28.000  | m <sup>2</sup> | 257     | 7,196      | 歩A・単A<br>B単 54号 |
| 合 計                                                   |         |                |         | 59,412     |                 |
| ・・作業残土処理工                                             | 1.000   | 式              |         | 84,000     |                 |
| 000055 作業残土処理<br>周布団地区画整理工事へ                          | 130.000 | m3             | 649     | 84,370     | 歩A・単A<br>B単 55号 |
| 合 計                                                   |         |                |         | 84,370     |                 |
| ・・幹線排水路工<br>本体工                                       | 1.000   | 式              |         | 14,784,000 |                 |
| 000056 ボックスカルバート<br>T-14, B2100×H2100                 | 17.900  | m              | 519,222 | 9,294,074  | 歩A・単A<br>B単 56号 |
| 000057 ボックスカルバート<br>3kN/m <sup>2</sup> , B2100×H2100  | 14.500  | m              | 366,419 | 5,313,076  | 歩A・単A<br>B単 57号 |
| 000058 PC縦締め材<br>PC鋼より線φ15.2mm                        | 109.600 | m              | 628     | 68,829     | 歩A・単A<br>B単 58号 |
| 000059 PC縦締め材<br>アンカープレートφ15.2mm用                     | 32.000  | 個              | 790     | 25,280     | 歩A・単A<br>B単 59号 |
| 000060 PC縦締め材<br>グリップφ15.2mm                          | 32.000  | 個              | 2,600   | 83,200     | 歩A・単A<br>B単 60号 |
| 合 計                                                   |         |                |         | 14,784,459 |                 |
| ・・幹線排水路工<br>下流トランジション                                 | 1.000   | 式              |         | 4,427,000  |                 |
| 000061 基礎砕石<br>RC-40, t=15cm                          | 39.000  | m <sup>2</sup> | 1,427   | 55,653     | 歩A・単A<br>B単 61号 |
| 000062 均しコンクリート<br>18-12-25                           | 2.000   | m3             | 24,980  | 49,960     | 歩A・単A<br>B単 62号 |
| 000063 型枠<br>均しコンクリート                                 | 1.300   | m <sup>2</sup> | 9,404   | 12,225     | 歩A・単A<br>B単 63号 |
| 000064 鉄筋コンクリート<br>21-12-25                           | 47.000  | m3             | 25,400  | 1,193,800  | 歩A・単A<br>B単 64号 |
| 000065 型枠<br>鉄筋構造物                                    | 137.000 | m <sup>2</sup> | 9,404   | 1,288,348  | 歩A・単A<br>B単 65号 |
| 000066 鉄筋<br>SD295 D13                                | 1.710   | ton            | 167,072 | 285,693    | 歩A・単A<br>B単 66号 |
| 000067 鉄筋<br>SD295 D19                                | 3.120   | ton            | 170,162 | 530,905    | 歩A・単A<br>B単 67号 |
| 000068 鉄筋<br>SD295 D22                                | 0.898   | ton            | 170,162 | 152,805    | 歩A・単A<br>B単 68号 |
| 000069 サイドドレーン<br>B=300 H=300, コンクリート用砕石40~20mm       | 21.000  | m              | 1,684   | 35,364     | 歩A・単A<br>B単 69号 |
| 000070 ウィーブホール<br>φ50(逆止弁付)                           | 10.000  | 箇所             | 3,198   | 31,980     | 歩A・単A<br>B単 70号 |
| 000071 タラップ<br>φ19, B300 樹脂加工                         | 11.000  | 個              | 3,060   | 33,660     | 歩A・単A<br>B単 71号 |
| 000072 グレーチング蓋<br>T-14, □800, 2分割, 滑り止め加工, ボルト固定, 受枠込 | 1.000   | 組              | 78,634  | 78,634     | 歩A・単A<br>B単 72号 |
| 000073 水膨張性止水ゴム<br>幅20mm, t=5mm                       | 9.900   | m              | 2,365   | 23,414     | 歩A・単A<br>B単 73号 |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 道前平野農地整備事業                      |
| 工事名 | 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |

工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事

| 名 称 (規 格)                                          | 数 量       | 単 位 | 単 価       | 金 額         | 備 考                |
|----------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|-------------|--------------------|
| 000074 足場工                                         | 86.000    | 掛㎡  | 4,225     | 363,350     | 歩 A・単 A<br>B 単 74号 |
| 000075 支保工                                         | 66.000    | 空m3 | 4,413     | 291,258     | 歩 A・単 A<br>B 単 75号 |
| 合 計                                                |           |     |           | 4,427,049   |                    |
| ・ ・ 大型土のう工                                         | 1.000     | 式   |           | 6,000       |                    |
| 000076 既設大型土のう撤去                                   | 8.000     | 袋   | 794       | 6,352       | 歩 A・単 A<br>B 単 76号 |
| 合 計                                                |           |     |           | 6,352       |                    |
| ・ 幹線排水路工<br>1-1号暗渠工                                | 1.000     | 式   |           | 154,765,000 |                    |
| ・ ・ 床掘工                                            | 1.000     | 式   |           | 541,000     |                    |
| 000077 床掘<br>粘性土及び礫質土                              | 2,200.000 | m3  | 246       | 541,200     | 歩 A・単 A<br>B 単 77号 |
| 合 計                                                |           |     |           | 541,200     |                    |
| ・ ・ 掘削土運搬<br>工区内仮置場へ                               | 1.000     | 式   |           | 728,000     |                    |
| 000078 掘削土運搬<br>工区内仮置場へ                            | 2,200.000 | m3  | 331       | 728,200     | 歩 A・単 A<br>B 単 78号 |
| 合 計                                                |           |     |           | 728,200     |                    |
| ・ ・ 埋戻用土運搬<br>工区内仮置場から施工箇所へ                        | 1.000     | 式   |           | 459,000     |                    |
| 000079 埋戻用土運搬<br>工区内仮置場から施工箇所へ                     | 810.000   | m3  | 567       | 459,270     | 歩 A・単 A<br>B 単 79号 |
| 合 計                                                |           |     |           | 459,270     |                    |
| ・ ・ 埋戻工<br>流用土                                     | 1.000     | 式   |           | 1,860,000   |                    |
| 000080 埋戻<br>構造物周辺, B<1.0m以下                       | 310.000   | m3  | 2,626     | 814,060     | 歩 A・単 A<br>B 単 80号 |
| 000081 埋戻<br>1.0m B<2.5m                           | 420.000   | m3  | 2,491     | 1,046,220   | 歩 A・単 A<br>B 単 81号 |
| 合 計                                                |           |     |           | 1,860,280   |                    |
| ・ ・ 整形工                                            | 1.000     | 式   |           | 459,000     |                    |
| 000082 基面整正                                        | 670.000   | ㎡   | 428       | 286,760     | 歩 A・単 A<br>B 単 82号 |
| 000083 整形工 (人力荒仕上げ)                                | 670.000   | ㎡   | 257       | 172,190     | 歩 A・単 A<br>B 単 83号 |
| 合 計                                                |           |     |           | 458,950     |                    |
| ・ ・ 作業残土処理工                                        | 1.000     | 式   |           | 643,000     |                    |
| 000084 作業残土処理<br>周布団地区画整理工事へ                       | 990.000   | m3  | 649       | 642,510     | 歩 A・単 A<br>B 単 84号 |
| 合 計                                                |           |     |           | 642,510     |                    |
| ・ ・ 幹線排水路工<br>本体工                                  | 1.000     | 式   |           | 149,764,000 |                    |
| 000085 基礎碎石<br>RC-40, t=25cm                       | 660.000   | ㎡   | 2,137     | 1,410,420   | 歩 A・単 A<br>B 単 85号 |
| 000086 基礎コンクリート<br>18-8-40                         | 133.000   | m3  | 24,550    | 3,265,150   | 歩 A・単 A<br>B 単 86号 |
| 000087 型枠<br>無筋構造物                                 | 49.000    | ㎡   | 9,404     | 460,796     | 歩 A・単 A<br>B 単 87号 |
| 000088 サイドドレーン<br>B=300 H=300, コンクリート用砕石 40 ~ 20mm | 241.000   | m   | 1,684     | 405,844     | 歩 A・単 A<br>B 単 88号 |
| 000089 ボックスカルバート<br>T-8, B4700×H1400               | 47.400    | m   | 1,077,929 | 51,093,835  | 歩 A・単 A<br>B 単 89号 |
| 000090 ボックスカルバート<br>T-14, B4700×H1400              | 73.200    | m   | 1,272,244 | 93,128,261  | 歩 A・単 A<br>B 単 90号 |
| 合 計                                                |           |     |           | 149,764,306 |                    |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 道前平野農地整備事業                      |
| 工事名 | 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |

工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事

| 名 称 (規 格)                                      | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額     | 備 考                   |
|------------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|-----------------------|
| ・ ・ 幹線排水路工<br>管理孔                              | 1.000   | 式              |         | 311,000 |                       |
| 000091 鉄筋コンクリート<br>21-12-25                    | 0.500   | m3             | 30,840  | 15,420  | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 91号  |
| 000092 型枠<br>鉄筋構造物                             | 6.200   | m <sup>2</sup> | 9,404   | 58,305  | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 92号  |
| 000093 コンクリート用削孔<br>挿筋用                        | 40.000  | 孔              | 913     | 36,520  | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 93号  |
| 000094 差筋<br>D13-L500                          | 40.000  | 本              | 164     | 6,560   | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 94号  |
| 000095 鉄筋<br>D13-L1150                         | 0.010   | ton            | 167,072 | 1,671   | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 95号  |
| 000096 グレーチング蓋<br>T-14, □1000, 2分割, 受枠込, ボルト固定 | 2.000   | 組              | 96,234  | 192,468 | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 96号  |
| 合 計                                            |         |                |         | 310,944 |                       |
| ・ 管理用道路工<br>1号サイホン上                            | 1.000   | 式              |         | 779,000 |                       |
| ・ ・ 路体盛土用土運搬<br>工区内仮置場から施工箇所へ                  | 1.000   | 式              |         | 68,000  |                       |
| 000097 路体盛土用土運搬<br>工区内仮置場から施工箇所へ               | 120.000 | m3             | 567     | 68,040  | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 97号  |
| 合 計                                            |         |                |         | 68,040  |                       |
| ・ ・ 路体盛土工                                      | 1.000   | 式              |         | 28,000  |                       |
| 000098 盛土<br>B 4.0m、流用土                        | 110.000 | m3             | 257     | 28,270  | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 98号  |
| 合 計                                            |         |                |         | 28,270  |                       |
| ・ ・ 舗装工                                        | 1.000   | 式              |         | 76,000  |                       |
| 000099 鉄鋼スラグ舗装<br>t=10cm                       | 69.000  | m <sup>2</sup> | 1,106   | 76,314  | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 99号  |
| 合 計                                            |         |                |         | 76,314  |                       |
| ・ ・ 植生工<br>路肩 - 法尻上30cm                        | 1.000   | 式              |         | 110,000 |                       |
| 000100 植生準備工<br>除草材散布1回                        | 71.000  | m <sup>2</sup> | 35      | 2,485   | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 102号 |
| 000101 植生シート<br>センチビードグラス                      | 71.000  | m <sup>2</sup> | 1,510   | 107,210 | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 101号 |
| 合 計                                            |         |                |         | 109,695 |                       |
| ・ ・ 県道取付工<br>As舗装                              | 1.000   | 式              |         | 71,000  |                       |
| 000102 取付舗装工<br>再生密粒度Fス13 t=4cm, RM-25 t=10cm  | 1.000   | 箇所             | 55,797  | 55,797  | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 102号 |
| BA0203 As舗装版切断<br>県道歩道部 t=3cm                  | 2.7     | m              | 665     | 1,796   | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 103号 |
| 000104 As舗装版破碎<br>県道歩道部 t=3cm                  | 12.000  | m <sup>2</sup> | 612     | 7,344   | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 104号 |
| 000105 歩車境界ブロック撤去<br>無筋コンクリート                  | 4.000   | m              | 740     | 2,960   | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 105号 |
| 000106 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)<br>アスファルト廃材           | 0.400   | m3             | 5,310   | 2,124   | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 106号 |
| B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)<br>無筋コンクリート           | 0.2     | m3             | 4,149   | 830     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 107号 |
| 合 計                                            |         |                |         | 70,851  |                       |
| ・ ・ 県道取付工<br>既設水路撤去復旧                          | 1.000   | 式              |         | 426,000 |                       |
| 000108 床掘                                      | 3.000   | m3             | 246     | 738     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 108号 |
| 000109 基面整正                                    | 4.000   | m <sup>2</sup> | 428     | 1,712   | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 109号 |
| 000110 ボックスカルバート<br>B400×H400                  | 6.000   | m              | 48,930  | 293,580 | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 110号 |
| 000111 埋戻用土運搬<br>工区内仮置場から施工箇所へ                 | 14.000  | m3             | 567     | 7,938   | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 111号 |
| 000112 埋戻<br>構造物周辺                             | 15.000  | m3             | 2,626   | 39,390  | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 112号 |

| 事業名 道前平野農地整備事業                                      |         |                |         |           |                     |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------|---------|-----------|---------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事               |         |                |         |           |                     |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事           |         |                |         |           |                     |
| 名 称 ( 規 格 )                                         | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考                 |
| 000113 土留めコンクリート 1・2<br>18-8-40                     | 1.000   | m3             | 32,360  | 32,360    | 歩 A・単 A<br>B 単 113号 |
| 000114 型枠<br>小型構造物                                  | 1.000   | m <sup>2</sup> | 8,463   | 8,463     | 歩 A・単 A<br>B 単 114号 |
| 000115 既設構造物取壊し<br>既設水路                             | 3.000   | m3             | 10,150  | 30,450    | 歩 A・単 A<br>B 単 115号 |
| B02315 殻運搬・処理 ( 産業廃棄物処分費 )<br>無筋コンクリート              | 2.8     | m3             | 4,149   | 11,617    | 歩 A・単 A<br>B 単 116号 |
| 合 計                                                 |         |                |         | 426,248   |                     |
| ・管理用道路工<br>1-1号暗渠上                                  | 1.000   | 式              |         | 1,337,000 |                     |
| ・路体盛土用土運搬<br>工区内仮置場から施工箇所へ                          | 1.000   | 式              |         | 227,000   |                     |
| 000117 路体盛土用土運搬<br>工区内仮置場から施工箇所へ                    | 400.000 | m3             | 567     | 226,800   | 歩 A・単 A<br>B 単 117号 |
| 合 計                                                 |         |                |         | 226,800   |                     |
| ・路体盛土工                                              | 1.000   | 式              |         | 93,000    |                     |
| 000118 盛土<br>B 4.0m、流用土                             | 360.000 | m3             | 257     | 92,520    | 歩 A・単 A<br>B 単 118号 |
| 合 計                                                 |         |                |         | 92,520    |                     |
| ・舗装工                                                | 1.000   | 式              |         | 553,000   |                     |
| 000119 鉄鋼スラグ舗装<br>t=10cm                            | 500.000 | m <sup>2</sup> | 1,106   | 553,000   | 歩 A・単 A<br>B 単 119号 |
| 合 計                                                 |         |                |         | 553,000   |                     |
| ・植生工<br>路肩～法尻上30cm                                  | 1.000   | 式              |         | 464,000   |                     |
| 000120 植生準備工<br>除草材散布1回                             | 300.000 | m <sup>2</sup> | 35      | 10,500    | 歩 A・単 A<br>B 単 120号 |
| 000121 植生シート<br>センチビードグラス                           | 300.000 | m <sup>2</sup> | 1,510   | 453,000   | 歩 A・単 A<br>B 単 121号 |
| 合 計                                                 |         |                |         | 463,500   |                     |
| ・管水路工                                               | 1.000   | 式              |         | 1,556,000 |                     |
| ・管水路工                                               | 1.000   | 式              |         | 1,026,000 |                     |
| 000122 硬質ポリ塩化ビニル管埋設 ( TS )<br>VUφ150,土被り0.6m,農道下    | 103.800 | m              | 7,957   | 825,937   | 歩 A・単 A<br>B 単 122号 |
| 000123 硬質ポリ塩化ビニル管埋設 ( TS )<br>VUφ150,土被り1.2m,As道路下  | 10.700  | m              | 8,880   | 95,016    | 歩 A・単 A<br>B 単 123号 |
| 000124 硬質ポリ塩化ビニル管埋設 ( RR )<br>VUφ150,土被り0.6m,農道下    | 8.000   | m              | 8,455   | 67,640    | 歩 A・単 A<br>B 単 124号 |
| 000125 硬質ポリ塩化ビニル管埋設 ( RR )<br>VUφ150,土被り1.2m,As道路下  | 4.000   | m              | 9,378   | 37,512    | 歩 A・単 A<br>B 単 125号 |
| 合 計                                                 |         |                |         | 1,026,105 |                     |
| ・管水路工継手材                                            | 1.000   | 式              |         | 199,000   |                     |
| 000126 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>TS曲管φ150×45°                | 1.000   | 個              | 12,400  | 12,400    | 歩 A・単 A<br>B 単 126号 |
| 000127 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>TS曲管φ150×22°1/2             | 4.000   | 個              | 11,800  | 47,200    | 歩 A・単 A<br>B 単 127号 |
| 000128 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>TS曲管φ150×11°1/4             | 11.000  | 個              | 9,680   | 106,480   | 歩 A・単 A<br>B 単 128号 |
| 000129 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>TS曲管φ150×5°5/8              | 3.000   | 個              | 11,000  | 33,000    | 歩 A・単 A<br>B 単 129号 |
| 合 計                                                 |         |                |         | 199,080   |                     |
| ・空気弁工                                               | 1.000   | 式              |         | 297,000   |                     |
| 000130 急速空気弁<br>φ25樹脂製,0.74MPa                      | 1.000   | 基              | 71,686  | 71,686    | 歩 A・単 A<br>B 単 130号 |
| 000131 空気弁配管<br>鑄鉄製T字管(離脱防止リグ'内蔵)φ150×75土被り0.6m     | 1.000   | 箇所             | 52,020  | 52,020    | 歩 A・単 A<br>B 単 131号 |
| 000132 空気弁ボックス<br>レゾンコンクリート製φ500,H540,道路下(本管φ200以下) | 1.000   | 組              | 172,996 | 172,996   | 歩 A・単 A<br>B 単 132号 |

[illegible]

|                                       |                               |         |                |           |            |           |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------|----------------|-----------|------------|-----------|
| 事業名                                   | 道前平野農地整備事業                    |         |                |           |            |           |
| 工事名                                   | 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |         |                |           |            |           |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                               |         |                |           |            |           |
| 名 称 (規 格)                             |                               | 数 量     | 単位             | 単 価       | 金 額        | 備 考       |
| 直接工事費（仮設工）                            |                               |         |                |           | 54,893,000 |           |
| ・ 仮設工                                 |                               |         |                |           |            |           |
| 排水処理、電力                               |                               | 1.000   | 式              |           | 11,364,000 |           |
| ・ ・ 排水処理工                             |                               |         |                |           |            |           |
|                                       |                               | 1.000   | 式              |           | 4,318,000  |           |
| B18322 排水ポンプ（仮設）                      |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
| 1 号サイホン 県道横断区間施工時                     |                               | 6       | 箇所             | 281,968   | 1,691,808  | B 単 152号  |
| B18322 排水ポンプ（仮設）                      |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
| 1 号サイホン 県道並走区間施工時                     |                               | 6       | 箇所             | 330,873   | 1,985,238  | B 単 153号  |
| B18322 排水ポンプ（仮設）                      |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
| 1-1号暗渠施工時                             |                               | 3       | 箇所             | 213,502   | 640,506    | B 単 154号  |
| 合 計                                   |                               |         |                |           | 4,317,552  |           |
|                                       |                               |         |                |           |            |           |
| ・ ・ 電力設備工                             |                               |         |                |           |            |           |
|                                       |                               | 1.000   | 式              |           | 2,246,000  |           |
| B18341 受電設備                           |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
|                                       |                               | 1       | 式              | 206,746   | 206,746    | B 単 155号  |
| B18342 配電設備                           |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
|                                       |                               | 1       | 式              | 2,039,013 | 2,039,013  | B 単 156号  |
| 合 計                                   |                               |         |                |           | 2,245,759  |           |
|                                       |                               |         |                |           |            |           |
| ・ ・ 安全費                               |                               |         |                |           |            |           |
|                                       |                               | 1.000   | 式              |           | 4,800,000  |           |
| B19021 交通誘導警備員                        |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
|                                       |                               | 346     | 人              | 13,872    | 4,799,712  | B 単 157号  |
| 合 計                                   |                               |         |                |           | 4,799,712  |           |
|                                       |                               |         |                |           |            |           |
| ・ 仮設工                                 |                               |         |                |           |            |           |
| 仮廻し道路、工事用道路                           |                               | 1.000   | 式              |           | 43,529,000 |           |
| ・ ・ 仮廻し道路工                            |                               |         |                |           |            |           |
| 県道144号（南川壬生川停車場）線                     |                               | 1.000   | 式              |           | 6,969,000  |           |
| 000158 表土剥ぎ                           |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
| t=15cm                                |                               | 613.000 | m <sup>2</sup> | 60        | 36,780     | B 単 158号  |
| 000159 掘削                             |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
|                                       |                               | 18.000  | m <sup>3</sup> | 326       | 5,868      | B 単 159号  |
| 000160 盛土                             |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
| B 4.0m、流用土                            |                               | 600.000 | m <sup>3</sup> | 257       | 154,200    | B 単 160号  |
| 000161 舗装設置（歩道・表層）                    |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
| 密粒度アス(13)、t=3cm                       |                               | 211.000 | m <sup>2</sup> | 1,546     | 326,206    | B 単 161号  |
| 000162 舗装設置（歩道・路盤）                    |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
| RM-25、t=10cm                          |                               | 211.000 | m <sup>2</sup> | 912       | 192,432    | B 単 162号  |
| 000163 舗装設置（車道・表層）                    |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
| 密粒度アス(13)、t=5cm                       |                               | 697.000 | m <sup>2</sup> | 2,162     | 1,506,914  | B 単 163号  |
| 000164 舗装設置（車道・上層路盤）                  |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
| RM-25、t=10cm                          |                               | 697.000 | m <sup>2</sup> | 577       | 402,169    | B 単 164号  |
| 000165 舗装設置（車道・下層路盤）                  |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
| C-40、t=10cm                           |                               | 697.000 | m <sup>2</sup> | 746       | 519,962    | B 単 165号  |
| 000166 区画線（中央線）                       |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
| 破線・白色・溶融式、B=15cm                      |                               | 127.000 | m              | 342       | 43,434     | B 単 166号  |
| 000167 区画線（路側線）                       |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
| 実線・白色・溶融式、B=15cm                      |                               | 212.000 | m              | 322       | 68,264     | B 単 167号  |
| BA0203 舗装版切断（歩道・表層）                   |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
|                                       |                               | 21      | m              | 665       | 13,965     | B 単 168号  |
| BA0203 舗装版切断（車道・表層）                   |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
|                                       |                               | 35      | m              | 665       | 23,275     | B 単 169号  |
| BA0202 舗装版破砕（歩道・表層）                   |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
|                                       |                               | 211     | m <sup>2</sup> | 612       | 129,132    | B 単 170号  |
| BA0202 舗装版破砕（車道・表層）                   |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
|                                       |                               | 697     | m <sup>2</sup> | 612       | 426,564    | B 単 171号  |
| 000172 路盤材撤去（車道・上層路盤）                 |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
| RM-25、t=10cm                          |                               | 90.800  | m <sup>3</sup> | 326       | 29,601     | B 単 172号  |
| B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）               |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
| アスファルト廃材                              |                               | 132     | m <sup>3</sup> | 5,310     | 700,920    | B 単 173号  |
| 000174 ガードレール設置                       |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
| Gr-C-4E、貸与品                           |                               | 167.500 | m              | 2,340     | 391,950    | B 単 174号  |
| 000175 ガードレール撤去                       |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
| Gr-C-4E、貸与品                           |                               | 167.500 | m              | 1,367     | 228,973    | B 単 175号  |
| 000176 仮設ガードレール設置                     |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
| H鋼基礎                                  |                               | 20.000  | m              | 15,605    | 312,100    | B 単 176号  |
| 000177 仮設ガードレール撤去                     |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
| H鋼基礎                                  |                               | 20.000  | m              | 1,140     | 22,800     | B 単 177号  |
| 000178 仮設排水側溝設置・撤去                    |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
| KF-300                                |                               | 36.000  | m              | 10,511    | 378,396    | B 単 178号  |
| 000179 仮設排水側溝搬出                       |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
| KF-300、周布団地区画整理工事へ                    |                               | 36.000  | m              | 71        | 2,556      | B 単 179号  |
| 000180 仮設暗渠管設置                        |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
| 高密度ポリエチレン管φ 350                       |                               | 32.200  | m              | 7,015     | 225,883    | B 単 180号  |
| 000181 仮設暗渠管撤去                        |                               |         |                |           |            | 歩 A ・ 単 A |
| 高密度ポリエチレン管φ 350                       |                               | 32.200  | m              | 499       | 16,068     | B 単 181号  |

|                                                 |                               |           |                |         |            |                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|---------|------------|-----------------------|
| 事業名                                             | 道前平野農地整備事業                    |           |                |         |            |                       |
| 工事名                                             | 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |           |                |         |            |                       |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事           |                               |           |                |         |            |                       |
| 名 称（規 格）                                        |                               | 数 量       | 単位             | 単 価     | 金 額        | 備 考                   |
| 000182 土のう設置・撤去                                 |                               | 0.500     | m3             | 31,909  | 15,955     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 182号 |
| 000183 欠口設置<br>B500×H500 t=150                  |                               | 2.000     | 箇所             | 376     | 752        | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 183号 |
| 000184 欠口撤去<br>B500×H500 t=150                  |                               | 2.000     | 箇所             | 5,437   | 10,874     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 184号 |
| 000185 止水壁設置<br>B400×H400 t=150                 |                               | 2.000     | 箇所             | 3,490   | 6,980      | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 185号 |
| 000186 止水壁撤去<br>B400×H400 t=150                 |                               | 2.000     | 箇所             | 244     | 488        | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 186号 |
| B02315 穀運搬・処理（産業廃棄物処分費）<br>無筋コンクリート（欠口、止水壁）     |                               | 0.2       | m3             | 4,149   | 830        | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 187号 |
| 000188 掘削<br>仮廻し道路盛土・路盤材C-40t=10cm撤去            |                               | 740.000   | m3             | 326     | 241,240    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 188号 |
| 000189 表土埋戻・耕起<br>表土厚t=15cm程度                   |                               | 613.000   | m <sup>2</sup> | 86      | 52,718     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 189号 |
| 000190 作業残土処理<br>周布団地区画整理工事へ                    |                               | 740.000   | m3             | 649     | 480,260    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 190号 |
| 合 計                                             |                               |           |                |         | 6,968,509  |                       |
|                                                 |                               |           |                |         |            |                       |
| ・ ・ 仮設暗渠管設置・撤去<br>高密度ポリエチレン管φ500、仮廻し道路横断        |                               | 1.000     | 式              |         | 1,136,000  |                       |
| 000191 床掘                                       |                               | 54.000    | m3             | 246     | 13,284     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 191号 |
| 000192 基面整正                                     |                               | 56.000    | m <sup>2</sup> | 428     | 23,968     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 192号 |
| 000193 法面整形                                     |                               | 11.000    | m <sup>2</sup> | 858     | 9,438      | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 193号 |
| 000194 埋戻し<br>砂基礎                               |                               | 40.000    | m3             | 8,694   | 347,760    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 194号 |
| 000195 埋戻し<br>B<1.0m                            |                               | 18.000    | m3             | 2,626   | 47,268     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 195号 |
| 000196 整形工（人力荒仕上げ）                              |                               | 34.000    | m <sup>2</sup> | 257     | 8,738      | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 196号 |
| 000197 仮設暗渠管設置<br>高密度ポリエチレン管φ500                |                               | 50.000    | m              | 12,760  | 638,000    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 197号 |
| 000198 仮設暗渠管撤去<br>高密度ポリエチレン管φ500                |                               | 50.000    | m              | 760     | 38,000     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 198号 |
| 000199 土のう設置・撤去                                 |                               | 0.300     | m3             | 31,909  | 9,573      | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 199号 |
| 合 計                                             |                               |           |                |         | 1,136,029  |                       |
|                                                 |                               |           |                |         |            |                       |
| ・ ・ 工事用道路                                       |                               | 1.000     | 式              |         | 3,185,000  |                       |
| 000200 表土剥ぎ<br>t=15cm                           |                               | 6,442.000 | m <sup>2</sup> | 60      | 386,520    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 200号 |
| 000201 盛土<br>B 4.0m、流用土                         |                               | 150.000   | m3             | 257     | 38,550     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 201号 |
| 000202 掘削土運搬<br>流用土、R6年度工事残土                    |                               | 510.000   | m3             | 567     | 289,170    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 202号 |
| 000203 路体（築堤）盛土・埋戻<br>流用土、R6年度工事残土              |                               | 460.000   | m3             | 257     | 118,220    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 203号 |
| 000204 敷鉄板設置撤去<br>t=22mm                        |                               | 79.000    | m <sup>2</sup> | 3,596   | 284,084    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 204号 |
| 000205 掘削<br>工事用道路撤去、過年度施工分含む                   |                               | 1,300.000 | m3             | 326     | 423,800    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 205号 |
| 000206 表土埋戻・耕起<br>表土厚t=15cm程度                   |                               | 9,316.000 | m <sup>2</sup> | 86      | 801,176    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 206号 |
| 000207 作業残土処理<br>周布団地区画整理工事へ                    |                               | 1,300.000 | m3             | 649     | 843,700    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 207号 |
| 合 計                                             |                               |           |                |         | 3,185,220  |                       |
|                                                 |                               |           |                |         |            |                       |
| ・ ・ 土留工<br>仮設鋼矢板                                |                               | 1.000     | 式              |         | 32,226,000 |                       |
| 000208 油圧圧入機械据付撤去                               |                               | 3.000     | 回              | 452,168 | 1,356,504  | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 208号 |
| 000209 鋼矢板圧入(硬質地盤クリア工法)<br>型、L=8.0m、圧入長L=9m以下   |                               | 76.000    | 枚              | 88,931  | 6,758,756  | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 209号 |
| 000210 鋼矢板圧入(硬質地盤クリア工法)<br>型、L=8.5m、圧入長L=9m以下   |                               | 3.000     | 枚              | 88,931  | 266,793    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 210号 |
| 000211 鋼矢板圧入(硬質地盤クリア工法)<br>型、L=9.0m、圧入長L=9m以下   |                               | 4.000     | 枚              | 88,931  | 355,724    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 211号 |
| 000212 鋼矢板圧入(硬質地盤クリア工法)<br>型、L=9.5m、圧入長L=9m以下   |                               | 71.000    | 枚              | 88,931  | 6,314,101  | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 212号 |
| 000213 鋼矢板圧入(硬質地盤クリア工法)<br>型、L=9.5m、圧入長L=12m以下  |                               | 7.000     | 枚              | 121,745 | 852,215    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 213号 |
| 000214 鋼矢板圧入(硬質地盤クリア工法)<br>型、L=10.0m、圧入長L=9m以下  |                               | 47.000    | 枚              | 88,931  | 4,179,757  | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 214号 |
| 000215 鋼矢板圧入(硬質地盤クリア工法)<br>型、L=10.0m、圧入長L=12m以下 |                               | 9.000     | 枚              | 121,745 | 1,095,705  | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 215号 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                          |     |                |        |     |           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-----------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                          |     |                |        |     |           |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                          |     |                |        |     |           |
| コード                                       | 名 称 ( 規 格 )                              | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考       |
| B02162                                    | *** B 単 - 1 号 ***<br>コンクリート構造物取壊し        |     |                |        |     |           |
|                                           | 無筋コンクリート                                 |     | m3             | 10,150 |     | 歩 A ・ 単 A |
| B02162                                    | *** B 単 - 2 号 ***<br>コンクリート構造物取壊し        |     |                |        |     |           |
|                                           | 鉄筋コンクリート                                 |     | m3             | 17,790 |     | 歩 A ・ 単 A |
| BA0203                                    | *** B 単 - 3 号 ***<br>舗装版切断               |     |                |        |     |           |
|                                           | 歩道                                       |     | m              | 665    |     | 歩 A ・ 単 A |
| BA0203                                    | *** B 単 - 4 号 ***<br>舗装版切断               |     |                |        |     |           |
|                                           | 車道                                       |     | m              | 665    |     | 歩 A ・ 単 A |
| BA0202                                    | *** B 単 - 5 号 ***<br>舗装版破砕               |     |                |        |     |           |
|                                           | 歩道                                       |     | m <sup>2</sup> | 612    |     | 歩 A ・ 単 A |
| BA0202                                    | *** B 単 - 6 号 ***<br>舗装版破砕               |     |                |        |     |           |
|                                           | 車道                                       |     | m <sup>2</sup> | 612    |     | 歩 A ・ 単 A |
| B02315                                    | *** B 単 - 7 号 ***<br>殻運搬・処理 ( 産業廃棄物処分費 ) |     |                |        |     |           |
|                                           | 無筋コンクリート                                 |     | m3             | 4,149  |     | 歩 A ・ 単 A |
| B02315                                    | *** B 単 - 8 号 ***<br>殻運搬・処理 ( 産業廃棄物処分費 ) |     |                |        |     |           |
|                                           | 鉄筋コンクリート                                 |     | m3             | 5,398  |     | 歩 A ・ 単 A |
| B02315                                    | *** B 単 - 9 号 ***<br>殻運搬・処理 ( 産業廃棄物処分費 ) |     |                |        |     |           |
|                                           | アスファルト廃材                                 |     | m3             | 5,310  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000010                                    | *** B 単 - 10 号 ***<br>歩車道境界ブロック撤去        |     |                |        |     |           |
|                                           | 再利用                                      |     | m              | 1,371  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000011                                    | *** B 単 - 11 号 ***<br>道路標識撤去             |     |                |        |     |           |
|                                           | 自転車及び歩行者専用道路                             |     | 基              | 24,786 |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000012                                    | *** B 単 - 12 号 ***<br>集水樹撤去              |     |                |        |     |           |
|                                           | 再利用                                      |     | 個              | 2,649  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000013                                    | *** B 単 - 13 号 ***<br>床掘                 |     |                |        |     |           |
|                                           | 粘性土及び礫質土                                 |     | m3             | 246    |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000014                                    | *** B 単 - 14 号 ***<br>掘削土運搬              |     |                |        |     |           |
|                                           | 工区内仮置場へ                                  |     | m3             | 331    |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000015                                    | *** B 単 - 15 号 ***<br>埋戻用土運搬             |     |                |        |     |           |
|                                           | 工区内仮置場から施工箇所へ                            |     | m3             | 567    |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000016                                    | *** B 単 - 16 号 ***<br>埋戻                 |     |                |        |     |           |
|                                           | 構造物周辺, B<1.0m 以下                         |     | m3             | 2,626  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000017                                    | *** B 単 - 17 号 ***<br>埋戻                 |     |                |        |     |           |
|                                           | 1.0m B<2.5m                              |     | m3             | 2,491  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000018                                    | *** B 単 - 18 号 ***<br>埋戻                 |     |                |        |     |           |
|                                           | 2.5m B<4.0m                              |     | m3             | 1,072  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000019                                    | *** B 単 - 19 号 ***<br>埋戻                 |     |                |        |     |           |
|                                           | 4.0m B                                   |     | m3             | 517    |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000020                                    | *** B 単 - 20 号 ***<br>基面整正               |     |                |        |     |           |
|                                           |                                          |     | m <sup>2</sup> | 428    |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000021                                    | *** B 単 - 21 号 ***<br>整形工 ( 人力荒仕上げ )     |     |                |        |     |           |
|                                           |                                          |     | m <sup>2</sup> | 257    |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000022                                    | *** B 単 - 22 号 ***<br>作業残土処理             |     |                |        |     |           |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                         |     |                 |         |     |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------|-----|---------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                         |     |                 |         |     |         |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                         |     |                 |         |     |         |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                               | 数 量 | 単 位             | 単 価     | 金 額 | 備 考     |
|                                         | 周布団地区画整理工事へ搬出<br>*** B 単 - 23号 ***                      |     | m3              | 649     |     | 歩 A・単 A |
| 000023                                  | ボックスカルバート                                               |     |                 |         |     |         |
|                                         | T-25, B2100×H2100<br>*** B 単 - 24号 ***                  |     | m               | 381,878 |     | 歩 A・単 A |
| 000024                                  | ボックスカルバート                                               |     |                 |         |     |         |
|                                         | 3kN/m2, B2100×H2100<br>*** B 単 - 25号 ***                |     | m               | 568,861 |     | 歩 A・単 A |
| 000025                                  | PC縦締め材                                                  |     |                 |         |     |         |
|                                         | PC鋼より線 φ15.2mm<br>*** B 単 - 26号 ***                     |     | m               | 628     |     | 歩 A・単 A |
| 000026                                  | PC縦締め材                                                  |     |                 |         |     |         |
|                                         | アンカープレート φ15.2mm用<br>*** B 単 - 27号 ***                  |     | 個               | 790     |     | 歩 A・単 A |
| 000027                                  | PC縦締め材                                                  |     |                 |         |     |         |
|                                         | グリップ φ15.2mm<br>*** B 単 - 28号 ***                       |     | 個               | 2,600   |     | 歩 A・単 A |
| 000028                                  | 基礎砕石                                                    |     |                 |         |     |         |
|                                         | RC-40, t=15cm<br>*** B 単 - 29号 ***                      |     | m <sup>2</sup>  | 1,427   |     | 歩 A・単 A |
| 000029                                  | 均しコンクリート                                                |     |                 |         |     |         |
|                                         | 18-12-25<br>*** B 単 - 30号 ***                           |     | m3              | 24,980  |     | 歩 A・単 A |
| 000030                                  | 型枠                                                      |     |                 |         |     |         |
|                                         | 均しコンクリート<br>*** B 単 - 31号 ***                           |     | m <sup>3</sup>  | 9,404   |     | 歩 A・単 A |
| 000031                                  | 鉄筋コンクリート                                                |     |                 |         |     |         |
|                                         | 21-12-25<br>*** B 単 - 32号 ***                           |     | m3              | 25,400  |     | 歩 A・単 A |
| 000032                                  | 型枠                                                      |     |                 |         |     |         |
|                                         | 鉄筋構造物<br>*** B 単 - 33号 ***                              |     | m <sup>2</sup>  | 9,404   |     | 歩 A・単 A |
| 000033                                  | 鉄筋                                                      |     |                 |         |     |         |
|                                         | SD295 D13<br>*** B 単 - 34号 ***                          |     | ton             | 167,072 |     | 歩 A・単 A |
| 000034                                  | 鉄筋                                                      |     |                 |         |     |         |
|                                         | SD295 D19<br>*** B 単 - 35号 ***                          |     | ton             | 170,162 |     | 歩 A・単 A |
| 000035                                  | 鉄筋                                                      |     |                 |         |     |         |
|                                         | SD295 D22<br>*** B 単 - 36号 ***                          |     | ton             | 170,162 |     | 歩 A・単 A |
| 000036                                  | 鉄筋                                                      |     |                 |         |     |         |
|                                         | SD295 D25<br>*** B 単 - 37号 ***                          |     | ton             | 170,162 |     | 歩 A・単 A |
| 000037                                  | サイドドレーン                                                 |     |                 |         |     |         |
|                                         | B=300 H=300, コンクリート用砕石 40~20mm<br>*** B 単 - 38号 ***     |     | m               | 1,684   |     | 歩 A・単 A |
| 000038                                  | ウィーブホール                                                 |     |                 |         |     |         |
|                                         | φ50 (逆止弁付)<br>*** B 単 - 39号 ***                         |     | 箇所              | 3,198   |     | 歩 A・単 A |
| 000039                                  | タラップ                                                    |     |                 |         |     |         |
|                                         | φ19, B300 樹脂加工<br>*** B 単 - 40号 ***                     |     | 個               | 3,060   |     | 歩 A・単 A |
| 000040                                  | グレーチング蓋                                                 |     |                 |         |     |         |
|                                         | T-8, □800, 2分割, 滑り止め加工, ボルト固定, 受枠込<br>*** B 単 - 41号 *** |     | 組               | 78,634  |     | 歩 A・単 A |
| 000041                                  | 水膨張性止水ゴム                                                |     |                 |         |     |         |
|                                         | 幅20mm, t=5mm<br>*** B 単 - 42号 ***                       |     | m               | 2,365   |     | 歩 A・単 A |
| 000042                                  | 足場工                                                     |     |                 |         |     |         |
|                                         | *** B 単 - 43号 ***                                       |     | 掛m <sup>2</sup> | 4,225   |     | 歩 A・単 A |
| 000043                                  | 支保工                                                     |     |                 |         |     |         |
|                                         |                                                         |     | 空m3             | 4,413   |     | 歩 A・単 A |

|                                       |                                  |     |                |         |     |           |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-----------|
| 事業名                                   | 道前平野農地整備事業                       |     |                |         |     |           |
| 工事名                                   | 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事    |     |                |         |     |           |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                  |     |                |         |     |           |
| コード                                   | 名 称（規 格）                         | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考       |
| 000044                                | *** B 単 - 44号 ***<br>掘削幅縮小用存置型枠  |     |                |         |     |           |
|                                       | ゼロスペースボード                        |     | m <sup>2</sup> | 11,335  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000045                                | *** B 単 - 45号 ***<br>充填砂         |     |                |         |     |           |
|                                       | 掘削幅縮小用存置型枠                       |     | m3             | 3,377   |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000046                                | *** B 単 - 46号 ***<br>床掘          |     |                |         |     |           |
|                                       | 粘性土及び礫質土                         |     | m3             | 246     |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000047                                | *** B 単 - 47号 ***<br>掘削土運搬       |     |                |         |     |           |
|                                       | 工区内仮置場へ                          |     | m3             | 331     |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000048                                | *** B 単 - 48号 ***<br>埋戻用土運搬      |     |                |         |     |           |
|                                       | 工区内仮置場から施工箇所へ                    |     | m3             | 567     |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000049                                | *** B 単 - 49号 ***<br>埋戻          |     |                |         |     |           |
|                                       | 構造物周辺, B<1.0m以下                  |     | m3             | 2,626   |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000050                                | *** B 単 - 50号 ***<br>埋戻          |     |                |         |     |           |
|                                       | 1.0m B<2.5m                      |     | m3             | 2,491   |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000051                                | *** B 単 - 51号 ***<br>埋戻          |     |                |         |     |           |
|                                       | 2.5m B<4.0m                      |     | m3             | 1,072   |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000052                                | *** B 単 - 52号 ***<br>埋戻          |     |                |         |     |           |
|                                       | 4.0m B                           |     | m3             | 517     |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000053                                | *** B 単 - 53号 ***<br>基面整正        |     |                |         |     |           |
|                                       |                                  |     | m <sup>2</sup> | 428     |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000054                                | *** B 単 - 54号 ***<br>整形工（人力荒仕上げ） |     |                |         |     |           |
|                                       |                                  |     | m <sup>2</sup> | 257     |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000055                                | *** B 単 - 55号 ***<br>作業残土処理      |     |                |         |     |           |
|                                       | 周布団地区画整理工事へ                      |     | m3             | 649     |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000056                                | *** B 単 - 56号 ***<br>ボックスカルバート   |     |                |         |     |           |
|                                       | T-14, B2100×H2100                |     | m              | 519,222 |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000057                                | *** B 単 - 57号 ***<br>ボックスカルバート   |     |                |         |     |           |
|                                       | 3kN/m2, B2100×H2100              |     | m              | 366,419 |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000058                                | *** B 単 - 58号 ***<br>PC縦締め材      |     |                |         |     |           |
|                                       | PC鋼より線 φ15.2mm                   |     | m              | 628     |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000059                                | *** B 単 - 59号 ***<br>PC縦締め材      |     |                |         |     |           |
|                                       | アンカープレート φ15.2mm用                |     | 個              | 790     |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000060                                | *** B 単 - 60号 ***<br>PC縦締め材      |     |                |         |     |           |
|                                       | グリップ φ15.2mm                     |     | 個              | 2,600   |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000061                                | *** B 単 - 61号 ***<br>基礎砕石        |     |                |         |     |           |
|                                       | RC-40, t=15cm                    |     | m <sup>2</sup> | 1,427   |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000062                                | *** B 単 - 62号 ***<br>均しコンクリート    |     |                |         |     |           |
|                                       | 18-12-25                         |     | m3             | 24,980  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000063                                | *** B 単 - 63号 ***<br>型枠          |     |                |         |     |           |
|                                       | 均しコンクリート                         |     | m <sup>2</sup> | 9,404   |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000064                                | *** B 単 - 64号 ***<br>鉄筋コンクリート    |     |                |         |     |           |
|                                       | 21-12-25                         |     | m3             | 25,400  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000065                                | *** B 単 - 65号 ***<br>型枠          |     |                |         |     |           |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                     |     |                 |         |     |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------------|---------|-----|-----------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                     |     |                 |         |     |           |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                     |     |                 |         |     |           |
| コード                                       | 名 称 ( 規 格 )                         | 数 量 | 単位              | 単 価     | 金 額 | 備 考       |
|                                           | 鉄筋構造物                               |     | m <sup>2</sup>  | 9,404   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** B 単 - 66号 ***                   |     |                 |         |     |           |
| 000066                                    | 鉄筋                                  |     |                 |         |     |           |
|                                           | SD295 D13                           |     | ton             | 167,072 |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** B 単 - 67号 ***                   |     |                 |         |     |           |
| 000067                                    | 鉄筋                                  |     |                 |         |     |           |
|                                           | SD295 D19                           |     | ton             | 170,162 |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** B 単 - 68号 ***                   |     |                 |         |     |           |
| 000068                                    | 鉄筋                                  |     |                 |         |     |           |
|                                           | SD295 D22                           |     | ton             | 170,162 |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** B 単 - 69号 ***                   |     |                 |         |     |           |
| 000069                                    | サイドドレーン                             |     |                 |         |     |           |
|                                           | B=300 H=300, コンクリート用砕石 40 ~ 20mm    |     | m               | 1,684   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** B 単 - 70号 ***                   |     |                 |         |     |           |
| 000070                                    | ウィーブホール                             |     |                 |         |     |           |
|                                           | φ50 ( 逆止弁付 )                        |     | 箇所              | 3,198   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** B 単 - 71号 ***                   |     |                 |         |     |           |
| 000071                                    | タラップ                                |     |                 |         |     |           |
|                                           | φ19, B300 樹脂加工                      |     | 個               | 3,060   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** B 単 - 72号 ***                   |     |                 |         |     |           |
| 000072                                    | グレーチング蓋                             |     |                 |         |     |           |
|                                           | T-14, □800, 2分割, 滑り止め加工, ボルト固定, 受枠込 |     | 組               | 78,634  |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** B 単 - 73号 ***                   |     |                 |         |     |           |
| 000073                                    | 水膨張性止水ゴム                            |     |                 |         |     |           |
|                                           | 幅20mm, t=5mm                        |     | m               | 2,365   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** B 単 - 74号 ***                   |     |                 |         |     |           |
| 000074                                    | 足場工                                 |     |                 |         |     |           |
|                                           |                                     |     | 掛m <sup>2</sup> | 4,225   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** B 単 - 75号 ***                   |     |                 |         |     |           |
| 000075                                    | 支保工                                 |     |                 |         |     |           |
|                                           |                                     |     | 空m <sup>3</sup> | 4,413   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** B 単 - 76号 ***                   |     |                 |         |     |           |
| 000076                                    | 既設大型土のう撤去                           |     |                 |         |     |           |
|                                           |                                     |     | 袋               | 794     |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** B 単 - 77号 ***                   |     |                 |         |     |           |
| 000077                                    | 床掘                                  |     |                 |         |     |           |
|                                           | 粘性土及び礫質土                            |     | m <sup>3</sup>  | 246     |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** B 単 - 78号 ***                   |     |                 |         |     |           |
| 000078                                    | 掘削土運搬                               |     |                 |         |     |           |
|                                           | 工区内仮置場へ                             |     | m <sup>3</sup>  | 331     |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** B 単 - 79号 ***                   |     |                 |         |     |           |
| 000079                                    | 埋戻用土運搬                              |     |                 |         |     |           |
|                                           | 工区内仮置場から施工箇所へ                       |     | m <sup>3</sup>  | 567     |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** B 単 - 80号 ***                   |     |                 |         |     |           |
| 000080                                    | 埋戻                                  |     |                 |         |     |           |
|                                           | 構造物周辺, B<1.0m以下                     |     | m <sup>3</sup>  | 2,626   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** B 単 - 81号 ***                   |     |                 |         |     |           |
| 000081                                    | 埋戻                                  |     |                 |         |     |           |
|                                           | 1.0m B<2.5m                         |     | m <sup>3</sup>  | 2,491   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** B 単 - 82号 ***                   |     |                 |         |     |           |
| 000082                                    | 基面整正                                |     |                 |         |     |           |
|                                           |                                     |     | m <sup>2</sup>  | 428     |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** B 単 - 83号 ***                   |     |                 |         |     |           |
| 000083                                    | 整形工 ( 人力荒仕上げ )                      |     |                 |         |     |           |
|                                           |                                     |     | m <sup>2</sup>  | 257     |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** B 単 - 84号 ***                   |     |                 |         |     |           |
| 000084                                    | 作業残土処理                              |     |                 |         |     |           |
|                                           | 周布団地区画整理工事へ                         |     | m <sup>3</sup>  | 649     |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** B 単 - 85号 ***                   |     |                 |         |     |           |
| 000085                                    | 基礎砕石                                |     |                 |         |     |           |
|                                           | RC-40, t=25cm                       |     | m <sup>2</sup>  | 2,137   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** B 単 - 86号 ***                   |     |                 |         |     |           |
| 000086                                    | 基礎コンクリート                            |     |                 |         |     |           |
|                                           | 18-8-40                             |     | m <sup>3</sup>  | 24,550  |     | 歩 A ・ 単 A |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                         |     |                |           |     |         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----------------|-----------|-----|---------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                         |     |                |           |     |         |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                         |     |                |           |     |         |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                               | 数 量 | 単 位            | 単 価       | 金 額 | 備 考     |
| 000087                                  | *** B 単 - 87号 ***<br>型枠                 |     |                |           |     |         |
|                                         | 無筋構造物                                   |     | m <sup>2</sup> | 9,404     |     | 歩 A・単 A |
| 000088                                  | *** B 単 - 88号 ***<br>サイドドレーン            |     |                |           |     |         |
|                                         | B=300 H=300, コンクリート用砕石 40~20mm          |     | m              | 1,684     |     | 歩 A・単 A |
| 000089                                  | *** B 単 - 89号 ***<br>ボックスカルバート          |     |                |           |     |         |
|                                         | T-8, B4700×H1400                        |     | m              | 1,077,929 |     | 歩 A・単 A |
| 000090                                  | *** B 単 - 90号 ***<br>ボックスカルバート          |     |                |           |     |         |
|                                         | T-14, B4700×H1400                       |     | m              | 1,272,244 |     | 歩 A・単 A |
| 000091                                  | *** B 単 - 91号 ***<br>鉄筋コンクリート           |     |                |           |     |         |
|                                         | 21-12-25                                |     | m <sup>3</sup> | 30,840    |     | 歩 A・単 A |
| 000092                                  | *** B 単 - 92号 ***<br>型枠                 |     |                |           |     |         |
|                                         | 鉄筋構造物                                   |     | m <sup>2</sup> | 9,404     |     | 歩 A・単 A |
| 000093                                  | *** B 単 - 93号 ***<br>コンクリート用削孔          |     |                |           |     |         |
|                                         | 挿筋用                                     |     | 孔              | 913       |     | 歩 A・単 A |
| 000094                                  | *** B 単 - 94号 ***<br>差筋                 |     |                |           |     |         |
|                                         | D13-L500                                |     | 本              | 164       |     | 歩 A・単 A |
| 000095                                  | *** B 単 - 95号 ***<br>鉄筋                 |     |                |           |     |         |
|                                         | D13-L1150                               |     | ton            | 167,072   |     | 歩 A・単 A |
| 000096                                  | *** B 単 - 96号 ***<br>グレーチング蓋            |     |                |           |     |         |
|                                         | T-14, □1000, 2分割, 受枠込, ボルト固定            |     | 組              | 96,234    |     | 歩 A・単 A |
| 000097                                  | *** B 単 - 97号 ***<br>路体盛土用土運搬           |     |                |           |     |         |
|                                         | 工区内仮置場から施工箇所へ                           |     | m <sup>3</sup> | 567       |     | 歩 A・単 A |
| 000098                                  | *** B 単 - 98号 ***<br>盛土                 |     |                |           |     |         |
|                                         | B 4.0m、流用土                              |     | m <sup>3</sup> | 257       |     | 歩 A・単 A |
| 000099                                  | *** B 単 - 99号 ***<br>鉄鋼スラグ舗装            |     |                |           |     |         |
|                                         | t=10cm                                  |     | m <sup>2</sup> | 1,106     |     | 歩 A・単 A |
| 000100                                  | *** B 単 - 100号 ***<br>植生準備工             |     |                |           |     |         |
|                                         | 除草材散布 1 回                               |     | m <sup>2</sup> | 35        |     | 歩 A・単 A |
| 000101                                  | *** B 単 - 101号 ***<br>植生シート             |     |                |           |     |         |
|                                         | センチビードグラス                               |     | m <sup>2</sup> | 1,510     |     | 歩 A・単 A |
| 000102                                  | *** B 単 - 102号 ***<br>取付舗装工             |     |                |           |     |         |
|                                         | 再生密粒度アスコン 13 t=4cm, RM-25 t=10cm        |     | 箇所             | 55,797    |     | 歩 A・単 A |
| BA0203                                  | *** B 単 - 103号 ***<br>As 舗装版切断          |     |                |           |     |         |
|                                         | 県道歩道部 t=3cm                             |     | m              | 665       |     | 歩 A・単 A |
| 000104                                  | *** B 単 - 104号 ***<br>As 舗装版破砕          |     |                |           |     |         |
|                                         | 県道歩道部 t=3cm                             |     | m <sup>2</sup> | 612       |     | 歩 A・単 A |
| 000105                                  | *** B 単 - 105号 ***<br>歩車境界ブロック撤去        |     |                |           |     |         |
|                                         | 無筋コンクリート                                |     | m              | 740       |     | 歩 A・単 A |
| 000106                                  | *** B 単 - 106号 ***<br>殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) |     |                |           |     |         |
|                                         | アスファルト廃材                                |     | m <sup>3</sup> | 5,310     |     | 歩 A・単 A |
| B02315                                  | *** B 単 - 107号 ***<br>殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) |     |                |           |     |         |
|                                         | 無筋コンクリート                                |     | m <sup>3</sup> | 4,149     |     | 歩 A・単 A |
| 000108                                  | *** B 単 - 108号 ***<br>床掘                |     |                |           |     |         |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                         |     |                |        |     |         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|---------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                         |     |                |        |     |         |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                         |     |                |        |     |         |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                               | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考     |
|                                         |                                         |     | m <sup>3</sup> | 246    |     | 歩 A・単 A |
| 000109                                  | *** B 単 - 109号 ***<br>基面整正              |     |                |        |     |         |
|                                         |                                         |     | m <sup>3</sup> | 428    |     | 歩 A・単 A |
| 000110                                  | *** B 単 - 110号 ***<br>ボックスカルバート         |     |                |        |     |         |
|                                         | B400×H400                               |     | m              | 48,930 |     | 歩 A・単 A |
| 000111                                  | *** B 単 - 111号 ***<br>埋戻土運搬             |     |                |        |     |         |
|                                         | 工区内仮置場から施工箇所へ                           |     | m <sup>3</sup> | 567    |     | 歩 A・単 A |
| 000112                                  | *** B 単 - 112号 ***<br>埋戻                |     |                |        |     |         |
|                                         | 構造物周辺                                   |     | m <sup>3</sup> | 2,626  |     | 歩 A・単 A |
| 000113                                  | *** B 単 - 113号 ***<br>土留めコンクリート 1・2     |     |                |        |     |         |
|                                         | 18-8-40                                 |     | m <sup>3</sup> | 32,360 |     | 歩 A・単 A |
| 000114                                  | *** B 単 - 114号 ***<br>型枠                |     |                |        |     |         |
|                                         | 小型構造物                                   |     | m <sup>2</sup> | 8,463  |     | 歩 A・単 A |
| 000115                                  | *** B 単 - 115号 ***<br>既設構造物取壊し          |     |                |        |     |         |
|                                         | 既設水路                                    |     | m <sup>3</sup> | 10,150 |     | 歩 A・単 A |
| 802315                                  | *** B 単 - 116号 ***<br>殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) |     |                |        |     |         |
|                                         | 無筋コンクリート                                |     | m <sup>3</sup> | 4,149  |     | 歩 A・単 A |
| 000117                                  | *** B 単 - 117号 ***<br>路体盛土用土運搬          |     |                |        |     |         |
|                                         | 工区内仮置場から施工箇所へ                           |     | m <sup>3</sup> | 567    |     | 歩 A・単 A |
| 000118                                  | *** B 単 - 118号 ***<br>盛土                |     |                |        |     |         |
|                                         | B 4.0m、流用土                              |     | m <sup>3</sup> | 257    |     | 歩 A・単 A |
| 000119                                  | *** B 単 - 119号 ***<br>鉄鋼スラグ舗装           |     |                |        |     |         |
|                                         | t=10cm                                  |     | m <sup>2</sup> | 1,106  |     | 歩 A・単 A |
| 000120                                  | *** B 単 - 120号 ***<br>植生準備工             |     |                |        |     |         |
|                                         | 除草材散布 1 回                               |     | m <sup>2</sup> | 35     |     | 歩 A・単 A |
| 000121                                  | *** B 単 - 121号 ***<br>植生シート             |     |                |        |     |         |
|                                         | センチピードグラス                               |     | m <sup>2</sup> | 1,510  |     | 歩 A・単 A |
| 000122                                  | *** B 単 - 122号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS) |     |                |        |     |         |
|                                         | VUφ150, 土被り 0.6m, 農道下                   |     | m              | 7,957  |     | 歩 A・単 A |
| 000123                                  | *** B 単 - 123号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS) |     |                |        |     |         |
|                                         | VUφ150, 土被り 1.2m, As 道路下                |     | m              | 8,880  |     | 歩 A・単 A |
| 000124                                  | *** B 単 - 124号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (RR) |     |                |        |     |         |
|                                         | VUφ150, 土被り 0.6m, 農道下                   |     | m              | 8,455  |     | 歩 A・単 A |
| 000125                                  | *** B 単 - 125号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (RR) |     |                |        |     |         |
|                                         | VUφ150, 土被り 1.2m, As 道路下                |     | m              | 9,378  |     | 歩 A・単 A |
| 000126                                  | *** B 単 - 126号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材     |     |                |        |     |         |
|                                         | TS 曲管 φ150×45°                          |     | 個              | 12,400 |     | 歩 A・単 A |
| 000127                                  | *** B 単 - 127号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材     |     |                |        |     |         |
|                                         | TS 曲管 φ150×22° 1/2                      |     | 個              | 11,800 |     | 歩 A・単 A |
| 000128                                  | *** B 単 - 128号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材     |     |                |        |     |         |
|                                         | TS 曲管 φ150×11° 1/4                      |     | 個              | 9,680  |     | 歩 A・単 A |
| 000129                                  | *** B 単 - 129号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材     |     |                |        |     |         |
|                                         | TS 曲管 φ150×5° 5/8                       |     | 個              | 11,000 |     | 歩 A・単 A |

| 事業名 道前平野農地整備事業                        |                                         |     |                |         |     |         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|---------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事     |                                         |     |                |         |     |         |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                         |     |                |         |     |         |
| コード                                   | 名 称 (規 格)                               | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考     |
| 000130                                | *** B 単 - 130号 ***<br>急速空気弁             |     |                |         |     |         |
|                                       | φ25樹脂製, 0.74MPa                         |     | 基              | 71,686  |     | 歩 A・単 A |
| 000131                                | *** B 単 - 131号 ***<br>空気弁配管             |     |                |         |     |         |
|                                       | 鋳鉄製 T 字管 (離脱防止リッパ 内蔵) φ150×75 土被り 0.6m  |     | 箇所             | 52,020  |     | 歩 A・単 A |
| 000132                                | *** B 単 - 132号 ***<br>空気弁ボックス           |     |                |         |     |         |
|                                       | レジンコンクリート製 φ500, H540, 道路下 (本管 φ200 以下) |     | 組              | 172,996 |     | 歩 A・単 A |
| 000133                                | *** B 単 - 133号 ***<br>埋設標示テープ           |     |                |         |     |         |
|                                       | W=150 農水用 (黄色)                          |     | m              | 265     |     | 歩 A・単 A |
| 000134                                | *** B 単 - 134号 ***<br>歩車道境界ブロック復旧       |     |                |         |     |         |
|                                       | 再利用、道路接続部                               |     | m              | 6,037   |     | 歩 A・単 A |
| 000135                                | *** B 単 - 135号 ***<br>歩車道境界ブロック復旧       |     |                |         |     |         |
|                                       | 再利用、路肩排水部                               |     | m              | 6,037   |     | 歩 A・単 A |
| 000136                                | *** B 単 - 136号 ***<br>道路標識復旧            |     |                |         |     |         |
|                                       | 自転車及び歩行者専用道路                            |     | 基              | 69,462  |     | 歩 A・単 A |
| 000137                                | *** B 単 - 137号 ***<br>集水樹復旧             |     |                |         |     |         |
|                                       | 再利用                                     |     | 個              | 5,284   |     | 歩 A・単 A |
| 000138                                | *** B 単 - 138号 ***<br>埋設管復旧             |     |                |         |     |         |
|                                       | HP 管 φ200                               |     | m              | 13,176  |     | 歩 A・単 A |
| 000139                                | *** B 単 - 139号 ***<br>コンクリート畦畔復旧        |     |                |         |     |         |
|                                       | 畦畔                                      |     | m              | 26,353  |     | 歩 A・単 A |
| 000140                                | *** B 単 - 140号 ***<br>コンクリート畦畔復旧        |     |                |         |     |         |
|                                       | 畦畔                                      |     | m              | 12,580  |     | 歩 A・単 A |
| 000141                                | *** B 単 - 141号 ***<br>水路復旧              |     |                |         |     |         |
|                                       | 水路                                      |     | m              | 34,125  |     | 歩 A・単 A |
| 000142                                | *** B 単 - 142号 ***<br>水路復旧              |     |                |         |     |         |
|                                       | 水路                                      |     | m              | 29,354  |     | 歩 A・単 A |
| 000143                                | *** B 単 - 143号 ***<br>進入路復旧             |     |                |         |     |         |
|                                       |                                         |     | 個              | 113,890 |     | 歩 A・単 A |
| 000144                                | *** B 単 - 144号 ***<br>舗装復旧 (歩道・表層)      |     |                |         |     |         |
|                                       | 密粒度アスコン (13), t=4cm                     |     | m <sup>2</sup> | 1,892   |     | 歩 A・単 A |
| 000145                                | *** B 単 - 145号 ***<br>舗装復旧 (歩道・路盤)      |     |                |         |     |         |
|                                       | RM-25, t=10cm                           |     | m <sup>2</sup> | 912     |     | 歩 A・単 A |
| 000146                                | *** B 単 - 146号 ***<br>舗装復旧 (車道・表層)      |     |                |         |     |         |
|                                       | 密粒度アスコン (13), t=5cm                     |     | m <sup>2</sup> | 2,065   |     | 歩 A・単 A |
| 000147                                | *** B 単 - 147号 ***<br>舗装復旧 (車道・基層)      |     |                |         |     |         |
|                                       | 密粒度アスコン (20), t=5cm                     |     | m <sup>2</sup> | 2,163   |     | 歩 A・単 A |
| 000148                                | *** B 単 - 148号 ***<br>舗装復旧 (車道・上層路盤)    |     |                |         |     |         |
|                                       | RM-25, t=15cm                           |     | m <sup>2</sup> | 737     |     | 歩 A・単 A |
| 000149                                | *** B 単 - 149号 ***<br>舗装復旧 (車道・下層路盤)    |     |                |         |     |         |
|                                       | RC-40, t=35cm                           |     | m <sup>2</sup> | 1,540   |     | 歩 A・単 A |
| 000150                                | *** B 単 - 150号 ***<br>区画線復旧 (中央線)       |     |                |         |     |         |
|                                       | 破線・白色・溶融式, B=15cm                       |     | m              | 342     |     | 歩 A・単 A |
| 000151                                | *** B 単 - 151号 ***<br>区画線復旧 (外側線)       |     |                |         |     |         |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                         |     |                |           |     |           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----------------|-----------|-----|-----------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                         |     |                |           |     |           |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                         |     |                |           |     |           |
| コード                                       | 名 称 ( 規 格 )                             | 数 量 | 単位             | 単 価       | 金 額 | 備 考       |
|                                           | 実線・白色・溶融式, B=15cm<br>*** B 単 - 152号 *** |     | m              | 322       |     | 歩 A ・ 単 A |
| B18322                                    | 排水ポンプ ( 仮設 )                            |     |                |           |     |           |
|                                           | 1 号サイホン 県道横断区間施工時<br>*** B 単 - 153号 *** |     | 箇所             | 281,968   |     | 歩 A ・ 単 A |
| B18322                                    | 排水ポンプ ( 仮設 )                            |     |                |           |     |           |
|                                           | 1 号サイホン 県道並走区間施工時<br>*** B 単 - 154号 *** |     | 箇所             | 330,873   |     | 歩 A ・ 単 A |
| B18322                                    | 排水ポンプ ( 仮設 )                            |     |                |           |     |           |
|                                           | 1-1号暗渠施工時<br>*** B 単 - 155号 ***         |     | 箇所             | 213,502   |     | 歩 A ・ 単 A |
| B18341                                    | 受電設備                                    |     |                |           |     |           |
|                                           |                                         |     | 式              | 206,746   |     | 歩 A ・ 単 A |
| B18342                                    | *** B 単 - 156号 ***<br>配電設備              |     |                |           |     |           |
|                                           |                                         |     | 式              | 2,039,013 |     | 歩 A ・ 単 A |
| B19021                                    | *** B 単 - 157号 ***<br>交通誘導警備員           |     |                |           |     |           |
|                                           |                                         |     | 人              | 13,872    |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000158                                    | *** B 単 - 158号 ***<br>表土剥ぎ              |     |                |           |     |           |
|                                           | t=15cm<br>*** B 単 - 159号 ***            |     | m <sup>2</sup> | 60        |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000159                                    | 掘削                                      |     |                |           |     |           |
|                                           |                                         |     | m <sup>3</sup> | 326       |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000160                                    | *** B 単 - 160号 ***<br>盛土                |     |                |           |     |           |
|                                           | B 4.0m、流用土<br>*** B 単 - 161号 ***        |     | m <sup>3</sup> | 257       |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000161                                    | 舗装設置 ( 歩道・表層 )                          |     |                |           |     |           |
|                                           | 密粒度アスフ(13), t=3cm<br>*** B 単 - 162号 *** |     | m <sup>2</sup> | 1,546     |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000162                                    | 舗装設置 ( 歩道・路盤 )                          |     |                |           |     |           |
|                                           | RM-25, t=10cm<br>*** B 単 - 163号 ***     |     | m <sup>2</sup> | 912       |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000163                                    | 舗装設置 ( 車道・表層 )                          |     |                |           |     |           |
|                                           | 密粒度アスフ(13), t=5cm<br>*** B 単 - 164号 *** |     | m <sup>2</sup> | 2,162     |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000164                                    | 舗装設置 ( 車道・上層路盤 )                        |     |                |           |     |           |
|                                           | RM-25, t=10cm<br>*** B 単 - 165号 ***     |     | m <sup>2</sup> | 577       |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000165                                    | 舗装設置 ( 車道・下層路盤 )                        |     |                |           |     |           |
|                                           | C-40, t=10cm<br>*** B 単 - 166号 ***      |     | m <sup>2</sup> | 746       |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000166                                    | 区画線 ( 中央線 )                             |     |                |           |     |           |
|                                           | 破線・白色・溶融式, B=15cm<br>*** B 単 - 167号 *** |     | m              | 342       |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000167                                    | 区画線 ( 路側線 )                             |     |                |           |     |           |
|                                           | 実線・白色・溶融式, B=15cm<br>*** B 単 - 168号 *** |     | m              | 322       |     | 歩 A ・ 単 A |
| BA0203                                    | 舗装版切断 ( 歩道・表層 )                         |     |                |           |     |           |
|                                           |                                         |     | m              | 665       |     | 歩 A ・ 単 A |
| BA0203                                    | *** B 単 - 169号 ***<br>舗装版切断 ( 車道・表層 )   |     |                |           |     |           |
|                                           |                                         |     | m              | 665       |     | 歩 A ・ 単 A |
| BA0202                                    | *** B 単 - 170号 ***<br>舗装版破砕 ( 歩道・表層 )   |     |                |           |     |           |
|                                           |                                         |     | m <sup>2</sup> | 612       |     | 歩 A ・ 単 A |
| BA0202                                    | *** B 単 - 171号 ***<br>舗装版破砕 ( 車道・表層 )   |     |                |           |     |           |
|                                           |                                         |     | m <sup>2</sup> | 612       |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000172                                    | *** B 単 - 172号 ***<br>路盤材撤去 ( 車道・上層路盤 ) |     |                |           |     |           |
|                                           | RM-25, t=10cm                           |     | m <sup>3</sup> | 326       |     | 歩 A ・ 単 A |

| 事業名 道前平野農地整備事業                     |                                       |     |                |        |     |       |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 工事名 田野上方東・周布工区1号幹線排水路建設(その3)工事     |                                       |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区1号幹線排水路建設(その3)工事 |                                       |     |                |        |     |       |
| コード                                | 名 称 (規 格)                             | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| B02315                             | *** B単 - 173号 ***<br>殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) |     |                |        |     |       |
|                                    | アスファルト廃材                              |     | m3             | 5,310  |     | 歩A・単A |
| 000174                             | *** B単 - 174号 ***<br>ガードレール設置         |     |                |        |     |       |
|                                    | Gr-C-4E, 貸与品                          |     | m              | 2,340  |     | 歩A・単A |
| 000175                             | *** B単 - 175号 ***<br>ガードレール撤去         |     |                |        |     |       |
|                                    | Gr-C-4E, 貸与品                          |     | m              | 1,367  |     | 歩A・単A |
| 000176                             | *** B単 - 176号 ***<br>仮設ガードレール設置       |     |                |        |     |       |
|                                    | H鋼基礎                                  |     | m              | 15,605 |     | 歩A・単A |
| 000177                             | *** B単 - 177号 ***<br>仮設ガードレール撤去       |     |                |        |     |       |
|                                    | H鋼基礎                                  |     | m              | 1,140  |     | 歩A・単A |
| 000178                             | *** B単 - 178号 ***<br>仮設排水側溝設置・撤去      |     |                |        |     |       |
|                                    | KF-300                                |     | m              | 10,511 |     | 歩A・単A |
| 000179                             | *** B単 - 179号 ***<br>仮設排水側溝搬出         |     |                |        |     |       |
|                                    | KF-300, 周布団地区画整理工事へ                   |     | m              | 71     |     | 歩A・単A |
| 000180                             | *** B単 - 180号 ***<br>仮設暗渠管設置          |     |                |        |     |       |
|                                    | 高密度ポリエチレン管φ350                        |     | m              | 7,015  |     | 歩A・単A |
| 000181                             | *** B単 - 181号 ***<br>仮設暗渠管撤去          |     |                |        |     |       |
|                                    | 高密度ポリエチレン管φ350                        |     | m              | 499    |     | 歩A・単A |
| 000182                             | *** B単 - 182号 ***<br>土のう設置・撤去         |     |                |        |     |       |
|                                    |                                       |     | m3             | 31,909 |     | 歩A・単A |
| 000183                             | *** B単 - 183号 ***<br>欠口設置             |     |                |        |     |       |
|                                    | B500×H500 t=150                       |     | 箇所             | 376    |     | 歩A・単A |
| 000184                             | *** B単 - 184号 ***<br>欠口撤去             |     |                |        |     |       |
|                                    | B500×H500 t=150                       |     | 箇所             | 5,437  |     | 歩A・単A |
| 000185                             | *** B単 - 185号 ***<br>止水壁設置            |     |                |        |     |       |
|                                    | B400×H400 t=150                       |     | 箇所             | 3,490  |     | 歩A・単A |
| 000186                             | *** B単 - 186号 ***<br>止水壁撤去            |     |                |        |     |       |
|                                    | B400×H400 t=150                       |     | 箇所             | 244    |     | 歩A・単A |
| B02315                             | *** B単 - 187号 ***<br>殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) |     |                |        |     |       |
|                                    | 無筋コンクリート(欠口、止水壁)                      |     | m3             | 4,149  |     | 歩A・単A |
| 000188                             | *** B単 - 188号 ***<br>掘削               |     |                |        |     |       |
|                                    | 仮廻し道路盛土・路盤材C-40t=10cm撤去               |     | m3             | 326    |     | 歩A・単A |
| 000189                             | *** B単 - 189号 ***<br>表土埋戻・耕起          |     |                |        |     |       |
|                                    | 表土厚t=15cm程度                           |     | m <sup>2</sup> | 86     |     | 歩A・単A |
| 000190                             | *** B単 - 190号 ***<br>作業残土処理           |     |                |        |     |       |
|                                    | 周布団地区画整理工事へ                           |     | m3             | 649    |     | 歩A・単A |
| 000191                             | *** B単 - 191号 ***<br>床掘               |     |                |        |     |       |
|                                    |                                       |     | m3             | 246    |     | 歩A・単A |
| 000192                             | *** B単 - 192号 ***<br>基面整正             |     |                |        |     |       |
|                                    |                                       |     | m <sup>2</sup> | 428    |     | 歩A・単A |
| 000193                             | *** B単 - 193号 ***<br>法面整形             |     |                |        |     |       |
|                                    |                                       |     | m <sup>2</sup> | 858    |     | 歩A・単A |
| 000194                             | *** B単 - 194号 ***<br>埋戻し              |     |                |        |     |       |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                          |     |                |         |     |         |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----|----------------|---------|-----|---------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                          |     |                |         |     |         |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                          |     |                |         |     |         |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考     |
|                                         | 砂基礎                      |     | m <sup>3</sup> | 8,694   |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** B 単 - 195 号 ***      |     |                |         |     |         |
| 000195                                  | 埋戻し                      |     |                |         |     |         |
|                                         | B<1.0m                   |     | m <sup>3</sup> | 2,626   |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** B 単 - 196 号 ***      |     |                |         |     |         |
| 000196                                  | 整形工 (人力荒仕上げ)             |     |                |         |     |         |
|                                         |                          |     | m <sup>2</sup> | 257     |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** B 単 - 197 号 ***      |     |                |         |     |         |
| 000197                                  | 仮設暗渠管設置                  |     |                |         |     |         |
|                                         | 高密度ポリエチレン管φ500           |     | m              | 12,760  |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** B 単 - 198 号 ***      |     |                |         |     |         |
| 000198                                  | 仮設暗渠管撤去                  |     |                |         |     |         |
|                                         | 高密度ポリエチレン管φ500           |     | m              | 760     |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** B 単 - 199 号 ***      |     |                |         |     |         |
| 000199                                  | 土のう設置・撤去                 |     |                |         |     |         |
|                                         |                          |     | m <sup>3</sup> | 31,909  |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** B 単 - 200 号 ***      |     |                |         |     |         |
| 000200                                  | 表土剥ぎ                     |     |                |         |     |         |
|                                         | t=15cm                   |     | m <sup>2</sup> | 60      |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** B 単 - 201 号 ***      |     |                |         |     |         |
| 000201                                  | 盛土                       |     |                |         |     |         |
|                                         | B 4.0m、流用土               |     | m <sup>3</sup> | 257     |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** B 単 - 202 号 ***      |     |                |         |     |         |
| 000202                                  | 掘削土運搬                    |     |                |         |     |         |
|                                         | 流用土、R6 年度工事残土            |     | m <sup>3</sup> | 567     |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** B 単 - 203 号 ***      |     |                |         |     |         |
| 000203                                  | 路体 (築堤) 盛土・埋戻            |     |                |         |     |         |
|                                         | 流用土、R6 年度工事残土            |     | m <sup>3</sup> | 257     |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** B 単 - 204 号 ***      |     |                |         |     |         |
| 000204                                  | 敷鉄板設置撤去                  |     |                |         |     |         |
|                                         | t=22mm                   |     | m <sup>2</sup> | 3,596   |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** B 単 - 205 号 ***      |     |                |         |     |         |
| 000205                                  | 掘削                       |     |                |         |     |         |
|                                         | 工事用道路撤去、過年度施工分含む         |     | m <sup>3</sup> | 326     |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** B 単 - 206 号 ***      |     |                |         |     |         |
| 000206                                  | 表土埋戻・耕起                  |     |                |         |     |         |
|                                         | 表土厚 t=15cm 程度            |     | m <sup>2</sup> | 86      |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** B 単 - 207 号 ***      |     |                |         |     |         |
| 000207                                  | 作業残土処理                   |     |                |         |     |         |
|                                         | 周布団地区画整理工事へ              |     | m <sup>3</sup> | 649     |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** B 単 - 208 号 ***      |     |                |         |     |         |
| 000208                                  | 油圧圧入機械据付撤去               |     |                |         |     |         |
|                                         |                          |     | 回              | 452,168 |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** B 単 - 209 号 ***      |     |                |         |     |         |
| 000209                                  | 鋼矢板圧入 (硬質地盤クリア工法)        |     |                |         |     |         |
|                                         | 型, L=8.0m, 圧入長 L=9m 以下   |     | 枚              | 88,931  |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** B 単 - 210 号 ***      |     |                |         |     |         |
| 000210                                  | 鋼矢板圧入 (硬質地盤クリア工法)        |     |                |         |     |         |
|                                         | 型, L=8.5m, 圧入長 L=9m 以下   |     | 枚              | 88,931  |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** B 単 - 211 号 ***      |     |                |         |     |         |
| 000211                                  | 鋼矢板圧入 (硬質地盤クリア工法)        |     |                |         |     |         |
|                                         | 型, L=9.0m, 圧入長 L=9m 以下   |     | 枚              | 88,931  |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** B 単 - 212 号 ***      |     |                |         |     |         |
| 000212                                  | 鋼矢板圧入 (硬質地盤クリア工法)        |     |                |         |     |         |
|                                         | 型, L=9.5m, 圧入長 L=9m 以下   |     | 枚              | 88,931  |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** B 単 - 213 号 ***      |     |                |         |     |         |
| 000213                                  | 鋼矢板圧入 (硬質地盤クリア工法)        |     |                |         |     |         |
|                                         | 型, L=9.5m, 圧入長 L=12m 以下  |     | 枚              | 121,745 |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** B 単 - 214 号 ***      |     |                |         |     |         |
| 000214                                  | 鋼矢板圧入 (硬質地盤クリア工法)        |     |                |         |     |         |
|                                         | 型, L=10.0m, 圧入長 L=9m 以下  |     | 枚              | 88,931  |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** B 単 - 215 号 ***      |     |                |         |     |         |
| 000215                                  | 鋼矢板圧入 (硬質地盤クリア工法)        |     |                |         |     |         |
|                                         | 型, L=10.0m, 圧入長 L=12m 以下 |     | 枚              | 121,745 |     | 歩 A・単 A |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                     |     |     |         |     |         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|---------|-----|---------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                     |     |     |         |     |         |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                     |     |     |         |     |         |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                           | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考     |
| 000216                                  | *** B 単 - 216号 ***<br>油圧引抜機 据付・解体   |     |     |         |     |         |
|                                         |                                     |     | 回   | 61,836  |     | 歩 A・単 A |
| 000217                                  | *** B 単 - 217号 ***<br>鋼矢板引抜         |     |     |         |     |         |
|                                         | 型, L=9.5m                           |     | 枚   | 7,912   |     | 歩 A・単 A |
| 000218                                  | *** B 単 - 218号 ***<br>鋼矢板引抜         |     |     |         |     |         |
|                                         | 型, L=10m                            |     | 枚   | 7,912   |     | 歩 A・単 A |
| 000219                                  | *** B 単 - 219号 ***<br>鋼矢板切断         |     |     |         |     |         |
|                                         | 型, t=13mm                           |     | m   | 3,322   |     | 歩 A・単 A |
| 000220                                  | *** B 単 - 220号 ***<br>鋼矢板購入         |     |     |         |     |         |
|                                         | 型, L=8.0m, 存置分 (上端 1m 切断撤去)         |     | ton | 182,700 |     | 歩 A・単 A |
| 000221                                  | *** B 単 - 221号 ***<br>鋼矢板購入         |     |     |         |     |         |
|                                         | 型, L=8.0m, 撤去分 (上端 1m 切断撤去)         |     | ton | 162,400 |     | 歩 A・単 A |
| 000222                                  | *** B 単 - 222号 ***<br>鋼矢板購入         |     |     |         |     |         |
|                                         | 型, L=8.5m, 存置分 (上端 1m 切断撤去)         |     | ton | 182,700 |     | 歩 A・単 A |
| 000223                                  | *** B 単 - 223号 ***<br>鋼矢板購入         |     |     |         |     |         |
|                                         | 型, L=8.5m, 撤去分 (上端 1m 切断撤去)         |     | ton | 162,400 |     | 歩 A・単 A |
| 000224                                  | *** B 単 - 224号 ***<br>鋼矢板購入         |     |     |         |     |         |
|                                         | 型, L=9.0m, 存置分 (上端 1m 切断撤去)         |     | ton | 182,700 |     | 歩 A・単 A |
| 000225                                  | *** B 単 - 225号 ***<br>鋼矢板購入         |     |     |         |     |         |
|                                         | 型, L=9.0m, 撤去分 (上端 1m 切断撤去)         |     | ton | 162,400 |     | 歩 A・単 A |
| 000226                                  | *** B 単 - 226号 ***<br>鋼矢板購入         |     |     |         |     |         |
|                                         | 型, L=9.5m, 存置分 (上端 1m 切断撤去)         |     | ton | 182,700 |     | 歩 A・単 A |
| 000227                                  | *** B 単 - 227号 ***<br>鋼矢板購入         |     |     |         |     |         |
|                                         | 型, L=9.5m, 撤去分 (上端 1m 切断撤去)         |     | ton | 162,400 |     | 歩 A・単 A |
| 000228                                  | *** B 単 - 228号 ***<br>鋼矢板購入         |     |     |         |     |         |
|                                         | 型, L=10.0m, 存置分 (上端 1m 切断撤去)        |     | ton | 182,700 |     | 歩 A・単 A |
| 000229                                  | *** B 単 - 229号 ***<br>鋼矢板購入         |     |     |         |     |         |
|                                         | 型, L=10.0m, 撤去分 (上端 1m 切断撤去)        |     | ton | 162,400 |     | 歩 A・単 A |
| 000230                                  | *** B 単 - 230号 ***<br>鋼矢板賃料         |     |     |         |     |         |
|                                         | 県道横断区間, 引抜分                         |     | ton | 16,060  |     | 歩 A・単 A |
| 000231                                  | *** B 単 - 231号 ***<br>鋼矢板賃料         |     |     |         |     |         |
|                                         | 県道並走区間, 引抜分                         |     | ton | 17,590  |     | 歩 A・単 A |
| 000232                                  | *** B 単 - 232号 ***<br>鋼矢板賃料         |     |     |         |     |         |
|                                         | 県道横断・県道並走区間重複, 引抜分                  |     | ton | 26,490  |     | 歩 A・単 A |
| 000233                                  | *** B 単 - 233号 ***<br>既設大型土のう設置     |     |     |         |     |         |
|                                         |                                     |     | 袋   | 1,627   |     | 歩 A・単 A |
| B19001                                  | *** B 単 - 234号 ***<br>重建設機械分解・組立・輸送 |     |     |         |     |         |
|                                         | 油圧式杭圧入引抜機 (硬質地盤専用)                  |     | 台   | 87,000  |     | 歩 A・単 A |
| B19002                                  | *** B 単 - 235号 ***<br>仮設材輸送         |     |     |         |     |         |
|                                         | 鋼矢板 型 (搬入)                          |     | ton | 7,400   |     | 歩 A・単 A |
| B19002                                  | *** B 単 - 236号 ***<br>仮設材輸送         |     |     |         |     |         |
|                                         | 鋼矢板 型 (搬出)                          |     | ton | 7,400   |     | 歩 A・単 A |
| B19002                                  | *** B 単 - 237号 ***<br>仮設材輸送         |     |     |         |     |         |
|                                         |                                     |     |     |         |     |         |

[illegible]

| 事業名 道前平野農地整備事業                    |                                               |       |                |        |        |             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|-------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区1号幹線排水路建設(その3)工事    |                                               |       |                |        |        |             |
| 工事別工事名:田野上方東・周布工区1号幹線排水路建設(その3)工事 |                                               |       |                |        |        |             |
| コード                               | 名 称 (規 格)                                     | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
| *** B単 - 1号 ***                   |                                               |       |                |        |        |             |
| B02162                            | コンクリート構造物取壊し<br>無筋コンクリート                      |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02721                            | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,する                  | 1.000 | m3             | 10,150 | 10,150 | S単 95号      |
|                                   | 合 計                                           |       |                |        | 10,150 |             |
|                                   | 単 価                                           |       |                |        | 10,150 |             |
| *** B単 - 2号 ***                   |                                               |       |                |        |        |             |
| B02162                            | コンクリート構造物取壊し<br>鉄筋コンクリート                      |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02721                            | 【構造物取壊し】<br>有筋,なし,機械,昼間施工,する                  | 1.000 | m3             | 17,790 | 17,790 | S単 96号      |
|                                   | 合 計                                           |       |                |        | 17,790 |             |
|                                   | 単 価                                           |       |                |        | 17,790 |             |
| *** B単 - 3号 ***                   |                                               |       |                |        |        |             |
| BA0203                            | 舗装版切断<br>歩道                                   |       | m              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0223                            | SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下,-,-              | 1.000 | m              | 665.3  | 665    | S単 174号     |
|                                   | 合 計                                           |       |                |        | 665    |             |
|                                   | 単 価                                           |       |                |        | 665    |             |
| *** B単 - 4号 ***                   |                                               |       |                |        |        |             |
| BA0203                            | 舗装版切断<br>車道                                   |       | m              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0223                            | SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下,-,-              | 1.000 | m              | 665.3  | 665    | S単 174号     |
|                                   | 合 計                                           |       |                |        | 665    |             |
|                                   | 単 価                                           |       |                |        | 665    |             |
| *** B単 - 5号 ***                   |                                               |       |                |        |        |             |
| BA0202                            | 舗装版破砕<br>歩道                                   |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0222                            | SP 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし    | 1.000 | m <sup>2</sup> | 611.8  | 612    | S単 173号     |
|                                   | 合 計                                           |       |                |        | 612    |             |
|                                   | 単 価                                           |       |                |        | 612    |             |
| *** B単 - 6号 ***                   |                                               |       |                |        |        |             |
| BA0202                            | 舗装版破砕<br>車道                                   |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0222                            | SP 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし    | 1.000 | m <sup>2</sup> | 611.8  | 612    | S単 173号     |
|                                   | 合 計                                           |       |                |        | 612    |             |
|                                   | 単 価                                           |       |                |        | 612    |             |
| *** B単 - 7号 ***                   |                                               |       |                |        |        |             |
| B02315                            | 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)<br>無筋コンクリート                  |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123                            | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材                            | 1.000 | m3             | 2,820  | 2,820  | S単 91号      |
| SA0221                            | SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, | 1.000 | m3             | 1,329  | 1,329  | S単 170号     |
|                                   | 合 計                                           |       |                |        | 4,149  |             |
|                                   | 単 価                                           |       |                |        | 4,149  |             |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                   |       |    |        |        |           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|----|--------|--------|-----------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                   |       |    |        |        |           |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                   |       |    |        |        |           |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                         | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考       |
|                                         | *** B 単 - 8 号 ***                                 |       |    |        |        |           |
| B02315                                  | 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)                                 |       |    |        |        | 歩 A       |
|                                         | 鉄筋コンクリート                                          |       | m3 |        | 1.000  | 当たり算出     |
| S02123                                  | 建設廃材                                              |       |    |        |        |           |
|                                         | 鉄筋コンクリート廃材                                        | 1.000 | m3 | 3,750  | 3,750  | S 単 92 号  |
| SA0221                                  | SP 殻運搬                                            |       |    |        |        |           |
|                                         | コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,                | 1.000 | m3 | 1,648  | 1,648  | S 単 171 号 |
|                                         | 合 計                                               |       |    |        | 5,398  |           |
|                                         | 単 価                                               |       |    |        | 5,398  |           |
|                                         |                                                   |       |    |        |        |           |
|                                         | *** B 単 - 9 号 ***                                 |       |    |        |        |           |
| B02315                                  | 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)                                 |       |    |        |        | 歩 A       |
|                                         | アスファルト廃材                                          |       | m3 |        | 1.000  | 当たり算出     |
| S02123                                  | 建設廃材                                              |       |    |        |        |           |
|                                         | アスファルトコンクリート廃材                                    | 1.000 | m3 | 2,350  | 2,350  | S 単 93 号  |
| SA0221                                  | SP 殻運搬                                            |       |    |        |        |           |
|                                         | 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,                | 1.000 | m3 | 2,960  | 2,960  | S 単 172 号 |
|                                         | 合 計                                               |       |    |        | 5,310  |           |
|                                         | 単 価                                               |       |    |        | 5,310  |           |
|                                         |                                                   |       |    |        |        |           |
|                                         | *** B 単 - 10 号 ***                                |       |    |        |        |           |
| 000010                                  | 歩車道境界ブロック撤去                                       |       |    |        |        | 歩 A       |
|                                         | 再利用                                               |       | m  |        | 1.000  | 当たり算出     |
| SA0878                                  | SP 歩車道境界ブロック撤去                                    |       |    |        |        |           |
|                                         | 再利用,なし                                            | 1.000 | m  | 1,371  | 1,371  | S 単 208 号 |
|                                         | 合 計                                               |       |    |        | 1,371  |           |
|                                         | 単 価                                               |       |    |        | 1,371  |           |
|                                         |                                                   |       |    |        |        |           |
|                                         | *** B 単 - 11 号 ***                                |       |    |        |        |           |
| 000011                                  | 道路標識撤去                                            |       |    |        |        | 歩 A       |
|                                         | 自転車及び歩行者専用道路                                      |       | 基  |        | 1.000  | 当たり算出     |
| S08704                                  | 【道路標識撤去】                                          |       |    |        |        |           |
|                                         | 標識柱・基礎(路側式)単柱式,φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6,2基以下,-,無し | 1.000 | 基  | 24,786 | 24,786 | S 単 117 号 |
|                                         | 合 計                                               |       |    |        | 24,786 |           |
|                                         | 単 価                                               |       |    |        | 24,786 |           |
|                                         |                                                   |       |    |        |        |           |
|                                         | *** B 単 - 12 号 ***                                |       |    |        |        |           |
| 000012                                  | 集水樹撤去                                             |       |    |        |        | 歩 A       |
|                                         | 再利用                                               |       | 個  |        | 1.000  | 当たり算出     |
| SA0551                                  | SP コンクリート分水槽据付                                    |       |    |        |        |           |
|                                         | 撤去,200kgを超え400kg以下,-,なし                           | 1.000 | 基  | 2,649  | 2,649  | S 単 190 号 |
|                                         | 合 計                                               |       |    |        | 2,649  |           |
|                                         | 単 価                                               |       |    |        | 2,649  |           |
|                                         |                                                   |       |    |        |        |           |
|                                         | *** B 単 - 13 号 ***                                |       |    |        |        |           |
| 000013                                  | 床掘                                                |       |    |        |        | 歩 A       |
|                                         | 粘性土及び礫質土                                          |       | m3 |        | 1.000  | 当たり算出     |
| SA0103                                  | SP 床掘り                                            |       |    |        |        |           |
|                                         | 土砂,標準,無し,無し,あり                                    | 1.000 | m3 | 245.5  | 246    | S 単 161 号 |
|                                         | 合 計                                               |       |    |        | 246    |           |
|                                         | 単 価                                               |       |    |        | 246    |           |
|                                         |                                                   |       |    |        |        |           |
|                                         | *** B 単 - 14 号 ***                                |       |    |        |        |           |
| 000014                                  | 掘削土運搬                                             |       |    |        |        | 歩 A       |
|                                         | 工区内仮置場へ                                           |       | m3 |        | 1.000  | 当たり算出     |
| S01034                                  | 不整地運搬                                             |       |    |        |        |           |
|                                         | 80m以下                                             | 1.000 | m3 | 331    | 331    | S 単 1 号   |
|                                         | 合 計                                               |       |    |        | 331    |           |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                           |       |                |       |       |              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------|-------|-------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                           |       |                |       |       |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                           |       |                |       |       |              |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                 | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額   | 備 考          |
|                                         | 単 価                                       |       |                |       | 331   |              |
|                                         |                                           |       |                |       |       |              |
|                                         | *** B 単 - 15号 ***                         |       |                |       |       |              |
| 000015                                  | 埋戻用土運搬<br>工区内仮置場から施工箇所へ                   |       | m3             |       | 1,000 | 歩 A<br>当たり算出 |
| S01034                                  | 不整地運搬<br>80m以下                            | 1,000 | m3             | 331   | 331   | S 単 1号       |
| SA0102                                  | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満             | 1,000 | m3             | 236.2 | 236   | S 単 158号     |
|                                         | 合 計                                       |       |                |       | 567   |              |
|                                         | 単 価                                       |       |                |       | 567   |              |
|                                         |                                           |       |                |       |       |              |
|                                         | *** B 単 - 16号 ***                         |       |                |       |       |              |
| 000016                                  | 埋戻<br>構造物周辺, B<1.0m以下                     |       | m3             |       | 1,000 | 歩 A<br>当たり算出 |
| S01041                                  | 人力士工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( ) | 1,000 | m3             | 2,366 | 2,366 | S 単 2号       |
| SA0102                                  | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満             | 1,100 | m3             | 236.2 | 260   | S 単 158号     |
|                                         | 合 計                                       |       |                |       | 2,626 |              |
|                                         | 単 価                                       |       |                |       | 2,626 |              |
|                                         |                                           |       |                |       |       |              |
|                                         | *** B 単 - 17号 ***                         |       |                |       |       |              |
| 000017                                  | 埋戻<br>1.0m B<2.5m                         |       | m3             |       | 1,000 | 歩 A<br>当たり算出 |
| S01041                                  | 人力士工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない  | 1,000 | m3             | 1,821 | 1,821 | S 単 3号       |
| S01082                                  | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり | 1,000 | m3             | 410   | 410   | S 単 10号      |
| SA0102                                  | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満             | 1,100 | m3             | 236.2 | 260   | S 単 158号     |
|                                         | 合 計                                       |       |                |       | 2,491 |              |
|                                         | 単 価                                       |       |                |       | 2,491 |              |
|                                         |                                           |       |                |       |       |              |
|                                         | *** B 単 - 18号 ***                         |       |                |       |       |              |
| 000018                                  | 埋戻<br>2.5m B<4.0m                         |       | m3             |       | 1,000 | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0141                                  | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり     | 1,000 | m3             | 811.7 | 812   | S 単 166号     |
| SA0102                                  | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満             | 1,100 | m3             | 236.2 | 260   | S 単 158号     |
|                                         | 合 計                                       |       |                |       | 1,072 |              |
|                                         | 単 価                                       |       |                |       | 1,072 |              |
|                                         |                                           |       |                |       |       |              |
|                                         | *** B 単 - 19号 ***                         |       |                |       |       |              |
| 000019                                  | 埋戻<br>4.0m B                              |       | m3             |       | 1,000 | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0141                                  | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし | 1,000 | m3             | 257   | 257   | S 単 167号     |
| SA0102                                  | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満             | 1,100 | m3             | 236.2 | 260   | S 単 158号     |
|                                         | 合 計                                       |       |                |       | 517   |              |
|                                         | 単 価                                       |       |                |       | 517   |              |
|                                         |                                           |       |                |       |       |              |
|                                         | *** B 単 - 20号 ***                         |       |                |       |       |              |
| 000020                                  | 基面整正                                      |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0151                                  | SP 基面整正<br>基面整正                           | 1,000 | m <sup>2</sup> | 428.4 | 428   | S 単 168号     |
|                                         | 合 計                                       |       |                |       | 428   |              |
|                                         | 単 価                                       |       |                |       | 428   |              |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                                                                   |       |                |         |                      |           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|----------------------|-----------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                                                                   |       |                |         |                      |           |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                                                                   |       |                |         |                      |           |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                                                                         | 数 量   | 単位             | 単 価     | 金 額                  | 備 考       |
|                                         |                                                                                                   |       |                |         |                      |           |
|                                         | *** B 単 - 21号 ***                                                                                 |       |                |         |                      |           |
| 000021                                  | 整形工 (人力荒仕上げ)                                                                                      |       | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m              | 歩 A 当たり算出 |
| S01072                                  | 整形工 (人力荒仕上げ)<br>土砂                                                                                | 1.000 | m <sup>2</sup> | 257     | 257                  | S 単 9号    |
|                                         | 合 計                                                                                               |       |                |         | 257                  |           |
|                                         | 単 価                                                                                               |       |                |         | 257                  |           |
|                                         |                                                                                                   |       |                |         |                      |           |
|                                         | *** B 単 - 22号 ***                                                                                 |       |                |         |                      |           |
| 000022                                  | 作業残土処理<br>周布団地区画整理工事へ搬出                                                                           |       | m <sup>3</sup> |         | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩 A 当たり算出 |
| SA0121                                  | SP 土砂等運搬<br>標準, 1.7t/約山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> ), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km 以下 | 1.000 | m <sup>3</sup> | 648.8   | 649                  | S 単 164号  |
|                                         | 合 計                                                                                               |       |                |         | 649                  |           |
|                                         | 単 価                                                                                               |       |                |         | 649                  |           |
|                                         |                                                                                                   |       |                |         |                      |           |
|                                         | *** B 単 - 23号 ***                                                                                 |       |                |         |                      |           |
| 000023                                  | ボックスカルバート<br>T-25, B2100 × H2100                                                                  |       | m              |         | 10.000 m             | 歩 A 当たり算出 |
| SA0521                                  | SP ボックスカルバート機械据付<br>据付, 1.5m/個, 1.25 < B 2.5 1.25 < H 2.5, 基礎砕石 + 均しコンクリート, 有り, なし                | 7.500 | m              | 48,350  | 362,625              | S 単 187号  |
| S02116                                  | ボックスカルバート<br>T-25, B2100 × H2100 × L1500, ,                                                       | 5.000 | 個              | 462,000 | 2,310,000            | S 単 25号   |
| SA0521                                  | SP ボックスカルバート機械据付<br>据付, 1.5m/個, 1.25 < B 2.5 1.25 < H 2.5, 基礎砕石 + 均しコンクリート, 有り, なし                | 1.300 | m              | 48,350  | 62,855               | S 単 187号  |
| S02116                                  | ボックスカルバート<br>T-25, B2100 × H2100 × L1300 (短切), ,                                                  | 1.000 | 個              | 540,000 | 540,000              | S 単 26号   |
| SA0521                                  | SP ボックスカルバート機械据付<br>据付, 1.0m/個, 1.25 < B 2.5 1.25 < H 2.5, 基礎砕石 + 均しコンクリート, -, なし                 | 1.200 | m              | 34,420  | 41,304               | S 単 188号  |
| S02116                                  | ボックスカルバート<br>T-25, B2100 × H2100 × L1179 (短切), ,                                                  | 1.000 | 個              | 502,000 | 502,000              | S 単 27号   |
|                                         | 合 計                                                                                               |       |                |         | 3,818,784            |           |
|                                         | 単 価                                                                                               |       |                |         | 381,878              |           |
|                                         |                                                                                                   |       |                |         |                      |           |
|                                         | *** B 単 - 24号 ***                                                                                 |       |                |         |                      |           |
| 000024                                  | ボックスカルバート<br>3kN/m <sup>2</sup> , B2100 × H2100                                                   |       | m              |         | 11.400 m             | 歩 A 当たり算出 |
| SA0521                                  | SP ボックスカルバート機械据付<br>据付, 1.0m/個, 1.25 < B 2.5 1.25 < H 2.5, 基礎砕石 + 均しコンクリート, -, なし                 | 2.000 | m              | 34,420  | 68,840               | S 単 188号  |
| S02116                                  | ボックスカルバート<br>3kN/m <sup>2</sup> , B2100 × H2100 × L1000, ,                                        | 2.000 | 個              | 447,000 | 894,000              | S 単 28号   |
| SA0521                                  | SP ボックスカルバート機械据付<br>据付, 1.0m/個, 1.25 < B 2.5 1.25 < H 2.5, 基礎砕石 + 均しコンクリート, -, なし                 | 4.680 | m              | 34,420  | 161,086              | S 単 188号  |
| S02116                                  | ボックスカルバート<br>3kN/m <sup>2</sup> , B2100 × H2100 × L753/1120, ,                                    | 5.000 | 個              | 520,000 | 2,600,000            | S 単 29号   |
| SA0521                                  | SP ボックスカルバート機械据付<br>据付, 1.0m/個, 1.25 < B 2.5 1.25 < H 2.5, 基礎砕石 + 均しコンクリート, -, なし                 | 4.680 | m              | 34,420  | 161,086              | S 単 188号  |
| S02116                                  | ボックスカルバート<br>3kN/m <sup>2</sup> , B2100 × H2100 × L1120/753, ,                                    | 5.000 | 個              | 520,000 | 2,600,000            | S 単 30号   |
|                                         | 合 計                                                                                               |       |                |         | 6,485,012            |           |
|                                         | 単 価                                                                                               |       |                |         | 568,861              |           |
|                                         |                                                                                                   |       |                |         |                      |           |
|                                         | *** B 単 - 25号 ***                                                                                 |       |                |         |                      |           |
| 000025                                  | PC縦締め材<br>PC鋼より線 φ15.2mm                                                                          |       | m              |         | 1.000 m              | 歩 A 当たり算出 |
| S02116                                  | PC鋼より線<br>φ15.2mm, ,                                                                              | 1.000 | m              | 628     | 628                  | S 単 31号   |
|                                         | 合 計                                                                                               |       |                |         | 628                  |           |
|                                         | 単 価                                                                                               |       |                |         | 628                  |           |
|                                         |                                                                                                   |       |                |         |                      |           |
|                                         | *** B 単 - 26号 ***                                                                                 |       |                |         |                      |           |

|                                       |                                                                                                                                |       |                |        |        |             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|-------------|
| 事業名                                   | 道前平野農地整備事業                                                                                                                     |       |                |        |        |             |
| 工事名                                   | 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事                                                                                                  |       |                |        |        |             |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                                                                                                                |       |                |        |        |             |
| コード                                   | 名 称 (規 格)                                                                                                                      | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
| 000026                                | PC縦締め材<br>アンカープレートφ15.2mm用                                                                                                     |       | 個              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                                | アンカープレート<br>φ15.2mm用, ,                                                                                                        | 1,000 | 個              | 790    | 790    | S 単 32号     |
|                                       | 合 計                                                                                                                            |       |                |        | 790    |             |
|                                       | 単 価                                                                                                                            |       |                |        | 790    |             |
|                                       |                                                                                                                                |       |                |        |        |             |
|                                       | *** B 単 - 27号 ***                                                                                                              |       |                |        |        |             |
| 000027                                | PC縦締め材<br>グリップφ15.2mm                                                                                                          |       | 個              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                                | グリップ<br>φ15.2mm, ,                                                                                                             | 1,000 | 個              | 2,600  | 2,600  | S 単 33号     |
|                                       | 合 計                                                                                                                            |       |                |        | 2,600  |             |
|                                       | 単 価                                                                                                                            |       |                |        | 2,600  |             |
|                                       |                                                                                                                                |       |                |        |        |             |
|                                       | *** B 単 - 28号 ***                                                                                                              |       |                |        |        |             |
| 000028                                | 基礎砕石<br>RC-40, t=15cm                                                                                                          |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301                                | SP 基礎砕石<br>12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm                                                                 | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,427  | 1,427  | S 単 175号    |
|                                       | 合 計                                                                                                                            |       |                |        | 1,427  |             |
|                                       | 単 価                                                                                                                            |       |                |        | 1,427  |             |
|                                       |                                                                                                                                |       |                |        |        |             |
|                                       | *** B 単 - 29号 ***                                                                                                              |       |                |        |        |             |
| 000029                                | 均しコンクリート<br>18-12-25                                                                                                           |       | m <sup>3</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311                                | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65% | 1,000 | m <sup>3</sup> | 24,980 | 24,980 | S 単 177号    |
|                                       | 合 計                                                                                                                            |       |                |        | 24,980 |             |
|                                       | 単 価                                                                                                                            |       |                |        | 24,980 |             |
|                                       |                                                                                                                                |       |                |        |        |             |
|                                       | *** B 単 - 30号 ***                                                                                                              |       |                |        |        |             |
| 000030                                | 型枠<br>均しコンクリート                                                                                                                 |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312                                | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                                                                        | 1,000 | m <sup>2</sup> | 9,404  | 9,404  | S 単 184号    |
|                                       | 合 計                                                                                                                            |       |                |        | 9,404  |             |
|                                       | 単 価                                                                                                                            |       |                |        | 9,404  |             |
|                                       |                                                                                                                                |       |                |        |        |             |
|                                       | *** B 単 - 31号 ***                                                                                                              |       |                |        |        |             |
| 000031                                | 鉄筋コンクリート<br>21-12-25                                                                                                           |       | m <sup>3</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311                                | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | 1,000 | m <sup>3</sup> | 25,400 | 25,400 | S 単 178号    |
|                                       | 合 計                                                                                                                            |       |                |        | 25,400 |             |
|                                       | 単 価                                                                                                                            |       |                |        | 25,400 |             |
|                                       |                                                                                                                                |       |                |        |        |             |
|                                       | *** B 単 - 32号 ***                                                                                                              |       |                |        |        |             |
| 000032                                | 型枠<br>鉄筋構造物                                                                                                                    |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312                                | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                                                                        | 1,000 | m <sup>2</sup> | 9,404  | 9,404  | S 単 184号    |
|                                       | 合 計                                                                                                                            |       |                |        | 9,404  |             |
|                                       | 単 価                                                                                                                            |       |                |        | 9,404  |             |
|                                       |                                                                                                                                |       |                |        |        |             |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                               |        |     |         |           |              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|-----------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                               |        |     |         |           |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                               |        |     |         |           |              |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                                     | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考          |
| *** B 単 - 33号 ***                       |                                                               |        |     |         |           |              |
| 000033                                  | 鉄筋<br>SD295 D13                                               |        | ton |         | 1.000 ton | 歩 A<br>当たり算出 |
| S03701                                  | 【鉄筋工】<br>SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満 | 1.000  | ton | 167,072 | 167,072   | S 単 97号      |
|                                         | 合 計                                                           |        |     |         | 167,072   |              |
|                                         | 単 価                                                           |        |     |         | 167,072   |              |
| *** B 単 - 34号 ***                       |                                                               |        |     |         |           |              |
| 000034                                  | 鉄筋<br>SD295 D19                                               |        | ton |         | 1.000 ton | 歩 A<br>当たり算出 |
| S03701                                  | 【鉄筋工】<br>SD345, D19, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満 | 1.000  | ton | 170,162 | 170,162   | S 単 98号      |
|                                         | 合 計                                                           |        |     |         | 170,162   |              |
|                                         | 単 価                                                           |        |     |         | 170,162   |              |
| *** B 単 - 35号 ***                       |                                                               |        |     |         |           |              |
| 000035                                  | 鉄筋<br>SD295 D22                                               |        | ton |         | 1.000 ton | 歩 A<br>当たり算出 |
| S03701                                  | 【鉄筋工】<br>SD345, D22, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満 | 1.000  | ton | 170,162 | 170,162   | S 単 99号      |
|                                         | 合 計                                                           |        |     |         | 170,162   |              |
|                                         | 単 価                                                           |        |     |         | 170,162   |              |
| *** B 単 - 36号 ***                       |                                                               |        |     |         |           |              |
| 000036                                  | 鉄筋<br>SD295 D25                                               |        | ton |         | 1.000 ton | 歩 A<br>当たり算出 |
| S03701                                  | 【鉄筋工】<br>SD345, D25, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満 | 1.000  | ton | 170,162 | 170,162   | S 単 100号     |
|                                         | 合 計                                                           |        |     |         | 170,162   |              |
|                                         | 単 価                                                           |        |     |         | 170,162   |              |
| *** B 単 - 37号 ***                       |                                                               |        |     |         |           |              |
| 000037                                  | サイドドレーン<br>B=300 H=300, コンクリート用砕石 40 ~ 20mm                   |        | m   |         | 10.000 m  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S06006                                  | ドレーン工 (サイドドレーン)<br>コンクリート用砕石 40 ~ 5mm, する                     | 10.000 | m   | 1,211   | 12,110    | S 単 106号     |
| S02116                                  | コンクリート用砕石<br>, 40 ~ 20mm,                                     | 1.125  | m3  | 4,200   | 4,725     | S 単 34号      |
|                                         | 合 計                                                           |        |     |         | 16,835    |              |
|                                         | 単 価                                                           |        |     |         | 1,684     |              |
| *** B 単 - 38号 ***                       |                                                               |        |     |         |           |              |
| 000038                                  | ウィーブホール<br>φ 50 (逆止弁付)                                        |        | 箇所  |         | 1.000 箇所  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S06005                                  | ドレーン工 (ウィーブ ホール取付)<br>箱抜, 壁部, 50mm, 集水, -, φ 50               | 1.000  | 箇所  | 3,198   | 3,198     | S 単 105号     |
|                                         | 合 計                                                           |        |     |         | 3,198     |              |
|                                         | 単 価                                                           |        |     |         | 3,198     |              |
| *** B 単 - 39号 ***                       |                                                               |        |     |         |           |              |
| 000039                                  | タラップ<br>φ 19, B300 樹脂加工                                       |        | 個   |         | 1.000 個   | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116                                  | タラップ<br>φ 19, B300 樹脂加工,,                                     | 1.000  | 個   | 3,060   | 3,060     | S 単 35号      |
|                                         | 合 計                                                           |        |     |         | 3,060     |              |
|                                         | 単 価                                                           |        |     |         | 3,060     |              |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                                                    |       |     |        |        |              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|--------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                                                    |       |     |        |        |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                                                    |       |     |        |        |              |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                                                          | 数 量   | 単位  | 単 価    | 金 額    | 備 考          |
|                                         | *** B 単 - 40号 ***                                                                  |       |     |        |        |              |
| 000040                                  | グレーチング蓋<br>T-8, □800, 2分割, 滑り止め加工, ボルト固定, 受枠込                                      |       | 組   |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S05801                                  | 【排水構造物工】<br>蓋版, 昼間施工, コンクリート 鋼製, 40kg を超え 170kg/枚 以下, なし, -, -, -, 再利用撤去<br>を行なわない | 2,000 | 枚   | 817    | 1,634  | S 単 102号     |
| S02116                                  | グレーチング蓋<br>T-8, □800, 2分割, 滑り止め加工, ボルト固定, 受枠込, ,                                   | 1,000 | 組   | 77,000 | 77,000 | S 単 36号      |
|                                         | 合 計                                                                                |       |     |        | 78,634 |              |
|                                         | 単 価                                                                                |       |     |        | 78,634 |              |
|                                         |                                                                                    |       |     |        |        |              |
|                                         | *** B 単 - 41号 ***                                                                  |       |     |        |        |              |
| 000041                                  | 水膨張性止水ゴム<br>幅 20mm, t=5mm                                                          |       | m   |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0332                                  | SP 止水板<br>計上する (ゴム製), 止水板各種 (ゴム製)                                                  | 1,000 | m   | 2,365  | 2,365  | S 単 186号     |
|                                         | 合 計                                                                                |       |     |        | 2,365  |              |
|                                         | 単 価                                                                                |       |     |        | 2,365  |              |
|                                         |                                                                                    |       |     |        |        |              |
|                                         | *** B 単 - 42号 ***                                                                  |       |     |        |        |              |
| 000042                                  | 足場工                                                                                |       | 掛㎡  |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S18031                                  | 足場工<br>なし, 単管, なし                                                                  | 1,000 | 掛㎡  | 4,225  | 4,225  | S 単 137号     |
|                                         | 合 計                                                                                |       |     |        | 4,225  |              |
|                                         | 単 価                                                                                |       |     |        | 4,225  |              |
|                                         |                                                                                    |       |     |        |        |              |
|                                         | *** B 単 - 43号 ***                                                                  |       |     |        |        |              |
| 000043                                  | 支保工                                                                                |       | 空m3 |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S18032                                  | 支保工<br>パイプサポート支保, 40KN/㎡ 以下, なし                                                    | 1,000 | 空m3 | 4,413  | 4,413  | S 単 138号     |
|                                         | 合 計                                                                                |       |     |        | 4,413  |              |
|                                         | 単 価                                                                                |       |     |        | 4,413  |              |
|                                         |                                                                                    |       |     |        |        |              |
|                                         | *** B 単 - 44号 ***                                                                  |       |     |        |        |              |
| 000044                                  | 掘削幅縮小用存置型枠<br>ゼロスペースボード                                                            |       | ㎡   |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| T00012                                  | 存置型枠 (掘削幅縮小工法)                                                                     | 1,000 | ㎡   | 10,669 | 10,669 | T 単 12号      |
| T00013                                  | 存置型枠 (バタ角引抜き)                                                                      | 1,000 | ㎡   | 666    | 666    | T 単 13号      |
|                                         | 合 計                                                                                |       |     |        | 11,335 |              |
|                                         | 単 価                                                                                |       |     |        | 11,335 |              |
|                                         |                                                                                    |       |     |        |        |              |
|                                         | *** B 単 - 45号 ***                                                                  |       |     |        |        |              |
| 000045                                  | 充填砂<br>掘削幅縮小用存置型枠                                                                  |       | m3  |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02118                                  | 山土<br>埋戻し及び盛土用 真砂土                                                                 | 1,200 | m3  | 1,600  | 1,920  | S 単 88号      |
| S01041                                  | 人力土工 (盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない                                         | 1,000 | m3  | 1,457  | 1,457  | S 単 4号       |
|                                         | 合 計                                                                                |       |     |        | 3,377  |              |
|                                         | 単 価                                                                                |       |     |        | 3,377  |              |
|                                         |                                                                                    |       |     |        |        |              |
|                                         | *** B 単 - 46号 ***                                                                  |       |     |        |        |              |
| 000046                                  | 床掘<br>粘性土及び礫質土                                                                     |       | m3  |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0103                                  | SP 床掘り<br>土砂, 標準, 無し, 無し, あり                                                       | 1,000 | m3  | 245.5  | 246    | S 単 161号     |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                           |       |     |       |       |              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----|-------|-------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                           |       |     |       |       |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                           |       |     |       |       |              |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 備 考          |
|                                         | 合 計                                       |       |     |       | 246   |              |
|                                         | 単 価                                       |       |     |       | 246   |              |
|                                         |                                           |       |     |       |       |              |
|                                         | *** B 単 - 47号 ***                         |       |     |       |       |              |
| 000047                                  | 掘削土運搬<br>工区内仮置場へ                          |       | m3  |       | 1,000 | 歩 A<br>当たり算出 |
| S01034                                  | 不整地運搬<br>80m以下                            | 1.000 | m3  | 331   | 331   | S 単 1号       |
|                                         | 合 計                                       |       |     |       | 331   |              |
|                                         | 単 価                                       |       |     |       | 331   |              |
|                                         |                                           |       |     |       |       |              |
|                                         | *** B 単 - 48号 ***                         |       |     |       |       |              |
| 000048                                  | 埋戻用土運搬<br>工区内仮置場から施工箇所へ                   |       | m3  |       | 1,000 | 歩 A<br>当たり算出 |
| S01034                                  | 不整地運搬<br>80m以下                            | 1.000 | m3  | 331   | 331   | S 単 1号       |
| SA0102                                  | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満             | 1.000 | m3  | 236.2 | 236   | S 単 158号     |
|                                         | 合 計                                       |       |     |       | 567   |              |
|                                         | 単 価                                       |       |     |       | 567   |              |
|                                         |                                           |       |     |       |       |              |
|                                         | *** B 単 - 49号 ***                         |       |     |       |       |              |
| 000049                                  | 埋戻<br>構造物周辺,B<1.0m以下                      |       | m3  |       | 1,000 | 歩 A<br>当たり算出 |
| S01041                                  | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( ) | 1.000 | m3  | 2,366 | 2,366 | S 単 2号       |
| SA0102                                  | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満             | 1.100 | m3  | 236.2 | 260   | S 単 158号     |
|                                         | 合 計                                       |       |     |       | 2,626 |              |
|                                         | 単 価                                       |       |     |       | 2,626 |              |
|                                         |                                           |       |     |       |       |              |
|                                         | *** B 単 - 50号 ***                         |       |     |       |       |              |
| 000050                                  | 埋戻<br>1.0m B<2.5m                         |       | m3  |       | 1,000 | 歩 A<br>当たり算出 |
| S01041                                  | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない  | 1.000 | m3  | 1,821 | 1,821 | S 単 3号       |
| S01082                                  | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり | 1.000 | m3  | 410   | 410   | S 単 10号      |
| SA0102                                  | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満             | 1.100 | m3  | 236.2 | 260   | S 単 158号     |
|                                         | 合 計                                       |       |     |       | 2,491 |              |
|                                         | 単 価                                       |       |     |       | 2,491 |              |
|                                         |                                           |       |     |       |       |              |
|                                         | *** B 単 - 51号 ***                         |       |     |       |       |              |
| 000051                                  | 埋戻<br>2.5m B<4.0m                         |       | m3  |       | 1,000 | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0141                                  | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり     | 1.000 | m3  | 811.7 | 812   | S 単 166号     |
| SA0102                                  | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満             | 1.100 | m3  | 236.2 | 260   | S 単 158号     |
|                                         | 合 計                                       |       |     |       | 1,072 |              |
|                                         | 単 価                                       |       |     |       | 1,072 |              |
|                                         |                                           |       |     |       |       |              |
|                                         | *** B 単 - 52号 ***                         |       |     |       |       |              |
| 000052                                  | 埋戻<br>4.0m B                              |       | m3  |       | 1,000 | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0141                                  | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし | 1.000 | m3  | 257   | 257   | S 単 167号     |
| SA0102                                  | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満             | 1.100 | m3  | 236.2 | 260   | S 単 158号     |
|                                         | 合 計                                       |       |     |       | 517   |              |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                                                                  |        |                |         |                      |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|----------------------|-----------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                                                                  |        |                |         |                      |           |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                                                                  |        |                |         |                      |           |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                                                                        | 数 量    | 単 位            | 単 価     | 金 額                  | 備 考       |
|                                         | 単 価                                                                                              |        |                |         | 517                  |           |
|                                         |                                                                                                  |        |                |         |                      |           |
|                                         | *** B 単 - 53号 ***                                                                                |        |                |         |                      |           |
| 000053                                  | 基面整正                                                                                             |        | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m              | 歩 A 当たり算出 |
| SA0151                                  | SP 基面整正<br>基面整正                                                                                  | 1.000  | m <sup>2</sup> | 428.4   | 428                  | S 単 168号  |
|                                         | 合 計                                                                                              |        |                |         | 428                  |           |
|                                         | 単 価                                                                                              |        |                |         | 428                  |           |
|                                         |                                                                                                  |        |                |         |                      |           |
|                                         | *** B 単 - 54号 ***                                                                                |        |                |         |                      |           |
| 000054                                  | 整形工 (人力荒仕上げ)                                                                                     |        | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m              | 歩 A 当たり算出 |
| S01072                                  | 整形工 (人力荒仕上げ)<br>土砂                                                                               | 1.000  | m <sup>2</sup> | 257     | 257                  | S 単 9号    |
|                                         | 合 計                                                                                              |        |                |         | 257                  |           |
|                                         | 単 価                                                                                              |        |                |         | 257                  |           |
|                                         |                                                                                                  |        |                |         |                      |           |
|                                         | *** B 単 - 55号 ***                                                                                |        |                |         |                      |           |
| 000055                                  | 作業残土処理<br>周布団地区画整理工事へ                                                                            |        | m <sup>3</sup> |         | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩 A 当たり算出 |
| SA0121                                  | SP 土砂等運搬<br>標準, 1/4 畝山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> ), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km 以下 | 1.000  | m <sup>3</sup> | 648.8   | 649                  | S 単 164号  |
|                                         | 合 計                                                                                              |        |                |         | 649                  |           |
|                                         | 単 価                                                                                              |        |                |         | 649                  |           |
|                                         |                                                                                                  |        |                |         |                      |           |
|                                         | *** B 単 - 56号 ***                                                                                |        |                |         |                      |           |
| 000056                                  | ボックスカルバート<br>T-14, B2100×H2100                                                                   |        | m              |         | 17.900 m             | 歩 A 当たり算出 |
| SA0521                                  | SP ボックスカルバート機械据付<br>据付, 1.5m/個, 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5, 基礎碎石 + 均しコンクリート, 有り, なし                   | 6.000  | m              | 48,350  | 290,100              | S 単 187号  |
| S02116                                  | ボックスカルバート<br>T-14, B2100×H2100×L1500,,                                                           | 4.000  | 個              | 462,000 | 1,848,000            | S 単 38号   |
| SA0521                                  | SP ボックスカルバート機械据付<br>据付, 1.0m/個, 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5, 基礎碎石 + 均しコンクリート, -, なし                    | 1.000  | m              | 34,420  | 34,420               | S 単 188号  |
| S02116                                  | ボックスカルバート<br>T-14, B2100×H2100×L982 (短切),,,                                                      | 1.000  | 個              | 442,000 | 442,000              | S 単 39号   |
| SA0521                                  | SP ボックスカルバート機械据付<br>据付, 1.5m/個, 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5, 基礎碎石 + 均しコンクリート, 有り, なし                   | 1.000  | m              | 48,350  | 48,350               | S 単 187号  |
| S02116                                  | ボックスカルバート<br>T-14, B2100×H2100×L1000 (短切),,,                                                     | 1.000  | 個              | 447,000 | 447,000              | S 単 40号   |
| SA0521                                  | SP ボックスカルバート機械据付<br>据付, 1.0m/個, 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5, 基礎碎石 + 均しコンクリート, -, なし                    | 5.000  | m              | 34,420  | 172,100              | S 単 188号  |
| S02116                                  | ボックスカルバート<br>T-14, B2100×H2100×L1190/800,,                                                       | 5.000  | 個              | 584,000 | 2,920,000            | S 単 41号   |
| SA0521                                  | SP ボックスカルバート機械据付<br>据付, 1.0m/個, 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5, 基礎碎石 + 均しコンクリート, -, なし                    | 5.000  | m              | 34,420  | 172,100              | S 単 188号  |
| S02116                                  | ボックスカルバート<br>T-14, B2100×H2100×L800/1190,,                                                       | 5.000  | 個              | 584,000 | 2,920,000            | S 単 42号   |
|                                         | 合 計                                                                                              |        |                |         | 9,294,070            |           |
|                                         | 単 価                                                                                              |        |                |         | 519,222              |           |
|                                         |                                                                                                  |        |                |         |                      |           |
|                                         | *** B 単 - 57号 ***                                                                                |        |                |         |                      |           |
| 000057                                  | ボックスカルバート<br>3kN/m <sup>2</sup> , B2100×H2100                                                    |        | m              |         | 14.500 m             | 歩 A 当たり算出 |
| SA0521                                  | SP ボックスカルバート機械据付<br>据付, 1.5m/個, 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5, 基礎碎石 + 均しコンクリート, 有り, なし                   | 13.500 | m              | 48,350  | 652,725              | S 単 187号  |
| S02116                                  | ボックスカルバート<br>3kN/m <sup>2</sup> , B2100×H2100×L1500,,                                            | 9.000  | 個              | 462,000 | 4,158,000            | S 単 43号   |
| SA0521                                  | SP ボックスカルバート機械据付<br>据付, 1.5m/個, 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5, 基礎碎石 + 均しコンクリート, 有り, なし                   | 1.000  | m              | 48,350  | 48,350               | S 単 187号  |
| S02116                                  | ボックスカルバート<br>3kN/m <sup>2</sup> , B2100×H2100×L1022 (短切),,,                                      | 1.000  | 個              | 454,000 | 454,000              | S 単 44号   |
|                                         | 合 計                                                                                              |        |                |         | 5,313,075            |           |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                                                                                                     |       |                |        |                      |              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                                                                                                     |       |                |        |                      |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                                                                                                     |       |                |        |                      |              |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                                                                                                           | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額                  | 備 考          |
|                                         | 単 価                                                                                                                                 |       |                |        | 366,419              |              |
|                                         |                                                                                                                                     |       |                |        |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 58号 ***                                                                                                                   |       |                |        |                      |              |
| 000058                                  | PC縦締め材<br>PC鋼より線 φ15.2mm                                                                                                            |       | m              |        | 1,000 m              | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116                                  | PC鋼より線<br>φ15.2mm, ,                                                                                                                | 1.000 | m              | 628    | 628                  | S 単 31号      |
|                                         | 合 計                                                                                                                                 |       |                |        | 628                  |              |
|                                         | 単 価                                                                                                                                 |       |                |        | 628                  |              |
|                                         |                                                                                                                                     |       |                |        |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 59号 ***                                                                                                                   |       |                |        |                      |              |
| 000059                                  | PC縦締め材<br>アンカープレート φ15.2mm用                                                                                                         |       | 個              |        | 1,000 個              | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116                                  | アンカープレート<br>φ15.2mm用, ,                                                                                                             | 1.000 | 個              | 790    | 790                  | S 単 32号      |
|                                         | 合 計                                                                                                                                 |       |                |        | 790                  |              |
|                                         | 単 価                                                                                                                                 |       |                |        | 790                  |              |
|                                         |                                                                                                                                     |       |                |        |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 60号 ***                                                                                                                   |       |                |        |                      |              |
| 000060                                  | PC縦締め材<br>グリップ φ15.2mm                                                                                                              |       | 個              |        | 1,000 個              | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116                                  | グリップ<br>φ15.2mm, ,                                                                                                                  | 1.000 | 個              | 2,600  | 2,600                | S 単 33号      |
|                                         | 合 計                                                                                                                                 |       |                |        | 2,600                |              |
|                                         | 単 価                                                                                                                                 |       |                |        | 2,600                |              |
|                                         |                                                                                                                                     |       |                |        |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 61号 ***                                                                                                                   |       |                |        |                      |              |
| 000061                                  | 基礎碎石<br>RC-40, t=15cm                                                                                                               |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0301                                  | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm                                                                      | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,427  | 1,427                | S 単 175号     |
|                                         | 合 計                                                                                                                                 |       |                |        | 1,427                |              |
|                                         | 単 価                                                                                                                                 |       |                |        | 1,427                |              |
|                                         |                                                                                                                                     |       |                |        |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 62号 ***                                                                                                                   |       |                |        |                      |              |
| 000062                                  | 均しコンクリート<br>18-12-25                                                                                                                |       | m <sup>3</sup> |        | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0311                                  | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンチ打設, 計上する, 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満, 一般養生,<br>延長無し, -, -, -, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65% | 1.000 | m <sup>3</sup> | 24,980 | 24,980               | S 単 177号     |
|                                         | 合 計                                                                                                                                 |       |                |        | 24,980               |              |
|                                         | 単 価                                                                                                                                 |       |                |        | 24,980               |              |
|                                         |                                                                                                                                     |       |                |        |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 63号 ***                                                                                                                   |       |                |        |                      |              |
| 000063                                  | 型枠<br>均しコンクリート                                                                                                                      |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0312                                  | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                                                                             | 1.000 | m <sup>2</sup> | 9,404  | 9,404                | S 単 184号     |
|                                         | 合 計                                                                                                                                 |       |                |        | 9,404                |              |
|                                         | 単 価                                                                                                                                 |       |                |        | 9,404                |              |
|                                         |                                                                                                                                     |       |                |        |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 64号 ***                                                                                                                   |       |                |        |                      |              |
| 000064                                  | 鉄筋コンクリート<br>21-12-25                                                                                                                |       | m <sup>3</sup> |        | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0311                                  | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンチ打設, 計上する, 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満, 一般養生,<br>延長無し, -, -, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | 1.000 | m <sup>3</sup> | 25,400 | 25,400               | S 単 178号     |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                               |        |                |         |                      |              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|----------------------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                               |        |                |         |                      |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                               |        |                |         |                      |              |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                                     | 数 量    | 単 位            | 単 価     | 金 額                  | 備 考          |
|                                         | 合 計                                                           |        |                |         | 25,400               |              |
|                                         | 単 価                                                           |        |                |         | 25,400               |              |
|                                         |                                                               |        |                |         |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 65号 ***                                             |        |                |         |                      |              |
| 000065                                  | 型枠<br>鉄筋構造物                                                   |        | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0312                                  | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                       | 1.000  | m <sup>2</sup> | 9,404   | 9,404                | S 単 184号     |
|                                         | 合 計                                                           |        |                |         | 9,404                |              |
|                                         | 単 価                                                           |        |                |         | 9,404                |              |
|                                         |                                                               |        |                |         |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 66号 ***                                             |        |                |         |                      |              |
| 000066                                  | 鉄筋<br>SD295 D13                                               |        | ton            |         | 1.000 ton            | 歩 A<br>当たり算出 |
| S03701                                  | 【鉄筋工】<br>SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満 | 1.000  | ton            | 167,072 | 167,072              | S 単 97号      |
|                                         | 合 計                                                           |        |                |         | 167,072              |              |
|                                         | 単 価                                                           |        |                |         | 167,072              |              |
|                                         |                                                               |        |                |         |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 67号 ***                                             |        |                |         |                      |              |
| 000067                                  | 鉄筋<br>SD295 D19                                               |        | ton            |         | 1.000 ton            | 歩 A<br>当たり算出 |
| S03701                                  | 【鉄筋工】<br>SD345, D19, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満 | 1.000  | ton            | 170,162 | 170,162              | S 単 98号      |
|                                         | 合 計                                                           |        |                |         | 170,162              |              |
|                                         | 単 価                                                           |        |                |         | 170,162              |              |
|                                         |                                                               |        |                |         |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 68号 ***                                             |        |                |         |                      |              |
| 000068                                  | 鉄筋<br>SD295 D22                                               |        | ton            |         | 1.000 ton            | 歩 A<br>当たり算出 |
| S03701                                  | 【鉄筋工】<br>SD345, D22, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満 | 1.000  | ton            | 170,162 | 170,162              | S 単 99号      |
|                                         | 合 計                                                           |        |                |         | 170,162              |              |
|                                         | 単 価                                                           |        |                |         | 170,162              |              |
|                                         |                                                               |        |                |         |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 69号 ***                                             |        |                |         |                      |              |
| 000069                                  | サイドドレーン<br>B=300 H=300, コンクリート用砕石 40 ~ 20mm                   |        | m              |         | 10.000 m             | 歩 A<br>当たり算出 |
| S06006                                  | ドレーン工 (サイドドレーン)<br>コンクリート用砕石 40 ~ 5mm, する                     | 10.000 | m              | 1,211   | 12,110               | S 単 106号     |
| S02116                                  | コンクリート用砕石<br>, 40 ~ 20mm,                                     | 1.125  | m <sup>3</sup> | 4,200   | 4,725                | S 単 34号      |
|                                         | 合 計                                                           |        |                |         | 16,835               |              |
|                                         | 単 価                                                           |        |                |         | 1,684                |              |
|                                         |                                                               |        |                |         |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 70号 ***                                             |        |                |         |                      |              |
| 000070                                  | ウィーブホール<br>φ 50 (逆止弁付)                                        |        | 箇所             |         | 1.000 箇所             | 歩 A<br>当たり算出 |
| S06005                                  | ドレーン工 (ウィーブホール取付)<br>箱抜, 壁部, 50mm, 集水, -, φ 50                | 1.000  | 箇所             | 3,198   | 3,198                | S 単 105号     |
|                                         | 合 計                                                           |        |                |         | 3,198                |              |
|                                         | 単 価                                                           |        |                |         | 3,198                |              |
|                                         |                                                               |        |                |         |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 71号 ***                                             |        |                |         |                      |              |
| 000071                                  | タラップ<br>φ 19, B300 樹脂加工                                       |        | 個              |         | 1.000 個              | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116                                  | タラップ<br>φ 19, B300 樹脂加工,,                                     | 1.000  | 個              | 3,060   | 3,060                | S 単 35号      |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                                                                     |       |     |        |        |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|--------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                                                                     |       |     |        |        |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                                                                     |       |     |        |        |              |
| コード                                       | 名 称 ( 規 格 )                                                                         | 数 量   | 単位  | 単 価    | 金 額    | 備 考          |
|                                           | 合 計                                                                                 |       |     |        | 3,060  |              |
|                                           | 単 価                                                                                 |       |     |        | 3,060  |              |
|                                           |                                                                                     |       |     |        |        |              |
|                                           | *** B 単 - 72号 ***                                                                   |       |     |        |        |              |
| 000072                                    | グレーチング蓋<br>T-14, □800, 2分割, 滑り止め加工, ボルト固定, 受枠込                                      |       | 組   |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S05801                                    | 【排水構造物工】<br>蓋版, 昼間施工, コンクリート 鋼製, 40kg を超え 170kg / 枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去<br>を行なわない | 2,000 | 枚   | 817    | 1,634  | S 単 102号     |
| S02116                                    | グレーチング蓋<br>T-14, □800, 2分割, 滑り止め加工, ボルト固定, 受枠込, ,                                   | 1,000 | 組   | 77,000 | 77,000 | S 単 45号      |
|                                           | 合 計                                                                                 |       |     |        | 78,634 |              |
|                                           | 単 価                                                                                 |       |     |        | 78,634 |              |
|                                           |                                                                                     |       |     |        |        |              |
|                                           | *** B 単 - 73号 ***                                                                   |       |     |        |        |              |
| 000073                                    | 水膨張性止水ゴム<br>幅20mm, t=5mm                                                            |       | m   |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0332                                    | SP 止水板<br>計上する ( ゴム製 ), 止水板各種 ( ゴム製 )                                               | 1,000 | m   | 2,365  | 2,365  | S 単 186号     |
|                                           | 合 計                                                                                 |       |     |        | 2,365  |              |
|                                           | 単 価                                                                                 |       |     |        | 2,365  |              |
|                                           |                                                                                     |       |     |        |        |              |
|                                           | *** B 単 - 74号 ***                                                                   |       |     |        |        |              |
| 000074                                    | 足場工                                                                                 |       | 掛㎡  |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S18031                                    | 足場工<br>なし, 単管, なし                                                                   | 1,000 | 掛㎡  | 4,225  | 4,225  | S 単 137号     |
|                                           | 合 計                                                                                 |       |     |        | 4,225  |              |
|                                           | 単 価                                                                                 |       |     |        | 4,225  |              |
|                                           |                                                                                     |       |     |        |        |              |
|                                           | *** B 単 - 75号 ***                                                                   |       |     |        |        |              |
| 000075                                    | 支保工                                                                                 |       | 空m3 |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S18032                                    | 支保工<br>パイプサポート支保, 40KN / m <sup>2</sup> 以下, なし                                      | 1,000 | 空m3 | 4,413  | 4,413  | S 単 138号     |
|                                           | 合 計                                                                                 |       |     |        | 4,413  |              |
|                                           | 単 価                                                                                 |       |     |        | 4,413  |              |
|                                           |                                                                                     |       |     |        |        |              |
|                                           | *** B 単 - 76号 ***                                                                   |       |     |        |        |              |
| 000076                                    | 既設大型土のう撤去                                                                           |       | 袋   |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S18002                                    | 大型土のう工<br>撤去, バックリ, , 0m3, 耐候性大型土のう袋 ( 1年対応 ), あり, なし                               | 1,000 | 袋   | 794    | 794    | S 単 131号     |
|                                           | 合 計                                                                                 |       |     |        | 794    |              |
|                                           | 単 価                                                                                 |       |     |        | 794    |              |
|                                           |                                                                                     |       |     |        |        |              |
|                                           | *** B 単 - 77号 ***                                                                   |       |     |        |        |              |
| 000077                                    | 床掘<br>粘性土及び礫質土                                                                      |       | m3  |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0103                                    | SP 床掘り<br>土砂, 標準, 無し, 無し, あり                                                        | 1,000 | m3  | 245.5  | 246    | S 単 161号     |
|                                           | 合 計                                                                                 |       |     |        | 246    |              |
|                                           | 単 価                                                                                 |       |     |        | 246    |              |
|                                           |                                                                                     |       |     |        |        |              |
|                                           | *** B 単 - 78号 ***                                                                   |       |     |        |        |              |
| 000078                                    | 掘削土運搬<br>工区内仮置場へ                                                                    |       | m3  |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                                               |       |                |       |       |              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|-------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                                               |       |                |       |       |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                                               |       |                |       |       |              |
| コード                                       | 名 称 ( 規 格 )                                                   | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額   | 備 考          |
| S01034                                    | 不整地運搬<br>80m以下                                                | 1.000 | m3             | 331   | 331   | S 単 1号       |
|                                           | 合 計                                                           |       |                |       | 331   |              |
|                                           | 単 価                                                           |       |                |       | 331   |              |
|                                           | *** B 単 - 79号 ***                                             |       |                |       |       |              |
| 000079                                    | 埋戻用土運搬<br>工区内仮置場から施工箇所へ                                       |       | m3             |       | 1.000 | 歩 A<br>当たり算出 |
| S01034                                    | 不整地運搬<br>80m以下                                                | 1.000 | m3             | 331   | 331   | S 単 1号       |
| SA0102                                    | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                 | 1.000 | m3             | 236.2 | 236   | S 単 158号     |
|                                           | 合 計                                                           |       |                |       | 567   |              |
|                                           | 単 価                                                           |       |                |       | 567   |              |
|                                           | *** B 単 - 80号 ***                                             |       |                |       |       |              |
| 000080                                    | 埋戻<br>構造物周辺, B<1.0m以下                                         |       | m3             |       | 1.000 | 歩 A<br>当たり算出 |
| S01041                                    | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )                     | 1.000 | m3             | 2,366 | 2,366 | S 単 2号       |
| SA0102                                    | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                 | 1.100 | m3             | 236.2 | 260   | S 単 158号     |
|                                           | 合 計                                                           |       |                |       | 2,626 |              |
|                                           | 単 価                                                           |       |                |       | 2,626 |              |
|                                           | *** B 単 - 81号 ***                                             |       |                |       |       |              |
| 000081                                    | 埋戻<br>1.0m B<2.5m                                             |       | m3             |       | 1.000 | 歩 A<br>当たり算出 |
| S01041                                    | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                      | 1.000 | m3             | 1,821 | 1,821 | S 単 3号       |
| S01082                                    | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり                     | 1.000 | m3             | 410   | 410   | S 単 10号      |
| SA0102                                    | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                 | 1.100 | m3             | 236.2 | 260   | S 単 158号     |
|                                           | 合 計                                                           |       |                |       | 2,491 |              |
|                                           | 単 価                                                           |       |                |       | 2,491 |              |
|                                           | *** B 単 - 82号 ***                                             |       |                |       |       |              |
| 000082                                    | 基面整正                                                          |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0151                                    | SP 基面整正<br>基面整正                                               | 1.000 | m <sup>2</sup> | 428.4 | 428   | S 単 168号     |
|                                           | 合 計                                                           |       |                |       | 428   |              |
|                                           | 単 価                                                           |       |                |       | 428   |              |
|                                           | *** B 単 - 83号 ***                                             |       |                |       |       |              |
| 000083                                    | 整形工(人力荒仕上げ)                                                   |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 | 歩 A<br>当たり算出 |
| S01072                                    | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂                                             | 1.000 | m <sup>2</sup> | 257   | 257   | S 単 9号       |
|                                           | 合 計                                                           |       |                |       | 257   |              |
|                                           | 単 価                                                           |       |                |       | 257   |              |
|                                           | *** B 単 - 84号 ***                                             |       |                |       |       |              |
| 000084                                    | 作業残土処理<br>周布団地区画整理工事へ                                         |       | m3             |       | 1.000 | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0121                                    | SP 土砂等運搬<br>標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下 | 1.000 | m3             | 648.8 | 649   | S 単 164号     |
|                                           | 合 計                                                           |       |                |       | 649   |              |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                                                                                                                 |        |                |           |                      |              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|----------------------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                                                                                                                 |        |                |           |                      |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                                                                                                                 |        |                |           |                      |              |
| コード                                       | 名 称 ( 規 格 )                                                                                                                     | 数 量    | 単位             | 単 価       | 金 額                  | 備 考          |
|                                           | 単 価                                                                                                                             |        |                |           | 649                  |              |
|                                           |                                                                                                                                 |        |                |           |                      |              |
|                                           | *** B 単 - 85号 ***                                                                                                               |        |                |           |                      |              |
| 000085                                    | 基礎碎石<br>RC-40, t=25cm                                                                                                           |        | m <sup>3</sup> |           | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0301                                    | SP 基礎碎石<br>22.5cmを超え27.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm                                                                | 1.000  | m <sup>3</sup> | 2,137     | 2,137                | S 単 176号     |
|                                           | 合 計                                                                                                                             |        |                |           | 2,137                |              |
|                                           | 単 価                                                                                                                             |        |                |           | 2,137                |              |
|                                           |                                                                                                                                 |        |                |           |                      |              |
|                                           | *** B 単 - 86号 ***                                                                                                               |        |                |           |                      |              |
| 000086                                    | 基礎コンクリート<br>18-8-40                                                                                                             |        | m <sup>3</sup> |           | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0311                                    | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満, 一般養生,<br>延長無し, -, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65% | 1.000  | m <sup>3</sup> | 24,550    | 24,550               | S 単 179号     |
|                                           | 合 計                                                                                                                             |        |                |           | 24,550               |              |
|                                           | 単 価                                                                                                                             |        |                |           | 24,550               |              |
|                                           |                                                                                                                                 |        |                |           |                      |              |
|                                           | *** B 単 - 87号 ***                                                                                                               |        |                |           |                      |              |
| 000087                                    | 型枠<br>無筋構造物                                                                                                                     |        | m <sup>2</sup> |           | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0312                                    | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                                                                         | 1.000  | m <sup>2</sup> | 9,404     | 9,404                | S 単 184号     |
|                                           | 合 計                                                                                                                             |        |                |           | 9,404                |              |
|                                           | 単 価                                                                                                                             |        |                |           | 9,404                |              |
|                                           |                                                                                                                                 |        |                |           |                      |              |
|                                           | *** B 単 - 88号 ***                                                                                                               |        |                |           |                      |              |
| 000088                                    | サイドドレン<br>B=300 H=300, コンクリート用砕石40 ~ 20mm                                                                                       |        | m              |           | 10,000 m             | 歩 A<br>当たり算出 |
| S06006                                    | ドレン工(サイドドレン)<br>コンクリート用砕石 40 ~ 5mm, する                                                                                          | 10.000 | m              | 1,211     | 12,110               | S 単 106号     |
| S02116                                    | コンクリート用砕石<br>, 40 ~ 20mm,                                                                                                       | 1.125  | m <sup>3</sup> | 4,200     | 4,725                | S 単 34号      |
|                                           | 合 計                                                                                                                             |        |                |           | 16,835               |              |
|                                           | 単 価                                                                                                                             |        |                |           | 1,684                |              |
|                                           |                                                                                                                                 |        |                |           |                      |              |
|                                           | *** B 単 - 89号 ***                                                                                                               |        |                |           |                      |              |
| 000089                                    | ボックスカルバート<br>T-8, B4700 × H1400                                                                                                 |        | m              |           | 47,400 m             | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116                                    | ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>T-8, B4700 × H1400 × L1500, 2分割,,                                                                      | 28.000 | 個              | 1,490,000 | 41,720,000           | S 単 46号      |
| T00001                                    | 大型プレキャストボックスカルバート工<br>T-8, 14 B4700 × H1400 × L1500 2分割                                                                         | 42.000 | m              | 64,502    | 2,709,084            | T 単 1号       |
| S02116                                    | ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>T-8, B4700 × H1400 × L1500(頂版開口), 2分割,,                                                                | 2.000  | 個              | 1,530,000 | 3,060,000            | S 単 47号      |
| T00001                                    | 大型プレキャストボックスカルバート工<br>T-8, 14 B4700 × H1400 × L1500 2分割                                                                         | 3.000  | m              | 64,502    | 193,506              | T 単 1号       |
| S02116                                    | ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>T-8, B4700 × H1400 × L1000(短切), 2分割,,                                                                  | 1.000  | 個              | 1,440,000 | 1,440,000            | S 単 48号      |
| T00002                                    | 大型プレキャストボックスカルバート工<br>T-8, 14 B4700 × H1400 × L1000 2分割                                                                         | 1.000  | m              | 70,941    | 70,941               | T 単 2号       |
| S02116                                    | ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>T-8, B4700 × H1400 × L1375(短切), 2分割,,                                                                  | 1.000  | 個              | 1,810,000 | 1,810,000            | S 単 49号      |
| T00001                                    | 大型プレキャストボックスカルバート工<br>T-8, 14 B4700 × H1400 × L1500 2分割                                                                         | 1.400  | m              | 64,502    | 90,303               | T 単 1号       |
|                                           | 合 計                                                                                                                             |        |                |           | 51,093,834           |              |
|                                           | 単 価                                                                                                                             |        |                |           | 1,077,929            |              |
|                                           |                                                                                                                                 |        |                |           |                      |              |
|                                           | *** B 単 - 90号 ***                                                                                                               |        |                |           |                      |              |
| 000090                                    | ボックスカルバート<br>T-14, B4700 × H1400                                                                                                |        | m              |           | 73,200 m             | 歩 A<br>当たり算出 |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                                            |        |                |           |                      |          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|----------------------|----------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                                            |        |                |           |                      |          |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                                            |        |                |           |                      |          |
| コード                                       | 名 称 ( 規 格 )                                                | 数 量    | 単位             | 単 価       | 金 額                  | 備 考      |
| S02116                                    | ボックスカルバート ( ウィーブホール付き )                                    |        |                |           |                      |          |
|                                           | T-14, B4700×H1400×L1500, 2分割,,                             | 19.000 | 個              | 1,490,000 | 28,310,000           | S 単 50号  |
| T00001                                    | 大型プレキャストボックスカルバート工                                         |        |                |           |                      |          |
|                                           | T-8,14 B4700×H1400×L1500 2分割                               | 28.500 | m              | 64,502    | 1,838,307            | T 単 1号   |
| S02116                                    | ボックスカルバート ( ウィーブホール付き )                                    |        |                |           |                      |          |
|                                           | T-14, B4700×H1400×L1500, 2分割, SH200×250,,                  | 1.000  | 個              | 1,500,000 | 1,500,000            | S 単 51号  |
| T00001                                    | 大型プレキャストボックスカルバート工                                         |        |                |           |                      |          |
|                                           | T-8,14 B4700×H1400×L1500 2分割                               | 1.500  | m              | 64,502    | 96,753               | T 単 1号   |
| S02116                                    | ボックスカルバート ( ウィーブホール付き )                                    |        |                |           |                      |          |
|                                           | T-14, B4700×H1400×L1500(頂版開口), 2分割,,                       | 2.000  | 個              | 1,530,000 | 3,060,000            | S 単 52号  |
| T00001                                    | 大型プレキャストボックスカルバート工                                         |        |                |           |                      |          |
|                                           | T-8,14 B4700×H1400×L1500 2分割                               | 3.000  | m              | 64,502    | 193,506              | T 単 1号   |
| S02116                                    | ボックスカルバート ( ウィーブホール付き )                                    |        |                |           |                      |          |
|                                           | T-14, B4700×H1400×L1168(短切), 2分割,,                         | 2.000  | 個              | 1,600,000 | 3,200,000            | S 単 53号  |
| T00002                                    | 大型プレキャストボックスカルバート工                                         |        |                |           |                      |          |
|                                           | T-8,14 B4700×H1400×L1000 2分割                               | 2.300  | m              | 70,941    | 163,164              | T 単 2号   |
| S02116                                    | ボックスカルバート ( ウィーブホール付き )                                    |        |                |           |                      |          |
|                                           | T-14, B4700×H1400×L1554/2222, 2分割,,                        | 5.000  | 個              | 2,620,000 | 13,100,000           | S 単 54号  |
| T00003                                    | 大型プレキャストボックスカルバート工                                         |        |                |           |                      |          |
|                                           | T-8,14 B4700×H1400×L2000 2分割                               | 9.500  | m              | 58,857    | 559,142              | T 単 3号   |
| S02116                                    | ボックスカルバート ( ウィーブホール付き )                                    |        |                |           |                      |          |
|                                           | T-14, B4700×H1400×L1554/2222, 2分割, SH600×600,,             | 1.000  | 個              | 2,670,000 | 2,670,000            | S 単 55号  |
| T00003                                    | 大型プレキャストボックスカルバート工                                         |        |                |           |                      |          |
|                                           | T-8,14 B4700×H1400×L2000 2分割                               | 1.900  | m              | 58,857    | 111,828              | T 単 3号   |
| S02116                                    | ボックスカルバート ( ウィーブホール付き )                                    |        |                |           |                      |          |
|                                           | T-14, B4700×H1400×L2222/1554, 2分割,,                        | 6.000  | 個              | 2,620,000 | 15,720,000           | S 単 56号  |
| T00003                                    | 大型プレキャストボックスカルバート工                                         |        |                |           |                      |          |
|                                           | T-8,14 B4700×H1400×L2000 2分割                               | 11.400 | m              | 58,857    | 670,970              | T 単 3号   |
| S02116                                    | ボックスカルバート ( ウィーブホール付き )                                    |        |                |           |                      |          |
|                                           | T-14, B4700×H1400×L2234/1562, 2分割,,                        | 4.000  | 個              | 2,630,000 | 10,520,000           | S 単 57号  |
| T00003                                    | 大型プレキャストボックスカルバート工                                         |        |                |           |                      |          |
|                                           | T-8,14 B4700×H1400×L2000 2分割                               | 7.600  | m              | 58,857    | 447,313              | T 単 3号   |
| S02116                                    | ボックスカルバート ( ウィーブホール付き )                                    |        |                |           |                      |          |
|                                           | T-14, B4700×H1400×L1562/2234, 2分割,,                        | 4.000  | 個              | 2,630,000 | 10,520,000           | S 単 58号  |
| T00003                                    | 大型プレキャストボックスカルバート工                                         |        |                |           |                      |          |
|                                           | T-8,14 B4700×H1400×L2000 2分割                               | 7.600  | m              | 58,857    | 447,313              | T 単 3号   |
|                                           | 合 計                                                        |        |                |           | 93,128,296           |          |
|                                           | 単 価                                                        |        |                |           | 1,272,244            |          |
|                                           |                                                            |        |                |           |                      |          |
|                                           | *** B 単 - 91号 ***                                          |        |                |           |                      |          |
| 000091                                    | 鉄筋コンクリート                                                   |        |                |           |                      | 歩A       |
|                                           | 21-12-25                                                   |        | m3             |           | 1.000 m3             | 当たり算出    |
| SA0311                                    | SP コンクリート                                                  |        |                |           |                      |          |
|                                           | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 21-12-25(20) (高 | 1.000  | m3             | 30,840    | 30,840               | S 単 180号 |
|                                           | 炉B) W/C60%                                                 |        |                |           |                      |          |
|                                           | 合 計                                                        |        |                |           | 30,840               |          |
|                                           | 単 価                                                        |        |                |           | 30,840               |          |
|                                           |                                                            |        |                |           |                      |          |
|                                           | *** B 単 - 92号 ***                                          |        |                |           |                      |          |
| 000092                                    | 型枠                                                         |        |                |           |                      | 歩A       |
|                                           | 鉄筋構造物                                                      |        | m <sup>2</sup> |           | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出    |
| SA0312                                    | SP 型枠                                                      |        |                |           |                      |          |
|                                           | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                             | 1.000  | m <sup>2</sup> | 9,404     | 9,404                | S 単 184号 |
|                                           | 合 計                                                        |        |                |           | 9,404                |          |
|                                           | 単 価                                                        |        |                |           | 9,404                |          |
|                                           |                                                            |        |                |           |                      |          |
|                                           | *** B 単 - 93号 ***                                          |        |                |           |                      |          |
| 000093                                    | コンクリート用削孔                                                  |        |                |           |                      | 歩A       |
|                                           | 挿筋用                                                        |        | 孔              |           | 1.000 孔              | 当たり算出    |
| S02200                                    | [ SP 施工パッケージ ( 直接入力用 ) ]                                   |        |                |           |                      |          |
|                                           | 200mm以上400mm未満                                             | 1.000  | 孔              | 912.6     | 913                  | S 単 94号  |
|                                           | 合 計                                                        |        |                |           | 913                  |          |
|                                           | 単 価                                                        |        |                |           | 913                  |          |
|                                           |                                                            |        |                |           |                      |          |
|                                           | *** B 単 - 94号 ***                                          |        |                |           |                      |          |
| 000094                                    | 差筋                                                         |        |                |           |                      | 歩A       |
|                                           | D13-L500                                                   |        | 本              |           | 1.000 本              | 当たり算出    |
| S03701                                    | 【 鉄筋工 】                                                    |        |                |           |                      |          |
|                                           | SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満           | 0.001  | ton            | 163,675   | 164                  | S 単 101号 |

| 事業名 道前平野農地整備事業                     |                                                                     |         |                |         |                        |             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|------------------------|-------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区1号幹線排水路建設(その3)工事     |                                                                     |         |                |         |                        |             |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区1号幹線排水路建設(その3)工事 |                                                                     |         |                |         |                        |             |
| コード                                | 名 称 (規 格)                                                           | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額                    | 備 考         |
|                                    | 合 計                                                                 |         |                |         | 164                    |             |
|                                    | 単 価                                                                 |         |                |         | 164                    |             |
|                                    |                                                                     |         |                |         |                        |             |
|                                    | *** B単 - 95号 ***                                                    |         |                |         |                        |             |
| 000095                             | 鉄筋<br>D13-L1150                                                     |         | ton            |         | 1.000 ton              | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701                             | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満               | 1.000   | ton            | 167,072 | 167,072                | S単 97号      |
|                                    | 合 計                                                                 |         |                |         | 167,072                |             |
|                                    | 単 価                                                                 |         |                |         | 167,072                |             |
|                                    |                                                                     |         |                |         |                        |             |
|                                    | *** B単 - 96号 ***                                                    |         |                |         |                        |             |
| 000096                             | グレーチング蓋<br>T-14, □1000, 2分割, 受枠込, ボルト固定                             |         | 組              |         | 1.000 組                | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                             | グレーチング蓋<br>T-14, □1000, 2分割, 受枠込, ボルト固定,,                           | 1.000   | 組              | 94,600  | 94,600                 | S単 59号      |
| S05801                             | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない | 2.000   | 枚              | 817     | 1,634                  | S単 102号     |
|                                    | 合 計                                                                 |         |                |         | 96,234                 |             |
|                                    | 単 価                                                                 |         |                |         | 96,234                 |             |
|                                    |                                                                     |         |                |         |                        |             |
|                                    | *** B単 - 97号 ***                                                    |         |                |         |                        |             |
| 000097                             | 路体盛土用土運搬<br>工区内仮置場から施工箇所へ                                           |         | m3             |         | 1.000 m3               | 歩A<br>当たり算出 |
| S01034                             | 不整地運搬<br>80m以下                                                      | 1.000   | m3             | 331     | 331                    | S単 1号       |
| SA0102                             | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                       | 1.000   | m3             | 236.2   | 236                    | S単 158号     |
|                                    | 合 計                                                                 |         |                |         | 567                    |             |
|                                    | 単 価                                                                 |         |                |         | 567                    |             |
|                                    |                                                                     |         |                |         |                        |             |
|                                    | *** B単 - 98号 ***                                                    |         |                |         |                        |             |
| 000098                             | 盛土<br>B 4.0m、流用土                                                    |         | m3             |         | 1.000 m3               | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0141                             | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし                           | 1.000   | m3             | 257     | 257                    | S単 167号     |
|                                    | 合 計                                                                 |         |                |         | 257                    |             |
|                                    | 単 価                                                                 |         |                |         | 257                    |             |
|                                    |                                                                     |         |                |         |                        |             |
|                                    | *** B単 - 99号 ***                                                    |         |                |         |                        |             |
| 000099                             | 鉄鋼スラグ舗装<br>t=10cm                                                   |         | m <sup>2</sup> |         | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S08042                             | 砂利舗装工(機械)<br>再生クワツァン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,あり            | 100.000 | m <sup>2</sup> | 654     | 65,400                 | S単 115号     |
| S02116                             | 鉄鋼スラグ簡易舗装材<br>,0~25mm,                                              | 11.900  | m3             | 3,800   | 45,220                 | S単 60号      |
|                                    | 合 計                                                                 |         |                |         | 110,620                |             |
|                                    | 単 価                                                                 |         |                |         | 1,106                  |             |
|                                    |                                                                     |         |                |         |                        |             |
|                                    | *** B単 - 100号 ***                                                   |         |                |         |                        |             |
| 000100                             | 植生準備工<br>除草材散布1回                                                    |         | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00004                             | 植生工準備工<br>除草剤散布                                                     | 1.000   | m <sup>2</sup> | 35      | 35                     | T単 4号       |
|                                    | 合 計                                                                 |         |                |         | 35                     |             |
|                                    | 単 価                                                                 |         |                |         | 35                     |             |
|                                    |                                                                     |         |                |         |                        |             |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                                                                  |         |                |       |         |              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------|---------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                                                                  |         |                |       |         |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                                                                  |         |                |       |         |              |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                                                                        | 数 量     | 単 位            | 単 価   | 金 額     | 備 考          |
|                                         | *** B 単 - 101 号 ***                                                                              |         |                |       |         |              |
| 000101                                  | 植生シート<br>センチビードグラス                                                                               |         | m <sup>2</sup> |       | 1,000   | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116                                  | 植生シート工<br>センチビードグラス 材工共                                                                          | 1,000   | m <sup>2</sup> | 1,510 | 1,510   | S 単 61 号     |
|                                         | 合 計                                                                                              |         |                |       | 1,510   |              |
|                                         | 単 価                                                                                              |         |                |       | 1,510   |              |
|                                         | *** B 単 - 102 号 ***                                                                              |         |                |       |         |              |
| 000102                                  | 取付舗装工<br>再生密粒度アスコン13 t=4cm, RM-25 t=10cm                                                         |         | 箇所             |       | 10,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0831                                  | SP 不陸整正<br>無し, -, -, なし                                                                          | 225,000 | m <sup>2</sup> | 122.5 | 27,563  | S 単 193 号    |
| SA0834                                  | SP 上層路盤 (車道・路肩部)<br>路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1 層施工, なし, 0mm, 100mm                               | 225,000 | m <sup>2</sup> | 576.6 | 129,735 | S 単 197 号    |
| S01034                                  | 不整地運搬<br>80m 以下                                                                                  | 22,500  | m <sup>3</sup> | 331   | 7,448   | S 単 1 号      |
| SA0102                                  | SP 積込 (ルーズ)<br>土砂, 土量 50,000m <sup>3</sup> 未満                                                    | 22,500  | m <sup>3</sup> | 236.2 | 5,315   | S 単 158 号    |
| SA0843                                  | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m 超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13) | 219,000 | m <sup>2</sup> | 1,701 | 372,519 | S 単 201 号    |
| SA0102                                  | SP 積込 (ルーズ)<br>土砂, 小規模 (標準)                                                                      | 5,400   | m <sup>3</sup> | 1,033 | 5,578   | S 単 159 号    |
| S01041                                  | 人力土工 (盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ ( )                                                     | 4,900   | m <sup>3</sup> | 2,002 | 9,810   | S 単 5 号      |
|                                         | 合 計                                                                                              |         |                |       | 557,968 |              |
|                                         | 単 価                                                                                              |         |                |       | 55,797  |              |
|                                         | *** B 単 - 103 号 ***                                                                              |         |                |       |         |              |
| BA0203                                  | As 舗装版切断<br>県道歩道部 t=3cm                                                                          |         | m              |       | 1,000   | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0223                                  | SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版, 15cm 以下, -, -                                                             | 1,000   | m              | 665.3 | 665     | S 単 174 号    |
|                                         | 合 計                                                                                              |         |                |       | 665     |              |
|                                         | 単 価                                                                                              |         |                |       | 665     |              |
|                                         | *** B 単 - 104 号 ***                                                                              |         |                |       |         |              |
| 000104                                  | As 舗装版破砕<br>県道歩道部 t=3cm                                                                          |         | m <sup>2</sup> |       | 1,000   | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0222                                  | SP 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm 以下, -, 有り, なし                                                | 1,000   | m <sup>2</sup> | 611.8 | 612     | S 単 173 号    |
|                                         | 合 計                                                                                              |         |                |       | 612     |              |
|                                         | 単 価                                                                                              |         |                |       | 612     |              |
|                                         | *** B 単 - 105 号 ***                                                                              |         |                |       |         |              |
| 000105                                  | 歩車境界ブロック撤去<br>無筋コンクリート                                                                           |         | m              |       | 1,000   | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0878                                  | SP 歩車道境界ブロック撤去<br>処分, なし                                                                         | 1,000   | m              | 739.7 | 740     | S 単 209 号    |
|                                         | 合 計                                                                                              |         |                |       | 740     |              |
|                                         | 単 価                                                                                              |         |                |       | 740     |              |
|                                         | *** B 単 - 106 号 ***                                                                              |         |                |       |         |              |
| 000106                                  | 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)<br>アスファルト廃材                                                                    |         | m <sup>3</sup> |       | 1,000   | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0221                                  | SP 殻運搬<br>舗装版破砕, 機械積込 (舗装版厚 15cm 以下), 無し, 6.5km 以下,                                              | 1,000   | m <sup>3</sup> | 2,960 | 2,960   | S 単 172 号    |
| S02123                                  | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材                                                                           | 1,000   | m <sup>3</sup> | 2,350 | 2,350   | S 単 93 号     |
|                                         | 合 計                                                                                              |         |                |       | 5,310   |              |
|                                         | 単 価                                                                                              |         |                |       | 5,310   |              |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                                     |        |     |        |         |              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|---------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                                     |        |     |        |         |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                                     |        |     |        |         |              |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                                           | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考          |
|                                         |                                                                     |        |     |        |         |              |
|                                         | *** B 単 - 107号 ***                                                  |        |     |        |         |              |
| B02315                                  | 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)<br>無筋コンクリート                                       |        | m3  |        | 1,000   | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02123                                  | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材                                                  | 1,000  | m3  | 2,820  | 2,820   | S 単 91号      |
| SA0221                                  | SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,                       | 1,000  | m3  | 1,329  | 1,329   | S 単 170号     |
|                                         | 合 計                                                                 |        |     |        | 4,149   |              |
|                                         | 単 価                                                                 |        |     |        | 4,149   |              |
|                                         |                                                                     |        |     |        |         |              |
|                                         | *** B 単 - 108号 ***                                                  |        |     |        |         |              |
| 000108                                  | 床掘                                                                  |        | m3  |        | 1,000   | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0103                                  | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                                            | 1,000  | m3  | 245.5  | 246     | S 単 161号     |
|                                         | 合 計                                                                 |        |     |        | 246     |              |
|                                         | 単 価                                                                 |        |     |        | 246     |              |
|                                         |                                                                     |        |     |        |         |              |
|                                         | *** B 単 - 109号 ***                                                  |        |     |        |         |              |
| 000109                                  | 基面整正                                                                |        | m   |        | 1,000   | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0151                                  | SP 基面整正<br>基面整正                                                     | 1,000  | m   | 428.4  | 428     | S 単 168号     |
|                                         | 合 計                                                                 |        |     |        | 428     |              |
|                                         | 単 価                                                                 |        |     |        | 428     |              |
|                                         |                                                                     |        |     |        |         |              |
|                                         | *** B 単 - 110号 ***                                                  |        |     |        |         |              |
| 000110                                  | ボックスカルバート<br>B400×H400                                              |        | m   |        | 10,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116                                  | ボックスカルバート<br>B400×H400×L2000,1                                      | 5,000  | 個   | 64,200 | 321,000 | S 単 62号      |
| SA0521                                  | SP ボックスカルバート機械据付<br>据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし | 10,000 | m   | 16,830 | 168,300 | S 単 189号     |
|                                         | 合 計                                                                 |        |     |        | 489,300 |              |
|                                         | 単 価                                                                 |        |     |        | 48,930  |              |
|                                         |                                                                     |        |     |        |         |              |
|                                         | *** B 単 - 111号 ***                                                  |        |     |        |         |              |
| 000111                                  | 埋戻土運搬<br>工区内仮置場から施工箇所へ                                              |        | m3  |        | 1,000   | 歩 A<br>当たり算出 |
| S01034                                  | 不整地運搬<br>80m以下                                                      | 1,000  | m3  | 331    | 331     | S 単 1号       |
| SA0102                                  | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                       | 1,000  | m3  | 236.2  | 236     | S 単 158号     |
|                                         | 合 計                                                                 |        |     |        | 567     |              |
|                                         | 単 価                                                                 |        |     |        | 567     |              |
|                                         |                                                                     |        |     |        |         |              |
|                                         | *** B 単 - 112号 ***                                                  |        |     |        |         |              |
| 000112                                  | 埋戻<br>構造物周辺                                                         |        | m3  |        | 1,000   | 歩 A<br>当たり算出 |
| S01041                                  | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )                           | 1,000  | m3  | 2,366  | 2,366   | S 単 2号       |
| SA0102                                  | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                       | 1,100  | m3  | 236.2  | 260     | S 単 158号     |
|                                         | 合 計                                                                 |        |     |        | 2,626   |              |
|                                         | 単 価                                                                 |        |     |        | 2,626   |              |
|                                         |                                                                     |        |     |        |         |              |
|                                         | *** B 単 - 113号 ***                                                  |        |     |        |         |              |
| 000113                                  | 土留めコンクリート 1・2<br>18-8-40                                            |        | m3  |        | 1,000   | 歩 A<br>当たり算出 |

|                                       |                                                                       |         |                |        |                        |              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|------------------------|--------------|
| 事業名                                   | 道前平野農地整備事業                                                            |         |                |        |                        |              |
| 工事名                                   | 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事                                         |         |                |        |                        |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                                                       |         |                |        |                        |              |
| コード                                   | 名 称（規 格）                                                              | 数 量     | 単位             | 単 価    | 金 額                    | 備 考          |
| SA0311                                | SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65 | 1.000   | m3             | 32,360 | 32,360                 | S 単 181号     |
|                                       | %                                                                     |         |                |        |                        |              |
|                                       |                                                                       |         |                |        |                        |              |
|                                       | 合 計                                                                   |         |                |        | 32,360                 |              |
|                                       | 単 価                                                                   |         |                |        | 32,360                 |              |
|                                       |                                                                       |         |                |        |                        |              |
|                                       | *** B 単 - 114号 ***                                                    |         |                |        |                        |              |
| 000114                                | 型枠<br>小型構造物                                                           |         | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup>   | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0312                                | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                                  | 1.000   | m <sup>2</sup> | 8,463  | 8,463                  | S 単 185号     |
|                                       | 合 計                                                                   |         |                |        | 8,463                  |              |
|                                       | 単 価                                                                   |         |                |        | 8,463                  |              |
|                                       |                                                                       |         |                |        |                        |              |
|                                       | *** B 単 - 115号 ***                                                    |         |                |        |                        |              |
| 000115                                | 既設構造物取壊し<br>既設水路                                                      |         | m3             |        | 1.000 m3               | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02721                                | 【構造物取壊し】<br>無筋, なし, 機械, 昼間施工, する                                      | 1.000   | m3             | 10,150 | 10,150                 | S 単 95号      |
|                                       | 合 計                                                                   |         |                |        | 10,150                 |              |
|                                       | 単 価                                                                   |         |                |        | 10,150                 |              |
|                                       |                                                                       |         |                |        |                        |              |
|                                       | *** B 単 - 116号 ***                                                    |         |                |        |                        |              |
| B02315                                | 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）<br>無筋コンクリート                                          |         | m3             |        | 1.000 m3               | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02123                                | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材                                                    | 1.000   | m3             | 2,820  | 2,820                  | S 単 91号      |
| SA0221                                | SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,                      | 1.000   | m3             | 1,329  | 1,329                  | S 単 170号     |
|                                       | 合 計                                                                   |         |                |        | 4,149                  |              |
|                                       | 単 価                                                                   |         |                |        | 4,149                  |              |
|                                       |                                                                       |         |                |        |                        |              |
|                                       | *** B 単 - 117号 ***                                                    |         |                |        |                        |              |
| 000117                                | 路体盛土用土運搬<br>工区内仮置場から施工箇所へ                                             |         | m3             |        | 1.000 m3               | 歩 A<br>当たり算出 |
| S01034                                | 不整地運搬<br>80m以下                                                        | 1.000   | m3             | 331    | 331                    | S 単 1号       |
| SA0102                                | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満                                        | 1.000   | m3             | 236.2  | 236                    | S 単 158号     |
|                                       | 合 計                                                                   |         |                |        | 567                    |              |
|                                       | 単 価                                                                   |         |                |        | 567                    |              |
|                                       |                                                                       |         |                |        |                        |              |
|                                       | *** B 単 - 118号 ***                                                    |         |                |        |                        |              |
| 000118                                | 盛土<br>B 4.0m、流用土                                                      |         | m3             |        | 1.000 m3               | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0141                                | SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし                          | 1.000   | m3             | 257    | 257                    | S 単 167号     |
|                                       | 合 計                                                                   |         |                |        | 257                    |              |
|                                       | 単 価                                                                   |         |                |        | 257                    |              |
|                                       |                                                                       |         |                |        |                        |              |
|                                       | *** B 単 - 119号 ***                                                    |         |                |        |                        |              |
| 000119                                | 鉄鋼スラグ舗装<br>t=10cm                                                     |         | m <sup>2</sup> |        | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| S08042                                | 砂利舗装工(機械)<br>再生クワツァツ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正 + 敷均し, 必要, あり, あり     | 100.000 | m <sup>2</sup> | 654    | 65,400                 | S 単 115号     |
| S02116                                | 鉄鋼スラグ簡易舗装材<br>, 0 ~ 25mm,                                             | 11.900  | m3             | 3,800  | 45,220                 | S 単 60号      |
|                                       | 合 計                                                                   |         |                |        | 110,620                |              |
|                                       | 単 価                                                                   |         |                |        | 1,106                  |              |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                                             |        |     |        |        |             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|-------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                                             |        |     |        |        |             |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                                             |        |     |        |        |             |
| コード                                       | 名 称 ( 規 格 )                                                 | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|                                           |                                                             |        |     |        |        |             |
|                                           | *** B 単 - 120号 ***                                          |        |     |        |        |             |
| 000120                                    | 植生準備工<br>除草材散布1回                                            |        | m   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00004                                    | 植生準備工<br>除草剤散布                                              | 1,000  | m   | 35     | 35     | T 単 4号      |
|                                           | 合 計                                                         |        |     |        | 35     |             |
|                                           | 単 価                                                         |        |     |        | 35     |             |
|                                           |                                                             |        |     |        |        |             |
|                                           | *** B 単 - 121号 ***                                          |        |     |        |        |             |
| 000121                                    | 植生シート<br>センチビードグラス                                          |        | m   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                                    | 植生シート工<br>センチビードグラス 材工共,                                    | 1,000  | m   | 1,510  | 1,510  | S 単 61号     |
|                                           | 合 計                                                         |        |     |        | 1,510  |             |
|                                           | 単 価                                                         |        |     |        | 1,510  |             |
|                                           |                                                             |        |     |        |        |             |
|                                           | *** B 単 - 122号 ***                                          |        |     |        |        |             |
| 000122                                    | 硬質ポリ塩化ビニル管埋設 ( TS )<br>VUφ150,土被り0.6m,農道下                   |        | m   |        | 10,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103                                    | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,                                | 7,200  | m3  | 2,048  | 14,746 | S 単 162号    |
| S01041                                    | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ`タ( )                 | 2,400  | m3  | 2,923  | 7,015  | S 単 6号      |
| S01041                                    | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない                 | 3,300  | m3  | 2,378  | 7,847  | S 単 7号      |
| S01082                                    | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし                   | 3,300  | m3  | 602    | 1,987  | S 単 11号     |
| S07001                                    | バイブライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分 ,なし, | 0,700  | m3  | 10,224 | 7,157  | S 単 107号    |
|                                           | なし                                                          |        |     |        |        |             |
| S07001                                    | バイブライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ`タ,区分  | 0,500  | m3  | 9,263  | 4,632  | S 単 108号    |
|                                           | ,なし,なし                                                      |        |     |        |        |             |
| SA0152                                    | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり                       | 5,900  | m   | 857.5  | 5,059  | S 単 169号    |
| S07021                                    | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,150mm,片受直管ｽﾌﾟｰﾝ付,4.0m管,0箇所             | 10,000 | m   | 3,113  | 31,130 | S 単 112号    |
|                                           | 合 計                                                         |        |     |        | 79,573 |             |
|                                           | 単 価                                                         |        |     |        | 7,957  |             |
|                                           |                                                             |        |     |        |        |             |
|                                           | *** B 単 - 123号 ***                                          |        |     |        |        |             |
| 000123                                    | 硬質ポリ塩化ビニル管埋設 ( TS )<br>VUφ150,土被り1.2m,As道路下                 |        | m   |        | 10,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103                                    | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし                         | 15,900 | m3  | 314.5  | 5,001  | S 単 163号    |
| SA0102                                    | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                              | 2,700  | m3  | 287.5  | 776    | S 単 160号    |
| S01041                                    | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ`タ( )                      | 2,400  | m3  | 2,002  | 4,805  | S 単 8号      |
| SA0102                                    | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                              | 3,700  | m3  | 287.5  | 1,064  | S 単 160号    |
| S01041                                    | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                      | 3,300  | m3  | 1,457  | 4,808  | S 単 4号      |
| S01082                                    | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし                   | 3,300  | m3  | 602    | 1,987  | S 単 11号     |
| SA0102                                    | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                              | 7,600  | m3  | 287.5  | 2,185  | S 単 160号    |
| S01041                                    | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                      | 6,900  | m3  | 1,457  | 10,053 | S 単 4号      |
| S01082                                    | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり                   | 6,900  | m3  | 410    | 2,829  | S 単 10号     |
| S07001                                    | バイブライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),タバ,区分 ,なし, | 0,700  | m3  | 9,812  | 6,868  | S 単 109号    |
|                                           | なし                                                          |        |     |        |        |             |
| S07001                                    | バイブライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパ`タ,区分  | 0,500  | m3  | 8,851  | 4,426  | S 単 110号    |
|                                           | ,なし,なし                                                      |        |     |        |        |             |

| 事業名 道前平野農地整備事業                    |                                                               |        |                |        |          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|----------|
| 工事名 田野上方東・周布工区1号幹線排水路建設(その3)工事    |                                                               |        |                |        |          |
| 工事別工事名:田野上方東・周布工区1号幹線排水路建設(その3)工事 |                                                               |        |                |        |          |
| コード                               | 名 称 (規 格)                                                     | 数 量    | 単位             | 単 価    | 金 額      |
| SA0151                            | SP 基面整正<br>基面整正                                               | 4.000  | m <sup>2</sup> | 428.4  | 1,714    |
| SA0152                            | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                         | 5.900  | m <sup>2</sup> | 857.5  | 5,059    |
| S01072                            | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂                                             | 23.700 | m <sup>2</sup> | 257    | 6,091    |
| S07021                            | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,150mm,片受直管ｽｰﾌ付,4.0m管,0箇所                 | 10.000 | m              | 3,113  | 31,130   |
|                                   | 合 計                                                           |        |                |        | 88,796   |
|                                   | 単 価                                                           |        |                |        | 8,880    |
|                                   |                                                               |        |                |        |          |
|                                   | *** B単 - 124号 ***                                             |        |                |        |          |
| 000124                            | 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(RR)<br>VUφ150,土被り0.6m,農道下                        |        | m              |        | 10.000 m |
| SA0103                            | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,                                  | 7.200  | m <sup>3</sup> | 2,048  | 14,746   |
| S01041                            | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ( )                 | 2.400  | m <sup>3</sup> | 2,923  | 7,015    |
| S01041                            | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない                   | 3.300  | m <sup>3</sup> | 2,378  | 7,847    |
| S01082                            | 締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし                    | 3.300  | m <sup>3</sup> | 602    | 1,987    |
| S07001                            | バイブライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾞ,区分 ,なし, | 0.700  | m <sup>3</sup> | 10,224 | 7,157    |
|                                   | なし                                                            |        |                |        |          |
| S07001                            | バイブライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分  | 0.500  | m <sup>3</sup> | 9,263  | 4,632    |
|                                   | ,なし,なし                                                        |        |                |        |          |
| SA0152                            | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                         | 5.900  | m <sup>2</sup> | 857.5  | 5,059    |
| S07021                            | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,150mm,RR管,4.0m管,0箇所                      | 10.000 | m              | 3,611  | 36,110   |
|                                   | 合 計                                                           |        |                |        | 84,553   |
|                                   | 単 価                                                           |        |                |        | 8,455    |
|                                   |                                                               |        |                |        |          |
|                                   | *** B単 - 125号 ***                                             |        |                |        |          |
| 000125                            | 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(RR)<br>VUφ150,土被り1.2m,As道路下                      |        | m              |        | 10.000 m |
| SA0103                            | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし                           | 15.900 | m <sup>3</sup> | 314.5  | 5,001    |
| SA0102                            | SP 積込(ﾛｰｽﾞ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                               | 2.700  | m <sup>3</sup> | 287.5  | 776      |
| S01041                            | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ( )                      | 2.400  | m <sup>3</sup> | 2,002  | 4,805    |
| SA0102                            | SP 積込(ﾛｰｽﾞ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                               | 3.700  | m <sup>3</sup> | 287.5  | 1,064    |
| S01041                            | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                        | 3.300  | m <sup>3</sup> | 1,457  | 4,808    |
| S01082                            | 締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし                    | 3.300  | m <sup>3</sup> | 602    | 1,987    |
| SA0102                            | SP 積込(ﾛｰｽﾞ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                               | 7.600  | m <sup>3</sup> | 287.5  | 2,185    |
| S01041                            | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                        | 6.900  | m <sup>3</sup> | 1,457  | 10,053   |
| S01082                            | 締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり                    | 6.900  | m <sup>3</sup> | 410    | 2,829    |
| S07001                            | バイブライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾞ,区分 ,なし, | 0.700  | m <sup>3</sup> | 9,812  | 6,868    |
|                                   | なし                                                            |        |                |        |          |
| S07001                            | バイブライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分  | 0.500  | m <sup>3</sup> | 8,851  | 4,426    |
|                                   | ,なし,なし                                                        |        |                |        |          |
| SA0151                            | SP 基面整正<br>基面整正                                               | 4.000  | m <sup>2</sup> | 428.4  | 1,714    |
| SA0152                            | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                         | 5.900  | m <sup>2</sup> | 857.5  | 5,059    |
| S01072                            | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂                                             | 23.700 | m <sup>2</sup> | 257    | 6,091    |
| S07021                            | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,150mm,RR管,4.0m管,0箇所                      | 10.000 | m              | 3,611  | 36,110   |
|                                   | 合 計                                                           |        |                |        | 93,776   |
|                                   | 単 価                                                           |        |                |        | 9,378    |

| コード    | 名 称 (規 格)                                       | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------|-------|----|--------|--------|-------------|
|        |                                                 |       |    |        |        |             |
|        | *** B単 - 126号 ***                               |       |    |        |        |             |
| 000126 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>TS曲管φ150×45°                   |       | 個  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>45°ベンド B形 径150,,    | 1.000 | 個  | 12,400 | 12,400 | S単 63号      |
|        | 合 計                                             |       |    |        | 12,400 |             |
|        | 単 価                                             |       |    |        | 12,400 |             |
|        |                                                 |       |    |        |        |             |
|        | *** B単 - 127号 ***                               |       |    |        |        |             |
| 000127 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>TS曲管φ150×22°1/2                |       | 個  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>22 1/2°ベンドB形 径150,, | 1.000 | 個  | 11,800 | 11,800 | S単 64号      |
|        | 合 計                                             |       |    |        | 11,800 |             |
|        | 単 価                                             |       |    |        | 11,800 |             |
|        |                                                 |       |    |        |        |             |
|        | *** B単 - 128号 ***                               |       |    |        |        |             |
| 000128 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>TS曲管φ150×11°1/4                |       | 個  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>11 1/4°ベンドB形 径150,, | 1.000 | 個  | 9,680  | 9,680  | S単 65号      |
|        | 合 計                                             |       |    |        | 9,680  |             |
|        | 単 価                                             |       |    |        | 9,680  |             |
|        |                                                 |       |    |        |        |             |
|        | *** B単 - 129号 ***                               |       |    |        |        |             |
| 000129 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>TS曲管φ150×5°5/8                 |       | 個  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>5 5/8°ベンド B形 径150,,   | 1.000 | 個  | 11,000 | 11,000 | S単 66号      |
|        | 合 計                                             |       |    |        | 11,000 |             |
|        | 単 価                                             |       |    |        | 11,000 |             |
|        |                                                 |       |    |        |        |             |
|        | *** B単 - 130号 ***                               |       |    |        |        |             |
| 000130 | 急速空気弁<br>φ25樹脂製,0.74MPa                         |       | 基  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07093 | 空気弁人力据付<br>25mm,急排空気弁,あり                        | 1.000 | 基  | 12,235 | 12,235 | S単 114号     |
| S02116 | 急速空気弁<br>φ25 フランジ付き 7.5K 合成樹脂製,,                | 1.000 | 個  | 58,900 | 58,900 | S単 67号      |
| S02116 | フランジ接合部品<br>ボルトナット,,                            | 1.000 | 個  | 551    | 551    | S単 68号      |
|        | 合 計                                             |       |    |        | 71,686 |             |
|        | 単 価                                             |       |    |        | 71,686 |             |
|        |                                                 |       |    |        |        |             |
|        | *** B単 - 131号 ***                               |       |    |        |        |             |
| 000131 | 空気弁配管<br>鋳鉄製T字管(離脱防止リソグ内蔵)φ150×75土被り0.6m        |       | 箇所 |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径75,,             | 1.000 | 組  | 2,720  | 2,720  | S単 69号      |
| S02116 | 鋳鉄製フランジ付T字管<br>黒合成樹脂塗装(塩ビ・鋼管用)SR付 φ150×φ75,,    | 1.000 | 個  | 49,300 | 49,300 | S単 70号      |
|        | 合 計                                             |       |    |        | 52,020 |             |
|        | 単 価                                             |       |    |        | 52,020 |             |
|        |                                                 |       |    |        |        |             |
|        | *** B単 - 132号 ***                               |       |    |        |        |             |
| 000132 | 空気弁ボックス<br>レジンコンクリート製φ500,H540,道路下(本管φ200以下)    |       | 組  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00005 | レジンコンクリート製ボックス設置<br>仕切弁保護工,φ500 H=440           | 1.000 | 個  | 1,499  | 1,499  | T単 5号       |

|                                         |                                                                                                          |       |                |        |         |              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|---------|--------------|
| 事業名: 道前平野農地整備事業                         |                                                                                                          |       |                |        |         |              |
| 工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事    |                                                                                                          |       |                |        |         |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                                                                          |       |                |        |         |              |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                                                                                | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額     | 備 考          |
| T00006                                  | レジンコンクリート製ボックス設置<br>鉄蓋設置工, 円形 3 号                                                                        | 1.000 | 個              | 3,980  | 3,980   | T 単 6 号      |
| S02116                                  | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>上部壁 φ500 H=200,,                                                                    | 1.000 | 個              | 32,000 | 32,000  | S 単 71 号     |
| S02116                                  | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>下部壁 φ500 H=200,,                                                                    | 1.000 | 個              | 15,600 | 15,600  | S 単 72 号     |
| S02116                                  | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>底板 φ500 , H=40,,                                                                    | 1.000 | 個              | 18,000 | 18,000  | S 単 73 号     |
| S02116                                  | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>円形鉄蓋 3 号, φ500, H=100,,                                                             | 1.000 | 個              | 92,500 | 92,500  | S 単 74 号     |
| SA0831                                  | SP 不陸整正<br>無し, -, -, なし,                                                                                 | 3.800 | m <sup>2</sup> | 122.5  | 466     | S 単 193 号    |
| SA0834                                  | SP 上層路盤 (車道・路肩部)<br>路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, -, 1 層施工, なし, 0mm, 100mm                                  | 3.800 | m <sup>2</sup> | 576.6  | 2,191   | S 単 198 号    |
| SA0843                                  | SP 表層 (車道・路肩部)<br>1.4m 以上 3.0m 以下, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコト 各種, あり, 再生密粒度アスコン(13) | 3.800 | m <sup>2</sup> | 1,779  | 6,760   | S 単 202 号    |
|                                         |                                                                                                          |       |                |        |         |              |
|                                         | 合 計                                                                                                      |       |                |        | 172,996 |              |
|                                         | 単 価                                                                                                      |       |                |        | 172,996 |              |
|                                         |                                                                                                          |       |                |        |         |              |
|                                         | *** B 単 - 133 号 ***                                                                                      |       |                |        |         |              |
| 000133                                  | 埋設標示テープ<br>W=150 農水用 (黄色)                                                                                |       | m              |        | 1.000 m | 歩 A<br>当たり算出 |
| T00011                                  | 埋設標示テープ設置<br>幅 150                                                                                       | 1.000 | m              | 265    | 265     | T 単 11 号     |
|                                         |                                                                                                          |       |                |        |         |              |
|                                         | 合 計                                                                                                      |       |                |        | 265     |              |
|                                         | 単 価                                                                                                      |       |                |        | 265     |              |
|                                         |                                                                                                          |       |                |        |         |              |
|                                         | *** B 単 - 134 号 ***                                                                                      |       |                |        |         |              |
| 000134                                  | 歩車道境界ブロック復旧<br>再利用、道路接続部                                                                                 |       | m              |        | 1.000 m | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0876                                  | SP 歩車道境界ブロック<br>再利用設置, B 種(180/205 × 250 × 600), 有り, 有り, 有り, あり, 再生クラッシャー RC-4<br>0, 18-8-40 (高炉)        | 1.000 | m              | 6,037  | 6,037   | S 単 207 号    |
|                                         |                                                                                                          |       |                |        |         |              |
|                                         |                                                                                                          |       |                |        |         |              |
|                                         | 合 計                                                                                                      |       |                |        | 6,037   |              |
|                                         | 単 価                                                                                                      |       |                |        | 6,037   |              |
|                                         |                                                                                                          |       |                |        |         |              |
|                                         | *** B 単 - 135 号 ***                                                                                      |       |                |        |         |              |
| 000135                                  | 歩車道境界ブロック復旧<br>再利用、路肩排水部                                                                                 |       | m              |        | 1.000 m | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0876                                  | SP 歩車道境界ブロック<br>再利用設置, B 種(180/205 × 250 × 600), 有り, 有り, 有り, あり, 再生クラッシャー RC-4<br>0, 18-8-40 (高炉)        | 1.000 | m              | 6,037  | 6,037   | S 単 207 号    |
|                                         |                                                                                                          |       |                |        |         |              |
|                                         |                                                                                                          |       |                |        |         |              |
|                                         | 合 計                                                                                                      |       |                |        | 6,037   |              |
|                                         | 単 価                                                                                                      |       |                |        | 6,037   |              |
|                                         |                                                                                                          |       |                |        |         |              |
|                                         | *** B 単 - 136 号 ***                                                                                      |       |                |        |         |              |
| 000136                                  | 道路標識復旧<br>自転車及び歩行者専用道路                                                                                   |       | 基              |        | 1.000 基 | 歩 A<br>当たり算出 |
| S08703                                  | 【道路標識設置】<br>標識柱・基礎設置(路側式)単柱式, 下地亜鉛メッキ + 静電粉体塗装, φ60.5, 2 基以下, -, -, 無し, -, -, 使用する, 1 本                  | 1.000 | 基              | 69,462 | 69,462  | S 単 116 号    |
|                                         |                                                                                                          |       |                |        |         |              |
|                                         |                                                                                                          |       |                |        |         |              |
|                                         | 合 計                                                                                                      |       |                |        | 69,462  |              |
|                                         | 単 価                                                                                                      |       |                |        | 69,462  |              |
|                                         |                                                                                                          |       |                |        |         |              |
|                                         | *** B 単 - 137 号 ***                                                                                      |       |                |        |         |              |
| 000137                                  | 集水樹復旧<br>再利用                                                                                             |       | 個              |        | 1.000 個 | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0551                                  | SP コンクリート分水槽据付<br>据付, 200kg を超え 400kg 以下, 無し, なし                                                         | 1.000 | 基              | 5,284  | 5,284   | S 単 191 号    |
|                                         |                                                                                                          |       |                |        |         |              |
|                                         | 合 計                                                                                                      |       |                |        | 5,284   |              |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                                                               |        |                |        |          |              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|----------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                                                               |        |                |        |          |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                                                               |        |                |        |          |              |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                                                                     | 数 量    | 単 位            | 単 価    | 金 額      | 備 考          |
|                                         | 単 価                                                                                           |        |                |        | 5,284    |              |
|                                         |                                                                                               |        |                |        |          |              |
|                                         | *** B 単 - 138 号 ***                                                                           |        |                |        |          |              |
| 000138                                  | 埋設管復旧<br>HP 管 φ200                                                                            |        | m              |        | 10,000 m | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0103                                  | SP 床掘り<br>土砂, 平均施工幅 1m 以上 2m 未満, 無し, 無し, なし                                                   | 10.900 | m3             | 314.5  | 3,428    | S 単 163 号    |
| SA0102                                  | SP 積込 (ルーズ)<br>土砂, 平均施工幅 1m 以上 2m 未満                                                          | 11.600 | m3             | 287.5  | 3,335    | S 単 160 号    |
| S01041                                  | 人力士工 (盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ ( )                                                  | 6.600  | m3             | 2,002  | 13,213   | S 単 8 号      |
| S01041                                  | 人力士工 (盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない                                                    | 3.800  | m3             | 1,457  | 5,537    | S 単 4 号      |
| S01082                                  | 締固工 (振動ロータリ締固め 2.5m 未満)<br>築堤・埋戻, 0.8 ~ 1.1ton, なし                                            | 3.800  | m3             | 602    | 2,288    | S 単 11 号     |
| SA0151                                  | SP 基面整正<br>基面整正                                                                               | 2.000  | m <sup>2</sup> | 428.4  | 857      | S 単 168 号    |
| SA0706                                  | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形)<br>据付, 200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), なし, 外圧管 1 種                           | 10.000 | m              | 10,310 | 103,100  | S 単 192 号    |
|                                         | 合 計                                                                                           |        |                |        | 131,758  |              |
|                                         | 単 価                                                                                           |        |                |        | 13,176   |              |
|                                         |                                                                                               |        |                |        |          |              |
|                                         | *** B 単 - 139 号 ***                                                                           |        |                |        |          |              |
| 000139                                  | コンクリート畦畔復旧<br>畦畔                                                                              |        | m              |        | 1,000 m  | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0311                                  | SP コンクリート<br>小型構造物, バックホウ (クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20) (高炉 B) W/C65% | 0.150  | m3             | 34,630 | 5,195    | S 単 182 号    |
| SA0312                                  | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                                                          | 2.500  | m <sup>2</sup> | 8,463  | 21,158   | S 単 185 号    |
|                                         | 合 計                                                                                           |        |                |        | 26,353   |              |
|                                         | 単 価                                                                                           |        |                |        | 26,353   |              |
|                                         |                                                                                               |        |                |        |          |              |
|                                         | *** B 単 - 140 号 ***                                                                           |        |                |        |          |              |
| 000140                                  | コンクリート畦畔復旧<br>畦畔                                                                              |        | m              |        | 1,000 m  | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0311                                  | SP コンクリート<br>小型構造物, バックホウ (クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20) (高炉 B) W/C65% | 0.070  | m3             | 34,630 | 2,424    | S 単 182 号    |
| SA0312                                  | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                                                          | 1.200  | m <sup>2</sup> | 8,463  | 10,156   | S 単 185 号    |
|                                         | 合 計                                                                                           |        |                |        | 12,580   |              |
|                                         | 単 価                                                                                           |        |                |        | 12,580   |              |
|                                         |                                                                                               |        |                |        |          |              |
|                                         | *** B 単 - 141 号 ***                                                                           |        |                |        |          |              |
| 000141                                  | 水路復旧<br>水路                                                                                    |        | m              |        | 1,000 m  | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0311                                  | SP コンクリート<br>小型構造物, バックホウ (クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20) (高炉 B) W/C65% | 0.350  | m3             | 34,630 | 12,121   | S 単 182 号    |
| SA0312                                  | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                                                          | 2.600  | m <sup>2</sup> | 8,463  | 22,004   | S 単 185 号    |
|                                         | 合 計                                                                                           |        |                |        | 34,125   |              |
|                                         | 単 価                                                                                           |        |                |        | 34,125   |              |
|                                         |                                                                                               |        |                |        |          |              |
|                                         | *** B 単 - 142 号 ***                                                                           |        |                |        |          |              |
| 000142                                  | 水路復旧<br>水路                                                                                    |        | m              |        | 1,000 m  | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0311                                  | SP コンクリート<br>小型構造物, バックホウ (クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20) (高炉 B) W/C65% | 0.310  | m3             | 34,630 | 10,735   | S 単 182 号    |
| SA0312                                  | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                                                          | 2.200  | m <sup>2</sup> | 8,463  | 18,619   | S 単 185 号    |

|                                       |                                                                                   |       |                |        |                      |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-----------|
| 事業名                                   | 道前平野農地整備事業                                                                        |       |                |        |                      |           |
| 工事名                                   | 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事                                                     |       |                |        |                      |           |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                                                                   |       |                |        |                      |           |
| コード                                   | 名 称（規 格）                                                                          | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額                  | 備 考       |
|                                       | 合 計                                                                               |       |                |        | 29,354               |           |
|                                       | 単 価                                                                               |       |                |        | 29,354               |           |
|                                       |                                                                                   |       |                |        |                      |           |
|                                       | *** B 単 - 143号 ***                                                                |       |                |        |                      |           |
| 000143                                | 進入路復旧                                                                             |       | 個              |        | 1.000 個              | 歩 A 当たり算出 |
| SA0311                                | SP コンクリート<br>小型構造物,ハ' ッ鈎(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | 2.800 | m3             | 34,630 | 96,964               | S 単 182号  |
| SA0312                                | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                                               | 2.000 | m <sup>2</sup> | 8,463  | 16,926               | S 単 185号  |
|                                       | 合 計                                                                               |       |                |        | 113,890              |           |
|                                       | 単 価                                                                               |       |                |        | 113,890              |           |
|                                       |                                                                                   |       |                |        |                      |           |
|                                       | *** B 単 - 144号 ***                                                                |       |                |        |                      |           |
| 000144                                | 舗装復旧（歩道・表層）<br>密粒度アス(13), t=4cm                                                   |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A 当たり算出 |
| SA0846                                | SP 表層（歩道部）<br>1.4m以上,40mm,アスファルト混合物（2.20t/m3）,プライムコート 各種,あり,密粒度アス(13)             | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,892  | 1,892                | S 単 205号  |
|                                       | 合 計                                                                               |       |                |        | 1,892                |           |
|                                       | 単 価                                                                               |       |                |        | 1,892                |           |
|                                       |                                                                                   |       |                |        |                      |           |
|                                       | *** B 単 - 145号 ***                                                                |       |                |        |                      |           |
| 000145                                | 舗装復旧（歩道・路盤）<br>RM-25, t=10cm                                                      |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A 当たり算出 |
| SA0833                                | SP 下層路盤（歩道部）<br>100mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)                                          | 1.000 | m <sup>2</sup> | 911.6  | 912                  | S 単 196号  |
|                                       | 合 計                                                                               |       |                |        | 912                  |           |
|                                       | 単 価                                                                               |       |                |        | 912                  |           |
|                                       |                                                                                   |       |                |        |                      |           |
|                                       | *** B 単 - 146号 ***                                                                |       |                |        |                      |           |
| 000146                                | 舗装復旧（車道・表層）<br>密粒度アス(13), t=5cm                                                   |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A 当たり算出 |
| SA0843                                | SP 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超,50mm,アスファルト混合物（2.35t/m3）,タックコート 各種,なし,密粒度アス(13)            | 1.000 | m <sup>2</sup> | 2,065  | 2,065                | S 単 203号  |
|                                       | 合 計                                                                               |       |                |        | 2,065                |           |
|                                       | 単 価                                                                               |       |                |        | 2,065                |           |
|                                       |                                                                                   |       |                |        |                      |           |
|                                       | *** B 単 - 147号 ***                                                                |       |                |        |                      |           |
| 000147                                | 舗装復旧（車道・基層）<br>密粒度アス(20), t=5cm                                                   |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A 当たり算出 |
| SA0841                                | SP 基層（車道・路肩部）<br>3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート各種,なし                     | 1.000 | m <sup>2</sup> | 2,163  | 2,163                | S 単 200号  |
|                                       | 合 計                                                                               |       |                |        | 2,163                |           |
|                                       | 単 価                                                                               |       |                |        | 2,163                |           |
|                                       |                                                                                   |       |                |        |                      |           |
|                                       | *** B 単 - 148号 ***                                                                |       |                |        |                      |           |
| 000148                                | 舗装復旧（車道・上層路盤）<br>RM-25, t=15cm                                                    |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A 当たり算出 |
| SA0834                                | SP 上層路盤（車道・路肩部）<br>路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm                         | 1.000 | m <sup>2</sup> | 737.3  | 737                  | S 単 199号  |
|                                       | 合 計                                                                               |       |                |        | 737                  |           |
|                                       | 単 価                                                                               |       |                |        | 737                  |           |
|                                       |                                                                                   |       |                |        |                      |           |
|                                       | *** B 単 - 149号 ***                                                                |       |                |        |                      |           |

|                                       |                                                            |         |                |         |                      |              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|----------------------|--------------|
| 事業名                                   | 道前平野農地整備事業                                                 |         |                |         |                      |              |
| 工事名                                   | 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事                              |         |                |         |                      |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                                            |         |                |         |                      |              |
| コード                                   | 名 称（規 格）                                                   | 数 量     | 単位             | 単 価     | 金 額                  | 備 考          |
| 000149                                | 舗装復旧（車道・下層路盤）<br>RC-40, t=35cm                             |         | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0832                                | SP 下層路盤（車道・路肩部）<br>350mm, 2層施工, 砕石, なし, 再生クマツタエ RC-40      | 1.000   | m <sup>2</sup> | 1,540   | 1,540                | S 単 194号     |
|                                       | 合 計                                                        |         |                |         | 1,540                |              |
|                                       | 単 価                                                        |         |                |         | 1,540                |              |
|                                       |                                                            |         |                |         |                      |              |
|                                       | *** B 単 - 150号 ***                                         |         |                |         |                      |              |
| 000150                                | 区画線復旧（中央線）<br>破線・白色・溶融式, B=15cm                            |         | m              |         | 100,000 m            | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116                                | 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)<br>溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,, | 57.000  | kg             | 225     | 12,825               | S 単 76号      |
| S02116                                | ガラスビーズ (JIS R 3301)<br>1号(0.106～0.850mm),,,                | 2.500   | kg             | 175     | 438                  | S 単 77号      |
| S02116                                | 接着用プライマー-<br>区画線用,,                                        | 2.500   | kg             | 470     | 1,175                | S 単 78号      |
| S02116                                | 軽油<br>バレル給油,,                                              | 4.000   | L              | 155     | 620                  | S 単 79号      |
| Y00004                                | 雑品                                                         | 0.050   |                | 15,058  | 753                  |              |
| S08801                                | 【区画線工】<br>区画線設置,溶融式（手動）,破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,           | 100.000 | m              | 184     | 18,400               | S 単 120号     |
|                                       | 合 計                                                        |         |                |         | 34,211               |              |
|                                       | 単 価                                                        |         |                |         | 342                  |              |
|                                       |                                                            |         |                |         |                      |              |
|                                       | *** B 単 - 151号 ***                                         |         |                |         |                      |              |
| 000151                                | 区画線復旧（外側線）<br>実線・白色・溶融式, B=15cm                            |         | m              |         | 100,000 m            | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116                                | 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)<br>溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,, | 57.000  | kg             | 225     | 12,825               | S 単 76号      |
| S02116                                | ガラスビーズ (JIS R 3301)<br>1号(0.106～0.850mm),,,                | 2.500   | kg             | 175     | 438                  | S 単 77号      |
| S02116                                | 接着用プライマー-<br>区画線用,,                                        | 2.500   | kg             | 470     | 1,175                | S 単 78号      |
| S02116                                | 軽油<br>バレル給油,,                                              | 3.600   | L              | 155     | 558                  | S 単 79号      |
| Y00004                                | 雑品                                                         | 0.050   |                | 14,996  | 750                  |              |
| S08801                                | 【区画線工】<br>区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,           | 100.000 | m              | 165     | 16,500               | S 単 121号     |
|                                       | 合 計                                                        |         |                |         | 32,246               |              |
|                                       | 単 価                                                        |         |                |         | 322                  |              |
|                                       |                                                            |         |                |         |                      |              |
|                                       | *** B 単 - 152号 ***                                         |         |                |         |                      |              |
| B18322                                | 排水ポンプ（仮設）<br>1 号サイホン 県道横断区間施工時                             |         | 箇所             |         | 1.000 箇所             | 歩 A<br>当たり算出 |
| S18006                                | 排水ポンプ運転（小口径）<br>46,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり                   | 1.000   | 箇所             | 224,962 | 224,962              | S 単 133号     |
| S18007                                | 排水ポンプ設置撤去（小口径）<br>口径 100mm,なし                              | 1.000   | 箇所             | 57,006  | 57,006               | S 単 136号     |
|                                       | 合 計                                                        |         |                |         | 281,968              |              |
|                                       | 単 価                                                        |         |                |         | 281,968              |              |
|                                       |                                                            |         |                |         |                      |              |
|                                       | *** B 単 - 153号 ***                                         |         |                |         |                      |              |
| B18322                                | 排水ポンプ（仮設）<br>1 号サイホン 県道並走区間施工時                             |         | 箇所             |         | 1.000 箇所             | 歩 A<br>当たり算出 |
| S18006                                | 排水ポンプ運転（小口径）<br>56,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり                   | 1.000   | 箇所             | 273,867 | 273,867              | S 単 134号     |
| S18007                                | 排水ポンプ設置撤去（小口径）<br>口径 100mm,なし                              | 1.000   | 箇所             | 57,006  | 57,006               | S 単 136号     |
|                                       | 合 計                                                        |         |                |         | 330,873              |              |
|                                       | 単 価                                                        |         |                |         | 330,873              |              |
|                                       |                                                            |         |                |         |                      |              |
|                                       | *** B 単 - 154号 ***                                         |         |                |         |                      |              |
| B18322                                | 排水ポンプ（仮設）<br>1-1号暗渠施工時                                     |         | 箇所             |         | 1.000 箇所             | 歩 A<br>当たり算出 |

|        |                                          |         |                |         |                      |              |
|--------|------------------------------------------|---------|----------------|---------|----------------------|--------------|
| 事業名    | 道前平野農地整備事業                               |         |                |         |                      |              |
| 工事名    | 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事            |         |                |         |                      |              |
| 工事別工事名 | 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事            |         |                |         |                      |              |
| コード    | 名 称（規 格）                                 | 数 量     | 単位             | 単 価     | 金 額                  | 備 考          |
| S18006 | 排水ポンプ運転（小口径）<br>32,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり | 1.000   | 箇所             | 156,496 | 156,496              | S 単 135号     |
| S18007 | 排水ポンプ設置撤去（小口径）<br>口径 100mm,なし            | 1.000   | 箇所             | 57,006  | 57,006               | S 単 136号     |
|        | 合 計                                      |         |                |         | 213,502              |              |
|        | 単 価                                      |         |                |         | 213,502              |              |
|        |                                          |         |                |         |                      |              |
|        | *** B 単 - 155号 ***                       |         |                |         |                      |              |
| B18341 | 受電設備                                     |         | 式              |         | 1.000 式              | 歩 A<br>当たり算出 |
| S18105 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,0本,Ⅳ線,5.5mm2,1m   | 1.000   | 極              | 18,719  | 18,719               | S 単 141号     |
| S18103 | 低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,432日                  | 1.000   | 箇所             | 188,027 | 188,027              | S 単 140号     |
|        | 合 計                                      |         |                |         | 206,746              |              |
|        | 単 価                                      |         |                |         | 206,746              |              |
|        |                                          |         |                |         |                      |              |
|        | *** B 単 - 156号 ***                       |         |                |         |                      |              |
| B18342 | 配電設備                                     |         | 式              |         | 1.000 式              | 歩 A<br>当たり算出 |
| S18112 | 低圧移動電線<br>三相,38,設置～損料～撤去,46日             | 140.000 | m              | 2,448   | 342,720              | S 単 142号     |
| S18112 | 低圧移動電線<br>三相,2.0,設置～損料～撤去,46日            | 60.000  | m              | 1,246   | 74,760               | S 単 143号     |
| S18112 | 低圧移動電線<br>三相,38,設置～損料～撤去,56日             | 180.000 | m              | 2,473   | 445,140              | S 単 144号     |
| S18112 | 低圧移動電線<br>三相,2.0,設置～損料～撤去,56日            | 60.000  | m              | 1,249   | 74,940               | S 単 145号     |
| S18112 | 低圧移動電線<br>三相,14,設置～損料～撤去,32日             | 110.000 | m              | 1,275   | 140,250              | S 単 146号     |
| S18112 | 低圧移動電線<br>三相,2.0,設置～損料～撤去,32日            | 30.000  | m              | 1,244   | 37,320               | S 単 147号     |
| S18114 | 分電盤設備<br>三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,46日          | 6.000   | 箇所             | 42,861  | 257,166              | S 単 148号     |
| S18114 | 分電盤設備<br>三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,56日          | 6.000   | 箇所             | 42,946  | 257,676              | S 単 149号     |
| S18114 | 分電盤設備<br>三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,32日          | 3.000   | 箇所             | 42,752  | 128,256              | S 単 150号     |
| S18105 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,0本,Ⅳ線,5.5mm2,1m   | 15.000  | 極              | 18,719  | 280,785              | S 単 141号     |
|        | 合 計                                      |         |                |         | 2,039,013            |              |
|        | 単 価                                      |         |                |         | 2,039,013            |              |
|        |                                          |         |                |         |                      |              |
|        | *** B 単 - 157号 ***                       |         |                |         |                      |              |
| B19021 | 交通誘導警備員                                  |         | 人              |         | 1.000 人              | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02115 | 交通誘導警備員 B                                | 1.000   | 人              | 13,872  | 13,872               | S 単 23号      |
|        | 合 計                                      |         |                |         | 13,872               |              |
|        | 単 価                                      |         |                |         | 13,872               |              |
|        |                                          |         |                |         |                      |              |
|        | *** B 単 - 158号 ***                       |         |                |         |                      |              |
| 000158 | 表土剥ぎ<br>t=15cm                           |         | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| S15003 | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)<br>表土掘削,あり                 | 1.000   | m <sup>2</sup> | 60      | 60                   | S 単 122号     |
|        | 合 計                                      |         |                |         | 60                   |              |
|        | 単 価                                      |         |                |         | 60                   |              |
|        |                                          |         |                |         |                      |              |
|        | *** B 単 - 159号 ***                       |         |                |         |                      |              |
| 000159 | 掘削                                       |         | m3             |         | 1.000 m3             | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂,オブジェクト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- | 1.000   | m3             | 325.6   | 326                  | S 単 157号     |
|        | 合 計                                      |         |                |         | 326                  |              |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                                                            |        |                |       |                      |              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|----------------------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                                                            |        |                |       |                      |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                                                            |        |                |       |                      |              |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                                                                  | 数 量    | 単 位            | 単 価   | 金 額                  | 備 考          |
|                                         | 単 価                                                                                        |        |                |       | 326                  |              |
|                                         |                                                                                            |        |                |       |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 160 号 ***                                                                        |        |                |       |                      |              |
| 000160                                  | 盛土<br>B 4.0m、流用土                                                                           |        | m <sup>3</sup> |       | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0141                                  | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>4.0m 以上、20,000m <sup>3</sup> 未満、無し、なし                                  | 1.000  | m <sup>3</sup> | 257   | 257                  | S 単 167 号    |
|                                         | 合 計                                                                                        |        |                |       | 257                  |              |
|                                         | 単 価                                                                                        |        |                |       | 257                  |              |
|                                         |                                                                                            |        |                |       |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 161 号 ***                                                                        |        |                |       |                      |              |
| 000161                                  | 舗装設置 (歩道・表層)<br>密粒度アスコン (13)、t=3cm                                                         |        | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0846                                  | SP 表層 (歩道部)<br>1.4m 以上、30mm、アスファルト混合物 (2.20t/m <sup>3</sup> )、プライムコート 各種、あり、密粒度アスコン (13)   | 1.000  | m <sup>2</sup> | 1,546 | 1,546                | S 単 206 号    |
|                                         | 合 計                                                                                        |        |                |       | 1,546                |              |
|                                         | 単 価                                                                                        |        |                |       | 1,546                |              |
|                                         |                                                                                            |        |                |       |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 162 号 ***                                                                        |        |                |       |                      |              |
| 000162                                  | 舗装設置 (歩道・路盤)<br>RM-25、t=10cm                                                               |        | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0833                                  | SP 下層路盤 (歩道部)<br>100mm、1層施工、砕石、あり、路盤材 (各種)                                                 | 1.000  | m <sup>2</sup> | 911.6 | 912                  | S 単 196 号    |
|                                         | 合 計                                                                                        |        |                |       | 912                  |              |
|                                         | 単 価                                                                                        |        |                |       | 912                  |              |
|                                         |                                                                                            |        |                |       |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 163 号 ***                                                                        |        |                |       |                      |              |
| 000163                                  | 舗装設置 (車道・表層)<br>密粒度アスコン (13)、t=5cm                                                         |        | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0843                                  | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m 超、50mm、アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> )、プライムコート 各種、なし、密粒度アスコン (13) | 1.000  | m <sup>2</sup> | 2,162 | 2,162                | S 単 204 号    |
|                                         | 合 計                                                                                        |        |                |       | 2,162                |              |
|                                         | 単 価                                                                                        |        |                |       | 2,162                |              |
|                                         |                                                                                            |        |                |       |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 164 号 ***                                                                        |        |                |       |                      |              |
| 000164                                  | 舗装設置 (車道・上層路盤)<br>RM-25、t=10cm                                                             |        | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0834                                  | SP 上層路盤 (車道・路肩部)<br>路盤材、路盤材 (各種) 砕石材、-、-、1層施工、なし、0mm、100mm                                 | 1.000  | m <sup>2</sup> | 576.6 | 577                  | S 単 197 号    |
|                                         | 合 計                                                                                        |        |                |       | 577                  |              |
|                                         | 単 価                                                                                        |        |                |       | 577                  |              |
|                                         |                                                                                            |        |                |       |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 165 号 ***                                                                        |        |                |       |                      |              |
| 000165                                  | 舗装設置 (車道・下層路盤)<br>C-40、t=10cm                                                              |        | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0832                                  | SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>100mm、1層施工、砕石、なし、クランツァン C-40                                           | 1.000  | m <sup>2</sup> | 746   | 746                  | S 単 195 号    |
|                                         | 合 計                                                                                        |        |                |       | 746                  |              |
|                                         | 単 価                                                                                        |        |                |       | 746                  |              |
|                                         |                                                                                            |        |                |       |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 166 号 ***                                                                        |        |                |       |                      |              |
| 000166                                  | 区画線 (中央線)<br>破線・白色・熔融式、B=15cm                                                              |        | m              |       | 100.000 m            | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116                                  | 道路用塗料 トライックハイット (JIS K 5665)<br>熔融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白、                                  | 57.000 | kg             | 225   | 12,825               | S 単 76 号     |

| 事業名 道前平野農地整備事業                        |                                                                 |         |                |        |                      |              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|----------------------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事     |                                                                 |         |                |        |                      |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                                                 |         |                |        |                      |              |
| コード                                   | 名 称（規 格）                                                        | 数 量     | 単 位            | 単 価    | 金 額                  | 備 考          |
| S02116                                | ガラス'-ス' (JIS R 3301)<br>1号 (0.106 ~ 0.850mm) , ,                | 2.500   | kg             | 175    | 438                  | S 単 77号      |
| S02116                                | 接着用'ライマ'-<br>区画線用 , ,                                           | 2.500   | kg             | 470    | 1,175                | S 単 78号      |
| S02116                                | 軽油<br>バ'トル給油 , ,                                                | 4.000   | L              | 155    | 620                  | S 単 79号      |
| Y00004                                | 雑品                                                              | 0.050   |                | 15,058 | 753                  |              |
| S08801                                | 【区画線工】<br>区画線設置,溶融式（手動）,破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし , , ,            | 100.000 | m              | 184    | 18,400               | S 単 120号     |
|                                       | 合 計                                                             |         |                |        | 34,211               |              |
|                                       | 単 価                                                             |         |                |        | 342                  |              |
|                                       |                                                                 |         |                |        |                      |              |
|                                       | *** B 単 - 167号 ***                                              |         |                |        |                      |              |
| 000167                                | 区画線（路側線）<br>実線・白色・溶融式, B=15cm                                   |         | m              |        | 100.000 m            | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116                                | 道路用塗料 トライツパ'イント (JIS K 5665)<br>溶融式 3種1号 ガラス'-ス' 15 ~ 18% 白 , , | 57.000  | kg             | 225    | 12,825               | S 単 76号      |
| S02116                                | ガラス'-ス' (JIS R 3301)<br>1号 (0.106 ~ 0.850mm) , ,                | 2.500   | kg             | 175    | 438                  | S 単 77号      |
| S02116                                | 接着用'ライマ'-<br>区画線用 , ,                                           | 2.500   | kg             | 470    | 1,175                | S 単 78号      |
| S02116                                | 軽油<br>バ'トル給油 , ,                                                | 3.600   | L              | 155    | 558                  | S 単 79号      |
| Y00004                                | 雑品                                                              | 0.050   |                | 14,996 | 750                  |              |
| S08801                                | 【区画線工】<br>区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし , , ,            | 100.000 | m              | 165    | 16,500               | S 単 121号     |
|                                       | 合 計                                                             |         |                |        | 32,246               |              |
|                                       | 単 価                                                             |         |                |        | 322                  |              |
|                                       |                                                                 |         |                |        |                      |              |
|                                       | *** B 単 - 168号 ***                                              |         |                |        |                      |              |
| BA0203                                | 舗装版切断（歩道・表層）                                                    |         | m              |        | 1.000 m              | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0223                                | SP 舗装版切断<br>ア'スファルト舗装版,15cm以下,-,-                               | 1.000   | m              | 665.3  | 665                  | S 単 174号     |
|                                       | 合 計                                                             |         |                |        | 665                  |              |
|                                       | 単 価                                                             |         |                |        | 665                  |              |
|                                       |                                                                 |         |                |        |                      |              |
|                                       | *** B 単 - 169号 ***                                              |         |                |        |                      |              |
| BA0203                                | 舗装版切断（車道・表層）                                                    |         | m              |        | 1.000 m              | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0223                                | SP 舗装版切断<br>ア'スファルト舗装版,15cm以下,-,-                               | 1.000   | m              | 665.3  | 665                  | S 単 174号     |
|                                       | 合 計                                                             |         |                |        | 665                  |              |
|                                       | 単 価                                                             |         |                |        | 665                  |              |
|                                       |                                                                 |         |                |        |                      |              |
|                                       | *** B 単 - 170号 ***                                              |         |                |        |                      |              |
| BA0202                                | 舗装版破碎（歩道・表層）                                                    |         | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0222                                | SP 舗装版破碎<br>ア'スファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし                     | 1.000   | m <sup>2</sup> | 611.8  | 612                  | S 単 173号     |
|                                       | 合 計                                                             |         |                |        | 612                  |              |
|                                       | 単 価                                                             |         |                |        | 612                  |              |
|                                       |                                                                 |         |                |        |                      |              |
|                                       | *** B 単 - 171号 ***                                              |         |                |        |                      |              |
| BA0202                                | 舗装版破碎（車道・表層）                                                    |         | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0222                                | SP 舗装版破碎<br>ア'スファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし                     | 1.000   | m <sup>2</sup> | 611.8  | 612                  | S 単 173号     |
|                                       | 合 計                                                             |         |                |        | 612                  |              |
|                                       | 単 価                                                             |         |                |        | 612                  |              |
|                                       |                                                                 |         |                |        |                      |              |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                                                                |        |     |        |        |              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                                                                |        |     |        |        |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                                                                |        |     |        |        |              |
| コード                                       | 名 称 ( 規 格 )                                                                    | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備 考          |
|                                           | *** B 単 - 172 号 ***                                                            |        |     |        |        |              |
| 000172                                    | 路盤材撤去 ( 車道・上層路盤 )<br>RM-25, t=10cm                                             |        | m3  |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0101                                    | SP 掘削<br>土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3 未満, -, -, -                               | 1,000  | m3  | 325.6  | 326    | S 単 157 号    |
|                                           | 合 計                                                                            |        |     |        | 326    |              |
|                                           | 単 価                                                                            |        |     |        | 326    |              |
|                                           |                                                                                |        |     |        |        |              |
|                                           | *** B 単 - 173 号 ***                                                            |        |     |        |        |              |
| B02315                                    | 殻運搬・処理 ( 産業廃棄物処分費 )<br>アスファルト廃材                                                |        | m3  |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02123                                    | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材                                                         | 1,000  | m3  | 2,350  | 2,350  | S 単 93 号     |
| SA0221                                    | SP 殻運搬<br>舗装版破砕, 機械積込 ( 舗装版厚 15cm 以下 ), 無し, 6.5km 以下,                          | 1,000  | m3  | 2,960  | 2,960  | S 単 172 号    |
|                                           | 合 計                                                                            |        |     |        | 5,310  |              |
|                                           | 単 価                                                                            |        |     |        | 5,310  |              |
|                                           |                                                                                |        |     |        |        |              |
|                                           | *** B 単 - 174 号 ***                                                            |        |     |        |        |              |
| 000174                                    | ガードレール設置<br>Gr-C-4E, 貸与品                                                       |        | m   |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S08711                                    | 【ガードレール設置】<br>土中建込, 塗装品 C-4E, 100m 以上, 受けない, 無し, 曲線部 ( 半径 30m 以下 ), 直支柱,<br>する | 1,000  | m   | 2,340  | 2,340  | S 単 118 号    |
|                                           | 合 計                                                                            |        |     |        | 2,340  |              |
|                                           | 単 価                                                                            |        |     |        | 2,340  |              |
|                                           |                                                                                |        |     |        |        |              |
|                                           | *** B 単 - 175 号 ***                                                            |        |     |        |        |              |
| 000175                                    | ガードレール撤去<br>Gr-C-4E, 貸与品                                                       |        | m   |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S08712                                    | 【ガードレール撤去】<br>土中建込用, B-C-4E, 受けない, 無し                                          | 1,000  | m   | 1,367  | 1,367  | S 単 119 号    |
|                                           | 合 計                                                                            |        |     |        | 1,367  |              |
|                                           | 単 価                                                                            |        |     |        | 1,367  |              |
|                                           |                                                                                |        |     |        |        |              |
|                                           | *** B 単 - 176 号 ***                                                            |        |     |        |        |              |
| 000176                                    | 仮設ガードレール設置<br>H 鋼基礎                                                            |        | m   |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02120                                    | 仮設防護柵設置工 ( 仮設ガードレール )<br>H 鋼基礎, 時間的制約なし, 機・労                                   | 1,000  | m   | 1,345  | 1,345  | S 単 89 号     |
| S02116                                    | 仮設ガードレール<br>180 日以内, 整備費・荷扱料込,,                                                | 1,000  | m   | 14,260 | 14,260 | S 単 80 号     |
|                                           | 合 計                                                                            |        |     |        | 15,605 |              |
|                                           | 単 価                                                                            |        |     |        | 15,605 |              |
|                                           |                                                                                |        |     |        |        |              |
|                                           | *** B 単 - 177 号 ***                                                            |        |     |        |        |              |
| 000177                                    | 仮設ガードレール撤去<br>H 鋼基礎                                                            |        | m   |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02120                                    | 仮設防護柵撤去工 ( 仮設ガードレール )<br>H 鋼基礎, 時間的制約なし, 機・労                                   | 1,000  | m   | 1,140  | 1,140  | S 単 90 号     |
|                                           | 合 計                                                                            |        |     |        | 1,140  |              |
|                                           | 単 価                                                                            |        |     |        | 1,140  |              |
|                                           |                                                                                |        |     |        |        |              |
|                                           | *** B 単 - 178 号 ***                                                            |        |     |        |        |              |
| 000178                                    | 仮設排水側溝設置・撤去<br>KF-300                                                          |        | m   |        | 10,000 | 歩 A<br>当たり算出 |
| S05801                                    | 【排水構造物工】<br>U 型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行わない   | 10,000 | m   | 3,611  | 36,110 | S 単 103 号    |
|                                           |                                                                                |        |     |        |        |              |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                                                   |        |                |        |          |              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|----------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                                                   |        |                |        |          |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                                                   |        |                |        |          |              |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                                                         | 数 量    | 単 位            | 単 価    | 金 額      | 備 考          |
| S05801                                  | 【排水構造物工】<br>U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう                | 10.000 | m              | 1,842  | 18,420   | S 単 104号     |
| S02116                                  | 再生クラッシャー<br>RC-40 40 ~ 0mm,                                                       | 0.600  | m3             | 2,300  | 1,380    | S 単 81号      |
| S02116                                  | 角形フリーム<br>幅300mm 深300mm 長2.0m,,                                                   | 5.000  | 個              | 9,840  | 49,200   | S 単 82号      |
|                                         | 合 計                                                                               |        |                |        | 105,110  |              |
|                                         | 単 価                                                                               |        |                |        | 10,511   |              |
|                                         |                                                                                   |        |                |        |          |              |
|                                         | *** B 単 - 179号 ***                                                                |        |                |        |          |              |
| 000179                                  | 仮設排水側溝搬出<br>KF-300,, 周布団地区画整理工事へ                                                  |        | m              |        | 1.000 m  | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0121                                  | 排水構造物運搬<br>標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下               | 0.127  | m3             | 560.3  | 71       | S 単 165号     |
|                                         | 合 計                                                                               |        |                |        | 71       |              |
|                                         | 単 価                                                                               |        |                |        | 71       |              |
|                                         |                                                                                   |        |                |        |          |              |
|                                         | *** B 単 - 180号 ***                                                                |        |                |        |          |              |
| 000180                                  | 仮設暗渠管設置<br>高密度ポリエチレン管 φ 350                                                       |        | m              |        | 1.000 m  | 歩 A<br>当たり算出 |
| T00007                                  | 高密度ポリエチレン管布設<br>内面平滑二重管, φ 350                                                    | 1.000  | m              | 7,015  | 7,015    | T 単 7号       |
|                                         | 合 計                                                                               |        |                |        | 7,015    |              |
|                                         | 単 価                                                                               |        |                |        | 7,015    |              |
|                                         |                                                                                   |        |                |        |          |              |
|                                         | *** B 単 - 181号 ***                                                                |        |                |        |          |              |
| 000181                                  | 仮設暗渠管撤去<br>高密度ポリエチレン管 φ 350                                                       |        | m              |        | 1.000 m  | 歩 A<br>当たり算出 |
| T00008                                  | 高密度ポリエチレン管撤去<br>内面平滑二重管, φ 350                                                    | 1.000  | m              | 499    | 499      | T 単 8号       |
|                                         | 合 計                                                                               |        |                |        | 499      |              |
|                                         | 単 価                                                                               |        |                |        | 499      |              |
|                                         |                                                                                   |        |                |        |          |              |
|                                         | *** B 単 - 182号 ***                                                                |        |                |        |          |              |
| 000182                                  | 土のう設置・撤去                                                                          |        | m3             |        | 1.000 m3 | 歩 A<br>当たり算出 |
| S18001                                  | 土のう工<br>仕入れ ~ 設置 ~ 撤去                                                             | 1.000  | m3             | 31,909 | 31,909   | S 単 130号     |
|                                         | 合 計                                                                               |        |                |        | 31,909   |              |
|                                         | 単 価                                                                               |        |                |        | 31,909   |              |
|                                         |                                                                                   |        |                |        |          |              |
|                                         | *** B 単 - 183号 ***                                                                |        |                |        |          |              |
| 000183                                  | 欠口設置<br>B500 × H500 t=150                                                         |        | 箇所             |        | 1.000 箇所 | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02721                                  | 【構造物取壊し】<br>無筋, なし, 機械, 昼間施工, する                                                  | 0.037  | m3             | 10,150 | 376      | S 単 95号      |
|                                         | 合 計                                                                               |        |                |        | 376      |              |
|                                         | 単 価                                                                               |        |                |        | 376      |              |
|                                         |                                                                                   |        |                |        |          |              |
|                                         | *** B 単 - 184号 ***                                                                |        |                |        |          |              |
| 000184                                  | 欠口撤去<br>B500 × H500 t=150                                                         |        | 箇所             |        | 1.000 箇所 | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0311                                  | SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W / C65% | 0.037  | m3             | 32,570 | 1,205    | S 単 183号     |
| SA0312                                  | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                                              | 0.500  | m <sup>2</sup> | 8,463  | 4,232    | S 単 185号     |
|                                         | 合 計                                                                               |        |                |        | 5,437    |              |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                                                                |       |                |        |                      |              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                                                                |       |                |        |                      |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                                                                |       |                |        |                      |              |
| コード                                       | 名 称 ( 規 格 )                                                                    | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額                  | 備 考          |
|                                           | 単 価                                                                            |       |                |        | 5,437                |              |
|                                           |                                                                                |       |                |        |                      |              |
|                                           | *** B 単 - 185 号 ***                                                            |       |                |        |                      |              |
| 000185                                    | 止水壁設置<br>B400×H400 t=150                                                       |       | 箇所             |        | 1.000 箇所             | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0311                                    | SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W<br>/C65% | 0.024 | m3             | 32,570 | 782                  | S 単 183 号    |
| SA0312                                    | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                                           | 0.320 | m <sup>2</sup> | 8,463  | 2,708                | S 単 185 号    |
|                                           | 合 計                                                                            |       |                |        | 3,490                |              |
|                                           | 単 価                                                                            |       |                |        | 3,490                |              |
|                                           |                                                                                |       |                |        |                      |              |
|                                           | *** B 単 - 186 号 ***                                                            |       |                |        |                      |              |
| 000186                                    | 止水壁撤去<br>B400×H400 t=150                                                       |       | 箇所             |        | 1.000 箇所             | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02721                                    | 【構造物取壊し】<br>無筋, なし, 機械, 昼間施工, する                                               | 0.024 | m3             | 10,150 | 244                  | S 単 95 号     |
|                                           | 合 計                                                                            |       |                |        | 244                  |              |
|                                           | 単 価                                                                            |       |                |        | 244                  |              |
|                                           |                                                                                |       |                |        |                      |              |
|                                           | *** B 単 - 187 号 ***                                                            |       |                |        |                      |              |
| B02315                                    | 殻運搬・処理 ( 産業廃棄物処分費 )<br>無筋コンクリート ( 欠口、止水壁 )                                     |       | m3             |        | 1.000 m3             | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02123                                    | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材                                                             | 1.000 | m3             | 2,820  | 2,820                | S 単 91 号     |
| SA0221                                    | SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km 以下,                              | 1.000 | m3             | 1,329  | 1,329                | S 単 170 号    |
|                                           | 合 計                                                                            |       |                |        | 4,149                |              |
|                                           | 単 価                                                                            |       |                |        | 4,149                |              |
|                                           |                                                                                |       |                |        |                      |              |
|                                           | *** B 単 - 188 号 ***                                                            |       |                |        |                      |              |
| 000188                                    | 掘削<br>仮廻し道路盛土・路盤材 C-40t=10cm 撤去                                                |       | m3             |        | 1.000 m3             | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0101                                    | SP 掘削<br>土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満, -, -, -                              | 1.000 | m3             | 325.6  | 326                  | S 単 157 号    |
|                                           | 合 計                                                                            |       |                |        | 326                  |              |
|                                           | 単 価                                                                            |       |                |        | 326                  |              |
|                                           |                                                                                |       |                |        |                      |              |
|                                           | *** B 単 - 189 号 ***                                                            |       |                |        |                      |              |
| 000189                                    | 表土埋戻・耕起<br>表土厚 t=15cm 程度                                                       |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| S15003                                    | 耕地復旧 (表土掘削・埋戻)<br>表土埋戻, あり                                                     | 1.000 | m <sup>2</sup> | 61     | 61                   | S 単 123 号    |
| S15004                                    | 耕地復旧 (耕起)<br>無                                                                 | 1.000 | m <sup>2</sup> | 25     | 25                   | S 単 124 号    |
|                                           | 合 計                                                                            |       |                |        | 86                   |              |
|                                           | 単 価                                                                            |       |                |        | 86                   |              |
|                                           |                                                                                |       |                |        |                      |              |
|                                           | *** B 単 - 190 号 ***                                                            |       |                |        |                      |              |
| 000190                                    | 作業残土処理<br>周布団地区画整理工事へ                                                          |       | m3             |        | 1.000 m3             | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0121                                    | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積 0.8m3 (平積 0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km 以下        | 1.000 | m3             | 648.8  | 649                  | S 単 164 号    |
|                                           | 合 計                                                                            |       |                |        | 649                  |              |
|                                           | 単 価                                                                            |       |                |        | 649                  |              |
|                                           |                                                                                |       |                |        |                      |              |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                                                                |       |                |        |                      |              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                                                                |       |                |        |                      |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                                                                |       |                |        |                      |              |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                                                                      | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額                  | 備 考          |
|                                         | *** B 単 - 191号 ***                                                                             |       |                |        |                      |              |
| 000191                                  | 床掘                                                                                             |       | m <sup>3</sup> |        | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0103                                  | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                                                                       | 1.000 | m <sup>3</sup> | 245.5  | 246                  | S 単 161号     |
|                                         | 合 計                                                                                            |       |                |        | 246                  |              |
|                                         | 単 価                                                                                            |       |                |        | 246                  |              |
|                                         |                                                                                                |       |                |        |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 192号 ***                                                                             |       |                |        |                      |              |
| 000192                                  | 基面整正                                                                                           |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0151                                  | SP 基面整正<br>基面整正                                                                                | 1.000 | m <sup>2</sup> | 428.4  | 428                  | S 単 168号     |
|                                         | 合 計                                                                                            |       |                |        | 428                  |              |
|                                         | 単 価                                                                                            |       |                |        | 428                  |              |
|                                         |                                                                                                |       |                |        |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 193号 ***                                                                             |       |                |        |                      |              |
| 000193                                  | 法面整形                                                                                           |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0152                                  | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                                                          | 1.000 | m <sup>2</sup> | 857.5  | 858                  | S 単 169号     |
|                                         | 合 計                                                                                            |       |                |        | 858                  |              |
|                                         | 単 価                                                                                            |       |                |        | 858                  |              |
|                                         |                                                                                                |       |                |        |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 194号 ***                                                                             |       |                |        |                      |              |
| 000194                                  | 埋戻し<br>砂基礎                                                                                     |       | m <sup>3</sup> |        | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| S07001                                  | バイブライン基礎<br>砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> ),振動コパ`タ、区分<br>、なし、あり | 1.000 | m <sup>3</sup> | 8,694  | 8,694                | S 単 111号     |
|                                         | 合 計                                                                                            |       |                |        | 8,694                |              |
|                                         | 単 価                                                                                            |       |                |        | 8,694                |              |
|                                         |                                                                                                |       |                |        |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 195号 ***                                                                             |       |                |        |                      |              |
| 000195                                  | 埋戻し<br>B<1.0m                                                                                  |       | m <sup>3</sup> |        | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| S01041                                  | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コパ`タ( )                                                       | 1.000 | m <sup>3</sup> | 2,366  | 2,366                | S 単 2号       |
| SA0102                                  | SP 積込(ルーズ)<br>土砂、土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                                     | 1.100 | m <sup>3</sup> | 236.2  | 260                  | S 単 158号     |
|                                         | 合 計                                                                                            |       |                |        | 2,626                |              |
|                                         | 単 価                                                                                            |       |                |        | 2,626                |              |
|                                         |                                                                                                |       |                |        |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 196号 ***                                                                             |       |                |        |                      |              |
| 000196                                  | 整形工(人力荒仕上げ)                                                                                    |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| S01072                                  | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂                                                                              | 1.000 | m <sup>2</sup> | 257    | 257                  | S 単 9号       |
|                                         | 合 計                                                                                            |       |                |        | 257                  |              |
|                                         | 単 価                                                                                            |       |                |        | 257                  |              |
|                                         |                                                                                                |       |                |        |                      |              |
|                                         | *** B 単 - 197号 ***                                                                             |       |                |        |                      |              |
| 000197                                  | 仮設暗渠管設置<br>高密度ポリエチレン管φ500                                                                      |       | m              |        | 1.000 m              | 歩 A<br>当たり算出 |
| T00009                                  | 高密度ポリエチレン管布設<br>内面平滑二重管、φ500                                                                   | 1.000 | m              | 12,760 | 12,760               | T 単 9号       |
|                                         | 合 計                                                                                            |       |                |        | 12,760               |              |
|                                         | 単 価                                                                                            |       |                |        | 12,760               |              |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                |       |                |        |                      |           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-----------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                |       |                |        |                      |           |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                |       |                |        |                      |           |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                      | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額                  | 備 考       |
|                                         |                                                |       |                |        |                      |           |
|                                         | *** B 単 - 198号 ***                             |       |                |        |                      |           |
| 000198                                  | 仮設暗渠管撤去                                        |       | m              |        | 1.000 m              | 歩 A 当たり算出 |
| T00010                                  | 高密度ポリエチレン管φ500<br>内面平滑二重管, φ500                | 1.000 | m              | 760    | 760                  | T 単 10号   |
|                                         | 合 計                                            |       |                |        | 760                  |           |
|                                         | 単 価                                            |       |                |        | 760                  |           |
|                                         |                                                |       |                |        |                      |           |
|                                         | *** B 単 - 199号 ***                             |       |                |        |                      |           |
| 000199                                  | 土のう設置・撤去                                       |       | m3             |        | 1.000 m3             | 歩 A 当たり算出 |
| S18001                                  | 土のう工<br>仕入れ～設置～撤去                              | 1.000 | m3             | 31,909 | 31,909               | S 単 130号  |
|                                         | 合 計                                            |       |                |        | 31,909               |           |
|                                         | 単 価                                            |       |                |        | 31,909               |           |
|                                         |                                                |       |                |        |                      |           |
|                                         | *** B 単 - 200号 ***                             |       |                |        |                      |           |
| 000200                                  | 表土剥ぎ<br>t=15cm                                 |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A 当たり算出 |
| S15003                                  | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)<br>表土掘削, あり                      | 1.000 | m <sup>2</sup> | 60     | 60                   | S 単 122号  |
|                                         | 合 計                                            |       |                |        | 60                   |           |
|                                         | 単 価                                            |       |                |        | 60                   |           |
|                                         |                                                |       |                |        |                      |           |
|                                         | *** B 単 - 201号 ***                             |       |                |        |                      |           |
| 000201                                  | 盛土<br>B 4.0m、流用土                               |       | m3             |        | 1.000 m3             | 歩 A 当たり算出 |
| SA0141                                  | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし | 1.000 | m3             | 257    | 257                  | S 単 167号  |
|                                         | 合 計                                            |       |                |        | 257                  |           |
|                                         | 単 価                                            |       |                |        | 257                  |           |
|                                         |                                                |       |                |        |                      |           |
|                                         | *** B 単 - 202号 ***                             |       |                |        |                      |           |
| 000202                                  | 掘削土運搬<br>流用土, R6年度工事残土                         |       | m3             |        | 1.000 m3             | 歩 A 当たり算出 |
| S01034                                  | 不整地運搬<br>80m以下                                 | 1.000 | m3             | 331    | 331                  | S 単 1号    |
| SA0102                                  | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満                 | 1.000 | m3             | 236.2  | 236                  | S 単 158号  |
|                                         | 合 計                                            |       |                |        | 567                  |           |
|                                         | 単 価                                            |       |                |        | 567                  |           |
|                                         |                                                |       |                |        |                      |           |
|                                         | *** B 単 - 203号 ***                             |       |                |        |                      |           |
| 000203                                  | 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>流用土, R6年度工事残土                 |       | m3             |        | 1.000 m3             | 歩 A 当たり算出 |
| SA0141                                  | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし | 1.000 | m3             | 257    | 257                  | S 単 167号  |
|                                         | 合 計                                            |       |                |        | 257                  |           |
|                                         | 単 価                                            |       |                |        | 257                  |           |
|                                         |                                                |       |                |        |                      |           |
|                                         | *** B 単 - 204号 ***                             |       |                |        |                      |           |
| 000204                                  | 敷鉄板設置撤去<br>t=22mm                              |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A 当たり算出 |
| S18054                                  | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去, 432.1, なし               | 1.000 | m <sup>2</sup> | 3,596  | 3,596                | S 単 139号  |
|                                         | 合 計                                            |       |                |        | 3,596                |           |
|                                         | 単 価                                            |       |                |        | 3,596                |           |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                                                       |       |                |         |         |              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|---------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                                                       |       |                |         |         |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                                                       |       |                |         |         |              |
| コード                                       | 名 称 ( 規 格 )                                                           | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額     | 備 考          |
|                                           |                                                                       |       |                |         |         |              |
|                                           | *** B 単 - 205号 ***                                                    |       |                |         |         |              |
| 000205                                    | 掘削<br>工事用道路撤去、過年度施工分含む                                                |       | m3             |         | 1.000   | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0101                                    | SP 掘削<br>土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-                             | 1.000 | m3             | 325.6   | 326     | S 単 157号     |
|                                           | 合 計                                                                   |       |                |         | 326     |              |
|                                           | 単 価                                                                   |       |                |         | 326     |              |
|                                           |                                                                       |       |                |         |         |              |
|                                           | *** B 単 - 206号 ***                                                    |       |                |         |         |              |
| 000206                                    | 表土埋戻・耕起<br>表土厚 t=15cm 程度                                              |       | m <sup>2</sup> |         | 1.000   | 歩 A<br>当たり算出 |
| S15003                                    | 耕地復旧 ( 表土掘削・埋戻 )<br>表土埋戻、あり                                           | 1.000 | m <sup>2</sup> | 61      | 61      | S 単 123号     |
| S15004                                    | 耕地復旧 ( 耕起 )<br>無                                                      | 1.000 | m <sup>2</sup> | 25      | 25      | S 単 124号     |
|                                           | 合 計                                                                   |       |                |         | 86      |              |
|                                           | 単 価                                                                   |       |                |         | 86      |              |
|                                           |                                                                       |       |                |         |         |              |
|                                           | *** B 単 - 207号 ***                                                    |       |                |         |         |              |
| 000207                                    | 作業残土処理<br>周布団地区画整理工事へ                                                 |       | m3             |         | 1.000   | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0121                                    | SP 土砂等運搬<br>標準、ハツ杓山積 0.8m3 ( 平積 0.6m3 )、土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む )、無し、2.0km 以下 | 1.000 | m3             | 648.8   | 649     | S 単 164号     |
|                                           | 合 計                                                                   |       |                |         | 649     |              |
|                                           | 単 価                                                                   |       |                |         | 649     |              |
|                                           |                                                                       |       |                |         |         |              |
|                                           | *** B 単 - 208号 ***                                                    |       |                |         |         |              |
| 000208                                    | 油圧圧入機械据付撤去                                                            |       | 回              |         | 1.000   | 歩 A<br>当たり算出 |
| S18193                                    | 油圧式杭圧入機据付・解体 ( 硬質地盤クリア工法 )<br>普通鋼矢板 ( 型・型・型 )、圧入                      | 1.000 | 回              | 452,168 | 452,168 | S 単 153号     |
|                                           | 合 計                                                                   |       |                |         | 452,168 |              |
|                                           | 単 価                                                                   |       |                |         | 452,168 |              |
|                                           |                                                                       |       |                |         |         |              |
|                                           | *** B 単 - 209号 ***                                                    |       |                |         |         |              |
| 000209                                    | 鋼矢板圧入 ( 硬質地盤クリア工法 )<br>型、L=8.0m、圧入長 L=9m 以下                           |       | 枚              |         | 1.000   | 歩 A<br>当たり算出 |
| T00014                                    | 油圧圧入工 ( 硬質地盤クリア工法 )<br>普通鋼矢板 ( 型 )、9m 以下、100 < 最大 N 値 180, 8.0        | 1.000 | 枚              | 88,931  | 88,931  | T 単 14号      |
|                                           | 合 計                                                                   |       |                |         | 88,931  |              |
|                                           | 単 価                                                                   |       |                |         | 88,931  |              |
|                                           |                                                                       |       |                |         |         |              |
|                                           | *** B 単 - 210号 ***                                                    |       |                |         |         |              |
| 000210                                    | 鋼矢板圧入 ( 硬質地盤クリア工法 )<br>型、L=8.5m、圧入長 L=9m 以下                           |       | 枚              |         | 1.000   | 歩 A<br>当たり算出 |
| T00017                                    | 油圧圧入工 ( 硬質地盤クリア工法 )<br>普通鋼矢板 ( 型 )、9m 以下、100 < 最大 N 値 180, 8.5        | 1.000 | 枚              | 88,931  | 88,931  | T 単 17号      |
|                                           | 合 計                                                                   |       |                |         | 88,931  |              |
|                                           | 単 価                                                                   |       |                |         | 88,931  |              |
|                                           |                                                                       |       |                |         |         |              |
|                                           | *** B 単 - 211号 ***                                                    |       |                |         |         |              |
| 000211                                    | 鋼矢板圧入 ( 硬質地盤クリア工法 )<br>型、L=9.0m、圧入長 L=9m 以下                           |       | 枚              |         | 1.000   | 歩 A<br>当たり算出 |
| T00018                                    | 油圧圧入工 ( 硬質地盤クリア工法 )<br>普通鋼矢板 ( 型 )、9m 以下、100 < 最大 N 値 180, 9.0        | 1.000 | 枚              | 88,931  | 88,931  | T 単 18号      |
|                                           | 合 計                                                                   |       |                |         | 88,931  |              |

|                                      |                                                         |       |    |         |         |             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|----|---------|---------|-------------|
| 事業名 道前平野農地整備事業                       |                                                         |       |    |         |         |             |
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その3）工事     |                                                         |       |    |         |         |             |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その3）工事 |                                                         |       |    |         |         |             |
| コード                                  | 名 称 (規 格)                                               | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|                                      | 単 価                                                     |       |    |         | 88,931  |             |
|                                      |                                                         |       |    |         |         |             |
|                                      | *** B単 - 212号 ***                                       |       |    |         |         |             |
| 000212                               | 鋼矢板圧入(硬質地盤クリア工法)<br>型, L=9.5m, 圧入長L=9m以下                |       | 枚  |         | 1.000 枚 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00019                               | 油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)<br>普通鋼矢板( 型), 9m以下, 100<最大N値 180, 9.5  | 1.000 | 枚  | 88,931  | 88,931  | T単 19号      |
|                                      | 合 計                                                     |       |    |         | 88,931  |             |
|                                      | 単 価                                                     |       |    |         | 88,931  |             |
|                                      |                                                         |       |    |         |         |             |
|                                      | *** B単 - 213号 ***                                       |       |    |         |         |             |
| 000213                               | 鋼矢板圧入(硬質地盤クリア工法)<br>型, L=9.5m, 圧入長L=12m以下               |       | 枚  |         | 1.000 枚 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00015                               | 油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)<br>普通鋼矢板( 型), 12m以下, 100<最大N値 180, 9.5 | 1.000 | 枚  | 121,745 | 121,745 | T単 15号      |
|                                      | 合 計                                                     |       |    |         | 121,745 |             |
|                                      | 単 価                                                     |       |    |         | 121,745 |             |
|                                      |                                                         |       |    |         |         |             |
|                                      | *** B単 - 214号 ***                                       |       |    |         |         |             |
| 000214                               | 鋼矢板圧入(硬質地盤クリア工法)<br>型, L=10.0m, 圧入長L=9m以下               |       | 枚  |         | 1.000 枚 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00020                               | 油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)<br>普通鋼矢板( 型), 9m以下, 100<最大N値 180, 10.0 | 1.000 | 枚  | 88,931  | 88,931  | T単 20号      |
|                                      | 合 計                                                     |       |    |         | 88,931  |             |
|                                      | 単 価                                                     |       |    |         | 88,931  |             |
|                                      |                                                         |       |    |         |         |             |
|                                      | *** B単 - 215号 ***                                       |       |    |         |         |             |
| 000215                               | 鋼矢板圧入(硬質地盤クリア工法)<br>型, L=10.0m, 圧入長L=12m以下              |       | 枚  |         | 1.000 枚 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00016                               | 油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)<br>普通鋼矢板( 型), 12m以下, 100<最大N値 180, 10  | 1.000 | 枚  | 121,745 | 121,745 | T単 16号      |
|                                      | 合 計                                                     |       |    |         | 121,745 |             |
|                                      | 単 価                                                     |       |    |         | 121,745 |             |
|                                      |                                                         |       |    |         |         |             |
|                                      | *** B単 - 216号 ***                                       |       |    |         |         |             |
| 000216                               | 油圧引抜機 据付・解体                                             |       | 回  |         | 1.000 回 | 歩A<br>当たり算出 |
| S18186                               | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>普通鋼矢板( 型・ 型・ 型), 引抜き                  | 1.000 | 回  | 61,836  | 61,836  | S単 152号     |
|                                      | 合 計                                                     |       |    |         | 61,836  |             |
|                                      | 単 価                                                     |       |    |         | 61,836  |             |
|                                      |                                                         |       |    |         |         |             |
|                                      | *** B単 - 217号 ***                                       |       |    |         |         |             |
| 000217                               | 鋼矢板引抜<br>型, L=9.5m                                      |       | 枚  |         | 1.000 枚 | 歩A<br>当たり算出 |
| S18185                               | 油圧引抜工(鋼矢板)<br>型, 9m以下                                   | 1.000 | 枚  | 7,912   | 7,912   | S単 151号     |
|                                      | 合 計                                                     |       |    |         | 7,912   |             |
|                                      | 単 価                                                     |       |    |         | 7,912   |             |
|                                      |                                                         |       |    |         |         |             |
|                                      | *** B単 - 218号 ***                                       |       |    |         |         |             |
| 000218                               | 鋼矢板引抜<br>型, L=10m                                       |       | 枚  |         | 1.000 枚 | 歩A<br>当たり算出 |
| S18185                               | 油圧引抜工(鋼矢板)<br>型, 9m以下                                   | 1.000 | 枚  | 7,912   | 7,912   | S単 151号     |
|                                      | 合 計                                                     |       |    |         | 7,912   |             |
|                                      | 単 価                                                     |       |    |         | 7,912   |             |

| 事業名 道前平野農地整備事業                        |                                   |       |     |         |           |              |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----|---------|-----------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事     |                                   |       |     |         |           |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                   |       |     |         |           |              |
| コード                                   | 名 称 (規 格)                         | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考          |
|                                       |                                   |       |     |         |           |              |
|                                       | *** B 単 - 219号 ***                |       |     |         |           |              |
| 000219                                | 鋼矢板切断<br>型, t=13mm                |       | m   |         | 1,000 m   | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02104                                | ガス切断<br>13～17mm                   | 1.000 | m   | 3,322   | 3,322     | S 単 12号      |
|                                       | 合 計                               |       |     |         | 3,322     |              |
|                                       | 単 価                               |       |     |         | 3,322     |              |
|                                       |                                   |       |     |         |           |              |
|                                       | *** B 単 - 220号 ***                |       |     |         |           |              |
| 000220                                | 鋼矢板購入<br>型, L=8.0m, 存置分（上端1m切断撤去） |       | ton |         | 1,000 ton | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116                                | 鋼矢板<br>型、存置分（上端1m切断撤去）,,          | 1.000 | ton | 182,700 | 182,700   | S 単 83号      |
|                                       | 合 計                               |       |     |         | 182,700   |              |
|                                       | 単 価                               |       |     |         | 182,700   |              |
|                                       |                                   |       |     |         |           |              |
|                                       | *** B 単 - 221号 ***                |       |     |         |           |              |
| 000221                                | 鋼矢板購入<br>型, L=8.0m, 撤去分（上端1m切断撤去） |       | ton |         | 1,000 ton | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116                                | 鋼矢板<br>型、撤去分（上端1m切断撤去）,,          | 1.000 | ton | 162,400 | 162,400   | S 単 84号      |
|                                       | 合 計                               |       |     |         | 162,400   |              |
|                                       | 単 価                               |       |     |         | 162,400   |              |
|                                       |                                   |       |     |         |           |              |
|                                       | *** B 単 - 222号 ***                |       |     |         |           |              |
| 000222                                | 鋼矢板購入<br>型, L=8.5m, 存置分（上端1m切断撤去） |       | ton |         | 1,000 ton | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116                                | 鋼矢板<br>型、存置分（上端1m切断撤去）,,          | 1.000 | ton | 182,700 | 182,700   | S 単 83号      |
|                                       | 合 計                               |       |     |         | 182,700   |              |
|                                       | 単 価                               |       |     |         | 182,700   |              |
|                                       |                                   |       |     |         |           |              |
|                                       | *** B 単 - 223号 ***                |       |     |         |           |              |
| 000223                                | 鋼矢板購入<br>型, L=8.5m, 撤去分（上端1m切断撤去） |       | ton |         | 1,000 ton | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116                                | 鋼矢板<br>型、撤去分（上端1m切断撤去）,,          | 1.000 | ton | 162,400 | 162,400   | S 単 84号      |
|                                       | 合 計                               |       |     |         | 162,400   |              |
|                                       | 単 価                               |       |     |         | 162,400   |              |
|                                       |                                   |       |     |         |           |              |
|                                       | *** B 単 - 224号 ***                |       |     |         |           |              |
| 000224                                | 鋼矢板購入<br>型, L=9.0m, 存置分（上端1m切断撤去） |       | ton |         | 1,000 ton | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116                                | 鋼矢板<br>型、存置分（上端1m切断撤去）,,          | 1.000 | ton | 182,700 | 182,700   | S 単 83号      |
|                                       | 合 計                               |       |     |         | 182,700   |              |
|                                       | 単 価                               |       |     |         | 182,700   |              |
|                                       |                                   |       |     |         |           |              |
|                                       | *** B 単 - 225号 ***                |       |     |         |           |              |
| 000225                                | 鋼矢板購入<br>型, L=9.0m, 撤去分（上端1m切断撤去） |       | ton |         | 1,000 ton | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116                                | 鋼矢板<br>型、撤去分（上端1m切断撤去）,,          | 1.000 | ton | 162,400 | 162,400   | S 単 84号      |
|                                       | 合 計                               |       |     |         | 162,400   |              |
|                                       | 単 価                               |       |     |         | 162,400   |              |
|                                       |                                   |       |     |         |           |              |

| 事業名 道前平野農地整備事業                        |                                  |       |     |         |           |              |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------|-----|---------|-----------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事     |                                  |       |     |         |           |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                  |       |     |         |           |              |
| コード                                   | 名 称 (規 格)                        | 数 量   | 単位  | 単 価     | 金 額       | 備 考          |
|                                       | *** B 単 - 226号 ***               |       |     |         |           |              |
| 000226                                | 鋼矢板購入<br>型、L=9.5m、存置分（上端1m切断撤去）  |       | ton |         | 1.000 ton | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116                                | 鋼矢板<br>型、存置分（上端1m切断撤去）,,         | 1.000 | ton | 182,700 | 182,700   | S 単 83号      |
|                                       | 合 計                              |       |     |         | 182,700   |              |
|                                       | 単 価                              |       |     |         | 182,700   |              |
|                                       |                                  |       |     |         |           |              |
|                                       | *** B 単 - 227号 ***               |       |     |         |           |              |
| 000227                                | 鋼矢板購入<br>型、L=9.5m、撤去分（上端1m切断撤去）  |       | ton |         | 1.000 ton | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116                                | 鋼矢板<br>型、撤去分（上端1m切断撤去）,,         | 1.000 | ton | 162,400 | 162,400   | S 単 84号      |
|                                       | 合 計                              |       |     |         | 162,400   |              |
|                                       | 単 価                              |       |     |         | 162,400   |              |
|                                       |                                  |       |     |         |           |              |
|                                       | *** B 単 - 228号 ***               |       |     |         |           |              |
| 000228                                | 鋼矢板購入<br>型、L=10.0m、存置分（上端1m切断撤去） |       | ton |         | 1.000 ton | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116                                | 鋼矢板<br>型、存置分（上端1m切断撤去）,,         | 1.000 | ton | 182,700 | 182,700   | S 単 83号      |
|                                       | 合 計                              |       |     |         | 182,700   |              |
|                                       | 単 価                              |       |     |         | 182,700   |              |
|                                       |                                  |       |     |         |           |              |
|                                       | *** B 単 - 229号 ***               |       |     |         |           |              |
| 000229                                | 鋼矢板購入<br>型、L=10.0m、撤去分（上端1m切断撤去） |       | ton |         | 1.000 ton | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116                                | 鋼矢板<br>型、撤去分（上端1m切断撤去）,,         | 1.000 | ton | 162,400 | 162,400   | S 単 84号      |
|                                       | 合 計                              |       |     |         | 162,400   |              |
|                                       | 単 価                              |       |     |         | 162,400   |              |
|                                       |                                  |       |     |         |           |              |
|                                       | *** B 単 - 230号 ***               |       |     |         |           |              |
| 000230                                | 鋼矢板賃料<br>県道横断区間、引抜分              |       | ton |         | 1.000 ton | 歩 A<br>当たり算出 |
| S17001                                | 鋼矢板<br>鋼矢板、3型、有、73日、1回           | 1.000 | ton | 16,060  | 16,060    | S 単 127号     |
|                                       | 合 計                              |       |     |         | 16,060    |              |
|                                       | 単 価                              |       |     |         | 16,060    |              |
|                                       |                                  |       |     |         |           |              |
|                                       | *** B 単 - 231号 ***               |       |     |         |           |              |
| 000231                                | 鋼矢板賃料<br>県道並走区間、引抜分              |       | ton |         | 1.000 ton | 歩 A<br>当たり算出 |
| S17001                                | 鋼矢板<br>鋼矢板、3型、有、90日、1回           | 1.000 | ton | 17,590  | 17,590    | S 単 128号     |
|                                       | 合 計                              |       |     |         | 17,590    |              |
|                                       | 単 価                              |       |     |         | 17,590    |              |
|                                       |                                  |       |     |         |           |              |
|                                       | *** B 単 - 232号 ***               |       |     |         |           |              |
| 000232                                | 鋼矢板賃料<br>県道横断・県道並走区間重複、引抜分       |       | ton |         | 1.000 ton | 歩 A<br>当たり算出 |
| S17001                                | 鋼矢板<br>鋼矢板、3型、有、200日、1回          | 1.000 | ton | 26,490  | 26,490    | S 単 129号     |
|                                       | 合 計                              |       |     |         | 26,490    |              |
|                                       | 単 価                              |       |     |         | 26,490    |              |
|                                       |                                  |       |     |         |           |              |
|                                       | *** B 単 - 233号 ***               |       |     |         |           |              |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                                                         |         |      |         |           |           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|-----------|-----------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                                                         |         |      |         |           |           |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                                                         |         |      |         |           |           |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                                                               | 数 量     | 単位   | 単 価     | 金 額       | 備 考       |
| 000233                                  | 既設大型土のう設置                                                                               |         | 袋    |         | 1,000 袋   | 歩 A 当たり算出 |
| S18002                                  | 大型土のう工<br>設置,バ ックめ,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応),あり,なし                                           | 1,000   | 袋    | 1,627   | 1,627     | S 単 132号  |
|                                         | 合 計                                                                                     |         |      |         | 1,627     |           |
|                                         | 単 価                                                                                     |         |      |         | 1,627     |           |
|                                         |                                                                                         |         |      |         |           |           |
|                                         | *** B 単 - 234号 ***                                                                      |         |      |         |           |           |
| B19001                                  | 重建機械分解・組立・輸送<br>油圧式杭圧入引抜機 (硬質地盤専用)                                                      |         | 台    |         | 1,000 台   | 歩 A 当たり算出 |
| S19002                                  | 輸送費 (特殊機械)<br>20t 車以上 30t 車まで, 50km まで                                                  | 1,000   | 台    | 87,000  | 87,000    | S 単 154号  |
|                                         | 合 計                                                                                     |         |      |         | 87,000    |           |
|                                         | 単 価                                                                                     |         |      |         | 87,000    |           |
|                                         |                                                                                         |         |      |         |           |           |
|                                         | *** B 単 - 235号 ***                                                                      |         |      |         |           |           |
| B19002                                  | 仮設材輸送<br>鋼矢板 型 (搬入)                                                                     |         | ton  |         | 1,000 ton | 歩 A 当たり算出 |
| S19003                                  | 輸送費 (仮設材)<br>基本運賃 (自動入力), 12m 以内, 100km まで, 片道計上, 計上する (敷鉄板以外), , 積<br>込・取卸, 0.0, 0.0   | 1,000   | ton  | 7,400   | 7,400     | S 単 155号  |
|                                         | 合 計                                                                                     |         |      |         | 7,400     |           |
|                                         | 単 価                                                                                     |         |      |         | 7,400     |           |
|                                         |                                                                                         |         |      |         |           |           |
|                                         | *** B 単 - 236号 ***                                                                      |         |      |         |           |           |
| B19002                                  | 仮設材輸送<br>鋼矢板 型 (搬入)                                                                     |         | ton  |         | 1,000 ton | 歩 A 当たり算出 |
| S19003                                  | 輸送費 (仮設材)<br>基本運賃 (自動入力), 12m 以内, 100km まで, 片道計上, 計上する (敷鉄板以外), , 積<br>込・取卸, 0.0, 0.0   | 1,000   | ton  | 7,400   | 7,400     | S 単 155号  |
|                                         | 合 計                                                                                     |         |      |         | 7,400     |           |
|                                         | 単 価                                                                                     |         |      |         | 7,400     |           |
|                                         |                                                                                         |         |      |         |           |           |
|                                         | *** B 単 - 237号 ***                                                                      |         |      |         |           |           |
| B19002                                  | 仮設材輸送<br>敷鉄板                                                                            |         | ton  |         | 1,000 ton | 歩 A 当たり算出 |
| S19003                                  | 輸送費 (仮設材)<br>基本運賃 (自動入力), 12m 以内, 20km まで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積<br>込・取卸), , 0.0, 0.0 | 1,000   | ton  | 8,640   | 8,640     | S 単 156号  |
|                                         | 合 計                                                                                     |         |      |         | 8,640     |           |
|                                         | 単 価                                                                                     |         |      |         | 8,640     |           |
|                                         |                                                                                         |         |      |         |           |           |
|                                         | *** B 単 - 238号 ***                                                                      |         |      |         |           |           |
| B19041                                  | 電力基本料金                                                                                  |         | 式    |         | 1,000 式   | 歩 A 当たり算出 |
| S02116                                  | 基本電力料<br>低圧用業持 1 年以上, ,                                                                 | 161,500 | kW/月 | 1,076   | 173,774   | S 単 85号   |
|                                         | 合 計                                                                                     |         |      |         | 173,774   |           |
|                                         | 単 価                                                                                     |         |      |         | 173,774   |           |
|                                         |                                                                                         |         |      |         |           |           |
|                                         | *** B 単 - 239号 ***                                                                      |         |      |         |           |           |
| B19061                                  | 平板載荷試験                                                                                  |         | 回    |         | 1,000 回   | 歩 A 当たり算出 |
| S02116                                  | 平板載荷試験<br>実荷重 50kN 以下, ,                                                                | 1,000   | 箇所   | 186,000 | 186,000   | S 単 86号   |
|                                         | 合 計                                                                                     |         |      |         | 186,000   |           |
|                                         | 単 価                                                                                     |         |      |         | 186,000   |           |

[illegible]

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                                                                |     |                |         |     |           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-----------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                                                                |     |                |         |     |           |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                                                                |     |                |         |     |           |
| コード                                       | 名 称 ( 規 格 )                                                                    | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考       |
|                                           | *** S 単 - 1 号 ***                                                              |     |                |         |     |           |
| S01034                                    | 不整地運搬                                                                          |     |                |         |     |           |
|                                           | 不整地運搬<br>80m以下                                                                 |     | m3             | 331     |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** S 単 - 2 号 ***                                                              |     |                |         |     |           |
| S01041                                    | 人力土工 ( 盛土 ・ 埋戻 )                                                               |     |                |         |     |           |
|                                           | 人力土工 ( 盛土 ・ 埋戻 )<br>粘性土 ・ 礫質土 , 埋戻 , まき出し , 振動コバ ｸﾀ ( )                        |     | m3             | 2,366   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** S 単 - 3 号 ***                                                              |     |                |         |     |           |
| S01041                                    | 人力土工 ( 盛土 ・ 埋戻 )                                                               |     |                |         |     |           |
|                                           | 人力土工 ( 盛土 ・ 埋戻 )<br>粘性土 ・ 礫質土 , 埋戻 , まき出し , 締固めを計上しない                          |     | m3             | 1,821   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** S 単 - 4 号 ***                                                              |     |                |         |     |           |
| S01041                                    | 人力土工 ( 盛土 ・ 埋戻 )                                                               |     |                |         |     |           |
|                                           | 人力土工 ( 盛土 ・ 埋戻 )<br>砂 ・ 砂質土 , 埋戻 , まき出し , 締固めを計上しない                            |     | m3             | 1,457   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** S 単 - 5 号 ***                                                              |     |                |         |     |           |
| S01041                                    | 人力土工 ( 盛土 ・ 埋戻 )                                                               |     |                |         |     |           |
|                                           | 人力土工 ( 盛土 ・ 埋戻 )<br>砂 ・ 砂質土 , 盛土 , まき出し , 振動コバ ｸﾀ ( )                          |     | m3             | 2,002   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** S 単 - 6 号 ***                                                              |     |                |         |     |           |
| S01041                                    | 人力土工 ( 盛土 ・ 埋戻 )                                                               |     |                |         |     |           |
|                                           | 人力土工 ( 盛土 ・ 埋戻 )<br>砂 ・ 砂質土 , 埋戻 , はね付け+まき出し , 振動コバ ｸﾀ ( )                     |     | m3             | 2,923   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** S 単 - 7 号 ***                                                              |     |                |         |     |           |
| S01041                                    | 人力土工 ( 盛土 ・ 埋戻 )                                                               |     |                |         |     |           |
|                                           | 人力土工 ( 盛土 ・ 埋戻 )<br>砂 ・ 砂質土 , 埋戻 , はね付け+まき出し , 締固めを計上しない                       |     | m3             | 2,378   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** S 単 - 8 号 ***                                                              |     |                |         |     |           |
| S01041                                    | 人力土工 ( 盛土 ・ 埋戻 )                                                               |     |                |         |     |           |
|                                           | 人力土工 ( 盛土 ・ 埋戻 )<br>砂 ・ 砂質土 , 埋戻 , まき出し , 振動コバ ｸﾀ ( )                          |     | m3             | 2,002   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** S 単 - 9 号 ***                                                              |     |                |         |     |           |
| S01072                                    | 整形工 ( 人力荒仕上げ )                                                                 |     |                |         |     |           |
|                                           | 整形工 ( 人力荒仕上げ )<br>土砂                                                           |     | m <sup>2</sup> | 257     |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** S 単 - 10 号 ***                                                             |     |                |         |     |           |
| S01082                                    | 締固工 ( 振動ロ-ヲ締固め 2.5m未満 )                                                        |     |                |         |     |           |
|                                           | 締固工 ( 振動ロ-ヲ締固め 2.5m未満 )<br>築堤 ・ 埋戻 , 3.0 ~ 4.0ton , あり                         |     | m3             | 410     |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** S 単 - 11 号 ***                                                             |     |                |         |     |           |
| S01082                                    | 締固工 ( 振動ロ-ヲ締固め 2.5m未満 )                                                        |     |                |         |     |           |
|                                           | 締固工 ( 振動ロ-ヲ締固め 2.5m未満 )<br>築堤 ・ 埋戻 , 0.8 ~ 1.1ton , なし                         |     | m3             | 602     |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** S 単 - 12 号 ***                                                             |     |                |         |     |           |
| S02104                                    | ガス切断                                                                           |     |                |         |     |           |
|                                           | ガス切断<br>13 ~ 17mm                                                              |     | m              | 3,322   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** S 単 - 13 号 ***                                                             |     |                |         |     |           |
| S02111                                    | 油圧式杭圧入引抜機 [ エンジン式エ-ット・硬質地盤専用排 3 ]                                              |     |                |         |     |           |
|                                           | 油圧式杭圧入引抜機 [ エンジン式エ-ット・硬質地盤専用排 3 ]<br>普通鋼矢板用圧入力 800kN 引抜力 900kN                 |     | 日              | 219,000 |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** S 単 - 14 号 ***                                                             |     |                |         |     |           |
| S02111                                    | ﾌｫｰﾚﾝｸﾞﾚﾝ [ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 ・ 排対型 ( 2011 年規制 ) ]                                     |     |                |         |     |           |
|                                           | ﾌｫｰﾚﾝｸﾞﾚﾝ [ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 ・ 排対型 ( 2011 年規制 ) ]<br>50 ~ 51t 吊                       |     | 日              | 66,000  |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** S 単 - 15 号 ***                                                             |     |                |         |     |           |
| S02112                                    | 高所作業車 ( トラック架装ﾘﾌﾄﾞﾞｰﾑ型 )                                                       |     |                |         |     |           |
|                                           | 高所作業車 ( トラック架装ﾘﾌﾄﾞﾞｰﾑ型 )<br>幅広ﾃﾞｯｸﾀｲﾌﾟ 作業床高 10 ~ 12m 未満                        |     | 日              | 20,200  |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** S 単 - 16 号 ***                                                             |     |                |         |     |           |
| S02112                                    | ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ [ ｸﾚﾝ・超低・排対型 ( ~ 2011 ) ]                                              |     |                |         |     |           |
|                                           | ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ [ ｸﾚﾝ・超低・排対型 ( ~ 2011 ) ]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積 0.45m3 ( 平積 0.35m3 ) 吊能力 2.9t |     | 日              | 11,000  |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** S 単 - 17 号 ***                                                             |     |                |         |     |           |
| S02113                                    | バタ角                                                                            |     |                |         |     |           |
|                                           | バタ角<br>杉 90 × 90 × 4000                                                        |     | m3             | 36,000  |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** S 単 - 18 号 ***                                                             |     |                |         |     |           |
| S02115                                    | 土木一般世話役                                                                        |     |                |         |     |           |
|                                           | 土木一般世話役                                                                        |     | 人              | 29,784  |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** S 単 - 19 号 ***                                                             |     |                |         |     |           |
| S02115                                    | 型わく工                                                                           |     |                |         |     |           |
|                                           | 型わく工                                                                           |     | 人              | 29,172  |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** S 単 - 20 号 ***                                                             |     |                |         |     |           |
| S02115                                    | 普通作業員                                                                          |     |                |         |     |           |
|                                           | 普通作業員                                                                          |     | 人              | 21,420  |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** S 単 - 21 号 ***                                                             |     |                |         |     |           |
| S02115                                    | とび工                                                                            |     |                |         |     |           |
|                                           | とび工                                                                            |     | 人              | 27,234  |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** S 単 - 22 号 ***                                                             |     |                |         |     |           |
| S02115                                    | 特殊作業員                                                                          |     |                |         |     |           |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                             |     |     |         |     |           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-----------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                             |     |     |         |     |           |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                             |     |     |         |     |           |
| コード                                       | 名 称 ( 規 格 )                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考       |
|                                           | 特殊作業員                                       |     | 人   | 24,786  |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | *** S 単 - 23号 ***                           |     |     |         |     |           |
| S02115                                    | 交通誘導警備員 B                                   |     | 人   | 13,872  |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | 交通誘導警備員 B                                   |     |     |         |     |           |
|                                           | *** S 単 - 24号 ***                           |     |     |         |     |           |
| S02115                                    | 運転手 ( 特殊 )                                  |     | 人   | 25,704  |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | 運転手 ( 特殊 )                                  |     |     |         |     |           |
|                                           | *** S 単 - 25号 ***                           |     |     |         |     |           |
| S02116                                    | ボックスカルバート                                   |     | 個   | 462,000 |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | ボックスカルバート<br>T-25,B2100×H2100×L1500,,       |     |     |         |     |           |
|                                           | *** S 単 - 26号 ***                           |     |     |         |     |           |
| S02116                                    | ボックスカルバート                                   |     | 個   | 540,000 |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | ボックスカルバート<br>T-25,B2100×H2100×L1300(短切),,   |     |     |         |     |           |
|                                           | *** S 単 - 27号 ***                           |     |     |         |     |           |
| S02116                                    | ボックスカルバート                                   |     | 個   | 502,000 |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | ボックスカルバート<br>T-25,B2100×H2100×L1179(短切),,   |     |     |         |     |           |
|                                           | *** S 単 - 28号 ***                           |     |     |         |     |           |
| S02116                                    | ボックスカルバート                                   |     | 個   | 447,000 |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | ボックスカルバート<br>3kN/m2,B2100×H2100×L1000,,     |     |     |         |     |           |
|                                           | *** S 単 - 29号 ***                           |     |     |         |     |           |
| S02116                                    | ボックスカルバート                                   |     | 個   | 520,000 |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | ボックスカルバート<br>3kN/m2,B2100×H2100×L753/1120,, |     |     |         |     |           |
|                                           | *** S 単 - 30号 ***                           |     |     |         |     |           |
| S02116                                    | ボックスカルバート                                   |     | 個   | 520,000 |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | ボックスカルバート<br>3kN/m2,B2100×H2100×L1120/753,, |     |     |         |     |           |
|                                           | *** S 単 - 31号 ***                           |     |     |         |     |           |
| S02116                                    | PC鋼より線                                      |     | m   | 628     |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | PC鋼より線<br>φ15.2mm,,                         |     |     |         |     |           |
|                                           | *** S 単 - 32号 ***                           |     |     |         |     |           |
| S02116                                    | アンカープレート                                    |     | 個   | 790     |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | アンカープレート<br>φ15.2mm用,,                      |     |     |         |     |           |
|                                           | *** S 単 - 33号 ***                           |     |     |         |     |           |
| S02116                                    | グリップ                                        |     | 個   | 2,600   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | グリップ<br>φ15.2mm,,                           |     |     |         |     |           |
|                                           | *** S 単 - 34号 ***                           |     |     |         |     |           |
| S02116                                    | コンクリート用砕石                                   |     | m3  | 4,200   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | コンクリート用砕石<br>,40～20mm,,                     |     |     |         |     |           |
|                                           | *** S 単 - 35号 ***                           |     |     |         |     |           |
| S02116                                    | タラップ                                        |     | 個   | 3,060   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | タラップ<br>φ19,B300 樹脂加工,,                     |     |     |         |     |           |
|                                           | *** S 単 - 36号 ***                           |     |     |         |     |           |
| S02116                                    | グレーチング蓋                                     |     | 組   | 77,000  |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | グレーチング蓋<br>T-8,□800,2分割,滑り止め加工,ボルト固定,受枠込,,  |     |     |         |     |           |
|                                           | *** S 単 - 37号 ***                           |     |     |         |     |           |
| S02116                                    | 掘削幅縮小用存置型枠                                  |     | 枚   | 11,700  |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | 掘削幅縮小用存置型枠                                  |     |     |         |     |           |
|                                           | *** S 単 - 38号 ***                           |     |     |         |     |           |
| S02116                                    | ボックスカルバート                                   |     | 個   | 462,000 |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | ボックスカルバート<br>T-14,B2100×H2100×L1500,,       |     |     |         |     |           |
|                                           | *** S 単 - 39号 ***                           |     |     |         |     |           |
| S02116                                    | ボックスカルバート                                   |     | 個   | 442,000 |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | ボックスカルバート<br>T-14,B2100×H2100×L982(短切),,    |     |     |         |     |           |
|                                           | *** S 単 - 40号 ***                           |     |     |         |     |           |
| S02116                                    | ボックスカルバート                                   |     | 個   | 447,000 |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | ボックスカルバート<br>T-14,B2100×H2100×L1000(短切),,   |     |     |         |     |           |
|                                           | *** S 単 - 41号 ***                           |     |     |         |     |           |
| S02116                                    | ボックスカルバート                                   |     | 個   | 584,000 |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | ボックスカルバート<br>T-14,B2100×H2100×L1190/800,,   |     |     |         |     |           |
|                                           | *** S 単 - 42号 ***                           |     |     |         |     |           |
| S02116                                    | ボックスカルバート                                   |     | 個   | 584,000 |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | ボックスカルバート<br>T-14,B2100×H2100×L800/1190,,   |     |     |         |     |           |
|                                           | *** S 単 - 43号 ***                           |     |     |         |     |           |
| S02116                                    | ボックスカルバート                                   |     | 個   | 462,000 |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                           | ボックスカルバート<br>3kN/m2,B2100×H2100×L1500,,     |     |     |         |     |           |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                                         |     |                |           |     |         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------|-----|---------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                                         |     |                |           |     |         |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                                         |     |                |           |     |         |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                                               | 数 量 | 単 位            | 単 価       | 金 額 | 備 考     |
| S02116                                  | *** S 単 - 44号 ***<br>ボックスカルバート                                          |     |                |           |     |         |
|                                         | ボックスカルバート<br>3kN/m2, B2100×H2100×L1022(短切),,                            |     | 個              | 454,000   |     | 歩 A・単 A |
| S02116                                  | *** S 単 - 45号 ***<br>グレーチング蓋                                            |     |                |           |     |         |
|                                         | グレーチング蓋<br>T-14, □800, 2分割, 滑り止め加工, ボルト固定, 受枠込,,                        |     | 組              | 77,000    |     | 歩 A・単 A |
| S02116                                  | *** S 単 - 46号 ***<br>ボックスカルバート (ウィーブホール付き)                              |     |                |           |     |         |
|                                         | ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>T-8, B4700×H1400×L1500, 2分割,,                  |     | 個              | 1,490,000 |     | 歩 A・単 A |
| S02116                                  | *** S 単 - 47号 ***<br>ボックスカルバート (ウィーブホール付き)                              |     |                |           |     |         |
|                                         | ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>T-8, B4700×H1400×L1500(頂版開口), 2分割,,            |     | 個              | 1,530,000 |     | 歩 A・単 A |
| S02116                                  | *** S 単 - 48号 ***<br>ボックスカルバート (ウィーブホール付き)                              |     |                |           |     |         |
|                                         | ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>T-8, B4700×H1400×L1000(短切), 2分割,,              |     | 個              | 1,440,000 |     | 歩 A・単 A |
| S02116                                  | *** S 単 - 49号 ***<br>ボックスカルバート (ウィーブホール付き)                              |     |                |           |     |         |
|                                         | ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>T-8, B4700×H1400×L1375(短切), 2分割,,              |     | 個              | 1,810,000 |     | 歩 A・単 A |
| S02116                                  | *** S 単 - 50号 ***<br>ボックスカルバート (ウィーブホール付き)                              |     |                |           |     |         |
|                                         | ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>T-14, B4700×H1400×L1500, 2分割,,                 |     | 個              | 1,490,000 |     | 歩 A・単 A |
| S02116                                  | *** S 単 - 51号 ***<br>ボックスカルバート (ウィーブホール付き)                              |     |                |           |     |         |
|                                         | ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>T-14, B4700×H1400×L1500, 2分割, SH200×250,,      |     | 個              | 1,500,000 |     | 歩 A・単 A |
| S02116                                  | *** S 単 - 52号 ***<br>ボックスカルバート (ウィーブホール付き)                              |     |                |           |     |         |
|                                         | ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>T-14, B4700×H1400×L1500(頂版開口), 2分割,,           |     | 個              | 1,530,000 |     | 歩 A・単 A |
| S02116                                  | *** S 単 - 53号 ***<br>ボックスカルバート (ウィーブホール付き)                              |     |                |           |     |         |
|                                         | ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>T-14, B4700×H1400×L1168(短切), 2分割,,             |     | 個              | 1,600,000 |     | 歩 A・単 A |
| S02116                                  | *** S 単 - 54号 ***<br>ボックスカルバート (ウィーブホール付き)                              |     |                |           |     |         |
|                                         | ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>T-14, B4700×H1400×L1554/2222, 2分割,,            |     | 個              | 2,620,000 |     | 歩 A・単 A |
| S02116                                  | *** S 単 - 55号 ***<br>ボックスカルバート (ウィーブホール付き)                              |     |                |           |     |         |
|                                         | ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>T-14, B4700×H1400×L1554/2222, 2分割, SH600×600,, |     | 個              | 2,670,000 |     | 歩 A・単 A |
| S02116                                  | *** S 単 - 56号 ***<br>ボックスカルバート (ウィーブホール付き)                              |     |                |           |     |         |
|                                         | ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>T-14, B4700×H1400×L2222/1554, 2分割,,            |     | 個              | 2,620,000 |     | 歩 A・単 A |
| S02116                                  | *** S 単 - 57号 ***<br>ボックスカルバート (ウィーブホール付き)                              |     |                |           |     |         |
|                                         | ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>T-14, B4700×H1400×L2234/1562, 2分割,,            |     | 個              | 2,630,000 |     | 歩 A・単 A |
| S02116                                  | *** S 単 - 58号 ***<br>ボックスカルバート (ウィーブホール付き)                              |     |                |           |     |         |
|                                         | ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>T-14, B4700×H1400×L1562/2234, 2分割,,            |     | 個              | 2,630,000 |     | 歩 A・単 A |
| S02116                                  | *** S 単 - 59号 ***<br>グレーチング蓋                                            |     |                |           |     |         |
|                                         | グレーチング蓋<br>T-14, □1000, 2分割, 受枠込, ボルト固定,,                               |     | 組              | 94,600    |     | 歩 A・単 A |
| S02116                                  | *** S 単 - 60号 ***<br>鉄鋼スラグ簡易舗装材                                         |     |                |           |     |         |
|                                         | 鉄鋼スラグ簡易舗装材<br>, 0~25mm,,                                                |     | m3             | 3,800     |     | 歩 A・単 A |
| S02116                                  | *** S 単 - 61号 ***<br>植生シート工                                             |     |                |           |     |         |
|                                         | 植生シート工<br>セパレート型 材工共,,                                                  |     | m <sup>2</sup> | 1,510     |     | 歩 A・単 A |
| S02116                                  | *** S 単 - 62号 ***<br>ボックスカルバート                                          |     |                |           |     |         |
|                                         | ボックスカルバート<br>B400×H400×L2000,,                                          |     | 個              | 64,200    |     | 歩 A・単 A |
| S02116                                  | *** S 単 - 63号 ***<br>水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)                           |     |                |           |     |         |
|                                         | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>45° ベンド B形 径150,,                           |     | 個              | 12,400    |     | 歩 A・単 A |
| S02116                                  | *** S 単 - 64号 ***<br>水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)                           |     |                |           |     |         |
|                                         | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>22 1/2° ベンドB形 径150,,                        |     | 個              | 11,800    |     | 歩 A・単 A |
| S02116                                  | *** S 単 - 65号 ***<br>水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)                           |     |                |           |     |         |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                               |     |      |         |     |       |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----|------|---------|-----|-------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                               |     |      |         |     |       |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                               |     |      |         |     |       |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                     | 数 量 | 単位   | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                                         | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)      |     |      |         |     |       |
|                                         | 11 1/4°ベンドB形 径150,,           |     | 個    | 9,680   |     | 歩A・単A |
|                                         | *** S単 - 66号 ***              |     |      |         |     |       |
| S02116                                  | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)        |     |      |         |     |       |
|                                         | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)        |     | 個    | 11,000  |     | 歩A・単A |
|                                         | 5 5/8°ベンド B形 径150,,           |     |      |         |     |       |
|                                         | *** S単 - 67号 ***              |     |      |         |     |       |
| S02116                                  | 急速空気弁                         |     |      |         |     |       |
|                                         | 急速空気弁                         |     |      |         |     |       |
|                                         | φ25 フランジ付き 7.5K 合成樹脂製,,       |     | 個    | 58,900  |     | 歩A・単A |
|                                         | *** S単 - 68号 ***              |     |      |         |     |       |
| S02116                                  | フランジ接合部品                      |     |      |         |     |       |
|                                         | フランジ接合部品                      |     |      |         |     |       |
|                                         | ボルトナット,,                      |     | 個    | 551     |     | 歩A・単A |
|                                         | *** S単 - 69号 ***              |     |      |         |     |       |
| S02116                                  | ダクタイル鋳鉄管用接合部品                 |     |      |         |     |       |
|                                         | ダクタイル鋳鉄管用接合部品                 |     |      |         |     |       |
|                                         | RFフランジ形 7.5K 径75,,            |     | 組    | 2,720   |     | 歩A・単A |
|                                         | *** S単 - 70号 ***              |     |      |         |     |       |
| S02116                                  | 鋳鉄製フランジ付T字管                   |     |      |         |     |       |
|                                         | 鋳鉄製フランジ付T字管                   |     |      |         |     |       |
|                                         | 黒合成樹脂塗装(塩ビ・鋼管用)SR付 φ150×φ75,, |     | 個    | 49,300  |     | 歩A・単A |
|                                         | *** S単 - 71号 ***              |     |      |         |     |       |
| S02116                                  | 水道用レジンコンクリート製ボックス             |     |      |         |     |       |
|                                         | 水道用レジンコンクリート製ボックス             |     |      |         |     |       |
|                                         | 上部壁 φ500 H=200,,              |     | 個    | 32,000  |     | 歩A・単A |
|                                         | *** S単 - 72号 ***              |     |      |         |     |       |
| S02116                                  | 水道用レジンコンクリート製ボックス             |     |      |         |     |       |
|                                         | 水道用レジンコンクリート製ボックス             |     |      |         |     |       |
|                                         | 下部壁 φ500 H=200,,              |     | 個    | 15,600  |     | 歩A・単A |
|                                         | *** S単 - 73号 ***              |     |      |         |     |       |
| S02116                                  | 水道用レジンコンクリート製ボックス             |     |      |         |     |       |
|                                         | 水道用レジンコンクリート製ボックス             |     |      |         |     |       |
|                                         | 底板φ500 , H=40,,               |     | 個    | 18,000  |     | 歩A・単A |
|                                         | *** S単 - 74号 ***              |     |      |         |     |       |
| S02116                                  | 水道用レジンコンクリート製ボックス             |     |      |         |     |       |
|                                         | 水道用レジンコンクリート製ボックス             |     |      |         |     |       |
|                                         | 円形鉄蓋 3号, φ500, H=100,,        |     | 個    | 92,500  |     | 歩A・単A |
|                                         | *** S単 - 75号 ***              |     |      |         |     |       |
| S02116                                  | 埋設物標示テープ                      |     |      |         |     |       |
|                                         | 埋設物標示テープ                      |     |      |         |     |       |
|                                         | 幅150mm 50m 2倍幅 リフレンク加工,,      |     | 巻    | 8,950   |     | 歩A・単A |
|                                         | *** S単 - 76号 ***              |     |      |         |     |       |
| S02116                                  | 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665)   |     |      |         |     |       |
|                                         | 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665)   |     |      |         |     |       |
|                                         | 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白,,    |     | kg   | 225     |     | 歩A・単A |
|                                         | *** S単 - 77号 ***              |     |      |         |     |       |
| S02116                                  | ガラスビーズ (JIS R 3301)           |     |      |         |     |       |
|                                         | ガラスビーズ (JIS R 3301)           |     |      |         |     |       |
|                                         | 1号 (0.106~0.850mm),,          |     | kg   | 175     |     | 歩A・単A |
|                                         | *** S単 - 78号 ***              |     |      |         |     |       |
| S02116                                  | 接着用プライマー                      |     |      |         |     |       |
|                                         | 接着用プライマー                      |     |      |         |     |       |
|                                         | 区画線用,,                        |     | kg   | 470     |     | 歩A・単A |
|                                         | *** S単 - 79号 ***              |     |      |         |     |       |
| S02116                                  | 軽油                            |     |      |         |     |       |
|                                         | 軽油                            |     |      |         |     |       |
|                                         | バトリ給油,,                       |     | L    | 155     |     | 歩A・単A |
|                                         | *** S単 - 80号 ***              |     |      |         |     |       |
| S02116                                  | 仮設ガードレール                      |     |      |         |     |       |
|                                         | 仮設ガードレール                      |     |      |         |     |       |
|                                         | 180日以内、整備費・荷扱料込,,             |     | m    | 14,260  |     | 歩A・単A |
|                                         | *** S単 - 81号 ***              |     |      |         |     |       |
| S02116                                  | 再生クラッシュラン                     |     |      |         |     |       |
|                                         | 再生クラッシュラン                     |     |      |         |     |       |
|                                         | ,RC-40 40~0mm,,               |     | m3   | 2,300   |     | 歩A・単A |
|                                         | *** S単 - 82号 ***              |     |      |         |     |       |
| S02116                                  | 角形フリューム                       |     |      |         |     |       |
|                                         | 角形フリューム                       |     |      |         |     |       |
|                                         | 幅300mm 深300mm 長2.0m,,         |     | 個    | 9,840   |     | 歩A・単A |
|                                         | *** S単 - 83号 ***              |     |      |         |     |       |
| S02116                                  | 鋼矢板                           |     |      |         |     |       |
|                                         | 鋼矢板                           |     |      |         |     |       |
|                                         | 型、存置分(上端1m切断撤去),,             |     | ton  | 182,700 |     | 歩A・単A |
|                                         | *** S単 - 84号 ***              |     |      |         |     |       |
| S02116                                  | 鋼矢板                           |     |      |         |     |       |
|                                         | 鋼矢板                           |     |      |         |     |       |
|                                         | 型、撤去分(上端1m切断撤去),,             |     | ton  | 162,400 |     | 歩A・単A |
|                                         | *** S単 - 85号 ***              |     |      |         |     |       |
| S02116                                  | 基本電力料                         |     |      |         |     |       |
|                                         | 基本電力料                         |     |      |         |     |       |
|                                         | 低圧用業持1年以上,,                   |     | kW/月 | 1,076   |     | 歩A・単A |
|                                         | *** S単 - 86号 ***              |     |      |         |     |       |
| S02116                                  | 平板載荷試験                        |     |      |         |     |       |
|                                         | 平板載荷試験                        |     |      |         |     |       |
|                                         | 実荷重50kN以下,,                   |     | 箇所   | 186,000 |     | 歩A・単A |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                            |     |     |           |     |         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|---------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                            |     |     |           |     |         |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                            |     |     |           |     |         |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考     |
|                                         | *** S 単 - 87号 ***                                          |     |     |           |     |         |
| S02116                                  | 小型ゲート撤去復旧                                                  |     |     |           |     |         |
|                                         | 小型ゲート撤去復旧                                                  |     | 式   | 1,220,000 |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** S 単 - 88号 ***                                          |     |     |           |     |         |
| S02118                                  | 山土                                                         |     |     |           |     |         |
|                                         | 山土                                                         |     |     |           |     |         |
|                                         | 埋戻し及び盛土用 真砂土                                               |     | m3  | 1,600     |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** S 単 - 89号 ***                                          |     |     |           |     |         |
| S02120                                  | 仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール)                                        |     |     |           |     |         |
|                                         | 仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール)                                        |     | m   | 1,345     |     | 歩 A・単 A |
|                                         | H鋼基礎, 時間的制約なし, 機・労                                         |     |     |           |     |         |
|                                         | *** S 単 - 90号 ***                                          |     |     |           |     |         |
| S02120                                  | 仮設防護柵撤去工 (仮設ガードレール)                                        |     |     |           |     |         |
|                                         | 仮設防護柵撤去工 (仮設ガードレール)                                        |     | m   | 1,140     |     | 歩 A・単 A |
|                                         | H鋼基礎, 時間的制約なし, 機・労                                         |     |     |           |     |         |
|                                         | *** S 単 - 91号 ***                                          |     |     |           |     |         |
| S02123                                  | 建設廃材                                                       |     |     |           |     |         |
|                                         | 建設廃材                                                       |     |     |           |     |         |
|                                         | 無筋コンクリート廃材                                                 |     | m3  | 2,820     |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** S 単 - 92号 ***                                          |     |     |           |     |         |
| S02123                                  | 建設廃材                                                       |     |     |           |     |         |
|                                         | 建設廃材                                                       |     |     |           |     |         |
|                                         | 鉄筋コンクリート廃材                                                 |     | m3  | 3,750     |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** S 単 - 93号 ***                                          |     |     |           |     |         |
| S02123                                  | 建設廃材                                                       |     |     |           |     |         |
|                                         | 建設廃材                                                       |     |     |           |     |         |
|                                         | アスファルトコンクリート廃材                                             |     | m3  | 2,350     |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** S 単 - 94号 ***                                          |     |     |           |     |         |
| S02200                                  | [ SP 施工パッケージ (直接入力用) ]                                     |     |     |           |     |         |
|                                         | [ SP 施工パッケージ (直接入力用) ]                                     |     |     |           |     |         |
|                                         | 200mm以上400mm未満                                             |     | 孔   | 912.6     |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** S 単 - 95号 ***                                          |     |     |           |     |         |
| S02721                                  | 【構造物取壊し】                                                   |     |     |           |     |         |
|                                         | 【構造物取壊し】                                                   |     |     |           |     |         |
|                                         | 無筋,なし,機械,昼間施工,する                                           |     | m3  | 10,150    |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** S 単 - 96号 ***                                          |     |     |           |     |         |
| S02721                                  | 【構造物取壊し】                                                   |     |     |           |     |         |
|                                         | 【構造物取壊し】                                                   |     |     |           |     |         |
|                                         | 有筋,なし,機械,昼間施工,する                                           |     | m3  | 17,790    |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** S 単 - 97号 ***                                          |     |     |           |     |         |
| S03701                                  | 【鉄筋工】                                                      |     |     |           |     |         |
|                                         | 【鉄筋工】                                                      |     |     |           |     |         |
|                                         | SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満              |     | ton | 167,072   |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** S 単 - 98号 ***                                          |     |     |           |     |         |
| S03701                                  | 【鉄筋工】                                                      |     |     |           |     |         |
|                                         | 【鉄筋工】                                                      |     |     |           |     |         |
|                                         | SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満              |     | ton | 170,162   |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** S 単 - 99号 ***                                          |     |     |           |     |         |
| S03701                                  | 【鉄筋工】                                                      |     |     |           |     |         |
|                                         | 【鉄筋工】                                                      |     |     |           |     |         |
|                                         | SD345,D22,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満              |     | ton | 170,162   |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** S 単 - 100号 ***                                         |     |     |           |     |         |
| S03701                                  | 【鉄筋工】                                                      |     |     |           |     |         |
|                                         | 【鉄筋工】                                                      |     |     |           |     |         |
|                                         | SD345,D25,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満              |     | ton | 170,162   |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** S 単 - 101号 ***                                         |     |     |           |     |         |
| S03701                                  | 【鉄筋工】                                                      |     |     |           |     |         |
|                                         | 【鉄筋工】                                                      |     |     |           |     |         |
|                                         | SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満                  |     | ton | 163,675   |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** S 単 - 102号 ***                                         |     |     |           |     |         |
| S05801                                  | 【排水構造物工】                                                   |     |     |           |     |         |
|                                         | 【排水構造物工】                                                   |     |     |           |     |         |
|                                         | 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない    |     | 枚   | 817       |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** S 単 - 103号 ***                                         |     |     |           |     |         |
| S05801                                  | 【排水構造物工】                                                   |     |     |           |     |         |
|                                         | 【排水構造物工】                                                   |     |     |           |     |         |
|                                         | U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない |     | m   | 3,611     |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** S 単 - 104号 ***                                         |     |     |           |     |         |
| S05801                                  | 【排水構造物工】                                                   |     |     |           |     |         |
|                                         | 【排水構造物工】                                                   |     |     |           |     |         |
|                                         | U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう             |     | m   | 1,842     |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** S 単 - 105号 ***                                         |     |     |           |     |         |
| S06005                                  | ドレーン工(ワイプホル取付)                                             |     |     |           |     |         |
|                                         | ドレーン工(ワイプホル取付)                                             |     |     |           |     |         |
|                                         | 箱抜,壁部,50mm,集水,-,φ50                                        |     | 箇所  | 3,198     |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** S 単 - 106号 ***                                         |     |     |           |     |         |
| S06006                                  | ドレーン工(サイドドレーン)                                             |     |     |           |     |         |
|                                         | ドレーン工(サイドドレーン)                                             |     |     |           |     |         |
|                                         | コンクリート用砕石 40~5mm,する                                        |     | m   | 1,211     |     | 歩 A・単 A |
|                                         | *** S 単 - 107号 ***                                         |     |     |           |     |         |
| S07001                                  | パイプライン基礎                                                   |     |     |           |     |         |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                                                                                                    |     |                |        |     |         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|---------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                                                                                                    |     |                |        |     |         |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                                                                                                    |     |                |        |     |         |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                                                                                                          | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考     |
|                                         | パイプライン基礎<br>砂・砂質土, 山砂 (SF 相当品以上), 山積 0.28m <sup>3</sup> (平積 0.20m <sup>3</sup> ), ヲ <sup>ハ</sup> , 区分 , なし,<br>なし                  |     | m <sup>3</sup> | 10,224 |     | 歩 A・単 A |
|                                         |                                                                                                                                    |     |                |        |     |         |
|                                         | *** S 単 - 108 号 ***                                                                                                                |     |                |        |     |         |
| S07001                                  | パイプライン基礎                                                                                                                           |     |                |        |     |         |
|                                         | パイプライン基礎<br>砂・砂質土, 山砂 (SF 相当品以上), 山積 0.28m <sup>3</sup> (平積 0.20m <sup>3</sup> ), 振動コ <sup>ハ</sup> ヲ <sup>ハ</sup> , 区分<br>, なし, なし |     | m <sup>3</sup> | 9,263  |     | 歩 A・単 A |
|                                         |                                                                                                                                    |     |                |        |     |         |
|                                         | *** S 単 - 109 号 ***                                                                                                                |     |                |        |     |         |
| S07001                                  | パイプライン基礎                                                                                                                           |     |                |        |     |         |
|                                         | パイプライン基礎<br>砂・砂質土, 山砂 (SF 相当品以上), 山積 0.45m <sup>3</sup> (平積 0.35m <sup>3</sup> ), ヲ <sup>ハ</sup> , 区分 , なし,<br>なし                  |     | m <sup>3</sup> | 9,812  |     | 歩 A・単 A |
|                                         |                                                                                                                                    |     |                |        |     |         |
|                                         | *** S 単 - 110 号 ***                                                                                                                |     |                |        |     |         |
| S07001                                  | パイプライン基礎                                                                                                                           |     |                |        |     |         |
|                                         | パイプライン基礎<br>砂・砂質土, 山砂 (SF 相当品以上), 山積 0.45m <sup>3</sup> (平積 0.35m <sup>3</sup> ), 振動コ <sup>ハ</sup> ヲ <sup>ハ</sup> , 区分<br>, なし, なし |     | m <sup>3</sup> | 8,851  |     | 歩 A・単 A |
|                                         |                                                                                                                                    |     |                |        |     |         |
|                                         | *** S 単 - 111 号 ***                                                                                                                |     |                |        |     |         |
| S07001                                  | パイプライン基礎                                                                                                                           |     |                |        |     |         |
|                                         | パイプライン基礎<br>砂・砂質土, 山砂 (SF 相当品以上), 山積 0.80m <sup>3</sup> (平積 0.60m <sup>3</sup> ), 振動コ <sup>ハ</sup> ヲ <sup>ハ</sup> , 区分<br>, なし, あり |     | m <sup>3</sup> | 8,694  |     | 歩 A・単 A |
|                                         |                                                                                                                                    |     |                |        |     |         |
|                                         | *** S 単 - 112 号 ***                                                                                                                |     |                |        |     |         |
| S07021                                  | 硬質 <sup>ホ</sup> <sup>リ</sup> 塩化ビ <sup>ニ</sup> ル管人力布設                                                                               |     |                |        |     |         |
|                                         | 硬質 <sup>ホ</sup> <sup>リ</sup> 塩化ビ <sup>ニ</sup> ル管人力布設<br>VU, 150mm, 片受直管 <sup>ス</sup> 付, 4.0m 管, 0 箇所                               |     | m              | 3,113  |     | 歩 A・単 A |
|                                         |                                                                                                                                    |     |                |        |     |         |
|                                         | *** S 単 - 113 号 ***                                                                                                                |     |                |        |     |         |
| S07021                                  | 硬質 <sup>ホ</sup> <sup>リ</sup> 塩化ビ <sup>ニ</sup> ル管人力布設                                                                               |     |                |        |     |         |
|                                         | 硬質 <sup>ホ</sup> <sup>リ</sup> 塩化ビ <sup>ニ</sup> ル管人力布設<br>VU, 150mm, RR 管, 4.0m 管, 0 箇所                                              |     | m              | 3,611  |     | 歩 A・単 A |
|                                         |                                                                                                                                    |     |                |        |     |         |
|                                         | *** S 単 - 114 号 ***                                                                                                                |     |                |        |     |         |
| S07093                                  | 空気弁人力据付                                                                                                                            |     |                |        |     |         |
|                                         | 空気弁人力据付<br>25mm, 急排空気弁, あり                                                                                                         |     | 基              | 12,235 |     | 歩 A・単 A |
|                                         |                                                                                                                                    |     |                |        |     |         |
|                                         | *** S 単 - 115 号 ***                                                                                                                |     |                |        |     |         |
| S08042                                  | 砂利舗装工 (機械)                                                                                                                         |     |                |        |     |         |
|                                         | 砂利舗装工 (機械)<br>再生ク <sup>ラ</sup> ツ <sup>ヤ</sup> ラン, RC-40, 10cm, 2.5m 以上, 不陸整正 + 敷均し, 必要, あり, あり                                     |     | m <sup>2</sup> | 654    |     | 歩 A・単 A |
|                                         |                                                                                                                                    |     |                |        |     |         |
|                                         | *** S 単 - 116 号 ***                                                                                                                |     |                |        |     |         |
| S08703                                  | 【道路標識設置】                                                                                                                           |     |                |        |     |         |
|                                         | 【道路標識設置】<br>標識柱・基礎設置 (路側式) 単柱式, 下地亜鉛 <sup>メ</sup> チ + 静電粉体塗装, φ60.5, 2 基以<br>下, -, 無し, -, -, 使用する, 1 本                             |     | 基              | 69,462 |     | 歩 A・単 A |
|                                         |                                                                                                                                    |     |                |        |     |         |
|                                         | *** S 単 - 117 号 ***                                                                                                                |     |                |        |     |         |
| S08704                                  | 【道路標識撤去】                                                                                                                           |     |                |        |     |         |
|                                         | 【道路標識撤去】<br>標識柱・基礎 (路側式) 単柱式, φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6, 2 基以下, -,<br>無し                                                            |     | 基              | 24,786 |     | 歩 A・単 A |
|                                         |                                                                                                                                    |     |                |        |     |         |
|                                         | *** S 単 - 118 号 ***                                                                                                                |     |                |        |     |         |
| S08711                                  | 【ガードレール設置】                                                                                                                         |     |                |        |     |         |
|                                         | 【ガードレール設置】<br>土中建込, 塗装品 C-4E, 100m 以上, 受けない, 無し, 曲線部 (半径 30m 以下), 直支柱,<br>する                                                       |     | m              | 2,340  |     | 歩 A・単 A |
|                                         |                                                                                                                                    |     |                |        |     |         |
|                                         | *** S 単 - 119 号 ***                                                                                                                |     |                |        |     |         |
| S08712                                  | 【ガードレール撤去】                                                                                                                         |     |                |        |     |         |
|                                         | 【ガードレール撤去】<br>土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し                                                                                              |     | m              | 1,367  |     | 歩 A・単 A |
|                                         |                                                                                                                                    |     |                |        |     |         |
|                                         | *** S 単 - 120 号 ***                                                                                                                |     |                |        |     |         |
| S08801                                  | 【区画線工】                                                                                                                             |     |                |        |     |         |
|                                         | 【区画線工】<br>区画線設置, 溶融式 (手動), 破線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,, ,                                                                          |     | m              | 184    |     | 歩 A・単 A |
|                                         |                                                                                                                                    |     |                |        |     |         |
|                                         | *** S 単 - 121 号 ***                                                                                                                |     |                |        |     |         |
| S08801                                  | 【区画線工】                                                                                                                             |     |                |        |     |         |
|                                         | 【区画線工】<br>区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,, ,                                                                          |     | m              | 165    |     | 歩 A・単 A |
|                                         |                                                                                                                                    |     |                |        |     |         |
|                                         | *** S 単 - 122 号 ***                                                                                                                |     |                |        |     |         |
| S15003                                  | 耕地復旧 (表土掘削・埋戻)                                                                                                                     |     |                |        |     |         |
|                                         | 耕地復旧 (表土掘削・埋戻)<br>表土掘削, あり                                                                                                         |     | m <sup>2</sup> | 60     |     | 歩 A・単 A |
|                                         |                                                                                                                                    |     |                |        |     |         |
|                                         | *** S 単 - 123 号 ***                                                                                                                |     |                |        |     |         |
| S15003                                  | 耕地復旧 (表土掘削・埋戻)                                                                                                                     |     |                |        |     |         |
|                                         | 耕地復旧 (表土掘削・埋戻)<br>表土埋戻, あり                                                                                                         |     | m <sup>2</sup> | 61     |     | 歩 A・単 A |
|                                         |                                                                                                                                    |     |                |        |     |         |
|                                         | *** S 単 - 124 号 ***                                                                                                                |     |                |        |     |         |
| S15004                                  | 耕地復旧 (耕起)                                                                                                                          |     |                |        |     |         |
|                                         | 耕地復旧 (耕起)<br>無                                                                                                                     |     | m <sup>2</sup> | 25     |     | 歩 A・単 A |

| 事業名 道前平野農地整備事業                     |                                    |     |     |         |     |       |
|------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 工事名 田野上方東・周布工区1号幹線排水路建設(その3)工事     |                                    |     |     |         |     |       |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区1号幹線排水路建設(その3)工事 |                                    |     |     |         |     |       |
| コード                                | 名 称 (規 格)                          | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                                    | *** S単 - 125号 ***                  |     |     |         |     |       |
| S16001                             | トラック[クレーン装置付]                      |     |     |         |     |       |
|                                    | トラック[クレーン装置付]                      |     |     |         |     |       |
|                                    | ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊り、運転1時間当たり算出  |     | 時間  | 7,372   |     | 歩A・単A |
|                                    | *** S単 - 126号 ***                  |     |     |         |     |       |
| S16004                             | ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]  |     |     |         |     |       |
|                                    | ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]  |     |     |         |     |       |
|                                    | ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)､60ton吊り、あり    |     | 日   | 88,900  |     | 歩A・単A |
|                                    | *** S単 - 127号 ***                  |     |     |         |     |       |
| S17001                             | 鋼矢板                                |     |     |         |     |       |
|                                    | 鋼矢板                                |     |     |         |     |       |
|                                    | 鋼矢板,3型,有,73日,1回                    |     | ton | 16,060  |     | 歩A・単A |
|                                    | *** S単 - 128号 ***                  |     |     |         |     |       |
| S17001                             | 鋼矢板                                |     |     |         |     |       |
|                                    | 鋼矢板                                |     |     |         |     |       |
|                                    | 鋼矢板,3型,有,90日,1回                    |     | ton | 17,590  |     | 歩A・単A |
|                                    | *** S単 - 129号 ***                  |     |     |         |     |       |
| S17001                             | 鋼矢板                                |     |     |         |     |       |
|                                    | 鋼矢板                                |     |     |         |     |       |
|                                    | 鋼矢板,3型,有,200日,1回                   |     | ton | 26,490  |     | 歩A・単A |
|                                    | *** S単 - 130号 ***                  |     |     |         |     |       |
| S18001                             | 土のう工                               |     |     |         |     |       |
|                                    | 土のう工                               |     |     |         |     |       |
|                                    | 仕揃え～設置～撤去                          |     | m3  | 31,909  |     | 歩A・単A |
|                                    | *** S単 - 131号 ***                  |     |     |         |     |       |
| S18002                             | 大型土のう工                             |     |     |         |     |       |
|                                    | 大型土のう工                             |     |     |         |     |       |
|                                    | 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし |     | 袋   | 794     |     | 歩A・単A |
|                                    | *** S単 - 132号 ***                  |     |     |         |     |       |
| S18002                             | 大型土のう工                             |     |     |         |     |       |
|                                    | 大型土のう工                             |     |     |         |     |       |
|                                    | 設置,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし |     | 袋   | 1,627   |     | 歩A・単A |
|                                    | *** S単 - 133号 ***                  |     |     |         |     |       |
| S18006                             | 排水ポンプ運転(小口径)                       |     |     |         |     |       |
|                                    | 排水ポンプ運転(小口径)                       |     |     |         |     |       |
|                                    | 46,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり           |     | 箇所  | 224,962 |     | 歩A・単A |
|                                    | *** S単 - 134号 ***                  |     |     |         |     |       |
| S18006                             | 排水ポンプ運転(小口径)                       |     |     |         |     |       |
|                                    | 排水ポンプ運転(小口径)                       |     |     |         |     |       |
|                                    | 56,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり           |     | 箇所  | 273,867 |     | 歩A・単A |
|                                    | *** S単 - 135号 ***                  |     |     |         |     |       |
| S18006                             | 排水ポンプ運転(小口径)                       |     |     |         |     |       |
|                                    | 排水ポンプ運転(小口径)                       |     |     |         |     |       |
|                                    | 32,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり           |     | 箇所  | 156,496 |     | 歩A・単A |
|                                    | *** S単 - 136号 ***                  |     |     |         |     |       |
| S18007                             | 排水ポンプ設置撤去(小口径)                     |     |     |         |     |       |
|                                    | 排水ポンプ設置撤去(小口径)                     |     |     |         |     |       |
|                                    | 口径 100mm,なし                        |     | 箇所  | 57,006  |     | 歩A・単A |
|                                    | *** S単 - 137号 ***                  |     |     |         |     |       |
| S18031                             | 足場工                                |     |     |         |     |       |
|                                    | 足場工                                |     |     |         |     |       |
|                                    | なし,単管,なし                           |     | 掛㎡  | 4,225   |     | 歩A・単A |
|                                    | *** S単 - 138号 ***                  |     |     |         |     |       |
| S18032                             | 支保工                                |     |     |         |     |       |
|                                    | 支保工                                |     |     |         |     |       |
|                                    | パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし              |     | 空m3 | 4,413   |     | 歩A・単A |
|                                    | *** S単 - 139号 ***                  |     |     |         |     |       |
| S18054                             | 敷鉄板設置・撤去工                          |     |     |         |     |       |
|                                    | 敷鉄板設置・撤去工                          |     |     |         |     |       |
|                                    | 設置～賃料～撤去,432,1,なし                  |     | ㎡   | 3,596   |     | 歩A・単A |
|                                    | *** S単 - 140号 ***                  |     |     |         |     |       |
| S18103                             | 低圧引込設備                             |     |     |         |     |       |
|                                    | 低圧引込設備                             |     |     |         |     |       |
|                                    | 設置～損料～撤去,432日                      |     | 箇所  | 188,027 |     | 歩A・単A |
|                                    | *** S単 - 141号 ***                  |     |     |         |     |       |
| S18105                             | 配電設備(接地工)                          |     |     |         |     |       |
|                                    | 配電設備(接地工)                          |     |     |         |     |       |
|                                    | D 種,設置～撤去,0本,1V線,5.5mm2,1m         |     | 極   | 18,719  |     | 歩A・単A |
|                                    | *** S単 - 142号 ***                  |     |     |         |     |       |
| S18112                             | 低圧移動電線                             |     |     |         |     |       |
|                                    | 低圧移動電線                             |     |     |         |     |       |
|                                    | 三相,38,設置～損料～撤去,46日                 |     | m   | 2,448   |     | 歩A・単A |
|                                    | *** S単 - 143号 ***                  |     |     |         |     |       |
| S18112                             | 低圧移動電線                             |     |     |         |     |       |
|                                    | 低圧移動電線                             |     |     |         |     |       |
|                                    | 三相,2.0,設置～損料～撤去,46日                |     | m   | 1,246   |     | 歩A・単A |
|                                    | *** S単 - 144号 ***                  |     |     |         |     |       |
| S18112                             | 低圧移動電線                             |     |     |         |     |       |
|                                    | 低圧移動電線                             |     |     |         |     |       |
|                                    | 三相,38,設置～損料～撤去,56日                 |     | m   | 2,473   |     | 歩A・単A |
|                                    | *** S単 - 145号 ***                  |     |     |         |     |       |
| S18112                             | 低圧移動電線                             |     |     |         |     |       |
|                                    | 低圧移動電線                             |     |     |         |     |       |
|                                    | 三相,2.0,設置～損料～撤去,56日                |     | m   | 1,249   |     | 歩A・単A |
|                                    | *** S単 - 146号 ***                  |     |     |         |     |       |
| S18112                             | 低圧移動電線                             |     |     |         |     |       |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                                                                               |     |     |         |     |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|---------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                                                                               |     |     |         |     |         |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                                                                               |     |     |         |     |         |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                                                                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考     |
|                                         | 低圧移動電線<br>三相,14,設置～損料～撤去,32日<br>*** S 単 - 147号 ***                                                            |     | m   | 1,275   |     | 歩 A・単 A |
| S18112                                  | 低圧移動電線<br>三相,2.0,設置～損料～撤去,32日<br>*** S 単 - 148号 ***                                                           |     | m   | 1,244   |     | 歩 A・単 A |
| S18114                                  | 分電盤設備<br>分電盤設備<br>三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,46日<br>*** S 単 - 149号 ***                                                |     | 箇所  | 42,861  |     | 歩 A・単 A |
| S18114                                  | 分電盤設備<br>分電盤設備<br>三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,56日<br>*** S 単 - 150号 ***                                                |     | 箇所  | 42,946  |     | 歩 A・単 A |
| S18114                                  | 分電盤設備<br>分電盤設備<br>三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,32日<br>*** S 単 - 151号 ***                                                |     | 箇所  | 42,752  |     | 歩 A・単 A |
| S18185                                  | 油圧引抜工 (鋼矢板)<br>油圧引抜工 (鋼矢板)<br>型,9m以下<br>*** S 単 - 152号 ***                                                    |     | 枚   | 7,912   |     | 歩 A・単 A |
| S18186                                  | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>普通鋼矢板 (型・型・型),引抜き<br>*** S 単 - 153号 ***                                   |     | 回   | 61,836  |     | 歩 A・単 A |
| S18193                                  | 油圧式杭圧入機据付・解体 (硬質地盤ｸﾞ工法)<br>油圧式杭圧入機据付・解体 (硬質地盤ｸﾞ工法)<br>普通鋼矢板 (型・型・型),圧入<br>*** S 単 - 154号 ***                  |     | 回   | 452,168 |     | 歩 A・単 A |
| S19002                                  | 輸送費 (特殊機械)<br>輸送費 (特殊機械)<br>20t 車以上 30t 車まで,50km まで<br>*** S 単 - 155号 ***                                     |     | 台   | 87,000  |     | 歩 A・単 A |
| S19003                                  | 輸送費 (仮設材)<br>輸送費 (仮設材)<br>基本運賃 (自動入力),12m 以内,100km まで,片道計上,計上する (敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0<br>*** S 単 - 156号 ***   |     | ton | 7,400   |     | 歩 A・単 A |
| S19003                                  | 輸送費 (仮設材)<br>輸送費 (仮設材)<br>基本運賃 (自動入力),12m 以内,20km まで,往復計上,計上する (敷鉄板),基地 (積込・取卸),0.0,0.0<br>*** S 単 - 157号 *** |     | ton | 8,640   |     | 歩 A・単 A |
| SA0101                                  | SP 掘削<br>SP 掘削<br>土砂,ﾌﾞﾝｸﾞｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3 未満,-,-,-<br>*** S 単 - 158号 ***                                    |     | m3  | 325.6   |     | 歩 A・単 A |
| SA0102                                  | SP 積込 (ルーズ)<br>SP 積込 (ルーズ)<br>土砂,土量 50,000m3 未満<br>*** S 単 - 159号 ***                                         |     | m3  | 236.2   |     | 歩 A・単 A |
| SA0102                                  | SP 積込 (ルーズ)<br>SP 積込 (ルーズ)<br>土砂,小規模 (標準)<br>*** S 単 - 160号 ***                                               |     | m3  | 1,033   |     | 歩 A・単 A |
| SA0102                                  | SP 積込 (ルーズ)<br>SP 積込 (ルーズ)<br>土砂,平均施工幅 1m 以上 2m 未満<br>*** S 単 - 161号 ***                                      |     | m3  | 287.5   |     | 歩 A・単 A |
| SA0103                                  | SP 床掘り<br>SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり<br>*** S 単 - 162号 ***                                                      |     | m3  | 245.5   |     | 歩 A・単 A |
| SA0103                                  | SP 床掘り<br>SP 床掘り<br>土砂,上記以外 (小規模),-, -,<br>*** S 単 - 163号 ***                                                 |     | m3  | 2,048   |     | 歩 A・単 A |
| SA0103                                  | SP 床掘り<br>SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅 1m 以上 2m 未満,無し,無し,なし<br>*** S 単 - 164号 ***                                       |     | m3  | 314.5   |     | 歩 A・単 A |
| SA0121                                  | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積 0.8m3 (平積 0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km 以下<br>*** S 単 - 165号 ***       |     | m3  | 648.8   |     | 歩 A・単 A |
| SA0121                                  | 排水構造物運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積 0.8m3 (平積 0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km 以下<br>*** S 単 - 165号 ***        |     | m3  | 560.3   |     | 歩 A・単 A |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                                                                             |     |                |        |     |         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|---------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                                                                             |     |                |        |     |         |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                                                                             |     |                |        |     |         |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                                                                                   | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考     |
| SA0141                                  | *** S 単 - 166号 ***<br>SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻                                                                      |     |                |        |     |         |
|                                         | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, あり                                                                  |     | m3             | 811.7  |     | 歩 A・単 A |
| SA0141                                  | *** S 単 - 167号 ***<br>SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻                                                                      |     |                |        |     |         |
|                                         | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし                                                              |     | m3             | 257    |     | 歩 A・単 A |
| SA0151                                  | *** S 単 - 168号 ***<br>SP 基面整正                                                                               |     |                |        |     |         |
|                                         | SP 基面整正<br>基面整正                                                                                             |     | m <sup>2</sup> | 428.4  |     | 歩 A・単 A |
| SA0152                                  | *** S 単 - 169号 ***<br>SP 法面整形                                                                               |     |                |        |     |         |
|                                         | SP 法面整形<br>切土部, -, 無し, は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                                                                    |     | m <sup>2</sup> | 857.5  |     | 歩 A・単 A |
| SA0221                                  | *** S 単 - 170号 ***<br>SP 殻運搬                                                                                |     |                |        |     |         |
|                                         | SP 殻運搬<br>コンクリート (無筋) 構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,                                                          |     | m3             | 1,329  |     | 歩 A・単 A |
| SA0221                                  | *** S 単 - 171号 ***<br>SP 殻運搬                                                                                |     |                |        |     |         |
|                                         | SP 殻運搬<br>コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,                                                          |     | m3             | 1,648  |     | 歩 A・単 A |
| SA0221                                  | *** S 単 - 172号 ***<br>SP 殻運搬                                                                                |     |                |        |     |         |
|                                         | SP 殻運搬<br>舗装版破砕, 機械積込 (舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,                                                            |     | m3             | 2,960  |     | 歩 A・単 A |
| SA0222                                  | *** S 単 - 173号 ***<br>SP 舗装版破砕                                                                              |     |                |        |     |         |
|                                         | SP 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, なし                                                            |     | m <sup>2</sup> | 611.8  |     | 歩 A・単 A |
| SA0223                                  | *** S 単 - 174号 ***<br>SP 舗装版切断                                                                              |     |                |        |     |         |
|                                         | SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -                                                                         |     | m              | 665.3  |     | 歩 A・単 A |
| SA0301                                  | *** S 単 - 175号 ***<br>SP 基礎砕石                                                                               |     |                |        |     |         |
|                                         | SP 基礎砕石<br>12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                                              |     | m <sup>2</sup> | 1,427  |     | 歩 A・単 A |
| SA0301                                  | *** S 単 - 176号 ***<br>SP 基礎砕石                                                                               |     |                |        |     |         |
|                                         | SP 基礎砕石<br>22.5cmを超え27.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                                              |     | m <sup>2</sup> | 2,137  |     | 歩 A・単 A |
| SA0311                                  | *** S 単 - 177号 ***<br>SP コンクリート                                                                             |     |                |        |     |         |
|                                         | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生,<br>延長無し, -, -, -, 18-12-25(20) (高炉B) W/C65% |     | m3             | 24,980 |     | 歩 A・単 A |
| SA0311                                  | *** S 単 - 178号 ***<br>SP コンクリート                                                                             |     |                |        |     |         |
|                                         | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生,<br>延長無し, -, -, -, 21-12-25(20) (高炉B) W/C60% |     | m3             | 25,400 |     | 歩 A・単 A |
| SA0311                                  | *** S 単 - 179号 ***<br>SP コンクリート                                                                             |     |                |        |     |         |
|                                         | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生,<br>延長無し, -, -, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%      |     | m3             | 24,550 |     | 歩 A・単 A |
| SA0311                                  | *** S 単 - 180号 ***<br>SP コンクリート                                                                             |     |                |        |     |         |
|                                         | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 21-12-25(20) (高<br>炉B) W/C60%                      |     | m3             | 30,840 |     | 歩 A・単 A |
| SA0311                                  | *** S 単 - 181号 ***<br>SP コンクリート                                                                             |     |                |        |     |         |
|                                         | SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65<br>%                              |     | m3             | 32,360 |     | 歩 A・単 A |
| SA0311                                  | *** S 単 - 182号 ***<br>SP コンクリート                                                                             |     |                |        |     |         |
|                                         | SP コンクリート<br>小型構造物, バックホウ (クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-<br>25(20) (高炉B) W/C65%            |     | m3             | 34,630 |     | 歩 A・単 A |
| SA0311                                  | *** S 単 - 183号 ***<br>SP コンクリート                                                                             |     |                |        |     |         |
|                                         | SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20) (高炉B) W<br>/C65%                          |     | m3             | 32,570 |     | 歩 A・単 A |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                                                                 |     |                |        |     |         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|---------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                                                                 |     |                |        |     |         |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                                                                 |     |                |        |     |         |
| コード                                       | 名 称 ( 規 格 )                                                                     | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考     |
| *** S 単 - 184 号 ***                       |                                                                                 |     |                |        |     |         |
| SA0312                                    | SP 型枠                                                                           |     |                |        |     |         |
|                                           | SP 型枠                                                                           |     |                |        |     |         |
|                                           | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                                  |     | m <sup>2</sup> | 9,404  |     | 歩 A・単 A |
| *** S 単 - 185 号 ***                       |                                                                                 |     |                |        |     |         |
| SA0312                                    | SP 型枠                                                                           |     |                |        |     |         |
|                                           | SP 型枠                                                                           |     |                |        |     |         |
|                                           | 一般型枠, 小型構造物                                                                     |     | m <sup>2</sup> | 8,463  |     | 歩 A・単 A |
| *** S 単 - 186 号 ***                       |                                                                                 |     |                |        |     |         |
| SA0332                                    | SP 止水板                                                                          |     |                |        |     |         |
|                                           | SP 止水板                                                                          |     |                |        |     |         |
|                                           | 計上する ( ゴム製 ), 止水板各種 ( ゴム製 )                                                     |     | m              | 2,365  |     | 歩 A・単 A |
| *** S 単 - 187 号 ***                       |                                                                                 |     |                |        |     |         |
| SA0521                                    | SP ボックスカルバート機械据付                                                                |     |                |        |     |         |
|                                           | SP ボックスカルバート機械据付                                                                |     |                |        |     |         |
|                                           | 据付, 1.5m/個, 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5, 基礎砕石 + 均しコンクリート, 有り, なし                      |     | m              | 48,350 |     | 歩 A・単 A |
| *** S 単 - 188 号 ***                       |                                                                                 |     |                |        |     |         |
| SA0521                                    | SP ボックスカルバート機械据付                                                                |     |                |        |     |         |
|                                           | SP ボックスカルバート機械据付                                                                |     |                |        |     |         |
|                                           | 据付, 1.0m/個, 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5, 基礎砕石 + 均しコンクリート, -, なし                       |     | m              | 34,420 |     | 歩 A・単 A |
| *** S 単 - 189 号 ***                       |                                                                                 |     |                |        |     |         |
| SA0521                                    | SP ボックスカルバート機械据付                                                                |     |                |        |     |         |
|                                           | SP ボックスカルバート機械据付                                                                |     |                |        |     |         |
|                                           | 据付, 2.0m/個, 0<B 1.25 0<H 1.25, 基礎砕石 + 均しコンクリート, 無し, なし                          |     | m              | 16,830 |     | 歩 A・単 A |
| *** S 単 - 190 号 ***                       |                                                                                 |     |                |        |     |         |
| SA0551                                    | SP コンクリート分水槽据付                                                                  |     |                |        |     |         |
|                                           | SP コンクリート分水槽据付                                                                  |     |                |        |     |         |
|                                           | 撤去, 200kg を超え 400kg 以下, -, なし                                                   |     | 基              | 2,649  |     | 歩 A・単 A |
| *** S 単 - 191 号 ***                       |                                                                                 |     |                |        |     |         |
| SA0551                                    | SP コンクリート分水槽据付                                                                  |     |                |        |     |         |
|                                           | SP コンクリート分水槽据付                                                                  |     |                |        |     |         |
|                                           | 据付, 200kg を超え 400kg 以下, 無し, なし                                                  |     | 基              | 5,284  |     | 歩 A・単 A |
| *** S 単 - 192 号 ***                       |                                                                                 |     |                |        |     |         |
| SA0706                                    | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )                                                         |     |                |        |     |         |
|                                           | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )                                                         |     |                |        |     |         |
|                                           | 据付, 200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ), なし, 外圧管 1 種                                    |     | m              | 10,310 |     | 歩 A・単 A |
| *** S 単 - 193 号 ***                       |                                                                                 |     |                |        |     |         |
| SA0831                                    | SP 不陸整正                                                                         |     |                |        |     |         |
|                                           | SP 不陸整正                                                                         |     |                |        |     |         |
|                                           | 無し, -, -, なし,                                                                   |     | m <sup>2</sup> | 122.5  |     | 歩 A・単 A |
| *** S 単 - 194 号 ***                       |                                                                                 |     |                |        |     |         |
| SA0832                                    | SP 下層路盤 ( 車道・路肩部 )                                                              |     |                |        |     |         |
|                                           | SP 下層路盤 ( 車道・路肩部 )                                                              |     |                |        |     |         |
|                                           | 350mm, 2 層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40                                            |     | m <sup>2</sup> | 1,540  |     | 歩 A・単 A |
| *** S 単 - 195 号 ***                       |                                                                                 |     |                |        |     |         |
| SA0832                                    | SP 下層路盤 ( 車道・路肩部 )                                                              |     |                |        |     |         |
|                                           | SP 下層路盤 ( 車道・路肩部 )                                                              |     |                |        |     |         |
|                                           | 100mm, 1 層施工, 砕石, なし, クワッチャン C-40                                               |     | m <sup>2</sup> | 746    |     | 歩 A・単 A |
| *** S 単 - 196 号 ***                       |                                                                                 |     |                |        |     |         |
| SA0833                                    | SP 下層路盤 ( 歩道部 )                                                                 |     |                |        |     |         |
|                                           | SP 下層路盤 ( 歩道部 )                                                                 |     |                |        |     |         |
|                                           | 100mm, 1 層施工, 砕石, あり, 路盤材 ( 各種 )                                                |     | m <sup>2</sup> | 911.6  |     | 歩 A・単 A |
| *** S 単 - 197 号 ***                       |                                                                                 |     |                |        |     |         |
| SA0834                                    | SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 )                                                              |     |                |        |     |         |
|                                           | SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 )                                                              |     |                |        |     |         |
|                                           | 路盤材, 路盤材 ( 各種 ) 砕石材, -, -, 1 層施工, なし, 0mm, 100mm                                |     | m <sup>2</sup> | 576.6  |     | 歩 A・単 A |
| *** S 単 - 198 号 ***                       |                                                                                 |     |                |        |     |         |
| SA0834                                    | SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 )                                                              |     |                |        |     |         |
|                                           | SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 )                                                              |     |                |        |     |         |
|                                           | 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1 層施工, なし, 0mm, 100mm                                |     | m <sup>2</sup> | 576.6  |     | 歩 A・単 A |
| *** S 単 - 199 号 ***                       |                                                                                 |     |                |        |     |         |
| SA0834                                    | SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 )                                                              |     |                |        |     |         |
|                                           | SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 )                                                              |     |                |        |     |         |
|                                           | 路盤材, 路盤材 ( 各種 ) 砕石材, -, -, 1 層施工, なし, 0mm, 150mm                                |     | m <sup>2</sup> | 737.3  |     | 歩 A・単 A |
| *** S 単 - 200 号 ***                       |                                                                                 |     |                |        |     |         |
| SA0841                                    | SP 基層 ( 車道・路肩部 )                                                                |     |                |        |     |         |
|                                           | SP 基層 ( 車道・路肩部 )                                                                |     |                |        |     |         |
|                                           | 3.0m 超, 50mm, 各種 ( 2.30 以上 2.40t/m3 未満 ), プライムコート 各種, なし                        |     | m <sup>2</sup> | 2,163  |     | 歩 A・単 A |
| *** S 単 - 201 号 ***                       |                                                                                 |     |                |        |     |         |
| SA0843                                    | SP 表層 ( 車道・路肩部 )                                                                |     |                |        |     |         |
|                                           | SP 表層 ( 車道・路肩部 )                                                                |     |                |        |     |         |
|                                           | 3.0m 超, 40mm, アスファルト混合物 ( 2.35t/m3 ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン ( 13 )          |     | m <sup>2</sup> | 1,701  |     | 歩 A・単 A |
| *** S 単 - 202 号 ***                       |                                                                                 |     |                |        |     |         |
| SA0843                                    | SP 表層 ( 車道・路肩部 )                                                                |     |                |        |     |         |
|                                           | SP 表層 ( 車道・路肩部 )                                                                |     |                |        |     |         |
|                                           | 1.4m 以上 3.0m 以下, 40mm, アスファルト混合物 ( 2.35t/m3 ), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン ( 13 ) |     | m <sup>2</sup> | 1,779  |     | 歩 A・単 A |
| *** S 単 - 203 号 ***                       |                                                                                 |     |                |        |     |         |
| SA0843                                    | SP 表層 ( 車道・路肩部 )                                                                |     |                |        |     |         |
|                                           | SP 表層 ( 車道・路肩部 )                                                                |     |                |        |     |         |
|                                           | 3.0m 超, 50mm, アスファルト混合物 ( 2.35t/m3 ), タックコート 各種, なし, 密粒度アスコン ( 13 )             |     | m <sup>2</sup> | 2,065  |     | 歩 A・単 A |
| *** S 単 - 204 号 ***                       |                                                                                 |     |                |        |     |         |
| SA0843                                    | SP 表層 ( 車道・路肩部 )                                                                |     |                |        |     |         |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                                                                                               |     |                |        |     |       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                                                                                               |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                                                                                               |     |                |        |     |       |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                                                                                                     | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|                                         | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,密粒度ｱｽﾌﾟ(13)                                   |     | m <sup>2</sup> | 2,162  |     | 歩A・単A |
| SA0846                                  | *** S単 - 205号 ***<br>SP 表層 (歩道部)<br>SP 表層 (歩道部)<br>1.4m以上,40mm,アスファルト混合物 (2.20t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,密粒度ｱｽﾌﾟ(13) |     | m <sup>2</sup> | 1,892  |     | 歩A・単A |
| SA0846                                  | *** S単 - 206号 ***<br>SP 表層 (歩道部)<br>SP 表層 (歩道部)<br>1.4m以上,30mm,アスファルト混合物 (2.20t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,密粒度ｱｽﾌﾟ(13) |     | m <sup>2</sup> | 1,546  |     | 歩A・単A |
| SA0876                                  | *** S単 - 207号 ***<br>SP 歩車道境界ブロック<br>SP 歩車道境界ブロック<br>再利用設置,8種(180/205×250×600),有り,有り,有り,あり,再生ｸﾞﾗﾝｳｰﾙ RC-40,18-8-40 (高炉)       |     | m              | 6,037  |     | 歩A・単A |
| SA0878                                  | *** S単 - 208号 ***<br>SP 歩車道境界ブロック撤去<br>SP 歩車道境界ブロック撤去<br>再利用,なし                                                               |     | m              | 1,371  |     | 歩A・単A |
| SA0878                                  | *** S単 - 209号 ***<br>SP 歩車道境界ブロック撤去<br>SP 歩車道境界ブロック撤去<br>処分,なし                                                                |     | m              | 739.7  |     | 歩A・単A |
| T00001                                  | *** T単 - 1号 ***<br>大型プレキャストボックスカルバート工<br>T-8,14 B4700×H1400×L1500 2分割                                                         |     | m              | 64,502 |     | 歩A・単A |
| T00002                                  | *** T単 - 2号 ***<br>大型プレキャストボックスカルバート工<br>T-8,14 B4700×H1400×L1000 2分割                                                         |     | m              | 70,941 |     | 歩A・単A |
| T00003                                  | *** T単 - 3号 ***<br>大型プレキャストボックスカルバート工<br>T-8,14 B4700×H1400×L2000 2分割                                                         |     | m              | 58,857 |     | 歩A・単A |
| T00004                                  | *** T単 - 4号 ***<br>植生工準備工<br>除草剤散布                                                                                            |     | m <sup>2</sup> | 35     |     | 歩A・単A |
| T00005                                  | *** T単 - 5号 ***<br>レジンコンクリート製ボックス設置<br>仕切弁保護工,φ500 H=440                                                                      |     | 個              | 1,499  |     | 歩A・単A |
| T00006                                  | *** T単 - 6号 ***<br>レジンコンクリート製ボックス設置<br>鉄蓋設置工,円形3号                                                                             |     | 個              | 3,980  |     | 歩A・単A |
| T00007                                  | *** T単 - 7号 ***<br>高密度ポリエチレン管布設<br>内面平滑二重管,φ350                                                                               |     | m              | 7,015  |     | 歩A・単A |
| T00008                                  | *** T単 - 8号 ***<br>高密度ポリエチレン管撤去<br>内面平滑二重管,φ350                                                                               |     | m              | 499    |     | 歩A・単A |
| T00009                                  | *** T単 - 9号 ***<br>高密度ポリエチレン管布設<br>内面平滑二重管,φ500                                                                               |     | m              | 12,760 |     | 歩A・単A |
| T00010                                  | *** T単 - 10号 ***<br>高密度ポリエチレン管撤去<br>内面平滑二重管,φ500                                                                              |     | m              | 760    |     | 歩A・単A |
| T00011                                  | *** T単 - 11号 ***<br>埋設標示テープ設置<br>幅150                                                                                         |     | m              | 265    |     | 歩A・単A |
| T00012                                  | *** T単 - 12号 ***<br>存置型枠(掘削幅縮小工法)<br>*** T単 - 13号 ***                                                                         |     | m <sup>2</sup> | 10,669 |     | 歩A・単A |
| T00013                                  | 存置型枠(バタ角引抜き)<br>*** T単 - 14号 ***                                                                                              |     | m <sup>2</sup> | 666    |     | 歩A・単A |
| T00014                                  | 油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)                                                                                                              |     |                |        |     |       |

[illegible]

| 事業名 道前平野農地整備事業                        |                                           |            |     |                            |                         |                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事     |                                           |            |     |                            |                         |                    |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                           |            |     |                            |                         |                    |
| コード                                   | 名 称                                       | 数 量        | 単位  | 単 価                        | 金 額                     | 備 考                |
|                                       | *** S 単 - 1号 ***                          |            |     |                            |                         |                    |
| S01034                                | 不整地運搬                                     |            | m3  |                            | 1,000                   | 歩 A 当たり算出          |
|                                       | 不整地運搬<br>80m以下                            |            |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                    |
|                                       | 1) 運搬距離                                   | 80m以下      |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                    |
|                                       |                                           |            |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                    |
| M27975                                | 不整地運搬車[勿-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]<br>8.0~11.0t種 | 1.690      | 供用日 | 19,300                     | 32,617                  |                    |
| P34029                                | 軽油<br>バトロ給油                               | 140.000    | L   | 155                        | 21,700                  |                    |
| R01021                                | 運転手（特殊）                                   | 1.000      | 人   | 25,704                     | 25,704                  |                    |
|                                       | 合 計                                       |            |     |                            | 80,021                  | 算出数量<br>242.000 m3 |
|                                       | 単 価                                       |            | m3  |                            | 331                     |                    |
|                                       | *** S 単 - 2号 ***                          |            |     |                            |                         |                    |
| S01041                                | 人力土工(盛土・埋戻)                               |            | m3  |                            | 10,000                  | 歩 A 当たり算出          |
|                                       | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( ) |            |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                    |
|                                       | 1) 土質区分                                   | 粘性土・礫質土    |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                    |
|                                       | 2) 作業区分                                   | 埋戻         |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                    |
|                                       | 3) 施工区分                                   | まき出し       |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                    |
|                                       | 4) 締固め区分                                  | 振動コンパクタ( ) |     |                            |                         |                    |
| R01002                                | 特殊作業員                                     | 0.200      | 人   | 24,786                     | 4,957                   |                    |
| R01003                                | 普通作業員                                     | 0.850      | 人   | 21,420                     | 18,207                  |                    |
| Y00004                                | 諸雑費<br>10%                                | 0.100      |     | 4,957                      | 496                     |                    |
|                                       | 合 計                                       |            |     |                            | 23,660                  | 算出数量<br>10.000 m3  |
|                                       | 単 価                                       |            | m3  |                            | 2,366                   |                    |
|                                       | *** S 単 - 3号 ***                          |            |     |                            |                         |                    |
| S01041                                | 人力土工(盛土・埋戻)                               |            | m3  |                            | 10,000                  | 歩 A 当たり算出          |
|                                       | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない  |            |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                    |
|                                       | 1) 土質区分                                   | 粘性土・礫質土    |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                    |
|                                       | 2) 作業区分                                   | 埋戻         |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                    |
|                                       | 3) 施工区分                                   | まき出し       |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                    |
|                                       | 4) 締固め区分                                  | 締固めを計上しない  |     |                            |                         |                    |
| R01003                                | 普通作業員                                     | 0.850      | 人   | 21,420                     | 18,207                  |                    |
|                                       | 合 計                                       |            |     |                            | 18,207                  | 算出数量<br>10.000 m3  |
|                                       | 単 価                                       |            | m3  |                            | 1,821                   |                    |
|                                       | *** S 単 - 4号 ***                          |            |     |                            |                         |                    |
| S01041                                | 人力土工(盛土・埋戻)                               |            | m3  |                            | 10,000                  | 歩 A 当たり算出          |
|                                       | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない    |            |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                    |
|                                       | 1) 土質区分                                   | 砂・砂質土      |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                    |
|                                       | 2) 作業区分                                   | 埋戻         |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                    |
|                                       | 3) 施工区分                                   | まき出し       |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                    |
|                                       | 4) 締固め区分                                  | 締固めを計上しない  |     |                            |                         |                    |
| R01003                                | 普通作業員                                     | 0.680      | 人   | 21,420                     | 14,566                  |                    |
|                                       | 合 計                                       |            |     |                            | 14,566                  | 算出数量<br>10.000 m3  |
|                                       | 単 価                                       |            | m3  |                            | 1,457                   |                    |
|                                       | *** S 単 - 5号 ***                          |            |     |                            |                         |                    |
| S01041                                | 人力土工(盛土・埋戻)                               |            | m3  |                            | 10,000                  | 歩 A 当たり算出          |
|                                       | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ( )   |            |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                    |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                             |                                       |                |                                  |                                   |                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                             |                                       |                |                                  |                                   |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                             |                                       |                |                                  |                                   |                   |
| コード                                       | 名 称                                         | 数 量                                   | 単位             | 単 価                              | 金 額                               | 備 考               |
|                                           | 1)土質区分<br>2)作業区分<br>3)施工区分<br>4)締固め区分       | 砂・砂質土<br>盛土<br>まき出し<br>振動コバ`タ( )      |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R01002                                    | 特殊作業員                                       | 0.200                                 | 人              | 24,786                           | 4,957                             |                   |
| R01003                                    | 普通作業員                                       | 0.680                                 | 人              | 21,420                           | 14,566                            |                   |
| Y00004                                    | 諸雑費<br>10%                                  | 0.100                                 |                | 4,957                            | 496                               |                   |
|                                           | 合 計                                         |                                       |                |                                  | 20,019                            | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                                           | 単 価                                         |                                       | m3             |                                  | 2,002                             |                   |
|                                           | *** S 単 - 6号 ***                            |                                       |                |                                  |                                   |                   |
| S01041                                    | 人力土工(盛土・埋戻)                                 |                                       | m3             |                                  | 10.000 m3                         | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ`タ( ) |                                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                           | 1)土質区分<br>2)作業区分<br>3)施工区分<br>4)締固め区分       | 砂・砂質土<br>埋戻<br>はね付け+まき出し<br>振動コバ`タ( ) |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R01002                                    | 特殊作業員                                       | 0.200                                 | 人              | 24,786                           | 4,957                             |                   |
| R01003                                    | 普通作業員                                       | 1.110                                 | 人              | 21,420                           | 23,776                            |                   |
| Y00004                                    | 諸雑費<br>10%                                  | 0.100                                 |                | 4,957                            | 496                               |                   |
|                                           | 合 計                                         |                                       |                |                                  | 29,229                            | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                                           | 単 価                                         |                                       | m3             |                                  | 2,923                             |                   |
|                                           | *** S 単 - 7号 ***                            |                                       |                |                                  |                                   |                   |
| S01041                                    | 人力土工(盛土・埋戻)                                 |                                       | m3             |                                  | 10.000 m3                         | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない |                                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                           | 1)土質区分<br>2)作業区分<br>3)施工区分<br>4)締固め区分       | 砂・砂質土<br>埋戻<br>はね付け+まき出し<br>締固めを計上しない |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R01003                                    | 普通作業員                                       | 1.110                                 | 人              | 21,420                           | 23,776                            |                   |
|                                           | 合 計                                         |                                       |                |                                  | 23,776                            | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                                           | 単 価                                         |                                       | m3             |                                  | 2,378                             |                   |
|                                           | *** S 単 - 8号 ***                            |                                       |                |                                  |                                   |                   |
| S01041                                    | 人力土工(盛土・埋戻)                                 |                                       | m3             |                                  | 10.000 m3                         | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ( )      |                                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                           | 1)土質区分<br>2)作業区分<br>3)施工区分<br>4)締固め区分       | 砂・砂質土<br>埋戻<br>まき出し<br>振動コバ`タ( )      |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R01002                                    | 特殊作業員                                       | 0.200                                 | 人              | 24,786                           | 4,957                             |                   |
| R01003                                    | 普通作業員                                       | 0.680                                 | 人              | 21,420                           | 14,566                            |                   |
| Y00004                                    | 諸雑費<br>10%                                  | 0.100                                 |                | 4,957                            | 496                               |                   |
|                                           | 合 計                                         |                                       |                |                                  | 20,019                            | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                                           | 単 価                                         |                                       | m3             |                                  | 2,002                             |                   |
|                                           | *** S 単 - 9号 ***                            |                                       |                |                                  |                                   |                   |
| S01072                                    | 整形工(人力荒仕上げ)                                 |                                       | m <sup>2</sup> |                                  | 10.000 m <sup>2</sup>             | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂                           |                                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                           | 1)土質区分                                      | 土砂                                    |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0              |                   |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                                                                           |              |    |                            |                         |                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                                                                           |              |    |                            |                         |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                                                                           |              |    |                            |                         |                   |
| コード                                       | 名 称                                                                                       | 数 量          | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考               |
|                                           |                                                                                           |              |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
| R01003                                    | 普通作業員                                                                                     | 0.120        | 人  | 21,420                     | 2,570                   |                   |
|                                           | 合 計                                                                                       |              |    |                            | 2,570                   | 算出数量<br>10.000 m  |
|                                           | 単 価                                                                                       |              | m  |                            | 257                     |                   |
|                                           | *** S 単 - 10号 ***                                                                         |              |    |                            |                         |                   |
| S01082                                    | 締固工 (振動ロー締固め2.5m未満)                                                                       |              | m3 |                            | 1,000                   | 歩A<br>当たり算出       |
|                                           | 締固工 (振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻, 3.0 ~ 4.0ton, あり                                            |              |    | 時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                                           | 1) 工種区分                                                                                   | 築堤・埋戻        |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|                                           | 2) 規格区分 (ton)                                                                             | 3.0 ~ 4.0ton |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|                                           | 3) 長期割引単価区分                                                                               | あり           |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
| F04062                                    | 振動ロー [搭乗式・コンバインド型・超低・排対型 ( ~ 3次 )]<br>質量 3.0 ~ 4.0t                                       | 1.600        | 日  | 4,340                      | 6,944                   |                   |
| P34029                                    | 軽油<br>バッド給油                                                                               | 17.000       | L  | 155                        | 2,635                   |                   |
| R01021                                    | 運転手 ( 特殊 )                                                                                | 1.000        | 人  | 25,704                     | 25,704                  |                   |
|                                           | 合 計                                                                                       |              |    |                            | 35,283                  | 算出数量<br>86.000 m3 |
|                                           | 単 価                                                                                       |              | m3 |                            | 410                     |                   |
|                                           | *** S 単 - 11号 ***                                                                         |              |    |                            |                         |                   |
| S01082                                    | 締固工 (振動ロー締固め2.5m未満)                                                                       |              | m3 |                            | 1,000                   | 歩A<br>当たり算出       |
|                                           | 締固工 (振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻, 0.8 ~ 1.1ton, なし                                            |              |    | 時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                                           | 1) 工種区分                                                                                   | 築堤・埋戻        |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|                                           | 2) 規格区分 (ton)                                                                             | 0.8 ~ 1.1ton |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|                                           | 3) 長期割引単価区分                                                                               | なし           |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
| F04081                                    | 振動ロー [バッドガイト式]<br>質量 0.8 ~ 1.1 t                                                          | 1.440        | 日  | 3,060                      | 4,406                   |                   |
| P34029                                    | 軽油<br>バッド給油                                                                               | 5.700        | L  | 155                        | 884                     |                   |
| R01002                                    | 特殊作業員                                                                                     | 1.000        | 人  | 24,786                     | 24,786                  |                   |
|                                           | 合 計                                                                                       |              |    |                            | 30,076                  | 算出数量<br>50.000 m3 |
|                                           | 単 価                                                                                       |              | m3 |                            | 602                     |                   |
|                                           | *** S 単 - 12号 ***                                                                         |              |    |                            |                         |                   |
| S02104                                    | ガス切断<br>ガス切断<br>13 ~ 17mm                                                                 |              | m  |                            | 100.000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|                                           | 1) 板厚区分 (mm)                                                                              | 13 ~ 17mm    |    | 時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                                           |                                                                                           |              |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|                                           |                                                                                           |              |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
| P34023                                    | 酸素ガス<br>ポンベ                                                                               | 25.950       | m3 | 550                        | 14,273                  |                   |
| P34024                                    | アセチレンガス<br>ポンベ                                                                            | 11.820       | kg | 2,400                      | 28,368                  |                   |
| Y00004                                    | 雑品<br>5%                                                                                  | 0.050        |    | 42,641                     | 2,132                   |                   |
| R01011                                    | 溶接工                                                                                       | 5.670        | 人  | 29,274                     | 165,984                 |                   |
| R01003                                    | 普通作業員                                                                                     | 5.670        | 人  | 21,420                     | 121,451                 |                   |
|                                           | 合 計                                                                                       |              |    |                            | 332,208                 | 算出数量<br>100.000 m |
|                                           | 単 価                                                                                       |              | m  |                            | 3,322                   |                   |
|                                           | *** S 単 - 13号 ***                                                                         |              |    |                            |                         |                   |
| S02111                                    | 油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式エント・硬質地盤専用排3]<br>油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式エント・硬質地盤専用排3]<br>普通鋼矢板用圧入力800kN引 抜力900kN |              | 日  |                            | 1,000                   | 歩A<br>当たり算出       |
|                                           |                                                                                           |              |    | 時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                          |                           |    |               |             |                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----|---------------|-------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                          |                           |    |               |             |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                          |                           |    |               |             |                   |
| コード                                     | 名 称                                      | 数 量                       | 単位 | 単 価           | 金 額         | 備 考               |
|                                         | 1)機械器具損料コード                              | M05446                    |    | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: なし   |                   |
|                                         | 2)機械器具規格                                 | 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜・・        |    | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0   |                   |
|                                         | 3)単価の入力                                  | 219,000円                  |    | 深夜時間: 0.0     | 週休: 4週8休以上  |                   |
| M05446                                  | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エット 硬質地盤専用排3]             |                           |    |               |             |                   |
|                                         | 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN                   | 1.000                     | 日  | 219,000       | 219,000     |                   |
|                                         | 合 計                                      |                           |    |               | 219,000     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                         | 単 価                                      |                           |    |               | 219,000     |                   |
|                                         | *** S 単 - 14号 ***                        |                           |    |               |             |                   |
| S02111                                  | ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジ'ブ'型・排対型(2011年規制)]         |                           | 日  |               | 1.000 各単位   | 歩A<br>当たり算出       |
|                                         | ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジ'ブ'型・排対型(2011年規制)]         |                           |    | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0 |                   |
|                                         | 50 ~ 51t吊                                |                           |    | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし    |                   |
|                                         | 1)機械器具損料コード                              | M96001                    |    | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: なし   |                   |
|                                         | 2)機械器具規格                                 | 50 ~ 51t吊                 |    | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0   |                   |
|                                         | 3)単価の入力                                  | 66,000円                   |    | 深夜時間: 0.0     | 週休: 4週8休以上  |                   |
| M96001                                  | ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジ'ブ'型・排対型(2011年規制)]         |                           |    |               |             |                   |
|                                         | 50 ~ 51t吊                                | 1.000                     | 日  | 66,000        | 66,000      |                   |
|                                         | 合 計                                      |                           |    |               | 66,000      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                         | 単 価                                      |                           |    |               | 66,000      |                   |
|                                         | *** S 単 - 15号 ***                        |                           |    |               |             |                   |
| S02112                                  | 高所作業車(トラック架装リフト'ブ'-ム型)                   |                           | 日  |               | 1.000 各単位   | 歩A<br>当たり算出       |
|                                         | 高所作業車(トラック架装リフト'ブ'-ム型)                   |                           |    | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0 |                   |
|                                         | 幅広デ' ッタ'イ' 作業床高10 ~ 12m未満                |                           |    | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし    |                   |
|                                         | 1)機械器具賃料コード                              | F06201                    |    | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: なし   |                   |
|                                         | 2)機械器具規格                                 | 幅広デ' ッタ'イ' 作業床高10 ~ 12m未満 |    | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0   |                   |
|                                         | 3)単価の入力                                  | 20,200円                   |    | 深夜時間: 0.0     | 週休: 4週8休以上  |                   |
| F06201                                  | 高所作業車(トラック架装リフト'ブ'-ム型)                   |                           |    |               |             |                   |
|                                         | 幅広デ' ッタ'イ' 作業床高10 ~ 12m未満                | 1.000                     | 日  | 20,200        | 20,200      |                   |
|                                         | 合 計                                      |                           |    |               | 20,200      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                         | 単 価                                      |                           |    |               | 20,200      |                   |
|                                         | *** S 単 - 16号 ***                        |                           |    |               |             |                   |
| S02112                                  | バ' ック'の[ク-ラ'型・ク-ン・ ~ 超低・排対型 (~ 2011)]    |                           | 日  |               | 1.000 各単位   | 歩A<br>当たり算出       |
|                                         | バ' ック'の[ク-ラ'型・ク-ン・ ~ 超低・排対型 (~ 2011)]    |                           |    | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0 |                   |
|                                         | 標準バ' ック'容量 山積0.45m3 ( 平積0.35m3 ) 吊能力2.9t |                           |    | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし    |                   |
|                                         | 1)機械器具賃料コード                              | F08061                    |    | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: なし   |                   |
|                                         | 2)機械器具規格                                 | 標準バ' ック'容量 山積0.45m3 ( 平・・ |    | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0   |                   |
|                                         | 3)単価の入力                                  | 11,000円                   |    | 深夜時間: 0.0     | 週休: 4週8休以上  |                   |
| F08061                                  | バ' ック'の[ク-ラ'型・ク-ン・ ~ 超低・排対型 (~ 2011)]    |                           |    |               |             |                   |
|                                         | 標準バ' ック'容量 山積0.45m3 ( 平積0.35m3 ) 吊能力2.9t | 1.000                     | 日  | 11,000        | 11,000      |                   |
|                                         | 合 計                                      |                           |    |               | 11,000      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                         | 単 価                                      |                           |    |               | 11,000      |                   |
|                                         | *** S 単 - 17号 ***                        |                           |    |               |             |                   |
| S02113                                  | バ'タ'角                                    |                           | m3 |               | 1.000 各単位   | 歩A<br>当たり算出       |
|                                         | バ'タ'角                                    |                           |    | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0 |                   |
|                                         | 杉 90 × 90 × 4000                         |                           |    | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし    |                   |
|                                         | 1)仮設材損料コード                               | W96001                    |    | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: なし   |                   |
|                                         | 2)仮設材規格                                  | 杉 90 × 90 × 4000          |    | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0   |                   |
|                                         | 3)単価の入力                                  | 36,000円                   |    | 深夜時間: 0.0     | 週休: 4週8休以上  |                   |
| W96001                                  | バ'タ'角                                    |                           |    |               |             |                   |
|                                         | 杉 90 × 90 × 4000                         | 1.000                     | m3 | 36,000        | 36,000      |                   |
|                                         | 合 計                                      |                           |    |               | 36,000      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                         | 単 価                                      |                           |    |               | 36,000      |                   |
|                                         | *** S 単 - 18号 ***                        |                           |    |               |             |                   |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                         |                 |     |                                     |                                         |                 |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                         |                 |     |                                     |                                         |                 |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                         |                 |     |                                     |                                         |                 |
| コード                                     | 名 称                     | 数 量             | 単 位 | 単 価                                 | 金 額                                     | 備 考             |
| S02115                                  | 土木一般世話役                 |                 | 人   |                                     | 1.000 人                                 | 歩 A 当たり算出       |
|                                         | 土木一般世話役                 |                 |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                 |                 |
|                                         | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R01001<br>基 (C) |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                 |
| R01001                                  | 土木一般世話役                 | 1.000           | 人   | 29,784                              | 29,784                                  |                 |
|                                         | 合 計                     |                 |     |                                     | 29,784                                  | 算出数量<br>1.000 人 |
|                                         | 単 価                     |                 |     |                                     | 29,784                                  |                 |
|                                         | *** S 単 - 19 号 ***      |                 |     |                                     |                                         |                 |
| S02115                                  | 型わく工                    |                 | 人   |                                     | 1.000 人                                 | 歩 A 当たり算出       |
|                                         | 型わく工                    |                 |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                 |                 |
|                                         | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R01009<br>基 (C) |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                 |
| R01009                                  | 型わく工                    | 1.000           | 人   | 29,172                              | 29,172                                  |                 |
|                                         | 合 計                     |                 |     |                                     | 29,172                                  | 算出数量<br>1.000 人 |
|                                         | 単 価                     |                 |     |                                     | 29,172                                  |                 |
|                                         | *** S 単 - 20 号 ***      |                 |     |                                     |                                         |                 |
| S02115                                  | 普通作業員                   |                 | 人   |                                     | 1.000 人                                 | 歩 A 当たり算出       |
|                                         | 普通作業員                   |                 |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                 |                 |
|                                         | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R01003<br>基 (C) |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                 |
| R01003                                  | 普通作業員                   | 1.000           | 人   | 21,420                              | 21,420                                  |                 |
|                                         | 合 計                     |                 |     |                                     | 21,420                                  | 算出数量<br>1.000 人 |
|                                         | 単 価                     |                 |     |                                     | 21,420                                  |                 |
|                                         | *** S 単 - 21 号 ***      |                 |     |                                     |                                         |                 |
| S02115                                  | とび工                     |                 | 人   |                                     | 1.000 人                                 | 歩 A 当たり算出       |
|                                         | とび工                     |                 |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                 |                 |
|                                         | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R01012<br>基 (C) |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                 |
| R01012                                  | とび工                     | 1.000           | 人   | 27,234                              | 27,234                                  |                 |
|                                         | 合 計                     |                 |     |                                     | 27,234                                  | 算出数量<br>1.000 人 |
|                                         | 単 価                     |                 |     |                                     | 27,234                                  |                 |
|                                         | *** S 単 - 22 号 ***      |                 |     |                                     |                                         |                 |
| S02115                                  | 特殊作業員                   |                 | 人   |                                     | 1.000 人                                 | 歩 A 当たり算出       |
|                                         | 特殊作業員                   |                 |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                 |                 |
|                                         | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R01002<br>基 (C) |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                 |
| R01002                                  | 特殊作業員                   | 1.000           | 人   | 24,786                              | 24,786                                  |                 |
|                                         | 合 計                     |                 |     |                                     | 24,786                                  | 算出数量<br>1.000 人 |
|                                         | 単 価                     |                 |     |                                     | 24,786                                  |                 |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                                                             |                          |    |                                     |                                         |                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                                                             |                          |    |                                     |                                         |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                                                             |                          |    |                                     |                                         |                   |
| コード                                       | 名 称                                                                         | 数 量                      | 単位 | 単 価                                 | 金 額                                     | 備 考               |
|                                           |                                                                             |                          |    |                                     |                                         |                   |
|                                           | *** S 単 - 23号 ***                                                           |                          |    |                                     |                                         |                   |
| S02115                                    | 交通誘導警備員 B                                                                   |                          | 人  |                                     | 1,000                                   | 歩 A 当たり算出         |
|                                           | 交通誘導警備員 B                                                                   |                          |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                 |                   |
|                                           | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分                                                     | R01032<br>基 (C)          |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                   |
| R01032                                    | 交通誘導警備員 B                                                                   | 1,000                    | 人  |                                     | 13,872                                  |                   |
|                                           | 合 計                                                                         |                          |    |                                     | 13,872                                  | 算出数量<br>1,000 人   |
|                                           | 単 価                                                                         |                          |    |                                     | 13,872                                  |                   |
|                                           |                                                                             |                          |    |                                     |                                         |                   |
|                                           | *** S 単 - 24号 ***                                                           |                          |    |                                     |                                         |                   |
| S02115                                    | 運転手 ( 特殊 )                                                                  |                          | 人  |                                     | 1,000                                   | 歩 A 当たり算出         |
|                                           | 運転手 ( 特殊 )                                                                  |                          |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                 |                   |
|                                           | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分                                                     | R01021<br>基 (C)          |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                   |
| R01021                                    | 運転手 ( 特殊 )                                                                  | 1,000                    | 人  |                                     | 25,704                                  |                   |
|                                           | 合 計                                                                         |                          |    |                                     | 25,704                                  | 算出数量<br>1,000 人   |
|                                           | 単 価                                                                         |                          |    |                                     | 25,704                                  |                   |
|                                           |                                                                             |                          |    |                                     |                                         |                   |
|                                           | *** S 単 - 25号 ***                                                           |                          |    |                                     |                                         |                   |
| S02116                                    | ボックスカルバート                                                                   |                          | 個  |                                     | 1,000                                   | 歩 A 当たり算出         |
|                                           | ボックスカルバート<br>T-25, B2100 × H2100 × L1500, ,                                 |                          |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                 |                   |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( P コード )<br>P96004 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                   |
| P96004                                    | ボックスカルバート<br>T-25, B2100 × H2100 × L1500                                    | 1,000                    | 個  |                                     | 462,000                                 |                   |
|                                           | 合 計                                                                         |                          |    |                                     | 462,000                                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                           | 単 価                                                                         |                          |    |                                     | 462,000                                 |                   |
|                                           |                                                                             |                          |    |                                     |                                         |                   |
|                                           | *** S 単 - 26号 ***                                                           |                          |    |                                     |                                         |                   |
| S02116                                    | ボックスカルバート                                                                   |                          | 個  |                                     | 1,000                                   | 歩 A 当たり算出         |
|                                           | ボックスカルバート<br>T-25, B2100 × H2100 × L1300 (短切), ,                            |                          |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                 |                   |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( P コード )<br>P96005 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                   |
| P96005                                    | ボックスカルバート<br>T-25, B2100 × H2100 × L1300 (短切)                               | 1,000                    | 個  |                                     | 540,000                                 |                   |
|                                           | 合 計                                                                         |                          |    |                                     | 540,000                                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                           | 単 価                                                                         |                          |    |                                     | 540,000                                 |                   |
|                                           |                                                                             |                          |    |                                     |                                         |                   |
|                                           | *** S 単 - 27号 ***                                                           |                          |    |                                     |                                         |                   |
| S02116                                    | ボックスカルバート                                                                   |                          | 個  |                                     | 1,000                                   | 歩 A 当たり算出         |
|                                           | ボックスカルバート<br>T-25, B2100 × H2100 × L1179 (短切), ,                            |                          |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                 |                   |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( P コード )<br>P96006 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                   |
| P96006                                    | ボックスカルバート<br>T-25, B2100 × H2100 × L1179 (短切)                               | 1,000                    | 個  |                                     | 502,000                                 |                   |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                              |                         |    |                          |                       |                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                              |                         |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                              |                         |    |                          |                       |                   |
| コード                                       | 名 称                                          | 数 量                     | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                                           | 合 計                                          |                         |    |                          | 502,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                           | 単 価                                          |                         |    |                          | 502,000               |                   |
|                                           |                                              |                         |    |                          |                       |                   |
|                                           | *** S 単 - 28号 ***                            |                         |    |                          |                       |                   |
| S02116                                    | ボックスカルバート                                    |                         | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           | ボックスカルバート<br>3kN/m2 ,B2100×H2100×L1000,,     |                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                  | 地域資材 ( Pコード )<br>P96001 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                           | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )     |                         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96001                                    | ボックスカルバート<br>3kN/m2 ,B2100×H2100×L1000       | 1.000                   | 個  |                          | 447,000               |                   |
|                                           | 合 計                                          |                         |    |                          | 447,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                           | 単 価                                          |                         |    |                          | 447,000               |                   |
|                                           |                                              |                         |    |                          |                       |                   |
|                                           | *** S 単 - 29号 ***                            |                         |    |                          |                       |                   |
| S02116                                    | ボックスカルバート                                    |                         | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           | ボックスカルバート<br>3kN/m2 ,B2100×H2100×L753/1120,, |                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                  | 地域資材 ( Pコード )<br>P96002 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                           | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )     |                         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96002                                    | ボックスカルバート<br>3kN/m2 ,B2100×H2100×L753/1120   | 1.000                   | 個  |                          | 520,000               |                   |
|                                           | 合 計                                          |                         |    |                          | 520,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                           | 単 価                                          |                         |    |                          | 520,000               |                   |
|                                           |                                              |                         |    |                          |                       |                   |
|                                           | *** S 単 - 30号 ***                            |                         |    |                          |                       |                   |
| S02116                                    | ボックスカルバート                                    |                         | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           | ボックスカルバート<br>3kN/m2 ,B2100×H2100×L1120/753,, |                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                  | 地域資材 ( Pコード )<br>P96003 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                           | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )     |                         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96003                                    | ボックスカルバート<br>3kN/m2 ,B2100×H2100×L1120/753   | 1.000                   | 個  |                          | 520,000               |                   |
|                                           | 合 計                                          |                         |    |                          | 520,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                           | 単 価                                          |                         |    |                          | 520,000               |                   |
|                                           |                                              |                         |    |                          |                       |                   |
|                                           | *** S 単 - 31号 ***                            |                         |    |                          |                       |                   |
| S02116                                    | PC鋼より線                                       |                         | m  |                          | 1.000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           | PC鋼より線<br>φ 15.2mm,,                         |                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                  | 地域資材 ( Pコード )<br>P96007 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                           | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )     |                         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96007                                    | PC鋼より線<br>φ 15.2mm                           | 1.000                   | m  |                          | 628                   |                   |
|                                           | 合 計                                          |                         |    |                          | 628                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                           | 単 価                                          |                         |    |                          | 628                   |                   |
|                                           |                                              |                         |    |                          |                       |                   |
|                                           | *** S 単 - 32号 ***                            |                         |    |                          |                       |                   |
| S02116                                    | アンカープレート                                     |                         | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           | アンカープレート<br>φ 15.2mm用,,                      |                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                  | 地域資材 ( Pコード )<br>P96008 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |

| 事業名 道前平野農地整備事業                        |                                                  |                        |    |                          |                       |                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事     |                                                  |                        |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                                  |                        |    |                          |                       |                   |
| コード                                   | 名 称                                              | 数 量                    | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                                       | 3)地区資材単価コード（ J ）<br>4)施設機械資材単価コード（ K ）           |                        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96008                                | アンカープレート<br>φ15.2mm用                             | 1.000                  | 個  | 790                      | 790                   |                   |
|                                       | 合 計                                              |                        |    |                          | 790                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                       | 単 価                                              |                        |    |                          | 790                   |                   |
|                                       | *** S 単 - 33号 ***                                |                        |    |                          |                       |                   |
| S02116                                | グリップ                                             |                        | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                       | グリップ<br>φ15.2mm, ,                               |                        |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                       | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（ P ）                       | 地域資材（ Pコード ）<br>P96009 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                       | 3)地区資材単価コード（ J ）<br>4)施設機械資材単価コード（ K ）           |                        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96009                                | グリップ<br>φ15.2mm                                  | 1.000                  | 個  | 2,600                    | 2,600                 |                   |
|                                       | 合 計                                              |                        |    |                          | 2,600                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                       | 単 価                                              |                        |    |                          | 2,600                 |                   |
|                                       | *** S 単 - 34号 ***                                |                        |    |                          |                       |                   |
| S02116                                | コンクリート用碎石                                        |                        | m3 |                          | 1.000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                       | コンクリート用碎石<br>,40～20mm,                           |                        |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                       | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（ P ）                       | 地区資材（ Jコード ）<br>J96001 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                       | 3)地区資材単価コード（ J ）<br>4)施設機械資材単価コード（ K ）           |                        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| J96001                                | コンクリート用碎石<br>40～20mm                             | 1.000                  | m3 | 4,200                    | 4,200                 |                   |
|                                       | 合 計                                              |                        |    |                          | 4,200                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                       | 単 価                                              |                        |    |                          | 4,200                 |                   |
|                                       | *** S 単 - 35号 ***                                |                        |    |                          |                       |                   |
| S02116                                | タラップ                                             |                        | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                       | タラップ<br>φ19, B300 樹脂加工, ,                        |                        |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                       | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（ P ）                       | 地域資材（ Pコード ）<br>P96011 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                       | 3)地区資材単価コード（ J ）<br>4)施設機械資材単価コード（ K ）           |                        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96011                                | タラップ<br>φ19, B300 樹脂加工                           | 1.000                  | 個  | 3,060                    | 3,060                 |                   |
|                                       | 合 計                                              |                        |    |                          | 3,060                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                       | 単 価                                              |                        |    |                          | 3,060                 |                   |
|                                       | *** S 単 - 36号 ***                                |                        |    |                          |                       |                   |
| S02116                                | グレーチング蓋                                          |                        | 組  |                          | 1.000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                       | グレーチング蓋<br>T-8, □800, 2分割, 滑り止め加工, ボルト固定, 受枠込, , |                        |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                       | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（ P ）                       | 地域資材（ Pコード ）<br>P96047 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                       | 3)地区資材単価コード（ J ）<br>4)施設機械資材単価コード（ K ）           |                        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96047                                | グレーチング蓋<br>T-8, □800, 2分割, 滑り止め加工, ボルト固定, 受枠込    | 1.000                  | 組  | 77,000                   | 77,000                |                   |
|                                       | 合 計                                              |                        |    |                          | 77,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                       | 単 価                                              |                        |    |                          | 77,000                |                   |
|                                       | *** S 単 - 37号 ***                                |                        |    |                          |                       |                   |
| S02116                                | 掘削幅縮小用存置型枠                                       |                        | 枚  |                          | 1.000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                                             |                         |    |                                     |                                      |                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                                             |                         |    |                                     |                                      |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                                             |                         |    |                                     |                                      |                   |
| コード                                     | 名 称                                                                         | 数 量                     | 単位 | 単 価                                 | 金 額                                  | 備 考               |
|                                         | 掘削幅縮小用存置型枠                                                                  |                         |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                                         | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P96013 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| P96013                                  | 掘削幅縮小用存置型枠                                                                  | 1.000                   | 枚  | 11,700                              | 11,700                               |                   |
|                                         | 合 計                                                                         |                         |    |                                     | 11,700                               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                         | 単 価                                                                         |                         |    |                                     | 11,700                               |                   |
|                                         | *** S 単 - 38号 ***                                                           |                         |    |                                     |                                      |                   |
| S02116                                  | ボックスカルバート                                                                   |                         | 個  |                                     | 1.000 各単位                            | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                         | ボックスカルバート<br>T-14, B2100 × H2100 × L1500,,                                  |                         |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                                         | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P96014 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| P96014                                  | ボックスカルバート<br>T-14, B2100 × H2100 × L1500                                    | 1.000                   | 個  | 462,000                             | 462,000                              |                   |
|                                         | 合 計                                                                         |                         |    |                                     | 462,000                              | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                         | 単 価                                                                         |                         |    |                                     | 462,000                              |                   |
|                                         | *** S 単 - 39号 ***                                                           |                         |    |                                     |                                      |                   |
| S02116                                  | ボックスカルバート                                                                   |                         | 個  |                                     | 1.000 各単位                            | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                         | ボックスカルバート<br>T-14, B2100 × H2100 × L982(短切),,                               |                         |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                                         | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P96015 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| P96015                                  | ボックスカルバート<br>T-14, B2100 × H2100 × L982(短切)                                 | 1.000                   | 個  | 442,000                             | 442,000                              |                   |
|                                         | 合 計                                                                         |                         |    |                                     | 442,000                              | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                         | 単 価                                                                         |                         |    |                                     | 442,000                              |                   |
|                                         | *** S 単 - 40号 ***                                                           |                         |    |                                     |                                      |                   |
| S02116                                  | ボックスカルバート                                                                   |                         | 個  |                                     | 1.000 各単位                            | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                         | ボックスカルバート<br>T-14, B2100 × H2100 × L1000(短切),,                              |                         |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                                         | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P96016 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| P96016                                  | ボックスカルバート<br>T-14, B2100 × H2100 × L1000(短切)                                | 1.000                   | 個  | 447,000                             | 447,000                              |                   |
|                                         | 合 計                                                                         |                         |    |                                     | 447,000                              | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                         | 単 価                                                                         |                         |    |                                     | 447,000                              |                   |
|                                         | *** S 単 - 41号 ***                                                           |                         |    |                                     |                                      |                   |
| S02116                                  | ボックスカルバート                                                                   |                         | 個  |                                     | 1.000 各単位                            | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                         | ボックスカルバート<br>T-14, B2100 × H2100 × L1190/800,,                              |                         |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                                         | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P96019 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| P96019                                  | ボックスカルバート<br>T-14, B2100 × H2100 × L1190/800                                | 1.000                   | 個  | 584,000                             | 584,000                              |                   |
|                                         | 合 計                                                                         |                         |    |                                     | 584,000                              | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                         | 単 価                                                                         |                         |    |                                     | 584,000                              |                   |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                                        |                         |    |                          |                       |                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                                        |                         |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                                        |                         |    |                          |                       |                   |
| コード                                       | 名 称                                                    | 数 量                     | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                                           | *** S 単 - 42号 ***                                      |                         |    |                          |                       |                   |
| S02116                                    | ボックスカルバート                                              |                         | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                           | ボックスカルバート<br>T-14, B2100×H2100×L800/1190,,             |                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                            | 地域資材 ( Pコード )<br>P96020 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                           | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )               |                         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96020                                    | ボックスカルバート<br>T-14, B2100×H2100×L800/1190               | 1.000                   | 個  |                          | 584,000               |                   |
|                                           | 合 計                                                    |                         |    |                          | 584,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                           | 単 価                                                    |                         |    |                          | 584,000               |                   |
|                                           |                                                        |                         |    |                          |                       |                   |
|                                           | *** S 単 - 43号 ***                                      |                         |    |                          |                       |                   |
| S02116                                    | ボックスカルバート                                              |                         | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                           | ボックスカルバート<br>3kN/m2, B2100×H2100×L1500,,               |                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                            | 地域資材 ( Pコード )<br>P96017 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                           | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )               |                         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96017                                    | ボックスカルバート<br>3kN/m2, B2100×H2100×L1500                 | 1.000                   | 個  |                          | 462,000               |                   |
|                                           | 合 計                                                    |                         |    |                          | 462,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                           | 単 価                                                    |                         |    |                          | 462,000               |                   |
|                                           |                                                        |                         |    |                          |                       |                   |
|                                           | *** S 単 - 44号 ***                                      |                         |    |                          |                       |                   |
| S02116                                    | ボックスカルバート                                              |                         | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                           | ボックスカルバート<br>3kN/m2, B2100×H2100×L1022(短切),,           |                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                            | 地域資材 ( Pコード )<br>P96018 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                           | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )               |                         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96018                                    | ボックスカルバート<br>3kN/m2, B2100×H2100×L1022(短切)             | 1.000                   | 個  |                          | 454,000               |                   |
|                                           | 合 計                                                    |                         |    |                          | 454,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                           | 単 価                                                    |                         |    |                          | 454,000               |                   |
|                                           |                                                        |                         |    |                          |                       |                   |
|                                           | *** S 単 - 45号 ***                                      |                         |    |                          |                       |                   |
| S02116                                    | グレーチング蓋                                                |                         | 組  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                           | グレーチング蓋<br>T-14, □800,2分割,滑り止め加工,ボルト固定,受枠込,,           |                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                            | 地域資材 ( Pコード )<br>P96012 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                           | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )               |                         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96012                                    | グレーチング蓋<br>T-14, □800,2分割,滑り止め加工,ボルト固定,受枠込             | 1.000                   | 組  |                          | 77,000                |                   |
|                                           | 合 計                                                    |                         |    |                          | 77,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                           | 単 価                                                    |                         |    |                          | 77,000                |                   |
|                                           |                                                        |                         |    |                          |                       |                   |
|                                           | *** S 単 - 46号 ***                                      |                         |    |                          |                       |                   |
| S02116                                    | ボックスカルバート (ウィーブホール付き)                                  |                         | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                           | ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>T-8, B4700×H1400×L1500, 2分割,, |                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                            | 地域資材 ( Pコード )<br>P96021 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                           | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )               |                         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96021                                    | ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>T-8, B4700×H1400×L1500, 2分割   | 1.000                   | 個  |                          | 1,490,000             |                   |
|                                           | 合 計                                                    |                         |    |                          | 1,490,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |

| 事業名 道前平野農地整備事業                        |                                                                   |            |     |                          |                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事     |                                                                   |            |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                                                   |            |     |                          |                       |                   |
| コード                                   | 名 称                                                               | 数 量        | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                                       | 単 価                                                               |            |     |                          | 1,490,000             |                   |
|                                       |                                                                   |            |     |                          |                       |                   |
|                                       | *** S 単 - 47号 ***                                                 |            |     |                          |                       |                   |
| S02116                                | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）                                              |            | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩 A               |
|                                       | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）<br>T-8, B4700×H1400×L1500(頂版開口), 2分割,,       |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | 当たり算出             |
|                                       | 1)資材区分                                                            | 地域資材（Pコード） |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                       | 2)地域資材単価コード（P）                                                    | P96022     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                       | 3)地区資材単価コード（J）                                                    |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                       | 4)施設機械資材単価コード（K）                                                  |            |     |                          |                       |                   |
| P96022                                | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）<br>T-8, B4700×H1400×L1500(頂版開口), 2分割         | 1.000      | 個   |                          | 1,530,000             |                   |
|                                       | 合 計                                                               |            |     |                          | 1,530,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                       | 単 価                                                               |            |     |                          | 1,530,000             |                   |
|                                       |                                                                   |            |     |                          |                       |                   |
|                                       | *** S 単 - 48号 ***                                                 |            |     |                          |                       |                   |
| S02116                                | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）                                              |            | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩 A               |
|                                       | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）<br>T-8, B4700×H1400×L1000(短切), 2分割,,         |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | 当たり算出             |
|                                       | 1)資材区分                                                            | 地域資材（Pコード） |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                       | 2)地域資材単価コード（P）                                                    | P96023     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                       | 3)地区資材単価コード（J）                                                    |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                       | 4)施設機械資材単価コード（K）                                                  |            |     |                          |                       |                   |
| P96023                                | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）<br>T-8, B4700×H1400×L1000(短切), 2分割           | 1.000      | 個   |                          | 1,440,000             |                   |
|                                       | 合 計                                                               |            |     |                          | 1,440,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                       | 単 価                                                               |            |     |                          | 1,440,000             |                   |
|                                       |                                                                   |            |     |                          |                       |                   |
|                                       | *** S 単 - 49号 ***                                                 |            |     |                          |                       |                   |
| S02116                                | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）                                              |            | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩 A               |
|                                       | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）<br>T-8, B4700×H1400×L1375(短切), 2分割,,         |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | 当たり算出             |
|                                       | 1)資材区分                                                            | 地域資材（Pコード） |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                       | 2)地域資材単価コード（P）                                                    | P96024     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                       | 3)地区資材単価コード（J）                                                    |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                       | 4)施設機械資材単価コード（K）                                                  |            |     |                          |                       |                   |
| P96024                                | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）<br>T-8, B4700×H1400×L1375(短切), 2分割           | 1.000      | 個   |                          | 1,810,000             |                   |
|                                       | 合 計                                                               |            |     |                          | 1,810,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                       | 単 価                                                               |            |     |                          | 1,810,000             |                   |
|                                       |                                                                   |            |     |                          |                       |                   |
|                                       | *** S 単 - 50号 ***                                                 |            |     |                          |                       |                   |
| S02116                                | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）                                              |            | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩 A               |
|                                       | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）<br>T-14, B4700×H1400×L1500, 2分割,,            |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | 当たり算出             |
|                                       | 1)資材区分                                                            | 地域資材（Pコード） |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                       | 2)地域資材単価コード（P）                                                    | P96025     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                       | 3)地区資材単価コード（J）                                                    |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                       | 4)施設機械資材単価コード（K）                                                  |            |     |                          |                       |                   |
| P96025                                | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）<br>T-14, B4700×H1400×L1500, 2分割              | 1.000      | 個   |                          | 1,490,000             |                   |
|                                       | 合 計                                                               |            |     |                          | 1,490,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                       | 単 価                                                               |            |     |                          | 1,490,000             |                   |
|                                       |                                                                   |            |     |                          |                       |                   |
|                                       | *** S 単 - 51号 ***                                                 |            |     |                          |                       |                   |
| S02116                                | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）                                              |            | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩 A               |
|                                       | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）<br>T-14, B4700×H1400×L1500, 2分割, SH200×250,, |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | 当たり算出             |
|                                       | 1)資材区分                                                            | 地域資材（Pコード） |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                       | 2)地域資材単価コード（P）                                                    | P96027     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                       | 3)地区資材単価コード（J）                                                    |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                       | 4)施設機械資材単価コード（K）                                                  |            |     |                          |                       |                   |

| 事業名 道前平野農地整備事業                        |                                                                                                |                         |    |                                                                   |                                                                 |                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事     |                                                                                                |                         |    |                                                                   |                                                                 |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                                                                                |                         |    |                                                                   |                                                                 |                   |
| コード                                   | 名 称                                                                                            | 数 量                     | 単位 | 単 価                                                               | 金 額                                                             | 備 考               |
| P96027                                | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）<br>T-14, B4700×H1400×L1500, 2分割, SH200×250                                | 1.000                   | 個  | 1,500,000                                                         | 1,500,000                                                       |                   |
|                                       | 合 計                                                                                            |                         |    |                                                                   | 1,500,000                                                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                       | 単 価                                                                                            |                         |    |                                                                   | 1,500,000                                                       |                   |
|                                       |                                                                                                |                         |    |                                                                   |                                                                 |                   |
|                                       | *** S 単 - 52号 ***                                                                              |                         |    |                                                                   |                                                                 |                   |
| S02116                                | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）<br>ボックスカルバート（ウィーブホール付き）<br>T-14, B4700×H1400×L1500(頂版開口), 2分割,,           |                         | 個  |                                                                   | 1.000 各単位                                                       | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                       | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード（ P ）<br>3) 地区資材単価コード（ J ）<br>4) 施設機械資材単価コード（ K ）                       | 地域資材（ P コード ）<br>P96026 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| P96026                                | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）<br>T-14, B4700×H1400×L1500(頂版開口), 2分割                                     | 1.000                   | 個  | 1,530,000                                                         | 1,530,000                                                       |                   |
|                                       | 合 計                                                                                            |                         |    |                                                                   | 1,530,000                                                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                       | 単 価                                                                                            |                         |    |                                                                   | 1,530,000                                                       |                   |
|                                       |                                                                                                |                         |    |                                                                   |                                                                 |                   |
|                                       | *** S 単 - 53号 ***                                                                              |                         |    |                                                                   |                                                                 |                   |
| S02116                                | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）<br>ボックスカルバート（ウィーブホール付き）<br>T-14, B4700×H1400×L1168(短切), 2分割,,             |                         | 個  |                                                                   | 1.000 各単位                                                       | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                       | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード（ P ）<br>3) 地区資材単価コード（ J ）<br>4) 施設機械資材単価コード（ K ）                       | 地域資材（ P コード ）<br>P96028 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| P96028                                | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）<br>T-14, B4700×H1400×L1168(短切), 2分割                                       | 1.000                   | 個  | 1,600,000                                                         | 1,600,000                                                       |                   |
|                                       | 合 計                                                                                            |                         |    |                                                                   | 1,600,000                                                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                       | 単 価                                                                                            |                         |    |                                                                   | 1,600,000                                                       |                   |
|                                       |                                                                                                |                         |    |                                                                   |                                                                 |                   |
|                                       | *** S 単 - 54号 ***                                                                              |                         |    |                                                                   |                                                                 |                   |
| S02116                                | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）<br>ボックスカルバート（ウィーブホール付き）<br>T-14, B4700×H1400×L1554/2222, 2分割,,            |                         | 個  |                                                                   | 1.000 各単位                                                       | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                       | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード（ P ）<br>3) 地区資材単価コード（ J ）<br>4) 施設機械資材単価コード（ K ）                       | 地域資材（ P コード ）<br>P96030 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| P96030                                | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）<br>T-14, B4700×H1400×L1554/2222, 2分割                                      | 1.000                   | 個  | 2,620,000                                                         | 2,620,000                                                       |                   |
|                                       | 合 計                                                                                            |                         |    |                                                                   | 2,620,000                                                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                       | 単 価                                                                                            |                         |    |                                                                   | 2,620,000                                                       |                   |
|                                       |                                                                                                |                         |    |                                                                   |                                                                 |                   |
|                                       | *** S 単 - 55号 ***                                                                              |                         |    |                                                                   |                                                                 |                   |
| S02116                                | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）<br>ボックスカルバート（ウィーブホール付き）<br>T-14, B4700×H1400×L1554/2222, 2分割, SH600×600,, |                         | 個  |                                                                   | 1.000 各単位                                                       | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                       | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード（ P ）<br>3) 地区資材単価コード（ J ）<br>4) 施設機械資材単価コード（ K ）                       | 地域資材（ P コード ）<br>P96031 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| P96031                                | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）<br>T-14, B4700×H1400×L1554/2222, 2分割, SH600×600                           | 1.000                   | 個  | 2,670,000                                                         | 2,670,000                                                       |                   |
|                                       | 合 計                                                                                            |                         |    |                                                                   | 2,670,000                                                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                       | 単 価                                                                                            |                         |    |                                                                   | 2,670,000                                                       |                   |
|                                       |                                                                                                |                         |    |                                                                   |                                                                 |                   |
|                                       | *** S 単 - 56号 ***                                                                              |                         |    |                                                                   |                                                                 |                   |
| S02116                                | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）<br>ボックスカルバート（ウィーブホール付き）<br>T-14, B4700×H1400×L2222/1554, 2分割,,            |                         | 個  |                                                                   | 1.000 各単位                                                       | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                       |                                                                                                |                         |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0                                        | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                                         |                   |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                                                                             |                          |     |                                     |                                         |                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                                                                             |                          |     |                                     |                                         |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                                                                             |                          |     |                                     |                                         |                   |
| コード                                       | 名 称                                                                                         | 数 量                      | 単 位 | 単 価                                 | 金 額                                     | 備 考               |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K )                 | 地域資材 ( P コード )<br>P96032 |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                   |
| P96032                                    | ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>T-14, B4700 × H1400 × L2222/1554, 2 分割                             | 1.000                    | 個   | 2,620,000                           | 2,620,000                               |                   |
|                                           | 合 計                                                                                         |                          |     |                                     | 2,620,000                               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                           | 単 価                                                                                         |                          |     |                                     | 2,620,000                               |                   |
|                                           | *** S 単 - 57 号 ***                                                                          |                          |     |                                     |                                         |                   |
| S02116                                    | ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>T-14, B4700 × H1400 × L2234/1562, 2 分割, , |                          | 個   |                                     | 1.000 各単位                               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           |                                                                                             |                          |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                 |                   |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K )                 | 地域資材 ( P コード )<br>P96033 |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                   |
| P96033                                    | ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>T-14, B4700 × H1400 × L2234/1562, 2 分割                             | 1.000                    | 個   | 2,630,000                           | 2,630,000                               |                   |
|                                           | 合 計                                                                                         |                          |     |                                     | 2,630,000                               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                           | 単 価                                                                                         |                          |     |                                     | 2,630,000                               |                   |
|                                           | *** S 単 - 58 号 ***                                                                          |                          |     |                                     |                                         |                   |
| S02116                                    | ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>T-14, B4700 × H1400 × L1562/2234, 2 分割, , |                          | 個   |                                     | 1.000 各単位                               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           |                                                                                             |                          |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                 |                   |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K )                 | 地域資材 ( P コード )<br>P96034 |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                   |
| P96034                                    | ボックスカルバート (ウィーブホール付き)<br>T-14, B4700 × H1400 × L1562/2234, 2 分割                             | 1.000                    | 個   | 2,630,000                           | 2,630,000                               |                   |
|                                           | 合 計                                                                                         |                          |     |                                     | 2,630,000                               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                           | 単 価                                                                                         |                          |     |                                     | 2,630,000                               |                   |
|                                           | *** S 単 - 59 号 ***                                                                          |                          |     |                                     |                                         |                   |
| S02116                                    | グレーチング蓋<br>グレーチング蓋<br>T-14, □1000, 2 分割, 受枠込, ボルト固定, ,                                      |                          | 組   |                                     | 1.000 各単位                               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           |                                                                                             |                          |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                 |                   |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K )                 | 地域資材 ( P コード )<br>P96035 |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                   |
| P96035                                    | グレーチング蓋<br>T-14, □1000, 2 分割, 受枠込, ボルト固定                                                    | 1.000                    | 組   | 94,600                              | 94,600                                  |                   |
|                                           | 合 計                                                                                         |                          |     |                                     | 94,600                                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                           | 単 価                                                                                         |                          |     |                                     | 94,600                                  |                   |
|                                           | *** S 単 - 60 号 ***                                                                          |                          |     |                                     |                                         |                   |
| S02116                                    | 鉄鋼スラグ簡易舗装材<br>鉄鋼スラグ簡易舗装材<br>, 0 ~ 25mm,                                                     |                          | m3  |                                     | 1.000 各単位                               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           |                                                                                             |                          |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                 |                   |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K )                 | 地区資材 ( J コード )<br>J96002 |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                   |
| J96002                                    | 鉄鋼スラグ簡易舗装材<br>0 ~ 25mm                                                                      | 1.000                    | m3  | 3,800                               | 3,800                                   |                   |
|                                           | 合 計                                                                                         |                          |     |                                     | 3,800                                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                           | 単 価                                                                                         |                          |     |                                     | 3,800                                   |                   |
|                                           | *** S 単 - 61 号 ***                                                                          |                          |     |                                     |                                         |                   |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                                                             |                         |                |                                     |                                      |                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                                                             |                         |                |                                     |                                      |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                                                             |                         |                |                                     |                                      |                   |
| コード                                       | 名 称                                                                         | 数 量                     | 単位             | 単 価                                 | 金 額                                  | 備 考               |
| S02116                                    | 植生シート工                                                                      |                         | m <sup>2</sup> |                                     | 1,000 各単位                            | 歩 A 当たり算出         |
|                                           | 植生シート工<br>セグメント型 材工共                                                        |                         |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P96037 |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| P96037                                    | 植生シート工<br>セグメント型 材工共                                                        | 1,000                   | m <sup>2</sup> | 1,510                               | 1,510                                |                   |
|                                           | 合 計                                                                         |                         |                |                                     | 1,510                                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                           | 単 価                                                                         |                         |                |                                     | 1,510                                |                   |
|                                           | *** S 単 - 62号 ***                                                           |                         |                |                                     |                                      |                   |
| S02116                                    | ボックスカルバート                                                                   |                         | 個              |                                     | 1,000 各単位                            | 歩 A 当たり算出         |
|                                           | ボックスカルバート<br>B400 × H400 × L2000                                            |                         |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P96046 |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| P96046                                    | ボックスカルバート<br>B400 × H400 × L2000                                            | 1,000                   | 個              | 64,200                              | 64,200                               |                   |
|                                           | 合 計                                                                         |                         |                |                                     | 64,200                               | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                           | 単 価                                                                         |                         |                |                                     | 64,200                               |                   |
|                                           | *** S 単 - 63号 ***                                                           |                         |                |                                     |                                      |                   |
| S02116                                    | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS加工継手 )                                                  |                         | 個              |                                     | 1,000 各単位                            | 歩 A 当たり算出         |
|                                           | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS加工継手 )<br>45 ° ベンド B 形 径150                             |                         |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P05301 |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| P05301                                    | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS加工継手 )<br>45 ° ベンド B 形 径150                             | 1,000                   | 個              | 12,400                              | 12,400                               |                   |
|                                           | 合 計                                                                         |                         |                |                                     | 12,400                               | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                           | 単 価                                                                         |                         |                |                                     | 12,400                               |                   |
|                                           | *** S 単 - 64号 ***                                                           |                         |                |                                     |                                      |                   |
| S02116                                    | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS加工継手 )                                                  |                         | 個              |                                     | 1,000 各単位                            | 歩 A 当たり算出         |
|                                           | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS加工継手 )<br>22 1/2 ° ベンド B 形 径150                         |                         |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P05308 |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| P05308                                    | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS加工継手 )<br>22 1/2 ° ベンド B 形 径150                         | 1,000                   | 個              | 11,800                              | 11,800                               |                   |
|                                           | 合 計                                                                         |                         |                |                                     | 11,800                               | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                           | 単 価                                                                         |                         |                |                                     | 11,800                               |                   |
|                                           | *** S 単 - 65号 ***                                                           |                         |                |                                     |                                      |                   |
| S02116                                    | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS加工継手 )                                                  |                         | 個              |                                     | 1,000 各単位                            | 歩 A 当たり算出         |
|                                           | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS加工継手 )<br>11 1/4 ° ベンド B 形 径150                         |                         |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P05315 |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| P05315                                    | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS加工継手 )<br>11 1/4 ° ベンド B 形 径150                         | 1,000                   | 個              | 9,680                               | 9,680                                |                   |
|                                           | 合 計                                                                         |                         |                |                                     | 9,680                                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                           | 単 価                                                                         |                         |                |                                     | 9,680                                |                   |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                                                             |                         |    |                                     |                                      |                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                                                             |                         |    |                                     |                                      |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                                                             |                         |    |                                     |                                      |                   |
| コード                                       | 名 称                                                                         | 数 量                     | 単位 | 単 価                                 | 金 額                                  | 備 考               |
|                                           |                                                                             |                         |    |                                     |                                      |                   |
|                                           | *** S 単 - 66号 ***                                                           |                         |    |                                     |                                      |                   |
| S02116                                    | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS継手 )                                                    |                         | 個  |                                     | 1,000 各単位                            | 歩 A 当たり算出         |
|                                           | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS継手 )<br>5 5/8 ° ベンド B 形 径150, ,                         |                         |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P96038 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| P96038                                    | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS継手 )<br>5 5/8 ° ベンド B 形 径150                            | 1,000                   | 個  |                                     | 11,000                               |                   |
|                                           | 合 計                                                                         |                         |    |                                     | 11,000                               | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                           | 単 価                                                                         |                         |    |                                     | 11,000                               |                   |
|                                           |                                                                             |                         |    |                                     |                                      |                   |
|                                           | *** S 単 - 67号 ***                                                           |                         |    |                                     |                                      |                   |
| S02116                                    | 急速空気弁                                                                       |                         | 個  |                                     | 1,000 各単位                            | 歩 A 当たり算出         |
|                                           | 急速空気弁<br>φ25 フランジ付き 7.5K 合成樹脂製, ,                                           |                         |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P96039 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| P96039                                    | 急速空気弁<br>φ25 フランジ付き 7.5K 合成樹脂製                                              | 1,000                   | 個  |                                     | 58,900                               |                   |
|                                           | 合 計                                                                         |                         |    |                                     | 58,900                               | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                           | 単 価                                                                         |                         |    |                                     | 58,900                               |                   |
|                                           |                                                                             |                         |    |                                     |                                      |                   |
|                                           | *** S 単 - 68号 ***                                                           |                         |    |                                     |                                      |                   |
| S02116                                    | フランジ接合部品                                                                    |                         | 個  |                                     | 1,000 各単位                            | 歩 A 当たり算出         |
|                                           | フランジ接合部品<br>ボルトナット, ,                                                       |                         |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P96040 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| P96040                                    | フランジ接合部品<br>ボルトナット                                                          | 1,000                   | 個  |                                     | 551                                  |                   |
|                                           | 合 計                                                                         |                         |    |                                     | 551                                  | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                           | 単 価                                                                         |                         |    |                                     | 551                                  |                   |
|                                           |                                                                             |                         |    |                                     |                                      |                   |
|                                           | *** S 単 - 69号 ***                                                           |                         |    |                                     |                                      |                   |
| S02116                                    | ダクタイル鋳鉄管用接合部品                                                               |                         | 組  |                                     | 1,000 各単位                            | 歩 A 当たり算出         |
|                                           | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>RF フランジ形 7.5K 径75, ,                                       |                         |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P03536 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| P03536                                    | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>RF フランジ形 7.5K 径75                                          | 1,000                   | 組  |                                     | 2,720                                |                   |
|                                           | 合 計                                                                         |                         |    |                                     | 2,720                                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                           | 単 価                                                                         |                         |    |                                     | 2,720                                |                   |
|                                           |                                                                             |                         |    |                                     |                                      |                   |
|                                           | *** S 単 - 70号 ***                                                           |                         |    |                                     |                                      |                   |
| S02116                                    | 鋳鉄製フランジ付T字管                                                                 |                         | 個  |                                     | 1,000 各単位                            | 歩 A 当たり算出         |
|                                           | 鋳鉄製フランジ付T字管<br>黒合成樹脂塗装 ( 塩ビ・鋼管用 ) SR付 φ150 × φ75, ,                         |                         |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P96041 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| P96041                                    | 鋳鉄製フランジ付T字管<br>黒合成樹脂塗装 ( 塩ビ・鋼管用 ) SR付 φ150 × φ75                            | 1,000                   | 個  |                                     | 49,300                               |                   |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                                                             |                          |     |                                     |                                         |                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                                                             |                          |     |                                     |                                         |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                                                             |                          |     |                                     |                                         |                   |
| コード                                       | 名 称                                                                         | 数 量                      | 単 位 | 単 価                                 | 金 額                                     | 備 考               |
|                                           | 合 計                                                                         |                          |     |                                     | 49,300                                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                           | 単 価                                                                         |                          |     |                                     | 49,300                                  |                   |
|                                           | *** S 単 - 71号 ***                                                           |                          |     |                                     |                                         |                   |
| S02116                                    | 水道用レジンコンクリート製ボックス                                                           |                          | 個   |                                     | 1.000 各単位                               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>上部壁 φ500 H=200,,                                       |                          |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                 |                   |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( P コード )<br>P96042 |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                   |
| P96042                                    | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>上部壁 φ500 H=200                                         | 1.000                    | 個   |                                     | 32,000                                  |                   |
|                                           | 合 計                                                                         |                          |     |                                     | 32,000                                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                           | 単 価                                                                         |                          |     |                                     | 32,000                                  |                   |
|                                           | *** S 単 - 72号 ***                                                           |                          |     |                                     |                                         |                   |
| S02116                                    | 水道用レジンコンクリート製ボックス                                                           |                          | 個   |                                     | 1.000 各単位                               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>下部壁 φ500 H=200,,                                       |                          |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                 |                   |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( P コード )<br>P96043 |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                   |
| P96043                                    | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>下部壁 φ500 H=200                                         | 1.000                    | 個   |                                     | 15,600                                  |                   |
|                                           | 合 計                                                                         |                          |     |                                     | 15,600                                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                           | 単 価                                                                         |                          |     |                                     | 15,600                                  |                   |
|                                           | *** S 単 - 73号 ***                                                           |                          |     |                                     |                                         |                   |
| S02116                                    | 水道用レジンコンクリート製ボックス                                                           |                          | 個   |                                     | 1.000 各単位                               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>底板 φ500 , H=40,,                                       |                          |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                 |                   |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( P コード )<br>P96044 |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                   |
| P96044                                    | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>底板 φ500 , H=40                                         | 1.000                    | 個   |                                     | 18,000                                  |                   |
|                                           | 合 計                                                                         |                          |     |                                     | 18,000                                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                           | 単 価                                                                         |                          |     |                                     | 18,000                                  |                   |
|                                           | *** S 単 - 74号 ***                                                           |                          |     |                                     |                                         |                   |
| S02116                                    | 水道用レジンコンクリート製ボックス                                                           |                          | 個   |                                     | 1.000 各単位                               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>円形鉄蓋 3号, φ500, H=100,,                                 |                          |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                 |                   |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( P コード )<br>P96045 |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                   |
| P96045                                    | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>円形鉄蓋 3号, φ500, H=100                                   | 1.000                    | 個   |                                     | 92,500                                  |                   |
|                                           | 合 計                                                                         |                          |     |                                     | 92,500                                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                           | 単 価                                                                         |                          |     |                                     | 92,500                                  |                   |
|                                           | *** S 単 - 75号 ***                                                           |                          |     |                                     |                                         |                   |
| S02116                                    | 埋設物標示テープ                                                                    |                          | 巻   |                                     | 1.000 各単位                               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍φ 151mmφ15,,                                       |                          |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                 |                   |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )                                               | 地域資材 ( P コード )<br>P39101 |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0              | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0                  |                   |

| 事業名 道前平野農地整備事業                        |                                                                                        |                        |     |                                                  |                                               |                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事     |                                                                                        |                        |     |                                                  |                                               |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                                                                        |                        |     |                                                  |                                               |                   |
| コード                                   | 名 称                                                                                    | 数 量                    | 単 位 | 単 価                                              | 金 額                                           | 備 考               |
|                                       | 3)地区資材単価コード（ J ）<br>4)施設機械資材単価コード（ K ）                                                 |                        |     | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                   |
| P39101                                | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍幅 リフレクタス                                                      | 1.000                  | 巻   | 8,950                                            | 8,950                                         |                   |
|                                       | 合 計                                                                                    |                        |     |                                                  | 8,950                                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                       | 単 価                                                                                    |                        |     |                                                  | 8,950                                         |                   |
|                                       | *** S 単 - 76号 ***                                                                      |                        |     |                                                  |                                               |                   |
| S02116                                | 道路用塗料 トライツパイント(JIS K 5665)<br>道路用塗料 トライツパイント(JIS K 5665)<br>溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,, |                        | kg  |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                       | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（ P ）                                                             | 地域資材（ Pコード ）<br>P35306 |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                                       | 3)地区資材単価コード（ J ）<br>4)施設機械資材単価コード（ K ）                                                 |                        |     | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                   |
| P35306                                | 道路用塗料 トライツパイント(JIS K 5665)<br>溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白                                 | 1.000                  | kg  | 225                                              | 225                                           |                   |
|                                       | 合 計                                                                                    |                        |     |                                                  | 225                                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                       | 単 価                                                                                    |                        |     |                                                  | 225                                           |                   |
|                                       | *** S 単 - 77号 ***                                                                      |                        |     |                                                  |                                               |                   |
| S02116                                | ガラスビーズ (JIS R 3301)<br>ガラスビーズ (JIS R 3301)<br>1号(0.106～0.850mm),,,                     |                        | kg  |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                       | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（ P ）                                                             | 地域資材（ Pコード ）<br>P35313 |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                                       | 3)地区資材単価コード（ J ）<br>4)施設機械資材単価コード（ K ）                                                 |                        |     | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                   |
| P35313                                | ガラスビーズ (JIS R 3301)<br>1号(0.106～0.850mm)                                               | 1.000                  | kg  | 175                                              | 175                                           |                   |
|                                       | 合 計                                                                                    |                        |     |                                                  | 175                                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                       | 単 価                                                                                    |                        |     |                                                  | 175                                           |                   |
|                                       | *** S 単 - 78号 ***                                                                      |                        |     |                                                  |                                               |                   |
| S02116                                | 接着用プライマー<br>接着用プライマー<br>区画線用,,                                                         |                        | kg  |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                       | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（ P ）                                                             | 地域資材（ Pコード ）<br>P35311 |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                                       | 3)地区資材単価コード（ J ）<br>4)施設機械資材単価コード（ K ）                                                 |                        |     | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                   |
| P35311                                | 接着用プライマー<br>区画線用                                                                       | 1.000                  | kg  | 470                                              | 470                                           |                   |
|                                       | 合 計                                                                                    |                        |     |                                                  | 470                                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                       | 単 価                                                                                    |                        |     |                                                  | 470                                           |                   |
|                                       | *** S 単 - 79号 ***                                                                      |                        |     |                                                  |                                               |                   |
| S02116                                | 軽油<br>軽油<br>バードII給油,,                                                                  |                        | L   |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                       | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（ P ）                                                             | 地域資材（ Pコード ）<br>P34029 |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                                       | 3)地区資材単価コード（ J ）<br>4)施設機械資材単価コード（ K ）                                                 |                        |     | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                   |
| P34029                                | 軽油<br>バードII給油                                                                          | 1.000                  | L   | 155                                              | 155                                           |                   |
|                                       | 合 計                                                                                    |                        |     |                                                  | 155                                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                       | 単 価                                                                                    |                        |     |                                                  | 155                                           |                   |
|                                       | *** S 単 - 80号 ***                                                                      |                        |     |                                                  |                                               |                   |
| S02116                                | 仮設ガードレール                                                                               |                        | m   |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩 A<br>当たり算出      |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                          |                         |     |                          |                       |                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                          |                         |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                          |                         |     |                          |                       |                   |
| コード                                     | 名 称                                      | 数 量                     | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                                         | 仮設ガードレール<br>180日以内、整備費・荷扱料込,,            |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                         | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              | 地域資材 ( Pコード )<br>P96049 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                         | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |                         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96049                                  | 仮設ガードレール<br>180日以内、整備費・荷扱料込              | 1.000                   | m   | 14,260                   | 14,260                |                   |
|                                         | 合 計                                      |                         |     |                          | 14,260                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                         | 単 価                                      |                         |     |                          | 14,260                |                   |
|                                         | *** S 単 - 81号 ***                        |                         |     |                          |                       |                   |
| S02116                                  | 再生クラッシュラン                                |                         | m3  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                         | 再生クラッシュラン<br>,RC-40 40~0mm,              |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                         | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              | 地区資材 ( Jコード )           |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                         | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) | J03118                  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| J03118                                  | 再生クラッシュラン<br>RC-40 40~0mm                | 1.000                   | m3  | 2,300                    | 2,300                 |                   |
|                                         | 合 計                                      |                         |     |                          | 2,300                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                         | 単 価                                      |                         |     |                          | 2,300                 |                   |
|                                         | *** S 単 - 82号 ***                        |                         |     |                          |                       |                   |
| S02116                                  | 角形フリューム                                  |                         | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                         | 角形フリューム<br>幅300mm 深300mm 長2.0m,,         |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                         | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              | 地域資材 ( Pコード )<br>P13051 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                         | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |                         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P13051                                  | 角形フリューム<br>幅300mm 深300mm 長2.0m           | 1.000                   | 個   | 9,840                    | 9,840                 |                   |
|                                         | 合 計                                      |                         |     |                          | 9,840                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                         | 単 価                                      |                         |     |                          | 9,840                 |                   |
|                                         | *** S 単 - 83号 ***                        |                         |     |                          |                       |                   |
| S02116                                  | 鋼矢板                                      |                         | ton |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                         | 鋼矢板<br>型、存置分 ( 上端1m切断撤去 ) ,,             |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                         | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              | 地域資材 ( Pコード )<br>P96051 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                         | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |                         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96051                                  | 鋼矢板<br>型、存置分 ( 上端1m切断撤去 )                | 1.000                   | ton | 182,700                  | 182,700               |                   |
|                                         | 合 計                                      |                         |     |                          | 182,700               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                         | 単 価                                      |                         |     |                          | 182,700               |                   |
|                                         | *** S 単 - 84号 ***                        |                         |     |                          |                       |                   |
| S02116                                  | 鋼矢板                                      |                         | ton |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                         | 鋼矢板<br>型、撤去分 ( 上端1m切断撤去 ) ,,             |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                         | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              | 地域資材 ( Pコード )<br>P96052 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                         | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |                         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96052                                  | 鋼矢板<br>型、撤去分 ( 上端1m切断撤去 )                | 1.000                   | ton | 162,400                  | 162,400               |                   |
|                                         | 合 計                                      |                         |     |                          | 162,400               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                         | 単 価                                      |                         |     |                          | 162,400               |                   |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                            |                                      |      |                            |                         |                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                            |                                      |      |                            |                         |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                            |                                      |      |                            |                         |                   |
| コード                                       | 名 称                                        | 数 量                                  | 単位   | 単 価                        | 金 額                     | 備 考               |
|                                           | *** S 単 - 85号 ***                          |                                      |      |                            |                         |                   |
| S02116                                    | 基本電力料                                      |                                      | kW/月 |                            | 1,000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|                                           | 基本電力料<br>低圧用業持 1 年以上                       |                                      |      | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )              | 地域資材 ( Pコード )<br>P31007              |      | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|                                           | 3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K ) |                                      |      | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
| P31007                                    | 基本電力料<br>低圧用業持 1 年以上                       | 1,000                                | kW/月 | 1,076                      | 1,076                   |                   |
|                                           | 合 計                                        |                                      |      |                            | 1,076                   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                           | 単 価                                        |                                      |      |                            | 1,076                   |                   |
|                                           |                                            |                                      |      |                            |                         |                   |
|                                           | *** S 単 - 86号 ***                          |                                      |      |                            |                         |                   |
| S02116                                    | 平板載荷試験                                     |                                      | 箇所   |                            | 1,000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|                                           | 平板載荷試験<br>実荷重50kN以下                        |                                      |      | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )              | 地域資材 ( Pコード )<br>P96054              |      | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|                                           | 3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K ) |                                      |      | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
| P96054                                    | 平板載荷試験<br>実荷重50kN以下                        | 1,000                                | 箇所   | 186,000                    | 186,000                 |                   |
|                                           | 合 計                                        |                                      |      |                            | 186,000                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                           | 単 価                                        |                                      |      |                            | 186,000                 |                   |
|                                           |                                            |                                      |      |                            |                         |                   |
|                                           | *** S 単 - 87号 ***                          |                                      |      |                            |                         |                   |
| S02116                                    | 小型ゲート撤去復旧                                  |                                      | 式    |                            | 1,000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|                                           | 小型ゲート撤去復旧                                  |                                      |      | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                                           | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )              | 地域資材 ( Pコード )<br>P96055              |      | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|                                           | 3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K ) |                                      |      | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                   |
| P96055                                    | 小型ゲート撤去復旧                                  | 1,000                                | 式    | 1,220,000                  | 1,220,000               |                   |
|                                           | 合 計                                        |                                      |      |                            | 1,220,000               | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                           | 単 価                                        |                                      |      |                            | 1,220,000               |                   |
|                                           |                                            |                                      |      |                            |                         |                   |
|                                           | *** S 単 - 88号 ***                          |                                      |      |                            |                         |                   |
| S02118                                    | 山土                                         |                                      | m3   |                            | 1,000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|                                           | 山土<br>埋戻し及び盛土用 真砂土                         |                                      |      | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                                           | 1) 地区資材単価コード<br>2) 資材規格<br>3) 単価の入力        | J03207<br>埋戻し及び盛土用 真砂土<br>1,600円     |      | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
| J03207                                    | 山土<br>埋戻し及び盛土用 真砂土                         | 1,000                                | m3   | 1,600                      | 1,600                   |                   |
|                                           | 合 計                                        |                                      |      |                            | 1,600                   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                           | 単 価                                        |                                      |      |                            | 1,600                   |                   |
|                                           |                                            |                                      |      |                            |                         |                   |
|                                           | *** S 単 - 89号 ***                          |                                      |      |                            |                         |                   |
| S02120                                    | 仮設防護柵設置工 ( 仮設ガードレール )                      |                                      | m    |                            | 1,000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|                                           | 仮設防護柵設置工 ( 仮設ガードレール )<br>H鋼基礎、時間的制約なし、機・労  |                                      |      | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                                           | 1) 市場単価コード<br>2) 規格<br>3) 単価の入力            | A96001<br>H鋼基礎、時間的制約なし、機・労<br>1,345円 |      | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
| A96001                                    | 仮設防護柵設置工 ( 仮設ガードレール )<br>H鋼基礎、時間的制約なし、機・労  | 1,000                                | m    | 1,345                      | 1,345                   |                   |
|                                           | 合 計                                        |                                      |      |                            | 1,345                   | 算出数量<br>1,000 各単位 |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                          |                  |     |                          |                       |                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                          |                  |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                          |                  |     |                          |                       |                   |
| コード                                     | 名 称                                      | 数 量              | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                                         | 単 価                                      |                  |     |                          | 1,345                 |                   |
|                                         |                                          |                  |     |                          |                       |                   |
|                                         | *** S 単 - 90号 ***                        |                  |     |                          |                       |                   |
| S02120                                  | 仮設防護柵撤去工 (仮設ガードレール)                      |                  | m   |                          | 1.000 各単位             | 歩 A 当たり算出         |
|                                         | 仮設防護柵撤去工 (仮設ガードレール)<br>H鋼基礎、時間的制約なし、機・労  |                  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                         | 1) 市場単価コード                               | A96002           |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                         | 2) 規格                                    | H鋼基礎、時間的制約なし、機・労 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                         | 3) 単価の入力                                 | 1,140円           |     |                          |                       |                   |
| A96002                                  | 仮設防護柵撤去工 (仮設ガードレール)<br>H鋼基礎、時間的制約なし、機・労  | 1.000            | m   | 1,140                    | 1,140                 |                   |
|                                         | 合 計                                      |                  |     |                          | 1,140                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                         | 単 価                                      |                  |     |                          | 1,140                 |                   |
|                                         |                                          |                  |     |                          |                       |                   |
|                                         | *** S 単 - 91号 ***                        |                  |     |                          |                       |                   |
| S02123                                  | 建設廃材                                     |                  | m3  |                          | 1.000 各単位             | 歩 A 当たり算出         |
|                                         | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材                       |                  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                         | 1) 地域資材単価コード                             | P52001           |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                         | 2) 資材規格                                  | 無筋コンクリート廃材       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                         | 3) 単価の入力                                 | 2,820円           |     |                          |                       |                   |
| P52001                                  | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材                       | 1.000            | m3  | 2,820                    | 2,820                 |                   |
|                                         | 合 計                                      |                  |     |                          | 2,820                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                         | 単 価                                      |                  |     |                          | 2,820                 |                   |
|                                         |                                          |                  |     |                          |                       |                   |
|                                         | *** S 単 - 92号 ***                        |                  |     |                          |                       |                   |
| S02123                                  | 建設廃材                                     |                  | m3  |                          | 1.000 各単位             | 歩 A 当たり算出         |
|                                         | 建設廃材<br>鉄筋コンクリート廃材                       |                  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                         | 1) 地域資材単価コード                             | P52002           |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                         | 2) 資材規格                                  | 鉄筋コンクリート廃材       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                         | 3) 単価の入力                                 | 3,750円           |     |                          |                       |                   |
| P52002                                  | 建設廃材<br>鉄筋コンクリート廃材                       | 1.000            | m3  | 3,750                    | 3,750                 |                   |
|                                         | 合 計                                      |                  |     |                          | 3,750                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                         | 単 価                                      |                  |     |                          | 3,750                 |                   |
|                                         |                                          |                  |     |                          |                       |                   |
|                                         | *** S 単 - 93号 ***                        |                  |     |                          |                       |                   |
| S02123                                  | 建設廃材                                     |                  | m3  |                          | 1.000 各単位             | 歩 A 当たり算出         |
|                                         | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材                   |                  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                         | 1) 地域資材単価コード                             | P52003           |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                         | 2) 資材規格                                  | アスファルトコンクリート廃材   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                         | 3) 単価の入力                                 | 2,350円           |     |                          |                       |                   |
| P52003                                  | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材                   | 1.000            | m3  | 2,350                    | 2,350                 |                   |
|                                         | 合 計                                      |                  |     |                          | 2,350                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                         | 単 価                                      |                  |     |                          | 2,350                 |                   |
|                                         |                                          |                  |     |                          |                       |                   |
|                                         | *** S 単 - 94号 ***                        |                  |     |                          |                       |                   |
| S02200                                  | [ SP 施工パッケージ (直接入力用) ]                   |                  | 孔   |                          | 1.000 孔               | 歩 A 当たり算出         |
|                                         | [ SP 施工パッケージ (直接入力用) ]<br>200mm以上400mm未満 |                  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                         |                                          |                  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                         |                                          |                  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                           |             |     |                          |                       |                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                           |             |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                           |             |     |                          |                       |                   |
| コード                                     | 名 称                                                       | 数 量         | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                                         | 単 価                                                       |             | 孔   |                          | 912.6                 |                   |
|                                         |                                                           |             |     |                          |                       |                   |
|                                         | *** S 単 - 95号 ***                                         |             |     |                          |                       |                   |
| S02721                                  | 【構造物取壊し】                                                  |             | m3  |                          | 1,000 m3              | 歩 A 当たり算出         |
|                                         | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,する                              |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                         | 1)作業区分                                                    | 無筋          |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                         | 2)時間的制約                                                   | なし          |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                         | 3)施工区分                                                    | 機械          |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                         | 4)施工区分                                                    | 昼間施工        |     |                          |                       |                   |
|                                         | 5)低騒音・低振動対策                                               | する          |     |                          |                       |                   |
| A73501                                  | 構造物とりこわし工無筋構造物                                            |             |     |                          |                       |                   |
|                                         | 制約無 機械 機労 昼間                                              | 1.000       | m3  | 10,150                   | 10,150                |                   |
|                                         | 合 計                                                       |             |     |                          | 10,150                | 算出数量<br>1.000 m3  |
|                                         | 単 価                                                       |             | m3  |                          | 10,150                |                   |
|                                         |                                                           |             |     |                          |                       |                   |
|                                         | *** S 単 - 96号 ***                                         |             |     |                          |                       |                   |
| S02721                                  | 【構造物取壊し】                                                  |             | m3  |                          | 1,000 m3              | 歩 A 当たり算出         |
|                                         | 【構造物取壊し】<br>有筋,なし,機械,昼間施工,する                              |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                         | 1)作業区分                                                    | 有筋          |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                         | 2)時間的制約                                                   | なし          |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                         | 3)施工区分                                                    | 機械          |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                         | 4)施工区分                                                    | 昼間施工        |     |                          |                       |                   |
|                                         | 5)低騒音・低振動対策                                               | する          |     |                          |                       |                   |
| A73511                                  | 構造物とりこわし工鉄筋構造物                                            |             |     |                          |                       |                   |
|                                         | 制約無 機械 機労 昼間                                              | 1.000       | m3  | 17,790                   | 17,790                |                   |
|                                         | 合 計                                                       |             |     |                          | 17,790                | 算出数量<br>1.000 m3  |
|                                         | 単 価                                                       |             | m3  |                          | 17,790                |                   |
|                                         |                                                           |             |     |                          |                       |                   |
|                                         | *** S 単 - 97号 ***                                         |             |     |                          |                       |                   |
| S03701                                  | 【鉄筋工】                                                     |             | ton |                          | 1,000 ton             | 歩 A 当たり算出         |
|                                         | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),<br>10%未満 |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                         |                                                           |             |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                         |                                                           |             |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                         | 1)規格区分                                                    | SD295       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                         | 2)径区分                                                     | D13         |     |                          |                       |                   |
|                                         | 3)作業区分                                                    | 一般構造物       |     |                          |                       |                   |
|                                         | 4)施工規模                                                    | 10t未満       |     |                          |                       |                   |
|                                         | 5)時間的制約                                                   | -           |     |                          |                       |                   |
|                                         | 6)夜間作業                                                    | 無し          |     |                          |                       |                   |
|                                         | 7)構造物区分                                                   | 一般構造物(切梁無し) |     |                          |                       |                   |
|                                         | 8)太径鉄筋量                                                   | 10%未満       |     |                          |                       |                   |
| P18246                                  | 異形棒鋼                                                      |             |     |                          |                       |                   |
|                                         | SD295 D13                                                 | 1.030       | ton | 99,000                   | 101,970               |                   |
| A01001                                  | 鉄筋(一般構造物)                                                 |             |     |                          |                       |                   |
|                                         |                                                           | 1.150       | ton | 56,610                   | 65,102                |                   |
|                                         | 合 計                                                       |             |     |                          | 167,072               | 算出数量<br>1.000 ton |
|                                         | 単 価                                                       |             | ton |                          | 167,072               |                   |
|                                         |                                                           |             |     |                          |                       |                   |
|                                         | *** S 単 - 98号 ***                                         |             |     |                          |                       |                   |
| S03701                                  | 【鉄筋工】                                                     |             | ton |                          | 1,000 ton             | 歩 A 当たり算出         |
|                                         | 【鉄筋工】<br>SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),<br>10%未満 |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                         |                                                           |             |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                         |                                                           |             |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                         | 1)規格区分                                                    | SD345       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                         | 2)径区分                                                     | D19         |     |                          |                       |                   |
|                                         | 3)作業区分                                                    | 一般構造物       |     |                          |                       |                   |
|                                         | 4)施工規模                                                    | 10t未満       |     |                          |                       |                   |
|                                         | 5)時間的制約                                                   | -           |     |                          |                       |                   |
|                                         | 6)夜間作業                                                    | 無し          |     |                          |                       |                   |
|                                         | 7)構造物区分                                                   | 一般構造物(切梁無し) |     |                          |                       |                   |
|                                         | 8)太径鉄筋量                                                   | 10%未満       |     |                          |                       |                   |

| 事業名 道前平野農地整備事業                        |                                                                                |                                                                   |     |                                                              |                                                            |                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事     |                                                                                |                                                                   |     |                                                              |                                                            |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                                                                |                                                                   |     |                                                              |                                                            |                   |
| コード                                   | 名 称                                                                            | 数 量                                                               | 単 位 | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考               |
| P18232                                | 異形棒鋼<br>SD345 D19                                                              | 1.030                                                             | ton | 102,000                                                      | 105,060                                                    |                   |
| A01001                                | 鉄筋(一般構造物)                                                                      | 1.150                                                             | ton | 56,610                                                       | 65,102                                                     |                   |
|                                       | 合 計                                                                            |                                                                   |     |                                                              | 170,162                                                    | 算出数量<br>1.000 ton |
|                                       | 単 価                                                                            |                                                                   | ton |                                                              | 170,162                                                    |                   |
|                                       | *** S 単 - 99号 ***                                                              |                                                                   |     |                                                              |                                                            |                   |
| S03701                                | 【鉄筋工】<br>【鉄筋工】<br>SD345,D22,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),<br>10%未満             |                                                                   | ton |                                                              | 1.000 ton                                                  | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                       | 1)規格区分<br>2)径区分<br>3)作業区分<br>4)施工規模<br>5)時間の制約<br>6)夜間作業<br>7)構造物区分<br>8)太径鉄筋量 | SD345<br>D22<br>一般構造物<br>10t未満<br>-<br>無し<br>一般構造物(切梁無し)<br>10%未満 |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P18233                                | 異形棒鋼<br>SD345 D22                                                              | 1.030                                                             | ton | 102,000                                                      | 105,060                                                    |                   |
| A01001                                | 鉄筋(一般構造物)                                                                      | 1.150                                                             | ton | 56,610                                                       | 65,102                                                     |                   |
|                                       | 合 計                                                                            |                                                                   |     |                                                              | 170,162                                                    | 算出数量<br>1.000 ton |
|                                       | 単 価                                                                            |                                                                   | ton |                                                              | 170,162                                                    |                   |
|                                       | *** S 単 - 100号 ***                                                             |                                                                   |     |                                                              |                                                            |                   |
| S03701                                | 【鉄筋工】<br>【鉄筋工】<br>SD345,D25,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),<br>10%未満             |                                                                   | ton |                                                              | 1.000 ton                                                  | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                       | 1)規格区分<br>2)径区分<br>3)作業区分<br>4)施工規模<br>5)時間の制約<br>6)夜間作業<br>7)構造物区分<br>8)太径鉄筋量 | SD345<br>D25<br>一般構造物<br>10t未満<br>-<br>無し<br>一般構造物(切梁無し)<br>10%未満 |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P18234                                | 異形棒鋼<br>SD345 D25                                                              | 1.030                                                             | ton | 102,000                                                      | 105,060                                                    |                   |
| A01001                                | 鉄筋(一般構造物)                                                                      | 1.150                                                             | ton | 56,610                                                       | 65,102                                                     |                   |
|                                       | 合 計                                                                            |                                                                   |     |                                                              | 170,162                                                    | 算出数量<br>1.000 ton |
|                                       | 単 価                                                                            |                                                                   | ton |                                                              | 170,162                                                    |                   |
|                                       | *** S 単 - 101号 ***                                                             |                                                                   |     |                                                              |                                                            |                   |
| S03701                                | 【鉄筋工】<br>【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未<br>満                |                                                                   | ton |                                                              | 1.000 ton                                                  | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                       | 1)規格区分<br>2)径区分<br>3)作業区分<br>4)施工規模<br>5)時間の制約<br>6)夜間作業<br>7)構造物区分<br>8)太径鉄筋量 | SD295<br>D13<br>一般構造物<br>10t未満<br>-<br>無し<br>差筋及び杭頭処理<br>10%未満    |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P18246                                | 異形棒鋼<br>SD295 D13                                                              | 1.030                                                             | ton | 99,000                                                       | 101,970                                                    |                   |
| A01001                                | 鉄筋(一般構造物)                                                                      | 1.090                                                             | ton | 56,610                                                       | 61,705                                                     |                   |
|                                       | 合 計                                                                            |                                                                   |     |                                                              | 163,675                                                    | 算出数量<br>1.000 ton |
|                                       | 単 価                                                                            |                                                                   | ton |                                                              | 163,675                                                    |                   |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                                        |                      |       |                            |                         |                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                                        |                      |       |                            |                         |                     |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                                        |                      |       |                            |                         |                     |
| コード                                     | 名 称                                                                    | 数 量                  | 単位    | 単 価                        | 金 額                     | 備 考                 |
|                                         |                                                                        |                      |       |                            |                         |                     |
|                                         | *** S 単 - 102号 ***                                                     |                      |       |                            |                         |                     |
| S05801                                  | 【排水構造物工】                                                               |                      | 枚     |                            | 1,000 [各単位]             | 歩 A 当たり算出           |
|                                         | 【排水構造物工】                                                               |                      |       |                            |                         |                     |
|                                         | 蓋版, 昼間施工, コンクリート 鋼製, 40kg を超え 170kg / 枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない    |                      |       | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                     |
|                                         |                                                                        |                      |       | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                     |
|                                         |                                                                        |                      |       | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上           |                     |
|                                         | 1) 施工区分                                                                | 蓋版                   |       |                            |                         |                     |
|                                         | 2) 施工区分                                                                | 昼間施工                 |       |                            |                         |                     |
|                                         | 3) 規格                                                                  | コンクリート 鋼製            |       |                            |                         |                     |
|                                         | 4) 規格                                                                  | 40kg を超え 170kg / 枚以下 |       |                            |                         |                     |
|                                         | 5) 時間的制約                                                               | なし                   |       |                            |                         |                     |
|                                         | 8) 法面小段面                                                               | -                    |       |                            |                         |                     |
|                                         | 10) 再利用撤去の有無                                                           | 再利用撤去を行なわない          |       |                            |                         |                     |
|                                         | 11) 基礎砕石の施工有無                                                          | -                    |       |                            |                         |                     |
| A71502                                  | 排水構造物工 蓋版 時間的制約無                                                       |                      |       |                            |                         |                     |
|                                         | コンクリート 鋼製 40 を超え 170kg / 枚 機・労 昼間単価                                    | 1,000                | 枚     | 816.60                     | 817                     |                     |
|                                         | 合 計                                                                    |                      |       |                            | 817                     | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|                                         | 単 価                                                                    |                      | [各単位] |                            | 817                     |                     |
|                                         |                                                                        |                      |       |                            |                         |                     |
|                                         | *** S 単 - 103号 ***                                                     |                      |       |                            |                         |                     |
| S05801                                  | 【排水構造物工】                                                               |                      | m     |                            | 1,000 [各単位]             | 歩 A 当たり算出           |
|                                         | 【排水構造物工】                                                               |                      |       |                            |                         |                     |
|                                         | U 型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg / 個以下, なし, -, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない |                      |       | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                     |
|                                         |                                                                        |                      |       | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                     |
|                                         |                                                                        |                      |       | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上           |                     |
|                                         | 1) 施工区分                                                                | U 型側溝                |       |                            |                         |                     |
|                                         | 2) 施工区分                                                                | 昼間施工                 |       |                            |                         |                     |
|                                         | 3) 規格                                                                  | L=2000               |       |                            |                         |                     |
|                                         | 4) 規格                                                                  | 1000kg / 個以下         |       |                            |                         |                     |
|                                         | 5) 時間的制約                                                               | なし                   |       |                            |                         |                     |
|                                         | 6) L=1000 を使用                                                          | L=1000 を使用しない        |       |                            |                         |                     |
|                                         | 7) L=4000 を使用                                                          | L=4000 を使用しない        |       |                            |                         |                     |
|                                         | 8) 法面小段面                                                               | -                    |       |                            |                         |                     |
|                                         | 9) 法面縦排水                                                               | -                    |       |                            |                         |                     |
|                                         | 10) 再利用撤去の有無                                                           | 再利用撤去を行なわない          |       |                            |                         |                     |
|                                         | 11) 基礎砕石の施工有無                                                          | 基礎砕石の施工有り            |       |                            |                         |                     |
| A71103                                  | 排水構造物工 U 型側溝 時間的制約無                                                    |                      |       |                            |                         |                     |
|                                         | L=2000mm 1000kg / 個以下 機・労 昼間単価                                         | 1,000                | m     | 3,611                      | 3,611                   |                     |
|                                         | 合 計                                                                    |                      |       |                            | 3,611                   | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|                                         | 単 価                                                                    |                      | [各単位] |                            | 3,611                   |                     |
|                                         |                                                                        |                      |       |                            |                         |                     |
|                                         | *** S 単 - 104号 ***                                                     |                      |       |                            |                         |                     |
| S05801                                  | 【排水構造物工】                                                               |                      | m     |                            | 1,000 [各単位]             | 歩 A 当たり算出           |
|                                         | 【排水構造物工】                                                               |                      |       |                            |                         |                     |
|                                         | U 型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg / 個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう              |                      |       | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                     |
|                                         |                                                                        |                      |       | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                     |
|                                         |                                                                        |                      |       | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上           |                     |
|                                         | 1) 施工区分                                                                | U 型側溝                |       |                            |                         |                     |
|                                         | 2) 施工区分                                                                | 昼間施工                 |       |                            |                         |                     |
|                                         | 3) 規格                                                                  | L=2000               |       |                            |                         |                     |
|                                         | 4) 規格                                                                  | 1000kg / 個以下         |       |                            |                         |                     |
|                                         | 5) 時間的制約                                                               | なし                   |       |                            |                         |                     |
|                                         | 6) L=1000 を使用                                                          | L=1000 を使用しない        |       |                            |                         |                     |
|                                         | 7) L=4000 を使用                                                          | L=4000 を使用しない        |       |                            |                         |                     |
|                                         | 8) 法面小段面                                                               | -                    |       |                            |                         |                     |
|                                         | 9) 法面縦排水                                                               | -                    |       |                            |                         |                     |
|                                         | 10) 再利用撤去の有無                                                           | 再利用撤去を行なう            |       |                            |                         |                     |
|                                         | 11) 基礎砕石の施工有無                                                          | -                    |       |                            |                         |                     |
| A71103                                  | 排水構造物工 U 型側溝 時間的制約無                                                    |                      |       |                            |                         |                     |
|                                         | L=2000mm 1000kg / 個以下 機・労 昼間単価                                         | 1,000                | m     | 1,842                      | 1,842                   |                     |
|                                         | 合 計                                                                    |                      |       |                            | 1,842                   | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|                                         | 単 価                                                                    |                      | [各単位] |                            | 1,842                   |                     |
|                                         |                                                                        |                      |       |                            |                         |                     |
|                                         | *** S 単 - 105号 ***                                                     |                      |       |                            |                         |                     |
| S06005                                  | ドレーン工 (ワイプ ホール取付)                                                      |                      | 箇所    |                            | 10,000 箇所               | 歩 A 当たり算出           |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                                                                                  |                                                                        |    |                                     |                                      |                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                                                                                  |                                                                        |    |                                     |                                      |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                                                                                  |                                                                        |    |                                     |                                      |                   |
| コード                                       | 名 称                                                                                              | 数 量                                                                    | 単位 | 単 価                                 | 金 額                                  | 備 考               |
|                                           | ドレーン工(ワイプホル取付)<br>箱抜, 壁部, 50mm, 集水, -, φ50                                                       |                                                                        |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                                           | 1) 施工区分<br>2) 設置区分                                                                               | 箱抜<br>壁部                                                               |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0              | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0               |                   |
|                                           | 3) 規格区分 ( mm )<br>4) フィルター                                                                       | 50mm<br>集水                                                             |    | 深夜時間: 0.0                           | 週休: 4週8休以上                           |                   |
|                                           | 5) フィルター用中詰材<br>6) ワイプホル単価 ( 円/個 )<br>7) 集水フィルターの規格区分 (mm)                                       | -<br>1,360<br>φ50                                                      |    |                                     |                                      |                   |
| P10110                                    | ワイプホル<br>50                                                                                      | 10.000                                                                 | 個  | 1,360                               | 13,600                               |                   |
| P10003                                    | フィルター<br>φ50                                                                                     | 10.000                                                                 | 個  | 0                                   | 0                                    |                   |
| R01001                                    | 土木一般世話役                                                                                          | 0.070                                                                  | 人  | 29,784                              | 2,085                                |                   |
| R01003                                    | 普通作業員                                                                                            | 0.680                                                                  | 人  | 21,420                              | 14,566                               |                   |
| Y00004                                    | 雑材料費                                                                                             | 0.060                                                                  |    | 14,566                              | 874                                  |                   |
| R01003                                    | 普通作業員                                                                                            | 0.040                                                                  | 人  | 21,420                              | 857                                  |                   |
|                                           | 合 計                                                                                              |                                                                        |    |                                     | 31,982                               | 算出数量<br>10.000 箇所 |
|                                           | 単 価                                                                                              |                                                                        | 箇所 |                                     | 3,198                                |                   |
|                                           | *** S 単 - 106号 ***                                                                               |                                                                        |    |                                     |                                      |                   |
| S06006                                    | ドレーン工(サイドドレーン)<br>ドレーン工(サイドドレーン)<br>コンクリート用碎石 40～5mm, する                                         |                                                                        | m  | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              | 歩A<br>当たり算出       |
|                                           | 1) 材料区分(フィルター材)<br>2) 単価 0 円区分(フィルター材)                                                           | コンクリート用碎石 40～5mm<br>する                                                 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| J03005                                    | コンクリート用碎石<br>コンクリート用碎石 40～5mm                                                                    | 1.125                                                                  | m3 | 0                                   | 0                                    |                   |
| R01001                                    | 土木一般世話役                                                                                          | 0.060                                                                  | 人  | 29,784                              | 1,787                                |                   |
| R01003                                    | 普通作業員                                                                                            | 0.440                                                                  | 人  | 21,420                              | 9,425                                |                   |
| Y00004                                    | 諸雑費<br>8%                                                                                        | 0.080                                                                  |    | 11,212                              | 897                                  |                   |
|                                           | 合 計                                                                                              |                                                                        |    |                                     | 12,109                               | 算出数量<br>10.000 m  |
|                                           | 単 価                                                                                              |                                                                        | m  |                                     | 1,211                                |                   |
|                                           | *** S 単 - 107号 ***                                                                               |                                                                        |    |                                     |                                      |                   |
| S07001                                    | バイブライン基礎<br>バイブライン基礎<br>砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), ｸﾞﾗﾝﾄﾞ, 区分, なし, なし               |                                                                        | m3 | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              | 歩A<br>当たり算出       |
|                                           | 1) 基礎区分<br>2) 材料区分<br>3) ｸﾞﾗﾝﾄﾞ規格<br>4) 締固め機械<br>5) 締固め区分<br>6) 単価0円区分(基礎材)<br>7) 長期割引単価区分(賃料機械) | 砂・砂質土<br>山砂(SF相当品以上)<br>山積0.28m3(平積0.20m3)<br>ｸﾞﾗﾝﾄﾞ<br>区分<br>なし<br>なし |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| J03203                                    | 山砂<br>クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)                                                                   | 13.200                                                                 | m3 | 3,900                               | 51,480                               |                   |
| R01001                                    | 土木一般世話役                                                                                          | 0.320                                                                  | 人  | 29,784                              | 9,531                                |                   |
| R01003                                    | 普通作業員                                                                                            | 1.090                                                                  | 人  | 21,420                              | 23,348                               |                   |
| R01002                                    | 特殊作業員                                                                                            | 0.340                                                                  | 人  | 24,786                              | 8,427                                |                   |
| Y00004                                    | 諸雑費<br>12%                                                                                       | 0.120                                                                  |    | 8,427                               | 1,011                                |                   |
| F08011                                    | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)]<br>山積0.28m3(平積0.20m3)                                                  | 0.300                                                                  | 日  | 8,620                               | 2,586                                |                   |
| P34029                                    | 軽油<br>ｸﾞﾗﾝﾄﾞ給油                                                                                   | 6.300                                                                  | L  | 155                                 | 977                                  |                   |
| R01021                                    | 運転手(特殊)                                                                                          | 0.190                                                                  | 人  | 25,704                              | 4,884                                |                   |
|                                           | 合 計                                                                                              |                                                                        |    |                                     | 102,244                              | 算出数量<br>10.000 m3 |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                                                          |                    |    |                            |                         |                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                                                          |                    |    |                            |                         |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                                                          |                    |    |                            |                         |                   |
| コード                                       | 名 称                                                                      | 数 量                | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考               |
|                                           | 単 価                                                                      |                    | m3 |                            | 10,224                  |                   |
|                                           |                                                                          |                    |    |                            |                         |                   |
|                                           | *** S 単 - 108号 ***                                                       |                    |    |                            |                         |                   |
| S07001                                    | バイブライン基礎                                                                 |                    | m3 |                            | 10,000 m3               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           | バイブライン基礎<br>砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンバクタ, 区分 , なし, なし |                    |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                                           |                                                                          |                    |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|                                           | 1) 基礎区分                                                                  | 砂・砂質土              |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
|                                           | 2) 材料区分                                                                  | 山砂(SF相当品以上)        |    |                            |                         |                   |
|                                           | 3) バクタ規格                                                                 | 山積0.28m3(平積0.20m3) |    |                            |                         |                   |
|                                           | 4) 締固め機械                                                                 | 振動コンバクタ            |    |                            |                         |                   |
|                                           | 5) 締固め区分                                                                 | 区分                 |    |                            |                         |                   |
|                                           | 6) 単価0円区分(基礎材)                                                           | なし                 |    |                            |                         |                   |
|                                           | 7) 長期割引単価区分(賃料機械)                                                        | なし                 |    |                            |                         |                   |
| J03203                                    | 山砂<br>クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)                                           | 13.200             | m3 | 3,900                      | 51,480                  |                   |
| R01001                                    | 土木一般世話役                                                                  | 0.250              | 人  | 29,784                     | 7,446                   |                   |
| R01003                                    | 普通作業員                                                                    | 0.920              | 人  | 21,420                     | 19,706                  |                   |
| R01002                                    | 特殊作業員                                                                    | 0.200              | 人  | 24,786                     | 4,957                   |                   |
| Y00004                                    | 諸雑費<br>12%                                                               | 0.120              |    | 4,957                      | 595                     |                   |
| F08011                                    | バクタ[加圧型・～超低・排対型(～3次)]<br>山積0.28m3(平積0.20m3)                              | 0.300              | 日  | 8,620                      | 2,586                   |                   |
| P34029                                    | 軽油<br>バクタ給油                                                              | 6.300              | L  | 155                        | 977                     |                   |
| R01021                                    | 運転手(特殊)                                                                  | 0.190              | 人  | 25,704                     | 4,884                   |                   |
|                                           | 合 計                                                                      |                    |    |                            | 92,631                  | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                                           | 単 価                                                                      |                    | m3 |                            | 9,263                   |                   |
|                                           |                                                                          |                    |    |                            |                         |                   |
|                                           | *** S 単 - 109号 ***                                                       |                    |    |                            |                         |                   |
| S07001                                    | バイブライン基礎                                                                 |                    | m3 |                            | 10,000 m3               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           | バイブライン基礎<br>砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.45m3(平積0.35m3), バクタ, 区分 , なし, なし     |                    |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                                           |                                                                          |                    |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|                                           | 1) 基礎区分                                                                  | 砂・砂質土              |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
|                                           | 2) 材料区分                                                                  | 山砂(SF相当品以上)        |    |                            |                         |                   |
|                                           | 3) バクタ規格                                                                 | 山積0.45m3(平積0.35m3) |    |                            |                         |                   |
|                                           | 4) 締固め機械                                                                 | バクタ                |    |                            |                         |                   |
|                                           | 5) 締固め区分                                                                 | 区分                 |    |                            |                         |                   |
|                                           | 6) 単価0円区分(基礎材)                                                           | なし                 |    |                            |                         |                   |
|                                           | 7) 長期割引単価区分(賃料機械)                                                        | なし                 |    |                            |                         |                   |
| J03203                                    | 山砂<br>クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)                                           | 13.200             | m3 | 3,900                      | 51,480                  |                   |
| R01001                                    | 土木一般世話役                                                                  | 0.320              | 人  | 29,784                     | 9,531                   |                   |
| R01003                                    | 普通作業員                                                                    | 1.090              | 人  | 21,420                     | 23,348                  |                   |
| R01002                                    | 特殊作業員                                                                    | 0.340              | 人  | 24,786                     | 8,427                   |                   |
| Y00004                                    | 諸雑費<br>12%                                                               | 0.120              |    | 8,427                      | 1,011                   |                   |
| F08012                                    | バクタ[加圧型・～超低・排対型(～3次)]<br>山積0.45m3(平積0.35m3)                              | 0.140              | 日  | 9,690                      | 1,357                   |                   |
| P34029                                    | 軽油<br>バクタ給油                                                              | 4.200              | L  | 155                        | 651                     |                   |
| R01021                                    | 運転手(特殊)                                                                  | 0.090              | 人  | 25,704                     | 2,313                   |                   |
|                                           | 合 計                                                                      |                    |    |                            | 98,118                  | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                                           | 単 価                                                                      |                    | m3 |                            | 9,812                   |                   |
|                                           |                                                                          |                    |    |                            |                         |                   |
|                                           | *** S 単 - 110号 ***                                                       |                    |    |                            |                         |                   |
| S07001                                    | バイブライン基礎                                                                 |                    | m3 |                            | 10,000 m3               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           | バイブライン基礎<br>砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.45m3(平積0.35m3), 振動コンバクタ              |                    |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |

| コード    | 名 称                                                                 | 数 量                                                    | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | *ｸﾞ区分 ,なし,なし                                                        |                                                        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 1)基礎区分<br>2)材料区分                                                    | 砂・砂質土<br>山砂(SF相当品以上)                                   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 3)*ｸｸ約規格<br>4)締固め機械                                                 | 山積0.45m3(平積0.35m3)<br>振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ                         |    |                          |                       |                   |
|        | 5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材)                                            | 区分<br>なし                                               |    |                          |                       |                   |
|        | 7)長期割引単価区分(資料機械)                                                    | なし                                                     |    |                          |                       |                   |
| J03203 | 山砂<br>クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)                                      | 13.200                                                 | m3 | 3,900                    | 51,480                |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                             | 0.250                                                  | 人  | 29,784                   | 7,446                 |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                               | 0.920                                                  | 人  | 21,420                   | 19,706                |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                               | 0.200                                                  | 人  | 24,786                   | 4,957                 |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>12%                                                          | 0.120                                                  |    | 4,957                    | 595                   |                   |
| F08012 | *ｸｸ約[ｸﾗ型・～超低・排対型(～3次)]<br>山積0.45m3(平積0.35m3)                        | 0.140                                                  | 日  | 9,690                    | 1,357                 |                   |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾄﾛｰﾙ給油                                                       | 4.200                                                  | L  | 155                      | 651                   |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                             | 0.090                                                  | 人  | 25,704                   | 2,313                 |                   |
|        | 合 計                                                                 |                                                        |    |                          | 88,505                | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単 価                                                                 |                                                        | m3 |                          | 8,851                 |                   |
|        |                                                                     |                                                        |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 111号 ***                                                   |                                                        |    |                          |                       |                   |
| S07001 | パイプライン基礎                                                            |                                                        | m3 |                          | 10.000 m3             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分 ,なし,あり |                                                        |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        |                                                                     |                                                        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 1)基礎区分<br>2)材料区分<br>3)*ｸｸ約規格<br>4)締固め機械                             | 砂・砂質土<br>山砂(SF相当品以上)<br>山積0.80m3(平積0.60m3)<br>振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材)                                            | 区分<br>なし                                               |    |                          |                       |                   |
|        | 7)長期割引単価区分(資料機械)                                                    | あり                                                     |    |                          |                       |                   |
| J03203 | 山砂<br>クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)                                      | 13.200                                                 | m3 | 3,900                    | 51,480                |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                             | 0.250                                                  | 人  | 29,784                   | 7,446                 |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                               | 0.920                                                  | 人  | 21,420                   | 19,706                |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                               | 0.200                                                  | 人  | 24,786                   | 4,957                 |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>12%                                                          | 0.120                                                  |    | 4,957                    | 595                   |                   |
| F08015 | *ｸｸ約[ｸﾗ型・～超低・排対型(～2014)]<br>山積0.80m3(平積0.60m3)                      | 0.080                                                  | 日  | 10,200                   | 816                   |                   |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾄﾛｰﾙ給油                                                       | 4.200                                                  | L  | 155                      | 651                   |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                             | 0.050                                                  | 人  | 25,704                   | 1,285                 |                   |
|        | 合 計                                                                 |                                                        |    |                          | 86,936                | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単 価                                                                 |                                                        | m3 |                          | 8,694                 |                   |
|        |                                                                     |                                                        |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 112号 ***                                                   |                                                        |    |                          |                       |                   |
| S07021 | 硬質ﾌﾟﾘ塩化ビニル管人力布設                                                     |                                                        | m  |                          | 10.000 m              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 硬質ﾌﾟﾘ塩化ビニル管人力布設<br>VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管,0箇所                     |                                                        |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)管種区分                                                              | VU<br>150mm                                            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 2)管径区分(mm)                                                          |                                                        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 3)形状区分                                                              | 片受直管ｽﾘｰﾌ付                                              |    |                          |                       |                   |
|        | 4)管長区分                                                              | 4.0m管                                                  |    |                          |                       |                   |
|        | 5)接合箇所                                                              | 0箇所                                                    |    |                          |                       |                   |
| P05063 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管<br>TS片ｽﾘｰﾌ薄肉管VU 径150 長4.0m                       | 2.440                                                  | 本  | 8,500                    | 20,740                |                   |
| Y00004 | 雑材料費                                                                | 0.020                                                  |    | 20,740                   | 415                   |                   |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                                      |             |                |                            |                         |                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                                      |             |                |                            |                         |                  |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                                      |             |                |                            |                         |                  |
| コード                                     | 名 称                                                                  | 数 量         | 単 位            | 単 価                        | 金 額                     | 備 考              |
| R01001                                  | 土木一般世話役                                                              | 0.090       | 人              | 29,784                     | 2,681                   |                  |
| R01002                                  | 特殊作業員                                                                | 0.130       | 人              | 24,786                     | 3,222                   |                  |
| R01003                                  | 普通作業員                                                                | 0.190       | 人              | 21,420                     | 4,070                   |                  |
|                                         | 合 計                                                                  |             |                |                            | 31,128                  | 算出数量<br>10.000 m |
|                                         | 単 価                                                                  |             | m              |                            | 3,113                   |                  |
|                                         | *** S 単 - 113号 ***                                                   |             |                |                            |                         |                  |
| S07021                                  | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                                       |             | m              |                            | 10.000 m                | 歩 A<br>当たり算出     |
|                                         | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU, 150mm, RR 管, 4.0m 管, 0箇所                       |             |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                  |
|                                         | 1) 管径区分                                                              | VU<br>150mm |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                  |
|                                         | 2) 管径区分 (mm)                                                         |             |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上           |                  |
|                                         | 3) 形状区分                                                              | RR 管        |                |                            |                         |                  |
|                                         | 4) 管長区分                                                              | 4.0m 管      |                |                            |                         |                  |
|                                         | 5) 接合箇所                                                              | 0箇所         |                |                            |                         |                  |
| P05102                                  | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)                                                 |             |                |                            |                         |                  |
|                                         | RR 片受直管 径 150 長 4.0m                                                 | 2.440       | 本              | 10,500                     | 25,620                  |                  |
| Y00004                                  | 雑材料費                                                                 | 0.020       |                | 25,620                     | 512                     |                  |
| R01001                                  | 土木一般世話役                                                              | 0.090       | 人              | 29,784                     | 2,681                   |                  |
| R01002                                  | 特殊作業員                                                                | 0.130       | 人              | 24,786                     | 3,222                   |                  |
| R01003                                  | 普通作業員                                                                | 0.190       | 人              | 21,420                     | 4,070                   |                  |
|                                         | 合 計                                                                  |             |                |                            | 36,105                  | 算出数量<br>10.000 m |
|                                         | 単 価                                                                  |             | m              |                            | 3,611                   |                  |
|                                         | *** S 単 - 114号 ***                                                   |             |                |                            |                         |                  |
| S07093                                  | 空気弁人力据付                                                              |             | 基              |                            | 1.000 基                 | 歩 A<br>当たり算出     |
|                                         | 空気弁人力据付<br>25mm, 急排空気弁, あり                                           |             |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                  |
|                                         | 1) 口径区分 (mm)                                                         | 25mm        |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                  |
|                                         | 2) 種別区分                                                              | 急排空気弁       |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上           |                  |
|                                         | 3) 単価 0 円区分 (空気弁)                                                    | あり          |                |                            |                         |                  |
| P09309                                  | 水道用急速空気弁                                                             |             |                |                            |                         |                  |
|                                         | FC 製 7.5K 径 25 合成樹脂塗装                                                | 1.000       | 個              | 0                          | 0                       |                  |
| R01001                                  | 土木一般世話役                                                              | 0.110       | 人              | 29,784                     | 3,276                   |                  |
| R01002                                  | 特殊作業員                                                                | 0.180       | 人              | 24,786                     | 4,461                   |                  |
| R01003                                  | 普通作業員                                                                | 0.210       | 人              | 21,420                     | 4,498                   |                  |
|                                         | 合 計                                                                  |             |                |                            | 12,235                  | 算出数量<br>1.000 基  |
|                                         | 単 価                                                                  |             | 基              |                            | 12,235                  |                  |
|                                         | *** S 単 - 115号 ***                                                   |             |                |                            |                         |                  |
| S08042                                  | 砂利舗装工 (機械)                                                           |             | m <sup>2</sup> |                            | 100.000 m <sup>2</sup>  | 歩 A<br>当たり算出     |
|                                         | 砂利舗装工 (機械)<br>再生クッシャラン, RC-40, 10cm, 2.5m 以上, 不陸整正 + 敷均し, 必要, あり, あり |             |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                  |
|                                         | 1) 舗設材の種別                                                            | 再生クッシャラン    |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                  |
|                                         | 2) 規格                                                                | RC-40       |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上           |                  |
|                                         | 3) 仕上がり厚さ                                                            | 10cm        |                |                            |                         |                  |
|                                         | 4) 敷均し幅                                                              | 2.5m 以上     |                |                            |                         |                  |
|                                         | 5) 施工区分                                                              | 不陸整正 + 敷均し  |                |                            |                         |                  |
|                                         | 6) 舗装面仕上げ作業の必要性                                                      | 必要          |                |                            |                         |                  |
|                                         | 7) 長期割引単価区分 (賃料機械) の選択                                               | あり          |                |                            |                         |                  |
|                                         | 8) 単価 0 円区分 (舗設材)                                                    | あり          |                |                            |                         |                  |
| J03118                                  | 再生クッシャラン<br>RC-40 40 ~ 0mm                                           | 11.900      | m <sup>3</sup> | 0                          | 0                       |                  |
| R01001                                  | 土木一般世話役                                                              | 0.320       | 人              | 29,784                     | 9,531                   |                  |
| R01003                                  | 普通作業員                                                                | 0.960       | 人              | 21,420                     | 20,563                  |                  |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                                                                     |                          |                |                                                                   |                                                                 |                                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                                                                     |                          |                |                                                                   |                                                                 |                                |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                                                                     |                          |                |                                                                   |                                                                 |                                |
| コード                                       | 名 称                                                                                 | 数 量                      | 単 位            | 単 価                                                               | 金 額                                                             | 備 考                            |
| M02041                                    | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)                                  | 3.800                    | 時間             | 1,930                                                             | 7,334                                                           |                                |
| P34029                                    | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                                        | 22.000                   | L              | 155                                                               | 3,410                                                           |                                |
| R01021                                    | 運転手 ( 特殊 )                                                                          | 0.650                    | 人              | 25,704                                                            | 16,708                                                          |                                |
| F04062                                    | 振動ｸﾚｰ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]<br>質量3.0～4.0t                                     | 0.480                    | 日              | 4,340                                                             | 2,083                                                           |                                |
| P34029                                    | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                                        | 4.200                    | L              | 155                                                               | 651                                                             |                                |
| R01021                                    | 運転手 ( 特殊 )                                                                          | 0.200                    | 人              | 25,704                                                            | 5,141                                                           |                                |
|                                           | 合 計                                                                                 |                          |                |                                                                   | 65,421                                                          | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                                           | 単 価                                                                                 |                          | m <sup>2</sup> |                                                                   | 654                                                             |                                |
|                                           | *** S 単 - 116号 ***                                                                  |                          |                |                                                                   |                                                                 |                                |
| S08703                                    | 【道路標識設置】                                                                            |                          | 基              |                                                                   | 1,000 [各単位]                                                     | 歩A<br>当たり算出                    |
|                                           | 【道路標識設置】<br>標識柱・基礎設置(路側式)単柱式, 下地亜鉛メッキ + 静電粉体塗装, φ60.5, 2 基以下, -, 無し, -, -, 使用する, 1本 |                          |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                                |
|                                           | 1) 標識区分                                                                             | 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式         |                |                                                                   |                                                                 |                                |
|                                           | 2) 材料区分                                                                             | 下地亜鉛メッキ + 静電粉体塗装         |                |                                                                   |                                                                 |                                |
|                                           | 3) 規格区分                                                                             | φ60.5                    |                |                                                                   |                                                                 |                                |
|                                           | 4) 施工規模                                                                             | 2 基以下                    |                |                                                                   |                                                                 |                                |
|                                           | 5) 時間的制約                                                                            | -                        |                |                                                                   |                                                                 |                                |
|                                           | 6) 夜間作業                                                                             | 無し                       |                |                                                                   |                                                                 |                                |
|                                           | 7) 障害物                                                                              | -                        |                |                                                                   |                                                                 |                                |
|                                           | 8) 標識柱                                                                              | -                        |                |                                                                   |                                                                 |                                |
|                                           | 9) 曲げ支柱                                                                             | 使用する                     |                |                                                                   |                                                                 |                                |
|                                           | 10) 曲げ支柱使用の場合の本数(本/基)                                                               | 1本                       |                |                                                                   |                                                                 |                                |
|                                           | 12) 裏面塗装する場合の塗装面積(m <sup>2</sup> /基)                                                | 0.000m <sup>2</sup>      |                |                                                                   |                                                                 |                                |
|                                           | 14) アカボリ使用の場合の質量(kg/m3)                                                             | 0.00kg                   |                |                                                                   |                                                                 |                                |
|                                           | 15) 塗装柱                                                                             | 使用する                     |                |                                                                   |                                                                 |                                |
|                                           | 17) 共架金具の増量段数(段/基)                                                                  | 0段                       |                |                                                                   |                                                                 |                                |
| A05005                                    | 道路標識(建柱・路側・単柱)<br>下地メッキ+静電φ60.5                                                     | 1.490                    | 基              | 44,800                                                            | 66,752                                                          |                                |
| A05284                                    | 道路標識(加算額)<br>曲げ支柱 ( 路側式 ) φ60.5                                                     | 1.000                    | 本              | 2,710                                                             | 2,710                                                           |                                |
|                                           | 合 計                                                                                 |                          |                |                                                                   | 69,462                                                          | 算出数量<br>1.000 [各単位]            |
|                                           | 単 価                                                                                 |                          | [各単位]          |                                                                   | 69,462                                                          |                                |
|                                           | *** S 単 - 117号 ***                                                                  |                          |                |                                                                   |                                                                 |                                |
| S08704                                    | 【道路標識撤去】                                                                            |                          | 基              |                                                                   | 1,000 [各単位]                                                     | 歩A<br>当たり算出                    |
|                                           | 【道路標識撤去】<br>標識柱・基礎(路側式)単柱式, φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6、<br>2 基以下, -, 無し               |                          |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                                |
|                                           | 1) 標識区分                                                                             | 標識柱・基礎(路側式)単柱式           |                |                                                                   |                                                                 |                                |
|                                           | 2) 規格区分                                                                             | φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6 |                |                                                                   |                                                                 |                                |
|                                           | 3) 施工規模                                                                             | 2 基以下                    |                |                                                                   |                                                                 |                                |
|                                           | 4) 時間的制約                                                                            | -                        |                |                                                                   |                                                                 |                                |
|                                           | 5) 夜間作業                                                                             | 無し                       |                |                                                                   |                                                                 |                                |
| A05161                                    | 道路標識(支柱撤去・路側式)<br>基礎含む 単柱式                                                          | 1.350                    | 基              | 18,360                                                            | 24,786                                                          |                                |
|                                           | 合 計                                                                                 |                          |                |                                                                   | 24,786                                                          | 算出数量<br>1.000 [各単位]            |
|                                           | 単 価                                                                                 |                          | [各単位]          |                                                                   | 24,786                                                          |                                |
|                                           | *** S 単 - 118号 ***                                                                  |                          |                |                                                                   |                                                                 |                                |
| S08711                                    | 【ガードレール設置】                                                                          |                          | m              |                                                                   | 1,000 m                                                         | 歩A<br>当たり算出                    |
|                                           | 【ガードレール設置】<br>土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, する                |                          |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                                |
|                                           | 1) 建込区分                                                                             | 土中建込                     |                |                                                                   |                                                                 |                                |
|                                           | 2) 塗装・規格                                                                            | 塗装品C-4E                  |                |                                                                   |                                                                 |                                |
|                                           | 3) 施工規模                                                                             | 100m以上                   |                |                                                                   |                                                                 |                                |
|                                           | 4) 時間的制約                                                                            | 受けない                     |                |                                                                   |                                                                 |                                |
|                                           | 5) 夜間作業                                                                             | 無し                       |                |                                                                   |                                                                 |                                |
|                                           | 6) 施工区分                                                                             | 曲線部(半径30m以下)             |                |                                                                   |                                                                 |                                |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                    |          |                |                            |                         |                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                    |          |                |                            |                         |                 |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                    |          |                |                            |                         |                 |
| コード                                     | 名 称                                                | 数 量      | 単位             | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|                                         | 7) 支柱区分                                            |          |                |                            |                         |                 |
|                                         | 8) 材料費の控除                                          |          |                |                            |                         |                 |
| A03002                                  | ガードレール設置 (土中建込)                                    |          |                |                            |                         |                 |
|                                         | 塗装品 (白色) C-4E                                      | 1.100    | m              | 8,800                      | 9,680                   |                 |
| P22017                                  | ガードレール                                             |          |                |                            |                         |                 |
|                                         | 路側用 塗装品 Gr-C -4E                                   | 1.000    | m              | 7,340                      | 7,340                   |                 |
|                                         | 合 計                                                |          |                |                            | 2,340                   | 算出数量<br>1.000 m |
|                                         | 単 価                                                |          | m              |                            | 2,340                   |                 |
|                                         | *** S 単 - 119号 ***                                 |          |                |                            |                         |                 |
| S08712                                  | 【ガードレール撤去】                                         |          | m              |                            | 1.000 m                 | 歩 A<br>当たり算出    |
|                                         | 【ガードレール撤去】                                         |          |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|                                         | 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し                            |          |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|                                         | 1) 作業区分                                            | 土中建込用    |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上           |                 |
|                                         | 2) 規格                                              | B・C-4E   |                |                            |                         |                 |
|                                         | 3) 時間的制約                                           | 受けない     |                |                            |                         |                 |
|                                         | 4) 夜間作業                                            | 無し       |                |                            |                         |                 |
| A03081                                  | ガードレール撤去 (土中)                                      |          |                |                            |                         |                 |
|                                         | A・B・C 4E                                           | 1.000    | m              | 1,367                      | 1,367                   |                 |
|                                         | 合 計                                                |          |                |                            | 1,367                   | 算出数量<br>1.000 m |
|                                         | 単 価                                                |          | m              |                            | 1,367                   |                 |
|                                         | *** S 単 - 120号 ***                                 |          |                |                            |                         |                 |
| S08801                                  | 【区画線工】                                             |          | m              |                            | 1.000 m                 | 歩 A<br>当たり算出    |
|                                         | 【区画線工】                                             |          |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|                                         | 区画線設置, 溶融式 (手動), 破線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし, , ,   |          |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|                                         | 1) 作業区分                                            | 区画線設置    |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上           |                 |
|                                         | 2) 規格 (区画線設置)                                      | 溶融式 (手動) |                |                            |                         |                 |
|                                         | 3) 仕様 (区画線設置)                                      | 破線       |                |                            |                         |                 |
|                                         | 4) 幅 (区画線設置)                                       | 15cm     |                |                            |                         |                 |
|                                         | 5) 時間的制約 (区画線設置)                                   | なし       |                |                            |                         |                 |
|                                         | 6) 施工区分                                            | 昼間施工     |                |                            |                         |                 |
|                                         | 7) 豪雪補正の有無 (区画線設置)                                 | 豪雪補正なし   |                |                            |                         |                 |
|                                         | 12) 排水性舗装への施工                                      | -        |                |                            |                         |                 |
|                                         | 13) 未供用区間への施工                                      | 未供用区間施工  |                |                            |                         |                 |
| A66063                                  | 区画線設置 溶融式 (手動) 供用区間 豪雪無<br>破線 15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 | 1.000    | m              | 183.50                     | 184                     |                 |
|                                         | 合 計                                                |          |                |                            | 184                     | 算出数量<br>1.000 m |
|                                         | 単 価                                                |          | m              |                            | 184                     |                 |
|                                         | *** S 単 - 121号 ***                                 |          |                |                            |                         |                 |
| S08801                                  | 【区画線工】                                             |          | m              |                            | 1.000 m                 | 歩 A<br>当たり算出    |
|                                         | 【区画線工】                                             |          |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|                                         | 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし, , ,   |          |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|                                         | 1) 作業区分                                            | 区画線設置    |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上           |                 |
|                                         | 2) 規格 (区画線設置)                                      | 溶融式 (手動) |                |                            |                         |                 |
|                                         | 3) 仕様 (区画線設置)                                      | 実線       |                |                            |                         |                 |
|                                         | 4) 幅 (区画線設置)                                       | 15cm     |                |                            |                         |                 |
|                                         | 5) 時間的制約 (区画線設置)                                   | なし       |                |                            |                         |                 |
|                                         | 6) 施工区分                                            | 昼間施工     |                |                            |                         |                 |
|                                         | 7) 豪雪補正の有無 (区画線設置)                                 | 豪雪補正なし   |                |                            |                         |                 |
|                                         | 12) 排水性舗装への施工                                      | -        |                |                            |                         |                 |
|                                         | 13) 未供用区間への施工                                      | 未供用区間施工  |                |                            |                         |                 |
| A66051                                  | 区画線設置 溶融式 (手動) 供用区間 豪雪無<br>実線 15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 | 1.000    | m              | 165.30                     | 165                     |                 |
|                                         | 合 計                                                |          |                |                            | 165                     | 算出数量<br>1.000 m |
|                                         | 単 価                                                |          | m              |                            | 165                     |                 |
|                                         | *** S 単 - 122号 ***                                 |          |                |                            |                         |                 |
| S15003                                  | 耕地復旧 (表土掘削・埋戻)                                     |          | m <sup>2</sup> |                            | 1.000 日                 | 歩 A<br>当たり算出    |

| 事業名 道前平野農地整備事業                        |                                                                                                                       |                                                                       |                |                                  |                                   |                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事     |                                                                                                                       |                                                                       |                |                                  |                                   |                                |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                                                                                                       |                                                                       |                |                                  |                                   |                                |
| コード                                   | 名 称                                                                                                                   | 数 量                                                                   | 単位             | 単 価                              | 金 額                               | 備 考                            |
|                                       | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)<br>表土掘削,あり                                                                                              |                                                                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                                |
|                                       | 1)施工区分<br>2)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                                            | 表土掘削<br>あり                                                            |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                                |
| F08015                                | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                             | 1.390                                                                 | 日              | 10,200                           | 14,178                            |                                |
| P34029                                | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                                                                          | 88.000                                                                | L              | 155                              | 13,640                            |                                |
| R01021                                | 運転手(特殊)                                                                                                               | 1.000                                                                 | 人              | 25,704                           | 25,704                            |                                |
|                                       | 合 計                                                                                                                   |                                                                       |                |                                  | 53,522                            | 算出数量<br>887.000 m <sup>2</sup> |
|                                       | 単 価                                                                                                                   |                                                                       | m <sup>2</sup> |                                  | 60                                |                                |
|                                       | *** S単 - 123号 ***                                                                                                     |                                                                       |                |                                  |                                   |                                |
| S15003                                | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)                                                                                                         |                                                                       | m <sup>2</sup> |                                  | 1.000 日                           | 歩A<br>当たり算出                    |
|                                       | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)<br>表土埋戻,あり                                                                                              |                                                                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                                |
|                                       | 1)施工区分<br>2)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                                            | 表土埋戻<br>あり                                                            |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                                |
| F08015                                | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                             | 1.370                                                                 | 日              | 10,200                           | 13,974                            |                                |
| P34029                                | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                                                                          | 78.000                                                                | L              | 155                              | 12,090                            |                                |
| R01021                                | 運転手(特殊)                                                                                                               | 1.000                                                                 | 人              | 25,704                           | 25,704                            |                                |
|                                       | 合 計                                                                                                                   |                                                                       |                |                                  | 51,768                            | 算出数量<br>842.000 m <sup>2</sup> |
|                                       | 単 価                                                                                                                   |                                                                       | m <sup>2</sup> |                                  | 61                                |                                |
|                                       | *** S単 - 124号 ***                                                                                                     |                                                                       |                |                                  |                                   |                                |
| S15004                                | 耕地復旧(耕起)                                                                                                              |                                                                       | m <sup>2</sup> |                                  | 100.000 m <sup>2</sup>            | 歩A<br>当たり算出                    |
|                                       | 耕地復旧(耕起)<br>無                                                                                                         |                                                                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                                |
|                                       | 1)石礫、雑物除去                                                                                                             | 無                                                                     |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                                |
| M35062                                | 農用トラクタ[乗用・ﾎｲｰﾙ型]<br>四輪駆動 22kw級(30PS)                                                                                  | 0.290                                                                 | 時間             | 2,330                            | 676                               |                                |
| P34029                                | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                                                                          | 0.800                                                                 | L              | 155                              | 124                               |                                |
| R01022                                | 運転手(一般)                                                                                                               | 0.060                                                                 | 人              | 23,154                           | 1,389                             |                                |
| Y00004                                | 諸雑費<br>14%                                                                                                            | 0.140                                                                 |                | 2,189                            | 306                               |                                |
|                                       | 合 計                                                                                                                   |                                                                       |                |                                  | 2,495                             | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                                       | 単 価                                                                                                                   |                                                                       | m <sup>2</sup> |                                  | 25                                |                                |
|                                       | *** S単 - 125号 ***                                                                                                     |                                                                       |                |                                  |                                   |                                |
| S16001                                | トラック[ｸﾚｰ装置付]                                                                                                          |                                                                       | 時間             |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出                    |
|                                       | トラック[ｸﾚｰ装置付]<br>ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,,運転 1 時間当たり算出                                                                   |                                                                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                                |
|                                       | 1)機械コード 単位が時間のみ<br>2)機械コード(同上)                                                                                        | M03104<br>M03104                                                      |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                                |
|                                       | 3)機械損料算出区分<br>4)運転 1 日当たり運転時間(T)<br>5)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>6)単価計上区分                                                   | 運転 1 時間当たり算出<br>5.8時間<br>1.23<br>機械損料等+燃料+運転労務                        |                |                                  |                                   |                                |
|                                       | 7)岩石補正区分<br>8)燃料の計上方法<br>9)燃料区分<br>10)燃料消費量(入力の場合)<br>11)消耗部品の計上の有無<br>13)消耗部品費の適用条件(2)<br>14)名称(消耗部品)<br>15)規格(消耗部品) | 岩石補正なし<br>機械経費算定基準値による<br>軽油<br>0.0<br>消耗部品の計上しない<br>消耗部品なし<br>-<br>- |                |                                  |                                   |                                |
| M03104                                | トラック[ｸﾚｰ装置付]<br>ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊                                                                                 | 1.000                                                                 | 時間             | 2,180                            | 2,180                             |                                |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                  |                     |       |                            |                         |                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                  |                     |       |                            |                         |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                  |                     |       |                            |                         |                   |
| コード                                       | 名 称                              | 数 量                 | 単 位   | 単 価                        | 金 額                     | 備 考               |
| P34029                                    | 軽油                               |                     |       |                            |                         |                   |
|                                           | バ トル給油                           | 5.300               | L     | 155                        | 822                     |                   |
| R01021                                    | 運転手 ( 特殊 )                       |                     |       |                            |                         |                   |
|                                           |                                  | 0.170               | 人     | 25,704                     | 4,370                   |                   |
|                                           | 合 計                              |                     |       |                            | 7,372                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                           | 単 価                              |                     | 各単位   |                            | 7,372                   |                   |
| Y00001                                    | 単位                               |                     |       |                            |                         |                   |
|                                           |                                  |                     |       |                            |                         |                   |
|                                           | *** S 単 - 126号 ***               |                     |       |                            |                         |                   |
| S16004                                    | ﾌｫﾚﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] |                     | 日     |                            | 1,000                   | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           | ﾌｫﾚﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] |                     |       | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                                           | ﾌｫﾚﾝｼｭｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 60ton吊り, あり |                     |       | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|                                           | 1) 機械区分                          | ﾌｫﾚﾝｼｭｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) |       | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
|                                           | 2) 規格                            | 60ton吊り             |       |                            |                         |                   |
|                                           | 3) 運転1日当たり運転時間(T)                | 0.0                 |       |                            |                         |                   |
|                                           | 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)             | 0.00                |       |                            |                         |                   |
|                                           | 5) 長期割引単価区分(賃料機械)                | あり                  |       |                            |                         |                   |
| F01091                                    | ﾌｫﾚﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] |                     |       |                            |                         |                   |
|                                           | 吊上能力60t吊                         | 1.000               | 日     | 88,900                     | 88,900                  |                   |
|                                           | 合 計                              |                     |       |                            | 88,900                  | 算出数量<br>1.000 日   |
|                                           | 単 価                              |                     | 日     |                            | 88,900                  |                   |
|                                           |                                  |                     |       |                            |                         |                   |
|                                           | *** S 単 - 127号 ***               |                     |       |                            |                         |                   |
| S17001                                    | 鋼矢板                              |                     | ton   |                            | 1,000 ton               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           | 鋼矢板                              |                     |       | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                                           | 鋼矢板, 3型, 有, 73日, 1回              |                     |       | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|                                           | 1) 仮設材区分                         | 鋼矢板                 |       | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
|                                           | 2) 規格区分                          | 3型                  |       |                            |                         |                   |
|                                           | 3) 補助工法                          | 有                   |       |                            |                         |                   |
|                                           | 4) 供用日数                          | 73日                 |       |                            |                         |                   |
|                                           | 5) 使用回数                          | 1回                  |       |                            |                         |                   |
| G01002                                    | 鋼矢板                              |                     |       |                            |                         |                   |
|                                           | 3 型 [ 賃料 ]                       | 1.000               | t 供用日 | 6,570                      | 6,570                   |                   |
| G15002                                    | 鋼矢板                              |                     |       |                            |                         |                   |
|                                           | 3 型 [ 整備費 ]                      | 1.000               | ton   | 9,490                      | 9,490                   |                   |
|                                           | 合 計                              |                     |       |                            | 16,060                  | 算出数量<br>1.000 ton |
|                                           | 単 価                              |                     | ton   |                            | 16,060                  |                   |
|                                           |                                  |                     |       |                            |                         |                   |
|                                           | *** S 単 - 128号 ***               |                     |       |                            |                         |                   |
| S17001                                    | 鋼矢板                              |                     | ton   |                            | 1,000 ton               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           | 鋼矢板                              |                     |       | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                                           | 鋼矢板, 3型, 有, 90日, 1回              |                     |       | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|                                           | 1) 仮設材区分                         | 鋼矢板                 |       | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
|                                           | 2) 規格区分                          | 3型                  |       |                            |                         |                   |
|                                           | 3) 補助工法                          | 有                   |       |                            |                         |                   |
|                                           | 4) 供用日数                          | 90日                 |       |                            |                         |                   |
|                                           | 5) 使用回数                          | 1回                  |       |                            |                         |                   |
| G01002                                    | 鋼矢板                              |                     |       |                            |                         |                   |
|                                           | 3 型 [ 賃料 ]                       | 1.000               | t 供用日 | 8,100                      | 8,100                   |                   |
| G15002                                    | 鋼矢板                              |                     |       |                            |                         |                   |
|                                           | 3 型 [ 整備費 ]                      | 1.000               | ton   | 9,490                      | 9,490                   |                   |
|                                           | 合 計                              |                     |       |                            | 17,590                  | 算出数量<br>1.000 ton |
|                                           | 単 価                              |                     | ton   |                            | 17,590                  |                   |
|                                           |                                  |                     |       |                            |                         |                   |
|                                           | *** S 単 - 129号 ***               |                     |       |                            |                         |                   |
| S17001                                    | 鋼矢板                              |                     | ton   |                            | 1,000 ton               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           | 鋼矢板                              |                     |       | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                                           | 鋼矢板, 3型, 有, 200日, 1回             |                     |       | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|                                           | 1) 仮設材区分                         | 鋼矢板                 |       | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
|                                           | 2) 規格区分                          | 3型                  |       |                            |                         |                   |
|                                           | 3) 補助工法                          | 有                   |       |                            |                         |                   |
|                                           | 4) 供用日数                          | 200日                |       |                            |                         |                   |

| 事業名 道前平野農地整備事業                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                   |       |                            |                         |                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事     |                                                                                                                                                                                 |                                                                   |       |                            |                         |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                                                                                                                                                                 |                                                                   |       |                            |                         |                   |
| コード                                   | 名 称                                                                                                                                                                             | 数 量                                                               | 単位    | 単 価                        | 金 額                     | 備 考               |
|                                       | 5)使用回数                                                                                                                                                                          | 1回                                                                |       |                            |                         |                   |
| G01002                                | 鋼矢板<br>3 型 [ 賃料 ]                                                                                                                                                               | 1.000                                                             | t 供用日 | 17,000                     | 17,000                  |                   |
| G15002                                | 鋼矢板<br>3 型[整備費]                                                                                                                                                                 | 1.000                                                             | ton   | 9,490                      | 9,490                   |                   |
|                                       | 合 計                                                                                                                                                                             |                                                                   |       |                            | 26,490                  | 算出数量<br>1.000 ton |
|                                       | 単 価                                                                                                                                                                             |                                                                   | ton   |                            | 26,490                  |                   |
|                                       | *** S 単 - 130号 ***                                                                                                                                                              |                                                                   |       |                            |                         |                   |
| S18001                                | 土のう工<br>土のう工<br>仕揃え～設置～撤去<br>1)施工区分                                                                                                                                             |                                                                   | m3    |                            | 10.000 m3               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                   |       | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                                       |                                                                                                                                                                                 | 仕揃え～設置～撤去                                                         |       | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                   |       | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
| P37001                                | 土のう 化学繊維使用<br>62cm×48cm                                                                                                                                                         | 500.000                                                           | 枚     | 17                         | 8,500                   |                   |
| R01003                                | 普通作業員                                                                                                                                                                           | 14.500                                                            | 人     | 21,420                     | 310,590                 |                   |
|                                       | 合 計                                                                                                                                                                             |                                                                   |       |                            | 319,090                 | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                                       | 単 価                                                                                                                                                                             |                                                                   | m3    |                            | 31,909                  |                   |
|                                       | *** S 単 - 131号 ***                                                                                                                                                              |                                                                   |       |                            |                         |                   |
| S18002                                | 大型土のう工<br>大型土のう工<br>撤去,バ ックホ ュ,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,あり,なし<br>1)施工区分<br>2)施工機械区分<br>4)購入土材単価(m3当たり)<br>5)購入土材数量(m3 / 袋)<br>6)大型土のう袋区分<br>7)単価 0 円区分(大型土のう袋)<br>8)長期割引単価区分(賃料機械) | 撤去<br>バ ックホ ュ<br>0.000<br>0.000m3<br>耐候性大型土のう袋 (1年対応)<br>あり<br>なし | 袋     |                            | 1.000 日                 | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                   |       | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                   |       | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                   |       | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
| R01001                                | 土木一般世話役                                                                                                                                                                         | 1.000                                                             | 人     | 29,784                     | 29,784                  |                   |
| R01002                                | 特殊作業員                                                                                                                                                                           | 1.000                                                             | 人     | 24,786                     | 24,786                  |                   |
| F08063                                | バ ックホ ュ[クレーン型・クレーン・超低・排対型 (～ 2014)]<br>標準バ ックホ ュ容量 山積0.8m3 ( 平積0.6m3 ) 吊能力2.9t                                                                                                  | 1.260                                                             | 日     | 17,400                     | 21,924                  |                   |
| P34029                                | 軽油<br>バ トリ給油                                                                                                                                                                    | 78.000                                                            | L     | 155                        | 12,090                  |                   |
| R01021                                | 運転手 ( 特殊 )                                                                                                                                                                      | 1.000                                                             | 人     | 25,704                     | 25,704                  |                   |
|                                       | 合 計                                                                                                                                                                             |                                                                   |       |                            | 114,288                 | 算出数量<br>144.000 袋 |
|                                       | 単 価                                                                                                                                                                             |                                                                   | 袋     |                            | 794                     |                   |
|                                       | *** S 単 - 132号 ***                                                                                                                                                              |                                                                   |       |                            |                         |                   |
| S18002                                | 大型土のう工<br>大型土のう工<br>設置,バ ックホ ュ,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,あり,なし<br>1)施工区分<br>2)施工機械区分<br>4)購入土材単価(m3当たり)<br>5)購入土材数量(m3 / 袋)<br>6)大型土のう袋区分<br>7)単価 0 円区分(大型土のう袋)<br>8)長期割引単価区分(賃料機械) | 設置<br>バ ックホ ュ<br>0.000<br>0.000m3<br>耐候性大型土のう袋 (1年対応)<br>あり<br>なし | 袋     |                            | 1.000 日                 | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                   |       | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                   |       | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                   |       | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
| R01001                                | 土木一般世話役                                                                                                                                                                         | 1.000                                                             | 人     | 29,784                     | 29,784                  |                   |
| R01002                                | 特殊作業員                                                                                                                                                                           | 1.000                                                             | 人     | 24,786                     | 24,786                  |                   |
| R01003                                | 普通作業員                                                                                                                                                                           | 1.000                                                             | 人     | 21,420                     | 21,420                  |                   |
| F08063                                | バ ックホ ュ[クレーン型・クレーン・超低・排対型 (～ 2014)]<br>標準バ ックホ ュ容量 山積0.8m3 ( 平積0.6m3 ) 吊能力2.9t                                                                                                  | 1.360                                                             | 日     | 17,400                     | 23,664                  |                   |
| P34029                                | 軽油<br>バ トリ給油                                                                                                                                                                    | 94.000                                                            | L     | 155                        | 14,570                  |                   |

|                                      |                                          |           |     |                          |                       |                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 事業名 道前平野農地整備事業                       |                                          |           |     |                          |                       |                  |
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その3）工事     |                                          |           |     |                          |                       |                  |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その3）工事 |                                          |           |     |                          |                       |                  |
| コード                                  | 名 称                                      | 数 量       | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
| R01021                               | 運転手（特殊）                                  | 1.000     | 人   | 25,704                   | 25,704                |                  |
|                                      | 合 計                                      |           |     |                          | 139,928               | 算出数量<br>86.000 袋 |
|                                      | 単 価                                      |           | 袋   |                          | 1,627                 |                  |
|                                      | *** S 単 - 133号 ***                       |           |     |                          |                       |                  |
| S18006                               | 排水ポンプ運転（小口径）                             |           | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩 A<br>当たり算出     |
|                                      | 排水ポンプ運転（小口径）<br>46.常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                                      | 1)運転日数                                   | 46        |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                                      | 2)排水方法                                   | 常時排水      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                                      | 3)排水量(m3/h)                              | 6以上～30未満  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                                      | 4)動力源区分                                  | 商用電源      |     |                          |                       |                  |
|                                      | 5)長期割引単価区分（賃料機械）                         | あり        |     |                          |                       |                  |
| P31003                               | 使用電力料金<br>低圧用業持1年以上                      | 2,438.000 | kWh | 18.07                    | 44,055                |                  |
| R01002                               | 特殊作業員                                    | 5.980     | 人   | 24,786                   | 148,220               |                  |
| Y00004                               | 諸雑費                                      | 0.170     |     | 192,275                  | 32,687                |                  |
|                                      | 合 計                                      |           |     |                          | 224,962               | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                                      | 単 価                                      |           |     |                          | 224,962               |                  |
|                                      | *** S 単 - 134号 ***                       |           |     |                          |                       |                  |
| S18006                               | 排水ポンプ運転（小口径）                             |           | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩 A<br>当たり算出     |
|                                      | 排水ポンプ運転（小口径）<br>56.常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                                      | 1)運転日数                                   | 56        |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                                      | 2)排水方法                                   | 常時排水      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                                      | 3)排水量(m3/h)                              | 6以上～30未満  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                                      | 4)動力源区分                                  | 商用電源      |     |                          |                       |                  |
|                                      | 5)長期割引単価区分（賃料機械）                         | あり        |     |                          |                       |                  |
| P31003                               | 使用電力料金<br>低圧用業持1年以上                      | 2,968.000 | kWh | 18.07                    | 53,632                |                  |
| R01002                               | 特殊作業員                                    | 7.280     | 人   | 24,786                   | 180,442               |                  |
| Y00004                               | 諸雑費                                      | 0.170     |     | 234,074                  | 39,793                |                  |
|                                      | 合 計                                      |           |     |                          | 273,867               | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                                      | 単 価                                      |           |     |                          | 273,867               |                  |
|                                      | *** S 単 - 135号 ***                       |           |     |                          |                       |                  |
| S18006                               | 排水ポンプ運転（小口径）                             |           | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩 A<br>当たり算出     |
|                                      | 排水ポンプ運転（小口径）<br>32.常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                                      | 1)運転日数                                   | 32        |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                                      | 2)排水方法                                   | 常時排水      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                                      | 3)排水量(m3/h)                              | 6以上～30未満  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                                      | 4)動力源区分                                  | 商用電源      |     |                          |                       |                  |
|                                      | 5)長期割引単価区分（賃料機械）                         | あり        |     |                          |                       |                  |
| P31003                               | 使用電力料金<br>低圧用業持1年以上                      | 1,696.000 | kWh | 18.07                    | 30,647                |                  |
| R01002                               | 特殊作業員                                    | 4.160     | 人   | 24,786                   | 103,110               |                  |
| Y00004                               | 諸雑費                                      | 0.170     |     | 133,757                  | 22,739                |                  |
|                                      | 合 計                                      |           |     |                          | 156,496               | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                                      | 単 価                                      |           |     |                          | 156,496               |                  |
|                                      | *** S 単 - 136号 ***                       |           |     |                          |                       |                  |
| S18007                               | 排水ポンプ設置撤去（小口径）                           |           | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩 A<br>当たり算出     |
|                                      | 排水ポンプ設置撤去（小口径）<br>口径 100mm.なし            |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                                                           |                             |      |                                                                   |                                                                 |                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                                                           |                             |      |                                                                   |                                                                 |                     |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                                                           |                             |      |                                                                   |                                                                 |                     |
| コード                                       | 名 称                                                                       | 数 量                         | 単位   | 単 価                                                               | 金 額                                                             | 備 考                 |
|                                           | 1)ポンプ規格<br>2)長期割引単価区分 ( 賃料機械 )                                            | 口径 100mm<br>なし              |      | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0                               | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上                            |                     |
| R01001                                    | 土木一般世話役                                                                   | 0.500                       | 人    | 29,784                                                            | 14,892                                                          |                     |
| R01003                                    | 普通作業員                                                                     | 1.000                       | 人    | 21,420                                                            | 21,420                                                          |                     |
| F08063                                    | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 ( 平積0.6m3 ) 吊能力2.9t | 0.500                       | 日    | 17,400                                                            | 8,700                                                           |                     |
| R01021                                    | 運転手 ( 特殊 )                                                                | 0.340                       | 人    | 25,704                                                            | 8,739                                                           |                     |
| P34029                                    | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ-ﾘ給油                                                            | 21.000                      | L    | 155                                                               | 3,255                                                           |                     |
|                                           | 合 計                                                                       |                             |      |                                                                   | 57,006                                                          | 算出数量<br>1.000 箇所    |
|                                           | 単 価                                                                       |                             | 箇所   |                                                                   | 57,006                                                          |                     |
|                                           | *** S 単 - 137号 ***                                                        |                             |      |                                                                   |                                                                 |                     |
| S18031                                    | 足場工<br>足場工<br>なし, 単管, なし                                                  |                             | 掛㎡   |                                                                   | 100.000 掛㎡                                                      | 歩 A<br>当たり算出        |
|                                           | 1) 足場区分<br>2) 安全ネット区分<br>3) 長期割引単価区分 ( 賃料機械 )                             | 単管<br>なし<br>なし              |      | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                     |
| R01001                                    | 土木一般世話役                                                                   | 1.900                       | 人    | 29,784                                                            | 56,590                                                          |                     |
| R01012                                    | とび工                                                                       | 6.900                       | 人    | 27,234                                                            | 187,915                                                         |                     |
| R01003                                    | 普通作業員                                                                     | 1.800                       | 人    | 21,420                                                            | 38,556                                                          |                     |
| F01086                                    | ﾌﾗﾝﾚｰﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>吊上能力25t吊                            | 0.800                       | 日    | 55,600                                                            | 44,480                                                          |                     |
| Y00004                                    | 諸雑費                                                                       | 0.290                       |      | 327,541                                                           | 94,987                                                          |                     |
|                                           | 合 計                                                                       |                             |      |                                                                   | 422,528                                                         | 算出数量<br>100.000 掛㎡  |
|                                           | 単 価                                                                       |                             | 掛㎡   |                                                                   | 4,225                                                           |                     |
|                                           | *** S 単 - 138号 ***                                                        |                             |      |                                                                   |                                                                 |                     |
| S18032                                    | 支保工<br>支保工<br>パイプサポート支保, 40KN/㎡以下, なし                                     |                             | 空m3  |                                                                   | 100.000 空m3                                                     | 歩 A<br>当たり算出        |
|                                           | 1) 施工区分<br>2) 支保耐力KN/㎡<br>3) 長期割引単価区分 ( 賃料機械 )                            | パイプサポート支保<br>40KN/㎡以下<br>なし |      | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                     |
| R01001                                    | 土木一般世話役                                                                   | 2.600                       | 人    | 29,784                                                            | 77,438                                                          |                     |
| R01009                                    | 型わく工                                                                      | 4.700                       | 人    | 29,172                                                            | 137,108                                                         |                     |
| R01012                                    | とび工                                                                       | 2.200                       | 人    | 27,234                                                            | 59,915                                                          |                     |
| R01003                                    | 普通作業員                                                                     | 5.100                       | 人    | 21,420                                                            | 109,242                                                         |                     |
| Y00004                                    | 諸雑費                                                                       | 0.150                       |      | 383,703                                                           | 57,555                                                          |                     |
|                                           | 合 計                                                                       |                             |      |                                                                   | 441,258                                                         | 算出数量<br>100.000 空m3 |
|                                           | 単 価                                                                       |                             | 空m3  |                                                                   | 4,413                                                           |                     |
|                                           | *** S 単 - 139号 ***                                                        |                             |      |                                                                   |                                                                 |                     |
| S18054                                    | 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去, 432, 1, なし                            |                             | ㎡    |                                                                   | 1,000.000 ㎡                                                     | 歩 A<br>当たり算出        |
|                                           | 1) 施工区分<br>2) 供用日数<br>3) 使用回数<br>4) 長期割引単価区分 ( 賃料機械 )                     | 設置～賃料～撤去<br>432<br>1<br>なし  |      | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                     |
| G03041                                    | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [ 賃料 ]                                                | 1,000.000                   | ㎡供用日 | 3,158                                                             | 3,158,000                                                       |                     |
| G03042                                    | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [ 整備費 ]                                               | 1,000.000                   | ㎡    | 118                                                               | 118,000                                                         |                     |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                                        |                      |                |                          |                       |                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                                        |                      |                |                          |                       |                                  |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                                        |                      |                |                          |                       |                                  |
| コード                                     | 名 称                                                                    | 数 量                  | 単 位            | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                              |
| R01002                                  | 特殊作業員                                                                  | 2.900                | 人              | 24,786                   | 71,879                |                                  |
| R01003                                  | 普通作業員                                                                  | 2.900                | 人              | 21,420                   | 62,118                |                                  |
| F08063                                  | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 3.310                | 日              | 17,400                   | 57,594                |                                  |
| P34029                                  | 軽油<br>ﾊﾞｯｸﾙ給油                                                          | 345.000              | L              | 155                      | 53,475                |                                  |
| R01021                                  | 運転手 (特殊)                                                               | 2.900                | 人              | 25,704                   | 74,542                |                                  |
|                                         | 合 計                                                                    |                      |                |                          | 3,595,608             | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|                                         | 単 価                                                                    |                      | m <sup>2</sup> |                          | 3,596                 |                                  |
|                                         | *** S 単 - 140号 ***                                                     |                      |                |                          |                       |                                  |
| S18103                                  | 低圧引込設備                                                                 |                      | 箇所             |                          | 1.000 箇所              | 歩 A<br>当たり算出                     |
|                                         | 低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,432日                                                |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                  |
|                                         | 1)施工区分<br>2)供用日数                                                       | 設置～損料～撤去<br>432.000日 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                                  |
|                                         |                                                                        |                      |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                                  |
| W09515                                  | コンクリートポール (通信線用)<br>L 7m×D14cm×W1.5kN                                  | 1.000                | 本              | 27,000                   | 27,000                |                                  |
| W09425                                  | コンクリート根かせ (バンド付)<br>A・B形 1000×170×140                                  | 1.000                | 個              | 5,940                    | 5,940                 |                                  |
| W09468                                  | ステープロック (ロッド付) No 2<br>長 600mm×幅 300mm                                 | 1.000                | 組              | 7,020                    | 7,020                 |                                  |
| W09423                                  | 漏電しゃ断器<br>3P-225A                                                      | 1.000                | 個              | 20,000                   | 20,000                |                                  |
| W09457                                  | スイッチ B (屋外用 0-200)<br>240×420×170                                      | 1.000                | 個              | 11,100                   | 11,100                |                                  |
| Y00004                                  | その他材料<br>10%                                                           | 0.100                |                | 71,060                   | 7,106                 |                                  |
| Y00002                                  | 損料<br>0.0639%                                                          | 0.276                |                | 78,166                   | 21,574                |                                  |
| R01013                                  | 電工<br>(設置)                                                             | 2.540                | 人              | 24,888                   | 63,216                |                                  |
| R01003                                  | 普通作業員<br>(設置)                                                          | 2.200                | 人              | 21,420                   | 47,124                |                                  |
| Y00004                                  | 雑品<br>0.5%                                                             | 0.005                |                | 188,506                  | 943                   |                                  |
| R01013                                  | 電工<br>(撤去)                                                             | 1.270                | 人              | 24,888                   | 31,608                |                                  |
| R01003                                  | 普通作業員<br>(撤去)                                                          | 1.100                | 人              | 21,420                   | 23,562                |                                  |
|                                         | 合 計                                                                    |                      |                |                          | 188,027               | 算出数量<br>1.000 箇所                 |
|                                         | 単 価                                                                    |                      | 箇所             |                          | 188,027               |                                  |
|                                         | *** S 単 - 141号 ***                                                     |                      |                |                          |                       |                                  |
| S18105                                  | 配電設備(接地工)                                                              |                      | 極              |                          | 1.000 極               | 歩 A<br>当たり算出                     |
|                                         | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,0本,1V線,5.5mm2,1m                                |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                  |
|                                         | 1)接地極<br>2)施工区分                                                        | D 種<br>設置～撤去         |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                                  |
|                                         | 3)補助接地極(本)<br>4)接地線名称                                                  | 0本<br>1V線            |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                                  |
|                                         | 5)接地線規格<br>6)接地線の地中埋設区間長(m)                                            | 5.5mm2<br>1.000m     |                |                          |                       |                                  |
| P27820                                  | 連結式接地棒<br>φ10×1500                                                     | 1.000                | 本              | 1,570                    | 1,570                 |                                  |
| P27014                                  | 600Vビニル絶縁電線(IV)<br>より線 断面積5.5                                          | 1.000                | m              | 113                      | 113                   |                                  |
| R01013                                  | 電工<br>(接地極設置)                                                          | 0.250                | 人              | 24,888                   | 6,222                 |                                  |
| R01003                                  | 普通作業員<br>(接地極設置)                                                       | 0.350                | 人              | 21,420                   | 7,497                 |                                  |
| R01013                                  | 電工<br>(接地線設置)                                                          | 0.010                | 人              | 24,888                   | 249                   |                                  |
| Y00004                                  | 雑品<br>0.5%                                                             | 0.005                |                | 15,289                   | 76                    |                                  |
| R01013                                  | 電工<br>(接地極撤去)                                                          | 0.050                | 人              | 24,888                   | 1,244                 |                                  |
| R01003                                  | 普通作業員<br>(接地極撤去)                                                       | 0.070                | 人              | 21,420                   | 1,499                 |                                  |
| R01013                                  | 電工<br>(接地線撤去)                                                          | 0.010                | 人              | 24,888                   | 249                   |                                  |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                               |                     |    |                          |                       |                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                               |                     |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                               |                     |    |                          |                       |                   |
| コード                                       | 名 称                           | 数 量                 | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                                           | 合 計                           |                     |    |                          | 18,719                | 算出数量<br>1.000 極   |
|                                           | 単 価                           |                     | 極  |                          | 18,719                |                   |
|                                           |                               |                     |    |                          |                       |                   |
|                                           | *** S 単 - 142号 ***            |                     |    |                          |                       |                   |
| S18112                                    | 低圧移動電線                        |                     | m  |                          | 100.000 m             | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           | 低圧移動電線<br>三相,38,設置～損料～撤去,46日  |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                           | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)       | 三相<br>38            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                           | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数         | 設置～損料～撤去<br>46.000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| W09227                                    | 6 0 0 V キャブタイヤケーブル<br>38      | 100.000             | m  |                          | 368,300               |                   |
| Y00002                                    | 損料<br>0.0639%                 | 0.029               |    |                          | 10,681                |                   |
| R01013                                    | 電工<br>(設置)                    | 6.200               | 人  |                          | 154,306               |                   |
| Y00004                                    | 雑品<br>0.5%                    | 0.005               |    |                          | 2,613                 |                   |
| R01013                                    | 電工<br>(撤去)                    | 3.100               | 人  |                          | 77,153                |                   |
|                                           | 合 計                           |                     |    |                          | 244,753               | 算出数量<br>100.000 m |
|                                           | 単 価                           |                     | m  |                          | 2,448                 |                   |
|                                           |                               |                     |    |                          |                       |                   |
|                                           | *** S 単 - 143号 ***            |                     |    |                          |                       |                   |
| S18112                                    | 低圧移動電線                        |                     | m  |                          | 100.000 m             | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           | 低圧移動電線<br>三相,2.0,設置～損料～撤去,46日 |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                           | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)       | 三相<br>2.0           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                           | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数         | 設置～損料～撤去<br>46.000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| W09221                                    | 6 0 0 V キャブタイヤケーブル<br>2.0     | 100.000             | m  |                          | 30,600                |                   |
| Y00002                                    | 損料<br>0.0639%                 | 0.029               |    |                          | 887                   |                   |
| R01013                                    | 電工<br>(設置)                    | 3.300               | 人  |                          | 82,130                |                   |
| Y00004                                    | 雑品<br>0.5%                    | 0.005               |    |                          | 564                   |                   |
| R01013                                    | 電工<br>(撤去)                    | 1.650               | 人  |                          | 41,065                |                   |
|                                           | 合 計                           |                     |    |                          | 124,646               | 算出数量<br>100.000 m |
|                                           | 単 価                           |                     | m  |                          | 1,246                 |                   |
|                                           |                               |                     |    |                          |                       |                   |
|                                           | *** S 単 - 144号 ***            |                     |    |                          |                       |                   |
| S18112                                    | 低圧移動電線                        |                     | m  |                          | 100.000 m             | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                           | 低圧移動電線<br>三相,38,設置～損料～撤去,56日  |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                           | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)       | 三相<br>38            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                           | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数         | 設置～損料～撤去<br>56.000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| W09227                                    | 6 0 0 V キャブタイヤケーブル<br>38      | 100.000             | m  |                          | 368,300               |                   |
| Y00002                                    | 損料<br>0.0639%                 | 0.036               |    |                          | 13,259                |                   |
| R01013                                    | 電工<br>(設置)                    | 6.200               | 人  |                          | 154,306               |                   |
| Y00004                                    | 雑品<br>0.5%                    | 0.005               |    |                          | 2,613                 |                   |
| R01013                                    | 電工<br>(撤去)                    | 3.100               | 人  |                          | 77,153                |                   |
|                                           | 合 計                           |                     |    |                          | 247,331               | 算出数量<br>100.000 m |
|                                           | 単 価                           |                     | m  |                          | 2,473                 |                   |
|                                           |                               |                     |    |                          |                       |                   |
|                                           | *** S 単 - 145号 ***            |                     |    |                          |                       |                   |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                 |                     |     |                          |                       |                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                 |                     |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                 |                     |     |                          |                       |                   |
| コード                                     | 名 称                             | 数 量                 | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| S18112                                  | 低圧移動電線                          |                     | m   |                          | 100.000 m             | 歩 A 当たり算出         |
|                                         | 低圧移動電線<br>三相,2.0,設置～損料～撤去,56日   |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                         | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)         | 三相<br>2.0           |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                         | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数           | 設置～損料～撤去<br>56.000日 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| W09221                                  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>2.0        | 100.000             | m   |                          | 306                   | 30,600            |
| Y00002                                  | 損料<br>0.0639%                   | 0.036               |     |                          | 30,600                | 1,102             |
| R01013                                  | 電工<br>(設置)                      | 3.300               | 人   |                          | 24,888                | 82,130            |
| Y00004                                  | 雑品<br>0.5%                      | 0.005               |     |                          | 112,730               | 564               |
| R01013                                  | 電工<br>(撤去)                      | 1.650               | 人   |                          | 24,888                | 41,065            |
|                                         | 合 計                             |                     |     |                          | 124,861               | 算出数量<br>100.000 m |
|                                         | 単 価                             |                     | m   |                          | 1,249                 |                   |
|                                         | *** S 単 - 146号 ***              |                     |     |                          |                       |                   |
| S18112                                  | 低圧移動電線                          |                     | m   |                          | 100.000 m             | 歩 A 当たり算出         |
|                                         | 低圧移動電線<br>三相,14,設置～損料～撤去,32日    |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                         | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)         | 三相<br>14            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                         | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数           | 設置～損料～撤去<br>32.000日 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| W09225                                  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>14         | 100.000             | m   |                          | 1,568                 | 156,800           |
| Y00002                                  | 損料<br>0.0639%                   | 0.020               |     |                          | 156,800               | 3,136             |
| R01013                                  | 電工<br>(設置)                      | 3.300               | 人   |                          | 24,888                | 82,130            |
| Y00004                                  | 雑品<br>0.5%                      | 0.005               |     |                          | 238,930               | 1,195             |
| R01013                                  | 電工<br>(撤去)                      | 1.650               | 人   |                          | 24,888                | 41,065            |
|                                         | 合 計                             |                     |     |                          | 127,526               | 算出数量<br>100.000 m |
|                                         | 単 価                             |                     | m   |                          | 1,275                 |                   |
|                                         | *** S 単 - 147号 ***              |                     |     |                          |                       |                   |
| S18112                                  | 低圧移動電線                          |                     | m   |                          | 100.000 m             | 歩 A 当たり算出         |
|                                         | 低圧移動電線<br>三相,2.0,設置～損料～撤去,32日   |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                         | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)         | 三相<br>2.0           |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                         | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数           | 設置～損料～撤去<br>32.000日 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| W09221                                  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>2.0        | 100.000             | m   |                          | 306                   | 30,600            |
| Y00002                                  | 損料<br>0.0639%                   | 0.020               |     |                          | 30,600                | 612               |
| R01013                                  | 電工<br>(設置)                      | 3.300               | 人   |                          | 24,888                | 82,130            |
| Y00004                                  | 雑品<br>0.5%                      | 0.005               |     |                          | 112,730               | 564               |
| R01013                                  | 電工<br>(撤去)                      | 1.650               | 人   |                          | 24,888                | 41,065            |
|                                         | 合 計                             |                     |     |                          | 124,371               | 算出数量<br>100.000 m |
|                                         | 単 価                             |                     | m   |                          | 1,244                 |                   |
|                                         | *** S 単 - 148号 ***              |                     |     |                          |                       |                   |
| S18114                                  | 分電盤設備                           |                     | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩 A 当たり算出         |
|                                         | 分電盤設備<br>三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,46日 |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                         | 1)分電盤形式<br>2)負荷容量(kWまで)         | 三相3線式<br>7.5        |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                         | 3)施工区分<br>4)分電盤の供用日数            | 設置～損料～撤去<br>46.000日 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                        |              |     |                            |                         |                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                        |              |     |                            |                         |                  |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                        |              |     |                            |                         |                  |
| コード                                       | 名 称                                    | 数 量          | 単 位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考              |
| W09409                                    | 配線用しゃ断器<br>3P 60                       | 1.000        | 個   | 3,120                      | 3,120                   |                  |
| W09455                                    | スイッチ B (屋外用 0ー 6 0 )<br>170×280×120    | 1.000        | 個   | 6,300                      | 6,300                   |                  |
| W09287                                    | 6 0 0 V ビニル絶縁電線<br>1V8mm2              | 15.000       | m   | 154                        | 2,310                   |                  |
| W09553                                    | 硬質ビニル電線管 ( V E )<br>VE22               | 1.000        | 本   | 388                        | 388                     |                  |
| Y00002                                    | 損料<br>0.0639%                          | 0.029        |     | 12,118                     | 351                     |                  |
| R01013                                    | 電工                                     | 1.130        | 人   | 24,888                     | 28,123                  |                  |
| Y00004                                    | 雑品<br>0.5%                             | 0.005        |     | 40,241                     | 201                     |                  |
| R01013                                    | 電工                                     | 0.570        | 人   | 24,888                     | 14,186                  |                  |
|                                           | 合 計                                    |              |     |                            | 42,861                  | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                                           | 単 価                                    |              | 箇所  |                            | 42,861                  |                  |
|                                           | *** S 単 - 149号 ***                     |              |     |                            |                         |                  |
| S18114                                    | 分電盤設備                                  |              | 箇所  |                            | 1.000 箇所                | 歩 A<br>当たり算出     |
|                                           | 分電盤設備<br>三相3線式, 7.5, 設置 ~ 損料 ~ 撤去, 56日 |              |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                  |
|                                           | 1) 分電盤形式                               | 三相3線式        |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                  |
|                                           | 2) 負荷容量 (kW まで)                        | 7.5          |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                  |
|                                           | 3) 施工区分                                | 設置 ~ 損料 ~ 撤去 |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                  |
|                                           | 4) 分電盤の供用日数                            | 56.000日      |     |                            |                         |                  |
| W09409                                    | 配線用しゃ断器<br>3P 60                       | 1.000        | 個   | 3,120                      | 3,120                   |                  |
| W09455                                    | スイッチ B (屋外用 0ー 6 0 )<br>170×280×120    | 1.000        | 個   | 6,300                      | 6,300                   |                  |
| W09287                                    | 6 0 0 V ビニル絶縁電線<br>1V8mm2              | 15.000       | m   | 154                        | 2,310                   |                  |
| W09553                                    | 硬質ビニル電線管 ( V E )<br>VE22               | 1.000        | 本   | 388                        | 388                     |                  |
| Y00002                                    | 損料<br>0.0639%                          | 0.036        |     | 12,118                     | 436                     |                  |
| R01013                                    | 電工                                     | 1.130        | 人   | 24,888                     | 28,123                  |                  |
| Y00004                                    | 雑品<br>0.5%                             | 0.005        |     | 40,241                     | 201                     |                  |
| R01013                                    | 電工                                     | 0.570        | 人   | 24,888                     | 14,186                  |                  |
|                                           | 合 計                                    |              |     |                            | 42,946                  | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                                           | 単 価                                    |              | 箇所  |                            | 42,946                  |                  |
|                                           | *** S 単 - 150号 ***                     |              |     |                            |                         |                  |
| S18114                                    | 分電盤設備                                  |              | 箇所  |                            | 1.000 箇所                | 歩 A<br>当たり算出     |
|                                           | 分電盤設備<br>三相3線式, 7.5, 設置 ~ 損料 ~ 撤去, 32日 |              |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                  |
|                                           | 1) 分電盤形式                               | 三相3線式        |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                  |
|                                           | 2) 負荷容量 (kW まで)                        | 7.5          |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                  |
|                                           | 3) 施工区分                                | 設置 ~ 損料 ~ 撤去 |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                  |
|                                           | 4) 分電盤の供用日数                            | 32.000日      |     |                            |                         |                  |
| W09409                                    | 配線用しゃ断器<br>3P 60                       | 1.000        | 個   | 3,120                      | 3,120                   |                  |
| W09455                                    | スイッチ B (屋外用 0ー 6 0 )<br>170×280×120    | 1.000        | 個   | 6,300                      | 6,300                   |                  |
| W09287                                    | 6 0 0 V ビニル絶縁電線<br>1V8mm2              | 15.000       | m   | 154                        | 2,310                   |                  |
| W09553                                    | 硬質ビニル電線管 ( V E )<br>VE22               | 1.000        | 本   | 388                        | 388                     |                  |
| Y00002                                    | 損料<br>0.0639%                          | 0.020        |     | 12,118                     | 242                     |                  |
| R01013                                    | 電工                                     | 1.130        | 人   | 24,888                     | 28,123                  |                  |
| Y00004                                    | 雑品<br>0.5%                             | 0.005        |     | 40,241                     | 201                     |                  |
| R01013                                    | 電工                                     | 0.570        | 人   | 24,888                     | 14,186                  |                  |
|                                           | 合 計                                    |              |     |                            | 42,752                  | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                                           | 単 価                                    |              | 箇所  |                            | 42,752                  |                  |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                                                |                        |     |                                     |                                         |                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                                                |                        |     |                                     |                                         |                  |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                                                |                        |     |                                     |                                         |                  |
| コード                                       | 名 称                                                            | 数 量                    | 単位  | 単 価                                 | 金 額                                     | 備 考              |
|                                           | *** S 単 - 151 号 ***                                            |                        |     |                                     |                                         |                  |
| S18185                                    | 油圧引抜工 ( 鋼矢板 )                                                  |                        | 枚   |                                     | 10,000 枚                                | 歩 A 当たり算出        |
|                                           | 油圧引抜工 ( 鋼矢板 )<br>型, 9m 以下                                      |                        |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                 |                  |
|                                           | 1) 鋼矢板型式<br>2) 引抜長の選択                                          | 型<br>9m 以下             |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                  |
| R01001                                    | 土木一般世話役                                                        |                        |     |                                     |                                         |                  |
|                                           |                                                                | 0.210                  | 人   | 29,784                              | 6,255                                   |                  |
| R01002                                    | 特殊作業員                                                          |                        |     |                                     |                                         |                  |
|                                           |                                                                | 0.210                  | 人   | 24,786                              | 5,205                                   |                  |
| R01012                                    | とび工                                                            |                        |     |                                     |                                         |                  |
|                                           |                                                                | 0.420                  | 人   | 27,234                              | 11,438                                  |                  |
| M05435                                    | 油圧式杭圧入引抜機 [ エンジン式ユニット・排対型 ( 2014 ) ]<br>圧入力 800kN 引抜力 900kN    |                        | 供用日 |                                     |                                         |                  |
|                                           |                                                                | 0.300                  |     | 109,000                             | 32,700                                  |                  |
| P34029                                    | 軽油<br>バッド給油                                                    |                        | L   |                                     |                                         |                  |
|                                           |                                                                | 28.000                 |     | 155                                 | 4,340                                   |                  |
| M04610                                    | フレンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型・排対型 ( 3 次 ) ]<br>25t 吊                       |                        | 供用日 |                                     |                                         |                  |
|                                           |                                                                | 0.300                  |     | 35,100                              | 10,530                                  |                  |
| P34029                                    | 軽油<br>バッド給油                                                    |                        | L   |                                     |                                         |                  |
|                                           |                                                                | 20.000                 |     | 155                                 | 3,100                                   |                  |
| R01021                                    | 運転手 ( 特殊 )                                                     |                        |     |                                     |                                         |                  |
|                                           |                                                                | 0.210                  | 人   | 25,704                              | 5,398                                   |                  |
| Y00004                                    | 諸雑費<br>0.2%                                                    |                        |     |                                     |                                         |                  |
|                                           |                                                                | 0.002                  |     | 78,966                              | 158                                     |                  |
|                                           | 合 計                                                            |                        |     |                                     | 79,124                                  | 算出数量<br>10,000 枚 |
|                                           | 単 価                                                            |                        | 枚   |                                     | 7,912                                   |                  |
|                                           |                                                                |                        |     |                                     |                                         |                  |
|                                           | *** S 単 - 152 号 ***                                            |                        |     |                                     |                                         |                  |
| S18186                                    | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体                                                 |                        | 回   |                                     | 1,000 回                                 | 歩 A 当たり算出        |
|                                           | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>普通鋼矢板 ( 型・型・型 ) , 引抜き                        |                        |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                 |                  |
|                                           | 1) 鋼矢板区分<br>2) 作業区分                                            | 普通鋼矢板 ( 型・型・型 )<br>引抜き |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                  |
| R01001                                    | 土木一般世話役                                                        |                        |     |                                     |                                         |                  |
|                                           |                                                                | 0.190                  | 人   | 29,784                              | 5,659                                   |                  |
| R01002                                    | 特殊作業員                                                          |                        |     |                                     |                                         |                  |
|                                           |                                                                | 0.190                  | 人   | 24,786                              | 4,709                                   |                  |
| R01012                                    | とび工                                                            |                        |     |                                     |                                         |                  |
|                                           |                                                                | 0.390                  | 人   | 27,234                              | 10,621                                  |                  |
| M05435                                    | 油圧式杭圧入引抜機 [ エンジン式ユニット・排対型 ( 2014 ) ]<br>圧入力 800kN 引抜力 900kN    |                        | 供用日 |                                     |                                         |                  |
|                                           |                                                                | 0.190                  |     | 109,000                             | 20,710                                  |                  |
| P34029                                    | 軽油<br>バッド給油                                                    |                        | L   |                                     |                                         |                  |
|                                           |                                                                | 17.000                 |     | 155                                 | 2,635                                   |                  |
| M04610                                    | フレンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型・排対型 ( 3 次 ) ]<br>25t 吊                       |                        | 供用日 |                                     |                                         |                  |
|                                           |                                                                | 0.280                  |     | 35,100                              | 9,828                                   |                  |
| P34029                                    | 軽油<br>バッド給油                                                    |                        | L   |                                     |                                         |                  |
|                                           |                                                                | 18.000                 |     | 155                                 | 2,790                                   |                  |
| R01021                                    | 運転手 ( 特殊 )                                                     |                        |     |                                     |                                         |                  |
|                                           |                                                                | 0.190                  | 人   | 25,704                              | 4,884                                   |                  |
|                                           | 合 計                                                            |                        |     |                                     | 61,836                                  | 算出数量<br>1,000 回  |
|                                           | 単 価                                                            |                        | 回   |                                     | 61,836                                  |                  |
|                                           |                                                                |                        |     |                                     |                                         |                  |
|                                           | *** S 単 - 153 号 ***                                            |                        |     |                                     |                                         |                  |
| S18193                                    | 油圧式杭圧入機据付・解体 ( 硬質地盤ｸﾞ工法 )                                      |                        | 回   |                                     | 1,000 回                                 | 歩 A 当たり算出        |
|                                           | 油圧式杭圧入機据付・解体 ( 硬質地盤ｸﾞ工法 )<br>普通鋼矢板 ( 型・型・型 ) , 圧入              |                        |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                 |                  |
|                                           | 1) 鋼矢板区分<br>2) 作業区分                                            | 普通鋼矢板 ( 型・型・型 )<br>圧入  |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                  |
| R01001                                    | 土木一般世話役                                                        |                        |     |                                     |                                         |                  |
|                                           |                                                                | 1.100                  | 人   | 29,784                              | 32,762                                  |                  |
| R01002                                    | 特殊作業員                                                          |                        |     |                                     |                                         |                  |
|                                           |                                                                | 1.100                  | 人   | 24,786                              | 27,265                                  |                  |
| R01012                                    | とび工                                                            |                        |     |                                     |                                         |                  |
|                                           |                                                                | 2.190                  | 人   | 27,234                              | 59,642                                  |                  |
| M05446                                    | 油圧式杭圧入引抜機 [ エンジン式ユニット・硬質地盤専用排 3 ]<br>普通鋼矢板用圧入力 800kN 引抜力 900kN |                        | 供用日 |                                     |                                         |                  |
|                                           |                                                                | 0.860                  |     | 219,000                             | 188,340                                 |                  |
| P34029                                    | 軽油<br>バッド給油                                                    |                        | L   |                                     |                                         |                  |
|                                           |                                                                | 104.000                |     | 155                                 | 16,120                                  |                  |

| 事業名 道前平野農地整備事業                        |                                                                                                                           |                                                                                     |     |                                  |                                   |                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事     |                                                                                                                           |                                                                                     |     |                                  |                                   |                   |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                                                                                                           |                                                                                     |     |                                  |                                   |                   |
| コード                                   | 名 称                                                                                                                       | 数 量                                                                                 | 単位  | 単 価                              | 金 額                               | 備 考               |
| M04620                                | 7ﾌｧｰﾝﾍﾞｰｼﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011)]<br>50～51t吊                                                                                | 1.310                                                                               | 供用日 | 66,000                           | 86,460                            |                   |
| P34029                                | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                                                                              | 119.000                                                                             | L   | 155                              | 18,445                            |                   |
| R01021                                | 運転手（特殊）                                                                                                                   | 0.900                                                                               | 人   | 25,704                           | 23,134                            |                   |
|                                       | 合 計                                                                                                                       |                                                                                     |     |                                  | 452,168                           | 算出数量<br>1.000 回   |
|                                       | 単 価                                                                                                                       |                                                                                     | 回   |                                  | 452,168                           |                   |
|                                       | *** S 単 - 154号 ***                                                                                                        |                                                                                     |     |                                  |                                   |                   |
| S19002                                | 輸送費(特殊機械)                                                                                                                 |                                                                                     | 台   |                                  | 1.000 台                           | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                       | 輸送費(特殊機械)<br>20t車以上30t車まで,50kmまで                                                                                          |                                                                                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                       | 1)車種区分<br>2)運送全距離(基地～現場)<br>3)入力用運賃料金(基地～現場)                                                                              | 20t車以上30t車まで<br>50kmまで<br>0円                                                        |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P46363                                | 運賃料金<br>20t車以上30t車まで 50kmまで                                                                                               | 1.000                                                                               | 台   | 87,000                           | 87,000                            |                   |
|                                       | 合 計                                                                                                                       |                                                                                     |     |                                  | 87,000                            | 算出数量<br>1.000 台   |
|                                       | 単 価                                                                                                                       |                                                                                     | 台   |                                  | 87,000                            |                   |
|                                       | *** S 単 - 155号 ***                                                                                                        |                                                                                     |     |                                  |                                   |                   |
| S19003                                | 輸送費(仮設材)                                                                                                                  |                                                                                     | ton |                                  | 1.000 ton                         | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                       | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,100kmまで,片道計上,計上する(敷鉄<br>板以外),積込・取卸,0.0,0.0                                                   |                                                                                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                       | 1)使用単価区分<br>2)運賃料金(円/ton)<br>3)製品長<br>4)運搬距離(片道)<br>5)計上方法<br>6)積卸し計上区分<br>7)積卸し区分(敷鉄板以外)<br>8)冬期割増率(実数)<br>9)深夜早期割増率(実数) | 基本運賃(自動入力)<br>0円<br>12m以内<br>100kmまで<br>片道計上<br>計上する(敷鉄板以外)<br>積込・取卸<br>0.0<br>0.0  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P46610                                | 仮設材輸送運賃料金<br>100km以下 製品長12m以内                                                                                             | 1.000                                                                               | ton | 5,900                            | 5,900                             |                   |
| P46402                                | 積卸し費<br>積込み・取卸し                                                                                                           | 1.000                                                                               | ton | 1,500                            | 1,500                             |                   |
|                                       | 合 計                                                                                                                       |                                                                                     |     |                                  | 7,400                             | 算出数量<br>1.000 ton |
|                                       | 単 価                                                                                                                       |                                                                                     | ton |                                  | 7,400                             |                   |
|                                       | *** S 単 - 156号 ***                                                                                                        |                                                                                     |     |                                  |                                   |                   |
| S19003                                | 輸送費(仮設材)                                                                                                                  |                                                                                     | ton |                                  | 1.000 ton                         | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                       | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄<br>板),基地(積込・取卸),0.0,0.0                                                  |                                                                                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                       | 1)使用単価区分<br>2)運賃料金(円/ton)<br>3)製品長<br>4)運搬距離(片道)<br>5)計上方法<br>6)積卸し計上区分<br>7)積卸し区分(敷鉄板)<br>8)冬期割増率(実数)<br>9)深夜早期割増率(実数)   | 基本運賃(自動入力)<br>0円<br>12m以内<br>20kmまで<br>往復計上<br>計上する(敷鉄板)<br>基地(積込・取卸)<br>0.0<br>0.0 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P46602                                | 仮設材輸送運賃料金<br>20km以下 製品長12m以内                                                                                              | 1.000                                                                               | ton | 7,140                            | 7,140                             |                   |
| P46402                                | 積卸し費<br>積込み・取卸し                                                                                                           | 1.000                                                                               | ton | 1,500                            | 1,500                             |                   |
|                                       | 合 計                                                                                                                       |                                                                                     |     |                                  | 8,640                             | 算出数量<br>1.000 ton |
|                                       | 単 価                                                                                                                       |                                                                                     | ton |                                  | 8,640                             |                   |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                               |                   |    |                            |                         |           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                               |                   |    |                            |                         |           |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                               |                   |    |                            |                         |           |
| コード                                     | 名 称                                           | 数 量               | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考       |
|                                         | *** S 単 - 157号 ***                            |                   |    |                            |                         |           |
| SA0101                                  | SP 掘削                                         |                   | m3 |                            | 1.000 m3                | 歩 A 当たり算出 |
|                                         | SP 掘削<br>土砂, オブジェクト無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, - |                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |           |
|                                         |                                               |                   |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |           |
|                                         |                                               |                   |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |           |
|                                         | 1) 土質                                         | 土砂                |    |                            |                         |           |
|                                         | 2) 施工方法                                       | オブジェクト            |    |                            |                         |           |
|                                         | 3) 押土の有無                                      | 無し                |    |                            |                         |           |
|                                         | 4) 障害の有無                                      | 無し                |    |                            |                         |           |
|                                         | 5) 施工数量                                       | 5,000m3未満         |    |                            |                         |           |
|                                         | 6) 火薬使用                                       | -                 |    |                            |                         |           |
|                                         | 7) 破砕片除去の有無                                   | -                 |    |                            |                         |           |
|                                         | 8) 集積押土の有無                                    | -                 |    |                            |                         |           |
|                                         | 単 価                                           |                   | m3 |                            | 325.6                   |           |
|                                         |                                               |                   |    |                            |                         |           |
|                                         | *** S 単 - 158号 ***                            |                   |    |                            |                         |           |
| SA0102                                  | SP 積込 (ルーズ)                                   |                   | m3 |                            | 1.000 m3                | 歩 A 当たり算出 |
|                                         | SP 積込 (ルーズ)<br>土砂, 土量 50,000m3未満              |                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |           |
|                                         |                                               |                   |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |           |
|                                         |                                               |                   |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |           |
|                                         | 1) 土質                                         | 土砂                |    |                            |                         |           |
|                                         | 2) 作業内容                                       | 土量 50,000m3未満     |    |                            |                         |           |
|                                         | 単 価                                           |                   | m3 |                            | 236.2                   |           |
|                                         |                                               |                   |    |                            |                         |           |
|                                         | *** S 単 - 159号 ***                            |                   |    |                            |                         |           |
| SA0102                                  | SP 積込 (ルーズ)                                   |                   | m3 |                            | 1.000 m3                | 歩 A 当たり算出 |
|                                         | SP 積込 (ルーズ)<br>土砂, 小規模 (標準)                   |                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |           |
|                                         |                                               |                   |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |           |
|                                         |                                               |                   |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |           |
|                                         | 1) 土質                                         | 土砂                |    |                            |                         |           |
|                                         | 2) 作業内容                                       | 小規模 (標準)          |    |                            |                         |           |
|                                         | 単 価                                           |                   | m3 |                            | 1,033                   |           |
|                                         |                                               |                   |    |                            |                         |           |
|                                         | *** S 単 - 160号 ***                            |                   |    |                            |                         |           |
| SA0102                                  | SP 積込 (ルーズ)                                   |                   | m3 |                            | 1.000 m3                | 歩 A 当たり算出 |
|                                         | SP 積込 (ルーズ)<br>土砂, 平均施工幅 1m 以上 2m 未満          |                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |           |
|                                         |                                               |                   |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |           |
|                                         |                                               |                   |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |           |
|                                         | 1) 土質                                         | 土砂                |    |                            |                         |           |
|                                         | 2) 作業内容                                       | 平均施工幅 1m 以上 2m 未満 |    |                            |                         |           |
|                                         | 単 価                                           |                   | m3 |                            | 287.5                   |           |
|                                         |                                               |                   |    |                            |                         |           |
|                                         | *** S 単 - 161号 ***                            |                   |    |                            |                         |           |
| SA0103                                  | SP 床掘り                                        |                   | m3 |                            | 1.000 m3                | 歩 A 当たり算出 |
|                                         | SP 床掘り<br>土砂, 標準, 無し, 無し, あり                  |                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |           |
|                                         |                                               |                   |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |           |
|                                         |                                               |                   |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |           |
|                                         | 1) 土質                                         | 土砂                |    |                            |                         |           |
|                                         | 2) 施工方法                                       | 標準                |    |                            |                         |           |
|                                         | 3) 土留方式の種類                                    | 無し                |    |                            |                         |           |
|                                         | 4) 障害の有無                                      | 無し                |    |                            |                         |           |
|                                         | 5) 長期割引単価区分                                   | あり                |    |                            |                         |           |

| 事業名 道前平野農地整備事業                        |                                                                       |                                                                   |    |                            |                         |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事     |                                                                       |                                                                   |    |                            |                         |           |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                                                       |                                                                   |    |                            |                         |           |
| コード                                   | 名 称                                                                   | 数 量                                                               | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考       |
|                                       | 単 価                                                                   |                                                                   | m3 |                            | 245.5                   |           |
|                                       |                                                                       |                                                                   |    |                            |                         |           |
|                                       | *** S 単 - 162号 ***                                                    |                                                                   |    |                            |                         |           |
| SA0103                                | SP 床掘り                                                                |                                                                   | m3 |                            | 1.000 m3                | 歩 A 当たり算出 |
|                                       | SP 床掘り<br>土砂, 上記以外(小規模), -, -, -,                                     |                                                                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |           |
|                                       |                                                                       |                                                                   |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |           |
|                                       |                                                                       |                                                                   |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上           |           |
|                                       | 1) 土質<br>2) 施工方法<br>3) 土留方式の種類<br>4) 障害の有無                            | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>-<br>-                                         |    |                            |                         |           |
|                                       | 単 価                                                                   |                                                                   | m3 |                            | 2,048                   |           |
|                                       |                                                                       |                                                                   |    |                            |                         |           |
|                                       | *** S 単 - 163号 ***                                                    |                                                                   |    |                            |                         |           |
| SA0103                                | SP 床掘り                                                                |                                                                   | m3 |                            | 1.000 m3                | 歩 A 当たり算出 |
|                                       | SP 床掘り<br>土砂, 平均施工幅 1m 以上 2m 未満, 無し, 無し, なし                           |                                                                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |           |
|                                       |                                                                       |                                                                   |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |           |
|                                       |                                                                       |                                                                   |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上           |           |
|                                       | 1) 土質<br>2) 施工方法<br>3) 土留方式の種類<br>4) 障害の有無<br>5) 長期割引単価区分             | 土砂<br>平均施工幅 1m 以上 2m 未満<br>無し<br>無し<br>なし                         |    |                            |                         |           |
|                                       | 単 価                                                                   |                                                                   | m3 |                            | 314.5                   |           |
|                                       |                                                                       |                                                                   |    |                            |                         |           |
|                                       | *** S 単 - 164号 ***                                                    |                                                                   |    |                            |                         |           |
| SA0121                                | SP 土砂等運搬                                                              |                                                                   | m3 |                            | 1.000 m3                | 歩 A 当たり算出 |
|                                       | SP 土砂等運搬<br>標準, 1' ック山積 0.8m3(平積 0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km 以下 |                                                                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |           |
|                                       |                                                                       |                                                                   |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |           |
|                                       |                                                                       |                                                                   |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上           |           |
|                                       | 1) 土砂等発生現場<br>2) 積込機種・規格<br>3) 土質<br>4) DID 区間の有無<br>5) 運搬距離          | 標準<br>1' ック山積 0.8m3(平積 0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>2.0km 以下 |    |                            |                         |           |
|                                       | 単 価                                                                   |                                                                   | m3 |                            | 648.8                   |           |
|                                       |                                                                       |                                                                   |    |                            |                         |           |
|                                       | *** S 単 - 165号 ***                                                    |                                                                   |    |                            |                         |           |
| SA0121                                | 排水構造物運搬                                                               |                                                                   | m3 |                            | 1.000 m3                | 歩 A 当たり算出 |
|                                       | SP 土砂等運搬<br>標準, 1' ック山積 0.8m3(平積 0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km 以下 |                                                                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |           |
|                                       |                                                                       |                                                                   |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |           |
|                                       |                                                                       |                                                                   |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上           |           |
|                                       | 1) 土砂等発生現場<br>2) 積込機種・規格<br>3) 土質<br>4) DID 区間の有無<br>5) 運搬距離          | 標準<br>1' ック山積 0.8m3(平積 0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>1.5km 以下 |    |                            |                         |           |
|                                       | 単 価                                                                   |                                                                   | m3 |                            | 560.3                   |           |
|                                       |                                                                       |                                                                   |    |                            |                         |           |
|                                       | *** S 単 - 166号 ***                                                    |                                                                   |    |                            |                         |           |
| SA0141                                | SP 路体（築堤）盛土・埋戻                                                        |                                                                   | m3 |                            | 1.000 m3                | 歩 A 当たり算出 |

| 事業名 道前平野農地整備事業                        |                                                              |                                            |                |                            |                         |              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事     |                                                              |                                            |                |                            |                         |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                                              |                                            |                |                            |                         |              |
| コード                                   | 名 称                                                          | 数 量                                        | 単位             | 単 価                        | 金 額                     | 備 考          |
|                                       | SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, あり                     |                                            |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |              |
|                                       |                                                              |                                            |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |              |
|                                       |                                                              |                                            |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |              |
|                                       | 1) 施工幅員<br>2) 施工数量<br>3) 障害の有無<br>4) 長期割引単価区分                | 2.5m以上4.0m未満<br>-<br>-<br>あり               |                |                            |                         |              |
|                                       | 単 価                                                          |                                            | m3             |                            | 811.7                   |              |
|                                       |                                                              |                                            |                |                            |                         |              |
|                                       | *** S 単 - 167号 ***                                           |                                            |                |                            |                         |              |
| SA0141                                | SP 路体（築堤）盛土・埋戻                                               |                                            | m3             |                            | 1.000 m3                | 歩 A<br>当たり算出 |
|                                       | SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし                 |                                            |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |              |
|                                       |                                                              |                                            |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |              |
|                                       |                                                              |                                            |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |              |
|                                       | 1) 施工幅員<br>2) 施工数量<br>3) 障害の有無<br>4) 長期割引単価区分                | 4.0m以上<br>20,000m3未満<br>無し<br>なし           |                |                            |                         |              |
|                                       | 単 価                                                          |                                            | m3             |                            | 257                     |              |
|                                       |                                                              |                                            |                |                            |                         |              |
|                                       | *** S 単 - 168号 ***                                           |                                            |                |                            |                         |              |
| SA0151                                | SP 基面整正                                                      |                                            | m <sup>2</sup> |                            | 1.000 m <sup>2</sup>    | 歩 A<br>当たり算出 |
|                                       | SP 基面整正<br>基面整正                                              |                                            |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |              |
|                                       |                                                              |                                            |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |              |
|                                       |                                                              |                                            |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |              |
|                                       | 1) 整形区分                                                      | 基面整正                                       |                |                            |                         |              |
|                                       | 単 価                                                          |                                            | m <sup>2</sup> |                            | 428.4                   |              |
|                                       |                                                              |                                            |                |                            |                         |              |
|                                       | *** S 単 - 169号 ***                                           |                                            |                |                            |                         |              |
| SA0152                                | SP 法面整形                                                      |                                            | m <sup>2</sup> |                            | 1.000 m <sup>2</sup>    | 歩 A<br>当たり算出 |
|                                       | SP 法面整形<br>切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                     |                                            |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |              |
|                                       |                                                              |                                            |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |              |
|                                       |                                                              |                                            |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |              |
|                                       | 1) 整形箇所<br>2) 法面締固めの有無<br>3) 現場制約の有無<br>4) 土質<br>5) 長期割引単価区分 | 切土部<br>-<br>無し<br>け質土、砂及び砂質土、粘性土<br>あり     |                |                            |                         |              |
|                                       | 単 価                                                          |                                            | m <sup>2</sup> |                            | 857.5                   |              |
|                                       |                                                              |                                            |                |                            |                         |              |
|                                       | *** S 単 - 170号 ***                                           |                                            |                |                            |                         |              |
| SA0221                                | SP 殻運搬                                                       |                                            | m3             |                            | 1.000 m3                | 歩 A<br>当たり算出 |
|                                       | SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,              |                                            |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |              |
|                                       |                                                              |                                            |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |              |
|                                       |                                                              |                                            |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |              |
|                                       | 1) 殻発生作業<br>2) 積込工法区分<br>3) DID区間の有無<br>4) 運搬距離              | コンクリート(無筋)構造物とこわし<br>機械積込<br>無し<br>5.7km以下 |                |                            |                         |              |
|                                       | 単 価                                                          |                                            | m3             |                            | 1,329                   |              |
|                                       |                                                              |                                            |                |                            |                         |              |

| 事業名 道前平野農地整備事業                        |                                                                                              |                                                  |                |                          |                       |           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事     |                                                                                              |                                                  |                |                          |                       |           |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                                                                              |                                                  |                |                          |                       |           |
| コード                                   | 名 称                                                                                          | 数 量                                              | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考       |
|                                       | *** S 単 - 171号 ***                                                                           |                                                  |                |                          |                       |           |
| SA0221                                | SP 殻運搬                                                                                       |                                                  | m3             |                          | 1.000 m3              | 歩 A 当たり算出 |
|                                       | SP 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,                                                 |                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |           |
|                                       |                                                                                              |                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |           |
|                                       |                                                                                              |                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |           |
|                                       | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離                                                  | コンクリート(鉄筋)構造物とこわし<br>機械積込<br>無し<br>5.7km以下       |                |                          |                       |           |
|                                       | 単 価                                                                                          |                                                  | m3             |                          | 1,648                 |           |
|                                       | *** S 単 - 172号 ***                                                                           |                                                  |                |                          |                       |           |
| SA0221                                | SP 殻運搬                                                                                       |                                                  | m3             |                          | 1.000 m3              | 歩 A 当たり算出 |
|                                       | SP 殻運搬<br>舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,                                                 |                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |           |
|                                       |                                                                                              |                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |           |
|                                       |                                                                                              |                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |           |
|                                       | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離                                                  | 舗装版破碎<br>機械積込(舗装版厚15cm以下)<br>無し<br>6.5km以下       |                |                          |                       |           |
|                                       | 単 価                                                                                          |                                                  | m3             |                          | 2,960                 |           |
|                                       | *** S 単 - 173号 ***                                                                           |                                                  |                |                          |                       |           |
| SA0222                                | SP 舗装版破碎                                                                                     |                                                  | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩 A 当たり算出 |
|                                       | SP 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有リ,なし                                                   |                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |           |
|                                       |                                                                                              |                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |           |
|                                       |                                                                                              |                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |           |
|                                       | 1)舗装版種別<br>2)障害等の有無<br>3)騒音振動対策<br>4)舗装版厚<br>5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装<br>6)積込作業の有無<br>7)長期割引単価区分 | アスファルト舗装版<br>無し<br>必要<br>15cm以下<br>-<br>有リ<br>なし |                |                          |                       |           |
|                                       | 単 価                                                                                          |                                                  | m <sup>2</sup> |                          | 611.8                 |           |
|                                       | *** S 単 - 174号 ***                                                                           |                                                  |                |                          |                       |           |
| SA0223                                | SP 舗装版切断                                                                                     |                                                  | m              |                          | 1.000 m               | 歩 A 当たり算出 |
|                                       | SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下,-,-                                                             |                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |           |
|                                       |                                                                                              |                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |           |
|                                       |                                                                                              |                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |           |
|                                       | 1)舗装版種別<br>2)アスファルト舗装版厚<br>3)コンクリート舗装版厚<br>4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版                            | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>-<br>-                    |                |                          |                       |           |
|                                       | 単 価                                                                                          |                                                  | m              |                          | 665.3                 |           |
|                                       | *** S 単 - 175号 ***                                                                           |                                                  |                |                          |                       |           |
| SA0301                                | SP 基礎碎石                                                                                      |                                                  | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩 A 当たり算出 |
|                                       | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4<br>0 40 ~ 0mm                            |                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |           |
|                                       |                                                                                              |                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |           |
|                                       |                                                                                              |                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |           |

| 事業名 道前平野農地整備事業                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                |                                                                   |                                                                 |              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事     |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                |                                                                   |                                                                 |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                |                                                                   |                                                                 |              |
| コード                                   | 名 称                                                                                                                         | 数 量                                                                                                                               | 単 位            | 単 価                                                               | 金 額                                                             | 備 考          |
|                                       | 1) 碎石の厚さ<br>2) 碎石の計上<br>3) 長期割引単価区分<br>4) 規格区分                                                                              | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>計上する<br>あり<br>再生クラッシャラン RC-40 40～0mm                                                                         |                |                                                                   |                                                                 |              |
|                                       | 単 価                                                                                                                         |                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |                                                                   | 1,427                                                           |              |
|                                       | *** S 単 - 176号 ***                                                                                                          |                                                                                                                                   |                |                                                                   |                                                                 |              |
| SA0301                                | SP 基礎碎石                                                                                                                     |                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |                                                                   | 1,000 m <sup>2</sup>                                            | 歩 A<br>当たり算出 |
|                                       | SP 基礎碎石<br>22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm                                                                 |                                                                                                                                   |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |              |
|                                       | 1) 碎石の厚さ<br>2) 碎石の計上<br>3) 長期割引単価区分<br>4) 規格区分                                                                              | 22.5cmを超え27.5cm以下<br>計上する<br>あり<br>再生クラッシャラン RC-40 40～0mm                                                                         |                |                                                                   |                                                                 |              |
|                                       | 単 価                                                                                                                         |                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |                                                                   | 2,137                                                           |              |
|                                       | *** S 単 - 177号 ***                                                                                                          |                                                                                                                                   |                |                                                                   |                                                                 |              |
| SA0311                                | SP コンクリート                                                                                                                   |                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |                                                                   | 1,000 m <sup>3</sup>                                            | 歩 A<br>当たり算出 |
|                                       | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%    |                                                                                                                                   |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |              |
|                                       | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量<br>5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分<br>7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離<br>10) 規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>コンクリートポンチ車打設<br>計上する<br>10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満<br>一般養生<br>延長無し<br>-<br>-<br>18-12-25(20)(高炉B) W/C65% |                |                                                                   |                                                                 |              |
|                                       | 単 価                                                                                                                         |                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |                                                                   | 24,980                                                          |              |
|                                       | *** S 単 - 178号 ***                                                                                                          |                                                                                                                                   |                |                                                                   |                                                                 |              |
| SA0311                                | SP コンクリート                                                                                                                   |                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |                                                                   | 1,000 m <sup>3</sup>                                            | 歩 A<br>当たり算出 |
|                                       | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%    |                                                                                                                                   |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |              |
|                                       | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量<br>5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分<br>7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離<br>10) 規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>コンクリートポンチ車打設<br>計上する<br>10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満<br>一般養生<br>延長無し<br>-<br>-<br>21-12-25(20)(高炉B) W/C60% |                |                                                                   |                                                                 |              |
|                                       | 単 価                                                                                                                         |                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |                                                                   | 25,400                                                          |              |
|                                       | *** S 単 - 179号 ***                                                                                                          |                                                                                                                                   |                |                                                                   |                                                                 |              |
| SA0311                                | SP コンクリート                                                                                                                   |                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |                                                                   | 1,000 m <sup>3</sup>                                            | 歩 A<br>当たり算出 |
|                                       | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%         |                                                                                                                                   |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |              |
|                                       | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法                                                                                                         | 無筋・鉄筋構造物<br>コンクリートポンチ車打設                                                                                                          |                |                                                                   |                                                                 |              |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                                    |                          |     |               |             |           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----|---------------|-------------|-----------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                                    |                          |     |               |             |           |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                                    |                          |     |               |             |           |
| コード                                       | 名 称                                                | 数 量                      | 単 位 | 単 価           | 金 額         | 備 考       |
|                                           | 3)コンクリートの計上                                        | 計上する                     |     |               |             |           |
|                                           | 4)設計日打設置量                                          | 10m3以上100m3未満            |     |               |             |           |
|                                           | 5)養生工の種類                                           | 一般養生                     |     |               |             |           |
|                                           | 6)圧送管延長距離区分                                        | 延長無し                     |     |               |             |           |
|                                           | 7)現場内小運搬の有無                                        | -                        |     |               |             |           |
|                                           | 8)打設高さ、水平打設距離                                      | -                        |     |               |             |           |
|                                           | 10)規格区分                                            | 18-8-40(高炉B) W/C65%      |     |               |             |           |
|                                           | 単 価                                                |                          | m3  |               | 24,550      |           |
|                                           | *** S 単 - 180号 ***                                 |                          |     |               |             |           |
| SA0311                                    | SP コンクリート                                          |                          | m3  |               | 1.000 m3    | 歩 A 当たり算出 |
|                                           | SP コンクリート                                          |                          |     | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0 |           |
|                                           | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 21-12  |                          |     | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし    |           |
|                                           | -25(20)(高炉B) W/C60%                                |                          |     | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: なし   |           |
|                                           |                                                    |                          |     | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0   |           |
|                                           |                                                    |                          |     | 深夜時間: 0.0     | 週休: 4週8休以上  |           |
|                                           | 1)構造物種別                                            | 無筋・鉄筋構造物                 |     |               |             |           |
|                                           | 2)打設工法                                             | 人力打設                     |     |               |             |           |
|                                           | 3)コンクリートの計上                                        | 計上する                     |     |               |             |           |
|                                           | 4)設計日打設置量                                          | -                        |     |               |             |           |
|                                           | 5)養生工の種類                                           | 一般養生                     |     |               |             |           |
|                                           | 6)圧送管延長距離区分                                        |                          |     |               |             |           |
|                                           | 7)現場内小運搬の有無                                        | 有り                       |     |               |             |           |
|                                           | 8)打設高さ、水平打設距離                                      | -                        |     |               |             |           |
|                                           | 10)規格区分                                            | 21-12-25(20)(高炉B) W/C60% |     |               |             |           |
|                                           | 単 価                                                |                          | m3  |               | 30,840      |           |
|                                           | *** S 単 - 181号 ***                                 |                          |     |               |             |           |
| SA0311                                    | SP コンクリート                                          |                          | m3  |               | 1.000 m3    | 歩 A 当たり算出 |
|                                           | SP コンクリート                                          |                          |     | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0 |           |
|                                           | 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-40(高 |                          |     | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし    |           |
|                                           | 炉B) W/C65%                                         |                          |     | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: なし   |           |
|                                           |                                                    |                          |     | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0   |           |
|                                           |                                                    |                          |     | 深夜時間: 0.0     | 週休: 4週8休以上  |           |
|                                           | 1)構造物種別                                            | 小型構造物                    |     |               |             |           |
|                                           | 2)打設工法                                             | 人力打設                     |     |               |             |           |
|                                           | 3)コンクリートの計上                                        | 計上する                     |     |               |             |           |
|                                           | 4)設計日打設置量                                          | -                        |     |               |             |           |
|                                           | 5)養生工の種類                                           | 一般養生                     |     |               |             |           |
|                                           | 6)圧送管延長距離区分                                        | -                        |     |               |             |           |
|                                           | 7)現場内小運搬の有無                                        | 無し                       |     |               |             |           |
|                                           | 8)打設高さ、水平打設距離                                      | -                        |     |               |             |           |
|                                           | 10)規格区分                                            | 18-8-40(高炉B) W/C65%      |     |               |             |           |
|                                           | 単 価                                                |                          | m3  |               | 32,360      |           |
|                                           | *** S 単 - 182号 ***                                 |                          |     |               |             |           |
| SA0311                                    | SP コンクリート                                          |                          | m3  |               | 1.000 m3    | 歩 A 当たり算出 |
|                                           | SP コンクリート                                          |                          |     | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0 |           |
|                                           | 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -,   |                          |     | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし    |           |
|                                           | なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%                        |                          |     | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: なし   |           |
|                                           |                                                    |                          |     | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0   |           |
|                                           |                                                    |                          |     | 深夜時間: 0.0     | 週休: 4週8休以上  |           |
|                                           | 1)構造物種別                                            | 小型構造物                    |     |               |             |           |
|                                           | 2)打設工法                                             | バックホウ(クレーン機能付)打設         |     |               |             |           |
|                                           | 3)コンクリートの計上                                        | 計上する                     |     |               |             |           |
|                                           | 4)設計日打設置量                                          | -                        |     |               |             |           |
|                                           | 5)養生工の種類                                           | 一般養生                     |     |               |             |           |
|                                           | 6)圧送管延長距離区分                                        | -                        |     |               |             |           |
|                                           | 7)現場内小運搬の有無                                        | -                        |     |               |             |           |
|                                           | 8)打設高さ、水平打設距離                                      | -                        |     |               |             |           |
|                                           | 9)長期割引単価区分                                         | なし                       |     |               |             |           |
|                                           | 10)規格区分                                            | 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%  |     |               |             |           |
|                                           | 単 価                                                |                          | m3  |               | 34,630      |           |
|                                           | *** S 単 - 183号 ***                                 |                          |     |               |             |           |

|                                       |                                                                                    |  |                                                          |                |                                                                   |                                                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 事業名 道前平野農地整備事業                        |                                                                                    |  |                                                          |                |                                                                   |                                                                 |
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事     |                                                                                    |  |                                                          |                |                                                                   |                                                                 |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                                                                    |  |                                                          |                |                                                                   |                                                                 |
| コード                                   | 名 称                                                                                |  | 数 量                                                      | 単位             | 単 価                                                               | 金 額 備 考                                                         |
| SA0311                                | SP コンクリート                                                                          |  |                                                          | m3             |                                                                   | 1.000 m3 歩 A 当たり算出                                              |
|                                       | SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)<br>(高炉B) W/C65%     |  |                                                          |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |
|                                       | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法                                                                |  | 小型構造物<br>人力打設                                            |                |                                                                   |                                                                 |
|                                       | 3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量                                                          |  | 計上する<br>-                                                |                |                                                                   |                                                                 |
|                                       | 5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分                                                          |  | 一般養生<br>-                                                |                |                                                                   |                                                                 |
|                                       | 7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離<br>10) 規格区分                                         |  | 無し<br>-<br>18-8-25(20) (高炉B) W/C65%                      |                |                                                                   |                                                                 |
|                                       | 単 価                                                                                |  |                                                          | m3             |                                                                   | 32,570                                                          |
|                                       | *** S 単 - 184号 ***                                                                 |  |                                                          |                |                                                                   |                                                                 |
| SA0312                                | SP 型枠                                                                              |  |                                                          | m <sup>2</sup> |                                                                   | 1.000 m <sup>2</sup> 歩 A 当たり算出                                  |
|                                       | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                            |  |                                                          |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |
|                                       | 1) 型枠の種類<br>2) 構造物の種類                                                              |  | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                         |                |                                                                   |                                                                 |
|                                       | 単 価                                                                                |  |                                                          | m <sup>2</sup> |                                                                   | 9,404                                                           |
|                                       | *** S 単 - 185号 ***                                                                 |  |                                                          |                |                                                                   |                                                                 |
| SA0312                                | SP 型枠                                                                              |  |                                                          | m <sup>2</sup> |                                                                   | 1.000 m <sup>2</sup> 歩 A 当たり算出                                  |
|                                       | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                                               |  |                                                          |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |
|                                       | 1) 型枠の種類<br>2) 構造物の種類                                                              |  | 一般型枠<br>小型構造物                                            |                |                                                                   |                                                                 |
|                                       | 単 価                                                                                |  |                                                          | m <sup>2</sup> |                                                                   | 8,463                                                           |
|                                       | *** S 単 - 186号 ***                                                                 |  |                                                          |                |                                                                   |                                                                 |
| SA0332                                | SP 止水板                                                                             |  |                                                          | m              |                                                                   | 1.000 m 歩 A 当たり算出                                               |
|                                       | SP 止水板<br>計上する（ゴム製）, 止水板各種(ゴム製)                                                    |  |                                                          |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |
|                                       | 1) 止水板の計上<br>2) 規格区分                                                               |  | 計上する（ゴム製）<br>止水板各種(ゴム製)                                  |                |                                                                   |                                                                 |
| P96056                                | 水膨張性止水ゴム<br>幅20mm, t=5mm                                                           |  |                                                          | m              |                                                                   | 材変                                                              |
|                                       | 単 価                                                                                |  |                                                          | m              |                                                                   | 2,365                                                           |
|                                       | *** S 単 - 187号 ***                                                                 |  |                                                          |                |                                                                   |                                                                 |
| SA0521                                | SP ボックスカルバート機械据付                                                                   |  |                                                          | m              |                                                                   | 1.000 m 歩 A 当たり算出                                               |
|                                       | SP ボックスカルバート機械据付<br>据付, 1.5m/個, 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5, 基礎砕石 + 均しコンクリート<br>, 有り, なし |  |                                                          |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |
|                                       | 1) 作業区分<br>2) 製品長<br>3) 内空幅・内空高(m)<br>4) 基礎材種別                                     |  | 据付<br>1.5m/個<br>1.25<B 2.5 1.25<H 2.5<br>基礎砕石 + 均しコンクリート |                |                                                                   |                                                                 |

| 事業名 道前平野農地整備事業                        |                                                                      |                                        |    |                                                              |                                                            |              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事     |                                                                      |                                        |    |                                                              |                                                            |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                                                      |                                        |    |                                                              |                                                            |              |
| コード                                   | 名 称                                                                  | 数 量                                    | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考          |
|                                       | 5)PC鋼材による縦締め<br>6)長期割引単価区分                                           | 有り<br>なし                               |    |                                                              |                                                            |              |
|                                       | 単 価                                                                  |                                        | m  |                                                              | 48,350                                                     |              |
|                                       | *** S 単 - 188号 ***                                                   |                                        |    |                                                              |                                                            |              |
| SA0521                                | SP ボックスカルバート機械据付                                                     |                                        | m  |                                                              | 1,000 m                                                    | 歩 A<br>当たり算出 |
|                                       | SP ボックスカルバート機械据付<br>据付,1.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,基礎碎石+均しコンクリート,なし |                                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |              |
|                                       | 1)作業区分<br>2)製品長                                                      | 据付<br>1.0m/個                           |    |                                                              |                                                            |              |
|                                       | 3)内空幅・内空高(m)<br>4)基礎材種別                                              | 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5<br>基礎碎石+均しコンクリート |    |                                                              |                                                            |              |
|                                       | 5)PC鋼材による縦締め<br>6)長期割引単価区分                                           | -<br>なし                                |    |                                                              |                                                            |              |
|                                       | 単 価                                                                  |                                        | m  |                                                              | 34,420                                                     |              |
|                                       | *** S 単 - 189号 ***                                                   |                                        |    |                                                              |                                                            |              |
| SA0521                                | SP ボックスカルバート機械据付                                                     |                                        | m  |                                                              | 1,000 m                                                    | 歩 A<br>当たり算出 |
|                                       | SP ボックスカルバート機械据付<br>据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎碎石+均しコンクリート,無し,なし  |                                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |              |
|                                       | 1)作業区分<br>2)製品長                                                      | 据付<br>2.0m/個                           |    |                                                              |                                                            |              |
|                                       | 3)内空幅・内空高(m)<br>4)基礎材種別                                              | 0<B 1.25 0<H 1.25<br>基礎碎石+均しコンクリート     |    |                                                              |                                                            |              |
|                                       | 5)PC鋼材による縦締め<br>6)長期割引単価区分                                           | 無し<br>なし                               |    |                                                              |                                                            |              |
|                                       | 単 価                                                                  |                                        | m  |                                                              | 16,830                                                     |              |
|                                       | *** S 単 - 190号 ***                                                   |                                        |    |                                                              |                                                            |              |
| SA0551                                | SP コンクリート分水槽据付                                                       |                                        | 基  |                                                              | 1,000 基                                                    | 歩 A<br>当たり算出 |
|                                       | SP コンクリート分水槽据付<br>撤去,200kgを超え400kg以下,なし                              |                                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |              |
|                                       | 1)作業区分<br>2)製品質量(kg/基)<br>3)基礎碎石の有無<br>4)長期割引単価区分                    | 撤去<br>200kgを超え400kg以下<br>-<br>なし       |    |                                                              |                                                            |              |
|                                       | 単 価                                                                  |                                        | 基  |                                                              | 2,649                                                      |              |
|                                       | *** S 単 - 191号 ***                                                   |                                        |    |                                                              |                                                            |              |
| SA0551                                | SP コンクリート分水槽据付                                                       |                                        | 基  |                                                              | 1,000 基                                                    | 歩 A<br>当たり算出 |
|                                       | SP コンクリート分水槽据付<br>据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし                           |                                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |              |
|                                       | 1)作業区分<br>2)製品質量(kg/基)<br>3)基礎碎石の有無<br>4)長期割引単価区分                    | 据付<br>200kgを超え400kg以下<br>無し<br>なし      |    |                                                              |                                                            |              |
|                                       | 単 価                                                                  |                                        | 基  |                                                              | 5,284                                                      |              |
|                                       | *** S 単 - 192号 ***                                                   |                                        |    |                                                              |                                                            |              |
| SA0706                                | SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B 形）                                                 |                                        | m  |                                                              | 1,000 m                                                    | 歩 A<br>当たり算出 |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                                             |                                                      |                |                                                                   |                                                                    |              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                                             |                                                      |                |                                                                   |                                                                    |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                                             |                                                      |                |                                                                   |                                                                    |              |
| コード                                     | 名 称                                                                         | 数 量                                                  | 単位             | 単 価                                                               | 金 額                                                                | 備 考          |
|                                         | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )<br>据付, 200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ), なし, 外圧管 1 種     |                                                      |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |              |
|                                         | 1) 作業区分<br>2) 管径<br>3) 管材規格<br>4) 長期割引単価区分<br>5) 管種区分                       | 据付<br>200mm<br>遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )<br>なし<br>外圧管 1 種 |                |                                                                   |                                                                    |              |
|                                         | 単 価                                                                         |                                                      | m              |                                                                   | 10,310                                                             |              |
|                                         | *** S 単 - 193号 ***                                                          |                                                      |                |                                                                   |                                                                    |              |
| SA0831                                  | SP 不陸整正<br>SP 不陸整正<br>無し, なし,                                               |                                                      | m <sup>2</sup> | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 | 歩 A<br>当たり算出 |
|                                         | 1) 補足材料の有無<br>2) 補足材料平均厚さ<br>3) 補足材料<br>4) 長期割引単価区分                         | 無し<br>-<br>-<br>なし                                   |                |                                                                   |                                                                    |              |
|                                         | 単 価                                                                         |                                                      | m <sup>2</sup> |                                                                   | 122.5                                                              |              |
|                                         | *** S 単 - 194号 ***                                                          |                                                      |                |                                                                   |                                                                    |              |
| SA0832                                  | SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>350mm, 2層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40 |                                                      | m <sup>2</sup> | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 | 歩 A<br>当たり算出 |
|                                         | 1) 全仕上り厚<br>2) 施工区分<br>3) 材料<br>4) 長期割引単価区分<br>5) 材料規格の選択                   | 350mm<br>2層施工<br>砕石<br>なし<br>再生クワッチャン RC-40          |                |                                                                   |                                                                    |              |
|                                         | 単 価                                                                         |                                                      | m <sup>2</sup> |                                                                   | 1,540                                                              |              |
|                                         | *** S 単 - 195号 ***                                                          |                                                      |                |                                                                   |                                                                    |              |
| SA0832                                  | SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>100mm, 1層施工, 砕石, なし, クワッチャン C-40    |                                                      | m <sup>2</sup> | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 | 歩 A<br>当たり算出 |
|                                         | 1) 全仕上り厚<br>2) 施工区分<br>3) 材料<br>4) 長期割引単価区分<br>5) 材料規格の選択                   | 100mm<br>1層施工<br>砕石<br>なし<br>クワッチャン C-40             |                |                                                                   |                                                                    |              |
|                                         | 単 価                                                                         |                                                      | m <sup>2</sup> |                                                                   | 746                                                                |              |
|                                         | *** S 単 - 196号 ***                                                          |                                                      |                |                                                                   |                                                                    |              |
| SA0833                                  | SP 下層路盤 (歩道部)<br>SP 下層路盤 (歩道部)<br>100mm, 1層施工, 砕石, あり, 路盤材 (各種)             |                                                      | m <sup>2</sup> | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 | 歩 A<br>当たり算出 |
|                                         | 1) 全仕上り厚<br>2) 施工区分                                                         | 100mm<br>1層施工                                        |                |                                                                   |                                                                    |              |

| 事業名 道前平野農地整備事業                        |                                                                    |                |                |                                                                   |                                                                 |           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事     |                                                                    |                |                |                                                                   |                                                                 |           |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                                                    |                |                |                                                                   |                                                                 |           |
| コード                                   | 名 称                                                                | 数 量            | 単 位            | 単 価                                                               | 金 額                                                             | 備 考       |
|                                       | 3) 材料                                                              | 砕石             |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 4) 長期割引単価区分                                                        | あり             |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 5) 材料規格の選択                                                         | 路盤材(各種)        |                |                                                                   |                                                                 |           |
| J03121                                | 再生粒度調整砕石<br>RM-30 30～0mm                                           |                | m3             |                                                                   |                                                                 | 材変        |
|                                       | 単 価                                                                |                | m <sup>2</sup> |                                                                   | 911.6                                                           |           |
|                                       | *** S 単 - 197号 ***                                                 |                |                |                                                                   |                                                                 |           |
| SA0834                                | SP 上層路盤（車道・路肩部）                                                    |                | m <sup>2</sup> |                                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>                                            | 歩 A 当たり算出 |
|                                       | SP 上層路盤（車道・路肩部）<br>路盤材, 路盤材（各種）砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm     |                |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |           |
|                                       | 1) 材料区分                                                            | 路盤材            |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 2) 平均幅員                                                            | -              |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 3) 瀝青材の有無                                                          | なし             |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 4) 路盤材の有無                                                          | あり             |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 5) 施工区分                                                            | 1層施工           |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 6) 瀝青材区分                                                           | -              |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 7) 長期割引単価区分                                                        | なし             |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚                                                   | 0mm            |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 9) 路盤材全仕上り厚                                                        | 100mm          |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 11) 材料区分                                                           | 路盤材（各種）砕石材     |                |                                                                   |                                                                 |           |
| J03121                                | 再生粒度調整砕石<br>RM-30 30～0mm                                           |                | m3             |                                                                   |                                                                 | 材変        |
|                                       | 単 価                                                                |                | m <sup>2</sup> |                                                                   | 576.6                                                           |           |
|                                       | *** S 単 - 198号 ***                                                 |                |                |                                                                   |                                                                 |           |
| SA0834                                | SP 上層路盤（車道・路肩部）                                                    |                | m <sup>2</sup> |                                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>                                            | 歩 A 当たり算出 |
|                                       | SP 上層路盤（車道・路肩部）<br>路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm |                |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |           |
|                                       | 1) 材料区分                                                            | 路盤材            |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 2) 平均幅員                                                            | -              |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 3) 瀝青材の有無                                                          | なし             |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 4) 路盤材の有無                                                          | あり             |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 5) 施工区分                                                            | 1層施工           |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 6) 瀝青材区分                                                           | -              |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 7) 長期割引単価区分                                                        | なし             |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚                                                   | 0mm            |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 9) 路盤材全仕上り厚                                                        | 100mm          |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 11) 材料区分                                                           | 再生粒度調整砕石 RM-30 |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 単 価                                                                |                | m <sup>2</sup> |                                                                   | 576.6                                                           |           |
|                                       | *** S 単 - 199号 ***                                                 |                |                |                                                                   |                                                                 |           |
| SA0834                                | SP 上層路盤（車道・路肩部）                                                    |                | m <sup>2</sup> |                                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>                                            | 歩 A 当たり算出 |
|                                       | SP 上層路盤（車道・路肩部）<br>路盤材, 路盤材（各種）砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm     |                |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |           |
|                                       | 1) 材料区分                                                            | 路盤材            |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 2) 平均幅員                                                            | -              |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 3) 瀝青材の有無                                                          | なし             |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 4) 路盤材の有無                                                          | あり             |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 5) 施工区分                                                            | 1層施工           |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 6) 瀝青材区分                                                           | -              |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 7) 長期割引単価区分                                                        | なし             |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚                                                   | 0mm            |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 9) 路盤材全仕上り厚                                                        | 150mm          |                |                                                                   |                                                                 |           |
|                                       | 11) 材料区分                                                           | 路盤材（各種）砕石材     |                |                                                                   |                                                                 |           |
| J03121                                | 再生粒度調整砕石<br>RM-30 30～0mm                                           |                | m3             |                                                                   |                                                                 | 材変        |
|                                       | 単 価                                                                |                | m <sup>2</sup> |                                                                   | 737.3                                                           |           |

| 事業名 道前平野農地整備事業                        |                                                                                    |                                    |                |                          |                       |           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事     |                                                                                    |                                    |                |                          |                       |           |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                                                                    |                                    |                |                          |                       |           |
| コード                                   | 名 称                                                                                | 数 量                                | 単 位            | 単 価                      | 金 額                   | 備 考       |
|                                       | *** S 単 - 200号 ***                                                                 |                                    |                |                          |                       |           |
| SA0841                                | SP 基層（車道・路肩部）                                                                      |                                    | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩 A 当たり算出 |
|                                       | SP 基層（車道・路肩部）<br>3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ各種,なし                     |                                    |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |           |
|                                       |                                                                                    |                                    |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |           |
|                                       |                                                                                    |                                    |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |           |
|                                       | 1)平均幅員<br>2)1層当り平均仕上り厚                                                             | 3.0m超<br>50mm                      |                |                          |                       |           |
|                                       | 3)材料<br>4)瀝青材料種類                                                                   | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ各種 |                |                          |                       |           |
|                                       | 5)長期割引単価区分                                                                         | なし                                 |                |                          |                       |           |
| J01002                                | アスファルト混合物（一般地域）<br>密粒度アスコ(20)                                                      |                                    | ton            |                          |                       | 材変        |
|                                       | 単 価                                                                                |                                    | m <sup>2</sup> |                          | 2,163                 |           |
|                                       |                                                                                    |                                    |                |                          |                       |           |
|                                       | *** S 単 - 201号 ***                                                                 |                                    |                |                          |                       |           |
| SA0843                                | SP 表層（車道・路肩部）                                                                      |                                    | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩 A 当たり算出 |
|                                       | SP 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（2.35t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺ(13)        |                                    |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |           |
|                                       |                                                                                    |                                    |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |           |
|                                       |                                                                                    |                                    |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |           |
|                                       | 1)平均幅員<br>2)1層当り平均仕上り厚                                                             | 3.0m超<br>40mm                      |                |                          |                       |           |
|                                       | 3)比重区分<br>4)瀝青材料種類                                                                 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（2.35t/m3）<br>ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種 |                |                          |                       |           |
|                                       | 5)長期割引単価区分<br>6)材料区分                                                               | なし<br>再生密粒度ｱｽｺ(13)                 |                |                          |                       |           |
|                                       | 単 価                                                                                |                                    | m <sup>2</sup> |                          | 1,701                 |           |
|                                       |                                                                                    |                                    |                |                          |                       |           |
|                                       | *** S 単 - 202号 ***                                                                 |                                    |                |                          |                       |           |
| SA0843                                | SP 表層（車道・路肩部）                                                                      |                                    | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩 A 当たり算出 |
|                                       | SP 表層（車道・路肩部）<br>1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（2.35t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽｺ(13) |                                    |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |           |
|                                       |                                                                                    |                                    |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |           |
|                                       |                                                                                    |                                    |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |           |
|                                       | 1)平均幅員<br>2)1層当り平均仕上り厚                                                             | 1.4m以上3.0m以下<br>40mm               |                |                          |                       |           |
|                                       | 3)比重区分<br>4)瀝青材料種類                                                                 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（2.35t/m3）<br>ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種 |                |                          |                       |           |
|                                       | 5)長期割引単価区分<br>6)材料区分                                                               | あり<br>再生密粒度ｱｽｺ(13)                 |                |                          |                       |           |
|                                       | 単 価                                                                                |                                    | m <sup>2</sup> |                          | 1,779                 |           |
|                                       |                                                                                    |                                    |                |                          |                       |           |
|                                       | *** S 単 - 203号 ***                                                                 |                                    |                |                          |                       |           |
| SA0843                                | SP 表層（車道・路肩部）                                                                      |                                    | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩 A 当たり算出 |
|                                       | SP 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,密粒度ｱｽｺ(13)            |                                    |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |           |
|                                       |                                                                                    |                                    |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |           |
|                                       |                                                                                    |                                    |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |           |
|                                       | 1)平均幅員<br>2)1層当り平均仕上り厚                                                             | 3.0m超<br>50mm                      |                |                          |                       |           |
|                                       | 3)比重区分<br>4)瀝青材料種類                                                                 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（2.35t/m3）<br>ﾀｯｸｺｰﾄ 各種   |                |                          |                       |           |
|                                       | 5)長期割引単価区分<br>6)材料区分                                                               | なし<br>密粒度ｱｽｺ(13)                   |                |                          |                       |           |
|                                       | 単 価                                                                                |                                    | m <sup>2</sup> |                          | 2,065                 |           |
|                                       |                                                                                    |                                    |                |                          |                       |           |
|                                       | *** S 単 - 204号 ***                                                                 |                                    |                |                          |                       |           |
| SA0843                                | SP 表層（車道・路肩部）                                                                      |                                    | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩 A 当たり算出 |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                                                                             |                                                                                          |                |                                                              |                                                            |              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                                                                             |                                                                                          |                |                                                              |                                                            |              |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                                                                             |                                                                                          |                |                                                              |                                                            |              |
| コード                                     | 名 称                                                                                                         | 数 量                                                                                      | 単位             | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考          |
|                                         | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,密<br>粒度ｱｽｺ(13)              |                                                                                          |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |              |
|                                         | 1)平均幅員<br>2)1層当り平均仕上り厚<br>3)比重区分<br>4)瀝青材料種類<br>5)長期割引単価区分<br>6)材料区分                                        | 3.0m超<br>50mm<br>アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> )<br>ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種<br>なし<br>密粒度ｱｽｺ(13)  |                |                                                              |                                                            |              |
|                                         | 単 価                                                                                                         |                                                                                          | m <sup>2</sup> |                                                              | 2,162                                                      |              |
|                                         | *** S 単 - 205号 ***                                                                                          |                                                                                          |                |                                                              |                                                            |              |
| SA0846                                  | SP 表層 (歩道部)<br>SP 表層 (歩道部)<br>1.4m以上,40mm,アスファルト混合物 (2.20t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,<br>密粒度ｱｽｺ(13) |                                                                                          | m <sup>2</sup> | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 | 歩 A<br>当たり算出 |
|                                         | 1)平均幅員<br>2)1層当り平均仕上り厚<br>3)比重区分<br>4)瀝青材料種類<br>5)長期割引単価区分<br>6)材料区分                                        | 1.4m以上<br>40mm<br>アスファルト混合物 (2.20t/m <sup>3</sup> )<br>ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種<br>あり<br>密粒度ｱｽｺ(13) |                |                                                              |                                                            |              |
|                                         | 単 価                                                                                                         |                                                                                          | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,892                                                      |              |
|                                         | *** S 単 - 206号 ***                                                                                          |                                                                                          |                |                                                              |                                                            |              |
| SA0846                                  | SP 表層 (歩道部)<br>SP 表層 (歩道部)<br>1.4m以上,30mm,アスファルト混合物 (2.20t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,<br>密粒度ｱｽｺ(13) |                                                                                          | m <sup>2</sup> | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 | 歩 A<br>当たり算出 |
|                                         | 1)平均幅員<br>2)1層当り平均仕上り厚<br>3)比重区分<br>4)瀝青材料種類<br>5)長期割引単価区分<br>6)材料区分                                        | 1.4m以上<br>30mm<br>アスファルト混合物 (2.20t/m <sup>3</sup> )<br>ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種<br>あり<br>密粒度ｱｽｺ(13) |                |                                                              |                                                            |              |
|                                         | 単 価                                                                                                         |                                                                                          | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,546                                                      |              |
|                                         | *** S 単 - 207号 ***                                                                                          |                                                                                          |                |                                                              |                                                            |              |
| SA0876                                  | SP 歩車道境界ブロック<br>SP 歩車道境界ブロック<br>再利用設置,8種(180/205×250×600),有り,有り,有り,あり,再生ｸﾞﾗｯｼﾞ RC-40,18-8-40 (高炉)           |                                                                                          | m              | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 | 歩 A<br>当たり算出 |
|                                         | 1)作業区分<br>2)ﾌﾞﾛｯｸ規格<br>3)基礎砕石の有無<br>4)均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無<br>5)養生工の有無<br>6)長期割引単価区分<br>7)基礎砕石規格<br>8)均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 再利用設置<br>8種(180/205×250×600)<br>有り<br>有り<br>有り<br>あり<br>再生ｸﾞﾗｯｼﾞ RC-40<br>18-8-40 (高炉)   |                |                                                              |                                                            |              |
|                                         | 単 価                                                                                                         |                                                                                          | m              |                                                              | 6,037                                                      |              |
|                                         | *** S 単 - 208号 ***                                                                                          |                                                                                          |                |                                                              |                                                            |              |
| SA0878                                  | SP 歩車道境界ブロック撤去<br>SP 歩車道境界ブロック撤去<br>再利用,なし                                                                  |                                                                                          | m              | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0              | 歩 A<br>当たり算出 |

[illegible]

| 道前平野農地整備事業                             |                                           |     |                |           |     |     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----|----------------|-----------|-----|-----|
| 工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3 ）工事    |                                           |     |                |           |     |     |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3 ）工事 |                                           |     |                |           |     |     |
| コード                                    | 名 称（規 格）                                  | 数 量 | 単位             | 単 価       | 金 額 | 備 考 |
|                                        | 仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）                        |     |                |           |     |     |
| A96001                                 | H鋼基礎，時間的制約なし，機・労                          |     | m              | 1,345     |     |     |
|                                        | 仮設防護柵撤去工（仮設ガードレール）                        |     |                |           |     |     |
| A96002                                 | H鋼基礎，時間的制約なし，機・労                          |     | m              | 1,140     |     |     |
|                                        | 山砂                                        |     |                |           |     |     |
| J03203                                 | クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)                  |     | m3             | 3,900     |     |     |
|                                        | コンクリート用砕石                                 |     |                |           |     |     |
| J96001                                 | 40～20mm                                   |     | m3             | 4,200     |     |     |
|                                        | 鉄鋼スラグ簡易舗装材                                |     |                |           |     |     |
| J96002                                 | 0～25mm                                    |     | m3             | 3,800     |     |     |
|                                        | 無収縮モルタル                                   |     |                |           |     |     |
| J96003                                 | ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞｽﾀｲﾌﾟ，1875kg/m3                   |     | m3             | 262,500   |     |     |
|                                        | ﾌｫｰﾚﾝｽﾞｰﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011年規制)]       |     |                |           |     |     |
| M96001                                 | 50～51t吊                                   |     | 日              | 66,000    |     |     |
|                                        | ボックスカルバート                                 |     |                |           |     |     |
| P96001                                 | 3kN/m2，B2100×H2100×L1000                  |     | 個              | 447,000   |     |     |
|                                        | ボックスカルバート                                 |     |                |           |     |     |
| P96002                                 | 3kN/m2，B2100×H2100×L753/1120              |     | 個              | 520,000   |     |     |
|                                        | ボックスカルバート                                 |     |                |           |     |     |
| P96003                                 | 3kN/m2，B2100×H2100×L1120/753              |     | 個              | 520,000   |     |     |
|                                        | ボックスカルバート                                 |     |                |           |     |     |
| P96004                                 | T-25，B2100×H2100×L1500                    |     | 個              | 462,000   |     |     |
|                                        | ボックスカルバート                                 |     |                |           |     |     |
| P96005                                 | T-25，B2100×H2100×L1300(短切)                |     | 個              | 540,000   |     |     |
|                                        | ボックスカルバート                                 |     |                |           |     |     |
| P96006                                 | T-25，B2100×H2100×L1179(短切)                |     | 個              | 502,000   |     |     |
|                                        | PC鋼より線                                    |     |                |           |     |     |
| P96007                                 | φ15.2mm                                   |     | m              | 628       |     |     |
|                                        | アンカープレート                                  |     |                |           |     |     |
| P96008                                 | φ15.2mm用                                  |     | 個              | 790       |     |     |
|                                        | グリッパ                                      |     |                |           |     |     |
| P96009                                 | φ15.2mm                                   |     | 個              | 2,600     |     |     |
|                                        | タラップ                                      |     |                |           |     |     |
| P96011                                 | φ19，B300 樹脂加工                             |     | 個              | 3,060     |     |     |
|                                        | グレーチング蓋                                   |     |                |           |     |     |
| P96012                                 | T-14，□800，2分割，滑り止め加工，ボルト固定，受枠込            |     | 組              | 77,000    |     |     |
|                                        | 掘削幅縮小用存置型枠                                |     |                |           |     |     |
| P96013                                 |                                           |     | 枚              | 11,700    |     |     |
|                                        | ボックスカルバート                                 |     |                |           |     |     |
| P96014                                 | T-14，B2100×H2100×L1500                    |     | 個              | 462,000   |     |     |
|                                        | ボックスカルバート                                 |     |                |           |     |     |
| P96015                                 | T-14，B2100×H2100×L982(短切)                 |     | 個              | 442,000   |     |     |
|                                        | ボックスカルバート                                 |     |                |           |     |     |
| P96016                                 | T-14，B2100×H2100×L1000(短切)                |     | 個              | 447,000   |     |     |
|                                        | ボックスカルバート                                 |     |                |           |     |     |
| P96017                                 | 3kN/m2，B2100×H2100×L1500                  |     | 個              | 462,000   |     |     |
|                                        | ボックスカルバート                                 |     |                |           |     |     |
| P96018                                 | 3kN/m2，B2100×H2100×L1022(短切)              |     | 個              | 454,000   |     |     |
|                                        | ボックスカルバート                                 |     |                |           |     |     |
| P96019                                 | T-14，B2100×H2100×L1190/800                |     | 個              | 584,000   |     |     |
|                                        | ボックスカルバート                                 |     |                |           |     |     |
| P96020                                 | T-14，B2100×H2100×L800/1190                |     | 個              | 584,000   |     |     |
|                                        | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）                      |     |                |           |     |     |
| P96021                                 | T-8，B4700×H1400×L1500，2分割                 |     | 個              | 1,490,000 |     |     |
|                                        | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）                      |     |                |           |     |     |
| P96022                                 | T-8，B4700×H1400×L1500(頂版開口)，2分割           |     | 個              | 1,530,000 |     |     |
|                                        | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）                      |     |                |           |     |     |
| P96023                                 | T-8，B4700×H1400×L1000(短切)，2分割             |     | 個              | 1,440,000 |     |     |
|                                        | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）                      |     |                |           |     |     |
| P96024                                 | T-8，B4700×H1400×L1375(短切)，2分割             |     | 個              | 1,810,000 |     |     |
|                                        | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）                      |     |                |           |     |     |
| P96025                                 | T-14，B4700×H1400×L1500，2分割                |     | 個              | 1,490,000 |     |     |
|                                        | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）                      |     |                |           |     |     |
| P96026                                 | T-14，B4700×H1400×L1500(頂版開口)，2分割          |     | 個              | 1,530,000 |     |     |
|                                        | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）                      |     |                |           |     |     |
| P96027                                 | T-14，B4700×H1400×L1500，2分割，SH200×250      |     | 個              | 1,500,000 |     |     |
|                                        | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）                      |     |                |           |     |     |
| P96028                                 | T-14，B4700×H1400×L1168(短切)，2分割            |     | 個              | 1,600,000 |     |     |
|                                        | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）                      |     |                |           |     |     |
| P96030                                 | T-14，B4700×H1400×L1554/2222，2分割           |     | 個              | 2,620,000 |     |     |
|                                        | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）                      |     |                |           |     |     |
| P96031                                 | T-14，B4700×H1400×L1554/2222，2分割，SH600×600 |     | 個              | 2,670,000 |     |     |
|                                        | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）                      |     |                |           |     |     |
| P96032                                 | T-14，B4700×H1400×L2222/1554，2分割           |     | 個              | 2,620,000 |     |     |
|                                        | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）                      |     |                |           |     |     |
| P96033                                 | T-14，B4700×H1400×L2234/1562，2分割           |     | 個              | 2,630,000 |     |     |
|                                        | ボックスカルバート（ウィーブホール付き）                      |     |                |           |     |     |
| P96034                                 | T-14，B4700×H1400×L1562/2234，2分割           |     | 個              | 2,630,000 |     |     |
|                                        | グレーチング蓋                                   |     |                |           |     |     |
| P96035                                 | T-14，□1000，2分割，受枠込，ボルト固定                  |     | 組              | 94,600    |     |     |
|                                        | 植生シート工                                    |     |                |           |     |     |
| P96037                                 | ﾎﾝﾍﾞﾙｰﾄﾞｸﾗｽ 材工共                           |     | m <sup>2</sup> | 1,510     |     |     |
|                                        | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）                     |     |                |           |     |     |
| P96038                                 | 5 5/8°ベンド B形 径150                         |     | 個              | 11,000    |     |     |
|                                        | 急速空気弁                                     |     |                |           |     |     |
| P96039                                 | φ25 フランジ付き 7.5K 合成樹脂製                     |     | 個              | 58,900    |     |     |

[illegible]

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                               |       |                |         |                        |                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------|----------------|---------|------------------------|------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                               |       |                |         |                        |                  |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                               |       |                |         |                        |                  |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                     | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額                    | 備 考              |
|                                         | *** 丁単 - 1号 ***               |       |                |         |                        |                  |
| T00001                                  | 大型プレキャストボックスカルバート工            |       | m              |         | 10.000 m               | 歩A<br>当たり算出      |
|                                         | T-8, 14 B4700×H1400×L1500 2分割 |       |                |         |                        |                  |
| S02115                                  | 土木一般世話役                       | 2.100 | 人              | 29,784  | 62,546                 | S単 18号           |
| S02115                                  | とび工                           | 2.000 | 人              | 27,234  | 54,468                 | S単 21号           |
| S02115                                  | 特殊作業員                         | 2.800 | 人              | 24,786  | 69,401                 | S単 22号           |
| S02115                                  | 普通作業員                         | 4.800 | 人              | 21,420  | 102,816                | S単 20号           |
| S02112                                  | 高所作業車(トラック架装リフト・A型)           | 4.200 | 日              | 20,200  | 84,840                 | S単 15号           |
| Y00004                                  | 雑品                            | 0.230 |                | 374,071 | 86,036                 |                  |
| S16004                                  | フレンクレン(油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次))  | 2.080 | 日              | 88,900  | 184,912                | S単 126号          |
|                                         | フレンクレン(油圧伸縮ジブ型), 60ton吊り, あり  |       |                |         |                        | 算出数量<br>10.000 m |
|                                         | 合 計                           |       |                |         | 645,019                |                  |
|                                         | 単 価                           |       | m              |         | 64,502                 |                  |
|                                         |                               |       |                |         |                        |                  |
|                                         | *** 丁単 - 2号 ***               |       |                |         |                        |                  |
| T00002                                  | 大型プレキャストボックスカルバート工            |       | m              |         | 10.000 m               | 歩A<br>当たり算出      |
|                                         | T-8, 14 B4700×H1400×L1000 2分割 |       |                |         |                        |                  |
| S02115                                  | 土木一般世話役                       | 2.300 | 人              | 29,784  | 68,503                 | S単 18号           |
| S02115                                  | とび工                           | 2.200 | 人              | 27,234  | 59,915                 | S単 21号           |
| S02115                                  | 特殊作業員                         | 3.100 | 人              | 24,786  | 76,837                 | S単 22号           |
| S02115                                  | 普通作業員                         | 5.300 | 人              | 21,420  | 113,526                | S単 20号           |
| S02112                                  | 高所作業車(トラック架装リフト・A型)           | 4.600 | 日              | 20,200  | 92,920                 | S単 15号           |
| Y00004                                  | 雑品                            | 0.220 |                | 411,701 | 90,574                 |                  |
| S16004                                  | フレンクレン(油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次))  | 2.330 | 日              | 88,900  | 207,137                | S単 126号          |
|                                         | フレンクレン(油圧伸縮ジブ型), 60ton吊り, あり  |       |                |         |                        | 算出数量<br>10.000 m |
|                                         | 合 計                           |       |                |         | 709,412                |                  |
|                                         | 単 価                           |       | m              |         | 70,941                 |                  |
|                                         |                               |       |                |         |                        |                  |
|                                         | *** 丁単 - 3号 ***               |       |                |         |                        |                  |
| T00003                                  | 大型プレキャストボックスカルバート工            |       | m              |         | 10.000 m               | 歩A<br>当たり算出      |
|                                         | T-8, 14 B4700×H1400×L2000 2分割 |       |                |         |                        |                  |
| S02115                                  | 土木一般世話役                       | 1.900 | 人              | 29,784  | 56,590                 | S単 18号           |
| S02115                                  | とび工                           | 1.800 | 人              | 27,234  | 49,021                 | S単 21号           |
| S02115                                  | 特殊作業員                         | 2.500 | 人              | 24,786  | 61,965                 | S単 22号           |
| S02115                                  | 普通作業員                         | 4.300 | 人              | 21,420  | 92,106                 | S単 20号           |
| S02112                                  | 高所作業車(トラック架装リフト・A型)           | 3.800 | 日              | 20,200  | 76,760                 | S単 15号           |
| Y00004                                  | 雑品                            | 0.250 |                | 336,442 | 84,111                 |                  |
| S16004                                  | フレンクレン(油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次))  | 1.890 | 日              | 88,900  | 168,021                | S単 126号          |
|                                         | フレンクレン(油圧伸縮ジブ型), 60ton吊り, あり  |       |                |         |                        | 算出数量<br>10.000 m |
|                                         | 合 計                           |       |                |         | 588,574                |                  |
|                                         | 単 価                           |       | m              |         | 58,857                 |                  |
|                                         |                               |       |                |         |                        |                  |
|                                         | *** 丁単 - 4号 ***               |       |                |         |                        |                  |
| T00004                                  | 植生工準備工                        |       | m <sup>2</sup> |         | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出      |
|                                         | 除草剤散布                         |       |                |         |                        |                  |
| S02115                                  | 土木一般世話役                       | 0.025 | 人              | 29,784  | 745                    | S単 18号           |

| 事業名 道前平野農地整備事業                            |                                                 |        |                |         |        |                                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|----------------|---------|--------|--------------------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事     |                                                 |        |                |         |        |                                |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 ( その 3 ) 工事 |                                                 |        |                |         |        |                                |
| コード                                       | 名 称 ( 規 格 )                                     | 数 量    | 単位             | 単 価     | 金 額    | 備 考                            |
| S02115                                    | 普通作業員                                           | 0.115  | 人              | 21,420  | 2,463  | S 単 20号                        |
| Y00004                                    | 雑品                                              | 0.099  |                | 3,208   | 318    |                                |
|                                           | 合 計                                             |        |                |         | 3,526  | 算出数量<br>100.000 m <sup>3</sup> |
|                                           | 単 価                                             |        | m <sup>3</sup> |         | 35     |                                |
|                                           | *** T 単 - 5号 ***                                |        |                |         |        |                                |
| T00005                                    | レジンコンクリート製ボックス設置                                |        | 個              |         | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出                   |
|                                           | 仕切弁保護工, φ500 H=440                              |        |                |         |        |                                |
| S02115                                    | 普通作業員                                           | 0.070  | 人              | 21,420  | 1,499  | S 単 20号                        |
|                                           | 合 計                                             |        |                |         | 1,499  | 算出数量<br>1.000 個                |
|                                           | 単 価                                             |        | 個              |         | 1,499  |                                |
|                                           | *** T 単 - 6号 ***                                |        |                |         |        |                                |
| T00006                                    | レジンコンクリート製ボックス設置                                |        | 個              |         | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出                   |
|                                           | 鉄蓋設置工, 円形3号                                     |        |                |         |        |                                |
| S02115                                    | 普通作業員                                           | 0.100  | 人              | 21,420  | 2,142  | S 単 20号                        |
| J96003                                    | 無収縮モルタル<br>ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞｽﾀｲﾌﾟ, 1875kg/m <sup>3</sup> | 0.007  | m <sup>3</sup> | 262,500 | 1,838  |                                |
|                                           | 合 計                                             |        |                |         | 3,980  | 算出数量<br>1.000 個                |
|                                           | 単 価                                             |        | 個              |         | 3,980  |                                |
|                                           | *** T 単 - 7号 ***                                |        |                |         |        |                                |
| T00007                                    | 高密度ポリエチレン管布設                                    |        | m              |         | 10,000 | 歩 A<br>当たり算出                   |
|                                           | 内面平滑二重管, φ350                                   |        |                |         |        |                                |
| P96048                                    | 高密度ポリエチレン管<br>内面平滑二重管, φ350, 損耗率込               | 10.000 | m              | 5,900   | 59,000 |                                |
| Y00004                                    | 雑品                                              | 0.020  |                | 59,000  | 1,180  |                                |
| S02115                                    | 土木一般世話役                                         | 0.090  | 人              | 29,784  | 2,681  | S 単 18号                        |
| S02115                                    | 特殊作業員                                           | 0.130  | 人              | 24,786  | 3,222  | S 単 22号                        |
| S02115                                    | 普通作業員                                           | 0.190  | 人              | 21,420  | 4,070  | S 単 20号                        |
|                                           | 合 計                                             |        |                |         | 70,153 | 算出数量<br>10.000 m               |
|                                           | 単 価                                             |        | m              |         | 7,015  |                                |
|                                           | *** T 単 - 8号 ***                                |        |                |         |        |                                |
| T00008                                    | 高密度ポリエチレン管撤去                                    |        | m              |         | 10,000 | 歩 A<br>当たり算出                   |
|                                           | 内面平滑二重管, φ350                                   |        |                |         |        |                                |
| S02115                                    | 土木一般世話役                                         | 0.045  | 人              | 29,784  | 1,340  | S 単 18号                        |
| S02115                                    | 特殊作業員                                           | 0.065  | 人              | 24,786  | 1,611  | S 単 22号                        |
| S02115                                    | 普通作業員                                           | 0.095  | 人              | 21,420  | 2,035  | S 単 20号                        |
|                                           | 合 計                                             |        |                |         | 4,986  | 算出数量<br>10.000 m               |
|                                           | 単 価                                             |        | m              |         | 499    |                                |
|                                           | *** T 単 - 9号 ***                                |        |                |         |        |                                |
| T00009                                    | 高密度ポリエチレン管布設                                    |        | m              |         | 10,000 | 歩 A<br>当たり算出                   |
|                                           | 内面平滑二重管, φ500                                   |        |                |         |        |                                |

|        |                                     |        |                |         |                        |                        |
|--------|-------------------------------------|--------|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| 事業名    | 道前平野農地整備事業                          |        |                |         |                        |                        |
| 工事名    | 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事       |        |                |         |                        |                        |
| 工事別工事名 | 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事       |        |                |         |                        |                        |
| コード    | 名 称（規 格）                            | 数 量    | 単位             | 単 価     | 金 額                    | 備 考                    |
| P96050 | 高密度ポリエチレン管                          |        |                |         |                        |                        |
|        | 内面平滑二重管、φ500、損耗率込                   | 10.000 | m              | 11,020  | 110,200                |                        |
| Y00004 | 雑品                                  |        |                |         |                        |                        |
|        |                                     | 0.020  |                | 110,200 | 2,204                  |                        |
| S02115 | 土木一般世話役                             |        |                |         |                        |                        |
|        |                                     | 0.080  | 人              | 29,784  | 2,383                  | S 単 18号                |
| S02115 | 特殊作業員                               |        |                |         |                        |                        |
|        |                                     | 0.160  | 人              | 24,786  | 3,966                  | S 単 22号                |
| S02115 | 普通作業員                               |        |                |         |                        |                        |
|        |                                     | 0.230  | 人              | 21,420  | 4,927                  | S 単 20号                |
| S02112 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2011）]    |        |                |         |                        |                        |
|        | 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t | 0.120  | 日              | 11,000  | 1,320                  | S 単 16号                |
| S02116 | 軽油                                  |        |                |         |                        |                        |
|        | ﾊﾞﾄﾙ給油,,                            | 3.500  | L              | 155     | 543                    | S 単 79号                |
| S02115 | 運転手（特殊）                             |        |                |         |                        |                        |
|        |                                     | 0.080  | 人              | 25,704  | 2,056                  | S 単 24号                |
|        |                                     |        |                |         |                        | 算出数量                   |
|        | 合 計                                 |        |                |         | 127,599                | 10.000 m               |
|        |                                     |        |                |         |                        |                        |
|        | 単 価                                 |        | m              |         | 12,760                 |                        |
|        |                                     |        |                |         |                        |                        |
|        |                                     |        |                |         |                        |                        |
|        | *** 丁単 - 10号 ***                    |        |                |         |                        |                        |
| T00010 | 高密度ポリエチレン管撤去                        |        | m              |         | 10.000 m               | 歩 A<br>当たり算出           |
|        | 内面平滑二重管, φ500                       |        |                |         |                        |                        |
| S02115 | 土木一般世話役                             |        |                |         |                        |                        |
|        |                                     | 0.040  | 人              | 29,784  | 1,191                  | S 単 18号                |
| S02115 | 特殊作業員                               |        |                |         |                        |                        |
|        |                                     | 0.080  | 人              | 24,786  | 1,983                  | S 単 22号                |
| S02115 | 普通作業員                               |        |                |         |                        |                        |
|        |                                     | 0.115  | 人              | 21,420  | 2,463                  | S 単 20号                |
| S02112 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2011）]    |        |                |         |                        |                        |
|        | 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t | 0.060  | 日              | 11,000  | 660                    | S 単 16号                |
| S02116 | 軽油                                  |        |                |         |                        |                        |
|        | ﾊﾞﾄﾙ給油,,                            | 1.750  | L              | 155     | 271                    | S 単 79号                |
| S02115 | 運転手（特殊）                             |        |                |         |                        |                        |
|        |                                     | 0.040  | 人              | 25,704  | 1,028                  | S 単 24号                |
|        |                                     |        |                |         |                        | 算出数量                   |
|        | 合 計                                 |        |                |         | 7,596                  | 10.000 m               |
|        |                                     |        |                |         |                        |                        |
|        | 単 価                                 |        | m              |         | 760                    |                        |
|        |                                     |        |                |         |                        |                        |
|        |                                     |        |                |         |                        |                        |
|        | *** 丁単 - 11号 ***                    |        |                |         |                        |                        |
| T00011 | 埋設標示テープ設置                           |        | m              |         | 100.000 m              | 歩 A<br>当たり算出           |
|        | 幅150                                |        |                |         |                        |                        |
| S02116 | 埋設物標示テープ                            |        |                |         |                        |                        |
|        | 幅150mm 50m 2倍ｽﾚﾝｸﾞﾘｴﾅｲﾄﾞ加,,         | 2.000  | 巻              | 8,950   | 17,900                 | S 単 75号                |
| S02115 | 普通作業員                               |        |                |         |                        |                        |
|        |                                     | 0.400  | 人              | 21,420  | 8,568                  | S 単 20号                |
|        |                                     |        |                |         |                        | 算出数量                   |
|        | 合 計                                 |        |                |         | 26,468                 | 100.000 m              |
|        |                                     |        |                |         |                        |                        |
|        | 単 価                                 |        | m              |         | 265                    |                        |
|        |                                     |        |                |         |                        |                        |
|        |                                     |        |                |         |                        |                        |
|        | *** 丁単 - 12号 ***                    |        |                |         |                        |                        |
| T00012 | 存置型枠(掘削幅縮小工法)                       |        | m <sup>2</sup> |         | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出           |
|        |                                     |        |                |         |                        |                        |
| S02116 | 掘削幅縮小用存置型枠                          |        |                |         |                        |                        |
|        |                                     | 68.700 | 枚              | 11,700  | 803,790                | S 単 37号                |
| S02113 | バタ角                                 |        |                |         |                        |                        |
|        | 杉 90×90×4000                        | 1.270  | m3             | 36,000  | 45,720                 | S 単 17号                |
| Y00004 | 雑品                                  |        |                |         |                        |                        |
|        |                                     | 0.024  |                | 849,510 | 20,388                 |                        |
| S02115 | 土木一般世話役                             |        |                |         |                        |                        |
|        |                                     | 0.400  | 人              | 29,784  | 11,914                 | S 単 18号                |
| S02115 | 型わく工                                |        |                |         |                        |                        |
|        |                                     | 4.700  | 人              | 29,172  | 137,108                | S 単 19号                |
| S02115 | 普通作業員                               |        |                |         |                        |                        |
|        |                                     | 1.800  | 人              | 21,420  | 38,556                 | S 単 20号                |
| Y00004 | 雑品                                  |        |                |         |                        |                        |
|        |                                     | 0.050  |                | 187,578 | 9,379                  |                        |
|        |                                     |        |                |         |                        | 算出数量                   |
|        | 合 計                                 |        |                |         | 1,066,855              | 100.000 m <sup>2</sup> |
|        |                                     |        |                |         |                        |                        |
|        | 単 価                                 |        | m <sup>2</sup> |         | 10,669                 |                        |

| 事業名 道前平野農地整備事業                          |                                                         |         |                |           |           |                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 工事名 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事     |                                                         |         |                |           |           |                                |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設 (その 3) 工事 |                                                         |         |                |           |           |                                |
| コード                                     | 名 称 (規 格)                                               | 数 量     | 単位             | 単 価       | 金 額       | 備 考                            |
|                                         |                                                         |         |                |           |           |                                |
|                                         | *** 丁単 - 13号 ***                                        |         |                |           |           |                                |
| T00013                                  | 存置型枠(バタ角引抜き)                                            |         | m <sup>2</sup> |           | 100,000   | 歩A<br>当たり算出                    |
|                                         |                                                         |         |                |           |           |                                |
| S02115                                  | 土木一般世話役                                                 | 0.200   | 人              | 29,784    | 5,957     | S 単 18号                        |
| S02115                                  | 普通作業員                                                   | 1.800   | 人              | 21,420    | 38,556    | S 単 20号                        |
| S16001                                  | トラック[クレーン装置付]<br>バーストラック74～4.5t積 2.9t吊,, 運転 1 時間当たり算出   | 3.000   | 時間             | 7,372     | 22,116    | S 単 125号                       |
|                                         | 合 計                                                     |         |                |           | 66,629    | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                                         | 単 価                                                     |         | m <sup>2</sup> |           | 666       |                                |
|                                         |                                                         |         |                |           |           |                                |
|                                         | *** 丁単 - 14号 ***                                        |         |                |           |           |                                |
| T00014                                  | 油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)                                        |         | 枚              |           | 10,000    | 歩A<br>当たり算出                    |
|                                         | 普通鋼矢板( 型),9m以下,100<最大N値 180,8.0                         |         |                |           |           |                                |
| S02115                                  | 土木一般世話役                                                 | 1.280   | 人              | 29,784    | 38,124    | S 単 18号                        |
| S02115                                  | 特殊作業員                                                   | 1.280   | 人              | 24,786    | 31,726    | S 単 22号                        |
| S02115                                  | とび工                                                     | 2.560   | 人              | 27,234    | 69,719    | S 単 21号                        |
| S02111                                  | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・硬質地盤専用排3]<br>普通鋼矢板用圧入力800kN引 抜力900kN | 1.870   | 日              | 219,000   | 409,530   | S 単 13号                        |
| S02116                                  | 軽油<br>バートル給油,,                                          | 226.000 | L              | 155       | 35,030    | S 単 79号                        |
| S02111                                  | フレンチンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011年規制)]<br>50～51t吊              | 1.870   | 日              | 66,000    | 123,420   | S 単 14号                        |
| S02116                                  | 軽油<br>バートル給油,,                                          | 169.000 | L              | 155       | 26,195    | S 単 79号                        |
| S02115                                  | 運転手(特殊)                                                 | 1.280   | 人              | 25,704    | 32,901    | S 単 24号                        |
| Y00004                                  | 雑品                                                      | 0.160   |                | 766,645   | 122,663   | 算出数量<br>10.000 枚               |
|                                         | 合 計                                                     |         |                |           | 889,308   |                                |
|                                         | 単 価                                                     |         | 枚              |           | 88,931    |                                |
|                                         |                                                         |         |                |           |           |                                |
|                                         | *** 丁単 - 15号 ***                                        |         |                |           |           |                                |
| T00015                                  | 油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)                                        |         | 枚              |           | 10,000    | 歩A<br>当たり算出                    |
|                                         | 普通鋼矢板( 型),12m以下,100<最大N値 180,9.5                        |         |                |           |           |                                |
| S02115                                  | 土木一般世話役                                                 | 1.750   | 人              | 29,784    | 52,122    | S 単 18号                        |
| S02115                                  | 特殊作業員                                                   | 1.750   | 人              | 24,786    | 43,376    | S 単 22号                        |
| S02115                                  | とび工                                                     | 3.510   | 人              | 27,234    | 95,591    | S 単 21号                        |
| S02111                                  | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・硬質地盤専用排3]<br>普通鋼矢板用圧入力800kN引 抜力900kN | 2.560   | 日              | 219,000   | 560,640   | S 単 13号                        |
| S02116                                  | 軽油<br>バートル給油,,                                          | 309.000 | L              | 155       | 47,895    | S 単 79号                        |
| S02111                                  | フレンチンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011年規制)]<br>50～51t吊              | 2.560   | 日              | 66,000    | 168,960   | S 単 14号                        |
| S02116                                  | 軽油<br>バートル給油,,                                          | 232.000 | L              | 155       | 35,960    | S 単 79号                        |
| S02115                                  | 運転手(特殊)                                                 | 1.750   | 人              | 25,704    | 44,982    | S 単 24号                        |
| Y00004                                  | 雑品                                                      | 0.160   |                | 1,049,526 | 167,924   | 算出数量<br>10.000 枚               |
|                                         | 合 計                                                     |         |                |           | 1,217,450 |                                |
|                                         | 単 価                                                     |         | 枚              |           | 121,745   |                                |
|                                         |                                                         |         |                |           |           |                                |
|                                         | *** 丁単 - 16号 ***                                        |         |                |           |           |                                |
| T00016                                  | 油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)                                        |         | 枚              |           | 10,000    | 歩A<br>当たり算出                    |
|                                         | 普通鋼矢板( 型),12m以下,100<最大N値 180,10                         |         |                |           |           |                                |

| 事業名: 道前平野農地整備事業                       |                                                        |         |    |           |           |                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|----|-----------|-----------|------------------|
| 工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事    |                                                        |         |    |           |           |                  |
| 工事別工事名: 田野上方東・周布工区 1 号幹線排水路建設（その 3）工事 |                                                        |         |    |           |           |                  |
| コード                                   | 名 称（規 格）                                               | 数 量     | 単位 | 単 価       | 金 額       | 備 考              |
| S02115                                | 土木一般世話役                                                | 1.750   | 人  | 29,784    | 52,122    | S 単 18号          |
| S02115                                | 特殊作業員                                                  | 1.750   | 人  | 24,786    | 43,376    | S 単 22号          |
| S02115                                | とび工                                                    | 3.510   | 人  | 27,234    | 95,591    | S 単 21号          |
| S02111                                | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・硬質地盤専用排3]<br>普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN | 2.560   | 日  | 219,000   | 560,640   | S 単 13号          |
| S02116                                | 軽油<br>バ・ド-Ⅱ給油,,                                        | 309.000 | L  | 155       | 47,895    | S 単 79号          |
| S02111                                | ラフレソクレ-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011年規制)]<br>50～51t吊            | 2.560   | 日  | 66,000    | 168,960   | S 単 14号          |
| S02116                                | 軽油<br>バ・ド-Ⅱ給油,,                                        | 232.000 | L  | 155       | 35,960    | S 単 79号          |
| S02115                                | 運転手（特殊）                                                | 1.750   | 人  | 25,704    | 44,982    | S 単 24号          |
| Y00004                                | 雑品                                                     | 0.160   |    | 1,049,526 | 167,924   |                  |
|                                       | 合 計                                                    |         |    |           | 1,217,450 | 算出数量<br>10.000 枚 |
|                                       | 単 価                                                    |         | 枚  |           | 121,745   |                  |
|                                       |                                                        |         |    |           |           |                  |
|                                       | *** 丁単 - 17号 ***                                       |         |    |           |           |                  |
| T00017                                | 油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)                                       |         | 枚  |           | 10.000 枚  | 歩 A<br>当たり算出     |
|                                       | 普通鋼矢板( Ⅱ 型),9m以下,100<最大N値 180,8.5                      |         |    |           |           |                  |
| S02115                                | 土木一般世話役                                                | 1.280   | 人  | 29,784    | 38,124    | S 単 18号          |
| S02115                                | 特殊作業員                                                  | 1.280   | 人  | 24,786    | 31,726    | S 単 22号          |
| S02115                                | とび工                                                    | 2.560   | 人  | 27,234    | 69,719    | S 単 21号          |
| S02111                                | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・硬質地盤専用排3]<br>普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN | 1.870   | 日  | 219,000   | 409,530   | S 単 13号          |
| S02116                                | 軽油<br>バ・ド-Ⅱ給油,,                                        | 226.000 | L  | 155       | 35,030    | S 単 79号          |
| S02111                                | ラフレソクレ-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011年規制)]<br>50～51t吊            | 1.870   | 日  | 66,000    | 123,420   | S 単 14号          |
| S02116                                | 軽油<br>バ・ド-Ⅱ給油,,                                        | 169.000 | L  | 155       | 26,195    | S 単 79号          |
| S02115                                | 運転手（特殊）                                                | 1.280   | 人  | 25,704    | 32,901    | S 単 24号          |
| Y00004                                | 雑品                                                     | 0.160   |    | 766,645   | 122,663   |                  |
|                                       | 合 計                                                    |         |    |           | 889,308   | 算出数量<br>10.000 枚 |
|                                       | 単 価                                                    |         | 枚  |           | 88,931    |                  |
|                                       |                                                        |         |    |           |           |                  |
|                                       | *** 丁単 - 18号 ***                                       |         |    |           |           |                  |
| T00018                                | 油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)                                       |         | 枚  |           | 10.000 枚  | 歩 A<br>当たり算出     |
|                                       | 普通鋼矢板( Ⅱ 型),9m以下,100<最大N値 180,9.0                      |         |    |           |           |                  |
| S02115                                | 土木一般世話役                                                | 1.280   | 人  | 29,784    | 38,124    | S 単 18号          |
| S02115                                | 特殊作業員                                                  | 1.280   | 人  | 24,786    | 31,726    | S 単 22号          |
| S02115                                | とび工                                                    | 2.560   | 人  | 27,234    | 69,719    | S 単 21号          |
| S02111                                | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・硬質地盤専用排3]<br>普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN | 1.870   | 日  | 219,000   | 409,530   | S 単 13号          |
| S02116                                | 軽油<br>バ・ド-Ⅱ給油,,                                        | 226.000 | L  | 155       | 35,030    | S 単 79号          |
| S02111                                | ラフレソクレ-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011年規制)]<br>50～51t吊            | 1.870   | 日  | 66,000    | 123,420   | S 単 14号          |
| S02116                                | 軽油<br>バ・ド-Ⅱ給油,,                                        | 169.000 | L  | 155       | 26,195    | S 単 79号          |
| S02115                                | 運転手（特殊）                                                | 1.280   | 人  | 25,704    | 32,901    | S 単 24号          |
| Y00004                                | 雑品                                                     | 0.160   |    | 766,645   | 122,663   |                  |
|                                       | 合 計                                                    |         |    |           | 889,308   | 算出数量<br>10.000 枚 |
|                                       | 単 価                                                    |         | 枚  |           | 88,931    |                  |
|                                       |                                                        |         |    |           |           |                  |
|                                       | *** 丁単 - 19号 ***                                       |         |    |           |           |                  |

