

令和6年度
道前平野農地整備事業
高知団地区画整理その他（その1）工事

積 算 書

（ 第2回変更 ）

（ 第3回変更 ） 契約に係る積算書

中国四国農政局
道前平野農地整備事業所

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他（その1）工事（第2回変更）		

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(160,864,000) 177,210,000	
	・総合工事価格（一括積算）				(146,240,000) 161,100,000	
	・消費税相当額（10%）				(14,624,000) 16,110,000	
	工事内容					
	ほ場整備工事					
	(n)	(n)	(n)	(n)		
1	(1)高知団地		0.000			
	(n)	(n)	(3.610)	(n)		
2	整地工		3.590	ha		
	(n)	(n)	(3.610)	(n)		
3	暗渠排水工		3.590	ha		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
4	用水路工		765.000	m		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
5	排水路工		461.000	m		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
6	道路工		524.000	m		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
7	(2)安用団地		0.000			
	(n)	(n)	(400.000)	(n)		
8	湧水処理工		243.000	m		
	ほ場整備工事					
	(n)	(n)	(n)	(n)		
1	(3)明理川団地		0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
2	道路工		211.000	m		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
3	漏水処理工		68.000	m		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
4	(4)徳能出作団地		0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
5	漏水処理工		84.000	m		
	(-)	(-)	(-)	(-)		
6	(6)安用出作団地		0.000			
	(-)	(-)	(-)	(-)		
7	取水施設設置工		1.000	箇所		
	ほ場整備工事					
	(n)	(n)	(n)	(n)		
1	(5)久妙寺団地		0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
2	湧水対策工		10.000	m		

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他（その1）工事（第2回変更）		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(146,240,000) 161,100,000	
・工事原価			(125,180,000) 133,126,000	
純工事費			(92,965,000) 98,962,000	
・・・直接工事費			(83,152,000) 88,564,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	(n) 1.000	式	(80,163,000) 85,575,000	
・・・直接工事費（仮設工）	(n) 1.000	式	(n) 2,989,000	
・・・間接工事費			(42,028,000) 44,562,000	
・・・共通仮設費			(9,813,000) 10,398,000	
・・・事業損失防止施設費	(n) 1.000	式	(n) 0	
・・・運搬費～営繕費等			(8,431,000) 8,935,000	
・・・運搬費	(n) 1.000	式	(n) 199,000	
・・・準備費	(n) 1.000	式	(n) 0	
・・・安全費	(n) 1.000	式	(n) 0	
・・・役務費	(n) 1.000	式	(n) 0	
・・・技術管理費	(n) 1.000	式	(n) 50,000	
・・・営繕費等	(n) 1.000	式	(n) 524,000	
・・・現場環境改善費			(659,000) 690,000	
・・・現場環境改善費（率計上）			(659,000) 690,000	
・・・現場環境改善費（積上）	(n) 1.000	式	(n) 0	
・・・現場管理費			(32,215,000) 34,164,000	
・・・現場管理費（率計上）			(32,215,000) 34,164,000	
・・・現場管理費（積上）	(n) 1.000	式	(n) 0	
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	(n) 1.000	式	(n) 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(n) 1.000	式	(n) 0	
・・・官貸額（直工）	(n) 1.000	式	(n) 0	
・・・官貸額（事業損失防止）	(n) 1.000	式	(n) 0	
・・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(n) 1.000	式	(n) 0	
・一般管理費等	(124,503,000×(16.620*1.000))+47,630 132,278,000×(16.490*1.000)+47,630		(20,740,000) 21,860,000	
・一括計上価格	(n) 1.000	式	(327,000) 6,117,000	
支給品費			(n) 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(n) 0	
支給品費（直工）			(n) 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(2,018,000) 2,100,000	
処分費（準備費の内数）			(n) 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(n) 0	
処分費等（率対象外）			(n) 0	
共通仮設費算定控除額			(n) 186,000	

事業(務)所名	道前半野農地整備事業所
事業名	道前半野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事

	領域	年度	全体工事名	工事別工事名	積算区分	工種区分	積算体系コード	積算体系年月	積算体系バージョン	積算書管理番号	通算積算回数	工事連番	枝番
工事箇所1	管理領域	令和6年	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知市)	ほ場整備工事	第2回変更	ほ場整備工事	1001	202414	202403	acd3b031-657c-4d90-be44-67d20dbd84f8	3	1	0
工事箇所2	管理領域	令和6年	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川)	ほ場整備工事	第2回変更	ほ場整備工事	1001	202414	202403	6cec306f-206c-45ec-beb5-d1dd42eac8e3	3	1	0
工事箇所3	管理領域	令和6年	高知団地区画整理その他(その1)工事(久妙寺)	ほ場整備工事	第1回変更	ほ場整備工事	1001	202414	202403	e8a42220-85cd-4c1b-a72f-6be490a6c68	2	1	0
工事箇所4													
工事箇所5													
工事箇所6													
工事箇所7													
工事箇所8													
工事箇所9													
工事箇所10													
工事箇所11													
工事箇所12													
工事箇所13													
工事箇所14													
工事箇所15													
工事箇所16													
工事箇所17													
工事箇所18													
工事箇所19													
工事箇所20													
工事箇所21													
工事箇所22													
工事箇所23													
工事箇所24													
工事箇所25													
工事箇所26													
工事箇所27													
工事箇所28													
工事箇所29													
工事箇所30													

工事別条件	施工地域区分	中山間地域
	電力区分	低圧・業者持・1年未満
	冬期補正	なし
	冬期補正(現場管理費)	0
	豪雪補正	なし
	亜熱帯補正	なし
	週休2日補正	4週8休以上
	熱中症対策補正(現場管理費)	0.19
	現場環境改善費の計上	する
	3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
	3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

契約保証費 あり 0.04 金額加算

積算書管理番号	行番	名称	規格	数量	単位
ほ場整備工事	acd3b031-651	(1)高知団地		0.000	
ほ場整備工事	acd3b031-652	整地工		3.590	ha
ほ場整備工事	acd3b031-653	暗渠排水工		3.590	ha
ほ場整備工事	acd3b031-654	用水路工		765.000	m
ほ場整備工事	acd3b031-655	排水路工		461.000	m
ほ場整備工事	acd3b031-656	道路工		524.000	m
ほ場整備工事	acd3b031-657	(2)安用団地		0.000	
ほ場整備工事	acd3b031-658	湧水処理工		243.000	m
ほ場整備工事	6cec306f-2001	(3)明理川団地		0.000	
ほ場整備工事	6cec306f-2002	道路工		211.000	m
ほ場整備工事	6cec306f-2003	湧水処理工		68.000	m
ほ場整備工事	6cec306f-2004	(4)徳能出作団地		0.000	
ほ場整備工事	6cec306f-2005	湧水処理工		84.000	m
ほ場整備工事	6cec306f-2006	(6)安用出作団地		0.000	
ほ場整備工事	6cec306f-2007	取水施設設置工		1.000	箇所
ほ場整備工事	e8a42220-851	(5)久妙寺団地		0.000	
ほ場整備工事	e8a42220-852	湧水対策工		10.000	m

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知市地区農地整理その他(その1) 工事

項目名	数量	単位	金額	備考	取替全体	対象金額	非算定対象金額	工事箇所1	工事箇所2	工事箇所3
工事価格			161,100,000		160,250,000			154,800,000	5,820,000	1,110,000
- 工事原価			133,126,000		132,278,000			127,516,000	4,711,000	899,000
経工事費			98,962,000		98,752,000			95,097,000	3,247,000	618,000
- 直接工事費			88,564,000		88,564,000			85,345,000	2,808,000	411,000
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	85,575,000		85,575,000			82,622,000	2,628,000	325,000
・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	2,989,000		2,989,000			2,723,000	180,000	86,000
- 間接工事費			44,562,000		43,714,000			42,171,000	1,903,000	488,000
・・・共通仮設費			10,398,000		10,188,000			9,752,000	439,000	207,000
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0		0			0	0	0
・・・運搬費～常備費等			8,935,000		8,776,000	88,378,000	88,378,000	8,499,000	380,000	56,000
・・・運搬費	1.000	式	199,000		199,000			63,000	0	136,000
・・・準備費	1.000	式	0		0			0	0	0
・・・安全費	1.000	式	0		0			0	0	0
・・・役務費	1.000	式	0		0			0	0	0
・・・技術管理費	1.000	式	50,000		50,000			50,000	0	0
・・・常備費等	1.000	式	524,000		524,000			524,000	0	0
・・・現場環境改善費			690,000		639,000			616,000	59,000	15,000
・・・現場環境改善費(非計上)			690,000		639,000	86,464,000	86,464,000	616,000	59,000	15,000
・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0		0			0	0	0
・・・現場管理費			34,164,000		33,526,000			32,419,000	1,464,000	281,000
・・・現場管理費(非計上)			34,164,000		33,526,000	29,23	29,23	32,419,000	1,464,000	281,000
・・・現場管理費(積上)	1.000	式	0		0			0	0	0
・・・現場管理費(一般管理費非対象外)	1.000	式	0		0			0	0	0
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0		0			0	0	0
- 官賃額(仮設工)	1.000	式	0		0			0	0	0
- 官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0		0			0	0	0
- 官賃額(仮設工・事業損失防止除く)	1.000	式	0		0			0	0	0
- 一般管理費等	132,278,000×(16.490+1.000)+47,630	%	21,860,000		21,860,000	132,278,000	132,278,000	21,176,000	1,111,000	212,000
- 一括計上価格	1.000	式	6,117,000		6,117,000			6,117,000	0	0
支給品費			0		0			0	0	0
支給品費(仮設工・事業損失防止)			0		0			0	0	0
支給品費(仮設工)			0		0			0	0	0
処分費等(直接工事費の内訳)			2,100,000		2,100,000			2,078,000	22,000	0
処分費(準備費の内訳)			0		0			0	0	0
処分費(事業損失防止施設費内訳)			0		0			0	0	0
処分費等(非対象外)			0		0			0	0	0
共通仮設費算定控除額			186,000		186,000			186,000	0	0
存貨物処分費			0		0			0	0	0

計算用費目(総括表非印字)										
・・・運搬費～常備費等(被災地補正除く)			8,935,000		8,776,000	88,378,000	88,378,000	8,499,000	380,000	56,000

処分費等(非対象外)計算詳細	処分費等(非対象外)計算詳細
処分費計	2,100,000
定義A	88,378,000
定義A * 3%	2,651,340
処分費等(非対象外)	0

事業(務)所名	道前半野農地整備事業所
事業名	道前半野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事

工区	領域	年度	全体工事名	工事別工事名	積算区分	工種区分	積算体系コード	積算体系年月	積算体系バージョン	積算書管理番号	通算積算回数	工事連番	枝番
工事箇所1	管理領域	令和6年	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知川)	ほ場整備工事	第1回変更	ほ場整備工事	1001	202414	202403	acd43b031-657c-4d90-be44-67d20dbd84f8	2	1	0
工事箇所2	管理領域	令和6年	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川)	ほ場整備工事	第1回変更	ほ場整備工事	1001	202414	202403	6cec306f-206c-45ec-bb55-d1dd42eac8e3	2	1	0
工事箇所3	管理領域	令和6年	高知団地区画整理その他(その1)工事(久妙寺)	ほ場整備工事	当初	ほ場整備工事	1001	202414	202403	e8a42220-85cd-4c1b-a2f2-6be4900a6c68	1	1	0
工事箇所4													
工事箇所5													
工事箇所6													
工事箇所7													
工事箇所8													
工事箇所9													
工事箇所10													
工事箇所11													
工事箇所12													
工事箇所13													
工事箇所14													
工事箇所15													
工事箇所16													
工事箇所17													
工事箇所18													
工事箇所19													
工事箇所20													
工事箇所21													
工事箇所22													
工事箇所23													
工事箇所24													
工事箇所25													
工事箇所26													
工事箇所27													
工事箇所28													
工事箇所29													
工事箇所30													

工事別条件	施工地域区分	中山間地域
	電力区分	低圧・業者持・1年未満
	冬期補正	なし
	冬期補正(現場管理費)	0
	豪雪補正	なし
	垂熱帯補正	なし
	週休2日補正	4週8休以上
	熱中症対策補正(現場管理費)	0.19
	現場環境改善費の計上	する
	3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
	3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

契約保証費 **あり** 0.04 金繕加算

工事内容	積算書管理番号	行番	名称	規格	数量	単位
ほ場整備工事	acd3b031-65	1	(1)高知団地		0.000	
ほ場整備工事	acd3b031-65	2	整地工		3.610	ha
ほ場整備工事	acd3b031-65	3	暗渠排水工		3.610	ha
ほ場整備工事	acd3b031-65	4	用水路工		765.000	m
ほ場整備工事	acd3b031-65	5	排水路工		461.000	m
ほ場整備工事	acd3b031-65	6	道路工		524.000	m
ほ場整備工事	acd3b031-65	7	(2)安用団地		0.000	
ほ場整備工事	acd3b031-65	8	湧水処理工		400.000	m
ほ場整備工事	6cec306f-204	1	(3)明理川団地		0.000	
ほ場整備工事	6cec306f-204	2	道路工		211.000	m
ほ場整備工事	6cec306f-204	3	湧水処理工		68.000	m
ほ場整備工事	6cec306f-204	4	(4)徳能出作団地		0.000	
ほ場整備工事	6cec306f-204	5	湧水処理工		84.000	m
ほ場整備工事	e8a42220-85	1	(5)久妙寺団地		0.000	
ほ場整備工事	e8a42220-85	2	湧水対策工		10.000	m

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	基知町地区農整理その他(その1) 工事

項目名	数量	単位	金額	備考	仮押全体	対象金額	非算定対象金額	工事箇所1	工事箇所2	工事箇所3
工事価格			146,240,000		145,570,000			141,450,000	4,170,000	1,110,000
- 工事原価			125,180,000		124,503,000			120,906,000	3,375,000	899,000
施工費			92,965,000		92,788,000			90,027,000	2,320,000	618,000
・・・直接工事費			83,152,000		83,152,000			80,738,000	2,002,000	411,000
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	80,163,000		80,163,000			78,015,000	1,823,000	325,000
・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	2,989,000		2,989,000			2,723,000	180,000	86,000
・・・間接工事費			42,028,000		41,351,000			40,168,000	1,372,000	488,000
・・・共通仮設費			9,813,000		9,636,000			9,289,000	317,000	207,000
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0		0			0	0	0
・・・運搬費～資機費等			8,431,000		8,305,000	82,966,000	82,966,000	8,104,000	271,000	56,000
・・・運搬費	1.000	式	199,000		199,000			63,000	0	136,000
・・・準備費	1.000	式	0		0			0	0	0
・・・安全費	1.000	式	0		0			0	0	0
・・・役務費	1.000	式	0		0			0	0	0
・・・技術管理費	1.000	式	0		0			0	0	0
・・・資機費等	1.000	式	524,000		524,000			524,000	0	0
・・・現場環境改善費			659,000		608,000			598,000	46,000	15,000
・・・現場環境改善費(非計上)			659,000		608,000	0.75	81,134,000	81,134,000	598,000	46,000
・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0		0	0.75		0	0	0
・・・現場管理費			32,215,000		31,715,000			30,879,000	1,055,000	281,000
・・・現場管理費(非計上)			32,215,000		31,715,000	54.19	92,788,000	92,788,000	30,879,000	1,055,000
・・・現場管理費(積上)	1.000	式	0		0	29.43		0	0	0
・・・現場管理費(一般管理費非対象外)	1.000	式	0		0			0	0	0
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0		0			0	0	0
・・・官賃額(直工)	1.000	式	0		0			0	0	0
・・・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0		0			0	0	0
・・・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0		0			0	0	0
・・・一般管理費等	124,503,000×(16.620÷1,000)+47,630	%	20,740,000		20,740,000	16.62	124,503,000	124,503,000	20,226,000	796,000
・・・一括計上価格	1.000	式	327,000		327,000			327,000	0	0
支給品費			0		0			0	0	0
支給品費(直工・事業損失防止)			0		0			0	0	0
支給品費(直工)			0		0			0	0	0
区分費等(直接工事費の内数)			2,018,000		2,018,000			2,004,000	14,000	0
区分費(準備費の内数)			0		0			0	0	0
区分費(事業損失防止施設費内数)			0		0			0	0	0
区分費等(非対象外)			0		0			0	0	0
共通仮設費算定控除額			186,000		186,000			186,000	0	0
有価物処分費			0		0			0	0	0

計算項目(総括表非印字)	数量	単位	金額	備考	仮押全体	対象金額	非算定対象金額	工事箇所1	工事箇所2	工事箇所3
・・・運搬費～資機費等(被災補正除く)			8,431,000		8,305,000	82,966,000	82,966,000	8,104,000	271,000	56,000

区分費等(車対象外)計算詳細	区分費等(車対象外)計算詳細
区分費計	2,018,000
定義A	82,966,000
定義A * 3%	2,488,980
区分費等(車対象外)	0



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

道前平野農地整備事業

高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地)

積算書

(第2回変更)

中国四国農政局
道前平野農地整備事業所

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(155,595,000) 170,280,000	
	・工事価格				(141,450,000) 154,800,000	
	・消費税相当額(1.0%)				(14,145,000) 15,480,000	
	工事内容					
	(")	(")	(")	(")		
1	(1)高知団地	(")	0.000	(")		
	(")	(")	(3.610)	(")		
2	整地工	(")	3.590	ha		
	(")	(")	(3.610)	(")		
3	暗渠排水工	(")	3.590	ha		
	(")	(")	(")	(")		
4	用水路工	(")	765.000	m		
	(")	(")	(")	(")		
5	排水路工	(")	461.000	m		
	(")	(")	(")	(")		
6	道路工	(")	524.000	m		
	(")	(")	(")	(")		
7	(2)安用団地	(")	0.000	(")		
	(")	(")	(400.000)	(")		
8	湧水処理工	(")	243.000	m		

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(141,450,000)	
			154,800,000	
・工事原価			(120,906,000)	
			127,516,000	
純工事費			(90,027,000)	
			95,097,000	
・直接工事費			(80,738,000)	
			85,345,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(")		(78,015,000)	
	1.000	式	82,622,000	
・直接工事費(仮設工)	(")		(")	
	1.000	式	2,723,000	
・間接工事費			(40,168,000)	
			42,171,000	
・共通仮設費			(9,289,000)	
			9,752,000	
・事業損失防止施設費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
			(8,104,000)	
			8,499,000	
	(")		(")	
	1.000	式	63,000	
・準備費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・安全費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・役務費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・技術管理費	(")		(0)	
	1.000	式	50,000	
・営繕費等	(")		(")	
	1.000	式	524,000	
・現場環境改善費			(598,000)	
			616,000	
・現場環境改善費(率計上)				
			(78,734,000 × (0.760))	
			83,267,000 × (0.740)	
	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費			(30,879,000)	
			32,419,000	
・現場管理費(率計上)				
			(90,027,000 × ((29.530*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.190-0.000))	
			95,097,000 × ((29.350*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.190-0.000)	
	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(120,906,000 × (16.690*1.000) + 47,083)	
			127,516,000 × (16.570*1.000) + 47,083	
	(")		(327,000)	
・一括計上価格	1.000	式	6,117,000	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(2,004,000)	
			2,078,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他（その1）工事（高知団地）（第2回変更）

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(78,015,000) 82,622,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(78,015,000) 82,622,000	
・整地工 高知団地	1.000	式	(35,322,000) 39,540,000	
・・整地工	1.000	式	(12,321,000) 13,114,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(") 1,194,000	
・・進入路工	1.000	式	(") 73,000	
・・暗渠排水工	1.000	式	(") 8,505,000	
・・付帯工	1.000	式	(") 2,689,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(") 9,267,000	
・・仮置土採取	1.000	式	(") 1,213,000	
・・搬入土整地	1.000	式	(60,000) 82,000	
・・植生工	1.000	式	(0) 1,495,000	
・・作業残土処理	1.000	式	(0) 1,692,000	
・・仮置土養生 建設発生土受入地（古田団地）	1.000	式	(0) 138,000	
・・産業廃棄物運搬・処理	1.000	式	(0) 78,000	
・用水路工（開水路） 高知団地	1.000	式	(17,428,000) 18,656,000	
・・作業土工	1.000	式	(") 1,044,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(") 537,000	
・・用水路工	1.000	式	(") 13,305,000	
・・取水工	1.000	式	(") 598,000	
・・付帯工	1.000	式	(1,944,000) 1,994,000	
・・植生工	1.000	式	(0) 1,178,000	
・排水路工 高知団地	1.000	式	(14,211,000) 14,039,000	
・・作業土工	1.000	式	(") 1,948,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(") 19,000	
・・排水路工	1.000	式	(") 10,138,000	
・・付帯工	1.000	式	(2,106,000) 1,884,000	
・・植生工	1.000	式	(0) 50,000	
・道路工 高知団地	1.000	式	(9,296,000) 9,132,000	
・・掘削工	1.000	式	(") 4,000	
・・路体盛土工	1.000	式	(4,228,000) 3,076,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(467,000) 421,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	(") 3,450,000	
・・砂利舗装工	1.000	式	(220,000) 227,000	
・・付帯工	1.000	式	(") 11,000	
・・取付工 5号支線道路終了点部	1.000	式	(") 916,000	
・・植生工	1.000	式	(0) 1,027,000	

事業名 道前平野農地整備事業
工事名 高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

工種名称	数量	単位	金額	備考
一括計上価格内訳			(327,000) 6,117,000	
一括計上価格	1.000	式	(327,000) 6,117,000	
・一括計上価格	1.000	式	(327,000) 6,117,000	
・一括計上	1.000	式	(327,000) 6,117,000	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(78,015,000)	
				82,622,000	
・整地工				(35,322,000)	
高知団地	1.000	式		39,540,000	
・・整地工				(12,321,000)	
	1.000	式		13,114,000	
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	(3.610)	(")	(")	(3,493,404)	歩A・単A
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	0.000	ha	967,702	0	B単 1号
B10002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)	(3.610)	(")	(")	(5,904,397)	歩A・単A
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	0.000	ha	1,635,567	0	B単 2号
B10501 筆外運土	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
BH+不整地運搬車(L=310m以下)	437.0	m3	806	352,222	B単 3号
B10501 筆外運土	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
BH+不整地運搬車(L=400m以下)	766.0	m3	943	722,338	B単 4号
B10503 筆内運土	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
BH+不整地運搬車(L=80m以下)	1,680	m3	563	945,840	B単 5号
000006 耕起	(3.610)	(")	(")	(902,500)	歩A・単A
	3.440	ha	250,000	860,000	B単 6号
000252 ほ場整備工(表土扱い+基盤造成)(ICT)	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A
	3.590	ha	2,850,551	10,233,478	B単 252号
合計				(12,320,701)	
				13,113,878	
・・整形仕上げ工				(")	
	1.000	式		1,194,000	
000007 畦畔工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1	660.000	m	1,015	669,900	B単 7号
000008 畦畔工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2	256.000	m	1,510	386,560	B単 8号
000009 畦畔工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
普通畦畔 KF	164.000	m	677	111,028	B単 9号
000010 切土法面工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
0 H<0.5 KC-1	82.000	m	318	26,076	B単 10号
合計				(")	
				1,193,564	
・・進入路工				(")	
	1.000	式		73,000	
000011 進入路工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
1筆に1箇所 2-1型	2.000	箇所	1,084	2,168	B単 11号
000012 進入路工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
1筆に1箇所 2-2型	4.000	箇所	4,513	18,052	B単 12号
000013 進入路工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
1筆に1箇所 2-3型	1.000	箇所	10,838	10,838	B単 13号
000014 進入路工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
1筆に1箇所 2-4型	2.000	箇所	20,315	40,630	B単 14号
000015 進入路工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
2筆に1箇所 3-1型	1.000	箇所	1,094	1,094	B単 15号
合計				(")	
				72,782	
・・暗渠排水工				(")	
	1.000	式		8,505,000	
000016 吸水渠	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 50	2,389.000	m	1,950	4,658,550	B単 16号
000017 吸水渠	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 75	1,036.000	m	2,242	2,322,712	B単 17号
000018 集水渠	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
暗渠排水管(定尺管),VU 75	119.000	m	1,329	158,151	B単 18号
000019 集水渠	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
暗渠排水管(定尺管),VU 100	141.000	m	1,379	194,439	B単 19号
000020 集水渠	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
暗渠排水管(定尺管),VU 125	53.000	m	2,842	150,626	B単 20号
000021 排水渠	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
暗渠排水管(定尺管),VU 75	5.100	m	1,601	8,165	B単 21号
000022 排水渠	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
暗渠排水管(定尺管),VU 100	20.000	m	1,735	34,700	B単 22号
000023 排水渠	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
暗渠排水管(定尺管),VU 125	26.000	m	2,876	74,776	B単 23号
000024 排水渠取付部	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
VU 75	4.000	m	2,628	10,512	B単 24号
000025 排水渠取付部	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
VU 100	31.000	m	2,697	83,607	B単 25号
000026 排水渠取付部	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
VU 125	29.000	m	3,477	100,833	B単 26号
000027 水閘	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
75	1.000	箇所	16,376	16,376	B単 27号
000028 水閘	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
100	4.000	箇所	24,976	99,904	B単 28号
000029 水閘	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
125	5.000	箇所	45,876	229,380	B単 29号
000030 会所樹設置工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
B300×H420	10.000	箇所	7,249	72,490	B単 30号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000031 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 75 x 75	(") 11.000	個	(") 315	(") 3,465	歩A・単A B単 31号
000032 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100 x 75	(") 1.000	個	(") 705	(") 705	歩A・単A B単 32号
000033 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100 x 100	(") 19.000	個	(") 656	(") 12,464	歩A・単A B単 33号
000034 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125 x 100	(") 8.000	個	(") 1,480	(") 11,840	歩A・単A B単 34号
000035 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125 x 125	(") 4.000	個	(") 1,200	(") 4,800	歩A・単A B単 35号
000036 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°I継,径75mm用	(") 10.000	個	(") 218	(") 2,180	歩A・単A B単 36号
000037 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°I継,径100mm用	(") 1.000	個	(") 434	(") 434	歩A・単A B単 37号
000038 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(イクルーザ),100mm x 75mm	(") 17.000	個	(") 245	(") 4,165	歩A・単A B単 38号
000039 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(イクルーザ),125mm x 100mm	(") 8.000	個	(") 358	(") 2,864	歩A・単A B単 39号
000040 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75,L=100	(") 8.000	個	(") 46	(") 368	歩A・単A B単 40号
000041 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75,L=200	(") 14.000	個	(") 92	(") 1,288	歩A・単A B単 41号
000042 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100,L=1.0m	(") 9.000	個	(") 543	(") 4,887	歩A・単A B単 42号
000043 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100,L=200	(") 46.000	個	(") 109	(") 5,014	歩A・単A B単 43号
000044 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125,L=1.0m	(") 4.000	個	(") 1,248	(") 4,992	歩A・単A B単 44号
000045 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125,L=200	(") 4.000	個	(") 250	(") 1,000	歩A・単A B単 45号
000046 継手資材(高密度ポリエチレン管) ダブル有孔管, 75	(") 7.800	m	(") 725	(") 5,655	歩A・単A B単 46号
000047 端部保護資材 キャップ 50	(") 44.000	個	(") 180	(") 7,920	歩A・単A B単 47号
000049 ポリエチレン管削孔 75	(") 2.000	孔	(") 491	(") 982	歩A・単A B単 49号
000050 ポリエチレン管削孔 100	(") 10.000	孔	(") 982	(") 9,820	歩A・単A B単 50号
000051 ポリエチレン管削孔 125	(") 10.000	孔	(") 982	(") 9,820	歩A・単A B単 51号
000052 ㊦リソ管用支管継手 本管 400以下、枝管 100	(") 4.000	箇所	(") 6,180	(") 24,720	歩A・単A B単 52号
000053 ㊦リソ管用支管継手 本管 400以下、枝管 125	(") 3.000	箇所	(") 11,509	(") 34,527	歩A・単A B単 53号
000054 ㊦リソ管用支管継手 本管 450~600、枝管 100	(") 5.000	箇所	(") 6,360	(") 31,800	歩A・単A B単 54号
000055 ㊦リソ管用支管継手 本管 450~600、枝管 125	(") 5.000	箇所	(") 11,909	(") 59,545	歩A・単A B単 55号
000056 ㊦リソ管用支管継手 本管 700、枝管 75	(") 2.000	箇所	(") 6,785	(") 13,570	歩A・単A B単 56号
000057 ㊦リソ管用支管継手 本管 700、枝管 100	(") 1.000	箇所	(") 6,540	(") 6,540	歩A・単A B単 57号
000058 ㊦リソ管用支管継手 本管 700、枝管 125	(") 2.000	箇所	(") 12,009	(") 24,018	歩A・単A B単 58号
合 計				(") 8,504,604	
・・付帯工				(") 2,689,000	
000059 田面排水工 落水口,ﾀｲﾌﾞ1(ほ場法面部)	(") 2.000	箇所	(") 18,046	(") 36,092	歩A・単A B単 59号
000060 田面排水工 排水管,ﾀｲﾌﾞ1(ほ場法面部)	(") 6.000	m	(") 5,223	(") 31,338	歩A・単A B単 60号
000061 田面排水工 落水口,ﾀｲﾌﾞ2(道路横断部)	(") 18.000	箇所	(") 18,300	(") 329,400	歩A・単A B単 61号
000062 田面排水工 排水管,ﾀｲﾌﾞ2(道路横断部)	(") 178.000	m	(") 8,361	(") 1,488,258	歩A・単A B単 62号
000063 コンクリート削孔 150	(") 2.000	孔	(") 7,487	(") 14,974	歩A・単A B単 63号
000064 ポリエチレン管削孔 150	(") 45.000	孔	(") 982	(") 44,190	歩A・単A B単 64号
000065 ㊦リソ管用支管継手 本管 400以下、枝管 150	(") 15.000	箇所	(") 10,800	(") 162,000	歩A・単A B単 65号
000066 ㊦リソ管用支管継手 本管 450~600、枝管 150	(") 22.000	箇所	(") 11,200	(") 246,400	歩A・単A B単 66号
000067 ㊦リソ管用支管継手 本管 700、枝管 150	(") 8.000	箇所	(") 11,300	(") 90,400	歩A・単A B単 67号
000162 田面排水工 地区外ほ場	(") 1.000	箇所	(") 38,254	(") 38,254	歩A・単A B単 162号
000163 ガードレール 路側用 塗装品 Gr-B-2B-BPL	(") 6.200	m	(") 33,439	(") 207,322	歩A・単A B単 163号
合 計				(") 2,688,628	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・構造物取壊し工				(")	
	1.000	式		9,267,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物	(") 653	m3	(") 7,813	(") 5,101,889	歩A・単A B単 69号
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート構造物	(") 13	m3	(") 15,600	(") 202,800	歩A・単A B単 70号
BA0202 舗装版破砕 アスファルト舗装版,t=15cm以下	(") 8.9	m ²	(") 1,620	(") 14,418	歩A・単A B単 71号
000072 石積み取壊し 練石積	(") 38.000	m3	(") 25,300	(") 961,400	歩A・単A B単 72号
000073 石積み取壊し 空石積	(") 6.500	m3	(") 7,905	(") 51,383	歩A・単A B単 73号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	(") 653	m3	(") 4,142	(") 2,704,726	歩A・単A B単 74号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻	(") 13	m3	(") 5,390	(") 70,070	歩A・単A B単 75号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト舗装版	(") 0.4	m3	(") 7,074	(") 2,830	歩A・単A B単 76号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 練石積	(") 38	m3	(") 4,142	(") 157,396	歩A・単A B単 77号
合 計				(") 9,266,912	
・・仮置土採取				(")	
	1.000	式		1,213,000	
000164 仮置土採取 建設発生土受入地 周布団地～現場へ搬入	(") 960.000	m3	(") 1,264	(") 1,213,440	歩A・単A B単 164号
合 計				(") 1,213,440	
・・搬入土整地				(60,000)	
	1.000	式		82,000	
000165 搬入土整地 建設発生土受入地(周布団地)	(400.000) 550.000	m3	(") 149	(59,600) 81,950	歩A・単A B単 165号
合 計				(59,600) 81,950	
・・植生工				(0)	
	1.000	式		1,495,000	
000253 植生シート センチビードグラス	(0.000) 990.000	m ²	(0) 1,510	(0) 1,494,900	歩A・単A B単 253号
合 計				(0) 1,494,900	
・・作業残土処理				(0)	
	1.000	式		1,692,000	
000254 作業残土処理 表土受け取り場～建設発生土受入地 古田団地へ搬出	(0.000) 440.000	m3	(0) 3,845	(0) 1,691,800	歩A・単A B単 254号
合 計				(0) 1,691,800	
・・仮置土養生				(0)	
	1.000	式		138,000	
000255 養生シート敷設 ブルーシート	(0.000) 367.000	m ²	(0) 76	(0) 27,892	歩A・単A B単 255号
000256 養生ネット敷設	(0.000) 367.000	m ²	(0) 228	(0) 83,676	歩A・単A B単 256号
000257 土のう設置	(0.000) 1.200	m3	(0) 22,056	(0) 26,467	歩A・単A B単 257号
合 計				(0) 138,035	
・・産業廃棄物運搬・処理				(0)	
	1.000	式		78,000	
000258 産業廃棄物運搬・処理 石	(0.000) 6.600	m3	(0) 11,880	(0) 78,408	歩A・単A B単 258号
合 計				(0) 78,408	
・用水路工(開水路) 高知団地				(17,428,000)	
	1.000	式		18,656,000	
・・作業土工				(")	
	1.000	式		1,044,000	
BA0101 掘削	(") 15	m3	(") 323	(") 4,845	歩A・単A B単 78号
BA0103 床掘り	(") 100	m3	(") 2,042	(") 204,200	歩A・単A B単 79号
B01505 流用土盛土	(") 380	m3	(") 2,002	(") 760,760	歩A・単A B単 80号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B01209 埋戻	(") 33	m ³	(") 2,260	(") 74,580	歩A・単A B単 81号
合 計				(") 1,044,385	
・・整形仕上げ工				(") 537,000	
BA0109 法面整形 切土部	(") 440	m ²	(") 907	(") 399,080	歩A・単A B単 82号
BA0109 法面整形 盛土部	(") 300	m ²	(") 460	(") 138,000	歩A・単A B単 83号
合 計				(") 537,080	
・・水路工				(") 13,305,000	
000084 管渠工(高密度ポリエチレン管) ダブ無孔管 450	(") 116.400	m	(") 15,339	(") 1,785,460	歩A・単A B単 84号
000085 高密度ポリエチレン管継手材 ダブ無孔管 450	(") 23.000	組	(") 12,900	(") 296,700	歩A・単A B単 85号
000086 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-250	(") 29.800	m	(") 6,599	(") 196,650	歩A・単A B単 86号
000087 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-450	(") 425.800	m	(") 10,690	(") 4,551,802	歩A・単A B単 87号
000166 ボックスカルバート(ベンチフリューム用) B450	(") 107.000	m	(") 51,737	(") 5,535,859	歩A・単A B単 166号
000089 継手コンクリート 18-8-25(20),BC-BF接続	(") 29.000	箇所	(") 7,698	(") 223,242	歩A・単A B単 89号
000090 鉄筋コンクリート角フリューム KF-500	(") 40.000	m	(") 17,206	(") 688,240	歩A・単A B単 90号
000091 資材現場内小運搬 鉄筋コンクリート二次製品,高密度ポリエチレン管(ダブ)	(") 1.000	式	(") 27,354	(") 27,354	歩A・単A B単 91号
合 計				(") 13,305,307	
・・取水工				(") 598,000	
000092 取水口(分水工) BF-450 目地材含む	(") 20.000	箇所	(") 20,341	(") 406,820	歩A・単A B単 92号
000093 取水口(分水工) KF-500 目地材含む	(") 1.000	箇所	(") 23,333	(") 23,333	歩A・単A B単 93号
000094 取水口(取水管) ほ場法面部 150	(") 15.000	箇所	(") 4,245	(") 63,675	歩A・単A B単 94号
000095 取水口(取水管) 道路横断面部 150	(") 6.000	箇所	(") 17,307	(") 103,842	歩A・単A B単 95号
合 計				(") 597,670	
・・付帯工				(1,944,000) 1,994,000	
000096 合流樹 S2型-1(T-6)	(") 5.000	箇所	(") 88,143	(") 440,715	歩A・単A B単 96号
000097 合流樹 S3型-1(T-6)	(") 2.000	箇所	(") 171,889	(") 343,778	歩A・単A B単 97号
000098 合流樹 S2型-2(T-14)	(") 2.000	箇所	(") 88,143	(") 176,286	歩A・単A B単 98号
000099 合流樹 F2型-2(T-14)	(") 1.000	箇所	(") 198,557	(") 198,557	歩A・単A B単 99号
000100 角落し 杉特1等、600×600×18	(") 1.000	組	(") 324	(") 324	歩A・単A B単 100号
000101 管渠工 A300型,遠心力鉄筋コンクリート管	(") 3.000	m	(") 15,544	(") 46,632	歩A・単A B単 101号
000102 管渠工 B400型,重圧管	(") 1.300	m	(") 30,597	(") 39,776	歩A・単A B単 102号
000103 シュート式落差工 BF-450、L=2000	(") 8.000	箇所	(") 21,232	(") 169,856	歩A・単A B単 103号
000167 分水栓 取付式、300用,合成樹脂	(") 1.000	個	(") 46,200	(") 46,200	歩A・単A B単 167号
000104 継手コンクリート BF-450,シュート式落差工(上下部)	(") 8.000	箇所	(") 17,745	(") 141,960	歩A・単A B単 104号
000105 張コンクリート t=0.1m,シュート式落差工部	(") 14.000	m	(") 7,013	(") 98,182	歩A・単A B単 105号
000168 継手コンクリート 18-8-25(20),4号支線用水路上流端	(") 1.000	箇所	(") 16,242	(") 16,242	歩A・単A B単 168号
000107 取水樹工 5号支線用水路始点部	(") 1.000	箇所	(") 158,080	(") 158,080	歩A・単A B単 107号
000108 角落し 杉特1等、600×600×18	(") 1.000	組	(") 324	(") 324	歩A・単A B単 108号
000109 排水管設置 VU 150,埋板(SUS)	(") 1.000	箇所	(") 66,960	(") 66,960	歩A・単A B単 109号
000259 編鋼板蓋設置	(0.000) 1.000	枚	(0) 49,838	(0) 49,838	歩A・単A B単 259号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				(1,943,872) 1,993,710	
・・植生工				(0)	
000260 植生シート	1.000	式		1,178,000	
センチビードグラス	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	780.000	m	1,510	1,177,800	B単 260号
合 計				(0) 1,177,800	
・排水路工 高知団地				(14,211,000) 14,039,000	
・・作業土工				(")	
	1.000	式		1,948,000	
BA0103 床掘り	(")		(")	(")	歩A・単A
	1,100	m3	313	344,300	B単 110号
B01505 流用土盛土	(")		(")	(")	歩A・単A
	7	m3	3,697	25,879	B単 111号
B01209 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A
	450	m3	2,373	1,067,850	B単 112号
B01209 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A
	220	m3	2,317	509,740	B単 113号
合 計				(") 1,947,769	
・・整形仕上げ工				(")	
	1.000	式		19,000	
BA0109 法面整形 切土部	(")		(")	(")	歩A・単A
	9	m	907	8,163	B単 114号
BA0109 法面整形 盛土部	(")		(")	(")	歩A・単A
	24	m	460	11,040	B単 115号
合 計				(") 19,203	
・・排水路工				(")	
	1.000	式		10,138,000	
000116 鉄筋コンクリート角フリューム KF-300	(")		(")	(")	歩A・単A
	45.000	m	8,995	404,775	B単 116号
000117 管渠工 A500型,遠心力鉄筋コンクリート管	(")		(")	(")	歩A・単A
	6.300	m	25,582	161,167	B単 117号
000118 管渠工 ダブル無孔管 300	(")		(")	(")	歩A・単A
	34.700	m	7,327	254,247	B単 118号
000119 管渠工 ダブル無孔管 400	(")		(")	(")	歩A・単A
	94.900	m	11,582	1,099,132	B単 119号
000120 管渠工 ダブル無孔管 500	(")		(")	(")	歩A・単A
	112.900	m	17,893	2,020,120	B単 120号
000121 管渠工 ダブル無孔管 600	(")		(")	(")	歩A・単A
	91.700	m	24,746	2,269,208	B単 121号
000122 管渠工 ダブル有孔管 700	(")		(")	(")	歩A・単A
	75.700	m	35,082	2,655,707	B単 122号
000123 高密度ポリエチレン管継手材 ダブル無孔管 300	(")		(")	(")	歩A・単A
	7.000	組	6,120	42,840	B単 123号
000124 高密度ポリエチレン管継手材 ダブル無孔管 400	(")		(")	(")	歩A・単A
	19.000	組	9,900	188,100	B単 124号
000125 高密度ポリエチレン管継手材 ダブル無孔管 500	(")		(")	(")	歩A・単A
	23.000	組	14,200	326,600	B単 125号
000126 高密度ポリエチレン管継手材 ダブル無孔管 600	(")		(")	(")	歩A・単A
	18.000	組	20,100	361,800	B単 126号
000127 高密度ポリエチレン管継手材 ダブル有孔管 700	(")		(")	(")	歩A・単A
	15.000	組	23,100	346,500	B単 127号
000128 資材現場内小運搬 鉄筋コンクリート二次製品	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	7,787	7,787	B単 128号
合 計				(") 10,137,983	
・・付帯工				(2,106,000) 1,884,000	
	1.000	式		1,884,000	
000129 重力式擁壁 16番ほ場進入路	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	箇所	219,724	219,724	B単 129号
000130 合流樹 S1型-1(T-6)	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	箇所	55,352	55,352	B単 130号
000131 合流樹 S2型-1(T-6)	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	箇所	88,143	88,143	B単 131号
000132 マンホール作業土工(床掘り)	(53.000)		(")	(16,589)	歩A・単A
	50.000	m3	313	15,650	B単 132号
000133 マンホール作業土工(埋戻) 振動コパ'ク	(23.000)		(")	(53,291)	歩A・単A
	21.000	m3	2,317	48,657	B単 133号
000134 マンホール作業土工(埋戻) 0.8~1.1ton振動D-ラ	(15.000)		(")	(35,595)	歩A・単A
	13.000	m3	2,373	30,849	B単 134号
000135 1号マンホール据付工 No.16	(1.000)		(")	(305,400)	歩A・単A
	0.000	基	305,400	0	B単 135号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000261 1号マンホール据付工 No.16	(0.000) 1.000		(0) 254,000	(0) 254,000	歩A・単A B単 261号
000136 1号マンホール据付工 No.21	(1.000) 0.000		(") 307,400	(307,400) 0	歩A・単A B単 136号
000262 1号マンホール据付工 No.21	(0.000) 1.000		(0) 248,000	(0) 248,000	歩A・単A B単 262号
000137 1号マンホール据付工 No.23	(1.000) 0.000		(") 247,000	(247,000) 0	歩A・単A B単 137号
000263 1号マンホール据付工 No.23	(0.000) 1.000		(0) 234,900	(0) 234,900	歩A・単A B単 263号
000138 2号マンホール据付工 No.4	(1.000) 0.000		(") 376,500	(376,500) 0	歩A・単A B単 138号
000264 2号マンホール据付工 No.4	(0.000) 1.000		(0) 322,500	(0) 322,500	歩A・単A B単 264号
000139 2号マンホール据付工 No.10	(1.000) 0.000		(") 400,600	(400,600) 0	歩A・単A B単 139号
000265 2号マンホール据付工 No.10	(0.000) 1.000		(0) 366,500	(0) 366,500	歩A・単A B単 265号
合 計				(2,105,594) 1,884,275	
・ ・ 植生工				(0) 50,000	
000266 植生シート センチビードグラス	1.000 (0.000) 33.000	式 m ²	(0) 1,510	(0) 49,830	歩A・単A B単 266号
合 計				(0) 49,830	
・ 道路工 高知団地				(9,296,000) 9,132,000	
・ ・ 掘削工				(") 4,000	
BA0101 掘削	(") 11	式 m ³	(") 323	(") 3,553	歩A・単A B単 140号
合 計				(") 3,553	
・ ・ 路体盛土工				(4,228,000) 3,076,000	
000169 盛土 B 4.0m 搬入土	(") 240.000	式 m ³	(2,336) 256	(560,640) 61,440	歩A・単A B単 169号
000141 盛土 B 4.0m 購入土	(980.000) 720.000	m ³	(") 2,336	(2,289,280) 1,681,920	歩A・単A B単 141号
000142 盛土 4.0m>B 2.5m 購入土	(280.000) 270.000	m ³	(") 2,971	(831,880) 802,170	歩A・単A B単 142号
000143 盛土 2.5m>B 1.0m 購入土	(57.000) 54.000	m ³	(") 5,168	(294,576) 279,072	歩A・単A B単 143号
000144 盛土 路肩部 購入土	(") 45.000	m ³	(") 5,596	(") 251,820	歩A・単A B単 144号
合 計				(4,228,196) 3,076,422	
・ ・ 整形仕上げ工				(467,000) 421,000	
BA0109 法面整形 切土部	(140) 150	m ²	(") 907	(126,980) 136,050	歩A・単A B単 145号
BA0109 法面整形 盛土部	(740) 620	m ²	(") 460	(340,400) 285,200	歩A・単A B単 146号
合 計				(467,380) 421,250	
・ ・ アスファルト舗装工				(") 3,450,000	
000170 アスファルト舗装 再生密粒度アス13 t-4cm, RM-25 t=10cm	(") 412.000	m	(") 8,120	(") 3,345,440	歩A・単A B単 170号
000171 農道・県道取付工 支線道路 再生密粒度アス13 t-4cm, RM-25 t=10cm	(") 2.000	箇所	(") 52,516	(") 105,032	歩A・単A B単 171号
合 計				(") 3,450,472	
・ ・ 砂利舗装工				(220,000) 227,000	
000172 砂利舗装 B=3.0m, RC-40 t=10cm	(") 92.000	m	(") 2,319	(") 213,348	歩A・単A B単 172号
000173 隅切工 RC-40, t=10cm	(") 2.000	箇所	(") 3,092	(") 6,184	歩A・単A B単 173号
000267 砂利舗装 5号支線B道路始点部 RC-40, t=10cm	(0.000) 9.500	m ²	(0) 772	(0) 7,334	歩A・単A B単 267号
合 計				(219,532) 226,866	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・付帯工				(")	
	1.000	式		11,000	
000151 道路付帯物設置工	(")		(")	(")	歩A・単A
5号支線農道終了点部,デリネータ	1.000	本	6,807	6,807	B単 151号
000152 道路付帯物移設工	(")		(")	(")	歩A・単A
5号支線農道始了点部,デリネータ	1.000	本	4,300	4,300	B単 152号
合 計				(")	
				11,107	
・取付工				(")	
5号支線道路終了点部	1.000	式		916,000	
000153 合流樹	(")		(")	(")	歩A・単A
F3型- (T-20)	2.000	箇所	301,255	602,510	B単 153号
000154 管渠工	(")		(")	(")	歩A・単A
B600型,重圧管	3.300	m	45,547	150,305	B単 154号
000155 管渠工	(")		(")	(")	歩A・単A
B400型,重圧管	3.000	m	25,986	77,958	B単 155号
000156 L形水路工	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	箇所	46,359	46,359	B単 156号
000174 現場打水路床版	(")		(")	(")	歩A・単A
B=1.0m×L=1.4m×t=0.2m (T-14)	1.000	箇所	38,451	38,451	B単 174号
合 計				(")	
				915,583	
・植生工				(0)	
	1.000	式		1,027,000	
000268 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
センチビードグラス	680.000	m ²	1,510	1,026,800	B単 268号
合 計				(0)	
				1,026,800	
・整備工				(1,758,000)	
安用団地	1.000	式		1,255,000	
・整備工(排水管補修)				(")	
38番ほ場	1.000	式		66,000	
000175 床掘	(")		(")	(")	歩A・単A
砂質土	5.000	m ³	2,042	10,210	B単 175号
000176 基面整正	(")		(")	(")	歩A・単A
	3.000	m ²	428	1,284	B単 176号
000177 法面整形	(")		(")	(")	歩A・単A
切土法面整形	3.000	m ²	1,473	4,419	B単 177号
000178 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A
B<1.0m	4.000	m ³	2,923	11,692	B単 178号
000179 砂基礎	(")		(")	(")	歩A・単A
管底 基礎砂(SF相当品以上)	0.300	m ³	8,468	2,540	B単 179号
000180 砂基礎	(")		(")	(")	歩A・単A
管回り 基礎砂(SF相当品以上)	0.200	m ³	9,429	1,886	B単 180号
000181 排水管補修	(")		(")	(")	歩A・単A
	8.890	m	2,659	23,639	B単 181号
000182 既設排水路削孔	(")		(")	(")	歩A・単A
100	1.000	孔	5,991	5,991	B単 182号
000183 植生シート	(")		(")	(")	歩A・単A
センチビードグラス	2.600	m ²	1,510	3,926	B単 183号
合 計				(")	
				65,587	
・整備工(用水路補修)				(")	
8工区5号用水路取水口部	1.000	式		319,000	
000184 床掘	(")		(")	(")	歩A・単A
砂質土	14.000	m ³	278	3,892	B単 184号
000185 基面整正	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	m ²	428	428	B単 185号
000186 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A
構造物周辺	10.000	m ³	2,260	22,600	B単 186号
000187 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A
B< 1.0m	2.000	m ³	2,260	4,520	B単 187号
000188 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A
1.0m B< 2.5m	1.000	m ³	2,316	2,316	B単 188号
000189 盛土	(")		(")	(")	歩A・単A
路肩盛土	1.000	m ³	1,149	1,149	B単 189号
000190 法面整形	(")		(")	(")	歩A・単A
盛土法面整形	4.000	m ²	460	1,840	B単 190号
000191 植生シート	(")		(")	(")	歩A・単A
センチビードグラス	6.000	m ²	1,510	9,060	B単 191号
000192 舗装版切断	(")		(")	(")	歩A・単A
アスファルト舗装版 t=4cm	9.100	m	657	5,979	B単 192号
000193 舗装版破砕	(")		(")	(")	歩A・単A
アスファルト舗装版 t=4cm	11.500	m ²	611	7,027	B単 193号
B02315 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費)	(")		(")	(")	歩A・単A
アスファルト舗装版	0.5	m ³	5,293	2,647	B単 194号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物(基礎コンクリート)	(") 0.5	m3	(") 7,813	(") 3,907	歩A・単A B単 195号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	(") 0.5	m3	(") 4,354	(") 2,177	歩A・単A B単 196号
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート構造物(管渠工B型 300 撤去)	(") 0.7	m3	(") 15,600	(") 10,920	歩A・単A B単 197号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻	(") 0.7	m3	(") 5,654	(") 3,958	歩A・単A B単 198号
000199 舗装撤去(ベンチルーム用)撤去(再利用) B400	(") 5.800	m	(") 4,138	(") 24,000	歩A・単A B単 199号
000200 アスファルト舗装 再生密粒度AC13 t=4cm、RM-25 t=10cm	(") 13.200	m ²	(") 3,303	(") 43,600	歩A・単A B単 200号
000201 用排水路工	(9.500)		(")	(168,036)	歩A・単A
000269 排水路工 VP 150	0.000 9.500	m	17,688 4,919	0 46,731	B単 201号 歩A・単A B単 269号
000270 排水路防護工	(0.000) 1.000	箇所	(0) 23,697	(0) 23,697	歩A・単A B単 270号
000271 用水路工 舗装撤去(ベンチルーム用)B400 再利用	(0.000) 5.800	m	(0) 16,830	(0) 97,614	歩A・単A B単 271号
000202 埋戻土採取・運搬 高知団地～現場へ搬入	(") 1.000	m3	(") 1,115	(") 1,115	歩A・単A B単 202号
合 計				(319,171) 319,177	
・・整備工(法面保護工) 49番ほ場	1.000	式		(") 35,000	
000203 雨水浸食対策(枕土のう(耐候性)敷設)	(") 57.000	m	(") 503	(") 28,671	歩A・単A B単 203号
000204 法面整形 盛土法面整形	(") 9.000	m ²	(") 460	(") 4,140	歩A・単A B単 204号
000205 植生シート センチビードグラス	(") 1.000	m ²	(") 1,510	(") 1,510	歩A・単A B単 205号
000206 埋戻土採取・運搬 高知団地～現場へ搬入	(") 1.000	m3	(") 1,115	(") 1,115	歩A・単A B単 206号
合 計				(") 35,436	
・・整備工(落水口高上工) 88番ほ場	1.000	式		(") 22,000	
000207 床掘	(") 1.000	m3	(") 8,997	(") 8,997	歩A・単A B単 207号
000208 基面整正	(") 1.000	m ²	(") 428	(") 428	歩A・単A B単 208号
000209 埋戻	(") 1.000	m3	(") 2,002	(") 2,002	歩A・単A B単 209号
000210 法面整形	(") 1.000	m ²	(") 460	(") 460	歩A・単A B単 210号
000211 植生シート センチビードグラス	(") 1.000	m ²	(") 1,510	(") 1,510	歩A・単A B単 211号
000212 コンクリート(落水工高上工) 18-8-25	(") 0.100	m3	(") 32,570	(") 3,257	歩A・単A B単 212号
000213 型枠 コンクリート(落水工高上工)	(") 0.600	m ²	(") 8,463	(") 5,078	歩A・単A B単 213号
合 計				(") 21,732	
・・整備工(湧水処理工) 71番ほ場	1.000	式		(") 469,000	
000214 吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 50	(") 190.000	m	(") 1,866	(") 354,540	歩A・単A B単 214号
000215 吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 75	(") 20.000	m	(") 2,157	(") 43,140	歩A・単A B単 215号
000216 集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 75	(") 24.000	m	(") 1,559	(") 37,416	歩A・単A B単 216号
000217 集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 100	(") 9.300	m	(") 1,610	(") 14,973	歩A・単A B単 217号
000218 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 75×75	(") 1.000	個	(") 315	(") 315	歩A・単A B単 218号
000219 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100×100	(") 3.000	個	(") 656	(") 1,968	歩A・単A B単 219号
000220 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°I, 径75mm用	(") 1.000	個	(") 218	(") 218	歩A・単A B単 220号
000221 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インナー),100mm×75mm	(") 1.000	個	(") 245	(") 245	歩A・単A B単 221号
000222 作業残土処理 現場～建設発生土受入地 高知団地へ搬入	(") 15.000	m3	(") 1,107	(") 16,605	歩A・単A B単 222号
合 計				(") 469,420	
・・整備工(法面復旧工) 3工区1号排水路法面	1.000	式		(") 206,000	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000223 床掘	(") 14.000	m3	(") 2,042	(") 28,588	歩A・単A B単 223号
000224 埋戻	(") 14.000	m3	(") 3,134	(") 43,876	歩A・単A B単 224号
000225 ネット柵工	(") 13.000	m	(") 5,764	(") 74,932	歩A・単A B単 225号
000226 法面整形	(") 22.000	m ²	(") 460	(") 10,120	歩A・単A B単 226号
000227 植生シート センチビードグラス	(") 29.000	m ²	(") 1,510	(") 43,790	歩A・単A B単 227号
000228 埋戻土採取・運搬 高知団地～現場へ搬入	(") 2.000	m3	(") 2,172	(") 4,344	歩A・単A B単 228号
合 計				(") 205,650	
・・整備工(湧水処理工) 51-1番ほ場	(1.000) 0.000	式		(295,000) 0	
000229 吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 50	(135.000) 0.000	m	(") 1,779	(240,165) 0	歩A・単A B単 229号
000230 表土剥ぎ取り戻し	(471.000) 0.000	m ²	(") 77	(36,267) 0	歩A・単A B単 230号
000231 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75,L=200	(9.000) 0.000	個	(") 92	(828) 0	歩A・単A B単 231号
000232 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV45°Y 75x 75	(3.000) 0.000	個	(") 428	(1,284) 0	歩A・単A B単 232号
000233 端部保護資材 キャップ 50	(3.000) 0.000	個	(") 180	(540) 0	歩A・単A B単 233号
000234 作業残土処理 現場～建設発生土受入地 高知団地へ搬出	(14.000) 0.000	m3	(") 1,107	(15,498) 0	歩A・単A B単 234号
合 計				(294,582) 0	
・・整備工(漏水処理工) 50番ほ場	(1.000) 0.000	式		(140,000) 0	
000235 漏水処理工 遮水シート(軟質塩化ビニルシート t=1.0mm)	(17.000) 0.000	m	(") 7,894	(134,198) 0	歩A・単A B単 235号
000236 表土剥ぎ取り戻し	(24.000) 0.000	m ²	(") 77	(1,848) 0	歩A・単A B単 236号
000237 法面整形	(4.000) 0.000	m ²	(") 460	(1,840) 0	歩A・単A B単 237号
000238 埋戻土採取・運搬 高知団地～現場へ搬入	(2.000) 0.000	m3	(") 1,107	(2,214) 0	歩A・単A B単 238号
合 計				(140,100) 0	
・・整備工(漏水処理工) 45番ほ場	(1.000) 0.000	式		(40,000) 0	
000239 漏水処理工 遮水シート(軟質塩化ビニルシート t=1.0mm)	(3.500) 0.000	m	(") 6,977	(24,420) 0	歩A・単A B単 239号
000240 法面整形	(6.000) 0.000	m ²	(") 460	(2,760) 0	歩A・単A B単 240号
000241 植生シート センチビードグラス	(8.000) 0.000	m ²	(") 1,510	(12,080) 0	歩A・単A B単 241号
000242 埋戻土採取・運搬 高知団地～現場へ搬入	(1.000) 0.000	m3	(") 1,107	(1,107) 0	歩A・単A B単 242号
合 計				(40,367) 0	
・・整備工(畦畔復旧工) 94番ほ場	1.000	式		(") 36,000	
000243 畦畔復旧工	(") 4.000	m	(") 7,889	(") 31,556	歩A・単A B単 243号
000244 表土剥ぎ取り戻し	(") 39.000	m ²	(") 77	(") 3,003	歩A・単A B単 244号
000245 埋戻土採取・運搬 高知団地～現場へ搬入	(") 1.000	m3	(") 1,107	(") 1,107	歩A・単A B単 245号
合 計				(") 35,666	
・・整備工(湧水処理工) 59番ほ場	(1.000) 0.000	式		(130,000) 0	
000246 吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 75	(19.000) 0.000	m	(") 2,552	(48,488) 0	歩A・単A B単 246号
000247 排水渠 暗渠排水管(定尺管), VU 75	(2.500) 0.000	m	(") 1,601	(4,003) 0	歩A・単A B単 247号
000248 表土剥ぎ取り戻し	(135.000) 0.000	m ²	(") 461	(62,235) 0	歩A・単A B単 248号
000249 法面整形	(15.000) 0.000	m ²	(") 460	(6,900) 0	歩A・単A B単 249号
000250 作業残土処理 現場～建設発生土受入地 高知団地へ搬出	(4.000) 0.000	m3	(") 2,172	(8,688) 0	歩A・単A B単 250号

事業名 道前平野農地整備事業

工事名 高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(130,314) 0	
・ ・ 漏水部試掘 2号支線B道路 17番ほ場付近	1.000	式		(0) 13,000	
000272 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	m3	2,042	2,042	B単 272号
000273 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	m3	3,134	3,134	B単 273号
000274 舗装版切断 アスファルト舗装版 t=4cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	3.200	m	657	2,102	B単 274号
000275 舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=4cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.800	m ²	611	489	B単 275号
B02315 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト舗装版	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.8	m3	5,293	4,234	B単 276号
000277 舗装工 仮復旧 RM-25 t=14cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.800	m ²	705	564	B単 277号
合計				(0) 12,565	
・ ・ 整備工(法面復旧工) 14番ほ場	1.000	式		(0) 89,000	
000278 表土剥ぎ取り戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	154.000	m ²	85	13,090	B単 278号
000279 法面復旧工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.000	箇所	17,430	34,860	B単 279号
000280 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	21.000	m ²	460	9,660	B単 280号
000281 埋戻土採取・運搬 高知団地～現場へ搬入	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	m3	1,115	1,115	B単 281号
000282 植生シート センチビードグラス	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	20.000	m ²	1,510	30,200	B単 282号
合計				(0) 88,925	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格				(327,000) 6,117,000	
・一括計上価格				(327,000) 6,117,000	
・・・一括計上	1.000	式		(327,000) 6,117,000	
000161 作付面積測量	(3.610) 0.000	式 ha	(" 90,603	(327,077) 0	歩A・単A B単 161号
000284 作付面積測量	(0.000) 3.440	式 ha	(0) 93,193	(0) 320,584	歩A・単A B単 284号
000285 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用	(0.000) 1.000	式 式	(0) 3,139,223	(0) 3,139,223	歩A・単A B単 285号
000286 3次元出来形管理・3次元データ納品	(0.000) 1.000	式 式	(0) 2,657,550	(0) 2,657,550	歩A・単A B単 286号
合 計				(327,077) 6,117,357	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)			(")		
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	967,702		歩A・単A
B10002	*** B単 - 2号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)			(")		
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,635,567		歩A・単A
B10501	*** B単 - 3号 *** 筆外運土			(")		
	BH+不整地運搬車(L=310m以下)		m3	806		歩A・単A
B10501	*** B単 - 4号 *** 筆外運土			(")		
	BH+不整地運搬車(L=400m以下)		m3	943		歩A・単A
B10503	*** B単 - 5号 *** 筆内運土			(")		
	BH+不整地運搬車(L=80m以下)		m3	563		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 耕起			(")		
			ha	250,000		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 畦畔工			(")		
	湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1		m	1,015		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 畦畔工			(")		
	湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2		m	1,510		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 畦畔工			(")		
	普通畦畔 KF		m	677		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 切土法面工			(")		
	0 H<0.5 KC-1		m	318		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 進入路工			(")		
	1筆に1箇所 2-1型		箇所	1,084		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 進入路工			(")		
	1筆に1箇所 2-2型		箇所	4,513		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 進入路工			(")		
	1筆に1箇所 2-3型		箇所	10,838		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 進入路工			(")		
	1筆に1箇所 2-4型		箇所	20,315		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 進入路工			(")		
	2筆に1箇所 3-1型		箇所	1,094		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 吸水渠			(")		
	高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 50		m	1,950		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 吸水渠			(")		
	高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 75		m	2,242		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 集水渠			(")		
	暗渠排水管(定尺管),VU 75		m	1,329		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 集水渠			(")		
	暗渠排水管(定尺管),VU 100		m	1,379		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 集水渠			(")		
	暗渠排水管(定尺管),VU 125		m	2,842		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 排水渠			(")		
	暗渠排水管(定尺管),VU 75		m	1,601		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 排水渠			(")		

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	暗渠排水管(定尺管),VU 100 *** B単 - 23号 ***		m	(") 1,735		歩A・単A
000023	排水渠					
	暗渠排水管(定尺管),VU 125 *** B単 - 24号 ***		m	(") 2,876		歩A・単A
000024	排水渠取付部					
	VU 75 *** B単 - 25号 ***		m	(") 2,628		歩A・単A
000025	排水渠取付部					
	VU 100 *** B単 - 26号 ***		m	(") 2,697		歩A・単A
000026	排水渠取付部					
	VU 125 *** B単 - 27号 ***		m	(") 3,477		歩A・単A
000027	水閘					
	75 *** B単 - 28号 ***		箇所	(") 16,376		歩A・単A
000028	水閘					
	100 *** B単 - 29号 ***		箇所	(") 24,976		歩A・単A
000029	水閘					
	125 *** B単 - 30号 ***		箇所	(") 45,876		歩A・単A
000030	会所樹設置工					
	B300×H420 *** B単 - 31号 ***		箇所	(") 7,249		歩A・単A
000031	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°Y, 75×75 *** B単 - 32号 ***		個	(") 315		歩A・単A
000032	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°Y, 100×75 *** B単 - 33号 ***		個	(") 705		歩A・単A
000033	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°Y, 100×100 *** B単 - 34号 ***		個	(") 656		歩A・単A
000034	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°Y, 125×100 *** B単 - 35号 ***		個	(") 1,480		歩A・単A
000035	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°Y, 125×125 *** B単 - 36号 ***		個	(") 1,200		歩A・単A
000036	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°I, 径75mm用 *** B単 - 37号 ***		個	(") 218		歩A・単A
000037	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°I, 径100mm用 *** B単 - 38号 ***		個	(") 434		歩A・単A
000038	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV異径ソケット(イクリザ),100mm×75mm *** B単 - 39号 ***		個	(") 245		歩A・単A
000039	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV異径ソケット(イクリザ),125mm×100mm *** B単 - 40号 ***		個	(") 358		歩A・単A
000040	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VU 75,L=100 *** B単 - 41号 ***		個	(") 46		歩A・単A
000041	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VU 75,L=200 *** B単 - 42号 ***		個	(") 92		歩A・単A
000042	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VU 100,L=1.0m *** B単 - 43号 ***		個	(") 543		歩A・単A
000043	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VU 100,L=200		個	(") 109		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125_L=1.0m		個	(") 1,248		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125_L=200		個	(") 250		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 継手資材(高密度ポリエチレン管) ダブル有孔管 75		m	(") 725		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 端部保護資材 キャップ 50		個	(") 180		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** ポリエチレン管削孔 75		孔	(") 491		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** ポリエチレン管削孔 100		孔	(") 982		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** ポリエチレン管削孔 125		孔	(") 982		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** ㊦ ㊲㊳㊴管用支管継手 本管 400以下、枝管 100		箇所	(") 6,180		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** ㊦ ㊲㊳㊴管用支管継手 本管 400以下、枝管 125		箇所	(") 11,509		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** ㊦ ㊲㊳㊴管用支管継手 本管 450~ 600、枝管 100		箇所	(") 6,360		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** ㊦ ㊲㊳㊴管用支管継手 本管 450~ 600、枝管 125		箇所	(") 11,909		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** ㊦ ㊲㊳㊴管用支管継手 本管 700、枝管 75		箇所	(") 6,785		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** ㊦ ㊲㊳㊴管用支管継手 本管 700、枝管 100		箇所	(") 6,540		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** ㊦ ㊲㊳㊴管用支管継手 本管 700、枝管 125		箇所	(") 12,009		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 田面排水工 落水口、ﾀｲﾌﾟ1(ほ場法面部)		箇所	(") 18,046		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 田面排水工 排水管、ﾀｲﾌﾟ1(ほ場法面部)		m	(") 5,223		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 田面排水工 落水口、ﾀｲﾌﾟ2(道路横断部)		箇所	(") 18,300		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 田面排水工 排水管、ﾀｲﾌﾟ2(道路横断部)		m	(") 8,361		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** コンクリート削孔 150		孔	(") 7,487		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** ポリエチレン管削孔 150		孔	(") 982		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** ㊦ ㊲㊳㊴管用支管継手 本管 400以下、枝管 150		箇所	(") 10,800		歩A・単A
000066	*** B単 - 66号 *** ㊦ ㊲㊳㊴管用支管継手					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
	本管 450~600、枝管 150 *** B単 - 67号 ***		箇所	11,200		歩A・単A
000067	ポリレン管用支管継手					
				(")		
	本管 700、枝管 150 *** B単 - 69号 ***		箇所	11,300		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
				(")		
	無筋コンクリート構造物 *** B単 - 70号 ***		m3	7,813		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
				(")		
	鉄筋コンクリート構造物 *** B単 - 71号 ***		m3	15,600		歩A・単A
BA0202	舗装版破砕					
				(")		
	アスファルト舗装版, t=15cm以下 *** B単 - 72号 ***		m ²	1,620		歩A・単A
000072	石積み取壊し					
				(")		
	練石積 *** B単 - 73号 ***		m3	25,300		歩A・単A
000073	石積み取壊し					
				(")		
	空石積 *** B単 - 74号 ***		m3	7,905		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
				(")		
	無筋コンクリート殻 *** B単 - 75号 ***		m3	4,142		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
				(")		
	鉄筋コンクリート殻 *** B単 - 76号 ***		m3	5,390		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
				(")		
	アスファルト舗装版 *** B単 - 77号 ***		m3	7,074		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
				(")		
	練石積 *** B単 - 78号 ***		m3	4,142		歩A・単A
BA0101	掘削					
				(")		
	*** B単 - 79号 ***		m3	323		歩A・単A
BA0103	床掘り					
				(")		
	*** B単 - 80号 ***		m3	2,042		歩A・単A
B01505	流用土盛土					
				(")		
	*** B単 - 81号 ***		m3	2,002		歩A・単A
B01209	埋戻					
				(")		
	*** B単 - 82号 ***		m3	2,260		歩A・単A
BA0109	法面整形					
				(")		
	切土部 *** B単 - 83号 ***		m ²	907		歩A・単A
BA0109	法面整形					
				(")		
	盛土部 *** B単 - 84号 ***		m ²	460		歩A・単A
000084	管渠工(高密度ポリエチレン管)					
				(")		
	ダブル無孔管 450 *** B単 - 85号 ***		m	15,339		歩A・単A
000085	高密度ポリエチレン管継手材					
				(")		
	ダブル無孔管 450 *** B単 - 86号 ***		組	12,900		歩A・単A
000086	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
				(")		
	BF-250 *** B単 - 87号 ***		m	6,599		歩A・単A
000087	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
				(")		
	BF-450 *** B単 - 89号 ***		m	10,690		歩A・単A
000089	継手コンクリート					
				(")		
	18-8-25(20).BC-BF接続		箇所	7,698		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000090	*** B単 - 90号 *** 鉄筋コンクリート角フリューム			(")		
	KF-500		m	17,206		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 資材現場内小運搬			(")		
	鉄筋コンクリート二次製品、高密度ポリイソ管(ダブル)		式	27,354		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 取水口(分水工)			(")		
	BF-450 目地材含む		箇所	20,341		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 取水口(分水工)			(")		
	KF-500 目地材含む		箇所	23,333		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 取水口(取水管)			(")		
	ほ場法面部 150		箇所	4,245		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 取水口(取水管)			(")		
	道路横断面部 150		箇所	17,307		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 合流樹			(")		
	S2型-1(T-6)		箇所	88,143		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 合流樹			(")		
	S3型-1(T-6)		箇所	171,889		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 合流樹			(")		
	S2型-2(T-14)		箇所	88,143		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 合流樹			(")		
	F2型-2(T-14)		箇所	198,557		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 角落し			(")		
	杉特1等、600×600×18		組	324		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 管渠工			(")		
	A300型、遠心力鉄筋コンクリート管		m	15,544		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 管渠工			(")		
	B400型、重圧管		m	30,597		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** シュート式落差工			(")		
	BF-450、L=2000		箇所	21,232		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 継手コンクリート			(")		
	BF-450、シュート式落差工(上下部)		箇所	17,745		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 張コンクリート			(")		
	t=0.1m、シュート式落差工部		m	7,013		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 取水樹工			(")		
	5号支線用水路始点部		箇所	158,080		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 角落し			(")		
	杉特1等、600×600×18		組	324		歩A・単A
000109	*** B単 - 109号 *** 排水管設置			(")		
	VU 150、堰板(SUS)		箇所	66,960		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 110号 *** 床掘り			(")		
			m3	313		歩A・単A
B01505	*** B単 - 111号 *** 流用土盛土			(")		
			m3	3,697		歩A・単A
B01209	*** B単 - 112号 *** 埋戻			(")		

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
			m3	2,373		歩A・単A
B01209	埋戻 *** B単 - 113号 ***					
			m3	2,317		歩A・単A
BA0109	法面整形 *** B単 - 114号 ***					
	切土部		m ²	907		歩A・単A
BA0109	法面整形 *** B単 - 115号 ***					
	盛土部		m ²	460		歩A・単A
000116	鉄筋コンクリート角フリューム *** B単 - 116号 ***					
	KF-300		m	8,995		歩A・単A
000117	管渠工 *** B単 - 117号 ***					
	A500型,遠心力鉄筋コンクリート管		m	25,582		歩A・単A
000118	管渠工 *** B単 - 118号 ***					
	ダブル無孔管 300		m	7,327		歩A・単A
000119	管渠工 *** B単 - 119号 ***					
	ダブル無孔管 400		m	11,582		歩A・単A
000120	管渠工 *** B単 - 120号 ***					
	ダブル無孔管 500		m	17,893		歩A・単A
000121	管渠工 *** B単 - 121号 ***					
	ダブル無孔管 600		m	24,746		歩A・単A
000122	管渠工 *** B単 - 122号 ***					
	ダブル有孔管 700		m	35,082		歩A・単A
000123	高密度ポリエチレン管継手材 *** B単 - 123号 ***					
	ダブル無孔管 300		組	6,120		歩A・単A
000124	高密度ポリエチレン管継手材 *** B単 - 124号 ***					
	ダブル無孔管 400		組	9,900		歩A・単A
000125	高密度ポリエチレン管継手材 *** B単 - 125号 ***					
	ダブル無孔管 500		組	14,200		歩A・単A
000126	高密度ポリエチレン管継手材 *** B単 - 126号 ***					
	ダブル無孔管 600		組	20,100		歩A・単A
000127	高密度ポリエチレン管継手材 *** B単 - 127号 ***					
	ダブル有孔管 700		組	23,100		歩A・単A
000128	資材現場内小運搬 *** B単 - 128号 ***					
	鉄筋コンクリート二次製品		式	7,787		歩A・単A
000129	重力式擁壁 *** B単 - 129号 ***					
	16番ほ場進入路		箇所	219,724		歩A・単A
000130	合流樹 *** B単 - 130号 ***					
	S1型-1(T-6)		箇所	55,352		歩A・単A
000131	合流樹 *** B単 - 131号 ***					
	S2型-1(T-6)		箇所	88,143		歩A・単A
000132	マンホール作業土工(床掘り) *** B単 - 132号 ***					
			m3	313		歩A・単A
000133	マンホール作業土工(埋戻) *** B単 - 133号 ***					
	振動コパク		m3	2,317		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000134	*** B単 - 134号 *** マンホール作業土工(埋戻)			(")		
	0.8~1.1ton振動ロー		m3	2,373		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 1号マンホール据付工			(")		
	No.16		基	305,400		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 1号マンホール据付工			(")		
	No.21		基	307,400		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 1号マンホール据付工			(")		
	No.23		基	247,000		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 2号マンホール据付工			(")		
	No.4		基	376,500		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 2号マンホール据付工			(")		
	No.10		基	400,600		歩A・単A
BA0101	*** B単 - 140号 *** 掘削			(")		
			m3	323		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 盛土			(")		
	B 4.0m 購入土		m3	2,336		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 盛土			(")		
	4.0m>B 2.5m 購入土		m3	2,971		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 盛土			(")		
	2.5m>B 1.0m 購入土		m3	5,168		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 盛土			(")		
	路肩部 購入土		m3	5,596		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 145号 *** 法面整形			(")		
	切土部		m ²	907		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 146号 *** 法面整形			(")		
	盛土部		m ²	460		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 道路付帯物設置工			(")		
	5号支線農道終点部,デリネータ		本	6,807		歩A・単A
000152	*** B単 - 152号 *** 道路付帯物移設工			(")		
	5号支線農道始点部,デリネータ		本	4,300		歩A・単A
000153	*** B単 - 153号 *** 合流樹			(")		
	F3型- (T-20)		箇所	301,255		歩A・単A
000154	*** B単 - 154号 *** 管渠工			(")		
	B600型,重圧管		m	45,547		歩A・単A
000155	*** B単 - 155号 *** 管渠工			(")		
	B400型,重圧管		m	25,986		歩A・単A
000156	*** B単 - 156号 *** L形水路工			(")		
			箇所	46,359		歩A・単A
B19021	*** B単 - 157号 *** 交通誘導警備員			(")		
			人	13,872		歩A・単A
B18203	*** B単 - 158号 *** 敷鉄板			(")		
	設置~賃料~撤去		m ²	908		歩A・単A
000159	*** B単 - 159号 *** 仮設進入路設置					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	徳吉農道取付 *** B単 - 160号 ***		箇所	(") 7,492		歩A・単A
B19002	仮設材輸送					
	敷鉄板 *** B単 - 161号 ***		ton	(") 8,640		歩A・単A
000161	作付面積測量					
	*** B単 - 162号 ***		ha	(") 90,603		歩A・単A
000162	田面排水工					
	地区外ほ場 *** B単 - 163号 ***		箇所	(") 38,254		歩A・単A
000163	ガードレール					
	路側用 塗装品 Gr-B-2B-BPL *** B単 - 164号 ***		m	(") 33,439		歩A・単A
000164	仮置土採取					
	建設発生土受入地 周布団地～現場へ搬入 *** B単 - 165号 ***		m ³	(") 1,264		歩A・単A
000165	搬入土整地					
	建設発生土受入地(周布団地) *** B単 - 166号 ***		m ³	(") 149		歩A・単A
000166	ボックスカルバート(ベンチフリューム用)					
	B450 *** B単 - 167号 ***		m	(") 51,737		歩A・単A
000167	分水栓					
	取付式, 300用,合成樹脂 *** B単 - 168号 ***		個	(") 46,200		歩A・単A
000168	継手コンクリート					
	18-8-25(20),4号支線用水路上流端 *** B単 - 169号 ***		箇所	(") 16,242		歩A・単A
000169	盛土					
	B 4.0m 搬入土 *** B単 - 170号 ***		m ³	(2,336) 256		歩A・単A
000170	アスファルト舗装					
	再生密粒度7.5/13 t-4cm, RM-25 t=10cm *** B単 - 171号 ***		m	(") 8,120		歩A・単A
000171	農道・県道取付工					
	支線道路 再生密粒度7.5/13 t-4cm, RM-25 t=10cm *** B単 - 172号 ***		箇所	(") 52,516		歩A・単A
000172	砂利舗装					
	B=3.0m, RC-40 t=10cm *** B単 - 173号 ***		m	(") 2,319		歩A・単A
000173	隅切工					
	RC-40, t=10cm *** B単 - 174号 ***		箇所	(") 3,092		歩A・単A
000174	現場打水路床版					
	B=1.0m×L=1.4m×t=0.2m (T-14) *** B単 - 175号 ***		箇所	(") 38,451		歩A・単A
000175	床掘					
	砂質土 *** B単 - 176号 ***		m ³	(") 2,042		歩A・単A
000176	基面整正					
	*** B単 - 177号 ***		m ²	(") 428		歩A・単A
000177	法面整形					
	切土法面整形 *** B単 - 178号 ***		m ²	(") 1,473		歩A・単A
000178	埋戻					
	B<1.0m *** B単 - 179号 ***		m ³	(") 2,923		歩A・単A
000179	砂基礎					
	管底 基礎砂(SF相当品以上) *** B単 - 180号 ***		m ³	(") 8,468		歩A・単A
000180	砂基礎					
	管回り 基礎砂(SF相当品以上)		m ³	(") 9,429		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000181	*** B単 - 181号 *** 排水管補修		m	(") 2,659		歩A・単A
000182	*** B単 - 182号 *** 既設排水路削孔		孔	(") 5,991		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** 植生シート		m ²	(") 1,510		歩A・単A
000184	*** B単 - 184号 *** 床掘		m ³	(") 278		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** 砂質土		m ³	(") 428		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 埋戻		m ³	(") 2,260		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** 埋戻		m ³	(") 2,260		歩A・単A
000188	*** B単 - 188号 *** 埋戻		m ³	(") 2,316		歩A・単A
000189	*** B単 - 189号 *** 盛土		m ³	(") 1,149		歩A・単A
000190	*** B単 - 190号 *** 法面整形		m ²	(") 460		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** 植生シート		m ²	(") 1,510		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** 舗装版切断		m	(") 657		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** 舗装版破砕		m ²	(") 611		歩A・単A
B02315	*** B単 - 194号 *** アスファルト舗装版 t=4cm 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m ³	(") 5,293		歩A・単A
B02162	*** B単 - 195号 *** コンクリート構造物取壊し		m ³	(") 7,813		歩A・単A
B02315	*** B単 - 196号 *** 無筋コンクリート構造物(基礎コンクリート) 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m ³	(") 4,354		歩A・単A
B02162	*** B単 - 197号 *** コンクリート構造物取壊し		m ³	(") 15,600		歩A・単A
B02315	*** B単 - 198号 *** 鉄筋コンクリート構造物(管渠工B型 300 撤去) 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m ³	(") 5,654		歩A・単A
000199	*** B単 - 199号 *** 鉄筋コンクリート殻		m	(") 4,138		歩A・単A
000200	*** B単 - 200号 *** 舗装		m ²	(") 3,303		歩A・単A
000201	*** B単 - 201号 *** 再生密粒度アコン13 t=4cm、RM-25 t=10cm 用排水路工		m	(") 17,688		歩A・単A
000202	*** B単 - 202号 *** 埋戻土採取・運搬					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	高知団地～現場へ搬入 *** B単 - 203号 ***		m ³	(") 1,115		歩A・単A
000203	雨水浸食対策(枕土のう(耐候性)敷設)					
	*** B単 - 204号 ***		m	(") 503		歩A・単A
000204	法面整形					
	盛土法面整形 *** B単 - 205号 ***		m ²	(") 460		歩A・単A
000205	植生シート					
	センチビードグラス *** B単 - 206号 ***		m ²	(") 1,510		歩A・単A
000206	埋戻土採取・運搬					
	高知団地～現場へ搬入 *** B単 - 207号 ***		m ³	(") 1,115		歩A・単A
000207	床掘					
	*** B単 - 208号 ***		m ³	(") 8,997		歩A・単A
000208	基面整正					
	*** B単 - 209号 ***		m ²	(") 428		歩A・単A
000209	埋戻					
	*** B単 - 210号 ***		m ³	(") 2,002		歩A・単A
000210	法面整形					
	*** B単 - 211号 ***		m ²	(") 460		歩A・単A
000211	植生シート					
	センチビードグラス *** B単 - 212号 ***		m ²	(") 1,510		歩A・単A
000212	コンクリート(落水工嵩上工)					
	18-8-25 *** B単 - 213号 ***		m ³	(") 32,570		歩A・単A
000213	型枠					
	コンクリート(落水工嵩上工) *** B単 - 214号 ***		m ²	(") 8,463		歩A・単A
000214	吸水渠					
	高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 50 *** B単 - 215号 ***		m	(") 1,866		歩A・単A
000215	吸水渠					
	高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 75 *** B単 - 216号 ***		m	(") 2,157		歩A・単A
000216	集水渠					
	暗渠排水管(定尺管),VU 75 *** B単 - 217号 ***		m	(") 1,559		歩A・単A
000217	集水渠					
	暗渠排水管(定尺管),VU 100 *** B単 - 218号 ***		m	(") 1,610		歩A・単A
000218	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°Y, 75×75 *** B単 - 219号 ***		個	(") 315		歩A・単A
000219	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°Y, 100×100 *** B単 - 220号 ***		個	(") 656		歩A・単A
000220	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°E, 径75mm用 *** B単 - 221号 ***		個	(") 218		歩A・単A
000221	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV異径ソケット(イクリザ),100mm×75mm *** B単 - 222号 ***		個	(") 245		歩A・単A
000222	作業残土処理					
	現場～建設発生土受入地 高知団地へ搬出 *** B単 - 223号 ***		m ³	(") 1,107		歩A・単A
000223	床掘					
			m ³	(") 2,042		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000224	*** B単 - 224号 *** 埋戻		m ³	(") 3,134		歩A・単A
000225	*** B単 - 225号 *** ネット柵工		m	(") 5,764		歩A・単A
000226	*** B単 - 226号 *** 法面整形		m ²	(") 460		歩A・単A
000227	*** B単 - 227号 *** 植生シート		m ²	(") 1,510		歩A・単A
000228	*** B単 - 228号 *** センチビードグラス 埋戻土採取・運搬		m ³	(") 2,172		歩A・単A
000229	*** B単 - 229号 *** 高知団地～現場へ搬入 吸水渠		m	(") 1,779		歩A・単A
000230	*** B単 - 230号 *** 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 50 表土剥ぎ取り戻し		m ²	(") 77		歩A・単A
000231	*** B単 - 231号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75_L=200		個	(") 92		歩A・単A
000232	*** B単 - 232号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV45°Y 75x 75		個	(") 428		歩A・単A
000233	*** B単 - 233号 *** 端部保護資材 キャップ 50		個	(") 180		歩A・単A
000234	*** B単 - 234号 *** 作業残土処理 現場～建設発生土受入地 高知団地へ搬出		m ³	(") 1,107		歩A・単A
000235	*** B単 - 235号 *** 漏水処理工 遮水シート(軟質塩化ビニルシート t=1.0mm)		m	(") 7,894		歩A・単A
000236	*** B単 - 236号 *** 表土剥ぎ取り戻し		m ²	(") 77		歩A・単A
000237	*** B単 - 237号 *** 法面整形		m ²	(") 460		歩A・単A
000238	*** B単 - 238号 *** 埋戻土採取・運搬 高知団地～現場へ搬入		m ³	(") 1,107		歩A・単A
000239	*** B単 - 239号 *** 漏水処理工 遮水シート(軟質塩化ビニルシート t=1.0mm)		m	(") 6,977		歩A・単A
000240	*** B単 - 240号 *** 法面整形		m ²	(") 460		歩A・単A
000241	*** B単 - 241号 *** 植生シート		m ²	(") 1,510		歩A・単A
000242	*** B単 - 242号 *** センチビードグラス 埋戻土採取・運搬		m ³	(") 1,107		歩A・単A
000243	*** B単 - 243号 *** 畦畔復旧工		m	(") 7,889		歩A・単A
000244	*** B単 - 244号 *** 表土剥ぎ取り戻し		m ²	(") 77		歩A・単A
000245	*** B単 - 245号 *** 埋戻土採取・運搬					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	高知団地～現場へ搬入 *** B単 - 246号 ***		m ³	() 1,107		歩A・単A
000246	吸水渠					
	高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 75 *** B単 - 247号 ***		m	() 2,552		歩A・単A
000247	排水渠					
	暗渠排水管(定尺管), VU 75 *** B単 - 248号 ***		m	() 1,601		歩A・単A
000248	表土剥ぎ取り戻し					
	*** B単 - 249号 ***		m ²	() 461		歩A・単A
000249	法面整形					
	*** B単 - 250号 ***		m ²	() 460		歩A・単A
000250	作業残土処理					
	現場～建設発生土受入地 高知団地へ搬出 *** B単 - 251号 ***		m ³	() 2,172		歩A・単A
000251	現場環境改善費					
	快適トイレ *** B単 - 252号 ***		式	() 523,600		歩A・単A
000252	ほ場整備工(表土扱い+基盤造成)(ICT)					
	*** B単 - 253号 ***		ha	(0) 2,850,551		歩A・単A
000253	植生シート					
	センチビードグラス *** B単 - 254号 ***		m ²	(0) 1,510		歩A・単A
000254	作業残土処理					
	表土受け取り場～建設発生土受入地 古田団地へ搬出 *** B単 - 255号 ***		m ³	(0) 3,845		歩A・単A
000255	養生シート敷設					
	ブルーシート *** B単 - 256号 ***		m ²	(0) 76		歩A・単A
000256	養生ネット敷設					
	*** B単 - 257号 ***		m ²	(0) 228		歩A・単A
000257	土のう設置					
	*** B単 - 258号 ***		m ³	(0) 22,056		歩A・単A
000258	産業廃棄物運搬・処理					
	石 *** B単 - 259号 ***		m ³	(0) 11,880		歩A・単A
000259	編鋼板蓋設置					
	*** B単 - 260号 ***		枚	(0) 49,838		歩A・単A
000260	植生シート					
	センチビードグラス *** B単 - 261号 ***		m ²	(0) 1,510		歩A・単A
000261	1号マンホール据付工					
	No.16 *** B単 - 262号 ***		基	(0) 254,000		歩A・単A
000262	1号マンホール据付工					
	No.21 *** B単 - 263号 ***		基	(0) 248,000		歩A・単A
000263	1号マンホール据付工					
	No.23 *** B単 - 264号 ***		基	(0) 234,900		歩A・単A
000264	2号マンホール据付工					
	No.4 *** B単 - 265号 ***		基	(0) 322,500		歩A・単A
000265	2号マンホール据付工					
	No.10 *** B単 - 266号 ***		基	(0) 366,500		歩A・単A
000266	植生シート					
	センチビードグラス		m ²	(0) 1,510		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000267	*** B単 - 267号 *** 砂利舗装			(0)		
	5号支線B道路始点部 RC-40, t=10cm		m ²	772		歩A・単A
000268	*** B単 - 268号 *** 植生シート			(0)		
	センチビードグラス		m ²	1,510		歩A・単A
000269	*** B単 - 269号 *** 排水路工			(0)		
	VP 150		m	4,919		歩A・単A
000270	*** B単 - 270号 *** 排水路防護工			(0)		
			箇所	23,697		歩A・単A
000271	*** B単 - 271号 *** 用水路工			(0)		
	ボックスパイプ(ベンチフォーム用)B400 再利用		m	16,830		歩A・単A
000272	*** B単 - 272号 *** 床掘			(0)		
			m ³	2,042		歩A・単A
000273	*** B単 - 273号 *** 埋戻			(0)		
			m ³	3,134		歩A・単A
000274	*** B単 - 274号 *** 舗装版切断			(0)		
	アスファルト舗装版 t=4cm		m	657		歩A・単A
000275	*** B単 - 275号 *** 舗装版破碎			(0)		
	アスファルト舗装版 t=4cm		m ²	611		歩A・単A
B02315	*** B単 - 276号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			(0)		
	アスファルト舗装版		m ³	5,293		歩A・単A
000277	*** B単 - 277号 *** 舗装工			(0)		
	仮復旧 RM-25 t=14cm		m ²	705		歩A・単A
000278	*** B単 - 278号 *** 表土剥ぎ取り戻し			(0)		
			m ²	85		歩A・単A
000279	*** B単 - 279号 *** 法面復旧工			(0)		
			箇所	17,430		歩A・単A
000280	*** B単 - 280号 *** 法面整形			(0)		
			m ²	460		歩A・単A
000281	*** B単 - 281号 *** 埋戻土採取・運搬			(0)		
	高知団地~現場へ搬入		m ³	1,115		歩A・単A
000282	*** B単 - 282号 *** 植生シート			(0)		
	センチビードグラス		m ²	1,510		歩A・単A
000283	*** B単 - 283号 *** ICT建設機械経費			(0)		
	システム初期費		式	50,000		歩A・単A
000284	*** B単 - 284号 *** 作付面積測量			(0)		
			ha	93,193		歩A・単A
000285	*** B単 - 285号 *** 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			(0)		
			式	3,139,223		歩A・単A
000286	*** B単 - 286号 *** 3次元出来形管理・3次元データ納品			(0)		
			式	2,657,550		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	(")	ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.45ha,0.040,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,あり	1.000	ha	967,702	967,702	S単 112号
	合計				(") 967,702	
	単価				(") 967,702	
*** B単 - 2号 ***						
B10002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	(")	ha		1,000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.45ha,0.040,2.00,粘性土・珪質土,少ない,あり	1.000	ha	1,635,567	1,635,567	S単 113号
	合計				(") 1,635,567	
	単価				(") 1,635,567	
*** B単 - 3号 ***						
B10501	筆外運土 BH+不整地運搬車(L=310m以下)	(")	m3		1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 310m以下	1.000	m3	571	571	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	234.6	235	S単 126号
	合計				(") 806	
	単価				(") 806	
*** B単 - 4号 ***						
B10501	筆外運土 BH+不整地運搬車(L=400m以下)	(")	m3		1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 400m以下	1.000	m3	708	708	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	234.6	235	S単 126号
	合計				(") 943	
	単価				(") 943	
*** B単 - 5号 ***						
B10503	筆内運土 BH+不整地運搬車(L=80m以下)	(")	m3		1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	328	328	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	234.6	235	S単 126号
	合計				(") 563	
	単価				(") 563	
*** B単 - 6号 ***						
000006	耕起	(")	ha		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	25	250,000	S単 122号
	合計				(") 250,000	
	単価				(") 250,000	
*** B単 - 7号 ***						
000007	畦畔工 湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1	(")	m		100.000	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10009	畦畔整形工 あり	(") 131.000	m ²	505	(") 66,155	S単 114号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 39.000	m ²	907.4	(") 35,389	S単 139号
	合 計				(") 101,544	
	単 価				(") 1,015	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	畦畔工 湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 166.000	m ²	505	(") 83,830	S単 114号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 74.000	m ²	907.4	(") 67,148	S単 139号
	合 計				(") 150,978	
	単 価				(") 1,510	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	畦畔工 普通畦畔 KF		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 134.000	m ²	505	(") 67,670	S単 114号
	合 計				(") 67,670	
	単 価				(") 677	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	切土法面工 0 H<0.5 KC-1		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 35.000	m ²	907.4	(") 31,759	S単 139号
	合 計				(") 31,759	
	単 価				(") 318	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	進入路工 1筆に1箇所 2-1型		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 1.900	m ³	255.7	(") 486	S単 136号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1.300	m ²	459.9	(") 598	S単 140号
	合 計				(") 1,084	
	単 価				(") 1,084	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	進入路工 1筆に1箇所 2-2型		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 8.300	m ³	255.7	(") 2,122	S単 136号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 5.200	m ²	459.9	(") 2,391	S単 140号
	合 計				(") 4,513	
	単 価				(") 4,513	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	進入路工 1筆に1箇所 2-3型		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 20.800	m ³	255.7	(") 5,319	S単 136号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 12.000	m ²	459.9	(") 5,519	S単 140号
	合 計				(") 10,838	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 10,838	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	進入路工 1筆に1箇所 2-4型		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 40.600	m3	255.7	(") 10,381	S単 136号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 21.600	m ²	459.9	(") 9,934	S単 140号
	合 計				(") 20,315	
	単 価				(") 20,315	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	進入路工 2筆に1箇所 3-1型		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 2.300	m3	255.7	(") 588	S単 136号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.100	m ²	459.9	(") 506	S単 140号
	合 計				(") 1,094	
	単 価				(") 1,094	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 50		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ丸管), 50~75mm	(") 100.000	m	756	(") 75,600	S単 117号
SA0151	SP 基面整形 基面整形	(") 30.000	m ²	428.4	(") 12,852	S単 138号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ丸管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 100.000	m	20	(") 2,000	S単 115号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50,,	(") 100.000	m	420	(") 42,000	S単 27号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 13.900	m3	901	(") 12,524	S単 116号
S02116	コンクリート用砕石 ,20~5mm,	(") 13.900	m3	3,600	(") 50,040	S単 28号
	合 計				(") 195,016	
	単 価				(") 1,950	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 75		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ丸管), 50~75mm	(") 100.000	m	756	(") 75,600	S単 117号
SA0151	SP 基面整形 基面整形	(") 30.000	m ²	428.4	(") 12,852	S単 138号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ丸管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 100.000	m	20	(") 2,000	S単 115号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,,	(") 100.000	m	725	(") 72,500	S単 29号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 13.600	m3	901	(") 12,254	S単 116号
S02116	コンクリート用砕石 ,20~5mm,	(") 13.600	m3	3,600	(") 48,960	S単 28号
	合 計				(") 224,166	
	単 価				(") 2,242	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 75		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 100.000	m	811	(") 81,100	S単 118号
SA0151	SP 基面整形 基面整形	(") 8.900	m ²	428.4	(") 3,813	S単 138号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 24.400	本	1,830	(") 44,652	S単 30号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75,,	(") 25.000	個	133	(") 3,325	S単 31号
	合計				(") 132,890	
	単価				(") 1,329	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 100		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	(") 100.000	m	736	(") 73,600	S単 119号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 11.400	m ²	428.4	(") 4,884	S単 138号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 24.400	本	2,170	(") 52,948	S単 32号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100,,	(") 25.000	個	259	(") 6,475	S単 33号
	合計				(") 137,907	
	単価				(") 1,379	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 125		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 21.000	m ³	2,042	(") 42,882	S単 132号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100.000	m	2,239	(") 223,900	S単 102号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 125,,	(") 25.000	個	514	(") 12,850	S単 34号
SA0102	SP 積込(ルーズ)(基盤土戻し) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 19.500	m ³	234.6	(") 4,575	S単 127号
	合計				(") 284,207	
	単価				(") 2,842	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	排水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 75		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 100.000	m	1,083	(") 108,300	S単 120号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8.900	m ²	428.4	(") 3,813	S単 138号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 24.400	本	1,830	(") 44,652	S単 30号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75,,	(") 25.000	個	133	(") 3,325	S単 31号
	合計				(") 160,090	
	単価				(") 1,601	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	排水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 100		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	(") 100.000	m	1,092	(") 109,200	S単 121号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 11.400	m ²	428.4	(") 4,884	S単 138号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 24.400	本	2,170	(") 52,948	S単 32号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100,,	(") 25.000	個	259	(") 6,475	S単 33号
	合計				(") 173,507	
	単価				(") 1,735	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	排水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 125		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 22.500	m ³	2,042	(") 45,945	S単 132号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100.000	m	2,239	(") 223,900	S単 102号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 125,,	(") 25.000	個	514	(") 12,850	S単 34号
SA0102	SP 積込(ルーズ)(基盤土戻し) 土砂,土量50,000m3未満	(") 21.000	m3	234.6	(") 4,927	S単 127号
	合 計				(") 287,622	
	単 価				(") 2,876	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	排水渠取付部 VU 75		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 21.900	m3	2,042	(") 44,720	S単 132号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100.000	m	1,355	(") 135,500	S単 103号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 21.300	m3	3,877	(") 82,580	S単 4号
	合 計				(") 262,800	
	単 価				(") 2,628	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	排水渠取付部 VU 100		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 21.900	m3	2,042	(") 44,720	S単 132号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100.000	m	1,440	(") 144,000	S単 104号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 20.900	m3	3,877	(") 81,029	S単 4号
	合 計				(") 269,749	
	単 価				(") 2,697	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	排水渠取付部 VU 125		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 21.900	m3	2,042	(") 44,720	S単 132号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100.000	m	2,239	(") 223,900	S単 102号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 20.400	m3	3,877	(") 79,091	S単 4号
	合 計				(") 347,711	
	単 価				(") 3,477	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	水閘 75		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 75,,	(") 1.000	個	16,100	(") 16,100	S単 35号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 0.600	m ²	459.9	(") 276	S単 140号
	合 計				(") 16,376	
	単 価				(") 16,376	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	水閘 100		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 100,,	(") 1.000	個	24,700	(") 24,700	S単 36号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 0.600	m ²	459.9	(") 276	S単 140号
	合 計				(") 24,976	
	単 価				(") 24,976	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 29号 ***						
000029	水閘 125		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 125,,	(") 1,000	個	45,600	(") 45,600	S単 37号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 0.600	m ²	459.9	(") 276	S単 140号
	合 計				(") 45,876	
	単 価				(") 45,876	
*** B単 - 30号 ***						
000030	会所樹設置工 B300×H420		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(") 1,000	基	3,399	(") 3,399	S単 160号
S02116	会所樹蓋付 B300×H420,,	(") 1,000	箇所	3,850	(") 3,850	S単 38号
	合 計				(") 7,249	
	単 価				(") 7,249	
*** B単 - 31号 ***						
000031	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 75× 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 75× 75,,	(") 1,000	個	315	(") 315	S単 39号
	合 計				(") 315	
	単 価				(") 315	
*** B単 - 32号 ***						
000032	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100× 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100× 75,,	(") 1,000	個	705	(") 705	S単 40号
	合 計				(") 705	
	単 価				(") 705	
*** B単 - 33号 ***						
000033	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100× 100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100× 100,,	(") 1,000	個	656	(") 656	S単 41号
	合 計				(") 656	
	単 価				(") 656	
*** B単 - 34号 ***						
000034	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125× 100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125× 100,,	(") 1,000	個	1,480	(") 1,480	S単 42号
	合 計				(") 1,480	
	単 価				(") 1,480	
*** B単 - 35号 ***						
000035	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125× 125		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125× 125,,	(") 1,000	個	1,200	(") 1,200	S単 43号
	合 計				(") 1,200	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 1,200	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°エルボ 径75mm用		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 75,,	(") 1.000	個	218	(") 218	S単 44号
	合 計				(") 218	
	単 価				(") 218	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°エルボ 径100mm用		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 100,,	(") 1.000	個	434	(") 434	S単 45号
	合 計				(") 434	
	単 価				(") 434	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インクリーザ) 100mm x 75mm		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100 x 75,,	(") 1.000	個	245	(") 245	S単 46号
	合 計				(") 245	
	単 価				(") 245	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インクリーザ) 125mm x 100mm		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 125 x 100,,	(") 1.000	個	358	(") 358	S単 47号
	合 計				(") 358	
	単 価				(") 358	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75,L=100		個		(") 40,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 1.000	本	1,830	(") 1,830	S単 30号
	合 計				(") 1,830	
	単 価				(") 46	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75,L=200		個		(") 20,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 1.000	本	1,830	(") 1,830	S単 30号
	合 計				(") 1,830	
	単 価				(") 92	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100,L=1.0m		個		(") 4,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 1.000	本	2,170	(") 2,170	S単 32号
	合 計				(") 2,170	
	単 価				(") 543	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 43号 ***						
000043	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100.L=200		個		(") 20,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 1.000	本	2,170	(") 2,170	S単 32号
	合 計				(") 2,170	
	単 価				(") 109	
*** B単 - 44号 ***						
000044	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125.L=1.0m		個		(") 4,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,,	(") 1.000	本	4,990	(") 4,990	S単 48号
	合 計				(") 4,990	
	単 価				(") 1,248	
*** B単 - 45号 ***						
000045	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125.L=200		個		(") 20,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,,	(") 1.000	本	4,990	(") 4,990	S単 48号
	合 計				(") 4,990	
	単 価				(") 250	
*** B単 - 46号 ***						
000046	継手資材(高密度ポリエチレン管) ダブル有孔管 75		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,,	(") 1.000	m	725	(") 725	S単 29号
	合 計				(") 725	
	単 価				(") 725	
*** B単 - 47号 ***						
000047	端部保護資材 キャップ 50		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 50,,	(") 1.000	個	180	(") 180	S単 49号
	合 計				(") 180	
	単 価				(") 180	
*** B単 - 49号 ***						
000049	ポリエチレン管削孔 75		孔		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00030	ポリエチレン管削孔 75	(") 1.000	孔	491	(") 491	T単 6号
	合 計				(") 491	
	単 価				(") 491	
*** B単 - 50号 ***						
000050	ポリエチレン管削孔 100		孔		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00031	ポリエチレン管削孔 100 ~ 150	(") 1.000	孔	982	(") 982	T単 7号
	合 計				(") 982	
	単 価				(") 982	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 51号 ***						
000051	ポリエチレン管削孔 125		孔		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00031	ポリ塩化ビニル管削孔 100 ~ 150	(") 1,000	孔	982	(") 982	T単 7号
	合計				(") 982	
	単価				(") 982	
*** B単 - 52号 ***						
000052	ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 400以下、枝管 100		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 400以下、枝管 100,,	(") 1,000	個	6,180	(") 6,180	S単 50号
	合計				(") 6,180	
	単価				(") 6,180	
*** B単 - 53号 ***						
000053	ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 400以下、枝管 125		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 400以下、枝管 150,,	(") 1,000	個	10,800	(") 10,800	S単 51号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット 150× 125,,	(") 1,000	個	709	(") 709	S単 52号
	合計				(") 11,509	
	単価				(") 11,509	
*** B単 - 54号 ***						
000054	ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 450 ~ 600、枝管 100		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 450 ~ 600、枝管 100,,	(") 1,000	個	6,360	(") 6,360	S単 53号
	合計				(") 6,360	
	単価				(") 6,360	
*** B単 - 55号 ***						
000055	ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 450 ~ 600、枝管 125		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 450 ~ 600、枝管 150,,	(") 1,000	個	11,200	(") 11,200	S単 54号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット 150× 125,,	(") 1,000	個	709	(") 709	S単 52号
	合計				(") 11,909	
	単価				(") 11,909	
*** B単 - 56号 ***						
000056	ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 700、枝管 75		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 700、枝管 100,,	(") 1,000	個	6,540	(") 6,540	S単 55号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100× 75,,	(") 1,000	個	245	(") 245	S単 46号
	合計				(") 6,785	
	単価				(") 6,785	
*** B単 - 57号 ***						
000057	ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 700、枝管 100		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 700、枝管 100,,	(") 1,000	個	6,540	(") 6,540	S単 55号
	合計				(") 6,540	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 6,540	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	ポリレン管用支管継手 本管 700、枝管 125		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリレン管用支管継手 本管 700、枝管 150、	(") 1,000	個	11,300	(") 11,300	S単 56号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット 150x 125、	(") 1,000	個	709	(") 709	S単 52号
	合 計				(") 12,009	
	単 価				(") 12,009	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	田面排水工 落水口、タイプ1(ほ場法面部)		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-、-	(") 1,900	m3	2,042	(") 3,880	S単 132号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、タンバ()	(") 1,400	m3	3,776	(") 5,286	S単 5号
S02116	落水口 H700、	(") 10,000	個	11,500	(") 115,000	S単 57号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付、50kg以上80kg以下、無し、なし	(") 10,000	基	3,399	(") 33,990	S単 160号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	35,470	(") 3,547	S単 147号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	(") 1,600	m ²	8,463	(") 13,541	S単 154号
S02116	スクリーン 落水口用、	(") 10,000	個	522	(") 5,220	S単 58号
	合 計				(") 180,464	
	単 価				(") 18,046	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	田面排水工 排水管、タイプ1(ほ場法面部)		m		(") 18,800	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-、-	(") 9,100	m3	2,042	(") 18,582	S単 132号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンパクタ()	(") 8,700	m3	3,394	(") 29,528	S単 6号
T00001	ポリエチレン管人力布設 150、内面平滑2重管	(") 18,800	m	2,664	(") 50,083	T単 1号
	合 計				(") 98,193	
	単 価				(") 5,223	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	田面排水工 落水口、タイプ2(道路横断面部)		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-、-	(") 2,400	m3	2,042	(") 4,901	S単 132号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、タンバ()	(") 1,800	m3	3,776	(") 6,797	S単 5号
S02116	落水口 H700、	(") 10,000	個	11,500	(") 115,000	S単 57号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付、50kg以上80kg以下、無し、なし	(") 10,000	基	3,399	(") 33,990	S単 160号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	35,470	(") 3,547	S単 147号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	(") 1,600	m ²	8,463	(") 13,541	S単 154号
S02116	スクリーン 落水口用、	(") 10,000	個	522	(") 5,220	S単 58号
	合 計				(") 182,996	
	単 価				(") 18,300	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 62号 ***						
000062	田面排水工 排水管,タイ2(道路横断部)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),...	(") 0.700	m3	2,042	(") 1,429	S単 132号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ,効()	(") 0.700	m3	3,394	(") 2,376	S単 6号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管XJ-ブ付,4.0m管,0箇所	(") 1.000	m	4,556	(") 4,556	S単 105号
	合 計				(") 8,361	
	単 価				(") 8,361	
*** B単 - 63号 ***						
000063	コンクリート削孔 150		孔		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] 削孔径 160mm以上 180mm未満,削孔深さ50mm以上200mm未満	(") 1.000	孔	7,487	(") 7,487	S単 94号
	合 計				(") 7,487	
	単 価				(") 7,487	
*** B単 - 64号 ***						
000064	ポリエチレン管削孔 150		孔		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00031	ポリ塩化ビニル管削孔 100 ~ 150	(") 1.000	孔	982	(") 982	T単 7号
	合 計				(") 982	
	単 価				(") 982	
*** B単 - 65号 ***						
000065	ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 400以下,枝管 150		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 400以下,枝管 150,,	(") 1.000	個	10,800	(") 10,800	S単 51号
	合 計				(") 10,800	
	単 価				(") 10,800	
*** B単 - 66号 ***						
000066	ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 450 ~ 600,枝管 150		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 450 ~ 600,枝管 150,,	(") 1.000	個	11,200	(") 11,200	S単 54号
	合 計				(") 11,200	
	単 価				(") 11,200	
*** B単 - 67号 ***						
000067	ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 700,枝管 150		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 700,枝管 150,,	(") 1.000	個	11,300	(") 11,300	S単 56号
	合 計				(") 11,300	
	単 価				(") 11,300	
*** B単 - 69号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1.000	m3	7,813	(") 7,813	S単 95号
	合 計				(") 7,813	
	単 価				(") 7,813	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 70号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し		m3		(")	歩A
	鉄筋コンクリート構造物				1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	15,600	15,600	S単 96号
	合計				(")	
	単価				15,600	
*** B単 - 71号 ***						
BA0202	舗装版破砕		m ²		(")	歩A
	アスファルト舗装版, t=15cm以下				1,000	当たり算出
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)	(")			(")	
	舗装版破砕積込(小規模土工)	1,000	m ²	1,620	1,620	S単 135号
	合計				(")	
	単価				1,620	
*** B単 - 72号 ***						
000072	石積み取壊し		m3		(")	歩A
	練石積				1,000	当たり算出
S02052	石積類とりこわし	(")			(")	
	機械,練積,控 25cm以上60cm未満,なし	5,000	m ²	5,004	25,020	S単 18号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1,000	m3	279.6	280	S単 128号
	合計				(")	
	単価				25,300	
*** B単 - 73号 ***						
000073	石積み取壊し		m3		(")	歩A
	空石積				1,000	当たり算出
S02052	石積類とりこわし	(")			(")	
	機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	5,000	m ²	1,525	7,625	S単 19号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1,000	m3	279.6	280	S単 128号
	合計				(")	
	単価				7,905	
*** B単 - 74号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3		(")	歩A
	無筋コンクリート殻				1,000	当たり算出
S02123	建設廃材	(")			(")	
	無筋コンクリート廃材	1,000	m3	2,820	2,820	S単 89号
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1,000	m3	1,322	1,322	S単 141号
	合計				(")	
	単価				4,142	
*** B単 - 75号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3		(")	歩A
	鉄筋コンクリート殻				1,000	当たり算出
S02123	建設廃材	(")			(")	
	鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,750	3,750	S単 90号
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1,000	m3	1,640	1,640	S単 142号
	合計				(")	
	単価				5,390	
*** B単 - 76号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3		(")	歩A
	アスファルト舗装版				1,000	当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	建設廃材	(")			(")	
	アスファルト舗装版	1.000	m3	2,350	2,350	S単 91号
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,5.5km以下,	1.000	m3	4,724	4,724	S単 143号
	合計				7,074	
	単価				(")	
					7,074	
	*** B単 - 77号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)				(")	歩A
	練石積		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	(")			(")	
	練石積	1.000	m3	2,820	2,820	S単 92号
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,322	1,322	S単 141号
	合計				4,142	
	単価				(")	
					4,142	
	*** B単 - 78号 ***					
BA0101	掘削				(")	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(")			(")	
	土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	323.3	323	S単 125号
	合計				(")	
	単価				(")	
					323	
	*** B単 - 79号 ***					
BA0103	床掘り				(")	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,-	1.000	m3	2,042	2,042	S単 132号
	合計				(")	
	単価				(")	
					2,042	
	*** B単 - 80号 ***					
B01505	流用土盛土				(")	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ()	1.000	m3	2,002	2,002	S単 8号
	合計				(")	
	単価				(")	
					2,002	
	*** B単 - 81号 ***					
B01209	埋戻				(")	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ()	1.000	m3	2,002	2,002	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	234.6	258	S単 126号
	合計				(")	
	単価				(")	
					2,260	
	*** B単 - 82号 ***					
BA0109	法面整形				(")	歩A
	切土部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(")			(")	
	切土部,-,無し,砂質土・砂及び砂質土・粘性土,なし	1.000	m ²	907.4	907	S単 139号
	合計				(")	
	単価				(")	
					907	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 83号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部		m		() 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	() 1,000	m	459.9	() 460	S単 140号
	合計				() 460	
	単価				() 460	
*** B単 - 84号 ***						
000084	管渠工(高密度ポリエチレン管) ダブル無孔管 450		m		() 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 3,900	m3	286.1	() 1,116	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	() 3,500	m3	2,002	() 7,007	S単 9号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 9,500	m	428.4	() 4,070	S単 138号
T00028	高密度ポリエチレン管布設 450,ダブル無孔管	() 10,000	m	14,120	() 141,200	T単 4号
	合計				() 153,393	
	単価				() 15,339	
*** B単 - 85号 ***						
000085	高密度ポリエチレン管継手材 ダブル無孔管 450		組		() 1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 450,,	() 1,000	組	12,900	() 12,900	S単 61号
	合計				() 12,900	
	単価				() 12,900	
*** B単 - 86号 ***						
000086	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-250		m		() 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 2,100	m3	313.1	() 658	S単 133号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 1,600	m3	286.1	() 458	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	() 1,500	m3	2,384	() 3,576	S単 10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 3,100	m	428.4	() 1,328	S単 138号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	() 10,000	m	3,142	() 31,420	S単 100号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B250*L2000,,	() 5,000	個	5,710	() 28,550	S単 62号
	合計				() 65,990	
	単価				() 6,599	
*** B単 - 87号 ***						
000087	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-450		m		() 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 4,500	m3	313.1	() 1,409	S単 133号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 3,000	m3	286.1	() 858	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	() 2,700	m3	2,384	() 6,437	S単 10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 5,300	m	428.4	() 2,271	S単 138号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	() 10,000	m	3,142	() 31,420	S単 100号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B450*L2000,,	() 5,000	個	12,900	() 64,500	S単 63号
	合計				() 106,895	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 10,690	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	継手コンクリート 18-8-25(20),BC-BF接続		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 7.000	m ²	8,463	(") 59,241	S単 154号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.500	m ³	35,470	(") 17,735	S単 147号
	合 計				(") 76,976	
	単 価				(") 7,698	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	鉄筋コンクリート角フリューム KF-500		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 8.200	m ³	313.1	(") 2,567	S単 133号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 5.400	m ³	286.1	(") 1,545	S単 129号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 4.900	m ³	2,384	(") 11,682	S単 10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.300	m ²	428.4	(") 1,842	S単 138号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,142	(") 31,420	S単 100号
S02116	角形フリューム 幅500mm 深500mm 長2.0m,,	(") 5.000	個	24,600	(") 123,000	S単 64号
	合 計				(") 172,056	
	単 価				(") 17,206	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	資材現場内小運搬 鉄筋コンクリート二次製品,高密度ポリエチレン管(ダブル)		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬 (PE管) 陶管,30~50m	(") 0.200	ton	5,435	(") 1,087	S単 15号
S02047	機械小運搬 (PE管) 陶管,100m未満	(") 0.500	ton	5,809	(") 2,905	S単 16号
S02047	機械小運搬(二次製品,管類,セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	(") 9.300	ton	2,512	(") 23,362	S単 17号
	合 計				(") 27,354	
	単 価				(") 27,354	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	取水口(分水工) BF-450 目地材含む		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 4.200	m ³	313.1	(") 1,315	S単 133号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.900	m ²	428.4	(") 2,099	S単 138号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.800	m ³	286.1	(") 801	S単 129号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 2.500	m ³	2,384	(") 5,960	S単 10号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	3,805	(") 38,050	S単 161号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 450 長1.0m,,	(") 10.000	個	10,900	(") 109,000	S単 65号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.300	m ³	35,470	(") 10,641	S単 147号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 4.200	m ²	8,463	(") 35,545	S単 154号
	合 計				(") 203,411	
	単 価				(") 20,341	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 93号 ***						
000093	取水口(分水工) KF-500 目地材含む		箇所		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 8.200	m3	313.1	() 2,567	S単 133号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 6.600	m ²	428.4	() 2,827	S単 138号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 5.000	m3	286.1	() 1,431	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	() 4.500	m3	2,384	() 10,728	S単 10号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	() 10.000	基	3,805	() 38,050	S単 161号
S02116	鉄筋コンクリート角フリューム(片口分水) B500, ,	() 10.000	m	12,900	() 129,000	S単 66号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.300	m3	35,470	() 10,641	S単 147号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 4.500	m ²	8,463	() 38,084	S単 154号
合 計					() 233,328	
単 価					() 23,333	
*** B単 - 94号 ***						
000094	取水口(取水管) ほ場法面部 150		箇所		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 1.600	m3	313.1	() 501	S単 133号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 1.700	m ²	428.4	() 728	S単 138号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 1.700	m3	286.1	() 486	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	() 1.500	m3	2,002	() 3,003	S単 9号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	() 8.300	m	2,642	() 21,929	S単 106号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ径 150mm用, ,	() 10.000	個	1,580	() 15,800	S単 67号
合 計					() 42,447	
単 価					() 4,245	
*** B単 - 95号 ***						
000095	取水口(取水管) 道路横断面部 150		箇所		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 13.500	m3	313.1	() 4,227	S単 133号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 9.100	m ²	428.4	() 3,898	S単 138号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 14.100	m3	286.1	() 4,034	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	() 12.700	m3	2,002	() 25,425	S単 9号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	() 45.300	m	2,642	() 119,683	S単 106号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ径 150mm用, ,	() 10.000	個	1,580	() 15,800	S単 67号
合 計					() 173,067	
単 価					() 17,307	
*** B単 - 96号 ***						
000096	合流樹 S2型-1(T-6)		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	() 3.000	m3	277.6	() 833	S単 134号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 1.700	m ²	428.4	() 728	S単 138号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.100	m3	30,420	() 3,042	S単 148号

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	4,805	(") 1,442	S単 155号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B)	(") 0.600	m ³	36,100	(") 21,660	S単 149号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 6.000	m ²	8,463	(") 50,778	S単 154号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.032	ton	167,587	(") 5,363	S単 98号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 2.100	m ³	234.6	(") 493	S単 126号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク()	(") 1.900	m ³	2,002	(") 3,804	S単 9号
	合計				(") 88,143	
	単価				(") 88,143	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	合流樹 S3型-1(T-6)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 5.800	m ³	277.6	(") 1,610	S単 134号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.600	m ²	428.4	(") 1,114	S単 138号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊ'ｸ紗(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m ³	33,990	(") 3,399	S単 150号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	4,805	(") 1,442	S単 155号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.300	m ³	30,840	(") 40,092	S単 151号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 10.200	m ²	9,404	(") 95,921	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.123	ton	167,587	(") 20,613	S単 98号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 3.800	m ³	234.6	(") 891	S単 126号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク()	(") 3.400	m ³	2,002	(") 6,807	S単 9号
	合計				(") 171,889	
	単価				(") 171,889	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	合流樹 S2型-2(T-14)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 3.000	m ³	277.6	(") 833	S単 134号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.700	m ²	428.4	(") 728	S単 138号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m ³	30,420	(") 3,042	S単 148号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	4,805	(") 1,442	S単 155号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B)	(") 0.600	m ³	36,100	(") 21,660	S単 149号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 6.000	m ²	8,463	(") 50,778	S単 154号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.032	ton	167,587	(") 5,363	S単 98号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 2.100	m ³	234.6	(") 493	S単 126号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク()	(") 1.900	m ³	2,002	(") 3,804	S単 9号
	合計				(") 88,143	
	単価				(") 88,143	
	*** B単 - 99号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000099	合流樹 F2型-2(T-14)		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	() 3,800	m3	277.6	() 1,055	S単 134号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 2,000	m ²	428.4	() 857	S単 138号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.100	m3	30,420	() 3,042	S単 148号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 0.300	m ²	4,805	() 1,442	S単 155号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	() 0.900	m3	36,100	() 32,490	S単 149号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 6.800	m ²	8,463	() 57,548	S単 154号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	() 0.032	ton	167,587	() 5,363	S単 98号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	() 0.078	ton	165,527	() 12,911	S単 99号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 2,600	m3	234.6	() 610	S単 126号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	() 2,300	m3	2,002	() 4,605	S単 9号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	() 2,000	枚	817	() 1,634	S単 101号
S02116	グレーチング蓋(合流樹用) 800×800 T-14 2分割 ボルト固定式,,	() 1,000	組	77,000	() 77,000	S単 68号
	合計				() 198,557	
	単価				() 198,557	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	角落し 杉特1等,600×600×18		組		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm,,	() 0.006	m3	54,000	() 324	S単 69号
	合計				() 324	
	単価				() 324	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	管渠工 A300型,遠心力鉄筋コンクリート管		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 13,700	m3	313.1	() 4,289	S単 133号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 14,100	m3	286.1	() 4,034	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	() 8,600	m3	2,002	() 17,217	S単 9号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	() 4,100	m3	1,457	() 5,974	S単 11号
S01082	締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	() 4,100	m3	601	() 2,464	S単 13号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 2,000	m ²	428.4	() 857	S単 138号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 掘付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	() 10,000	m	12,060	() 120,600	S単 162号
	合計				() 155,435	
	単価				() 15,544	
	*** B単 - 102号 ***					
000102	管渠工 B400型,重圧管		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	() 20,800	m3	277.6	() 5,774	S単 134号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 20,300	m3	234.6	() 4,762	S単 126号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	() 18,300	m3	2,002	() 36,637	S単 9号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 5,500	m ²	428.4	() 2,356	S単 138号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm	(") 5.500	m ²	1,329	(") 7,310	S単 145号
S03019	モルタル工 モルタル,床,20mm	(") 3.500	m ²	1,750	(") 6,125	S単 97号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.300	m ³	30,420	(") 9,126	S単 148号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,805	(") 4,805	S単 155号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 10.000	m	7,007	(") 70,070	S単 163号
S02116	重圧管 400,L=2.0m,,	(") 5.000	本	31,800	(") 159,000	S単 70号
	合計				(") 305,965	
	単価				(") 30,597	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	シュート式落差工 BF-450、L=2000		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 9.000	m ³	313.1	(") 2,818	S単 133号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 5.900	m ³	286.1	(") 1,688	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 5.300	m ³	2,384	(") 12,635	S単 10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 7.800	m ²	428.4	(") 3,342	S単 138号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	(") 20.000	m	3,142	(") 62,840	S単 100号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B450*L2000,,	(") 10.000	個	12,900	(") 129,000	S単 63号
	合計				(") 212,323	
	単価				(") 21,232	
	*** B単 - 104号 ***					
000104	継手コンクリート BF-450,シュート式落差工(上下部)		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.400	m ³	35,470	(") 49,658	S単 147号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 15.100	m ²	8,463	(") 127,791	S単 154号
	合計				(") 177,449	
	単価				(") 17,745	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	張コンクリート t=0.1m,シュート式落差工部		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.500	m ³	35,470	(") 53,205	S単 147号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.000	m ²	8,463	(") 16,926	S単 154号
	合計				(") 70,131	
	単価				(") 7,013	
	*** B単 - 107号 ***					
000107	取水樹工 5号支線用水路始点部		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 0.900	m ³	313.1	(") 282	S単 133号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.200	m ²	428.4	(") 514	S単 138号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバタ()	(") 0.500	m ³	2,002	(") 1,001	S単 9号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 0.600	m3	286.1	(") 172	S単 129号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	30,420	(") 3,042	S単 148号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.200	m ²	4,805	(") 961	S単 155号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.300	m3	35,470	(") 10,641	S単 147号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 3.600	m ²	8,463	(") 30,467	S単 154号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 90°エルボ 450,本管との接続部品含む,,	(") 1.000	組	111,000	(") 111,000	S単 71号
	合計				(") 158,080	
	単価				(") 158,080	
	*** B単 - 108号 ***					
000108	角落し 杉特1等,600×600×18		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm,,	(") 0.006	m3	54,000	(") 324	S単 69号
	合計				(") 324	
	単価				(") 324	
	*** B単 - 109号 ***					
000109	排水管設置 VU 150,堰板(SUS)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所	(") 2.300	m	3,113	(") 7,160	S単 107号
S02116	堰板 SUS製, 150用,取手延長1m,,	(") 1.000	基	59,800	(") 59,800	S単 72号
	合計				(") 66,960	
	単価				(") 66,960	
	*** B単 - 110号 ***					
BA0103	床掘り		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	313.1	(") 313	S単 133号
	合計				(") 313	
	単価				(") 313	
	*** B単 - 111号 ***					
B01505	流用土盛土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()	(") 1.000	m3	2,002	(") 2,002	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(") 1.000	m3	1,695	(") 1,695	S単 130号
	合計				(") 3,697	
	単価				(") 3,697	
	*** B単 - 112号 ***					
B01209	埋戻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,457	(") 1,457	S単 11号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾀｰ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	601	(") 601	S単 13号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.100	m3	286.1	(") 315	S単 129号
	合計				(") 2,373	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 2,373	
	*** B単 - 113号 ***					
B01209	埋戻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1,000	m3	2,002	(") 2,002	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,100	m3	286.1	(") 315	S単 129号
	合 計				(") 2,317	
	単 価				(") 2,317	
	*** B単 - 114号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1,000	m ²	907.4	(") 907	S単 139号
	合 計				(") 907	
	単 価				(") 907	
	*** B単 - 115号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1,000	m ²	459.9	(") 460	S単 140号
	合 計				(") 460	
	単 価				(") 460	
	*** B単 - 116号 ***					
000116	鉄筋コンクリート角フリューム KF-300		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 3,800	m3	313.1	(") 1,190	S単 133号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2,900	m3	286.1	(") 830	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	(") 2,600	m3	2,384	(") 6,198	S単 10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2,600	m ²	428.4	(") 1,114	S単 138号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	(") 10,000	m	3,142	(") 31,420	S単 100号
S02116	角形フリューム 幅300mm 深300mm 長2.0m,,	(") 5,000	個	9,840	(") 49,200	S単 73号
	合 計				(") 89,952	
	単 価				(") 8,995	
	*** B単 - 117号 ***					
000117	管渠工 A500型,遠心力鉄筋コンクリート管		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 23,600	m3	313.1	(") 7,389	S単 133号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 23,300	m3	286.1	(") 6,666	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 16,200	m3	2,002	(") 32,432	S単 9号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 4,800	m3	1,457	(") 6,994	S単 11号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 4,800	m3	601	(") 2,885	S単 13号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2,000	m ²	428.4	(") 857	S単 138号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 10,000	m	19,860	(") 198,600	S単 164号
	合 計				(") 255,823	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 25,582	
	*** B単 - 118号 ***					
000118	管渠工 ダブル無孔管 300		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8.000	m ²	428.4	(") 3,427	S単 138号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.400	m ³	286.1	(") 687	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 2.200	m ³	2,002	(") 4,404	S単 9号
T00026	高密度ポリエチレン管布設 300,ダブル無孔管	(") 10.000	m	6,475	(") 64,750	T単 2号
	合 計				(") 73,268	
	単 価				(") 7,327	
	*** B単 - 119号 ***					
000119	管渠工 ダブル無孔管 400		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 9.000	m ²	428.4	(") 3,856	S単 138号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.400	m ³	286.1	(") 973	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 3.100	m ³	2,002	(") 6,206	S単 9号
T00027	高密度ポリエチレン管布設 400,ダブル無孔管	(") 10.000	m	10,478	(") 104,780	T単 3号
	合 計				(") 115,815	
	単 価				(") 11,582	
	*** B単 - 120号 ***					
000120	管渠工 ダブル無孔管 500		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 10.000	m ²	428.4	(") 4,284	S単 138号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 4.600	m ³	286.1	(") 1,316	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 4.100	m ³	2,002	(") 8,208	S単 9号
T00029	高密度ポリエチレン管布設 500,ダブル無孔管	(") 10.000	m	16,512	(") 165,120	T単 5号
	合 計				(") 178,928	
	単 価				(") 17,893	
	*** B単 - 121号 ***					
000121	管渠工 ダブル無孔管 600		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 11.000	m ²	428.4	(") 4,712	S単 138号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 5.800	m ³	286.1	(") 1,659	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 5.200	m ³	2,002	(") 10,410	S単 9号
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし	(") 10.000	m	23,068	(") 230,680	S単 108号
	合 計				(") 247,461	
	単 価				(") 24,746	
	*** B単 - 122号 ***					
000122	管渠工 ダブル有孔管 700		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 12.000	m ²	428.4	(") 5,141	S単 138号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 7.200	m ³	286.1	(") 2,060	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 6.500	m ³	2,002	(") 13,013	S単 9号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし	(") 10.000	m	31,586	(") 315,860	S単 109号
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	(") 25.000	m ²	590	(") 14,750	S単 78号
	合計				(") 350,824	
	単価				(") 35,082	
	*** B単 - 123号 ***					
000123	高密度ポリエチレン管継手材 ダブル無孔管 300		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 300,,	(") 1.000	組	6,120	(") 6,120	S単 79号
	合計				(") 6,120	
	単価				(") 6,120	
	*** B単 - 124号 ***					
000124	高密度ポリエチレン管継手材 ダブル無孔管 400		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 400,,	(") 1.000	組	9,900	(") 9,900	S単 80号
	合計				(") 9,900	
	単価				(") 9,900	
	*** B単 - 125号 ***					
000125	高密度ポリエチレン管継手材 ダブル無孔管 500		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 500,,	(") 1.000	組	14,200	(") 14,200	S単 81号
	合計				(") 14,200	
	単価				(") 14,200	
	*** B単 - 126号 ***					
000126	高密度ポリエチレン管継手材 ダブル無孔管 600		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 600,,	(") 1.000	組	20,100	(") 20,100	S単 82号
	合計				(") 20,100	
	単価				(") 20,100	
	*** B単 - 127号 ***					
000127	高密度ポリエチレン管継手材 ダブル有孔管 700		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 有孔管 700,,	(") 1.000	組	23,100	(") 23,100	S単 83号
	合計				(") 23,100	
	単価				(") 23,100	
	*** B単 - 128号 ***					
000128	資材現場内小運搬 鉄筋コンクリート二次製品		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	(") 3.100	ton	2,512	(") 7,787	S単 17号
	合計				(") 7,787	
	単価				(") 7,787	
	*** B単 - 129号 ***					
000129	重力式擁壁 16番ほ場進入路		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	上流側擁壁 無筋・鉄筋構造物,ハツカ(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-8-40(普通) W/C65%	(") 0.700	m3	33,560	(") 23,492	S単 152号
SA0312	上流側擁壁型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 4.200	m ²	9,404	(") 39,497	S単 157号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	33,990	(") 3,399	S単 150号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.200	m ²	4,805	(") 961	S単 155号
SA0311	下流側擁壁 無筋・鉄筋構造物,ハツカ(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-8-40(普通) W/C65%	(") 2.000	m3	33,560	(") 67,120	S単 153号
SA0312	下流側擁壁型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 8.500	m ²	9,404	(") 79,934	S単 158号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	33,990	(") 3,399	S単 150号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.400	m ²	4,805	(") 1,922	S単 155号
	合 計				(") 219,724	
	単 価				(") 219,724	
	*** B単 - 130号 ***					
000130	合流樹 S1型-1(T-6)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 2.000	m3	277.6	(") 555	S単 134号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.200	m ²	428.4	(") 514	S単 138号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,砕石各種	(") 1.200	m ²	1,329	(") 1,595	S単 146号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m3	35,470	(") 14,188	S単 147号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 4.200	m ²	8,463	(") 35,545	S単 154号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.500	m3	234.6	(") 352	S単 126号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.300	m3	2,002	(") 2,603	S単 9号
	合 計				(") 55,352	
	単 価				(") 55,352	
	*** B単 - 131号 ***					
000131	合流樹 S2型-1(T-6)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 3.000	m3	277.6	(") 833	S単 134号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.700	m ²	428.4	(") 728	S単 138号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	30,420	(") 3,042	S単 148号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	4,805	(") 1,442	S単 155号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 0.600	m3	36,100	(") 21,660	S単 149号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 6.000	m ²	8,463	(") 50,778	S単 154号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.032	ton	167,587	(") 5,363	S単 98号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 2.100	m3	234.6	(") 493	S単 126号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.900	m3	2,002	(") 3,804	S単 9号
	合 計				(") 88,143	
	単 価				(") 88,143	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 132号 ***						
000132	マンホール作業土工(床掘り)		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	313.1	(") 313	S単 133号
	合計				(") 313	
	単価				(") 313	
*** B単 - 133号 ***						
000133	マンホール作業土工(埋戻) 振動コバ'ク		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.100	m3	286.1	(") 315	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(") 1.000	m3	2,002	(") 2,002	S単 9号
	合計				(") 2,317	
	単価				(") 2,317	
*** B単 - 134号 ***						
000134	マンホール作業土工(埋戻) 0.8~1.1ton振動ロ-ラ		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.100	m3	286.1	(") 315	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,457	(") 1,457	S単 11号
S01082	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	601	(") 601	S単 13号
	合計				(") 2,373	
	単価				(") 2,373	
*** B単 - 135号 ***						
000135	1号マンホール据付工 No.16		基		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)	(") 1.000	基	305,400	(") 305,400	S単 169号
	合計				(") 305,400	
	単価				(") 305,400	
*** B単 - 136号 ***						
000136	1号マンホール据付工 No.21		基		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)	(") 1.000	基	307,400	(") 307,400	S単 170号
	合計				(") 307,400	
	単価				(") 307,400	
*** B単 - 137号 ***						
000137	1号マンホール据付工 No.23		基		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	(") 1.000	基	247,000	(") 247,000	S単 171号
	合計				(") 247,000	
	単価				(") 247,000	
*** B単 - 138号 ***						
000138	2号マンホール据付工 No.4		基		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)	(") 1.000	基	376,500	(") 376,500	S単 172号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 376,500	
	単価				(") 376,500	
	*** B単 - 139号 ***					
000139	2号マンホール据付工 No.10		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)	(") 1.000	基	400,600	(") 400,600	S単 173号
	合計				(") 400,600	
	単価				(") 400,600	
	*** B単 - 140号 ***					
BA0101	掘削		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	323.3	(") 323	S単 125号
	合計				(") 323	
	単価				(") 323	
	*** B単 - 141号 ***					
000141	盛土 B 4.0m 購入土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	購入土	(") 1.300	m3	1,600	(") 2,080	S単 84号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	255.7	(") 256	S単 136号
	合計				(") 2,336	
	単価				(") 2,336	
	*** B単 - 142号 ***					
000142	盛土 4.0m>B 2.5m 購入土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	購入土	(") 1.300	m3	1,600	(") 2,080	S単 84号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m3	891	(") 891	S単 137号
	合計				(") 2,971	
	単価				(") 2,971	
	*** B単 - 143号 ***					
000143	盛土 2.5m>B 1.0m 購入土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	購入土	(") 1.300	m3	1,600	(") 2,080	S単 84号
S01082	締固工(振動ロ→締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	(") 1.000	m3	499	(") 499	S単 14号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.100	m3	1,029	(") 1,132	S単 131号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,457	(") 1,457	S単 11号
	合計				(") 5,168	
	単価				(") 5,168	
	*** B単 - 144号 ***					
000144	盛土 路肩部 購入土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	購入土	(") 1.300	m3	1,600	(") 2,080	S単 84号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.100	m3	1,029	(") 1,132	S単 131号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()	(") 1.000	m3	2,384	(") 2,384	S単 12号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 5,596	
	単価				(") 5,596	
	*** B単 - 145号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1,000	m ²	907.4	(") 907	S単 139号
	合計				(") 907	
	単価				(") 907	
	*** B単 - 146号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1,000	m ²	459.9	(") 460	S単 140号
	合計				(") 460	
	単価				(") 460	
	*** B単 - 151号 ***					
000151	道路付帯物設置工 5号支線農道終点部, デリネータ		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 標準型, 構造物取付用, 両面反射 100以下, 側壁用, 10本未満, -, なし, 使用し ない, -,	(") 1,000	本	6,807	(") 6,807	S単 111号
	合計				(") 6,807	
	単価				(") 6,807	
	*** B単 - 152号 ***					
000152	道路付帯物移設工 5号支線農道始点部, デリネータ		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	道路付帯物移設工 側壁式デリネータ 100以下, ,	(") 1,000	本	4,300	(") 4,300	S単 85号
	合計				(") 4,300	
	単価				(") 4,300	
	*** B単 - 153号 ***					
000153	合流樹 F3型- (T-20)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	(") 6,100	m ³	277.6	(") 1,693	S単 134号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2,600	m ²	428.4	(") 1,114	S単 138号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物, 均しコンクリート(ルン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0,100	m ³	33,990	(") 3,399	S単 150号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	(") 0,300	m ²	4,805	(") 1,442	S単 155号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	(") 1,400	m ³	30,840	(") 43,176	S単 151号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(") 10,500	m ²	9,404	(") 98,742	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	(") 0,049	ton	167,587	(") 8,212	S単 98号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	(") 0,119	ton	165,527	(") 19,698	S単 99号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	(") 4,000	m ³	234.6	(") 938	S単 126号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバツタ()	(") 3,600	m ³	2,002	(") 7,207	S単 9号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去	(") 2,000	枚	817	(") 1,634	S単 101号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	を行なわない					
S02116	グレーチング蓋(合流柵用) 1000×1000 T-20 2分割 ボルト固定式,,	(") 1.000	組	114,000	(") 114,000	S単 86号
	合 計				(") 301,255	
	単 価				(") 301,255	
	*** B単 - 154号 ***					
000154	管渠工 B600型,重圧管		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 30.000	m ³	277.6	(") 8,328	S単 134号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 27.700	m ³	234.6	(") 6,498	S単 126号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()	(") 24.900	m ³	2,002	(") 49,850	S単 9号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8.100	m ²	428.4	(") 3,470	S単 138号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 8.100	m ²	1,329	(") 10,765	S単 145号
S03019	モルタル工 モルタル,床,20mm	(") 5.100	m ²	1,750	(") 8,925	S単 97号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック鈎(ルー機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m ³	33,990	(") 13,596	S単 150号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,805	(") 4,805	S単 155号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 10.000	m	9,623	(") 96,230	S単 165号
S02116	重圧管 600, L=2.0m,,	(") 5.000	本	50,600	(") 253,000	S単 87号
	合 計				(") 455,467	
	単 価				(") 45,547	
	*** B単 - 155号 ***					
000155	管渠工 B400型,重圧管		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5.500	m ²	428.4	(") 2,356	S単 138号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 5.500	m ²	1,329	(") 7,310	S単 145号
S03019	モルタル工 モルタル,床,20mm	(") 3.500	m ²	1,750	(") 6,125	S単 97号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック鈎(ルー機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.300	m ³	33,990	(") 10,197	S単 150号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,805	(") 4,805	S単 155号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 10.000	m	7,007	(") 70,070	S単 163号
S02116	重圧管 400, L=2.0m,,	(") 5.000	本	31,800	(") 159,000	S単 70号
	合 計				(") 259,863	
	単 価				(") 25,986	
	*** B単 - 156号 ***					
000156	L形水路工		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	30,420	(") 30,420	S単 148号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.100	m ²	4,805	(") 481	S単 155号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 0.100	m ³	36,100	(") 3,610	S単 149号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.400	m ²	8,463	(") 11,848	S単 154号
	合 計				(") 46,359	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 46,359	
	*** B単 - 157号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1.000	人	13,872	(") 13,872	S単 26号
	合 計				(") 13,872	
	単 価				(") 13,872	
	*** B単 - 158号 ***					
B18203	敷鉄板		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置・賃料・撤去,51.1,なし	(") 1.000	m ²	908	(") 908	S単 123号
	合 計				(") 908	
	単 価				(") 908	
	*** B単 - 159号 ***					
000159	仮設進入路設置 徳吉農道取付		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 29.300	m ³	255.7	(") 7,492	S単 136号
	合 計				(") 7,492	
	単 価				(") 7,492	
	*** B単 - 160号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	8,640	(") 8,640	S単 124号
	合 計				(") 8,640	
	単 価				(") 8,640	
	*** B単 - 161号 ***					
000161	作付面積測量		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	作付面積測量	(") 1.000	ha	90,603	(") 90,603	S単 88号
	合 計				(") 90,603	
	単 価				(") 90,603	
	*** B単 - 162号 ***					
000162	田面排水工 地区外ほ場		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	既設コンクリート畦畔切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-	(") 1.000	m	3,178	(") 3,178	S単 255号
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 0.100	m ³	7,813	(") 781	S単 213号
S02116	落水口 H700,,	(") 1.000	個	11,500	(") 11,500	S単 182号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(") 1.000	基	3,399	(") 3,399	S単 267号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m ³	35,470	(") 3,547	S単 258号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.100	m ²	8,463	(") 846	S単 263号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m ³	35,250	(") 3,525	S単 259号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.300	m ²	8,463	(") 2,539	S単 263号
T00001	ポリエチレン管人力布設 150,内面平滑2重管	(") 3.200	m	2,664	(") 8,525	T単 8号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 0.100	m ³	2,820	(") 282	S単 208号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 0.100	m ³	1,322	(") 132	S単 250号
	合 計				(") 38,254	
	単 価				(") 38,254	
	*** B単 - 163号 ***					
000163	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-B-2B-BPL		m		(") 6.200 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満, -,無し,直線部,直支柱,する	(") 6.200	m	5,164	(") 32,017	S単 222号
S02116	ガードレール 路側用 白塗装品 Gr-C-2B-BPL L=6.23m,,	(") 1.000	式	124,000	(") 124,000	S単 184号
S02116	アンカーボルト M22×230 12本,,	(") 1.000	式	28,600	(") 28,600	S単 185号
S02116	樹脂カプセル 22 12個,,	(") 1.000	式	15,300	(") 15,300	S単 186号
S02200	コンクリート削孔工 掘削深さ30mm以上200mm未満	(") 12.000	[各単位]	617.1	(") 7,405	S単 211号
	合 計				(") 207,322	
	単 価				(") 33,439	
	*** B単 - 164号 ***					
000164	仮置土採取 建設発生土受入地 周布団地~現場へ搬入		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.000	m ³	234.6	(") 235	S単 232号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ³ 約約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1.000	m ³	880	(") 880	S単 242号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m ³ 未満),無し,なし	(") 1.000	m ³	148.9	(") 149	S単 249号
	合 計				(") 1,264	
	単 価				(") 1,264	
	*** B単 - 165号 ***					
000165	搬入土整地 建設発生土受入地(周布団地)		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m ³ 未満),無し,なし	(") 1.000	m ³	148.9	(") 149	S単 249号
	合 計				(") 149	
	単 価				(") 149	
	*** B単 - 166号 ***					
000166	ボックスカルバート(ベンチフリーウム用) B450		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 23.300	m ³	313.1	(") 7,295	S単 133号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 22.900	m ³	286.1	(") 6,552	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	(") 20.600	m ³	2,002	(") 41,241	S単 9号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 6.500	m ²	428.4	(") 2,785	S単 138号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし	(") 10.000	m	45,950	(") 459,500	S単 159号
	合 計				(") 517,373	
	単 価				(") 51,737	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 167号 ***						
000167	分水栓 取付式, 300用,合成樹脂		個		(")	歩A 当たり算出
S02116	分水栓 取付式, ヒューム管 300用,合成樹脂,	(") 1.000	個	46,200	(") 46,200	S単 187号
	合 計				(") 46,200	
	単 価				(") 46,200	
*** B単 - 168号 ***						
000168	継手コンクリート 18-8-25(20),4号支線用水路上流端		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.100	m3	35,470	(") 3,547	S単 258号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.500	m ²	8,463	(") 12,695	S単 263号
	合 計				(") 16,242	
	単 価				(") 16,242	
*** B単 - 169号 ***						
000169	盛土 B 4.0m 搬入土		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	購入土	(1.300) 0.000	m3	1,600	(2,080) 0	S単 84号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	255.7	(") 256	S単 136号
	合 計				(2,336) 256	
	単 価				(2,336) 256	
*** B単 - 170号 ***						
000170	アスファルト舗装 再生密粒度アス13 t-4cm, RM-25 t=10cm		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 360.000	m ²	601.8	(") 216,648	S単 167号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プラマト 各種,なし,再生密粒度ア ス(13)	(") 350.000	m ²	1,701	(") 595,350	S単 168号
	合 計				(") 811,998	
	単 価				(") 8,120	
*** B単 - 171号 ***						
000171	農道・県道取付工 支線道路 再生密粒度アス13 t-4cm, RM-25 t=10cm		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 225.000	m ²	601.8	(") 135,405	S単 167号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プラマト 各種,なし,再生密粒度ア ス(13)	(") 219.000	m ²	1,701	(") 372,519	S単 168号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 5.400	m3	1,029	(") 5,557	S単 131号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()	(") 4.900	m3	2,384	(") 11,682	S単 12号
	合 計				(") 525,163	
	単 価				(") 52,516	
*** B単 - 172号 ***						
000172	砂利舗装 B=3.0m, RC-40 t=10cm		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クマツタツ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, なし	(") 3.000	m ²	773	(") 2,319	S単 221号
	合 計				(") 2,319	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 2,319	
	*** B単 - 173号 ***					
000173	隅切工 RC-40, t=10cm		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クマツヤン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, なし	(") 4.000	m ²	773	(") 3,092	S単 221号
	合 計				(") 3,092	
	単 価				(") 3,092	
	*** B単 - 174号 ***					
000174	現場打水路床版 B=1.0m x L=1.4m x t=0.2m (T-14)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 1.600	m ²	8,463	(") 13,541	S単 263号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(") 0.880	m ²	9,404	(") 8,276	S単 264号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.170	m ³	35,470	(") 6,030	S単 258号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 0.180	m ³	30,840	(") 5,551	S単 260号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	(") 0.013	ton	167,587	(") 2,179	S単 215号
S18033	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模), 40KN/m ² 以下	(") 0.590	空m ³	4,872	(") 2,874	S単 230号
	合 計				(") 38,451	
	単 価				(") 38,451	
	*** B単 - 175号 ***					
000175	床掘 砂質土		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	(") 1.000	m ³	2,042	(") 2,042	S単 237号
	合 計				(") 2,042	
	単 価				(") 2,042	
	*** B単 - 176号 ***					
000176	基面整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	428.4	(") 428	S単 246号
	合 計				(") 428	
	単 価				(") 428	
	*** B単 - 177号 ***					
000177	法面整形 切土法面整形		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 有り, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土,	(") 1.000	m ²	1,473	(") 1,473	S単 247号
	合 計				(") 1,473	
	単 価				(") 1,473	
	*** B単 - 178号 ***					
000178	埋戻 B<1.0m		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ()	(") 1.000	m ³	2,923	(") 2,923	S単 174号
	合 計				(") 2,923	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 2,923	
	*** B単 - 179号 ***					
000179	砂基礎				(")	歩A
	管底 基礎砂(SF相当品以上)		m3		1,000	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(")			(")	
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ/ク,区分 ,なし,なし	1.000	m3	8,468	8,468	S単 217号
	合 計				(") 8,468	
	単 価				(") 8,468	
	*** B単 - 180号 ***					
000180	砂基礎				(")	歩A
	管回り 基礎砂(SF相当品以上)		m3		1,000	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(")			(")	
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タパ/ク,区分 ,なし	1.000	m3	9,429	9,429	S単 218号
	合 計				(") 9,429	
	単 価				(") 9,429	
	*** B単 - 181号 ***					
000181	排水管補修				(")	歩A
			m		8,890	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")			(")	
	VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	8,890	m	1,821	16,189	S単 219号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手	(")			(")	
	TSソケット 75×65,,	1.000	個	561	561	S単 188号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手	(")			(")	
	TSエルボ 75×45°, ,	4.000	個	1,000	4,000	S単 189号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手	(")			(")	
	TSバンド 75×45°, ,	1.000	個	2,300	2,300	S単 190号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手	(")			(")	
	TSキャップ 75,,	1.000	個	588	588	S単 191号
	合 計				(") 23,638	
	単 価				(") 2,659	
	*** B単 - 182号 ***					
000182	既設排水路削孔				(")	歩A
	100		孔		1,000	当たり算出
S02200	コンクリート削孔工	(")			(")	
	削孔径100mm以上110mm未満、削孔深さ50mm以上200mm未満	1.000	孔	5,991	5,991	S単 212号
	合 計				(") 5,991	
	単 価				(") 5,991	
	*** B単 - 183号 ***					
000183	植生シート				(")	歩A
	センチビードグラス		m ²		1,000	当たり算出
S02116	植生シート工	(")			(")	
	センチビードグラス 材工共,,	1.000	m ²	1,510	1,510	S単 192号
	合 計				(") 1,510	
	単 価				(") 1,510	
	*** B単 - 184号 ***					
000184	床掘				(")	歩A
	砂質土		m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	277.6	278	S単 238号
	合 計				(") 278	
	単 価				(") 278	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 185号 ***						
000185	基面整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1,000	m ²	428.4	(") 428	S単 246号
	合 計				(") 428	
	単 価				(") 428	
*** B単 - 186号 ***						
000186	埋戻 構造物周辺		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1,000	m ³	2,002	(") 2,002	S単 175号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1,100	m ³	234.6	(") 258	S単 232号
	合 計				(") 2,260	
	単 価				(") 2,260	
*** B単 - 187号 ***						
000187	埋戻 B< 1.0m		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1,000	m ³	2,002	(") 2,002	S単 175号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1,100	m ³	234.6	(") 258	S単 232号
	合 計				(") 2,260	
	単 価				(") 2,260	
*** B単 - 188号 ***						
000188	埋戻 1.0m B< 2.5m		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1,000	m ³	1,457	(") 1,457	S単 176号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 1,000	m ³	601	(") 601	S単 177号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1,100	m ³	234.6	(") 258	S単 232号
	合 計				(") 2,316	
	単 価				(") 2,316	
*** B単 - 189号 ***						
000189	盛土 路肩盛土		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1,000	m ³	891	(") 891	S単 245号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1,100	m ³	234.6	(") 258	S単 232号
	合 計				(") 1,149	
	単 価				(") 1,149	
*** B単 - 190号 ***						
000190	法面整形 盛土法面整形		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1,000	m ²	459.9	(") 460	S単 248号
	合 計				(") 460	
	単 価				(") 460	
*** B単 - 191号 ***						

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000191	植生シート センチビードグラス		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 センチビードグラス 材工共,	(") 1.000	m ²	1,510	(") 1,510	S単 192号
	合 計				(") 1,510	
	単 価				(") 1,510	
	*** B単 - 192号 ***					
000192	舗装版切断 アスファルト舗装版 t=4cm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	656.7	(") 657	S単 256号
	合 計				(") 657	
	単 価				(") 657	
	*** B単 - 193号 ***					
000193	舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=4cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	610.6	(") 611	S単 254号
	合 計				(") 611	
	単 価				(") 611	
	*** B単 - 194号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト舗装版		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルト舗装版	(") 1.000	m ³	2,350	(") 2,350	S単 209号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	(") 1.000	m ³	2,943	(") 2,943	S単 251号
	合 計				(") 5,293	
	単 価				(") 5,293	
	*** B単 - 195号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物(基礎コンクリート)		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1.000	m ³	7,813	(") 7,813	S単 213号
	合 計				(") 7,813	
	単 価				(") 7,813	
	*** B単 - 196号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	m ³	2,820	(") 2,820	S単 208号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とごわし,機械積込,無し,8.0km以下,	(") 1.000	m ³	1,534	(") 1,534	S単 252号
	合 計				(") 4,354	
	単 価				(") 4,354	
	*** B単 - 197号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート構造物(管渠工B型 300 撤去)		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1.000	m ³	15,600	(") 15,600	S単 214号
	合 計				(") 15,600	
	単 価				(") 15,600	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 198号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻	(")	m3	(")	(")	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	S単 210号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,904	1,904	S単 253号
	合 計				5,654	(")
	単 価				5,654	(")
*** B単 - 199号 ***						
000199	ボックスカルバート(ベンチリュム用)撤去(再利用) B400	(")	m	(")	10,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 撤去,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,-,無し,なし	10.000	m	4,138	41,380	S単 265号
	合 計				41,380	(")
	単 価				4,138	(")
*** B単 - 200号 ***						
000200	アスファルト舗装 再生密粒度アスコ13 t=4cm、RM-25 t=10cm	(")	m ²	(")	1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	576	576	S単 268号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ドライコート 各種,密粒度アスコ(13)	1.000	m ²	2,727	2,727	S単 269号
	合 計				3,303	(")
	単 価				3,303	(")
*** B単 - 201号 ***						
000201	用排水路工	(")	m	(")	9,500	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	9.500	m	3,760	35,720	S単 220号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),振動コパノク,区分 ,なし,なし	1.300	m ³	8,468	11,008	S単 217号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	3.000	枚	817	2,451	S単 216号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツヤ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m ³	33,780	3,378	S単 261号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.900	m ²	9,404	17,868	S単 264号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし	5.800	m	16,830	97,614	S単 266号
	合 計				168,039	(")
	単 価				17,688	(")
*** B単 - 202号 ***						
000202	埋戻土採取・運搬 高知団地~現場へ搬入	(")	m ³	(")	1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	234.6	235	S単 232号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツヤ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以 下	1.000	m ³	880	880	S単 242号
	合 計				1,115	(")
	単 価				1,115	(")

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 203号 ***						
000203	雨水浸食対策(枕土のう(耐候性)敷設)		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
T00034	枕土のう工 仕捲え~設置	(") 1.500	m ³	33,545	(") 50,318	T単 9号
	合計				(") 50,318	
	単価				(") 503	
*** B単 - 204号 ***						
000204	法面整形 盛土法面整形		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砕質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1.000	m ²	459.9	(") 460	S単 248号
	合計				(") 460	
	単価				(") 460	
*** B単 - 205号 ***						
000205	植生シート センチビードグラス		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 センチビードグラス 材工共,	(") 1.000	m ²	1,510	(") 1,510	S単 192号
	合計				(") 1,510	
	単価				(") 1,510	
*** B単 - 206号 ***						
000206	埋戻土採取・運搬 高知団地~現場へ搬入		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.000	m ³	234.6	(") 235	S単 232号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ納山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1.000	m ³	880	(") 880	S単 242号
	合計				(") 1,115	
	単価				(") 1,115	
*** B単 - 207号 ***						
000207	床掘		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,	(") 1.000	m ³	8,997	(") 8,997	S単 239号
	合計				(") 8,997	
	単価				(") 8,997	
*** B単 - 208号 ***						
000208	基面整形		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整形 基面整形	(") 1.000	m ²	428.4	(") 428	S単 246号
	合計				(") 428	
	単価				(") 428	
*** B単 - 209号 ***						
000209	埋戻		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツ()	(") 1.000	m ³	2,002	(") 2,002	S単 175号
	合計				(") 2,002	
	単価				(") 2,002	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 210号 ***						
000210	法面整形		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	459.9	(") 460	S単 248号
	合計				(") 460	
	単価				(") 460	
*** B単 - 211号 ***						
000211	植生シート センチビードグラス		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 センチビードグラス 材工共,	(") 1.000	m ²	1,510	(") 1,510	S単 192号
	合計				(") 1,510	
	単価				(") 1,510	
*** B単 - 212号 ***						
000212	コンクリート(落水工高上工) 18-8-25		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	32,570	(") 32,570	S単 262号
	合計				(") 32,570	
	単価				(") 32,570	
*** B単 - 213号 ***						
000213	型枠 コンクリート(落水工高上工)		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	8,463	(") 8,463	S単 263号
	合計				(") 8,463	
	単価				(") 8,463	
*** B単 - 214号 ***						
000214	吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 50		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(D=110管), 50~75mm	(") 100.000	m	756	(") 75,600	S単 225号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 30.000	m ²	428.4	(") 12,852	S単 246号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D=110管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 100.000	m	20	(") 2,000	S単 223号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50,,	(") 100.000	m	420	(") 42,000	S単 194号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 6.900	m ³	901	(") 6,217	S単 224号
S02116	コンクリート用砕石 ,20~5mm,	(") 6.900	m ³	3,600	(") 24,840	S単 195号
SA0103	表土剥取 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 45.000	m ³	277.6	(") 12,492	S単 240号
SA0102	表土戻し 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 45.000	m ³	234.6	(") 10,557	S単 233号
	合計				(") 186,558	
	単価				(") 1,866	
*** B単 - 215号 ***						
000215	吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 75		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(D=110管), 50~75mm	(") 100.000	m	756	(") 75,600	S単 225号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 30.000	m ²	428.4	(") 12,852	S単 246号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(0-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	()	m	20	()	S単 223号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,,	()	m	725	()	S単 196号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	()	m3	901	()	S単 224号
S02116	コンクリート用砕石 .20-5mm,,	()	m3	3,600	()	S単 195号
SA0103	表土剥取 土砂,標準,無し,無し,なし	()	m3	277.6	()	S単 240号
SA0102	表土戻し 土砂,土量50,000m3未満	()	m3	234.6	()	S単 233号
	合計				()	
	単価				()	
	*** B単 - 216号 ***				()	
000216	集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 75		m		()	歩A 100.000m 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50-75mm	()	m	811	()	S単 226号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	()	m ²	428.4	()	S単 246号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	()	本	1,830	()	S単 197号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75,,	()	個	133	()	S単 198号
SA0103	表土剥取 土砂,標準,無し,無し,なし	()	m3	277.6	()	S単 240号
SA0102	表土戻し 土砂,土量50,000m3未満	()	m3	234.6	()	S単 233号
	合計				()	
	単価				()	
	*** B単 - 217号 ***				()	
000217	集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 100		m		()	歩A 100.000m 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	()	m	736	()	S単 227号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	()	m ²	428.4	()	S単 246号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	()	本	2,170	()	S単 199号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100,,	()	個	259	()	S単 200号
SA0103	表土剥取 土砂,標準,無し,無し,なし	()	m3	277.6	()	S単 240号
SA0102	表土戻し 土砂,土量50,000m3未満	()	m3	234.6	()	S単 233号
	合計				()	
	単価				()	
	*** B単 - 218号 ***				()	
000218	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 75×75		個		()	歩A 1.000個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 75×75,,	()	個	315	()	S単 201号
	合計				()	
	単価				()	
	*** B単 - 219号 ***				()	
000219	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100×100		個		()	歩A 1.000個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100×100,,	()	個	656	()	S単 202号
	合計				()	
	単価				()	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 220号 ***						
000220	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90° 11寸, 径75mm用		個		(")	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 75,,	(") 1.000	個	218	(") 218	S単 203号
	合 計				(") 218	
	単 価				(") 218	
*** B単 - 221号 ***						
000221	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インクリーザ), 100mm×75mm		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100× 75,,	(") 1.000	個	245	(") 245	S単 204号
	合 計				(") 245	
	単 価				(") 245	
*** B単 - 222号 ***						
000222	作業残土処理 現場~建設発生土受入地 高知団地へ搬出		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	286.1	(") 286	S単 234号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km 以下	(") 1.000	m3	821.3	(") 821	S単 243号
	合 計				(") 1,107	
	単 価				(") 1,107	
*** B単 - 223号 ***						
000223	床掘		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 1.000	m3	2,042	(") 2,042	S単 237号
	合 計				(") 2,042	
	単 価				(") 2,042	
*** B単 - 224号 ***						
000224	埋戻		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ック()	(") 1.000	m3	2,002	(") 2,002	S単 175号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.100	m3	1,029	(") 1,132	S単 235号
	合 計				(") 3,134	
	単 価				(") 3,134	
*** B単 - 225号 ***						
000225	ネット柵工		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02014	柵工 ネット柵,0.5,荒目+細目	(") 1.000	m	5,764	(") 5,764	S単 178号
	合 計				(") 5,764	
	単 価				(") 5,764	
*** B単 - 226号 ***						
000226	法面整形		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,1,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	459.9	(") 460	S単 248号
	合 計				(") 460	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 460	
	*** B単 - 227号 ***					
000227	植生シート				(")	歩A
	センチビードグラス		m ²		1,000	当たり算出
S02116	植生シート工	(")			(")	
	センチビードグラス 材工共,	1.000	m ²	1,510	1,510	S単 192号
	合 計				(") 1,510	
	単 価				(") 1,510	
	*** B単 - 228号 ***					
000228	埋戻土採取・運搬				(")	歩A
	高知団地～現場へ搬入		m ³		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,小規模(標準)	1.000	m ³	1,029	1,029	S単 235号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	小規模,バ ックホウ積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m ³	1,143	1,143	S単 244号
	合 計				(") 2,172	
	単 価				(") 2,172	
	*** B単 - 229号 ***					
000229	吸水渠				(")	歩A
	高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 50		m		100,000	当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(")			(")	
	0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ-110管), 50～75mm	100.000	m	756	75,600	S単 225号
SA0151	SP 基面整正	(")			(")	
	基面整正	30.000	m ²	428.4	12,852	S単 246号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))	(")			(")	
	機械,暗渠排水管(φ-110管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	100.000	m	20	2,000	S単 223号
S02116	高密度ポリエチレン管	(")			(")	
	ダブル有孔管 50,,	100.000	m	420	42,000	S単 194号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))	(")			(")	
	碎石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	10.100	m ³	901	9,100	S単 224号
S02116	コンクリート用碎石	(")			(")	
	,20～5mm,	10.100	m ³	3,600	36,360	S単 195号
	合 計				(") 177,912	
	単 価				(") 1,779	
	*** B単 - 230号 ***					
000230	表土剥ぎ取り戻し				(")	歩A
			m ²		300,000	当たり算出
SA0103	表土剥取	(")			(")	
	土砂,標準,無し,無し,なし	45.000	m ³	277.6	12,492	S単 240号
SA0102	表土戻し	(")			(")	
	土砂,土量50,000m ³ 未満	45.000	m ³	234.6	10,557	S単 233号
	合 計				(") 23,049	
	単 価				(") 77	
	*** B単 - 231号 ***					
000231	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	VU 75,L=200		個		20,000	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(")			(")	
	薄肉管VU 径75 長4.0m,,	1.000	本	1,830	1,830	S単 197号
	合 計				(") 1,830	
	単 価				(") 92	
	*** B単 - 232号 ***					
000232	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	DV45°Y 75× 75		個		1,000	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手	(")			(")	
	DV45°Y 75× 75,,	1.000	個	428	428	S単 205号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 428	
	単価				(") 428	
	*** B単 - 233号 ***					
000233	端部保護資材 キャップ 50		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 50,.	(") 1,000	個	180	(") 180	S単 206号
	合計				(") 180	
	単価				(") 180	
	*** B単 - 234号 ***					
000234	作業残土処理 現場~建設発生土受入地 高知団地へ搬出		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,000	m3	286.1	(") 286	S単 234号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km 以下	(") 1,000	m3	821.3	(") 821	S単 243号
	合計				(") 1,107	
	単価				(") 1,107	
	*** B単 - 235号 ***					
000235	漏水処理工 遮水シート(軟質塩化ビニルシート t=1.0mm)		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),.-,.	(") 86,200	m3	2,042	(") 176,020	S単 237号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 86,200	m3	2,002	(") 172,572	S単 175号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 95,800	m3	1,029	(") 98,578	S単 235号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 100,000	m ²	428.4	(") 42,840	S単 246号
SA0268	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種	(") 200,000	m ²	1,497	(") 299,400	S単 257号
	合計				(") 789,410	
	単価				(") 7,894	
	*** B単 - 236号 ***					
000236	表土剥ぎ取り戻し		m ²		(") 300,000	歩A 当たり算出
SA0103	表土剥取 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 45,000	m3	277.6	(") 12,492	S単 240号
SA0102	表土戻し 土砂,土量50,000m3未満	(") 45,000	m3	234.6	(") 10,557	S単 233号
	合計				(") 23,049	
	単価				(") 77	
	*** B単 - 237号 ***					
000237	法面整形		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1,000	m ²	459.9	(") 460	S単 248号
	合計				(") 460	
	単価				(") 460	
	*** B単 - 238号 ***					
000238	埋戻土採取・運搬 高知団地~現場へ搬入		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,000	m3	286.1	(") 286	S単 234号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km 以下	(") 1.000	m3	821.3	(") 821	S単 243号
	合計				(") 1,107	
	単 価				(") 1,107	
	*** B単 - 239号 ***					
000239	漏水処理工 遮水シート(軟質塩化ビニルシート t=1.0mm)		m		(") 3.500 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 3.700	m3	2,042	(") 7,555	S単 237号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 3.700	m3	2,002	(") 7,407	S単 175号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 4.100	m3	1,029	(") 4,219	S単 235号
SA0268	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種	(") 3.500	m ²	1,497	(") 5,240	S単 257号
	合計				(") 24,421	
	単 価				(") 6,977	
	*** B単 - 240号 ***					
000240	法面整形		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	459.9	(") 460	S単 248号
	合計				(") 460	
	単 価				(") 460	
	*** B単 - 241号 ***					
000241	植生シート センチビードグラス		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 センチビードグラス 材工共,,	(") 1.000	m ²	1,510	(") 1,510	S単 192号
	合計				(") 1,510	
	単 価				(") 1,510	
	*** B単 - 242号 ***					
000242	埋戻土採取・運搬 高知団地~現場へ搬入		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	286.1	(") 286	S単 234号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km 以下	(") 1.000	m3	821.3	(") 821	S単 243号
	合計				(") 1,107	
	単 価				(") 1,107	
	*** B単 - 243号 ***					
000243	畦畔復旧工		m		(") 4.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 4.300	m3	1,167	(") 5,018	S単 231号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 4.300	m3	2,002	(") 8,609	S単 175号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 4.800	m3	1,029	(") 4,939	S単 235号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 9.200	m ²	459.9	(") 4,231	S単 248号
S02116	植生シート工 センチビードグラス 材工共,,	(") 5.800	m ²	1,510	(") 8,758	S単 192号
	合計				(") 31,555	
	単 価				(") 7,889	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 244号 ***						
000244	表土剥ぎ取り戻し		m ²		(") 300,000	歩A 当たり算出
SA0103	表土剥取 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 45,000	m ³	277.6	(") 12,492	S単 240号
SA0102	表土戻し 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 45,000	m ³	234.6	(") 10,557	S単 233号
	合計				(") 23,049	
	単価				(") 77	
*** B単 - 245号 ***						
000245	埋戻土採取・運搬 高知団地~現場へ搬入		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,000	m ³	286.1	(") 286	S単 234号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	(") 1,000	m ³	821.3	(") 821	S単 243号
	合計				(") 1,107	
	単価				(") 1,107	
*** B単 - 246号 ***						
000246	吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 75		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(φ11管), 50~75mm	(") 100,000	m	1,025	(") 102,500	S単 228号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 30,000	m ²	428.4	(") 12,852	S単 246号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ11管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 100,000	m	20	(") 2,000	S単 223号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50,,	(") 100,000	m	420	(") 42,000	S単 194号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 21,300	m ³	901	(") 19,191	S単 224号
S02116	コンクリート用碎石 ,20~5mm,	(") 21,300	m ³	3,600	(") 76,680	S単 195号
	合計				(") 255,223	
	単価				(") 2,552	
*** B単 - 247号 ***						
000247	排水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 75		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 100,000	m	1,083	(") 108,300	S単 229号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8,900	m ²	428.4	(") 3,813	S単 246号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 24,400	本	1,830	(") 44,652	S単 197号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75,,	(") 25,000	個	133	(") 3,325	S単 198号
	合計				(") 160,090	
	単価				(") 1,601	
*** B単 - 248号 ***						
000248	表土剥ぎ取り戻し		m ²		(") 300,000	歩A 当たり算出
SA0103	表土剥取 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 45,000	m ³	2,042	(") 91,890	S単 241号
SA0102	表土戻し 土砂,小規模(標準)	(") 45,000	m ³	1,029	(") 46,305	S単 236号
	合計				(") 138,195	
	単価				(") 461	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 249号 ***						
000249	法面整形		m		(")	歩A
					1,000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,珪質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m	459.9	(") 460	S単 248号
	合計				(") 460	
	単価				(") 460	
*** B単 - 250号 ***						
000250	作業残土処理 現場-建設発生土受入地 高知団地へ搬出		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.000	m3	1,029	(") 1,029	S単 235号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	(") 1.000	m3	1,143	(") 1,143	S単 244号
	合計				(") 2,172	
	単価				(") 2,172	
*** B単 - 251号 ***						
000251	現場環境改善費 快適トイレ		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	現場環境改善費 快適トイレ,,	(") 1.000	式	523,600	(") 523,600	S単 207号
	合計				(") 523,600	
	単価				(") 523,600	
*** B単 - 252号 ***						
000252	ほ場整備工(表土扱い+基盤造成)(ICT)		ha		(0.000)ha 1,000 ha	歩A 当たり算出
T00035	ほ場整備工(表土扱い+基盤造成)(ICT)	(0.000) 1.000	ha	2,850,551	(0) 2,850,551	T単 10号
	合計				(0) 2,850,551	
	単価				(0) 2,850,551	
*** B単 - 253号 ***						
000253	植生シート センチビードグラス		m		(0.000)m 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 センチビードグラス 材工共,,	(0.000) 1.000	m	1,510	(0) 1,510	S単 270号
	合計				(0) 1,510	
	単価				(0) 1,510	
*** B単 - 254号 ***						
000254	作業残土処理 表土受け取り場-建設発生土受入地 古田団地へ搬出		m3		(0.000)m3 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	(0.000) 1.000	m3	3,696	(0) 3,696	S単 289号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	(0.000) 1.000	m3	148.9	(0) 149	S単 291号
	合計				(0) 3,845	
	単価				(0) 3,845	
*** B単 - 255号 ***						
000255	養生シート敷設 ブルーシート		m		(0.000)m 1,000 m	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m	34	(0) 34	S単 287号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ブルーシート	(0.000) 1.000	m ²	42	(0) 42	S単 271号
	合計				(0) 76	
	単価				(0) 76	
	*** B単 - 256号 ***					
000256	養生ネット敷設		m ²		(0.000)m ² 1.000m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m ²	34	(0) 34	S単 287号
S02116	養生ネット	(0.000) 1.000	m ²	194	(0) 194	S単 272号
	合計				(0) 228	
	単価				(0) 228	
	*** B単 - 257号 ***					
000257	土のう設置		m ³		(0.000)m ³ 1.000m ³	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え-設置	(0.000) 1.000	m ³	22,056	(0) 22,056	S単 286号
	合計				(0) 22,056	
	単価				(0) 22,056	
	*** B単 - 258号 ***					
000258	産業廃棄物運搬・処理 石		m ³		(0.000)m ³ 1.000m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以 下	(0.000) 1.000	m ³	880	(0) 880	S単 290号
S02123	石処理費 石	(0.000) 1.000	m ³	11,000	(0) 11,000	S単 279号
	合計				(0) 11,880	
	単価				(0) 11,880	
	*** B単 - 259号 ***					
000259	編鋼板蓋設置		枚		(0.000)枚 1.000枚	歩A 当たり算出
S02116	編鋼板蓋 L900×B900、t4.5mm、取手RB13、分割、表面処理:亜鉛メッキ、	(0.000) 1.000	箇所	49,500	(0) 49,500	S単 273号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	338	(0) 338	S単 280号
	合計				(0) 49,838	
	単価				(0) 49,838	
	*** B単 - 260号 ***					
000260	植生シート センチビードグラス		m ²		(0.000)m ² 1.000m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 センチビードグラス 材工共、	(0.000) 1.000	m ²	1,510	(0) 1,510	S単 270号
	合計				(0) 1,510	
	単価				(0) 1,510	
	*** B単 - 261号 ***					
000261	1号マンホール据付工 No.16		基		(0.000)基 1.000基	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	(0.000) 1.000	基	254,000	(0) 254,000	S単 293号
	合計				(0) 254,000	
	単価				(0) 254,000	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 262号 ***						
000262	1号マンホール据付工 No.21		基		(0.000)基 1.000基	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	(0.000) 1.000	基	248,000	(0) 248,000	S単 294号
	合計				(0) 248,000	
	単価				(0) 248,000	
*** B単 - 263号 ***						
000263	1号マンホール据付工 No.23		基		(0.000)基 1.000基	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	(0.000) 1.000	基	234,900	(0) 234,900	S単 295号
	合計				(0) 234,900	
	単価				(0) 234,900	
*** B単 - 264号 ***						
000264	2号マンホール据付工 No.4		基		(0.000)基 1.000基	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)	(0.000) 1.000	基	322,500	(0) 322,500	S単 296号
	合計				(0) 322,500	
	単価				(0) 322,500	
*** B単 - 265号 ***						
000265	2号マンホール据付工 No.10		基		(0.000)基 1.000基	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)	(0.000) 1.000	基	366,500	(0) 366,500	S単 297号
	合計				(0) 366,500	
	単価				(0) 366,500	
*** B単 - 266号 ***						
000266	植生シート センチビードグラス		m ²		(0.000)m ² 1.000m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 セピドグラス 材工共,,	(0.000) 1.000	m ²	1,510	(0) 1,510	S単 270号
	合計				(0) 1,510	
	単価				(0) 1,510	
*** B単 - 267号 ***						
000267	砂利舗装 5号支線B道路始点部 RC-40,t=10cm		m ²		(0.000)m ² 1.000m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツァン,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし,なし	(0.000) 1.000	m ²	772	(0) 772	S単 281号
	合計				(0) 772	
	単価				(0) 772	
*** B単 - 268号 ***						
000268	植生シート センチビードグラス		m ²		(0.000)m ² 1.000m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 セピドグラス 材工共,,	(0.000) 1.000	m ²	1,510	(0) 1,510	S単 270号
	合計				(0) 1,510	
	単価				(0) 1,510	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 269号 ***						
000269	排水路工 VP 150		m		(0.000)m 9.500 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 9.500	m	3,760	(0) 35,720	S単 220号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバケ,区分 ,なし,なし	(0.000) 1.300	m3	8,468	(0) 11,008	S単 217号
	合計				(0) 46,728	
	単価				(0) 4,919	
*** B単 - 270号 ***						
000270	排水路防護工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	(0.000) 3.000	枚	817	(0) 2,451	S単 216号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	33,780	(0) 3,378	S単 261号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.900	m ²	9,404	(0) 17,868	S単 264号
	合計				(0) 23,697	
	単価				(0) 23,697	
*** B単 - 271号 ***						
000271	用水路工 ボックスカルバート(ベンチリュム用)B400 再利用		m		(0.000)m 5.800 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし	(0.000) 5.800	m	16,830	(0) 97,614	S単 266号
	合計				(0) 97,614	
	単価				(0) 16,830	
*** B単 - 272号 ***						
000272	床掘		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.000	m3	2,042	(0) 2,042	S単 237号
	合計				(0) 2,042	
	単価				(0) 2,042	
*** B単 - 273号 ***						
000273	埋戻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	(0.000) 1.000	m3	2,002	(0) 2,002	S単 175号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.100	m3	1,029	(0) 1,132	S単 235号
	合計				(0) 3,134	
	単価				(0) 3,134	
*** B単 - 274号 ***						
000274	舗装版切断 アスファルト舗装版 t=4cm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 1.000	m	656.7	(0) 657	S単 256号
	合計				(0) 657	
	単価				(0) 657	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 275号 ***						
000275	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=4cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有リ,なし	(0.000) 1.000	m ²	610.6	(0) 611	S単 254号
	合計				(0) 611	
	単価				(0) 611	
*** B単 - 276号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト舗装版		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルト舗装版	(0.000) 1.000	m ³	2,350	(0) 2,350	S単 209号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	(0.000) 1.000	m ³	2,943	(0) 2,943	S単 251号
	合計				(0) 5,293	
	単価				(0) 5,293	
*** B単 - 277号 ***						
000277	舗装工 仮復旧 RM-25 t=14cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,140mm	(0.000) 1.000	m ²	704.6	(0) 705	S単 292号
	合計				(0) 705	
	単価				(0) 705	
*** B単 - 278号 ***						
000278	表土剥ぎ取り戻し		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0103	表土剥取 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 0.150	m ³	277.6	(0) 42	S単 240号
SA0102	表土戻し 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 0.150	m ³	286.1	(0) 43	S単 288号
	合計				(0) 85	
	単価				(0) 85	
*** B単 - 279号 ***						
000279	法面復旧工		箇所		(0.000)箇所 2.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(0.000) 11.000	m ³	1,167	(0) 12,837	S単 231号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 11.000	m ³	2,002	(0) 22,022	S単 175号
	合計				(0) 34,859	
	単価				(0) 17,430	
*** B単 - 280号 ***						
000280	法面整形		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m ²	459.9	(0) 460	S単 248号
	合計				(0) 460	
	単価				(0) 460	
*** B単 - 281号 ***						
000281	埋戻土採取・運搬 高知団地~現場へ搬入		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000) 1.000	m ³	234.6	(0) 235	S単 232号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バク約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混じり土含む),無し,4.0km以	(0.000) 1.000	m ³	880	(0) 880	S単 242号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
	合計				(0)	
	単価				1,115	
	*** B単 - 282号 ***					
000282	植生シート				(0.000)m	歩A
	センチビードグラス		m ²		1.000 m	当たり算出
S02116	植生シート工	(0.000)			(0)	
	センチビードグラス 材工共	1.000	m ²	1,510	1,510	S単 192号
	合計				(0)	
	単価				1,510	
	*** B単 - 283号 ***					
000283	ICT建設機械経費				(0.000)式	歩A
	システム初期費		式		1.000 式	当たり算出
P96324	システム初期費	(0.000)			(0)	
		1.000	式	50,000	50,000	
	合計				(0)	
	単価				50,000	
	*** B単 - 284号 ***					
000284	作付面積測量				(0.000)ha	歩A
			ha		1.000 ha	当たり算出
S02116	作付面積測量 1	(0.000)			(0)	
		1.000	式	93,193	93,193	S単 274号
	合計				(0)	
	単価				93,193	
	*** B単 - 285号 ***					
000285	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	3次元起工測量	(0.000)			(0)	
		1.000	式	1,869,639	1,869,639	S単 275号
S02116	3次元設計データの作成	(0.000)			(0)	
		1.000	式	1,269,584	1,269,584	S単 276号
	合計				(0)	
	単価				3,139,223	
	*** B単 - 286号 ***					
000286	3次元出来形管理・3次元データ納品				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	3次元出来形管理	(0.000)			(0)	
		1.000	式	2,278,012	2,278,012	S単 277号
S02116	3次元データ納品	(0.000)			(0)	
		1.000	式	379,538	379,538	S単 278号
	合計				(0)	
	単価				2,657,550	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 310m以下		m3	571		歩A・単A
S01034	*** S単 - 2号 *** 不整地運搬 不整地運搬 400m以下		m3	708		歩A・単A
S01034	*** S単 - 3号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	328		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	3,877		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()		m3	3,776		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ()		m3	3,394		歩A・単A
S01041	*** S単 - 8号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ()		m3	2,002		歩A・単A
S01041	*** S単 - 9号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()		m3	2,002		歩A・単A
S01041	*** S単 - 10号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()		m3	2,384		歩A・単A
S01041	*** S単 - 11号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,457		歩A・単A
S01041	*** S単 - 12号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()		m3	2,384		歩A・単A
S01082	*** S単 - 13号 *** 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	601		歩A・単A
S01082	*** S単 - 14号 *** 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし		m3	499		歩A・単A
S02047	*** S単 - 15号 *** 機械小運搬 (PE管) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 陶管,30~50m		ton	5,435		歩A・単A
S02047	*** S単 - 16号 *** 機械小運搬 (PE管) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 陶管,100m未満		ton	5,809		歩A・単A
S02047	*** S単 - 17号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満		ton	2,512		歩A・単A
S02052	*** S単 - 18号 *** 石積類とりこわし 石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,なし		m ²	5,004		歩A・単A
S02052	*** S単 - 19号 *** 石積類とりこわし 石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし		m ²	1,525		歩A・単A
S02112	*** S単 - 20号 *** H ² ツツコ[加型・クレーン・超低・排対型(-2011)] H ² ツツコ[加型・クレーン・超低・排対型(-2011)] 標準H ² ツツコ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t		日	11,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 配管工 配管工		人	24,480		歩A・単A
S02115	*** S単 - 22号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,420		歩A・単A
S02115	*** S単 - 23号 *** 土木一般世話役					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S単 - 24号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,786		歩A・単A
S02115	*** S単 - 25号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,704		歩A・単A
S02115	*** S単 - 26号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	13,872		歩A・単A
S02116	*** S単 - 27号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50,,		m	420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 28号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 .20 - 5mm,,		m ³	3,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 29号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,,		m	725		歩A・単A
S02116	*** S単 - 30号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,830		歩A・単A
S02116	*** S単 - 31号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75,,		個	133		歩A・単A
S02116	*** S単 - 32号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本	2,170		歩A・単A
S02116	*** S単 - 33号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100,,		個	259		歩A・単A
S02116	*** S単 - 34号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 125,,		個	514		歩A・単A
S02116	*** S単 - 35号 *** 水平水閘 水平水閘 75,,		個	16,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 36号 *** 水平水閘 水平水閘 100,,		個	24,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 37号 *** 水平水閘 水平水閘 125,,		個	45,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 38号 *** 会所樹蓋付 会所樹蓋付 B300 x H420,,		箇所	3,850		歩A・単A
S02116	*** S単 - 39号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 75 x 75,,		個	315		歩A・単A
S02116	*** S単 - 40号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100 x 75,,		個	705		歩A・単A
S02116	*** S単 - 41号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100 x 100,,		個	656		歩A・単A
S02116	*** S単 - 42号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125 x 100,,		個	1,480		歩A・単A
S02116	*** S単 - 43号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125 x 125,,		個	1,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 44号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 75,,		個	218		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 45号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 100,,		個	434		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100x 75,,		個	245		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 125x 100,,		個	358		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,,		本	4,990		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 キャップ 50,,		個	180		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** Rリソソ管用支管継手 Rリソソ管用支管継手 本管 400以下、枝管 100,,		個	6,180		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** Rリソソ管用支管継手 Rリソソ管用支管継手 本管 400以下、枝管 150,,		個	10,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット 150x 125,,		個	709		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** Rリソソ管用支管継手 Rリソソ管用支管継手 本管 450~600、枝管 100,,		個	6,360		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** Rリソソ管用支管継手 Rリソソ管用支管継手 本管 450~ 600、枝管 150,,		個	11,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** Rリソソ管用支管継手 Rリソソ管用支管継手 本管 700、枝管 100,,		個	6,540		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** Rリソソ管用支管継手 Rリソソ管用支管継手 本管 700、枝管 150,,		個	11,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 落水口 落水口 H700,,		個	11,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** スクリーン スクリーン 落水口用,,		個	522		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150,,		m	1,730		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 450,,		m	12,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 無孔管 450,,		組	12,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B250*L2000,,		個	5,710		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B450*L2000,,		個	12,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 角形フリューム 角形フリューム 幅500mm 深500mm 長2.0m,,		個	24,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工 鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工 450 長1.0m,,		個	10,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 66号 *** 鉄筋コンクリート角フリューム(片口分水)					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	鉄筋コンクリート角フリューム(片口分水) B500,, *** S単 - 67号 ***		m	12,900		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ径 150mm用,, *** S単 - 68号 ***		個	1,580		歩A・単A
S02116	グレーチング蓋(合流樹用) グレーチング蓋(合流樹用) 800×800 T-14 2分割 ボルト固定式,, *** S単 - 69号 ***		組	77,000		歩A・単A
S02116	板材 (杉特1等) 板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm,, *** S単 - 70号 ***		m3	54,000		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 400 , L=2.0m,, *** S単 - 71号 ***		本	31,800		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 90°エルボ 450,本管との接続部品含む,, *** S単 - 72号 ***		組	111,000		歩A・単A
S02116	堰板 堰板 SUS製, 150用,取手延長1m,, *** S単 - 73号 ***		基	59,800		歩A・単A
S02116	角形フリューム 角形フリューム 幅300mm 深300mm 長2.0m,, *** S単 - 74号 ***		個	9,840		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 300,, *** S単 - 75号 ***		m	5,370		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 400,, *** S単 - 76号 ***		m	9,130		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 500,, *** S単 - 77号 ***		m	14,700		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 パト-ル給油,, *** S単 - 78号 ***		L	150		歩A・単A
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,, *** S単 - 79号 ***		m ²	590		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 無孔管 300,, *** S単 - 80号 ***		組	6,120		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 無孔管 400,, *** S単 - 81号 ***		組	9,900		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 無孔管 500,, *** S単 - 82号 ***		組	14,200		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 無孔管 600,, *** S単 - 83号 ***		組	20,100		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 有孔管 700,, *** S単 - 84号 ***		組	23,100		歩A・単A
S02116	購入土 購入土 *** S単 - 85号 ***		m3	1,600		歩A・単A
S02116	道路付帯物移設工 道路付帯物移設工 側壁式デリネータ 100以下,, *** S単 - 86号 ***		本	4,300		歩A・単A
S02116	グレーチング蓋(合流樹用) グレーチング蓋(合流樹用) 1000×1000 T-20 2分割 ボルト固定式,, *** S単 - 87号 ***		組	114,000		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 600 , L=2.0m,,		本	50,600		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 88号 *** 作付面積測量 作付面積測量		ha	90,603		歩A・単A
S02123	*** S単 - 89号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
S02123	*** S単 - 90号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750		歩A・単A
S02123	*** S単 - 91号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルト舗装版		m3	2,350		歩A・単A
S02123	*** S単 - 92号 *** 建設廃材 建設廃材 練石積		m3	2,820		歩A・単A
S02200	*** S単 - 94号 *** [SP 施工パッケージ(直接入力用)] [SP 施工パッケージ(直接入力用)] 削孔径 160mm以上 180mm未満、削孔深さ50mm以上200mm未満		孔	7,487		歩A・単A
S02721	*** S単 - 95号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	7,813		歩A・単A
S02721	*** S単 - 96号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	15,600		歩A・単A
S03019	*** S単 - 97号 *** モルタル工 モルタル工 モルタル,床,20mm		m ²	1,750		歩A・単A
S03701	*** S単 - 98号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	167,587		歩A・単A
S03701	*** S単 - 99号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	165,527		歩A・単A
S05801	*** S単 - 100号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,142		歩A・単A
S05801	*** S単 - 101号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	817		歩A・単A
S07021	*** S単 - 102号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,239		歩A・単A
S07021	*** S単 - 103号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,355		歩A・単A
S07021	*** S単 - 104号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,440		歩A・単A
S07021	*** S単 - 105号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管,0箇所		m	4,556		歩A・単A
S07021	*** S単 - 106号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,642		歩A・単A
S07021	*** S単 - 107号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管,0箇所		m	3,113		歩A・単A
S07035	*** S単 - 108号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし		m	23,068		歩A・単A
S07035	*** S単 - 109号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設					

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08705	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし *** S単 - 111号 ***		m	31,586		歩A・単A
	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 標準型,構造物取付用,両面反射 100以下,側壁用,10本未満,-,なし,使用しない,-, *** S単 - 112号 ***		本	6,807		歩A・単A
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.45ha,0.040,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり *** S単 - 113号 ***		ha	967,702		歩A・単A
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.45ha,0.040,2.00,粘性土・粘質土,少ない,あり *** S単 - 114号 ***		ha	1,635,567		歩A・単A
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 あり *** S単 - 115号 ***		m ²	505		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ100管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下, *** S単 - 116号 ***		m	20		歩A・単A
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下, *** S単 - 117号 ***		m ³	901		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ100管), 50~75mm *** S単 - 118号 ***		m	756		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm *** S単 - 119号 ***		m	811		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm *** S単 - 120号 ***		m	736		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm *** S単 - 121号 ***		m	1,083		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm *** S単 - 122号 ***		m	1,092		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単 - 123号 ***		m ²	25		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~資材~撤去,51,1,なし *** S単 - 124号 ***		m ²	908		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0 *** S単 - 125号 ***		ton	8,640		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単 - 126号 ***		m ³	323.3		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 127号 ***		m ³	234.6		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ)(基盤土戻し) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 128号 ***		m ³	234.6		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満 *** S単 - 129号 ***		m ³	279.6		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m ³	286.1		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	*** S単 - 130号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,695		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 131号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,029		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 132号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3	2,042		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 133号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	313.1		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 134号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	277.6		歩A・単A
SA0104	*** S単 - 135号 *** SP 舗装版破碎積込(小規模土工) SP 舗装版破碎積込(小規模土工) 舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²	1,620		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 136号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	255.7		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 137号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3	891		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 138号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	428.4		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 139号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし		m ²	907.4		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 140号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし		m ²	459.9		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 141号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,		m3	1,322		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 142号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,		m3	1,640		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 143号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 5.5km以下,		m3	4,724		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 145号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40-0mm		m ³	1,329		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 146号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 碎石各種		m ³	1,329		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 147号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	35,470		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 148号 *** 均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,420		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 149号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	36,100		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 150号 *** 均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, なし,		m3	33,990		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
	*** S単 - 151号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	30,840		歩A・単A
	*** S単 - 152号 ***					
SA0311	上流側擁壁					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ納(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%		m3	33,560		歩A・単A
	*** S単 - 153号 ***					
SA0311	下流側擁壁					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ納(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%		m3	33,560		歩A・単A
	*** S単 - 154号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,463		歩A・単A
	*** S単 - 155号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,805		歩A・単A
	*** S単 - 156号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,404		歩A・単A
	*** S単 - 157号 ***					
SA0312	上流側擁壁型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,404		歩A・単A
	*** S単 - 158号 ***					
SA0312	下流側擁壁型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,404		歩A・単A
	*** S単 - 159号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし		m	45,950		歩A・単A
	*** S単 - 160号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,399		歩A・単A
	*** S単 - 161号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基	3,805		歩A・単A
	*** S単 - 162号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	12,060		歩A・単A
	*** S単 - 163号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	7,007		歩A・単A
	*** S単 - 164号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	19,860		歩A・単A
	*** S単 - 165号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	9,623		歩A・単A
	*** S単 - 167号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)					
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	601.8		歩A・単A
	*** S単 - 168号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ各種,なし,再生密粒度AⅡ(13)		m ²	1,701		歩A・単A
	*** S単 - 169号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール					
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有リ(円形断面)		基	305,400		歩A・単A
	*** S単 - 170号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール					
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有リ(円形断面)		基	307,400		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0871	*** S単 - 171号 *** SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	247,000		歩A・単A
SA0871	*** S単 - 172号 *** SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	376,500		歩A・単A
SA0871	*** S単 - 173号 *** SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	400,600		歩A・単A
S01041	*** S単 - 174号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパク()		m3	2,923		歩A・単A
S01041	*** S単 - 175号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパク()		m3	2,002		歩A・単A
S01041	*** S単 - 176号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,457		歩A・単A
S01082	*** S単 - 177号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	601		歩A・単A
S02014	*** S単 - 178号 *** 柵工 柵工 ネット柵,0.5,荒目+細目		m	5,764		歩A・単A
S02115	*** S単 - 179号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S単 - 180号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,786		歩A・単A
S02115	*** S単 - 181号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 182号 *** 落水口 落水口 H700,,		個	11,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 183号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150,,		m	1,730		歩A・単A
S02116	*** S単 - 184号 *** ガードレール ガードレール 路側用 白塗装品 Gr-C-2B-BPL L=6.23m,,		式	124,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 185号 *** アンカーボルト アンカーボルト M22 x 230 12本,,		式	28,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 186号 *** 樹脂カプセル 樹脂カプセル 22 12個,,		式	15,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 187号 *** 分水栓 分水栓 取付式,ヒューム管 300用,合成樹脂,,		個	46,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 188号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSソケット 75 x 65,,		個	561		歩A・単A
S02116	*** S単 - 189号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSエルボ 75 x 45 °,,		個	1,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 190号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSベンド 75 x 45 °,,		個	2,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 191号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSキャップ 75,,		個	588		歩A・単A
S02116	*** S単 - 192号 *** 植生シート工					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	植生シート工 セパドグラス 材工共, *** S単 - 193号 ***		m ²	1,510		歩A・単A
S02116	耐候性枕土のう 耐候性枕土のう 3年対応, *** S単 - 194号 ***		枚	185		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50, *** S単 - 195号 ***		m	420		歩A・単A
S02116	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 .20~5mm, *** S単 - 196号 ***		m ³	3,600		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75, *** S単 - 197号 ***		m	725		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m, *** S単 - 198号 ***		本	1,830		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75, *** S単 - 199号 ***		個	133		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m, *** S単 - 200号 ***		本	2,170		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100, *** S単 - 201号 ***		個	259		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 75x 75, *** S単 - 202号 ***		個	315		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100x 100, *** S単 - 203号 ***		個	656		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 75, *** S単 - 204号 ***		個	218		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100x 75, *** S単 - 205号 ***		個	245		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°Y 75x 75, *** S単 - 206号 ***		個	428		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 キャップ 50, *** S単 - 207号 ***		個	180		歩A・単A
S02116	現場環境改善費 現場環境改善費 快適トイレ, *** S単 - 208号 ***		式	523,600		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 209号 ***		m ³	2,820		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルト舗装版 *** S単 - 210号 ***		m ³	2,350		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単 - 211号 ***		m ³	3,750		歩A・単A
S02200	コンクリート削孔工 コンクリート削孔工 掘削深さ30mm以上200mm未満 *** S単 - 212号 ***		[各単位]	617.1		歩A・単A
S02200	コンクリート削孔工 コンクリート削孔工 削孔径100mm以上110mm未満、削孔深さ50mm以上200mm未満 *** S単 - 213号 ***		孔	5,991		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m ³	7,813		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02721	*** S単 - 214号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	15,600		歩A・単A
S03701	*** S単 - 215号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	167,587		歩A・単A
S05801	*** S単 - 216号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない		枚	817		歩A・単A
S07001	*** S単 - 217号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分,なし,なし		m3	8,468		歩A・単A
S07001	*** S単 - 218号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タカ,区分,なし,なし		m3	9,429		歩A・単A
S07021	*** S単 - 219号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,821		歩A・単A
S07021	*** S単 - 220号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	3,760		歩A・単A
S08042	*** S単 - 221号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツァン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし		m ²	773		歩A・単A
S08711	*** S単 - 222号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する		m	5,164		歩A・単A
S10018	*** S単 - 223号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(II-III管),不整地運搬車加ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,		m	20		歩A・単A
S10020	*** S単 - 224号 *** 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,		m3	901		歩A・単A
S10032	*** S単 - 225号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(II-III管), 50~75mm		m	756		歩A・単A
S10032	*** S単 - 226号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m	811		歩A・単A
S10032	*** S単 - 227号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m	736		歩A・単A
S10032	*** S単 - 228号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(II-III管), 50~75mm		m	1,025		歩A・単A
S10032	*** S単 - 229号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m	1,083		歩A・単A
S18033	*** S単 - 230号 *** 支保工(小規模) 支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下		空m3	4,872		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 231号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-,-		m3	1,167		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 232号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満		m3	234.6		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 233号 *** 表土戻し SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満		m3	234.6		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	*** S単 - 234号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	286.1		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 235号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,029		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 236号 *** 表土戻し SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,029		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 237号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3	2,042		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 238号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	277.6		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 239号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり, -, -,		m3	8,997		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 240号 *** 表土剥取 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	277.6		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 241号 *** 表土剥取 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -,		m3	2,042		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 242号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハヅリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	880		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 243号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハヅリ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	821.3		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 244号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハヅリ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m3	1,143		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 245号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3	891		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 246号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	428.4		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 247号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 有り,ハ質土,砂及び砂質土,粘性土,		m ²	1,473		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 248号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ハ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	459.9		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 249号 *** SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	148.9		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 250号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,322		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 251号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	2,943		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 252号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,534		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 253号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,904		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0222	*** S単 - 254号 *** SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有リ,なし		m ²	610.6		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 255号 *** 既設コンクリート畦畔切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-		m	3,178		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 256号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	656.7		歩A・単A
SA0268	*** S単 - 257号 *** SP 遮水シート張 SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種		m ²	1,497		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 258号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	35,470		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 259号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³	35,250		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 260号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m ³	30,840		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 261号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	33,780		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 262号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	32,570		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 263号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,463		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 264号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,404		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 265号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 撤去,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,-,無し,なし		m	4,138		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 266号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし		m	16,830		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 267号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,399		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 268号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	576		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 269号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ 各種,密粒度ｱｽﾌﾙ(13)		m ²	2,727		歩A・単A
S02116	*** S単 - 270号 *** 植生シート工 植生シート工 ﾓﾝﾀﾞｰﾄﾞｸﾞﾗｽ 材工共,		m ²	1,510		歩A・単A
S02116	*** S単 - 271号 *** ブルーシート ブルーシート		m ²	42		歩A・単A
S02116	*** S単 - 272号 *** 養生ネット					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	養生ネット		m ²	194		歩A・単A
S02116	*** S単 - 273号 *** 編鋼板蓋					
	編鋼板蓋 L900×B900、t4.5mm、取手RB13、分割、表面処理:亜鉛メッキ、		箇所	49,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 274号 *** 作付面積測量1					
	作付面積測量1		式	93,193		歩A・単A
S02116	*** S単 - 275号 *** 3次元起工測量					
	3次元起工測量		式	1,869,639		歩A・単A
S02116	*** S単 - 276号 *** 3次元設計データの作成					
	3次元設計データの作成		式	1,269,584		歩A・単A
S02116	*** S単 - 277号 *** 3次元出来形管理					
	3次元出来形管理		式	2,278,012		歩A・単A
S02116	*** S単 - 278号 *** 3次元データ納品					
	3次元データ納品		式	379,538		歩A・単A
S02123	*** S単 - 279号 *** 石処理費					
	石処理費		m ³	11,000		歩A・単A
S05801	*** S単 - 280号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	338		歩A・単A
S08042	*** S単 - 281号 *** 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし,なし		m ²	772		歩A・単A
S16002	*** S単 - 282号 *** ブルド-ザ[湿地](ICT)					
	ブルド-ザ[湿地](ICT) ,7t級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	39,078		歩A・単A
S16002	*** S単 - 283号 *** バックホ[加-ラ型・後方超小旋回型・クレーン機能付き](ICT)					
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回型・クレーン機能付き](ICT) ,標準バックホ容量 山積0.25m ³ ,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	34,200		歩A・単A
S16002	*** S単 - 284号 *** バックホ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)](ICT)					
	バックホ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)](ICT) ,標準バックホ容量 山積0.45m ³ ,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	43,650		歩A・単A
S16002	*** S単 - 285号 *** バックホ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)](ICT)					
	バックホ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)](ICT) ,標準バックホ容量 山積0.7m ³ ,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	53,550		歩A・単A
S18001	*** S単 - 286号 *** 土のう工					
	土のう工 仕揃え-設置		m ³	22,056		歩A・単A
S18062	*** S単 - 287号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	34		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 288号 *** 表土戻し					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m ³	286.1		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 289号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下		m ³	3,696		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 290号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m ³	880		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 291号 *** SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m ³ 未満),無し,なし		m ³	148.9		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 292号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部)					
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,140mm		m ²	704.6		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0871	*** S単 - 293号 *** SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	254,000		歩A・単A
SA0871	*** S単 - 294号 *** SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	248,000		歩A・単A
SA0871	*** S単 - 295号 *** SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	234,900		歩A・単A
SA0871	*** S単 - 296号 *** SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	322,500		歩A・単A
SA0871	*** S単 - 297号 *** SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	366,500		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** ポリエチレン管人力布設 150,内面平滑2重管		m	2,664		歩A・単A
T00026	*** T単 - 2号 *** 高密度ポリエチレン管布設 300,ダブル無孔管		m	6,475		歩A・単A
T00027	*** T単 - 3号 *** 高密度ポリエチレン管布設 400,ダブル無孔管		m	10,478		歩A・単A
T00028	*** T単 - 4号 *** 高密度ポリエチレン管布設 450,ダブル無孔管		m	14,120		歩A・単A
T00029	*** T単 - 5号 *** 高密度ポリエチレン管布設 500,ダブル無孔管		m	16,512		歩A・単A
T00030	*** T単 - 6号 *** ポリレン管削孔 75		孔	491		歩A・単A
T00031	*** T単 - 7号 *** ポリレン管削孔 100 ~ 150		孔	982		歩A・単A
T00001	*** T単 - 8号 *** ポリエチレン管人力布設 150,内面平滑2重管		m	2,664		歩A・単A
T00034	*** T単 - 9号 *** 枕土のう工 仕揃え~設置		m3	33,545		歩A・単A
T00035	*** T単 - 10号 *** ほ場整備工(表土扱い+基盤造成)(ICT)		ha	2,850,551		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	310m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	150	21,000	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				79,321	算出数量 139.000 m3
	単 価		m3		571	
*** S単 - 2号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 400m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	400m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	150	21,000	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				79,321	算出数量 112.000 m3
	単 価		m3		708	
*** S単 - 3号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	150	21,000	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				79,321	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		328	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.810	人	21,420	38,770	
	合 計				38,770	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,877	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,420	28,489	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合計				37,759	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,776	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,420	28,489	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				33,942	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,394	
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				20,019	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,002	
	*** S単 - 9号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				20,019	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,002	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 10号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合計				23,836	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,384	
*** S単 - 11号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
	合計				14,566	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,457	
*** S単 - 12号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合計				23,836	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,384	
*** S単 - 13号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,060	4,406	
P34029	軽油 バドガイト給油	5.700	L	150	855	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				30,047	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		601	
*** S単 - 14号 ***						

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 3.0~4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,680	10,688	
P34029	軽油 バトロ給油	17.000	L	150	2,550	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				38,942	算出数量 78.000 m3
	単価		m3		499	
	*** S単 - 15号 ***					
S02047	機械小運搬(PE管)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 陶管,30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	30~50m 陶管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.720	人	24,786	17,846	
R01003	普通作業員	0.720	人	21,420	15,422	
M27984	不整地運搬車[加型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バトロ給油	30.000	L	150	4,500	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				88,042	算出数量 16.200 ton
	単価		ton		5,435	
	*** S単 - 16号 ***					
S02047	機械小運搬(PE管)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 陶管,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 陶管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.650	人	24,786	16,111	
R01003	普通作業員	0.650	人	21,420	13,923	
M27984	不整地運搬車[加型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バトロ給油	30.000	L	150	4,500	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				84,808	算出数量 14.600 ton
	単価		ton		5,809	
	*** S単 - 17号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.740	人	24,786	18,342	
R01003	普通作業員	1.230	人	21,420	26,347	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ジ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バト-ル給油	30.000	L	150	4,500	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				99,463	算出数量 39.600 ton
	単価		ton		2,512	
	*** S単 - 18号 ***					
S02052	石積類とりこわし		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械 練種 控 25cm以上60cm未満,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	機械		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別区分	練種		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	控 25cm以上60cm未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分	なし				
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
Y00004	諸雑費	0.050		8,427	421	
M12225	大型ブレーカ(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ含まず)[油圧式] 1300kg級	1.600	時間	5,340	8,544	
M02035	バックホ[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.600	時間	4,220	6,752	
R01021	運転手(特殊) 取壊用	0.400	人	25,704	10,282	
P34029	軽油 バト-ル給油	24.000	L	150	3,600	
M02100	バックホ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	時間	5,390	5,390	
R01021	運転手(特殊) 集積用	0.170	人	25,704	4,370	
P34029	軽油 バト-ル給油	15.000	L	150	2,250	
	合計				50,036	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		5,004	
	*** S単 - 19号 ***					
S02052	石積類とりこわし		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械 空積 控 20cm以上60cm未満,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	機械		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別区分	空積		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	控 20cm以上60cm未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分	なし				
R01002	特殊作業員	0.210	人	24,786	5,205	
F08063	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.220	日	17,400	3,828	
R01021	運転手(特殊) 取壊～集積用	0.160	人	25,704	4,113	
P34029	軽油 バト-ル給油	14.000	L	150	2,100	
	合計				15,246	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		1,525	
	*** S単 - 20号 ***					
S02112	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08061	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006				
		基(C)				
R02006	配管工	1.000	人	24,480	24,480	
	合計				24,480	算出数量 1.000 人
	単価				24,480	
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003				
		基(C)				
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				21,420	算出数量 1.000 人
	単価				21,420	
	*** S単 - 23号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001				
		基(C)				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1.000 人
	単価				29,784	
	*** S単 - 24号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002				
		基(C)				
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				24,786	算出数量 1.000 人
	単価				24,786	
	*** S単 - 25号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021				
		基(C)				
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				25,704	算出数量 1,000人
	単価				25,704	
	*** S単 - 26号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	13,872	13,872	
	合計				13,872	算出数量 1,000人
	単価				13,872	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96101	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50	1,000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1,000各単位
	単価				420	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	コンクリート用砕石 ,20~5mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96002	コンクリート用砕石 20~5mm	1,000	m3	3,600	3,600	
	合計				3,600	算出数量 1,000各単位
	単価				3,600	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96102	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75	1,000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1,000各単位
	単価				725	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,830	1,830	
	合計				1,830	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,830	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75	1.000	個	133	133	
	合計				133	算出数量 1.000 各単位
	単価				133	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05038		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,170	2,170	
	合計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,170	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100	1.000	個	259	259	
	合計				259	算出数量 1.000 各単位
	単価				259	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 125,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 125	1.000	個	514	514	
	合計				514	算出数量 1.000 各単位
	単価				514	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	水平水開		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1) 工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水平水閘 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96109	水平水閘 75	1.000	個	16,100	16,100	
	合計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,100	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	水平水閘		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96110	水平水閘 100	1.000	個	24,700	24,700	
	合計				24,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,700	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	水平水閘		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96111	水平水閘 125	1.000	個	45,600	45,600	
	合計				45,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,600	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	会所樹蓋付		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	会所樹蓋付 B300×H420,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96116	会所樹蓋付 B300×H420	1.000	箇所	3,850	3,850	
	合計				3,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,850	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 75×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 75×75	1.000	個	315	315	
	合計				315	算出数量 1.000 各単位
	単価				315	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1) 工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 40号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100x 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100x 75	1.000	個	705	705	
	合計				705	算出数量 1.000 各単位
	単価				705	
*** S単 - 41号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100x 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100x 100	1.000	個	656	656	
	合計				656	算出数量 1.000 各単位
	単価				656	
*** S単 - 42号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125x 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125x 100	1.000	個	1,480	1,480	
	合計				1,480	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,480	
*** S単 - 43号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125x 125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125x 125	1.000	個	1,200	1,200	
	合計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,200	
*** S単 - 44号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ径 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ径 75	1.000	個	218	218	
	合計				218	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				218	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96017	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 100	1.000	個	434	434	
	合 計				434	算出数量 1,000 各単位
	単 価				434	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100 x 75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96022	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100 x 75	1.000	個	245	245	
	合 計				245	算出数量 1,000 各単位
	単 価				245	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 125 x 100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96023	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 125 x 100	1.000	個	358	358	
	合 計				358	算出数量 1,000 各単位
	単 価				358	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05039				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	1.000	本	4,990	4,990	
	合 計				4,990	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,990	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 50,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96108				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96108	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 50	1.000	個	180	180	
	合計				180	算出数量 1.000 各単位
	単価				180	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	㊦ ㊲㊳㊴管支管継手 ㊦ ㊲㊳㊴管支管継手 本管 400以下、枝管 100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96059		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96059	㊦ ㊲㊳㊴管支管継手 本管 400以下、枝管 100	1.000	個	6,180	6,180	
	合計				6,180	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,180	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	㊦ ㊲㊳㊴管支管継手 ㊦ ㊲㊳㊴管支管継手 本管 400以下、枝管 150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96060		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96060	㊦ ㊲㊳㊴管支管継手 本管 400以下、枝管 150	1.000	個	10,800	10,800	
	合計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,800	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット 150×125,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96195		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96195	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット 150×125	1.000	個	709	709	
	合計				709	算出数量 1.000 各単位
	単価				709	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	㊦ ㊲㊳㊴管支管継手 ㊦ ㊲㊳㊴管支管継手 本管 450~600、枝管 100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96062		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96062	㊦ ㊲㊳㊴管支管継手 本管 450~600、枝管 100	1.000	個	6,360	6,360	
	合計				6,360	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,360	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	㊦ ㊲㊳㊴管支管継手 ㊦ ㊲㊳㊴管支管継手 本管 450~600、枝管 150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96063	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96063		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 本管 450 ~ 600、枝管 150	1.000	個	11,200	11,200	
	合 計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,200	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 本管 700、枝管 100、		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
P96065	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96065		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 本管 700、枝管 100	1.000	個	6,540	6,540	
	合 計				6,540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,540	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 本管 700、枝管 150、		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
P96066	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96066		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 本管 700、枝管 150	1.000	個	11,300	11,300	
	合 計				11,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,300	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	落水口 落水口 H700、		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
P96113	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96113		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	落水口 H700	1.000	個	11,500	11,500	
	合 計				11,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,500	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	スクリーン スクリーン 落水口用、		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
P96027	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	スクリーン 落水口用	1.000	個	522	522	
	合 計				522	算出数量 1.000 各単位
	単 価				522	
	*** S単 - 59号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96106		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96106	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150	1.000	m	1,730	1,730	
	合計				1,730	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,730	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96030		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96030	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 450	1.000	m	12,700	12,700	
	合計				12,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,700	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96055		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96055	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 450	1.000	組	12,900	12,900	
	合計				12,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,900	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B250*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96119		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96119	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B250*L2000	1.000	個	5,710	5,710	
	合計				5,710	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,710	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B450*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96123		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96123	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B450*L2000	1.000	個	12,900	12,900	
	合計				12,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,900	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	角形フリューム 角形フリューム 幅500mm 深500mm 長2.0m,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P13055		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P13055	角形フリューム 幅500mm 深500mm 長2.0m	1.000	個	24,600	24,600	
	合計				24,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,600	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	鉄筋コクリートベンチフリューム分水工 鉄筋コクリートベンチフリューム分水工 450 長1.0m,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P13046		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P13046	鉄筋コクリートベンチフリューム分水工 450 長1.0m	1.000	個	10,900	10,900	
	合計				10,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,900	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	鉄筋コクリート角フリューム(片口分水) 鉄筋コクリート角フリューム(片口分水) B500,,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96025	鉄筋コクリート角フリューム(片口分水) B500	1.000	m	12,900	12,900	
	合計				12,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,900	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ径 150mm用,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96005	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ径 150mm用	1.000	個	1,580	1,580	
	合計				1,580	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,580	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	グレーチング蓋(合流柵用) グレーチング蓋(合流柵用) 800×800 T-14 2分割 ボルト固定式,,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96281		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96281	グレーチング蓋(合流柵用) 800×800 T-14 2分割 ボルト固定式	1.000	組	77,000	77,000	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				77,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				77,000	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	板材 (杉特1等)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P33517				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P33517	板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm	1.000	m3	54,000	54,000	
	合計				54,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,000	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 400, L=2.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96134				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96134	重圧管 400, L=2.0m	1.000	本	31,800	31,800	
	合計				31,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,800	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 90°エルボ 450,本管との接続部品含む,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96067				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96067	高密度ポリエチレン管継手 90°エルボ 450,本管との接続部品含む	1.000	組	111,000	111,000	
	合計				111,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				111,000	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	堰板		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	堰板 SUS製, 150用,取手延長1m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96052				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96052	堰板 SUS製, 150用,取手延長1m	1.000	基	59,800	59,800	
	合計				59,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				59,800	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	角形フリュウム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角形フリュウム 幅300mm 深300mm 長2.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P13051				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P13051	角形フリューム 幅300mm 深300mm 長2.0m	1.000	個	9,840	9,840	
	合計				9,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,840	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブ無孔管 300,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96028			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
P96028	高密度ポリエチレン管 ダブ無孔管 300	1.000	m	5,370	5,370	
	合計				5,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,370	
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブ無孔管 400,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96029			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
P96029	高密度ポリエチレン管 ダブ無孔管 400	1.000	m	9,130	9,130	
	合計				9,130	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,130	
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブ無孔管 500,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96031			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
P96031	高密度ポリエチレン管 ダブ無孔管 500	1.000	m	14,700	14,700	
	合計				14,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,700	
	*** S単 - 77号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バト-給油,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34029			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
P34029	軽油 バト-給油	1.000	L	150	150	
	合計				150	算出数量 1.000 各単位
	単価				150	
	*** S単 - 78号 ***					
S02116	吸出し防止マット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P26101				
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²	590	590	
	合計				590	算出数量 1.000 各単位
	単価				590	
	*** S単 - 79号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 無孔管 300,,		組		1,000	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96053				
P96053	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 300	1.000	組	6,120	6,120	
	合計				6,120	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,120	
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 無孔管 400,,		組		1,000	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054				
P96054	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 400	1.000	組	9,900	9,900	
	合計				9,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,900	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 無孔管 500,,		組		1,000	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96056				
P96056	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 500	1.000	組	14,200	14,200	
	合計				14,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,200	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 無孔管 600,,		組		1,000	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96057				
P96057	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 600	1.000	組	20,100	20,100	
	合計				20,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,100	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 83号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 有孔管 700,,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96058		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96058	高密度ポリエチレン管継手 有孔管 700	1.000	組	23,100	23,100	
	合計				23,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,100	
*** S単 - 84号 ***						
S02116	購入土 購入土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03208		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03208	購入土	1.000	m3	1,600	1,600	
	合計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,600	
*** S単 - 85号 ***						
S02116	道路付帯物移設工 道路付帯物移設工 側壁式デリネータ 100以下,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96283		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96283	道路付帯物移設工 側壁式デリネータ 100以下	1.000	本	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
*** S単 - 86号 ***						
S02116	グレーチング蓋(合流柵用) グレーチング蓋(合流柵用) 1000×1000 T-20 2分割 ボルト固定式,,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96282		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96282	グレーチング蓋(合流柵用) 1000×1000 T-20 2分割 ボルト固定式	1.000	組	114,000	114,000	
	合計				114,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				114,000	
*** S単 - 87号 ***						
S02116	重圧管 重圧管 600 , L=2.0m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96137		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96137	重圧管 600 , L=2.0m	1.000	本	50,600	50,600	
	合計				50,600	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				50,600	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	作付面積測量		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作付面積測量					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96269				
P96269	作付面積測量	1.000	ha	90,603	90,603	
	合 計				90,603	算出数量 1.000 各単位
	単 価				90,603	
	*** S単 - 89号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材					
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 2,820円				
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単 - 90号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材					
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 3,750円				
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合 計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,750	
	*** S単 - 91号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルト舗装版					
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 アスファルト舗装版 2,350円				
P52002	建設廃材 アスファルト舗装版	1.000	m3	2,350	2,350	
	合 計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,350	
	*** S単 - 92号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 練石積					
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96117 練石積 2,820円				

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96117	建設廃材 練石積	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各单位
	単価				2,820	
	*** S単 - 94号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] [SP 施工パッケージ(直接入力用)] 削孔径 160mm以上 180mm未満、削孔深さ50mm以上200mm未満		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		孔		7,487	
	*** S単 - 95号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	7,813	7,813	
	合計				7,813	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		7,813	
	*** S単 - 96号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	15,600	15,600	
	合計				15,600	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		15,600	
	*** S単 - 97号 ***					
S03019	モルタル工 モルタル工 モルタル,床,20mm		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)モルタル区分 2)施工区分 3)塗厚	モルタル 床 20mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02005	左官	0.450	人	27,336	12,301	
R01003	普通作業員	0.090	人	21,420	1,928	
Y00004	諸雑費	0.230		14,229	3,273	
	合計				17,502	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		1,750	
	*** S単 - 98号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1) 工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	99,500	102,485	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合計				167,587	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		167,587	
	*** S単 - 99号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合計				165,527	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		165,527	
	*** S単 - 100号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,142	3,142	
	合計				3,142	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,142	
	*** S単 - 101号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分	蓋版		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート 鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	816.60	817	
	合計				817	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		817	
	*** S単 - 102号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	125mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	4,990	12,176	
Y00004	雑材料費	0.020		12,176	244	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	
	合計				22,393	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,239	
	*** S単 - 103号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	
Y00004	雑材料費	0.020		4,465	89	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	
	合計				13,552	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,355	
	*** S単 - 104号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	
	合計				14,399	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,440	
	*** S単 - 105号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費	0.020		34,892	698	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	
	合計				45,563	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,556	
	*** S単 - 106号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	6,610	16,128	
Y00004	雑材料費	0.020		16,128	323	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	
	合計				26,424	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,642	
	*** S単 - 107号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05063	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	8,500	20,740	
Y00004	雑材料費	0.020		20,740	415	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	
	合計				31,128	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,113	
	*** S単 - 108号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)	21,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)管径区分(mm)	600mm				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	21,000	2,100,000	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	29,784	24,423	
R01002	特殊作業員	2.050	人	24,786	50,811	
R01003	普通作業員	2.980	人	21,420	63,832	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	2.020	日	11,000	22,220	
P34029	軽油 バレル給油	43.000	L	150	6,450	
R01021	運転手(特殊)	1.520	人	25,704	39,070	
	合計				2,306,806	算出数量 100.000 m
	単価		m		23,068	
	*** S単 - 109号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)	29,100円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)管径区分(mm)	700mm				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	29,100	2,910,000	
R01001	土木一般世話役	0.980	人	29,784	29,188	
R01002	特殊作業員	2.450	人	24,786	60,726	
R01003	普通作業員	3.560	人	21,420	76,255	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	2.460	日	11,000	27,060	
P34029	軽油 バレル給油	52.000	L	150	7,800	
R01021	運転手(特殊)	1.850	人	25,704	47,552	
	合計				3,158,581	算出数量 100.000 m
	単価		m		31,586	
	*** S単 - 111号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	【視線誘導標設置工】 標準型 構造物取付用,両面反射 100以下,側壁用,10本未満,-,-,なし,使用しない,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	標準型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)設置区分	構造物取付用		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)反射体区分	両面反射 100以下				
	4)規格	側壁用				
	5)施工規模	10本未満				
	6)時間的制約	-				

事業名	道平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)夜間作業 8)防塵型 9)使用面	なし 使用しない -				
A06081	視線誘導標設置(構造物) 両面反射・100以下・側壁用	1.150	本	5,919	6,807	
	合計				6,807	算出数量 1.000本
	単価		本		6,807	
	*** S単 - 112号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.45ha,0.040,はぎ取り戻し工 法(少ない),15cm,あり		ha		1,000	歩A 当たり算出
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.45ha 0.040 はぎ取り戻し工法(少ない) 15cm あり				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19~21t	12.640	日	23,200	293,248	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	754.000	L	150	113,100	
R01021	運転手(特殊)	5.800	人	25,704	149,083	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	29,784	53,611	
R01003	普通作業員	5.600	人	21,420	119,952	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	11.690	日	6,300	73,647	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	280.000	L	150	42,000	
R01021	運転手(特殊)	4.750	人	25,704	122,094	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		966,735	967	
	合計				967,702	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		967,702	
	*** S単 - 113号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.45ha,0.040,2.00,粘性土・ㇿ質土, 少ない,あり		ha		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W) 5)土質区分 6)障害物状況 7)長期割引単価区分(賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.45ha 0.040 2.00 粘性土・ㇿ質土 少ない あり				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19~21t	15.490	日	23,200	359,368	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	924.000	L	150	138,600	
R01021	運転手(特殊)	7.110	人	25,704	182,755	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,784	47,654	
R01003	普通作業員	5.400	人	21,420	115,668	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	38.830	日	6,300	244,629	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	931.000	L	150	139,650	
R01021	運転手(特殊)	15.780	人	25,704	405,609	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,633,933	1,634	
	合計				1,635,567	算出数量 1.000 ha

事業名	道平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ha		1,635,567	
	*** S単 - 114号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,784	5,957	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,420	10,710	
F08012	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(〜3次)] 標準バック容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	1.600	日	6,300	10,080	
P34029	軽油 バックホ給油	40.000	L	150	6,000	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	25,704	17,736	
	合 計				50,483	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		505	
	*** S単 - 115号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロ-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	機械 暗渠排水管(ロ-ル管) 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t 50m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27963	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 3.0t積	1.570	供用日	3,860	6,060	
P34029	軽油 バックホ給油	20.000	L	150	3,000	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	21,420	16,493	
	合 計				51,257	算出数量 2,580.000 m
	単 価		m		20	
	*** S単 - 116号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m ³		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分	砕石 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t 50m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27963	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油 バックホ給油	20.000	L	150	3,000	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				34,687	算出数量 38.500 m ³
	単 価		m ³		901	
	*** S単 - 117号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(ロ-ル管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(ロ-ル管)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)口径区分(mm)	50~75mm			深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
MO2041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,784	5,957	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,786	7,436	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	
	合計				120,940	算出数量 160.000 m
	単価		m		756	
	*** S単 - 118号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	50~75mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
MO2041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,784	8,935	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,786	12,393	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	
	合計				128,875	算出数量 159.000 m
	単価		m		811	
	*** S単 - 119号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
MO2041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,784	8,935	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,786	12,393	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				107,455	算出数量 146.000 m
	単価		m		736	
	*** S単 - 120号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	50~75mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[ク-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,784	8,935	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,786	12,393	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	
	合計				128,875	算出数量 119.000 m
	単価		m		1,083	
	*** S単 - 121号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[ク-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,784	8,935	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,786	12,393	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	
	合計				128,875	算出数量 118.000 m
	単価		m		1,092	
	*** S単 - 122号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35062	農用トラクタ[乗用・ク-ラ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バックホウ給油	0.800	L	150	120	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,154	1,389	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,185	306	
	合計				2,491	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		25	
	*** S単 - 123号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,51.1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 51 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	472	472,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,786	71,879	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,420	62,118	
F08063	バックホウ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	17,400	57,594	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,704	74,542	
	合計				907,883	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		908	
	*** S単 - 124号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割引増率(実数) 10)深夜早朝割引増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,640	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,640	
	*** S単 - 125号 ***					
SA0101	SP 掘削		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m ³ 未満 - - -				
	単価		m ³		323.3	
	*** S単 - 126号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m ³ 未満				

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		234.6	
	*** S単 - 127号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		234.6	
	*** S単 - 128号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		279.6	
	*** S単 - 129号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		286.1	
	*** S単 - 130号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,695	
	*** S単 - 131号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,029	
	*** S単 - 132号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,042	
	*** S単 - 133号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		313.1	
	*** S単 - 134号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		277.6	
	*** S単 - 135号 ***					
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	舗装版破砕積込(小規模土工)				
	単 価		m ²		1,620	
	*** S単 - 136号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		255.7	
	*** S単 - 137号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		891	
	*** S単 - 138号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		428.4	
	*** S単 - 139号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		907.4	
	*** S単 - 140号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		459.9	
	*** S単 - 141号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,322	
	*** S単 - 142号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,640	
	*** S単 - 143号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,5.5km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		4,724	
	*** S単 - 145号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,329	
	*** S単 - 146号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,碎石各種		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 碎石各種				
	単 価		m ²		1,329	
	*** S単 - 147号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り -				
	単 価		m3		35,470	
	*** S単 - 148号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り -				
	単 価		m3		30,420	
	*** S単 - 149号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20) (高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り -				
	単 価		m3		36,100	
	*** S単 - 150号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, -, -, -, なし, 18-12-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - -				

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,990	
	*** S単 - 151号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		30,840	
	*** S単 - 152号 ***					
SA0311	上流側擁壁		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		33,560	
	*** S単 - 153号 ***					
SA0311	下流側擁壁		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		33,560	
	*** S単 - 154号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,463	
	*** S単 - 155号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,805	
	*** S単 - 156号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,404	
	*** S単 - 157号 ***					
SA0312	上流側擁壁型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,404	
	*** S単 - 158号 ***					
SA0312	下流側擁壁型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,404	
	*** S単 - 159号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎碎石+均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート				

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
P96024	ボックスカルバート BF用、B450、L2000、T-14		個			材変
	単 価		m		45,950	
	*** S単 - 160号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,399	
	*** S単 - 161号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,805	
	*** S単 - 162号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		12,060	
	*** S単 - 163号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 600mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) なし 外圧管1種				
P96071	重圧管 ゼ口円単価		本			材変
	単 価		m		7,007	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 164号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 500mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		19,860	
	*** S単 - 165号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 800mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
P96071	重圧管 ゼ口円単価		本			材変
	単 価		m		9,623	
	*** S単 - 167号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種)砕石材,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 路盤材 (各種)砕石材				
J96004	再生粒度調整砕石 RM-25,25 - 0mm		m ³			材変
	単 価		m ²		601.8	
	*** S単 - 168号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,再生密粒度アス(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) グラムコト 各種 なし 再生密粒度アス(13)				
	単 価		m ²		1,701	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 169号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1,000	基 歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 有り(円形断面)				
P96034	1号マンホール(No.16) 円形1号1種		基			材変
	単 価		基		305,400	
	*** S単 - 170号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1,000	基 歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 有り(円形断面)				
P96035	1号マンホール(No.21) 円形1号1種		基			材変
	単 価		基		307,400	
	*** S単 - 171号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1,000	基 歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基以下 有り(円形断面)				
P96036	1号マンホール(No.23) 円形1号1種		基			材変
	単 価		基		247,000	
	*** S単 - 172号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1,000	基 歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 有り(円形断面)				
P96037	2号マンホール(No.4) 円形2号1種		基			材変
	単 価		基		376,500	
	*** S単 - 173号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1,000	基 歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 有り(円形断面)				
P96038	2号マンホール(No.10) 円形2号1種		基			材変
	単 価		基		400,600	
	*** S単 - 174号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ(ク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 はね付け+まき出し 振動コバ(ク)				
R01002	特殊作業員		人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員		人	21,420	23,776	
Y00004	諸雑費 10%			4,957	496	
	合 計				29,229	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,923	
	*** S単 - 175号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ(ク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コバ(ク)				
R01002	特殊作業員		人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員		人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%			4,957	496	
	合 計				20,019	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,002	
	*** S単 - 176号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない				
R01003	普通作業員		人	21,420	14,566	
	合 計				14,566	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,457	
	*** S単 - 177号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動加-ラ[ハト'ガ1'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,060	4,406	
P34029	軽油 バルバル給油	5.700	L	150	855	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				30,047	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		601	
	*** S単 - 178号 ***					
S02014	柵工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	柵工 ネット柵,0.5,荒目+細目			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵種区分	ネット柵		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵高区分	0.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ネット柵材料	荒目+細目		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)荒目・BSの単価(円/m ²)ネット柵の時	1,450				
	5)細目の単価(円/m ²)ネット柵の時	695				
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,784	47,654	
R01002	特殊作業員	0.800	人	24,786	19,829	
R01003	普通作業員	9.200	人	21,420	197,064	
R01004	軽作業員	1.800	人	16,626	29,927	
Y00004	諸雑費	0.140		294,474	41,226	
P33062	松杭丸太 長1.8m、末口6cm	111.000	本	970	107,670	
P29001	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	62.000	m ²	1,450	89,900	
P29002	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	62.000	m ²	695	43,090	
	合計				576,360	算出数量 100.000 m
	単価		m		5,764	
	*** S単 - 179号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1.000 人
	単価				29,784	
	*** S単 - 180号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				24,786	算出数量 1.000 人
	単価				24,786	
	*** S単 - 181号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,420	21,420	
	合計				21,420	算出数量 1,000 人
	単価				21,420	
	*** S単 - 182号 ***					
S02116	落水口 落水口 H700		個		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96113		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96113	落水口 H700	1,000	個	11,500	11,500	
	合計				11,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				11,500	
	*** S単 - 183号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150		m		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96106		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96106	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150	1,000	m	1,730	1,730	
	合計				1,730	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,730	
	*** S単 - 184号 ***					
S02116	ガードレール ガードレール 路側用 白塗装品 Gr-C-2B-BPL L=6.23m		式		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96294		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96294	ガードレール 路側用 白塗装品 Gr-C-2B-BPL L=6.23m	1,000	式	124,000	124,000	
	合計				124,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				124,000	
	*** S単 - 185号 ***					
S02116	アンカーボルト アンカーボルト M22×230 12本		式		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96296		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96296	アンカーボルト M22×230 12本	1,000	式	28,600	28,600	
	合計				28,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				28,600	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 186号 ***					
S02116	樹脂カプセル		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂カプセル 22 12個,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96295				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96295	樹脂カプセル 22 12個	1.000	式	15,300	15,300	
	合計				15,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,300	
	*** S単 - 187号 ***					
S02116	分水栓		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	分水栓 取付式,ヒューム管 300用,合成樹脂,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96293				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96293	分水栓 取付式,ヒューム管 300用,合成樹脂	1.000	個	46,200	46,200	
	合計				46,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				46,200	
	*** S単 - 188号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSソケット 75×65,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96286				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96286	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSソケット 75×65	1.000	個	561	561	
	合計				561	算出数量 1.000 各単位
	単価				561	
	*** S単 - 189号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSエルボ 75×45°, ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96287				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96287	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSエルボ 75×45°	1.000	個	1,000	1,000	
	合計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,000	
	*** S単 - 190号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSバンド 75×45°, ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96288				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96288	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSバンド 75×45°	1.000	個	2,300	2,300	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300	
	*** S単 - 191号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSキャップ 75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96289				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96289	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSキャップ 75	1.000	個	588	588	
	合計				588	算出数量 1.000 各単位
	単価				588	
	*** S単 - 192号 ***					
S02116	植生シート工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工 セパドグラス 材工共,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96115				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96115	植生シート工 セパドグラス 材工共	1.000	m ²	1,510	1,510	
	合計				1,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,510	
	*** S単 - 193号 ***					
S02116	耐候性枕土のう		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性枕土のう 3年対応,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96285				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96285	耐候性枕土のう 3年対応	1.000	枚	185	185	
	合計				185	算出数量 1.000 各単位
	単価				185	
	*** S単 - 194号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96101				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96101	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50	1.000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1.000 各単位
	単価				420	
	*** S単 - 195号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 .20~5mm,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J96002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96002	コンクリート用碎石 20~5mm	1.000	m3	3,600	3,600	
	合計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,600	
	*** S単 - 196号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,.		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96102		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96102	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75	1.000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1.000 各単位
	単価				725	
	*** S単 - 197号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,.		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05037		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,830	1,830	
	合計				1,830	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,830	
	*** S単 - 198号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75,.		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75	1.000	個	133	133	
	合計				133	算出数量 1.000 各単位
	単価				133	
	*** S単 - 199号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,.		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05038		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,170	2,170	
	合計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,170	
	*** S単 - 200号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96003	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100	1.000	個	259	259	
	合計				259	算出数量 1.000 各単位
	単価				259	
	*** S単 - 201号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 75x 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 75x 75	1.000	個	315	315	
	合計				315	算出数量 1.000 各単位
	単価				315	
	*** S単 - 202号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100x 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96008	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100x 100	1.000	個	656	656	
	合計				656	算出数量 1.000 各単位
	単価				656	
	*** S単 - 203号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ径 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96016	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ径 75	1.000	個	218	218	
	合計				218	算出数量 1.000 各単位
	単価				218	
	*** S単 - 204号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100x 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96022	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100x 75	1.000	個	245	245	
	合計				245	算出数量 1.000 各単位
	単価				245	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 205号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°Y 75x 75,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96011	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°Y 75x 75	1.000	個	428	428	
	合計				428	算出数量 1.000 各単位
	単価				428	
*** S単 - 206号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 50,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96108	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 50	1.000	個	180	180	
	合計				180	算出数量 1.000 各単位
	単価				180	
*** S単 - 207号 ***						
S02116	現場環境改善費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	現場環境改善費 快適トイレ,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96300	現場環境改善費 快適トイレ	1.000	式	523,600	523,600	
	合計				523,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				523,600	
*** S単 - 208号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 2,820円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
*** S単 - 209号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルト舗装版			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 アスファルト舗装版 2,350円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材 アスファルト舗装版	1.000	m3	2,350	2,350	
	合計				2,350	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,350	
	*** S単 - 210号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	3,750円				
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	算出数量 1.000 各単位
	合 計				3,750	
	単 価				3,750	
	*** S単 - 211号 ***					
S02200	コンクリート削孔工		[各単位]		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔工 掘削深さ30mm以上200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		[各単位]		617.1	
	*** S単 - 212号 ***					
S02200	コンクリート削孔工		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔工 削孔径100mm以上110mm未満、削孔深さ50mm以上200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		孔		5,991	
	*** S単 - 213号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	7,813	7,813	算出数量 1.000 m3
	合 計				7,813	
	単 価		m3		7,813	
	*** S単 - 214号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	15,600	15,600	算出数量 1.000 m3
	合 計				15,600	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		15,600	
	*** S単 - 215号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物(切梁無し)、 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton	99,500	102,485	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合 計				167,587	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		167,587	
	*** S単 - 216号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート・鋼製、40kgを超え170kg/枚以下、なし、-、-、-、 再利用撤去を行なわない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	816.60	817	
	合 計				817	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		817	
	*** S単 - 217号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m3(平積0.20m3)、振動コン `タ、区分、なし、なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンバ`タ 区分 なし なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,300	43,560	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,784	7,446	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,420	19,706	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,957	595	
F08011	バックの[加ラ型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	目	8,620	2,586	
P34029	軽油 バトロ給油	6.300	L	150	945	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,704	4,884	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				84,679	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		8,468	
	*** S単 - 218号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タワ,区分,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)基礎区分 2)材料区分 3)タワの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) タワ 区分 なし なし				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,300	43,560	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,420	23,348	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,427	1,011	
F08011	タワの給油[加圧型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,620	2,586	
P34029	軽油 タワの給油	6.300	L	150	945	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,704	4,884	
	合計				94,292	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		9,429	
	*** S単 - 219号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 75mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本	3,700	9,028	
Y00004	雑材料費	0.020		9,028	181	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	
	合計				18,207	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,821	
	*** S単 - 220号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 150mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	11,100	27,084	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑材料費	0.020		27,084	542	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	
	合計				37,599	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,760	
	*** S単 - 221号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類別	再生クワツヤン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	RC-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.900	m ³	2,300	27,370	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	0.620	人	21,420	13,280	
M02041	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 バックホ給油	15.000	L	150	2,250	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	25,704	11,053	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t	0.480	日	6,680	3,206	
P34029	軽油 バックホ給油	4.200	L	150	630	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,704	5,141	
	合計				77,286	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		773	
	*** S単 - 222号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)建込区分	コンクリート建込		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装・規格	塗装品C-2B		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工規模	21m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	する				
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.500	m	9,960	14,940	
P22021	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -2B	1.000	m	9,776	9,776	
	合計				5,164	算出数量 1.000 m
	単価		m		5,164	
	*** S単 - 223号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ110管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50 m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分	機械		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	暗渠排水管(φ110管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)機械区分 4)運搬距離区分	不整地運搬車[加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t 50m以下				
M27963	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 3.0t積	1.570	供用日	3,860	6,060	
P34029	軽油 バトロ給油	20.000	L	150	3,000	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	21,420	16,493	
	合計				51,257	算出数量 2,580.000 m
	単価		m		20	
	*** S単 - 224号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石、不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t、50m以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分	砕石 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t 50m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27963	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油 バトロ給油	20.000	L	150	3,000	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				34,687	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		901	
	*** S単 - 225号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m、暗渠排水管(φ110管)、50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(φ110管) 50~75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バトロ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,784	5,957	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,786	7,436	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	
	合計				120,940	算出数量 160.000 m
	単価		m		756	
	*** S単 - 226号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m、暗渠排水管(定尺管)、50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 50~75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バトロ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,784	8,935	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,786	12,393	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	
	合計				128,875	算出数量 159.000 m
	単価		m		811	
	*** S単 - 227号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)口径区分(mm)	100mm				
MO2041	バックホウ[クワ型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,784	8,935	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,786	12,393	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				107,455	算出数量 146.000 m
	単価		m		736	
	*** S単 - 228号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(口-ル管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(口-ル管)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)口径区分(mm)	50~75mm				
MO2041	バックホウ[クワ型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,784	5,957	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,786	7,436	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	
	合計				120,940	算出数量 118.000 m
	単価		m		1,025	
	*** S単 - 229号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)口径区分(mm)	50~75mm				
MO2041	バックホウ[クワ型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	150	5,100	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,784	8,935	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,786	12,393	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	
	合計				128,875	算出数量 119.000 m
	単価		m		1,083	
	*** S単 - 230号 ***					
S18033	支保工(小規模)		空m3		10,000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/m ²	パイプサポート支保(小規模) 40KN/m ² 以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,784	8,637	
R01009	型わく工	0.530	人	29,172	15,461	
R01012	とび工	0.250	人	27,234	6,809	
R01003	普通作業員	0.570	人	21,420	12,209	
Y00004	諸雑費	0.130		43,116	5,605	
	合計				48,721	算出数量 10.000 空m3
	単価		空m3		4,872	
	*** S単 - 231号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単価		m3		1,167	
	*** S単 - 232号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		234.6	
	*** S単 - 233号 ***					
SA0102	表土戻し		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		234.6	
	*** S単 - 234号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		286.1	
	*** S単 - 235号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,029	
	*** S単 - 236号 ***					
SA0102	表土戻し SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,029	
	*** S単 - 237号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,042	
	*** S単 - 238号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		277.6	
	*** S単 - 239号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	単 価		m3		8,997	
	*** S単 - 240号 ***					
SA0103	表土剥取 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		277.6	
	*** S単 - 241号 ***					
SA0103	表土剥取 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,042	
	*** S単 - 242号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		880	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 243号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,2.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッ杓山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		821.3	
*** S単 - 244号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,1.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		1,143	
*** S単 - 245号 ***						
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		891	
*** S単 - 246号 ***						
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		428.4	
*** S単 - 247号 ***						
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,有り,け質土、砂及び砂質土、粘性土、		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)現場制約の有無 4)土質	有り け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ³		1,473	
	*** S単 - 248号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		459.9	
	*** S単 - 249号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルズ)、標準(10,000m ³ 未満)、無し、なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルズ) 標準(10,000m ³ 未満) 無し なし				
	単 価		m ³		148.9	
	*** S単 - 250号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とこわし、機械積込、無し、5.7km以下、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m ³		1,322	
	*** S単 - 251号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎、機械積込(舗装版厚15cm以下)、無し、6.5km以下、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m ³		2,943	
	*** S単 - 252号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とこわし、機械積込、無し、8.0km以下、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,534	
	*** S単 - 253号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1.000	1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,904	
	*** S単 - 254号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有リ,なし		m ²	1.000	1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有リ なし				
	単 価		m ²		610.6	
	*** S単 - 255号 ***					
SA0223	既設コンクリート畦畔切断 SP 舗装版切断 コンクリト舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-		m	1.000	1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリト舗装版厚 4)コンクリト+アスファルト(加-)舗装版	コンクリト舗装版 - 15cmを超え30cm以下 -				
	単 価		m		3,178	
	*** S単 - 256号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	1.000	1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリト舗装版厚 4)コンクリト+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		656.7	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 257号 ***					
SA0268	SP 遮水シート張 SP 遮水シート張 遮水シート張, 遮水シート各種		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P96301	1)作業区分 2)遮水シート規格 遮水シート	遮水シート張 遮水シート各種	m ²			材変
	単 価		m ²		1,497	
	*** S単 - 258号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		35,470	
	*** S単 - 259号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40(高 炉B) W/C65%		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		35,250	
	*** S単 - 260号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 21-12 -25(20) (高炉B) W/C60%		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		30,840	
	*** S単 - 261号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾞﾘｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生, ,-, -,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾌﾞﾘｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,780	
	*** S単 - 262号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,18-8-25(20)) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,570	
	*** S単 - 263号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		8,463	
	*** S単 - 264号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,404	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 265号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 撤去,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,-,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	撤去 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 - 無し なし				
	単 価		m		4,138	
	*** S単 - 266号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し なし				
P96284	ボックスカルバート BF用、B450、L2000、T-14 ゼロ円単価		個			材変
	単 価		m		16,830	
	*** S単 - 267号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,399	
	*** S単 - 268号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²		576	
	*** S単 - 269号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,アスファルト混合物 (2.35t/m3),, ライムコト 各種,,密粒度アスコ(13)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) ライムコト 各種 密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		2,727	
	*** S単 - 270号 ***					
S02116	植生シート工 植生シート工 セメント・ガラス 材工共		m ²		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96115				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96115	植生シート工 セメント・ガラス 材工共	1.000	m ²	1,510	1,510	算出数量 1,000 各単位
	合 計				1,510	
	単 価				1,510	
	*** S単 - 271号 ***					
S02116	ブルーシート ブルーシート		m ²		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96322				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96322	ブルーシート	1.000	m ²	42	42	算出数量 1,000 各単位
	合 計				42	
	単 価				42	
	*** S単 - 272号 ***					
S02116	養生ネット 養生ネット		m ²		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96323				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96323	養生ネット	1.000	m ²	194	194	算出数量 1,000 各単位
	合 計				194	
	単 価				194	
	*** S単 - 273号 ***					
S02116	編鋼板蓋 編鋼板蓋 L900×B900、t4.5mm、取手RB13、分割、表面処理:亜鉛メッキ		箇所		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96308				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96308	編鋼板蓋 L900×B900、t4.5mm、取手RB13、分割、表面処理:亜鉛メッキ	1.000	箇所	49,500	49,500	算出数量 1,000 各単位
	合 計				49,500	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				49,500	
	*** S単 - 274号 ***					
S02116	作付面積測量 1		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作付面積測量 1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96325		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96325	作付面積測量 1	1.000	式	93,193	93,193	
	合 計				93,193	算出数量 1.000 各単位
	単 価				93,193	
	*** S単 - 275号 ***					
S02116	3次元起工測量		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元起工測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96314		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96314	3次元起工測量	1.000	式	1,869,639	1,869,639	
	合 計				1,869,639	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,869,639	
	*** S単 - 276号 ***					
S02116	3次元設計データの作成		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データの作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96315		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96315	3次元設計データの作成	1.000	式	1,269,584	1,269,584	
	合 計				1,269,584	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,269,584	
	*** S単 - 277号 ***					
S02116	3次元出来形管理		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元出来形管理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96316		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96316	3次元出来形管理	1.000	式	2,278,012	2,278,012	
	合 計				2,278,012	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,278,012	
	*** S単 - 278号 ***					
S02116	3次元データ納品		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元データ納品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96317		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96317	3次元データ納品	1.000	式	379,538	379,538	
	合計				379,538	算出数量 1.000 各単位
	単価				379,538	
	*** S単 - 279号 ***					
S02123	石処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	石処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	石			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96321		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	石				
	3)単価の入力	0円				
P96321	石処理費	1.000	m3	11,000	11,000	
	石					
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 280号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製				
	4)規格	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	337.90	338	
	合計				338	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		338	
	*** S単 - 281号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再生ｸﾗｯｼﾞｬﾝ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種類別	再生ｸﾗｯｼﾞｬﾝ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格	RC-40				
	3)仕上がり厚さ	10cm				
	4)敷均し幅	2.0m以上 2.5m未満				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生ｸﾗｯｼﾞｬﾝ RC-40 40~0mm	11.900	m3	2,300	27,370	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	29,784	10,424	
R01003	普通作業員	0.690	人	21,420	14,780	
M02349	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.400	日	10,800	4,320	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	8.200	L	150	1,230	
R01021	運転手(特殊)	0.400	人	25,704	10,282	
F04080	振動ﾚｰﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] ﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5-0.6t	0.480	日	2,450	1,176	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1.200	L	150	180	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,786	7,436	
	合計				77,198	算出数量 100.000 m ²

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		772	
	*** S単 - 282号 ***					
S16002	ブルド-ザ[湿地](ICT)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルド-ザ[湿地](ICT) 7t級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が日のみ	M96001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.67				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96001	ブルド-ザ[湿地](ICT) 7t級	1.670	供用日	23,400	39,078	
	合 計				39,078	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		39,078	
Y00001	単位					
	*** S単 - 283号 ***					
S16002	バック[加-ラ型・後方超小旋回型・クレーン機能付き](ICT)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バック[加-ラ型・後方超小旋回型・クレーン機能付き](ICT) 標準バック容量 山積0.25m ³ ,交替制補正対象外,運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が日のみ	M96002				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96002	バック[加-ラ型・後方超小旋回型・クレーン機能付き](ICT) 標準バック容量 山積0.25m ³	1.500	供用日	22,800	34,200	
	合 計				34,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		34,200	
Y00001	単位					
	*** S単 - 284号 ***					
S16002	バック[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)](ICT)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バック[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)](ICT) 標準バック容量 山積0.45m ³ ,交替制補正対象外,運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が日のみ	M96003				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96003	バック[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)](ICT) 標準バック容量 山積0.45m ³	1.500	供用日	29,100	43,650	
	合 計				43,650	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		43,650	
Y00001	単位					
	*** S単 - 285号 ***					
S16002	バック[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)](ICT)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バック[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)](ICT) 標準バック容量 山積0.7m ³ ,交替制補正対象外,運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転 1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M96004 運転 1日当たり算出 0.0 1.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M96004	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)](ICT) 標準バックホ容量 山積0.7m3	1.500	供用日	35,700	53,550	
	合計				53,550	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		53,550	
Y00001	単位					
	*** S単 - 286号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ~設置 1)施工区分	仕入れ~設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	21,420	212,058	
	合計				220,558	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		22,056	
	*** S単 - 287号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	0	0	
R01003	普通作業員	0.160	人	21,420	3,427	
	合計				3,427	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		34	
	*** S単 - 288号 ***					
SA0102	表土戻し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		m3		286.1	
	*** S単 - 289号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下 1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
	単 価		m3		3,696	
	*** S単 - 290号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		880	
	*** S単 - 291号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し なし				
	単 価		m3		148.9	
	*** S単 - 292号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,140mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 140mm 再生粒度調整碎石 RM-30				
	単 価		m ²		704.6	
	*** S単 - 293号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎碎石	据付 2000Kg/基以下 有り(円形断面)				
P96303	1号マンホール(No.16)1 円形1号1種		基			材変

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		基		254,000	
	*** S単 - 294号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基以下 有り(円形断面)				
P96304	1号マンホール(No.21)1 円形1号1種		基			材変
	単 価		基		248,000	
	*** S単 - 295号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基以下 有り(円形断面)				
P96305	1号マンホール(No.23)1 円形1号1種		基			材変
	単 価		基		234,900	
	*** S単 - 296号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 有り(円形断面)				
P96306	2号マンホール(No.4)1 円形2号1種		基			材変
	単 価		基		322,500	
	*** S単 - 297号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 有り(円形断面)				
P96307	2号マンホール(No.10)1 円形2号1種		基			材変
	単 価		基		366,500	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm		m3	2,300		
J03203	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	3,300		
J03208	購入土		m3	1,600		
J96002	コンクリート用砕石 20-5mm		m3	3,600		
J96004	再生粒度調整砕石 RM-25,25-0mm		m3	270,000		
M96001	ブルドーザ[湿地](ICT) 7t級		供用日	23,400		
M96002	ブルドーザ[加型・後方超小旋回型・クレーン機能付き](ICT) 標準バケット容量 山積0.25m3		供用日	22,800		
M96003	ブルドーザ[加型・クレーン機能付き・排対型(1次)](ICT) 標準バケット容量 山積0.45m3		供用日	29,100		
M96004	ブルドーザ[加型・クレーン機能付き・排対型(1次)](ICT) 標準バケット容量 山積0.7m3		供用日	35,700		
P33062	松杭丸太 長1.8m、末口6cm		本	970		
P37211	コンクリートカット用ブレード 径450mm		枚	68,200		
P96002	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75		個	133		
P96003	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100		個	259		
P96004	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 125		個	514		
P96005	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ径 150mm用		個	1,580		
P96006	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 75 x 75		個	315		
P96007	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100 x 75		個	705		
P96008	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100 x 100		個	656		
P96009	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125 x 100		個	1,480		
P96010	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125 x 125		個	1,200		
P96011	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°Y 75 x 75		個	428		
P96016	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ径 75		個	218		
P96017	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ径 100		個	434		
P96022	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100 x 75		個	245		
P96023	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 125 x 100		個	358		
P96024	ボックスカルバート BF用、B450、L2000、T-14		個	58,200		
P96025	鉄筋コンクリート角フリューム(片口分水) B500		m	12,900		
P96027	スクリーン 落水口用		個	522		
P96028	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 300		m	5,370		
P96029	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 400		m	9,130		
P96030	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 450		m	12,700		
P96031	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 500		m	14,700		
P96034	1号マンホール(No.16) 円形1号1種		基	249,000		
P96035	1号マンホール(No.21) 円形1号1種		基	251,000		
P96036	1号マンホール(No.23) 円形1号1種		基	217,000		
P96037	2号マンホール(No.4) 円形2号1種		基	320,000		
P96038	2号マンホール(No.10) 円形2号1種		基	344,000		
P96052	堰板 SUS製、150用、取手延長1m		基	59,800		
P96053	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 300		組	6,120		
P96054	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 400		組	9,900		
P96055	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 450		組	12,900		
P96056	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 500		組	14,200		
P96057	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 600		組	20,100		

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96058	高密度ポリエチレン管継手 有孔管 700		組	23,100		
P96059	高密度ポリエチレン管継手 本管 400以下、枝管 100		個	6,180		
P96060	高密度ポリエチレン管継手 本管 400以下、枝管 150		個	10,800		
P96062	高密度ポリエチレン管継手 本管 450~600、枝管 100		個	6,360		
P96063	高密度ポリエチレン管継手 本管 450~600、枝管 150		個	11,200		
P96065	高密度ポリエチレン管継手 本管 700、枝管 100		個	6,540		
P96066	高密度ポリエチレン管継手 本管 700、枝管 150		個	11,300		
P96067	高密度ポリエチレン管継手 90°エルボ 450、本管との接続部品含む		組	111,000		
P96071	重圧管 ゼ口円単価		本	0		
P96101	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50		m	420		
P96102	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75		m	725		
P96106	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150		m	1,730		
P96108	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 50		個	180		
P96109	水平水閘 75		個	16,100		
P96110	水平水閘 100		個	24,700		
P96111	水平水閘 125		個	45,600		
P96113	落水口 H700		個	11,500		
P96115	植生シート工 セメント・ドグ・ス 材工共		m ²	1,510		
P96116	会所樹蓋付 B300×H420		箇所	3,850		
P96117	建設廃材 練石種		m ³	2,820		
P96119	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B250×L2000		個	5,710		
P96123	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B450×L2000		個	12,900		
P96134	重圧管 400, L=2.0m		本	31,800		
P96137	重圧管 600, L=2.0m		本	50,600		
P96195	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット 150×125		個	709		
P96269	作付面積測量		ha	90,603		
P96281	グレーチング蓋(合流樹用) 800×800 T-14 2分割 ボルト固定式		組	77,000		
P96282	グレーチング蓋(合流樹用) 1000×1000 T-20 2分割 ボルト固定式		組	114,000		
P96283	道路付帯物移設工 側壁式デリネータ 100以下		本	4,300		
P96284	ボックスカルバート BF用、B450、L2000、T-14 ゼ口円単価		個	0		
P96285	耐候性枕土のう 3年対応		枚	185		
P96286	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSソケット 75×65		個	561		
P96287	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSエルボ 75×45°		個	1,000		
P96288	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSバンド 75×45°		個	2,300		
P96289	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSキャップ 75		個	588		
P96293	分水栓 取付式、ヒューム管 300用、合成樹脂		個	46,200		
P96294	ガードレール 路側用 白塗装品 Gr-C-2B-BPL L=6.23m		式	124,000		
P96295	樹脂カプセル 22 12個		式	15,300		
P96296	アンカーボルト M22×230 12本		式	28,600		
P96300	現場環境改善費 快適トイレ		式	523,600		
P96301	遮水シート		m ²	1,070		
P96303	1号マンホール(No.16)1 円形1号1種		基	224,000		
P96304	1号マンホール(No.21)1 円形1号1種		基	218,000		

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96305	1号マンホール(No.23)1 円形1号1種		基	205,000		
P96306	2号マンホール(No.4)1 円形2号1種		基	266,000		
P96307	2号マンホール(No.10)1 円形2号1種		基	310,000		
P96308	編鋼板蓋 L900×B900、t4.5mm、取手RB13、分割、表面処理:亜鉛メッキ		箇所	49,500		
P96314	3次元起工測量		式	1,869,639		
P96315	3次元設計データの作成		式	1,269,584		
P96316	3次元出来形管理		式	2,278,012		
P96317	3次元データ納品		式	379,538		
P96321	石処理費 石		m ³	11,000		
P96322	ブルーシート		m ²	42		
P96323	養生ネット		m ²	194		
P96324	システム初期費		式	50,000		
P96325	作付面積測量 1		式	93,193		
R01001	土木一般世話役		人	29,784		
R01002	特殊作業員		人	24,786		
R01003	普通作業員		人	21,420		
R01004	軽作業員		人	16,626		
R01009	型わく工		人	29,172		
R01012	とび工		人	27,234		
R01021	運転手(特殊)		人	25,704		
R01022	運転手(一般)		人	23,154		
R01032	交通誘導警備員 B		人	13,872		
R02005	左官		人	27,336		
R02006	配管工		人	24,480		

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	ポリエチレン管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
S02116	150,内面平滑2重管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150,...	10,000	m	1,730	17,300	S単 59号
Y00004	雑品	0,020		17,300	346	
S02115	土木一般世話役	0,080	人	29,784	2,383	S単 23号
S02115	特殊作業員	0,120	人	24,786	2,974	S単 24号
S02115	普通作業員	0,170	人	21,420	3,641	S単 22号
	合計				26,644	算出数量 10,000 m
	単価		m		2,664	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00026	高密度ポリエチレン管布設		m		10,000	歩A 当たり算出
S02116	300,ダブル無孔管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 300,...	10,000	m	5,370	53,700	S単 74号
Y00004	雑品	0,020		53,700	1,074	
S02115	土木一般世話役	0,090	人	29,784	2,681	S単 23号
S02115	特殊作業員	0,130	人	24,786	3,222	S単 24号
S02115	普通作業員	0,190	人	21,420	4,070	S単 22号
	合計				64,747	算出数量 10,000 m
	単価		m		6,475	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00027	高密度ポリエチレン管布設		m		10,000	歩A 当たり算出
S02116	400,ダブル無孔管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 400,...	10,000	m	9,130	91,300	S単 75号
Y00004	雑品	0,020		91,300	1,826	
S02115	土木一般世話役	0,100	人	29,784	2,978	S単 23号
S02115	特殊作業員	0,160	人	24,786	3,966	S単 24号
S02115	普通作業員	0,220	人	21,420	4,712	S単 22号
	合計				104,782	算出数量 10,000 m
	単価		m		10,478	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00028	高密度ポリエチレン管布設		m		10,000	歩A 当たり算出
S02116	450,ダブル無孔管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 450,...	10,000	m	12,700	127,000	S単 60号
Y00004	雑品	0,020		127,000	2,540	
S02115	土木一般世話役	0,100	人	29,784	2,978	S単 23号
S02115	特殊作業員	0,160	人	24,786	3,966	S単 24号
S02115	普通作業員	0,220	人	21,420	4,712	S単 22号
	合計				141,196	算出数量 10,000 m
	単価		m		14,120	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 5号 ***					
T00029	高密度ポリエチレン管布設		m		10,000	歩A 当たり算出
S02116	500.ダブル無孔管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 500. .	10.000	m	14,700	147,000	S単 76号
Y00004	雑品	0.020		147,000	2,940	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	S単 23号
S02115	特殊作業員	0.160	人	24,786	3,966	S単 24号
S02115	普通作業員	0.230	人	21,420	4,927	S単 22号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	11,000	1,320	S単 20号
S02116	軽油 バックホウ給油 . .	3.500	L	150	525	S単 77号
S02115	運転手(特殊)	0.080	人	25,704	2,056	S単 25号
	合計				165,117	算出数量 10.000 m
	単価		m		16,512	
	*** T単 - 6号 ***					
T00030	ドリル孔管削孔		孔		1,000	歩A 当たり算出
S02115	75 配管工	0.010	人	24,480	245	S単 21号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,420	214	S単 22号
Y00004	雑品	0.070		459	32	
	合計				491	算出数量 1.000 孔
	単価		孔		491	
	*** T単 - 7号 ***					
T00031	ドリル孔管削孔		孔		1,000	歩A 当たり算出
S02115	100～150 配管工	0.020	人	24,480	490	S単 21号
S02115	普通作業員	0.020	人	21,420	428	S単 22号
Y00004	雑品	0.070		918	64	
	合計				982	算出数量 1.000 孔
	単価		孔		982	
	*** T単 - 8号 ***					
T00001	ポリエチレン管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
S02116	150.内面平滑2重管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150. .	10.000	m	1,730	17,300	S単 183号
Y00004	雑品	0.020		17,300	346	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	S単 179号
S02115	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	S単 180号
S02115	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	S単 181号
	合計				26,644	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,664	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(高知団地) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 9号 ***					
T00034	枕土のう工		m3		10,000	歩A 当たり算出
S02116	仕揃え~設置 耐候性枕土のう 3年対応,,	667.000	枚	185	123,395	S単 193号
S02115	普通作業員	9.900	人	21,420	212,058	S単 181号 算出数量 10.000 m3
	合計				335,453	
	単価		m3		33,545	
	*** T単 - 10号 ***					
T00035	ほ場整備工(表土扱い+基盤造成)(ICT)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S16002	ブルドーザ[湿地](ICT) .7t級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	15.000	日	39,078	586,170	S単 282号
S16002	バックホウ[加圧型・後方超小旋回型・クレーン機能付き](ICT) 標準バケット容量 山積0.25m3,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	6.670	日	34,200	228,114	S単 283号
S16002	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)](ICT) 標準バケット容量 山積0.45m3,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	3.330	日	43,650	145,355	S単 284号
S16002	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)](ICT) 標準バケット容量 山積0.7m3,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	10.000	日	53,550	535,500	S単 285号
S02115	土木一般世話役	7.500	人	29,784	223,380	S単 23号
S02115	普通作業員	3.750	人	21,420	80,325	S単 22号
S02115	運転手(特殊)	30.630	人	25,704	787,314	S単 25号
S02116	軽油	1,390.000	L	150	208,500	S単 77号
Y00004	雑品	0.020		2,794,658	55,893	
	合計				2,850,551	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		2,850,551	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

道前平野農地整備事業

高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地)

積 算 書

(第2回変更)

中国四国農政局
道前平野農地整備事業所

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)		

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(4,587,000) 6,402,000	
	・工事価格				(4,170,000) 5,820,000	
	・消費税相当額(10%)				(417,000) 582,000	
	工事内容					
1	(") (3)明理川団地	(")	(") 0.000	(")		
2	(") 道路工	(")	(") 211.000	(") m		
3	(") 漏水処理工	(")	(") 68.000	(") m		
4	(") (4)徳能出作団地	(")	(") 0.000	(")		
5	(") 漏水処理工	(")	(") 84.000	(") m		
6	(-) (6)安用出作団地	(-)	(-) 0.000	(-)		
7	(-) 取水施設設置工	(-)	(-) 1.000	(-) 箇所		

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 高知団地区画整理その他(その1) 工事(明理川団地) (第2回変更)

項目名	内 容
工事名	
工事区分	翌債
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
契約保証費	計上する (")
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし (")
冬期補正(現場管理費)	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし (")
週休2日補正	4週8休以上 (")
熱中症対策補正(現場管理費)	0.19% (")
現場環境改善費の計上	する (")
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし (")
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし (")

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(4,170,000) 5,820,000	
・工事原価			(3,375,000) 4,711,000	
純工事費			(2,320,000) 3,247,000	
・直接工事費			(2,003,000) 2,808,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(1,823,000) 2,628,000	
・・・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 180,000	
・間接工事費			(1,372,000) 1,903,000	
・・・共通仮設費			(317,000) 439,000	
・・・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・運搬費~営繕費等				
(2,003,000 × ((13.280*1.000)*1.000*1.020*1.000)) 2,808,000 × ((13.280*1.000)*1.000*1.020*1.000)			(271,000) 380,000	
・・・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場環境改善費			(46,000) 59,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
(1,989,000 × (2.350)) 2,786,000 × (2.120)			(46,000) 59,000	
・・・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費			(1,055,000) 1,464,000	
・・・現場管理費(率計上)				
(2,320,000 × ((43.140*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.190-0.000)) 3,247,000 × ((42.760*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.190-0.000)			(1,055,000) 1,464,000	
・・・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
(3,375,000 × (23.570*1.000) + 652) 4,711,000 × (23.570*1.000) + 652			(796,000) 1,111,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(14,000) 22,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(1,823,000) 2,628,000	
・道路工 明理川団地	1.000	式		(") 743,000	
・路体盛土工	1.000	式		(") 220,000	
000001 盛土	(") 37.000	m ³	(") 5,947	(") 220,039	歩A・単A B単 1号
合計				(") 220,039	
・整形仕上げ工	1.000	式		(") 30,000	
000002 法面整形 盛土部	(") 66.000	m ²	(") 460	(") 30,360	歩A・単A B単 2号
合計				(") 30,360	
・舗装工 鉄鋼スラグ	1.000	式		(") 241,000	
000006 鉄鋼スラグ簡易舗装 t = 10 cm	(") 253.000	m ²	(") 951	(") 240,603	歩A・単A B単 6号
合計				(") 240,603	
・植生シート工	1.000	式		(") 252,000	
000004 植生シート センチメートルクラス	(") 170.000	m ²	(") 1,480	(") 251,600	歩A・単A B単 4号
合計				(") 251,600	
・付帯工 明理川団地	1.000	式		(") 216,000	
・漏水処理工	1.000	式		(") 133,000	
000007 波板設置工 樹脂製 H500×L1200×t4mm	(") 67.900	m	(") 1,963	(") 133,288	歩A・単A B単 7号
合計				(") 133,288	
・進入路撤去	1.000	式		(") 70,000	
000008 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物	(") 4.800	m ³	(") 10,150	(") 48,720	歩A・単A B単 8号
000009 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(") 4.800	m ³	(") 4,354	(") 20,899	歩A・単A B単 9号
合計				(") 69,619	
・整形仕上げ工	1.000	式		(") 6,000	
000010 畦畔工(畦畔復旧工) 湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1	(") 5.500	m	(") 1,086	(") 5,973	歩A・単A B単 10号
合計				(") 5,973	
・植生工	1.000	式		(") 7,000	
000011 植生シート センチメートルクラス	(") 5.000	m ²	(") 1,480	(") 7,400	歩A・単A B単 11号
合計				(") 7,400	
・整備工 徳能出作団地	1.000	式		(864,000) 1,642,000	
・整備工(漏水処理工) 17-2番ほ場	1.000	式		(864,000) 824,000	
000012 漏水処理工 遮水シート(軟質塩化ビニルシート t=1.0mm)	(") 83.800	m	(") 8,470	(") 709,786	歩A・単A B単 12号
000013 表土剥ぎ取り戻し	(38,000) 250.000	m ²	(") 85	(3,230) 21,250	歩A・単A B単 13号
000014 法面整形	(") 89.000	m ²	(") 460	(") 40,940	歩A・単A B単 14号
000015 埋戻土採取・運搬 高知団地~現場へ搬入	(1,000) 0.000	m ³	(") 880	(880) 0	歩A・単A B単 15号
000016 植生シート センチメートルクラス	(") 35.000	m ²	(") 1,480	(") 51,800	歩A・単A B単 16号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000017 暗渠排水管撤去(再利用) 50, 75	(84.000) 0.000	m	(") 83	(6,972) 0	歩A・単A B単 17号
000018 吸水渠 高密度ホリエチレン管(タフール・有孔), 75	(55.000) 0.000	m	(") 885	(48,675) 0	歩A・単A B単 18号
000019 作業残土処理 現場~建設発生土受入地 高知団地へ搬出	(1.000) 0.000	m3	(") 1,619	(1,619) 0	歩A・単A B単 19号
合計				(863,902) 823,776	
・・整備工(漏水処理工) 10-3番ほ場	1.000	式		(0) 40,000	
000020 表土剥ぎ取り戻し	(0.000) 1.000	m ²	(0) 461	(0) 461	歩A・単A B単 20号
000021 床掘	(0.000) 1.000	m3	(0) 2,042	(0) 2,042	歩A・単A B単 21号
000022 埋戻	(0.000) 1.000	m3	(0) 3,134	(0) 3,134	歩A・単A B単 22号
000023 基面整正	(0.000) 1.000	m ²	(0) 428	(0) 428	歩A・単A B単 23号
000024 無収縮モルタル打設	(0.000) 0.100	m3	(0) 280,800	(0) 28,080	歩A・単A B単 24号
000025 型枠 無筋構造物	(0.000) 0.100	m ²	(0) 9,404	(0) 940	歩A・単A B単 25号
000026 会所柵撤去・再設置	(0.000) 1.000	箇所	(0) 5,104	(0) 5,104	歩A・単A B単 26号
合計				(0) 40,189	
・・整備工(湧水処理工) 4-1番ほ場	1.000	式		(0) 210,000	
000027 吸水渠(管理孔 吸水渠) 高密度ホリエチレン管(タフール・有孔), 50 L=3.5m/孔	(0.000) 3.000	孔	(0) 6,765	(0) 20,295	歩A・単A B単 27号
000028 吸水渠(新設) 高密度ホリエチレン管(タフール・有孔), 50	(0.000) 40.000	m	(0) 1,915	(0) 76,600	歩A・単A B単 28号
000029 吸水渠(集水渠 吸水渠) 高密度ホリエチレン管(タフール・有孔), 75	(0.000) 23.000	m	(0) 2,292	(0) 52,716	歩A・単A B単 29号
000030 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°エルボ 100x75	(0.000) 1.000	個	(0) 2,740	(0) 2,740	歩A・単A B単 30号
000031 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100x75	(0.000) 3.000	個	(0) 439	(0) 1,317	歩A・単A B単 31号
000032 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インクリーサ), 100mmx75mm	(0.000) 1.000	個	(0) 217	(0) 217	歩A・単A B単 32号
000033 端部保護資材 キャップ 50	(0.000) 1.000	個	(0) 180	(0) 180	歩A・単A B単 33号
000034 作業土工(暗渠管付け替え部除く)	(0.000) 1.000	式	(0) 2,541	(0) 2,541	歩A・単A B単 34号
000035 管理孔撤去 高密度ホリエチレン管 50(タフール・無孔)	(0.000) 15.000	m	(0) 401	(0) 6,015	歩A・単A B単 35号
000036 集水渠撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 75	(0.000) 22.500	m	(0) 401	(0) 9,023	歩A・単A B単 36号
000037 産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック	(0.000) 0.200	m3	(0) 10,696	(0) 2,139	歩A・単A B単 37号
000038 法面整形	(0.000) 1.000	m ²	(0) 460	(0) 460	歩A・単A B単 38号
000039 植生シート センチビードグラス	(0.000) 1.000	m ²	(0) 1,480	(0) 1,480	歩A・単A B単 39号
000040 表土剥ぎ取り戻し	(0.000) 307.000	m ²	(0) 77	(0) 23,639	歩A・単A B単 40号
000041 作業残土処理 現場~建設発生土受入地 高知団地へ搬出	(0.000) 10.000	m3	(0) 1,056	(0) 10,560	歩A・単A B単 41号
合計				(0) 209,922	
・・整備工(湧水処理工) 4-2番ほ場	1.000	式		(0) 309,000	
000042 吸水渠(管理孔 吸水渠) 高密度ホリエチレン管(タフール・有孔), 50	(0.000) 4.000	孔	(0) 6,765	(0) 27,060	歩A・単A B単 42号
000043 吸水渠(新設) 高密度ホリエチレン管(タフール・有孔), 50	(0.000) 31.000	m	(0) 1,771	(0) 54,901	歩A・単A B単 43号
000044 吸水渠(集水渠 吸水渠) 高密度ホリエチレン管(タフール・有孔), 75	(0.000) 10.000	m	(0) 2,355	(0) 23,550	歩A・単A B単 44号
000045 吸水渠(集水渠 吸水渠) 高密度ホリエチレン管(タフール・有孔), 100	(0.000) 20.000	m	(0) 2,548	(0) 50,960	歩A・単A B単 45号
000046 補助吸水層	(0.000) 50.000	m	(0) 854	(0) 42,700	歩A・単A B単 46号
000047 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 75x75	(0.000) 1.000	個	(0) 278	(0) 278	歩A・単A B単 47号
000048 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°両Y 75x75	(0.000) 2.000	個	(0) 906	(0) 1,812	歩A・単A B単 48号
000049 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV45°Y, 75x75	(0.000) 1.000	個	(0) 428	(0) 428	歩A・単A B単 49号
000050 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°エルボ, 径100mm用	(0.000) 1.000	個	(0) 384	(0) 384	歩A・単A B単 50号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000051 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125 x 100	(0.000) 3.000		(0) 1,300	(0) 3,900	歩A・単A B単 5 1号
000052 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125, L=200	(0.000) 5.000		(0) 250	(0) 1,250	歩A・単A B単 5 2号
000053 作業土工(暗渠管付け替え部除く)	(0.000) 1.000		(0) 2,231	(0) 2,231	歩A・単A B単 5 3号
000054 管理孔撤去 高密度ホリイチレン管 50(タフル、無孔)	(0.000) 20.000		(0) 401	(0) 8,020	歩A・単A B単 5 4号
000055 集水渠撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 75	(0.000) 10.000		(0) 401	(0) 4,010	歩A・単A B単 5 5号
000056 集水渠撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100	(0.000) 20.000		(0) 450	(0) 9,000	歩A・単A B単 5 6号
000057 産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック	(0.000) 0.300		(0) 10,696	(0) 3,209	歩A・単A B単 5 7号
000058 法面整形	(0.000) 1.000		(0) 460	(0) 460	歩A・単A B単 5 8号
000059 植生シート センチビードグラス	(0.000) 1.000		(0) 1,480	(0) 1,480	歩A・単A B単 5 9号
000060 表土剥ぎ取り戻し	(0.000) 745.000		(0) 77	(0) 57,365	歩A・単A B単 6 0号
000061 作業残土処理 現場~建設発生土受入地 高知団地へ搬出	(0.000) 15.000		(0) 1,056	(0) 15,840	歩A・単A B単 6 1号
合計				(0) 308,838	
・整備工(湧水処理工) 4-3番ほ場	1.000	式		(0) 259,000	
000062 吸水渠(集水渠 吸水渠) 高密度ホリイチレン管(タフル・有孔), 75	(0.000) 30.000		(0) 2,301	(0) 69,030	歩A・単A B単 6 2号
000063 吸水渠(集水渠 吸水渠) 高密度ホリイチレン管(タフル・有孔), 100	(0.000) 40.000		(0) 2,548	(0) 101,920	歩A・単A B単 6 3号
000064 集水渠撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 75	(0.000) 30.100		(0) 401	(0) 12,070	歩A・単A B単 6 4号
000065 集水渠撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100	(0.000) 40.100		(0) 450	(0) 18,045	歩A・単A B単 6 5号
000066 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°エルボ 100 x 75	(0.000) 1.000		(0) 2,740	(0) 2,740	歩A・単A B単 6 6号
000067 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100 x 75	(0.000) 2.000		(0) 439	(0) 878	歩A・単A B単 6 7号
000068 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125 x 75	(0.000) 5.000		(0) 1,480	(0) 7,400	歩A・単A B単 6 8号
000069 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インクリーサ), 125mm x 100mm	(0.000) 1.000		(0) 317	(0) 317	歩A・単A B単 6 9号
000070 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125, L=200	(0.000) 11.000		(0) 250	(0) 2,750	歩A・単A B単 7 0号
000071 産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック	(0.000) 0.600		(0) 10,696	(0) 6,418	歩A・単A B単 7 1号
000072 表土剥ぎ取り戻し	(0.000) 318.000		(0) 77	(0) 24,486	歩A・単A B単 7 2号
000073 作業残土処理 現場~建設発生土受入地 高知団地へ搬出	(0.000) 12.000		(0) 1,056	(0) 12,672	歩A・単A B単 7 3号
合計				(0) 258,726	
・整備工 安用出作団地	1.000	式		(0) 27,000	
・整備工(取水施設設置工) 12-1番ほ場	1.000	式		(0) 27,000	
000074 道路側溝蓋撤去 3種、400用	(0.000) 1.000		(0) 409	(0) 409	歩A・単A B単 7 4号
000075 コンクリート切断 無筋コンクリート	(0.000) 0.800		(0) 3,178	(0) 2,542	歩A・単A B単 7 5号
000076 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物	(0.000) 0.100		(0) 30,360	(0) 3,036	歩A・単A B単 7 6号
000077 殻運搬・処理(産業廃棄物処理費) 無筋コンクリート	(0.000) 0.100		(0) 4,354	(0) 435	歩A・単A B単 7 7号
000078 取水口(取水管) ほ場進入路部 150	(0.000) 1.000		(0) 15,648	(0) 15,648	歩A・単A B単 7 8号
000079 コンクリート(取水管取付箇所) 18-8-25(20)	(0.000) 1.000		(0) 4,701	(0) 4,701	歩A・単A B単 7 9号
000080 作業残土処理 現場~建設発生土受入地 高知団地へ搬出	(0.000) 0.100		(0) 3,342	(0) 334	歩A・単A B単 8 0号
合計				(0) 27,105	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
0000	盛土 *** B単 - 1号 ***		m ³	(") 5,947		歩A・単A
0000	法面整形 *** B単 - 2号 ***		m ²	(") 460		歩A・単A
0000	盛土部 *** B単 - 4号 ***		m ²	(") 1,480		歩A・単A
0000	植生シート センチビートクラス *** B単 - 5号 ***		m ²	(") 13,872		歩A・単A
B190	交通誘導警備員 *** B単 - 6号 ***		人	(") 951		歩A・単A
0000	鍍鋼スラグ簡易舗装 t = 1.0cm *** B単 - 7号 ***		m ²	(") 1,963		歩A・単A
0000	波板設置工 樹脂製 H500×L1200×t4mm *** B単 - 8号 ***		m	(") 10,150		歩A・単A
0000	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物 *** B単 - 9号 ***		m ³	(") 4,354		歩A・単A
0000	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻 *** B単 - 10号 ***		m ³	(") 1,086		歩A・単A
0000	畦畔工(畦畔復旧工) 湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1 *** B単 - 11号 ***		m	(") 1,480		歩A・単A
0000	植生シート センチビートクラス *** B単 - 12号 ***		m ²	(") 8,470		歩A・単A
0000	漏水処理工 遮水シート(軟質塩化ビニルシート t=1.0mm) *** B単 - 13号 ***		m	(") 85		歩A・単A
0000	表土剥ぎ取り戻し *** B単 - 14号 ***		m ²	(") 460		歩A・単A
0000	法面整形 *** B単 - 15号 ***		m ²	(") 880		歩A・単A
0000	埋戻土採取・運搬 高知団地～現場へ搬入 *** B単 - 16号 ***		m ³	(") 1,480		歩A・単A
0000	植生シート センチビートクラス *** B単 - 17号 ***		m ²	(") 83		歩A・単A
0000	暗渠排水管撤去(再利用) 50, 75 *** B単 - 18号 ***		m	(") 885		歩A・単A
0000	吸水渠 高密度ポリエチレン管(タフル・有孔), 75 *** B単 - 19号 ***		m	(") 1,619		歩A・単A
0000	作業残土処理 現場～建設発生土受入地 高知団地へ搬出 *** B単 - 20号 ***		m ³	(0) 461		歩A・単A
0000	表土剥ぎ取り戻し *** B単 - 21号 ***		m ²	(0) 2,042		歩A・単A
0000	床掘 *** B単 - 22号 ***		m ³	(0) 3,134		歩A・単A
0000	埋戻 *** B単 - 23号 ***		m ³	(0)		歩A・単A
0000	基面整形					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			m ²	(0) 428		歩A・単A
0000	*** B単 - 24号 *** 無収縮モルタル打設					
			m ³	(0) 280,800		歩A・単A
0000	*** B単 - 25号 *** 型枠					
	無筋構造物		m ²	(0) 9,404		歩A・単A
0000	*** B単 - 26号 *** 会所樹撤去・再設置					
			箇所	(0) 5,104		歩A・単A
0000	*** B単 - 27号 *** 吸水渠(管理孔 吸水渠)					
	高密度ホリエチレン管(タフール・有孔), 50 L=3.5m/孔		孔	(0) 6,765		歩A・単A
0000	*** B単 - 28号 *** 吸水渠(新設)					
	高密度ホリエチレン管(タフール・有孔), 50		m	(0) 1,915		歩A・単A
0000	*** B単 - 29号 *** 吸水渠(集水渠 吸水渠)					
	高密度ホリエチレン管(タフール・有孔), 75		m	(0) 2,292		歩A・単A
0000	*** B単 - 30号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°エルボ 100×75		個	(0) 2,740		歩A・単A
0000	*** B単 - 31号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°Y, 100×75		個	(0) 439		歩A・単A
0000	*** B単 - 32号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV異径ソケット(インクリーサ), 100mm×75mm		個	(0) 217		歩A・単A
0000	*** B単 - 33号 *** 端部保護資材					
	キャップ 50		個	(0) 180		歩A・単A
0000	*** B単 - 34号 *** 作業土工(暗渠管付け替え部除く)					
			式	(0) 2,541		歩A・単A
0000	*** B単 - 35号 *** 管理孔撤去					
	高密度ホリエチレン管 50(タフール・無孔)		m	(0) 401		歩A・単A
0000	*** B単 - 36号 *** 集水渠撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 75		m	(0) 401		歩A・単A
0000	*** B単 - 37号 *** 産業廃棄物運搬・処理					
	廃プラスチック		m ³	(0) 10,696		歩A・単A
0000	*** B単 - 38号 *** 法面整形					
			m ²	(0) 460		歩A・単A
0000	*** B単 - 39号 *** 養生シート					
	センチビードグラス		m ²	(0) 1,480		歩A・単A
0000	*** B単 - 40号 *** 表土剥ぎ取り戻し					
			m ²	(0) 77		歩A・単A
0000	*** B単 - 41号 *** 作業残土処理					
	現場~建設発生土受入地 高知団地へ搬出		m ³	(0) 1,056		歩A・単A
0000	*** B単 - 42号 *** 吸水渠(管理孔 吸水渠)					
	高密度ホリエチレン管(タフール・有孔), 50		孔	(0) 6,765		歩A・単A
0000	*** B単 - 43号 *** 吸水渠(新設)					
	高密度ホリエチレン管(タフール・有孔), 50		m	(0) 1,771		歩A・単A
0000	*** B単 - 44号 *** 吸水渠(集水渠 吸水渠)					
	高密度ホリエチレン管(タフール・有孔), 75		m	(0) 2,355		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
0000	*** B単 - 45号 *** 吸水渠(集水渠 吸水渠)			(0)		
	高密度ポリエチレン管(タフール・有孔), 100		m	2,548		歩A・単A
0000	*** B単 - 46号 *** 補助吸水層			(0)		
			m	854		歩A・単A
0000	*** B単 - 47号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(0)		
	DV90°Y, 75×75		個	278		歩A・単A
0000	*** B単 - 48号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(0)		
	DV90°両Y 75×75		個	906		歩A・単A
0000	*** B単 - 49号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(0)		
	DV45°Y, 75×75		個	428		歩A・単A
0000	*** B単 - 50号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(0)		
	DV90°エルク, 径100mm用		個	384		歩A・単A
0000	*** B単 - 51号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(0)		
	DV90°Y, 125×100		個	1,300		歩A・単A
0000	*** B単 - 52号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(0)		
	VU 125, L=200		個	250		歩A・単A
0000	*** B単 - 53号 *** 作業土工(暗渠管付け替え部除く)			(0)		
			式	2,231		歩A・単A
0000	*** B単 - 54号 *** 管理孔撤去			(0)		
	高密度ポリエチレン管 50(タフール・無孔)		m	401		歩A・単A
0000	*** B単 - 55号 *** 集水渠撤去			(0)		
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 75		m	401		歩A・単A
0000	*** B単 - 56号 *** 集水渠撤去			(0)		
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100		m	450		歩A・単A
0000	*** B単 - 57号 *** 産業廃棄物運搬・処理			(0)		
	廃プラスチック		m ³	10,696		歩A・単A
0000	*** B単 - 58号 *** 法面整形			(0)		
			m ²	460		歩A・単A
0000	*** B単 - 59号 *** 植生シート			(0)		
	センチビードグラス		m ²	1,480		歩A・単A
0000	*** B単 - 60号 *** 表土剥ぎ取り戻し			(0)		
			m ²	77		歩A・単A
0000	*** B単 - 61号 *** 作業残土処理			(0)		
	現場~建設発生土受入地 高知団地へ搬出		m ³	1,056		歩A・単A
0000	*** B単 - 62号 *** 吸水渠(集水渠 吸水渠)			(0)		
	高密度ポリエチレン管(タフール・有孔), 75		m	2,301		歩A・単A
0000	*** B単 - 63号 *** 吸水渠(集水渠 吸水渠)			(0)		
	高密度ポリエチレン管(タフール・有孔), 100		m	2,548		歩A・単A
0000	*** B単 - 64号 *** 集水渠撤去			(0)		
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 75		m	401		歩A・単A
0000	*** B単 - 65号 *** 集水渠撤去			(0)		
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100		m	450		歩A・単A
0000	*** B単 - 66号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(0)		

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
0000	盛土		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
S010	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ()	(") 1.000	m ³	2,002	(") 2,002	S単 1号
SA01	SF 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)	(") 1.100	m ³	1,695	(") 1,865	S単 7号
S021	購入土 山土(客土用)	(") 1.300	m ³	1,600	(") 2,080	S単 5号
	合計				(") 5,947	
	単価				(") 5,947	
*** B単 - 2号 ***						
0000	法面整形 盛土部		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA01	SF 法面整形 盛土部, 無し, 無し, レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(") 1.000	m ²	459.9	(") 460	S単 8号
	合計				(") 460	
	単価				(") 460	
*** B単 - 4号 ***						
0000	植生シート センチビートクラス		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S021	植生シート工 センチビートクラス 材工共,	(") 1.000	m ²	1,480	(") 1,480	S単 4号
	合計				(") 1,480	
	単価				(") 1,480	
*** B単 - 5号 ***						
B190	交通誘導警備員		人		(") 1.000	歩A 当たり算出
S021	交通誘導警備員B	(") 1.000	人	13,872	(") 13,872	S単 2号
	合計				(") 13,872	
	単価				(") 13,872	
*** B単 - 6号 ***						
0000	鉄鋼スラグ簡易舗装 t = 10cm		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出
S080	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュヤラン, RC-30, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, あり	(") 100.000	m ²	499	(") 49,900	S単 18号
S021	鉄鋼スラグ簡易舗装材 , 0~25mm,	(") 11.900	m ³	3,800	(") 45,220	S単 3号
	合計				(") 95,120	
	単価				(") 951	
*** B単 - 7号 ***						
0000	渡板設置工 樹脂製 H500×L1200×t4mm		m		(") 67.900	歩A 当たり算出
SA01	SF 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	(") 8.000	m ³	2,042	(") 16,336	S単 25号
T000	渡板設置工 樹脂製 H500×L1200×t4mm	(") 67.900	m	1,340	(") 90,986	T単 1号
SA01	SF 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 8.000	m ³	286.1	(") 2,289	S単 21号
S010	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ	(") 8.000	m ³	2,956	(") 23,648	S単 9号
	合計				(") 133,259	
	単価				(") 1,963	
*** B単 - 8号 ***						

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
0000	コンクリート構造物取壊し				(")	歩A
	無筋コンクリート構造物		m3		1,000	当分の算出
S027	【構造物取壊し】	(")			(")	
	無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	1.000	m3	10,150	10,150	S単 17号
	合計				(")	
	単価				10,150	(")
	*** B単 - 9号 ***					
0000	輸運搬・処理				(")	歩A
	無筋コンクリート殻		m3		1,000	当分の算出
S021	建設廃材	(")			(")	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 16号
SA02	SP 殻運搬	(")			(")	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,	1.000	m3	1,534	1,534	S単 32号
	合計				(")	
	単価				4,354	(")
	*** B単 - 10号 ***					
0000	畦畔工(畦畔復旧工)				(")	歩A
	湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1		m		100.0	当分の算出
S100	畦畔整形工	(")			(")	
	なし	131.000	m ²	559	73,229	S単 19号
SA01	SF 法面整形	(")			(")	
	切土部, -, 無し, レキ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	39.000	m ²	907.4	35,389	S単 30号
	合計				(")	
	単価				108,618	(")
	*** B単 - 11号 ***					
0000	植生シート				(")	歩A
	センチメートル・クラス		m ²		1,000	当分の算出
S021	植生シート工	(")			(")	
	センチメートル・クラス 材共,	1.000	m ²	1,480	1,480	S単 15号
	合計				(")	
	単価				1,480	(")
	*** B単 - 12号 ***					
0000	漏水処理工				(")	歩A
	遮水シート(軟質塩化ビニルシート t=1.0mm)		m		100.0	当分の算出
SA01	SF 床掘り	(")			(")	
	土砂, 上記以外(小規模), -, -,	97.300	m3	2,042	198,687	S単 25号
S010	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ()	97.300	m3	2,002	194,795	S単 10号
SA01	SF 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂, 小規模(標準)	108.100	m3	1,029	111,235	S単 22号
SA01	SP 基面整正	(")			(")	
	基面整正	100.000	m ²	428.4	42,840	S単 29号
SA02	SF 遮水シート張	(")			(")	
	遮水シート張, 遮水シート各種	200.000	m ²	1,497	299,400	S単 33号
	合計				(")	
	単価				846,957	(")
	*** B単 - 13号 ***					
0000	表土剥ぎ取り戻し				(")	歩A
			m ²		300.0	当分の算出
SA01	表土剥取	(")			(")	
	土砂, 標準, 無し, 無し, なし	45.000	m3	277.6	12,492	S単 26号
SA01	表土戻し	(")			(")	
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	45.000	m3	286.1	12,875	S単 23号
	合計				(")	
	単価				25,367	(")
	*** B単 - 14号 ***					
					(")	
					85	(")

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
0000	法面整形		m ²		(") 1,000	歩A 当分の算出
SA01	SF2 法面整形 盛土部,無し,無し,レキ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1.000	m ²	459.9	(") 460	S単 31号
	合計				(") 460	
	単価				(") 460	
	*** B単 - 15号 ***					
0000	埋戻土採取・運搬 高知団地~現場へ搬入		m ³		(") 1,000	歩A 当分の算出
SA01	SF2 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.000	m ³	234.6	(") 235	S単 24号
SA01	SF1 土砂等運搬 標準,ハックホリ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無	(") 1.000	m ³ 以下	645.3	(") 645	S単 27号
	合計				(") 880	
	単価				(") 880	
	*** B単 - 16号 ***					
0000	植生シート センチメートルクラス		m ²		(") 1,000	歩A 当分の算出
S021	植生シート工 センチメートルクラス 材工共,	(") 1.000	m ²	1,480	(") 1,480	S単 15号
	合計				(") 1,480	
	単価				(") 1,480	
	*** B単 - 17号 ***					
0000	暗渠排水管撤去(再利用) 50,75		m		(") 1,000	歩A 当分の算出
SA01	SF4 暗渠排水管 撤去,波状管及び網状管,50~150mm,-	(") 1.000	m	83.34	(") 83	S単 34号
	合計				(") 83	
	単価				(") 83	
	*** B単 - 18号 ***					
0000	吸水渠 高密度ポリエチレン管(タフール・有孔),75		m		(") 100.0	歩A 当分の算出
S100	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5h0.7m,暗渠排水管(口-ル管),50~75mm	(") 100.000	m	756	(") 75,600	S単 20号
SA01	SF1 基面整正 基面整正	(") 30.000	m ²	428.4	(") 12,852	S単 29号
	合計				(") 88,452	
	単価				(") 885	
	*** B単 - 19号 ***					
0000	作業残土処理 現場~建設発生土受入地 高知団地へ搬入		m ³		(") 1,000	歩A 当分の算出
SA01	SF2 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m ³	286.1	(") 286	S単 21号
SA01	SF1 土砂等運搬 小規模,ハックホリ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無	(") 1.000	m ³ 以下	1,333	(") 1,333	S単 28号
	合計				(") 1,619	
	単価				(") 1,619	
	*** B単 - 20号 ***					
0000	表土剥ぎ取り戻し		m ²		(0.00) 300.0	歩A 当分の算出
SA01	表土剥取 土砂,上記以外(小規模),-, -, -	(0.000) 45.000	m ³	2,042	(0) 91,890	S単 63号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA01	表土戻し 土砂, 小規模(標準)	(0.000) 45.000	m ³	1,029	(0) 46,305	S単 60号
	合計				(0) 138,195	
	単価				(0) 461	
	*** B単 - 21号 ***					
0000	床掘		m ³		(0.000) 1.000	歩A m ³ (当り)算出
SA01	S _B 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -	(0.000) 1.000	m ³	2,042	(0) 2,042	S単 25号
	合計				(0) 2,042	
	単価				(0) 2,042	
	*** B単 - 22号 ***					
0000	埋戻		m ³		(0.000) 1.000	歩A m ³ (当り)算出
S010	M力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンソル [®] クタ()	(0.000) 1.000	m ³	2,002	(0) 2,002	S単 10号
SA01	S _F 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	(0.000) 1.100	m ³	1,029	(0) 1,132	S単 22号
	合計				(0) 3,134	
	単価				(0) 3,134	
	*** B単 - 23号 ***					
0000	基面整正		m ²		(0.000) 1.000	歩A m ² (当り)算出
SA01	S _F 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	m ²	428.4	(0) 428	S単 29号
	合計				(0) 428	
	単価				(0) 428	
	*** B単 - 24号 ***					
0000	無収縮モルタル打設		m ³		(0.000) 1.000	歩A m ³ (当り)算出
SA03	無収縮モルタル打設 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 養生無し, -, 無し, -, -, コンクリート各種	(0.000) 1.000	m ³	280,800	(0) 280,800	S単 71号
	合計				(0) 280,800	
	単価				(0) 280,800	
	*** B単 - 25号 ***					
0000	型枠 無筋構造物		m ²		(0.000) 1.000	歩A m ² (当り)算出
SA03	S _F 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,404	(0) 9,404	S単 73号
	合計				(0) 9,404	
	単価				(0) 9,404	
	*** B単 - 26号 ***					
0000	会所樹撤去・再設置		箇所		(0.000) 1.000	歩 箇所 (当り)算出
SA05	S _F コンクリート分水槽据付 据付・撤去, 50kg以上80kg以下, 無し, なし	(0.000) 1.000	基	5,104	(0) 5,104	S単 75号
	合計				(0) 5,104	
	単価				(0) 5,104	
	*** B単 - 27号 ***					
0000	吸水渠(管理孔 吸水渠) 高密度ポリエチレン管(タフ [®] ル・有孔), 50 L=3.5m/孔		孔		(0.000) 1.000	歩A 孔 (当り)算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S100	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5h0.7m,暗渠排水管(口-ル管), 50~75mm	(0.000) 3.500	m	756	(0) 2,646	S単 20号
SA01	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.050	m ²	428.4	(0) 450	S単 29号
S100	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(口-ル管),不整地運搬車クローラ型 油圧タ ^ン フ ^ク 3.0t,5.0m以下	(0.000) 3.500	m	20	(0) 70	S単 58号
S021	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50,,	(0.000) 3.500	m	385	(0) 1,348	S単 36号
S100	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車クローラ型 油圧タ ^ン フ ^ク 3.0t,5.0m以下,	(0.000) 0.500	m ³	901	(0) 451	S単 59号
S021	コンクリート用碎石 ,20~5mm,	(0.000) 0.500	m ³	3,600	(0) 1,800	S単 37号
	合計				(0) 6,765	
	単価				(0) 6,765	
	*** B単 - 28号 ***					
0000	吸水渠(新設) 高密度ポリエチレン管(タ ^ン フ ^ク ル・有孔), 50		m		(0.000) 100.000	歩A m 100.000 (当り算出)
S100	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5h0.7m,暗渠排水管(口-ル管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	756	(0) 75,600	S単 20号
SA01	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 30.000	m ²	428.4	(0) 12,852	S単 29号
S100	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(口-ル管),不整地運搬車クローラ型 油圧タ ^ン フ ^ク 3.0t,5.0m以下	(0.000) 100.000	m	20	(0) 2,000	S単 58号
S021	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50,,	(0.000) 100.000	m	385	(0) 38,500	S単 36号
S100	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車クローラ型 油圧タ ^ン フ ^ク 3.0t,5.0m以下,	(0.000) 13.900	m ³	901	(0) 12,524	S単 59号
S021	コンクリート用碎石 ,20~5mm,	(0.000) 13.900	m ³	3,600	(0) 50,040	S単 37号
	合計				(0) 191,516	
	単価				(0) 1,915	
	*** B単 - 29号 ***					
0000	吸水渠(集水渠 吸水渠) 高密度ポリエチレン管(タ ^ン フ ^ク ル・有孔), 75		m		(0.000) 100.000	歩A m 100.000 (当り算出)
S100	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5h0.7m,暗渠排水管(口-ル管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	756	(0) 75,600	S単 20号
SA01	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 30.000	m ²	428.4	(0) 12,852	S単 29号
S100	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(口-ル管),不整地運搬車クローラ型 油圧タ ^ン フ ^ク 3.0t,5.0m以下	(0.000) 100.000	m	20	(0) 2,000	S単 58号
S021	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,,	(0.000) 100.000	m	685	(0) 68,500	S単 38号
S100	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車クローラ型 油圧タ ^ン フ ^ク 3.0t,5.0m以下,	(0.000) 15.600	m ³	901	(0) 14,056	S単 59号
S021	コンクリート用碎石 ,20~5mm,	(0.000) 15.600	m ³	3,600	(0) 56,160	S単 37号
	合計				(0) 229,168	
	単価				(0) 2,292	
	*** B単 - 30号 ***					
0000	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°エルボ 100×75		個		(0.000) 1.000	歩A 個 1.000 (当り算出)
S021	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 100×75,,	(0.000) 1.000	個	2,740	(0) 2,740	S単 39号
	合計				(0) 2,740	
	単価				(0) 2,740	
	*** B単 - 31号 ***					
0000	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100×75		個		(0.000) 1.000	歩A 個 1.000 (当り算出)
S021	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100×75,,	(0.000) 1.000	個	439	(0) 439	S単 40号
	合計				(0) 439	
	単価				(0) 439	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 32号 ***						
0000	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 D.V異径ソケット(インクリーザ), 100mm×75mm		個		(0.00)	歩A 個 1.000 (当) 算出
S021	硬質ポリ塩化ビニル管継手 D.V異径ソケット(インクリーザ) 100×75,,	(0.000)	個	217	(0)	S単 41号
	合計				217	(0)
	単価				(0)	217
*** B単 - 33号 ***						
0000	端部保護資材 キャップ 50		個		(0.00)	歩A 個 1.000 (当) 算出
S021	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 50,,	(0.000)	個	180	(0)	S単 42号
	合計				180	(0)
	単価				(0)	180
*** B単 - 34号 ***						
0000	作業土工(暗渠管付け替え部除く)		式		(0.00)	歩A 式 1.000 (当) 算出
SA01	SR 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, ,	(0.000)	m3	2,042	(0)	S単 25号
S010	メカ土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ()	(0.000)	m3	2,002	(0)	S単 10号
SA01	SR 積込(ルース) 土砂, 小規模(標準)	(0.000)	m3	1,029	(0)	S単 22号
	合計				2,541	(0)
	単価				(0)	2,541
*** B単 - 35号 ***						
0000	管理孔撤去 高密度ポリエチレン管 50(タフール、無孔)		m		(0.00)	歩A m 1.000 (当) 算出
T000	高密度ポリエチレン管撤去 タフール 50	(0.000)	m	401	(0)	T単 4号
	合計				401	(0)
	単価				(0)	401
*** B単 - 36号 ***						
0000	集水渠撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 75		m		(0.00)	歩A m 1.000 (当) 算出
T000	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VU 75	(0.000)	m	401	(0)	T単 2号
	合計				401	(0)
	単価				(0)	401
*** B単 - 37号 ***						
0000	産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック		m3		(0.00)	歩A m3 1.000 (当) 算出
SA01	SR 土砂等運搬 標準, ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有 以下	(0.000)	m3	3,696	(0)	S単 65号
S021	廃プラスチック処理費 廃プラスチック	(0.000)	m3	7,000	(0)	S単 53号
	合計				10,696	(0)
	単価				(0)	10,696
*** B単 - 38号 ***						
0000	法面整形		m ²		(0.00)	歩A m ² 1.000 (当) 算出
SA01	SR 法面整形 盛土部, 無し, 無し, レキ質土・砂及び砂質土・粘性土, なし	(0.000)	m ²	459.9	(0)	S単 31号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 460	
	単価				(0) 460	
	*** B単 - 39号 ***					
0000	植生シート センチビードグラス		m ²		(0.00) 1.000	歩A m ² (当り算出)
S021	植生シート工 センチビードグラス 材共,	(0.000) 1.000	m ²	1,480	(0) 1,480	S単 15号
	合計				(0) 1,480	
	単価				(0) 1,480	
	*** B単 - 40号 ***					
0000	表土剥ぎ取り戻し		m ²		(0.00) 300.00	歩A m ² (当り算出)
SA01	表土剥取 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 45.000	m ³	277.6	(0) 12,492	S単 26号
SA01	表土戻し 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000) 45.000	m ³	234.6	(0) 10,557	S単 61号
	合計				(0) 23,049	
	単価				(0) 77	
	*** B単 - 41号 ***					
0000	作業残土処理 現場~建設発生土受入地 高知団地へ搬出		m ³		(0.00) 1.000	歩A m ³ (当り算出)
SA01	SF 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000) 1.000	m ³	234.6	(0) 235	S単 24号
SA01	SF 土砂等運搬 標準,トラックより山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む)1.000以下	(0.000) 1.000	m ³	821.3	(0) 821	S単 66号
	合計				(0) 1,056	
	単価				(0) 1,056	
	*** B単 - 42号 ***					
0000	吸水渠(管理孔 吸水渠) 高密度ポリエチレン管(タフル・有孔), 50		孔		(0.00) 1.000	歩A 孔 (当り算出)
S100	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5h0.7m,暗渠排水管(口-ル管), 50~75mm	(0.000) 3.500	m	756	(0) 2,646	S単 20号
SA01	SF 基面整正 基面整正	(0.000) 1.050	m ²	428.4	(0) 450	S単 29号
S100	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(口-ル管),不整地運搬車クローラ型 油圧タッパ3.0t,50m以下	(0.000) 3.500	m	20	(0) 70	S単 58号
S021	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50,,	(0.000) 3.500	m	385	(0) 1,348	S単 36号
S100	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧タッパ3.0t,50m以下,	(0.000) 0.500	m ³	901	(0) 451	S単 59号
S021	コンクリート用砕石 ,20~5mm,	(0.000) 0.500	m ³	3,600	(0) 1,800	S単 37号
	合計				(0) 6,765	
	単価				(0) 6,765	
	*** B単 - 43号 ***					
0000	吸水渠(新設) 高密度ポリエチレン管(タフル・有孔), 50		m		(0.00) 100.000	歩A m (当り算出)
S100	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5h0.7m,暗渠排水管(口-ル管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	756	(0) 75,600	S単 20号
SA01	SF 基面整正 基面整正	(0.000) 30.000	m ²	428.4	(0) 12,852	S単 29号
S100	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(口-ル管),不整地運搬車クローラ型 油圧タッパ3.0t,50m以下	(0.000) 10.000	m	20	(0) 2,000	S単 58号
S021	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50,,	(0.000) 100.000	m	385	(0) 38,500	S単 36号
S100	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧タッパ3.0t,50m以下,	(0.000) 10.700	m ³	901	(0) 9,641	S単 59号
S021	コンクリート用砕石 ,20~5mm,	(0.000) 10.700	m ³	3,600	(0) 38,520	S単 37号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0)	
	単価				177,113	
					(0)	
	*** B単 - 44号 ***					
0000	吸水渠(集水渠 吸水渠) 高密度ポリエチレン管(タフ・ル・有孔), 75		m		(0.00)	歩A m 100.00 当り算出
S100	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5h 0.7m, 暗渠排水管(口-ル管), 50-75mm	(0.000)			(0)	
SA01	基礎面整理 基礎面整理	(0.000)	m ²	428.4	75,600	S単 20号
S100	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管(口-ル管), 不整地運搬車クローラ型 油圧タフ ³ .0t, 50m以下,	(0.000)	m	20	(0)	S単 29号
S021	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75, , ,	(0.000)	m	685	2,000	S単 58号
S100	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石, 不整地運搬車クローラ型 油圧タフ ³ .0t, 50m以下,	(0.000)	m ³	901	(0)	S単 38号
S021	コンクリート用砕石 , 20-5mm,	(0.000)	m ³	3,600	15,317	S単 59号
	合計				(0)	
	単価				235,469	
					(0)	
	*** B単 - 45号 ***					
0000	吸水渠(集水渠 吸水渠) 高密度ポリエチレン管(タフ・ル・有孔), 100		m		(0.00)	歩A m 100.00 当り算出
S100	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5h 0.7m, 暗渠排水管(口-ル管), 50-75mm	(0.000)			(0)	
SA01	基礎面整理 基礎面整理	(0.000)	m ²	428.4	75,600	S単 20号
S100	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管(口-ル管), 不整地運搬車クローラ型 油圧タフ ³ .0t, 50m以下,	(0.000)	m	20	(0)	S単 29号
S021	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 100, , ,	(0.000)	m	860	2,000	S単 58号
S100	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石, 不整地運搬車クローラ型 油圧タフ ³ .0t, 50m以下,	(0.000)	m ³	901	(0)	S単 43号
S021	コンクリート用砕石 , 20-5mm,	(0.000)	m ³	3,600	15,677	S単 59号
	合計				(0)	
	単価				254,769	
					(0)	
	*** B単 - 46号 ***					
0000	補助吸水層		m		(0.00)	歩A m 50.00 当り算出
SA01	床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, ,	(0.000)	m ³	2,042	(0)	S単 25号
S100	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石, 不整地運搬車クローラ型 油圧タフ ³ .0t, 50m以下,	(0.000)	m ³	901	(0)	S単 59号
S021	コンクリート用砕石 , 20-5mm,	(0.000)	m ³	3,600	4,775	S単 37号
S010	力か土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ()	(0.000)	m ³	2,002	(0)	S単 10号
SA01	積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	(0.000)	m ³	1,029	3,403	S単 22号
	合計				(0)	
	単価				42,688	
					(0)	
	*** B単 - 47号 ***					
0000	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 75x 75		個		(0.00)	歩A 個 1.00 当り算出
S021	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 75x 75, , ,	(0.000)	個	278	(0)	S単 44号
	合計				278	
	単価				(0)	
					278	
					(0)	
	*** B単 - 48号 ***					
0000	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°両Y 75x 75		個		(0.00)	歩A 個 1.00 当り算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S021	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°両Y 75×75, ,	(0.000) 1.000	個	906	(0) 906	S単 45号
	合計				(0) 906	
	単価				(0) 906	
	*** B単 - 49号 ***					
0000	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV45°Y, 75×75		個		(0.000) 1.000	歩A個 当たり算出
S021	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°Y 75×75, ,	(0.000) 1.000	個	428	(0) 428	S単 46号
	合計				(0) 428	
	単価				(0) 428	
	*** B単 - 50号 ***					
0000	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°エルボ, 径100mm用		個		(0.000) 1.000	歩A個 当たり算出
S021	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 100, ,	(0.000) 1.000	個	384	(0) 384	S単 47号
	合計				(0) 384	
	単価				(0) 384	
	*** B単 - 51号 ***					
0000	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125×100		個		(0.000) 1.000	歩A個 当たり算出
S021	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125×100, ,	(0.000) 1.000	個	1,300	(0) 1,300	S単 48号
	合計				(0) 1,300	
	単価				(0) 1,300	
	*** B単 - 52号 ***					
0000	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125, L=200		個		(0.000) 2.000	歩A個 当たり算出
S021	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m, ,	(0.000) 1.000	本	4,990	(0) 4,990	S単 49号
	合計				(0) 4,990	
	単価				(0) 250	
	*** B単 - 53号 ***					
0000	作業土工(暗渠管付け替え部除く)		式		(0.000) 1.000	歩A式 当たり算出
SA01	SFB 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), - , - ,	(0.000) 0.300	m3	2,042	(0) 613	S単 25号
S010	メカ土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ()	(0.000) 0.500	m3	2,002	(0) 1,001	S単 10号
SA01	SFB 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	(0.000) 0.600	m3	1,029	(0) 617	S単 22号
	合計				(0) 2,231	
	単価				(0) 2,231	
	*** B単 - 54号 ***					
0000	管理孔撤去 高密度ポリエチレン管 50(タフール、無孔)		m		(0.000) 1.000	歩Am 当たり算出
T000	高密度ポリエチレン管撤去 タフール 50	(0.000) 1.000	m	401	(0) 401	T単 4号
	合計				(0) 401	
	単価				(0) 401	
	*** B単 - 55号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
0000	集水渠撤去				(0.00)	歩A m
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 75		m		1.00	(当り)算出
T000	硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(0.000)			(0)	
	VU 75	1.000	m	401	401	T単 2号
	合計				(0)	
	単価				401	(0)
	*** B単 - 56号 ***					
0000	集水渠撤去				(0.00)	歩A m
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100		m		1.00	(当り)算出
T000	硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(0.000)			(0)	
	VU 100	1.000	m	450	450	T単 3号
	合計				(0)	
	単価				450	(0)
	*** B単 - 57号 ***					
0000	産業廃棄物運搬・処理				(0.00)	歩A m3
	廃プラスチック		m3		1.00	(当り)算出
SA01	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準, ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有	1.000	m3	3,696	3,696	S単 65号
	以下					
S021	廃プラスチック処理費	(0.000)			(0)	
	廃プラスチック	1.000	m3	7,000	7,000	S単 53号
	合計				(0)	
	単価				10,696	(0)
	*** B単 - 58号 ***					
0000	法面整形				(0.00)	歩A m ²
			m ²		1.00	(当り)算出
SA01	SF 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部, 無し, 無し, レキ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	1.000	m ²	459.9	460	S単 31号
	合計				(0)	
	単価				460	(0)
	*** B単 - 59号 ***					
0000	植生シート				(0.00)	歩A m ²
	センチビードグラス		m ²		1.00	(当り)算出
S021	植生シート工	(0.000)			(0)	
	センチビードグラス 材工共,	1.000	m ²	1,480	1,480	S単 15号
	合計				(0)	
	単価				1,480	(0)
	*** B単 - 60号 ***					
0000	表土剥ぎ取り戻し				(0.00)	歩A m ²
			m ²		300.0	(当り)算出
SA01	表土剥取	(0.000)			(0)	
	土砂, 標準, 無し, 無し, なし	45.000	m3	277.6	12,492	S単 26号
SA01	表土戻し	(0.000)			(0)	
	土砂, 土量50, 000m3未満	45.000	m3	234.6	10,557	S単 61号
	合計				(0)	
	単価				23,049	(0)
	*** B単 - 61号 ***					
0000	作業残土処理				(0.00)	歩A m3
	現場~建設発生土受入地 高知団地へ搬出		m3		1.00	(当り)算出
SA01	SF 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂, 土量50, 000m3未満	1.000	m3	234.6	235	S単 24号
SA01	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準, ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	1.000	m3	821.3	821	S単 66号
	以下					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0)	
					1,056	
	単価				(0)	
					1,056	
	*** B単 - 62号 ***					
0000	吸水渠(集水渠 吸水渠) 高密度ポリエチレン管(タフール・有孔), 75		m		(0.00)	歩A m 100.00 (当分計算)
S100	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5h 0.7m, 暗渠排水管(口-ル管), 50-75mm	(0.000)			(0)	
		100.000	m	756	75,600	S単 20号
SA01	SP 基面整正 基面整正	(0.000)			(0)	
		30.000	m ²	428.4	12,852	S単 29号
S100	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管(口-ル管), 不整地運搬車クローラ型 油圧タフ ³ .0t, 50m以下,	(0.000)			(0)	
		100.000	m	20	2,000	S単 58号
S021	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75	(0.000)			(0)	
		100.000	m	685	68,500	S単 38号
S100	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石, 不整地運搬車クローラ型 油圧タフ ³ .0t, 50m以下,	(0.000)			(0)	
		15.800	m ³	901	14,236	S単 59号
S021	コンクリート用砕石 , 20-5mm,	(0.000)			(0)	
		15.800	m ³	3,600	56,880	S単 37号
	合計				(0)	
					230,068	
	単価				(0)	
					2,301	
	*** B単 - 63号 ***					
0000	吸水渠(集水渠 吸水渠) 高密度ポリエチレン管(タフール・有孔), 100		m		(0.00)	歩A m 100.00 (当分計算)
S100	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5h 0.7m, 暗渠排水管(口-ル管), 50-75mm	(0.000)			(0)	
		100.000	m	756	75,600	S単 20号
SA01	SP 基面整正 基面整正	(0.000)			(0)	
		30.000	m ²	428.4	12,852	S単 29号
S100	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管(口-ル管), 不整地運搬車クローラ型 油圧タフ ³ .0t, 50m以下,	(0.000)			(0)	
		100.000	m	20	2,000	S単 58号
S021	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 100	(0.000)			(0)	
		100.000	m	860	86,000	S単 43号
S100	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石, 不整地運搬車クローラ型 油圧タフ ³ .0t, 50m以下,	(0.000)			(0)	
		17.400	m ³	901	15,677	S単 59号
S021	コンクリート用砕石 , 20-5mm,	(0.000)			(0)	
		17.400	m ³	3,600	62,640	S単 37号
	合計				(0)	
					254,769	
	単価				(0)	
					2,548	
	*** B単 - 64号 ***					
0000	集水渠撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 75		m		(0.00)	歩A m 1.00 (当分計算)
T000	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VU 75	(0.000)			(0)	
		1.000	m	401	401	T単 2号
	合計				(0)	
					401	
	単価				(0)	
					401	
	*** B単 - 65号 ***					
0000	集水渠撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100		m		(0.00)	歩A m 1.00 (当分計算)
T000	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VU 100	(0.000)			(0)	
		1.000	m	450	450	T単 3号
	合計				(0)	
					450	
	単価				(0)	
					450	
	*** B単 - 66号 ***					
0000	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°エルボ 100×75		個		(0.00)	歩A 個 1.00 (当分計算)
S021	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 100×75	(0.000)			(0)	
		1.000	個	2,740	2,740	S単 39号
	合計				(0)	
					2,740	
	単価				(0)	
					2,740	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 67号 ***						
0000	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y 100x75		個		(0.00)	歩A 個 1.000 当たり算出
S021	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100x75	(0.000)			(0)	
		1.000	個	439	439	S単 40号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
					439	
*** B単 - 68号 ***						
0000	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y 125x75		個		(0.00)	歩A 個 1.000 当たり算出
S021	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125x75	(0.000)			(0)	
		1.000	個	1,480	1,480	S単 50号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
					1,480	
*** B単 - 69号 ***						
0000	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インクリーザ), 125mmx100mm		個		(0.00)	歩A 個 1.000 当たり算出
S021	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 125x100	(0.000)			(0)	
		1.000	個	317	317	S単 51号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
					317	
*** B単 - 70号 ***						
0000	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125, L=200		個		(0.00)	歩A 個 2.000 当たり算出
S021	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	(0.000)			(0)	
		1.000	本	4,990	4,990	S単 49号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
					250	
*** B単 - 71号 ***						
0000	産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック		m3		(0.00)	歩A m3 1.000 当たり算出
SA01	SP 土砂等運搬 標準, ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有	(0.000)			(0)	
	以下	1.000	m3	3,696	3,696	S単 65号
S021	廃プラスチック処理費 廃プラスチック	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	7,000	7,000	S単 53号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
					10,696	
*** B単 - 72号 ***						
0000	表土剥ぎ取り戻し		m2		(0.00)	歩A m2 300.00 当たり算出
SA01	表土剥取 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	(0.000)			(0)	
		45.000	m3	277.6	12,492	S単 26号
SA01	表土戻し 土砂, 土量50, 000m3未満	(0.000)			(0)	
		45.000	m3	234.6	10,557	S単 61号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
					23,049	
*** B単 - 73号 ***						
0000	作業残土処理 現場~建設発生土受入地 高知団地へ搬出		m3		(0.00)	歩A m3 1.000 当たり算出
SA01	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50, 000m3未満	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	234.6	235	S単 24号
SA01	SP 土砂等運搬 標準, ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	821.3	821	S単 66号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	以下					
	合計				(0)	
	単価				1,056	
	*** B単 - 74号 ***					
0000	道路側溝蓋撤去 3種、400用		枚		(0.00)	歩A枚 当り初算出
S058	【排水構造物工】 蓋版，昼間施工，コンクリート・鋼製，40kgを超え170kg/枚以下，なし，-，-，-0.00利用撤去を行わない	(0.000)	枚	817	(0)	S単 56号
	合計				(0)	
	単価				409	
	*** B単 - 75号 ***					
0000	コンクリート切断 無筋コンクリート		m		(0.00)	歩A m 当り初算出
SA02	【舗装版切断】 コンクリート舗装版，-，15cmを超え30cm以下，-	(0.000)	m	3,178	(0)	S単 70号
	合計				(0)	
	単価				3,178	
	*** B単 - 76号 ***					
0000	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物		m3		(0.00)	歩A m3 当り初算出
S027	【構造物取壊し】 無筋，なし，人力，昼間施工，	(0.000)	m3	30,360	(0)	S単 55号
	合計				(0)	
	単価				30,360	
	*** B単 - 77号 ***					
0000	搬運搬・処理(産業廃棄物処理費) 無筋コンクリート		m3		(0.00)	歩A m3 当り初算出
S021	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000)	m3	2,820	(0)	S単 54号
SA02	【搬運搬】 コンクリート(無筋)構造物とこわし，機械積込，無し，8.0km以下，	(0.000)	m3	1,534	(0)	S単 69号
	合計				(0)	
	単価				4,354	
	*** B単 - 78号 ***					
0000	取水口(取水管) ほ場進入路部 150		箇所		(0.00)	歩箇所 当り初算出
SA01	【床掘り】 土砂，上記以外(小規模)，-，-，-	(0.000)	m3	2,042	(0)	S単 64号
SA01	【基礎整正】 基礎整正	(0.000)	m ²	428.4	(0)	S単 68号
SA01	【積込(ルーズ)】 土砂，小規模(標準)	(0.000)	m3	1,029	(0)	S単 62号
S010	【人力土工(盛土・埋戻)】 砂・砂質土，埋戻，まき出し，振動コンパクタ()	(0.000)	m3	2,002	(0)	S単 35号
S070	【硬質ポリ塩化ビニル管人力布設】 VP，150mm，直管(両差し口)，4.0m管，0箇所	(0.000)	m	3,760	(0)	S単 57号
S021	【硬質ポリ塩化ビニル管継手】 DV90°エルボ径 150mm用，	(0.000)	個	1,580	(0)	S単 52号
	合計				(0)	
	単価				15,648	
	*** B単 - 79号 ***					
0000	コンクリート(取水管取付箇所) 18-8-25(20)		箇所		(0.00)	歩箇所 当り初算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA03SP	コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8- /C65%	(0.000) 2.5(20)0.000	m ³	32,570	(0) 977	S単 72号
SA03SP	R2 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.440	m ²	8,463	(0) 3,724	S単 74号
	合計				(0) 4,701	
	単価				(0) 4,701	
	*** B単 - 80号 ***					
0000	作業残土処理 現場~建設発生土受入地 高知団地へ搬出		m ³		(0.000) 1.000	歩A m ³ 当然計算
SA01SP	R2 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m ³	1,029	(0) 1,029	S単 22号
SA01SP	R1 土砂等運搬 小規模,バックホリ山積0.13m ³ (平積0.1m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む)1.000 m以下	(0.000) 1.000	m ³ k	2,313	(0) 2,313	S単 67号
	合計				(0) 3,342	
	単価				(0) 3,342	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S010	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ()		m3	2,002		歩A・単A
S021	*** S単 - 2号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	13,872		歩A・単A
S021	*** S単 - 3号 *** 鉄鋼スラグ簡易舗装材 鉄鋼スラグ簡易舗装材 , 0~25mm,		m3	3,800		歩A・単A
S021	*** S単 - 4号 *** 植生シート工 植生シート工 モンチビートクラス 材共,		m ²	1,480		歩A・単A
S021	*** S単 - 5号 *** 購入土 購入土 山土(客土用)		m3	1,600		歩A・単A
SA01	*** S単 - 7号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)		m3	1,695		歩A・単A
SA01	*** S単 - 8号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし		m ²	459.9		歩A・単A
S010	*** S単 - 9号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ		m3	2,956		歩A・単A
S010	*** S単 - 10号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ()		m3	2,002		歩A・単A
S021	*** S単 - 11号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,784		歩A・単A
S021	*** S単 - 12号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,786		歩A・単A
S021	*** S単 - 13号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,420		歩A・単A
S021	*** S単 - 14号 *** 波板 波板 樹脂製 H500xL1200xt4mm,		枚	1,190		歩A・単A
S021	*** S単 - 15号 *** 植生シート工 植生シート工 モンチビートクラス 材共,		m ²	1,480		歩A・単A
S021	*** S単 - 16号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
S027	*** S単 - 17号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する		m3	10,150		歩A・単A
S080	*** S単 - 18号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー, RC-30, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, あり		m ²	499		歩A・単A
S100	*** S単 - 19号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 なし		m ²	559		歩A・単A
S100	*** S単 - 20号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5h 0.7m, 暗渠排水管(φ-ル管), 50~75mm		m	756		歩A・単A
SA01	*** S単 - 21号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m3	286.1		歩A・単A
SA01	*** S単 - 22号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)		m3	1,029		歩A・単A
SA01	*** S単 - 23号 *** 表土戻し					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA01	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 24号 ***		m ³	286.1		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満 *** S単 - 25号 ***		m ³	234.6		歩A・単A
SA01	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, - *** S単 - 26号 ***		m ³	2,042		歩A・単A
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単 - 27号 ***		m ³	277.6		歩A・単A
SA01	SP 土砂等運搬 土砂等運搬 標準,ハックホリ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			645.3		歩A・単A
	SP 土砂等運搬 土砂等運搬 小規模,ハックホリ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			1,333		歩A・単A
SA01	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 30号 ***		m ²	428.4		歩A・単A
	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し,レキ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし *** S単 - 31号 ***		m ²	907.4		歩A・単A
SA01	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,レキ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし *** S単 - 32号 ***		m ²	459.9		歩A・単A
	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下, *** S単 - 33号 ***		m ³	1,534		歩A・単A
SA02	SP 遮水シート張 SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種 *** S単 - 34号 ***		m ²	1,497		歩A・単A
	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 撤去,波状管及び網状管,50~150mm, - *** S単 - 35号 ***		m	83.34		歩A・単A
S010	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ() *** S単 - 36号 ***		m ³	2,002		歩A・単A
	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50, *** S単 - 37号 ***		m	385		歩A・単A
S021	コンクリート用碎石 コンクリート用碎石 , 20~5mm, *** S単 - 38号 ***		m ³	3,600		歩A・単A
	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75, *** S単 - 39号 ***		m	685		歩A・単A
S021	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 100x75, *** S単 - 40号 ***		個	2,740		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100x75, *** S単 - 41号 ***		個	439		歩A・単A
S021	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100x75, *** S単 - 42号 ***		個	217		歩A・単A
	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 キャップ 50, *** S単 - 43号 ***		個	180		歩A・単A
S021	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 100, *** S単 - 44号 ***		m	860		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S021	*** S単 - 44号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 75 x 75 , , ,		個	278		歩A・単A
S021	*** S単 - 45号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°両Y 75 x 75 , , ,		個	906		歩A・単A
S021	*** S単 - 46号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°Y 75 x 75 , , ,		個	428		歩A・単A
S021	*** S単 - 47号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 100 , , ,		個	384		歩A・単A
S021	*** S単 - 48号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125 x 100 , , ,		個	1,300		歩A・単A
S021	*** S単 - 49号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m , , ,		本	4,990		歩A・単A
S021	*** S単 - 50号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125 x 75 , , ,		個	1,480		歩A・単A
S021	*** S単 - 51号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 125 x 100 , , ,		個	317		歩A・単A
S021	*** S単 - 52号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ径 150mm用 , , ,		個	1,580		歩A・単A
S021	*** S単 - 53号 *** 廃プラスチック処理費 廃プラスチック処理費 廃プラスチック		m3	7,000		歩A・単A
S021	*** S単 - 54号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
S027	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋, なし, 人力, 昼間施工 , , ,		m3	30,360		歩A・単A
S058	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, - , - , 再利用撤去を行わない			817		歩A・単A
S070	*** S単 - 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所		m	3,760		歩A・単A
S100	*** S単 - 58号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管(ロ-ル管), 不整地運搬車クローラ型 油圧タンク 3.0t, 50m以下 , , ,		m	20		歩A・単A
S100	*** S単 - 59号 *** 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石, 不整地運搬車クローラ型 油圧タンク 3.0t, 50m以下 , , ,		m3	901		歩A・単A
SA01	*** S単 - 60号 *** 表土戻し SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)		m3	1,029		歩A・単A
SA01	*** S単 - 61号 *** 表土戻し SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50.000m3未満		m3	234.6		歩A・単A
SA01	*** S単 - 62号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)		m3	1,029		歩A・単A
SA01	*** S単 - 63号 *** 表土剥取 SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), - , - ,		m3	2,042		歩A・単A
SA01	*** S単 - 64号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), - , - ,		m3	2,042		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA01	*** S単 - 65号 *** SP 土砂等運搬 標準, ハックホリ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 31.6km 以下			3,696		歩A・単A
SA01	*** S単 - 66号 *** SP 土砂等運搬 標準, ハックホリ山積0.45m ³ (平積0.35m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km 以下			821.3		歩A・単A
SA01	*** S単 - 67号 *** SP 土砂等運搬 小規模, ハックホリ山積0.13m ³ (平積0.1m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.5km 以下			2,313		歩A・単A
SA01	*** S単 - 68号 *** SP 基面整正 基面整正		m ²	428.4		歩A・単A
SA02	*** S単 - 69号 *** SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,		m ³	1,534		歩A・単A
SA02	*** S単 - 70号 *** SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cmを超え30cm以下, -		m	3,178		歩A・単A
SA03	*** S単 - 71号 *** SP 無収縮モルタル打設 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 養生無し, -, 無し, -, -, コンクリート各種		m ³	280,800		歩A・単A
SA03	*** S単 - 72号 *** SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) m ³ / C65%			32,570		歩A・単A
SA03	*** S単 - 73号 *** SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	9,404		歩A・単A
SA03	*** S単 - 74号 *** SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²	8,463		歩A・単A
SA05	*** S単 - 75号 *** SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去, 50kg以上80kg以下, 無し, なし		基	5,104		歩A・単A
T000	*** T単 - 1号 *** 樹脂製 H500×L1200×t4mm		m	1,340		歩A・単A
T000	*** T単 - 2号 *** VU 75 硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m	401		歩A・単A
T000	*** T単 - 3号 *** VU 100 硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m	450		歩A・単A
T000	*** T単 - 4号 *** 高密度ポリエチレン管撤去 タフール 50		m	401		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S010	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たりの算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ()					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1) 土質区分	砂・砂質土				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0
	2) 作業区分	盛土				深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
	3) 施工区分	まき出し				
	4) 締固め区分	振動コンパクタ()				
R010	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R010	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y000	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				20,019	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,002	
*** S単 - 2号 ***						
S021	交通誘導警備員B		人		1.000	歩A 当たりの算出
	交通誘導警備員B					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1) 労務コード	R01032				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0
	2) 労務単価算定区分	基(D2)				深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
R010	交通誘導警備員B	1.000	人	13,872	13,872	
	合計				13,872	算出数量 1.000 人
	単価				13,872	
*** S単 - 3号 ***						
S021	鉄鋼スラグ簡易舗装材		m3		1.000	歩A 各単位の算出
	鉄鋼スラグ簡易舗装材 0~25mm,					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1) 資材区分	地区資材(Jコード)				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0
	2) 地域資材単価コード(P)					深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
	3) 地区資材単価コード(J)	J96004				
	4) 施設機械資材単価コード(K)					
J960	鉄鋼スラグ簡易舗装材 0~25mm	1.000	m3	3,800	3,800	
	合計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,800	
*** S単 - 4号 ***						
S021	植生シート工		m ²		1.000	歩A 各単位の算出
	植生シート工 センチメートルクラス 材工共,					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1) 資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0
	2) 地域資材単価コード(P)	P96115				深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
	3) 地区資材単価コード(J)					
	4) 施設機械資材単価コード(K)					
P961	植生シート工 センチメートルクラス 材工共	1.000	m ²	1,480	1,480	
	合計				1,480	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,480	
*** S単 - 5号 ***						
S021	購入土		m3		1.000	歩A 各単位の算出
	購入土 山土(客土用)					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1) 地区資材単価コード	J03208				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0
	2) 資材規格	山土(客土用)				深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
	3) 単価の入力	1,600円				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J032	購入土 山土(客土用)	1.000	m ³	1,600	1,600	
	合計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,600	
	*** S単 - 7号 ***					
SA01	SP 種込(ルーズ) SP 種込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)		m ³		1,000	歩A 当たりに算出
						時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0 夜間制約作業時間: 0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単価		m ³		1,695	
	*** S単 - 8号 ***					
SA01	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, レキ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1,000	歩A 当たりに算出
						時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0 夜間制約作業時間: 0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単価		m ²		459.9	
	*** S単 - 9号 ***					
S010	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ		m ³		1,000	歩A 当たりに算出
						時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0 夜間制約作業時間: 0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	1) 土質区分 2) 作業区分 3) 施工区分 4) 締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 人力タコ				
R010	普通作業員	1.380	人	21,420	29,560	
	合計				29,560	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		2,956	
	*** S単 - 10号 ***					
S010	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンロクタ()		m ³		1,000	歩A 当たりに算出
						時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0 夜間制約作業時間: 0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	1) 土質区分 2) 作業区分 3) 施工区分 4) 締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コンロクタ()				
R010	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R010	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y000	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				20,019	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		2,002	
	*** S単 - 11号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S021	土木一般世話役		人		1.000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(C)				制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 豪雪補正：なし 亜熱帯補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0 深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
R010	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1.000 人
	単価				29,784	
	*** S単 - 12号 ***					
S021	特殊作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	特殊作業員					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(C)				制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 豪雪補正：なし 亜熱帯補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0 深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
R010	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				24,786	算出数量 1.000 人
	単価				24,786	
	*** S単 - 13号 ***					
S021	普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	普通作業員					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)				制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 豪雪補正：なし 亜熱帯補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0 深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
R010	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				21,420	算出数量 1.000 人
	単価				21,420	
	*** S単 - 14号 ***					
S021	波板		枚		1.000	歩A 各単位算出
	波板 樹脂製 H500×L1200×t4mm, ,					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96291				制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 豪雪補正：なし 亜熱帯補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0 深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
P962	波板 樹脂製 H500×L1200×t4mm	1.000	枚	1,190	1,190	
	合計				1,190	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,190	
	*** S単 - 15号 ***					
S021	植生シート工		m ²		1.000	歩A 各単位算出
	植生シート工 センチメートルクラス 材共, ,					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96115				制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 豪雪補正：なし 亜熱帯補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0 深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
P961	植生シート工 センチメートルクラス 材共	1.000	m ²	1,480	1,480	
	合計				1,480	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,480	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 16号 ***						
S021	建設廃材		m3		1,000	歩A 各単位算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材					時間的制約：なし 制約作業時間：0.0 夜間制約作業時間：0 冬期補正：なし
	1) 地域資材単価コード	P52001				豪雪補正：なし 亜熱帯補正：なし
	2) 資材規格	無筋コンクリート廃材				基本給時間：8.0 超勤時間：0.0
	3) 単価の入力	2,820円				深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
P520	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
*** S単 - 17号 ***						
S027	【構造物取壊し】		m3		1,000	歩A 各単位算出
	【構造物取壊し】 無筋、なし、機械、昼間施工、する					時間的制約：なし 制約作業時間：0.0 夜間制約作業時間：0 冬期補正：なし
	1) 作業区分	無筋				豪雪補正：なし 亜熱帯補正：なし
	2) 時間的制約	なし				基本給時間：8.0 超勤時間：0.0
	3) 施工区分	機械				深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
	4) 施工区分	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	する				
A735	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	10,150	10,150	
	合計				10,150	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		10,150	
*** S単 - 18号 ***						
S080	砂利舗装工(機械)		m ²		1,000	歩A 各単位算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン、RC-30、10cm、2.5m以上、敷均し、必要、なし、あり					時間的制約：なし 制約作業時間：0.0 夜間制約作業時間：0 冬期補正：なし
	1) 舗設材の種別	再生クラッシュラン				豪雪補正：なし 亜熱帯補正：なし
	2) 規格	RC-30				基本給時間：8.0 超勤時間：0.0
	3) 仕上がり厚さ	10cm				深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
	4) 敷均し幅	2.5m以上				
	5) 施工区分	敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8) 単価0円区分(舗設材)	あり				
J031	再生クラッシュラン RC-30 30-0mm	11.900	m3	0	0	
R010	木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R010	普通作業員	0.620	人	21,420	13,280	
M020	片1ツクホリ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	1,930	4,825	
P340	軽油 ハートル給油	15.000	L	150	2,250	
R010	運転手(特殊)	0.430	人	25,704	11,053	
F040	振動ローラ[搭乗式・コンパント型・超低・排対型(3次)] 質量3.0~4.0t	0.480	日	6,680	3,206	
P340	軽油 ハートル給油	4.200	L	150	630	
R010	運転手(特殊)	0.200	人	25,704	5,141	
	合計				49,916	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		499	
*** S単 - 19号 ***						
S100	畦畔整形工		m ²		1,000	歩A 各単位算出
	畦畔整形工 なし					時間的制約：なし 制約作業時間：0.0 夜間制約作業時間：0 冬期補正：なし
	1) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				豪雪補正：なし 亜熱帯補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
					深夜時間：0.0	週休：4週8休以上
R010	土木一般世話役	0.200	人	29,784	5,957	
R010	普通作業員	0.500	人	21,420	10,710	
F080	バックホリ [クロ-ラ型・超低・排対型 (~ 3 次)] 標準バケット容量 山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	1.600	日	9,690	15,504	
P340	軽油	40.000	L	150	6,000	
R010	運転手 (特殊)	0.690	人	25,704	17,736	
	合計				55,907	算出数量 100.000 m
	単価		m ²		559	
	*** S単 - 20号 ***					
S100	暗渠排水工 (バックホウ掘削)		m		1.00	歩A 当り算出
	暗渠排水工 (バックホウ掘削) 0.5 h 0.7 m , 暗渠排水管 (口 - 口管) , 50 ~ 75 mm				時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1) 掘削深 (m)	0.5 h 0.7 m			豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし
	2) 排水管の種類	暗渠排水管 (口 - 口管)			基本給時間：8.0	超勤時間：0.0
	3) 口径区分 (mm)	50 ~ 75 mm			深夜時間：0.0	週休：4週8休以上
M020	バックホリ [クロ-ラ型・排対型 (2 次)] 標準バケット容量 山積 0.28m ³ (平積 0.2m ³)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P340	軽油	34.000	L	150	5,100	
R010	運転手 (特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R010	土木一般世話役	0.200	人	29,784	5,957	
R010	特殊作業員	0.300	人	24,786	7,436	
R010	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R010	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	
	合計				120,940	算出数量 160.000 m
	単価		m		756	
	*** S単 - 21号 ***					
SA01	SP 積込 (ルーズ)		m ³		1.00	歩A 当り算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂 , 平均施工幅 1 m 以上 2 m 未満				時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
					豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし
					基本給時間：8.0	超勤時間：0.0
					深夜時間：0.0	週休：4週8休以上
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	平均施工幅 1 m 以上 2 m 未満				
	単価		m ³		286.1	
	*** S単 - 22号 ***					
SA01	SP 積込 (ルーズ)		m ³		1.00	歩A 当り算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂 , 小規模 (標準)				時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
					豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし
					基本給時間：8.0	超勤時間：0.0
					深夜時間：0.0	週休：4週8休以上
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	小規模 (標準)				
	単価		m ³		1,029	
	*** S単 - 23号 ***					
SA01	表土戻し		m ³		1.00	歩A 当り算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂 , 平均施工幅 1 m 以上 2 m 未満				時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		286.1	
	*** S単 - 24号 ***					
SA01	S12 精込(ルーズ) SP 精込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.00	歩A 当たり算出
				時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		234.6	
	*** S単 - 25号 ***					
SA01	S13 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, -		m3		1.00	歩A 当たり算出
				時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,042	
	*** S単 - 26号 ***					
SA01	S14 表土剥取 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1.00	歩A 当たり算出
				時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		277.6	
	*** S単 - 27号 ***					
SA01	S15 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3		1.00	歩A 当たり算出
				時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		645.3	
	*** S単 - 28号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA01	SF 土砂等運搬		m ³		1.00	歩A 当り計算
	S P 土砂等運搬 小規模, ハックホリ山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 2.5km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	小規模 ハックホリ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下				
	単 価		m ³		1,333	
	*** S単 - 29号 ***					
SA01	SF 基面整正		m ²		1.00	歩A 当り計算
	S P 基面整正 基面整正			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		428.4	
	*** S単 - 30号 ***					
SA01	SF 法面整形		m ²		1.00	歩A 当り計算
	S P 法面整形 切土部, -, 無し, レキ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		907.4	
	*** S単 - 31号 ***					
SA01	SF 法面整形		m ²		1.00	歩A 当り計算
	S P 法面整形 盛土部, 無し, 無し, レキ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		459.9	
	*** S単 - 32号 ***					
SA02	SF 殻運搬		m ³		1.00	歩A 当り計算
	S P 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) D I D区間の有無 4) 運搬距離	無し 8.0 km以下				
	単 価		m 3		1,534	
	*** S単 - 33号 ***					
SA02	SR 遮水シート張		m ²		1.000	歩A 当たけ算出
	SP 遮水シート張 遮水シート張, 遮水シート各種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 遮水シート規格	遮水シート張 遮水シート各種				
P963	遮水シート		m ²			材変
	単 価		m ²		1,497	
	*** S単 - 34号 ***					
SA08	SR 暗渠排水管		m		1.000	歩A 当たけ算出
	SP 暗渠排水管 撤去, 波状管及び網状管, 50~150mm, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 管種別 3) 呼び径 4) 継手材料費	撤去 波状管及び網状管 50~150mm -				
	単 価		m		83.34	
	*** S単 - 35号 ***					
S010	力土工(盛土・埋戻)		m ³		10.000	歩A 当たけ算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ()			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質区分 2) 作業区分 3) 施工区分 4) 締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コンパクタ()				
R010	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R010	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y000	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合 計				20,019	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		2,002	
	*** S単 - 36号 ***					
S021	高密度ポリエチレン管		m		1.000	歩A 各単価算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96101				
P961	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50	1.000	m	385	385	
	合 計				385	算出数量 1.000 各単位
	単 価				385	
	*** S単 - 37号 ***					
S021	コンクリート用砕石		m ³		1.000	歩A 各単価算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート用砕石 20~5mm					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0
	3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	J96002				深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
J9600	コンクリート用砕石 20~5mm	1.000	m3	3,600	3,600	
	合計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,600	
	*** S単 - 38号 ***					
S021	高密度ポリエチレン管		m		1.000	歩A 各単価算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96102				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0
	3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)					深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
P961	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75	1.000	m	685	685	
	合計				685	算出数量 1.000 各単位
	単価				685	
	*** S単 - 39号 ***					
S021	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000	歩A 各単価算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 100x75					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96312				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0
	3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)					深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
P963	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 100x75	1.000	個	2,740	2,740	
	合計				2,740	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,740	
	*** S単 - 40号 ***					
S021	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000	歩A 各単価算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100x75					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96007				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0
	3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)					深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
P960	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100x75	1.000	個	439	439	
	合計				439	算出数量 1.000 各単位
	単価				439	
	*** S単 - 41号 ***					
S021	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000	歩A 各単価算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100x75					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96022				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0
	3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)					深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
P960	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100x75	1.000	個	217	217	
	合計				217	算出数量 1.000 各単位
	単価				217	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 42号 ***						
S021	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000	歩A 各単価算出
	高密度ポリエチレン管 キャップ 50 , ,					時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96108				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P961	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 50	1.000	個	180	180	
	合計				180	算出数量 1.000 各単位
	単価				180	
*** S単 - 43号 ***						
S021	高密度ポリエチレン管		m		1.000	歩A 各単価算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 100 , ,					時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96313				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P963	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 100	1.000	m	860	860	
	合計				860	算出数量 1.000 各単位
	単価				860	
*** S単 - 44号 ***						
S021	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000	歩A 各単価算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 75x75 , ,					時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96006				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P960	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 75x75	1.000	個	278	278	
	合計				278	算出数量 1.000 各単位
	単価				278	
*** S単 - 45号 ***						
S021	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000	歩A 各単価算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 75x75 , ,					時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96309				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P963	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 75x75	1.000	個	906	906	
	合計				906	算出数量 1.000 各単位
	単価				906	
*** S単 - 46号 ***						
S021	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000	歩A 各単価算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°Y 75x75 , ,					時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96311				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P963	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°Y 75x75	1.000	個	428	428	
	合計				428	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				428	
	*** S単 - 47号 ***					
S021	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000	歩A 各単価算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 100, ,					時間的制約：なし 制約作業時間：0.0 夜間制約作業時間：0 冬期補正：なし
	1) 資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正：なし 亜熱帯補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0
	2) 地域資材単価コード(P)	P96017				深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
	3) 地区資材単価コード(J)					
	4) 施設機械資材単価コード(K)					
P960	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 100	1.000	個	384	384	算出数量 1.000 各単位
	合 計				384	
	単 価				384	
	*** S単 - 48号 ***					
S021	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000	歩A 各単価算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125x 100, ,					時間的制約：なし 制約作業時間：0.0 夜間制約作業時間：0 冬期補正：なし
	1) 資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正：なし 亜熱帯補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0
	2) 地域資材単価コード(P)	P96009				深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
	3) 地区資材単価コード(J)					
	4) 施設機械資材単価コード(K)					
P960	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125x 100	1.000	個	1,300	1,300	算出数量 1.000 各単位
	合 計				1,300	
	単 価				1,300	
	*** S単 - 49号 ***					
S021	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000	歩A 各単価算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m, ,					時間的制約：なし 制約作業時間：0.0 夜間制約作業時間：0 冬期補正：なし
	1) 資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正：なし 亜熱帯補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0
	2) 地域資材単価コード(P)	P05039				深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
	3) 地区資材単価コード(J)					
	4) 施設機械資材単価コード(K)					
P050	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	1.000	本	4,990	4,990	算出数量 1.000 各単位
	合 計				4,990	
	単 価				4,990	
	*** S単 - 50号 ***					
S021	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000	歩A 各単価算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125x 75, ,					時間的制約：なし 制約作業時間：0.0 夜間制約作業時間：0 冬期補正：なし
	1) 資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正：なし 亜熱帯補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0
	2) 地域資材単価コード(P)	P96310				深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
	3) 地区資材単価コード(J)					
	4) 施設機械資材単価コード(K)					
P963	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125x 75	1.000	個	1,480	1,480	算出数量 1.000 各単位
	合 計				1,480	
	単 価				1,480	
	*** S単 - 51号 ***					
S021	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000	歩A 各単価算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 125x 100, ,					時間的制約：なし 制約作業時間：0.0 夜間制約作業時間：0 冬期補正：なし
	1) 資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正：なし 亜熱帯補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0
	2) 地域資材単価コード(P)	P96023				深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
	3) 地区資材単価コード(J)					
	4) 施設機械資材単価コード(K)					

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P960	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 125 x 100	1.000	個	317	317	
	合計				317	算出数量 1.000 各単位
	単価				317	
	*** S単 - 52号 ***					
S021	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000	歩A 各単価算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ径 150mm用, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 地域資材単価コード(P)	P96005		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード(J)					
	4) 施設機械資材単価コード(K)					
P960	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ径 150mm用	1.000	個	1,580	1,580	
	合計				1,580	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,580	
	*** S単 - 53号 ***					
S021	廃プラスチック処理費		m3		1.000	歩A 各単価算出
	廃プラスチック処理費 廃プラスチック			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード	P96316		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 資材規格	廃プラスチック		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 単価の入力	7,000円				
P963	廃プラスチック処理費 廃プラスチック	1.000	m3	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000	
	*** S単 - 54号 ***					
S021	建設廃材		m3		1.000	歩A 各単価算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード	P52001		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 資材規格	無筋コンクリート廃材		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 単価の入力	2,820円				
P520	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単 - 55号 ***					
S027	【構造物取壊し】		m3		1.000	歩A 各単価算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 人力, 昼間施工,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	無筋		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 時間的制約	なし		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 施工区分	人力				
	4) 施工区分	昼間施工				
A735	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	30,360	30,360	
	合計				30,360	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		30,360	
	*** S単 - 56号 ***					
S058	【排水構造物工】		枚		1.000	歩A 各単価算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, - , - , -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	再利用撤去を行わない					
	1) 施工区分 2) 施工区分	蓋版 昼間施工				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上
	3) 規格 4) 規格	コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5) 時間的制約 8) 法面小段面	なし -				
	10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行わない -				
A715	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価		1.000	枚	816.60	817
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		817
	*** S単 - 57号 ***					
S070	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m			10.00 歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1) 管種区分 2) 管径区分(mm)	VP 150mm				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0 深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
	3) 形状区分 4) 管長区分 5) 接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				
P050	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m		2.440	本	11,100	27,084
Y000	輸材料費		0.020			27,084 542
R010	土木一般世話役		0.090	人	29,784	2,681
R010	特殊作業員		0.130	人	24,786	3,222
R010	普通作業員		0.190	人	21,420	4,070
	合計					算出数量 37,599 10.000 m
	単価			m		3,760
	*** S単 - 58号 ***					
S100	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m			1.00 歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管(ロール管), 不整地運搬車クローラ型 油圧タックル 3.0t, 5.0m以下,					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1) 小運搬区分 2) 材料区分 3) 機械区分 4) 運搬距離区分	機械 暗渠排水管(ロール管) 不整地運搬車クローラ型 油圧タックル 3.0t 5.0m以下				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0 深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
M279	不整地運搬車[クローラ型・油圧タックル式] 3.0t積		1.570	供用日	3,860	6,060
P340	軽油 ハートル給油		20.000	L	150	3,000
R010	運転手(特殊)		1.000	人	25,704	25,704
R010	普通作業員 積卸し		0.770	人	21,420	16,493
	合計					算出数量 51,257 2,580.000 m
	単価			m		20
	*** S単 - 59号 ***					
S100	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3			1.00 歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石, 不整地運搬車クローラ型 油圧タックル 3.0t, 5.0m以下,					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1) 材料区分 2) 機械区分 3) 運搬距離区分	砕石 不整地運搬車クローラ型 油圧タックル 3.0t 5.0m以下				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0 深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
M279	不整地運搬車[クローラ型・油圧タックル式] 3.0t積		1.550	供用日	3,860	5,983
P340	軽油 ハートル給油		20.000	L	150	3,000

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R010	① 運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				34,687	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		901	
	*** S単 - 60号 ***					
SA01	① 表土戻し		m3		1.000	歩A ① 算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単価		m3		1,029	
	*** S単 - 61号 ***					
SA01	① 表土戻し		m3		1.000	歩A ① 算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		234.6	
	*** S単 - 62号 ***					
SA01	① ② 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A ① 算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単価		m3		1,029	
	*** S単 - 63号 ***					
SA01	① 表土剥取		m3		1.000	歩A ① 算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単価		m3		2,042	
	*** S単 - 64号 ***					
SA01	① ③ 床掘り		m3		1.000	歩A ① 算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外(小規模)				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3		2,042	
	*** S単 - 65号 ***					
SA01	SP 土砂等運搬		m3		1.00	歩A 当年初算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,31.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り				
	5)運搬距離	31.5km以下				
	単 価		m3		3,696	
	*** S単 - 66号 ***					
SA01	SP 土砂等運搬		m3		1.00	歩A 当年初算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	2.0km以下				
	単 価		m3		821.3	
	*** S単 - 67号 ***					
SA01	SP 土砂等運搬		m3		1.00	歩A 当年初算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハックホリ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,2.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ハックホリ山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	2.5km以下				
	単 価		m3		2,313	
	*** S単 - 68号 ***					
SA01	SP 基面整正		m ²		1.00	歩A 当年初算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		428.4	
	*** S単 - 69号 ***					
SA02	SP 殻運搬		m3		1.00	歩A 当年初算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,534	
	*** S単 - 70号 ***					
SA023B	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-		m		1.00	歩A 当たり算出
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カハ-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cmを超え30cm以下 -				
	単 価		m		3,178	
	*** S単 - 71号 ***					
SA03	無収縮モルタル打設 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,コンクリート各種		m3		1.00	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 養生無し - 無し - コンクリート各種				
J960	無収縮モルタル フレミックスタイプ,1875kg/m3		m3			材変
	単 価		m3		280,800	
	*** S単 - 72号 ***					
SA033B	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3		1.00	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,570	
	*** S単 - 73号 ***					
SA033B	型枠		m ²		1.00	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,404	
	*** S単 - 74号 ***					
SA03	SF2 型枠 SP 型枠 一般型枠、小型構造物			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	歩A 当り算出
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,463	
	*** S単 - 75号 ***					
SA05	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去，50kg以上80kg以下，無し，なし			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	歩A 当り算出
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎砕石の有無 4) 長期割引単価区分	据付・撤去 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		5,104	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	購入土					
J032	山土(客土用)		m ³	1,600		
J960	無収縮モルタル					
J960	1レミックスタイプ, 1875kg/m ³		m ³	254,000		
J960	コンクリート用砕石					
J960	φ5mm		m ³	3,600		
J960	鉄鋼スラグ簡易舗装材					
J960	φ42.5mm		m ³	3,800		
P960	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P960	φ690°エルボ径150mm用		個	1,580		
P960	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P960	φ690°Y 75x75		個	278		
P960	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P960	φ790°Y 100x75		個	439		
P960	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P960	φ990°Y 125x100		個	1,300		
P960	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P960	φ790°エルボ径100		個	384		
P960	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P960	φ異径ソケット(インクリーザ) 100x75		個	217		
P960	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P960	φ異径ソケット(インクリーザ) 125x100		個	317		
P961	高密度ポリエチレン管					
P961	φ50有孔管 50		m	385		
P961	高密度ポリエチレン管					
P961	φ75有孔管 75		m	685		
P961	高密度ポリエチレン管継手					
P961	φ50		個	180		
P961	植生シート工					
P961	植生シート工					
P961	植生シート工		m ²	1,480		
P962	波板					
P962	樹脂製 H500xL1200xt4mm		枚	1,190		
P963	遮水シート					
P963	遮水シート		m ²	1,070		
P963	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P963	φ990°両Y 75x75		個	906		
P963	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P963	φ990°Y 125x75		個	1,480		
P963	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P963	φ45°Y 75x75		個	428		
P963	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P963	φ990°エルボ 100x75		個	2,740		
P963	高密度ポリエチレン管					
P963	φ100有孔管 100		m	860		
P963	廃プラスチック処理費					
P963	廃プラスチック		m ³	7,000		
R010	土木一般世話役					
R010	01		人	29,784		
R010	特殊作業員					
R010	02		人	24,786		
R010	普通作業員					
R010	03		人	21,420		
R010	型わく工					
R010	09		人	29,172		
R010	運転手(特殊)					
R010	21		人	25,704		
R010	運転手(一般)					
R010	22		人	23,154		
R010	交通誘導警備員B					
R010	32		人	13,872		

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(明理川団地) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T000	波橋設置工		m		200.00	歩A 当り算出
	樹脂製 H500×L1200×t4mm					
S021	波橋	166.700	枚	1,190	198,373	S単 14号
S021	土木一般世話役	0.500	人	29,784	14,892	S単 11号
S021	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	S単 12号
S021	普通作業員	1.400	人	21,420	29,988	S単 13号
	合計				268,039	算出数量 200.000 m
	単価		m		1,340	
	*** T単 - 2号 ***					
T000	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10.00	歩A 当り算出
	VU 75					
S021	土木一般世話役	0.035	人	29,784	1,042	S単 11号
S021	特殊作業員	0.055	人	24,786	1,363	S単 12号
S021	普通作業員	0.075	人	21,420	1,607	S単 13号
	合計				4,012	算出数量 10.000 m
	単価		m		401	
	*** T単 - 3号 ***					
T000	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10.00	歩A 当り算出
	VU 100					
S021	土木一般世話役	0.040	人	29,784	1,191	S単 11号
S021	特殊作業員	0.060	人	24,786	1,487	S単 12号
S021	普通作業員	0.085	人	21,420	1,821	S単 13号
	合計				4,499	算出数量 10.000 m
	単価		m		450	
	*** T単 - 4号 ***					
T000	高密度ポリエチレン管撤去		m		10.00	歩A 当り算出
	タフナル 50					
S021	土木一般世話役	0.035	人	29,784	1,042	S単 11号
S021	特殊作業員	0.055	人	24,786	1,363	S単 12号
S021	普通作業員	0.075	人	21,420	1,607	S単 13号
	合計				4,012	算出数量 10.000 m
	単価		m		401	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

道前平野農地整備事業

高知団地区画整理その他(その1)工事(久妙寺団地)

積 算 書

(当初)

中国四国農政局
道前平野農地整備事業所

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(久妙寺団地)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			1,110,000	
・工事原価			899,000	
純工事費			618,000	
・直接工事費			411,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	325,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	86,000	
・間接工事費			488,000	
・共通仮設費			207,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
411,000 × ((13.280*1.000)*1.000*1.020*1.000)			56,000	
・運搬費	1.000	式	136,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			15,000	
・現場環境改善費(率計上)				
411,000 × (3.810)			15,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			281,000	
・現場管理費(率計上)				
618,000 × ((43.140*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.190-0.000)			281,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
899,000 × (23.570*1.000 + 0.04)			212,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(久妙寺団地)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 床掘					
	砂質土		m ³	278		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 埋戻					
	構造物周辺		m ³	2,260		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 基面整正					
			m ²	428		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 作業残土処理					
	現場~高知団地へ搬出		m ³	763		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 法面工					
			m ²	460		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 繊維製かごマット					
	網目40mm,高さ50cm,幅1.0m,長さ1.0m		枚	20,769		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 特殊フトンかご					
	網目50mm,高さ30cm,幅1.0m,長さ1.0m		枚	30,636		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 流用品(割栗石)運搬					
	北条新田団地から現場(久妙寺団地)		m ³	1,819		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 踏面間詰					
	RC-40,幅0.6m,長さ3.0m,t=10cm		m ²	458		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 吸出防止材					
	合織不織布 t=10mm		m ²	580		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 進入路及び仮設ヤード					
			m ²	464		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 交通誘導警備員					
			人	13,872		歩A・単A
B19002	*** B単 - 13号 *** 仮設材輸送					
			ton	8,320		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(久妙寺団地)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	床掘 砂質土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	277.6	278	S単 17号
	合 計				278	
	単 価				278	
*** B単 - 2号 ***						
000002	埋戻 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m3	2,002	2,002	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	234.6	258	S単 16号
	合 計				2,260	
	単 価				2,260	
*** B単 - 3号 ***						
000003	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	428.4	428	S単 20号
	合 計				428	
	単 価				428	
*** B単 - 4号 ***						
000004	作業残土処理 現場~高知団地へ搬出		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	762.7	763	S単 18号
	合 計				763	
	単 価				763	
*** B単 - 5号 ***						
000005	法面工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²	459.9	460	S単 21号
	合 計				460	
	単 価				460	
*** B単 - 6号 ***						
000006	繊維製かごマット 網目40mm,高さ50cm,幅1.0m,長さ1.0m		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00006	繊維製かごマット 網目40mm,高さ50cm,幅1.0m,長さ1.0m	1.000	m	20,769	20,769	T単 1号
	合 計				20,769	
	単 価				20,769	
*** B単 - 7号 ***						
000007	特殊フトンかご 網目50mm,高さ30cm,幅1.0m,長さ1.0m		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00007	特殊フトンかご 網目50mm,高さ30cm,幅1.0m,長さ1.0m	1.000	m	30,636	30,636	T単 2号
	合 計				30,636	
	単 価				30,636	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(久妙寺団地)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 8号 ***						
000008	流用品(割栗石)運搬 北条新田団地から現場(久妙寺団地)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッ杓山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km 以下	1,000	m ³	1,819	1,819	S単 19号
	合 計				1,819	
	単 価				1,819	
*** B単 - 9号 ***						
000009	路面間詰 RC-40,幅0.6m,長さ3.0m,t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08041	砂利舗装工(人力) 再生クマツヤク,RC-40,10cm,不要,なし,不要,	1,000	m ²	458	458	S単 13号
	合 計				458	
	単 価				458	
*** B単 - 10号 ***						
000010	吸出防止材 合織不織布 t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	吸い出し防止材 合織不織布 t=10mm,,	1,000	m ²	580	580	S単 12号
	合 計				580	
	単 価				580	
*** B単 - 11号 ***						
000011	進入路及び仮設ヤード		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,3,1,なし	1,000	m ²	464	464	S単 14号
	合 計				464	
	単 価				464	
*** B単 - 12号 ***						
000012	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	13,872	13,872	S単 7号
	合 計				13,872	
	単 価				13,872	
*** B単 - 13号 ***						
B19002	仮設材輸送		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	1,000	ton	8,320	8,320	S単 15号
	合 計				8,320	
	単 価				8,320	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(久妙寺団地)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,002		歩A・単A
S02111	*** S単 - 2号 *** バ ック[加-ラ型・排対型(3次)] バ ック[加-ラ型・排対型(3次)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日	19,300		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,420		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,786		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,704		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	13,872		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 繊維製かごマット 繊維製かごマット 網目40mm,高さ50cm,幅1.0m,長さ1.0m,,		枚	14,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 割栗石(詰石用) 割栗石(詰石用) .15~20cm,流用品,		m3	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 軽油 軽油 バ トル給油,,		L	150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 特殊フトンかご 特殊フトンかご 網目50mm,高さ30cm,幅1.0m,長さ1.0m,,		枚	25,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 吸い出し防止材 吸い出し防止材 合織不織布 t=10mm,,		m ²	580		歩A・単A
S08041	*** S単 - 13号 *** 砂利舗装工(人力) 砂利舗装工(人力) 再生クワツァン,RC-40,10cm,不要,なし,不要,		m ²	458		歩A・単A
S18054	*** S単 - 14号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,3,1,なし		m ²	464		歩A・単A
S19003	*** S単 - 15号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0.0.0		ton	8,320		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 16号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	234.6		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 17号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	277.6		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 18号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	762.7		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 19号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km以下		m3	1,819		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 20号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	428.4		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(久妙寺団地)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コバク()		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				20,019	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,002	
*** S単 - 2号 ***						
S02111	バ ック[加-型・排対型(3次)] バ ック[加-型・排対型(3次)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96001 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積・ 19,300円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96001	バ ック[加-型・排対型(3次)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	供用日	19,300	19,300	算出数量 1.000 各単位
	合計				19,300	
	単価				19,300	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	人 歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				21,420	算出数量 1.000 人
	単価				21,420	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000	人 歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				24,786	算出数量 1.000 人
	単価				24,786	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1,000	人 歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(久妙寺団地)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				25,704	算出数量 1.000 人
	単価				25,704	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1.000 人
	単価				29,784	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,872	13,872	
	合計				13,872	算出数量 1.000 人
	単価				13,872	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	繊維製かごマット		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	繊維製かごマット 網目40mm,高さ50cm,幅1.0m,長さ1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96290		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96290	繊維製かごマット 網目40mm,高さ50cm,幅1.0m,長さ1.0m	1.000	枚	14,800	14,800	
	合計				14,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,800	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	割栗石(詰石用)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	割栗石(詰石用) ,15~20cm、流用品、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96004	割栗石(詰石用) 15~20cm、流用品	1.000	m3	0	0	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 1L=0.75kg給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(久妙寺団地)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 バトロ-給油	1.000	L	150	150	
	合計				150	算出数量 1.000 各単位
	単価				150	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	特殊フトンかご 特殊フトンかご 網目50mm,高さ30cm,幅1.0m,長さ1.0m,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96291		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96291	特殊フトンかご 網目50mm,高さ30cm,幅1.0m,長さ1.0m	1.000	枚	25,900	25,900	
	合計				25,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,900	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	吸い出し防止材 吸い出し防止材 合織不織布 t=10mm,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96292		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96292	吸い出し防止材 合織不織布 t=10mm	1.000	m ²	580	580	
	合計				580	算出数量 1.000 各単位
	単価				580	
	*** S単 - 13号 ***					
S08041	砂利舗装工(人力) 砂利舗装工(人力) 再生クラッシュ,RC-40,10cm,不要,なし,不要,		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)舗設材の種類 2)規格 3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ 4)基盤面不陸修正作業の必要性 5)単価0円区分(舗設材) 6)舗装面仕上げ作業の必要性	再生クラッシュ RC-40 10cm 不要 なし 不要		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	10.600	m ³	2,300	24,380	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				45,800	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		458	
	*** S単 - 14号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,3,1,なし		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 3 1 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	28	28,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,786	71,879	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(久妙寺団地)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	2.900	人	21,420	62,118	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸｰﾝ- ~超低･排対型(~2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,400	57,594	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,704	74,542	
	合計				463,883	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		464	
	*** S単 - 15号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,320	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		8,320	
	*** S単 - 16号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		234.6	
	*** S単 - 17号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し なし				
	単価		m3		277.6	
	*** S単 - 18号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(久妙寺団地)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		762.7	
	*** S単 - 19号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,11.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下				
	単 価		m3		1,819	
	*** S単 - 20号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		428.4	
	*** S単 - 21号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		459.9	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理その他(その1)工事(久妙寺団地)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00006	繊維製かごマット		m		1,000	歩A 当たり算出
	網目40mm,高さ50cm,幅1.0m,長さ1.0m					
S02111	ハックル[加-ラ型・排対型(3次)]					
	標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.046	供用日	19,300	888	S単 2号
S02115	普通作業員	0.119	人	21,420	2,549	S単 3号
S02115	特殊作業員	0.031	人	24,786	768	S単 4号
S02115	運転手(特殊)	0.028	人	25,704	720	S単 5号
S02115	土木一般世話役	0.021	人	29,784	625	S単 6号
S02116	繊維製かごマット					
	網目40mm,高さ50cm,幅1.0m,長さ1.0m,,	1.001	枚	14,800	14,815	S単 8号
S02116	割栗石(詰石用)					
	,15~20cm、流用品,	0.569	m3	0	0	S単 9号
S02116	軽油					
	ハックル給油,,	2.690	L	150	404	S単 10号
	合計				20,769	算出数量 1,000 m
	単価		m		20,769	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00007	特殊フトンかご		m		1,000	歩A 当たり算出
	網目50mm,高さ30cm,幅1.0m,長さ1.0m					
S02111	ハックル[加-ラ型・排対型(3次)]					
	標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.036	供用日	19,300	695	S単 2号
S02115	普通作業員	0.095	人	21,420	2,035	S単 3号
S02115	特殊作業員	0.024	人	24,786	595	S単 4号
S02115	運転手(特殊)	0.022	人	25,704	565	S単 5号
S02115	土木一般世話役	0.017	人	29,784	506	S単 6号
S02116	特殊フトンかご					
	網目50mm,高さ30cm,幅1.0m,長さ1.0m,,	1.001	枚	25,900	25,926	S単 11号
S02116	割栗石(詰石用)					
	,15~20cm、流用品,	0.459	m3	0	0	S単 9号
S02116	軽油					
	ハックル給油,,	2.093	L	150	314	S単 10号
	合計				30,636	算出数量 1,000 m
	単価		m		30,636	