



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

道前平野農地整備事業

北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

積算書

(第1回変更)

(第2回変更) 契約に係る積算書

中国四国農政局
道前平野農地整備事業所

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(175,670,000) 185,306,000	
	・工事価格				(159,700,000) 168,460,000	
	・消費税相当額(1.0%)				(15,970,000) 16,846,000	
	工事内容					
	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事					
1	1号幹線排水路工	(")	(")	(")	(")	(")
			187.000	m		
2	施工区間	(")	(")	(")	(")	(")
			測点No.20'+13.710 ~ No.30+0.929		0.000	
3	L型水路	(")	(")	(")	(")	(")
			B4300 x H1700		6.000	m
4	大型水路	(")	(")	(")	(")	(")
			B2200 x H1500		19.000	m
5		(")	(")	(")	(")	(")
			B2200 x H1600		144.000	m
6	ボックスカルバート	(")	(")	(")	(")	(")
			B2200 x H1600		18.000	m
7	暗渠排水工	(")	(")	(")	(")	(")
					2.930	ha
8	植生工(種子吹付)	(")	(")	(")	(")	(")
					0.110	ha
9	植生工(除草)	(")	(")	(")	(")	(")
					(0.380)	ha
					0.000	ha

事業名 道前平野農地整備事業				
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事				
項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(159,700,000)	
			168,460,000	
・工事原価			(137,376,000)	
			143,202,000	
純工事費			(106,852,000)	
			111,341,000	
・直接工事費			(94,234,000)	
			97,453,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(")	式	(56,679,000)	
	1.000		58,555,000	
・直接工事費(仮設工)	(")	式	(37,555,000)	
	1.000		38,898,000	
・間接工事費			(43,142,000)	
			45,749,000	
・共通仮設費			(12,618,000)	
			13,888,000	
・事業損失防止施設費	(")	式	(")	
	1.000		1,509,000	
・運搬費~管鋪費等			(9,248,000)	
			9,525,000	
・運搬費	(")	式	(284,000)	
	1.000		280,000	
・準備費	(")	式	(0)	
	1.000		200,000	
・安全費	(")	式	(0)	
	1.000		304,000	
・役務費	(")	式	(")	
	1.000		373,000	
・技術管理費	(")	式	(")	
	1.000		508,000	
・管鋪費等	(")	式	(0)	
	1.000		479,000	
・現場環境改善費			(696,000)	
			710,000	
・現場環境改善費(率計上)			(696,000)	
			710,000	
・現場環境改善費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費			(30,524,000)	
			31,861,000	
・現場管理費(率計上)			(30,524,000)	
			31,861,000	
・現場管理費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(事業損失防止)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・一般管理費等			(22,308,000)	
			23,126,000	
・一括計上価格	(")	式	(16,000)	
	1.000		2,136,000	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(39,000)	
			82,000	
処分費(準備費の内数)			(0)	
			156,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事	
運搬費-営繕費等	
B x C x D	9,525,000
B = 今回対象金額	99,118,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	9,248,000
C2 = 変更前の対象金額	95,743,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	9.73%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	9.78%
現場環境改善費(率計上)	
B x C x D	710,000
B = 今回対象金額	97,371,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	696,000
C2 = 変更前の対象金額	94,195,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.76%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.77%
現場管理費(率計上)	
B' x C x D	31,861,000
B' = 今回対象金額	111,341,000
B = 率算定対象金額	111,460,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	30,524,000
C2 = 変更前の対象金額	106,852,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	29.06%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	29.01%
C2' = 変更前の率算定対象金額	106,968,000
一般管理費等	
B x C x D	23,126,000
B = 今回対象金額	143,202,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	22,308,000
C2 = 変更前の対象金額	137,376,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	16.32%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	16.41%

事業名 道前平野農地整備事業				
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(56,679,000) 58,555,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(56,679,000) 58,555,000	
・2号開水路工	1.000	式	(2,178,000) 2,247,000	
・作業土工	1.000	式	(147,000) 196,000	
・排水路工(2号開水路工) No.20'+13.710~No.20'+19.713	1.000	式	(2,031,000) 2,051,000	
・3号暗渠工	1.000	式	(4,763,000) 4,848,000	
・作業土工	1.000	式	(470,000) 555,000	
・排水路工(3号暗渠工) No.20'+19.713~No.21'+11.960	1.000	式	(") 4,293,000	
・3号開水路工	1.000	式	(16,767,000) 16,958,000	
・作業土工	1.000	式	(2,315,000) 2,506,000	
・排水路工(3号開水路工) No.21'+11.960~No.26+13.052	1.000	式	(") 14,452,000	
・4号暗渠工	1.000	式	(") 1,954,000	
・作業土工	1.000	式	(") 195,000	
・排水路工(4号暗渠工) No.26+13.052~No.26+19.061	1.000	式	(") 1,759,000	
・4号開水路工	1.000	式	(10,246,000) 11,832,000	
・作業土工	1.000	式	(1,415,000) 2,984,000	
・排水路工(4号開水路工) No.26+19.061~No.30+0.929	1.000	式	(8,831,000) 8,848,000	
・付帯工	1.000	式	(5,072,000) 5,422,000	
・本体付帯工	1.000	式	(") 1,296,000	
・舗装工	1.000	式	(690,000) 503,000	
・ネットフェンス・門扉	1.000	式	(3,086,000) 3,075,000	
・排水溝	1.000	式	(0) 43,000	
・視線誘導標設置工	1.000	式	(0) 70,000	
・仮置土養生 建設発生土受入地(北条・北条新田工区)	1.000	式	(0) 435,000	
・管理用道路工	1.000	式	(1,136,000) 1,308,000	
・舗装工	1.000	式	(1,033,000) 1,008,000	
・車止め	1.000	式	(") 103,000	
・ステンレスチェーン	1.000	式	(0) 197,000	
・構造物撤去工	1.000	式	(190,000) 300,000	
・構造物取壊し工	1.000	式	(190,000) 300,000	
・復旧工	1.000	式	(385,000) 443,000	
・道路復旧工	1.000	式	(216,000) 272,000	
・暗渠工・止め壁	1.000	式	(169,000) 171,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(56,679,000)	
・2号開水路工				58,555,000	
・・作業土工	1.000	式		(2,178,000)	
				2,247,000	
	1.000	式		(147,000)	
				196,000	
000001 床掘 砂質土	(86.000) 0.000	m3	(") 222.25	(19,114) 0	歩A・単A [金額B] B単 1号
000315 床掘(ICT) 砂質土	(0.000) 86.000	m3	(0) 393	(0) 33,798	歩A・単A [金額B] B単 315号
000002 床掘小運搬 現場~仮置場へ搬出	(24.000) 86.000	m3	(") 348.87	(8,373) 30,003	歩A・単A [金額B] B単 2号
000003 埋戻 構造物周辺	(") 11.000	m3	(") 2,060.45	(") 22,665	歩A・単A [金額B] B単 3号
000004 埋戻 B 1.0m	(") 2.000	m3	(") 2,060.50	(") 4,121	歩A・単A [金額B] B単 4号
000005 埋戻 1.0m B 2.5m	(") 2.000	m3	(") 2,110.50	(") 4,221	歩A・単A [金額B] B単 5号
000006 埋戻土小運搬 仮置場~現場へ搬入	(") 16.000	m3	(") 563.87	(") 9,022	歩A・単A [金額B] B単 6号
000007 盛土 構造物周辺	(") 2.000	m3	(") 2,060	(") 4,120	歩A・単A [単価B] B単 7号
000008 盛土 1.0m B 2.5m	(") 2.000	m3	(") 2,111	(") 4,222	歩A・単A [単価B] B単 8号
000009 盛土 2.5m B 4.0m	(") 3.000	m3	(") 1,047	(") 3,141	歩A・単A [単価B] B単 9号
000010 盛土小運搬 仮置場~現場へ搬入	(") 8.000	m3	(") 564	(") 4,512	歩A・単A [単価B] B単 10号
000011 基面整正	(") 34.000	m ²	(") 390	(") 13,260	歩A・単A [単価B] B単 11号
000012 作業残土処理 現場~周布団地へ搬出	(62.000) 0.000	m3	(") 806	(49,972) 0	歩A・単A [単価B] B単 12号
000316 作業残土処理 仮置場~周布団地へ搬出	(0.000) 62.000	m3	(0) 1,021	(0) 63,302	歩A・単A [単価B] B単 316号
合 計				(146,743)	
				196,387	
・・排水路工(2号開水路工) No.20'+13.710~No.20'+19.713	1.000	式		(2,031,000)	
				2,051,000	
000013 基礎砕石 RC-40 t=15cm	(") 32.000	m ²	(") 1,299	(") 41,568	歩A・単A [単価B] B単 13号
000014 基礎コンクリート 18-8-25	(") 3.400	m3	(") 22,563	(") 76,714	歩A・単A [単価B] B単 14号
000015 型枠 基礎コンクリート	(") 1.200	m ²	(") 4,376.66	(") 5,252	歩A・単A [金額B] B単 15号
000016 サイドドレーン B=300 H=300 コンクリート砕石(40~20mm)	(") 12.000	m	(") 1,534	(") 18,408	歩A・単A [単価B] B単 16号
000017 アンダードレーン B=350 H=400 コンクリート砕石(40~20mm)	(") 6.000	m	(") 4,376	(") 26,256	歩A・単A [単価B] B単 17号
000018 底版用ウィーブホール 75	(") 1.000	個	(") 3,114	(") 3,114	歩A・単A [単価B] B単 18号
000019 鉄筋コクリ-L型水路(No.20'+13.710~No.20'+19.713) B4300×H1700 WH付	(") 6.000	m	(") 309,407	(") 1,856,442	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 伸縮目地 ゴム発泡体 t=10mm	(") 1.000	m ²	(") 3,435	(") 3,435	歩A・単A [単価B] B単 20号
000317 擦り付けコンクリート 18-8-25	(0.000) 0.500	m3	(0) 30,752	(0) 15,376	歩A・単A [単価B] B単 317号
000318 型枠 擦り付けコンクリート	(0.000) 0.200	m ²	(0) 8,567	(0) 1,713	歩A・単A [金額B] B単 318号
000319 差筋 D16	(0.000) 0.017	ton	(0) 150,312	(0) 2,555	歩A・単A [単価B] B単 319号
合 計				(2,031,189)	
				2,050,833	
・3号暗渠工				(4,763,000)	
・・作業土工	1.000	式		4,848,000	
				(470,000)	
	1.000	式		555,000	
000021 床掘 砂質土	(210.000) 0.000	m3	(") 222.26	(46,675) 0	歩A・単A [金額B] B単 21号
000320 床掘(ICT) 砂質土	(0.000) 210.000	m3	(0) 393	(0) 82,530	歩A・単A [金額B] B単 320号
000022 床掘小運搬 現場~仮置場へ搬出	(120.000) 210.000	m3	(") 348.87	(41,865) 73,264	歩A・単A [金額B] B単 22号
000023 埋戻 構造物周辺	(") 32.000	m3	(") 2,060.46	(") 65,935	歩A・単A [金額B] B単 23号
000024 埋戻 B 1.0m	(") 30.000	m3	(") 2,060.46	(") 61,814	歩A・単A [金額B] B単 24号
000025 埋戻 1.0m B 2.5m	(") 50.000	m3	(") 2,110.56	(") 105,528	歩A・単A [金額B] B単 25号
000026 埋戻土小運搬 仮置場~現場へ搬入	(") 120.000	m3	(") 563.85	(") 67,662	歩A・単A [金額B] B単 26号
000027 基面整正	(") 34.000	m ²	(") 390	(") 13,260	歩A・単A [単価B] B単 27号

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000028 作業残土処理 現場~周布団地へ搬出	(83.000) 0.000		(") 806	(66,898) 0	歩A・単A [単価B] B単 28号
000321 作業残土処理 仮置場~周布団地へ搬出	(0.000) 83.000		(0) 1,021	(0) 84,743	歩A・単A [単価B] B単 321号
合計				(469,637) 554,736	
・・排水路工(3号暗渠工) No.20'+19.713~No.21'+11.960					
000029 基礎砕石 RC-40 t=25cm	(") 34.000	式 m ²	(") 1,945	(") 66,130	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 サイドドレーン B=300 H=300 コンクリート砕石(40~20mm)	(") 24.500		(") 1,534	(") 37,583	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 砕石カバト(No.20'+19.713~No.21'+11.960) B2200×H1600 WH付	(") 12.200		(") 343,392	(") 4,189,382	歩A・単A [単価B] B単 31号
合計				(") 4,293,095	
・3号開水路工					
1.000 式				(16,767,000) 16,958,000	
・・作業土工					
1.000 式				(2,315,000) 2,506,000	
000032 掘削 0.000 m3	(260.000) 0.000		(") 297	(77,220) 0	歩A・単A [単価B] B単 32号
000322 掘削(ICT) 260.000 m3	(0.000) 260.000		(0) 465	(0) 120,900	歩A・単A [単価B] B単 322号
000323 掘削小運搬 現場~仮置場へ搬出 260.000 m3	(0.000) 260.000		(0) 349	(0) 90,740	歩A・単A [金額B] B単 323号
000033 床掘 砂質土 0.000 m3	(1,000.000) 0.000		(") 222.26	(222,261) 0	歩A・単A [金額B] B単 33号
000324 床掘(ICT) 砂質土 1,000.000 m3	(0.000) 1,000.000		(0) 393	(0) 393,000	歩A・単A [金額B] B単 324号
000034 床掘小運搬 現場~仮置場へ搬出 1,000.000 m3	(450.000) 1,000.000		(") 348.87	(156,994) 348,876	歩A・単A [金額B] B単 34号
000035 埋戻 構造物周辺 180.000 m3	(") 180.000		(") 2,060.46	(") 370,884	歩A・単A [金額B] B単 35号
000036 埋戻 B 1.0m 65.000 m3	(") 65.000		(") 2,060.46	(") 133,930	歩A・単A [金額B] B単 36号
000037 埋戻 1.0m B 2.5m 140.000 m3	(") 140.000		(") 2,110.56	(") 295,479	歩A・単A [金額B] B単 37号
000038 埋戻土小運搬 仮置場~現場へ搬入 430.000 m3	(") 430.000		(") 563.85	(") 242,456	歩A・単A [金額B] B単 38号
000039 盛土 構造物周辺 16.000 m3	(") 16.000		(") 2,060	(") 32,960	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 盛土小運搬 仮置場~現場へ搬入 18.000 m3	(") 18.000		(") 564	(") 10,152	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 法面整形 盛土法面整形 16.000 m ²	(") 16.000		(") 389	(") 6,224	歩A・単A [単価B] B単 41号
000042 基面整正 290.000 m ²	(") 290.000		(") 390	(") 113,100	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 作業残土処理 現場~周布団地へ搬出 0.000 m3	(810.000) 0.000		(") 806	(652,860) 0	歩A・単A [単価B] B単 43号
000325 作業残土処理 仮置場~周布団地へ搬出 340.000 m3	(0.000) 340.000		(0) 1,021	(0) 347,140	歩A・単A [単価B] B単 325号
合計				(2,314,520) 2,505,841	
・・排水路工(3号開水路工) No.21'+11.960~No.26+13.052					
1.000 式				(") 14,452,000	
000044 基礎砕石 RC-40 t=15cm 293.000 m ²	(") 293.000		(") 1,299	(") 380,607	歩A・単A [単価B] B単 44号
000045 基礎コンクリート 18-8-25 29.000 m3	(") 29.000		(") 22,563	(") 654,327	歩A・単A [単価B] B単 45号
000046 型枠 基礎コンクリート 20.000 m ²	(") 20.000		(") 4,376.90	(") 87,538	歩A・単A [金額B] B単 46号
000047 サイドドレーン B=300 H=300 コンクリート砕石(40~20mm) 201.300 m	(") 201.300		(") 1,534	(") 308,794	歩A・単A [単価B] B単 47号
000048 大型水路(No.21'+11.960~No.21'+18.377) B2200×H1500 WH付 6.400 m	(") 6.400		(") 195,054	(") 1,248,346	歩A・単A [単価B] B単 48号
000049 大型水路(No.21'+18.377~No.26+6.827) B2200×H1600 WH付 88.000 m	(") 88.000		(") 117,738	(") 10,360,944	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 大型水路(No.26+6.827~No.26+13.052) B2200×H1500 WH付 6.200 m	(") 6.200		(") 227,626	(") 1,411,281	歩A・単A [単価B] B単 50号
合計				(") 14,451,837	
・4号暗渠工					
1.000 式				(") 1,954,000	
・・作業土工					
1.000 式				(") 195,000	
000051 床掘 砂質土 0.000 m3	(85.000) 0.000		(") 222.25	(18,892) 0	歩A・単A [金額B] B単 51号

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000326 床掘(ICT)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
砂質土	85.000	m3	393	33,405	B単 326号
000052 床掘小運搬	(51.000)		(")	(17,793)	歩A・単A [金額B]
現場~仮置場へ搬出	85.000	m3	348.88	29,655	B単 52号
000053 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
構造物周辺	13.000	m3	2,060.46	26,786	B単 53号
000054 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
B 1.0m	6.000	m3	2,060.50	12,363	B単 54号
000055 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
1.0m B 2.5m	27.000	m3	2,110.55	56,985	B単 55号
000056 埋戻土小運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
仮置場~現場へ搬入	51.000	m3	563.84	28,756	B単 56号
000057 基面整正	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	17.000	m ²	390	6,630	B単 57号
000058 作業残土処理	(33.000)		(")	(26,598)	歩A・単A [単価B]
現場~周布団地へ搬出	0.000	m3	806	0	B単 58号
合計				(194,803)	
				194,580	
・・排水路工(4号暗渠工)				(")	
No.26+13.052~No.26+19.061	1.000	式		1,759,000	
000059 基礎砕石	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=25cm	17.000	m ²	1,945	33,065	B単 59号
000060 サイドドレーン	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
B=300 H=300 コンクリート砕石(40~20mm)	12.000	m	1,534	18,408	B単 60号
000061 葺 ヲカ加ハ ト(No.26+13.052~No.26+19.061)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
B2200×H1600 WH付	6.000	m	284,635	1,707,810	B単 61号
合計				(")	
				1,759,283	
・4号開水路工				(10,246,000)	
	1.000	式		11,832,000	
・・作業土工				(1,415,000)	
	1.000	式		2,984,000	
000062 表土剥ぎ	(1,240.000)		(")	(68,200)	歩A・単A [単価B]
表土厚 t=15cm	806.000	m ²	55	44,330	B単 62号
000327 表土(残土)小運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
現場~仮置場へ搬出	120.000	m3	349	41,880	B単 327号
000328 表土剥ぎ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
表土厚 t=40cm	750.000	m ²	55	41,250	B単 328号
000329 表土(残土)小運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
現場~仮置場へ搬出	300.000	m3	349	104,700	B単 329号
000063 掘削	(41.000)		(")	(12,177)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	297	0	B単 63号
000330 掘削(ICT)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	41.000	m3	383	15,703	B単 330号
000064 床掘	(430.000)		(")	(95,572)	歩A・単A [金額B]
砂質土	0.000	m3	222.26	0	B単 64号
000331 床掘(ICT)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
砂質土	370.000	m3	393	145,410	B単 331号
000065 床掘小運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
現場~仮置場へ搬出	370.000	m3	348.87	129,084	B単 65号
000066 埋戻	(87.000)		(")	(179,261)	歩A・単A [金額B]
構造物周辺	73.000	m3	2,060.47	150,414	B単 66号
000067 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
B 1.0m	32.000	m3	2,060.46	65,935	B単 67号
000068 埋戻	(47.000)		(")	(99,197)	歩A・単A [金額B]
1.0m B 2.5m	29.000	m3	2,110.57	61,207	B単 68号
000069 埋戻土小運搬	(180.000)		(")	(101,493)	歩A・単A [金額B]
仮置場~現場へ搬入	150.000	m3	563.85	84,578	B単 69号
000070 盛土	(40.000)		(")	(82,400)	歩A・単A [単価B]
構造物周辺	44.000	m3	2,060	90,640	B単 70号
000071 盛土	(60.000)		(")	(126,660)	歩A・単A [単価B]
1.0m B 2.5m	66.000	m3	2,111	139,326	B単 71号
000072 盛土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
2.5m B 4.0m	69.000	m3	1,047	72,243	B単 72号
000073 盛土小運搬	(190.000)		(")	(107,160)	歩A・単A [単価B]
仮置場~現場へ搬入	200.000	m3	564	112,800	B単 73号
000074 法面整形	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
盛土法面整形	15.000	m ²	389	5,835	B単 74号
000075 法面整形	(8.000)		(")	(6,240)	歩A・単A [単価B]
切土法面整形	3.000	m ²	780	2,340	B単 75号
000076 基面整正	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	180.000	m ²	390	70,200	B単 76号
000077 作業残土処理	(240.000)		(")	(193,440)	歩A・単A [単価B]
現場~周布団地へ搬出	0.000	m3	806	0	B単 77号
000332 作業残土処理(表土)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
仮置場~オオノ開発(株)へ搬出	300.000	m3	5,353	1,605,900	B単 332号
合計				(1,415,097)	
				2,983,775	
・・排水路工(4号開水路工)				(8,831,000)	
No.26+19.061~No.30+0.929	1.000	式		8,848,000	

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000078 基礎砕石 RC-40 t=15cm	(") 180.000	(") ㎡	(") 1,299	(") 233,820	歩A・単A [単価B] B単 78号
000079 基礎コンクリート 18-8-25	(") 18.000	(") m3	(") 22,563	(") 406,134	歩A・単A [単価B] B単 79号
000080 型枠 基礎コンクリート	(") 12.000	(") ㎡	(") 4,376.91	(") 52,523	歩A・単A [金額B] B単 80号
000081 サイドドレーン B=300 H=300 コンクリート砕石(40~20mm)	(") 123.700	(") m	(") 1,534	(") 189,756	歩A・単A [単価B] B単 81号
000082 大型水路 (No.26+19.061~No.27+4.930) B2200×H1500 WH付	(") 5.900	(") m	(") 230,622	(") 1,360,670	歩A・単A [単価B] B単 82号
000083 大型水路 (No.27+4.930~No.30+0.929) B2200×H1600 WH付	(56.000) 0.000	(") m	(") 117,645	(6,588,120) 0	歩A・単A [単価B] B単 83号
000333 大型水路 (No.27+4.930~No.30+0.929) B2200×H1600 WH付	(0.000) 56.000	(0) m	(0) 117,940	(0) 6,604,640	歩A・単A [単価B] B単 333号
合計				(8,831,023) 8,847,543	
・付帯工				(5,072,000)	
・・本体付帯工	1.000	式		5,422,000	
000084 調整コンクリート(3号暗渠場上下流) 21-12-25	(") 1.000	(") 箇所	(") 166,795	(") 166,795	歩A・単A [単価B] B単 84号
000085 調整コンクリート(4号暗渠場上下流) 21-12-25	(") 1.000	(") 箇所	(") 99,782	(") 99,782	歩A・単A [単価B] B単 85号
000086 重力式擁壁 18-8-40	(") 1.000	(") 箇所	(") 580,506	(") 580,506	歩A・単A [単価B] B単 86号
000087 地覆(3号暗渠工) 21-12-25	(") 1.000	(") 箇所	(") 66,114	(") 66,114	歩A・単A [単価B] B単 87号
000088 ガードレール(3号暗渠工) Gr-C-2B-4	(") 8.000	(") m	(") 13,609	(") 108,872	歩A・単A [単価B] B単 88号
000089 地覆(4号暗渠工) 21-12-25	(") 1.000	(") 箇所	(") 65,061	(") 65,061	歩A・単A [単価B] B単 89号
000090 ガードレール(4号暗渠工) Gr-C-2B-4	(") 6.000	(") m	(") 13,609	(") 81,654	歩A・単A [単価B] B単 90号
000091 ずれ止めコンクリート(3号暗渠工) 21-12-25	(") 1.000	(") 箇所	(") 26,789	(") 26,789	歩A・単A [単価B] B単 91号
000092 ずれ止めコンクリート(4号暗渠工) 21-12-25	(") 2.000	(") 箇所	(") 26,789	(") 53,578	歩A・単A [単価B] B単 92号
000093 タラップ B=300 19mm 合成樹脂被覆	(") 12.000	(") 個	(") 3,911	(") 46,932	歩A・単A [単価B] B単 93号
合計				(") 1,296,083	
・・舗装工				(690,000)	
000094 アスファルト舗装 再生密粒度アスコン13 t=4cm、RM-25 t=10cm	(233.000) 170.000	(") ㎡	(") 2,961	(689,913) 503,370	歩A・単A [単価B] B単 94号
合計				(689,913) 503,370	
・・ネットフェンス・門扉				(3,086,000)	
000095 床掘 砂質土	(30.000) 33.000	(") m3	(") 222.26	(6,668) 7,335	歩A・単A [金額B] B単 95号
000096 埋戻 構造物周辺	(26.000) 29.000	(") m3	(") 2,060.46	(53,572) 59,753	歩A・単A [金額B] B単 96号
000097 基面整正	(14.000) 16.000	(") ㎡	(") 390	(5,460) 6,240	歩A・単A [単価B] B単 97号
000098 ネットフェンス H=1200 土中埋込型	(333.000) 331.000	(") m	(") 8,718	(2,903,094) 2,885,658	歩A・単A [単価B] B単 98号
000099 門扉 H=1200	(") 2.000	(") 門	(") 49,782	(") 99,564	歩A・単A [単価B] B単 99号
000100 基礎砕石 RC-40 t=10cm	(") 14.000	(") ㎡	(") 1,172	(") 16,408	歩A・単A [単価B] B単 100号
000101 作業残土処理 現場~周布団地へ搬出	(1.000) 0.000	(") m3	(") 806	(806) 0	歩A・単A [単価B] B単 101号
000334 残土小運搬 現場~仮置場へ搬出	(0.000) 1.000	(0) m3	(0) 349	(0) 349	歩A・単A [金額B] B単 334号
合計				(3,085,572) 3,075,307	
・・排水溝				(0)	
000335 床掘	(0.000) 1.000	(0) m3	(0) 1,866	(0) 1,866	歩A・単A [金額B] B単 335号
000336 埋戻 構造物周辺	(0.000) 1.000	(0) m3	(0) 2,039	(0) 2,039	歩A・単A [金額B] B単 336号
000337 基面整正	(0.000) 1.000	(0) ㎡	(0) 390	(0) 390	歩A・単A [単価B] B単 337号
000338 横断溝(U形側溝300×300)	(0.000) 2.300	(0) m	(0) 13,173	(0) 30,298	歩A・単A [単価B] B単 338号

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000339 止めコンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	7,957	7,957	B単 339号
合計				(0)	
				42,550	
・・視線誘導標設置工				(0)	
	1.000	式		70,000	
000340 車止めポール設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
H=650、 80、丸タテ製(反射材付)、アノカタイプ	3.000	本	23,233	69,699	B単 340号
合計				(0)	
				69,699	
・・仮置土養生				(0)	
建設発生土受入地(北条・北条新田工区)	1.000	式		435,000	
000341 養生シート敷設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ブルーシート 3000	1,100.000	m ²	107	117,700	B単 341号
000342 養生ネット敷設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
目合25mm	1,100.000	m ²	215	236,500	B単 342号
000343 土のう設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4.000	m ³	20,095	80,380	B単 343号
合計				(0)	
				434,580	
・管理用道路工				(1,136,000)	
	1.000	式		1,308,000	
・・舗装工				(1,033,000)	
	1.000	式		1,008,000	
000102 鉄鋼スラグ舗装	(1,013.000)		(")	(613,878)	歩A・単A [単価B]
簡易舗装用 t=10cm	989.000	m ²	606	599,334	B単 102号
000103 鉄鋼スラグ	(121.000)		(")	(418,781)	歩A・単A [単価B]
	118.000	m ³	3,461	408,398	B単 103号
合計				(1,032,659)	
				1,007,732	
・・車止め				(")	
	1.000	式		103,000	
000104 床掘	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	3.000	m ³	222.33	667	B単 104号
000105 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
構造物周辺	3.000	m ³	1,823.66	5,471	B単 105号
000106 基面整正	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	m ²	390	390	B単 106号
000107 基礎コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
18-8-40	0.100	m ³	24,604	2,460	B単 107号
000108 型枠	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
小構造物	1.800	m ²	7,708.88	13,876	B単 108号
000109 基礎砕石	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=10cm	1.400	m ²	1,172	1,641	B単 109号
000110 車止め	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	7.000	本	11,204	78,428	B単 110号
合計				(")	
				102,933	
・・ステンレスチェーン				(0)	
	1.000	式		197,000	
000344 ステンレスチェーン	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	128.500	m	1,532	196,862	B単 344号
000345 ナスカン	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	個	574	574	B単 345号
合計				(0)	
				197,436	
・構造物撤去工				(190,000)	
	1.000	式		300,000	
・・構造物取壊し工				(190,000)	
	1.000	式		300,000	
000111 舗装版切断	(13.000)		(")	(7,891)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装版 t=4cm	0.000	m	607	0	B単 111号
000346 舗装版切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装版 t=5cm	7.000	m	608	4,256	B単 346号
000347 舗装版切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装版 t=6cm	8.400	m	608	5,107	B単 347号
000112 舗装版破砕	(61.000)		(")	(33,916)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装版 t=4cm	0.000	m ²	556	0	B単 112号
000348 舗装版破砕	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装版 t=5cm	37.000	m ²	557	20,609	B単 348号
000349 舗装版破砕	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装版 t=6cm	36.000	m ²	557	20,052	B単 349号
000113 搬運搬・処理	(2.500)		(")	(13,528)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装版	4.000	m ³	5,411	21,644	B単 113号

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000114 コンクリート切断 無筋コンクリート	(") 2.400	m	(") 2,898	(") 6,955	歩A・単A [単価B] B単 114号
000115 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物	(6.200) 9.800	m3	(") 9,601	(59,526) 94,090	歩A・単A [単価B] B単 115号
000116 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(6.200) 9.800	m3	(") 3,973	(24,633) 38,935	歩A・単A [単価B] B単 116号
000117 石積撤去 空積	(") 2.000	m3	(") 9,565	(") 19,130	歩A・単A [単価B] B単 117号
000118 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 空石積	(") 2.000	m3	(") 4,167	(") 8,334	歩A・単A [単価B] B単 118号
000119 旧下水道管切断 VU 200	(") 4.000	箇所	(") 219	(") 876	歩A・単A [単価B] B単 119号
000120 旧下水道管撤去 VU 200	(") 7.200	m	(") 908	(") 6,538	歩A・単A [単価B] B単 120号
000121 産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック	(") 0.030	m3	(") 8,901	(") 267	歩A・単A [単価B] B単 121号
000122 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(0.230) 0.000	m3	(") 3,973	(914) 0	歩A・単A [単価B] B単 122号
000123 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VDキャップ 200	(") 4.000	個	(") 1,749	(") 6,996	歩A・単A [単価B] B単 123号
000350 産業廃棄物運搬・処理 混合廃棄物	(0.000) 8.000	m3	(0) 5,738	(0) 45,904	歩A・単A [単価B] B単 350号
合計				(189,504) 299,693	
・復旧工				(385,000) 443,000	
・・道路復旧工				(216,000) 272,000	
000124 アスファルト舗装 再生密粒度75mm t=4cm、RM-25 t=10cm	(73.000) 92.000	m ²	(") 2,961	(216,153) 272,412	歩A・単A [単価B] B単 124号
合計				(216,153) 272,412	
・・暗渠工・止め壁				(169,000) 171,000	
000125 暗渠管 HP 250	(") 7.500	m	(") 9,920	(") 74,400	歩A・単A [単価B] B単 125号
000126 基礎砕石 RC-40	(1.000) 0.900	m ²	(") 1,299	(1,299) 1,169	歩A・単A [単価B] B単 126号
000127 閉塞壁・止め壁コンクリート 18-8-40	(") 1.500	m3	(") 24,604	(") 36,906	歩A・単A [単価B] B単 127号
000128 型枠 無筋構造物	(") 5.600	m ²	(") 8,567.14	(") 47,976	歩A・単A [金額B] B単 128号
000129 基礎砕石 RC-40 t=15cm	(") 2.400	m ²	(") 1,299	(") 3,118	歩A・単A [単価B] B単 129号
000130 鋼矢板天端切断 切断長L=0.5m	(2.000) 3.300	m	(") 2,403	(4,806) 7,930	歩A・単A [単価B] B単 130号
合計				(168,505) 171,499	
・暗渠排水工				(12,693,000) 12,565,000	
・・暗渠排水工(1) ほ場23-1,23-2,29-1~3,34				(8,290,000) 8,117,000	
000131 吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル有孔), 50	(") 1,629.000	m	(") 2,064	(") 3,362,256	歩A・単A [単価B] B単 131号
000132 吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル有孔), 75	(") 1,194.000	m	(") 2,339	(") 2,792,766	歩A・単A [単価B] B単 132号
000133 集水渠 VU 75	(") 57.000	m	(") 1,409	(") 80,313	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134 集水渠 VU 100	(") 50.000	m	(") 1,453	(") 72,650	歩A・単A [単価B] B単 134号
000135 排水渠 VU 75	(2.700) 2.600	m	(") 1,657	(4,474) 4,308	歩A・単A [単価B] B単 135号
000136 排水渠 VU 100	(") 16.000	m	(") 1,453	(") 23,248	歩A・単A [単価B] B単 136号
000137 排水渠 VU 125	(") 8.600	m	(") 2,818	(") 24,235	歩A・単A [単価B] B単 137号
000138 排水渠取付部 VU 75	(4.200) 4.500	m	(") 2,387	(10,025) 10,742	歩A・単A [単価B] B単 138号
000139 排水渠取付部 VU 100	(") 20.000	m	(") 2,464	(") 49,280	歩A・単A [単価B] B単 139号
000140 排水渠取付部 VU 125	(2.100) 2.200	m	(") 3,156	(6,628) 6,943	歩A・単A [単価B] B単 140号
000141 水閘 75	(") 1.000	箇所	(") 15,483	(") 15,483	歩A・単A [単価B] B単 141号
000142 水閘 100	(") 4.000	箇所	(") 23,316	(") 93,264	歩A・単A [単価B] B単 142号
000143 水閘 125	(") 2.000	箇所	(") 42,354	(") 84,708	歩A・単A [単価B] B単 143号
000144 既設排水路削孔 75	(") 1.000	箇所	(") 5,203	(") 5,203	歩A・単A [単価B] B単 144号

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000145 既設排水路削孔 100	(") 4.000	(") 箇所	(") 5,966	(") 23,864	歩A・単A [単価B] B単 145号
000146 既設排水路削孔 125	(") 2.000	(") 箇所	(") 6,319	(") 12,638	歩A・単A [単価B] B単 146号
000147 会所樹設置工 B300×H420	(") 7.000	(") 箇所	(") 6,621	(") 46,347	歩A・単A [単価B] B単 147号
000148 管理孔設置工 高密度ポリエチレン管(ダブル無孔), 50	(") 71.000	(") m	(") 572	(") 40,612	歩A・単A [単価B] B単 148号
000149 管理孔保護工 高密度ポリエチレン管(ダブル無孔), 100	(") 23.000	(") 箇所	(") 1,603	(") 36,869	歩A・単A [単価B] B単 149号
000150 管理孔水平部土工	(") 37.000	(") m	(") 477	(") 17,649	歩A・単A [単価B] B単 150号
000151 管理孔取付部土工	(") 23.000	(") 箇所	(") 887	(") 20,401	歩A・単A [単価B] B単 151号
000152 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100,L=1.0m	(") 5.000	(") 個	(") 495	(") 2,475	歩A・単A [単価B] B単 152号
000153 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異形カット(インクリザ), 100×75	(") 5.000	(") 個	(") 223	(") 1,115	歩A・単A [単価B] B単 153号
000154 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°E, 径75mm用	(") 7.000	(") 個	(") 199	(") 1,393	歩A・単A [単価B] B単 154号
000155 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 75×75	(") 3.000	(") 個	(") 287	(") 861	歩A・単A [単価B] B単 155号
000156 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100×75	(") 1.000	(") 個	(") 453	(") 453	歩A・単A [単価B] B単 156号
000157 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100×100	(") 10.000	(") 個	(") 598	(") 5,980	歩A・単A [単価B] B単 157号
000158 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125×100	(") 2.000	(") 個	(") 1,348	(") 2,696	歩A・単A [単価B] B単 158号
000159 継手資材(高密度ポリエチレン管) ダブル有孔管, 75	(") 8.800	(") m	(") 660	(") 5,808	歩A・単A [単価B] B単 159号
000160 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75,L=100	(") 8.000	(") 個	(") 42	(") 336	歩A・単A [単価B] B単 160号
000161 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75,L=200	(") 2.000	(") 個	(") 84	(") 168	歩A・単A [単価B] B単 161号
000162 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100,L=200	(") 21.000	(") 個	(") 99	(") 2,079	歩A・単A [単価B] B単 162号
000163 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125,L=200	(") 2.000	(") 個	(") 228	(") 456	歩A・単A [単価B] B単 163号
000164 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異形カット(インクリザ), 100×75	(") 8.000	(") 個	(") 223	(") 1,784	歩A・単A [単価B] B単 164号
000165 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異形カット(インクリザ), 125×100	(") 2.000	(") 個	(") 326	(") 652	歩A・単A [単価B] B単 165号
000166 表土整地	(") 2.010	(") ha	(") 177,163	(") 356,098	歩A・単A [単価B] B単 166号
000167 耕地復旧	(") 2.010	(") ha	(") 227,726	(") 457,729	歩A・単A [単価B] B単 167号
000168 作業残土処理 各ほ場-仮置場-周布団地へ搬出	(380.000) 0.000	(") m3	(") 1,583	(") 0	歩A・単A [単価B] B単 168号
000351 作業残土処理 各ほ場-仮置場-1号幹線排水路仮置場へ搬出	(0.000) 380.000	(") m3	(") 1,126	(") 427,880	歩A・単A [単価B] B単 351号
000169 表土掘削・埋戻 仮置場	(") 230.000	(") m ²	(") 110	(") 25,300	歩A・単A [単価B] B単 169号
合 計				(8,289,836) 8,117,042	
・・暗渠排水工(2)					
ほ場15-2,16-2,24,26-1,26-3	1.000	式		(3,736,000) 3,728,000	
000170 吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル有孔), 50	(") 298.000	(") m	(") 1,884	(") 561,432	歩A・単A [単価B] B単 170号
000171 吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル有孔), 75	(1,014.000) 1,021.000	(") m	(") 2,147	(") 2,192,087	歩A・単A [単価B] B単 171号
000172 集水渠 VU 75	(69.000) 73.000	(") m	(") 1,409	(") 102,857	歩A・単A [単価B] B単 172号
000173 集水渠 VU 100	(36.000) 32.000	(") m	(") 1,453	(") 46,496	歩A・単A [単価B] B単 173号
000174 集水渠 VU 75	(1.900) 0.000	(") m	(") 1,409	(") 0	歩A・単A [単価B] B単 174号
000352 排水渠 VU 75	(0.000) 2.400	(") m	(") 1,409	(") 3,382	歩A・単A [単価B] B単 352号
000175 排水渠 VU 100	(8.500) 13.200	(") m	(") 1,453	(") 19,180	歩A・単A [単価B] B単 175号
000176 排水渠 VU 125	(") 2.800	(") m	(") 2,674	(") 7,487	歩A・単A [単価B] B単 176号
000177 排水渠取付部 VU 100	(") 2.700	(") m	(") 2,361	(") 6,375	歩A・単A [単価B] B単 177号
000178 排水渠取付部 VU 125	(1.900) 1.500	(") m	(") 3,072	(") 4,608	歩A・単A [単価B] B単 178号
000179 水閘 75	(") 1.000	(") 箇所	(") 15,483	(") 15,483	歩A・単A [単価B] B単 179号
000180 水閘 100	(2.000) 3.000	(") 箇所	(") 23,316	(") 69,948	歩A・単A [単価B] B単 180号
000181 水閘 125	(") 1.000	(") 箇所	(") 42,354	(") 42,354	歩A・単A [単価B] B単 181号
000182 既設排水路削孔 100	(") 1.000	(") 箇所	(") 5,966	(") 5,966	歩A・単A [単価B] B単 182号

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000183 会所樹設置工 B300×H420	(4.000) 5.000	() 箇所	() 6,621	(26,484) 33,105	歩A・単A [単価B] B単 183号
000184 管理孔設置工 高密度ポリエチレン管(ダブル無孔), 50	() 74.000	() m	() 572	() 42,328	歩A・単A [単価B] B単 184号
000185 管理孔保護工 高密度ポリエチレン管(ダブル無孔), 100	() 24.000	() 箇所	() 1,603	() 38,472	歩A・単A [単価B] B単 185号
000186 管理孔水平部土工	() 38.000	() m	() 477	() 18,126	歩A・単A [単価B] B単 186号
000187 管理孔取付部土工	() 24.000	() 箇所	() 887	() 21,288	歩A・単A [単価B] B単 187号
000188 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100,L=1.0m	() 5.000	() 個	() 495	() 2,475	歩A・単A [単価B] B単 188号
000189 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125,L=1.0m	() 1.000	() 個	() 1,137	() 1,137	歩A・単A [単価B] B単 189号
000190 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異形ソケット(インクリザ), 100×75	() 5.000	() 個	() 223	() 1,115	歩A・単A [単価B] B単 190号
000191 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異形ソケット(インクリザ), 125×100	() 1.000	() 個	() 326	() 326	歩A・単A [単価B] B単 191号
000192 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°エッジ,径75mm用	(6.000) 7.000	() 個	() 199	(1,194) 1,393	歩A・単A [単価B] B単 192号
000193 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°エッジ,径100mm用	(1.000) 2.000	() 個	() 395	(395) 790	歩A・単A [単価B] B単 193号
000194 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°エッジ,径125mm用	() 1.000	() 個	() 843	() 843	歩A・単A [単価B] B単 194号
000195 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 75×75	() 9.000	() 個	() 287	() 2,583	歩A・単A [単価B] B単 195号
000196 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100×75	(2.000) 3.000	() 個	() 453	(906) 1,359	歩A・単A [単価B] B単 196号
000197 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100×100	(7.000) 6.000	() 個	() 598	(4,186) 3,588	歩A・単A [単価B] B単 197号
000198 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125×100	() 1.000	() 個	() 1,348	() 1,348	歩A・単A [単価B] B単 198号
000199 継手資材(高密度ポリエチレン管) ダブル有孔管, 75	() 4.800	() m	() 660	() 3,168	歩A・単A [単価B] B単 199号
000200 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75,L=100	(12.000) 13.000	() 個	() 42	(504) 546	歩A・単A [単価B] B単 200号
000201 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75,L=200	() 6.000	() 個	() 84	() 504	歩A・単A [単価B] B単 201号
000202 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100,L=200	() 19.000	() 個	() 99	() 1,881	歩A・単A [単価B] B単 202号
000203 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異形ソケット(インクリザ), 100×75	(13.000) 14.000	() 個	() 223	(2,899) 3,122	歩A・単A [単価B] B単 203号
000204 表土整地	() 0.780	() ha	() 177,163	() 138,187	歩A・単A [単価B] B単 204号
000205 耕地復旧	() 0.780	() ha	() 227,726	() 177,626	歩A・単A [単価B] B単 205号
000206 作業残土処理 各ほ場～仮置場～周布団地へ搬出	(130.000) 0.000	() m3	() 1,583	(205,790) 0	歩A・単A [単価B] B単 206号
000353 作業残土処理 各ほ場～仮置場～1号幹線排水路仮置場へ搬出	(0.000) 130.000	() m3	(0) 1,126	(0) 146,380	歩A・単A [単価B] B単 353号
000207 表土掘削・埋戻 仮置場	() 79.000	() ㎡	() 110	() 8,690	歩A・単A [単価B] B単 207号
合 計				(3,735,636) 3,728,035	
・・暗渠排水工導水管 ほ場26	1.000	式		(273,000) 259,000	
000208 床掘 砂質土	(40.000) 39.000	() m3	() 222.25	(8,890) 8,668	歩A・単A [金額B] B単 208号
000209 砂基礎 管底 基礎砂(SF相当品以上)	(2.100) 2.000	() m3	() 7,296	(15,322) 14,592	歩A・単A [単価B] B単 209号
000210 砂基礎 管回り 基礎砂(SF相当品以上)	(3.100) 3.000	() m3	() 8,172	(25,333) 24,516	歩A・単A [単価B] B単 210号
000211 埋戻 管頂30cm～60cm	() 15.000	() m3	() 2,929.46	() 43,942	歩A・単A [金額B] B単 211号
000212 埋戻 管頂～30cm	() 11.000	() m3	() 1,564	() 17,204	歩A・単A [金額B] B単 212号
000213 埋戻 構造物周辺	() 1.000	() m3	() 2,060	() 2,060	歩A・単A [金額B] B単 213号
000214 埋戻 B 1.0m	() 1.000	() m3	() 2,060	() 2,060	歩A・単A [金額B] B単 214号
000215 基面整正	() 19.000	() ㎡	() 390	() 7,410	歩A・単A [単価B] B単 215号
000216 法面整形 切土法面整形	(26.000) 25.000	() ㎡	() 780	(20,280) 19,500	歩A・単A [単価B] B単 216号
000217 作業残土処理 現場～周布団地へ搬出	(9.000) 0.000	() m3	() 967	(8,703) 0	歩A・単A [単価B] B単 217号
000354 作業残土処理 現場～1号幹線排水路 仮置場へ搬出	(0.000) 9.000	() m3	(0) 510	(0) 4,590	歩A・単A [単価B] B単 354号
000218 導水管 VU 125	(26.500) 38.700	() m	() 2,157	(57,161) 83,476	歩A・単A [単価B] B単 218号
000219 導水管 VU 150	(19.000) 6.300	() m	() 2,608	(49,552) 16,430	歩A・単A [単価B] B単 219号
000220 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異形ソケット(インクリザ), 150×125	() 1.000	() 個	() 646	() 646	歩A・単A [単価B] B単 220号

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)			

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000221 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Ⅰ麻,径125mm用	(") 1.000	個	(") 843	(") 843	歩A・単A [単価B] B単 221号
000222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Ⅰ, 150×100	(") 1.000	個	(") 2,177	(") 2,177	歩A・単A [単価B] B単 222号
000223 埋設表示シート W=150 農水用(黄色)	(46.000) 45.000	m	(") 241	(11,086) 10,845	歩A・単A [単価B] B単 223号
合 計				(272,669) 258,959	
・撤去工 ほ場26	1.000	式		(") 80,000	
000224 舗装版切断 アスファルト舗装版 t=4cm	(") 48.000	m	(") 607	(") 29,136	歩A・単A [単価B] B単 224号
000225 舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=4cm	(") 66.000	m ²	(") 556	(") 36,696	歩A・単A [単価B] B単 225号
000226 搬運搬・処理 アスファルト舗装版	(") 2.600	m ³	(") 5,411	(") 14,069	歩A・単A [単価B] B単 226号
合 計				(") 79,901	
・復旧工 ほ場26	1.000	式		(226,000) 276,000	
000227 アスファルト舗装 再生密粒度AC13 t=4cm, RM-25 t=10cm	(") 66.000	m ²	(") 2,961	(") 195,426	歩A・単A [単価B] B単 227号
000228 給水管切断 VU 75	(") 6.000	箇所	(") 219	(") 1,314	歩A・単A [単価B] B単 228号
000229 給水管撤去 VU 75	(2.800) 4.000	m	(") 344	(963) 1,376	歩A・単A [単価B] B単 229号
000230 給水管付帯工 VU 75	(1.000) 0.000	箇所	(") 28,597	(28,597) 0	歩A・単A [単価B] B単 230号
000355 給水管付帯工 VU 75	(0.000) 1.000	箇所	(0) 77,530	(0) 77,530	歩A・単A [単価B] B単 355号
合 計				(226,300) 275,646	
・暗渠排水工導水管 ほ場15-2	1.000	式		(75,000) 76,000	
000231 床掘 砂質土	(") 10.000	m ³	(") 222.30	(") 2,223	歩A・単A [金額B] B単 231号
000232 砂基礎 管底 基礎砂(SF相当品以上)	(") 0.200	m ³	(") 7,296	(") 1,459	歩A・単A [単価B] B単 232号
000233 砂基礎 管回り 基礎砂(SF相当品以上)	(") 0.200	m ³	(") 8,172	(") 1,634	歩A・単A [単価B] B単 233号
000234 埋戻 管頂30cm~60cm	(") 2.000	m ³	(") 2,929.50	(") 5,859	歩A・単A [金額B] B単 234号
000235 埋戻 管頂~30cm	(") 1.000	m ³	(") 1,564	(") 1,564	歩A・単A [金額B] B単 235号
000236 埋戻 1.0m B 2.5m	(") 2.000	m ³	(") 2,110.50	(") 4,221	歩A・単A [金額B] B単 236号
000237 埋戻(ほ場部) 暗渠排水工	(6.000) 5.000	m ³	(") 215	(1,290) 1,075	歩A・単A [単価B] B単 237号
000238 基面整正	(2.000) 3.000	m ²	(") 390	(780) 1,170	歩A・単A [単価B] B単 238号
000239 法面整形 切土法面整形	(2.000) 3.000	m ²	(") 780	(1,560) 2,340	歩A・単A [単価B] B単 239号
000240 作業残土処理 現場~周布団地へ搬出	(1.000) 0.000	m ³	(") 967	(967) 0	歩A・単A [単価B] B単 240号
000356 作業残土処理 現場~1幹線排水路 仮置場へ搬出	(0.000) 1.000	m ³	(0) 510	(0) 510	歩A・単A [単価B] B単 356号
000241 導水管 VU 75	(40.500) 40.700	m	(") 1,264	(51,192) 51,445	歩A・単A [単価B] B単 241号
000242 導水管 VU 100	(") 1.000	m	(") 1,371	(") 1,371	歩A・単A [単価B] B単 242号
000243 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV45°Ⅰ麻,径75mm用	(1.000) 0.000	個	(") 172	(172) 0	歩A・単A [単価B] B単 243号
000357 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Ⅰ麻,径75mm用	(0.000) 1.000	個	(0) 199	(0) 199	歩A・単A [単価B] B単 357号
000244 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異形カット(インレザ), 100×75	(") 1.000	個	(") 223	(") 223	歩A・単A [単価B] B単 244号
000245 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Ⅰ, 100×100	(") 1.000	個	(") 598	(") 598	歩A・単A [単価B] B単 245号
合 計				(75,113) 75,891	
・復旧工 ほ場15-2	1.000	式		(13,000) 29,000	
000246 砂利舗装復旧 RC-40 t=10cm	(") 4.600	m ²	(") 417	(") 1,918	歩A・単A [単価B] B単 246号
000247 給水管切断 VU 75	(") 2.000	箇所	(") 219	(") 438	歩A・単A [単価B] B単 247号
000248 給水管撤去 VU 75	(1.200) 1.500	m	(") 344	(413) 516	歩A・単A [単価B] B単 248号

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(37,555,000)	
・仮設工				38,898,000	
・・仮設ヤード				(")	
表土剥ぎ、心土掘削	1.000	式		79,000	
000255 表土剥ぎ	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
表土厚 t=15cm	1,206.000	m ²	55	66,330	B単 255号
000256 心土掘削	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	41.000	m ³	297	12,177	B単 256号
合 計				78,507	
・・工事用道路(1)				(64,000)	
敷鉄板 設置・撤去	1.000	式		62,000	
000257 敷鉄板 工事用道路(1)	(96.000)	(")	(")	(64,128)	歩A・単A [単価B]
t=22mm	93.000	m ²	668	62,124	B単 257号
合 計				(64,128)	
				62,124	
・・工事用道路(2)				(")	
	1.000	式		650,000	
000258 盛土	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
4.0m B	58.000	m ³	470	27,260	B単 258号
000259 山土	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
客土用	77.000	m ³	1,457	112,189	B単 259号
000260 砂利舗装	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
B=6.5m, C-40, t=10cm	499.000	m ²	1,023	510,477	B単 260号
合 計				(")	
				649,926	
・・旋回所				(94,000)	
砂利舗装工	1.000	式		0	
000261 盛土	(9.000)	(")	(")	(9,423)	歩A・単A [単価B]
2.5m B 4.0m	0.000	m ³	1,047	0	B単 261号
000262 山土	(12.000)	(")	(")	(17,484)	歩A・単A [単価B]
客土用	0.000	m ³	1,457	0	B単 262号
000263 砂利舗装	(66.000)	(")	(")	(67,518)	歩A・単A [単価B]
C-40, t=10cm	0.000	m ²	1,023	0	B単 263号
合 計				(94,425)	
				0	
・・借地部土工				(")	
表土置き場、資材置き場、隅切り部(No.27付近)	1.000	式		50,000	
000264 盛土	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
4.0m B	20.000	m ³	470	9,400	B単 264号
000265 山土	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
客土用	27.000	m ³	1,457	39,339	B単 265号
000266 法面整形	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
盛土法面整形	2.000	m ²	389	778	B単 266号
合 計				(")	
				49,517	
・・借地部土工				(1,011,000)	
工事・迂回 兼用道路	1.000	式		1,327,000	
000267 盛土	(130.000)	(")	(")	(61,100)	歩A・単A [単価B]
4.0m B	260.000	m ³	470	122,200	B単 267号
000360 盛土小運搬	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [金額B]
仮置場～現場へ搬入	15.000	m ³	564	8,460	B単 360号
000268 山土	(170.000)	(")	(")	(247,690)	歩A・単A [単価B]
客土用	330.000	m ³	1,457	480,810	B単 268号
000269 法面整形	(19.000)	(")	(")	(7,391)	歩A・単A [単価B]
盛土法面整形	61.000	m ²	389	23,729	B単 269号
000270 砂利舗装	(679.000)	(")	(")	(694,617)	歩A・単A [単価B]
B=6.5m, C-40, t=10cm	676.000	m ²	1,023	691,548	B単 270号
合 計				(1,010,798)	
				1,326,747	
・・旋回所、表土・心土置き場 土工				(89,000)	
No.30+0.929～No.31+7.00	1.000	式		57,000	
000271 掘削	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	44.000	m ³	297	13,068	B単 271号
000272 盛土	(3.000)	(")	(")	(6,180)	歩A・単A [単価B]
構造物周辺	2.000	m ³	2,060	4,120	B単 272号
000273 盛土	(59.000)	(")	(")	(27,730)	歩A・単A [単価B]
4.0m B	58.000	m ³	470	27,260	B単 273号
000361 盛土小運搬	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [金額B]
仮置場～現場へ搬入	23.000	m ³	564	12,972	B単 361号
000274 山土	(29.000)	(")	(")	(42,253)	歩A・単A [単価B]
客土用	0.000	m ³	1,457	0	B単 274号

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				(89,231) 57,420	
・表土・心土置き場 No.31付近	1.000	式		(27,000) 0	
000275 盛土 4.0m B	(11.000) 0.000	m ³	(") 470	(5,170) 0	歩A・単A [単価B] B単 275号
000276 山土 客土用	(15.000) 0.000	m ³	(") 1,457	(21,855) 0	歩A・単A [単価B] B単 276号
合 計				(27,025) 0	
・仮設土工 工用道路(2)	1.000	式		(215,000) 308,000	
000277 盛土 1.0m B 2.5m	(8.000) 9.000	m ³	(") 2,111	(16,888) 18,999	歩A・単A [単価B] B単 277号
000278 盛土 2.5m B 4.0m	(79.000) 106.000	m ³	(") 1,047	(82,713) 110,982	歩A・単A [単価B] B単 278号
000279 法面整形 盛土法面整形	(46.000) 64.000	m ²	(") 389	(17,894) 24,896	歩A・単A [単価B] B単 279号
000280 山土 客土用	(67.000) 105.000	m ³	(") 1,457	(97,619) 152,985	歩A・単A [単価B] B単 280号
合 計				(215,114) 307,862	
・土留矢板	1.000	式		(29,658,000) 29,687,000	
000281 圧入機械据付撤去	(") 2.000	回	(") 109,110	(") 218,220	歩A・単A [単価B] B単 281号
000282 鋼矢板圧入 ハット型10H L=8.5m	(") 187.000	枚	(") 155,272	(") 29,035,864	歩A・単A [単価B] B単 282号
000283 鋼矢板天端切断 切断長L=0.8m	(") 187.000	枚	(") 2,162	(") 404,294	歩A・単A [単価B] B単 283号
000362 現場発生材1運搬 鋼矢板	(0.000) 1.000	式	(0) 27,987	(0) 27,987	歩A・単A [金額B] B単 362号
000363 現場発生材2運搬 鋼矢板	(0.000) 1.000	式	(0) 277	(0) 277	歩A・単A [金額B] B単 363号
合 計				(29,658,378) 29,686,642	
・仮囲い	1.000	式		(1,605,000) 1,654,000	
000284 仮囲い設置・撤去 H=3.0m	(") 145.000	m	(") 6,719	(") 974,255	歩A・単A [単価B] B単 284号
000285 仮囲い損料 H=3.0m	(191.000) 206.000	日	(") 3,302	(630,682) 680,212	歩A・単A [単価B] B単 285号
合 計				(1,604,937) 1,654,467	
・仮排水管	1.000	式		(") 79,000	
000286 仮排水管設置・撤去 高密度ポリエチレン管 150	(") 27.300	m	(") 2,895	(") 79,034	歩A・単A [単価B] B単 286号
合 計				(") 79,034	
・仮水路撤去	1.000	式		(") 4,000	
000287 仮水路撤去 高密度ポリエチレン管 200	(") 6.500	m	(") 410	(") 2,665	歩A・単A [単価B] B単 287号
000288 産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック	(") 0.100	m ³	(") 8,901	(") 890	歩A・単A [単価B] B単 288号
合 計				(") 3,555	
・仮締切工	1.000	式		(75,000) 179,000	
000289 大型土のう 耐候性(長期仮設) 移設(小運搬)(移設9袋)	(9.000) 0.000	袋	(") 1,483	(13,347) 0	歩A・単A [単価B] B単 289号
000290 大型土のう 耐候性(長期仮設) 設置(9袋)	(9.000) 0.000	袋	(") 1,635	(14,715) 0	歩A・単A [単価B] B単 290号
000291 大型土のう 耐候性(長期仮設) 撤去・処分6袋	(6.000) 0.000	袋	(") 925	(5,550) 0	歩A・単A [単価B] B単 291号
000364 大型土のう 耐候性(長期仮設) 撤去・処分31袋	(0.000) 31.000	袋	(0) 926	(0) 28,706	歩A・単A [単価B] B単 364号
000292 産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック	(0.100) 0.300	m ³	(") 8,901	(890) 2,670	歩A・単A [単価B] B単 292号
000293 作業残土処理 現場~周布団地へ搬出	(5.000) 0.000	m ³	(") 806	(4,030) 0	歩A・単A [単価B] B単 293号

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000294 大型土のう 耐候性(長期仮設) 移設(小運搬)(仮置き15袋)	(15.000) 0.000		(") 1,483	(22,245) 0	歩A・単A [単価B] B単 294号
000365 大型土のう 耐候性(長期仮設) 移設(小運搬)(仮置き16袋)	(0.000) 16.000		(0) 1,308	(0) 20,928	歩A・単A [単価B] B単 365号
000295 中詰土撤去	(1.000) 11.000		(") 297	(297) 3,267	歩A・単A [単価B] B単 295号
000296 大型土のう 耐候性(長期仮設) 仮置き15袋	(15.000) 0.000		(") 925	(13,875) 0	歩A・単A [単価B] B単 296号
000366 大型土のう 耐候性(長期仮設) 仮置き16袋	(0.000) 16.000		(0) 751	(0) 12,016	歩A・単A [単価B] B単 366号
000367 大型土のう 耐候性(長期仮設) (現場発生土利用)製作・設置	(0.000) 8.000		(0) 6,849	(0) 54,792	歩A・単A [単価B] B単 367号
000368 大型土のう 耐候性(長期仮設) 移設(小運搬)(8袋×2回)	(0.000) 16.000		(0) 1,308	(0) 20,928	歩A・単A [単価B] B単 368号
000369 大型土のう 耐候性(長期仮設) 設置(8袋×2回)	(0.000) 16.000		(0) 1,635	(0) 26,160	歩A・単A [単価B] B単 369号
000370 中詰土投入 (現場発生材利用)	(0.000) 11.000		(0) 215	(0) 2,365	歩A・単A [単価B] B単 370号
000371 中詰土小運搬 仮置き場~現場へ搬入、移設(2回)	(0.000) 11.000		(0) 697	(0) 7,667	歩A・単A [単価B] B単 371号
合 計				(74,949) 179,499	
・ ・ 復旧工				(302,000) 386,000	
000297 表土戻し 表土厚 t=15cm	(") 1,206.000		(") 56	(") 67,536	歩A・単A [単価B] B単 297号
000298 表土整地	(") 0.140		(") 177,163	(") 24,803	歩A・単A [単価B] B単 298号
000299 耕起	(") 0.140		(") 227,726	(") 31,882	歩A・単A [単価B] B単 299号
000300 心土戻し	(") 41.000		(") 229	(") 9,389	歩A・単A [単価B] B単 300号
000301 掘削	(260.000) 390.000		(") 297	(77,220) 115,830	歩A・単A [単価B] B単 301号
000302 作業残土処理 現場~仮置き場へ搬出	(260.000) 390.000		(") 349	(90,740) 136,110	歩A・単A [単価B] B単 302号
合 計				(301,570) 385,550	
・ ・ 排水処理工				(839,000) 809,000	
000303 排水ポンプ	1.000	式		809,000	
000372 排水ポンプ 排水路工(1号幹線排水路)	(5.000) 0.000		(") 167,841.60	(839,208) 0	歩A・単A [金額B] B単 303号
000373 排水ポンプ No.27~No.30(1号幹線排水路)	(0.000) 3.000		(0) 84,420	(0) 253,260	歩A・単A [金額B] B単 373号
000374 排水ポンプ 道路側溝(3号暗渠工付近)	(0.000) 1.000		(0) 63,774	(0) 63,774	歩A・単A [金額B] B単 374号
000375 排水ポンプ 工事.迂回兼用道路	(0.000) 4.000		(0) 15,996	(0) 63,984	歩A・単A [金額B] B単 375号
000376 排水ポンプ 暗渠排水	(0.000) 7.000		(0) 25,558	(0) 178,906	歩A・単A [金額B] B単 376号
合 計				(839,208) 808,718	
・ ・ 電力設備工				(996,000) 1,502,000	
000304 受電設備	1.000	式		1,502,000	
000377 受電設備	(1.000) 0.000		(") 175,619	(175,619) 0	歩A・単A [金額B] B単 304号
000305 分電盤設備	(0.000) 1.000		(0) 178,065	(0) 178,065	歩A・単A [金額B] B単 377号
000378 分電盤設備	(1.000) 0.000		(") 263,277	(263,277) 0	歩A・単A [金額B] B単 305号
000306 配電設備	(0.000) 1.000		(0) 378,132	(0) 378,132	歩A・単A [金額B] B単 378号
000379 配電設備	(1.000) 0.000		(") 556,946	(556,946) 0	歩A・単A [金額B] B単 306号
000379 配電設備	(0.000) 1.000		(0) 945,406	(0) 945,406	歩A・単A [金額B] B単 379号
合 計				(995,842) 1,501,603	
・ ・ 安全管理				(1,718,000) 1,832,000	
000307 交通誘導警備員	1.000	式		1,832,000	
	(136.000) 145.000		(") 12,636	(1,718,496) 1,832,220	歩A・単A [単価B] B単 307号
合 計				(1,718,496) 1,832,220	

事業名 | 道前平野農地整備事業
 工事名 | 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格				(16,000) 2,136,000	
・一括計上				(16,000) 2,136,000	
・飲料水水質検査	1.000	式		(") 16,000	
000314 飲料水水質検査 理化学検査・細菌検査	(") 2.000	検体	(") 8,052	(") 16,104	歩A・単A [単価B] B単 314号
合 計				(") 16,104	
・3次元起工測量・3次元設計データの作成費用				(0) 1,918,000	
000388 3次元起工測量	(0.000)	式	(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
000389 3次元設計データの作成	1.000	式	1,283,320	1,283,320	B単 388号
	(0.000)	式	(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	634,792	634,792	B単 389号
合 計				(0) 1,918,112	
・溶出試験				(0) 202,000	
000390 溶出試験 28項目	(0.000) 1.000	式 検体	(0) 202,000	(0) 202,000	歩A・単A [単価B] B単 390号
合 計				(0) 202,000	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	床掘 *** B単 - 1号 ***			(")		
	砂質土		m3	222.25		歩A・単A
000002	床掘小運搬 *** B単 - 2号 ***			(")		
	現場~仮置場へ搬出		m3	348.87		歩A・単A
000003	埋戻 *** B単 - 3号 ***			(")		
	構造物周辺		m3	2,060.45		歩A・単A
000004	埋戻 *** B単 - 4号 ***			(")		
	B 1.0m		m3	2,060.50		歩A・単A
000005	埋戻 *** B単 - 5号 ***			(")		
	1.0m B 2.5m		m3	2,110.50		歩A・単A
000006	埋戻土小運搬 *** B単 - 6号 ***			(")		
	仮置場~現場へ搬入		m3	563.87		歩A・単A
000007	盛土 *** B単 - 7号 ***			(")		
	構造物周辺		m3	2,060		歩A・単A
000008	盛土 *** B単 - 8号 ***			(")		
	1.0m B 2.5m		m3	2,111		歩A・単A
000009	盛土 *** B単 - 9号 ***			(")		
	2.5m B 4.0m		m3	1,047		歩A・単A
000010	盛土小運搬 *** B単 - 10号 ***			(")		
	仮置場~現場へ搬入		m3	564		歩A・単A
000011	基面整正 *** B単 - 11号 ***			(")		
			m ²	390		歩A・単A
000012	作業残土処理 *** B単 - 12号 ***			(")		
	現場~周布団地へ搬出		m3	806		歩A・単A
000013	基礎砕石 *** B単 - 13号 ***			(")		
	RC-40 t=15cm		m ²	1,299		歩A・単A
000014	基礎コンクリート *** B単 - 14号 ***			(")		
	18-8-25		m3	22,563		歩A・単A
000015	型枠 *** B単 - 15号 ***			(")		
	基礎コンクリート		m ²	4,376.66		歩A・単A
000016	サイドドレーン *** B単 - 16号 ***			(")		
	B=300 H=300 コンクリート砕石(40~20mm)		m	1,534		歩A・単A
000017	アンダードレーン *** B単 - 17号 ***			(")		
	B=350 H=400 コンクリート砕石(40~20mm)		m	4,376		歩A・単A
000018	底版用ウィーブホール 75 *** B単 - 18号 ***			(")		
			個	3,114		歩A・単A
000019	鉄筋コンクリート型水路(No.20'+13.710~No.20'+19.713) *** B単 - 19号 ***			(")		
	B4300×H1700 WH付		m	309,407		歩A・単A
000020	伸縮目地 *** B単 - 20号 ***			(")		
	ゴム発泡体 t=10mm		m ²	3,435		歩A・単A
000021	床掘 *** B単 - 21号 ***			(")		
	砂質土		m3	222.26		歩A・単A
000022	床掘小運搬 *** B単 - 22号 ***			(")		

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	現場~仮置場へ搬出 *** B単 - 23号 ***		m3	(") 348.87		歩A・単A
000023	埋戻					
	構造物周辺 *** B単 - 24号 ***		m3	(") 2,060.46		歩A・単A
000024	埋戻					
	B 1.0m *** B単 - 25号 ***		m3	(") 2,060.46		歩A・単A
000025	埋戻					
	1.0m B 2.5m *** B単 - 26号 ***		m3	(") 2,110.56		歩A・単A
000026	埋戻土小運搬					
	仮置場~現場へ搬入 *** B単 - 27号 ***		m3	(") 563.85		歩A・単A
000027	基面整正					
	*** B単 - 28号 ***		m ²	(") 390		歩A・単A
000028	作業残土処理					
	現場~周布団地へ搬出 *** B単 - 29号 ***		m3	(") 806		歩A・単A
000029	基礎砕石					
	RC-40 t=25cm *** B単 - 30号 ***		m ²	(") 1,945		歩A・単A
000030	サイドドレーン					
	B=300 H=300 コンクリート砕石(40~20mm) *** B単 - 31号 ***		m	(") 1,534		歩A・単A
000031	掘削					
	B2200×H1600 WH付 *** B単 - 32号 ***		m	(") 343,392		歩A・単A
000032	掘削					
	*** B単 - 33号 ***		m3	(") 297		歩A・単A
000033	床掘					
	砂質土 *** B単 - 34号 ***		m3	(") 222.26		歩A・単A
000034	床掘小運搬					
	現場~仮置場へ搬出 *** B単 - 35号 ***		m3	(") 348.87		歩A・単A
000035	埋戻					
	構造物周辺 *** B単 - 36号 ***		m3	(") 2,060.46		歩A・単A
000036	埋戻					
	B 1.0m *** B単 - 37号 ***		m3	(") 2,060.46		歩A・単A
000037	埋戻					
	1.0m B 2.5m *** B単 - 38号 ***		m3	(") 2,110.56		歩A・単A
000038	埋戻土小運搬					
	仮置場~現場へ搬入 *** B単 - 39号 ***		m3	(") 563.85		歩A・単A
000039	盛土					
	構造物周辺 *** B単 - 40号 ***		m3	(") 2,060		歩A・単A
000040	盛土小運搬					
	仮置場~現場へ搬入 *** B単 - 41号 ***		m3	(") 564		歩A・単A
000041	法面整形					
	盛土法面整形 *** B単 - 42号 ***		m ²	(") 389		歩A・単A
000042	基面整正					
	*** B単 - 43号 ***		m ²	(") 390		歩A・単A
000043	作業残土処理					
	現場~周布団地へ搬出		m3	(") 806		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)					
000044	*** B単 - 44号 *** 基礎砕石			(")		
	RC-40 t=15cm		m	1,299		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 基礎コンクリート			(")		
	18-8-25		m3	22,563		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 型枠			(")		
	基礎コンクリート		m ²	4,376.90		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** サイドドレーン			(")		
	B=300 H=300 コンクリート砕石(40~20mm)		m	1,534		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 大型水路(No.21'+11.960~No.21'+18.377)			(")		
	B2200×H1500 WH付		m	195,054		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 大型水路(No.21'+18.377~No.26+6.827)			(")		
	B2200×H1600 WH付		m	117,738		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 大型水路(No.26+6.827~No.26+13.052)			(")		
	B2200×H1500 WH付		m	227,626		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 床掘			(")		
	砂質土		m3	222.25		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 床掘小運搬			(")		
	現場~仮置場へ搬出		m3	348.88		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 埋戻			(")		
	構造物周辺		m3	2,060.46		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 埋戻			(")		
	B 1.0m		m3	2,060.50		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 埋戻			(")		
	1.0m B 2.5m		m3	2,110.55		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 埋戻土小運搬			(")		
	仮置場~現場へ搬入		m3	563.84		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 基面整正			(")		
			m ²	390		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 作業残土処理			(")		
	現場~周布団地へ搬出		m3	806		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 基礎砕石			(")		
	RC-40 t=25cm		m ²	1,945		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** サイドドレーン			(")		
	B=300 H=300 コンクリート砕石(40~20mm)		m	1,534		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 溝管架設(No.26+13.052~No.26+19.061)			(")		
	B2200×H1600 WH付		m	284,635		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 表土剥ぎ			(")		
	表土厚 t=15cm		m ²	55		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 掘削			(")		
			m3	297		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 床掘			(")		
	砂質土		m3	222.26		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 床掘小運搬			(")		

事業名 道前平野農地整備事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)					(")		
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事							
コード	名称(規格)				(")		
000066	現場～仮置場へ搬出 *** B単 - 66号 ***			m3	348.87		歩A・単A
000067	埋戻 構造物周辺 *** B単 - 67号 ***			m3	2,060.47		歩A・単A
000068	埋戻 B 1.0m *** B単 - 68号 ***			m3	2,060.46		歩A・単A
000069	埋戻土小運搬 1.0m B 2.5m *** B単 - 69号 ***			m3	2,110.57		歩A・単A
000070	盛土 仮置場～現場へ搬入 *** B単 - 70号 ***			m3	563.85		歩A・単A
000071	盛土 構造物周辺 *** B単 - 71号 ***			m3	2,060		歩A・単A
000072	盛土 1.0m B 2.5m *** B単 - 72号 ***			m3	2,111		歩A・単A
000073	盛土小運搬 2.5m B 4.0m *** B単 - 73号 ***			m3	1,047		歩A・単A
000074	法面整形 仮置場～現場へ搬入 *** B単 - 74号 ***			m3	564		歩A・単A
000075	法面整形 盛土法面整形 *** B単 - 75号 ***			m ²	389		歩A・単A
000076	法面整形 切土法面整形 *** B単 - 76号 ***			m ²	780		歩A・単A
000077	作業残土処理 *** B単 - 77号 ***			m ³	390		歩A・単A
000078	基礎砕石 現場～周布団地へ搬出 *** B単 - 78号 ***			m3	806		歩A・単A
000079	基礎コンクリート RC-40 t=15cm *** B単 - 79号 ***			m ²	1,299		歩A・単A
000080	型枠 18-8-25 *** B単 - 80号 ***			m3	22,563		歩A・単A
000081	サイドドレン 基礎コンクリート *** B単 - 81号 ***			m ²	4,376.91		歩A・単A
000082	大型水路 (No.26+19.061～No.27+4.930) B=300 H=300 コンクリート砕石 (40～20mm) *** B単 - 82号 ***			m	1,534		歩A・単A
000083	大型水路 (No.27+4.930～No.30+0.929) B2200×H1500 WH付 *** B単 - 83号 ***			m	230,622		歩A・単A
000084	調整コンクリート (3号暗渠場上下流) B2200×H1600 WH付 *** B単 - 84号 ***			m	117,645		歩A・単A
000085	調整コンクリート (4号暗渠工上下流) 21-12-25 *** B単 - 85号 ***			箇所	166,795		歩A・単A
000086	重力式擁壁 21-12-25 *** B単 - 86号 ***			箇所	99,782		歩A・単A
	18-8-40			箇所	580,506		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 地覆(3号暗渠工)			(")		
	21-12-25		箇所	66,114		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** ガードレール(3号暗渠工)			(")		
	Gr-C-2B-4		m	13,609		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 地覆(4号暗渠工)			(")		
	21-12-25		箇所	65,061		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** ガードレール(4号暗渠工)			(")		
	Gr-C-2B-4		m	13,609		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** ずれ止めコンクリート(3号暗渠工)			(")		
	21-12-25		箇所	26,789		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** ずれ止めコンクリート(4号暗渠工)			(")		
	21-12-25		箇所	26,789		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** タラップ			(")		
	B=300 19mm 合成樹脂被覆		個	3,911		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** アスファルト舗装			(")		
	再生密粒度7.5以下 t=4cm、RM-25 t=10cm		m ²	2,961		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 床掘			(")		
	砂質土		m ³	222.26		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 埋戻			(")		
	構造物周辺		m ³	2,060.46		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 基面整正			(")		
			m ²	390		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** ネットフェンス			(")		
	H=1200 土中埋込型		m	8,718		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 門扉			(")		
	H=1200		門	49,782		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 基礎砕石			(")		
	RC-40 t=10cm		m ²	1,172		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 作業残土処理			(")		
	現場~周布団地へ搬出		m ³	806		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 鉄鋼スラグ舗装			(")		
	簡易舗装用 t=10cm		m ²	606		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 鉄鋼スラグ			(")		
			m ³	3,461		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 床掘			(")		
			m ³	222.33		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 埋戻			(")		
	構造物周辺		m ³	1,823.66		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 基面整正			(")		
			m ²	390		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 基礎コンクリート			(")		
	18-8-40		m ³	24,604		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 型枠			(")		

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	小構造物 *** B単 - 109号 ***		m ²	(") 7,708.88		歩A・単A
000109	基礎砕石 RC-40 t=10cm *** B単 - 110号 ***		m ³	(") 1,172		歩A・単A
000110	車止め *** B単 - 111号 ***		本	(") 11,204		歩A・単A
000111	舗装版切断 アスファルト舗装版 t=4cm *** B単 - 112号 ***		m	(") 607		歩A・単A
000112	舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=4cm *** B単 - 113号 ***		m ³	(") 556		歩A・単A
000113	殻運搬・処理 アスファルト舗装版 *** B単 - 114号 ***		m ³	(") 5,411		歩A・単A
000114	コンクリート切断 無筋コンクリート *** B単 - 115号 ***		m	(") 2,898		歩A・単A
000115	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物 *** B単 - 116号 ***		m ³	(") 9,601		歩A・単A
000116	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻 *** B単 - 117号 ***		m ³	(") 3,973		歩A・単A
000117	石積撤去 空積 *** B単 - 118号 ***		m ³	(") 9,565		歩A・単A
000118	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 空石積 *** B単 - 119号 ***		m ³	(") 4,167		歩A・単A
000119	旧下水道管切断 VU 200 *** B単 - 120号 ***		箇所	(") 219		歩A・単A
000120	旧下水道管撤去 VU 200 *** B単 - 121号 ***		m	(") 908		歩A・単A
000121	産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック *** B単 - 122号 ***		m ³	(") 8,901		歩A・単A
000122	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻 *** B単 - 123号 ***		m ³	(") 3,973		歩A・単A
000123	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VDキャップ 200 *** B単 - 124号 ***		個	(") 1,749		歩A・単A
000124	アスファルト舗装 再生密粒度アスコン13 t=4cm、RM-25 t=10cm *** B単 - 125号 ***		m ²	(") 2,961		歩A・単A
000125	暗渠管 HP 250 *** B単 - 126号 ***		m	(") 9,920		歩A・単A
000126	基礎砕石 RC-40 *** B単 - 127号 ***		m ³	(") 1,299		歩A・単A
000127	閉塞壁・止め壁コンクリート 18-8-40 *** B単 - 128号 ***		m ³	(") 24,604		歩A・単A
000128	型枠 無筋構造物 *** B単 - 129号 ***		m ²	(") 8,567.14		歩A・単A
000129	基礎砕石 RC-40 t=15cm		m ³	(") 1,299		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** 鋼矢板天端切断 切断長L=0.5m		m	(") 2,403		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 50		m	(") 2,064		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 75		m	(") 2,339		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** 集水渠 VU 75		m	(") 1,409		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 集水渠 VU 100		m	(") 1,453		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 排水渠 VU 75		m	(") 1,657		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 排水渠 VU 100		m	(") 1,453		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 排水渠 VU 125		m	(") 2,818		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 排水渠取付部 VU 75		m	(") 2,387		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 排水渠取付部 VU 100		m	(") 2,464		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 排水渠取付部 VU 125		m	(") 3,156		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 水閘 75		箇所	(") 15,483		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 水閘 100		箇所	(") 23,316		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 水閘 125		箇所	(") 42,354		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 既設排水路削孔 75		箇所	(") 5,203		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 既設排水路削孔 100		箇所	(") 5,966		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 既設排水路削孔 125		箇所	(") 6,319		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 会所樹設置工 B300×H420		箇所	(") 6,621		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 管理孔設置工 高密度ポリエチレン管(ダブル・無孔), 50		m	(") 572		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 管理孔保護工 高密度ポリエチレン管(ダブル・無孔), 100		箇所	(") 1,603		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 管理孔水平部土工		m	(") 477		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 管理孔取付部土工					

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)					
工事別工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
			箇所	887		歩A・単A
000152	*** B単 - 152号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	VU 100,L=1.0m		個	495		歩A・単A
000153	*** B単 - 153号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	DV異形カット(インクリザ), 100 x 75		個	223		歩A・単A
000154	*** B単 - 154号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	DV90°I継手,径75mm用		個	199		歩A・単A
000155	*** B単 - 155号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	DV90°Y, 75 x 75		個	287		歩A・単A
000156	*** B単 - 156号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	DV90°Y, 100 x 75		個	453		歩A・単A
000157	*** B単 - 157号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	DV90°Y, 100 x 100		個	598		歩A・単A
000158	*** B単 - 158号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	DV90°Y, 125 x 100		個	1,348		歩A・単A
000159	*** B単 - 159号 *** 継手資材(高密度ポリエチレン管)			(")		
	ダブル有孔管, 75		m	660		歩A・単A
000160	*** B単 - 160号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	VU 75,L=100		個	42		歩A・単A
000161	*** B単 - 161号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	VU 75,L=200		個	84		歩A・単A
000162	*** B単 - 162号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	VU 100,L=200		個	99		歩A・単A
000163	*** B単 - 163号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	VU 125,L=200		個	228		歩A・単A
000164	*** B単 - 164号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	DV異形カット(インクリザ), 100 x 75		個	223		歩A・単A
000165	*** B単 - 165号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	DV異形カット(インクリザ), 125 x 100		個	326		歩A・単A
000166	*** B単 - 166号 *** 表土整地			(")		
			ha	177,163		歩A・単A
000167	*** B単 - 167号 *** 耕地復旧			(")		
			ha	227,726		歩A・単A
000168	*** B単 - 168号 *** 作業残土処理			(")		
	各ほ場～仮置場～周布団地へ搬出		m3	1,583		歩A・単A
000169	*** B単 - 169号 *** 表土掘削・埋戻			(")		
	仮置場		m ³	110		歩A・単A
000170	*** B単 - 170号 *** 吸水渠			(")		
	高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 50		m	1,884		歩A・単A
000171	*** B単 - 171号 *** 吸水渠			(")		
	高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 75		m	2,147		歩A・単A
000172	*** B単 - 172号 *** 集水渠			(")		
	VU 75		m	1,409		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)					
000173	*** B単 - 173号 *** 集水渠			(")		
	VU 100		m	1,453		歩A・単A
000174	*** B単 - 174号 *** 集水渠			(")		
	VU 75		m	1,409		歩A・単A
000175	*** B単 - 175号 *** 排水渠			(")		
	VU 100		m	1,453		歩A・単A
000176	*** B単 - 176号 *** 排水渠			(")		
	VU 125		m	2,674		歩A・単A
000177	*** B単 - 177号 *** 排水渠取付部			(")		
	VU 100		m	2,361		歩A・単A
000178	*** B単 - 178号 *** 排水渠取付部			(")		
	VU 125		m	3,072		歩A・単A
000179	*** B単 - 179号 *** 水閘			(")		
	75		箇所	15,483		歩A・単A
000180	*** B単 - 180号 *** 水閘			(")		
	100		箇所	23,316		歩A・単A
000181	*** B単 - 181号 *** 水閘			(")		
	125		箇所	42,354		歩A・単A
000182	*** B単 - 182号 *** 既設排水路削孔			(")		
	100		箇所	5,966		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** 会所樹設置工			(")		
	B300×H420		箇所	6,621		歩A・単A
000184	*** B単 - 184号 *** 管理孔設置工			(")		
	高密度ポリエチレン管(ダブル無孔), 50		m	572		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** 管理孔保護工			(")		
	高密度ポリエチレン管(ダブル無孔), 100		箇所	1,603		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 管理孔水平部土工			(")		
			m	477		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** 管理孔取付部土工			(")		
			箇所	887		歩A・単A
000188	*** B単 - 188号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	VU 100,L=1.0m		個	495		歩A・単A
000189	*** B単 - 189号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	VU 125,L=1.0m		個	1,137		歩A・単A
000190	*** B単 - 190号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	DV異形カット(インクリザ), 100×75		個	223		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	DV異形カット(インクリザ), 125×100		個	326		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	DV90°エッジ,径75mm用		個	199		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	DV90°エッジ,径100mm用		個	395		歩A・単A
000194	*** B単 - 194号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	DV90°I継手,径125mm用 *** B単 - 195号 ***		個	(") 843		歩A・単A
000195	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°Y, 75×75 *** B単 - 196号 ***		個	(") 287		歩A・単A
000196	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°Y, 100×75 *** B単 - 197号 ***		個	(") 453		歩A・単A
000197	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°Y, 100×100 *** B単 - 198号 ***		個	(") 598		歩A・単A
000198	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°Y, 125×100 *** B単 - 199号 ***		個	(") 1,348		歩A・単A
000199	継手資材(高密度ポリエチレン管)					
	ダブル有孔管, 75 *** B単 - 200号 ***		m	(") 660		歩A・単A
000200	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VU 75,L=100 *** B単 - 201号 ***		個	(") 42		歩A・単A
000201	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VU 75,L=200 *** B単 - 202号 ***		個	(") 84		歩A・単A
000202	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VU 100,L=200 *** B単 - 203号 ***		個	(") 99		歩A・単A
000203	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV異形サット(インクリガ), 100×75 *** B単 - 204号 ***		個	(") 223		歩A・単A
000204	表土整地					
	*** B単 - 205号 ***		ha	(") 177,163		歩A・単A
000205	耕地復旧					
	*** B単 - 206号 ***		ha	(") 227,726		歩A・単A
000206	作業残土処理					
	各ほ場～仮置場～周布団地へ搬出 *** B単 - 207号 ***		m3	(") 1,583		歩A・単A
000207	表土掘削・埋戻					
	仮置場 *** B単 - 208号 ***		m ²	(") 110		歩A・単A
000208	床掘					
	砂質土 *** B単 - 209号 ***		m3	(") 222.25		歩A・単A
000209	砂基礎					
	管底 基礎砂(SF相当品以上) *** B単 - 210号 ***		m3	(") 7,296		歩A・単A
000210	砂基礎					
	管回り 基礎砂(SF相当品以上) *** B単 - 211号 ***		m3	(") 8,172		歩A・単A
000211	埋戻					
	管頂30cm～60cm *** B単 - 212号 ***		m3	(") 2,929.46		歩A・単A
000212	埋戻					
	管頂～30cm *** B単 - 213号 ***		m3	(") 1,564		歩A・単A
000213	埋戻					
	構造物周辺 *** B単 - 214号 ***		m3	(") 2,060		歩A・単A
000214	埋戻					
	B 1.0m *** B単 - 215号 ***		m3	(") 2,060		歩A・単A
000215	基面整正					
			m ²	(") 390		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000216	*** B単 - 216号 *** 法面整形			(")		
	切土法面整形		m	780		歩A・単A
000217	*** B単 - 217号 *** 作業残土処理			(")		
	現場~周布団地へ搬出		m3	967		歩A・単A
000218	*** B単 - 218号 *** 導水管			(")		
	VU 125		m	2,157		歩A・単A
000219	*** B単 - 219号 *** 導水管			(")		
	VU 150		m	2,608		歩A・単A
000220	*** B単 - 220号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	DV異形カット(イカ-ザ), 150x 125		個	646		歩A・単A
000221	*** B単 - 221号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	DV90°エッジ, 径125mm用		個	843		歩A・単A
000222	*** B単 - 222号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	DV90°Y, 150x 100		個	2,177		歩A・単A
000223	*** B単 - 223号 *** 埋設表示シート			(")		
	W=150 農水用(黄色)		m	241		歩A・単A
000224	*** B単 - 224号 *** 舗装版切断			(")		
	アスファルト舗装版 t=4cm		m	607		歩A・単A
000225	*** B単 - 225号 *** 舗装版破砕			(")		
	アスファルト舗装版 t=4cm		m ²	556		歩A・単A
000226	*** B単 - 226号 *** 殻運搬・処理			(")		
	アスファルト舗装版		m3	5,411		歩A・単A
000227	*** B単 - 227号 *** アスファルト舗装			(")		
	再生密粒度アス13 t=4cm、RM-25 t=10cm		m ²	2,961		歩A・単A
000228	*** B単 - 228号 *** 給水管切断			(")		
	VU 75		箇所	219		歩A・単A
000229	*** B単 - 229号 *** 給水管撤去			(")		
	VU 75		m	344		歩A・単A
000230	*** B単 - 230号 *** 給水管付帯工			(")		
	VU 75		箇所	28,597		歩A・単A
000231	*** B単 - 231号 *** 床掘			(")		
	砂質土		m3	222.30		歩A・単A
000232	*** B単 - 232号 *** 砂基礎			(")		
	管底 基礎砂(SF相当品以上)		m3	7,296		歩A・単A
000233	*** B単 - 233号 *** 砂基礎			(")		
	管回り 基礎砂(SF相当品以上)		m3	8,172		歩A・単A
000234	*** B単 - 234号 *** 埋戻			(")		
	管頂30cm~60cm		m3	2,929.50		歩A・単A
000235	*** B単 - 235号 *** 埋戻			(")		
	管頂~30cm		m3	1,564		歩A・単A
000236	*** B単 - 236号 *** 埋戻			(")		
	1.0m B 2.5m		m3	2,110.50		歩A・単A
000237	*** B単 - 237号 *** 埋戻(ほ場部)			(")		

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	暗渠排水工 *** B単 - 238号 ***		m ³	(") 215		歩A・単A
000238	基面整正		m ²	(") 390		歩A・単A
000239	法面整形 *** B単 - 239号 ***		m ²	(") 780		歩A・単A
000240	切土法面整形 *** B単 - 240号 *** 作業残土処理		m ³	(") 967		歩A・単A
000241	現場～周布団地へ搬出 *** B単 - 241号 *** 導水管		m	(") 1,264		歩A・単A
000242	導水管 *** B単 - 242号 *** VU 75		m	(") 1,371		歩A・単A
000243	導水管 *** B単 - 243号 *** VU 100		m	(") 172		歩A・単A
000244	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV45°エッジ,径75mm用 *** B単 - 244号 ***		個	(") 223		歩A・単A
000245	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異形カット(イクリザ), 100×75 *** B単 - 245号 ***		個	(") 598		歩A・単A
000246	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100×100 *** B単 - 246号 ***		個	(") 417		歩A・単A
000247	砂利舗装復旧 RC-40 t=10cm *** B単 - 247号 ***		m ²	(") 219		歩A・単A
000248	給水管切断 VU 75 *** B単 - 248号 ***		箇所	(") 344		歩A・単A
000249	給水管撤去 VU 75 *** B単 - 249号 ***		m	(") 10,108		歩A・単A
000250	給水管付帯工 VU 75 *** B単 - 250号 ***		箇所	(") 32		歩A・単A
000251	植生準備工 除草材散布 *** B単 - 251号 ***		m ²	(") 45		歩A・単A
000252	植生準備工 刈払 *** B単 - 252号 ***		m ²	(") 470		歩A・単A
000253	植生準備工 種子吹付工 *** B単 - 253号 ***		m ²	(") 32		歩A・単A
000254	植生準備工 除草材散布 *** B単 - 254号 ***		m ²	(") 45		歩A・単A
000255	植生準備工 刈払 *** B単 - 255号 ***		m ²	(") 55		歩A・単A
000256	表土剥ぎ 表土厚 t=15cm *** B単 - 256号 ***		m ²	(") 297		歩A・単A
000257	心土掘削 *** B単 - 257号 ***		m ³	(") 668		歩A・単A
000258	敷鉄板 工事用道路(1) t=22mm *** B単 - 258号 ***		m ²	(") 470		歩A・単A
000258	盛土 4.0m B		m ³	(") 470		歩A・単A

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000259	山土 *** B単 - 259号 ***					
	客土用		m3	(") 1,457		歩A・単A
000260	砂利舗装 *** B単 - 260号 ***					
	B=6.5m,C-40,t=10cm		m ²	(") 1,023		歩A・単A
000261	盛土 *** B単 - 261号 ***					
	2.5m B 4.0m		m3	(") 1,047		歩A・単A
000262	山土 *** B単 - 262号 ***					
	客土用		m3	(") 1,457		歩A・単A
000263	砂利舗装 *** B単 - 263号 ***					
	C-40,t=10cm		m ²	(") 1,023		歩A・単A
000264	盛土 *** B単 - 264号 ***					
	4.0m B		m3	(") 470		歩A・単A
000265	山土 *** B単 - 265号 ***					
	客土用		m3	(") 1,457		歩A・単A
000266	法面整形 *** B単 - 266号 ***					
	盛土法面整形		m ²	(") 389		歩A・単A
000267	盛土 *** B単 - 267号 ***					
	4.0m B		m3	(") 470		歩A・単A
000268	山土 *** B単 - 268号 ***					
	客土用		m3	(") 1,457		歩A・単A
000269	法面整形 *** B単 - 269号 ***					
	盛土法面整形		m ²	(") 389		歩A・単A
000270	砂利舗装 *** B単 - 270号 ***					
	B=6.5m,C-40,t=10cm		m ²	(") 1,023		歩A・単A
000271	掘削 *** B単 - 271号 ***					
			m3	(") 297		歩A・単A
000272	盛土 *** B単 - 272号 ***					
	構造物周辺		m3	(") 2,060		歩A・単A
000273	盛土 *** B単 - 273号 ***					
	4.0m B		m3	(") 470		歩A・単A
000274	山土 *** B単 - 274号 ***					
	客土用		m3	(") 1,457		歩A・単A
000275	盛土 *** B単 - 275号 ***					
	4.0m B		m3	(") 470		歩A・単A
000276	山土 *** B単 - 276号 ***					
	客土用		m3	(") 1,457		歩A・単A
000277	盛土 *** B単 - 277号 ***					
	1.0m B 2.5m		m3	(") 2,111		歩A・単A
000278	盛土 *** B単 - 278号 ***					
	2.5m B 4.0m		m3	(") 1,047		歩A・単A
000279	法面整形 *** B単 - 279号 ***					
	盛土法面整形		m ²	(") 389		歩A・単A
000280	山土 *** B単 - 280号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	客土用		m ³	(") 1,457		歩A・単A
000281	*** B単 - 281号 *** 圧入機械据付撤去			(")		歩A・単A
			回	109,110		歩A・単A
000282	*** B単 - 282号 *** 鋼矢板圧入			(")		歩A・単A
			枚	155,272		歩A・単A
000283	*** B単 - 283号 *** 鋼矢板天端切断			(")		歩A・単A
			枚	2,162		歩A・単A
000284	*** B単 - 284号 *** 切断長L=0.8m 仮囲い設置・撤去			(")		歩A・単A
			m	6,719		歩A・単A
000285	*** B単 - 285号 *** 仮囲い損料			(")		歩A・単A
			日	3,302		歩A・単A
000286	*** B単 - 286号 *** 仮排水管設置・撤去			(")		歩A・単A
			m	2,895		歩A・単A
000287	*** B単 - 287号 *** 高密度ポリエチレン管 150 仮水路撤去			(")		歩A・単A
			m	410		歩A・単A
000288	*** B単 - 288号 *** 産業廃棄物運搬・処理			(")		歩A・単A
			m ³	8,901		歩A・単A
000289	*** B単 - 289号 *** 大型土のう 耐候性(長期仮設)			(")		歩A・単A
			袋	1,483		歩A・単A
000290	*** B単 - 290号 *** 移設(小運搬)(移設9袋) 大型土のう 耐候性(長期仮設)			(")		歩A・単A
			袋	1,635		歩A・単A
000291	*** B単 - 291号 *** 大型土のう 耐候性(長期仮設)			(")		歩A・単A
			袋	925		歩A・単A
000292	*** B単 - 292号 *** 撤去・処分6袋 産業廃棄物運搬・処理			(")		歩A・単A
			m ³	8,901		歩A・単A
000293	*** B単 - 293号 *** 廃プラスチック 作業残土処理			(")		歩A・単A
			m ³	806		歩A・単A
000294	*** B単 - 294号 *** 現場~周布団地へ搬出 大型土のう 耐候性(長期仮設)			(")		歩A・単A
			袋	1,483		歩A・単A
000295	*** B単 - 295号 *** 移設(小運搬)(仮置き15袋) 中詰土撤去			(")		歩A・単A
			m ³	297		歩A・単A
000296	*** B単 - 296号 *** 大型土のう 耐候性(長期仮設)			(")		歩A・単A
			袋	925		歩A・単A
000297	*** B単 - 297号 *** 仮置き15袋 表土戻し			(")		歩A・単A
			m ²	56		歩A・単A
000298	*** B単 - 298号 *** 表土厚 t=15cm 表土整地			(")		歩A・単A
			ha	177,163		歩A・単A
000299	*** B単 - 299号 *** 耕起			(")		歩A・単A
			ha	227,726		歩A・単A
000300	*** B単 - 300号 *** 心土戻し			(")		歩A・単A
			m ³	229		歩A・単A
000301	*** B単 - 301号 *** 掘削			(")		歩A・単A
			m ³	297		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000302	*** B単 - 302号 *** 作業残土処理			(")		
	現場～仮置き場へ搬出		m3	349		歩A・単A
000303	*** B単 - 303号 *** 排水ポンプ			(")		
			箇所	167,841.60		歩A・単A
000304	*** B単 - 304号 *** 受電設備			(")		
			式	175,619		歩A・単A
000305	*** B単 - 305号 *** 分電盤設備			(")		
			式	263,277		歩A・単A
000306	*** B単 - 306号 *** 配電設備			(")		
			式	556,946		歩A・単A
000307	*** B単 - 307号 *** 交通誘導警備員			(")		
			人	12,636		歩A・単A
000308	*** B単 - 308号 *** 騒音・振動調査			(")		
			測線	251,502		歩A・単A
000309	*** B単 - 309号 *** 仮設材輸送			(")		
	敷鉄板		ton	7,579		歩A・単A
000310	*** B単 - 310号 *** 輸送費			(")		
	油圧式杭圧入引抜機		台	79,249		歩A・単A
000311	*** B単 - 311号 *** 電力基本料金			(")		
			式	213,322		歩A・単A
000312	*** B単 - 312号 *** 臨時電力工事費			(")		
			式	159,448		歩A・単A
000313	*** B単 - 313号 *** 平板載荷試験			(")		
	50KN以内		回	169,428		歩A・単A
000314	*** B単 - 314号 *** 飲料水水質検査			(")		
	理化学検査・細菌検査		検体	8,052		歩A・単A
000315	*** B単 - 315号 *** 床掘(ICT)			(0)		
	砂質土		m3	393		歩A・単A
000316	*** B単 - 316号 *** 作業残土処理			(0)		
	仮置場～周布団地へ搬出		m3	1,021		歩A・単A
000317	*** B単 - 317号 *** 擦り付けコンクリート			(0)		
	18-8-25		m3	30,752		歩A・単A
000318	*** B単 - 318号 *** 型枠			(0)		
	擦り付けコンクリート		m ²	8,567		歩A・単A
000319	*** B単 - 319号 *** 差筋			(0)		
	D16		ton	150,312		歩A・単A
000320	*** B単 - 320号 *** 床掘(ICT)			(0)		
	砂質土		m3	393		歩A・単A
000321	*** B単 - 321号 *** 作業残土処理			(0)		
	仮置場～周布団地へ搬出		m3	1,021		歩A・単A
000322	*** B単 - 322号 *** 掘削(ICT)			(0)		
			m3	465		歩A・単A
000323	*** B単 - 323号 *** 掘削小運搬			(0)		

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	現場~仮置場へ搬出 *** B単 - 324号 ***		m3	(0) 349		歩A・単A
000324	床掘(ICT)					
	砂質土 *** B単 - 325号 ***		m3	(0) 393		歩A・単A
000325	作業残土処理					
	仮置場~周布団地へ搬出 *** B単 - 326号 ***		m3	(0) 1,021		歩A・単A
000326	床掘(ICT)					
	砂質土 *** B単 - 327号 ***		m3	(0) 393		歩A・単A
000327	表土(残土)小運搬					
	現場~仮置場へ搬出 *** B単 - 328号 ***		m3	(0) 349		歩A・単A
000328	表土剥ぎ					
	表土厚 t=40cm *** B単 - 329号 ***		m ²	(0) 55		歩A・単A
000329	表土(残土)小運搬					
	現場~仮置場へ搬出 *** B単 - 330号 ***		m3	(0) 349		歩A・単A
000330	掘削(ICT)					
	*** B単 - 331号 ***		m3	(0) 383		歩A・単A
000331	床掘(ICT)					
	砂質土 *** B単 - 332号 ***		m3	(0) 393		歩A・単A
000332	作業残土処理(表土)					
	仮置場~オオノ開発(株)へ搬出 *** B単 - 333号 ***		m3	(0) 5,353		歩A・単A
000333	大型水路(No.27+4.930~No.30+0.929)					
	B2200×H1600 WH付 *** B単 - 334号 ***		m	(0) 117,940		歩A・単A
000334	残土小運搬					
	現場~仮置場へ搬出 *** B単 - 335号 ***		m3	(0) 349		歩A・単A
000335	床掘					
	*** B単 - 336号 ***		m3	(0) 1,866		歩A・単A
000336	埋戻					
	構造物周辺 *** B単 - 337号 ***		m3	(0) 2,039		歩A・単A
000337	基面整正					
	*** B単 - 338号 ***		m ²	(0) 390		歩A・単A
000338	横断溝(U形側溝300×300)					
	*** B単 - 339号 ***		m	(0) 13,173		歩A・単A
000339	止めコンクリート					
	*** B単 - 340号 ***		式	(0) 7,957		歩A・単A
000340	車止めポール設置					
	H=650、80、ウレタン製(反射材付)、アソカタイプ *** B単 - 341号 ***		本	(0) 23,233		歩A・単A
000341	養生シート敷設					
	ブルーシート 3000 *** B単 - 342号 ***		m ²	(0) 107		歩A・単A
000342	養生ネット敷設					
	目合25mm *** B単 - 343号 ***		m ²	(0) 215		歩A・単A
000343	土のう設置					
	*** B単 - 344号 ***		m3	(0) 20,095		歩A・単A
000344	ステンレスチェーン					
			m	(0) 1,532		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000345	*** B単 - 345号 *** ナスカン		個	(0) 574		歩A・単A
000346	*** B単 - 346号 *** 舗装版切断 アスファルト舗装版 t=5cm		m	(0) 608		歩A・単A
000347	*** B単 - 347号 *** 舗装版切断 アスファルト舗装版 t=6cm		m	(0) 608		歩A・単A
000348	*** B単 - 348号 *** 舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=5cm		m ²	(0) 557		歩A・単A
000349	*** B単 - 349号 *** 舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=6cm		m ²	(0) 557		歩A・単A
000350	*** B単 - 350号 *** 産業廃棄物運搬・処理 混合廃棄物		m ³	(0) 5,738		歩A・単A
000351	*** B単 - 351号 *** 作業残土処理 各ほ場～仮置場～1号幹線排水路仮置場へ搬出		m ³	(0) 1,126		歩A・単A
000352	*** B単 - 352号 *** 排水渠 VU 75		m	(0) 1,409		歩A・単A
000353	*** B単 - 353号 *** 作業残土処理 各ほ場～仮置場～1号幹線排水路仮置場へ搬出		m ³	(0) 1,126		歩A・単A
000354	*** B単 - 354号 *** 作業残土処理 現場～1号幹線排水路 仮置場へ搬出		m ³	(0) 510		歩A・単A
000355	*** B単 - 355号 *** 給水管付帯工 VU 75		箇所	(0) 77,530		歩A・単A
000356	*** B単 - 356号 *** 作業残土処理 現場～1号幹線排水路 仮置場へ搬出		m ³	(0) 510		歩A・単A
000357	*** B単 - 357号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°工材,径75mm用		個	(0) 199		歩A・単A
000358	*** B単 - 358号 *** 給水管付帯工 VU 75		箇所	(0) 26,131		歩A・単A
000359	*** B単 - 359号 *** 殻運搬・処理 草		m ³	(0) 6,487		歩A・単A
000360	*** B単 - 360号 *** 盛土土小運搬 仮置場～現場へ搬入		m ³	(0) 564		歩A・単A
000361	*** B単 - 361号 *** 盛土土小運搬 仮置場～現場へ搬入		m ³	(0) 564		歩A・単A
000362	*** B単 - 362号 *** 現場発生材1運搬 鋼矢板		式	(0) 27,987		歩A・単A
000363	*** B単 - 363号 *** 現場発生材2運搬 鋼矢板		式	(0) 277		歩A・単A
000364	*** B単 - 364号 *** 大型土のう 耐候性(長期仮設) 撤去・処分31袋		袋	(0) 926		歩A・単A
000365	*** B単 - 365号 *** 大型土のう 耐候性(長期仮設) 移設(小運搬)(仮置き16袋)		袋	(0) 1,308		歩A・単A
000366	*** B単 - 366号 *** 大型土のう 耐候性(長期仮設)					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	仮置き16袋 *** B単 - 367号 ***		袋	(0) 751		歩A・単A
000367	大型土のう 耐候性(長期仮設)					
	(現場発生土利用)製作・設置 *** B単 - 368号 ***		袋	(0) 6,849		歩A・単A
000368	大型土のう 耐候性(長期仮設)					
	移設(小運搬)(8袋×2回) *** B単 - 369号 ***		袋	(0) 1,308		歩A・単A
000369	大型土のう 耐候性(長期仮設)					
	設置(8袋×2回) *** B単 - 370号 ***		袋	(0) 1,635		歩A・単A
000370	中詰土投入					
	(現場発生材利用) *** B単 - 371号 ***		m3	(0) 215		歩A・単A
000371	中詰土小運搬					
	仮置き場~現場へ搬入、移設(2回) *** B単 - 372号 ***		m3	(0) 697		歩A・単A
000372	排水ポンプ					
	排水路工(1号幹線排水路) *** B単 - 373号 ***		箇所	(0) 35,542		歩A・単A
000373	排水ポンプ					
	No.27~No.30(1号幹線排水路) *** B単 - 374号 ***		箇所	(0) 84,420		歩A・単A
000374	排水ポンプ					
	道路側溝(3号暗渠工付近) *** B単 - 375号 ***		箇所	(0) 63,774		歩A・単A
000375	排水ポンプ					
	工事・迂回兼用道路 *** B単 - 376号 ***		箇所	(0) 15,996		歩A・単A
000376	排水ポンプ					
	暗渠排水 *** B単 - 377号 ***		箇所	(0) 25,558		歩A・単A
000377	受電設備					
	*** B単 - 378号 ***		式	(0) 178,065		歩A・単A
000378	分電盤設備					
	*** B単 - 379号 ***		式	(0) 378,132		歩A・単A
000379	配電設備					
	*** B単 - 380号 ***		式	(0) 945,406		歩A・単A
000380	埋戻土小運搬					
	仮置場~現場へ搬入 *** B単 - 381号 ***		m3	(0) 564		歩A・単A
000381	盛土					
	1.0m B 2.5m *** B単 - 382号 ***		m3	(0) 2,111		歩A・単A
000382	埋戻土小運搬					
	仮置場~現場へ搬入 *** B単 - 383号 ***		m3	(0) 564		歩A・単A
000383	盛土					
	4.0m B *** B単 - 384号 ***		m3	(0) 470		歩A・単A
000384	殻運搬・処理					
	草 *** B単 - 385号 ***		m3	(0) 7,093		歩A・単A
000385	殻運搬・処理					
	根株 *** B単 - 386号 ***		m3	(0) 9,843		歩A・単A
000386	架空線防護管設置					
	*** B単 - 387号 ***		式	(0) 303,642		歩A・単A
000387	現場環境改善費					
	快適トイレ		式	(0) 479,400		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	床掘 砂質土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1,000	m3	244.2	(") 244	S単 170号
	合計				(") 244	
	単価				(") 222.25	
	官積算単価				244	合意率 0.910884
*** B単 - 2号 ***						
000002	床掘小運搬 現場~仮置場へ搬出		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ'ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1,000	m3	383.4	(") 383	S単 173号
	合計				(") 383	
	単価				(") 348.87	
	官積算単価				383	合意率 0.9109
*** B単 - 3号 ***						
000003	埋戻 構造物周辺		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク'()	(") 1,000	m3	2,002	(") 2,002	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,262	
	単価				(") 2,060.45	
	官積算単価				2,262	合意率 0.910899
*** B単 - 4号 ***						
000004	埋戻 B 1.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク'()	(") 1,000	m3	2,002	(") 2,002	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,262	
	単価				(") 2,060.50	
	官積算単価				2,262	合意率 0.910919
*** B単 - 5号 ***						
000005	埋戻 1.0m B 2.5m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1,000	m3	1,457	(") 1,457	S単 3号
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1,000	m3	600	(") 600	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,317	
	単価				(") 2,110.50	
	官積算単価				2,317	合意率 0.910876
*** B単 - 6号 ***						
000006	埋戻土小運搬 仮置場~現場へ搬入		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	236.2	(") 236	S単 164号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.000	m3	383.4	(") 383	S単 173号
	合計				(") 619	
	単価				(") 563.87	
	官積算単価				619	合意率 0.910945
	*** B単 - 7号 ***					
000007	盛土 構造物周辺		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバツ()	(") 1.000	m3	2,002	(") 2,002	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,262	
	単価				(") 2,060	
	官積算単価				2,262	合意率 0.910698
	*** B単 - 8号 ***					
000008	盛土 1.0m B 2.5m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めを計上しない	(") 1.000	m3	1,457	(") 1,457	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 1.000	m3	600	(") 600	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,317	
	単価				(") 2,111	
	官積算単価				2,317	合意率 0.911091
	*** B単 - 9号 ***					
000009	盛土 2.5m B 4.0m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m3	889.1	(") 889	S単 178号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 1,149	
	単価				(") 1,047	
	官積算単価				1,149	合意率 0.911227
	*** B単 - 10号 ***					
000010	盛土小運搬 仮置場~現場へ搬入		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	236.2	(") 236	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.000	m3	383.4	(") 383	S単 173号
	合計				(") 619	
	単価				(") 564	
	官積算単価				619	合意率 0.911147
	*** B単 - 11号 ***					
000011	基面整正		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	428.4	(") 428	S単 180号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 428	
	単価				(") 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 12号 ***					
000012	作業残土処理 現場～周布団地へ搬出		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1,000	m3	884.7	(") 885	S単 174号
	合計				(") 885	
	単価				(") 806	
	官積算単価				885	合意率 0.910734
	*** B単 - 13号 ***					
000013	基礎砕石 RC-40 t=15cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	(") 1,000	m ²	1,426	(") 1,426	S単 189号
	合計				(") 1,426	
	単価				(") 1,299	
	官積算単価				1,426	合意率 0.910939
	*** B単 - 14号 ***					
000014	基礎コンクリート 18-8-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m3	24,770	(") 24,770	S単 192号
	合計				(") 24,770	
	単価				(") 22,563	
	官積算単価				24,770	合意率 0.9109
	*** B単 - 15号 ***					
000015	型枠 基礎コンクリート		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1,000	m ²	4,805	(") 4,805	S単 199号
	合計				(") 4,805	
	単価				(") 4,376.66	
	官積算単価				4,805	合意率 0.910856
	*** B単 - 16号 ***					
000016	サイドドレーン B=300 H=300 コンクリート砕石(40～20mm)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40～5mm,する	(") 10,000	m	1,211	(") 12,110	S単 110号
S02116	コンクリート用砕石 ,40～20mm,	(") 1.125	m3	4,200	(") 4,725	S単 18号
	合計				(") 16,835	
	単価				(") 1,534	
	官積算単価				1,684	合意率 0.910926
	*** B単 - 17号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000017	アンダードレーン B=350 H=400 コンクリート砕石(40~20mm)		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) コンクリート用砕石,40~5.しなない,する,なし	(") 10,000	m	4,087	(") 40,870	S単 111号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm,	(") 1,708	m ³	4,200	(") 7,174	S単 18号
	合計				(") 48,044	
	単価				(") 4,376	
	官積算単価				4,804	合意率 0.910907
	*** B単 - 18号 ***					
000018	底版用ワイプホール 75		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ワイプホール取付) 箱抜,底版,75mm,-,-,	(") 1,000	箇所	3,419	(") 3,419	S単 109号
	合計				(") 3,419	
	単価				(") 3,114	
	官積算単価				3,419	合意率 0.910792
	*** B単 - 19号 ***					
000019	鉄筋コンクリート型水路(No.20'+13.710-No.20'+19.713) B4300×H1700 WH付		m		(") 6,000 m	歩A 当たり算出
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,3,000超え3,400以下,ラフレコンクリート,モルタル,モルタル,1.2,なし	(") 6,000	個	11,664	(") 69,984	S単 108号
S02116	L型水路(B4300)1 H1700×L1997 t200 WH付 天端差筋,,	(") 4,000	個	296,000	(") 1,184,000	S単 19号
S02116	L型水路(B4300)2 H1700×L1997 t200 WH付 天端差筋,,	(") 2,000	個	297,000	(") 594,000	S単 20号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 4,700	m ³	25,420	(") 119,474	S単 193号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.208	ton	167,072	(") 34,751	S単 102号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.217	ton	165,012	(") 35,808	S単 103号
	合計				(") 2,038,017	
	単価				(") 309,407	
	官積算単価				339,670	合意率 0.910904
	*** B単 - 20号 ***					
000020	伸縮目地 ゴム発泡体 t=10mm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1,000	m ²	3,771	(") 3,771	S単 202号
	合計				(") 3,771	
	単価				(") 3,435	
	官積算単価				3,771	合意率 0.910898
	*** B単 - 21号 ***					
000021	床掘 砂質土		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1,000	m ³	244.2	(") 244	S単 170号
	合計				(") 244	
	単価				(") 222.26	
	官積算単価				244	合意率 0.910909
	*** B単 - 22号 ***					
000022	床掘小運搬 現場~仮置場へ搬出		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハヅツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.000	m3	383.4	(") 383	S単 173号
	合計				(") 383	
	単価				(") 348.87	
	官積算単価				383	合意率 0.9109
	*** B単 - 23号 ***					
000023	埋戻 構造物周辺		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツ()	(") 1.000	m3	2,002	(") 2,002	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,262	
	単価				(") 2,060.46	
	官積算単価				2,262	合意率 0.910905
	*** B単 - 24号 ***					
000024	埋戻 B 1.0m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツ()	(") 1.000	m3	2,002	(") 2,002	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,262	
	単価				(") 2,060.46	
	官積算単価				2,262	合意率 0.910904
	*** B単 - 25号 ***					
000025	埋戻 1.0m B 2.5m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,457	(") 1,457	S単 3号
S01082	締固工(振動ロ→締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	600	(") 600	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,317	
	単価				(") 2,110.56	
	官積算単価				2,317	合意率 0.910902
	*** B単 - 26号 ***					
000026	埋戻土小運搬 仮置場~現場へ搬入		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	236.2	(") 236	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハヅツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.000	m3	383.4	(") 383	S単 173号
	合計				(") 619	
	単価				(") 563.85	
	官積算単価				619	合意率 0.910904
	*** B単 - 27号 ***					
000027	基面整正		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	428.4	(") 428	S単 180号

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)					
工事別工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 428	
	単価				(") 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 28号 ***					
000028	作業残土処理 現場～周布団地へ搬出		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1,000	m3	884.7	(") 885	S単 174号
	合計				(") 885	
	単価				(") 806	
	官積算単価				885	合意率 0.910734
	*** B単 - 29号 ***					
000029	基礎砕石 RC-40 t=25cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	(") 1,000	m ²	2,135	(") 2,135	S単 190号
	合計				(") 2,135	
	単価				(") 1,945	
	官積算単価				2,135	合意率 0.911007
	*** B単 - 30号 ***					
000030	サイドドレーン B=300 H=300 コンクリート砕石(40～20mm)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SO6006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40～5mm,する	(") 10,000	m	1,211	(") 12,110	S単 110号
S02116	コンクリート用砕石 ,40～20mm,	(") 1.125	m3	4,200	(") 4,725	S単 18号
	合計				(") 16,835	
	単価				(") 1,534	
	官積算単価				1,684	合意率 0.910926
	*** B単 - 31号 ***					
000031	ボックスカルバート(No.20'+19.713～No.21'+11.960) B2200×H1600 WH付		m		(") 12,200	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,均しコンクリート,有り,なし	(") 6,000	m	44,020	(") 264,120	S単 203号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,均しコンクリート,-,なし	(") 6,200	m	30,280	(") 187,736	S単 204号
S02116	ボックスカルバート B2200×H1600×L1200 WH付 箱抜 頂板差筋,,	(") 1,000	個	433,000	(") 433,000	S単 21号
S02116	ボックスカルバート B2200×H1600×L1500 WH付,,	(") 4,000	個	373,000	(") 1,492,000	S単 22号
S02116	ボックスカルバート B2200×H1600×L1316/810(斜切) WH付 箱抜,,	(") 1,000	個	450,000	(") 450,000	S単 23号
S02116	ボックスカルバート B2200×H1600×L1253/747(斜切) WH付 箱抜,,	(") 1,000	個	434,000	(") 434,000	S単 24号
S02116	ボックスカルバート B2200×H1600×L1000 WH付,,	(") 1,000	個	361,000	(") 361,000	S単 25号
S02116	ボックスカルバート B2200×H1600×L1226/730(斜切) WH付 箱抜,,	(") 1,000	個	429,000	(") 429,000	S単 26号
S02116	ボックスカルバート B2200×H1600×L1226/730(斜切)WH付 箱抜 頂・側差筋,,	(") 1,000	個	468,000	(") 468,000	S単 27号
S02116	P C鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,,	(") 0.050	ton	518,000	(") 25,900	S単 28号
S02116	シングルストランド工法用定着装置 30 T型 1T15.2mm用 緊張側(後付用),,	(") 16,000	組	3,399	(") 54,384	S単 29号
	合計				(") 4,599,140	
	単価				(") 343,392	
	官積算単価				376,979	合意率 0.910904

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 32号 ***						
000032	掘削		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	325.7	(") 326	S単 162号
	合計				(") 326	
	単価				(") 297	
	官積算単価				326	合意率 0.911042
*** B単 - 33号 ***						
000033	床掘 砂質土		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	244.2	(") 244	S単 170号
	合計				(") 244	
	単価				(") 222.26	
	官積算単価				244	合意率 0.910905
*** B単 - 34号 ***						
000034	床掘小運搬 現場~仮置場へ搬出		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.000	m3	383.4	(") 383	S単 173号
	合計				(") 383	
	単価				(") 348.87	
	官積算単価				383	合意率 0.910902
*** B単 - 35号 ***						
000035	埋戻 構造物周辺		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツク()	(") 1.000	m3	2,002	(") 2,002	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,262	
	単価				(") 2,060.46	
	官積算単価				2,262	合意率 0.910904
*** B単 - 36号 ***						
000036	埋戻 B 1.0m		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツク()	(") 1.000	m3	2,002	(") 2,002	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,262	
	単価				(") 2,060.46	
	官積算単価				2,262	合意率 0.910902
*** B単 - 37号 ***						
000037	埋戻 1.0m B 2.5m		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,457	(") 1,457	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	600	(") 600	S単 8号

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,317	
	単価				(") 2,110.56	
	官積算単価				2,317	合意率 0.910903
	*** B単 - 38号 ***					
000038	埋戻土小運搬 仮置場~現場へ搬入		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	236.2	(") 236	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.000	m3	383.4	(") 383	S単 173号
	合計				(") 619	
	単価				(") 563.85	
	官積算単価				619	合意率 0.910906
	*** B単 - 39号 ***					
000039	盛土 構造物周辺		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバツク()	(") 1.000	m3	2,002	(") 2,002	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,262	
	単価				(") 2,060	
	官積算単価				2,262	合意率 0.910698
	*** B単 - 40号 ***					
000040	盛土小運搬 仮置場~現場へ搬入		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	236.2	(") 236	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.000	m3	383.4	(") 383	S単 173号
	合計				(") 619	
	単価				(") 564	
	官積算単価				619	合意率 0.911147
	*** B単 - 41号 ***					
000041	法面整形 盛土法面整形		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 1.000	m ²	427.1	(") 427	S単 181号
	合計				(") 427	
	単価				(") 389	
	官積算単価				427	合意率 0.911007
	*** B単 - 42号 ***					
000042	基面整形		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整形 基面整形	(") 1.000	m ²	428.4	(") 428	S単 180号
	合計				(") 428	
	単価				(") 390	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 43号 ***					
000043	作業残土処理 現場~周布団地へ搬出		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,凡'砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1,000	m3	884.7	(") 885	S単 174号
	合計				(") 885	
	単価				(") 806	
	官積算単価				885	合意率 0.910734
	*** B単 - 44号 ***					
000044	基礎砕石 RC-40 t=15cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1,000	m ²	1,426	(") 1,426	S単 189号
	合計				(") 1,426	
	単価				(") 1,299	
	官積算単価				1,426	合意率 0.910939
	*** B単 - 45号 ***					
000045	基礎コンクリート 18-8-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート'車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m3	24,770	(") 24,770	S単 192号
	合計				(") 24,770	
	単価				(") 22,563	
	官積算単価				24,770	合意率 0.9109
	*** B単 - 46号 ***					
000046	型枠 基礎コンクリート		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1,000	m ²	4,805	(") 4,805	S単 199号
	合計				(") 4,805	
	単価				(") 4,376.90	
	官積算単価				4,805	合意率 0.910905
	*** B単 - 47号 ***					
000047	サイドドレーン B=300 H=300 コンクリート砕石(40~20mm)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SO6006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm,する	(") 10,000	m	1,211	(") 12,110	S単 110号
SO2116	コンクリート用砕石 ,40~20mm,	(") 1.125	m3	4,200	(") 4,725	S単 18号
	合計				(") 16,835	
	単価				(") 1,534	
	官積算単価				1,684	合意率 0.910926
	*** B単 - 48号 ***					
000048	大型水路 (No.21'+11.960~No.21'+18.377) B2200×H1500 WH付		m		(") 6,400	歩A 当たり算出
SO5002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2500kg超え3500kg以下kg,ワレ-ソレ-ソレ-,モルタル,1.000m,なし,モルタ	(") 2.400	m	14,456	(") 34,694	S単 104号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ル,2.8m					
S05002	鉄筋コンクリ-ト大型水路機械据付工 2000mm,5500kg超え7000kg以下kg,ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞｰﾝ,モルタル,2.000m,なし,モルタル,2.8m	(") 4.000	m	8,687	(") 34,748	S単 105号
S02116	U型水路 B2200×H1500×L1171(短切)t200 WH付 天端・側壁差筋,,	(") 1.000	個	314,000	(") 314,000	S単 30号
S02116	U型水路 B2200×H1500×L1240(短切)t200 WH付 天端差筋,,	(") 1.000	個	307,000	(") 307,000	S単 31号
S02116	U型水路 B2200×H1500×L1997 t200 WH付 天端差筋,,	(") 2.000	個	340,000	(") 680,000	S単 32号
	合 計				(") 1,370,442	
	単 価				(") 195,054	
	官積算単価				214,132	合意率 0.910905
	*** B単 - 49号 ***					
000049	大型水路 (No.21'+18.377~No.26+6.827) B2200×H1600 WH付		m		(") 88.000 m	歩A 当たり算出
S05002	鉄筋コンクリ-ト大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞｰﾝ,モルタル,2.000m,なし,モルタル,2.8m	(") 88.000	m	7,652	(") 673,376	S単 106号
S02116	U型水路 B2200×H1600×L1997 t150 WH付 開口,,	(") 1.000	個	252,000	(") 252,000	S単 33号
S02116	U型水路 B2200×H1600×L1997 t150 WH付,,	(") 43.000	個	243,000	(") 10,449,000	S単 34号
	合 計				(") 11,374,376	
	単 価				(") 117,738	
	官積算単価				129,254	合意率 0.910904
	*** B単 - 50号 ***					
000050	大型水路 (No.26+6.827~No.26+13.052) B2200×H1500 WH付		m		(") 6.200 m	歩A 当たり算出
S05002	鉄筋コンクリ-ト大型水路機械据付工 2000mm,5500kg超え7000kg以下kg,ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞｰﾝ,モルタル,2.000m,なし,モルタル,2.8m	(") 2.000	m	8,687	(") 17,374	S単 105号
S05002	鉄筋コンクリ-ト大型水路機械据付工 1000mm,2500kg超え3500kg以下kg,ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞｰﾝ,モルタル,1.000m,なし,モルタル,2.8m	(") 1.000	m	14,456	(") 14,456	S単 104号
S05002	鉄筋コンクリ-ト大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞｰﾝ,モルタル,2.000m,なし,モルタル,2.8m	(") 3.200	m	7,652	(") 24,486	S単 106号
S02116	U型水路 B2200×H1500×L1997 t200 WH付 天端差筋,,	(") 1.000	個	340,000	(") 340,000	S単 32号
S02116	U型水路 B2200×H1500×L1000(短切)t200 WH付 天端差筋,,	(") 1.000	個	266,000	(") 266,000	S単 35号
S02116	U型水路 B2200×H1500×L1505(斜切)t200 WH付 天端差筋,,	(") 1.000	個	417,000	(") 417,000	S単 36号
S02116	U型水路 B2200×H1500×L1711(斜切)t200 WH付 天端・側壁差筋,,	(") 1.000	個	470,000	(") 470,000	S単 37号
	合 計				(") 1,549,316	
	単 価				(") 227,626	
	官積算単価				249,890	合意率 0.910904
	*** B単 - 51号 ***					
000051	床掘 砂質土		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	244.2	(") 244	S単 170号
	合 計				(") 244	
	単 価				(") 222.25	
	官積算単価				244	合意率 0.910896

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)					
工事別工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 52号 ***						
000052	床掘小運搬 現場～仮置場へ搬出		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ'ㇿ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1,000	m3	383.4	(") 383	S単 173号
	合計				(") 383	
	単 価				(") 348.88	
	官積算単価				383	合意率 0.910919
*** B単 - 53号 ***						
000053	埋戻 構造物周辺		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ㇿ()	(") 1,000	m3	2,002	(") 2,002	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,262	
	単 価				(") 2,060.46	
	官積算単価				2,262	合意率 0.910902
*** B単 - 54号 ***						
000054	埋戻 B 1.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ㇿ()	(") 1,000	m3	2,002	(") 2,002	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,262	
	単 価				(") 2,060.50	
	官積算単価				2,262	合意率 0.910919
*** B単 - 55号 ***						
000055	埋戻 1.0m B 2.5m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1,000	m3	1,457	(") 1,457	S単 3号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	(") 1,000	m3	600	(") 600	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,317	
	単 価				(") 2,110.55	
	官積算単価				2,317	合意率 0.9109
*** B単 - 56号 ***						
000056	埋戻土小運搬 仮置場～現場へ搬入		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	236.2	(") 236	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ'ㇿ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1,000	m3	383.4	(") 383	S単 173号
	合計				(") 619	
	単 価				(") 563.84	
	官積算単価				619	合意率 0.910893
*** B単 - 57号 ***						

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000057	基面整正		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	428.4	(") 428	S単 180号
	合 計				(") 428	
	単 価				(") 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 58号 ***					
000058	作業残土処理 現場~周布団地へ搬出		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ^o ツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1.000	m ³	884.7	(") 885	S単 174号
	合 計				(") 885	
	単 価				(") 806	
	官積算単価				885	合意率 0.910734
	*** B単 - 59号 ***					
000059	基礎碎石 RC-40 t=25cm		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1.000	m ³	2,135	(") 2,135	S単 190号
	合 計				(") 2,135	
	単 価				(") 1,945	
	官積算単価				2,135	合意率 0.911007
	*** B単 - 60号 ***					
000060	サイドドレーン B=300 H=300 コンクリート碎石(40~20mm)		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用碎石 40~5mm,する	(") 10.000	m	1,211	(") 12,110	S単 110号
S02116	コンクリート用碎石 ,40~20mm,	(") 1.125	m ³	4,200	(") 4,725	S単 18号
	合 計				(") 16,835	
	単 価				(") 1,534	
	官積算単価				1,684	合意率 0.910926
	*** B単 - 61号 ***					
000061	ボックスカルバート(No.26+13.052~No.26+19.061) B2200×H1600 WH付		m		(") 6,000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,均しコンクリート,有り,なし	(") 6.000	m	44,020	(") 264,120	S単 203号
S02116	ボックスカルバート B2200×H1600×L1500 WH付 箱抜 頂版・側壁差筋,,	(") 2.000	個	411,000	(") 822,000	S単 38号
S02116	ボックスカルバート B2200×H1600×L1500 WH付,,	(") 2.000	個	373,000	(") 746,000	S単 22号
S02116	P C鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,,	(") 0.030	ton	518,000	(") 15,540	S単 28号
S02116	シングルスランド工法用定着装置 30 T型 1T15.2mm用 緊張側(後付用),,	(") 8.000	組	3,399	(") 27,192	S単 29号
	合 計				(") 1,874,852	
	単 価				(") 284,635	
	官積算単価				312,475	合意率 0.910904
	*** B単 - 62号 ***					
000062	表土剥ぎ 表土厚 t=15cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(") 1.000	m ²	60	(") 60	S単 130号

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 60	
	単価				(") 55	
	官積算単価				60	合意率 0.916666
	*** B単 - 63号 ***					
000063	掘削		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	325.7	(") 326	S単 162号
	合計				(") 326	
	単価				(") 297	
	官積算単価				326	合意率 0.911042
	*** B単 - 64号 ***					
000064	床掘 砂質土		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	244.2	(") 244	S単 170号
	合計				(") 244	
	単価				(") 222.26	
	官積算単価				244	合意率 0.910903
	*** B単 - 65号 ***					
000065	床掘小運搬 現場~仮置場へ搬出		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,リツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.000	m3	383.4	(") 383	S単 173号
	合計				(") 383	
	単価				(") 348.87	
	官積算単価				383	合意率 0.910902
	*** B単 - 66号 ***					
000066	埋戻 構造物周辺		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツ()	(") 1.000	m3	2,002	(") 2,002	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,262	
	単価				(") 2,060.47	
	官積算単価				2,262	合意率 0.910906
	*** B単 - 67号 ***					
000067	埋戻 B 1.0m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツ()	(") 1.000	m3	2,002	(") 2,002	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,262	
	単価				(") 2,060.46	
	官積算単価				2,262	合意率 0.910905
	*** B単 - 68号 ***					

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000068	埋戻 1.0m B 2.5m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1,000	m3	1,457	(") 1,457	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1,000	m3	600	(") 600	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,317	
	単価				(") 2,110.57	
	官積算単価				2,317	合意率 0.910908
	*** B単 - 69号 ***					
000069	埋戻土小運搬 仮置場~現場へ搬入		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	236.2	(") 236	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1,000	m3	383.4	(") 383	S単 173号
	合計				(") 619	
	単価				(") 563.85	
	官積算単価				619	合意率 0.910904
	*** B単 - 70号 ***					
000070	盛土 構造物周辺		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ロー()	(") 1,000	m3	2,002	(") 2,002	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,262	
	単価				(") 2,060	
	官積算単価				2,262	合意率 0.910698
	*** B単 - 71号 ***					
000071	盛土 1.0m B 2.5m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 1,000	m3	1,457	(") 1,457	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1,000	m3	600	(") 600	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,317	
	単価				(") 2,111	
	官積算単価				2,317	合意率 0.911091
	*** B単 - 72号 ***					
000072	盛土 2.5m B 4.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1,000	m3	889.1	(") 889	S単 178号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 1,149	
	単価				(") 1,047	
	官積算単価				1,149	合意率 0.911227
	*** B単 - 73号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000073	盛土小運搬 仮置場～現場へ搬入		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.000	m ³	236.2	(") 236	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,兀'鈔山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.000	m ³	383.4	(") 383	S単 173号
	合計				(") 619	
	単 価				(") 564	
	官積算単価				619	合意率 0.911147
	*** B単 - 74号 ***					
000074	法面整形 盛土法面整形		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1.000	m ²	427.1	(") 427	S単 181号
	合計				(") 427	
	単 価				(") 389	
	官積算単価				427	合意率 0.911007
	*** B単 - 75号 ***					
000075	法面整形 切土法面整形		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1.000	m ²	855.6	(") 856	S単 182号
	合計				(") 856	
	単 価				(") 780	
	官積算単価				856	合意率 0.911214
	*** B単 - 76号 ***					
000076	基面整正		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	428.4	(") 428	S単 180号
	合計				(") 428	
	単 価				(") 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 77号 ***					
000077	作業残土処理 現場～周布団地へ搬出		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,兀'鈔山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1.000	m ³	884.7	(") 885	S単 174号
	合計				(") 885	
	単 価				(") 806	
	官積算単価				885	合意率 0.910734
	*** B単 - 78号 ***					
000078	基礎砕石 RC-40 t=15cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	(") 1.000	m ²	1,426	(") 1,426	S単 189号
	合計				(") 1,426	
	単 価				(") 1,299	
	官積算単価				1,426	合意率 0.910939

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 79号 ***						
000079	基礎コンクリート 18-8-25		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 1.000	m ³	24,770	() 24,770	S単 192号
	合 計				() 24,770	
	単 価				() 22,563	
	官積算単価				24,770	合意率 0.9109
*** B単 - 80号 ***						
000080	型枠 基礎コンクリート		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 1.000	m ²	4,805	() 4,805	S単 199号
	合 計				() 4,805	
	単 価				() 4,376.91	
	官積算単価				4,805	合意率 0.910908
*** B単 - 81号 ***						
000081	サイドドレーン B=300 H=300 コンクリート砕石(40~20mm)		m		() 10,000	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm,する	() 10.000	m	1,211	() 12,110	S単 110号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm,	() 1.125	m ³	4,200	() 4,725	S単 18号
	合 計				() 16,835	
	単 価				() 1,534	
	官積算単価				1,684	合意率 0.910926
*** B単 - 82号 ***						
000082	大型水路 (No.26+19.061~No.27+4.930) B2200×H1500 WH付		m		() 5,900	歩A 当たり算出
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2500kg超え5500kg以下kg,ワフレ-ンコン-ン,モルタル,1.000m,なし,モルタ ル,2.8m	() 1.000	m	14,456	() 14,456	S単 104号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ワフレ-ンコン-ン,モルタル,1.000m,なし,モルタ ル,2.8m	() 1.300	m	15,197	() 19,756	S単 107号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ワフレ-ンコン-ン,モルタル,2.000m,なし,モルタ ル,2.8m	() 3.600	m	7,652	() 27,547	S単 106号
S02116	U型水路 B2200×H1500×L1000(短切)t200 WH付 天端・側壁差筋,,	() 1.000	個	284,000	() 284,000	S単 39号
S02116	U型水路 B2200×H1500×L1276(斜切)t200 WH付 天端差筋,,	() 1.000	個	377,000	() 377,000	S単 40号
S02116	U型水路 B2200×H1500×L1584(斜切)t200 WH付 天端差筋,,	() 1.000	個	431,000	() 431,000	S単 41号
S02116	U型水路 B2200×H1500×L1997 t200 WH付 天端差筋,,	() 1.000	個	340,000	() 340,000	S単 32号
	合 計				() 1,493,759	
	単 価				() 230,622	
	官積算単価				253,179	合意率 0.910904
*** B単 - 83号 ***						
000083	大型水路 (No.27+4.930~No.30+0.929) B2200×H1600 WH付		m		() 56,000	歩A 当たり算出
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ワフレ-ンコン-ン,モルタル,2.000m,なし,モルタ	() 56.000	m	7,652	() 428,512	S単 106号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ル,2.8m					
S02116	U型水路 B2200×H1600×L1997 t150 WH付,,	(") 28.000	個	243,000	(") 6,804,000	S単 34号
	合計				(") 7,232,512	
	単価				(") 117,645	
	官積算単価				129,152	合意率 0.910903
	*** B単 - 84号 ***					
000084	調整コンクリート(3号暗渠場上下流) 21-12-25		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.500	m3	33,210	(") 49,815	S単 194号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 15.000	m ²	8,463	(") 126,945	S単 200号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.038	ton	167,072	(") 6,349	S単 102号
	合計				(") 183,109	
	単価				(") 166,795	
	官積算単価				183,109	合意率 0.910905
	*** B単 - 85号 ***					
000085	調整コンクリート(4号暗渠工上下流) 21-12-25		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 0.900	m3	33,210	(") 29,889	S単 194号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 8.800	m ²	8,463	(") 74,474	S単 200号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.031	ton	167,072	(") 5,179	S単 102号
	合計				(") 109,542	
	単価				(") 99,782	
	官積算単価				109,542	合意率 0.910901
	*** B単 - 86号 ***					
000086	重力式擁壁 18-8-40		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,リッパ(クン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 12.000	m3	33,540	(") 402,480	S単 195号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 17.000	m ²	9,405	(") 159,885	S単 201号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 8.700	m ²	1,426	(") 12,406	S単 189号
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	(") 4.000	掛m ²	4,589	(") 18,356	S単 140号
S18031	足場工 なし,単管,なし	(") 2.000	掛m ²	4,214	(") 8,428	S単 141号
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	(") 10.000	掛m ²	3,573	(") 35,730	S単 142号
	合計				(") 637,285	
	単価				(") 580,506	
	官積算単価				637,285	合意率 0.910904
	*** B単 - 87号 ***					
000087	地覆(3号暗渠工) 21-12-25		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 0.900	m3	27,860	(") 25,074	S単 196号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 3.800	m ²	9,405	(") 35,739	S単 201号
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.025	ton	167,072	(") 4,177	S単 102号
S03701	【鉄筋工】 SD295_D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.046	ton	165,012	(") 7,591	S単 103号
	合計				(") 72,581	
	単価				(") 66,114	
	官積算単価				72,581	合意率 0.910899
	*** B単 - 88号 ***					
000088	ガードレール(3号暗渠工) Gr-C-2B-4		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	(") 1.000	m	14,940	(") 14,940	S単 121号
	合計				(") 14,940	
	単価				(") 13,609	
	官積算単価				14,940	合意率 0.91091
	*** B単 - 89号 ***					
000089	地覆(4号暗渠工) 21-12-25		箇所		(") 1,000	歩A 箇所 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 0.900	m ³	27,860	(") 25,074	S単 196号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 3.800	m ²	9,405	(") 35,739	S単 201号
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.025	ton	167,072	(") 4,177	S単 102号
S03701	【鉄筋工】 SD295_D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.039	ton	165,012	(") 6,435	S単 103号
	合計				(") 71,425	
	単価				(") 65,061	
	官積算単価				71,425	合意率 0.910899
	*** B単 - 90号 ***					
000090	ガードレール(4号暗渠工) Gr-C-2B-4		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	(") 1.000	m	14,940	(") 14,940	S単 121号
	合計				(") 14,940	
	単価				(") 13,609	
	官積算単価				14,940	合意率 0.91091
	*** B単 - 91号 ***					
000091	ずれ止めコンクリート(3号暗渠工) 21-12-25		箇所		(") 1,000	歩A 箇所 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,リウナー機能付打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 0.200	m ³	34,400	(") 6,880	S単 197号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 2.200	m ²	9,405	(") 20,691	S単 201号
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.011	ton	167,072	(") 1,838	S単 102号
	合計				(") 29,409	
	単価				(") 26,789	
	官積算単価				29,409	合意率 0.910911
	*** B単 - 92号 ***					

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000092	ずれ止めコンクリート(4号暗渠工) 21-12-25		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツ約(ルン機能付)打設.計上する.-.-,一般養生.-.-.なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 0.200	m3	34,400	(") 6,880	S単 197号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 2.200	m ²	9,405	(") 20,691	S単 201号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.011	ton	167,072	(") 1,838	S単 102号
	合計				(") 29,409	
	単価				(") 26,789	
	官積算単価				29,409	合意率 0.910911
	*** B単 - 93号 ***					
000093	タラップ B=300 19mm 合成樹脂被覆		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	足掛け金物 B=300 19 合成樹脂被覆	(") 1.000	個	3,060	(") 3,060	S単 42号
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] 削孔深さ30mm以上200mm未満	(") 2.000	孔	617.1	(") 1,234	S単 97号
	合計				(") 4,294	
	単価				(") 3,911	
	官積算単価				4,294	合意率 0.910805
	*** B単 - 94号 ***					
000094	アスファルト舗装 再生密粒度アスコ13 t=4cm、RM-25 t=10cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ²	624.9	(") 625	S単 207号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺﾝｸﾘｰﾄ 各 種,,再生密粒度アスコ(13)	(") 1.000	m ²	2,626	(") 2,626	S単 208号
	合計				(") 3,251	
	単価				(") 2,961	
	官積算単価				3,251	合意率 0.910796
	*** B単 - 95号 ***					
000095	床掘 砂質土		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	244.2	(") 244	S単 170号
	合計				(") 244	
	単価				(") 222.26	
	官積算単価				244	合意率 0.910928
	*** B単 - 96号 ***					
000096	埋戻 構造物周辺		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()	(") 1.000	m3	2,002	(") 2,002	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,262	
	単価				(") 2,060.46	
	官積算単価				2,262	合意率 0.910902
	*** B単 - 97号 ***					
000097	基面整正		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基礎整正 基礎整正	(") 1.000	m ²	428.4	(") 428	S単 180号
	合計				(") 428	
	単価				(") 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 98号 ***					
000098	ネットフェンス H=1200 土中埋込型		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 6970,1.2m,有,2.0m	(") 1.000	m	9,571	(") 9,571	S単 9号
	合計				(") 9,571	
	単価				(") 8,718	
	官積算単価				9,571	合意率 0.910876
	*** B単 - 99号 ***					
000099	門扉 H=1200		門		(") 1.000 門	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.2m,ネット式片開,亜鉛メッキ製	(") 1.000	組	45,611	(") 45,611	S単 10号
S02116	ネットフェンス扉用アンカーブロック 250×250×500,,	(") 2.000	個	4,520	(") 9,040	S単 43号
	合計				(") 54,651	
	単価				(") 49,782	
	官積算単価				54,651	合意率 0.910907
	*** B単 - 100号 ***					
000100	基礎砕石 RC-40 t=10cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40-0mm	(") 1.000	m ²	1,287	(") 1,287	S単 191号
	合計				(") 1,287	
	単価				(") 1,172	
	官積算単価				1,287	合意率 0.910644
	*** B単 - 101号 ***					
000101	作業残土処理 現場~周布団地へ搬出		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1.000	m ³	884.7	(") 885	S単 174号
	合計				(") 885	
	単価				(") 806	
	官積算単価				885	合意率 0.910734
	*** B単 - 102号 ***					
000102	鉄鋼スラグ舗装 簡易舗装用 t=10cm		m ²		(") 100.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤラン,RC-30,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり	(") 100.000	m ²	665	(") 66,500	S単 119号
	合計				(") 66,500	
	単価				(") 606	
	官積算単価				665	合意率 0.911278
	*** B単 - 103号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000103	鉄鋼スラグ		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S02116	鉄鋼スラグ簡易舗装材 .25-0mm,	(")	m3	3,800	(")	S単 44号
		1,000			3,800	
	合計				(")	
					3,800	
	単価				(")	
					3,461	
	官積算単価				3,800	合意率 0.910789
	*** B単 - 104号 ***					
000104	床掘		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(")	m3	244.2	(")	S単 170号
		1,000			244	
	合計				(")	
					244	
	単価				(")	
					222.33	
	官積算単価				244	合意率 0.911202
	*** B単 - 105号 ***					
000105	埋戻 構造物周辺		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(")	m3	2,002	(")	S単 2号
		1,000			2,002	
	合計				(")	
					2,002	
	単価				(")	
					1,823.66	
	官積算単価				2,002	合意率 0.910922
	*** B単 - 106号 ***					
000106	基面整正		m ²		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(")	m ²	428.4	(")	S単 180号
		1,000			428	
	合計				(")	
					428	
	単価				(")	
					390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 107号 ***					
000107	基礎コンクリート 18-8-40		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(")	m3	27,010	(")	S単 198号
		1,000			27,010	
	合計				(")	
					27,010	
	単価				(")	
					24,604	
	官積算単価				27,010	合意率 0.910921
	*** B単 - 108号 ***					
000108	型枠 小構造物		m ²		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(")	m ²	8,463	(")	S単 200号
		1,000			8,463	
	合計				(")	
					8,463	
	単価				(")	
					7,708.88	
	官積算単価				8,463	合意率 0.910917
	*** B単 - 109号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000109	基礎碎石 RC-40 t=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	(") 1.000	m ²	1,287	(") 1,287	S単 191号
	合計				(") 1,287	
	単 価				(") 1,172	
	官積算単価				1,287	合意率 0.910644
	*** B単 - 110号 ***					
000110	車止め		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	車止め 60.5×850 (SUS304) , ,	(") 1.000	本	12,300	(") 12,300	S単 45号
	合計				(") 12,300	
	単 価				(") 11,204	
	官積算単価				12,300	合意率 0.910894
	*** B単 - 111号 ***					
000111	舗装版切断 アスファルト舗装版 t=4cm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	665.5	(") 666	S単 187号
	合計				(") 666	
	単 価				(") 607	
	官積算単価				666	合意率 0.911411
	*** B単 - 112号 ***					
000112	舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=4cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	610	(") 610	S単 186号
	合計				(") 610	
	単 価				(") 556	
	官積算単価				610	合意率 0.911475
	*** B単 - 113号 ***					
000113	殻運搬・処理 アスファルト舗装版		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1.000	m ³	3,525	(") 3,525	S単 93号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	(") 1.000	m ³	2,415	(") 2,415	S単 183号
	合計				(") 5,940	
	単 価				(") 5,411	
	官積算単価				5,940	合意率 0.910942
	*** B単 - 114号 ***					
000114	コンクリート切断 無筋コンクリート		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-	(") 1.000	m	3,181	(") 3,181	S単 188号
	合計				(") 3,181	
	単 価				(") 2,898	
	官積算単価				3,181	合意率 0.911034
	*** B単 - 115号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000115	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	10,540	(") 10,540	S単 101号
	合計				(") 10,540	
	単価				(") 9,601	
	官積算単価				10,540	合意率 0.91091
	*** B単 - 116号 ***					
000116	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	m3	2,820	(") 2,820	S単 94号
SA0221	SP 殻運搬 ンクリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	(") 1.000	m3	1,542	(") 1,542	S単 184号
	合計				(") 4,362	
	単価				(") 3,973	
	官積算単価				4,362	合意率 0.91082
	*** B単 - 117号 ***					
000117	石積撤去 空積		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	(") 6.700	m ²	1,525	(") 10,218	S単 11号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	281.6	(") 282	S単 165号
	合計				(") 10,500	
	単価				(") 9,565	
	官積算単価				10,500	合意率 0.910952
	*** B単 - 118号 ***					
000118	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 空石積		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ンクリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,	(") 1.000	m3	1,755	(") 1,755	S単 185号
S02123	石積処理費 練石積	(") 1.000	m3	2,820	(") 2,820	S単 95号
	合計				(") 4,575	
	単価				(") 4,167	
	官積算単価				4,575	合意率 0.910819
	*** B単 - 119号 ***					
000119	旧下水道管切断 VU 200		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00010	管切断工 塩ビ管 200	(") 1.000	口	240	(") 240	T単 10号
	合計				(") 240	
	単価				(") 219	
	官積算単価				240	合意率 0.9125
	*** B単 - 120号 ***					
000120	旧下水道管撤去 VU 200		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00011	既設管撤去 塩ビ管 200	(") 1.000	m	997	(") 997	T単 11号
	合計				(") 997	
	単価				(") 908	
	官積算単価				997	合意率 0.910732

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 121号 ***						
000121	産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック	(")	m3		(")	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km 以下	(") 1.000	m3	2,772	(") 2,772	S単 175号
S02123	廃プラスチック処理費 廃プラスチック	(") 1.000	m3	7,000	(") 7,000	S単 96号
合 計						(")
単 価						(")
官積算単価						9,772
						合意率 0.910867
*** B単 - 122号 ***						
000122	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(")	m3		(")	歩A 1.000 m3 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	m3	2,820	(") 2,820	S単 94号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	(") 1.000	m3	1,542	(") 1,542	S単 184号
合 計						(")
単 価						(")
官積算単価						4,362
						合意率 0.91082
*** B単 - 123号 ***						
000123	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VDキャップ 200	(")	個		(")	歩A 1.000 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVキャップ 200,,	(") 1.000	個	1,920	(") 1,920	S単 46号
合 計						(")
単 価						(")
官積算単価						1,920
						合意率 0.910937
*** B単 - 124号 ***						
000124	アスファルト舗装 再生密粒度アス13 t=4cm、RM-25 t=10cm	(")	m ²		(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ²	624.9	(") 625	S単 207号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ゾライメント 各 種,,再生密粒度アス13(13)	(") 1.000	m ²	2,626	(") 2,626	S単 208号
合 計						(")
単 価						(")
官積算単価						3,251
						合意率 0.910796
*** B単 - 125号 ***						
000125	暗渠管 HP 250	(")	m		(")	歩A 10.000 m 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 10.000	m	10,890	(") 108,900	S単 206号
合 計						(")
単 価						(")
官積算単価						10,890
						合意率 0.910927
*** B単 - 126号 ***						
000126	基礎砕石 RC-40	(")	m ²		(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1.000	m ²	1,426	(") 1,426	S単 189号
	合計				(") 1,426	
	単価				(") 1,299	
	官積算単価				1,426	合意率 0.910939
	*** B単 - 127号 ***					
000127	閉塞壁・止め壁コンクリート 18-8-40		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	27,010	(") 27,010	S単 198号
	合計				(") 27,010	
	単価				(") 24,604	
	官積算単価				27,010	合意率 0.910921
	*** B単 - 128号 ***					
000128	型枠 無筋構造物		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,405	(") 9,405	S単 201号
	合計				(") 9,405	
	単価				(") 8,567.14	
	官積算単価				9,405	合意率 0.910913
	*** B単 - 129号 ***					
000129	基礎碎石 RC-40 t=15cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1.000	m ²	1,426	(") 1,426	S単 189号
	合計				(") 1,426	
	単価				(") 1,299	
	官積算単価				1,426	合意率 0.910939
	*** B単 - 130号 ***					
000130	鋼矢板天端切断 切断長L=0.5m		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 8~12mm	(") 1.000	m	2,638	(") 2,638	S単 12号
	合計				(") 2,638	
	単価				(") 2,403	
	官積算単価				2,638	合意率 0.910917
	*** B単 - 131号 ***					
000131	吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル有孔), 50		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 45.000	m ³	244.2	(") 10,989	S単 170号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ丸管), 50~75mm	(") 100.000	m	757	(") 75,700	S単 126号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 13.900	m ³	1,001	(") 13,914	S単 125号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ丸管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 100.000	m	21	(") 2,100	S単 124号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 30.000	m ²	428.4	(") 12,852	S単 180号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50,,	(") 100.000	m	420	(") 42,000	S単 47号
S02116	コンクリート用碎石 .20~5mm,	(") 13.900	m ³	4,200	(") 58,380	S単 48号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	投入 土砂,土量50,000m3未満	(") 45.000	m3		(") 236.2	10,629 S単 166号
	合計				(") 226,564	
	単価				(") 2,064	
	官積算単価				2,266	合意率 0.910856
	*** B単 - 132号 ***					
000132	吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 75		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 45.000	m3		(") 244.2	10,989 S単 170号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ-ル管), 50~75mm	(") 100.000	m		(") 757	75,700 S単 126号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 13.600	m3		(") 1,001	13,614 S単 125号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ-ル管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 100.000	m		(") 21	2,100 S単 124号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 30.000	m ²		(") 428.4	12,852 S単 180号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,,	(") 100.000	m		(") 725	72,500 S単 49号
S02116	コンクリート用砕石 ,20~5mm,	(") 13.900	m3		(") 4,200	58,380 S単 48号
SA0102	投入 土砂,土量50,000m3未満	(") 45.000	m3		(") 236.2	10,629 S単 166号
	合計				(") 256,764	
	単価				(") 2,339	
	官積算単価				2,568	合意率 0.910825
	*** B単 - 133号 ***					
000133	集水渠 VU 75		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 45.000	m3		(") 244.2	10,989 S単 170号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 100.000	m		(") 812	81,200 S単 127号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 24.400	本		(") 1,830	44,652 S単 50号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75,,	(") 25.000	個		(") 133	3,325 S単 51号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 9.000	m ²		(") 428.4	3,856 S単 180号
SA0102	投入 土砂,土量50,000m3未満	(") 45.000	m3		(") 236.2	10,629 S単 166号
	合計				(") 154,651	
	単価				(") 1,409	
	官積算単価				1,547	合意率 0.910795
	*** B単 - 134号 ***					
000134	集水渠 VU 100		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 45.000	m3		(") 244.2	10,989 S単 170号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	(") 100.000	m		(") 737	73,700 S単 128号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 24.400	本		(") 2,170	52,948 S単 52号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100,,	(") 25.000	個		(") 259	6,475 S単 53号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 11.000	m ²		(") 428.4	4,712 S単 180号
SA0102	投入 土砂,土量50,000m3未満	(") 45.000	m3		(") 236.2	10,629 S単 166号
	合計				(") 159,453	
	単価				(") 1,453	
	官積算単価				1,595	合意率 0.910971

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 135号 ***						
000135	排水渠 VU 75		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 45.000	m3	244.2	(") 10,989	S単 170号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 100.000	m	1,084	(") 108,400	S単 129号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 24.400	本	1,830	(") 44,652	S単 50号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75,,	(") 25.000	個	133	(") 3,325	S単 51号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 9.000	m ²	428.4	(") 3,856	S単 180号
SA0102	投入 土砂,土量50,000m3未満	(") 45.000	m3	236.2	(") 10,629	S単 166号
	合 計				(") 181,851	
	単 価				(") 1,657	
	官積算単価				(") 1,819	合意率 0.91094
*** B単 - 136号 ***						
000136	排水渠 VU 100		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 45.000	m3	244.2	(") 10,989	S単 170号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	(") 100.000	m	737	(") 73,700	S単 128号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 24.400	本	2,170	(") 52,948	S単 52号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100,,	(") 25.000	個	259	(") 6,475	S単 53号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 11.000	m ²	428.4	(") 4,712	S単 180号
SA0102	投入 土砂,土量50,000m3未満	(") 45.000	m3	236.2	(") 10,629	S単 166号
	合 計				(") 159,453	
	単 価				(") 1,453	
	官積算単価				(") 1,595	合意率 0.910971
*** B単 - 137号 ***						
000137	排水渠 VU 125		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 45.000	m3	244.2	(") 10,989	S単 170号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 22.500	m3	2,048	(") 46,080	S単 171号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100.000	m	2,239	(") 223,900	S単 114号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 125,,	(") 25.000	個	514	(") 12,850	S単 54号
SA0102	排水管理戻 土砂,土量50,000m3未満	(") 21.000	m3	236.2	(") 4,960	S単 167号
SA0102	投入 土砂,土量50,000m3未満	(") 45.000	m3	236.2	(") 10,629	S単 166号
	合 計				(") 309,408	
	単 価				(") 2,818	
	官積算単価				(") 3,094	合意率 0.910795
*** B単 - 138号 ***						
000138	排水渠取付部 VU 75		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 22.000	m3	2,048	(") 45,056	S単 171号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100.000	m	1,355	(") 135,500	S単 115号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 21.000	m3	3,877	(") 81,417	S単 6号
	合 計				(") 261,973	
	単 価				(") 2,387	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				2,620	合意率 0.911068
	*** B単 - 139号 ***					
000139	排水渠取付部 VU 100		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 22.000	m3	2,048	(") 45,056	S単 171号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100.000	m	1,440	(") 144,000	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 21.000	m3	3,877	(") 81,417	S単 6号
	合 計				(") 270,473	
	単 価				(") 2,464	
	官積算単価				2,705	合意率 0.910905
	*** B単 - 140号 ***					
000140	排水渠取付部 VU 125		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 22.000	m3	2,048	(") 45,056	S単 171号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100.000	m	2,239	(") 223,900	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 20.000	m3	3,877	(") 77,540	S単 6号
	合 計				(") 346,496	
	単 価				(") 3,156	
	官積算単価				3,465	合意率 0.910822
	*** B単 - 141号 ***					
000141	水閘 75		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 75, ,	(") 1.000	個	16,100	(") 16,100	S単 55号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 2.100	m ²	427.1	(") 897	S単 181号
	合 計				(") 16,997	
	単 価				(") 15,483	
	官積算単価				16,997	合意率 0.910925
	*** B単 - 142号 ***					
000142	水閘 100		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 100, ,	(") 1.000	個	24,700	(") 24,700	S単 56号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 2.100	m ²	427.1	(") 897	S単 181号
	合 計				(") 25,597	
	単 価				(") 23,316	
	官積算単価				25,597	合意率 0.910887
	*** B単 - 143号 ***					
000143	水閘 125		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 125, ,	(") 1.000	個	45,600	(") 45,600	S単 57号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 2.100	m ²	427.1	(") 897	S単 181号
	合 計				(") 46,497	
	単 価				(") 42,354	
	官積算単価				46,497	合意率 0.910897

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 144号 ***						
000144	既設排水路削孔 75		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] 削孔径 77mm以上 90mm未満、削孔深さ50mm以上200mm未満	() 1.000	孔	5,712	() 5,712	S単 98号
	合計				() 5,712	
	単価				() 5,203	
	官積算単価				5,712	合意率 0.910889
*** B単 - 145号 ***						
000145	既設排水路削孔 100		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] 削孔径 110mm以上 128mm未満、削孔深さ50mm以上200mm未満	() 1.000	孔	6,550	() 6,550	S単 99号
	合計				() 6,550	
	単価				() 5,966	
	官積算単価				6,550	合意率 0.910839
*** B単 - 146号 ***						
000146	既設排水路削孔 125		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] 削孔径 128mm以上 160mm未満、削孔深さ50mm以上200mm未満	() 1.000	孔	6,937	() 6,937	S単 100号
	合計				() 6,937	
	単価				() 6,319	
	官積算単価				6,937	合意率 0.910912
*** B単 - 147号 ***						
000147	会所樹設置工 B300×H420		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	() 1.000	基	3,419	() 3,419	S単 205号
S02116	会所樹蓋付 B300×H420,,	() 1.000	箇所	3,850	() 3,850	S単 58号
	合計				() 7,269	
	単価				() 6,621	
	官積算単価				7,269	合意率 0.910854
*** B単 - 148号 ***						
000148	管理孔設置工 高密度ポリエチレン管(ダブル無孔), 50		m		() 100,000	歩A 当たり算出
T00009	暗渠排水工(排水管布設) 50 ロ-ル管	() 100,000	m	208	() 20,800	T単 9号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 50,,	() 100,000	m	420	() 42,000	S単 59号
	合計				() 62,800	
	単価				() 572	
	官積算単価				628	合意率 0.910828
*** B単 - 149号 ***						
000149	管理孔保護工 高密度ポリエチレン管(ダブル無孔), 100		箇所		() 10,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 100,,	() 10,000	m	860	() 8,600	S単 60号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 100,,	() 10,000	個	900	() 9,000	S単 61号
	合計				() 17,600	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 1,603	
	官積算単価				1,760	合意率 0.910795
	*** B単 - 150号 ***					
000150	管理孔水平部土工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	表土剥取 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 45.000	m3	244.2	(") 10,989	S単 172号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 13.500	m3	2,048	(") 27,648	S単 171号
SA0102	管理孔埋戻 土砂,土量50,000m3未満	(") 13.200	m3	236.2	(") 3,118	S単 168号
SA0102	表土戻し 土砂,土量50,000m3未満	(") 45.000	m3	236.2	(") 10,629	S単 169号
	合 計				(") 52,384	
	単 価				(") 477	
	官積算単価				524	合意率 0.910305
	*** B単 - 151号 ***					
000151	管理孔取付部土工		箇所		(") 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 1.700	m3	1,172	(") 1,992	S単 163号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 1.700	m3	3,877	(") 6,591	S単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 2.700	m ²	427.1	(") 1,153	S単 181号
	合 計				(") 9,736	
	単 価				(") 887	
	官積算単価				974	合意率 0.910677
	*** B単 - 152号 ***					
000152	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100,L=1.0m		個		(") 4.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 1.000	本	2,170	(") 2,170	S単 52号
	合 計				(") 2,170	
	単 価				(") 495	
	官積算単価				543	合意率 0.911602
	*** B単 - 153号 ***					
000153	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インクレーザ), 100 x 75		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクレーザ) 100 x 75,,	(") 1.000	個	245	(") 245	S単 62号
	合 計				(") 245	
	単 価				(") 223	
	官積算単価				245	合意率 0.910204
	*** B単 - 154号 ***					
000154	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°エルボ,径75mm用		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 75,,	(") 1.000	個	218	(") 218	S単 63号
	合 計				(") 218	
	単 価				(") 199	
	官積算単価				218	合意率 0.912844

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 155号 ***						
000155	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y 75x 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 75x 75,,	(") 1,000	個	315	(") 315	S単 64号
	合 計				(") 315	
	単 価				(") 287	
	官積算単価				315	合意率 0.911111
*** B単 - 156号 ***						
000156	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y 100x 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100x 75,,	(") 1,000	個	497	(") 497	S単 65号
	合 計				(") 497	
	単 価				(") 453	
	官積算単価				497	合意率 0.911468
*** B単 - 157号 ***						
000157	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y 100x 100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100x 100,,	(") 1,000	個	656	(") 656	S単 66号
	合 計				(") 656	
	単 価				(") 598	
	官積算単価				656	合意率 0.911585
*** B単 - 158号 ***						
000158	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y 125x 100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125x 100,,	(") 1,000	個	1,480	(") 1,480	S単 67号
	合 計				(") 1,480	
	単 価				(") 1,348	
	官積算単価				1,480	合意率 0.91081
*** B単 - 159号 ***						
000159	継手資材(高密度ポリエチレン管) ダブル有孔管 75		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,,	(") 1,000	m	725	(") 725	S単 49号
	合 計				(") 725	
	単 価				(") 660	
	官積算単価				725	合意率 0.910344
*** B単 - 160号 ***						
000160	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75,L=100		個		(") 40,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 1,000	本	1,830	(") 1,830	S単 50号
	合 計				(") 1,830	
	単 価				(") 42	
	官積算単価				46	合意率 0.913043
*** B単 - 161号 ***						

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000161	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75,L=200		個		(") 20,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 1.000	本	1,830	(") 1,830	S単 50号
	合計				(") 1,830	
	単価				(") 84	
	官積算単価				92	合意率 0.913043
	*** B単 - 162号 ***					
000162	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100,L=200		個		(") 20,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 1.000	本	2,170	(") 2,170	S単 52号
	合計				(") 2,170	
	単価				(") 99	
	官積算単価				109	合意率 0.908256
	*** B単 - 163号 ***					
000163	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125,L=200		個		(") 20,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,,	(") 1.000	本	4,990	(") 4,990	S単 68号
	合計				(") 4,990	
	単価				(") 228	
	官積算単価				250	合意率 0.912
	*** B単 - 164号 ***					
000164	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異形ソケット(インクリーザ), 100x 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100x 75,,	(") 1.000	個	245	(") 245	S単 62号
	合計				(") 245	
	単価				(") 223	
	官積算単価				245	合意率 0.910204
	*** B単 - 165号 ***					
000165	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異形ソケット(インクリーザ), 125x 100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 125x 100,,	(") 1.000	個	358	(") 358	S単 69号
	合計				(") 358	
	単価				(") 326	
	官積算単価				358	合意率 0.910614
	*** B単 - 166号 ***					
000166	表土整地		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,表土整地,良好	(") 1.000	ha	194,491	(") 194,491	S単 122号
	合計				(") 194,491	
	単価				(") 177,163	
	官積算単価				194,491	合意率 0.910905
	*** B単 - 167号 ***					
000167	耕地復旧		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 10,000.000	m ²	25	(") 250,000	S単 132号
	合計				(") 250,000	
	単価				(") 227,726	
	官積算単価				250,000	合意率 0.910904
	*** B単 - 168号 ***					
000168	作業残土処理 各ほ場～仮置場～周布団地へ搬出		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	(") 1,000	m ³	440	(") 440	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1,000	m ³	236.2	(") 236	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(") 1,000	m ³	1,062	(") 1,062	S単 176号
	合計				(") 1,738	
	単価				(") 1,583	
	官積算単価				1,738	合意率 0.910817
	*** B単 - 169号 ***					
000169	表土掘削・埋戻 仮置場		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(") 1,000	m ²	60	(") 60	S単 130号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	(") 1,000	m ²	61	(") 61	S単 131号
	合計				(") 121	
	単価				(") 110	
	官積算単価				121	合意率 0.90909
	*** B単 - 170号 ***					
000170	吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 50		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 45,000	m ³	244.2	(") 10,989	S単 170号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(D-L管), 50~75mm	(") 100,000	m	757	(") 75,700	S単 126号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 10,100	m ³	1,001	(") 10,110	S単 125号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D-L管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 100,000	m	21	(") 2,100	S単 124号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 30,000	m ²	428.4	(") 12,852	S単 180号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50,	(") 100,000	m	420	(") 42,000	S単 47号
S02116	コンクリート用砕石 ,20~5mm,	(") 10,100	m ³	4,200	(") 42,420	S単 48号
SA0102	投入 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 45,000	m ³	236.2	(") 10,629	S単 166号
	合計				(") 206,800	
	単価				(") 1,884	
	官積算単価				2,068	合意率 0.911025
	*** B単 - 171号 ***					
000171	吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 75		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 45,000	m ³	244.2	(") 10,989	S単 170号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(D-L管), 50~75mm	(") 100,000	m	757	(") 75,700	S単 126号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 9,800	m ³	1,001	(") 9,810	S単 125号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D-L管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 100,000	m	21	(") 2,100	S単 124号

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 30.000	m ²	428.4	(") 12,852	S単 180号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75, ,	(") 100.000	m	725	(") 72,500	S単 49号
S02116	コンクリート用砕石 ,20~5mm,	(") 9.800	m ³	4,200	(") 41,160	S単 48号
SA0102	投入 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 45.000	m ³	236.2	(") 10,629	S単 166号
	合計				(") 235,740	
	単 価				(") 2,147	
	官積算単価				2,357	合意率 0.910903
	*** B単 - 172号 ***					
000172	集水渠 VU 75		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 45.000	m ³	244.2	(") 10,989	S単 170号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 100.000	m	812	(") 81,200	S単 127号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m, ,	(") 24.400	本	1,830	(") 44,652	S単 50号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75, ,	(") 25.000	個	133	(") 3,325	S単 51号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 9.000	m ²	428.4	(") 3,856	S単 180号
SA0102	投入 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 45.000	m ³	236.2	(") 10,629	S単 166号
	合計				(") 154,651	
	単 価				(") 1,409	
	官積算単価				1,547	合意率 0.910795
	*** B単 - 173号 ***					
000173	集水渠 VU 100		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 45.000	m ³	244.2	(") 10,989	S単 170号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	(") 100.000	m	737	(") 73,700	S単 128号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m, ,	(") 24.400	本	2,170	(") 52,948	S単 52号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100, ,	(") 25.000	個	259	(") 6,475	S単 53号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 11.000	m ²	428.4	(") 4,712	S単 180号
SA0102	投入 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 45.000	m ³	236.2	(") 10,629	S単 166号
	合計				(") 159,453	
	単 価				(") 1,453	
	官積算単価				1,595	合意率 0.910971
	*** B単 - 174号 ***					
000174	集水渠 VU 75		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 45.000	m ³	244.2	(") 10,989	S単 170号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 100.000	m	812	(") 81,200	S単 127号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m, ,	(") 24.400	本	1,830	(") 44,652	S単 50号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75, ,	(") 25.000	個	133	(") 3,325	S単 51号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 9.000	m ²	428.4	(") 3,856	S単 180号
SA0102	投入 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 45.000	m ³	236.2	(") 10,629	S単 166号
	合計				(") 154,651	
	単 価				(") 1,409	
	官積算単価				1,547	合意率 0.910795

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 175号 ***						
000175	排水渠 VU 100		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 45.000	m3	244.2	(") 10,989	S単 170号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	(") 100.000	m	737	(") 73,700	S単 128号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 24.400	本	2,170	(") 52,948	S単 52号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100,,	(") 25.000	個	259	(") 6,475	S単 53号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 11.000	m ²	428.4	(") 4,712	S単 180号
SA0102	投入 土砂,土量50,000m3未満	(") 45.000	m3	236.2	(") 10,629	S単 166号
	合 計				(") 159,453	
	単 価				(") 1,453	
	官積算単価				1,595	合意率 0.910971
*** B単 - 176号 ***						
000176	排水渠 VU 125		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 45.000	m3	244.2	(") 10,989	S単 170号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 15.600	m3	2,048	(") 31,949	S単 171号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100.000	m	2,239	(") 223,900	S単 114号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 125,,	(") 25.000	個	514	(") 12,850	S単 54号
SA0102	排水管理戻 土砂,土量50,000m3未満	(") 14.100	m3	236.2	(") 3,330	S単 167号
SA0102	投入 土砂,土量50,000m3未満	(") 45.000	m3	236.2	(") 10,629	S単 166号
	合 計				(") 293,647	
	単 価				(") 2,674	
	官積算単価				2,936	合意率 0.910762
*** B単 - 177号 ***						
000177	排水渠取付部 VU 100		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 20.100	m3	2,048	(") 41,165	S単 171号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100.000	m	1,440	(") 144,000	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 19.100	m3	3,877	(") 74,051	S単 6号
	合 計				(") 259,216	
	単 価				(") 2,361	
	官積算単価				2,592	合意率 0.910879
*** B単 - 178号 ***						
000178	排水渠取付部 VU 125		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 20.100	m3	2,048	(") 41,165	S単 171号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100.000	m	2,239	(") 223,900	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 18.600	m3	3,877	(") 72,112	S単 6号
	合 計				(") 337,177	
	単 価				(") 3,072	
	官積算単価				3,372	合意率 0.911032

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 179号 ***						
000179	水閘 75		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 75,,	(") 1,000	個	16,100	(") 16,100	S単 55号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 2,100	m ²	427.1	(") 897	S単 181号
	合計				(") 16,997	
	単価				(") 15,483	
	官積算単価				16,997	合意率 0.910925
*** B単 - 180号 ***						
000180	水閘 100		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 100,,	(") 1,000	個	24,700	(") 24,700	S単 56号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 2,100	m ²	427.1	(") 897	S単 181号
	合計				(") 25,597	
	単価				(") 23,316	
	官積算単価				25,597	合意率 0.910887
*** B単 - 181号 ***						
000181	水閘 125		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 125,,	(") 1,000	個	45,600	(") 45,600	S単 57号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 2,100	m ²	427.1	(") 897	S単 181号
	合計				(") 46,497	
	単価				(") 42,354	
	官積算単価				46,497	合意率 0.910897
*** B単 - 182号 ***						
000182	既設排水路削孔 100		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] 削孔径 110mm以上 128mm未満、削孔深さ50mm以上200mm未満	(") 1,000	孔	6,550	(") 6,550	S単 99号
	合計				(") 6,550	
	単価				(") 5,966	
	官積算単価				6,550	合意率 0.910839
*** B単 - 183号 ***						
000183	会所樹設置工 B300×H420		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(") 1,000	基	3,419	(") 3,419	S単 205号
S02116	会所樹蓋付 B300×H420,,	(") 1,000	箇所	3,850	(") 3,850	S単 58号
	合計				(") 7,269	
	単価				(") 6,621	
	官積算単価				7,269	合意率 0.910854
*** B単 - 184号 ***						
000184	管理孔設置工 高密度ポリエチレン管(ダブル無孔), 50		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
T00009	暗渠排水工(排水管布設) 50 0-ル管	(") 100,000	m	208	(") 20,800	T単 9号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 50,,	(") 100,000	m	420	(") 42,000	S単 59号

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 62,800	
	単価				(") 572	
	官積算単価				628	合意率 0.910828
	*** B単 - 185号 ***					
000185	管理孔保護工 高密度ポリエチレン管(ダブル無孔), 100		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 100,,	(") 10,000	m	860	(") 8,600	S単 60号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 100,,	(") 10,000	個	900	(") 9,000	S単 61号
	合計				(") 17,600	
	単価				(") 1,603	
	官積算単価				1,760	合意率 0.910795
	*** B単 - 186号 ***					
000186	管理孔水平部土工		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0103	表土剥取 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 45,000	m3	244.2	(") 10,989	S単 172号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 13,500	m3	2,048	(") 27,648	S単 171号
SA0102	管理孔埋戻 土砂,土量50,000m3未満	(") 13,200	m3	236.2	(") 3,118	S単 168号
SA0102	表土戻し 土砂,土量50,000m3未満	(") 45,000	m3	236.2	(") 10,629	S単 169号
	合計				(") 52,384	
	単価				(") 477	
	官積算単価				524	合意率 0.910305
	*** B単 - 187号 ***					
000187	管理孔取付部土工		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -	(") 1,700	m3	1,172	(") 1,992	S単 163号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 1,700	m3	3,877	(") 6,591	S単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,均質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 2,700	m ²	427.1	(") 1,153	S単 181号
	合計				(") 9,736	
	単価				(") 887	
	官積算単価				974	合意率 0.910677
	*** B単 - 188号 ***					
000188	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100,L=1.0m		個		(") 4,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 1,000	本	2,170	(") 2,170	S単 52号
	合計				(") 2,170	
	単価				(") 495	
	官積算単価				543	合意率 0.911602
	*** B単 - 189号 ***					
000189	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125,L=1.0m		個		(") 4,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,,	(") 1,000	本	4,990	(") 4,990	S単 68号
	合計				(") 4,990	
	単価				(") 1,137	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,248	合意率 0.911057
	*** B単 - 190号 ***					
000190	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異形ソケット(インクリーザ) 100x 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100x 75,,	(") 1,000	個	245	(") 245	S単 62号
	合計				(") 245	
	単 価				(") 223	
	官積算単価				245	合意率 0.910204
	*** B単 - 191号 ***					
000191	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異形ソケット(インクリーザ) 125x 100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 125x 100,,	(") 1,000	個	358	(") 358	S単 69号
	合計				(") 358	
	単 価				(") 326	
	官積算単価				358	合意率 0.910614
	*** B単 - 192号 ***					
000192	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°エルボ,径75mm用		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 75,,	(") 1,000	個	218	(") 218	S単 63号
	合計				(") 218	
	単 価				(") 199	
	官積算単価				218	合意率 0.912844
	*** B単 - 193号 ***					
000193	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°エルボ,径100mm用		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 100,,	(") 1,000	個	434	(") 434	S単 70号
	合計				(") 434	
	単 価				(") 395	
	官積算単価				434	合意率 0.910138
	*** B単 - 194号 ***					
000194	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°エルボ,径125mm用		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 125,,	(") 1,000	個	925	(") 925	S単 71号
	合計				(") 925	
	単 価				(") 843	
	官積算単価				925	合意率 0.911351
	*** B単 - 195号 ***					
000195	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 75x 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 75x 75,,	(") 1,000	個	315	(") 315	S単 64号
	合計				(") 315	
	単 価				(") 287	
	官積算単価				315	合意率 0.911111

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 196号 ***						
000196	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100x 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100x 75,,	(") 1.000	個	497	(") 497	S単 65号
	合 計				(") 497	
	単 価				(") 453	
	官積算単価				497	合意率 0.911468
*** B単 - 197号 ***						
000197	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100x 100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100x 100,,	(") 1.000	個	656	(") 656	S単 66号
	合 計				(") 656	
	単 価				(") 598	
	官積算単価				656	合意率 0.911585
*** B単 - 198号 ***						
000198	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125x 100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125x 100,,	(") 1.000	個	1,480	(") 1,480	S単 67号
	合 計				(") 1,480	
	単 価				(") 1,348	
	官積算単価				1,480	合意率 0.91081
*** B単 - 199号 ***						
000199	継手資材(高密度ポリエチレン管) ダブル有孔管, 75		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,,	(") 1.000	m	725	(") 725	S単 49号
	合 計				(") 725	
	単 価				(") 660	
	官積算単価				725	合意率 0.910344
*** B単 - 200号 ***						
000200	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75,,L=100		個		(") 40,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 1.000	本	1,830	(") 1,830	S単 50号
	合 計				(") 1,830	
	単 価				(") 42	
	官積算単価				46	合意率 0.913043
*** B単 - 201号 ***						
000201	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75,,L=200		個		(") 20,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 1.000	本	1,830	(") 1,830	S単 50号
	合 計				(") 1,830	
	単 価				(") 84	
	官積算単価				92	合意率 0.913043

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 202号 ***						
000202	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100_L=200		個		(") 20,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 1,000	本	2,170	(") 2,170	S単 52号
	合計				(") 2,170	
	単価				(") 99	
	官積算単価				109	合意率 0.908256
*** B単 - 203号 ***						
000203	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異形ソケット(インクリーザ) 100x 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100x 75,,	(") 1,000	個	245	(") 245	S単 62号
	合計				(") 245	
	単価				(") 223	
	官積算単価				245	合意率 0.910204
*** B単 - 204号 ***						
000204	表土整地		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,表土整地,良好	(") 1,000	ha	194,491	(") 194,491	S単 122号
	合計				(") 194,491	
	単価				(") 177,163	
	官積算単価				194,491	合意率 0.910905
*** B単 - 205号 ***						
000205	耕地復旧		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 10,000.000	m ²	25	(") 250,000	S単 132号
	合計				(") 250,000	
	単価				(") 227,726	
	官積算単価				250,000	合意率 0.910904
*** B単 - 206号 ***						
000206	作業残土処理 各ほ場～仮置場～周布団地へ搬出		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	(") 1,000	m ³	440	(") 440	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1,000	m ³	236.2	(") 236	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ秒山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(") 1,000	m ³	1,062	(") 1,062	S単 176号
	合計				(") 1,738	
	単価				(") 1,583	
	官積算単価				1,738	合意率 0.910817
*** B単 - 207号 ***						
000207	表土掘削・埋戻 仮置場		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(") 1,000	m ²	60	(") 60	S単 130号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	(") 1,000	m ²	61	(") 61	S単 131号
	合計				(") 121	

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)			

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 110	
	官積算単価				121	合意率 0.90909
	*** B単 - 208号 ***					
000208	床掘 砂質土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	244.2	(") 244	S単 170号
	合 計				(") 244	
	単 価				(") 222.25	
	官積算単価				244	合意率 0.91086
	*** B単 - 209号 ***					
000209	砂基礎 管底 基礎砂(SF相当品以上)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパクタ,区分 ,あり,なし	(") 1.000	m3	4,110	(") 4,110	S単 112号
S02116	再生砂 管基礎用(SF相当品以上),,	(") 1.000	m3	3,900	(") 3,900	S単 72号
	合 計				(") 8,010	
	単 価				(") 7,296	
	官積算単価				8,010	合意率 0.910861
	*** B単 - 210号 ***					
000210	砂基礎 管回り 基礎砂(SF相当品以上)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クワ,区分 ,あり, なし	(") 1.000	m3	5,071	(") 5,071	S単 113号
S02116	再生砂 管基礎用(SF相当品以上),,	(") 1.000	m3	3,900	(") 3,900	S単 72号
	合 計				(") 8,971	
	単 価				(") 8,172	
	官積算単価				8,971	合意率 0.910935
	*** B単 - 211号 ***					
000211	埋戻 管頂30cm~60cm		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 1.000	m3	2,956	(") 2,956	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合 計				(") 3,216	
	単 価				(") 2,929.46	
	官積算単価				3,216	合意率 0.910903
	*** B単 - 212号 ***					
000212	埋戻 管頂~30cm		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,457	(") 1,457	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合 計				(") 1,717	
	単 価				(") 1,564	
	官積算単価				1,717	合意率 0.910891

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 213号 ***						
000213	埋戻 構造物周辺		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1,000	m3	2,002	(") 2,002	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,262	
	単価				(") 2,060	
	官積算単価				2,262	合意率 0.910698
*** B単 - 214号 ***						
000214	埋戻 B 1.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1,000	m3	2,002	(") 2,002	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,262	
	単価				(") 2,060	
	官積算単価				2,262	合意率 0.910698
*** B単 - 215号 ***						
000215	基面整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1,000	m ²	428.4	(") 428	S単 180号
	合計				(") 428	
	単価				(") 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
*** B単 - 216号 ***						
000216	法面整形 切土法面整形		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1,000	m ²	855.6	(") 856	S単 182号
	合計				(") 856	
	単価				(") 780	
	官積算単価				856	合意率 0.911214
*** B単 - 217号 ***						
000217	作業残土処理 現場~周布団地へ搬出		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(") 1,000	m3	1,062	(") 1,062	S単 176号
	合計				(") 1,062	
	単価				(") 967	
	官積算単価				1,062	合意率 0.910546
*** B単 - 218号 ***						
000218	導水管 VU 125		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100,000	m	2,239	(") 223,900	S単 114号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 125,.	(") 25,000	個	514	(") 12,850	S単 54号

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 236,750	
	単価				(") 2,157	
	官積算単価				2,368	合意率 0.910895
	*** B単 - 219号 ***					
000219	導水管 VU 150		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100.000	m	2,642	(") 264,200	S単 117号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 150,,	(") 25.000	個	885	(") 22,125	S単 73号
	合計				(") 286,325	
	単価				(") 2,608	
	官積算単価				2,863	合意率 0.910932
	*** B単 - 220号 ***					
000220	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インクリーザ), 150× 125		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 150× 125,,	(") 1.000	個	709	(") 709	S単 74号
	合計				(") 709	
	単価				(") 646	
	官積算単価				709	合意率 0.911142
	*** B単 - 221号 ***					
000221	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°エルボ,径125mm用		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 125,,	(") 1.000	個	925	(") 925	S単 71号
	合計				(") 925	
	単価				(") 843	
	官積算単価				925	合意率 0.911351
	*** B単 - 222号 ***					
000222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 150× 100		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 150× 100,,	(") 1.000	個	2,390	(") 2,390	S単 75号
	合計				(") 2,390	
	単価				(") 2,177	
	官積算単価				2,390	合意率 0.910878
	*** B単 - 223号 ***					
000223	埋設表示シート W=150 農水用(黄色)		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00003	埋設表示シート設置 幅150	(") 1.000	m	265	(") 265	T単 3号
	合計				(") 265	
	単価				(") 241	
	官積算単価				265	合意率 0.909433
	*** B単 - 224号 ***					
000224	舗装版切断 アスファルト舗装版 t=4cm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	665.5	(") 666	S単 187号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 666	
	単価				(") 607	
	官積算単価				666	合意率 0.911411
	*** B単 - 225号 ***					
000225	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=4cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有リ,なし	(") 1.000	m ²	610	(") 610	S単 186号
	合計				(") 610	
	単価				(") 556	
	官積算単価				610	合意率 0.911475
	*** B単 - 226号 ***					
000226	殻運搬・処理 アスファルト舗装版		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1.000	m ³	3,525	(") 3,525	S単 93号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	(") 1.000	m ³	2,415	(") 2,415	S単 183号
	合計				(") 5,940	
	単価				(") 5,411	
	官積算単価				5,940	合意率 0.910942
	*** B単 - 227号 ***					
000227	アスファルト舗装 再生密粒度アスコン13 t=4cm、RM-25 t=10cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ²	624.9	(") 625	S単 207号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ポライムト各種,,再生密粒度アスコン(13)	(") 1.000	m ²	2,626	(") 2,626	S単 208号
	合計				(") 3,251	
	単価				(") 2,961	
	官積算単価				3,251	合意率 0.910796
	*** B単 - 228号 ***					
000228	給水管切断 VU 75		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00004	管切断工 塩ビ管 75	(") 1.000	口	240	(") 240	T単 4号
	合計				(") 240	
	単価				(") 219	
	官積算単価				240	合意率 0.9125
	*** B単 - 229号 ***					
000229	給水管撤去 VU 75		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00005	既設管撤去 塩ビ管 75	(") 1.000	m	378	(") 378	T単 5号
	合計				(") 378	
	単価				(") 344	
	官積算単価				378	合意率 0.910052
	*** B単 - 230号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000230	給水管付帯工 VU 75		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 2,800	m	1,355	(") 3,794	S単 115号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径75,,	(") 12,000	個	2,300	(") 27,600	S単 77号
	合計				(") 31,394	
	単価				(") 28,597	
	官積算単価				31,394	合意率 0.910906
	*** B単 - 231号 ***					
000231	床掘 砂質土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1,000	m3	244.2	(") 244	S単 170号
	合計				(") 244	
	単価				(") 222.30	
	官積算単価				244	合意率 0.911065
	*** B単 - 232号 ***					
000232	砂基礎 管底 基礎砂(SF相当品以上)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分 ,あり,なし	(") 1,000	m3	4,110	(") 4,110	S単 112号
S02116	再生砂 管基礎用(SF相当品以上),,	(") 1,000	m3	3,900	(") 3,900	S単 72号
	合計				(") 8,010	
	単価				(") 7,296	
	官積算単価				8,010	合意率 0.910861
	*** B単 - 233号 ***					
000233	砂基礎 管回り 基礎砂(SF相当品以上)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ',区分 ,あり, なし	(") 1,000	m3	5,071	(") 5,071	S単 113号
S02116	再生砂 管基礎用(SF相当品以上),,	(") 1,000	m3	3,900	(") 3,900	S単 72号
	合計				(") 8,971	
	単価				(") 8,172	
	官積算単価				8,971	合意率 0.910935
	*** B単 - 234号 ***					
000234	埋戻 管頂30cm~60cm		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 1,000	m3	2,956	(") 2,956	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 3,216	
	単価				(") 2,929.50	
	官積算単価				3,216	合意率 0.910914
	*** B単 - 235号 ***					
000235	埋戻 管頂~30cm		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	(") 1,000	m3	1,457	(") 1,457	S単 3号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 1,717	
	単価				(") 1,564	
	官積算単価				1,717	合意率 0.910891
	*** B単 - 236号 ***					
000236	埋戻 1.0m B 2.5m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,457	(") 1,457	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	600	(") 600	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,317	
	単価				(") 2,110.50	
	官積算単価				2,317	合意率 0.910876
	*** B単 - 237号 ***					
000237	埋戻(ほ場部) 暗渠排水工		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	排水管埋戻 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	236.2	(") 236	S単 167号
	合計				(") 236	
	単価				(") 215	
	官積算単価				236	合意率 0.911016
	*** B単 - 238号 ***					
000238	基面整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	428.4	(") 428	S単 180号
	合計				(") 428	
	単価				(") 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 239号 ***					
000239	法面整形 切土法面整形		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 1.000	m ²	855.6	(") 856	S単 182号
	合計				(") 856	
	単価				(") 780	
	官積算単価				856	合意率 0.911214
	*** B単 - 240号 ***					
000240	作業残土処理 現場~周布団地へ搬出		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,1' ㄱ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(") 1.000	m3	1,062	(") 1,062	S単 176号
	合計				(") 1,062	
	単価				(") 967	
	官積算単価				1,062	合意率 0.910546

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 241号 ***						
000241	導水管 VU 75		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100.000	m	1,355	(") 135,500	S単 115号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75,.	(") 25.000	個	133	(") 3,325	S単 51号
	合計				(") 138,825	
	単価				(") 1,264	
	官積算単価				1,388	合意率 0.910662
*** B単 - 242号 ***						
000242	導水管 VU 100		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100.000	m	1,440	(") 144,000	S単 116号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100,.	(") 25.000	個	259	(") 6,475	S単 53号
	合計				(") 150,475	
	単価				(") 1,371	
	官積算単価				1,505	合意率 0.910963
*** B単 - 243号 ***						
000243	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV45°エルボ,径75mm用		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°エルボ 75,.	(") 1.000	個	189	(") 189	S単 78号
	合計				(") 189	
	単価				(") 172	
	官積算単価				189	合意率 0.910052
*** B単 - 244号 ***						
000244	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インクリーザ), 100 x 75		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100 x 75,.	(") 1.000	個	245	(") 245	S単 62号
	合計				(") 245	
	単価				(") 223	
	官積算単価				245	合意率 0.910204
*** B単 - 245号 ***						
000245	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100 x 100		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100 x 100,.	(") 1.000	個	656	(") 656	S単 66号
	合計				(") 656	
	単価				(") 598	
	官積算単価				656	合意率 0.911585
*** B単 - 246号 ***						
000246	砂利舗装復旧 RC-40 t=10cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S08041	砂利舗装工(人力) 再生クマツヤツ,RC-40,10cm,不要,なし,不要,	(") 1.000	m ²	458	(") 458	S単 118号
	合計				(") 458	
	単価				(") 417	
	官積算単価				458	合意率 0.91048

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 247号 ***						
000247	給水管切断 VU 75		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00004	管切断工 塩ビ管 75	(") 1.000	口	240	(") 240	T単 4号
	合計				(") 240	
	単価				(") 219	
	官積算単価				240	合意率 0.9125
*** B単 - 248号 ***						
000248	給水管撤去 VU 75		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00005	既設管撤去 塩ビ管 75	(") 1.000	m	378	(") 378	T単 5号
	合計				(") 378	
	単価				(") 344	
	官積算単価				378	合意率 0.910052
*** B単 - 249号 ***						
000249	給水管付帯工 VU 75		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 1.400	m	1,355	(") 1,897	S単 115号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径75, ,	(") 4.000	個	2,300	(") 9,200	S単 77号
	合計				(") 11,097	
	単価				(") 10,108	
	官積算単価				11,097	合意率 0.910876
*** B単 - 250号 ***						
000250	植生準備工 除草材散布		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00001	植生準備工 除草材散布	(") 1.000	m ²	35	(") 35	T単 1号
	合計				(") 35	
	単価				(") 32	
	官積算単価				35	合意率 0.914285
*** B単 - 251号 ***						
000251	植生準備工 刈払		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00002	植生準備工 刈払	(") 1.000	m ²	49	(") 49	T単 2号
	合計				(") 49	
	単価				(") 45	
	官積算単価				49	合意率 0.918367
*** B単 - 252号 ***						
000252	種子吹付工 セチビードグラス		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	種子吹付工 センチビードグラス、材工共, ,	(") 1.000	m ²	516	(") 516	S単 79号
	合計				(") 516	
	単価				(") 470	
	官積算単価				516	合意率 0.910852

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 253号 ***						
000253	植生準備工 除草材散布		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00001	植生準備工 除草材散布	(") 1.000	m ²	35	(") 35	T単 1号
	合計				(") 35	
	単価				(") 32	
	官積算単価				35	合意率 0.914285
*** B単 - 254号 ***						
000254	植生準備工 刈払		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00002	植生準備工 刈払	(") 1.000	m ²	49	(") 49	T単 2号
	合計				(") 49	
	単価				(") 45	
	官積算単価				49	合意率 0.918367
*** B単 - 255号 ***						
000255	表土剥ぎ 表土厚 t=15cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(") 1.000	m ²	60	(") 60	S単 130号
	合計				(") 60	
	単価				(") 55	
	官積算単価				60	合意率 0.916666
*** B単 - 256号 ***						
000256	心土掘削		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブ ンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	(") 1.000	m ³	325.7	(") 326	S単 162号
	合計				(") 326	
	単価				(") 297	
	官積算単価				326	合意率 0.911042
*** B単 - 257号 ***						
000257	敷鉄板 工事用道路(1) t=22mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,32,1,なし	(") 1.000	m ²	733	(") 733	S単 143号
	合計				(") 733	
	単価				(") 668	
	官積算単価				733	合意率 0.911323
*** B単 - 258号 ***						
000258	盛土 4.0m B		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 1.000	m ³	255.5	(") 256	S単 179号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.100	m ³	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 516	
	単価				(") 470	
	官積算単価				516	合意率 0.910852

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 259号 ***						
000259	山土 客土用		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土 客土用,,	(") 1.000	m3	1,600	(") 1,600	S単 80号
	合計				(") 1,600	
	単 価				(") 1,457	
	官積算単価				1,600	合意率 0.910625
*** B単 - 260号 ***						
000260	砂利舗装 B=6.5m,C-40,t=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッチャリ,C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	(") 1.000	m ²	1,123	(") 1,123	S単 120号
	合計				(") 1,123	
	単 価				(") 1,023	
	官積算単価				1,123	合意率 0.910952
*** B単 - 261号 ***						
000261	盛土 2.5m B 4.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m3	889.1	(") 889	S単 178号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 1,149	
	単 価				(") 1,047	
	官積算単価				1,149	合意率 0.911227
*** B単 - 262号 ***						
000262	山土 客土用		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土 客土用,,	(") 1.000	m3	1,600	(") 1,600	S単 80号
	合計				(") 1,600	
	単 価				(") 1,457	
	官積算単価				1,600	合意率 0.910625
*** B単 - 263号 ***						
000263	砂利舗装 C-40,t=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッチャリ,C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	(") 1.000	m ²	1,123	(") 1,123	S単 120号
	合計				(") 1,123	
	単 価				(") 1,023	
	官積算単価				1,123	合意率 0.910952
*** B単 - 264号 ***						
000264	盛土 4.0m B		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	255.5	(") 256	S単 179号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 516	
	単 価				(") 470	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				516	合意率 0.910852
	*** B単 - 265号 ***					
000265	山土 客土用		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土 客土用,,	(") 1.000	m3	1,600	(") 1,600	S単 80号
	合 計				(") 1,600	
	単 価				(") 1,457	
	官積算単価				1,600	合意率 0.910625
	*** B単 - 266号 ***					
000266	法面整形 盛土法面整形		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 1.000	m ²	427.1	(") 427	S単 181号
	合 計				(") 427	
	単 価				(") 389	
	官積算単価				427	合意率 0.911007
	*** B単 - 267号 ***					
000267	盛土 4.0m B		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	255.5	(") 256	S単 179号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合 計				(") 516	
	単 価				(") 470	
	官積算単価				516	合意率 0.910852
	*** B単 - 268号 ***					
000268	山土 客土用		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土 客土用,,	(") 1.000	m3	1,600	(") 1,600	S単 80号
	合 計				(") 1,600	
	単 価				(") 1,457	
	官積算単価				1,600	合意率 0.910625
	*** B単 - 269号 ***					
000269	法面整形 盛土法面整形		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 1.000	m ²	427.1	(") 427	S単 181号
	合 計				(") 427	
	単 価				(") 389	
	官積算単価				427	合意率 0.911007
	*** B単 - 270号 ***					
000270	砂利舗装 B=6.5m,C-40,t=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クマヤツリ,C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	(") 1.000	m ²	1,123	(") 1,123	S単 120号
	合 計				(") 1,123	
	単 価				(") 1,023	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,123	合意率 0.910952
	*** B単 - 271号 ***					
000271	掘削		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1,000	m3	325.7	(") 326	S単 162号
	合計				(") 326	
	単価				(") 297	
	官積算単価				326	合意率 0.911042
	*** B単 - 272号 ***					
000272	盛土 構造物周辺		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクト()	(") 1,000	m3	2,002	(") 2,002	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,262	
	単価				(") 2,060	
	官積算単価				2,262	合意率 0.910698
	*** B単 - 273号 ***					
000273	盛土 4.0m B		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	255.5	(") 256	S単 179号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 516	
	単価				(") 470	
	官積算単価				516	合意率 0.910852
	*** B単 - 274号 ***					
000274	山土 客土用		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土 客土用,,	(") 1,000	m3	1,600	(") 1,600	S単 80号
	合計				(") 1,600	
	単価				(") 1,457	
	官積算単価				1,600	合意率 0.910625
	*** B単 - 275号 ***					
000275	盛土 4.0m B		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	255.5	(") 256	S単 179号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 516	
	単価				(") 470	
	官積算単価				516	合意率 0.910852
	*** B単 - 276号 ***					
000276	山土 客土用		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土 客土用,,	(") 1,000	m3	1,600	(") 1,600	S単 80号

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 1,600	
	単価				(") 1,457	
	官積算単価				1,600	合意率 0.910625
	*** B単 - 277号 ***					
000277	盛土 1.0m B 2.5m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 1,000	m3	1,457	(") 1,457	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1,000	m3	600	(") 600	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 2,317	
	単価				(") 2,111	
	官積算単価				2,317	合意率 0.911091
	*** B単 - 278号 ***					
000278	盛土 2.5m B 4.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1,000	m3	889.1	(") 889	S単 178号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	236.2	(") 260	S単 164号
	合計				(") 1,149	
	単価				(") 1,047	
	官積算単価				1,149	合意率 0.911227
	*** B単 - 279号 ***					
000279	法面整形 盛土法面整形		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 1,000	m ²	427.1	(") 427	S単 181号
	合計				(") 427	
	単価				(") 389	
	官積算単価				427	合意率 0.911007
	*** B単 - 280号 ***					
000280	山土 客土用		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土 客土用,,	(") 1,000	m3	1,600	(") 1,600	S単 80号
	合計				(") 1,600	
	単価				(") 1,457	
	官積算単価				1,600	合意率 0.910625
	*** B単 - 281号 ***					
000281	圧入機械据付撤去		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18191	油圧式杭圧入機据付・解体(ハット形鋼矢板) ハット形鋼矢板,圧入	(") 1,000	回	119,782	(") 119,782	S単 159号
	合計				(") 119,782	
	単価				(") 109,110	
	官積算単価				119,782	合意率 0.910904
	*** B単 - 282号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000282	鋼矢板圧入 ハット型10H L=8.5m		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18187	油圧圧入工(ハット形鋼矢板) ハット形鋼矢板,10H型,9m以下,8.5.なし	(") 1,000	枚	168,257	(") 168,257	S単 158号
S02116	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額 陸上渡し12m以下,,	(") 0.734	ton	3,000	(") 2,202	S単 81号
	合計				(") 170,459	
	単価				(") 155,272	
	官積算単価				170,459	合意率 0.910905
	*** B単 - 283号 ***					
000283	鋼矢板天端切断 切断長L=0.8m		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 8 - 12mm	(") 0.900	m	2,638	(") 2,374	S単 12号
	合計				(") 2,374	
	単価				(") 2,162	
	官積算単価				2,374	合意率 0.910699
	*** B単 - 284号 ***					
000284	仮囲い設置・撤去 H=3.0m		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
T00006	仮囲い設置 H=3.0m 丸パイ土中打込式	(") 10,000	m	4,304	(") 43,040	T単 6号
T00007	仮囲い撤去 H=3.0m 丸パイ土中打込式	(") 10,000	m	3,072	(") 30,720	T単 7号
	合計				(") 73,760	
	単価				(") 6,719	
	官積算単価				7,376	合意率 0.910927
	*** B単 - 285号 ***					
000285	仮囲い損料 H=3.0m		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S17005	仮囲い(H=3.0m) 損料	(") 145,000	m供用日	25	(") 3,625	S単 135号
	合計				(") 3,625	
	単価				(") 3,302	
	官積算単価				3,625	合意率 0.910896
	*** B単 - 286号 ***					
000286	仮排水管設置・撤去 高密度ポリエチレン管 150		m		(") 27,300	歩A 当たり算出
T00013	高密度ポリエチレン管人力布設 150,内面平滑2重管(損耗率65%)	(") 27,300	m	2,047	(") 55,883	T単 13号
S02116	高密度ポリエチレン管継手(損耗率65%) ソケット 150 無孔管 ダブル,,	(") 3,000	個	2,262	(") 6,786	S単 82号
S02116	高密度ポリエチレン管継手(損耗率65%) 90°エルボ 150 ダブル,,	(") 2,000	個	3,783	(") 7,566	S単 83号
S02116	高密度ポリエチレン管継手(損耗率65%) 90°チーズ 150 ダブル,,	(") 1,000	個	4,251	(") 4,251	S単 84号
T00014	高密度ポリエチレン管人力撤去 150	(") 27,300	m	450	(") 12,285	T単 14号
	合計				(") 86,771	
	単価				(") 2,895	
	官積算単価				3,178	合意率 0.91095
	*** B単 - 287号 ***					
000287	仮水路撤去 高密度ポリエチレン管 200		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00012	高密度ポリエチレン管人力撤去 200	(") 1,000	m	450	(") 450	T単 12号

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 450	
	単価				(") 410	
	官積算単価				450	合意率 0.911111
	*** B単 - 288号 ***					
000288	産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km 以下	(") 1.000	m3	2,772	(") 2,772	S単 175号
S02123	廃プラスチック処理費 廃プラスチック	(") 1.000	m3	7,000	(") 7,000	S単 96号
	合計				(") 9,772	
	単価				(") 8,901	
	官積算単価				9,772	合意率 0.910867
	*** B単 - 289号 ***					
000289	大型土のう 耐候性(長期仮設) 移設(小運搬)(移設9袋)		袋		(") 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バ' ッ'約,,0m3,,,なし	(") 1.000	袋	1,016	(") 1,016	S単 136号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ' ッ'約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2k m以下	(") 0.800	m3	764.6	(") 612	S単 177号
	合計				(") 1,628	
	単価				(") 1,483	
	官積算単価				1,628	合意率 0.910933
	*** B単 - 290号 ***					
000290	大型土のう 耐候性(長期仮設) 設置(9袋)		袋		(") 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),バ' ッ'約,,0m3,,,なし	(") 1.000	袋	1,795	(") 1,795	S単 137号
	合計				(") 1,795	
	単価				(") 1,635	
	官積算単価				1,795	合意率 0.910863
	*** B単 - 291号 ***					
000291	大型土のう 耐候性(長期仮設) 撤去・処分6袋		袋		(") 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バ' ッ'約,,0m3,,,なし	(") 1.000	袋	1,016	(") 1,016	S単 136号
	合計				(") 1,016	
	単価				(") 925	
	官積算単価				1,016	合意率 0.910433
	*** B単 - 292号 ***					
000292	産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km 以下	(") 1.000	m3	2,772	(") 2,772	S単 175号
S02123	廃プラスチック処理費 廃プラスチック	(") 1.000	m3	7,000	(") 7,000	S単 96号
	合計				(") 9,772	
	単価				(") 8,901	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				9,772	合意率 0.910867
	*** B単 - 293号 ***					
000293	作業残土処理 現場~周布団地へ搬出		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1,000	m3	884.7	(") 885	S単 174号
	合計				(") 885	
	単価				(") 806	
	官積算単価				885	合意率 0.910734
	*** B単 - 294号 ***					
000294	大型土のう 耐候性(長期仮設) 移設(小運搬)(仮置き15袋)		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ハッパ約,0m3,,,なし	(") 1,000	袋	1,016	(") 1,016	S単 136号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	(") 0,800	m3	764.6	(") 612	S単 177号
	合計				(") 1,628	
	単価				(") 1,483	
	官積算単価				1,628	合意率 0.910933
	*** B単 - 295号 ***					
000295	中詰土撤去		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1,000	m3	325.7	(") 326	S単 162号
	合計				(") 326	
	単価				(") 297	
	官積算単価				326	合意率 0.911042
	*** B単 - 296号 ***					
000296	大型土のう 耐候性(長期仮設) 仮置き15袋		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ハッパ約,0m3,,,なし	(") 1,000	袋	1,016	(") 1,016	S単 136号
	合計				(") 1,016	
	単価				(") 925	
	官積算単価				1,016	合意率 0.910433
	*** B単 - 297号 ***					
000297	表土戻し 表土厚 t=15cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	(") 1,000	m ²	61	(") 61	S単 131号
	合計				(") 61	
	単価				(") 56	
	官積算単価				61	合意率 0.918032
	*** B単 - 298号 ***					
000298	表土整地		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,表土整地,良好	(") 1,000	ha	194.491	(") 194.491	S単 122号

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 194,491	
	単価				(") 177,163	
	官積算単価				194,491	合意率 0.910905
	*** B単 - 299号 ***					
000299	耕起		ha		(") 1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 10,000.000	m ²	25	(") 250,000	S単 132号
	合計				(") 250,000	
	単価				(") 227,726	
	官積算単価				250,000	合意率 0.910904
	*** B単 - 300号 ***					
000300	心土戻し		m ³		(") 41.000	歩A 当たり算出
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,基盤整地,良好	(") 0.004	ha	154,606	(") 618	S単 123号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 41.000	m ³	236.2	(") 9,684	S単 164号
	合計				(") 10,302	
	単価				(") 229	
	官積算単価				251	合意率 0.91235
	*** B単 - 301号 ***					
000301	掘削		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	(") 1.000	m ³	325.7	(") 326	S単 162号
	合計				(") 326	
	単価				(") 297	
	官積算単価				326	合意率 0.911042
	*** B単 - 302号 ***					
000302	作業残土処理 現場~仮置き場へ搬出		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック納山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.000	m ³	383.4	(") 383	S単 173号
	合計				(") 383	
	単価				(") 349	
	官積算単価				383	合意率 0.911227
	*** B単 - 303号 ***					
000303	排水ポンプ		箇所		(") 5.000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし	(") 2.000	箇所	89,282	(") 178,564	S単 138号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径100mm,なし	(") 3.000	箇所	46,918	(") 140,754	S単 139号
S16004	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工用水中モーターポンプ(潜水ポンプ), 200,全揚程10m,あり	(") 116.000	日	4,323	(") 501,468	S単 133号
S16004	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工用水中モーターポンプ(潜水ポンプ), 100,全揚程10m,あり	(") 62.000	日	1,621	(") 100,502	S単 134号
	合計				(") 921,288	
	単価				(") 167,841.60	
	官積算単価				184,258	合意率 0.910905

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 304号 ***						
000304	受電設備		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去,143日	(") 1,000	箇所	174,105	(") 174,105	S単 144号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m	(") 1,000	極	18,691	(") 18,691	S単 145号
	合計				(") 192,796	
	単価				(") 175,619	
	官積算単価				(") 192,796	合意率 0.910905
*** B単 - 305号 ***						
000305	分電盤設備		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 1 三相3線式,15,設置~損料~撤去,90日	(") 1,000	箇所	53,991	(") 53,991	S単 155号
S18114	分電盤設備 2 三相3線式,15,設置~損料~撤去,58日	(") 1,000	箇所	53,473	(") 53,473	S単 156号
S18114	分電盤設備(移動後)1,2 三相3線式,15,設置~損料~撤去,53日	(") 2,000	箇所	53,400	(") 106,800	S単 157号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m	(") 4,000	極	18,691	(") 74,764	S単 145号
	合計				(") 289,028	
	単価				(") 263,277	
	官積算単価				(") 289,028	合意率 0.910904
*** B単 - 306号 ***						
000306	配電設備		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S18108	低圧架空線設備(引込設備から分電盤1,2) 1回線,低圧3線式,なし,なし,設置~損料~撤去,90日,14mm2,なし,なし	(") 5,000	m	4,034	(") 20,170	S単 146号
S18108	低圧架空線設備(引込設備から分電盤(移動後)1,2) 1回線,低圧3線式,なし,なし,設置~損料~撤去,53日,14mm2,なし,なし	(") 120,000	m	3,989	(") 478,680	S単 147号
S18112	低圧移動電線(分電盤1~ポンプ1) 三相,2.0,設置~損料~撤去,11日	(") 10,000	m	1,240	(") 12,400	S単 148号
S18112	低圧移動電線(分電盤1~ポンプ1) 三相,2.0,設置~損料~撤去,21日	(") 10,000	m	1,242	(") 12,420	S単 149号
S18112	低圧移動電線(分電盤1~ポンプ1) 三相,5.5,設置~損料~撤去,58日	(") 15,000	m	1,263	(") 18,945	S単 150号
S18112	低圧移動電線(分電盤2~ポンプ2) 三相,5.5,設置~損料~撤去,58日	(") 15,000	m	1,263	(") 18,945	S単 151号
S18112	低圧移動電線(分電盤(移動後)1~ポンプ1) 三相,2.0,設置~損料~撤去,22日	(") 10,000	m	1,242	(") 12,420	S単 152号
S18112	低圧移動電線(分電盤(移動後)1~ポンプ1) 三相,2.0,設置~損料~撤去,31日	(") 15,000	m	1,244	(") 18,660	S単 153号
S18112	低圧移動電線(分電盤(移動後)2~ポンプ2) 三相,5.5,設置~損料~撤去,31日	(") 15,000	m	1,252	(") 18,780	S単 154号
	合計				(") 611,420	
	単価				(") 556,946	
	官積算単価				(") 611,420	合意率 0.910905
*** B単 - 307号 ***						
000307	交通誘導警備員		人		(") 1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1,000	人	13,872	(") 13,872	S単 17号
	合計				(") 13,872	
	単価				(") 12,636	
	官積算単価				(") 13,872	合意率 0.910899
*** B単 - 308号 ***						
000308	騒音・振動調査		測線		(") 1,000 測線	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00008	騒音・振動調査 振動騒音同時調査	(") 1.000	測線	276,101	(") 276,101	T単 8号
	合計				(") 276,101	
	単価				(") 251,502	
	官積算単価				276,101	合意率 0.910905
	*** B単 - 309号 ***					
000309	仮設材輸送 敷鉄板		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	8,320	(") 8,320	S単 161号
	合計				(") 8,320	
	単価				(") 7,579	
	官積算単価				8,320	合意率 0.910937
	*** B単 - 310号 ***					
000310	輸送費 油圧式杭圧入引抜機		台		(") 1.000 台	歩A 当たり算出
S19002	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,50kmまで	(") 1.000	台	87,000	(") 87,000	S単 160号
	合計				(") 87,000	
	単価				(") 79,249	
	官積算単価				87,000	合意率 0.910908
	*** B単 - 311号 ***					
000311	電力基本料金		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	基本電力料 低圧用業持1年未満,,	(") 181.400	kWh/月	1,291	(") 234,187	S単 89号
	合計				(") 234,187	
	単価				(") 213,322	
	官積算単価				234,187	合意率 0.910904
	*** B単 - 312号 ***					
000312	臨時電力工事費		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	臨時電力工事費	(") 1.000	式	175,044	(") 175,044	S単 90号
	合計				(") 175,044	
	単価				(") 159,448	
	官積算単価				175,044	合意率 0.910902
	*** B単 - 313号 ***					
000313	平板載荷試験 50KN以内		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験 50KN以内,,	(") 1.000	回	186,000	(") 186,000	S単 91号
	合計				(") 186,000	
	単価				(") 169,428	
	官積算単価				186,000	合意率 0.910903
	*** B単 - 314号 ***					
000314	飲料水水質検査 理化学検査・細菌検査		検体		(") 1.000 検体	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	飲料水水質検査 理化学検査・細菌検査...	(") 1.000	検体	8,840	(") 8,840	S単 92号
	合計				(") 8,840	
	単価				(") 8,052	
	官積算単価				8,840	合意率 0.910859
	*** B単 - 315号 ***					
000315	床掘(ICT) 砂質土		m3		(0.000) 1.000	m3 歩A 当たり算出
SC0102	SP 床掘り(ICT) 無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	430.8	(0) 431	S単 303号
	合計				(0) 431	
	単価				(0) 393	
	官積算単価				431	合意率 0.910915
	*** B単 - 316号 ***					
000316	作業残土処理 仮置場~周布団地へ搬出		m3		(0.000) 1.000	m3 歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000) 1.000	m3	884.7	(0) 885	S単 285号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	236.2	(0) 236	S単 281号
	合計				(0) 1,121	
	単価				(0) 1,021	
	官積算単価				1,121	合意率 0.910915
	*** B単 - 317号 ***					
000317	擦り付けコンクリート 18-8-25		m3		(0.000) 1.000	m3 歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハ ッｸ(外へ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	33,760	(0) 33,760	S単 297号
	合計				(0) 33,760	
	単価				(0) 30,752	
	官積算単価				33,760	合意率 0.910915
	*** B単 - 318号 ***					
000318	型枠 擦り付けコンクリート		m ²		(0.000) 1.000	m ² 歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,405	(0) 9,405	S単 299号
	合計				(0) 9,405	
	単価				(0) 8,567	
	官積算単価				9,405	合意率 0.910915
	*** B単 - 319号 ***					
000319	差筋 D16		ton		(0.000) 1.000	ton 歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 1.000	ton	165,012	(0) 165,012	S単 238号
	合計				(0) 165,012	
	単価				(0) 150,312	
	官積算単価				165,012	合意率 0.910915

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 320号 ***						
000320	床掘(ICT) 砂質土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SC0102	SP 床掘り(ICT) 無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	430.8	(0) 431	S単 303号
	合計				(0) 431	
	単価				(0) 393	
	官積算単価				431	合意率 0.910881
*** B単 - 321号 ***						
000321	作業残土処理 仮置場~周布団地へ搬出		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハヅリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以 下	(0.000) 1.000	m3	884.7	(0) 885	S単 285号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50.000m3未満	(0.000) 1.000	m3	236.2	(0) 236	S単 281号
	合計				(0) 1,121	
	単価				(0) 1,021	
	官積算単価				1,121	合意率 0.910881
*** B単 - 322号 ***						
000322	掘削(ICT)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SC0101	SP 掘削(ICT) 土砂,オブカット,無し,5,000m3未満,なし	(0.000) 1.000	m3	510.6	(0) 511	S単 301号
	合計				(0) 511	
	単価				(0) 465	
	官積算単価				511	合意率 0.910952
*** B単 - 323号 ***						
000323	掘削小運搬 現場~仮置場へ搬出		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハヅリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	(0.000) 1.000	m3	383.4	(0) 383	S単 286号
	合計				(0) 383	
	単価				(0) 349	
	官積算単価				383	合意率 0.910952
*** B単 - 324号 ***						
000324	床掘(ICT) 砂質土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SC0102	SP 床掘り(ICT) 無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	430.8	(0) 431	S単 303号
	合計				(0) 431	
	単価				(0) 393	
	官積算単価				431	合意率 0.910952
*** B単 - 325号 ***						
000325	作業残土処理 仮置場~周布団地へ搬出		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハヅリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以 下	(0.000) 1.000	m3	884.7	(0) 885	S単 285号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50.000m3未満	(0.000) 1.000	m3	236.2	(0) 236	S単 281号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 1,121	
	単価				(0) 1,021	
	官積算単価				1,121	合意率 0.910952
	*** B単 - 326号 ***					
000326	床掘(ICT) 砂質土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SC0102	SP 床掘り(ICT) 無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	430.8	(0) 431	S単 303号
	合計				(0) 431	
	単価				(0) 393	
	官積算単価				431	合意率 0.910955
	*** B単 - 327号 ***					
000327	表土(残土)小運搬 現場~仮置場へ搬出		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 1.000	m3	383.4	(0) 383	S単 286号
	合計				(0) 383	
	単価				(0) 349	
	官積算単価				383	合意率 0.910917
	*** B単 - 328号 ***					
000328	表土剥ぎ 表土厚 t=40cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(0.000) 1.000	m ²	60	(0) 60	S単 243号
	合計				(0) 60	
	単価				(0) 55	
	官積算単価				60	合意率 0.910917
	*** B単 - 329号 ***					
000329	表土(残土)小運搬 現場~仮置場へ搬出		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 1.000	m3	383.4	(0) 383	S単 286号
	合計				(0) 383	
	単価				(0) 349	
	官積算単価				383	合意率 0.910917
	*** B単 - 330号 ***					
000330	掘削(ICT)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SC0101	SP 掘削(ICT) 土砂,オープンカット,無し,5,000m3未満,あり	(0.000) 1.000	m3	419.8	(0) 420	S単 302号
	合計				(0) 420	
	単価				(0) 383	
	官積算単価				420	合意率 0.910917
	*** B単 - 331号 ***					
000331	床掘(ICT) 砂質土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SC0102	SP 床掘り(ICT) 無し,無し,あり	(0.000) 1.000			(0) 431	
	合計				(0) 431	S単 303号
	単価				(0) 393	
	官積算単価				431	合意率 0.910917
	*** B単 - 332号 ***					
000332	作業残土処理(表土) 仮置場~オオノ開發(株)へ搬出		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km 以下	(0.000) 1.000	m3	3,716	(0) 3,716	S単 287号
S02116	残土処分費	(0.000) 1.000	m3	2,160	(0) 2,160	S単 215号
	合計				(0) 5,876	
	単価				(0) 5,353	
	官積算単価				5,876	合意率 0.910917
	*** B単 - 333号 ***					
000333	大型水路 (No.27+4.930~No.30+0.929) B2200×H1600 WH付		m		(0.000) 56.000	歩A 当たり算出
S05002	鉄筋コンクリ-ト大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,7フレ-ンル-ン,モルタル,2.000m,なし,モルタル, 2.8m	(0.000) 56.000	m	7,652	(0) 428,512	S単 239号
S02116	U型水路 B2200×H1600×L1997 t150 WH付,,	(0.000) 27.000	個	243,000	(0) 6,561,000	S単 216号
S02116	U型水路 B2200×H1600×L1997 t150 WH付 開口2,,	(0.000) 1.000	個	261,000	(0) 261,000	S単 217号
	合計				(0) 7,250,512	
	単価				(0) 117,940	
	官積算単価				129,473	合意率 0.910917
	*** B単 - 334号 ***					
000334	残土小運搬 現場~仮置場へ搬出		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	(0.000) 1.000	m3	383.4	(0) 383	S単 286号
	合計				(0) 383	
	単価				(0) 349	
	官積算単価				383	合意率 0.911083
	*** B単 - 335号 ***					
000335	床掘		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.000	m3	2,048	(0) 2,048	S単 283号
	合計				(0) 2,048	
	単価				(0) 1,866	
	官積算単価				2,048	合意率 0.911083
	*** B単 - 336号 ***					
000336	埋戻 構造物周辺		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ハッパ()	(0.000) 1.000	m3	2,002	(0) 2,002	S単 210号
SA0102	SP 積込(ル-ズ) 土砂,土量50.000m3未満	(0.000) 1.000	m3	236.2	(0) 236	S単 281号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区 1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区 1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 2,238	
	単価				(0) 2,039	
	官積算単価				2,238	合意率 0.911083
*** B単 - 337号 ***						
000337	基面整正		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	m ²	428.4	(0) 428	S単 293号
	合計				(0) 428	
	単価				(0) 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911083
*** B単 - 338号 ***						
000338	横断溝(U形側溝300×300)		m		(0.000)m 2.300 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 有り,再利用撤去を行わない	(0.000) 2.300	m	6,043	(0) 13,899	S単 240号
S02116	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,	(0.000) 3.800	個	2,170	(0) 8,246	S単 218号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm,,	(0.000) 3.000	個	3,260	(0) 9,780	S単 219号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.000	m ³	1,329	(0) 1,329	S単 296号
	合計				(0) 33,254	
	単価				(0) 13,173	
	官積算単価				14,458	合意率 0.911083
*** B単 - 339号 ***						
000339	止めコンクリート		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.100	m ³	32,570	(0) 3,257	S単 298号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.600	m ²	8,463	(0) 5,078	S単 300号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	(0.000) 0.300	m ³	1,329	(0) 399	S単 296号
	合計				(0) 8,734	
	単価				(0) 7,957	
	官積算単価				8,734	合意率 0.911083
*** B単 - 340号 ***						
000340	車止めボール設置 H=650、 80、外タテ製(反射材付)、アッカータイプ		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	車止めボール設置(材工共) H=650、 80、外タテ製(反射材付)、アッカータイプ,,	(0.000) 1.000	本	25,500	(0) 25,500	S単 220号
	合計				(0) 25,500	
	単価				(0) 23,233	
	官積算単価				25,500	合意率 0.911083
*** B単 - 341号 ***						
000341	養生シート敷設 ブルーシート 3000		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m ²	34	(0) 34	S単 258号
S02116	ブルーシート 3000,,	(0.000) 1.040	m ²	80	(0) 83	S単 221号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 117	
	単価				(0) 107	
	官積算単価				117	合意率 0.911083
	*** B単 - 342号 ***					
000342	養生ネット敷設 目合25mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m ²	34	(0) 34	S単 258号
S02116	養生ネット	(0.000) 1.040	m ²	194	(0) 202	S単 222号
	合計				(0) 236	
	単価				(0) 215	
	官積算単価				236	合意率 0.911083
	*** B単 - 343号 ***					
000343	土のう設置		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置	(0.000) 1.000	m ³	22,056	(0) 22,056	S単 248号
	合計				(0) 22,056	
	単価				(0) 20,095	
	官積算単価				22,056	合意率 0.911083
	*** B単 - 344号 ***					
000344	ステンレスチェーン		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ステンレスチェーン 6mm,,	(0.000) 1.000	m	1,680	(0) 1,680	S単 223号
	合計				(0) 1,680	
	単価				(0) 1,532	
	官積算単価				1,680	合意率 0.911717
	*** B単 - 345号 ***					
000345	ナスカン		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ナスカン ステンレス,,	(0.000) 1.000	個	630	(0) 630	S単 224号
	合計				(0) 630	
	単価				(0) 574	
	官積算単価				630	合意率 0.911717
	*** B単 - 346号 ***					
000346	舗装版切断 アスファルト舗装版 t=5cm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 1.000	m	665.5	(0) 666	S単 295号
	合計				(0) 666	
	単価				(0) 608	
	官積算単価				666	合意率 0.913461
	*** B単 - 347号 ***					
000347	舗装版切断 アスファルト舗装版 t=6cm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 1.000	m	665.5	(0) 666	S単 295号

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 666	
	単価				(0) 608	
	官積算単価				666	合意率 0.913461
	*** B単 - 348号 ***					
000348	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m ²	610	(0) 610	S単 294号
	合計				(0) 610	
	単価				(0) 557	
	官積算単価				610	合意率 0.913461
	*** B単 - 349号 ***					
000349	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=6cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m ²	610	(0) 610	S単 294号
	合計				(0) 610	
	単価				(0) 557	
	官積算単価				610	合意率 0.913461
	*** B単 - 350号 ***					
000350	産業廃棄物運搬・処理 混合廃棄物		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下	(0.000) 1.000	m ³	2,772	(0) 2,772	S単 288号
S02123	混合廃棄物処理費 混合廃棄物	(0.000) 1.000	m ³	3,510	(0) 3,510	S単 235号
	合計				(0) 6,282	
	単価				(0) 5,738	
	官積算単価				6,282	合意率 0.913461
	*** B単 - 351号 ***					
000351	作業残土処理 各ほ場～仮置場～1号幹線排水路仮置場へ搬出		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	(0.000) 1.000	m ³	440	(0) 440	S単 209号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000) 1.000	m ³	236.2	(0) 236	S単 281号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	(0.000) 1.000	m ³	560.3	(0) 560	S単 289号
	合計				(0) 1,236	
	単価				(0) 1,126	
	官積算単価				1,236	合意率 0.911002
	*** B単 - 352号 ***					
000352	排水渠 VU 75		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 45.000	m ³	244.2	(0) 10,989	S単 284号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50～75mm	(0.000) 100.000	m	812	(0) 81,200	S単 242号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(0.000) 24.400	本	1,830	(0) 44,652	S単 225号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75,,	(0.000) 25.000	個	133	(0) 3,325	S単 226号

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	9.000	m ²	428.4	3,856	S単 293号
SA0102	投入	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m ³ 未満	45.000	m ³	236.2	10,629	S単 282号
	合計				(0)	
					154,651	
	単価				(0)	
					1,409	
	官積算単価				1,547	合意率 0.911002
	*** B単 - 353号 ***					
000353	作業残土処理				(0.000)m ³	歩A
	各ほ場～仮置場～1号幹線排水路仮置場へ搬出		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	180m以下	1.000	m ³	440	440	S単 209号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	236.2	236	S単 281号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,バツ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m ³	560.3	560	S単 289号
	下					
	合計				(0)	
					1,236	
	単価				(0)	
					1,126	
	官積算単価				1,236	合意率 0.911002
	*** B単 - 354号 ***					
000354	作業残土処理				(0.000)m ³	歩A
	現場～1号幹線排水路 仮置場へ搬出		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,バツ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m ³	560.3	560	S単 289号
	下					
	合計				(0)	
					560	
	単価				(0)	
					510	
	官積算単価				560	合意率 0.911002
	*** B単 - 355号 ***					
000355	給水管付帯工				(0.000)箇所	歩A
	VU 75		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.700	m	1,355	2,304	S単 241号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	(0.000)			(0)	
	45°ベンド B形 径75,,	9.000	個	2,300	20,700	S単 227号
S02116	FCDメカ型小曲管45°	(0.000)			(0)	
	75,,	3.000	個	20,700	62,100	S単 228号
	合計				(0)	
					85,104	
	単価				(0)	
					77,530	
	官積算単価				85,104	合意率 0.911002
	*** B単 - 356号 ***					
000356	作業残土処理				(0.000)m ³	歩A
	現場～1号幹線排水路 仮置場へ搬出		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,バツ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m ³	560.3	560	S単 289号
	下					
	合計				(0)	
					560	
	単価				(0)	
					510	
	官積算単価				560	合意率 0.911002
	*** B単 - 357号 ***					
000357	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	DV90°E継手,径75mm用		個		1.000 個	当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 75,,	(0.000) 1.000			(0) 218	歩A S単 229号
	合計				(0)	
	単価				199	
	官積算単価				218	合意率 0.911002
	*** B単 - 358号 ***					
000358	給水管付帯工 VU 75		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 0.800	m	1,355	(0) 1,084	S単 241号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径75,,	(0.000) 3.000	個	2,300	(0) 6,900	S単 227号
S02116	FCDメカ型小曲管45° 75,,	(0.000) 1.000	個	20,700	(0) 20,700	S単 228号
	合計				(0) 28,684	
	単価				(0) 26,131	
	官積算単価				28,684	合意率 0.911002
	*** B単 - 359号 ***					
000359	殻運搬・処理 草		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以 下	(0.000) 1.000	m3	1,593	(0) 1,593	S単 290号
S02123	草処分費 草	(0.000) 1.000	m3	5,500	(0) 5,500	S単 236号
	合計				(0) 7,093	
	単価				(0) 6,487	
	官積算単価				7,093	合意率 0.914548
	*** B単 - 360号 ***					
000360	盛土土小運搬 仮置場～現場へ搬入		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	236.2	(0) 236	S単 281号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	(0.000) 1.000	m3	383.4	(0) 383	S単 286号
	合計				(0) 619	
	単価				(0) 564	
	官積算単価				619	合意率 0.910932
	*** B単 - 361号 ***					
000361	盛土土小運搬 仮置場～現場へ搬入		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	236.2	(0) 236	S単 281号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	(0.000) 1.000	m3	383.4	(0) 383	S単 286号
	合計				(0) 619	
	単価				(0) 564	
	官積算単価				619	合意率 0.910932
	*** B単 - 362号 ***					
000362	現場発生材1運搬 鋼矢板		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	特殊作業員	(0.000) 0.200	人	24,786	(0) 4,957	S単 213号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.220	人	21,420	(0) 4,712	S単 214号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、△-ストラック4~4.5t積 2.0t吊、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油	(0.000) 0.500	日	42,109	(0) 21,055	S単 244号
	合計				(0) 30,724	
	単価				(0) 27,987	
	官積算単価				30,724	合意率 0.910932
	*** B単 - 363号 ***					
000363	現場発生材2運搬 鋼矢板		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	(0.000) 0.002	人	24,786	(0) 50	S単 213号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.002	人	21,420	(0) 43	S単 214号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、△-ストラック4~4.5t積 2.0t吊、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油	(0.000) 0.005	日	42,109	(0) 211	S単 244号
	合計				(0) 304	
	単価				(0) 277	
	官積算単価				304	合意率 0.910932
	*** B単 - 364号 ***					
000364	大型土のう 耐候性(長期仮設) 撤去・処分31袋		袋		(0.000)袋 1.000袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去、ハ'ッ約、,0m3、,、なし	(0.000) 1.000	袋	1,016	(0) 1,016	S単 249号
	合計				(0) 1,016	
	単価				(0) 926	
	官積算単価				1,016	合意率 0.910932
	*** B単 - 365号 ***					
000365	大型土のう 耐候性(長期仮設) 移設(小運搬)(仮置き16袋)		袋		(0.000)袋 1.000袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去(再利用)、ハ'ッ約、,0m3、,、なし	(0.000) 1.000	袋	824	(0) 824	S単 250号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、ハ'ッ約山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.2km以下	(0.000) 0.800	m3	764.6	(0) 612	S単 291号
	合計				(0) 1,436	
	単価				(0) 1,308	
	官積算単価				1,436	合意率 0.910932
	*** B単 - 366号 ***					
000366	大型土のう 耐候性(長期仮設) 仮置き16袋		袋		(0.000)袋 1.000袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去(再利用)、ハ'ッ約、,0m3、,、なし	(0.000) 1.000	袋	824	(0) 824	S単 250号
	合計				(0) 824	
	単価				(0) 751	
	官積算単価				824	合意率 0.910932
	*** B単 - 367号 ***					
000367	大型土のう 耐候性(長期仮設) (現場発生土利用)製作・設置		袋		(0.000)袋 1.000袋	歩A 当たり算出

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18002	大型土のう工 製作・設置,1' ヲ枳,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	(0.000) 1.000			(0) 7,519	袋 S単 251号
	合計				(0) 7,519	
	単価				(0) 6,849	
	官積算単価				7,519	合意率 0.910932
	*** B単 - 368号 ***					
000368	大型土のう 耐候性(長期仮設) 移設(小運搬)(8袋×2回)	(0.000)	袋		(0.000) 1,000	袋 歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),1' ヲ枳,,0m3,,なし	(0.000) 1.000	袋	824	(0) 824	S単 250号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,1' ヲ枳山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2K m以下	(0.000) 0.800	m3	764.6	(0) 612	S単 291号
	合計				(0) 1,436	
	単価				(0) 1,308	
	官積算単価				1,436	合意率 0.910932
	*** B単 - 369号 ***					
000369	大型土のう 耐候性(長期仮設) 設置(8袋×2回)	(0.000)	袋		(0.000) 1,000	袋 歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),1' ヲ枳,,0m3,,なし	(0.000) 1.000	袋	1,795	(0) 1,795	S単 252号
	合計				(0) 1,795	
	単価				(0) 1,635	
	官積算単価				1,795	合意率 0.910932
	*** B単 - 370号 ***					
000370	中詰土投入 (現場発生材利用)	(0.000)	m3		(0.000) 1,000	m3 歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	236.2	(0) 236	S単 281号
	合計				(0) 236	
	単価				(0) 215	
	官積算単価				236	合意率 0.910932
	*** B単 - 371号 ***					
000371	中詰土小運搬 仮置き場~現場へ搬入、移設(2回)	(0.000)	m3		(0.000) 1,000	m3 歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,1' ヲ枳山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2K m以下	(0.000) 1.000	m3	764.6	(0) 765	S単 291号
	合計				(0) 765	
	単価				(0) 697	
	官積算単価				765	合意率 0.910932
	*** B単 - 372号 ***					
000372	排水ポンプ 排水路工(1号幹線排水路)	(0.000)	箇所		(0.000) 7,000	箇所 歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし	(0.000) 2.000	箇所	46,918	(0) 93,836	S単 256号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(0.000) 5.000	箇所	16,061	(0) 80,305	S単 257号
S16004	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工用水中モータポンプ(潜水ポンプ), 50、全揚程10m,あり	(0.000) 111.000	日	512	(0) 56,832	S単 245号
S16004	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工用水中モータポンプ(潜水ポンプ), 100、全揚程10m,あり	(0.000) 26.000	日	1,621	(0) 42,146	S単 246号
	合計				(0) 273,119	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				35,542	合意率
					39,017	0.910932
	*** B単 - 373号 ***					
000373	排水ポンプ No.27~No.30(1号幹線排水路)		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし	(0.000)			(0)	
S16004	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工用水中モータポンプ(潜水ポンプ), 50,全揚程10m,あり	3.000	箇所	16,061	48,183	S単 257号
S16004	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工用水中モータポンプ(潜水ポンプ), 50,全揚程10m,あり	(0.000)	日	325	(0)	S単 247号
	合 計	447.000	日	512	228,864	S単 245号
	単 価				(0)	
	官積算単価				278,022	合意率
					(0)	0.910932
	*** B単 - 374号 ***					
000374	排水ポンプ 道路側溝(3号暗渠工付近)		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし	(0.000)			(0)	
S16004	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工用水中モータポンプ(潜水ポンプ), 50,全揚程10m,あり	2.000	箇所	16,061	32,122	S単 257号
	合 計	74.000	日	512	(0)	S単 245号
	単 価				(0)	
	官積算単価				70,010	合意率
					(0)	0.910932
	*** B単 - 375号 ***					
000375	排水ポンプ 工事.迂回兼用道路		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし	(0.000)			(0)	
S16004	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工用水中モータポンプ(潜水ポンプ), 50,全揚程10m,あり	4.000	箇所	16,061	64,244	S単 257号
S16004	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工用水中モータポンプ(潜水ポンプ), 50,全揚程10m,あり	(0.000)	日	325	(0)	S単 247号
	合 計	6.000	日	512	(0)	S単 245号
	単 価				(0)	
	官積算単価				70,241	合意率
					(0)	0.910932
	*** B単 - 376号 ***					
000376	排水ポンプ 暗渠排水		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし	(0.000)			(0)	
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	7.000	箇所	16,061	112,427	S単 257号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 2,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	(0.000)	箇所	5,527	(0)	S単 253号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 3,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	4.000	箇所	11,232	44,928	S単 254号
	合 計	2.000	箇所	16,759	(0)	S単 255号
	単 価				(0)	
	官積算単価				196,400	合意率
					(0)	0.910932
	*** B単 - 377号 ***					
000377	受電設備		式		(0.000)式	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去,192日	(0.000)			(0)	
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m	1.000	箇所	176,785	176,785	S単 259号
	単 価				(0)	
	官積算単価				18,691	S単 260号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0)	
	単価				195,476	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				178,065	
	官積算単価				195,476	合意率 0.910932
	*** B単 - 378号 ***					
000378	分電盤設備				(0.000)式	歩A
					1.000式	当たり算出
S18114	分電盤設備1,2,3 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,150日	(0.000)			(0)	
		3.000	箇所	30,629	91,887	S単 276号
S18114	分電盤設備4,5 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,3日	(0.000)			(0)	
		2.000	箇所	29,779	59,558	S単 277号
S18114	分電盤設備6 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,68日	(0.000)			(0)	
		1.000	箇所	30,150	30,150	S単 278号
S18114	分電盤設備7 三相3線式,15,設置~損料~撤去,83日	(0.000)			(0)	
		1.000	箇所	53,868	53,868	S単 279号
S18114	分電盤設備8 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,61日	(0.000)			(0)	
		1.000	箇所	30,114	30,114	S単 280号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m	(0.000)			(0)	
		8.000	極	18,691	149,528	S単 260号
	合計				(0)	
	単価				415,105	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				378,132	
	官積算単価				415,105	合意率 0.910932
	*** B単 - 379号 ***					
000379	配電設備				(0.000)式	歩A
					1.000式	当たり算出
S18108	低圧架空線設備(引込設備から分電盤1,2,3,8) 1回線,低圧3線式,なし,なし,設置~損料~撤去,197日,14mm2,なし,なし	(0.000)			(0)	
		120.000	m	4,161	499,320	S単 261号
S18108	低圧架空線設備(引込設備から分電盤4,5,6,7) 1回線,低圧3線式,なし,なし,設置~損料~撤去,114日,14mm2,なし,なし	(0.000)			(0)	
		5.000	m	4,062	20,310	S単 262号
S18112	低圧移動電線(分電盤1~ポンプ1) 三相,2.0,設置~損料~撤去,150日	(0.000)			(0)	
		20.000	m	1,267	25,340	S単 263号
S18112	低圧移動電線(分電盤2~ポンプ2) 三相,2.0,設置~損料~撤去,150日	(0.000)			(0)	
		40.000	m	1,267	50,680	S単 264号
S18112	低圧移動電線(分電盤3~ポンプ3) 三相,2.0,設置~損料~撤去,150日	(0.000)			(0)	
		70.000	m	1,267	88,690	S単 265号
S18112	低圧移動電線(分電盤4~ポンプ4) 三相,2.0,設置~損料~撤去,3日	(0.000)			(0)	
		100.000	m	1,238	123,800	S単 266号
S18112	低圧移動電線(分電盤5~ポンプ5) 三相,2.0,設置~損料~撤去,3日	(0.000)			(0)	
		60.000	m	1,238	74,280	S単 267号
S18112	低圧移動電線(分電盤6~ポンプ6) 三相,2.0,設置~損料~撤去,12日	(0.000)			(0)	
		30.000	m	1,240	37,200	S単 268号
S18112	低圧移動電線(分電盤6~ポンプ7) 三相,2.0,設置~損料~撤去,37日	(0.000)			(0)	
		15.000	m	1,245	18,675	S単 269号
S18112	低圧移動電線(分電盤6~ポンプ8) 三相,2.0,設置~損料~撤去,37日	(0.000)			(0)	
		15.000	m	1,245	18,675	S単 270号
S18112	低圧移動電線(分電盤7~ポンプ9) 三相,2.0,設置~損料~撤去,11日	(0.000)			(0)	
		10.000	m	1,240	12,400	S単 271号
S18112	低圧移動電線(分電盤7~ポンプ10) 三相,2.0,設置~損料~撤去,18日	(0.000)			(0)	
		10.000	m	1,241	12,410	S単 272号
S18112	低圧移動電線(分電盤7~ポンプ11) 三相,2.0,設置~損料~撤去,54日	(0.000)			(0)	
		20.000	m	1,248	24,960	S単 273号
S18112	低圧移動電線(分電盤8~ポンプ12) 三相,2.0,設置~損料~撤去,13日	(0.000)			(0)	
		10.000	m	1,240	12,400	S単 274号
S18112	低圧移動電線(分電盤8~ポンプ13) 三相,2.0,設置~損料~撤去,48日	(0.000)			(0)	
		15.000	m	1,247	18,705	S単 275号
	合計				(0)	
	単価				1,037,845	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				945,406	
	官積算単価				1,037,845	合意率 0.910932
	*** B単 - 380号 ***					
000380	埋戻土小運搬 仮置場~現場へ搬入				(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	236.2	236	S単 281号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	383.4	383	S単 286号
	合計				(0)	
	単価				619	

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)			

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
					(0)	
	単 価				564	
	官積算単価				619	合意率 0.910932
	*** B単 - 381号 ***					
000381	盛土 1.0m B 2.5m		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,457	(0) 1,457	S単 211号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 1.000	m3	600	(0) 600	S単 212号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m3	236.2	(0) 260	S単 281号
	合 計				(0) 2,317	
	単 価				(0) 2,111	
	官積算単価				2,317	合意率 0.910932
	*** B単 - 382号 ***					
000382	埋戻土小運搬 仮置場~現場へ搬入		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	236.2	(0) 236	S単 281号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,片ヅツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 1.000	m3	383.4	(0) 383	S単 286号
	合 計				(0) 619	
	単 価				(0) 564	
	官積算単価				619	合意率 0.910932
	*** B単 - 383号 ***					
000383	盛土 4.0m B		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	255.5	(0) 256	S単 292号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m3	236.2	(0) 260	S単 281号
	合 計				(0) 516	
	単 価				(0) 470	
	官積算単価				516	合意率 0.910932
	*** B単 - 384号 ***					
000384	穀運搬・処理 草		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,片ヅツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,593	(0) 1,593	S単 290号
S02123	草処分費 草	(0.000) 1.000	m3	5,500	(0) 5,500	S単 236号
	合 計				(0) 7,093	
	単 価				(0) 7,093	
	官積算単価				7,093	合意率 1
	*** B単 - 385号 ***					
000385	穀運搬・処理 根株		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,片ヅツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,593	(0) 1,593	S単 290号
S02123	根株処分費 根株	(0.000) 1.000	m3	8,250	(0) 8,250	S単 237号

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 9,843	
	単価				(0) 9,843	
	官積算単価				9,843	合意率 1
	*** B単 - 386号 ***					
000386	架空線防護管設置		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	架空線防護管設置	(0.000) 1.000	式	303,642	(0) 303,642	S単 230号
	合計				(0) 303,642	
	単価				(0) 303,642	
	官積算単価				303,642	合意率 1
	*** B単 - 387号 ***					
000387	現場環境改善費 快適トイレ		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	現場環境改善費 快適トイレ,,	(0.000) 1.000	式	479,400	(0) 479,400	S単 231号
	合計				(0) 479,400	
	単価				(0) 479,400	
	官積算単価				479,400	合意率 1
	*** B単 - 388号 ***					
000388	3次元起工測量		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	3次元起工測量	(0.000) 1.000	式	1,283,320	(0) 1,283,320	S単 232号
	合計				(0) 1,283,320	
	単価				(0) 1,283,320	
	官積算単価				1,283,320	合意率 1
	*** B単 - 389号 ***					
000389	3次元設計データの作成		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	3次元設計データの作成	(0.000) 1.000	式	634,792	(0) 634,792	S単 233号
	合計				(0) 634,792	
	単価				(0) 634,792	
	官積算単価				634,792	合意率 1
	*** B単 - 390号 ***					
000390	溶出試験 28項目		検体		(0.000)検体 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	溶出試験 28項目,,	(0.000) 1.000	検体	202,000	(0) 202,000	S単 234号
	合計				(0) 202,000	
	単価				(0) 202,000	
	官積算単価				202,000	合意率 1

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 180m以下		m3	440		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()		m3	2,002		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,457		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ'ク()		m3	2,002		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,457		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	3,877		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,956		歩A・単A
S01082	*** S単 - 8号 *** 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし		m3	600		歩A・単A
S02011	*** S単 - 9号 *** ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 6970,1.2m,有,2.0m		m	9,571		歩A・単A
S02012	*** S単 - 10号 *** ネットフェンス工(扉) ネットフェンス工(扉) 1.2m,初式片開,亜鉛メッキ製		組	45,611		歩A・単A
S02052	*** S単 - 11号 *** 石積類とりこわし 石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし		m ²	1,525		歩A・単A
S02104	*** S単 - 12号 *** ガス切断 ガス切断 8-12mm		m	2,638		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 配管工 配管工		人	24,480		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,420		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,786		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	13,872		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,40-20mm,		m3	4,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** L型水路(B4300)1 L型水路(B4300)1 H1700×L1997 t200 WH付 天端差筋,,		個	296,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** L型水路(B4300)2 L型水路(B4300)2 H1700×L1997 t200 WH付 天端差筋,,		個	297,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B2200×H1600×L1200 WH付 箱板 頂板差筋,,		個	433,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** ボックスカルバート					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ボックスカルバート B2200×H1600×L1500 WH付, *** S単 - 23号 ***		個	373,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B2200×H1600×L1316/810(斜切) WH付 箱抜,, *** S単 - 24号 ***		個	450,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B2200×H1600×L1253/747(斜切) WH付 箱抜,, *** S単 - 25号 ***		個	434,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B2200×H1600×L1000 WH付, *** S単 - 26号 ***		個	361,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B2200×H1600×L1226/730(斜切) WH付 箱抜,, *** S単 - 27号 ***		個	429,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B2200×H1600×L1226/730(斜切)WH付 箱抜 頂・側差筋,, *** S単 - 28号 ***		個	468,000		歩A・単A
S02116	P C鋼より線 P C鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,, *** S単 - 29号 ***		ton	518,000		歩A・単A
S02116	シングルストランド工法用定着装置 シングルストランド工法用定着装置 30 T型 1T15.2mm用 緊張側(後付用),, *** S単 - 30号 ***		組	3,399		歩A・単A
S02116	U型水路 U型水路 B2200×H1500×L1171(短切)t200 WH付 天端・側壁差筋,, *** S単 - 31号 ***		個	314,000		歩A・単A
S02116	U型水路 U型水路 B2200×H1500×L1240(短切)t200 WH付 天端差筋,, *** S単 - 32号 ***		個	307,000		歩A・単A
S02116	U型水路 U型水路 B2200×H1500×L1997 t200 WH付 天端差筋,, *** S単 - 33号 ***		個	340,000		歩A・単A
S02116	U型水路 U型水路 B2200×H1600×L1997 t150 WH付 開口,, *** S単 - 34号 ***		個	252,000		歩A・単A
S02116	U型水路 U型水路 B2200×H1600×L1997 t150 WH付,, *** S単 - 35号 ***		個	243,000		歩A・単A
S02116	U型水路 U型水路 B2200×H1500×L1000(短切)t200 WH付 天端差筋,, *** S単 - 36号 ***		個	266,000		歩A・単A
S02116	U型水路 U型水路 B2200×H1500×L1505(斜切)t200 WH付 天端差筋,, *** S単 - 37号 ***		個	417,000		歩A・単A
S02116	U型水路 U型水路 B2200×H1500×L1711(斜切)t200 WH付 天端・側壁差筋,, *** S単 - 38号 ***		個	470,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B2200×H1600×L1500 WH付 箱抜 頂版・側壁差筋,, *** S単 - 39号 ***		個	411,000		歩A・単A
S02116	U型水路 U型水路 B2200×H1500×L1000(短切)t200 WH付 天端・側壁差筋,, *** S単 - 40号 ***		個	284,000		歩A・単A
S02116	U型水路 U型水路 B2200×H1500×L1276(斜切)t200 WH付 天端差筋,, *** S単 - 41号 ***		個	377,000		歩A・単A
S02116	U型水路 U型水路 B2200×H1500×L1584(斜切)t200 WH付 天端差筋,, *** S単 - 42号 ***		個	431,000		歩A・単A
S02116	足掛け金物 足掛け金物 B=300 19 合成樹脂被覆,, *** S単 - 43号 ***		個	3,060		歩A・単A
S02116	ネットフェンス雇用アンカーブロック ネットフェンス雇用アンカーブロック 250×250×500,,		個	4,520		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 鉄鋼スラグ簡易舗装材					
	鉄鋼スラグ簡易舗装材 25-0mm,		m3	3,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 車止め					
	車止め 60.5×850(SUS304),,		本	12,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVキャップ 200,,		個	1,920		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50,,		m	420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** コンクリート用砕石					
	コンクリート用砕石 20~5mm,		m3	4,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,,		m	725		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,830		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75,,		個	133		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本	2,170		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100,,		個	259		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 125,,		個	514		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 水平水閘					
	水平水閘 75,,		個	16,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 水平水閘					
	水平水閘 100,,		個	24,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 水平水閘					
	水平水閘 125,,		個	45,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 会所樹蓋付					
	会所樹蓋付 B300×H420,,		箇所	3,850		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 50,,		m	420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 100,,		m	860		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** 高密度ポリエチレン管継手					
	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 100,,		個	900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100×75,,		個	245		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 75,,		個	218		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 75×75,,		個	315		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100x 75,, *** S単 - 66号 ***		個	497		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100x 100,, *** S単 - 67号 ***		個	656		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125x 100,, *** S単 - 68号 ***		個	1,480		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VJ 径125 長4.0m,, *** S単 - 69号 ***		本	4,990		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 125x 100,, *** S単 - 70号 ***		個	358		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 100,, *** S単 - 71号 ***		個	434		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 125,, *** S単 - 72号 ***		個	925		歩A・単A
	再生砂 管基礎用(SF相当品以上),, *** S単 - 73号 ***		m3	3,900		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 150,, *** S単 - 74号 ***		個	885		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 150x 125,, *** S単 - 75号 ***		個	709		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 150x 100,, *** S単 - 76号 ***		個	2,390		歩A・単A
	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φリソリ加工,, *** S単 - 77号 ***		巻	8,950		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径75,, *** S単 - 78号 ***		個	2,300		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°エルボ 75,, *** S単 - 79号 ***		個	189		歩A・単A
S02116	種子吹付工 センチビードグラス、材工,, *** S単 - 80号 ***		m ²	516		歩A・単A
	山土 客土用,, *** S単 - 81号 ***		m3	1,600		歩A・単A
S02116	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額 鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額 陸上渡し12m以下,, *** S単 - 82号 ***		ton	3,000		歩A・単A
	高密度ポリエチレン管継手(損耗率65%) 高密度ポリエチレン管継手(損耗率65%) ソケット 150 無孔管 ダブル,, *** S単 - 83号 ***		個	2,262		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手(損耗率65%) 高密度ポリエチレン管継手(損耗率65%) 90°エルボ 150 ダブル,, *** S単 - 84号 ***		個	3,783		歩A・単A
	高密度ポリエチレン管継手(損耗率65%) 高密度ポリエチレン管継手(損耗率65%) 90°チーズ 150 ダブル,, *** S単 - 85号 ***		個	4,251		歩A・単A
S02116	技師(A) 技師(A) 内業,, *** S単 - 86号 ***		人	59,600		歩A・単A
	技師(A) 技師(A) 外業,,		人	59,600		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		数量		単価	金額	備考
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 87号 *** 技師(B) 技師(B) 内業		人	48,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 88号 *** 技師(B) 技師(B) 外業		人	48,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 89号 *** 基本電力料 基本電力料 低圧用業持1年未満		kWh/月	1,291		歩A・単A
S02116	*** S単 - 90号 *** 臨時電力工事費 臨時電力工事費		式	175,044		歩A・単A
S02116	*** S単 - 91号 *** 平板載荷試験 平板載荷試験 50KN以内		回	186,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 92号 *** 飲料水水質検査 飲料水水質検査 理化学検査・細菌検査		検体	8,840		歩A・単A
S02123	*** S単 - 93号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	3,525		歩A・単A
S02123	*** S単 - 94号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
S02123	*** S単 - 95号 *** 石積処理費 石積処理費 練石積		m3	2,820		歩A・単A
S02123	*** S単 - 96号 *** 廃プラスチック処理費 廃プラスチック処理費 廃プラスチック		m3	7,000		歩A・単A
S02200	*** S単 - 97号 *** 【SP 施工パッケージ(直接入力用)】 【SP 施工パッケージ(直接入力用)】 削孔深さ30mm以上200mm未満		孔	617.1		歩A・単A
S02200	*** S単 - 98号 *** 【SP 施工パッケージ(直接入力用)】 【SP 施工パッケージ(直接入力用)】 削孔径 77mm以上 90mm未満、削孔深さ50mm以上200mm未満		孔	5,712		歩A・単A
S02200	*** S単 - 99号 *** 【SP 施工パッケージ(直接入力用)】 【SP 施工パッケージ(直接入力用)】 削孔径 110mm以上 128mm未満、削孔深さ50mm以上200mm未満		孔	6,550		歩A・単A
S02200	*** S単 - 100号 *** 【SP 施工パッケージ(直接入力用)】 【SP 施工パッケージ(直接入力用)】 削孔径 128mm以上 160mm未満、削孔深さ50mm以上200mm未満		孔	6,937		歩A・単A
S02721	*** S単 - 101号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋、なし、機械、昼間施工、する		m3	10,540		歩A・単A
S03701	*** S単 - 102号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満		ton	167,072		歩A・単A
S03701	*** S単 - 103号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295、D16、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満		ton	165,012		歩A・単A
S05002	*** S単 - 104号 *** 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2500kg超え3500kg以下kg,7フレ-ンロン、モルタル,1.000m、なし、モルタル,2.8m		m	14,456		歩A・単A
S05002	*** S単 - 105号 *** 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,5500kg超え7000kg以下kg,7フレ-ンロン、モルタル,2.000m、なし、モルタル,2.8m		m	8,687		歩A・単A
S05002	*** S単 - 106号 *** 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,7フレ-ンロン、モルタル,2.000m、なし、モルタル,2.8m		m	7,652		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05002	*** S単 - 107号 *** 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,3500kg超え5500kg以下kg,7フレソレソ,モルタル,1.000m,なし,モルタル,2.8m		m	15,197		歩A・単A
S05041	*** S単 - 108号 *** 水路用L形ブロック機械据付工 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,3,000超え3,400以下,7フレソレソ,モルタル,モルタル,1.2,なし		個	11,664		歩A・単A
S06005	*** S単 - 109号 *** ドレーン工(ワイブホル取付) ドレーン工(ワイブホル取付) 箱抜,底版,75mm,-,-,-		箇所	3,419		歩A・単A
S06006	*** S単 - 110号 *** ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm,する		m	1,211		歩A・単A
S06007	*** S単 - 111号 *** ドレーン工(アンダードレーン) ドレーン工(アンダードレーン) コンクリート用砕石,40~5,しない,する,なし		m	4,087		歩A・単A
S07001	*** S単 - 112号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分あり,なし		m3	4,110		歩A・単A
S07001	*** S単 - 113号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クワ,区分あり,なし		m3	5,071		歩A・単A
S07021	*** S単 - 114号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,239		歩A・単A
S07021	*** S単 - 115号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,355		歩A・単A
S07021	*** S単 - 116号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,440		歩A・単A
S07021	*** S単 - 117号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,642		歩A・単A
S08041	*** S単 - 118号 *** 砂利舗装工(人力) 砂利舗装工(人力) 再生クワツヤツ,RC-40,10cm,不要,なし,不要,		m ²	458		歩A・単A
S08042	*** S単 - 119号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-30,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり		m ²	665		歩A・単A
S08042	*** S単 - 120号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワツヤツ,C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし		m ²	1,123		歩A・単A
S08711	*** S単 - 121号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない		m	14,940		歩A・単A
S10005	*** S単 - 122号 *** 水田整地工(ブルドーザ) 水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,表土整地,良好		ha	194,491		歩A・単A
S10005	*** S単 - 123号 *** 水田整地工(ブルドーザ) 水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,基盤整地,良好		ha	154,606		歩A・単A
S10018	*** S単 - 124号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D-11管),不整地運搬車加ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,		m	21		歩A・単A
S10020	*** S単 - 125号 *** 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,		m3	1,001		歩A・単A
S10032	*** S単 - 126号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(D-11管), 50~75mm		m	757		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10032	*** S単 - 127号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m	812		歩A・単A
S10032	*** S単 - 128号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m	737		歩A・単A
S10032	*** S単 - 129号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m	1,084		歩A・単A
S15003	*** S単 - 130号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり		m ²	60		歩A・単A
S15003	*** S単 - 131号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり		m ²	61		歩A・単A
S15004	*** S単 - 132号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	25		歩A・単A
S16004	*** S単 - 133号 *** 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ), 200,全揚程10m,あり		日	4,323		歩A・単A
S16004	*** S単 - 134号 *** 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ), 100,全揚程10m,あり		日	1,621		歩A・単A
S17005	*** S単 - 135号 *** 仮囲い(H=3.0m) 仮囲い(H=3.0m) 損料		m供用日	25		歩A・単A
S18002	*** S単 - 136号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,1'ッ約,0m3,,,なし		袋	1,016		歩A・単A
S18002	*** S単 - 137号 *** 大型土のう工 大型土のう工 設置(再設置含む),1'ッ約,0m3,,,なし		袋	1,795		歩A・単A
S18004	*** S単 - 138号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし		箇所	89,282		歩A・単A
S18007	*** S単 - 139号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径100mm,なし		箇所	46,918		歩A・単A
S18031	*** S単 - 140号 *** 足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし		掛m ²	4,589		歩A・単A
S18031	*** S単 - 141号 *** 足場工 足場工 なし,単管,なし		掛m ²	4,214		歩A・単A
S18031	*** S単 - 142号 *** 足場工 足場工 なし,単管傾斜,なし		掛m ²	3,573		歩A・単A
S18054	*** S単 - 143号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,32,1,なし		m ²	733		歩A・単A
S18103	*** S単 - 144号 *** 低圧引込設備 低圧引込設備 設置~損料~撤去,143日		箇所	174,105		歩A・単A
S18105	*** S単 - 145号 *** 配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m		極	18,691		歩A・単A
S18108	*** S単 - 146号 *** 低圧架空線設備(引込設備から分電盤1,2) 低圧架空線設備 1回線,低圧3線式,なし,なし,設置~損料~撤去,90日,14mm2,なし,なし		m	4,034		歩A・単A
S18108	*** S単 - 147号 *** 低圧架空線設備(引込設備から分電盤(移動後)1,2) 低圧架空線設備 1回線,低圧3線式,なし,なし,設置~損料~撤去,53日,14mm2,なし,なし		m	3,989		歩A・単A
S18112	*** S単 - 148号 *** 低圧移動電線(分電盤1~ポンプ1)					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,11日 *** S単 - 149号 ***		m	1,240		歩A・単A
	低圧移動電線(分電盤1~ポンプ1)					
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,21日 *** S単 - 150号 ***		m	1,242		歩A・単A
	低圧移動電線(分電盤1~ポンプ1)					
S18112	低圧移動電線 三相,5.5,設置~損料~撤去,58日 *** S単 - 151号 ***		m	1,263		歩A・単A
	低圧移動電線(分電盤2~ポンプ2)					
S18112	低圧移動電線 三相,5.5,設置~損料~撤去,58日 *** S単 - 152号 ***		m	1,263		歩A・単A
	低圧移動電線(分電盤(移動後)1~ポンプ1)					
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,22日 *** S単 - 153号 ***		m	1,242		歩A・単A
	低圧移動電線(分電盤(移動後)1~ポンプ1)					
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,31日 *** S単 - 154号 ***		m	1,244		歩A・単A
	低圧移動電線(分電盤(移動後)2~ポンプ2)					
S18114	低圧移動電線 三相,5.5,設置~損料~撤去,31日 *** S単 - 155号 ***		m	1,252		歩A・単A
	分電盤設備1					
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置~損料~撤去,90日 *** S単 - 156号 ***		箇所	53,991		歩A・単A
	分電盤設備2					
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置~損料~撤去,58日 *** S単 - 157号 ***		箇所	53,473		歩A・単A
	分電盤設備(移動後)1、2					
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置~損料~撤去,53日 *** S単 - 158号 ***		箇所	53,400		歩A・単A
	油圧圧入工(ハット形鋼矢板)					
S18191	油圧圧入工(ハット形鋼矢板) ハット形鋼矢板,10H型,9m以下,8.5,なし *** S単 - 159号 ***		枚	168,257		歩A・単A
	油圧式杭圧入機据付・解体(ハット形鋼矢板)					
S19002	油圧式杭圧入機据付・解体(ハット形鋼矢板) ハット形鋼矢板,圧入 *** S単 - 160号 ***		回	119,782		歩A・単A
	輸送費(特殊機械)					
S19003	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,50kmまで *** S単 - 161号 ***		台	87,000		歩A・単A
	輸送費(仮設材)					
SA0101	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単 - 162号 ***		ton	8,320		歩A・単A
	SP 掘削					
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単 - 163号 ***		m3	325.7		歩A・単A
	SP 掘削					
SA0102	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,- *** S単 - 164号 ***		m3	1,172		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 165号 ***		m3	236.2		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満 *** S単 - 166号 ***		m3	281.6		歩A・単A
	投入					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 167号 ***		m3	236.2		歩A・単A
	排水管理戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 168号 ***		m3	236.2		歩A・単A
	管理孔埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 169号 ***		m3	236.2		歩A・単A
	表土戻し					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 170号 ***		m3	236.2		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単 - 171号 ***		m3	244.2		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, *** S単 - 172号 ***		m3	2,048		歩A・単A
SA0103	表土剥取 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単 - 173号 ***		m3	244.2		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,凡' ヲ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下 *** S単 - 174号 ***		m3	383.4		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,凡' ヲ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以 下 *** S単 - 175号 ***		m3	884.7		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,凡' ヲ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km 以下 *** S単 - 176号 ***		m3	2,772		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,凡' ヲ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以 下 *** S単 - 177号 ***		m3	1,062		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,凡' ヲ'約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2k m以下 *** S単 - 178号 ***		m3	764.6		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単 - 179号 ***		m3	889.1		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 180号 ***		m3	255.5		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 181号 ***		m ²	428.4		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単 - 182号 ***		m ²	427.1		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単 - 183号 ***		m ²	855.6		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下, *** S単 - 184号 ***		m3	2,415		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下, *** S単 - 185号 ***		m3	1,542		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下, *** S単 - 186号 ***		m3	1,755		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-, -,有り,なし *** S単 - 187号 ***		m ²	610		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-, -, *** S単 - 188号 ***		m	665.5		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,- *** S単-189号 ***		m	3,181		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単-190号 ***		m ³	1,426		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単-191号 ***		m ³	2,135		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単-192号 ***		m ³	1,287		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	24,770		歩A・単A
SA0311	*** S単-193号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m ³	25,420		歩A・単A
SA0311	*** S単-194号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m ³	33,210		歩A・単A
SA0311	*** S単-195号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³	33,540		歩A・単A
SA0311	*** S単-196号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%		m ³	27,860		歩A・単A
SA0311	*** S単-197号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m ³	34,400		歩A・単A
SA0311	*** S単-198号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³	27,010		歩A・単A
SA0312	*** S単-199号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,805		歩A・単A
SA0312	*** S単-200号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,463		歩A・単A
SA0312	*** S単-201号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,405		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単-203号 ***		m ²	3,771		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,均しコンクリート,有り,なし *** S単-204号 ***		m	44,020		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,均しコンクリート,-,なし *** S単-205号 ***		m	30,280		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし *** S単-206号 ***		基	3,419		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種 *** S単 - 207号 ***		m	10,890		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm *** S単 - 208号 ***		m ²	624.9		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺﾝｸﾞﾘｰﾄﾞ各 種,,再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13) *** S単 - 209号 ***		m ²	2,626		歩A・単A
S01034	不整地運搬 不整地運搬 180m以下 *** S単 - 210号 ***		m ³	440		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ() *** S単 - 211号 ***		m ³	2,002		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない *** S単 - 212号 ***		m ³	1,457		歩A・単A
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし *** S単 - 213号 ***		m ³	600		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単 - 214号 ***		人	24,786		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 215号 ***		人	21,420		歩A・単A
S02116	残土処分費 残土処分費 *** S単 - 216号 ***		m ³	2,160		歩A・単A
S02116	U型水路 U型水路 B2200×H1600×L1997 t150 WH付,, *** S単 - 217号 ***		個	243,000		歩A・単A
S02116	U型水路 U型水路 B2200×H1600×L1997 t150 WH付 開口2,, *** S単 - 218号 ***		個	261,000		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,, *** S単 - 219号 ***		個	2,170		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm,, *** S単 - 220号 ***		個	3,260		歩A・単A
S02116	車止めポール設置(材工共) 車止めポール設置(材工共) H=650、 80、ﾌﾙﾀﾞｲﾌﾞ(反射材付)、ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾌﾟ,, *** S単 - 221号 ***		本	25,500		歩A・単A
S02116	ブルーシート ブルーシート 3000,, *** S単 - 222号 ***		m ²	80		歩A・単A
S02116	養生ネット 養生ネット *** S単 - 223号 ***		m ²	194		歩A・単A
S02116	ステンレスチェーン ステンレスチェーン 6mm,, *** S単 - 224号 ***		m	1,680		歩A・単A
S02116	ナスカン ナスカン ステンレス,, *** S単 - 225号 ***		個	630		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,, *** S単 - 226号 ***		本	1,830		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75,, *** S単 - 227号 ***		個	133		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径75, *** S単 - 228号 ***		個	2,300		歩A・単A
	FCDメカ型小曲管45° FCDメカ型小曲管45° 75, *** S単 - 229号 ***		個	20,700		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 75, *** S単 - 230号 ***		個	218		歩A・単A
	架空線防護管設置 架空線防護管設置 *** S単 - 231号 ***		式	303,642		歩A・単A
S02116	現場環境改善費 現場環境改善費 快適トイレ, *** S単 - 232号 ***		式	479,400		歩A・単A
	3次元起工測量 3次元起工測量 *** S単 - 233号 ***		式	1,283,320		歩A・単A
S02116	3次元設計データの作成 3次元設計データの作成 *** S単 - 234号 ***		式	634,792		歩A・単A
	溶出試験 溶出試験 28項目, *** S単 - 235号 ***		検体	202,000		歩A・単A
S02123	混合廃棄物処理費 混合廃棄物処理費 混合廃棄物 *** S単 - 236号 ***		m3	3,510		歩A・単A
	草処分費 草処分費 草 *** S単 - 237号 ***		m3	5,500		歩A・単A
S02123	根株処分費 根株処分費 根株 *** S単 - 238号 ***		m3	8,250		歩A・単A
	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 239号 ***		ton	165,012		歩A・単A
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ワレソルトン,モルタル,2.000m,なし,モルタル,2.8m *** S単 - 240号 ***		m	7,652		歩A・単A
	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単 - 241号 ***		m	6,043		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 242号 ***		m	1,355		歩A・単A
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm *** S単 - 243号 ***		m	812		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり *** S単 - 244号 ***		m ²	60		歩A・単A
	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ^ -トラック4-4.5t積 2.0t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 *** S単 - 245号 ***		日	42,109		歩A・単A
S16004	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ), 50,全揚程10m,あり *** S単 - 246号 ***		日	512		歩A・単A
	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ), 100,全揚程10m,あり *** S単 - 247号 ***		日	1,621		歩A・単A
S16004	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工用水中モータポンプ(潜水ポンプ), 50,全揚程10m,あり *** S単 - 248号 ***		日	325		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕入れ-設置 *** S単 - 249号 ***		m3	22,056		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,バツ約,0m3,..なし *** S単 - 250号 ***		袋	1,016		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去(再利用),バツ約,0m3,..なし *** S単 - 251号 ***		袋	824		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バツ約,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし *** S単 - 252号 ***		袋	7,519		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置(再設置含む),バツ約,0m3,..なし *** S単 - 253号 ***		袋	1,795		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上-7未満,発動発電機,なし *** S単 - 254号 ***		箇所	5,527		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 2,作業時排水,0以上-7未満,発動発電機,なし *** S単 - 255号 ***		箇所	11,232		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 3,作業時排水,0以上-7未満,発動発電機,なし *** S単 - 256号 ***		箇所	16,759		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし *** S単 - 257号 ***		箇所	46,918		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし *** S単 - 258号 ***		箇所	16,061		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 259号 ***		m ²	34		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置-損料-撤去,192日 *** S単 - 260号 ***		箇所	176,785		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置-撤去,0本,1V線,5.5mm ² ,0.75m *** S単 - 261号 ***		極	18,691		歩A・単A
S18108	低圧架空線設備(引込設備から分電盤1,2,3,8) 低圧架空線設備 1回線,低圧3線式,なし,なし,設置-損料-撤去,197日,14mm ² ,なし,なし *** S単 - 262号 ***		m	4,161		歩A・単A
S18108	低圧架空線設備(引込設備から分電盤4,5,6,7) 低圧架空線設備 1回線,低圧3線式,なし,なし,設置-損料-撤去,114日,14mm ² ,なし,なし *** S単 - 263号 ***		m	4,062		歩A・単A
S18112	低圧移動電線(分電盤1-ポンプ1) 低圧移動電線 三相,2.0,設置-損料-撤去,150日 *** S単 - 264号 ***		m	1,267		歩A・単A
S18112	低圧移動電線(分電盤2-ポンプ2) 低圧移動電線 三相,2.0,設置-損料-撤去,150日 *** S単 - 265号 ***		m	1,267		歩A・単A
S18112	低圧移動電線(分電盤3-ポンプ3) 低圧移動電線 三相,2.0,設置-損料-撤去,150日 *** S単 - 266号 ***		m	1,267		歩A・単A
S18112	低圧移動電線(分電盤4-ポンプ4) 低圧移動電線 三相,2.0,設置-損料-撤去,3日 *** S単 - 267号 ***		m	1,238		歩A・単A
S18112	低圧移動電線(分電盤5-ポンプ5) 低圧移動電線 三相,2.0,設置-損料-撤去,3日 *** S単 - 268号 ***		m	1,238		歩A・単A
S18112	低圧移動電線(分電盤6-ポンプ6) 低圧移動電線 三相,2.0,設置-損料-撤去,12日		m	1,240		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18112	*** S単 - 269号 *** 低圧移動電線(分電盤6~ポンプ7) 低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,37日		m	1,245		歩A・単A
S18112	*** S単 - 270号 *** 低圧移動電線(分電盤6~ポンプ8) 低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,37日		m	1,245		歩A・単A
S18112	*** S単 - 271号 *** 低圧移動電線(分電盤7~ポンプ9) 低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,11日		m	1,240		歩A・単A
S18112	*** S単 - 272号 *** 低圧移動電線(分電盤7~ポンプ10) 低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,18日		m	1,241		歩A・単A
S18112	*** S単 - 273号 *** 低圧移動電線(分電盤7~ポンプ11) 低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,54日		m	1,248		歩A・単A
S18112	*** S単 - 274号 *** 低圧移動電線(分電盤8~ポンプ12) 低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,13日		m	1,240		歩A・単A
S18112	*** S単 - 275号 *** 低圧移動電線(分電盤8~ポンプ13) 低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,48日		m	1,247		歩A・単A
S18114	*** S単 - 276号 *** 分電盤設備1,2,3 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,150日		箇所	30,629		歩A・単A
S18114	*** S単 - 277号 *** 分電盤設備4,5 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,3日		箇所	29,779		歩A・単A
S18114	*** S単 - 278号 *** 分電盤設備6 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,68日		箇所	30,150		歩A・単A
S18114	*** S単 - 279号 *** 分電盤設備7 分電盤設備 三相3線式,15,設置~損料~撤去,83日		箇所	53,868		歩A・単A
S18114	*** S単 - 280号 *** 分電盤設備8 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,61日		箇所	30,114		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 281号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	236.2		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 282号 *** 投入 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	236.2		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 283号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	2,048		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 284号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	244.2		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 285号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	884.7		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 286号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	383.4		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 287号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下		m3	3,716		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 288号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km		m3	2,772		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	以下					
	*** S単 - 289号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハヅリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m3	560.3		歩A・単A
	以下					
	*** S単 - 290号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハヅリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下		m3	1,593		歩A・単A
	以下					
	*** S単 - 291号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハヅリ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下		m3	764.6		歩A・単A
	以下					
	*** S単 - 292号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	255.5		歩A・単A
	*** S単 - 293号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	428.4		歩A・単A
	*** S単 - 294号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	610		歩A・単A
	*** S単 - 295号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	665.5		歩A・単A
	*** S単 - 296号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ³	1,329		歩A・単A
	*** S単 - 297号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハヅリ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,760		歩A・単A
	*** S単 - 298号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	32,570		歩A・単A
	*** S単 - 299号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,405		歩A・単A
	*** S単 - 300号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,463		歩A・単A
	*** S単 - 301号 ***					
SC0101	SP 掘削(ICT) SP 掘削(ICT) 土砂,オフカット,無し,5,000m3未満,なし		m3	510.6		歩A・単A
	*** S単 - 302号 ***					
SC0101	SP 掘削(ICT) SP 掘削(ICT) 土砂,オフカット,無し,5,000m3未満,あり		m3	419.8		歩A・単A
	*** S単 - 303号 ***					
SC0102	SP 床掘り(ICT) SP 床掘り(ICT) 無し,無し,あり		m3	430.8		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	植生準備工 除草材散布		m ²	35		歩A・単A
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	植生準備工 刈払		m ²	49		歩A・単A
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	埋設表示シート設置 幅150		m	265		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ポンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 パト-M給油	140.000	L	155	21,700	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				80,021	算出数量 182.000 m3
	単価		m3		440	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				20,019	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,002	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
	合計				14,566	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,457	
*** S単-4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				20,019	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,002	
*** S単-5号 ***						

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
	合計				14,566	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,457	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.810	人	21,420	38,770	
	合計				38,770	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,877	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	21,420	29,560	
	合計				29,560	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,956	
	*** S単 - 8号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハド'ガ'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,000	4,320	
P34029	軽油 ハド-II給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				29,990	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		600	
	*** S単 - 9号 ***					
S02011	ネットフェンス(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス(本体) 6970,1.2m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	6,970.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵高	1.2m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分	有		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)支柱間隔	2.0m				
P22331	ネットフェンス	20.000	m	6,970	139,400	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個	1,120	11,200	
R01001	土木一般世話役 設置	0.350	人	29,784	10,424	
R01003	普通作業員 設置	1.400	人	21,420	29,988	
Y00004	諸雑費	0.010		40,412	404	
	合計				191,416	算出数量 20.000 m
	単価		m		9,571	
	*** S単 - 10号 ***					
S02012	ネットフェンス工(扉)		組		10.000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.2m,ネット式片開,亜鉛メッキ製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.2m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	ネット式片開		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料区分	亜鉛メッキ製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P22306	ネットフェンス扉 ネット式片開	10.000	組	39,500	395,000	
R01001	土木一般世話役	0.930	人	29,784	27,699	
R01003	普通作業員	1.560	人	21,420	33,415	
	合計				456,114	算出数量 10.000 組
	単価		組		45,611	
	*** S単 - 11号 ***					
S02052	石種類とりこわし		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	石種類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	機械		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別区分	空積		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	控 20cm以上60cm未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分	なし				
R01002	特殊作業員	0.210	人	24,786	5,205	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	0.220	日	17,100	3,762	
R01021	運転手(特殊) 取壊～集積用	0.160	人	25,704	4,113	
P34029	軽油 バックホ給油	14.000	L	155	2,170	
	合計				15,250	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		1,525	
	*** S単 - 12号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000	歩A 当たり算出
	ガス切断 8～12mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	8～12mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34023	酸素ガス ボンベ	20.270	m ³	550	11,149	
P34024	アセチレンガス ボンベ	8.690	kg	2,400	20,856	
Y00004	雑品 5%	0.050		32,005	1,600	
R01011	溶接工	4.540	人	29,274	132,904	
R01003	普通作業員	4.540	人	21,420	97,247	
	合計				263,756	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,638	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区 1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区 1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 13号 ***						
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	24,480	24,480	
	合計				24,480	算出数量 1.000 人
	単価				24,480	
*** S単 - 14号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				21,420	算出数量 1.000 人
	単価				21,420	
*** S単 - 15号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1.000 人
	単価				29,784	
*** S単 - 16号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				24,786	算出数量 1.000 人
	単価				24,786	
*** S単 - 17号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,872	13,872	
	合計				13,872	算出数量 1.000 人

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				13,872	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 .40~20mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
J96001	コンクリート用砕石 40~20mm	1.000	m3	4,200	4,200	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,200	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	L型水路(B4300)1		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	L型水路(B4300)1 H1700×L1997 t200 WH付 天端差筋,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
P96001	L型水路(B4300)1 H1700×L1997 t200 WH付 天端差筋	1.000	個	296,000	296,000	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				296,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				296,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	L型水路(B4300)2		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	L型水路(B4300)2 H1700×L1997 t200 WH付 天端差筋,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
P96002	L型水路(B4300)2 H1700×L1997 t200 WH付 天端差筋	1.000	個	297,000	297,000	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				297,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				297,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2200×H1600×L1200 WH付 箱抜 頂板差筋,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
P96014	ボックスカルバート B2200×H1600×L1200 WH付 箱抜 頂板差筋	1.000	個	433,000	433,000	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				433,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				433,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2200×H1600×L1500 WH付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
P96015	ボックスカルバート B2200×H1600×L1500 WH付	1.000	個	373,000	373,000	
	合計				373,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				373,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2200×H1600×L1316/810(斜切) WH付 箱抜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96016		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96016	ボックスカルバート B2200×H1600×L1316/810(斜切) WH付 箱抜	1.000	個	450,000	450,000	
	合計				450,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				450,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2200×H1600×L1253/747(斜切) WH付 箱抜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96017		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96017	ボックスカルバート B2200×H1600×L1253/747(斜切) WH付 箱抜	1.000	個	434,000	434,000	
	合計				434,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				434,000	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2200×H1600×L1000 WH付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96018	ボックスカルバート B2200×H1600×L1000 WH付	1.000	個	361,000	361,000	
	合計				361,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				361,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2200×H1600×L1226/730(斜切) WH付 箱抜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96019	ボックスカルバート B2200×H1600×L1226/730(斜切) WH付 箱抜	1.000	個	429,000	429,000	
	合計				429,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				429,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2200×H1600×L1226/730(斜切)WH付 箱抜 頂・側差筋,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	ボックスカルバート B2200×H1600×L1226/730(斜切)WH付 箱板 頂・側差筋	1.000	個	468,000	468,000	
	合計				468,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				468,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	PC鋼より線 PC鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P23068	PC鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm	1.000	ton	518,000	518,000	
	合計				518,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				518,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	シングルストランド工法用定着装置 シングルストランド工法用定着装置 30T型 1T15.2mm用 緊張側(後付用),,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P23084	シングルストランド工法用定着装置 30T型 1T15.2mm用 緊張側(後付用)	1.000	組	3,399	3,399	
	合計				3,399	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,399	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	U型水路 U型水路 B2200×H1500×L1171(短切)t200 WH付 天端・側壁差筋,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96003	U型水路 B2200×H1500×L1171(短切)t200 WH付 天端・側壁差筋	1.000	個	314,000	314,000	
	合計				314,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				314,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	U型水路 U型水路 B2200×H1500×L1240(短切)t200 WH付 天端差筋,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96004	U型水路 B2200×H1500×L1240(短切)t200 WH付 天端差筋	1.000	個	307,000	307,000	
	合計				307,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				307,000	
	*** S単 - 32号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区 1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区 1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	U型水路 B2200×H1500×L1997 t200 WH付 天端差筋,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	U型水路 B2200×H1500×L1997 t200 WH付 天端差筋	1.000	個	340,000	340,000	
	合計				340,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				340,000	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	U型水路 B2200×H1600×L1997 t150 WH付 開口,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	U型水路 B2200×H1600×L1997 t150 WH付 開口	1.000	個	252,000	252,000	
	合計				252,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				252,000	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	U型水路 B2200×H1600×L1997 t150 WH付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	U型水路 B2200×H1600×L1997 t150 WH付	1.000	個	243,000	243,000	
	合計				243,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				243,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	U型水路 B2200×H1500×L1000(短切)t200 WH付 天端差筋,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	U型水路 B2200×H1500×L1000(短切)t200 WH付 天端差筋	1.000	個	266,000	266,000	
	合計				266,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				266,000	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	U型水路 B2200×H1500×L1505(斜切)t200 WH付 天端差筋,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	U型水路 B2200×H1500×L1505(斜切)t200 WH付 天端差筋	1.000	個	417,000	417,000	
	合計				417,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				417,000	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	U型水路 U型水路 B2200×H1500×L1711(斜切)t200 WH付 天端・側壁差筋,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	U型水路 B2200×H1500×L1711(斜切)t200 WH付 天端・側壁差筋	1.000	個	470,000	470,000	
	合計				470,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				470,000	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B2200×H1600×L1500 WH付 箱抜 頂版・側壁差筋,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96021	ボックスカルバート B2200×H1600×L1500 WH付 箱抜 頂版・側壁差筋	1.000	個	411,000	411,000	
	合計				411,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				411,000	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	U型水路 U型水路 B2200×H1500×L1000(短切)t200 WH付 天端・側壁差筋,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	U型水路 B2200×H1500×L1000(短切)t200 WH付 天端・側壁差筋	1.000	個	284,000	284,000	
	合計				284,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				284,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	U型水路 U型水路 B2200×H1500×L1276(斜切)t200 WH付 天端差筋,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	U型水路 B2200×H1500×L1276(斜切)t200 WH付 天端差筋	1.000	個	377,000	377,000	
	合計				377,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				377,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	U型水路 U型水路 B2200×H1500×L1584(斜切)t200 WH付 天端差筋,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96013	U型水路 B2200×H1500×L1584(斜切)t200 WH付 天端差筋	1.000	個	431,000	431,000	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				431,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				431,000	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	足掛け金物		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	足掛け金物 B=300 19 合成樹脂被覆,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96022				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96022	足掛け金物 B=300 19 合成樹脂被覆	1.000	個	3,060	3,060	
	合計				3,060	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,060	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	ネットフェンス雇用アンカーブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス雇用アンカーブロック 250×250×500,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96070				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96070	ネットフェンス雇用アンカーブロック 250×250×500	1.000	個	4,520	4,520	
	合計				4,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,520	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	鉄鋼スラグ簡易舗装材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄鋼スラグ簡易舗装材 ,25-0mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地区資材(Jコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)	J96002				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J96002	鉄鋼スラグ簡易舗装材 25-0mm	1.000	m3	3,800	3,800	
	合計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,800	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	車止め		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	車止め 60.5×850(SUS304),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96061				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96061	車止め 60.5×850(SUS304)	1.000	本	12,300	12,300	
	合計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,300	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVキャップ 200,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96063				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96063	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVキャップ 200	1.000	個	1,920	1,920	
	合計				1,920	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,920	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96023		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96023	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50	1.000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1.000 各単位
	単価				420	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 .20~5mm,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード) J96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
J96003	コンクリート用砕石 20~5mm	1.000	m3	4,200	4,200	
	合計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,200	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96024		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96024	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75	1.000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1.000 各単位
	単価				725	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05037		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,830	1,830	
	合計				1,830	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,830	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96025	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96025	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
		1.000	個	133	133	
	合計				133	算出数量 1.000 各単位
	単価				133	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P05038	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,170	2,170	
	合計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,170	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96026	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96026	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100	1.000	個	259	259	
	合計				259	算出数量 1.000 各単位
	単価				259	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 125,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96027	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96027	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 125	1.000	個	514	514	
	合計				514	算出数量 1.000 各単位
	単価				514	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	水平水閘 水平水閘 75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96028	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96028	水平水閘 75	1.000	個	16,100	16,100	
	合計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,100	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 56号 ***						
S02116	水平水閘		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96029	水平水閘 100	1.000	個	24,700	24,700	
	合計				24,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,700	
*** S単 - 57号 ***						
S02116	水平水閘		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96030	水平水閘 125	1.000	個	45,600	45,600	
	合計				45,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,600	
*** S単 - 58号 ***						
S02116	会所樹蓋付		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	会所樹蓋付 B300×H420,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96031	会所樹蓋付 B300×H420	1.000	箇所	3,850	3,850	
	合計				3,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,850	
*** S単 - 59号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96032	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 50	1.000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1.000 各単位
	単価				420	
*** S単 - 60号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96033	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 100	1.000	m	860	860	
	合計				860	算出数量 1.000 各単位

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				860	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96034		豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
P96034	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 100	1.000	個	900	900	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100x 75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96035		豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
P96035	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100x 75	1.000	個	245	245	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				245	算出数量 1.000 各単位
	単 価				245	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96037		豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
P96037	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 75	1.000	個	218	218	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				218	算出数量 1.000 各単位
	単 価				218	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 75x 75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96038		豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
P96038	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 75x 75	1.000	個	315	315	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				315	算出数量 1.000 各単位
	単 価				315	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100x 75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96039		豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96039	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100 x 75	1.000	個	497	497	
	合計				497	算出数量 1.000 各単位
	単価				497	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100 x 100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96040				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96040	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100 x 100	1.000	個	656	656	
	合計				656	算出数量 1.000 各単位
	単価				656	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125 x 100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96041	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125 x 100	1.000	個	1,480	1,480	
	合計				1,480	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,480	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05039				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	1.000	本	4,990	4,990	
	合計				4,990	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,990	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 125 x 100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96036	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 125 x 100	1.000	個	358	358	
	合計				358	算出数量 1.000 各単位
	単価				358	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96058	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 100	1.000	個	434	434	
	合計				434	算出数量 1.000 各単位
	単価				434	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 125,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96044	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 125	1.000	個	925	925	
	合計				925	算出数量 1.000 各単位
	単価				925	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	再生砂 再生砂 管基礎用(SF相当品以上),,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96045	再生砂 管基礎用(SF相当品以上)	1.000	m3	3,900	3,900	
	合計				3,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,900	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96059	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 150	1.000	個	885	885	
	合計				885	算出数量 1.000 各単位
	単価				885	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 150×125,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96046	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 150×125	1.000	個	709	709	
	合計				709	算出数量 1.000 各単位
	単価				709	
	*** S単 - 75号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区 1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区 1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 150x 100,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96042		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96042	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 150x 100	1.000	個	2,390	2,390	
	合計				2,390	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,390	
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅リフレクツ,		巻		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P39101		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅リフレクツ	1.000	巻	8,950	8,950	
	合計				8,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,950	
	*** S単 - 77号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°バンド B形 径75,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05298		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05298	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°バンド B形 径75	1.000	個	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300	
	*** S単 - 78号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°エルボ 75,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96068		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96068	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°エルボ 75	1.000	個	189	189	
	合計				189	算出数量 1.000 各単位
	単価				189	
	*** S単 - 79号 ***					
S02116	種子吹付工 種子吹付工 センチビードグラス、材工共,,		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96043		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96043	種子吹付工 センチビードグラス、材工共	1.000	m ²	516	516	
	合計				516	算出数量 1.000 各単位
	単価				516	

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)					

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	山土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 客土用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96047	山土 客土用	1.000	m3	1,600	1,600	
	合計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,600	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額 陸上渡し12m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18026	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額 陸上渡し12m以下	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手(損耗率65%)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手(損耗率65%) ソケット 150 無孔管 ダブル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96065	高密度ポリエチレン管継手(損耗率65%) ソケット 150 無孔管 ダブル	1.000	個	2,262	2,262	
	合計				2,262	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,262	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手(損耗率65%)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手(損耗率65%) 90°エルボ 150 ダブル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96066	高密度ポリエチレン管継手(損耗率65%) 90°エルボ 150 ダブル	1.000	個	3,783	3,783	
	合計				3,783	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,783	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手(損耗率65%)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手(損耗率65%) 90°チーズ 150 ダブル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96067	高密度ポリエチレン管継手(損耗率65%) 90°チーズ 150 ダブル	1.000	個	4,251	4,251	

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)					
工事別工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				4,251	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,251	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	技師(A)		人		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	技師(A) 内業,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96052	技師(A) 内業	1.000	人	59,600	59,600	
	合計				59,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				59,600	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	技師(A)		人		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	技師(A) 外業,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96053	技師(A) 外業	1.000	人	59,600	59,600	
	合計				59,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				59,600	
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	技師(B)		人		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	技師(B) 内業,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96054	技師(B) 内業	1.000	人	48,500	48,500	
	合計				48,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,500	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	技師(B)		人		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	技師(B) 外業,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96055	技師(B) 外業	1.000	人	48,500	48,500	
	合計				48,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,500	
	*** S単 - 89号 ***					
S02116	基本電力料		kW/月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P31005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P31005	基本電力料 低圧用業持1年未満	1.000	kW/月	1,291	1,291	
	合計				1,291	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,291	
	*** S単 - 90号 ***					
S02116	臨時電力工事費 臨時電力工事費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96048	臨時電力工事費	1.000	式	175,044	175,044	
	合計				175,044	算出数量 1.000 各単位
	単価				175,044	
	*** S単 - 91号 ***					
S02116	平板載荷試験 平板載荷試験 50KN以内		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96049	平板載荷試験 50KN以内	1.000	回	186,000	186,000	
	合計				186,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				186,000	
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	飲料水水質検査 飲料水水質検査 理化学検査・細菌検査		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96051	飲料水水質検査 理化学検査・細菌検査	1.000	検体	8,840	8,840	
	合計				8,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,840	
	*** S単 - 93号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 3,525円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
	*** S単 - 94号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区 1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区 1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単 - 95号 ***					
S02123	石積処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	石積処理費 練石積			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96062		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	練石積		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96062	石積処理費 練石積	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単 - 96号 ***					
S02123	廃プラスチック処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処理費 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96060		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96060	廃プラスチック処理費 廃プラスチック	1.000	m3	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単 - 97号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)]		孔		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] 削孔深さ30mm以上200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		孔		617.1	
	*** S単 - 98号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)]		孔		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] 削孔径 77mm以上 90mm未満、削孔深さ50mm以上200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		孔		5,712	
	*** S単 - 99号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)]		孔		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] 削孔径 110mm以上 128mm未満、削孔深さ50mm以上200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		孔		6,550	
	*** S単 - 100号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ (直接入力用)]		孔		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ (直接入力用)] 削孔径 128mm以上 160mm未満、削孔深さ50mm以上200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		孔		6,937	
	*** S単 - 101号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	無筋				
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物					
	制約無 機械 機岩 昼間	1,000	m3	10,540	10,540	
	合 計				10,540	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		10,540	
	*** S単 - 102号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295 D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼					
	SD295 D13	1,030	ton	99,000	101,970	
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		1,150	ton	56,610	65,102	
	合 計				167,072	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		167,072	
	*** S単 - 103号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295 D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼					
	SD295 D16	1,030	ton	97,000	99,910	
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		1,150	ton	56,610	65,102	

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)			

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				165,012	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		165,012	
	*** S単 - 104号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工		m		1.000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2500kg超え3500kg以下kg,フレンソールン,モルタル,1.000m,なし,モルタル,2.8m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	0円				
	2)1個当たり長さ(mm/個)	1000mm				
	3)製品質量(kg/個)	2500kg超え3500kg以下kg				
	4)据付機械	フレンソールン				
	5)接合種別	モルタル				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	1.000m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	9)据付調整材種別	モルタル				
	10)敷モルタル幅(m)	2.8m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 1000	13.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員	3.500	人	21,420	74,970	
Y00005	接合費 1%	0.010		129,540	1,295	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		129,540	2,591	
F01086	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	54,500	54,500	
	合計				187,926	算出数量 13.000 m
	単価		m		14,456	
	*** S単 - 105号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工		m		1.000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,5500kg超え7000kg以下kg,フレンソールン,モルタル,2.000m,なし,モルタル,2.8m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	0円				
	2)1個当たり長さ(mm/個)	2000mm				
	3)製品質量(kg/個)	5500kg超え7000kg以下kg				
	4)据付機械	フレンソールン				
	5)接合種別	モルタル				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	2.000m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	9)据付調整材種別	モルタル				
	10)敷モルタル幅(m)	2.8m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	12.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員	4.500	人	21,420	96,390	
Y00005	接合費 1%	0.010		150,960	1,510	
Y00004	敷モルタル材料費 1.0	0.010		150,960	1,510	
F01086	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	54,500	54,500	
	合計				208,480	算出数量 24.000 m
	単価		m		8,687	
	*** S単 - 106号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工		m		1.000	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,フレンソルン,モルタル,2.000m,なし,モルタル,2.8m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	0円				
	2)1個当たり長さ(mm/個)	2000mm				
	3)製品質量(kg/個)	3500kg超え5500kg以下kg				
	4)据付機械	フレンソルン				
	5)接合種別	モルタル				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	2.000m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	9)据付調整材種別	モルタル				
	10)敷モルタル幅(m)	2.8m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	13.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員	4.000	人	21,420	85,680	
Y00005	接合費 1%	0.010		140,250	1,403	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		140,250	2,805	
F01086	フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	54,500	54,500	
	合計				198,958	算出数量 26.000 m
	単価		m		7,652	
	*** S単 - 107号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,3500kg超え5500kg以下kg,フレンソルン,モルタル,1.000m,なし,モルタル,2.8m		m		1.000	歩A 当たり算出
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	0円				
	2)1個当たり長さ(mm/個)	1000mm				
	3)製品質量(kg/個)	3500kg超え5500kg以下kg				
	4)据付機械	フレンソルン				
	5)接合種別	モルタル				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	1.000m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	9)据付調整材種別	モルタル				
	10)敷モルタル幅(m)	2.8m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 1000	13.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員	4.000	人	21,420	85,680	
Y00005	接合費 1%	0.010		140,250	1,403	
Y00004	敷モルタル材料費 1.0	0.010		140,250	1,403	
F01086	フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	54,500	54,500	
	合計				197,556	算出数量 13.000 m
	単価		m		15,197	
	*** S単 - 108号 ***					
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,3,000超え3,400以下,フレンソルン,モルタル,モルタル,1.2,なし		個		1.000	歩A 当たり算出
	1)水路用L形ブロック1個当り単価(円/個)	0円				
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	3,000超え3,400以下				
	4)据付機械	フレンソルン				
	5)接合種別	モルタル				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)据付調整材種別					
	8)敷モルタル幅(m)			モルタル 1.2		
	9)長期割引単価区分(賃料機械)			なし		
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 3,000超え3,400以下	16.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員	3.500	人	21,420	74,970	
Y00005	接合費 1%	0.010		129,540	1,295	
Y00004	敷モルタル材料費 1.0	0.010		129,540	1,295	
F01086	フレンソール[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	54,500	54,500	
	合計				186,630	算出数量 16.000 個
	単価		個		11,664	
	*** S単 - 109号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブホール取付) ドレーン工(ワイブホール取付) 箱抜,底版,75mm,-,-,-		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	箱抜		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)設置区分	底版		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)フィルター	-				
	5)フィルター用中詰材	-				
	6)ワイブホール単価(円/個)	2,310				
P10113	ワイブホール 75	10.000	個	2,310	23,100	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,784	1,191	
R01003	普通作業員	0.420	人	21,420	8,996	
Y00004	雑材料費	0.100		8,996	900	
	合計				34,187	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		3,419	
	*** S単 - 110号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm,する		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)材料区分(フィルター材)	コンクリート用砕石 40~5mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)単価0円区分(フィルター材)	する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03005	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 40~5mm	1.125	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	29,784	1,787	
R01003	普通作業員	0.440	人	21,420	9,425	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		11,212	897	
	合計				12,109	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,211	
	*** S単 - 111号 ***					
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) ドレーン工(アンダードレーン) コンクリート用砕石,40~5,しない,する,なし		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)フィルター材名称	コンクリート用砕石		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	40~5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(硬質ポリ塩化ビニル管)	しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)単価0円区分(フィルター材)	する				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J03005	コンクリート用砕石 40~5	1.708	m3	0	0	
P05083	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U 径100 長4.0m	2.500	本	3,890	9,725	
P10203	ビニールフィルム 厚 0.1mm 幅150cm	5.000	m	145	725	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	29,784	6,552	
R01002	特殊作業員	0.170	人	24,786	4,214	
R01003	普通作業員	0.650	人	21,420	13,923	
F08092	小型バ ックホ[カ-ラ型・ ~ 超低・排対型 (~3次)] 標準バ ック容量 山積0.055m3 (平積0.04m3)	0.150	日	5,000	750	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,786	3,718	
P34029	軽油 バ ト-ll給油	1.800	L	155	279	
Y00004	諸雑費 4%	0.040		24,689	988	
	合 計				40,874	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,087	
	*** S単 - 112号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コ バ ック,区分 ,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バ ック規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コバ ック 区分 あり なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,784	7,446	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,420	19,706	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,957	595	
F08011	バ ックホ[カ-ラ型・ ~ 超低・排対型 (~3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 バ ト-ll給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,704	4,884	
	合 計				41,100	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,110	
	*** S単 - 113号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),バ ック,区 分 ,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バ ック規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) バ ック 区分 あり なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,420	23,348	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,427	1,011	
F08011	バックホ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,704	4,884	
	合計				50,713	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		5,071	
	*** S単 - 114号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	125mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	4,990	12,176	
Y00004	雑材料費	0.020		12,176	244	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	
	合計				22,393	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,239	
	*** S単 - 115号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	
Y00004	雑材料費	0.020		4,465	89	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	
	合計				13,552	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,355	
	*** S単 - 116号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	100mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	
	合計				14,399	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,440	
	*** S単 - 117号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	6,610	16,128	
Y00004	雑材料費	0.020		16,128	323	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	
	合計				26,424	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,642	
	*** S単 - 118号 ***					
S08041	砂利舗装工(人力)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 再生クワツヤン,RC-40,10cm,不要,なし,不要,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類別	再生クワツヤン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	RC-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)基盤面不陸整正作業の必要性	不要				
	5)単価0円区分(舗設材)	なし				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
J03118	再生クワツヤン RC-40 40~0mm	10.600	m ³	2,300	24,380	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				45,800	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		458	
	*** S単 - 119号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン,RC-30,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類別	再生クワツヤン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	RC-30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	あり				
J03119	再生クワツヤン RC-30 30~0mm	11.900	m ³	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	0.960	人	21,420	20,563	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
MO2041	バ ックロー[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 バ トル給油	22.000	L	155	3,410	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	25,704	16,708	
F04062	振動加-ラ[搭乗式・コンバ インド 型・ ~ 超低・排対型(~ 3次)] 質量3.0 ~ 4.0t	0.480	日	6,550	3,144	
P34029	軽油 バ トル給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,704	5,141	
	合 計				66,482	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		665	
	*** S単 - 120号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クラッシュ C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類別	クラッシュ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	C-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(資料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	11.900	m ³	3,850	45,815	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	0.960	人	21,420	20,563	
MO2041	バ ックロー[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 バ トル給油	22.000	L	155	3,410	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	25,704	16,708	
F04062	振動加-ラ[搭乗式・コンバ インド 型・ ~ 超低・排対型(~ 3次)] 質量3.0 ~ 4.0t	0.480	日	6,550	3,144	
P34029	軽油 バ トル給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,704	5,141	
	合 計				112,297	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,123	
	*** S単 - 121号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)建込区分	コンクリート建込		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装・規格	塗装品C-2B		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工規模	21m未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.500	m	9,960	14,940	
	合 計				14,940	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,940	
	*** S単 - 122号 ***					
S10005	水田整地工(ブルドーザ)		ha		1.000 時間	歩A 当たり算出
	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,表土整地,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	湿地ブルドーザ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	13t級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)作業内容区分 4)作業条件					表土整地 良好 深夜時間:0.0 週休:月単位
M01064	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 13t級	1.000	時間	5,300	5,300	
P34029	軽油 バッド給油	11.000	L	155	1,705	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,704	5,141	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	29,784	894	
R01003	普通作業員 補助労務	0.390	人	21,420	8,354	
	合計				21,394	算出数量 0.110 ha
	単価		ha		194,491	
	*** S単 - 123号 ***					
S10005	水田整地工(ブルドーザ)		ha		1.000 時間	歩A 当たり算出
	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,基盤整地,良好					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分 2)規格区分					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)作業内容区分 4)作業条件					湿地ブルドーザ 13t級 基盤整地 良好 深夜時間:0.0 週休:月単位
M01064	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 13t級	1.000	時間	5,300	5,300	
P34029	軽油 バッド給油	11.000	L	155	1,705	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,704	5,141	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	29,784	596	
R01003	普通作業員 補助労務	0.560	人	21,420	11,995	
	合計				24,737	算出数量 0.160 ha
	単価		ha		154,606	
	*** S単 - 124号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロ-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)小運搬区分 2)材料区分					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)機械区分 4)運搬距離区分					深夜時間:0.0 週休:月単位
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 バッド給油	16.000	L	155	2,480	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	21,420	16,493	
	合計				55,039	算出数量 2,580.000 m
	単価		m		21	
	*** S単 - 125号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料区分 2)機械区分					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)運搬距離区分					深夜時間:0.0 週休:月単位
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 バッド給油	16.000	L	155	2,480	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				38,546	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		1,001	
	*** S単 - 126号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ-ll管), 50~75mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水管の種類	暗渠排水管(φ-ll管)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)口径区分(mm)	50~75mm				
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	155	5,270	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,784	5,957	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,786	7,436	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	
	合計				121,110	算出数量 160.000 m
	単価		m		757	
	*** S単 - 127号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)口径区分(mm)	50~75mm				
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	155	5,270	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,784	8,935	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,786	12,393	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	
	合計				129,045	算出数量 159.000 m
	単価		m		812	
	*** S単 - 128号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)口径区分(mm)	100mm				
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	155	5,270	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,784	8,935	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,786	12,393	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				107,625	算出数量 146.000 m
	単価		m		737	
	*** S単 - 129号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.7<h 1.0m 暗渠排水管(定尺管) 50~75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
MO2041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	155	5,270	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,784	8,935	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,786	12,393	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	
	合計				129,045	算出数量 119.000 m
	単価		m		1,084	
	*** S単 - 130号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホウ[加-ラ型・~超低・排対型(~2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390	日	10,000	13,900	
P34029	軽油 バックホウ給油	88.000	L	155	13,640	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				53,244	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		60	
	*** S単 - 131号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホウ[加-ラ型・~超低・排対型(~2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.370	日	10,000	13,700	
P34029	軽油 バックホウ給油	78.000	L	155	12,090	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				51,494	算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²		61	
	*** S単 - 132号 ***					

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M35062	農用トラクタ[乗用・ハイム型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ハイム給油	0.800	L	155	124	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,154	1,389	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,189	306	
	合計				2,495	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		25	
	*** S単 - 133号 ***					
S16004	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)		日		1.000	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中モーターポンプ(潜水ポンプ), 200、全揚程10m、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	工事中水中モーターポンプ(潜水ポンプ) 200、全揚程10m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
F05051	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m	1.400	日	517	724	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	154.000	kWh	23.37	3,599	
	合計				4,323	算出数量 1.000 日
	単価		日		4,323	
	*** S単 - 134号 ***					
S16004	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)		日		1.000	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中モーターポンプ(潜水ポンプ), 100、全揚程10m、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	工事中水中モーターポンプ(潜水ポンプ) 100、全揚程10m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
F05021	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程10m	1.400	日	273	382	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	53.000	kWh	23.37	1,239	
	合計				1,621	算出数量 1.000 日
	単価		日		1,621	
	*** S単 - 135号 ***					
S17005	仮囲い(H=3.0m)		m供用日		1.000	歩A 各単位 当たり算出
	仮囲い(H=3.0m) 損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材損料コード	W07003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
W07003	仮囲い(H=3.0m) 損料	1.000	m供用日	25	25	
	合計				25	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		25	
	*** S単 - 136号 ***					

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,..,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0		週休:月単位
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
Y00004	諸雑費	0.004		54,570	218	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	17,100	20,691	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	101.000	L	155	15,655	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				116,838	算出数量 115,000 袋
	単価		袋		1,016	
	*** S単 - 137号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置(再設置含む),ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,..,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	設置(再設置含む)		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0		週休:月単位
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
Y00004	諸雑費	0.002		75,990	152	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.230	日	17,100	21,033	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	99.000	L	155	15,345	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				138,224	算出数量 77,000 袋
	単価		袋		1,795	
	*** S単 - 138号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)ポンプ台数区分	1～5台		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:月単位
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.740	日	17,100	12,654	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,784	14,892	
R01002	特殊作業員	0.100	人	24,786	2,479	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	23.000	L	155	3,565	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	25,704	12,852	
	合計				89,282	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		89,282	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 139号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 100mm なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	1.040	人	21,420	22,277	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.260	日	17,100	4,446	
R01021	運転手(特殊)	0.240	人	25,704	6,169	
P34029	軽油 バレル給油	29.000	L	155	4,495	
	合計				46,918	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		46,918	
	*** S単 - 140号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100,000	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,784	47,654	
R01012	とび工	7.000	人	27,234	190,638	
R01003	普通作業員	1.300	人	21,420	27,846	
F01086	フレンソールソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	54,500	76,300	
Y00004	諸雑費	0.340		342,438	116,429	
	合計				458,867	算出数量 100,000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,589	
	*** S単 - 141号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100,000	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.900	人	29,784	56,590	
R01012	とび工	6.900	人	27,234	187,915	
R01003	普通作業員	1.800	人	21,420	38,556	
F01086	フレンソールソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	54,500	43,600	
Y00004	諸雑費	0.290		326,661	94,732	
	合計				421,393	算出数量 100,000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,214	
	*** S単 - 142号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100,000	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)		単管傾斜 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.500	人	29,784	44,676	
R01012	とび工	4.500	人	27,234	122,553	
R01003	普通作業員	2.700	人	21,420	57,834	
F01086	フル-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	54,500	43,600	
Y00004	諸雑費	0.330		268,663	88,659	
	合 計				357,322	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		3,573	
	*** S単 - 143号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,32.1,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 32 1 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	296	296,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,786	71,879	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,420	62,118	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,100	56,601	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,704	74,542	
	合 計				732,615	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		733	
	*** S単 - 144号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,143日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 143.000日				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
W09515	コンクリートポール(通信線用) L 7m x D 14cm x W 1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ(バンド付) A・B形 1000 x 170 x 140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステップロック(ロッド付) N o 2 長 6 0 0 mm x 幅 3 0 0 mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3 P - 2 2 5 A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチ B (屋外用 0 - 2 0 0) 2 4 0 x 4 2 0 x 1 7 0	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.091		83,776	7,624	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	24,888	63,216	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	21,420	47,124	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		194,116	971	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	24,888	31,608	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	21,420	23,562	
	合 計				174,105	算出数量 1.000 箇所

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		174,105	
	*** S単 - 145号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1,000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置~撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地極(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	1V線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地極 10×1500	1.000	本	1,570	1,570	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	0.750	m	113	85	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,888	6,222	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	21,420	7,497	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	24,888	249	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,289	76	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,888	1,244	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	21,420	1,499	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,888	249	
	合 計				18,691	算出数量 1.000 極
	単 価		極		18,691	
	*** S単 - 146号 ***					
S18108	低圧架空線設備(引込設備から分電盤1,2)		m		500.000 m	歩A 当たり算出
	低圧架空線設備 1回線,低圧3線式,なし,なし,設置~損料~撤去,90日,14mm2,なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)回線数	1回線				
	2)1回線区分	低圧3線式				
	3)2回線区分	なし				
	4)3回線区分	なし				
	5)施工区分	設置~損料~撤去				
	6)架空線の供用日数	90.000日				
	7)1回線電線規格	14mm2				
	8)2回線電線規格	なし				
	9)3回線電線規格	なし				
W09515	コンクリートポール(通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	10.000	本	27,000	270,000	
W09425	コンクリート根かせ(バンド付) A・B形 1000×170×140	16.000	個	5,940	95,040	
W09440	軽腕金 3.2×75×75×1500	11.000	本	6,080	66,880	
W09452	低圧ピンがいし 大	28.000	個	870	24,360	
W09451	低圧引留がいし 75×65	6.000	個	335	2,010	
W09312	亜鉛めっき銅より線(1種A級) 3.8mm2	17.640	kg	532	9,384	
W09466	支線棒 13×2500	6.000	個	3,250	19,500	
Y00004	その他材料	0.080		487,174	38,974	
W09127	屋外用ビニル絶縁電線 14mm2	1,545.000	m	266	410,970	
Y00002	損料 0.0639%	0.058		937,118	54,353	
R01013	電工 (建柱設置)	12.000	人	24,888	298,656	
R01003	普通作業員 (建柱設置)	18.900	人	21,420	404,838	
R01013	電工 (配線設置:1回線目)	24.000	人	24,888	597,312	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		2,237,924	11,190	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工 (建柱撤去)	6.000	人	24,888	149,328	
R01003	普通作業員 (建柱撤去)	9.450	人	21,420	202,419	
R01013	電工 (配線撤去:1回線目)	12.000	人	24,888	298,656	
	合計				2,016,752	算出数量 500.000 m
	単価				4,034	
	*** S単 - 147号 ***					
S18108	低圧架空線設備(引込設備から分電盤(移動後)1,2) 低圧架空線設備 1回線,低圧3線式,なし,なし,設置~損料~撤去,53日,14mm2,なし, なし		m		500.000 m	歩A 当たり算出
	1)回線数	1回線				
	2)1回線区分	低圧3線式				
	3)2回線区分	なし				
	4)3回線区分	なし				
	5)施工区分	設置~損料~撤去				
	6)架空線の供用日数	53.000日				
	7)1回線電線規格	14mm2				
	8)2回線電線規格	なし				
	9)3回線電線規格	なし				
W09515	コンクリートポール(通信線用) L 7m x D 14cm x W 1.5kN	10.000	本	27,000	270,000	
W09425	コンクリート根かせ(バンド付) A・B形 1000 x 170 x 140	16.000	個	5,940	95,040	
W09440	軽腕金 3.2 x 7.5 x 7.5 x 150.0	11.000	本	6,080	66,880	
W09452	低圧ピンがいし 大	28.000	個	870	24,360	
W09451	低圧引留がいし 7.5 x 6.5	6.000	個	335	2,010	
W09312	亜鉛めっき鋼より線(1種A級) 3.8mm2	17.640	kg	532	9,384	
W09466	支線棒 1.3 x 2.50.0	6.000	個	3,250	19,500	
Y00004	その他材料	0.080		487,174	38,974	
W09127	屋外用ビニール絶縁電線 14mm2	1,545.000	m	266	410,970	
Y00002	損料 0.0639%	0.034		937,118	31,862	
R01013	電工 (建柱設置)	12.000	人	24,888	298,656	
R01003	普通作業員 (建柱設置)	18.900	人	21,420	404,838	
R01013	電工 (配線設置:1回線目)	24.000	人	24,888	597,312	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		2,237,924	11,190	
R01013	電工 (建柱撤去)	6.000	人	24,888	149,328	
R01003	普通作業員 (建柱撤去)	9.450	人	21,420	202,419	
R01013	電工 (配線撤去:1回線目)	12.000	人	24,888	298,656	
	合計				1,994,261	算出数量 500.000 m
	単価				3,989	
	*** S単 - 148号 ***					
S18112	低圧移動電線(分電盤1~ポンプ1) 低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,11日		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)相別区分	三相				
	2)ケーブル規格(mm2)	2.0				
	3)施工区別	設置~損料~撤去				
	4)ケーブルの供用日数	11.000日				
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.007		30,700	215	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,888	82,130	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品 0.5%	0.005		112,830	564	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合計				123,974	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,240	
	*** S単 - 149号 ***					
S18112	低圧移動電線(分電盤1~ポンプ1)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,21日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)相別区分	三相				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)ケーブル規格(mm2)	2.0				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区別	設置~損料~撤去				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)ケーブルの供用日数	21.000日				
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.013		30,700	399	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,888	82,130	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		112,830	564	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合計				124,158	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,242	
	*** S単 - 150号 ***					
S18112	低圧移動電線(分電盤1~ポンプ1)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,5.5,設置~損料~撤去,58日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)相別区分	三相				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)ケーブル規格(mm2)	5.5				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区別	設置~損料~撤去				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)ケーブルの供用日数	58.000日				
W09223	600Vキャブタイヤケーブル 5.5	100.000	m	645	64,500	
Y00002	損料 0.0639%	0.037		64,500	2,387	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,888	82,130	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		146,630	733	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合計				126,315	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,263	
	*** S単 - 151号 ***					
S18112	低圧移動電線(分電盤2~ポンプ2)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,5.5,設置~損料~撤去,58日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)相別区分	三相				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)ケーブル規格(mm2)	5.5				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区別	設置~損料~撤去				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)ケーブルの供用日数	58.000日				
W09223	600Vキャブタイヤケーブル 5.5	100.000	m	645	64,500	
Y00002	損料 0.0639%	0.037		64,500	2,387	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,888	82,130	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		146,630	733	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合計				126,315	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,263	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 152号 ***					
S18112	低圧移動電線(分電盤(移動後)1~ポンプ1)		m		100,000	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,22日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置~損料~撤去 22.000日				深夜時間:0.0 週休:月単位
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.014		30,700	430	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,888	82,130	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		112,830	564	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合計				124,189	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,242	
	*** S単 - 153号 ***					
S18112	低圧移動電線(分電盤(移動後)1~ポンプ1)		m		100,000	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,31日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置~損料~撤去 31.000日				深夜時間:0.0 週休:月単位
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.020		30,700	614	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,888	82,130	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		112,830	564	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合計				124,373	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,244	
	*** S単 - 154号 ***					
S18112	低圧移動電線(分電盤(移動後)2~ポンプ2)		m		100,000	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,5.5,設置~損料~撤去,31日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 5.5				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置~損料~撤去 31.000日				深夜時間:0.0 週休:月単位
W09223	600Vキャブタイヤケーブル 5.5	100.000	m	645	64,500	
Y00002	損料 0.0639%	0.020		64,500	1,290	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,888	82,130	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		146,630	733	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合計				125,218	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,252	
	*** S単 - 155号 ***					
S18114	分電盤設備1		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置~損料~撤去,90日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置~損料~撤去 90.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	8,370	8,370	
W09456	スイッチB (屋外用0-100) 200×340×150	1.000	個	8,700	8,700	
W09289	600Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	433	6,495	
W09555	硬質ビニル電線管(VE) VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.058		24,635	1,429	
R01013	電工	1.400	人	24,888	34,843	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		59,478	297	
R01013	電工	0.700	人	24,888	17,422	
	合計				53,991	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		53,991	
	*** S単 - 156号 ***					
S18114	分電盤設備2		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置~損料~撤去,58日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置~損料~撤去 58.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	8,370	8,370	
W09456	スイッチB (屋外用0-100) 200×340×150	1.000	個	8,700	8,700	
W09289	600Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	433	6,495	
W09555	硬質ビニル電線管(VE) VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.037		24,635	911	
R01013	電工	1.400	人	24,888	34,843	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		59,478	297	
R01013	電工	0.700	人	24,888	17,422	
	合計				53,473	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		53,473	
	*** S単 - 157号 ***					
S18114	分電盤設備(移動後)1、2		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置~損料~撤去,53日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置~損料~撤去 53.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	8,370	8,370	
W09456	スイッチB (屋外用0-100) 200×340×150	1.000	個	8,700	8,700	
W09289	600Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	433	6,495	
W09555	硬質ビニル電線管(VE) VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.034		24,635	838	
R01013	電工	1.400	人	24,888	34,843	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		59,478	297	
R01013	電工	0.700	人	24,888	17,422	
	合計				53,400	算出数量 1.000 箇所

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		53,400	
	*** S単 - 158号 ***					
S18187	油圧圧入工(ハット形鋼矢板)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(ハット形鋼矢板) ハット形鋼矢板,10H型,9m以下,8.5,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	ハット形鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	10H型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m)	9m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)鋼矢板の長さ(m/枚)	8.5				
	5)単価0円区分(鋼矢板)	なし				
P18017	ハット形鋼矢板 10H型	7.344	ton	200,000	1,468,800	
R01001	土木一般世話役	0.480	人	29,784	14,296	
R01002	特殊作業員	0.480	人	24,786	11,897	
R01012	とび工	0.950	人	27,234	25,872	
M05448	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(2014)] (ハット形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引抜力1200kN	0.710	供用日	145,000	102,950	
P34029	軽油 ハット形給油	81.000	L	155	12,555	
M04610	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.710	供用日	35,100	24,921	
P34029	軽油 ハット形給油	44.000	L	155	6,820	
R01021	運転手(特殊)	0.480	人	25,704	12,338	
Y00004	諸雑費 1%	0.010		211,649	2,116	
	合 計				1,682,565	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		168,257	
	*** S単 - 159号 ***					
S18191	油圧式杭圧入機据付・解体(ハット形鋼矢板)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入機据付・解体(ハット形鋼矢板) ハット形鋼矢板,圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	ハット形鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	圧入		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,784	8,637	
R01002	特殊作業員	0.290	人	24,786	7,188	
R01012	とび工	0.580	人	27,234	15,796	
M05448	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(2014)] (ハット形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引抜力1200kN	0.370	供用日	145,000	53,650	
P34029	軽油 ハット形給油	43.000	L	155	6,665	
M04610	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.450	供用日	35,100	15,795	
P34029	軽油 ハット形給油	28.000	L	155	4,340	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	25,704	7,711	
	合 計				119,782	算出数量 1.000 回
	単 価		回		119,782	
	*** S単 - 160号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,50kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分	20t車以上30t車まで		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運送全距離(基地~現場)	50kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地~現場)	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P46363	運賃料金 20t車以上30t車まで 50kmまで	1.000	台	87,000	87,000	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				87,000	算出数量 1,000 台
	単価		台		87,000	
	*** S単 - 161号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,320	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		8,320	
	*** S単 - 162号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		325.7	
	*** S単 - 163号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		1,172	
	*** S単 - 164号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区 1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区 1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.2	
	*** S単 - 165号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		281.6	
	*** S単 - 166号 ***					
SA0102	投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.2	
	*** S単 - 167号 ***					
SA0102	排水管理戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.2	
	*** S単 - 168号 ***					
SA0102	管理孔埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.2	
	*** S単 - 169号 ***					
SA0102	表土戻し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.2	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 170号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分					土砂 標準 無し 無し あり
	単 価		m3		244.2	
	*** S単 - 171号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無					土砂 上記以外(小規模) - -
	単 価		m3		2,048	
	*** S単 - 172号 ***					
SA0103	表土剥取		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分					土砂 標準 無し 無し あり
	単 価		m3		244.2	
	*** S単 - 173号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離					標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下
	単 価		m3		383.4	
	*** S単 - 174号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区 1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区 1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	し,4.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホシ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		884.7	
	*** S単 - 175号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホシ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,19.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホシ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3		2,772	
	*** S単 - 176号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホシ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホシ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,062	
	*** S単 - 177号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホシ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,0.2km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホシ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下				
	単 価		m3		764.6	
	*** S単 - 178号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3		889.1	
	*** S単 - 179号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		255.5	
	*** S単 - 180号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		428.4	
	*** S単 - 181号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		427.1	
	*** S単 - 182号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		855.6	
	*** S単 - 183号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3		2,415	
	*** S単 - 184号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,542	
	*** S単 - 185号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下				
	単 価		m3		1,755	
	*** S単 - 186号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	1.000	1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		610	
	*** S単 - 187号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	1.000	1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		665.5	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 188号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cmを超え30cm以下 -				
	単 価		m		3,181	
	*** S単 - 189号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,426	
	*** S単 - 190号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	22.5cmを超え27.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		2,135	
	*** S単 - 191号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,287	
	*** S単 - 192号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設				

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		24,770	
	*** S単 - 193号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		25,420	
	*** S単 - 194号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,210	
	*** S単 - 195号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,540	
	*** S単 - 196号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区 1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区 1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		27,860	
	*** S単 - 197号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, -, -, -,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		34,400	
	*** S単 - 198号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		27,010	
	*** S単 - 199号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,805	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 200号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,463	
	*** S単 - 201号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,405	
	*** S単 - 202号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,771	
	*** S単 - 203号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,均しコック-ト,有り,なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 1.5m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 均しコック-ト 有り なし				
	単 価		m		44,020	
	*** S単 - 204号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,均しコック-ト,-,なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 1.0m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 均しコック-ト - なし				

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		30,280	
	*** S単 - 205号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,419	
	*** S単 - 206号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 250mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		10,890	
	*** S単 - 207号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 再生粒度調整碎石 RM-30				
	単 価		m ²		624.9	
	*** S単 - 208号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),7 プライムコート各種,再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm アスファルト混合物(2.35t/m ³) プライムコート各種 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		2,626	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 209号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	140.000	L	155	21,700	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				80,021	算出数量 182.000 m3
	単価		m3		440	
*** S単 - 210号 ***						
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝｸﾞｸﾞ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動ｺﾝｸﾞｸﾞ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				20,019	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,002	
*** S単 - 211号 ***						
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
	合計				14,566	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,457	
*** S単 - 212号 ***						
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				
	3)長期割引単価区分	なし				
F04081	振動ロ-ﾗ[ﾊﾞﾄﾞ ｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,000	4,320	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				29,990	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		600	
*** S単 - 213号 ***						

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)			

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				24,786	算出数量 1.000 人
	単価				24,786	
	*** S単 - 214号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				21,420	算出数量 1.000 人
	単価				21,420	
	*** S単 - 215号 ***					
S02116	残土処分費		m3		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	残土処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96081	残土処分費	1.000	m3	2,160	2,160	
	合計				2,160	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,160	
	*** S単 - 216号 ***					
S02116	U型水路		個		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	U型水路 B2200×H1600×L1997 t150 WH付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	U型水路 B2200×H1600×L1997 t150 WH付	1.000	個	243,000	243,000	
	合計				243,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				243,000	
	*** S単 - 217号 ***					
S02116	U型水路		個		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	U型水路 B2200×H1600×L1997 t150 WH付 開口2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96077		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96077	U型水路 B2200×H1600×L1997 t150 WH付 開口2	1.000	個	261,000	261,000	
	合計				261,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				261,000	

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)					

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 218号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P12006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P12006	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm	1.000	個	2,170	2,170	
	合計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,170	
	*** S単 - 219号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P12039		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P12039	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm	1.000	個	3,260	3,260	
	合計				3,260	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,260	
	*** S単 - 220号 ***					
S02116	車止めポール設置(材工共) 車止めポール設置(材工共) H=650、 80、丸タテ製(反射材付)、アソカタイプ,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96074		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96074	車止めポール設置(材工共) H=650、 80、丸タテ製(反射材付)、アソカタイプ	1.000	本	25,500	25,500	
	合計				25,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,500	
	*** S単 - 221号 ***					
S02116	ブルーシート ブルーシート 3000,,		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96085		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96085	ブルーシート 3000	1.000	m ²	80	80	
	合計				80	算出数量 1.000 各単位
	単価				80	
	*** S単 - 222号 ***					
S02116	養生ネット 養生ネット		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96086		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96086	養生ネット	1.000	m ²	194	194	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				194	算出数量 1.000 各単位
	単価				194	
	*** S単 - 223号 ***					
S02116	ステンレスチェーン		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスチェーン 6mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96072	ステンレスチェーン 6mm	1.000	m	1,680	1,680	
	合計				1,680	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,680	
	*** S単 - 224号 ***					
S02116	ナスカン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ナスカン ステンレス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96073		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96073	ナスカン ステンレス	1.000	個	630	630	
	合計				630	算出数量 1.000 各単位
	単価				630	
	*** S単 - 225号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,830	1,830	
	合計				1,830	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,830	
	*** S単 - 226号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96025	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75	1.000	個	133	133	
	合計				133	算出数量 1.000 各単位
	単価				133	
	*** S単 - 227号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°バンド B形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05298		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05298	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°バンド B形 径75	1.000	個	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300	
	*** S単 - 228号 ***					
S02116	FCDメカ型小曲管45°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FCDメカ型小曲管45° 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96071	FCDメカ型小曲管45° 75	1.000	個	20,700	20,700	
	合計				20,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,700	
	*** S単 - 229号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96037	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 75	1.000	個	218	218	
	合計				218	算出数量 1.000 各単位
	単価				218	
	*** S単 - 230号 ***					
S02116	架空線防護管設置		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	架空線防護管設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96083	架空線防護管設置	1.000	式	303,642	303,642	
	合計				303,642	算出数量 1.000 各単位
	単価				303,642	
	*** S単 - 231号 ***					
S02116	現場環境改善費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場環境改善費 快適トイレ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96079		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96079	現場環境改善費 快適トイレ	1.000	式	479,400	479,400	
	合計				479,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				479,400	
	*** S単 - 232号 ***					
S02116	3次元起工測量		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3次元起工測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96075		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96075	3次元起工測量		1.000	式	1,283,320	1,283,320
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					1,283,320
	*** S単 - 233号 ***					
S02116	3次元設計データの作成			式		1.000 各単位 歩A 当たり算出
	3次元設計データの作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96076	3次元設計データの作成		1.000	式	634,792	634,792
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					634,792
	*** S単 - 234号 ***					
S02116	溶出試験			検体		1.000 各単位 歩A 当たり算出
	溶出試験 28項目			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96078		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96078	溶出試験 28項目		1.000	検体	202,000	202,000
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					202,000
	*** S単 - 235号 ***					
S02123	混合廃棄物処理費			m3		1.000 各単位 歩A 当たり算出
	混合廃棄物処理費 混合廃棄物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96082 混合廃棄物 3,510円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96082	混合廃棄物処理費 混合廃棄物		1.000	m3	3,510	3,510
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					3,510
	*** S単 - 236号 ***					
S02123	草処分費			m3		1.000 各単位 歩A 当たり算出
	草処分費 草			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96080 草 5,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96080	草処分費 草		1.000	m3	5,500	5,500
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					5,500

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 237号 ***						
S02123	根株処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	根株処分費 根株			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96084		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	根株		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,250円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96084	根株処分費 根株	1.000	m3	8,250	8,250	
	合計				8,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,250	
*** S単 - 238号 ***						
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)径区分	D16		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	97,000	99,910	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合計				165,012	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		165,012	
*** S単 - 239号 ***						
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,フレンソルン,モルタル,2.000m,なし, モルタル,2.8m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)1個当たり長さ(mm/個)	2000mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製品質量(kg/個)	3500kg超え5500kg以下kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付機械	フレンソルン				
	5)接合種別	モルタル				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	2.000m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	9)据付調整材種別	モルタル				
	10)敷モルタル幅(m)	2.8m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	13.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員	4.000	人	21,420	85,680	
Y00005	接合費 1%	0.010		140,250	1,403	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		140,250	2,805	
F01086	フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	54,500	54,500	
	合計				198,958	算出数量 26.000 m
	単価		m		7,652	
*** S単 - 240号 ***						
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=600、60kgを超え300kg/個以下、なし、-、-、基礎 砕石の施工有り、再利用撤去を行わない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分	U型側溝 昼間施工				
	3)規格 4)規格	L=600 60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有り	- 再利用撤去を行わない 基礎砕石の施工有り				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,043	6,043	
	合計				6,043	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		6,043	
	*** S単 - 241号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、75mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 75mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	
Y00004	雑材料費	0.020		4,465	89	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	
	合計				13,552	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,355	
	*** S単 - 242号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m、暗渠排水管(定尺管)、50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 50~75mm				
M02041	バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	155	5,270	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,784	8,935	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,786	12,393	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	
	合計				129,045	算出数量 159.000 m
	単価		m		812	
	*** S単 - 243号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390	日	10,000	13,900	
P34029	軽油 バトリル給油	88.000	L	155	13,640	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				53,244	算出数量 887.000 m ²
	単価				60	
	*** S単 - 244号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] A-ストラック4～4.5t積 2.0t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単体が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	MO3103 MO3103 運転1日当たり算出 5.8時間 1.23 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位	
MO3103	トラック[クレーン装置付] A-ストラック4～4.5t積 2.0t吊	1.000	日	11,600	11,600	
P34029	軽油 バトリル給油	31.000	L	155	4,805	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				42,109	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		42,109	
Y00001	単位					
	*** S単 - 245号 ***					
S16004	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ), 50、全揚程10m,あり		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ) 50、全揚程10m 24.0 0.00 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位	
F05001	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m	1.400	日	166	232	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	12.000	kWh	23.37	280	
	合計				512	算出数量 1,000 日
	単価		日		512	
	*** S単 - 246号 ***					
S16004	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ), 100、全揚程10m,あり		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ) 100、全揚程10m 24.0 0.00 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F05021	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程10m	1.400	日	273	382	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	53.000	kWh	23.37	1,239	
	合計				1,621	算出数量 1.000 日
	単価		日		1,621	
	*** S単 - 247号 ***					
S16004	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工用水中モータポンプ(潜水ポンプ), 50、全揚程10m、あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	工用水中モータポンプ(潜水ポンプ) 50、全揚程10m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格					
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05001	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径50mm 全揚程10m	1.400	日	166	232	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	4.000	kWh	23.37	93	
	合計				325	算出数量 1.000 日
	単価		日		325	
	*** S単 - 248号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え~設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕揃え~設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
					週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	21,420	212,058	
	合計				220,558	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		22,056	
	*** S単 - 249号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ハック材,0m3,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去 ハック材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分					
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
Y00004	諸雑費	0.004		54,570	218	
F08063	ハック材[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準ハック材容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	17,100	20,691	
P34029	軽油 ハック材給油	101.000	L	155	15,655	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				116,838	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,016	
	*** S単 - 250号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	大型土のう工 撤去(再利用),ハ' ック' ,.0m3,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去(再利用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ハ' ック'		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員	0.000	人	21,420	0	
Y00004	諸雑費	0.005		54,570	273	
F08063	ハ' ック' [加-ラ型・ルン ~ 超低・排対型 (~ 2014)] 標準ハ' ック' 容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.380	日	17,100	23,598	
P34029	軽油 ハ' ト-ル給油	110.000	L	155	17,050	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				121,195	算出数量 147.000 袋
	単価		袋		824	
	*** S単 - 251号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ハ' ック',現地土,.0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応), なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	製作・設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ハ' ック'		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)採取土区分	現地土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
Y00004	諸雑費	0.010		75,990	760	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	34.000	枚	3,770	128,180	
F08064	ハ' ック' [加-ラ型・後方超小旋回・ルン ~ 超低・排 (~ 2014)] 標準ハ' ック' 容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.280	日	11,900	15,232	
P34029	軽油 ハ' ト-ル給油	63.000	L	155	9,765	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				255,631	算出数量 34.000 袋
	単価		袋		7,519	
	*** S単 - 252号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置(再設置含む),ハ' ック',.0m3,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置(再設置含む)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ハ' ック'		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
Y00004	諸雑費	0.002		75,990	152	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	1.230	日	17,100	21,033	
P34029	軽油 バックホウ給油	99.000	L	155	15,345	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				138,224	算出数量 77.000 袋
	単価		袋		1,795	
	*** S単 - 253号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	1				
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m ³ /h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.550	日	890	1,380	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	9.000	L	164	1,476	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,784	1,191	
R01003	普通作業員	0.050	人	21,420	1,071	
Y00004	諸雑費	0.080		5,118	409	
	合計				5,527	算出数量 1.000 箇所
	単価				5,527	
	*** S単 - 254号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 2.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	2				
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m ³ /h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	3.100	日	890	2,759	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	19.000	L	164	3,116	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01003	普通作業員	0.100	人	21,420	2,142	
Y00004	諸雑費	0.080		10,400	832	
	合計				11,232	算出数量 1.000 箇所
	単価				11,232	
	*** S単 - 255号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 3.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	3				
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m ³ /h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	4.650	日	890	4,139	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	28.000	L	164	4,592	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	29,784	3,574	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.150	人	21,420	3,213	
Y00004	諸雑費	0.080		15,518	1,241	
	合計				16,759	算出数量 1.000 箇所
	単価				16,759	
	*** S単 - 256号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 100mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	1.040	人	21,420	22,277	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.260	日	17,100	4,446	
R01021	運転手(特殊)	0.240	人	25,704	6,169	
P34029	軽油 バックホウ給油	29.000	L	155	4,495	
	合計				46,918	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		46,918	
	*** S単 - 257号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,784	6,850	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,420	9,211	
	合計				16,061	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,061	
	*** S単 - 258号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	0	0	
R01003	普通作業員	0.160	人	21,420	3,427	
	合計				3,427	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		34	
	*** S単 - 259号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,192日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 192.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名 道平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
W09515	コンクリートポール(通信線用) L 7m×D 14cm×W 1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ(バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック(ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB(屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.123		83,776	10,304	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	24,888	63,216	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	21,420	47,124	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		194,116	971	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	24,888	31,608	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	21,420	23,562	
	合計				176,785	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		176,785	
	*** S単 - 260号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)接地極	D種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)施工区分	設置~撤去		深夜時間:0.0		週休:月単位
	3)補助接地極(本)	0本				
	4)接地線名称	1V線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地極 10×1500	1.000	本	1,570	1,570	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	0.750	m	113	85	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,888	6,222	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	21,420	7,497	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	24,888	249	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,289	76	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,888	1,244	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	21,420	1,499	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,888	249	
	合計				18,691	算出数量 1.000 極
	単価		極		18,691	
	*** S単 - 261号 ***					
S18108	低圧架空線設備(引込設備から分電盤1,2,3,8)		m		500.000 m	歩A 当たり算出
	低圧架空線設備 1回線,低圧3線式,なし,なし,設置~損料~撤去,197日,14mm2,なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)回線数	1回線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)1回線区分	低圧3線式		深夜時間:0.0		週休:月単位
	3)2回線区分	なし				
	4)3回線区分	なし				
	5)施工区分	設置~損料~撤去				
	6)架空線の供用日数	197.000日				
	7)1回線電線規格	14mm2				
	8)2回線電線規格	なし				
	9)3回線電線規格	なし				
W09515	コンクリートポール(通信線用) L 7m×D 14cm×W 1.5kN	10.000	本	27,000	270,000	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
W09425	コンクリート根かせ(バンド付) A・B形 1000×170×140	16.000	個	5,940	95,040	
W09440	軽腕金 3.2×75×75×1500	11.000	本	6,080	66,880	
W09452	低圧ピンがいし 大	28.000	個	870	24,360	
W09451	低圧引留がいし 75×65	6.000	個	335	2,010	
W09312	亜鉛めっき鋼より線(1種A級) 3.8mm2	17.640	kg	532	9,384	
W09466	支線棒 13×2500	6.000	個	3,250	19,500	
Y00004	その他材料	0.080		487,174	38,974	
W09127	屋外用ビニール絶縁電線 14mm2	1,545.000	m	266	410,970	
Y00002	損料 0.0639%	0.126		937,118	118,077	
R01013	電工 (建柱設置)	12.000	人	24,888	298,656	
R01003	普通作業員 (建柱設置)	18.900	人	21,420	404,838	
R01013	電工 (配線設置:1回線目)	24.000	人	24,888	597,312	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		2,237,924	11,190	
R01013	電工 (建柱撤去)	6.000	人	24,888	149,328	
R01003	普通作業員 (建柱撤去)	9.450	人	21,420	202,419	
R01013	電工 (配線撤去:1回線目)	12.000	人	24,888	298,656	
	合計				2,080,476	算出数量 500.000 m
	単価				4,161	
	*** S単 - 262号 ***					
S18108	低圧架空線設備(引込設備から分電盤4,5,6,7) 低圧架空線設備 1回線,低圧3線式,なし,なし,設置~損料~撤去,114日,14mm2,なし, なし		m		500.000 m	歩A 当たり算出
	1)回線数	1回線				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)1回線区分	低圧3線式				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)2回線区分	なし				
	4)3回線区分	なし				
	5)施工区分	設置~損料~撤去				
	6)架空線の供用日数	114.000日				
	7)1回線電線規格	14mm2				
	8)2回線電線規格	なし				
	9)3回線電線規格	なし				
W09515	コンクリートポール(通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	10.000	本	27,000	270,000	
W09425	コンクリート根かせ(バンド付) A・B形 1000×170×140	16.000	個	5,940	95,040	
W09440	軽腕金 3.2×75×75×1500	11.000	本	6,080	66,880	
W09452	低圧ピンがいし 大	28.000	個	870	24,360	
W09451	低圧引留がいし 75×65	6.000	個	335	2,010	
W09312	亜鉛めっき鋼より線(1種A級) 3.8mm2	17.640	kg	532	9,384	
W09466	支線棒 13×2500	6.000	個	3,250	19,500	
Y00004	その他材料	0.080		487,174	38,974	
W09127	屋外用ビニール絶縁電線 14mm2	1,545.000	m	266	410,970	
Y00002	損料 0.0639%	0.073		937,118	68,410	
R01013	電工 (建柱設置)	12.000	人	24,888	298,656	
R01003	普通作業員 (建柱設置)	18.900	人	21,420	404,838	
R01013	電工 (配線設置:1回線目)	24.000	人	24,888	597,312	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		2,237,924	11,190	
R01013	電工 (建柱撤去)	6.000	人	24,888	149,328	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員 (建柱撤去)	9.450	人	21,420	202,419	
R01013	電工 (配線撤去:1回線目)	12.000	人	24,888	298,656	
	合計				2,030,809	算出数量 500.000 m
	単価				4,062	
	*** S単 - 263号 ***					
S18112	低圧移動電線(分電盤1~ポンプ1)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,150日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)相別区分	三相				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)ケーブル規格(mm2)	2.0				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区別	設置~損料~撤去				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)ケーブルの供用日数	150.000日				
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.096		30,700	2,947	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,888	82,130	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		112,830	564	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合計				126,706	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,267	
	*** S単 - 264号 ***					
S18112	低圧移動電線(分電盤2~ポンプ2)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,150日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)相別区分	三相				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)ケーブル規格(mm2)	2.0				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区別	設置~損料~撤去				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)ケーブルの供用日数	150.000日				
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.096		30,700	2,947	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,888	82,130	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		112,830	564	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合計				126,706	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,267	
	*** S単 - 265号 ***					
S18112	低圧移動電線(分電盤3~ポンプ3)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,150日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)相別区分	三相				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)ケーブル規格(mm2)	2.0				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区別	設置~損料~撤去				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)ケーブルの供用日数	150.000日				
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.096		30,700	2,947	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,888	82,130	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		112,830	564	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合計				126,706	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,267	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 266号 ***					
S18112	低圧移動電線(分電盤4~ポンプ4)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,3日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置~損料~撤去 3,000日				深夜時間:0.0 週休:月単位
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.002		30,700	61	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,888	82,130	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		112,830	564	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合計				123,820	算出数量 100,000 m
	単価		m		1,238	
	*** S単 - 267号 ***					
S18112	低圧移動電線(分電盤5~ポンプ5)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,3日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置~損料~撤去 3,000日				深夜時間:0.0 週休:月単位
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.002		30,700	61	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,888	82,130	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		112,830	564	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合計				123,820	算出数量 100,000 m
	単価		m		1,238	
	*** S単 - 268号 ***					
S18112	低圧移動電線(分電盤6~ポンプ6)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,12日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置~損料~撤去 12,000日				深夜時間:0.0 週休:月単位
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.008		30,700	246	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,888	82,130	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		112,830	564	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合計				124,005	算出数量 100,000 m
	単価		m		1,240	
	*** S単 - 269号 ***					
S18112	低圧移動電線(分電盤6~ポンプ7)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,37日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2) 3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	三相 2.0 設置~損料~撤去 37.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.024		30,700	737	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,888	82,130	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		112,830	564	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合計				124,496	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,245	
	*** S単 - 270号 ***					
S18112	低圧移動電線(分電盤6~ポンプ8)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,37日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2) 3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	三相 2.0 設置~損料~撤去 37.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.024		30,700	737	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,888	82,130	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		112,830	564	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合計				124,496	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,245	
	*** S単 - 271号 ***					
S18112	低圧移動電線(分電盤7~ポンプ9)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,11日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2) 3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	三相 2.0 設置~損料~撤去 11.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.007		30,700	215	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,888	82,130	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		112,830	564	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合計				123,974	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,240	
	*** S単 - 272号 ***					
S18112	低圧移動電線(分電盤7~ポンプ10)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,18日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2) 3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	三相 2.0 設置~損料~撤去 18.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.012		30,700	368	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,888	82,130	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		112,830	564	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合計				124,127	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,241	
	*** S単 - 273号 ***					
S18112	低圧移動電線(分電盤7~ポンプ11)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,54日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)ケーブル規格(mm2)	2.0				
	3)施工区別	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)ケーブルの供用日数	54.000日				
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.035		30,700	1,075	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,888	82,130	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		112,830	564	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合計				124,834	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,248	
	*** S単 - 274号 ***					
S18112	低圧移動電線(分電盤8~ポンプ12)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,13日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)ケーブル規格(mm2)	2.0				
	3)施工区別	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)ケーブルの供用日数	13.000日				
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.008		30,700	246	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,888	82,130	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		112,830	564	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合計				124,005	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,240	
	*** S単 - 275号 ***					
S18112	低圧移動電線(分電盤8~ポンプ13)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,48日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)ケーブル規格(mm2)	2.0				
	3)施工区別	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)ケーブルの供用日数	48.000日				
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.031		30,700	952	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,888	82,130	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		112,830	564	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合計				124,711	算出数量 100.000 m

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		1,247	
	*** S単 - 276号 ***					
S18114	分電盤設備 1, 2, 3		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7.設置~損料~撤去,150日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3.7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	150.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.096		9,040	868	
R01013	電工	0.790	人	24,888	19,662	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		28,702	144	
R01013	電工	0.400	人	24,888	9,955	
	合 計				30,629	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		30,629	
	*** S単 - 277号 ***					
S18114	分電盤設備 4, 5		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7.設置~損料~撤去,3日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3.7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	3.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.002		9,040	18	
R01013	電工	0.790	人	24,888	19,662	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		28,702	144	
R01013	電工	0.400	人	24,888	9,955	
	合 計				29,779	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		29,779	
	*** S単 - 278号 ***					
S18114	分電盤設備 6		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7.設置~損料~撤去,68日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3.7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	68.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	340	340	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00002	損料 0.0639%	0.043		9,040	389	
R01013	電工	0.790	人	24,888	19,662	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		28,702	144	
R01013	電工	0.400	人	24,888	9,955	
	合計				30,150	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		30,150	
	*** S単 - 279号 ***					
S18114	分電盤設備7		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置~損料~撤去,83日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	15		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	83.000日				
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	8,370	8,370	
W09456	スイッチB (屋外用0-100)	1.000	個	8,700	8,700	
W09289	600Vビニル絶縁電線 1V22mm2	15.000	m	433	6,495	
W09555	硬質ビニル電線管(VE) VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.053		24,635	1,306	
R01013	電工	1.400	人	24,888	34,843	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		59,478	297	
R01013	電工	0.700	人	24,888	17,422	
	合計				53,868	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		53,868	
	*** S単 - 280号 ***					
S18114	分電盤設備8		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,61日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3.7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	61.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB (屋外用0-30)	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 1V2.0mm	15.000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管(VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.039		9,040	353	
R01013	電工	0.790	人	24,888	19,662	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		28,702	144	
R01013	電工	0.400	人	24,888	9,955	
	合計				30,114	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		30,114	
	*** S単 - 281号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.2	
	*** S単 - 282号 ***					
SA0102	投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.2	
	*** S単 - 283号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,048	
	*** S単 - 284号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		244.2	
	*** S単 - 285号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		884.7	
	*** S単 - 286号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		383.4	
	*** S単 - 287号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下		m3	1.000	3,716	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下				
	単 価		m3		3,716	
	*** S単 - 288号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下		m3	1.000	2,772	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3		2,772	
	*** S単 - 289号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m3	1.000	560.3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		560.3	
	*** S単 - 290号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下		m3	1.000		歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 291号 ***					

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D/D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下				
	単 価		m3		1,593	
	*** S単 - 291号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,0.2km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D/D区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下				
	単 価		m3		764.6	
	*** S単 - 292号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		255.5	
	*** S単 - 293号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		428.4	
	*** S単 - 294号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		610	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 295号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		665.5	
	*** S単 - 296号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,329	
	*** S単 - 297号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック鈎(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ハック鈎(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		33,760	
	*** S単 - 298号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		32,570	
	*** S単 - 299号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,405	
	*** S単 - 300号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,463	
	*** S単 - 301号 ***					
SC0101	SP 掘削 (ICT) SP 掘削 (ICT) 土砂,オープンカット,無し,5,000m3未満,なし		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)障害の有無 4)施工数量 5)長期割引単価区分	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 なし				
	単 価		m ³		510.6	
	*** S単 - 302号 ***					
SC0101	SP 掘削 (ICT) SP 掘削 (ICT) 土砂,オープンカット,無し,5,000m3未満,あり		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)障害の有無 4)施工数量 5)長期割引単価区分	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 あり				
	単 価		m ³		419.8	
	*** S単 - 303号 ***					
SC0102	SP 床掘り (ICT) SP 床掘り (ICT) 無し,無し,あり		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土留方式の種類 2)障害の有無 3)長期割引単価区分	無し 無し あり				
	単 価		m ³		430.8	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J96001	コンクリート用碎石 40~20mm		m ³	4,200		
J96002	鉄鋼スラグ簡易舗装材 25-0mm		m ³	3,800		
J96003	コンクリート用碎石 20~5mm		m ³	4,200		
M96001	コンクリート穿孔機[電動式コア・リングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		日	752		
P96001	L型水路(B4300)1 H1700×L1997 t200 WH付 天端差筋		個	296,000		
P96002	L型水路(B4300)2 H1700×L1997 t200 WH付 天端差筋		個	297,000		
P96003	U型水路 B2200×H1500×L1171(短切)t200 WH付 天端・側壁差筋		個	314,000		
P96004	U型水路 B2200×H1500×L1240(短切)t200 WH付 天端差筋		個	307,000		
P96005	U型水路 B2200×H1500×L1997 t200 WH付 天端差筋		個	340,000		
P96006	U型水路 B2200×H1500×L1000(短切)t200 WH付 天端差筋		個	266,000		
P96007	U型水路 B2200×H1500×L1505(斜切)t200 WH付 天端差筋		個	417,000		
P96008	U型水路 B2200×H1500×L1711(斜切)t200 WH付 天端・側壁差筋		個	470,000		
P96009	U型水路 B2200×H1600×L1997 t150 WH付		個	243,000		
P96010	U型水路 B2200×H1600×L1997 t150 WH付 開口		個	252,000		
P96011	U型水路 B2200×H1500×L1000(短切)t200 WH付 天端・側壁差筋		個	284,000		
P96012	U型水路 B2200×H1500×L1276(斜切)t200 WH付 天端差筋		個	377,000		
P96013	U型水路 B2200×H1500×L1584(斜切)t200 WH付 天端差筋		個	431,000		
P96014	ボックスカルバート B2200×H1600×L1200 WH付 箱抜 頂板差筋		個	433,000		
P96015	ボックスカルバート B2200×H1600×L1500 WH付		個	373,000		
P96016	ボックスカルバート B2200×H1600×L1316/810(斜切) WH付 箱抜		個	450,000		
P96017	ボックスカルバート B2200×H1600×L1253/747(斜切) WH付 箱抜		個	434,000		
P96018	ボックスカルバート B2200×H1600×L1000 WH付		個	361,000		
P96019	ボックスカルバート B2200×H1600×L1226/730(斜切) WH付 箱抜		個	429,000		
P96020	ボックスカルバート B2200×H1600×L1226/730(斜切) WH付 箱抜 頂・側差筋		個	468,000		
P96021	ボックスカルバート B2200×H1600×L1500 WH付 箱抜 頂板・側壁差筋		個	411,000		
P96022	足掛け金物 B=300 19 合成樹脂被覆		個	3,060		
P96023	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50		m	420		
P96024	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75		m	725		
P96025	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75		個	133		
P96026	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100		個	259		
P96027	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 125		個	514		
P96028	水平水閘 75		個	16,100		
P96029	水平水閘 100		個	24,700		
P96030	水平水閘 125		個	45,600		
P96031	会所樹蓋付 B300×H420		箇所	3,850		
P96032	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 50		m	420		
P96033	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 100		m	860		
P96034	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 100		個	900		
P96035	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100×75		個	245		
P96036	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 125×100		個	358		
P96037	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 75		個	218		
P96038	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 75×75		個	315		
P96039	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100×75		個	497		

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96040	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100x 100		個	656		
P96041	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125x 100		個	1,480		
P96042	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 150x 100		個	2,390		
P96043	種子吹付工 センチビードグラス、材工共		m ³	516		
P96044	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 125		個	925		
P96045	再生砂 管基礎用(SF相当品以上)		m ³	3,900		
P96046	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 150x 125		個	709		
P96047	山土 客土用		m ³	1,600		
P96048	臨時電力工事費		式	175,044		
P96049	平板載荷試験 50KN以内		回	186,000		
P96051	飲料水水質検査 理化学検査・細菌検査		検体	8,840		
P96052	技師(A) 内業		人	59,600		
P96053	技師(A) 外業		人	59,600		
P96054	技師(B) 内業		人	48,500		
P96055	技師(B) 外業		人	48,500		
P96056	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 90.8mm		個	21,800		
P96057	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 128.5mm		個	32,400		
P96058	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 100		個	434		
P96059	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 150		個	885		
P96060	廃プラスチック処理費 廃プラスチック		m ³	7,000		
P96061	車止め 60.5x850(SUS304)		本	12,300		
P96062	石積処理費 練石積		m ³	2,820		
P96063	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVキャップ 200		個	1,920		
P96064	高密度ポリエチレン管(損耗率65%) ダブル無孔管 150		m	1,125		
P96065	高密度ポリエチレン管継手(損耗率65%) ソケット 150 無孔管 ダブル		個	2,262		
P96066	高密度ポリエチレン管継手(損耗率65%) 90°エルボ 150 ダブル		個	3,783		
P96067	高密度ポリエチレン管継手(損耗率65%) 90°チーズ 150 ダブル		個	4,251		
P96068	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°エルボ 75		個	189		
P96070	ネットフェンス雇用アンカーブロック 250x250x500		個	4,520		
P96071	FCDメカ型小曲管45° 75		個	20,700		
P96072	ステンレスチェーン 6mm		m	1,680		
P96073	ナスカン ステンレス		個	630		
P96074	車止めポール設置(材工共) H=650、80、丸タテ製(反射材付)、アソカタイプ		本	25,500		
P96075	3次元起工測量		式	1,283,320		
P96076	3次元設計データの作成		式	634,792		
P96077	U型水路 B2200xH1600xL1997 t150 WH付 開口2		個	261,000		
P96078	溶出試験 28項目		検体	202,000		
P96079	現場環境改善費 快適トイレ		式	479,400		
P96080	草処分費 草		m ³	5,500		
P96081	残土処分費		m ³	2,160		
P96082	混合廃棄物処理費 混合廃棄物		m ³	3,510		
P96083	架空線防護管設置		式	303,642		
P96084	根株処分費 根株		m ³	8,250		

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	植生準備工		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	除草材散布					
S02115	土木一般世話役	0.025	人	29,784	745	S単 15号
S02115	普通作業員	0.115	人	21,420	2,463	S単 14号
Y00004	雑品	0.099		3,208	318	
	合計				3,526	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		35	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	植生準備工		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	刈払					
S02115	土木一般世話役	0.028	人	29,784	834	S単 15号
S02115	普通作業員	0.188	人	21,420	4,027	S単 14号
Y00004	雑品	0.015		4,861	73	
	合計				4,934	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		49	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00003	埋設表示シート設置		m		100.000	歩A 当たり算出
	幅150					
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリフレノック	2.000	巻	8,950	17,900	S単 76号
S02115	普通作業員	0.400	人	21,420	8,568	S単 14号
	合計				26,468	算出数量 100.000 m
	単価		m		265	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00004	管切断工		口		1.000	歩A 当たり算出
	塩ビ管 75					
S02115	配管工	0.005	人	24,480	122	S単 13号
S02115	普通作業員	0.005	人	21,420	107	S単 14号
Y00004	雑品	0.050		229	11	
	合計				240	算出数量 1.000 口
	単価		口		240	
*** 丁単 - 5号 ***						
T00005	既設管撤去		m		10.000	歩A 当たり算出
	塩ビ管 75					
S02115	配管工	0.060	人	24,480	1,469	S単 13号
S02115	普通作業員	0.108	人	21,420	2,313	S単 14号
	合計				3,782	算出数量 10.000 m
	単価		m		378	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	仮囲い設置		m		10,000	歩A 当たり算出
	H=3.0m 丸パイプ土中打込式					
S02115	土木一般世話役	0.286	人	29,784	8,518	S単 15号
S02115	普通作業員	1.429	人	21,420	30,609	S単 14号
Y00004	雑品	0.100		39,127	3,913	
	合計				43,040	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,304	
	*** T単 - 7号 ***					
T00007	仮囲い撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	H=3.0m 丸パイプ土中打込式					
S02115	土木一般世話役	0.204	人	29,784	6,076	S単 15号
S02115	普通作業員	1.020	人	21,420	21,848	S単 14号
Y00004	雑品	0.100		27,924	2,792	
	合計				30,716	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,072	
	*** T単 - 8号 ***					
T00008	騒音・振動調査		測線		1,000	歩A 当たり算出
	振動騒音同時調査					
S02116	技師(A) 内業,,	0.620	人	59,600	36,952	S単 85号
S02116	技師(A) 外業,,	1.140	人	59,600	67,944	S単 86号
S02116	技師(B) 内業,,	1.250	人	48,500	60,625	S単 87号
S02116	技師(B) 外業,,	2.280	人	48,500	110,580	S単 88号
	合計				276,101	算出数量 1.000 測線
	単価		測線		276,101	
	*** T単 - 9号 ***					
T00009	暗渠排水工(排水管布設)		m		100,000	歩A 当たり算出
	50 D-11管					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	29,784	2,978	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	S単 16号
S02115	普通作業員	0.600	人	21,420	12,852	S単 14号
	合計				20,787	算出数量 100.000 m
	単価		m		208	
	*** T単 - 10号 ***					
T00010	管切断工		口		1,000	歩A 当たり算出
	塩ビ管 200					
S02115	配管工	0.005	人	24,480	122	S単 13号
S02115	普通作業員	0.005	人	21,420	107	S単 14号
Y00004	雑品	0.050		229	11	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条・北条新田工区1号幹線排水路建設その他(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				240	算出数量 1.000 口
	単価		口		240	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00011	既設管撤去		m		10.000	歩A 当たり算出
S02115	塩ビ管 200 配管工					
S02115	普通作業員	0.150	人	24,480	3,672	S単 13号
		0.294	人	21,420	6,297	S単 14号
	合計				9,969	算出数量 10.000 m
	単価		m		997	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00012	高密度ポリエチレン管人力撤去		m		10.000	歩A 当たり算出
S02115	200 土木一般世話役	0.040	人	29,784	1,191	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.060	人	24,786	1,487	S単 16号
S02115	普通作業員	0.085	人	21,420	1,821	S単 14号
	合計				4,499	算出数量 10.000 m
	単価		m		450	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00013	高密度ポリエチレン管人力布設		m		10.000	歩A 当たり算出
P96064	150,内面平滑2重管(損耗率65%) 高密度ポリエチレン管(損耗率65%) ダブル無孔管 150	10.000	m	1,125	11,250	
Y00004	雑品	0.020		11,250	225	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	S単 16号
S02115	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	S単 14号
	合計				20,473	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,047	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00014	高密度ポリエチレン管人力撤去		m		10.000	歩A 当たり算出
S02115	150 土木一般世話役	0.040	人	29,784	1,191	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.060	人	24,786	1,487	S単 16号
S02115	普通作業員	0.085	人	21,420	1,821	S単 14号
	合計				4,499	算出数量 10.000 m
	単価		m		450	