



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
道前平野農地整備事業
高知団地区画整理（その2）工事

積 算 書

（第1回変更）

中国四国農政局
道前平野農地整備事業所

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)		

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(76,938,000)	
			87,630,000	
・工事原価			(65,013,000)	
			70,465,000	
純工事費			(47,742,000)	
			51,781,000	
・直接工事費			(42,223,000)	
			45,753,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(")	式	(39,584,000)	
	1.000		43,503,000	
・直接工事費(仮設工)	(")	式	(2,639,000)	
	1.000		2,250,000	
・間接工事費			(22,790,000)	
			24,712,000	
・共通仮設費			(5,519,000)	
			6,028,000	
・事業損失防止施設費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・運搬費~営繕費等				
			(4,686,000)	
			5,020,000	
・運搬費	(")	式	(425,000)	
	1.000		0	
・準備費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・安全費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・役務費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・技術管理費	(")	式	(0)	
	1.000		206,000	
・営繕費等	(")	式	(0)	
	1.000		372,000	
・現場環境改善費			(408,000)	
			430,000	
・現場環境改善費(率計上)				
			(408,000)	
			430,000	
・現場環境改善費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費			(17,271,000)	
			18,684,000	
・現場管理費(率計上)				
			(17,271,000)	
			18,684,000	
・現場管理費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(事業損失防止)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・一般管理費等				
			(11,602,000)	
			12,458,000	
・一括計上価格	(")	式	(323,000)	
	1.000		4,711,000	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(1,313,000)	
			1,293,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(47,000)	
			0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

運搬費-営繕費等	
B x C x D	5,020,000
B = 今回対象金額	45,753,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	4,686,000
C2 = 変更前の対象金額	42,176,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	11.13%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	11.27%
現場環境改善費(率計上)	
B x C x D	430,000
B = 今回対象金額	44,460,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	408,000
C2 = 変更前の対象金額	40,910,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	1.00%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	1.03%
現場管理費(率計上)	
B' x C x D	18,684,000
B' = 今回対象金額	51,781,000
B = 率算定対象金額	51,853,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	17,271,000
C2 = 変更前の対象金額	47,695,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	36.47%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	36.60%
C2' = 変更前の率算定対象金額	47,762,000
一般管理費等	
B x C x D	12,458,000
B = 今回対象金額	70,465,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	11,602,000
C2 = 変更前の対象金額	64,966,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	17.85%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	18.03%

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(39,584,000)	
・整地工				43,503,000	
・・整地工	1.000	式		(30,582,000)	
				31,334,000	
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	(4.260)	(")		(3,599,381)	歩A・単A [単価B]
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	0.000	ha	844,925	0	B単 1号
B10002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)	(4.260)	(")		(5,126,105)	歩A・単A [単価B]
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	0.000	ha	1,203,311	0	B単 2号
B10501 筆外運土	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
BH+不整地運搬車(L=80m以下)	500.0	m3	513.58	256,792	B単 3号
B10501 筆外運土	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
BH+不整地運搬車(L=180m以下)	1,450	m3	612.31	887,857	B単 4号
000005 筆外運土(農区外)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
BH+DT運搬(L=300m以下)	290.000	m3	560.68	162,599	B単 5号
B10503 筆内運土	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
BH+不整地運搬車(L=80m以下)	1	m3	514	514	B単 6号
000007 耕起	(4.260)	(")		(964,668)	歩A・単A [単価B]
	4.040	ha	226,448	914,850	B単 7号
000122 購入土	(0.000)	(")	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
山土(客土用)	330.000	m3	2,011	663,630	B単 122号
000123 ほ場整備工(表土扱い+基盤造成)	(0.000)	(")	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4.270	ha	2,188,172	9,343,494	B単 123号
合 計				(10,997,916)	
				12,229,736	
・・整形仕上げ工				(1,337,000)	
	1.000	式		1,385,000	
000008 畦畔工	(368.000)	(")		(338,560)	歩A・単A [単価B]
湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1	360.000	m	920	331,200	B単 8号
000009 畦畔工	(609.000)	(")		(833,112)	歩A・単A [単価B]
湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2	604.000	m	1,368	826,272	B単 9号
000010 畦畔工	(202.000)	(")		(123,826)	歩A・単A [単価B]
普通畦畔 KF	203.000	m	613	124,439	B単 10号
000124 畦畔工	(0.000)	(")	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
管理畦畔 KA	93.000	m	651	60,543	B単 124号
000011 切土法面工	(145.000)	(")		(41,760)	歩A・単A [単価B]
0 H<0.5 KC-1	146.000	m	288	42,048	B単 11号
合 計				(1,337,258)	
				1,384,502	
・・進入路工				(93,000)	
	1.000	式		50,000	
000012 進入路工	(1.000)	(")		(981)	歩A・単A [単価B]
1筆に1箇所 2-1型	3.000	箇所	981	2,943	B単 12号
000013 進入路工	(6.000)	(")		(24,534)	歩A・単A [単価B]
1筆に1箇所 2-2型	9.000	箇所	4,089	36,801	B単 13号
000014 進入路工	(5.000)	(")		(49,070)	歩A・単A [単価B]
1筆に1箇所 2-3型	1.000	箇所	9,814	9,814	B単 14号
000015 進入路工	(1.000)	(")		(18,398)	歩A・単A [単価B]
1筆に1箇所 2-4型	0.000	箇所	18,398	0	B単 15号
合 計				(92,983)	
				49,558	
・・暗渠排水工				(")	
	1.000	式		9,159,000	
000016 吸水渠	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 50	2,398.000	m	1,856	4,450,688	B単 16号
000017 吸水渠	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 75	1,729.000	m	2,119	3,663,751	B単 17号
000018 集水渠	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
暗渠排水管(定尺管),VU 75	92.000	m	1,205	110,860	B単 18号
000019 集水渠	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
暗渠排水管(定尺管),VU 100	169.000	m	1,250	211,250	B単 19号
000020 集水渠	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
暗渠排水管(定尺管),VU 125	20.000	m	2,576	51,520	B単 20号
000021 排水渠	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
暗渠排水管(定尺管),VU 75	5.000	m	1,451	7,255	B単 21号
000022 排水渠	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
暗渠排水管(定尺管),VU 100	37.000	m	1,573	58,201	B単 22号
000023 排水渠	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
暗渠排水管(定尺管),VU 125	26.000	m	2,607	67,782	B単 23号
000024 水閘	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
75	1.000	箇所	14,833	14,833	B単 24号
000025 水閘	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
100	7.000	箇所	22,623	158,361	B単 25号
000026 水閘	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
125	5.000	箇所	41,554	207,770	B単 26号
000027 会所機設置工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
B300×H420	13.000	箇所	7,055	91,715	B単 27号
000028 端部保護資材	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
キャップ 50	44.000	個	163	7,172	B単 28号

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	高知団地区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)			

工事別工事名:高知団地区画整理 (その 2) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000029 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100×100	(25.000) 26.000		(") 594	(14,850) 15,444	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125×100	(") 2.000		(") 1,341	(") 2,682	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125×125	(5.000) 4.000		(") 1,087	(5,435) 4,348	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°I, 径75mm用	(") 12.000		(") 197	(") 2,364	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°I, 径100mm用	(1.000) 2.000		(") 393	(393) 786	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット (イカリザ), 100mm×75mm	(") 25.000		(") 222	(") 5,550	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット (イカリザ), 125mm×100mm	(10.000) 9.000		(") 324	(3,240) 2,916	歩A・単A [単価B] B単 35号
000036 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75, L=100	(") 12.000		(") 42	(") 504	歩A・単A [単価B] B単 36号
000037 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100, L=1.0m	(") 12.000		(") 492	(") 5,904	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100, L=200	(") 46.000		(") 99	(") 4,554	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125, L=1.0m	(") 5.000		(") 1,130	(") 5,650	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125, L=200	(5.000) 4.000		(") 226	(1,130) 904	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 継手資材 (高密度ポリエチレン管) ダブル有孔管, 75	(") 8.800	m	(") 657	(") 5,782	歩A・単A [単価B] B単 41号
合 計				(9,159,196) 9,158,546	
・ ・ 付帯工				(452,000) 671,000	
000042 田面排水工 落水口, タイプ 2 (道路横断部)	(") 26.000	箇所	(") 17,399	(") 452,374	歩A・単A [単価B] B単 42号
000125 田面排水工 排水管, タイプ 2 (道路横断部)	(0.000) 17.000	m	(0) 6,421	(0) 109,157	歩A・単A [単価B] B単 125号
000126 塩ビ管用継手材 CU11°エルボ 150	(0.000) 1.000	個	(0) 3,315	(0) 3,315	歩A・単A [単価B] B単 126号
000127 塩ビ管用継手材 CU22°エルボ 150	(0.000) 7.000	個	(0) 3,315	(0) 23,205	歩A・単A [単価B] B単 127号
000128 塩ビ管用継手材 CU30°エルボ 150	(0.000) 16.000	個	(0) 3,315	(0) 53,040	歩A・単A [単価B] B単 128号
000129 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV45°エルボ 150	(0.000) 26.000	個	(0) 1,159	(0) 30,134	歩A・単A [単価B] B単 129号
合 計				(452,374) 671,225	
・ ・ 植生工				(1,915,000) 1,843,000	
B02132 植生シート センチピードグラス	(1,330) 1,280	m ²	(") 1,440	(1,915,200) 1,843,200	歩A・単A [単価B] B単 43号
合 計				(1,915,200) 1,843,200	
・ ・ 構造物取壊し工				(6,172,000) 5,558,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物	(455) 474	m ³	(") 7,351	(3,344,705) 3,484,374	歩A・単A [単価B] B単 44号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	(455) 474	m ³	(") 3,758	(1,709,890) 1,781,292	歩A・単A [単価B] B単 45号
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート構造物	(17) 12	m ³	(") 14,719	(250,223) 176,628	歩A・単A [単価B] B単 46号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻	(17) 12	m ³	(") 4,889	(83,113) 58,668	歩A・単A [単価B] B単 47号
000048 石積み取壊し 練石積	(27.000) 0.000	m ³	(") 23,004	(621,108) 0	歩A・単A [単価B] B単 48号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 練石積	(27) 0.0	m ³	(") 3,758	(101,466) 0	歩A・単A [単価B] B単 49号
BA0202 舗装版破砕 アスファルト舗装版, t=15cm以下	(36) 33	m ²	(") 1,472	(52,992) 48,576	歩A・単A [単価B] B単 50号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト舗装版	(1.4) 1.3	m ³	(") 6,421	(8,989) 8,347	歩A・単A [単価B] B単 51号
合 計				(6,172,486) 5,557,885	
・ ・ 既設暗渠管撤去・復旧工				(456,000) 400,000	
BA0822 歩車道境界ブロック撤去	(17.000) 0.000	m	(") 1,240	(21,080) 0	歩A・単A [単価B] B単 52号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物	(1.2) 0.0	m ³	(") 7,351	(8,821) 0	歩A・単A [単価B] B単 53号
BA0203 舗装版切断 t=10cm	(22) 21	m	(") 603	(13,266) 12,663	歩A・単A [単価B] B単 54号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理 (その 2) 工事						
名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
BA0202 舗装版破砕 t=10cm	(21) 19	(") m ²	(") 1,472	(30,912) 27,968	歩A・単A [単価B] B単 55号	
BA0103 床掘り	(12) 11	(") m ³	(") 1,855.08	(22,261) 20,406	歩A・単A [金額B] B単 56号	
BA0701 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去, 600	(9.6) 0.0	(") m	(") 3,197	(30,691) 0	歩A・単A [単価B] B単 57号	
000130 コンクリート巻立てヒューム管 撤去, 600	(0.000) 9.500	(") m	(0) 12,007	(0) 114,067	歩A・単A [単価B] B単 130号	
B01209 埋戻	(11) 16	(") m ³	(") 3,422.09	(37,643) 54,753	歩A・単A [金額B] B単 58号	
BA0302 コンクリート 間詰コンクリート,18-8-40H	(0.2) 0.0	(") m ³	(") 30,462	(6,092) 0	歩A・単A [単価B] B単 59号	
BA0302 コンクリート 間詰コンクリート,18-8-40	(0.000) 0.2	(") m ³	(0) 29,310	(0) 5,862	歩A・単A [単価B] B単 131号	
BA0303 型枠 間詰コンクリート	(") 1.1	(") m ²	(") 7,665.45	(") 8,432	歩A・単A [金額B] B単 60号	
BA0802 不陸整正	(30) 19	(") m ²	(") 146	(4,380) 2,774	歩A・単A [単価B] B単 61号	
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部) t=15cm,RC40	(16) 15	(") m ²	(") 673	(10,768) 10,095	歩A・単A [単価B] B単 62号	
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) t=10cm,RM25	(16) 15	(") m ²	(") 566	(9,056) 8,490	歩A・単A [単価B] B単 63号	
BA0807 基層 (車道・路肩部) t=5cm,再生粗粒度アスコン(20)	(23) 15	(") m ²	(") 1,886	(43,378) 28,290	歩A・単A [単価B] B単 64号	
BA0809 表層 (車道・路肩部) t=5cm,再生密粒度アスコン(13)	(23) 15	(") m ²	(") 1,843	(42,389) 27,645	歩A・単A [単価B] B単 65号	
BA0804 下層路盤 (歩道部)	(4.8) 4.4	(") m ²	(") 1,005	(4,824) 4,422	歩A・単A [単価B] B単 66号	
BA0806 上層路盤 (歩道部)	(4.8) 4.4	(") m ²	(") 895	(4,296) 3,938	歩A・単A [単価B] B単 67号	
BA0810 基層 (歩道部)	(6.9) 4.4	(") m ²	(") 2,428	(16,753) 10,683	歩A・単A [単価B] B単 68号	
BA0812 表層 (歩道部)	(6.9) 4.4	(") m ²	(") 2,630	(18,147) 11,572	歩A・単A [単価B] B単 69号	
000070 路面標示 白線 B=15cm	(11.000) 6.000	(") m	(") 318	(3,498) 1,908	歩A・単A [単価B] B単 70号	
000071 路面標示 T字 (W15cm換算)	(9.000) 0.000	(") m	(") 588	(5,292) 0	歩A・単A [単価B] B単 71号	
BA0820 歩車道境界ブロック	(17.000) 0.0	(") m	(") 5,040	(85,680) 0	歩A・単A [単価B] B単 72号	
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	(1.2) 0.0	(") m ³	(") 3,758	(4,510) 0	歩A・単A [単価B] B単 73号	
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻	(1.0) 7.0	(") m ³	(") 4,889	(4,889) 34,223	歩A・単A [単価B] B単 74号	
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト舗装版	(3.0) 1.9	(") m ³	(") 6,421	(19,263) 12,200	歩A・単A [単価B] B単 75号	
合 計				(456,321) 400,391		
・ ・ 復旧工						
000132 コンクリート畦畔復旧工 9号支線道路側	1.000 (0.000) 0.950	式 m		(0) (0) 9,411	歩A・単A [単価B] B単 132号	
000133 コンクリート畦畔復旧工 4号支線用水路側	(0.000) 2.250	(") m	(0) 12,637	(0) 28,433	歩A・単A [単価B] B単 133号	
合 計				(0) 37,844		
・ 用水路工 (開水路)						
	1.000	式		(983,000) 938,000		
・ ・ 作業土工						
	1.000	式		(34,000) 27,000		
BA0101 掘削	(14) 11	(") m ³	(") 2,257	(31,598) 24,827	歩A・単A [単価B] B単 76号	
B01206 発生土盛土	(1) 0	(") m ³	(") 2,678	(2,678) 0	歩A・単A [単価B] B単 77号	
000134 埋戻	(0.000) 1.000	(") m ³	(0) 1,812	(0) 1,812	歩A・単A [金額B] B単 134号	
合 計				(34,276) 26,639		
・ ・ 整形仕上げ工						
	1.000	式		(23,000) 18,000		
BA0109 法面整形 切土部	(28) 20	(") m ²	(") 822	(23,016) 16,440	歩A・単A [単価B] B単 78号	
BA0109 法面整形 盛土部	(1) 4	(") m ²	(") 417	(417) 1,668	歩A・単A [単価B] B単 79号	
合 計				(23,433) 18,108		
・ ・ 植生工						
	1.000	式		(53,000) 69,000		

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 高知団地区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 高知団地区画整理 (その2) 工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B02132 植生シート	(37)		(")	(53,280)	歩A・単A [単価B]
センチビードグラス	48	m ²	1,440	69,120	B単 80号
合計				(53,280)	
				69,120	
・・用水路工				(524,000)	
	1.000	式		522,000	
000081 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(45.200)		(")	(277,483)	歩A・単A [単価B]
BF-250	44.800	m	6,139	275,027	B単 81号
000082 ボックスカルバート(ベンチフリューム用)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
B250	8.000	m	30,859	246,872	B単 82号
合計				(524,355)	
				521,899	
・・取水工				(")	
	1.000	式		38,000	
000083 取水口(分水工)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
BF-250 目地材含む	2.000	箇所	8,501	17,002	B単 83号
000084 取水口(継手)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
BF-250	2.000	箇所	2,483	4,966	B単 84号
000085 取水口(取水管)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
タイプ1 BF250	2.000	箇所	3,259	6,518	B単 85号
000086 取水口(継手)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
BF-250(特殊)	1.000	箇所	2,865	2,865	B単 86号
000087 取水口(取水管)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
特殊 150	1.000	箇所	6,219	6,219	B単 87号
合計				(")	
				37,570	
・・付帯工				(311,000)	
	1.000	式		264,000	
000088 合流樹	(4.000)		(")	(167,384)	歩A・単A [単価B]
S1型-2(T-14)	3.000	箇所	41,846	125,538	B単 88号
000089 屈曲工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
15°タイプ, BF-250用	1.000	箇所	7,851	7,851	B単 89号
000090 管渠工	(7.300)		(")	(102,791)	歩A・単A [単価B]
A300型, 遠心力鉄筋コンクリート管	6.900	m	14,081	97,159	B単 90号
000091 シュート式落差工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
BF-250, L=2000	1.000	箇所	12,211	12,211	B単 91号
000092 継手コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
BF250, シュート式落差工(上下部)	1.000	箇所	10,941	10,941	B単 92号
000093 張コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
t=0.1m, シュート式落差工部	2.000	m	4,974	9,948	B単 93号
合計				(311,126)	
				263,648	
・道路工				(8,019,000)	
	1.000	式		11,231,000	
・・掘削工				(0)	
	1.000	式		10,000	
000135 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	33.000	m ³	295	9,735	B単 135号
合計				(0)	
				9,735	
・・路体盛土工				(753,000)	
	1.000	式		3,255,000	
000094 盛土	(1,750.000)		(")	(406,000)	歩A・単A [単価B]
B 4.0m, 現場発生土	0.000	m ³	232	0	B単 94号
000136 盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
B 4.0m, 採取土、搬入土	670.000	m ³	232	155,440	B単 136号
000137 盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
B 4.0m, 購入土	980.000	m ³	2,410	2,361,800	B単 137号
000095 盛土	(170.000)		(")	(136,850)	歩A・単A [単価B]
4.0m>B 2.5m, 現場発生土	0.000	m ³	805	0	B単 95号
000138 盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
4.0m>B 2.5m, 購入土	170.000	m ³	2,983	507,110	B単 138号
000096 盛土	(75.000)		(")	(210,000)	歩A・単A [単価B]
2.5m>B 1.0m, 現場発生土	0.000	m ³	2,800	0	B単 96号
000139 盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
路肩部 購入土	43.000	m ³	5,366	230,738	B単 139号
合計				(752,850)	
				3,255,088	
・・整形仕上げ工				(602,000)	
	1.000	式		573,000	
BA0109 法面整形	(190)		(")	(156,180)	歩A・単A [単価B]
切土部	170	m ²	822	139,740	B単 97号
BA0109 法面整形	(1,070)		(")	(446,190)	歩A・単A [単価B]
盛土部	1,040	m ²	417	433,680	B単 98号

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 高知団地区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 高知団地区画整理 (その2) 工事					
名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				(602,370) 573,420	
・・植生工				(1,656,000) 1,397,000	
B02132 植生シート	1.000	式	(")	(1,656,000)	歩A・単A [単価B]
センチビードグラス	(1,150) 970	m ²	1,440	1,396,800	B単 99号
合 計				(1,656,000) 1,396,800	
・・アスファルト舗装工				(3,329,000) 3,337,000	
000100 アスファルト舗装	1.000	式	(")	(3,233,160)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコ13 t-4cm, RM-25 t=10cm	(420.000) 421.000	m	7,698	3,240,858	B単 100号
000101 農道・県道取付工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
支線道路 再生密粒度アスコ13 t-4cm, RM-25 t=10cm	2.000	箇所	48,041	96,082	B単 101号
合 計				(3,329,242) 3,336,940	
・・砂利舗装工				(224,000) 222,000	
000102 砂利舗装	1.000	式	(")	(218,504)	歩A・単A [単価B]
B=3.0m, RC-40 t=10cm	(104.000) 103.000	m	2,101	216,403	B単 102号
000103 隅切工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
RC-40, t=10cm	2.000	箇所	2,801	5,602	B単 103号
合 計				(224,106) 222,005	
・・付帯工				(1,455,000) 1,597,000	
9号支線農道終了点部	1.000	式	(")	(")	歩A・単A [単価B]
B02162 コンクリート構造物取壊し	(")	(")	(")	(")	B単 104号
無筋コンクリート	2.6	m ³	7,351	19,113	B単 104号
BA0701 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
既設管撤去、400	3.0	m	3,197	9,591	B単 105号
000106 合流桝	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
H=1.8m, グレチング 2000*1700蓋付(2分割T-20# 1/4固定)	1.000	箇所	1,097,635	1,097,635	B単 106号
000107 管渠工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
B400型, 重圧管	5.500	m	27,716	152,438	B単 107号
000108 現場打取付工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
1.000	式	16,536	16,536	0	B単 108号
000109 重力式擁壁	(1.000)	(")	(")	(96,518)	歩A・単A [金額B]
0.000	式	96,518	0	0	B単 109号
000140 重力式擁壁	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
1.000	式	110,595	110,595	0	B単 140号
000141 既設擁壁復旧	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
1.000	式	23,114	23,114	0	B単 141号
BA0203 舗装版切断	(5.3)	(")	(")	(3,196)	歩A・単A [単価B]
t=5cm	6.3	m	603	3,799	B単 110号
BA0202 舗装版破砕	(9.0)	(")	(")	(13,248)	歩A・単A [単価B]
t=5cm	32	m ²	1,472	47,104	B単 111号
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部)	(9.0)	(")	(")	(6,399)	歩A・単A [単価B]
t=15cm, RM25	32	m ²	711	22,752	B単 112号
BA0809 表層 (車道・路肩部)	(9.0)	(")	(")	(17,379)	歩A・単A [単価B]
t=5cm, 再生密粒度アスコ13	32	m ²	1,931	61,792	B単 113号
000114 路面標示	(9.100)	(")	(")	(2,894)	歩A・単A [単価B]
白線 B=15cm	16.000	m	318	5,088	B単 114号
000115 道路付帯物設置工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
9号支線農道終了点部, デリネータ	1.000	本	6,166	6,166	B単 115号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート殻	2.6	m ³	3,758	9,771	B単 116号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート殻	0.2	m ³	4,889	978	B単 117号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	(0.5)	(")	(")	(3,211)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装版	1.6	m ³	6,421	10,274	B単 118号
合 計				(1,455,073) 1,596,746	
・・排水路工				(0) 146,000	
9号支線農道終了点部	1.000	式	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
000142 管渠工	(0.000)	(0)	(0)	(0)	B単 142号
ダブル無孔管 700	4.800	m	30,436	146,093	
合 計				(0) 146,093	
・・仮置土採取・運搬				(0) 694,000	
000143 仮置土採取	1.000	式	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
建設発生土受入地 田野上方東団地~現場へ搬入	(0.000) 590.000	m ³	1,176	693,840	B単 143号
合 計				(0) 693,840	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格				(323,000)	
				4,711,000	
・一括計上価格				(323,000)	
	1.000	式		4,711,000	
・・・一括計上				(323,000)	
	1.000	式		4,711,000	
000121 作付面積測量	(4.260)	(")		(323,351)	歩A・単A [単価B]
	0.000	ha	75,904	0	B単 121号
000150 作付面積測量	(0.000)	()		(0)	歩A・単A [単価B]
	4.040	ha	85,403	345,028	B単 150号
000151 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用	(0.000)	()		(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	2,212,135	2,212,135	B単 151号
000152 3次元出来形管理・3次元データ納品	(0.000)	()		(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	2,153,769	2,153,769	B単 152号
				(323,351)	
合 計				4,710,932	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)			(")		
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	844.925		歩A・単A
B10002	*** B単 - 2号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)			(")		
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,203.311		歩A・単A
B10501	*** B単 - 3号 *** 筆外運土			(")		
	BH+不整地運搬車(L=80m以下)		m3	513.58		歩A・単A
B10501	*** B単 - 4号 *** 筆外運土			(")		
	BH+不整地運搬車(L=180m以下)		m3	612.31		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 筆外運土(農区外)			(")		
	BH+DT運搬(L=300m以下)		m3	560.68		歩A・単A
B10503	*** B単 - 6号 *** 筆内運土			(")		
	BH+不整地運搬車(L=80m以下)		m3	514		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 耕起			(")		
			ha	226,448		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 畦畔工			(")		
	湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1		m	920		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 畦畔工			(")		
	湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2		m	1,368		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 畦畔工			(")		
	普通畦畔 KF		m	613		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 切土法面工			(")		
	0 H<0.5 KC-1		m	288		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 進入路工			(")		
	1筆に1箇所 2-1型		箇所	981		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 進入路工			(")		
	1筆に1箇所 2-2型		箇所	4,089		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 進入路工			(")		
	1筆に1箇所 2-3型		箇所	9,814		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 進入路工			(")		
	1筆に1箇所 2-4型		箇所	18,398		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 吸水渠			(")		
	高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 50		m	1,856		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 吸水渠			(")		
	高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 75		m	2,119		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 集水渠			(")		
	暗渠排水管(定尺管),VU 75		m	1,205		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 集水渠			(")		
	暗渠排水管(定尺管),VU 100		m	1,250		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 集水渠			(")		
	暗渠排水管(定尺管),VU 125		m	2,576		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 排水渠			(")		
	暗渠排水管(定尺管),VU 75		m	1,451		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 排水渠			(")		

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	暗渠排水管(定尺管),VU 100 *** B単 - 23号 ***		m	(") 1,573		歩A・単A
000023	排水渠					
	暗渠排水管(定尺管),VU 125 *** B単 - 24号 ***		m	(") 2,607		歩A・単A
000024	水閘					
	75 *** B単 - 25号 ***		箇所	(") 14,833		歩A・単A
000025	水閘					
	100 *** B単 - 26号 ***		箇所	(") 22,623		歩A・単A
000026	水閘					
	125 *** B単 - 27号 ***		箇所	(") 41,554		歩A・単A
000027	会所柵設置工					
	B300×H420 *** B単 - 28号 ***		箇所	(") 7,055		歩A・単A
000028	端部保護資材					
	キャップ 50 *** B単 - 29号 ***		個	(") 163		歩A・単A
000029	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°Y, 100×100 *** B単 - 30号 ***		個	(") 594		歩A・単A
000030	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°Y, 125×100 *** B単 - 31号 ***		個	(") 1,341		歩A・単A
000031	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°Y, 125×125 *** B単 - 32号 ***		個	(") 1,087		歩A・単A
000032	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°I, 径75mm用 *** B単 - 33号 ***		個	(") 197		歩A・単A
000033	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°I, 径100mm用 *** B単 - 34号 ***		個	(") 393		歩A・単A
000034	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV異径ソケット(イクリザ),100mm×75mm *** B単 - 35号 ***		個	(") 222		歩A・単A
000035	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV異径ソケット(イクリザ),125mm×100mm *** B単 - 36号 ***		個	(") 324		歩A・単A
000036	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VU 75,L=100 *** B単 - 37号 ***		個	(") 42		歩A・単A
000037	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VU 100,L=1.0m *** B単 - 38号 ***		個	(") 492		歩A・単A
000038	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VU 100,L=200 *** B単 - 39号 ***		個	(") 99		歩A・単A
000039	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VU 125,L=1.0m *** B単 - 40号 ***		個	(") 1,130		歩A・単A
000040	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VU 125,L=200 *** B単 - 41号 ***		個	(") 226		歩A・単A
000041	継手資材(高密度ポリエチレン管)					
	ダブル有孔管, 75 *** B単 - 42号 ***		m	(") 657		歩A・単A
000042	田面排水工					
	落水口,タイプ2(道路横断部) *** B単 - 43号 ***		箇所	(") 17,399		歩A・単A
B02132	植生シート					
	センチビードグラス		m ²	(") 1,440		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事						
コード	名称(規格)					
B02162	*** B単 - 44号 *** コンクリート構造物取壊し			(")		
	無筋コンクリート構造物		m3	7,351		歩A・単A
B02315	*** B単 - 45号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			(")		
	無筋コンクリート殻		m3	3,758		歩A・単A
B02162	*** B単 - 46号 *** コンクリート構造物取壊し			(")		
	鉄筋コンクリート構造物		m3	14,719		歩A・単A
B02315	*** B単 - 47号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			(")		
	鉄筋コンクリート殻		m3	4,889		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 石積み取壊し			(")		
	練石積		m3	23,004		歩A・単A
B02315	*** B単 - 49号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			(")		
	練石積		m3	3,758		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 50号 *** 舗装版破砕			(")		
	アスファルト舗装版, t=15cm以下		m ²	1,472		歩A・単A
B02315	*** B単 - 51号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			(")		
	アスファルト舗装版		m3	6,421		歩A・単A
BA0822	*** B単 - 52号 *** 歩車道境界ブロック撤去			(")		
			m	1,240		歩A・単A
B02162	*** B単 - 53号 *** コンクリート構造物取壊し			(")		
	無筋コンクリート構造物		m3	7,351		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 54号 *** 舗装版切断			(")		
	t=10cm		m	603		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 55号 *** 舗装版破砕			(")		
	t=10cm		m ²	1,472		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 56号 *** 床掘り			(")		
			m3	1,855.08		歩A・単A
BA0701	*** B単 - 57号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)			(")		
	撤去, 600		m	3,197		歩A・単A
B01209	*** B単 - 58号 *** 埋戻			(")		
			m3	3,422.09		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 59号 *** コンクリート			(")		
	間詰コンクリート, 18-8-40H		m3	30,462		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 60号 *** 型枠			(")		
	間詰コンクリート		m ²	7,665.45		歩A・単A
BA0802	*** B単 - 61号 *** 不陸修正			(")		
			m ²	146		歩A・単A
BA0803	*** B単 - 62号 *** 下層路盤(車道・路肩部)			(")		
	t=15cm, RC40		m ²	673		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 63号 *** 上層路盤(車道・路肩部)			(")		
	t=10cm, RM25		m ²	566		歩A・単A
BA0807	*** B単 - 64号 *** 基層(車道・路肩部)			(")		
	t=5cm, 再生粗粒度アスコン(20)		m ²	1,886		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 65号 *** 表層(車道・路肩部)			(")		

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	t=5cm,再生密粒度アスコン(13) *** B単 - 66号 ***		m ²	(") 1,843		歩A・単A
BA0804	下層路盤(歩道部)		m ²	(") 1,005		歩A・単A
BA0806	*** B単 - 67号 *** 上層路盤(歩道部)		m ²	(") 895		歩A・単A
BA0810	*** B単 - 68号 *** 基層(歩道部)		m ²	(") 2,428		歩A・単A
BA0812	*** B単 - 69号 *** 表層(歩道部)		m ²	(") 2,630		歩A・単A
000070	*** B単 - 70号 *** 路面標示		m	(") 318		歩A・単A
000071	白線 B=15cm *** B単 - 71号 *** 路面標示		m	(") 588		歩A・単A
BA0820	T字(W15cm換算) *** B単 - 72号 *** 歩車道境界ブロック		m	(") 5,040		歩A・単A
B02315	*** B単 - 73号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m ³	(") 3,758		歩A・単A
B02315	無筋コンクリート殻 *** B単 - 74号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m ³	(") 4,889		歩A・単A
B02315	鉄筋コンクリート殻 *** B単 - 75号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m ³	(") 6,421		歩A・単A
BA0101	アスファルト舗装版 *** B単 - 76号 *** 掘削		m ³	(") 2,257		歩A・単A
B01206	*** B単 - 77号 *** 発生土盛土		m ³	(") 2,678		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 78号 *** 法面整形		m ²	(") 822		歩A・単A
BA0109	切土部 *** B単 - 79号 *** 法面整形		m ²	(") 417		歩A・単A
B02132	*** B単 - 80号 *** 盛土部 植生シート		m ²	(") 1,440		歩A・単A
000081	センチビードグラス *** B単 - 81号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム		m	(") 6,139		歩A・単A
000082	BF-250 *** B単 - 82号 *** ボックスカルバート(ベンチフリューム用)		m	(") 30,859		歩A・単A
000083	B250 *** B単 - 83号 *** 取水口(分土工)		箇所	(") 8,501		歩A・単A
000084	BF-250 目地材含む *** B単 - 84号 *** 取水口(継手)		箇所	(") 2,483		歩A・単A
000085	*** B単 - 85号 *** 取水口(取水管)		箇所	(") 3,259		歩A・単A
000086	タイプ1 BF250 *** B単 - 86号 *** 取水口(継手)		箇所	(") 2,865		歩A・単A
	BF-250(特殊)		箇所	(") 2,865		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		数量		単価		金額		備考	
工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)		名称(規格)		単位		金額		備考	
000087	取水口(取水管)	*** B単 - 87号 ***							
	特殊 150			箇所	(")	6,219			歩A・単A
000088	合流樹	*** B単 - 88号 ***							
	S1型-2(T-14)			箇所	(")	41,846			歩A・単A
000089	屈曲工	*** B単 - 89号 ***							
	15°タイプ, BF-250用			箇所	(")	7,851			歩A・単A
000090	管渠工	*** B単 - 90号 ***							
	A300型, 遠心力鉄筋コンクリート管			m	(")	14,081			歩A・単A
000091	シュート式落差工	*** B単 - 91号 ***							
	BF-250, L=2000			箇所	(")	12,211			歩A・単A
000092	継手コンクリート	*** B単 - 92号 ***							
	BF250, シュート式落差工(上下部)			箇所	(")	10,941			歩A・単A
000093	張コンクリート	*** B単 - 93号 ***							
	t=0.1m, シュート式落差工部			m	(")	4,974			歩A・単A
000094	盛土	*** B単 - 94号 ***							
	B 4.0m, 現場発生土			m3	(")	232			歩A・単A
000095	盛土	*** B単 - 95号 ***							
	4.0m > B 2.5m, 現場発生土			m3	(")	805			歩A・単A
000096	盛土	*** B単 - 96号 ***							
	2.5m > B 1.0m, 現場発生土			m3	(")	2,800			歩A・単A
BA0109	法面整形	*** B単 - 97号 ***							
	切土部			m ²	(")	822			歩A・単A
BA0109	法面整形	*** B単 - 98号 ***							
	盛土部			m ²	(")	417			歩A・単A
B02132	植生シート	*** B単 - 99号 ***							
	センチピードグラス			m ²	(")	1,440			歩A・単A
000100	アスファルト舗装	*** B単 - 100号 ***							
	再生密粒度アス13 t-4cm, RM-25 t=10cm			m	(")	7,698			歩A・単A
000101	農道・県道取付工	*** B単 - 101号 ***							
	支線道路 再生密粒度アス13 t-4cm, RM-25 t=10cm			箇所	(")	48,041			歩A・単A
000102	砂利舗装	*** B単 - 102号 ***							
	B=3.0m, RC-40 t=10cm			m	(")	2,101			歩A・単A
000103	隅切工	*** B単 - 103号 ***							
	RC-40, t=10cm			箇所	(")	2,801			歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し	*** B単 - 104号 ***							
	無筋コンクリート			m3	(")	7,351			歩A・単A
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	*** B単 - 105号 ***							
	既設管撤去、 400			m	(")	3,197			歩A・単A
000106	合流樹	*** B単 - 106号 ***							
	H=1.8m, グレーティング 2000*1700蓋付(2分割T-20* 1/4固定)			箇所	(")	1,097,635			歩A・単A
000107	管渠工	*** B単 - 107号 ***							
	B400型, 重圧管			m	(")	27,716			歩A・単A
000108	現場打取付工	*** B単 - 108号 ***							

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
	*** B単 - 109号 ***		式	16,536		歩A・単A
000109	重力式擁壁					
			式	(")		歩A・単A
	*** B単 - 110号 ***			96,518		
BA0203	舗装版切筋					
	t=5cm		m	(")		歩A・単A
	*** B単 - 111号 ***			603		
BA0202	舗装版破砕					
	t=5cm		m ²	(")		歩A・単A
	*** B単 - 112号 ***			1,472		
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)					
	t=15cm, RM25		m ²	(")		歩A・単A
	*** B単 - 113号 ***			711		
BA0809	表層(車道・路肩部)					
	t=5cm, 再生密粒度アスコン(13)		m ²	(")		歩A・単A
	*** B単 - 114号 ***			1,931		
000114	路面標示					
	白線 B=15cm		m	(")		歩A・単A
	*** B単 - 115号 ***			318		
000115	道路付帯物設置工					
	9号支線農道終点部, デリネータ		本	(")		歩A・単A
	*** B単 - 116号 ***			6,166		
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート殻		m ³	(")		歩A・単A
	*** B単 - 117号 ***			3,758		
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	鉄筋コンクリート殻		m ³	(")		歩A・単A
	*** B単 - 118号 ***			4,889		
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	アスファルト舗装版		m ³	(")		歩A・単A
	*** B単 - 119号 ***			6,421		
B19021	交通誘導警備員					
			人	(")		歩A・単A
	*** B単 - 120号 ***			12,565		
B19001	重建設機械分解・組立・輸送					
			台	(")		歩A・単A
	*** B単 - 121号 ***			424,653		
000121	作付面積測量					
			ha	(")		歩A・単A
	*** B単 - 122号 ***			75,904		
000122	購入土					
	山土(客土用)		m ³	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 123号 ***			2,011		
000123	ほ場整備工(表土扱い+基盤造成)					
			ha	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 124号 ***			2,188,172		
000124	畦畔工					
	管理畦畔 KA		m	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 125号 ***			651		
000125	田面排水工					
	排水管, 97φ2(道路横断部)		m	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 126号 ***			6,421		
000126	塩ビ管用継手材					
	CU11°エルボ 150		個	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 127号 ***			3,315		
000127	塩ビ管用継手材					
	CU22°エルボ 150		個	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 128号 ***			3,315		
000128	塩ビ管用継手材					
	CU30°エルボ 150		個	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 129号 ***			3,315		
000129	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV45°エルボ 150		個	(0)		歩A・単A
				1,159		

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理 (その 2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単 - 130号 *** コンクリート巻立てヒューム管			(0)		
	撤去, 600		m	12,007		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 131号 *** コンクリート			(0)		
	間詰コンクリート,18-8-40		m3	29,310		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** コンクリート畦畔復旧工			(0)		
	9号支線道路側		m	9,906		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** コンクリート畦畔復旧工			(0)		
	4号支線用水路側		m	12,637		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 埋戻			(0)		
			m3	1,812		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 掘削			(0)		
			m3	295		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 盛土			(0)		
	B 4.0m、採取土、搬入土		m3	232		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 盛土			(0)		
	B 4.0m、購入土		m3	2,410		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 盛土			(0)		
	4.0m>B 2.5m、購入土		m3	2,983		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 盛土			(0)		
	路肩部 購入土		m3	5,366		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 重力式擁壁			(0)		
			式	110,595		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 既設擁壁復旧			(0)		
			式	23,114		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 管渠工			(0)		
	ダブル無孔管 700		m	30,436		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 仮置土採取			(0)		
	建設発生土受入地 田野上方東団地～現場へ搬入		m3	1,176		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 排水ポンプ (仮設)			(0)		
	0以上～7未満、作業時排水		箇所	24,634		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 排水ポンプ (仮設)			(0)		
	0～7未満、常時排水、9号支線道路終了点部		箇所	284,294		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 排水ポンプ (仮設)			(0)		
	7～30未満、常時排水、9号支線道路終了点部		箇所	210,362		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 歩掛調査			(0)		
	ほ場整備工 (ICT施工)		式	140,000		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 諸経費動向調査			(0)		
			式	66,000		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 現場環境改善費			(0)		
	快適トイレ		式	372,300		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 作付面積測量			(0)		
			ha	85,403		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	(")	ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.39ha,0.013,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	932,802	932,802	S単 65号
	合計				932,802	(")
	単価				844,925	(")
	官積算単価				932,802	合意率 0.905792
*** B単 - 2号 ***						
B10002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	(")	ha		1,000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.39ha,0.013,2.00,粘性土・珪質土,少ない,あり	1.000	ha	1,328,463	1,328,463	S単 66号
	合計				1,328,463	(")
	単価				1,203,311	(")
	官積算単価				1,328,463	合意率 0.905791
*** B単 - 3号 ***						
B10501	筆外運土 BH+不整地運搬車(L=80m以下)	(")	m3		1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	331	331	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.2	236	S単 78号
	合計				567	(")
	単価				513.58	(")
	官積算単価				567	合意率 0.905791
*** B単 - 4号 ***						
B10501	筆外運土 BH+不整地運搬車(L=180m以下)	(")	m3		1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m3	440	440	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.2	236	S単 78号
	合計				676	(")
	単価				612.31	(")
	官積算単価				676	合意率 0.905791
*** B単 - 5号 ***						
000005	筆外運土(農区外) BH+DT運搬(L=300m以下)	(")	m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ℓ' 鈉山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	383.4	383	S単 88号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.2	236	S単 78号
	合計				619	(")
	単価				560.68	(")
	官積算単価				619	合意率 0.905793
*** B単 - 6号 ***						
B10503	筆内運土 BH+不整地運搬車(L=80m以下)	(")	m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	不整地運搬 80m以下	(") 1.000	m3	331	(") 331	歩A S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	236.2	(") 236	S単 78号
	合計				(") 567	
	単価				(") 514	
	官積算単価				567	合意率 0.906525
	*** B単 - 7号 ***					
000007	耕起		ha		(") 1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 10,000.000	m ²	25	(") 250,000	S単 75号
	合計				(") 250,000	
	単価				(") 226,448	
	官積算単価				250,000	合意率 0.905792
	*** B単 - 8号 ***					
000008	畦畔工 湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 131.000	m ²	505	(") 66,155	S単 67号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 39.000	m ²	907.7	(") 35,400	S単 92号
	合計				(") 101,555	
	単価				(") 920	
	官積算単価				1,016	合意率 0.905511
	*** B単 - 9号 ***					
000009	畦畔工 湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 166.000	m ²	505	(") 83,830	S単 67号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 74.000	m ²	907.7	(") 67,170	S単 92号
	合計				(") 151,000	
	単価				(") 1,368	
	官積算単価				1,510	合意率 0.90596
	*** B単 - 10号 ***					
000010	畦畔工 普通畦畔 KF		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 134.000	m ²	505	(") 67,670	S単 67号
	合計				(") 67,670	
	単価				(") 613	
	官積算単価				677	合意率 0.905465
	*** B単 - 11号 ***					
000011	切土法面工 0 H<0.5 KC-1		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 35.000	m ²	907.7	(") 31,770	S単 92号
	合計				(") 31,770	
	単価				(") 288	
	官積算単価				318	合意率 0.90566

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 12号 ***						
000012	進入路工 1筆に1箇所 2-1型		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,900	m3	255.5	(") 485	S単 89号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1,300	m ²	460.1	(") 598	S単 93号
	合計				(") 1,083	
	単価				(") 981	
	官積算単価				1,083	合意率 0.905817
*** B単 - 13号 ***						
000013	進入路工 1筆に1箇所 2-2型		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 8,300	m3	255.5	(") 2,121	S単 89号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 5,200	m ²	460.1	(") 2,393	S単 93号
	合計				(") 4,514	
	単価				(") 4,089	
	官積算単価				4,514	合意率 0.905848
*** B単 - 14号 ***						
000014	進入路工 1筆に1箇所 2-3型		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 20,800	m3	255.5	(") 5,314	S単 89号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 12,000	m ²	460.1	(") 5,521	S単 93号
	合計				(") 10,835	
	単価				(") 9,814	
	官積算単価				10,835	合意率 0.905768
*** B単 - 15号 ***						
000015	進入路工 1筆に1箇所 2-4型		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 40,600	m3	255.5	(") 10,373	S単 89号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 21,600	m ²	460.1	(") 9,938	S単 93号
	合計				(") 20,311	
	単価				(") 18,398	
	官積算単価				20,311	合意率 0.905814
*** B単 - 16号 ***						
000016	吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 50		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(D=110管), 50~75mm	(") 100,000	m	757	(") 75,700	S単 70号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 30,000	m ²	428.4	(") 12,852	S単 91号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D=110管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 100,000	m	21	(") 2,100	S単 68号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50,.	(") 100,000	m	420	(") 42,000	S単 14号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 13,900	m3	1,001	(") 13,914	S単 69号
S02116	コンクリート用砕石 .20~5mm,	(") 13,900	m3	4,200	(") 58,380	S単 15号
	合計				(") 204,946	
	単価				(") 1,856	
	官積算単価				2,049	合意率 0.905807

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)					
工事別工事名	高知団地区画整理(その2)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 17号 ***					
000017	吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 75		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φル管), 50~75mm	(") 100,000	m	757	(") 75,700	S単 70号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 30,000	m ²	428.4	(") 12,852	S単 91号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,	(") 100,000	m	21	(") 2,100	S単 68号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,,	(") 100,000	m	725	(") 72,500	S単 16号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,	(") 13,600	m ³	1,001	(") 13,614	S単 69号
S02116	コンクリート用砕石 .20~5mm,	(") 13,600	m ³	4,200	(") 57,120	S単 15号
	合計				(") 233,886	
	単 価				(") 2,119	
	官積算単価				2,339	合意率 0.905942
	*** B単 - 18号 ***					
000018	集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 75		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 100,000	m	812	(") 81,200	S単 71号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8,900	m ²	428.4	(") 3,813	S単 91号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 24,400	本	1,830	(") 44,652	S単 17号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75,,	(") 25,000	個	133	(") 3,325	S単 18号
	合計				(") 132,990	
	単 価				(") 1,205	
	官積算単価				1,330	合意率 0.906015
	*** B単 - 19号 ***					
000019	集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 100		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	(") 100,000	m	737	(") 73,700	S単 72号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 11,400	m ²	428.4	(") 4,884	S単 91号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 24,400	本	2,170	(") 52,948	S単 19号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100,,	(") 25,000	個	259	(") 6,475	S単 20号
	合計				(") 138,007	
	単 価				(") 1,250	
	官積算単価				1,380	合意率 0.905797
	*** B単 - 20号 ***					
000020	集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 125		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 21,000	m ³	2,048	(") 43,008	S単 84号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100,000	m	2,239	(") 223,900	S単 59号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 125,,	(") 25,000	個	514	(") 12,850	S単 21号
SA0102	SP 積込(ルーズ)(基盤土戻し) 土砂,土量50,000m3未満	(") 19,500	m ³	236.2	(") 4,606	S単 79号
	合計				(") 284,364	
	単 価				(") 2,576	
	官積算単価				2,844	合意率 0.905766

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 21号 ***						
000021	排水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 75		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 100.000	m	1,084	(") 108,400	S単 73号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8.900	m ²	428.4	(") 3,813	S単 91号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 24.400	本	1,830	(") 44,652	S単 17号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75,,	(") 25.000	個	133	(") 3,325	S単 18号
	合計				(") 160,190	
	単価				(") 1,451	
	官積算単価				1,602	合意率 0.905742
*** B単 - 22号 ***						
000022	排水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 100		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	(") 100.000	m	1,094	(") 109,400	S単 74号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 11.400	m ²	428.4	(") 4,884	S単 91号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 24.400	本	2,170	(") 52,948	S単 19号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100,,	(") 25.000	個	259	(") 6,475	S単 20号
	合計				(") 173,707	
	単価				(") 1,573	
	官積算単価				1,737	合意率 0.905584
*** B単 - 23号 ***						
000023	排水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 125		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 22.500	m ³	2,048	(") 46,080	S単 84号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100.000	m	2,239	(") 223,900	S単 59号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 125,,	(") 25.000	個	514	(") 12,850	S単 21号
SA0102	SP 積込(ルーズ)(基盤土戻し) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 21.000	m ³	236.2	(") 4,960	S単 79号
	合計				(") 287,790	
	単価				(") 2,607	
	官積算単価				2,878	合意率 0.905837
*** B単 - 24号 ***						
000024	水閘 75		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 75,,	(") 1.000	個	16,100	(") 16,100	S単 22号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 0.600	m ²	460.1	(") 276	S単 93号
	合計				(") 16,376	
	単価				(") 14,833	
	官積算単価				16,376	合意率 0.905776
*** B単 - 25号 ***						
000025	水閘 100		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 100,,	(") 1.000	個	24,700	(") 24,700	S単 23号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 0.600	m ²	460.1	(") 276	S単 93号
	合計				(") 24,976	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 22,623	
	官積算単価				24,976	合意率 0.905789
	*** B単 - 26号 ***					
000026	水閘 125		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 125,,	(") 1.000	個	45,600	45,600	S単 24号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 0.600	m ²	460.1	(") 276	S単 93号
	合 計				(") 45,876	
	単 価				(") 41,554	
	官積算単価				45,876	合意率 0.905789
	*** B単 - 27号 ***					
000027	会所樹設置工 B300×H420		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(") 1.000	基	3,419	(") 3,419	S単 110号
S02116	会所樹蓋付 B300×H420,,	(") 1.000	箇所	4,370	(") 4,370	S単 25号
	合 計				(") 7,789	
	単 価				(") 7,055	
	官積算単価				7,789	合意率 0.905764
	*** B単 - 28号 ***					
000028	端部保護資材 キャップ 50		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 50,,	(") 1.000	個	180	(") 180	S単 26号
	合 計				(") 180	
	単 価				(") 163	
	官積算単価				180	合意率 0.905555
	*** B単 - 29号 ***					
000029	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100× 100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100× 100,,	(") 1.000	個	656	(") 656	S単 27号
	合 計				(") 656	
	単 価				(") 594	
	官積算単価				656	合意率 0.905487
	*** B単 - 30号 ***					
000030	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125× 100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125× 100,,	(") 1.000	個	1,480	(") 1,480	S単 28号
	合 計				(") 1,480	
	単 価				(") 1,341	
	官積算単価				1,480	合意率 0.906081
	*** B単 - 31号 ***					
000031	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125× 125		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125× 125,,	(") 1.000	個	1,200	(") 1,200	S単 29号

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 1,200	
	単価				(") 1,087	
	官積算単価				1,200	合意率 0.905833
	*** B単 - 32号 ***					
000032	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°エルボ,径75mm用		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 75,,	(") 1,000	個	218	(") 218	S単 30号
	合計				(") 218	
	単価				(") 197	
	官積算単価				218	合意率 0.903669
	*** B単 - 33号 ***					
000033	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°エルボ,径100mm用		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 100,,	(") 1,000	個	434	(") 434	S単 31号
	合計				(") 434	
	単価				(") 393	
	官積算単価				434	合意率 0.905529
	*** B単 - 34号 ***					
000034	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インクリーザ),100mm×75mm		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100×75,,	(") 1,000	個	245	(") 245	S単 32号
	合計				(") 245	
	単価				(") 222	
	官積算単価				245	合意率 0.906122
	*** B単 - 35号 ***					
000035	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インクリーザ),125mm×100mm		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 125×100,,	(") 1,000	個	358	(") 358	S単 33号
	合計				(") 358	
	単価				(") 324	
	官積算単価				358	合意率 0.905027
	*** B単 - 36号 ***					
000036	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75,L=100		個		(") 40,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 1,000	本	1,830	(") 1,830	S単 17号
	合計				(") 1,830	
	単価				(") 42	
	官積算単価				46	合意率 0.913043
	*** B単 - 37号 ***					
000037	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100,L=1.0m		個		(") 4,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 1,000	本	2,170	(") 2,170	S単 19号
	合計				(") 2,170	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 492	
	官積算単価				543	合意率 0.906077
	*** B単 - 38号 ***					
000038	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100.L=200		個		(") 20,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 1.000	本	2,170	(") 2,170	S単 19号
	合 計				(") 2,170	
	単 価				(") 99	
	官積算単価				109	合意率 0.908256
	*** B単 - 39号 ***					
000039	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125.L=1.0m		個		(") 4,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,,	(") 1.000	本	4,990	(") 4,990	S単 34号
	合 計				(") 4,990	
	単 価				(") 1,130	
	官積算単価				1,248	合意率 0.905448
	*** B単 - 40号 ***					
000040	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125.L=200		個		(") 20,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,,	(") 1.000	本	4,990	(") 4,990	S単 34号
	合 計				(") 4,990	
	単 価				(") 226	
	官積算単価				250	合意率 0.904
	*** B単 - 41号 ***					
000041	継手資材(高密度ポリエチレン管) ダブル有孔管 75		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,,	(") 1.000	m	725	(") 725	S単 16号
	合 計				(") 725	
	単 価				(") 657	
	官積算単価				725	合意率 0.906206
	*** B単 - 42号 ***					
000042	田面排水工 落水口,タイプ2(道路横断部)		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 2.400	m3	2,048	(") 4,915	S単 84号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()	(") 1.800	m3	3,776	(") 6,797	S単 3号
S02116	落水口 H700,,	(") 10.000	個	12,400	(") 124,000	S単 35号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	3,419	(") 34,190	S単 110号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.100	m3	35,470	(") 3,547	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.600	m ²	8,463	(") 13,541	S単 106号
S02116	スクリーン 落水口用,,	(") 10.000	個	510	(") 5,100	S単 36号
	合 計				(") 192,090	
	単 価				(") 17,399	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				19,209	合意率 0.905773
	*** B単 - 43号 ***					
B02132	植生シート				(")	歩A
	センチビードグラス		m ²		1,000	当たり算出
S02116	植生シート工	(")			(")	
	センチビードグラス 材工共,	1.000	m ²	1,590	1,590	S単 37号
	合 計				1,590	
	単 価				(")	
	官積算単価				1,440	
	官積算単価				1,590	合意率 0.90566
	*** B単 - 44号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し				(")	歩A
	無筋コンクリート構造物		m ³		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	8,115	8,115	S単 52号
	合 計				8,115	
	単 価				(")	
	官積算単価				7,351	
	官積算単価				8,115	合意率 0.905853
	*** B単 - 45号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)				(")	歩A
	無筋コンクリート殻		m ³		1,000	当たり算出
S02123	建設廃材	(")			(")	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m ³	2,820	2,820	S単 48号
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m ³	1,329	1,329	S単 94号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				4,149	
	官積算単価				3,758	合意率 0.90576
	*** B単 - 46号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し				(")	歩A
	鉄筋コンクリート構造物		m ³		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	16,250	16,250	S単 53号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				16,250	合意率 0.905784
	*** B単 - 47号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)				(")	歩A
	鉄筋コンクリート殻		m ³		1,000	当たり算出
S02123	建設廃材	(")			(")	
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m ³	3,750	3,750	S単 49号
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m ³	1,648	1,648	S単 95号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				5,398	
	官積算単価				4,889	合意率 0.905705
	*** B単 - 48号 ***					
000048	石積み取壊し				(")	歩A
	練石積		m ³		1,000	当たり算出
S02052	石積類とりこわし	(")			(")	
	機械,練積,控 25cm以上60cm未満,なし	5.000	m ²	5,023	25,115	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	岩塊・玉石,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	281.6	282	S単 80号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 25,397	
	単価				(") 23,004	
	官積算単価				25,397	合意率 0.905776
	*** B単 - 49号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 練石積		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 練石積	(") 1.000	m3	2,820	(") 2,820	S単 50号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 1.000	m3	1,329	(") 1,329	S単 94号
	合計				(") 4,149	
	単価				(") 3,758	
	官積算単価				4,149	合意率 0.90576
	*** B単 - 50号 ***					
BA0202	舗装版破砕 アスファルト舗装版, t=15cm以下		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)	(") 1.000	m ²	1,625	(") 1,625	S単 87号
	合計				(") 1,625	
	単価				(") 1,472	
	官積算単価				1,625	合意率 0.905846
	*** B単 - 51号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト舗装版		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルト舗装版	(") 1.000	m3	2,350	(") 2,350	S単 51号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,5.5km以下,	(") 1.000	m3	4,739	(") 4,739	S単 96号
	合計				(") 7,089	
	単価				(") 6,421	
	官積算単価				7,089	合意率 0.905769
	*** B単 - 52号 ***					
BA0822	歩車道境界ブロック撤去		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし	(") 1.000	m	1,369	(") 1,369	S単 129号
	合計				(") 1,369	
	単価				(") 1,240	
	官積算単価				1,369	合意率 0.90577
	*** B単 - 53号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1.000	m3	8,115	(") 8,115	S単 52号
	合計				(") 8,115	
	単価				(") 7,351	
	官積算単価				8,115	合意率 0.905853
	*** B単 - 54号 ***					
BA0203	舗装版切断 t=10cm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	665.5	(") 666	歩A S単 97号 当たり算出
	合計				(") 666	
	単価				(") 603	
	官積算単価				666	合意率 0.905405
	*** B単 - 55号 ***					
BA0202	舗装版破砕 t=10cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)	(") 1.000	m ²	1,625	(") 1,625	S単 87号
	合計				(") 1,625	
	単価				(") 1,472	
	官積算単価				1,625	合意率 0.905846
	*** B単 - 56号 ***					
BA0103	床掘り		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 1.000	m ³	2,048	(") 2,048	S単 84号
	合計				(") 2,048	
	単価				(") 1,855.08	
	官積算単価				2,048	合意率 0.905802
	*** B単 - 57号 ***					
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 撤去, 600		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 撤去,600mm,-,なし,	(") 1.000	m	3,530	(") 3,530	S単 112号
	合計				(") 3,530	
	単価				(") 3,197	
	官積算単価				3,530	合意率 0.905665
	*** B単 - 58号 ***					
B01209	埋戻		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m ³	1,457	(") 1,457	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(") 1.000	m ³	451	(") 451	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(") 1.100	m ³	1,700	(") 1,870	S単 81号
	合計				(") 3,778	
	単価				(") 3,422.09	
	官積算単価				3,778	合意率 0.905794
	*** B単 - 59号 ***					
BA0302	コンクリート 間詰コンクリート,18-8-40H		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	(") 1.000	m ³	33,630	(") 33,630	S単 100号
	合計				(") 33,630	
	単価				(") 30,462	
	官積算単価				33,630	合意率 0.905798
	*** B単 - 60号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0303	型枠 間詰コンクリート		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	8,463	(") 8,463	S単 106号
	合計				(") 8,463	
	単価				(") 7,665.45	
	官積算単価				8,463	合意率 0.90579
	*** B単 - 61号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1.000	m ²	161.1	(") 161	S単 116号
	合計				(") 161	
	単価				(") 146	
	官積算単価				161	合意率 0.906832
	*** B単 - 62号 ***					
BA0803	下層路盤(車道・路肩部) t=15cm,RC40		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャリ RC-40	(") 1.000	m ²	743.4	(") 743	S単 117号
	合計				(") 743	
	単価				(") 673	
	官積算単価				743	合意率 0.905787
	*** B単 - 63号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) t=10cm,RM25		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ²	624.9	(") 625	S単 119号
	合計				(") 625	
	単価				(") 566	
	官積算単価				625	合意率 0.9056
	*** B単 - 64号 ***					
BA0807	基層(車道・路肩部) t=5cm,再生粗粒度アスコン(20)		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0841	SP 基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,再生粗粒度アスコン(20),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ各種,なし	(") 1.000	m ²	2,082	(") 2,082	S単 122号
	合計				(") 2,082	
	単価				(") 1,886	
	官積算単価				2,082	合意率 0.905859
	*** B単 - 65号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) t=5cm,再生密粒度アスコン(13)		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ混合物 (2.35t/m3),ｸﾞﾗﾝﾄﾞ各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(") 1.000	m ²	2,035	(") 2,035	S単 123号
	合計				(") 2,035	
	単価				(") 1,843	
	官積算単価				2,035	合意率 0.905651
	*** B単 - 66号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0804	下層路盤(歩道部)		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッツァン RC-40	(") 1.000	m ²	1,110	(") 1,110	S単 118号
	合計				(") 1,110	
	単価				(") 1,005	
	官積算単価				1,110	合意率 0.905405
	*** B単 - 67号 ***					
BA0806	上層路盤(歩道部)		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)	(") 1.000	m ²	988.2	(") 988	S単 121号
	合計				(") 988	
	単価				(") 895	
	官積算単価				988	合意率 0.90587
	*** B単 - 68号 ***					
BA0810	基層(歩道部)		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0844	SP 基層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,50mm,再生粗粒度アス(20),無し,	(") 1.000	m ²	2,680	(") 2,680	S単 126号
	合計				(") 2,680	
	単価				(") 2,428	
	官積算単価				2,680	合意率 0.90597
	*** B単 - 69号 ***					
BA0812	表層(歩道部)		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,,再生密粒度アス(13)	(") 1.000	m ²	2,904	(") 2,904	S単 127号
	合計				(") 2,904	
	単価				(") 2,630	
	官積算単価				2,904	合意率 0.905647
	*** B単 - 70号 ***					
000070	路面標示 白線 B=15cm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00034	区画線工材料(白線)B=15cm 溶解式(手動),実線,供用区間	(") 1.000	m	159	(") 159	T単 1号
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶解式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	(") 1.000	m	192	(") 192	S単 63号
	合計				(") 351	
	単価				(") 318	
	官積算単価				351	合意率 0.905982
	*** B単 - 71号 ***					
000071	路面標示 T字(W15cm換算)		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00035	区画線工材料(白線)B=15cm 溶解式(手動),記号,供用区間	(") 1.000	m	169	(") 169	T単 2号
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶解式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	(") 1.000	m	480	(") 480	S単 64号
	合計				(") 649	
	単価				(") 588	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)		

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				649	合意率 0.906009
	*** B単 - 72号 ***					
BA0820	歩車道境界ブロック		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置, B種(180/205×250×600), 無し, 有り, 無し, なし, 18-8-25 (高炉)	(") 1,000	m	5,564	(") 5,564	S単 128号
	合 計				(") 5,564	
	単 価				(") 5,040	
	官積算単価				5,564	合意率 0.905823
	*** B単 - 73号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1,000	m3	2,820	(") 2,820	S単 48号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,	(") 1,000	m3	1,329	(") 1,329	S単 94号
	合 計				(") 4,149	
	単 価				(") 3,758	
	官積算単価				4,149	合意率 0.90576
	*** B単 - 74号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(") 1,000	m3	3,750	(") 3,750	S単 49号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,	(") 1,000	m3	1,648	(") 1,648	S単 95号
	合 計				(") 5,398	
	単 価				(") 4,889	
	官積算単価				5,398	合意率 0.905705
	*** B単 - 75号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト舗装版		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルト舗装版	(") 1,000	m3	2,350	(") 2,350	S単 51号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(小規模土工), 無し, 5.5km以下,	(") 1,000	m3	4,739	(") 4,739	S単 96号
	合 計				(") 7,089	
	単 価				(") 6,421	
	官積算単価				7,089	合意率 0.905769
	*** B単 - 76号 ***					
BA0101	掘削		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準以外, -, -, -	(") 1,000	m3	2,492	(") 2,492	S単 77号
	合 計				(") 2,492	
	単 価				(") 2,257	
	官積算単価				2,492	合意率 0.905698
	*** B単 - 77号 ***					
B01206	養生土盛土		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 人力タコ	(") 1,000	m3	2,956	(") 2,956	S単 5号

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)			

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 2,956	
	単価				(") 2,678	
	官積算単価				2,956	合意率 0.905953
	*** B単 - 78号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(") 1.000	m ²	907.7	(") 908	S単 92号
	合計				(") 908	
	単価				(") 822	
	官積算単価				908	合意率 0.905286
	*** B単 - 79号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(") 1.000	m ²	460.1	(") 460	S単 93号
	合計				(") 460	
	単価				(") 417	
	官積算単価				460	合意率 0.906521
	*** B単 - 80号 ***					
B02132	植生シート センチビードグラス		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 センチビードグラス 材工共,	(") 1.000	m ²	1,590	(") 1,590	S単 37号
	合計				(") 1,590	
	単価				(") 1,440	
	官積算単価				1,590	合意率 0.90566
	*** B単 - 81号 ***					
000081	鉄筋コンクリートベンチフリウム BF-250		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	(") 2.100	m ³	312.8	(") 657	S単 85号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.600	m ³	287.5	(") 460	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ()	(") 1.500	m ³	2,384	(") 3,576	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.100	m ²	428.4	(") 1,328	S単 91号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,321	(") 33,210	S単 57号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリウム 2種 B250*L2000,,	(") 5.000	個	5,710	(") 28,550	S単 42号
	合計				(") 67,781	
	単価				(") 6,139	
	官積算単価				6,778	合意率 0.905724
	*** B単 - 82号 ***					
000082	ボックスカルバート(ベンチフリウム用) B250		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	(") 16.800	m ³	312.8	(") 5,255	S単 85号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 17.500	m ³	287.5	(") 5,031	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバク()	(") 15.700	m ³	2,002	(") 31,431	S単 7号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.600	m ²	428.4	(") 1,971	S単 91号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし	(") 10.000	m	29,700	(") 297,000	S単 109号
	合計				(") 340,688	
	単価				(") 30,859	
	官積算単価				34,069	合意率 0.905779
	*** B単 - 83号 ***					
000083	取水口(分水工) BF-250 目地材含む		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 2.000	m ³	312.8	(") 626	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.000	m ²	428.4	(") 1,285	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.600	m ³	287.5	(") 460	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	(") 1.400	m ³	2,384	(") 3,338	S単 6号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	3,824	(") 38,240	S単 111号
SO2116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 250 長1.0m,,	(") 10.000	個	4,990	(") 49,900	S単 43号
	合計				(") 93,849	
	単価				(") 8,501	
	官積算単価				9,385	合意率 0.905807
	*** B単 - 84号 ***					
000084	取水口(継手) BF-250		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.200	m ³	35,470	(") 7,094	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.400	m ²	8,463	(") 20,311	S単 106号
	合計				(") 27,405	
	単価				(") 2,483	
	官積算単価				2,741	合意率 0.905873
	*** B単 - 85号 ***					
000085	取水口(取水管) タイプ1 BF250		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 0.810	m ³	312.8	(") 253	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.340	m ²	428.4	(") 574	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 0.760	m ³	287.5	(") 219	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ()	(") 0.690	m ³	2,002	(") 1,381	S単 7号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 6.720	m	2,642	(") 17,754	S単 60号
SO2116	DV90°エルボ 径 150mm用,,	(") 10.000	個	1,580	(") 15,800	S単 44号
	合計				(") 35,981	
	単価				(") 3,259	
	官積算単価				3,598	合意率 0.90578
	*** B単 - 86号 ***					
000086	取水口(継手) BF-250(特殊)		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.020	m ³	35,470	(") 709	S単 99号

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		高知団地区画整理(その2)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.290	m ²	8,463	(") 2,454	S単 106号
	合計				(") 3,163	
	単価				(") 2,865	
	官積算単価				3,163	合意率 0.905785
	*** B単 - 87号 ***					
000087	取水口(取水管) 特殊 150		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 0.170	m ³	312.8	(") 53	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.360	m ²	428.4	(") 154	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 0.150	m ³	287.5	(") 43	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ()	(") 0.140	m ³	2,002	(") 280	S単 7号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 1.800	m	2,642	(") 4,756	S単 60号
S02116	DV90°エルボ 径 150mm用,,	(") 1.000	個	1,580	(") 1,580	S単 44号
	合計				(") 6,866	
	単価				(") 6,219	
	官積算単価				6,866	合意率 0.905767
	*** B単 - 88号 ***					
000088	合流樹 S1型-2(T-14)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1.700	m ³	277.9	(") 472	S単 86号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.200	m ²	428.4	(") 514	S単 91号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40-0mm	(") 1.200	m ²	1,329	(") 1,595	S単 98号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.300	m ³	35,470	(") 10,641	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 3.600	m ²	8,463	(") 30,467	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.300	m ³	236.2	(") 307	S単 78号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ()	(") 1.100	m ³	2,002	(") 2,202	S単 7号
	合計				(") 46,198	
	単価				(") 41,846	
	官積算単価				46,198	合意率 0.905796
	*** B単 - 89号 ***					
000089	屈曲工 15°タイプ, BF-250用		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m ³	35,470	(") 3,547	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.600	m ²	8,463	(") 5,078	S単 106号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.100	m ²	428.4	(") 43	S単 91号
	合計				(") 8,668	
	単価				(") 7,851	
	官積算単価				8,668	合意率 0.905745
	*** B単 - 90号 ***					
000090	管渠工 A300型,遠心力鉄筋コンクリート管		m		(") 10,000	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 13.700	m3	312.8	(") 4,285	S単 85号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 14.100	m3	287.5	(") 4,054	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()	(") 8.600	m3	2,002	(") 17,217	S単 7号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	(") 4.100	m3	1,457	(") 5,974	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 4.100	m3	600	(") 2,460	S単 10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.000	m ²	428.4	(") 857	S単 91号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 10.000	m	12,060	(") 120,600	S単 113号
	合計				(") 155,447	
	単価				(") 14,081	
	官積算単価				15,545	合意率 0.905821
	*** B単 - 91号 ***					
000091	シュート式落差工 BF-250、L=2000		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 4.300	m3	312.8	(") 1,345	S単 85号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.300	m3	287.5	(") 949	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 3.000	m3	2,384	(") 7,152	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.300	m ²	428.4	(") 1,842	S単 91号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 20.000	m	3,321	(") 66,420	S単 57号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B250*L2000,,	(") 10.000	個	5,710	(") 57,100	S単 42号
	合計				(") 134,808	
	単価				(") 12,211	
	官積算単価				13,481	合意率 0.905793
	*** B単 - 92号 ***					
000092	継手コンクリート BF250,シュート式落差工(上下部)		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.900	m3	35,470	(") 31,923	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 10.500	m ²	8,463	(") 88,862	S単 106号
	合計				(") 120,785	
	単価				(") 10,941	
	官積算単価				12,079	合意率 0.905786
	*** B単 - 93号 ***					
000093	張コンクリート t=0.1m,シュート式落差工部		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.500	m3	30,200	(") 45,300	S単 101号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2.000	m ²	4,805	(") 9,610	S単 107号
	合計				(") 54,910	
	単価				(") 4,974	
	官積算単価				5,491	合意率 0.905845
	*** B単 - 94号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)		

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000094	盛土 B 4.0m、現場発生土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	255.5	(") 256	S単 89号
	合計				(") 256	
	単価				(") 232	
	官積算単価				256	合意率 0.90625
	*** B単 - 95号 ***					
000095	盛土 4.0m>B 2.5m、現場発生土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1,000	m3	889.1	(") 889	S単 90号
	合計				(") 889	
	単価				(") 805	
	官積算単価				889	合意率 0.905511
	*** B単 - 96号 ***					
000096	盛土 2.5m>B 1.0m、現場発生土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	(") 1,000	m3	498	(") 498	S単 11号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1,100	m3	1,033	(") 1,136	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1,000	m3	1,457	(") 1,457	S単 4号
	合計				(") 3,091	
	単価				(") 2,800	
	官積算単価				3,091	合意率 0.905855
	*** B単 - 97号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1,000	m ²	907.7	(") 908	S単 92号
	合計				(") 908	
	単価				(") 822	
	官積算単価				908	合意率 0.905286
	*** B単 - 98号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1,000	m ²	460.1	(") 460	S単 93号
	合計				(") 460	
	単価				(") 417	
	官積算単価				460	合意率 0.906521
	*** B単 - 99号 ***					
B02132	植生シート センチビードグラス		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 センチビードグラス 材工共,,	(") 1,000	m ²	1,590	(") 1,590	S単 37号
	合計				(") 1,590	
	単価				(") 1,440	
	官積算単価				1,590	合意率 0.90566

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 100号 ***						
000100	アスファルト舗装 再生密粒度アスコン13 t-4cm, RM-25 t=10cm		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 路盤材(各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	(") 360.000	m ²	624.9	(") 224,964	S単 119号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	(") 350.000	m ²	1,701	(") 595,350	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	(") 9.300	m ³	1,033	(") 9,607	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, タンパ()	(") 8.400	m ³	2,384	(") 20,026	S単 8号
	合 計				(") 849,947	
	単 価				(") 7,698	
	官積算単価				8,499	合意率 0.905753
*** B単 - 101号 ***						
000101	農道・県道取付工 支線道路 再生密粒度アスコン13 t-4cm, RM-25 t=10cm		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 路盤材(各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	(") 225.000	m ²	624.9	(") 140,603	S単 119号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	(") 219.000	m ²	1,701	(") 372,519	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	(") 5.400	m ³	1,033	(") 5,578	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, タンパ()	(") 4.900	m ³	2,384	(") 11,682	S単 8号
	合 計				(") 530,382	
	単 価				(") 48,041	
	官積算単価				53,038	合意率 0.905784
*** B単 - 102号 ***						
000102	砂利舗装 B=3.0m, RC-40 t=10cm		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッチャン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, なし	(") 3.000	m ²	773	(") 2,319	S単 61号
	合 計				(") 2,319	
	単 価				(") 2,101	
	官積算単価				2,319	合意率 0.905993
*** B単 - 103号 ***						
000103	隅切工 RC-40, t=10cm		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッチャン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, なし	(") 4.000	m ²	773	(") 3,092	S単 61号
	合 計				(") 3,092	
	単 価				(") 2,801	
	官積算単価				3,092	合意率 0.905886
*** B単 - 104号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	(") 1.000	m ³	8,115	(") 8,115	S単 52号
	合 計				(") 8,115	
	単 価				(") 7,351	
	官積算単価				8,115	合意率 0.905853

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 105号 ***						
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 既設管撤去、400		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去、400mm、-,なし、	(") 1,000	m	3,530	(") 3,530	S単 114号
	合計				(") 3,530	
	単価				(") 3,197	
	官積算単価				3,530	合意率 0.905665
*** B単 - 106号 ***						
000106	合流桝 H=1.8m、グレーチング 2000*1700蓋付(2分割T-20* 11固定)		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-,、-	(") 26,000	m3	2,048	(") 53,248	S単 84号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物、バツカ(レン機能付)打設、計上する、-,、一般養生、-,、-,、なし、 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0,300	m3	33,970	(") 10,191	S単 102号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	(") 0,500	m ²	4,805	(") 2,403	S単 107号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バツカ(レン機能付)打設、計上する、-,、一般養生、-,、-,、なし、 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 4,800	m3	34,400	(") 165,120	S単 103号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	(") 30,000	m ²	9,405	(") 282,150	S単 108号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D16、一般構造物、10t未満、-,、無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満	(") 0,300	ton	165,012	(") 49,504	S単 55号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-,、無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満	(") 0,300	ton	167,072	(") 50,122	S単 56号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コバツク()	(") 17,000	m3	2,002	(") 34,034	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準以外)	(") 19,000	m3	1,700	(") 32,300	S単 81号
S05801	【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート鋼製、40kgを超え170kg/枚以下、なし、-,、-,、再利用撤去 を行わない	(") 2,000	枚	862	(") 1,724	S単 58号
S02116	ボルト固定式グレーチング蓋 2000×1700、2分割、T-20、受枠込、-	(") 1,000	式	531,000	(") 531,000	S単 45号
	合計				(") 1,211,796	
	単価				(") 1,097,635	
	官積算単価				1,211,796	合意率 0.905791
*** B単 - 107号 ***						
000107	管渠工 B400型、重圧管		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、なし	(") 20,800	m3	277.9	(") 5,780	S単 86号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	(") 20,300	m3	236.2	(") 4,795	S単 78号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コバツク()	(") 18,300	m3	2,002	(") 36,637	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5,500	m ²	428.4	(") 2,356	S単 91号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 5,500	m ²	1,329	(") 7,310	S単 98号
S03019	モルタル工 モルタル、床、20mm	(") 3,500	m ²	1,750	(") 6,125	S単 54号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,、一般養生、-,、有り、-,、18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 0,300	m3	30,410	(") 9,123	S単 104号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	(") 1,000	m ²	4,805	(") 4,805	S単 107号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付、600mm、遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)、なし、外圧管 1種	(") 10,000	m	7,006	(") 70,060	S単 115号
S02116	重圧管 400、L=2.0m、-	(") 5,000	本	31,800	(") 159,000	S単 46号
	合計				(") 305,991	
	単価				(") 27,716	
	官積算単価				30,599	合意率 0.905781

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 108号 ***						
000108	現場打取付工		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(レン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	33,970	(") 3,397	S単 102号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.100	m ²	4,805	(") 481	S単 107号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(レン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	33,760	(") 3,376	S単 105号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.300	m ²	8,463	(") 11,002	S単 106号
合 計					(") 18,256	
単 価					(") 16,536	
官積算単価					18,256	合意率 0.905784
*** B単 - 109号 ***						
000109	重力式擁壁		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(レン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	33,970	(") 3,397	S単 102号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.200	m ²	4,805	(") 961	S単 107号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(レン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.300	m3	33,760	(") 43,888	S単 105号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 6.200	m ²	9,405	(") 58,311	S単 108号
合 計					(") 106,557	
単 価					(") 96,518	
官積算単価					106,557	合意率 0.905787
*** B単 - 110号 ***						
BA0203	舗装版切断 t=5cm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,--, -	(") 1.000	m	665.5	(") 666	S単 97号
合 計					(") 666	
単 価					(") 603	
官積算単価					666	合意率 0.905405
*** B単 - 111号 ***						
BA0202	舗装版破碎 t=5cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破碎積込(小規模土工) 舗装版破碎積込(小規模土工)	(") 1.000	m ²	1,625	(") 1,625	S単 87号
合 計					(") 1,625	
単 価					(") 1,472	
官積算単価					1,625	合意率 0.905846
*** B単 - 112号 ***						
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) t=15cm, RM25		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,--, -,1層施工,なし,0mm,150mm	(") 1.000	m ²	785.3	(") 785	S単 120号
合 計					(") 785	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		高知団地区画整理(その2)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 711	
	官積算単価				785	合意率 0.905732
	*** B単 - 113号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) t=5cm,再生密度アスコン(13)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密度アスコン(13)	(") 1,000	m ²	2,132	(") 2,132	S単 125号
	合 計				(") 2,132	
	単 価				(") 1,931	
	官積算単価				2,132	合意率 0.905722
	*** B単 - 114号 ***					
000114	路面標示 白線 B=15cm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00034	区画線工材料(白線) B=15cm 溶解式(手動),実線,供用区間	(") 1,000	m	159	(") 159	T単 1号
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	(") 1,000	m	192	(") 192	S単 63号
	合 計				(") 351	
	単 価				(") 318	
	官積算単価				351	合意率 0.905982
	*** B単 - 115号 ***					
000115	道路付帯物設置工 9号支線農道終了点部,デリネータ		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 標準型,構造物取付用,両面反射 100以下,側壁用,10本未満,-,なし,使用し ない,-,	(") 1,000	本	6,807	(") 6,807	S単 62号
	合 計				(") 6,807	
	単 価				(") 6,166	
	官積算単価				6,807	合意率 0.905832
	*** B単 - 116号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1,000	m ³	2,820	(") 2,820	S単 48号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とくわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 1,000	m ³	1,329	(") 1,329	S単 94号
	合 計				(") 4,149	
	単 価				(") 3,758	
	官積算単価				4,149	合意率 0.90576
	*** B単 - 117号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(") 1,000	m ³	3,750	(") 3,750	S単 49号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とくわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 1,000	m ³	1,648	(") 1,648	S単 95号
	合 計				(") 5,398	
	単 価				(") 4,889	
	官積算単価				5,398	合意率 0.905705

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 118号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト舗装版		m3		()	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルト舗装版	() 1.000	m3	2,350	() 2,350	S単 51号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,5.5km以下,	() 1.000	m3	4,739	() 4,739	S単 96号
	合計				() 7,089	
	単価				() 6,421	
	官積算単価				7,089	合意率 0.905769
*** B単 - 119号 ***						
B19021	交通誘導警備員		人		() 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	() 1.000	人	13,872	() 13,872	S単 13号
	合計				() 13,872	
	単価				() 12,565	
	官積算単価				13,872	合意率 0.905781
*** B単 - 120号 ***						
B19001	重建設機械分解・組立・輸送		台		() 1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) アルド-ザ(リッパ装置付含む),普通21t級以下,運搬-組立-分解-運搬,基地と 現場の移動,,なし	() 1.000	台	468,820	() 468,820	S単 76号
	合計				() 468,820	
	単価				() 424,653	
	官積算単価				468,820	合意率 0.905791
*** B単 - 121号 ***						
000121	作付面積測量		ha		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	作付面積測量	() 1.000	ha	83,799	() 83,799	S単 47号
	合計				() 83,799	
	単価				() 75,904	
	官積算単価				83,799	合意率 0.905786
*** B単 - 122号 ***						
000122	購入土 山土(客土用)		m3		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	購入土	(0.000) 1.200	m3	1,850	(0) 2,220	S単 136号
	合計				(0) 2,220	
	単価				(0) 2,011	
	官積算単価				2,220	合意率 0.905757
*** B単 - 123号 ***						
000123	ほ場整備工(表土扱い+基盤造成)		ha		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
T00036	ほ場整備工(表土扱い+基盤造成)(ICT)	(0.000) 1.000	ha	2,415,849	(0) 2,415,849	T単 3号
	合計				(0) 2,415,849	
	単価				(0) 2,188,172	
	官積算単価				2,415,849	合意率 0.905757

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 124号 ***						
000124	畦畔工 管理畦畔 KA		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 なし	(0.000) 49.000	m ²	558	(0) 27,342	S単 154号
SA0152	SP 法面整形 切土部、なし、は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 49.000	m ²	907.7	(0) 44,477	S単 92号
	合 計				(0) 71,819	
	単 価				(0) 651	
	官積算単価				718	合意率 0.905757
*** B単 - 125号 ***						
000125	田面排水工 排水管、タイプ2(道路横断面)		m		(0.000)m 58.200 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、なし	(0.000) 27.900	m ³	2,048	(0) 57,139	S単 84号
S01041	人工土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンパクタ()	(0.000) 26.600	m ³	3,394	(0) 90,280	S単 130号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP、150mm、片受直管型、付、4.0m管、0箇所	(0.000) 58.200	m	4,556	(0) 265,159	S単 152号
	合 計				(0) 412,578	
	単 価				(0) 6,421	
	官積算単価				7,089	合意率 0.905757
*** B単 - 126号 ***						
000126	塩ビ管用継手材 CU11°エルボ 150		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用継手 CU11°エルボ 150,,	(0.000) 1.000	個	3,660	(0) 3,660	S単 138号
	合 計				(0) 3,660	
	単 価				(0) 3,315	
	官積算単価				3,660	合意率 0.905757
*** B単 - 127号 ***						
000127	塩ビ管用継手材 CU22°エルボ 150		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用継手 CU22°エルボ 150,,	(0.000) 1.000	個	3,660	(0) 3,660	S単 139号
	合 計				(0) 3,660	
	単 価				(0) 3,315	
	官積算単価				3,660	合意率 0.905757
*** B単 - 128号 ***						
000128	塩ビ管用継手材 CU30°エルボ 150		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用継手 CU30°エルボ 150,,	(0.000) 1.000	個	3,660	(0) 3,660	S単 140号
	合 計				(0) 3,660	
	単 価				(0) 3,315	
	官積算単価				3,660	合意率 0.905757
*** B単 - 129号 ***						
000129	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV45°エルボ 150		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°エルボ 150,,	(0.000) 1.000	個	1,280	(0) 1,280	S単 141号
	合 計				(0) 1,280	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		高知団地区画整理(その2)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				1,159	合意率
					1,280	0.905757
*** B単 - 130号 ***						
000130	コンクリート巻立てヒューム管 撤去, 600		m		(0.000)m 9,500	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(0.000) 6.800	m3	18,520	(0) 125,936	S単 151号
	合 計				(0) 125,936	
	単 価				(0) 12,007	
	官積算単価				13,256	合意率 0.905757
*** B単 - 131号 ***						
BA0302	コンクリート 間詰コンクリート,18-8-40		m3		(0.000)m3 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	(0.000) 1.000	m3	32,360	(0) 32,360	S単 180号
	合 計				(0) 32,360	
	単 価				(0) 29,310	
	官積算単価				32,360	合意率 0.905757
*** B単 - 132号 ***						
000132	コンクリート畦畔復旧工 9号支線道路側		m		(0.000)m 0.950	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(0.000) 0.050	m ²	1,191	(0) 60	S単 179号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.300	m ²	4,805	(0) 6,247	S単 107号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.150	m3	27,220	(0) 4,083	S単 181号
	合 計				(0) 10,390	
	単 価				(0) 9,906	
	官積算単価				10,937	合意率 0.905757
*** B単 - 133号 ***						
000133	コンクリート畦畔復旧工 4号支線用水路側		m		(0.000)m 2,250	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(0.000) 0.110	m ²	1,191	(0) 131	S単 179号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 3.900	m ²	4,805	(0) 18,740	S単 107号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.460	m3	27,220	(0) 12,521	S単 181号
	合 計				(0) 31,392	
	単 価				(0) 12,637	
	官積算単価				13,952	合意率 0.905757
*** B単 - 134号 ***						
000134	埋戻		m3		(0.000)m3 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツタ()	(0.000) 1.000	m3	2,002	(0) 2,002	S単 131号
	合 計				(0) 2,002	
	単 価				(0) 1,812	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				2,002	合意率 0.905156
	*** B単 - 135号 ***					
000135	掘削		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	325.7	(0) 326	S単 173号
	合計				(0) 326	
	単価				(0) 295	
	官積算単価				326	合意率 0.905692
	*** B単 - 136号 ***					
000136	盛土 B 4.0m、採取土、搬入土		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	255.5	(0) 256	S単 89号
	合計				(0) 256	
	単価				(0) 232	
	官積算単価				256	合意率 0.905692
	*** B単 - 137号 ***					
000137	盛土 B 4.0m、購入土		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
S02116	購入土	(0.000) 1.300	m3	1,850	(0) 2,405	S単 142号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	255.5	(0) 256	S単 89号
	合計				(0) 2,661	
	単価				(0) 2,410	
	官積算単価				2,661	合意率 0.905692
	*** B単 - 138号 ***					
000138	盛土 4.0m>B 2.5m、購入土		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
S02116	購入土	(0.000) 1.300	m3	1,850	(0) 2,405	S単 142号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	889.1	(0) 889	S単 90号
	合計				(0) 3,294	
	単価				(0) 2,983	
	官積算単価				3,294	合意率 0.905692
	*** B単 - 139号 ***					
000139	盛土 路肩部 購入土		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
S02116	購入土	(0.000) 1.300	m3	1,850	(0) 2,405	S単 136号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.100	m3	1,033	(0) 1,136	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()	(0.000) 1.000	m3	2,384	(0) 2,384	S単 132号
	合計				(0) 5,925	
	単価				(0) 5,366	
	官積算単価				5,925	合意率 0.905692
	*** B単 - 140号 ***					
000140	重力式擁壁		式		(0.000)	歩A 1.000 式 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(レン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100			(0) 33,970	(0) 3,397 S単 102号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.200			(0) 4,805	(0) 961 S単 107号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(レン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.900			(0) 33,760	(0) 64,144 S単 105号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 5.700			(0) 9,405	(0) 53,609 S単 108号
	合計				(0) 122,111	(0) 110,595
	単価					合意率 0.905692
	官積算単価				122,111	
	*** B単 - 141号 ***					
000141	既設擁壁復旧				(0.000)式	歩A 1.000 式 当たり算出
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(レン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.040			(0) 33,970	(0) 1,359 S単 102号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.100			(0) 4,805	(0) 481 S単 107号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(レン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.200			(0) 33,760	(0) 6,752 S単 105号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.800			(0) 9,405	(0) 16,929 S単 108号
	合計				(0) 25,521	(0) 23,114
	単価					合意率 0.905692
	官積算単価				25,521	
	*** B単 - 142号 ***					
000142	管渠工 ダブ無孔管 700				(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 12.000			(0) 428.4	(0) 5,141 S単 178号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 7.200			(0) 287.5	(0) 2,070 S単 175号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 6.500			(0) 2,002	(0) 13,013 S単 131号
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし	(0.000) 10.000			(0) 31,583	(0) 315,830 S単 153号
	合計				(0) 336,054	(0) 30,436
	単価					合意率 0.905692
	官積算単価				33,605	
	*** B単 - 143号 ***					
000143	仮置土採取 建設発生土受入地 田野上方東団地~現場へ搬入				(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000			(0) 236.2	(0) 236 S単 176号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(0.000) 1.000			(0) 1,062	(0) 1,062 S単 177号
	合計				(0) 1,298	(0) 1,176
	単価					合意率 0.905692
	官積算単価				1,298	
	*** B単 - 144号 ***					
000144	排水ポンプ(仮設) 0以上~7未満,作業時排水				(0.000)箇所 7.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		高知団地区画整理(その2)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 13-2番ほ場 3.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000			(0) 16,759	
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 13-2番ほ場 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所		(0) 16,061	S単 157号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 13-3番ほ場 1.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	(0.000) 2.000			(0) 11,054	
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 13-3番ほ場 口径 50mm,なし	(0.000) 2.000	箇所		(0) 32,122	S単 165号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 13-7番ほ場 4.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000			(0) 22,286	
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 13-7番ほ場 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所		(0) 16,061	S単 159号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 13-10番ほ場 3.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000			(0) 16,759	
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 13-10番ほ場 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所		(0) 16,061	S単 166号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 11-1番ほ場 1.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000			(0) 5,527	
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 11-1番ほ場 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所		(0) 16,061	S単 167号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 11-3番ほ場 1.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000			(0) 5,527	
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 11-3番ほ場 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所		(0) 16,061	S単 160号
	合計				190,339	
	単価				(0)	
	官積算単価				27,191	合意率 0.905938
	*** B単 - 145号 ***					
000145	排水ポンプ(仮設) 0~7未満,常時排水,9号支線道路終了点部		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 38.常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000			(0) 297,751	
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所		(0) 16,061	S単 163号
	合計				(0)	
	単価				313,812	
	官積算単価				(0)	合意率 0.905938
	*** B単 - 146号 ***					
000146	排水ポンプ(仮設) 7~30未満,常時排水,9号支線道路終了点部		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 17.常時排水,7以上~30未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000			(0) 185,285	
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし	(0.000) 1.000	箇所		(0) 46,918	S単 164号
	合計				(0)	
	単価				232,203	
	官積算単価				(0)	合意率 0.905938
	*** B単 - 147号 ***					
000147	歩掛調査 ほ場整備工(ICT施工)		式		(0.000)式 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査 ほ場整備工(ICT施工),,	(0.000) 1.000			(0) 140,000	
	合計				(0)	
	単価				140,000	
	官積算単価				140,000	合意率 1
	*** B単 - 148号 ***					
000148	諸経費動向調査		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	諸経費動向調査	(0.000) 1.000			(0) 66,000	
	合計				(0)	
	単価				66,000	
	官積算単価				66,000	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 66,000	
	官積算単価				66,000	合意率 1
	*** B単 - 149号 ***					
000149	現場環境改善費 快適トイレ		式		(0.000)式 1.000 ha	歩A 当たり算出
S02116	現場環境改善費 快適トイレ	(0.000) 1.000	式	372,300	(0) 372,300	S単 145号
	合 計				(0) 372,300	
	単 価				(0) 372,300	
	官積算単価				372,300	合意率 1
	*** B単 - 150号 ***					
000150	作付面積測量		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S02116	作付面積測量1	(0.000) 1.000	ha	85,403	(0) 85,403	S単 146号
	合 計				(0) 85,403	
	単 価				(0) 85,403	
	官積算単価				85,403	合意率 1
	*** B単 - 151号 ***					
000151	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	3次元起工測量	(0.000) 1.000	式	1,365,746	(0) 1,365,746	S単 147号
S02116	3次元設計データ作成	(0.000) 1.000	式	846,389	(0) 846,389	S単 148号
	合 計				(0) 2,212,135	
	単 価				(0) 2,212,135	
	官積算単価				2,212,135	合意率 1
	*** B単 - 152号 ***					
000152	3次元出来形管理・3次元データ納品		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	3次元出来形管理	(0.000) 1.000	式	382,771	(0) 382,771	S単 149号
S02116	3次元データ納品	(0.000) 1.000	式	1,770,998	(0) 1,770,998	S単 150号
	合 計				(0) 2,153,769	
	単 価				(0) 2,153,769	
	官積算単価				2,153,769	合意率 1

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理 (その 2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	331		歩A・単A
S01034	*** S単 - 2号 *** 不整地運搬 不整地運搬 180m以下		m3	440		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ()		m3	3,776		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,457		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ		m3	2,956		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()		m3	2,384		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,002		歩A・単A
S01041	*** S単 - 8号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンパ()		m3	2,384		歩A・単A
S01082	*** S単 - 9号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,なし		m3	451		歩A・単A
S01082	*** S単 - 10号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし		m3	600		歩A・単A
S01082	*** S単 - 11号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0-4.0ton,なし		m3	498		歩A・単A
S02052	*** S単 - 12号 *** 石種類とりこわし 石種類とりこわし 機械,練種,控 25cm以上60cm未満,なし		m ²	5,023		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	13,872		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50,,		m	420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,20-5mm,,		m3	4,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,,		m	725		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,830		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75,,		個	133		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本	2,170		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100,,		個	259		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 125,,		個	514		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 水平水閘					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理 (その2) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	水平水閘 75,, *** S単 - 23号 ***		個	16,100		歩A・単A
S02116	水平水閘 100,, *** S単 - 24号 ***		個	24,700		歩A・単A
S02116	水平水閘 125,, *** S単 - 25号 ***		個	45,600		歩A・単A
S02116	会所樹蓋付 会所樹蓋付 B300×H420,, *** S単 - 26号 ***		箇所	4,370		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 キャップ 50,, *** S単 - 27号 ***		個	180		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100×100,, *** S単 - 28号 ***		個	656		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125×100,, *** S単 - 29号 ***		個	1,480		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125×125,, *** S単 - 30号 ***		個	1,200		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ径 75,, *** S単 - 31号 ***		個	218		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ径 100,, *** S単 - 32号 ***		個	434		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100×75,, *** S単 - 33号 ***		個	245		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 125×100,, *** S単 - 34号 ***		個	358		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,, *** S単 - 35号 ***		本	4,990		歩A・単A
S02116	落水口 落水口 H700,, *** S単 - 36号 ***		個	12,400		歩A・単A
S02116	スクリーン スクリーン 落水口用,, *** S単 - 37号 ***		個	510		歩A・単A
S02116	植生シート工 植生シート工 セメントガス材工共,, *** S単 - 38号 ***		m ²	1,590		歩A・単A
S02116	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラス'-ズ'15~18% 白,, *** S単 - 39号 ***		kg	225		歩A・単A
S02116	ガラス'-ズ'(JIS R 3301) ガラス'-ズ'(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),, *** S単 - 40号 ***		kg	175		歩A・単A
S02116	接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,, *** S単 - 41号 ***		kg	470		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 H-10L給油,, *** S単 - 42号 ***		L	155		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B250*L2000,, *** S単 - 43号 ***		個	5,710		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 250 長1.0m,,		個	4,990		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		工事名 高知団地区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)		工事別工事名: 高知団地区画整理 (その2) 工事		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** DV90°エルボ DV90°エルボ 径 150mm用, ,		個	1,580		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** ボルト固定式グレーチング蓋 ボルト固定式グレーチング蓋 2000×1700、2分割、T-20、受枠込, ,		式	531,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 重圧管 重圧管 400, L=2.0m, ,		本	31,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 作付面積測量 作付面積測量		ha	83,799		歩A・単A
S02123	*** S単 - 48号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
S02123	*** S単 - 49号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750		歩A・単A
S02123	*** S単 - 50号 *** 建設廃材 建設廃材 練石積		m3	2,820		歩A・単A
S02123	*** S単 - 51号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルト舗装版		m3	2,350		歩A・単A
S02721	*** S単 - 52号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,115		歩A・単A
S02721	*** S単 - 53号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	16,250		歩A・単A
S03019	*** S単 - 54号 *** モルタル工 モルタル工 モルタル,床,20mm		m ²	1,750		歩A・単A
S03701	*** S単 - 55号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	165,012		歩A・単A
S03701	*** S単 - 56号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	167,072		歩A・単A
S05801	*** S単 - 57号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない		m	3,321		歩A・単A
S05801	*** S単 - 58号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コクート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない		枚	862		歩A・単A
S07021	*** S単 - 59号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,239		歩A・単A
S07021	*** S単 - 60号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,642		歩A・単A
S08042	*** S単 - 61号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クマヤク,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし		m ²	773		歩A・単A
S08705	*** S単 - 62号 *** 【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 標準型,構造物取付用,両面反射 100以下,側壁用,10本未満,-,なし,使用しない,-,-,		本	6,807		歩A・単A
S08801	*** S単 - 63号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし, ,		m	192		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08801	*** S単 - 64号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	480		歩A・単A
S10002	*** S単 - 65号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.39ha,0.013,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり		ha	932,802		歩A・単A
S10003	*** S単 - 66号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.39ha,0.013,2.00,粘性土・埴質土,少ない,あり		ha	1,328,463		歩A・単A
S10009	*** S単 - 67号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工あり		m ²	505		歩A・単A
S10018	*** S単 - 68号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,		m	21		歩A・単A
S10020	*** S単 - 69号 *** 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,		m ³	1,001		歩A・単A
S10032	*** S単 - 70号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φル管), 50~75mm		m	757		歩A・単A
S10032	*** S単 - 71号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m	812		歩A・単A
S10032	*** S単 - 72号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m	737		歩A・単A
S10032	*** S単 - 73号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m	1,084		歩A・単A
S10032	*** S単 - 74号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m	1,094		歩A・単A
S15004	*** S単 - 75号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	25		歩A・単A
S19001	*** S単 - 76号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置付含む),普通21t級以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,なし		台	468,820		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 77号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-		m ³	2,492		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 78号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満		m ³	236.2		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 79号 *** SP 積込(ルーズ)(基盤土戻し) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満		m ³	236.2		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 80号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m ³ 未満		m ³	281.6		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 81号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m ³	1,700		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 82号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m ³	287.5		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 83号 *** SP 積込(ルーズ)					

事業名 道前平野農地整備事業		数量		単価	金額	備考
工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)		名称(規格)		単位		
工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 84号 ***		m3	1,033		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, *** S単 - 85号 ***		m3	2,048		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 86号 ***		m3	312.8		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単 - 87号 ***		m3	277.9		歩A・単A
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工) *** S単 - 88号 ***		m ²	1,625		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,兀ツ鈎山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下 *** S単 - 89号 ***		m3	383.4		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 90号 ***		m3	255.5		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,なし *** S単 - 91号 ***		m3	889.1		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 92号 ***		m ²	428.4		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 93号 ***		m ²	907.7		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 94号 ***		m ²	460.1		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単 - 95号 ***		m3	1,329		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単 - 96号 ***		m3	1,648		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,5.5km以下, *** S単 - 97号 ***		m3	4,739		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 98号 ***		m	665.5		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm *** S単 - 99号 ***		m ²	1,329		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65% *** S単 - 100号 ***		m3	35,470		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリ各種 *** S単 - 101号 ***		m3	33,630		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65% *** S単 - 102号 ***		m3	30,200		歩A・単A
SA0311	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,兀ツ鈎(ルーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,970		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		数量		単価	金額	備考
工事名 高知団地区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)		名称(規格)		単位		
工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事						
SA0311	*** S単 - 103号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			m3	34,400	歩A・単A
SA0311	*** S単 - 104号 *** 均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%			m3	30,410	歩A・単A
SA0311	*** S単 - 105号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			m3	33,760	歩A・単A
SA0312	*** S単 - 106号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物			m ²	8,463	歩A・単A
SA0312	*** S単 - 107号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			m ²	4,805	歩A・単A
SA0312	*** S単 - 108号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			m ²	9,405	歩A・単A
SA0521	*** S単 - 109号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,なし			m	29,700	歩A・単A
SA0551	*** S単 - 110号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			基	3,419	歩A・単A
SA0551	*** S単 - 111号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし			基	3,824	歩A・単A
SA0706	*** S単 - 112号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,600mm,-,なし,			m	3,530	歩A・単A
SA0706	*** S単 - 113号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			m	12,060	歩A・単A
SA0706	*** S単 - 114号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,400mm,-,なし,			m	3,530	歩A・単A
SA0706	*** S単 - 115号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			m	7,006	歩A・単A
SA0831	*** S単 - 116号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			m ²	161.1	歩A・単A
SA0832	*** S単 - 117号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40			m ²	743.4	歩A・単A
SA0833	*** S単 - 118号 *** SP 下層路盤 (歩道部) SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40			m ²	1,110	歩A・単A
SA0834	*** S単 - 119号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			m ²	624.9	歩A・単A
SA0834	*** S単 - 120号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm			m ²	785.3	歩A・単A
SA0835	*** S単 - 121号 *** SP 上層路盤 (歩道部) SP 上層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,路盤材 (各種)			m ²	988.2	歩A・単A
SA0841	*** S単 - 122号 *** SP 基層 (車道・路肩部) SP 基層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,再生粗粒度ｱｽﾌﾟﾙ(20),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ各種,なし			m ²	2,082	歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
SA0843	*** S単 - 123号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),タックコート 各種,なし,再生 密粒度アスコン(13)			m ²	2,035		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 124号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ア スコン(13)			m ²	1,701		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 125号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再 生密粒度アスコン(13)			m ²	2,132		歩A・単A
SA0844	*** S単 - 126号 *** SP 基層(歩道部) SP 基層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,50mm,再生粗粒度アスコン(20),無し,			m ²	2,680		歩A・単A
SA0846	*** S単 - 127号 *** SP 表層(歩道部) SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各 種,,再生密粒度アスコン(13)			m ²	2,904		歩A・単A
SA0876	*** S単 - 128号 *** SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),無し,有り,無し,なし,,18-8-25(高炉)			m	5,564		歩A・単A
SA0878	*** S単 - 129号 *** SP 歩車道境界ブロック撤去 SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし			m	1,369		歩A・単A
S01041	*** S単 - 130号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ()			m ³	3,394		歩A・単A
S01041	*** S単 - 131号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ()			m ³	2,002		歩A・単A
S01041	*** S単 - 132号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,ﾀﾝﾊﾞ()			m ³	2,384		歩A・単A
S02115	*** S単 - 133号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役			人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S単 - 134号 *** 普通作業員 普通作業員			人	21,420		歩A・単A
S02115	*** S単 - 135号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)			人	25,704		歩A・単A
S02116	*** S単 - 136号 *** 購入土 購入土			m ³	1,850		歩A・単A
S02116	*** S単 - 137号 *** 軽油 軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油,,			L	155		歩A・単A
S02116	*** S単 - 138号 *** 塩ビ管用継手 塩ビ管用継手 CU11°エルボ 150,,			個	3,660		歩A・単A
S02116	*** S単 - 139号 *** 塩ビ管用継手 塩ビ管用継手 CU22°エルボ 150,,			個	3,660		歩A・単A
S02116	*** S単 - 140号 *** 塩ビ管用継手 塩ビ管用継手 CU30°エルボ 150,,			個	3,660		歩A・単A
S02116	*** S単 - 141号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°エルボ 150,,			個	1,280		歩A・単A
S02116	*** S単 - 142号 *** 購入土						

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	購入土		m3	1,850		歩A・単A
S02116	*** S単 - 143号 *** 歩掛調査					
	歩掛調査 ほ場整備工(ICT施工)		式	140,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 144号 *** 諸経費動向調査					
	諸経費動向調査		式	66,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 145号 *** 現場環境改善費					
	現場環境改善費 快適トイレ		式	372,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 146号 *** 作付面積測量1					
	作付面積測量1		ha	85,403		歩A・単A
S02116	*** S単 - 147号 *** 3次元起工測量					
	3次元起工測量		式	1,365,746		歩A・単A
S02116	*** S単 - 148号 *** 3次元設計データ作成					
	3次元設計データ作成		式	846,389		歩A・単A
S02116	*** S単 - 149号 *** 3次元出来形管理					
	3次元出来形管理		式	382,771		歩A・単A
S02116	*** S単 - 150号 *** 3次元データ納品					
	3次元データ納品		式	1,770,998		歩A・単A
S02721	*** S単 - 151号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	18,520		歩A・単A
S07021	*** S単 - 152号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所		m	4,556		歩A・単A
S07035	*** S単 - 153号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設					
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし		m	31,583		歩A・単A
S10009	*** S単 - 154号 *** 畦畔整形工					
	畦畔整形工 なし		m ²	558		歩A・単A
S16002	*** S単 - 155号 *** ブルドーザ[湿地・排対型(1次)]					
	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] ,7t級,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	39,078		歩A・単A
S16002	*** S単 - 156号 *** バックホウ[加圧型・排対型(1次)]					
	バックホウ[加圧型・排対型(1次)] ,標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	44,100		歩A・単A
S18006	*** S単 - 157号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 13-2番ほ場					
	排水ポンプ運転(小口径) 3,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし		箇所	16,759		歩A・単A
S18006	*** S単 - 158号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 13-3番ほ場					
	排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし		箇所	5,527		歩A・単A
S18006	*** S単 - 159号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 13-7番ほ場					
	排水ポンプ運転(小口径) 4,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし		箇所	22,286		歩A・単A
S18006	*** S単 - 160号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 13-10番ほ場					
	排水ポンプ運転(小口径) 3,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし		箇所	16,759		歩A・単A
S18006	*** S単 - 161号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 11-1番ほ場					
	排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし		箇所	5,527		歩A・単A
S18006	*** S単 - 162号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 11-3番ほ場					
	排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし		箇所	5,527		歩A・単A
S18006	*** S単 - 163号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理 (その2) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 38.常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり *** S単 - 164号 ***		箇所	297,751		歩A・単A
	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 17.常時排水,7以上~30未満,発動発電機,あり *** S単 - 165号 ***		箇所	185,285		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 13-2番ほ場 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし *** S単 - 166号 ***		箇所	16,061		歩A・単A
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 13-3番ほ場 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし *** S単 - 167号 ***		箇所	16,061		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 13-7番ほ場 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし *** S単 - 168号 ***		箇所	16,061		歩A・単A
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 13-10番ほ場 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし *** S単 - 169号 ***		箇所	16,061		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 11-1番ほ場 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし *** S単 - 170号 ***		箇所	16,061		歩A・単A
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 11-3番ほ場 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし *** S単 - 171号 ***		箇所	16,061		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし *** S単 - 172号 ***		箇所	16,061		歩A・単A
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,なし *** S単 - 173号 ***		箇所	46,918		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単 - 174号 ***		m3	325.7		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 175号 ***		m3	1,033		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 176号 ***		m3	287.5		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 177号 ***		m3	236.2		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下 *** S単 - 178号 ***		m3	1,062		歩A・単A
	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 179号 ***		m ²	428.4		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単 - 180号 ***		m ²	1,191		歩A・単A
	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単 - 181号 ***		m3	32,360		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** T単 - 1号 ***		m3	27,220		歩A・単A
	区画線工材料 (白線) B=15cm 溶解式 (手動),実線,供用区間		m	159		歩A・単A

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		高知団地区画整理(その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	155	21,700	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				80,021	算出数量 242.000 m3
	単価		m3		331	
*** S単 - 2号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	155	21,700	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				80,021	算出数量 182.000 m3
	単価		m3		440	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,420	28,489	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合計				37,759	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,776	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
	合計				14,566	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,457	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)		

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 人力タコ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.380	人	21,420	29,560	
	合計				29,560	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,956	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し タンバ()		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合計				23,836	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,384	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コバ()		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				20,019	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,002	
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し タンバ()		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合計				23,836	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,384	
	*** S単 - 9号 ***					
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		高知団地区画整理(その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,550	10,480	
P34029	軽油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				38,819	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		451	
	*** S単 - 10号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,000	4,320	
P34029	軽油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				29,990	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		600	
	*** S単 - 11号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,550	10,480	
P34029	軽油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				38,819	算出数量 78.000 m3
	単価		m3		498	
	*** S単 - 12号 ***					
S02052	石積類とりこわし		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	機械		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別区分	練積		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	控 25cm以上60cm未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分	なし				
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
Y00004	諸雑費	0.050		8,427	421	
M12225	大型ブレーカ(ﾊﾞｰｽｼﾝｸﾞ含まず)[油圧式] 1300kg級	1.600	時間	5,340	8,544	
M02035	バックホ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.600	時間	4,220	6,752	
R01021	運転手(特殊) 取壊用	0.400	人	25,704	10,282	
P34029	軽油	24.000	L	155	3,720	
M02100	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	時間	5,390	5,390	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手 (特殊) 集積用	0.170	人	25,704	4,370	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	15.000	L	155	2,325	
	合計				50,231	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		5,023	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B 交通誘導警備員 B		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基 (D2)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	13,872	13,872	
	合計				13,872	算出数量 1.000 人
	単価				13,872	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50, ,		m		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96101		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96101	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50	1.000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1.000 各単位
	単価				420	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 .20 ~ 5mm,		m ³		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J96002		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
J96002	コンクリート用砕石 20 ~ 5mm	1.000	m ³	4,200	4,200	
	合計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,200	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75, ,		m		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96102		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96102	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75	1.000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1.000 各単位
	単価				725	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩 A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,830	1,830	
	合計				1,830	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,830	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75	1.000	個	133	133	
	合計				133	算出数量 1.000 各単位
	単価				133	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05038		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,170	2,170	
	合計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,170	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100	1.000	個	259	259	
	合計				259	算出数量 1.000 各単位
	単価				259	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 125,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 125	1.000	個	514	514	
	合計				514	算出数量 1.000 各単位
	単価				514	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 22号 ***						
S02116	水平水閘		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96109	水平水閘 75	1.000	個	16,100	16,100	
	合計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,100	
*** S単 - 23号 ***						
S02116	水平水閘		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96110	水平水閘 100	1.000	個	24,700	24,700	
	合計				24,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,700	
*** S単 - 24号 ***						
S02116	水平水閘		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96111	水平水閘 125	1.000	個	45,600	45,600	
	合計				45,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,600	
*** S単 - 25号 ***						
S02116	会所樹蓋付		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	会所樹蓋付 B300×H420,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96116	会所樹蓋付 B300×H420	1.000	箇所	4,370	4,370	
	合計				4,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,370	
*** S単 - 26号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96108	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 50	1.000	個	180	180	
	合計				180	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				180	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90° Y 100 x 100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96008				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96008	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90° Y 100 x 100	1.000	個	656	656	
	合 計				656	算出数量 1,000 各単位
	単 価				656	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90° Y 125 x 100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96009				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96009	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90° Y 125 x 100	1.000	個	1,480	1,480	
	合 計				1,480	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,480	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90° Y 125 x 125,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96010				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96010	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90° Y 125 x 125	1.000	個	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90° エルボ 径 75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96016				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96016	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90° エルボ 径 75	1.000	個	218	218	
	合 計				218	算出数量 1,000 各単位
	単 価				218	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90° エルボ 径 100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96017				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)					
工事別工事名	高知団地区画整理(その2)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96017	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 100	1.000	個	434	434	
	合計				434	算出数量 1.000 各単位
	単価				434	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100 x 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100 x 75	1.000	個	245	245	
	合計				245	算出数量 1.000 各単位
	単価				245	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 125 x 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96023	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 125 x 100	1.000	個	358	358	
	合計				358	算出数量 1.000 各単位
	単価				358	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	1.000	本	4,990	4,990	
	合計				4,990	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,990	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	落水口		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	落水口 H700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96113	落水口 H700	1.000	個	12,400	12,400	
	合計				12,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,400	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	スクリーン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スクリーン 落水口用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96027	スクリーン 落水口用	1.000	個	510	510	
	合計				510	算出数量 1.000 各単位
	単価				510	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	植生シート工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工 セメントガラス 材工共			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96115	植生シート工 セメントガラス 材工共	1.000	m ²	1,590	1,590	
	合計				1,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,590	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラス'-ズ' 15~18% 白			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P35306	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラス'-ズ' 15~18% 白	1.000	kg	225	225	
	合計				225	算出数量 1.000 各単位
	単価				225	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	ガラス'-ズ' (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラス'-ズ' (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P35313	ガラス'-ズ' (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1.000	kg	175	175	
	合計				175	算出数量 1.000 各単位
	単価				175	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	接着用プライマ-		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマ- 区画線用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P35311	接着用プライマ- 区画線用	1.000	kg	470	470	
	合計				470	算出数量 1.000 各単位
	単価				470	
	*** S単 - 41号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)			

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 A 10-L給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P34029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油	1.000	L	155	155	
	A 10-L給油					
	合計				155	算出数量 1.000 各単位
	単価				155	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B250*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96119		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96119	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B250*L2000	1.000	個	5,710	5,710	
	合計				5,710	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,710	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工 250 長1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P13042		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P13042	鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工 250 長1.0m	1.000	個	4,990	4,990	
	合計				4,990	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,990	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	DV90° エルボ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	DV90° エルボ 径 150mm用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96072		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96072	DV90° エルボ 径 150mm用	1.000	個	1,580	1,580	
	合計				1,580	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,580	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	ボルト固定式グレーチング蓋		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボルト固定式グレーチング蓋 2000×1700、2分割、T-20、受枠込,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96284		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96284	ボルト固定式グレーチング蓋 2000×1700、2分割、T-20、受枠込	1.000	式	531,000	531,000	
	合計				531,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				531,000	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 高知団地区画整理 (その2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	重圧管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 400, L=2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96134		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96134	重圧管 400, L=2.0m	1.000	本	31,800	31,800	
	合計				31,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,800	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	作付面積測量		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作付面積測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96269		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96269	作付面積測量	1.000	ha	83,799	83,799	
	合計				83,799	算出数量 1.000 各単位
	単価				83,799	
	*** S単 - 48号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 2,820円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単 - 49号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 3,750円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,750	
	*** S単 - 50号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 練石積			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96117 練石積 2,820円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96117	建設廃材 練石積	1.000	m3	2,820	2,820	

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	高知団地区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)			

工事別工事名:高知団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単 - 51号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルト舗装版					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P52002				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	アスファルト舗装版				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	2,350円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P52002	建設廃材 アスファルト舗装版	1.000	m3	2,350	2,350	
	合計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,350	
	*** S単 - 52号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分	無筋				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)時間的制約	なし				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	機械				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,115	8,115	
	合計				8,115	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,115	
	*** S単 - 53号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分	有筋				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)時間的制約	なし				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	機械				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,250	16,250	
	合計				16,250	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		16,250	
	*** S単 - 54号 ***					
S03019	モルタル工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,20mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)モルタル区分	モルタル				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)施工区分	床				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)塗厚	20mm				深夜時間:0.0 週休:月単位
R02005	左官	0.450	人	27,336	12,301	
R01003	普通作業員	0.090	人	21,420	1,928	
Y00004	諸雑費	0.230		14,229	3,273	
	合計				17,502	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		1,750	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 55号 ***						
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295_D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	97,000	99,910	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合計				165,012	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		165,012	
*** S単 - 56号 ***						
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	99,000	101,970	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合計				167,072	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		167,072	
*** S単 - 57号 ***						
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,321	3,321	
	合計				3,321	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,321	
*** S単 - 58号 ***						
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,-		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	再利用撤去を行わない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価		1.000	枚	861.50	862
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		862
	*** S単 - 59号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m			10.000 m
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	125mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m		2.440	本	4,990	12,176
Y00004	雑材料費					244
R01001	土木一般世話役		0.020	人	12,176	2,681
R01002	特殊作業員		0.090	人	29,784	2,681
R01003	普通作業員		0.130	人	24,786	3,222
	合計		0.190	人	21,420	4,070
	単価			m		22,393
	*** S単 - 60号 ***					10.000 m
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m			10.000 m
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	150mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m		2.440	本	6,610	16,128
Y00004	雑材料費					323
R01001	土木一般世話役		0.020	人	16,128	2,681
R01002	特殊作業員		0.090	人	29,784	2,681
R01003	普通作業員		0.130	人	24,786	3,222
	合計		0.190	人	21,420	4,070
	単価			m		26,424
	*** S単 - 61号 ***					10.000 m
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²			100.000 m ²
	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)舗設材の種類別	再生クワツヤン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	RC-40		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)仕上がり厚さ	10cm				
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		高知団地区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)				
工事別工事名		高知団地区画整理 (その 2) 工事				
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)長期割引単価区分(貨料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.900	m3	2,300	27,370	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	0.620	人	21,420	13,280	
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油	15.000	L	155	2,325	
R01021	バックホウ給油	0.430	人	25,704	11,053	
F04062	振動ローザリ搭載式・コンパクト型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t	0.480	日	6,550	3,144	
P34029	軽油	4.200	L	155	651	
R01021	バックホウ給油	0.200	人	25,704	5,141	
	合 計				77,320	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		773	
	*** S単 - 62号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 標準型、構造物取付用、両面反射 100以下、側壁用、10本未満、なし、使用しない、-		本		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分	標準型				
	2)設置区分	構造物取付用				
	3)反射体区分	両面反射 100以下				
	4)規格	側壁用				
	5)施工規模	10本未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	なし				
	8)防塵型	使用しない				
	9)使用面	-				
A06081	視線誘導標設置(構造物) 両面反射・100以下・側壁用	1.150	本	5,919	6,807	
	合 計				6,807	算出数量 1.000 本
	単 価		本		6,807	
	*** S単 - 63号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置、溶融式(手動)、実線、15cm、なし、昼間施工、豪雪補正なし、		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	実線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	191.80	192	
	合 計				192	算出数量 1.000 m
	単 価		m		192	
	*** S単 - 64号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置、溶融式(手動)、矢印・記号・文字、15cm換算、なし、昼間施工、豪雪補正なし、		m		1,000	歩A 当たり算出
	時間的制約:なし					
	夜間制約作業時間:0.0					
	豪雪補正:なし					
	基本給時間:8.0					
	深夜時間:0.0					
	制約作業時間:0.0					
	冬期補正:なし					
	亜熱帯補正:なし					
	超勤時間:0.0					
	週休:月単位					

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名: 高知団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)規格 (区画線設置) 3)仕様 (区画線設置) 4)幅 (区画線設置) 5)時間的制約 (区画線設置) 6)施工区分 7)豪雪補正の有無 (区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工			深夜時間:0.0	週休:月単位	
A66087	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	479.70	480	
	合 計				480	算出数量 1.000 m
	単 価		m		480	
	*** S単 - 65号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.39ha, 0.013, はぎ取り戻し工 法(少ない), 15cm, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.39ha 0.013 はぎ取り戻し工法(少ない) 15cm あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	11.640	日	22,800	265,392	
P34029	軽油 バトド給油	694.000	L	155	107,570	
R01021	運転手(特殊)	5.340	人	25,704	137,259	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	29,784	53,611	
R01003	普通作業員	5.600	人	21,420	119,952	
F08012	バックホ[加型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	12.190	日	6,180	75,334	
P34029	軽油 バトド給油	292.000	L	155	45,260	
R01021	運転手(特殊)	4.960	人	25,704	127,492	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		931,870	932	
	合 計				932,802	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		932,802	
	*** S単 - 66号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.39ha, 0.013, 2.00, 粘性土・埴質土, 少ない, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W) 5)土質区分 6)障害物状況 7)長期割引単価区分(賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.39ha 0.013 2.00 粘性土・埴質土 少ない あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	10.730	日	22,800	244,644	
P34029	軽油 バトド給油	640.000	L	155	99,200	
R01021	運転手(特殊)	4.920	人	25,704	126,464	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,784	47,654	
R01003	普通作業員	5.400	人	21,420	115,668	
F08012	バックホ[加型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	34.080	日	6,180	210,614	
P34029	軽油 バトド給油	817.000	L	155	126,635	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	13.860	人	25,704	356,257	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,327,136	1,327	
	合計				1,328,463	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,328,463	
	*** S単 - 67号 ***					
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 あり 1)長期割引単価区分(賃料機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
		あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,784	5,957	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,420	10,710	
F08012	バックホウ[加-型・超低・排対型(〜3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	1.600	日	6,180	9,888	
P34029	軽油 バックホウ給油	40.000	L	155	6,200	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	25,704	17,736	
	合計				50,491	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		505	
	*** S単 - 68号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ11管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	機械 暗渠排水管(φ11管) 不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t 50m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27977	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0〜3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 バックホウ給油	16.000	L	155	2,480	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	21,420	16,493	
	合計				55,039	算出数量 2,580.000 m
	単価		m		21	
	*** S単 - 69号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,		m ³		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分	砕石 不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t 50m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27977	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0〜3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 バックホウ給油	16.000	L	155	2,480	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				38,546	算出数量 38.500 m ³
	単価		m ³		1,001	
	*** S単 - 70号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)			

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ-113管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(φ-113管) 50~75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
MO2041	バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	155	5,270	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,784	5,957	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,786	7,436	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	
	合計				121,110	算出数量 160.000 m
	単価		m		757	
	*** S単 - 71号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 50~75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
MO2041	バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	155	5,270	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,784	8,935	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,786	12,393	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	
	合計				129,045	算出数量 159.000 m
	単価		m		812	
	*** S単 - 72号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
MO2041	バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	155	5,270	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,784	8,935	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,786	12,393	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				107,625	算出数量 146.000 m
	単価		m		737	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 73号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)口径区分(mm)	50~75mm				深夜時間:0.0 週休:月単位
MO2041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	34.000	L	155	5,270	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役					
		0.300	人	29,784	8,935	
R01002	特殊作業員					
		0.500	人	24,786	12,393	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	21,420	42,840	
	合計				129,045	算出数量 119.000 m
	単価		m		1,084	
	*** S単 - 74号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)口径区分(mm)	100mm				深夜時間:0.0 週休:月単位
MO2041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	34.000	L	155	5,270	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役					
		0.300	人	29,784	8,935	
R01002	特殊作業員					
		0.500	人	24,786	12,393	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	21,420	42,840	
	合計				129,045	算出数量 118.000 m
	単価		m		1,094	
	*** S単 - 75号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)石礫・雑物除去	無				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
M35062	農用トラクタ[乗用・刈-刈型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	0.800	L	155	124	
R01022	運転手(一般)					
		0.060	人	23,154	1,389	
Y00004	諸雑費 14%					
		0.140		2,189	306	
	合計				2,495	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		25	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 76号 ***						
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルド・ザ(リッパ)装置付含む)、普通21t級以下、運搬～組立～分解～運搬、基地と現場の移動、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ブルド・ザ(リッパ)装置付含む) 普通21t級以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし				
R01002	特殊作業員	2.800	人	24,786	69,401	
F01086	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	2.100	日	54,500	114,450	
Y00004	運搬費等	1.550		183,851	284,969	
	合計				468,820	算出数量 1.000 台
	単価		台		468,820	
*** S単 - 77号 ***						
SA0101	SP 掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂、上記以外(小規模)、-、-、標準以外、-、-、-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準以外 - - -				
	単価		m3		2,492	
*** S単 - 78号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		236.2	
*** S単 - 79号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)(基盤土戻し)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		236.2	
*** S単 - 80号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石、土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		281.6	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1.700	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		287.5	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,033	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,048	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		312.8	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		277.9	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	舗装版破砕積込(小規模土工)				
	単 価		m ²		1,625	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		383.4	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		255.5	
	*** S単 - 90号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)		

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		889.1	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		428.4	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		907.7	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		460.1	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その2)工事(第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		1,329	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,648	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,5.5km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		4,739	
	*** S単 - 97号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		665.5	
	*** S単 - 98号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		1,329	
	*** S単 - 99号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,470	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
J96003	生コンクリート(早強H) 18-8-40、W/C65%		m3			材変
	単 価		m3		33,630	
	*** S単 - 101号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,200	
	*** S単 - 102号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バツ約(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バツ約(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,970	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 103号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - - 一般養生 - - - なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		34,400	
	*** S単 - 104号 ***					
SA0311	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,--,一般養生,--,有り,--,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - - 一般養生 - 有り - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,410	
	*** S単 - 105号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - - 一般養生 - - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,760	
	*** S単 - 106号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		8,463	
	*** S単 - 107号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,805	
	*** S単 - 108号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,405	
	*** S単 - 109号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し なし				
P96025	ボックスカルバート BF用、B250、L2000、T-14		個			材変
	単 価		m		29,700	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,419	
	*** S単 - 111号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,824	
	*** S単 - 112号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,600mm,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分	撤去 600mm - なし				
	単 価		m		3,530	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		12,060	
	*** S単 - 114号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,400mm,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分	撤去 400mm - なし				
	単 価		m		3,530	
	*** S単 - 115号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 600mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
P96071	重圧管 ゼ口円単価		本			材変
	単 価		m		7,006	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 116号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し、-.、なし、		m ²		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		161.1	
	*** S単 - 117号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m ²		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		743.4	
	*** S単 - 118号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m ²		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		1,110	
	*** S単 - 119号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 路盤材(各種)砕石材				
J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30~0mm		m ³			材変
	単 価		m ²		624.9	
	*** S単 - 120号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	高知団地区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)			

工事別工事名:高知団地区画整理 (その2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 150mm 路盤材 (各種) 砕石材				
J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30~0mm		m ³			材変
	単 価		m ²		785.3	
	*** S単 - 121号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) SP 上層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 路盤材 (各種)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 路盤材 (各種)				
J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30~0mm		m ³			材変
	単 価		m ²		988.2	
	*** S単 - 122号 ***					
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部) SP 基層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, 再生粗粒度アスコ(20), プライムコート各種, なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)材料 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコ(20) プライムコート各種 なし				
	単 価		m ²		2,082	
	*** S単 - 123号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), タックコート 各種, なし, 再生密粒度アスコ(13)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) タックコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		2,035	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理 (その2) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 124号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生 密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		1,701	
	*** S単 - 125号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各 種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		2,132	
	*** S単 - 126号 ***					
SA0844	SP 基層 (歩道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基層 (歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,50mm,再生粗粒度ｱｽﾌﾟ(20),無し ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)材料 4)瀝青材料種類	1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下 50mm 再生粗粒度ｱｽﾌﾟ(20) 無し				
	単 価		m ²		2,680	
	*** S単 - 127号 ***					
SA0846	SP 表層 (歩道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層 (歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),ﾌﾞ ﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		2,904	
	*** S単 - 128号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),無し,有り,無し,なし,,18-8- 25 (高炉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)ブロック規格	再利用設置 B種(180/205×250×600)				
	3)基礎碎石の有無	無し				
	4)均し基礎コンクリートの有無	有り				
	5)養生工の有無	無し				
	6)長期割引単価区分	なし				
	8)均し基礎コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
	単 価		m		5,564	
	*** S単 - 129号 ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)再利用区分 2)長期割引単価区分	再利用 なし				
	単 価		m		1,369	
	*** S単 - 130号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ`タ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	振動コバ`タ()				
R01002	特殊作業員		0.200 人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員		1.330 人	21,420	28,489	
Y00004	諸雑費 10%		0.100	4,957	496	
	合 計				33,942	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,394	
	*** S単 - 131号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバ`タ()				
R01002	特殊作業員		0.200 人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員		0.680 人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%		0.100	4,957	496	
	合 計				20,019	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,002	
	*** S単 - 132号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員		0.340 人	24,786	8,427	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合計				23,836	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,384	
	*** S単 - 133号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1.000 人
	単価				29,784	
	*** S単 - 134号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)				
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				21,420	算出数量 1.000 人
	単価				21,420	
	*** S単 - 135号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)				
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				25,704	算出数量 1.000 人
	単価				25,704	
	*** S単 - 136号 ***					
S02116	購入土		m3		1,000	歩A 当たり算出
	購入土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03208				
J03208	購入土	1.000	m3	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,850	
	*** S単 - 137号 ***					
S02116	軽油		L		1,000	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 バトール給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 バトール給油	1.000	L	155	155	
	合計				155	算出数量 1.000 各単位
	単価				155	
	*** S単 - 138号 ***					
S02116	塩ビ管用継手 塩ビ管用継手 CU11°エルボ 150		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96293		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96293	塩ビ管用継手 CU11°エルボ 150	1.000	個	3,660	3,660	
	合計				3,660	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,660	
	*** S単 - 139号 ***					
S02116	塩ビ管用継手 塩ビ管用継手 CU22°エルボ 150		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96294		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96294	塩ビ管用継手 CU22°エルボ 150	1.000	個	3,660	3,660	
	合計				3,660	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,660	
	*** S単 - 140号 ***					
S02116	塩ビ管用継手 塩ビ管用継手 CU30°エルボ 150		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96295		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96295	塩ビ管用継手 CU30°エルボ 150	1.000	個	3,660	3,660	
	合計				3,660	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,660	
	*** S単 - 141号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°エルボ 150		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96296		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96296	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°エルボ 150	1.000	個	1,280	1,280	
	合計				1,280	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,280	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 142号 ***						
S02116	購入土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	購入土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03208	購入土	1.000	m3	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,850	
*** S単 - 143号 ***						
S02116	歩掛調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 ほ場整備工(ICT施工)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96285		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96285	歩掛調査 ほ場整備工(ICT施工)	1.000	式	140,000	140,000	
	合計				140,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				140,000	
*** S単 - 144号 ***						
S02116	諸経費動向調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96286		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96286	諸経費動向調査	1.000	式	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,000	
*** S単 - 145号 ***						
S02116	現場環境改善費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	現場環境改善費 快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96287		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96287	現場環境改善費 快適トイレ	1.000	式	372,300	372,300	
	合計				372,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				372,300	
*** S単 - 146号 ***						
S02116	作付面積測量1		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作付面積測量1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96288		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96288	作付面積測量1	1.000	ha	85,403	85,403	
	合計				85,403	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理 (その2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				85,403	
	*** S単 - 147号 ***					
S02116	3次元起工測量		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元起工測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96289		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96289	3次元起工測量	1.000	式	1,365,746	1,365,746	
	合 計				1,365,746	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,365,746	
	*** S単 - 148号 ***					
S02116	3次元設計データ作成		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データ作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96290		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96290	3次元設計データ作成	1.000	式	846,389	846,389	
	合 計				846,389	算出数量 1.000 各単位
	単 価				846,389	
	*** S単 - 149号 ***					
S02116	3次元出来形管理		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元出来形管理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96291		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96291	3次元出来形管理	1.000	式	382,771	382,771	
	合 計				382,771	算出数量 1.000 各単位
	単 価				382,771	
	*** S単 - 150号 ***					
S02116	3次元データ納品		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元データ納品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96292		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96292	3次元データ納品	1.000	式	1,770,998	1,770,998	
	合 計				1,770,998	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,770,998	
	*** S単 - 151号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分	有筋 なし 機械 昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	18,520	18,520	
	合計				18,520	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		18,520	
	*** S単 - 152号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管,0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)管種区分	VP				垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ付				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費	0.020		34,892	698	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	
	合計				45,563	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,556	
	*** S単 - 153号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)管の単価(円/m)	29,100円				垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管				
	3)管径区分(mm)	700mm				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	29,100	2,910,000	
R01001	土木一般世話役	0.980	人	29,784	29,188	
R01002	特殊作業員	2.450	人	24,786	60,726	
R01003	普通作業員	3.560	人	21,420	76,255	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	2.460	日	10,800	26,568	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	52.000	L	155	8,060	
R01021	運転手(特殊)	1.850	人	25,704	47,552	
	合計				3,158,349	算出数量 100.000 m
	単価		m		31,583	
	*** S単 - 154号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,784	5,957	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,420	10,710	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	9,500	15,200	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	40.000	L	155	6,200	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		高知団地区画整理(その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	25,704	17,736	
	合計				55,803	算出数量 100.000 m ³
	単価		m ³		558	
	*** S単 - 155号 ***					
S16002	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 7t級,運転1日当たり算出,機械損料のみ,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.67				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96002	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 7t級	1.670	供用日	23,400	39,078	
	合計				39,078	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		39,078	
Y00001	単位					
	*** S単 - 156号 ***					
S16002	バックホ[加型・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³),運転1日当たり算出,機械 損料のみ,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96001	バックホ[加型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.500	供用日	29,400	44,100	
	合計				44,100	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		44,100	
Y00001	単位					
	*** S単 - 157号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 13-2番ほ場		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 3.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)排水量(m ³ /h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	4.650	日	890	4,139	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	28.000	L	164	4,592	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	29,784	3,574	
R01003	普通作業員	0.150	人	21,420	3,213	
Y00004	諸雑費	0.080		15,518	1,241	
	合計				16,759	算出数量 1,000 箇所
	単価				16,759	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理 (その2) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 158号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 13-3番ほ場		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 1.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	1		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機 [G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.550	日	890	1,380	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	9.000	L	164	1,476	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,784	1,191	
R01003	普通作業員	0.050	人	21,420	1,071	
Y00004	諸雑費	0.080		5,118	409	
	合計				5,527	算出数量 1,000 箇所
	単価				5,527	
	*** S単 - 159号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 13-7番ほ場		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 4.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	4		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機 [G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	6.200	日	890	5,518	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	37.000	L	164	6,068	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	29,784	4,765	
R01003	普通作業員	0.200	人	21,420	4,284	
Y00004	諸雑費	0.080		20,635	1,651	
	合計				22,286	算出数量 1,000 箇所
	単価				22,286	
	*** S単 - 160号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 13-10番ほ場		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 3.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	3		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機 [G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	4.650	日	890	4,139	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	28.000	L	164	4,592	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	29,784	3,574	
R01003	普通作業員	0.150	人	21,420	3,213	
Y00004	諸雑費	0.080		15,518	1,241	
	合計				16,759	算出数量 1,000 箇所
	単価				16,759	
	*** S単 - 161号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	高知団地区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)			

工事別工事名: 高知団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 11-1番ほ場		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0
	1.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 超勤時間:0.0
	1)運転日数	1				亜熱帯補正:なし
	2)排水方法	作業時排水				超勤時間:0.0
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				週休:月単位
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.550	日	890	1,380	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	9.000	L	164	1,476	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,784	1,191	
R01003	普通作業員	0.050	人	21,420	1,071	
Y00004	諸雑費	0.080		5,118	409	
	合 計				5,527	算出数量 1,000 箇所
	単 価				5,527	
	*** S単 - 162号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 11-3番ほ場		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0
	1.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 超勤時間:0.0
	1)運転日数	1				亜熱帯補正:なし
	2)排水方法	作業時排水				超勤時間:0.0
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				週休:月単位
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.550	日	890	1,380	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	9.000	L	164	1,476	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,784	1,191	
R01003	普通作業員	0.050	人	21,420	1,071	
Y00004	諸雑費	0.080		5,118	409	
	合 計				5,527	算出数量 1,000 箇所
	単 価				5,527	
	*** S単 - 163号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0
	38.常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 超勤時間:0.0
	1)運転日数	38				亜熱帯補正:なし
	2)排水方法	常時排水				超勤時間:0.0
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				週休:月単位
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	41.040	日	579	23,762	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	1,060.000	L	164	173,840	
R01001	土木一般世話役	1.520	人	29,784	45,272	
R01003	普通作業員	1.900	人	21,420	40,698	
Y00004	諸雑費	0.050		283,572	14,179	
	合 計				297,751	算出数量 1,000 箇所
	単 価				297,751	
	*** S単 - 164号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 高知団地区画整理 (その2) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	排水ポンプ運転 (小口径) 17. 常時排水, 7以上~30未満, 発動発電機, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	17		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	常時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m ³ /h)	7以上~30未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02053	発動発電機 [D 駆動・超低・排対型 (~3次)] 定格容量 15kva	18.360	日	1,590	29,192	
P34029	軽油 バトール給油	702.000	L	155	108,810	
R01001	土木一般世話役	0.680	人	29,784	20,253	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,420	18,207	
Y00004	諸雑費	0.050		176,462	8,823	
	合計				185,285	算出数量 1.000 箇所
	単価				185,285	
	*** S 単 - 165号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 13-2番ほ場		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,784	6,850	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,420	9,211	
	合計				16,061	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,061	
	*** S 単 - 166号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 13-3番ほ場		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,784	6,850	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,420	9,211	
	合計				16,061	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,061	
	*** S 単 - 167号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 13-7番ほ場		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,784	6,850	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,420	9,211	
	合計				16,061	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,061	
	*** S 単 - 168号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)			

工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 13-10番ほ場		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,784	6,850	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,420	9,211	
	合計				16,061	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		16,061	
	*** S単 - 169号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 11-1番ほ場		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,784	6,850	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,420	9,211	
	合計				16,061	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		16,061	
	*** S単 - 170号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 11-3番ほ場		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,784	6,850	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,420	9,211	
	合計				16,061	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		16,061	
	*** S単 - 171号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 100mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,784	6,850	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,420	9,211	
	合計				16,061	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		16,061	
	*** S単 - 172号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	1.040	人	21,420	22,277	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.260	日	17,100	4,446	
R01021	運転手(特殊)	0.240	人	25,704	6,169	
P34029	軽油 バックホウ給油	29.000	L	155	4,495	
	合 計				46,918	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		46,918	
	*** S単 - 173号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		325.7	
	*** S単 - 174号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		1,033	
	*** S単 - 175号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		287.5	
	*** S単 - 176号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.2	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 177号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,062	
	*** S単 - 178号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		428.4	
	*** S単 - 179号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,191	
	*** S単 - 180号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,360	
	*** S単 - 181号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	購入土					
J03208	購入土		m3	1,850		
J96002	コンクリート用砕石 20~5mm		m3	4,200		
J96003	生コンクリート(早強H) 18-8-40.W/C65%		m3	19,200		
M96001	ハック材[加-5型・排対型(1次)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日	29,400		
M96002	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 7t級		供用日	23,400		
P96002	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75		個	133		
P96003	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100		個	259		
P96004	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 125		個	514		
P96008	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100 x 100		個	656		
P96009	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125 x 100		個	1,480		
P96010	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125 x 125		個	1,200		
P96016	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ径 75		個	218		
P96017	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ径 100		個	434		
P96022	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100 x 75		個	245		
P96023	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 125 x 100		個	358		
P96025	ボックスカルバート BF用、B250、L2000、T-14		個	25,900		
P96027	スクリーン 落水口用		個	510		
P96071	重圧管 ゼ口円単価		本	0		
P96072	DV90°エルボ 径 150mm用		個	1,580		
P96101	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50		m	420		
P96102	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75		m	725		
P96108	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 50		個	180		
P96109	水平水閘 75		個	16,100		
P96110	水平水閘 100		個	24,700		
P96111	水平水閘 125		個	45,600		
P96113	落水口 H700		個	12,400		
P96115	植生シート工 セメント・ドグラス 材工共		m ²	1,590		
P96116	会所樹蓋付 B300 x H420		箇所	4,370		
P96117	建設廃材 練石積		m3	2,820		
P96119	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B250*L2000		個	5,710		
P96134	重圧管 400, L=2.0m		本	31,800		
P96269	作付面積測量		ha	83,799		
P96284	ポルト固定式グレーチング蓋 2000 x 1700、2分割、T-20、受枠込		式	531,000		
P96285	歩掛調査 ほ場整備工(ICT施工)		式	140,000		
P96286	諸経費動向調査		式	66,000		
P96287	現場環境改善費 快適トイレ		式	372,300		
P96288	作付面積測量1		ha	85,403		
P96289	3次元起工測量		式	1,365,746		
P96290	3次元設計データ作成		式	846,389		
P96291	3次元出来形管理		式	382,771		
P96292	3次元データ納品		式	1,770,998		
P96293	塩ビ管用継手 CU11°エルボ 150		個	3,660		
P96294	塩ビ管用継手 CU22°エルボ 150		個	3,660		

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その2)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00034	区画線工材料(白線)B=15cm		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	溶解式(手動),実線,供用区間					
S02116	道路用塗料 トライックハイント(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ガラスノズル 15~18% 白,,	570.000	kg	225	128,250	S単 38号
S02116	ガラスノズル(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	25.000	kg	175	4,375	S単 39号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	470	11,750	S単 40号
S02116	軽油 バルブ給油,,	44.000	L	155	6,820	S単 41号
Y00004	雑品	0.050		151,195	7,560	
	合計				158,755	算出数量 1,000.000 m
	単価		m		159	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00035	区画線工材料(白線)B=15cm		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	溶解式(手動),記号,供用区間					
S02116	道路用塗料 トライックハイント(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ガラスノズル 15~18% 白,,	570.000	kg	225	128,250	S単 38号
S02116	ガラスノズル(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	25.000	kg	175	4,375	S単 39号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	470	11,750	S単 40号
S02116	軽油 バルブ給油,,	110.000	L	155	17,050	S単 41号
Y00004	雑品	0.050		161,425	8,071	
	合計				169,496	算出数量 1,000.000 m
	単価		m		169	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00036	ほ場整備工(表土扱い+基盤造成)(ICT)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
S16002	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] ,7t級,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	12.940	日	39,078	505,669	S単 155号
S16002	バックホウ[加圧型・排対型(1次)] ,標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3),運転1日当たり算出,機械損料のみ,, 交替制補正対象外	16.660	日	44,100	734,706	S単 156号
S02115	土木一般世話役	2.350	人	29,784	69,992	S単 133号
S02115	普通作業員	6.270	人	21,420	134,303	S単 134号
S02115	運転手(特殊)	25.900	人	25,704	665,734	S単 135号
S02116	軽油 バルブ給油,,	1,665.000	L	155	258,075	S単 137号
Y00004	雑品	0.020		2,368,479	47,370	
	合計				2,415,849	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		2,415,849	