



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
道前平野農地整備事業
高知団地区画整理（その3）工事

積 算 書

（第1回変更）

中国四国農政局
道前平野農地整備事業所

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(120,915,000) 149,760,000	
・工事原価			(103,201,000) 124,606,000	
純工事費			(76,816,000) 93,119,000	
・直接工事費			(68,703,000) 82,542,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(67,644,000) 79,353,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(1,059,000) 3,189,000	
・間接工事費			(34,498,000) 42,064,000	
・共通仮設費			(8,113,000) 10,577,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費~営繕費等			(7,110,000) 8,314,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(438,000) 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(0) 1,286,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(0) 335,000	
・現場環境改善費			(565,000) 642,000	
・現場環境改善費(率計上)			(565,000) 642,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(26,385,000) 31,487,000	
・現場管理費(率計上)			(26,385,000) 31,487,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(17,395,000) 20,497,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(319,000) 4,657,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(1,353,000) 1,230,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事	
運搬費-営繕費等	
B x C x D	8,314,000
B = 今回対象金額	82,542,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	7,110,000
C2 = 変更前の対象金額	68,703,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	10.22%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	10.50%
現場環境改善費(率計上)	
B x C x D	642,000
B = 今回対象金額	81,312,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	565,000
C2 = 変更前の対象金額	67,350,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.81%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.86%
現場管理費(率計上)	
B' x C x D	31,487,000
B' = 今回対象金額	93,119,000
B = 率算定対象金額	93,241,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	26,385,000
C2 = 変更前の対象金額	76,816,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	34.17%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	34.71%
C2' = 変更前の率算定対象金額	76,920,000
一般管理費等	
B x C x D	20,497,000
B = 今回対象金額	124,606,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	17,395,000
C2 = 変更前の対象金額	103,201,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	16.62%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	17.03%

事業名 道前平野農地整備事業				
工事名 高知団地区画整理(その3)工事(第1回変更)				
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(67,644,000) 79,353,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(67,644,000) 79,353,000	
・整地工	1.000	式	(31,191,000) 38,673,000	
・・整地工	1.000	式	(11,218,000) 19,046,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(1,209,000) 1,139,000	
・・進入路工	1.000	式	(56,000) 59,000	
・・暗渠排水工	1.000	式	(9,788,000) 9,787,000	
・・付帯工	1.000	式	(1,186,000) 1,558,000	
・・植生工	1.000	式	(1,458,000) 1,487,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(6,276,000) 5,597,000	
・用水路工(開水路)	1.000	式	(8,248,000) 10,050,000	
・・作業土工	1.000	式	(280,000) 1,597,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(229,000) 177,000	
・・植生工	1.000	式	(650,000) 361,000	
・・用水路工	1.000	式	(6,197,000) 6,403,000	
・・取水工	1.000	式	(251,000) 291,000	
・・付帯工	1.000	式	(641,000) 1,221,000	
・排水路工	1.000	式	(25,565,000) 25,007,000	
・・作業土工	1.000	式	(") 3,602,000	
・・排水路工	1.000	式	(13,675,000) 13,363,000	
・・付帯工	1.000	式	(3,868,000) 3,600,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(1,185,000) 1,250,000	
・・道路復旧工	1.000	式	(3,055,000) 3,014,000	
・・2号支線排水路NO.24取付工	1.000	式	(") 60,000	
・・2-1号支線排水路NO.2取付工	1.000	式	(") 21,000	
・・2-1号支線排水路NO.3取付工	1.000	式	(99,000) 97,000	
・道路工	1.000	式	(2,640,000) 5,623,000	
・・掘削工	1.000	式	(10,000) 0	
・・路体盛土工	1.000	式	(468,000) 3,299,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(320,000) 263,000	
・・植生工	1.000	式	(852,000) 866,000	
・・砂利舗装工	1.000	式	(") 752,000	
・・支線道路取付工 1号管理用道路部	1.000	式	(") 158,000	
・・支線道路取付工 2号管理用道路部	1.000	式	(") 31,000	
・・支線道路取付工 4号支線道路部	1.000	式	(") 49,000	
・・原型復旧工	1.000	式	(0) 205,000	

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 高知団地区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名:高知団地区画整理 (その3) 工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(67,644,000)	
				79,353,000	
・整地工	1.000	式		(31,191,000)	
				38,673,000	
・・整地工	1.000	式		(11,218,000)	
				19,046,000	
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	(4.090)	(")	(")	(3,458,394)	歩A・単A [単価B]
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	0.000	ha	845,573	0	B単 1号
B10002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)	(4.090)	(")	(")	(4,939,223)	歩A・単A [単価B]
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	0.000	ha	1,207,634	0	B単 2号
B10503 筆内運土	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
BH+不整地運搬車(L=80m以下)	1,730	m3	514.18	889,538	B単 3号
B10503 筆内運土	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
BH+不整地運搬車(L=180m以下)	6	m3	613	3,678	B単 4号
B10501 筆外運土	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
BH+不整地運搬車(L=80m以下)	140.0	m3	514.18	71,986	B単 5号
B10501 筆外運土	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
BH+不整地運搬車(L=180m以下)	1,510	m3	613.20	925,940	B単 6号
000007 耕起	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	4.090	ha	227,113	928,892	B単 7号
000178 搬入土	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [単価B]
山土(客土用),購入土	1,820.000	m3	2,017	3,670,940	B単 178号
000179 整地工(情報化施工)	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [単価B]
表土扱い+基盤造成+畦畔築立	4.090	ha	3,069,783	12,555,412	B単 179号
合 計				(11,217,651)	
				19,046,386	
・・整形仕上げ工	1.000	式		(1,209,000)	
				1,139,000	
000008 畦畔工	(317.000)	(")	(")	(292,274)	歩A・単A [単価B]
湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1	245.000	m	922	225,890	B単 8号
000009 畦畔工	(497.000)	(")	(")	(681,884)	歩A・単A [単価B]
湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2	499.000	m	1,372	684,628	B単 9号
000010 畦畔工	(315.000)	(")	(")	(193,725)	歩A・単A [単価B]
普通畦畔 KF	313.000	m	615	192,495	B単 10号
000011 畦畔工	(32.000)	(")	(")	(20,128)	歩A・単A [単価B]
管理畦畔 KA	0.000	m	629	0	B単 11号
000012 切土法面工	(72.000)	(")	(")	(20,736)	歩A・単A [単価B]
0 H<0.5 KC-1	31.000	m	288	8,928	B単 12号
000180 切土法面工	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [単価B]
0.5 H<1.0 KC-2	31.000	m	873	27,063	B単 180号
合 計				(1,208,747)	
				1,139,004	
・・進入路工	1.000	式		(56,000)	
				59,000	
000013 進入路工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
2筆に1箇所 1-3型	1.000	箇所	11,806	11,806	B単 13号
000014 進入路工	(2.000)	(")	(")	(1,968)	歩A・単A [単価B]
1筆に1箇所 2-1型	1.000	箇所	984	984	B単 14号
000015 進入路工	(8.000)	(")	(")	(32,768)	歩A・単A [単価B]
1筆に1箇所 2-2型	9.000	箇所	4,096	36,864	B単 15号
000016 進入路工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
1筆に1箇所 2-3型	1.000	箇所	9,835	9,835	B単 16号
合 計				(56,377)	
				59,489	
・・暗渠排水工	1.000	式		(9,788,000)	
				9,787,000	
000017 吸水渠	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
高密度ホリシソ管(ダブル・有孔), 50	2,562.000	m	1,861	4,767,882	B単 17号
000018 吸水渠	(1,725.000)	(")	(")	(3,665,625)	歩A・単A [単価B]
高密度ホリシソ管(ダブル・有孔), 75	1,713.000	m	2,125	3,640,125	B単 18号
000019 集水渠	(116.000)	(")	(")	(140,012)	歩A・単A [単価B]
暗渠排水管(定尺管),VU 75	123.000	m	1,207	148,461	B単 19号
000020 集水渠	(160.000)	(")	(")	(200,640)	歩A・単A [単価B]
暗渠排水管(定尺管),VU 100	172.000	m	1,254	215,688	B単 20号
000021 集水渠	(26.000)	(")	(")	(67,158)	歩A・単A [単価B]
暗渠排水管(定尺管),VU 125	30.000	m	2,583	77,490	B単 21号
000022 排水渠	(5.600)	(")	(")	(8,148)	歩A・単A [単価B]
暗渠排水管(定尺管),VU 75	1.900	m	1,455	2,765	B単 22号
000023 排水渠	(42.000)	(")	(")	(66,234)	歩A・単A [単価B]
暗渠排水管(定尺管),VU 100	44.000	m	1,577	69,388	B単 23号
000024 排水渠	(24.000)	(")	(")	(62,760)	歩A・単A [単価B]
暗渠排水管(定尺管),VU 125	22.000	m	2,615	57,530	B単 24号
000025 水閘	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
75	1.000	箇所	14,877	14,877	B単 25号
000026 水閘	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
100	8.000	箇所	22,689	181,512	B単 26号
000027 水閘	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
125	4.000	箇所	41,676	166,704	B単 27号
000028 会所樹設置工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
B300×H420	13.000	箇所	7,074	91,962	B単 28号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 高知団地区画整理 (その 3) 工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000029 端部保護資材 キャップ 50	(") 47.000	個	(") 164	(") 7,708	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 75 x 75	(") 1.000	個	(") 286	(") 286	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100 x 100	(26.000) 27.000	個	(") 596	(15,496) 16,092	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125 x 100	(") 3.000	個	(") 1,345	(") 4,035	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125 x 125	(") 4.000	個	(") 1,090	(") 4,360	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°I, 径75mm用	(") 13.000	個	(") 198	(") 2,574	歩A・単A [単価B] B単 34号
000181 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°I, 径100mm用	(0.000) 10.000	個	(0) 394	(0) 3,940	歩A・単A [単価B] B単 181号
000035 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット (イクリザ), 100mm x 75mm	(25.000) 26.000	個	(") 223	(5,575) 5,798	歩A・単A [単価B] B単 35号
000036 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット (イクリザ), 125mm x 100mm	(") 8.000	個	(") 325	(") 2,600	歩A・単A [単価B] B単 36号
000037 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75, L=100	(") 13.000	個	(") 42	(") 546	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75, L=200	(") 1.000	個	(") 84	(") 84	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100, L=1000	(") 12.000	個	(") 493	(") 5,916	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100, L=200	(46.000) 47.000	個	(") 99	(4,554) 4,653	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125, L=1000	(4.000) 8.000	個	(") 1,134	(4,536) 9,072	歩A・単A [単価B] B単 41号
000042 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125, L=200	(4.000) 0.000	個	(") 227	(908) 0	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 継手資材 (高密度ポリエチレン管) ダブル有孔管, 75	(") 9.400	m	(") 659	(") 6,195	歩A・単A [単価B] B単 43号
000044 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV45°I, 径100mm用	(8.000) 1.000	個	(") 337	(2,696) 337	歩A・単A [単価B] B単 44号
000045 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV45°I, 径125mm用	(1.000) 0.000	個	(") 719	(719) 0	歩A・単A [単価B] B単 45号
000046 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS11°1/4'ND, 75	(1.000) 0.000	個	(") 1,917	(1,917) 0	歩A・単A [単価B] B単 46号
000047 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS11°1/4'ND, 100	(9.000) 7.000	個	(") 3,416	(30,744) 23,912	歩A・単A [単価B] B単 47号
000048 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS11°1/4'ND, 125	(4.000) 2.000	個	(") 5,060	(20,240) 10,120	歩A・単A [単価B] B単 48号
000049 排水渠取付部 VU 75	(3.100) 2.000	m	(") 2,388	(7,403) 4,776	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 排水渠取付部 VU 100	(28.000) 31.000	m	(") 2,452	(68,656) 76,012	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 排水渠取付部 VU 125	(16.000) 18.000	m	(") 3,160	(50,560) 56,880	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 ポリエチレン管削孔 75	(") 1.000	孔	(") 446	(") 446	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 ポリエチレン管削孔 100 ~ 150	(") 12.000	孔	(") 892	(") 10,704	歩A・単A [単価B] B単 53号
000054 ㊦リフン管用支管継手 本管 400以下、枝管 100	(") 3.000	箇所	(") 5,614	(") 16,842	歩A・単A [単価B] B単 54号
000055 ㊦リフン管用支管継手 本管 400以下、枝管 125	(") 1.000	箇所	(") 10,455	(") 10,455	歩A・単A [単価B] B単 55号
000056 ㊦リフン管用支管継手 本管 450 ~ 600、枝管 100	(") 3.000	箇所	(") 5,778	(") 17,334	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057 ㊦リフン管用支管継手 本管 450 ~ 600、枝管 125	(") 3.000	箇所	(") 10,819	(") 32,457	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 ㊦リフン管用支管継手 本管 700、枝管 75	(") 1.000	箇所	(") 6,164	(") 6,164	歩A・単A [単価B] B単 58号
000059 ㊦リフン管用支管継手 本管 700、枝管 100	(") 2.000	箇所	(") 5,941	(") 11,882	歩A・単A [単価B] B単 59号
合計				(9,788,106) 9,786,564	
・ ・ 付帯工				(1,186,000) 1,558,000	
000060 田面排水工 落水口, タイプ 3 (道路横断部)	(") 26.000	箇所	(") 17,422	(") 452,972	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 田面排水工 排水管 (VP管), タイプ 3 (道路横断部)	(59.000) 108.000	m	(") 7,599	(448,341) 820,692	歩A・単A [単価B] B単 61号
000062 ポリエチレン管削孔 100 ~ 150	(") 26.000	孔	(") 892	(") 23,192	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 400以下、枝管 150	(") 9.000	箇所	(") 9,811	(") 88,299	歩A・単A [単価B] B単 63号
000064 高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 450 ~ 600、枝管 150	(") 13.000	箇所	(") 10,175	(") 132,275	歩A・単A [単価B] B単 64号
000065 高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 700、枝管 150	(") 4.000	箇所	(") 10,266	(") 41,064	歩A・単A [単価B] B単 65号
合計				(1,186,143) 1,558,494	

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 高知団地区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)					
工事別工事名:高知団地区画整理 (その 3) 工事					
名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・植生工				(1,458,000)	
	1.000	式		1,487,000	
B02132 植生シート	(1,010)		(")	(1,458,440)	歩A・単A [単価B]
センチビードグラス	1,030	m ²	1,444	1,487,320	B単 66号
合 計				(1,458,440)	
				1,487,320	
・・構造物取壊し工				(6,276,000)	
	1.000	式		5,597,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	(440)		(")	(4,213,000)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート構造物	395	m ³	9,575	3,782,125	B単 67号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(11)		(")	(185,075)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート構造物	10	m ³	16,825	168,250	B単 68号
000069 石積み取壊し	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
空石積	15.000	m ³	7,178	107,670	B単 69号
BA0202 舗装版破砕	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装版, t=15cm以下	3.4	m ²	523	1,778	B単 70号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	(440)		(")	(1,657,920)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート殻	395	m ³	3,768	1,488,360	B単 71号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	(11)		(")	(53,922)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート殻	10	m ³	4,902	49,020	B単 72号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	(15)		(")	(56,520)	歩A・単A [単価B]
練石積	0.0	m ³	3,768	0	B単 73号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	(0.1)		(")	(482)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装版	0.0	m ³	4,820	0	B単 74号
合 計				(6,276,367)	
				5,597,203	
・用水路工 (開水路)				(8,248,000)	
	1.000	式		10,050,000	
・・作業土工				(280,000)	
	1.000	式		1,597,000	
BA0101 掘削	(120)		(")	(35,400)	歩A・単A [単価B]
	0	m ³	295	0	B単 75号
BA0106 路体 (築堤) 盛土・埋戻	(91)		(")	(244,335)	歩A・単A [単価B]
	0	m ³	2,685	0	B単 76号
000182 盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
B < 1.0m	120.000	m ³	2,054	246,480	B単 182号
000183 盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1.0m B < 2.5m	220.000	m ³	2,076	456,720	B単 183号
000184 盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
4.0m B	57.000	m ³	467	26,619	B単 184号
000185 搬入土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
山土 (客土用), 購入土	430.000	m ³	2,017	867,310	B単 185号
合 計				(279,735)	
				1,597,129	
・・整形仕上げ工				(229,000)	
	1.000	式		177,000	
BA0109 法面整形	(230)		(")	(189,520)	歩A・単A [単価B]
切土部	47	m ²	824	38,728	B単 77号
BA0109 法面整形	(95)		(")	(39,710)	歩A・単A [単価B]
盛土部	330	m ²	418	137,940	B単 78号
合 計				(229,230)	
				176,668	
・・植生工				(650,000)	
	1.000	式		361,000	
B02132 植生シート	(450)		(")	(649,800)	歩A・単A [単価B]
センチビードグラス	250	m ²	1,444	361,000	B単 79号
合 計				(649,800)	
				361,000	
・・用水路工				(6,197,000)	
	1.000	式		6,403,000	
000080 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(67.000)		(")	(412,117)	歩A・単A [単価B]
BF-250	64.900	m	6,151	399,200	B単 80号
000081 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(336.700)		(")	(3,106,394)	歩A・単A [単価B]
BF-400	335.400	m	9,226	3,094,400	B単 81号
000082 ボックスカルバート (ベンチフリューム用)	(62.600)		(")	(2,678,153)	歩A・単A [単価B]
B400	68.000	m	42,782	2,909,176	B単 82号
合 計				(6,196,664)	
				6,402,776	
・・取水工				(251,000)	
	1.000	式		291,000	
000083 取水口 (分水工)	(10.000)		(")	(133,630)	歩A・単A [単価B]
BF-400 目地材含む	9.000	箇所	13,363	120,267	B単 83号
000084 取水口 (取水管)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
ほ場法面部 150	12.000	箇所	3,851	46,212	B単 84号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理 (その 3) 工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000085 取水口 (取水管) 道路横断部 150	(") 1.000	箇所	(") 15,682	(") 15,682	歩A・単A [単価B] B単 85号
000186 取水管保護工 道路横断部	(0.000) 1.000	箇所	(0) 41,592	(0) 41,592	歩A・単A [単価B] B単 186号
000086 取水口 (継手) 分水BF-400	(") 13.000	箇所	(") 3,732	(") 48,516	歩A・単A [単価B] B単 86号
000087 既設水路撤去復旧工	(1.000) 0.000	式	(") 4,185	(4,185) 0	歩A・単A [金額B] B単 87号
000187 既設水路撤去復旧工	(0.000) 1.000	式	(0) 13,950	(0) 13,950	歩A・単A [金額B] B単 187号
000088 既設水路埋板取付工	(1.000) 2.000	箇所	(") 2,545	(2,545) 5,090	歩A・単A [単価B] B単 88号
合 計				(250,770) 291,309	
・ ・ 付帯工				(641,000) 1,221,000	
000089 合流樹 S1型-1 (T-6)	(") 1.000	箇所	(") 49,232	(") 49,232	歩A・単A [単価B] B単 89号
000090 合流樹 S1型-2 (T-14)	(") 1.000	箇所	(") 41,177	(") 41,177	歩A・単A [単価B] B単 90号
000091 合流樹 S2型-1 (T-6)	(2.000) 1.000	箇所	(") 78,200	(156,400) 78,200	歩A・単A [単価B] B単 91号
000188 合流樹 F2型- (T-6)	(0.000) 1.000	箇所	(0) 159,852	(0) 159,852	歩A・単A [単価B] B単 188号
000092 シュート式落差工 BF-400 L=2000	(2.000) 4.000	箇所	(") 21,473	(42,946) 85,892	歩A・単A [単価B] B単 92号
000093 シュート式落差工 BF-400 L=1900	(3.000) 0.000	箇所	(") 21,066	(63,198) 0	歩A・単A [単価B] B単 93号
000094 シュート式落差工 BF-400 L=1800	(1.000) 0.000	箇所	(") 20,644	(20,644) 0	歩A・単A [単価B] B単 94号
000095 継手コンクリート BF400,シュート式落差工 (上下部)	(12.000) 8.000	箇所	(") 17,662	(211,944) 141,296	歩A・単A [単価B] B単 95号
000096 張コンクリート t=0.1m,シュート式落差工部	(12.000) 48.000	m	(") 4,582	(54,984) 219,936	歩A・単A [単価B] B単 96号
000189 現場打水路床版	(0.000) 1.000	式	(0) 445,488	(0) 445,488	歩A・単A [金額B] B単 189号
合 計				(640,525) 1,221,073	
・ 排水路工				(25,565,000) 25,007,000	
・ ・ 作業土工				(") 3,602,000	
BA0103 床掘り	(") 1,800	m3	(") 253.45	(") 456,225	歩A・単A [金額B] B単 97号
B01209 埋戻 振動コンパクタ	(") 330	m3	(") 2,384.68	(") 786,947	歩A・単A [金額B] B単 98号
B01209 埋戻 振動ローラ	(") 980	m3	(") 2,406.48	(") 2,358,360	歩A・単A [金額B] B単 99号
合 計				(") 3,601,532	
・ ・ 排水路工				(13,675,000) 13,363,000	
000100 管渠工 ダブル無孔管 300	(194.200) 190.500	m	(") 6,656	(1,292,595) 1,267,968	歩A・単A [単価B] B単 100号
000101 管渠工 ダブル無孔管 400	(") 87.600	m	(") 10,522	(") 921,727	歩A・単A [単価B] B単 101号
000102 管渠工 ダブル無孔管 500	(95.100) 95.200	m	(") 16,254	(1,545,755) 1,547,381	歩A・単A [単価B] B単 102号
000103 管渠工 ダブル無孔管 600	(108.400) 108.300	m	(") 22,480	(2,436,832) 2,434,584	歩A・単A [単価B] B単 103号
000104 管渠工 ダブル無孔管 700	(168.300) 158.900	m	(") 30,529	(5,138,031) 4,851,058	歩A・単A [単価B] B単 104号
000105 高密度ポリエチレン管継手 無孔管用 300	(") 49.000	組	(") 5,560	(") 272,440	歩A・単A [単価B] B単 105号
000106 高密度ポリエチレン管継手 無孔管用 400	(") 18.000	組	(") 8,994	(") 161,892	歩A・単A [単価B] B単 106号
000107 高密度ポリエチレン管継手 無孔管用 500	(") 19.000	組	(") 12,900	(") 245,100	歩A・単A [単価B] B単 107号
000108 高密度ポリエチレン管継手 無孔管用 600	(") 22.000	組	(") 18,260	(") 401,720	歩A・単A [単価B] B単 108号
000109 高密度ポリエチレン管継手 無孔管用 700	(") 37.000	組	(") 20,985	(") 776,445	歩A・単A [単価B] B単 109号
000110 高密度ポリエチレン管継手 無孔管用 45°エルボ 700	(") 2.000	個	(") 160,796	(") 321,592	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 高密度ポリエチレン管継手 無孔管用 16°エルボ 700	(") 1.000	個	(") 160,796	(") 160,796	歩A・単A [単価B] B単 111号
合 計				(13,674,925) 13,362,703	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	高知団地区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名:高知団地区画整理 (その3) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・付帯工				(3,868,000)	
	1.000	式		3,600,000	
000112 合流桝 S1型-1(T-6)	(") 1.000	(") 箇所	(") 49,232	(") 49,232	歩A・単A [単価B] B単 112号
000113 マンホール作業土工 (床掘り)	(") 111.000	(") m3	(") 253.45	(") 28,134	歩A・単A [金額B] B単 113号
000114 マンホール作業土工 (埋戻) 振動コンバクタ	(") 53.000	(") m3	(") 2,105.79	(") 111,607	歩A・単A [金額B] B単 114号
000115 マンホール作業土工 (埋戻) 0.8~1.1ton振動ローラ	(") 26.000	(") m3	(") 2,127.57	(") 55,317	歩A・単A [金額B] B単 115号
000116 1号マンホール据付工	(") 8.000	(") 基	(") 57,196	(") 457,568	歩A・単A [単価B] B単 116号
000117 1号マンホール 底板ブロック	(4.000) 8.000	(") 個	(") 22,620	(90,480) 180,960	歩A・単A [単価B] B単 117号
000118 1号マンホール 躯体ブロック H900	(4.000) 3.000	(") 個	(") 41,425	(165,700) 124,275	歩A・単A [単価B] B単 118号
000119 1号マンホール 躯体ブロック H1200	(4.000) 5.000	(") 個	(") 53,417	(213,668) 267,085	歩A・単A [単価B] B単 119号
000120 1号マンホール 斜壁 H150	(4.000) 1.000	(") 個	(") 31,251	(125,004) 31,251	歩A・単A [単価B] B単 120号
000190 1号マンホール 斜壁 H300	(0.000) 3.000	(") 個	(0) 21,260	(0) 63,780	歩A・単A [単価B] B単 190号
000121 1号マンホール 斜壁 H450	(2.000) 3.000	(") 個	(") 28,798	(57,596) 86,394	歩A・単A [単価B] B単 121号
000122 1号マンホール 斜壁 H600	(2.000) 1.000	(") 個	(") 35,884	(71,768) 35,884	歩A・単A [単価B] B単 122号
000123 2号マンホール据付工	(") 3.000	(") 個	(") 57,196	(") 171,588	歩A・単A [単価B] B単 123号
000124 2号マンホール 底板ブロック	(4.000) 3.000	(") 個	(") 43,878	(175,512) 131,634	歩A・単A [単価B] B単 124号
000125 2号マンホール 躯体ブロック H1500	(1.000) 2.000	(") 個	(") 116,282	(116,282) 232,564	歩A・単A [単価B] B単 125号
000126 2号マンホール 躯体ブロック H1800	(2.000) 1.000	(") 個	(") 137,176	(274,352) 137,176	歩A・単A [単価B] B単 126号
000127 2号マンホール 斜壁 H200	(3.000) 0.000	(") 個	(") 90,845	(272,535) 0	歩A・単A [単価B] B単 127号
000191 2号マンホール 斜壁 H300	(0.000) 1.000	(") 個	(0) 43,883	(0) 43,883	歩A・単A [単価B] B単 191号
000192 2号マンホール 斜壁 H450	(0.000) 2.000	(") 個	(0) 53,241	(0) 106,482	歩A・単A [単価B] B単 192号
000128 3号マンホール据付工	(") 1.000	(") 基	(") 57,196	(") 57,196	歩A・単A [単価B] B単 128号
000129 3号マンホール 底板ブロック	(") 1.000	(") 個	(") 75,038	(") 75,038	歩A・単A [単価B] B単 129号
000130 3号マンホール 躯体ブロック H1200	(") 1.000	(") 個	(") 159,888	(") 159,888	歩A・単A [単価B] B単 130号
000193 3号マンホール 斜壁 H150	(0.000) 1.000	(") 個	(0) 31,254	(0) 31,254	歩A・単A [単価B] B単 193号
000131 3号マンホール 斜壁 H200	(1.000) 0.000	(") 個	(") 169,881	(169,881) 0	歩A・単A [単価B] B単 131号
000194 3号マンホール 斜壁 H300	(0.000) 1.000	(") 個	(0) 72,503	(0) 72,503	歩A・単A [単価B] B単 194号
000132 調整リング H50	(4.000) 5.000	(") 個	(") 4,851	(19,404) 24,255	歩A・単A [単価B] B単 132号
000133 調整リング H100	(5.000) 2.000	(") 個	(") 7,667	(38,335) 15,334	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134 調整リング H150	(11.000) 5.000	(") 個	(") 10,720	(117,920) 53,600	歩A・単A [単価B] B単 134号
000135 調整モルタル	(") 0.100	(") m3	(") 22,166	(") 2,217	歩A・単A [単価B] B単 135号
000136 調整金具 H25	(9.000) 8.000	(") 個	(") 3,815	(34,335) 30,520	歩A・単A [単価B] B単 136号
000137 調整金具 H45	(3.000) 4.000	(") 個	(") 6,359	(19,077) 25,436	歩A・単A [単価B] B単 137号
000138 鉄蓋 (受枠含) T-14 600	(") 12.000	(") 個	(") 61,502	(") 738,024	歩A・単A [単価B] B単 138号
合 計				(3,867,658) 3,600,079	
・・構造物取壊し工				(1,185,000)	
	1.000	式		1,250,000	
000139 舗装版切断 As舗装版,t=4cm	(") 4.000	(") m	(") 597	(") 2,388	歩A・単A [単価B] B単 139号
BA0202 舗装版破砕 As舗装版,t=15cm以下	(1,652) 1,630	(") ㎡	(") 523	(863,996) 852,490	歩A・単A [単価B] B単 140号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) As舗装版	(66) 82	(") m3	(") 4,820	(318,120) 395,240	歩A・単A [単価B] B単 141号
合 計				(1,184,504) 1,250,118	
・・道路復旧工				(3,055,000)	
	1.000	式		3,014,000	
000142 アスファルト舗装工 再生密粒度As舗13 t=3cm, RM-25 t=11cm, B>3.0m	(1,652.000) 1,630.000	(") ㎡	(") 1,849	(3,054,548) 3,013,870	歩A・単A [単価B] B単 142号

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(3,054,548) 3,013,870	
・・2号支線排水路NO.24取付工				(") 60,000	
000143 既設水路撤去復旧工	1.000	式	(")	(")	歩A・単A [金額B] B単 143号
000144 既設水路堰板取付工	1.000	式	26,143	26,143	B単 144号
000145 管渠工 A300型,遠心力鉄筋コンクリート管	1.000	箇所	2,545	2,545	歩A・単A [単価B] B単 145号
2.200	m		14,058	30,928	
合計				(") 59,616	
・・2-1号支線排水路NO.2取付工				(") 21,000	
000146 排水取付工 排水管(VP管)	(") 1.300	m	(") 7,599	(") 9,879	歩A・単A [単価B] B単 146号
000147 ポリエチレン管削孔 100~150	(") 1.000	孔	(") 892	(") 892	歩A・単A [単価B] B単 147号
000148 高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 400以下、枝管 150	(") 1.000	箇所	(") 9,811	(") 9,811	歩A・単A [単価B] B単 148号
合計				(") 20,582	
・・2-1号支線排水路NO.3取付工				(99,000) 97,000	
000149 合流樹 S1型-1(T-6)	1.000	式	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 149号
000150 管渠工 B300型,重圧管	(2.300) 0.000	m	(") 21,733	(49,986) 0	歩A・単A [単価B] B単 150号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VP,300mm	(0.000) 3.5	m	(0) 13,539	(0) 47,387	歩A・単A [単価B] B単 195号
合計				(99,218) 96,619	
・道路工				(2,640,000) 5,623,000	
・・掘削工				(10,000) 0	
BA0101 掘削	1.000 (35) 0	式 m3	(") 295	(10,325) 0	歩A・単A [単価B] B単 151号
合計				(10,325) 0	
・・路体盛土工				(468,000) 3,299,000	
000152 盛土 B 4.0m	1.000 (390,000) 410,000	式 m3	(") 467	(182,130) 191,470	歩A・単A [単価B] B単 152号
000153 盛土 4.0m>B 2.5m	(270,000) 290,000	m3	(") 1,043	(281,610) 302,470	歩A・単A [単価B] B単 153号
000154 盛土 2.5m>B 1.0m	(2,000) 260,000	m3	(") 2,010	(4,020) 522,600	歩A・単A [単価B] B単 154号
000196 盛土 B<1.0m	(0.000) 31,000	m3	(0) 2,054	(0) 63,674	歩A・単A [単価B] B単 196号
000197 搬入土 山土(客土用),購入土	(0.000) 1,100,000	m3	(0) 2,017	(0) 2,218,700	歩A・単A [単価B] B単 197号
合計				(467,760) 3,298,914	
・・整形仕上げ工				(320,000) 263,000	
BA0109 法面整形 切土部	1.000 (170) 0	式 ㎡	(") 824	(140,080) 0	歩A・単A [単価B] B単 155号
BA0109 法面整形 盛土部	(430) 630	㎡	(") 418	(179,740) 263,340	歩A・単A [単価B] B単 156号
合計				(319,820) 263,340	
・・植生工				(852,000) 866,000	
B02132 植生シート センチピードグラス	1.000 (590) 600	式 ㎡	(") 1,444	(851,960) 866,400	歩A・単A [単価B] B単 157号
合計				(851,960) 866,400	
・・砂利舗装工				(") 752,000	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)						
工事別工事名: 高知団地区画整理 (その 3) 工事						
名称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
000158 砂利舗装 B=3.0m, RC-40 t=10cm	(") 99.000	m	(") 2,556	(") 253,044	歩A・単A [単価B] B単 158号	
000159 砂利舗装 B=2.5m, RC-40 t=10cm	(") 105.000	m	(") 2,130	(") 223,650	歩A・単A [単価B] B単 159号	
000160 砂利舗装 B=2.0m, RC-40 t=10cm	(") 143.000	m	(") 1,879	(") 268,697	歩A・単A [単価B] B単 160号	
000161 隅切工 RC-40, t=10cm	(") 2.000	箇所	(") 3,409	(") 6,818	歩A・単A [単価B] B単 161号	
合 計				(") 752,209		
・ ・ 支線道路取付工 1号管理用道路部						
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) RM-25 t=10cm	(") 16	式	(") 579	(") 9,264	歩A・単A [単価B] B単 162号	
BA0809 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アス13 t=4cm	(") 16	m ²	(") 1,545	(") 24,720	歩A・単A [単価B] B単 163号	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物	(") 3.0	m ³	(") 9,575	(") 28,725	歩A・単A [単価B] B単 164号	
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート構造物	(") 0.1	m ³	(") 16,825	(") 1,683	歩A・単A [単価B] B単 165号	
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	(") 3.0	m ³	(") 3,768	(") 11,304	歩A・単A [単価B] B単 166号	
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻	(") 0.1	m ³	(") 4,902	(") 490	歩A・単A [単価B] B単 167号	
000168 管渠工 A400型, 遠心力鉄筋コンクリート管	(") 3.200	m	(") 18,441	(") 59,011	歩A・単A [単価B] B単 168号	
000169 止壁工1型	(") 1.000	箇所	(") 15,260	(") 15,260	歩A・単A [単価B] B単 169号	
000170 止壁工2型	(") 1.000	箇所	(") 7,334	(") 7,334	歩A・単A [単価B] B単 170号	
合 計				(") 157,791		
・ ・ 支線道路取付工 2号管理用道路部						
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) RM-25 t=10cm	(") 14	式	(") 579	(") 8,106	歩A・単A [単価B] B単 171号	
BA0809 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アス13 t=4cm	(") 14	m ²	(") 1,632	(") 22,848	歩A・単A [単価B] B単 172号	
合 計				(") 30,954		
・ ・ 支線道路取付工 4号支線道路部						
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) RM-25 t=10cm	(") 22	式	(") 579	(") 12,738	歩A・単A [単価B] B単 173号	
BA0809 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アス13 t=4cm	(") 22	m ²	(") 1,632	(") 35,904	歩A・単A [単価B] B単 174号	
合 計				(") 48,642		
・ ・ 原型復旧工						
000198 コンクリート 18-8-25	(0.000) 3.000	m ³	(0) 29,589	(0) 88,767	歩A・単A [単価B] B単 198号	
000199 型枠 無筋構造物	(0.000) 14.000	m ²	(0) 7,688	(0) 107,632	歩A・単A [金額B] B単 199号	
000200 基礎砕石 RC-40	(0.000) 7.000	m ²	(0) 1,206	(0) 8,442	歩A・単A [単価B] B単 200号	
合 計				(0) 204,841		

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)			(")		
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	845.573		歩A・単A
B10002	*** B単 - 2号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)			(")		
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,207.634		歩A・単A
B10503	*** B単 - 3号 *** 筆内運土			(")		
	BH+不整地運搬車(L=80m以下)		m3	514.18		歩A・単A
B10503	*** B単 - 4号 *** 筆内運土			(")		
	BH+不整地運搬車(L=180m以下)		m3	613		歩A・単A
B10501	*** B単 - 5号 *** 筆外運土			(")		
	BH+不整地運搬車(L=80m以下)		m3	514.18		歩A・単A
B10501	*** B単 - 6号 *** 筆外運土			(")		
	BH+不整地運搬車(L=180m以下)		m3	613.20		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 耕起			(")		
			ha	227,113		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 畦畔工			(")		
	湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1		m	922		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 畦畔工			(")		
	湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2		m	1,372		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 畦畔工			(")		
	普通畦畔 KF		m	615		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 畦畔工			(")		
	管理畦畔 KA		m	629		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 切土法面工			(")		
	0 H<0.5 KC-1		m	288		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 進入路工			(")		
	2筆に1箇所 1-3型		箇所	11,806		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 進入路工			(")		
	1筆に1箇所 2-1型		箇所	984		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 進入路工			(")		
	1筆に1箇所 2-2型		箇所	4,096		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 進入路工			(")		
	1筆に1箇所 2-3型		箇所	9,835		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 吸水渠			(")		
	高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 50		m	1,861		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 吸水渠			(")		
	高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 75		m	2,125		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 集水渠			(")		
	暗渠排水管(定尺管),VU 75		m	1,207		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 集水渠			(")		
	暗渠排水管(定尺管),VU 100		m	1,254		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 集水渠			(")		
	暗渠排水管(定尺管),VU 125		m	2,583		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 排水渠			(")		

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	暗渠排水管(定尺管),VU 75 *** B単 - 23号 ***		m	(") 1,455		歩A・単A
000023	排水渠					
	暗渠排水管(定尺管),VU 100 *** B単 - 24号 ***		m	(") 1,577		歩A・単A
000024	排水渠					
	暗渠排水管(定尺管),VU 125 *** B単 - 25号 ***		m	(") 2,615		歩A・単A
000025	水閘					
	75 *** B単 - 26号 ***		箇所	(") 14,877		歩A・単A
000026	水閘					
	100 *** B単 - 27号 ***		箇所	(") 22,689		歩A・単A
000027	水閘					
	125 *** B単 - 28号 ***		箇所	(") 41,676		歩A・単A
000028	会所樹設置工					
	B300×H420 *** B単 - 29号 ***		箇所	(") 7,074		歩A・単A
000029	端部保護資材					
	キャップ 50 *** B単 - 30号 ***		個	(") 164		歩A・単A
000030	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°Y, 75×75 *** B単 - 31号 ***		個	(") 286		歩A・単A
000031	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°Y, 100×100 *** B単 - 32号 ***		個	(") 596		歩A・単A
000032	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°Y, 125×100 *** B単 - 33号 ***		個	(") 1,345		歩A・単A
000033	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°Y, 125×125 *** B単 - 34号 ***		個	(") 1,090		歩A・単A
000034	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV90°E材,径75mm用 *** B単 - 35号 ***		個	(") 198		歩A・単A
000035	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV異径ソケット(イクリ-ガ),100mm×75mm *** B単 - 36号 ***		個	(") 223		歩A・単A
000036	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV異径ソケット(イクリ-ガ),125mm×100mm *** B単 - 37号 ***		個	(") 325		歩A・単A
000037	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VU 75,L=100 *** B単 - 38号 ***		個	(") 42		歩A・単A
000038	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VU 75,L=200 *** B単 - 39号 ***		個	(") 84		歩A・単A
000039	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VU 100,L=1000 *** B単 - 40号 ***		個	(") 493		歩A・単A
000040	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VU 100,L=200 *** B単 - 41号 ***		個	(") 99		歩A・単A
000041	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VU 125,L=1000 *** B単 - 42号 ***		個	(") 1,134		歩A・単A
000042	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VU 125,L=200 *** B単 - 43号 ***		個	(") 227		歩A・単A
000043	継手資材(高密度ポリエチレン管)					
	ダブル有孔管, 75		m	(") 659		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理 (その 3) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単 - 44号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV45° 1/4" 径100mm用		個	(") 337		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV45° 1/4" 径125mm用		個	(") 719		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS11° 1/4" 径 75		個	(") 1,917		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS11° 1/4" 径 100		個	(") 3,416		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS11° 1/4" 径 125		個	(") 5,060		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 排水渠取付部 VU 75		m	(") 2,388		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 排水渠取付部 VU 100		m	(") 2,452		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 排水渠取付部 VU 125		m	(") 3,160		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** ポリエチレン管削孔 75		孔	(") 446		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** ポリエチレン管削孔 100~150		孔	(") 892		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 400以下、枝管 100		箇所	(") 5,614		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 400以下、枝管 125		箇所	(") 10,455		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 450~600、枝管 100		箇所	(") 5,778		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 450~600、枝管 125		箇所	(") 10,819		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 700、枝管 75		箇所	(") 6,164		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 700、枝管 100		箇所	(") 5,941		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 田面排水工 落水口、ﾀｲﾌﾟ3 (道路横断面)		箇所	(") 17,422		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 田面排水工 排水管 (VP管)、ﾀｲﾌﾟ3 (道路横断面)		m	(") 7,599		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** ポリエチレン管削孔 100~150		孔	(") 892		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 400以下、枝管 150		箇所	(") 9,811		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 450~600、枝管 150		箇所	(") 10,175		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 高密度ポリエチレン管用支管継手					

事業名 道前平野農地整備事業		工事名 高知団地区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)		工事別工事名:高知団地区画整理 (その3) 工事		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	本管 700、枝管 150 *** B単 - 66号 ***		箇所	(") 10,266		歩A・単A
B02132	植生シート					
	センチビードグラス *** B単 - 67号 ***		m ²	(") 1,444		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート構造物 *** B単 - 68号 ***		m ³	(") 9,575		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート構造物 *** B単 - 69号 ***		m ³	(") 16,825		歩A・単A
000069	石積み取壊し					
	空石積 *** B単 - 70号 ***		m ³	(") 7,178		歩A・単A
BA0202	舗装版破碎					
	アスファルト舗装版,t=15cm以下 *** B単 - 71号 ***		m ²	(") 523		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート殻 *** B単 - 72号 ***		m ³	(") 3,768		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	鉄筋コンクリート殻 *** B単 - 73号 ***		m ³	(") 4,902		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	練石積 *** B単 - 74号 ***		m ³	(") 3,768		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	アスファルト舗装版 *** B単 - 75号 ***		m ³	(") 4,820		歩A・単A
BA0101	掘削					
	*** B単 - 76号 ***		m ³	(") 295		歩A・単A
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻					
	*** B単 - 77号 ***		m ³	(") 2,685		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	切土部 *** B単 - 78号 ***		m ²	(") 824		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	盛土部 *** B単 - 79号 ***		m ²	(") 418		歩A・単A
B02132	植生シート					
	センチビードグラス *** B単 - 80号 ***		m ²	(") 1,444		歩A・単A
000080	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF-250 *** B単 - 81号 ***		m	(") 6,151		歩A・単A
000081	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF-400 *** B単 - 82号 ***		m	(") 9,226		歩A・単A
000082	ボックスカルバート(ベンチフリューム用)					
	B400 *** B単 - 83号 ***		m	(") 42,782		歩A・単A
000083	取水口(分土工)					
	BF-400 目地材含む *** B単 - 84号 ***		箇所	(") 13,363		歩A・単A
000084	取水口(取水管)					
	ほ場法面部 150 *** B単 - 85号 ***		箇所	(") 3,851		歩A・単A
000085	取水口(取水管)					
	道路横断面部 150 *** B単 - 86号 ***		箇所	(") 15,682		歩A・単A
000086	取水口(継手)					
	分水BF-400		箇所	(") 3,732		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 既設水路撤去復旧工			(") 4,185		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 既設水路堰板取付工		式	(") 2,545		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 合流樹		箇所	(") 49,232		歩A・単A
000090	S1型-1(T-6) *** B単 - 90号 *** 合流樹		箇所	(") 41,177		歩A・単A
000091	S1型-2(T-14) *** B単 - 91号 *** 合流樹		箇所	(") 78,200		歩A・単A
000092	S2型-1(T-6) *** B単 - 92号 *** シュート式落差工		箇所	(") 21,473		歩A・単A
000093	BF-400 L=2000 *** B単 - 93号 *** シュート式落差工		箇所	(") 21,066		歩A・単A
000094	BF-400 L=1900 *** B単 - 94号 *** シュート式落差工		箇所	(") 20,644		歩A・単A
000095	BF-400 L=1800 *** B単 - 95号 *** 継手コンクリート		箇所	(") 17,662		歩A・単A
000096	BF400,シュート式落差工(上下部) *** B単 - 96号 *** 張コンクリート		箇所	(") 4,582		歩A・単A
BA0103	t=0.1m,シュート式落差工部 *** B単 - 97号 *** 床掘り		m	(") 253.45		歩A・単A
B01209	*** B単 - 98号 *** 埋戻		m3	(") 2,384.68		歩A・単A
B01209	*** B単 - 99号 *** 埋戻		m3	(") 2,406.48		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 管渠工		m	(") 6,656		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 管渠工		m	(") 10,522		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 管渠工		m	(") 16,254		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 管渠工		m	(") 22,480		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 管渠工		m	(") 30,529		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 高密度ポリエチレン管継手		組	(") 5,560		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 高密度ポリエチレン管継手		組	(") 8,994		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 高密度ポリエチレン管継手		組	(") 12,900		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 高密度ポリエチレン管継手		組			

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	無孔管用 600 *** B単 - 109号 ***		組	(") 18,260		歩A・単A
000109	高密度ポリエチレン管継手					
	無孔管用 700 *** B単 - 110号 ***		組	(") 20,985		歩A・単A
000110	高密度ポリエチレン管継手					
	無孔管用 45°エルボ 700 *** B単 - 111号 ***		個	(") 160,796		歩A・単A
000111	高密度ポリエチレン管継手					
	無孔管用 16°エルボ 700 *** B単 - 112号 ***		個	(") 160,796		歩A・単A
000112	合流樹					
	S1型-1(T-6) *** B単 - 113号 ***		箇所	(") 49,232		歩A・単A
000113	マンホール作業土工(床掘り)					
			m3	(") 253.45		歩A・単A
000114	マンホール作業土工(埋戻)					
	振動コンパクタ *** B単 - 115号 ***		m3	(") 2,105.79		歩A・単A
000115	マンホール作業土工(埋戻)					
	0.8~1.1ton振動ローラ *** B単 - 116号 ***		m3	(") 2,127.57		歩A・単A
000116	1号マンホール据付工					
			基	(") 57,196		歩A・単A
000117	1号マンホール 底版ブロック					
			個	(") 22,620		歩A・単A
000118	1号マンホール 躯体ブロック					
	H900 *** B単 - 119号 ***		個	(") 41,425		歩A・単A
000119	1号マンホール 躯体ブロック					
	H1200 *** B単 - 120号 ***		個	(") 53,417		歩A・単A
000120	1号マンホール 斜壁					
	H150 *** B単 - 121号 ***		個	(") 31,251		歩A・単A
000121	1号マンホール 斜壁					
	H450 *** B単 - 122号 ***		個	(") 28,798		歩A・単A
000122	1号マンホール 斜壁					
	H600 *** B単 - 123号 ***		個	(") 35,884		歩A・単A
000123	2号マンホール据付工					
			個	(") 57,196		歩A・単A
000124	2号マンホール 底版ブロック					
			個	(") 43,878		歩A・単A
000125	2号マンホール 躯体ブロック					
	H1500 *** B単 - 126号 ***		個	(") 116,282		歩A・単A
000126	2号マンホール 躯体ブロック					
	H1800 *** B単 - 127号 ***		個	(") 137,176		歩A・単A
000127	2号マンホール 斜壁					
	H200 *** B単 - 128号 ***		個	(") 90,845		歩A・単A
000128	3号マンホール据付工					
			基	(") 57,196		歩A・単A
000129	3号マンホール 底版ブロック					
			個	(") 75,038		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称(規格)					
000130	*** B単 - 130号 *** 3号マンホール 躯体ブロック			(")		
	H1200		個	159,888		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 3号マンホール 斜壁			(")		
	H200		個	169,881		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 調整リング			(")		
	H50		個	4,851		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** 調整リング			(")		
	H100		個	7,667		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 調整リング			(")		
	H150		個	10,720		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 調整モルタル			(")		
			m3	22,166		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 調整金具			(")		
	H25		個	3,815		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 調整金具			(")		
	H45		個	6,359		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 鉄蓋(受枠含)			(")		
	T-14 600		個	61,502		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 舗装版切断			(")		
	As舗装版,t=4cm		m	597		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 140号 *** 舗装版破砕			(")		
	アスファルト舗装版,t=15cm以下		m ²	523		歩A・単A
B02315	*** B単 - 141号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			(")		
	アスファルト舗装版		m3	4,820		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** アスファルト舗装工			(")		
	再生密粒度アソコ13 t=3cm, RM-25 t=11cm, B>3.0m		m ²	1,849		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 既設水路撤去復旧工			(")		
			式	26,143		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 既設水路堰板取付工			(")		
			箇所	2,545		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 管渠工			(")		
	A300型,遠心力鉄筋コンクリート管		m	14,058		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 排水取付工			(")		
	排水管(VP管)		m	7,599		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** ポリエチレン管削孔			(")		
	100~150		孔	892		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 高密度ポリエチレン管用支管継手			(")		
	本管 400以下、枝管 150		箇所	9,811		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 合流樹			(")		
	S1型-1(T-6)		箇所	49,232		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 管渠工			(")		
	B300型,重圧管		m	21,733		歩A・単A
BA0101	*** B単 - 151号 *** 掘削					

事業名 道前平野農地整備事業							
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)							
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
				(")			
	*** B単 - 152号 ***		m3	295		歩A・単A	
000152	盛土						
	B 4.0m		m3	(")	467	歩A・単A	
	*** B単 - 153号 ***						
000153	盛土						
	4.0m > B 2.5m		m3	(")	1,043	歩A・単A	
	*** B単 - 154号 ***						
000154	盛土						
	2.5m > B 1.0m		m3	(")	2,010	歩A・単A	
	*** B単 - 155号 ***						
BA0109	法面整形						
	切土部		m ³	(")	824	歩A・単A	
	*** B単 - 156号 ***						
BA0109	法面整形						
	盛土部		m ³	(")	418	歩A・単A	
	*** B単 - 157号 ***						
B02132	植生シート						
	センチピードグラス		m ²	(")	1,444	歩A・単A	
	*** B単 - 158号 ***						
000158	砂利舗装						
	B=3.0m, RC-40 t=10cm		m	(")	2,556	歩A・単A	
	*** B単 - 159号 ***						
000159	砂利舗装						
	B=2.5m, RC-40 t=10cm		m	(")	2,130	歩A・単A	
	*** B単 - 160号 ***						
000160	砂利舗装						
	B=2.0m, RC-40 t=10cm		m	(")	1,879	歩A・単A	
	*** B単 - 161号 ***						
000161	隅切工						
	RC-40, t=10cm		箇所	(")	3,409	歩A・単A	
	*** B単 - 162号 ***						
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)						
	RM-25 t=10cm		m ²	(")	579	歩A・単A	
	*** B単 - 163号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部)						
	再生密粒度アソコ13 t=4cm		m ²	(")	1,545	歩A・単A	
	*** B単 - 164号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し						
	無筋コンクリート構造物		m3	(")	9,575	歩A・単A	
	*** B単 - 165号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し						
	鉄筋コンクリート構造物		m3	(")	16,825	歩A・単A	
	*** B単 - 166号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)						
	無筋コンクリート殻		m3	(")	3,768	歩A・単A	
	*** B単 - 167号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)						
	鉄筋コンクリート殻		m3	(")	4,902	歩A・単A	
	*** B単 - 168号 ***						
000168	管渠工						
	A400型,遠心力鉄筋コンクリート管		m	(")	18,441	歩A・単A	
	*** B単 - 169号 ***						
000169	止壁工1型						
			箇所	(")	15,260	歩A・単A	
	*** B単 - 170号 ***						
000170	止壁工2型						
			箇所	(")	7,334	歩A・単A	
	*** B単 - 171号 ***						
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)						
	RM-25 t=10cm		m ²	(")	579	歩A・単A	
	*** B単 - 172号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部)						
	再生密粒度アソコ13 t=4cm		m ²	(")	1,632	歩A・単A	

事業名 道前平野農地整備事業		工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)		工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0805	*** B単 - 173号 *** 上層路盤(車道・路肩部) RM-25 t=10cm		m	(") 579		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 174号 *** 表層(車道・路肩部) 再生密粒度70013 t=4cm		m	(") 1,632		歩A・単A
B19021	*** B単 - 175号 *** 交通誘導警備員		人	(") 12,602		歩A・単A
B19001	*** B単 - 176号 *** 重建設機械分解・組立・輸送		台	(") 438,063		歩A・単A
000177	*** B単 - 177号 *** 作付面積測量		ha	(") 78,001		歩A・単A
000178	*** B単 - 178号 *** 搬入土 山土(客土用),購入土		m3	(0) 2,017		歩A・単A
000179	*** B単 - 179号 *** 整地工(情報化施工) 表土扱い+基盤造成+畦畔築立		ha	(0) 3,069,783		歩A・単A
000180	*** B単 - 180号 *** 切土法面工 0.5 H<1.0 KC-2		m	(0) 873		歩A・単A
000181	*** B単 - 181号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90° 11寸,径100mm用		個	(0) 394		歩A・単A
000182	*** B単 - 182号 *** 盛土 B<1.0m		m3	(0) 2,054		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** 盛土 1.0m B<2.5m		m3	(0) 2,076		歩A・単A
000184	*** B単 - 184号 *** 盛土 4.0m B		m3	(0) 467		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** 搬入土 山土(客土用),購入土		m3	(0) 2,017		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 取水管保護工 道路横断部		箇所	(0) 41,592		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** 既設水路撤去復旧工		式	(0) 13,950		歩A・単A
000188	*** B単 - 188号 *** 合流樹 F2型- (T-6)		箇所	(0) 159,852		歩A・単A
000189	*** B単 - 189号 *** 現場打水路床版		式	(0) 445,488		歩A・単A
000190	*** B単 - 190号 *** 1号マンホール 斜壁 H300		個	(0) 21,260		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** 2号マンホール 斜壁 H300		個	(0) 43,883		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** 2号マンホール 斜壁 H450		個	(0) 53,241		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** 3号マンホール 斜壁 H150		個	(0) 31,254		歩A・単A
000194	*** B単 - 194号 *** 3号マンホール 斜壁					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	(")	ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.41ha,0.014,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	930,785	930,785	S単 119号
	合計				930,785	(")
	単価				845,573	(")
	官積算単価				930,785	合意率 0.908451
*** B単 - 2号 ***						
B10002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	(")	ha		1,000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.41ha,0.014,2.00,粘性土・れ質土,少ない,あり	1.000	ha	1,329,332	1,329,332	S単 120号
	合計				1,329,332	(")
	単価				1,207,634	(")
	官積算単価				1,329,332	合意率 0.908451
*** B単 - 3号 ***						
B10503	筆内運土 BH+不整地運搬車(L=80m以下)	(")	m3		1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	330	330	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	235.9	236	S単 132号
	合計				566	(")
	単価				514.18	(")
	官積算単価				566	合意率 0.908451
*** B単 - 4号 ***						
B10503	筆内運土 BH+不整地運搬車(L=180m以下)	(")	m3		1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m3	439	439	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	235.9	236	S単 132号
	合計				675	(")
	単価				613	(")
	官積算単価				675	合意率 0.908148
*** B単 - 5号 ***						
B10501	筆外運土 BH+不整地運搬車(L=80m以下)	(")	m3		1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	330	330	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	235.9	236	S単 132号
	合計				566	(")
	単価				514.18	(")
	官積算単価				566	合意率 0.908455
*** B単 - 6号 ***						
B10501	筆外運土 BH+不整地運搬車(L=180m以下)	(")	m3		1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m3	439	439	S単 2号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	235.9	(") 236	S単 132号
	合計				(") 675	
	単価				(") 613.20	
	官積算単価				675	合意率 0.908452
	*** B単 - 7号 ***					
000007	耕起		ha		(") 1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 10,000.000	m ²	25	(") 250,000	S単 129号
	合計				(") 250,000	
	単価				(") 227,113	
	官積算単価				250,000	合意率 0.908452
	*** B単 - 8号 ***					
000008	畦畔工 湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 131.000	m ²	505	(") 66,155	S単 121号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 39.000	m ²	907.1	(") 35,377	S単 142号
	合計				(") 101,532	
	単価				(") 922	
	官積算単価				1,015	合意率 0.908374
	*** B単 - 9号 ***					
000009	畦畔工 湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 166.000	m ²	505	(") 83,830	S単 121号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 74.000	m ²	907.1	(") 67,125	S単 142号
	合計				(") 150,955	
	単価				(") 1,372	
	官積算単価				1,510	合意率 0.908609
	*** B単 - 10号 ***					
000010	畦畔工 普通畦畔 KF		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 134.000	m ²	505	(") 67,670	S単 121号
	合計				(") 67,670	
	単価				(") 615	
	官積算単価				677	合意率 0.908419
	*** B単 - 11号 ***					
000011	畦畔工 管理畦畔 KA		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 49.000	m ²	505	(") 24,745	S単 121号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 49.000	m ²	907.1	(") 44,448	S単 142号
	合計				(") 69,193	
	単価				(") 629	
	官積算単価				692	合意率 0.908959

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 12号 ***						
000012	切土法面工 0 H<0.5 KC-1		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 35.000	m ²	907.1	(") 31,749	S単 142号
	合計				(") 31,749	
	単 価				(") 288	
	官積算単価				317	合意率 0.908517
*** B単 - 13号 ***						
000013	進入路工 2筆に1箇所 1-3型		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 29.300	m ³	255.3	(") 7,480	S単 139号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 12.000	m ²	459.7	(") 5,516	S単 143号
	合計				(") 12,996	
	単 価				(") 11,806	
	官積算単価				12,996	合意率 0.908433
*** B単 - 14号 ***						
000014	進入路工 1筆に1箇所 2-1型		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 1.900	m ³	255.3	(") 485	S単 139号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1.300	m ²	459.7	(") 598	S単 143号
	合計				(") 1,083	
	単 価				(") 984	
	官積算単価				1,083	合意率 0.908587
*** B単 - 15号 ***						
000015	進入路工 1筆に1箇所 2-2型		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 8.300	m ³	255.3	(") 2,119	S単 139号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 5.200	m ²	459.7	(") 2,390	S単 143号
	合計				(") 4,509	
	単 価				(") 4,096	
	官積算単価				4,509	合意率 0.908405
*** B単 - 16号 ***						
000016	進入路工 1筆に1箇所 2-3型		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 20.800	m ³	255.3	(") 5,310	S単 139号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 12.000	m ²	459.7	(") 5,516	S単 143号
	合計				(") 10,826	
	単 価				(") 9,835	
	官積算単価				10,826	合意率 0.908461
*** B単 - 17号 ***						
000017	吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 50		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(D=11管), 50~75mm	(") 100.000	m	757	(") 75,700	S単 124号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 30.000	m ²	428.4	(") 12,852	S単 141号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(0-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	() 100.000	m	21	() 2,100	S単 122号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50,,	() 100.000	m	420	() 42,000	S単 22号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	() 13.900	m3	1,001	() 13,914	S単 123号
S02116	コンクリート用砕石 .20~5mm,,	() 13.900	m3	4,200	() 58,380	S単 23号
	合計				() 204,946	
	単価				() 1,861	
	官積算単価				2,049	合意率 0.908247
	*** B単 - 18号 ***					
000018	吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル有孔), 75		m		() 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(0-ル管), 50~75mm	() 100.000	m	757	() 75,700	S単 124号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 30.000	m ²	428.4	() 12,852	S単 141号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(0-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	() 100.000	m	21	() 2,100	S単 122号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,,	() 100.000	m	725	() 72,500	S単 24号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	() 13.600	m3	1,001	() 13,614	S単 123号
S02116	コンクリート用砕石 .20~5mm,,	() 13.600	m3	4,200	() 57,120	S単 23号
	合計				() 233,886	
	単価				() 2,125	
	官積算単価				2,339	合意率 0.908507
	*** B単 - 19号 ***					
000019	集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 75		m		() 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	() 100.000	m	811	() 81,100	S単 125号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 8.900	m ²	428.4	() 3,813	S単 141号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	() 24.400	本	1,830	() 44,652	S単 25号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75,,	() 25.000	個	133	() 3,325	S単 26号
	合計				() 132,890	
	単価				() 1,207	
	官積算単価				1,329	合意率 0.908201
	*** B単 - 20号 ***					
000020	集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 100		m		() 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	() 100.000	m	737	() 73,700	S単 126号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 11.400	m ²	428.4	() 4,884	S単 141号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	() 24.400	本	2,170	() 52,948	S単 27号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100,,	() 25.000	個	259	() 6,475	S単 28号
	合計				() 138,007	
	単価				() 1,254	
	官積算単価				1,380	合意率 0.908695
	*** B単 - 21号 ***					
000021	集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 125		m		() 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 21.000	m3	2,047	() 42,987	S単 136号

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		高知団地区画整理(その3)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	() 100.000	m	2,239	() 223,900	S単 110号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 125,,	() 25.000	個	514	() 12,850	S単 29号
SA0102	SP 積込(ルーズ)(基盤土戻し) 土砂,土量50,000m3未満	() 19.500	m3	235.9	() 4,600	S単 133号
	合計				() 284,337	
	単価				() 2,583	
	官積算単価				2,843	合意率 0.908547
	*** B単 - 22号 ***					
000022	排水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 75		m		() 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	() 100.000	m	1,084	() 108,400	S単 127号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 8.900	m ²	428.4	() 3,813	S単 141号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	() 24.400	本	1,830	() 44,652	S単 25号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75,,	() 25.000	個	133	() 3,325	S単 26号
	合計				() 160,190	
	単価				() 1,455	
	官積算単価				1,602	合意率 0.908239
	*** B単 - 23号 ***					
000023	排水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 100		m		() 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	() 100.000	m	1,093	() 109,300	S単 128号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 11.400	m ²	428.4	() 4,884	S単 141号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	() 24.400	本	2,170	() 52,948	S単 27号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100,,	() 25.000	個	259	() 6,475	S単 28号
	合計				() 173,607	
	単価				() 1,577	
	官積算単価				1,736	合意率 0.90841
	*** B単 - 24号 ***					
000024	排水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 125		m		() 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	() 22.500	m3	2,047	() 46,058	S単 136号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	() 100.000	m	2,239	() 223,900	S単 110号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 125,,	() 25.000	個	514	() 12,850	S単 29号
SA0102	SP 積込(ルーズ)(基盤土戻し) 土砂,土量50,000m3未満	() 21.000	m3	235.9	() 4,954	S単 133号
	合計				() 287,762	
	単価				() 2,615	
	官積算単価				2,878	合意率 0.908617
	*** B単 - 25号 ***					
000025	水閘 75		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 75,,	() 1.000	個	16,100	() 16,100	S単 30号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	() 0.600	m ²	459.7	() 276	S単 143号
	合計				() 16,376	
	単価				() 14,877	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				16,376	合意率 0.908463
	*** B単 - 26号 ***					
000026	水開 100		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水平水開 100,,	(") 1.000	個	24,700	(") 24,700	S単 31号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 0.600	m ²	459.7	(") 276	S単 143号
	合 計				(") 24,976	
	単 価				(") 22,689	
	官積算単価				24,976	合意率 0.908432
	*** B単 - 27号 ***					
000027	水開 125		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水平水開 125,,	(") 1.000	個	45,600	(") 45,600	S単 32号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 0.600	m ²	459.7	(") 276	S単 143号
	合 計				(") 45,876	
	単 価				(") 41,676	
	官積算単価				45,876	合意率 0.908448
	*** B単 - 28号 ***					
000028	会所樹設置工 B300×H420		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(") 1.000	基	3,417	(") 3,417	S単 158号
S02116	会所樹蓋付 B300×H420,,	(") 1.000	箇所	4,370	(") 4,370	S単 33号
	合 計				(") 7,787	
	単 価				(") 7,074	
	官積算単価				7,787	合意率 0.908437
	*** B単 - 29号 ***					
000029	端部保護資材 キャップ 50		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 50,,	(") 1.000	個	180	(") 180	S単 34号
	合 計				(") 180	
	単 価				(") 164	
	官積算単価				180	合意率 0.911111
	*** B単 - 30号 ***					
000030	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 75×75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 75×75,,	(") 1.000	個	315	(") 315	S単 35号
	合 計				(") 315	
	単 価				(") 286	
	官積算単価				315	合意率 0.907936
	*** B単 - 31号 ***					
000031	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100×100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100×100,,	(") 1.000	個	656	(") 656	S単 36号

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 656	
	単価				(") 596	
	官積算単価				656	合意率 0.908536
	*** B単 - 32号 ***					
000032	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125 x 100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125 x 100,,	(") 1,000	個	1,480	(") 1,480	S単 37号
	合計				(") 1,480	
	単価				(") 1,345	
	官積算単価				1,480	合意率 0.908783
	*** B単 - 33号 ***					
000033	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125 x 125		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125 x 125,,	(") 1,000	個	1,200	(") 1,200	S単 38号
	合計				(") 1,200	
	単価				(") 1,090	
	官積算単価				1,200	合意率 0.908333
	*** B単 - 34号 ***					
000034	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°エルボ, 径75mm用		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 75,,	(") 1,000	個	218	(") 218	S単 39号
	合計				(") 218	
	単価				(") 198	
	官積算単価				218	合意率 0.908256
	*** B単 - 35号 ***					
000035	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インクリーザ), 100mm x 75mm		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100 x 75,,	(") 1,000	個	245	(") 245	S単 40号
	合計				(") 245	
	単価				(") 223	
	官積算単価				245	合意率 0.910204
	*** B単 - 36号 ***					
000036	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インクリーザ), 125mm x 100mm		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 125 x 100,,	(") 1,000	個	358	(") 358	S単 41号
	合計				(") 358	
	単価				(") 325	
	官積算単価				358	合意率 0.907821
	*** B単 - 37号 ***					
000037	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75,L=100		個		(") 40,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 1,000	本	1,830	(") 1,830	S単 25号
	合計				(") 1,830	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 42	
	官積算単価				46	合意率 0.913043
	*** B単 - 38号 ***					
000038	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75,L=200		個		(") 20.000	歩A 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 1.000	本	1,830	(") 1,830	S単 25号
	合 計				(") 1,830	
	単 価				(") 84	
	官積算単価				92	合意率 0.913043
	*** B単 - 39号 ***					
000039	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100,L=1000		個		(") 4.000	歩A 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 1.000	本	2,170	(") 2,170	S単 27号
	合 計				(") 2,170	
	単 価				(") 493	
	官積算単価				543	合意率 0.907918
	*** B単 - 40号 ***					
000040	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100,L=200		個		(") 20.000	歩A 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 1.000	本	2,170	(") 2,170	S単 27号
	合 計				(") 2,170	
	単 価				(") 99	
	官積算単価				109	合意率 0.908256
	*** B単 - 41号 ***					
000041	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125,L=1000		個		(") 4.000	歩A 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,,	(") 1.000	本	4,990	(") 4,990	S単 42号
	合 計				(") 4,990	
	単 価				(") 1,134	
	官積算単価				1,248	合意率 0.908653
	*** B単 - 42号 ***					
000042	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125,L=200		個		(") 20.000	歩A 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,,	(") 1.000	本	4,990	(") 4,990	S単 42号
	合 計				(") 4,990	
	単 価				(") 227	
	官積算単価				250	合意率 0.908
	*** B単 - 43号 ***					
000043	継手資材(高密度ポリエチレン管) ダブル有孔管, 75		m		(") 1.000	歩A m 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,,	(") 1.000	m	725	(") 725	S単 24号
	合 計				(") 725	
	単 価				(") 659	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				725	合意率 0.908965
	*** B単 - 44号 ***					
000044	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV45°エルボ 径100mm用		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°エルボ 径 100,.	() 1,000	個	371	() 371	S単 43号
	合計				() 371	
	単価				() 337	
	官積算単価				371	合意率 0.908355
	*** B単 - 45号 ***					
000045	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV45°エルボ 径125mm用		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°エルボ 径 125,.	() 1,000	個	791	() 791	S単 44号
	合計				() 791	
	単価				() 719	
	官積算単価				791	合意率 0.908975
	*** B単 - 46号 ***					
000046	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS11°1/4°ベンド 75		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径75,.	() 1,000	個	2,110	() 2,110	S単 45号
	合計				() 2,110	
	単価				() 1,917	
	官積算単価				2,110	合意率 0.90853
	*** B単 - 47号 ***					
000047	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS11°1/4°ベンド 100		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径100,.	() 1,000	個	3,760	() 3,760	S単 46号
	合計				() 3,760	
	単価				() 3,416	
	官積算単価				3,760	合意率 0.90851
	*** B単 - 48号 ***					
000048	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS11°1/4°ベンド 125		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径125,.	() 1,000	個	5,570	() 5,570	S単 47号
	合計				() 5,570	
	単価				() 5,060	
	官積算単価				5,570	合意率 0.908438
	*** B単 - 49号 ***					
000049	排水渠取付部 VU 75		m		() 100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,.,	() 21,900	m3	2,047	() 44,829	S単 136号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	() 100,000	m	1,355	() 135,500	S単 111号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	() 21,300	m3	3,877	() 82,580	S単 3号
	合計				() 262,909	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 2,388	
	官積算単価				2,629	合意率 0.90833
	*** B単 - 50号 ***					
000050	排水渠取付部 VU 100		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 21,900	m3	2,047	(") 44,829	S単 136号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100,000	m	1,440	(") 144,000	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 20,900	m3	3,877	(") 81,029	S単 3号
	合 計				(") 269,858	
	単 価				(") 2,452	
	官積算単価				2,699	合意率 0.908484
	*** B単 - 51号 ***					
000051	排水渠取付部 VU 125		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 21,900	m3	2,047	(") 44,829	S単 136号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100,000	m	2,239	(") 223,900	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 20,400	m3	3,877	(") 79,091	S単 3号
	合 計				(") 347,820	
	単 価				(") 3,160	
	官積算単価				3,478	合意率 0.908568
	*** B単 - 52号 ***					
000052	ポリエチレン管削孔 75		孔		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00030	高密度ポリエチレン管削孔 75	(") 1,000	孔	491	(") 491	T単 4号
	合 計				(") 491	
	単 価				(") 446	
	官積算単価				491	合意率 0.90835
	*** B単 - 53号 ***					
000053	ポリエチレン管削孔 100~150		孔		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00031	高密度ポリエチレン管削孔 100~150	(") 1,000	孔	982	(") 982	T単 5号
	合 計				(") 982	
	単 価				(") 892	
	官積算単価				982	合意率 0.90835
	*** B単 - 54号 ***					
000054	ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 400以下、枝管 100		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリ塩化ビニル管用支管継手 本管 400以下、枝管 100,,	(") 1,000	個	6,180	(") 6,180	S単 48号
	合 計				(") 6,180	
	単 価				(") 5,614	
	官積算単価				6,180	合意率 0.908414
	*** B単 - 55号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000055	㊦リフソ管用支管継手 本管 400以下、枝管 125		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	㊦リフソ管用支管継手 本管 400以下、枝管 150,,	(") 1.000	個	10,800	(") 10,800	S単 49号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット 150× 125,,	(") 1.000	個	709	(") 709	S単 50号
	合 計				(") 11,509	
	単 価				(") 10,455	
	官積算単価				11,509	合意率 0.908419
	*** B単 - 56号 ***					
000056	㊦リフソ管用支管継手 本管 450 ~ 600、枝管 100		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	㊦リフソ管用支管継手 本管 450 ~ 600、枝管 100,,	(") 1.000	個	6,360	(") 6,360	S単 51号
	合 計				(") 6,360	
	単 価				(") 5,778	
	官積算単価				6,360	合意率 0.90849
	*** B単 - 57号 ***					
000057	㊦リフソ管用支管継手 本管 450 ~ 600、枝管 125		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	㊦リフソ管用支管継手 本管 450 ~ 600、枝管 150,,	(") 1.000	個	11,200	(") 11,200	S単 52号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット 150× 125,,	(") 1.000	個	709	(") 709	S単 50号
	合 計				(") 11,909	
	単 価				(") 10,819	
	官積算単価				11,909	合意率 0.908472
	*** B単 - 58号 ***					
000058	㊦リフソ管用支管継手 本管 700、枝管 75		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	㊦リフソ管用支管継手 本管 700、枝管 100,,	(") 1.000	個	6,540	(") 6,540	S単 53号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100× 75,,	(") 1.000	個	245	(") 245	S単 40号
	合 計				(") 6,785	
	単 価				(") 6,164	
	官積算単価				6,785	合意率 0.908474
	*** B単 - 59号 ***					
000059	㊦リフソ管用支管継手 本管 700、枝管 100		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	㊦リフソ管用支管継手 本管 700、枝管 100,,	(") 1.000	個	6,540	(") 6,540	S単 53号
	合 計				(") 6,540	
	単 価				(") 5,941	
	官積算単価				6,540	合意率 0.908409
	*** B単 - 60号 ***					
000060	田面排水工 落水口,タイフ 3(道路横断部)		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 2.400	m3	2,047	(") 4,913	S単 136号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()	(") 1.800	m3	3,776	(") 6,797	S単 4号
S02116	落水口 H700,,	(") 10.000	個	12,400	(") 124,000	S単 54号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	3,417	(") 34,170	S単 158号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.100	m3		(") 32,570	(") 3,257 S単 151号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.600	m ²		(") 8,463	(") 13,541 S単 155号
S02116	スクリーン 落水口用,,	(") 10.000	個		(") 510	(") 5,100 S単 55号
	合 計				(") 191,778	
	単 価				(") 17,422	
	官積算単価				(") 19,178	合意率 0.908436
	*** B単 - 61号 ***					
000061	田面排水工 排水管(VP管),タイプ3(道路横断部)		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 0.700	m3		(") 2,047	(") 1,433 S単 136号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()	(") 0.700	m3		(") 3,394	(") 2,376 S単 5号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管2ヶ付,4.0m管,0箇所	(") 1.000	m		(") 4,556	(") 4,556 S単 113号
	合 計				(") 8,365	
	単 価				(") 7,599	
	官積算単価				(") 8,365	合意率 0.908427
	*** B単 - 62号 ***					
000062	ポリエチレン管削孔 100~150		孔		(") 1.000 孔	歩A 当たり算出
T00031	高密度ポリエチレン管削孔 100~150	(") 1.000	孔		(") 982	(") 982 T単 5号
	合 計				(") 982	
	単 価				(") 892	
	官積算単価				(") 982	合意率 0.90835
	*** B単 - 63号 ***					
000063	高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 400以下、枝管 150		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 400以下、枝管 150,,	(") 1.000	個		(") 10,800	(") 10,800 S単 56号
	合 計				(") 10,800	
	単 価				(") 9,811	
	官積算単価				(") 10,800	合意率 0.908425
	*** B単 - 64号 ***					
000064	高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 450~600、枝管 150		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 450~600、枝管 150,,	(") 1.000	個		(") 11,200	(") 11,200 S単 57号
	合 計				(") 11,200	
	単 価				(") 10,175	
	官積算単価				(") 11,200	合意率 0.908482
	*** B単 - 65号 ***					
000065	高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 700、枝管 150		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 700、枝管 150,,	(") 1.000	個		(") 11,300	(") 11,300 S単 58号
	合 計				(") 11,300	
	単 価				(") 10,266	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				11,300	合意率 0.908495
	*** B単 - 66号 ***					
B02132	植生シート				(")	歩A
	センチビードグラス		m ²		1,000	当たり算出
S02116	植生シート工	(")			(")	
	センチビードグラス 材工共,	1.000	m ²	1,590	1,590	S単 59号
	合 計				1,590	
	単 価				(")	
	官積算単価				1,444	
	官積算単価				1,590	合意率 0.908176
	*** B単 - 67号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し				(")	歩A
	無筋コンクリート構造物		m ³		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m ³	10,540	10,540	S単 104号
	合 計				10,540	
	単 価				(")	
	官積算単価				9,575	
	官積算単価				10,540	合意率 0.908444
	*** B単 - 68号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し				(")	歩A
	鉄筋コンクリート構造物		m ³		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m ³	18,520	18,520	S単 105号
	合 計				18,520	
	単 価				(")	
	官積算単価				16,825	
	官積算単価				18,520	合意率 0.908477
	*** B単 - 69号 ***					
000069	石積み取壊し				(")	歩A
	空石積		m ³		1,000	当たり算出
S02052	石積類とりこわし	(")			(")	
	機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	5.000	m ²	1,524	7,620	S単 14号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m ³	281.2	281	S単 134号
	合 計				7,901	
	単 価				(")	
	官積算単価				7,178	
	官積算単価				7,901	合意率 0.908492
	*** B単 - 70号 ***					
BA0202	舗装版破碎				(")	歩A
	アスファルト舗装版,t=15cm以下		m ²		1,000	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎	(")			(")	
	アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	575.8	576	S単 147号
	合 計				576	
	単 価				(")	
	官積算単価				523	
	官積算単価				576	合意率 0.907986
	*** B単 - 71号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)				(")	歩A
	無筋コンクリート殻		m ³		1,000	当たり算出
S02123	建設廃材	(")			(")	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m ³	2,820	2,820	S単 100号
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m ³	1,328	1,328	S単 144号
	合 計				(")	
					4,148	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 3,768	
	官積算単価				4,148	合意率 0.908389
	*** B単 - 72号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(") 1,000	m3	3,750	(") 3,750	S単 101号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 1,000	m3	1,646	(") 1,646	S単 145号
	合 計				(") 5,396	
	単 価				(") 4,902	
	官積算単価				5,396	合意率 0.90845
	*** B単 - 73号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 練石積		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 練石積	(") 1,000	m3	2,820	(") 2,820	S単 102号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 1,000	m3	1,328	(") 1,328	S単 144号
	合 計				(") 4,148	
	単 価				(") 3,768	
	官積算単価				4,148	合意率 0.908389
	*** B単 - 74号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト舗装版		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルト舗装版	(") 1,000	m3	2,350	(") 2,350	S単 103号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	(") 1,000	m3	2,956	(") 2,956	S単 146号
	合 計				(") 5,306	
	単 価				(") 4,820	
	官積算単価				5,306	合意率 0.908405
	*** B単 - 75号 ***					
BA0101	掘削		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1,000	m3	325.2	(") 325	S単 131号
	合 計				(") 325	
	単 価				(") 295	
	官積算単価				325	合意率 0.907692
	*** B単 - 76号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ	(") 1,000	m3	2,956	(") 2,956	S単 6号
	合 計				(") 2,956	
	単 価				(") 2,685	
	官積算単価				2,956	合意率 0.908322
	*** B単 - 77号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1.000	m ²	907.1	(") 907	S単 142号
	合計				(") 907	
	単 価				(") 824	
	官積算単価				907	合意率 0.908489
	*** B単 - 78号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1.000	m ²	459.7	(") 460	S単 143号
	合計				(") 460	
	単 価				(") 418	
	官積算単価				460	合意率 0.908695
	*** B単 - 79号 ***					
B02132	植生シート センチビードグラス		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 センチビードグラス 材工共,,	(") 1.000	m ²	1,590	(") 1,590	S単 59号
	合計				(") 1,590	
	単 価				(") 1,444	
	官積算単価				1,590	合意率 0.908176
	*** B単 - 80号 ***					
000080	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-250		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 2.100	m ³	279	(") 586	S単 137号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.600	m ³	287.2	(") 460	S単 135号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 1.500	m ³	2,384	(") 3,576	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.100	m ²	428.4	(") 1,328	S単 141号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,321	(") 33,210	S単 109号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B250*L2000,,	(") 5.000	個	5,710	(") 28,550	S単 60号
	合計				(") 67,710	
	単 価				(") 6,151	
	官積算単価				6,771	合意率 0.908433
	*** B単 - 81号 ***					
000081	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-400		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 3.800	m ³	279	(") 1,060	S単 137号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.600	m ³	287.2	(") 747	S単 135号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 2.300	m ³	2,384	(") 5,483	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.800	m ²	428.4	(") 2,056	S単 141号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,321	(") 33,210	S単 109号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B400*L2000,,	(") 5.000	個	11,800	(") 59,000	S単 61号
	合計				(") 101,556	
	単 価				(") 9,226	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				10,156	合意率 0.908428
	*** B単 - 82号 ***					
000082	ボックスカルバート(ベンチフリューム用) B400		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 20.800	m3	279	(") 5,803	S単 137号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 20.300	m3	287.2	(") 5,830	S単 135号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 18.300	m3	2,002	(") 36,637	S単 8号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5.500	m ²	428.4	(") 2,356	S単 141号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし	(") 10.000	m	42,030	(") 420,300	S単 157号
	合計				(") 470,926	
	単 価				(") 42,782	
	官積算単価				47,093	合意率 0.908457
	*** B単 - 83号 ***					
000083	取水口(分水工) BF-400 目地材含む		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 3.600	m3	279	(") 1,004	S単 137号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.500	m ²	428.4	(") 1,928	S単 141号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.400	m3	287.2	(") 689	S単 135号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	(") 2.200	m3	2,384	(") 5,245	S単 7号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	3,823	(") 38,230	S単 159号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 400 長1.0m,,	(") 10.000	個	10,000	(") 100,000	S単 62号
	合計				(") 147,096	
	単 価				(") 13,363	
	官積算単価				14,710	合意率 0.908429
	*** B単 - 84号 ***					
000084	取水口(取水管) ほ場法面部 150		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1.600	m3	279	(") 446	S単 137号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.700	m ²	428.4	(") 728	S単 141号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.700	m3	287.2	(") 488	S単 135号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.500	m3	2,002	(") 3,003	S単 8号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 8.300	m	2,642	(") 21,929	S単 114号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 150,,	(") 10.000	個	1,580	(") 15,800	S単 63号
	合計				(") 42,394	
	単 価				(") 3,851	
	官積算単価				4,239	合意率 0.908468
	*** B単 - 85号 ***					
000085	取水口(取水管) 道路横断面部 150		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 13.500	m3	279	(") 3,767	S単 137号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 9.100	m ²	428.4	(") 3,898	S単 141号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 14.100	m3	287.2	(") 4,050	S単 135号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 12.700	m3	2,002	(") 25,425	S単 8号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 45.300	m	2,642	(") 119,683	S単 114号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 150,,	(") 10.000	個	1,580	(") 15,800	S単 63号
	合計				(") 172,623	
	単価				(") 15,682	
	官積算単価				17,262	合意率 0.908469
	*** B単 - 86号 ***					
000086	取水口(継手) 分水BF-400		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.300	m3	32,570	(") 9,771	S単 151号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 3.700	m ²	8,463	(") 31,313	S単 155号
	合計				(") 41,084	
	単価				(") 3,732	
	官積算単価				4,108	合意率 0.908471
	*** B単 - 87号 ***					
000087	既設水路撤去復旧工		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	(") 0.030	m3	32,190	(") 966	S単 106号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 0.030	m3	2,820	(") 85	S単 100号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 0.030	m3	1,328	(") 40	S単 144号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.030	m3	32,570	(") 977	S単 151号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.300	m ²	8,463	(") 2,539	S単 155号
	合計				(") 4,607	
	単価				(") 4,185	
	官積算単価				4,607	合意率 0.9084
	*** B単 - 88号 ***					
000088	既設水路堰板取付工		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	あと施工アンカー(電気亜鉛めっき)芯棒打込み式 M12×70,,	(") 8.000	本	104	(") 832	S単 64号
S02116	等辺山形鋼(SUS) 3×30×30,,	(") 2.200	kg	895	(") 1,969	S単 65号
	合計				(") 2,801	
	単価				(") 2,545	
	官積算単価				2,801	合意率 0.908604
	*** B単 - 89号 ***					
000089	合流樹 S1型-1(T-6)		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 2.000	m3	277.5	(") 555	S単 138号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.200	m ²	428.4	(") 514	S単 141号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,碎石各種	(") 1.200	m ²	1,328	(") 1,594	S単 149号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.400	m3	32,570	(") 13,028	S単 151号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 4.200	m ²	8,463	(") 35,545	S単 155号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.500	m3		(") 354	歩A S単 132号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.300	m3	2,002	(") 2,603	S単 8号
	合計				(") 54,193	
	単 価				(") 49,232	
	官積算単価				54,193	合意率 0.908456
	*** B単 - 90号 ***					
000090	合流樹 S1型-2(T-14)		箇所		(") 1,000	歩A S単 132号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1.700	m3	277.5	(") 472	S単 138号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.200	m ²	428.4	(") 514	S単 141号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	(") 1.200	m ²	1,328	(") 1,594	S単 150号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.300	m3	32,570	(") 9,771	S単 151号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 3.600	m ²	8,463	(") 30,467	S単 155号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.300	m3	235.9	(") 307	S単 132号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.100	m3	2,002	(") 2,202	S単 8号
	合計				(") 45,327	
	単 価				(") 41,177	
	官積算単価				45,327	合意率 0.908443
	*** B単 - 91号 ***					
000091	合流樹 S2型-1(T-6)		箇所		(") 1,000	歩A S単 132号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 3.000	m3	277.5	(") 833	S単 138号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.700	m ²	428.4	(") 728	S単 141号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	27,440	(") 2,744	S単 152号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	4,805	(") 1,442	S単 156号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 0.600	m3	33,210	(") 19,926	S単 153号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 6.000	m ²	8,463	(") 50,778	S単 155号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.032	ton	166,557	(") 5,330	S単 108号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 2.100	m3	235.9	(") 495	S単 132号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.900	m3	2,002	(") 3,804	S単 8号
	合計				(") 86,080	
	単 価				(") 78,200	
	官積算単価				86,080	合意率 0.908457
	*** B単 - 92号 ***					
000092	シュート式落差工 BF-400 L=2000		箇所		(") 10,000	歩A S単 137号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 11.600	m3	279	(") 3,236	S単 137号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 8.200	m3	287.2	(") 2,355	S単 135号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 7.300	m3	2,384	(") 17,403	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 6.900	m ²	428.4	(") 2,956	S単 141号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 20.000	m	3,321	(") 66,420	S単 109号
S02116	角形フリューム 幅400mm 深400mm 長2.0m,,	(") 10.000	個	14,400	(") 144,000	S単 66号
	合計				(") 236,370	
	単価				(") 21,473	
	官積算単価				23,637	合意率 0.908448
	*** B単 - 93号 ***					
000093	シュート式落差工 BF-400 L=1900		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 11.000	m3	279	(") 3,069	S単 137号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 7.700	m3	287.2	(") 2,211	S単 135号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	(") 7.000	m3	2,384	(") 16,688	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 6.600	m ²	428.4	(") 2,827	S単 141号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 19.000	m	3,321	(") 63,099	S単 109号
S02116	角形フリューム 幅400mm 深400mm 長2.0m,,	(") 10.000	個	14,400	(") 144,000	S単 66号
	合計				(") 231,894	
	単価				(") 21,066	
	官積算単価				23,189	合意率 0.908447
	*** B単 - 94号 ***					
000094	シュート式落差工 BF-400 L=1800		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 10.500	m3	279	(") 2,930	S単 137号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 7.300	m3	287.2	(") 2,097	S単 135号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	(") 6.600	m3	2,384	(") 15,734	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 6.300	m ²	428.4	(") 2,699	S単 141号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 18.000	m	3,321	(") 59,778	S単 109号
S02116	角形フリューム 幅400mm 深400mm 長2.0m,,	(") 10.000	個	14,400	(") 144,000	S単 66号
	合計				(") 227,238	
	単価				(") 20,644	
	官積算単価				22,724	合意率 0.908466
	*** B単 - 95号 ***					
000095	継手コンクリート BF400,シュート式落差工(上下部)		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.500	m3	32,570	(") 48,855	S単 151号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 17.200	m ²	8,463	(") 145,564	S単 155号
	合計				(") 194,419	
	単価				(") 17,662	
	官積算単価				19,442	合意率 0.908445
	*** B単 - 96号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000096	張コンクリート t=0.1m,シュート式落差工部		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 1.500	m3	27,220	(") 40,830	S単 154号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2.000	m ²	4,805	(") 9,610	S単 156号
	合 計				(") 50,440	
	単 価				(") 4,582	
	官積算単価				5,044	合意率 0.908406
	*** B単 - 97号 ***					
BA0103	床掘り		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	279	(") 279	S単 137号
	合 計				(") 279	
	単 価				(") 253.45	
	官積算単価				279	合意率 0.908452
	*** B単 - 98号 ***					
B01209	埋戻 振動コンパクト		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()	(") 1.000	m3	2,366	(") 2,366	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	235.9	(") 259	S単 132号
	合 計				(") 2,625	
	単 価				(") 2,384.68	
	官積算単価				2,625	合意率 0.908452
	*** B単 - 99号 ***					
B01209	埋戻 振動ローラ		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,821	(") 1,821	S単 10号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(") 1.000	m3	569	(") 569	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	235.9	(") 259	S単 132号
	合 計				(") 2,649	
	単 価				(") 2,406.48	
	官積算単価				2,649	合意率 0.908452
	*** B単 - 100号 ***					
000100	管渠工 ダブル無孔管 300		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8.000	m ²	428.4	(") 3,427	S単 141号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.400	m3	287.2	(") 689	S単 135号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()	(") 2.200	m3	2,002	(") 4,404	S単 8号
T00026	高密度ポリエチレン管人力布設 300,ダブル無孔管	(") 10.000	m	6,475	(") 64,750	T単 1号
	合 計				(") 73,270	
	単 価				(") 6,656	
	官積算単価				7,327	合意率 0.90842
	*** B単 - 101号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000101	管渠工 ダブル無孔管 400		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 9.000	m ²	428.4	(") 3,856	S単 141号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.400	m ³	287.2	(") 976	S単 135号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 3.100	m ³	2,002	(") 6,206	S単 8号
T00027	高密度ポリエチレン管人力布設 400,ダブル無孔管	(") 10.000	m	10,478	(") 104,780	T単 2号
	合計				(") 115,818	
	単価				(") 10,522	
	官積算単価				11,582	合意率 0.908478
	*** B単 - 102号 ***					
000102	管渠工 ダブル無孔管 500		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 10.000	m ²	428.4	(") 4,284	S単 141号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 4.600	m ³	287.2	(") 1,321	S単 135号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 4.100	m ³	2,002	(") 8,208	S単 8号
T00029	高密度ポリエチレン管機械布設 500,ダブル無孔管	(") 10.000	m	16,511	(") 165,110	T単 3号
	合計				(") 178,923	
	単価				(") 16,254	
	官積算単価				17,892	合意率 0.90845
	*** B単 - 103号 ***					
000103	管渠工 ダブル無孔管 600		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 11.000	m ²	428.4	(") 4,712	S単 141号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 5.800	m ³	287.2	(") 1,666	S単 135号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 5.200	m ³	2,002	(") 10,410	S単 8号
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし	(") 10.000	m	23,066	(") 230,660	S単 115号
	合計				(") 247,448	
	単価				(") 22,480	
	官積算単価				24,745	合意率 0.908466
	*** B単 - 104号 ***					
000104	管渠工 ダブル無孔管 700		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 12.000	m ²	428.4	(") 5,141	S単 141号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 7.200	m ³	287.2	(") 2,068	S単 135号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 6.500	m ³	2,002	(") 13,013	S単 8号
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし	(") 10.000	m	31,583	(") 315,830	S単 116号
	合計				(") 336,052	
	単価				(") 30,529	
	官積算単価				33,605	合意率 0.908466
	*** B単 - 105号 ***					
000105	高密度ポリエチレン管継手 無孔管用 300		組		(") 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 300,,	(") 1.000	組	6,120	(") 6,120	S単 71号
	合計				(") 6,120	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 5,560	
	官積算単価				6,120	合意率 0.908496
	*** B単 - 106号 ***					
000106	高密度ポリエチレン管継手 無孔管用 400		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 400,,	(") 1.000	組	9,900	(") 9,900	S単 72号
	合 計				(") 9,900	
	単 価				(") 8,994	
	官積算単価				9,900	合意率 0.908484
	*** B単 - 107号 ***					
000107	高密度ポリエチレン管継手 無孔管用 500		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 500,,	(") 1.000	組	14,200	(") 14,200	S単 73号
	合 計				(") 14,200	
	単 価				(") 12,900	
	官積算単価				14,200	合意率 0.90845
	*** B単 - 108号 ***					
000108	高密度ポリエチレン管継手 無孔管用 600		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 600,,	(") 1.000	組	20,100	(") 20,100	S単 74号
	合 計				(") 20,100	
	単 価				(") 18,260	
	官積算単価				20,100	合意率 0.908457
	*** B単 - 109号 ***					
000109	高密度ポリエチレン管継手 無孔管用 700		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 有孔管 700,,	(") 1.000	組	23,100	(") 23,100	S単 75号
	合 計				(") 23,100	
	単 価				(") 20,985	
	官積算単価				23,100	合意率 0.908441
	*** B単 - 110号 ***					
000110	高密度ポリエチレン管継手 無孔管用 45°エルボ 700		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 無孔用45°エルボ 700,,	(") 1.000	個	177,000	(") 177,000	S単 76号
	合 計				(") 177,000	
	単 価				(") 160,796	
	官積算単価				177,000	合意率 0.908451
	*** B単 - 111号 ***					
000111	高密度ポリエチレン管継手 無孔管用 16°エルボ 700		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 無孔用16°エルボ 700,,	(") 1.000	個	177,000	(") 177,000	S単 77号
	合 計				(") 177,000	
	単 価				(") 160,796	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				177,000	合意率 0.908451
	*** B単 - 112号 ***					
000112	合流樹 S1型-1(T-6)		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	() 2,000	m3	277.5	() 555	S単 138号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 1,200	m ²	428.4	() 514	S単 141号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,砕石各種	() 1,200	m ³	1,328	() 1,594	S単 149号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.400	m3	32,570	() 13,028	S単 151号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 4,200	m ²	8,463	() 35,545	S単 155号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1,500	m3	235.9	() 354	S単 132号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	() 1,300	m3	2,002	() 2,603	S単 8号
	合 計				54,193	
	単 価				() 49,232	
	官積算単価				54,193	合意率 0.908456
	*** B単 - 113号 ***					
000113	マンホール作業土工(床掘り)		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	() 1,000	m3	279	() 279	S単 137号
	合 計				() 279	
	単 価				() 253.45	
	官積算単価				279	合意率 0.908456
	*** B単 - 114号 ***					
000114	マンホール作業土工(埋戻) 振動コンパクタ		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 1,100	m3	287.2	() 316	S単 135号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	() 1,000	m3	2,002	() 2,002	S単 8号
	合 計				() 2,318	
	単 価				() 2,105.79	
	官積算単価				2,318	合意率 0.908452
	*** B単 - 115号 ***					
000115	マンホール作業土工(埋戻) 0.8~1.1ton振動ローラ		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 1,100	m3	287.2	() 316	S単 135号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	() 1,000	m3	1,457	() 1,457	S単 11号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	() 1,000	m3	569	() 569	S単 12号
	合 計				() 2,342	
	単 価				() 2,127.57	
	官積算単価				2,342	合意率 0.908444
	*** B単 - 116号 ***					
000116	1号マンホール据付工		基		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)	() 1,000	基	62,960	() 62,960	S単 168号

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 62,960	
	単価				(") 57,196	
	官積算単価				62,960	合意率 0.908449
	*** B単 - 117号 ***					
000117	1号マンホール 底版ブロック		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール底版 円形1号1種,,	(") 1,000	個	24,900	(") 24,900	S単 78号
	合計				(") 24,900	
	単価				(") 22,620	
	官積算単価				24,900	合意率 0.908433
	*** B単 - 118号 ***					
000118	1号マンホール 躯体ブロック H900		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール躯体ブロック 円形1号1種 H900,,	(") 1,000	個	45,600	(") 45,600	S単 79号
	合計				(") 45,600	
	単価				(") 41,425	
	官積算単価				45,600	合意率 0.908442
	*** B単 - 119号 ***					
000119	1号マンホール 躯体ブロック H1200		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール躯体ブロック 円形1号1種 H1200,,	(") 1,000	個	58,800	(") 58,800	S単 80号
	合計				(") 58,800	
	単価				(") 53,417	
	官積算単価				58,800	合意率 0.908452
	*** B単 - 120号 ***					
000120	1号マンホール 斜壁 H150		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール床版斜壁 円形1号1種 H150,,	(") 1,000	個	34,400	(") 34,400	S単 81号
	合計				(") 34,400	
	単価				(") 31,251	
	官積算単価				34,400	合意率 0.908459
	*** B単 - 121号 ***					
000121	1号マンホール 斜壁 H450		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール斜壁 円形1号1種 H450,,	(") 1,000	個	31,700	(") 31,700	S単 82号
	合計				(") 31,700	
	単価				(") 28,798	
	官積算単価				31,700	合意率 0.908454
	*** B単 - 122号 ***					
000122	1号マンホール 斜壁 H600		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール斜壁 円形1号1種 H600,,	(") 1,000	個	39,500	(") 39,500	S単 83号
	合計				(") 39,500	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 35,884	
	官積算単価				39,500	合意率 0.908455
	*** B単 - 123号 ***					
000123	2号マンホール据付工		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)	(") 1.000	基	62,960	(") 62,960	S単 168号
	合 計				(") 62,960	
	単 価				(") 57,196	
	官積算単価				62,960	合意率 0.908449
	*** B単 - 124号 ***					
000124	2号マンホール 底板ブロック		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール底板 円形2号1種,,	(") 1.000	個	48,300	(") 48,300	S単 84号
	合 計				(") 48,300	
	単 価				(") 43,878	
	官積算単価				48,300	合意率 0.908447
	*** B単 - 125号 ***					
000125	2号マンホール 躯体ブロック H1500		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール躯体ブロック 円形2号1種 H1500,,	(") 1.000	個	128,000	(") 128,000	S単 85号
	合 計				(") 128,000	
	単 価				(") 116,282	
	官積算単価				128,000	合意率 0.908453
	*** B単 - 126号 ***					
000126	2号マンホール 躯体ブロック H1800		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール躯体ブロック 円形2号1種 H1800,,	(") 1.000	個	151,000	(") 151,000	S単 86号
	合 計				(") 151,000	
	単 価				(") 137,176	
	官積算単価				151,000	合意率 0.90845
	*** B単 - 127号 ***					
000127	2号マンホール 斜壁 H200		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール床版斜壁 円形2号1種 H200,,	(") 1.000	個	100,000	(") 100,000	S単 87号
	合 計				(") 100,000	
	単 価				(") 90,845	
	官積算単価				100,000	合意率 0.90845
	*** B単 - 128号 ***					
000128	3号マンホール据付工		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)	(") 1.000	基	62,960	(") 62,960	S単 168号
	合 計				(") 62,960	
	単 価				(") 57,196	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				62,960	合意率 0.908449
	*** B単 - 129号 ***					
000129	3号マンホール 底版ブロック		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール底版 円形3号1種	(") 1,000	個	82,600	82,600	S単 88号
	合計				(") 82,600	
	単価				(") 75,038	
	官積算単価				82,600	合意率 0.90845
	*** B単 - 130号 ***					
000130	3号マンホール 躯体ブロック H1200		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール躯体ブロック 円形3号1種 H1200	(") 1,000	個	176,000	176,000	S単 89号
	合計				(") 176,000	
	単価				(") 159,888	
	官積算単価				176,000	合意率 0.908454
	*** B単 - 131号 ***					
000131	3号マンホール 斜壁 H200		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール床版斜壁 円形3号1種 H200	(") 1,000	個	187,000	187,000	S単 90号
	合計				(") 187,000	
	単価				(") 169,881	
	官積算単価				187,000	合意率 0.908454
	*** B単 - 132号 ***					
000132	調整リング H50		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール調整リング 600 H50	(") 1,000	個	5,340	5,340	S単 91号
	合計				(") 5,340	
	単価				(") 4,851	
	官積算単価				5,340	合意率 0.908426
	*** B単 - 133号 ***					
000133	調整リング H100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール調整リング 600 H100	(") 1,000	個	8,440	8,440	S単 92号
	合計				(") 8,440	
	単価				(") 7,667	
	官積算単価				8,440	合意率 0.908412
	*** B単 - 134号 ***					
000134	調整リング H150		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール調整リング 600 H150	(") 1,000	個	11,800	11,800	S単 93号
	合計				(") 11,800	
	単価				(") 10,720	
	官積算単価				11,800	合意率 0.908474

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 135号 ***						
000135	調整モルタル		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S02116	モルタル 高炉1:2, ,	(") 1.000	m3	24,400	(") 24,400	S単 94号
	合 計				(") 24,400	
	単 価				(") 22,166	
	官積算単価				24,400	合意率 0.908442
*** B単 - 136号 ***						
000136	調整金具 H25		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール調整金具 調整高25mmまで, ,	(") 1.000	個	4,200	(") 4,200	S単 95号
	合 計				(") 4,200	
	単 価				(") 3,815	
	官積算単価				4,200	合意率 0.908333
*** B単 - 137号 ***						
000137	調整金具 H45		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール調整金具 調整高50mmまで, ,	(") 1.000	個	7,000	(") 7,000	S単 96号
	合 計				(") 7,000	
	単 価				(") 6,359	
	官積算単価				7,000	合意率 0.908428
*** B単 - 138号 ***						
000138	鉄蓋(受枠含) T-14 600		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール蓋(受枠含) 600 T-14, ,	(") 1.000	個	67,700	(") 67,700	S単 97号
	合 計				(") 67,700	
	単 価				(") 61,502	
	官積算単価				67,700	合意率 0.908449
*** B単 - 139号 ***						
000139	舗装版切断 As舗装版, t=4cm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 Asphalt舗装版, 15cm以下, -, -	(") 1.000	m	657.4	(") 657	S単 148号
	合 計				(") 657	
	単 価				(") 597	
	官積算単価				657	合意率 0.908675
*** B単 - 140号 ***						
BA0202	舗装版破砕 Asphalt舗装版, t=15cm以下		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 Asphalt舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, , 有り, あり	(") 1.000	m ²	575.8	(") 576	S単 147号
	合 計				(") 576	
	単 価				(") 523	
	官積算単価				576	合意率 0.907986

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 141号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト舗装版		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルト舗装版	() 1,000	m3		() 2,350	S単 103号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	() 1,000	m3		() 2,956	S単 146号
	合計				() 5,306	
	単価				() 4,820	
	官積算単価				5,306	合意率 0.908405
*** B単 - 142号 ***						
000142	アスファルト舗装工 再生密粒度アスコ13 t=3cm, RM-25 t=11cm, B>3.0m		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,-,1層施工,なし,0mm,110mm	() 1,000	m ²		() 669.4	S単 163号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),グラウト各種,なし,再生密粒度アスコ(13)	() 1,000	m ²		() 1,366	S単 165号
	合計				() 2,035	
	単価				() 1,849	
	官積算単価				2,035	合意率 0.908599
*** B単 - 143号 ***						
000143	既設水路撤去復旧工		式		() 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	() 0.300	m3		() 32,190	S単 106号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	() 0.300	m3		() 2,820	S単 100号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	() 0.030	m3		() 1,328	S単 144号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.300	m3		() 32,570	S単 151号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 1,000	m ²		() 8,463	S単 155号
	合計				() 28,777	
	単価				() 26,143	
	官積算単価				28,777	合意率 0.908468
*** B単 - 144号 ***						
000144	既設水路堰板取付工		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	あと施工アンカー(電気亜鉛めっき)芯棒打込み式 M12×70,,	() 8,000	本		() 104	S単 64号
S02116	等辺山形鋼(SUS) 3×30×30,,	() 2,200	kg		() 895	S単 65号
	合計				() 2,801	
	単価				() 2,545	
	官積算単価				2,801	合意率 0.908604
*** B単 - 145号 ***						
000145	管渠工 A300型,遠心力鉄筋コンクリート管		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	() 13,700	m3		() 279	S単 137号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 14,100	m3		() 287.2	S単 135号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパツタ()	() 8,600	m3		() 2,002	S単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	() 4,100	m3		() 1,457	S単 11号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(") 4.100	m3	569	(") 2,333	S単 12号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.000	m ²	428.4	(") 857	S単 141号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	(") 10.000	m	12,050	(") 120,500	S単 160号
	合計				(") 154,753	
	単価				(") 14,058	
	官積算単価				15,475	合意率 0.908432
	*** B単 - 146号 ***					
000146	排水取付工 排水管 (VP管)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 0.700	m3	2,047	(") 1,433	S単 136号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバケ()	(") 0.700	m3	3,394	(") 2,376	S単 5号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所	(") 1.000	m	4,556	(") 4,556	S単 113号
	合計				(") 8,365	
	単価				(") 7,599	
	官積算単価				8,365	合意率 0.908427
	*** B単 - 147号 ***					
000147	ポリエチレン管削孔 100~150		孔		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00031	高密度ポリエチレン管削孔 100~150	(") 1.000	孔	982	(") 982	T単 5号
	合計				(") 982	
	単価				(") 892	
	官積算単価				982	合意率 0.90835
	*** B単 - 148号 ***					
000148	高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 400以下、枝管 150		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 400以下、枝管 150,、	(") 1.000	個	10,800	(") 10,800	S単 56号
	合計				(") 10,800	
	単価				(") 9,811	
	官積算単価				10,800	合意率 0.908425
	*** B単 - 149号 ***					
000149	合流樹 S1型-1 (T-6)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 2.000	m3	277.5	(") 555	S単 138号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.200	m ²	428.4	(") 514	S単 141号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,砕石各種	(") 1.200	m ²	1,328	(") 1,594	S単 149号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m3	32,570	(") 13,028	S単 151号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 4.200	m ²	8,463	(") 35,545	S単 155号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.500	m3	235.9	(") 354	S単 132号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	(") 1.300	m3	2,002	(") 2,603	S単 8号
	合計				(") 54,193	
	単価				(") 49,232	
	官積算単価				54,193	合意率 0.908456

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 150号 ***						
000150	管渠工 B300型,重圧管		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 16,600	m3	279	(") 4,631	S単 137号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 16,900	m3	287.2	(") 4,854	S単 135号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()	(") 15,200	m3		(") 30,430	S単 8号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4,700	m ²	428.4	(") 2,013	S単 141号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40-0mm	(") 4,700	m ³	1,328	(") 6,242	S単 150号
S03019	モルタル工 モルタル,床,20mm	(") 2,700	m ²	1,750	(") 4,725	S単 107号
SA0311	均しコンクリート 無筋,鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0,200	m3	27,440	(") 5,488	S単 152号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1,000	m ²	4,805	(") 4,805	S単 156号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 10,000	m	7,004	(") 70,040	S単 161号
S02116	重圧管 300, L=2.0m,,	(") 5,000	本	21,200	(") 106,000	S単 98号
合 計					(") 239,228	
単 価					(") 21,733	
官積算単価					23,923	合意率 0.908456
*** B単 - 151号 ***						
BA0101	掘削		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1,000	m3	325.2	(") 325	S単 131号
合 計					(") 325	
単 価					(") 295	
官積算単価					325	合意率 0.907692
*** B単 - 152号 ***						
000152	盛土 B 4.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	255.3	(") 255	S単 139号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	235.9	(") 259	S単 132号
合 計					(") 514	
単 価					(") 467	
官積算単価					514	合意率 0.90856
*** B単 - 153号 ***						
000153	盛土 4.0m>B 2.5m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1,000	m3	888.5	(") 889	S単 140号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	235.9	(") 259	S単 132号
合 計					(") 1,148	
単 価					(") 1,043	
官積算単価					1,148	合意率 0.908536
*** B単 - 154号 ***						
000154	盛土 2.5m>B 1.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	(") 1.000	m3	497	(") 497	歩A S単 13号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	235.9	(") 259	S単 132号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,457	(") 1,457	S単 11号
	合 計				(") 2,213	
	単 価				(") 2,010	
	官積算単価				2,213	合意率 0.908269
	*** B単 - 155号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	907.1	(") 907	S単 142号
	合 計				(") 907	
	単 価				(") 824	
	官積算単価				907	合意率 0.908489
	*** B単 - 156号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	459.7	(") 460	S単 143号
	合 計				(") 460	
	単 価				(") 418	
	官積算単価				460	合意率 0.908695
	*** B単 - 157号 ***					
B02132	植生シート センチビードグラス		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 センチビードグラス 材工共,	(") 1.000	m ²	1,590	(") 1,590	S単 59号
	合 計				(") 1,590	
	単 価				(") 1,444	
	官積算単価				1,590	合意率 0.908176
	*** B単 - 158号 ***					
000158	砂利舗装 B=3.0m,RC-40 t=10cm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クランポン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	(") 3.000	m ²	938	(") 2,814	S単 117号
	合 計				(") 2,814	
	単 価				(") 2,556	
	官積算単価				2,814	合意率 0.908315
	*** B単 - 159号 ***					
000159	砂利舗装 B=2.5m,RC-40 t=10cm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クランポン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	(") 2.500	m ²	938	(") 2,345	S単 117号
	合 計				(") 2,345	
	単 価				(") 2,130	
	官積算単価				2,345	合意率 0.908315
	*** B単 - 160号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000160	砂利舗装 B=2.0m,RC-40 t=10cm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツン,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	(") 2,000	m ²	1,034	(") 2,068	S単 118号
	合計				(") 2,068	
	単価				(") 1,879	
	官積算単価				2,068	合意率 0.908607
	*** B単 - 161号 ***					
000161	隅切工 RC-40, t=10cm		箇所		(") 1,000	歩A 箇所
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	(") 4,000	m ²	938	(") 3,752	S単 117号
	合計				(") 3,752	
	単価				(") 3,409	
	官積算単価				3,752	合意率 0.908582
	*** B単 - 162号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) RM-25 t=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1,000	m ²	637.3	(") 637	S単 164号
	合計				(") 637	
	単価				(") 579	
	官積算単価				637	合意率 0.908948
	*** B単 - 163号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アソ13 t=4cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アソ13混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ各種,なし,再生密粒度アソ13	(") 1,000	m ²	1,701	(") 1,701	S単 166号
	合計				(") 1,701	
	単価				(") 1,545	
	官積算単価				1,701	合意率 0.908289
	*** B単 - 164号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1,000	m ³	10,540	(") 10,540	S単 104号
	合計				(") 10,540	
	単価				(") 9,575	
	官積算単価				10,540	合意率 0.908444
	*** B単 - 165号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1,000	m ³	18,520	(") 18,520	S単 105号
	合計				(") 18,520	
	単価				(") 16,825	
	官積算単価				18,520	合意率 0.908477

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 166号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	() 1,000	m3	2,820	() 2,820	S単 100号
SA0221	SP 殻運搬 ンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	() 1,000	m3	1,328	() 1,328	S単 144号
	合計				() 4,148	
	単価				() 3,768	
	官積算単価				4,148	合意率 0.908389
*** B単 - 167号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	() 1,000	m3	3,750	() 3,750	S単 101号
SA0221	SP 殻運搬 ンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	() 1,000	m3	1,646	() 1,646	S単 145号
	合計				() 5,396	
	単価				() 4,902	
	官積算単価				5,396	合意率 0.90845
*** B単 - 168号 ***						
000168	管渠工 A400型,遠心力鉄筋コンクリート管		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	() 17,000	m3	279	() 4,743	S単 137号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 16,900	m3	287.2	() 4,854	S単 135号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバタ()	() 10,800	m3	2,002	() 21,622	S単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	() 4,400	m3	1,457	() 6,411	S単 11号
S01082	締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	() 4,400	m3	569	() 2,504	S単 12号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	() 2,000	m ²	428.4	() 857	S単 141号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	() 10,000	m	16,200	() 162,000	S単 162号
	合計				() 202,991	
	単価				() 18,441	
	官積算単価				20,299	合意率 0.908468
*** B単 - 169号 ***						
000169	止壁工1型		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	() 0.100	m3	32,570	() 3,257	S単 151号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 1.600	m ²	8,463	() 13,541	S単 155号
	合計				() 16,798	
	単価				() 15,260	
	官積算単価				16,798	合意率 0.908441
*** B単 - 170号 ***						
000170	止壁工2型		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	() 0.040	m3	32,570	() 1,303	S単 151号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 0.800	m ²	8,463	() 6,770	S単 155号

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 8,073	
	単価				(") 7,334	
	官積算単価				8,073	合意率 0.90846
	*** B単 - 171号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) RM-25 t=10cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1,000	m ²	637.3	(") 637	S単 164号
	合計				(") 637	
	単価				(") 579	
	官積算単価				637	合意率 0.908948
	*** B単 - 172号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコ13 t=4cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アコ13混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)	(") 1,000	m ²	1,797	(") 1,797	S単 167号
	合計				(") 1,797	
	単価				(") 1,632	
	官積算単価				1,797	合意率 0.90818
	*** B単 - 173号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) RM-25 t=10cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1,000	m ²	637.3	(") 637	S単 164号
	合計				(") 637	
	単価				(") 579	
	官積算単価				637	合意率 0.908948
	*** B単 - 174号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコ13 t=4cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アコ13混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)	(") 1,000	m ²	1,797	(") 1,797	S単 167号
	合計				(") 1,797	
	単価				(") 1,632	
	官積算単価				1,797	合意率 0.90818
	*** B単 - 175号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		(") 1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1,000	人	13,872	(") 13,872	S単 21号
	合計				(") 13,872	
	単価				(") 12,602	
	官積算単価				13,872	合意率 0.908448
	*** B単 - 176号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送		台		(") 1,000 台	歩A 当たり算出

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		高知団地区画整理(その3)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬-組立-分解-運搬,基地と現場の移動,,なし	() 1.000	台	482,208	() 482,208	S単 130号
	合計				() 482,208	
	単価				() 438,063	
	官積算単価				482,208	合意率 0.908452
	*** B単 - 177号 ***					
000177	作付面積測量		ha		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	作付面積測量	() 1.000	ha	85,861	() 85,861	S単 99号
	合計				() 85,861	
	単価				() 78,001	
	官積算単価				85,861	合意率 0.908456
	*** B単 - 178号 ***					
000178	搬入土 山土(客土用),購入土		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	購入土	(0.000) 1.200	m3	1,850	(0) 2,220	S単 180号
	合計				(0) 2,220	
	単価				(0) 2,017	
	官積算単価				2,220	合意率 0.908405
	*** B単 - 179号 ***					
000179	整地工(情報化施工) 表土扱い+基盤造成+畦畔築立		ha		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000) 1.690	人	29,784	(0) 50,335	S単 178号
S02115	普通作業員	(0.000) 3.710	人	21,420	(0) 79,468	S単 179号
S02124	運転手(特殊)	(0.000) 29.740	人	25,704	(0) 764,437	S単 195号
S02112	ICTブルドーザ 9t級	(0.000) 17.850	日	41,000	(0) 731,850	S単 176号
S02112	ICTバックホウ 0.7m3	(0.000) 36.870	日	41,800	(0) 1,541,166	S単 177号
S02116	軽油 1L給油,,	(0.000) 1,376.980	L	154	(0) 212,055	S単 181号
	合計				(0) 3,379,311	
	単価				(0) 3,069,783	
	官積算単価				3,379,311	合意率 0.908405
	*** B単 - 180号 ***					
000180	切土法面工 0.5 H<1.0 KC-2		m		(0.000) 100.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 106.000	m ²	907.1	(0) 96,153	S単 213号
	合計				(0) 96,153	
	単価				(0) 873	
	官積算単価				962	合意率 0.908405
	*** B単 - 181号 ***					
000181	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°エルボ,径100mm用		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 100,,	(0.000) 1.000	個	434	(0) 434	S単 182号
	合計				(0) 434	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				394	合意率 0.908405
	*** B単 - 182号 ***					
000182	盛土 B<1.0m		m3		(0.000)	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ()	(0.000)			1.000	(0)
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000)	m3	2,002	2,002	S単 169号
		1.100	m3	235.9	259	S単 207号
	合 計				(0)	
	単 価				2,261	
	官積算単価				(0)	合意率 0.90857
	*** B単 - 183号 ***					
000183	盛土 1.0m B<2.5m		m3		(0.000)	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000)			1.000	(0)
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(0.000)	m3	1,457	1,457	S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000)	m3	569	569	S単 174号
		1.100	m3	235.9	259	S単 207号
	合 計				(0)	
	単 価				2,285	
	官積算単価				(0)	合意率 0.90857
	*** B単 - 184号 ***					
000184	盛土 4.0m B		m3		(0.000)	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000)	m3	255.3	255	S単 211号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000)	m3	235.9	259	S単 207号
	合 計				(0)	
	単 価				514	
	官積算単価				(0)	合意率 0.90857
	*** B単 - 185号 ***					
000185	搬入土 山土(客土用),購入土		m3		(0.000)	歩A 当たり算出
S02116	購入土	(0.000)	m3	1,850	2,220	S単 180号
	合 計				(0)	
	単 価				2,220	
	官積算単価				(0)	合意率 0.90857
	*** B単 - 186号 ***					
000186	取水管保護工 道路横断部		箇所		(0.000)	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000)	m3	32,570	19,542	S単 215号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000)	m ²	8,463	26,235	S単 219号
	合 計				(0)	
	単 価				45,777	
	官積算単価				(0)	合意率 0.90857

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 187号 ***						
000187	既設水路撤去復旧工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	(0.000) 0.100	m3	32,190	(0) 3,219	S単 106号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 0.100	m3	2,820	(0) 282	S単 100号
SA0221	SP 殻運搬 コクリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(0.000) 0.100	m3	1,328	(0) 133	S単 144号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	32,570	(0) 3,257	S単 151号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m ²	8,463	(0) 8,463	S単 155号
合 計					(0) 15,354	
単 価					(0) 13,950	
官積算単価					15,354	合意率 0.90857
*** B単 - 188号 ***						
000188	合流柵 F2型- (T-6)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 3.800	m3	277.5	(0) 1,055	S単 209号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(0.000) 2.000	m ²	428.4	(0) 857	S単 212号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	27,440	(0) 2,744	S単 216号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコクリト	(0.000) 0.300	m ²	4,805	(0) 1,442	S単 220号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 0.900	m3	33,210	(0) 29,889	S単 217号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 6.800	m ²	8,463	(0) 57,548	S単 219号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.032	ton	166,557	(0) 5,330	S単 197号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.078	ton	164,497	(0) 12,831	S単 198号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 2.600	m3	235.9	(0) 613	S単 207号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ()	(0.000) 2.300	m3	2,002	(0) 4,605	S単 171号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コクリト鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 2.000	枚	862	(0) 1,724	S単 199号
S02116	グレーチング蓋(合流柵用) 800x800 T-14 ボルト固定式,,	(0.000) 1.000	組	57,300	(0) 57,300	S単 183号
合 計					(0) 175,938	
単 価					(0) 159,852	
官積算単価					175,938	合意率 0.90857
*** B単 - 189号 ***						
000189	現場打水路床版		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 12.000	m ²	9,405	(0) 112,860	S単 221号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.000	m3	30,840	(0) 30,840	S単 218号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.100	ton	166,557	(0) 16,656	S単 108号
S02300	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン) 削孔径 110mm以上 128mm未満,削孔深さ50mm以上200mm未満	(0.000) 46.000	孔	7,094	(0) 326,324	S単 196号
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.000	m ²	3,638	(0) 3,638	S単 222号
合 計					(0) 490,318	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				445,488	合意率 0.90857
	*** B単 - 190号 ***					
000190	1号マンホール 斜壁 H300		個		(0.000)	歩A 当たり算出
S02116	マンホール斜壁 円形1号1種 H300,,	(0.000) 1.000	個	23,400	(0) 23,400	S単 184号
	合 計				(0) 23,400	
	単 価				(0) 21,260	
	官積算単価				23,400	合意率 0.908557
	*** B単 - 191号 ***					
000191	2号マンホール 斜壁 H300		個		(0.000)	歩A 当たり算出
S02116	マンホール斜壁 円形2号1種 H300,,	(0.000) 1.000	個	48,300	(0) 48,300	S単 185号
	合 計				(0) 48,300	
	単 価				(0) 43,883	
	官積算単価				48,300	合意率 0.908557
	*** B単 - 192号 ***					
000192	2号マンホール 斜壁 H450		個		(0.000)	歩A 当たり算出
S02116	マンホール斜壁 円形2号1種 H450,,	(0.000) 1.000	個	58,600	(0) 58,600	S単 186号
	合 計				(0) 58,600	
	単 価				(0) 53,241	
	官積算単価				58,600	合意率 0.908557
	*** B単 - 193号 ***					
000193	3号マンホール 斜壁 H150		個		(0.000)	歩A 当たり算出
S02116	マンホール床版斜壁 円形3号1種 H150,,	(0.000) 1.000	個	34,400	(0) 34,400	S単 187号
	合 計				(0) 34,400	
	単 価				(0) 31,254	
	官積算単価				34,400	合意率 0.908557
	*** B単 - 194号 ***					
000194	3号マンホール 斜壁 H300		個		(0.000)	歩A 当たり算出
S02116	マンホール斜壁 円形3号1種 H300,,	(0.000) 1.000	個	79,800	(0) 79,800	S単 188号
	合 計				(0) 79,800	
	単 価				(0) 72,503	
	官積算単価				79,800	合意率 0.908557
	*** B単 - 195号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,300mm		m		(0.000)	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし	(0.000) 10.000	m	10,626	(0) 106,260	S単 201号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 11.800	m3	279	(0) 3,292	S単 210号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 4.200	m3	287.2	(0) 1,206	S単 208号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理 (その 3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 3.800	m3		(0) 7,608	S単 171号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 5.200	m3	287.2	(0) 1,493	S単 208号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	(0.000) 4.700	m3	1,457	(0) 6,848	S単 172号
S01082	締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(0.000) 4.700	m3	600	(0) 2,820	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クバ,区分,なし,なし	(0.000) 2.300	m3	4,661	(0) 10,720	S単 200号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 8.000	m ²	428.4	(0) 3,427	S単 212号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 20.800	m ²	257	(0) 5,346	S単 173号
	合計				(0) 149,020	
	単価				(0) 13,539	
	官積算単価				14,902	合意率 0.908557
	*** B単 - 196号 ***					
000196	盛土 B<1.0m		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(0.000) 1.000	m3	2,002	(0) 2,002	S単 169号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m3	235.9	(0) 259	S単 207号
	合計				(0) 2,261	
	単価				(0) 2,054	
	官積算単価				2,261	合意率 0.908465
	*** B単 - 197号 ***					
000197	搬入土 山土(客土用),購入土		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	購入土	(0.000) 1.200	m3	1,850	(0) 2,220	S単 180号
	合計				(0) 2,220	
	単価				(0) 2,017	
	官積算単価				2,220	合意率 0.908465
	*** B単 - 198号 ***					
000198	コンクリート 18-8-25		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	32,570	(0) 32,570	S単 215号
	合計				(0) 32,570	
	単価				(0) 29,589	
	官積算単価				32,570	合意率 0.908465
	*** B単 - 199号 ***					
000199	型枠 無筋構造物		m ²		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m ²	8,463	(0) 8,463	S単 219号
	合計				(0) 8,463	
	単価				(0) 7,688	
	官積算単価				8,463	合意率 0.908465
	*** B単 - 200号 ***					
000200	基礎砕石 RC-40		m ²		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理 (その 3) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0301	SP 基礎碎石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する.なし,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm	1.000	m ²	1,328	1,328	S単 214号
	合 計				(0)	
	単 価				1,328	
	官積算単価				(0)	
					1,206	
					1,328	合意率 0.908465
	*** B単 - 201号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設)				(0.000)箇所	歩A
	0以上~7未満		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)	(0.000)			(0)	
	90.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	454,479	454,479	S単 202号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)	(0.000)			(0)	
	口径 50mm,あり	1.000	箇所	16,061	16,061	S単 205号
	合 計				(0)	
	単 価				470,540	
	官積算単価				(0)	
					427,727	合意率 0.909012
	*** B単 - 202号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設)				(0.000)箇所	歩A
	0以上~7未満		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)	(0.000)			(0)	
	6.常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	46,774	46,774	S単 203号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)	(0.000)			(0)	
	口径 50mm,あり	1.000	箇所	16,061	16,061	S単 205号
	合 計				(0)	
	単 価				62,835	
	官積算単価				(0)	
					57,118	合意率 0.909012
	*** B単 - 203号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設)				(0.000)箇所	歩A
	7以上~30未満		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)	(0.000)			(0)	
	5.常時排水,7以上~30未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	59,241	59,241	S単 204号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)	(0.000)			(0)	
	口径 100mm,なし	1.000	箇所	46,889	46,889	S単 206号
	合 計				(0)	
	単 価				106,130	
	官積算単価				(0)	
					96,473	合意率 0.909012
	*** B単 - 204号 ***					
000204	歩掛調査				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	歩掛調査	(0.000)			(0)	
	ほ場整備工 (ICT施工) , ,	1.000	式	140,000	140,000	S単 189号
	合 計				(0)	
	単 価				140,000	
	官積算単価				(0)	
					140,000	合意率 1
	*** B単 - 205号 ***					
000205	システム初期費				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	システム初期費	(0.000)			(0)	
		1.000	式	1,146,000	1,146,000	S単 190号
	合 計				(0)	
	単 価				1,146,000	
	官積算単価				(0)	
					1,146,000	合意率 1

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 206号 ***						
000206	現場環境改善費 快適トイレ		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	式	335,000	(0) 335,000	S単 191号
	合計				(0) 335,000	
	単価				(0) 335,000	
	官積算単価				335,000	合意率 1
*** B単 - 207号 ***						
000207	3次元起工測量		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	3次元起工測量	(0.000) 1.000	式	1,337,494	(0) 1,337,494	S単 192号
	合計				(0) 1,337,494	
	単価				(0) 1,337,494	
	官積算単価				1,337,494	合意率 1
*** B単 - 208号 ***						
000208	3次元設計データの作成		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	3次元設計データの作成	(0.000) 1.000	式	846,389	(0) 846,389	S単 193号
	合計				(0) 846,389	
	単価				(0) 846,389	
	官積算単価				846,389	合意率 1
*** B単 - 209号 ***						
000209	3次元出来形管理、3次元データ管理費		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	3次元出来形管理、3次元データ管理費	(0.000) 1.000	式	2,153,769	(0) 2,153,769	S単 194号
	合計				(0) 2,153,769	
	単価				(0) 2,153,769	
	官積算単価				2,153,769	合意率 1

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)						
工事別工事名: 高知団地区画整理 (その 3) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	330		歩A・単A
S01034	*** S単 - 2号 *** 不整地運搬 不整地運搬 180m以下		m3	439		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	3,877		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()		m3	3,776		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ ｸﾀ()		m3	3,394		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ		m3	2,956		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()		m3	2,384		歩A・単A
S01041	*** S単 - 8号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ｸﾀ()		m3	2,002		歩A・単A
S01041	*** S単 - 9号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ ｸﾀ()		m3	2,366		歩A・単A
S01041	*** S単 - 10号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,821		歩A・単A
S01041	*** S単 - 11号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,457		歩A・単A
S01082	*** S単 - 12号 *** 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	569		歩A・単A
S01082	*** S単 - 13号 *** 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし		m3	497		歩A・単A
S02052	*** S単 - 14号 *** 石種類とりこわし 石種類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし		m ³	1,524		歩A・単A
S02112	*** S単 - 15号 *** ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(~ 2011)] ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(~ 2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	10,800		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 配管工 配管工		人	24,480		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,420		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,786		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,704		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	13,872		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 高密度ポリエチレン管					

事業名 道前平野農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50,, *** S単 - 23号 ***		m	420		歩A・単A
	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 .20-5mm, *** S単 - 24号 ***		m3	4,200		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,, *** S単 - 25号 ***		m	725		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,, *** S単 - 26号 ***		本	1,830		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75,, *** S単 - 27号 ***		個	133		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,, *** S単 - 28号 ***		本	2,170		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100,, *** S単 - 29号 ***		個	259		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 125,, *** S単 - 30号 ***		個	514		歩A・単A
S02116	水平水閘 水平水閘 75,, *** S単 - 31号 ***		個	16,100		歩A・単A
	水平水閘 水平水閘 100,, *** S単 - 32号 ***		個	24,700		歩A・単A
S02116	水平水閘 水平水閘 125,, *** S単 - 33号 ***		個	45,600		歩A・単A
	会所樹蓋付 会所樹蓋付 B300×H420,, *** S単 - 34号 ***		箇所	4,370		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 キャップ 50,, *** S単 - 35号 ***		個	180		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 75×75,, *** S単 - 36号 ***		個	315		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100×100,, *** S単 - 37号 ***		個	656		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125×100,, *** S単 - 38号 ***		個	1,480		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125×125,, *** S単 - 39号 ***		個	1,200		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 75,, *** S単 - 40号 ***		個	218		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100×75,, *** S単 - 41号 ***		個	245		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 125×100,, *** S単 - 42号 ***		個	358		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,, *** S単 - 43号 ***		本	4,990		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°エルボ 径 100,,		個	371		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理 (その 3) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°エルボ 径 125,,		個	791		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径75,,		個	2,110		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径100,,		個	3,760		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径125,,		個	5,570		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** φ 110mm管用支管継手 φ 110mm管用支管継手 本管 400以下、枝管 100,,		個	6,180		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** φ 110mm管用支管継手 φ 110mm管用支管継手 本管 400以下、枝管 150,,		個	10,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット 150×125,,		個	709		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** φ 110mm管用支管継手 φ 110mm管用支管継手 本管 450~600、枝管 100,,		個	6,360		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** φ 110mm管用支管継手 φ 110mm管用支管継手 本管 450~600、枝管 150,,		個	11,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** φ 110mm管用支管継手 φ 110mm管用支管継手 本管 700、枝管 100,,		個	6,540		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 落水口 落水口 H700,,		個	12,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** スクリーン スクリーン 落水口用,,		個	510		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 高密度ポリエチレン管用支管継手 高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 400以下、枝管 150,,		個	10,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 高密度ポリエチレン管用支管継手 高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 450~600、枝管 150,,		個	11,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 高密度ポリエチレン管用支管継手 高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 700、枝管 150,,		個	11,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 植生シート工 植生シート工 切欠・ドゲツ 材工共,,		m ²	1,590		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B250*L2000,,		個	5,710		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B400*L2000,,		個	11,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 400 長1.0m,,		個	10,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 150,,		個	1,580		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** あと施工アンカー (電気亜鉛めっき) 芯棒打込み式 あと施工アンカー (電気亜鉛めっき) 芯棒打込み式 M12×70,,		本	104		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 等辺山形鋼 (SUS)					

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	高知団地区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名	高知団地区画整理 (その3) 工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	等辺山形鋼 (SUS) 3×30×30,, *** S単 - 66号 ***		kg	895		歩A・単A
S02116	角形フリューム 角形フリューム 幅400mm 深400mm 長2.0m,, *** S単 - 67号 ***		個	14,400		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 300,, *** S単 - 68号 ***		m	5,370		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 400,, *** S単 - 69号 ***		m	9,130		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 500,, *** S単 - 70号 ***		m	14,700		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 ハトール給油,, *** S単 - 71号 ***		L	154		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 無孔管 300,, *** S単 - 72号 ***		組	6,120		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 無孔管 400,, *** S単 - 73号 ***		組	9,900		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 無孔管 500,, *** S単 - 74号 ***		組	14,200		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 無孔管 600,, *** S単 - 75号 ***		組	20,100		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 有孔管 700,, *** S単 - 76号 ***		組	23,100		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 無孔用45°エルボ 700,, *** S単 - 77号 ***		個	177,000		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 無孔用16°エルボ 700,, *** S単 - 78号 ***		個	177,000		歩A・単A
S02116	マンホール底板 マンホール底板 円形1号1種,, *** S単 - 79号 ***		個	24,900		歩A・単A
S02116	マンホール躯体ブロック マンホール躯体ブロック 円形1号1種 H900,, *** S単 - 80号 ***		個	45,600		歩A・単A
S02116	マンホール躯体ブロック マンホール躯体ブロック 円形1号1種 H1200,, *** S単 - 81号 ***		個	58,800		歩A・単A
S02116	マンホール床版斜壁 マンホール床版斜壁 円形1号1種 H150,, *** S単 - 82号 ***		個	34,400		歩A・単A
S02116	マンホール斜壁 マンホール斜壁 円形1号1種 H450,, *** S単 - 83号 ***		個	31,700		歩A・単A
S02116	マンホール斜壁 マンホール斜壁 円形1号1種 H600,, *** S単 - 84号 ***		個	39,500		歩A・単A
S02116	マンホール底板 マンホール底板 円形2号1種,, *** S単 - 85号 ***		個	48,300		歩A・単A
S02116	マンホール躯体ブロック マンホール躯体ブロック 円形2号1種 H1500,, *** S単 - 86号 ***		個	128,000		歩A・単A
S02116	マンホール躯体ブロック マンホール躯体ブロック 円形2号1種 H1800,,		個	151,000		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 87号 *** マンホール床版斜壁 マンホール床版斜壁 円形2号1種 H200,...		個	100,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 88号 *** マンホール底版 マンホール底版 円形3号1種,...		個	82,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 89号 *** マンホール躯体ブロック マンホール躯体ブロック 円形3号1種 H1200,...		個	176,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 90号 *** マンホール床版斜壁 マンホール床版斜壁 円形3号1種 H200,...		個	187,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 91号 *** マンホール調整リング マンホール調整リング 600 H50,...		個	5,340		歩A・単A
S02116	*** S単 - 92号 *** マンホール調整リング マンホール調整リング 600 H100,...		個	8,440		歩A・単A
S02116	*** S単 - 93号 *** マンホール調整リング マンホール調整リング 600 H150,...		個	11,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 94号 *** モルタル モルタル 高炉1:2,...		m3	24,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 95号 *** マンホール調整金具 マンホール調整金具 調整高25mmまで,...		個	4,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 96号 *** マンホール調整金具 マンホール調整金具 調整高50mmまで,...		個	7,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 97号 *** マンホール蓋(受枠含) マンホール蓋(受枠含) 600 T-14,...		個	67,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 98号 *** 重圧管 重圧管 300 , L=2.0m,...		本	21,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 99号 *** 作付面積測量 作付面積測量		ha	85,861		歩A・単A
S02123	*** S単 - 100号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
S02123	*** S単 - 101号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750		歩A・単A
S02123	*** S単 - 102号 *** 建設廃材 建設廃材 練石積		m3	2,820		歩A・単A
S02123	*** S単 - 103号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルト舗装版		m3	2,350		歩A・単A
S02721	*** S単 - 104号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	10,540		歩A・単A
S02721	*** S単 - 105号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	18,520		歩A・単A
S02721	*** S単 - 106号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,		m3	32,190		歩A・単A
S03019	*** S単 - 107号 *** モルタル工 モルタル工 モルタル,床,20mm		m ²	1,750		歩A・単A
S03701	*** S単 - 108号 *** 【鉄筋工】					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理 (その 3) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 109号 ***		ton	166,557		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 110号 ***		m	3,321		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 111号 ***		m	2,239		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 112号 ***		m	1,355		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 113号 ***		m	1,440		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所 *** S単 - 114号 ***		m	4,556		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 115号 ***		m	2,642		歩A・単A
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし *** S単 - 116号 ***		m	23,066		歩A・単A
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし *** S単 - 117号 ***		m	31,583		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クマヤツ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし *** S単 - 118号 ***		m ²	938		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クマヤツ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし *** S単 - 119号 ***		m ²	1,034		歩A・単A
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.41ha,0.014,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,あり *** S単 - 120号 ***		ha	930,785		歩A・単A
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.41ha,0.014,2.00,粘性土・埴質土,少ない,あり *** S単 - 121号 ***		ha	1,329,332		歩A・単A
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 あり *** S単 - 122号 ***		m ²	505		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D=100mm),不陸地運搬車加-ﾗ型 油圧ｸﾞﾝﾌﾟ3.0t,50m以下, *** S単 - 123号 ***		m	21		歩A・単A
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不陸地運搬車加-ﾗ型 油圧ｸﾞﾝﾌﾟ3.0t,50m以下, *** S単 - 124号 ***		m ³	1,001		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(D=100mm), 50~75mm *** S単 - 125号 ***		m	757		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm *** S単 - 126号 ***		m	811		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm *** S単 - 127号 ***		m	737		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m	1,084		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		工事名 高知団地区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)		工事別工事名:高知団地区画整理 (その 3) 工事		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10032	*** S単 - 128号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m	1,093		歩A・単A
S15004	*** S単 - 129号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	25		歩A・単A
S19001	*** S単 - 130号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルド・ザ(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬・組立・分解・運搬,基地と現場の移動,,なし		台	482,208		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 131号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オプションカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m ³	325.2		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 132号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m ³	235.9		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 133号 *** SP 積込(ルーズ)(基盤土戻し) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m ³	235.9		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 134号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m ³	281.2		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 135号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m ³	287.2		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 136号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-		m ³	2,047		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 137号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m ³	279		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 138号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m ³	277.5		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 139号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m ³	255.3		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 140号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m ³	888.5		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 141号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	428.4		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 142号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	907.1		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 143号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	459.7		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 144号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m ³	1,328		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 145号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m ³	1,646		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 146号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m ³	2,956		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 147号 *** SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	575.8		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 148号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-		m	657.4		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 高知団地区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事							
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,砕石各種	*** S単 - 149号 ***		m ³	1,328		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	*** S単 - 150号 ***		m ³	1,328		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	*** S単 - 151号 ***		m ³	32,570		歩A・単A
SA0311	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	*** S単 - 152号 ***		m ³	27,440		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	*** S単 - 153号 ***		m ³	33,210		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	*** S単 - 154号 ***		m ³	27,220		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	*** S単 - 155号 ***		m ²	8,463		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	*** S単 - 156号 ***		m ²	4,805		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし	*** S単 - 157号 ***		m	42,030		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	*** S単 - 158号 ***		基	3,417		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	*** S単 - 159号 ***		基	3,823		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	*** S単 - 160号 ***		m	12,050		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	*** S単 - 161号 ***		m	7,004		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	*** S単 - 162号 ***		m	16,200		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,110mm	*** S単 - 163号 ***		m ²	669.4		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	*** S単 - 164号 ***		m ²	637.3		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ各種,なし,再生密粒度AⅡ(13)	*** S単 - 165号 ***		m ²	1,366		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ各種,なし,再生密粒度AⅡ(13)	*** S単 - 166号 ***		m ²	1,701		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)	*** S単 - 167号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密度度アスコン(13)		m ²	1,797		歩A・単A
SA0871	*** S単 - 168号 *** SP プレキャストマンホール		基	62,960		歩A・単A
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)					
S01041	*** S単 - 169号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパクタ()		m ³	2,002		歩A・単A
S01041	*** S単 - 170号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない		m ³	1,457		歩A・単A
S01041	*** S単 - 171号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()		m ³	2,002		歩A・単A
S01041	*** S単 - 172号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない		m ³	1,457		歩A・単A
S01072	*** S単 - 173号 *** 整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	257		歩A・単A
S01082	*** S単 - 174号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり		m ³	569		歩A・単A
S01082	*** S単 - 175号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし		m ³	600		歩A・単A
S02112	*** S単 - 176号 *** ICTブルドーザ					
	ICTブルドーザ 9t級		日	41,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 177号 *** ICTA' ック					
	ICTA' ック 0.7m ³		日	41,800		歩A・単A
S02115	*** S単 - 178号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S単 - 179号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	21,420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 180号 *** 購入土					
	購入土		m ³	1,850		歩A・単A
S02116	*** S単 - 181号 *** 軽油					
	軽油 ハト-給油,,		L	154		歩A・単A
S02116	*** S単 - 182号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 100,,		個	434		歩A・単A
S02116	*** S単 - 183号 *** グレーチング蓋(合流柵用)					
	グレーチング蓋(合流柵用) 800×800 T-14 ボルト固定式,,		組	57,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 184号 *** マンホール斜壁					
	マンホール斜壁 円形1号1種 H300,,		個	23,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 185号 *** マンホール斜壁					
	マンホール斜壁 円形2号1種 H300,,		個	48,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 186号 *** マンホール斜壁					
	マンホール斜壁 円形2号1種 H450,,		個	58,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 187号 *** マンホール床版斜壁					
	マンホール床版斜壁 円形3号1種 H150,,		個	34,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 188号 *** マンホール斜壁					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	マンホール斜壁 円形3号1種 H300, *** S単 - 189号 ***		個	79,800		歩A・単A
S02116	歩掛調査 歩掛調査 ほ場整備工(ICT施工), *** S単 - 190号 ***		式	140,000		歩A・単A
S02116	システム初期費 システム初期費 *** S単 - 191号 ***		式	1,146,000		歩A・単A
S02116	快適トイレ 快適トイレ *** S単 - 192号 ***		式	335,000		歩A・単A
S02116	3次元起工測量 3次元起工測量 *** S単 - 193号 ***		式	1,337,494		歩A・単A
S02116	3次元設計データの作成 3次元設計データの作成 *** S単 - 194号 ***		式	846,389		歩A・単A
S02116	3次元出来形管理、3次元データ管理費 3次元出来形管理、3次元データ管理費 *** S単 - 195号 ***		式	2,153,769		歩A・単A
S02124	運転手(特殊) 運転手(特殊) *** S単 - 196号 ***		人	25,704		歩A・単A
S02300	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン) コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン) 削孔径 110mm以上 128mm未満、削孔深さ50mm以上200mm未満 *** S単 - 197号 ***		孔	7,094		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 198号 ***		ton	166,557		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 199号 ***		ton	164,497		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 200号 ***		枚	862		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クバ,区分,なし,なし *** S単 - 201号 ***		m3	4,661		歩A・単A
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし *** S単 - 202号 ***		m	10,626		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 90,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり *** S単 - 203号 ***		箇所	454,479		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 6,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり *** S単 - 204号 ***		箇所	46,774		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 5,常時排水,7以上~30未満,発動発電機,なし *** S単 - 205号 ***		箇所	59,241		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり *** S単 - 206号 ***		箇所	16,061		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし *** S単 - 207号 ***		箇所	46,889		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 208号 ***		m3	235.9		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 209号 ***		m3	287.2		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理 (その3) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単 - 210号 ***		m3	277.5		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり *** S単 - 211号 ***		m3	279		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 212号 ***		m3	255.3		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 213号 ***		m ²	428.4		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 214号 ***		m ²	907.1		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40-0mm *** S単 - 215号 ***		m ²	1,328		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 216号 ***		m3	32,570		歩A・単A
SA0311	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 217号 ***		m3	27,440		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 218号 ***		m3	33,210		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 219号 ***		m3	30,840		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 220号 ***		m ²	8,463		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単 - 221号 ***		m ²	4,805		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 222号 ***		m ²	9,405		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m ² 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,638		歩A・単A
T00026	高密度ポリエチレン管人力布設 300,ダブル無孔管 *** T単 - 2号 ***		m	6,475		歩A・単A
T00027	高密度ポリエチレン管人力布設 400,ダブル無孔管 *** T単 - 3号 ***		m	10,478		歩A・単A
T00029	高密度ポリエチレン管機械布設 500,ダブル無孔管 *** T単 - 4号 ***		m	16,511		歩A・単A
T00030	高密度ポリエチレン管削孔 75 *** T単 - 5号 ***		孔	491		歩A・単A
T00031	高密度ポリエチレン管削孔 100 ~ 150		孔	982		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油	140.000	L	154	21,560	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				79,881	算出数量 242.000 m3
	単価		m3		330	
*** S単 - 2号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油	140.000	L	154	21,560	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				79,881	算出数量 182.000 m3
	単価		m3		439	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.810	人	21,420	38,770	
	合計				38,770	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,877	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,420	28,489	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合計				37,759	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,776	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		はね付け+まき出し 振動コバ()		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,420	28,489	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				33,942	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,394	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.380	人	21,420	29,560	
	合計				29,560	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,956	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		まき出し タンバ()		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合計				23,836	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,384	
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		まき出し 振動コバ()		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				20,019	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,002	
	*** S単 - 9号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		高知団地区画整理(その3)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コバク()		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員		0.200 人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員		0.850 人	21,420	18,207	
Y00004	諸雑費 10%		0.100	4,957	496	
	合計				23,660	算出数量 10.000 m3
	単価				2,366	
	*** S単 - 10号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員		0.850 人	21,420	18,207	
	合計				18,207	算出数量 10.000 m3
	単価				1,821	
	*** S単 - 11号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員		0.680 人	21,420	14,566	
	合計				14,566	算出数量 10.000 m3
	単価				1,457	
	*** S単 - 12号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[バドガイ式] 質量0.8~1.1t		1.440 日	1,950	2,808	
P34029	軽油 バド給油		5.700 L	154	878	
R01002	特殊作業員		1.000 人	24,786	24,786	
	合計				28,472	算出数量 50.000 m3
	単価				569	
	*** S単 - 13号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 3.0~4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F04062	振動0-1[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,550	10,480	
P34029	軽油 バッド給油	17.000	L	154	2,618	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				38,802	算出数量 78.000 m3
	単価		m3		497	
	*** S単 - 14号 ***					
S02052	石積類とりこわし 石積類とりこわし 機械 空積 控 20cm以上60cm未満,なし		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)種別区分 3)形状区分 4)長期割引単価区分	機械 空積 控 20cm以上60cm未満 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.210	人	24,786	5,205	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.220	日	17,100	3,762	
R01021	運転手(特殊) 取壊～集積用	0.160	人	25,704	4,113	
P34029	軽油 バッド給油	14.000	L	154	2,156	
	合計				15,236	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		1,524	
	*** S単 - 15号 ***					
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 10,800円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	10,800	10,800	
	合計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,800	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	配管工 配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	24,480	24,480	
	合計				24,480	算出数量 1.000 人
	単価				24,480	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				21,420	算出数量 1.000 人

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理 (その3) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				21,420	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合 計				29,784	算出数量 1.000 人
	単 価				29,784	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1.000 人
	単 価				24,786	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				25,704	算出数量 1.000 人
	単 価				25,704	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,872	13,872	
	合 計				13,872	算出数量 1.000 人
	単 価				13,872	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96031	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50	1.000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1.000 各単位
	単価				420	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 .20~5mm, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Jコード) J96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
J96002	コンクリート用砕石 20~5mm	1.000	m3	4,200	4,200	
	合計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,200	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96032		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96032	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75	1.000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1.000 各単位
	単価				725	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P05037		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,830	1,830	
	合計				1,830	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,830	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96001	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75	1.000	個	133	133	
	合計				133	算出数量 1.000 各単位
	単価				133	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m, 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,170	2,170	
	合計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,170	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96002	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100	1.000	個	259	259	
	合計				259	算出数量 1.000 各単位
	単価				259	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 125,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96003	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 125	1.000	個	514	514	
	合計				514	算出数量 1.000 各単位
	単価				514	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	水平水閘 水平水閘 75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96034	水平水閘 75	1.000	個	16,100	16,100	
	合計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,100	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	水平水閘 水平水閘 100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96035	水平水閘 100	1.000	個	24,700	24,700	
	合計				24,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,700	
	*** S単 - 32号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	高知団地区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)			

工事別工事名:高知団地区画整理 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水平水閘		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 125,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96036		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96036	水平水閘 125	1.000	個	45,600	45,600	
	合計				45,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				45,600	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	会所樹蓋付		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	会所樹蓋付 B300 x H420,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96039		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96039	会所樹蓋付 B300 x H420	1.000	箇所	4,370	4,370	
	合計				4,370	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,370	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 50,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96033		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96033	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 50	1.000	個	180	180	
	合計				180	算出数量 1,000 各単位
	単価				180	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90 ° Y 75 x 75,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90 ° Y 75 x 75	1.000	個	315	315	
	合計				315	算出数量 1,000 各単位
	単価				315	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90 ° Y 100 x 100,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90 ° Y 100 x 100	1.000	個	656	656	
	合計				656	算出数量 1,000 各単位
	単価				656	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125x 100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96007	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125x 100	1.000	個	1,480	1,480	
	合計				1,480	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,480	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125x 125,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96008	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125x 125	1.000	個	1,200	1,200	
	合計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,200	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ径 75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96009	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ径 75	1.000	個	218	218	
	合計				218	算出数量 1.000 各単位
	単価				218	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100x 75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96012	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100x 75	1.000	個	245	245	
	合計				245	算出数量 1.000 各単位
	単価				245	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 125x 100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96013	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 125x 100	1.000	個	358	358	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理 (その 3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				358	算出数量 1.000 各単位
	単価				358	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	1.000	本	4,990	4,990	
	合計				4,990	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,990	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°エルボ 径 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96010	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°エルボ 径 100	1.000	個	371	371	
	合計				371	算出数量 1.000 各単位
	単価				371	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°エルボ 径 125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96011	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°エルボ 径 125	1.000	個	791	791	
	合計				791	算出数量 1.000 各単位
	単価				791	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05312		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05312	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径75	1.000	個	2,110	2,110	
	合計				2,110	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,110	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05313	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径100	1.000	個	3,760	3,760	
	合計				3,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,760	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径125,.		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05314		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05314	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径125	1.000	個	5,570	5,570	
	合計				5,570	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,570	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	㊦リソノ管用支管継手 ㊦リソノ管用支管継手 本管 400以下、枝管 100,.		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96065		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96065	㊦リソノ管用支管継手 本管 400以下、枝管 100	1.000	個	6,180	6,180	
	合計				6,180	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,180	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	㊦リソノ管用支管継手 ㊦リソノ管用支管継手 本管 400以下、枝管 150,.		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96066		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96066	㊦リソノ管用支管継手 本管 400以下、枝管 150	1.000	個	10,800	10,800	
	合計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,800	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット 150×125,.		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96070		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96070	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット 150×125	1.000	個	709	709	
	合計				709	算出数量 1.000 各単位
	単価				709	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	㊦リソノ管用支管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	㊦ リゾノ管用支管継手 本管 450~600、枝管 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96067	㊦ リゾノ管用支管継手 本管 450~600、枝管 100	1.000	個	6,360	6,360	
	合計				6,360	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,360	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	㊦ リゾノ管用支管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	㊦ リゾノ管用支管継手 本管 450~600、枝管 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96068	㊦ リゾノ管用支管継手 本管 450~600、枝管 150	1.000	個	11,200	11,200	
	合計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,200	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	㊦ リゾノ管用支管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	㊦ リゾノ管用支管継手 本管 700、枝管 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96069	㊦ リゾノ管用支管継手 本管 700、枝管 100	1.000	個	6,540	6,540	
	合計				6,540	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,540	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	落水口		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	落水口 H700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96037	落水口 H700	1.000	個	12,400	12,400	
	合計				12,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,400	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	スクリーン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スクリーン 落水口用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96015	スクリーン 落水口用	1.000	個	510	510	
	合計				510	算出数量 1.000 各単位
	単価				510	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 56号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管用支管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 400以下、枝管 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96028	高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 400以下、枝管 150	1.000	個	10,800	10,800	
	合計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,800	
*** S単 - 57号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管用支管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 450 ~ 600、枝管 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96029	高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 450 ~ 600、枝管 150	1.000	個	11,200	11,200	
	合計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,200	
*** S単 - 58号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管用支管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 700、枝管 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96030		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96030	高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 700、枝管 150	1.000	個	11,300	11,300	
	合計				11,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,300	
*** S単 - 59号 ***						
S02116	植生シート工		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工 沓形・ドグラス 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96038		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96038	植生シート工 沓形・ドグラス 材工共	1.000	m ²	1,590	1,590	
	合計				1,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,590	
*** S単 - 60号 ***						
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B250*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96040		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96040	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B250*L2000	1.000	個	5,710	5,710	
	合計				5,710	算出数量 1.000 各単位

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		高知団地区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名		高知団地区画整理 (その3) 工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				5,710	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B400*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96041	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B400*L2000	1.000	個	11,800	11,800	算出数量 1.000 各単位
	合 計				11,800	
	単 価				11,800	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工 400 長1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P13045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P13045	鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工 400 長1.0m	1.000	個	10,000	10,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				10,000	
	単 価				10,000	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 150	1.000	個	1,580	1,580	算出数量 1.000 各単位
	合 計				1,580	
	単 価				1,580	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	あと施工アンカー(電気亜鉛めっき)芯棒打込み式		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー(電気亜鉛めっき)芯棒打込み式 M12×70,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P19700		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P19700	あと施工アンカー(電気亜鉛めっき)芯棒打込み式 M12×70	1.000	本	104	104	算出数量 1.000 各単位
	合 計				104	
	単 価				104	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	等辺山形鋼(SUS)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼(SUS) 3×30×30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 高知団地区画整理 (その3) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96071	等辺山形鋼 (SUS) 3×30×30	1.000	kg	895	895	
	合計				895	算出数量 1.000 各単位
	単価				895	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	角形フリュウム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角形フリュウム 幅400mm 深400mm 長2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P13053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P13053	角形フリュウム 幅400mm 深400mm 長2.0m	1.000	個	14,400	14,400	
	合計				14,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,400	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96016	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 300	1.000	m	5,370	5,370	
	合計				5,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,370	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96017	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 400	1.000	m	9,130	9,130	
	合計				9,130	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,130	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96018	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 500	1.000	m	14,700	14,700	
	合計				14,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,700	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バト-給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 バトロ-給油	1.000	L	154	154	
	合計				154	算出数量 1.000 各単位
	単価				154	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 無孔管 300,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96021	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 300	1.000	組	6,120	6,120	
	合計				6,120	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,120	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 無孔管 400,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 400	1.000	組	9,900	9,900	
	合計				9,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,900	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 無孔管 500,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96023	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 500	1.000	組	14,200	14,200	
	合計				14,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,200	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 無孔管 600,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96024	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 600	1.000	組	20,100	20,100	
	合計				20,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,100	
	*** S単 - 75号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)			

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管継手		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 有孔管 700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96025		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96025	高密度ポリエチレン管継手 有孔管 700	1.000	組	23,100	23,100	
	合計				23,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,100	
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 無孔用45°エルボ 700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96026		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96026	高密度ポリエチレン管継手 無孔用45°エルボ 700	1.000	個	177,000	177,000	
	合計				177,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				177,000	
	*** S単 - 77号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 無孔用16°エルボ 700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96027	高密度ポリエチレン管継手 無孔用16°エルボ 700	1.000	個	177,000	177,000	
	合計				177,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				177,000	
	*** S単 - 78号 ***					
S02116	マンホール底板		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール底板 円形1号1種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96047		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96047	マンホール底板 円形1号1種	1.000	個	24,900	24,900	
	合計				24,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,900	
	*** S単 - 79号 ***					
S02116	マンホール躯体ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール躯体ブロック 円形1号1種 H900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96045		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96045	マンホール躯体ブロック 円形1号1種 H900	1.000	個	45,600	45,600	
	合計				45,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,600	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	マンホール躯体ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール躯体ブロック 円形1号1種 H1200,...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96046				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96046	マンホール躯体ブロック 円形1号1種 H1200	1.000	個	58,800	58,800	
	合計				58,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,800	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	マンホール床版斜壁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール床版斜壁 円形1号1種 H150,...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96042				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96042	マンホール床版斜壁 円形1号1種 H150	1.000	個	34,400	34,400	
	合計				34,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,400	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	マンホール斜壁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール斜壁 円形1号1種 H450,...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96043				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96043	マンホール斜壁 円形1号1種 H450	1.000	個	31,700	31,700	
	合計				31,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,700	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	マンホール斜壁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール斜壁 円形1号1種 H600,...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96044				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96044	マンホール斜壁 円形1号1種 H600	1.000	個	39,500	39,500	
	合計				39,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,500	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	マンホール底版		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール底版 円形2号1種,...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96051				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96051	マンホール底版 円形2号1種	1.000	個	48,300	48,300	

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				48,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,300	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	マンホール躯体ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール躯体ブロック 円形2号1種 H1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96049	マンホール躯体ブロック 円形2号1種 H1500	1.000	個	128,000	128,000	
	合計				128,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				128,000	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	マンホール躯体ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール躯体ブロック 円形2号1種 H1800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96050	マンホール躯体ブロック 円形2号1種 H1800	1.000	個	151,000	151,000	
	合計				151,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				151,000	
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	マンホール床版斜壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール床版斜壁 円形2号1種 H200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96048	マンホール床版斜壁 円形2号1種 H200	1.000	個	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				100,000	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	マンホール底版		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール底版 円形3号1種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96054	マンホール底版 円形3号1種	1.000	個	82,600	82,600	
	合計				82,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				82,600	
	*** S単 - 89号 ***					
S02116	マンホール躯体ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール躯体ブロック 円形3号1種 H1200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理 (その 3) 工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96053	マンホール躯体ブロック 円形3号1種 H1200	1.000	個	176,000	176,000	
	合 計				176,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				176,000	
	*** S単 - 90号 ***					
S02116	マンホール床版斜壁 マンホール床版斜壁 円形3号1種 H200,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96052		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96052	マンホール床版斜壁 円形3号1種 H200	1.000	個	187,000	187,000	
	合 計				187,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				187,000	
	*** S単 - 91号 ***					
S02116	マンホール調整リング マンホール調整リング 600 H50,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96055		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96055	マンホール調整リング 600 H50	1.000	個	5,340	5,340	
	合 計				5,340	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,340	
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	マンホール調整リング マンホール調整リング 600 H100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96056		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96056	マンホール調整リング 600 H100	1.000	個	8,440	8,440	
	合 計				8,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,440	
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	マンホール調整リング マンホール調整リング 600 H150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96057		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96057	マンホール調整リング 600 H150	1.000	個	11,800	11,800	
	合 計				11,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,800	
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	モルタル		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	モルタル 高炉1:2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96063	モルタル 高炉1:2	1.000	m3	24,400	24,400	
	合計				24,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,400	
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	マンホール調整金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール調整金具 調整高25mmまで,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96058	マンホール調整金具 調整高25mmまで	1.000	個	4,200	4,200	
	合計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,200	
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	マンホール調整金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール調整金具 調整高50mmまで,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96059	マンホール調整金具 調整高50mmまで	1.000	個	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000	
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	マンホール蓋(受枠含)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール蓋(受枠含) 600 T-14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96060	マンホール蓋(受枠含) 600 T-14	1.000	個	67,700	67,700	
	合計				67,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				67,700	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 300 L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96062	重圧管 300 L=2.0m	1.000	本	21,200	21,200	
	合計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,200	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	作付面積測量		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作付面積測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96061	作付面積測量	1.000	ha	85,861	85,861	
	合計				85,861	算出数量 1.000 各単位
	単価				85,861	
	*** S単 - 100号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 2,820円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単 - 101号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 3,750円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,750	
	*** S単 - 102号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 練石積			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96064 練石積 2,820円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96064	建設廃材 練石積	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単 - 103号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルト舗装版			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 アスファルト舗装版 2,350円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52002	建設廃材 アスファルト舗装版	1.000	m3	2,350	2,350	
	合計				2,350	算出数量 1.000 各単位

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理 (その3) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,350	
	*** S単 - 104号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	10,540	10,540	
	合 計				10,540	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		10,540	
	*** S単 - 105号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	18,520	18,520	
	合 計				18,520	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		18,520	
	*** S単 - 106号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分	無筋 なし 人力 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	32,190	32,190	
	合 計				32,190	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		32,190	
	*** S単 - 107号 ***					
S03019	モルタル工 モルタル工 モルタル,床,20mm		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)モルタル区分 2)施工区分 3)塗厚	モルタル 床 20mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02005	左官	0.450	人	27,336	12,301	
R01003	普通作業員	0.090	人	21,420	1,928	
Y00004	諸雑費	0.230		14,229	3,273	
	合 計				17,502	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		1,750	
	*** S単 - 108号 ***					

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		高知団地区画整理(その3)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295 D13, 一般構造物, 10t未満, -, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	98,500	101,455	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合計				166,557	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		166,557	
	*** S単 - 109号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,321	3,321	
	合計				3,321	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,321	
	*** S単 - 110号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 125mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	4,990	12,176	
Y00004	雑材料費	0.020		12,176	244	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	
	合計				22,393	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,239	
	*** S単 - 111号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	
Y00004	雑材料費	0.020		4,465	89	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	
	合計				13,552	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,355	
	*** S単 - 112号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	
	合計				14,399	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,440	
	*** S単 - 113号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管X-7'付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管X-7'付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片X-7'一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費	0.020		34,892	698	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	
	合計				45,563	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,556	
	*** S単 - 114号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	6,610	16,128	
Y00004	雑材料費	0.020		16,128	323	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	
	合計				26,424	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,642	
	*** S単 - 115号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	21,000円 高密度ポリエチレン管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	600mm なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	21,000	2,100,000	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	29,784	24,423	
R01002	特殊作業員	2.050	人	24,786	50,811	
R01003	普通作業員	2.980	人	21,420	63,832	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	2.020	日	10,800	21,816	
P34029	軽油 バックホウ給油	43.000	L	154	6,622	
R01021	運転手(特殊)	1.520	人	25,704	39,070	
	合計				2,306,574	算出数量 100.000 m
	単価		m		23,066	
	*** S単 - 116号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	29,100円 高密度ポリエチレン管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	700mm なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	29,100	2,910,000	
R01001	土木一般世話役	0.980	人	29,784	29,188	
R01002	特殊作業員	2.450	人	24,786	60,726	
R01003	普通作業員	3.560	人	21,420	76,255	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	2.460	日	10,800	26,568	
P34029	軽油 バックホウ給油	52.000	L	154	8,008	
R01021	運転手(特殊)	1.850	人	25,704	47,552	
	合計				3,158,297	算出数量 100.000 m
	単価		m		31,583	
	*** S単 - 117号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッチャリ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	なし					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クワツヤソ RC-40 10cm 2.5m以上 不陸整正+敷均し 必要 なし なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.900	m3	2,300	27,370	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	0.960	人	21,420	20,563	
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 バックホウ給油	22.000	L	154	3,388	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	25,704	16,708	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	0.480	日	6,550	3,144	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.200	L	154	647	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,704	5,141	
	合計				93,826	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		938	
	*** S単 - 118号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤソ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し, 必要,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クワツヤソ RC-40 10cm 2.0m以上 2.5m未満 不陸整正+敷均し 必要 なし なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.900	m3	2,300	27,370	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	29,784	10,424	
R01003	普通作業員	0.990	人	21,420	21,206	
M02349	小型バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.900	日	10,800	9,720	
P34029	軽油 バックホウ給油	18.000	L	154	2,772	
R01021	運転手(特殊)	0.900	人	25,704	23,134	
F04080	振動ロー[ハンドガイド式] ハンドガイド式0.5-0.6t	0.480	日	2,400	1,152	
P34029	軽油 バックホウ給油	1.200	L	154	185	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,786	7,436	
	合計				103,399	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,034	
	*** S単 - 119号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.41ha,0.014,はぎ取り戻し工 法(少ない),15cm,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.41ha 0.014 はぎ取り戻し工法(少ない)				

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	11.700	日	22,800	266,760	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	698.000	L	154	107,492	
R01021	運転手(特殊)	5.370	人	25,704	138,030	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	29,784	53,611	
R01003	普通作業員	5.600	人	21,420	119,952	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.010	日	6,180	74,222	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	288.000	L	154	44,352	
R01021	運転手(特殊)	4.880	人	25,704	125,436	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		929,855	930	
	合計				930,785	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		930,785	
	*** S単 - 120号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.41ha,0.014,2.00,粘性土・ㇿ質土, 少ない,あり		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W) 5)土質区分 6)障害物状況 7)長期割引単価区分(賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.41ha 0.014 2.00 粘性土・ㇿ質土 少ない あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	10.930	日	22,800	249,204	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	652.000	L	154	100,408	
R01021	運転手(特殊)	5.020	人	25,704	129,034	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,784	47,654	
R01003	普通作業員	5.400	人	21,420	115,668	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	33.760	日	6,180	208,637	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	810.000	L	154	124,740	
R01021	運転手(特殊)	13.720	人	25,704	352,659	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,328,004	1,328	
	合計				1,329,332	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,329,332	
	*** S単 - 121号 ***					
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 あり 1)長期割引単価区分(賃料機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
		あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,784	5,957	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,420	10,710	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	6,180	9,888	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	40.000	L	154	6,160	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	25,704	17,736	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				50,451	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		505	
	*** S単 - 122号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械:暗渠排水管(φ100管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	機械 暗渠排水管(φ100管) 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.0t 50m以下				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ハト-ル給油	16.000	L	154	2,464	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	21,420	16,493	
	合計				55,023	算出数量 2,580.000 m
	単価		m		21	
	*** S単 - 123号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分	砕石 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.0t 50m以下				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ハト-ル給油	16.000	L	154	2,464	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				38,530	算出数量 38.500 m ³
	単価		m ³		1,001	
	*** S単 - 124号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ100管), 50~75mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(φ100管) 50~75mm				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ハト-ル給油	34.000	L	154	5,236	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,784	5,957	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,786	7,436	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	
	合計				121,076	算出数量 160.000 m
	単価		m		757	
	*** S単 - 125号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)			

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	50~75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
MO2041	バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バック給油	34.000	L	154	5,236	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,784	8,935	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,786	12,393	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	
	合計				129,011	算出数量 159.000 m
	単価		m		811	
	*** S単 - 126号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
MO2041	バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バック給油	34.000	L	154	5,236	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,784	8,935	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,786	12,393	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				107,591	算出数量 146.000 m
	単価		m		737	
	*** S単 - 127号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類	0.7<h 1.0m 暗渠排水管(定尺管)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	50~75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
MO2041	バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バック給油	34.000	L	154	5,236	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,784	8,935	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,786	12,393	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	
	合計				129,011	算出数量 119.000 m
	単価		m		1,084	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 128号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.7<h 1.0m 暗渠排水管(定尺管) 100mm				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
MO2041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	34.000	L	154	5,236	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役					
		0.300	人	29,784	8,935	
R01002	特殊作業員					
		0.500	人	24,786	12,393	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	21,420	42,840	
	合計				129,011	算出数量 118.000 m
	単価		m		1,093	
	*** S単 - 129号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)石礫、雑物除去	無				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	0.800	L	154	123	
R01022	運転手(一般)					
		0.060	人	23,154	1,389	
Y00004	諸雑費 14%					
		0.140		2,188	306	
	合計				2,494	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		25	
	*** S単 - 130号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルド・ザ(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬~組立 ~分解~運搬,基地と現場の移動,,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ブルド・ザ(リッパ装置付含む) 湿地20t級以上21t級以下 基地と現場の移動 運搬~組立~分解~運搬 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01002	特殊作業員					
		2.800	人	24,786	69,401	
F01086	フレスコル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊		日			
		2.100	日	57,000	119,700	
Y00004	運搬費等					
		1.550		189,101	293,107	
	合計				482,208	算出数量 1,000 台
	単価		台		482,208	
	*** S単 - 131号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		325.2	
	*** S単 - 132号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		235.9	
	*** S単 - 133号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)(基盤土戻し)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		235.9	
	*** S単 - 134号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		281.2	
	*** S単 - 135号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		287.2	
	*** S単 - 136号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,047	
	*** S単 - 137号 ***					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		279	
	*** S単 - 138号 ***					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		277.5	
	*** S単 - 139号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		255.3	
	*** S単 - 140号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		888.5	
	*** S単 - 141号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		428.4	
	*** S単 - 142号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		907.1	
	*** S単 - 143号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		459.7	
	*** S単 - 144号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	5.7km以下				
	単 価		m3		1,328	
	*** S単 - 145号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,646	
	*** S単 - 146号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		2,956	
	*** S単 - 147号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 m ² 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		575.8	
	*** S単 - 148号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 m 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリト舗装版厚 4)コンクリト+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		657.4	
	*** S単 - 149号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,碎石各種		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 m ² 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 碎石各種				
	単 価		m ²		1,328	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 150号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下.計上する.なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,328	
	*** S単 - 151号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		32,570	
	*** S単 - 152号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		27,440	
	*** S単 - 153号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		33,210	
	*** S単 - 154号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		27,220	
	*** S単 - 155号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,463	
	*** S単 - 156号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,805	
	*** S単 - 157号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し なし				
P96014	ボックスカルバート BF用 B400 L2000 T-14					材変
	単 価		m		42,030	
	*** S単 - 158号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,417	
	*** S単 - 159号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,823	
	*** S単 - 160号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		12,050	
	*** S単 - 161号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 450mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		7,004	
	*** S単 - 162号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分	据付 400mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) なし				

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)					

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)管種区分	外圧管1種				
	単 価		m		16,200	
	*** S単 - 163号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,110mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	110mm				
	11)材料区分	路盤材(各種)砕石材				
J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30~0mm		m ³			材変
	単 価		m ²		669.4	
	*** S単 - 164号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分	路盤材(各種)砕石材				
J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30~0mm		m ³			材変
	単 価		m ²		637.3	
	*** S単 - 165号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	30mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物(2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		1,366	
	*** S単 - 166号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) グラムコト 各種 なし 再生密粒度アスロ(13)				
	単 価		m ²		1,701	
	*** S単 - 167号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グラムコト 各種,なし,再生密粒度アスロ(13)		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	単 価		m ²		1,797	
	*** S単 - 168号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎碎石	据付 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 有り(円形断面)				
	単 価		基		62,960	
	*** S単 - 169号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻) 人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 振動コバク()				
R01002	特殊作業員		0.200	人	24,786	4,957
R01003	普通作業員		0.680	人	21,420	14,566
Y00004	諸雑費 10%		0.100		4,957	496
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価			m3		2,002
	*** S単 - 170号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻) 人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 締固めを計上しない				
R01003	普通作業員		0.680	人	21,420	14,566
	合 計					算出数量 10.000 m3
						14,566

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 高知団地区画整理 (その3) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		1,457	
	*** S単 - 171号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合 計				20,019	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,002	
	*** S単 - 172号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
	合 計				14,566	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,457	
	*** S単 - 173号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	21,420	2,570	
	合 計				2,570	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		257	
	*** S単 - 174号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分 (ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1 t	1.440	日	1,950	2,808	
P34029	軽油 バドガイト給油	5.700	L	154	878	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				28,472	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		569	
	*** S単 - 175号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	高知団地区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)			

工事別工事名:高知団地区画整理 (その 3) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,000	4,320	
P34029	軽油 バドール給油	5.700	L	154	878	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				29,984	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		600	
	*** S単 - 176号 ***					
S02112	ICTブルドーザ		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	ICTブルドーザ 9t級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 9t級 41,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96001	ICTブルドーザ 9t級	1.000	日	41,000	41,000	
	合 計				41,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41,000	
	*** S単 - 177号 ***					
S02112	ICTA' ック		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	ICTA' ック 0.7m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96002 0.7m3 41,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96002	ICTA' ック 0.7m3	1.000	日	41,800	41,800	
	合 計				41,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41,800	
	*** S単 - 178号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合 計				29,784	算出数量 1.000 人
	単 価				29,784	
	*** S単 - 179号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	高知団地区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)			

工事別工事名:高知団地区画整理 (その 3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				21,420	算出数量 1,000 人
	単価				21,420	
	*** S単 - 180号 ***					
S02116	購入土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	購入土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
J03208	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K) 購入土	J03208		深夜時間:0.0	週休:月単位	
		1,000	m3	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,850	
	*** S単 - 181号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バト-給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P34029		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 バト-給油					
		1,000	L	154	154	
	合計				154	算出数量 1,000 各単位
	単価				154	
	*** S単 - 182号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96082		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96082	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 100					
		1,000	個	434	434	
	合計				434	算出数量 1,000 各単位
	単価				434	
	*** S単 - 183号 ***					
S02116	グレーチング蓋 (合流柵用)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋 (合流柵用) 800×800 T-14 ボルト固定式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96282		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96282	グレーチング蓋 (合流柵用) 800×800 T-14 ボルト固定式					
		1,000	組	57,300	57,300	
	合計				57,300	算出数量 1,000 各単位
	単価				57,300	
	*** S単 - 184号 ***					
S02116	マンホール斜壁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール斜壁 円形1号種 H300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		P96072				

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)				

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96072	マンホール斜壁 円形1号1種 H300	1.000	個	23,400	23,400	
	合計				23,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,400	
	*** S単 - 185号 ***					
S02116	マンホール斜壁 マンホール斜壁 円形2号1種 H300,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96073		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96073	マンホール斜壁 円形2号1種 H300	1.000	個	48,300	48,300	
	合計				48,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,300	
	*** S単 - 186号 ***					
S02116	マンホール斜壁 マンホール斜壁 円形2号1種 H450,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96074		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96074	マンホール斜壁 円形2号1種 H450	1.000	個	58,600	58,600	
	合計				58,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,600	
	*** S単 - 187号 ***					
S02116	マンホール床版斜壁 マンホール床版斜壁 円形3号1種 H150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96076		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96076	マンホール床版斜壁 円形3号1種 H150	1.000	個	34,400	34,400	
	合計				34,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,400	
	*** S単 - 188号 ***					
S02116	マンホール斜壁 マンホール斜壁 円形3号1種 H300,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96075		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96075	マンホール斜壁 円形3号1種 H300	1.000	個	79,800	79,800	
	合計				79,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				79,800	
	*** S単 - 189号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	歩掛調査 ほ場整備工 (ICT施工) . . .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96077		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96077	歩掛調査 ほ場整備工 (ICT施工)	1.000	式	140,000	140,000	
	合計				140,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				140,000	
	*** S単 - 190号 ***					
S02116	システム初期費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	システム初期費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96081	システム初期費	1.000	式	1,146,000	1,146,000	
	合計				1,146,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,146,000	
	*** S単 - 191号 ***					
S02116	快適トイレ		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96078		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96078	快適トイレ	1.000	式	335,000	335,000	
	合計				335,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				335,000	
	*** S単 - 192号 ***					
S02116	3次元起工測量		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元起工測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96079		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96079	3次元起工測量	1.000	式	1,337,494	1,337,494	
	合計				1,337,494	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,337,494	
	*** S単 - 193号 ***					
S02116	3次元設計データの作成		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データの作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96080		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96080	3次元設計データの作成	1.000	式	846,389	846,389	
	合計				846,389	算出数量 1.000 各単位
	単価				846,389	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)				
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 194号 ***					
S02116	3次元出来形管理、3次元データ管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	3次元出来形管理、3次元データ管理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96083		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96083	3次元出来形管理、3次元データ管理費	1.000	式	2,153,769	2,153,769	
	合計				2,153,769	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,153,769	
	*** S単 - 195号 ***					
S02124	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手(特殊)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(A2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				25,704	算出数量 1.000 人
	単価		人		25,704	
	*** S単 - 196号 ***					
S02300	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)		孔		1,000	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	削孔径 110mm以上 128mm未満、削孔深さ50mm以上200mm未満			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単価		孔		7,094	
	*** S単 - 197号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton	98,500	101,455	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合計				166,557	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		166,557	
	*** S単 - 198号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D16				

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業	一般構造物 10t未満 - 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	96,500	99,395	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合計				164,497	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		164,497	
	*** S単 - 199号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,-, 再利用撤去を行なわない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	861.50	862	
	合計				862	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		862	
	*** S単 - 200号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クハ,区分,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 現場流用土 山積0.45m3(平積0.35m3) クハ 区分 なし なし				
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,420	23,348	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,427	1,011	
F08012	バックの[クハ型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,500	1,330	
P34029	軽油	4.200	L	154	647	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,704	2,313	
	合計				46,607	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,661	
	*** S単 - 201号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分	VP 300mm 直管(両差し口) 4.0m管				

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	高知団地区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名: 高知団地区画整理 (その 3) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 接合箇所 6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	0箇所 なし				
P05033	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径300 長4.0m	2.440	本	36,600	89,304	
Y00004	諸雑費	0.020		89,304	1,786	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,786	3,966	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,420	4,927	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾌﾞ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	
P34029	軽油 ﾊﾞｯﾄ-#給油	3.500	L	154	539	
R01021	運転手 (特殊)	0.080	人	25,704	2,056	
	合 計				106,257	算出数量 10.000 m
	単 価		m		10,626	
	*** S単 - 202号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 90, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1) 運転日数	90				
	2) 排水方法	作業時排水				
	3) 排水量 (m3/h)	0以上～7未満				
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機 [G 駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	139.500	日	579	80,771	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	837.000	L	163	136,431	
R01001	土木一般世話役	3.600	人	29,784	107,222	
R01003	普通作業員	4.500	人	21,420	96,390	
Y00004	諸雑費	0.080		420,814	33,665	
	合 計				454,479	算出数量 1.000 箇所
	単 価				454,479	
	*** S単 - 203号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 6, 常時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1) 運転日数	6				
	2) 排水方法	常時排水				
	3) 排水量 (m3/h)	0以上～7未満				
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機 [G 駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	6.480	日	579	3,752	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	167.000	L	163	27,221	
R01001	土木一般世話役	0.240	人	29,784	7,148	
R01003	普通作業員	0.300	人	21,420	6,426	
Y00004	諸雑費	0.050		44,547	2,227	
	合 計				46,774	算出数量 1.000 箇所
	単 価				46,774	
	*** S単 - 204号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 5, 常時排水, 7以上～30未満, 発動発電機, なし		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 高知団地区画整理 (その3) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 運転日数 2) 排水方法 3) 排水量 (m ³ /h) 4) 動力源区分 5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	5 常時排水 7以上 ~ 30未満 発動発電機 なし			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
F02053	発動発電機 [D 駆動・ ~ 超低・ 排対型 (~ 3次)] 定格容量 15kva	5.400	日	2,450	13,230	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	207.000	L	154	31,878	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,784	5,957	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,420	5,355	
Y00004	諸雑費	0.050		56,420	2,821	
	合計				59,241	算出数量 1.000 箇所
	単価				59,241	
	*** S単 - 205号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,784	6,850	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,420	9,211	
	合計				16,061	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,061	
	*** S単 - 206号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 100mm なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	1.040	人	21,420	22,277	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ [加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・ ~ 超低・ 排対型 (~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積 0.8m ³ (平積 0.6m ³) 吊能力 2.9t	0.260	日	17,100	4,446	
R01021	運転手 (特殊)	0.240	人	25,704	6,169	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	29.000	L	154	4,466	
	合計				46,889	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		46,889	
	*** S単 - 207号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ) SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量 50,000m ³ 未満		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量 50,000m ³ 未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	単価		m ³		235.9	
	*** S単 - 208号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)			

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		287.2	
	*** S単 - 209号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		277.5	
	*** S単 - 210号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		279	
	*** S単 - 211号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		255.3	
	*** S単 - 212号 ***					
SA0151	SP 基面修正 SP 基面修正 基面修正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面修正				
	単 価		m ²		428.4	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 213号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部:なし、無し、は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		907.1	
	*** S単 - 214号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシャー RC-40 40~0mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,328	
	*** S単 - 215号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25(20) (高炉B) W/C65%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		32,570	
	*** S単 - 216号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-12-25(20) (高炉B) W/C65%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		27,440	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 217号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,210	
	*** S単 - 218号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		30,840	
	*** S単 - 219号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,463	
	*** S単 - 220号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,805	
	*** S単 - 221号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F04103	タイヤローラ[~超低・排対型(2011・2014)] 質量13~14t		日	7,800		
F96001	ICTブルドーザ 9t級		日	41,000		
F96002	ICTバックホ 0.7m3		日	41,800		
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m3	2,300		
J03208	購入土		m3	1,850		
J96002	コンクリート用砕石 20~5mm		m3	4,200		
P01007	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450 長2.43m		本	0		
P37211	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm		枚	68,200		
P96001	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 75		個	133		
P96002	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 100		個	259		
P96003	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DVソケット 125		個	514		
P96004	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 150		個	1,580		
P96005	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 75x 75		個	315		
P96006	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 100x 100		個	656		
P96007	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125x 100		個	1,480		
P96008	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°Y 125x 125		個	1,200		
P96009	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV90°エルボ 径 75		個	218		
P96010	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°エルボ 径 100		個	371		
P96011	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV45°エルボ 径 125		個	791		
P96012	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 100x 75		個	245		
P96013	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット(インクリーザ) 125x 100		個	358		
P96014	ボックスカルバート BF用 B400 L2000 T-14 スクリーン			50,100		
P96015	落水口用		個	510		
P96016	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 300		m	5,370		
P96017	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 400		m	9,130		
P96018	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 500		m	14,700		
P96021	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 300		組	6,120		
P96022	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 400		組	9,900		
P96023	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 500		組	14,200		
P96024	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 600		組	20,100		
P96025	高密度ポリエチレン管継手 有孔管 700		組	23,100		
P96026	高密度ポリエチレン管継手 無孔用45°エルボ 700		個	177,000		
P96027	高密度ポリエチレン管継手 無孔用16°エルボ 700		個	177,000		
P96028	高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 400以下、枝管 150		個	10,800		
P96029	高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 450~ 600、枝管 150		個	11,200		
P96030	高密度ポリエチレン管用支管継手 本管 700、枝管 150		個	11,300		
P96031	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50		m	420		
P96032	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75		m	725		
P96033	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 50		個	180		
P96034	水平水閘 75		個	16,100		
P96035	水平水閘 100		個	24,700		
P96036	水平水閘 125		個	45,600		
P96037	落水口 H700		個	12,400		

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:高知団地区画整理(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96038	植生シート工 セパドグラス 材工共		m ²	1,590		
P96039	会所樹蓋付 B300 x H420		箇所	4,370		
P96040	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B250*L2000		個	5,710		
P96041	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B400*L2000		個	11,800		
P96042	マンホール床版斜壁 円形1号1種 H150		個	34,400		
P96043	マンホール斜壁 円形1号1種 H450		個	31,700		
P96044	マンホール斜壁 円形1号1種 H600		個	39,500		
P96045	マンホール躯体ブロック 円形1号1種 H900		個	45,600		
P96046	マンホール躯体ブロック 円形1号1種 H1200		個	58,800		
P96047	マンホール底版 円形1号1種		個	24,900		
P96048	マンホール床版斜壁 円形2号1種 H200		個	100,000		
P96049	マンホール躯体ブロック 円形2号1種 H1500		個	128,000		
P96050	マンホール躯体ブロック 円形2号1種 H1800		個	151,000		
P96051	マンホール底版 円形2号1種		個	48,300		
P96052	マンホール床版斜壁 円形3号1種 H200		個	187,000		
P96053	マンホール躯体ブロック 円形3号1種 H1200		個	176,000		
P96054	マンホール底版 円形3号1種		個	82,600		
P96055	マンホール調整リング 600 H50		個	5,340		
P96056	マンホール調整リング 600 H100		個	8,440		
P96057	マンホール調整リング 600 H150		個	11,800		
P96058	マンホール調整金具 調整高25mmまで		個	4,200		
P96059	マンホール調整金具 調整高50mmまで		個	7,000		
P96060	マンホール蓋(受枠含) 600 T-14		個	67,700		
P96061	作付面積測量		ha	85,861		
P96062	重圧管 300, L=2.0m		本	21,200		
P96063	モルタル 高炉1:2		m ³	24,400		
P96064	建設廃材 練石積		m ³	2,820		
P96065	マンホール管用支管継手 本管 400以下、枝管 100		個	6,180		
P96066	マンホール管用支管継手 本管 400以下、枝管 150		個	10,800		
P96067	マンホール管用支管継手 本管 450~600、枝管 100		個	6,360		
P96068	マンホール管用支管継手 本管 450~600、枝管 150		個	11,200		
P96069	マンホール管用支管継手 本管 700、枝管 100		個	6,540		
P96070	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV異径ソケット 150 x 125		個	709		
P96071	等辺山形鋼(SUS) 3 x 30 x 30		kg	895		
P96072	マンホール斜壁 円形1号1種 H300		個	23,400		
P96073	マンホール斜壁 円形2号1種 H300		個	48,300		
P96074	マンホール斜壁 円形2号1種 H450		個	58,600		
P96075	マンホール斜壁 円形3号1種 H300		個	79,800		
P96076	マンホール床版斜壁 円形3号1種 H150		個	34,400		
P96077	歩掛調査 ほ場整備工(ICT施工)		式	140,000		
P96078	快適トイレ		式	335,000		
P96079	3次元起工測量		式	1,337,494		
P96080	3次元設計データの作成		式	846,389		

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	高知団地区画整理(その3)工事 (第1回変更)					
工事別工事名	高知団地区画整理(その3)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00026	高密度ポリエチレン管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	300,ダブル無孔管					
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 300,,	10.000	m	5,370	53,700	S単 67号
Y00004	雑品					
		0.020		53,700	1,074	
S02115	土木一般世話役					
		0.090	人	29,784	2,681	S単 18号
S02115	特殊作業員					
		0.130	人	24,786	3,222	S単 19号
S02115	普通作業員					
		0.190	人	21,420	4,070	S単 17号
	合計				64,747	算出数量 10.000 m
	単価		m		6,475	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00027	高密度ポリエチレン管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	400,ダブル無孔管					
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 400,,	10.000	m	9,130	91,300	S単 68号
Y00004	雑品					
		0.020		91,300	1,826	
S02115	土木一般世話役					
		0.100	人	29,784	2,978	S単 18号
S02115	特殊作業員					
		0.160	人	24,786	3,966	S単 19号
S02115	普通作業員					
		0.220	人	21,420	4,712	S単 17号
	合計				104,782	算出数量 10.000 m
	単価		m		10,478	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00029	高密度ポリエチレン管機械布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	500,ダブル無孔管					
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 500,,	10.000	m	14,700	147,000	S単 69号
Y00004	雑品					
		0.020		147,000	2,940	
S02115	土木一般世話役					
		0.080	人	29,784	2,383	S単 18号
S02115	特殊作業員					
		0.160	人	24,786	3,966	S単 19号
S02115	普通作業員					
		0.230	人	21,420	4,927	S単 17号
S02112	H ックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準H ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	S単 15号
S02116	軽油 H トル給油,,	3.500	L	154	539	S単 70号
S02115	運転手(特殊)					
		0.080	人	25,704	2,056	S単 20号
	合計				165,107	算出数量 10.000 m
	単価		m		16,511	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00030	高密度ポリエチレン管削孔		孔		1,000	歩A 当たり算出
	75					
S02115	配管工					
		0.010	人	24,480	245	S単 16号
S02115	普通作業員					
		0.010	人	21,420	214	S単 17号
Y00004	雑品					
		0.070		459	32	
	合計				491	算出数量 1.000 孔

