



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
道前平野農地整備事業
周布団地区画整理（その4）工事

積 算 書

（第1回変更）

中国四国農政局
道前平野農地整備事業所

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(63,120,000) 73,830,000	
・工事原価			(53,157,000) 61,737,000	
純工事費			(39,791,000) 46,375,000	
・直接工事費			(35,872,000) 40,985,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(33,132,000) 38,207,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(2,740,000) 2,778,000	
・間接工事費			(17,285,000) 20,752,000	
・共通仮設費			(3,919,000) 5,390,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費~営繕費等			(3,397,000) 3,805,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(0) 22,000	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(150,000) 910,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(0) 248,000	
・現場環境改善費			(372,000) 405,000	
・現場環境改善費(率計上)			(372,000) 405,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(13,366,000) 15,362,000	
・現場管理費(率計上)			(13,366,000) 15,362,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(9,721,000) 11,094,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(242,000) 999,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(335,000) 323,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

運搬費-営繕費等	
B x C x D	3,805,000
B = 今回対象金額	40,985,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	3,397,000
C2 = 変更前の対象金額	35,872,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	9.43%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	9.62%
現場環境改善費(率計上)	
B x C x D	405,000
B = 今回対象金額	40,662,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	372,000
C2 = 変更前の対象金額	35,537,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	1.03%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	1.08%
現場管理費(率計上)	
B' x C x D	15,362,000
B' = 今回対象金額	46,375,000
B = 率算定対象金額	46,435,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	13,366,000
C2 = 変更前の対象金額	39,791,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	33.49%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	33.96%
C2' = 変更前の率算定対象金額	39,845,000
一般管理費等	
B x C x D	11,094,000
B = 今回対象金額	61,737,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	9,721,000
C2 = 変更前の対象金額	53,157,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	18.14%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	18.46%

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事(第1回変更)

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(33,132,000) 38,207,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(33,132,000) 38,207,000	
・整地工	1.000	式	(19,450,000) 24,297,000	
・・整地工	1.000	式	(15,259,000) 20,268,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(861,000) 858,000	
・・進入路工	1.000	式	(13,000) 204,000	
・・付帯工	1.000	式	(605,000) 636,000	
・・植生工	1.000	式	(1,030,000) 697,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(1,682,000) 1,634,000	
・用水路工(開水路)	1.000	式	(1,256,000) 2,085,000	
・・作業土工	1.000	式	(24,000) 134,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(32,000) 24,000	
・・植生工	1.000	式	(150,000) 69,000	
・・用水路工	1.000	式	(651,000) 893,000	
・・付帯工	1.000	式	(399,000) 832,000	
・・既設水路取付工 12号支線用水路起点部	1.000	式	(0) 68,000	
・・地区外用水取水工	1.000	式	(0) 65,000	
・用水路工(管水路)	1.000	式	(3,294,000) 3,314,000	
・・管水路工	1.000	式	(2,055,000) 2,014,000	
・・管水路工継手材	1.000	式	(153,000) 149,000	
・・排泥工	1.000	式	(0) 218,000	
・・制水弁工	(1.000) 0.000	式	(153,000) 0	
・・給水栓工	1.000	式	(") 827,000	
・・付帯工	1.000	式	(") 106,000	
・排水路工	1.000	式	(7,231,000) 7,403,000	
・・作業土工	1.000	式	(") 165,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(") 171,000	
・・植生工	1.000	式	(942,000) 752,000	
・・排水路工	1.000	式	(3,810,000) 3,998,000	
・・付帯工	1.000	式	(2,143,000) 2,317,000	
・道路工	1.000	式	(1,901,000) 1,108,000	
・・路床盛土工	1.000	式	(") 173,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(") 129,000	
・・植生工	1.000	式	(865,000) 75,000	
・・砂利舗装工	1.000	式	(726,000) 723,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	(") 8,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				(33,132,000)	
・整地工				38,207,000	
	1.000	式		(19,450,000)	
・・整地工				24,297,000	
	1.000	式		(15,259,000)	
B10011 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha未満)	(2.420)	(")	(")	(2,654,532)	歩A・単A [単価B]
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	0.000	ha	1,096,914	0	B単 1号
B10012 基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha未満)	(2.420)	(")	(")	(3,438,992)	歩A・単A [単価B]
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	0.000	ha	1,421,071	0	B単 2号
B10503 筆内運土	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
BH+不整地運搬車(L=80m以下)	168.5	m3	513.91	86,595	B単 3号
B10501 筆外運土	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
BH+不整地運搬車(L=180m以下)	3.630	m3	612.70	2,224,135	B単 4号
000005 購入土	(3,605.000)	(")	(")	(6,272,700)	歩A・単A [単価B]
山土 (客土用) 購入土	4,100.000	m3	1,740	7,134,000	B単 5号
000107 流用土搬入	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	340.000	m3	802	272,680	B単 107号
000006 耕起	(2.570)	(")	(")	(582,347)	歩A・単A [単価B]
	2.450	ha	226,594	555,155	B単 6号
000108 表土扱い・基盤造成・畦畔築立 (ICT施工)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.430	ha	4,113,483	9,995,764	B単 108号
合 計				(15,259,301)	
				20,268,329	
・・整形仕上げ工				(861,000)	
	1.000	式		858,000	
000007 畦畔工	(813.000)	(")	(")	(748,773)	歩A・単A [単価B]
湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1	833.000	m	921	767,193	B単 7号
000008 畦畔工	(28.000)	(")	(")	(12,880)	歩A・単A [単価B]
畑畦畔 0 H<0.5 KH-1	0.000	m	460	0	B単 8号
000109 畦畔工	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
プラスチック杭	4.000	本	923	3,692	B単 109号
000009 畦畔工	(161.000)	(")	(")	(98,854)	歩A・単A [単価B]
普通畦畔 KF	142.000	m	614	87,188	B単 9号
合 計				(860,507)	
				858,073	
・・進入路工				(13,000)	
	1.000	式		204,000	
000010 進入路工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
1筆に1箇所 2-1型	5.000	箇所	938	4,690	B単 10号
000011 進入路工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
1筆に1箇所 2-2型	2.000	箇所	3,900	7,800	B単 11号
000110 進入路工	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
65-8非農用地復旧	1.000	箇所	3,525	3,525	B単 110号
000012 進入路工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
1筆に1箇所 3-1型	1.000	箇所	792	792	B単 12号
000111 床板工	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
L=800	1.000	箇所	85,473	85,473	B単 111号
000112 水路壁嵩上補強擁壁工	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
18N-8-25	1.000	箇所	101,444	101,444	B単 112号
合 計				(13,282)	
				203,724	
・・付帯工				(605,000)	
	1.000	式		636,000	
000013 田面排水工	(6.000)	(")	(")	(109,602)	歩A・単A [単価B]
落水口,タイプ1 (ほ場法面部)	5.000	箇所	18,267	91,335	B単 13号
000014 田面排水工	(12.000)	(")	(")	(56,844)	歩A・単A [単価B]
排水管,タイプ1 (ほ場法面部)	10.000	m	4,737	47,370	B単 14号
000113 田面排水工	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
落水口,特殊タイプ (ほ場法面部)	1.000	箇所	11,580	11,580	B単 113号
000114 田面排水工	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
排水管,特殊タイプ (ほ場法面部)	2.000	m	4,116	8,232	B単 114号
000015 田面排水工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
落水口,タイプ1 (道路横断部)	5.000	箇所	18,267	91,335	B単 15号
000016 田面排水工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
排水管,タイプ2 (道路横断部)	25.000	m	6,425	160,625	B単 16号
000017 田面排水工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
落水口,タイプ3 (ほ場法面部)	5.000	箇所	17,927	89,635	B単 17号
000018 田面排水工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
排水管 (VP管),タイプ3 (ほ場法面部)	12.000	m	7,723	92,676	B単 18号
000115 田面排水工 (管のみ)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
コンクリート,継手 タイプ3 (ほ場法面部)	2.000	箇所	2,527	5,054	B単 115号
000116 田面排水工 (管のみ)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
排水管 (VP管),タイプ3 (ほ場法面部)	4.000	m	7,722	30,888	B単 116号
000019 ポリエチレン管削孔	(5.000)	(")	(")	(4,450)	歩A・単A [単価B]
150	3.000	孔	890	2,670	B単 19号
000117 排水管キャップ	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継ぎ手 A型 150	2.000	個	2,429	4,858	B単 117号
合 計				(605,167)	
				636,258	

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・植生工				(1,030,000)	
	1.000	式		697,000	
000020 植生シート	(715.000)		(")	(1,030,315)	歩A・単A [単価B]
セパドグラス	484.000	m ²	1,441	697,444	B単 20号
合 計				(1,030,315)	
				697,444	
・・構造物取壊し工				(1,682,000)	
	1.000	式		1,634,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	(120)		(")	(1,146,360)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート構造物	112	m ³	9,553	1,069,936	B単 21号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(3.9)		(")	(65,465)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート構造物	6.6	m ³	16,786	110,788	B単 22号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	(120)		(")	(451,320)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート殻	112	m ³	3,761	421,232	B単 23号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	(3.9)		(")	(19,083)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート殻	6.6	m ³	4,893	32,294	B単 24号
合 計				(1,682,228)	
				1,634,250	
・用水路工 (開水路)				(1,256,000)	
	1.000	式		2,085,000	
・・作業土工				(24,000)	
	1.000	式		134,000	
B01209 盛土	(13)		(")	(24,232)	歩A・単A [単価B]
	0	m ³	1,864	0	B単 25号
BA0101 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
12-1号支線用水路	12	m ³	1,043	12,516	B単 118号
B01209 盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
12号支線用水路, 12-1号支線用水路	51	m ³	1,729	88,179	B単 119号
B01209 盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
買収用地盛土	12	m ³	2,800	33,600	B単 120号
合 計				(24,232)	
				134,295	
・・整形仕上げ工				(32,000)	
	1.000	式		24,000	
BA0109 法面整形	(4)		(")	(3,292)	歩A・単A [単価B]
切土部	0	m ²	823	0	B単 26号
BA0109 法面整形	(68)		(")	(28,356)	歩A・単A [単価B]
盛土部	58	m ²	417	24,186	B単 27号
合 計				(31,648)	
				24,186	
・・植生工				(150,000)	
	1.000	式		69,000	
000028 植生シート	(104.000)		(")	(149,864)	歩A・単A [単価B]
セパドグラス	48.000	m ²	1,441	69,168	B単 28号
合 計				(149,864)	
				69,168	
・・用水路工				(651,000)	
	1.000	式		893,000	
000029 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(60.100)		(")	(650,763)	歩A・単A [単価B]
BF-500	0.000	m	10,828	0	B単 29号
000121 鉄筋コンクリート角フリューム	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
KF-500	57.300	m	15,585	893,021	B単 121号
合 計				(650,763)	
				893,021	
・・付帯工				(399,000)	
	1.000	式		832,000	
000030 合流樋	(5.000)		(")	(399,390)	歩A・単A [単価B]
S2型- (T-6)	2.000	箇所	79,878	159,756	B単 30号
000122 合流樋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
S3型- (T-6)	1.000	箇所	155,754	155,754	B単 122号
000123 合流樋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
F2型- (T-6)	1.000	箇所	179,967	179,967	B単 123号
000124 管渠工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ダブル無孔管 300 12-1号支線用水路	41.600	m	6,640	276,224	B単 124号
000125 高密度ポリエチレン管エルボ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
300 30°	1.000	個	30,177	30,177	B単 125号
000126 高密度ポリエチレン管エルボ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
300 45°	1.000	個	30,177	30,177	B単 126号
合 計				(399,390)	
				832,055	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ 既設水路取付工				(0)	
12号支線用水路起点部	1.000	式		68,000	
BA0302 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
18-8-25(20)	0.6	m3	29,515	17,709	B単 127号
BA0303 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	5.6	m ²	7,669	42,946	B単 128号
BA0302 均しコンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
18-12-25(20)	0.1	m3	27,558	2,756	B単 129号
BA0303 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	0.2	m ²	4,354	871	B単 130号
BA0304 目地板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	m ²	3,417	3,417	B単 131号
合 計				(0)	
				67,699	
・ 地区外用水取水工				(0)	
	1.000	式		65,000	
000132 地区外用水取水管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VU 150,12-1号支線用水路末端	0.500	m	1,498	749	B単 132号
000133 地区外用水取水口	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
12-1号支線用水路末端	1.000	箇所	14,046	14,046	B単 133号
000134 止水壁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
18-8-25,12-1号支線用水路末端	1.000	箇所	3,029	3,029	B単 134号
000135 角落し工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
辺30mm	3.000	箇所	9,076	27,228	B単 135号
000136 止水壁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
18-8-25,12号支線用水路分岐部	1.000	箇所	7,652	7,652	B単 136号
000137 既設水路削孔	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
250以下,県道144号側溝	1.000	箇所	7,207	7,207	B単 137号
000138 地区外用水取水管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VU 150,県道144号側溝	1.600	m	1,498	2,397	B単 138号
000139 取水管キャップ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
150,県道144号側溝	1.000	個	2,429	2,429	B単 139号
合 計				(0)	
				64,737	
・ 用水路工 (管水路)				(3,294,000)	
	1.000	式		3,314,000	
・ 管水路工				(2,055,000)	
	1.000	式		2,014,000	
000031 硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS)	(57.400)		(")	(522,225)	歩A・単A [単価B]
VU 150,土被り0.9m,農道下	52.900	m	9,098	481,284	B単 31号
000032 硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (RR)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
VU 150,土被り0.9m,農道下	4.000	m	9,460	37,840	B単 32号
000033 硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
VU 100,土被り0.9m,農道下	74.000	m	7,447	551,078	B単 33号
000034 硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (RR)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
VU 100,土被り0.9m,農道下	8.000	m	7,549	60,392	B単 34号
000035 硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
VU 75,土被り0.9m,農道下	3.200	m	7,325	23,440	B単 35号
000036 硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
VU 100,土被り0.9m,ほ場下	84.700	m	7,447	630,761	B単 36号
000037 硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (RR)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
VU 100,土被り0.9m,ほ場下	8.000	m	7,549	60,392	B単 37号
000038 硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
VU 75,土被り0.9m,ほ場下	20.300	m	6,970	141,491	B単 38号
000039 硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (RR)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
VU 75,土被り0.9m,ほ場下	4.000	m	6,920	27,680	B単 39号
合 計				(2,055,299)	
				2,014,358	
・ 管水路工継手材				(153,000)	
	1.000	式		149,000	
000040 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
TS曲管 150×90°	1.000	個	14,049	14,049	B単 40号
000041 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
TS曲管 150×45°	2.000	個	11,239	22,478	B単 41号
000042 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
TS曲管 150×22°1/2	2.000	個	10,695	21,390	B単 42号
000043 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
TS曲管 150×11°1/4	1.000	個	8,774	8,774	B単 43号
000044 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
TS曲管 150×5°5/8	2.000	個	8,774	17,548	B単 44号
000045 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(2.000)		(")	(8,284)	歩A・単A [単価B]
TS曲管 100×90°	1.000	個	4,142	4,142	B単 45号
000046 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
TS曲管 100×45°	2.000	個	3,626	7,252	B単 46号
000047 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
TS曲管 100×22°1/2	2.000	個	3,626	7,252	B単 47号
000048 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
TS曲管 100×11°1/4	3.000	個	3,408	10,224	B単 48号
000049 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
TS曲管 100×5°5/8	1.000	個	3,408	3,408	B単 49号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000050 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 75×45°	(") 4.000	個	(") 2,085	(") 8,340	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 75×22° 1/2	(") 1.000	個	(") 2,085	(") 2,085	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 75×11° 1/4	(") 1.000	個	(") 1,912	(") 1,912	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS径違カット 150×100	(") 1.000	個	(") 2,801	(") 2,801	歩A・単A [単価B] B単 53号
000054 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS径違カット 100×75	(") 1.000	個	(") 943	(") 943	歩A・単A [単価B] B単 54号
000055 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSチーズ 150×75	(") 1.000	個	(") 6,988	(") 6,988	歩A・単A [単価B] B単 55号
000056 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSチーズ 100×75	(") 4.000	個	(") 2,329	(") 9,316	歩A・単A [単価B] B単 56号
合 計				(153,044) 148,902	
・ ・ 排泥工				(0)	
	1.000	式		218,000	
000140 ダクタイル鋳鉄仕切弁 75用鋳鉄製、MFシヨウト(離脱防止金具付)TSワジグ含む	(0.000) 1.000	基	(0) 74,145	(0) 74,145	歩A・単A [単価B] B単 140号
000141 仕切弁ボックス レゾノコンクリート製、250,H440,道路下	(0.000) 1.000	組	(0) 61,516	(0) 61,516	歩A・単A [単価B] B単 141号
000142 硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS) VU 75,土被り0.6m,農道下	(0.000) 8.300	m	(0) 5,003	(0) 41,525	歩A・単A [単価B] B単 142号
000143 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS曲管 75×11 1/4°	(0.000) 2.000	個	(0) 1,912	(0) 3,824	歩A・単A [単価B] B単 143号
000144 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSチーズ 100×75	(0.000) 1.000	個	(0) 2,329	(0) 2,329	歩A・単A [単価B] B単 144号
000145 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS曲管 75×45°	(0.000) 1.000	個	(0) 2,084	(0) 2,084	歩A・単A [単価B] B単 145号
000146 既設水路削孔 150以下	(0.000) 1.000	箇所	(0) 3,978	(0) 3,978	歩A・単A [単価B] B単 146号
000147 開栓棒 L=1.5m	(0.000) 1.000	本	(0) 28,364	(0) 28,364	歩A・単A [単価B] B単 147号
合 計				(0) 217,765	
・ ・ 制水弁工				(153,000)	
	(1.000) 0.000	式		0	
000057 ソフトシール仕切弁 75用樹脂製、MFシヨウト(離脱防止金具付)含む	(") 1.000	基	(") 82,157	(") 82,157	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 仕切弁ボックス レゾノコンクリート製、250,H440,道路下(本管 150以下)	(") 1.000	組	(") 70,962	(") 70,962	歩A・単A [単価B] B単 58号
合 計				(") 153,119	
・ ・ 給水栓工				(")	
	1.000	式		827,000	
000059 硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS) VU 75,土被り0.6m,農道下	(") 18.000	m	(") 5,291	(") 95,238	歩A・単A [単価B] B単 59号
000060 硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS) VU 75,土被り0.3m,圃場内	(") 16.600	m	(") 2,628	(") 43,625	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 75,立上り管	(") 4.500	m	(") 1,495	(") 6,728	歩A・単A [単価B] B単 61号
000062 硬質ポリ塩化ビニル管継手 JKB A形、75	(") 9.000	個	(") 768	(") 6,912	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS曲管 75×45°	(") 6.000	個	(") 2,085	(") 12,510	歩A・単A [単価B] B単 63号
000064 給水栓 自動給水栓80A,給水栓ボックス含む	(") 8.000	箇所	(") 75,701	(") 605,608	歩A・単A [単価B] B単 64号
000065 給水栓 手動給水栓80A,給水栓ボックス含む	(") 1.000	箇所	(") 56,305	(") 56,305	歩A・単A [単価B] B単 65号
合 計				(") 826,926	
・ ・ 付帯工				(")	
	1.000	式		106,000	
000066 埋設標示シート W=150農水用(黄色)	(") 441.400	m	(") 240	(") 105,936	歩A・単A [単価B] B単 66号
合 計				(") 105,936	
・ 排水路工				(7,231,000)	
	1.000	式		7,403,000	
・ ・ 作業土工				(")	
	1.000	式		165,000	
BA0101 掘削	(") 76	m3	(") 1,043	(") 79,268	歩A・単A [単価B] B単 67号
B01209 盛土 1.0m B<2.5m	(") 21	m3	(") 1,729	(") 36,309	歩A・単A [単価C] B単 68号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻	(") 35	m3	(") 806	(") 28,210	歩A・単A [単価B] B単 69号
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻	(") 100	m3	(") 208	(") 20,800	歩A・単A [単価B] B単 70号
合 計				(") 164,587	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		(") 171,000	
BA0109 法面整形 切土部	(") 66	m ²	(") 823	(") 54,318	歩A・単A [単価B] B単 71号
BA0109 法面整形 盛土部	(") 280	m ²	(") 417	(") 116,760	歩A・単A [単価B] B単 72号
合 計				(") 171,078	
・ ・ 植生工	1.000	式		(942,000) 752,000	
000073 植生シート ツバドグス	(654.000) 522.000	m ²	(") 1,441	(942,414) 752,202	歩A・単A [単価B] B単 73号
合 計				(942,414) 752,202	
・ ・ 排水路工	1.000	式		(3,810,000) 3,998,000	
000074 鉄筋コンクリート角フリューム KF-250	(24.200) 24.800	m	(") 7,245	(175,329) 179,676	歩A・単A [単価B] B単 74号
000075 鉄筋コンクリート角フリューム KF-300	(226.900) 225.200	m	(") 8,316	(1,886,900) 1,872,763	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 鉄筋コンクリート角フリューム KF-450	(58.000) 57.900	m	(") 12,677	(735,266) 733,998	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077 管渠工 ダブル無孔管 300	(116.200) 116.800	m	(") 6,641	(771,684) 775,669	歩A・単A [単価B] B単 77号
000078 ポリエチレン管継手 無孔管 300	(") 23.000	個	(") 5,547	(") 127,581	歩A・単A [単価B] B単 78号
000079 ポリエチレン管継手 キャップ 300	(") 2.000	個	(") 19,759	(") 39,518	歩A・単A [単価B] B単 79号
000080 屈曲工 30°タイプ, KF-250用	(") 1.000	箇所	(") 8,623	(") 8,623	歩A・単A [単価B] B単 80号
000148 特殊異形チーズ(ソケット込) 300(枝管 150管底合わせ)	(0.000) 4.000	個	(0) 48,799	(0) 195,196	歩A・単A [単価B] B単 148号
000081 資材現場内小運搬 鉄筋コンクリート二次製品、PE管	(") 1.000	式	(") 64,618	(") 64,618	歩A・単A [金額B] B単 81号
合 計				(3,809,519) 3,997,642	
・ ・ 付帯工	1.000	式		(2,143,000) 2,317,000	
000082 合流樹 S1型-1 (T-6)	(1.000) 2.000	箇所	(") 50,172	(50,172) 100,344	歩A・単A [単価B] B単 82号
000083 合流樹 S2型-1 (T-6)	(") 1.000	箇所	(") 79,878	(") 79,878	歩A・単A [単価B] B単 83号
000084 合流樹 S3型-1 (T-6)	(") 3.000	箇所	(") 155,754	(") 467,262	歩A・単A [単価B] B単 84号
000085 合流樹 S2型-3 (T-20)	(") 1.000	箇所	(") 79,878	(") 79,878	歩A・単A [単価B] B単 85号
000086 合流樹 F1型-1 (T-6)	(") 1.000	箇所	(") 125,923	(") 125,923	歩A・単A [単価B] B単 86号
000087 合流樹 F3型-1 (T-6)	(") 1.000	箇所	(") 255,485	(") 255,485	歩A・単A [単価B] B単 87号
000088 呑口吐口工 B4型	(") 2.000	箇所	(") 75,215	(") 150,430	歩A・単A [単価B] B単 88号
000089 管渠工 B300型, 重圧管	(") 18.000	m	(") 21,968	(") 395,424	歩A・単A [単価B] B単 89号
000090 管渠工 B700型, 重圧管	(10.500) 10.600	m	(") 51,246	(538,083) 543,208	歩A・単A [単価B] B単 90号
000149 重圧管敷設 B300型, 重圧管(宅地排水路)	(0.000) 5.200	m	(0) 21,027	(0) 109,340	歩A・単A [単価B] B単 149号
000150 止水壁 18-8-40(宅地排水路)	(0.000) 1.000	箇所	(0) 10,035	(0) 10,035	歩A・単A [単価B] B単 150号
合 計				(2,142,535) 2,317,207	
・ 道路工	1.000	式		(1,901,000) 1,108,000	
・ ・ 路床盛土工	1.000	式		(") 173,000	
BA0107 路床盛土	(") 540	m3	(") 321	(") 173,340	歩A・単A [単価B] B単 91号
合 計				(") 173,340	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(2,740,000)	
・仮設工				2,778,000	
	1.000	式		(2,740,000)	
・・仮設道路工				2,778,000	
	1.000	式		(1,017,000)	
				1,246,000	
000099 工事用道路工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	133.500	m	6,976	931,296	B単 99号
000100 工事用道路進入路工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	85,605	85,605	B単 100号
BA0101 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	200	m ³	295	59,000	B単 151号
000152 作業残土処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	200.000	m ³	827	165,400	B単 152号
000153 住宅前進入路 敷鉄板 t=19mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	9.000	m ²	514	4,626	B単 153号
合 計				(1,016,901)	
				1,245,927	
・・仮返し水路工				(346,000)	
	1.000	式		105,000	
000101 仮返し水路	(157.800)		(")	(263,842)	歩A・単A [単価B]
	14.200	m	1,672	23,742	B単 101号
000102 仮返し管 高密度ポリエチレン管 350	(7.000)		(")	(82,068)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	11,724	0	B単 102号
000154 仮返し管 高密度ポリエチレン管 350	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	7.000	m	11,586	81,102	B単 154号
合 計				(345,910)	
				104,844	
・・安全費				(1,157,000)	
	1.000	式		1,207,000	
B19021 交通誘導警備員	(92)		(")	(1,156,716)	歩A・単A [単価B]
	96	人	12,573	1,207,008	B単 103号
合 計				(1,156,716)	
				1,207,008	
・・仮置き場撤去工				(")	
	1.000	式		220,000	
000104 土木シート撤去工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	3,280.000	m ²	67	219,760	B単 104号
合 計				(")	
				219,760	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10011	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満)			(")		
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	1,096.914		歩A・単A
B10012	*** B単 - 2号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満)			(")		
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,421,071		歩A・単A
B10503	*** B単 - 3号 *** 筆内運土			(")		
	BH+不整地運搬車(L=80m以下)		m3	513.91		歩A・単A
B10501	*** B単 - 4号 *** 筆外運土			(")		
	BH+不整地運搬車(L=180m以下)		m3	612.70		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 購入土			(")		
	山土(客土用)購入土		m3	1,740		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 耕起			(")		
			ha	226,594		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 畦畔工			(")		
	湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1		m	921		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 畦畔工			(")		
	畑畦畔 0 H<0.5 KH-1		m	460		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 畦畔工			(")		
	普通畦畔 KF		m	614		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 進入路工			(")		
	1筆に1箇所 2-1型		箇所	938		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 進入路工			(")		
	1筆に1箇所 2-2型		箇所	3,900		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 進入路工			(")		
	1筆に1箇所 3-1型		箇所	792		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 田面排水工			(")		
	落水口,ﾀｲﾌﾟ1(ほ場法面部)		箇所	18,267		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 田面排水工			(")		
	排水管,ﾀｲﾌﾟ1(ほ場法面部)		m	4,737		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 田面排水工			(")		
	落水口,ﾀｲﾌﾟ1(道路横断面)		箇所	18,267		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 田面排水工			(")		
	排水管,ﾀｲﾌﾟ2(道路横断面)		m	6,425		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 田面排水工			(")		
	落水口,ﾀｲﾌﾟ3(ほ場法面部)		箇所	17,927		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 田面排水工			(")		
	排水管(VP管),ﾀｲﾌﾟ3(ほ場法面部)		m	7,723		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** ポリエチレン管削孔			(")		
	150		孔	890		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 植生シート			(")		
	ﾓﾉｸﾞﾗｽ		m ²	1,441		歩A・単A
B02162	*** B単 - 21号 *** コンクリート構造物取壊し			(")		
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物		m3	9,553		歩A・単A
B02162	*** B単 - 22号 *** コンクリート構造物取壊し			(")		

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋コンクリート構造物 *** B単 - 23号 ***		m ³	(") 16,786		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート殻 *** B単 - 24号 ***		m ³	(") 3,761		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	鉄筋コンクリート殻 *** B単 - 25号 ***		m ³	(") 4,893		歩A・単A
B01209	盛土					
	*** B単 - 26号 ***		m ³	(") 1,864		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	切土部 *** B単 - 27号 ***		m ³	(") 823		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	盛土部 *** B単 - 28号 ***		m ³	(") 417		歩A・単A
000028	植生シート					
	セパドゲラ *** B単 - 29号 ***		m ²	(") 1,441		歩A・単A
000029	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF-500 *** B単 - 30号 ***		m	(") 10,828		歩A・単A
000030	合流樹					
	S2型- (T-6) *** B単 - 31号 ***		箇所	(") 79,878		歩A・単A
000031	硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS)					
	VU 150,土被り0.9m,農道下 *** B単 - 32号 ***		m	(") 9,098		歩A・単A
000032	硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (RR)					
	VU 150,土被り0.9m,農道下 *** B単 - 33号 ***		m	(") 9,460		歩A・単A
000033	硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS)					
	VU 100,土被り0.9m,農道下 *** B単 - 34号 ***		m	(") 7,447		歩A・単A
000034	硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (RR)					
	VU 100,土被り0.9m,農道下 *** B単 - 35号 ***		m	(") 7,549		歩A・単A
000035	硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS)					
	VU 75,土被り0.9m,農道下 *** B単 - 36号 ***		m	(") 7,325		歩A・単A
000036	硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS)					
	VU 100,土被り0.9m,ほ場下 *** B単 - 37号 ***		m	(") 7,447		歩A・単A
000037	硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (RR)					
	VU 100,土被り0.9m,ほ場下 *** B単 - 38号 ***		m	(") 7,549		歩A・単A
000038	硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS)					
	VU 75,土被り0.9m,ほ場下 *** B単 - 39号 ***		m	(") 6,970		歩A・単A
000039	硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (RR)					
	VU 75,土被り0.9m,ほ場下 *** B単 - 40号 ***		m	(") 6,920		歩A・単A
000040	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS曲管 150×90° *** B単 - 41号 ***		個	(") 14,049		歩A・単A
000041	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS曲管 150×45° *** B単 - 42号 ***		個	(") 11,239		歩A・単A
000042	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS曲管 150×22°1/2 *** B単 - 43号 ***		個	(") 10,695		歩A・単A
000043	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS曲管 150×11°1/4		個	(") 8,774		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単 - 44号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 150×5°5/8		個	(") 8,774		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 100×90°		個	(") 4,142		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 100×45°		個	(") 3,626		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 100×22°1/2		個	(") 3,626		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 100×11°1/4		個	(") 3,408		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 100×5°5/8		個	(") 3,408		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 75×45°		個	(") 2,085		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 75×22°1/2		個	(") 2,085		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 75×11°1/4		個	(") 1,912		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS径違リット 150×100		個	(") 2,801		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS径違リット 100×75		個	(") 943		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSチ-ズ 150×75		個	(") 6,988		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSチ-ズ 100×75		個	(") 2,329		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** ソフトシール仕切弁 75用樹脂製,MFジョイント(離脱防止金具付)含む		基	(") 82,157		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 仕切弁ボックス レソノクリート製, 250,H440,道路下(本管 150以下)		組	(") 70,962		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管理設 (TS) VU 75,土被り0.6m,農道下		m	(") 5,291		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管理設 (TS) VU 75,土被り0.3m,圃場内		m	(") 2,628		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 75,立上り管		m	(") 1,495		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 I形 A形, 75		個	(") 768		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS曲管 75×45°		個	(") 2,085		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 給水栓 自動給水栓80A,給水栓チ-ズ含む		箇所	(") 75,701		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 給水栓					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	手動給水栓80A,給水栓ヘッド含む *** B単 - 66号 ***		箇所	(") 56,305		歩A・単A
000066	埋設標示シート					
	W=150農水用(黄色) *** B単 - 67号 ***		m	(") 240		歩A・単A
BA0101	掘削					
	*** B単 - 68号 ***		m3	(") 1,043		歩A・単A
B01209	盛土					
	1.0m B<2.5m *** B単 - 69号 ***		m3	(") 1,729		歩A・単A
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻					
	*** B単 - 70号 ***		m3	(") 806		歩A・単A
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻					
	*** B単 - 71号 ***		m3	(") 208		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	切土部 *** B単 - 72号 ***		m ²	(") 823		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	盛土部 *** B単 - 73号 ***		m ²	(") 417		歩A・単A
000073	植生シート					
	セパドグラス *** B単 - 74号 ***		m ²	(") 1,441		歩A・単A
000074	鉄筋コンクリート角フリューム					
	KF-250 *** B単 - 75号 ***		m	(") 7,245		歩A・単A
000075	鉄筋コンクリート角フリューム					
	KF-300 *** B単 - 76号 ***		m	(") 8,316		歩A・単A
000076	鉄筋コンクリート角フリューム					
	KF-450 *** B単 - 77号 ***		m	(") 12,677		歩A・単A
000077	管渠工					
	ダブル無孔管 300 *** B単 - 78号 ***		m	(") 6,641		歩A・単A
000078	ポリエチレン管継手					
	無孔管 300 *** B単 - 79号 ***		個	(") 5,547		歩A・単A
000079	ポリエチレン管継手					
	キャップ 300 *** B単 - 80号 ***		個	(") 19,759		歩A・単A
000080	屈曲工					
	30°タイプ, KF-250用 *** B単 - 81号 ***		箇所	(") 8,623		歩A・単A
000081	資材現場内小運搬					
	鉄筋コンクリート二次製品、PE管 *** B単 - 82号 ***		式	(") 64,618		歩A・単A
000082	合流樹					
	S1型-1(T-6) *** B単 - 83号 ***		箇所	(") 50,172		歩A・単A
000083	合流樹					
	S2型-1(T-6) *** B単 - 84号 ***		箇所	(") 79,878		歩A・単A
000084	合流樹					
	S3型-1(T-6) *** B単 - 85号 ***		箇所	(") 155,754		歩A・単A
000085	合流樹					
	S2型-3(T-20) *** B単 - 86号 ***		箇所	(") 79,878		歩A・単A
000086	合流樹					
	F1型-1(T-6)		箇所	(") 125,923		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 合流樹			(")		
	F3型-1 (I-6)		箇所	255,485		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 呑口吐口工			(")		
	B4型		箇所	75,215		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 管渠工			(")		
	B300型,重圧管		m	21,968		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 管渠工			(")		
	B700型,重圧管		m	51,246		歩A・単A
BA0107	*** B単 - 91号 *** 路床盛土			(")		
			m ³	321		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 法面整形			(")		
	盛土部		m ²	417		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 植生シート			(")		
	セピト・ドグラス		m ²	1,441		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 砂利舗装			(")		
	B=3.0m,RC-40 t=10cm		m	2,553		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 砂利舗装			(")		
	B=2.5m,RC-40 t=10cm		m	2,128		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 砂利舗装			(")		
	B=1.0m,RC-40 t=10cm		m	426		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 隅切工			(")		
	RC-40, t=10cm		箇所	3,404		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 市道取付工			(")		
	管理道路 再生密粒度アコ13 t-4cm, RM-25 t=10cm		箇所	7,632		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 工事用道路工			(")		
			m	6,976		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 工事用道路進入路工			(")		
			式	85,605		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 仮廻し水路			(")		
			m	1,672		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 仮廻し管			(")		
	高密度ポリエチレン管 350		m	11,724		歩A・単A
B19021	*** B単 - 103号 *** 交通誘導警備員			(")		
			人	12,573		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 土木シート撤去工			(")		
			m ²	67		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** パイプライン通水試験			(")		
			式	149,769		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 作付面積測量			(")		
			ha	94,172		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 流用土搬入			(0)		
			m ³	802		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 表土扱い・基盤造成・畦畔築立 (ICT施工)					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
			ha	4,113,483		歩A・単A
000109	畦畔工 *** B単 - 109号 ***			(0)		
	プラスチック杭		本	923		歩A・単A
000110	進入路工 *** B単 - 110号 ***			(0)		
	65-8非農用地復旧		箇所	3,525		歩A・単A
000111	床板工 *** B単 - 111号 ***			(0)		
	L=800		箇所	85,473		歩A・単A
000112	水路壁嵩上補強擁壁工 *** B単 - 112号 ***			(0)		
	18N-8-25		箇所	101,444		歩A・単A
000113	田面排水工 *** B単 - 113号 ***			(0)		
	落水口,特殊タイプ(ほ場法面部)		箇所	11,580		歩A・単A
000114	田面排水工 *** B単 - 114号 ***			(0)		
	排水管,特殊タイプ(ほ場法面部)		m	4,116		歩A・単A
000115	田面排水工(管のみ) *** B単 - 115号 ***			(0)		
	コンクリート,継手 タイプ3(ほ場法面部)		箇所	2,527		歩A・単A
000116	田面排水工(管のみ) *** B単 - 116号 ***			(0)		
	排水管(VP管),タイプ3(ほ場法面部)		m	7,722		歩A・単A
000117	排水管キャップ *** B単 - 117号 ***			(0)		
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継ぎ手 A型 150		個	2,429		歩A・単A
BA0101	掘削 *** B単 - 118号 ***			(0)		
	12-1号支線用水路		m3	1,043		歩A・単A
B01209	盛土 *** B単 - 119号 ***			(0)		
	12号支線用水路,12-1号支線用水路		m3	1,729		歩A・単A
B01209	盛土 *** B単 - 120号 ***			(0)		
	買収用地盛土		m3	2,800		歩A・単A
000121	鉄筋コンクリート角フリューム *** B単 - 121号 ***			(0)		
	KF-500		m	15,585		歩A・単A
000122	合流樹 *** B単 - 122号 ***			(0)		
	S3型-(T-6)		箇所	155,754		歩A・単A
000123	合流樹 *** B単 - 123号 ***			(0)		
	F2型-(T-6)		箇所	179,967		歩A・単A
000124	管渠工 *** B単 - 124号 ***			(0)		
	ダブル無孔管 300 12-1号支線用水路		m	6,640		歩A・単A
000125	高密度ポリエチレン管エルボ *** B単 - 125号 ***			(0)		
	300 30°		個	30,177		歩A・単A
000126	高密度ポリエチレン管エルボ *** B単 - 126号 ***			(0)		
	300 45°		個	30,177		歩A・単A
BA0302	コンクリート *** B単 - 127号 ***			(0)		
	18-8-25(20)		m3	29,515		歩A・単A
BA0303	型枠 *** B単 - 128号 ***			(0)		
			m ²	7,669		歩A・単A
BA0302	均しコンクリート *** B単 - 129号 ***			(0)		
	18-12-25(20)		m3	27,558		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0303	*** B単 - 130号 *** 型枠		m	(0) 4,354		歩A・単A
BA0304	*** B単 - 131号 *** 目地板		m	(0) 3,417		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 地区外用水取水管		m	(0) 1,498		歩A・単A
000133	VU 150,12-1号支線水路末端 *** B単 - 133号 *** 地区外用水取水口		箇所	(0) 14,046		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 止水壁		箇所	(0) 3,029		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 角落し工		箇所	(0) 9,076		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 止水壁		箇所	(0) 7,652		歩A・単A
000137	18-8-25,12号支線水路分岐部 *** B単 - 137号 *** 既設水路削孔		箇所	(0) 7,207		歩A・単A
000138	250以下,県道144号側溝 *** B単 - 138号 *** 地区外用水取水管		m	(0) 1,498		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 取水管キャップ		個	(0) 2,429		歩A・単A
000140	150,県道144号側溝 *** B単 - 140号 *** ダクタイル鋳鉄仕切弁		基	(0) 74,145		歩A・単A
000141	75用鋳鉄製,MFｼﾞｮｲﾝﾄ(離脱防止金具付)TSﾌﾗﾝｼﾞ 含む *** B単 - 141号 *** 仕切弁ボックス		組	(0) 61,516		歩A・単A
000142	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製, 250,H440,道路下 *** B単 - 142号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS)		m	(0) 5,003		歩A・単A
000143	VU 75,土被り0.6m,農道下 *** B単 - 143号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手		個	(0) 1,912		歩A・単A
000144	TS曲管 75×11 1/4° *** B単 - 144号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手		個	(0) 2,329		歩A・単A
000145	TSチーｽﾞ 100×75 *** B単 - 145号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手		個	(0) 2,084		歩A・単A
000146	TS曲管 75×45° *** B単 - 146号 *** 既設水路削孔		箇所	(0) 3,978		歩A・単A
000147	150以下 *** B単 - 147号 *** 開栓棒		本	(0) 28,364		歩A・単A
000148	L=1.5m *** B単 - 148号 *** 特殊異形チーｽﾞ(ソケット込)		個	(0) 48,799		歩A・単A
000149	300(枝管 150管底合わせ) *** B単 - 149号 *** 重圧管敷設		m	(0) 21,027		歩A・単A
000150	B300型,重圧管(宅地排水路) *** B単 - 150号 *** 止水壁		箇所	(0) 10,035		歩A・単A
BA0101	18-8-40(宅地排水路) *** B単 - 151号 *** 掘削					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	*** B単 - 152号 ***		m ³	295		歩A・単A
000152	作業残土処理					
			m ³	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 153号 ***			827		
000153	住宅前進入路					
	敷鉄板 t=19mm		m ²	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 154号 ***			514		
000154	仮廻し管					
	高密度ポリエチレン管 350		m	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 155号 ***			11,586		
B19002	仮設材輸送					
	敷鉄板		ton	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 156号 ***			8,640		
000156	情報化施工に係るシステム経費					
	初期費用・通信費		式	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 157号 ***			760,000		
000157	快適トイレ					
			式	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 158号 ***			247,916		
000158	作付面積測量					
			ha	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 159号 ***			102,873		
000159	情報化施工に係る3次元データ作成費					
			式	(0)		歩A・単A
				747,000		

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B10011	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	(")	ha		(")	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.27ha,0.004,15cm,あり	1.000	ha	1,210,221	1,210,221	S単 101号
	合計				1,210,221	
	単価				(")	
	官積算単価				1,096,914	
						合意率 0.906374
*** B単 - 2号 ***						
B10012	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	(")	ha		(")	歩A 当たり算出
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.27ha,0.004,粘性土・珚質土,少ない,あり	1.000	ha	1,567,862	1,567,862	S単 102号
	合計				1,567,862	
	単価				(")	
	官積算単価				1,421,071	
						合意率 0.906375
*** B単 - 3号 ***						
B10503	筆内運土 BH+不整地運搬車(L=80m以下)	(")	m3		(")	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	331	331	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.2	236	S単 110号
	合計				(")	
	単価				567	
	官積算単価				(")	
					513.91	
						合意率 0.906374
*** B単 - 4号 ***						
B10501	筆外運土 BH+不整地運搬車(L=180m以下)	(")	m3		(")	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m3	440	440	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.2	236	S単 110号
	合計				(")	
	単価				676	
	官積算単価				(")	
					612.70	
						合意率 0.906374
*** B単 - 5号 ***						
000005	購入土 山土(客土用)購入土	(")	m3		(")	歩A 当たり算出
S02118	購入土 山土(客土用)	1.200	m3	1,600	1,920	S単 69号
	合計				(")	
	単価				1,920	
	官積算単価				(")	
					1,740	
						合意率 0.90625
*** B単 - 6号 ***						
000006	耕起	(")	ha		(")	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	25	250,000	S単 104号
	合計				(")	
	単価				250,000	
	官積算単価				(")	
					226,594	
						合意率 0.906376

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 7号 ***						
000007	畦畔工 湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 131,000	m ²	505	(") 66,155	S単 103号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 39,000	m ²	907.7	(") 35,400	S単 120号
	合 計				(") 101,555	
	単 価				(") 921	
	官積算単価				1,016	合意率 0.906496
*** B単 - 8号 ***						
000008	畦畔工 畑畦畔 0 H<0.5 KH-1		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 68,000	m ²	505	(") 34,340	S単 103号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 18,000	m ²	907.7	(") 16,339	S単 120号
	合 計				(") 50,679	
	単 価				(") 460	
	官積算単価				507	合意率 0.907297
*** B単 - 9号 ***						
000009	畦畔工 普通畦畔 KF		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 134,000	m ²	505	(") 67,670	S単 103号
	合 計				(") 67,670	
	単 価				(") 614	
	官積算単価				677	合意率 0.906942
*** B単 - 10号 ***						
000010	進入路工 1筆に1箇所 2-1型		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	(") 1,900	m ³	230.1	(") 437	S単 116号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1,300	m ²	460.1	(") 598	S単 121号
	合 計				(") 1,035	
	単 価				(") 938	
	官積算単価				1,035	合意率 0.90628
*** B単 - 11号 ***						
000011	進入路工 1筆に1箇所 2-2型		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	(") 8,300	m ³	230.1	(") 1,910	S単 116号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 5,200	m ²	460.1	(") 2,393	S単 121号
	合 計				(") 4,303	
	単 価				(") 3,900	
	官積算単価				4,303	合意率 0.906344
*** B単 - 12号 ***						
000012	進入路工 1筆に1箇所 3-1型		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	(") 1,600	m ³	230.1	(") 368	S単 116号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.100	m ²	460.1	(") 506	S単 121号
	合計				(") 874	
	単 価				(") 792	
	官積算単価				874	合意率 0.906178
	*** B単 - 13号 ***					
000013	田面排水工 落水口,タイプ1(ほ場法面部)		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 1.900	m ³	2,048	(") 3,891	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()	(") 1.400	m ³	3,776	(") 5,286	S単 3号
S02116	落水口 H700,,	(") 10.000	個	12,400	(") 124,000	S単 23号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	3,419	(") 34,190	S単 134号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.100	m ³	35,470	(") 3,547	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.600	m ²	8,463	(") 13,541	S単 131号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.100	m ³	35,470	(") 3,547	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.600	m ²	8,463	(") 13,541	S単 131号
	合計				(") 201,543	
	単 価				(") 18,267	
	官積算単価				20,154	合意率 0.90637
	*** B単 - 14号 ***					
000014	田面排水工 排水管,タイプ1(ほ場法面部)		m		(") 18.800	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 9.100	m ³	2,048	(") 18,637	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コマ'タ'()	(") 8.700	m ³	3,394	(") 29,528	S単 4号
T00001	高密度ポリエチレン管人力布設 150,内面平滑2重管	(") 18.800	m	2,664	(") 50,083	T単 1号
	合計				(") 98,248	
	単 価				(") 4,737	
	官積算単価				5,226	合意率 0.906429
	*** B単 - 15号 ***					
000015	田面排水工 落水口,タイプ1(道路横断面部)		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 1.900	m ³	2,048	(") 3,891	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()	(") 1.400	m ³	3,776	(") 5,286	S単 3号
S02116	落水口 H700,,	(") 10.000	個	12,400	(") 124,000	S単 23号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	3,419	(") 34,190	S単 134号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.100	m ³	35,470	(") 3,547	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.600	m ²	8,463	(") 13,541	S単 131号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.100	m ³	35,470	(") 3,547	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.600	m ²	8,463	(") 13,541	S単 131号
	合計				(") 201,543	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 18,267	
	官積算単価				20,154	合意率 0.90637
	*** B単 - 16号 ***					
000016	田面排水工 排水管,タイ2(道路横断部)		m		(") 58,200	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 27,900	m3	2,048	(") 57,139	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()	(") 26,600	m3	3,394	(") 90,280	S単 4号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所	(") 58,200	m	4,556	(") 265,159	S単 85号
	合 計				(") 412,578	
	単 価				(") 6,425	
	官積算単価				7,089	合意率 0.906333
	*** B単 - 17号 ***					
000017	田面排水工 落水口,タイ3(ほ場法面部)		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 2,400	m3	2,048	(") 4,915	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()	(") 1,800	m3	3,776	(") 6,797	S単 3号
S02116	落水口 H700,,	(") 10,000	個	12,400	(") 124,000	S単 23号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(") 10,000	基	3,419	(") 34,190	S単 134号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	35,470	(") 3,547	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1,600	m ²	8,463	(") 13,541	S単 131号
S02116	ポリ塩化ビニル管用支管継手(材工共) 本管 400以下、枝管 150,,	(") 1,000	箇所	10,800	(") 10,800	S単 25号
	合 計				(") 197,790	
	単 価				(") 17,927	
	官積算単価				19,779	合意率 0.906365
	*** B単 - 18号 ***					
000018	田面排水工 排水管(VP管),タイ3(ほ場法面部)		m		(") 18,600	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 13,800	m3	2,048	(") 28,262	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()	(") 13,400	m3	3,394	(") 45,480	S単 4号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所	(") 18,600	m	4,556	(") 84,742	S単 85号
	合 計				(") 158,484	
	単 価				(") 7,723	
	官積算単価				8,521	合意率 0.906349
	*** B単 - 19号 ***					
000019	ポリエチレン管削孔 150		孔		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00003	高密度ポリエチレン管削孔 150	(") 1,000	孔	982	(") 982	T単 2号
	合 計				(") 982	
	単 価				(") 890	
	官積算単価				982	合意率 0.906313
	*** B単 - 20号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000020	植生シート セパドグラス		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 セパドグラス 材工共,	(") 1.000	m ²	1,590	(") 1,590	S単 26号
	合計				(") 1,590	
	単価				(") 1,441	
	官積算単価				1,590	合意率 0.906289
	*** B単 - 21号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m ³	10,540	(") 10,540	S単 73号
	合計				(") 10,540	
	単価				(") 9,553	
	官積算単価				10,540	合意率 0.906356
	*** B単 - 22号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート構造物		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m ³	18,520	(") 18,520	S単 74号
	合計				(") 18,520	
	単価				(") 16,786	
	官積算単価				18,520	合意率 0.906371
	*** B単 - 23号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	m ³	2,820	(") 2,820	S単 70号
SA0221	SP 殻運搬 ンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 1.000	m ³	1,329	(") 1,329	S単 122号
	合計				(") 4,149	
	単価				(") 3,761	
	官積算単価				4,149	合意率 0.906483
	*** B単 - 24号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(") 1.000	m ³	3,750	(") 3,750	S単 71号
SA0221	SP 殻運搬 ンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 1.000	m ³	1,648	(") 1,648	S単 123号
	合計				(") 5,398	
	単価				(") 4,893	
	官積算単価				5,398	合意率 0.906446
	*** B単 - 25号 ***					
B01209	盛土		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m ³	1,457	(") 1,457	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m ³	600	(") 600	S単 10号
	合計				(") 2,057	
	単価				(") 1,864	
	官積算単価				2,057	合意率 0.906174

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 26号 ***						
BA0109	法面整形 切土部		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(") 1.000	m ²	907.7	(") 908	S単 120号
	合計				(") 908	
	単 価				(") 823	
	官積算単価				908	合意率 0.906387
*** B単 - 27号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(") 1.000	m ²	460.1	(") 460	S単 121号
	合計				(") 460	
	単 価				(") 417	
	官積算単価				460	合意率 0.906521
*** B単 - 28号 ***						
000028	植生シート 仕様"ドグヌ		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 仕様"ドグヌ 材工共,	(") 1.000	m ²	1,590	(") 1,590	S単 26号
	合計				(") 1,590	
	単 価				(") 1,441	
	官積算単価				1,590	合意率 0.906289
*** B単 - 29号 ***						
000029	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-500		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	(") 5.200	m ³	312.8	(") 1,627	S単 113号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.300	m ³	287.5	(") 949	S単 111号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンパ()	(") 3.000	m ³	2,384	(") 7,152	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5.900	m ²	428.4	(") 2,528	S単 119号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,321	(") 33,210	S単 79号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B500*L2000,,	(") 5.000	個	14,800	(") 74,000	S単 27号
	合計				(") 119,466	
	単 価				(") 10,828	
	官積算単価				11,947	合意率 0.906336
*** B単 - 30号 ***						
000030	合流樹 S2型- (T-6)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	(") 3.000	m ³	277.9	(") 834	S単 114号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.700	m ²	428.4	(") 728	S単 119号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m ³	30,410	(") 3,041	S単 127号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	(") 0.300	m ²	4,805	(") 1,442	S単 132号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 21-12-25(20)(高炉B)	(") 0.600	m ³	36,100	(") 21,660	S単 128号

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 6.000	m ²	8,463	(") 50,778	S単 131号
S03701	【鉄筋工】 SD295.D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.032	ton	167,072	(") 5,346	S単 77号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 2.100	m ³	236.2	(") 496	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ ^レ ク()	(") 1.900	m ³	2,002	(") 3,804	S単 7号
	合 計				(") 88,129	
	単 価				(") 79,878	
	官積算単価				88,129	合意率 0.906375
	*** B単 - 31号 ***					
000031	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VU 150,土被り0.9m,農道下		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 11.400	m ³	2,048	(") 23,347	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ ^レ ク()	(") 2.400	m ³	2,923	(") 7,015	S単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	(") 3.300	m ³	2,378	(") 7,847	S単 9号
S01082	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 3.300	m ³	600	(") 1,980	S単 10号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	(") 4.200	m ³	2,378	(") 9,988	S単 9号
S01082	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(") 4.200	m ³	451	(") 1,894	S単 11号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ ^レ ,区分 ,なし,	(") 0.700	m ³	9,427	(") 6,599	S単 82号
	なし					
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ ^レ ク,区分 ,なし,なし	(") 0.500	m ³	8,466	(") 4,233	S単 83号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 5.900	m ²	907.7	(") 5,355	S単 120号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管型-ブ ^レ 付,4.0m管,1箇所	(") 10.000	m	3,212	(") 32,120	S単 86号
	合 計				(") 100,378	
	単 価				(") 9,098	
	官積算単価				10,038	合意率 0.906355
	*** B単 - 32号 ***					
000032	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(RR) VU 150,土被り0.9m,農道下		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 11.400	m ³	2,048	(") 23,347	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ ^レ ク()	(") 2.400	m ³	2,923	(") 7,015	S単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	(") 3.300	m ³	2,378	(") 7,847	S単 9号
S01082	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 3.300	m ³	600	(") 1,980	S単 10号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	(") 4.200	m ³	2,378	(") 9,988	S単 9号
S01082	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(") 4.200	m ³	451	(") 1,894	S単 11号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ ^レ ,区分 ,なし,	(") 0.700	m ³	9,427	(") 6,599	S単 82号
	なし					
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ ^レ ク,区分 ,なし,なし	(") 0.500	m ³	8,466	(") 4,233	S単 83号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 5.900	m ²	907.7	(") 5,355	S単 120号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,4.0m管,0箇所	(") 10.000	m	3,611	(") 36,110	S単 87号
	合 計				(") 104,368	
	単 価				(") 9,460	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				10,437	合意率 0.90639
	*** B単 - 33号 ***					
000033	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VU 100,土被り0.9m,農道下		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 10.700	m3	2,048	() 21,914	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ`ク()	() 2.300	m3	2,923	() 6,723	S単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 3.200	m3	2,378	() 7,610	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	() 3.200	m3	600	() 1,920	S単 10号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 4.100	m3	2,378	() 9,750	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	() 4.100	m3	451	() 1,849	S単 11号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ`,区分 ,なし,	() 0.500	m3	9,427	() 4,714	S単 82号
	なし					
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ`ク,区分 ,なし,なし	() 0.500	m3	8,466	() 4,233	S単 83号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	() 4.800	m ²	907.7	() 4,357	S単 120号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管型-ブ`付,4.0m管,1箇所	() 10.000	m	1,909	() 19,090	S単 88号
	合計				() 82,160	
	単 価				() 7,447	
	官積算単価				8,216	合意率 0.906402
	*** B単 - 34号 ***					
000034	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(RR) VU 100,土被り0.9m,農道下		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 10.700	m3	2,048	() 21,914	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ`ク()	() 2.300	m3	2,923	() 6,723	S単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 3.200	m3	2,378	() 7,610	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	() 3.200	m3	600	() 1,920	S単 10号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 4.100	m3	2,378	() 9,750	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	() 4.100	m3	451	() 1,849	S単 11号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ`,区分 ,なし,	() 0.500	m3	9,427	() 4,714	S単 82号
	なし					
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ`ク,区分 ,なし,なし	() 0.500	m3	8,466	() 4,233	S単 83号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	() 4.800	m ²	907.7	() 4,357	S単 120号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,4.0m管,0箇所	() 10.000	m	2,022	() 20,220	S単 89号
	合計				() 83,290	
	単 価				() 7,549	
	官積算単価				8,329	合意率 0.906351
	*** B単 - 35号 ***					
000035	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VU 75,土被り0.9m,農道下		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 10.300	m3	2,048	() 21,094	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ`ク()	() 2.200	m3	2,923	() 6,431	S単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 3.100	m3	2,378	() 7,372	S単 9号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	() 3.100	m3	600	() 1,860	S単 10号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 4.000	m3	2,378	() 9,512	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,なし	() 4.000	m3	451	() 1,804	S単 11号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分,なし,なし	() 0.400	m3	9,427	() 3,771	S単 82号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動クバ,クバ,区分,なし,なし	() 0.500	m3	8,466	() 4,233	S単 83号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	() 4.200	m ²	907.7	() 3,812	S単 120号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,6箇所	() 10.000	m	2,093	() 20,930	S単 90号
	合計				() 80,819	
	単価				() 7,325	
	官積算単価				8,082	合意率 0.906335
	*** B単 - 36号 ***					
000036	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VU 100,土被り0.9m,ほ場下		m		() 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 10.700	m3	2,048	() 21,914	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動クバ,クバ()	() 2.300	m3	2,923	() 6,723	S単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 3.200	m3	2,378	() 7,610	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	() 3.200	m3	600	() 1,920	S単 10号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 4.100	m3	2,378	() 9,750	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,なし	() 4.100	m3	451	() 1,849	S単 11号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分,なし,なし	() 0.500	m3	9,427	() 4,714	S単 82号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動クバ,クバ,区分,なし,なし	() 0.500	m3	8,466	() 4,233	S単 83号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	() 4.800	m ²	907.7	() 4,357	S単 120号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,1箇所	() 10.000	m	1,909	() 19,090	S単 88号
	合計				() 82,160	
	単価				() 7,447	
	官積算単価				8,216	合意率 0.906402
	*** B単 - 37号 ***					
000037	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(RR) VU 100,土被り0.9m,ほ場下		m		() 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 10.700	m3	2,048	() 21,914	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動クバ,クバ()	() 2.300	m3	2,923	() 6,723	S単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 3.200	m3	2,378	() 7,610	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	() 3.200	m3	600	() 1,920	S単 10号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 4.100	m3	2,378	() 9,750	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,なし	() 4.100	m3	451	() 1,849	S単 11号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分,なし,なし	() 0.500	m3	9,427	() 4,714	S単 82号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動クバ,クバ,区分,なし,なし	() 0.500	m3	8,466	() 4,233	S単 83号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	() 4.800	m ²	907.7	() 4,357	S単 120号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,4.0m管,0箇所	() 10.000	m	2,022	() 20,220	S単 89号
	合計				() 83,290	
	単価				() 7,549	
	官積算単価				8,329	合意率 0.906351
	*** B単 - 38号 ***					
000038	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VU 75,土被り0.9m,ほ場下	() 10.000	m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 10.300	m ³	2,048	() 21,094	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ'ク()	() 2.200	m ³	2,923	() 6,431	S単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 3.100	m ³	2,378	() 7,372	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	() 3.100	m ³	600	() 1,860	S単 10号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 4.000	m ³	2,378	() 9,512	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,なし	() 4.000	m ³	451	() 1,804	S単 11号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),クパ',区分,なし,	() 0.400	m ³	9,427	() 3,771	S単 82号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),振動コパ'ク,区分,なし,なし	() 0.500	m ³	8,466	() 4,233	S単 83号
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	() 4.200	m ²	907.7	() 3,812	S単 120号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管型-付,4.0m管,2箇所	() 10.000	m	1,701	() 17,010	S単 91号
	合計				() 76,899	
	単価				() 6,970	
	官積算単価				7,690	合意率 0.906371
	*** B単 - 39号 ***					
000039	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(RR) VU 75,土被り0.9m,ほ場下	() 10.000	m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 10.300	m ³	2,048	() 21,094	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ'ク()	() 2.200	m ³	2,923	() 6,431	S単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 3.100	m ³	2,378	() 7,372	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	() 3.100	m ³	600	() 1,860	S単 10号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 4.000	m ³	2,378	() 9,512	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,なし	() 4.000	m ³	451	() 1,804	S単 11号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),クパ',区分,なし,	() 0.400	m ³	9,427	() 3,771	S単 82号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),振動コパ'ク,区分,なし,なし	() 0.500	m ³	8,466	() 4,233	S単 83号
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	() 4.200	m ²	907.7	() 3,812	S単 120号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,4.0m管,0箇所	() 10.000	m	1,646	() 16,460	S単 92号
	合計				() 76,349	
	単価				() 6,920	
	官積算単価				7,635	合意率 0.906352
	*** B単 - 40号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000040	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 150×90°		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径150,,	(") 1.000	個	15,500	(") 15,500	S単 28号
	合計				(") 15,500	
	単価				(") 14,049	
	官積算単価				15,500	合意率 0.906387
	*** B単 - 41号 ***					
000041	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 150×45°		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径150,,	(") 1.000	個	12,400	(") 12,400	S単 29号
	合計				(") 12,400	
	単価				(") 11,239	
	官積算単価				12,400	合意率 0.90637
	*** B単 - 42号 ***					
000042	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 150×22°1/2		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径150,,	(") 1.000	個	11,800	(") 11,800	S単 30号
	合計				(") 11,800	
	単価				(") 10,695	
	官積算単価				11,800	合意率 0.906355
	*** B単 - 43号 ***					
000043	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 150×11°1/4		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径150,,	(") 1.000	個	9,680	(") 9,680	S単 31号
	合計				(") 9,680	
	単価				(") 8,774	
	官積算単価				9,680	合意率 0.906404
	*** B単 - 44号 ***					
000044	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 150×5°5/8		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 5 5/8°ベンド B形 径150,,	(") 1.000	個	9,680	(") 9,680	S単 32号
	合計				(") 9,680	
	単価				(") 8,774	
	官積算単価				9,680	合意率 0.906404
	*** B単 - 45号 ***					
000045	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 100×90°		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径100,,	(") 1.000	個	4,570	(") 4,570	S単 33号
	合計				(") 4,570	
	単価				(") 4,142	
	官積算単価				4,570	合意率 0.906345
	*** B単 - 46号 ***					
000046	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 100×45°		個		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径100,,	(") 1.000	個	4,000	(") 4,000	S単 34号
	合計				(") 4,000	
	単価				(") 3,626	
	官積算単価				4,000	合意率 0.9065
	*** B単 - 47号 ***					
000047	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 100×22°1/2		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径100,,	(") 1.000	個	4,000	(") 4,000	S単 35号
	合計				(") 4,000	
	単価				(") 3,626	
	官積算単価				4,000	合意率 0.9065
	*** B単 - 48号 ***					
000048	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 100×11°1/4		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径100,,	(") 1.000	個	3,760	(") 3,760	S単 36号
	合計				(") 3,760	
	単価				(") 3,408	
	官積算単価				3,760	合意率 0.906382
	*** B単 - 49号 ***					
000049	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 100×5°5/8		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 5 5/8°ベンド B形 径100,,	(") 1.000	個	3,760	(") 3,760	S単 37号
	合計				(") 3,760	
	単価				(") 3,408	
	官積算単価				3,760	合意率 0.906382
	*** B単 - 50号 ***					
000050	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 75×45°		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径75,,	(") 1.000	個	2,300	(") 2,300	S単 38号
	合計				(") 2,300	
	単価				(") 2,085	
	官積算単価				2,300	合意率 0.906521
	*** B単 - 51号 ***					
000051	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 75×22°1/2		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径75,,	(") 1.000	個	2,300	(") 2,300	S単 39号
	合計				(") 2,300	
	単価				(") 2,085	
	官積算単価				2,300	合意率 0.906521
	*** B単 - 52号 ***					
000052	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 75×11°1/4		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径75,,	(") 1.000	個	2,110	(") 2,110	S単 40号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 2,110	
	単価				(") 1,912	
	官積算単価				2,110	合意率 0.906161
	*** B単 - 53号 ***					
000053	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS径違ソケット 150×100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 150×100,,	(") 1,000	個	3,090	(") 3,090	S単 41号
	合計				(") 3,090	
	単価				(") 2,801	
	官積算単価				3,090	合意率 0.906472
	*** B単 - 54号 ***					
000054	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS径違ソケット 100×75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,	(") 1,000	個	1,040	(") 1,040	S単 42号
	合計				(") 1,040	
	単価				(") 943	
	官積算単価				1,040	合意率 0.90673
	*** B単 - 55号 ***					
000055	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSチーズ 150×75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 150×75,,	(") 1,000	個	7,710	(") 7,710	S単 43号
	合計				(") 7,710	
	単価				(") 6,988	
	官積算単価				7,710	合意率 0.906355
	*** B単 - 56号 ***					
000056	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSチーズ 100×75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×75,,	(") 1,000	個	2,570	(") 2,570	S単 44号
	合計				(") 2,570	
	単価				(") 2,329	
	官積算単価				2,570	合意率 0.906225
	*** B単 - 57号 ***					
000057	ソフトシール仕切弁 75用樹脂製,MFジョイント(離脱防止金具付)含む		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,75mm	(") 1,000	基	8,404	(") 8,404	S単 95号
S02116	水道用ソフトシール仕切弁(内ねじ式) 7.5K 呼び径75 手動式 樹脂製,,	(") 1,000	個	40,000	(") 40,000	S単 45号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント 75,離脱防止金具付,,	(") 2,000	個	18,400	(") 36,800	S単 46号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	(") 2,000	組	2,720	(") 5,440	S単 47号
	合計				(") 90,644	
	単価				(") 82,157	
	官積算単価				90,644	合意率 0.906369
	*** B単 - 58号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000058	仕切弁ボックス レジンコンクリート製, 250,H440,道路下(本管 150以下)	(")	組		(")	歩A 当たり算出
T00007	レジンコンクリート製ボックス設置 仕切弁保護工, 250 H=290	1.000	個	643	643	T単 4号
T00004	レジンコンクリート製ボックス設置 鉄蓋設置工,円形1号,本管 150以下	1.000	個	2,311	2,311	T単 3号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング 250 H=100,,	1.000	個	9,630	9,630	S単 48号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 250 H=150,,	1.000	個	12,200	12,200	S単 49号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40,,	1.000	個	14,800	14,800	S単 50号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, 250,H=150,,	1.000	個	28,300	28,300	S単 51号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	4.000	m ²	167.5	670	S単 138号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	4.000	m ²	637.4	2,550	S単 139号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,7スラット混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度7スラ(13)	4.000	m ²	1,797	7,188	S単 140号
	合計				78,292	(")
	単価				70,962	(")
	官積算単価				78,292	合意率 0.906376
	*** B単 - 59号 ***					
000059	硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS) VU 75,土被り0.6m,農道下	(")	m		(")	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.300	m ³	2,048	12,902	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()	2.200	m ³	2,923	6,431	S単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	3.100	m ³	2,378	7,372	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	3.100	m ³	600	1,860	S単 10号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),クバ,区分,なし,	0.400	m ³	9,427	3,771	S単 82号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),振動コバク,区分,なし,なし	0.500	m ³	8,466	4,233	S単 83号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,-,無し,粘質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	4.200	m ²	907.7	3,812	S単 120号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管2-ブ付,4.0m管,3箇所	10.000	m	1,799	17,990	S単 93号
	合計				58,371	(")
	単価				5,291	(")
	官積算単価				5,837	合意率 0.906458
	*** B単 - 60号 ***					
000060	硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS) VU 75,土被り0.3m,圃場内	(")	m		(")	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.100	m ³	2,048	4,301	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()	1.600	m ³	2,923	4,677	S単 8号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m ³ (平積0.20m ³),クバ,区分,あり,なし	0.400	m ³	5,071	2,028	S単 84号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管2-ブ付,4.0m管,3箇所	10.000	m	1,799	17,990	S単 93号
	合計				28,996	(")
	単価				2,628	(")
	官積算単価				2,900	合意率 0.906206
	*** B単 - 61号 ***					
000061	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 75,立上り管	(")	m		(")	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,3箇所	(") 1.000	m	1,649	(") 1,649	S単 94号
	合計				(") 1,649	
	単価				(") 1,495	
	官積算単価				1,649	合意率 0.90661
	*** B単 - 62号 ***					
000062	硬質ポリ塩化ビニル管継手 IL形 A形, 75		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,.	(") 1.000	個	847	(") 847	S単 52号
	合計				(") 847	
	単価				(") 768	
	官積算単価				847	合意率 0.906729
	*** B単 - 63号 ***					
000063	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS曲管 75×45°		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径75,.	(") 1.000	個	2,300	(") 2,300	S単 38号
	合計				(") 2,300	
	単価				(") 2,085	
	官積算単価				2,300	合意率 0.906521
	*** B単 - 64号 ***					
000064	給水栓 自動給水栓80A,給水栓ボックス含む		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00014	給水栓据付 自動給水栓80A	(") 1.000	箇所	59,147	(") 59,147	T単 5号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし	(") 1.000	基	4,474	(") 4,474	S単 135号
S02116	給水栓ボックス(底板付き) 600×600(コンクリート),.	(") 1.000	基	19,900	(") 19,900	S単 54号
	合計				(") 83,521	
	単価				(") 75,701	
	官積算単価				83,521	合意率 0.90637
	*** B単 - 65号 ***					
000065	給水栓 手動給水栓80A,給水栓ボックス含む		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00015	給水栓据付 手動給水栓80A	(") 1.000	箇所	37,747	(") 37,747	T単 6号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし	(") 1.000	基	4,474	(") 4,474	S単 135号
S02116	給水栓ボックス(底板付き) 600×600(コンクリート),.	(") 1.000	基	19,900	(") 19,900	S単 54号
	合計				(") 62,121	
	単価				(") 56,305	
	官積算単価				62,121	合意率 0.906376
	*** B単 - 66号 ***					
000066	埋設標示シート W=150農水用(黄色)		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00017	埋設標示シート設置 幅150	(") 1.000	m	265	(") 265	T単 7号
	合計				(") 265	
	単価				(") 240	
	官積算単価				265	合意率 0.90566

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 67号 ***						
BA0101	掘削		m3		()	歩A
					1,000	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-	()	m3		()	
		1,000		1,151	1,151	S単 109号
	合計				()	
					1,151	
	単価				()	
					1,043	
	官積算単価				1,151	合意率 0.906168
*** B単 - 68号 ***						
B01209	盛土 1.0m B<2.5m		m3		()	歩A
					1,000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	()	m3		()	
		1,000		1,457	1,457	S単 5号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,なし	()	m3		()	
		1,000		451	451	S単 11号
	合計				()	
					1,908	
	単価				()	
					1,729	
	官積算単価				1,908	合意率 0.906184
*** B単 - 69号 ***						
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻		m3		()	歩A
					1,000	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	()	m3		()	
		1,000		889.1	889	S単 117号
	合計				()	
					889	
	単価				()	
					806	
	官積算単価				889	合意率 0.906636
*** B単 - 70号 ***						
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻		m3		()	歩A
					1,000	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	()	m3		()	
		1,000		230.1	230	S単 116号
	合計				()	
					230	
	単価				()	
					208	
	官積算単価				230	合意率 0.904347
*** B単 - 71号 ***						
BA0109	法面整形 切土部		m ²		()	歩A
					1,000	当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	()	m ²		()	
		1,000		907.7	908	S単 120号
	合計				()	
					908	
	単価				()	
					823	
	官積算単価				908	合意率 0.906387
*** B単 - 72号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		()	歩A
					1,000	当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	()	m ²		()	
		1,000		460.1	460	S単 121号
	合計				()	
					460	
	単価				()	
					417	
	官積算単価				460	合意率 0.906521

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 73号 ***						
000073	植生シート 仕様:ドグヌ		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 仕様:ドグヌ 材工共,	() 1.000	m ²	1,590	() 1,590	S単 26号
	合計				() 1,590	
	単価				() 1,441	
	官積算単価				1,590	合意率 0.906289
*** B単 - 74号 ***						
000074	鉄筋コンクリート角フリューム KF-250		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 2.900	m ³	312.8	() 907	S単 113号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 2.300	m ³	287.5	() 661	S単 111号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	() 2.100	m ³	2,384	() 5,006	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 2.200	m ²	428.4	() 942	S単 119号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	() 10.000	m	3,321	() 33,210	S単 79号
S02116	角形フリューム 幅250mm 深250mm 長2.0m,,	() 5.000	個	7,840	() 39,200	S単 57号
	合計				() 79,926	
	単価				() 7,245	
	官積算単価				7,993	合意率 0.906418
*** B単 - 75号 ***						
000075	鉄筋コンクリート角フリューム KF-300		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 3.800	m ³	312.8	() 1,189	S単 113号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 2.900	m ³	287.5	() 834	S単 111号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	() 2.600	m ³	2,384	() 6,198	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 2.600	m ²	428.4	() 1,114	S単 119号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	() 10.000	m	3,321	() 33,210	S単 79号
S02116	角形フリューム 幅300mm 深300mm 長2.0m,,	() 5.000	個	9,840	() 49,200	S単 58号
	合計				() 91,745	
	単価				() 8,316	
	官積算単価				9,175	合意率 0.906376
*** B単 - 76号 ***						
000076	鉄筋コンクリート角フリューム KF-450		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 6.800	m ³	312.8	() 2,127	S単 113号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 4.700	m ³	287.5	() 1,351	S単 111号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	() 4.200	m ³	2,384	() 10,013	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 3.900	m ²	428.4	() 1,671	S単 119号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	() 10.000	m	3,321	() 33,210	S単 79号
S02116	角形フリューム 幅450mm 深450mm 長2.0m,,	() 5.000	個	18,300	() 91,500	S単 59号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 139,872	
	単価				(") 12,677	
	官積算単価				13,987	合意率 0.906341
	*** B単 - 77号 ***					
000077	管渠工 ダブル無孔管 300		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8,000	m ²	428.4	(") 3,427	S単 119号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2,400	m ³	287.5	(") 690	S単 111号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 2,200	m ³	2,002	(") 4,404	S単 7号
T00027	高密度ポリエチレン管布設 300,ダブル無孔管	(") 10,000	m	6,475	(") 64,750	T単 11号
	合計				(") 73,271	
	単価				(") 6,641	
	官積算単価				7,327	合意率 0.906373
	*** B単 - 78号 ***					
000078	ポリエチレン管継手 無孔管 300		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 300,,	(") 1,000	個	6,120	(") 6,120	S単 61号
	合計				(") 6,120	
	単価				(") 5,547	
	官積算単価				6,120	合意率 0.906372
	*** B単 - 79号 ***					
000079	ポリエチレン管継手 キャップ 300		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 300,,	(") 1,000	個	21,800	(") 21,800	S単 62号
	合計				(") 21,800	
	単価				(") 19,759	
	官積算単価				21,800	合意率 0.906376
	*** B単 - 80号 ***					
000080	屈曲工 30°タイプ, KF-250用		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.100	m ³	35,470	(") 3,547	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.700	m ²	8,463	(") 5,924	S単 131号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.100	m ²	428.4	(") 43	S単 119号
	合計				(") 9,514	
	単価				(") 8,623	
	官積算単価				9,514	合意率 0.906348
	*** B単 - 81号 ***					
000081	資材現場内小運搬 鉄筋コンクリート二次製品、PE管		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	(") 3,900	ton	2,443	(") 9,528	S単 12号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 陶管,30~50m	(") 0.100	ton	5,444	(") 544	S単 13号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	(") 16,400	ton	2,515	(") 41,246	S単 14号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 陶管,100m未満	(") 0.200	ton	5,819	(") 1,164	歩A S単 15号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 2ヶ所二次製品,150m未満	(") 6.700	ton	2,621	(") 17,561	S単 16号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 陶管,150m未満	(") 0.200	ton	6,251	(") 1,250	S単 17号
	合計				(") 71,293	
	単価				(") 64,618	
	官積算単価				71,293	合意率 0.906372
	*** B単 - 82号 ***					
000082	合流樹 S1型-1(T-6)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 2.000	m3	277.9	(") 556	S単 114号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.200	m ²	428.4	(") 514	S単 119号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,砕石各種	(") 1.200	m ²	1,329	(") 1,595	S単 124号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m3	35,470	(") 14,188	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 4.200	m ²	8,463	(") 35,545	S単 131号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.500	m3	236.2	(") 354	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.300	m3	2,002	(") 2,603	S単 7号
	合計				(") 55,355	
	単価				(") 50,172	
	官積算単価				55,355	合意率 0.906367
	*** B単 - 83号 ***					
000083	合流樹 S2型-1(T-6)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 3.000	m3	277.9	(") 834	S単 114号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.700	m ²	428.4	(") 728	S単 119号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	30,410	(") 3,041	S単 127号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	4,805	(") 1,442	S単 132号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 0.600	m3	36,100	(") 21,660	S単 128号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 6.000	m ²	8,463	(") 50,778	S単 131号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.032	ton	167,072	(") 5,346	S単 77号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 2.100	m3	236.2	(") 496	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.900	m3	2,002	(") 3,804	S単 7号
	合計				(") 88,129	
	単価				(") 79,878	
	官積算単価				88,129	合意率 0.906375
	*** B単 - 84号 ***					
000084	合流樹 S3型-1(T-6)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 5.800	m3	277.9	(") 1,612	S単 114号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.600	m ²	428.4	(") 1,114	S単 119号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設(ポン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし,	(") 0.100	m3	33,970	(") 3,397	S単 129号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	4,805	(") 1,442	S単 132号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.300	m ³	30,840	(") 40,092	S単 130号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 10.200	m ²	9,405	(") 95,931	S単 133号
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.123	ton	167,072	(") 20,550	S単 77号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 3.800	m ³	236.2	(") 898	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(") 3.400	m ³	2,002	(") 6,807	S単 7号
	合 計				(") 171,843	
	単 価				(") 155,754	
	官積算単価				171,843	合意率 0.906373
	*** B単 - 85号 ***					
000085	合流樹 S2型-3 (T-20)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 3.000	m ³	277.9	(") 834	S単 114号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.700	m ²	428.4	(") 728	S単 119号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m ³	30,410	(") 3,041	S単 127号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	4,805	(") 1,442	S単 132号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 0.600	m ³	36,100	(") 21,660	S単 128号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 6.000	m ²	8,463	(") 50,778	S単 131号
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.032	ton	167,072	(") 5,346	S単 77号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 2.100	m ³	236.2	(") 496	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(") 1.900	m ³	2,002	(") 3,804	S単 7号
	合 計				(") 88,129	
	単 価				(") 79,878	
	官積算単価				88,129	合意率 0.906375
	*** B単 - 86号 ***					
000086	合流樹 F1型-1 (T-6)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 3.000	m ³	277.9	(") 834	S単 114号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.700	m ²	428.4	(") 728	S単 119号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m ³	30,410	(") 3,041	S単 127号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	4,805	(") 1,442	S単 132号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 0.800	m ³	36,100	(") 28,880	S単 128号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 5.100	m ²	8,463	(") 43,161	S単 131号
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.063	ton	167,072	(") 10,526	S単 77号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 2.100	m ³	236.2	(") 496	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(") 1.900	m ³	2,002	(") 3,804	S単 7号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 2.000	枚	359	(") 718	S単 80号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	グレーチング蓋(合流柵用) 600×600 T-14 2分割 ボルト固定式,,	(") 1.000	組	45,300	(") 45,300	S単 63号
	合計				(") 138,930	
	単価				(") 125,923	
	官積算単価				138,930	合意率 0.906377
	*** B単 - 87号 ***					
000087	合流柵 F3型-1(T-6)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 6.100	m3	277.9	(") 1,695	S単 114号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.600	m ²	428.4	(") 1,114	S単 119号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツ杓(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	33,970	(") 3,397	S単 129号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	4,805	(") 1,442	S単 132号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	(") 1.400	m3	30,840	(") 43,176	S単 130号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 10.500	m ²	9,405	(") 98,753	S単 133号
S03701	【鉄筋工】 SD295.D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.049	ton	167,072	(") 8,187	S単 77号
S03701	【鉄筋工】 SD295.D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.119	ton	165,012	(") 19,636	S単 78号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 4.000	m3	236.2	(") 945	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツク()	(") 3.600	m3	2,002	(") 7,207	S単 7号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	(") 2.000	枚	862	(") 1,724	S単 81号
S02116	グレーチング蓋(合流柵用) 1000×1000 T-14 2分割 ボルト固定式,,	(") 1.000	組	94,600	(") 94,600	S単 64号
	合計				(") 281,876	
	単価				(") 255,485	
	官積算単価				281,876	合意率 0.906373
	*** B単 - 88号 ***					
000088	呑口吐口工 B4型		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 3.400	m3	277.9	(") 945	S単 114号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.700	m ²	428.4	(") 728	S単 119号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	30,410	(") 3,041	S単 127号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	4,805	(") 1,442	S単 132号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 0.500	m3	36,100	(") 18,050	S単 128号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 5.700	m ²	8,463	(") 48,239	S単 131号
S03701	【鉄筋工】 SD295.D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.036	ton	167,072	(") 6,015	S単 77号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 2.200	m3	236.2	(") 520	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツク()	(") 2.000	m3	2,002	(") 4,004	S単 7号
	合計				(") 82,984	
	単価				(") 75,215	
	官積算単価				82,984	合意率 0.906379

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 89号 ***						
000089	管渠工 B300型,重圧管		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 16,600	m ³	312.8	(") 5,192	S単 113号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 16,900	m ³	287.5	(") 4,859	S単 111号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 15,200	m ³	2,002	(") 30,430	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4,700	m ²	428.4	(") 2,013	S単 119号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(") 4,700	m ²	1,329	(") 6,246	S単 125号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	(") 0,050	m ³	39,162	(") 1,958	S単 75号
S03019	モルタル工 モルタル,床,20mm	(") 2,700	m ²	1,750	(") 4,725	S単 76号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0,200	m ³	30,410	(") 6,082	S単 127号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1,000	m ²	4,805	(") 4,805	S単 132号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 10,000	m	7,006	(") 70,060	S単 136号
S02116	重圧管 300, L=2.0m,,	(") 5,000	本	21,200	(") 106,000	S単 65号
	合計				(") 242,370	
	単価				(") 21,968	
	官積算単価				24,237	合意率 0.906382
*** B単 - 90号 ***						
000090	管渠工 B700型,重圧管		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 35,800	m ³	277.9	(") 9,949	S単 114号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 32,200	m ³	236.2	(") 7,606	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 28,900	m ³	2,002	(") 57,858	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8,900	m ²	428.4	(") 3,813	S単 119号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(") 8,900	m ²	1,329	(") 11,828	S単 125号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	(") 0,100	m ³	39,162	(") 3,916	S単 75号
S03019	モルタル工 モルタル,床,20mm	(") 5,900	m ²	1,750	(") 10,325	S単 76号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設(ルー機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0,400	m ³	33,970	(") 13,588	S単 129号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1,000	m ²	4,805	(") 4,805	S単 132号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 10,000	m	9,620	(") 96,200	S単 137号
S02116	重圧管 700, L=2.0m,,	(") 5,000	本	69,100	(") 345,500	S単 66号
	合計				(") 565,388	
	単価				(") 51,246	
	官積算単価				56,539	合意率 0.906383
*** B単 - 91号 ***						
BA0107	路床盛土		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	(") 1,000	m ³	354.2	(") 354	S単 118号
	合計				(") 354	
	単価				(") 321	
	官積算単価				354	合意率 0.906779

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 92号 ***						
000092	法面整形 盛土部		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1,000	m	460.1	(") 460	S単 121号
	合計				(") 460	
	単価				(") 417	
	官積算単価				460	合意率 0.906521
*** B単 - 93号 ***						
000093	植生シート セパドグラス		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 セパドグラス 材工共,	(") 1,000	m	1,590	(") 1,590	S単 26号
	合計				(") 1,590	
	単価				(") 1,441	
	官積算単価				1,590	合意率 0.906289
*** B単 - 94号 ***						
000094	砂利舗装 B=3.0m,RC-40 t=10cm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	(") 3,000	m	939	(") 2,817	S単 96号
	合計				(") 2,817	
	単価				(") 2,553	
	官積算単価				2,817	合意率 0.906283
*** B単 - 95号 ***						
000095	砂利舗装 B=2.5m,RC-40 t=10cm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	(") 2,500	m	939	(") 2,348	S単 96号
	合計				(") 2,348	
	単価				(") 2,128	
	官積算単価				2,348	合意率 0.906303
*** B単 - 96号 ***						
000096	砂利舗装 B=1.0m,RC-40 t=10cm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	(") 0,500	m	939	(") 470	S単 96号
	合計				(") 470	
	単価				(") 426	
	官積算単価				470	合意率 0.906382
*** B単 - 97号 ***						
000097	隅切工 RC-40, t=10cm		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	(") 4,000	m	939	(") 3,756	S単 96号
	合計				(") 3,756	
	単価				(") 3,404	
	官積算単価				3,756	合意率 0.906283
*** B単 - 98号 ***						

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000098	市道取付工 管理道路 再生密粒度アソコ13 t-4cm, RM-25 t=10cm		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-、-、なし	(") 33.600	m ²	167.5	(") 5,628	S単 138号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30、-、-、1層施工,なし,0mm,100mm	(") 33.600	m ²	637.4	(") 21,417	S単 139号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アソコ(13)	(") 33.600	m ²	1,701	(") 57,154	S単 141号
	合計				(") 84,199	
	単 価				(") 7,632	
	官積算単価				8,420	合意率 0.906413
	*** B単 - 99号 ***					
000099	工事用道路工		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	(") 14.400	m ³	230.1	(") 3,313	S単 116号
S08042	砂利舗装工 (機械) クワッチャツ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正 + 敷均し, 必要, なし, なし	(") 35.000	m ²	1,016	(") 35,560	S単 97号
S18062	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設 - 撤去	(") 56.000	m ²	675	(") 37,800	S単 107号
S02123	建設廃材 廃プラスチック	(") 0.030	m ³	7,000	(") 210	S単 72号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, R ² ヲ納山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り, 19.5km 以下	(") 0.030	m ³	2,772	(") 83	S単 115号
	合計				(") 76,966	
	単 価				(") 6,976	
	官積算単価				7,697	合意率 0.906327
	*** B単 - 100号 ***					
000100	工事用道路進入路工		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	(") 5.900	m ³	230.1	(") 1,358	S単 116号
S08042	砂利舗装工 (機械) クワッチャツ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正 + 敷均し, 必要, なし, なし	(") 4.900	m ²	1,016	(") 4,978	S単 97号
S18062	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設 - 撤去	(") 14.600	m ²	675	(") 9,855	S単 107号
S02123	建設廃材 廃プラスチック	(") 0.010	m ³	7,000	(") 70	S単 72号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, R ² ヲ納山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り, 19.5km 以下	(") 0.010	m ³	2,772	(") 28	S単 115号
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置, B種 (180/205 × 250 × 600), 無し, 無し, -, なし, ,	(") 11.400	m	3,267	(") 37,244	S単 142号
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置, 各種 (600mm以下, 50kg未満), 無し, 無し, -, , ,	(") 0.600	m	2,791	(") 1,675	S単 143号
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用, なし	(") 12.000	m	1,369	(") 16,428	S単 144号
S08716	【 ガード R ² イ 設置 】 部材設置 (R ² イ のみ), R ² イ 設置, -, Bp・Cp種, -, 受けない, 無し, 直線部, -, -	(") 12.000	m	1,010	(") 12,120	S単 98号
S08717	【 ガード R ² イ 撤去 】 部材撤去 (R ² イ のみ), R ² イ 撤去, -, Bp・Cp種, 受けない, 無し	(") 12.000	m	699	(") 8,388	S単 99号
S08801	【 区画線工 】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし, , ,	(") 12.000	m	192	(") 2,304	S単 100号
	合計				(") 94,448	
	単 価				(") 85,605	
	官積算単価				94,448	合意率 0.906371
	*** B単 - 101号 ***					
000101	仮廻し水路		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, ,	(") 1.000	m ³	2,048	(") 2,048	S単 112号
S18001	土のう工 仕揃え - 設置 - 撤去	(") 0.200	m ³	31,909	(") 6,382	S単 105号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(")			(")	
	敷設～撤去	14.700	m ²	675	9,923	S単 107号
S02123	建設廃材	(")			(")	
	廃プラスチック	0.010	m ³	7,000	70	S単 72号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハ ¹ ツ ¹ 約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km	0.010	m ³	2,772	28	S単 115号
	以下					
	合計				18,451	
	単価				1,672	
	官積算単価				1,845	合意率 0.906233
	*** B単 - 102号 ***					
000102	仮廻し管				(")	歩A
	高密度ポリエチレン管 350		m		7,000 m	当たり算出
T00019	高密度ポリエチレン管人力布設	(")			(")	
	350,内面平滑2重管	7.000	m	9,025	63,175	T単 8号
T00020	高密度ポリエチレン管人力撤去	(")			(")	
	350,内面平滑2重管	7.000	m	499	3,493	T単 9号
S02123	建設廃材	(")			(")	
	廃プラスチック	0.300	m ³	7,000	2,100	S単 72号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハ ¹ ツ ¹ 約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km	0.300	m ³	2,772	832	S単 115号
	以下					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(")			(")	
	敷設～撤去	9.800	m ²	675	6,615	S単 107号
S02123	建設廃材	(")			(")	
	廃プラスチック	0.010	m ³	7,000	70	S単 72号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハ ¹ ツ ¹ 約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km	0.010	m ³	2,772	28	S単 115号
	以下					
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(")			(")	
	設置～賃料～撤去,200,1,なし	6.800	m ²	2,093	14,232	S単 106号
	合計				90,545	
	単価				11,724	
	官積算単価				12,935	合意率 0.906378
	*** B単 - 103号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		(")	歩A
					1,000 人	当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(")			(")	
		1.000	人	13,872	13,872	S単 22号
	合計				13,872	
	単価				12,573	
	官積算単価				13,872	合意率 0.906358
	*** B単 - 104号 ***					
000104	土木シート撤去工				(")	歩A
			m ²		200.000 m	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(")			(")	
	撤去	200.000	m ²	69	13,800	S単 108号
S02123	建設廃材	(")			(")	
	廃プラスチック	0.100	m ³	7,000	700	S単 72号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハ ¹ ツ ¹ 約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km	0.100	m ³	2,772	277	S単 115号
	以下					
	合計				14,777	
	単価				67	
	官積算単価				74	合意率 0.905405
	*** B単 - 105号 ***					
000105	パイプライン通水試験				(")	歩A
			式		1.000 式	当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00022	通水試験工 給水車不要	(") 1.000	日	165,240	(") 165,240	T単 10号
	合計				(") 165,240	
	単価				(") 149,769	
	官積算単価				165,240	合意率 0.906372
	*** B単 - 106号 ***					
000106	作付面積測量		ha		(") 1.000 ha	歩A 当たり算出
S02116	作付面積測量	(") 1.000	ha	103,900	(") 103,900	S単 68号
	合計				(") 103,900	
	単価				(") 94,172	
	官積算単価				103,900	合意率 0.906371
	*** B単 - 107号 ***					
000107	流用土搬入		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000) 1.000	m3	884.7	(0) 885	S単 216号
	合計				(0) 885	
	単価				(0) 802	
	官積算単価				885	合意率 0.906295
	*** B単 - 108号 ***					
000108	表土扱い・基盤造成・畦畔築立(ICT施工)		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000) 4.670	人	29,784	(0) 139,091	S単 18号
S02115	普通作業員	(0.000) 14.010	人	21,420	(0) 300,094	S単 20号
S02124	運転手(特殊)	(0.000) 32.690	人	25,704	(0) 840,264	S単 190号
S02112	ICTブルドーザ 7t級 7~9t	(0.000) 41.320	日	42,900	(0) 1,772,628	S単 155号
S02112	ICTバックホウ 0.25m3	(0.000) 44.000	日	26,400	(0) 1,161,600	S単 156号
S02116	軽油 ハット-II給油,,	(0.000) 2,097.500	L	155	(0) 325,113	S単 160号
	合計				(0) 4,538,790	
	単価				(0) 4,113,483	
	官積算単価				4,538,790	合意率 0.906295
	*** B単 - 109号 ***					
000109	畦畔工 プラスチック杭		本		(0.000)本 30.000 本	歩A 当たり算出
S02116	プラスチック杭 4.5cm x 4.5cm x 45cm,,	(0.000) 30.000	本	304	(0) 9,120	S単 161号
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	21,420	(0) 21,420	S単 157号
	合計				(0) 30,540	
	単価				(0) 923	
	官積算単価				1,018	合意率 0.906295
	*** B単 - 110号 ***					
000110	進入路工 65-8非農用地復旧		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20.000m3未満,無し,あり	(0.000) 6.500	m3	230.1	(0) 1,496	S単 116号

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)			

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 5.200			(0) 2,393	S単 121号
	合計				(0) 3,889	
	単価				(0) 3,525	
	官積算単価				3,889	合意率 0.906344
	*** B単 - 111号 ***					
000111	床板工 L=800		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 5.000	枚	862	(0) 4,310	S単 198号
P96038	簡易床板 B=1000,L=800,t=100	(0.000) 5.000	個	18,000	(0) 90,000	
	合計				(0) 94,310	
	単価				(0) 85,473	
	官積算単価				94,310	合意率 0.906295
	*** B単 - 112号 ***					
000112	水路壁嵩上補強擁壁工 18N-8-25		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.550	m3	32,570	(0) 50,484	S単 222号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 7.070	m ²	8,463	(0) 59,833	S単 230号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	(0.000) 0.010	ton	161,615	(0) 1,616	S単 194号
	合計				(0) 111,933	
	単価				(0) 101,444	
	官積算単価				111,933	合意率 0.906295
	*** B単 - 113号 ***					
000113	田面排水工 落水口,特殊タイプ(ほ場法面部)		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,	(0.000) 2.000	m3	2,048	(0) 4,096	S単 213号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()	(0.000) 1.300	m3	3,776	(0) 4,909	S単 145号
S02116	落水口 H550,-,-,	(0.000) 10.000	個	5,040	(0) 50,400	S単 162号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	3,419	(0) 34,190	S単 234号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	35,470	(0) 3,547	S単 223号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.600	m ²	8,463	(0) 13,541	S単 230号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	35,470	(0) 3,547	S単 223号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.600	m ²	8,463	(0) 13,541	S単 230号
	合計				(0) 127,771	
	単価				(0) 11,580	
	官積算単価				12,777	合意率 0.906295
	*** B単 - 114号 ***					
000114	田面排水工 排水管,特殊タイプ(ほ場法面部)		m		(0.000)m 18.800 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,	(0.000) 6.800	m3	2,048	(0) 13,926	S単 213号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパクタ()	(0.000) 6.300	m3	3,394	(0) 21,382	S単 146号
T00001	高密度ポリエチレン管人力布設 150,内面平滑2重管	(0.000) 18.800	m	2,664	(0) 50,083	T単 12号
	合計				(0) 85,391	
	単価				(0) 4,116	
	官積算単価				4,542	合意率 0.906295
	*** B単 - 115号 ***					
000115	田面排水工(管のみ) コンクリート,継手 タイプ3(ほ場法面部)		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.100	m3	35,470	(0) 3,547	S単 223号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.600	m ²	8,463	(0) 13,541	S単 230号
S02116	ポリレン管用支管継手(材工共) 本管 400以下、枝管 150,,	(0.000) 1.000	箇所	10,800	(0) 10,800	S単 164号
	合計				(0) 27,888	
	単価				(0) 2,527	
	官積算単価				2,789	合意率 0.906295
	*** B単 - 116号 ***					
000116	田面排水工(管のみ) 排水管(VP管),タイプ3(ほ場法面部)		m		(0.000)m 18.600 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模)-,-,-,	(0.000) 13.800	m3	2,048	(0) 28,262	S単 213号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパクタ()	(0.000) 13.400	m3	3,394	(0) 45,480	S単 146号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管型-付,4.0m管,0箇所	(0.000) 18.600	m	4,556	(0) 84,742	S単 202号
	合計				(0) 158,484	
	単価				(0) 7,722	
	官積算単価				8,521	合意率 0.906295
	*** B単 - 117号 ***					
000117	排水管キャップ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継ぎ手 A型 150		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継ぎ手(TS継手) キャップ A形 径150,,	(0.000) 1.000	個	2,680	(0) 2,680	S単 165号
	合計				(0) 2,680	
	単価				(0) 2,429	
	官積算単価				2,680	合意率 0.906295
	*** B単 - 118号 ***					
BA0101	掘削 12-1号支線用水路		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	1,151	(0) 1,151	S単 208号
	合計				(0) 1,151	
	単価				(0) 1,043	
	官積算単価				1,151	合意率 0.906204
	*** B単 - 119号 ***					
B01209	盛土 12号支線用水路,12-1号支線用水路		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,457	(0) 1,457	S単 147号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(0.000) 1.000	m3	451	(0) 451	S単 151号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 1,908	
	単価				(0) 1,729	
	官積算単価				1,908	合意率 0.906204
	*** B単 - 120号 ***					
B01209	盛土 買収用地盛土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,457	(0) 1,457	S単 147号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 1.000	m3	600	(0) 600	S単 152号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	1,033	(0) 1,033	S単 210号
	合計				(0) 3,090	
	単価				(0) 2,800	
	官積算単価				3,090	合意率 0.906204
	*** B単 - 121号 ***					
000121	鉄筋コンクリート角フリューム KF-500		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 8.200	m3	312.8	(0) 2,565	S単 214号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 5.400	m3	287.5	(0) 1,553	S単 211号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ(ク)	(0.000) 4.900	m3	2,002	(0) 9,810	S単 148号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 4.300	m ²	428.4	(0) 1,842	S単 218号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,321	(0) 33,210	S単 199号
S02116	角形フリューム 幅500mm 深500mm 長2.0m,,	(0.000) 5.000	個	24,600	(0) 123,000	S単 166号
	合計				(0) 171,980	
	単価				(0) 15,585	
	官積算単価				17,198	合意率 0.906204
	*** B単 - 122号 ***					
000122	合流樋 S3型- (T-6)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 5.800	m3	277.9	(0) 1,612	S単 215号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.600	m ²	428.4	(0) 1,114	S単 218号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	33,970	(0) 3,397	S単 224号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m ²	4,805	(0) 1,442	S単 231号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	(0.000) 1.300	m3	30,840	(0) 40,092	S単 225号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 10.200	m ²	9,405	(0) 95,931	S単 232号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.123	ton	167,072	(0) 20,550	S単 195号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 3.800	m3	236.2	(0) 898	S単 212号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ(ク)	(0.000) 3.400	m3	2,002	(0) 6,807	S単 148号
	合計				(0) 171,843	
	単価				(0) 155,754	
	官積算単価				171,843	合意率 0.906375

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 123号 ***						
000123	合流樹 F2型- (T-6)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 3.800	m3	277.9	(0) 1,056	S単 215号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.000	m ²	428.4	(0) 857	S単 218号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	30,410	(0) 3,041	S単 226号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m ²	4,805	(0) 1,442	S単 231号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 0.900	m3	36,100	(0) 32,490	S単 227号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 6.800	m ²	8,463	(0) 57,548	S単 230号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.032	ton	167,072	(0) 5,346	S単 195号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.078	ton	165,012	(0) 12,871	S単 196号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 2.600	m3	236.2	(0) 614	S単 212号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク()	(0.000) 2.300	m3	2,002	(0) 4,605	S単 148号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	(0.000) 2.000	枚	862	(0) 1,724	S単 198号
S02116	グレーチング蓋(合流樹用) 800×800 T-14 2分割 ボルト固定式,,	(0.000) 1.000	組	77,000	(0) 77,000	S単 167号
合 計					(0) 198,594	
単 価					(0) 179,967	
官積算単価					198,594	合意率 0.906204
*** B単 - 124号 ***						
000124	管渠工 ダブル無孔管 300 12-1号支線用水路		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 8.000	m ²	428.4	(0) 3,427	S単 218号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 2.400	m3	287.5	(0) 690	S単 211号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク()	(0.000) 2.200	m3	2,002	(0) 4,404	S単 148号
T00027	高密度ポリエチレン管布設 300,ダブル無孔管	(0.000) 10.000	m	6,475	(0) 64,750	T単 15号
合 計					(0) 73,271	
単 価					(0) 6,640	
官積算単価					7,327	合意率 0.906204
*** B単 - 125号 ***						
000125	高密度ポリエチレン管エルボ 300 30°		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ 300,30°,,	(0.000) 1.000	本	33,300	(0) 33,300	S単 169号
合 計					(0) 33,300	
単 価					(0) 30,177	
官積算単価					33,300	合意率 0.906204
*** B単 - 126号 ***						
000126	高密度ポリエチレン管エルボ 300 45°		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ 300,45°,,	(0.000) 1.000	本	33,300	(0) 33,300	S単 170号
合 計					(0) 33,300	
単 価					(0) 30,177	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				33,300	合意率 0.906204
	*** B単 - 127号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-25(20)		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	32,570	(0) 32,570	(0) S単 222号
	合計				(0) 32,570	(0)
	単価				(0) 29,515	合意率 0.906204
	官積算単価				32,570	
	*** B単 - 128号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(0.000)	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m ²	8,463	(0) 8,463	(0) S単 230号
	合計				(0) 8,463	(0)
	単価				(0) 7,669	合意率 0.906204
	官積算単価				8,463	
	*** B単 - 129号 ***					
BA0302	均しコンクリート 18-12-25(20)		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	30,410	(0) 30,410	(0) S単 228号
	合計				(0) 30,410	(0)
	単価				(0) 27,558	合意率 0.906204
	官積算単価				30,410	
	*** B単 - 130号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(0.000)	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m ²	4,805	(0) 4,805	(0) S単 231号
	合計				(0) 4,805	(0)
	単価				(0) 4,354	合意率 0.906204
	官積算単価				4,805	
	*** B単 - 131号 ***					
BA0304	目地板		m ²		(0.000)	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.000	m ²	3,771	(0) 3,771	(0) S単 233号
	合計				(0) 3,771	(0)
	単価				(0) 3,417	合意率 0.906204
	官積算単価				3,771	
	*** B単 - 132号 ***					
000132	地区外用水取水管 VU 150,12-1号支線用水路末端		m		(0.000)	歩A 4.000 m 当たり算出
PO5040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	(0.000) 1.000	本	6,610	(0) 6,610	(0)
	合計				(0) 6,610	6,610

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 1,498	
	官積算単価				1,653	合意率 0.906204
	*** B単 - 133号 ***					
000133	地区外用水取水口 12-1号支線用水路末端		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
P05294	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径150	(0.000) 1.000	個	15,500	(0) 15,500	
	合 計				(0) 15,500	
	単 価				(0) 14,046	
	官積算単価				15,500	合意率 0.906204
	*** B単 - 134号 ***					
000134	止水壁 18-8-25.12-1号支線用水路末端		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.020	m3	35,470	(0) 709	S単 223号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 0.280	m ²	9,405	(0) 2,633	S単 232号
	合 計				(0) 3,342	
	単 価				(0) 3,029	
	官積算単価				3,342	合意率 0.906204
	*** B単 - 135号 ***					
000135	角落し工 辺30mm		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
P18441	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 小形 厚3 辺30	(0.000) 0.022	ton	128,000	(0) 2,816	
S02300	コンクリート削孔 200mm以上400mm未満	(0.000) 80.000	孔	912.7	(0) 73,016	S単 191号
S02116	ケミカルボルト D10, L110,,	(0.000) 80.000	本	140	(0) 11,200	S単 171号
S02116	ケミカルアンカー D10用,,	(0.000) 80.000	本	164	(0) 13,120	S単 172号
	合 計				(0) 100,152	
	単 価				(0) 9,076	
	官積算単価				10,015	合意率 0.906204
	*** B単 - 136号 ***					
000136	止水壁 18-8-25.12号支線用水路分岐部		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.040	m3	35,470	(0) 1,419	S単 223号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 0.500	m ²	9,405	(0) 4,703	S単 232号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.001	ton	169,132	(0) 169	S単 197号
S02300	コンクリート削孔 200mm以上400mm未満	(0.000) 2.000	孔	912.7	(0) 1,825	S単 191号
S02116	ケミカルアンカー D10用,,	(0.000) 2.000	本	164	(0) 328	S単 172号
	合 計				(0) 8,444	
	単 価				(0) 7,652	
	官積算単価				8,444	合意率 0.906204
	*** B単 - 137号 ***					
000137	既設水路削孔 250以下,県道144号側溝		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02013	防護柵等支柱削孔工 250mm以下	(0.000) 1.000	本	7,953	(0) 7,953	S単 153号
	合計				(0) 7,953	
	単価				(0) 7,207	
	官積算単価				7,953	合意率 0.906204
	*** B単 - 138号 ***					
000138	地区外用水取水管 VU 150, 県道144号側溝		m		(0.000)m 4.000 m	歩A 当たり算出
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	(0.000) 1.000	本	6,610	(0) 6,610	
	合計				(0) 6,610	
	単価				(0) 1,498	
	官積算単価				1,653	合意率 0.906204
	*** B単 - 139号 ***					
000139	取水管キャップ 150, 県道144号側溝		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径150,,	(0.000) 1.000	個	2,680	(0) 2,680	S単 165号
	合計				(0) 2,680	
	単価				(0) 2,429	
	官積算単価				2,680	合意率 0.906204
	*** B単 - 140号 ***					
000140	ダクタイル鋳鉄仕切弁 75用鋳鉄製, MFジョイント(離脱防止金具付)TS75ｼﾝｸﾞ 含む		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製, 75mm	(0.000) 1.000	基	8,651	(0) 8,651	S単 204号
S02116	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 (内ねじ式) 7.5K 呼び径75 手動式 (内面粉体塗装),,	(0.000) 1.000	個	47,850	(0) 47,850	S単 173号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント 75, 離脱防止金具付,,	(0.000) 1.000	個	18,400	(0) 18,400	S単 174号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ 75 10K,,	(0.000) 1.000	個	1,480	(0) 1,480	S単 175号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	(0.000) 2.000	組	2,720	(0) 5,440	S単 176号
	合計				(0) 81,821	
	単価				(0) 74,145	
	官積算単価				81,821	合意率 0.906189
	*** B単 - 141号 ***					
000141	仕切弁ボックス レジンコンクリート製, 250, H440, 道路下		組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
T00007	レジンコンクリート製ボックス設置 仕切弁保護工, 250 H=290	(0.000) 1.000	個	643	(0) 643	T単 14号
T00004	レジンコンクリート製ボックス設置 鉄蓋設置工, 円形1号, 本管 150以下	(0.000) 1.000	個	2,311	(0) 2,311	T単 13号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング 250 H=100,,	(0.000) 1.000	個	9,630	(0) 9,630	S単 177号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 250 H=150,,	(0.000) 1.000	個	12,200	(0) 12,200	S単 178号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40,,	(0.000) 1.000	個	14,800	(0) 14,800	S単 179号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, 250, H=150,,	(0.000) 1.000	個	28,300	(0) 28,300	S単 180号
	合計				(0) 67,884	
	単価				(0) 61,516	
	官積算単価				67,884	合意率 0.906189
	*** B単 - 142号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000142	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VU 75,土被り0.6m,農道下		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 6.300	m3	2,048	(0) 12,902	S単 213号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ'ク()	(0.000) 2.200	m3	2,923	(0) 6,431	S単 149号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 3.100	m3	2,378	(0) 7,372	S単 150号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 3.100	m3	600	(0) 1,860	S単 152号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タガ',区分',なし,	(0.000) 0.400	m3	9,427	(0) 3,771	S単 200号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分',なし,なし	(0.000) 0.500	m3	8,466	(0) 4,233	S単 201号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 4.200	m	855.6	(0) 3,594	S単 219号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽｰﾌ'付,4.0m管,0箇所	(0.000) 10.000	m	1,505	(0) 15,050	S単 203号
	合計				(0) 55,213	
	単価				(0) 5,003	
	官積算単価				5,521	合意率 0.906189
	*** B単 - 143号 ***					
000143	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS曲管 75×11 1/4°		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径75,,	(0.000) 1.000	個	2,110	(0) 2,110	S単 181号
	合計				(0) 2,110	
	単価				(0) 1,912	
	官積算単価				2,110	合意率 0.906189
	*** B単 - 144号 ***					
000144	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSチーズ 100×75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×75,,	(0.000) 1.000	個	2,570	(0) 2,570	S単 182号
	合計				(0) 2,570	
	単価				(0) 2,329	
	官積算単価				2,570	合意率 0.906189
	*** B単 - 145号 ***					
000145	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS曲管 75×45°		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径75,,	(0.000) 1.000	個	2,300	(0) 2,300	S単 183号
	合計				(0) 2,300	
	単価				(0) 2,084	
	官積算単価				2,300	合意率 0.906189
	*** B単 - 146号 ***					
000146	既設水路削孔 150以下		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	(0.000) 1.000	本	4,390	(0) 4,390	S単 154号
	合計				(0) 4,390	
	単価				(0) 3,978	
	官積算単価				4,390	合意率 0.906189

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 147号 ***						
000147	開栓棒 L=1.5m		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	開栓棒 L=1.5m,,	(0.000) 1.000	本	31,300	(0) 31,300	S単 184号
	合計				(0) 31,300	
	単価				(0) 28,364	
	官積算単価				31,300	合意率 0.906189
*** B単 - 148号 ***						
000148	特殊異形チーズ(ソケット込) 300(枝管 150管底合わせ)		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150,,	(0.000) 1.000	個	3,240	(0) 3,240	S単 185号
P96037	特殊異形チーズ 300 (枝管 150管底合わせ)	(0.000) 1.000	個	50,600	(0) 50,600	
	合計				(0) 53,840	
	単価				(0) 48,799	
	官積算単価				53,840	合意率 0.906367
*** B単 - 149号 ***						
000149	重圧管敷設 B300型,重圧管(宅地排水路)		m		(0.000)m 10.000m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 16.600	m3	277.9	(0) 4,613	S単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 16.900	m3	236.2	(0) 3,992	S単 212号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク()	(0.000) 15.200	m3	2,002	(0) 30,430	S単 148号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 4.700	m ²	428.4	(0) 2,013	S単 218号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40-0mm	(0.000) 4.700	m ²	1,329	(0) 6,246	S単 221号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	(0.000) 0.100	m3	39,162	(0) 3,916	S単 192号
S03019	モルタル工 モルタル,床,20mm	(0.000) 2.700	m ²	1,750	(0) 4,725	S単 193号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	(0.000) 10.000	m	7,006	(0) 70,060	S単 235号
S02116	重圧管 300, L=2.0m,,	(0.000) 5.000	本	21,200	(0) 106,000	S単 186号
	合計				(0) 231,995	
	単価				(0) 21,027	
	官積算単価				23,200	合意率 0.906367
*** B単 - 150号 ***						
000150	止水壁 18-8-40 (宅地排水路)		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.100	m ²	8,463	(0) 9,309	S単 230号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(普通) W/C65%	(0.000) 0.050	m3	35,250	(0) 1,763	S単 229号
	合計				(0) 11,072	
	単価				(0) 10,035	
	官積算単価				11,072	合意率 0.906367
*** B単 - 151号 ***						
BA0101	掘削		m3		(0.000)m3 1.000m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフ'カット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	325.7	(0) 326	S単 209号
	合計				(0) 326	
	単価				(0) 295	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				326	合意率 0.906384
	*** B単 - 152号 ***					
000152	作業残土処理		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,fl'ツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(0.000) 1.000	m3	766.8	(0) 767	S単 217号
SA0161	SP 整地 敷均し(fl-ス'),標準(10,000m3未満),無し,なし	(0.000) 1.000	m3	144.8	(0) 145	S単 220号
	合計				(0) 912	
	単価				(0) 827	
	官積算単価				912	合意率 0.906384
	*** B単 - 153号 ***					
000153	住宅前進入路 敷鉄板 t=19mm		m ²		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,14,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	567	(0) 567	S単 205号
	合計				(0) 567	
	単価				(0) 514	
	官積算単価				567	合意率 0.906384
	*** B単 - 154号 ***					
000154	仮廻し管 高密度ポリエチレン管 350		m		(0.000) 7.000	歩A 当たり算出
T00019	高密度ポリエチレン管人力布設 350,内面平滑2重管	(0.000) 7.000	m	9,025	(0) 63,175	T単 8号
T00020	高密度ポリエチレン管人力撤去 350,内面平滑2重管	(0.000) 7.000	m	499	(0) 3,493	T単 9号
S02123	建設廃材 廃プラスチック	(0.000) 0.300	m3	7,000	(0) 2,100	S単 72号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,fl'ツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下	(0.000) 0.300	m3	2,772	(0) 832	S単 115号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(0.000) 9.800	m ²	675	(0) 6,615	S単 107号
S02123	建設廃材 廃プラスチック	(0.000) 0.010	m3	7,000	(0) 70	S単 72号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,fl'ツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下	(0.000) 0.010	m3	2,772	(0) 28	S単 115号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,175,1,なし	(0.000) 6.800	m ²	1,936	(0) 13,165	S単 206号
	合計				(0) 89,478	
	単価				(0) 11,586	
	官積算単価				12,783	合意率 0.906378
	*** B単 - 155号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	8,640	(0) 8,640	S単 207号
	合計				(0) 8,640	
	単価				(0) 8,640	
	官積算単価				8,640	合意率 1
	*** B単 - 156号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000156	情報化施工に係るシステム経費 初期費用・通信費				(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	情報化施工に係るシステム経費	(0.000)			(0)	
		1.000	式	760,000	760,000	S単 187号
	合計				(0)	
					760,000	
	単価				(0)	
					760,000	
	官積算単価				760,000	合意率 1
	*** B単 - 157号 ***					
000157	快適トイレ				(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
P96035	快適トイレ	(0.000)			(0)	
		1.000	式	247,916	247,916	
	合計				(0)	
					247,916	
	単価				(0)	
					247,916	
	官積算単価				247,916	合意率 1
	*** B単 - 158号 ***					
000158	作付面積測量				(0.000)ha	歩A
			ha		1.000 ha	当たり算出
S02116	作付面積測量 第1回変更	(0.000)			(0)	
		1.000	ha	113,500	113,500	S単 188号
	合計				(0)	
					113,500	
	単価				(0)	
					102,873	
	官積算単価				113,500	合意率 0.906371
	*** B単 - 159号 ***					
000159	情報化施工に係る3次元データ作成費				(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	情報化施工に係る3次元データ作成費	(0.000)			(0)	
		1.000	式	747,000	747,000	S単 189号
	合計				(0)	
					747,000	
	単価				(0)	
					747,000	
	官積算単価				747,000	合意率 1

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	331		歩A・単A
S01034	*** S単 - 2号 *** 不整地運搬 不整地運搬 180m以下		m3	440		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ()		m3	3,776		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ'ク()		m3	3,394		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,457		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()		m3	2,384		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()		m3	2,002		歩A・単A
S01041	*** S単 - 8号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ'ク()		m3	2,923		歩A・単A
S01041	*** S単 - 9号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない		m3	2,378		歩A・単A
S01082	*** S単 - 10号 *** 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	600		歩A・単A
S01082	*** S単 - 11号 *** 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	451		歩A・単A
S02047	*** S単 - 12号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリ-ト二次製品,30~50m		ton	2,443		歩A・単A
S02047	*** S単 - 13号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 陶管,30~50m		ton	5,444		歩A・単A
S02047	*** S単 - 14号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリ-ト二次製品,100m未満		ton	2,515		歩A・単A
S02047	*** S単 - 15号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 陶管,100m未満		ton	5,819		歩A・単A
S02047	*** S単 - 16号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリ-ト二次製品,150m未満		ton	2,621		歩A・単A
S02047	*** S単 - 17号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 陶管,150m未満		ton	6,251		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,786		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,420		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 配管工 配管工		人	24,480		歩A・単A
S02115	*** S単 - 22号 *** 交通誘導警備員B					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	交通誘導警備員 B		人	13,872		歩A・単A
S02116	*** S単 - 23号 *** 落水口		個	12,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 24号 *** 高密度ポリエチレン管		m	1,730		歩A・単A
S02116	*** S単 - 25号 *** 排水用管用支管継手 (材工共)		箇所	10,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 26号 *** 植生シート工		m ²	1,590		歩A・単A
S02116	*** S単 - 27号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム		個	14,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 28号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個	15,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 29号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個	12,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 30号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個	11,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 31号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個	9,680		歩A・単A
S02116	*** S単 - 32号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個	9,680		歩A・単A
S02116	*** S単 - 33号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個	4,570		歩A・単A
S02116	*** S単 - 34号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個	4,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 35号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個	4,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 36号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個	3,760		歩A・単A
S02116	*** S単 - 37号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個	3,760		歩A・単A
S02116	*** S単 - 38号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個	2,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 39号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個	2,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 40号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個	2,110		歩A・単A
S02116	*** S単 - 41号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個	3,090		歩A・単A
S02116	*** S単 - 42号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個	1,040		歩A・単A
S02116	*** S単 - 43号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個	7,710		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単 - 44号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,		個	2,570		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式) 水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式) 7.5K 呼び径75 手動式 樹脂製,,		個	40,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント 75,離脱防止金具付,,		個	18,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** ダクタイル鑄鉄管用接合部品 ダクタイル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,		組	2,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング 250 H=100,,		個	9,630		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 250 H=150,,		個	12,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40,,		個	14,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, 250,H=150,,		個	28,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,		個	847		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 自動給水栓 自動給水栓 80A,,		基	48,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 給水栓ボックス (底板付き) 給水栓ボックス (底板付き) 600×600 (コンクリート),,		基	19,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 手動給水栓 手動給水栓 80A (75),,		基	27,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍折り反クワ,,		巻	8,950		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 角形フリューム 角形フリューム 幅250mm 深250mm 長2.0m,,		個	7,840		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 角形フリューム 角形フリューム 幅300mm 深300mm 長2.0m,,		個	9,840		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 角形フリューム 角形フリューム 幅450mm 深450mm 長2.0m,,		個	18,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 300,,		m	5,370		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 無孔管 300,,		個	6,120		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 キャップ 300,,		個	21,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** グレーチング蓋 (合流柵用) グレーチング蓋 (合流柵用) 600×600 T-14 2分割 ボルト固定式,,		組	45,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** グレーチング蓋 (合流柵用) グレーチング蓋 (合流柵用) 1000×1000 T-14 2分割 ボルト固定式,,		組	94,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 重圧管					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	重圧管 300 , L=2.0m , *** S単 - 66号 ***		本	21,200		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 700 , L=2.0m , *** S単 - 67号 ***		本	69,100		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 350 , *** S単 - 68号 ***		m	7,870		歩A・単A
S02116	作付面積測量 作付面積測量 *** S単 - 69号 ***		ha	103,900		歩A・単A
S02118	購入土 購入土 山土 (客土用) *** S単 - 70号 ***		m3	1,600		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 71号 ***		m3	2,820		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単 - 72号 ***		m3	3,750		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 廃プラスチック *** S単 - 73号 ***		m3	7,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 74号 ***		m3	10,540		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 75号 ***		m3	18,520		歩A・単A
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3 *** S単 - 76号 ***		m3	39,162		歩A・単A
S03019	モルタル工 モルタル工 モルタル,床,20mm *** S単 - 77号 ***		m ²	1,750		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 78号 ***		ton	167,072		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 79号 ***		ton	165,012		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 80号 ***		m	3,321		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 81号 ***		枚	359		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 82号 ***		枚	862		歩A・単A
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分,なし *** S単 - 83号 ***		m3	9,427		歩A・単A
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ,クバ,区分,なし,なし *** S単 - 84号 ***		m3	8,466		歩A・単A
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分,あり,なし *** S単 - 84号 ***		m3	5,071		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	*** S単 - 85号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 片受直管型-フ付, 4.0m管, 0箇所		m	4,556		歩A・単A
S07021	*** S単 - 86号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 片受直管型-フ付, 4.0m管, 1箇所		m	3,212		歩A・単A
S07021	*** S単 - 87号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 4.0m管, 0箇所		m	3,611		歩A・単A
S07021	*** S単 - 88号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管型-フ付, 4.0m管, 1箇所		m	1,909		歩A・単A
S07021	*** S単 - 89号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 4.0m管, 0箇所		m	2,022		歩A・単A
S07021	*** S単 - 90号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管型-フ付, 4.0m管, 6箇所		m	2,093		歩A・単A
S07021	*** S単 - 91号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管型-フ付, 4.0m管, 2箇所		m	1,701		歩A・単A
S07021	*** S単 - 92号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 4.0m管, 0箇所		m	1,646		歩A・単A
S07021	*** S単 - 93号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管型-フ付, 4.0m管, 3箇所		m	1,799		歩A・単A
S07021	*** S単 - 94号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 3箇所		m	1,649		歩A・単A
S07091	*** S単 - 95号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製, 75mm		基	8,404		歩A・単A
S08042	*** S単 - 96号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワッチャリ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正 + 敷均し, 必要, なし, なし		m ²	939		歩A・単A
S08042	*** S単 - 97号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワッチャリ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正 + 敷均し, 必要, なし, なし		m ²	1,016		歩A・単A
S08716	*** S単 - 98号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 部材設置(レールのみ), レール設置, -, Bp・Cp種, -, 受けない, 無し, 直線部, -, -		m	1,010		歩A・単A
S08717	*** S単 - 99号 *** 【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 部材撤去(レールのみ), レール撤去, -, Bp・Cp種, 受けない, 無し		m	699		歩A・単A
S08801	*** S単 - 100号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし, , ,		m	192		歩A・単A
S10007	*** S単 - 101号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地), 0.27ha, 0.004, 15cm, あり		ha	1,210,221		歩A・単A
S10008	*** S単 - 102号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.27ha, 0.004, 粘性土・埴質土, 少ない, あり		ha	1,567,862		歩A・単A
S10009	*** S単 - 103号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 あり		m ²	505		歩A・単A
S15004	*** S単 - 104号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	25		歩A・単A
S18001	*** S単 - 105号 *** 土のう工 土のう工 仕入れ～設置～撤去		m ³	31,909		歩A・単A
S18054	*** S単 - 106号 *** 敷鉄板設置・撤去工					

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18062	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,200,1,なし *** S単 - 107号 ***		m ²	2,093		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単 - 108号 ***		m ²	675		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単 - 109号 ***		m ²	69		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,- *** S単 - 110号 ***		m ³	1,151		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満 *** S単 - 111号 ***		m ³	236.2		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 112号 ***		m ³	287.5		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,- *** S単 - 113号 ***		m ³	2,048		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 114号 ***		m ³	312.8		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単 - 115号 ***		m ³	277.9		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツ砂山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km 以下 *** S単 - 116号 ***		m ³	2,772		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり *** S単 - 117号 ***		m ³	230.1		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単 - 118号 ***		m ³	889.1		歩A・単A
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり *** S単 - 119号 ***		m ³	354.2		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 120号 ***		m ²	428.4		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 121号 ***		m ²	907.7		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 122号 ***		m ²	460.1		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単 - 123号 ***		m ³	1,329		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単 - 124号 ***		m ³	1,648		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,砕石各種 *** S単 - 125号 ***		m ²	1,329		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm *** S単 - 126号 ***		m ²	1,329		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	35,470		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	*** S単 - 127号 *** 均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,410		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 128号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	36,100		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 129号 *** 均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,リッパ杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,970		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 130号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	30,840		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 131号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,463		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 132号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,805		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 133号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,405		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 134号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,419		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 135号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし		基	4,474		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 136号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管 1種		m	7,006		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 137号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管 1種		m	9,620		歩A・単A
SA0831	*** S単 - 138号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,なし,		m ²	167.5		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 139号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	637.4		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 140号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m ²	1,797		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 141号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m ²	1,701		歩A・単A
SA0876	*** S単 - 142号 *** SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),無し,無し,-,なし,,		m	3,267		歩A・単A
SA0876	*** S単 - 143号 *** SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,各種(600mm以下,50kg未満),無し,無し,-,.,,		m	2,791		歩A・単A
SA0878	*** S単 - 144号 *** SP 歩車道境界ブロック撤去 SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし		m	1,369		歩A・単A
S01041	*** S単 - 145号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ() *** S単 - 146号 ***		m3	3,776		歩A・単A
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ'ク() *** S単 - 147号 ***		m3	3,394		歩A・単A
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない *** S単 - 148号 ***		m3	1,457		歩A・単A
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク() *** S単 - 149号 ***		m3	2,002		歩A・単A
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ'ク() *** S単 - 150号 ***		m3	2,923		歩A・単A
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない *** S単 - 151号 ***		m3	2,378		歩A・単A
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし *** S単 - 152号 ***		m3	451		歩A・単A
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし *** S単 - 153号 ***		m3	600		歩A・単A
S02013	防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 250mm以下 *** S単 - 154号 ***		本	7,953		歩A・単A
S02013	防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 150mm以下 *** S単 - 155号 ***		本	4,390		歩A・単A
S02112	ICTブルドーザ ICTブルドーザ 7t級 7~9t *** S単 - 156号 ***		日	42,900		歩A・単A
S02112	ICTバックホウ ICTバックホウ 0.25m3 *** S単 - 157号 ***		日	26,400		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 158号 ***		人	21,420		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単 - 159号 ***		人	29,784		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単 - 160号 ***		人	24,786		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 ハト-ll給油,, *** S単 - 161号 ***		L	155		歩A・単A
S02116	プラスチック杭 プラスチック杭 4.5cm x 4.5cm x 45cm,, *** S単 - 162号 ***		本	304		歩A・単A
S02116	落水口 落水口 H550,, *** S単 - 163号 ***		個	5,040		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150,, *** S単 - 164号 ***		m	1,730		歩A・単A
S02116	ﾌﾟﾘﾝｸﾞ管用支管継手(材工共) ﾌﾟﾘﾝｸﾞ管用支管継手(材工共) 本管 400以下、枝管 150,, *** S単 - 165号 ***		箇所	10,800		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径150,, *** S単 - 166号 ***		個	2,680		歩A・単A
S02116	角形フリーム 角形フリーム 幅500mm 深500mm 長2.0m,, *** S単 - 166号 ***		個	24,600		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 167号 *** グレーチング蓋(合流柵用) グレーチング蓋(合流柵用) 800x800 T-14 2分割 ボルト固定式,,		組	77,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 168号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 300,,		m	5,370		歩A・単A
S02116	*** S単 - 169号 *** 高密度ポリエチレン管エルボ 高密度ポリエチレン管エルボ 300,30°, , ,		本	33,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 170号 *** 高密度ポリエチレン管エルボ 高密度ポリエチレン管エルボ 300,45°, , ,		本	33,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 171号 *** ケミカルボルト ケミカルボルト D10, L110,,		本	140		歩A・単A
S02116	*** S単 - 172号 *** ケミカルアンカー ケミカルアンカー D10用,,		本	164		歩A・単A
S02116	*** S単 - 173号 *** 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(内ねじ式) 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(内ねじ式) 7.5K 呼び径75 手動式(内面粉体塗装), ,		個	47,850		歩A・単A
S02116	*** S単 - 174号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント 75 離脱防止金具付,,		個	18,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 175号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ 75 10K,,		個	1,480		歩A・単A
S02116	*** S単 - 176号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,		組	2,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 177号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング 250 H=100,,		個	9,630		歩A・単A
S02116	*** S単 - 178号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 250 H=150,,		個	12,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 179号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40,,		個	14,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 180号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, 250,H=150,,		個	28,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 181号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径75,,		個	2,110		歩A・単A
S02116	*** S単 - 182号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100x75,,		個	2,570		歩A・単A
S02116	*** S単 - 183号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径75,,		個	2,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 184号 *** 開栓棒 開栓棒 L=1.5m,,		本	31,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 185号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径150,,		個	3,240		歩A・単A
S02116	*** S単 - 186号 *** 重圧管 重圧管 300, L=2.0m,,		本	21,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 187号 *** 情報化施工に係るシステム経費 情報化施工に係るシステム経費		式	760,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 188号 *** 作付面積測量					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	作付面積測量 第1回変更, *** S単 - 189号 ***		ha	113,500		歩A・単A
S02116	情報化施工に係る3次元データ作成費 情報化施工に係る3次元データ作成費		式	747,000		歩A・単A
	*** S単 - 190号 ***					
S02124	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,704		歩A・単A
	*** S単 - 191号 ***					
S02300	コンクリート削孔 コンクリート削孔 200mm以上400mm未満		孔	912.7		歩A・単A
	*** S単 - 192号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3		m3	39,162		歩A・単A
	*** S単 - 193号 ***					
S03019	モルタル工 モルタル工 モルタル,床,20mm		m ²	1,750		歩A・単A
	*** S単 - 194号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び抗頭処理,10%未満		ton	161,615		歩A・単A
	*** S単 - 195号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	167,072		歩A・単A
	*** S単 - 196号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	165,012		歩A・単A
	*** S単 - 197号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	169,132		歩A・単A
	*** S単 - 198号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	862		歩A・単A
	*** S単 - 199号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,321		歩A・単A
	*** S単 - 200号 ***					
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タカ,区分,なし		m3	9,427		歩A・単A
	*** S単 - 201号 ***					
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ,区分,なし		m3	8,466		歩A・単A
	*** S単 - 202号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	4,556		歩A・単A
	*** S単 - 203号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	1,505		歩A・単A
	*** S単 - 204号 ***					
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm		基	8,651		歩A・単A
	*** S単 - 205号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,14,1,なし		m ²	567		歩A・単A
	*** S単 - 206号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,175,1,なし		m ²	1,936		歩A・単A
	*** S単 - 207号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	8,640		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	込・取卸) , , 0.0,0.0					
	*** S単 - 208号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,片切掘削, -, -, -, -, -, -		m3	1,151		歩A・単A
	*** S単 - 209号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オプソカット,無し,無し,5,000m3未満, -, -, -		m3	325.7		歩A・単A
	*** S単 - 210号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,033		歩A・単A
	*** S単 - 211号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	287.5		歩A・単A
	*** S単 - 212号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	236.2		歩A・単A
	*** S単 - 213号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -, -		m3	2,048		歩A・単A
	*** S単 - 214号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	312.8		歩A・単A
	*** S単 - 215号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	277.9		歩A・単A
	*** S単 - 216号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハツ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	884.7		歩A・単A
	*** S単 - 217号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハツ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	766.8		歩A・単A
	*** S単 - 218号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	428.4		歩A・単A
	*** S単 - 219号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部, -, 無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	855.6		歩A・単A
	*** S単 - 220号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	144.8		歩A・単A
	*** S単 - 221号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	1,329		歩A・単A
	*** S単 - 222号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	32,570		歩A・単A
	*** S単 - 223号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	35,470		歩A・単A
	*** S単 - 224号 ***					
SA0311	均しコンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツ鈔(ル-ン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, 無し, -, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,970		歩A・単A
	*** S単 - 225号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	30,840		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	*** S単 - 226号 *** 均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,410		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 227号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	36,100		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 228号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,410		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 229号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(普通) W/C65%		m3	35,250		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 230号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,463		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 231号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,805		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 232号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,405		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 233号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,771		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 234号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,419		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 235号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形),なし,外圧管1種		m	7,006		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 高密度ポリエチレン管人力布設 150,内面平滑2重管		m	2,664		歩A・単A
T00003	*** T単 - 2号 *** 高密度ポリエチレン管削孔 150		孔	982		歩A・単A
T00004	*** T単 - 3号 *** レジンコンクリート製ボックス設置 鉄蓋設置工,円形1号,本管 150以下		個	2,311		歩A・単A
T00007	*** T単 - 4号 *** レジンコンクリート製ボックス設置 仕切弁保護工, 250 H=290		個	643		歩A・単A
T00014	*** T単 - 5号 *** 給水栓据付 自動給水栓80A		箇所	59,147		歩A・単A
T00015	*** T単 - 6号 *** 給水栓据付 手動給水栓80A		箇所	37,747		歩A・単A
T00017	*** T単 - 7号 *** 埋設標示シート設置 幅150		m	265		歩A・単A
T00019	*** T単 - 8号 *** 高密度ポリエチレン管人力布設 350,内面平滑2重管		m	9,025		歩A・単A
T00020	*** T単 - 9号 *** 高密度ポリエチレン管人力撤去 350,内面平滑2重管		m	499		歩A・単A
T00022	*** T単 - 10号 *** 通水試験工					

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	155	21,700	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				80,021	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		331	
*** S単 - 2号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	155	21,700	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				80,021	算出数量 182.000 m3
	単 価		m3		440	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,420	28,489	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合 計				37,759	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,776	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	振動コバ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,420	28,489	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合 計				33,942	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,394	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	砂・砂質土				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分	盛土				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
	合計				14,566	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,457	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	砂・砂質土				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分	埋戻				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合計				23,836	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,384	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`ク()					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	砂・砂質土				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分	埋戻				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)締固め区分	振動コバ`ク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				20,019	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,002	
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ`ク()					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	砂・砂質土				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分	埋戻				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	はね付け+まき出し				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)締固め区分	振動コバ`ク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,420	23,776	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				29,229	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,923	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 9号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	1.110	人	21,420	23,776	
	合計				23,776	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,378	
*** S単 - 10号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,000	4,320	
P34029	軽油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				29,990	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		600	
*** S単 - 11号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,550	10,480	
P34029	軽油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				38,819	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		451	
*** S単 - 12号 ***						
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分	30~50m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料	コンクリート二次製品		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.790	人	24,786	19,581	
R01003	普通作業員	1.300	人	21,420	27,846	
M27984	不整地運搬車[ロー型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				102,351	算出数量 41.900 ton
	単価		ton		2,443	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 13号 ***						
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 陶管,30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	30~50m 陶管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.720	人	24,786	17,846	
R01003	普通作業員	0.720	人	21,420	15,422	
M27984	不整地運搬車[加圧型・カー式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				88,192	算出数量 16.200 ton
	単価		ton		5,444	
*** S単 - 14号 ***						
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.740	人	24,786	18,342	
R01003	普通作業員	1.230	人	21,420	26,347	
M27984	不整地運搬車[加圧型・カー式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				99,613	算出数量 39.600 ton
	単価		ton		2,515	
*** S単 - 15号 ***						
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 陶管,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 陶管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.650	人	24,786	16,111	
R01003	普通作業員	0.650	人	21,420	13,923	
M27984	不整地運搬車[加圧型・カー式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				84,958	算出数量 14.600 ton
	単価		ton		5,819	
*** S単 - 16号 ***						
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,150m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)運搬距離区分 2)材料	150m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.690	人	24,786	17,102	
R01003	普通作業員	1.140	人	21,420	24,419	
M27984	不整地運搬車[加圧型・カー式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 ハトシ給油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				96,445	算出数量 36.800 ton
	単価		ton		2,621	
	*** S単 - 17号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 陶管,150m未満		ton		1.000	歩A 当たり算出
	1)運搬距離区分 2)材料	150m未満 陶管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.570	人	24,786	14,128	
R01003	普通作業員	0.570	人	21,420	12,209	
M27984	不整地運搬車[加圧型・カー式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 ハトシ給油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				81,261	算出数量 13.000 ton
	単価		ton		6,251	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1.000 人
	単価				29,784	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				24,786	算出数量 1.000 人
	単価				24,786	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)					

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合 計				21,420	算出数量 1.000 人
	単 価				21,420	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	24,480	24,480	
	合 計				24,480	算出数量 1.000 人
	単 価				24,480	
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,872	13,872	
	合 計				13,872	算出数量 1.000 人
	単 価				13,872	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	落水口		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	落水口 H700,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	落水口 H700	1.000	個	12,400	12,400	
	合 計				12,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,400	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150	1.000	m	1,730	1,730	
	合 計				1,730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,730	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 25号 ***						
S02116	ﾌﾞﾘﾝｼﾞﾝｸﾞ管用支管継手(材工共)		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌﾞﾘﾝｼﾞﾝｸﾞ管用支管継手(材工共) 本管 400以下、枝管 150、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96010	ﾌﾞﾘﾝｼﾞﾝｸﾞ管用支管継手(材工共) 本管 400以下、枝管 150	1.000	箇所	10,800	10,800	
	合計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,800	
*** S単 - 26号 ***						
S02116	植生シート工		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工 ﾍﾞﾝｼﾞﾝｸﾞ 材工共、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96023		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96023	植生シート工 ﾍﾞﾝｼﾞﾝｸﾞ 材工共	1.000	m ²	1,590	1,590	
	合計				1,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,590	
*** S単 - 27号 ***						
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B500*L2000、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96019	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B500*L2000	1.000	個	14,800	14,800	
	合計				14,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,800	
*** S単 - 28号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°バンド B形 径150、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P05294		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05294	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°バンド B形 径150	1.000	個	15,500	15,500	
	合計				15,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,500	
*** S単 - 29号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°バンド B形 径150、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P05301		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05301	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°バンド B形 径150	1.000	個	12,400	12,400	
	合計				12,400	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				12,400	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径150,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05308				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P05308	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径150	1.000	個	11,800	11,800	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				11,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,800	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径150,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05315				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P05315	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径150	1.000	個	9,680	9,680	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				9,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,680	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 5 5/8° ベンド B形 径150,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96005				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96005	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 5 5/8° ベンド B形 径150	1.000	個	9,680	9,680	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				9,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,680	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05292				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P05292	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径100	1.000	個	4,570	4,570	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				4,570	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,570	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05299				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径100					深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P05299	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径100	1.000	個	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05306	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径100	1.000	個	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,000	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05313	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径100	1.000	個	3,760	3,760	
	合計				3,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,760	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 5 5/8°ベンド B形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 5 5/8°ベンド B形 径100	1.000	個	3,760	3,760	
	合計				3,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,760	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05298		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05298	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径75	1.000	個	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05305		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05305	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径75	1.000	個	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05312		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P05312	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径75	1.000	個	2,110	2,110	
	合計				2,110	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,110	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 150×100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96006	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 150×100	1.000	個	3,090	3,090	
	合計				3,090	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,090	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05223		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P05223	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100×75	1.000	個	1,040	1,040	
	合計				1,040	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,040	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 150×75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96007	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 150×75	1.000	個	7,710	7,710	
	合計				7,710	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,710	
	*** S単 - 44号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ A形 100x75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05283		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05283	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	1.000	個	2,570	2,570	
	チーズ A形 100x75					
	合計				2,570	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,570	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	7.5K 呼び径75 手動式 樹脂製, ,			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96013		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96013	水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式)	1.000	個	40,000	40,000	
	7.5K 呼び径75 手動式 樹脂製					
	合計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,000	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	MFジョイント 75,離脱防止金具付, ,			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96024		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96024	硬質ポリ塩化ビニル管継手	1.000	個	18,400	18,400	
	MFジョイント 75,離脱防止金具付					
	合計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,400	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	RFフランジ形 7.5K 径75, ,			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P03536		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03536	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	1.000	組	2,720	2,720	
	RFフランジ形 7.5K 径75					
	合計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,720	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	調整リング 250 H=100, ,			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96015		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96015	水道用レジンコンクリート製ボックス	1.000	個	9,630	9,630	
	調整リング 250 H=100					
	合計				9,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,630	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S 単 - 49号 ***						
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 250 H=150,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96016				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96016	水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 250 H=150	1.000	個	12,200	12,200	
	合計				12,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,200	
*** S 単 - 50号 ***						
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96017				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96017	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40	1.000	個	14,800	14,800	
	合計				14,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,800	
*** S 単 - 51号 ***						
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, 250,H=150,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96018				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96018	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, 250,H=150	1.000	個	28,300	28,300	
	合計				28,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,300	
*** S 単 - 52号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05262				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P05262	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個	847	847	
	合計				847	算出数量 1.000 各単位
	単価				847	
*** S 単 - 53号 ***						
S02116	自動給水栓		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自動給水栓 80A,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96011				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96011	自動給水栓 80A	1.000	基	48,800	48,800	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				48,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,800	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	給水栓ボックス (底版付き)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	給水栓ボックス (底版付き) 600×600 (コンクリート) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96014	給水栓ボックス (底版付き) 600×600 (コンクリート)	1.000	基	19,900	19,900	
	合計				19,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,900	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	手動給水栓		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手動給水栓 80A (75) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96012	手動給水栓 80A (75)	1.000	基	27,400	27,400	
	合計				27,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,400	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクタ , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクタ	1.000	巻	8,950	8,950	
	合計				8,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,950	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	角形フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角形フリューム 幅250mm 深250mm 長2.0m , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P13050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P13050	角形フリューム 幅250mm 深250mm 長2.0m	1.000	個	7,840	7,840	
	合計				7,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,840	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	角形フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角形フリューム 幅300mm 深300mm 長2.0m , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P13051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P13051	角形フリューム 幅300mm 深300mm 長2.0m	1.000	個	9,840	9,840	
	合計				9,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,840	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	角形フリューム 角形フリューム 幅450mm 深450mm 長2.0m		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P13054		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P13054	角形フリューム 幅450mm 深450mm 長2.0m	1.000	個	18,300	18,300	
	合計				18,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,300	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 300		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96026		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96026	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 300	1.000	m	5,370	5,370	
	合計				5,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,370	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 無孔管 300		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96028		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96028	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 300	1.000	個	6,120	6,120	
	合計				6,120	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,120	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 キャップ 300		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96027		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96027	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 300	1.000	個	21,800	21,800	
	合計				21,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,800	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	グレーチング蓋(合流樹用)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	グレーチング蓋(合流柵用) 600×600 T-14 2分割 ボルト固定式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96021		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96021	グレーチング蓋(合流柵用) 600×600 T-14 2分割 ボルト固定式	1.000	組	45,300	45,300	
	合計				45,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,300	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	グレーチング蓋(合流柵用)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋(合流柵用) 1000×1000 T-14 2分割 ボルト固定式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96022		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96022	グレーチング蓋(合流柵用) 1000×1000 T-14 2分割 ボルト固定式	1.000	組	94,600	94,600	
	合計				94,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				94,600	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 300, L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96001	重圧管 300, L=2.0m	1.000	本	21,200	21,200	
	合計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,200	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 700, L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96002	重圧管 700, L=2.0m	1.000	本	69,100	69,100	
	合計				69,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				69,100	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96009	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 350	1.000	m	7,870	7,870	
	合計				7,870	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,870	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 68号 ***						
S02116	作付面積測量		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作付面積測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96025		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96025	作付面積測量	1.000	ha	103,900	103,900	
	合計				103,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				103,900	
*** S単 - 69号 ***						
S02118	購入土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	購入土 山土(客土用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J03208		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	山土(客土用)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,600円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03208	購入土 山土(客土用)	1.000	m3	1,600	1,600	
	合計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,600	
*** S単 - 70号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
*** S単 - 71号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,750円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,750	
*** S単 - 72号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52003	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				7,000	
	*** S単 - 73号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	10,540	10,540	
	合 計				10,540	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		10,540	
	*** S単 - 74号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	18,520	18,520	
	合 計				18,520	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		18,520	
	*** S単 - 75号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(荒目) 1:3		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	23,000	12,420	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3	4,500	4,095	
R01003	普通作業員	0.970	人	21,420	20,777	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		20,777	1,870	
	合 計				39,162	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		39,162	
	*** S単 - 76号 ***					
S03019	モルタル工 モルタル工 モルタル,床,20mm		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)モルタル区分 2)施工区分 3)塗厚	モルタル 床 20mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02005	左官	0.450	人	27,336	12,301	
R01003	普通作業員	0.090	人	21,420	1,928	
Y00004	諸雑費	0.230		14,229	3,273	
	合 計				17,502	算出数量 10.000 m ²

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		1,750	
	*** S単 - 77号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	99,000	101,970	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合 計				167,072	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		167,072	
	*** S単 - 78号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	97,000	99,910	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合 計				165,012	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		165,012	
	*** S単 - 79号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施 工無し,再利用撤去を行なわない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,321	3,321	
	合 計				3,321	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,321	
	*** S単 - 80号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	359.10	359	
	合計				359	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		359	
	*** S単 - 81号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	861.50	862	
	合計				862	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		862	
	*** S単 - 82号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クワ,区分,なし,なし		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)クワの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) クワ 区分 なし なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,300	43,560	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,420	23,348	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,427	1,011	
F08011	クワ【加-ラ型・~超低・排対型(~3次)】 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 ハト-ll給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,704	4,884	
	合計				94,273	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		9,427	
	*** S単 - 83号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)			

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパ 'ク,区分 ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)基礎区分			砂・砂質土		
	2)材料区分			山砂(SF相当品以上)		
	3)パ'ックの規格			山積0.28m3(平積0.20m3)		
	4)締固め機械			振動コンパ'ク		
	5)締固め区分			区分		
	6)単価0円区分(基礎材)			なし		
	7)長期割引単価区分(賃料機械)			なし		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,300	43,560	
R01001	土木一般世役	0.250	人	29,784	7,446	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,420	19,706	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,957	595	
F08011	パ'ック[加-ラ型・超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 パ'トル給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,704	4,884	
	合計				84,660	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		8,466	
	*** S単 - 84号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),クパ',区分 ,あ り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)基礎区分			砂・砂質土		
	2)材料区分			現場流用土		
	3)パ'ックの規格			山積0.28m3(平積0.20m3)		
	4)締固め機械			クパ'		
	5)締固め区分			区分		
	6)単価0円区分(基礎材)			あり		
	7)長期割引単価区分(賃料機械)			なし		
R01001	土木一般世役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,420	23,348	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,427	1,011	
F08011	パ'ック[加-ラ型・超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 パ'トル給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,704	4,884	
	合計				50,713	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		5,071	
	*** S単 - 85号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管ｽﾌﾞ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)管種区分			VP		
	2)管径区分(mm)			150mm		
	3)形状区分			片受直管ｽﾌﾞ付		
	4)管長区分			4.0m管		
	5)接合箇所			0箇所		
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾌﾞ一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑材料費	0.020		34,892	698	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	
	合計				45,563	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,556	
	*** S単 - 86号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 1箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
P05063	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	8,500	20,740	
Y00004	雑材料費	0.021		20,740	436	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,784	2,978	
R01002	特殊作業員	0.140	人	24,786	3,470	
R01003	普通作業員	0.210	人	21,420	4,498	
	合計				32,122	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,212	
	*** S単 - 87号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05102	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径150 長4.0m	2.440	本	10,500	25,620	
Y00004	雑材料費	0.020		25,620	512	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	
	合計				36,105	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,611	
	*** S単 - 88号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 1箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,660	8,930	
Y00004	雑材料費	0.021		8,930	188	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	
	合計				19,091	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,909	
	*** S単 - 89号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05100	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径100 長4.0m	2.440	本	4,510	11,004	
Y00004	雑材料費	0.020		11,004	220	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	
	合計				20,222	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,022	
	*** S単 - 90号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管ｽﾘｰﾌ付, 4.0m管, 6箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	6箇所				
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,430	5,929	
Y00004	雑材料費	0.026		5,929	154	
R01001	土木一般世話役	0.140	人	29,784	4,170	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,786	4,461	
R01003	普通作業員	0.290	人	21,420	6,212	
	合計				20,926	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,093	
	*** S単 - 91号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管ｽﾘｰﾌ付, 4.0m管, 2箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	2箇所				
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,430	5,929	
Y00004	雑材料費	0.022		5,929	130	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,784	2,978	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.140	人	24,786	3,470	
R01003	普通作業員	0.210	人	21,420	4,498	
	合計				17,005	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,701	
	*** S単 - 92号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05099	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径75 長4.0m	2.440	本	3,000	7,320	
Y00004	雑材料費	0.020		7,320	146	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	
	合計				16,464	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,646	
	*** S単 - 93号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,3箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	片受直管ｽﾌﾟ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	3箇所				
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾌﾟ 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,430	5,929	
Y00004	雑材料費	0.023		5,929	136	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,784	3,276	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,786	3,718	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,420	4,927	
	合計				17,986	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,799	
	*** S単 - 94号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,3箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	3箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	
Y00004	雑材料費	0.023		4,465	103	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,784	3,276	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,786	3,718	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.230	人	21,420	4,927	
	合計				16,489	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,649	
	*** S単 - 95号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)口径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)材質区分	樹脂製				
P09202	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,784	1,191	
R01002	特殊作業員	0.170	人	24,786	4,214	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,420	2,999	
	合計				8,404	算出数量 1.000 基
	単価		基		8,404	
	*** S単 - 96号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種類別	再生クラッシュラン		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格	RC-40				
	3)仕上がり厚さ	10cm				
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	11.900	m ³	2,300	27,370	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	0.960	人	21,420	20,563	
MO2041	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	22.000	L	155	3,410	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	25,704	16,708	
F04062	振動ローダ[搭乗式・コンパクト型・~超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	0.480	日	6,550	3,144	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,704	5,141	
	合計				93,852	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		939	
	*** S単 - 97号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クラッシュラン,C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類別	クラッシュラン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	C-40		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)仕上がり厚さ	10cm				
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J03106	クラッシャー C - 40 40 - 0mm (JIS規格品)	11.900	m ³	2,950	35,105	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	0.960	人	21,420	20,563	
M02041	バックホウ [加圧型・排対型 (2次)] 標準バケット容量 山積 0.28m ³ (平積 0.2m ³)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 バトロ給油	22.000	L	155	3,410	
R01021	運転手 (特殊)	0.650	人	25,704	16,708	
F04062	振動ロー [搭乗式・コンバインド型・超低・排対型 (~ 3次)] 質量 3.0 ~ 4.0t	0.480	日	6,550	3,144	
P34029	軽油 バトロ給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手 (特殊)	0.200	人	25,704	5,141	
	合計				101,587	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,016	
	*** S単 - 98号 ***					
S08716	【 ガードパイプ設置 】 【 ガードパイプ設置 】 部材設置 (パイプのみ) , パイプ設置 , - , Bp・Cp種 , - , 受けない , 無し , 直線部 , - , -		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分	部材設置 (パイプのみ)		時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	制約作業時間 : 0.0 冬期補正 : なし	
	2) 作業種別	パイプ設置		豪雪補正 : なし 基本給時間 : 8.0	亜熱帯補正 : なし 超勤時間 : 0.0	
	3) 仕様	-		深夜時間 : 0.0	週休 : 月単位	
	4) 規格	Bp・Cp種				
	5) 施工規模	-				
	6) 時間的制約	受けない				
	7) 夜間作業	無し				
	8) 施工区分	直線部				
	9) 支柱高さ区分	-				
	10) 支柱区分	-				
A04421	部材 (パイプのみ) 設置 Bp・Cp種	1.000	m	1,010	1,010	算出数量 1,000 m
	合計				1,010	
	単価		m		1,010	
	*** S単 - 99号 ***					
S08717	【 ガードパイプ撤去 】 【 ガードパイプ撤去 】 部材撤去 (パイプのみ) , パイプ撤去 , - , Bp・Cp種 , 受けない , 無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分	部材撤去 (パイプのみ)		時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	制約作業時間 : 0.0 冬期補正 : なし	
	2) 作業種別	パイプ撤去		豪雪補正 : なし 基本給時間 : 8.0	亜熱帯補正 : なし 超勤時間 : 0.0	
	3) 仕様	-		深夜時間 : 0.0	週休 : 月単位	
	4) 規格	Bp・Cp種				
	5) 時間的制約	受けない				
	6) 夜間作業	無し				
A04451	部材 (パイプのみ) 撤去 Bp・Cp種	1.000	m	699	699	算出数量 1,000 m
	合計				699	
	単価		m		699	
	*** S単 - 100号 ***					
S08801	【 区画線工 】 【 区画線工 】 区画線設置 , 溶融式 (手動) , 実線 , 15cm , なし , 昼間施工 , 豪雪補正なし , , ,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分	区画線設置		時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	制約作業時間 : 0.0 冬期補正 : なし	
	2) 規格 (区画線設置)	溶融式 (手動)		豪雪補正 : なし 基本給時間 : 8.0	亜熱帯補正 : なし 超勤時間 : 0.0	
	3) 仕様 (区画線設置)	実線		深夜時間 : 0.0	週休 : 月単位	
	4) 幅 (区画線設置)	15cm				
	5) 時間的制約 (区画線設置)	なし				
	6) 施工区分	昼間施工				
	7) 豪雪補正の有無 (区画線設置)	豪雪補正なし				
	12) 排水性舗装への施工	-				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	191.80	192	
	合計				192	算出数量 1.000 m
	単価		m		192	
	*** S単 - 101号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.27ha,0.004,15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.27ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.004		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルド-ザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	34.410	日	7,220	248,440	
P34029	軽油	781.000	L	155	121,055	
R01021	運転手(特殊)	14.460	人	25,704	371,680	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	29,784	65,525	
R01003	普通作業員	5.600	人	21,420	119,952	
F08012	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.810	日	6,180	79,166	
P34029	軽油	338.000	L	155	52,390	
R01021	運転手(特殊)	5.820	人	25,704	149,597	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		1,207,805	2,416	
	合計				1,210,221	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,210,221	
	*** S単 - 102号 ***					
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.27ha,0.004,粘性土・埴質土,少ない,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.27ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.004		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)土質区分	粘性土・埴質土				
	5)障害物状況	少ない				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルド-ザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	34.530	日	7,220	249,307	
P34029	軽油	783.000	L	155	121,365	
R01021	運転手(特殊)	14.510	人	25,704	372,965	
R01001	土木一般世話役	3.600	人	29,784	107,222	
R01003	普通作業員	7.500	人	21,420	160,650	
F08012	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	25.200	日	6,180	155,736	
P34029	軽油	664.000	L	155	102,920	
R01021	運転手(特殊)	11.460	人	25,704	294,568	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		1,564,733	3,129	
	合計				1,567,862	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,567,862	
	*** S単 - 103号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,784	5,957	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,420	10,710	
F08012	バックホウ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	1.600	日	6,180	9,888	
P34029	軽油	40.000	L	155	6,200	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	25,704	17,736	
	合計				50,491	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		505	
	*** S単 - 104号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫・雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホ-ル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油	0.800	L	155	124	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,154	1,389	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,189	306	
	合計				2,495	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		25	
	*** S単 - 105号 ***					
S18001	土のう工		m ³		10.000	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え~設置~撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕揃え~設置~撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	21,420	310,590	
	合計				319,090	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		31,909	
	*** S単 - 106号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,200,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)供用回数	200				
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,656	1,656,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,786	71,879	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,420	62,118	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	17,100	56,601	
P34029	軽油 バックホ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,704	74,542	
	合計				2,092,615	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		2,093	
	*** S単 - 107号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 550				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週末:月単位
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	550	57,200	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,420	10,282	
	合計				67,482	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		675	
	*** S単 - 108号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 0				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週末:月単位
R01003	普通作業員	0.320	人	21,420	6,854	
	合計				6,854	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		69	
	*** S単 - 109号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 片切掘削 - - - - - -				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週末:月単位
	単価		m ³		1,151	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m ³ 未満				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週末:月単位
	単価		m ³		236.2	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 111号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		287.5	
	*** S単 - 112号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,048	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		312.8	
	*** S単 - 114号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		277.9	
	*** S単 - 115号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ`の山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D/D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3		2,772	
	*** S単 - 116号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		230.1	
	*** S単 - 117号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		889.1	
	*** S単 - 118号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		354.2	
	*** S単 - 119号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		428.4	
	*** S単 - 120号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部:-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		907.7	
	*** S単 - 121号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		460.1	
	*** S単 - 122号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m ³		1,329	
	*** S単 - 123号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m ³		1,648	
	*** S単 - 124号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,砕石各種		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 砕石各種				
	単 価		m ²		1,329	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 125号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		1,329	
	*** S単 - 126号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,有り、-,、18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		35,470	
	*** S単 - 127号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,有り、-,、18-12-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		30,410	
	*** S単 - 128号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,有り、-,、21-12-25(20) (高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り -				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		36,100	
	*** S単 - 129号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾞﾘｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾌﾞﾘｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,970	
	*** S単 - 130号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,--,一般養生,--,有り,--,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		30,840	
	*** S単 - 131号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		8,463	
	*** S単 - 132号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単 価		m ²		4,805	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 133号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,405	
	*** S単 - 134号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基		1.000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,419	
	*** S単 - 135号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし		基		1.000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 有り なし				
	単 価		基		4,474	
	*** S単 - 136号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管 1種		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 450mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管 1種				
P96003	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 長2.00m(0円単価用)					材変
	単 価		m		7,006	
	*** S単 - 137号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管 1種		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径	据付 900mm				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	遠心力鉄筋コンクリート管(B形) なし 外圧管1種				
P96003	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 長2.00m(0円単価用)					材変
	単 価		m		9,620	
	*** S単 - 138号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		167.5	
	*** S単 - 139号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²		637.4	
	*** S単 - 140号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		1,797	
	*** S単 - 141号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ 各種				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度750(13)				
	単 価		m		1,701	
	*** S単 - 142号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),無し,無し,-,なし,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)ブロック規格	再利用設置 B種(180/205×250×600)				
	3)基礎碎石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無	無し 無し				
	5)養生工の有無 6)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m		3,267	
	*** S単 - 143号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,各種(600mm以下、50kg未満),無し,無し,-,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)ブロック規格	再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満)				
	3)基礎碎石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無	無し 無し				
	5)養生工の有無	-				
	単 価		m		2,791	
	*** S単 - 144号 ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)再利用区分 2)長期割引単価区分	再利用 なし				
	単 価		m		1,369	
	*** S単 - 145号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻				
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し タンバ()				
R01002	特殊作業員		0.340	人	24,786	8,427
R01003	普通作業員		1.330	人	21,420	28,489
Y00004	諸雑費 10%		0.100		8,427	843
	合 計				37,759	算出数量 10.000 m3
	単 価			m3	3,776	
	*** S単 - 146号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ`タ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバ`タ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,420	28,489	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				33,942	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,394	
	*** S単 - 147号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
	合計				14,566	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,457	
	*** S単 - 148号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバ`タ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				20,019	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,002	
	*** S単 - 149号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ`タ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバ`タ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,420	23,776	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				29,229	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,923	
	*** S単 - 150号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員		人	21,420	23,776	
	合計				23,776	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,378	
	*** S単 - 151号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0~4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,550	10,480	
P34029	軽油 バトロ給油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				38,819	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		451	
	*** S単 - 152号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,000	4,320	
P34029	軽油 バトロ給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				29,990	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		600	
	*** S単 - 153号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 250mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	250mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P41085	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 250 長70mm	0.600	個	70,400	42,240	
P41087	コアチューブ(コンクリート削孔用) 250 長250mm	0.300	本	23,400	7,020	
P41089	アダプター(コンクリート削孔用) 250 長80mm	0.100	個	19,700	1,970	
R01001	土木一般世話役	0.800	人	29,784	23,827	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
M23025	コア採取器(コアリングマシン) 100~250mm	1.850	供用日	2,650	4,903	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	6.600	L	164	1,082	
	合計				127,248	算出数量 16.000 本

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		本		7,953	
	*** S単 - 154号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 150mm以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)削孔径	150mm以下				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P41084	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ (コンクリート削孔用) 150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター (コンクリート削孔用) 150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	29,784	20,849	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
M23024	コア採取器 (コア - リング マシン) 50 ~ 150mm	1.850	供用日	1,630	3,016	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	4.000	L	164	656	
	合 計				92,195	算出数量 21.000 本
	単 価		本		4,390	
	*** S単 - 155号 ***					
S02112	ICTブルドーザ		日		1,000	歩A 当たり算出
	ICTブルドーザ 7t級 7~9t					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96002 7t級 7~9t 42,900円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
F96002	ICTブルドーザ 7t級 7~9t	1.000	日	42,900	42,900	
	合 計				42,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				42,900	
	*** S単 - 156号 ***					
S02112	ICTバックホウ		日		1,000	歩A 当たり算出
	ICTバックホウ 0.25m3					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 0.25m3 26,400円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
F96001	ICTバックホウ 0.25m3	1.000	日	26,400	26,400	
	合 計				26,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,400	
	*** S単 - 157号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基 (C)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合 計				21,420	算出数量 1.000 人

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				21,420	
	*** S単 - 158号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合 計				29,784	算出数量 1.000 人
	単 価				29,784	
	*** S単 - 159号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1.000 人
	単 価				24,786	
	*** S単 - 160号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H 10-II給油					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P34029	軽油 H 10-II給油	1.000	L	155	155	
	合 計				155	算出数量 1.000 各単位
	単 価				155	
	*** S単 - 161号 ***					
S02116	プラスチック杭		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プラスチック杭 4.5cm x 4.5cm x 45cm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96031	プラスチック杭 4.5cm x 4.5cm x 45cm	1.000	本	304	304	
	合 計				304	算出数量 1.000 各単位
	単 価				304	
	*** S単 - 162号 ***					
S02116	落水口		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	落水口 H550					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96043				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96043	落水口 H550	1.000	個	5,040	5,040	
	合計				5,040	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,040	
	*** S単 - 163号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150	1.000	m	1,730	1,730	
	合計				1,730	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,730	
	*** S単 - 164号 ***					
S02116	PPR175mm管用支管継手(材工共)		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PPR175mm管用支管継手(材工共) 本管 400以下、枝管 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	PPR175mm管用支管継手(材工共) 本管 400以下、枝管 150	1.000	箇所	10,800	10,800	
	合計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,800	
	*** S単 - 165号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05253		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05253	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径150	1.000	個	2,680	2,680	
	合計				2,680	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,680	
	*** S単 - 166号 ***					
S02116	角形フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角形フリューム 幅500mm 深500mm 長2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P13055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P13055	角形フリューム 幅500mm 深500mm 長2.0m	1.000	個	24,600	24,600	
	合計				24,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,600	
	*** S単 - 167号 ***					
S02116	グレーチング蓋(合流柵用)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋(合流柵用) 800x800 T-14 2分割 ボルト固定式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96036	グレーチング蓋 (合流柵用) 800×800 T-14 2分割 ボルト固定式	1.000	組	77,000	77,000	
	合 計				77,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				77,000	
	*** S単 - 168号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 300,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96026	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 300	1.000	m	5,370	5,370	
	合 計				5,370	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,370	
	*** S単 - 169号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管エルボ 300,30°,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96034	高密度ポリエチレン管エルボ 300,30°	1.000	本	33,300	33,300	
	合 計				33,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33,300	
	*** S単 - 170号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管エルボ 300,45°,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96033	高密度ポリエチレン管エルボ 300,45°	1.000	本	33,300	33,300	
	合 計				33,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33,300	
	*** S単 - 171号 ***					
S02116	ケミカルボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルボルト D10, L110,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96030	ケミカルボルト D10, L110	1.000	本	140	140	
	合 計				140	算出数量 1.000 各単位
	単 価				140	
	*** S単 - 172号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ケミカルアンカー ケミカルアンカー D10用		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96029	ケミカルアンカー D10用	1.000	本	164	164	
	合計				164	算出数量 1,000 各単位
	単価				164	
	*** S単 - 173号 ***					
S02116	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 (内ねじ式) 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 (内ねじ式) 7.5K 呼び径75 手動式 (内面粉体塗装)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96042		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96042	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 (内ねじ式) 7.5K 呼び径75 手動式 (内面粉体塗装)	1.000	個	47,850	47,850	
	合計				47,850	算出数量 1,000 各単位
	単価				47,850	
	*** S単 - 174号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント 75,離脱防止金具付		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96024		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96024	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント 75,離脱防止金具付	1.000	個	18,400	18,400	
	合計				18,400	算出数量 1,000 各単位
	単価				18,400	
	*** S単 - 175号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ 75 10K		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96041		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96041	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ 75 10K	1.000	個	1,480	1,480	
	合計				1,480	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,480	
	*** S単 - 176号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P03536		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P03536	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75	1.000	組	2,720	2,720	
	合計				2,720	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,720	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 177号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング 250 H=100, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96015	水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング 250 H=100	1.000	個	9,630	9,630	
	合計				9,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,630	
	*** S単 - 178号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 250 H=150, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96016	水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 250 H=150	1.000	個	12,200	12,200	
	合計				12,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,200	
	*** S単 - 179号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96017	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40	1.000	個	14,800	14,800	
	合計				14,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,800	
	*** S単 - 180号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, 250,H=150, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96018	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, 250,H=150	1.000	個	28,300	28,300	
	合計				28,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,300	
	*** S単 - 181号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径75, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05312				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P05312	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径75	1.000	個	2,110	2,110	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,110	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,110	
	*** S単 - 182号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05283				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					深夜時間:0.0 週休:月単位
P05283	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75	1.000	個	2,570	2,570	
	合計				2,570	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,570	
	*** S単 - 183号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05298				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					深夜時間:0.0 週休:月単位
P05298	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径75	1.000	個	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300	
	*** S単 - 184号 ***					
S02116	開栓棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開栓棒 L=1.5m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96040				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					深夜時間:0.0 週休:月単位
P96040	開栓棒 L=1.5m	1.000	本	31,300	31,300	
	合計				31,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,300	
	*** S単 - 185号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05212				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					深夜時間:0.0 週休:月単位
P05212	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150	1.000	個	3,240	3,240	
	合計				3,240	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,240	
	*** S単 - 186号 ***					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 300, L=2.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	重圧管 300 , L=2.0m	1.000	本	21,200	21,200	
	合 計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,200	
	*** S単 - 187号 ***					
S02116	情報化施工に係るシステム経費 情報化施工に係るシステム経費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96039		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96039	情報化施工に係るシステム経費	1.000	式	760,000	760,000	
	合 計				760,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				760,000	
	*** S単 - 188号 ***					
S02116	作付面積測量 作付面積測量 第1回変更		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96044		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96044	作付面積測量 第1回変更	1.000	ha	113,500	113,500	
	合 計				113,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				113,500	
	*** S単 - 189号 ***					
S02116	情報化施工に係る 3次元データ作成費 情報化施工に係る 3次元データ作成費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96032		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96032	情報化施工に係る 3次元データ作成費	1.000	式	747,000	747,000	
	合 計				747,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				747,000	
	*** S単 - 190号 ***					
S02124	運転手 (特殊) 運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手 (特殊) 基 (A2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				25,704	算出数量 1.000 人
	単 価		人		25,704	
	*** S単 - 191号 ***					
S02300	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート削孔 200mm以上400mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		孔		912.7	
	*** S単 - 192号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3 1)材料区分 2)配合比区分		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出 1.000 m3
		洗砂(荒目) 1:3				
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	23,000	12,420	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3	4,500	4,095	
R01003	普通作業員	0.970	人	21,420	20,777	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		20,777	1,870	
	合 計				39,162	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		39,162	
	*** S単 - 193号 ***					
S03019	モルタル工 モルタル工 モルタル,床,20mm 1)モルタル区分 2)施工区分 3)塗厚		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
		モルタル 床 20mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02005	左官	0.450	人	27,336	12,301	
R01003	普通作業員	0.090	人	21,420	1,928	
Y00004	諸雑費	0.230		14,229	3,273	
	合 計				17,502	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		1,750	
	*** S単 - 194号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未 満 1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
		SD295 D16 一般構造物 10t未満 - 無し 差筋及び杭頭処理 10%未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	97,000	99,910	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	56,610	61,705	
	合 計				161,615	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		161,615	
	*** S単 - 195号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	99,000	101,970	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合 計				167,072	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		167,072	
	*** S単 - 196号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	97,000	99,910	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合 計				165,012	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		165,012	
	*** S単 - 197号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D10 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18245	異形棒鋼 SD295 D10	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合 計				169,132	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		169,132	
	*** S単 - 198号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	861.50	862	
	合計				862	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		862	
	*** S単 - 199号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,321	3,321	
	合計				3,321	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,321	
	*** S単 - 200号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分,なし,なし		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				
	3)バック材規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	タバ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,300	43,560	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,420	23,348	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,427	1,011	
F08011	バック材[加-ラ型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 パト-給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,704	4,884	
	合計				94,273	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		9,427	
	*** S単 - 201号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンクリート,区分,なし,なし		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				
	3)バック材規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コンクリート				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	時間的制約:なし					
	夜間制約作業時間:0.0					
	豪雪補正:なし					
	基本給時間:8.0					
	制約作業時間:0.0					
	冬期補正:なし					
	亜熱帯補正:なし					
	超勤時間:0.0					
	週休:月単位					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0		週休:月単位
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				
	3)ﾊﾞｯｸﾙ規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂					
	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,300	43,560	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,784	7,446	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,420	19,706	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,957	595	
F08011	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～3次)]	山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535
P34029	軽油	ﾊﾞﾄﾙ給油	6.300	L	155	977
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,704	4,884	
	合計				84,660	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		8,466	
	*** S単 - 202号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP、150mm、片受直管ｽﾘｰﾌ付、4.0m管、0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm)	150mm		深夜時間:0.0		週休:月単位
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌ一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892
Y00004	雑材料費	0.020		34,892	698	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	
	合計				45,563	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,556	
	*** S単 - 203号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、75mm、片受直管ｽﾘｰﾌ付、4.0m管、0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0		週休:月単位
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌ薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,430	5,929
Y00004	雑材料費	0.020		5,929	119	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	
	合計				15,046	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,505	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 204号 ***					
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm		基		1,000	歩A 当たり算出
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm) 3)材質区分	0円 75mm 鑄鉄製				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,784	1,191	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,786	4,461	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,420	2,999	
	合計				8,651	算出数量 1,000 基
	単価		基		8,651	
	*** S単 - 205号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,14,1,なし		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 14 1 なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	130	130,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	24,786	71,879	
R01003	普通作業員	2,900	人	21,420	62,118	
F08063	ハックル[加型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	17,100	56,601	
P34029	軽油 ハックル給油	345,000	L	155	53,475	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	25,704	74,542	
	合計				566,615	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		567	
	*** S単 - 206号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,175,1,なし		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 175 1 なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,499	1,499,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	24,786	71,879	
R01003	普通作業員	2,900	人	21,420	62,118	
F08063	ハックル[加型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	17,100	56,601	
P34029	軽油 ハックル給油	345,000	L	155	53,475	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	25,704	74,542	
	合計				1,935,615	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		1,936	
	*** S単 - 207号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1,000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,640	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		8,640	
	*** S単 - 208号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法	土砂 片切掘削				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	- -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		1,151	
	*** S単 - 209号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		325.7	
	*** S単 - 210号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,033	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 211号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		287.5	
	*** S単 - 212号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.2	
	*** S単 - 213号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,048	
	*** S単 - 214号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		312.8	
	*** S単 - 215号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		277.9	
	*** S単 - 216号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		884.7	
	*** S単 - 217号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		766.8	
	*** S単 - 218号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		428.4	
	*** S単 - 219号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		855.6	
	*** S単 - 220号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ル-ズ) 標準(10,000m3未満) 無し なし				
	単 価		m3		144.8	
	*** S単 - 221号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1.000	1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,329	
	*** S単 - 222号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,570	
	*** S単 - 223号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,470	
	*** S単 - 224号 ***					
SA0311	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ル'ッ約(ル-ン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, 無し, 18-12-25(20) (高炉B) W/C65%		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,970	
	*** S単 - 225号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C60%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		30,840	
	*** S単 - 226号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,410	
	*** S単 - 227号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		36,100	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 228号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り -				
	単 価		m3		30,410	
	*** S単 - 229号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(普通) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り -				
	単 価		m3		35,250	
	*** S単 - 230号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,463	
	*** S単 - 231号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,805	
	*** S単 - 232号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,405	
	*** S 単 - 233号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m ² 未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m ² 未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,771	
	*** S 単 - 234号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,419	
	*** S 単 - 235号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付, 450mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), なし, 外圧管 1 種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 450mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) なし 外圧管 1 種				
P96003	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 長2.00m(0円単価用)					材変
	単 価		m		7,006	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F04103	タイヤローラ[~超低・排対型(2011・2014)] 質量13~14t		日	7,800		
F96001	ICTバックホウ 0.25m ³		日	26,400		
F96002	ICTブルドーザ 7t級 7~9t		日	42,900		
J03006	洗砂 洗砂(荒目)		m ³	4,500		
J03106	クラッシュヤラン C-40 40~0mm(JIS規格品)		m ³	2,950		
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm		m ³	2,300		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m ³	3,300		
J03208	購入土 山土(客土用) 無収縮モルタル		m ³	1,600		
J96001	ブレミックスアイブ, 1875kg/m ³		m ³	342,000		
P96001	重圧管 300, L=2.0m		本	21,200		
P96002	重圧管 700, L=2.0m		本	69,100		
P96003	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 長2.00m(0円単価用)			0		
P96004	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 5 5/8°ベンド B形 径100		個	3,760		
P96005	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 5 5/8°ベンド B形 径150		個	9,680		
P96006	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 150×100		個	3,090		
P96007	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 150×75		個	7,710		
P96008	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150		m	1,730		
P96009	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 350		m	7,870		
P96010	ポリ塩化ビニル管用支管継手(材工共) 本管 400以下、枝管 150		箇所	10,800		
P96011	自動給水栓 80A		基	48,800		
P96012	手動給水栓 80A(75)		基	27,400		
P96013	水道用ソフトシール仕切弁(内ねじ式) 7.5K 呼び径75 手動式 樹脂製		個	40,000		
P96014	給水栓ボックス(底板付き) 600×600(コンクリート)		基	19,900		
P96015	水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング 250 H=100		個	9,630		
P96016	水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 250 H=150		個	12,200		
P96017	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40		個	14,800		
P96018	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, 250, H=150		個	28,300		
P96019	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B500*L2000		個	14,800		
P96020	落水口 H700		個	12,400		
P96021	グレーチング蓋(合流柵用) 600×600 T-14 2分割 ボルト固定式		組	45,300		
P96022	グレーチング蓋(合流柵用) 1000×1000 T-14 2分割 ボルト固定式		組	94,600		
P96023	植生シート工 セメント・ドグラス 材工共		m ²	1,590		
P96024	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント 75, 離脱防止金具付		個	18,400		
P96025	作付面積測量		ha	103,900		
P96026	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 300		m	5,370		
P96027	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 300		個	21,800		
P96028	高密度ポリエチレン管継手 無孔管 300		個	6,120		
P96029	ケミカルアンカー D10用		本	164		
P96030	ケミカルボルト D10, L110		本	140		
P96031	プラスチック杭 4.5cm×4.5cm×45cm		本	304		
P96032	情報化施工に係る3次元データ作成費		式	747,000		
P96033	高密度ポリエチレン管エルボ 300, 45°		本	33,300		
P96034	高密度ポリエチレン管エルボ 300, 30°		本	33,300		

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	高密度ポリエチレン管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
S02116	150.内面平滑2重管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150...	10.000	m	1,730	17,300	S単 24号
Y00004	雑品	0.020		17,300	346	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	S単 18号
S02115	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	S単 19号
S02115	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	S単 20号
	合計				26,644	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,664	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00003	高密度ポリエチレン管削孔		孔		1,000	歩A 当たり算出
S02115	150 配管工	0.020	人	24,480	490	S単 21号
S02115	普通作業員	0.020	人	21,420	428	S単 20号
Y00004	雑品	0.070		918	64	
	合計				982	算出数量 1.000 孔
	単価		孔		982	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00004	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	鉄蓋設置工,円形1号,本管 150以下 普通作業員	0.060	人	21,420	1,285	S単 20号
J96001	無収縮モルタル ブレミックスタイプ,1875kg/m3	0.003	m3	342,000	1,026	
	合計				2,311	算出数量 1.000 個
	単価		個		2,311	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00007	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	仕切弁保護工, 250 H=290 普通作業員	0.030	人	21,420	643	S単 20号
	合計				643	算出数量 1.000 個
	単価		個		643	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00014	給水栓据付		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S02116	自動給水栓80A 自動給水栓 80A,,	10.000	基	48,800	488,000	S単 53号
S02115	土木一般世話役	1.240	人	29,784	36,932	S単 18号
S02115	特殊作業員	1.440	人	24,786	35,692	S単 19号
S02115	普通作業員	1.440	人	21,420	30,845	S単 20号
	合計				591,469	算出数量 10.000 箇所

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		59,147	
	*** T単 - 6号 ***					
T00015	給水栓据付		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	手動給水栓80A					
S02116	手動給水栓 80A(75),,	10.000	基	27,400	274,000	S単 55号
S02115	土木一般世話役	1.240	人	29,784	36,932	S単 18号
S02115	特殊作業員	1.440	人	24,786	35,692	S単 19号
S02115	普通作業員	1.440	人	21,420	30,845	S単 20号
	合 計				377,469	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		37,747	
	*** T単 - 7号 ***					
T00017	埋設標示シート設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	幅150					
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリフレックス,	2.000	巻	8,950	17,900	S単 56号
S02115	普通作業員	0.400	人	21,420	8,568	S単 20号
	合 計				26,468	算出数量 100.000 m
	単 価		m		265	
	*** T単 - 8号 ***					
T00019	高密度ポリエチレン管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	350,内面平滑2重管					
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 350,,	10.000	m	7,870	78,700	S単 67号
Y00004	雑品	0.020		78,700	1,574	
S02115	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	S単 18号
S02115	特殊作業員	0.130	人	24,786	3,222	S単 19号
S02115	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	S単 20号
	合 計				90,247	算出数量 10.000 m
	単 価		m		9,025	
	*** T単 - 9号 ***					
T00020	高密度ポリエチレン管人力撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	350,内面平滑2重管					
S02115	土木一般世話役	0.045	人	29,784	1,340	S単 18号
S02115	特殊作業員	0.065	人	24,786	1,611	S単 19号
S02115	普通作業員	0.095	人	21,420	2,035	S単 20号
	合 計				4,986	算出数量 10.000 m
	単 価		m		499	
	*** T単 - 10号 ***					
T00022	通水試験工		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	給水車不要					

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	配管工	3.000	人	24,480	73,440	S単 21号
S02115	普通作業員	3.000	人	21,420	64,260	S単 20号
Y00004	雑品	0.200		137,700	27,540	
	合計				165,240	算出数量 1.000 日
	単価		日		165,240	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00027	高密度ポリエチレン管布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	300,ダブル無孔管					
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 300,,	10.000	m	5,370	53,700	S単 60号
Y00004	雑品	0.020		53,700	1,074	
S02115	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	S単 18号
S02115	特殊作業員	0.130	人	24,786	3,222	S単 19号
S02115	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	S単 20号
	合計				64,747	算出数量 10.000 m
	単価		m		6,475	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00001	高密度ポリエチレン管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	150,内面平滑2重管					
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150,,	10.000	m	1,730	17,300	S単 163号
Y00004	雑品	0.020		17,300	346	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	S単 158号
S02115	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	S単 159号
S02115	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	S単 157号
	合計				26,644	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,664	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00004	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	鉄蓋設置工,円形1号,本管 150以下					
S02115	普通作業員	0.060	人	21,420	1,285	S単 157号
J96001	無収縮モルタル プレミックスタイプ,1875kg/m3	0.003	m3	342,000	1,026	
	合計				2,311	算出数量 1.000 個
	単価		個		2,311	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00007	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	仕切弁保護工, 250 H=290					
S02115	普通作業員	0.030	人	21,420	643	S単 157号
	合計				643	算出数量 1.000 個
	単価		個		643	

