



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
道前平野農地整備事業
周布団地区画整理2工区（その1）工事

積 算 書

（第1回変更）

中国四国農政局
道前平野農地整備事業所

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(108,724,000) 117,205,000	
					(98,840,000) 106,550,000	
	・工事価格				(9,884,000) 10,655,000	
	・消費税相当額 (10%)					
	工事内容					
	()	()	(5.890)	()		
1	整地工	()	5.910	ha		
	()	()	()	()		
2	用水路工 (管水路工)	()	714.000	m		
	()	()	(434.000)	()		
3	排水路工	()	435.000	m		
	()	()	()	()		
4	道路工	()	532.000	m		
	()	()	()	()		
5	用水路工 (開水路工)	()	39.000	m		

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(98,840,000)	
			106,550,000	
・工事原価			(83,921,000)	
			89,798,000	
純工事費			(63,630,000)	
			68,122,000	
・直接工事費			(57,305,000)	
			60,530,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(")		(54,885,000)	
	1.000	式	58,307,000	
・直接工事費(仮設工)	(")		(2,420,000)	
	1.000	式	2,223,000	
・間接工事費			(26,616,000)	
			29,268,000	
・共通仮設費			(6,325,000)	
			7,592,000	
・事業損失防止施設費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
			(5,077,000)	
			5,315,000	
・運搬費	(")		(426,000)	
	1.000	式	0	
・準備費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・安全費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・役務費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・技術管理費	(")		(322,000)	
	1.000	式	1,470,000	
・営繕費等	(")		(0)	
	1.000	式	288,000	
・現場環境改善費			(500,000)	
			519,000	
・現場環境改善費(率計上)				
			(500,000)	
			519,000	
・現場環境改善費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費			(20,291,000)	
			21,676,000	
・現場管理費(率計上)				
			(20,291,000)	
			21,676,000	
・現場管理費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理费率対象外)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(14,523,000)	
			15,406,000	
・一括計上価格	(")		(396,000)	
	1.000	式	1,351,000	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(1,000,000)	
			1,364,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)

運搬費～営繕費等	
$B \times C \times D$	5,315,000
B = 今回対象金額	60,530,000
$C = C1 / C2$	
C1 = 変更前の合意金額	5,077,000
C2 = 変更前の対象金額	57,305,000
$D = D1 / D2$	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	8.91%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	8.99%
現場環境改善費 (率計上)	
$B \times C \times D$	519,000
B = 今回対象金額	59,166,000
$C = C1 / C2$	
C1 = 変更前の合意金額	500,000
C2 = 変更前の対象金額	56,305,000
$D = D1 / D2$	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.91%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.92%
現場管理費 (率計上)	
$B' \times C \times D$	21,676,000
B' = 今回対象金額	68,122,000
B = 率算定対象金額	68,200,000
$C = C1 / C2$	
C1 = 変更前の合意金額	20,291,000
C2 = 変更前の対象金額	63,630,000
$D = D1 / D2$	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	32.15%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	32.22%
C2' = 変更前の率算定対象金額	63,705,000
一般管理費等	
$B \times C \times D$	15,406,000
B = 今回対象金額	89,798,000
$C = C1 / C2$	
C1 = 変更前の合意金額	14,523,000
C2 = 変更前の対象金額	83,921,000
$D = D1 / D2$	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	17.33%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	17.48%

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区（その1）工事（第1回変更）		

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(54,885,000) 58,307,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(54,885,000) 58,307,000	
・整地工	1.000	式	(24,541,000) 25,804,000	
・・整地工	1.000	式	(14,218,000) 16,198,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(2,040,000) 1,918,000	
・・進入路工	1.000	式	(") 33,000	
・・付帯工	1.000	式	(1,060,000) 1,405,000	
・・植生工	1.000	式	(2,587,000) 1,438,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(4,603,000) 4,812,000	
・用水路工（管水路）	1.000	式	(15,681,000) 16,094,000	
・・管水路工	1.000	式	(") 7,962,000	
・・管水路工継手材	1.000	式	(") 2,175,000	
・・制水弁工	1.000	式	(1,649,000) 1,706,000	
・・空気弁工	1.000	式	(") 1,233,000	
・・給水栓工	1.000	式	(") 1,465,000	
・・付帯工	1.000	式	(") 172,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(313,000) 358,000	
・・道路復旧工	1.000	式	(712,000) 1,023,000	
・排水路工	1.000	式	(8,207,000) 8,427,000	
・・作業土工	1.000	式	(") 139,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(") 112,000	
・・植生工	1.000	式	(621,000) 708,000	
・・排水路工	1.000	式	(5,113,000) 5,380,000	
・・付帯工	1.000	式	(1,899,000) 1,826,000	
・・支線排水路市道横断工 取付工1	1.000	式	(323,000) 262,000	
・道路工	1.000	式	(6,456,000) 7,433,000	
・・掘削工	1.000	式	(") 10,000	
・・路体盛土工	1.000	式	(205,000) 1,415,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(") 408,000	
・・植生工	1.000	式	(1,243,000) 954,000	
・・砂利舗装工	1.000	式	(") 1,276,000	
・・支線道路取付工 取付工2	1.000	式	(1,177,000) 1,191,000	
・・支線道路取付工 取付工3	1.000	式	(744,000) 786,000	
・・支線道路取付工 取付工4	1.000	式	(") 47,000	
・・支線道路取付工 取付工5	1.000	式	(") 1,001,000	
・・支線道路取付工 取付工6	1.000	式	(") 345,000	
・用水路工（開水路）	1.000	式	(0) 549,000	

事業名 道前平野農地整備事業

工事名 周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)

工種名称	数量	単位	金額	備考
運搬費内訳			(426,000) 0	
運搬費	1.000	式	(426,000) 0	
・共通仮設(積上げ)	1.000	式	(426,000) 0	
・・運搬費	1.000	式	(426,000) 0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
技術管理費内訳			(322,000)	
			1,470,000	
技術管理費	1.000	式	(322,000)	
			1,470,000	
・ 共通仮設 (積上げ)	1.000	式	(322,000)	
			1,470,000	
・ ・ 技術管理費	1.000	式	(322,000)	
			1,470,000	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(54,885,000)	
				58,307,000	
・整地工				(24,541,000)	
	1.000	式		25,804,000	
・・整地工				(14,218,000)	
	1.000	式		16,198,000	
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	(5.890)		(＼)	(5,122,421)	歩A・単A [単価B]
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	0.000	ha	869,681	0	B単 1号
B10002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)	(5.890)		(＼)	(6,451,335)	歩A・単A [単価B]
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	0.000	ha	1,095,303	0	B単 2号
B10501 筆外運土	(＼)		(＼)	(＼)	歩A・単A [金額B]
BH+不整地運搬車(L=180m以下)	76	m3	614.34	46,690	B単 3号
B10503 筆内運土	(＼)		(＼)	(＼)	歩A・単A [金額B]
BH+不整地運搬車(L=80m以下)	1,019	m3	515.28	525,074	B単 4号
B10503 筆内運土	(＼)		(＼)	(＼)	歩A・単A [金額B]
BH+不整地運搬車(L=180m以下)	59	m3	614.33	36,246	B単 5号
000006 購入土	(400.000)		(＼)	(698,000)	歩A・単A [単価B]
山土(客土用)購入土	1,000.000	m3	1,745	1,745,000	B単 6号
000007 耕起	(5.890)		(＼)	(1,338,190)	歩A・単A [単価B]
	5.640	ha	227,197	1,281,391	B単 7号
000165 表土扱い・基盤造成・畦畔築立(ICT施工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	5.910	ha	2,125,866	12,563,868	B単 165号
合 計				(14,217,956)	
				16,198,269	
・・整形仕上げ工				(2,040,000)	
	1.000	式		1,918,000	
000008 畦畔工	(2,102.000)		(＼)	(1,900,208)	歩A・単A [単価B]
湛水畦畔 0≦H<0.5 KT-1	1,607.000	m	904	1,452,728	B単 8号
000166 畦畔工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
湛水畦畔 0.5≦H<1.0 KT-2	106.000	m	1,452	153,912	B単 166号
000009 畦畔工	(228.000)		(＼)	(140,220)	歩A・単A [単価B]
普通畦畔 KF	506.000	m	615	311,190	B単 9号
合 計				(2,040,428)	
				1,917,830	
・・進入路工				(＼)	
	1.000	式		33,000	
000010 進入路工	(＼)		(＼)	(＼)	歩A・単A [単価B]
1筆に1箇所 II-1型	5.000	箇所	945	4,725	B単 10号
000011 進入路工	(＼)		(＼)	(＼)	歩A・単A [単価B]
1筆に1箇所 II-2型	7.000	箇所	3,946	27,622	B単 11号
000012 進入路工	(＼)		(＼)	(＼)	歩A・単A [単価B]
2筆に1箇所 III-1型	1.000	箇所	961	961	B単 12号
合 計				(＼)	
				33,308	
・・付帯工				(1,060,000)	
	1.000	式		1,405,000	
000013 田面排水工	(＼)		(＼)	(＼)	歩A・単A [単価B]
落水口,タイプ1(ほ場法面部)	14.000	箇所	18,316	256,424	B単 13号
000014 田面排水工	(＼)		(＼)	(＼)	歩A・単A [単価B]
落水口,タイプ1(特例)(ほ場法面部)	4.000	箇所	10,565	42,260	B単 14号
000015 田面排水工	(＼)		(＼)	(＼)	歩A・単A [単価B]
排水管(高密度PE管),タイプ1(ほ場法面部)	36.000	m	4,749	170,964	B単 15号
000016 田面排水工	(＼)		(＼)	(＼)	歩A・単A [単価B]
落水口,タイプ3(特例)(ほ場法面部)	5.000	箇所	10,539	52,695	B単 16号
000017 田面排水工	(＼)		(＼)	(＼)	歩A・単A [単価B]
排水管(VP管),タイプ3(ほ場法面部)	10.000	m	7,744	77,440	B単 17号
000018 田面排水工	(＼)		(＼)	(＼)	歩A・単A [単価B]
落水口,タイプ2(道路横断面)	8.000	箇所	18,316	146,528	B単 18号
000019 田面排水工	(＼)		(＼)	(＼)	歩A・単A [単価B]
排水管(VP管),タイプ2(道路横断面)	48.000	m	6,442	309,216	B単 19号
000020 ポリエチレン管削孔	(5.000)		(＼)	(4,460)	歩A・単A [単価B]
φ150	0.000	孔	892	0	B単 20号
000167 コンクリート削孔	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ200	16.000	本	7,227	115,632	B単 167号
000168 がれき類集積工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	233,914	233,914	B単 168号
合 計				(1,059,987)	
				1,405,073	
・・植生工				(2,587,000)	
	1.000	式		1,438,000	
000021 植生シート	(1,790.000)		(＼)	(2,586,550)	歩A・単A [単価B]
センビートグラス	995.000	m ²	1,445	1,437,775	B単 21号
合 計				(2,586,550)	
				1,437,775	
・・構造物取壊し工				(4,603,000)	
	1.000	式		4,812,000	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物	(324) 279	m3	(") 9,579	(3,103,596) 2,672,541	歩A・単A [単価B] B単 22号
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート構造物	(2.8) 21	m3	(") 16,831	(47,127) 353,451	歩A・単A [単価B] B単 23号
000024 石積み取壊し 空石積	(") 26,000	m3	(") 7,186	(") 186,836	歩A・単A [単価B] B単 24号
B02315 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	(324) 279	m3	(") 3,578	(1,159,272) 998,262	歩A・単A [単価B] B単 25号
B02315 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻	(2.8) 21	m3	(") 4,664	(13,059) 97,944	歩A・単A [単価B] B単 26号
B02315 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費) 練石積	(26) 0.0	m3	(") 3,578	(93,028) 0	歩A・単A [単価B] B単 27号
B02315 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費) 廃プラスチック	(0.000) 1.2	m3	(0) 19,335	(0) 23,202	歩A・単A [単価B] B単 169号
B02315 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費) 自然石	(0.000) 29	m3	(0) 10,693	(0) 310,097	歩A・単A [単価B] B単 170号
B02315 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費) 混合廃棄物	(0.000) 9.0	m3	(0) 18,872	(0) 169,848	歩A・単A [単価B] B単 171号
合計				(4,602,918) 4,812,181	
・用水路工(管水路)	1.000	式	(")	(15,681,000) 16,094,000	
・・管水路工	1.000	式	(")	(") 7,962,000	
000028 硬質ポリ塩化ビニル管理設(TS) VUφ250,土被り0.6m,農道下	(") 87.800	m	(") 12,514	(") 1,098,729	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 硬質ポリ塩化ビニル管理設(RR) VUφ250,土被り0.6m,農道下	(") 8.000	m	(") 13,464	(") 107,712	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 硬質ポリ塩化ビニル管理設(TS) VUφ250,土被り0.9m,農道下	(") 262.600	m	(") 12,410	(") 3,258,866	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 硬質ポリ塩化ビニル管理設(RR) VUφ250,土被り0.9m,農道下	(") 44.000	m	(") 13,227	(") 581,988	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 硬質ポリ塩化ビニル管理設(TS) VUφ250,土被り1.2m,As道路下	(") 12.500	m	(") 13,630	(") 170,375	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 硬質ポリ塩化ビニル管理設(TS) VUφ200,土被り0.6m,農道下	(") 63.000	m	(") 9,201	(") 579,663	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 硬質ポリ塩化ビニル管理設(RR) VUφ200,土被り0.6m,農道下	(") 4.000	m	(") 9,856	(") 39,424	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 硬質ポリ塩化ビニル管理設(TS) VUφ200,土被り0.9m,As道路下	(") 48.700	m	(") 10,547	(") 513,639	歩A・単A [単価B] B単 35号
000036 硬質ポリ塩化ビニル管理設(RR) VUφ200,土被り0.9m,As道路下	(") 4.000	m	(") 11,111	(") 44,444	歩A・単A [単価B] B単 36号
000037 硬質ポリ塩化ビニル管理設(TS) VUφ200,土被り1.2m,As道路下	(") 110.700	m	(") 9,873	(") 1,092,941	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 硬質ポリ塩化ビニル管理設(RR) VUφ200,土被り1.2m,As道路下	(") 12.000	m	(") 10,619	(") 127,428	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 硬質ポリ塩化ビニル管理設(TS) VUφ150,土被り0.6m,農道下	(") 26.800	m	(") 7,324	(") 196,283	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 硬質ポリ塩化ビニル管理設(TS) VUφ75,土被り0.6m,農道下	(") 25.400	m	(") 5,106	(") 129,692	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 硬質ポリ塩化ビニル管理設(RR) VUφ75,土被り0.6m,農道下	(") 4.000	m	(") 5,146	(") 20,584	歩A・単A [単価B] B単 41号
合計				(") 7,961,768	
・・管水路工継手材	1.000	式	(")	(") 2,175,000	
000042 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ250×22° 1/2	(") 6.000	個	(") 17,812	(") 106,872	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ250×11° 1/4	(") 3.000	個	(") 15,268	(") 45,804	歩A・単A [単価B] B単 43号
000044 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ200×22° 1/2	(") 2.000	個	(") 13,450	(") 26,900	歩A・単A [単価B] B単 44号
000045 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ200×11° 1/4	(") 5.000	個	(") 11,178	(") 55,890	歩A・単A [単価B] B単 45号
000046 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ200×5° 5/8	(") 3.000	個	(") 8,733	(") 26,199	歩A・単A [単価B] B単 46号
000047 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ150×5° 5/8	(") 1.000	個	(") 8,797	(") 8,797	歩A・単A [単価B] B単 47号
000048 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ75×90°	(") 1.000	個	(") 2,354	(") 2,354	歩A・単A [単価B] B単 48号
000049 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 キャップφ75	(") 3.000	個	(") 534	(") 1,602	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型キャップφ200	(") 1.000	個	(") 88,153	(") 88,153	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS径違ワケツφ200×150	(") 1.000	個	(") 9,997	(") 9,997	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS径違ワケツφ150×100	(") 1.000	個	(") 2,808	(") 2,808	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS径違ワケツφ100×75	(") 1.000	個	(") 945	(") 945	歩A・単A [単価B] B単 53号
000054 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製T字管φ250×75(離脱防止リソク内蔵)	(") 16.000	個	(") 77,974	(") 1,247,584	歩A・単A [単価B] B単 54号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000055 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製T字管 φ250×200 (離脱防止リング内蔵)	(") 2.000	個	(") 99,058	(") 198,116	歩A・単A [単価B] B単 55号
000056 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製T字管 φ200×75 (離脱防止リング内蔵)	(") 6.000	個	(") 56,254	(") 337,524	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSチズ φ150×75	(") 2.000	個	(") 7,007	(") 14,014	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSチズ φ75×75	(") 1.000	個	(") 1,172	(") 1,172	歩A・単A [単価B] B単 58号
合計				(") 2,174,731	
・・制水弁工				(1,649,000) 1,706,000	
000059 ソフトシール仕切弁 φ250用鋳鉄製,MFジョイント(離脱防止金具付)含む	(") 2.000	式	(") 380,754	(") 761,508	歩A・単A [単価B] B単 59号
000060 ソフトシール仕切弁 φ200用鋳鉄製,MFジョイント(離脱防止金具付)含む	(") 2.000	基	(") 248,868	(") 497,736	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 仕切弁ボックス レジンコンクリート製,φ350,H390,道路下(本管φ200以上)	(") 4.000	組	(") 97,479	(") 389,916	歩A・単A [単価B] B単 61号
000172 開栓棒 L=1500	(0.000) 2.000	本	(0) 28,446	(0) 56,892	歩A・単A [単価B] B単 172号
合計				(1,649,160) 1,706,052	
・・空気弁工				(") 1,233,000	
000062 急速空気弁 φ25樹脂製,0.74MPa	(") 4.000	式	(") 65,147	(") 260,588	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 空気弁配管 鋳鉄製T字管(離脱防止リング内蔵)φ200×75土被り0.6m	(") 1.000	基	(") 66,542	(") 66,542	歩A・単A [単価B] B単 63号
000064 空気弁配管 FRP製T字管(離脱防止リング内蔵)φ250×75土被り0.6m	(") 3.000	箇所	(") 91,988	(") 275,964	歩A・単A [単価B] B単 64号
000065 空気弁ボックス レジンコンクリート製φ500,H540,道路下(本管φ250以上)	(") 4.000	組	(") 157,590	(") 630,360	歩A・単A [単価B] B単 65号
合計				(") 1,233,454	
・・給水栓工				(") 1,465,000	
000066 硬質ポリ塩化ビニル管理設(TS) VUφ75,土被り0.6m,農道下	(") 40.000	式	(") 5,285	(") 211,400	歩A・単A [単価B] B単 66号
000067 硬質ポリ塩化ビニル管理設(TS) VUφ75,土被り0.3m,圃場内	(") 19.200	m	(") 2,635	(") 50,592	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068 硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ75,立上り管	(") 10.000	m	(") 1,499	(") 14,990	歩A・単A [単価B] B単 68号
000069 硬質ポリ塩化ビニル管継手 エルボA形,φ75	(") 20.000	個	(") 770	(") 15,400	歩A・単A [単価B] B単 69号
000070 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS曲管φ75×45°	(") 8.000	個	(") 2,090	(") 16,720	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 給水栓 自動給水栓80A,給水栓ボックス含む	(") 13.000	箇所	(") 75,903	(") 986,739	歩A・単A [単価B] B単 71号
000072 給水栓 手動給水栓80A,給水栓ボックス含む	(") 3.000	箇所	(") 56,455	(") 169,365	歩A・単A [単価B] B単 72号
合計				(") 1,465,206	
・・付帯工				(") 172,000	
000073 埋設標示シート W=150農水用(黄色)	(") 712.000	式	(") 241	(") 171,592	歩A・単A [単価B] B単 73号
合計				(") 171,592	
・・構造物取壊し工				(313,000) 358,000	
000074 舗装版切断 As舗装版,t=4cm	(373,000) 383.000	式	(") 598	(223,054) 229,034	歩A・単A [単価B] B単 74号
000075 舗装版破碎 As舗装版,t=4cm	(240,000) 345.000	m ²	(") 200	(48,000) 69,000	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費) As舗装版破	(9,700) 13.800	m ³	(") 4,330	(42,001) 59,754	歩A・単A [単価B] B単 76号
合計				(313,055) 357,788	
・・道路復旧工				(712,000) 1,023,000	
000077 アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン13 t=4cm, RM-25 t=10cm, B<1.4m	(240,000) 345.000	式	(") 2,965	(711,600) 1,022,925	歩A・単A [単価B] B単 77号
合計				(711,600) 1,022,925	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・排水路工				(8,207,000)	
	1.000	式		8,427,000	
・・作業土工				(")	
	1.000	式		139,000	
BA0101 掘削	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	120	m ³	296	35,520	B単 78号
000079 盛土工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
1.0m>B	57.000	m ³	1,819	103,683	B単 79号
合 計				(")	
				139,203	
・・整形仕上げ工				(")	
	1.000	式		112,000	
BA0109 法面整形	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
切土部	120	m ²	778	93,360	B単 80号
BA0109 法面整形	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
盛土部	47	m ²	388	18,236	B単 81号
合 計				(")	
				111,596	
・・植生工				(621,000)	
	1.000	式		708,000	
000082 植生シート	(430,000)		(")	(621,350)	歩A・単A [単価B]
センチメートルガラス	490.000	m ²	1,445	708,050	B単 82号
合 計				(621,350)	
				708,050	
・・排水路工				(5,113,000)	
	1.000	式		5,380,000	
000083 鉄筋コンクリート角フリューム	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
KF-400	86.900	m	10,771	936,000	B単 83号
000084 鉄筋コンクリート角フリューム	(200,700)		(")	(2,551,098)	歩A・単A [単価B]
KF-450	201.800	m	12,711	2,565,080	B単 84号
000085 鉄筋コンクリート角フリューム	(7,700)		(")	(121,652)	歩A・単A [単価B]
KF-500	8.400	m	15,799	132,712	B単 85号
000086 管渠工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
ダブル無孔管φ400	109.100	m	10,526	1,148,387	B単 86号
000087 ポリエチレン管継手	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
無孔用φ400	22.000	個	8,997	197,934	B単 87号
000088 ポリエチレン管継手	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
キャップ φ400	1.000	個	33,625	33,625	B単 88号
000173 ポリエチレン管継手	(0,000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
特殊異形チーz φ400×150	5.000	個	48,382	241,910	B単 173号
000089 資材現場内小運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
鉄筋コンクリート二次製品	1.000	式	124,220	124,220	B単 89号
合 計				(5,112,916)	
				5,379,868	
・・付帯工				(1,899,000)	
	1.000	式		1,826,000	
000090 合流樹	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
S2型-I (T-6)	3.000	箇所	79,999	239,997	B単 90号
000091 合流樹	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
S2型-II (T-14)	1.000	箇所	79,999	79,999	B単 91号
000092 合流樹	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
F2型-II (T-14)	1.000	箇所	180,364	180,364	B単 92号
000093 合流樹	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
F3型-III (T-20)	1.000	箇所	280,302	280,302	B単 93号
000094 呑口吐口工	(1,000)		(")	(73,246)	歩A・単A [単価B]
B5型	0.000	箇所	73,246	0	B単 94号
000095 呑口吐口工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
B6型	1.000	箇所	112,835	112,835	B単 95号
000096 管渠工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
B400型, 重圧管	8.000	m	27,670	221,360	B単 96号
000097 管渠工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
B800型, 重圧管	7.000	m	57,535	402,745	B単 97号
000098 シュート式落差工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
KF-450	1.000	箇所	25,423	25,423	B単 98号
000099 継手コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
KF-450, シュート式落差工 (上下部)	2.000	箇所	19,540	39,080	B単 99号
000100 張コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
t=0.1m, シュート式落差工部	6.000	m	4,990	29,940	B単 100号
000101 自由勾配側溝	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
横断用、B400×H700	5.000	m	42,805	214,025	B単 101号
合 計				(1,899,316)	
				1,826,070	
・・支線排水路市道横断工				(323,000)	
取付工1	1.000	式		262,000	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000102 既設擁壁復旧工 既設擁壁1	(1.000) 0.000		(") 53,679	(53,679) 0	歩A・単A [金額B] B単 102号
000174 既設擁壁復旧工 既設擁壁1	(0.000) 1.000		(0) 23,921	(0) 23,921	歩A・単A [金額B] B単 174号
000103 既設擁壁復旧工 既設擁壁2	(1.000) 0.000		(") 108,233	(108,233) 0	歩A・単A [金額B] B単 103号
000175 既設擁壁復旧工 既設擁壁2	(0.000) 1.000		(0) 68,585	(0) 68,585	歩A・単A [金額B] B単 175号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部) RM-25 t=10cm	(15) 25	m ²	(") 579	(8,685) 14,475	歩A・単A [単価B] B単 104号
BA0809 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン13 t=4cm	(15) 25	m ²	(") 1,546	(23,190) 38,650	歩A・単A [単価B] B単 105号
000106 舗装版切断 As舗装版, t=4cm	(") 11.000	m	(") 598	(") 6,578	歩A・単A [単価B] B単 106号
000107 舗装版破碎 As舗装版, t=4cm	(15.000) 25.000	m ²	(") 200	(3,000) 5,000	歩A・単A [単価B] B単 107号
000108 般運搬・処理(産業廃棄物処分費) As舗装版殻	(0.600) 1.000	m ³	(") 4,330	(2,598) 4,330	歩A・単A [単価B] B単 108号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物	(4.3) 3.1	m ³	(") 9,579	(41,190) 29,695	歩A・単A [単価B] B単 109号
B02315 般運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	(4.3) 3.1	m ³	(") 3,578	(15,385) 11,092	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 ガードレール撤去・設置 既設流用	(") 8.000	m	(") 7,516	(") 60,128	歩A・単A [単価B] B単 111号
合 計				(322,666) 262,454	
・道路工				(6,456,000) 7,433,000	
・掘削工	1.000	式		(") 10,000	
BA0101 掘削	(") 35	m ³	(") 296	(") 10,360	歩A・単A [単価B] B単 112号
合 計				(") 10,360	
・路体盛土工				(205,000) 1,415,000	
000113 盛土 B≧4.0m、流用土	(880.000) 340.000	m ³	(") 233	(205,040) 79,220	歩A・単A [単価B] B単 113号
000176 盛土 B≧4.0m、購入土	(0.000) 540.000	m ³	(0) 2,473	(0) 1,335,420	歩A・単A [単価B] B単 176号
合 計				(205,040) 1,414,640	
・整形仕上げ工				(") 408,000	
000114 法面整形 切土部	(") 230.000	m ²	(") 778	(") 178,940	歩A・単A [単価B] B単 114号
000115 法面整形 盛土部	(") 590.000	m ²	(") 388	(") 228,920	歩A・単A [単価B] B単 115号
合 計				(") 407,860	
・植生工				(1,243,000) 954,000	
000116 植生シート セチビードグラス	(860.000) 660.000	m ²	(") 1,445	(1,242,700) 953,700	歩A・単A [単価B] B単 116号
合 計				(1,242,700) 953,700	
・砂利舗装工				(") 1,276,000	
000117 砂利舗装 B=3.0m, RC-40 t=10cm	(") 497.000	m	(") 2,560	(") 1,272,320	歩A・単A [単価B] B単 117号
000118 隅切工 RC-40, t=10cm	(") 1.000	箇所	(") 3,413	(") 3,413	歩A・単A [単価B] B単 118号
合 計				(") 1,275,733	
・支線道路取付工 取付工2				(1,177,000) 1,191,000	
BA0805 上層路盤(車道・路肩部) RM-25 t=10cm	(50) 54	m ²	(") 579	(28,950) 31,266	歩A・単A [単価B] B単 119号
BA0809 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン13 t=4cm	(50) 54	m ²	(") 1,546	(77,300) 83,484	歩A・単A [単価B] B単 120号
000121 自由勾配側溝 横断用、B800×H900	(") 12.000	m	(") 77,136	(") 925,632	歩A・単A [単価B] B単 121号
000122 舗装版切断 As舗装版, t=4cm	(14.000) 20.000	m	(") 598	(8,372) 11,960	歩A・単A [単価B] B単 122号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000123 舗装版破砕 As舗装版, t=4cm	(14.000) 19.000		(") 200	(2,800) 3,800	歩A・単A [単価B] B単 123号
000124 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) As舗装版殻	(0.500) 0.800		(") 4,330	(2,165) 3,464	歩A・単A [単価B] B単 124号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物	(") 10		(") 9,579	(") 95,790	歩A・単A [単価B] B単 125号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	(") 10		(") 3,578	(") 35,780	歩A・単A [単価B] B単 126号
合 計				(1,176,789) 1,191,176	
・・支線道路取付工 取付工3	1.000	式		(744,000) 786,000	
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) RM-25 t=10cm	(45) 61	m ²	(") 579	(26,055) 35,319	歩A・単A [単価B] B単 127号
BA0809 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン13 t=4cm	(45) 61	m ²	(") 1,546	(69,570) 94,306	歩A・単A [単価B] B単 128号
000129 自由勾配側溝 横断用、B700×H600	(") 9.000	m	(") 62,496	(") 562,464	歩A・単A [単価B] B単 129号
000130 舗装版切断 As舗装版, t=4cm	(11.000) 15.000	m	(") 598	(6,578) 8,970	歩A・単A [単価B] B単 130号
000131 舗装版破砕 As舗装版, t=4cm	(8.100) 23.000	m ²	(") 200	(1,620) 4,600	歩A・単A [単価B] B単 131号
000132 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) As舗装版殻	(0.300) 0.900		(") 4,330	(1,299) 3,897	歩A・単A [単価B] B単 132号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物	(") 5.8	m ³	(") 9,579	(") 55,558	歩A・単A [単価B] B単 133号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	(") 5.8	m ³	(") 3,578	(") 20,752	歩A・単A [単価B] B単 134号
合 計				(743,896) 785,866	
・・支線道路取付工 取付工4	1.000	式		(") 47,000	
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) RM-25 t=10cm	(") 21	m ²	(") 579	(") 12,159	歩A・単A [単価B] B単 135号
BA0809 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン13 t=4cm	(") 21	m ²	(") 1,546	(") 32,466	歩A・単A [単価B] B単 136号
000137 舗装版切断 As舗装版, t=4cm	(") 2.400	m	(") 598	(") 1,435	歩A・単A [単価B] B単 137号
000138 舗装版破砕 As舗装版, t=4cm	(") 2.000	m ²	(") 200	(") 400	歩A・単A [単価B] B単 138号
000139 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) As舗装版殻	(") 0.100		(") 4,330	(") 433	歩A・単A [単価B] B単 139号
合 計				(") 46,893	
・・支線道路取付工 取付工5	1.000	式		(") 1,001,000	
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) RM-25 t=10cm	(") 28	m ²	(") 579	(") 16,212	歩A・単A [単価B] B単 140号
BA0809 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン13 t=4cm	(") 28	m ²	(") 1,546	(") 43,288	歩A・単A [単価B] B単 141号
000142 自由勾配側溝 横断用、B600×H700	(") 6.000	m	(") 51,662	(") 309,972	歩A・単A [単価B] B単 142号
000143 合流樋 F3型-III (T-20)	(") 2.000	箇所	(") 280,302	(") 560,604	歩A・単A [単価B] B単 143号
000144 舗装版切断 As舗装版, t=4cm	(") 10.000	m	(") 598	(") 5,980	歩A・単A [単価B] B単 144号
000145 舗装版破砕 As舗装版, t=4cm	(") 9.000	m ²	(") 200	(") 1,800	歩A・単A [単価B] B単 145号
000146 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) As舗装版殻	(") 0.400	m ³	(") 4,330	(") 1,732	歩A・単A [単価B] B単 146号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物	(") 4.7	m ³	(") 9,579	(") 45,021	歩A・単A [単価B] B単 147号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	(") 4.7	m ³	(") 3,578	(") 16,817	歩A・単A [単価B] B単 148号
合 計				(") 1,001,426	
・・支線道路取付工 取付工6	1.000	式		(") 345,000	
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) RM-25 t=10cm	(") 21	m ²	(") 579	(") 12,159	歩A・単A [単価B] B単 149号
BA0809 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン13 t=4cm	(") 21	m ²	(") 1,546	(") 32,466	歩A・単A [単価B] B単 150号
000151 自由勾配側溝 横断用、B500×H400	(") 7.000	m	(") 38,278	(") 267,946	歩A・単A [単価B] B単 151号
000152 舗装版切断 As舗装版, t=4cm	(") 8.500	m	(") 598	(") 5,083	歩A・単A [単価B] B単 152号
000153 舗装版破砕 As舗装版, t=4cm	(") 5.100	m ²	(") 200	(") 1,020	歩A・単A [単価B] B単 153号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(2,420,000)	
				2,223,000	
・仮設工				(2,420,000)	
	1.000	式		2,223,000	
・・仮廻し水路工				(151,000)	
	1.000	式		0	
B18321 土のう	(5.2)		(")	(150,795)	歩A・単A [単価B]
土のう	0.0	m3	28,999	0	B単 157号
合 計				(150,795)	
				0	
・・排水処理工				(239,000)	
	1.000	式		193,000	
B18322 排水ポンプ(仮設)	(1)		(")	(23,858)	歩A・単A [単価B]
0以上～6未満、運転日数2日、作業時	0	箇所	23,858	0	B単 158号
B18322 排水ポンプ(仮設)	(2)		(")	(86,290)	歩A・単A [単価B]
0以上～6未満、運転日数4日、常時	0	箇所	43,145	0	B単 159号
B18322 排水ポンプ(仮設)	(2)		(")	(128,802)	歩A・単A [単価B]
0以上～6未満、運転日数7日、常時	0	箇所	64,401	0	B単 160号
B18322 排水ポンプ(仮設)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
0以上～7未満、運転日数9日、作業時、14-11ほ場	1	箇所	96,596	96,596	B単 180号
B18322 排水ポンプ(仮設)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
0以上～7未満、運転日数9日、作業時、15-2ほ場	1	箇所	96,596	96,596	B単 181号
合 計				(238,950)	
				193,192	
・・安全費				(")	
	1.000	式		2,030,000	
B19021 交通誘導警備員	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	161	人	12,607	2,029,727	B単 161号
合 計				(")	
				2,029,727	

事業名 道前平野農地整備事業
工事名 周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
技術管理費				(322,000)	
・ 共通仮設 (積上げ)				1,470,000	
	1.000	式		(322,000)	
・ ・ 技術管理費				1,470,000	
	1.000	式		(322,000)	
000163 バイブライン通水試験	(1.000)		(#)	(322,231)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	322,231	0	B単 163号
000182 バイブライン通水試験	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	150,168	150,168	B単 182号
000183 情報化施工にかかるシステム経費 初期費用	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	1,180,000	1,180,000	B単 183号
B19066 歩掛調査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	140,000	140,000	B単 184号
				(322,231)	
合計				1,470,168	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10001	*** B単-1号 *** 表土扱い(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)			(//)		
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	869.681		歩A・単A
B10002	*** B単-2号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)			(//)		
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,095.303		歩A・単A
B10501	*** B単-3号 *** 筆外運土			(//)		
	BH+不整地運搬車(L=180m以下)		m3	614.34		歩A・単A
B10503	*** B単-4号 *** 筆内運土			(//)		
	BH+不整地運搬車(L=80m以下)		m3	515.28		歩A・単A
B10503	*** B単-5号 *** 筆内運土			(//)		
	BH+不整地運搬車(L=180m以下)		m3	614.33		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 購入土			(//)		
	山土(客土用)購入土		m3	1,745		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 耕起			(//)		
			ha	227,197		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 畦畔工			(//)		
	湛水畦畔 0≤H<0.5 KT-1		m	904		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 畦畔工			(//)		
	普通畦畔 KF		m	615		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 進入路工			(//)		
	1筆に1箇所 II-1型		箇所	945		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 進入路工			(//)		
	1筆に1箇所 II-2型		箇所	3,946		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 進入路工			(//)		
	2筆に1箇所 III-1型		箇所	961		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 田面排水工			(//)		
	落水口,タイプ1(ほ場法面部)		箇所	18,316		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 田面排水工			(//)		
	落水口,タイプ1(特例)(ほ場法面部)		箇所	10,565		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 田面排水工			(//)		
	排水管(高密度PE管),タイプ1(ほ場法面部)		m	4,749		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 田面排水工			(//)		
	落水口,タイプ3(特例)(ほ場法面部)		箇所	10,539		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 田面排水工			(//)		
	排水管(VP管),タイプ3(ほ場法面部)		m	7,744		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 田面排水工			(//)		
	落水口,タイプ2(道路横断部)		箇所	18,316		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 田面排水工			(//)		
	排水管(VP管),タイプ2(道路横断部)		m	6,442		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** ポリエチレン管削孔			(//)		
	φ150		孔	892		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 植生シート			(//)		
	センチトﾞガラス		m ²	1,445		歩A・単A
B02162	*** B単-22号 *** コンクリート構造物取壊し					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	無筋コンクリート構造物 *** B単-23号 ***		m3	() 9,579		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート構造物 *** B単-24号 ***		m3	() 16,831		歩A・単A
000024	石積み取壊し					
	空石積 *** B単-25号 ***		m3	() 7,186		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート殻 *** B単-26号 ***		m3	() 3,578		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	鉄筋コンクリート殻 *** B単-27号 ***		m3	() 4,664		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	練石積 *** B単-28号 ***		m3	() 3,578		歩A・単A
000028	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS)					
	VUφ250,土被り0.6m,農道下 *** B単-29号 ***		m	() 12,514		歩A・単A
000029	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(RR)					
	VUφ250,土被り0.6m,農道下 *** B単-30号 ***		m	() 13,464		歩A・単A
000030	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS)					
	VUφ250,土被り0.9m,農道下 *** B単-31号 ***		m	() 12,410		歩A・単A
000031	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(RR)					
	VUφ250,土被り0.9m,農道下 *** B単-32号 ***		m	() 13,227		歩A・単A
000032	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS)					
	VUφ250,土被り1.2m,As道路下 *** B単-33号 ***		m	() 13,630		歩A・単A
000033	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS)					
	VUφ200,土被り0.6m,農道下 *** B単-34号 ***		m	() 9,201		歩A・単A
000034	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(RR)					
	VUφ200,土被り0.6m,農道下 *** B単-35号 ***		m	() 9,856		歩A・単A
000035	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS)					
	VUφ200,土被り0.9m,As道路下 *** B単-36号 ***		m	() 10,547		歩A・単A
000036	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(RR)					
	VUφ200,土被り0.9m,As道路下 *** B単-37号 ***		m	() 11,111		歩A・単A
000037	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS)					
	VUφ200,土被り1.2m,As道路下 *** B単-38号 ***		m	() 9,873		歩A・単A
000038	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(RR)					
	VUφ200,土被り1.2m,As道路下 *** B単-39号 ***		m	() 10,619		歩A・単A
000039	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS)					
	VUφ150,土被り0.6m,農道下 *** B単-40号 ***		m	() 7,324		歩A・単A
000040	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS)					
	VUφ75,土被り0.6m,農道下 *** B単-41号 ***		m	() 5,106		歩A・単A
000041	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(RR)					
	VUφ75,土被り0.6m,農道下 *** B単-42号 ***		m	() 5,146		歩A・単A
000042	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS曲管φ250×22° 1/2 *** B単-43号 ***		個	() 17,812		歩A・単A
000043	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS曲管φ250×11° 1/4		個	() 15,268		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単- 44号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	TS曲管 φ200×22° 1/2		個	13,450		歩A・単A
000045	*** B単- 45号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	TS曲管 φ200×11° 1/4		個	11,178		歩A・単A
000046	*** B単- 46号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	TS曲管 φ200×5° 5/8		個	8,733		歩A・単A
000047	*** B単- 47号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	TS曲管 φ150×5° 5/8		個	8,797		歩A・単A
000048	*** B単- 48号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	TS曲管 φ75×90°		個	2,354		歩A・単A
000049	*** B単- 49号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	キャップ φ75		個	534		歩A・単A
000050	*** B単- 50号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	メカ型キャップ φ200		個	88,153		歩A・単A
000051	*** B単- 51号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	TS径違ワット φ200×150		個	9,997		歩A・単A
000052	*** B単- 52号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	TS径違ワット φ150×100		個	2,808		歩A・単A
000053	*** B単- 53号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	TS径違ワット φ100×75		個	945		歩A・単A
000054	*** B単- 54号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	FRP製T字管 φ250×75 (離脱防止リング内蔵)		個	77,974		歩A・単A
000055	*** B単- 55号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	FRP製T字管 φ250×200 (離脱防止リング内蔵)		個	99,058		歩A・単A
000056	*** B単- 56号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	FRP製T字管 φ200×75 (離脱防止リング内蔵)		個	56,254		歩A・単A
000057	*** B単- 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	TSフーズ φ150×75		個	7,007		歩A・単A
000058	*** B単- 58号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	TSフーズ φ75×75		個	1,172		歩A・単A
000059	*** B単- 59号 *** ソフトシール仕切弁			(")		
	φ250用鋳鉄製, MFジョイント (離脱防止金具付) 含む		基	380,754		歩A・単A
000060	*** B単- 60号 *** ソフトシール仕切弁			(")		
	φ200用鋳鉄製, MFジョイント (離脱防止金具付) 含む		基	248,868		歩A・単A
000061	*** B単- 61号 *** 仕切弁ボックス			(")		
	レジンコンクリート製, φ350, H390, 道路下 (本管φ200以上)		組	97,479		歩A・単A
000062	*** B単- 62号 *** 急速空気弁			(")		
	φ25樹脂製, 0.74MPa		基	65,147		歩A・単A
000063	*** B単- 63号 *** 空気弁配管			(")		
	鋳鉄製T字管 (離脱防止リング内蔵) φ200×75土被り0.6m		箇所	66,542		歩A・単A
000064	*** B単- 64号 *** 空気弁配管			(")		
	FRP製T字管 (離脱防止リング内蔵) φ250×75土被り0.6m		箇所	91,988		歩A・単A
000065	*** B単- 65号 *** 空気弁ボックス			(")		

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(//)		
	レジンコンクリート製φ500,H540,道路下(本管φ250以上)		組	157,590		歩A・単A
000066	*** B単-66号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS)					
				(//)		
	VUφ75,土被り0.6m,農道下		m	5,285		歩A・単A
000067	*** B単-67号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS)					
				(//)		
	VUφ75,土被り0.3m,圃場内		m	2,635		歩A・単A
000068	*** B単-68号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
				(//)		
	VUφ75,立上り管		m	1,499		歩A・単A
000069	*** B単-69号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
				(//)		
	エボクA形,φ75		個	770		歩A・単A
000070	*** B単-70号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
				(//)		
	TS曲管φ75×45°		個	2,090		歩A・単A
000071	*** B単-71号 *** 給水栓					
				(//)		
	自動給水栓80A,給水栓ボックス含む		箇所	75,903		歩A・単A
000072	*** B単-72号 *** 給水栓					
				(//)		
	手動給水栓80A,給水栓ボックス含む		箇所	56,455		歩A・単A
000073	*** B単-73号 *** 埋設標示シート					
				(//)		
	W=150農水用(黄色)		m	241		歩A・単A
000074	*** B単-74号 *** 舗装版切断					
				(//)		
	As舗装版,t=4cm		m	598		歩A・単A
000075	*** B単-75号 *** 舗装版破砕					
				(//)		
	As舗装版,t=4cm		m ²	200		歩A・単A
000076	*** B単-76号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
				(//)		
	As舗装版殻		m ³	4,330		歩A・単A
000077	*** B単-77号 *** アスファルト舗装工					
				(//)		
	再生密粒度アスコン13 t=4cm, RM-25 t=10cm, B<1.4m		m ²	2,965		歩A・単A
BA0101	*** B単-78号 *** 掘削					
				(//)		
			m ³	296		歩A・単A
000079	*** B単-79号 *** 盛土工					
				(//)		
	1.0m>B		m ³	1,819		歩A・単A
BA0109	*** B単-80号 *** 法面整形					
				(//)		
	切土部		m ²	778		歩A・単A
BA0109	*** B単-81号 *** 法面整形					
				(//)		
	盛土部		m ²	388		歩A・単A
000082	*** B単-82号 *** 植生シート					
				(//)		
	センチードガラス		m ²	1,445		歩A・単A
000083	*** B単-83号 *** 鉄筋コンクリート角フリューム					
				(//)		
	KF-400		m	10,771		歩A・単A
000084	*** B単-84号 *** 鉄筋コンクリート角フリューム					
				(//)		
	KF-450		m	12,711		歩A・単A
000085	*** B単-85号 *** 鉄筋コンクリート角フリューム					
				(//)		
	KF-500		m	15,799		歩A・単A
000086	*** B単-86号 *** 管渠工					
				(//)		
	ガラス無孔管φ400		m	10,526		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単- 87号 *** ポリエチレン管継手			(")		
	無孔用φ400		個	8,997		歩A・単A
000088	*** B単- 88号 *** ポリエチレン管継手			(")		
	キャップ φ400		個	33,625		歩A・単A
000089	*** B単- 89号 *** 資材現場内小運搬			(")		
	鉄筋コンクリート二次製品		式	124,220		歩A・単A
000090	*** B単- 90号 *** 合流樹			(")		
	S2型-I (T-6)		箇所	79,999		歩A・単A
000091	*** B単- 91号 *** 合流樹			(")		
	S2型-II (T-14)		箇所	79,999		歩A・単A
000092	*** B単- 92号 *** 合流樹			(")		
	F2型-II (T-14)		箇所	180,364		歩A・単A
000093	*** B単- 93号 *** 合流樹			(")		
	F3型-III (T-20)		箇所	280,302		歩A・単A
000094	*** B単- 94号 *** 呑口吐口工			(")		
	B5型		箇所	73,246		歩A・単A
000095	*** B単- 95号 *** 呑口吐口工			(")		
	B6型		箇所	112,835		歩A・単A
000096	*** B単- 96号 *** 管渠工			(")		
	B400型, 重圧管		m	27,670		歩A・単A
000097	*** B単- 97号 *** 管渠工			(")		
	B800型, 重圧管		m	57,535		歩A・単A
000098	*** B単- 98号 *** シュート式落差工			(")		
	KF-450		箇所	25,423		歩A・単A
000099	*** B単- 99号 *** 継手コンクリート			(")		
	KF-450, シュート式落差工 (上下部)		箇所	19,540		歩A・単A
000100	*** B単- 100号 *** 張コンクリート			(")		
	t=0.1m, シュート式落差工部		m	4,990		歩A・単A
000101	*** B単- 101号 *** 自由勾配側溝			(")		
	横断用、B400×H700		m	42,805		歩A・単A
000102	*** B単- 102号 *** 既設擁壁復旧工			(")		
	既設擁壁1		式	53,679		歩A・単A
000103	*** B単- 103号 *** 既設擁壁復旧工			(")		
	既設擁壁2		式	108,233		歩A・単A
BA0805	*** B単- 104号 *** 上層路盤 (車道・路肩部)			(")		
	RM-25 t=10cm		m ²	579		歩A・単A
BA0809	*** B単- 105号 *** 表層 (車道・路肩部)			(")		
	再生密粒度7スコン13 t=4cm		m ²	1,546		歩A・単A
000106	*** B単- 106号 *** 舗装版切断			(")		
	As舗装版, t=4cm		m	598		歩A・単A
000107	*** B単- 107号 *** 舗装版破碎			(")		
	As舗装版, t=4cm		m ²	200		歩A・単A
000108	*** B単- 108号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)			(")		

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	As舗装版殻 *** B単-109号 ***		m3	(//) 4,330		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート構造物 *** B単-110号 ***		m3	(//) 9,579		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート殻 *** B単-111号 ***		m3	(//) 3,578		歩A・単A
000111	ガードレール撤去・設置					
	既設流用 *** B単-112号 ***		m	(//) 7,516		歩A・単A
BA0101	掘削					
	*** B単-113号 ***		m3	(//) 296		歩A・単A
000113	盛土					
	B≥4.0m、流用土 *** B単-114号 ***		m3	(//) 233		歩A・単A
000114	法面整形					
	切土部 *** B単-115号 ***		m ²	(//) 778		歩A・単A
000115	法面整形					
	盛土部 *** B単-116号 ***		m ²	(//) 388		歩A・単A
000116	植生シート					
	センチドグラス *** B単-117号 ***		m ²	(//) 1,445		歩A・単A
000117	砂利舗装					
	B=3.0m, RC-40 t=10cm *** B単-118号 ***		m	(//) 2,560		歩A・単A
000118	隅切工					
	RC-40, t=10cm *** B単-119号 ***		箇所	(//) 3,413		歩A・単A
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)					
	RM-25 t=10cm *** B単-120号 ***		m ²	(//) 579		歩A・単A
BA0809	表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン13 t=4cm *** B単-121号 ***		m ²	(//) 1,546		歩A・単A
000121	自由勾配側溝					
	横断用、B800×H900 *** B単-122号 ***		m	(//) 77,136		歩A・単A
000122	舗装版切断					
	As舗装版, t=4cm *** B単-123号 ***		m	(//) 598		歩A・単A
000123	舗装版破砕					
	As舗装版, t=4cm *** B単-124号 ***		m ²	(//) 200		歩A・単A
000124	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	As舗装版殻 *** B単-125号 ***		m3	(//) 4,330		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート構造物 *** B単-126号 ***		m3	(//) 9,579		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート殻 *** B単-127号 ***		m3	(//) 3,578		歩A・単A
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)					
	RM-25 t=10cm *** B単-128号 ***		m ²	(//) 579		歩A・単A
BA0809	表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン13 t=4cm *** B単-129号 ***		m ²	(//) 1,546		歩A・単A
000129	自由勾配側溝					
	横断用、B700×H600		m	(//) 62,496		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単-130号 *** 舗装版切断			(//)		
	As舗装版, t=4cm		m	598		歩A・単A
000131	*** B単-131号 *** 舗装版破砕			(//)		
	As舗装版, t=4cm		m ²	200		歩A・単A
000132	*** B単-132号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)			(//)		
	As舗装版殻		m ³	4,330		歩A・単A
B02162	*** B単-133号 *** コンクリート構造物取壊し			(//)		
	無筋コンクリート構造物		m ³	9,579		歩A・単A
B02315	*** B単-134号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)			(//)		
	無筋コンクリート殻		m ³	3,578		歩A・単A
BA0805	*** B単-135号 *** 上層路盤 (車道・路肩部)			(//)		
	RM-25 t=10cm		m ²	579		歩A・単A
BA0809	*** B単-136号 *** 表層 (車道・路肩部)			(//)		
	再生密粒度アスコン13 t=4cm		m ²	1,546		歩A・単A
000137	*** B単-137号 *** 舗装版切断			(//)		
	As舗装版, t=4cm		m	598		歩A・単A
000138	*** B単-138号 *** 舗装版破砕			(//)		
	As舗装版, t=4cm		m ²	200		歩A・単A
000139	*** B単-139号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)			(//)		
	As舗装版殻		m ³	4,330		歩A・単A
BA0805	*** B単-140号 *** 上層路盤 (車道・路肩部)			(//)		
	RM-25 t=10cm		m ²	579		歩A・単A
BA0809	*** B単-141号 *** 表層 (車道・路肩部)			(//)		
	再生密粒度アスコン13 t=4cm		m ²	1,546		歩A・単A
000142	*** B単-142号 *** 自由勾配側溝			(//)		
	横断用、B600×H700		m	51,662		歩A・単A
000143	*** B単-143号 *** 合流樹			(//)		
	F3型-III (T-20)		箇所	280,302		歩A・単A
000144	*** B単-144号 *** 舗装版切断			(//)		
	As舗装版, t=4cm		m	598		歩A・単A
000145	*** B単-145号 *** 舗装版破砕			(//)		
	As舗装版, t=4cm		m ²	200		歩A・単A
000146	*** B単-146号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)			(//)		
	As舗装版殻		m ³	4,330		歩A・単A
B02162	*** B単-147号 *** コンクリート構造物取壊し			(//)		
	無筋コンクリート構造物		m ³	9,579		歩A・単A
B02315	*** B単-148号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)			(//)		
	無筋コンクリート殻		m ³	3,578		歩A・単A
BA0805	*** B単-149号 *** 上層路盤 (車道・路肩部)			(//)		
	RM-25 t=10cm		m ²	579		歩A・単A
BA0809	*** B単-150号 *** 表層 (車道・路肩部)			(//)		
	再生密粒度アスコン13 t=4cm		m ²	1,546		歩A・単A
000151	*** B単-151号 *** 自由勾配側溝			(//)		

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	横断用、B500×H400 *** B単-152号 ***		m	() 38,278		歩A・単A
000152	舗装版切断					
	As舗装版, t=4cm *** B単-153号 ***		m	() 598		歩A・単A
000153	舗装版破砕					
	As舗装版, t=4cm *** B単-154号 ***		m ³	() 200		歩A・単A
000154	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	As舗装版殻 *** B単-155号 ***		m ³	() 4,330		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート構造物 *** B単-156号 ***		m ³	() 9,579		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート殻 *** B単-157号 ***		m ³	() 3,578		歩A・単A
B18321	土のう					
	土のう *** B単-158号 ***		m ³	() 28,999		歩A・単A
B18322	排水ポンプ(仮設)					
	0以上~6未満、運転日数2日、作業時 *** B単-159号 ***		箇所	() 23,858		歩A・単A
B18322	排水ポンプ(仮設)					
	0以上~6未満、運転日数4日、常時 *** B単-160号 ***		箇所	() 43,145		歩A・単A
B18322	排水ポンプ(仮設)					
	0以上~6未満、運転日数7日、常時 *** B単-161号 ***		箇所	() 64,401		歩A・単A
B19021	交通誘導警備員					
	*** B単-162号 ***		人	() 12,607		歩A・単A
B19001	重建設機械分解・組立・輸送					
	*** B単-163号 ***		台	() 426,058		歩A・単A
000163	パイプライン通水試験					
	*** B単-164号 ***		式	() 322,231		歩A・単A
000164	作付面積測量					
	*** B単-165号 ***		ha	() 64,687		歩A・単A
000165	表土扱い・基盤造成・畦畔築立(ICT施工)					
	*** B単-166号 ***		ha	(0) 2,125,866		歩A・単A
000166	畦畔工					
	湛水畦畔 0.5≦H<1.0 KT-2 *** B単-167号 ***		m	(0) 1,452		歩A・単A
000167	コンクリート削孔					
	φ200 *** B単-168号 ***		本	(0) 7,227		歩A・単A
000168	がれき類集積工					
	*** B単-169号 ***		式	(0) 233,914		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	廃プラスチック *** B単-170号 ***		m ³	(0) 19,335		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	自然石 *** B単-171号 ***		m ³	(0) 10,693		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	混合廃棄物 *** B単-172号 ***		m ³	(0) 18,872		歩A・単A
000172	開栓棒					
	L=1500		本	(0) 28,446		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事(第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000173	*** B単- 173号 *** ポリエチレン管継手			(0)		
	特殊異形チース φ400×150		個	48,382		歩A・単A
000174	*** B単- 174号 *** 既設擁壁復旧工			(0)		
	既設擁壁1		式	23,921		歩A・単A
000175	*** B単- 175号 *** 既設擁壁復旧工			(0)		
	既設擁壁2		式	68,585		歩A・単A
000176	*** B単- 176号 *** 盛土			(0)		
	B≧4.0m、購入土		m3	2,473		歩A・単A
000177	*** B単- 177号 *** 鉄筋コンクリート角フリューム			(0)		
	KF-350		m	10,380		歩A・単A
000178	*** B単- 178号 *** 合流樹			(0)		
	S1型-I (T-6)		箇所	55,355		歩A・単A
000179	*** B単- 179号 *** 合流樹			(0)		
	S2型-I (T-6)		箇所	88,129		歩A・単A
B18322	*** B単- 180号 *** 排水ポンプ(仮設)			(0)		
	0以上〜7未満、運転日数9日、作業時、14-11ほ場		箇所	96,596		歩A・単A
B18322	*** B単- 181号 *** 排水ポンプ(仮設)			(0)		
	0以上〜7未満、運転日数9日、作業時、15-2ほ場		箇所	96,596		歩A・単A
000182	*** B単- 182号 *** パイプライン通水試験			(0)		
			式	150,168		歩A・単A
000183	*** B単- 183号 *** 情報化施工にかかるシステム経費			(0)		
	初期費用		式	1,180,000		歩A・単A
B19066	*** B単- 184号 *** 歩掛調査			(0)		
			式	140,000		歩A・単A
000185	*** B単- 185号 *** 快適トイレ			(0)		
			式	288,203		歩A・単A
000186	*** B単- 186号 *** 作付面積測量			(0)		
			ha	67,300		歩A・単A
000187	*** B単- 187号 *** 情報化施工に係る3次元設計データ作成費			(0)		
	3次元設計データ作成		式	971,000		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	()	ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地), 0.45ha, 0.004, はぎ取り戻し工法(普通), 15cm, あり	1.000	ha	956,967	956,967	S単 133号
	合計				956,967	
	単価				869,681	
	官積算単価				956,967	合意率 0.908788
*** B単- 2号 ***						
B10002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	()	ha		1,000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.45ha, 0.004, 1.00, 粘性土・性質土, 普通, あり	1.000	ha	1,205,234	1,205,234	S単 134号
	合計				1,205,234	
	単価				1,095,303	
	官積算単価				1,205,234	合意率 0.908788
*** B単- 3号 ***						
B10501	筆外運土 BH+不整地運搬車(L=180m以下)	()	m3		1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m3	440	440	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	236.2	236	S単 144号
	合計				676	
	単価				614.34	
	官積算単価				676	合意率 0.90879
*** B単- 4号 ***						
B10503	筆内運土 BH+不整地運搬車(L=80m以下)	()	m3		1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	331	331	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	236.2	236	S単 144号
	合計				567	
	単価				515.28	
	官積算単価				567	合意率 0.908789
*** B単- 5号 ***						
B10503	筆内運土 BH+不整地運搬車(L=180m以下)	()	m3		1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m3	440	440	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	236.2	236	S単 144号
	合計				676	
	単価				614.33	
	官積算単価				676	合意率 0.908785
*** B単- 6号 ***						
000006	購入土 山土(客土用)購入土	()	m3		1,000	歩A 当たり算出
S02118	購入土 山土(客土用)	1.200	m3	1,600	1,920	S単 92号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 1,920	
	単価				(") 1,745	
	官積算単価				1,920	合意率 0.908854
	*** B単-7号 ***					
000007	耕起		ha		(") 1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 10,000.000	m ²	25	(") 250,000	S単 136号
	合計				(") 250,000	
	単価				(") 227,197	
	官積算単価				250,000	合意率 0.908788
	*** B単-8号 ***					
000008	畦畔工 湛水畦畔 0≤H<0.5 KT-1		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 131.000	m ²	505	(") 66,155	S単 135号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 39.000	m ²	855.6	(") 33,368	S単 152号
	合計				(") 99,523	
	単価				(") 904	
	官積算単価				995	合意率 0.908542
	*** B単-9号 ***					
000009	畦畔工 普通畦畔 KF		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 134.000	m ²	505	(") 67,670	S単 135号
	合計				(") 67,670	
	単価				(") 615	
	官積算単価				677	合意率 0.908419
	*** B単-10号 ***					
000010	進入路工 1筆に1箇所 II-1型		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	(") 1.900	m ³	255.5	(") 485	S単 150号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1.300	m ²	427.1	(") 555	S単 153号
	合計				(") 1,040	
	単価				(") 945	
	官積算単価				1,040	合意率 0.908653
	*** B単-11号 ***					
000011	進入路工 1筆に1箇所 II-2型		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	(") 8.300	m ³	255.5	(") 2,121	S単 150号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 5.200	m ²	427.1	(") 2,221	S単 153号
	合計				(") 4,342	
	単価				(") 3,946	
	官積算単価				4,342	合意率 0.908797
	*** B単-12号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000012	進入路工 2塞に1箇所 III-1型		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	() 2.300	m3	255.5	() 588	S単 150号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,レ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 1.100	m ²	427.1	() 470	S単 153号
	合計				() 1,058	
	単価				() 961	
	官積算単価				1,058	合意率 0.908317
	*** B単-13号 ***					
000013	田面排水工 落水口,タイプ1(ほ場法面部)		箇所		() 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	() 1.900	m3	2,048	() 3,891	S単 147号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(I)	() 1.400	m3	3,776	() 5,286	S単 3号
S02116	落水口 H700, ,	() 10.000	個	12,400	() 124,000	S単 27号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	() 10.000	基	3,419	() 34,190	S単 169号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	() 0.100	m3	35,470	() 3,547	S単 160号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 1.600	m ²	8,463	() 13,541	S単 166号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	() 0.100	m3	35,470	() 3,547	S単 160号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 1.600	m ²	8,463	() 13,541	S単 166号
	合計				() 201,543	
	単価				() 18,316	
	官積算単価				20,154	合意率 0.908802
	*** B単-14号 ***					
000014	田面排水工 落水口,タイプ1(特例)(ほ場法面部)		箇所		() 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	() 1.100	m3	2,048	() 2,253	S単 147号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(I)	() 0.900	m3	3,776	() 3,398	S単 3号
S02116	落水口 H550, ,	() 10.000	個	4,500	() 45,000	S単 28号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	() 10.000	基	3,419	() 34,190	S単 169号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	() 0.070	m3	35,470	() 2,483	S単 160号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 1.200	m ²	8,463	() 10,156	S単 166号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	() 0.050	m3	35,470	() 1,774	S単 160号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 1.100	m ²	8,463	() 9,309	S単 166号
S02300	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)] 削孔径φ160mm以上φ180mm未満,削孔深さ50mm以上200mm未満	() 1.000	箇所	7,690	() 7,690	S単 97号
	合計				() 116,253	
	単価				() 10,565	
	官積算単価				11,625	合意率 0.908817
	*** B単-15号 ***					
000015	田面排水工 排水管(高密度PE管),タイプ1(ほ場法面部)		m		() 18.800	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	() 9.100	m3	2,048	() 18,637	S単 147号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	() 8.700	m3	3,394	() 29,528	S単 4号
T00001	ポリエチレン管人力布設 φ150,内面平滑2重管	() 18.800	m	2,664	() 50,083	T単 1号
	合計				() 98,248	
	単価				() 4,749	
	官積算単価				5,226	合意率 0.908725
	*** B単-16号 ***					
000016	田面排水工 落水口,タイプ3 (特例) (ほ場法面部)		箇所		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-	() 1.100	m3	2,048	() 2,253	S単 147号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(I)	() 0.900	m3	3,776	() 3,398	S単 3号
S02116	落水口 H550,,	() 10,000	個	4,500	() 45,000	S単 28号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	() 10,000	基	3,419	() 34,190	S単 169号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.070	m3	35,470	() 2,483	S単 160号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 1.200	m ²	8,463	() 10,156	S単 166号
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)] 削孔径φ160mm以上φ180mm未満,削孔深さ50mm以上200mm未満	() 1,000	箇所	7,690	() 7,690	S単 97号
S02116	ポリエチレン管用支管継手 本管φ400以下,枝管φ150,,	() 1,000	箇所	10,800	() 10,800	S単 30号
	合計				() 115,970	
	単価				() 10,539	
	官積算単価				11,597	合意率 0.908769
	*** B単-17号 ***					
000017	田面排水工 排水管 (VP管),タイプ3 (ほ場法面部)		m		() 18,600	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-	() 13.800	m3	2,048	() 28,262	S単 147号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	() 13.400	m3	3,394	() 45,480	S単 4号
S07021	硬質ポリエチレン管人力布設 VP,150mm,片受直管タイプ付,4.0m管,0箇所	() 18.600	m	4,556	() 84,742	S単 113号
	合計				() 158,484	
	単価				() 7,744	
	官積算単価				8,521	合意率 0.908813
	*** B単-18号 ***					
000018	田面排水工 落水口,タイプ2 (道路横断部)		箇所		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-	() 1.900	m3	2,048	() 3,891	S単 147号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(I)	() 1.400	m3	3,776	() 5,286	S単 3号
S02116	落水口 H700,,	() 10,000	個	12,400	() 124,000	S単 27号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	() 10,000	基	3,419	() 34,190	S単 169号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.100	m3	35,470	() 3,547	S単 160号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 1.600	m ²	8,463	() 13,541	S単 166号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.100	m3	35,470	() 3,547	S単 160号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 1.600	m ²	8,463	() 13,541	S単 166号
	合計				() 201,543	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 18,316	
	官積算単価				20,154	合意率 0.908802
	*** B単- 19号 ***					
000019	田面排水工 排水管 (VP管), タイプ2 (道路横断部)		m		(//) 58,200	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -,	(//) 27,900	m3	2,048	(//) 57,139	S単 147号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ (I)	(//) 26,600	m3	3,394	(//) 90,280	S単 4号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	(//) 58,200	m	4,556	(//) 265,159	S単 113号
	合 計				(//) 412,578	
	単 価				(//) 6,442	
	官積算単価				7,089	合意率 0.908731
	*** B単- 20号 ***					
000020	ポリエチレン管削孔 φ150		孔		(//) 1,000	歩A 当たり算出
T00002	ポリエチレン管削孔 φ150	(//) 1,000	孔	982	(//) 982	T単 2号
	合 計				(//) 982	
	単 価				(//) 892	
	官積算単価				982	合意率 0.90835
	*** B単- 21号 ***					
000021	植生シート センチメートルガラス		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 センチメートルガラス 材工共,	(//) 1,000	m ²	1,590	(//) 1,590	S単 31号
	合 計				(//) 1,590	
	単 価				(//) 1,445	
	官積算単価				1,590	合意率 0.908805
	*** B単- 22号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	(//) 1,000	m3	10,540	(//) 10,540	S単 98号
	合 計				(//) 10,540	
	単 価				(//) 9,579	
	官積算単価				10,540	合意率 0.908823
	*** B単- 23号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート構造物		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, する	(//) 1,000	m3	18,520	(//) 18,520	S単 99号
	合 計				(//) 18,520	
	単 価				(//) 16,831	
	官積算単価				18,520	合意率 0.908801
	*** B単- 24号 ***					
000024	石積み取壊し 空石積		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械, 空積, 控 20cm以上60cm未満, なし	(//) 5,000	m ³	1,525	(//) 7,625	S単 20号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	() 1.000	m3	281.6	() 282	S単 145号
	合計				() 7,907	
	単価				() 7,186	
	官積算単価				7,907	合意率 0.908814
	*** B単- 25号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	() 1.000	m3	2,820	() 2,820	S単 93号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下,	() 1.000	m3	1,117	() 1,117	S単 154号
	合計				() 3,937	
	単価				() 3,578	
	官積算単価				3,937	合意率 0.908813
	*** B単- 26号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	() 1.000	m3	3,750	() 3,750	S単 94号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下,	() 1.000	m3	1,382	() 1,382	S単 155号
	合計				() 5,132	
	単価				() 4,664	
	官積算単価				5,132	合意率 0.908807
	*** B単- 27号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 練石積		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 練石積	() 1.000	m3	2,820	() 2,820	S単 95号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下,	() 1.000	m3	1,117	() 1,117	S単 154号
	合計				() 3,937	
	単価				() 3,578	
	官積算単価				3,937	合意率 0.908813
	*** B単- 28号 ***					
000028	硬質ポリ塩化ビニル管理設 (TS) VUφ250, 土被り0.6m, 農道下		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	() 9,700	m3	2,048	() 19,866	S単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(I)	() 3,100	m3	2,923	() 9,061	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 締固めを計上しない	() 4,000	m3	2,378	() 9,512	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	() 4,000	m3	600	() 2,400	S単 12号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンパ, 区分I, なし,	() 1,400	m3	9,427	() 13,198	S単 108号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分I, なし, なし	() 0,800	m3	8,466	() 6,773	S単 109号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 液質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	() 9,300	m ²	855.6	() 7,957	S単 152号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, なし	() 10,000	m	6,893	() 68,930	S単 123号
	合計				() 137,697	
	単価				() 12,514	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				13,770	合意率 0.908787
	*** B単- 29号 ***					
000029	硬質ポリ塩化ビニル管理設 (RR) VUφ250, 土被り0.6m, 農道下		m		(//) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	(//) 9,700	m3	2,048	(//) 19,866	S単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(I)	(//) 3,100	m3	2,923	(//) 9,061	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 締固めを計上しない	(//) 4,000	m3	2,378	(//) 9,512	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	(//) 4,000	m3	600	(//) 2,400	S単 12号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンク, 区分I, なし, なし	(//) 1,400	m3	9,427	(//) 13,198	S単 108号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分I, , なし, なし	(//) 0,800	m3	8,466	(//) 6,773	S単 109号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	(//) 9,300	m ²	855.6	(//) 7,957	S単 152号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 4.0m管, 0箇所, なし	(//) 10,000	m	7,938	(//) 79,380	S単 124号
	合計				(//) 148,147	
	単価				(//) 13,464	
	官積算単価				14,815	合意率 0.908808
	*** B単- 30号 ***					
000030	硬質ポリ塩化ビニル管理設 (TS) VUφ250, 土被り0.9m, 農道下		m		(//) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	(//) 14,600	m3	312.8	(//) 4,567	S単 148号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(//) 3,400	m3	287.5	(//) 978	S単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	(//) 3,100	m3	2,002	(//) 6,206	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(//) 4,400	m3	287.5	(//) 1,265	S単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	(//) 4,000	m3	1,457	(//) 5,828	S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	(//) 4,000	m3	600	(//) 2,400	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(//) 5,400	m3	287.5	(//) 1,553	S単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	(//) 4,900	m3	1,457	(//) 7,139	S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	(//) 4,900	m3	451	(//) 2,210	S単 13号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.45m3(平積0.35m3), タンク, 区分I, なし, あり	(//) 1,400	m3	8,971	(//) 12,559	S単 110号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.45m3(平積0.35m3), 振動コンパクタ, 区分I, , なし, あり	(//) 0,800	m3	8,009	(//) 6,407	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 4,500	m ²	428.4	(//) 1,928	S単 151号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	(//) 9,300	m ²	855.6	(//) 7,957	S単 152号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(//) 20,100	m ²	257	(//) 5,166	S単 11号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 1箇所, なし	(//) 10,000	m	7,040	(//) 70,400	S単 125号
	合計				(//) 136,563	
	単価				(//) 12,410	
	官積算単価				13,656	合意率 0.908758
	*** B単- 31号 ***					
000031	硬質ポリ塩化ビニル管理設 (RR) VUφ250, 土被り0.9m, 農道下		m		(//) 10,000 m	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 14.600	m3	312.8	() 4,567	S単 148号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 3.400	m3	287.5	() 978	S単 146号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	() 3.100	m3	2,002	() 6,206	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 4.400	m3	287.5	() 1,265	S単 146号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	() 4.000	m3	1,457	() 5,828	S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	() 4.000	m3	600	() 2,400	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 5.400	m3	287.5	() 1,553	S単 146号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	() 4.900	m3	1,457	() 7,139	S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	() 4.900	m3	451	() 2,210	S単 13号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クハ,区分I,なし, あり	() 1.400	m3	8,971	() 12,559	S単 110号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分I, なし,あり	() 0.800	m3	8,009	() 6,407	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 4.500	m ²	428.4	() 1,928	S単 151号
SA0152	SP 法面整形 切土部,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 9.300	m ²	855.6	() 7,957	S単 152号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	() 20.100	m ²	257	() 5,166	S単 11号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,4.0m管,0箇所,なし	() 10.000	m	7,938	() 79,380	S単 124号
	合計				() 145,543	
	単価				() 13,227	
	官積算単価				14,554	合意率 0.908822
	*** B単- 32号 ***					
000032	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VUφ250,土被り1.2m,As道路下		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 19.500	m3	312.8	() 6,100	S単 148号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 3.400	m3	287.5	() 978	S単 146号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	() 3.100	m3	2,002	() 6,206	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 4.400	m3	287.5	() 1,265	S単 146号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	() 4.000	m3	1,457	() 5,828	S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	() 4.000	m3	600	() 2,400	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 8.700	m3	287.5	() 2,501	S単 146号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	() 7.800	m3	1,457	() 11,365	S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	() 7.800	m3	451	() 3,518	S単 13号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クハ,区分I,なし, あり	() 1.400	m3	8,971	() 12,559	S単 110号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分I, なし,あり	() 0.800	m3	8,009	() 6,407	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 4.500	m ²	428.4	() 1,928	S単 151号
SA0152	SP 法面整形 切土部,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 9.300	m ²	855.6	() 7,957	S単 152号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	() 23.700	m ²	257	() 6,091	S単 11号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管タイプ付,4.0m管,4箇所,なし	() 10.000	m	7,488	() 74,880	S単 126号
	合計				() 149,983	
	単価				() 13,630	
	官積算単価				14,998	合意率 0.908787

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 33号 ***					
000033	硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS) VUφ200,土被り0.6m,農道下		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	() 7,900	m3	2,048	() 16,179	S単 147号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	() 2,600	m3	2,923	() 7,600	S単 5号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 3,500	m3	2,378	() 8,323	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	() 3,500	m3	600	() 2,100	S単 12号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クマ,区分I,なし,	() 0,900	m3	9,427	() 8,484	S単 108号
	なし					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I	() 0,500	m3	8,466	() 4,233	S単 109号
	,なし,なし					
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 7,100	m ²	855.6	() 6,075	S単 152号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,1箇所	() 10,000	m	4,826	() 48,260	S単 114号
	合計				() 101,254	
	単価				() 9,201	
	官積算単価				() 10,125	合意率 0.90874
	*** B単- 34号 ***					
000034	硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (RR) VUφ200,土被り0.6m,農道下		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	() 7,900	m3	2,048	() 16,179	S単 147号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	() 2,600	m3	2,923	() 7,600	S単 5号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 3,500	m3	2,378	() 8,323	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	() 3,500	m3	600	() 2,100	S単 12号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クマ,区分I,なし,	() 0,900	m3	9,427	() 8,484	S単 108号
	なし					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I	() 0,500	m3	8,466	() 4,233	S単 109号
	,なし,なし					
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 7,100	m ²	855.6	() 6,075	S単 152号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,4.0m管,0箇所	() 10,000	m	5,546	() 55,460	S単 115号
	合計				() 108,454	
	単価				() 9,856	
	官積算単価				() 10,845	合意率 0.908805
	*** B単- 35号 ***					
000035	硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS) VUφ200,土被り0.9m,As道路下		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	() 11,600	m3	2,048	() 23,757	S単 147号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	() 2,600	m3	2,923	() 7,600	S単 5号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 3,500	m3	2,378	() 8,323	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	() 3,500	m3	600	() 2,100	S単 12号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 2,200	m3	2,378	() 5,232	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	() 2,200	m3	451	() 992	S単 13号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クマ,区分I,なし,	() 0,900	m3	9,427	() 8,484	S単 108号
	なし					

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)			

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分I , なし, なし	() 0.500	m3	8,466	() 4,233	S単 109号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	() 7.100	m ²	855.6	() 6,075	S単 152号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 2箇所	() 10.000	m	4,926	() 49,260	S単 116号
	合計				() 116,056	
	単価				() 10,547	
	官積算単価				11,606	合意率 0.908754
	*** B単- 36号 ***					
000036	硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (RR) VUφ200, 土被り0.9m, As道路下		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	() 11.600	m3	2,048	() 23,757	S単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(I)	() 2.600	m3	2,923	() 7,600	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 締固めを計上しない	() 3.500	m3	2,378	() 8,323	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	() 3.500	m3	600	() 2,100	S単 12号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 締固めを計上しない	() 2.200	m3	2,378	() 5,232	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	() 2.200	m3	451	() 992	S単 13号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 区分I, なし, なし	() 0.900	m3	9,427	() 8,484	S単 108号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分I , なし, なし	() 0.500	m3	8,466	() 4,233	S単 109号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	() 7.100	m ²	855.6	() 6,075	S単 152号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 4.0m管, 0箇所	() 10.000	m	5,546	() 55,460	S単 115号
	合計				() 122,256	
	単価				() 11,111	
	官積算単価				12,226	合意率 0.9088
	*** B単- 37号 ***					
000037	硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS) VUφ200, 土被り1.2m, As道路下		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	() 16.800	m3	312.8	() 5,255	S単 148号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	() 2.900	m3	287.5	() 834	S単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	() 2.600	m3	2,002	() 5,205	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	() 3.900	m3	287.5	() 1,121	S単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	() 3.500	m3	1,457	() 5,100	S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	() 3.500	m3	600	() 2,100	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	() 7.900	m3	287.5	() 2,271	S単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	() 7.100	m3	1,457	() 10,345	S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	() 7.100	m3	451	() 3,202	S単 13号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.45m3(平積0.35m3), 区分I, なし, あり	() 0.900	m3	8,971	() 8,074	S単 110号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.45m3(平積0.35m3), 振動コンパクタ, 区分I , なし, あり	() 0.500	m3	8,009	() 4,005	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 4.000	m ²	428.4	() 1,714	S単 151号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	() 7.100	m ²	855.6	() 6,075	S単 152号

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	()			()	
	土砂	23.700	m ²	257	6,091	S単 11号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	()			()	
	VU, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	10.000	m	4,725	47,250	S単 117号
	合計				108,642	
	単価				9,873	
	官積算単価				10,864	合意率 0.908781
	*** B単- 38号 ***					
000038	硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (RR)				()	歩A
	VUφ200, 土被り1.2m, As道路下		m		10,000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	()			()	
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	16.800	m ³	312.8	5,255	S単 148号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	()			()	
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	2.900	m ³	287.5	834	S単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	()			()	
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	2.600	m ³	2,002	5,205	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	()			()	
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	3.900	m ³	287.5	1,121	S単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	()			()	
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	3.500	m ³	1,457	5,100	S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	()			()	
	築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	3.500	m ³	600	2,100	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	()			()	
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	7.900	m ³	287.5	2,271	S単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	()			()	
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	7.100	m ³	1,457	10,345	S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	()			()	
	築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	7.100	m ³	451	3,202	S単 13号
S07001	パイプライン基礎	()			()	
	砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.45m ³ (平積0.35m ³), タンク, 区分I, なし, あり	0.900	m ³	8,971	8,074	S単 110号
S07001	パイプライン基礎	()			()	
	砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.45m ³ (平積0.35m ³), 振動コンパクタ, 区分I, なし, あり	0.500	m ³	8,009	4,005	S単 111号
SA0151	SP 基面整正	()			()	
	基面整正	4.000	m ²	428.4	1,714	S単 151号
SA0152	SP 法面整形	()			()	
	切土部, -, 無し, 液質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	7.100	m ²	855.6	6,075	S単 152号
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	()			()	
	土砂	23.700	m ²	257	6,091	S単 11号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	()			()	
	VU, 200mm, RR管, 4.0m管, 0箇所	10.000	m	5,546	55,460	S単 115号
	合計				116,852	
	単価				10,619	
	官積算単価				11,685	合意率 0.908771
	*** B単- 39号 ***					
000039	硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS)				()	歩A
	VUφ150, 土被り0.6m, 農道下		m		10,000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	()			()	
	土砂, 上記以外(小規模), -, -,	7.200	m ³	2,048	14,746	S単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	()			()	
	砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(I)	2.400	m ³	2,923	7,015	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	()			()	
	砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 締固めを計上しない	3.300	m ³	2,378	7,847	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	()			()	
	築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	3.300	m ³	600	1,980	S単 12号
S07001	パイプライン基礎	()			()	
	砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タンク, 区分I, なし, なし	0.700	m ³	9,427	6,599	S単 108号
S07001	パイプライン基礎	()			()	
	砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンパクタ, 区分I, なし, なし	0.500	m ³	8,466	4,233	S単 109号
SA0152	SP 法面整形	()			()	
	切土部, -, 無し, 液質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	5.900	m ²	855.6	5,048	S単 152号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	()			()	
	VU, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 2箇所	10.000	m	3,312	33,120	S単 118号
	合計				80,588	
	単価				7,324	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				8,059	合意率 0.908797
	*** B単- 40号 ***					
000040	硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS) VUφ75,土被り0.6m,農道下		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	() 6,300	m3	2,048	() 12,902	S単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	() 2,200	m3	2,923	() 6,431	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 3,100	m3	2,378	() 7,372	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	() 3,100	m3	600	() 1,860	S単 12号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クハ,区分I,なし,	() 0,400	m3	9,427	() 3,771	S単 108号
	なし					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I, ,なし,なし	() 0,500	m3	8,466	() 4,233	S単 109号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 4,200	m ²	855.6	() 3,594	S単 152号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,1箇所	() 10,000	m	1,603	() 16,030	S単 119号
	合計				() 56,193	
	単価				() 5,106	
	官積算単価				5,619	合意率 0.908702
	*** B単- 41号 ***					
000041	硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (RR) VUφ75,土被り0.6m,農道下		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	() 6,300	m3	2,048	() 12,902	S単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	() 2,200	m3	2,923	() 6,431	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 3,100	m3	2,378	() 7,372	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	() 3,100	m3	600	() 1,860	S単 12号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クハ,区分I,なし,	() 0,400	m3	9,427	() 3,771	S単 108号
	なし					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I, ,なし,なし	() 0,500	m3	8,466	() 4,233	S単 109号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 4,200	m ²	855.6	() 3,594	S単 152号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,4.0m管,0箇所	() 10,000	m	1,646	() 16,460	S単 120号
	合計				() 56,623	
	単価				() 5,146	
	官積算単価				5,662	合意率 0.908866
	*** B単- 42号 ***					
000042	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ250×22° 1/2		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 22 1/2° ベンド B形 径250,,	() 1,000	個	19,600	() 19,600	S単 32号
	合計				() 19,600	
	単価				() 17,812	
	官積算単価				19,600	合意率 0.908775
	*** B単- 43号 ***					
000043	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ250×11° 1/4		個		() 1,000	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 11 1/4° ベンド B形 径250,,	() 1.000	個		() 16,800	S単 33号
	合計				() 16,800	
	単価				() 15,268	
	官積算単価				16,800	合意率 0.908809
	*** B単-44号 ***					
000044	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ200×22° 1/2		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径200,,	() 1.000	個		() 14,800	S単 34号
	合計				() 14,800	
	単価				() 13,450	
	官積算単価				14,800	合意率 0.908783
	*** B単-45号 ***					
000045	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ200×11° 1/4		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径200,,	() 1.000	個		() 12,300	S単 35号
	合計				() 12,300	
	単価				() 11,178	
	官積算単価				12,300	合意率 0.90878
	*** B単-46号 ***					
000046	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ200×5° 5/8		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 5 5/8° ベンド B形 径200,,	() 1.000	個		() 9,610	S単 36号
	合計				() 9,610	
	単価				() 8,733	
	官積算単価				9,610	合意率 0.90874
	*** B単-47号 ***					
000047	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ150×5° 5/8		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 5 5/8° ベンド B形 径150,,	() 1.000	個		() 9,680	S単 37号
	合計				() 9,680	
	単価				() 8,797	
	官積算単価				9,680	合意率 0.90878
	*** B単-48号 ***					
000048	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ75×90°		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径75,,	() 1.000	個		() 2,590	S単 38号
	合計				() 2,590	
	単価				() 2,354	
	官積算単価				2,590	合意率 0.90888
	*** B単-49号 ***					
000049	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 キャップφ75		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径75,,	() 1.000	個		() 588	S単 39号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(//) 588	
	単価				(//) 534	
	官積算単価				588	合意率 0.908163
	*** B単- 50号 ***					
000050	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型キャップφ200		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 メカ型キャップ 径200,,	(//) 1,000	個	97,000	97,000	S単 40号
	合計				(//) 97,000	
	単価				(//) 88,153	
	官積算単価				97,000	合意率 0.908793
	*** B単- 51号 ***					
000051	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS径違ソケットφ200×150		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150,,	(//) 1,000	個	11,000	11,000	S単 41号
	合計				(//) 11,000	
	単価				(//) 9,997	
	官積算単価				11,000	合意率 0.908818
	*** B単- 52号 ***					
000052	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS径違ソケットφ150×100		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×100,,	(//) 1,000	個	3,090	3,090	S単 42号
	合計				(//) 3,090	
	単価				(//) 2,808	
	官積算単価				3,090	合意率 0.908737
	*** B単- 53号 ***					
000053	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS径違ソケットφ100×75		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,	(//) 1,000	個	1,040	1,040	S単 43号
	合計				(//) 1,040	
	単価				(//) 945	
	官積算単価				1,040	合意率 0.908653
	*** B単- 54号 ***					
000054	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製T字管φ250×75 (離脱防止リング内蔵)		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) φ250×75 (離脱防止リング内蔵),,	(//) 1,000	個	85,800	85,800	S単 44号
	合計				(//) 85,800	
	単価				(//) 77,974	
	官積算単価				85,800	合意率 0.908787
	*** B単- 55号 ***					
000055	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製T字管φ250×200 (離脱防止リング内蔵)		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) φ250×200 (離脱防止リング内蔵),,	(//) 1,000	個	109,000	109,000	S単 45号
	合計				(//) 109,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 99,058	
	官積算単価				109,000	合意率 0.908788
	*** B単- 56号 ***					
000056	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製T字管 φ200×75 (離脱防止リッジ内蔵)		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) φ200×75 (離脱防止リッジ内蔵),,	(//) 1,000	個	61,900	61,900	S単 46号
	合 計				(//) 61,900	
	単 価				(//) 56,254	
	官積算単価				61,900	合意率 0.908788
	*** B単- 57号 ***					
000057	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSチーズ φ150×75		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 150×75,,	(//) 1,000	個	7,710	7,710	S単 47号
	合 計				(//) 7,710	
	単 価				(//) 7,007	
	官積算単価				7,710	合意率 0.908819
	*** B単- 58号 ***					
000058	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSチーズ φ75×75		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 75×75,,	(//) 1,000	個	1,290	1,290	S単 48号
	合 計				(//) 1,290	
	単 価				(//) 1,172	
	官積算単価				1,290	合意率 0.908527
	*** B単- 59号 ***					
000059	ソフトシール仕切弁 φ250用鋳鉄製, MFジョイント (離脱防止金具付) 含む		基		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(ワンジ形), 鋳鉄製, 250mm, ハック納(クレン機能付), なし	(//) 1,000	基	30,968	30,968	S単 128号
S02116	水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式) 7.5K 呼び径250 手動式 鋳鉄製,,	(//) 1,000	個	203,000	203,000	S単 49号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント φ250, 離脱防止金具付,,	(//) 2,000	個	81,200	162,400	S単 50号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径250,,	(//) 2,000	組	11,300	22,600	S単 51号
	合 計				(//) 418,968	
	単 価				(//) 380,754	
	官積算単価				418,968	合意率 0.90879
	*** B単- 60号 ***					
000060	ソフトシール仕切弁 φ200用鋳鉄製, MFジョイント (離脱防止金具付) 含む		基		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製, 200mm	(//) 1,000	基	17,766	17,766	S単 127号
S02116	水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式) 7.5K 呼び径200 手動式 鋳鉄製,,	(//) 1,000	個	133,000	133,000	S単 52号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント φ200, 離脱防止金具付,,	(//) 2,000	個	55,900	111,800	S単 53号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,,	(//) 2,000	組	5,640	11,280	S単 54号
	合 計				(//) 273,846	
	単 価				(//) 248,868	
	官積算単価				273,846	合意率 0.908788

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 61号 ***						
000061	仕切弁ボックス レジンコンクリート製, φ350, H390, 道路下 (本管φ200以上)		組		() 1,000	歩A 当たり算出
T00010	レジンコンクリート製ボックス設置 仕切弁保護工, φ350 H=240	() 1,000	個	1,285	() 1,285	T単 5号
T00005	レジンコンクリート製ボックス設置 鉄蓋設置工, 円形2号, 本管φ200以上	() 1,000	個	2,730	() 2,730	T単 3号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング φ350 H=50,,	() 1,000	個	9,000	() 9,000	S単 55号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 φ350 H=150,,	() 1,000	個	19,900	() 19,900	S単 56号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 φ350 H=40,,	() 1,000	個	17,100	() 17,100	S単 57号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 2号, φ350, H=150,,	() 1,000	個	47,100	() 47,100	S単 58号
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	() 3,900	m ²	167.5	() 653	S単 173号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	() 3,900	m ²	637.4	() 2,486	S単 174号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	() 3,900	m ²	1,797	() 7,008	S単 175号
合 計					() 107,262	
単 価					() 97,479	
官積算単価					107,262	合意率 0.908793
*** B単- 62号 ***						
000062	急速空気弁 φ25樹脂製, 0.74MPa		基		() 1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力掘付 25mm, 急排空気弁, あり	() 1,000	基	12,235	() 12,235	S単 129号
S02116	急速空気弁 φ25 フランジ付き 7.5K 合成樹脂製,,	() 1,000	個	58,900	() 58,900	S単 59号
S02116	フランジ接合部品 ボルトナット,,	() 1,000	個	551	() 551	S単 60号
合 計					() 71,686	
単 価					() 65,147	
官積算単価					71,686	合意率 0.908782
*** B単- 63号 ***						
000063	空気弁配管 铸铁製T字管(離脱防止リグ'内蔵) φ200×75土被り0.6m		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル铸铁管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	() 1,000	組	2,720	() 2,720	S単 61号
S02116	铸铁製フランジ付T字管 黒合成樹脂塗装(塩ビ・鋼管用)SR付 φ200×φ75,,	() 1,000	個	70,500	() 70,500	S単 62号
合 計					() 73,220	
単 価					() 66,542	
官積算単価					73,220	合意率 0.908795
*** B単- 64号 ***						
000064	空気弁配管 FRP製T字管(離脱防止リグ'内蔵) φ250×75土被り0.6m		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル铸铁管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	() 1,000	組	2,720	() 2,720	S単 61号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) フランジ付 T字管 φ250×75 (離脱防止リグ'内蔵) ,,	() 1,000	個	98,500	() 98,500	S単 63号
合 計					() 101,220	
単 価					() 91,988	
官積算単価					101,220	合意率 0.908792
*** B単- 65号 ***						

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000065	空気弁ボックス レジンコンクリート製φ500,H540,道路下(本管φ250以上)	()	組		()	歩A 当たり算出
T00013	レジンコンクリート製ボックス設置 仕切弁保護工,φ500 H=440	()	個	1,499	()	T単 6号
T00006	レジンコンクリート製ボックス設置 鉄蓋設置工,円形3号	()	個	3,920	()	T単 4号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 φ500 H=200,,	()	個	32,000	()	S単 64号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 φ500 H=200,,	()	個	15,600	()	S単 65号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板φ500,H=40,,	()	個	18,000	()	S単 66号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 3号,φ500,H=100,,	()	個	92,500	()	S単 67号
SA0831	SP 不陸整正 無し,,なし,	()	m ²	167.5	()	S単 173号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,,なし,0mm,100mm	()	m ²	637.4	()	S単 174号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物I(2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	()	m ²	1,797	()	S単 175号
	合計				()	
	単価				()	
	官積算単価				173,407	合意率 0.908786
	*** B単- 66号 ***					
000066	硬質ポリ塩化ビニル管理設(TS) VUφ75,土被り0.6m,農道下	()	m		()	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),,,	()	m ³	2,048	()	S単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	()	m ³	2,923	()	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締めめを計上しない	()	m ³	2,378	()	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	()	m ³	600	()	S単 12号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),クバ,区分I,なし,	()	m ³	9,427	()	S単 108号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),振動コンパクタ,区分I ,なし,なし	()	m ³	8,466	()	S単 109号
SA0152	SP 法面整形 切土部,,無し,液質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	()	m ²	855.6	()	S単 152号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,3箇所	()	m	1,799	()	S単 121号
	合計				()	
	単価				()	
	官積算単価				58,153	合意率 0.908856
	*** B単- 67号 ***					
000067	硬質ポリ塩化ビニル管理設(TS) VUφ75,土被り0.3m,圃場内	()	m		()	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),,,	()	m ³	2,048	()	S単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	()	m ³	2,923	()	S単 5号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m ³ (平積0.20m ³),クバ,区分I,あり,なし	()	m ³	5,071	()	S単 112号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,3箇所	()	m	1,799	()	S単 121号
	合計				()	
	単価				()	
	官積算単価				28,996	合意率 0.90862
	*** B単- 68号 ***					
000068	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ75,立上り管	()	m		()	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 3箇所	() 1.000	m	1,649	() 1,649	S単 122号
	合計				() 1,649	
	単価				() 1,499	
	官積算単価				1,649	合意率 0.909035
	*** B単- 69号 ***					
000069	硬質ポリ塩化ビニル管継手 エルボA形, φ75		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	() 1.000	個	847	() 847	S単 68号
	合計				() 847	
	単価				() 770	
	官積算単価				847	合意率 0.90909
	*** B単- 70号 ***					
000070	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS曲管φ75×45°		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径75,,	() 1.000	個	2,300	() 2,300	S単 69号
	合計				() 2,300	
	単価				() 2,090	
	官積算単価				2,300	合意率 0.908695
	*** B単- 71号 ***					
000071	給水栓 自動給水栓80A, 給水栓ボックス含む		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
T00014	給水栓据付 自動給水栓80A	() 1.000	箇所	59,147	() 59,147	T単 7号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 80kgを超え200kg以下, 有り, なし	() 1.000	基	4,474	() 4,474	S単 170号
S02116	給水栓ボックス (底版付き) 600×600 (コンクリート) ,,	() 1.000	基	19,900	() 19,900	S単 71号
	合計				() 83,521	
	単価				() 75,903	
	官積算単価				83,521	合意率 0.908789
	*** B単- 72号 ***					
000072	給水栓 手動給水栓80A, 給水栓ボックス含む		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
T00015	給水栓据付 手動給水栓80A	() 1.000	箇所	37,747	() 37,747	T単 8号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 80kgを超え200kg以下, 有り, なし	() 1.000	基	4,474	() 4,474	S単 170号
S02116	給水栓ボックス (底版付き) 600×600 (コンクリート) ,,	() 1.000	基	19,900	() 19,900	S単 71号
	合計				() 62,121	
	単価				() 56,455	
	官積算単価				62,121	合意率 0.90879
	*** B単- 73号 ***					
000073	埋設標示シート W=150農水用 (黄色)		m		() 1,000	歩A 当たり算出
T00017	埋設標示シート設置 幅150	() 1.000	m	265	() 265	T単 9号
	合計				() 265	
	単価				() 241	
	官積算単価				265	合意率 0.909433

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 74号 ***						
000074	舗装版切断 As舗装版, t=4cm		m		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	() 1,000	m	657.5	() 658	S単 158号
	合 計				() 658	
	単 価				() 598	
	官積算単価				658	合意率 0.908814
*** B単- 75号 ***						
000075	舗装版破碎 As舗装版, t=4cm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	() 1,000	m ²	220.4	() 220	S単 157号
	合 計				() 220	
	単 価				() 200	
	官積算単価				220	合意率 0.90909
*** B単- 76号 ***						
000076	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) As舗装版殻		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,	() 1,000	m ³	2,415	() 2,415	S単 156号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	() 1,000	m ³	2,350	() 2,350	S単 96号
	合 計				() 4,765	
	単 価				() 4,330	
	官積算単価				4,765	合意率 0.908709
*** B単- 77号 ***						
000077	アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン13 t=4cm, RM-25 t=10cm, B<1.4m		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整碎石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	() 1,000	m ²	637.4	() 637	S単 174号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), フライアコト 各種, 再生密粒度アスコン(13)	() 1,000	m ²	2,626	() 2,626	S単 176号
	合 計				() 3,263	
	単 価				() 2,965	
	官積算単価				3,263	合意率 0.908673
*** B単- 78号 ***						
BA0101	掘削		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	() 1,000	m ³	325.7	() 326	S単 143号
	合 計				() 326	
	単 価				() 296	
	官積算単価				326	合意率 0.907975
*** B単- 79号 ***						
000079	盛土工 1.0m>B		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	() 1,000	m ³	2,002	() 2,002	S単 9号
	合 計				() 2,002	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 1,819	
	官積算単価				2,002	合意率 0.908591
	*** B単- 80号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(//) 1,000	m ²	855.6	(//) 856	S単 152号
	合 計				(//) 856	
	単 価				(//) 778	
	官積算単価				856	合意率 0.908878
	*** B単- 81号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(//) 1,000	m ²	427.1	(//) 427	S単 153号
	合 計				(//) 427	
	単 価				(//) 388	
	官積算単価				427	合意率 0.908665
	*** B単- 82号 ***					
000082	植生シート センチメートルガラス		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 センチメートルガラス 材工共,,	(//) 1,000	m ²	1,590	(//) 1,590	S単 31号
	合 計				(//) 1,590	
	単 価				(//) 1,445	
	官積算単価				1,590	合意率 0.908805
	*** B単- 83号 ***					
000083	鉄筋コンクリート角フリューム KF-400		m		(//) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	(//) 5,800	m ³	312.8	(//) 1,814	S単 148号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(//) 4,100	m ³	287.5	(//) 1,179	S単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ(I)	(//) 3,700	m ³	2,384	(//) 8,821	S単 10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 3,500	m ²	428.4	(//) 1,499	S単 151号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	(//) 10,000	m	3,321	(//) 33,210	S単 104号
S02116	角形フリューム 幅400mm 深400mm 長2.0m,,	(//) 5,000	個	14,400	(//) 72,000	S単 74号
	合 計				(//) 118,523	
	単 価				(//) 10,771	
	官積算単価				11,852	合意率 0.908791
	*** B単- 84号 ***					
000084	鉄筋コンクリート角フリューム KF-450		m		(//) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	(//) 6,800	m ³	312.8	(//) 2,127	S単 148号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(//) 4,700	m ³	287.5	(//) 1,351	S単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ(I)	(//) 4,200	m ³	2,384	(//) 10,013	S単 10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 3,900	m ²	428.4	(//) 1,671	S単 151号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	(//) 10.000	m	3,321	(//) 33,210	S単 104号
S02116	角形フリューム 幅450mm 深450mm 長2.0m, ,	(//) 5.000	個	18,300	(//) 91,500	S単 75号
	合計				(//) 139,872	
	単価				(//) 12,711	
	官積算単価				13,987	合意率 0.908772
	*** B単- 85号 ***					
000085	鉄筋コンクリート角フリューム KF-500		m		(//) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	(//) 8.200	m ³	312.8	(//) 2,565	S単 148号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(//) 5.400	m ³	287.5	(//) 1,553	S単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンパ(I)	(//) 4.900	m ³	2,384	(//) 11,682	S単 10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 4.300	m ²	428.4	(//) 1,842	S単 151号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	(//) 10.000	m	3,321	(//) 33,210	S単 104号
S02116	角形フリューム 幅500mm 深500mm 長2.0m, ,	(//) 5.000	個	24,600	(//) 123,000	S単 76号
	合計				(//) 173,852	
	単価				(//) 15,799	
	官積算単価				17,385	合意率 0.908771
	*** B単- 86号 ***					
000086	管渠工 ダブℓ無孔管φ400		m		(//) 10,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 9.000	m ²	428.4	(//) 3,856	S単 151号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(//) 3.400	m ³	287.5	(//) 978	S単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	(//) 3.100	m ³	2,002	(//) 6,206	S単 7号
T00027	高密度ポリエチレン管布設 φ400, ダブℓ無孔管	(//) 10.000	m	10,478	(//) 104,780	T単 11号
	合計				(//) 115,820	
	単価				(//) 10,526	
	官積算単価				11,582	合意率 0.908824
	*** B単- 87号 ***					
000087	ポリエチレン管継手 無孔用φ400		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 無孔用φ400, ,	(//) 1.000	個	9,900	(//) 9,900	S単 78号
	合計				(//) 9,900	
	単価				(//) 8,997	
	官積算単価				9,900	合意率 0.908787
	*** B単- 88号 ***					
000088	ポリエチレン管継手 キャップφ400		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 キャップφ400, ,	(//) 1.000	個	37,000	(//) 37,000	S単 79号
	合計				(//) 37,000	
	単価				(//) 33,625	
	官積算単価				37,000	合意率 0.908783

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 89号 ***					
000089	資材現場内小運搬 鉄筋コンクリート二次製品		式		() 1,000 式	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 30~50m	() 12.400	ton	2,443	() 30,293	S単 14号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 陶管, 30~50m	() 0.200	ton	5,444	() 1,089	S単 15号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 100m未満	() 24.600	ton	2,515	() 61,869	S単 16号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 陶管, 100m未満	() 0.300	ton	5,819	() 1,746	S単 17号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 150m未満	() 8.500	ton	2,621	() 22,279	S単 18号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 200m未満	() 7.100	ton	2,734	() 19,411	S単 19号
	合計				() 136,687	
	単価				() 124,220	
	官積算単価				136,687	合意率 0.908791
	*** B単- 90号 ***					
000090	合流樹 S2型- I (T-6)		箇所		() 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	() 3,000	m3	244.2	() 733	S単 149号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 1,700	m ²	428.4	() 728	S単 151号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.100	m3	30,410	() 3,041	S単 161号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	() 0.300	m ²	4,805	() 1,442	S単 167号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	() 0.600	m3	36,100	() 21,660	S単 162号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	() 6,000	m ²	8,463	() 50,778	S単 166号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	() 0.032	ton	167,072	() 5,346	S単 102号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	() 2,100	m3	236.2	() 496	S単 144号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	() 1,900	m3	2,002	() 3,804	S単 7号
	合計				() 88,028	
	単価				() 79,999	
	官積算単価				88,028	合意率 0.90879
	*** B単- 91号 ***					
000091	合流樹 S2型- II (T-14)		箇所		() 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	() 3,000	m3	244.2	() 733	S単 149号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 1,700	m ²	428.4	() 728	S単 151号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.100	m3	30,410	() 3,041	S単 161号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	() 0.300	m ²	4,805	() 1,442	S単 167号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	() 0.600	m3	36,100	() 21,660	S単 162号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	() 6,000	m ²	8,463	() 50,778	S単 166号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	() 0.032	ton	167,072	() 5,346	S単 102号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	() 2,100	m3	236.2	() 496	S単 144号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	() 1,900	m3	2,002	() 3,804	S単 7号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(//) 88,028	
	単価				(//) 79,999	
	官積算単価				88,028	合意率 0.90879
	*** B単- 92号 ***					
000092	合流樹 F2型-II (T-14)		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(//) 3,800	m3	244.2	(//) 928	S単 149号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(//) 2,000	m ²	428.4	(//) 857	S単 151号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(//) 0.100	m3	30,410	(//) 3,041	S単 161号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(//) 0.300	m ²	4,805	(//) 1,442	S単 167号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(//) 0.900	m3	36,100	(//) 32,490	S単 162号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(//) 6,800	m ²	8,463	(//) 57,548	S単 166号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(//) 0.032	ton	167,072	(//) 5,346	S単 102号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(//) 0.078	ton	165,012	(//) 12,871	S単 103号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(//) 2,600	m3	236.2	(//) 614	S単 144号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(//) 2,300	m3	2,002	(//) 4,605	S単 7号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	(//) 2,000	枚	862	(//) 1,724	S単 105号
S02116	グレーチング蓋(合流樹用) 800×800 T-14 2分割 ボルト固定式,	(//) 1,000	組	77,000	(//) 77,000	S単 80号
	合計				(//) 198,466	
	単価				(//) 180,364	
	官積算単価				198,466	合意率 0.90879
	*** B単- 93号 ***					
000093	合流樹 F3型-III (T-20)		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(//) 6,100	m3	244.2	(//) 1,490	S単 149号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(//) 2,600	m ²	428.4	(//) 1,114	S単 151号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(//) 0.100	m3	33,970	(//) 3,397	S単 163号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(//) 0.300	m ²	4,805	(//) 1,442	S単 167号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(//) 1.400	m3	36,100	(//) 50,540	S単 162号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(//) 10,500	m ²	9,405	(//) 98,753	S単 168号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(//) 0.049	ton	167,072	(//) 8,187	S単 102号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(//) 0.119	ton	165,012	(//) 19,636	S単 103号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(//) 4,000	m3	236.2	(//) 945	S単 144号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(//) 3,600	m3	2,002	(//) 7,207	S単 7号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	(//) 2,000	枚	862	(//) 1,724	S単 105号
S02116	グレーチング蓋(合流樹用) 1000×1000 T-20 2分割 ボルト固定式,	(//) 1,000	組	114,000	(//) 114,000	S単 81号
	合計				(//) 308,435	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 280,302	
	官積算単価				308,435	合意率 0.908787
	*** B単- 94号 ***					
000094	呑口吐口工 B5型		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(//) 3,300	m3	244.2	(//) 806	S単 149号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 1,600	m ²	428.4	(//) 685	S単 151号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(//) 0,100	m3	30,410	(//) 3,041	S単 161号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(//) 0,300	m ²	4,805	(//) 1,442	S単 167号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(//) 0,500	m3	36,100	(//) 18,050	S単 162号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(//) 5,400	m ²	8,463	(//) 45,700	S単 166号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(//) 0,038	ton	167,072	(//) 6,349	S単 102号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(//) 2,200	m3	236.2	(//) 520	S単 144号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(//) 2,000	m3	2,002	(//) 4,004	S単 7号
	合 計				(//) 80,597	
	単 価				(//) 73,246	
	官積算単価				80,597	合意率 0.908793
	*** B単- 95号 ***					
000095	呑口吐口工 B6型		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(//) 5,600	m3	244.2	(//) 1,368	S単 149号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 2,500	m ²	428.4	(//) 1,071	S単 151号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(//) 0,100	m3	30,410	(//) 3,041	S単 161号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(//) 0,300	m ²	4,805	(//) 1,442	S単 167号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(//) 0,800	m3	36,100	(//) 28,880	S単 162号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(//) 8,500	m ²	8,463	(//) 71,936	S単 166号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(//) 0,055	ton	167,072	(//) 9,189	S単 102号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(//) 3,500	m3	236.2	(//) 827	S単 144号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(//) 3,200	m3	2,002	(//) 6,406	S単 7号
	合 計				(//) 124,160	
	単 価				(//) 112,835	
	官積算単価				124,160	合意率 0.908787
	*** B単- 96号 ***					
000096	管渠工 B400型,重圧管		m		(//) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(//) 20,800	m3	244.2	(//) 5,079	S単 149号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(//) 20,300	m3	236.2	(//) 4,795	S単 144号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(//) 18,300	m3	2,002	(//) 36,637	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 5,500	m ²	428.4	(//) 2,356	S単 151号

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)			

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(//) 5.500	m ²	1,287	(//) 7,079	S単 159号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	(//) 0.070	m ³	39,162	(//) 2,741	S単 100号
S03019	モルタル工 モルタル,床,20mm	(//) 3.500	m ²	1,750	(//) 6,125	S単 101号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(//) 0.300	m ³	30,410	(//) 9,123	S単 161号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(//) 1.000	m ²	4,805	(//) 4,805	S単 167号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	(//) 10.000	m	6,673	(//) 66,730	S単 171号
S02116	重圧管 φ400, L=2.0m,	(//) 5.000	本	31,800	(//) 159,000	S単 82号
	合計				(//) 304,470	
	単価				(//) 27,670	
	官積算単価				(//) 30,447	合意率 0.908792
	*** B単- 97号 ***					
000097	管渠工 B800型,重圧管		m		(//) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(//) 41.100	m ³	244.2	(//) 10,037	S単 149号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(//) 36.000	m ³	236.2	(//) 8,503	S単 144号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(//) 32.400	m ³	2,002	(//) 64,865	S単 7号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(//) 9.700	m ²	428.4	(//) 4,155	S単 151号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(//) 9.700	m ²	1,287	(//) 12,484	S単 159号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	(//) 0.130	m ³	39,162	(//) 5,091	S単 100号
S03019	モルタル工 モルタル,床,20mm	(//) 6.700	m ²	1,750	(//) 11,725	S単 101号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(//) 0.500	m ³	33,970	(//) 16,985	S単 163号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(//) 1.000	m ²	4,805	(//) 4,805	S単 167号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,1000mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	(//) 10.000	m	9,195	(//) 91,950	S単 172号
S02116	重圧管 φ800, L=2.0m,	(//) 5.000	本	80,500	(//) 402,500	S単 83号
	合計				(//) 633,100	
	単価				(//) 57,535	
	官積算単価				(//) 63,310	合意率 0.908782
	*** B単- 98号 ***					
000098	シュート式落差工 KF-450		箇所		(//) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(//) 13.700	m ³	312.8	(//) 4,285	S単 148号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(//) 9.300	m ³	287.5	(//) 2,674	S単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	(//) 8.400	m ³	2,384	(//) 20,026	S単 10号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(//) 7.800	m ²	428.4	(//) 3,342	S単 151号
S05801	【排水構築物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(//) 20.000	m	3,321	(//) 66,420	S単 104号
S02116	角形フリューム 幅450mm 深450mm 長2.0m,	(//) 10.000	個	18,300	(//) 183,000	S単 75号
	合計				(//) 279,747	
	単価				(//) 25,423	
	官積算単価				(//) 27,975	合意率 0.908775

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 99号 ***						
000099	継手コンクリート KF-450,シュート式落差工(上下部)		箇所		() 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 1.600	m3	35,470	() 56,752	S単 160号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 18.700	m ²	8,463	() 158,258	S単 166号
	合 計				() 215,010	
	単 価				() 19,540	
	官積算単価				() 21,501	合意率 0.908794
*** B単- 100号 ***						
000100	張コンクリート t=0.1m,シュート式落差工部		m		() 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 1.500	m3	30,200	() 45,300	S単 164号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 2.000	m ²	4,805	() 9,610	S単 167号
	合 計				() 54,910	
	単 価				() 4,990	
	官積算単価				() 5,491	合意率 0.908759
*** B単- 101号 ***						
000101	自由勾配側溝 横断用、B400×H700		m		() 10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎砕石の施工有り,-	() 10.000	m	5,807	() 58,070	S単 106号
S02116	自由勾配側溝 横断用、B400×H700、L=2,000、,	() 5.000	個	74,800	() 374,000	S単 84号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	() 2.050	m3	18,200	() 37,310	S単 85号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	() 0.710	m3	2,300	() 1,633	S単 86号
	合 計				() 471,013	
	単 価				() 42,805	
	官積算単価				() 47,101	合意率 0.908791
*** B単- 102号 ***						
000102	既設擁壁復旧工 既設擁壁1		式		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	() 0.900	m3	27,010	() 24,309	S単 165号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	() 3.600	m ²	9,405	() 33,858	S単 168号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 2.100	m ²	428.4	() 900	S単 151号
	合 計				() 59,067	
	単 価				() 53,679	
	官積算単価				() 59,067	合意率 0.908781
*** B単- 103号 ***						
000103	既設擁壁復旧工 既設擁壁2		式		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	() 2.100	m3	27,010	() 56,721	S単 165号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	() 6.500	m ²	9,405	() 61,133	S単 168号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正	(")			(")	
	基面整正	2.900	m ²	428.4	1,242	S単 151号
	合計				119,096	
	単価				108,233	
	官積算単価				119,096	合意率 0.908787
	*** B単- 104号 ***					
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部)				(")	歩A
	RM-25 t=10cm		m ²		1,000	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)	(")			(")	
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	637.4	637	S単 174号
	合計				637	
	単価				579	
	官積算単価				637	合意率 0.908948
	*** B単- 105号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部)				(")	歩A
	再生密粒度アスコン13 t=4cm		m ²		1,000	当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)	(")			(")	
	3.0m超,40mm,アスファルト混合物I (2.35t/m ³),プライコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	1,701	1,701	S単 177号
	合計				1,701	
	単価				1,546	
	官積算単価				1,701	合意率 0.908877
	*** B単- 106号 ***					
000106	舗装版切断				(")	歩A
	As舗装版, t=4cm		m		1,000	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(")			(")	
	アスファルト舗装版, 15cm以下,-,-	1.000	m	657.5	658	S単 158号
	合計				658	
	単価				598	
	官積算単価				658	合意率 0.908814
	*** B単- 107号 ***					
000107	舗装版破碎				(")	歩A
	As舗装版, t=4cm		m ²		1,000	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎	(")			(")	
	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下,-, 有り, なし	1.000	m ²	220.4	220	S単 157号
	合計				220	
	単価				200	
	官積算単価				220	合意率 0.90909
	*** B単- 108号 ***					
000108	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)				(")	歩A
	As舗装版殻		m ³		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,	1.000	m ³	2,415	2,415	S単 156号
S02123	建設廃材	(")			(")	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	2,350	2,350	S単 96号
	合計				4,765	
	単価				4,330	
	官積算単価				4,765	合意率 0.908709
	*** B単- 109号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	() 1.000	m3	10.540	() 10.540	S単 98号
	合計				() 10.540	
	単価				() 9.579	
	官積算単価				10.540	合意率 0.908823
	*** B単-110号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	() 1.000	m3	2.820	() 2.820	S単 93号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	() 1.000	m3	1.117	() 1.117	S単 154号
	合計				() 3.937	
	単価				() 3.578	
	官積算単価				3.937	合意率 0.908813
	*** B単-111号 ***					
000111	ガードレール撤去・設置 既設流用		m		() 1.000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,一,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱,する	() 1.000	m	6.658	() 6.658	S単 131号
S08712	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B-C-2B,(旧B-C-2BS),受けなし,無し	() 1.000	m	1.612	() 1.612	S単 132号
	合計				() 8.270	
	単価				() 7.516	
	官積算単価				8.270	合意率 0.908827
	*** B単-112号 ***					
BA0101	掘削		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	() 1.000	m3	325.7	() 326	S単 143号
	合計				() 326	
	単価				() 296	
	官積算単価				326	合意率 0.907975
	*** B単-113号 ***					
000113	盛土 B≧4.0m、流用土		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	() 1.000	m3	255.5	() 256	S単 150号
	合計				() 256	
	単価				() 233	
	官積算単価				256	合意率 0.910156
	*** B単-114号 ***					
000114	法面整形 切土部		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 1.000	m ²	855.6	() 856	S単 152号
	合計				() 856	
	単価				() 778	
	官積算単価				856	合意率 0.908878

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 115号 ***						
000115	法面整形 盛土部		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 1,000	m ²	427.1	() 427	S単 153号
	合 計				() 427	
	単 価				() 388	
	官積算単価				427	合意率 0.908665
*** B単- 116号 ***						
000116	植生シート セチビドグラス		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 セチビドグラス 材工共,,	() 1,000	m ²	1,590	() 1,590	S単 31号
	合 計				() 1,590	
	単 価				() 1,445	
	官積算単価				1,590	合意率 0.908805
*** B単- 117号 ***						
000117	砂利舗装 B=3.0m,RC-40 t=10cm		m		() 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュマシン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	() 3,000	m ²	939	() 2,817	S単 130号
	合 計				() 2,817	
	単 価				() 2,560	
	官積算単価				2,817	合意率 0.908768
*** B単- 118号 ***						
000118	隅切工 RC-40,t=10cm		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュマシン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	() 4,000	m ²	939	() 3,756	S単 130号
	合 計				() 3,756	
	単 価				() 3,413	
	官積算単価				3,756	合意率 0.908679
*** B単- 119号 ***						
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) RM-25 t=10cm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	() 1,000	m ²	637.4	() 637	S単 174号
	合 計				() 637	
	単 価				() 579	
	官積算単価				637	合意率 0.908948
*** B単- 120号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン13 t=4cm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	() 1,000	m ²	1,701	() 1,701	S単 177号
	合 計				() 1,701	
	単 価				() 1,546	
	官積算単価				1,701	合意率 0.908877

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 121号 ***						
000121	自由勾配側溝 横断用、B800×H900		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、なし	() 10,000	m ³	312.8	() 3,128	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンパクタ(I)	() 10,000	m ³	2,923	() 29,230	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 12,800	m ²	428.4	() 5,484	S単 151号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝、昼間施工、L=2000、1000kgを超え2000kg/個以下、なし、、、基礎碎石 の施工有り、-	() 10,000	m		() 75,150	S単 107号
S02116	自由勾配側溝 横断用、B800×H900、L=2,000、	() 5,000	個	137,000	() 685,000	S単 87号
S02116	再生クラッシュラン 、RC-40 40~0mm、	() 2,300	m ³	2,300	() 5,290	S単 86号
S02116	生コンクリート(高炉B) 、18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)、	() 2,500	m ³	18,200	() 45,500	S単 85号
	合 計				() 848,782	
	単 価				() 77,136	
	官積算単価				84,878	合意率 0.908786
*** B単- 122号 ***						
000122	舗装版切断 As舗装版、t=4cm		m		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下、-、-	() 1,000	m	657.5	() 658	S単 158号
	合 計				() 658	
	単 価				() 598	
	官積算単価				658	合意率 0.908814
*** B単- 123号 ***						
000123	舗装版破碎 As舗装版、t=4cm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、-、有り、なし	() 1,000	m ²	220.4	() 220	S単 157号
	合 計				() 220	
	単 価				() 200	
	官積算単価				220	合意率 0.90909
*** B単- 124号 ***						
000124	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) As舗装版殻		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎、機械積込(舗装版厚15cm以下)、無し、3.5km以下、	() 1,000	m ³	2,415	() 2,415	S単 156号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	() 1,000	m ³	2,350	() 2,350	S単 96号
	合 計				() 4,765	
	単 価				() 4,330	
	官積算単価				4,765	合意率 0.908709
*** B単- 125号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋、なし、機械、昼間施工、する	() 1,000	m ³	10,540	() 10,540	S単 98号
	合 計				() 10,540	
	単 価				() 9,579	
	官積算単価				10,540	合意率 0.908823

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 126号 ***						
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	()	m3	()	()	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 93号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,117	1,117	S単 154号
	合 計				3,937	()
	単 価				3,578	()
	官積算単価				3,937	合意率 0.908813
*** B単- 127号 ***						
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部) RM-25 t=10cm	()	m ²	()	1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	637.4	637	S単 174号
	合 計				637	()
	単 価				579	()
	官積算単価				637	合意率 0.908948
*** B単- 128号 ***						
BA0809	表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン13 t=4cm	()	m ²	()	1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0mm超,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	1,701	1,701	S単 177号
	合 計				1,701	()
	単 価				1,546	()
	官積算単価				1,701	合意率 0.908877
*** B単- 129号 ***						
000129	自由勾配側溝 横断用、B700×H600	()	m	()	10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	7.000	m3	312.8	2,190	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	7.000	m3	2,923	20,461	S単 5号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,基礎砕石の施工有り,-	10.000	m	7,515	75,150	S単 107号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	11.700	m ²	428.4	5,012	S単 151号
S02116	自由勾配側溝 横断用、B700×H600、L=2,000、,	5.000	個	108,000	540,000	S単 88号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	2.200	m3	18,200	40,040	S単 85号
S02116	再生クラッシュチャラン ,RC-40 40~0mm,	2.100	m3	2,300	4,830	S単 86号
	合 計				687,683	()
	単 価				62,496	()
	官積算単価				68,768	合意率 0.908794
*** B単- 130号 ***						
000130	舗装版切断 As舗装版,t=4cm	()	m	()	1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	657.5	658	S単 158号
	合 計				658	()
	単 価				598	()
	官積算単価				658	合意率 0.908814

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 131号 ***						
000131	舗装版破碎 As舗装版, t=4cm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	() 1,000	m ²	220.4	() 220	S単 157号
	合計				() 220	
	単価				() 200	
	官積算単価				220	合意率 0.90909
*** B単- 132号 ***						
000132	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) As舗装版殻		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,	() 1,000	m ³	2,415	() 2,415	S単 156号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	() 1,000	m ³	2,350	() 2,350	S単 96号
	合計				() 4,765	
	単価				() 4,330	
	官積算単価				4,765	合意率 0.908709
*** B単- 133号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	() 1,000	m ³	10,540	() 10,540	S単 98号
	合計				() 10,540	
	単価				() 9,579	
	官積算単価				10,540	合意率 0.908823
*** B単- 134号 ***						
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	() 1,000	m ³	2,820	() 2,820	S単 93号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下,	() 1,000	m ³	1,117	() 1,117	S単 154号
	合計				() 3,937	
	単価				() 3,578	
	官積算単価				3,937	合意率 0.908813
*** B単- 135号 ***						
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部) RM-25 t=10cm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	() 1,000	m ²	637.4	() 637	S単 174号
	合計				() 637	
	単価				() 579	
	官積算単価				637	合意率 0.908948
*** B単- 136号 ***						
BA0809	表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン13 t=4cm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), フライアクト 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	() 1,000	m ²	1,701	() 1,701	S単 177号
	合計				() 1,701	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 1.546	
	官積算単価				1.701	合意率 0.908877
	*** B単- 137号 ***					
000137	舗装版切断 As舗装版, t=4cm		m		(//) 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	(//) 1.000	m	657.5	(//) 658	S単 158号
	合 計				(//) 658	
	単 価				(//) 598	
	官積算単価				658	合意率 0.908814
	*** B単- 138号 ***					
000138	舗装版破碎 As舗装版, t=4cm		m ²		(//) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	(//) 1.000	m ²	220.4	(//) 220	S単 157号
	合 計				(//) 220	
	単 価				(//) 200	
	官積算単価				220	合意率 0.90909
	*** B単- 139号 ***					
000139	般運搬・処理 (産業廃棄物処分費) As舗装版殻		m ³		(//) 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,	(//) 1.000	m ³	2,415	(//) 2,415	S単 156号
SO2123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(//) 1.000	m ³	2,350	(//) 2,350	S単 96号
	合 計				(//) 4,765	
	単 価				(//) 4,330	
	官積算単価				4,765	合意率 0.908709
	*** B単- 140号 ***					
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部) RM-25 t=10cm		m ²		(//) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	(//) 1.000	m ²	637.4	(//) 637	S単 174号
	合 計				(//) 637	
	単 価				(//) 579	
	官積算単価				637	合意率 0.908948
	*** B単- 141号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン13 t=4cm		m ²		(//) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), アライメント 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	(//) 1.000	m ²	1,701	(//) 1,701	S単 177号
	合 計				(//) 1,701	
	単 価				(//) 1,546	
	官積算単価				1,701	合意率 0.908877
	*** B単- 142号 ***					
000142	自由勾配側溝 横断用、B600×H700		m		(//) 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	(//) 7.000	m ³	312.8	(//) 2,190	S単 148号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	() 7.000	m3	2,923	() 20,461	S単 5号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎碎石の施工有り,-	() 10.000	m	5,807	() 58,070	S単 106号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 10.300	m ²	428.4	() 4,413	S単 151号
S02116	自由勾配側溝 横断用、B600×H700、L=2,000、,	() 5.000	個	89,200	() 446,000	S単 89号
S02116	生コンクリート(高炉B) 、18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)、	() 1.900	m ³	18,200	() 34,580	S単 85号
S02116	再生クラッシュチャラン 、RC-40 40~0mm、	() 1.200	m ³	2,300	() 2,760	S単 86号
	合計				() 568,474	
	単価				() 51,662	
	官積算単価				() 56,847	合意率 0.90879
	*** B単- 143号 ***					
000143	合流樹 F3型-III (T-20)		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	() 6.100	m ³	244.2	() 1,490	S単 149号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 2.600	m ²	428.4	() 1,114	S単 151号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック納(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.100	m ³	33,970	() 3,397	S単 163号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 0.300	m ²	4,805	() 1,442	S単 167号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	() 1.400	m ³	36,100	() 50,540	S単 162号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	() 10.500	m ²	9,405	() 98,753	S単 168号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	() 0.049	ton	167,072	() 8,187	S単 102号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	() 0.119	ton	165,012	() 19,636	S単 103号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	() 4.000	m ³	236.2	() 945	S単 144号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	() 3.600	m ³	2,002	() 7,207	S単 7号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	() 2.000	枚	862	() 1,724	S単 105号
S02116	グレーチング蓋(合流樹用) 1000×1000 T-20 2分割 ボルト固定式,,	() 1.000	組	114,000	() 114,000	S単 81号
	合計				() 308,435	
	単価				() 280,302	
	官積算単価				() 308,435	合意率 0.908787
	*** B単- 144号 ***					
000144	舗装版切断 As舗装版,t=4cm		m		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	() 1.000	m	657.5	() 658	S単 158号
	合計				() 658	
	単価				() 598	
	官積算単価				() 658	合意率 0.908814
	*** B単- 145号 ***					
000145	舗装版破碎 As舗装版,t=4cm		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	() 1.000	m ²	220.4	() 220	S単 157号
	合計				() 220	
	単価				() 200	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				220	合意率 0.90909
	*** B単- 146号 ***					
000146	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) As舗装版殻		m3		(//) 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	(//) 1.000	m3	2,415	(//) 2,415	S単 156号
SO2123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(//) 1.000	m3	2,350	(//) 2,350	S単 96号
	合計				(//) 4,765	
	単価				(//) 4,330	
	官積算単価				4,765	合意率 0.908709
	*** B単- 147号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物		m3		(//) 1.000	歩A 当たり算出
SO2721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(//) 1.000	m3	10,540	(//) 10,540	S単 98号
	合計				(//) 10,540	
	単価				(//) 9,579	
	官積算単価				10,540	合意率 0.908823
	*** B単- 148号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m3		(//) 1.000	歩A 当たり算出
SO2123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(//) 1.000	m3	2,820	(//) 2,820	S単 93号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	(//) 1.000	m3	1,117	(//) 1,117	S単 154号
	合計				(//) 3,937	
	単価				(//) 3,578	
	官積算単価				3,937	合意率 0.908813
	*** B単- 149号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) RM-25 t=10cm		m ²		(//) 1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(//) 1.000	m ²	637.4	(//) 637	S単 174号
	合計				(//) 637	
	単価				(//) 579	
	官積算単価				637	合意率 0.908948
	*** B単- 150号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン13 t=4cm		m ²		(//) 1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物I(2.35t/m ³),プライムコート各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(//) 1.000	m ²	1,701	(//) 1,701	S単 177号
	合計				(//) 1,701	
	単価				(//) 1,546	
	官積算単価				1,701	合意率 0.908877
	*** B単- 151号 ***					
000151	自由勾配側溝 横断用、B500×H400		m		(//) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(//) 5.000	m3	312.8	(//) 1,564	S単 148号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	(//) 5.000	m3	2,923	(//) 14,615	S単 5号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎砕石の施工有り,-	(//) 10.000	m	5,807	(//) 58,070	S単 106号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 9.200	m ²	428.4	(//) 3,941	S単 151号
S02116	自由勾配側溝 横断用、B500×H400、L=2,000,,	(//) 5.000	個	63,000	(//) 315,000	S単 90号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	(//) 1.400	m3	18,200	(//) 25,480	S単 85号
S02116	再生クラッシュチャラン ,RC-40 40~0mm,	(//) 1.100	m3	2,300	(//) 2,530	S単 86号
	合計				(//) 421,200	
	単価				(//) 38,278	
	官積算単価				(//) 42,120	合意率 0.908784
	*** B単- 152号 ***					
000152	舗装版切断 As舗装版,t=4cm		m		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(//) 1.000	m	657.5	(//) 658	S単 158号
	合計				(//) 658	
	単価				(//) 598	
	官積算単価				(//) 658	合意率 0.908814
	*** B単- 153号 ***					
000153	舗装版破碎 As舗装版,t=4cm		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(//) 1.000	m ²	220.4	(//) 220	S単 157号
	合計				(//) 220	
	単価				(//) 200	
	官積算単価				(//) 220	合意率 0.90909
	*** B単- 154号 ***					
000154	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) As舗装版殻		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	(//) 1.000	m3	2,415	(//) 2,415	S単 156号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(//) 1.000	m3	2,350	(//) 2,350	S単 96号
	合計				(//) 4,765	
	単価				(//) 4,330	
	官積算単価				(//) 4,765	合意率 0.908709
	*** B単- 155号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(//) 1.000	m3	10,540	(//) 10,540	S単 98号
	合計				(//) 10,540	
	単価				(//) 9,579	
	官積算単価				(//) 10,540	合意率 0.908823
	*** B単- 156号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(//) 1.000	m3	2,820	(//) 2,820	S単 93号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物よりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	(//) 1.000	m3	1,117	(//) 1,117	S単 154号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(//) 3,937	
	単価				(//) 3,578	
	官積算単価				3,937	合意率 0.908813
	*** B単- 157号 ***					
B18321	土のう		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	(//) 1,000	m3	31,909	(//) 31,909	S単 137号
	合計				(//) 31,909	
	単価				(//) 28,999	
	官積算単価				31,909	合意率 0.908803
	*** B単- 158号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 0以上～6未満、運転日数2日、作業時		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 2,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	(//) 1,000	箇所	10,191	(//) 10,191	S単 138号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(//) 1,000	箇所	16,061	(//) 16,061	S単 141号
	合計				(//) 26,252	
	単価				(//) 23,858	
	官積算単価				26,252	合意率 0.908806
	*** B単- 159号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 0以上～6未満、運転日数4日,常時		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 4,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	(//) 1,000	箇所	31,414	(//) 31,414	S単 139号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(//) 1,000	箇所	16,061	(//) 16,061	S単 141号
	合計				(//) 47,475	
	単価				(//) 43,145	
	官積算単価				47,475	合意率 0.908794
	*** B単- 160号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 0以上～6未満、運転日数7日,常時		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 7,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	(//) 1,000	箇所	54,804	(//) 54,804	S単 140号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(//) 1,000	箇所	16,061	(//) 16,061	S単 141号
	合計				(//) 70,865	
	単価				(//) 64,401	
	官積算単価				70,865	合意率 0.908784
	*** B単- 161号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(//) 1,000	人	13,872	(//) 13,872	S単 25号
	合計				(//) 13,872	
	単価				(//) 12,607	
	官積算単価				13,872	合意率 0.908809
	*** B単- 162号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B19001	重建設機械分解・組立・輸送		台		() 1.000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) フルード(リッパ装置付含む)、普通21t級以下、運搬～組立～分解～運搬、基地と現場の移動、なし	() 1.000	台	468.820	() 468.820	S単 142号
	合計				() 468.820	
	単価				() 426.058	
	官積算単価				468.820	合意率 0.908788
	*** B単- 163号 ***					
000163	パイプライン通水試験		式		() 1.000	歩A 当たり算出
T00023	通水試験工 給水車有	() 2.000	日	177.286	() 354.572	T単 10号
	合計				() 354.572	
	単価				() 322.231	
	官積算単価				354.572	合意率 0.908788
	*** B単- 164号 ***					
000164	作付面積測量		ha		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	作付面積測量	() 1.000	ha	71.179	() 71.179	S単 91号
	合計				() 71.179	
	単価				() 64.687	
	官積算単価				71.179	合意率 0.908793
	*** B単- 165号 ***					
000165	表土扱い・基盤造成・畦畔築立 (ICT施工)		ha		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000) 1.540	人	29.784	(0) 45.867	S単 183号
S02115	普通作業員	(0.000) 4.630	人	21.420	(0) 99.175	S単 184号
S02124	運転手 (特殊)	(0.000) 15.620	人	25.704	(0) 401.496	S単 200号
S02112	ICTブルドーザ 7t級 7～9 t	(0.000) 26.210	日	42.900	(0) 1,124.409	S単 181号
S02112	ICTバックホウ 0.45m ³	(0.000) 15.050	日	34.200	(0) 514.710	S単 182号
S02116	軽油 パトロール給油、	(0.000) 991.320	L	155	(0) 153.655	S単 186号
	合計				(0) 2,339.312	
	単価				(0) 2,125.866	
	官積算単価				2,339.312	合意率 0.908757
	*** B単- 166号 ***					
000166	畦畔工 湛水畦畔 0.5≦H<1.0 KT-2		m		(0.000) 100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 なし	(0.000) 166.000	m ²	558	(0) 92.628	S単 203号
SA0152	SP 法面整形 切土部、なし、ロ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 74.000	m ²	907.7	(0) 67.170	S単 215号
	合計				(0) 159.798	
	単価				(0) 1.452	
	官積算単価				1,598	合意率 0.908757
	*** B単- 167号 ***					
000167	コンクリート削孔 φ200		本		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00003	コンクリート削孔 φ200、L=500	(0.000) 1.000			(0) 7,953	歩A T単 12号
	合計				(0) 7,953	
	単価				(0) 7,227	
	官積算単価				7,953	合意率 0.908757
	*** B単-168号 ***					
000168	がれき類集積工		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
T00004	がれき集積工 BH0.25	(0.000) 1.000	式	257,400	(0) 257,400	T単 13号
	合計				(0) 257,400	
	単価				(0) 233,914	
	官積算単価				257,400	合意率 0.908757
	*** B単-169号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 廃プラスチック		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック	(0.000) 1.000	m3	20,000	(0) 20,000	S単 197号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,3.3km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,276	(0) 1,276	S単 216号
	合計				(0) 21,276	
	単価				(0) 19,335	
	官積算単価				21,276	合意率 0.908757
	*** B単-170号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 自然石		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 自然石	(0.000) 1.000	m3	11,000	(0) 11,000	S単 198号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(0.000) 1.000	m3	766.8	(0) 767	S単 212号
	下				(0)	
	合計				(0) 11,767	
	単価				(0) 10,693	
	官積算単価				11,767	合意率 0.908757
	*** B単-171号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 混合廃棄物		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 混合廃棄物	(0.000) 1.000	m3	20,000	(0) 20,000	S単 199号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(0.000) 1.000	m3	766.8	(0) 767	S単 212号
	下				(0)	
	合計				(0) 20,767	
	単価				(0) 18,872	
	官積算単価				20,767	合意率 0.908757
	*** B単-172号 ***					
000172	開栓棒 L=1500		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	開栓棒 L=1500,,	(0.000) 1.000	本	31,300	(0) 31,300	S単 187号
	合計				(0) 31,300	
	単価				(0) 28,446	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				31,300	合意率 0.908832
	*** B単- 173号 ***					
000173	ポリエチレン管継手 特殊異形チーズ φ400×150		個		(0.000)	歩A 1.000 個 当たり算出
S02116	ポリエチレン管継手 特殊異形チーズφ400×150,,	(0.000)	個	50,000	(0)	S単 188号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径150,,	(0.000)	個	3,240	(0)	S単 189号
	合計				(0)	
	単 価				53,240	
	官積算単価				(0)	合意率 0.908758
	*** B単- 174号 ***					
000174	既設擁壁復旧工 既設擁壁1		式		(0.000)	歩A 1.000 式 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000)	m3	27,010	(0)	S単 218号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000)	m ²	9,405	(0)	S単 222号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000)	m ²	428.4	(0)	S単 214号
	合計				(0)	
	単 価				26,323	
	官積算単価				(0)	合意率 0.908758
	*** B単- 175号 ***					
000175	既設擁壁復旧工 既設擁壁2		式		(0.000)	歩A 1.000 式 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000)	m3	27,010	(0)	S単 218号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000)	m ²	9,405	(0)	S単 222号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000)	m ²	428.4	(0)	S単 214号
	合計				(0)	
	単 価				75,471	
	官積算単価				(0)	合意率 0.908758
	*** B単- 176号 ***					
000176	盛土 B≧4.0m、購入土		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000)	m3	255.5	(0)	S単 213号
S02116	山土 ,埋戻し及び盛土用 真砂土,	(0.000)	m3	1,850	(0)	S単 190号
	合計				(0)	
	単 価				2,717	
	官積算単価				(0)	合意率 0.910156
	*** B単- 177号 ***					
000177	鉄筋コンクリート角フリューム KF-350		m		(0.000)	歩A 10.000 m 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000)	m3	312.8	(0)	S単 210号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000)	m3	287.5	(0)	S単 208号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	(0.000)	m3	2,384	(0)	S単 178号

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	3.000	m ²	428.4	1,285	S単 214号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝, 層間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,321	33,210	S単 202号
S02116	角形フリューム	(0.000)			(0)	
	幅350mm 深350mm 長2.0m,	5.000	個	11,900	59,500	S単 191号
	合計				(0)	
	単価				103,802	(0)
	官積算単価				10,380	合意率 1
	*** B単- 178号 ***					
000178	合流樹				(0.000) 箇所	歩A
	S1型- I (T-6)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂, 標準, 無し, 無し, なし	2.000	m ³	277.9	556	S単 211号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.200	m ²	428.4	514	S単 214号
SA0301	SP 基礎碎石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 碎石各種	1.200	m ²	1,329	1,595	S単 217号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	0.400	m ³	35,470	14,188	S単 219号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠, 小型構造物	4.200	m ²	8,463	35,545	S単 223号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.500	m ³	236.2	354	S単 209号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.300	m ³	2,002	2,603	S単 179号
	合計				(0)	
	単価				55,355	(0)
	官積算単価				55,355	合意率 1
	*** B単- 179号 ***					
000179	合流樹				(0.000) 箇所	歩A
	S2型- I (T-6)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂, 標準, 無し, 無し, なし	3.000	m ³	277.9	834	S単 211号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.700	m ²	428.4	728	S単 214号
SA0311	均しコンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-12-25(20) (高炉B) W/C65%	0.100	m ³	30,410	3,041	S単 220号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠, 均しコンクリート	0.300	m ²	4,805	1,442	S単 224号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 21-12-25(20) (高炉B) W/C60%	0.600	m ³	36,100	21,660	S単 221号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠, 小型構造物	6.000	m ²	8,463	50,778	S単 223号
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.032	ton	167,072	5,346	S単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂, 土量50,000m ³ 未満	2.100	m ³	236.2	496	S単 209号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.900	m ³	2,002	3,804	S単 179号
	合計				(0)	
	単価				88,129	(0)
	官積算単価				88,129	合意率 1
	*** B単- 180号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設)				(0.000) 箇所	歩A
	0以上~7未満, 運転日数9日, 作業時, 14~11ほ場		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(0.000)			(0)	
	釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,832	7,832	S単 205号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)	(0.000)			(0)	
	9, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし	1.000	箇所	50,277	50,277	S単 206号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし	(0.000) 3.000			(0) 48,183	S単 207号
	合計				(0) 106,292	
	単価				(0) 96,596	
	官積算単価				106,292	合意率 0.908784
	*** B単- 181号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設) 0以上~7未満、運転日数9日、作業時、15~21ほ場		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所	7,832	(0) 7,832	S単 205号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 9.作業時排水、0以上~7未満、発動発電機、なし	(0.000) 1.000	箇所	50,277	(0) 50,277	S単 206号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし	(0.000) 3.000	箇所	16,061	(0) 48,183	S単 207号
	合計				(0) 106,292	
	単価				(0) 96,596	
	官積算単価				106,292	合意率 0.908784
	*** B単- 182号 ***					
000182	パイプライン通水試験		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00016	通水試験工 給水車無	(0.000) 1.000	日	165,240	(0) 165,240	T単 14号
	合計				(0) 165,240	
	単価				(0) 150,168	
	官積算単価				165,240	合意率 0.908788
	*** B単- 183号 ***					
000183	情報化施工にかかるシステム経費 初期費用		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	情報化施工にかかるシステム経費 初期費用,,	(0.000) 1.000	式	1,180,000	(0) 1,180,000	S単 192号
	合計				(0) 1,180,000	
	単価				(0) 1,180,000	
	官積算単価				1,180,000	合意率 1
	*** B単- 184号 ***					
B19066	歩掛調査		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02117	歩掛調査費	(0.000) 1.000	式	140,000	(0) 140,000	S単 196号
	合計				(0) 140,000	
	単価				(0) 140,000	
	官積算単価				140,000	合意率 1
	*** B単- 185号 ***					
000185	快適トイレ		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	式	288,203	(0) 288,203	S単 193号
	合計				(0) 288,203	
	単価				(0) 288,203	
	官積算単価				288,203	合意率 1
	*** B単- 186号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000186	作付面積測量		ha		(0.000) ha	歩A
					1.000 ha	当たり算出
S02116	作付面積測量 変更,,	(0.000) 1.000	ha	74,054	(0) 74,054	S単 194号
	合計				(0) 74,054	
	単価				(0) 67,300	
	官積算単価				74,054	合意率 0.908793
	*** B単 - 187号 ***					
000187	情報化施工に係る3次元設計データ作成費		式		(0.000) 式	歩A
	3次元設計データ作成				1.000 式	当たり算出
S02116	情報化施工に係る3次元設計データ作成費	(0.000) 1.000	式	971,000	(0) 971,000	S単 195号
	合計				(0) 971,000	
	単価				(0) 971,000	
	官積算単価				971,000	合意率 1

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単-1号 *** 不整地運搬					
	不整地運搬 180m以下		m3	440		歩A・単A
S01034	*** S単-2号 *** 不整地運搬					
	不整地運搬 80m以下		m3	331		歩A・単A
S01041	*** S単-3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(I)		m3	3,776		歩A・単A
S01041	*** S単-4号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	3,394		歩A・単A
S01041	*** S単-5号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,923		歩A・単A
S01041	*** S単-6号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない		m3	2,378		歩A・単A
S01041	*** S単-7号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,002		歩A・単A
S01041	*** S単-8号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,457		歩A・単A
S01041	*** S単-9号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,002		歩A・単A
S01041	*** S単-10号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)		m3	2,384		歩A・単A
S01072	*** S単-11号 *** 整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	257		歩A・単A
S01082	*** S単-12号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	600		歩A・単A
S01082	*** S単-13号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	451		歩A・単A
S02047	*** S単-14号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m		ton	2,443		歩A・単A
S02047	*** S単-15号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 陶管,30~50m		ton	5,444		歩A・単A
S02047	*** S単-16号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満		ton	2,515		歩A・単A
S02047	*** S単-17号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 陶管,100m未満		ton	5,819		歩A・単A
S02047	*** S単-18号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満		ton	2,621		歩A・単A
S02047	*** S単-19号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,200m未満		ton	2,734		歩A・単A
S02052	*** S単-20号 *** 石積類とりこわし					
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし		m ²	1,525		歩A・単A
S02115	*** S単-21号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S単-22号 *** 特殊作業員					

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人	24,786		歩A・単A
S02115	*** S単-23号 *** 普通作業員		人	21,420		歩A・単A
S02115	*** S単-24号 *** 配管工		人	24,480		歩A・単A
S02115	*** S単-25号 *** 交通誘導警備員B		人	13,872		歩A・単A
S02115	*** S単-26号 *** 運転手(一般)		人	23,154		歩A・単A
S02116	*** S単-27号 *** 落水口		個	12,400		歩A・単A
S02116	*** S単-28号 *** 落水口		個	4,500		歩A・単A
S02116	*** S単-29号 *** 高密度ポリエチレン管		m	1,730		歩A・単A
S02116	*** S単-30号 *** ポリエチレン管用支管継手		箇所	10,800		歩A・単A
S02116	*** S単-31号 *** 植生シート工		m ²	1,590		歩A・単A
S02116	*** S単-32号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	19,600		歩A・単A
S02116	*** S単-33号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	16,800		歩A・単A
S02116	*** S単-34号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)		個	14,800		歩A・単A
S02116	*** S単-35号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)		個	12,300		歩A・単A
S02116	*** S単-36号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	9,610		歩A・単A
S02116	*** S単-37号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	9,680		歩A・単A
S02116	*** S単-38号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)		個	2,590		歩A・単A
S02116	*** S単-39号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	588		歩A・単A
S02116	*** S単-40号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個	97,000		歩A・単A
S02116	*** S単-41号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	11,000		歩A・単A
S02116	*** S単-42号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	3,090		歩A・単A
S02116	*** S単-43号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	1,040		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単-44号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) φ250×75 (離脱防止リッパ内蔵),,		個	85,800		歩A・単A
S02116	*** S単-45号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) φ250×200 (離脱防止リッパ内蔵),,		個	109,000		歩A・単A
S02116	*** S単-46号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) φ200×75 (離脱防止リッパ内蔵),,		個	61,900		歩A・単A
S02116	*** S単-47号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 150×75,,		個	7,710		歩A・単A
S02116	*** S単-48号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 75×75,,		個	1,290		歩A・単A
S02116	*** S単-49号 *** 水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式) 水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式) 7.5K 呼び径250 手動式 鋳鉄製,,		個	203,000		歩A・単A
S02116	*** S単-50号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ250,離脱防止金具付,,		個	81,200		歩A・単A
S02116	*** S単-51号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径250,,		組	11,300		歩A・単A
S02116	*** S単-52号 *** 水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式) 水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式) 7.5K 呼び径200 手動式 鋳鉄製,,		個	133,000		歩A・単A
S02116	*** S単-53号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ200,離脱防止金具付,,		個	55,900		歩A・単A
S02116	*** S単-54号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,,		組	5,640		歩A・単A
S02116	*** S単-55号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング φ350 H=50,,		個	9,000		歩A・単A
S02116	*** S単-56号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 φ350 H=150,,		個	19,900		歩A・単A
S02116	*** S単-57号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 底版 φ350 H=40,,		個	17,100		歩A・単A
S02116	*** S単-58号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 2号,φ350,H=150,,		個	47,100		歩A・単A
S02116	*** S単-59号 *** 急速空気弁 急速空気弁 φ25 フランジ付き 7.5K 合成樹脂製,,		個	58,900		歩A・単A
S02116	*** S単-60号 *** フランジ接合部品 フランジ接合部品 ボルトナット,,		個	551		歩A・単A
S02116	*** S単-61号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,		組	2,720		歩A・単A
S02116	*** S単-62号 *** 鋳鉄製フランジ付T字管 鋳鉄製フランジ付T字管 黒合成樹脂塗装(塩ビ・鋼管用)SR付 φ200×φ75,,		個	70,500		歩A・単A
S02116	*** S単-63号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) フランジ付T字管φ250×75 (離脱防止リッパ内蔵),,		個	98,500		歩A・単A
S02116	*** S単-64号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 φ500 H=200,,		個	32,000		歩A・単A
S02116	*** S単-65号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 φ500 H=200,, *** S単-66号 ***		個	15,600		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 底板φ500, H=40,, *** S単-67号 ***		個	18,000		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 3号, φ500, H=100,, *** S単-68号 ***		個	92,500		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,, *** S単-69号 ***		個	847		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径75,, *** S単-70号 ***		個	2,300		歩A・単A
S02116	自動給水栓 自動給水栓 80A,, *** S単-71号 ***		基	48,800		歩A・単A
S02116	給水栓ボックス (底板付き) 給水栓ボックス (底板付き) 600×600 (コンクリート),, *** S単-72号 ***		基	19,900		歩A・単A
S02116	手動給水栓 手動給水栓 80A (φ75),, *** S単-73号 ***		基	27,400		歩A・単A
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエレンクロス,, *** S単-74号 ***		巻	8,950		歩A・単A
S02116	角形フリューム 角形フリューム 幅400mm 深400mm 長2.0m,, *** S単-75号 ***		個	14,400		歩A・単A
S02116	角形フリューム 角形フリューム 幅450mm 深450mm 長2.0m,, *** S単-76号 ***		個	18,300		歩A・単A
S02116	角形フリューム 角形フリューム 幅500mm 深500mm 長2.0m,, *** S単-77号 ***		個	24,600		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ400,, *** S単-78号 ***		m	9,130		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 無孔用φ400,, *** S単-79号 ***		個	9,900		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 キャップφ400,, *** S単-80号 ***		個	37,000		歩A・単A
S02116	グレーチング蓋 (合流樹用) グレーチング蓋 (合流樹用) 800×800 T-14 2分割 ボルト固定式,, *** S単-81号 ***		組	77,000		歩A・単A
S02116	グレーチング蓋 (合流樹用) グレーチング蓋 (合流樹用) 1000×1000 T-20 2分割 ボルト固定式,, *** S単-82号 ***		組	114,000		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 φ400, L=2.0m,, *** S単-83号 ***		本	31,800		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 φ800, L=2.0m,, *** S単-84号 ***		本	80,500		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 横断用、B400×H700、L=2,000,, *** S単-85号 ***		個	74,800		歩A・単A
S02116	生コンクリート (高炉B) 生コンクリート (高炉B) , 18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下), *** S単-86号 ***		m ³	18,200		歩A・単A
S02116	再生クラッシュヤラン 再生クラッシュヤラン , RC-40 40~0mm,,		m ³	2,300		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単- 87号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 横断用、B800×H900、L=2,000、		個	137,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 88号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 横断用、B700×H600、L=2,000、		個	108,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 89号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 横断用、B600×H700、L=2,000、		個	89,200		歩A・単A
S02116	*** S単- 90号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 横断用、B500×H400、L=2,000、		個	63,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 91号 *** 作付面積測量 作付面積測量		ha	71,179		歩A・単A
S02118	*** S単- 92号 *** 購入土 購入土 山土(客土用)		m3	1,600		歩A・単A
S02123	*** S単- 93号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
S02123	*** S単- 94号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750		歩A・単A
S02123	*** S単- 95号 *** 建設廃材 建設廃材 練石積		m3	2,820		歩A・単A
S02123	*** S単- 96号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,350		歩A・単A
S02300	*** S単- 97号 *** [SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)] [SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)] 削孔径φ160mm以上φ180mm未満、削孔深さ50mm以上200mm未満		箇所	7,690		歩A・単A
S02721	*** S単- 98号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	10,540		歩A・単A
S02721	*** S単- 99号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	18,520		歩A・単A
S03018	*** S単- 100号 *** モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3		m3	39,162		歩A・単A
S03019	*** S単- 101号 *** モルタル工 モルタル工 モルタル,床,20mm		m ²	1,750		歩A・単A
S03701	*** S単- 102号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	167,072		歩A・単A
S03701	*** S単- 103号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	165,012		歩A・単A
S05801	*** S単- 104号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,321		歩A・単A
S05801	*** S単- 105号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コクリト・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	862		歩A・単A
S05801	*** S単- 106号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-		m	5,807		歩A・単A
S05801	*** S単- 107号 *** 【排水構造物工】					

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理 2 工区 (その 1) 工事 (第 1 回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, , , 基礎砕石の施工有り, -		m	7.515		歩A・単A
S07001	*** S単一 108号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンバ, 区分I, なし, なし		m3	9.427		歩A・単A
S07001	*** S単一 109号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分I, なし, なし		m3	8.466		歩A・単A
S07001	*** S単一 110号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.45m3(平積0.35m3), タンバ, 区分I, なし, あり		m3	8.971		歩A・単A
S07001	*** S単一 111号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.45m3(平積0.35m3), 振動コンパクタ, 区分I, なし, あり		m3	8.009		歩A・単A
S07001	*** S単一 112号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土, 現場流用土, 山積0.28m3(平積0.20m3), タンバ, 区分I, あり, なし		m3	5.071		歩A・単A
S07021	*** S単一 113号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所		m	4.556		歩A・単A
S07021	*** S単一 114号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 1箇所		m	4.826		歩A・単A
S07021	*** S単一 115号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 4.0m管, 0箇所		m	5.546		歩A・単A
S07021	*** S単一 116号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 2箇所		m	4.926		歩A・単A
S07021	*** S単一 117号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所		m	4.725		歩A・単A
S07021	*** S単一 118号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 2箇所		m	3.312		歩A・単A
S07021	*** S単一 119号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 1箇所		m	1.603		歩A・単A
S07021	*** S単一 120号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 4.0m管, 0箇所		m	1.646		歩A・単A
S07021	*** S単一 121号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 3箇所		m	1.799		歩A・単A
S07021	*** S単一 122号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 3箇所		m	1.649		歩A・単A
S07022	*** S単一 123号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, なし		m	6.893		歩A・単A
S07022	*** S単一 124号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 4.0m管, 0箇所, なし		m	7.938		歩A・単A
S07022	*** S単一 125号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 1箇所, なし		m	7.040		歩A・単A
S07022	*** S単一 126号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07091	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管型-フ付, 4.0m管, 4箇所, なし *** S単-127号 ***		m	7,488		歩A・単A
	制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製, 200mm *** S単-128号 ***		基	17,766		歩A・単A
S07092	制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鋳鉄製, 250mm, ハック納(レン機能付), なし *** S単-129号 ***		基	30,968		歩A・単A
	S07093 空気弁人力据付 空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり *** S単-130号 ***		基	12,235		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツァソ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 必要, なし, なし *** S単-131号 ***		m ²	939		歩A・単A
	S08711 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, 一, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, する *** S単-132号 ***		m	6,658		歩A・単A
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 コンクリート建込用, B・C-2B, (旧B・C-2BS), 受けない, 無し *** S単-133号 ***		m	1,612		歩A・単A
	S10002 ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地), 0.45ha, 0.004, はぎ取り戻し工法(普通) , 15cm, あり *** S単-134号 ***		ha	956,967		歩A・単A
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.45ha, 0.004, 1.00, 粘性土・性質土, 普通, あり *** S単-135号 ***		ha	1,205,234		歩A・単A
	S10009 畦畔整形工 畦畔整形工 あり *** S単-136号 ***		m ²	505		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単-137号 ***		m ²	25		歩A・単A
	S18001 土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去 *** S単-138号 ***		m ³	31,909		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 2, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり *** S単-139号 ***		箇所	10,191		歩A・単A
	S18006 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 4, 常時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり *** S単-140号 ***		箇所	31,414		歩A・単A
S18006 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 7, 常時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり *** S単-141号 ***		箇所	54,804		歩A・単A	
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし *** S単-142号 ***		箇所	16,061		歩A・単A
	S19001 分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置付含む), 普通21t級以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, なし *** S単-143号 ***		台	468,820		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, - *** S単-144号 ***		m ³	325.7		歩A・単A
	SA0102 SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満 *** S単-145号 ***		m ³	236.2		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m ³ 未満 *** S単-146号 ***		m ³	281.6		歩A・単A
	SA0102 SP 積込(ルーズ)					

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単-147号 ***		m3	287.5		歩A・単A
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, *** S単-148号 ***		m3	2,048		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単-149号 ***		m3	312.8		歩A・単A
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単-150号 ***		m3	244.2		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単-151号 ***		m3	255.5		歩A・単A
	SP 基面整正 基面整正 *** S単-152号 ***		m ²	428.4		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単-153号 ***		m ²	855.6		歩A・単A
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単-154号 ***		m ²	427.1		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下, *** S単-155号 ***		m3	1,117		歩A・単A
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下, *** S単-156号 ***		m3	1,382		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下, *** S単-157号 ***		m3	2,415		歩A・単A
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単-158号 ***		m ²	220.4		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-, *** S単-159号 ***		m	657.5		歩A・単A
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単-160号 ***		m ²	1,287		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単-161号 ***		m3	35,470		歩A・単A
	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単-162号 ***		m3	30,410		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単-163号 ***		m3	36,100		歩A・単A
	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単-164号 ***		m3	33,970		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単-165号 ***		m3	30,200		歩A・単A
	SP コンクリート					

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³	27,010		歩A・単A
SA0312	*** S単- 166号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,463		歩A・単A
SA0312	*** S単- 167号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,805		歩A・単A
SA0312	*** S単- 168号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,405		歩A・単A
SA0551	*** S単- 169号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,419		歩A・単A
SA0551	*** S単- 170号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし		基	4,474		歩A・単A
SA0706	*** S単- 171号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種		m	6,673		歩A・単A
SA0706	*** S単- 172号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,1000mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種		m	9,195		歩A・単A
SA0831	*** S単- 173号 *** SP 不陸修正 SP 不陸修正 無し, -, 無し,		m ²	167.5		歩A・単A
SA0834	*** S単- 174号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	637.4		歩A・単A
SA0843	*** S単- 175号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)		m ²	1,797		歩A・単A
SA0843	*** S単- 176号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)		m ²	2,626		歩A・単A
SA0843	*** S単- 177号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)		m ²	1,701		歩A・単A
S01041	*** S単- 178号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)		m ³	2,384		歩A・単A
S01041	*** S単- 179号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(I)		m ³	2,002		歩A・単A
S02111	*** S単- 180号 *** コア採取器(コアホーリングマシン) コア採取器(コアホーリングマシン) 穿孔径10~25cm 穿孔深50cm		日	2,650		歩A・単A
S02112	*** S単- 181号 *** ICTブルドーザ ICTブルドーザ 7t級 7~9 t		日	42,900		歩A・単A
S02112	*** S単- 182号 *** ICTバックホウ ICTバックホウ 0.45m ³		日	34,200		歩A・単A
S02115	*** S単- 183号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S単- 184号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,420		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単-185号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,786		歩A・単A
S02116	*** S単-186号 *** 軽油 バトロ-給油,		L	155		歩A・単A
S02116	*** S単-187号 *** 開栓棒 開栓棒 L=1500,		本	31,300		歩A・単A
S02116	*** S単-188号 *** ポリエチレン管継手 ポリエチレン管継手 特殊異形チーズφ400×150,		個	50,000		歩A・単A
S02116	*** S単-189号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150,		個	3,240		歩A・単A
S02116	*** S単-190号 *** 山土 山土 ,埋戻し及び盛土用 真砂土,		m3	1,850		歩A・単A
S02116	*** S単-191号 *** 角形フリューム 角形フリューム 幅350mm 深350mm 長2.0m,		個	11,900		歩A・単A
S02116	*** S単-192号 *** 情報化施工にかかるシステム経費 情報化施工にかかるシステム経費 初期費用,		式	1,180,000		歩A・単A
S02116	*** S単-193号 *** 快適トイレ 快適トイレ		式	288,203		歩A・単A
S02116	*** S単-194号 *** 作付面積測量 作付面積測量 変更,		ha	74,054		歩A・単A
S02116	*** S単-195号 *** 情報化施工に係る3次元設計データ作成費 情報化施工に係る3次元設計データ作成費		式	971,000		歩A・単A
S02117	*** S単-196号 *** 歩掛調査費 歩掛調査費		式	140,000		歩A・単A
S02123	*** S単-197号 *** 建設廃材 建設廃材 廃プラスチック		m3	20,000		歩A・単A
S02123	*** S単-198号 *** 建設廃材 建設廃材 自然石		m3	11,000		歩A・単A
S02123	*** S単-199号 *** 建設廃材 建設廃材 混合廃棄物		m3	20,000		歩A・単A
S02124	*** S単-200号 *** 運転手 (特殊) 運転手 (特殊)		人	25,704		歩A・単A
S03701	*** S単-201号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満		ton	167,072		歩A・単A
S05801	*** S単-202号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,321		歩A・単A
S10009	*** S単-203号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 なし		m ²	558		歩A・単A
S16002	*** S単-204号 *** 小型バクホリ[クロー型・超小旋回型・排対型(2次)] 小型バクホリ[クロー型・超小旋回型・排対型(2次)] ,標準バケット容量 山積0.22m3(平積0.16m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	18,501		歩A・単A
S18005	*** S単-205号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単-206号 ***		箇所	7,832		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 9,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし *** S単-207号 ***		箇所	50,277		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし *** S単-208号 ***		箇所	16,061		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単-209号 ***		m3	287.5		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単-210号 ***		m3	236.2		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単-211号 ***		m3	312.8		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単-212号 ***		m3	277.9		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パツパツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下 *** S単-213号 ***		m3	766.8		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単-214号 ***		m3	255.5		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単-215号 ***		m ²	428.4		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単-216号 ***		m ²	907.7		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,3.3km以下, *** S単-217号 ***		m3	1,276		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,碎石各種 *** S単-218号 ***		m ²	1,329		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単-219号 ***		m3	27,010		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65% *** S単-220号 ***		m3	35,470		歩A・単A
SA0311	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65% *** S単-221号 ***		m3	30,410		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単-222号 ***		m3	36,100		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単-223号 ***		m ²	9,405		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単-224号 ***		m ²	8,463		歩A・単A
SA0312	SP 型枠					

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 パトロール給油	140.000	L	155	21,700	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				80,021	算出数量 182,000 m3
	単 価		m3		440	
*** S単-2号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 パトロール給油	140.000	L	155	21,700	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				80,021	算出数量 242,000 m3
	単 価		m3		331	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	タンバ(I)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,420	28,489	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合 計				37,759	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,776	
*** S単-4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,420	28,489	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合 計				33,942	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,394	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-5号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,420	23,776	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合 計				29,229	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,923	
*** S単-6号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	1.110	人	21,420	23,776	
	合 計				23,776	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,378	
*** S単-7号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合 計				20,019	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,002	
*** S単-8号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
	合 計				14,566	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,457	
*** S単-9号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンバクタ(I)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンバクタ(I)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				20,019	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		2,002	
	*** S単- 10号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンパ(I)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し タンパ(I)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合計				23,836	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		2,384	
	*** S単- 11号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質区分	土砂		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	21,420	2,570	
	合計				2,570	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		257	
	*** S単- 12号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 2) 規格区分(ton) 3) 長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
F04081	振動ロー[ﾊﾞﾄﾞｰｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,000	4,320	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰｶﾞ給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				29,990	算出数量 50.000 m ³
	単価		m ³		600	
	*** S単- 13号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0~4.0ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,550	10,480	
P34029	軽油 バトロフ給油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				38,819	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		451	
	*** S単-14号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	30~50m コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.790	人	24,786	19,581	
R01003	普通作業員	1.300	人	21,420	27,846	
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バトロフ給油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				102,351	算出数量 41.900 ton
	単価		ton		2,443	
	*** S単-15号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 陶管,30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	30~50m 陶管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.720	人	24,786	17,846	
R01003	普通作業員	0.720	人	21,420	15,422	
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バトロフ給油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				88,192	算出数量 16.200 ton
	単価		ton		5,444	
	*** S単-16号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.740	人	24,786	18,342	
R01003	普通作業員	1.230	人	21,420	26,347	
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バトロフ給油	30.000	L	155	4,650	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				99,613	算出数量 39.600 ton
	単価		ton		2,515	
	*** S単-17号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 陶管, 100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 陶管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.650	人	24,786	16,111	
R01003	普通作業員	0.650	人	21,420	13,923	
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 パトロール給油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				84,958	算出数量 14.600 ton
	単価		ton		5,819	
	*** S単-18号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 150m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	150m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.690	人	24,786	17,102	
R01003	普通作業員	1.140	人	21,420	24,419	
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 パトロール給油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				96,445	算出数量 36.800 ton
	単価		ton		2,621	
	*** S単-19号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 200m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	200m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.640	人	24,786	15,863	
R01003	普通作業員	1.060	人	21,420	22,705	
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 パトロール給油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				93,492	算出数量 34.200 ton
	単価		ton		2,734	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-20号 ***						
S02052	石積類とりこわし		㎡		10,000	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)種別区分	機械 空積		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)長期割引単価区分	控 20cm以上60cm未満 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員		人			
		0.210	人	24,786	5,205	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.220	日	17,100	3,762	
R01021	運転手(特殊) 取壊～集積用	0.160	人	25,704	4,113	
P34029	軽油 バトロ給油	14.000	L	155	2,170	
	合 計				15,250	算出数量 10,000 ㎡
	単 価		㎡		1,525	
*** S単-21号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合 計				29,784	算出数量 1,000 人
	単 価				29,784	
*** S単-22号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1,000 人
	単 価				24,786	
*** S単-23号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合 計				21,420	算出数量 1,000 人
	単 価				21,420	
*** S単-24号 ***						
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	24,480	24,480	
	合計				24,480	算出数量 1.000 人
	単価				24,480	
	*** S単-25号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,872	13,872	
	合計				13,872	算出数量 1.000 人
	単価				13,872	
	*** S単-26号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	23,154	23,154	
	合計				23,154	算出数量 1.000 人
	単価				23,154	
	*** S単-27号 ***					
S02116	落水口		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	落水口 H700,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96044	落水口 H700	1.000	個	12,400	12,400	
	合計				12,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,400	
	*** S単-28号 ***					
S02116	落水口		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	落水口 H550,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96045	落水口 H550	1.000	個	4,500	4,500	
	合計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,500	
	*** S単-29号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96019	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ150	1.000	m	1,730	1,730	
	合計				1,730	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,730	
	*** S単-30号 ***					
S02116	ポリエチレン管用支管継手		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管用支管継手 本管φ400以下、枝管φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96022	ポリエチレン管用支管継手 本管φ400以下、枝管φ150	1.000	箇所	10,800	10,800	
	合計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,800	
	*** S単-31号 ***					
S02116	植生シート工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工 セチドガラス 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96049	植生シート工 セチドガラス 材工共	1.000	m ²	1,590	1,590	
	合計				1,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,590	
	*** S単-32号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 22 1/2" ベンド B形 径250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 22 1/2" ベンド B形 径250	1.000	個	19,600	19,600	
	合計				19,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,600	
	*** S単-33号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 11 1/4" ベンド B形 径250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96008	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 11 1/4" ベンド B形 径250	1.000	個	16,800	16,800	
	合計				16,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,800	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 34号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05309		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05309	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径200	1.000	個	14,800	14,800	
	合計				14,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,800	
*** S単- 35号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05316		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05316	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径200	1.000	個	12,300	12,300	
	合計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,300	
*** S単- 36号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 5 5/8° ベンド B形 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 5 5/8° ベンド B形 径200	1.000	個	9,610	9,610	
	合計				9,610	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,610	
*** S単- 37号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 5 5/8° ベンド B形 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96016		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96016	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 5 5/8° ベンド B形 径150	1.000	個	9,680	9,680	
	合計				9,680	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,680	
*** S単- 38号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05291		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05291	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径75	1.000	個	2,590	2,590	
	合計				2,590	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,590	
	*** S単- 39号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 キャップ A形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05250		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05250	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径75	1,000	個	588	588	
	合 計				588	算出数量 1,000 各単位
	単 価				588	
	*** S単- 40号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 メカ型キャップ 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96017	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 メカ型キャップ 径200	1,000	個	97,000	97,000	
	合 計				97,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				97,000	
	*** S単- 41号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05329		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05329	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150	1,000	個	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単- 42号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96014	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×100	1,000	個	3,090	3,090	
	合 計				3,090	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,090	
	*** S単- 43号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05223		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P05223	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75	1.000	個	1,040	1,040	
	合計				1,040	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,040	
	*** S単- 44号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) φ250×75 (離脱防止リング内蔵) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96013	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) φ250×75 (離脱防止リング内蔵)	1.000	個	85,800	85,800	
	合計				85,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				85,800	
	*** S単- 45号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) φ250×200 (離脱防止リング内蔵) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) φ250×200 (離脱防止リング内蔵)	1.000	個	109,000	109,000	
	合計				109,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				109,000	
	*** S単- 46号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) φ200×75 (離脱防止リング内蔵) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96015		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96015	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) φ200×75 (離脱防止リング内蔵)	1.000	個	61,900	61,900	
	合計				61,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				61,900	
	*** S単- 47号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 150×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96010	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 150×75	1.000	個	7,710	7,710	
	合計				7,710	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,710	
	*** S単- 48号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 75×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05282		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05282	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 75×75	1.000	個	1,290	1,290	
	合計				1,290	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,290	
	*** S単-49号 ***					
S02116	水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式) 7.5K 呼び径250 手動式 鋳鉄製,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96028	水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式) 7.5K 呼び径250 手動式 鋳鉄製	1.000	個	203,000	203,000	
	合計				203,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				203,000	
	*** S単-50号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ250, 離脱防止金具付,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96053	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ250, 離脱防止金具付	1.000	個	81,200	81,200	
	合計				81,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				81,200	
	*** S単-51号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径250,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03540		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P03540	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径250	1.000	組	11,300	11,300	
	合計				11,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,300	
	*** S単-52号 ***					
S02116	水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式) 7.5K 呼び径200 手動式 鋳鉄製,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96027	水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式) 7.5K 呼び径200 手動式 鋳鉄製	1.000	個	133,000	133,000	
	合計				133,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				133,000	
	*** S単-53号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ200, 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96052		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96052	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ200, 離脱防止金具付	1.000	個	55,900	55,900	
	合計				55,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				55,900	
	*** S単- 54号 ***					
S02116	ダクトイル铸铁管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル铸铁管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P03539		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03539	ダクトイル铸铁管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200	1.000	組	5,640	5,640	
	合計				5,640	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,640	
	*** S単- 55号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング φ350 H=50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96031		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96031	水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング φ350 H=50	1.000	個	9,000	9,000	
	合計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,000	
	*** S単- 56号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 φ350 H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96032		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96032	水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 φ350 H=150	1.000	個	19,900	19,900	
	合計				19,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,900	
	*** S単- 57号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版 φ350 H=40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96033		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96033	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版 φ350 H=40	1.000	個	17,100	17,100	
	合計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,100	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 58号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 2号, φ350,H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96043		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96043	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 2号, φ350,H=150	1.000	個	47,100	47,100	
	合計				47,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				47,100	
	*** S単- 59号 ***					
S02116	急速空気弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 φ25 フランジ付き 7.5K 合成樹脂製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96029		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96029	急速空気弁 φ25 フランジ付き 7.5K 合成樹脂製	1.000	個	58,900	58,900	
	合計				58,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,900	
	*** S単- 60号 ***					
S02116	フランジ接合部品		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 ボルトナット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96005		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	フランジ接合部品 ボルトナット	1.000	個	551	551	
	合計				551	算出数量 1.000 各単位
	単価				551	
	*** S単- 61号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P03536		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P03536	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75	1.000	組	2,720	2,720	
	合計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,720	
	*** S単- 62号 ***					
S02116	鋳鉄製フランジ付T字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋳鉄製フランジ付T字管 黒合成樹脂塗装(塩ビ・鋼管用)SR付 φ200×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96006		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96006	鋳鉄製フランジ付T字管 黒合成樹脂塗装(塩ビ・鋼管用)SR付 φ200×φ75	1.000	個	70,500	70,500	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				70,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				70,500	
	*** S単- 63号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) フランジ付T字管φ250×75 (離脱防止リッパ内蔵) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) フランジ付T字管φ250×75 (離脱防止リッパ内蔵)	1.000	個	98,500	98,500	
	合計				98,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				98,500	
	*** S単- 64号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 φ500 H=200, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96035		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96035	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 φ500 H=200	1.000	個	32,000	32,000	
	合計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				32,000	
	*** S単- 65号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 φ500 H=200, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96036		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96036	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 φ500 H=200	1.000	個	15,600	15,600	
	合計				15,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,600	
	*** S単- 66号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板φ500, H=40, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96037	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板φ500, H=40	1.000	個	18,000	18,000	
	合計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,000	
	*** S単- 67号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 3号, φ500, H=100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96034		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96034	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 3号,φ500,H=100	1.000	個	92.500	92.500	
	合計				92.500	算出数量 1.000 各単位
	単価				92.500	
	*** S単-68号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05262		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05262	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個	847	847	
	合計				847	算出数量 1.000 各単位
	単価				847	
	*** S単-69号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05298		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05298	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径75	1.000	個	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300	
	*** S単-70号 ***					
S02116	自動給水栓 自動給水栓 80A,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96025		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96025	自動給水栓 80A	1.000	基	48,800	48,800	
	合計				48,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,800	
	*** S単-71号 ***					
S02116	給水栓ボックス(底版付き) 給水栓ボックス(底版付き) 600×600(コンクリート),,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96030		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96030	給水栓ボックス(底版付き) 600×600(コンクリート)	1.000	基	19,900	19,900	
	合計				19,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,900	
	*** S単-72号 ***					
S02116	手動給水栓		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	手動給水栓 80A(φ75),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96026	手動給水栓 80A(φ75)	1.000	基	27.400	27.400	
	合計				27.400	算出数量 1.000 各単位
	単価				27.400	
	*** S単-73号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエフレンクロス,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエフレンクロス	1.000	巻	8.950	8.950	
	合計				8.950	算出数量 1.000 各単位
	単価				8.950	
	*** S単-74号 ***					
S02116	角形フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角形フリューム 幅400mm 深400mm 長2.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P13053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P13053	角形フリューム 幅400mm 深400mm 長2.0m	1.000	個	14.400	14.400	
	合計				14.400	算出数量 1.000 各単位
	単価				14.400	
	*** S単-75号 ***					
S02116	角形フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角形フリューム 幅450mm 深450mm 長2.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P13054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P13054	角形フリューム 幅450mm 深450mm 長2.0m	1.000	個	18.300	18.300	
	合計				18.300	算出数量 1.000 各単位
	単価				18.300	
	*** S単-76号 ***					
S02116	角形フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角形フリューム 幅500mm 深500mm 長2.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P13055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P13055	角形フリューム 幅500mm 深500mm 長2.0m	1.000	個	24.600	24.600	
	合計				24.600	算出数量 1.000 各単位
	単価				24.600	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 77号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96020	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ400	1,000	m	9,130	9,130	
	合計				9,130	算出数量 1,000 各単位
	単価				9,130	
*** S単- 78号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 無孔用φ400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96023	高密度ポリエチレン管継手 無孔用φ400	1,000	個	9,900	9,900	
	合計				9,900	算出数量 1,000 各単位
	単価				9,900	
*** S単- 79号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 キャップφ400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96024	高密度ポリエチレン管継手 キャップφ400	1,000	個	37,000	37,000	
	合計				37,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				37,000	
*** S単- 80号 ***						
S02116	グレーチング蓋(合流樹用)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋(合流樹用) 800×800 T-14 2分割 ボルト固定式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96047	グレーチング蓋(合流樹用) 800×800 T-14 2分割 ボルト固定式	1,000	組	77,000	77,000	
	合計				77,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				77,000	
*** S単- 81号 ***						
S02116	グレーチング蓋(合流樹用)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋(合流樹用) 1000×1000 T-20 2分割 ボルト固定式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96048	グレーチング蓋(合流樹用) 1000×1000 T-20 2分割 ボルト固定式	1,000	組	114,000	114,000	
	合計				114,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				114,000	
	*** S単- 82号 ***					
S02116	重圧管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 φ400, L=2.0m,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96001	重圧管 φ400, L=2.0m	1,000	本	31,800	31,800	
	合 計				31,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				31,800	
	*** S単- 83号 ***					
S02116	重圧管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 φ800, L=2.0m,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96003	重圧管 φ800, L=2.0m	1,000	本	80,500	80,500	
	合 計				80,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				80,500	
	*** S単- 84号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 横断用、B400×H700、L=2,000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96041	自由勾配側溝 横断用、B400×H700、L=2,000	1,000	個	74,800	74,800	
	合 計				74,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				74,800	
	*** S単- 85号 ***					
S02116	生コンクリート(高炉B)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート(高炉B) , 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J02054				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	1,000	m3	18,200	18,200	
	合 計				18,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				18,200	
	*** S単- 86号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03118				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300	
	*** S単- 87号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 横断用、B800×H900、L=2,000、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96038		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96038	自由勾配側溝 横断用、B800×H900、L=2,000	1.000	個	137,000	137,000	
	合計				137,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				137,000	
	*** S単- 88号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 横断用、B700×H600、L=2,000、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96039		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96039	自由勾配側溝 横断用、B700×H600、L=2,000	1.000	個	108,000	108,000	
	合計				108,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				108,000	
	*** S単- 89号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 横断用、B600×H700、L=2,000、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96040		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96040	自由勾配側溝 横断用、B600×H700、L=2,000	1.000	個	89,200	89,200	
	合計				89,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				89,200	
	*** S単- 90号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 横断用、B500×H400、L=2,000、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96042		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96042	自由勾配側溝 横断用、B500×H400、L=2,000	1.000	個	63,000	63,000	
	合計				63,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				63,000	
	*** S単- 91号 ***					
S02116	作付面積測量		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	作付面積測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96051	作付面積測量	1.000	ha	71,179	71,179	
	合計				71,179	算出数量 1.000 各単位
	単価				71,179	
	*** S単- 92号 ***					
S02118	購入土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	購入土 山土 (客土用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格	J03208 山土 (客土用)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,600円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03208	購入土 山土 (客土用)	1.000	m3	1,600	1,600	
	合計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,600	
	*** S単- 93号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単- 94号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52002 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,750円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,750	
	*** S単- 95号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 練石積			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96050 練石積		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96050	建設廃材 練石積	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単- 96号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 2,350円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,350	2,350	
	合計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,350	
	*** S単- 97号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)]		箇所		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)] 削孔径φ160mm以上φ180mm未満、削孔深さ50mm以上200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		箇所		7,690	
	*** S単- 98号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	10,540	10,540	算出数量 1.000 m3
	合計				10,540	
	単価		m3		10,540	
	*** S単- 99号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	18,520	18,520	算出数量 1.000 m3
	合計				18,520	
	単価		m3		18,520	
	*** S単- 100号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(荒目) 1:3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	23,000	12,420	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3	4,500	4,095	
R01003	普通作業員	0.970	人	21,420	20,777	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費					
	9%	0.090		20,777	1,870	
	合計				39,162	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		39,162	
	*** S単-101号 ***					
S03019	モルタル工		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)モルタル区分 2)施工区分 3)塗厚	モルタル 床 20mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02005	左官	0.450	人	27,336	12,301	
R01003	普通作業員	0.090	人	21,420	1,928	
Y00004	諸雑費					
	0.230	0.230		14,229	3,273	
	合計				17,502	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		1,750	
	*** S単-102号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	99,000	101,970	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合計				167,072	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		167,072	
	*** S単-103号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	97,000	99,910	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合計				165,012	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		165,012	
	*** S単-104号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行わない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行わない 基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3.321	3.321	
	合計				3.321	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3.321	
	*** S単-105号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行わない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 8) 法面小段面 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行わない -		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無し コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	861.50	862	
	合計				862	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		862	
	*** S単-106号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, ,, 基礎碎石の施工有り, -		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし - 基礎碎石の施工有り		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5.807	5.807	
	合計				5.807	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5.807	
	*** S単-107号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, ,, 基礎碎石の施工有り, -		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 10) 再利用撤去の有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし -		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71402	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	7.515	7.515	
	合計				7.515	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		7.515	
	*** S単-108号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分I,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) クバ 区分I なし なし				週休:月単位
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3.300	43.560	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29.784	9.531	
R01003	普通作業員	1.090	人	21.420	23.348	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24.786	8.427	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8.427	1.011	
F08011	バックホ[クローラ型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8.450	2.535	
P34029	軽油 バトロール給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25.704	4.884	
	合計				94.273	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		9.427	
	*** S単-109号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンバクタ,区分I,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンバクタ 区分I なし なし				週休:月単位
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3.300	43.560	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29.784	7.446	
R01003	普通作業員	0.920	人	21.420	19.706	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24.786	4.957	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4.957	595	
F08011	バックホ[クローラ型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8.450	2.535	
P34029	軽油 バトロール給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25.704	4.884	
	合計				84.660	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		8.466	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-110号 ***						
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クハ,区分I,なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) クハ 区分I なし あり				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,300	43,560	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,420	23,348	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,427	1,011	
F08012	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,180	865	
P34029	軽油 パトロール給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,704	2,313	
	合 計				89,706	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,971	
*** S単-111号 ***						
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分I,なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コンパクタ 区分I なし あり				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,300	43,560	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,784	7,446	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,420	19,706	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,957	595	
F08012	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,180	865	
P34029	軽油 パトロール給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,704	2,313	
	合 計				80,093	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,009	
*** S単-112号 ***						
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),クハ,区分I,あり,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 現場流用土				

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)バックの規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) タンバ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分I あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,420	23,348	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,427	1,011	
F08011	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 バトロール給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,704	4,884	
	合計				50,713	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		5,071	
	*** S単-113号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	片受直管スリーブ付 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費	0.020		34,892	698	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	
	合計				45,563	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,556	
	*** S単-114号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,1箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	片受直管スリーブ付 4.0m管 1箇所		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05064	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費	0.021		34,892	733	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,784	3,276	
R01002	特殊作業員	0.170	人	24,786	4,214	
R01003	普通作業員	0.240	人	21,420	5,141	
	合計				48,256	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,826	
	*** S単-115号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05103	農薬用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径200 長4.0m	2.440	本	17,600	42,944	
Y00004	雑材料費				859	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,784	2,978	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,786	3,966	
R01003	普通作業員	0.220	人	21,420	4,712	
	合計				55,459	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,546	
	*** S単-116号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 2箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	2箇所				
P05064	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費				768	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	29,784	3,574	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,786	4,461	
R01003	普通作業員	0.260	人	21,420	5,569	
	合計				49,264	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,926	
	*** S単-117号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05064	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費				698	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,784	2,978	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,786	3,966	
R01003	普通作業員	0.220	人	21,420	4,712	
	合計				47,246	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,725	
	*** S単-118号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 2箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管スリーブ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	2箇所				
P05063	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	8,500	20,740	
Y00004	雑材料費	0.022		20,740	456	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,784	3,276	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,786	3,718	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,420	4,927	
	合計				33,117	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,312	
	*** S単- 119号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 1箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管スリーブ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	1箇所				
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,430	5,929	
Y00004	雑材料費	0.021		5,929	125	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	
	合計				16,027	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,603	
	*** S単- 120号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05099	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径 75 長4.0m	2.440	本	3,000	7,320	
Y00004	雑材料費	0.020		7,320	146	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	
	合計				16,464	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,646	
	*** S単- 121号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 3箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	3箇所				
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,430	5,929	
Y00004	雑材料費	0.023		5,929	136	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,784	3,276	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,786	3,718	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,420	4,927	
	合計				17,986	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,799	
	*** S単-122号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 3箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	3箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	
Y00004	雑材料費	0.023		4,465	103	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,784	3,276	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,786	3,718	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,420	4,927	
	合計				16,489	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,649	
	*** S単-123号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05065	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	21,600	52,704	
Y00004	諸雑費	0.020		52,704	1,054	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,786	3,966	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,420	4,927	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	
P34029	軽油	3.500	L	155	543	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	25,704	2,056	
	合計				68,929	算出数量 10.000 m
	単価		m		6,893	
	*** S単-124号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 4.0m管, 0箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05104	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径250 長4.0m	2.440	本	25.800	62.952	
Y00004	諸雑費	0.020		62.952	1.259	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29.784	2.383	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24.786	3.966	
R01003	普通作業員	0.230	人	21.420	4.927	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.120	日	10.800	1.296	
P34029	軽油 パトロール給油	3.500	L	155	543	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	25.704	2.056	
	合計				79.382	算出数量 10.000 m
	単価		m		7.938	
	*** S単-125号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 1箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05065	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	21.600	52.704	
Y00004	諸雑費	0.021		52.704	1.107	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29.784	2.681	
R01002	特殊作業員	0.170	人	24.786	4.214	
R01003	普通作業員	0.250	人	21.420	5.355	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.130	日	10.800	1.404	
P34029	軽油 パトロール給油	4.000	L	155	620	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25.704	2.313	
	合計				70.398	算出数量 10.000 m
	単価		m		7.040	
	*** S単-126号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 4箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	4箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05065	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	21.600	52.704	
Y00004	諸雑費	0.024		52.704	1.265	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	29.784	3.574	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24.786	4.957	
R01003	普通作業員	0.310	人	21.420	6.640	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.170	日	10,800	1,836	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手 (特殊)	0.120	人	25,704	3,084	
	合 計				74,882	算出数量 10.000 m
	単 価		m		7,488	
	*** S単-127号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000	基 歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	0円 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鑄鉄製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09201	仕切弁 (鑄鉄用)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.370	人	24,786	9,171	
R01003	普通作業員	0.290	人	21,420	6,212	
	合 計				17,766	算出数量 1.000 基
	単 価		基		17,766	
	*** S単-128号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1,000	基 歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形),鑄鉄製,250mm,ﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾚﾝ機能付),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)形式(ﾌﾗﾝｼﾞ)区分	0円 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分 4)口径区分(mm)	鑄鉄製 250mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)機械区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾚﾝ機能付) なし				
P09201	仕切弁 (鑄鉄用)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.310	人	24,786	7,684	
R01003	普通作業員	0.380	人	21,420	8,140	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.400	日	10,800	4,320	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	13.000	L	155	2,015	
R01021	運転手 (特殊)	0.250	人	25,704	6,426	
	合 計				30,968	算出数量 1.000 基
	単 価		基		30,968	
	*** S単-129号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1,000	基 歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	25mm 急排空気弁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09309	水道用急速空気弁 PC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,784	3,276	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,786	4,461	
R01003	普通作業員	0.210	人	21,420	4,498	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				12,235	算出数量 1.000 基
	単価		基		12,235	
	*** S単一 130号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 必要, なし, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 舗設材の種類別	再生クラッシュラン				
	2) 規格	RC-40				
	3) 仕上がり厚さ	10cm				
	4) 敷均し幅	2.5m以上				
	5) 施工区分	不陸整正+敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8) 単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.900	m ³	2,300	27,370	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	0.960	人	21,420	20,563	
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 バトリック給油	22.000	L	155	3,410	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	25,704	16,708	
F04062	振動クロー[搭乗式・コンパインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t	0.480	日	6,550	3,144	
P34029	軽油 バトリック給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,704	5,141	
	合計				93,852	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		939	
	*** S単一 131号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, 一, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直 支柱, する					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 建込区分	コンクリート建込				
	2) 塗装・規格	塗装品C-2B				
	3) 施工規模	21m未満				
	4) 時間的制約	一				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	曲線部(半径30m以下)				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	する				
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色) C-2B	1.650	m	9,960	16,434	
P22021	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -2B	1.000	m	9,776	9,776	
	合計				6,658	算出数量 1.000 m
	単価		m		6,658	
	*** S単一 132号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1.000	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用, B・C-2B, (旧B・C-2BS), 受けない, 無し					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 作業区分	コンクリート建込用				
	2) 規格	B・C-2B, (旧B・C-2BS)				
	3) 時間的制約	受けない				
	4) 夜間作業	無し				
A03082	ガードレール撤去(コンクリート) A・B・C 2B	1.000	m	1,612	1,612	
	合計				1,612	算出数量 1.000 m

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		1.612	
	*** S単- 133号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地), 0.45ha, 0.004, はぎ取り戻し工 法(普通), 15cm, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工法(施工区分) 2) 計画平均区画面積(A) 3) 現況平均地形勾配(I) 4) 障害物状況 5) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.45ha 0.004 はぎ取り戻し工法(普通) 15cm あり				週休:月単位
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(〜2次)] 20t級 19〜21t	12.110	日	22,800	276,108	
P34029	軽油 パトロール給油	722.000	L	155	111,910	
R01021	運転手 (特殊)	5.550	人	25,704	142,657	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	29,784	53,611	
R01003	普通作業員	5.600	人	21,420	119,952	
F08012	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	12.370	日	6,180	76,447	
P34029	軽油 パトロール給油	297.000	L	155	46,035	
R01021	運転手 (特殊)	5.030	人	25,704	129,291	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		956,011	956	
	合 計				956,967	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		956,967	
	*** S単- 134号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.45ha, 0.004, 1.00, 粘性土・レ質土, 普通, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分 2) 計画平均区画面積(A) 3) 現況平均地形勾配(I) 4) 排水状況(W) 5) 土質区分 6) 障害物状況 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.45ha 0.004 1.00 粘性土・レ質土 普通 あり				週休:月単位
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(〜2次)] 20t級 19〜21t	8.450	日	22,800	192,660	
P34029	軽油 パトロール給油	504.000	L	155	78,120	
R01021	運転手 (特殊)	3.880	人	25,704	99,732	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,784	47,654	
R01003	普通作業員	5.400	人	21,420	115,668	
F08012	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	32.940	日	6,180	203,569	
P34029	軽油 パトロール給油	790.000	L	155	122,450	
R01021	運転手 (特殊)	13.390	人	25,704	344,177	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,204,030	1,204	
	合 計				1,205,234	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		1,205,234	
	*** S単- 135号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,784	5,957	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,420	10,710	
F08012	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	1.600	日	6,180	9,888	
P34029	軽油 パトロール給油	40.000	L	155	6,200	
R01021	運転手 (特殊)	0.690	人	25,704	17,736	
	合計				50,491	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		505	
	*** S単- 136号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 パトロール給油	0.800	L	155	124	
R01022	運転手 (一般)	0.060	人	23,154	1,389	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,189	306	
	合計				2,495	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		25	
	*** S単- 137号 ***					
S18001	土のう工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	土のう工 仕捨て〜設置〜撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕捨て〜設置〜撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	21,420	310,590	
	合計				319,090	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		31,909	
	*** S単- 138号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 2.作業時排水,0以上〜7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)排水量(m ³ /h)	0以上〜7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量2kva	3.100	日	579	1,795	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	19.000	L	164	3,116	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01003	普通作業員	0.100	人	21,420	2,142	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費	0.080		9,436	755	
	合計				10,191	算出数量 1.000 箇所
	単価				10,191	
	*** S単- 139号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 4, 常時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	4		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	常時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	0以上~7未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機 [G 駆動・~低騒音型] 定格容量2kva	4.320	日	579	2,501	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	112.000	L	164	18,368	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	29,784	4,765	
R01003	普通作業員	0.200	人	21,420	4,284	
Y00004	諸雑費	0.050		29,918	1,496	
	合計				31,414	算出数量 1.000 箇所
	単価				31,414	
	*** S単- 140号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 7, 常時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	7		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	常時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	0以上~7未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機 [G 駆動・~低騒音型] 定格容量2kva	7.560	日	579	4,377	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	195.000	L	164	31,980	
R01001	土木一般世話役	0.280	人	29,784	8,340	
R01003	普通作業員	0.350	人	21,420	7,497	
Y00004	諸雑費	0.050		52,194	2,610	
	合計				54,804	算出数量 1.000 箇所
	単価				54,804	
	*** S単- 141号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,784	6,850	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,420	9,211	
	合計				16,061	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,061	
	*** S単- 142号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置付含む),普通21t級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)			ブルドーザ(リッパ装置付含む) 普通21t級以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし	深夜時間:0.0	週休:月単位
R01002	特殊作業員	2.800	人	24,786	69,401	
F01086	フアレックス[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	2.100	日	54,500	114,450	
Y00004	運搬費等	1.550		183,851	284,969	
	合計				468,820	算出数量 1.000 台
	単価		台		468,820	
	*** S単-143号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無			土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -	深夜時間:0.0	週休:月単位
	単価		m3		325.7	
	*** S単-144号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容			土砂 土量50,000m3未満	深夜時間:0.0	週休:月単位
	単価		m3		236.2	
	*** S単-145号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容			岩塊・玉石 土量50,000m3未満	深夜時間:0.0	週休:月単位
	単価		m3		281.6	
	*** S単-146号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:月単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		287.5	
	*** S単- 147号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3		2,048	
	*** S単- 148号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し なし				
	単 価		m3		312.8	
	*** S単- 149号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し あり				
	単 価		m3		244.2	
	*** S単- 150号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		255.5	
	*** S単- 151号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
		単 価	m ²		428.4	
		*** S単- 152号 ***				
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
		単 価	m ²		855.6	
		*** S単- 153号 ***				
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
		単 価	m ²		427.1	
		*** S単- 154号 ***				
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし、機械積込、無し、3.3km以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	3.3km以下				
		単 価	m ³		1,117	
		*** S単- 155号 ***				
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし、機械積込、無し、3.3km以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	3.3km以下				

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ³		1,382	
	*** S単- 156号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m ³		2,415	
	*** S単- 157号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		220.4	
	*** S単- 158号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		657.5	
	*** S単- 159号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,287	
	*** S単- 160号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) (高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	有り				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,470	
	*** S単- 161号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-12-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	有り				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-12-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,410	
	*** S単- 162号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	有り				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		36,100	
	*** S単- 163号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、なし、18-12-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	なし				
	10) 規格区分	18-12-25 (20) (高炉B) W/C65%				

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		33,970	
	*** S単- 164号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	有り				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,200	
	*** S単- 165号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40 (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40 (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		27,010	
	*** S単- 166号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		8,463	
	*** S単- 167号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,805	
	*** S単- 168号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,405	
	*** S単- 169号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,419	
	*** S単- 170号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 80kgを超え200kg以下, 有り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 有り なし				
	単 価		基		4,474	
	*** S単- 171号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 600mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), あり, 外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 600mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管1種				
	単 価		m		6,673	
	*** S単- 172号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 1000mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), あり, 外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 1000mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管1種				

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		9,195	
	*** S単- 173号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		㎡		167.5	
	*** S単- 174号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 I 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分 II	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		㎡		637.4	
	*** S単- 175号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), グライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト混合物 I (2.35t/m3) グライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		㎡		1,797	
	*** S単- 176号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上り厚50mm以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), グライムコート 各種, 再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上り厚50mm以下 40mm アスファルト混合物 I (2.35t/m3) グライムコート 各種 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		㎡		2,626	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 177号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,701	
	*** S単- 178号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し タンバ(I)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合 計				23,836	算出数量 10,000 m ³
	単 価		m ³		2,384	
	*** S単- 179号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合 計				20,019	算出数量 10,000 m ³
	単 価		m ³		2,002	
	*** S単- 180号 ***					
S02111	コア採取器(コアボ-リングマシン)		日		1,000	歩A 当たり算出
	コア採取器(コアボ-リングマシン) 穿孔径10~25cm 穿孔深50cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M23025 穿孔径10~25cm 穿孔深50cm 2,650円				
M23025	コア採取器(コアボ-リングマシン) 穿孔径10~25cm 穿孔深50cm	1,000	日	2,650	2,650	
	合 計				2,650	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,650	
	*** S単- 181号 ***					
S02112	ICTブルドーザ		日		1,000	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ICTブルドーザ 7t級 7~9 t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96002 7t級 7~9 t 42,900円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F96002	ICTブルドーザ 7t級 7~9 t	1.000	日	42,900	42,900	
	合計				42,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,900	
	*** S単- 182号 ***					
S02112	ICTバックホウ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ICTバックホウ 0.45m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 0.45m3 34,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F96001	ICTバックホウ 0.45m3	1.000	日	34,200	34,200	
	合計				34,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,200	
	*** S単- 183号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1.000 人
	単価				29,784	
	*** S単- 184号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				21,420	算出数量 1.000 人
	単価				21,420	
	*** S単- 185号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				24,786	算出数量 1.000 人
	単価				24,786	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-186号 ***						
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ#給油,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 バトロ#給油	1.000	L	155	155	
	合計				155	算出数量 1.000 各単位
	単価				155	
*** S単-187号 ***						
S02116	開栓棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開栓棒 L=1500,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96055	開栓棒 L=1500	1.000	本	31,300	31,300	
	合計				31,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,300	
*** S単-188号 ***						
S02116	ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管継手 特殊異形チーズφ400×150,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96018	ポリエチレン管継手 特殊異形チーズφ400×150	1.000	個	50,000	50,000	
	合計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,000	
*** S単-189号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径150,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05212		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05212	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径150	1.000	個	3,240	3,240	
	合計				3,240	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,240	
*** S単-190号 ***						
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 埋戻し及び盛土用 真砂土,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード) J96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
J96002	山土 埋戻し及び盛土用 真砂土	1.000	m3	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,850	
	*** S単- 191号 ***					
S02116	角形フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	角形フリューム 幅350mm 深350mm 長2.0m, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 地域資材(Pコード) P13052 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P13052	角形フリューム 幅350mm 深350mm 長2.0m	1,000	個	11,900	11,900	算出数量 1,000 各単位
	合 計				11,900	
	単 価				11,900	
	*** S単- 192号 ***					
S02116	情報化施工にかかるシステム経費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	情報化施工にかかるシステム経費 初期費用, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 地域資材(Pコード) P96065 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96065	情報化施工にかかるシステム経費 初期費用	1,000	式	1,180,000	1,180,000	算出数量 1,000 各単位
	合 計				1,180,000	
	単 価				1,180,000	
	*** S単- 193号 ***					
S02116	快適トイレ		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 地域資材(Pコード) P96054 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96054	快適トイレ	1,000	式	288,203	288,203	算出数量 1,000 各単位
	合 計				288,203	
	単 価				288,203	
	*** S単- 194号 ***					
S02116	作付面積測量		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作付面積測量 変更, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 地域資材(Pコード) P96021 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
P96021	作付面積測量 変更	1,000	ha	74,054	74,054	算出数量 1,000 各単位
	合 計				74,054	
	単 価				74,054	
	*** S単- 195号 ***					
S02116	情報化施工に係る3次元設計データ作成費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	情報化施工に係る3次元設計データ作成費 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 地域資材(Pコード) P96264 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96264	情報化施工に係る3次元設計データ作成費	1.000	式	971,000	971,000	
	合計				971,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				971,000	
	*** S単-196号 ***					
S02117	歩掛調査費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P53026		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	140,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P53026	歩掛調査費	1.000	式	140,000	140,000	
	合計				140,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				140,000	
	*** S単-197号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96046		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96046	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,000	
	*** S単-198号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 自然石			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	自然石		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	建設廃材 自然石	1.000	m3	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単-199号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 混合廃棄物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	混合廃棄物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	建設廃材 混合廃棄物	1.000	m3	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,000	
	*** S単-200号 ***					
S02124	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 運転労務区分 2) 労務単価算定区分	運転手 (特殊) 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				25,704	算出数量 1.000 人
	単価		人		25,704	
	*** S単-201号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 規格区分 2) 径区分 3) 作業区分 4) 施工規模 5) 時間的制約 6) 夜間作業 7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	99,000	101,970	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合計				167,072	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		167,072	
	*** S単-202号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行わない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,321	3,321	
	合計				3,321	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,321	
	*** S単-203号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 なし 1) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,784	5,957	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,420	10,710	
F08012	バックホウ[クロー型・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	1.600	日	9,500	15,200	
P34029	軽油 パトロール給油	40.000	L	155	6,200	
R01021	運転手 (特殊)	0.690	人	25,704	17,736	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				55,803	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		558	
	*** S単一 204号 ***					
S16002	小型バックホウ[クロー型・超小旋回型・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小型バックホウ[クロー型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.22m ³ (平積0.16m ³), 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード「単位が日のみ」	M02376				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.78				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02376	小型バックホウ[クロー型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	1.780	供用日	8,130	14,471	
P34029	軽油 バトロ#給油	26,000	L	155	4,030	
	合計				18,501	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		18,501	
Y00001	単位					
	*** S単一 205号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	釜場掘削・設置				
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,784	1,191	
R01003	普通作業員	0.100	人	21,420	2,142	
Y00004	諸雑費	0.130		3,333	433	
M02031	バックホウ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	25,704	2,570	
P34029	軽油 バトロ#給油	3,400	L	155	527	
	合計				7,832	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		7,832	
	*** S単一 206号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 9,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運転日数	9				
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m ³ /h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・~低騒音型] 定格容量2kva	13,950	日	890	12,416	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	84,000	L	164	13,776	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員	0.450	人	21,420	9,639	
Y00004	諸雑費	0.080		46,553	3,724	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				50,277	算出数量 1.000 箇所
	単価				50,277	
	*** S単- 207号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,784	6,850	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,420	9,211	
	合計				16,061	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,061	
	*** S単- 208号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	単価		m3		287.5	
	*** S単- 209号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	単価		m3		236.2	
	*** S単- 210号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	単価		m3		312.8	
	*** S単- 211号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		277.9	
	*** S単-212号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	単 価		m3		766.8	
	*** S単-213号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		255.5	
	*** S単-214号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		428.4	
	*** S単-215号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		907.7	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 216号 ***					
SA0221	SP 穀運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 穀運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,3.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)穀発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下				
	単 価		m ³		1.276	
	*** S単- 217号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,碎石各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 碎石各種				
	単 価		m ²		1.329	
	*** S単- 218号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		27,010	
	*** S単- 219号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		35,470	
	*** S単- 220号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	均しコンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-12-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-12-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		30,410	
	*** S単- 221号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m ³		36,100	
	*** S単- 222号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,405	
	*** S単- 223号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,463	
	*** S単- 224号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F04103	タイヤローラ[~超低・排対型(2011・2014)] 質量13~14 t		日	7,800		
F96001	ICTバックホウ 0.45m3		日	34,200		
F96002	ICTブルドーザ 7t級 7~9 t		日	42,900		
J03006	洗砂 洗砂(荒目)		m3	4,500		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	3,300		
J03208	購入土 山土(客土用)		m3	1,600		
J96001	無収縮モルタル プレミクスタイク,1875kg/m3		m3	254,000		
J96002	山土 埋戻し及び盛土用 真砂土		m3	1,850		
P01009	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m		本	0		
P01013	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1000 長2.43m		本	0		
P37211	コンクリートカット用ブレード 径450mm		枚	68,200		
P96001	重圧管 φ400, L=2.0m		本	31,800		
P96002	建設廃材 自然石		m3	11,000		
P96003	重圧管 φ800, L=2.0m		本	80,500		
P96004	建設廃材 混合廃棄物		m3	20,000		
P96005	フランジ接合部品 ボルトナット		個	551		
P96006	鋳鉄製フランジ付T字管 黒合成樹脂塗装(塩ビ・鋼管用)SR付 φ200×φ75		個	70,500		
P96007	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 22 1/2° ベンド B形 径250		個	19,600		
P96008	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 11 1/4° ベンド B形 径250		個	16,800		
P96009	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 5 5/8° ベンド B形 径200		個	9,610		
P96010	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 150×75		個	7,710		
P96011	硬質ポリ塩化ビニル管継手(FRP製T字管) フランジ付T字管φ250×75(離脱防止リング内蔵)		個	98,500		
P96012	硬質ポリ塩化ビニル管継手(FRP製T字管) φ250×200(離脱防止リング内蔵)		個	109,000		
P96013	硬質ポリ塩化ビニル管継手(FRP製T字管) φ250×75(離脱防止リング内蔵)		個	85,800		
P96014	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 150×100		個	3,090		
P96015	硬質ポリ塩化ビニル管継手(FRP製T字管) φ200×75(離脱防止リング内蔵)		個	61,900		
P96016	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 5 5/8° ベンド B形 径150		個	9,680		
P96017	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 メカ型キャップ 径200		個	97,000		
P96018	ポリエチレン管継手 特殊異形チーズφ400×150		個	50,000		
P96019	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ150		m	1,730		
P96020	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ400		m	9,130		
P96021	作付面積測量 変更		ha	74,054		
P96022	ポリエチレン管用支管継手 本管φ400以下、枝管φ150		箇所	10,800		
P96023	高密度ポリエチレン管継手 無孔用φ400		個	9,900		
P96024	高密度ポリエチレン管継手 キャップφ400		個	37,000		
P96025	自動給水栓 80A		基	48,800		
P96026	手動給水栓 80A(φ75)		基	27,400		
P96027	水道用ソフトシール仕切弁(内ねじ式) 7.5K 呼び径200 手動式 鋳鉄製		個	133,000		
P96028	水道用ソフトシール仕切弁(内ねじ式) 7.5K 呼び径250 手動式 鋳鉄製		個	203,000		
P96029	急速空気弁 φ25 フランジ付き 7.5K 合成樹脂製		個	58,900		
P96030	給水栓ボックス(底版付き) 600×600(コンクリート)		基	19,900		
P96031	水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング φ350 H=50		個	9,000		
P96032	水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 φ350 H=150		個	19,900		

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区(その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96033	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 φ350 H=40		個	17,100		
P96034	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 3号, φ500, H=100		個	92,500		
P96035	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 φ500 H=200		個	32,000		
P96036	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 φ500 H=200		個	15,600		
P96037	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板φ500, H=40		個	18,000		
P96038	自由勾配側溝 横断用、B800×H900、L=2,000		個	137,000		
P96039	自由勾配側溝 横断用、B700×H600、L=2,000		個	108,000		
P96040	自由勾配側溝 横断用、B600×H700、L=2,000		個	89,200		
P96041	自由勾配側溝 横断用、B400×H700、L=2,000		個	74,800		
P96042	自由勾配側溝 横断用、B500×H400、L=2,000		個	63,000		
P96043	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 2号, φ350, H=150		個	47,100		
P96044	落水口 H700		個	12,400		
P96045	落水口 H550		個	4,500		
P96046	建設廃材 廃プラスチック		m3	20,000		
P96047	グレーチング蓋(合流柵用) 800×800 T-14 2分割 ボルト固定式		組	77,000		
P96048	グレーチング蓋(合流柵用) 1000×1000 T-20 2分割 ボルト固定式		組	114,000		
P96049	植生シート工 セパドガラス 材工共		m ²	1,590		
P96050	建設廃材 練石積		m3	2,820		
P96051	作付面積測量		ha	71,179		
P96052	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ200, 離脱防止金具付		個	55,900		
P96053	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ250, 離脱防止金具付		個	81,200		
P96054	快適トイレ 開栓棒		式	288,203		
P96055	L=1500 情報化施工にかかるシステム経費 初期費用		式	1,180,000		
P96264	情報化施工に係る3次元設計データ作成費		式	971,000		

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-1号 ***						
T00001	ポリエチレン管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
S02116	φ150,内面平滑2重管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ150,,	10.000	m	1,730	17,300	S単 29号
Y00004	雑品	0.020		17,300	346	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	S単 22号
S02115	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	S単 23号
	合 計				26,644	算出数量 10,000 m
	単 価		m		2,664	
*** T単-2号 ***						
T00002	ポリエチレン管削孔		孔		1,000	歩A 当たり算出
S02115	φ150 配管工	0.020	人	24,480	490	S単 24号
S02115	普通作業員	0.020	人	21,420	428	S単 23号
Y00004	雑品	0.070		918	64	
	合 計				982	算出数量 1,000 孔
	単 価		孔		982	
*** T単-3号 ***						
T00005	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	鉄蓋設置工, 円形2号, 本管φ200以上 普通作業員	0.080	人	21,420	1,714	S単 23号
J96001	無収縮モルタル プレミックスタイプ, 1875kg/m3	0.004	m3	254,000	1,016	
	合 計				2,730	算出数量 1,000 個
	単 価		個		2,730	
*** T単-4号 ***						
T00006	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	鉄蓋設置工, 円形3号 普通作業員	0.100	人	21,420	2,142	S単 23号
J96001	無収縮モルタル プレミックスタイプ, 1875kg/m3	0.007	m3	254,000	1,778	
	合 計				3,920	算出数量 1,000 個
	単 価		個		3,920	
*** T単-5号 ***						
T00010	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	仕切弁保護工, φ350 H=240 普通作業員	0.060	人	21,420	1,285	S単 23号
	合 計				1,285	算出数量 1,000 個
	単 価		個		1,285	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-6号 ***					
T00013	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
	仕切弁保護工, φ500 H=440					
S02115	普通作業員	0.070	人	21,420	1,499	S単 23号
	合計				1,499	算出数量 1,000 個
	単価		個		1,499	
	*** T単-7号 ***					
T00014	給水栓据付		箇所		10,000	歩A 当たり算出
	自動給水栓80A					
S02116	自動給水栓 80A,,	10,000	基	48,800	488,000	S単 70号
S02115	土木一般世話役	1,240	人	29,784	36,932	S単 21号
S02115	特殊作業員	1,440	人	24,786	35,692	S単 22号
S02115	普通作業員	1,440	人	21,420	30,845	S単 23号
	合計				591,469	算出数量 10,000 箇所
	単価		箇所		59,147	
	*** T単-8号 ***					
T00015	給水栓据付		箇所		10,000	歩A 当たり算出
	手動給水栓80A					
S02116	手動給水栓 80A(φ75),,	10,000	基	27,400	274,000	S単 72号
S02115	土木一般世話役	1,240	人	29,784	36,932	S単 21号
S02115	特殊作業員	1,440	人	24,786	35,692	S単 22号
S02115	普通作業員	1,440	人	21,420	30,845	S単 23号
	合計				377,469	算出数量 10,000 箇所
	単価		箇所		37,747	
	*** T単-9号 ***					
T00017	埋設標示シート設置		m		100,000	歩A 当たり算出
	幅150					
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエレンクロス,,	2,000	巻	8,950	17,900	S単 73号
S02115	普通作業員	0.400	人	21,420	8,568	S単 23号
	合計				26,468	算出数量 100,000 m
	単価		m		265	
	*** T単-10号 ***					
T00023	通水試験工		日		1,000	歩A 当たり算出
	給水車有					
S02115	配管工	2,000	人	24,480	48,960	S単 24号
S02115	普通作業員	3,000	人	21,420	64,260	S単 23号
S02115	運転手(一般)	1,000	人	23,154	23,154	S単 26号
Y00004	雑品	0.300		136,374	40,912	
	合計				177,286	算出数量 1,000 日

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区(その1)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		日		177,286	
	*** T単- 11号 ***					
T00027	高密度ポリエチレン管布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	φ400,ダブル無孔管					
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ400,.	10.000	m	9,130	91,300	S単 77号
Y00004	雑品	0.020		91,300	1,826	
S02115	土木一般世話役	0.100	人	29,784	2,978	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.160	人	24,786	3,966	S単 22号
S02115	普通作業員	0.220	人	21,420	4,712	S単 23号
	合 計				104,782	算出数量 10,000 m
	単 価		m		10,478	
	*** T単- 12号 ***					
T00003	コンクリート削孔		本		16,000 本	歩A 当たり算出
P41085	φ200、L=500 ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 実外径255mm	0.600	個	70,400	42,240	
P41087	コアチューブ(コンクリート削孔用) 実外径255mm 長250mm	0.300	本	23,400	7,020	
P41089	アダプター(コンクリート削孔用) 実外径255mm 長80mm	0.100	個	19,700	1,970	
S02115	土木一般世話役	0.800	人	29,784	23,827	S単 183号
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	S単 185号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	S単 184号
S02111	コア採取器(コアホーリングマシン) 穿孔径10~25cm 穿孔深50cm	1.850	日	2,650	4,903	S単 180号
P34001	ガンソリン J I S 2号 レギュラースタンド	6.600	L	164	1,082	
	合 計				127,248	算出数量 16,000 本
	単 価		本		7,953	
	*** T単- 13号 ***					
T00004	がれき集積工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02115	BH0.25 土木一般世話役	4.000	人	29,784	119,136	S単 183号
S02115	普通作業員	3.000	人	21,420	64,260	S単 184号
S16002	小型バケツホリ[クローラ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケツ容量 山積0.22m3(平積0.16m3), 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外	4.000	日	18,501	74,004	S単 204号
	合 計				257,400	算出数量 1,000 式
	単 価		式		257,400	
	*** T単- 14号 ***					
T00016	通水試験工		日		1,000 日	歩A 当たり算出
S02115	給水車無 配管工	3.000	人	24,480	73,440	S単 24号
S02115	普通作業員	3.000	人	21,420	64,260	S単 23号
Y00004	雑品	0.200		137,700	27,540	

