



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
道前平野農地整備事業
周布団地区画整理2工区その他（その2）工事

積 算 書

（第1回変更）

中国四国農政局
道前平野農地整備事業所

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(76,558,000) 98,320,000	
・工事原価			(61,110,000) 75,472,000	
純工事費			(45,927,000) 56,966,000	
・・・直接工事費			(40,915,000) 50,552,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(36,175,000) 43,158,000	
・・・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(4,740,000) 7,394,000	
・・・間接工事費			(20,195,000) 24,920,000	
・・・共通仮設費			(5,012,000) 6,414,000	
・・・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・運搬費～営繕費等			(3,731,000) 4,470,000	
・・・運搬費	(") 1.000	式	(431,000) 32,000	
・・・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・技術管理費	(") 1.000	式	(490,000) 1,088,000	
・・・営繕費等	(") 1.000	式	(0) 408,000	
・・・現場環境改善費			(360,000) 416,000	
・・・現場環境改善費(率計上)			(360,000) 416,000	
・・・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費			(15,183,000) 18,506,000	
・・・現場管理費(率計上)			(15,183,000) 18,506,000	
・・・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費(一般管理费率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・・・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・一般管理費等			(10,988,000) 13,234,000	
・・・一括計上価格	(") 1.000	式	(4,460,000) 9,618,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(778,000) 891,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

運搬費～営繕費等	
$B \times C \times D$	4,470,000
B = 今回対象金額	50,552,000
$C = C1 / C2$	
C1 = 変更前の合意金額	3,731,000
C2 = 変更前の対象金額	40,915,000
$D = D1 / D2$	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	8.97%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	9.25%
現場環境改善費(率計上)	
$B \times C \times D$	416,000
B = 今回対象金額	49,661,000
$C = C1 / C2$	
C1 = 変更前の合意金額	360,000
C2 = 変更前の対象金額	40,137,000
$D = D1 / D2$	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.87%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.93%
現場管理費(率計上)	
$B' \times C \times D$	18,506,000
B' = 今回対象金額	56,966,000
B = 率算定対象金額	57,031,000
$C = C1 / C2$	
C1 = 変更前の合意金額	15,183,000
C2 = 変更前の対象金額	45,927,000
$D = D1 / D2$	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	32.84%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	33.42%
C2' = 変更前の率算定対象金額	45,981,000
一般管理費等	
$B \times C \times D$	13,234,000
B = 今回対象金額	75,472,000
$C = C1 / C2$	
C1 = 変更前の合意金額	10,988,000
C2 = 変更前の対象金額	61,110,000
$D = D1 / D2$	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	17.71%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	18.16%

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他（その2）工事（第1回変更）		

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(36,175,000) 43,158,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(36,175,000) 43,158,000	
・整地工	1.000	式	(14,548,000) 18,987,000	
・・整地工	1.000	式	(8,319,000) 12,838,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(944,000) 906,000	
・・進入路工	1.000	式	(") 22,000	
・・付帯工	1.000	式	(726,000) 638,000	
・・植生工	1.000	式	(713,000) 141,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(3,824,000) 4,442,000	
・用水路工（開水路）	1.000	式	(6,107,000) 6,404,000	
・・作業土工	1.000	式	(23,000) 18,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(109,000) 97,000	
・・植生工	1.000	式	(") 713,000	
・・用水路工	1.000	式	(2,686,000) 2,445,000	
・・付帯工	1.000	式	(1,523,000) 1,970,000	
・・支線用水路取付工 3号支線用水路	1.000	式	(1,053,000) 1,161,000	
・用水路工（管水路）	1.000	式	(6,304,000) 6,482,000	
・・管水路工	1.000	式	(") 3,920,000	
・・管水路工継手材	1.000	式	(") 203,000	
・・制水弁工	1.000	式	(") 291,000	
・・空気弁工	1.000	式	(") 484,000	
・・排泥工	1.000	式	(") 168,000	
・・給水栓工	1.000	式	(") 796,000	
・・付帯工	1.000	式	(") 147,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(112,000) 147,000	
・・道路復旧工	1.000	式	(183,000) 326,000	
・排水路工	1.000	式	(4,285,000) 5,395,000	
・・作業土工	1.000	式	(") 87,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(") 195,000	
・・植生工	1.000	式	(439,000) 738,000	
・・排水路工	1.000	式	(2,917,000) 2,895,000	
・・付帯工	1.000	式	(647,000) 1,480,000	
・道路工 周布団地内（4号支線道路）	1.000	式	(1,839,000) 2,182,000	
・・掘削工	1.000	式	(") 6,000	
・・路体盛土工	1.000	式	(160,000) 1,018,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(") 219,000	
・・植生工	1.000	式	(686,000) 165,000	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(36,175,000)	
				43,158,000	
・整地工				(14,548,000)	
	1.000	式		18,987,000	
・・整地工				(8,319,000)	
	1.000	式		12,838,000	
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	(3.460)		(")	(2,887,093)	歩A・単A [単価B]
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	0.000	ha	834,420	0	B単 1号
B10002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)	(3.460)		(")	(3,663,714)	歩A・単A [単価B]
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	0.000	ha	1,058,877	0	B単 2号
B10501 筆外運土	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
BH+不整地運搬車(L=80m以下)	52	m3	515.23	26,792	B単 3号
B10503 筆内運土	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
BH+不整地運搬車(L=80m以下)	1,220	m3	515.23	628,584	B単 4号
B10503 筆内運土	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
BH+不整地運搬車(L=180m以下)	532.0	m3	614.28	326,798	B単 5号
000006 耕起	(3.460)		(")	(786,026)	歩A・単A [単価B]
	3.360	ha	227,175	763,308	B単 6号
000184 購入土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
山土(客土用)購入土	450.000	m3	1,745	785,250	B単 184号
000185 整地工(情報化施工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
表土扱い+基盤造成	3.460	ha	2,978,896	10,306,980	B単 185号
合 計				(8,319,007)	
				12,837,712	
・・整形仕上げ工				(944,000)	
	1.000	式		906,000	
000007 畦畔工	(633,000)		(")	(574,764)	歩A・単A [単価B]
湛水畦畔 0≦H<0.5 KT-1	592.000	m	908	537,536	B単 7号
000008 畦畔工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
湛水畦畔 0.5≦H<1.0 KT-2	66.000	m	1,341	88,506	B単 8号
000009 畦畔工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
普通畦畔 KF	441.000	m	617	272,097	B単 9号
000010 畦畔工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
畑畦畔 0≦H<0.5 KH-1	18.000	m	453	8,154	B単 10号
合 計				(943,521)	
				906,293	
・・進入路工				(")	
	1.000	式		22,000	
000011 進入路工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
1筆に1箇所 2-1型	4.000	箇所	950	3,800	B単 11号
000012 進入路工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
1筆に1箇所 2-2型	2.000	箇所	3,962	7,924	B単 12号
000013 進入路工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
1筆に1箇所 2-3型	1.000	箇所	9,529	9,529	B単 13号
000014 進入路工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
1筆に1箇所 3-1型	1.000	箇所	801	801	B単 14号
合 計				(")	
				22,054	
・・付帯工				(726,000)	
	1.000	式		638,000	
000015 田面排水工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
落水口,タイプ1(ほ場法面部)	11.000	箇所	17,482	192,302	B単 15号
000016 田面排水工	(22,000)		(")	(102,850)	歩A・単A [単価B]
排水管,タイプ1(ほ場法面部)	16.500	m	4,675	77,138	B単 16号
000017 田面排水工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
落水口,タイプ2(道路横断部)	6.000	箇所	17,482	104,892	B単 17号
000018 田面排水工	(48,000)		(")	(309,216)	歩A・単A [単価B]
排水管,タイプ2(道路横断部)	38.400	m	6,442	247,373	B単 18号
000019 畑面排水工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
落水口,タイプ1(ほ場法面部)	1.000	箇所	9,897	9,897	B単 19号
000020 畑面排水工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
排水管,タイプ1(ほ場法面部)	2.000	m	3,266	6,532	B単 20号
合 計				(725,689)	
				638,134	
・・植生工				(713,000)	
	1.000	式		141,000	
000021 植生シート	(520,000)		(")	(713,440)	歩A・単A [単価B]
セチビードグラス	103.000	m ²	1,372	141,316	B単 21号
合 計				(713,440)	
				141,316	
・・構造物取壊し工				(3,824,000)	
	1.000	式		4,442,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	(273)		(")	(2,517,879)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート構造物	318	m3	9,223	2,932,914	B単 22号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(12)		(")	(193,992)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート構造物	14	m3	16,166	226,324	B単 23号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000024 石積み取壊し 空石積	(") 11.000	m ³	(") 7,217	(") 79,387	歩A・単A [単価B] B単 24号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	(273) 318	m ³	(") 3,578	(976,794) 1,137,804	歩A・単A [単価B] B単 25号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻	(12) 14	m ³	(") 4,663	(55,956) 65,282	歩A・単A [単価B] B単 26号
合 計				(3,824,008) 4,441,711	
・用水路工(開水路)				(6,107,000) 6,404,000	
・・作業土工				(23,000) 18,000	
BA0101 掘削	(36) 24	m ³	(") 296	(10,656) 7,104	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 盛土 流用土	(58,000) 50.000	m ³	(") 214	(12,412) 10,700	歩A・単A [単価B] B単 28号
合 計				(23,068) 17,804	
・・整形仕上げ工				(109,000) 97,000	
BA0109 法面整形 切土部	(10) 20	m ²	(") 780	(7,800) 15,600	歩A・単A [単価B] B単 29号
BA0109 法面整形 盛土部	(260) 210	m ²	(") 389	(101,140) 81,690	歩A・単A [単価B] B単 30号
合 計				(108,940) 97,290	
・・植生工				(") 713,000	
000031 植生シート セチビドガラス	(") 520.000	m ²	(") 1,372	(") 713,440	歩A・単A [単価B] B単 31号
合 計				(") 713,440	
・・用水路工				(2,686,000) 2,445,000	
000032 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-400	(286,900) 257.200	m	(") 8,555	(2,454,430) 2,200,346	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 鉄筋コンクリート角フリューム KF-400	(6,200) 4.400	m	(") 10,608	(65,770) 46,675	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 U型側溝 400A	(5,500) 7.200	m	(") 18,614	(102,377) 134,021	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 資材現場内小運搬 鉄筋コンクリート二次製品	(") 1.000	式	(") 63,461	(") 63,461	歩A・単A [金額B] B単 35号
合 計				(2,686,038) 2,444,503	
・・付帯工				(1,523,000) 1,970,000	
000036 合流樹 S2型-1(T-6)	(8,000) 6.000	箇所	(") 79,996	(639,968) 479,976	歩A・単A [単価B] B単 36号
000037 合流樹 S2型-2(T-14)	(1,000) 3.000	箇所	(") 79,996	(79,996) 239,988	歩A・単A [単価B] B単 37号
000186 合流樹 F2型-2(T-14)	(0,000) 1.000	箇所	(0) 180,377	(0) 180,377	歩A・単A [単価B] B単 186号
000038 合流樹 F2型-1(T-6)	(1,000) 0.000	箇所	(") 180,270	(180,270) 0	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 合流樹 F5型-III(T-20)	(") 1.000	箇所	(") 561,639	(") 561,639	歩A・単A [単価B] B単 39号
B05111 側溝蓋 蓋版,コンクリート鋼製,40kg/枚以下	(0,000) 8	枚	(0) 2,006	(0) 16,048	歩A・単A [単価B] B単 187号
000040 横断暗渠工 BF-400,蓋掛け	(3,000) 0.000	m	(") 14,750	(44,250) 0	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 管渠工 A300型,遠心力鉄筋コンクリート管	(2,000) 0.000	m	(") 8,560	(17,120) 0	歩A・単A [単価B] B単 41号
000188 管渠工 A450型,遠心力鉄筋コンクリート管	(0,000) 2.400	m	(0) 20,225	(0) 48,540	歩A・単A [単価B] B単 188号
000189 管渠工 ダブル無孔管φ450	(0,000) 31.800	m	(0) 13,938	(0) 443,228	歩A・単A [単価B] B単 189号
合 計				(1,523,243) 1,969,796	
・・支線用水路取付工 3号支線用水路				(1,053,000) 1,161,000	
000042 舗装版切断 As舗装版,t=4cm	(7,000) 7.500	m	(") 597	(4,179) 4,478	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 舗装版破砕 As舗装版,t=4cm	(5,900) 6.800	m ²	(") 556	(3,280) 3,781	歩A・単A [単価B] B単 43号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044 穀運搬・処理(産業廃棄物処分費) As舗装版殻	(0.200) 0.300		(") 4,330	(866) 1,299	歩A・単A [単価B] B単 44号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物	(") 2.0	m3	(") 9,223	(") 18,446	歩A・単A [単価B] B単 45号
B02315 穀運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	(") 2.0	m3	(") 3,578	(") 7,156	歩A・単A [単価B] B単 46号
000047 簡易スルースゲート設置工 B400×H400	(1.000) 0.000	箇所	(") 679,835	(679,835) 0	歩A・単A [単価B] B単 47号
000190 簡易スライドゲート設置工 B500×H500	(0.000) 1.000	箇所	(0) 946,993	(0) 946,993	歩A・単A [単価B] B単 190号
000048 グレーチング蓋(合流樹用) 1400×1400,T-14,2分割,ボルト固定式	(1.000) 0.000	組	(") 217,755	(217,755) 0	歩A・単A [単価B] B単 48号
000049 アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン13 t=4cm, RM-25 t=10cm, B<1.4m	(5.900) 6.400	m ²	(") 2,911	(17,175) 18,630	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 既設水路復旧工	(2.400) 2.600	m	(") 43,429	(104,230) 112,915	歩A・単A [単価B] B単 50号
000191 埋戻コンクリート工	(0.000) 1.000	箇所	(0) 47,505	(0) 47,505	歩A・単A [単価B] B単 191号
合計				(1,052,922) 1,161,203	
・用水路工(管水路)	1.000	式		(6,304,000) 6,482,000	
・・管水路工	1.000	式		(") 3,920,000	
000051 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VUφ250,土被り0.9m,農道下	(") 211.000	m	(") 12,443	(") 2,625,473	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VUφ100,土被り0.6m,農道下	(") 143.500	m	(") 5,611	(") 805,179	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VUφ75,土被り0.9m,As道路下	(") 28.000	m	(") 6,409	(") 179,452	歩A・単A [単価B] B単 53号
000054 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(RR) VUφ250,土被り0.9m,農道下	(") 16.000	m	(") 13,393	(") 214,288	歩A・単A [単価B] B単 54号
000055 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(RR) VUφ100,土被り0.6m,農道下	(") 12.000	m	(") 5,803	(") 69,636	歩A・単A [単価B] B単 55号
000056 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(RR) VUφ75,土被り0.9m,As道路下	(") 4.000	m	(") 6,538	(") 26,152	歩A・単A [単価B] B単 56号
合計				(") 3,920,180	
・・管水路工継手材	1.000	式		(") 203,000	
000057 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ250×90°	(") 1.000	個	(") 25,080	(") 25,080	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ75×90°	(") 1.000	個	(") 2,354	(") 2,354	歩A・単A [単価B] B単 58号
000059 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ75×45°	(") 3.000	個	(") 2,090	(") 6,270	歩A・単A [単価B] B単 59号
000060 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ75×11° 1/4	(") 1.000	個	(") 1,917	(") 1,917	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ75×5° 5/8	(") 1.000	個	(") 1,472	(") 1,472	歩A・単A [単価B] B単 61号
000062 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS径差リットφ100×75	(") 1.000	個	(") 945	(") 945	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 フランジ付きT字管φ250×100(離脱防止リング内蔵)	(") 1.000	個	(") 76,603	(") 76,603	歩A・単A [単価B] B単 63号
000064 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 フランジ付きT字管φ250×75(離脱防止リング内蔵)	(") 1.000	個	(") 84,418	(") 84,418	歩A・単A [単価B] B単 64号
000065 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSチズφ100×75	(") 1.000	個	(") 2,335	(") 2,335	歩A・単A [単価B] B単 65号
000066 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSチズφ75×75	(") 1.000	個	(") 1,172	(") 1,172	歩A・単A [単価B] B単 66号
合計				(") 202,566	
・・制水弁工	1.000	式		(") 291,000	
000067 ソフトシール仕切弁 φ100用樹脂製,MFジョイント(離脱防止金具付)含む	(") 1.000	基	(") 93,091	(") 93,091	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068 ソフトシール仕切弁 φ75用樹脂製,MFジョイント(離脱防止金具付)含む	(") 1.000	基	(") 74,962	(") 74,962	歩A・単A [単価B] B単 68号
000069 仕切弁ボックス レジンコンクリート製,φ250,H440,道路下(本管φ150以上)	(") 2.000	組	(") 61,446	(") 122,892	歩A・単A [単価B] B単 69号
合計				(") 290,945	
・・空気弁工	1.000	式		(") 484,000	
000070 急速空気弁 φ25樹脂製,0.74MPa	(") 2.000	基	(") 65,141	(") 130,282	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 空気弁配管 鋳鉄製T字管(離脱防止リング内蔵)φ100×75土被り0.6m	(") 1.000	箇所	(") 32,550	(") 32,550	歩A・単A [単価B] B単 71号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000072 空気弁配管 鑄鉄製T字管(離脱防止リソク内蔵)φ75×75土被り0.6m	(") 1.000		(") 24,462	(") 24,462	歩A・単A [単備B] B単 72号
000073 空気弁ボックス レジンコンクリート製φ500,H540,道路下(本管φ200以上)	(") 2.000	組	(") 148,590	(") 297,180	歩A・単A [単備B] B単 73号
合 計				(") 484,474	
・・排泥工				(") 168,000	
000074 ダクタイル鑄鉄仕切弁 φ75用鑄鉄製,MFジョイント(離脱防止金具付)TS77ソジ含む	(") 1.000	式	(") 74,351	(") 74,351	歩A・単A [単備B] B単 74号
000075 仕切弁ボックス レジンコンクリート製,φ250,H440,道路下	(") 1.000	組	(") 61,446	(") 61,446	歩A・単A [単備B] B単 75号
000076 硬質ポリ塩化ビニル管理設(TS) VUφ75,土被り0.6m,農道下	(") 6.000	m	(") 5,084	(") 30,504	歩A・単A [単備B] B単 76号
000077 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS曲管φ75×45°	(") 1.000	個	(") 2,090	(") 2,090	歩A・単A [単備B] B単 77号
合 計				(") 168,391	
・・給水栓工				(") 796,000	
000078 硬質ポリ塩化ビニル管理設(TS) VUφ75,土被り0.6m,農道下	(") 16.900	m	(") 5,084	(") 85,920	歩A・単A [単備B] B単 78号
000079 硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ75,立上り管	(") 2.000	m	(") 1,231	(") 2,462	歩A・単A [単備B] B単 79号
000080 硬質ポリ塩化ビニル管継手 エルボA形,φ75	(") 4.000	個	(") 770	(") 3,080	歩A・単A [単備B] B単 80号
000081 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS曲管φ75×45°	(") 6.000	個	(") 2,090	(") 12,540	歩A・単A [単備B] B単 81号
000082 給水栓 自動給水栓80A,給水栓ボックス含む	(") 7.000	箇所	(") 75,061	(") 525,427	歩A・単A [単備B] B単 82号
000083 給水栓 手動給水栓80A,給水栓ボックス含む	(") 3.000	箇所	(") 55,615	(") 166,845	歩A・単A [単備B] B単 83号
合 計				(") 796,274	
・・付帯工				(") 147,000	
000084 埋設標示シート W=150農水用(黄色)	(") 609.000	m	(") 241	(") 146,769	歩A・単A [単備B] B単 84号
合 計				(") 146,769	
・・構造物取壊し工				(112,000) 147,000	
000085 舗装版切断 As舗装版,t=4cm	(") 110.000	m	(") 597	(") 65,670	歩A・単A [単備B] B単 85号
000086 舗装版破砕 As舗装版,t=4cm	(63,000) 112.000	m ²	(") 556	(35,028) 62,272	歩A・単A [単備B] B単 86号
000087 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費) As舗装版破砕	(2,500) 4.500	m ³	(") 4,330	(10,825) 19,485	歩A・単A [単備B] B単 87号
合 計				(111,523) 147,427	
・・道路復旧工				(183,000) 326,000	
000088 アスファルト舗装工 再生密粒度アコン13 t=4cm, RM-25 t=10cm, B<1.4m	(63,000) 112.000	m ²	(") 2,911	(183,393) 326,032	歩A・単A [単備B] B単 88号
合 計				(183,393) 326,032	
・排水路工				(4,285,000) 5,395,000	
・・作業土工				(") 87,000	
BA0101 掘削	(") 290	m ³	(") 299	(") 86,710	歩A・単A [単備B] B単 89号
合 計				(") 86,710	
・・整形仕上げ工				(") 195,000	
BA0109 法面整形 切土部	(") 250	m ²	(") 780	(") 195,000	歩A・単A [単備B] B単 90号
合 計				(") 195,000	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・植生工				(439,000)	
	1.000	式		738,000	
000091 植生シート セチビートグラス	(320,000) 538.000	(") ㎡	(") 1,372	(439,040) 738,136	歩A・単A [単価B] B単 91号
合計				(439,040) 738,136	
・・排水路工				(2,917,000)	
	1.000	式		2,895,000	
000092 鉄筋コンクリート角フリューム KF-400	(267,400) 265.400	(") m	(") 10,608	(2,836,579) 2,815,363	歩A・単A [単価B] B単 92号
000093 屈曲工 15°タイプ, KF-400用	(") 1.000	(") 箇所	(") 10,953	(") 10,953	歩A・単A [単価B] B単 93号
000094 資材現場内小運搬 鉄筋コンクリート二次製品	(") 1.000	(") 式	(") 69,018	(") 69,018	歩A・単A [金額B] B単 94号
合計				(2,916,550) 2,895,334	
・・付帯工				(647,000)	
	1.000	式		1,480,000	
000095 合流樹 S2型-1 (T-6)	(") 2.000	(") 箇所	(") 79,996	(") 159,992	歩A・単A [単価B] B単 95号
000096 合流樹 S3型-1 (T-6)	(") 1.000	(") 箇所	(") 155,977	(") 155,977	歩A・単A [単価B] B単 96号
000097 管渠工 B700型, 重圧管	(") 7.000	(") m	(") 47,261	(") 330,827	歩A・単A [単価B] B単 97号
000192 管排水路工 VPφ100, 10-6ほ場北側宅地排水処理	(0.000) 25.000	(0) m	(0) 6,453	(0) 161,325	歩A・単A [単価B] B単 192号
000193 管排水路工継手材 VPφ100, 90°	(0.000) 1.000	(0) 個	(0) 4,153	(0) 4,153	歩A・単A [単価B] B単 193号
000194 既設排水路止コンクリート	(0.000) 1.000	(0) 箇所	(0) 20,075	(0) 20,075	歩A・単A [単価B] B単 194号
000195 法面保護工 張りコンクリート工、t=10	(0.000) 99.300	(0) m	(0) 6,526	(0) 648,032	歩A・単A [単価B] B単 195号
合計				(646,796) 1,480,381	
・道路工 周布団地内(4号支線道路)	1.000	式		(1,839,000) 2,182,000	
・・掘削工				(")	
	1.000	式		6,000	
000098 掘削 オープンカット	(") 21.000	(") m3	(") 299	(") 6,279	歩A・単A [単価B] B単 98号
合計				(") 6,279	
・・路体盛土工				(160,000)	
	1.000	式		1,018,000	
000099 盛土 B≧4.0m、流用土	(") 340.000	(") m3	(") 470	(") 159,800	歩A・単A [単価B] B単 99号
000196 盛土材運土	(0.000) 340.000	(0) m3	(0) 885	(0) 300,900	歩A・単A [単価B] B単 196号
000197 ふるい分け 流用土ふるい分け	(0.000) 1.000	(0) 式	(0) 557,628	(0) 557,628	歩A・単A [金額B] B単 197号
合計				(159,800) 1,018,328	
・・整形仕上げ工				(")	
	1.000	式		219,000	
000100 法面整形 切土部	(") 179.000	(") ㎡	(") 780	(") 139,620	歩A・単A [単価B] B単 100号
000101 法面整形 盛土部	(") 205.000	(") ㎡	(") 389	(") 79,745	歩A・単A [単価B] B単 101号
合計				(") 219,365	
・・植生工				(686,000)	
	1.000	式		165,000	
000102 植生シート セチビートグラス	(500,000) 120.000	(") ㎡	(") 1,372	(686,000) 164,640	歩A・単A [単価B] B単 102号
合計				(686,000) 164,640	
・・砂利舗装工				(")	
	1.000	式		537,000	
000103 砂利舗装 B=3.0m, RC-40 t=10cm	(") 208.300	(") m	(") 2,560	(") 533,248	歩A・単A [単価B] B単 103号
000104 隅切工 RC-40, t=10cm	(") 1.000	(") 箇所	(") 3,413	(") 3,413	歩A・単A [単価B] B単 104号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				(") 536,661	
・支線道路取付工 4号支線道路終了点部	1.000	式		(231,000) 237,000	
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部)	(20) 18	㎡	(") 524	(10,480) 9,432	歩A・単A [単価B] B単 105号
BA0809 表層 (車道・路肩部)	(20) 18	㎡	(") 1,546	(30,920) 27,828	歩A・単A [単価B] B単 106号
000107 管渠工 B200型, 重圧管	(2,400) 3.000	m	(") 17,063	(40,951) 51,189	歩A・単A [単価B] B単 107号
000108 合流樹 F1型-II (T-14)	(") 1.000	箇所	(") 126,120	(") 126,120	歩A・単A [単価B] B単 108号
000109 硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS) VUφ250, 土被り0.6m, 農道下	(") 1.000	m	(") 12,676	(") 12,676	歩A・単A [単価B] B単 109号
000110 止めコンクリート 無筋コンクリート	(") 1.000	箇所	(") 9,381	(") 9,381	歩A・単A [単価B] B単 110号
合 計				(230,528) 236,626	
・道路工 田野上方東団地内 (RB-26支線道路)	1.000	式		(843,000) 970,000	
・掘削工	1.000	式		(") 24,000	
000111 掘削 オープンカット	(") 81.000	m ³	(") 299	(") 24,219	歩A・単A [単価B] B単 111号
合 計				(") 24,219	
・路体盛土工	1.000	式		(") 174,000	
000112 盛土 B≧4.0m	(") 370.000	m ³	(") 470	(") 173,900	歩A・単A [単価B] B単 112号
合 計				(") 173,900	
・整形仕上げ工	1.000	式		(") 74,000	
000113 法面整形 盛土部	(") 190.000	㎡	(") 389	(") 73,910	歩A・単A [単価B] B単 113号
合 計				(") 73,910	
・植生工	1.000	式		(261,000) 388,000	
000114 植生シート セチビートグラス	(190,000) 283.000	㎡	(") 1,372	(260,680) 388,276	歩A・単A [単価B] B単 114号
合 計				(260,680) 388,276	
・アスファルト舗装工	1.000	式		(") 50,000	
000115 市道取付工 支線道路 再生密粒度アスコン13 t=4cm, RM-25 t=10cm	(") 1.000	箇所	(") 49,713	(") 49,713	歩A・単A [単価B] B単 115号
合 計				(") 49,713	
・砂利舗装工	1.000	式		(") 260,000	
000116 砂利舗装 B=3.0m, RC-40 t=10cm	(") 101.400	m	(") 2,560	(") 259,584	歩A・単A [単価B] B単 116号
合 計				(") 259,584	
・周布団地2号揚水機場工 土木工事	1.000	式		(2,249,000) 2,738,000	
・土工	1.000	式		(322,000) 539,000	
BA0103 床掘り	(76) 78	m ³	(") 223.53	(16,989) 17,436	歩A・単A [金額B] B単 117号
000118 人力荒仕上	(43,000) 44.000	㎡	(") 234	(10,062) 10,296	歩A・単A [単価B] B単 118号
BA0108 基面整正	(") 20	㎡	(") 389	(") 7,780	歩A・単A [単価B] B単 119号
B01209 埋戻 B=0.5m, 構造物周辺	(13) 14	m ³	(") 2,055.46	(26,721) 28,776	歩A・単A [金額B] B単 120号
B01209 埋戻 B<1.0m	(") 4	m ³	(") 2,055.50	(") 8,222	歩A・単A [金額B] B単 121号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B01209 埋戻 1.0≦B<2.5m	(") 34	m ³	(") 2,107.26	(") 71,647	歩A・単A [金額B] B単 122号
000123 盛土 B=0.5m、構造物周辺	(") 4.000	m ³	(") 2,055	(") 8,220	歩A・単A [単価B] B単 123号
000124 盛土 B≧4.0m	(240.000) 239.000	m ³	(") 470	(112,800) 112,330	歩A・単A [単価B] B単 124号
000198 盛土材運土	(0.000) 243.000	m ³	(0) 885	(0) 215,055	歩A・単A [単価B] B単 198号
000125 法面整形 盛土法面	(") 55.000	m ²	(") 389	(") 21,395	歩A・単A [単価B] B単 125号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物	(") 2.1	m ³	(") 9,223	(") 19,368	歩A・単A [単価B] B単 126号
BA0203 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下	(") 10	m	(") 597	(") 5,970	歩A・単A [単価B] B単 127号
BA0202 舗装版破砕 アスファルト舗装版,t=15cm以下	(") 5.2	m ²	(") 556	(") 2,891	歩A・単A [単価B] B単 128号
B02315 般運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	(") 2.1	m ³	(") 3,578	(") 7,514	歩A・単A [単価B] B単 129号
B02315 般運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト舗装版	(") 0.5	m ³	(") 4,330	(") 2,165	歩A・単A [単価B] B単 130号
合 計				(321,744) 539,065	
・ ・ 吸水槽				(1,137,000) 1,141,000	
BA0302 コンクリート 21-12-25(20) BB	(") 10	m ³	(") 23,081	(") 230,810	歩A・単A [単価B] B単 131号
BA0303 型枠	(") 64	m ²	(") 8,545.42	(") 546,907	歩A・単A [金額B] B単 132号
BA0302 コンクリート 18-12-25(20) BB	(") 0.7	m ³	(") 22,699	(") 15,889	歩A・単A [単価B] B単 133号
BA0303 型枠	(") 1.1	m ²	(") 4,366.36	(") 4,803	歩A・単A [金額B] B単 134号
B18366 足場 手摺先行型枠組	(") 32	掛m ²	(") 4,188.18	(") 134,022	歩A・単A [金額B] B単 135号
B18366 足場 単管	(") 2	掛m ²	(") 3,839.50	(") 7,679	歩A・単A [金額B] B単 136号
B18365 支保 パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下	(") 4	空m ³	(") 4,427.25	(") 17,709	歩A・単A [金額B] B単 137号
000138 タラップ W300,φ19	(") 7.000	個	(") 2,390	(") 16,730	歩A・単A [単価B] B単 138号
000139 鉄筋 SD295,D16	(") 0.060	ton	(") 149,946	(") 8,997	歩A・単A [単価B] B単 139号
000140 鉄筋 SD295,D13	(0.850) 0.860	ton	(") 151,818	(129,045) 130,563	歩A・単A [単価B] B単 140号
BA0301 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	(11) 12	m ²	(") 1,297	(14,267) 15,564	歩A・単A [単価B] B単 141号
BA0304 目地板	(") 1	m ²	(") 3,427	(") 3,427	歩A・単A [単価B] B単 142号
BA0305 止水板	(2.9) 3.5	m	(") 2,276	(6,600) 7,966	歩A・単A [単価B] B単 143号
合 計				(1,136,885) 1,141,066	
・ ・ 導水路				(406,000) 446,000	
BA0302 コンクリート 21-12-25(20) BB	(4.0) 4.5	m ³	(") 23,081	(92,324) 103,865	歩A・単A [単価B] B単 144号
BA0303 型枠	(30) 33	m ²	(") 8,545.40	(256,362) 281,998	歩A・単A [金額B] B単 145号
BA0302 コンクリート 18-12-25(20) BB	(") 0.5	m ³	(") 22,699	(") 11,350	歩A・単A [単価B] B単 146号
BA0303 型枠	(0.9) 1.1	m ²	(") 4,366.66	(3,930) 4,803	歩A・単A [金額B] B単 147号
000148 鉄筋 SD295,D13	(0.280) 0.290	ton	(") 151,818	(42,509) 44,027	歩A・単A [単価B] B単 148号
合 計				(406,475) 446,043	
・ ・ 場内整備工				(93,000) 100,000	
000149 表土掘削 t=15cm	(") 469.000	m ²	(") 55	(") 25,795	歩A・単A [単価B] B単 149号
000150 排水溝 U-240	(10.300) 11.400	m	(") 6,524	(67,197) 74,374	歩A・単A [単価B] B単 150号
合 計				(92,992) 100,169	
・ ・ 場内配管工				(") 146,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,250mm	(") 6.5	m	(") 6,265	(") 40,723	歩A・単A [単価B] B単 151号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000152 MFジョイント 離脱防止金具付φ250	(") 1.000	個	(") 73,786	(") 73,786	歩A・単A [単価B] B単 152号
000153 管体土工	(") 1.000	式	(") 30,205	(") 30,205	歩A・単A [金額B] B単 153号
000154 埋設標示シート W=150農水用(黄色)	(") 7.000	m	(") 241	(") 1,687	歩A・単A [単価B] B単 154号
合 計				(") 146,401	
・ ・ 基礎工 ポンプ基礎、圧力タンク基礎、ポンプ制御盤基礎、補水槽基礎	1.000	式		(55,000) 73,000	
BA0302 コンクリート 21-12-25(20) BB	(0.6) 0.8	m ³	(") 28,024	(16,814) 22,419	歩A・単A [単価B] B単 155号
BA0303 型枠	(2.8) 3.8	m ²	(") 8,545.35	(23,927) 32,472	歩A・単A [金額B] B単 156号
000157 鉄筋 SD295,D13	(0.051) 0.076	ton	(") 151,818	(7,743) 11,538	歩A・単A [単価B] B単 157号
000158 差筋 SD295,D13,L=200	(") 12.000	箇所	(") 30	(") 360	歩A・単A [単価B] B単 158号
000159 コンクリート用削孔 差筋用	(") 12.000	孔	(") 505	(") 6,060	歩A・単A [単価B] B単 159号
合 計				(54,904) 72,849	
・ ・ 基礎地盤工 地盤改良工	1.000	式		(90,000) 62,000	
000160 地盤改良 建屋,qu=34.7kN/m ²	(28.000) 17.000	m ²	(") 2,540	(71,120) 43,180	歩A・単A [単価B] B単 160号
000161 地盤改良 圧力タンク,qu=28.8kN/m ²	(") 9.800	m ²	(") 1,943	(") 19,041	歩A・単A [単価B] B単 161号
合 計				(90,161) 62,221	
・ ・ 現場打フリーフォーム水路	1.000	式		(0) 231,000	
BA0302 コンクリート 21-12-25(20) BB	(0.000) 2.0	m ³	(0) 23,090	(0) 46,180	歩A・単A [単価B] B単 199号
BA0303 型枠	(0.000) 17	m ²	(0) 8,549	(0) 145,333	歩A・単A [金額B] B単 200号
BA0302 コンクリート 18-12-25(20) BB	(0.000) 0.4	m ³	(0) 22,708	(0) 9,083	歩A・単A [単価B] B単 201号
BA0303 型枠	(0.000) 0.9	m ²	(0) 4,368	(0) 3,931	歩A・単A [金額B] B単 202号
000203 鉄筋 SD295,D13	(0.000) 0.130	ton	(0) 151,877	(0) 19,744	歩A・単A [単価B] B単 203号
B18365 支保 パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下	(0.000) 1	空m ³	(0) 4,429	(0) 4,429	歩A・単A [金額B] B単 204号
B05110 蓋 縞鋼板、B800×H430×t3.2	(0.000) 1	枚	(0) 1,502	(0) 1,502	歩A・単A [単価B] B単 205号
B05110 蓋 縞鋼板、B500×H470×t3.2	(0.000) 1	枚	(0) 796	(0) 796	歩A・単A [単価B] B単 206号
合 計				(0) 230,998	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(4,740,000)	
				7,394,000	
・仮設工				(4,740,000)	
	1.000	式		7,394,000	
・・工事用道路工				(1,594,000)	
	1.000	式		2,067,000	
000162 工事用道路1設置	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	107.000	m	4,143	443,301	B単 162号
000163 工事用道路2設置	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	140.000	m	4,905	686,700	B単 163号
000207 盛土材運土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	578.000	m3	885	511,530	B単 207号
000164 工事用道路1取付工 舗装工、取壊し工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	78,464	78,464	B単 164号
000165 合流柵(工事用道路1取付工) F3型-III (T-20)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	273,691	273,691	B単 165号
000166 管渠工(工事用道路1取付工) B600型,重圧管	(1.000)	(")	(")	(38,755)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	38,755	0	B単 166号
000167 吐口工(工事用道路1取付工) B5型	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	73,346	73,346	B単 167号
合 計				(1,594,257)	
				2,067,032	
・・仮廻し水路工 周布団地				(2,459,000)	
	1.000	式		2,822,000	
000168 仮廻し開水路工 土水路,B400×H300,設置・撤去	(250.000)	(")	(")	(905,250)	歩A・単A [単価B]
	112.000	m	3,621	405,552	B単 168号
000169 仮廻し水路工 高密度ポリエチレン製U字溝,φ250,設置	(20.000)	(")	(")	(75,580)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	3,779	0	B単 169号
000170 仮廻し水路工 高密度ポリエチレン製U字溝,φ600,設置	(80.000)	(")	(")	(980,000)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	12,250	0	B単 170号
000171 仮廻し水路工 高密度ポリエチレン管,φ600,設置	(15.000)	(")	(")	(314,460)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	20,964	0	B単 171号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 廃プラスチック	(4.1)	(")	(")	(30,525)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m3	7,445	0	B単 172号
B18321 土のう	(5.3)	(")	(")	(153,679)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m3	28,996	0	B単 173号
000208 管渠工 B500型,重圧管	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	42.000	m	35,194	1,478,148	B単 208号
000209 合流柵 F3型-III (T-20)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	273,652	273,652	B単 209号
000210 合流柵 F4型-3 (T-20)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	434,640	434,640	B単 210号
000211 呑口吐口工 B5型	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	72,496	72,496	B単 211号
BA0302 コンクリート 止コンクリート、18-8-25	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.1	m3	27,439	2,744	B単 212号
BA0303 型枠	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	0.5	m ²	8,544	4,272	B単 213号
000214 表土剥ぎ	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2,393.000	m ²	63	150,759	B単 214号
合 計				(2,459,494)	
				2,822,263	
・・仮廻し水路工 田野上方東団地				(0)	
	1.000	式		2,220,000	
000215 仮廻し水路工 KF350	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	150.000	m	9,138	1,370,700	B単 215号
000216 進入路工 KF350用蓋	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	60.000	枚	3,642	218,520	B単 216号
000217 管渠工 B400型,重圧管	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	8.500	m	25,608	217,668	B単 217号
000218 合流柵 S2型-I (T-6)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.000	箇所	79,314	237,942	B単 218号
000219 呑口吐口工 B3型	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	65,734	65,734	B単 219号
000220 落水口 落水口,タイプ1(ほ場法面部)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	6.000	箇所	9,895	59,370	B単 220号
000221 落水口 排水管,タイプ1(ほ場法面部)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	9.100	m	3,266	29,721	B単 221号
000222 進入路工 1筆に1箇所 II-2型	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	5.000	箇所	4,120	20,600	B単 222号
合 計				(0)	
				2,220,255	
・・排水処理工				(498,000)	
	1.000	式		0	
B18322 排水ポンプ(仮設)既設水路 0以上~6未満	(1)	(")	(")	(291,602)	歩A・単A [単価B]
	0	箇所	291,602	0	B単 174号
B18322 排水ポンプ(仮設)茶城ポンプ用導水路 0以上~6未満	(1)	(")	(")	(103,217)	歩A・単A [単価B]
	0	箇所	103,217	0	B単 175号
B18322 排水ポンプ(仮設)工事用道路1取付部 0以上~6未満	(1)	(")	(")	(103,217)	歩A・単A [単価B]
	0	箇所	103,217	0	B単 176号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10001	*** B単-1号 *** 表土扱い(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)			(//)		
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	834,420		歩A・単A
B10002	*** B単-2号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)			(//)		
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,058,877		歩A・単A
B10501	*** B単-3号 *** 筆外運土			(//)		
	BH+不整地運搬車(L=80m以下)		m3	515.23		歩A・単A
B10503	*** B単-4号 *** 筆内運土			(//)		
	BH+不整地運搬車(L=80m以下)		m3	515.23		歩A・単A
B10503	*** B単-5号 *** 筆内運土			(//)		
	BH+不整地運搬車(L=180m以下)		m3	614.28		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 耕起			(//)		
			ha	227,175		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 畦畔工			(//)		
	湛水畦畔 0≦H<0.5 KT-1		m	908		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 畦畔工			(//)		
	湛水畦畔 0.5≦H<1.0 KT-2		m	1,341		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 畦畔工			(//)		
	普通畦畔 KF		m	617		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 畦畔工			(//)		
	畑畦畔 0≦H<0.5 KH-1		m	453		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 進入路工			(//)		
	1筆に1箇所 2-1型		箇所	950		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 進入路工			(//)		
	1筆に1箇所 2-2型		箇所	3,962		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 進入路工			(//)		
	1筆に1箇所 2-3型		箇所	9,529		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 進入路工			(//)		
	1筆に1箇所 3-1型		箇所	801		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 田面排水工			(//)		
	落水口,タイプ1(ほ場法面部)		箇所	17,482		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 田面排水工			(//)		
	排水管,タイプ1(ほ場法面部)		m	4,675		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 田面排水工			(//)		
	落水口,タイプ2(道路横断部)		箇所	17,482		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 田面排水工			(//)		
	排水管,タイプ2(道路横断部)		m	6,442		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 畑面排水工			(//)		
	落水口,タイプ1(ほ場法面部)		箇所	9,897		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 畑面排水工			(//)		
	排水管,タイプ1(ほ場法面部)		m	3,266		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 植生シート			(//)		
	センチメートルガラス		m ²	1,372		歩A・単A
B02162	*** B単-22号 *** コンクリート構造物取壊し					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	無筋コンクリート構造物 *** B単-23号 ***		m ³	() 9,223		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート構造物 *** B単-24号 ***		m ³	() 16,166		歩A・単A
000024	石積み取壊し					
	空石積 *** B単-25号 ***		m ³	() 7,217		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート殻 *** B単-26号 ***		m ³	() 3,578		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	鉄筋コンクリート殻 *** B単-27号 ***		m ³	() 4,663		歩A・単A
BA0101	掘削					
	*** B単-28号 ***		m ³	() 296		歩A・単A
000028	盛土					
	流用土 *** B単-29号 ***		m ³	() 214		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	切土部 *** B単-30号 ***		m ²	() 780		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	盛土部 *** B単-31号 ***		m ²	() 389		歩A・単A
000031	植生シート					
	ベンチコートガラス *** B単-32号 ***		m ²	() 1,372		歩A・単A
000032	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF-400 *** B単-33号 ***		m	() 8,555		歩A・単A
000033	鉄筋コンクリート角フリューム					
	KF-400 *** B単-34号 ***		m	() 10,608		歩A・単A
000034	U型側溝					
	400A *** B単-35号 ***		m	() 18,614		歩A・単A
000035	資材現場内小運搬					
	鉄筋コンクリート二次製品 *** B単-36号 ***		式	() 63,461		歩A・単A
000036	合流樹					
	S2型-1(T-6) *** B単-37号 ***		箇所	() 79,996		歩A・単A
000037	合流樹					
	S2型-2(T-14) *** B単-38号 ***		箇所	() 79,996		歩A・単A
000038	合流樹					
	F2型-1(T-6) *** B単-39号 ***		箇所	() 180,270		歩A・単A
000039	合流樹					
	F5型-III(T-20) *** B単-40号 ***		箇所	() 561,639		歩A・単A
000040	横断暗渠工					
	BF-400、蓋掛け *** B単-41号 ***		m	() 14,750		歩A・単A
000041	管渠工					
	A300型、遠心力鉄筋コンクリート管 *** B単-42号 ***		m	() 8,560		歩A・単A
000042	舗装版切断					
	As舗装版, t=4cm *** B単-43号 ***		m	() 597		歩A・単A
000043	舗装版破砕					
	As舗装版, t=4cm		m ²	() 556		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単-44号 *** 般運搬・処理(産業廃棄物処分費)			(//)		
	As舗装版敷		m3	4,330		歩A・単A
B02162	*** B単-45号 *** コンクリート構造物取壊し			(//)		
	無筋コンクリート構造物		m3	9,223		歩A・単A
B02315	*** B単-46号 *** 般運搬・処理(産業廃棄物処分費)			(//)		
	無筋コンクリート		m3	3,578		歩A・単A
000047	*** B単-47号 *** 簡易スルースゲート設置工			(//)		
	B400×H400		箇所	679,835		歩A・単A
000048	*** B単-48号 *** グレーチング蓋(合流用)			(//)		
	1400×1400,T-14,2分割,ボルト固定式		組	217,755		歩A・単A
000049	*** B単-49号 *** アスファルト舗装工			(//)		
	再生密粒度アコン13 t=4cm, RM-25 t=10cm, B<1.4m		m ²	2,911		歩A・単A
000050	*** B単-50号 *** 既設水路復旧工			(//)		
			m	43,429		歩A・単A
000051	*** B単-51号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS)			(//)		
	VUφ250,土被り0.9m,農道下		m	12,443		歩A・単A
000052	*** B単-52号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS)			(//)		
	VUφ100,土被り0.6m,農道下		m	5,611		歩A・単A
000053	*** B単-53号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS)			(//)		
	VUφ75,土被り0.9m,As道路下		m	6,409		歩A・単A
000054	*** B単-54号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(RR)			(//)		
	VUφ250,土被り0.9m,農道下		m	13,393		歩A・単A
000055	*** B単-55号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(RR)			(//)		
	VUφ100,土被り0.6m,農道下		m	5,803		歩A・単A
000056	*** B単-56号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(RR)			(//)		
	VUφ75,土被り0.9m,As道路下		m	6,538		歩A・単A
000057	*** B単-57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(//)		
	TS曲管φ250×90°		個	25,080		歩A・単A
000058	*** B単-58号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(//)		
	TS曲管φ75×90°		個	2,354		歩A・単A
000059	*** B単-59号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(//)		
	TS曲管φ75×45°		個	2,090		歩A・単A
000060	*** B単-60号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(//)		
	TS曲管φ75×11° 1/4		個	1,917		歩A・単A
000061	*** B単-61号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(//)		
	TS曲管φ75×5° 5/8		個	1,472		歩A・単A
000062	*** B単-62号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(//)		
	TS径違カットφ100×75		個	945		歩A・単A
000063	*** B単-63号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(//)		
	フランジ付きT字管φ250×100(離脱防止リソク内蔵)		個	76,603		歩A・単A
000064	*** B単-64号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(//)		
	フランジ付きT字管φ250×75(離脱防止リソク内蔵)		個	84,418		歩A・単A
000065	*** B単-65号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(//)		

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
	TSφ75×75		個	2,335		歩A・単A
000066	*** B単-66号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TSφ75×75		個	1,172		歩A・単A
000067	*** B単-67号 *** ソフトシール仕切弁					
	φ100用樹脂製, MFジョイント(離脱防止金具付)含む		基	93,091		歩A・単A
000068	*** B単-68号 *** ソフトシール仕切弁					
	φ75用樹脂製, MFジョイント(離脱防止金具付)含む		基	74,962		歩A・単A
000069	*** B単-69号 *** 仕切弁ボックス					
	レジンコンクリート製, φ250, H440, 道路下(本管φ150以上)		組	61,446		歩A・単A
000070	*** B単-70号 *** 急速空気弁					
	φ25樹脂製, 0.74MPa		基	65,141		歩A・単A
000071	*** B単-71号 *** 空気弁配管					
	鋳鉄製T字管(離脱防止リンク内蔵)φ100×75土被り0.6m		箇所	32,550		歩A・単A
000072	*** B単-72号 *** 空気弁配管					
	鋳鉄製T字管(離脱防止リンク内蔵)φ75×75土被り0.6m		箇所	24,462		歩A・単A
000073	*** B単-73号 *** 空気弁ボックス					
	レジンコンクリート製φ500, H540, 道路下(本管φ200以上)		組	148,590		歩A・単A
000074	*** B単-74号 *** ダクトイル鋳鉄仕切弁					
	φ75用鋳鉄製, MFジョイント(離脱防止金具付)TSフランジ含む		基	74,351		歩A・単A
000075	*** B単-75号 *** 仕切弁ボックス					
	レジンコンクリート製, φ250, H440, 道路下		組	61,446		歩A・単A
000076	*** B単-76号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS)					
	VUφ75, 土被り0.6m, 農道下		m	5,084		歩A・単A
000077	*** B単-77号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	TS曲管φ75×45°		個	2,090		歩A・単A
000078	*** B単-78号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS)					
	VUφ75, 土被り0.6m, 農道下		m	5,084		歩A・単A
000079	*** B単-79号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VUφ75, 立上り管		m	1,231		歩A・単A
000080	*** B単-80号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	エボクA形, φ75		個	770		歩A・単A
000081	*** B単-81号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	TS曲管φ75×45°		個	2,090		歩A・単A
000082	*** B単-82号 *** 給水栓					
	自動給水栓80A, 給水栓ボックス含む		箇所	75,061		歩A・単A
000083	*** B単-83号 *** 給水栓					
	手動給水栓80A, 給水栓ボックス含む		箇所	55,615		歩A・単A
000084	*** B単-84号 *** 埋設標示シート					
	W=150農水用(黄色)		m	241		歩A・単A
000085	*** B単-85号 *** 舗装版切断					
	As舗装版, t=4cm		m	597		歩A・単A
000086	*** B単-86号 *** 舗装版破砕					
	As舗装版, t=4cm		m ²	556		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単-87号 *** 般運搬・処理(産業廃棄物処分費)			(//)		
	As舗装版敷		m3	4,330		歩A・単A
000088	*** B単-88号 *** アスファルト舗装工			(//)		
	再生密粒度アスコン13 t=4cm, RM-25 t=10cm, B<1.4m		m ²	2,911		歩A・単A
BA0101	*** B単-89号 *** 掘削			(//)		
			m3	299		歩A・単A
BA0109	*** B単-90号 *** 法面整形			(//)		
	切土部		m ²	780		歩A・単A
000091	*** B単-91号 *** 植生シート			(//)		
	センチメートルガラス		m ²	1,372		歩A・単A
000092	*** B単-92号 *** 鉄筋コンクリート角フリューム			(//)		
	KF-400		m	10,608		歩A・単A
000093	*** B単-93号 *** 屈曲工			(//)		
	15°タイプ, KF-400用		箇所	10,953		歩A・単A
000094	*** B単-94号 *** 資材現場内小運搬			(//)		
	鉄筋コンクリート二次製品		式	69,018		歩A・単A
000095	*** B単-95号 *** 合流樹			(//)		
	S2型-1 (T-6)		箇所	79,996		歩A・単A
000096	*** B単-96号 *** 合流樹			(//)		
	S3型-1 (T-6)		箇所	155,977		歩A・単A
000097	*** B単-97号 *** 管渠工			(//)		
	B700型, 重圧管		m	47,261		歩A・単A
000098	*** B単-98号 *** 掘削			(//)		
	オープンカット		m3	299		歩A・単A
000099	*** B単-99号 *** 盛土			(//)		
	B≧4.0m、流用土		m3	470		歩A・単A
000100	*** B単-100号 *** 法面整形			(//)		
	切土部		m ²	780		歩A・単A
000101	*** B単-101号 *** 法面整形			(//)		
	盛土部		m ²	389		歩A・単A
000102	*** B単-102号 *** 植生シート			(//)		
	センチメートルガラス		m ²	1,372		歩A・単A
000103	*** B単-103号 *** 砂利舗装			(//)		
	B=3.0m, RC-40 t=10cm		m	2,560		歩A・単A
000104	*** B単-104号 *** 隅切工			(//)		
	RC-40, t=10cm		箇所	3,413		歩A・単A
BA0805	*** B単-105号 *** 上層路盤(車道・路肩部)			(//)		
			m ²	524		歩A・単A
BA0809	*** B単-106号 *** 表層(車道・路肩部)			(//)		
			m ²	1,546		歩A・単A
000107	*** B単-107号 *** 管渠工			(//)		
	B200型, 重圧管		m	17,063		歩A・単A
000108	*** B単-108号 *** 合流樹			(//)		

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	F1型-II (T-14)		箇所	(//) 126,120		歩A・単A
000109	*** B単-109号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS)					
	VUφ250,土被り0.6m,農道下		m	(//) 12,676		歩A・単A
000110	*** B単-110号 *** 止めコンクリート					
	無筋コンクリート		箇所	(//) 9,381		歩A・単A
000111	*** B単-111号 *** 掘削					
	オープンカット		m3	(//) 299		歩A・単A
000112	*** B単-112号 *** 盛土					
	B≧4.0m		m3	(//) 470		歩A・単A
000113	*** B単-113号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	(//) 389		歩A・単A
000114	*** B単-114号 *** 植生シート					
	センチメートルガラス		m ²	(//) 1,372		歩A・単A
000115	*** B単-115号 *** 市道取付工					
	支線道路 再生密粒度7スコン13 t=4cm, RM-25 t=10cm		箇所	(//) 49,713		歩A・単A
000116	*** B単-116号 *** 砂利舗装					
	B=3.0m, RC-40 t=10cm		m	(//) 2,560		歩A・単A
BA0103	*** B単-117号 *** 床掘り					
			m3	(//) 223.53		歩A・単A
000118	*** B単-118号 *** 人力荒仕上					
			m ²	(//) 234		歩A・単A
BA0108	*** B単-119号 *** 基面整正					
			m ²	(//) 389		歩A・単A
B01209	*** B単-120号 *** 埋戻					
	B=0.5m、構造物周辺		m3	(//) 2,055.46		歩A・単A
B01209	*** B単-121号 *** 埋戻					
	B<1.0m		m3	(//) 2,055.50		歩A・単A
B01209	*** B単-122号 *** 埋戻					
	1.0≦B<2.5m		m3	(//) 2,107.26		歩A・単A
000123	*** B単-123号 *** 盛土					
	B=0.5m、構造物周辺		m3	(//) 2,055		歩A・単A
000124	*** B単-124号 *** 盛土					
	B≧4.0m		m3	(//) 470		歩A・単A
000125	*** B単-125号 *** 法面整形					
	盛土法面		m ²	(//) 389		歩A・単A
B02162	*** B単-126号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート構造物		m3	(//) 9,223		歩A・単A
BA0203	*** B単-127号 *** 舗装版切断					
	アスファルト舗装版,15cm以下		m	(//) 597		歩A・単A
BA0202	*** B単-128号 *** 舗装版破碎					
	アスファルト舗装版, t=15cm以下		m ²	(//) 556		歩A・単A
B02315	*** B単-129号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート殻		m3	(//) 3,578		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B02315	*** B単-130号 *** 般運搬・処理(産業廃棄物処分費)			(//) 4,330		歩A・単A
	アスファルト舗装版		m3			
BA0302	*** B単-131号 *** コンクリート			(//) 23,081		歩A・単A
	21-12-25(20) BB		m3			
BA0303	*** B単-132号 *** 型枠			(//) 8,545.42		歩A・単A
			m ²			
BA0302	*** B単-133号 *** コンクリート			(//) 22,699		歩A・単A
	18-12-25(20) BB		m3			
BA0303	*** B単-134号 *** 型枠			(//) 4,366.36		歩A・単A
			m ²			
B18366	*** B単-135号 *** 足場			(//) 4,188.18		歩A・単A
	手摺先行型枠組		掛m ²			
B18366	*** B単-136号 *** 足場			(//) 3,839.50		歩A・単A
	単管		掛m ²			
B18365	*** B単-137号 *** 支保			(//) 4,427.25		歩A・単A
	パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下		空m3			
000138	*** B単-138号 *** タラップ			(//) 2,390		歩A・単A
	W300, φ19		個			
000139	*** B単-139号 *** 鉄筋			(//) 149,946		歩A・単A
	SD295,D16		ton			
000140	*** B単-140号 *** 鉄筋			(//) 151,818		歩A・単A
	SD295,D13		ton			
BA0301	*** B単-141号 *** 基礎碎石			(//) 1,297		歩A・単A
	12.5cmを超え17.5cm以下		m ³			
BA0304	*** B単-142号 *** 目地板			(//) 3,427		歩A・単A
			m ²			
BA0305	*** B単-143号 *** 止水板			(//) 2,276		歩A・単A
			m			
BA0302	*** B単-144号 *** コンクリート			(//) 23,081		歩A・単A
	21-12-25(20) BB		m3			
BA0303	*** B単-145号 *** 型枠			(//) 8,545.40		歩A・単A
			m ²			
BA0302	*** B単-146号 *** コンクリート			(//) 22,699		歩A・単A
	18-12-25(20) BB		m3			
BA0303	*** B単-147号 *** 型枠			(//) 4,366.66		歩A・単A
			m ²			
000148	*** B単-148号 *** 鉄筋			(//) 151,818		歩A・単A
	SD295,D13		ton			
000149	*** B単-149号 *** 表土掘削			(//) 55		歩A・単A
	t=15cm		m ²			
000150	*** B単-150号 *** 排水溝			(//) 6,524		歩A・単A
	U-240		m			
B07221	*** B単-151号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	VU, 250mm *** B単- 152号 ***		m	() 6,265		歩A・単A
000152	MFジョイント					
	離脱防止金具付φ250 *** B単- 153号 ***		個	() 73,786		歩A・単A
000153	管体土工					
	*** B単- 154号 ***		式	() 30,205		歩A・単A
000154	埋設標示シート					
	W=150農水用(黄色) *** B単- 155号 ***		m	() 241		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	21-12-25(20) BB *** B単- 156号 ***		m ³	() 28,024		歩A・単A
BA0303	型枠					
	*** B単- 157号 ***		m ²	() 8,545.35		歩A・単A
000157	鉄筋					
	SD295, D13 *** B単- 158号 ***		ton	() 151,818		歩A・単A
000158	差筋					
	SD295, D13, L=200 *** B単- 159号 ***		箇所	() 30		歩A・単A
000159	コンクリート用削孔					
	差筋用 *** B単- 160号 ***		孔	() 505		歩A・単A
000160	地盤改良					
	建屋, qu=34.7kN/m ² *** B単- 161号 ***		m ²	() 2,540		歩A・単A
000161	地盤改良					
	圧力タンク, qu=28.8kN/m ² *** B単- 162号 ***		m ²	() 1,943		歩A・単A
000162	工事用道路1設置					
	*** B単- 163号 ***		m	() 4,143		歩A・単A
000163	工事用道路2設置					
	*** B単- 164号 ***		m	() 4,905		歩A・単A
000164	工事用道路1取付工					
	舗装工、取壊し工 *** B単- 165号 ***		箇所	() 78,464		歩A・単A
000165	合流樹(工事用道路1取付工)					
	F3型-Ⅲ(T-20) *** B単- 166号 ***		箇所	() 273,691		歩A・単A
000166	管渠工(工事用道路1取付工)					
	B600型, 重圧管 *** B単- 167号 ***		m	() 38,755		歩A・単A
000167	吐口工(工事用道路1取付工)					
	B5型 *** B単- 168号 ***		箇所	() 73,346		歩A・単A
000168	仮廻し開水路工					
	土水路, B400×H300, 設置・撤去 *** B単- 169号 ***		m	() 3,621		歩A・単A
000169	仮廻し水路工					
	高密度ポリエチレン製U字溝, φ250, 設置 *** B単- 170号 ***		m	() 3,779		歩A・単A
000170	仮廻し水路工					
	高密度ポリエチレン製U字溝, φ600, 設置 *** B単- 171号 ***		m	() 12,250		歩A・単A
000171	仮廻し水路工					
	高密度ポリエチレン管, φ600, 設置 *** B単- 172号 ***		m	() 20,964		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	廃プラスチック		m ³	() 7,445		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 2 工区その他 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B18321	*** B単-173号 *** 土のう			()		
			m3	28,996		歩A・単A
B18322	*** B単-174号 *** 排水ポンプ(仮設)既設水路			()		
	0以上~6未満		箇所	291,602		歩A・単A
B18322	*** B単-175号 *** 排水ポンプ(仮設)茶城ポンプ用導水路			()		
	0以上~6未満		箇所	103,217		歩A・単A
B18322	*** B単-176号 *** 排水ポンプ(仮設)工用道路1取付部			()		
	0以上~6未満		箇所	103,217		歩A・単A
B19021	*** B単-177号 *** 交通誘導警備員			()		
			人	12,605		歩A・単A
B19001	*** B単-178号 *** 重建設機械分解・組立・輸送			()		
			台	431,370		歩A・単A
B19061	*** B単-179号 *** 平板載荷試験			()		
			回	164,475		歩A・単A
000180	*** B単-180号 *** パイプライン通水試験			()		
			式	161,100		歩A・単A
000181	*** B単-181号 *** 六価クロム溶出試験			()		
	環境庁告示第46号溶出試験		検体	6,634		歩A・単A
000182	*** B単-182号 *** 周布団地2号揚水機場建屋工事			()		
	別添周布団地2号揚水機場建屋工事を参照		式	4,180,020		歩A・単A
000183	*** B単-183号 *** 作付面積測量			()		
			ha	78,946		歩A・単A
000184	*** B単-184号 *** 購入土			(0)		
	山土(客土用)購入土		m3	1,745		歩A・単A
000185	*** B単-185号 *** 整地工(情報化施工)			(0)		
	表土扱い+基盤造成		ha	2,978,896		歩A・単A
000186	*** B単-186号 *** 合流樹			(0)		
	F2型-2(T-14)		箇所	180,377		歩A・単A
B05111	*** B単-187号 *** 側溝蓋			(0)		
	蓋版,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下		枚	2,006		歩A・単A
000188	*** B単-188号 *** 管渠工			(0)		
	A450型,遠心力鉄筋コンクリート管		m	20,225		歩A・単A
000189	*** B単-189号 *** 管渠工			(0)		
	ダブ#無孔管φ450		m	13,938		歩A・単A
000190	*** B単-190号 *** 簡易スライドゲート設置工			(0)		
	B500×H500		箇所	946,993		歩A・単A
000191	*** B単-191号 *** 埋戻コンクリート工			(0)		
			箇所	47,505		歩A・単A
000192	*** B単-192号 *** 管排水路工			(0)		
	VPφ100,10-6ほ場北側宅地排水処理		m	6,453		歩A・単A
000193	*** B単-193号 *** 管排水路工継手材			(0)		
	VPφ100,90°		個	4,153		歩A・単A
000194	*** B単-194号 *** 既設排水路止コンクリート					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
			箇所	20,075		歩A・単A
000195	*** B単-195号 *** 法面保護工					
	張りコンクリート工、t=10		m	(0) 6,526		歩A・単A
000196	*** B単-196号 *** 盛土材運土					
			m3	(0) 885		歩A・単A
000197	*** B単-197号 *** ふるい分け					
	流用土ふるい分け		式	(0) 557,628		歩A・単A
000198	*** B単-198号 *** 盛土材運土					
			m3	(0) 885		歩A・単A
BA0302	*** B単-199号 *** コンクリート					
	21-12-25(20) BB		m3	(0) 23,090		歩A・単A
BA0303	*** B単-200号 *** 型枠					
			m ²	(0) 8,549		歩A・単A
BA0302	*** B単-201号 *** コンクリート					
	18-12-25(20) BB		m3	(0) 22,708		歩A・単A
BA0303	*** B単-202号 *** 型枠					
			m ²	(0) 4,368		歩A・単A
000203	*** B単-203号 *** 鉄筋					
	SD295、D13		ton	(0) 151,877		歩A・単A
B18365	*** B単-204号 *** 支保					
	パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下		空m3	(0) 4,429		歩A・単A
B05110	*** B単-205号 *** 蓋					
	縞鋼板、B800×H430×t3.2		枚	(0) 1,502		歩A・単A
B05110	*** B単-206号 *** 蓋					
	縞鋼板、B500×H470×t3.2		枚	(0) 796		歩A・単A
000207	*** B単-207号 *** 盛土材運土					
			m3	(0) 885		歩A・単A
000208	*** B単-208号 *** 管渠工					
	B500型、重圧管		m	(0) 35,194		歩A・単A
000209	*** B単-209号 *** 合流樹					
	F3型-III(T-20)		箇所	(0) 273,652		歩A・単A
000210	*** B単-210号 *** 合流樹					
	F4型-3(T-20)		箇所	(0) 434,640		歩A・単A
000211	*** B単-211号 *** 呑口吐口工					
	B5型		箇所	(0) 72,496		歩A・単A
BA0302	*** B単-212号 *** コンクリート					
	止コンクリート、18-8-25		m3	(0) 27,439		歩A・単A
BA0303	*** B単-213号 *** 型枠					
			m ²	(0) 8,544		歩A・単A
000214	*** B単-214号 *** 表土剥ぎ					
			m ²	(0) 63		歩A・単A
000215	*** B単-215号 *** 仮廻し水路工					
	KF350		m	(0) 9,138		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000216	*** B単- 216号 *** 進入路工			(0)		
	KF350用蓋		枚	3,642		歩A・単A
000217	*** B単- 217号 *** 管渠工			(0)		
	B400型,重圧管		m	25,608		歩A・単A
000218	*** B単- 218号 *** 合流柵			(0)		
	S2型-I (T-6)		箇所	79,314		歩A・単A
000219	*** B単- 219号 *** 呑口吐口工			(0)		
	B3型		箇所	65,734		歩A・単A
000220	*** B単- 220号 *** 落水口			(0)		
	落水口,タイプ1 (ほ場法面部)		箇所	9,895		歩A・単A
000221	*** B単- 221号 *** 落水口			(0)		
	排水管,タイプ1 (ほ場法面部)		m	3,266		歩A・単A
000222	*** B単- 222号 *** 進入路工			(0)		
	1筆に1箇所 II-2型		箇所	4,120		歩A・単A
000223	*** B単- 223号 *** 大型土のう設置			(0)		
			袋	5,381		歩A・単A
000224	*** B単- 224号 *** 敷鉄板設置			(0)		
			m ²	1,760		歩A・単A
B19002	*** B単- 225号 *** 仮設材輸送			(0)		
	敷鉄板		ton	10,140		歩A・単A
000226	*** B単- 226号 *** 情報化施工にかかるシステム経費			(0)		
	初期費用		式	598,000		歩A・単A
000227	*** B単- 227号 *** 快適トイレ			(0)		
			式	408,320		歩A・単A
000228	*** B単- 228号 *** 作付面積測量			(0)		
			ha	79,842		歩A・単A
000229	*** B単- 229号 *** 情報化施工に係る3次元起工測量経費			(0)		
	3次元起工測量		式	2,298,000		歩A・単A
000230	*** B単- 230号 *** 情報化施工に係る3次元設計データ作成費			(0)		
	3次元設計データ作成		式	335,580		歩A・単A
000231	*** B単- 231号 *** 情報化施工に係る3次元出来形管理費			(0)		
	3次元出来形管理費		式	2,529,000		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha		() 1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.43ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,あり	() 1.000	ha	918,257	() 918,257	S単 130号
	合 計				() 918,257	
	単 価				() 834,420	
	官積算単価				918,257	合意率 0.908699
*** B単- 2号 ***						
B10002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		() 1,000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.43ha,0.003,1.00,粘性土・軽質土,少ない,あり	() 1.000	ha	1,165,266	() 1,165,266	S単 131号
	合 計				() 1,165,266	
	単 価				() 1,058,877	
	官積算単価				1,165,266	合意率 0.908699
*** B単- 3号 ***						
B10501	筆外運土 BH+不整地運搬車(L=80m以下)		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	() 1.000	m3	331	() 331	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.000	m3	236.2	() 236	S単 147号
	合 計				() 567	
	単 価				() 515.23	
	官積算単価				567	合意率 0.908696
*** B単- 4号 ***						
B10503	筆内運土 BH+不整地運搬車(L=80m以下)		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	() 1.000	m3	331	() 331	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.000	m3	236.2	() 236	S単 147号
	合 計				() 567	
	単 価				() 515.23	
	官積算単価				567	合意率 0.908699
*** B単- 5号 ***						
B10503	筆内運土 BH+不整地運搬車(L=180m以下)		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	() 1.000	m3	440	() 440	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.000	m3	236.2	() 236	S単 147号
	合 計				() 676	
	単 価				() 614.28	
	官積算単価				676	合意率 0.908701
*** B単- 6号 ***						
000006	耕起		ha		() 1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	() 10,000.000	m ²	25	() 250,000	S単 134号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				() 250,000	
	単価				() 227,175	
	官積算単価				250,000	合意率 0.9087
	*** B単-7号 ***					
000007	畦畔工 湛水畦畔 0≤H<0.5 KT-1		m		() 100,000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	() 131,000	m ²	507	() 66,417	S単 132号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 39,000	m ²	857.5	() 33,443	S単 157号
	合計				() 99,860	
	単価				() 908	
	官積算単価				999	合意率 0.908908
	*** B単-8号 ***					
000008	畦畔工 湛水畦畔 0.5≤H<1.0 KT-2		m		() 100,000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	() 166,000	m ²	507	() 84,162	S単 132号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 74,000	m ²	857.5	() 63,455	S単 157号
	合計				() 147,617	
	単価				() 1,341	
	官積算単価				1,476	合意率 0.908536
	*** B単-9号 ***					
000009	畦畔工 普通畦畔 KF		m		() 100,000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	() 134,000	m ²	507	() 67,938	S単 132号
	合計				() 67,938	
	単価				() 617	
	官積算単価				679	合意率 0.908689
	*** B単-10号 ***					
000010	畦畔工 畑畦畔 0≤H<0.5 KH-1		m		() 100,000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	() 68,000	m ²	507	() 34,476	S単 132号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 18,000	m ²	857.5	() 15,435	S単 157号
	合計				() 49,911	
	単価				() 453	
	官積算単価				499	合意率 0.907815
	*** B単-11号 ***					
000011	進入路工 1筆に1箇所 2-1型		箇所		() 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	() 1,900	m ³	257	() 488	S単 155号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 1,300	m ²	428.3	() 557	S単 158号
	合計				() 1,045	
	単価				() 950	
	官積算単価				1,045	合意率 0.90909

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 12号 ***						
000012	進入路工 1筆に1箇所 2-2型		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	() 8.300	m3	257	() 2,133	S単 155号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄞ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 5.200	m ²	428.3	() 2,227	S単 158号
	合 計				() 4,360	
	単 価				() 3,962	
	官積算単価				4,360	合意率 0.908715
*** B単- 13号 ***						
000013	進入路工 1筆に1箇所 2-3型		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	() 20.800	m3	257	() 5,346	S単 155号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄞ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 12.000	m ²	428.3	() 5,140	S単 158号
	合 計				() 10,486	
	単 価				() 9,529	
	官積算単価				10,486	合意率 0.908735
*** B単- 14号 ***						
000014	進入路工 1筆に1箇所 3-1型		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	() 1.600	m3	257	() 411	S単 155号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄞ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 1.100	m ²	428.3	() 471	S単 158号
	合 計				() 882	
	単 価				() 801	
	官積算単価				882	合意率 0.908163
*** B単- 15号 ***						
000015	田面排水工 落水口,タイプ1(ほ場法面部)		箇所		() 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	() 1.900	m3	2,048	() 3,891	S単 151号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(I)	() 1.400	m3	3,776	() 5,286	S単 3号
S02116	落水口 H700,,	() 10.000	個	11,500	() 115,000	S単 29号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	() 10.000	基	3,403	() 34,030	S単 182号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	() 0.100	m3	35,470	() 3,547	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 1.600	m ²	8,463	() 13,541	S単 177号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	() 0.100	m3	35,470	() 3,547	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 1.600	m ²	8,463	() 13,541	S単 177号
	合 計				() 192,383	
	単 価				() 17,482	
	官積算単価				19,238	合意率 0.908722
*** B単- 16号 ***						
000016	田面排水工 排水管,タイプ1(ほ場法面部)		m		() 18.800	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	() 9.100	m3	2,048	() 18,637	S単 151号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	() 8.700	m3	3.394	() 29,528	S単 4号
T00001	ポリエチレン管人力布設 φ150,内面平滑2重管	() 18.800	m	2.583	() 48,560	T単 1号
	合計				() 96,725	
	単価				() 4,675	
	官積算単価				5,145	合意率 0.908649
	*** B単-17号 ***					
000017	田面排水工 落水口,タイプ2(道路横断部)		箇所		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	() 1.900	m3	2,048	() 3,891	S単 151号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(I)	() 1.400	m3	3,776	() 5,286	S単 3号
S02116	落水口 H700,,	() 10,000	個	11,500	() 115,000	S単 29号
SA0551	SPコンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	() 10,000	基	3,403	() 34,030	S単 182号
SA0311	SPコンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.100	m3	35,470	() 3,547	S単 168号
SA0312	SP型枠 一般型枠,小型構造物	() 1.600	m ²	8,463	() 13,541	S単 177号
SA0311	SPコンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.100	m3	35,470	() 3,547	S単 168号
SA0312	SP型枠 一般型枠,小型構造物	() 1.600	m ²	8,463	() 13,541	S単 177号
	合計				() 192,383	
	単価				() 17,482	
	官積算単価				19,238	合意率 0.908722
	*** B単-18号 ***					
000018	田面排水工 排水管,タイプ2(道路横断部)		m		() 58,200	歩A 当たり算出
SA0103	SP床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	() 27.900	m3	2,048	() 57,139	S単 151号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	() 26.600	m3	3,394	() 90,280	S単 4号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	() 58.200	m	4,556	() 265,159	S単 114号
	合計				() 412,578	
	単価				() 6,442	
	官積算単価				7,089	合意率 0.908731
	*** B単-19号 ***					
000019	畑面排水工 落水口,タイプ1(ほ場法面部)		箇所		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	() 1.200	m3	2,048	() 2,458	S単 151号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(I)	() 0.900	m3	3,776	() 3,398	S単 3号
S02116	落水口 H550,,	() 10,000	個	4,500	() 45,000	S単 31号
SA0551	SPコンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	() 10,000	基	3,403	() 34,030	S単 182号
SA0311	SPコンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.100	m3	35,470	() 3,547	S単 168号
SA0312	SP型枠 一般型枠,小型構造物	() 1.000	m ²	8,463	() 8,463	S単 177号
SA0311	SPコンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.100	m3	35,470	() 3,547	S単 168号
SA0312	SP型枠 一般型枠,小型構造物	() 1.000	m ²	8,463	() 8,463	S単 177号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				() 108,906	
	単価				() 9,897	
	官積算単価				10,891	合意率 0.908731
	*** B単-20号 ***					
000020	畑面排水工 排水管,タイプ1(ほ場法面部)		m		() 15,200 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	() 5,600	m3	2,048	() 11,469	S単 151号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	() 5,400	m3	3,394	() 18,328	S単 4号
T00002	ポリエチレン管人力布設 φ100,内面平滑2重管	() 15,200	m	1,634	() 24,837	T単 2号
	合計				() 54,634	
	単価				() 3,266	
	官積算単価				3,594	合意率 0.908736
	*** B単-21号 ***					
000021	植生シート セチビードグラス		m ²		() 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 セチビードグラス 材工共, ,	() 1,000	m ²	1,510	() 1,510	S単 33号
	合計				() 1,510	
	単価				() 1,372	
	官積算単価				1,510	合意率 0.908609
	*** B単-22号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物		m3		() 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	() 1,000	m3	10,150	() 10,150	S単 99号
	合計				() 10,150	
	単価				() 9,223	
	官積算単価				10,150	合意率 0.908669
	*** B単-23号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート構造物		m3		() 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	() 1,000	m3	17,790	() 17,790	S単 100号
	合計				() 17,790	
	単価				() 16,166	
	官積算単価				17,790	合意率 0.908712
	*** B単-24号 ***					
000024	石積み取壊し 空石積		m3		() 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	() 5,000	m ³	1,532	() 7,660	S単 19号
SA0102	SP積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	() 1,000	m3	281.6	() 282	S単 148号
	合計				() 7,942	
	単価				() 7,217	
	官積算単価				7,942	合意率 0.908713
	*** B単-25号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B02315	般運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	() 1.000	m3	2.820	() 2.820	S単 92号
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	() 1.000	m3	1.117	() 1.117	S単 159号
	合計				() 3.937	
	単価				() 3.578	
	官積算単価				3.937	合意率 0.908813
	*** B単- 26号 ***					
B02315	般運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	() 1.000	m3	3.750	() 3.750	S単 93号
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	() 1.000	m3	1.382	() 1.382	S単 160号
	合計				() 5.132	
	単価				() 4.663	
	官積算単価				5.132	合意率 0.908612
	*** B単- 27号 ***					
BA0101	掘削		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,	() 1.000	m3	325.6	() 326	S単 145号
	合計				() 326	
	単価				() 296	
	官積算単価				326	合意率 0.907975
	*** B単- 28号 ***					
000028	盛土 流用土		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.000	m3	236.2	() 236	S単 147号
	合計				() 236	
	単価				() 214	
	官積算単価				236	合意率 0.906779
	*** B単- 29号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 1.000	m ²	857.5	() 858	S単 157号
	合計				() 858	
	単価				() 780	
	官積算単価				858	合意率 0.90909
	*** B単- 30号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 1.000	m ²	428.3	() 428	S単 158号
	合計				() 428	
	単価				() 389	
	官積算単価				428	合意率 0.908878

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 31号 ***						
000031	植生シート セチドゲラス	()	m ²		()	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 セチドゲラス 材工共,	1.000	m ²	1,510	1,510	S単 33号
	合 計				1,510	
	単 価				1,372	
	官積算単価				1,510	合意率 0.908609
*** B単- 32号 ***						
000032	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-400	()	m		()	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	3.800	m ³	314.5	1,195	S単 152号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	2.600	m ³	287.5	748	S単 149号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ(I)	2.300	m ³	2,384	5,483	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.800	m ²	428.4	2,056	S単 156号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,142	31,420	S単 106号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B400×L2000,	5.000	個	10,650	53,250	S単 34号
	合 計				94,152	
	単 価				8,555	
	官積算単価				9,415	合意率 0.908656
*** B単- 33号 ***						
000033	鉄筋コンクリート角フリューム KF-400	()	m		()	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	5.800	m ³	314.5	1,824	S単 152号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m ³	287.5	1,179	S単 149号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ(I)	3.700	m ³	2,384	8,821	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.500	m ²	428.4	1,499	S単 156号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,142	31,420	S単 106号
S02116	角形フリューム 幅400mm 深400mm 長2.0m,	5.000	個	14,400	72,000	S単 35号
	合 計				116,743	
	単 価				10,608	
	官積算単価				11,674	合意率 0.908685
*** B単- 34号 ***						
000034	U型側溝 400A	()	m		()	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	2.000	m	3,142	6,284	S単 106号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 400A 400×370×2m 1種,	1.000	個	14,200	14,200	S単 36号
	合 計				20,484	
	単 価				18,614	
	官積算単価				20,484	合意率 0.908709
*** B単- 35号 ***						

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000035	資材現場内小運搬				()	歩A
	鉄筋コンクリート二次製品		式		1.000	式 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	() 2.360	ton	2.443	() 5.765	S単 14号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	() 7.969	ton	2.515	() 20.042	S単 15号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満	() 5.974	ton	2.621	() 15.658	S単 16号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,200m未満	() 6.965	ton	2.734	() 19.042	S単 17号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,250m未満	() 3.283	ton	2.842	() 9.330	S単 18号
	合計				() 69.837	
	単価				() 63.461	
	官積算単価				69.837	合意率 0.908701
	*** B単- 36号 ***					
000036	合流樹				()	歩A
	S2型-1 (T-6)		箇所		1.000	箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	() 3.000	m3	245.5	() 737	S単 153号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 1.700	m ²	428.4	() 728	S単 156号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.100	m3	30.420	() 3.042	S単 169号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 0.300	m ²	4.805	() 1.442	S単 178号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	() 0.600	m3	36.100	() 21.660	S単 170号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 6.000	m ²	8.463	() 50.778	S単 177号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	() 0.032	ton	167.072	() 5.346	S単 102号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 2.100	m3	236.2	() 496	S単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	() 1.900	m3	2.002	() 3.804	S単 6号
	合計				() 88.033	
	単価				() 79.996	
	官積算単価				88.033	合意率 0.908704
	*** B単- 37号 ***					
000037	合流樹				()	歩A
	S2型-2 (T-14)		箇所		1.000	箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	() 3.000	m3	245.5	() 737	S単 153号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 1.700	m ²	428.4	() 728	S単 156号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.100	m3	30.420	() 3.042	S単 169号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 0.300	m ²	4.805	() 1.442	S単 178号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	() 0.600	m3	36.100	() 21.660	S単 170号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 6.000	m ²	8.463	() 50.778	S単 177号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	() 0.032	ton	167.072	() 5.346	S単 102号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 2.100	m3	236.2	() 496	S単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	() 1.900	m3	2.002	() 3.804	S単 6号
	合計				() 88.033	
	単価				() 79.996	
	官積算単価				88.033	合意率 0.908704

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 38号 ***					
000038	合流樹 F2型-1 (T-6)		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	() 3.800	m3	245.5	() 933	S単 153号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 2.000	m ²	428.4	() 857	S単 156号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.100	m3	30,420	() 3,042	S単 169号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 0.300	m ²	4,805	() 1,442	S単 178号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	() 0.900	m3	36,100	() 32,490	S単 170号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 6.800	m ²	8,463	() 57,548	S単 177号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	() 0.032	ton	167,072	() 5,346	S単 102号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	() 0.078	ton	165,012	() 12,871	S単 103号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 2.600	m3	236.2	() 614	S単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)	() 2.300	m3	2,002	() 4,605	S単 6号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	() 2.000	枚	817	() 1,634	S単 107号
S02116	グレーチング蓋(合流樹用) 800×800 T-14 2分割 ボルト固定式,	() 1.000	組	77,000	() 77,000	S単 37号
	合計				() 198,382	
	単価				() 180,270	
	官積算単価				198,382	合意率 0.908701
	*** B単- 39号 ***					
000039	合流樹 F5型-III (T-20)		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	() 12.400	m3	279.7	() 3,468	S単 154号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 4.400	m ²	428.4	() 1,885	S単 156号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.200	m3	34,010	() 6,802	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 0.400	m ²	4,805	() 1,922	S単 178号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	() 3.100	m3	30,840	() 95,604	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	() 19.100	m ²	9,404	() 179,616	S単 179号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	() 0.096	ton	167,072	() 16,039	S単 102号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	() 0.219	ton	165,012	() 36,138	S単 103号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 7.400	m3	236.2	() 1,748	S単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)	() 6.600	m3	2,002	() 13,213	S単 6号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	() 2.000	枚	817	() 1,634	S単 107号
S02116	グレーチング蓋(合流樹用) 1400×1400 T-20 2分割 ボルト固定式,	() 1.000	組	260,000	() 260,000	S単 38号
	合計				() 618,069	
	単価				() 561,639	
	官積算単価				618,069	合意率 0.908699

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 40号 ***						
000040	横断暗渠工 BF-400、蓋掛け		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 3.800	m ³	314.5	() 1,195	S単 152号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 2.600	m ³	287.5	() 748	S単 149号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	() 2.300	m ³	2,384	() 5,483	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 4.800	m ²	428.4	() 2,056	S単 156号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	() 10.000	m	3,142	() 31,420	S単 106号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B400* L 2000,,	() 5.000	個	10,650	() 53,250	S単 34号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	() 10.000	枚	817	() 8,170	S単 107号
S02116	ベンチフリューム用蓋 T-14用、BF400用、 L =500,,	() 20.000	個	3,000	() 60,000	S単 39号
	合 計				() 162,322	
	単 価				() 14,750	
	官積算単価				() 16,232	合意率 0.908698
*** B単- 41号 ***						
000041	管渠工 A300型,遠心力鉄筋コンクリート管		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 13.700	m ³	314.5	() 4,309	S単 152号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 14.100	m ³	287.5	() 4,054	S単 149号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ(I)	() 8.600	m ³	2,002	() 17,217	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	() 4.100	m ³	1,457	() 5,974	S単 7号
S01082	締固工(振動ローリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	() 4.100	m ³	602	() 2,468	S単 12号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 2.000	m ²	428.4	() 857	S単 156号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 掘付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	() 10.000	m	5,932	() 59,320	S単 184号
	合 計				() 94,199	
	単 価				() 8,560	
	官積算単価				() 9,420	合意率 0.908704
*** B単- 42号 ***						
000042	舗装版切断 As舗装版,t=4cm		m		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	() 1.000	m	657.3	() 657	S単 164号
	合 計				() 657	
	単 価				() 597	
	官積算単価				() 657	合意率 0.908675
*** B単- 43号 ***						
000043	舗装版破碎 As舗装版,t=4cm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	() 1.000	m ²	611.8	() 612	S単 163号
	合 計				() 612	
	単 価				() 556	
	官積算単価				() 612	合意率 0.908496

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 44号 ***						
000044	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) As舗装版殻		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	() 1,000	m3	2,415	() 2,415	S単 161号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	() 1,000	m3	2,350	() 2,350	S単 94号
	合計				() 4,765	
	単価				() 4,330	
	官積算単価				4,765	合意率 0.908709
*** B単- 45号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	() 1,000	m3	10,150	() 10,150	S単 99号
	合計				() 10,150	
	単価				() 9,223	
	官積算単価				10,150	合意率 0.908669
*** B単- 46号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	() 1,000	m3	2,820	() 2,820	S単 92号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	() 1,000	m3	1,117	() 1,117	S単 159号
	合計				() 3,937	
	単価				() 3,578	
	官積算単価				3,937	合意率 0.908813
*** B単- 47号 ***						
000047	簡易スルースゲート設置工 B400×H400		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	簡易スルースゲート B400×H400,,	() 1,000	基	703,000	() 703,000	S単 40号
S02115	据付工	() 1,260	人	30,906	() 38,942	S単 25号
S02111	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA	() 0,440	日	223	() 98	S単 20号
S02111	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮シブ型] 4.9t吊	() 2,500	時間	2,440	() 6,100	S単 21号
	合計				() 748,140	
	単価				() 679,835	
	官積算単価				748,140	合意率 0.9087
*** B単- 48号 ***						
000048	グレーチング蓋(合流柵用) 1400×1400,T-14,2分割,ボルト固定式		組		() 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	() 2,000	枚	817	() 1,634	S単 107号
S02116	グレーチング蓋(合流柵用) 1400×1400,T-14,2分割,ボルト固定式,,	() 1,000	組	238,000	() 238,000	S単 41号
	合計				() 239,634	
	単価				() 217,755	
	官積算単価				239,634	合意率 0.908698
*** B単- 49号 ***						

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000049	アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン13 t=4cm, RM-25 t=10cm, B<1.4m	()	m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	() 1,000	m ²	576.6	() 577	S単 191号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物I(2.35t/m ³),プライムコート各種,,再生密粒度アスコン(13)	() 1,000	m ²	2,626	() 2,626	S単 192号
	合計				() 3,203	
	単価				() 2,911	
	官積算単価				3,203	合意率 0.908835
	*** B単-50号 ***					
000050	既設水路復旧工		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 12,300	m ²	428.4	() 5,269	S単 156号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 4,300	m ³	32,570	() 140,051	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 39,300	m ²	8,463	() 332,596	S単 177号
	合計				() 477,916	
	単価				() 43,429	
	官積算単価				47,792	合意率 0.908708
	*** B単-51号 ***					
000051	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VUφ250,土被り0.9m,農道下		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 14,600	m ³	314.5	() 4,592	S単 152号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 3,400	m ³	287.5	() 978	S単 149号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	() 3,100	m ³	2,002	() 6,206	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 4,400	m ³	287.5	() 1,265	S単 149号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	() 4,000	m ³	1,457	() 5,828	S単 7号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	() 4,000	m ³	602	() 2,408	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 5,400	m ³	287.5	() 1,553	S単 149号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	() 4,900	m ³	1,457	() 7,139	S単 7号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	() 4,900	m ³	454	() 2,225	S単 13号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m ³ (平積0.35m ³),クマ,区分I,なし,あり	() 1,400	m ³	9,764	() 13,670	S単 110号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動コンパクタ,区分I,なし,あり	() 0,800	m ³	8,803	() 7,042	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 4,500	m ²	428.4	() 1,928	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 9,300	m ²	857.5	() 7,975	S単 157号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	() 20,100	m ²	257	() 5,166	S単 11号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所,なし	() 10,000	m	6,895	() 68,950	S単 121号
	合計				() 136,925	
	単価				() 12,443	
	官積算単価				13,693	合意率 0.908712
	*** B単-52号 ***					
000052	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VUφ100,土被り0.6m,農道下		m		() 10,000	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	() 6.600	m3	2,048	() 13,517	S単 151号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	() 2.300	m3	2,923	() 6,723	S単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 3.200	m3	2,378	() 7,610	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	() 3.200	m3	602	() 1,926	S単 12号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クハ,区分I,なし,	() 0.500	m3	10,224	() 5,112	S単 112号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,なし,なし	() 0.500	m3	9,263	() 4,632	S単 113号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 4.800	m ²	857.5	() 4,116	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	() 10.000	m	1,811	() 18,110	S単 115号
	合計				() 61,746	
	単価				() 5,611	
	官積算単価				6,175	合意率 0.908663
	*** B単- 53号 ***					
000053	硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (TS) VUφ75,土被り0.9m,As道路下		m		() 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	() 9.700	m3	2,048	() 19,866	S単 151号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	() 2.200	m3	2,923	() 6,431	S単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 3.100	m3	2,378	() 7,372	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	() 3.100	m3	602	() 1,866	S単 12号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 2.000	m3	2,378	() 4,756	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	() 2.000	m3	454	() 908	S単 13号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クハ,区分I,なし,	() 0.400	m3	10,224	() 4,090	S単 112号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,なし,なし	() 0.500	m3	9,263	() 4,632	S単 113号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 4.200	m ²	857.5	() 3,602	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,2箇所	() 10.000	m	1,701	() 17,010	S単 116号
	合計				() 70,533	
	単価				() 6,409	
	官積算単価				7,053	合意率 0.908691
	*** B単- 54号 ***					
000054	硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (RR) VUφ250,土被り0.9m,農道下		m		() 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 14.600	m3	314.5	() 4,592	S単 152号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 3.400	m3	287.5	() 978	S単 149号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	() 3.100	m3	2,002	() 6,206	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 4.400	m3	287.5	() 1,265	S単 149号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	() 4.000	m3	1,457	() 5,828	S単 7号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	() 4.000	m3	602	() 2,408	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 5.400	m3	287.5	() 1,553	S単 149号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	() 4.900	m3	1,457	() 7,139	S単 7号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	() 4.900	m3	454	() 2,225	S単 13号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理 2 工区その他 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.45m3(平積0.35m3), タンパ, 区分 I, なし, あり	() 1.400	m3	9,764	() 13,670	S 単 110号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.45m3(平積0.35m3), 振動コンパクタ, 区分 I, なし, あり	() 0.800	m3	8,803	() 7,042	S 単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 4.500	m ²	428.4	() 1,928	S 単 156号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 9.300	m ²	857.5	() 7,975	S 単 157号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	() 20.100	m ²	257	() 5,166	S 単 11号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 4.0m管, 0箇所, なし	() 10.000	m	7,941	() 79,410	S 単 122号
	合計				() 147,385	
	単価				() 13,393	
	官積算単価				14,739	合意率 0.908677
	*** B単 - 55号 ***					
000055	硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (RR) VU φ100, 土被り0.6m, 農道下		m		() 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	() 6.600	m3	2,048	() 13,517	S 単 151号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(I)	() 2.300	m3	2,923	() 6,723	S 単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 締固めを計上しない	() 3.200	m3	2,378	() 7,610	S 単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	() 3.200	m3	602	() 1,926	S 単 12号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンパ, 区分 I, なし, なし	() 0.500	m3	10,224	() 5,112	S 単 112号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分 I, なし, なし	() 0.500	m3	9,263	() 4,632	S 単 113号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 4.800	m ²	857.5	() 4,116	S 単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 4.0m管, 0箇所	() 10.000	m	2,022	() 20,220	S 単 117号
	合計				() 63,856	
	単価				() 5,803	
	官積算単価				6,386	合意率 0.908706
	*** B単 - 56号 ***					
000056	硬質ポリ塩化ビニル管埋設 (RR) VU φ75, 土被り0.9m, As道路下		m		() 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	() 9.700	m3	2,048	() 19,866	S 単 151号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(I)	() 2.200	m3	2,923	() 6,431	S 単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 締固めを計上しない	() 3.100	m3	2,378	() 7,372	S 単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	() 3.100	m3	602	() 1,866	S 単 12号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 締固めを計上しない	() 2.000	m3	2,378	() 4,756	S 単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	() 2.000	m3	454	() 908	S 単 13号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンパ, 区分 I, なし, なし	() 0.400	m3	10,224	() 4,090	S 単 112号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分 I, なし, なし	() 0.500	m3	9,263	() 4,632	S 単 113号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 4.200	m ²	857.5	() 3,602	S 単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 4.0m管, 2箇所	() 10.000	m	1,843	() 18,430	S 単 118号
	合計				() 71,953	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 6,538	
	官積算単価				7,195	合意率 0.908686
	*** B単- 57号 ***					
000057	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 φ250×90°		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 90° ベンド B形 径250,,	(//) 1,000	個	27,600	(//) 27,600	S単 42号
	合 計				(//) 27,600	
	単 価				(//) 25,080	
	官積算単価				27,600	合意率 0.908695
	*** B単- 58号 ***					
000058	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 φ75×90°		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径75,,	(//) 1,000	個	2,590	(//) 2,590	S単 43号
	合 計				(//) 2,590	
	単 価				(//) 2,354	
	官積算単価				2,590	合意率 0.90888
	*** B単- 59号 ***					
000059	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 φ75×45°		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径75,,	(//) 1,000	個	2,300	(//) 2,300	S単 44号
	合 計				(//) 2,300	
	単 価				(//) 2,090	
	官積算単価				2,300	合意率 0.908695
	*** B単- 60号 ***					
000060	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 φ75×11° 1/4		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径75,,	(//) 1,000	個	2,110	(//) 2,110	S単 45号
	合 計				(//) 2,110	
	単 価				(//) 1,917	
	官積算単価				2,110	合意率 0.90853
	*** B単- 61号 ***					
000061	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 φ75×5° 5/8		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 5 5/8° ベンド B形 径75,,	(//) 1,000	個	1,620	(//) 1,620	S単 46号
	合 計				(//) 1,620	
	単 価				(//) 1,472	
	官積算単価				1,620	合意率 0.908641
	*** B単- 62号 ***					
000062	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS径違ソケット φ100×75		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,	(//) 1,000	個	1,040	(//) 1,040	S単 47号
	合 計				(//) 1,040	
	単 価				(//) 945	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,040	合意率 0.908653
	*** B単- 63号 ***					
000063	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 フランジ付きT字管φ250×100(離脱防止リッパ内蔵)		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(FRP製T字管) フランジ付きT字管φ250×100(離脱防止リッパ内蔵),,	() 1,000	個	84,300	() 84,300	S単 48号
	合計				() 84,300	
	単価				() 76,603	
	官積算単価				84,300	合意率 0.908695
	*** B単- 64号 ***					
000064	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 フランジ付きT字管φ250×75(離脱防止リッパ内蔵)		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(FRP製T字管) フランジ付きT字管φ250×75(離脱防止リッパ内蔵),,	() 1,000	個	92,900	() 92,900	S単 49号
	合計				() 92,900	
	単価				() 84,418	
	官積算単価				92,900	合意率 0.908697
	*** B単- 65号 ***					
000065	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSチーズφ100×75		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×75,,	() 1,000	個	2,570	() 2,570	S単 50号
	合計				() 2,570	
	単価				() 2,335	
	官積算単価				2,570	合意率 0.90856
	*** B単- 66号 ***					
000066	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSチーズφ75×75		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 75×75,,	() 1,000	個	1,290	() 1,290	S単 51号
	合計				() 1,290	
	単価				() 1,172	
	官積算単価				1,290	合意率 0.908527
	*** B単- 67号 ***					
000067	ソフトシール仕切弁 φ100用樹脂製,MFジョイント(離脱防止金具付)含む		基		() 1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,100mm	() 1,000	基	8,404	() 8,404	S単 124号
S02116	水道用ソフトシール仕切弁(内ねじ式) 7.5K 呼び径100 手動式 樹脂製,,	() 1,000	個	42,200	() 42,200	S単 52号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ100,離脱防止金具付,,	() 2,000	個	23,200	() 46,400	S単 53号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100,,	() 2,000	組	2,720	() 5,440	S単 54号
	合計				() 102,444	
	単価				() 93,091	
	官積算単価				102,444	合意率 0.908701
	*** B単- 68号 ***					
000068	ソフトシール仕切弁 φ75用樹脂製,MFジョイント(離脱防止金具付)含む		基		() 1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,75mm	() 1,000	基	8,404	() 8,404	S単 125号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用ソフトシール仕切弁(内ねじ式) 7.5K 呼び径75 手動式 樹脂製,	() 1.000	個		() 31,850	S単 55号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ75,離脱防止金具付,	() 2.000	個		() 36,800	S単 56号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	() 2.000	組		() 5,440	S単 57号
	合計				() 82,494	
	単価				() 74,962	
	官積算単価				82,494	合意率 0.908696
	*** B単- 69号 ***					
000069	仕切弁ボックス レジンコンクリート製,φ250,H440,道路下(本管φ150以上)	()	組		()	歩A 当たり算出
T00007	レジンコンクリート製ボックス設置 仕切弁保護工,φ250 H=290	() 1.000	個		() 643	T単 5号
T00004	レジンコンクリート製ボックス設置 鉄蓋設置工,円形1号,本管φ150以下	() 1.000	個		() 2,047	T単 3号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング φ250 H=100,,	() 1.000	個		() 9,630	S単 58号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 φ250 H=150,,	() 1.000	個		() 12,200	S単 59号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版 φ250 H=40,,	() 1.000	個		() 14,800	S単 60号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号,φ250,H=150,,	() 1.000	個		() 28,300	S単 61号
	合計				() 67,620	
	単価				() 61,446	
	官積算単価				67,620	合意率 0.908695
	*** B単- 70号 ***					
000070	急速空気弁 φ25樹脂製,0.74MPa	()	基		()	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	() 1.000	基		() 12,235	S単 127号
S02116	急速空気弁 φ25 フランジ付き 7.5K 合成樹脂製,,	() 1.000	個		() 58,900	S単 62号
S02116	フランジ接合部品 ボルトナット,,	() 1.000	個		() 551	S単 63号
	合計				() 71,686	
	単価				() 65,141	
	官積算単価				71,686	合意率 0.908699
	*** B単- 71号 ***					
000071	空気弁配管 鋳鉄製T字管(離脱防止リッパ内蔵)φ100×75土被り0.6m	()	箇所		()	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	() 1.000	組		() 2,720	S単 57号
S02116	鋳鉄製フランジ付T字管 黒合成樹脂塗装(塩ビ・鋼管用)SR付 φ100×φ75,,	() 1.000	個		() 33,100	S単 64号
	合計				() 35,820	
	単価				() 32,550	
	官積算単価				35,820	合意率 0.90871
	*** B単- 72号 ***					
000072	空気弁配管 鋳鉄製T字管(離脱防止リッパ内蔵)φ75×75土被り0.6m	()	箇所		()	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	() 1.000	組		() 2,720	S単 57号
S02116	鋳鉄製フランジ付T字管 黒合成樹脂塗装(塩ビ・鋼管用)SR付 φ75×φ75,,	() 1.000	個		() 24,200	S単 65号
	合計				() 26,920	
	単価				() 24,462	
	官積算単価				26,920	合意率 0.908692

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 73号 ***						
000073	空気弁ボックス レジンコンクリート製φ500,H540,道路下(本管φ200以上)	()	組		()	歩A 1.000 組 当たり算出
T00013	レジンコンクリート製ボックス設置 仕切弁保護工,φ500 H=440	1.000	個	1,499	1,499	T単 6号
T00006	レジンコンクリート製ボックス設置 鉄蓋設置工,円形3号	1.000	個	3,920	3,920	T単 4号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 φ500 H=200,,	1.000	個	32,000	32,000	S単 66号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 φ500 H=200,,	1.000	個	15,600	15,600	S単 67号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板φ500, H=40,,	1.000	個	18,000	18,000	S単 68号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 3号,φ500,H=100,,	1.000	個	92,500	92,500	S単 69号
	合 計				()	
	単 価				163,519	
	官積算単価				148,590	合意率 0.908701
*** B単- 74号 ***						
000074	ダクタイル鋳鉄仕切弁 φ75用鋳鉄製,MFジョイント(離脱防止金具付)TSフランジ含む	()	基		()	歩A 1.000 基 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm	1.000	基	8,651	8,651	S単 126号
S02116	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(内ねじ式) 7.5K 呼び径75 手動式(内面粉体塗装),,	1.000	個	47,850	47,850	S単 70号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ75,離脱防止金具付,,	1.000	個	18,400	18,400	S単 56号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジφ75 10K,,	1.000	個	1,480	1,480	S単 71号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	2.000	組	2,720	5,440	S単 57号
	合 計				()	
	単 価				81,821	
	官積算単価				74,351	合意率 0.908703
*** B単- 75号 ***						
000075	仕切弁ボックス レジンコンクリート製,φ250,H440,道路下	()	組		()	歩A 1.000 組 当たり算出
T00007	レジンコンクリート製ボックス設置 仕切弁保護工,φ250 H=290	1.000	個	643	643	T単 5号
T00004	レジンコンクリート製ボックス設置 鉄蓋設置工,円形1号,本管φ150以下	1.000	個	2,047	2,047	T単 3号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング φ250 H=100,,	1.000	個	9,630	9,630	S単 58号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 φ250 H=150,,	1.000	個	12,200	12,200	S単 59号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 φ250 H=40,,	1.000	個	14,800	14,800	S単 60号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号,φ250,H=150,,	1.000	個	28,300	28,300	S単 61号
	合 計				()	
	単 価				67,620	
	官積算単価				61,446	合意率 0.908695
*** B単- 76号 ***						
000076	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VUφ75,土被り0.6m,農道下	()	m		()	歩A 10.000 m 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	6.300	m3	2,048	12,902	S単 151号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	2.200	m3	2,923	6,431	S単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	3.100	m3	2,378	7,372	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	3.100	m3	602	1,866	S単 12号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クマ,区分I,なし,	0.400	m3	10,224	4,090	S単 112号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	なし					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I	(//) 0.500	m3	9,263	(//) 4,632	S単 113号
	,なし,なし					
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(//) 4.200	m ²	857.5	(//) 3,602	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	(//) 10.000	m	1,505	(//) 15,050	S単 119号
	合計				(//) 55,945	
	単価				(//) 5,084	
	官積算単価				5,595	合意率 0.908668
	*** B単- 77号 ***					
000077	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS曲管 φ75×45°		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径75,,	(//) 1.000	個	2,300	(//) 2,300	S単 44号
	合計				(//) 2,300	
	単価				(//) 2,090	
	官積算単価				2,300	合意率 0.908695
	*** B単- 78号 ***					
000078	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VU φ75,土被り0.6m,農道下		m		(//) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	(//) 6.300	m3	2,048	(//) 12,902	S単 151号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	(//) 2.200	m3	2,923	(//) 6,431	S単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	(//) 3.100	m3	2,378	(//) 7,372	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(//) 3.100	m3	602	(//) 1,866	S単 12号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),コンパ,区分I,なし,	(//) 0.400	m3	10,224	(//) 4,090	S単 112号
	なし					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I	(//) 0.500	m3	9,263	(//) 4,632	S単 113号
	,なし,なし					
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(//) 4.200	m ²	857.5	(//) 3,602	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	(//) 10.000	m	1,505	(//) 15,050	S単 119号
	合計				(//) 55,945	
	単価				(//) 5,084	
	官積算単価				5,595	合意率 0.908668
	*** B単- 79号 ***					
000079	硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ75,立上り管		m		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(//) 1.000	m	1,355	(//) 1,355	S単 120号
	合計				(//) 1,355	
	単価				(//) 1,231	
	官積算単価				1,355	合意率 0.908487
	*** B単- 80号 ***					
000080	硬質ポリ塩化ビニル管継手 エルボ A形,φ75		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,	(//) 1.000	個	847	(//) 847	S単 72号
	合計				(//) 847	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 770	
	官積算単価				847	合意率 0.90909
	*** B単- 81号 ***					
000081	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS曲管 φ75×45°		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径75,,	(//) 1,000	個	2,300	(//) 2,300	S単 44号
	合 計				(//) 2,300	
	単 価				(//) 2,090	
	官積算単価				2,300	合意率 0.908695
	*** B単- 82号 ***					
000082	給水栓 自動給水栓80A, 給水栓ボックス含む		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
T00014	給水栓据付 自動給水栓80A	(//) 1,000	箇所	59,147	(//) 59,147	T単 7号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 80kgを超え200kg以下, 有り, なし	(//) 1,000	基	4,456	(//) 4,456	S単 183号
S02116	給水栓ボックス (底板付き) 600×600 (コンクリート), ,	(//) 1,000	基	19,000	(//) 19,000	S単 74号
	合 計				(//) 82,603	
	単 価				(//) 75,061	
	官積算単価				82,603	合意率 0.908695
	*** B単- 83号 ***					
000083	給水栓 手動給水栓80A, 給水栓ボックス含む		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
T00015	給水栓据付 手動給水栓80A	(//) 1,000	箇所	37,747	(//) 37,747	T単 8号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 80kgを超え200kg以下, 有り, なし	(//) 1,000	基	4,456	(//) 4,456	S単 183号
S02116	給水栓ボックス (底板付き) 600×600 (コンクリート), ,	(//) 1,000	基	19,000	(//) 19,000	S単 74号
	合 計				(//) 61,203	
	単 価				(//) 55,615	
	官積算単価				61,203	合意率 0.908697
	*** B単- 84号 ***					
000084	埋設標示シート W=150農水用 (黄色)		m		(//) 1,000	歩A 当たり算出
T00017	埋設標示シート設置 幅150	(//) 1,000	m	265	(//) 265	T単 9号
	合 計				(//) 265	
	単 価				(//) 241	
	官積算単価				265	合意率 0.909433
	*** B単- 85号 ***					
000085	舗装版切斷 As舗装版, t=4cm		m		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切斷 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	(//) 1,000	m	657.3	(//) 657	S単 164号
	合 計				(//) 657	
	単 価				(//) 597	
	官積算単価				657	合意率 0.908675
	*** B単- 86号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000086	舗装版破碎 As舗装版, t=4cm		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, なし	() 1.000	m ²	611.8	() 612	S単 163号
	合計				() 612	
	単価				() 556	
	官積算単価				612	合意率 0.908496
	*** B単- 87号 ***					
000087	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) As舗装版殻		m ³		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,	() 1.000	m ³	2,415	() 2,415	S単 161号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	() 1.000	m ³	2,350	() 2,350	S単 94号
	合計				() 4,765	
	単価				() 4,330	
	官積算単価				4,765	合意率 0.908709
	*** B単- 88号 ***					
000088	アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン13 t=4cm, RM-25 t=10cm, B<1.4m		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	() 1.000	m ²	576.6	() 577	S単 191号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 40mm, アスファルト混合物I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)	() 1.000	m ²	2,626	() 2,626	S単 192号
	合計				() 3,203	
	単価				() 2,911	
	官積算単価				3,203	合意率 0.908835
	*** B単- 89号 ***					
BA0101	掘削		m ³		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 有り, -, 普通土30,000m ³ 未満又は湿地軟弱土, -, -, -	() 1.000	m ³	328.6	() 329	S単 146号
	合計				() 329	
	単価				() 299	
	官積算単価				329	合意率 0.908814
	*** B単- 90号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	() 1.000	m ²	857.5	() 858	S単 157号
	合計				() 858	
	単価				() 780	
	官積算単価				858	合意率 0.90909
	*** B単- 91号 ***					
000091	植生シート センチメートルガラス		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 センチメートルガラス 材工共,	() 1.000	m ²	1,510	() 1,510	S単 33号
	合計				() 1,510	
	単価				() 1,372	
	官積算単価				1,510	合意率 0.908609

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 92号 ***						
000092	鉄筋コンクリート角フリューム KF-400		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	() 5.800	m3	314.5	() 1,824	S単 152号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	() 4.100	m3	287.5	() 1,179	S単 149号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ(I)	() 3.700	m3	2,384	() 8,821	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 3.500	m ²	428.4	() 1,499	S単 156号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	() 10.000	m	3,142	() 31,420	S単 106号
S02116	角形フリューム 幅400mm 深400mm 長2.0m, ,	() 5.000	個	14,400	() 72,000	S単 35号
合 計					() 116,743	
単 価					() 10,608	
官積算単価					11,674	合意率 0.908685
*** B単- 93号 ***						
000093	屈曲工 15°タイプ, KF-400用		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.100	m3	35,470	() 3,547	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	() 1.000	m ²	8,463	() 8,463	S単 177号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 0.100	m ²	428.4	() 43	S単 156号
合 計					() 12,053	
単 価					() 10,953	
官積算単価					12,053	合意率 0.908736
*** B単- 94号 ***						
000094	資材現場内小運搬 鉄筋コンクリート二次製品		式		() 1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 30~50m	() 2.573	ton	2,443	() 6,286	S単 14号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 100m未満	() 11.596	ton	2,515	() 29,164	S単 15号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 150m未満	() 7.003	ton	2,621	() 18,355	S単 16号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 200m未満	() 6.601	ton	2,734	() 18,047	S単 17号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 250m未満	() 1.443	ton	2,842	() 4,101	S単 18号
合 計					() 75,953	
単 価					() 69,018	
官積算単価					75,953	合意率 0.908693
*** B単- 95号 ***						
000095	合流樋 S2型-1 (T-6)		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	() 3.000	m3	245.5	() 737	S単 153号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 1.700	m ²	428.4	() 728	S単 156号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.100	m3	30,420	() 3,042	S単 169号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	() 0.300	m ²	4,805	() 1,442	S単 178号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 21-12-25(20)(高炉B)	() 0.600	m3	36,100	() 21,660	S単 170号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	() 6.000	m ²	8.463	() 50.778	S単 177号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	() 0.032	ton	167.072	() 5.346	S単 102号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	() 2.100	m ³	236.2	() 496	S単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	() 1.900	m ³	2.002	() 3.804	S単 6号
	合計				88.033	
	単価				79.996	
	官積算単価				88.033	合意率 0.908704
	*** B単- 96号 ***					
000096	合流槽 S3型-1 (T-6)		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	() 5.800	m ³	245.5	() 1.424	S単 153号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 2.600	m ²	428.4	() 1.114	S単 156号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物, パックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.100	m ³	34.010	() 3.401	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	() 0.300	m ²	4.805	() 1.442	S単 178号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	() 1.300	m ³	30.840	() 40.092	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	() 10.200	m ²	9.404	() 95.921	S単 179号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	() 0.123	ton	167.072	() 20.550	S単 102号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	() 3.800	m ³	236.2	() 898	S単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	() 3.400	m ³	2.002	() 6.807	S単 6号
	合計				171.649	
	単価				155.977	
	官積算単価				171.649	合意率 0.908697
	*** B単- 97号 ***					
000097	管渠工 B700型, 重圧管		m		() 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	() 35.800	m ³	245.5	() 8.789	S単 153号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	() 32.200	m ³	236.2	() 7.606	S単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	() 28.900	m ³	2.002	() 57.858	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 8.900	m ²	428.4	() 3.813	S単 156号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	() 8.900	m ²	1.289	() 11.472	S単 165号
S03019	モルタル工 モルタル, 床, 20mm	() 5.900	m ²	1.750	() 10.325	S単 101号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物, パックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.400	m ³	34.010	() 13.604	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	() 1.000	m ²	4.805	() 4.805	S単 178号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付, 900mm, 遠心力鉄筋コンクリート管(B形), なし, 外圧管1種	() 10.000	m	9.632	() 96.320	S単 185号
S02116	重圧管 φ700, L=2.0m, ,	() 5.000	本	61.100	() 305.500	S単 77号
	合計				520.092	
	単価				47.261	
	官積算単価				52.009	合意率 0.908708

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 98号 ***						
000098	掘削 オープンカット		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	() 1.000	m3	328.6	() 329	S単 146号
	合計				() 329	
	単価				() 299	
	官積算単価				329	合意率 0.908814
*** B単- 99号 ***						
000099	盛土 B≧4.0m、流用土		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	() 1.000	m3	257	() 257	S単 155号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	236.2	() 260	S単 147号
	合計				() 517	
	単価				() 470	
	官積算単価				517	合意率 0.90909
*** B単- 100号 ***						
000100	法面整形 切土部		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 1.000	m ²	857.5	() 858	S単 157号
	合計				() 858	
	単価				() 780	
	官積算単価				858	合意率 0.90909
*** B単- 101号 ***						
000101	法面整形 盛土部		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 1.000	m ²	428.3	() 428	S単 158号
	合計				() 428	
	単価				() 389	
	官積算単価				428	合意率 0.908878
*** B単- 102号 ***						
000102	植生シート センチド'グラス		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 センチド'グラス 材工共,,	() 1.000	m ²	1,510	() 1,510	S単 33号
	合計				() 1,510	
	単価				() 1,372	
	官積算単価				1,510	合意率 0.908609
*** B単- 103号 ***						
000103	砂利舗装 B=3.0m,RC-40 t=10cm		m		() 1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッパソ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	() 3.000	m ²	939	() 2,817	S単 128号
	合計				() 2,817	
	単価				() 2,560	
	官積算単価				2,817	合意率 0.908768

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 104号 ***						
000104	隅切工 RC-40, t=10cm		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 必要, なし, なし	() 4.000	m ²	939	() 3,756	S単 128号
	合 計				() 3,756	
	単 価				() 3,413	
	官積算単価				3,756	合意率 0.908679
*** B単- 105号 ***						
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	() 1.000	m ²	576.6	() 577	S単 191号
	合 計				() 577	
	単 価				() 524	
	官積算単価				577	合意率 0.908145
*** B単- 106号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度ア コン(13)	() 1.000	m ²	1,701	() 1,701	S単 193号
	合 計				() 1,701	
	単 価				() 1,546	
	官積算単価				1,701	合意率 0.908877
*** B単- 107号 ***						
000107	管渠工 B200型, 重圧管		m		() 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	() 13.300	m ³	314.5	() 4,183	S単 152号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	() 13.900	m ³	287.5	() 3,996	S単 149号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	() 12.500	m ³	2,002	() 25,025	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 4.000	m ²	428.4	() 1,714	S単 156号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	() 4.000	m ²	1,289	() 5,156	S単 165号
S03019	モルタル工 モルタル, 床, 20mm	() 2.000	m ²	1,750	() 3,500	S単 101号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	() 0.200	m ³	30,420	() 6,084	S単 169号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	() 1.000	m ²	4,805	() 4,805	S単 178号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付, 350mm, 遠心力鉄筋コンクリート管(B形), なし, 外圧管1種	() 10.000	m	5,931	() 59,310	S単 186号
S02116	重圧管 φ200, L=2.0m, ,	() 5.000	本	14,800	() 74,000	S単 78号
	合 計				() 187,773	
	単 価				() 17,063	
	官積算単価				18,777	合意率 0.908718
*** B単- 108号 ***						
000108	合流樹 F1型-II (T-14)		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	() 3.000	m ³	245.5	() 737	S単 153号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 1.700	m ²	428.4	() 728	S単 156号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.100	m3	30,420	() 3,042	S単 169号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 0.300	m ²	4,805	() 1,442	S単 178号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	() 0.800	m3	36,100	() 28,880	S単 170号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 5.100	m ²	8,463	() 43,161	S単 177号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	() 0.063	ton	167,072	() 10,526	S単 102号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 2.100	m3	236.2	() 496	S単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ(I)	() 1.900	m3	2,002	() 3,804	S単 6号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	() 2.000	枚	338	() 676	S単 108号
S02116	グレーチング蓋(合流用) 600×600 T-14 2分割 ボルト固定式,	() 1.000	組	45,300	() 45,300	S単 79号
	合計				() 138,792	
	単価				() 126,120	
	官積算単価				138,792	合意率 0.908697
	*** B単- 109号 ***					
000109	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VUφ250,土被り0.6m,農道下		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -,	() 9.700	m3	2,048	() 19,866	S単 151号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパクタ(I)	() 3.100	m3	2,923	() 9,061	S単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締めを計上しない	() 4.000	m3	2,378	() 9,512	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	() 4.000	m3	602	() 2,408	S単 12号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クマ,区分I,なし,	() 1.400	m3	10,224	() 14,314	S単 112号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパクタ,区分I, ,なし,なし	() 0.800	m3	9,263	() 7,410	S単 113号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 液質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 9.300	m ²	857.5	() 7,975	S単 157号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, なし	() 10.000	m	6,895	() 68,950	S単 121号
	合計				() 139,496	
	単価				() 12,676	
	官積算単価				13,950	合意率 0.908673
	*** B単- 110号 ***					
000110	止めコンクリート 無筋コンクリート		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, 無し, 18-8-40(高炉B) W/C65%	() 0.100	m3	34,420	() 3,442	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 0.600	m ²	8,463	() 5,078	S単 177号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D10, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	() 0.001	ton	165,735	() 166	S単 104号
S40013	ケミカルアンカー M12	() 2.000	本	262	() 524	S単 144号
S02200	コンクリート用削孔(差筋用) [SP 施工パッケージ(直接入力用)] 30mm以上200mm未満	() 2.000	孔	556.3	() 1,113	S単 97号
	合計				() 10,323	
	単価				() 9,381	
	官積算単価				10,323	合意率 0.908747

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 111号 ***						
000111	掘削 オープンカット		m3		()	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	() 1.000	m3	328.6	() 329	S単 146号
	合 計				() 329	
	単 価				() 299	
	官積算単価				329	合意率 0.908814
*** B単- 112号 ***						
000112	盛土 B≧4.0m		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	() 1.000	m3	257	() 257	S単 155号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	236.2	() 260	S単 147号
	合 計				() 517	
	単 価				() 470	
	官積算単価				517	合意率 0.90909
*** B単- 113号 ***						
000113	法面整形 盛土部		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,軽質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 1.000	m ²	428.3	() 428	S単 158号
	合 計				() 428	
	単 価				() 389	
	官積算単価				428	合意率 0.908878
*** B単- 114号 ***						
000114	植生シート セチビドグラス		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 セチビドグラス 材工共,,	() 1.000	m ²	1,510	() 1,510	S単 33号
	合 計				() 1,510	
	単 価				() 1,372	
	官積算単価				1,510	合意率 0.908609
*** B単- 115号 ***						
000115	市道取付工 支線道路 再生密粒度7スコン13 t=4cm, RM-25 t=10cm		箇所		() 10.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	() 225.000	m ²	122.5	() 27,563	S単 190号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	() 225.000	m ²	576.6	() 129,735	S単 191号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物I(2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度7スコン(13)	() 219.000	m ²	1,701	() 372,519	S単 193号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 5.400	m3	1,033	() 5,578	S単 150号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ(I)	() 4.900	m3	2,384	() 11,682	S単 10号
	合 計				() 547,077	
	単 価				() 49,713	
	官積算単価				54,708	合意率 0.908697
*** B単- 116号 ***						
000116	砂利舗装 B=3.0m,RC-40 t=10cm		m		() 1.000	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラックラン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	() 3.000	m ²	939	() 2,817	S単 128号
	合計				() 2,817	
	単価				() 2,560	
	官積算単価				2,817	合意率 0.908768
	*** B単-117号 ***					
BA0103	床掘り		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	() 1.000	m ³	245.5	() 246	S単 153号
	合計				() 246	
	単価				() 223.53	
	官積算単価				246	合意率 0.908697
	*** B単-118号 ***					
000118	人力荒仕上		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	() 1.000	m ²	257	() 257	S単 11号
	合計				() 257	
	単価				() 234	
	官積算単価				257	合意率 0.910505
	*** B単-119号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 1.000	m ²	428.4	() 428	S単 156号
	合計				() 428	
	単価				() 389	
	官積算単価				428	合意率 0.908878
	*** B単-120号 ***					
B01209	埋戻 B=0.5m,構造物周辺		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ(I)	() 1.000	m ³	2,002	() 2,002	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	() 1.100	m ³	236.2	() 260	S単 147号
	合計				() 2,262	
	単価				() 2,055.46	
	官積算単価				2,262	合意率 0.908692
	*** B単-121号 ***					
B01209	埋戻 B<1.0m		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ(I)	() 1.000	m ³	2,002	() 2,002	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	() 1.100	m ³	236.2	() 260	S単 147号
	合計				() 2,262	
	単価				() 2,055.50	
	官積算単価				2,262	合意率 0.908709
	*** B単-122号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B01209	埋戻 1.0≦B<2.5m		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	() 1.000	m3	1.457	() 1.457	S単 7号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	() 1.000	m3	602	() 602	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	236.2	() 260	S単 147号
	合計				() 2.319	
	単価				() 2,107.26	
	官積算単価				2,319	合意率 0.908695
	*** B単- 123号 ***					
000123	盛土 B=0.5m,構造物周辺		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	() 1.000	m3	2.002	() 2,002	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	236.2	() 260	S単 147号
	合計				() 2,262	
	単価				() 2,055	
	官積算単価				2,262	合意率 0.908488
	*** B単- 124号 ***					
000124	盛土 B≧4.0m		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	() 1.000	m3	257	() 257	S単 155号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	236.2	() 260	S単 147号
	合計				() 517	
	単価				() 470	
	官積算単価				517	合意率 0.90909
	*** B単- 125号 ***					
000125	法面整形 盛土法面		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘性土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 1.000	m ²	428.3	() 428	S単 158号
	合計				() 428	
	単価				() 389	
	官積算単価				428	合意率 0.908878
	*** B単- 126号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	() 1.000	m3	10,150	() 10,150	S単 99号
	合計				() 10,150	
	単価				() 9,223	
	官積算単価				10,150	合意率 0.908669
	*** B単- 127号 ***					
BA0203	舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下		m		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	() 1.000	m	657.3	() 657	S単 164号
	合計				() 657	
	単価				() 597	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				657	合意率 0.908675
	*** B単- 128号 ***					
BA0202	舗装版破砕 アスファルト舗装版, t=15cm以下		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, なし	(//) 1,000	m ²	611.8	612	S単 163号
	合 計				612	
	単 価				556	
	官積算単価				612	合意率 0.908496
	*** B単- 129号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m ³		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(//) 1,000	m ³	2,820	2,820	S単 92号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下,	(//) 1,000	m ³	1,117	1,117	S単 159号
	合 計				3,937	
	単 価				3,578	
	官積算単価				3,937	合意率 0.908813
	*** B単- 130号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト舗装版		m ³		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルト舗装版	(//) 1,000	m ³	2,350	2,350	S単 95号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,	(//) 1,000	m ³	2,415	2,415	S単 161号
	合 計				4,765	
	単 価				4,330	
	官積算単価				4,765	合意率 0.908709
	*** B単- 131号 ***					
BA0302	コンクリート 21-12-25(20) BB		m ³		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポン車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(//) 1,000	m ³	25,400	25,400	S単 175号
	合 計				25,400	
	単 価				23,081	
	官積算単価				25,400	合意率 0.9087
	*** B単- 132号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(//) 1,000	m ²	9,404	9,404	S単 179号
	合 計				9,404	
	単 価				8,545.42	
	官積算単価				9,404	合意率 0.9087
	*** B単- 133号 ***					
BA0302	コンクリート 18-12-25(20) BB		m ³		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポン車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生,	(//) 1,000	m ³	24,980	24,980	S単 176号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	延長無し, -, -, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				(")	
	合計				24,980	
	単価				(")	
	官積算単価				24,980	合意率 0.908686
	*** B単- 134号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(")	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1,000	m ²	4,805	4,805	S単 178号
	合計				4,805	
	単価				(")	
	官積算単価				4,805	合意率 0.908626
	*** B単- 135号 ***					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛m ²		(")	歩A
					1,000 掛m ²	当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	(") 1,000	掛m ²	4,609	4,609	S単 139号
	合計				(")	
	単価				4,609	
	官積算単価				(")	合意率 0.908697
	*** B単- 136号 ***					
B18366	足場 単管		掛m ²		(")	歩A
					1,000 掛m ²	当たり算出
S18031	足場工 なし,単管,なし	(") 1,000	掛m ²	4,225	4,225	S単 140号
	合計				(")	
	単価				4,225	
	官積算単価				3,839.50	合意率 0.908757
	*** B単- 137号 ***					
B18365	支保 パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下		空m ³		(")	歩A
					1,000 空m ³	当たり算出
S18033	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下	(") 1,000	空m ³	4,872	4,872	S単 141号
	合計				(")	
	単価				4,872	
	官積算単価				4,427.25	合意率 0.908713
	*** B単- 138号 ***					
000138	タラップ W300,φ19		個		(")	歩A
					1,000 個	当たり算出
S02116	タラップ W300,φ19,現場打用,,	(") 1,000	個	2,630	2,630	S単 80号
	合計				(")	
	単価				2,630	
	官積算単価				2,390	合意率 0.908745
	*** B単- 139号 ***					
000139	鉄筋 SD295,D16		ton		(")	歩A
					1,000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1,000	ton	165,012	165,012	S単 103号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				() 165,012	
	単価				() 149,946	
	官積算単価				165,012	合意率 0.908697
	*** B単-140号 ***					
000140	鉄筋 SD295,D13		ton		() 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	() 1.000	ton	167,072	() 167,072	S単 102号
	合計				() 167,072	
	単価				() 151,818	
	官積算単価				167,072	合意率 0.908698
	*** B単-141号 ***					
BA0301	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	() 1.000	m ²	1,427	() 1,427	S単 166号
	合計				() 1,427	
	単価				() 1,297	
	官積算単価				1,427	合意率 0.908899
	*** B単-142号 ***					
BA0304	目地板		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	() 1.000	m ²	3,771	() 3,771	S単 180号
	合計				() 3,771	
	単価				() 3,427	
	官積算単価				3,771	合意率 0.908777
	*** B単-143号 ***					
BA0305	止水板		m		() 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm	() 1.000	m	2,505	() 2,505	S単 181号
	合計				() 2,505	
	単価				() 2,276	
	官積算単価				2,505	合意率 0.908582
	*** B単-144号 ***					
BA0302	コンクリート 21-12-25(20) BB		m ³		() 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,一,一,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	() 1.000	m ³	25,400	() 25,400	S単 175号
	合計				() 25,400	
	単価				() 23,081	
	官積算単価				25,400	合意率 0.9087
	*** B単-145号 ***					
BA0303	型枠		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	() 1.000	m ²	9,404	() 9,404	S単 179号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				() 9,404	
	単価				() 8,545.40	
	官積算単価				9,404	合意率 0.908698
	*** B単-146号 ***					
BA0302	コンクリート 18-12-25(20) BB		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 1,000	m3	24,980	() 24,980	S単 176号
	合計				() 24,980	
	単価				() 22,699	
	官積算単価				24,980	合意率 0.908686
	*** B単-147号 ***					
BA0303	型枠		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 1,000	m ²	4,805	() 4,805	S単 178号
	合計				() 4,805	
	単価				() 4,366.66	
	官積算単価				4,805	合意率 0.90867
	*** B単-148号 ***					
000148	鉄筋 SD295,D13		ton		() 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	() 1,000	ton	167,072	() 167,072	S単 102号
	合計				() 167,072	
	単価				() 151,818	
	官積算単価				167,072	合意率 0.908698
	*** B単-149号 ***					
000149	表土掘削 t=15cm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	() 1,000	m ²	60	() 60	S単 133号
	合計				() 60	
	単価				() 55	
	官積算単価				60	合意率 0.916666
	*** B単-150号 ***					
000150	排水溝 U-240		m		() 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用 撤去を行わない	() 1,000	m	3,866	() 3,866	S単 109号
S02116	鉄筋コンクリートU形 240 長600mm,,	() 1,700	個	1,570	() 2,669	S単 81号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	() 0,500	m ³	1,289	() 645	S単 165号
	合計				() 7,180	
	単価				() 6,524	
	官積算単価				7,180	合意率 0.908635

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 151号 ***						
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 250mm		m		() 1,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, なし	() 1,000	m	6,895	() 6,895	S単 121号
	合 計				() 6,895	
	単 価				() 6,265	
	官積算単価				6,895	合意率 0.908629
*** B単- 152号 ***						
000152	MFジョイント 離脱防止金具付φ250		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ250, 離脱防止金具付, ,	() 1,000	個	81,200	() 81,200	S単 82号
	合 計				() 81,200	
	単 価				() 73,786	
	官積算単価				81,200	合意率 0.908694
*** B単- 153号 ***						
000153	管体土工		式		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, ,	() 6,300	m ³	2,048	() 12,902	S単 151号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(I)	() 2,000	m ³	2,923	() 5,846	S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	() 2,600	m ³	602	() 1,565	S単 12号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	() 6,100	m ²	857.5	() 5,231	S単 157号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	() 8,700	m ²	257	() 2,236	S単 11号
S02116	山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	() 1,400	m ³	3,900	() 5,460	S単 83号
	合 計				() 33,240	
	単 価				() 30,205	
	官積算単価				33,240	合意率 0.908694
*** B単- 154号 ***						
000154	埋設標示シート W=150農水用(黄色)		m		() 1,000	歩A 当たり算出
T00017	埋設標示シート設置 幅150	() 1,000	m	265	() 265	T単 9号
	合 計				() 265	
	単 価				() 241	
	官積算単価				265	合意率 0.909433
*** B単- 155号 ***						
BA0302	コンクリート 21-12-25(20) BB		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	() 1,000	m ³	30,840	() 30,840	S単 172号
	合 計				() 30,840	
	単 価				() 28,024	
	官積算単価				30,840	合意率 0.90869
*** B単- 156号 ***						
BA0303	型枠		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,404	(") 9,404	S単 179号
	合計				(") 9,404	
	単価				(") 8,545.35	
	官積算単価				9,404	合意率 0.9087
	*** B単- 157号 ***					
000157	鉄筋 SD295, D13		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	(") 1.000	ton	167,072	(") 167,072	S単 102号
	合計				(") 167,072	
	単価				(") 151,818	
	官積算単価				167,072	合意率 0.908698
	*** B単- 158号 ***					
000158	差筋 SD295, D13, L=200		箇所		(") 10,000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 差筋及び抗頭処理, 10%未満	(") 0.002	ton	163,675	(") 327	S単 105号
	合計				(") 327	
	単価				(") 30	
	官積算単価				33	合意率 0.90909
	*** B単- 159号 ***					
000159	コンクリート用削孔 差筋用		孔		(") 1,000 孔	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] 30mm以上200mm未満	(") 1.000	孔	556.3	(") 556	S単 98号
	合計				(") 556	
	単価				(") 505	
	官積算単価				556	合意率 0.908273
	*** B単- 160号 ***					
000160	地盤改良 建屋, qu=34.7kN/m ²		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 パック材, 構造物基礎, 1mを超え2m以下, 4.0ton, -, なし	(") 1.000	m ²	2,795	(") 2,795	S単 188号
	合計				(") 2,795	
	単価				(") 2,540	
	官積算単価				2,795	合意率 0.908765
	*** B単- 161号 ***					
000161	地盤改良 圧力タンク, qu=28.8kN/m ²		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 パック材, 構造物基礎, 1m以下, 4.5ton, -, なし	(") 1.000	m ²	2,138	(") 2,138	S単 189号
	合計				(") 2,138	
	単価				(") 1,943	
	官積算単価				2,138	合意率 0.908793
	*** B単- 162号 ***					
000162	工事用道路1設置		m		(") 107,000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	(") 245.000	m ³	257	(") 62,965	S単 155号

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)			

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,レキ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 107.000	m ²	428.3	() 45,828	S単 158号
S08042	砂利舗装工(機械) クラッシュラン,C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	() 373.000	m ²	1,016	() 378,968	S単 129号
	合計				() 487,761	
	単価				() 4,143	
	官積算単価				4,559	合意率 0.908751
	*** B単-163号 ***					
000163	工事用道路2設置		m		() 140.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	() 560.000	m ³	257	() 143,920	S単 155号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,レキ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 266.000	m ²	428.3	() 113,928	S単 158号
S08042	砂利舗装工(機械) クラッシュラン,C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	() 490.000	m ²	1,016	() 497,840	S単 129号
	合計				() 755,688	
	単価				() 4,905	
	官積算単価				5,398	合意率 0.908669
	*** B単-164号 ***					
000164	工事用道路1取付工 舗装工、取壊し工		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	() 21.500	m ²	576.6	() 12,397	S単 191号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物I(2.35t/m ³),プライムコート各種,なし,再生密粒度7ス コン(13)	() 21.500	m ²	1,701	() 36,572	S単 193号
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	() 2.400	m ³	10,150	() 24,360	S単 99号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	() 2.400	m ³	2,820	() 6,768	S単 92号
SA0221	SP 設置搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	() 2.400	m ³	1,117	() 2,681	S単 159号
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	() 3.400	m	657.3	() 2,235	S単 164号
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	() 1.400	m ²	611.8	() 857	S単 163号
S02123	建設廃材 アスファルト舗装版	() 0.100	m ³	2,350	() 235	S単 95号
SA0221	SP 設置搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	() 0.100	m ³	2,415	() 242	S単 161号
	合計				() 86,347	
	単価				() 78,464	
	官積算単価				86,347	合意率 0.908705
	*** B単-165号 ***					
000165	合流樹(工事用道路1取付工) F3型-III(T-20)		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	() 6.100	m ³	279.7	() 1,706	S単 154号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 2.600	m ²	428.4	() 1,114	S単 156号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.100	m ³	34,010	() 3,401	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 0.300	m ²	4,805	() 1,442	S単 178号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	() 1.400	m ³	30,840	() 43,176	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	() 10.500	m ²	9,404	() 98,742	S単 179号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	() 0.049	ton	167,072	() 8,187	S単 102号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	() 0.119	ton	165,012	() 19,636	S単 103号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 4.000	m3	236.2	() 945	S単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)	() 3.600	m3	2,002	() 7,207	S単 6号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	() 2.000	枚	817	() 1,634	S単 107号
S02116	グレーチング蓋(合流樹用) 1000×1000 T-20 2分割 ボルト固定式,-,-,-	() 1.000	組	114,000	() 114,000	S単 84号
	合計				() 301,190	
	単価				() 273,691	
	官積算単価				() 301,190	合意率 0.908698
	*** B単- 166号 ***					
000166	管渠工(工用道路1取付工) B600型,重圧管		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	() 30.000	m3	279.7	() 8,391	S単 154号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 27.700	m3	236.2	() 6,543	S単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)	() 24.900	m3	2,002	() 49,850	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 8.100	m ²	428.4	() 3,470	S単 156号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	() 8.100	m ³	1,331	() 10,781	S単 167号
S03019	モルタル工 モルタル,床,20mm	() 5.100	m ²	1,750	() 8,925	S単 101号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッド材(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.400	m3	34,010	() 13,604	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 1.000	m ²	4,805	() 4,805	S単 178号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	() 10.000	m	9,637	() 96,370	S単 187号
S02116	重圧管 φ600, L=2.0m,-,-,-	() 5.000	本	44,750	() 223,750	S単 85号
	合計				() 426,489	
	単価				() 38,755	
	官積算単価				() 42,649	合意率 0.908696
	*** B単- 167号 ***					
000167	吐口工(工用道路1取付工) B5型		箇所		() 1,000	歩A 箇所当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	() 3.300	m3	279.7	() 923	S単 154号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 1.600	m ²	428.4	() 685	S単 156号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.100	m3	30,420	() 3,042	S単 169号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 0.300	m ²	4,805	() 1,442	S単 178号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	() 0.500	m3	36,100	() 18,050	S単 170号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 5.400	m ²	8,463	() 45,700	S単 177号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13,一般構造物,10t未満,-,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	() 0.038	ton	167,072	() 6,349	S単 102号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 2.200	m3	236.2	() 520	S単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)	() 2.000	m3	2,002	() 4,004	S単 6号
	合計				() 80,715	
	単価				() 73,346	
	官積算単価				() 80,715	合意率 0.908703

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 168号 ***						
000168	仮廻し開水路工 土水路,B400×H300、設置・撤去		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 7,000	m ³	245.5	(") 1,719	S単 153号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,液質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 8,500	m ³	857.5	(") 7,289	S単 157号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設〜撤去	(") 32,500	m ²	696	(") 22,620	S単 142号
S18001	土のう工 仕拵え〜設置〜撤去	(") 0,200	m ³	31,909	(") 6,382	S単 135号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 7,800	m ³	236.2	(") 1,842	S単 147号
	合 計				(") 39,852	
	単 価				(") 3,621	
	官積算単価				3,985	合意率 0.908657
*** B単- 169号 ***						
000169	仮廻し水路工 高密度ポリエチレン製U字溝,φ250、設置		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	(") 0,200	m ³	2,048	(") 410	S単 151号
S02115	普通作業員	(") 0,830	人	21,420	(") 17,779	S単 24号
S02116	高密度ポリエチレン製U字溝 φ250,L=4000,,-,	(") 2,600	本	9,000	(") 23,400	S単 86号
	合 計				(") 41,589	
	単 価				(") 3,779	
	官積算単価				4,159	合意率 0.908631
*** B単- 170号 ***						
000170	仮廻し水路工 高密度ポリエチレン製U字溝,φ600、設置		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	(") 2,800	m ³	2,048	(") 5,734	S単 151号
S02115	普通作業員	(") 0,830	人	21,420	(") 17,779	S単 24号
S02116	高密度ポリエチレン製U字溝 φ600,L=5000,,-,	(") 2,100	本	53,000	(") 111,300	S単 87号
	合 計				(") 134,813	
	単 価				(") 12,250	
	官積算単価				13,481	合意率 0.908686
*** B単- 171号 ***						
000171	仮廻し水路工 高密度ポリエチレン管,φ600、設置		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし	(") 10,000	m	23,070	(") 230,700	S単 123号
	合 計				(") 230,700	
	単 価				(") 20,964	
	官積算単価				23,070	合意率 0.908712
*** B単- 172号 ***						
B02315	搬運搬・処理(産業廃棄物処分費) 廃プラスチック		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック	(") 1,000	m ³	3,675	(") 3,675	S単 96号
SA0221	SP 搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,34.3km以下,	(") 1,000	m ³	4,518	(") 4,518	S単 162号
	合 計				(") 8,193	
	単 価				(") 7,445	
	官積算単価				8,193	合意率 0.908702

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 173号 ***						
B18321	土のう		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	(//) 1,000	m3	31,909	(//) 31,909	S単 135号
	合計				(//) 31,909	
	単価				(//) 28,996	
	官積算単価				(//) 31,909	合意率 0.908709
*** B単- 174号 ***						
B18322	排水ポンプ(仮設)既設水路 0以上～6未満		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 29,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり	(//) 1,000	箇所	301,255	(//) 301,255	S単 136号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	(//) 1,000	箇所	19,645	(//) 19,645	S単 138号
	合計				(//) 320,900	
	単価				(//) 291,602	
	官積算単価				(//) 320,900	合意率 0.9087
*** B単- 175号 ***						
B18322	排水ポンプ(仮設)茶城ポンプ用導水路 0以上～6未満		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 15,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり	(//) 1,000	箇所	93,942	(//) 93,942	S単 137号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	(//) 1,000	箇所	19,645	(//) 19,645	S単 138号
	合計				(//) 113,587	
	単価				(//) 103,217	
	官積算単価				(//) 113,587	合意率 0.908704
*** B単- 176号 ***						
B18322	排水ポンプ(仮設)工用道路1取付部 0以上～6未満		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 15,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり	(//) 1,000	箇所	93,942	(//) 93,942	S単 137号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	(//) 1,000	箇所	19,645	(//) 19,645	S単 138号
	合計				(//) 113,587	
	単価				(//) 103,217	
	官積算単価				(//) 113,587	合意率 0.908704
*** B単- 177号 ***						
B19021	交通誘導警備員		人		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(//) 1,000	人	13,872	(//) 13,872	S単 26号
	合計				(//) 13,872	
	単価				(//) 12,605	
	官積算単価				(//) 13,872	合意率 0.908664
*** B単- 178号 ***						
B19001	重建設機械分解・組立・輸送		台		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) プレート(リッパ装置付含む),普通21t級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と 現場の移動,,なし	(//) 1,000	台	474,711	(//) 474,711	S単 143号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				() 474,711	
	単価				() 431,370	
	官積算単価				474,711	合意率 0.9087
	*** B単- 179号 ***					
B19061	平板載荷試験		回		() 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験 50kN以内,,	() 1.000	箇所	181,000	() 181,000	S単 88号
	合計				() 181,000	
	単価				() 164,475	
	官積算単価				181,000	合意率 0.908701
	*** B単- 180号 ***					
000180	パイプライン通水試験		式		() 1.000 式	歩A 当たり算出
T00023	通水試験工 給水車有	() 1.000	日	177,286	() 177,286	T単 10号
	合計				() 177,286	
	単価				() 161,100	
	官積算単価				177,286	合意率 0.908701
	*** B単- 181号 ***					
000181	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験		検体		() 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,	() 1.000	検体	7,300	() 7,300	S単 89号
	合計				() 7,300	
	単価				() 6,634	
	官積算単価				7,300	合意率 0.908767
	*** B単- 182号 ***					
000182	周布団地2号揚水機場建屋工事 別添周布団地2号揚水機場建屋工事を参照		式		() 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	周布団地2号揚水機場建屋工事	() 1.000	式	4,600,000	() 4,600,000	S単 90号
	合計				() 4,600,000	
	単価				() 4,180,020	
	官積算単価				4,600,000	合意率 0.9087
	*** B単- 183号 ***					
000183	作付面積測量		ha		() 1.000 ha	歩A 当たり算出
S02116	作付面積測量	() 1.000	ha	86,878	() 86,878	S単 91号
	合計				() 86,878	
	単価				() 78,946	
	官積算単価				86,878	合意率 0.908699
	*** B単- 184号 ***					
000184	購入土 山土(客土用)購入土		m3		(0.000) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02118	購入土 山土(客土用)	(0.000) 1.200	m3	1,600	(0) 1,920	S単 233号
	合計				(0) 1,920	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 1,745	
	官積算単価				1,920	合意率 0.908738
	*** B単- 185号 ***					
000185	整地工(情報化施工) 表土扱い+基盤造成		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000) 5.190	人	29,784	(0) 154,579	S単 208号
S02115	普通作業員	(0.000) 11.640	人	21,420	(0) 249,329	S単 209号
S02124	運転手(特殊)	(0.000) 51.780	人	25,704	(0) 1,330,953	S単 234号
S02111	ﾌﾞﾙｯﾄﾞｰｼﾞ [ICT施工対応型] 7t級	(0.000) 16.180	日	12,100	(0) 195,778	S単 202号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｯｸ [ICT施工対応型] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3	(0.000) 31.230	日	22,000	(0) 687,060	S単 203号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｯｸ [ICT施工対応型] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3	(0.000) 5.880	日	14,300	(0) 84,084	S単 204号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｯｸ [ICT施工対応型] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.25m3	(0.000) 5.880	日	9,250	(0) 54,390	S単 205号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油,,	(0.000) 3,367.000	L	155	(0) 521,885	S単 212号
	合 計				(0) 3,278,058	
	単 価				(0) 2,978,896	
	官積算単価				3,278,058	合意率 0.908738
	*** B単- 186号 ***					
000186	合流樹 F2型-2 (T-14)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 3.800	m3	279.7	(0) 1,063	S単 253号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.000	m ²	428.4	(0) 857	S単 258号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	30,420	(0) 3,042	S単 262号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m ²	4,805	(0) 1,442	S単 271号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 0.900	m3	36,100	(0) 32,490	S単 263号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 6.800	m ²	8,463	(0) 57,548	S単 272号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.032	ton	167,072	(0) 5,346	S単 236号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.078	ton	165,012	(0) 12,871	S単 237号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 2.600	m3	236.2	(0) 614	S単 251号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ(I)	(0.000) 2.300	m3	2,002	(0) 4,605	S単 194号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚を超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 2.000	枚	817	(0) 1,634	S単 238号
S02116	グレーチング蓋(合流樹用) 800×800 T-14 2分割 ボルト固定式,,	(0.000) 1.000	組	77,000	(0) 77,000	S単 213号
	合 計				(0) 198,512	
	単 価				(0) 180,377	
	官積算単価				198,512	合意率 0.908644
	*** B単- 187号 ***					
B05111	側溝蓋 蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	338	(0) 338	S単 239号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 400×500 1種,,	(0.000) 1.000	枚	1,870	(0) 1,870	S単 214号
	合 計				(0) 2,208	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 2,006	
	官積算単価				2,208	合意率 0.908644
	*** B単- 188号 ***					
000188	管渠工 A450型,遠心力鉄筋コンクリート管		m		(0.000)m 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 19,300	m3	314.5	(0) 6,070	S単 254号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 19,000	m3	287.5	(0) 5,463	S単 252号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(0.000) 12,500	m3	2,002	(0) 25,025	S単 194号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 4,600	m3	1,457	(0) 6,702	S単 195号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 4,600	m3	602	(0) 2,769	S単 201号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2,000	m ²	428.4	(0) 857	S単 258号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	(0.000) 10,000	m	17,570	(0) 175,700	S単 276号
	合 計				(0) 222,586	
	単 価				(0) 20,225	
	官積算単価				22,259	合意率 0.908644
	*** B単- 189号 ***					
000189	管渠工 ダブ ^ル 無孔管φ450		m		(0.000)m 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 9,500	m ²	428.4	(0) 4,070	S単 258号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 3,900	m3	287.5	(0) 1,121	S単 252号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(0.000) 3,500	m3	2,002	(0) 7,007	S単 194号
T00028	高密度ポリエチレン管布設 φ450,ダブ ^ル 無孔管	(0.000) 10,000	m	14,120	(0) 141,200	T単 12号
	合 計				(0) 153,398	
	単 価				(0) 13,938	
	官積算単価				15,340	合意率 0.908644
	*** B単- 190号 ***					
000190	簡易スライドゲート設置工 B500×H500		箇所		(0.000)箇所 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	簡易スライドゲート B500×H500,,	(0.000) 1,000	基	997,000	(0) 997,000	S単 216号
S02115	据付工	(0.000) 1,260	人	30,906	(0) 38,942	S単 211号
S02111	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA	(0.000) 0,440	日	223	(0) 98	S単 206号
S02111	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ダブ ^ル 型] 4.9t吊	(0.000) 2,500	時間	2,440	(0) 6,100	S単 207号
	合 計				(0) 1,042,140	
	単 価				(0) 946,993	
	官積算単価				1,042,140	合意率 0.9087
	*** B単- 191号 ***					
000191	埋戻コンクリート工		箇所		(0.000)箇所 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1,100	m3	27,010	(0) 29,711	S単 264号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 2,400	m ²	9,404	(0) 22,570	S単 273号
	合 計				(0) 52,281	
	単 価				(0) 47,505	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				52,281	合意率 0.908644
	*** B単- 192号 ***					
000192	管排水路工 VPφ100, 10-6ほ場北側宅地排水処理		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	(0.000) 6.600	m3	2,048	(0) 13,517	S単 255号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(I)	(0.000) 2.300	m3	2,923	(0) 6,723	S単 196号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 締固めを計上しない	(0.000) 3.200	m3	2,378	(0) 7,610	S単 197号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	(0.000) 3.200	m3	602	(0) 1,926	S単 201号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンパ, 区分I, なし,	(0.000) 0.500	m3	10,224	(0) 5,112	S単 241号
	なし					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分I , なし, なし	(0.000) 0.500	m3	9,263	(0) 4,632	S単 242号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(0.000) 4.800	m ²	910.6	(0) 4,371	S単 259号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	(0.000) 10.000	m	2,712	(0) 27,120	S単 243号
	合計				71,011	
	単価				(0) 6,453	
	官積算単価				7,101	合意率 0.908801
	*** B単- 193号 ***					
000193	管排水路工継手材 VPφ100, 90°		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 90° ベンド B形 径100,,	(0.000) 1.000	個	4,570	(0) 4,570	S単 217号
	合計				(0) 4,570	
	単価				(0) 4,153	
	官積算単価				4,570	合意率 0.908801
	*** B単- 194号 ***					
000194	既設排水路止コンクリート		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.400	m3	27,010	(0) 10,804	S単 264号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.200	m ²	9,404	(0) 11,285	S単 273号
	合計				(0) 22,089	
	単価				(0) 20,075	
	官積算単価				22,089	合意率 0.908801
	*** B単- 195号 ***					
000195	法面保護工 張りコンクリート工, t=10		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 22.000	m ²	428.4	(0) 9,425	S単 258号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 2.000	m3	30,200	(0) 60,400	S単 265号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	(0.000) 0.200	m ²	4,805	(0) 961	S単 271号
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm	(0.000) 0.200	m ²	5,113	(0) 1,023	S単 274号
	合計				(0) 71,809	
	単価				(0) 6,526	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				7,181	合意率 0.908801
	*** B単- 196号 ***					
000196	盛土材運土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パックお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	(0.000) 1.100	m3	648.8	(0) 714	S単 256号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m3	236.2	(0) 260	S単 251号
	合計				(0) 974	
	単価				(0) 885	
	官積算単価				974	合意率 0.908596
	*** B単- 197号 ***					
000197	ふるい分け 流用土ふるい分け		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S16001	パックお[クローラ型・排対型(2014年規制)] 標準,パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3),,運転1時間当たり算出	(0.000) 49.000	時間	12,525	(0) 613,725	S単 245号
	合計				(0) 613,725	
	単価				(0) 557,628	
	官積算単価				613,725	合意率 0.908596
	*** B単- 198号 ***					
000198	盛土材運土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パックお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	(0.000) 1.100	m3	648.8	(0) 714	S単 256号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m3	236.2	(0) 260	S単 251号
	合計				(0) 974	
	単価				(0) 885	
	官積算単価				974	合意率 0.909054
	*** B単- 199号 ***					
BA0302	コンクリート 21-12-25(20) BB		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.000	m3	25,400	(0) 25,400	S単 266号
	合計				(0) 25,400	
	単価				(0) 23,090	
	官積算単価				25,400	合意率 0.909054
	*** B単- 200号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,404	(0) 9,404	S単 273号
	合計				(0) 9,404	
	単価				(0) 8,549	
	官積算単価				9,404	合意率 0.909054
	*** B単- 201号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0302	コンクリート 18-12-25(20) BB		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し, -, -, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m ³	24,980	(0) 24,980	S単 267号
	合計				(0) 24,980	
	単価				(0) 22,708	
	官積算単価				24,980	合意率 0.909054
	*** B単- 202号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m ²	4,805	(0) 4,805	S単 271号
	合計				(0) 4,805	
	単価				(0) 4,368	
	官積算単価				4,805	合意率 0.909054
	*** B単- 203号 ***					
000203	鉄筋 SD295,D13		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満, -, 無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 1.000	ton	167,072	(0) 167,072	S単 236号
	合計				(0) 167,072	
	単価				(0) 151,877	
	官積算単価				167,072	合意率 0.909054
	*** B単- 204号 ***					
B18365	支保 パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下		空m ³		(0.000)空m ³ 1.000 空m ³	歩A 当たり算出
S18033	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下	(0.000) 1.000	空m ³	4,872	(0) 4,872	S単 248号
	合計				(0) 4,872	
	単価				(0) 4,429	
	官積算単価				4,872	合意率 0.909054
	*** B単- 205号 ***					
B05110	蓋 縞鋼板、B800×H430×t3.2		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	338	(0) 338	S単 239号
S02116	縞鋼板 厚3.2,,	(0.000) 0.009	ton	146,000	(0) 1,314	S単 218号
	合計				(0) 1,652	
	単価				(0) 1,502	
	官積算単価				1,652	合意率 0.909054
	*** B単- 206号 ***					
B05110	蓋 縞鋼板、B500×H470×t3.2		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	縞鋼板 厚3.2,,	(0.000) 0.006	ton	146,000	(0) 876	S単 218号
	合計				(0) 876	
	単価				(0) 796	
	官積算単価				876	合意率 0.909054

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 207号 ***						
000207	盛土材運土				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,パック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1.100	m3	648.8	714	S単 256号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 251号
	合計				(0)	
	単価				974	
	官積算単価				(0)	
					885	
					974	合意率 0.908568
*** B単- 208号 ***						
000208	管渠工				(0.000)m	歩A
	B500型,重圧管		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	25.400	m3	279.7	7,104	S単 253号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	24.100	m3	236.2	5,692	S単 251号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	21.700	m3	2,002	43,443	S単 194号
SA0151	SP 基面修正	(0.000)			(0)	
	基面修正	6.400	m ²	428.4	2,742	S単 258号
SA0301	SP 基礎碎石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	6.400	m ²	1,331	8,518	S単 261号
S03019	モルタル工	(0.000)			(0)	
	モルタル,床,20mm	4.400	m ²	1,750	7,700	S単 235号
SA0311	均しコンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,パック(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.300	m3	34,010	10,203	S単 268号
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,805	4,805	S単 271号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	(0.000)			(0)	
	据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	9,640	96,400	S単 277号
S02116	重圧管	(0.000)			(0)	
	φ500, L=2.0m,,	5.000	本	40,150	200,750	S単 219号
	合計				(0)	
	単価				387,357	
	官積算単価				(0)	
					35,194	
					38,736	合意率 0.908568
*** B単- 209号 ***						
000209	合流樹				(0.000)箇所	歩A
	F3型-III(T-20)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	6.100	m3	279.7	1,706	S単 253号
SA0151	SP 基面修正	(0.000)			(0)	
	基面修正	2.600	m ²	428.4	1,114	S単 258号
SA0311	均しコンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,パック(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.100	m3	34,010	3,401	S単 268号
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	4,805	1,442	S単 271号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.400	m3	30,840	43,176	S単 269号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	10.500	m ²	9,404	98,742	S単 273号
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295, D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.049	ton	167,072	8,187	S単 236号
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295, D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.119	ton	165,012	19,636	S単 237号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	4.000	m3	236.2	945	S単 251号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	3.600	m3	2,002	7,207	S単 194号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	2.000	枚	817	1,634	S単 238号
S02116	グレーチング蓋(合流樹用)	(0.000)			(0)	
	1000×1000 T-20 2分割 ボルト固定式,,	1.000	組	114,000	114,000	S単 220号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 301,190	
	単価				(0) 273,652	
	官積算単価				301,190	合意率 0.908568
	*** B単- 210号 ***					
000210	合流樹 F4型-3 (T-20)		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 8.700	m3	279.7	(0) 2,433	S単 253号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(0.000) 3.600	m ²	428.4	(0) 1,542	S単 258号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.200	m3	34,010	(0) 6,802	S単 268号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.400	m ²	4,805	(0) 1,922	S単 271号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	(0.000) 2.300	m3	30,840	(0) 70,932	S単 269号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 13.900	m ²	9,404	(0) 130,716	S単 273号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.072	ton	167,072	(0) 12,029	S単 236号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.162	ton	165,012	(0) 26,732	S単 237号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 5.200	m3	236.2	(0) 1,228	S単 251号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)	(0.000) 4.700	m3	2,002	(0) 9,409	S単 194号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	(0.000) 2.000	枚	817	(0) 1,634	S単 238号
S02116	グレーチング蓋(合流樹用) 1200×1200 T-20 2分割 ボルト固定式,,	(0.000) 1.000	組	213,000	(0) 213,000	S単 221号
	合計				(0) 478,379	
	単価				(0) 434,640	
	官積算単価				478,379	合意率 0.908568
	*** B単- 211号 ***					
000211	呑口吐口工 B5型		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(0.000) 1.600	m ²	428.4	(0) 685	S単 258号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	30,420	(0) 3,042	S単 262号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m ²	4,805	(0) 1,442	S単 271号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 0.500	m3	36,100	(0) 18,050	S単 263号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 5.400	m ²	8,463	(0) 45,700	S単 272号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.038	ton	167,072	(0) 6,349	S単 236号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 2.200	m3	236.2	(0) 520	S単 251号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)	(0.000) 2.000	m3	2,002	(0) 4,004	S単 194号
	合計				(0) 79,792	
	単価				(0) 72,496	
	官積算単価				79,792	合意率 0.908568
	*** B単- 212号 ***					
BA0302	コンクリート 止コンクリート、18-8-25		m3		(0.000)m3 1.000m3	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m ³	30,200	(0) 30,200	S単 265号
	合計				(0) 30,200	
	単価				(0) 27,439	
	官積算単価				30,200	合意率 0.908568
	*** B単- 213号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,404	(0) 9,404	S単 273号
	合計				(0) 9,404	
	単価				(0) 8,544	
	官積算単価				9,404	合意率 0.908568
	*** B単- 214号 ***					
000214	表土剥ぎ		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, なし	(0.000) 1.000	m ²	69	(0) 69	S単 244号
	合計				(0) 69	
	単価				(0) 63	
	官積算単価				69	合意率 0.908568
	*** B単- 215号 ***					
000215	仮廻し水路工 KF350		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 3.400	m ³	287.5	(0) 978	S単 252号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ(I)	(0.000) 3.100	m ³	2,384	(0) 7,390	S単 198号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.000	m ²	428.4	(0) 1,285	S単 258号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,142	(0) 31,420	S単 240号
S02116	角形フリューム 幅350mm 深350mm 長2.0m, ,	(0.000) 5.000	個	11,900	(0) 59,500	S単 222号
	合計				(0) 100,573	
	単価				(0) 9,138	
	官積算単価				10,057	合意率 0.908568
	*** B単- 216号 ***					
000216	進入路工 KF350用蓋		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	338	(0) 338	S単 239号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 360 長600mm, ,	(0.000) 1.000	個	3,670	(0) 3,670	S単 223号
	合計				(0) 4,008	
	単価				(0) 3,642	
	官積算単価				4,008	合意率 0.908568
	*** B単- 217号 ***					
000217	管渠工 B400型, 重圧管		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	(0.000) 20.300	m ³	236.2	(0) 4,795	S単 251号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(0.000) 18.300			(0) 36,637	S単 194号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(0.000) 5.500	m ²	428.4	(0) 2,356	S単 258号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 5.500	m ³	1,331	(0) 7,321	S単 261号
S03019	モルタル工 モルタル,床,20mm	(0.000) 3.500	m ²	1,750	(0) 6,125	S単 235号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.300	m ³	30,420	(0) 9,126	S単 262号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m ²	4,805	(0) 4,805	S単 271号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(0.000) 10.000	m	7,019	(0) 70,190	S単 278号
S02116	重圧管 φ400, L=2.0m,	(0.000) 5.000	本	28,100	(0) 140,500	S単 224号
	合計				(0) 281,855	
	単価				(0) 25,608	
	官積算単価				28,186	合意率 0.908568
	*** B単- 218号 ***					
000218	合流樹 S2型-I (T-6)		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(0.000) 1.700	m ²	428.4	(0) 728	S単 258号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m ³	30,420	(0) 3,042	S単 262号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m ²	4,805	(0) 1,442	S単 271号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 0.600	m ³	36,100	(0) 21,660	S単 263号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 6.000	m ²	8,463	(0) 50,778	S単 272号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	(0.000) 0.032	ton	167,072	(0) 5,346	S単 236号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 2.100	m ³	236.2	(0) 496	S単 251号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(0.000) 1.900	m ³	2,002	(0) 3,804	S単 194号
	合計				(0) 87,296	
	単価				(0) 79,314	
	官積算単価				87,296	合意率 0.908568
	*** B単- 219号 ***					
000219	呑口吐口工 B3型		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(0.000) 1.500	m ²	428.4	(0) 643	S単 258号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m ³	30,420	(0) 3,042	S単 262号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.200	m ²	4,805	(0) 961	S単 271号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 0.500	m ³	36,100	(0) 18,050	S単 263号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 4.800	m ²	8,463	(0) 40,622	S単 272号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	(0.000) 0.031	ton	167,072	(0) 5,179	S単 236号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.900	m ³	236.2	(0) 449	S単 251号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(0.000) 1.700	m ³	2,002	(0) 3,403	S単 194号
	合計				(0) 72,349	
	単価				(0) 65,734	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				72,349	合意率 0.908568
	*** B単- 220号 ***					
000220	落水口 落水口,タイプ1(ほ場法面部)		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 1.200	m3	2,048	(0) 2,458	S単 255号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(I)	(0.000) 0.900	m3	3,776	(0) 3,398	S単 199号
S02116	落水口 H550,,	(0.000) 10.000	個	4,500	(0) 45,000	S単 225号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	3,403	(0) 34,030	S単 275号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.100	m3	35,470	(0) 3,547	S単 270号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m ²	8,463	(0) 8,463	S単 272号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.100	m3	35,470	(0) 3,547	S単 270号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m ²	8,463	(0) 8,463	S単 272号
	合 計				(0) 108,906	
	単 価				(0) 9,895	
	官積算単価				10,891	合意率 0.908568
	*** B単- 221号 ***					
000221	落水口 排水管,タイプ1(ほ場法面部)		m		(0.000)m 15.200 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 5.600	m3	2,048	(0) 11,469	S単 255号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	(0.000) 5.400	m3	3,394	(0) 18,328	S単 200号
T00002	ポリエチレン管人力布設 φ100,内面平滑2重管	(0.000) 15.200	m	1,634	(0) 24,837	T単 11号
	合 計				(0) 54,634	
	単 価				(0) 3,266	
	官積算単価				3,594	合意率 0.908568
	*** B単- 222号 ***					
000222	進入路工 1筆に1箇所 II-2型		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 8.300	m3	257	(0) 2,133	S単 257号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 5.200	m ²	461.9	(0) 2,402	S単 260号
	合 計				(0) 4,535	
	単 価				(0) 4,120	
	官積算単価				4,535	合意率 0.908568
	*** B単- 223号 ***					
000223	大型土のう設置		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	(0.000) 1.000	袋	5,129	(0) 5,129	S単 246号
S18002	大型土のう工 撤去,バックホ,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	(0.000) 1.000	袋	794	(0) 794	S単 247号
	合 計				(0) 5,923	
	単 価				(0) 5,381	
	官積算単価				5,923	合意率 0.908568

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 224号 ***						
000224	敷鉄板設置				(0.000)㎡	歩A
					1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,1,なし	(0.000) 1.000	㎡	1,937	(0) 1,937	S単 249号
	合 計				(0) 1,937	
	単 価				(0) 1,760	
	官積算単価				1,937	合意率 0.908568
*** B単- 225号 ***						
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸)+現場(積込・取卸),,0,0,0,0	(0.000) 1.000	ton	10,140	(0) 10,140	S単 250号
	合 計				(0) 10,140	
	単 価				(0) 10,140	
	官積算単価				10,140	合意率 1
*** B単- 226号 ***						
000226	情報化施工にかかるシステム経費 初期費用		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	情報化施工に係るシステム経費 初期費用,,	(0.000) 1.000	式	598,000	(0) 598,000	S単 227号
	合 計				(0) 598,000	
	単 価				(0) 598,000	
	官積算単価				598,000	合意率 1
*** B単- 227号 ***						
000227	快適トイレ		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	式	408,320	(0) 408,320	S単 228号
	合 計				(0) 408,320	
	単 価				(0) 408,320	
	官積算単価				408,320	合意率 1
*** B単- 228号 ***						
000228	作付面積測量		ha		(0.000) ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S02116	作付面積測量 (変更),,	(0.000) 1.000	ha	87,864	(0) 87,864	S単 229号
	合 計				(0) 87,864	
	単 価				(0) 79,842	
	官積算単価				87,864	合意率 0.908699
*** B単- 229号 ***						
000229	情報化施工に係る3次元起工測量経費 3次元起工測量		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	情報化施工に係る3次元測量経費	(0.000) 1.000	式	2,298,000	(0) 2,298,000	S単 230号
	合 計				(0) 2,298,000	
	単 価				(0) 2,298,000	
	官積算単価				2,298,000	合意率 1

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 230号 ***					
000230	情報化施工に係る3次元設計データ作成費				(0.000)式	歩A
	3次元設計データ作成		式		1.000式	当たり算出
S02116	情報化施工に係る3次元設計データ作成費	(0.000)			(0)	
		1.000	式	335,580	335,580	S単 231号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				335,580	合意率 1
	*** B単- 231号 ***					
000231	情報化施工に係る3次元出来形管理費				(0.000)式	歩A
	3次元出来形管理費		式		1.000式	当たり算出
S02116	情報化施工に係る3次元出来形管理費	(0.000)			(0)	
		1.000	式	2,529,000	2,529,000	S単 232号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				2,529,000	合意率 1

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単-1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	331		歩A・単A
S01034	*** S単-2号 *** 不整地運搬 不整地運搬 180m以下		m3	440		歩A・単A
S01041	*** S単-3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(I)		m3	3,776		歩A・単A
S01041	*** S単-4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	3,394		歩A・単A
S01041	*** S単-5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)		m3	2,384		歩A・単A
S01041	*** S単-6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,002		歩A・単A
S01041	*** S単-7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,457		歩A・単A
S01041	*** S単-8号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,923		歩A・単A
S01041	*** S単-9号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない		m3	2,378		歩A・単A
S01041	*** S単-10号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ(I)		m3	2,384		歩A・単A
S01072	*** S単-11号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	257		歩A・単A
S01082	*** S単-12号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	602		歩A・単A
S01082	*** S単-13号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	454		歩A・単A
S02047	*** S単-14号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m		ton	2,443		歩A・単A
S02047	*** S単-15号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満		ton	2,515		歩A・単A
S02047	*** S単-16号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満		ton	2,621		歩A・単A
S02047	*** S単-17号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,200m未満		ton	2,734		歩A・単A
S02047	*** S単-18号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,250m未満		ton	2,842		歩A・単A
S02052	*** S単-19号 *** 石積類とりこわし 石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし		m ²	1,532		歩A・単A
S02111	*** S単-20号 *** 発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA		日	223		歩A・単A
S02111	*** S単-21号 *** トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		時間	2,440		歩A・単A
S02115	*** S単-22号 *** 土木一般世話役					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S単-23号 *** 特殊作業員		人	24,786		歩A・単A
S02115	*** S単-24号 *** 普通作業員		人	21,420		歩A・単A
S02115	*** S単-25号 *** 据付工		人	30,906		歩A・単A
S02115	*** S単-26号 *** 交通誘導警備員B		人	13,872		歩A・単A
S02115	*** S単-27号 *** 配管工		人	24,480		歩A・単A
S02115	*** S単-28号 *** 運転手(一般)		人	23,154		歩A・単A
S02116	*** S単-29号 *** 落水口		個	11,500		歩A・単A
S02116	*** S単-30号 *** 高密度ポリエチレン管		m	1,650		歩A・単A
S02116	*** S単-31号 *** 落水口		個	4,500		歩A・単A
S02116	*** S単-32号 *** 高密度ポリエチレン管		m	815		歩A・単A
S02116	*** S単-33号 *** 植生シート工		m ²	1,510		歩A・単A
S02116	*** S単-34号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム		個	10,650		歩A・単A
S02116	*** S単-35号 *** 角形フリューム		個	14,400		歩A・単A
S02116	*** S単-36号 *** 道路用鉄筋コンクリート側溝		個	14,200		歩A・単A
S02116	*** S単-37号 *** グレーチング蓋(合流樹用)		組	77,000		歩A・単A
S02116	*** S単-38号 *** グレーチング蓋(合流樹用)		組	260,000		歩A・単A
S02116	*** S単-39号 *** ベンチフリューム用蓋		個	3,000		歩A・単A
S02116	*** S単-40号 *** 簡易スルースゲート		基	703,000		歩A・単A
S02116	*** S単-41号 *** グレーチング蓋(合流樹用)		組	238,000		歩A・単A
S02116	*** S単-42号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	27,600		歩A・単A
S02116	*** S単-43号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)		個	2,590		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単-44号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径75,,		個	2,300		歩A・単A
S02116	*** S単-45号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径75,,		個	2,110		歩A・単A
S02116	*** S単-46号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 5 5/8° ベンド B形 径75,,		個	1,620		歩A・単A
S02116	*** S単-47号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,		個	1,040		歩A・単A
S02116	*** S単-48号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) フランジ付きT字管 φ250×100 (離脱防止リッパ内蔵),,		個	84,300		歩A・単A
S02116	*** S単-49号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) フランジ付きT字管 φ250×75 (離脱防止リッパ内蔵),,		個	92,900		歩A・単A
S02116	*** S単-50号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,		個	2,570		歩A・単A
S02116	*** S単-51号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 75×75,,		個	1,290		歩A・単A
S02116	*** S単-52号 *** 水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式) 水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式) 7.5K 呼び径100 手動式 樹脂製,,		個	42,200		歩A・単A
S02116	*** S単-53号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ100,離脱防止金具付,,		個	23,200		歩A・単A
S02116	*** S単-54号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100,,		組	2,720		歩A・単A
S02116	*** S単-55号 *** 水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式) 水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式) 7.5K 呼び径75 手動式 樹脂製,,		個	31,850		歩A・単A
S02116	*** S単-56号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ75,離脱防止金具付,,		個	18,400		歩A・単A
S02116	*** S単-57号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,		組	2,720		歩A・単A
S02116	*** S単-58号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング φ250 H=100,,		個	9,630		歩A・単A
S02116	*** S単-59号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 φ250 H=150,,		個	12,200		歩A・単A
S02116	*** S単-60号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 底版 φ250 H=40,,		個	14,800		歩A・単A
S02116	*** S単-61号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号,φ250,H=150,,		個	28,300		歩A・単A
S02116	*** S単-62号 *** 急速空気弁 急速空気弁 φ25 フランジ付き 7.5K 合成樹脂製,,		個	58,900		歩A・単A
S02116	*** S単-63号 *** フランジ接合部品 フランジ接合部品 ボルトナット,,		個	551		歩A・単A
S02116	*** S単-64号 *** 鋳鉄製フランジ付T字管 鋳鉄製フランジ付T字管 黒合成樹脂塗装(塩ビ・鋼管用)SR付 φ100×φ75,,		個	33,100		歩A・単A
S02116	*** S単-65号 *** 鋳鉄製フランジ付T字管					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鑄鉄製フランジ付T字管 黒合成樹脂塗装(塩ビ・鋼管用)SR付 φ75×φ75,, *** S単-66号 ***		個	24,200		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 φ500 H=200,, *** S単-67号 ***		個	32,000		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 φ500 H=200,, *** S単-68号 ***		個	15,600		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 底版φ500, H=40,, *** S単-69号 ***		個	18,000		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 3号, φ500, H=100,, *** S単-70号 ***		個	92,500		歩A・単A
S02116	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(内ねじ式) 水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(内ねじ式) 7.5K 呼び径75 手動式(内面粉体塗装),, *** S単-71号 ***		個	47,850		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジφ75 10K,, *** S単-72号 ***		個	1,480		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,, *** S単-73号 ***		個	847		歩A・単A
S02116	自動給水栓 自動給水栓 80A,, *** S単-74号 ***		基	48,800		歩A・単A
S02116	給水栓ボックス(底版付き) 給水栓ボックス(底版付き) 600×600(コンクリート),, *** S単-75号 ***		基	19,000		歩A・単A
S02116	手動給水栓 手動給水栓 80A(φ75),, *** S単-76号 ***		基	27,400		歩A・単A
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍折りエフノクロス,, *** S単-77号 ***		巻	8,950		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 φ700, L=2.0m,, *** S単-78号 ***		本	61,100		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 φ200, L=2.0m,, *** S単-79号 ***		本	14,800		歩A・単A
S02116	グレーチング蓋(合流樹用) グレーチング蓋(合流樹用) 600×600 T-14 2分割 ボルト固定式,, *** S単-80号 ***		組	45,300		歩A・単A
S02116	タラップ タラップ W300, φ19, 現場打用,, *** S単-81号 ***		個	2,630		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 240 長600mm,, *** S単-82号 ***		個	1,570		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ250, 離脱防止金具付,, *** S単-83号 ***		個	81,200		歩A・単A
S02116	山砂 山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F), *** S単-84号 ***		m3	3,900		歩A・単A
S02116	グレーチング蓋(合流樹用) グレーチング蓋(合流樹用) 1000×1000 T-20 2分割 ボルト固定式,, *** S単-85号 ***		組	114,000		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 φ600, L=2.0m,, *** S単-86号 ***		本	44,750		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン製U字溝 高密度ポリエチレン製U字溝 φ250, L=4000,,		本	9,000		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理 2 工区その他 (その 2) 工事 (第 1 回変更)		

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単- 87号 *** 高密度ポリエチレン製U字溝 高密度ポリエチレン製U字溝 φ600, L=5000, ,		本	53,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 88号 *** 平板載荷試験 平板載荷試験 50kN以内, ,		箇所	181,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 89号 *** 六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験, ,		検体	7,300		歩A・単A
S02116	*** S単- 90号 *** 周布団地 2 号揚水機場建屋工事 周布団地 2 号揚水機場建屋工事		式	4,600,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 91号 *** 作付面積測量 作付面積測量		ha	86,878		歩A・単A
S02123	*** S単- 92号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
S02123	*** S単- 93号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750		歩A・単A
S02123	*** S単- 94号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,350		歩A・単A
S02123	*** S単- 95号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルト舗装版		m3	2,350		歩A・単A
S02123	*** S単- 96号 *** 建設廃材 建設廃材 廃プラスチック		m3	3,675		歩A・単A
S02200	*** S単- 97号 *** コンクリート用削孔 (差筋用) コンクリート用削孔 (差筋用) [SP 施工パッケージ (直接入力用)] 30mm以上200mm未満		孔	556.3		歩A・単A
S02200	*** S単- 98号 *** [SP 施工パッケージ (直接入力用)] [SP 施工パッケージ (直接入力用)] 30mm以上200mm未満		孔	556.3		歩A・単A
S02721	*** S単- 99号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する		m3	10,150		歩A・単A
S02721	*** S単- 100号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, する		m3	17,790		歩A・単A
S03019	*** S単- 101号 *** モルタル工 モルタル工 モルタル, 床, 20mm		m ²	1,750		歩A・単A
S03701	*** S単- 102号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	167,072		歩A・単A
S03701	*** S単- 103号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	165,012		歩A・単A
S03701	*** S単- 104号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295, D10, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満		ton	165,735		歩A・単A
S03701	*** S単- 105号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満		ton	163,675		歩A・単A
S05801	*** S単- 106号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 一, 一, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行わない		m	3,142		歩A・単A
S05801	*** S単- 107号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, 一, 一, 再利用撤去		枚	817		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理 2 工区その他 (その 2) 工事 (第 1 回変更)		

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	を行なわない					
S05801	*** S単-108号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	338		歩A・単A
S05801	*** S単-109号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	3,866		歩A・単A
S07001	*** S単-110号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),タツバ,区分I,なし,あり		m3	9,764		歩A・単A
S07001	*** S単-111号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分I,なし,あり		m3	8,803		歩A・単A
S07001	*** S単-112号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タツバ,区分I,なし,なし		m3	10,224		歩A・単A
S07001	*** S単-113号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,なし,なし		m3	9,263		歩A・単A
S07021	*** S単-114号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	4,556		歩A・単A
S07021	*** S単-115号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	1,811		歩A・単A
S07021	*** S単-116号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,2箇所		m	1,701		歩A・単A
S07021	*** S単-117号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,4.0m管,0箇所		m	2,022		歩A・単A
S07021	*** S単-118号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,4.0m管,2箇所		m	1,843		歩A・単A
S07021	*** S単-119号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	1,505		歩A・単A
S07021	*** S単-120号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,355		歩A・単A
S07022	*** S単-121号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所,なし		m	6,895		歩A・単A
S07022	*** S単-122号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,4.0m管,0箇所,なし		m	7,941		歩A・単A
S07035	*** S単-123号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし		m	23,070		歩A・単A
S07091	*** S単-124号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製,100mm		基	8,404		歩A・単A
S07091	*** S単-125号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製,75mm		基	8,404		歩A・単A
S07091	*** S単-126号 *** 制水弁人力据付					

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm *** S単-127号 ***		基	8,651		歩A・単A
S07093	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり *** S単-128号 ***		基	12,235		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 必要, なし, なし *** S単-129号 ***		m ²	939		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワツヤン, C-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 必要, なし, なし *** S単-130号 ***		m ²	1,016		歩A・単A
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほぎ取り戻し(表土ほぎ+戻し+整地), 0.43ha, 0.003, ほぎ取り戻し工法(少ない) , 15cm, あり *** S単-131号 ***		ha	918,257		歩A・単A
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.43ha, 0.003, 1.00, 粘性土・軽質土, 少ない, あり *** S単-132号 ***		ha	1,165,266		歩A・単A
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 あり *** S単-133号 ***		m ²	507		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, あり *** S単-134号 ***		m ²	60		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単-135号 ***		m ²	25		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕拵え~設置~撤去 *** S単-136号 ***		m ³	31,909		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 29, 常時排水, 0以上~6未満, 発動発電機, あり *** S単-137号 ***		箇所	301,255		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 15, 作業時排水, 0以上~6未満, 発動発電機, あり *** S単-138号 ***		箇所	93,942		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, あり *** S単-139号 ***		箇所	19,645		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし *** S単-140号 ***		掛m ²	4,609		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし, 単管, なし *** S単-141号 ***		掛m ²	4,225		歩A・単A
S18033	支保工(小規模) 支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模), 40KN/m ² 以下 *** S単-142号 ***		空m ³	4,872		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単-143号 ***		m ²	696		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置付含む), 普通21t級以下, 運搬~組立~分解~運搬, 基地と現場の移動, なし *** S単-144号 ***		台	474,711		歩A・単A
S40013	ケミカルアンカー ケミカルアンカー M12 *** S単-145号 ***		本	262		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, - *** S単-146号 ***		m ³	325.6		歩A・単A
SA0101	SP 掘削					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, - *** S単- 147号 ***		m3	328.6		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 *** S単- 148号 ***		m3	236.2		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満 *** S単- 149号 ***		m3	281.6		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満 *** S単- 150号 ***		m3	287.5		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準) *** S単- 151号 ***		m3	1,033		歩A・単A
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, - *** S単- 152号 ***		m3	2,048		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし *** S単- 153号 ***		m3	314.5		歩A・単A
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり *** S単- 154号 ***		m3	245.5		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし *** S単- 155号 ***		m3	279.7		歩A・単A
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし *** S単- 156号 ***		m3	257		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 基面整正 *** S単- 157号 ***		m ²	428.4		歩A・単A
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり *** S単- 158号 ***		m ²	857.5		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり *** S単- 159号 ***		m ²	428.3		歩A・単A
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下, *** S単- 160号 ***		m3	1,117		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下, *** S単- 161号 ***		m3	1,382		歩A・単A
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下, *** S単- 162号 ***		m3	2,415		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 3.4.3km以下, *** S単- 163号 ***		m3	4,518		歩A・単A
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, なし *** S単- 164号 ***		m ²	611.8		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, - *** S単- 165号 ***		m	657.3		歩A・単A
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単- 166号 ***		m ³	1,289		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単- 167号 ***		m ³	1,427		歩A・単A
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	1,331		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理 2 工区その他 (その 2) 工事 (第 1 回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	*** S単- 168号 *** SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%		m3	35,470		歩A・単A
SA0311	*** S単- 169号 *** 均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-12-25 (20) (高炉B) W/C65%		m3	30,420		歩A・単A
SA0311	*** S単- 170号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%		m3	36,100		歩A・単A
SA0311	*** S単- 171号 *** 均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-12-25 (20) (高炉B) W/C65%		m3	34,010		歩A・単A
SA0311	*** S単- 172号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%		m3	30,840		歩A・単A
SA0311	*** S単- 173号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%		m3	32,570		歩A・単A
SA0311	*** S単- 174号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40 (高炉B) W/C65%		m3	34,420		歩A・単A
SA0311	*** S単- 175号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポン車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, , 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%		m3	25,400		歩A・単A
SA0311	*** S単- 176号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポン車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, , 18-12-25 (20) (高炉B) W/C65%		m3	24,980		歩A・単A
SA0312	*** S単- 177号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²	8,463		歩A・単A
SA0312	*** S単- 178号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²	4,805		歩A・単A
SA0312	*** S単- 179号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	9,404		歩A・単A
SA0331	*** S単- 180号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(フォーム発泡体) t=10mm		m ²	3,771		歩A・単A
SA0332	*** S単- 181号 *** SP 止水板 SP 止水板 計上する (塩ビ製), CF 150mm×5mm		m	2,505		歩A・単A
SA0551	*** S単- 182号 *** SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, なし		基	3,403		歩A・単A
SA0551	*** S単- 183号 *** SP コンクリート分水槽据付 据付, 80kgを超え200kg以下, 有り, なし		基	4,456		歩A・単A
SA0706	*** S単- 184号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1種		m	5,932		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0706	*** S単-185号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 900mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種		m	9,632		歩A・単A
SA0706	*** S単-186号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 350mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種		m	5,931		歩A・単A
SA0706	*** S単-187号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 800mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種		m	9,637		歩A・単A
SA0811	*** S単-188号 *** SP 安定処理 SP 安定処理 パック材, 構造物基礎, 1mを超え2m以下, 4.0ton, -, なし		m ²	2,795		歩A・単A
SA0811	*** S単-189号 *** SP 安定処理 SP 安定処理 パック材, 構造物基礎, 1m以下, 4.5ton, -, なし		m ²	2,138		歩A・単A
SA0831	*** S単-190号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し, -, -, なし,		m ²	122.5		歩A・単A
SA0834	*** S単-191号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm		m ²	576.6		歩A・単A
SA0843	*** S単-192号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)		m ²	2,626		歩A・単A
SA0843	*** S単-193号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)		m ²	1,701		歩A・単A
S01041	*** S単-194号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)		m ³	2,002		歩A・単A
S01041	*** S単-195号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締めめを計上しない		m ³	1,457		歩A・単A
S01041	*** S単-196号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(I)		m ³	2,923		歩A・単A
S01041	*** S単-197号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 締めめを計上しない		m ³	2,378		歩A・単A
S01041	*** S単-198号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ(I)		m ³	2,384		歩A・単A
S01041	*** S単-199号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, タンバ(I)		m ³	3,776		歩A・単A
S01041	*** S単-200号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(I)		m ³	3,394		歩A・単A
S01082	*** S単-201号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし		m ³	602		歩A・単A
S02111	*** S単-202号 *** ブルドーザ [ICT施工対応型] ブルドーザ [ICT施工対応型] 7t級		日	12,100		歩A・単A
S02111	*** S単-203号 *** パック材 [ICT施工対応型] パック材 [ICT施工対応型] 標準パケット容量 山積0.8m ³		日	22,000		歩A・単A
S02111	*** S単-204号 *** パック材 [ICT施工対応型] パック材 [ICT施工対応型] 標準パケット容量 山積0.45m ³		日	14,300		歩A・単A
S02111	*** S単-205号 *** パック材 [ICT施工対応型]					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホ[ICT施工対応型] 標準バケット容量 山積0.25m3 *** S単-206号 ***		日	9,250		歩A・単A
S02111	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA *** S単-207号 ***		日	223		歩A・単A
S02111	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 *** S単-208号 ***		時間	2,440		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単-209号 ***		人	29,784		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単-210号 ***		人	21,420		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単-211号 ***		人	24,786		歩A・単A
S02115	据付工 据付工 *** S単-212号 ***		人	30,906		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 バトロ#給油, *** S単-213号 ***		L	155		歩A・単A
S02116	グレーチング蓋(合流樹用) グレーチング蓋(合流樹用) 800×800 T-14 2分割 ボルト固定式, *** S単-214号 ***		組	77,000		歩A・単A
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 400×500 1種, *** S単-215号 ***		枚	1,870		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブ#無孔管φ450, *** S単-216号 ***		m	12,700		歩A・単A
S02116	簡易スライドゲート 簡易スライドゲート B500×H500, *** S単-217号 ***		基	997,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 90° ベンド B形 径100, *** S単-218号 ***		個	4,570		歩A・単A
S02116	縞鋼板 縞鋼板 厚3.2, *** S単-219号 ***		ton	146,000		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 φ500, L=2.0m, *** S単-220号 ***		本	40,150		歩A・単A
S02116	グレーチング蓋(合流樹用) グレーチング蓋(合流樹用) 1000×1000 T-20 2分割 ボルト固定式, *** S単-221号 ***		組	114,000		歩A・単A
S02116	グレーチング蓋(合流樹用) グレーチング蓋(合流樹用) 1200×1200 T-20 2分割 ボルト固定式, *** S単-222号 ***		組	213,000		歩A・単A
S02116	角形フリューム 角形フリューム 幅350mm 深350mm 長2.0m, *** S単-223号 ***		個	11,900		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 360 長600mm, *** S単-224号 ***		個	3,670		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 φ400, L=2.0m, *** S単-225号 ***		本	28,100		歩A・単A
S02116	落水口 落水口 H550, *** S単-226号 ***		個	4,500		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ100, *** S単-226号 ***		m	815		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単-227号 *** 情報化施工に係るシステム経費					
	情報化施工に係るシステム経費 初期費用,,		式	598,000		歩A・単A
S02116	*** S単-228号 *** 快適トイレ					
	快適トイレ		式	408,320		歩A・単A
S02116	*** S単-229号 *** 作付面積測量					
	作付面積測量 (変更),,		ha	87,864		歩A・単A
S02116	*** S単-230号 *** 情報化施工に係る3次元測量経費					
	情報化施工に係る3次元測量経費		式	2,298,000		歩A・単A
S02116	*** S単-231号 *** 情報化施工に係る3次元設計データ作成費					
	情報化施工に係る3次元設計データ作成費		式	335,580		歩A・単A
S02116	*** S単-232号 *** 情報化施工に係る3次元出来形管理費					
	情報化施工に係る3次元出来形管理費		式	2,529,000		歩A・単A
S02118	*** S単-233号 *** 購入土					
	購入土 山土(客土用)		m3	1,600		歩A・単A
S02124	*** S単-234号 *** 運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	25,704		歩A・単A
S03019	*** S単-235号 *** モルタル工					
	モルタル工 モルタル,床,20mm		m ²	1,750		歩A・単A
S03701	*** S単-236号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	167,072		歩A・単A
S03701	*** S単-237号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	165,012		歩A・単A
S05801	*** S単-238号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	817		歩A・単A
S05801	*** S単-239号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	338		歩A・単A
S05801	*** S単-240号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,142		歩A・単A
S07001	*** S単-241号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分I,なし,なし		m3	10,224		歩A・単A
S07001	*** S単-242号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンバクタ,区分I,なし,なし		m3	9,263		歩A・単A
S07021	*** S単-243号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	2,712		歩A・単A
S15003	*** S単-244号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし		m ²	69		歩A・単A
S16001	*** S単-245号 *** バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]					
	バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3),運転1時間当たり算出		時間	12,525		歩A・単A
S18002	*** S単-246号 *** 大型土のう工					

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理 2 工区その他 (その 2) 工事 (第 1 回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18002	大型土のう工 製作・設置,パック材,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし *** S単-247号 ***		袋	5,129		歩A・単A
	大型土のう工 撤去,パック材,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし *** S単-248号 ***		袋	794		歩A・単A
S18033	支保工(小規模) 支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/㎡以下 *** S単-249号 ***		空m3	4,872		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,1,なし *** S単-250号 ***		㎡	1,937		歩A・単A
	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0,0,0,0		ton	10,140		歩A・単A
SA0102	*** S単-251号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単-252号 ***		m3	236.2		歩A・単A
	*** S単-253号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単-253号 ***		m3	287.5		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単-254号 ***		m3	279.7		歩A・単A
	*** S単-255号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単-255号 ***		m3	314.5		歩A・単A
SA0103	*** S単-256号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-, *** S単-256号 ***		m3	2,048		歩A・単A
	*** S単-257号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	648.8		歩A・単A
SA0141	*** S単-257号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単-258号 ***		m3	257		歩A・単A
	*** S単-259号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単-259号 ***		㎡	428.4		歩A・単A
SA0152	*** S単-260号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,ワ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単-260号 ***		㎡	910.6		歩A・単A
	*** S単-261号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ワ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単-261号 ***		㎡	461.9		歩A・単A
SA0301	*** S単-262号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm *** S単-262号 ***		㎡	1,331		歩A・単A
	*** S単-263号 *** 均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,420		歩A・単A
SA0311	*** S単-263号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	36,100		歩A・単A
	*** S単-264号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	27,010		歩A・単A
SA0311	*** S単-265号 *** SP コンクリート					

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理 2 工区その他 (その 2) 工事 (第 1 回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,200		歩A・単A
SA0311	*** S単- 266号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	25,400		歩A・単A
SA0311	*** S単- 267号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	24,980		歩A・単A
SA0311	*** S単- 268号 *** 均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	34,010		歩A・単A
SA0311	*** S単- 269号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	30,840		歩A・単A
SA0311	*** S単- 270号 *** SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	35,470		歩A・単A
SA0312	*** S単- 271号 *** SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,805		歩A・単A
SA0312	*** S単- 272号 *** SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,463		歩A・単A
SA0312	*** S単- 273号 *** SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,404		歩A・単A
SA0331	*** S単- 274号 *** SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滲青質板) t=10mm		m ²	5,113		歩A・単A
SA0551	*** S単- 275号 *** SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,403		歩A・単A
SA0706	*** S単- 276号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管 1 種		m	17,570		歩A・単A
SA0706	*** S単- 277号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管 1 種		m	9,640		歩A・単A
SA0706	*** S単- 278号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管 1 種		m	7,019		歩A・単A
T00001	*** T単- 1号 *** ポリエチレン管人力布設 φ 150,内面平滑2重管		m	2,583		歩A・単A
T00002	*** T単- 2号 *** ポリエチレン管人力布設 φ 100,内面平滑2重管		m	1,634		歩A・単A
T00004	*** T単- 3号 *** レジンコンクリート製ボックス設置 鉄蓋設置工,円形1号,本管φ150以下		個	2,047		歩A・単A
T00006	*** T単- 4号 *** レジンコンクリート製ボックス設置 鉄蓋設置工,円形3号		個	3,920		歩A・単A
T00007	*** T単- 5号 *** レジンコンクリート製ボックス設置					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧ガンブ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 パトロール給油	140.000	L	155	21,700	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				80,021	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		331	
*** S単-2号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧ガンブ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 パトロール給油	140.000	L	155	21,700	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				80,021	算出数量 182.000 m3
	単 価		m3		440	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	タンバ(I)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,420	28,489	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合 計				37,759	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,776	
*** S単-4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,420	28,489	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合 計				33,942	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,394	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンバ(I)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合計				23,836	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,384	
	*** S単-6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				20,019	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,002	
	*** S単-7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
	合計				14,566	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		1,457	
	*** S単-8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,420	23,776	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				29,229	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,923	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-9号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,縮固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)縮固め区分	縮固めを計上しない				
R01003	普通作業員	1.110	人	21,420	23,776	
	合計				23,776	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,378	
*** S単-10号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンパ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)縮固め区分	タンパ(I)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合計				23,836	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,384	
*** S単-11号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	21,420	2,570	
	合計				2,570	算出数量 10,000 m ²
	単価		m ²		257	
*** S単-12号 ***						
S01082	縮固工(振動ロー縮固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	縮固工(振動ロー縮固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ﾊﾞﾄﾞｰｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,060	4,406	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰｶﾞ給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				30,076	算出数量 50,000 m3
	単価		m3		602	
*** S単-13号 ***						
S01082	縮固工(振動ロー縮固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	縮固工(振動ロー縮固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0~4.0ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,680	10,688	
P34029	軽油 パトロール給油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				39,027	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		454	
	*** S単-14号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	30~50m コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.790	人	24,786	19,581	
R01003	普通作業員	1.300	人	21,420	27,846	
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 パトロール給油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				102,351	算出数量 41.900 ton
	単価		ton		2,443	
	*** S単-15号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.740	人	24,786	18,342	
R01003	普通作業員	1.230	人	21,420	26,347	
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 パトロール給油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				99,613	算出数量 39.600 ton
	単価		ton		2,515	
	*** S単-16号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	150m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.690	人	24,786	17,102	
R01003	普通作業員	1.140	人	21,420	24,419	
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 パトロール給油	30.000	L	155	4,650	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				96,445	算出数量 36.800 ton
	単価		ton		2,621	
	*** S単-17号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 200m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	200m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.640	人	24,786	15,863	
R01003	普通作業員	1.060	人	21,420	22,705	
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 パトロール給油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				93,492	算出数量 34.200 ton
	単価		ton		2,734	
	*** S単-18号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 250m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	250m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.600	人	24,786	14,872	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 パトロール給油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				91,216	算出数量 32.100 ton
	単価		ton		2,842	
	*** S単-19号 ***					
S02052	石積類とりこわし		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械, 空積, 控 20cm以上60cm未満, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)種別区分 3)形状区分 4)長期割引単価区分	機械 空積 控 20cm以上60cm未満 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.210	人	24,786	5,205	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.220	日	17,400	3,828	
R01021	運転手(特殊) 取壊〜集積用	0.160	人	25,704	4,113	
P34029	軽油 パトロール給油	14.000	L	155	2,170	
	合計				15,316	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		1,532	
	*** S単-20号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M21352 定格容量2kVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M21352	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA	1.000	日	223	223	
	合計				223	算出数量 1.000 各単位
	単価				223	
	*** S単- 21号 ***					
S02111	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ｼﾌﾞ型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 4.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M04071 4.9t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M04071	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 4.9t吊	1.000	時間	2,440	2,440	
	合計				2,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,440	
	*** S単- 22号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1.000 人
	単価				29,784	
	*** S単- 23号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				24,786	算出数量 1.000 人
	単価				24,786	
	*** S単- 24号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				21,420	算出数量 1.000 人
	単価				21,420	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-25号 ***					
S02115	据付工		人		1,000	歩A 当たり算出
	据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1,000	人	30,906	30,906	
	合計				30,906	算出数量 1,000人
	単価				30,906	
	*** S単-26号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	13,872	13,872	
	合計				13,872	算出数量 1,000人
	単価				13,872	
	*** S単-27号 ***					
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1,000	人	24,480	24,480	
	合計				24,480	算出数量 1,000人
	単価				24,480	
	*** S単-28号 ***					
S02115	運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01022	運転手(一般)	1,000	人	23,154	23,154	
	合計				23,154	算出数量 1,000人
	単価				23,154	
	*** S単-29号 ***					
S02116	落水口		個		1,000各単位	歩A 当たり算出
	落水口 H700,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96113	落水口 H700	1,000	個	11,500	11,500	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				11,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,500	
	*** S単- 30号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96106	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ150	1.000	m	1,650	1,650	
	合計				1,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,650	
	*** S単- 31号 ***					
S02116	落水口		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	落水口 H550,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96112	落水口 H550	1.000	個	4,500	4,500	
	合計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,500	
	*** S単- 32号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96105	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ100	1.000	m	815	815	
	合計				815	算出数量 1.000 各単位
	単価				815	
	*** S単- 33号 ***					
S02116	植生シート工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工 セパードガラス 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96115	植生シート工 セパードガラス 材工共	1.000	m ²	1,510	1,510	
	合計				1,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,510	
	*** S単- 34号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B400×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P96122	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B400×L2000	1.000	個	10.650	10.650	
	合計				10.650	算出数量 1.000 各単位
	単価				10.650	
	*** S単-35号 ***					
S02116	角形フリューム 角形フリューム 幅400mm 深400mm 長2.0m,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P13053		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P13053	角形フリューム 幅400mm 深400mm 長2.0m	1.000	個	14.400	14.400	
	合計				14.400	算出数量 1.000 各単位
	単価				14.400	
	*** S単-36号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝 400A 400×370×2m 1種,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P12080		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P12080	道路用鉄筋コンクリート側溝 400A 400×370×2m 1種	1.000	個	14.200	14.200	
	合計				14.200	算出数量 1.000 各単位
	単価				14.200	
	*** S単-37号 ***					
S02116	グレーチング蓋(合流柵用) グレーチング蓋(合流柵用) 800×800 T-14 2分割 ボルト固定式,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96282		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P96282	グレーチング蓋(合流柵用) 800×800 T-14 2分割 ボルト固定式	1.000	組	77.000	77.000	
	合計				77.000	算出数量 1.000 各単位
	単価				77.000	
	*** S単-38号 ***					
S02116	グレーチング蓋(合流柵用) グレーチング蓋(合流柵用) 1400×1400 T-20 2分割 ボルト固定式,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96290		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P96290	グレーチング蓋(合流柵用) 1400×1400 T-20 2分割 ボルト固定式	1.000	組	260.000	260.000	
	合計				260.000	算出数量 1.000 各単位
	単価				260.000	
	*** S単-39号 ***					
S02116	ベンチフリューム用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ベンチフレリューム用蓋 T-14用、BF400用、L=500、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	ベンチフレリューム用蓋 T-14用、BF400用、L=500	1.000	個	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単-40号 ***					
S02116	簡易スルースゲート		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易スルースゲート B400×H400、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96041	簡易スルースゲート B400×H400	1.000	基	703,000	703,000	
	合計				703,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				703,000	
	*** S単-41号 ***					
S02116	グレーチング蓋(合流柵用)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋(合流柵用) 1400×1400、T-14、2分割、ボルト固定式、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96036	グレーチング蓋(合流柵用) 1400×1400、T-14、2分割、ボルト固定式	1.000	組	238,000	238,000	
	合計				238,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				238,000	
	*** S単-42号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 90° ベンド B形 径250、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96220		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96220	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 90° ベンド B形 径250	1.000	個	27,600	27,600	
	合計				27,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,600	
	*** S単-43号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90° ベンド B形 径75、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05291		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05291	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90° ベンド B形 径75	1.000	個	2,590	2,590	
	合計				2,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,590	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 44号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05298		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05298	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径75	1,000	個	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,300	
*** S単- 45号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05312		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05312	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径75	1,000	個	2,110	2,110	
	合計				2,110	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,110	
*** S単- 46号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 5 5/8° ベンド B形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96228		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96228	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 5 5/8° ベンド B形 径75	1,000	個	1,620	1,620	
	合計				1,620	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,620	
*** S単- 47号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05223		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05223	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75	1,000	個	1,040	1,040	
	合計				1,040	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,040	
*** S単- 48号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) フランジ付きT字管φ250×100 (離脱防止リツグ内蔵) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) フランジ付きT字管φ250×100 (離脱防止リツグ内蔵)	1,000	個	84,300	84,300	
	合計				84,300	算出数量 1,000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				84,300	
	*** S単- 49号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) フランジ付きT字管φ250×75 (離脱防止リッパ内蔵),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96025	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) フランジ付きT字管φ250×75 (離脱防止リッパ内蔵)	1,000	個	92,900	92,900	算出数量 1,000 各単位
	合 計				92,900	
	単 価				92,900	
	*** S単- 50号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05283		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05283	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75	1,000	個	2,570	2,570	算出数量 1,000 各単位
	合 計				2,570	
	単 価				2,570	
	*** S単- 51号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 75×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05282		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05282	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 75×75	1,000	個	1,290	1,290	算出数量 1,000 各単位
	合 計				1,290	
	単 価				1,290	
	*** S単- 52号 ***					
S02116	水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式) 7.5K 呼び径100 手動式 樹脂製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96143		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96143	水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式) 7.5K 呼び径100 手動式 樹脂製	1,000	個	42,200	42,200	算出数量 1,000 各単位
	合 計				42,200	
	単 価				42,200	
	*** S単- 53号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ100,離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96186		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96186	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ100, 離脱防止金具付	1.000	個	23,200	23,200	
	合計				23,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,200	
	*** S単- 54号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P03537		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03537	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100	1.000	組	2,720	2,720	
	合計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,720	
	*** S単- 55号 ***					
S02116	水道用ソフトシール仕切弁(内ねじ式) 水道用ソフトシール仕切弁(内ねじ式) 7.5K 呼び径75 手動式 樹脂製,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96142		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96142	水道用ソフトシール仕切弁(内ねじ式) 7.5K 呼び径75 手動式 樹脂製	1.000	個	31,850	31,850	
	合計				31,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,850	
	*** S単- 56号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ75, 離脱防止金具付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96185		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96185	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ75, 離脱防止金具付	1.000	個	18,400	18,400	
	合計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,400	
	*** S単- 57号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P03536		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03536	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75	1.000	組	2,720	2,720	
	合計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,720	
	*** S単- 58号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング φ250 H=100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96150	水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング φ250 H=100	1.000	個	9,630	9,630	
	合計				9,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,630	
	*** S単-59号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 φ250 H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96151		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96151	水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 φ250 H=150	1.000	個	12,200	12,200	
	合計				12,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,200	
	*** S単-60号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版 φ250 H=40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96156		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96156	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版 φ250 H=40	1.000	個	14,800	14,800	
	合計				14,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,800	
	*** S単-61号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, φ250,H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96149		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96149	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, φ250,H=150	1.000	個	28,300	28,300	
	合計				28,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,300	
	*** S単-62号 ***					
S02116	急速空気弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 φ25 フランジ付き 7.5K 合成樹脂製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96177		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96177	急速空気弁 φ25 フランジ付き 7.5K 合成樹脂製	1.000	個	58,900	58,900	
	合計				58,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,900	
	*** S単-63号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	フランジ接合部品		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 ボルトナット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96179		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96179	フランジ接合部品 ボルトナット	1.000	個	551	551	
	合計				551	算出数量 1.000 各単位
	単価				551	
	*** S単- 64号 ***					
S02116	鋳鉄製フランジ付T字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋳鉄製フランジ付T字管 黒合成樹脂塗装(塩ビ・鋼管用)SR付 φ100×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96173		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96173	鋳鉄製フランジ付T字管 黒合成樹脂塗装(塩ビ・鋼管用)SR付 φ100×φ75	1.000	個	33,100	33,100	
	合計				33,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,100	
	*** S単- 65号 ***					
S02116	鋳鉄製フランジ付T字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋳鉄製フランジ付T字管 黒合成樹脂塗装(塩ビ・鋼管用)SR付 φ75×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96172		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96172	鋳鉄製フランジ付T字管 黒合成樹脂塗装(塩ビ・鋼管用)SR付 φ75×φ75	1.000	個	24,200	24,200	
	合計				24,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,200	
	*** S単- 66号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 φ500 H=200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96166		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96166	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 φ500 H=200	1.000	個	32,000	32,000	
	合計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				32,000	
	*** S単- 67号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 φ500 H=200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96167		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96167	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 φ500 H=200	1.000	個	15,600	15,600	
	合計				15,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,600	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 68号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版φ500, H=40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96168		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96168	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版φ500, H=40	1.000	個	18,000	18,000	
	合計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,000	
	*** S単- 69号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 3号, φ500, H=100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96165		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96165	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 3号, φ500, H=100	1.000	個	92,500	92,500	
	合計				92,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				92,500	
	*** S単- 70号 ***					
S02116	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(内ねじ式)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(内ねじ式) 7.5K 呼び径75 手動式(内面粉体塗装),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96180		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96180	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(内ねじ式) 7.5K 呼び径75 手動式(内面粉体塗装)	1.000	個	47,850	47,850	
	合計				47,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				47,850	
	*** S単- 71号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジφ75 10K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96194		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96194	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジφ75 10K	1.000	個	1,480	1,480	
	合計				1,480	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,480	
	*** S単- 72号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05262		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05262	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個	847	847	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				847	算出数量 1.000 各単位
	単価				847	
	*** S単- 73号 ***					
S02116	自動給水栓		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自動給水栓 80A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96182		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96182	自動給水栓 80A	1.000	基	48,800	48,800	
	合計				48,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,800	
	*** S単- 74号 ***					
S02116	給水栓ボックス(底版付き)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	給水栓ボックス(底版付き) 600×600(コンクリート),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96181		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96181	給水栓ボックス(底版付き) 600×600(コンクリート)	1.000	基	19,000	19,000	
	合計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,000	
	*** S単- 75号 ***					
S02116	手動給水栓		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手動給水栓 80A(φ75),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96183		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96183	手動給水栓 80A(φ75)	1.000	基	27,400	27,400	
	合計				27,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,400	
	*** S単- 76号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエレンクロス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエレンクロス	1.000	巻	8,950	8,950	
	合計				8,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,950	
	*** S単- 77号 ***					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 φ700, L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96138		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96138	重圧管 φ700, L=2.0m	1.000	本	61,100	61,100	
	合計				61,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				61,100	
	*** S単-78号 ***					
S02116	重圧管 重圧管 φ200, L=2.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96130		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96130	重圧管 φ200, L=2.0m	1.000	本	14,800	14,800	
	合計				14,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,800	
	*** S単-79号 ***					
S02116	グレーチング蓋(合流樹用) グレーチング蓋(合流樹用) 600×600 T-14 2分割 ボルト固定式,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96281		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96281	グレーチング蓋(合流樹用) 600×600 T-14 2分割 ボルト固定式	1.000	組	45,300	45,300	
	合計				45,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,300	
	*** S単-80号 ***					
S02116	タラップ タラップ W300, φ19,現場打用,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96053		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96053	タラップ W300, φ19,現場打用	1.000	個	2,630	2,630	
	合計				2,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,630	
	*** S単-81号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 240 長600mm,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P12004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P12004	鉄筋コンクリートU形 240 長600mm	1.000	個	1,570	1,570	
	合計				1,570	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,570	
	*** S単-82号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ250, 離脱防止金具付,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96190		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96190	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ250, 離脱防止金具付	1.000	個		81,200	
	合計				81,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				81,200	
	*** S単- 83号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03203		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1.000	m3		3,900	
	合計				3,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,900	
	*** S単- 84号 ***					
S02116	グレーチング蓋(合流樹用)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋(合流樹用) 1000×1000 T-20 2分割 ボルト固定式,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96288		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96288	グレーチング蓋(合流樹用) 1000×1000 T-20 2分割 ボルト固定式	1.000	組		114,000	
	合計				114,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				114,000	
	*** S単- 85号 ***					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 φ600, L=2.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96137		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96137	重圧管 φ600, L=2.0m	1.000	本		44,750	
	合計				44,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				44,750	
	*** S単- 86号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン製U字溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン製U字溝 φ250, L=4000,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96039		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96039	高密度ポリエチレン製U字溝 φ250, L=4000	1.000	本		9,000	
	合計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,000	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 87号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン製U字溝		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン製U字溝 φ600,L=5000,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96040	高密度ポリエチレン製U字溝 φ600,L=5000	1,000	本	53,000	53,000	
	合計				53,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				53,000	
*** S単- 88号 ***						
S02116	平板載荷試験		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 50kN以内,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	平板載荷試験 50kN以内	1,000	箇所	181,000	181,000	
	合計				181,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				181,000	
*** S単- 89号 ***						
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96267		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96267	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	1,000	検体	7,300	7,300	
	合計				7,300	算出数量 1,000 各単位
	単価				7,300	
*** S単- 90号 ***						
S02116	周布団地2号揚水機場建屋工事		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	周布団地2号揚水機場建屋工事			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96065	周布団地2号揚水機場建屋工事	1,000	式	4,600,000	4,600,000	
	合計				4,600,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,600,000	
*** S単- 91号 ***						
S02116	作付面積測量		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作付面積測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96269		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96269	作付面積測量	1,000	ha	86,878	86,878	
	合計				86,878	算出数量 1,000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				86,878	
	*** S単- 92号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材					
	1)地域資材単価コード	P52001				
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材				
	3)単価の入力	2,820円				
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単- 93号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材					
	1)地域資材単価コード	P52002				
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材				
	3)単価の入力	3,750円				
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,750	3,750	
	合 計				3,750	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,750	
	*** S単- 94号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材					
	1)地域資材単価コード	P52003				
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材				
	3)単価の入力	2,350円				
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1,000	m3	2,350	2,350	
	合 計				2,350	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,350	
	*** S単- 95号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルト舗装版					
	1)地域資材単価コード	P52002				
	2)資材規格	アスファルト舗装版				
	3)単価の入力	2,350円				
P52002	建設廃材 アスファルト舗装版	1,000	m3	2,350	2,350	
	合 計				2,350	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,350	
	*** S単- 96号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック					
	1)地域資材単価コード	P96044				
	2)資材規格	廃プラスチック				
	3)単価の入力	3,675円				

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96044	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3	3,675	3,675	
	合計				3,675	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,675	
	*** S単- 97号 ***					
S02200	コンクリート用削孔(差筋用)		孔		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリート用削孔(差筋用) [SP 施工パッケージ(直接入力用)] 30mm以上200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		孔		556.3	
	*** S単- 98号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)]		孔		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] 30mm以上200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		孔		556.3	
	*** S単- 99号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	無筋				
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物	1.000	m3	10,150	10,150	
	制約無 機械 機労 昼間					算出数量 1.000 m3
	合計				10,150	
	単価		m3		10,150	
	*** S単- 100号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	有筋				
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物	1.000	m3	17,790	17,790	
	制約無 機械 機労 昼間					算出数量 1.000 m3
	合計				17,790	
	単価		m3		17,790	
	*** S単- 101号 ***					
S03019	モルタル工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)モルタル区分	モルタル				
	2)施工区分	床				
	3)塗厚	20mm				

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R02005	左官	0.450	人	27,336	12,301	
R01003	普通作業員	0.090	人	21,420	1,928	
Y00004	諸雑費	0.230		14,229	3,273	
	合計				17,502	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		1,750	
	*** S単-102号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 一 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	99,000	101,970	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合計				167,072	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		167,072	
	*** S単-103号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t未満 一 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	97,000	99,910	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合計				165,012	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		165,012	
	*** S単-104号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,10%未 満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D10 一般構造物 10t未満 一 無し 差筋及び杭頭処理 10%未満				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P18245	異形棒鋼 SD295 D10	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	56,610	61,705	
	合計				165,735	算出数量 1.000 ton

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ton		165,735	
	*** S単- 105号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、一、無し、差筋及び杭頭処理、10%未 満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	99,000	101,970	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	56,610	61,705	
	合 計				163,675	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		163,675	
	*** S単- 106号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、一、一、基礎砕石の施 工無し、再利用撤去を行なわない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,142	3,142	
	合 計				3,142	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,142	
	*** S単- 107号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート・鋼製、40kgを超え170kg/枚以下、なし、一、一、 再利用撤去を行なわない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	816.60	817	
	合 計				817	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		817	
	*** S単- 108号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II	蓋版 昼間施工				
	3) 規格 I 4) 規格 II	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下				
	5) 時間的制約 8) 法面小段面	なし -				
	10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	337.90	338	
	合計				338	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		338	
	*** S単- 109号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II	U型側溝 昼間施工		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	3) 規格 I 4) 規格 II	L=600 60kg/個以下				
	5) 時間的制約 8) 法面小段面	なし -				
	9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有無	- 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m	3,866	3,866	
	合計				3,866	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,866	
	*** S単- 110号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.45m ³ (平積0.35m ³), タバ, 区分I, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 基礎区分 2) 材料区分 3) バックホウ規格 4) 締固め機械	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) タバ				
	5) 締固め区分 6) 単価0円区分(基礎材) 7) 長期割引単価区分(賃料機械)	区分I なし あり				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m ³	3,900	51,480	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,420	23,348	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,427	1,011	
F08012	バックホウ[コーラ型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	0.140	日	6,300	882	
P34029	軽油 バトロ給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,704	2,313	
	合計				97,643	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		9,764	
	*** S単- 111号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分I,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)パッカの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)			砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コンパクタ 区分I なし あり	深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,900	51,480	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,784	7,446	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,420	19,706	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,957	595	
F08012	パッカの[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,300	882	
P34029	軽油 パトロール給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,704	2,313	
	合計				88,030	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		8,803	
	*** S単- 112号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),パッカ,区分I,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)パッカの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)			砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) パッカ 区分I なし なし	深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,900	51,480	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,420	23,348	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,427	1,011	
F08011	パッカの[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,620	2,586	
P34029	軽油 パトロール給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,704	4,884	
	合計				102,244	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		10,224	
	*** S単- 113号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)パッカの規格 4)締固め機械			砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンパクタ	深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 締固め区分	区分 I				
	6) 単価0円区分(基礎材)	なし				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m ³	3,900	51,480	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,784	7,446	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,420	19,706	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,957	595	
F08011	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	0.300	日	8,620	2,586	
P34029	軽油 バトロール給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,704	4,884	
	合計				92,631	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		9,263	
	*** S単-114号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし	
	1) 管種区分	VP		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分(mm)	150mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費	0.020		34,892	698	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	
	合計				45,563	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,556	
	*** S単-115号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし	
	1) 管種区分	VU		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分(mm)	100mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,660	8,930	
Y00004	雑材料費	0.020		8,930	179	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	
	合計				18,107	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,811	
	*** S単-116号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 2箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	2箇所				
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,430	5,929	
Y00004	雑材料費	0.022		5,929	130	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,784	2,978	
R01002	特殊作業員	0.140	人	24,786	3,470	
R01003	普通作業員	0.210	人	21,420	4,498	
	合計				17,005	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,701	
	*** S単-117号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05100	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径100 長4.0m	2.440	本	4,510	11,004	
Y00004	雑材料費	0.020		11,004	220	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	
	合計				20,222	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,022	
	*** S単-118号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 4.0m管, 2箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	2箇所				
P05099	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径75 長4.0m	2.440	本	3,000	7,320	
Y00004	雑材料費	0.022		7,320	161	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,784	2,978	
R01002	特殊作業員	0.140	人	24,786	3,470	
R01003	普通作業員	0.210	人	21,420	4,498	
	合計				18,427	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,843	
	*** S単-119号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管スレフ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所	0箇所				
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スレフ 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,430	5,929	
Y00004	雑材料費	0.020		5,929	119	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	
	合計				15,046	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,505	
	*** S単-120号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所	0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	
Y00004	雑材料費	0.020		4,465	89	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	
	合計				13,552	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,355	
	*** S単-121号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管スレフ付, 4.0m管, 0箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 250mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管スレフ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0箇所 なし				
P05065	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スレフ 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	21,600	52,704	
Y00004	諸雑費	0.020		52,704	1,054	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,786	3,966	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,420	4,927	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン〜超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.120	日	11,000	1,320	
P34029	軽油 バトロ給油	3.500	L	155	543	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	25,704	2,056	
	合計				68,953	算出数量 10.000 m
	単価		m		6,895	
	*** S単-122号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 4.0m管, 0箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 250mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0箇所 なし				
P05104	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径250 長4.0m	2.440	本	25,800	62,952	
Y00004	諸雑費	0.020		62,952	1,259	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,786	3,966	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,420	4,927	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.120	日	11,000	1,320	
P34029	軽油 バトロール給油	3.500	L	155	543	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	25,704	2,056	
	合計				79,406	算出数量 10,000 m
	単価		m		7,941	
	*** S単-123号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	21,000円 高密度ポリエチレン管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	600mm なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	21,000	2,100,000	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	29,784	24,423	
R01002	特殊作業員	2.050	人	24,786	50,811	
R01003	普通作業員	2.980	人	21,420	63,832	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	2.020	日	11,000	22,220	
P34029	軽油 バトロール給油	43.000	L	155	6,665	
R01021	運転手(特殊)	1.520	人	25,704	39,070	
	合計				2,307,021	算出数量 100,000 m
	単価		m		23,070	
	*** S単-124号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製, 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm) 3)材質区分	0円 100mm 樹脂製		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P09202	仕切弁(樹脂製)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,784	1,191	
R01002	特殊作業員	0.170	人	24,786	4,214	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,420	2,999	
	合計				8,404	算出数量 1,000 基
	単価		基		8,404	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-125号 ***						
S07091	制水弁人力据付		基		1.000	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	0円 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09202	仕切弁(樹脂製)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,784	1,191	
R01002	特殊作業員	0.170	人	24,786	4,214	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,420	2,999	
	合 計				8,404	算出数量 1.000 基
	単 価		基		8,404	
*** S単-126号 ***						
S07091	制水弁人力据付		基		1.000	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	0円 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鑄鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,784	1,191	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,786	4,461	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,420	2,999	
	合 計				8,651	算出数量 1.000 基
	単 価		基		8,651	
*** S単-127号 ***						
S07093	空気弁人力据付		基		1.000	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	25mm 急排空気弁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,784	3,276	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,786	4,461	
R01003	普通作業員	0.210	人	21,420	4,498	
	合 計				12,235	算出数量 1.000 基
	単 価		基		12,235	
*** S単-128号 ***						
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 必要, なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生クラッシュラン RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	不陸整正+敷均し 必要				

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.900	m3	2.300	27.370	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29.784	9.531	
R01003	普通作業員	0.960	人	21.420	20.563	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	1.930	7.334	
P34029	軽油 バトロ#給油	22.000	L	155	3.410	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	25.704	16.708	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	0.480	日	6.680	3.206	
P34029	軽油 バトロ#給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25.704	5.141	
	合計				93,914	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		939	
	*** S単-129号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クラッシュC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別	クラッシュ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	C-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	11.900	m3	2.950	35,105	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29.784	9.531	
R01003	普通作業員	0.960	人	21.420	20.563	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	1.930	7.334	
P34029	軽油 バトロ#給油	22.000	L	155	3.410	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	25.704	16.708	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	0.480	日	6.680	3.206	
P34029	軽油 バトロ#給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25.704	5.141	
	合計				101,649	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,016	
	*** S単-130号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.43ha,0.003,はぎ取り戻し工 法(少ない),15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.43ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.003		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19~21t	11.340	日	23.200	263,088	
P34029	軽油 バトロ#給油	676.000	L	155	104,780	
R01021	運転手(特殊)	5.200	人	25.704	133,661	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	29.784	53,611	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	5.600	人	21,420	119,952	
F08012	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	11.840	日	6,300	74,592	
P34029	軽油 バトロ-給油	284.000	L	155	44,020	
R01021	運転手(特殊)	4.810	人	25,704	123,636	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		917,340	917	
	合計				918,257	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		918,257	
	*** S単- 131号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.43ha, 0.003, 1.00, 粘性土・レ質土, 少ない, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W) 5)土質区分 6)障害物状況 7)長期割引単価区分(賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.43ha 0.003 1.00 粘性土・レ質土 少ない あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19～21t	8.320	日	23,200	193,024	
P34029	軽油 バトロ-給油	496.000	L	155	76,880	
R01021	運転手(特殊)	3.820	人	25,704	98,189	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,784	47,654	
R01003	普通作業員	5.400	人	21,420	115,668	
F08012	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	30.910	日	6,300	194,733	
P34029	軽油 バトロ-給油	741.000	L	155	114,855	
R01021	運転手(特殊)	12.570	人	25,704	323,099	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,164,102	1,164	
	合計				1,165,266	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,165,266	
	*** S単- 132号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,784	5,957	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,420	10,710	
F08012	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.600	日	6,300	10,080	
P34029	軽油 バトロ-給油	40.000	L	155	6,200	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	25,704	17,736	
	合計				50,683	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		507	
	*** S単- 133号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08015	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390	日	10,200	14,178	
P34029	軽油 バトロール給油	88.000	L	155	13,640	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				53,522	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		60	
	*** S単-134号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫・雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトロール給油	0.800	L	155	124	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,154	1,389	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,189	306	
	合計				2,495	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		25	
	*** S単-135号 ***					
S18001	土のう工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕揃え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	21,420	310,590	
	合計				319,090	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		31,909	
	*** S単-136号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 29,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	29		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m ³ /h)	0以上～6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	31.900	日	590	18,821	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	841.000	L	164	137,924	
R01002	特殊作業員	4.930	人	24,786	122,195	
Y00004	諸雑費	0.080		278,940	22,315	
	合計				301,255	算出数量 1.000 箇所
	単価				301,255	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 137号 ***						
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 15.作業時排水,0以上~6未満.発動発電機,あり					時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運転日数	15				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水方法	作業時排水				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満				週休:4週8休以上
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・~低騒音型] 定格容量2kva	16.500	日	590	9,735	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	144.000	L	164	23,616	
R01002	特殊作業員	2.100	人	24,786	52,051	
Y00004	諸雑費	0.100		85,402	8,540	
	合 計				93,942	算出数量 1,000 箇所
	単 価				93,942	
*** S単- 138号 ***						
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり					時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)ポンプ規格	口径 50mm				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,784	8,935	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,420	10,710	
	合 計				19,645	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		19,645	
*** S単- 139号 ***						
S18031	足場工		掛㎡		100,000	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし					時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)足場区分	手摺先行型枠組				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)安全ネット区分	なし				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,784	47,654	
R01012	とび工	7.000	人	27,234	190,638	
R01003	普通作業員	1.300	人	21,420	27,846	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	55,600	77,840	
Y00004	諸雑費	0.340		343,978	116,953	
	合 計				460,931	算出数量 100,000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,609	
*** S単- 140号 ***						
S18031	足場工		掛㎡		100,000	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管,なし					時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)足場区分	単管				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)安全ネット区分	なし				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	1.900	人	29,784	56,590	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01012	とび工	6.900	人	27,234	187,915	
R01003	普通作業員	1.800	人	21,420	38,556	
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	55,600	44,480	
Y00004	諸雑費	0.290		327,541	94,987	
	合計				422,528	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,225	
	*** S単-141号 ***					
S18033	支保工(小規模)		空m3		10,000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/㎡以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保(小規模) 40KN/㎡以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,784	8,637	
R01009	型わく工	0.530	人	29,172	15,461	
R01012	とび工	0.250	人	27,234	6,809	
R01003	普通作業員	0.570	人	21,420	12,209	
Y00004	諸雑費	0.130		43,116	5,605	
	合計				48,721	算出数量 10.000 空m3
	単価		空m3		4,872	
	*** S単-142号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100,000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 570		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	㎡	570	59,280	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,420	10,282	
	合計				69,562	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		696	
	*** S単-143号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置付含む),普通21t級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ブルドーザ(リッパ装置付含む) 普通21t級以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	2.800	人	24,786	69,401	
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	2.100	日	55,600	116,760	
Y00004	運搬費等	1.550		186,161	288,550	
	合計				474,711	算出数量 1.000 台
	単価		台		474,711	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-144号 ***						
S40013	ケミカルアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー M12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デークラフト 2)規格	K96089 M12		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96089	ケミカルアンカー M12	1.000	本	262	262	
	合計				262	算出数量 1.000 各単位
	単価				262	
*** S単-145号 ***						
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		325.6	
*** S単-146号 ***						
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 有り - 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 - - -				
	単価		m3		328.6	
*** S単-147号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		236.2	
*** S単-148号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		281.6	
	*** S単-149号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		287.5	
	*** S単-150号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,033	
	*** S単-151号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,048	
	*** S単-152号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		314.5	
	*** S単-153号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		245.5	
	*** S単-154号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		279.7	
	*** S単-155号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		257	
	*** S単-156号 ***					
SA0151	SP 基面修正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面修正 基面修正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面修正				
	単 価		m ²		428.4	
	*** S単-157号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		857.5	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 158号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,㄀質土、砂及び砂質土、粘性土、あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		428.3	
	*** S単- 159号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m ³		1,117	
	*** S単- 160号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m ³		1,382	
	*** S単- 161号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m ³		2,415	
	*** S単- 162号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,3.4.3km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込				

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 34.3km以下				
	単 価		m3		4,518	
	*** S単-163号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 7)アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下				
	5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	- 有り なし				
	単 価		m ²		611.8	
	*** S単-164号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 7)アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		657.3	
	*** S単-165号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,289	
	*** S単-166号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 0 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,427	
	*** S単-167号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		㎡		1,331	
	*** S単-168号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,470	
	*** S単-169号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,420	
	*** S単-170号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		36,100	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-171号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッカホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, ,-,-,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 パッカホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		34,010	
	*** S単-172号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,21-12- -25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有リ - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		30,840	
	*** S単-173号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,570	
	*** S単-174号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パッカホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	小型構造物 パッカホ(クレーン機能付)打設 計上する -				

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		34,420	
	*** S単- 175号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		25,400	
	*** S単- 176号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		24,980	
	*** S単- 177号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		8,463	
	*** S単- 178号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		㎡		4,805	
	*** S単- 179号 ***					
SA0312	SP 型枠		㎡		1,000	㎡ 歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		㎡		9,404	
	*** S単- 180号 ***					
SA0331	SP 目地板		㎡		1,000	㎡ 歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		㎡		3,771	
	*** S単- 181号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000	m 歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製), CF 150mm×5mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 止水板の計上 2) 規格区分	計上する(塩ビ製) CF 150mm×5mm				
	単 価		m		2,505	
	*** S単- 182号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	基 歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,403	
	*** S単- 183号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	基 歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 80kgを超え200kg以下, 有り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 有り なし				

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		基		4,456	
	*** S単-184号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管 1種				
	単 価		m		5,932	
	*** S単-185号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 900mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 900mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管 1種				
	単 価		m		9,632	
	*** S単-186号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 350mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 350mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管 1種				
P96270	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径350 長2.00m		本			材変
	単 価		m		5,931	
	*** S単-187号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 800mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 800mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管 1種				
P96276	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径800 長2.43m		本			材変
	単 価		m		9,637	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-188号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 バックホ, 構造物基礎, 1mを超え2m以下, 4.0ton, -, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m ² 当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	バックホ 構造物基礎 1mを超え2m以下 4.0ton - なし				
	単 価		m ²		2,795	
	*** S単-189号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 バックホ, 構造物基礎, 1m以下, 4.5ton, -, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m ² 当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	バックホ 構造物基礎 1m以下 4.5ton - なし				
	単 価		m ²		2,138	
	*** S単-190号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		122.5	
	*** S単-191号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整碎石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)材料区分I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分I 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分II	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 再生粒度調整碎石 RM-30				
	単 価		m ²		576.6	
	*** S単-192号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下、40mm、アスファルト混合物I(2.35t/m ³)、 プライムコート各種、再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm アスファルト混合物I(2.35t/m ³) プライムコート各種 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2.626	
	*** S単-193号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超、40mm、アスファルト混合物I(2.35t/m ³)、プライムコート各種、なし、再 生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物I(2.35t/m ³) プライムコート各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1.701	
	*** S単-194号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m ³		10.000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合 計				20,019	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		2,002	
	*** S単-195号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m ³		10.000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
	合 計				14,566	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		1,457	
	*** S単-196号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m ³		10.000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻				

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コンパクタ(I)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,420	23,776	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				29,229	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,923	
	*** S単-197号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,420	23,776	
	合計				23,776	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,378	
	*** S単-198号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンバ(I)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合計				23,836	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,384	
	*** S単-199号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し タンバ(I)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,420	28,489	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合計				37,759	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,776	
	*** S単-200号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コンパクタ(I)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,420	28,489	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				33,942	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,394	
	*** S単-201号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハットガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,060	4,406	
P34029	軽油 バトロ給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				30,076	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		602	
	*** S単-202号 ***					
S02111	ブルドーザ[ICT施工対応型]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	ブルドーザ[ICT施工対応型] 7t級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	7t級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,100円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	ブルドーザ[ICT施工対応型] 7t級	1.000	日	12,100	12,100	
	合計				12,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,100	
	*** S単-203号 ***					
S02111	バックホウ[ICT施工対応型]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	バックホウ[ICT施工対応型] 標準バケット容量 山積0.8m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.8m3		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	22,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	バックホウ[ICT施工対応型] 標準バケット容量 山積0.8m3	1.000	日	22,000	22,000	
	合計				22,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,000	
	*** S単-204号 ***					
S02111	バックホウ[ICT施工対応型]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	バックホウ[ICT施工対応型] 標準バケット容量 山積0.45m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	バックホウ[ICT施工対応型] 標準バケット容量 山積0.45m3	1.000	日	14,300	14,300	
	合計				14,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,300	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 205号 ***					
S02111	バックホ[ICT施工対応型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[ICT施工対応型] 標準バケット容量 山積0.25m3					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード	M96004				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.25m3				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	9,250円				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
M96004	バックホ[ICT施工対応型] 標準バケット容量 山積0.25m3	1.000	日	9,250	9,250	
	合計				9,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,250	
	*** S単- 206号 ***					
S02111	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード	M21352				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	定格容量2kVA				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	223円				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
M21352	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA	1.000	日	223	223	
	合計				223	算出数量 1.000 各単位
	単価				223	
	*** S単- 207号 ***					
S02111	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮シブ型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮シブ型] 4.9t吊					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード	M04071				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	4.9t吊				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	2,440円				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
M04071	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮シブ型] 4.9t吊	1.000	時間	2,440	2,440	
	合計				2,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,440	
	*** S単- 208号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)労務単価算定区分	基(C)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1.000 人
	単価				29,784	
	*** S単- 209号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01003				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)労務単価算定区分	基(C)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				21,420	算出数量 1.000 人
	単価				21,420	
	*** S単- 210号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員					
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(C)				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				24,786	算出数量 1.000 人
	単価				24,786	
	*** S単- 211号 ***					
S02115	据付工		人		1,000	歩A 当たり算出
	据付工					
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03002 基(C)				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R03002	据付工	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				30,906	算出数量 1.000 人
	単価				30,906	
	*** S単- 212号 ***					
S02116	軽油		L		1,000	歩A 当たり算出
	軽油 パトロール給油,					
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P34029	軽油 パトロール給油	1.000	L	155	155	
	合計				155	算出数量 1.000 各単位
	単価				155	
	*** S単- 213号 ***					
S02116	グレーチング蓋(合流柵用)		組		1,000	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋(合流柵用) 800×800 T-14 2分割 ボルト固定式,					
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96282				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P96282	グレーチング蓋(合流柵用) 800×800 T-14 2分割 ボルト固定式	1.000	組	77,000	77,000	
	合計				77,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				77,000	
	*** S単- 214号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋		枚		1,000	歩A 当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 400×500 1種,					
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P12095				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P12095	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 400×500 1種	1.000	枚	1,870	1,870	
	合計				1,870	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,870	
	*** S単- 215号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブ無孔管φ450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96047	高密度ポリエチレン管 ダブ無孔管φ450	1.000	m	12,700	12,700	
	合計				12,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,700	
	*** S単- 216号 ***					
S02116	簡易スライドゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易スライドゲート B500×H500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	簡易スライドゲート B500×H500	1.000	基	997,000	997,000	
	合計				997,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				997,000	
	*** S単- 217号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 90° ベンド B形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96046	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 90° ベンド B形 径100	1.000	個	4,570	4,570	
	合計				4,570	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,570	
	*** S単- 218号 ***					
S02116	縞鋼板		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板 厚3.2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P18424		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18424	縞鋼板 厚3.2	1.000	ton	146,000	146,000	
	合計				146,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				146,000	
	*** S単- 219号 ***					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	重圧管 φ500, L=2.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96136		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96136	重圧管 φ500, L=2.0m	1.000	本	40,150	40,150	
	合計				40,150	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,150	
	*** S単- 220号 ***					
S02116	グレーチング蓋(合流樹用)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋(合流樹用) 1000×1000 T-20 2分割 ボルト固定式,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96288		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96288	グレーチング蓋(合流樹用) 1000×1000 T-20 2分割 ボルト固定式	1.000	組	114,000	114,000	
	合計				114,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				114,000	
	*** S単- 221号 ***					
S02116	グレーチング蓋(合流樹用)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋(合流樹用) 1200×1200 T-20 2分割 ボルト固定式,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96289		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96289	グレーチング蓋(合流樹用) 1200×1200 T-20 2分割 ボルト固定式	1.000	組	213,000	213,000	
	合計				213,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				213,000	
	*** S単- 222号 ***					
S02116	角形フリュウム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角形フリュウム 幅350mm 深350mm 長2.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P13052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P13052	角形フリュウム 幅350mm 深350mm 長2.0m	1.000	個	11,900	11,900	
	合計				11,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,900	
	*** S単- 223号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 360 長600mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P12044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P12044	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 360 長600mm	1.000	個	3,670	3,670	
	合計				3,670	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,670	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 224号 ***						
S02116	重圧管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 φ400, L=2.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96134		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96134	重圧管 φ400, L=2.0m	1,000	本	28,100	28,100	
	合計				28,100	算出数量 1,000 各単位
	単価				28,100	
*** S単- 225号 ***						
S02116	落水口		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	落水口 H550,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96112	落水口 H550	1,000	個	4,500	4,500	
	合計				4,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,500	
*** S単- 226号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ100,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96105	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ100	1,000	m	815	815	
	合計				815	算出数量 1,000 各単位
	単価				815	
*** S単- 227号 ***						
S02116	情報化施工に係るシステム経費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	情報化施工に係るシステム経費 初期費用,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96066	情報化施工に係るシステム経費 初期費用	1,000	式	598,000	598,000	
	合計				598,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				598,000	
*** S単- 228号 ***						
S02116	快適トイレ		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	快適トイレ	1,000	式	408,320	408,320	
	合計				408,320	算出数量 1,000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				408,320	
	*** S単- 229号 ***					
S02116	作付面積測量		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	作付面積測量 (変更)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96051	作付面積測量 (変更)	1.000	ha	87,864	87,864	
	合 計				87,864	算出数量 1.000 各単位
	単 価				87,864	
	*** S単- 230号 ***					
S02116	情報化施工に係る3次元測量経費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	情報化施工に係る3次元測量経費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96263		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96263	情報化施工に係る3次元測量経費	1.000	式	2,298,000	2,298,000	
	合 計				2,298,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,298,000	
	*** S単- 231号 ***					
S02116	情報化施工に係る3次元設計データ作成費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	情報化施工に係る3次元設計データ作成費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96264		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96264	情報化施工に係る3次元設計データ作成費	1.000	式	335,580	335,580	
	合 計				335,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				335,580	
	*** S単- 232号 ***					
S02116	情報化施工に係る3次元出来形管理費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	情報化施工に係る3次元出来形管理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96050	情報化施工に係る3次元出来形管理費	1.000	式	2,529,000	2,529,000	
	合 計				2,529,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,529,000	
	*** S単- 233号 ***					
S02118	購入土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	購入土 山土(客土用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J03208 山土(客土用) 1,600円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J03208	購入土 山土(客土用)	1.000	m ³	1,600	1,600	
	合計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,600	
	*** S単-234号 ***					
S02124	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(特殊) 基(A2)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				25,704	算出数量 1.000 人
	単価		人		25,704	
	*** S単-235号 ***					
S03019	モルタル工 モルタル工 モルタル,床,20mm		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	1)モルタル区分 2)施工区分 3)塗厚	モルタル 床 20mm				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R02005	左官	0.450	人	27,336	12,301	
R01003	普通作業員	0.090	人	21,420	1,928	
Y00004	諸雑費	0.230		14,229	3,273	
	合計				17,502	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		1,750	
	*** S単-236号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	99,000	101,970	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合計				167,072	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		167,072	
	*** S単-237号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模	SD295 D16 一般構造物 10t未満				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 時間的制約	-				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	97,000	99,910	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合計				165,012	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		165,012	
	*** S単- 238号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 I	蓋版				
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	コンクリート・鋼製				
	4) 規格 II	40kgを超え170kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	816.60	817	
	合計				817	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		817	
	*** S単- 239号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 I	蓋版				
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	コンクリート・鋼製				
	4) 規格 II	40kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	337.90	338	
	合計				338	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		338	
	*** S単- 240号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 I	U型側溝				
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=2000				
	4) 規格 II	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,142	3,142	
	合計				3,142	算出数量 1,000 [各単位]

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		[各単位]		3,142	
	*** S単- 241号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンパ, 区分I, なし, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				
	3)バックホ規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	タンパ				
	5)締固め区分	区分I				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,900	51,480	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,420	23,348	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,427	1,011	
F08011	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,620	2,586	
P34029	軽油 パトロール給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,704	4,884	
	合 計				102,244	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		10,224	
	*** S単- 242号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分I, なし, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				
	3)バックホ規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分I				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,900	51,480	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,784	7,446	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,420	19,706	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,957	595	
F08011	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,620	2,586	
P34029	軽油 パトロール給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,704	4,884	
	合 計				92,631	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		9,263	
	*** S単- 243号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 片受直管型-フ付, 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所	0箇所				
P05052	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	7,280	17,763	
Y00004	雑材料費	0.020		17,763	355	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	
	合計				27,116	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,712	
	*** S単- 244号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08015	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390	日	15,700	21,823	
P34029	軽油 バトロール給油	88.000	L	155	13,640	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				61,167	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		69	
	*** S単- 245号 ***					
S16001	バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3),, 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上)	M02056 M02056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M02056	バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	時間	5,520	5,520	
P34029	軽油 バトロール給油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	25,704	4,370	
	合計				12,525	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		12,525	
Y00001	単位					
	*** S単- 246号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バックホウ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	2)施工機械区分	バックホ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		1.000 人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員		1.000 人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員		1.000 人	21,420	21,420	
Y00004	諸雑費		0.040	75,990	3,040	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)		36.000 枚	1,100	39,600	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		1.390 日	17,400	24,186	
P34029	軽油 パトロール給油		104.000 L	155	16,120	
R01021	運転手(特殊)		1.000 人	25,704	25,704	
	合計				184,640	算出数量 36.000 袋
	単価		袋		5,129	
	*** S単- 247号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)施工機械区分	バックホ		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		1.000 人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員		1.000 人	24,786	24,786	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		1.260 日	17,400	21,924	
P34029	軽油 パトロール給油		78.000 L	155	12,090	
R01021	運転手(特殊)		1.000 人	25,704	25,704	
	合計				114,288	算出数量 144.000 袋
	単価		袋		794	
	*** S単- 248号 ***					
S18033	支保工(小規模)		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	パイプサポート支保(小規模)		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)支保耐力KN/m ²	40KN/m ² 以下		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役		0.290 人	29,784	8,637	
R01009	型わく工		0.530 人	29,172	15,461	
R01012	とび工		0.250 人	27,234	6,809	
R01003	普通作業員		0.570 人	21,420	12,209	
Y00004	諸雑費		0.130	43,116	5,605	
	合計				48,721	算出数量 10.000 空m3
	単価		空m3		4,872	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 249号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	180		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	㎡供用日	1,499	1,499,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	24,786	71,879	
R01003	普通作業員	2,900	人	21,420	62,118	
F08063	パッキン[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	17,400	57,594	
P34029	軽油 パトロール給油	345,000	L	155	53,475	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	25,704	74,542	
	合計				1,936,608	算出数量 1,000,000 ㎡
	単価		㎡		1,937	
*** S単- 250号 ***						
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1,000	ton	7,140	7,140	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合計				10,140	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		10,140	
*** S単- 251号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業内容	土量50,000m3未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	単価		m3		236.2	
	深夜時間:0.0				週休:4週8休以上	
*** S単- 252号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	深夜時間:0.0				週休:4週8休以上	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		287.5	
	*** S単- 253号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		279.7	
	*** S単- 254号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		314.5	
	*** S単- 255号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,048	
	*** S単- 256号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		648.8	
	*** S単- 257号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m ³		257	
	*** S単- 258号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		428.4	
	*** S単- 259号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄨ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄨ質土, 砂及び砂質土, 粘性土 なし				
	単 価		m ²		910.6	
	*** S単- 260号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄨ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄨ質土, 砂及び砂質土, 粘性土 なし				
	単 価		m ²		461.9	
	*** S単- 261号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1.331	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 262号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-12-25(20) (高炉B) W/C65%					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 週休: 4週8休以上
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	有り				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-12-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,420	
	*** S単- 263号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 21-12-25(20) (高炉B) W/C60%					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 週休: 4週8休以上
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	有り				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	21-12-25(20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		36,100	
	*** S単- 264号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40(高炉B) W/C65%					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 週休: 4週8休以上
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		27,010	
	*** S単- 265号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 週休: 4週8休以上
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,200	
	*** S単- 266号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポン車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		25,400	
	*** S単- 267号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポン車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		24,980	
	*** S単- 268号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,- ,,-,-,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		34,010	
	*** S単- 269号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m ³		30,840	
	*** S単- 270号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		35,470	
	*** S単- 271号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,805	
	*** S単- 272号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,463	
	*** S単- 273号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理 2 工区その他 (その 2) 工事 (第 1 回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		㎡		9,404	
	*** S単- 274号 ***					
SA0331	SP 目地板		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		㎡		5,113	
	*** S単- 275号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,403	
	*** S単- 276号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管 1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 450mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管 1種				
	単 価		m		17,570	
	*** S単- 277号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管 1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 700mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管 1種				
	単 価		m		9,640	
	*** S単- 278号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)		m3	2,950		
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m3	2,300		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	3,900		
J03208	購入土 山土(客土用)		m3	1,600		
J96001	無収縮モルタル プレミクスタイク,1875kg/m3		m3	254,000		
K96089	ケミカルアンカー M12		本	262		割増等を含まない
M96001	ﾌﾞﾙｰﾞﾞ [ICT施工対応型] 7t級		日	12,100		
M96002	ﾊﾞｯｸﾙ [ICT施工対応型] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3		日	22,000		
M96003	ﾊﾞｯｸﾙ [ICT施工対応型] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3		日	14,300		
M96004	ﾊﾞｯｸﾙ [ICT施工対応型] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.25m3		日	9,250		
P01004	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径300 長2.00m		本	0		
P01009	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m		本	0		
P01010	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径700 長2.43m		本	0		
P01012	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径900 長2.43m		本	0		
P26102	土木安定用材(マット・シート類) セメント系固化材		m ²	570		
P32017	特殊土用・フレコン・1トンパック セメント系固化材		ton	83,600		
P32017	特殊土用・フレコン・1トンパック セメント系固化材		ton	94,050		
P37211	コンクリートカット用ブレード 径450mm		枚	68,200		
P96024	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) フランジ付きT字管φ250×100 (離脱防止リング内蔵)		個	84,300		
P96025	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) フランジ付きT字管φ250×75 (離脱防止リング内蔵)		個	92,900		
P96026	ベンチフリューム用蓋 T-14用、BF400用、L=500		個	3,000		
P96036	グレーチング蓋(合流柵用) 1400×1400、T-14、2分割、ボルト固定式		組	238,000		
P96039	高密度ポリエチレン製U字溝 φ250、L=4000		本	9,000		
P96040	高密度ポリエチレン製U字溝 φ600、L=5000		本	53,000		
P96041	簡易スルースゲート B400×H400		基	703,000		
P96044	建設廃材 廃プラスチック		m3	3,675		
P96045	平板載荷試験 50kN以内		箇所	181,000		
P96046	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 90° ベンド B形 径100		個	4,570		
P96047	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ450		m	12,700		
P96048	快適トイレ		式	408,320		
P96049	簡易スライドゲート B500×H500		基	997,000		
P96050	情報化施工に係る3次元出来形管理費		式	2,529,000		
P96051	作付面積測量 (変更)		ha	87,864		
P96053	タラップ W300、φ19、現場打用		個	2,630		
P96065	周布団地2号揚水機場建屋工事		式	4,600,000		
P96066	情報化施工に係るシステム経費 初期費用		式	598,000		
P96105	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ100		m	815		
P96106	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ150		m	1,650		
P96112	落水口 H550		個	4,500		
P96113	落水口 H700		個	11,500		
P96115	植生シート工 センチドガラス 材工共		m ²	1,510		
P96122	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B400*L2000		個	10,650		
P96130	重圧管 φ200、L=2.0m		本	14,800		

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-1号 ***						
T00001	ポリエチレン管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
S02116	φ150,内面平滑2重管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ150,,	10.000	m	1,650	16,500	S単 30号
Y00004	雑品	0.020		16,500	330	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	S単 22号
S02115	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	S単 23号
S02115	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	S単 24号
	合計				25,828	算出数量 10,000 m
	単価		m		2,583	
*** T単-2号 ***						
T00002	ポリエチレン管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
S02116	φ100,内面平滑2重管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ100,,	10.000	m	815	8,150	S単 32号
Y00004	雑品	0.020		8,150	163	
S02115	土木一般世話役	0.070	人	29,784	2,085	S単 22号
S02115	特殊作業員	0.110	人	24,786	2,726	S単 23号
S02115	普通作業員	0.150	人	21,420	3,213	S単 24号
	合計				16,337	算出数量 10,000 m
	単価		m		1,634	
*** T単-3号 ***						
T00004	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	鉄蓋設置工,円形1号,本管φ150以下 普通作業員	0.060	人	21,420	1,285	S単 24号
J96001	無収縮モルタル ブレックスライフ,1875kg/m3	0.003	m3	254,000	762	算出数量 1,000 個
	合計				2,047	
	単価		個		2,047	
*** T単-4号 ***						
T00006	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	鉄蓋設置工,円形3号 普通作業員	0.100	人	21,420	2,142	S単 24号
J96001	無収縮モルタル ブレックスライフ,1875kg/m3	0.007	m3	254,000	1,778	算出数量 1,000 個
	合計				3,920	
	単価		個		3,920	
*** T単-5号 ***						
T00007	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	仕切弁保護工,φ250 H=290 普通作業員	0.030	人	21,420	643	S単 24号
	合計				643	算出数量 1,000 個

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地区画整理2工区その他(その2)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		個		643	
	*** T単- 6号 ***					
T00013	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1.000	歩A 当たり算出
S02115	仕切弁保護工, φ500 H=440 普通作業員	0.070	人	21,420	1,499	S単 24号 算出数量 1.000 個
	合 計				1,499	
	単 価		個		1,499	
	*** T単- 7号 ***					
T00014	給水栓据付		箇所		10.000	歩A 当たり算出
S02116	自動給水栓80A					
S02116	自動給水栓 80A,,	10.000	基	48,800	488,000	S単 73号
S02115	土木一般世話役	1.240	人	29,784	36,932	S単 22号
S02115	特殊作業員	1.440	人	24,786	35,692	S単 23号
S02115	普通作業員	1.440	人	21,420	30,845	S単 24号 算出数量 10.000 箇所
	合 計				591,469	
	単 価		箇所		59,147	
	*** T単- 8号 ***					
T00015	給水栓据付		箇所		10.000	歩A 当たり算出
S02116	手動給水栓80A					
S02116	手動給水栓 80A(φ75),,	10.000	基	27,400	274,000	S単 75号
S02115	土木一般世話役	1.240	人	29,784	36,932	S単 22号
S02115	特殊作業員	1.440	人	24,786	35,692	S単 23号
S02115	普通作業員	1.440	人	21,420	30,845	S単 24号 算出数量 10.000 箇所
	合 計				377,469	
	単 価		箇所		37,747	
	*** T単- 9号 ***					
T00017	埋設標示シート設置		m		100.000	歩A 当たり算出
S02116	幅150 埋設物標示テープ					
S02116	幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス,,	2.000	巻	8,950	17,900	S単 76号
S02115	普通作業員	0.400	人	21,420	8,568	S単 24号 算出数量 100.000 m
	合 計				26,468	
	単 価		m		265	
	*** T単- 10号 ***					
T00023	通水試験工		日		1.000	歩A 当たり算出
S02115	給水車有 配管工	2.000	人	24,480	48,960	S単 27号
S02115	普通作業員	3.000	人	21,420	64,260	S単 24号
S02115	運転手(一般)	1.000	人	23,154	23,154	S単 28号

令和7年度

道前平野農地整備事業

周布団地2号揚水機場建屋工事

積算書

(第1回変更)

周布団地 2 号揚水機場 建屋工事価格

工事期間 3.3 ヶ月

(//)

¥ 4,600,000

内 訳

工 種	計算式	数 量	単 位	単価(円)	金額(円)	備 考
		(//)		(//)	(//)	
①直接仮設工		1.0	式	339,000	339,000	
②土工		1.0	式	21,000	21,000	
③地業工		1.0	式	4,000	4,000	
④コンクリート工		1.0	式	569,000	569,000	
⑤型枠工		1.0	式	479,000	479,000	
⑥鉄筋工		1.0	式	274,000	274,000	
⑦既成コンクリート		1.0	式	237,000	237,000	
⑧防水工		1.0	式	306,000	306,000	
⑨金属工		1.0	式	11,000	11,000	
⑩左官工		1.0	式	225,000	225,000	
⑪建具工		1.0	式	527,000	527,000	
⑫ガラス工		1.0	式	26,000	26,000	
⑬電気工事		1.0	式	249,000	249,000	
直接工事費				小計	3,267,000	
					(//)	
共通仮設費					130,026	
					(//)	
純工事費				小計	3,397,026	
現場管理費					548,959	
					(//)	
工事原価				小計	3,945,985	
一般管理費					686,206	(//) 684,015
計					4,632,191	(//) 4,630,000
改め					4,600,000	
法定福利費概算額 (工事価格の内数)						
(//) × 5%					(//)	
4,600,000 × 5%					230,000	

※ほ場整備、場内整備工事は別途計上

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(") 3,267,000	
・新営建築工事	1.000	式		(") 3,018,000	
・直接仮設工	1.000	式		(") 339,000	
000001 造方 小規模	(") 20.000	(") ㎡	(") 657	(") 13,140	歩A・単A B単 1号
000002 墨出し 小規模	(") 20.000	(") ㎡	(") 1,088	(") 21,760	歩A・単A B単 2号
000003 養生	(") 41.000	(") ㎡	(") 589	(") 24,149	歩A・単A B単 3号
000004 整理清掃後片付け	(") 41.000	(") ㎡	(") 2,286	(") 93,726	歩A・単A B単 4号
000005 外部足場 手すり先行方式,600枠	(") 61.000	(") 掛㎡	(") 2,297	(") 140,117	歩A・単A B単 5号
000006 内部仕上げ足場 脚立足場,踏高4.0m以下	(") 20.000	(") 掛㎡	(") 663	(") 13,260	歩A・単A B単 6号
000007 垂直養生	(") 41.000	(") ㎡	(") 475	(") 19,475	歩A・単A B単 7号
000008 安全手摺	(") 22.000	(") m	(") 593	(") 13,046	歩A・単A B単 8号
合 計				(") 338,673	
・土工	1.000	式		(") 21,000	
000009 根切	(") 21.000	(") m3	(") 636	(") 13,356	歩A・単A B単 9号
000010 埋戻し	(") 8.700	(") m3	(") 909	(") 7,908	歩A・単A B単 10号
合 計				(") 21,264	
・地業工	1.000	式		(") 4,000	
000011 基礎碎石 布基礎部,RC-40,t=100	(") 2.700	(") ㎡	(") 1,331	(") 3,594	歩A・単A B単 11号
000012 基礎碎石 土間,ホーチ,RC-40,t=100	(") 0.300	(") ㎡	(") 1,331	(") 399	歩A・単A B単 12号
合 計				(") 3,993	
・コンクリート工	1.000	式		(") 569,000	
000013 普通コンクリート打設(基礎部) 21N-15-25	(") 9.100	(") m3	(") 19,768	(") 179,889	歩A・単A B単 13号
000014 普通コンクリート打設(躯体) 21N-18-25	(") 9.000	(") m3	(") 19,918	(") 179,262	歩A・単A B単 14号
000015 無筋コンクリート打設(土間部コンクリート) 18N-15-25	(") 0.400	(") m3	(") 19,539	(") 7,816	歩A・単A B単 15号
000016 ポンプ機械器具費	(") 2.000	(") 回	(") 101,000	(") 202,000	歩A・単A B単 16号
合 計				(") 568,967	
・型枠工	1.000	式		(") 479,000	
000017 型枠 打放し合板型枠	(") 72.700	(") ㎡	(") 4,515	(") 328,241	歩A・単A B単 17号
000018 型枠 コンクリート打ち放し面補修	(") 71.600	(") ㎡	(") 1,747	(") 125,085	歩A・単A B単 18号
000019 型枠運搬 4t車	(") 86.400	(") ㎡	(") 298	(") 25,747	歩A・単A B単 19号
合 計				(") 479,073	
・鉄筋工	1.000	式		(") 274,000	
000020 鉄筋 D10	(") 0.580	(") ton	(") 161,095	(") 93,435	歩A・単A B単 20号
000021 鉄筋 D13	(") 0.880	(") ton	(") 159,095	(") 140,004	歩A・単A B単 21号
000022 鉄筋 D16	(") 0.210	(") ton	(") 157,095	(") 32,990	歩A・単A B単 22号
000023 鉄筋運搬	(") 1.670	(") ton	(") 4,545	(") 7,590	歩A・単A B単 23号
合 計				(") 274,019	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ ・ 既成コンクリート工				(")	
	1.000	式		237,000	
000024 補強コンクリートブロック積 化粧積, C種, t=150mm	(") 22.200	(") ㎡	(") 10,676	(") 237,007	歩A・単A B単 24号
合 計				(") 237,007	
・ ・ 防水工				(")	
	1.000	式		306,000	
000025 ウレタン塗膜防水 X-2, 密着工法, 平面	(") 32.000	(") ㎡	(") 5,758	(") 184,256	歩A・単A B単 25号
000026 ウレタン塗膜防水 X-2, 密着工法, 立上り	(") 6.900	(") ㎡	(") 5,564	(") 38,392	歩A・単A B単 26号
000027 シーリング PU-2, ぷりぷり, 25*10	(") 28.400	(") m	(") 525	(") 14,910	歩A・単A B単 27号
000028 シーリング MS-2, 変成シリコーン, 25*10	(") 20.200	(") m	(") 1,015	(") 20,503	歩A・単A B単 28号
000029 コーキング用目地入れ 10×10	(") 48.600	(") m	(") 995	(") 48,357	歩A・単A B単 29号
合 計				(") 306,418	
・ ・ 金属工				(")	
	1.000	式		11,000	
000030 吊り金物 φ19	(") 2.000	(") 個	(") 5,640	(") 11,280	歩A・単A B単 30号
合 計				(") 11,280	
・ ・ 左官工				(")	
	1.000	式		225,000	
000031 床コンクリート面直均し仕上げ 金ごて, 直均し仕上げ, 薄張物下地	(") 50.200	(") ㎡	(") 697	(") 34,989	歩A・単A B単 31号
000032 床コンクリート直押え 刷毛引き	(") 2.300	(") ㎡	(") 727	(") 1,672	歩A・単A B単 32号
000033 天端コテ押え 基礎梁	(") 17.800	(") m	(") 636	(") 11,321	歩A・単A B単 33号
000034 壁モルタル塗り 外壁モルタル, t=20mm	(") 24.600	(") ㎡	(") 3,656	(") 89,938	歩A・単A B単 34号
000035 建具周り防水モルタル充填	(") 17.200	(") m	(") 1,162	(") 19,986	歩A・単A B単 35号
000036 複層塗材E	(") 28.300	(") ㎡	(") 2,384	(") 67,467	歩A・単A B単 36号
合 計				(") 225,373	
・ ・ 建具工				(")	
	1.000	式		527,000	
000037 アルミニウム製フラッシュドア 両開き, 1600*2100, ガラリ付き	(") 1.000	(") 基	(") 374,323	(") 374,323	歩A・単A B単 37号
000038 アルミニウム製引違い戸 1710*840	(") 1.000	(") 基	(") 77,964	(") 77,964	歩A・単A B単 38号
000039 アルミニウム製引違い戸 1510*840	(") 1.000	(") 基	(") 74,564	(") 74,564	歩A・単A B単 39号
合 計				(") 526,851	
・ ・ ガラス工				(")	
	1.000	式		26,000	
000040 網入り型板ガラス	(") 3.400	(") ㎡	(") 4,100	(") 13,940	歩A・単A B単 40号
000041 ガラススクリーニング	(") 3.400	(") ㎡	(") 278	(") 945	歩A・単A B単 41号
000042 シーリング	(") 35.000	(") m	(") 306	(") 10,710	歩A・単A B単 42号
合 計				(") 25,595	
・ 新営電気設備工事				(")	
	1.000	式		249,000	
・ ・ 電気設備工				(")	
	1.000	式		249,000	
000043 電線管 (E) 露出配管, 19mm	(") 33.500	(") m	(") 1,121	(") 37,554	歩A・単A B単 43号
000044 電線管 (E) 露出配管, 25mm	(") 3.000	(") m	(") 1,424	(") 4,272	歩A・単A B単 44号
000045 電線 EM-IE2.0 PF内	(") 36.500	(") m	(") 308	(") 11,242	歩A・単A B単 45号
000046 プルボックス 150×150×150	(") 1.000	(") 個	(") 5,823	(") 5,823	歩A・単A B単 46号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 遣方			(")		
	小規模		m ²	657		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 墨出し			(")		
	小規模		m ²	1,088		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 養生			(")		
			m ²	589		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 整理清掃後片付け			(")		
			m ²	2,286		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 外部足場			(")		
	手すり先行方式,600枠		掛m ²	2,297		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 内部仕上げ足場			(")		
	脚立足場,階高4.0m以下		掛m ²	663		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 垂直養生			(")		
			m ²	475		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 安全手摺			(")		
			m	593		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 根切			(")		
			m ³	636		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 埋戻し			(")		
			m ³	909		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 基礎砕石			(")		
	布基礎部,RC-40,t=100		m ²	1,331		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 基礎砕石			(")		
	土間,ぶち,RC-40,t=100		m ²	1,331		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 普通コンクリート打設(基礎部)			(")		
	21N-15-25		m ³	19,768		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 普通コンクリート打設(躯体)			(")		
	21N-18-25		m ³	19,918		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 無筋コンクリート打設(土間部コンクリート)			(")		
	18N-15-25		m ³	19,539		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** ポンプ機械器具費			(")		
			回	101,000		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 型枠			(")		
	打放し合板型枠		m ²	4,515		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 型枠			(")		
	コンクリート打ち放し面補修		m ²	1,747		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 型枠運搬			(")		
	4t車		m ²	298		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 鉄筋			(")		
	D10		ton	161,095		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 鉄筋			(")		
	D13		ton	159,095		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 鉄筋			(")		

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	D16		ton	(") 157,095		歩A・単A
000023	*** B単-23号 *** 鉄筋運搬		ton	(") 4,545		歩A・単A
000024	*** B単-24号 *** 補強コンクリートブロック積		m ³	(") 10,676		歩A・単A
000025	化粧積,C種,t=150mm *** B単-25号 *** ウレタン塗膜防水		m ²	(") 5,758		歩A・単A
000026	X-2,密着工法,平面 *** B単-26号 *** ウレタン塗膜防水		m ²	(") 5,564		歩A・単A
000027	X-2,密着工法,立上り *** B単-27号 *** シーリング		m	(") 525		歩A・単A
000028	PU-2,ボリソック,25*10 *** B単-28号 *** シーリング		m	(") 1,015		歩A・単A
000029	MS-2,変成シリコーン,25*10 *** B単-29号 *** コーキング用目地入れ		m	(") 995		歩A・単A
000030	10×10 *** B単-30号 *** 吊り金物		個	(") 5,640		歩A・単A
000031	φ19 *** B単-31号 *** 床コンクリート面直均し仕上げ		m ²	(") 697		歩A・単A
000032	金ごて,直均し仕上げ,薄張物下地 *** B単-32号 *** 床コンクリート直押え		m ²	(") 727		歩A・単A
000033	刷毛引き *** B単-33号 *** 天端コテ押え		m	(") 636		歩A・単A
000034	基礎梁 *** B単-34号 *** 壁モルタル塗り		m ²	(") 3,656		歩A・単A
000035	外壁モルタル,t=20mm *** B単-35号 *** 建具周り防水モルタル充填		m	(") 1,162		歩A・単A
000036	*** B単-36号 *** 複層塗材E		m ²	(") 2,384		歩A・単A
000037	*** B単-37号 *** アルミニウム製フラッシュドア		基	(") 374,323		歩A・単A
000038	両開き,1600*2100,ガラリ付き *** B単-38号 *** アルミニウム製引違い戸		基	(") 77,964		歩A・単A
000039	1710*840 *** B単-39号 *** アルミニウム製引違い戸		基	(") 74,564		歩A・単A
000040	1510*840 *** B単-40号 *** 網入り型板ガラス		m ²	(") 4,100		歩A・単A
000041	*** B単-41号 *** ガラスクリーニング		m ²	(") 278		歩A・単A
000042	*** B単-42号 *** シーリング		m	(") 306		歩A・単A
000043	*** B単-43号 *** 電線管(E)		m	(") 1,121		歩A・単A
	露出配管,19mm					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	遣方 小規模		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
T00001	遣方 小規模	() 1,000	m ²	657	() 657	T単 1号
	合 計				() 657	
	単 価				() 657	
*** B単-2号 ***						
000002	墨出し 小規模		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
T00002	墨出し 小規模	() 1,000	m ²	1,088	() 1,088	T単 2号
	合 計				() 1,088	
	単 価				() 1,088	
*** B単-3号 ***						
000003	養生		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
T00003	養生 小規模	() 1,000	m ²	589	() 589	T単 3号
	合 計				() 589	
	単 価				() 589	
*** B単-4号 ***						
000004	整理清掃後片付け		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
T00004	整理清掃後片付け 小規模	() 1,000	m ²	2,286	() 2,286	T単 4号
	合 計				() 2,286	
	単 価				() 2,286	
*** B単-5号 ***						
000005	外部足場 手すり先行方式,600枠		掛m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
T00005	枠組本足場 600枠	() 1,000	掛m ²	2,297	() 2,297	T単 5号
	合 計				() 2,297	
	単 価				() 2,297	
*** B単-6号 ***						
000006	内部仕上げ足場 脚立足場,階高4.0m以下		掛m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
T00006	内部仕上げ足場 脚立足場,階高4.0m以下	() 1,000	掛m ²	663	() 663	T単 6号
	合 計				() 663	
	単 価				() 663	
*** B単-7号 ***						
000007	垂直養生		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S02120	垂直養生 メッシュシート張り(3ヵ月)	() 1,000	m ²	475	() 475	S単 39号
	合 計				() 475	
	単 価				() 475	
*** B単-8号 ***						

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000008	安全手摺		m		() 1.000	歩A 当たり算出
P96001	先行手すり枠 長1,829mm、据置方式	() 0.560	枚	545	() 305	
Y00004	雑品	() 0.050			() 15	
S02115	とび工	() 0.008	人	27,234	() 218	S単 4号
Y00004	雑品	() 0.250			() 55	
	合 計				() 593	
	単 価				() 593	
	*** B単- 9号 ***					
000009	根切		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
S02120	根切 布掘	() 1.000	m3	636	() 636	S単 40号
	合 計				() 636	
	単 価				() 636	
	*** B単- 10号 ***					
000010	埋戻し		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
S02120	埋戻し 発生土	() 1.000	m3	909	() 909	S単 41号
	合 計				() 909	
	単 価				() 909	
	*** B単- 11号 ***					
000011	基礎碎石 布基礎部, RC-40 , t=100		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	() 1.000	m ²	1,331	() 1,331	S単 78号
	合 計				() 1,331	
	単 価				() 1,331	
	*** B単- 12号 ***					
000012	基礎碎石 土間, ホーチ, RC-40, t=100		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	() 1.000	m ²	1,331	() 1,331	S単 78号
	合 計				() 1,331	
	単 価				() 1,331	
	*** B単- 13号 ***					
000013	普通コンクリート打設 (基礎部) 21N-15-25		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
S02120	コンクリート打設 基礎コンクリート	() 1.000	m3	768	() 768	S単 42号
S02116	生コンクリート (普通) , 21N/mm ² 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下) ,	() 1.000	m3	19,000	() 19,000	S単 12号
	合 計				() 19,768	
	単 価				() 19,768	
	*** B単- 14号 ***					
000014	普通コンクリート打設 (躯体) 21N-18-25		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
S02120	コンクリート打設 躯体コンクリート	() 1.000	m3	818	() 818	S単 43号
S02116	生コンクリート (普通) , 21N/mm ² 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下) ,	() 1.000	m3	19,100	() 19,100	S単 13号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(//) 19,918	
	単価				(//) 19,918	
	*** B単- 15号 ***					
000015	無筋コンクリート打設 (土間部コンクリート) 18N-15-25		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02120	コンクリート打設 土間コンクリート	(//) 1,000	m3	939	(//) 939	S単 44号
S02116	生コンクリート(普通) , 18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	(//) 1,000	m3	18,600	(//) 18,600	S単 14号
	合計				(//) 19,539	
	単価				(//) 19,539	
	*** B単- 16号 ***					
000016	ポンプ機械器具費		回		(//) 1,000	歩A 回 当たり算出
S02120	ポンプ圧送 基本料	(//) 1,000	回	101,000	(//) 101,000	S単 45号
	合計				(//) 101,000	
	単価				(//) 101,000	
	*** B単- 17号 ***					
000017	型枠 打放し合板型枠		m ²		(//) 1,000	歩A m ² 当たり算出
S02120	打放し合板型枠 壁式構造, 地上軸部, B種, 階高2.8m程度	(//) 1,000	m ²	4,515	(//) 4,515	S単 46号
	合計				(//) 4,515	
	単価				(//) 4,515	
	*** B単- 18号 ***					
000018	型枠 コンクリート打ち放し面補修		m ²		(//) 1,000	歩A m ² 当たり算出
S02116	コンクリート打ち放し面補修 全面補修, ベン下地用, ,	(//) 1,000	m ²	1,747	(//) 1,747	S単 15号
	合計				(//) 1,747	
	単価				(//) 1,747	
	*** B単- 19号 ***					
000019	型枠運搬 4t車		m ²		(//) 1,000	歩A m ² 当たり算出
S02120	型枠運搬 4t車	(//) 1,000	m ²	298	(//) 298	S単 47号
	合計				(//) 298	
	単価				(//) 298	
	*** B単- 20号 ***					
000020	鉄筋 D10		ton		(//) 1,000	歩A ton 当たり算出
S02120	鉄筋加工組立 RC壁式構造, 階高2.8m程度, 形状単純	(//) 1,000	ton	60,095	(//) 60,095	S単 48号
S02116	異形棒鋼 SD295 D10, ,	(//) 1,000	ton	101,000	(//) 101,000	S単 16号
	合計				(//) 161,095	
	単価				(//) 161,095	
	*** B単- 21号 ***					
000021	鉄筋 D13		ton		(//) 1,000	歩A ton 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02120	鉄筋加工組立 RC壁式構造, 階高2.8m程度, 形状単純	(//) 1.000	ton		(//) 60,095	S単 48号
S02116	異形棒鋼 SD295 D13, .	(//) 1.000	ton		(//) 99,000	S単 17号
	合計				(//) 159,095	
	単価				(//) 159,095	
	*** B単- 22号 ***					
000022	鉄筋 D16		ton		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02120	鉄筋加工組立 RC壁式構造, 階高2.8m程度, 形状単純	(//) 1.000	ton		(//) 60,095	S単 48号
S02116	異形棒鋼 SD295 D16, .	(//) 1.000	ton		(//) 97,000	S単 18号
	合計				(//) 157,095	
	単価				(//) 157,095	
	*** B単- 23号 ***					
000023	鉄筋運搬		ton		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02120	鉄筋運搬 4t車	(//) 1.000	ton		(//) 4,545	S単 49号
	合計				(//) 4,545	
	単価				(//) 4,545	
	*** B単- 24号 ***					
000024	補強コンクリートブロック積 化粧積, C種, t=150mm		m ²		(//) 1.000	歩A 当たり算出
T00007	内壁コンクリートブロック帳壁 建築用コクリートC種, t=150mm	(//) 1.000	m ²		(//) 10,020	T単 7号
T00008	コンクリートブロック化粧積み加算 片面	(//) 1.000	m ²		(//) 656	T単 8号
	合計				(//) 10,676	
	単価				(//) 10,676	
	*** B単- 25号 ***					
000025	ウレタン塗膜防水 X-2, 密着工法, 平面		m ²		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02120	ウレタン塗膜防水 X-2, 密着工法, 平面	(//) 1.000	m ²		(//) 5,758	S単 50号
	合計				(//) 5,758	
	単価				(//) 5,758	
	*** B単- 26号 ***					
000026	ウレタン塗膜防水 X-2, 密着工法, 立上り		m ²		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02120	ウレタン塗膜防水 X-2, 密着工法, 立上り	(//) 1.000	m ²		(//) 5,564	S単 51号
	合計				(//) 5,564	
	単価				(//) 5,564	
	*** B単- 27号 ***					
000027	シーリング PU-2, ボリカク, 25*10		m		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02120	シーリング PU-2, ボリカク, 25*10	(//) 1.000	m		(//) 525	S単 52号
	合計				(//) 525	
	単価				(//) 525	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 28号 ***						
000028	シーリング MS-2, 変成シリコーン, 25*10		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	シーリング MS-2, 変成シリコーン, 25*10	(") 1,000	m	1,015	(") 1,015	S単 53号
	合 計				(") 1,015	
	単 価				(") 1,015	
*** B単- 29号 ***						
000029	コーキング用目地入れ 10×10		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	コーキング用目地入れ 10×10	(") 1,000	m	995	(") 995	S単 54号
	合 計				(") 995	
	単 価				(") 995	
*** B単- 30号 ***						
000030	吊り金物 φ19		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	吊りフック φ19, 1t用, SUS304, ,	(") 1,000	個	5,640	(") 5,640	S単 22号
	合 計				(") 5,640	
	単 価				(") 5,640	
*** B単- 31号 ***						
000031	床コンクリート面直均し仕上げ 金ごて, 直均し仕上げ, 薄張物下地		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	床コンクリート面直均し仕上げ 金ごて, 直均し仕上げ, 薄張物下地	(") 1,000	m ²	697	(") 697	S単 55号
	合 計				(") 697	
	単 価				(") 697	
*** B単- 32号 ***						
000032	床コンクリート直押え 刷毛引き		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	床コンクリート直押え 刷毛引き, ,	(") 1,000	m ²	727	(") 727	S単 23号
	合 計				(") 727	
	単 価				(") 727	
*** B単- 33号 ***						
000033	天端コテ押え 基礎梁		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02120	天端コンクリート直均し仕上げ 幅300mm	(") 1,000	m	636	(") 636	S単 56号
	合 計				(") 636	
	単 価				(") 636	
*** B単- 34号 ***						
000034	壁モルタル塗り 外壁モルタル, t=20mm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	壁モルタル 木ごて, 厚さ20mm, 外壁モルタル下地	(") 1,000	m ²	3,656	(") 3,656	S単 57号
	合 計				(") 3,656	
	単 価				(") 3,656	
*** B単- 35号 ***						

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000035	建具周り防水モルタル充填		m		() 1,000	歩A 当たり算出
S02120	建具周辺防水モルタル充填 外部建具	() 1,000	m	1,162	() 1,162	S単 58号
	合計				() 1,162	
	単価				() 1,162	
	*** B単- 36号 ***					
000036	複層塗材E		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S02120	複層仕上塗材 防水形 複層塗材 E 凸部処理	() 1,000	m ²	2,384	() 2,384	S単 59号
	合計				() 2,384	
	単価				() 2,384	
	*** B単- 37号 ***					
000037	アルミニウム製フラッシュドア 両開き,1600*2100,ガラリ付き		基		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	アルミニウム製フラッシュドア 両開き,1600*2100,ガラリ付き,,	() 1,000	基	371,000	() 371,000	S単 24号
S02120	アルミ製フラッシュドア取付け	() 1,000	基	3,323	() 3,323	S単 60号
	合計				() 374,323	
	単価				() 374,323	
	*** B単- 38号 ***					
000038	アルミニウム製引違い戸 1710*840		基		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	アルミニウム製引違い戸 1710*840,防音(T-2)仕様,,	() 1,000	基	75,500	() 75,500	S単 25号
S02120	アルミ製引違い戸取付け	() 1,000	基	2,464	() 2,464	S単 61号
	合計				() 77,964	
	単価				() 77,964	
	*** B単- 39号 ***					
000039	アルミニウム製引違い戸 1510*840		基		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	アルミニウム製引違い戸 1510*840,防音(T-2)仕様,,	() 1,000	基	72,100	() 72,100	S単 26号
S02120	アルミ製引違い戸取付け	() 1,000	基	2,464	() 2,464	S単 61号
	合計				() 74,564	
	単価				() 74,564	
	*** B単- 40号 ***					
000040	網入り型板ガラス		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	網入り型板ガラス 厚6.8mm 特寸2.18m2/枚以下,,	() 1,000	m ²	4,100	() 4,100	S単 27号
	合計				() 4,100	
	単価				() 4,100	
	*** B単- 41号 ***					
000041	ガラスクリーニング		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ガラスクリーニング 内外両面,,	() 1,000	m ²	278	() 278	S単 28号
	合計				() 278	
	単価				() 278	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 42号 ***						
000042	シーリング		m		() 1,000	歩A 当たり算出
S02120	シーリング 片面5×5程度 バックアップ材共 シリコン系	() 1,000	m	306	() 306	S単 62号
	合 計				() 306	
	単 価				() 306	
*** B単- 43号 ***						
000043	電線管 (E) 露出配管, 19mm		m		() 1,000	歩A 当たり算出
S02120	電線管 (E) 露出配管, 19mm	() 1,000	m	1,121	() 1,121	S単 63号
	合 計				() 1,121	
	単 価				() 1,121	
*** B単- 44号 ***						
000044	電線管 (E) 露出配管, 25mm		m		() 1,000	歩A 当たり算出
S02120	電線管 (E) 露出配管, 25mm	() 1,000	m	1,424	() 1,424	S単 64号
	合 計				() 1,424	
	単 価				() 1,424	
*** B単- 45号 ***						
000045	電線 EM-IE2.0 PF内		m		() 1,000	歩A 当たり算出
S02120	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE2.0	() 1,000	m	308	() 308	S単 65号
	合 計				() 308	
	単 価				() 308	
*** B単- 46号 ***						
000046	ブルボックス 150×150×150		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02120	ブルボックス 150×150×150, 銅板製錆止め塗装	() 1,000	個	5,823	() 5,823	S単 66号
	合 計				() 5,823	
	単 価				() 5,823	
*** B単- 47号 ***						
000047	露出ボックス 3方出		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02120	露出ボックス 3方出, 金属製丸形	() 1,000	個	2,368	() 2,368	S単 67号
	合 計				() 2,368	
	単 価				() 2,368	
*** B単- 48号 ***						
000048	露出スイッチボックス 1個用, 1方出, 金属製		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02120	露出スイッチボックス 1個用, 1方出, 金属製	() 1,000	個	2,313	() 2,313	S単 68号
	合 計				() 2,313	
	単 価				() 2,313	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 49号 ***						
000049	分電盤 2P・30AT		基		()	歩A 当たり算出
T00011	分電盤取付 2P・30AT	() 1.000	基	23,789	() 23,789	T単 11号
	合 計				() 23,789	
	単 価				() 23,789	
*** B単- 50号 ***						
000050	屋内照明器具 LED直付ベースライト露出形		基		() 1.000	歩A 当たり算出
T00009	屋内照明灯取付 LED直付ベースライト露出型	() 1.000	基	20,028	() 20,028	T単 9号
	合 計				() 20,028	
	単 価				() 20,028	
*** B単- 51号 ***						
000051	屋外照明器具 LBF3MP-2		基		() 1.000	歩A 当たり算出
T00010	屋外照明灯取付 LBF3MP/RP-650LM-2	() 1.000	基	23,065	() 23,065	T単 10号
	合 計				() 23,065	
	単 価				() 23,065	
*** B単- 52号 ***						
000052	スイッチ取付 1P15A		個		() 1.000	歩A 当たり算出
T00012	スイッチ取付 1P15A	() 1.000	基	2,053	() 2,053	T単 12号
	合 計				() 2,053	
	単 価				() 2,053	
*** B単- 53号 ***						
000053	コンセント取付 2P15A*2E		個		() 1.000	歩A 当たり算出
T00013	コンセント取付 2P15A*2E	() 1.000	基	2,560	() 2,560	T単 13号
	合 計				() 2,560	
	単 価				() 2,560	
*** B単- 54号 ***						
000054	防水コンセント取付 2P15A*2E (WP)		個		() 1.000	歩A 当たり算出
T00014	防水コンセント取付 2P15A*2E (WP)	() 1.000	個	3,226	() 3,226	T単 14号
	合 計				() 3,226	
	単 価				() 3,226	
*** B単- 55号 ***						
000055	換気扇 電気式250mm, SUSカバー付き		基		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	換気扇 電気式250mm, SUSカバー・電動式シャッター付き,,	() 1.000	基	55,530	() 55,530	S単 37号
S02116	換気扇設置 250φ,,	() 1.000	個	7,890	() 7,890	S単 38号
	合 計				() 63,420	
	単 価				() 63,420	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単-1号 *** 大工 大工		人	29,274		歩A・単A
S02115	*** S単-2号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,420		歩A・単A
S02115	*** S単-3号 *** 軽作業員 軽作業員		人	16,626		歩A・単A
S02115	*** S単-4号 *** とび工 とび工		人	27,234		歩A・単A
S02115	*** S単-5号 *** 建築ブロック工 建築ブロック工		人	22,032		歩A・単A
S02115	*** S単-6号 *** 電工 電工		人	24,888		歩A・単A
S02116	*** S単-7号 *** 鉄丸くぎ 鉄丸くぎ N32 長32 胴部径1.90,,		kg	232		歩A・単A
S02116	*** S単-8号 *** 切丸太 切丸太 長2.0m 末口7.5cm,,		本	630		歩A・単A
S02116	*** S単-9号 *** 小幅板 (杉特1等) 小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm,,		m3	71,000		歩A・単A
S02116	*** S単-10号 *** 先行手すり枠 先行手すり枠 長1,829mm、据置方式,,		枚	545		歩A・単A
S02116	*** S単-11号 *** つま先板(幅木) つま先板(幅木) 長1,829mm,,		枚	475		歩A・単A
S02116	*** S単-12号 *** 生コンクリート(普通) 生コンクリート(普通) ,21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下),		m3	19,000		歩A・単A
S02116	*** S単-13号 *** 生コンクリート(普通) 生コンクリート(普通) ,21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下),		m3	19,100		歩A・単A
S02116	*** S単-14号 *** 生コンクリート(普通) 生コンクリート(普通) ,18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下),		m3	18,600		歩A・単A
S02116	*** S単-15号 *** コンクリート打ち放し面補修 コンクリート打ち放し面補修 全面補修、ベタ下地用,,		m ²	1,747		歩A・単A
S02116	*** S単-16号 *** 異形棒鋼 異形棒鋼 SD295 D10,,		ton	101,000		歩A・単A
S02116	*** S単-17号 *** 異形棒鋼 異形棒鋼 SD295 D13,,		ton	99,000		歩A・単A
S02116	*** S単-18号 *** 異形棒鋼 異形棒鋼 SD295 D16,,		ton	97,000		歩A・単A
S02116	*** S単-19号 *** 普通ポルトランドセメント 普通ポルトランドセメント 25kg入,,		ton	23,000		歩A・単A
S02116	*** S単-20号 *** 洗砂 洗砂 , (細骨材用) 荒目,,		m3	5,200		歩A・単A
S02116	*** S単-21号 *** 建築用コンクリートブロック 建築用コンクリートブロック C種, t=150mm,,		個	200		歩A・単A
S02116	*** S単-22号 *** 吊りフック					

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	吊りフック φ19, 1t用, SUS304, , *** S単- 23号 ***		個	5,640		歩A・単A
S02116	床コンクリート直押え 床コンクリート直押え 刷毛引き, , *** S単- 24号 ***		m ²	727		歩A・単A
S02116	アルミニウム製フラッシュドア アルミニウム製フラッシュドア 両開き, 1600*2100, ガラリ付き, , *** S単- 25号 ***		基	371,000		歩A・単A
S02116	アルミニウム製引違い戸 アルミニウム製引違い戸 1710*840, 防音(T-2)仕様, , *** S単- 26号 ***		基	75,500		歩A・単A
S02116	アルミニウム製引違い戸 アルミニウム製引違い戸 1510*840, 防音(T-2)仕様, , *** S単- 27号 ***		基	72,100		歩A・単A
S02116	網入型板ガラス 網入型板ガラス 厚6.8mm 特寸2.18m2/枚以下, , *** S単- 28号 ***		m ²	4,100		歩A・単A
S02116	ガラススクリーニング ガラススクリーニング 内外両面, , *** S単- 29号 ***		m ²	278		歩A・単A
S02116	分電盤 分電盤 2P・30AT, , *** S単- 30号 ***		基	15,400		歩A・単A
S02116	直付けLED天井灯 ベースライト形 直付けLED天井灯 ベースライト形 LSS9-4-65LN(じか付け天井灯), , *** S単- 31号 ***		基	13,800		歩A・単A
S02116	LEDブラケット灯 LEDブラケット灯 防雨型、LBF3MP/RP-650LM-2(RP-2-06), , *** S単- 32号 ***		基	18,500		歩A・単A
S02116	スイッチ スイッチ 埋込スイッチ, 1P15A, , *** S単- 33号 ***		個	130		歩A・単A
S02116	取付枠 取付枠 埋込, , *** S単- 34号 ***		個	38		歩A・単A
S02116	新金属プレート 新金属プレート 1連穴数1~3, , *** S単- 35号 ***		個	198		歩A・単A
S02116	埋込接地コンセント 埋込接地コンセント 2P15A*2E, 抜止め, , *** S単- 36号 ***		個	269		歩A・単A
S02116	埋込防水コンセント 埋込防水コンセント 2P15A*2E (WP), , *** S単- 37号 ***		個	1,120		歩A・単A
S02116	換気扇 換気扇 電気式250mm, SUSカバー・電動式ツェッパ付き, , *** S単- 38号 ***		基	55,530		歩A・単A
S02116	換気扇設置 換気扇設置 250φ, , *** S単- 39号 ***		個	7,890		歩A・単A
S02120	垂直養生 垂直養生 メッシュシート張り (3ヵ月) *** S単- 40号 ***		m ²	475		歩A・単A
S02120	根切 根切 布掘 *** S単- 41号 ***		m ³	636		歩A・単A
S02120	埋戻し 埋戻し 発生土 *** S単- 42号 ***		m ³	909		歩A・単A
S02120	コンクリート打設 コンクリート打設 基礎コンクリート *** S単- 43号 ***		m ³	768		歩A・単A
S02120	コンクリート打設 コンクリート打設 躯体コンクリート		m ³	818		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02120	*** S単-44号 *** コンクリート打設 コンクリート打設 土間コンクリート		m3	939		歩A・単A
S02120	*** S単-45号 *** ポンプ圧送 ポンプ圧送 基本料		回	101,000		歩A・単A
S02120	*** S単-46号 *** 打放し合板型枠 打放し合板型枠 壁式構造,地上軸部,B種,階高2.8m程度		m ²	4,515		歩A・単A
S02120	*** S単-47号 *** 型枠運搬 型枠運搬 4t車		m ²	298		歩A・単A
S02120	*** S単-48号 *** 鉄筋加工組立 鉄筋加工組立 RC壁式構造,階高2.8m程度,形状単純		ton	60,095		歩A・単A
S02120	*** S単-49号 *** 鉄筋運搬 鉄筋運搬 4t車		ton	4,545		歩A・単A
S02120	*** S単-50号 *** ウレタン塗膜防水 ウレタン塗膜防水 X-2,密着工法,平面		m ²	5,758		歩A・単A
S02120	*** S単-51号 *** ウレタン塗膜防水 ウレタン塗膜防水 X-2,密着工法,立上り		m ²	5,564		歩A・単A
S02120	*** S単-52号 *** シーリング シーリング PU-2,ボリウレタン,25*10		m	525		歩A・単A
S02120	*** S単-53号 *** シーリング シーリング MS-2,変成シリコーン,25*10		m	1,015		歩A・単A
S02120	*** S単-54号 *** コーキング用目地入れ コーキング用目地入れ 10×10		m	995		歩A・単A
S02120	*** S単-55号 *** 床コンクリート面直均し仕上げ 床コンクリート面直均し仕上げ 金ごて,直均し仕上げ,薄張物下地		m ²	697		歩A・単A
S02120	*** S単-56号 *** 天端コンクリート直均し仕上げ 天端コンクリート直均し仕上げ 幅300mm		m	636		歩A・単A
S02120	*** S単-57号 *** 壁モルタル 壁モルタル 木ごて,厚さ20mm,外壁ユニットパネル下地		m ²	3,656		歩A・単A
S02120	*** S単-58号 *** 建具周辺防水モルタル充填 建具周辺防水モルタル充填 外部建具		m	1,162		歩A・単A
S02120	*** S単-59号 *** 複層仕上塗材 複層仕上塗材 防水形 複層塗材 E 凸部処理		m ²	2,384		歩A・単A
S02120	*** S単-60号 *** アルミ製フラッシュドア取付け アルミ製フラッシュドア取付け		基	3,323		歩A・単A
S02120	*** S単-61号 *** アルミ製引違い戸取付け アルミ製引違い戸取付け		基	2,464		歩A・単A
S02120	*** S単-62号 *** シーリング シーリング 片面5×5程度 バックアップ材共 シリコーン系		m	306		歩A・単A
S02120	*** S単-63号 *** 電線管 (E) 電線管 (E) 露出配管, 19mm		m	1,121		歩A・単A
S02120	*** S単-64号 *** 電線管 (E) 電線管 (E) 露出配管, 25mm		m	1,424		歩A・単A
S02120	*** S単-65号 *** 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE2.0 *** S単-66号 ***		m	308		歩A・単A
S02120	ブルボックス ブルボックス 150×150×150、銅板製錆止め塗装 *** S単-67号 ***		個	5,823		歩A・単A
S02120	露出ボックス 露出ボックス 3方出、金属製丸形 *** S単-68号 ***		個	2,368		歩A・単A
S02120	露出スイッチボックス 露出スイッチボックス 1個用、1方出、金属製 *** S単-69号 ***		個	2,313		歩A・単A
S17008	建枠(枠組足場) 建枠(枠組足場) 建枠、600×1700mm、90日 *** S単-70号 ***		個	319		歩A・単A
S17008	板付布枠(枠組足場) 板付布枠(枠組足場) 板付布枠、500×1800mm、90日 *** S単-71号 ***		枚	369		歩A・単A
S17008	筋違(枠組足場) 筋違(枠組足場) 筋違、1200×1800mm、90日 *** S単-72号 ***		本	110		歩A・単A
S17008	合板足場板 合板足場板 合成足場板、240×4000mm、90日 *** S単-73号 ***		枚	700		歩A・単A
S17008	ジャッキベース ジャッキベース ジャッキベース、スローク250mm、90日 *** S単-74号 ***		本	152		歩A・単A
S17008	壁つなぎ 壁つなぎ 壁つなぎ、-,90日 *** S単-75号 ***		個	291		歩A・単A
S17008	手摺(枠組足場) 手摺(枠組足場) 手摺、1800mm、90日 *** S単-76号 ***		本	100		歩A・単A
S17008	合板足場板 合板足場板 合成足場板、240×4000mm、20日 *** S単-77号 ***		枚	316		歩A・単A
S17009	脚立1.3m級 脚立1.3m級 脚立、1.3m級 3段階板付、20日 *** S単-78号 ***		脚	296		歩A・単A
SA0301	SP基礎碎石 SP基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,331		歩A・単A
T00001	遣方 *** T単-1号 *** 小規模		m ²	657		歩A・単A
T00002	墨出し *** T単-2号 *** 小規模		m ²	1,088		歩A・単A
T00003	養生 *** T単-3号 *** 小規模		m ²	589		歩A・単A
T00004	整理清掃後片付け *** T単-4号 *** 小規模		m ²	2,286		歩A・単A
T00005	枠組本足場 *** T単-5号 *** 600枠		掛m ²	2,297		歩A・単A
T00006	内部仕上足場 *** T単-6号 *** 脚立足場、階高4.0m以下		掛m ²	663		歩A・単A
T00007	内壁コンクリートブロック帳壁 *** T単-7号 *** 建築用コンクリート種、t=150mm		m ²	10,020		歩A・単A
T00008	コンクリートブロック化粧積み加算 *** T単-8号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02115	大工		人		1,000	歩A 当たり算出
	大工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02004	大工	1.000	人	29,274	29,274	
	合計				29,274	算出数量 1.000 人
	単価				29,274	
*** S単-2号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				21,420	算出数量 1.000 人
	単価				21,420	
*** S単-3号 ***						
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	16,626	16,626	
	合計				16,626	算出数量 1.000 人
	単価				16,626	
*** S単-4号 ***						
S02115	とび工		人		1,000	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	27,234	27,234	
	合計				27,234	算出数量 1.000 人
	単価				27,234	
*** S単-5号 ***						
S02115	建築ブロック工		人		1,000	歩A 当たり算出
	建築ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02018	建築ブロック工	1.000	人	22,032	22,032	
	合計				22,032	算出数量 1.000 人

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				22,032	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1,000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1,000 人
	単 価				24,888	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	鉄丸くぎ		kg		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	鉄丸くぎ N32 長32 胴部径1.90,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P19201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P19201	鉄丸くぎ N32 長32 胴部径1.90	1,000	kg	232	232	
	合 計				232	算出数量 1,000 各単位
	単 価				232	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	切丸太		本		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	切丸太 長2.0m 末口7.5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P33149		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P33149	切丸太 長2.0m 末口7.5cm	1,000	本	630	630	
	合 計				630	算出数量 1,000 各単位
	単 価				630	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	小幅板 (杉特1等)		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P33524		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P33524	小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm	1,000	m3	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				71,000	
	*** S単- 10号 ***					
S02116	先行手すり枠		枚		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	先行手すり枠 長1,829mm、据置方式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96001	先行手すり枠 長1,829mm、据置方式	1.000	枚	545	545	
	合計				545	算出数量 1.000 各単位
	単価				545	
	*** S単- 11号 ***					
S02116	つま先板(幅木) つま先板(幅木) 長1,829mm, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地域資材(Pコード) P96002			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96002	つま先板(幅木) 長1,829mm	1.000	枚	475	475	
	合計				475	算出数量 1.000 各単位
	単価				475	
	*** S単- 12号 ***					
S02116	生コンクリート(普通) 生コンクリート(普通) .21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下), 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地区資材(Jコード) J02016			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J02016	生コンクリート(普通) 21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	1.000	m3	19,000	19,000	
	合計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,000	
	*** S単- 13号 ***					
S02116	生コンクリート(普通) 生コンクリート(普通) .21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下), 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地区資材(Jコード) J02017			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J02017	生コンクリート(普通) 21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	1.000	m3	19,100	19,100	
	合計				19,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,100	
	*** S単- 14号 ***					
S02116	生コンクリート(普通) 生コンクリート(普通) .18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下), 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地区資材(Jコード) J02005			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J02005	生コンクリート(普通) 18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	1.000	m3	18,600	18,600	
	合計				18,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,600	
	*** S単- 15号 ***					
S02116	コンクリート打ち放し面補修 コンクリート打ち放し面補修 全面補修、ベンダ地用、		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96017	コンクリート打ち放し面補修 全面補修、ベタ下地用	1.000	m ²	1,747	1,747	
	合計				1,747	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,747	
	*** S単-16号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD295 D10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18245		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18245	異形棒鋼 SD295 D10	1.000	ton	101,000	101,000	
	合計				101,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				101,000	
	*** S単-17号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD295 D13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18246		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.000	ton	99,000	99,000	
	合計				99,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				99,000	
	*** S単-18号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD295 D16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18247		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.000	ton	97,000	97,000	
	合計				97,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				97,000	
	*** S単-19号 ***					
S02116	普通ポルトランドセメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通ポルトランドセメント 25kg入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P32001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P32001	普通ポルトランドセメント 25kg入	1.000	ton	23,000	23,000	
	合計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,000	
	*** S単-20号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	洗砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	洗砂 (細骨材用) 荒目,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03006		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03006	洗砂 (細骨材用) 荒目	1.000	m3	5.200	5.200	
	合計				5.200	算出数量 1.000 各単位
	単価				5.200	
	*** S単- 21号 ***					
S02116	建築用コンクリートブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建築用コンクリートブロック C種,t=150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	建築用コンクリートブロック C種,t=150mm	1.000	個	200	200	
	合計				200	算出数量 1.000 各単位
	単価				200	
	*** S単- 22号 ***					
S02116	吊りフック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吊りフック φ19,1t用,SUS304,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	吊りフック φ19,1t用,SUS304	1.000	個	5.640	5.640	
	合計				5.640	算出数量 1.000 各単位
	単価				5.640	
	*** S単- 23号 ***					
S02116	床コンクリート直押え		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	床コンクリート直押え 刷毛引き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96018	床コンクリート直押え 刷毛引き	1.000	m ²	727	727	
	合計				727	算出数量 1.000 各単位
	単価				727	
	*** S単- 24号 ***					
S02116	アルミニウム製フラッシュドア		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミニウム製フラッシュドア 両開き,1600*2100,ガラリ付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	アルミニウム製フラッシュドア 両開き,1600*2100,ガラリ付き	1.000	基	371,000	371,000	
	合計				371,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				371,000	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 25号 ***					
S02116	アルミニウム製引違い戸 アルミニウム製引違い戸 1710*840,防音(T-2)仕様,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96009	アルミニウム製引違い戸 1710*840,防音(T-2)仕様	1.000	基	75,500	75,500	
	合計				75,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				75,500	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	アルミニウム製引違い戸 アルミニウム製引違い戸 1510*840,防音(T-2)仕様,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96010	アルミニウム製引違い戸 1510*840,防音(T-2)仕様	1.000	基	72,100	72,100	
	合計				72,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				72,100	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	網入型板ガラス 網入型板ガラス 厚6.8mm 特寸2.18m2/枚以下,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96019	網入型板ガラス 厚6.8mm 特寸2.18m2/枚以下	1.000	m ²	4,100	4,100	
	合計				4,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,100	
	*** S単- 28号 ***					
S02116	ガラスクリーニング ガラスクリーニング 内外両面,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96020	ガラスクリーニング 内外両面	1.000	m ²	278	278	
	合計				278	算出数量 1.000 各単位
	単価				278	
	*** S単- 29号 ***					
S02116	分電盤 分電盤 2P・30AT,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96011	分電盤 2P・30AT	1.000	基	15,400	15,400	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				15,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,400	
	*** S単- 30号 ***					
S02116	直付けLED天井灯 ベースライト形		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直付けLED天井灯 ベースライト形 LSS9-4-65LN(じか付け天井灯),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96005	直付けLED天井灯 ベースライト形 LSS9-4-65LN(じか付け天井灯)	1.000	基	13,800	13,800	
	合計				13,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,800	
	*** S単- 31号 ***					
S02116	LEDブラケット灯		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	LEDブラケット灯 防雨型、LBF3MP/RP-650LM-2(RP-2-06),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	LEDブラケット灯 防雨型、LBF3MP/RP-650LM-2(RP-2-06)	1.000	基	18,500	18,500	
	合計				18,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,500	
	*** S単- 32号 ***					
S02116	スイッチ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スイッチ 埋込スイッチ, 1P15A,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96012	スイッチ 埋込スイッチ, 1P15A	1.000	個	130	130	
	合計				130	算出数量 1.000 各単位
	単価				130	
	*** S単- 33号 ***					
S02116	取付枠		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	取付枠 埋込,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96013	取付枠 埋込	1.000	個	38	38	
	合計				38	算出数量 1.000 各単位
	単価				38	
	*** S単- 34号 ***					
S02116	新金属プレート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	新金属プレート 1連穴数1~3,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96014		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P96014	新金属プレート 1連穴数1~3	1.000	個	198	198	
	合計				198	算出数量 1.000 各単位
	単価				198	
	*** S単- 35号 ***					
S02116	埋込接地コンセント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋込接地コンセント 2P15A*2E, 抜止め,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	埋込接地コンセント 2P15A*2E, 抜止め	1.000	個	269	269	
	合計				269	算出数量 1.000 各単位
	単価				269	
	*** S単- 36号 ***					
S02116	埋込防水コンセント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋込防水コンセント 2P15A*2E (WP),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	埋込防水コンセント 2P15A*2E (WP)	1.000	個	1,120	1,120	
	合計				1,120	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,120	
	*** S単- 37号 ***					
S02116	換気扇		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	換気扇 電気式250mm, SUSカバー・電動式シャッター付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	換気扇 電気式250mm, SUSカバー・電動式シャッター付き	1.000	基	55,530	55,530	
	合計				55,530	算出数量 1.000 各単位
	単価				55,530	
	*** S単- 38号 ***					
S02116	換気扇設置		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	換気扇設置 250φ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	換気扇設置 250φ	1.000	個	7,890	7,890	
	合計				7,890	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,890	
	*** S単- 39号 ***					
S02120	垂直養生		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	垂直養生 メッシュシート張り (3ヵ月)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96001 メッシュシート張り (3ヵ月) 475円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A96001	垂直養生 メッシュシート張り (3ヵ月)	1.000	㎡	475	475	
	合計				475	算出数量 1.000 各単位
	単価				475	
	*** S単-40号 ***					
S02120	根切		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	根切 布掘			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96002 布掘 636円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A96002	根切 布掘	1.000	m3	636	636	
	合計				636	算出数量 1.000 各単位
	単価				636	
	*** S単-41号 ***					
S02120	埋戻し		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋戻し 発生土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96003 発生土 909円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A96003	埋戻し 発生土	1.000	m3	909	909	
	合計				909	算出数量 1.000 各単位
	単価				909	
	*** S単-42号 ***					
S02120	コンクリート打設		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート打設 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96004 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 768円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A96004	コンクリート打設 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	m3	768	768	
	合計				768	算出数量 1.000 各単位
	単価				768	
	*** S単-43号 ***					
S02120	コンクリート打設		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート打設 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96005 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ 818円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A96005	コンクリート打設 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	m3	818	818	
	合計				818	算出数量 1.000 各単位
	単価				818	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 44号 ***						
S02120	コンクリート打設		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート打設 土間コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	土間コンクリート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	939円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96006	コンクリート打設 土間コンクリート	1.000	m3	939	939	
	合計				939	算出数量 1.000 各単位
	単価				939	
*** S単- 45号 ***						
S02120	ポンプ圧送		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポンプ圧送 基本料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	基本料		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	101,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96007	ポンプ圧送 基本料	1.000	回	101,000	101,000	
	合計				101,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				101,000	
*** S単- 46号 ***						
S02120	打放し合板型枠		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	打放し合板型枠 壁式構造,地上軸部,B種,階高2.8m程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96008		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	壁式構造,地上軸部,B種,階高2. . .		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,515円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96008	打放し合板型枠 壁式構造,地上軸部,B種,階高2.8m程度	1.000	m ²	4,515	4,515	
	合計				4,515	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,515	
*** S単- 47号 ***						
S02120	型枠運搬		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	型枠運搬 4t車			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96009		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	4t車		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	298円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96009	型枠運搬 4t車	1.000	m ²	298	298	
	合計				298	算出数量 1.000 各単位
	単価				298	
*** S単- 48号 ***						
S02120	鉄筋加工組立		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋加工組立 RC壁式構造,階高2.8m程度,形状単純			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96010		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	RC壁式構造,階高2.8m程度,形状単純		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	60,095円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96010	鉄筋加工組立 RC壁式構造,階高2.8m程度,形状単純	1.000	ton	60,095	60,095	
	合計				60,095	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				60,095	
	*** S単- 49号 ***					
S02120	鉄筋運搬		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋運搬 4t車			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	4t車		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	4,545円				
A96011	鉄筋運搬 4t車	1.000	ton	4,545	4,545	
	合 計				4,545	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,545	
	*** S単- 50号 ***					
S02120	ウレタン塗膜防水		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ウレタン塗膜防水 X-2,密着工法,平面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	X-2,密着工法,平面		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	5,758円				
A96012	ウレタン塗膜防水 X-2,密着工法,平面	1.000	m ²	5,758	5,758	
	合 計				5,758	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,758	
	*** S単- 51号 ***					
S02120	ウレタン塗膜防水		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ウレタン塗膜防水 X-2,密着工法,立上り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	X-2,密着工法,立上り		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	5,564円				
A96013	ウレタン塗膜防水 X-2,密着工法,立上り	1.000	m ²	5,564	5,564	
	合 計				5,564	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,564	
	*** S単- 52号 ***					
S02120	シーリング		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング PU-2,ボリウレタン,25*10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	PU-2,ボリウレタン,25*10		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	525円				
A96014	シーリング PU-2,ボリウレタン,25*10	1.000	m	525	525	
	合 計				525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				525	
	*** S単- 53号 ***					
S02120	シーリング		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング MS-2,変成シリコーン,25*10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	MS-2,変成シリコーン,25*10		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	1,015円				

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A96015	シーリング MS-2, 変成シリコーン, 25*10	1.000	m	1,015	1,015	
	合計				1,015	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,015	
	*** S単- 54号 ***					
S02120	コーキング用目地入れ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コーキング用目地入れ 10×10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96030		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	10×10		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	995円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96030	コーキング用目地入れ 10×10	1.000	m	995	995	
	合計				995	算出数量 1.000 各単位
	単価				995	
	*** S単- 55号 ***					
S02120	床コンクリート面直均し仕上げ		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	床コンクリート面直均し仕上げ 金ごて, 直均し仕上げ, 薄張物下地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96016		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	金ごて, 直均し仕上げ, 薄張物下地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	697円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96016	床コンクリート面直均し仕上げ 金ごて, 直均し仕上げ, 薄張物下地	1.000	m ²	697	697	
	合計				697	算出数量 1.000 各単位
	単価				697	
	*** S単- 56号 ***					
S02120	天端コンクリート直均し仕上げ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	天端コンクリート直均し仕上げ 幅300mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96017		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	幅300mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	636円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96017	天端コンクリート直均し仕上げ 幅300mm	1.000	m	636	636	
	合計				636	算出数量 1.000 各単位
	単価				636	
	*** S単- 57号 ***					
S02120	壁モルタル		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	壁モルタル 木ごて, 厚さ20mm, 外壁エントタイル下地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96018		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	木ごて, 厚さ20mm, 外壁エントタイル下地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,656円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96018	壁モルタル 木ごて, 厚さ20mm, 外壁エントタイル下地	1.000	m ²	3,656	3,656	
	合計				3,656	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,656	
	*** S単- 58号 ***					
S02120	建具周辺防水モルタル充填		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建具周辺防水モルタル充填 外部建具			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96019 外部建具 1,162円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A96019	建具周辺防水モルタル充填 外部建具	1.000	m	1,162	1,162	
	合計				1,162	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,162	
	*** S単- 59号 ***					
S02120	複層仕上塗材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	複層仕上塗材 防水形 複層塗材 E 凸部処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96020 防水形 複層塗材 E 凸部処理 2,384円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A96020	複層仕上塗材 防水形 複層塗材 E 凸部処理	1.000	m ²	2,384	2,384	
	合計				2,384	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,384	
	*** S単- 60号 ***					
S02120	アルミ製フラッシュドア取付け		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミ製フラッシュドア取付け			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96021 3,323円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A96021	アルミ製フラッシュドア取付け	1.000	基	3,323	3,323	
	合計				3,323	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,323	
	*** S単- 61号 ***					
S02120	アルミ製引違い戸取付け		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミ製引違い戸取付け			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96022 2,464円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A96022	アルミ製引違い戸取付け	1.000	基	2,464	2,464	
	合計				2,464	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,464	
	*** S単- 62号 ***					
S02120	シーリング		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング 片面5×5程度 バックアップ材共 シリコーン系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96023 片面5×5程度 バックアップ材・ 306円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A96023	シーリング 片面5×5程度 バックアップ材共 シリコーン系	1.000	m	306	306	
	合計				306	算出数量 1.000 各単位
	単価				306	
	*** S単- 63号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02120	電線管 (E)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管 (E) 露出配管, 19mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96024		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	露出配管, 19mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,121円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96024	電線管 (E) 露出配管, 19mm	1.000	m	1,121	1,121	
	合計				1,121	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,121	
	*** S単- 64号 ***					
S02120	電線管 (E)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管 (E) 露出配管, 25mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96025		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	露出配管, 25mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,424円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96025	電線管 (E) 露出配管, 25mm	1.000	m	1,424	1,424	
	合計				1,424	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,424	
	*** S単- 65号 ***					
S02120	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE2.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96026		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	EM-IE2.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	308円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96026	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE2.0	1.000	m	308	308	
	合計				308	算出数量 1.000 各単位
	単価				308	
	*** S単- 66号 ***					
S02120	ブルボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルボックス 150×150×150, 銅板製錆止め塗装			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96027		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	150×150×150, 銅板製錆止め塗装		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,823円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96027	ブルボックス 150×150×150, 銅板製錆止め塗装	1.000	個	5,823	5,823	
	合計				5,823	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,823	
	*** S単- 67号 ***					
S02120	露出ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	露出ボックス 3方出, 金属製丸形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96028		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	3方出, 金属製丸形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,368円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96028	露出ボックス 3方出, 金属製丸形	1.000	個	2,368	2,368	
	合計				2,368	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,368	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 68号 ***					
S02120	露出スイッチボックス		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	露出スイッチボックス 1個用、1方出、金属製					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)市場単価コード	A96029				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格	1個用、1方出、金属製				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	2,313円				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
A96029	露出スイッチボックス 1個用、1方出、金属製	1.000	個	2,313	2,313	
	合計				2,313	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				2,313	
	*** S単- 69号 ***					
S17008	建柱 (枠組足場)		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	建柱 (枠組足場) 建柱,600×1700mm,90日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分	建柱				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分	600×1700mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)供用日数	90日				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G06101	建柱 (枠組足場) 幅600mm級×高1700mm級 (賃料)	90.000	個供用日	2.30	207	
G06102	建柱 (枠組足場) 幅600mm級×高1700mm級 (基本料)	1.000	個	112	112	
	合計				319	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				319	
	*** S単- 70号 ***					
S17008	板付布柱 (枠組足場)		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	板付布柱 (枠組足場) 板付布柱,500×1800mm,90日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分	板付布柱				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分	500×1800mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)供用日数	90日				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G06143	板付布柱 (枠組足場) 幅500mm級×高1800mm級 (賃料)	90.000	枚供用日	2.60	234	
G06144	板付布柱 (枠組足場) 幅500mm級×高1800mm級 (基本料)	1.000	枚	135	135	
	合計				369	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				369	
	*** S単- 71号 ***					
S17008	筋違 (枠組足場)		本		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	筋違 (枠組足場) 筋違,1200×1800mm,90日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分	筋違				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分	1200×1800mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)供用日数	90日				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G06127	筋違 (枠組足場) 幅1200mm級×高1800mm級 (賃料)	90.000	本供用日	0.80	72	
G06128	筋違 (枠組足場) 幅1200mm級×高1800mm級 (基本料)	1.000	本	37.50	38	
	合計				110	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				110	
	*** S単- 72号 ***					
S17008	合板足場板		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	合板足場板 合成足場板,240×4000mm,90日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	合成足場板 240×400mm 90日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06321	合板足場板 240×4000mm (賃料)	90.000	枚供用日	6.40	576	
G06322	合板足場板 240×4000mm (基本料)	1.000	枚	124	124	
	合計				700	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				700	
	*** S単-73号 ***					
S17008	ジャッキベース		本		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ジャッキベース ジャッキベース, スロー250mm, 90日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	ジャッキベース スロー250mm 90日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06221	ジャッキベース 枠組足場用 スロー 250mm (賃料)	90.000	本供用日	1.10	99	
G06222	ジャッキベース 枠組足場用 スロー 250mm (基本料)	1.000	本	52.50	53	
	合計				152	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				152	
	*** S単-74号 ***					
S17008	壁つなぎ		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	壁つなぎ 壁つなぎ, -, 90日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	壁つなぎ - 90日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06239	壁つなぎ 枠組足場用 (賃料)	90.000	個供用日	1.90	171	
G06240	壁つなぎ 枠組足場用 (基本料)	1.000	個	120	120	
	合計				291	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				291	
	*** S単-75号 ***					
S17008	手摺 (枠組足場)		本		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	手摺 (枠組足場) 手摺, 1800mm, 90日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	手摺 1800mm 90日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06171	手摺 (枠組足場) 1800mm級 (賃料)	90.000	本供用日	0.80	72	
G06172	手摺 (枠組足場) 1800mm級 (基本料)	1.000	本	28	28	
	合計				100	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				100	
	*** S単-76号 ***					
S17008	合板足場板		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	合板足場板 合成足場板, 240×400mm, 20日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	合成足場板 240×400mm 20日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06321	合板足場板 240×4000mm (賃料)	30.000	枚供用日	6.40	192	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G06322	合板足場板 240×4000mm (基本料)	1.000	枚	124	124	
	合計				316	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				316	
	*** S単- 77号 ***					
S17009	脚立1.3m級		脚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	脚立1.3m級 脚立,1.3m級 3段踏板付,20日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	脚立 1.3m級 3段踏板付 20日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G09001	脚立1.3m級 3段踏板付 (賃料)	30.000	脚供用日	5.70	171	
G09002	脚立1.3m級 3段踏板付 (基本料)	1.000	脚	125	125	算出数量 1.000 [各単位]
	合計				296	
	単価				296	
	*** S単- 78号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		m ³		1,331	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
A96001	垂直養生 メッシュシート張り (3ヵ月)		m ²	475		
A96002	根切 布掘		m ³	636		
A96003	埋戻し 養生土		m ³	909		
A96004	コンクリート打設 基礎コングリート		m ³	768		
A96005	コンクリート打設 躯体コングリート		m ³	818		
A96006	コンクリート打設 土間コングリート		m ³	939		
A96007	ポンプ圧送 基本料		回	101,000		
A96008	打放し合板型枠 壁式構造,地上軸部,B種,階高2.8m程度 型枠運搬		m ²	4,515		
A96009	4t車		m ²	298		
A96010	鉄筋加工組立 RC壁式構造,階高2.8m程度,形状単純		ton	60,095		
A96011	鉄筋運搬 4t車		ton	4,545		
A96012	ウレタン塗膜防水 X-2,密着工法,平面		m ²	5,758		
A96013	ウレタン塗膜防水 X-2,密着工法,立上り		m ²	5,564		
A96014	シーリング PU-2,ポリウレタン,25*10		m	525		
A96015	シーリング MS-2,変成シリコーン,25*10		m	1,015		
A96016	床コンクリート面直均し仕上げ 金ごて,直均し仕上げ,薄張物下地		m ²	697		
A96017	天端コンクリート直均し仕上げ 幅300mm		m	636		
A96018	壁モルタル 木ごて,厚さ20mm,外壁エッジ下地		m ²	3,656		
A96019	建具周辺防水モルタル充填 外部建具		m	1,162		
A96020	複層仕上塗材 防水形 複層塗材 E 凸部処理		m ²	2,384		
A96021	アルミ製フラッシュドア取付け		基	3,323		
A96022	アルミ製引違い戸取付け		基	2,464		
A96023	シーリング 片面5×5程度 バックアップ材共 シリコーン系		m	306		
A96024	電線管 (E) 露出配管, 19mm		m	1,121		
A96025	電線管 (E) 露出配管, 25mm		m	1,424		
A96026	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE2.0		m	308		
A96027	プルボックス 150×150×150,銅板製錆止め塗装		個	5,823		
A96028	露出ボックス 3方出,金属製丸形		個	2,368		
A96029	露出スイッチボックス 1個用,1方出,金属製		個	2,313		
A96030	コーキング用目地入れ 10×10		m	995		
J02017	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³	19,100		
J03006	洗砂 (細骨材用) 荒目		m ³	5,200		
P96001	先行手すり枠 長1,829mm、据置方式		枚	545		
P96002	つま先板(幅木) 長1,829mm		枚	475		
P96003	建築用コンクリートブロック C種,t=150mm		個	200		
P96004	吊りフック φ19,1t用,SUS304		個	5,640		
P96005	直付けLED天井灯 ベースライト形 LSS9-4-65LN(じか付け天井灯)		基	13,800		
P96006	LEDブラケット灯 防雨型、LBF3MP/RP-650LM-2(RP-2-06)		基	18,500		
P96007	換気扇 電気式250mm、SUSカバー・電動式シャッター付き		基	55,530		
P96008	アルミニウム製フラッシュドア 両開き,1600*2100,ガラリ付き		基	371,000		
P96009	アルミニウム製引違い戸 1710*840,防音(T-2)仕様		基	75,500		
P96010	アルミニウム製引違い戸 1510*840,防音(T-2)仕様		基	72,100		
P96011	分電盤 2P・30AT		基	15,400		

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00001	遣方		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	小規模					
S02116	鉄丸くぎ N32 長32 胴部径1.90,,	0.020	kg	232	5	S単 7号
S02115	大工	0.080	人	29,274	2,342	S単 1号
S02115	普通作業員	0.080	人	21,420	1,714	S単 2号
Y00004	雑品	0.250		4,061	1,015	
S02116	切丸太 長2.0m 末口7.5cm,,	1.800	本	630	1,134	S単 8号
S02116	小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm,,	0.005	m ³	71,000	355	S単 9号
	合計				6,565	算出数量 10,000 m ²
	単価		m ²		657	
	*** T単-2号 ***					
T00002	墨出し		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	小規模					
S02115	大工	0.018	人	29,274	527	S単 1号
S02115	普通作業員	0.016	人	21,420	343	S単 2号
Y00004	雑品	0.250		870	218	
	合計				1,088	算出数量 1,000 m ²
	単価		m ²		1,088	
	*** T単-3号 ***					
T00003	養生		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	小規模					
S02115	普通作業員	0.022	人	21,420	471	S単 2号
Y00004	雑品	0.250		471	118	
	合計				589	算出数量 1,000 m ²
	単価		m ²		589	
	*** T単-4号 ***					
T00004	整理清掃後片付け		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	小規模					
S02115	軽作業員	0.110	人	16,626	1,829	S単 3号
Y00004	雑品	0.250		1,829	457	
	合計				2,286	算出数量 1,000 m ²
	単価		m ²		2,286	
	*** T単-5号 ***					
T00005	枠組本足場		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
	600枠					
S17008	建枠 (枠組足場) 建枠, 600×1700mm, 90日	0.380	個	319	121	S単 69号
S17008	板付布枠 (枠組足場) 板付布枠, 500×1800mm, 90日	0.320	枚	369	118	S単 70号
S17008	筋違 (枠組足場) 筋違, 1200×1800mm, 90日	0.320	本	110	35	S単 71号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S17008	合板足場板 合成足場板, 240×4000mm, 90日	0.050	枚	700	35	S単 72号
S17008	ジャッキベース ジャッキベース, ストP-7250mm, 90日	0.120	本	152	18	S単 73号
S17008	壁つなぎ 壁つなぎ, -, 90日	0.030	個	291	9	S単 74号
S02116	先行手すり枠 長1,829mm、据置方式、	0.360	枚	545	196	S単 10号
S02116	つま先板(幅木) 長1,829mm、	0.680	枚	475	323	S単 11号
S17008	手摺(枠組足場) 手摺, 1800mm, 90日	0.360	本	100	36	S単 75号
Y00004	雑品	0.050		891	45	
S02115	とび工	0.040	人	27,234	1,089	S単 4号
Y00004	雑品	0.250		1,089	272	
	合計				2,297	算出数量 1.000 掛㎡
	単価		掛㎡		2,297	
	*** T単- 6号 ***					
T00006	内部仕上足場 脚立足場, 階高4.0m以下		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S17009	脚立1.3m級 脚立, 1.3m級 3段踏板付, 20日	0.200	脚	296	59	S単 77号
S17008	合板足場板 合成足場板, 240×4000mm, 20日	0.200	枚	316	63	S単 76号
Y00004	雑品	0.050		122	6	
S02115	普通作業員	0.020	人	21,420	428	S単 2号
Y00004	雑品	0.250		428	107	
	合計				663	算出数量 1.000 掛㎡
	単価		掛㎡		663	
	*** T単- 7号 ***					
T00007	内壁コンクリートブロック帳壁 建築用コンクリートC種, t=150mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02116	普通ポルトランドセメント 25kg入、	0.024	ton	23,000	552	S単 19号
S02116	洗砂 (, 細骨材用) 荒目、	0.050	m3	5,200	260	S単 20号
S02116	異形棒鋼 SD295 D10、	0.004	ton	101,000	404	S単 16号
Y00009	小計				1,216	
S02116	建築用コンクリートブロック C種, t=150mm、	13.000	個	200	2,600	S単 21号
S02115	建築ブロック工	0.140	人	22,032	3,084	S単 5号
S02115	普通作業員	0.080	人	21,420	1,714	S単 2号
Y00004	雑品	0.190		7,398	1,406	
	合計				10,020	算出数量 1.000 ㎡
	単価		㎡		10,020	
	*** T単- 8号 ***					
T00008	コンクリートブロック化粧積み加算 片面		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02115	建築ブロック工	0.250	人	22,032	5,508	S単 5号
Y00004	雑品	0.190		5,508	1,047	
	合計				6,555	算出数量 10.000 ㎡

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		656	
	*** T単- 9号 ***					
T00009	屋内照明灯取付		基		1.000	歩A 当たり算出
S02116	LED直付ベースライト露出型 直付けLED天井灯 ベースライト形 LSS9-4-65LN(じか付け天井灯),,	1.000	基	13,800	13,800	S単 30号
Y00004	雑品	0.050		13,800	690	
S02115	電工	0.178	人	24,888	4,430	S単 6号
Y00004	雑品	0.250		4,430	1,108	
	合 計				20,028	算出数量 1.000 基
	単 価		基		20,028	
	*** T単- 10号 ***					
T00010	屋外照明灯取付		基		1.000	歩A 当たり算出
S02116	LBF3MP/RP-650LM-2 LEDブラケット灯 防雨型、LBF3MP/RP-650LM-2(RP-2-06),,	1.000	基	18,500	18,500	S単 31号
Y00004	雑品	0.050		18,500	925	
S02115	電工	0.117	人	24,888	2,912	S単 6号
Y00004	雑品	0.250		2,912	728	
	合 計				23,065	算出数量 1.000 基
	単 価		基		23,065	
	*** T単- 11号 ***					
T00011	分電盤取付		基		1.000	歩A 当たり算出
S02116	2P・30AT 分電盤 2P・30AT,,	1.000	基	15,400	15,400	S単 29号
Y00004	雑品	0.020		15,400	308	
S02115	電工	0.264	人	24,888	6,570	S単 6号
Y00004	雑品	0.230		6,570	1,511	
	合 計				23,789	算出数量 1.000 基
	単 価		基		23,789	
	*** T単- 12号 ***					
T00012	スイッチ取付		基		1.000	歩A 当たり算出
S02116	1P15A スイッチ 埋込スイッチ, 1P15A,,	1.000	個	130	130	S単 32号
S02116	取付枠 埋込,,	1.000	個	38	38	S単 33号
S02116	新金属プレート 1連穴数1~3,,	1.000	個	198	198	S単 34号
Y00004	雑品	0.020		366	7	
S02115	電工	0.054	人	24,888	1,344	S単 6号
Y00004	雑品	0.250		1,344	336	
	合 計				2,053	算出数量 1.000 基
	単 価		基		2,053	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	周布団地2号揚水機場建屋工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 13号 ***					
T00013	コンセント取付		基		1.000	歩A 当たり算出
S02116	2P15A*2E 埋込接地コンセント	1.000	個	269	269	S単 35号
S02116	2P15A*2E, 抜止め,, 新金属プレート	1.000	個	198	198	S単 34号
Y00004	雑品	0.020		467	9	
S02115	電気	0.067	人	24,888	1,667	S単 6号
Y00004	雑品	0.250		1,667	417	
	合計				2,560	算出数量 1.000 基
	単価		基		2,560	
	*** T単- 14号 ***					
T00014	防水コンセント取付		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	2P15A*2E (WP) 埋込防水コンセント	1.000	個	1,120	1,120	S単 36号
Y00004	雑品	0.020		1,120	22	
S02115	電気	0.067	人	24,888	1,667	S単 6号
Y00004	雑品	0.250		1,667	417	
	合計				3,226	算出数量 1.000 個
	単価		個		3,226	