



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度  
道前平野農地整備事業  
中山川放水路建設（その3）工事

# 積算書

（第1回変更）

中国四国農政局  
道前平野農地整備事業所







事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(123,281,000)	
			131,540,000	
・工事原価			(105,544,000)	
			110,760,000	
純工事費			(83,049,000)	
			87,126,000	
・直接工事費			(75,881,000)	
			78,351,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	(69,579,000)	
			70,609,000	
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	(6,302,000)	
			7,742,000	
・間接工事費			(29,663,000)	
			32,409,000	
・共通仮設費			(7,168,000)	
			8,775,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	( " )	
			0	
・運搬費～営繕費等				
			(6,304,000)	
			6,478,000	
・運搬費	1.000	式	( " )	
			(94,000)	
			41,000	
・準備費	1.000	式	( " )	
			0	
・安全費	1.000	式	( " )	
			0	
・役務費	1.000	式	( " )	
			0	
・技術管理費	1.000	式	(165,000)	
			829,000	
・営繕費等	1.000	式	( " )	
			(0)	
			816,000	
・現場環境改善費			(605,000)	
			611,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
			(605,000)	
			611,000	
・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	( " )	
			0	
・現場管理費			(22,495,000)	
			23,634,000	
・現場管理費 (率計上)				
			(22,495,000)	
			23,634,000	
・現場管理費 (積上)	1.000	式	( " )	
			0	
・現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	( " )	
			0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	( " )	
			0	
・官貸額 (直工)	1.000	式	( " )	
			0	
・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	( " )	
			0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	( " )	
			0	
・一般管理費等				
			(17,737,000)	
			18,503,000	
・一括計上価格	1.000	式	( " )	
			(0)	
			2,281,000	
支給品費			( " )	
			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			( " )	
			0	
支給品費 (直工)			( " )	
			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(218,000)	
			1,876,000	
処分費 (準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等 (率対象外)			( " )	
			0	



事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

運搬費～営繕費等	
$B \times C \times D$	6,478,000
B = 今回対象金額	78,351,000
$C = C1 / C2$	
C1 = 変更前の合意金額	6,304,000
C2 = 変更前の対象金額	75,881,000
$D = D1 / D2$	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	8.37%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	8.41%
現場環境改善費 (率計上)	
$B \times C \times D$	611,000
B = 今回対象金額	76,475,000
$C = C1 / C2$	
C1 = 変更前の合意金額	605,000
C2 = 変更前の対象金額	75,663,000
$D = D1 / D2$	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.83%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.83%
現場管理費 (率計上)	
$B' \times C \times D$	23,634,000
B' = 今回対象金額	87,126,000
B = 率算定対象金額	87,206,000
$C = C1 / C2$	
C1 = 変更前の合意金額	22,495,000
C2 = 変更前の対象金額	83,049,000
$D = D1 / D2$	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	27.55%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	27.51%
C2' = 変更前の率算定対象金額	83,127,000
一般管理費等	
$B \times C \times D$	18,503,000
B = 今回対象金額	110,760,000
$C = C1 / C2$	
C1 = 変更前の合意金額	17,737,000
C2 = 変更前の対象金額	105,544,000
$D = D1 / D2$	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	16.88%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	16.98%













事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	中山川放水水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 中山川放水水路建設 (その3) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				(69,579,000)	
				70,609,000	
・放水路工				(69,579,000)	
	1.000	式		70,384,000	
・・土工				(5,858,000)	
	1.000	式		6,523,000	
000001 床掘	(2,310.000)		( " )	(513,722)	歩A・単A [金額B]
	0.000	m3	222.39	0	B単 1号
000057 床掘 ICT	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	2,310.000	m3	478	1,104,180	B単 57号
000002 掘削	(7.000)		( " )	(2,079)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	297	0	B単 2号
000058 掘削 ICT	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	7.000	m3	383	2,681	B単 58号
000003 土砂等運搬 RS用仮置き場予定地へ	(640.000)		( " )	(297,600)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	465	0	B単 3号
000059 土砂等運搬 RS用仮置き場予定地へ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	610.000	m3	519	316,590	B単 59号
000004 土砂等運搬 埋戻土仮置き場へ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1,680.000	m3	465	781,200	B単 4号
000005 土砂等運搬 埋戻へ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1,680.000	m3	349	586,320	B単 5号
000006 埋戻	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	430.000	m3	2,743.42	1,179,673	B単 6号
000007 埋戻	(510.000)		( " )	(1,247,147)	歩A・単A [金額B]
	490.000	m3	2,445.38	1,198,239	B単 7号
000008 埋戻	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	350.000	m3	1,049.97	367,491	B単 8号
000009 流用土盛土	(150.000)		( " )	(411,450)	歩A・単A [単価B]
	180.000	m3	2,743	493,740	B単 9号
000010 流用土盛土	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	6.000	m3	2,445	14,670	B単 10号
000011 路体(築堤)盛土	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	56.000	m3	1,050	58,800	B単 11号
000012 基面整正	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	357.000	m <sup>2</sup>	390	139,230	B単 12号
000013 整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	860.000	m <sup>2</sup>	234	201,240	B単 13号
000014 法面整形 盛土部	(55.000)		( " )	(21,395)	歩A・単A [単価B]
	111.000	m <sup>2</sup>	389	43,179	B単 14号
000015 法面整形 切土部	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	46.000	m <sup>2</sup>	780	35,880	B単 15号
合 計				(5,857,897)	
				6,523,113	
・・二次製品水路工				( " )	
	1.000	式		58,171,000	
000016 基礎砕石 RC-40 t=25cm	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	357.000	m <sup>2</sup>	1,946	694,722	B単 16号
000017 ボックスカルバート (No.4+31.100~No.4+31.100) T-25, B3000*H2000(クレーン据付直線部)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	13.090	m	518,540	6,787,689	B単 17号
000018 ボックスカルバート (No.4+31.100~No.4+45.936) T-25, B3000*H2000(クレーン据付曲線部)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	14.840	m	715,071	10,611,654	B単 18号
000019 ボックスカルバート (No.4+45.936~No.4+75.848) T-25, B3000*H2000(クレーン据付直線部)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	29.910	m	532,063	15,914,004	B単 19号
000020 ボックスカルバート (No.4+75.848~No.4+93.238) T-25, B3000*H2000(クレーン据付曲線部)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	17.390	m	714,422	12,423,799	B単 20号
000021 ボックスカルバート (No.4+93.238~No.5+15.085) T-25, B3000*H2000(クレーン据付直線部)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	21.850	m	537,239	11,738,672	B単 21号
合 計				( " )	
				58,170,540	
・・構造物撤去工				(680,000)	
	1.000	式		357,000	
000022 舗装版切断 コンクリート舗装、t=15cm	(8.000)		( " )	(8,880)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	1,110	0	B単 22号
000023 舗装版破壊 コンクリート舗装、t=15cm	(335.000)		( " )	(67,335)	歩A・単A [単価B]
	297.000	m <sup>2</sup>	201	59,697	B単 23号
000024 搬運搬 コンクリート舗装	(50.000)		( " )	(95,838)	歩A・単A [金額B]
	30.000	m3	1,916.76	57,503	B単 24号
000025 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート	(50.000)		( " )	(128,500)	歩A・単A [単価B]
	30.000	m3	2,570	77,100	B単 25号
000026 コンクリート構造物取壊し 無筋	(35.000)		( " )	(258,860)	歩A・単A [単価B]
	15.000	m3	7,396	110,940	B単 26号
000027 搬運搬 無筋コンクリート	(35.000)		( " )	(30,529)	歩A・単A [金額B]
	15.000	m3	872.25	13,084	B単 27号
000028 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート	(35.000)		( " )	(89,950)	歩A・単A [単価B]
	15.000	m3	2,570	38,550	B単 28号
合 計				(679,892)	
				356,874	
・・4号重力式擁壁工				(982,000)	
	1.000	式		1,249,000	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000029 コンクリート 18-8-40	( " ) 13.500	m <sup>3</sup>	( " ) 30,570	( " ) 412,695	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 型枠 無筋構造物	( " ) 62.700	m <sup>2</sup>	( " ) 8,572.07	( " ) 537,469	歩A・単A [金額B] B単 30号
000031 目地板 ゴム発泡体t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,437	( " ) 3,437	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 基礎砕石 RC-40 t=20cm	( " ) 19.900	m <sup>3</sup>	( " ) 1,425	( " ) 28,358	歩A・単A [単価B] B単 32号
000060 張コンクリート 18-8-40	(0.000) 3.100	m <sup>3</sup>	(0) 30,774	(0) 95,399	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 型枠 無筋構造物	(0.000) 20.000	m <sup>2</sup>	(0) 8,573	(0) 171,460	歩A・単A [金額B] B単 61号
合計				(981,959) 1,248,818	
・・原形復旧工 擁壁	1.000	式		(1,344,000) 1,236,000	
000033 コンクリート 18-8-40	(13.000) 12.000	m <sup>3</sup>	( " ) 30,570	(397,410) 366,840	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 型枠 無筋構造物	(110.000) 101.000	m <sup>2</sup>	( " ) 8,572.06	(942,927) 865,778	歩A・単A [金額B] B単 34号
000035 目地板 ゴム発泡体t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,437	( " ) 3,437	歩A・単A [単価B] B単 35号
合計				(1,343,774) 1,236,055	
・・原形復旧工 水路	1.000	式		(228,000) 274,000	
000036 鉄筋コンクリート角フリューム KF-300	(6.000) 32.800	m	( " ) 8,362	(50,172) 274,274	歩A・単A [単価B] B単 36号
000037 鉄筋コンクリート角フリューム KF-BOX-300	(6.000) 0.000	m	( " ) 29,635	(177,810) 0	歩A・単A [単価B] B単 37号
合計				(227,982) 274,274	
・・原形復旧工 農地	1.000	式		(2,316,000) 2,574,000	
000038 表土掘削	(4,070.000) 8,720.000	m <sup>3</sup>	( " ) 55	(223,850) 479,600	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 表土埋戻	( " ) 15,190.000	m <sup>3</sup>	( " ) 56	( " ) 850,640	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 表土整地	( " ) 1.500	ha	( " ) 548,882	( " ) 823,323	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 基盤整地	( " ) 1.500	ha	( " ) 275,107	( " ) 412,661	歩A・単A [単価B] B単 41号
000042 進入路工 1筆に1箇所 2-2型	(1.000) 2.000	箇所	( " ) 3,765	(3,765) 7,530	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 進入路工 1筆に1箇所 2-1型	(2.000) 0.000	箇所	( " ) 904	(1,808) 0	歩A・単A [単価B] B単 43号
合計				(2,316,047) 2,573,754	
・放水路工	1.000	式		(0) 225,000	
・・原形復旧工 水路	1.000	式		(0) 111,000	
000062 合流柵 S1型-1 (T-6)	(0.000) 2.000	箇所	(0) 55,355	(0) 110,710	歩A・単A [単価B] B単 62号
合計				(0) 110,710	
・・原形復旧工 農地	1.000	式		(0) 114,000	
000063 畦畔工 湛水畦畔 0≦H<0.5 KT-1	(0.000) 105.000	m	(0) 1,085	(0) 113,925	歩A・単A [単価B] B単 63号
合計				(0) 113,925	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工)				(6,302,000)	
				7,742,000	
・仮設工				(6,302,000)	
	1.000	式		5,460,000	
・・工事用道路工				(3,476,000)	
	1.000	式		3,124,000	
000044 路体(築堤)盛土 流用土(工事用道路盛土仮置き場から工事用道路へ)	(1,340.000) 669.000		( " ) 838	(1,122,920) 560,622	歩A・単A [単価B] B単 44号
000045 道路撤去	(2,360.000) 0.000	m3	( " ) 297	(700,920) 0	歩A・単A [単価B] B単 45号
000064 道路撤去	(0.000) 669.000	m3	(0) 815	(0) 545,235	歩A・単A [単価B] B単 64号
000046 土砂等運搬 R8用仮置き場予定地へ	(2,360.000) 0.000	m3	( " ) 680	(1,604,800) 0	歩A・単A [単価B] B単 46号
000065 土砂等運搬 R8用仮置き場予定地へ	(0.000) 2,200.000	m3	(0) 734	(0) 1,614,800	歩A・単A [単価B] B単 65号
000066 土砂等積込・運搬 関連工事へ流用	(0.000) 150.000	m3	(0) 1,183	(0) 177,450	歩A・単A [単価B] B単 66号
000067 土砂等積込 関連工事へ流用	(0.000) 938.000	m3	(0) 215	(0) 201,670	歩A・単A [単価B] B単 67号
000047 敷鉄板 厚さ22mm	(27.000) 14.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,747	(47,169) 24,458	歩A・単A [単価B] B単 47号
合 計				(3,475,809) 3,124,235	
・・工事用道路工 R8用仮置き場予定地整備	1.000	式		(0) 65,000	
000068 路体(築堤)盛土 流用土(工事用道路盛土仮置き場から工事用道路へ)	(0.000) 73.000	m3	(0) 897	(0) 65,481	歩A・単A [単価B] B単 68号
合 計				(0) 65,481	
・・耕作道路工				(194,000) 187,000	
000048 路体(築堤)盛土 流用土(工事用道路盛土仮置き場から耕作道路へ)	( " ) 92.000	m3	( " ) 838	( " ) 77,096	歩A・単A [単価B] B単 48号
000049 道路撤去	( " ) 103.000	m3	( " ) 297	( " ) 30,591	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 土砂等運搬 R8用仮置き場予定地へ	(103.000) 0.000	m3	( " ) 680	(70,040) 0	歩A・単A [単価B] B単 50号
000069 土砂等運搬 R8用仮置き場予定地へ	(0.000) 103.000	m3	(0) 735	(0) 75,705	歩A・単A [単価B] B単 69号
000051 立木処分	(1.000) 0.000	式	( " ) 16,115	(16,115) 0	歩A・単A [金額B] B単 51号
000070 立木処分	(0.000) 1.000	式	(0) 3,771	(0) 3,771	歩A・単A [金額B] B単 70号
合 計				(193,842) 187,163	
・・仮返し水路埋戻				( " ) 428,000	
000052 埋戻 流用土	( " ) 151.000	m3	( " ) 2,833.65	( " ) 427,882	歩A・単A [金額B] B単 52号
合 計				( " ) 427,882	
・・排水処理工				(826,000) 0	
000053 排水ポンプ(仮設) 作業時、6インチ	(1.000) 0.000	式	( " ) 826,099	(826,099) 0	歩A・単A [金額B] B単 53号
合 計				(826,099) 0	
・・安全管理				(1,378,000) 1,656,000	
000054 交通誘導警備員 放水路	(109.000) 131.000	人	( " ) 12,643	(1,378,087) 1,656,233	歩A・単A [単価B] B単 54号
合 計				(1,378,087) 1,656,233	
・仮設工				(0) 2,282,000	
・・放水路閉塞工				(0) 255,000	
B18321 土のう	(0.000) 27.0	m3	(0) 7,887	(0) 212,949	歩A・単A [単価B] B単 71号
B18241 安定シート	(0.000) 51	m <sup>2</sup>	(0) 830	(0) 42,330	歩A・単A [単価B] B単 72号
合 計				(0) 255,279	











事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 床掘		m3	( " ) 222.39		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 掘削		m3	( " ) 297		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 土砂等運搬		m3	( " ) 465		歩A・単A
000004	R8用仮置き場予定地へ *** B単-4号 *** 土砂等運搬		m3	( " ) 465		歩A・単A
000005	埋戻土仮置き場へ *** B単-5号 *** 土砂等運搬		m3	( " ) 349		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 埋戻		m3	( " ) 2,743.42		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 埋戻		m3	( " ) 2,445.38		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 埋戻		m3	( " ) 1,049.97		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 流用土盛土		m3	( " ) 2,743		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 流用土盛土		m3	( " ) 2,445		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 路体(築堤)盛土		m3	( " ) 1,050		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	( " ) 390		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 整形工(人力荒仕上げ)		m <sup>2</sup>	( " ) 234		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 法面整形		m <sup>2</sup>	( " ) 389		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 法面整形		m <sup>2</sup>	( " ) 780		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 基礎砕石		m <sup>2</sup>	( " ) 1,946		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** ボックスカルバート (N04+18.011~No.4+31.100)		m	( " ) 518,540		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** ボックスカルバート (No.4+31.100~No.4+45.936)		m	( " ) 715,071		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** ボックスカルバート (No.4+45.936~No.4+75.848)		m	( " ) 532,063		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** ボックスカルバート (No.4+75.848~No.4+93.238)		m	( " ) 714,422		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** ボックスカルバート (No.4+93.238~No.5+15.085)		m	( " ) 537,239		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 舗装版切断					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( // )		
	コンクリート舗装、t=15cm		m	1,110		歩A・単A
000023	*** B単- 23号 *** 舗装版破壊					
				( // )		
	コンクリート舗装、t=15cm		m <sup>2</sup>	201		歩A・単A
000024	*** B単- 24号 *** 殻運搬					
				( // )		
	コンクリート舗装		m <sup>3</sup>	1,916.76		歩A・単A
000025	*** B単- 25号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
				( // )		
	無筋コンクリート		m <sup>3</sup>	2,570		歩A・単A
000026	*** B単- 26号 *** コンクリート構造物取壊し					
				( // )		
	無筋		m <sup>3</sup>	7,396		歩A・単A
000027	*** B単- 27号 *** 殻運搬					
				( // )		
	無筋コンクリート		m <sup>3</sup>	872.25		歩A・単A
000028	*** B単- 28号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
				( // )		
	無筋コンクリート		m <sup>3</sup>	2,570		歩A・単A
000029	*** B単- 29号 *** コンクリート					
				( // )		
	18-8-40		m <sup>3</sup>	30,570		歩A・単A
000030	*** B単- 30号 *** 型枠					
				( // )		
	無筋構造物		m <sup>2</sup>	8,572.07		歩A・単A
000031	*** B単- 31号 *** 目地板					
				( // )		
	ゴム発泡体t=10mm		m <sup>2</sup>	3,437		歩A・単A
000032	*** B単- 32号 *** 基礎砕石					
				( // )		
	RC-40 t=20cm		m <sup>2</sup>	1,425		歩A・単A
000033	*** B単- 33号 *** コンクリート					
				( // )		
	18-8-40		m <sup>3</sup>	30,570		歩A・単A
000034	*** B単- 34号 *** 型枠					
				( // )		
	無筋構造物		m <sup>2</sup>	8,572.06		歩A・単A
000035	*** B単- 35号 *** 目地板					
				( // )		
	ゴム発泡体t=10mm		m <sup>2</sup>	3,437		歩A・単A
000036	*** B単- 36号 *** 鉄筋コンクリート角フリューム					
				( // )		
	KF-300		m	8,362		歩A・単A
000037	*** B単- 37号 *** 鉄筋コンクリート角フリューム					
				( // )		
	KF-BOX-300		m	29,635		歩A・単A
000038	*** B単- 38号 *** 表土掘削					
				( // )		
			m <sup>2</sup>	55		歩A・単A
000039	*** B単- 39号 *** 表土埋戻					
				( // )		
			m <sup>2</sup>	56		歩A・単A
000040	*** B単- 40号 *** 表土整地					
				( // )		
			ha	548,882		歩A・単A
000041	*** B単- 41号 *** 基盤整地					
				( // )		
			ha	275,107		歩A・単A
000042	*** B単- 42号 *** 進入路工					
				( // )		
	1筆に1箇所 2-2型		箇所	3,765		歩A・単A
000043	*** B単- 43号 *** 進入路工					
				( // )		
	1筆に1箇所 2-1型		箇所	904		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単- 44号 *** 路体(築堤)盛土			( " )		
	流用土(工事用道路盛土仮置き場から工事用道路へ)		m3	838		歩A・単A
000045	*** B単- 45号 *** 道路撤去			( " )		
			m3	297		歩A・単A
000046	*** B単- 46号 *** 土砂等運搬			( " )		
	R8用仮置き場予定地へ		m3	680		歩A・単A
000047	*** B単- 47号 *** 敷鉄板			( " )		
	厚さ22mm		m <sup>2</sup>	1,747		歩A・単A
000048	*** B単- 48号 *** 路体(築堤)盛土			( " )		
	流用土(工事用道路盛土仮置き場から耕作道路へ)		m3	838		歩A・単A
000049	*** B単- 49号 *** 道路撤去			( " )		
			m3	297		歩A・単A
000050	*** B単- 50号 *** 土砂等運搬			( " )		
	R8用仮置き場予定地へ		m3	680		歩A・単A
000051	*** B単- 51号 *** 立木処分			( " )		
			式	16,115		歩A・単A
000052	*** B単- 52号 *** 埋戻			( " )		
	流用土		m3	2,833.65		歩A・単A
000053	*** B単- 53号 *** 排水ポンプ(仮設)			( " )		
	作業時、6インチ		式	826,099		歩A・単A
000054	*** B単- 54号 *** 交通誘導警備員			( " )		
	放水路		人	12,643		歩A・単A
000055	*** B単- 55号 *** 仮設材輸送			( " )		
	敷鉄板		ton	7,874.83		歩A・単A
000056	*** B単- 56号 *** 平板載荷試験			( " )		
	50kN以内		回	164,970		歩A・単A
000057	*** B単- 57号 *** 床掘			(0)		
	ICT		m3	478		歩A・単A
000058	*** B単- 58号 *** 掘削			(0)		
	ICT		m3	383		歩A・単A
000059	*** B単- 59号 *** 土砂等運搬			(0)		
	R8用仮置き場予定地へ		m3	519		歩A・単A
000060	*** B単- 60号 *** 張コンクリート			(0)		
	18-8-40		m3	30,774		歩A・単A
000061	*** B単- 61号 *** 型枠			(0)		
	無筋構造物		m <sup>2</sup>	8,573		歩A・単A
000062	*** B単- 62号 *** 合流樹			(0)		
	S1型-1 (T-6)		箇所	55,355		歩A・単A
000063	*** B単- 63号 *** 畦畔工			(0)		
	湛水畦畔 0≦H<0.5 KT-1		m	1,085		歩A・単A
000064	*** B単- 64号 *** 道路撤去			(0)		
			m3	815		歩A・単A
000065	*** B単- 65号 *** 土砂等運搬					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川放水水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 中山川放水水路建設 (その3) 工事

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	R8用仮置き場予定地へ *** B単- 66号 ***		m3	(0) 734		歩A・単A
000066	土砂等積込・運搬					
	関連工事へ流用 *** B単- 67号 ***		m3	(0) 1,183		歩A・単A
000067	土砂等積込					
	関連工事へ流用 *** B単- 68号 ***		m3	(0) 215		歩A・単A
000068	路体(築堤)盛土					
	流用土(工事用道路盛土仮置き場から工事用道路へ) *** B単- 69号 ***		m3	(0) 897		歩A・単A
000069	土砂等運搬					
	R8用仮置き場予定地へ *** B単- 70号 ***		m3	(0) 735		歩A・単A
000070	立木処分					
	*** B単- 71号 ***		式	(0) 3,771		歩A・単A
B18321	土のう					
	*** B単- 72号 ***		m3	(0) 7,887		歩A・単A
B18241	安定シート					
	*** B単- 73号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 830		歩A・単A
BA0102	積込 (ルーズ)					
	*** B単- 74号 ***		m3	(0) 282		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	玉石 *** B単- 75号 ***		m3	(0) 11,649		歩A・単A
B18321	土のう					
	*** B単- 76号 ***		m3	(0) 7,519		歩A・単A
000076	敷鉄板					
	厚さ22mm *** B単- 77号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 733		歩A・単A
000077	仮設材輸送					
	敷鉄板 *** B単- 78号 ***		ton	(0) 7,875		歩A・単A
000078	情報化施工に係るシステム経費					
	初期費用 *** B単- 79号 ***		式	(0) 598,000		歩A・単A
000079	諸経費動向調査					
	*** B単- 80号 ***		式	(0) 66,000		歩A・単A
000080	快適トイレ					
	*** B単- 81号 ***		式	(0) 816,000		歩A・単A
000081	3次元起工測量					
	*** B単- 82号 ***		式	(0) 1,434,164		歩A・単A
000082	3次元設計データの作成					
			式	(0) 846,389		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	床掘		m3		( )	歩A
					1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( )	m3		( )	
		1.000		244.2	244	S単 47号
	合 計				( )	
					244	
	単 価				( )	
					222.39	
	官積算単価				244	合意率 0.911436
*** B単-2号 ***						
000002	掘削		m3		( )	歩A
					1.000	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( )	m3		( )	
		1.000		325.7	326	S単 44号
	合 計				( )	
					326	
	単 価				( )	
					297	
	官積算単価				326	合意率 0.911042
*** B単-3号 ***						
000003	土砂等運搬 R8用仮置き場予定地へ		m3		( )	歩A
					1.000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	( )	m3		( )	
		1.000		383.4	383	S単 49号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	( )	m3		( )	
		1.000		127.1	127	S単 55号
	合 計				( )	
					510	
	単 価				( )	
					465	
	官積算単価				510	合意率 0.911764
*** B単-4号 ***						
000004	土砂等運搬 埋戻土仮置き場へ		m3		( )	歩A
					1.000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	( )	m3		( )	
		1.000		383.4	383	S単 49号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	( )	m3		( )	
		1.000		127.1	127	S単 55号
	合 計				( )	
					510	
	単 価				( )	
					465	
	官積算単価				510	合意率 0.911764
*** B単-5号 ***						
000005	土砂等運搬 埋戻へ		m3		( )	歩A
					1.000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	( )	m3		( )	
		1.000		383.4	383	S単 49号
	合 計				( )	
					383	
	単 価				( )	
					349	
	官積算単価				383	合意率 0.911227
*** B単-6号 ***						
000006	埋戻		m3		( )	歩A
					9.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	( )	m3		( )	
		9.000		2.748	24.732	S単 1号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	( ) 10.000	m3	236.2	( ) 2,362	S単 45号
	合計				( ) 27,094	
	単価				( ) 2,743.42	
	官積算単価				3,010	合意率 0.911437
	*** B単- 7号 ***					
000007	埋戻		m3		( ) 9,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	( ) 9,000	m3	1,821	( ) 16,389	S単 2号
S01082	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	( ) 9,000	m3	600	( ) 5,400	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	( ) 10.000	m3	236.2	( ) 2,362	S単 45号
	合計				( ) 24,151	
	単価				( ) 2,445.38	
	官積算単価				2,683	合意率 0.911437
	*** B単- 8号 ***					
000008	埋戻		m3		( ) 9,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	( ) 9,000	m3	889.1	( ) 8,002	S単 50号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	( ) 10.000	m3	236.2	( ) 2,362	S単 45号
	合計				( ) 10,364	
	単価				( ) 1,049.97	
	官積算単価				1,152	合意率 0.911436
	*** B単- 9号 ***					
000009	流用土盛土		m3		( ) 9,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, タンバ(I)	( ) 9,000	m3	2,748	( ) 24,732	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	( ) 10.000	m3	236.2	( ) 2,362	S単 45号
	合計				( ) 27,094	
	単価				( ) 2,743	
	官積算単価				3,010	合意率 0.911295
	*** B単- 10号 ***					
000010	流用土盛土		m3		( ) 9,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	( ) 9,000	m3	1,821	( ) 16,389	S単 4号
S01082	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	( ) 9,000	m3	600	( ) 5,400	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	( ) 10.000	m3	236.2	( ) 2,362	S単 45号
	合計				( ) 24,151	
	単価				( ) 2,445	
	官積算単価				2,683	合意率 0.911293
	*** B単- 11号 ***					
000011	路体(築堤)盛土		m3		( ) 9,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	( ) 9,000	m3	889.1	( ) 8,002	S単 50号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	( ) 10.000	m3	236.2	( ) 2,362	S単 45号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( // ) 10,364	
	単価				( // ) 1,050	
	官積算単価				1,152	合意率 0.911458
	*** B単- 12号 ***					
000012	基面整正		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	428.4	( // ) 428	S単 52号
	合計				( // ) 428	
	単価				( // ) 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単- 13号 ***					
000013	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	257	( // ) 257	S単 6号
	合計				( // ) 257	
	単価				( // ) 234	
	官積算単価				257	合意率 0.910505
	*** B単- 14号 ***					
000014	法面整形 盛土部		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	427.1	( // ) 427	S単 53号
	合計				( // ) 427	
	単価				( // ) 389	
	官積算単価				427	合意率 0.911007
	*** B単- 15号 ***					
000015	法面整形 切土部		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	855.6	( // ) 856	S単 54号
	合計				( // ) 856	
	単価				( // ) 780	
	官積算単価				856	合意率 0.911214
	*** B単- 16号 ***					
000016	基礎碎石 RC-40 t=25cm		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	2,135	( // ) 2,135	S単 60号
	合計				( // ) 2,135	
	単価				( // ) 1,946	
	官積算単価				2,135	合意率 0.911475
	*** B単- 17号 ***					
000017	ボックスカルバート (NO4+18.011~No. 4+31.100) T-25, B3000*H2000 (クレーン据付直線部)		m		( // ) 13,090 m	歩A 当たり算出
T00029	ボックスカルバート機械据付 T-25B3000*H2000*L1000 (シース穴、定着用)	( // ) 13,090	m	54,931	( // ) 719,047	T単 2号
S02116	ボックスカルバート B3000*H2000*L1000シース穴・定着用,	( // ) 13,000	個	510,000	( // ) 6,630,000	S単 14号

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	PC鋼棒 B種 1号 径17mm 長3m未満,,	( ) 105.000	kg	504	( ) 52,920	S単 15号
S02116	P C鋼棒工法用定着装置 径17mm (後付用),,	( ) 40.000	組	1,132	( ) 45,280	S単 16号
	合計				( ) 7,447,247	
	単価				( ) 518,540	
	官積算単価				568,926	合意率 0.911436
	*** B単- 18号 ***					
000018	ボックスカルバート (No. 4+31.100~No. 4+45.936) T-25, B3000*H2000 (クレーン据付曲線部)	( )	m		( ) 14.840 m	歩A 当たり算出
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1196/1268定着用 斜角 連結金具 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 無し, なし	( ) 2.440	m	36,170	( ) 88,255	S単 65号
S02116	ボックスカルバート B3000*H2000*L1196/1268, 定着用, 斜角, 連結金具,,	( ) 2.000	個	883,000	( ) 1,766,000	S単 17号
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1196/1268 凹フラ 斜角 連結金具 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 無し, なし	( ) 6.200	m	36,170	( ) 224,254	S単 66号
S02116	ボックスカルバート B3000*H2000*L1196/1268, 凹凸フラット, 斜角, 連結金具,,	( ) 5.000	個	934,000	( ) 4,670,000	S単 18号
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1196/1268 凸フラ 斜角 連結金具 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 無し, なし	( ) 6.200	m	36,170	( ) 224,254	S単 67号
S02116	ボックスカルバート B3000*H2000*L1196/1268, 凹凸フラット, 斜角, 連結金具,,	( ) 5.000	個	934,000	( ) 4,670,000	S単 18号
	合計				( ) 11,642,763	
	単価				( ) 715,071	
	官積算単価				784,553	合意率 0.911437
	*** B単- 19号 ***					
000019	ボックスカルバート (No. 4+45.936~No. 4+75.848) T-25, B3000*H2000 (クレーン据付直線部)	( )	m		( ) 29.910 m	歩A 当たり算出
T00029	ボックスカルバート機械据付 T-25B3000*H2000*L1000 (シース穴、定着用)	( ) 18.000	m	54,931	( ) 988,758	T単 2号
S02116	ボックスカルバート B3000*H2000*L1000シース穴・定着用,,	( ) 18.000	個	510,000	( ) 9,180,000	S単 14号
T00029	ボックスカルバート機械据付 T-25B3000*H2000*L1000 (シース穴、定着用)	( ) 8.000	m	54,931	( ) 439,448	T単 2号
S02116	ボックスカルバート B3000*H2000*L1000シース穴・定着用,,	( ) 8.000	個	510,000	( ) 4,080,000	S単 14号
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1300 調整用 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 有り, なし	( ) 1.300	m	49,380	( ) 64,194	S単 68号
S02116	ボックスカルバート B3000*H2000*L1300, 定着用, 調整用,,	( ) 1.000	個	816,000	( ) 816,000	S単 19号
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1300 調整用 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 有り, なし	( ) 1.300	m	49,380	( ) 64,194	S単 69号
S02116	ボックスカルバート B3000*H2000*L1300, 定着用, 調整用,,	( ) 1.000	個	816,000	( ) 816,000	S単 19号
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1166 調整用 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 有り, なし	( ) 1.310	m	49,380	( ) 64,688	S単 70号
S02116	ボックスカルバート B3000*H2000*L1166, 調整用,,	( ) 1.000	個	747,000	( ) 747,000	S単 20号
S02116	PC鋼棒 B種 1号 径17mm 長3m未満,,	( ) 217.300	kg	504	( ) 109,519	S単 15号
S02116	P C鋼棒工法用定着装置 径17mm (後付用),,	( ) 80.000	組	1,132	( ) 90,560	S単 16号
	合計				( ) 17,460,361	
	単価				( ) 532,063	
	官積算単価				583,763	合意率 0.911436
	*** B単- 20号 ***					
000020	ボックスカルバート (No. 4+75.848~No. 4+93.238) T-25, B3000*H2000 (クレーン据付曲線部)	( )	m		( ) 17.390 m	歩A 当たり算出
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1273/1201 定着用 斜角 連結金具 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 無し, なし	( ) 2.390	m	36,170	( ) 86,446	S単 71号
S02116	ボックスカルバート B3000*H2000*L1273/1201, 定着用, 斜角, 連結金具,,	( ) 2.000	個	885,000	( ) 1,770,000	S単 21号
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1273/1201 凹フラ 斜角 連結金具 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 無し, なし	( ) 7.500	m	36,170	( ) 271,275	S単 72号
S02116	ボックスカルバート B3000*H2000*L1273/1201, 凹凸フラット, 斜角, 連結金具,,	( ) 6.000	個	936,000	( ) 5,616,000	S単 22号
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1273/1201 凸フラ 斜角 連結金具 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 無し, なし	( ) 7.500	m	36,170	( ) 271,275	S単 73号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 中山川放水路建設(その3)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:中山川放水路建設(その3)工事						
S02116	ボックスカルバート B3000*H2000*1273/1201,凹凸フラット,斜角,連結金具,,	( ) 6.000	個	936,000	( ) 5,616,000	S単 22号
	合計				( ) 13,630,996	
	単価				( ) 714,422	
	官積算単価				783,841	合意率 0.911437
*** B単- 21号 ***						
000021	ボックスカルバート (No.4+93.238~No.5+15.085) T-25, B3000*H2000(クレーン据付直線部)	( )	m		( ) 21,850 m	歩A 当たり算出
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1142 調整用 据付,1.5m/個,2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5,均しコンクリート,有り,なし	( ) 1.250	m	49,380	( ) 61,725	S単 74号
S02116	ボックスカルバート B3000*H2000*L1142,調整用,,	( ) 1.000	個	735,000	( ) 735,000	S単 23号
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1300 調整用 据付,1.5m/個,2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5,均しコンクリート,有り,なし	( ) 1.300	m	49,380	( ) 64,194	S単 69号
S02116	ボックスカルバート B3000*H2000*L1300,定着用,調整用,,	( ) 1.000	個	816,000	( ) 816,000	S単 24号
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1300 調整用 据付,1.5m/個,2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5,均しコンクリート,有り,なし	( ) 1.300	m	49,380	( ) 64,194	S単 68号
S02116	ボックスカルバート B3000*H2000*L1300,調整用,,	( ) 1.000	個	816,000	( ) 816,000	S単 25号
T00029	ボックスカルバート機械据付 T-25B3000*H2000*L1000(シース穴,定着用)	( ) 12.000	m	54,931	( ) 659,172	T単 2号
S02116	ボックスカルバート B3000*H2000*L1000シース穴・定着用,,	( ) 12.000	個	510,000	( ) 6,120,000	S単 14号
T00029	ボックスカルバート機械据付 T-25B3000*H2000*L1000(シース穴,定着用)	( ) 6.000	m	54,931	( ) 329,586	T単 2号
S02116	ボックスカルバート B3000*H2000*L1000シース穴・定着用,,	( ) 6.000	個	510,000	( ) 3,060,000	S単 14号
S02116	PC鋼棒 B種 1号 径17mm 長3m未満,,	( ) 160.700	kg	504	( ) 80,993	S単 15号
S02116	P C鋼棒工法用定着装置 径17mm (後付用),,	( ) 64.000	組	1,132	( ) 72,448	S単 16号
	合計				( ) 12,879,312	
	単価				( ) 537,239	
	官積算単価				589,442	合意率 0.911436
*** B単- 22号 ***						
000022	舗装版切断 コンクリート舗装、t=15cm	( )	m		( ) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版、-,15cm以下,-	( ) 1.000	m	1,218	( ) 1,218	S単 59号
	合計				( ) 1,218	
	単価				( ) 1,110	
	官積算単価				1,218	合意率 0.91133
*** B単- 23号 ***						
000023	舗装版破壊 コンクリート舗装、t=15cm	( )	m <sup>2</sup>		( ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破壊 コンクリート舗装版、無し、不要、15cm以下,-,有り,なし	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	220.4	( ) 220	S単 58号
	合計				( ) 220	
	単価				( ) 201	
	官積算単価				220	合意率 0.913636
*** B単- 24号 ***						
000024	搬運搬 コンクリート舗装	( )	m <sup>3</sup>		( ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0221	SP 搬運搬 舗装版破壊,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,103	( ) 2,103	S単 56号
	合計				( ) 2,103	
	単価				( ) 1,916.76	
	官積算単価				2,103	合意率 0.91144

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 25号 ***						
000025	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	( ) 1,000	m3	2,820	( ) 2,820	S単 30号
	合 計				( ) 2,820	
	単 価				( ) 2,570	
	官積算単価				2,820	合意率 0.911347
*** B単- 26号 ***						
000026	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	( ) 1,000	m3	8,115	( ) 8,115	S単 31号
	合 計				( ) 8,115	
	単 価				( ) 7,396	
	官積算単価				8,115	合意率 0.911398
*** B単- 27号 ***						
000027	殻運搬 無筋コンクリート		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下,	( ) 1,000	m3	956.8	( ) 957	S単 57号
	合 計				( ) 957	
	単 価				( ) 872.25	
	官積算単価				957	合意率 0.911449
*** B単- 28号 ***						
000028	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	( ) 1,000	m3	2,820	( ) 2,820	S単 30号
	合 計				( ) 2,820	
	単 価				( ) 2,570	
	官積算単価				2,820	合意率 0.911347
*** B単- 29号 ***						
000029	コンクリート 18-8-40		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハック材(クレン機能付)打設, 計上する, 一, 一般養生, 一, 一, 一, 一, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	( ) 1,000	m3	33,540	( ) 33,540	S単 62号
	合 計				( ) 33,540	
	単 価				( ) 30,570	
	官積算単価				33,540	合意率 0.911449
*** B単- 30号 ***						
000030	型枠 無筋構造物		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	9,405	( ) 9,405	S単 63号
	合 計				( ) 9,405	
	単 価				( ) 8,572.07	
	官積算単価				9,405	合意率 0.911437

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 31号 ***						
000031	目地板 ゴム発泡体t=10mm		㎡		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( ) 1.000	㎡	3,771	( ) 3,771	S単 64号
	合 計				( ) 3,771	
	単 価				( ) 3,437	
	官積算単価				3,771	合意率 0.911429
*** B単- 32号 ***						
000032	基礎碎石 RC-40 t=20cm		㎡		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( ) 1.000	㎡	1,564	( ) 1,564	S単 61号
	合 計				( ) 1,564	
	単 価				( ) 1,425	
	官積算単価				1,564	合意率 0.911125
*** B単- 33号 ***						
000033	コンクリート 18-8-40		m3		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バック材(レンジ機能付)打設, 計上する, ー, 一般養生, ー, ー, ー, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	( ) 1.000	m3	33,540	( ) 33,540	S単 62号
	合 計				( ) 33,540	
	単 価				( ) 30,570	
	官積算単価				33,540	合意率 0.911449
*** B単- 34号 ***						
000034	型枠 無筋構造物		㎡		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	( ) 1.000	㎡	9,405	( ) 9,405	S単 63号
	合 計				( ) 9,405	
	単 価				( ) 8,572.06	
	官積算単価				9,405	合意率 0.911436
*** B単- 35号 ***						
000035	目地板 ゴム発泡体t=10mm		㎡		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( ) 1.000	㎡	3,771	( ) 3,771	S単 64号
	合 計				( ) 3,771	
	単 価				( ) 3,437	
	官積算単価				3,771	合意率 0.911429
*** B単- 36号 ***						
000036	鉄筋コンクリート角フレーム KF-300		m		( ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	( ) 3.800	m3	312.8	( ) 1,189	S単 48号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	( ) 2.900	m3	287.5	( ) 834	S単 46号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ(I)	( ) 2.600	m3	2,384	( ) 6,198	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 2.600	㎡	428.4	( ) 1,114	S単 52号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行わない	( " ) 10.000	m	3,321	( " ) 33,210	S単 32号
S02116	角形フリューム 幅300mm 深300mm 長2.0m, ,	( " ) 5.000	個	9,840	( " ) 49,200	S単 26号
	合計				( " ) 91,745	
	単価				( " ) 8,362	
	官積算単価				9,175	合意率 0.911389
	*** B単- 37号 ***					
000037	鉄筋コンクリート角フリューム KF-BOX-300		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	( " ) 3.800	m <sup>3</sup>	312.8	( " ) 1,189	S単 48号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.900	m <sup>3</sup>	287.5	( " ) 834	S単 46号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンパ(I)	( " ) 2.600	m <sup>3</sup>	2,384	( " ) 6,198	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 2.600	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 1,114	S単 52号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 無し, 無し, あり	( " ) 10.000	m	7,731	( " ) 77,310	S単 75号
S02116	KF-BOX B=300, L=2000, ,	( " ) 5.000	個	47,700	( " ) 238,500	S単 27号
	合計				( " ) 325,145	
	単価				( " ) 29,635	
	官積算単価				32,515	合意率 0.911425
	*** B単- 38号 ***					
000038	表土掘削		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	60	( " ) 60	S単 34号
	合計				( " ) 60	
	単価				( " ) 55	
	官積算単価				60	合意率 0.916666
	*** B単- 39号 ***					
000039	表土埋戻		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	61	( " ) 61	S単 35号
	合計				( " ) 61	
	単価				( " ) 56	
	官積算単価				61	合意率 0.918032
	*** B単- 40号 ***					
000040	表土整地		ha		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土整地), 0.15ha, 0.007, 15cm, あり	( " ) 1.000	ha	602,216	( " ) 602,216	S単 33号
	合計				( " ) 602,216	
	単価				( " ) 548,882	
	官積算単価				602,216	合意率 0.911437
	*** B単- 41号 ***					
000041	基盤整地		ha		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00007	基盤整地	( " ) 1.000	ha	301,839	( " ) 301,839	T単 1号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( // ) 301,839	
	単価				( // ) 275,107	
	官積算単価				301,839	合意率 0.911436
	*** B単- 42号 ***					
000042	進入路工 1筆に1箇所 2-2型		箇所		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	( // ) 8,300	m3	230.1	( // ) 1,910	S単 51号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	( // ) 5,200	m <sup>2</sup>	427.1	( // ) 2,221	S単 53号
	合計				( // ) 4,131	
	単価				( // ) 3,765	
	官積算単価				4,131	合意率 0.911401
	*** B単- 43号 ***					
000043	進入路工 1筆に1箇所 2-1型		箇所		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	( // ) 1,900	m3	230.1	( // ) 437	S単 51号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	( // ) 1,300	m <sup>2</sup>	427.1	( // ) 555	S単 53号
	合計				( // ) 992	
	単価				( // ) 904	
	官積算単価				992	合意率 0.91129
	*** B単- 44号 ***					
000044	路体(築堤)盛土 流用土(工事用道路盛土仮置き場から工事用道路へ)		m3		( // ) 9,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	( // ) 9,000	m3	230.1	( // ) 2,071	S単 51号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	( // ) 10,000	m3	236.2	( // ) 2,362	S単 45号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以 下	( // ) 10,000	m3	383.4	( // ) 3,834	S単 49号
	合計				( // ) 8,267	
	単価				( // ) 838	
	官積算単価				919	合意率 0.91186
	*** B単- 45号 ***					
000045	道路撤去		m3		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	( // ) 1,000	m3	325.7	( // ) 326	S単 44号
	合計				( // ) 326	
	単価				( // ) 297	
	官積算単価				326	合意率 0.911042
	*** B単- 46号 ***					
000046	土砂等運搬 R8用仮置き場予定地へ		m3		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	( // ) 1,000	m3	236.2	( // ) 236	S単 45号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以 下	( // ) 1,000	m3	383.4	( // ) 383	S単 49号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し, あり	( // ) 1,000	m3	127.1	( // ) 127	S単 55号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( // ) 746	
	単価				( // ) 680	
	官積算単価				746	合意率 0.911528
	*** B単- 47号 ***					
000047	敷鉄板 厚さ22mm		m <sup>2</sup>		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 160, 1, なし	( // ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,917	( // ) 1,917	S単 41号
	合計				( // ) 1,917	
	単価				( // ) 1,747	
	官積算単価				1,917	合意率 0.911319
	*** B単- 48号 ***					
000048	路体(築堤)盛土 流用土(工事用道路盛土仮置き場から耕作道路へ)		m <sup>3</sup>		( // ) 9.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m <sup>3</sup> 未満, 無し, あり	( // ) 9.000	m <sup>3</sup>	230.1	( // ) 2,071	S単 51号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( // ) 10.000	m <sup>3</sup>	236.2	( // ) 2,362	S単 45号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	( // ) 10.000	m <sup>3</sup>	383.4	( // ) 3,834	S単 49号
	合計				( // ) 8,267	
	単価				( // ) 838	
	官積算単価				919	合意率 0.91186
	*** B単- 49号 ***					
000049	道路撤去		m <sup>3</sup>		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, -, -	( // ) 1.000	m <sup>3</sup>	325.7	( // ) 326	S単 44号
	合計				( // ) 326	
	単価				( // ) 297	
	官積算単価				326	合意率 0.911042
	*** B単- 50号 ***					
000050	土砂等運搬 R8用仮置き場予定地へ		m <sup>3</sup>		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( // ) 1.000	m <sup>3</sup>	236.2	( // ) 236	S単 45号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	( // ) 1.000	m <sup>3</sup>	383.4	( // ) 383	S単 49号
	合計				( // ) 746	
	単価				( // ) 680	
	官積算単価				746	合意率 0.911528
	*** B単- 51号 ***					
000051	立木処分		式		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 9.0km 以下, 良好	( // ) 4.700	空m <sup>3</sup>	1,012	( // ) 4,756	S単 43号
P96020	幹処分費	( // ) 4.700	m <sup>3</sup>	2,750	( // ) 12,925	
	合計				( // ) 17,681	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( // ) 16,115	
	官積算単価				17,681	合意率 0.91143
	*** B単- 52号 ***					
000052	埋戻 流用土		m3		( // ) 9,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( // ) 9,000	m3	1,821	( // ) 16,389	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	( // ) 9,000	m3	600	( // ) 5,400	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( // ) 10,000	m3	236.2	( // ) 2,362	S単 45号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	( // ) 10,000	m3	383.4	( // ) 3,834	S単 49号
	合 計				( // ) 27,985	
	単 価				( // ) 2,833.65	
	官積算単価				3,109	合意率 0.911436
	*** B単- 53号 ***					
000053	排水ポンプ(仮設) 作業時、6インチ		式		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	( // ) 1,000	箇所	7,832	( // ) 7,832	S単 39号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	( // ) 1,000	箇所	9,207	( // ) 9,207	S単 40号
S18003	排水ポンプ運転 53,作業時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,あり	( // ) 1,000	箇所	800,049	( // ) 800,049	S単 37号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし	( // ) 1,000	箇所	89,282	( // ) 89,282	S単 38号
	合 計				( // ) 906,370	
	単 価				( // ) 826,099	
	官積算単価				906,370	合意率 0.911436
	*** B単- 54号 ***					
000054	交通誘導警備員 放水路		人		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	( // ) 1,000	人	13,872	( // ) 13,872	S単 13号
	合 計				( // ) 13,872	
	単 価				( // ) 12,643	
	官積算単価				13,872	合意率 0.911404
	*** B単- 55号 ***					
000055	仮設材輸送 敷鉄板		ton		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	( // ) 1,000	ton	8,640	( // ) 8,640	S単 42号
	合 計				( // ) 8,640	
	単 価				( // ) 7,874.83	
	官積算単価				8,640	合意率 0.911439
	*** B単- 56号 ***					
000056	平板載荷試験 50kN以内		回		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験 50kN以内,,	( // ) 1,000	箇所	181,000	( // ) 181,000	S単 29号
	合 計				( // ) 181,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( // ) 164.970	
	官積算単価				181.000	合意率 0.911436
	*** B単- 57号 ***					
000057	床掘 ICT		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SC0102	SP 床掘り (ICT) 無し,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	524.1	(0) 524	S単 108号
	合 計				(0) 524	
	単 価				(0) 478	
	官積算単価				524	合意率 0.911436
	*** B単- 58号 ***					
000058	掘削 ICT		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SC0101	SP 掘削 (ICT) 土砂,オフカット,無し,5,000m3未満,あり	(0.000) 1.000	m3	419.8	(0) 420	S単 107号
	合 計				(0) 420	
	単 価				(0) 383	
	官積算単価				420	合意率 0.911042
	*** B単- 59号 ***					
000059	土砂等運搬 R8用仮置き場予定地へ		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(0.000) 1.000	m3	442.4	(0) 442	S単 94号
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	(0.000) 1.000	m3	127.1	(0) 127	S単 100号
	合 計				(0) 569	
	単 価				(0) 519	
	官積算単価				569	合意率 0.911764
	*** B単- 60号 ***					
000060	張コンクリート 18-8-40		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	33,760	(0) 33,760	S単 103号
	合 計				(0) 33,760	
	単 価				(0) 30,774	
	官積算単価				33,760	合意率 0.911555
	*** B単- 61号 ***					
000061	型枠 無筋構造物		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	9,405	(0) 9,405	S単 105号
	合 計				(0) 9,405	
	単 価				(0) 8,573	
	官積算単価				9,405	合意率 0.911555
	*** B単- 62号 ***					
000062	合流柵 S1型-1 (T-6)		箇所		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 2.000			(0) 556	S単 93号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.200			(0) 514	S単 98号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,碎石各種	(0.000) 1.200			(0) 1,595	S単 102号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,有り,一,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.400			(0) 14,188	S単 104号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 4.200			(0) 35,545	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.500			(0) 354	S単 91号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(0.000) 1.300			(0) 2,603	S単 76号
	合計				(0) 55,355	
	単価				(0) 55,355	
	官積算単価				55,355	合意率 1
	*** B単- 63号 ***					
000063	畦畔工 湛水畦畔 0≦H<0.5 KT-1				(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 なし	(0.000) 131.000			(0) 73,098	S単 83号
SA0152	SP 法面整形 切土部,一,無し,一,質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 39.000			(0) 35,400	S単 99号
	合計				(0) 108,498	
	単価				(0) 1,085	
	官積算単価				1,085	合意率 1
	*** B単- 64号 ***					
000064	道路撤去				(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,一,一,一	(0.000) 1.000			(0) 325.7	S単 90号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(0.000) 1.000			(0) 442.4	S単 94号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	(0.000) 1.000			(0) 127.1	S単 100号
	合計				(0) 895	
	単価				(0) 815	
	官積算単価				895	合意率 0.911042
	*** B単- 65号 ***					
000065	土砂等運搬 R8用仮置き場予定地へ				(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000			(0) 236.2	S単 91号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(0.000) 1.000			(0) 442.4	S単 94号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	(0.000) 1.000			(0) 127.1	S単 100号
	合計				(0) 805	
	単価				(0) 734	
	官積算単価				805	合意率 0.911528
	*** B単- 66号 ***					
000066	土砂等積込・運搬 関連工事へ流用				(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000			(0) 236.2	S単 91号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,パック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,062	1,062	S単 95号
	合計				(0)	
	単価				1,298	
	官積算単価				(0)	
					1,183	
					1,298	合意率 0.911528
	*** B単- 67号 ***					
000067	土砂等積込 関連工事へ流用		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3		(0) 236.2	S単 91号
	合計				(0) 236	
	単価				(0) 215	
	官積算単価				236	合意率 0.911528
	*** B単- 68号 ***					
000068	路体(築堤)盛土 流用土(工事用道路盛土仮置き場から工事用道路へ)		m3		(0.000)m3 9.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(0.000) 9.000	m3		(0) 2,071	S単 97号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 10.000	m3		(0) 2,362	S単 91号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(0.000) 10.000	m3		(0) 4,424	S単 94号
	合計				(0) 8,857	
	単価				(0) 897	
	官積算単価				984	合意率 0.91186
	*** B単- 69号 ***					
000069	土砂等運搬 R8用仮置き場予定地へ		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3		(0) 236.2	S単 91号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(0.000) 1.000	m3		(0) 442	S単 94号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 1.000	m3		(0) 127.6	S単 101号
	合計				(0) 806	
	単価				(0) 735	
	官積算単価				806	合意率 0.911528
	*** B単- 70号 ***					
000070	立木処分		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 9.0km 以下,良好	(0.000) 1.100	空m3		(0) 1,113	S単 89号
P96020	幹処分費	(0.000) 1.100	m3		(0) 2,750	
	合計				(0) 4,138	
	単価				(0) 3,771	
	官積算単価				4,138	合意率 0.91143
	*** B単- 71号 ***					
B18321	土のう		m3		(0.000)m3 27.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18001	土のう工 仕拵え～設置	(0.000) 0.450	m <sup>3</sup>		(0) 9,925	S単 84号
S18002	大型土のう工 製作・設置,パック納,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	(0.000) 27.000	袋	7,519	(0) 203,013	S単 85号
	合計				(0) 212,938	
	単価				(0) 7,887	
	官積算単価				7,887	合意率 1
	*** B単-72号 ***					
B18241	安定シート		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	830	(0) 830	S単 87号
	合計				(0) 830	
	単価				(0) 830	
	官積算単価				830	合意率 1
	*** B単-73号 ***					
BA0102	積込(ルーズ)		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	281.6	(0) 282	S単 92号
	合計				(0) 282	
	単価				(0) 282	
	官積算単価				282	合意率 1
	*** B単-74号 ***					
B02315	穀運搬・処理(産業廃棄物処分費) 玉石		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 自然石	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	11,000	(0) 11,000	S単 82号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以 下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	648.8	(0) 649	S単 96号
	合計				(0) 11,649	
	単価				(0) 11,649	
	官積算単価				11,649	合意率 1
	*** B単-75号 ***					
B18321	土のう		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,パック納,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	(0.000) 1.000	袋	7,519	(0) 7,519	S単 85号
	合計				(0) 7,519	
	単価				(0) 7,519	
	官積算単価				7,519	合意率 1
	*** B単-76号 ***					
000076	敷鉄板 厚さ22mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,32,1,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	733	(0) 733	S単 86号
	合計				(0) 733	
	単価				(0) 733	
	官積算単価				733	合意率 1

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川放水路建設(その3)工事 (第1回変更)

工事別工事名:中山川放水路建設(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 77号 ***						
000077	仮設材輸送 敷鉄板		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	8,640	(0) 8,640	S単 88号
	合 計				(0) 8,640	
	単 価				(0) 7,875	
	官積算単価				8,640	合意率 0.911439
*** B単- 78号 ***						
000078	情報化施工に係るシステム経費 初期費用		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	情報化施工に係るシステム初期費用 MG/MCバックホウ,,	(0.000) 1.000	式	598,000	(0) 598,000	S単 77号
	合 計				(0) 598,000	
	単 価				(0) 598,000	
	官積算単価				598,000	合意率 1
*** B単- 79号 ***						
000079	諸経費動向調査		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	諸経費動向調査	(0.000) 1.000	式	66,000	(0) 66,000	S単 78号
	合 計				(0) 66,000	
	単 価				(0) 66,000	
	官積算単価				66,000	合意率 1
*** B単- 80号 ***						
000080	快適トイレ		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	式	816,000	(0) 816,000	S単 79号
	合 計				(0) 816,000	
	単 価				(0) 816,000	
	官積算単価				816,000	合意率 1
*** B単- 81号 ***						
000081	3次元起工測量		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	3次元起工測量	(0.000) 1.000	式	1,434,164	(0) 1,434,164	S単 80号
	合 計				(0) 1,434,164	
	単 価				(0) 1,434,164	
	官積算単価				1,434,164	合意率 1
*** B単- 82号 ***						
000082	3次元設計データの作成		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	3次元設計データの作成	(0.000) 1.000	式	846,389	(0) 846,389	S単 81号
	合 計				(0) 846,389	
	単 価				(0) 846,389	
	官積算単価				846,389	合意率 1

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)		m3	2,748		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,821		歩A・単A
S01041	*** S単-3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンバ(I)		m3	2,748		歩A・単A
S01041	*** S単-4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,821		歩A・単A
S01041	*** S単-5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)		m3	2,384		歩A・単A
S01072	*** S単-6号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m <sup>2</sup>	257		歩A・単A
S01082	*** S単-7号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	600		歩A・単A
S02112	*** S単-8号 *** ﾌﾞﾙｯｸﾞ [湿地・低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t		日	7,220		歩A・単A
S02115	*** S単-9号 *** 土木一般世話役		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S単-10号 *** 特殊作業員		人	24,786		歩A・単A
S02115	*** S単-11号 *** 普通作業員		人	21,420		歩A・単A
S02115	*** S単-12号 *** 運転手(特殊)		人	25,704		歩A・単A
S02115	*** S単-13号 *** 交通誘導警備員B		人	13,872		歩A・単A
S02116	*** S単-14号 *** ボックスカルバート		個	510,000		歩A・単A
S02116	*** S単-15号 *** PC鋼棒 B種 1号 径17mm 長3m未満,,		kg	504		歩A・単A
S02116	*** S単-16号 *** PC鋼棒工法用定着装置 径17mm (後付用),,		組	1,132		歩A・単A
S02116	*** S単-17号 *** ボックスカルバート		個	883,000		歩A・単A
S02116	*** S単-18号 *** ボックスカルバート		個	934,000		歩A・単A
S02116	*** S単-19号 *** ボックスカルバート		個	816,000		歩A・単A
S02116	*** S単-20号 *** ボックスカルバート		個	747,000		歩A・単A
S02116	*** S単-21号 *** ボックスカルバート		個	885,000		歩A・単A
S02116	*** S単-22号 *** ボックスカルバート					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	事業名 道前平野農地整備事業 工事名 中山川放水路建設(その3)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:中山川放水路建設(その3)工事						
S02116	ボックスカルバート B3000*H2000*1273/1201,凹凸フラット,斜角,連結金具, *** S単-23号 ***		個	936,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート B3000*H2000*L1142,調整用, *** S単-24号 ***		個	735,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート B3000*H2000*L1300,定着用,調整用, *** S単-25号 ***		個	816,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート B3000*H2000*L1300,調整用, *** S単-26号 ***		個	816,000		歩A・単A
S02116	角形フリューム 角形フリューム 幅300mm 深300mm 長2.0m, *** S単-27号 ***		個	9,840		歩A・単A
S02116	KF-BOX KF-BOX B=300,L=2000, *** S単-28号 ***		個	47,700		歩A・単A
S02116	軽油 バトロ-給油, *** S単-29号 ***		L	155		歩A・単A
S02116	平板載荷試験 平板載荷試験 50kN以内, *** S単-30号 ***		箇所	181,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単-31号 ***		m3	2,820		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単-32号 ***		m3	8,115		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単-33号 ***		m	3,321		歩A・単A
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土整地),0.15ha,0.007,15cm,あり *** S単-34号 ***		ha	602,216		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり *** S単-35号 ***		m <sup>2</sup>	60		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり *** S単-36号 ***		m <sup>2</sup>	61		歩A・単A
S16004	フアレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] フアレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] フアレンクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし *** S単-37号 ***		日	54,500		歩A・単A
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 53,作業時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,あり *** S単-38号 ***		箇所	800,049		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし *** S単-39号 ***		箇所	89,282		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単-40号 ***		箇所	7,832		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 *** S単-41号 ***		箇所	9,207		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,160,1,なし *** S単-42号 ***		m <sup>2</sup>	1,917		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単-42号 ***		ton	8,640		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA19025	*** S単- 43号 *** 運搬 (伐開、除根、除草) 運搬 (伐開、除根、除草) 9.0km 以下,良好		空m3	1,012		歩A・単A
SA0101	*** S単- 44号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オ-ンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	325.7		歩A・単A
SA0102	*** S単- 45号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	236.2		歩A・単A
SA0102	*** S単- 46号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	287.5		歩A・単A
SA0103	*** S単- 47号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	244.2		歩A・単A
SA0103	*** S単- 48号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	312.8		歩A・単A
SA0121	*** S単- 49号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パ-クッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	383.4		歩A・単A
SA0141	*** S単- 50号 *** SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	889.1		歩A・単A
SA0141	*** S単- 51号 *** SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	230.1		歩A・単A
SA0151	*** S単- 52号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	428.4		歩A・単A
SA0152	*** S単- 53号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ワ-質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>	427.1		歩A・単A
SA0152	*** S単- 54号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,ワ-質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>	855.6		歩A・単A
SA0161	*** S単- 55号 *** SP 整地 SP 整地 敷均し(ル-ズ),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3	127.1		歩A・単A
SA0221	*** S単- 56号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,		m3	2,103		歩A・単A
SA0221	*** S単- 57号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ-ト(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,1.6km以下,		m3	956.8		歩A・単A
SA0222	*** S単- 58号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 コンクリ-ト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>	220.4		歩A・単A
SA0223	*** S単- 59号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリ-ト舗装版,-,15cm以下,-		m	1,218		歩A・単A
SA0301	*** S単- 60号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>2</sup>	2,135		歩A・単A
SA0301	*** S単- 61号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>2</sup>	1,564		歩A・単A
SA0311	*** S単- 62号 *** SP コンクリ-ト SP コンクリ-ト 無筋・鉄筋構造物,パ-クッパ(ク-ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	33,540		歩A・単A
SA0312	*** S単- 63号 *** SP 型枠					

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0331	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 *** S単- 64号 ***		m <sup>2</sup>	9,405		歩A・単A
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単- 65号 ***		m <sup>2</sup>	3,771		歩A・単A
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1196/1268定着用 斜角 連結金具 SP ボックスカルパート機械据付 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 無し, なし *** S単- 66号 ***		m	36,170		歩A・単A
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1196/1268 凹フラ 斜角 連結金具 SP ボックスカルパート機械据付 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 無し, なし *** S単- 67号 ***		m	36,170		歩A・単A
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1196/1268 凸フラ 斜角 連結金具 SP ボックスカルパート機械据付 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 無し, なし *** S単- 68号 ***		m	36,170		歩A・単A
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1300 調整用 SP ボックスカルパート機械据付 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 有り, なし *** S単- 69号 ***		m	49,380		歩A・単A
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1300 調整用 SP ボックスカルパート機械据付 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 有り, なし *** S単- 70号 ***		m	49,380		歩A・単A
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1166 調整用 SP ボックスカルパート機械据付 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 有り, なし *** S単- 71号 ***		m	49,380		歩A・単A
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1273/1201 定着用 斜角 連結金具 SP ボックスカルパート機械据付 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 無し, なし *** S単- 72号 ***		m	36,170		歩A・単A
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1273/1201 凹フラ 斜角 連結金具 SP ボックスカルパート機械据付 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 無し, なし *** S単- 73号 ***		m	36,170		歩A・単A
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1273/1201 凸フラ 斜角 連結金具 SP ボックスカルパート機械据付 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 無し, なし *** S単- 74号 ***		m	36,170		歩A・単A
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1142 調整用 SP ボックスカルパート機械据付 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 有り, なし *** S単- 75号 ***		m	49,380		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルパート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 無し, 無し, あり *** S単- 76号 ***		m	7,731		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクト(I) *** S単- 77号 ***		m <sup>3</sup>	2,002		歩A・単A
S02116	情報化施工に係るシステム初期費用 情報化施工に係るシステム初期費用 MG/MCバックホウ, *** S単- 78号 ***		式	598,000		歩A・単A
S02116	諸経費動向調査 諸経費動向調査 *** S単- 79号 ***		式	66,000		歩A・単A
S02116	快適トイレ 快適トイレ *** S単- 80号 ***		式	816,000		歩A・単A
S02116	3次元起工測量 3次元起工測量 *** S単- 81号 ***		式	1,434,164		歩A・単A
S02116	3次元設計データの作成 3次元設計データの作成 *** S単- 82号 ***		式	846,389		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 自然石 *** S単- 83号 ***		m <sup>3</sup>	11,000		歩A・単A
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 なし *** S単- 84号 ***		m <sup>2</sup>	558		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え〜設置		m <sup>3</sup>	22,056		歩A・単A

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18002	*** S単- 85号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,パック材,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応),なし,なし		袋	7,519		歩A・単A
S18054	*** S単- 86号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,32,1,なし		m <sup>2</sup>	733		歩A・単A
S18062	*** S単- 87号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m <sup>2</sup>	830		歩A・単A
S19003	*** S単- 88号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	8,640		歩A・単A
S19025	*** S単- 89号 *** 運搬(伐開,除根,除草) 運搬(伐開,除根,除草) 9.0km以下,良好		空m3	1,012		歩A・単A
SA0101	*** S単- 90号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	325.7		歩A・単A
SA0102	*** S単- 91号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	236.2		歩A・単A
SA0102	*** S単- 92号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3	281.6		歩A・単A
SA0103	*** S単- 93号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	277.9		歩A・単A
SA0121	*** S単- 94号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	442.4		歩A・単A
SA0121	*** S単- 95号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,062		歩A・単A
SA0121	*** S単- 96号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	648.8		歩A・単A
SA0141	*** S単- 97号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	230.1		歩A・単A
SA0151	*** S単- 98号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	428.4		歩A・単A
SA0152	*** S単- 99号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>	907.7		歩A・単A
SA0161	*** S単- 100号 *** SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3	127.1		歩A・単A
SA0161	*** S単- 101号 *** SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	127.6		歩A・単A
SA0301	*** S単- 102号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,碎石各種		m <sup>2</sup>	1,329		歩A・単A
SA0311	*** S単- 103号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,760		歩A・単A



事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	中山川放水水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 中山川放水水路建設 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分			タンバ(I)		
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,420	18,207	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合 計				27,477	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,748	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分			締固めを計上しない		
R01003	普通作業員	0.850	人	21,420	18,207	
	合 計				18,207	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,821	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分			タンバ(I)		
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,420	18,207	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合 計				27,477	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,748	
*** S単-4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分			締固めを計上しない		
R01003	普通作業員	0.850	人	21,420	18,207	
	合 計				18,207	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,821	
*** S単-5号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		中山川放水水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 中山川放水水路建設 (その3) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合計				23,836	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,384	
	*** S単- 6号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	21,420	2,570	
	合計				2,570	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		257	
	*** S単- 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハット式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,000	4,320	
P34029	軽油 ハット給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				29,990	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		600	
	*** S単- 8号 ***					
S02112	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(〜2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(〜2014)] 7t級 7~9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F09012 7t級 7~9t 7,220円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F09012	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(〜2014)] 7t級 7~9t	1.000	日	7,220	7,220	
	合計				7,220	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,220	
	*** S単- 9号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	中山川放水水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 中山川放水水路建設 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				29,784	算出数量 1.000 人
	単価				29,784	
	*** S単- 10号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				24,786	算出数量 1.000 人
	単価				24,786	
	*** S単- 11号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				21,420	算出数量 1.000 人
	単価				21,420	
	*** S単- 12号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				25,704	算出数量 1.000 人
	単価				25,704	
	*** S単- 13号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,872	13,872	
	合計				13,872	算出数量 1.000 人
	単価				13,872	
	*** S単- 14号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B3000*H2000*L1000シーブス穴・定着用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96007	ボックスカルバート B3000*H2000*L1000 シース穴・定着用	1.000	個	510,000	510,000	
	合計				510,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				510,000	
	*** S単- 15号 ***					
S02116	PC鋼棒		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼棒 B種 1号 径17mm 長3m未満,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96004	PC鋼棒 B種 1号 径17mm 長3m未満	1.000	kg	504	504	
	合計				504	算出数量 1.000 各単位
	単価				504	
	*** S単- 16号 ***					
S02116	P C 鋼棒工法用定着装置		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	P C 鋼棒工法用定着装置 径17mm (後付用) ,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P23034		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P23034	P C 鋼棒工法用定着装置 径17mm (後付用)	1.000	組	1,132	1,132	
	合計				1,132	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,132	
	*** S単- 17号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B3000*H2000*L1196/1268, 定着用, 斜角, 連結金具,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96008	ボックスカルバート B3000*H2000*L1196/1268, 定着用, 斜角, 連結金具	1.000	個	883,000	883,000	
	合計				883,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				883,000	
	*** S単- 18号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B3000*H2000*L1196/1268, 凹凸フラット, 斜角, 連結金具,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96009	ボックスカルバート B3000*H2000*L1196/1268, 凹凸フラット, 斜角, 連結金具	1.000	個	934,000	934,000	
	合計				934,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				934,000	
	*** S単- 19号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ボックスカルバート B3000*H2000*L1300, 定着用, 調整用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96010	ボックスカルバート B3000*H2000*L1300, 定着用, 調整用	1.000	個	816,000	816,000	
	合計				816,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				816,000	
	*** S単- 20号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B3000*H2000*L1166, 調整用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	ボックスカルバート B3000*H2000*L1166, 調整用	1.000	個	747,000	747,000	
	合計				747,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				747,000	
	*** S単- 21号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B3000*H2000*L1273/1201, 定着用, 斜角, 連結金具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	ボックスカルバート B3000*H2000*L1273/1201, 定着用, 斜角, 連結金具	1.000	個	885,000	885,000	
	合計				885,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				885,000	
	*** S単- 22号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B3000*H2000*L1273/1201, 凹凸フラット, 斜角, 連結金具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96013	ボックスカルバート B3000*H2000*L1273/1201, 凹凸フラット, 斜角, 連結金具	1.000	個	936,000	936,000	
	合計				936,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				936,000	
	*** S単- 23号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B3000*H2000*L1142, 調整用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96014	ボックスカルバート B3000*H2000*L1142, 調整用	1.000	個	735,000	735,000	
	合計				735,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				735,000	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 24号 ***						
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B3000*H2000*L1300, 定着用, 調整用, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96015	ボックスカルバート B3000*H2000*L1300, 定着用, 調整用	1.000	個	816,000	816,000	
	合計				816,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				816,000	
*** S単- 25号 ***						
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B3000*H2000*L1300, 調整用, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96016	ボックスカルバート B3000*H2000*L1300, 調整用	1.000	個	816,000	816,000	
	合計				816,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				816,000	
*** S単- 26号 ***						
S02116	角形フリュウム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角形フリュウム 幅300mm 深300mm 長2.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P13051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P13051	角形フリュウム 幅300mm 深300mm 長2.0m	1.000	個	9,840	9,840	
	合計				9,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,840	
*** S単- 27号 ***						
S02116	KF-BOX		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	KF-BOX B=300, L=2000, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96023	KF-BOX B=300, L=2000	1.000	個	47,700	47,700	
	合計				47,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				47,700	
*** S単- 28号 ***						
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 パトロール給油, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 パトロール給油	1.000	L	155	155	
	合計				155	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				155	
	*** S単- 29号 ***					
S02116	平板載荷試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 50kN以内, 1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			地域資材 (Pコード) P96006 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	平板載荷試験 50kN以内	1.000	箇所	181.000	181.000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				181.000	
	単 価				181.000	
	*** S単- 30号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材 1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力			P52001 無筋コンクリート廃材 2,820円 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	算出数量 1.000 各単位
	合 計				2,820	
	単 価				2,820	
	*** S単- 31号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない 1) 作業区分 2) 時間的制約 3) 施工区分 I 4) 施工区分 II 5) 低騒音・低振動対策			無筋 なし 機械 昼間施工 しない 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,115	8,115	算出数量 1.000 m3
	合 計				8,115	
	単 価		m3		8,115	
	*** S単- 32号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない 1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有無			U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,321	3,321	算出数量 1.000 [各単位]
	合 計				3,321	
	単 価		[各単位]		3,321	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	中山川放水水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 中山川放水水路建設 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 33号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土整地),0.15ha,0.007,15cm,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1) 工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土整地)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	2) 計画平均区画面積(A)	0.15ha				
	3) 現況平均地形勾配(I)	0.007				
	4) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルドーザー[湿地・低騒音型・排対型(〜2014)] 7t級 7〜9t	19.120	日	7,220	138,046	
P34029	軽油 パトロール給油	434.000	L	155	67,270	
R01021	運転手(特殊)	8.030	人	25,704	206,403	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	29,784	20,849	
R01003	普通作業員	2.200	人	21,420	47,124	
F08012	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	5.530	日	6,180	34,175	
P34029	軽油 パトロール給油	146.000	L	155	22,630	
R01021	運転手(特殊)	2.510	人	25,704	64,517	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		601,014	1,202	
	合計				602,216	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		602,216	
	*** S単- 34号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1) 施工区分	表土掘削				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	2) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08015	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.390	日	10,000	13,900	
P34029	軽油 パトロール給油	88.000	L	155	13,640	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				53,244	算出数量 887.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		60	
	*** S単- 35号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1) 施工区分	表土埋戻				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	2) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08015	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.370	日	10,000	13,700	
P34029	軽油 パトロール給油	78.000	L	155	12,090	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				51,494	算出数量 842.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		61	
	*** S単- 36号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		中山川放水水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 中山川放水水路建設 (その3) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	25ton吊り		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	54,500	54,500	
	合計				54,500	算出数量 1.000 日
	単価		日		54,500	
	*** S単- 37号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 53, 作業時排水, 0以上~120未満, 10m, 発動発電機, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	53		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	作業時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量(m3/h)	0以上~120未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 全揚程	10m				
	5) 動力区分	発動発電機				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	63.600	日	517	32,881	
F02057	発動発電機[D駆動・超低・排対型(2014)] 45kVA	63.600	日	2,630	167,268	
P34029	軽油 バトロール給油	2,438.000	L	155	377,890	
R01002	特殊作業員	7.420	人	24,786	183,912	
Y00004	諸雑費	0.050		761,951	38,098	
	合計				800,049	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		800,049	
	*** S単- 38号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ台数区分	1~5台		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.740	日	17,100	12,654	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,784	14,892	
R01002	特殊作業員	0.100	人	24,786	2,479	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	
P34029	軽油 バトロール給油	23.000	L	155	3,565	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	25,704	12,852	
	合計				89,282	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		89,282	
	*** S単- 39号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,784	1,191	
R01003	普通作業員	0.100	人	21,420	2,142	

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	中山川放水水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 中山川放水水路建設 (その3) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費	0.130		3,333	433	
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	25,704	2,570	
P34029	軽油 バトロール給油	3.400	L	155	527	
	合計				7,832	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		7,832	
	*** S単一 40号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻し・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世役	0.040	人	29,784	1,191	
R01002	特殊作業員	0.050	人	24,786	1,239	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	
Y00004	諸雑費	0.030		6,500	195	
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手 (特殊)	0.060	人	25,704	1,542	
P34029	軽油 バトロール給油	2.200	L	155	341	
	合計				9,207	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		9,207	
	*** S単一 41号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,160,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)供用日数	160				
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m <sup>2</sup> 供用日	1,480	1,480,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,786	71,879	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,420	62,118	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	17,100	56,601	
P34029	軽油 バトロール給油	345,000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	25,704	74,542	
	合計				1,916,615	算出数量 1,000,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,917	
	*** S単一 42号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 計上方法	往復計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9) 冬期割増率(実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,640	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,640	
	*** S単- 43号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 9.0km以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 運搬距離 2) 路面条件	9.0km以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	2.210	供用日	20,100	44,421	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	2.210	供用日	747	1,651	
P34029	軽油 パトロール給油	102.000	L	155	15,810	
R01022	運転手(一般)	1.700	人	23,154	39,362	
	合計				101,244	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,012	
	*** S単- 44号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		325.7	
	*** S単- 45号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		236.2	
	*** S単- 46号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	中山川放水水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 中山川放水水路建設 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		287.5	
	*** S単- 47号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し あり				
	単 価		m3		244.2	
	*** S単- 48号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し なし				
	単 価		m3		312.8	
	*** S単- 49号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		383.4	
	*** S単- 50号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3		889.1	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 51号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		230.1	
	*** S単- 52号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		428.4	
	*** S単- 53号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄐ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄐ質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		427.1	
	*** S単- 54号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄐ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄐ質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		855.6	
	*** S単- 55号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し (k-s), 標準 (10,000m3未満), 無し, あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 施工数量	敷均し (k-s) 標準 (10,000m3未満)				

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	中山川放水水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 中山川放水水路建設 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m <sup>3</sup>		127.1	
	*** S単- 56号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込 (舗装版厚15cm以下), 無し, 1.5km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	舗装版破砕 機械積込 (舗装版厚15cm以下)				
	3) DID区間の有無 4) 運搬距離	無し 1.5km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		2,103	
	*** S単- 57号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込				
	3) DID区間の有無 4) 運搬距離	無し 1.6km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		956.8	
	*** S単- 58号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As (カハ-) 舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		220.4	
	*** S単- 59号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カハ-) 舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m		1,218	
	*** S単- 60号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	22.5cmを超え27.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,135	
	*** S単- 61号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,564	
	*** S単- 62号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッカ材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 パッカ材(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		33,540	
	*** S単- 63号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,405	
	*** S単- 64号 ***					
SA0331	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>		3,771	
	*** S単- 65号 ***					
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1196/1268定着用 斜角 連結金具		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 1.5m/個 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5 均しコンクリート 無し なし				
	単 価		m		36,170	
	*** S単- 66号 ***					
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1196/1268 凹フラ 斜角 連結金具		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 1.5m/個 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5 均しコンクリート 無し なし				
	単 価		m		36,170	
	*** S単- 67号 ***					
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1196/1268 凸フラ 斜角 連結金具		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 1.5m/個 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5 均しコンクリート 無し なし				
	単 価		m		36,170	
	*** S単- 68号 ***					
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1300 調整用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 有り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 1.5m/個 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5 均しコンクリート 有り なし				
	単 価		m		49,380	
	*** S単- 69号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1300 調整用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 作業区分	据付				
	2) 製品長	1.5m/個				
	3) 内空幅・内空高(m)	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5				
	4) 基礎材種別	均しコンクリート				
	5) PC鋼材による縦締め	有り				
	6) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m		49,380	
	*** S単- 70号 ***					
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1166 調整用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 作業区分	据付				
	2) 製品長	1.5m/個				
	3) 内空幅・内空高(m)	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5				
	4) 基礎材種別	均しコンクリート				
	5) PC鋼材による縦締め	有り				
	6) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m		49,380	
	*** S単- 71号 ***					
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1273/1201 定着用 斜角 連結金具		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 作業区分	据付				
	2) 製品長	1.5m/個				
	3) 内空幅・内空高(m)	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5				
	4) 基礎材種別	均しコンクリート				
	5) PC鋼材による縦締め	無し				
	6) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m		36,170	
	*** S単- 72号 ***					
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1273/1201 凹フラ 斜角 連結金具		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 作業区分	据付				
	2) 製品長	1.5m/個				
	3) 内空幅・内空高(m)	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5				
	4) 基礎材種別	均しコンクリート				
	5) PC鋼材による縦締め	無し				
	6) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m		36,170	
	*** S単- 73号 ***					
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1273/1201 凸フラ 斜角 連結金具		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 均しコンクリート, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	1) 作業区分	据付				
	2) 製品長	1.5m/個				
	3) 内空幅・内空高(m)	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5				
	4) 基礎材種別	均しコンクリート				
	5) PC鋼材による縦締め	無し				
	6) 長期割引単価区分	なし				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 1.5m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m		36,170	
	*** S単-74号 ***					
SA0521	T-25 B3000*H2000*L1142 調整用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5,均しコンクリート,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 1.5m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	有り なし				
	単 価		m		49,380	
	*** S単-75号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m		7,731	
	*** S単-76号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合 計				20,019	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,002	
	*** S単-77号 ***					
S02116	情報化施工に係るシステム初期費用		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	情報化施工に係るシステム初期費用 MG/MCバックホウ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96180		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96180	情報化施工に係るシステム初期費用 MG/MCバックホウ	1.000	式	598,000	598,000	

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	中山川放水水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 中山川放水水路建設 (その3) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				598,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				598,000	
	*** S単- 78号 ***					
S02116	諸経費動向調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96050	諸経費動向調査	1.000	式	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,000	
	*** S単- 79号 ***					
S02116	快適トイレ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96045	快適トイレ	1.000	式	816,000	816,000	
	合計				816,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				816,000	
	*** S単- 80号 ***					
S02116	3次元起工測量		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元起工測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96066	3次元起工測量	1.000	式	1,434,164	1,434,164	
	合計				1,434,164	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,434,164	
	*** S単- 81号 ***					
S02116	3次元設計データの作成		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データの作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96067	3次元設計データの作成	1.000	式	846,389	846,389	
	合計				846,389	算出数量 1.000 各単位
	単価				846,389	
	*** S単- 82号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 自然石			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96117 自然石		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) 単価の入力	11,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96117	建設廃材 自然石	1.000	m3	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単- 83号 ***					
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 なし		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,784	5,957	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,420	10,710	
F08012	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.600	日	9,500	15,200	
P34029	軽油 パトロール給油	40.000	L	155	6,200	
R01021	運転手 (特殊)	0.690	人	25,704	17,736	
	合計				55,803	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		558	
	*** S単- 84号 ***					
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え〜設置		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1) 施工区分	仕揃え〜設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	21,420	212,058	
	合計				220,558	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		22,056	
	*** S単- 85号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置、バックホウ、現地土、0m3、耐候性大型土のう袋 (1年対応)、 なし、なし		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1) 施工区分	製作・設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2) 施工機械区分	バックホウ				
	3) 採取土区分	現地土				
	4) 購入土材単価 (m3当たり)	0.000				
	5) 購入土材数量 (m3/袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7) 単価0円区分 (大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
Y00004	諸雑費	0.010		75,990	760	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	34.000	枚	3,770	128,180	
F08064	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・クレン・〜超低・排(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.280	日	11,900	15,232	
P34029	軽油 パトロール給油	63.000	L	155	9,765	

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				255,631	算出数量 34,000 袋
	単価		袋		7,519	
	*** S単- 86号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 32, 1, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 供用日数	32		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数	1		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m <sup>2</sup> 供用日	296	296,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	24,786	71,879	
R01003	普通作業員	2,900	人	21,420	62,118	
F08063	バックホウ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	3,310	日	17,100	56,601	
P34029	軽油 バトラー給油	345,000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	25,704	74,542	
	合計				732,615	算出数量 1,000,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		733	
	*** S単- 87号 ***					
S18062	土工用マット (シート類) 敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	敷設		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	765		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104,000	m <sup>2</sup>	765	79,560	
R01003	普通作業員	0.160	人	21,420	3,427	
	合計				82,987	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		830	
	*** S単- 88号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸), , 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 使用単価区分	基本運賃 (自動入力)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 運賃料金 (円/ton)	0円		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 製品長	12m以内		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 運搬距離 (片道)	20kmまで				
	5) 計上方法	往復計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する (敷鉄板)				
	7) 積卸し区分 (敷鉄板)	基地 (積込・取卸)				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1,000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,640	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		8,640	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 89号 ***						
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 9.0km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	9.0km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M03005	クワントラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	2.210	供用日	20,100	44,421	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	2.210	供用日	747	1,651	
P34029	軽油 パトロール給油	102.000	L	155	15,810	
R01022	運転手 (一般)	1.700	人	23,154	39,362	
	合 計				101,244	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		1,012	
*** S単- 90号 ***						
SA0101	SP 掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		325.7	
*** S単- 91号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.2	
*** S単- 92号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		281.6	
*** S単- 93号 ***						
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川放水水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 中山川放水水路建設 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		277.9	
	*** S単- 94号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単 価		m3		442.4	
	*** S単- 95号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3		1,062	
	*** S単- 96号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.0km以下				
	単 価		m3		648.8	
	*** S単- 97号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	中山川放水水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 中山川放水水路建設 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>3</sup>		230.1	
	*** S単- 98号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		428.4	
	*** S単- 99号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		907.7	
	*** S単- 100号 ***					
SA0161	SP 整地		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルース), 標準(10,000m <sup>3</sup> 未満), 無し, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルース) 標準(10,000m <sup>3</sup> 未満) 無し あり				
	単 価		m <sup>3</sup>		127.1	
	*** S単- 101号 ***					
SA0161	SP 整地		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m <sup>3</sup>		127.6	
	*** S単- 102号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 碎石各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	中山川放水水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 中山川放水水路建設 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	なし 砕石各種				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,329	
	*** S単- 103号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, 無し, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	- -				
	9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	なし 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		33,760	
	*** S単- 104号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	小型構造物 人力打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	有り -				
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		35,470	
	*** S単- 105号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,405	
	*** S単- 106号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		8,463	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	中山川放水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 中山川放水路建設 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 107号 ***					
SC0101	SP 掘削 (ICT) SP 掘削 (ICT) 土砂, オブシカト, 無し, 5,000m3未満, あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 障害の有無 4) 施工数量 5) 長期割引単価区分	土砂 オブシカト 無し 5,000m3未満 あり				
	単 価		m3		419.8	
	*** S単- 108号 ***					
SC0102	SP 床掘り (ICT) SP 床掘り (ICT) 無し, 無し, なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 土留方式の種類 2) 障害の有無 3) 長期割引単価区分	無し 無し なし				
	単 価		m3		524.1	



事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	中山川放水水路建設 (その3) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 中山川放水水路建設 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T0007	基盤整地		ha		1.000	歩A 当たり算出
S02112	ブルドーザ [湿地・低騒音型・排対型(〜2014)] 7t級 7〜9t	14.010	日	7,220	101,152	S単 8号
S02116	軽油 バトロー給油	318.000	L	155	49,290	S単 28号
S02115	運転手 (特殊)	5.890	人	25,704	151,397	S単 12号 算出数量 1.000 ha
	合計				301,839	
	単価		ha		301,839	
	*** T単-2号 ***					
T00029	ボックスカルバート機械据付 T-25B3000*H2000*L1000 (シース穴、定着用)		m		10.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	4.600	人	29,784	137,006	S単 9号
S02115	特殊作業員	3.000	人	24,786	74,358	S単 10号
S02115	普通作業員	10.000	人	21,420	214,200	S単 11号
S16004	ラフレックレン [油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排対型(〜2014)] ラフレックレン (油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし	1.700	日	54,500	92,650	S単 36号
Y00004	雑品	0.060		518,214	31,093	算出数量 10.000 m
	合計				549,307	
	単価		m		54,931	