



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
道前平野農地整備事業
田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

積 算 書

(第1回変更)

中国四国農政局
道前平野農地整備事業所

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)		

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(130,000,000) 227,950,000	
・工事原価			(106,674,000) 188,408,000	
純工事費			(80,711,000) 144,893,000	
・直接工事費			(72,703,000) 130,653,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	(") 1.000	式	(66,296,000) 122,788,000	
・直接工事費 (仮設工)	(") 1.000	式	(6,407,000) 7,865,000	
・間接工事費			(33,971,000) 57,755,000	
・共通仮設費			(8,008,000) 14,240,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費 ~ 営繕費等			(6,325,000) 10,306,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(459,000) 552,000	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(0) 283,000	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(662,000) 1,808,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(0) 459,000	
・現場環境改善費			(562,000) 832,000	
・現場環境改善費 (率計上)			(562,000) 832,000	
・現場環境改善費 (積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(25,963,000) 43,515,000	
・現場管理費 (率計上)			(25,963,000) 43,515,000	
・現場管理費 (積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費 (一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額 (直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額 (事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(17,921,000) 29,356,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(5,405,000) 10,193,000	
支給品費			(3,202,000) 3,889,000	
支給品費 (直工・事業損失防止)			(3,202,000) 3,889,000	
支給品費 (直工)			(3,202,000) 3,889,000	
処分費等 (直接工事費の内数)			(780,000) 696,000	
処分費 (準備費の内数)			(") 0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等 (率対象外)			(") 0	

事業名 道前平野農地整備事業

工事名 田野上方東団地区画整理 3 工区その他（その 1）工事（第 1 回変更）

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他（その 1）工事

項目名	数量	単位	金額	備考
			(66,000)	
共通仮設費算定控除額			0	
			(")	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(124,595,000 × 5.640)		(7,027,000)	
	217,757,000 × 5.640		12,281,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

運搬費-営繕費等	
B x C x D	10,306,000
B = 今回対象金額	134,542,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	6,325,000
C2 = 変更前の対象金額	75,839,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	7.77%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	8.46%
現場環境改善費(率計上)	
B x C x D	832,000
B = 今回対象金額	133,846,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	562,000
C2 = 変更前の対象金額	75,125,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.64%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.77%
現場管理費(率計上)	
B' x C x D	43,515,000
B' = 今回対象金額	148,782,000
B = 率算定対象金額	148,930,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	25,963,000
C2 = 変更前の対象金額	83,913,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	29.54%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	31.25%
C2' = 変更前の率算定対象金額	84,004,000
一般管理費等	
B x C x D	29,356,000
B = 今回対象金額	188,408,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	17,921,000
C2 = 変更前の対象金額	106,674,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	15.73%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	16.96%

事業名 道前平野農地整備事業				
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他（その1）工事（第1回変更）				
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他（その1）工事				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(66,296,000)	
			122,788,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(66,296,000)	
			122,788,000	
・整地工	1.000	式	(15,844,000)	
・・整地工			15,210,000	
・・整地工	1.000	式	(7,975,000)	
・・整形仕上げ工	1.000	式	9,052,000	
・・整形仕上げ工			(1,393,000)	
・・進入路工	1.000	式	1,303,000	
・・進入路工			(89,000)	
・・付帯工	1.000	式	222,000	
・・付帯工			(969,000)	
・・植生工	1.000	式	779,000	
・・植生工			(1,395,000)	
・・構造物取壊し工	1.000	式	1,353,000	
・・構造物取壊し工			(4,023,000)	
・・構造物取壊し工	1.000	式	2,501,000	
・用水路工（管水路）	1.000	式	(13,846,000)	
・・管水路工			13,723,000	
・・管水路工	1.000	式	(6,822,000)	
・・管水路工継手材	1.000	式	6,525,000	
・・管水路工継手材			(2,198,000)	
・・制水弁工	1.000	式	2,527,000	
・・制水弁工			(")	
・・空気弁工	1.000	式	481,000	
・・空気弁工			(")	
・・排泥工	1.000	式	633,000	
・・排泥工			(527,000)	
・・給水栓工	1.000	式	580,000	
・・給水栓工			(1,185,000)	
・・付帯工	1.000	式	1,112,000	
・・付帯工			(130,000)	
・・構造物取壊し工	1.000	式	128,000	
・・構造物取壊し工			(505,000)	
・・道路復旧工	1.000	式	477,000	
・・道路復旧工			(1,365,000)	
・・道路復旧工	1.000	式	1,260,000	
・排水路工 支線排水路A	1.000	式	(26,215,000)	
・・作業土工			80,056,000	
・・作業土工	1.000	式	(1,069,000)	
・・作業土工			3,187,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(1,000)	
・・整形仕上げ工			2,000	
・・二次製品水路工 D9-1, L型水路	1.000	式	(13,783,000)	
・・二次製品水路工 D9-1, L型水路			40,041,000	
・・二次製品水路工 D9-1, ボックスカルバート	1.000	式	(0)	
・・二次製品水路工 D9-1, ボックスカルバート			20,833,000	
・・二次製品水路工 D9-4, L型水路	1.000	式	(0)	
・・二次製品水路工 D9-4, L型水路			400,000	
・・二次製品水路工 D9-4, ボックスカルバート	1.000	式	(11,015,000)	
・・二次製品水路工 D9-4, ボックスカルバート			13,908,000	
・・付帯工	1.000	式	(347,000)	
・・付帯工			606,000	
・・作業残土搬出	1.000	式	(0)	
・・作業残土搬出			1,079,000	
・排水路工 支線排水路B	1.000	式	(3,679,000)	
・・植生工			3,938,000	
・・植生工	1.000	式	(235,000)	
・・植生工			221,000	
・・排水路工	1.000	式	(2,430,000)	
・・排水路工			2,391,000	
・・付帯工	1.000	式	(826,000)	
・・付帯工			1,138,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(")	
・・構造物取壊し工			114,000	
・・道路復旧工	1.000	式	(")	
・・道路復旧工			74,000	
・道路工	1.000	式	(2,317,000)	
・・路体盛土工			2,421,000	
・・路体盛土工	1.000	式	(1,359,000)	
・・路体盛土工			805,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(")	
・・整形仕上げ工			157,000	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
・植生工			(801,000)	
	1.000	式	787,000	
・舗装工			(0)	
	1.000	式	621,000	
・付帯工			(0)	
	1.000	式	51,000	
・田野上方東団地3号揚水機場工 土木工事	1.000	式	(4,395,000) 4,512,000	
・土工			(574,000)	
	1.000	式	625,000	
・吸水槽			(")	
	1.000	式	1,284,000	
・接続水路			(554,000)	
	1.000	式	555,000	
・階段工			(152,000)	
	1.000	式	185,000	
・現況取付工 現況取付部	1.000	式	(") 413,000	
・現況取付工 ゲート部	1.000	式	(297,000) 294,000	
・ポンプ基礎工			(66,000)	
	1.000	式	21,000	
・圧力タンク基礎工			(144,000)	
	1.000	式	141,000	
・補水槽基礎工			(0)	
	1.000	式	9,000	
・制御盤基礎工			(0)	
	1.000	式	8,000	
・場内整備工			(526,000)	
	1.000	式	608,000	
・場内配管工			(385,000)	
	1.000	式	369,000	
・用水路工(管水路) 小口推進工	1.000	式	(0) 2,928,000	
・管水路工 小口推進工	1.000	式	(0) 2,928,000	

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(66,296,000)	
				122,788,000	
・整地工				(15,844,000)	
	1.000	式		15,210,000	
・・整地工				(7,975,000)	
	1.000	式		9,052,000	
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	(3.150)		(")	(2,688,207)	歩A・単A [単価B]
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	0.000	ha	853,399	0	B単 1号
B10002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)	(3.150)		(")	(3,553,666)	歩A・単A [単価B]
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	0.000	ha	1,128,148	0	B単 2号
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
表土はぎ	3.150	ha	294,913	928,976	B単 225号
000226 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
表土戻し+表土整地(情報化施工)	3.150	ha	506,577	1,595,718	B単 226号
000227 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地(情報化施工)	3.150	ha	1,534,879	4,834,869	B単 227号
B10501 筆外運土	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
BH+不整地運搬車(L=180m以下)	924.0	m3	618.43	571,436	B単 3号
000004 筆外運土(農区外)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
BH+DT運搬(L=300m以下)	15.000	m3	566.26	8,494	B単 4号
000005 耕起	(3.150)		(")	(1,152,708)	歩A・単A [単価B]
	3.040	ha	365,939	1,112,455	B単 5号
合 計				(7,974,511)	
				9,051,948	
・・整形仕上げ工				(1,393,000)	
	1.000	式		1,303,000	
000006 畦畔工	(1,190,000)		(")	(1,087,660)	歩A・単A [単価B]
湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1	1,148,000	m	914	1,049,272	B単 6号
000007 畦畔工	(460,000)		(")	(285,660)	歩A・単A [単価B]
普通畦畔 KF	359,000	m	621	222,939	B単 7号
000008 切土法面工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
0 H<0.5 KC-1	73,000	m	274	20,002	B単 8号
000228 畦畔工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
管理畦畔 KA	15,000	m	612	9,180	B単 228号
000229 畦畔工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
杭畦畔 KK プラスチック杭(45*H450)	2,000	本	931	1,862	B単 229号
合 計				(1,393,322)	
				1,303,255	
・・進入路工				(89,000)	
	1.000	式		222,000	
000009 進入路工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
2筆に1箇所 1-2型	3,000	箇所	4,859	14,577	B単 9号
000010 進入路工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
1筆に1箇所 2-1型	2,000	箇所	956	1,912	B単 10号
000011 進入路工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
1筆に1箇所 2-2型	1,000	箇所	3,989	3,989	B単 11号
000012 床版工	(1,000)		(")	(68,859)	歩A・単A [単価B]
T-6,B=1000,t=100,L=3200	0.000	箇所	68,859	0	B単 12号
000230 床版工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
T-6,B=1000,t=100,L=4500	1,000	箇所	120,807	120,807	B単 230号
000231 水路壁嵩上補強擁壁工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
18-8-25, L=4500	1,000	式	80,911	80,911	B単 231号
合 計				(89,337)	
				222,196	
・・付帯工				(969,000)	
	1.000	式		779,000	
000013 田面排水工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
落水口,タイブ1(ほ場法面部)	18,000	箇所	17,600	316,800	B単 13号
000014 田面排水工	(34,100)		(")	(163,032)	歩A・単A [単価B]
排水管,タイブ1(ほ場法面部)	18,000	m	4,781	86,058	B単 14号
000015 田面排水工	(75,500)		(")	(489,618)	歩A・単A [単価B]
排水管,タイブ2(道路横断部)	58,000	m	6,485	376,130	B単 15号
合 計				(969,450)	
				778,988	
・・植生工				(1,395,000)	
	1.000	式		1,353,000	
000016 植生シート	(1,010,000)		(")	(1,394,810)	歩A・単A [単価B]
ツバドグラス	980,000	m ²	1,381	1,353,380	B単 16号
合 計				(1,394,810)	
				1,353,380	
・・構造物取壊し工				(4,023,000)	
	1.000	式		2,501,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	(122)		(")	(1,132,892)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート構造物	101	m3	9,286	937,886	B単 17号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(105)		(")	(1,708,875)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート構造物	41	m3	16,275	667,275	B単 18号

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000019 石積み取壊し	(5.600)		(")	(130,110)	歩A・単A [単価B]
練石積	0.000	m3	23,234	0	B単 19号
000020 石積み取壊し	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
空石積	19.000	m3	7,266	138,054	B単 20号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	(122)		(")	(421,510)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート殻	101	m3	3,455	348,955	B単 21号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	(105)		(")	(472,605)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート殻	41	m3	4,501	184,541	B単 22号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	(5.6)		(")	(19,348)	歩A・単A [単価B]
練石積	0.0	m3	3,455	0	B単 23号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
混合廃棄物	16	m3	6,610	105,760	B単 232号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
根株	14	m3	8,481	118,734	B単 233号
合計				(4,023,394)	
				2,501,205	
・用水路工(管水路)				(13,846,000)	
	1.000	式		13,723,000	
・・管水路工				(6,822,000)	
	1.000	式		6,525,000	
000024 硬質ポリ塩化ビニル管理設(TS)	(252.000)		(")	(3,088,764)	歩A・単A [単価B]
VU 250,土被り0.6m,As道路下	484.900	m	12,257	5,943,419	B単 24号
000025 硬質ポリ塩化ビニル管理設(RR)	(20.000)		(")	(264,300)	歩A・単A [単価B]
VU 250,土被り0.6m,As道路下	44.000	m	13,215	581,460	B単 25号
000026 硬質ポリ塩化ビニル管理設(TS)	(241.000)		(")	(3,108,177)	歩A・単A [単価B]
VU 250,土被り0.6m,農道下	0.000	m	12,897	0	B単 26号
000027 硬質ポリ塩化ビニル管理設(RR)	(24.000)		(")	(332,496)	歩A・単A [単価B]
VU 250,土被り0.6m,農道下	0.000	m	13,854	0	B単 27号
000028 硬質ポリ塩化ビニル管理設(TS)	(2.300)		(")	(27,784)	歩A・単A [単価B]
VU 250,土被り0.9m,As道路下	0.000	m	12,080	0	B単 28号
合計				(6,821,521)	
				6,524,879	
・・管水路工継手材				(2,198,000)	
	1.000	式		2,527,000	
000029 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
TS曲管 250×45°	12.000	個	21,590	259,080	B単 29号
000030 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
TS曲管 250×22°1/2	3.000	個	17,931	53,793	B単 30号
000031 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
TS曲管 250×11°1/4	2.000	個	15,369	30,738	B単 31号
000032 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(13.000)		(")	(195,052)	歩A・単A [単価B]
TS曲管 250×5°5/8	12.000	個	15,004	180,048	B単 32号
000033 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
TSフーズ 250×150	1.000	個	69,528	69,528	B単 33号
000234 メカ型泥吐T字管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
250×100	1.000	個	159,160	159,160	B単 234号
000034 FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付	(6.000)		(")	(470,964)	歩A・単A [単価B]
VU用 250×75	9.000	個	78,494	706,446	B単 34号
000035 FRP製異形管T字管(二方抜止め)離脱防止付	(14.000)		(")	(845,320)	歩A・単A [単価B]
VU用 250×75	13.000	個	60,380	784,940	B単 35号
000036 FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付	(2.000)		(")	(199,436)	歩A・単A [単価B]
VU用 250×200	1.000	個	99,718	99,718	B単 36号
000037 FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付	(1.000)		(")	(74,194)	歩A・単A [単価B]
VU用 250×200×75	0.000	個	74,194	0	B単 37号
000235 メカ型キャップ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
250	1.000	個	105,192	105,192	B単 235号
000236 メカ型キャップ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
200	1.000	個	69,975	69,975	B単 236号
000237 TSキャップ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
150	1.000	個	2,451	2,451	B単 237号
000238 TSキャップ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
75	11.000	個	538	5,918	B単 238号
合計				(2,198,105)	
				2,526,987	
・・制水弁工				(")	
	1.000	式		481,000	
000038 ソフトシール仕切弁	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
250用鋳鉄製,MFジョイント(離脱防止金具付)含む	1.000	基	383,365	383,365	B単 38号
000039 仕切弁ボックス	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
レジンコンクリート製, 350,H390,道路下(本管 200以上)	1.000	組	98,027	98,027	B単 39号
合計				(")	
				481,392	
・・空気弁工				(")	
	1.000	式		633,000	
000040 急速空気弁	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
25樹脂製,0.74MPa	1.000	基	65,582	65,582	B単 40号
000041 急速空気弁	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
25樹脂製,0.74MPa	1.000	基	74,329	74,329	B単 41号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方面地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方面地区画整理3工区その他(その1)工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
000042 空気弁配管 FRP製T字管(離脱防止リツグ内蔵) 250×75土被り0.6m	(") 2.000	(") 箇所	(") 87,478	(") 174,956	歩A・単A [単価B] B単 42号	
000043 空気弁ボックス レゾノクリート製 500,H540,道路下(本管 250以上)	(") 2.000	(") 組	(") 159,292	(") 318,584	歩A・単A [単価B] B単 43号	
合計				(") 633,451		
・ ・ 排水工				(527,000) 580,000		
000044 ダクタイトル鑄鉄仕切弁 100用鑄鉄製,MFジ'ョイト(離脱防止金具付)TS77ジ'ン'含	(1.000) 0.000	(") 基	(") 149,670	(149,670) 0	歩A・単A [単価B] B単 44号	
000239 ダクタイトル鑄鉄仕切弁 100用鑄鉄製,MFジ'ョイト(離脱防止金具付)TS77ジ'ン'含	(0.000) 1.000	(0) 基	(0) 160,557	(0) 160,557	歩A・単A [単価B] B単 239号	
000045 弁保護工 レゾノクリート製, 250,H1740,道路下	(1.000) 0.000	(") 組	(") 92,992	(92,992) 0	歩A・単A [単価B] B単 45号	
000240 弁保護工 レゾノクリート製, 250,H1990,道路下	(0.000) 1.000	(0) 組	(0) 135,138	(0) 135,138	歩A・単A [単価B] B単 240号	
000046 組立マンホール工	(") 1.000	(") 基	(") 240,785	(") 240,785	歩A・単A [単価B] B単 46号	
000047 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VU 100,土被り1.8m,As道路下	(") 1.600	(") m	(") 10,461	(") 16,738	歩A・単A [単価B] B単 47号	
000048 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS曲管 100×45°	(") 1.000	(") 個	(") 3,659	(") 3,659	歩A・単A [単価B] B単 48号	
000049 舗装版切断 As舗装版,t=4cm	(") 5.000	(") m	(") 608	(") 3,040	歩A・単A [単価B] B単 49号	
000050 舗装版破碎 As舗装版,t=4cm	(") 6.100	(") ㎡	(") 202	(") 1,232	歩A・単A [単価B] B単 50号	
000051 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費) As舗装版殻	(") 0.240	(") m3	(") 4,074	(") 978	歩A・単A [単価B] B単 51号	
000052 アスファルト舗装工 再生密粒度アソ13 t=4cm, RM-25 t=10cm, B<1.4m	(") 6.100	(") ㎡	(") 2,930	(") 17,873	歩A・単A [単価B] B単 52号	
合計				(526,967) 580,000		
・ ・ 給水栓工				(1,185,000) 1,112,000		
000053 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VU 75,土被り0.6m,農道下	(30.000) 0.000	(") m	(") 5,388	(161,640) 0	歩A・単A [単価B] B単 53号	
000054 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VU 75,土被り0.3m,圃場内	(68.000) 68.900	(") m	(") 2,653	(180,404) 182,792	歩A・単A [単価B] B単 54号	
000055 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VU 75,土被り0.6m,As道路下	(2.000) 32.000	(") m	(") 4,884	(9,768) 156,288	歩A・単A [単価B] B単 55号	
000056 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 75,立上り管	(6.000) 18.600	(") m	(") 1,509	(9,054) 28,067	歩A・単A [単価B] B単 56号	
000057 硬質ポリ塩化ビニル管継手 IJK A形, 75	(10.000) 26.000	(") 個	(") 775	(7,750) 20,150	歩A・単A [単価B] B単 57号	
000058 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS曲管 75×45°	(38.000) 4.000	(") 個	(") 2,104	(79,952) 8,416	歩A・単A [単価B] B単 58号	
000059 給水栓 自動給水栓80A,給水栓ホ'ックス含む	(9.000) 8.000	(") 箇所	(") 75,569	(680,121) 604,552	歩A・単A [単価B] B単 59号	
000060 給水栓 手動給水栓80A,給水栓ホ'ックス含む	(1.000) 2.000	(") 箇所	(") 55,991	(55,991) 111,982	歩A・単A [単価B] B単 60号	
合計				(1,184,680) 1,112,247		
・ ・ 付帯工				(130,000) 128,000		
000061 埋設標示シート W=150農水用(黄色)	(539.000) 528.900	(") m	(") 242	(130,438) 127,994	歩A・単A [単価B] B単 61号	
合計				(130,438) 127,994		
・ ・ 構造物取壊し工				(505,000) 477,000		
000062 舗装版切断 As舗装版,t=4cm	(549.000) 514.000	(") m	(") 608	(333,792) 312,512	歩A・単A [単価B] B単 62号	
000063 舗装版破碎 As舗装版,t=4cm	(466.000) 453.000	(") ㎡	(") 202	(94,132) 91,506	歩A・単A [単価B] B単 63号	
000064 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費) As舗装版殻	(19.000) 18.000	(") m3	(") 4,074	(77,406) 73,332	歩A・単A [単価B] B単 64号	
合計				(505,330) 477,350		
・ ・ 道路復旧工				(1,365,000) 1,260,000		
000065 アスファルト舗装工 再生密粒度アソ13 t=4cm, RM-25 t=10cm, B<1.4m	(466.000) 0.000	(") ㎡	(") 2,930	(1,365,380) 0	歩A・単A [単価B] B単 65号	
BA0809 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アソ13 t=4cm	(0.000) 453	(0) ㎡	(0) 2,402	(0) 1,088,106	歩A・単A [単価B] B単 241号	
BA0805 上層路盤(車道・路肩部) RM-25 t=10cm	(0.000) 226	(0) ㎡	(0) 528	(0) 119,328	歩A・単A [単価B] B単 242号	

事業名 道前平野農地整備事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)		名称(規格)					
000243	路面標示 白線 B=15cm	(0.000) 168.500			(0) 312	(0) 52,572	歩A・単A [単価B] B単 243号
合計						(1,365,380) 1,260,006	
・排水路工 支線排水路A		1.000		式		(26,215,000) 80,056,000	
・作業土工		1.000		式		(1,069,000) 3,187,000	
BA0103	床掘り	(740) 2,200		(") m3	(") 225.05	(166,539) 495,116	歩A・単A [金額B] B単 66号
BA0108	基面整正	(350) 1,040		(") ㎡	(") 392	(137,200) 407,680	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068	土砂等運搬 仮置き場へ	(280.000) 850.000		(") m3	(") 471	(131,880) 400,350	歩A・単A [単価B] B単 68号
000069	土砂等運搬 埋戻・盛土へ	(280.000) 850.000		(") m3	(") 350	(98,000) 297,500	歩A・単A [単価B] B単 69号
B01209	埋戻	(250) 740		(") m3	(") 2,071.21	(517,804) 1,532,700	歩A・単A [金額B] B単 70号
000071	盛土	(8.600) 26.000		(") m3	(") 2,071	(17,811) 53,846	歩A・単A [単価B] B単 71号
合計						(1,069,234) 3,187,192	
・整形仕上げ工		1.000		式		(1,000) 2,000	
BA0109	法面整形 盛土部	(3) 4		(") ㎡	(") 392	(1,176) 1,568	歩A・単A [単価B] B単 72号
合計						(1,176) 1,568	
・二次製品水路工 D9-1, L型水路		1.000		式		(13,783,000) 40,041,000	
000073	L型水路 B3200×H1000,T14	(48.000) 0.000		(") m	(") 173,312	(8,318,976) 0	歩A・単A [単価B] B単 73号
000074	L型水路 B3200×H1000,T14	(24.000) 0.000		(") m	(") 173,280	(4,158,720) 0	歩A・単A [単価B] B単 74号
000244	L型水路 B3200×H1000,T14	(0.000) 205.500		(0) m	(0) 176,261	(0) 36,221,636	歩A・単A [単価B] B単 244号
000075	基礎砕石 RC-40, t=20cm	(281.000) 0.000		(") ㎡	(") 1,305	(366,705) 0	歩A・単A [単価B] B単 75号
BA0301	基礎砕石 RC-40, t=20cm	(0.000) 801		(0) ㎡	(0) 1,432	(0) 1,147,032	歩A・単A [単価B] B単 245号
000076	均しコンクリート 18-12-25	(28.100) 80.000		(") m3	(") 22,853	(642,169) 1,828,240	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077	型枠 均しコンクリート	(14.400) 41.000		(") ㎡	(") 4,395.83	(63,300) 180,229	歩A・単A [金額B] B単 77号
000078	伸縮目地 ゴム発泡体 t=10mm	(3.300) 9.000		(") ㎡	(") 3,450	(11,385) 31,050	歩A・単A [単価B] B単 78号
000079	サイドドレーン B=300,H=300,コンクリート用砕石40~20mm	(144.000) 0.000		(") m	(") 1,540	(221,760) 0	歩A・単A [単価B] B単 79号
000246	サイドドレーン B=300,H=300,コンクリート用砕石40~20mm	(0.000) 411.000		(0) m	(0) 1,540	(0) 632,940	歩A・単A [単価B] B単 246号
合計						(13,783,015) 40,041,127	
・二次製品水路工 D9-1,ボックスカルバート		1.000		式		(0) 20,833,000	
000247	ボックスカルバート B3200*H1100,T14	(0.000) 39.800		(0) m	(0) 487,306	(0) 19,394,779	歩A・単A [単価B] B単 247号
BA0301	基礎砕石 RC-40, t=250	(0.000) 155		(0) ㎡	(0) 1,955	(0) 303,025	歩A・単A [単価B] B単 248号
000249	均しコンクリート 18-12-25	(0.000) 31.000		(0) m3	(0) 30,390	(0) 942,090	歩A・単A [単価B] B単 249号
000250	型枠 均しコンクリート	(0.000) 16.000		(0) ㎡	(0) 4,396	(0) 70,336	歩A・単A [金額B] B単 250号
000251	サイドドレーン B=300,H=300,コンクリート用砕石40~20mm	(0.000) 79.600		(0) m	(0) 1,540	(0) 122,584	歩A・単A [単価B] B単 251号
合計						(0) 20,832,814	
・二次製品水路工 D9-4, L型水路		1.000		式		(0) 400,000	
000252	L型水路 B4100×H1100,T14	(0.000) 2.000		(0) m	(0) 177,711	(0) 355,422	歩A・単A [単価B] B単 252号
BA0301	基礎砕石 RC-40, t=200	(0.000) 9.8		(0) ㎡	(0) 1,432	(0) 14,034	歩A・単A [単価B] B単 253号
000254	均しコンクリート 18-12-25	(0.000) 1.000		(0) m3	(0) 22,852	(0) 22,852	歩A・単A [単価B] B単 254号
000255	型枠 均しコンクリート	(0.000) 0.400		(0) ㎡	(0) 4,396	(0) 1,758	歩A・単A [金額B] B単 255号

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000256 サイドドレーン B=300,H=300,コンクリート用砕石40~20mm	(0.000) 4.000		(0) 1,540	(0) 6,160	歩A・単A [単価B] B単 256号
合計				(0) 400,226	
・二次製品水路工 D9-4,ボックスカルバート	1.000	式		(11,015,000) 13,908,000	
000080 ボックスカルバート B4100*H1100,T14	(14.000) 0.000		(") 783,726	(10,972,164) 0	歩A・単A [単価B] B単 80号
000257 ボックスカルバート B4100*H1100,T14	(0.000) 13.800		(0) 965,048	(0) 13,317,662	歩A・単A [単価B] B単 257号
BA0301 基礎砕石 RC-40,t=250	(0.000) 66		(0) 1,955	(0) 129,030	歩A・単A [単価B] B単 258号
000259 均しコンクリート 18-12-25	(0.000) 13.000		(0) 30,390	(0) 395,070	歩A・単A [単価B] B単 259号
000260 型枠 均しコンクリート	(0.000) 5.500		(0) 4,396	(0) 24,178	歩A・単A [金額B] B単 260号
000081 サイドドレーン B=300,H=300,コンクリート用砕石40~20mm	(28.000) 0.000		(") 1,540	(43,120) 0	歩A・単A [単価B] B単 81号
000261 サイドドレーン B=300,H=300,コンクリート用砕石40~20mm	(0.000) 27.600		(0) 1,540	(0) 42,504	歩A・単A [単価B] B単 261号
合計				(11,015,284) 13,908,444	
・付帯工				(347,000) 606,000	
000082 46-1号現場打ち水路	(2.000) 0.000		(") 167,651	(335,302) 0	歩A・単A [単価B] B単 82号
000262 46-1号現場打ち水路	(0.000) 2.000		(0) 168,210	(0) 336,420	歩A・単A [単価B] B単 262号
000083 タラップ B=300 19mm 合成樹脂被覆	(3.000) 18.000		(") 3,924	(11,772) 70,632	歩A・単A [単価B] B単 83号
000263 巻立コンクリート D-9-1用、21-12-25	(0.000) 7.000		(0) 24,575	(0) 172,025	歩A・単A [単価B] B単 263号
000264 巻立コンクリート D-9-4用、21-12-25	(0.000) 1.000		(0) 26,448	(0) 26,448	歩A・単A [単価B] B単 264号
合計				(347,074) 605,525	
・作業残土搬出				(0) 1,079,000	
000265 作業残土処理 施工現場 - 市道工事現場へ搬出	(0.000) 800.000		(0) 1,349	(0) 1,079,200	歩A・単A [単価B] B単 265号
合計				(0) 1,079,200	
・排水路工 支線排水路B				(3,679,000) 3,938,000	
・植生工				(235,000) 221,000	
000084 植生シート セパドグラス	(170.000) 160.000		(") 1,381	(234,770) 220,960	歩A・単A [単価B] B単 84号
合計				(234,770) 220,960	
・排水路工				(2,430,000) 2,391,000	
000085 鉄筋コンクリート角フリューム KF-250	(334.300) 328.900		(") 7,149	(2,389,911) 2,351,306	歩A・単A [単価B] B単 85号
000086 資材現場内小運搬 鉄筋コンクリート二次製品	(1.000) 0.000		(") 40,144	(40,144) 0	歩A・単A [金額B] B単 86号
000266 資材現場内小運搬 鉄筋コンクリート二次製品	(0.000) 1.000		(0) 39,218	(0) 39,218	歩A・単A [金額B] B単 266号
合計				(2,430,055) 2,390,524	
・付帯工				(826,000) 1,138,000	
000267 合流樹 S1型-1(T-6)	(0.000) 2.000		(0) 50,543	(0) 101,086	歩A・単A [単価B] B単 267号
000087 合流樹 S2型-3(T-20)	(") 1.000		(") 80,410	(") 80,410	歩A・単A [単価B] B単 87号
000088 合流樹 S3型-3(T-20)	(") 1.000		(") 161,314	(") 161,314	歩A・単A [単価B] B単 88号
000089 合流樹 F3型-3(T-20)	(") 1.000		(") 278,469	(") 278,469	歩A・単A [単価B] B単 89号
000090 管渠工 A400型,遠心力鉄筋コンクリート管	(") 5.300		(") 18,658	(") 98,887	歩A・単A [単価B] B単 90号
000091 合流樹 F2型-3(T-20)	(") 1.000		(") 187,538	(") 187,538	歩A・単A [単価B] B単 91号

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000268 屈曲工 15°タイプ, KF-250用	(0.000) 5.000		(0) 8,705	(0) 43,525	歩A・単A [単価B] B単 268号
000269 屈曲工 30°タイプ, KF-250用	(0.000) 2.000		(0) 8,705	(0) 17,410	歩A・単A [単価B] B単 269号
000270 屈曲工 特殊, KF-250用	(0.000) 10.000		(0) 9,479	(0) 94,790	歩A・単A [単価B] B単 270号
000092 管渠工 A350型, 遠心力鉄筋コンクリート管	(") 1.200	m	(") 15,768	(") 18,922	歩A・単A [単価B] B単 92号
000271 簡易ゲート取付 300用	(0.000) 1.000		(0) 52,243	(0) 52,243	歩A・単A [金額B] B単 271号
000272 簡易ゲート架台工 18-8-25	(0.000) 1.000		(0) 2,919	(0) 2,919	歩A・単A [金額B] B単 272号
合計				(825,540) 1,137,513	
・・構造物取壊し工				(") 114,000	
000093 舗装版切断 As舗装版, t=4cm	(") 28.400	m	(") 608	(") 17,267	歩A・単A [単価B] B単 93号
000094 舗装版破砕 As舗装版, t=4cm	(") 25.200	m ²	(") 202	(") 5,090	歩A・単A [単価B] B単 94号
000095 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) As舗装版殻	(") 1.000	m ³	(") 4,074	(") 4,074	歩A・単A [単価B] B単 95号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物	(") 6.9	m ³	(") 9,286	(") 64,073	歩A・単A [単価B] B単 96号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	(") 6.9	m ³	(") 3,455	(") 23,840	歩A・単A [単価B] B単 97号
合計				(") 114,344	
・・道路復旧工				(") 74,000	
000098 アスファルト舗装工 再生密粒度アスコ13 t=4cm, RM-25 t=10cm, B<1.4m	(") 25.200	m ²	(") 2,930	(") 73,836	歩A・単A [単価B] B単 98号
合計				(") 73,836	
・道路工				(2,317,000) 2,421,000	
・・路体盛土工				(1,359,000) 805,000	
000099 購入土	(340.000) 49.000	m ³	(") 1,903	(647,020) 93,247	歩A・単A [単価B] B単 99号
000100 盛土 4.0m>B 2.5m	(") 870.000	m ³	(") 818	(") 711,660	歩A・単A [単価B] B単 100号
合計				(1,358,680) 804,907	
・・整形仕上げ工				(") 157,000	
000101 法面整形 盛土部	(") 400.000	m ²	(") 392	(") 156,800	歩A・単A [単価B] B単 101号
合計				(") 156,800	
・・植生工				(801,000) 787,000	
000102 植生シート セパドグマ	(580.000) 570.000	m ²	(") 1,381	(800,980) 787,170	歩A・単A [単価B] B単 102号
合計				(800,980) 787,170	
・・舗装工				(0) 621,000	
000273 市道取付工 支線道路 再生密粒度アスコ13 t=4cm, RM-25 t=10cm	(0.000) 2.000	箇所	(0) 50,062	(0) 100,124	歩A・単A [単価B] B単 273号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部) RM-25, B=3.6m, t=10cm	(0.000) 918	m ²	(0) 528	(0) 484,704	歩A・単A [単価B] B単 274号
BA0809 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコ13 t=4cm	(0.000) 15	m ²	(0) 2,403	(0) 36,045	歩A・単A [単価B] B単 275号
合計				(0) 620,873	
・・付帯工				(0) 51,000	
B08205 視線誘導標 標準型, 土中建込み用, 片面反射 300, 支柱径 60.5	(0.000) 3	本	(0) 17,070	(0) 51,210	歩A・単A [単価B] B単 276号
合計				(0) 51,210	

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)					
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事					
名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ 田野上方東団地 3 号揚水機場工 土木工事	1.000	式		(4,395,000) 4,512,000	
・ ・ 土工	1.000	式		(574,000) 625,000	
BA0103 床掘り	(140) 190	m3	(") 225.05	(31,507) 42,760	歩 A ・ 単 A [金額 B] B 単 103号
BA0108 基面整正	(") 29	m ²	(") 392	(") 11,368	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 104号
B01209 埋戻 B<1.0m	(") 3	m3	(") 2,071.33	(") 6,214	歩 A ・ 単 A [金額 B] B 単 105号
B01209 埋戻 1.0 B	(") 130	m3	(") 2,123.36	(") 276,037	歩 A ・ 単 A [金額 B] B 単 106号
000107 盛土 B 4.0m	(140.000) 160.000	m3	(") 235	(32,900) 37,600	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 107号
000108 購入土 山土 (客土用) 購入土	(80.000) 100.000	m3	(") 1,757	(140,560) 175,700	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 108号
000109 法面整形 盛土部	(") 30.000	m ²	(") 392	(") 11,760	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 109号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物	(") 5.0	m3	(") 9,286	(") 46,430	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 110号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	(") 5.0	m3	(") 3,455	(") 17,275	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 111号
合 計				(574,051) 625,144	
・ ・ 吸水槽	1.000	式		(") 1,284,000	
BA0301 基礎砕石 RC-40, t=15cm	(") 7.5	m ³	(") 1,305	(") 9,788	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 112号
BA0302 均しコンクリート 18-12-25(20) BB	(") 0.4	m3	(") 31,114	(") 12,446	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 113号
BA0303 型枠	(") 0.6	m ²	(") 4,396.66	(") 2,638	歩 A ・ 単 A [金額 B] B 単 114号
BA0302 コンクリート 21-12-25(20) BB	(") 10	m3	(") 31,507	(") 315,070	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 115号
BA0303 型枠	(") 58	m ²	(") 8,603.22	(") 498,987	歩 A ・ 単 A [金額 B] B 単 116号
000117 鉄筋 SD295, D13	(") 0.659	ton	(") 152,845	(") 100,725	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 117号
000118 鉄筋 SD295, D16	(") 0.205	ton	(") 150,961	(") 30,947	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 118号
000119 タラップ W300, 19, 合成樹脂被覆	(") 8.000	個	(") 2,799	(") 22,392	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 119号
000120 ウィーブホール 50	(") 2.000	個	(") 2,926	(") 5,852	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 120号
B18366 足場 手摺先行型枠組	(") 57	掛m ²	(") 4,216.52	(") 240,342	歩 A ・ 単 A [金額 B] B 単 121号
B18365 支保 パイプサポート支保 (小規模) ,40KN/m ² 以下	(") 10	空m3	(") 4,457.10	(") 44,571	歩 A ・ 単 A [金額 B] B 単 122号
000277 排水管 VU 100	(0.000) 0.300	m	(0) 496	(0) 149	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 277号
合 計				(1,283,758) 1,283,907	
・ ・ 接続水路	1.000	式		(554,000) 555,000	
BA0301 基礎砕石 RC-40, t=15cm	(") 5.3	m ³	(") 1,305	(") 6,917	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 123号
BA0302 均しコンクリート 18-12-25(20) BB	(") 0.3	m3	(") 31,114	(") 9,334	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 124号
BA0303 型枠	(") 0.3	m ²	(") 4,396.66	(") 1,319	歩 A ・ 単 A [金額 B] B 単 125号
BA0302 コンクリート 21-12-25(20) BB	(") 4.2	m3	(") 31,507	(") 132,329	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 126号
BA0303 型枠	(") 26	m ²	(") 8,603.23	(") 223,684	歩 A ・ 単 A [金額 B] B 単 127号
BA0302 調整コンクリート 21-12-25(20) BB	(") 0.6	m3	(") 31,507	(") 18,904	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 128号
BA0303 型枠	(") 1.0	m ²	(") 8,603	(") 8,603	歩 A ・ 単 A [金額 B] B 単 129号
000130 鉄筋 SD295, D13	(0.260) 0.262	ton	(") 152,845	(39,740) 40,045	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 130号
000131 鉄筋 SD295, D16	(") 0.115	ton	(") 150,961	(") 17,361	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 131号
000132 伸縮目地 ゴム発泡体 t=10mm	(") 1.000	m ²	(") 3,450	(") 3,450	歩 A ・ 単 A [単価 B] B 単 132号
B18366 足場 手摺先行型枠組	(") 22	掛m ²	(") 4,216.54	(") 92,764	歩 A ・ 単 A [金額 B] B 単 133号
合 計				(554,405) 554,710	

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・階段工				(152,000)	
	1.000	式		185,000	
BA0302 均しコンクリート 18-12-25(20) BB	(0.1)		(")	(3,111)	歩A・単A [単価B]
	0.2	m3	31,114	6,223	B単 134号
BA0303 型枠	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	0.3	m ²	4,396.66	1,319	B単 135号
BA0302 コンクリート 21-12-25(20) BB	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.3	m3	31,507	40,959	B単 136号
000278 鉄筋 SD295_D13	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.193	ton	152,880	29,506	B単 278号
BA0303 型枠	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	12	m ²	8,603.25	103,239	B単 137号
000138 伸縮目地 ゴム発泡体 t=10mm	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	m ²	3,450	3,450	B単 138号
合 計				(152,078)	
				184,696	
・・現況取付工 現況取付部				(")	
	1.000	式		413,000	
000139 基礎砕石 RC-40, t=15cm	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	6.000	m ²	1,305	7,830	B単 139号
BA0302 均しコンクリート 18-12-25(20) BB	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	0.3	m3	31,114	9,334	B単 140号
BA0303 型枠	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	0.4	m ²	4,395	1,758	B単 141号
BA0302 コンクリート 21-12-25(20) BB	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	3.9	m3	31,507	122,877	B単 142号
BA0303 型枠	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	25	m ²	8,603.24	215,081	B単 143号
000144 鉄筋 SD295_D13	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	0.257	ton	152,845	39,281	B単 144号
BA0305 止水板 CF150mm x 5mm	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	4.5	m	2,292	10,314	B単 145号
000146 伸縮目地 ゴム発泡体 t=10mm	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2.000	m ²	3,450	6,900	B単 146号
合 計				(")	
				413,375	
・・現況取付工 ゲート部				(297,000)	
	1.000	式		294,000	
000147 基礎砕石 RC-40, t=15cm	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	3.900	m ²	1,305	5,090	B単 147号
BA0302 均しコンクリート 18-12-25(20) BB	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	0.2	m3	31,114	6,223	B単 148号
BA0303 型枠	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	0.2	m ²	4,395	879	B単 149号
BA0302 コンクリート 21-12-25(20) BB	(4.0)		(")	(126,028)	歩A・単A [単価B]
	3.4	m3	31,507	107,124	B単 150号
BA0303 型枠	(14)		(")	(120,445)	歩A・単A [金額B]
	16	m ²	8,603.21	137,651	B単 151号
000152 鉄筋 SD295_D13	(0.204)		(")	(31,180)	歩A・単A [単価B]
	0.199	ton	152,845	30,416	B単 152号
000153 伸縮目地 ゴム発泡体 t=10mm	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2.000	m ²	3,450	6,900	B単 153号
合 計				(296,745)	
				294,283	
・・ポンプ基礎工				(66,000)	
	1.000	式		21,000	
BA0302 コンクリート 21-12-25(20) BB	(0.5)		(")	(15,754)	歩A・単A [単価B]
	0.3	m3	31,507	9,452	B単 154号
BA0303 型枠	(3.3)		(")	(28,390)	歩A・単A [金額B]
	1.2	m ²	8,603.03	10,324	B単 155号
000156 鉄筋 SD295_D13	(0.019)		(")	(2,904)	歩A・単A [単価B]
	0.011	ton	152,845	1,681	B単 156号
000157 差筋 SD295_D13, L=100	(32.000)		(")	(480)	歩A・単A [単価B]
	0.000	箇所	15	0	B単 157号
000158 コンクリート用削孔 差筋用	(32.000)		(")	(18,016)	歩A・単A [単価B]
	0.000	孔	563	0	B単 158号
合 計				(65,544)	
				21,457	
・・圧力タンク基礎工				(144,000)	
	1.000	式		141,000	
000159 基礎砕石 RC-40, t=15cm	(4.800)		(")	(6,264)	歩A・単A [単価B]
	5.300	m ²	1,305	6,917	B単 159号
BA0302 均しコンクリート 18-12-25	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.5	m3	31,121	15,561	B単 279号
BA0302 鉄筋コンクリート 21-12-25(20) BB	(2.0)		(")	(63,014)	歩A・単A [単価B]
	2.2	m3	31,507	69,315	B単 160号
BA0303 型枠	(4.9)		(")	(42,156)	歩A・単A [金額B]
	5.1	m ²	8,603.26	43,877	B単 161号

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)			

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000162 鉄筋 SD295,D13	(0.080) 0.036		(") 152,845	(12,228) 5,502	歩A・単A [単価B] B単 162号
000163 差筋 SD295,D13,L=100	(36.000) 0.000		(") 15	(540) 0	歩A・単A [単価B] B単 163号
000164 コンクリート用削孔 差筋用	(36.000) 0.000		(") 563	(20,268) 0	歩A・単A [単価B] B単 164号
合 計				(144,470) 141,172	
・ ・ 補水槽基礎工				(0) 9,000	
BA0302 コンクリート 21-12-25(20) BB	(0.000) 0.1		(0) 31,514	(0) 3,151	歩A・単A [単価B] B単 280号
BA0303 型枠	(0.000) 0.5		(0) 8,605	(0) 4,303	歩A・単A [金額B] B単 281号
000282 鉄筋 SD295,D13	(0.000) 0.008		(0) 152,880	(0) 1,223	歩A・単A [単価B] B単 282号
合 計				(0) 8,677	
・ ・ 制御盤基礎工				(0) 8,000	
BA0302 コンクリート 21-12-25(20) BB	(0.000) 0.1		(0) 31,514	(0) 3,151	歩A・単A [単価B] B単 283号
BA0303 型枠	(0.000) 0.5		(0) 8,605	(0) 4,303	歩A・単A [金額B] B単 284号
000285 鉄筋 SD295,D13	(0.000) 0.005		(0) 152,880	(0) 764	歩A・単A [単価B] B単 285号
合 計				(0) 8,218	
・ ・ 場内整備工				(526,000) 608,000	
BA0302 小型重力式擁壁 18-8-25	(") 5.0		(") 30,922	(") 154,610	歩A・単A [単価B] B単 165号
BA0303 型枠	(") 16		(") 7,742.37	(") 123,878	歩A・単A [金額B] B単 166号
BA0302 水路内埋戻部 18-8-25	(3.7) 3.5		(") 30,922	(114,411) 108,227	歩A・単A [単価B] B単 167号
BA0303 型枠	(") 0.6		(") 7,743.33	(") 4,646	歩A・単A [金額B] B単 168号
BA0302 間詰コンクリート 18-12-25(20) BB	(") 1.2		(") 31,114	(") 37,337	歩A・単A [単価B] B単 169号
BA0303 型枠	(") 0.4		(") 7,742.50	(") 3,097	歩A・単A [金額B] B単 170号
000171 排水溝 U-240	(10.800) 6.800		(") 7,031	(75,935) 47,811	歩A・単A [単価B] B単 171号
000172 表土掘削 t=15cm	(") 218.000		(") 55	(") 11,990	歩A・単A [単価B] B単 172号
BA0805 路盤工 RM-25,t=10cm	(0.000) 183		(0) 528	(0) 96,624	歩A・単A [単価B] B単 286号
B08205 視線誘導標 300,黄色片面反射,コンクリート建込用	(0.000) 1		(0) 14,136	(0) 14,136	歩A・単A [単価B] B単 287号
B08205 視線誘導標 100,白色片面反射,側壁用	(0.000) 1		(0) 5,357	(0) 5,357	歩A・単A [単価B] B単 288号
合 計				(525,904) 607,713	
・ ・ 場内配管工				(385,000) 369,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,300mm	(9.0) 5.7		(") 9,079	(81,711) 51,750	歩A・単A [単価B] B単 173号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,250mm	(0.000) 1.0		(0) 7,553	(0) 7,553	歩A・単A [単価B] B単 289号
000174 硬質ポリ塩化ビニル管継ぎ手 MFジョイント 300(離脱防止金具付)	(") 1.000		(") 98,804	(") 98,804	歩A・単A [単価B] B単 174号
000175 硬質ポリ塩化ビニル管継ぎ手材 TS曲管 300×22°1/2	(") 2.000		(") 29,733	(") 59,466	歩A・単A [単価B] B単 175号
000176 硬質ポリ塩化ビニル管継ぎ手材 TS径違ワット 300×250	(") 1.000		(") 32,020	(") 32,020	歩A・単A [単価B] B単 176号
000177 硬質ポリ塩化ビニル管継ぎ手材 TS曲管 250×90°	(") 1.000		(") 32,752	(") 32,752	歩A・単A [単価B] B単 177号
000178 管体土工	(1.000) 0.000		(") 77,576	(77,576) 0	歩A・単A [金額B] B単 178号
000290 管体土工	(0.000) 1.000		(0) 85,122	(0) 85,122	歩A・単A [金額B] B単 290号
000179 埋設標示シート W=150農水用(黄色)	(9.000) 6.700		(") 242	(2,178) 1,621	歩A・単A [単価B] B単 179号
合 計				(384,507) 369,088	

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(6,407,000)	
				7,865,000	
・仮設工				(6,407,000)	
	1.000	式		7,865,000	
・・仮設道路工				(1,248,000)	
	1.000	式		2,403,000	
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻	(390)		(")	(852,540)	歩A・単A [単価B]
	750	m3	2,186	1,639,500	B単 180号
B18203 敷鉄板	(18)		(")	(21,222)	歩A・単A [単価B]
設置・賃料・撤去	0	m ²	1,179	0	B単 181号
B18203 敷鉄板	(0.000)		(")	(0)	歩A・単A [単価B]
設置・賃料・撤去	27	m ²	1,627	43,929	B単 292号
000182 道路撤去	(390.000)		(")	(129,090)	歩A・単A [単価B]
	750.000	m3	331	248,250	B単 182号
000183 土砂等運搬	(390.000)		(")	(245,310)	歩A・単A [単価B]
RB7へ	750.000	m3	629	471,750	B単 183号
				(1,248,162)	
合 計				2,403,429	
・・仮用水路工	(1.000)			(617,000)	
	0.000	式		0	
BA0103 床掘り	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	48	m3	225.06	10,803	B単 184号
B02162 水路取壊し	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート構造物	0.4	m3	9,286	3,714	B単 185号
000186 水路復旧	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
18-8-25	0.400	m3	30,922	12,369	B単 186号
000187 水路復旧	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
型枠	0.700	m ²	8,602.85	6,022	B単 187号
000188 軟質塩化ビニルシート	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
t=0.5mm	400.000	m ²	879	351,600	B単 188号
B18321 土のう	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	5.4	m3	29,192	157,637	B単 189号
000190 軟質塩化ビニルシート撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	400.000	m ²	79	31,600	B単 190号
000191 廃プラスチック処理・運搬	(0.200)		(")	(2,524)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	12,620	0	B単 191号
000192 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	48.000	m3	817.87	39,258	B単 192号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート殻	0.4	m3	3,455	1,382	B単 193号
				(616,909)	
合 計				614,385	
・・仮廻し水路工				(372,000)	
P3現況取付工	1.000	式		661,000	
BA0103 床掘り	(15)		(")	(3,376)	歩A・単A [金額B]
設置・撤去	95	m3	225.06	21,381	B単 194号
B02162 水路取壊し	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート構造物	1.0	m3	9,286	9,286	B単 195号
000196 水路復旧	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
18-8-25	1.000	m3	30,922	30,922	B単 196号
000197 水路復旧	(7.400)		(")	(63,664)	歩A・単A [金額B]
型枠	7.500	m ²	8,603.24	64,524	B単 197号
BA0108 基面整正	(24)		(")	(9,408)	歩A・単A [単価B]
	44	m ²	392	17,248	B単 198号
BA0109 法面整形	(51)		(")	(40,035)	歩A・単A [単価B]
	0	m ²	785	0	B単 199号
B18321 土のう	(1.0)		(")	(29,192)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m3	29,192	0	B単 200号
000201 大型土のう工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	5.000	m3	6,882	34,410	B単 201号
000293 高密度ポリエチレン管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
700(ダブル),無孔管(支給品)	48.600	m	2,276	110,614	B単 293号
000294 高密度ポリエチレン管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
700(ダブル)撤去	48.600	m	1,138	55,307	B単 294号
000202 軟質塩化ビニルシート	(124.000)		(")	(108,996)	歩A・単A [単価B]
t=0.5mm	0.000	m ²	879	0	B単 202号
000203 軟質塩化ビニルシート撤去	(124.000)		(")	(9,796)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m ²	79	0	B単 203号
000204 廃プラスチック処理・運搬	(0.600)		(")	(7,572)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	12,620	0	B単 204号
B02315 廃プラスチック処理・運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	9.4	m3	9,804	92,158	B単 295号
000205 埋戻	(15.000)		(")	(21,709)	歩A・単A [金額B]
	0.000	m3	1,447.26	0	B単 205号
B01209 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
B<35cm	5	m3	3,547	17,735	B単 296号
B01209 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
35cm B<45cm	8	m3	3,024	24,192	B単 297号
B01209 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
1.0 B	55	m3	2,726	149,930	B単 298号
B18203 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=22.設置・撤去	36	m ²	815	29,340	B単 299号

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 田野上方東団地区画整理 3工区その他(その1)工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3工区その他(その1)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	(") 1.0	m3	(") 3,455	(") 3,455	歩A・単A [単価B] B単 206号
合 計				(371,821) 660,502	
・ ・ 仮設水路工				(591,000) 642,000	
000207 高密度ポリエチレン管 700(ダブル),無孔管(支給品)	(120.300) 97.500	m	(") 2,276	(273,803) 221,910	歩A・単A [単価B] B単 207号
000300 高密度ポリエチレン管 400(ダブル),無孔管	(0.000) 7.500	m	(0) 10,803	(0) 81,023	歩A・単A [単価B] B単 300号
B15501 表土掘削	(0.000) 212.00	m ²	(0) 55	(0) 11,660	歩A・単A [単価B] B単 301号
BA0103 床掘り	(200) 100	m3	(") 225.05	(45,011) 22,506	歩A・単A [金額B] B単 208号
000209 土砂運搬 床掘り仮置き場へ	(200.000) 0.000	m3	(") 471	(94,200) 0	歩A・単A [単価B] B単 209号
BA0108 基面整正	(180) 120	m ²	(") 392	(70,560) 47,040	歩A・単A [単価B] B単 210号
BA0109 法面整形	(40) 2	m ²	(") 785	(31,400) 1,570	歩A・単A [単価B] B単 211号
B01209 埋戻	(0.000) 1	m3	(0) 3,547	(0) 3,547	歩A・単A [金額B] B単 302号
B01209 埋戻	(0.000) 28	m3	(0) 3,024	(0) 84,672	歩A・単A [金額B] B単 303号
B01209 埋戻	(0.000) 27	m3	(0) 2,726	(0) 73,602	歩A・単A [金額B] B単 304号
000305 接続水路 L=1000,軟質塩ビシートt=0.5mm	(0.000) 1.000	式	(0) 18,697	(0) 18,697	歩A・単A [金額B] B単 305号
000212 舗装版切断 As舗装版,t=4cm	(") 7.000	m	(") 608	(") 4,256	歩A・単A [単価B] B単 212号
000213 舗装版破碎 As舗装版,t=4cm	(9.000) 8.400	m ²	(") 202	(1,818) 1,697	歩A・単A [単価B] B単 213号
000214 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) As舗装版殻	(1.000) 0.300	m3	(") 4,074	(4,074) 1,222	歩A・単A [単価B] B単 214号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物	(3.0) 0.7	m3	(") 9,286	(27,858) 6,500	歩A・単A [単価B] B単 215号
000306 既設水路削孔 高密度PE管ダブル 400用	(0.000) 1.000	箇所	(0) 19,030	(0) 19,030	歩A・単A [単価B] B単 306号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	(3.0) 0.9	m3	(") 3,455	(10,365) 3,110	歩A・単A [単価B] B単 216号
000217 アスファルト舗装工 再生密粒度ASコン13 t=4cm, RM-25 t=10cm, B<1.4m	(9.400) 8.400	m ²	(") 2,930	(27,542) 24,612	歩A・単A [単価B] B単 217号
000307 仮排水管 VU 400	(0.000) 1.500	m	(0) 10,224	(0) 15,336	歩A・単A [単価B] B単 307号
合 計				(590,887) 641,990	
・ ・ 安全費				(3,579,000) 3,033,000	
B19021 交通誘導警備員	(282) 239	人	(") 12,691	(3,578,862) 3,033,149	歩A・単A [単価B] B単 218号
合 計				(3,578,862) 3,033,149	
・ ・ 仮設進入路工 3号揚水機場				(0) 112,000	
000308 大型土のう 購入土(3号揚水機場工 購入土の内数)	(0.000) 16.000	袋	(0) 4,692	(0) 75,072	歩A・単A [単価B] B単 308号
B18203 敷鉄板 設置~賃料~撤去	(0.000) 23	m ²	(0) 1,619	(0) 37,237	歩A・単A [単価B] B単 309号
合 計				(0) 112,309	
・ ・ 支線排水路A締切 始点部				(0) 43,000	
000310 大型土のう	(0.000) 7.000	袋	(0) 6,156	(0) 43,092	歩A・単A [単価B] B単 310号
合 計				(0) 43,092	
・ ・ 電力設備工				(0) 266,000	
000311 受電設備	(0.000) 1.000	式	(0) 192,534	(0) 192,534	歩A・単A [金額B] B単 311号
000312 分電盤設備	(0.000) 1.000	式	(0) 61,553	(0) 61,553	歩A・単A [金額B] B単 312号
000313 配電設備	(0.000) 1.000	式	(0) 11,756	(0) 11,756	歩A・単A [金額B] B単 313号
合 計				(0) 266,843	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・排水処理工				(0)	
	1.000	式		705,000	
B18322 排水ポンプ(仮設) 20番ほ場排水,発動発電機	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 314号
	1	箇所	63,831	63,831	
B18322 排水ポンプ(仮設) 仮廻し水路施工時	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 315号
	1	箇所	101,571	101,571	
B18322 排水ポンプ(仮設) 吸水槽施工時	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 316号
	1	箇所	244,480	244,480	
B18322 排水ポンプ(仮設) 取付水路施工時	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 317号
	1	箇所	133,165	133,165	
B18322 排水ポンプ(仮設) 現況水路施工時	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 318号
	1	箇所	162,103	162,103	
合 計				(0) 705,150	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他(その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他(その 1) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
安全費				(0)	
				283,000	
・共通仮設(積上げ)				(0)	
	1.000	式		283,000	
・・安全費				(0)	
	1.000	式		283,000	
000319 架空線防護管設置	(0.000)		(0)	(0)	歩 A・単 A [金額 B]
	1.000	式	282,600	282,600	B 単 319 号
合計				(0)	
				282,600	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名:田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
技術管理費				(662,000)	
				1,808,000	
・共通仮設(積上げ)				(662,000)	
	1.000	式		1,808,000	
・・技術管理費				(662,000)	
	1.000	式		1,808,000	
B19061 平板載荷試験	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	3	回	170,162	510,486	B単 221号
000222 パイプライン通水試験	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	151,169	151,169	B単 222号
000320 ICT建設機械経費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
システム初期費(MCBD、MGBH)	1.000	式	1,146,000	1,146,000	B単 320号
合 計				(661,655)	
				1,807,655	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)			(")		
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	853,399		歩A・単A
B10002	*** B単 - 2号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)			(")		
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,128,148		歩A・単A
B10501	*** B単 - 3号 *** 筆外運土			(")		
	BH+不整地運搬車(L=180m以下)		m3	618.43		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 筆外運土(農区外)			(")		
	BH+DT運搬(L=300m以下)		m3	566.26		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 耕起			(")		
			ha	365,939		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 畦畔工			(")		
	湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1		m	914		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 畦畔工			(")		
	普通畦畔 KF		m	621		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 切土法面工			(")		
	0 H<0.5 KC-1		m	274		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 進入路工			(")		
	2筆に1箇所 1-2型		箇所	4,859		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 進入路工			(")		
	1筆に1箇所 2-1型		箇所	956		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 進入路工			(")		
	1筆に1箇所 2-2型		箇所	3,989		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 床版工			(")		
	T-6, B=1000, t=100, L=3200		箇所	68,859		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 田面排水工			(")		
	落水口, タイプ1(ほ場法面部)		箇所	17,600		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 田面排水工			(")		
	排水管, タイプ1(ほ場法面部)		m	4,781		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 田面排水工			(")		
	排水管, タイプ2(道路横断面部)		m	6,485		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 植生シート			(")		
	セパドゲス		m ²	1,381		歩A・単A
B02162	*** B単 - 17号 *** コンクリート構造物取壊し			(")		
	無筋コンクリート構造物		m3	9,286		歩A・単A
B02162	*** B単 - 18号 *** コンクリート構造物取壊し			(")		
	鉄筋コンクリート構造物		m3	16,275		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 石積み取壊し			(")		
	練石積		m3	23,234		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 石積み取壊し			(")		
	空石積		m3	7,266		歩A・単A
B02315	*** B単 - 21号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			(")		
	無筋コンクリート殻		m3	3,455		歩A・単A
B02315	*** B単 - 22号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			(")		

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋コンクリート殻 *** B単 - 23号 ***		m3	(") 4,501		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	練石積 *** B単 - 24号 ***		m3	(") 3,455		歩A・単A
000024	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS)					
	VU 250,土被り0.6m,As道路下 *** B単 - 25号 ***		m	(") 12,257		歩A・単A
000025	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(RR)					
	VU 250,土被り0.6m,As道路下 *** B単 - 26号 ***		m	(") 13,215		歩A・単A
000026	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS)					
	VU 250,土被り0.6m,農道下 *** B単 - 27号 ***		m	(") 12,897		歩A・単A
000027	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(RR)					
	VU 250,土被り0.6m,農道下 *** B単 - 28号 ***		m	(") 13,854		歩A・単A
000028	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS)					
	VU 250,土被り0.9m,As道路下 *** B単 - 29号 ***		m	(") 12,080		歩A・単A
000029	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS曲管 250×45° *** B単 - 30号 ***		個	(") 21,590		歩A・単A
000030	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS曲管 250×22°1/2 *** B単 - 31号 ***		個	(") 17,931		歩A・単A
000031	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS曲管 250×11°1/4 *** B単 - 32号 ***		個	(") 15,369		歩A・単A
000032	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS曲管 250×5°5/8 *** B単 - 33号 ***		個	(") 15,004		歩A・単A
000033	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TSフーズ 250×150 *** B単 - 34号 ***		個	(") 69,528		歩A・単A
000034	FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付					
	VU用 250×75 *** B単 - 35号 ***		個	(") 78,494		歩A・単A
000035	FRP製異形管T字管(二方抜止め)離脱防止付					
	VU用 250×75 *** B単 - 36号 ***		個	(") 60,380		歩A・単A
000036	FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付					
	VU用 250×200 *** B単 - 37号 ***		個	(") 99,718		歩A・単A
000037	FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付					
	VU用 250×200×75 *** B単 - 38号 ***		個	(") 74,194		歩A・単A
000038	ソフトシール仕切弁					
	250用鋳鉄製,MFジョイント(離脱防止金具付)含む *** B単 - 39号 ***		基	(") 383,365		歩A・単A
000039	仕切弁ボックス					
	レジンコンクリート製, 350,H390,道路下(本管 200以上) *** B単 - 40号 ***		組	(") 98,027		歩A・単A
000040	急速空気弁					
	25樹脂製,0.74MPa *** B単 - 41号 ***		基	(") 65,582		歩A・単A
000041	急速空気弁					
	25樹脂製,0.74MPa *** B単 - 42号 ***		基	(") 74,329		歩A・単A
000042	空気弁配管					
	FRP製T字管(離脱防止リッパ内蔵) 250×75土被り0.6m *** B単 - 43号 ***		箇所	(") 87,478		歩A・単A
000043	空気弁ボックス					
	レジンコンクリート製 500,H540,道路下(本管 250以上)		組	(") 159,292		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** ダクタイル鋳鉄仕切弁 100用鋳鉄製, MFジョイント(離脱防止金具付)TSワッジ 含		基	(") 149,670		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 弁保護工 レゾノコンクリート製, 250.H1740, 道路下		組	(") 92,992		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 組立マンホール工		基	(") 240,785		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VU 100, 土被り1.8m, As道路下		m	(") 10,461		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS曲管 100×45°		個	(") 3,659		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 舗装版切断 As舗装版, t=4cm		m	(") 608		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 舗装版破砕 As舗装版, t=4cm		m ²	(") 202		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) As舗装版殻		m ³	(") 4,074		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** アスファルト舗装工 再生密粒度アス13 t=4cm, RM-25 t=10cm, B<1.4m		m ²	(") 2,930		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VU 75, 土被り0.6m, 農道下		m	(") 5,388		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VU 75, 土被り0.3m, 圃場内		m	(") 2,653		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VU 75, 土被り0.6m, As道路下		m	(") 4,884		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 75, 立上り管		m	(") 1,509		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 IIL A形, 75		個	(") 775		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS曲管 75×45°		個	(") 2,104		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 給水栓 自動給水栓80A, 給水栓ホック含む		箇所	(") 75,569		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 給水栓 手動給水栓80A, 給水栓ホック含む		箇所	(") 55,991		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 埋設標示シート W=150農水用(黄色)		m	(") 242		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 舗装版切断 As舗装版, t=4cm		m	(") 608		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 舗装版破砕 As舗装版, t=4cm		m ²	(") 202		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) As舗装版殻		m ³	(") 4,074		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** アスファルト舗装工					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
	再生密粒度アソコ13 t=4cm, RM-25 t=10cm, B < 1.4m *** B単 - 66号 ***		m ²	2,930		歩A・単A
BA0103	床掘り			(")		
	*** B単 - 67号 ***		m ³	225.05		歩A・単A
BA0108	基面整正			(")		
	*** B単 - 68号 ***		m ²	392		歩A・単A
000068	土砂等運搬			(")		
	仮置き場へ *** B単 - 69号 ***		m ³	471		歩A・単A
000069	土砂等運搬			(")		
	埋戻・盛土へ *** B単 - 70号 ***		m ³	350		歩A・単A
B01209	埋戻			(")		
	*** B単 - 71号 ***		m ³	2,071.21		歩A・単A
000071	盛土			(")		
	*** B単 - 72号 ***		m ³	2,071		歩A・単A
BA0109	法面整形			(")		
	盛土部 *** B単 - 73号 ***		m ²	392		歩A・単A
000073	L型水路			(")		
	B3200×H1000, T14 *** B単 - 74号 ***		m	173,312		歩A・単A
000074	L型水路			(")		
	B3200×H1000, T14 *** B単 - 75号 ***		m	173,280		歩A・単A
000075	基礎砕石			(")		
	RC-40 t=20cm *** B単 - 76号 ***		m ²	1,305		歩A・単A
000076	均しコンクリート			(")		
	18-12-25 *** B単 - 77号 ***		m ³	22,853		歩A・単A
000077	型枠			(")		
	均しコンクリート *** B単 - 78号 ***		m ²	4,395.83		歩A・単A
000078	伸縮目地			(")		
	ゴム発泡体 t=10mm *** B単 - 79号 ***		m ²	3,450		歩A・単A
000079	サイドドレーン			(")		
	B=300, H=300, コンクリート用砕石40~20mm *** B単 - 80号 ***		m	1,540		歩A・単A
000080	ボックスカルバート			(")		
	B4100*H1100, T14 *** B単 - 81号 ***		m	783,726		歩A・単A
000081	サイドドレーン			(")		
	B=300, H=300, コンクリート用砕石40~20mm *** B単 - 82号 ***		m	1,540		歩A・単A
000082	46-1号現場打ち水路			(")		
	*** B単 - 83号 ***		m	167,651		歩A・単A
000083	タラップ			(")		
	B=300 19mm 合成樹脂被覆 *** B単 - 84号 ***		本	3,924		歩A・単A
000084	植生シート			(")		
	セメントガラス *** B単 - 85号 ***		m ²	1,381		歩A・単A
000085	鉄筋コンクリート角フリューム			(")		
	KF-250 *** B単 - 86号 ***		m	7,149		歩A・単A
000086	資材現場内小運搬			(")		
	鉄筋コンクリート二次製品		式	40.144		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 合流樹			(")		
	S2型-3 (T-20)		箇所	80,410		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 合流樹			(")		
	S3型-3 (T-20)		箇所	161,314		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 合流樹			(")		
	F3型-3 (T-20)		箇所	278,469		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 管渠工			(")		
	A400型,遠心力鉄筋コンクリート管		m	18,658		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 合流樹			(")		
	F2型-3 (T-20)		箇所	187,538		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 管渠工			(")		
	A350型,遠心力鉄筋コンクリート管		m	15,768		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 舗装版切断			(")		
	As舗装版, t=4cm		m	608		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 舗装版破砕			(")		
	As舗装版, t=4cm		m ²	202		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			(")		
	As舗装版殻		m ³	4,074		歩A・単A
B02162	*** B単 - 96号 *** コンクリート構造物取壊し			(")		
	無筋コンクリート構造物		m ³	9,286		歩A・単A
B02315	*** B単 - 97号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			(")		
	無筋コンクリート殻		m ³	3,455		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** アスファルト舗装工			(")		
	再生密粒度アス13 t=4cm, RM-25 t=10cm, B < 1.4m		m ²	2,930		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 購入土			(")		
			m ³	1,903		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 盛土			(")		
	4.0m > B 2.5m		m ³	818		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 法面整形			(")		
	盛土部		m ²	392		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 植生シート			(")		
	セパドゲス		m ²	1,381		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 103号 *** 床掘り			(")		
			m ³	225.05		歩A・単A
BA0108	*** B単 - 104号 *** 基面整正			(")		
			m ²	392		歩A・単A
B01209	*** B単 - 105号 *** 埋戻			(")		
	B < 1.0m		m ³	2,071.33		歩A・単A
B01209	*** B単 - 106号 *** 埋戻			(")		
	1.0 B		m ³	2,123.36		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 盛土			(")		
	B 4.0m		m ³	235		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 購入土			(")		

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	山土(客土用)購入土 *** B単 - 109号 ***		m ³	(") 1,757		歩A・単A
000109	法面整形					
	盛土部 *** B単 - 110号 ***		m ³	(") 392		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート構造物 *** B単 - 111号 ***		m ³	(") 9,286		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート殻 *** B単 - 112号 ***		m ³	(") 3,455		歩A・単A
BA0301	基礎砕石					
	RC-40, t=15cm *** B単 - 113号 ***		m ³	(") 1,305		歩A・単A
BA0302	均しコンクリート					
	18-12-25(20) BB *** B単 - 114号 ***		m ³	(") 31,114		歩A・単A
BA0303	型枠					
	*** B単 - 115号 ***		m ²	(") 4,396.66		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	21-12-25(20) BB *** B単 - 116号 ***		m ³	(") 31,507		歩A・単A
BA0303	型枠					
	*** B単 - 117号 ***		m ²	(") 8,603.22		歩A・単A
000117	鉄筋					
	SD295, D13 *** B単 - 118号 ***		ton	(") 152,845		歩A・単A
000118	鉄筋					
	SD295, D16 *** B単 - 119号 ***		ton	(") 150,961		歩A・単A
000119	タラップ					
	W300, 19, 合成樹脂被覆 *** B単 - 120号 ***		個	(") 2,799		歩A・単A
000120	ウィーブホール					
	50 *** B単 - 121号 ***		個	(") 2,926		歩A・単A
B18366	足場					
	手摺先行型枠組 *** B単 - 122号 ***		掛m ²	(") 4,216.52		歩A・単A
B18365	支保					
	パイプサポート支保(小規模), 40KN/m ² 以下 *** B単 - 123号 ***		空m ³	(") 4,457.10		歩A・単A
BA0301	基礎砕石					
	RC-40, t=15cm *** B単 - 124号 ***		m ³	(") 1,305		歩A・単A
BA0302	均しコンクリート					
	18-12-25(20) BB *** B単 - 125号 ***		m ³	(") 31,114		歩A・単A
BA0303	型枠					
	*** B単 - 126号 ***		m ²	(") 4,396.66		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	21-12-25(20) BB *** B単 - 127号 ***		m ³	(") 31,507		歩A・単A
BA0303	型枠					
	*** B単 - 128号 ***		m ²	(") 8,603.23		歩A・単A
BA0302	調整コンクリート					
	21-12-25(20) BB *** B単 - 129号 ***		m ³	(") 31,507		歩A・単A
BA0303	型枠					
	*** B単 - 129号 ***		m ²	(") 8,603		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)		名称(規格)					
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事							
000130	鉄筋	*** B単 - 130号 ***			(")		
	SD295_D13			ton	152,845		歩A・単A
000131	鉄筋	*** B単 - 131号 ***			(")		
	SD295_D16			ton	150,961		歩A・単A
000132	伸縮目地	*** B単 - 132号 ***			(")		
	ゴム発泡体 t=10mm			m ²	3,450		歩A・単A
B18366	足場	*** B単 - 133号 ***			(")		
	手摺先行型枠組			掛m ²	4,216.54		歩A・単A
BA0302	均しコンクリート	*** B単 - 134号 ***			(")		
	18-12-25(20) BB			m ³	31,114		歩A・単A
BA0303	型枠	*** B単 - 135号 ***			(")		
				m ²	4,396.66		歩A・単A
BA0302	コンクリート	*** B単 - 136号 ***			(")		
	21-12-25(20) BB			m ³	31,507		歩A・単A
BA0303	型枠	*** B単 - 137号 ***			(")		
				m ²	8,603.25		歩A・単A
000138	伸縮目地	*** B単 - 138号 ***			(")		
	ゴム発泡体 t=10mm			m ²	3,450		歩A・単A
000139	基礎砕石	*** B単 - 139号 ***			(")		
	RC-40, t=15cm			m ²	1,305		歩A・単A
BA0302	均しコンクリート	*** B単 - 140号 ***			(")		
	18-12-25(20) BB			m ³	31,114		歩A・単A
BA0303	型枠	*** B単 - 141号 ***			(")		
				m ²	4,395		歩A・単A
BA0302	コンクリート	*** B単 - 142号 ***			(")		
	21-12-25(20) BB			m ³	31,507		歩A・単A
BA0303	型枠	*** B単 - 143号 ***			(")		
				m ²	8,603.24		歩A・単A
000144	鉄筋	*** B単 - 144号 ***			(")		
	SD295_D13			ton	152,845		歩A・単A
BA0305	止水板	*** B単 - 145号 ***			(")		
	CF150mm x 5mm			m	2,292		歩A・単A
000146	伸縮目地	*** B単 - 146号 ***			(")		
	ゴム発泡体 t=10mm			m ²	3,450		歩A・単A
000147	基礎砕石	*** B単 - 147号 ***			(")		
	RC-40, t=15cm			m ²	1,305		歩A・単A
BA0302	均しコンクリート	*** B単 - 148号 ***			(")		
	18-12-25(20) BB			m ³	31,114		歩A・単A
BA0303	型枠	*** B単 - 149号 ***			(")		
				m ²	4,395		歩A・単A
BA0302	コンクリート	*** B単 - 150号 ***			(")		
	21-12-25(20) BB			m ³	31,507		歩A・単A
BA0303	型枠	*** B単 - 151号 ***			(")		

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			m ²	(") 8,603.21		歩A・単A
000152	鉄筋 *** B単 - 152号 ***					
	SD295_D13		ton	(") 152,845		歩A・単A
000153	伸縮目地 *** B単 - 153号 ***					
	ゴム発泡体 t=10mm		m ²	(") 3,450		歩A・単A
BA0302	コンクリート *** B単 - 154号 ***					
	21-12-25(20) BB		m ³	(") 31,507		歩A・単A
BA0303	型枠 *** B単 - 155号 ***					
			m ²	(") 8,603.03		歩A・単A
000156	鉄筋 *** B単 - 156号 ***					
	SD295_D13		ton	(") 152,845		歩A・単A
000157	差筋 *** B単 - 157号 ***					
	SD295_D13,L=100		箇所	(") 15		歩A・単A
000158	コンクリート用削孔 *** B単 - 158号 ***					
	差筋用		孔	(") 563		歩A・単A
000159	基礎砕石 *** B単 - 159号 ***					
	RC-40,t=15cm		m ²	(") 1,305		歩A・単A
BA0302	鉄筋コンクリート *** B単 - 160号 ***					
	21-12-25(20) BB		m ³	(") 31,507		歩A・単A
BA0303	型枠 *** B単 - 161号 ***					
			m ²	(") 8,603.26		歩A・単A
000162	鉄筋 *** B単 - 162号 ***					
	SD295_D13		ton	(") 152,845		歩A・単A
000163	差筋 *** B単 - 163号 ***					
	SD295_D13,L=100		箇所	(") 15		歩A・単A
000164	コンクリート用削孔 *** B単 - 164号 ***					
	差筋用		孔	(") 563		歩A・単A
BA0302	小型重力式擁壁 *** B単 - 165号 ***					
	18-8-25		m ³	(") 30,922		歩A・単A
BA0303	型枠 *** B単 - 166号 ***					
			m ²	(") 7,742.37		歩A・単A
BA0302	水路内埋戻部 *** B単 - 167号 ***					
	18-8-25		m ³	(") 30,922		歩A・単A
BA0303	型枠 *** B単 - 168号 ***					
			m ²	(") 7,743.33		歩A・単A
BA0302	間詰コンクリート *** B単 - 169号 ***					
	18-12-25(20) BB		m ³	(") 31,114		歩A・単A
BA0303	型枠 *** B単 - 170号 ***					
			m ²	(") 7,742.50		歩A・単A
000171	排水溝 *** B単 - 171号 ***					
	U-240		m	(") 7,031		歩A・単A
000172	表土掘削 *** B単 - 172号 ***					
	t=15cm		m ²	(") 55		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B07221	*** B単 - 173号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,300mm		m	(") 9,079		歩A・単A
000174	*** B単 - 174号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継ぎ手 MFジョイント 300(離脱防止金具付)		個	(") 98,804		歩A・単A
000175	*** B単 - 175号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 300×22°1/2		個	(") 29,733		歩A・単A
000176	*** B単 - 176号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS径違ワット 300×250		個	(") 32,020		歩A・単A
000177	*** B単 - 177号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 250×90°		個	(") 32,752		歩A・単A
000178	*** B単 - 178号 *** 管体土工		式	(") 77,576		歩A・単A
000179	*** B単 - 179号 *** 埋設標示シート W=150農水用(黄色)		m	(") 242		歩A・単A
BA0106	*** B単 - 180号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻		m3	(") 2,186		歩A・単A
B18203	*** B単 - 181号 *** 敷鉄板 設置~賃料~撤去		m ²	(") 1,179		歩A・単A
000182	*** B単 - 182号 *** 道路撤去		m3	(") 331		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** 土砂等運搬 RB7へ		m3	(") 629		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 184号 *** 床掘り		m3	(") 225.06		歩A・単A
B02162	*** B単 - 185号 *** 水路取壊し 無筋コンクリート構造物		m3	(") 9,286		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 水路復旧 18-8-25		m3	(") 30,922		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** 水路復旧 型枠		m ²	(") 8,602.85		歩A・単A
000188	*** B単 - 188号 *** 軟質塩化ビニルシート t=0.5mm		m ²	(") 879		歩A・単A
B18321	*** B単 - 189号 *** 土のう		m3	(") 29,192		歩A・単A
000190	*** B単 - 190号 *** 軟質塩化ビニルシート撤去		m ²	(") 79		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** 廃プラスチック処理・運搬		m3	(") 12,620		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** 埋戻		m3	(") 817.87		歩A・単A
B02315	*** B単 - 193号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m3	(") 3,455		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 194号 *** 床掘り					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	設置・撤去 *** B単 - 195号 ***		m3	(") 225.06		歩A・単A
B02162	水路取壊し					
	無筋コンクリート構造物 *** B単 - 196号 ***		m3	(") 9,286		歩A・単A
000196	水路復旧					
	18-8-25 *** B単 - 197号 ***		m3	(") 30,922		歩A・単A
000197	水路復旧					
	型枠 *** B単 - 198号 ***		m ²	(") 8,603.24		歩A・単A
BA0108	基面整正					
	*** B単 - 199号 ***		m ²	(") 392		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	*** B単 - 200号 ***		m ²	(") 785		歩A・単A
B18321	土のう					
	*** B単 - 201号 ***		m3	(") 29,192		歩A・単A
000201	大型土のう工					
	*** B単 - 202号 ***		m3	(") 6,882		歩A・単A
000202	軟質塩化ビニルシート					
	t=0.5mm *** B単 - 203号 ***		m ²	(") 879		歩A・単A
000203	軟質塩化ビニルシート撤去					
	*** B単 - 204号 ***		m ²	(") 79		歩A・単A
000204	廃プラスチック処理・運搬					
	*** B単 - 205号 ***		m3	(") 12,620		歩A・単A
000205	埋戻					
	*** B単 - 206号 ***		m3	(") 1,447.26		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート殻 *** B単 - 207号 ***		m3	(") 3,455		歩A・単A
000207	高密度ポリエチレン管					
	700(ダブル),無孔管(支給品) *** B単 - 208号 ***		m	(") 2,276		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	*** B単 - 209号 ***		m3	(") 225.05		歩A・単A
000209	土砂運搬					
	床掘り土置き場へ *** B単 - 210号 ***		m3	(") 471		歩A・単A
BA0108	基面整正					
	*** B単 - 211号 ***		m ²	(") 392		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	*** B単 - 212号 ***		m ²	(") 785		歩A・単A
000212	舗装版切断					
	As舗装版, t=4cm *** B単 - 213号 ***		m	(") 608		歩A・単A
000213	舗装版破砕					
	As舗装版, t=4cm *** B単 - 214号 ***		m ²	(") 202		歩A・単A
000214	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	As舗装版殻 *** B単 - 215号 ***		m3	(") 4,074		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート構造物		m3	(") 9,286		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B02315	*** B単 - 216号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			(")		
	無筋コンクリート殻		m3	3,455		歩A・単A
000217	*** B単 - 217号 *** アスファルト舗装工			(")		
	再生密粒度AC13 t=4cm, RM-25 t=10cm, B<1.4m		m ²	2,930		歩A・単A
B19021	*** B単 - 218号 *** 交通誘導警備員			(")		
			人	12,691		歩A・単A
B19001	*** B単 - 219号 *** 重建設機械分解・組立・輸送			(")		
			台	434,288		歩A・単A
B19002	*** B単 - 220号 *** 仮設材輸送			(")		
	敷鉄板		ton	7,904.19		歩A・単A
B19061	*** B単 - 221号 *** 平板載荷試験			(")		
			回	170,162		歩A・単A
000222	*** B単 - 222号 *** パイプライン通水試験			(")		
			式	151,169		歩A・単A
000223	*** B単 - 223号 *** 田野上方東団地3号揚水機場			(")		
	別添田野上方東団地3号揚水機場建屋工事を参照		式	5,123,149		歩A・単A
000224	*** B単 - 224号 *** 作付面積測量			(")		
			ha	89,557		歩A・単A
B10001	*** B単 - 225号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)			(0)		
	表土はぎ		ha	294,913		歩A・単A
000226	*** B単 - 226号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)			(0)		
	表土戻し+表土整地(情報化施工)		ha	506,577		歩A・単A
000227	*** B単 - 227号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)			(0)		
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地(情報化施工)		ha	1,534,879		歩A・単A
000228	*** B単 - 228号 *** 畦畔工			(0)		
	管理畦畔 KA		m	612		歩A・単A
000229	*** B単 - 229号 *** 畦畔工			(0)		
	杭畦畔 KK プラスチック杭(45*H450)		本	931		歩A・単A
000230	*** B単 - 230号 *** 床版工			(0)		
	T-6, B=1000, t=100, L=4500		箇所	120,807		歩A・単A
000231	*** B単 - 231号 *** 水路壁嵩上補強擁壁工			(0)		
	18-8-25, L=4500		式	80,911		歩A・単A
B02315	*** B単 - 232号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			(0)		
	混合廃棄物		m3	6,610		歩A・単A
B02315	*** B単 - 233号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			(0)		
	根株		m3	8,481		歩A・単A
000234	*** B単 - 234号 *** メカ型泥吐T字管			(0)		
	250 x 100		個	159,160		歩A・単A
000235	*** B単 - 235号 *** メカ型キャップ			(0)		
	250		個	105,192		歩A・単A
000236	*** B単 - 236号 *** メカ型キャップ			(0)		
	200		個	69,975		歩A・単A
000237	*** B単 - 237号 *** TSキャップ					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	150 *** B単 - 238号 ***		個	2,451		歩A・単A
000238	TSキャップ			(0)		
	75 *** B単 - 239号 ***		個	538		歩A・単A
000239	ダクタイトル鉄切弁			(0)		
	100用鉄製, MFジョイント(離脱防止金具付)TSファン含 *** B単 - 240号 ***		基	160,557		歩A・単A
000240	弁保護工			(0)		
	レゾナント製, 250,H1990,道路下 *** B単 - 241号 ***		組	135,138		歩A・単A
BA0809	表層(車道・路肩部)			(0)		
	再生密粒度アスコ13 t=4cm *** B単 - 242号 ***		m ³	2,402		歩A・単A
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)			(0)		
	RM-25 t=10cm *** B単 - 243号 ***		m ²	528		歩A・単A
000243	路面標示			(0)		
	白線 B=15cm *** B単 - 244号 ***		m	312		歩A・単A
000244	L型水路			(0)		
	B3200×H1000,T14 *** B単 - 245号 ***		m	176,261		歩A・単A
BA0301	基礎砕石			(0)		
	RC-40, t=20cm *** B単 - 246号 ***		m ²	1,432		歩A・単A
000246	サイドドレーン			(0)		
	B=300,H=300,コンクリート用砕石40~20mm *** B単 - 247号 ***		m	1,540		歩A・単A
000247	ボックスカルバート			(0)		
	B3200*H1100,T14 *** B単 - 248号 ***		m	487,306		歩A・単A
BA0301	基礎砕石			(0)		
	RC-40, t=250 *** B単 - 249号 ***		m ²	1,955		歩A・単A
000249	均しコンクリート			(0)		
	18-12-25 *** B単 - 250号 ***		m ³	30,390		歩A・単A
000250	型枠			(0)		
	均しコンクリート *** B単 - 251号 ***		m ²	4,396		歩A・単A
000251	サイドドレーン			(0)		
	B=300,H=300,コンクリート用砕石40~20mm *** B単 - 252号 ***		m	1,540		歩A・単A
000252	L型水路			(0)		
	B4100×H1100,T14 *** B単 - 253号 ***		m	177,711		歩A・単A
BA0301	基礎砕石			(0)		
	RC-40, t=200 *** B単 - 254号 ***		m ²	1,432		歩A・単A
000254	均しコンクリート			(0)		
	18-12-25 *** B単 - 255号 ***		m ³	22,852		歩A・単A
000255	型枠			(0)		
	均しコンクリート *** B単 - 256号 ***		m ²	4,396		歩A・単A
000256	サイドドレーン			(0)		
	B=300,H=300,コンクリート用砕石40~20mm *** B単 - 257号 ***		m	1,540		歩A・単A
000257	ボックスカルバート			(0)		
	B4100*H1100,T14 *** B単 - 258号 ***		m	965,048		歩A・単A
BA0301	基礎砕石			(0)		
	RC-40, t=250		m ²	1,955		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)		工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000259	*** B単 - 259号 *** 均しコンクリート			(0)		
	18-12-25		m3	30,390		歩A・単A
000260	*** B単 - 260号 *** 型枠			(0)		
	均しコンクリート		m ²	4,396		歩A・単A
000261	*** B単 - 261号 *** サイドドレーン			(0)		
	B=300,H=300,コンクリート用砕石40~20mm		m	1,540		歩A・単A
000262	*** B単 - 262号 *** 46-1号現場打ち水路			(0)		
			m	168,210		歩A・単A
000263	*** B単 - 263号 *** 巻立コンクリート			(0)		
	D-9-1用、21-12-25		箇所	24,575		歩A・単A
000264	*** B単 - 264号 *** 巻立コンクリート			(0)		
	D-9-4用、21-12-25		箇所	26,448		歩A・単A
000265	*** B単 - 265号 *** 作業残土処理			(0)		
	施工現場～市道工事現場へ搬出		m3	1,349		歩A・単A
000266	*** B単 - 266号 *** 資材現場内小運搬			(0)		
	鉄筋コンクリート二次製品		式	39,218		歩A・単A
000267	*** B単 - 267号 *** 合流柵			(0)		
	S1型-1(T-6)		箇所	50,543		歩A・単A
000268	*** B単 - 268号 *** 屈曲工			(0)		
	15°タイプ, KF-250用		箇所	8,705		歩A・単A
000269	*** B単 - 269号 *** 屈曲工			(0)		
	30°タイプ, KF-250用		箇所	8,705		歩A・単A
000270	*** B単 - 270号 *** 屈曲工			(0)		
	特殊, KF-250用		箇所	9,479		歩A・単A
000271	*** B単 - 271号 *** 簡易ゲート取付			(0)		
	300用		式	52,243		歩A・単A
000272	*** B単 - 272号 *** 簡易ゲート架台工			(0)		
	18-8-25		式	2,919		歩A・単A
000273	*** B単 - 273号 *** 市道取付工			(0)		
	支線道路 再生密粒度アス13 t=4cm, RM-25 t=10cm		箇所	50,062		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 274号 *** 上層路盤(車道・路肩部)			(0)		
	RM-25, B=3.6m, t=10cm		m ²	528		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 275号 *** 表層(車道・路肩部)			(0)		
	再生密粒度アス13 t=4cm		m ²	2,403		歩A・単A
B08205	*** B単 - 276号 *** 視線誘導標			(0)		
	標準型, 土中建込み用, 片面反射 300, 支柱径 60.5		本	17,070		歩A・単A
000277	*** B単 - 277号 *** 排水管			(0)		
	VU 100		m	496		歩A・単A
000278	*** B単 - 278号 *** 鉄筋			(0)		
	SD295, D13		ton	152,880		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 279号 *** 均しコンクリート			(0)		
	18-12-25		m3	31,121		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 280号 *** コンクリート					

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)					
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	21-12-25(20) BB *** B単 - 281号 ***		m ³	(0) 31,514		歩A・単A
BA0303	型枠		m ²	(0) 8,605		歩A・単A
	*** B単 - 282号 ***					
000282	鉄筋		ton	(0) 152,880		歩A・単A
	SD295_D13 *** B単 - 283号 ***					
BA0302	コンクリート		m ³	(0) 31,514		歩A・単A
	21-12-25(20) BB *** B単 - 284号 ***					
BA0303	型枠		m ²	(0) 8,605		歩A・単A
	*** B単 - 285号 ***					
000285	鉄筋		ton	(0) 152,880		歩A・単A
	SD295_D13 *** B単 - 286号 ***					
BA0805	路盤工		m ²	(0) 528		歩A・単A
	RM-25, t=10cm *** B単 - 287号 ***					
B08205	視線誘導標		本	(0) 14,136		歩A・単A
	300, 黄色片面反射, コンクリート建込用 *** B単 - 288号 ***					
B08205	視線誘導標		本	(0) 5,357		歩A・単A
	100, 白色片面反射, 側壁用 *** B単 - 289号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管		m	(0) 7,553		歩A・単A
	VU, 250mm *** B単 - 290号 ***					
000290	管体土工		式	(0) 85,122		歩A・単A
	*** B単 - 291号 ***					
000291	小口推進工		式	(0) 2,928,261		歩A・単A
	鋼管推進工、立坑工 *** B単 - 292号 ***					
B18203	敷鉄板		m ²	(0) 1,627		歩A・単A
	設置 - 賃料 - 撤去 *** B単 - 293号 ***					
000293	高密度ポリエチレン管		m	(0) 2,276		歩A・単A
	700 (ダブル), 無孔管 (支給品) *** B単 - 294号 ***					
000294	高密度ポリエチレン管		m	(0) 1,138		歩A・単A
	700 (ダブル) 撤去 *** B単 - 295号 ***					
B02315	廃プラスチック処理・運搬		m ³	(0) 9,804		歩A・単A
	*** B単 - 296号 ***					
B01209	埋戻		m ³	(0) 3,547		歩A・単A
	B<35cm *** B単 - 297号 ***					
B01209	埋戻		m ³	(0) 3,024		歩A・単A
	35cm B<45cm *** B単 - 298号 ***					
B01209	埋戻		m ³	(0) 2,726		歩A・単A
	1.0 B *** B単 - 299号 ***					
B18203	敷鉄板		m ²	(0) 815		歩A・単A
	t=22, 設置・撤去 *** B単 - 300号 ***					
000300	高密度ポリエチレン管		m	(0) 10,803		歩A・単A
	400 (ダブル), 無孔管 *** B単 - 301号 ***					
B15501	表土掘削		m ²	(0) 55		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B01209	*** B単 - 302号 *** 埋戻			(0)		
			m3	3,547		歩A・単A
B01209	*** B単 - 303号 *** 埋戻			(0)		
			m3	3,024		歩A・単A
B01209	*** B単 - 304号 *** 埋戻			(0)		
			m3	2,726		歩A・単A
000305	*** B単 - 305号 *** 接続水路			(0)		
	L=1000,軟質塩ビシートt=0.5mm		式	18,697		歩A・単A
000306	*** B単 - 306号 *** 既設水路削孔			(0)		
	高密度PE管ダブル 400用		箇所	19,030		歩A・単A
000307	*** B単 - 307号 *** 仮排水管			(0)		
	VU 400		m	10,224		歩A・単A
000308	*** B単 - 308号 *** 大型土のう			(0)		
	購入土(3号揚水機場工 購入土の内数)		袋	4,692		歩A・単A
B18203	*** B単 - 309号 *** 敷鉄板			(0)		
	設置~賃料~撤去		m ²	1,619		歩A・単A
000310	*** B単 - 310号 *** 大型土のう			(0)		
			袋	6,156		歩A・単A
000311	*** B単 - 311号 *** 受電設備			(0)		
			式	192,534		歩A・単A
000312	*** B単 - 312号 *** 分電盤設備			(0)		
			式	61,553		歩A・単A
000313	*** B単 - 313号 *** 配電設備			(0)		
			式	11,756		歩A・単A
B18322	*** B単 - 314号 *** 排水ポンプ(仮設)			(0)		
	20番ほ場排水,発動発電機		箇所	63,831		歩A・単A
B18322	*** B単 - 315号 *** 排水ポンプ(仮設)			(0)		
	仮返し水路工時		箇所	101,571		歩A・単A
B18322	*** B単 - 316号 *** 排水ポンプ(仮設)			(0)		
	吸水槽施工時		箇所	244,480		歩A・単A
B18322	*** B単 - 317号 *** 排水ポンプ(仮設)			(0)		
	取付水路施工時		箇所	133,165		歩A・単A
B18322	*** B単 - 318号 *** 排水ポンプ(仮設)			(0)		
	現況水路施工時		箇所	162,103		歩A・単A
000319	*** B単 - 319号 *** 架空線防護管設置			(0)		
			式	282,600		歩A・単A
000320	*** B単 - 320号 *** ICT建設機械経費			(0)		
	システム初期費(MCBD、MGBH)		式	1,146,000		歩A・単A
000321	*** B単 - 321号 *** 快適トイレ			(0)		
			式	459,000		歩A・単A
000322	*** B単 - 322号 *** 作付面積測量			(0)		
			ha	91,073		歩A・単A
000323	*** B単 - 323号 *** 情報化施工					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	(")	ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.35ha,0.007,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,あり	1.000	ha	932,832	932,832	S単 136号
	合計				932,832	(")
	単価				853,399	(")
	官積算単価				932,832	合意率 0.914847
*** B単 - 2号 ***						
B10002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	(")	ha		1,000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.35ha,0.007,1.00,砂・砂質土,少ない,あり	1.000	ha	1,233,154	1,233,154	S単 137号
	合計				1,233,154	(")
	単価				1,128,148	(")
	官積算単価				1,233,154	合意率 0.914847
*** B単 - 3号 ***						
B10501	筆外運土 BH+不整地運搬車(L=180m以下)	(")	m3		1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m3	440	440	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.2	236	S単 152号
	合計				676	(")
	単価				618.43	(")
	官積算単価				676	合意率 0.914847
*** B単 - 4号 ***						
000004	筆外運土(農区外) BH+DT運搬(L=300m以下)	(")	m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	1.000	m3	383.4	383	S単 158号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.2	236	S単 152号
	合計				619	(")
	単価				566.26	(")
	官積算単価				619	合意率 0.914808
*** B単 - 5号 ***						
000005	耕起	(")	ha		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	10,000.000	m ²	40	400,000	S単 140号
	合計				400,000	(")
	単価				365,939	(")
	官積算単価				400,000	合意率 0.914847
*** B単 - 6号 ***						
000006	畦畔工 湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1	(")	m		100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	131.000	m ²	507	66,417	S単 138号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	39.000	m ²	857.5	33,443	S単 162号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 99,860	
	単価				(") 914	
	官積算単価				999	合意率 0.914914
	*** B単 - 7号 ***					
000007	畦畔工 普通畦畔 KF		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 134.000	m ²	507	(") 67,938	S単 138号
	合計				(") 67,938	
	単価				(") 621	
	官積算単価				679	合意率 0.91458
	*** B単 - 8号 ***					
000008	切土法面工 0 H<0.5 KC-1		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	(") 35.000	m ²	857.5	(") 30,013	S単 162号
	合計				(") 30,013	
	単価				(") 274	
	官積算単価				300	合意率 0.913333
	*** B単 - 9号 ***					
000009	進入路工 2筆に1箇所 1-2型		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	(") 12.000	m ³	257	(") 3,084	S単 159号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	(") 5.200	m ²	428.3	(") 2,227	S単 163号
	合計				(") 5,311	
	単価				(") 4,859	
	官積算単価				5,311	合意率 0.914893
	*** B単 - 10号 ***					
000010	進入路工 1筆に1箇所 2-1型		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	(") 1.900	m ³	257	(") 488	S単 159号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	(") 1.300	m ²	428.3	(") 557	S単 163号
	合計				(") 1,045	
	単価				(") 956	
	官積算単価				1,045	合意率 0.914832
	*** B単 - 11号 ***					
000011	進入路工 1筆に1箇所 2-2型		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	(") 8.300	m ³	257	(") 2,133	S単 159号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	(") 5.200	m ²	428.3	(") 2,227	S単 163号
	合計				(") 4,360	
	単価				(") 3,989	
	官積算単価				4,360	合意率 0.914908
	*** B単 - 12号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000012	床版工 T-6, B=1000, t=100, L=3200		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行わない	(") 4,000	枚	817	(") 3,268	S単 114号
S02116	床版工 T-6, B=1000, t=100, L=800, .	(") 4,000	枚	18,000	(") 72,000	S単 28号
	合計				(") 75,268	
	単価				(") 68,859	
	官積算単価				75,268	合意率 0.91485
	*** B単 - 13号 ***					
000013	田面排水工 落水口, タイプ1(ほ場法面部)		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, .	(") 1,900	m3	2,048	(") 3,891	S単 155号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, タンバ()	(") 1,400	m3	3,776	(") 5,286	S単 3号
S02116	落水口 H700, .	(") 10,000	個	11,500	(") 115,000	S単 29号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, なし	(") 10,000	基	3,403	(") 34,030	S単 188号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, ., 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	35,470	(") 3,547	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 1,600	m ²	8,463	(") 13,541	S単 182号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, ., 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	35,470	(") 3,547	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 1,600	m ²	8,463	(") 13,541	S単 182号
	合計				(") 192,383	
	単価				(") 17,600	
	官積算単価				19,238	合意率 0.914856
	*** B単 - 14号 ***					
000014	田面排水工 排水管, タイプ1(ほ場法面部)		m		(") 18,800	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, .	(") 9,100	m3	2,048	(") 18,637	S単 155号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ()	(") 8,700	m3	3,394	(") 29,528	S単 4号
T00001	ポリエチレン管人力布設 150, 内面平滑2重管	(") 18,800	m	2,664	(") 50,083	T単 1号
	合計				(") 98,248	
	単価				(") 4,781	
	官積算単価				5,226	合意率 0.914848
	*** B単 - 15号 ***					
000015	田面排水工 排水管, タイプ2(道路横断面)		m		(") 58,200	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, .	(") 27,900	m3	2,048	(") 57,139	S単 155号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ()	(") 26,600	m3	3,394	(") 90,280	S単 4号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 片受直管型-フ付, 4.0m管, 0箇所	(") 58,200	m	4,556	(") 265,159	S単 125号
	合計				(") 412,578	
	単価				(") 6,485	
	官積算単価				7,089	合意率 0.914797
	*** B単 - 16号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000016	植生シート セパードグラス		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 セパードグラス 材工共,	(") 1.000	m ²	1,510	(") 1,510	S単 31号
	合計				(") 1,510	
	単 価				(") 1,381	
	官積算単価				1,510	合意率 0.914569
	*** B単 - 17号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m ³	10,150	(") 10,150	S単 108号
	合計				(") 10,150	
	単 価				(") 9,286	
	官積算単価				10,150	合意率 0.914876
	*** B単 - 18号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート構造物		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m ³	17,790	(") 17,790	S単 109号
	合計				(") 17,790	
	単 価				(") 16,275	
	官積算単価				17,790	合意率 0.914839
	*** B単 - 19号 ***					
000019	石積み取壊し 練石積		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,なし	(") 5.000	m ³	5,023	(") 25,115	S単 17号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m ³ 未満	(") 1.000	m ³	281.6	(") 282	S単 153号
	合計				(") 25,397	
	単 価				(") 23,234	
	官積算単価				25,397	合意率 0.914832
	*** B単 - 20号 ***					
000020	石積み取壊し 空石積		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	(") 5.000	m ³	1,532	(") 7,660	S単 18号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m ³ 未満	(") 1.000	m ³	281.6	(") 282	S単 153号
	合計				(") 7,942	
	単 価				(") 7,266	
	官積算単価				7,942	合意率 0.914882
	*** B単 - 21号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	m ³	2,820	(") 2,820	S単 101号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	(") 1.000	m ³	956.8	(") 957	S単 165号
	合計				(") 3,777	
	単 価				(") 3,455	
	官積算単価				3,777	合意率 0.914747

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理 3 工区その他(その1) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他(その1) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 22号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)				()	歩A
	鉄筋コンクリート殻		m3		1,000	当たり算出
S02123	建設廃材	()			()	
	鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,750	3,750	S単 102号
SA0221	SP 殻運搬	()			()	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	1,000	m3	1,170	1,170	S単 166号
	合計				4,920	
	単価				()	
	官積算単価				4,501	
					4,920	合意率 0.914837
*** B単 - 23号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)				()	歩A
	練石積		m3		1,000	当たり算出
S02123	建設廃材	()			()	
	練石積	1,000	m3	2,820	2,820	S単 103号
SA0221	SP 殻運搬	()			()	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	1,000	m3	956.8	957	S単 165号
	合計				()	
	単価				()	
	官積算単価				3,777	
					()	
					3,455	合意率 0.914747
*** B単 - 24号 ***						
000024	硬質ポリ塩化ビニル管理設(TS)				()	歩A
	VU 250,土被り0.6m,As道路下		m		10,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	()			()	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	9,200	m3	2,048	18,842	S単 155号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	()			()	
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ'ク()	3,100	m3	2,923	9,061	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	()			()	
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	2,000	m3	2,378	4,756	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	()			()	
	築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	2,000	m3	602	1,204	S単 12号
S07001	バイブライン基礎	()			()	
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ',区分 ,なし,	1,400	m3	10,224	14,314	S単 120号
	なし					
S07001	バイブライン基礎	()			()	
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分 ,なし,なし	0,800	m3	9,263	7,410	S単 121号
SA0152	SP 法面整形	()			()	
	切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	9,300	m ²	857.5	7,975	S単 162号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	()			()	
	VU,250mm,片受直管型-フ付,4.0m管,1箇所,なし	10,000	m	7,042	70,420	S単 129号
	合計				()	
	単価				()	
	官積算単価				133,982	
					()	
					12,257	合意率 0.914838
*** B単 - 25号 ***						
000025	硬質ポリ塩化ビニル管理設(RR)				()	歩A
	VU 250,土被り0.6m,As道路下		m		10,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	()			()	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	9,200	m3	2,048	18,842	S単 155号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	()			()	
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ'ク()	3,100	m3	2,923	9,061	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	()			()	
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	2,000	m3	2,378	4,756	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	()			()	
	築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	2,000	m3	602	1,204	S単 12号
S07001	バイブライン基礎	()			()	
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ',区分 ,なし,	1,400	m3	10,224	14,314	S単 120号
	なし					
S07001	バイブライン基礎	()			()	
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分 ,なし,なし	0,800	m3	9,263	7,410	S単 121号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 9.300	m ²	857.5	(") 7,975	S単 162号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,4.0m管,1箇所,なし	(") 10.000	m	8,089	(") 80,890	S単 130号
	合計				(") 144,452	
	単価				(") 13,215	
	官積算単価				14,445	合意率 0.914849
	*** B単 - 26号 ***					
000026	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VU 250,土被り0.6m,農道下	(")	m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 9.700	m ³	2,048	(") 19,866	S単 155号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()	(") 3.100	m ³	2,923	(") 9,061	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	(") 4.000	m ³	2,378	(") 9,512	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 4.000	m ³	602	(") 2,408	S単 12号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),タカ,区分,なし,	(") 1.400	m ³	10,224	(") 14,314	S単 120号
	なし					
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),振動コバク,区分,	(") 0.800	m ³	9,263	(") 7,410	S単 121号
	なし,なし					
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 9.300	m ²	857.5	(") 7,975	S単 162号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管2-フ付,4.0m管,1箇所,なし	(") 10.000	m	7,042	(") 70,420	S単 129号
	合計				(") 140,966	
	単価				(") 12,897	
	官積算単価				14,097	合意率 0.914875
	*** B単 - 27号 ***					
000027	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(RR) VU 250,土被り0.6m,農道下	(")	m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 9.700	m ³	2,048	(") 19,866	S単 155号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()	(") 3.100	m ³	2,923	(") 9,061	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	(") 4.000	m ³	2,378	(") 9,512	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 4.000	m ³	602	(") 2,408	S単 12号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),タカ,区分,なし,	(") 1.400	m ³	10,224	(") 14,314	S単 120号
	なし					
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),振動コバク,区分,	(") 0.800	m ³	9,263	(") 7,410	S単 121号
	なし,なし					
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 9.300	m ²	857.5	(") 7,975	S単 162号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,4.0m管,1箇所,なし	(") 10.000	m	8,089	(") 80,890	S単 130号
	合計				(") 151,436	
	単価				(") 13,854	
	官積算単価				15,144	合意率 0.914817
	*** B単 - 28号 ***					
000028	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VU 250,土被り0.9m,As道路下	(")	m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 13.900	m ³	314.5	(") 4,372	S単 156号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.400	m ³	287.5	(") 978	S単 154号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 3.100	m ³	2,002	(") 6,206	S単 7号

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 4.400	m3	287.5	(") 1,265	S単 154号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 4.000	m3	1,457	(") 5,828	S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 4.000	m3	602	(") 2,408	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.800	m3	287.5	(") 805	S単 154号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 2.500	m3	1,457	(") 3,643	S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,なし	(") 2.500	m3	454	(") 1,135	S単 13号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クワ,区分,なし,あり	(") 1.400	m3	9,764	(") 13,670	S単 122号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動クワ,区分,なし,あり	(") 0.800	m3	8,803	(") 7,042	S単 123号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.500	m ²	428.4	(") 1,928	S単 161号
SA0152	SP 法面整形 切土部,なし,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 9.300	m ²	857.5	(") 7,975	S単 162号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 17.000	m ²	257	(") 4,369	S単 11号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管型-付,4.0m管,1箇所,なし	(") 10.000	m	7,042	(") 70,420	S単 129号
	合計				(") 132,044	
	単価				(") 12,080	
	官積算単価				13,204	合意率 0.914874
	*** B単 - 29号 ***					
000029	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 250×45°		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 45°ベンド B形 径250,,	(") 1.000	個	23,600	(") 23,600	S単 32号
	合計				(") 23,600	
	単価				(") 21,590	
	官積算単価				23,600	合意率 0.91483
	*** B単 - 30号 ***					
000030	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 250×22°1/2		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 22 1/2°ベンド B形 径250,,	(") 1.000	個	19,600	(") 19,600	S単 33号
	合計				(") 19,600	
	単価				(") 17,931	
	官積算単価				19,600	合意率 0.914846
	*** B単 - 31号 ***					
000031	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 250×11°1/4		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 11 1/4°ベンド B形 径250,,	(") 1.000	個	16,800	(") 16,800	S単 34号
	合計				(") 16,800	
	単価				(") 15,369	
	官積算単価				16,800	合意率 0.914821
	*** B単 - 32号 ***					
000032	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 250×5°5/8		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 5 5/8°ベンド B形 径250,,	(") 1.000	個	16,400	(") 16,400	S単 35号
	合計				(") 16,400	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 15,004	
	官積算単価				16,400	合意率 0.914878
	*** B単 - 33号 ***					
000033	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSチーズ 250×150		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 250×150,,	(") 1.000	個	76,000	(") 76,000	S単 36号
	合 計				(") 76,000	
	単 価				(") 69,528	
	官積算単価				76,000	合意率 0.914842
	*** B単 - 34号 ***					
000034	FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付 VU用 250×75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付 VU用 250×75,,	(") 1.000	個	85,800	(") 85,800	S単 37号
	合 計				(") 85,800	
	単 価				(") 78,494	
	官積算単価				85,800	合意率 0.914848
	*** B単 - 35号 ***					
000035	FRP製異形管T字管(二方抜止め)離脱防止付 VU用 250×75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管T字管(二方抜止め)離脱防止付 VU用 250×75,,	(") 1.000	個	66,000	(") 66,000	S単 38号
	合 計				(") 66,000	
	単 価				(") 60,380	
	官積算単価				66,000	合意率 0.914848
	*** B単 - 36号 ***					
000036	FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付 VU用 250×200		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付 VU用 250×200,,	(") 1.000	個	109,000	(") 109,000	S単 39号
	合 計				(") 109,000	
	単 価				(") 99,718	
	官積算単価				109,000	合意率 0.914844
	*** B単 - 37号 ***					
000037	FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付 VU用 250×200×75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付 VU用 250×200×75,,	(") 1.000	個	81,100	(") 81,100	S単 40号
	合 計				(") 81,100	
	単 価				(") 74,194	
	官積算単価				81,100	合意率 0.914845
	*** B単 - 38号 ***					
000038	ソフトシール仕切弁 250用鋳鉄製,MFジョイント(離脱防止金具付)含む		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械振付 仕切弁(ワラジ形),鋳鉄製,250mm,1' ック約(クレン機能付),なし	(") 1.000	基	31,048	(") 31,048	S単 134号
S02116	水道用ソフトシール仕切弁(内ねじ式) 7.5K 呼び径250 手動式 鋳鉄製,,	(") 1.000	基	203,000	(") 203,000	S単 41号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント 250,離脱防止金具付,,	(") 2.000	個	81,200	(") 162,400	S単 42号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理 3 工区その他(その1) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他(その1) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径250,,	(") 2.000	組	11,300	(") 22,600	S単 43号
	合計				(") 419,048	
	単価				(") 383,365	
	官積算単価				419,048	合意率 0.914847
	*** B単 - 39号 ***					
000039	仕切弁ボックス レジンコート製, 350,H390,道路下(本管 200以上)		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00010	レジンコンクリート製ボックス設置 仕切弁保護工, 350 H=240	(") 1.000	個	1,548	(") 1,548	T単 6号
T00005	レジンコンクリート製ボックス設置 鉄蓋設置工, 円形2号, 本管 200以上	(") 1.000	個	2,764	(") 2,764	T単 3号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング 350 H=50,,	(") 1.000	個	9,000	(") 9,000	S単 45号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 350 H=150,,	(") 1.000	個	19,900	(") 19,900	S単 46号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 350 H=40,,	(") 1.000	個	17,100	(") 17,100	S単 47号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 2号, 350,H=150,,	(") 1.000	個	47,100	(") 47,100	S単 48号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 3.900	m ²	122.5	(") 478	S単 192号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 3.900	m ²	576.6	(") 2,249	S単 193号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生 密粒度A30(13)	(") 3.900	m ²	1,798	(") 7,012	S単 194号
	合計				(") 107,151	
	単価				(") 98,027	
	官積算単価				107,151	合意率 0.914849
	*** B単 - 40号 ***					
000040	急速空気弁 25樹脂製,0.74MPa		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	(") 1.000	基	12,235	(") 12,235	S単 135号
S02116	急速空気弁 25 フランジ付き 7.5K 合成樹脂製,,	(") 1.000	基	58,900	(") 58,900	S単 49号
S02116	フランジ接合部品 ボルトナット,,	(") 1.000	個	551	(") 551	S単 50号
	合計				(") 71,686	
	単価				(") 65,582	
	官積算単価				71,686	合意率 0.91485
	*** B単 - 41号 ***					
000041	急速空気弁 25樹脂製,0.74MPa		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	(") 1.000	基	12,235	(") 12,235	S単 135号
S02116	急速空気弁 25 フランジ付き 7.5K 合成樹脂製,,	(") 1.000	基	58,900	(") 58,900	S単 49号
S02116	フランジ接合部品 ボルトナット,,	(") 2.000	個	551	(") 1,102	S単 50号
S02116	両フランジ短管 75×100L,,	(") 1.000	本	9,010	(") 9,010	S単 51号
	合計				(") 81,247	
	単価				(") 74,329	
	官積算単価				81,247	合意率 0.914852
	*** B単 - 42号 ***					
000042	空気弁配管 FRP製T字管(離脱防止リッパ内蔵) 250×75土被り0.6m		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	(") 1.000	組	2,720	(") 2,720	S単 52号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(FRP製T字管) F付き 250×75,,	(") 1.000	個	92,900	(") 92,900	S単 53号
	合計				(") 95,620	
	単価				(") 87,478	
	官積算単価				95,620	合意率 0.91485
	*** B単 - 43号 ***					
000043	空気弁ボックス レジンコンクリート製 500,H540,道路下(本管 250以上)	(")	組		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00013	レジンコンクリート製ボックス設置 空気弁保護工, 500 H=440	(") 1.000	個	2,549	(") 2,549	T単 7号
T00006	レジンコンクリート製ボックス設置 鉄蓋設置工, 円形3号	(") 1.000	個	3,980	(") 3,980	T単 4号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 500 H=200,,	(") 1.000	個	32,000	(") 32,000	S単 54号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 500 H=200,,	(") 1.000	個	15,600	(") 15,600	S単 55号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 500, H=40,,	(") 1.000	個	18,000	(") 18,000	S単 56号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 3号, 500,H=100,,	(") 1.000	個	92,500	(") 92,500	S単 57号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 3.800	m ²	122.5	(") 466	S単 192号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 3.800	m ²	576.6	(") 2,191	S単 193号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アス(13)	(") 3.800	m ²	1,798	(") 6,832	S単 194号
	合計				(") 174,118	
	単価				(") 159,292	
	官積算単価				174,118	合意率 0.91485
	*** B単 - 44号 ***					
000044	ダクタイトル鉄仕切弁 100用鉄製,MFジョイント(離脱防止金具付)TSフランジ 含	(")	基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鉄製,100mm	(") 1.000	基	8,651	(") 8,651	S単 133号
S02116	水道用ダクタイトル鉄仕切弁(内ねじ式) 7.5K 呼び径100 手動式(内面粉体塗装),,	(") 1.000	個	65,000	(") 65,000	S単 58号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント 100,離脱防止金具付,,	(") 1.000	個	23,200	(") 23,200	S単 59号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ 100 10K,,	(") 1.000	個	2,110	(") 2,110	S単 60号
S02116	ダクタイトル鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100,,	(") 2.000	組	2,720	(") 5,440	S単 61号
S02116	継ぎ足ロッド 32(SUS)L=1.2m,,	(") 1.000	本	59,200	(") 59,200	S単 62号
	合計				(") 163,601	
	単価				(") 149,670	
	官積算単価				163,601	合意率 0.914847
	*** B単 - 45号 ***					
000045	弁保護工 レジンコンクリート製, 250,H1740,道路下	(")	組		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00009	レジンコンクリート製ボックス設置 仕切弁保護工, 250 H=1590	(") 1.000	個	1,762	(") 1,762	T単 5号
T00004	レジンコンクリート製ボックス設置 鉄蓋設置工, 円形1号,本管 150以下	(") 1.000	個	2,073	(") 2,073	T単 2号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 250 H=150,,	(") 1.000	個	8,270	(") 8,270	S単 63号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=200,,	(") 1.000	個	6,940	(") 6,940	S単 64号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=300,,	(") 3.000	個	8,470	(") 25,410	S単 65号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 250 H=300,,	(") 1.000	個	9,930	(") 9,930	S単 66号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40,,	(") 1.000	個	11,000	(") 11,000	S単 67号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, 250,H=150,,	(") 1.000	個	21,100	(") 21,100	S単 68号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0831	SP 不陸整正 無し、-.、なし、	(") 6.000	m ²	122.5	(") 735	S単 192号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材、再生粒度調整砕石 RM-30、-.、1層施工、なし、0mm、100mm	(") 6.000	m ³	576.6	(") 3,460	S単 193号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下、40mm、75%以上混合 (2.35t/m ³)、プライムコート 各種、なし、再生密粒度75% (13)	(") 6.100	m ³	1,798	(") 10,968	S単 194号
	合計				(") 101,648	
	単価				(") 92,992	
	官積算単価				101,648	合意率 0.914843
	*** B単 - 46号 ***					
000046	組立マンホール工		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付、2000Kg/基以下、有り(円形断面)	(") 1,000	基	29,470	(") 29,470	S単 196号
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール鉄蓋 600(T-25)、	(") 1,000	個	75,900	(") 75,900	S単 69号
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール 調整金具 600、H=45、	(") 1,000	個	7,000	(") 7,000	S単 70号
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール 調整リング 600、H=100、	(") 1,000	個	7,980	(") 7,980	S単 71号
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール 斜壁 600× 900、H=600、	(") 1,000	個	38,500	(") 38,500	S単 72号
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール 直壁 900、H=600、	(") 1,000	個	31,100	(") 31,100	S単 73号
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール 管取付壁 900、H=900、	(") 1,000	個	45,900	(") 45,900	S単 74号
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール 底板 900、H=130、	(") 1,000	個	24,300	(") 24,300	S単 75号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、バ ック納(レン機能付)打設、計上する、-.、一般養生、-.、-.、なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.022	m ³	34,630	(") 762	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	(") 0.270	m ²	8,463	(") 2,285	S単 182号
	合計				(") 263,197	
	単価				(") 240,785	
	官積算単価				263,197	合意率 0.914847
	*** B単 - 47号 ***					
000047	硬質ポリ塩化ビニル管理設(TS) VU 100、土被り1.8m、As道路下		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、なし	(") 27.600	m ³	314.5	(") 8,680	S単 156号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.500	m ³	287.5	(") 719	S単 154号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コバ ック()	(") 2,300	m ³	2,002	(") 4,605	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(") 3,500	m ³	287.5	(") 1,006	S単 154号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない	(") 3,200	m ³	1,457	(") 4,662	S単 8号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、0.8~1.1ton、なし	(") 3,200	m ³	602	(") 1,926	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(") 20,800	m ³	287.5	(") 5,980	S単 154号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない	(") 18,700	m ³	1,457	(") 27,246	S単 8号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満、-.、なし	(") 18,700	m ³	893.7	(") 16,712	S単 160号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.45m ³ (平積0.35m ³)、バ ック、区分、なし、あり	(") 0.500	m ³	9,764	(") 4,882	S単 122号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.45m ³ (平積0.35m ³)、振動コバ ック、区分、なし、あり	(") 0.500	m ³	8,803	(") 4,402	S単 123号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4,000	m ²	428.4	(") 1,714	S単 161号
SA0152	SP 法面整形 切土部、-.、無し、砂質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 4,800	m ²	857.5	(") 4,116	S単 162号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 37,300	m ²	257	(") 9,586	S単 11号

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管型-ﾌ'付,4.0m管,0箇所	(") 10.000	m	1,811	(") 18,110	S単 126号
	合計				(") 114,346	
	単価				(") 10,461	
	官積算単価				11,435	合意率 0.914822
	*** B単 - 48号 ***					
000048	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS曲管 100×45°		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径100,.	(") 1.000	個	4,000	(") 4,000	S単 76号
	合計				(") 4,000	
	単価				(") 3,659	
	官積算単価				4,000	合意率 0.91475
	*** B単 - 49号 ***					
000049	舗装版切断 As舗装版, t=4cm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	665.3	(") 665	S単 169号
	合計				(") 665	
	単価				(") 608	
	官積算単価				665	合意率 0.914285
	*** B単 - 50号 ***					
000050	舗装版破碎 As舗装版, t=4cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	221.3	(") 221	S単 168号
	合計				(") 221	
	単価				(") 202	
	官積算単価				221	合意率 0.914027
	*** B単 - 51号 ***					
000051	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) As舗装版殻		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	(") 1.000	m ³	2,103	(") 2,103	S単 167号
S02123	建設廃材 ｱｽﾌﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ廃材	(") 1.000	m ³	2,350	(") 2,350	S単 104号
	合計				(") 4,453	
	単価				(") 4,074	
	官積算単価				4,453	合意率 0.914888
	*** B単 - 52号 ***					
000052	ｱｽﾌﾙﾄ舗装工 再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ t=4cm, RM-25 t=10cm, B<1.4m		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ²	576.6	(") 577	S単 193号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ 各種,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)	(") 1.000	m ²	2,626	(") 2,626	S単 195号
	合計				(") 3,203	
	単価				(") 2,930	
	官積算単価				3,203	合意率 0.914767

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 53号 ***						
000053	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VU 75,土被り0.6m,農道下		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 6.300	m3	2,048	() 12,902	S単 155号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ' 欠()	() 2.200	m3	2,923	() 6,431	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 3.100	m3	2,378	() 7,372	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	() 3.100	m3	602	() 1,866	S単 12号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),コバ',区分 ,なし,	() 0.400	m3	10,224	() 4,090	S単 120号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ' 欠,区分 ,なし,なし	() 0.500	m3	9,263	() 4,632	S単 121号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 4.200	m ²	857.5	() 3,602	S単 162号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,3箇所	() 10.000	m	1,799	() 17,990	S単 127号
	合計				() 58,885	
	単価				() 5,388	
	官積算単価				5,889	合意率 0.914926
*** B単 - 54号 ***						
000054	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VU 75,土被り0.3m,圃場内		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 2.100	m3	2,048	() 4,301	S単 155号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ' 欠()	() 1.600	m3	2,923	() 4,677	S単 5号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),コバ',区分 ,あり,なし	() 0.400	m3	5,076	() 2,030	S単 124号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,3箇所	() 10.000	m	1,799	() 17,990	S単 127号
	合計				() 28,998	
	単価				() 2,653	
	官積算単価				2,900	合意率 0.914827
*** B単 - 55号 ***						
000055	硬質ポリ塩化ビニル管埋設(TS) VU 75,土被り0.6m,As道路下		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 5.800	m3	2,048	() 11,878	S単 155号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ' 欠()	() 2.200	m3	2,923	() 6,431	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 1.600	m3	2,378	() 3,805	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	() 1.600	m3	602	() 963	S単 12号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),コバ',区分 ,なし,	() 0.400	m3	10,224	() 4,090	S単 120号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ' 欠,区分 ,なし,なし	() 0.500	m3	9,263	() 4,632	S単 121号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 4.200	m ²	857.5	() 3,602	S単 162号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,3箇所	() 10.000	m	1,799	() 17,990	S単 127号
	合計				() 53,391	
	単価				() 4,884	
	官積算単価				5,339	合意率 0.914778
*** B単 - 56号 ***						

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000056	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 75,立上り管		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,3箇所	(") 1.000	m	1,649	(") 1,649	S単 128号
	合計				(") 1,649	
	単価				(") 1,509	
	官積算単価				1,649	合意率 0.9151
	*** B単 - 57号 ***					
000057	硬質ポリ塩化ビニル管継手 エルボ A形, 75		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,	(") 1.000	個	847	(") 847	S単 77号
	合計				(") 847	
	単価				(") 775	
	官積算単価				847	合意率 0.914994
	*** B単 - 58号 ***					
000058	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS曲管 75×45°		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径75,,	(") 1.000	個	2,300	(") 2,300	S単 78号
	合計				(") 2,300	
	単価				(") 2,104	
	官積算単価				2,300	合意率 0.914782
	*** B単 - 59号 ***					
000059	給水栓 自動給水栓80A,給水栓ボックス含む		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00014	給水栓据付 自動給水栓80A	(") 1,000	箇所	59,147	(") 59,147	T単 8号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし	(") 1,000	基	4,456	(") 4,456	S単 189号
S02116	給水栓ボックス(底版付き) 600×600(コンクリート),,	(") 1,000	基	19,000	(") 19,000	S単 80号
	合計				(") 82,603	
	単価				(") 75,569	
	官積算単価				82,603	合意率 0.914845
	*** B単 - 60号 ***					
000060	給水栓 手動給水栓80A,給水栓ボックス含む		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00015	給水栓据付 手動給水栓80A	(") 1,000	箇所	37,747	(") 37,747	T単 9号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし	(") 1,000	基	4,456	(") 4,456	S単 189号
S02116	給水栓ボックス(底版付き) 600×600(コンクリート),,	(") 1,000	基	19,000	(") 19,000	S単 80号
	合計				(") 61,203	
	単価				(") 55,991	
	官積算単価				61,203	合意率 0.91484
	*** B単 - 61号 ***					
000061	埋設標示シート W=150農水用(黄色)		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00017	埋設標示シート設置 幅150	(") 1,000	m	265	(") 265	T単 10号
	合計				(") 265	
	単価				(") 242	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				265	合意率 0.913207
	*** B単 - 62号 ***					
000062	舗装版切断 As舗装版,t=4cm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1,000	m	665.3	665	S単 169号
	合計				(") 665	
	単価				(") 608	
	官積算単価				665	合意率 0.914285
	*** B単 - 63号 ***					
000063	舗装版破砕 As舗装版,t=4cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし	(") 1,000	m ²	221.3	221	S単 168号
	合計				(") 221	
	単価				(") 202	
	官積算単価				221	合意率 0.914027
	*** B単 - 64号 ***					
000064	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) As舗装版殻		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械種込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	(") 1,000	m ³	2,103	2,103	S単 167号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1,000	m ³	2,350	2,350	S単 104号
	合計				(") 4,453	
	単価				(") 4,074	
	官積算単価				4,453	合意率 0.914888
	*** B単 - 65号 ***					
000065	アスファルト舗装工 再生密粒度アス13 t=4cm, RM-25 t=10cm, B<1.4m		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1,000	m ²	576.6	577	S単 193号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),Jラバント各種,,再生密粒度アス13(13)	(") 1,000	m ²	2,626	2,626	S単 195号
	合計				(") 3,203	
	単価				(") 2,930	
	官積算単価				3,203	合意率 0.914767
	*** B単 - 66号 ***					
BA0103	床掘り		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1,000	m ³	245.5	246	S単 157号
	合計				(") 246	
	単価				(") 225.05	
	官積算単価				246	合意率 0.914848
	*** B単 - 67号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1,000	m ²	428.4	428	S単 161号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 428	
	単価				(") 392	
	官積算単価				428	合意率 0.915887
	*** B単 - 68号 ***					
000068	土砂等運搬 仮置き場へ		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ'ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.000	m3	383.4	(") 383	S単 158号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ'),標準(10,000m3未満),無し,あり	(") 1.000	m3	132.1	(") 132	S単 164号
	合計				(") 515	
	単価				(") 471	
	官積算単価				515	合意率 0.914563
	*** B単 - 69号 ***					
000069	土砂等運搬 埋戻・盛土へ		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ'ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.000	m3	383.4	(") 383	S単 158号
	合計				(") 383	
	単価				(") 350	
	官積算単価				383	合意率 0.913838
	*** B単 - 70号 ***					
B01209	埋戻		m3		(") 9.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク'()	(") 9.000	m3	2,002	(") 18,018	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 10.000	m3	236.2	(") 2,362	S単 152号
	合計				(") 20,380	
	単価				(") 2,071.21	
	官積算単価				2,264	合意率 0.914848
	*** B単 - 71号 ***					
000071	盛土		m3		(") 9.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ'ク'()	(") 9.000	m3	2,002	(") 18,018	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 10.000	m3	236.2	(") 2,362	S単 152号
	合計				(") 20,380	
	単価				(") 2,071	
	官積算単価				2,264	合意率 0.914752
	*** B単 - 72号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 1.000	m ²	428.3	(") 428	S単 163号
	合計				(") 428	
	単価				(") 392	
	官積算単価				428	合意率 0.915887

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他(その1) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他(その1) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 73号 ***						
000073	L型水路 B3200×H1000,T14		m		(") 48,000	歩A 当たり算出
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下,フレンクルン,モルタル,モルタル,1.1,なし	(") 48,000	個	169,769	(") 8,148,912	S単 113号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 21,600	m3	25,400	(") 548,640	S単 175号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1,450	ton	167,072	(") 242,254	S単 110号
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-,50	(") 48,000	箇所	3,198	(") 153,504	S単 117号
合 計					(") 9,093,310	
単 価					(") 173,312	
官積算単価					(") 189,444	合意率 0.914845
*** B単 - 74号 ***						
000074	L型水路 B3200×H1000,T14		m		(") 24,000	歩A 当たり算出
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下,フレンクルン,モルタル,モルタル,1.1,なし	(") 24,000	個	169,769	(") 4,074,456	S単 113号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 10,800	m3	25,400	(") 274,320	S単 175号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0,720	ton	167,072	(") 120,292	S単 110号
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-,50	(") 24,000	箇所	3,198	(") 76,752	S単 117号
合 計					(") 4,545,820	
単 価					(") 173,280	
官積算単価					(") 189,409	合意率 0.914845
*** B単 - 75号 ***						
000075	基礎砕石 RC-40 t=20cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(") 1,000	m ²	1,427	(") 1,427	S単 171号
合 計					(") 1,427	
単 価					(") 1,305	
官積算単価					(") 1,427	合意率 0.914505
*** B単 - 76号 ***						
000076	均しコンクリート 18-12-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m3	24,980	(") 24,980	S単 176号
合 計					(") 24,980	
単 価					(") 22,853	
官積算単価					(") 24,980	合意率 0.914851
*** B単 - 77号 ***						
000077	型枠 均しコンクリート		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1,000	m ²	4,805	(") 4,805	S単 183号
合 計					(") 4,805	
単 価					(") 4,395.83	

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				4,805	合意率 0.914845
	*** B単 - 78号 ***					
000078	伸縮目地 ゴム発泡体 t=10mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1.000	m ²	3,771	(") 3,771	S単 185号
	合計				(") 3,771	
	単価				(") 3,450	
	官積算単価				3,771	合意率 0.914876
	*** B単 - 79号 ***					
000079	サイドドレーン B=300,H=300,コンクリート用砕石40~20mm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm,しない	(") 1.000	m	1,683	(") 1,683	S単 118号
	合計				(") 1,683	
	単価				(") 1,540	
	官積算単価				1,683	合意率 0.915032
	*** B単 - 80号 ***					
000080	ボックスカルバート B4100*H1100,T14		m		(") 14,000	歩A 当たり算出
T00029	ボックスカルバート機械据付 T-25B3000*H2000*L1000(シース穴、定着用)	(") 14.000	m	55,129	(") 771,806	T単 13号
S02116	ボックスカルバート B4100*H1100*L699/1286,,	(") 14.000	個	784,000	(") 10,976,000	S単 83号
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-, 50	(") 14.000	箇所	3,198	(") 44,772	S単 117号
S02116	PC鋼より線 B種, 15.2mm,,	(") 60.700	kg	628	(") 38,120	S単 84号
S02116	PC用定着装置 15.2mm用アンカープレート,グリップ,,	(") 48.000	組	3,390	(") 162,720	S単 85号
	合計				(") 11,993,418	
	単価				(") 783,726	
	官積算単価				856,673	合意率 0.914848
	*** B単 - 81号 ***					
000081	サイドドレーン B=300,H=300,コンクリート用砕石40~20mm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm,しない	(") 1.000	m	1,683	(") 1,683	S単 118号
	合計				(") 1,683	
	単価				(") 1,540	
	官積算単価				1,683	合意率 0.915032
	*** B単 - 82号 ***					
000082	46-1号現場打ち水路		m		(") 2,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 13.700	m ³	314.5	(") 4,309	S単 156号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 4.900	m ³	287.5	(") 1,409	S単 154号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 4.400	m ³	2,002	(") 8,809	S単 7号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック紗(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 3.500	m ³	34,440	(") 120,540	S単 177号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 13.300	m ²	9,404	(") 125,073	S単 184号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック紗(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	(") 0.400	m ³	34,010	(") 13,604	S単 178号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.600	m ²	4,805	(") 2,883	S単 183号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 8.700	m ³	1,289	(") 11,214	S単 172号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8.700	m ²	428.4	(") 3,727	S単 161号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.250	ton	167,072	(") 41,768	S単 110号
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),止水板各種(塩ビ製)	(") 11.500	m	1,745	(") 20,068	S単 186号
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 40~30mm,しない	(") 4.000	m	1,678	(") 6,712	S単 119号
S06005	ドレーン工(ワイプホル取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-,50	(") 2.000	箇所	3,198	(") 6,396	S単 117号
	合計				(") 366,512	
	単価				(") 167,651	
	官積算単価				183,256	合意率 0.914845
	*** B単 - 83号 ***					
000083	タラップ B=300 19mm 合成樹脂被覆		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	足掛け金物 B=300 19 合成樹脂被覆,	(") 1.000	個	3,060	(") 3,060	S単 86号
S02200	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	(") 2.000	孔	614.6	(") 1,229	S単 106号
	合計				(") 4,289	
	単価				(") 3,924	
	官積算単価				4,289	合意率 0.914898
	*** B単 - 84号 ***					
000084	植生シート セパードグラス		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 セパードグラス 材工共,	(") 1.000	m ²	1,510	(") 1,510	S単 31号
	合計				(") 1,510	
	単価				(") 1,381	
	官積算単価				1,510	合意率 0.914569
	*** B単 - 85号 ***					
000085	鉄筋コンクリート角フリューム KF-250		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 2.900	m ³	314.5	(") 912	S単 156号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.300	m ³	287.5	(") 661	S単 154号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	(") 2.100	m ³	2,384	(") 5,006	S単 10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.200	m ²	428.4	(") 942	S単 161号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	(") 10.000	m	3,142	(") 31,420	S単 115号
S02116	角形フリューム 幅250mm 深250mm 長2.0m,,	(") 5.000	個	7,840	(") 39,200	S単 87号
	合計				(") 78,141	
	単価				(") 7,149	
	官積算単価				7,814	合意率 0.914896
	*** B単 - 86号 ***					
000086	資材現場内小運搬 鉄筋コンクリート二次製品		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品,管類,セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	(") 5.500	ton	2,515	(") 13,833	S単 14号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満	(") 5.500	ton	2,621	(") 14,416	歩A S単 15号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,250m未満	(") 5.500	ton	2,842	(") 15,631	S単 16号
	合計				(") 43,880	
	単価				(") 40,144	
	官積算単価				43,880	合意率 0.914858
	*** B単 - 87号 ***					
000087	合流樹 S2型-3(T-20)		箇所		(") 1,000	歩A S単 15号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 3,000	m3	245.5	(") 737	S単 157号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1,700	m ²	428.4	(") 728	S単 161号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ約(外へ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	34,010	(") 3,401	S単 178号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	4,805	(") 1,442	S単 183号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハツカ約(外へ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12- 25(20)(高炉B) W/C60%	(") 0.600	m3	35,270	(") 21,162	S単 179号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 6,000	m ²	8,463	(") 50,778	S単 182号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.032	ton	167,072	(") 5,346	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 2,100	m3	236.2	(") 496	S単 152号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	(") 1,900	m3	2,002	(") 3,804	S単 7号
	合計				(") 87,894	
	単価				(") 80,410	
	官積算単価				87,894	合意率 0.914851
	*** B単 - 88号 ***					
000088	合流樹 S3型-3(T-20)		箇所		(") 1,000	歩A S単 15号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 5,800	m3	245.5	(") 1,424	S単 157号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2,600	m ²	428.4	(") 1,114	S単 161号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ約(外へ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	34,010	(") 3,401	S単 178号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	4,805	(") 1,442	S単 183号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ約(外へ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1,300	m3	34,440	(") 44,772	S単 177号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 10,200	m ²	9,404	(") 95,921	S単 184号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.123	ton	167,072	(") 20,550	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 3,800	m3	236.2	(") 898	S単 152号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	(") 3,400	m3	2,002	(") 6,807	S単 7号
	合計				(") 176,329	
	単価				(") 161,314	
	官積算単価				176,329	合意率 0.914846
	*** B単 - 89号 ***					
000089	合流樹 F3型-3(T-20)		箇所		(") 1,000	歩A S単 157号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 6,100	m3	245.5	(") 1,498	S単 157号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.600	m ²	428.4	(") 1,114	S単 161号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ砂(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m ³	34,010	(") 3,401	S単 178号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	4,805	(") 1,442	S単 183号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ砂(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.400	m ³	34,440	(") 48,216	S単 177号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 10.500	m ²	9,404	(") 98,742	S単 184号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.049	ton	167,072	(") 8,187	S単 110号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.119	ton	165,012	(") 19,636	S単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 4.000	m ³	236.2	(") 945	S単 152号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツタ()	(") 3.600	m ³	2,002	(") 7,207	S単 7号
S02116	グレーチング蓋 F3型- 用,,	(") 1.000	枚	114,000	(") 114,000	S単 88号
	合計				(") 304,388	
	単価				(") 278,469	
	官積算単価				304,388	合意率 0.914848
	*** B単 - 90号 ***					
000090	管渠工 A400型,遠心力鉄筋コンクリート管		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 17.000	m ³	314.5	(") 5,347	S単 156号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 16.900	m ³	287.5	(") 4,859	S単 154号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツタ()	(") 10.800	m ³	2,002	(") 21,622	S単 7号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 4.400	m ³	1,457	(") 6,411	S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 4.400	m ³	602	(") 2,649	S単 12号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.000	m ²	428.4	(") 857	S単 161号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 10.000	m	16,220	(") 162,200	S単 190号
	合計				(") 203,945	
	単価				(") 18,658	
	官積算単価				20,395	合意率 0.914832
	*** B単 - 91号 ***					
000091	合流樹 F2型-3(T-20)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 3.800	m ³	245.5	(") 933	S単 157号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.000	m ²	428.4	(") 857	S単 161号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ砂(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m ³	34,010	(") 3,401	S単 178号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	4,805	(") 1,442	S単 183号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハツカ砂(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12- 25(20)(高炉B) W/C60%	(") 0.900	m ³	35,270	(") 31,743	S単 179号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 6.800	m ²	8,463	(") 57,548	S単 182号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.032	ton	167,072	(") 5,346	S単 110号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.078	ton	165,012	(") 12,871	S単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 2.600	m ³	236.2	(") 614	S単 152号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツタ()	(") 2.300	m ³	2,002	(") 4,605	S単 7号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	(") 2.000			(") 1,634	
			枚	817		S単 114号
S02116	グレーチング蓋(合流柵用) 800×800 T-20 2分割 ボルト固定式,,	(") 1.000			(") 84,000	
			組	84,000		S単 89号
	合計				(") 204,994	
	単価				(") 187,538	
	官積算単価				204,994	合意率 0.914846
	*** B単 - 92号 ***					
000092	管渠工 A350型,遠心力鉄筋コンクリート管				(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 15.300			(") 4,812	
			m3	314.5		S単 156号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 15.400			(") 4,428	
			m3	287.5		S単 154号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	(") 9.700			(") 19,419	
			m3	2,002		S単 7号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	(") 4.200			(") 6,119	
			m3	1,457		S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 4.200			(") 2,528	
			m3	602		S単 12号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.000			(") 857	
			m ²	428.4		S単 161号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 10.000			(") 134,200	
			m	13,420		S単 191号
	合計				(") 172,363	
	単価				(") 15,768	
	官積算単価				17,236	合意率 0.914829
	*** B単 - 93号 ***					
000093	舗装版切断 As舗装版,t=4cm				(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000			(") 665	
			m	665.3		S単 169号
	合計				(") 665	
	単価				(") 608	
	官積算単価				665	合意率 0.914285
	*** B単 - 94号 ***					
000094	舗装版破砕 As舗装版,t=4cm				(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000			(") 221	
			m ²	221.3		S単 168号
	合計				(") 221	
	単価				(") 202	
	官積算単価				221	合意率 0.914027
	*** B単 - 95号 ***					
000095	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) As舗装版殻				(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	(") 1.000			(") 2,103	
			m3	2,103		S単 167号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1.000			(") 2,350	
			m3	2,350		S単 104号
	合計				(") 4,453	
	単価				(") 4,074	
	官積算単価				4,453	合意率 0.914888
	*** B単 - 96号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	10,150	(") 10,150	S単 108号
	合計				(") 10,150	
	単価				(") 9,286	
	官積算単価				10,150	合意率 0.914876
	*** B単 - 97号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	m3	2,820	(") 2,820	S単 101号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	(") 1.000	m3	956.8	(") 957	S単 165号
	合計				(") 3,777	
	単価				(") 3,455	
	官積算単価				3,777	合意率 0.914747
	*** B単 - 98号 ***					
000098	アスファルト舗装工 再生密粒度アスフィ13 t=4cm, RM-25 t=10cm, B<1.4m		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ²	576.6	(") 577	S単 193号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,,再生密粒度アスフィ(13)	(") 1.000	m ²	2,626	(") 2,626	S単 195号
	合計				(") 3,203	
	単価				(") 2,930	
	官積算単価				3,203	合意率 0.914767
	*** B単 - 99号 ***					
000099	購入土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02118	購入土 山土(客土用)	(") 1.300	m3	1,600	(") 2,080	S単 100号
	合計				(") 2,080	
	単価				(") 1,903	
	官積算単価				2,080	合意率 0.914903
	*** B単 - 100号 ***					
000100	盛土 4.0m>B 2.5m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m3	893.7	(") 894	S単 160号
	合計				(") 894	
	単価				(") 818	
	官積算単価				894	合意率 0.914988
	*** B単 - 101号 ***					
000101	法面整形 盛土部		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 1.000	m ²	428.3	(") 428	S単 163号
	合計				(") 428	
	単価				(") 392	
	官積算単価				428	合意率 0.915887

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 102号 ***						
000102	植生シート				(")	歩A
	切刈・ドグヌ		m ²		1,000	当たり算出
S02116	植生シート工	(")			(")	
	切刈・ドグヌ 材工共	1,000	m ²	1,510	1,510	S単 31号
	合計				(")	
	単 価				1,510	
	官積算単価				1,510	合意率 0.914569
*** B単 - 103号 ***						
BA0103	床掘り		m ³		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m ³	245.5	246	S単 157号
	合計				(")	
	単 価				246	
	官積算単価				246	合意率 0.914837
*** B単 - 104号 ***						
BA0108	基面整正		m ²		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(")			(")	
	基面整正	1,000	m ²	428.4	428	S単 161号
	合計				(")	
	単 価				428	
	官積算単価				428	合意率 0.915887
*** B単 - 105号 ***						
B01209	埋戻		m ³		(")	歩A
	B<1.0m				9,000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	9,000	m ³	2,002	18,018	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m ³ 未満	10,000	m ³	236.2	2,362	S単 152号
	合計				(")	
	単 価				20,380	
	官積算単価				2,071.33	合意率 0.914899
*** B単 - 106号 ***						
B01209	埋戻		m ³		(")	歩A
	1.0 B				9,000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	9,000	m ³	1,457	13,113	S単 8号
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	9,000	m ³	602	5,418	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m ³ 未満	10,000	m ³	236.2	2,362	S単 152号
	合計				(")	
	単 価				20,893	
	官積算単価				2,123.36	合意率 0.914847
*** B単 - 107号 ***						
000107	盛土		m ³		(")	歩A
	B 4.0m				1,000	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(")			(")	
	4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	1,000	m ³	257	257	S単 159号
	合計				(")	
	単 価				257	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)				
工事別工事名		田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事				
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 235	
	官積算単価				257	合意率 0.914396
	*** B 単 - 108号 ***					
000108	購入土 山土 (客土用) 購入土		m3		(") 1,000	歩 A 当たり算出
S02118	購入土 山土 (客土用)	(") 1,200	m3	1,600	(") 1,920	S 単 100号
	合 計				(") 1,920	
	単 価				(") 1,757	
	官積算単価				1,920	合意率 0.915104
	*** B 単 - 109号 ***					
000109	法面整形 盛土部		m ²		(") 1,000	歩 A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	(") 1,000	m ²	428.3	(") 428	S 単 163号
	合 計				(") 428	
	単 価				(") 392	
	官積算単価				428	合意率 0.915887
	*** B 単 - 110号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物		m3		(") 1,000	歩 A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	(") 1,000	m3	10,150	(") 10,150	S 単 108号
	合 計				(") 10,150	
	単 価				(") 9,286	
	官積算単価				10,150	合意率 0.914876
	*** B 単 - 111号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m3		(") 1,000	歩 A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1,000	m3	2,820	(") 2,820	S 単 101号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート (無筋) 構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1.6km 以下,	(") 1,000	m3	956.8	(") 957	S 単 165号
	合 計				(") 3,777	
	単 価				(") 3,455	
	官積算単価				3,777	合意率 0.914747
	*** B 単 - 112号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m ²		(") 1,000	歩 A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cm を超え 17.5cm 以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1,000	m ²	1,427	(") 1,427	S 単 171号
	合 計				(") 1,427	
	単 価				(") 1,305	
	官積算単価				1,427	合意率 0.914505
	*** B 単 - 113号 ***					
BA0302	均しコンクリート 18-12-25(20) BB		m3		(") 1,000	歩 A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 汎用 (汎機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-12-25(20) (高炉 B) W/C65%	(") 1,000	m3	34,010	(") 34,010	S 単 180号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 34,010	
	単価				(") 31,114	
	官積算単価				34,010	合意率 0.914848
	*** B単 - 114号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,805	(") 4,805	S単 183号
	合計				(") 4,805	
	単価				(") 4,396.66	
	官積算単価				4,805	合意率 0.915019
	*** B単 - 115号 ***					
BA0302	コンクリート 21-12-25(20) BB		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツ約(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.000	m ³	34,440	(") 34,440	S単 177号
	合計				(") 34,440	
	単価				(") 31,507	
	官積算単価				34,440	合意率 0.914837
	*** B単 - 116号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,404	(") 9,404	S単 184号
	合計				(") 9,404	
	単価				(") 8,603.22	
	官積算単価				9,404	合意率 0.914847
	*** B単 - 117号 ***					
000117	鉄筋 SD295,D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton	167,072	(") 167,072	S単 110号
	合計				(") 167,072	
	単価				(") 152,845	
	官積算単価				167,072	合意率 0.914845
	*** B単 - 118号 ***					
000118	鉄筋 SD295,D16		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton	165,012	(") 165,012	S単 111号
	合計				(") 165,012	
	単価				(") 150,961	
	官積算単価				165,012	合意率 0.914848
	*** B単 - 119号 ***					
000119	タラップ W300, 19,合成樹脂被覆		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	足掛け金物 B=300 19 合成樹脂被覆,	(") 1.000	個	3,060	(") 3,060	S単 86号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 3,060	
	単価				(") 2,799	
	官積算単価				3,060	合意率 0.914705
	*** B単 - 120号 ***					
000120	ウィーブホール 50		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-,50	(") 1,000	箇所	3,198	(") 3,198	S単 117号
	合計				(") 3,198	
	単価				(") 2,926	
	官積算単価				3,198	合意率 0.914946
	*** B単 - 121号 ***					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	(") 1,000	掛m ²	4,609	(") 4,609	S単 146号
	合計				(") 4,609	
	単価				(") 4,216.52	
	官積算単価				4,609	合意率 0.914846
	*** B単 - 122号 ***					
B18365	支保 パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下		空m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18033	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下	(") 1,000	空m ³	4,872	(") 4,872	S単 147号
	合計				(") 4,872	
	単価				(") 4,457.10	
	官積算単価				4,872	合意率 0.914839
	*** B単 - 123号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40,t=15cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1,000	m ²	1,427	(") 1,427	S単 171号
	合計				(") 1,427	
	単価				(") 1,305	
	官積算単価				1,427	合意率 0.914505
	*** B単 - 124号 ***					
BA0302	均しコンクリート 18-12-25(20) BB		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツ鈷(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m ³	34,010	(") 34,010	S単 180号
	合計				(") 34,010	
	単価				(") 31,114	
	官積算単価				34,010	合意率 0.914848
	*** B単 - 125号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1,000	m ²	4,805	(") 4,805	S単 183号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 4,805	
	単価				(") 4,396.66	
	官積算単価				4,805	合意率 0.914701
	*** B単 - 126号 ***					
BA0302	コンクリート 21-12-25(20) BB		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツ鈔(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, - , - , - , なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.000	m3	34,440	(") 34,440	S単 177号
	合計				(") 34,440	
	単価				(") 31,507	
	官積算単価				34,440	合意率 0.914837
	*** B単 - 127号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,404	(") 9,404	S単 184号
	合計				(") 9,404	
	単価				(") 8,603.23	
	官積算単価				9,404	合意率 0.914848
	*** B単 - 128号 ***					
BA0302	調整コンクリート 21-12-25(20) BB		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツ鈔(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, - , - , - , なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.000	m3	34,440	(") 34,440	S単 177号
	合計				(") 34,440	
	単価				(") 31,507	
	官積算単価				34,440	合意率 0.914837
	*** B単 - 129号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,404	(") 9,404	S単 184号
	合計				(") 9,404	
	単価				(") 8,603	
	官積算単価				9,404	合意率 0.914823
	*** B単 - 130号 ***					
000130	鉄筋 SD295, D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	(") 1.000	ton	167,072	(") 167,072	S単 110号
	合計				(") 167,072	
	単価				(") 152,845	
	官積算単価				167,072	合意率 0.914845
	*** B単 - 131号 ***					
000131	鉄筋 SD295, D16		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton		165,012	(") 165,012 S単 111号
	合計				(") 165,012	
	単価				(") 150,961	
	官積算単価				165,012	合意率 0.914848
	*** B単 - 132号 ***					
000132	伸縮目地 ゴム発泡体 t=10mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1.000	m ²	3,771	(") 3,771	S単 185号
	合計				(") 3,771	
	単価				(") 3,450	
	官積算単価				3,771	合意率 0.914876
	*** B単 - 133号 ***					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛m ²		(") 1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	(") 1.000	掛m ²	4,609	(") 4,609	S単 146号
	合計				(") 4,609	
	単価				(") 4,216.54	
	官積算単価				4,609	合意率 0.91485
	*** B単 - 134号 ***					
BA0302	均しコンクリート 18-12-25(20) BB		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック鈎(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	34,010	(") 34,010	S単 180号
	合計				(") 34,010	
	単価				(") 31,114	
	官積算単価				34,010	合意率 0.914848
	*** B単 - 135号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,805	(") 4,805	S単 183号
	合計				(") 4,805	
	単価				(") 4,396.66	
	官積算単価				4,805	合意率 0.914701
	*** B単 - 136号 ***					
BA0302	コンクリート 21-12-25(20) BB		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック鈎(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.000	m ³	34,440	(") 34,440	S単 177号
	合計				(") 34,440	
	単価				(") 31,507	
	官積算単価				34,440	合意率 0.914837
	*** B単 - 137号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0303	型枠		m ²		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,404	(") 9,404	S単 184号
	合計				(") 9,404	
	単価				(") 8,603.25	
	官積算単価				9,404	合意率 0.91485
	*** B単 - 138号 ***					
000138	伸縮目地 ゴム発泡体 t=10mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1.000	m ²	3,771	(") 3,771	S単 185号
	合計				(") 3,771	
	単価				(") 3,450	
	官積算単価				3,771	合意率 0.914876
	*** B単 - 139号 ***					
000139	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1.000	m ³	1,427	(") 1,427	S単 171号
	合計				(") 1,427	
	単価				(") 1,305	
	官積算単価				1,427	合意率 0.914505
	*** B単 - 140号 ***					
BA0302	均しコンクリート 18-12-25(20) BB		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ材(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	34,010	(") 34,010	S単 180号
	合計				(") 34,010	
	単価				(") 31,114	
	官積算単価				34,010	合意率 0.914848
	*** B単 - 141号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,805	(") 4,805	S単 183号
	合計				(") 4,805	
	単価				(") 4,395	
	官積算単価				4,805	合意率 0.914672
	*** B単 - 142号 ***					
BA0302	コンクリート 21-12-25(20) BB		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ材(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.000	m ³	34,440	(") 34,440	S単 177号
	合計				(") 34,440	
	単価				(") 31,507	
	官積算単価				34,440	合意率 0.914837

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 143号 ***						
BA0303	型枠		m ²		(")	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,404	(") 9,404	S単 184号
	合計				(") 9,404	
	単価				(") 8,603.24	
	官積算単価				9,404	合意率 0.914849
*** B単 - 144号 ***						
000144	鉄筋 SD295_D13		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton	167,072	(") 167,072	S単 110号
	合計				(") 167,072	
	単価				(") 152,845	
	官積算単価				167,072	合意率 0.914845
*** B単 - 145号 ***						
BA0305	止水板 CF150mm×5mm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm	(") 1.000	m	2,505	(") 2,505	S単 187号
	合計				(") 2,505	
	単価				(") 2,292	
	官積算単価				2,505	合意率 0.91497
*** B単 - 146号 ***						
000146	伸縮目地 ゴム発泡体 t=10mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1.000	m ²	3,771	(") 3,771	S単 185号
	合計				(") 3,771	
	単価				(") 3,450	
	官積算単価				3,771	合意率 0.914876
*** B単 - 147号 ***						
000147	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1.000	m ³	1,427	(") 1,427	S単 171号
	合計				(") 1,427	
	単価				(") 1,305	
	官積算単価				1,427	合意率 0.914505
*** B単 - 148号 ***						
BA0302	均しコンクリート 18-12-25(20) BB		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾞﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	34,010	(") 34,010	S単 180号
	合計				(") 34,010	
	単価				(") 31,114	
	官積算単価				34,010	合意率 0.914848

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 149号 ***						
BA0303	型枠		m ²		(")	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリト	(") 1.000	m ²	4,805	(") 4,805	S単 183号
	合計				(") 4,805	
	単価				(") 4,395	
	官積算単価				4,805	合意率 0.914672
*** B単 - 150号 ***						
BA0302	コンクリート 21-12-25(20) BB		m ³		(")	歩A
					1,000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.000	m ³	34,440	(") 34,440	S単 177号
	合計				(") 34,440	
	単価				(") 31,507	
	官積算単価				34,440	合意率 0.914837
*** B単 - 151号 ***						
BA0303	型枠		m ²		(")	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,404	(") 9,404	S単 184号
	合計				(") 9,404	
	単価				(") 8,603.21	
	官積算単価				9,404	合意率 0.914846
*** B単 - 152号 ***						
000152	鉄筋 SD295,D13		ton		(")	歩A
					1,000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton	167,072	(") 167,072	S単 110号
	合計				(") 167,072	
	単価				(") 152,845	
	官積算単価				167,072	合意率 0.914845
*** B単 - 153号 ***						
000153	伸縮目地 ゴム発泡体 t=10mm		m ²		(")	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1.000	m ²	3,771	(") 3,771	S単 185号
	合計				(") 3,771	
	単価				(") 3,450	
	官積算単価				3,771	合意率 0.914876
*** B単 - 154号 ***						
BA0302	コンクリート 21-12-25(20) BB		m ³		(")	歩A
					1,000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.000	m ³	34,440	(") 34,440	S単 177号
	合計				(") 34,440	
	単価				(") 31,507	
	官積算単価				34,440	合意率 0.914837

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 155号 ***						
BA0303	型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋:無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,404	(") 9,404	S単 184号
	合計				(") 9,404	
	単価				(") 8,603.03	
	官積算単価				9,404	合意率 0.914832
*** B単 - 156号 ***						
000156	鉄筋 SD295,D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton	167,072	(") 167,072	S単 110号
	合計				(") 167,072	
	単価				(") 152,845	
	官積算単価				167,072	合意率 0.914845
*** B単 - 157号 ***						
000157	差筋 SD295,D13,L=100		箇所		(") 10.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び抗頭処理,10%未満	(") 0.001	ton	163,675	(") 164	S単 112号
	合計				(") 164	
	単価				(") 15	
	官積算単価				16	合意率 0.9375
*** B単 - 158号 ***						
000158	コンクリート用削孔 差筋用		孔		(") 1.000 孔	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	(") 1.000	孔	614.6	(") 615	S単 107号
	合計				(") 615	
	単価				(") 563	
	官積算単価				615	合意率 0.915447
*** B単 - 159号 ***						
000159	基礎砕石 RC-40,t=15cm		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1.000	m ³	1,427	(") 1,427	S単 171号
	合計				(") 1,427	
	単価				(") 1,305	
	官積算単価				1,427	合意率 0.914505
*** B単 - 160号 ***						
BA0302	鉄筋コンクリート 21-12-25(20) BB		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ﾙｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.000	m ³	34,440	(") 34,440	S単 177号
	合計				(") 34,440	
	単価				(") 31,507	
	官積算単価				34,440	合意率 0.914837

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 161号 ***						
BA0303	型枠		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋:無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,404	(") 9,404	S単 184号
	合計				(") 9,404	
	単価				(") 8,603.26	
	官積算単価				9,404	合意率 0.914843
*** B単 - 162号 ***						
000162	鉄筋 SD295,D13		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton	167,072	(") 167,072	S単 110号
	合計				(") 167,072	
	単価				(") 152,845	
	官積算単価				167,072	合意率 0.914845
*** B単 - 163号 ***						
000163	差筋 SD295,D13,L=100		箇所		(") 10,000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び抗頭処理,10%未満	(") 0.001	ton	163,675	(") 164	S単 112号
	合計				(") 164	
	単価				(") 15	
	官積算単価				16	合意率 0.9375
*** B単 - 164号 ***						
000164	コンクリート用削孔 差筋用		孔		(") 1,000 孔	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	(") 1.000	孔	614.6	(") 615	S単 107号
	合計				(") 615	
	単価				(") 563	
	官積算単価				615	合意率 0.915447
*** B単 - 165号 ***						
BA0302	小型重力式擁壁 18-8-25		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾞﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	33,800	(") 33,800	S単 181号
	合計				(") 33,800	
	単価				(") 30,922	
	官積算単価				33,800	合意率 0.914852
*** B単 - 166号 ***						
BA0303	型枠		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	8,463	(") 8,463	S単 182号
	合計				(") 8,463	
	単価				(") 7,742.37	
	官積算単価				8,463	合意率 0.914849

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B 単 - 167号 ***						
BA0302	水路内埋戻部 18-8-25		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツ杓(レ-ン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	33,800	(") 33,800	S 単 181号
	合 計				(") 33,800	
	単 価				(") 30,922	
	官積算単価				33,800	合意率 0.914852
*** B 単 - 168号 ***						
BA0303	型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	8,463	(") 8,463	S 単 182号
	合 計				(") 8,463	
	単 価				(") 7,743.33	
	官積算単価				8,463	合意率 0.914927
*** B 単 - 169号 ***						
BA0302	間詰コンクリート 18-12-25(20) BB		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツ杓(レ-ン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	34,010	(") 34,010	S 単 180号
	合 計				(") 34,010	
	単 価				(") 31,114	
	官積算単価				34,010	合意率 0.914848
*** B 単 - 170号 ***						
BA0303	型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	8,463	(") 8,463	S 単 182号
	合 計				(") 8,463	
	単 価				(") 7,742.50	
	官積算単価				8,463	合意率 0.914918
*** B 単 - 171号 ***						
000171	排水溝 U-240		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,--,基礎砕石の施工有り,再利用 撤去を行わない	(") 1.000	m	3,866	(") 3,866	S 単 116号
S02116	鉄筋コンクリートU形 240 長600mm,,	(") 1.700	個	1,570	(") 2,669	S 単 90号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.500	m ³	2,300	(") 1,150	S 単 91号
	合 計				(") 7,685	
	単 価				(") 7,031	
	官積算単価				7,685	合意率 0.914899
*** B 単 - 172号 ***						
000172	表土掘削 t=15cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(") 1.000	m ²	60	(") 60	S単 139号
	合計				(") 60	
	単価				(") 55	
	官積算単価				60	合意率 0.916666
	*** B単 - 173号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,300mm	(")	m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,片受直管刈-ブ付,4.0m管,5箇所,なし	(") 1.000	m	9,924	(") 9,924	S単 131号
	合計				(") 9,924	
	単価				(") 9,079	
	官積算単価				9,924	合意率 0.914852
	*** B単 - 174号 ***					
000174	硬質ポリ塩化ビニル管継ぎ手 MFジョイント 300(離脱防止金具付)	(")	個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継ぎ手 MFジョイント 300,離脱防止金具付,,	(") 1.000	個	108,000	(") 108,000	S単 92号
	合計				(") 108,000	
	単価				(") 98,804	
	官積算単価				108,000	合意率 0.914851
	*** B単 - 175号 ***					
000175	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 300×22°1/2	(")	個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 22 1/2°ベンド B形 径300,,	(") 1.000	個	32,500	(") 32,500	S単 93号
	合計				(") 32,500	
	単価				(") 29,733	
	官積算単価				32,500	合意率 0.914861
	*** B単 - 176号 ***					
000176	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS径違ソケット 300×250	(")	個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 300×250,,	(") 1.000	個	35,000	(") 35,000	S単 94号
	合計				(") 35,000	
	単価				(") 32,020	
	官積算単価				35,000	合意率 0.914857
	*** B単 - 177号 ***					
000177	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管 250×90°	(")	個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 90°ベンド B形 径250,,	(") 1.000	個	35,800	(") 35,800	S単 95号
	合計				(") 35,800	
	単価				(") 32,752	
	官積算単価				35,800	合意率 0.91486
	*** B単 - 178号 ***					
000178	管体土工	(")	式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 16.700	m ³	314.5	(") 5,252	S単 156号

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 18.500	m3	287.5	(") 5,319	S単 154号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 12.900	m3	2,002	(") 25,826	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 14.400	m3	287.5	(") 4,140	S単 154号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クバ,区分,なし, あり	(") 2.900	m3	9,764	(") 28,316	S単 122号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 18.400	m ²	428.4	(") 7,883	S単 161号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 9.400	m ²	857.5	(") 8,061	S単 162号
	合計				(") 84,797	
	単価				(") 77,576	
	官積算単価				84,797	合意率 0.914843
	*** B単 - 179号 ***					
000179	埋設標示シート W=150農水用(黄色)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00017	埋設標示シート設置 幅150	(") 1.000	m	265	(") 265	T単 10号
	合計				(") 265	
	単価				(") 242	
	官積算単価				265	合意率 0.913207
	*** B単 - 180号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻		m3		(") 9,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 9,000	m3	257	(") 2,313	S単 159号
S02116	購入土	(") 12,000	m3	1,600	(") 19,200	S単 96号
	合計				(") 21,513	
	単価				(") 2,186	
	官積算単価				2,390	合意率 0.914644
	*** B単 - 181号 ***					
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,92,1,なし	(") 1,000	m ²	1,289	(") 1,289	S単 148号
	合計				(") 1,289	
	単価				(") 1,179	
	官積算単価				1,289	合意率 0.914662
	*** B単 - 182号 ***					
000182	道路撤去		m3		(") 9,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 10,000	m3	325.6	(") 3,256	S単 151号
	合計				(") 3,256	
	単価				(") 331	
	官積算単価				362	合意率 0.914364
	*** B単 - 183号 ***					
000183	土砂等運搬 RB7^		m3		(") 9,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バク約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混じり土含む),無し,0.3km以	(") 10,000	m3	383.4	(") 3,834	S単 158号

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50.000m3未満	(") 10.000	m3	236.2	(") 2,362	S単 152号
	合計				(") 6,196	
	単 価				(") 629	
	官積算単価				688	合意率 0.914244
	*** B単 - 184号 ***					
BA0103	床掘り		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	245.5	(") 246	S単 157号
	合計				(") 246	
	単 価				(") 225.06	
	官積算単価				246	合意率 0.914888
	*** B単 - 185号 ***					
B02162	水路取壊し 無筋コンクリート構造物		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	10,150	(") 10,150	S単 108号
	合計				(") 10,150	
	単 価				(") 9,286	
	官積算単価				10,150	合意率 0.914876
	*** B単 - 186号 ***					
000186	水路復旧 18-8-25		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ約(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	33,800	(") 33,800	S単 181号
	合計				(") 33,800	
	単 価				(") 30,922	
	官積算単価				33,800	合意率 0.914852
	*** B単 - 187号 ***					
000187	水路復旧 型枠		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,404	(") 9,404	S単 184号
	合計				(") 9,404	
	単 価				(") 8,602.85	
	官積算単価				9,404	合意率 0.91478
	*** B単 - 188号 ***					
000188	軟質塩化ビニルシート t=0.5mm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種	(") 1.000	m ²	961.4	(") 961	S単 170号
	合計				(") 961	
	単 価				(") 879	
	官積算単価				961	合意率 0.914672
	*** B単 - 189号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理 3 工区その他(その1) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他(その1) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B18321	土のう				(")	歩A
			m3		1.000	当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	(") 1.000	m3	31,909	(") 31,909	S単 143号
	合計				(") 31,909	
	単価				(") 29,192	
	官積算単価				31,909	合意率 0.914851
	*** B単 - 190号 ***					
000190	軟質塩化ビニルシート撤去		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00026	軟質塩化ビニルシート撤去工	(") 1.000	m ²	86	(") 86	T単 12号
	合計				(") 86	
	単価				(") 79	
	官積算単価				86	合意率 0.918604
	*** B単 - 191号 ***					
000191	廃プラスチック処理・運搬		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理	(") 1.000	m3	3,850	(") 3,850	S単 105号
S16001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級, 運転 1 時間当たり算出	(") 1.500	時間	6,630	(") 9,945	S単 141号
	合計				(") 13,795	
	単価				(") 12,620	
	官積算単価				13,795	合意率 0.914824
	*** B単 - 192号 ***					
000192	埋戻		m3		(") 9.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	(") 9.000	m3	893.7	(") 8,043	S単 160号
	合計				(") 8,043	
	単価				(") 817.87	
	官積算単価				894	合意率 0.914848
	*** B単 - 193号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	m3	2,820	(") 2,820	S単 101号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下,	(") 1.000	m3	956.8	(") 957	S単 165号
	合計				(") 3,777	
	単価				(") 3,455	
	官積算単価				3,777	合意率 0.914747
	*** B単 - 194号 ***					
BA0103	床掘り 設置・撤去		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	(") 1.000	m3	245.5	(") 246	S単 157号
	合計				(") 246	
	単価				(") 225.06	
	官積算単価				246	合意率 0.914905

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 195号 ***						
B02162	水路取壊し 無筋コンクリート構造物		m3		(")	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	10,150	(") 10,150	S単 108号
	合計				(") 10,150	
	単価				(") 9,286	
	官積算単価				10,150	合意率 0.914876
*** B単 - 196号 ***						
000196	水路復旧 18-8-25		m3		(")	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	33,800	(") 33,800	S単 181号
	合計				(") 33,800	
	単価				(") 30,922	
	官積算単価				33,800	合意率 0.914852
*** B単 - 197号 ***						
000197	水路復旧 型枠		m ²		(")	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,404	(") 9,404	S単 184号
	合計				(") 9,404	
	単価				(") 8,603.24	
	官積算単価				9,404	合意率 0.914844
*** B単 - 198号 ***						
BA0108	基面整形		m ²		(")	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整形 基面整形	(") 1.000	m ²	428.4	(") 428	S単 161号
	合計				(") 428	
	単価				(") 392	
	官積算単価				428	合意率 0.915887
*** B単 - 199号 ***						
BA0109	法面整形		m ²		(")	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 1.000	m ²	857.5	(") 858	S単 162号
	合計				(") 858	
	単価				(") 785	
	官積算単価				858	合意率 0.914918
*** B単 - 200号 ***						
B18321	土のう		m3		(")	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え~設置~撤去	(") 1.000	m3	31,909	(") 31,909	S単 143号
	合計				(") 31,909	
	単価				(") 29,192	
	官積算単価				31,909	合意率 0.914851

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 201号 ***						
000201	大型土のう工		m3		(")	歩A 1.000 m3 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バツ杓,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	(") 1.000	袋	6,729	(") 6,729	S単 144号
S18002	大型土のう工 撤去,バツ杓,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	(") 1.000	袋	794	(") 794	S単 145号
	合計				(") 7,523	
	単価				(") 6,882	
	官積算単価				7,523	合意率 0.914794
*** B単 - 202号 ***						
000202	軟質塩化ビニルシート t=0.5mm		m ²		(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種	(") 1.000	m ²	961.4	(") 961	S単 170号
	合計				(") 961	
	単価				(") 879	
	官積算単価				961	合意率 0.914672
*** B単 - 203号 ***						
000203	軟質塩化ビニルシート撤去		m ²		(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出
T00026	軟質塩化ビニルシート撤去工	(") 1.000	m ²	86	(") 86	T単 12号
	合計				(") 86	
	単価				(") 79	
	官積算単価				86	合意率 0.918604
*** B単 - 204号 ***						
000204	廃プラスチック処理・運搬		m3		(")	歩A 1.000 m3 当たり算出
S16001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級,運転1時間当たり算出	(") 1.500	時間	6,630	(") 9,945	S単 141号
S02123	廃プラスチック処理	(") 1.000	m3	3,850	(") 3,850	S単 105号
	合計				(") 13,795	
	単価				(") 12,620	
	官積算単価				13,795	合意率 0.914824
*** B単 - 205号 ***						
000205	埋戻		m3		(")	歩A 9.000 m3 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 9.000	m3	893.7	(") 8,043	S単 160号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 10.000	m3	236.2	(") 2,362	S単 152号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 10.000	m3	383.4	(") 3,834	S単 158号
	合計				(") 14,239	
	単価				(") 1,447.26	
	官積算単価				1,582	合意率 0.914833
*** B単 - 206号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m3		(")	歩A 1.000 m3 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	m3	2,820	(") 2,820	S単 101号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	(") 1.000	m3	956.8	(") 957	S単 165号
	合計				(") 3,777	
	単 価				(") 3,455	
	官積算単価				3,777	合意率 0.914747
	*** B単 - 207号 ***					
000207	高密度ポリエチレン管 700(ダブル),無孔管(支給品)		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし	(") 100.000	m	2,488	(") 248,800	S単 132号
	合計				(") 248,800	
	単 価				(") 2,276	
	官積算単価				2,488	合意率 0.91479
	*** B単 - 208号 ***					
BA0103	床掘り		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	245.5	(") 246	S単 157号
	合計				(") 246	
	単 価				(") 225.05	
	官積算単価				246	合意率 0.914857
	*** B単 - 209号 ***					
000209	土砂運搬 床掘り土置き場へ		m3		(") 9.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(") 10.000	m3	331	(") 3,310	S単 2号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し,あり	(") 10.000	m3	132.1	(") 1,321	S単 164号
	合計				(") 4,631	
	単 価				(") 471	
	官積算単価				515	合意率 0.914563
	*** B単 - 210号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	428.4	(") 428	S単 161号
	合計				(") 428	
	単 価				(") 392	
	官積算単価				428	合意率 0.915887
	*** B単 - 211号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1.000	m ²	857.5	(") 858	S単 162号
	合計				(") 858	
	単 価				(") 785	
	官積算単価				858	合意率 0.914918
	*** B単 - 212号 ***					
000212	舗装版切断 As舗装版,t=4cm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	665.3	(") 665	S単 169号
	合計				(") 665	
	単価				(") 608	
	官積算単価				665	合意率 0.914285
	*** B単 - 213号 ***					
000213	舗装版破砕 As舗装版,t=4cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	221.3	(") 221	S単 168号
	合計				(") 221	
	単価				(") 202	
	官積算単価				221	合意率 0.914027
	*** B単 - 214号 ***					
000214	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) As舗装版殻		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	(") 1.000	m ³	2,103	(") 2,103	S単 167号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1.000	m ³	2,350	(") 2,350	S単 104号
	合計				(") 4,453	
	単価				(") 4,074	
	官積算単価				4,453	合意率 0.914888
	*** B単 - 215号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m ³	10,150	(") 10,150	S単 108号
	合計				(") 10,150	
	単価				(") 9,286	
	官積算単価				10,150	合意率 0.914876
	*** B単 - 216号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	m ³	2,820	(") 2,820	S単 101号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	(") 1.000	m ³	956.8	(") 957	S単 165号
	合計				(") 3,777	
	単価				(") 3,455	
	官積算単価				3,777	合意率 0.914747
	*** B単 - 217号 ***					
000217	アスファルト舗装工 再生密粒度アス13 t=4cm, RM-25 t=10cm, B<1.4m		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ²	576.6	(") 577	S単 193号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),アライメント各種,,再生密粒度アス(13)	(") 1.000	m ²	2,626	(") 2,626	S単 195号
	合計				(") 3,203	
	単価				(") 2,930	
	官積算単価				3,203	合意率 0.914767

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 218号 ***						
B19021	交通誘導警備員		人		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	(") 1.000	人	13,872	(") 13,872	S単 26号
	合 計				(") 13,872	
	単 価				(") 12,691	
	官積算単価				13,872	合意率 0.914864
*** B単 - 219号 ***						
B19001	重建設機械分解・組立・輸送		台		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルド-ザ(リッパ装置含む),普通21t級以下,運搬-組立-分解-運搬,基地と 現場の移動,,なし	(") 1.000	台	474,711	(") 474,711	S単 149号
	合 計				(") 474,711	
	単 価				(") 434,288	
	官積算単価				474,711	合意率 0.914847
*** B単 - 220号 ***						
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	8,640	(") 8,640	S単 150号
	合 計				(") 8,640	
	単 価				(") 7,904.19	
	官積算単価				8,640	合意率 0.914837
*** B単 - 221号 ***						
B19061	平板載荷試験		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験 50kN以内,,	(") 1.000	箇所	186,000	(") 186,000	S単 97号
	合 計				(") 186,000	
	単 価				(") 170,162	
	官積算単価				186,000	合意率 0.914849
*** B単 - 222号 ***						
000222	パイプライン通水試験		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00022	通水試験工 給水車不要	(") 1.000	日	165,240	(") 165,240	T単 11号
	合 計				(") 165,240	
	単 価				(") 151,169	
	官積算単価				165,240	合意率 0.914845
*** B単 - 223号 ***						
000223	田野上方東団地 3 号揚水機場 別添田野上方東団地 3 号揚水機場建屋工事を参照		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	田野上方東団地 3 号揚水機場建屋工事	(") 1.000	式	5,600,000	(") 5,600,000	S単 98号
	合 計				(") 5,600,000	
	単 価				(") 5,123,149	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				5,600,000	合意率 0.914848
	*** B単 - 224号 ***					
000224	作付面積測量		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	作付面積測量 A=3.15ha, ,	(") 1.000	ha	97,893	(") 97,893	S単 99号
	合計				(") 97,893	
	単価				(") 89,557	
	官積算単価				97,893	合意率 0.914845
	*** B単 - 225号 ***					
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 表土はぎ		ha		(0.000)ha 1.000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ) .0.35ha,0.007,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	(0.000) 1.000	ha	322,405	(0) 322,405	S単 301号
	合計				(0) 322,405	
	単価				(0) 294,913	
	官積算単価				322,405	合意率 0.914727
	*** B単 - 226号 ***					
000226	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 表土戻し+表土整地(情報化施工)		ha		(0.000)ha 1.000	歩A 当たり算出
T00036	表土扱い(標準区画0.3ha以上) 表土戻し+表土整地(情報化施工)	(0.000) 1.000	ha	553,801	(0) 553,801	T単 22号
	合計				(0) 553,801	
	単価				(0) 506,577	
	官積算単価				553,801	合意率 0.914727
	*** B単 - 227号 ***					
000227	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地(情報化施工)		ha		(0.000)ha 1.000	歩A 当たり算出
T00035	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地(情報化施工)	(0.000) 1.000	ha	1,677,964	(0) 1,677,964	T単 21号
	合計				(0) 1,677,964	
	単価				(0) 1,534,879	
	官積算単価				1,677,964	合意率 0.914727
	*** B単 - 228号 ***					
000228	畦畔工 管理畦畔 KA		m		(0.000)m 100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(0.000) 49.000	m ²	507	(0) 24,843	S単 302号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 49.000	m ²	857.5	(0) 42,018	S単 334号
	合計				(0) 66,861	
	単価				(0) 612	
	官積算単価				669	合意率 0.914727
	*** B単 - 229号 ***					
000229	畦畔工 杭畦畔 KK プラスチック杭(45*H450)		本		(0.000)本 30.000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	21,420	(0) 21,420	S単 214号
S02116	プラスチック杭 4.5cm x 4.5cm x 45cm, ,	(0.000) 30.000	本	304	(0) 9,120	S単 225号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 30,540	
	単価				(0) 931	
	官積算単価				1,018	合意率 0.914727
	*** B単 - 230号 ***					
000230	床版工 T-6,B=1000,t=100,L=4500		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 3.000	枚	817	(0) 2,451	S単 289号
S02116	床版工 T-6,B=1000,t=100,L=1500,,	(0.000) 3.000	個	43,200	(0) 129,600	S単 226号
	合計				(0) 132,051	
	単価				(0) 120,807	
	官積算単価				132,051	合意率 0.91485
	*** B単 - 231号 ***					
000231	水路壁嵩上補強擁壁工 18-8-25, L=4500		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.200	m3	32,570	(0) 39,084	S単 340号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 5.700	m	8,463	(0) 48,239	S単 349号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び抗頭処理,10%未満	(0.000) 0.007	ton	161,615	(0) 1,131	S単 284号
	合計				(0) 88,454	
	単価				(0) 80,911	
	官積算単価				88,454	合意率 0.914727
	*** B単 - 232号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 混合廃棄物		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 混合廃棄物	(0.000) 1.000	m3	3,510	(0) 3,510	S単 280号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下	(0.000) 1.000	m3	3,716	(0) 3,716	S単 331号
	合計				(0) 7,226	
	単価				(0) 6,610	
	官積算単価				7,226	合意率 0.914727
	*** B単 - 233号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 根株		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 根株	(0.000) 1.000	m3	8,250	(0) 8,250	S単 281号
S19025	運搬 (伐開、除根、除草) 9.0km 以下,普通	(0.000) 1.000	空m3	1,022	(0) 1,022	S単 323号
	合計				(0) 9,272	
	単価				(0) 8,481	
	官積算単価				9,272	合意率 0.914727
	*** B単 - 234号 ***					
000234	メカ型泥吐T字管 250 x 100		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	メカ型泥吐T字管 250 x 100,,	(0.000) 1.000	個	174,000	(0) 174,000	S単 227号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 174,000	
	単価				(0) 159,160	
	官積算単価				174,000	合意率 0.914712
	*** B単 - 235号 ***					
000235	メカ型キャップ 250		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	メカ型キャップ 250,,	(0.000) 1.000	個	115,000	(0) 115,000	S単 228号
	合計				(0) 115,000	
	単価				(0) 105,192	
	官積算単価				115,000	合意率 0.914712
	*** B単 - 236号 ***					
000236	メカ型キャップ 200		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	メカ型キャップ 200,,	(0.000) 1.000	個	76,500	(0) 76,500	S単 229号
	合計				(0) 76,500	
	単価				(0) 69,975	
	官積算単価				76,500	合意率 0.914712
	*** B単 - 237号 ***					
000237	TSキャップ 150		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径150,,	(0.000) 1.000	個	2,680	(0) 2,680	S単 230号
	合計				(0) 2,680	
	単価				(0) 2,451	
	官積算単価				2,680	合意率 0.914712
	*** B単 - 238号 ***					
000238	TSキャップ 75		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75,,	(0.000) 1.000	個	588	(0) 588	S単 231号
	合計				(0) 588	
	単価				(0) 538	
	官積算単価				588	合意率 0.914712
	*** B単 - 239号 ***					
000239	ダクタイル鋳鉄仕切弁 100用鋳鉄製,MFジョイント(離脱防止金具付)TSフランジ 含		基		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力振付 鋳鉄製,100mm	(0.000) 1.000	基	8,651	(0) 8,651	S単 296号
S02116	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(内ねじ式) 7.5K 呼び径100 手動式(内面粉体塗装),,	(0.000) 1.000	個	65,000	(0) 65,000	S単 232号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント 100,離脱防止金具付,,	(0.000) 1.000	個	23,200	(0) 23,200	S単 233号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ 100 10K,,	(0.000) 1.000	個	2,110	(0) 2,110	S単 234号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100,,	(0.000) 2.000	組	2,720	(0) 5,440	S単 235号
S02116	継ぎ足ロッド 32(SUS)L=1.3m,,	(0.000) 1.000	本	71,100	(0) 71,100	S単 236号
	合計				(0) 175,501	
	単価				(0) 160,557	
	官積算単価				175,501	合意率 0.914847

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)					
工事別工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 240号 ***					
000240	弁保護工 レジンコンクリート製、250,H1990,道路下		組		(0.000)	歩A 当たり算出
T00033	レジンコンクリート製ボックス設置 仕切弁保護工、250 H=1840	(0.000)	組		1.000	(0)
T00004	レジンコンクリート製ボックス設置 鉄蓋設置工,円形1号,本管 150以下	1.000	個	2,191	2,191	T単 19号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング 250 H=50,,	(0.000)	個		(0)	
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 250 H=150,,	1.000	個	2,073	2,073	T単 14号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=200,,	(0.000)	個		(0)	
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=300,,	1.000	個	7,400	7,400	S単 238号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 250 H=300,,	(0.000)	個		(0)	
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 250 H=300,,	1.000	個	8,270	8,270	S単 239号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 底部 250 H=40,,	(0.000)	個		(0)	
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 底部 250 H=40,,	2.000	個	6,940	13,880	S単 240号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, 250,H=150,,	(0.000)	個		(0)	
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, 250,H=150,,	3.000	個	8,470	25,410	S単 241号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, 250,H=150,,	(0.000)	個		(0)	
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, 250,H=150,,	1.000	個	9,930	9,930	S単 242号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, 250,H=150,,	(0.000)	個		(0)	
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, 250,H=150,,	1.000	個	11,000	11,000	S単 243号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, 250,H=150,,	(0.000)	個		(0)	
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, 250,H=150,,	1.000	個	21,100	21,100	S単 244号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000)	m ²		(0)	
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	6.000	m ²	122.5	735	S単 353号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000)	m ²		(0)	
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	6.000	m ²	576.6	3,460	S単 354号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,再生 生密粒度アス(13)	(0.000)	m ²		(0)	
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,再生 生密粒度アス(13)	6.100	m ²	1,798	10,968	S単 355号
S02116	開栓キー L=1500,,	(0.000)	本		(0)	
S02116	開栓キー L=1500,,	1.000	本	31,300	31,300	S単 245号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				147,717	
						合意率 0.914843
	*** B単 - 241号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アス(13) t=4cm		m ²		(0.000)	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各 種,,再生密粒度アス(13)	(0.000)	m ²		(0)	
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各 種,,再生密粒度アス(13)	1.000	m ²	2,626	2,626	S単 356号
	合計				(0)	
	単価				2,626	
	官積算単価				(0)	
					2,402	
						合意率 0.914712
	*** B単 - 242号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) RM-25 t=10cm		m ²		(0.000)	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000)	m ²		(0)	
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	576.6	577	S単 354号
	合計				(0)	
	単価				577	
	官積算単価				(0)	
					528	
						合意率 0.914712
	*** B単 - 243号 ***					
000243	路面標示 白線 B=15cm		m		(0.000)	歩A 当たり算出
T00034	区画線工材料(白線)B=15cm 溶解式(手動),実線,供用区間	(0.000)	m		1.000	(0)
T00034	区画線工材料(白線)B=15cm 溶解式(手動),実線,供用区間	1.000	m	159	159	T単 20号
S08801	【区画線工】 区画線設置,熔融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	(0.000)	m		(0)	
S08801	【区画線工】 区画線設置,熔融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1.000	m	182	182	S単 300号
	合計				(0)	
	単価				341	
	官積算単価				(0)	
					312	
						合意率 0.914712

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 244号 ***						
000244	L型水路 B3200×H1000,T14		m		(0.000)m 205.500 m	歩A 当たり算出
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下,フレンクレン,モルタル,モルタル,1.0,なし	(0.000) 194.000			(0) 169,769	S単 286号
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 1,000,1,100超え1,500以下,ハッパ(クレン機能付),モルタル,モルタル,1.0,なし	(0.000) 18.000			(0) 7,297	S単 287号
S02116	L型水路 T-14,H1000×L1593,WH付,,	(0.000) 4.000			(0) 196,000	S単 250号
S02116	L型水路 T-14,H1000×L1205,WH付,,	(0.000) 4.000			(0) 165,000	S単 251号
S02116	L型水路 T-14,H1000×L997,WH付,,	(0.000) 2.000			(0) 143,000	S単 252号
S02116	L型水路 T-14,H1000×L1575/1655,WH付,,	(0.000) 1.000			(0) 224,000	S単 253号
S02116	L型水路 T-14,H1000×L1322/1403,WH付,,	(0.000) 1.000			(0) 204,000	S単 254号
S02116	L型水路 T-14,H1000×L1299/1218,WH付,,	(0.000) 1.000			(0) 196,000	S単 255号
S02116	L型水路 T-14,H1000×L1047/966,WH付,,	(0.000) 1.000			(0) 176,000	S単 256号
S02116	L型水路 T-14,H1000×L1094,WH付,,	(0.000) 4.000			(0) 156,000	S単 257号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉PB) W/C60%	(0.000) 92.000			(0) 25,400	S単 341号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 6.200	ton		(0) 167,072	S単 285号
合 計					(0) 39,593,178	
単 価					(0) 176,261	
官積算単価					192,668	合意率 0.914845
*** B単 - 245号 ***						
BA0301	基礎砕石 RC-40,t=20cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.000			(0) 1,565	S単 336号
合 計					(0) 1,565	
単 価					(0) 1,432	
官積算単価					1,565	合意率 0.914817
*** B単 - 246号 ***						
000246	サイドドレーン B=300,H=300,コンクリート用砕石40~20mm		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm,する	(0.000) 10.000			(0) 1,211	S単 291号
S02116	コンクリート用砕石 40-20mm,,	(0.000) 1.125	m ³		(0) 4,200	S単 258号
合 計					(0) 16,835	
単 価					(0) 1,540	
官積算単価					1,684	合意率 0.915032
*** B単 - 247号 ***						
000247	ボックスカルバート B3200*H1100,T14		m		(0.000)m 39.800 m	歩A 当たり算出
T00030	ボックスカルバート機械据付 B3200,H1100,L1500以下1000超,縦締め含む	(0.000) 36.900			(0) 45,792	T単 16号
T00032	ボックスカルバート機械据付 B3200,H1100,L1000以下,縦締め含む	(0.000) 2.900			(0) 61,202	T単 18号
S02116	ボックスカルバート B3200*H1100*L1500,,	(0.000) 24.000	個		(0) 687,000	S単 259号
S02116	ボックスカルバート B3200*H1100*L1000,,	(0.000) 2.000	個		(0) 458,000	S単 260号
S02116	ボックスカルバート T-14,B3200,H1100,L906,,	(0.000) 1.000	個		(0) 689,000	S単 261号
S02116	ボックスカルバート T-14,B3200,H1100,L1217/707,,	(0.000) 1.000	個		(0) 852,000	S単 262号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	PC鋼より線 B種, 15.2mm, ,	(0.000) 186.800			(0) 117,310	歩A S単 263号
S02116	PC用定着装置 15.2mm用アンカープレート, グリップ, ,	(0.000) 80.000			(0) 271,200	S単 264号
	合計				(0) 21,200,721	
	単価				(0) 487,306	
	官積算単価				532,681	合意率 0.914817
	*** B単 - 248号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40, t=250		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.000	m ³	2,137	(0) 2,137	S単 337号
	合計				(0) 2,137	
	単価				(0) 1,955	
	官積算単価				2,137	合意率 0.914817
	*** B単 - 249号 ***					
000249	均しコンクリート 18-12-25		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, R ² ツル(レン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m ³	33,220	(0) 33,220	S単 342号
	合計				(0) 33,220	
	単価				(0) 30,390	
	官積算単価				33,220	合意率 0.914817
	*** B単 - 250号 ***					
000250	型枠 均しコンクリート		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	(0.000) 1.000	m ²	4,805	(0) 4,805	S単 350号
	合計				(0) 4,805	
	単価				(0) 4,396	
	官積算単価				4,805	合意率 0.914817
	*** B単 - 251号 ***					
000251	サイドドレーン B=300, H=300, コンクリート用砕石40~20mm		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm, する	(0.000) 10.000	m	1,211	(0) 12,110	S単 291号
S02116	コンクリート用砕石 40-20mm, ,	(0.000) 1.125	m ³	4,200	(0) 4,725	S単 258号
	合計				(0) 16,835	
	単価				(0) 1,540	
	官積算単価				1,684	合意率 0.914817
	*** B単 - 252号 ***					
000252	L型水路 B4100 x H1100, T14		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 2,000, 1,500超え1,900以下, フレッシュレン, モルタル, モルタル, 1.1, なし	(0.000) 10.000	個	169,769	(0) 1,697,690	S単 288号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 6.800	m ³	25,400	(0) 172,720	S単 341号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	(0.000) 0.432	ton	167,072	(0) 72,175	S単 285号
	合計				(0) 1,942,585	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				177,711	合意率 0.914817
*** B単 - 253号 ***						
BA0301	基礎砕石 RC-40, t=200		m ²		(0.000)	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.000	m ²	1,565	(0) 1,565	S単 336号
	合 計				(0) 1,565	
	単 価				(0) 1,432	
	官積算単価				1,565	合意率 0.914817
*** B単 - 254号 ***						
000254	均しコンクリート 18-12-25		m ³		(0.000)	歩A 1.000 m ³ 当たり算出
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m ³	24,980	(0) 24,980	S単 343号
	合 計				(0) 24,980	
	単 価				(0) 22,852	
	官積算単価				24,980	合意率 0.914817
*** B単 - 255号 ***						
000255	型枠 均しコンクリート		m ²		(0.000)	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m ²	4,805	(0) 4,805	S単 350号
	合 計				(0) 4,805	
	単 価				(0) 4,396	
	官積算単価				4,805	合意率 0.914817
*** B単 - 256号 ***						
000256	サイドドレーン B=300,H=300,コンクリート用砕石40~20mm		m		(0.000)	歩A 10.000 m 当たり算出
SO6006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm,する	(0.000) 10.000	m	1,211	(0) 12,110	S単 291号
SO2116	コンクリート用砕石 40-20mm,,	(0.000) 1.125	m ³	4,200	(0) 4,725	S単 258号
	合 計				(0) 16,835	
	単 価				(0) 1,540	
	官積算単価				1,684	合意率 0.914817
*** B単 - 257号 ***						
000257	ボックスカルバート B4100*H1100,T14		m		(0.000)	歩A 13.800 m 当たり算出
TO0031	ボックスカルバート機械据付 B4100,H1100,L1000以下,縦締め含む	(0.000) 13.800	m	118,606	(0) 1,636,763	T単 17号
SO2116	ボックスカルバート T-14,B4100,H1100,L651/1167,,	(0.000) 16.000	個	793,000	(0) 12,688,000	S単 265号
SO2116	PC鋼より線 B種, 15.2mm,,	(0.000) 67.900	kg	628	(0) 42,641	S単 263号
SO2116	PC用定着装置 15.2mm用アンカープレート,グリップ,,	(0.000) 56.000	組	3,390	(0) 189,840	S単 264号
	合 計				(0) 14,557,244	
	単 価				(0) 965,048	
	官積算単価				1,054,873	合意率 0.914848

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 258号 ***						
BA0301	基礎砕石 RC-40, t=250		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.000	m ³	2,137	(0) 2,137	S単 337号
	合計				(0) 2,137	
	単価				(0) 1,955	
	官積算単価				2,137	合意率 0.914817
*** B単 - 259号 ***						
000259	均しコンクリート 18-12-25		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m ³	33,220	(0) 33,220	S単 342号
	合計				(0) 33,220	
	単価				(0) 30,390	
	官積算単価				33,220	合意率 0.914817
*** B単 - 260号 ***						
000260	型枠 均しコンクリート		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m ³	4,805	(0) 4,805	S単 350号
	合計				(0) 4,805	
	単価				(0) 4,396	
	官積算単価				4,805	合意率 0.914817
*** B単 - 261号 ***						
000261	サイドドレーン B=300,H=300,コンクリート用砕石40~20mm		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm,する	(0.000) 10.000	m	1,211	(0) 12,110	S単 291号
S02116	コンクリート用砕石 40-20mm, ,	(0.000) 1.125	m ³	4,200	(0) 4,725	S単 258号
	合計				(0) 16,835	
	単価				(0) 1,540	
	官積算単価				1,684	合意率 0.914817
*** B単 - 262号 ***						
000262	46-1号現場打ち水路		m		(0.000)m 2.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 13.700	m ³	314.5	(0) 4,309	S単 328号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 4.900	m ³	287.5	(0) 1,409	S単 324号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝｸﾞﾙﾄ()	(0.000) 4.400	m ³	2,002	(0) 8,809	S単 197号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 3.500	m ³	34,440	(0) 120,540	S単 344号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 13.300	m ³	9,404	(0) 125,073	S単 351号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.400	m ³	34,010	(0) 13,604	S単 345号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.600	m ³	4,805	(0) 2,883	S単 350号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(0.000) 8.700	m ³	1,427	(0) 12,415	S単 338号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 8.700	m ³	428.4	(0) 3,727	S単 333号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.250	ton	167,072	(0) 41,768	S単 285号
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),止水板各種(塩ビ製)	(0.000) 11.500	m	1,745	(0) 20,068	S単 352号
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm,する	(0.000) 4.000	m	1,211	(0) 4,844	S単 291号
S02116	コンクリート用砕石 40-20mm,	(0.000) 0.450	m3	4,200	(0) 1,890	S単 258号
S06005	ドレーン工(ワイプホルム取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-,50	(0.000) 2.000	箇所	3,198	(0) 6,396	S単 290号
	合計				(0) 367,735	
	単価				(0) 168,210	
	官積算単価				183,868	合意率 0.914845
	*** B単 - 263号 ***					
000263	巻立コンクリート D-9-1用、21-12-25		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 2.000	m ²	9,404	(0) 18,808	S単 351号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(ルン機能付)打設,計上する,-,養生無し,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 0.200	m3	33,590	(0) 6,718	S単 346号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.008	ton	167,072	(0) 1,337	S単 285号
	合計				(0) 26,863	
	単価				(0) 24,575	
	官積算単価				26,863	合意率 0.914817
	*** B単 - 264号 ***					
000264	巻立コンクリート D-9-4用、21-12-25		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 2.200	m ²	9,404	(0) 20,689	S単 351号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(ルン機能付)打設,計上する,-,養生無し,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 0.200	m3	33,590	(0) 6,718	S単 346号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.009	ton	167,072	(0) 1,504	S単 285号
	合計				(0) 28,911	
	単価				(0) 26,448	
	官積算単価				28,911	合意率 0.914817
	*** B単 - 265号 ***					
000265	作業残土処理 施工現場~市道工事現場へ搬出		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	236.2	(0) 236	S単 325号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以 下	(0.000) 1.000	m3	1,239	(0) 1,239	S単 332号
	合計				(0) 1,475	
	単価				(0) 1,349	
	官積算単価				1,475	合意率 0.914817
	*** B単 - 266号 ***					
000266	資材現場内小運搬 鉄筋コンクリート二次製品		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	(0.000) 5.380	ton	2,515	(0) 13,531	S単 204号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満	(0.000) 5.370	ton	2,621	(0) 14,075	S単 205号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,250m未満	(0.000) 5.370	ton	2,842	(0) 15,262	S単 206号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 42,868	
	単価				(0) 39,218	
	官積算単価				42,868	合意率 0.914858
	*** B単 - 267号 ***					
000267	合流樹 S1型-1 (T-6)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩 A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 2.000	m3	245.5	(0) 491	S単 329号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.200	m ²	428.4	(0) 514	S単 333号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,碎石各種	(0.000) 1.200	m ³	1,289	(0) 1,547	S単 339号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.400	m3	35,470	(0) 14,188	S単 347号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 4.200	m ²	8,463	(0) 35,545	S単 349号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.500	m3	236.2	(0) 354	S単 325号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパツタ()	(0.000) 1.300	m3	2,002	(0) 2,603	S単 197号
	合計				(0) 55,242	
	単価				(0) 50,543	
	官積算単価				55,242	合意率 0.914946
	*** B単 - 268号 ***					
000268	屈曲工 15°タイプ, KF-250用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩 A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.100	m3	35,470	(0) 3,547	S単 347号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.700	m ²	8,463	(0) 5,924	S単 349号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 0.100	m ²	428.4	(0) 43	S単 333号
	合計				(0) 9,514	
	単価				(0) 8,705	
	官積算単価				9,514	合意率 0.914946
	*** B単 - 269号 ***					
000269	屈曲工 30°タイプ, KF-250用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩 A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.100	m3	35,470	(0) 3,547	S単 347号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.700	m ²	8,463	(0) 5,924	S単 349号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 0.100	m ²	428.4	(0) 43	S単 333号
	合計				(0) 9,514	
	単価				(0) 8,705	
	官積算単価				9,514	合意率 0.914946
	*** B単 - 270号 ***					
000270	屈曲工 特殊, KF-250用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩 A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.100	m3	35,470	(0) 3,547	S単 347号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.800	m ²	8,463	(0) 6,770	S単 349号

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	0.100	m ²	428.4	43	S単 333号
	合計				(0)	
	単価				10,360	
	官積算単価				(0)	
					9,479	
					10,360	合意率 0.914946
	*** B単 - 271号 ***					
000271	簡易ゲート取付				(0.000)	式 歩A
	300用		式		1.000	式 当たり算出
S02116	簡易ゲート	(0.000)			(0)	
	角型3方水密、300、材工共、	1.000	式	57,100	57,100	S単 266号
	合計				(0)	
	単価				57,100	
	官積算単価				(0)	
					52,243	
					57,100	合意率 0.914946
	*** B単 - 272号 ***					
000272	簡易ゲート架台工				(0.000)	式 歩A
	18-8-25		式		1.000	式 当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	0.300	m ²	8,463	2,539	S単 349号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.020	m ³	32,570	651	S単 340号
	合計				(0)	
	単価				3,190	
	官積算単価				(0)	
					2,919	
					3,190	合意率 0.914946
	*** B単 - 273号 ***					
000273	市道取付工				(0.000)	箇所 歩A
	支線道路 再生密粒度75013 t-4cm, RM-25 t=10cm		箇所		10.000	箇所 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	(0.000)			(0)	
	無し,-,-,なし,	225.000	m ²	122.5	27,563	S単 353号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	225.000	m ²	576.6	129,735	S単 354号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度75013	219.000	m ²	1,701	372,519	S単 357号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	5.400	m ³	1,033	5,578	S単 326号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()	4.900	m ³	2,384	11,682	S単 198号
	合計				(0)	
	単価				547,077	
	官積算単価				(0)	
					50,062	
					54,708	合意率 0.915086
	*** B単 - 274号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)				(0.000)	m ² 歩A
	RM-25,B=3.6m,t=10cm		m ²		1.000	m ² 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	576.6	577	S単 354号
	合計				(0)	
	単価				577	
	官積算単価				(0)	
					528	
					577	合意率 0.915086
	*** B単 - 275号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部)				(0.000)	m ² 歩A
	再生密粒度75013 t=4cm		m ²		1.000	m ² 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各	1.000	m ²	2,626	2,626	S単 356号

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	種,,再生密粒度アス(13)				(0)	
	合計				2,626	
	単価				(0)	
	官積算単価				2,403	
	*** B単 - 276号 ***				2,626	合意率 0.915086
B08205	視線誘導標 標準型,土中建込み用,片面反射 300,支柱径 60.5		本		(0.000)	歩A 1.000本 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 標準型,土中建込み用,片面反射 300,支柱径 60.5,10本未満,-,なし,使用 しない,-,設置しない	(0.000)	本	18,654	(0)	S単 297号
	合計				(0)	
	単価				18,654	
	官積算単価				(0)	
	*** B単 - 277号 ***				17,070	合意率 0.915086
000277	排水管 VU 100		m		(0.000)	歩A 4.000m 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(0.000)	本	2,170	(0)	S単 267号
	合計				(0)	
	単価				2,170	
	官積算単価				(0)	
	*** B単 - 278号 ***				496	合意率 0.915053
000278	鉄筋 SD295,D13		ton		(0.000)	歩A 1.000 ton 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000)	ton	167,072	(0)	S単 110号
	合計				(0)	
	単価				167,072	
	官積算単価				(0)	
	*** B単 - 279号 ***				152,880	合意率 0.915053
BA0302	均しコンクリート 18-12-25		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000)	m3	34,010	(0)	S単 348号
	合計				(0)	
	単価				34,010	
	官積算単価				(0)	
	*** B単 - 280号 ***				31,121	合意率 0.915053
BA0302	コンクリート 21-12-25(20) BB		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000)	m3	34,440	(0)	S単 344号
	合計				(0)	
	単価				34,440	
	官積算単価				(0)	
	*** B単 - 280号 ***				31,514	合意率 0.915053

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 281号 ***						
BA0303	型枠		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,404	(0) 9,404	S単 351号
	合計				(0) 9,404	
	単価				(0) 8,605	
	官積算単価				9,404	合意率 0.915053
*** B単 - 282号 ***						
000282	鉄筋 SD295,D13		ton		(0.000)ton	歩A
					1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 1.000	ton	167,072	(0) 167,072	S単 285号
	合計				(0) 167,072	
	単価				(0) 152,880	
	官積算単価				167,072	合意率 0.915053
*** B単 - 283号 ***						
BA0302	コンクリート 21-12-25(20) BB		m ³		(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.000	m ³	34,440	(0) 34,440	S単 344号
	合計				(0) 34,440	
	単価				(0) 31,514	
	官積算単価				34,440	合意率 0.915053
*** B単 - 284号 ***						
BA0303	型枠		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,404	(0) 9,404	S単 351号
	合計				(0) 9,404	
	単価				(0) 8,605	
	官積算単価				9,404	合意率 0.915053
*** B単 - 285号 ***						
000285	鉄筋 SD295,D13		ton		(0.000)ton	歩A
					1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 1.000	ton	167,072	(0) 167,072	S単 285号
	合計				(0) 167,072	
	単価				(0) 152,880	
	官積算単価				167,072	合意率 0.915053
*** B単 - 286号 ***						
BA0805	路盤工 RM-25, t=10cm		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 1.000	m ²	576.6	(0) 577	S単 354号
	合計				(0) 577	
	単価				(0) 528	
	官積算単価				577	合意率 0.915053

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 287号 ***						
B08205	視線誘導標 300,黄色片面反射,ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 標準型,ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み用(穿孔含まない),片面反射 300,支柱径 60.5,10本未 満,-,なし,使用しない,-,設置しない	(0.000) 1.000	本	15,448	(0) 15,448	S単 298号
	合計				(0) 15,448	
	単価				(0) 14,136	
	官積算単価				15,448	合意率 0.915053
*** B単 - 288号 ***						
B08205	視線誘導標 100,白色片面反射,側壁用		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 標準型,構造物取付用,片面反射 100以下,側壁用,10本未満,-,なし,使用し ない,-,	(0.000) 1.000	本	5,854	(0) 5,854	S単 299号
	合計				(0) 5,854	
	単価				(0) 5,357	
	官積算単価				5,854	合意率 0.915053
*** B単 - 289号 ***						
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,250mm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管,9箇所,なし	(0.000) 1.000	m	8,256	(0) 8,256	S単 294号
	合計				(0) 8,256	
	単価				(0) 7,553	
	官積算単価				8,256	合意率 0.914852
*** B単 - 290号 ***						
000290	管体土工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 11.600	m3	2,048	(0) 23,757	S単 330号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 10.500	m3	1,700	(0) 17,850	S単 327号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝｸﾞｸﾞ()	(0.000) 9.500	m3	2,002	(0) 19,019	S単 197号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ｸﾞﾙ,区分,なし, あり	(0.000) 1.600	m3	9,764	(0) 15,622	S単 292号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝｸﾞｸﾞ,区分 ,なし,あり	(0.000) 0.800	m3	8,803	(0) 7,042	S単 293号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 7.300	m ²	857.5	(0) 6,260	S単 334号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 13.600	m ²	257	(0) 3,495	S単 202号
	合計				(0) 93,045	
	単価				(0) 85,122	
	官積算単価				93,045	合意率 0.914843
*** B単 - 291号 ***						
000291	小口推進工 鋼管推進工、立坑工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	小口推進工 鋼管推進工2.45m、立坑工 2000、1500,,	(0.000) 1.000	式	2,928,261	(0) 2,928,261	S単 268号
	合計				(0) 2,928,261	
	単価				(0) 2,928,261	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				2,928,261	合意率 1
	*** B単 - 292号 ***					
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,145.1,なし	(0.000) 1.000	m ²	1,779	(0) 1,779	S単 316号
	合計				(0) 1,779	
	単価				(0) 1,627	
	官積算単価				1,779	合意率 0.914662
	*** B単 - 293号 ***					
000293	高密度ポリエチレン管 700(ダブル),無孔管(支給品)		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし	(0.000) 100.000	m	2,488	(0) 248,800	S単 295号
	合計				(0) 248,800	
	単価				(0) 2,276	
	官積算単価				2,488	合意率 0.914893
	*** B単 - 294号 ***					
000294	高密度ポリエチレン管 700(ダブル)撤去		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
T00028	高密度ポリエチレン管機械撤去 700	(0.000) 100.000	m	1,244	(0) 124,400	T単 15号
	合計				(0) 124,400	
	単価				(0) 1,138	
	官積算単価				1,244	合意率 0.914893
	*** B単 - 295号 ***					
B02315	廃プラスチック処理・運搬		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理	(0.000) 1.000	m ³	7,000	(0) 7,000	S単 282号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km 以下	(0.000) 1.000	m ³	3,716	(0) 3,716	S単 331号
	合計				(0) 10,716	
	単価				(0) 9,804	
	官積算単価				10,716	合意率 0.914893
	*** B単 - 296号 ***					
B01209	埋戻 B<35cm		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 1.000	m ³	3,877	(0) 3,877	S単 199号
	合計				(0) 3,877	
	単価				(0) 3,547	
	官積算単価				3,877	合意率 0.914893
	*** B単 - 297号 ***					
B01209	埋戻 35cm B<45cm		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()	(0.000) 1.000	m ³	3,305	(0) 3,305	S単 200号
	合計				(0) 3,305	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
					(0)	
	単 価				3,024	
	官積算単価				3,305	合意率 0.914893
	*** B単 - 298号 ***					
B01209	埋戻 1.0 B		m3		(0.000)	歩 A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	(0.000)	m3		1.000	当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000)	m3	2,378	(0)	S単 201号
		1.000			602	(0)
	合 計				2,980	S単 203号
	単 価				(0)	
	官積算単価				2,726	合意率 0.914893
	*** B単 - 299号 ***					
B18203	敷鉄板 t=22,設置・撤去		m ²		(0.000)	歩 A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,49,1,なし	(0.000)	m ²		1.000	当たり算出
		1.000		891	(0)	S単 317号
	合 計				891	
	単 価				(0)	
	官積算単価				815	合意率 0.914893
	*** B単 - 300号 ***					
000300	高密度ポリエチレン管 400(ダブル),無孔管		m		(0.000)	歩 A
T00050	高密度ポリエチレン管布設 無孔管ダブル 400	(0.000)	m		7.500	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手 ダブル無孔管 400,,	7.500		10,488	(0)	T単 23号
		(0.000)	組		(0)	S単 270号
		1.000		9,900	9,900	
	合 計				(0)	
	単 価				88,560	
	官積算単価				(0)	合意率 0.914893
	*** B単 - 301号 ***				10,803	
B15501	表土掘削		m ²		(0.000)	歩 A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土掘削,あり	(0.000)	m ²		1.000	当たり算出
		1.000		60	(0)	S単 303号
	合 計				60	
	単 価				(0)	
	官積算単価				55	合意率 0.914893
	*** B単 - 302号 ***					
B01209	埋戻		m3		(0.000)	歩 A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000)	m3		1.000	当たり算出
		1.000		3,877	(0)	S単 199号
	合 計				3,877	
	単 価				(0)	
	官積算単価				3,547	合意率 0.914893
	*** B単 - 303号 ***					
B01209	埋戻		m3		(0.000)	歩 A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()	(0.000)	m3		1.000	当たり算出
		1.000		3,305	(0)	S単 200号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0)	
	単価				3,305	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				3,024	
	官積算単価				3,305	合意率 0.914893
	*** B単 - 304号 ***					
B01209	埋戻		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	2,378	2,378	S単 201号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	602	602	S単 203号
	合計				(0)	
	単価				2,980	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				2,726	
	官積算単価				2,980	合意率 0.914893
	*** B単 - 305号 ***					
000305	接続水路 L=1000,軟質塩ビシートt=0.5mm		式		(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000)			(0)	
		1.500	m3	314.5	472	S単 328号
SA0268	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種	(0.000)			(0)	
		7.000	m ²	961.4	6,730	S単 335号
S18001	土のう工 仕揃え~設置	(0.000)			(0)	
		0.600	m3	22,056	13,234	S単 305号
	合計				(0)	
	単価				20,436	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				18,697	
	官積算単価				20,436	合意率 0.914893
	*** B単 - 306号 ***					
000306	既設水路削孔 高密度PE管ダブル 400用		箇所		(0.000)箇所	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
S02200	コンクリート削孔(さく岩機)	(0.000)			(0)	
		8.000	孔	2,600	20,800	S単 283号
	合計				(0)	
	単価				20,800	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				19,030	
	官積算単価				20,800	合意率 0.914893
	*** B単 - 307号 ***					
000307	仮排水管 VU 400		m		(0.000)m	歩A
					1.000 m	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径400 長4.0m,,	(0.000)			(0)	
		0.250	本	44,700	11,175	S単 271号
	合計				(0)	
	単価				11,175	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				10,224	
	官積算単価				11,175	合意率 0.914893
	*** B単 - 308号 ***					
000308	大型土のう 購入土(3号揚水機場工 購入土の内数)		袋		(0.000)袋	歩A
					1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バツリ,購入土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	袋	5,129	5,129	S単 306号
	合計				(0)	
	単価				5,129	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				4,692	
	官積算単価				5,129	合意率 0.914893
	*** B単 - 309号 ***					

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B18203	敷鉄板				(0.000)m	歩A
	設置~賃料~撤去		m ²		1.000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置~賃料~撤去,144,1,なし	1.000	m ²	1,770	1,770	S単 318号
	合計				(0)	
	単価				1,770	
	官積算単価				(0)	
					1,619	
					1,770	合意率 0.914893
	*** B単 - 310号 ***					
000310	大型土のう				(0.000)袋	歩A
			袋		1.000	当たり算出
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	製作・設置,バツ締め,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1.000	袋	6,729	6,729	S単 307号
	合計				(0)	
	単価				6,729	
	官積算単価				(0)	
					6,156	
					6,729	合意率 0.914893
	*** B単 - 311号 ***					
000311	受電設備				(0.000)式	歩A
			式		1.000	当たり算出
S18105	配電設備(接地工)	(0.000)			(0)	
	D種,設置~撤去,1本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	36,800	36,800	S単 320号
S18103	低圧引込設備	(0.000)			(0)	
	設置~損料~撤去,144日	1.000	箇所	173,644	173,644	S単 319号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				192,534	
					210,444	合意率 0.914893
	*** B単 - 312号 ***					
000312	分電盤設備				(0.000)式	歩A
			式		1.000	当たり算出
S18114	分電盤設備	(0.000)			(0)	
	単相3線式,3,設置~損料~撤去,144日	1.000	箇所	30,479	30,479	S単 322号
S18105	配電設備(接地工)	(0.000)			(0)	
	D種,設置~撤去,1本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	36,800	36,800	S単 320号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				67,279	
					61,553	合意率 0.914893
	*** B単 - 313号 ***					
000313	配電設備				(0.000)式	歩A
			式		1.000	当たり算出
S18112	低圧移動電線	(0.000)			(0)	
	単相,5.5,設置~損料~撤去,144日	10.000	m	1,285	12,850	S単 321号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				12,850	合意率 0.914893
	*** B単 - 314号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設)				(0.000)箇所	歩A
	20番ほ場排水,発動発電機		箇所		1.000	当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(0.000)			(0)	
	釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,832	7,832	S単 308号
S18006	排水ポンプ運転(小口径)	(0.000)			(0)	
	1,作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,なし	2.000	箇所	6,720	13,440	S単 310号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)	(0.000)			(0)	
	口径50mm,あり	2.000	箇所	19,645	39,290	S単 315号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(0.000)			(0)	
	釜場埋戻し・撤去	1.000	箇所	9,207	9,207	S単 309号
	合計				(0)	
					69,769	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)		

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 63,831	
	官積算単価				69,769	合意率 0.914893
	*** B単 - 315号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 仮廻し水路施工時		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 2.常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり	(0.000) 4.000	箇所	8,110	(0) 32,440	S単 311号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	(0.000) 4.000	箇所	19,645	(0) 78,580	S単 315号
	合 計				(0) 111,020	
	単 価				(0) 101,571	
	官積算単価				111,020	合意率 0.914893
	*** B単 - 316号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 吸水槽施工時		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所	7,832	(0) 7,832	S単 308号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 26.常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり	(0.000) 2.000	箇所	105,447	(0) 210,894	S単 312号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	(0.000) 2.000	箇所	19,645	(0) 39,290	S単 315号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(0.000) 1.000	箇所	9,207	(0) 9,207	S単 309号
	合 計				(0) 267,223	
	単 価				(0) 244,480	
	官積算単価				267,223	合意率 0.914893
	*** B単 - 317号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 取付水路施工時		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所	7,832	(0) 7,832	S単 308号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 11.常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり	(0.000) 2.000	箇所	44,612	(0) 89,224	S単 313号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	(0.000) 2.000	箇所	19,645	(0) 39,290	S単 315号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(0.000) 1.000	箇所	9,207	(0) 9,207	S単 309号
	合 計				(0) 145,553	
	単 価				(0) 133,165	
	官積算単価				145,553	合意率 0.914893
	*** B単 - 318号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 現況水路施工時		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 17.常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり	(0.000) 2.000	箇所	68,946	(0) 137,892	S単 314号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	(0.000) 2.000	箇所	19,645	(0) 39,290	S単 315号
	合 計				(0) 177,182	
	単 価				(0) 162,103	
	官積算単価				177,182	合意率 0.914893
	*** B単 - 319号 ***					
000319	架空線防護管設置		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	架空線防護管設置	(0.000) 1.000	式	282,600	(0) 282,600	S単 272号
	合 計				(0) 282,600	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 282,600	
	官積算単価				282,600	合意率 1
	*** B単 - 320号 ***					
000320	ICT建設機械経費 システム初期費 (MCB D、MGBH)		式		(0.000) 式 1.000	歩 A 当たり算出
S02116	ICT建設機械経費 システム初期費 (MCB D) , ,	(0.000) 1.000	式	548,000	(0) 548,000	S 単 273号
S02116	ICT建設機械経費 システム初期費 (MGBH) , ,	(0.000) 1.000	式	598,000	(0) 598,000	S 単 274号
	合 計				(0) 1,146,000	
	単 価				(0) 1,146,000	
	官積算単価				1,146,000	合意率 1
	*** B単 - 321号 ***					
000321	快適トイレ		式		(0.000) 式 1.000	歩 A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	式	459,000	(0) 459,000	S 単 275号
	合 計				(0) 459,000	
	単 価				(0) 459,000	
	官積算単価				459,000	合意率 1
	*** B単 - 322号 ***					
000322	作付面積測量		ha		(0.000) ha 1.000 ha	歩 A 当たり算出
S02116	作付面積測量 A=3.04ha , ,	(0.000) 1.000	式	99,550	(0) 99,550	S 単 276号
	合 計				(0) 99,550	
	単 価				(0) 91,073	
	官積算単価				99,550	合意率 0.914845
	*** B単 - 323号 ***					
000323	情報化施工 3次元起工測量		式		(0.000) 式 1.000	歩 A 当たり算出
S02116	情報化施工に係る 3次元測量経費	(0.000) 1.000	式	1,385,636	(0) 1,385,636	S 単 277号
	合 計				(0) 1,385,636	
	単 価				(0) 1,385,636	
	官積算単価				1,385,636	合意率 1
	*** B単 - 324号 ***					
000324	情報化施工 3次元設計データ作成		式		(0.000) 式 1.000	歩 A 当たり算出
S02116	情報化施工に係る 3次元設計データ作成費	(0.000) 1.000	式	987,455	(0) 987,455	S 単 278号
	合 計				(0) 987,455	
	単 価				(0) 987,455	
	官積算単価				987,455	合意率 1
	*** B単 - 325号 ***					
000325	情報化施工 3次元出来形管理、3次元データ納品		式		(0.000) 式 1.000	歩 A 当たり算出
S02116	情報化施工に係る 出来形管理、3次元データ納品経費	(0.000) 1.000	式	2,420,000	(0) 2,420,000	S 単 279号
	合 計				(0) 2,420,000	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 180m以下		m3	440		歩A・単A
S01034	*** S単 - 2号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	331		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ()		m3	3,776		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()		m3	3,394		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()		m3	2,923		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない		m3	2,378		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,002		歩A・単A
S01041	*** S単 - 8号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,457		歩A・単A
S01041	*** S単 - 9号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	2,002		歩A・単A
S01041	*** S単 - 10号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()		m3	2,384		歩A・単A
S01072	*** S単 - 11号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	257		歩A・単A
S01082	*** S単 - 12号 *** 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	602		歩A・単A
S01082	*** S単 - 13号 *** 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	454		歩A・単A
S02047	*** S単 - 14号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満		ton	2,515		歩A・単A
S02047	*** S単 - 15号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満		ton	2,621		歩A・単A
S02047	*** S単 - 16号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,250m未満		ton	2,842		歩A・単A
S02052	*** S単 - 17号 *** 石積類とりこわし 石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,なし		m ²	5,023		歩A・単A
S02052	*** S単 - 18号 *** 石積類とりこわし 石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし		m ²	1,532		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,786		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,420		歩A・単A
S02115	*** S単 - 22号 *** 土木一般世話役					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S単 - 23号 *** 特殊作業員		人	24,786		歩A・単A
S02115	*** S単 - 24号 *** 普通作業員		人	21,420		歩A・単A
S02115	*** S単 - 25号 *** 普通作業員		人	21,420		歩A・単A
S02115	*** S単 - 26号 *** 交通誘導警備員B		人	13,872		歩A・単A
S02115	*** S単 - 27号 *** 配管工		人	24,480		歩A・単A
S02116	*** S単 - 28号 *** 床版工		枚	18,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 29号 *** 落水口		個	11,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 30号 *** 高密度ポリエチレン管		m	1,730		歩A・単A
S02116	*** S単 - 31号 *** 植生シート工		m ²	1,510		歩A・単A
S02116	*** S単 - 32号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	23,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 33号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	19,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 34号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	16,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 35号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	16,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 36号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	76,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 37号 *** FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付		個	85,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 38号 *** FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付		個	66,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 39号 *** FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付		個	109,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 40号 *** FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付		個	81,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 41号 *** 水道用ソフトシール仕切弁(内ねじ式)		基	203,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 42号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手		個	81,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 43号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組	11,300		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 無収縮モルタル 無収縮モルタル ブレンツァイト, 1875kg/m3,		m3	262,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング 350 H=50,,		個	9,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 350 H=150,,		個	19,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 350 H=40,,		個	17,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 2号, 350,H=150,,		個	47,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 急速空気弁 急速空気弁 25 フランジ付き 7.5K 合成樹脂製,,		基	58,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** フランジ接合部品 フランジ接合部品 ボルトナット,,		個	551		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 両フランジ短管 両フランジ短管 75 x 100L,,		本	9,010		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** ダクタイル鑄鉄管用接合部品 ダクタイル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,		組	2,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) F付き 250 x 75,,		個	92,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 500 H=200,,		個	32,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 500 H=200,,		個	15,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 500, H=40,,		個	18,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 3号, 500,H=100,,		個	92,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁 (内ねじ式) 水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁 (内ねじ式) 7.5K 呼び径100 手動式 (内面粉体塗装),,		個	65,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント 100,離脱防止金具付,,		個	23,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ 100 10K,,		個	2,110		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** ダクタイル鑄鉄管用接合部品 ダクタイル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100,,		組	2,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 継ぎ足ロッド 継ぎ足ロッド 32(SUS)L=1.2m,,		本	59,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 250 H=150,,		個	8,270		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=200,,		個	6,940		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=300,, *** S単 - 66号 ***		個	8,470		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 250 H=300,, *** S単 - 67号 ***		個	9,930		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40,, *** S単 - 68号 ***		個	11,000		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, 250,H=150,, *** S単 - 69号 ***		個	21,100		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール 鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール鉄蓋 600(T-25),, *** S単 - 70号 ***		個	75,900		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール 鉄筋コンクリート製組立マンホール 調整金具 600, H=45,, *** S単 - 71号 ***		個	7,000		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール 鉄筋コンクリート製組立マンホール 調整リング 600,H=100,, *** S単 - 72号 ***		個	7,980		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール 鉄筋コンクリート製組立マンホール 斜壁 600× 900,H=600,, *** S単 - 73号 ***		個	38,500		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール 鉄筋コンクリート製組立マンホール 直壁 900,H=600,, *** S単 - 74号 ***		個	31,100		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール 鉄筋コンクリート製組立マンホール 管取付壁 900,H=900,, *** S単 - 75号 ***		個	45,900		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール 鉄筋コンクリート製組立マンホール 底板 900,H=130,, *** S単 - 76号 ***		個	24,300		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°バンド B形 径100,, *** S単 - 77号 ***		個	4,000		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,, *** S単 - 78号 ***		個	847		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°バンド B形 径75,, *** S単 - 79号 ***		個	2,300		歩A・単A
S02116	自動給水栓 自動給水栓 80A,, *** S単 - 80号 ***		基	48,800		歩A・単A
S02116	給水栓ボックス(底板付き) 給水栓ボックス(底板付き) 600×600(コンクリート),, *** S単 - 81号 ***		基	19,000		歩A・単A
S02116	手動給水栓 手動給水栓 80A(75),, *** S単 - 82号 ***		基	27,400		歩A・単A
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍*リフレクティブ,, *** S単 - 83号 ***		巻	8,950		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B4100*H1100*L699/1286,, *** S単 - 84号 ***		個	784,000		歩A・単A
S02116	PC鋼より線 PC鋼より線 B種, 15.2mm,, *** S単 - 85号 ***		kg	628		歩A・単A
S02116	PC用定着装置 PC用定着装置 15.2mm用アンカープレート,グリップ,, *** S単 - 86号 ***		組	3,390		歩A・単A
S02116	足掛け金物 足掛け金物 B=300 19 合成樹脂被覆,, *** S単 - 86号 ***		個	3,060		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S 単 - 87号 *** 角形フリーユーム 角形フリーユーム 幅250mm 深250mm 長2.0m,,		個	7,840		歩A・単A
S02116	*** S 単 - 88号 *** グレーチング蓋 グレーチング蓋 F3型- 用,,		枚	114,000		歩A・単A
S02116	*** S 単 - 89号 *** グレーチング蓋 (合流柵用) グレーチング蓋 (合流柵用) 800×800 T-20 2分割 ボルト固定式,,		組	84,000		歩A・単A
S02116	*** S 単 - 90号 *** 鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 240 長600mm,,		個	1,570		歩A・単A
S02116	*** S 単 - 91号 *** 再生クラッシュヤラン 再生クラッシュヤラン ,RC-40 40 ~ 0mm,,		m3	2,300		歩A・単A
S02116	*** S 単 - 92号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント 300,離脱防止金具付,,		個	108,000		歩A・単A
S02116	*** S 単 - 93号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 22 1/2° ベンド B形 径300,,		個	32,500		歩A・単A
S02116	*** S 単 - 94号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 300×250,,		個	35,000		歩A・単A
S02116	*** S 単 - 95号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 90° ベンド B形 径250,,		個	35,800		歩A・単A
S02116	*** S 単 - 96号 *** 購入土 購入土		m3	1,600		歩A・単A
S02116	*** S 単 - 97号 *** 平板載荷試験 平板載荷試験 50kN以内,,		箇所	186,000		歩A・単A
S02116	*** S 単 - 98号 *** 田野上方東団地 3 号揚水機場建屋工事 田野上方東団地 3 号揚水機場建屋工事		式	5,600,000		歩A・単A
S02116	*** S 単 - 99号 *** 作付面積測量 作付面積測量 A=3.15ha,,		ha	97,893		歩A・単A
S02118	*** S 単 - 100号 *** 購入土 購入土 山土 (客土用)		m3	1,600		歩A・単A
S02123	*** S 単 - 101号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
S02123	*** S 単 - 102号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750		歩A・単A
S02123	*** S 単 - 103号 *** 建設廃材 建設廃材 練石積		m3	2,820		歩A・単A
S02123	*** S 単 - 104号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,350		歩A・単A
S02123	*** S 単 - 105号 *** 廃プラスチック処理 廃プラスチック処理		m3	3,850		歩A・単A
S02200	*** S 単 - 106号 *** コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満		孔	614.6		歩A・単A
S02200	*** S 単 - 107号 *** コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満		孔	614.6		歩A・単A
S02721	*** S 単 - 108号 *** 【 構造物取壊し 】					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 109号 ***		m3	10,150		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 110号 ***		m3	17,790		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 111号 ***		ton	167,072		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 112号 ***		ton	165,012		歩A・単A
S05041	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満 *** S単 - 113号 ***		ton	163,675		歩A・単A
S05801	水路用L形ブロック機械据付工 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下,77レンクレン,モルタル,モルタル,1.1,なし *** S単 - 114号 ***		個	169,769		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ,鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 115号 ***		枚	817		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 116号 ***		m	3,142		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単 - 117号 ***		m	3,866		歩A・単A
S06005	ドレーン工(ワイプホル取付) ドレーン工(ワイプホル取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-,50 *** S単 - 118号 ***		箇所	3,198		歩A・単A
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石 40-5mm,しない *** S単 - 119号 ***		m	1,683		歩A・単A
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 40-30mm,しない *** S単 - 120号 ***		m	1,678		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ｸﾞﾊﾞ,区分,なし,なし *** S単 - 121号 ***		m3	10,224		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾞﾊﾞ,ｸﾞ,区分,なし,なし *** S単 - 122号 ***		m3	9,263		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ｸﾞﾊﾞ,区分,なし,あり *** S単 - 123号 ***		m3	9,764		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾞﾊﾞ,ｸﾞ,区分,なし,あり *** S単 - 124号 ***		m3	8,803		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),ｸﾞﾊﾞ,区分,あり,なし *** S単 - 125号 ***		m3	5,076		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管ｽｰﾌ付,4.0m管,0箇所 *** S単 - 126号 ***		m	4,556		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管型-付,4.0m管,0箇所 *** S単 - 127号 ***		m	1,811		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管型-付,4.0m管,3箇所 *** S単 - 128号 ***		m	1,799		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,3箇所 *** S単 - 129号 ***		m	1,649		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管型-付,4.0m管,1箇所,なし *** S単 - 130号 ***		m	7,042		歩A・単A
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,4.0m管,1箇所,なし *** S単 - 131号 ***		m	8,089		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,片受直管型-付,4.0m管,5箇所,なし *** S単 - 132号 ***		m	9,924		歩A・単A
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし *** S単 - 133号 ***		m	2,488		歩A・単A
	S07091 制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製,100mm *** S単 - 134号 ***		基	8,651		歩A・単A
S07092	S07092 制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(ワッジ形),鋳鉄製,250mm,バツカ約(クレーン機能付),なし *** S単 - 135号 ***		基	31,048		歩A・単A
	S07093 空気弁人力据付 空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり *** S単 - 136号 ***		基	12,235		歩A・単A
S10002	S10002 ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.35ha,0.007,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,あり *** S単 - 137号 ***		ha	932,832		歩A・単A
	S10003 ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.35ha,0.007,1.00,砂・砂質土,少ない,あり *** S単 - 138号 ***		ha	1,233,154		歩A・単A
S10009	S10009 畦畔整形工 畦畔整形工 あり *** S単 - 139号 ***		m ²	507		歩A・単A
	S15003 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり *** S単 - 140号 ***		m ²	60		歩A・単A
S15004	S15004 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有 *** S単 - 141号 ***		m ²	40		歩A・単A
	S16001 グラブトラック[ワロード・ディーゼル] グラブトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級,運転1時間当たり算出 *** S単 - 142号 ***		時間	6,630		歩A・単A
S16004	S16004 フォレソルレソ[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2014)] フォレソルレソ[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2014)] フォレソルレソ(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし *** S単 - 143号 ***		日	55,600		歩A・単A
	S18001 土のう工 土のう工 仕揃え-設置-撤去 *** S単 - 144号 ***		m ³	31,909		歩A・単A
S18002	S18002 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バツカ約,購入土,1m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし *** S単 - 145号 ***		袋	6,729		歩A・単A
	S18002 大型土のう工 大型土のう工 撤去,バツカ約,1m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし *** S単 - 146号 ***		袋	794		歩A・単A
S18031	S18031 足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし *** S単 - 147号 ***		掛m ²	4,609		歩A・単A
	S18033 支保工(小規模)					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m以下 *** S単 - 148号 ***		空m3	4,872		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~資材~撤去,92,1,なし *** S単 - 149号 ***		m ²	1,289		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(ワッパ装置付含む),普通21t級以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と 現場の移動,,なし *** S単 - 150号 ***		台	474,711		歩A・単A
	S19003 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0		ton	8,640		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 151号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	325.6		歩A・単A
	SA0102 *** S単 - 152号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	236.2		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 153号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3	281.6		歩A・単A
	SA0102 *** S単 - 154号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	287.5		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 155号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-		m3	2,048		歩A・単A
	SA0103 *** S単 - 156号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	314.5		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 157号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	245.5		歩A・単A
	SA0121 *** S単 - 158号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,兀ツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下		m3	383.4		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 159号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	257		歩A・単A
	SA0141 *** S単 - 160号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	893.7		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 161号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	428.4		歩A・単A
	SA0152 *** S単 - 162号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	857.5		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 163号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	428.3		歩A・単A
	SA0161 *** S単 - 164号 *** SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3	132.1		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 165号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下, *** S単 - 166号 ***		m3	956.8		歩A・単A
	SA0221 *** S単 - 167号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下, *** S単 - 167号 ***		m3	1,170		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬					

事業名 道前平野農地整備事業		工事名 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)		工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事		
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0222	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下, *** S単 - 168号 ***		m3	2,103		歩A・単A
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし *** S単 - 169号 ***		m ²	221.3		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 170号 ***		m	665.3		歩A・単A
	SP 遮水シート張 遮水シート張 遮水シート各種 *** S単 - 171号 ***		m ²	961.4		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単 - 172号 ***		m ³	1,427		歩A・単A
	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単 - 173号 ***		m ³	1,289		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 174号 ***		m3	35,470		歩A・単A
	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 175号 ***		m3	34,630		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞ ｼﾞｯﾌﾟ 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 176号 ***		m3	25,400		歩A・単A
	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞ ｼﾞｯﾌﾟ 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 177号 ***		m3	24,980		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 178号 ***		m3	34,440		歩A・単A
	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 179号 ***		m3	34,010		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 180号 ***		m3	35,270		歩A・単A
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 181号 ***		m3	34,010		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 182号 ***		m3	33,800		歩A・単A
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 183号 ***		m ²	8,463		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ *** S単 - 184号 ***		m ²	4,805		歩A・単A
	SP 型枠					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 185号 ***		m ²	9,404		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単 - 186号 ***		m ²	3,771		歩A・単A
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),止水板各種(塩ビ製) *** S単 - 187号 ***		m	1,745		歩A・単A
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm *** S単 - 188号 ***		m	2,505		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし *** S単 - 189号 ***		基	3,403		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし *** S単 - 190号 ***		基	4,456		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種 *** S単 - 191号 ***		m	16,220		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種 *** S単 - 192号 ***		m	13,420		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし *** S単 - 193号 ***		m ²	122.5		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm *** S単 - 194号 ***		m ²	576.6		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスｺ(13) *** S単 - 195号 ***		m ²	1,798		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度アスｺ(13) *** S単 - 196号 ***		m ²	2,626		歩A・単A
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面) *** S単 - 197号 ***		基	29,470		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾞ() *** S単 - 198号 ***		m ³	2,002		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,ﾀﾝﾊﾞ() *** S単 - 199号 ***		m ³	2,384		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力ﾀｺ *** S単 - 200号 ***		m ³	3,877		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,ﾀﾝﾊﾞ() *** S単 - 201号 ***		m ³	3,305		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない *** S単 - 202号 ***		m ³	2,378		歩A・単A
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂 *** S単 - 203号 ***		m ²	257		歩A・単A
S01082	締固工(振動ﾚｰ締固め2.5m未満) 締固工(振動ﾚｰ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし *** S単 - 204号 ***		m ³	602		歩A・単A
S02047	機械小運搬(二次製品,管類,ﾾﾝﾄ類) 機械小運搬(二次製品,管類,ﾾﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,100m未満		ton	2,515		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02047	*** S 単 - 205号 *** 機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品、150m未満		ton	2,621		歩A・単A
S02047	*** S 単 - 206号 *** 機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品、250m未満		ton	2,842		歩A・単A
S02112	*** S 単 - 207号 *** ICTブルドーザ [湿地・排対型 (2011年規制)] ICTブルドーザ [湿地・排対型 (2011年規制)] 7t級 7~9t		日	20,000		歩A・単A
S02112	*** S 単 - 208号 *** バックホウ [加圧型・超低・排対型 (~ 2014)] バックホウ [加圧型・超低・排対型 (~ 2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日	10,205		歩A・単A
S02112	*** S 単 - 209号 *** MGバックホウ MGバックホウ 0.25m3		日	13,333		歩A・単A
S02112	*** S 単 - 210号 *** バックホウ [加圧型・クレーン・超低・排対型 (~ 2011)] バックホウ [加圧型・クレーン・超低・排対型 (~ 2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	11,000		歩A・単A
S02115	*** S 単 - 211号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S 単 - 212号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,420		歩A・単A
S02115	*** S 単 - 213号 *** 運転手 (特殊) 運転手 (特殊)		人	25,704		歩A・単A
S02115	*** S 単 - 214号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,420		歩A・単A
S02115	*** S 単 - 215号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,420		歩A・単A
S02115	*** S 単 - 216号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S 単 - 217号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,786		歩A・単A
S02115	*** S 単 - 218号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,420		歩A・単A
S02115	*** S 単 - 219号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S 単 - 220号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,786		歩A・単A
S02115	*** S 単 - 221号 *** 運転手 (特殊) 運転手 (特殊)		人	25,704		歩A・単A
S02115	*** S 単 - 222号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S 単 - 223号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,786		歩A・単A
S02116	*** S 単 - 224号 *** 軽油 軽油 バックホウ給油,,		L	155		歩A・単A
S02116	*** S 単 - 225号 *** プラスチック杭 プラスチック杭 4.5cm x 4.5cm x 45cm,,		本	304		歩A・単A
S02116	*** S 単 - 226号 *** 床版工					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	事業名 道前平野農地整備事業					
	工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)					
	工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事					
	床版工 T-6,B=1000,t=100,L=1500,, *** S単 - 227号 ***		個	43,200		歩A・単A
S02116	メカ型泥吐T字管 メカ型泥吐T字管 250 x 100,, *** S単 - 228号 ***		個	174,000		歩A・単A
S02116	メカ型キャップ メカ型キャップ 250,, *** S単 - 229号 ***		個	115,000		歩A・単A
S02116	メカ型キャップ メカ型キャップ 200,, *** S単 - 230号 ***		個	76,500		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径150,, *** S単 - 231号 ***		個	2,680		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75,, *** S単 - 232号 ***		個	588		歩A・単A
S02116	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(内ねじ式) 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(内ねじ式) 7.5K 呼び径100 手動式(内面粉体塗装),, *** S単 - 233号 ***		個	65,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント 100,離脱防止金具付,, *** S単 - 234号 ***		個	23,200		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ 100 10K,, *** S単 - 235号 ***		個	2,110		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100,, *** S単 - 236号 ***		組	2,720		歩A・単A
S02116	継ぎ足ロッド 継ぎ足ロッド 32(SUS)L=1.3m,, *** S単 - 237号 ***		本	71,100		歩A・単A
S02116	無収縮モルタル 無収縮モルタル ,ブレックタイプ,1875kg/m3, *** S単 - 238号 ***		m3	262,500		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング 250 H=50,, *** S単 - 239号 ***		個	7,400		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 250 H=150,, *** S単 - 240号 ***		個	8,270		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=200,, *** S単 - 241号 ***		個	6,940		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=300,, *** S単 - 242号 ***		個	8,470		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 250 H=300,, *** S単 - 243号 ***		個	9,930		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 底版 250 H=40,, *** S単 - 244号 ***		個	11,000		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, 250,H=150,, *** S単 - 245号 ***		個	21,100		歩A・単A
S02116	開栓キー 開栓キー L=1500,, *** S単 - 246号 ***		本	31,300		歩A・単A
S02116	道路用塗料 トライックバイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックバイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白,, *** S単 - 247号 ***		kg	225		歩A・単A
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301) ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),, *** S単 - 247号 ***		kg	175		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		数量		単価	金額	備考
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 248号 *** 接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,,		kg	470		歩A・単A
S02116	*** S単 - 249号 *** 軽油 軽油 バトール給油,,		L	155		歩A・単A
S02116	*** S単 - 250号 *** L型水路 L型水路 T-14,H1000×L1593,WH付,,		個	196,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 251号 *** L型水路 L型水路 T-14,H1000×L1205,WH付,,		個	165,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 252号 *** L型水路 L型水路 T-14,H1000×L997,WH付,,		個	143,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 253号 *** L型水路 L型水路 T-14,H1000×L1575/1655,WH付,,		個	224,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 254号 *** L型水路 L型水路 T-14,H1000×L1322/1403,WH付,,		個	204,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 255号 *** L型水路 L型水路 T-14,H1000×L1299/1218,WH付,,		個	196,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 256号 *** L型水路 L型水路 T-14,H1000×L1047/966,WH付,,		個	176,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 257号 *** L型水路 L型水路 T-14,H1000×L1094,WH付,,		個	156,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 258号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 40-20mm,,		m3	4,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 259号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B3200*H1100*L1500,,		個	687,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 260号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B3200*H1100*L1000,,		個	458,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 261号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート T-14,B3200,H1100,L906,,		個	689,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 262号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート T-14,B3200,H1100,L1217/707,,		個	852,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 263号 *** PC鋼より線 PC鋼より線 B種 15.2mm,,		kg	628		歩A・単A
S02116	*** S単 - 264号 *** PC用定着装置 PC用定着装置 15.2mm用アンカープレート,グリップ,,		組	3,390		歩A・単A
S02116	*** S単 - 265号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート T-14,B4100,H1100,L651/1167,,		個	793,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 266号 *** 簡易ゲート 簡易ゲート 角型3方水密、300、材工共,,		式	57,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 267号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本	2,170		歩A・単A
S02116	*** S単 - 268号 *** 小口推進工 小口推進工 鋼管推進工2.45m、立坑工 2000、1500,,		式	2,928,261		歩A・単A
S02116	*** S単 - 269号 *** 高密度ポリエチレン管					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 400,, *** S単 - 270号 ***		m	9,130		歩A・単A
	高密度ポリエチレン管用継手 高密度ポリエチレン管用継手 ダブル無孔管 400,, *** S単 - 271号 ***		組	9,900		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径400 長4.0m,, *** S単 - 272号 ***		本	44,700		歩A・単A
	架空線防護管設置 架空線防護管設置 *** S単 - 273号 ***		式	282,600		歩A・単A
S02116	ICT建設機械経費 ICT建設機械経費 システム初期費(MCBD),, *** S単 - 274号 ***		式	548,000		歩A・単A
	ICT建設機械経費 ICT建設機械経費 システム初期費(MGBH),, *** S単 - 275号 ***		式	598,000		歩A・単A
S02116	快適トイレ 快適トイレ *** S単 - 276号 ***		式	459,000		歩A・単A
	作付面積測量 作付面積測量 A=3.04ha,, *** S単 - 277号 ***		式	99,550		歩A・単A
S02116	情報化施工に係る3次元測量経費 情報化施工に係る3次元測量経費 *** S単 - 278号 ***		式	1,385,636		歩A・単A
	情報化施工に係る3次元設計データ作成費 情報化施工に係る3次元設計データ作成費 *** S単 - 279号 ***		式	987,455		歩A・単A
S02116	情報化施工に係る出来形管理、3次元データ納品経費 情報化施工に係る出来形管理、3次元データ納品経費 *** S単 - 280号 ***		式	2,420,000		歩A・単A
	建設廃材 建設廃材 混合廃棄物 *** S単 - 281号 ***		m3	3,510		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 根株 *** S単 - 282号 ***		m3	8,250		歩A・単A
	廃プラスチック処理 廃プラスチック処理 *** S単 - 283号 ***		m3	7,000		歩A・単A
S02200	コンクリート削孔(さく岩機) コンクリート削孔(さく岩機) *** S単 - 284号 ***		孔	2,600		歩A・単A
	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び抗頭処理,10%未満 *** S単 - 285号 ***		ton	161,615		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 286号 ***		ton	167,072		歩A・単A
	水路用L形ブロック機械据付工 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下,フレンケルン,モルタル,モルタル,1.0,なし *** S単 - 287号 ***		個	169,769		歩A・単A
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 水路用L形ブロック機械据付工 1,000,1,100超え1,500以下,ハツツの(外ン機能付),モルタル,モルタル,1.0,なし *** S単 - 288号 ***		個	7,297		歩A・単A
	水路用L形ブロック機械据付工 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下,フレンケルン,モルタル,モルタル,1.1,なし *** S単 - 289号 ***		個	169,769		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 290号 ***		枚	817		歩A・単A
	ドレーン工(ワイヤール取付) *** S単 - 290号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S06006	ドレーン工(ワイブホル取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-,50 *** S単 - 291号 ***		箇所	3,198		歩A・単A
	ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm,する *** S単 - 292号 ***		m	1,211		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クワ,区分,なし, あり *** S単 - 293号 ***		m3	9,764		歩A・単A
	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分, なし,あり *** S単 - 294号 ***		m3	8,803		歩A・単A
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管2-付,4.0m管,9箇所,なし *** S単 - 295号 ***		m	8,256		歩A・単A
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし *** S単 - 296号 ***		m	2,488		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製,100mm *** S単 - 297号 ***		基	8,651		歩A・単A
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 標準型,土中建込み用,片面反射 300,支柱径 60.5,10本未満,-,なし,使用 しない,-,設置しない *** S単 - 298号 ***		本	18,654		歩A・単A
	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 標準型,コカート建込み用(穿孔含まない),片面反射 300,支柱径 60.5,10本未 満,-,なし,使用しない,-,設置しない *** S単 - 299号 ***		本	15,448		歩A・単A
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 標準型,構造物取付用,片面反射 100以下,側壁用,10本未満,-,なし,使用し ない,-, *** S単 - 300号 ***		本	5,854		歩A・単A
	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,, *** S単 - 301号 ***		m	182		歩A・単A
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.35ha,0.007,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あ り *** S単 - 302号 ***		ha	322,405		歩A・単A
	畦畔整形工 畦畔整形工 あり *** S単 - 303号 ***		m ²	507		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり *** S単 - 304号 ***		m ²	60		歩A・単A
S16004	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~1次)] ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~1次)] ラフレソールン(油圧伸縮ジブ型),45ton吊り,なし *** S単 - 305号 ***		日	89,300		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え-設置 *** S単 - 306号 ***		m3	22,056		歩A・単A
	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バツ約,購入土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし *** S単 - 307号 ***		袋	5,129		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バツ約,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし *** S単 - 308号 ***		袋	6,729		歩A・単A
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 箇所 7,832 歩A・単A		箇所	7,832		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18005	*** S単 - 309号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去		箇所	9,207		歩A・単A
S18006	*** S単 - 310号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,なし		箇所	6,720		歩A・単A
S18006	*** S単 - 311号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 2.常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり		箇所	8,110		歩A・単A
S18006	*** S単 - 312号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 26.常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり		箇所	105,447		歩A・単A
S18006	*** S単 - 313号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 11.常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり		箇所	44,612		歩A・単A
S18006	*** S単 - 314号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 17.常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり		箇所	68,946		歩A・単A
S18007	*** S単 - 315号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり		箇所	19,645		歩A・単A
S18054	*** S単 - 316号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,145,1,なし		m ²	1,779		歩A・単A
S18054	*** S単 - 317号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,49,1,なし		m ²	891		歩A・単A
S18054	*** S単 - 318号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,144,1,なし		m ²	1,770		歩A・単A
S18103	*** S単 - 319号 *** 低圧引込設備 低圧引込設備 設置~損料~撤去,144日		箇所	173,644		歩A・単A
S18105	*** S単 - 320号 *** 配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置~撤去,1本,1V線,5.5mm ² ,0.75m		極	36,800		歩A・単A
S18112	*** S単 - 321号 *** 低圧移動電線 低圧移動電線 単相,5.5,設置~損料~撤去,144日		m	1,285		歩A・単A
S18114	*** S単 - 322号 *** 分電盤設備 分電盤設備 単相3線式,3,設置~損料~撤去,144日		箇所	30,479		歩A・単A
S19025	*** S単 - 323号 *** 運搬(伐開,除根,除草) 運搬(伐開,除根,除草) 9.0km以下,普通		空m ³	1,022		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 324号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m ³	287.5		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 325号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満		m ³	236.2		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 326号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m ³	1,033		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 327号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m ³	1,700		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 328号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m ³	314.5		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 329号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m ³	245.5		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 330号 *** SP 床掘り					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, *** S 単 - 331号 ***		m3	2,048		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, 1' ヲ納山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り, 31.5km 以下 *** S 単 - 332号 ***		m3	3,716		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, 1' ヲ納山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.5km以 下 *** S 単 - 333号 ***		m3	1,239		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S 単 - 334号 ***		m ²	428.4		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり *** S 単 - 335号 ***		m ²	857.5		歩A・単A
SA0268	SP 遮水シート張 SP 遮水シート張 遮水シート張, 遮水シート各種 *** S 単 - 336号 ***		m ²	961.4		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S 単 - 337号 ***		m ²	1,565		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S 単 - 338号 ***		m ²	2,137		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S 単 - 339号 ***		m ²	1,427		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 碎石各種 *** S 単 - 340号 ***		m ²	1,289		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W /C65% *** S 単 - 341号 ***		m3	32,570		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 21-12-25(20) (高炉B) W/C60% *** S 単 - 342号 ***		m3	25,400		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 1' ヲ納 (クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり, 18-12-25(20) (高炉B) W/C65% *** S 単 - 343号 ***		m3	33,220		歩A・単A
SA0311	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-12-25(20) (高炉B) W/C65% *** S 単 - 344号 ***		m3	24,980		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 1' ヲ納 (クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, なし, 21-12-25(20) (高炉B) W/C60% *** S 単 - 345号 ***		m3	34,440		歩A・単A
SA0311	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 1' ヲ納 (クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, なし, 18-12-25(20) (高炉B) W/C65% *** S 単 - 346号 ***		m3	34,010		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 1' ヲ納 (クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 養生無し, -, -, なし, 21-12-25(20) (高炉B) W/C60% *** S 単 - 347号 ***		m3	33,590		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	35,470		歩A・単A
	*** S単 - 348号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック粒(レン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	34,010		歩A・単A
	*** S単 - 349号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,463		歩A・単A
	*** S単 - 350号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,805		歩A・単A
	*** S単 - 351号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,404		歩A・単A
	*** S単 - 352号 ***					
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),止水板各種(塩ビ製)		m	1,745		歩A・単A
	*** S単 - 353号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し, -, なし,		m ²	122.5		歩A・単A
	*** S単 - 354号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm		m ²	576.6		歩A・単A
	*** S単 - 355号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アス(13)		m ²	1,798		歩A・単A
	*** S単 - 356号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, 再生密粒度アス(13)		m ²	2,626		歩A・単A
	*** S単 - 357号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アス(13)		m ²	1,701		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	ポリエチレン管人力布設 150,内面平滑2重管		m	2,664		歩A・単A
	*** T単 - 2号 ***					
T00004	レジンコンクリート製ボックス設置 鉄蓋設置工,円形1号,本管 150以下		個	2,073		歩A・単A
	*** T単 - 3号 ***					
T00005	レジンコンクリート製ボックス設置 鉄蓋設置工,円形2号,本管 200以上		個	2,764		歩A・単A
	*** T単 - 4号 ***					
T00006	レジンコンクリート製ボックス設置 鉄蓋設置工,円形3号		個	3,980		歩A・単A
	*** T単 - 5号 ***					
T00009	レジンコンクリート製ボックス設置 仕切弁保護工, 250 H=1590		個	1,762		歩A・単A
	*** T単 - 6号 ***					
T00010	レジンコンクリート製ボックス設置 仕切弁保護工, 350 H=240		個	1,548		歩A・単A
	*** T単 - 7号 ***					
T00013	レジンコンクリート製ボックス設置 空気弁保護工, 500 H=440		個	2,549		歩A・単A
	*** T単 - 8号 ***					
T00014	給水栓据付 自動給水栓80A		箇所	59,147		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	155	21,700	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				80,021	算出数量 182.000 m3
	単価		m3		440	
*** S単 - 2号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	155	21,700	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				80,021	算出数量 242.000 m3
	単価		m3		331	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,420	28,489	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合計				37,759	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,776	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	振動コバ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,420	28,489	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				33,942	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,394	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土質区分	砂・砂質土				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分	埋戻				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	はね付け+まき出し				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,420	23,776	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				29,229	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,923	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土質区分	砂・砂質土				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分	埋戻				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	はね付け+まき出し				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	1.110	人	21,420	23,776	
	合計				23,776	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,378	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土質区分	砂・砂質土				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分	埋戻				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				20,019	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,002	
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土質区分	砂・砂質土				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分	埋戻				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
	合計				14,566	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,457	
	*** S単 - 9号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ`ク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コバ`ク()		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員		人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.200	人	21,420	4,284	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				20,019	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,002	
	*** S単 - 10号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンバ()		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合計				23,836	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,384	
	*** S単 - 11号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	21,420	2,570	
	合計				2,570	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		257	
	*** S単 - 12号 ***					
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロ-ヲ[バド`ガ`イ`式] 質量0.8~1.1 t	1.440	日	3,060	4,406	
P34029	軽油 バド-ll給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				30,076	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		602	
	*** S単 - 13号 ***					
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0~4.0ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04062	振動ロータリ搭乗式コンクリート型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,680	10,688	
P34029	軽油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				39,027	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		454	
	*** S単 - 14号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 コンクリート二次製品		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.740	人	24,786	18,342	
R01003	普通作業員	1.230	人	21,420	26,347	
M27984	不整地運搬車[加圧型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				99,613	算出数量 39.600 ton
	単価		ton		2,515	
	*** S単 - 15号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)運搬距離区分 2)材料	150m未満 コンクリート二次製品		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.690	人	24,786	17,102	
R01003	普通作業員	1.140	人	21,420	24,419	
M27984	不整地運搬車[加圧型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				96,445	算出数量 36.800 ton
	単価		ton		2,621	
	*** S単 - 16号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,250m未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)運搬距離区分 2)材料	250m未満 コンクリート二次製品		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.600	人	24,786	14,872	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
M27984	不整地運搬車[加圧型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油	30.000	L	155	4,650	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				91,216	算出数量 32.100 ton
	単価		ton		2,842	
	*** S単 - 17号 ***					
S02052	石積類とりこわし		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械, 練積, 控 25cm以上60cm未満, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 種別区分 3) 形状区分 4) 長期割引単価区分	機械 練積 控 25cm以上60cm未満 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
Y00004	諸雑費	0.050		8,427	421	
M12225	大型ブローカ(ﾊﾞｰｽｼﾝ含まず)[油圧式] 1300kg級	1.600	時間	5,340	8,544	
M02035	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.600	時間	4,220	6,752	
R01021	運転手(特殊) 取壊用	0.400	人	25,704	10,282	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	24.000	L	155	3,720	
M02100	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	時間	5,390	5,390	
R01021	運転手(特殊) 集積用	0.170	人	25,704	4,370	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	15.000	L	155	2,325	
	合計				50,231	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		5,023	
	*** S単 - 18号 ***					
S02052	石積類とりこわし		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械, 空積, 控 20cm以上60cm未満, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 種別区分 3) 形状区分 4) 長期割引単価区分	機械 空積 控 20cm以上60cm未満 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.210	人	24,786	5,205	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.220	日	17,400	3,828	
R01021	運転手(特殊) 取壊～集積用	0.160	人	25,704	4,113	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	14.000	L	155	2,170	
	合計				15,316	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		1,532	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1.000 人
	単価				29,784	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(C)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				24,786	算出数量 1.000 人
	単価				24,786	
	*** S 単 - 21号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				21,420	算出数量 1.000 人
	単価				21,420	
	*** S 単 - 22号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(D2)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1.000 人
	単価				29,784	
	*** S 単 - 23号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(D2)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				24,786	算出数量 1.000 人
	単価				24,786	
	*** S 単 - 24号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(D2)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				21,420	算出数量 1.000 人
	単価				21,420	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S 単 - 25号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				21,420	算出数量 1.000 人
	単価				21,420	
	*** S 単 - 26号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	13,872	13,872	
	合計				13,872	算出数量 1.000 人
	単価				13,872	
	*** S 単 - 27号 ***					
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	24,480	24,480	
	合計				24,480	算出数量 1.000 人
	単価				24,480	
	*** S 単 - 28号 ***					
S02116	床版工		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	床版工 T-6, B=1000, t=100, L=800, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96028	床版工 T-6, B=1000, t=100, L=800	1.000	枚	18,000	18,000	
	合計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,000	
	*** S 単 - 29号 ***					
S02116	落水口		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	落水口 H700, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96113	落水口 H700	1.000	個	11,500	11,500	

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)			

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				11,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,500	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96106	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150	1.000	m	1,730	1,730	
	合計				1,730	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,730	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	植生シート工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工 切刈`ド`グラス 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96115	植生シート工 切刈`ド`グラス 材工共	1.000	m ²	1,510	1,510	
	合計				1,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,510	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 45°ベンド B形 径250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96217		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96217	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 45°ベンド B形 径250	1.000	個	23,600	23,600	
	合計				23,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,600	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 22 1/2°ベンド B形 径250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96223		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96223	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 22 1/2°ベンド B形 径250	1.000	個	19,600	19,600	
	合計				19,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,600	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 11 1/4°ベンド B形 径250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96226		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96226	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 11 1/4°ベンド B形 径250	1.000	個	16,800	16,800	
	合計				16,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,800	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 5 5/8°ベンド B形 径250,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96233		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96233	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 5 5/8°ベンド B形 径250	1.000	個	16,400	16,400	
	合計				16,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,400	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 250×150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96250		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96250	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 250×150	1.000	個	76,000	76,000	
	合計				76,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				76,000	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付 FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付 VU用 250×75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96283		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96283	FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付 VU用 250×75	1.000	個	85,800	85,800	
	合計				85,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				85,800	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	FRP製異形管T字管(二方抜止め)離脱防止付 FRP製異形管T字管(二方抜止め)離脱防止付 VU用 250×75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96284		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96284	FRP製異形管T字管(二方抜止め)離脱防止付 VU用 250×75	1.000	個	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,000	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付 VU用 250 x 200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96282		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96282	FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付 VU用 250 x 200	1.000	個	109,000	109,000	
	合計				109,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				109,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付 VU用 250 x 200 x 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96025		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96025	FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付 VU用 250 x 200 x 75	1.000	個	81,100	81,100	
	合計				81,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				81,100	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式) 7.5K 呼び径250 手動式 鋳鉄製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96147		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96147	水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ式) 7.5K 呼び径250 手動式 鋳鉄製	1.000	基	203,000	203,000	
	合計				203,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				203,000	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント 250,離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96190		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96190	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント 250,離脱防止金具付	1.000	個	81,200	81,200	
	合計				81,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				81,200	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P03540		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03540	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径250	1.000	組	11,300	11,300	
	合計				11,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,300	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S 単 - 44号 ***						
S02116	無収縮モルタル		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル グレックスタイプ, 1875kg/m3,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地区資材 (J コード)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)					
	3) 地区資材単価コード (J)	J96001		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
J96001	無収縮モルタル グレックスタイプ, 1875kg/m3	1.000	m3	262,500	262,500	
	合計				262,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				262,500	
*** S 単 - 45号 ***						
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング 350 H=50,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (P コード)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96158				
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96158	水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング 350 H=50	1.000	個	9,000	9,000	
	合計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,000	
*** S 単 - 46号 ***						
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 350 H=150,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (P コード)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96159				
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96159	水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 350 H=150	1.000	個	19,900	19,900	
	合計				19,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,900	
*** S 単 - 47号 ***						
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版 350 H=40,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (P コード)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96164				
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96164	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版 350 H=40	1.000	個	17,100	17,100	
	合計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,100	
*** S 単 - 48号 ***						
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 2号, 350,H=150,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (P コード)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96157				
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96157	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 2号, 350,H=150	1.000	個	47,100	47,100	
	合計				47,100	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				47,100	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	急速空気弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 25 フランジ付き 7.5K 合成樹脂製, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96177				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96177	急速空気弁 25 フランジ付き 7.5K 合成樹脂製	1.000	基	58,900	58,900	
	合 計				58,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,900	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	フランジ接合部品		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 ボルトナット, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96179				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96179	フランジ接合部品 ボルトナット	1.000	個	551	551	
	合 計				551	算出数量 1.000 各単位
	単 価				551	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	両フランジ短管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	両フランジ短管 75 x 100L, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96061				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96061	両フランジ短管 75 x 100L	1.000	本	9,010	9,010	
	合 計				9,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,010	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P03536				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P03536	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75	1.000	組	2,720	2,720	
	合 計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,720	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(FRP製T字管)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(FRP製T字管) F付き 250 x 75, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96192				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96192	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (FRP製T字管) F付き 250×75	1.000	個	92,900	92,900	
	合計				92,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				92,900	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 500 H=200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96166		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96166	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 500 H=200	1.000	個	32,000	32,000	
	合計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				32,000	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 500 H=200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96167		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96167	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 500 H=200	1.000	個	15,600	15,600	
	合計				15,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,600	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 500 ,H=40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96168		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96168	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 500 ,H=40	1.000	個	18,000	18,000	
	合計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,000	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 3号, 500,H=100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96165		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96165	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 3号, 500,H=100	1.000	個	92,500	92,500	
	合計				92,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				92,500	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(内ねじ式)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(内ねじ式) 7.5K 呼び径100 手動式(内面粉体塗装),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	地域資材(Pコード) P96180			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96180	水道用ダクタイトイル鑄鉄仕切弁(内ねじ式) 7.5K 呼び径100 手動式(内面粉体塗装)	1.000	個	65,000	65,000	
	合計				65,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				65,000	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント 100,離脱防止金具付,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	地域資材(Pコード) P96186			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96186	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント 100,離脱防止金具付	1.000	個	23,200	23,200	
	合計				23,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,200	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ 100 10K,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	地域資材(Pコード) P96194			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96194	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ 100 10K	1.000	個	2,110	2,110	
	合計				2,110	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,110	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品 ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100,,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	地域資材(Pコード) P03537			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P03537	ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100	1.000	組	2,720	2,720	
	合計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,720	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	継ぎ足ロッド 継ぎ足ロッド 32(SUS)L=1.2m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	地域資材(Pコード) P96051			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96051	継ぎ足ロッド 32(SUS)L=1.2m	1.000	本	59,200	59,200	
	合計				59,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				59,200	
	*** S単 - 63号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)		

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 250 H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96152		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96152	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 250 H=150	1.000	個	8,270	8,270	
	合計				8,270	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,270	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96153		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96153	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=200	1.000	個	6,940	6,940	
	合計				6,940	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,940	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96154		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96154	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=300	1.000	個	8,470	8,470	
	合計				8,470	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,470	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 250 H=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96155		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96155	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 250 H=300	1.000	個	9,930	9,930	
	合計				9,930	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,930	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96156		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96156	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40	1.000	個	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)					

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S 単 - 68号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, 250,H=150,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96149				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96149	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, 250,H=150	1.000	個	21,100	21,100	
	合計				21,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,100	
	*** S 単 - 69号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール鉄蓋 600(T-25),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96044				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96044	鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール鉄蓋 600(T-25)	1.000	個	75,900	75,900	
	合計				75,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				75,900	
	*** S 単 - 70号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート製組立マンホール 調整金具 600, H=45,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96045				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96045	鉄筋コンクリート製組立マンホール 調整金具 600, H=45	1.000	個	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000	
	*** S 単 - 71号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート製組立マンホール 調整リング 600,H=100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96050				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96050	鉄筋コンクリート製組立マンホール 調整リング 600,H=100	1.000	個	7,980	7,980	
	合計				7,980	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,980	
	*** S 単 - 72号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート製組立マンホール 斜壁 600 x 900,H=600,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96046				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96046	鉄筋コンクリート製組立マンホール 斜壁 600 x 900,H=600	1.000	個	38,500	38,500	

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)					
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				38,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				38,500	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート製組立マンホール 直壁 900,H=600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96047	鉄筋コンクリート製組立マンホール 直壁 900,H=600	1.000	個	31,100	31,100	
	合計				31,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,100	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート製組立マンホール 管取付壁 900,H=900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96048	鉄筋コンクリート製組立マンホール 管取付壁 900,H=900	1.000	個	45,900	45,900	
	合計				45,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,900	
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート製組立マンホール 底板 900,H=130,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96049	鉄筋コンクリート製組立マンホール 底板 900,H=130	1.000	個	24,300	24,300	
	合計				24,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,300	
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°バンド B形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05299		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05299	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°バンド B形 径100	1.000	個	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,000	
	*** S単 - 77号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05262		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05262	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個	847	847	
	合 計				847	算出数量 1.000 各単位
	単 価				847	
	*** S単 - 78号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05298			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05298	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径75	1.000	個	2,300	2,300	
	合 計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,300	
	*** S単 - 79号 ***					
S02116	自動給水栓 自動給水栓 80A,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96182			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96182	自動給水栓 80A	1.000	基	48,800	48,800	
	合 計				48,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,800	
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	給水栓ボックス (底版付き) 給水栓ボックス (底版付き) 600×600 (コンクリート),,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96181			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96181	給水栓ボックス (底版付き) 600×600 (コンクリート)	1.000	基	19,000	19,000	
	合 計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,000	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	手動給水栓 手動給水栓 80A (75),,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96183			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96183	手動給水栓 80A (75)	1.000	基	27,400	27,400	
	合 計				27,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,400	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)					

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクツィブ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクツィブ	1.000	巻	8,950	8,950	
	合計				8,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,950	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B4100*H1100*L699/1286			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96058	ボックスカルバート B4100*H1100*L699/1286	1.000	個	784,000	784,000	
	合計				784,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				784,000	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	PC鋼より線		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼より線 B種, 15.2mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96060	PC鋼より線 B種, 15.2mm	1.000	kg	628	628	
	合計				628	算出数量 1.000 各単位
	単 価				628	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	PC用定着装置		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PC用定着装置 15.2mm用アンカープレート, グリップ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96288		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96288	PC用定着装置 15.2mm用アンカープレート, グリップ	1.000	組	3,390	3,390	
	合計				3,390	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,390	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	足掛け金物		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	足掛け金物 B=300 19 合成樹脂被覆			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96035	足掛け金物 B=300 19 合成樹脂被覆	1.000	個	3,060	3,060	
	合計				3,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,060	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	角形フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	角形フリューム 幅250mm 深250mm 長2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P13050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P13050	角形フリューム 幅250mm 深250mm 長2.0m	1.000	個	7,840	7,840	
	合計				7,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,840	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	グレーチング蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋 F3型- 用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96055	グレーチング蓋 F3型- 用	1.000	枚	114,000	114,000	
	合計				114,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				114,000	
	*** S単 - 89号 ***					
S02116	グレーチング蓋 (合流柵用)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋 (合流柵用) 800×800 T-20 2分割 ボルト固定式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96287		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96287	グレーチング蓋 (合流柵用) 800×800 T-20 2分割 ボルト固定式	1.000	組	84,000	84,000	
	合計				84,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				84,000	
	*** S単 - 90号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 240 長600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P12004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P12004	鉄筋コンクリートU形 240 長600mm	1.000	個	1,570	1,570	
	合計				1,570	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,570	
	*** S単 - 91号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,300	
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント 300,離脱防止金具付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96191				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96191	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント 300,離脱防止金具付	1.000	個	108,000	108,000	
	合 計				108,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				108,000	
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 22 1/2°ベンド B形 径300,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96224				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96224	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 22 1/2°ベンド B形 径300	1.000	個	32,500	32,500	
	合 計				32,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,500	
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 300×250,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96239				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96239	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 300×250	1.000	個	35,000	35,000	
	合 計				35,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,000	
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 90°ベンド B形 径250,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96220				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96220	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 90°ベンド B形 径250	1.000	個	35,800	35,800	
	合 計				35,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,800	
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	購入土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	購入土					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03208				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J03208	購入土	1.000	m3	1,600	1,600	
	合計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,600	
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	平板載荷試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 50kN以内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96057	平板載荷試験 50kN以内	1.000	箇所	186,000	186,000	
	合計				186,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				186,000	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	田野上方東団地3号揚水機場建屋工事		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	田野上方東団地3号揚水機場建屋工事			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96064	田野上方東団地3号揚水機場建屋工事	1.000	式	5,600,000	5,600,000	
	合計				5,600,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,600,000	
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	作付面積測量		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	作付面積測量 A=3.15ha			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96269		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96269	作付面積測量 A=3.15ha	1.000	ha	97,893	97,893	
	合計				97,893	算出数量 1.000 各単位
	単価				97,893	
	*** S単 - 100号 ***					
S02118	購入土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	購入土 山土(客土用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J03208 山土(客土用) 1,600円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03208	購入土 山土(客土用)	1.000	m3	1,600	1,600	
	合計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,600	
	*** S単 - 101号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 2,820円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単 - 102号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 3,750円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合 計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,750	
	*** S単 - 103号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 練石積		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96117 練石積 2,820円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96117	建設廃材 練石積	1.000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単 - 104号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 2,350円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,350	2,350	
	合 計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,350	
	*** S単 - 105号 ***					
S02123	廃プラスチック処理 廃プラスチック処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96056 3,850円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96056	廃プラスチック処理	1.000	m3	3,850	3,850	
	合 計				3,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,850	
	*** S単 - 106号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02200	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満		孔		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	単 価		孔		614.6	
	*** S 単 - 107号 ***					
S02200	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満		孔		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	単 価		孔		614.6	
	*** S 単 - 108号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 時間的制約 3) 施工区分 4) 施工区分 5) 低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 する		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	10,150	10,150	算出数量 1.000 m3
	合 計				10,150	
	単 価		m3		10,150	
	*** S 単 - 109号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, する		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 時間的制約 3) 施工区分 4) 施工区分 5) 低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 する		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,790	17,790	算出数量 1.000 m3
	合 計				17,790	
	単 価		m3		17,790	
	*** S 単 - 110号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295 D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1) 規格区分 2) 径区分 3) 作業区分 4) 施工規模 5) 時間的制約 6) 夜間作業 7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物 (切梁無し) 10%未満		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	99,000	101,970	
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)				
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				167,072	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		167,072	
	*** S単 - 111号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295、D16、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物 (切梁無し)、 10%未満					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	97,000	99,910	
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合計				165,012	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		165,012	
	*** S単 - 112号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-、無し、差筋及び杭頭処理、10%未 満					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	99,000	101,970	
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.090	ton	56,610	61,705	
	合計				163,675	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		163,675	
	*** S単 - 113号 ***					
S05041	水路用 L 形ブロック機械据付工		個		1,000	歩A 当たり算出
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000、1,500超え1,900以下、フフレ-ンクレン、モルタル、モルタル、1.1、な し					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	1)水路用L形ブッ1個当り単価(円/個) 2)製品長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)据付調整材種別 8)敷モルタル幅(m) 9)長期割引単価区分(賃料機械)	159,000円 2,000 1,500超え1,900以下 フフレ-ンクレン モルタル 0円 モルタル 1.1 なし				
P13101	水路用鉄筋コンクリート L 形ブロック 1,500超え1,900以下	22.000	個	159,000	3,498,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員	2.500	人	21,420	53,550	
Y00005	接合費 1%	0.010		108,120	1,081	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		3,606,120	72,122	
F01086	フアル-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~ 2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,600	55,600	
	合計				3,734,923	算出数量 22.000 個
	単価		個		169,769	
	*** S単 - 114号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリト・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 8) 法面小段面 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリト・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリト・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	816.60	817	
	合計				817	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		817	
	*** S単 - 115号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工 無し, 再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,142	3,142	
	合計				3,142	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,142	
	*** S単 - 116号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有 り, 再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=600 60kg/個以下 なし - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m	3,866	3,866	
	合計				3,866	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,866	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 117号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプホール取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイプホール取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-,-,50					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	箱抜				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)設置区分	壁部				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)規格区分(mm)	50mm				週休:4週8休以上
	4)フィルター	集水				
	5)フィルター用中詰材	-				
	6)ワイプホール単価(円/個)	1,360				
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	50				
P10110	ワイプホール 50	10.000	個	1,360	13,600	
P10003	フィルター 50	10.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,784	2,085	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	雑材料費	0.060		14,566	874	
R01003	普通作業員	0.040	人	21,420	857	
	合計				31,982	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		3,198	
	*** S単 - 118号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm,しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料区分(フィルター材)	コンクリート用砕石 40~5mm				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)単価0円区分(フィルター材)	しない				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
J03005	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 40~5mm	1.125	m3	4,200	4,725	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	29,784	1,787	
R01003	普通作業員	0.440	人	21,420	9,425	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		11,212	897	
	合計				16,834	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,683	
	*** S単 - 119号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 40~30mm,しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料区分(フィルター材)	単粒度砕石 40~30mm				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)単価0円区分(フィルター材)	しない				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
J03101	単粒度砕石 単粒度砕石 40~30mm	1.125	m3	4,150	4,669	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	29,784	1,787	
R01003	普通作業員	0.440	人	21,420	9,425	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		11,212	897	
	合計				16,778	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,678	
	*** S単 - 120号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理 3 工区その他(その1) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他(その1) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タバ, 区分, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バ ック杓規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) タバ			深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,900	51,480	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,420	23,348	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,427	1,011	
F08011	バ ック杓[加-ラ型・超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,620	2,586	
P34029	軽油 バ トル給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,704	4,884	
	合計				102,244	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		10,224	
	*** S単 - 121号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コバ タ, 区分, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バ ック杓規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コバ タ			深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,900	51,480	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,784	7,446	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,420	19,706	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,957	595	
F08011	バ ック杓[加-ラ型・超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,620	2,586	
P34029	軽油 バ トル給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,704	4,884	
	合計				92,631	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		9,263	
	*** S単 - 122号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.45m3(平積0.35m3), タバ, 区 分, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バ ック杓規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) タバ			深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,900	51,480	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,420	23,348	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,427	1,011	
F08012	バ ックホ[加-ラ型・ ~ 超低・排対型 (~ 3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,300	882	
P34029	軽油 バ トロ-給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	25,704	2,313	
	合 計				97,643	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		9,764	
	*** S 単 - 123号 ***					
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ ク,区分 ,なし,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バ ックホ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コバ ク				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,900	51,480	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,784	7,446	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,420	19,706	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,957	595	
F08012	バ ックホ[加-ラ型・ ~ 超低・排対型 (~ 3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,300	882	
P34029	軽油 バ トロ-給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	25,704	2,313	
	合 計				88,030	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,803	
	*** S 単 - 124号 ***					
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),クバ ク,区分 ,あり,なし		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バ ックホ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 現場流用土 山積0.28m3(平積0.20m3) クバ ク				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,420	23,348	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,427	1,011	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08011	バックホウ[加型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,620	2,586	
P34029	軽油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,704	4,884	
	合計				50,764	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		5,076	
	*** S単 - 125号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費	0.020		34,892	698	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	
	合計				45,563	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,556	
	*** S単 - 126号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,660	8,930	
Y00004	雑材料費	0.020		8,930	179	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	
	合計				18,107	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,811	
	*** S単 - 127号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 3箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)管径区分(mm)	75mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	3箇所				
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,430	5,929	
Y00004	雑材料費	0.023		5,929	136	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,784	3,276	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,786	3,718	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,420	4,927	
	合計				17,986	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,799	
	*** S単 - 128号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 3箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	3箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	
Y00004	雑材料費	0.023		4,465	103	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,784	3,276	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,786	3,718	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,420	4,927	
	合計				16,489	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,649	
	*** S単 - 129号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管刈-フ付, 4.0m管, 1箇所, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	250mm				
	3)形状区分	片受直管刈-フ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05065	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	21,600	52,704	
Y00004	諸雑費	0.021		52,704	1,107	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.170	人	24,786	4,214	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,420	5,355	
F08061	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.130	日	11,000	1,430	
P34029	軽油 ハックル給油	4.000	L	155	620	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,704	2,313	
	合計				70,424	算出数量 10.000 m
	単価		m		7,042	
	*** S単 - 130号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 4.0m管, 1箇所, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	250mm				
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05104	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径250 長4.0m	2.440	本	25,800	62,952	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費					
R01001	土木一般世話役	0.021		62,952	1,322	
R01002	特殊作業員	0.090	人	29,784	2,681	
R01003	普通作業員	0.170	人	24,786	4,214	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	0.130	日	11,000	1,430	
P34029	軽油					
R01021	バックホウ給油	4.000	L	155	620	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,704	2,313	
	合計				80,887	算出数量 10.000 m
	単価		m		8,089	
	*** S単 - 131号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,片受直管刈-ブ付,4.0m管,5箇所,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	300mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管刈-ブ付		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	5箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05066	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-ブ 薄肉管VU 径300 長4.0m	2.440	本	30,700	74,908	
Y00004	諸雑費					
R01001	土木一般世話役	0.025		74,908	1,873	
R01002	特殊作業員	0.130	人	29,784	3,872	
R01003	普通作業員	0.210	人	24,786	5,205	
R01003	普通作業員	0.330	人	21,420	7,069	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	0.190	日	11,000	2,090	
P34029	軽油					
R01021	バックホウ給油	5.700	L	155	884	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	25,704	3,342	
	合計				99,243	算出数量 10.000 m
	単価		m		9,924	
	*** S単 - 132号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)	29,100円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	700mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	29,100	2,910,000	
R01001	土木一般世話役					
R01001	土木一般世話役	0.980	人	29,784	29,188	
R01002	特殊作業員	2.450	人	24,786	60,726	
R01003	普通作業員	3.560	人	21,420	76,255	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	2.460	日	11,000	27,060	
P34029	軽油					
R01021	バックホウ給油	52.000	L	155	8,060	
R01021	運転手(特殊)	1.850	人	25,704	47,552	
	合計				248,841	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,488	
	*** S単 - 133号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S07091	制水弁人力据付		基		1.000	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	0円 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)材質区分	鑄鉄製		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,784	1,191	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,786	4,461	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,420	2,999	
	合計				8,651	算出数量 1.000 基
	単価		基		8,651	
	*** S単 - 134号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形),鑄鉄製,250mm,ハック杓(クレーン機能付),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)制水弁の単価(円/基) 2)形式(フランジ)区分	0円 仕切弁(フランジ形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)材質区分 4)口径区分(mm)	鑄鉄製 250mm		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	5)機械区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ハック杓(クレーン機能付) なし				
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.310	人	24,786	7,684	
R01003	普通作業員	0.380	人	21,420	8,140	
F08061	ハック杓[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2011)] 標準ハック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.400	日	11,000	4,400	
P34029	軽油 ハック給油	13.000	L	155	2,015	
R01021	運転手(特殊)	0.250	人	25,704	6,426	
	合計				31,048	算出数量 1.000 基
	単価		基		31,048	
	*** S単 - 135号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	25mm 急排空気弁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,784	3,276	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,786	4,461	
R01003	普通作業員	0.210	人	21,420	4,498	
	合計				12,235	算出数量 1.000 基
	単価		基		12,235	
	*** S単 - 136号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.35ha,0.007,はぎ取り戻し工 法(少ない),15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 工法(施工区分) 2) 計画平均区画面積(A) 3) 現況平均地形勾配(I) 4) 障害物状況	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.35ha 0.007 はぎ取り戻し工法(少ない)		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	5) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19~21t	11.370	日	23,200	263,784	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	678.000	L	155	105,090	
R01021	運転手(特殊)	5.220	人	25,704	134,175	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	29,784	53,611	
R01003	普通作業員	5.600	人	21,420	119,952	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.480	日	6,300	78,624	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	299.000	L	155	46,345	
R01021	運転手(特殊)	5.070	人	25,704	130,319	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		931,900	932	
	合計				932,832	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		932,832	
	*** S単 - 137号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.35ha,0.007,1.00,砂・砂質土,少ない,あり		ha		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1) 施工区分 2) 計画平均区画面積(A) 3) 現況平均地形勾配(I) 4) 排水状況(Ⅱ) 5) 土質区分 6) 障害物状況 7) 長期割引単価区分(賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.35ha 0.007 1.00 砂・砂質土 少ない あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19~21t	8.420	日	23,200	195,344	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	502.000	L	155	77,810	
R01021	運転手(特殊)	3.860	人	25,704	99,217	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,784	47,654	
R01003	普通作業員	5.400	人	21,420	115,668	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	34.010	日	6,300	214,263	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	816.000	L	155	126,480	
R01021	運転手(特殊)	13.830	人	25,704	355,486	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,231,922	1,232	
	合計				1,233,154	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,233,154	
	*** S単 - 138号 ***					
S10009	畦畔整形工 あり		m		100,000	歩A 当たり算出
	1) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,784	5,957	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,420	10,710	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	6,300	10,080	

事業名 道平野農地整備事業						
工事名 田野上方面地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方面地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	40.000	L	155	6,200	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	25,704	17,736	
	合計				50,683	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		507	
	*** S単 - 139号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.390	日	10,200	14,178	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	88.000	L	155	13,640	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				53,522	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		60	
	*** S単 - 140号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫・雑物除去	有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.070	人	21,420	1,499	
M35062	農用トラック[乗用・ﾎﾞｰﾙ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	0.800	L	155	124	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,154	1,389	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,189	306	
	合計				3,994	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		40	
	*** S単 - 141号 ***					
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾌﾞﾗｯﾄﾞ・ﾃﾞｲｾﾞﾙ]		時間		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾌﾞﾗｯﾄﾞ・ﾃﾞｲｾﾞﾙ] 4t積級, 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	M03002 M03002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.9時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部品を計上する(ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ選択 良好)				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ(普通・D) 積載重量 4t積級				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾌﾞﾗｯﾄﾞ・ﾃﾞｲｾﾞﾙ] 4t積級	1.000	時間	1,800	1,800	
W14002	ﾀｲﾁ消耗費(DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	1.000	時間	57	57	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	5.400	L	155	837	
R01022	運転手(一般)	0.170	人	23,154	3,936	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				6,630	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		6,630	
Y00001	単位					
	*** S単 - 142号 ***					
S16004	フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フレンソルン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	フレンソルン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	25ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,600	55,600	
	合計				55,600	算出数量 1.000 日
	単価		日		55,600	
	*** S単 - 143号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕入れ～設置～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	21,420	310,590	
	合計				319,090	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		31,909	
	*** S単 - 144号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	製作・設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)採取土区分	購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	1,600.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
Y00004	諸雑費	0.040		75,990	3,040	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	36.000	枚	1,100	39,600	
J03208	購入土	36.000	m3	1,600	57,600	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.390	日	17,400	24,186	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	104.000	L	155	16,120	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				242,240	算出数量 36.000 袋
	単価		袋		6,729	

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)					
工事別工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 145号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ック約. .1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)施工機械区分	バ ック約				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)購入土材単価(m3当たり)	1,600.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員		人	24,786	24,786	
F08063	バ ック約[加-ラ型-クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準バ ック約容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	17,400	21,924	
P34029	軽油 バ トル給油	78.000	L	155	12,090	
R01021	運転手(特殊)		人	25,704	25,704	
	合計				114,288	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		794	
	*** S単 - 146号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)足場区分	手摺先行型枠組				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)安全ネット区分	なし				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		人	29,784	47,654	
R01012	とび工		人	27,234	190,638	
R01003	普通作業員		人	21,420	27,846	
F01086	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	55,600	77,840	
Y00004	諸雑費	0.340		343,978	116,953	
	合計				460,931	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,609	
	*** S単 - 147号 ***					
S18033	支保工(小規模)		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	パイプサポート支保(小規模)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)支保耐力KN/m ²	40KN/m ² 以下				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役		人	29,784	8,637	
R01009	型わく工		人	29,172	15,461	
R01012	とび工		人	27,234	6,809	
R01003	普通作業員		人	21,420	12,209	
Y00004	諸雑費	0.130		43,116	5,605	
	合計				48,721	算出数量 10.000 空m3
	単 価		空m3		4,872	
	*** S単 - 148号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,92.1.なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	92		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	851	851,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	24,786	71,879	
R01003	普通作業員	2,900	人	21,420	62,118	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚｰﾝ ～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	17,400	57,594	
P34029	軽油 ﾊﾞｯﾄﾙ給油	345,000	L	155	53,475	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	25,704	74,542	
	合計				1,288,608	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		1,289	
	*** S単 - 149号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞﾞ(ﾘｯﾌﾟ)装置付含む),普通21t級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞﾞ(ﾘｯﾌﾟ)装置付含む)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	普通21t級以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)移動区分	基地と現場の移動		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	2,800	人	24,786	69,401	
F01086	ﾌﾞｯｸﾙ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 ～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	2,100	日	55,600	116,760	
Y00004	運搬費等	1,550		186,161	288,550	
	合計				474,711	算出数量 1,000 台
	単価		台		474,711	
	*** S単 - 150号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1,000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,640	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		8,640	
	*** S単 - 151号 ***					
SA0101	SP 掘削		m ³		1,000	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		325.6	
	*** S 単 - 152号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.2	
	*** S 単 - 153号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		281.6	
	*** S 単 - 154号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		287.5	
	*** S 単 - 155号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,048	
	*** S 単 - 156号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		314.5	
	*** S単 - 157号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		245.5	
	*** S単 - 158号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ' ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		383.4	
	*** S単 - 159号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		257	
	*** S単 - 160号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		893.7	
	*** S単 - 161号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		428.4	
	*** S単 - 162号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		857.5	
	*** S単 - 163号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		428.3	
	*** S単 - 164号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(Ⅱ-ス'), 標準(10,000m3未満), 無し, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(Ⅱ-ス') 標準(10,000m3未満) 無し あり				
	単 価		m3		132.1	
	*** S単 - 165号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下				
	単 価		m3		956.8	
	*** S単 - 166号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下				
	単 価		m3		1,170	
	*** S単 - 167号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		2,103	
	*** S単 - 168号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		221.3	
	*** S単 - 169号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリ舗装版厚 4)コンクリ+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		665.3	
	*** S単 - 170号 ***					
SA0268	SP 遮水シート張		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 遮水シート張 遮水シート張, 遮水シート各種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 遮水シート規格	遮水シート張 遮水シート各種				
P96043	軟質塩化ビニルシート t=0.5mm		m ²			材変
	単 価		m ²		961.4	
	*** S単 - 171号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,427	
	*** S単 - 172号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,289	
	*** S単 - 173号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ, 水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		35,470	
	*** S単 - 174号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,-, なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		34,630	
	*** S単 - 175号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｰﾝ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	1.000	25,400	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｰﾝ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		25,400	
	*** S単 - 176号 ***					
SA0311	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｰﾝ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	1.000	24,980	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｰﾝ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		24,980	
	*** S単 - 177号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,- ,,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	1.000	25,400	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - -				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		34,440	
	*** S単 - 178号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,一般養生, ,-, -,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 ハックル(レン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		34,010	
	*** S単 - 179号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,一般養生, ,-, -,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	小型構造物 ハックル(レン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		35,270	
	*** S単 - 180号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,一般養生, ,-, -,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 ハックル(レン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		34,010	
	*** S単 - 181号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,一般養生, ,-, -,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 パツパツ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		33,800	
	*** S 単 - 182号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩 A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,463	
	*** S 単 - 183号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩 A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,805	
	*** S 単 - 184号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩 A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,404	
	*** S 単 - 185号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m ² 未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩 A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m ² 未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,771	
	*** S 単 - 186号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩 A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 止水板 計上する (塩ビ製), 止水板各種 (塩ビ製)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 止水板の計上 2) 規格区分	計上する (塩ビ製) 止水板各種 (塩ビ製)				
P96032	水膨張性止水板 15 × 10		m			材変
	単 価		m		1,745	
	*** S 単 - 187号 ***					
SA0332	SP 止水板 計上する (塩ビ製), CF 150mm × 5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 止水板の計上 2) 規格区分	計上する (塩ビ製) CF 150mm × 5mm				
	単 価		m		2,505	
	*** S 単 - 188号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 製品質量 (kg/基) 3) 基礎砕石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,403	
	*** S 単 - 189号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 80kgを超え200kg以下, 有り, なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 製品質量 (kg/基) 3) 基礎砕石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 有り なし				
	単 価		基		4,456	
	*** S 単 - 190号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付, 400mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), なし, 外圧管 1 種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 400mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) なし 外圧管 1 種				
	単 価		m		16,220	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S 単 - 191号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付, 350mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), なし, 外圧管 1 種		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 350mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) なし 外圧管 1 種				
	単 価		m		13,420	
	*** S 単 - 192号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し, -, -, なし,		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ 3) 補足材料 4) 長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		122.5	
	*** S 単 - 193号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1 層施工, なし, 0mm, 100mm		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
	1) 材料区分 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材 1 層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分	路盤材 - なし あり 1 層施工 - なし 0mm 100mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²		576.6	
	*** S 単 - 194号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m 以上 3.0m 以下, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコ (13)		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
	1) 平均幅員 2) 1 層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	1.4m 以上 3.0m 以下 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコ (13)				
	単 価		m ²		1,798	
	*** S 単 - 195号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ 各種 ,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ 各種 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		2,626	
	*** S単 - 196号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)		基		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基以下 有り(円形断面)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		基		29,470	
	*** S単 - 197号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻) 人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員		0.200	人	24,786	4,957
R01003	普通作業員		0.680	人	21,420	14,566
Y00004	諸雑費 10%		0.100		4,957	496
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価			m ³		2,002
	*** S単 - 198号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻) 人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,ﾀﾝﾊﾞ()		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し ﾀﾝﾊﾞ()		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員		0.340	人	24,786	8,427
R01003	普通作業員		0.680	人	21,420	14,566
Y00004	諸雑費 10%		0.100		8,427	843
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価			m ³		2,384
	*** S単 - 199号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻) 人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力的ﾀｺ		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 道前平野農地整備事業
 工事名 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.810	人	21,420	38,770	
	合計				38,770	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,877	
	*** S単 - 200号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し タンバ()		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,420	23,776	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合計				33,046	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,305	
	*** S単 - 201号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,420	23,776	
	合計				23,776	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,378	
	*** S単 - 202号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	21,420	2,570	
	合計				2,570	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		257	
	*** S単 - 203号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,060	4,406	
P34029	軽油 バドガイト給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				30,076	算出数量 50.000 m3

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		602	
	*** S単 - 204号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.740	人	24,786	18,342	
R01003	普通作業員	1.230	人	21,420	26,347	
M27984	不整地運搬車[加圧型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バレル給油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				99,613	算出数量 39.600 ton
	単 価		ton		2,515	
	*** S単 - 205号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	150m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.690	人	24,786	17,102	
R01003	普通作業員	1.140	人	21,420	24,419	
M27984	不整地運搬車[加圧型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バレル給油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				96,445	算出数量 36.800 ton
	単 価		ton		2,621	
	*** S単 - 206号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,250m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	250m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.600	人	24,786	14,872	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
M27984	不整地運搬車[加圧型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バレル給油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				91,216	算出数量 32.100 ton
	単 価		ton		2,842	
	*** S単 - 207号 ***					
S02112	ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]		日		1,000	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事						
コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)] 7t級 7~9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F09101		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	7t級 7~9t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F09101	ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)] 7t級 7~9t	1.000	日	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単 - 208号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・~超低・排対型(~2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・~超低・排対型(~2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08015		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,205円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・~超低・排対型(~2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.000	日	10,205	10,205	
	合 計				10,205	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,205	
	*** S単 - 209号 ***					
S02112	MGﾊﾞｯｸﾙ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MGﾊﾞｯｸﾙ 0.25m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	0.25m3		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,333円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96001	MGﾊﾞｯｸﾙ 0.25m3	1.000	日	13,333	13,333	
	合 計				13,333	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,333	
	*** S単 - 210号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・~超低・排対型(~2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・~超低・排対型(~2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・~超低・排対型(~2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単 - 211号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合 計				29,784	算出数量 1.000 人
	単 価				29,784	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S 単 - 212号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				21,420	算出数量 1.000 人
	単価				21,420	
*** S 単 - 213号 ***						
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				25,704	算出数量 1.000 人
	単価				25,704	
*** S 単 - 214号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				21,420	算出数量 1.000 人
	単価				21,420	
*** S 単 - 215号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				21,420	算出数量 1.000 人
	単価				21,420	
*** S 単 - 216号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1.000 人

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				29,784	
	*** S単 - 217号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1,000 人
	単 価				24,786	
	*** S単 - 218号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合 計				21,420	算出数量 1,000 人
	単 価				21,420	
	*** S単 - 219号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合 計				29,784	算出数量 1,000 人
	単 価				29,784	
	*** S単 - 220号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1,000 人
	単 価				24,786	
	*** S単 - 221号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				25,704	算出数量 1.000 人
	単 価				25,704	
	*** S 単 - 222号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合 計				29,784	算出数量 1.000 人
	単 価				29,784	
	*** S 単 - 223号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1.000 人
	単 価				24,786	
	*** S 単 - 224号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	軽油 H 10-J 給油			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (P コード) P34029		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
P34029	軽油 H 10-J 給油	1.000	L	155	155	
	合 計				155	算出数量 1.000 各単位
	単 価				155	
	*** S 単 - 225号 ***					
S02116	プラスチック杭		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	プラスチック杭 4.5cm x 4.5cm x 45cm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (P コード) P96001		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
P96001	プラスチック杭 4.5cm x 4.5cm x 45cm	1.000	本	304	304	
	合 計				304	算出数量 1.000 各単位
	単 価				304	
	*** S 単 - 226号 ***					
S02116	床版工		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	床版工 T-6, B=1000, t=100, L=1500			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96029	床版工 T-6, B=1000, t=100, L=1500	1.000	個	43,200	43,200	
	合計				43,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				43,200	
	*** S単 - 227号 ***					
S02116	メカ型泥吐T字管 メカ型泥吐T字管 250 x 100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96088	メカ型泥吐T字管 250 x 100	1.000	個	174,000	174,000	
	合計				174,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				174,000	
	*** S単 - 228号 ***					
S02116	メカ型キャップ メカ型キャップ 250,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96289	メカ型キャップ 250	1.000	個	115,000	115,000	
	合計				115,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				115,000	
	*** S単 - 229号 ***					
S02116	メカ型キャップ メカ型キャップ 200,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96290	メカ型キャップ 200	1.000	個	76,500	76,500	
	合計				76,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				76,500	
	*** S単 - 230号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05253	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径150	1.000	個	2,680	2,680	
	合計				2,680	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,680	
	*** S単 - 231号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)			

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05250		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05250	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径75	1.000	個	588	588	
	合計				588	算出数量 1.000 各単位
	単価				588	
	*** S単 - 232号 ***					
S02116	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 (内ねじ式)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 (内ねじ式) 7.5K 呼び径100 手動式 (内面粉体塗装) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96180		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96180	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 (内ねじ式) 7.5K 呼び径100 手動式 (内面粉体塗装)	1.000	個	65,000	65,000	
	合計				65,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				65,000	
	*** S単 - 233号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント 100,離脱防止金具付, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96186		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96186	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント 100,離脱防止金具付	1.000	個	23,200	23,200	
	合計				23,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,200	
	*** S単 - 234号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ 100 10K, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96194		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96194	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ 100 10K	1.000	個	2,110	2,110	
	合計				2,110	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,110	
	*** S単 - 235号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P03537		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03537	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100	1.000	組	2,720	2,720	
	合計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,720	

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)					

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S 単 - 236号 ***					
S02116	継ぎ足ロッド 継ぎ足ロッド 32(SUS)L=1.3m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96081		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96081	継ぎ足ロッド 32(SUS)L=1.3m	1.000	本	71,100	71,100	
	合計				71,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				71,100	
	*** S 単 - 237号 ***					
S02116	無収縮モルタル 無収縮モルタル プレミックスタイプ,1875kg/m3,		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96001	無収縮モルタル プレミックスタイプ,1875kg/m3	1.000	m3	262,500	262,500	
	合計				262,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				262,500	
	*** S 単 - 238号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング 250 H=50,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96150		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96150	水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング 250 H=50	1.000	個	7,400	7,400	
	合計				7,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,400	
	*** S 単 - 239号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 250 H=150,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96152		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96152	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 250 H=150	1.000	個	8,270	8,270	
	合計				8,270	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,270	
	*** S 単 - 240号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=200,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96153		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96153	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=200	1.000	個	6,940	6,940	

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)			

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				6,940	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,940	
	*** S単 - 241号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96154		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96154	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=300	1.000	個	8,470	8,470	
	合計				8,470	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,470	
	*** S単 - 242号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 250 H=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96155		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96155	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 250 H=300	1.000	個	9,930	9,930	
	合計				9,930	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,930	
	*** S単 - 243号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96156		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96156	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40	1.000	個	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 244号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, 250,H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96149		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96149	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, 250,H=150	1.000	個	21,100	21,100	
	合計				21,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,100	
	*** S単 - 245号 ***					
S02116	開栓キー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開栓キー L=1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96094		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P96094	開栓キー L=1500	1.000	本	31,300	31,300	
	合計				31,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,300	
	*** S単 - 246号 ***					
S02116	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスノズ 15~18% 白,,		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P35306		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35306	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスノズ 15~18% 白	1.000	kg	225	225	
	合計				225	算出数量 1.000 各単位
	単価				225	
	*** S単 - 247号 ***					
S02116	ガラスノズ(JIS R 3301) ガラスノズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P35313		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35313	ガラスノズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1.000	kg	175	175	
	合計				175	算出数量 1.000 各単位
	単価				175	
	*** S単 - 248号 ***					
S02116	接着用プライマ- 接着用プライマ- 区画線用,,		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P35311		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35311	接着用プライマ- 区画線用	1.000	kg	470	470	
	合計				470	算出数量 1.000 各単位
	単価				470	
	*** S単 - 249号 ***					
S02116	軽油 軽油 ハト-II給油,,		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ハト-II給油	1.000	L	155	155	
	合計				155	算出数量 1.000 各単位
	単価				155	
	*** S単 - 250号 ***					
S02116	L型水路		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)					

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	L型水路 T-14,H1000×L1593,WH付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96072	L型水路 T-14,H1000×L1593,WH付	1.000	個	196,000	196,000	
	合計				196,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				196,000	
	*** S単 - 251号 ***					
S02116	L型水路		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	L型水路 T-14,H1000×L1205,WH付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96073	L型水路 T-14,H1000×L1205,WH付	1.000	個	165,000	165,000	
	合計				165,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				165,000	
	*** S単 - 252号 ***					
S02116	L型水路		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	L型水路 T-14,H1000×L997,WH付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96074	L型水路 T-14,H1000×L997,WH付	1.000	個	143,000	143,000	
	合計				143,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				143,000	
	*** S単 - 253号 ***					
S02116	L型水路		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	L型水路 T-14,H1000×L1575/1655,WH付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96075	L型水路 T-14,H1000×L1575/1655,WH付	1.000	個	224,000	224,000	
	合計				224,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				224,000	
	*** S単 - 254号 ***					
S02116	L型水路		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	L型水路 T-14,H1000×L1322/1403,WH付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96076	L型水路 T-14,H1000×L1322/1403,WH付	1.000	個	204,000	204,000	
	合計				204,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				204,000	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S 単 - 255号 ***					
S02116	L型水路 L型水路 T-14,H1000×L1299/1218,WH付,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96077		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96077	L型水路 T-14,H1000×L1299/1218,WH付	1.000	個	196,000	196,000	
	合計				196,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				196,000	
	*** S 単 - 256号 ***					
S02116	L型水路 L型水路 T-14,H1000×L1047/966,WH付,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96078		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96078	L型水路 T-14,H1000×L1047/966,WH付	1.000	個	176,000	176,000	
	合計				176,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				176,000	
	*** S 単 - 257号 ***					
S02116	L型水路 L型水路 T-14,H1000×L1094,WH付,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96080		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96080	L型水路 T-14,H1000×L1094,WH付	1.000	個	156,000	156,000	
	合計				156,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				156,000	
	*** S 単 - 258号 ***					
S02116	コンクリート用碎石 コンクリート用碎石 40-20mm,,		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96291		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96291	コンクリート用碎石 40-20mm	1.000	m3	4,200	4,200	
	合計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,200	
	*** S 単 - 259号 ***					
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B3200*H1100*L1500,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96034		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96034	ボックスカルバート B3200*H1100*L1500	1.000	個	687,000	687,000	
	合計				687,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				687,000	
	*** S単 - 260号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B3200*H1100*L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96052	ボックスカルバート B3200*H1100*L1000	1.000	個	458,000	458,000	
	合 計				458,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				458,000	
	*** S単 - 261号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート T-14,B3200,H1100,L906,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96070	ボックスカルバート T-14,B3200,H1100,L906	1.000	個	689,000	689,000	
	合 計				689,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				689,000	
	*** S単 - 262号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート T-14,B3200,H1100,L1217/707,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96071	ボックスカルバート T-14,B3200,H1100,L1217/707	1.000	個	852,000	852,000	
	合 計				852,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				852,000	
	*** S単 - 263号 ***					
S02116	PC鋼より線		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼より線 B種, 15.2mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96060	PC鋼より線 B種, 15.2mm	1.000	kg	628	628	
	合 計				628	算出数量 1.000 各単位
	単 価				628	
	*** S単 - 264号 ***					
S02116	PC用定着装置		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PC用定着装置 15.2mm用アンカープレート,グリッパ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96288		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)					
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96288	PC用定着装置 15.2mm用アンカープレート, グリップ	1.000	組	3,390	3,390	
	合計				3,390	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,390	
	*** S単 - 265号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート T-14, B4100, H1100, L651/1167, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96292		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96292	ボックスカルバート T-14, B4100, H1100, L651/1167	1.000	個	793,000	793,000	
	合計				793,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				793,000	
	*** S単 - 266号 ***					
S02116	簡易ゲート		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易ゲート 角型 3 方水密、 300、材工共、 ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96082		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96082	簡易ゲート 角型 3 方水密、 300、材工共	1.000	式	57,100	57,100	
	合計				57,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				57,100	
	*** S単 - 267号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05038		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,170	2,170	
	合計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,170	
	*** S単 - 268号 ***					
S02116	小口推進工		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小口推進工 鋼管推進工2.45m、立坑工 2000、 1500, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96083		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96083	小口推進工 鋼管推進工2.45m、立坑工 2000、 1500	1.000	式	2,928,261	2,928,261	
	合計				2,928,261	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,928,261	
	*** S単 - 269号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 400, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96101	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 400	1.000	m	9,130	9,130	
	合計				9,130	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,130	
	*** S単 - 270号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手 高密度ポリエチレン管用継手 ダブル無孔管 400,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96102		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96102	高密度ポリエチレン管用継手 ダブル無孔管 400	1.000	組	9,900	9,900	
	合計				9,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,900	
	*** S単 - 271号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径400 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05045		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P05045	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径400 長4.0m	1.000	本	44,700	44,700	
	合計				44,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				44,700	
	*** S単 - 272号 ***					
S02116	架空線防護管設置 架空線防護管設置		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96063		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96063	架空線防護管設置	1.000	式	282,600	282,600	
	合計				282,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				282,600	
	*** S単 - 273号 ***					
S02116	ICT建設機械経費 ICT建設機械経費 システム初期費(MCBD),,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96092		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96092	ICT建設機械経費 システム初期費(MCBD)	1.000	式	548,000	548,000	
	合計				548,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				548,000	
	*** S単 - 274号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)			

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ICT建設機械経費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ICT建設機械経費 システム初期費 (MGBH) , ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96093		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96093	ICT建設機械経費 システム初期費 (MGBH)	1.000	式	598,000	598,000	
	合計				598,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				598,000	
	*** S単 - 275号 ***					
S02116	快適トイレ		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96062		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96062	快適トイレ	1.000	式	459,000	459,000	
	合計				459,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				459,000	
	*** S単 - 276号 ***					
S02116	作付面積測量		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作付面積測量 A=3.04ha , ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96090		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P96090	作付面積測量 A=3.04ha	1.000	式	99,550	99,550	
	合計				99,550	算出数量 1,000 各単位
	単価				99,550	
	*** S単 - 277号 ***					
S02116	情報化施工に係る 3 次元測量経費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	情報化施工に係る 3 次元測量経費			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96263		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P96263	情報化施工に係る 3 次元測量経費	1.000	式	1,385,636	1,385,636	
	合計				1,385,636	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,385,636	
	*** S単 - 278号 ***					
S02116	情報化施工に係る 3 次元設計データ作成費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	情報化施工に係る 3 次元設計データ作成費			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96264		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P96264	情報化施工に係る 3 次元設計データ作成費	1.000	式	987,455	987,455	
	合計				987,455	算出数量 1,000 各単位
	単価				987,455	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S 単 - 279号 ***					
S02116	情報化施工に係る出来形管理、3次元データ納品経費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	情報化施工に係る出来形管理、3次元データ納品経費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96065	情報化施工に係る出来形管理、3次元データ納品経費	1.000	式	2,420,000	2,420,000	
	合計				2,420,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,420,000	
	*** S 単 - 280号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 混合廃棄物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96085 混合廃棄物 3,510円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96085	建設廃材 混合廃棄物	1.000	m3	3,510	3,510	
	合計				3,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,510	
	*** S 単 - 281号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 根株			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96086 根株 8,250円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96086	建設廃材 根株	1.000	m3	8,250	8,250	
	合計				8,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,250	
	*** S 単 - 282号 ***					
S02123	廃プラスチック処理		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96056 7,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96056	廃プラスチック処理	1.000	m3	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000	
	*** S 単 - 283号 ***					
S02200	コンクリート削孔(さく岩機)		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔(さく岩機)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		孔		2,600	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 284号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295、D16、一般構造物、10t未満、-、無し、差筋及び杭頭処理、10%未 満		ton		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	97,000	99,910	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	56,610	61,705	
	合 計				161,615	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		161,615	
	*** S単 - 285号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物(切梁無し)、 10%未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	99,000	101,970	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合 計				167,072	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		167,072	
	*** S単 - 286号 ***					
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 水路用L形ブロック機械据付工 2,000、1,500超え1,900以下、フレンツル、モルタル、モルタル、1.0、な し		個		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)水路用L形ブ ロック1個当り単価(円/個)	159,000円				
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	1,500超え1,900以下				
	4)据付機械	フレンツル				
	5)接合種別	モルタル				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.0				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 1,500超え1,900以下	22.000	個	159,000	3,498,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員	2.500	人	21,420	53,550	
Y00005	接合費 1%	0.010		108,120	1,081	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		3,606,120	72,122	
F01086	フレンツル[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,600	55,600	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,734,923	算出数量 22,000 個
	単価		個		169,769	
	*** S 単 - 287号 ***					
S05041	水路用 L 形ブロック機械据付工		個		1,000 日	歩 A 当たり算出
	水路用 L 形ブロック機械据付工 1,000, 1,100 超え 1,500 以下, バック材(クレーン機能付), モルタル, モルタル, 1.0, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上
	1) 水路用 L 形ブロック 1 個当り単価 (円/個)	0円				
	2) 製品長さ (mm/個)	1,000				
	3) 製品質量 (kg/個)	1,100 超え 1,500 以下				
	4) 据付機械	バック材(クレーン機能付)				
	5) 接合種別	モルタル				
	6) 目地 1 ヲ所当たり目地材費 (円)	0円				
	7) 据付調整材種別	モルタル				
	8) 敷モルタル幅 (m)	1.0				
	9) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P13101	水路用鉄筋コンクリート L 形ブロック 1,100 超え 1,500 以下	24.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員	2.500	人	21,420	53,550	
Y00005	接合費 1%	0.010		108,120	1,081	
Y00004	敷モルタル材料費 1.0	0.010		108,120	1,081	
F08063	バック材 [クレーン型・クレーン ~ 超低・排対型 (~ 2014)] 山 0.8 (平 0.6) 2.9t	1.350	日	17,400	23,490	
P34029	軽油 バック材給油	101.000	L	155	15,655	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				175,131	算出数量 24,000 個
	単価		個		7,297	
	*** S 単 - 288号 ***					
S05041	水路用 L 形ブロック機械据付工		個		1,000 日	歩 A 当たり算出
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000, 1,500 超え 1,900 以下, フォレンクレーン, モルタル, モルタル, 1.1, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上
	1) 水路用 L 形ブロック 1 個当り単価 (円/個)	159,000円				
	2) 製品長さ (mm/個)	2,000				
	3) 製品質量 (kg/個)	1,500 超え 1,900 以下				
	4) 据付機械	フォレンクレーン				
	5) 接合種別	モルタル				
	6) 目地 1 ヲ所当たり目地材費 (円)	0円				
	7) 据付調整材種別	モルタル				
	8) 敷モルタル幅 (m)	1.1				
	9) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P13101	水路用鉄筋コンクリート L 形ブロック 1,500 超え 1,900 以下	22.000	個	159,000	3,498,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員	2.500	人	21,420	53,550	
Y00005	接合費 1%	0.010		108,120	1,081	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		3,606,120	72,122	
F01086	フォレンクレーン [油圧伸縮ジブ型 ~ 低騒・排対型 (~ 2014)] 吊上能力 25t 吊	1.000	日	55,600	55,600	
	合計				3,734,923	算出数量 22,000 個
	単価		個		169,769	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 289号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート, 鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 8) 法面小段面 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	816.60	817	
	合計				817	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		817	
	*** S単 - 290号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプホール取付) ドレーン工(ワイプホール取付) 箱抜, 壁部, 50mm, 集水, -, -, 50		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 設置区分 3) 規格区分 (mm) 4) フィルター 5) フィルター用中詰材 6) ワイプホール単価 (円/個) 7) 集水フィルターの規格区分 (mm)	箱抜 壁部 50mm 集水 - 1,360 50				
P10110	ワイプホール 50	10.000	個	1,360	13,600	
P10003	フィルター 50	10.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,784	2,085	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	雑材料費	0.060		14,566	874	
R01003	普通作業員	0.040	人	21,420	857	
	合計				31,982	算出数量 10,000 箇所
	単価		箇所		3,198	
	*** S単 - 291号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm, する		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	1) 材料区分(フィルター材) 2) 単価0円区分(フィルター材)	コンクリート用砕石 40~5mm する				
J03005	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 40~5mm	1.125	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	29,784	1,787	
R01003	普通作業員	0.440	人	21,420	9,425	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		11,212	897	
	合計				12,109	算出数量 10,000 m
	単価		m		1,211	
	*** S単 - 292号 ***					
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.45m3(平積0.35m3), タバ, 区		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	分 ,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)材料区分					
	3)ﾊﾞｯｸﾙ規格					
	4)締固め機械					
	5)締固め区分					
	6)単価0円区分(基礎材)					
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,900	51,480	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,420	23,348	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,427	1,011	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,300	882	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,704	2,313	
	合計				97,643	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		9,764	
	*** S単 - 293号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分 ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎区分			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾙ規格					
	4)締固め機械					
	5)締固め区分					
	6)単価0円区分(基礎材)					
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,900	51,480	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,784	7,446	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,420	19,706	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,957	595	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,300	882	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,704	2,313	
	合計				88,030	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		8,803	
	*** S単 - 294号 ***					
S07022	硬質ﾌﾟﾘ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾌﾟﾘ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管ｽﾘｰﾌ 付, 4.0m管, 9箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)形状区分					
	4)管長区分					
	5)接合箇所					
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
P05065	硬質ﾌﾟﾘ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	21,600	52,704	
Y00004	諸雑費	0.029		52,704	1,528	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.170	人	29,784	5,063	
R01002	特殊作業員	0.250	人	24,786	6,197	
R01003	普通作業員	0.410	人	21,420	8,782	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.250	日	11,000	2,750	
P34029	軽油	7.500	L	155	1,163	
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	25,704	4,370	
	合計				82,557	算出数量 10.000 m
	単価		m		8,256	
	*** S単 - 295号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)	29,100円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	700mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	29,100	2,910,000	
R01001	土木一般世話役	0.980	人	29,784	29,188	
R01002	特殊作業員	2.450	人	24,786	60,726	
R01003	普通作業員	3.560	人	21,420	76,255	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	2.460	日	11,000	27,060	
P34029	軽油	52.000	L	155	8,060	
R01021	運転手(特殊)	1.850	人	25,704	47,552	
	合計				248,841	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,488	
	*** S単 - 296号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鑄鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,784	1,191	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,786	4,461	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,420	2,999	
	合計				8,651	算出数量 1,000 基
	単価		基		8,651	
	*** S単 - 297号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	【視線誘導標設置工】 標準型,土中建込み用,片面反射 300,支柱径 60.5,10本未満,-, なし,使用しない,-,設置しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	標準型		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)設置区分	土中建込み用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)反射体区分	片面反射 300		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)規格	支柱径 60.5				
	5)施工規模	10本未満				
	6)時間的制約	-				

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)夜間作業 8)防塵型 9)使用面 10)さや管	なし 使用しない - 設置しない				
A06010	視線誘導標設置(土中) 片面反射・300・支柱 60.5	1.150	本	16,221	18,654	
	合計				18,654	算出数量 1.000 本
	単価		本		18,654	
	*** S単 - 298号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 標準型,コンクリート建込み用(穿孔含まない),片面反射 300,支柱径 60.5,10本未満,-,なし,使用しない,-,設置しない		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)設置区分 3)反射体区分 4)規格 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業 8)防塵型 9)使用面 10)さや管	標準型 コンクリート建込み用(穿孔含まない) 片面反射 300 支柱径 60.5 10本未満 - なし 使用しない - 設置しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A06050	視線誘導標設置(コンクリート穿孔無) 片面反射・300・支柱 60.5	1.150	本	13,433	15,448	
	合計				15,448	算出数量 1.000 本
	単価		本		15,448	
	*** S単 - 299号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 標準型,構造物取付用,片面反射 100以下,側壁用,10本未満,-,なし,使用しない,-,		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)設置区分 3)反射体区分 4)規格 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業 8)防塵型 9)使用面	標準型 構造物取付用 片面反射 100以下 側壁用 10本未満 - なし 使用しない -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A06084	視線誘導標設置(構造物) 片面反射・100以下・側壁用	1.150	本	5,090	5,854	
	合計				5,854	算出数量 1.000 本
	単価		本		5,854	
	*** S単 - 300号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし - 供用区間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	181.60	182	
	合計				182	算出数量 1.000 m

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		182	
	*** S 単 - 301号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ) ,0.35ha,0.007, はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土はぎ) 0.35ha 0.007 はぎ取り戻し工法(少ない) 15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19~21t	4.260	日	23,200	98,832	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	254.000	L	155	39,370	
R01021	運転手(特殊)	1.950	人	25,704	50,123	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	29,784	17,870	
R01003	普通作業員	2.100	人	21,420	44,982	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	3.460	日	6,300	21,798	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	83.000	L	155	12,865	
R01021	運転手(特殊)	1.410	人	25,704	36,243	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		322,083	322	
	合 計				322,405	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		322,405	
	*** S 単 - 302号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,784	5,957	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,420	10,710	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.600	日	6,300	10,080	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	40.000	L	155	6,200	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	25,704	17,736	
	合 計				50,683	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		507	
	*** S 単 - 303号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) [表土掘削費・表土埋戻費]		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり				
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.390	日	10,200	14,178	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	88.000	L	155	13,640	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				53,522	算出数量 887.000 m ²

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		60	
	*** S 単 - 304号 ***					
S16004	ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型],45ton吊り,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分			ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		
	2)規格			45ton吊り		
	3)運転1日当たり運転時間(T)			0.0		
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)			0.00		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)			なし		
F01090	ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]		日			
	吊上能力45t吊	1.000	日	89,300	89,300	
	合 計				89,300	算出数量 1.000 日
	単 価		日		89,300	
	*** S 単 - 305号 ***					
S18001	土のう工		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	土のう工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	仕揃え～設置			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分			仕揃え～設置		
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用		枚			
	62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員		人			
		9.900	人	21,420	212,058	
	合 計				220,558	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		22,056	
	*** S 単 - 306号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,0m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分			製作・設置		
	2)施工機械区分			ﾊﾞｯｸﾙ		
	3)採取土区分			購入土		
	4)購入土材単価(m ³ 当たり)			0.000		
	5)購入土材数量(m ³ /袋)			0.000m ³		
	6)大型土のう袋区分			大型土のう袋(1.0t用)		
	7)単価 0円区分(大型土のう袋)			なし		
	8)長期割引単価区分(賃料機械)			なし		
R01001	土木一般世話役		人			
		1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員		人			
		1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員		人			
		1.000	人	21,420	21,420	
Y00004	諸雑費					
		0.040		75,990	3,040	
P37003	大型土のう袋		枚			
	大型土のう袋(1.0t用)	36.000	枚	1,100	39,600	
J03208	購入土		m ³			
		0.000	m ³	0	0	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型-ﾌﾞﾚｰｸ・～超低・排対型(～2014)]		日			
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	1.390	日	17,400	24,186	
P34029	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油	104.000	L	155	16,120	
R01021	運転手(特殊)		人			
		1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				184,640	算出数量 36.000 袋
	単 価		袋		5,129	
	*** S 単 - 307号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置、バックリ、購入土、1m3、大型土のう袋(1.0t用)、なし、なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)					
						製作・設置 バックリ 購入土 1,600.000 1.000m3 大型土のう袋(1.0t用) なし なし
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
Y00004	諸雑費	0.040		75,990	3,040	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	36.000	枚	1,100	39,600	
J03208	購入土	36.000	m3	1,600	57,600	
F08063	バックリ【加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バックリ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.390	日	17,400	24,186	
P34029	軽油 バックリ給油	104.000	L	155	16,120	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				242,240	算出数量 36.000 袋
	単価		袋		6,729	
	*** S単 - 308号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
						釜場掘削・設置
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,784	1,191	
R01003	普通作業員	0.100	人	21,420	2,142	
Y00004	諸雑費	0.130		3,333	433	
M02031	バックリ【加-ラ型・排対型(1次)】 標準バックリ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	25,704	2,570	
P34029	軽油 バックリ給油	3.400	L	155	527	
	合計				7,832	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		7,832	
	*** S単 - 309号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
						釜場埋戻・撤去
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,784	1,191	
R01002	特殊作業員	0.050	人	24,786	1,239	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	
Y00004	諸雑費	0.030		6,500	195	
M02031	バックリ【加-ラ型・排対型(1次)】 標準バックリ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	25,704	1,542	
P34029	軽油 バトロ給油	2.200	L	155	341	
	合計				9,207	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		9,207	
	*** S単 - 310号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	1		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.100	日	908	999	
P34001	ガソリン JIS2号レギュラースタンド	10.000	L	164	1,640	
R01002	特殊作業員	0.140	人	24,786	3,470	
Y00004	諸雑費	0.100		6,109	611	
	合計				6,720	算出数量 1.000 箇所
	単価				6,720	
	*** S単 - 311号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 2.常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	2		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	22.000	kWh	22.20	488	
R01002	特殊作業員	0.260	人	24,786	6,444	
Y00004	諸雑費	0.170		6,932	1,178	
	合計				8,110	算出数量 1.000 箇所
	単価				8,110	
	*** S単 - 312号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 26.常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	26		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	286.000	kWh	22.20	6,349	
R01002	特殊作業員	3.380	人	24,786	83,777	
Y00004	諸雑費	0.170		90,126	15,321	
	合計				105,447	算出数量 1.000 箇所
	単価				105,447	
	*** S単 - 313号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 11.常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)運転日数	11		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	121.000	kWh	22.20	2,686	
R01002	特殊作業員	1.430	人	24,786	35,444	
Y00004	諸雑費	0.170		38,130	6,482	
	合計				44,612	算出数量 1,000 箇所
	単価				44,612	
	*** S単 - 314号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 17.常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)運転日数	17		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	187.000	kWh	22.20	4,151	
R01002	特殊作業員	2.210	人	24,786	54,777	
Y00004	諸雑費	0.170		58,928	10,018	
	合計				68,946	算出数量 1,000 箇所
	単価				68,946	
	*** S単 - 315号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,784	8,935	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,420	10,710	
	合計				19,645	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		19,645	
	*** S単 - 316号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,145,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	145		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,341	1,341,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,786	71,879	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,420	62,118	
F08063	バックホウ【加ラ型・クレーン・超低・排対型(〜2014)】 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	17,400	57,594	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)					
		2.900	人	25,704	74,542	
	合計				1,778,608	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,779	
	*** S 単 - 317号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,49.1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	49		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板		m ² 供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000		453	453,000	
G03042	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000		118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	24,786	71,879	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	21,420	62,118	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	17,400	57,594	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)					
		2.900	人	25,704	74,542	
	合計				890,608	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		891	
	*** S 単 - 318号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,144.1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	144		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板		m ² 供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000		1,332	1,332,000	
G03042	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000		118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	24,786	71,879	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	21,420	62,118	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	17,400	57,594	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)					
		2.900	人	25,704	74,542	
	合計				1,769,608	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,770	
	*** S 単 - 319号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,144日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	144.000日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートボール (通信線用)		本			
	L 7 m × D 14 cm × W 1.5 kN	1.000		27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ (ﾀﾞﾝﾄﾞ付)		個			
	A・B形 1000 × 170 × 140	1.000		5,940	5,940	
W09468	ステープブロック (ﾛｯﾄﾞ付) N o 2		組			
	長 6 0 0 mm × 幅 3 0 0 mm	1.000		7,020	7,020	

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)					
工事別工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
W09423	漏電しゃ断器 3 P - 2 2 5 A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチ B (屋外用 0 - 2 0 0) 2 4 0 x 4 2 0 x 1 7 0	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		71,060	7,106	
Y00002	損料 0.0639%	0.092		78,166	7,191	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	24,888	63,216	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	21,420	47,124	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		188,506	943	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	24,888	31,608	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	21,420	23,562	
	合計				173,644	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		173,644	
	*** S 単 - 320号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩 A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置 ~ 撤去,1本,1V線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置 ~ 撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地極(本)	1本		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)接地線名称	1V線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 10 x 1500	1.000	本	1,570	1,570	
P27820	連結式接地棒 10 x 1500mm	1.000	本	1,570	1,570	
P27014	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積5.5	0.750	m	113	85	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,888	6,222	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	21,420	7,497	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	24,888	6,222	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	21,420	7,497	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	24,888	249	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		30,578	153	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,888	1,244	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	21,420	1,499	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	24,888	1,244	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	21,420	1,499	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,888	249	
	合計				36,800	算出数量 1.000 極
	単 価		極		36,800	
	*** S 単 - 321号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	低圧移動電線 単相,5.5,設置 ~ 損料 ~ 撤去,144日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	単相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	5.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置 ~ 損料 ~ 撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの供用日数	144.000日				
W09253	6 0 0 V キャブタイヤケーブル 5.5	100.000	m	503	50,300	
Y00002	損料 0.0639%	0.092		50,300	4,628	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,888	82,130	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品 0.5%	0.005		132,430	662	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合計				128,485	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,285	
	*** S単 - 322号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,3.設置-損料-撤去,144日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで) 3)施工区分 4)分電盤の供用日数	単相3線式 3 設置-損料-撤去 144.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0-30) 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管(VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.092		7,870	724	
R01013	電工	0.790	人	24,888	19,662	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,532	138	
R01013	電工	0.400	人	24,888	9,955	
	合計				30,479	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		30,479	
	*** S単 - 323号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 9.0km以下,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)運搬距離 2)路面条件	9.0km以下 普通				
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	2.210	供用日	20,100	44,421	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	2.210	供用日	1,190	2,630	
P34029	軽油 バト-ル給油	102.000	L	155	15,810	
R01022	運転手(一般)	1.700	人	23,154	39,362	
	合計				102,223	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,022	
	*** S単 - 324号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		287.5	
	*** S単 - 325号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.2	
	*** S単 - 326号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		1,033	
	*** S単 - 327号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		1,700	
	*** S単 - 328号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		314.5	
	*** S単 - 329号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		245.5	
	*** S単 - 330号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,048	
	*** S単 - 331号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,31.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下				
	単 価		m3		3,716	
	*** S単 - 332号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,6.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		1,239	
	*** S単 - 333号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		428.4	
	*** S単 - 334号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		857.5	
	*** S単 - 335号 ***					
SA0268	SP 遮水シート張		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 遮水シート張 遮水シート張, 遮水シート各種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)作業区分 2)遮水シート規格	遮水シート張 遮水シート各種				
P96043	軟質塩化ビニルシート t=0.5mm		m ²			材変
	単 価		m ²		961.4	
	*** S単 - 336号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャー RC-4 0 40 ~ 0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャー RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²		1,565	
	*** S単 - 337号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャー RC-4 0 40 ~ 0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	22.5cmを超え27.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャー RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²		2,137	
	*** S単 - 338号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャー RC-4 0 40 ~ 0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャー RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²		1,427	
	*** S単 - 339号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 碎石各種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2) 碎石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分	あり				
	4) 規格区分	碎石各種				
	単 価		m ³		1,289	
	*** S単 - 340号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		32,570	
	*** S単 - 341号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満 , 一般養生, 延長無し, -, -, -, 21-12-25(20) (高炉B) W/C60%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	21-12-25(20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m ³		25,400	
	*** S単 - 342号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハック杓(レン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, , -, -, あり, 18-12-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	ハック杓(レン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	あり				
	10) 規格区分	18-12-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		33,220	
	*** S単 - 343号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満 , 一般養生, 延長無し, -, -, -, 18-12-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-12-25(20) (高炉B) W/C65%			24,980	
	単 価		m3			
	*** S単 - 344号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パック材(クレン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 21-12-25(20) (高炉B) W/C60%		m3	1.000	34,440	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 21-12-25(20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 345号 ***					
SA0311	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パック材(クレン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-12-25(20) (高炉B) W/C65%		m3	1.000	34,010	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-12-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 346号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パック材(クレン機能付)打設, 計上する, -, 養生無し, -, -, -, なし, 21-12-25(20) (高炉B) W/C60%		m3	1.000	34,010	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレン機能付)打設 計上する - 養生無し - - -				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他 (その 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,590	
	*** S単 - 347号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,有,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,470	
	*** S単 - 348号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,一般養生, ,-, -,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		34,010	
	*** S単 - 349号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,463	
	*** S単 - 350号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,805	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 351号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,404	
	*** S単 - 352号 ***					
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),止水板各種(塩ビ製)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) 止水板各種(塩ビ製)				
P96032	水膨張性止水板 15×10		m			材変
	単 価		m		1,745	
	*** S単 - 353号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		122.5	
	*** S単 - 354号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²		576.6	
	*** S単 - 355号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,ﾌﾞﾗｯｸﾞﾙｯﾄﾞ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他(その1) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他(その1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) グラウト 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,798	
	*** S単 - 356号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グラウト 各種,再生密粒度アスコ(13)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) グラウト 各種 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		2,626	
	*** S単 - 357号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グラウト 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) グラウト 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,701	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96001	MG/A ッカ約 0.25m3		日	13,333		
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm		m3	2,300		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	3,900		
J03208	購入土		m3	0		
J03208	購入土 山土(客土用)		m3	1,600		
J96001	無収縮モルタル ブレックスタイプ, 1875kg/m3		m3	262,500		
P37211	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm		枚	71,500		
P96001	プラスチック杭 4.5cm x 4.5cm x 45cm		本	304		
P96025	FRP製異形管T字管(三方抜止め)離脱防止付 VU用 250 x 200 x 75		個	81,100		
P96028	床版工 T-6, B=1000, t=100, L=800		枚	18,000		
P96029	床版工 T-6, B=1000, t=100, L=1500		個	43,200		
P96032	水膨張性止水板 15 x 10		m	280		
P96034	ボックスカルバート B3200*H1100*L1500		個	687,000		
P96035	足掛け金物 B=300 19 合成樹脂被覆		個	3,060		
P96043	軟質塩化ビニルシート t=0.5mm		m ²	575		
P96044	鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール鉄蓋 600(T-25)		個	75,900		
P96045	鉄筋コンクリート製組立マンホール 調整金具 600, H=45		個	7,000		
P96046	鉄筋コンクリート製組立マンホール 斜壁 600 x 900, H=600		個	38,500		
P96047	鉄筋コンクリート製組立マンホール 直壁 900, H=600		個	31,100		
P96048	鉄筋コンクリート製組立マンホール 管取付壁 900, H=900		個	45,900		
P96049	鉄筋コンクリート製組立マンホール 底版 900, H=130		個	24,300		
P96050	鉄筋コンクリート製組立マンホール 調整リング 600, H=100		個	7,980		
P96051	継ぎ足ロッド 32(SUS)L=1.2m		本	59,200		
P96052	ボックスカルバート B3200*H1100*L1000		個	458,000		
P96055	グレーチング蓋 F3型- 用		枚	114,000		
P96056	廃プラスチック処理		m3	3,850		
P96056	廃プラスチック処理		m3	7,000		
P96057	平板載荷試験 50kN以内		箇所	186,000		
P96058	ボックスカルバート B4100*H1100*L699/1286		個	784,000		
P96060	PC鋼より線 B種 15.2mm		kg	628		
P96061	両フランジ短管 75 x 100L		本	9,010		
P96062	快適トイレ		式	459,000		
P96063	架空線防護管設置		式	282,600		
P96064	田野上方東団地3号揚水機場建屋工事		式	5,600,000		
P96065	情報化施工に係る出来形管理、3次元データ納品経費		式	2,420,000		
P96070	ボックスカルバート T-14, B3200, H1100, L906		個	689,000		
P96071	ボックスカルバート T-14, B3200, H1100, L1217/707		個	852,000		
P96072	L型水路 T-14, H1000 x L1593, WH付		個	196,000		
P96073	L型水路 T-14, H1000 x L1205, WH付		個	165,000		
P96074	L型水路 T-14, H1000 x L997, WH付		個	143,000		
P96075	L型水路 T-14, H1000 x L1575/1655, WH付		個	224,000		
P96076	L型水路 T-14, H1000 x L1322/1403, WH付		個	204,000		
P96077	L型水路 T-14, H1000 x L1299/1218, WH付		個	196,000		

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96078	L型水路 T-14, H1000 x L1047/966, WH付		個	176,000		
P96080	L型水路 T-14, H1000 x L1094, WH付		個	156,000		
P96081	継ぎ足ロッド 32(SUS)L=1.3m		本	71,100		
P96082	簡易ゲート 角型3方水密、300、材工共		式	57,100		
P96083	小口推進工 鋼管推進工2.45m、立坑工 2000、1500		式	2,928,261		
P96085	建設廃材 混合廃棄物		m3	3,510		
P96086	建設廃材 根株		m3	8,250		
P96088	メカ型泥吐T字管 250 x 100		個	174,000		
P96090	作付面積測量 A=3.04ha		式	99,550		
P96092	ICT建設機械経費 システム初期費(MCBD)		式	548,000		
P96093	ICT建設機械経費 システム初期費(MGBH)		式	598,000		
P96094	開栓キー L=1500		本	31,300		
P96101	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 400		m	9,130		
P96102	高密度ポリエチレン管用継手 ダブル無孔管 400		組	9,900		
P96106	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150		m	1,730		
P96113	落水口 H700		個	11,500		
P96115	植生シート工 セパドグラス 材工共		m ²	1,510		
P96117	建設廃材 練石積		m3	2,820		
P96147	水道用ソフトシール仕切弁(内ねじ式) 7.5K 呼び径250 手動式 鋳鉄製		基	203,000		
P96149	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 1号, 250, H=150		個	21,100		
P96150	水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング 250 H=50		個	7,400		
P96152	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 250 H=150		個	8,270		
P96153	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=200		個	6,940		
P96154	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=300		個	8,470		
P96155	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 250 H=300		個	9,930		
P96156	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版 250 H=40		個	11,000		
P96157	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 2号, 350, H=150		個	47,100		
P96158	水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング 350 H=50		個	9,000		
P96159	水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 350 H=150		個	19,900		
P96164	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版 350 H=40		個	17,100		
P96165	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋 3号, 500, H=100		個	92,500		
P96166	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 500 H=200		個	32,000		
P96167	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 500 H=200		個	15,600		
P96168	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版 500, H=40		個	18,000		
P96177	急速空気弁 25 フランジ付き 7.5K 合成樹脂製		基	58,900		
P96179	フランジ接合部品 ボルトナット		個	551		
P96180	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(内ねじ式) 7.5K 呼び径100 手動式(内面粉体塗装)		個	65,000		
P96181	給水栓ボックス(底版付き) 600 x 600 (コンクリート)		基	19,000		
P96182	自動給水栓 80A		基	48,800		
P96183	手動給水栓 80A (75)		基	27,400		
P96186	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント 100, 離脱防止金具付		個	23,200		
P96190	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント 250, 離脱防止金具付		個	81,200		
P96191	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント 300, 離脱防止金具付		個	108,000		

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	田野上方東団地区画整理 3 工区その他(その1) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理 3 工区その他(その1) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	ポリエチレン管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
S02116	150.内面平滑2重管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150...	10.000	m	1,730	17,300	S単 30号
Y00004	雑品	0.020		17,300	346	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	S単 20号
S02115	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	S単 21号
	合計				26,644	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,664	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00004	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	鉄蓋設置工, 円形1号, 本管 150以下 普通作業員	0.060	人	21,420	1,285	S単 21号
J96001	無収縮モルタル ﾌﾞﾚｯｷｽﾀｲﾌﾟ, 1875kg/m3	0.003	m3	262,500	788	
	合計				2,073	算出数量 1.000 個
	単価		個		2,073	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00005	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	鉄蓋設置工, 円形2号, 本管 200以上 普通作業員	0.080	人	21,420	1,714	S単 21号
J96001	無収縮モルタル ﾌﾞﾚｯｷｽﾀｲﾌﾟ, 1875kg/m3	0.004	m3	262,500	1,050	
	合計				2,764	算出数量 1.000 個
	単価		個		2,764	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00006	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	鉄蓋設置工, 円形3号 普通作業員	0.100	人	21,420	2,142	S単 21号
J96001	無収縮モルタル ﾌﾞﾚｯｷｽﾀｲﾌﾟ, 1875kg/m3	0.007	m3	262,500	1,838	
	合計				3,980	算出数量 1.000 個
	単価		個		3,980	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00009	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	仕切弁保護工, 250 H=1590 普通作業員	0.070	人	21,420	1,499	S単 21号
S02116	無収縮モルタル ,ﾌﾞﾚｯｷｽﾀｲﾌﾟ, 1875kg/m3,	0.001	m3	262,500	263	S単 44号
	合計				1,762	算出数量 1.000 個
	単価		個		1,762	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 6号 ***					
T00010	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
	仕切弁保護工, 350 H=240					
S02115	普通作業員	0.060	人	21,420	1,285	S単 21号
S02116	無収縮モルタル 「プレミックスタイプ」,1875kg/m3,	0.001	m3	262,500	263	S単 44号 算出数量
	合計				1,548	1.000 個
	単価		個		1,548	
	*** T単 - 7号 ***					
T00013	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
	空気弁保護工, 500 H=440					
S02115	普通作業員	0.070	人	21,420	1,499	S単 21号
J96001	無収縮モルタル 「プレミックスタイプ」,1875kg/m3	0.004	m3	262,500	1,050	算出数量
	合計				2,549	1.000 個
	単価		個		2,549	
	*** T単 - 8号 ***					
T00014	給水栓据付		箇所		10,000	歩A 当たり算出
	自動給水栓80A					
S02116	自動給水栓 80A,,	10.000	基	48,800	488,000	S単 79号
S02115	土木一般世話役	1.240	人	29,784	36,932	S単 19号
S02115	特殊作業員	1.440	人	24,786	35,692	S単 20号
S02115	普通作業員	1.440	人	21,420	30,845	S単 21号 算出数量
	合計				591,469	10.000 箇所
	単価		箇所		59,147	
	*** T単 - 9号 ***					
T00015	給水栓据付		箇所		10,000	歩A 当たり算出
	手動給水栓80A					
S02116	手動給水栓 80A (75) ,,	10.000	基	27,400	274,000	S単 81号
S02115	土木一般世話役	1.240	人	29,784	36,932	S単 19号
S02115	特殊作業員	1.440	人	24,786	35,692	S単 20号
S02115	普通作業員	1.440	人	21,420	30,845	S単 21号 算出数量
	合計				377,469	10.000 箇所
	単価		箇所		37,747	
	*** T単 - 10号 ***					
T00017	埋設標示シート設置		m		100,000	歩A 当たり算出
	幅150					
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクタ,,	2.000	巻	8,950	17,900	S単 82号
S02115	普通作業員	0.400	人	21,420	8,568	S単 21号 算出数量
	合計				26,468	100.000 m
	単価		m		265	

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00022	通水試験工		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	給水車不要 配管工	3.000	人	24,480	73,440	S単 27号
S02115	普通作業員	3.000	人	21,420	64,260	S単 21号
Y00004	雑品	0.200		137,700	27,540	
	合計				165,240	算出数量 1.000 日
	単価		日		165,240	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00026	軟質塩化ビニルシート撤去工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.004	人	21,420	86	S単 25号 算出数量 1.000 m ²
	合計				86	
	単価		m ²		86	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00029	ボックスカルバート機械据付		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	T-25B3000*H2000*L1000 (シース穴、定着用) 土木一般世話役	4.600	人	29,784	137,006	S単 22号
S02115	特殊作業員	3.000	人	24,786	74,358	S単 23号
S02115	普通作業員	10.000	人	21,420	214,200	S単 24号
S16004	ラフレソルレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	1.700	日	55,600	94,520	S単 142号
Y00004	ラフレソルレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし 雑品	0.060		520,084	31,205	
	合計				551,289	算出数量 10.000 m
	単価		m		55,129	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00004	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	鉄蓋設置工,円形1号,本管 150以下 普通作業員	0.060	人	21,420	1,285	S単 215号
J96001	無収縮モルタル ブレミックスタイプ,1875kg/m ³	0.003	m ³	262,500	788	
	合計				2,073	算出数量 1.000 個
	単価		個		2,073	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00028	高密度ポリエチレン管機械撤去		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	700 土木一般世話役	0.490	人	29,784	14,594	S単 219号
S02115	特殊作業員	1.225	人	24,786	30,363	S単 220号
S02115	普通作業員	1.780	人	21,420	38,128	S単 215号
S02112	バックホウ[加圧型・レン・~超低・排対型(~2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	1.230	日	11,000	13,530	S単 210号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	バトロ給油	26.000	L	155	4,030	
S02115	運転手(特殊)					
		0.925	人	25,704	23,776	S単 221号
	合計				124,421	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,244	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00030	ボックスカルバート機械据付		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	B3200,H1100,L1500以下1000超,縦締め含む					
S02115	土木一般世話役					
		3.900	人	29,784	116,158	S単 216号
S02115	特殊作業員					
		2.500	人	24,786	61,965	S単 217号
S02115	普通作業員					
		8.100	人	21,420	173,502	S単 218号
S16004	フレンクレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~1次)]					
	フレンクレン(油圧伸縮ジブ型),45ton吊り,なし	0.900	日	89,300	80,370	S単 304号
Y00004	雑品					
		0.060		431,995	25,920	
	合計				457,915	算出数量 10.000 m
	単価		m		45,792	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00031	ボックスカルバート機械据付		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	B4100,H1100,L1000以下,縦締め含む					
S02115	土木一般世話役					
		8.700	人	29,784	259,121	S単 216号
S02115	特殊作業員					
		5.400	人	24,786	133,844	S単 217号
S02115	普通作業員					
		19.300	人	21,420	413,406	S単 218号
S16004	フレンクレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~1次)]					
	フレンクレン(油圧伸縮ジブ型),45ton吊り,なし	3.500	日	89,300	312,550	S単 304号
Y00004	雑品					
		0.060		1,118,921	67,135	
	合計				1,186,056	算出数量 10.000 m
	単価		m		118,606	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00032	ボックスカルバート機械据付		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	B3200,H1100,L1000以下,縦締め含む					
S02115	土木一般世話役					
		4.600	人	29,784	137,006	S単 216号
S02115	特殊作業員					
		3.000	人	24,786	74,358	S単 217号
S02115	普通作業員					
		10.000	人	21,420	214,200	S単 218号
S16004	フレンクレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~1次)]					
	フレンクレン(油圧伸縮ジブ型),45ton吊り,なし	1.700	日	89,300	151,810	S単 304号
Y00004	雑品					
		0.060		577,374	34,642	
	合計				612,016	算出数量 10.000 m
	単価		m		61,202	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00033	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	仕切弁保護工, 250 H=1840					
S02115	普通作業員					
		0.090	人	21,420	1,928	S単 215号
S02116	無収縮モルタル					
	プレミックスタイプ, 1875kg/m3.	0.001	m3	262,500	263	S単 237号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,191	算出数量 1,000 個
	単価		個		2,191	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00034	区画線工材料(白線)B=15cm		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	溶解式(手動),実線,供用区間					
S02116	道路用塗料 トライックバイント(JIS K 5665)	570.000	kg	225	128,250	S単 246号
S02116	溶解式 3種1号 ガラス紙 15~18% 白,,					
S02116	ガラス紙 (JIS R 3301)	25.000	kg	175	4,375	S単 247号
S02116	1号(0.106~0.850mm),,					
S02116	接着用プライム 区画線用,,	25.000	kg	470	11,750	S単 248号
S02116	軽油					
S02116	バトリル給油,,	44.000	L	155	6,820	S単 249号
Y00004	雑品	0.050		151,195	7,560	
	合計				158,755	算出数量 1,000.000 m
	単価		m		159	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00035	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地(情報化施工)					
S02115	土木一般世話役	1.700	人	29,784	50,633	S単 211号
S02115	普通作業員	5.000	人	21,420	107,100	S単 212号
S02115	運転手(特殊)	20.400	人	25,704	524,362	S単 213号
S02112	ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	15.900	日	20,000	318,000	S単 207号
S02112	7t級 7~9t					
S02112	MGバ ック	16.400	日	13,333	218,661	S単 209号
S02112	0.25m3					
S02112	バ ック[加型・超低・排対型(~2014)]	24.600	日	10,205	251,043	S単 208号
S02112	標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)					
S02116	軽油					
S02116	バトリル給油,,	1,343.000	L	155	208,165	S単 224号
	合計				1,677,964	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		1,677,964	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00036	表土扱い(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	表土戻し+表土整地(情報化施工)					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,784	14,892	S単 211号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	S単 212号
S02115	運転手(特殊)	5.500	人	25,704	141,372	S単 213号
S02112	ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	9.900	日	20,000	198,000	S単 207号
S02112	7t級 7~9t					
S02112	バ ック[加型・超低・排対型(~2014)]	10.300	日	10,205	105,112	S単 208号
S02112	標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)					
S02116	軽油					
S02116	バトリル給油,,	471.000	L	155	73,005	S単 224号
	合計				553,801	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		553,801	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00050	高密度ポリエチレン管布設		m		6,000 m	歩A 当たり算出
	無孔管ダブル 400					
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 400,,	6.000	m	9,130	54,780	S単 269号

