



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

道前平野農地整備事業

北条新田排水機場遊水池整備その他工事

# 積算書

(第1回変更)

中国四国農政局  
道前平野農地整備事業所





事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

項目名	内容
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	排水路工事
工種体系区分	排水路工事
契約保証費	別途計上しない ( " )
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし ( " )
冬期補正 (現場管理費)	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし (4週8休以上 (月単位)) 4週8休以上 (週単位)
週休2日補正	(0.00%)
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.29%
現場環境改善費の計上	( " ) する
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	( " ) 補正なし
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	( " ) 補正なし

事業名 道前平野農地整備事業				
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(134,280,000)	
			175,660,000	
・工事原価			(115,118,000)	
			145,777,000	
純工事費			(91,509,000)	
			116,815,000	
・直接工事費			(83,450,000)	
			105,092,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	( " )		(77,576,000)	
	1.000	式	97,309,000	
・直接工事費(仮設工)	( " )		(5,874,000)	
	1.000	式	7,783,000	
・間接工事費			(31,668,000)	
			40,685,000	
・共通仮設費			(8,059,000)	
			11,723,000	
・事業損失防止施設費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
			(7,151,000)	
			8,443,000	
・運搬費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・準備費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・安全費	( " )		(0)	
	1.000	式	394,000	
・役務費	( " )		( " )	
	1.000	式	205,000	
・技術管理費	( " )		(54,000)	
	1.000	式	930,000	
・営繕費等	( " )		(0)	
	1.000	式	1,034,000	
・現場環境改善費			(649,000)	
			717,000	
・現場環境改善費(率計上)				
			(649,000)	
			717,000	
・現場環境改善費(積上)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・現場管理費			(23,609,000)	
			28,962,000	
・現場管理費(率計上)				
			(23,609,000)	
			28,962,000	
・現場管理費(積上)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(19,135,000)	
			22,789,000	
・一括計上価格	( " )		(27,000)	
	1.000	式	7,103,000	
支給品費			( " )	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			( " )	
			0	
支給品費(直工)			( " )	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(166,000)	
			8,224,000	
処分費(準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等(率対象外)			(0)	
			5,072,000	



事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事	
運搬費-営繕費等	
B x C x D	8,443,000
B = 今回対象金額	100,020,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	7,151,000
C2 = 変更前の対象金額	83,450,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	8.55%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	8.68%
現場環境改善費(率計上)	
B x C x D	717,000
B = 今回対象金額	96,868,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	649,000
C2 = 変更前の対象金額	83,284,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.76%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.80%
現場管理費(率計上)	
B' x C x D	28,962,000
B' = 今回対象金額	111,743,000
B = 率算定対象金額	111,852,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	23,609,000
C2 = 変更前の対象金額	91,509,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	26.11%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	25.99%
C2' = 変更前の率算定対象金額	91,601,000
一般管理費等	
B x C x D	22,789,000
B = 今回対象金額	140,705,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	19,135,000
C2 = 変更前の対象金額	115,118,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	16.36%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	16.79%

事業名 道前平野農地整備事業				
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(77,576,000)	
			97,309,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(77,576,000)	
			97,309,000	
・機場敷地整備工	1.000	式	(8,444,000)	
・・作業土工			8,001,000	
			(362,000)	
・・アスファルト舗装	1.000	式	364,000	
			(1,711,000)	
・・重力式擁壁	1.000	式	1,647,000	
			( " )	
・・階段工	1.000	式	2,145,000	
			( " )	
・・排水路工	1.000	式	104,000	
			(1,915,000)	
・・門扉	1.000	式	1,684,000	
			( " )	
・・ネットフェンス	1.000	式	837,000	
			(1,370,000)	
			1,220,000	
・機場周辺整備工	1.000	式	(6,051,000)	
・・作業土工			5,974,000	
			( " )	
・・アスファルト舗装	1.000	式	289,000	
			(3,104,000)	
・・鉄鋼スラグ舗装	1.000	式	3,069,000	
			(741,000)	
・・排水路工	1.000	式	695,000	
			(340,000)	
・・転落防止柵	1.000	式	344,000	
			( " )	
・・重力式擁壁	1.000	式	231,000	
			( " )	
			1,346,000	
・機場設備工	1.000	式	(1,721,000)	
・・作業土工			1,574,000	
			(264,000)	
・・外灯設置	1.000	式	252,000	
			( " )	
・・水道管布設	1.000	式	543,000	
			( " )	
・・雨水排水管布設	1.000	式	49,000	
			(182,000)	
・・油水分離槽	1.000	式	195,000	
			(683,000)	
			535,000	
・潮廻し水路・遊水池・排水機場 土工	1.000	式	( " )	
・・作業土工			1,345,000	
			( " )	
			1,345,000	
・護岸工	1.000	式	(23,605,000)	
・・作業土工			23,032,000	
			(1,616,000)	
・・ブロック積	1.000	式	1,963,000	
			(18,383,000)	
・・底張りコンクリート	1.000	式	18,362,000	
			(2,390,000)	
・・小口止め工	1.000	式	1,422,000	
			(548,000)	
・・重力式擁壁	1.000	式	518,000	
			( " )	
・・地盤改良	1.000	式	47,000	
			(428,000)	
・・護岸ブロック閉塞	1.000	式	527,000	
			( " )	
			193,000	
・坂路工	1.000	式	(4,569,000)	
・・作業土工			4,948,000	
			(383,000)	
・・構造物取壊し工	1.000	式	379,000	
			(572,000)	
			936,000	

事業名 道前平野農地整備事業				
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
工種名称	数量	単位	金額	備考
・ブロック張			(3,243,000)	
	1.000	式	3,262,000	
・コンクリート舗装 表層12cm、路盤15cm			( " )	
	1.000	式	371,000	
・導水路工			(5,084,000)	
	1.000	式	5,324,000	
・作業土工			( " )	
	1.000	式	594,000	
・ボックスカルバート T-25 B1500×H1300			(1,309,000)	
	1.000	式	1,693,000	
・大型フリューム T-25 B1500×H1000			(3,181,000)	
	1.000	式	3,037,000	
・1-1号支線排水路工			(4,704,000)	
	1.000	式	4,802,000	
・作業土工			(847,000)	
	1.000	式	967,000	
・ボックスカルバート T-25 B600×H1100			(1,137,000)	
	1.000	式	1,158,000	
・大型フリューム T-14 B600×H1100			(2,101,000)	
	1.000	式	2,105,000	
・重力式擁壁			(505,000)	
	1.000	式	458,000	
・止め壁			( " )	
	1.000	式	77,000	
・底版コンクリート			( " )	
	1.000	式	37,000	
・4号支線道路工			( " )	
	1.000	式	1,227,000	
・作業土工			( " )	
	1.000	式	577,000	
・砂利舗装			( " )	
	1.000	式	650,000	
・産業道路復旧工			(5,606,000)	
	1.000	式	5,646,000	
・作業土工			( " )	
	1.000	式	356,000	
・アスファルト舗装			( " )	
	1.000	式	83,000	
・歩道境界ブロック			( " )	
	1.000	式	188,000	
・視線誘導標			(13,000)	
	1.000	式	11,000	
・擁壁復旧			(209,000)	
	1.000	式	247,000	
・排水路工			( " )	
	1.000	式	92,000	
・コンクリートシール			( " )	
	1.000	式	13,000	
・コーピングコンクリート			( " )	
	1.000	式	3,927,000	
・土留柵工			( " )	
	1.000	式	385,000	
・転落防止柵 H=1100			(340,000)	
	1.000	式	344,000	
・農業用水管復旧工			( " )	
	1.000	式	148,000	
・作業土工			( " )	
	1.000	式	48,000	
・用水管布設替			( " )	
	1.000	式	100,000	
・揚水機場排水管布設替え工			( " )	
	1.000	式	31,000	
・暗渠排水工 重圧管 300(既設利用)			( " )	
	1.000	式	31,000	
・落水口移設工			( " )	
	1.000	式	410,000	
・作業土工			( " )	
	1.000	式	14,000	
・落水口移設工			( " )	
	1.000	式	396,000	

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工種名称	数量	単位	金額	備考
・暗渠排水工	1.000	式	( " ) 6,100,000	
・ ・暗渠排水工	1.000	式	( " ) 6,100,000	
・堆積土改良	1.000	式	(783,000) 0	
・ ・堆積土改良	1.000	式	(783,000) 0	
・残土処分	1.000	式	(7,748,000) 22,665,000	
・ ・残土処分	1.000	式	(7,748,000) 20,975,000	
・ ・付帯工	1.000	式	(0) 1,690,000	
・さく井設備工	1.000	式	(0) 3,426,000	
・ ・さく井工	1.000	式	(0) 3,426,000	
・2号幹線排水路工	1.000	式	(0) 2,381,000	
・ ・準備工	1.000	式	(0) 54,000	
・ ・作業土工	1.000	式	(0) 367,000	
・ ・張りコンクリート工	1.000	式	(0) 615,000	
・ ・大型フリューム B2900×H1500	1.000	式	(0) 1,345,000	
・安全施設整備工	1.000	式	(0) 99,000	
・ ・安全施設整備工	1.000	式	(0) 99,000	
・支線道路拡幅工	1.000	式	(0) 97,000	
・ ・ブロック積み擁壁嵩上げ	1.000	式	(0) 97,000	
・水路改修工	1.000	式	(0) 22,000	
・ ・構造物取壊し工	1.000	式	(0) 22,000	
・湧水処理工	1.000	式	(0) 57,000	
・ ・湧水処理工 27-1ほ場	1.000	式	(0) 57,000	

事業名   道前平野農地整備事業					
工事名   北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
	工種名称	数量	単位	金額	備考
	直接工事費(仮設工)内訳			(5,874,000)	
				7,783,000	
	直接工事費(仮設工)			(5,874,000)	
		1.000	式	7,783,000	
	・仮設工			(1,784,000)	
	・安全費	1.000	式	2,139,000	
		1.000	式	(1,784,000)	
				2,139,000	
	・仮設撤去工			(3,199,000)	
		1.000	式	3,744,000	
	・作業土工			(3,199,000)	
		1.000	式	3,744,000	
	・排水処理工			( )	
		1.000	式	891,000	
	・排水処理工			( )	
		1.000	式	610,000	
	・電力設備工			( )	
		1.000	式	281,000	
	・仮設工 2号幹線排水路			(0)	
		1.000	式	634,000	
	・仮設工			(0)	
		1.000	式	634,000	
	・仮設撤去工 2号幹線排水路			(0)	
		1.000	式	342,000	
	・作業土工			(0)	
		1.000	式	342,000	
	・仮設工 水路改修部			(0)	
		1.000	式	33,000	
	・仮設工			(0)	
		1.000	式	33,000	





事業名 | 道前平野農地整備事業  
 工事名 | 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
技術管理費内訳			(54,000) 930,000	
技術管理費	1.000	式	(54,000) 930,000	
・共通仮設(積上げ)	1.000	式	(54,000) 930,000	
・技術管理費	1.000	式	(54,000) 930,000	





事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(77,576,000)	
				97,309,000	
・機場敷地整備工				(8,444,000)	
	1.000	式		8,001,000	
・・作業土工				(362,000)	
	1.000	式		364,000	
000001 床掘	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	150.000	m3	223	33,450	B単 1号
000002 埋戻	(74.000)	( " )	( " )	(177,230)	歩A・単A [単価B]
構造物周辺	73.000	m3	2,395	174,835	B単 2号
000003 埋戻	(23.000)	( " )	( " )	(55,085)	歩A・単A [単価B]
B<1.0m	22.000	m3	2,395	52,690	B単 3号
000004 埋戻	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
1.0m B<2.5m	1.000	m3	2,418	2,418	B単 4号
000005 盛土	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
構造物周辺	20.000	m3	2,063	41,260	B単 5号
000006 盛土	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
1.0m B<2.5m	7.000	m3	2,418	16,926	B単 6号
000007 基面整正	(92.000)	( " )	( " )	(35,880)	歩A・単A [単価B]
	110.000	m <sup>2</sup>	390	42,900	B単 7号
合 計				(362,249)	
				364,479	
・・アスファルト舗装				(1,711,000)	
	1.000	式		1,647,000	
000008 アスファルト舗装工	(692.000)	( " )	( " )	(1,711,316)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン13 t=4cm,RC-40 t=10cm,3.0m<B	666.000	m <sup>2</sup>	2,473	1,647,018	B単 8号
合 計				(1,711,316)	
				1,647,018	
・・重力式擁壁				( " )	
	1.000	式		2,145,000	
000009 コンクリート	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
18-8-40	37.000	m3	29,883	1,105,671	B単 9号
000010 型枠	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
一般型枠	112.000	m <sup>2</sup>	8,579	960,848	B単 10号
000011 目地材	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
ゴム発泡体 t=10cm	3.000	m <sup>2</sup>	3,318	9,954	B単 11号
000012 基礎砕石	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
RC-40	53.000	m <sup>2</sup>	1,301	68,953	B単 12号
合 計				( " )	
				2,145,426	
・・階段工				( " )	
	1.000	式		104,000	
000013 コンクリート	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
18-8-40	2.000	m3	24,638	49,276	B単 13号
000014 型枠	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
一般型枠	5.600	m <sup>2</sup>	8,579	48,042	B単 14号
000015 基礎砕石	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
RC-40	5.100	m <sup>2</sup>	1,301	6,635	B単 15号
合 計				( " )	
				103,953	
・・排水路工				(1,915,000)	
	1.000	式		1,684,000	
000016 U型側溝	(68.600)	( " )	(8,542)	(585,981)	歩A・単A [単価B]
H300×W300	67.600	m	8,644	584,334	B単 16号
000017 落蓋式U型側溝	(47.800)	( " )	(10,440)	(499,032)	歩A・単A [単価B]
H300×W300	43.400	m	10,504	455,874	B単 17号
000317 落蓋式U型側溝	(0.000)	( " )	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
H300×W500	4.800	m	13,512	64,858	B単 317号
000018 グレーチング	( " )	( " )	(7,079)	(14,158)	歩A・単A [単価B]
U型側溝用 T-2	2.000	m	7,085	14,170	B単 18号
000019 コンクリート蓋	( " )	( " )	(2,921)	(5,842)	歩A・単A [単価B]
300用 1種	2.000	m	2,934	5,868	B単 19号
000020 コンクリート蓋	( " )	( " )	(4,490)	(44,900)	歩A・単A [単価B]
300用 3種	10.000	m	4,519	45,190	B単 20号
000021 溜樹	(6.000)	( " )	( " )	(765,288)	歩A・単A [単価B]
400×H450	4.000	個	127,548	510,192	B単 21号
000318 止めコンクリート	(0.000)	( " )	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
18-8-40	1.000	箇所	3,912	3,912	B単 318号
合 計				(1,915,201)	
				1,684,398	
・・門扉				( " )	
	1.000	式		837,000	
000022 門扉	(2.000)	( " )	( " )	(661,686)	歩A・単A [単価B]
H1500×W5000	0.000	組	330,843	0	B単 22号
000023 門扉	(1.000)	( " )	( " )	(108,926)	歩A・単A [単価B]
H1500×W2000	0.000	組	108,926	0	B単 23号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000024 門扉 H1500×W1000	(1.000) 0.000		( " ) 66,851	(66,851) 0	歩A・単A [単価B] B単 24号
000319 門扉 H1500×W5000 メッキ・着色塗装 (DB)	(0.000) 2.000		(0) 330,810	(0) 661,620	歩A・単A [単価B] B単 319号
000320 門扉 H1500×W2000 メッキ・着色塗装 (DB)	(0.000) 1.000		(0) 108,916	(0) 108,916	歩A・単A [単価B] B単 320号
000321 門扉 H1500×W1000 メッキ・着色塗装 (DB)	(0.000) 1.000		(0) 66,844	(0) 66,844	歩A・単A [単価B] B単 321号
合 計				(837,463) 837,380	
・・ネットフェンス				(1,370,000) 1,220,000	
000025 ネットフェンス(土中埋込型) H1500 ブロック基礎有り	(107.000) 0.000		( " ) 10,660	(1,140,620) 0	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 ネットフェンス(構造物用) H1500 ブロック基礎無し	(24.000) 0.000		( " ) 9,537	(228,888) 0	歩A・単A [単価B] B単 26号
000322 ネットフェンス(土中埋込型) H1500 ブロック基礎有り メッキ・着色塗装 (DB)	(0.000) 105.000		(0) 9,664	(0) 1,014,720	歩A・単A [単価B] B単 322号
000323 ネットフェンス(構造物用) H1500 ブロック基礎無し メッキ・着色塗装 (DB)	(0.000) 24.000		(0) 8,542	(0) 205,008	歩A・単A [単価B] B単 323号
合 計				(1,369,508) 1,219,728	
・機場周辺整備工				(6,051,000) 5,974,000	
・・作業土工				( " ) 289,000	
000027 床掘	( " ) 79.000		( " ) 223	( " ) 17,617	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 埋戻 構造物周辺	( " ) 21.000		( " ) 2,395	( " ) 50,295	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 埋戻 B<1.0m	( " ) 9.000		( " ) 2,395	( " ) 21,555	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 埋戻 1.0m B<2.5m	( " ) 20.000		( " ) 2,418	( " ) 48,360	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 盛土 構造物周辺	( " ) 3.000		( " ) 2,063	( " ) 6,189	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 盛土 B<1.0m	( " ) 26.000		( " ) 2,063	( " ) 53,638	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 盛土 1.0m B<2.5m	( " ) 8.000		( " ) 2,418	( " ) 19,344	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 基面整正	( " ) 46.000		( " ) 390	( " ) 17,940	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 法面整形 盛土整形	( " ) 140.000		( " ) 389	( " ) 54,460	歩A・単A [単価B] B単 35号
合 計				( " ) 289,398	
・・アスファルト舗装				(3,104,000) 3,069,000	
000036 アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン13 t=4cm,RC-40 t=10cm,.3.0m<B	(1,255.000) 1,241.000		( " ) 2,473	(3,103,615) 3,068,993	歩A・単A [単価B] B単 36号
合 計				(3,103,615) 3,068,993	
・・鉄鋼スラグ舗装				(741,000) 695,000	
000037 鉄鋼スラグ舗装工 HMS-25 t=10cm	(1,307.000) 1,225.000		( " ) 567	(741,069) 694,575	歩A・単A [単価B] B単 37号
合 計				(741,069) 694,575	
・・排水路工				(340,000) 344,000	
000038 U型側溝 H300×W300	( " ) 38.100		(8,542) 8,644	(325,450) 329,336	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 グレーチング U型側溝用 T-2	( " ) 2.000		(7,079) 7,085	(14,158) 14,170	歩A・単A [単価B] B単 39号
合 計				(339,608) 343,506	
・・転落防止柵				( " ) 231,000	
000040 ガードレール Gr-C-4E	( " ) 24.000		( " ) 9,632	( " ) 231,168	歩A・単A [単価B] B単 40号
合 計				( " ) 231,168	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・重力式擁壁				( " )	
	1.000	式		1,346,000	
000041 コンクリート 18-8-40	( " ) 28.000	m3	( " ) 29,883	( " ) 836,724	歩A・単A [単価B] B単 41号
000042 型枠 一般型枠	( " ) 53.000	m <sup>2</sup>	( " ) 8,579	( " ) 454,687	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 目地材 ゴム発泡体 t=10cm	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,318	( " ) 9,954	歩A・単A [単価B] B単 43号
000044 基礎碎石 RC-40	( " ) 34.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,301	( " ) 44,234	歩A・単A [単価B] B単 44号
合 計				( " ) 1,345,599	
・機場設備工				(1,721,000)	
・・作業土工	1.000	式		1,574,000	
	1.000	式		252,000	
000045 床掘	(65.000) 60.000	m3	( " ) 223	(14,495) 13,380	歩A・単A [単価B] B単 45号
000046 埋戻 管頂 ~ 30cm	(17.000) 18.000	m3	( " ) 2,395	(40,715) 43,110	歩A・単A [単価B] B単 46号
000047 埋戻 管長30cm ~ 60cm	( " ) 15.000	m3	( " ) 2,418	( " ) 36,270	歩A・単A [単価B] B単 47号
000048 埋戻 構造物周辺	(18.000) 15.000	m3	( " ) 2,395	(43,110) 35,925	歩A・単A [単価B] B単 48号
000049 埋戻 B < 1.0m	(2.000) 0.000	m3	( " ) 2,395	(4,790) 0	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 砂基礎 管廻り(購入土)	( " ) 4.000	m3	( " ) 8,947	( " ) 35,788	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 砂基礎 管底(購入土)	( " ) 5.000	m3	( " ) 8,071	( " ) 40,355	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 法面整形 切土整形	(37.000) 39.000	m <sup>2</sup>	( " ) 781	(28,897) 30,459	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 基面整正	(50.000) 44.000	m <sup>2</sup>	( " ) 390	(19,500) 17,160	歩A・単A [単価B] B単 53号
合 計				(263,920) 252,447	
・・外灯設置				( " )	
	1.000	式		543,000	
000054 外灯 LED 62W 耐塩仕様,支柱 89.1-4.5m	( " ) 1.000	基	( " ) 399,688	( " ) 399,688	歩A・単A [単価B] B単 54号
000055 外灯基礎	( " ) 1.000	基	( " ) 40,220	( " ) 40,220	歩A・単A [単価B] B単 55号
000056 配管 FEP30	( " ) 44.000	m	( " ) 822	( " ) 36,168	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057 配線 EM-CE3.5-2C	( " ) 33.000	m	( " ) 1,427	( " ) 47,091	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 埋設標識シート敷設 W150(ダブル)	( " ) 19.000	m	( " ) 254	( " ) 4,826	歩A・単A [単価B] B単 58号
000059 接地	( " ) 1.000	極	( " ) 14,676	( " ) 14,676	歩A・単A [単価B] B単 59号
合 計				( " ) 542,669	
・・水道管布設				( " )	
	1.000	式		49,000	
000060 ポリエチレン管布設 20	( " ) 45.000	m	( " ) 538	( " ) 24,210	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 ポリエチレン管継手 90°エルボ 20	( " ) 5.000	個	( " ) 3,734	( " ) 18,670	歩A・単A [単価B] B単 61号
000062 ポリエチレン管継手 チース 20	( " ) 1.000	個	( " ) 5,793	( " ) 5,793	歩A・単A [単価B] B単 62号
合 計				( " ) 48,673	
・・雨水排水管布設				(182,000)	
	1.000	式		195,000	
000063 排水管布設工 VP 75	( " ) 1.000	m	( " ) 1,661	( " ) 1,661	歩A・単A [単価B] B単 63号
000064 塩ビ管継手 90°エルボ 75	( " ) 2.000	個	( " ) 199	( " ) 398	歩A・単A [単価B] B単 64号
000065 排水管布設工 VP 100	(25.000) 30.000	m	( " ) 2,564	(64,100) 76,920	歩A・単A [単価B] B単 65号
000066 塩ビ管継手 45°エルボ 100	(4.000) 6.000	個	( " ) 338	(1,352) 2,028	歩A・単A [単価B] B単 66号
000067 塩ビ管継手 90°エルボ 100	( " ) 4.000	個	( " ) 396	( " ) 1,584	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068 小口径雨水栴 90L-100-200 鋳鉄蓋 200 t-8	( " ) 1.000	箇所	( " ) 28,186	( " ) 28,186	歩A・単A [単価B] B単 68号
000069 小口径雨水栴 90Y-100-200 鋳鉄蓋 200 t-8	( " ) 3.000	箇所	( " ) 28,186	( " ) 84,558	歩A・単A [単価B] B単 69号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				(181,839) 195,335	
・油水分離槽	1.000	式		(683,000) 535,000	
000070 油水分離槽 600×600×1200 4連式	( " ) 1.000	( " ) 基	( " ) 503,753	( " ) 503,753	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 排水管布設工 VP 100	( " ) 3.300	( " ) m	( " ) 2,474	( " ) 8,164	歩A・単A [単価B] B単 71号
000072 排水管布設工 SUS 100	(1.600) 0.000	( " ) m	( " ) 1,002	(1,603) 0	歩A・単A [単価B] B単 72号
000073 ステンレス直管 SUS 100	(1.400) 0.000	( " ) m	( " ) 4,652	(6,513) 0	歩A・単A [単価B] B単 73号
000074 ステンレス管継手 90°エルボ 100	(1.000) 0.000	( " ) 個	( " ) 11,220	(11,220) 0	歩A・単A [単価B] B単 74号
000075 ステンレス製バルブ 100	(1.000) 0.000	( " ) 個	( " ) 144,122	(144,122) 0	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 ステンレス製フランジ 100.5K	(2.000) 0.000	( " ) 個	( " ) 2,016	(4,032) 0	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077 フランジ接合用ボルト・ナット・ワッシャー 100.5K	(1.000) 0.000	( " ) 組	( " ) 3,375	(3,375) 0	歩A・単A [単価B] B単 77号
000324 継手コンクリート(1) 18-8-25	(0.000) 2.000	( " ) 箇所	(0) 3,073	(0) 6,146	歩A・単A [単価B] B単 324号
000325 継手コンクリート(2) 18-8-25	(0.000) 1.000	( " ) 箇所	(0) 4,181	(0) 4,181	歩A・単A [単価B] B単 325号
000326 コンクリート削孔	(0.000) 2.000	( " ) 孔	(0) 6,478	(0) 12,956	歩A・単A [単価B] B単 326号
合 計				(682,782) 535,200	
・潮廻し水路・遊水池・排水機場 土工	1.000	式		( " ) 1,345,000	
・作業土工	1.000	式		( " ) 1,345,000	
000078 堆積土掘削	( " ) 490.000	( " ) m3	( " ) 297	( " ) 145,530	歩A・単A [単価B] B単 78号
000079 掘削	( " ) 120.000	( " ) m3	( " ) 297	( " ) 35,640	歩A・単A [単価B] B単 79号
000080 床掘	( " ) 3,800.000	( " ) m3	( " ) 223	( " ) 847,400	歩A・単A [単価B] B単 80号
000081 埋戻 構造物周辺	( " ) 2.000	( " ) m3	( " ) 2,395	( " ) 4,790	歩A・単A [単価B] B単 81号
000082 埋戻 1.0m B<2.5m	( " ) 6.000	( " ) m3	( " ) 2,418	( " ) 14,508	歩A・単A [単価B] B単 82号
000083 盛土 構造物周辺	( " ) 3.000	( " ) m3	( " ) 2,063	( " ) 6,189	歩A・単A [単価B] B単 83号
000084 盛土 2.5m B<4.0m	( " ) 8.000	( " ) m3	( " ) 1,048	( " ) 8,384	歩A・単A [単価B] B単 84号
000085 盛土 4.0m B	( " ) 11.000	( " ) m3	( " ) 471	( " ) 5,181	歩A・単A [単価B] B単 85号
000086 法面整形 切土整形	( " ) 170.000	( " ) ㎡	( " ) 781	( " ) 132,770	歩A・単A [単価B] B単 86号
000087 基面整正	( " ) 370.000	( " ) ㎡	( " ) 390	( " ) 144,300	歩A・単A [単価B] B単 87号
合 計				( " ) 1,344,692	
・護岸工	1.000	式		(23,605,000) 23,032,000	
・作業土工	1.000	式		(1,616,000) 1,963,000	
000088 堆積土掘削	(41.000) 0.000	( " ) m3	( " ) 297	(12,177) 0	歩A・単A [単価B] B単 88号
000327 堆積土掘削(情報化施工)	(0.000) 41.000	(0) m3	(0) 466	(0) 19,106	歩A・単A [単価B] B単 327号
000089 床掘	(2,000.000) 0.000	( " ) m3	( " ) 223	(446,000) 0	歩A・単A [単価B] B単 89号
000328 床掘(情報化施工)	(0.000) 2,000.000	(0) m3	(0) 393	(0) 786,000	歩A・単A [単価B] B単 328号
000090 埋戻 構造物周辺	( " ) 200.000	( " ) m3	( " ) 2,395	( " ) 479,000	歩A・単A [単価B] B単 90号
000091 埋戻 B<1.0m	( " ) 100.000	( " ) m3	( " ) 2,395	( " ) 239,500	歩A・単A [単価B] B単 91号
000092 埋戻 1.0m B<2.5m	( " ) 100.000	( " ) m3	( " ) 2,418	( " ) 241,800	歩A・単A [単価B] B単 92号
000093 盛土 構造物周辺	( " ) 17.000	( " ) m3	( " ) 2,063	( " ) 35,071	歩A・単A [単価B] B単 93号
000094 盛土 B<1.0m	( " ) 6.000	( " ) m3	( " ) 2,063	( " ) 12,378	歩A・単A [単価B] B単 94号
000095 盛土 1.0m B<2.5m	( " ) 13.000	( " ) m3	( " ) 2,418	( " ) 31,434	歩A・単A [単価B] B単 95号
000096 盛土 4.0m B	( " ) 86.000	( " ) m3	( " ) 471	( " ) 40,506	歩A・単A [単価B] B単 96号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000097 基面整正	( " ) 200.000	m <sup>2</sup>	( " ) 390	( " ) 78,000	歩A・単A [単価B] B単 97号
合 計				(1,615,866) 1,962,795	
・・ブロック積				(18,383,000) 18,362,000	
000098 ブロック積 練積 控え35cm 裏込めCo無し	(181.000) 180.000	m <sup>2</sup>	( " ) 21,880	(3,960,280) 3,938,400	歩A・単A [単価B] B単 98号
000099 ブロック積 練積 控え35cm 裏込めCo有り	( " ) 417.000	m <sup>2</sup>	( " ) 28,710	( " ) 11,972,070	歩A・単A [単価B] B単 99号
000100 基礎コンクリート 18-8-40	( " ) 30.000	m <sup>3</sup>	( " ) 30,649	( " ) 919,470	歩A・単A [単価B] B単 100号
000101 型枠 一般型枠	( " ) 115.000	m <sup>2</sup>	( " ) 7,720	( " ) 887,800	歩A・単A [単価B] B単 101号
000102 天端コンクリート 18-8-25	( " ) 8.000	m <sup>3</sup>	( " ) 29,709	( " ) 237,672	歩A・単A [単価B] B単 102号
000103 型枠 一般型枠	( " ) 41.000	m <sup>2</sup>	( " ) 7,720	( " ) 316,520	歩A・単A [単価B] B単 103号
000104 目地材 ゴム発泡体 t=10cm	( " ) 27.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,318	( " ) 89,586	歩A・単A [単価B] B単 104号
合 計				(18,383,398) 18,361,518	
・・底張りコンクリート				(2,390,000) 1,422,000	
000105 底張りコンクリート 18-8-25	(64.000) 36.000	m <sup>3</sup>	( " ) 22,594	(1,446,016) 813,384	歩A・単A [単価B] B単 105号
000106 型枠 一般型枠	(21.000) 20.000	m <sup>2</sup>	( " ) 8,579	(180,159) 171,580	歩A・単A [単価B] B単 106号
000107 目地材 ゴム発泡体 t=10cm	(4.000) 5.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,318	(13,272) 16,590	歩A・単A [単価B] B単 107号
000108 基礎砕石 RC-40	(639.000) 358.000	m <sup>3</sup>	( " ) 1,174	(750,186) 420,292	歩A・単A [単価B] B単 108号
合 計				(2,389,633) 1,421,846	
・・小口止め工				(548,000) 518,000	
000109 小口止めコンクリート 18-8-40	(6.000) 5.000	m <sup>3</sup>	( " ) 29,883	(179,298) 149,415	歩A・単A [単価B] B単 109号
000110 型枠 一般型枠	( " ) 43.000	m <sup>2</sup>	( " ) 8,579	( " ) 368,897	歩A・単A [単価B] B単 110号
合 計				(548,195) 518,312	
・・重力式擁壁				( " ) 47,000	
000111 コンクリート 18-8-40	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	( " ) 29,518	( " ) 29,518	歩A・単A [単価B] B単 111号
000112 型枠 一般型枠	( " ) 1.800	m <sup>2</sup>	( " ) 7,720	( " ) 13,896	歩A・単A [単価B] B単 112号
000113 目地材 ゴム発泡体 t=10cm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,318	( " ) 3,318	歩A・単A [単価B] B単 113号
合 計				( " ) 46,732	
・・地盤改良				(428,000) 527,000	
000114 地盤改良 セメント系固化材 qu=60kN/m <sup>2</sup>	(24.000) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,475	(35,400) 0	歩A・単A [単価B] B単 114号
000115 地盤改良 セメント系固化材 qu=80kN/m <sup>2</sup>	(71.000) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,569	(111,399) 0	歩A・単A [単価B] B単 115号
000116 地盤改良 セメント系固化材 qu=100kN/m <sup>2</sup>	(3.000) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,399	(4,197) 0	歩A・単A [単価B] B単 116号
000117 地盤改良 セメント系固化材 qu=100kN/m <sup>2</sup>	(173.000) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,569	(271,437) 0	歩A・単A [単価B] B単 117号
000118 地盤改良 セメント系固化材 qu=120kN/m <sup>2</sup>	(4.000) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,399	(5,596) 0	歩A・単A [単価B] B単 118号
000329 地盤改良 セメント系固化材 qu=60kN/m <sup>2</sup>	(0.000) 22.000	m <sup>2</sup>	(0) 1,814	(0) 39,908	歩A・単A [単価B] B単 329号
000330 地盤改良 セメント系固化材 qu=80kN/m <sup>2</sup>	(0.000) 71.000	m <sup>2</sup>	(0) 1,946	(0) 138,166	歩A・単A [単価B] B単 330号
000331 地盤改良 セメント系固化材 qu=100kN/m <sup>2</sup>	(0.000) 3.000	m <sup>2</sup>	(0) 1,682	(0) 5,046	歩A・単A [単価B] B単 331号
000332 地盤改良 セメント系固化材 qu=100kN/m <sup>2</sup>	(0.000) 173.000	m <sup>2</sup>	(0) 1,946	(0) 336,658	歩A・単A [単価B] B単 332号
000333 地盤改良 セメント系固化材 qu=120kN/m <sup>2</sup>	(0.000) 4.000	m <sup>2</sup>	(0) 1,682	(0) 6,728	歩A・単A [単価B] B単 333号
合 計				(428,029) 526,506	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・護岸ブロック閉塞				( " )	
	1.000	式		193,000	
000119 コンクリート 18-8-40	( " ) 4.000	m3	( " ) 29,883	( " ) 119,532	歩A・単A [単価B] B単 119号
000120 型枠 一般型枠	( " ) 8.600	m <sup>2</sup>	( " ) 8,579	( " ) 73,779	歩A・単A [単価B] B単 120号
合 計				( " ) 193,311	
・坂路工				(4,569,000)	
	1.000	式		4,948,000	
・・作業土工				(383,000)	
	1.000	式		379,000	
000121 床掘	( " ) 5.000	m3	( " ) 223	( " ) 1,115	歩A・単A [単価B] B単 121号
000122 盛土 構造物周辺	(92.000) 91.000	m3	( " ) 2,063	(189,796) 187,733	歩A・単A [単価B] B単 122号
000123 盛土 B<1.0m	(21.000) 20.000	m3	( " ) 2,063	(43,323) 41,260	歩A・単A [単価B] B単 123号
000124 盛土 1.0m B<2.5m	( " ) 70.000	m3	( " ) 2,086	( " ) 146,020	歩A・単A [単価B] B単 124号
000125 基面整正	( " ) 7.000	m <sup>2</sup>	( " ) 390	( " ) 2,730	歩A・単A [単価B] B単 125号
合 計				(382,984) 378,858	
・・構造物取壊し工				(572,000)	
	1.000	式		936,000	
000126 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物	(43.000) 40.000	m3	(9,083) 9,258	(390,569) 370,320	歩A・単A [単価B] B単 126号
000127 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(43.000) 40.000	m3	( " ) 4,222	(181,546) 168,880	歩A・単A [単価B] B単 127号
000334 石積み取壊し 空石積	(0.000) 21.000	m3	(0) 7,212	(0) 151,452	歩A・単A [単価B] B単 334号
000335 殻運搬・処理 自然石	(0.000) 21.000	m3	(0) 11,683	(0) 245,343	歩A・単A [単価B] B単 335号
合 計				(572,115) 935,995	
・・ブロック張				(3,243,000)	
	1.000	式		3,262,000	
000128 ブロック張 空張り 控え10cm	(148.000) 149.000	m <sup>2</sup>	( " ) 18,873	(2,793,204) 2,812,077	歩A・単A [単価B] B単 128号
000129 肩止めコンクリート 18-8-40	( " ) 3.000	m3	( " ) 29,518	( " ) 88,554	歩A・単A [単価B] B単 129号
000130 型枠 小型構造物	( " ) 10.000	m <sup>2</sup>	( " ) 7,720	( " ) 77,200	歩A・単A [単価B] B単 130号
000131 基礎コンクリート 18-8-40	( " ) 3.000	m3	( " ) 30,649	( " ) 91,947	歩A・単A [単価B] B単 131号
000132 型枠 小型構造物	( " ) 24.000	m <sup>2</sup>	( " ) 7,720	( " ) 185,280	歩A・単A [単価B] B単 132号
000133 目地材 ゴム発泡体 t=10cm	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,318	( " ) 6,636	歩A・単A [単価B] B単 133号
合 計				(3,242,821) 3,261,694	
・・コンクリート舗装 表層12cm、路盤15cm				( " )	
	1.000	式		371,000	
000134 コンクリート舗装工 18-5-25 t=12cm,RC-40 t=15cm	( " ) 95.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,840	( " ) 364,800	歩A・単A [単価B] B単 134号
000135 目地材 ゴム発泡体 t=10cm	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,318	( " ) 6,636	歩A・単A [単価B] B単 135号
合 計				( " ) 371,436	
・導水路工				(5,084,000)	
	1.000	式		5,324,000	
・・作業土工				( " )	
	1.000	式		594,000	
000136 床掘	( " ) 300.000	m3	( " ) 223	( " ) 66,900	歩A・単A [単価B] B単 136号
000137 埋戻 構造物周辺	( " ) 63.000	m3	( " ) 2,395	( " ) 150,885	歩A・単A [単価B] B単 137号
000138 埋戻 B<1.0m	( " ) 51.000	m3	( " ) 2,395	( " ) 122,145	歩A・単A [単価B] B単 138号
000139 埋戻 1.0m B<2.5m	( " ) 52.000	m3	( " ) 2,418	( " ) 125,736	歩A・単A [単価B] B単 139号
000140 盛土 構造物周辺	( " ) 10.000	m3	( " ) 2,063	( " ) 20,630	歩A・単A [単価B] B単 140号

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000141 盛土 B < 1.0m	( " ) 24.000	m3	( " ) 2,063	( " ) 49,512	歩A・単A [単価B] B単 141号
000142 法面整形 盛土法面整形	( " ) 57.000	m <sup>2</sup>	( " ) 389	( " ) 22,173	歩A・単A [単価B] B単 142号
000143 基面整正	( " ) 92.000	m <sup>2</sup>	( " ) 390	( " ) 35,880	歩A・単A [単価B] B単 143号
合 計				( " ) 593,861	
・ ・ ボックスカルバート T-25 B1500×H1300	1.000	式		(1,309,000) 1,693,000	
000144 ボックスカルバート T-25 B1500×H1300	(5.300) 6.800	m	( " ) 240,151	(1,272,800) 1,633,027	歩A・単A [単価B] B単 144号
000145 地盤改良 セメント系固化材 qu=180kN/m <sup>2</sup>	(18.000) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,984	(35,712) 0	歩A・単A [単価B] B単 145号
000336 地盤改良 セメント系固化材 qu=180kN/m <sup>2</sup>	(0.000) 23.000	m <sup>2</sup>	(0) 2,587	(0) 59,501	歩A・単A [単価B] B単 336号
合 計				(1,308,512) 1,692,528	
・ ・ 大型フリューム T-25 B1500×H1000	1.000	式		(3,181,000) 3,037,000	
000146 大型フリューム T-25 B1500×H1000	(46.100) 43.500	m	(57,279) 57,380	(2,640,562) 2,496,030	歩A・単A [単価B] B単 146号
000147 基礎コンクリート 18-8-25	( " ) 13.000	m3	( " ) 30,840	( " ) 400,920	歩A・単A [単価B] B単 147号
000148 型枠 一般型枠	( " ) 14.000	m <sup>2</sup>	( " ) 7,720	( " ) 108,080	歩A・単A [単価B] B単 148号
000149 巻き立てコンクリート 21-12-25	( " ) 0.300	m3	( " ) 30,293	( " ) 9,088	歩A・単A [単価B] B単 149号
000150 型枠 一般型枠	( " ) 2.900	m <sup>2</sup>	( " ) 7,720	( " ) 22,388	歩A・単A [単価B] B単 150号
合 計				(3,181,038) 3,036,506	
・ 1-1号支線排水路工	1.000	式		(4,704,000) 4,802,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		(847,000) 967,000	
000151 堆積土掘削	(71.000) 140.000	m3	( " ) 297	(21,087) 41,580	歩A・単A [単価B] B単 151号
000152 床掘	(54.000) 53.000	m3	( " ) 223	(12,042) 11,819	歩A・単A [単価B] B単 152号
000153 掘削	( " ) 8.000	m3	( " ) 297	( " ) 2,376	歩A・単A [単価B] B単 153号
000154 埋戻 構造物周辺	( " ) 15.000	m3	( " ) 2,395	( " ) 35,925	歩A・単A [単価B] B単 154号
000155 埋戻 B < 1.0m	(18.000) 17.000	m3	( " ) 2,395	(43,110) 40,715	歩A・単A [単価B] B単 155号
000156 埋戻 1.0m B < 2.5m	( " ) 21.000	m3	( " ) 2,418	( " ) 50,778	歩A・単A [単価B] B単 156号
000157 盛土 構造物周辺	(100.000) 129.000	m3	( " ) 2,063	(206,300) 266,127	歩A・単A [単価B] B単 157号
000158 盛土 B < 1.0m	( " ) 47.000	m3	( " ) 2,063	( " ) 96,961	歩A・単A [単価B] B単 158号
000159 盛土 1.0m B < 2.5m	(100.000) 119.000	m3	( " ) 2,086	(208,600) 248,234	歩A・単A [単価B] B単 159号
000160 盛土 2.5m B < 4.0m	(84.000) 83.000	m3	( " ) 1,048	(88,032) 86,984	歩A・単A [単価B] B単 160号
000161 盛土 4.0m B	( " ) 15.000	m3	( " ) 471	( " ) 7,065	歩A・単A [単価B] B単 161号
000162 盛土 管頂30cm ~ 60cm	(4.000) 6.000	m3	( " ) 2,418	(9,672) 14,508	歩A・単A [単価B] B単 162号
000163 盛土 管頂 ~ 30cm	( " ) 6.000	m3	( " ) 2,395	( " ) 14,370	歩A・単A [単価B] B単 163号
000164 基面整正	(55.000) 53.000	m <sup>2</sup>	( " ) 390	(21,450) 20,670	歩A・単A [単価B] B単 164号
000165 法面整形 盛土法面整形	(74.000) 73.000	m <sup>2</sup>	( " ) 389	(28,786) 28,397	歩A・単A [単価B] B単 165号
合 計				(846,554) 966,509	
・ ・ ボックスカルバート T-25 B600×H1100	1.000	式		(1,137,000) 1,158,000	
000166 ボックスカルバート T-25 B600×H1100	( " ) 12.000	m	( " ) 91,342	( " ) 1,096,104	歩A・単A [単価B] B単 166号
000167 地盤改良 セメント系固化材 qu=460kN/m <sup>2</sup>	(25.000) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,645	(41,125) 0	歩A・単A [単価B] B単 167号
000337 地盤改良 セメント系固化材 qu=460kN/m <sup>2</sup>	(0.000) 25.000	m <sup>2</sup>	(0) 2,493	(0) 62,325	歩A・単A [単価B] B単 337号
合 計				(1,137,229) 1,158,429	

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・大型フリューム T-14 B600×H1100	1.000	式		(2,101,000) 2,105,000	
000168 大型フリューム T-14 B600×H1100	( " ) 42.000	m	(45,281) 45,382	(1,901,802) 1,906,044	歩A・単A [単価B] B単 168号
000169 均しコンクリート 18-12-25	( " ) 2.000	m3	( " ) 22,795	( " ) 45,590	歩A・単A [単価B] B単 169号
000170 型枠 一般型枠	( " ) 4.500	m <sup>2</sup>	( " ) 4,383	( " ) 19,724	歩A・単A [単価B] B単 170号
000171 基礎砕石 RC-40	( " ) 39.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,301	( " ) 50,739	歩A・単A [単価B] B単 171号
000172 巻き立てコンクリート 21-12-25	( " ) 0.200	m3	( " ) 30,293	( " ) 6,059	歩A・単A [単価B] B単 172号
000173 型枠 一般型枠	( " ) 1.600	m <sup>2</sup>	( " ) 7,720	( " ) 12,352	歩A・単A [単価B] B単 173号
000174 サイドドレーン 300×300 コンクリート用砕石	( " ) 42.000	m	( " ) 1,535	( " ) 64,470	歩A・単A [単価B] B単 174号
合 計				(2,100,736) 2,104,978	
・・重力式擁壁				(505,000) 458,000	
000175 コンクリート 18-8-40	1.000 (9.000) 8.000	式 m3		(275,841) 245,192	歩A・単A [単価B] B単 175号
000176 型枠 一般型枠	(27.000) 25.000	m <sup>2</sup>	( " ) 7,720	(208,440) 193,000	歩A・単A [単価B] B単 176号
000177 基礎砕石 RC-40	(12.000) 11.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,301	(15,612) 14,311	歩A・単A [単価B] B単 177号
000178 水抜きパイプ VU 50 L=0.82m	( " ) 8.000	箇所	( " ) 642	( " ) 5,136	歩A・単A [単価B] B単 178号
合 計				(505,029) 457,639	
・・止め壁				( " ) 77,000	
000179 コンクリート 18-8-40	( " ) 1.000	式 m3	( " ) 29,883	( " ) 29,883	歩A・単A [単価B] B単 179号
000180 型枠 一般型枠	( " ) 5.300	m <sup>2</sup>	( " ) 8,579	( " ) 45,469	歩A・単A [単価B] B単 180号
000181 基礎砕石 RC-40	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,301	( " ) 1,301	歩A・単A [単価B] B単 181号
合 計				( " ) 76,653	
・・底板コンクリート				( " ) 37,000	
000182 底板コンクリート 18-8-25	( " ) 1.000	式 m3	( " ) 24,829	( " ) 24,829	歩A・単A [単価B] B単 182号
000183 基礎砕石 RC-40	( " ) 9.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,301	( " ) 11,709	歩A・単A [単価B] B単 183号
合 計				( " ) 36,538	
・4号支線道路工				( " ) 1,227,000	
・・作業土工				( " ) 577,000	
000184 床掘	( " ) 100.000	式 m3	( " ) 223	( " ) 22,300	歩A・単A [単価B] B単 184号
000185 掘削	( " ) 45.000	m3	( " ) 297	( " ) 13,365	歩A・単A [単価B] B単 185号
000186 埋戻 構造物周辺	( " ) 9.000	m3	( " ) 2,395	( " ) 21,555	歩A・単A [単価B] B単 186号
000187 埋戻 B<1.0m	( " ) 5.000	m3	( " ) 2,395	( " ) 11,975	歩A・単A [単価B] B単 187号
000188 埋戻 1.0m B<2.5m	( " ) 23.000	m3	( " ) 2,418	( " ) 55,614	歩A・単A [単価B] B単 188号
000189 埋戻 4.0m B	( " ) 69.000	m3	( " ) 471	( " ) 32,499	歩A・単A [単価B] B単 189号
000190 盛土 構造物周辺	( " ) 42.000	m3	( " ) 2,063	( " ) 86,646	歩A・単A [単価B] B単 190号
000191 盛土 B<1.0m	( " ) 2.000	m3	( " ) 2,063	( " ) 4,126	歩A・単A [単価B] B単 191号
000192 盛土 1.0m B<2.5m	( " ) 21.000	m3	( " ) 2,086	( " ) 43,806	歩A・単A [単価B] B単 192号
000193 盛土 2.5m B<4.0m	( " ) 200.000	m3	( " ) 1,048	( " ) 209,600	歩A・単A [単価B] B単 193号
000194 盛土 4.0m B	( " ) 20.000	m3	( " ) 471	( " ) 9,420	歩A・単A [単価B] B単 194号
000195 法面整形 切土整形	( " ) 30.000	m <sup>2</sup>	( " ) 781	( " ) 23,430	歩A・単A [単価B] B単 195号

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000196 法面整形 盛土整形	( " ) 110.000	m <sup>2</sup>	( " ) 389	( " ) 42,790	歩A・単A [単価B] B単 196号
合計				( " ) 577,126	
・・砂利舗装	1.000	式		( " ) 650,000	
000197 砂利舗装 B=3.0m, RC-40 t=10cm	( " ) 253.000	m	( " ) 2,570	( " ) 650,210	歩A・単A [単価B] B単 197号
合計				( " ) 650,210	
・産業道路復旧工	1.000	式		(5,606,000) 5,646,000	
・・作業土工	1.000	式		( " ) 356,000	
000198 床掘	( " ) 2.000	m <sup>3</sup>	( " ) 223	( " ) 446	歩A・単A [単価B] B単 198号
000199 埋戻 構造物周辺	( " ) 2.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,395	( " ) 4,790	歩A・単A [単価B] B単 199号
000200 盛土 構造物周辺	( " ) 27.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,063	( " ) 55,701	歩A・単A [単価B] B単 200号
000201 盛土 B < 1.0m	( " ) 29.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,063	( " ) 59,827	歩A・単A [単価B] B単 201号
000202 盛土 1.0m B < 2.5m	( " ) 67.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,418	( " ) 162,006	歩A・単A [単価B] B単 202号
000203 基面整正	( " ) 7.000	m <sup>2</sup>	( " ) 390	( " ) 2,730	歩A・単A [単価B] B単 203号
000204 法面整形 盛土整形	( " ) 180.000	m <sup>2</sup>	( " ) 389	( " ) 70,020	歩A・単A [単価B] B単 204号
合計				( " ) 355,520	
・・アスファルト舗装	1.000	式		( " ) 83,000	
000205 アスファルト舗装工 再生密粒度7.5/13 t=4cm, RM-25 t=10cm, 1.4m > B	( " ) 26.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,192	( " ) 82,992	歩A・単A [単価B] B単 205号
合計				( " ) 82,992	
・・歩車道境界ブロック	1.000	式		( " ) 188,000	
000206 歩車道境界ブロック C種 (180/210 × 300 × 600)	( " ) 22.000	m	( " ) 8,527	( " ) 187,594	歩A・単A [単価B] B単 206号
合計				( " ) 187,594	
・・視線誘導標	1.000	式		(13,000) 11,000	
000207 視線誘導標 緑石浜 (樹脂・貼付式)	(6.000) 5.000	個	( " ) 2,226	(13,356) 11,130	歩A・単A [単価B] B単 207号
合計				(13,356) 11,130	
・・擁壁復旧	1.000	式		(209,000) 247,000	
000208 コンクリート 18-8-40	( " ) 2.000	m <sup>3</sup>	( " ) 24,638	( " ) 49,276	歩A・単A [単価B] B単 208号
000209 型枠 一般型枠	( " ) 14.000	m <sup>2</sup>	( " ) 8,579	( " ) 120,106	歩A・単A [単価B] B単 209号
000210 コンクリート削孔	(68.000) 71.000	孔	( " ) 578	(39,304) 41,038	歩A・単A [単価B] B単 210号
000338 差筋工	(0.000) 71.000	箇所	(0) 514	(0) 36,494	歩A・単A [単価B] B単 338号
合計				(208,686) 246,914	
・・排水路工	1.000	式		( " ) 92,000	
000211 U型側溝 H335 ~ 550 × W400	( " ) 5.200	m	( " ) 7,308	( " ) 38,002	歩A・単A [単価B] B単 211号
000212 U型側溝 H300 × W300	( " ) 6.300	m	(8,517) 8,619	(53,657) 54,300	歩A・単A [単価B] B単 212号
合計				(91,659) 92,302	
・・コンクリートシール	1.000	式		( " ) 13,000	

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000213 コンクリート 18-8-25	( " ) 0.300	m3	( " ) 24,829	( " ) 7,449	歩A・単A [単価B] B単 213号
000214 型枠 一般型枠	( " ) 0.600	m <sup>2</sup>	( " ) 8,579	( " ) 5,147	歩A・単A [単価B] B単 214号
合計				( " ) 12,596	
・コーピングコンクリート	1.000	式		( " ) 3,927,000	
000215 コーピングコンクリート	( " ) 32.000	m	( " ) 122,723	( " ) 3,927,136	歩A・単A [単価B] B単 215号
合計				( " ) 3,927,136	
・土留柵工	1.000	式		( " ) 385,000	
000216 コンクリート 18-8-25	( " ) 4.000	m3	( " ) 29,709	( " ) 118,836	歩A・単A [単価B] B単 216号
000217 型枠 一般型枠	( " ) 31.000	m <sup>2</sup>	( " ) 7,720	( " ) 239,320	歩A・単A [単価B] B単 217号
000218 基礎砕石 RC-40	( " ) 6.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,174	( " ) 7,044	歩A・単A [単価B] B単 218号
000219 目地材 ゴム発泡体 t=10cm	( " ) 6.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,318	( " ) 19,908	歩A・単A [単価B] B単 219号
合計				( " ) 385,108	
・転落防止柵 H=1100	1.000	式		( " ) 344,000	
000220 転落防止柵 H=1100 既設利用	(17.000) 18.000	m	(1,417) 1,445	(24,089) 26,010	歩A・単A [単価B] B単 220号
000221 転落防止柵 H=1100	( " ) 32.000	m	(9,886) 9,933	(316,352) 317,856	歩A・単A [単価B] B単 221号
合計				(340,000) 343,866	
・農業用水管復旧工	1.000	式		( " ) 148,000	
・作業土工	1.000	式		( " ) 48,000	
000222 床掘	( " ) 5.000	m3	( " ) 223	( " ) 1,115	歩A・単A [単価B] B単 222号
000223 埋戻 B < 1.0m	( " ) 3.000	m3	( " ) 2,395	( " ) 7,185	歩A・単A [単価B] B単 223号
000224 埋戻 1.0m B < 2.5m	( " ) 1.000	m3	( " ) 2,418	( " ) 2,418	歩A・単A [単価B] B単 224号
000225 埋戻 管頂30cm ~ 60cm	( " ) 3.000	m3	( " ) 2,418	( " ) 7,254	歩A・単A [単価B] B単 225号
000226 埋戻 管頂 ~ 30cm	( " ) 3.000	m3	( " ) 2,395	( " ) 7,185	歩A・単A [単価B] B単 226号
000227 基面整正	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	( " ) 390	( " ) 1,170	歩A・単A [単価B] B単 227号
000228 法面整形 切土整形	( " ) 6.000	m <sup>2</sup>	( " ) 781	( " ) 4,686	歩A・単A [単価B] B単 228号
000229 砂基礎 管廻り(購入土)	( " ) 1.000	m3	( " ) 8,947	( " ) 8,947	歩A・単A [単価B] B単 229号
000230 砂基礎 管底(購入土)	( " ) 1.000	m3	( " ) 8,071	( " ) 8,071	歩A・単A [単価B] B単 230号
合計				( " ) 48,031	
・用水管布設替	1.000	式		( " ) 100,000	
000231 用水管布設 VU250,直管	( " ) 1.000	m	( " ) 5,084	( " ) 5,084	歩A・単A [単価B] B単 231号
000232 用水管布設 VU250,片受直管	( " ) 5.500	m	( " ) 6,288	( " ) 34,584	歩A・単A [単価B] B単 232号
000233 埋設標識シート敷設 W150(ダブル),農業用	( " ) 7.000	m	( " ) 254	( " ) 1,778	歩A・単A [単価B] B単 233号
000234 硬質塩化ビニル管切断 250	( " ) 2.000	口	( " ) 879	( " ) 1,758	歩A・単A [単価B] B単 234号
000235 既設用水管撤去 VU250	( " ) 4.800	m	( " ) 11,758	( " ) 56,438	歩A・単A [単価B] B単 235号
000236 産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック	( " ) 0.070	m3	( " ) 8,914	( " ) 624	歩A・単A [単価B] B単 236号
合計				( " ) 100,266	
・揚水機場排水管布設替え工	1.000	式		( " ) 31,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・暗渠排水工				( " )	
重圧管 300 (既設利用)	1.000	式		31,000	
000237 重圧管撤去 300	( " ) 4.000	( " ) m	( " ) 3,068	( " ) 12,272	歩A・単A [単価B] B単 237号
000238 重圧管設置 既設利用, 300	( " ) 2.500	( " ) m	( " ) 6,087	( " ) 15,218	歩A・単A [単価B] B単 238号
000239 殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	( " ) 0.100	( " ) m3	( " ) 5,167	( " ) 517	歩A・単A [単価B] B単 239号
000240 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	( " ) 0.100	( " ) m3	( " ) 4,222	( " ) 422	歩A・単A [単価B] B単 240号
000241 均しコンクリート 18-12-25	( " ) 0.030	( " ) m3	( " ) 25,030	( " ) 751	歩A・単A [単価B] B単 241号
000242 型枠 一般型枠	( " ) 0.200	( " ) ㎡	( " ) 4,383	( " ) 877	歩A・単A [単価B] B単 242号
000243 基礎砕石 RC-40	( " ) 1.000	( " ) ㎡	( " ) 1,174	( " ) 1,174	歩A・単A [単価B] B単 243号
合 計				( " ) 31,231	
・落水口移設工				( " )	
	1.000	式		410,000	
・・作業土工				( " )	
	1.000	式		14,000	
000244 床掘	( " ) 5.000	( " ) m3	( " ) 223	( " ) 1,115	歩A・単A [単価B] B単 244号
000245 埋戻 構造物周辺	( " ) 2.000	( " ) m3	( " ) 2,395	( " ) 4,790	歩A・単A [単価B] B単 245号
000246 埋戻 B < 1.0m	( " ) 2.000	( " ) m3	( " ) 2,395	( " ) 4,790	歩A・単A [単価B] B単 246号
000247 埋戻 管頂 ~ 30cm	( " ) 1.000	( " ) m3	( " ) 2,395	( " ) 2,395	歩A・単A [単価B] B単 247号
000248 埋戻 管長30cm ~ 60cm	( " ) 0.100	( " ) m3	( " ) 2,418	( " ) 242	歩A・単A [単価B] B単 248号
000249 基面整正	( " ) 2.000	( " ) ㎡	( " ) 390	( " ) 780	歩A・単A [単価B] B単 249号
合 計				( " ) 14,112	
・・落水口移設工				( " )	
	1.000	式		396,000	
000250 落水口移設工	( " ) 9.000	( " ) 箇所	( " ) 7,665	( " ) 68,985	歩A・単A [単価B] B単 250号
000251 排水管撤去 VU 100	( " ) 12.000	( " ) m	( " ) 395	( " ) 4,740	歩A・単A [単価B] B単 251号
000252 排水管撤去 PE 100	( " ) 7.000	( " ) m	( " ) 395	( " ) 2,765	歩A・単A [単価B] B単 252号
000253 田面排水工 排水管布設	( " ) 7.000	( " ) m	( " ) 45,684	( " ) 319,788	歩A・単A [単価B] B単 253号
合 計				( " ) 396,278	
・暗渠排水工				( " )	
・・暗渠排水工				( " )	
	1.000	式		6,100,000	
000254 吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 50	( " ) 954.000	( " ) m	( " ) 2,051	( " ) 1,956,654	歩A・単A [単価B] B単 254号
000255 吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 75	( " ) 1,214.000	( " ) m	( " ) 2,316	( " ) 2,811,624	歩A・単A [単価B] B単 255号
000256 継手資材(高密度ポリエチレン管) ダブル有孔管, 75	( " ) 5.800	( " ) m	( " ) 661	( " ) 3,834	歩A・単A [単価B] B単 256号
000257 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75,L=100	( " ) 0.400	( " ) m	( " ) 418	( " ) 167	歩A・単A [単価B] B単 257号
000258 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75,L=200	( " ) 2.000	( " ) m	( " ) 418	( " ) 836	歩A・単A [単価B] B単 258号
000259 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100,L=200	( " ) 3.400	( " ) m	( " ) 495	( " ) 1,683	歩A・単A [単価B] B単 259号
000260 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125,L=200	( " ) 0.600	( " ) m	( " ) 1,138	( " ) 683	歩A・単A [単価B] B単 260号
000261 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インナーザ),100mm x 75mm	( " ) 7.000	( " ) 個	( " ) 223	( " ) 1,561	歩A・単A [単価B] B単 261号
000262 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インナーザ),125mm x 100mm	( " ) 3.000	( " ) 個	( " ) 327	( " ) 981	歩A・単A [単価B] B単 262号
000263 管理孔水平部土工	( " ) 38.400	( " ) m	( " ) 478	( " ) 18,355	歩A・単A [単価B] B単 263号
000264 管理孔取付部土工	( " ) 24.000	( " ) 箇所	( " ) 888	( " ) 21,312	歩A・単A [単価B] B単 264号
000265 管理孔設置工 高密度ポリエチレン管(ダブル・無孔), 50	( " ) 74.000	( " ) m	( " ) 573	( " ) 42,402	歩A・単A [単価B] B単 265号
000266 管理孔保護工 高密度ポリエチレン管(ダブル・無孔), 100	( " ) 24.000	( " ) m	( " ) 1,605	( " ) 38,520	歩A・単A [単価B] B単 266号
000267 集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 75	( " ) 46.000	( " ) m	( " ) 1,410	( " ) 64,860	歩A・単A [単価B] B単 267号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000268 集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 100	( " ) 48.000	m	( " ) 1,456	( " ) 69,888	歩A・単A [単価B] B単 268号
000269 集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 125	( " ) 38.000	m	( " ) 2,791	( " ) 106,058	歩A・単A [単価B] B単 269号
000270 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100,L=1.0m	( " ) 5.000	m	( " ) 495	( " ) 2,475	歩A・単A [単価B] B単 270号
000271 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125,L=1.0m	( " ) 3.000	m	( " ) 1,138	( " ) 3,414	歩A・単A [単価B] B単 271号
000272 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(イクリザ),100mm×75mm	( " ) 5.000	個	( " ) 223	( " ) 1,115	歩A・単A [単価B] B単 272号
000273 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(イクリザ),125mm×100mm	( " ) 3.000	個	( " ) 327	( " ) 981	歩A・単A [単価B] B単 273号
000274 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°I麻,径75mm用	( " ) 6.000	個	( " ) 199	( " ) 1,194	歩A・単A [単価B] B単 274号
000275 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 75×75	( " ) 1.000	個	( " ) 287	( " ) 287	歩A・単A [単価B] B単 275号
000276 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100×75	( " ) 5.000	個	( " ) 453	( " ) 2,265	歩A・単A [単価B] B単 276号
000277 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100×100	( " ) 4.000	個	( " ) 598	( " ) 2,392	歩A・単A [単価B] B単 277号
000278 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125×100	( " ) 6.000	個	( " ) 1,350	( " ) 8,100	歩A・単A [単価B] B単 278号
000279 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125×125	( " ) 3.000	個	( " ) 1,095	( " ) 3,285	歩A・単A [単価B] B単 279号
000280 排水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 100	( " ) 8.600	m	( " ) 1,781	( " ) 15,317	歩A・単A [単価B] B単 280号
000281 排水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 125	( " ) 12.900	m	( " ) 2,822	( " ) 36,404	歩A・単A [単価B] B単 281号
000282 水閘 100	( " ) 2.000	箇所	( " ) 22,764	( " ) 45,528	歩A・単A [単価B] B単 282号
000283 水閘 125	( " ) 3.000	箇所	( " ) 41,828	( " ) 125,484	歩A・単A [単価B] B単 283号
000284 会所樹設置工 B300×H420	( " ) 5.000	箇所	( " ) 6,631	( " ) 33,155	歩A・単A [単価B] B単 284号
000285 排水渠取付部 VU 100	( " ) 2.000	m	( " ) 2,462	( " ) 4,924	歩A・単A [単価B] B単 285号
000286 排水渠取付部 VU 125	( " ) 3.000	m	( " ) 3,173	( " ) 9,519	歩A・単A [単価B] B単 286号
000287 表土整地	( " ) 1.640	ha	( " ) 177,408	( " ) 290,949	歩A・単A [単価B] B単 287号
000288 耕地復旧	( " ) 1.640	ha	( " ) 228,042	( " ) 373,989	歩A・単A [単価B] B単 288号
合計				( " ) 6,100,195	
・堆積土改良				(783,000) 0	
・・堆積土改良	1.000	式		(783,000) 0	
000289 堆積土改良 30kg/m <sup>3</sup>	(600.000) 0.000	m <sup>3</sup>	( " ) 1,305	(783,000) 0	歩A・単A [単価B] B単 289号
合計				(783,000) 0	
・残土処分				(7,748,000) 22,665,000	
・・残土処分	1.000	式		(7,748,000) 20,975,000	
000290 残土処分 市道開設現場	(2,000.000) 0.000	m <sup>3</sup>	( " ) 403	(806,000) 0	歩A・単A [単価B] B単 290号
000291 残土処分 高知団地	(4,000.000) 2,400.000	m <sup>3</sup>	( " ) 1,453	(5,812,000) 3,487,200	歩A・単A [単価B] B単 291号
000292 残土処分 周布団地	(1,000.000) 700.000	m <sup>3</sup>	( " ) 1,130	(1,130,000) 791,000	歩A・単A [単価B] B単 292号
000339 残土処分 富之内団地	(0.000) 350.000	m <sup>3</sup>	(0) 2,906	(0) 1,017,100	歩A・単A [単価B] B単 339号
000340 残土処分 大新田仮置き場	(0.000) 2,200.000	m <sup>3</sup>	(0) 1,084	(0) 2,384,800	歩A・単A [単価B] B単 340号
000341 産業廃棄物処理 建設発生土	(0.000) 2,100.000	m <sup>3</sup>	(0) 5,018	(0) 10,537,800	歩A・単A [単価B] B単 341号
000342 産業廃棄物処理 混合廃棄物	(0.000) 140.000	m <sup>3</sup>	(0) 19,694	(0) 2,757,160	歩A・単A [単価B] B単 342号
合計				(7,748,000) 20,975,060	
・・付帯工				(0) 1,690,000	
000343 発生土仮置き場整備 大新田仮置き場	(0.000) 1.000	式	(0) 1,690,421	(0) 1,690,421	歩A・単A [金額B] B単 343号
合計				(0) 1,690,421	

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・さく井設備工				(0)	
・・さく井工	1.000	式		3,426,000	
000344 さく井工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	3,425,650	3,425,650	B単 344号
合計				(0)	
				3,425,650	
・2号幹線排水路工				(0)	
・・準備工	1.000	式		2,381,000	
000345 刈払	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	207.000	m <sup>2</sup>	49	10,143	B単 345号
000346 集積	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	207.000	m <sup>2</sup>	214	44,298	B単 346号
合計				(0)	
				54,441	
・・作業土工				(0)	
000347 床掘	1.000	式		367,000	
	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	109.000	m <sup>3</sup>	244	26,596	B単 347号
000348 床掘 人力作業	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	21.000	m <sup>3</sup>	8,997	188,937	B単 348号
000349 埋戻 構造物周辺	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	16.000	m <sup>3</sup>	2,626	42,016	B単 349号
000350 埋戻 B<1.0m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	10.000	m <sup>3</sup>	2,626	26,260	B単 350号
000351 埋戻 1.0m B<2.5m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	25.000	m <sup>3</sup>	2,651	66,275	B単 351号
000352 基面整正	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	39.000	m <sup>2</sup>	428	16,692	B単 352号
合計				(0)	
				366,776	
・・張りコンクリート工				(0)	
000353 張りコンクリート 18-8-25(20), t=10cm	1.000	式		615,000	
	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	207.000	m <sup>2</sup>	2,856	591,192	B単 353号
000354 型枠 一般型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.000	m <sup>2</sup>	8,463	16,926	B単 354号
000355 目地材 ゴム発泡体 t=10cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.000	m <sup>2</sup>	3,638	7,276	B単 355号
合計				(0)	
				615,394	
・・大型フリーム B2900×H1500				(0)	
000356 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 B2900×H1500, L1997 WH付 U型水路	1.000	式		1,345,000	
	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	6.000	m	146,318	877,908	B単 356号
000357 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 B2900×H1500, L1400 WH付 U型水路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.400	m	208,641	292,097	B単 357号
000358 基礎コンクリート 18-8-25	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.000	m <sup>3</sup>	33,810	101,430	B単 358号
000359 型枠 一般型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	m <sup>2</sup>	8,463	8,463	B単 359号
000360 基礎砕石 RC-40	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	28.000	m <sup>2</sup>	1,426	39,928	B単 360号
000361 サイドドレーン 300×300 コンクリート用砕石	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	15.000	m	1,683	25,245	B単 361号
合計				(0)	
				1,345,071	
・安全施設整備工				(0)	
・・安全施設整備工	1.000	式		99,000	
	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	式		99,000	
B08508 横断・転落防止柵 ビーム式・ハネ式	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	6.0	m	10,020	60,120	B単 362号
000363 タラップ 後付用, アンカータイプ, B300	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	7.000	箇所	5,549	38,843	B単 363号
合計				(0)	
				98,963	
・支線道路拡幅工				(0)	
・・ブロック積み擁壁高上げ	1.000	式		97,000	
	(0.000)		(0)	(0)	
	1.000	式		97,000	



事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(5,874,000)	
				7,783,000	
・仮設工				(1,784,000)	
	1.000	式		2,139,000	
・安全費				(1,784,000)	
	1.000	式		2,139,000	
000293 交通誘導警備員	(141.000)		( " )	(1,784,214)	歩A・単A [単価B]
	169.000	人	12,654	2,138,526	B単 293号
合計				(1,784,214)	
				2,138,526	
・仮設撤去工				(3,199,000)	
	1.000	式		3,744,000	
・作業土工				(3,199,000)	
	1.000	式		3,744,000	
000294 掘削	(1,600.000)		( " )	(475,200)	歩A・単A [単価B]
	2,500.000	m3	297	742,500	B単 294号
000295 床掘	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	110.000	m3	223	24,530	B単 295号
000296 埋戻	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
1.0m B<2.5m	540.000	m3	2,418	1,305,720	B単 296号
000297 仮排水管撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
PE 1200	25.000	m	2,415	60,375	B単 297号
000298 仮排水管撤去	(120.000)		( " )	(189,360)	歩A・単A [単価B]
PE 700	126.000	m	1,578	198,828	B単 298号
000299 土木シート撤去	(823.000)		( " )	(51,849)	歩A・単A [単価B]
	3,500.000	m <sup>2</sup>	63	220,500	B単 299号
000300 舗装版破砕	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装	363.000	m <sup>2</sup>	201	72,963	B単 300号
000301 殻運搬・処理	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
アスファルト殻	15.000	m3	5,134	77,010	B単 301号
000302 大型土のう撤去	(256.000)		( " )	(222,464)	歩A・単A [単価B]
	234.000	袋	869	203,346	B単 302号
000303 土のう撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	339.000	袋	180	61,020	B単 303号
000304 軟質塩化ビニルシート撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1,189.000	m <sup>2</sup>	63	74,907	B単 304号
000305 産業廃棄物運搬・処理	(1.000)		( " )	(8,914)	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック	11.000	m3	8,914	98,054	B単 305号
000372 現場発生材運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
積込み・荷卸し作業含	2.600	ton	11,359	29,533	B単 372号
000306 鋼矢板切断・撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	51.000	枚	10,166	518,466	B単 306号
000307 圧入機据付撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	56,263	56,263	B単 307号
合計				(3,199,041)	
				3,744,015	
・排水処理工				( " )	
	1.000	式		891,000	
・排水処理工				( " )	
	1.000	式		610,000	
000308 排水ポンプ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	609,882	609,882	B単 308号
合計				( " )	
				609,882	
・電力設備工				( " )	
	1.000	式		281,000	
000309 受電設備	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	176,297	176,297	B単 309号
000310 分電盤設備	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	44,937	44,937	B単 310号
000311 配電設備	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	59,564	59,564	B単 311号
合計				( " )	
				280,798	
・仮設工				(0)	
2号幹線排水路	1.000	式		634,000	
・仮設工				(0)	
	1.000	式		634,000	
000373 舗装養生敷板敷設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	75.000	枚	7,500	562,500	B単 373号
000374 表土剥ぎ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	319.000	m <sup>2</sup>	60	19,140	B単 374号
000375 表土戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	319.000	m <sup>2</sup>	61	19,459	B単 375号
000376 耕起	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	432.000	m <sup>2</sup>	25	10,800	B単 376号
000377 盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
構造物周辺	1.000	m3	2,262	2,262	B単 377号

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000378 盛土 B<1.0m	(0.000) 5.000		(0) 2,262	(0) 11,310	歩A・単A [単価B] B単 378号
000379 畦畔整形工 普通畦畔 KF	(0.000) 12.000		(0) 677	(0) 8,124	歩A・単A [単価B] B単 379号
合計				(0) 633,595	
・仮設撤去工 2号幹線排水路	1.000	式		(0) 342,000	
・作業土工	1.000	式		(0) 342,000	
000380 掘削	(0.000) 41.000		(0) 326	(0) 13,366	歩A・単A [単価B] B単 380号
000381 床掘	(0.000) 76.000		(0) 244	(0) 18,544	歩A・単A [単価B] B単 381号
000382 埋戻 1.0m B<2.5m	(0.000) 30.000		(0) 2,651	(0) 79,530	歩A・単A [単価B] B単 382号
000383 埋戻 2.5 B<4.0	(0.000) 70.000		(0) 1,149	(0) 80,430	歩A・単A [単価B] B単 383号
000384 大型土のう撤去	(0.000) 27.000		(0) 953	(0) 25,731	歩A・単A [単価B] B単 384号
000385 土のう撤去	(0.000) 67.000		(0) 197	(0) 13,199	歩A・単A [単価B] B単 385号
000386 コンクリートブロック撤去 B700×H600×L1000	(0.000) 6.000		(0) 4,828	(0) 28,968	歩A・単A [単価B] B単 386号
000387 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(0.000) 3.000		(0) 4,628	(0) 13,884	歩A・単A [単価B] B単 387号
000388 軟質塩化ビニルシート撤去	(0.000) 41.000		(0) 69	(0) 2,829	歩A・単A [単価B] B単 388号
000389 産業廃棄物運搬・処理 塵プラスチック	(0.000) 0.100		(0) 9,772	(0) 977	歩A・単A [単価B] B単 389号
000390 仮排水管撤去 PE 1000	(0.000) 20.000		(0) 2,647	(0) 52,940	歩A・単A [単価B] B単 390号
000391 現場発生材運搬 積込み・荷卸し作業含	(0.000) 0.900		(0) 12,453	(0) 11,208	歩A・単A [単価B] B単 391号
合計				(0) 341,606	
・仮設工 水路改修部	1.000	式		(0) 33,000	
・仮設工	1.000	式		(0) 33,000	
000392 土のう 仕入れ～設置～撤去	(0.000) 51.000		(0) 638	(0) 32,538	歩A・単A [単価B] B単 392号
合計				(0) 32,538	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
安全費				(0)	
				394,000	
・共通仮設(積上げ)				(0)	
	1.000	式		394,000	
・安全費				(0)	
	1.000	式		394,000	
000393 架空線事故防止対策	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.000	台	197,000	394,000	B単 393号
				(0)	
合計				394,000	









事業名 道前平野農地整備事業		工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)		工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 床掘		m3	( " ) 223		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 埋戻 構造物周辺		m3	( " ) 2,395		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 埋戻 B < 1.0m		m3	( " ) 2,395		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 埋戻 1.0m B < 2.5m		m3	( " ) 2,418		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 盛土 構造物周辺		m3	( " ) 2,063		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 盛土 1.0m B < 2.5m		m3	( " ) 2,418		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	( " ) 390		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** アスファルト舗装工 再生密粒度7.5以下 t=4cm, RC-40 t=10cm, 3.0m < B		m <sup>2</sup>	( " ) 2,473		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** コンクリート 18-8-40		m3	( " ) 29,883		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>	( " ) 8,579		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 目地材 ゴム発泡体 t=10cm		m <sup>2</sup>	( " ) 3,318		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 基礎砕石 RC-40		m <sup>3</sup>	( " ) 1,301		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** コンクリート 18-8-40		m3	( " ) 24,638		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>	( " ) 8,579		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 基礎砕石 RC-40		m <sup>3</sup>	( " ) 1,301		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** U型側溝 H300 x W300		m	(8,542) 8,644		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 落蓋式U型側溝 H300 x W300		m	(10,440) 10,504		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** グレーチング U型側溝用 T-2		m	(7,079) 7,085		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** コンクリート蓋 300用 1種		m	(2,921) 2,934		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** コンクリート蓋 300用 3種		m	(4,490) 4,519		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 溜樹 400 x H450		個	( " ) 127,548		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 門扉					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	H1500×W5000 *** B単 - 23号 ***		組	( " ) 330,843		歩A・単A
000023	門扉					
	H1500×W2000 *** B単 - 24号 ***		組	( " ) 108,926		歩A・単A
000024	門扉					
	H1500×W1000 *** B単 - 25号 ***		組	( " ) 66,851		歩A・単A
000025	ネットフェンス(土中埋込型)					
	H1500 ブロック基礎有り *** B単 - 26号 ***		m	( " ) 10,660		歩A・単A
000026	ネットフェンス(構造物用)					
	H1500 ブロック基礎無し *** B単 - 27号 ***		m	( " ) 9,537		歩A・単A
000027	床掘					
	*** B単 - 28号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 223		歩A・単A
000028	埋戻					
	構造物周辺 *** B単 - 29号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 2,395		歩A・単A
000029	埋戻					
	B<1.0m *** B単 - 30号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 2,395		歩A・単A
000030	埋戻					
	1.0m B<2.5m *** B単 - 31号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 2,418		歩A・単A
000031	盛土					
	構造物周辺 *** B単 - 32号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 2,063		歩A・単A
000032	盛土					
	B<1.0m *** B単 - 33号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 2,063		歩A・単A
000033	盛土					
	1.0m B<2.5m *** B単 - 34号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 2,418		歩A・単A
000034	基面整正					
	*** B単 - 35号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 390		歩A・単A
000035	法面整形					
	盛土整形 *** B単 - 36号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 389		歩A・単A
000036	アスファルト舗装工					
	再生密粒度アスコ13 t=4cm, RC-40 t=10cm, 3.0m<B *** B単 - 37号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 2,473		歩A・単A
000037	鉄鋼スラグ舗装工					
	HMS-25 t=10cm *** B単 - 38号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 567		歩A・単A
000038	U型側溝					
	H300×W300 *** B単 - 39号 ***		m	(8,542) 8,644		歩A・単A
000039	グレーチング					
	U型側溝用 T-2 *** B単 - 40号 ***		m	(7,079) 7,085		歩A・単A
000040	ガードレール					
	Gr-C-4E *** B単 - 41号 ***		m	( " ) 9,632		歩A・単A
000041	コンクリート					
	18-8-40 *** B単 - 42号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 29,883		歩A・単A
000042	型枠					
	一般型枠 *** B単 - 43号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 8,579		歩A・単A
000043	目地材					
	ゴム発泡体 t=10cm		m <sup>2</sup>	( " ) 3,318		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)					
000044	*** B単 - 44号 *** 基礎砕石			( " )		
	RC-40		m	1,301		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 床掘			( " )		
			m3	223		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 埋戻			( " )		
	管頂～30cm		m3	2,395		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 埋戻			( " )		
	管長30cm～60cm		m3	2,418		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 埋戻			( " )		
	構造物周辺		m3	2,395		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 埋戻			( " )		
	B<1.0m		m3	2,395		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 砂基礎			( " )		
	管廻り(購入土)		m3	8,947		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 砂基礎			( " )		
	管底(購入土)		m3	8,071		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 法面整形			( " )		
	切土整形		m	781		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 基面整正			( " )		
			m <sup>2</sup>	390		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 外灯			( " )		
	LED 62W 耐塩仕様,支柱 89.1-4.5m		基	399,688		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 外灯基礎			( " )		
			基	40,220		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 配管			( " )		
	FEP30		m	822		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 配線			( " )		
	EM-CE3.5-2C		m	1,427		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 埋設標識シート敷設			( " )		
	W150(ダブル)		m	254		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 接地			( " )		
			極	14,676		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** ポリエチレン管布設			( " )		
	20		m	538		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** ポリエチレン管継手工			( " )		
	90°エルボ 20		個	3,734		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** ポリエチレン管継手			( " )		
	チーズ 20		個	5,793		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 排水管布設工			( " )		
	VP 75		m	1,661		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 塩ビ管継手			( " )		
	90°エルボ 75		個	199		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 排水管布設工					

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	VP 100 *** B単 - 66号 ***		m	( " ) 2,564		歩A・単A
000066	塩ビ管継手					
	45°エルボ 100 *** B単 - 67号 ***		個	( " ) 338		歩A・単A
000067	塩ビ管継手					
	90°エルボ 100 *** B単 - 68号 ***		個	( " ) 396		歩A・単A
000068	小口径雨水樹					
	90L-100-200 鑄鉄蓋 200 t-8 *** B単 - 69号 ***		箇所	( " ) 28,186		歩A・単A
000069	小口径雨水樹					
	90Y-100-200 鑄鉄蓋 200 t-8 *** B単 - 70号 ***		箇所	( " ) 28,186		歩A・単A
000070	油水分離槽					
	600×600×1200 4連式 *** B単 - 71号 ***		基	( " ) 503,753		歩A・単A
000071	排水管布設工					
	VP 100 *** B単 - 72号 ***		m	( " ) 2,474		歩A・単A
000072	排水管布設工					
	SUS 100 *** B単 - 73号 ***		m	( " ) 1,002		歩A・単A
000073	ステンレス直管					
	SUS 100 *** B単 - 74号 ***		m	( " ) 4,652		歩A・単A
000074	ステンレス管継手					
	90°エルボ 100 *** B単 - 75号 ***		個	( " ) 11,220		歩A・単A
000075	ステンレス製バルブ					
	100 *** B単 - 76号 ***		個	( " ) 144,122		歩A・単A
000076	ステンレス製フランジ					
	100,5K *** B単 - 77号 ***		個	( " ) 2,016		歩A・単A
000077	フランジ接合用ボルト・ナット・ワッシャー					
	100,5K *** B単 - 78号 ***		組	( " ) 3,375		歩A・単A
000078	堆積土掘削					
	*** B単 - 79号 ***		m3	( " ) 297		歩A・単A
000079	掘削					
	*** B単 - 80号 ***		m3	( " ) 297		歩A・単A
000080	床掘					
	*** B単 - 81号 ***		m3	( " ) 223		歩A・単A
000081	埋戻					
	構造物周辺 *** B単 - 82号 ***		m3	( " ) 2,395		歩A・単A
000082	埋戻					
	1.0m B<2.5m *** B単 - 83号 ***		m3	( " ) 2,418		歩A・単A
000083	盛土					
	構造物周辺 *** B単 - 84号 ***		m3	( " ) 2,063		歩A・単A
000084	盛土					
	2.5m B<4.0m *** B単 - 85号 ***		m3	( " ) 1,048		歩A・単A
000085	盛土					
	4.0m B *** B単 - 86号 ***		m3	( " ) 471		歩A・単A
000086	法面整形					
	切土整形		m <sup>2</sup>	( " ) 781		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)		工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	( " ) 390		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 堆積土掘削		m <sup>3</sup>	( " ) 297		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 床掘		m <sup>3</sup>	( " ) 223		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 埋戻		m <sup>3</sup>	( " ) 2,395		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 埋戻 構造物周辺		m <sup>3</sup>	( " ) 2,395		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 埋戻 B < 1.0m		m <sup>3</sup>	( " ) 2,418		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 盛土 1.0m B < 2.5m		m <sup>3</sup>	( " ) 2,063		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 盛土 構造物周辺		m <sup>3</sup>	( " ) 2,063		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 盛土 B < 1.0m		m <sup>3</sup>	( " ) 2,418		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 盛土 1.0m B < 2.5m		m <sup>3</sup>	( " ) 471		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 基面整正 4.0m B		m <sup>2</sup>	( " ) 390		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** ブロック積		m <sup>2</sup>	( " ) 21,880		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** ブロック積 練積 控え35cm 裏込めCo無し		m <sup>2</sup>	( " ) 28,710		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 基礎コンクリート 練積 控え35cm 裏込めCo有り		m <sup>3</sup>	( " ) 30,649		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 型枠 18-8-40		m <sup>2</sup>	( " ) 7,720		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 天端コンクリート 一般型枠		m <sup>3</sup>	( " ) 29,709		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 型枠 18-8-25		m <sup>2</sup>	( " ) 7,720		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 目地材 一般型枠		m <sup>2</sup>	( " ) 3,318		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 底張りコンクリート ゴム発泡体 t=10cm		m <sup>3</sup>	( " ) 22,594		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 型枠 18-8-25		m <sup>2</sup>	( " ) 8,579		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 目地材 一般型枠		m <sup>2</sup>	( " ) 3,318		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 基礎砕石 ゴム発泡体 t=10cm					

事業名 道前平野農地整備事業		工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)		工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	RC-40		m <sup>2</sup>	( " ) 1,174		歩A・単A
000109	*** B単 - 109号 *** 小口止めコンクリート					
	18-8-40		m <sup>3</sup>	( " ) 29,883		歩A・単A
000110	*** B単 - 110号 *** 型枠					
	一般型枠		m <sup>2</sup>	( " ) 8,579		歩A・単A
000111	*** B単 - 111号 *** コンクリート					
	18-8-40		m <sup>3</sup>	( " ) 29,518		歩A・単A
000112	*** B単 - 112号 *** 型枠					
	一般型枠		m <sup>2</sup>	( " ) 7,720		歩A・単A
000113	*** B単 - 113号 *** 目地材					
	ゴム発泡体 t=10cm		m <sup>2</sup>	( " ) 3,318		歩A・単A
000114	*** B単 - 114号 *** 地盤改良					
	セメント系固化材 qu=60kN/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	( " ) 1,475		歩A・単A
000115	*** B単 - 115号 *** 地盤改良					
	セメント系固化材 qu=80kN/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	( " ) 1,569		歩A・単A
000116	*** B単 - 116号 *** 地盤改良					
	セメント系固化材 qu=100kN/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	( " ) 1,399		歩A・単A
000117	*** B単 - 117号 *** 地盤改良					
	セメント系固化材 qu=100kN/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	( " ) 1,569		歩A・単A
000118	*** B単 - 118号 *** 地盤改良					
	セメント系固化材 qu=120kN/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	( " ) 1,399		歩A・単A
000119	*** B単 - 119号 *** コンクリート					
	18-8-40		m <sup>3</sup>	( " ) 29,883		歩A・単A
000120	*** B単 - 120号 *** 型枠					
	一般型枠		m <sup>2</sup>	( " ) 8,579		歩A・単A
000121	*** B単 - 121号 *** 床掘					
			m <sup>3</sup>	( " ) 223		歩A・単A
000122	*** B単 - 122号 *** 盛土					
	構造物周辺		m <sup>3</sup>	( " ) 2,063		歩A・単A
000123	*** B単 - 123号 *** 盛土					
	B < 1.0m		m <sup>3</sup>	( " ) 2,063		歩A・単A
000124	*** B単 - 124号 *** 盛土					
	1.0m B < 2.5m		m <sup>3</sup>	( " ) 2,086		歩A・単A
000125	*** B単 - 125号 *** 基面整正					
			m <sup>2</sup>	( " ) 390		歩A・単A
000126	*** B単 - 126号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート構造物		m <sup>3</sup>	(9,083) 9,258		歩A・単A
000127	*** B単 - 127号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻		m <sup>3</sup>	( " ) 4,222		歩A・単A
000128	*** B単 - 128号 *** ブロック張					
	空張り 控え10cm		m <sup>2</sup>	( " ) 18,873		歩A・単A
000129	*** B単 - 129号 *** 肩止めコンクリート					
	18-8-40		m <sup>3</sup>	( " ) 29,518		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事							
000130	型枠	*** B単 - 130号 ***			( " )		
	小型構造物			m <sup>3</sup>	7,720		歩A・単A
000131	基礎コンクリート	*** B単 - 131号 ***			( " )		
	18-8-40			m <sup>3</sup>	30,649		歩A・単A
000132	型枠	*** B単 - 132号 ***			( " )		
	小型構造物			m <sup>2</sup>	7,720		歩A・単A
000133	目地材	*** B単 - 133号 ***			( " )		
	ゴム発泡体 t=10cm			m <sup>2</sup>	3,318		歩A・単A
000134	コンクリート舗装工	*** B単 - 134号 ***			( " )		
	18-5-25 t=12cm,RC-40 t=15cm			m <sup>2</sup>	3,840		歩A・単A
000135	目地材	*** B単 - 135号 ***			( " )		
	ゴム発泡体 t=10cm			m <sup>2</sup>	3,318		歩A・単A
000136	床掘	*** B単 - 136号 ***			( " )		
				m <sup>3</sup>	223		歩A・単A
000137	埋戻	*** B単 - 137号 ***			( " )		
	構造物周辺			m <sup>3</sup>	2,395		歩A・単A
000138	埋戻	*** B単 - 138号 ***			( " )		
	B < 1.0m			m <sup>3</sup>	2,395		歩A・単A
000139	埋戻	*** B単 - 139号 ***			( " )		
	1.0m B < 2.5m			m <sup>3</sup>	2,418		歩A・単A
000140	盛土	*** B単 - 140号 ***			( " )		
	構造物周辺			m <sup>3</sup>	2,063		歩A・単A
000141	盛土	*** B単 - 141号 ***			( " )		
	B < 1.0m			m <sup>3</sup>	2,063		歩A・単A
000142	法面整形	*** B単 - 142号 ***			( " )		
	盛土法面整形			m <sup>2</sup>	389		歩A・単A
000143	基面整正	*** B単 - 143号 ***			( " )		
				m <sup>2</sup>	390		歩A・単A
000144	ボックスカルバート	*** B単 - 144号 ***			( " )		
	T-25 B1500×H1300			m	240,151		歩A・単A
000145	地盤改良	*** B単 - 145号 ***			( " )		
	セメント系固化材 qu=180kN/m <sup>2</sup>			m <sup>2</sup>	1,984		歩A・単A
000146	大型フリューム	*** B単 - 146号 ***			(57,279)		
	T-25 B1500×H1000			m	57,380		歩A・単A
000147	基礎コンクリート	*** B単 - 147号 ***			( " )		
	18-8-25			m <sup>3</sup>	30,840		歩A・単A
000148	型枠	*** B単 - 148号 ***			( " )		
	一般型枠			m <sup>2</sup>	7,720		歩A・単A
000149	巻き立てコンクリート	*** B単 - 149号 ***			( " )		
	21-12-25			m <sup>3</sup>	30,293		歩A・単A
000150	型枠	*** B単 - 150号 ***			( " )		
	一般型枠			m <sup>2</sup>	7,720		歩A・単A
000151	堆積土掘削	*** B単 - 151号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業							
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)							
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
				( " )			
			m3	297		歩A・単A	
000152	*** B単 - 152号 *** 床掘			( " )			
			m3	223		歩A・単A	
000153	*** B単 - 153号 *** 掘削			( " )			
			m3	297		歩A・単A	
000154	*** B単 - 154号 *** 埋戻			( " )			
	構造物周辺		m3	2,395		歩A・単A	
000155	*** B単 - 155号 *** 埋戻			( " )			
	B < 1.0m		m3	2,395		歩A・単A	
000156	*** B単 - 156号 *** 埋戻			( " )			
	1.0m B < 2.5m		m3	2,418		歩A・単A	
000157	*** B単 - 157号 *** 盛土			( " )			
	構造物周辺		m3	2,063		歩A・単A	
000158	*** B単 - 158号 *** 盛土			( " )			
	B < 1.0m		m3	2,063		歩A・単A	
000159	*** B単 - 159号 *** 盛土			( " )			
	1.0m B < 2.5m		m3	2,086		歩A・単A	
000160	*** B単 - 160号 *** 盛土			( " )			
	2.5m B < 4.0m		m3	1,048		歩A・単A	
000161	*** B単 - 161号 *** 盛土			( " )			
	4.0m B		m3	471		歩A・単A	
000162	*** B単 - 162号 *** 盛土			( " )			
	管頂30cm ~ 60cm		m3	2,418		歩A・単A	
000163	*** B単 - 163号 *** 盛土			( " )			
	管頂 ~ 30cm		m3	2,395		歩A・単A	
000164	*** B単 - 164号 *** 基面整正			( " )			
			m <sup>2</sup>	390		歩A・単A	
000165	*** B単 - 165号 *** 法面整形			( " )			
	盛土法面整形		m <sup>2</sup>	389		歩A・単A	
000166	*** B単 - 166号 *** ボックスカルバート			( " )			
	T-25 B600 x H1100		m	91,342		歩A・単A	
000167	*** B単 - 167号 *** 地盤改良			( " )			
	セメント系固化材 qu=460kN/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	1,645		歩A・単A	
000168	*** B単 - 168号 *** 大型フリューム			(45,281)			
	T-14 B600 x H1100		m	45,382		歩A・単A	
000169	*** B単 - 169号 *** 均しコンクリート			( " )			
	18-12-25		m3	22,795		歩A・単A	
000170	*** B単 - 170号 *** 型枠			( " )			
	一般型枠		m <sup>2</sup>	4,383		歩A・単A	
000171	*** B単 - 171号 *** 基礎砕石			( " )			
	RC-40		m <sup>2</sup>	1,301		歩A・単A	
000172	*** B単 - 172号 *** 巻き立てコンクリート			( " )			
	21-12-25		m3	30,293		歩A・単A	

事業名 道前平野農地整備事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)							
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事							
コード	名称(規格)						
000173	*** B単 - 173号 *** 型枠 一般型枠			m <sup>2</sup>	( " ) 7,720		歩A・単A
000174	*** B単 - 174号 *** サイドドレーン 300×300 コンクリート用砕石			m	( " ) 1,535		歩A・単A
000175	*** B単 - 175号 *** コンクリート 18-8-40			m <sup>3</sup>	( " ) 30,649		歩A・単A
000176	*** B単 - 176号 *** 型枠 一般型枠			m <sup>2</sup>	( " ) 7,720		歩A・単A
000177	*** B単 - 177号 *** 基礎砕石 RC-40			m <sup>2</sup>	( " ) 1,301		歩A・単A
000178	*** B単 - 178号 *** 水抜きパイプ VU 50 L=0.82m			箇所	( " ) 642		歩A・単A
000179	*** B単 - 179号 *** コンクリート 18-8-40			m <sup>3</sup>	( " ) 29,883		歩A・単A
000180	*** B単 - 180号 *** 型枠 一般型枠			m <sup>2</sup>	( " ) 8,579		歩A・単A
000181	*** B単 - 181号 *** 基礎砕石 RC-40			m <sup>2</sup>	( " ) 1,301		歩A・単A
000182	*** B単 - 182号 *** 底版コンクリート 18-8-25			m <sup>3</sup>	( " ) 24,829		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** 基礎砕石 RC-40			m <sup>2</sup>	( " ) 1,301		歩A・単A
000184	*** B単 - 184号 *** 床掘			m <sup>3</sup>	( " ) 223		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** 掘削			m <sup>3</sup>	( " ) 297		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 埋戻 構造物周辺			m <sup>3</sup>	( " ) 2,395		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** 埋戻 B < 1.0m			m <sup>3</sup>	( " ) 2,395		歩A・単A
000188	*** B単 - 188号 *** 埋戻 1.0m B < 2.5m			m <sup>3</sup>	( " ) 2,418		歩A・単A
000189	*** B単 - 189号 *** 埋戻 4.0m B			m <sup>3</sup>	( " ) 471		歩A・単A
000190	*** B単 - 190号 *** 盛土 構造物周辺			m <sup>3</sup>	( " ) 2,063		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** 盛土 B < 1.0m			m <sup>3</sup>	( " ) 2,063		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** 盛土 1.0m B < 2.5m			m <sup>3</sup>	( " ) 2,086		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** 盛土 2.5m B < 4.0m			m <sup>3</sup>	( " ) 1,048		歩A・単A
000194	*** B単 - 194号 *** 盛土						

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	4.0m B *** B単 - 195号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 471		歩A・単A
000195	法面整形					
	切土整形 *** B単 - 196号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 781		歩A・単A
000196	法面整形					
	盛土整形 *** B単 - 197号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 389		歩A・単A
000197	砂利舗装					
	B=3.0m, RC-40 t=10cm *** B単 - 198号 ***		m	( " ) 2,570		歩A・単A
000198	床掘					
	*** B単 - 199号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 223		歩A・単A
000199	埋戻					
	構造物周辺 *** B単 - 200号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 2,395		歩A・単A
000200	盛土					
	構造物周辺 *** B単 - 201号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 2,063		歩A・単A
000201	盛土					
	B < 1.0m *** B単 - 202号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 2,063		歩A・単A
000202	盛土					
	1.0m B < 2.5m *** B単 - 203号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 2,418		歩A・単A
000203	基面整正					
	*** B単 - 204号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 390		歩A・単A
000204	法面整形					
	盛土整形 *** B単 - 205号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 389		歩A・単A
000205	アスファルト舗装工					
	再生密粒度7.5/13 t=4cm, RM-25 t=10cm, 1.4m > B *** B単 - 206号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 3,192		歩A・単A
000206	歩車道境界ブロック					
	C種 ( 180/210 × 300 × 600 ) *** B単 - 207号 ***		m	( " ) 8,527		歩A・単A
000207	視線誘導標					
	縁石(樹脂・貼付式) *** B単 - 208号 ***		個	( " ) 2,226		歩A・単A
000208	コンクリート					
	18-8-40 *** B単 - 209号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 24,638		歩A・単A
000209	型枠					
	一般型枠 *** B単 - 210号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 8,579		歩A・単A
000210	コンクリート削孔					
	*** B単 - 211号 ***		孔	( " ) 578		歩A・単A
000211	U型側溝					
	H335 ~ 550 × W400 *** B単 - 212号 ***		m	( " ) 7,308		歩A・単A
000212	U型側溝					
	H300 × W300 *** B単 - 213号 ***		m	(8,517) 8,619		歩A・単A
000213	コンクリート					
	18-8-25 *** B単 - 214号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 24,829		歩A・単A
000214	型枠					
	一般型枠 *** B単 - 215号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 8,579		歩A・単A
000215	コーピングコンクリート					
			m	( " ) 122,723		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000216	*** B単 - 216号 *** コンクリート			( " )		
	18-8-25		m3	29,709		歩A・単A
000217	*** B単 - 217号 *** 型枠			( " )		
	一般型枠		m <sup>2</sup>	7,720		歩A・単A
000218	*** B単 - 218号 *** 基礎砕石			( " )		
	RC-40		m <sup>2</sup>	1,174		歩A・単A
000219	*** B単 - 219号 *** 目地材			( " )		
	ゴム発泡体 t=10cm		m <sup>2</sup>	3,318		歩A・単A
000220	*** B単 - 220号 *** 転落防止柵			( " )		
	H=1100 既設利用		m	1,445	(1,417)	歩A・単A
000221	*** B単 - 221号 *** 転落防止柵			( " )		
	H=1100		m	9,933	(9,886)	歩A・単A
000222	*** B単 - 222号 *** 床掘			( " )		
			m3	223		歩A・単A
000223	*** B単 - 223号 *** 埋戻			( " )		
	B < 1.0m		m3	2,395		歩A・単A
000224	*** B単 - 224号 *** 埋戻			( " )		
	1.0m B < 2.5m		m3	2,418		歩A・単A
000225	*** B単 - 225号 *** 埋戻			( " )		
	管頂30cm ~ 60cm		m3	2,418		歩A・単A
000226	*** B単 - 226号 *** 埋戻			( " )		
	管頂 ~ 30cm		m3	2,395		歩A・単A
000227	*** B単 - 227号 *** 基面整形			( " )		
			m <sup>2</sup>	390		歩A・単A
000228	*** B単 - 228号 *** 法面整形			( " )		
	切土整形		m <sup>2</sup>	781		歩A・単A
000229	*** B単 - 229号 *** 砂基礎			( " )		
	管廻り(購入土)		m3	8,947		歩A・単A
000230	*** B単 - 230号 *** 砂基礎			( " )		
	管底(購入土)		m3	8,071		歩A・単A
000231	*** B単 - 231号 *** 用水管布設			( " )		
	VU250,直管		m	5,084		歩A・単A
000232	*** B単 - 232号 *** 用水管布設			( " )		
	VU250,片受直管		m	6,288		歩A・単A
000233	*** B単 - 233号 *** 埋設標識シート敷設			( " )		
	W150(ダブル),農業用		m	254		歩A・単A
000234	*** B単 - 234号 *** 硬質塩化ビニル管切断			( " )		
	250		口	879		歩A・単A
000235	*** B単 - 235号 *** 既設用水管撤去			( " )		
	VU250		m	11,758		歩A・単A
000236	*** B単 - 236号 *** 産業廃棄物運搬・処理			( " )		
	廃プラスチック		m3	8,914		歩A・単A
000237	*** B単 - 237号 *** 重圧管撤去			( " )		

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	300 *** B単 - 238号 ***		m	( " ) 3,068		歩A・単A
000238	重圧管設置					
	既設利用, 300 *** B単 - 239号 ***		m	( " ) 6,087		歩A・単A
000239	殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート殻 *** B単 - 240号 ***		m3	( " ) 5,167		歩A・単A
000240	殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻 *** B単 - 241号 ***		m3	( " ) 4,222		歩A・単A
000241	均しコンクリート					
	18-12-25 *** B単 - 242号 ***		m3	( " ) 25,030		歩A・単A
000242	型枠					
	一般型枠 *** B単 - 243号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 4,383		歩A・単A
000243	基礎砕石					
	RC-40 *** B単 - 244号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 1,174		歩A・単A
000244	床掘					
	*** B単 - 245号 ***		m3	( " ) 223		歩A・単A
000245	埋戻					
	構造物周辺 *** B単 - 246号 ***		m3	( " ) 2,395		歩A・単A
000246	埋戻					
	B < 1.0m *** B単 - 247号 ***		m3	( " ) 2,395		歩A・単A
000247	埋戻					
	管頂 ~ 30cm *** B単 - 248号 ***		m3	( " ) 2,395		歩A・単A
000248	埋戻					
	管長30cm ~ 60cm *** B単 - 249号 ***		m3	( " ) 2,418		歩A・単A
000249	基面整正					
	*** B単 - 250号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 390		歩A・単A
000250	落水口移設工					
	*** B単 - 251号 ***		箇所	( " ) 7,665		歩A・単A
000251	排水管撤去					
	VU 100 *** B単 - 252号 ***		m	( " ) 395		歩A・単A
000252	排水管撤去					
	PE 100 *** B単 - 253号 ***		m	( " ) 395		歩A・単A
000253	田面排水工					
	排水管布設 *** B単 - 254号 ***		m	( " ) 45,684		歩A・単A
000254	吸水渠					
	高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 50 *** B単 - 255号 ***		m	( " ) 2,051		歩A・単A
000255	吸水渠					
	高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 75 *** B単 - 256号 ***		m	( " ) 2,316		歩A・単A
000256	継手資材(高密度ポリエチレン管)					
	ダブル有孔管, 75 *** B単 - 257号 ***		m	( " ) 661		歩A・単A
000257	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VU 75,L=100 *** B単 - 258号 ***		m	( " ) 418		歩A・単A
000258	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VU 75,L=200		m	( " ) 418		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)		工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000259	*** B単 - 259号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100,L=200		m	( " ) 495		歩A・単A
000260	*** B単 - 260号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125,L=200		m	( " ) 1,138		歩A・単A
000261	*** B単 - 261号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(イクリザ),100mm×75mm		個	( " ) 223		歩A・単A
000262	*** B単 - 262号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(イクリザ),125mm×100mm		個	( " ) 327		歩A・単A
000263	*** B単 - 263号 *** 管理孔水平部土工		m	( " ) 478		歩A・単A
000264	*** B単 - 264号 *** 管理孔取付部土工		箇所	( " ) 888		歩A・単A
000265	*** B単 - 265号 *** 管理孔設置工 高密度ポリエチレン管(ダブル・無孔), 50		m	( " ) 573		歩A・単A
000266	*** B単 - 266号 *** 管理孔保護工 高密度ポリエチレン管(ダブル・無孔), 100		m	( " ) 1,605		歩A・単A
000267	*** B単 - 267号 *** 集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 75		m	( " ) 1,410		歩A・単A
000268	*** B単 - 268号 *** 集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 100		m	( " ) 1,456		歩A・単A
000269	*** B単 - 269号 *** 集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 125		m	( " ) 2,791		歩A・単A
000270	*** B単 - 270号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100,L=1.0m		m	( " ) 495		歩A・単A
000271	*** B単 - 271号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125,L=1.0m		m	( " ) 1,138		歩A・単A
000272	*** B単 - 272号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(イクリザ),100mm×75mm		個	( " ) 223		歩A・単A
000273	*** B単 - 273号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(イクリザ),125mm×100mm		個	( " ) 327		歩A・単A
000274	*** B単 - 274号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°エッジ,径75mm用		個	( " ) 199		歩A・単A
000275	*** B単 - 275号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 75×75		個	( " ) 287		歩A・単A
000276	*** B単 - 276号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100×75		個	( " ) 453		歩A・単A
000277	*** B単 - 277号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100×100		個	( " ) 598		歩A・単A
000278	*** B単 - 278号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125×100		個	( " ) 1,350		歩A・単A
000279	*** B単 - 279号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125×125		個	( " ) 1,095		歩A・単A
000280	*** B単 - 280号 *** 排水渠					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	暗渠排水管(定尺管),VU 100 *** B単 - 281号 ***		m	( " ) 1,781		歩A・単A
000281	排水渠					
	暗渠排水管(定尺管),VU 125 *** B単 - 282号 ***		m	( " ) 2,822		歩A・単A
000282	水閘					
	100 *** B単 - 283号 ***		箇所	( " ) 22,764		歩A・単A
000283	水閘					
	125 *** B単 - 284号 ***		箇所	( " ) 41,828		歩A・単A
000284	会所樹設置工					
	B300×H420 *** B単 - 285号 ***		箇所	( " ) 6,631		歩A・単A
000285	排水渠取付部					
	VU 100 *** B単 - 286号 ***		m	( " ) 2,462		歩A・単A
000286	排水渠取付部					
	VU 125 *** B単 - 287号 ***		m	( " ) 3,173		歩A・単A
000287	表土整地					
	*** B単 - 288号 ***		ha	( " ) 177,408		歩A・単A
000288	耕地復旧					
	*** B単 - 289号 ***		ha	( " ) 228,042		歩A・単A
000289	堆積土改良					
	30kg/m <sup>3</sup> *** B単 - 290号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 1,305		歩A・単A
000290	残土処分					
	市道開設現場 *** B単 - 291号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 403		歩A・単A
000291	残土処分					
	高知団地 *** B単 - 292号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 1,453		歩A・単A
000292	残土処分					
	周布団地 *** B単 - 293号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 1,130		歩A・単A
000293	交通誘導警備員					
	*** B単 - 294号 ***		人	( " ) 12,654		歩A・単A
000294	掘削					
	*** B単 - 295号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 297		歩A・単A
000295	床掘					
	*** B単 - 296号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 223		歩A・単A
000296	埋戻					
	1.0m B<2.5m *** B単 - 297号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 2,418		歩A・単A
000297	仮排水管撤去					
	PE 1200 *** B単 - 298号 ***		m	( " ) 2,415		歩A・単A
000298	仮排水管撤去					
	PE 700 *** B単 - 299号 ***		m	( " ) 1,578		歩A・単A
000299	土木シート撤去					
	*** B単 - 300号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 63		歩A・単A
000300	舗装版破砕					
	アスファルト舗装 *** B単 - 301号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 201		歩A・単A
000301	殻運搬・処理					
	アスファルト殻		m <sup>3</sup>	( " ) 5,134		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)		名称(規格)					
000302	大型土のう撤去	*** B単 - 302号 ***		袋	( " ) 869		歩A・単A
000303	土のう撤去	*** B単 - 303号 ***		袋	( " ) 180		歩A・単A
000304	軟質塩化ビニルシート撤去	*** B単 - 304号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 63		歩A・単A
000305	産業廃棄物運搬・処理	*** B単 - 305号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 8,914		歩A・単A
000306	鋼矢板切断・撤去	*** B単 - 306号 ***		枚	( " ) 10,166		歩A・単A
000307	圧入機据付撤去	*** B単 - 307号 ***		回	( " ) 56,263		歩A・単A
000308	排水ポンプ	*** B単 - 308号 ***		箇所	( " ) 609,882		歩A・単A
000309	受電設備	*** B単 - 309号 ***		式	( " ) 176,297		歩A・単A
000310	分電盤設備	*** B単 - 310号 ***		式	( " ) 44,937		歩A・単A
000311	配電設備	*** B単 - 311号 ***		式	( " ) 59,564		歩A・単A
000312	電力基本料金	*** B単 - 312号 ***		式	( " ) 17,782		歩A・単A
000313	臨時電力工事費	*** B単 - 313号 ***		式	( " ) 187,477		歩A・単A
000314	室内土質試験	*** B単 - 314号 ***		試料	( " ) 1,386		歩A・単A
000315	室内土質試験	*** B単 - 315号 ***		試料	( " ) 10,216		歩A・単A
000316	六価クロム溶出試験	*** B単 - 316号 ***		検体	( " ) 6,659		歩A・単A
000317	落蓋式U型側溝	*** B単 - 317号 ***		m	(0) 13,512		歩A・単A
000318	止めコンクリート	*** B単 - 318号 ***		箇所	(0) 3,912		歩A・単A
000319	門扉	*** B単 - 319号 ***		組	(0) 330,810		歩A・単A
000320	門扉	*** B単 - 320号 ***		組	(0) 108,916		歩A・単A
000321	門扉	*** B単 - 321号 ***		組	(0) 66,844		歩A・単A
000322	ネットフェンス(土中埋込型)	*** B単 - 322号 ***		m	(0) 9,664		歩A・単A
000323	ネットフェンス(構造物用)	*** B単 - 323号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	H1500 ブロック基礎無し メッキ・着色塗装 (DB)		m	(0) 8,542		歩A・単A
000324	継手コンクリート(1) *** B単 - 324号 ***			(0)		
	18-8-25		箇所	(0) 3,073		歩A・単A
000325	継手コンクリート(2) *** B単 - 325号 ***			(0)		
	18-8-25		箇所	(0) 4,181		歩A・単A
000326	コンクリート削孔 *** B単 - 326号 ***			(0)		
			孔	(0) 6,478		歩A・単A
000327	堆積土掘削(情報化施工) *** B単 - 327号 ***			(0)		
			m3	(0) 466		歩A・単A
000328	床掘(情報化施工) *** B単 - 328号 ***			(0)		
			m3	(0) 393		歩A・単A
000329	地盤改良 *** B単 - 329号 ***			(0)		
	セメント系固化材 qu=60kN/m <sup>2</sup> *** B単 - 330号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 1,814		歩A・単A
000330	地盤改良			(0)		
	セメント系固化材 qu=80kN/m <sup>2</sup> *** B単 - 331号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 1,946		歩A・単A
000331	地盤改良			(0)		
	セメント系固化材 qu=100kN/m <sup>2</sup> *** B単 - 332号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 1,682		歩A・単A
000332	地盤改良			(0)		
	セメント系固化材 qu=100kN/m <sup>2</sup> *** B単 - 333号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 1,946		歩A・単A
000333	地盤改良			(0)		
	セメント系固化材 qu=120kN/m <sup>2</sup> *** B単 - 334号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 1,682		歩A・単A
000334	石積み取壊し			(0)		
	空石積		m3	(0) 7,212		歩A・単A
000335	殻運搬・処理 *** B単 - 335号 ***			(0)		
	自然石		m3	(0) 11,683		歩A・単A
000336	地盤改良 *** B単 - 336号 ***			(0)		
	セメント系固化材 qu=180kN/m <sup>2</sup> *** B単 - 337号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 2,587		歩A・単A
000337	地盤改良			(0)		
	セメント系固化材 qu=460kN/m <sup>2</sup> *** B単 - 338号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 2,493		歩A・単A
000338	差筋工			(0)		
			箇所	(0) 514		歩A・単A
000339	残土処分 *** B単 - 339号 ***			(0)		
	宮之内団地		m3	(0) 2,906		歩A・単A
000340	残土処分 *** B単 - 340号 ***			(0)		
	大新田仮置き場		m3	(0) 1,084		歩A・単A
000341	産業廃棄物処理 *** B単 - 341号 ***			(0)		
	建設発生土		m3	(0) 5,018		歩A・単A
000342	産業廃棄物処理 *** B単 - 342号 ***			(0)		
	混合廃棄物		m3	(0) 19,694		歩A・単A
000343	発生土仮置き場整備 *** B単 - 343号 ***			(0)		
	大新田仮置き場		式	(0) 1,690,421		歩A・単A
000344	さく井工 *** B単 - 344号 ***			(0)		
			式	(0) 3,425,650		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)					
000345	刈払 *** B単 - 345号 ***			(0) 49		歩A・単A
000346	集積 *** B単 - 346号 ***		m <sup>3</sup>	(0) 214		歩A・単A
000347	床掘 *** B単 - 347号 ***		m <sup>3</sup>	(0) 244		歩A・単A
000348	床掘 *** B単 - 348号 ***		m <sup>3</sup>	(0) 8,997		歩A・単A
000349	埋戻 *** B単 - 349号 ***		m <sup>3</sup>	(0) 2,626		歩A・単A
000350	埋戻 *** B単 - 350号 ***		m <sup>3</sup>	(0) 2,626		歩A・単A
000351	埋戻 *** B単 - 351号 ***		m <sup>3</sup>	(0) 2,651		歩A・単A
000352	基礎修正 *** B単 - 352号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 428		歩A・単A
000353	張りコンクリート *** B単 - 353号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 2,856		歩A・単A
000354	型枠 *** B単 - 354号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 8,463		歩A・単A
000355	目地材 *** B単 - 355号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 3,638		歩A・単A
000356	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 *** B単 - 356号 ***		m	(0) 146,318		歩A・単A
000357	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 *** B単 - 357号 ***		m	(0) 208,641		歩A・単A
000358	基礎コンクリート *** B単 - 358号 ***		m <sup>3</sup>	(0) 33,810		歩A・単A
000359	型枠 *** B単 - 359号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 8,463		歩A・単A
000360	基礎砕石 *** B単 - 360号 ***		m <sup>3</sup>	(0) 1,426		歩A・単A
000361	サイドドレーン *** B単 - 361号 ***		m	(0) 1,683		歩A・単A
000362	横断・転落防止柵 *** B単 - 362号 ***		m	(0) 10,020		歩A・単A
000363	タラップ *** B単 - 363号 ***		箇所	(0) 5,549		歩A・単A
000364	コンクリート *** B単 - 364号 ***		m <sup>3</sup>	(0) 32,360		歩A・単A
000365	型枠 *** B単 - 365号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 8,463		歩A・単A
000366	コンクリート削孔 *** B単 - 366号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
			孔	570		歩A・単A
000367	*** B単 - 367号 *** 差筋工					
			ton	161,615		歩A・単A
000368	*** B単 - 368号 *** 砂利舗装					
	RC-40 t=10cm		m <sup>2</sup>	745		歩A・単A
B02162	*** B単 - 369号 *** コンクリート構造物取壊し					
	なし		m <sup>3</sup>	51,150		歩A・単A
000370	*** B単 - 370号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻		m <sup>3</sup>	4,628		歩A・単A
000371	*** B単 - 371号 *** 湧水処理工					
	砕石置換		箇所	56,987		歩A・単A
000372	*** B単 - 372号 *** 現場発生材運搬					
	積込み・荷卸し作業含		ton	11,359		歩A・単A
000373	*** B単 - 373号 *** 舗装養生敷板敷設					
			枚	7,500		歩A・単A
000374	*** B単 - 374号 *** 表土剥ぎ					
			m <sup>2</sup>	60		歩A・単A
000375	*** B単 - 375号 *** 表土戻し					
			m <sup>2</sup>	61		歩A・単A
000376	*** B単 - 376号 *** 耕起					
			m <sup>2</sup>	25		歩A・単A
000377	*** B単 - 377号 *** 盛土					
	構造物周辺		m <sup>3</sup>	2,262		歩A・単A
000378	*** B単 - 378号 *** 盛土					
	B < 1.0m		m <sup>3</sup>	2,262		歩A・単A
000379	*** B単 - 379号 *** 畦畔整形工					
	普通畦畔 KF		m	677		歩A・単A
000380	*** B単 - 380号 *** 掘削					
			m <sup>3</sup>	326		歩A・単A
000381	*** B単 - 381号 *** 床掘					
			m <sup>3</sup>	244		歩A・単A
000382	*** B単 - 382号 *** 埋戻					
	1.0m B < 2.5m		m <sup>3</sup>	2,651		歩A・単A
000383	*** B単 - 383号 *** 埋戻					
	2.5 B < 4.0		m <sup>3</sup>	1,149		歩A・単A
000384	*** B単 - 384号 *** 大型土のう撤去					
			袋	953		歩A・単A
000385	*** B単 - 385号 *** 土のう撤去					
			袋	197		歩A・単A
000386	*** B単 - 386号 *** コンクリートブロック撤去					
	B700 x H600 x L1000		基	4,828		歩A・単A
000387	*** B単 - 387号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻		m <sup>3</sup>	4,628		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000388	*** B単 - 388号 *** 軟質塩化ビニルシート撤去		m	(0) 69		歩A・単A
000389	*** B単 - 389号 *** 産業廃棄物運搬・処理		m3	(0) 9,772		歩A・単A
000390	*** B単 - 390号 *** 仮排水管撤去		m	(0) 2,647		歩A・単A
000391	*** B単 - 391号 *** 現場発生材運搬		ton	(0) 12,453		歩A・単A
000392	*** B単 - 392号 *** 積み込み・荷卸し作業含 土のう		袋	(0) 638		歩A・単A
000393	*** B単 - 393号 *** 仕入れ～設置～撤去 架空線事故防止対策		台	(0) 197,000		歩A・単A
000394	*** B単 - 394号 *** CBR試験		試料	(0) 44,200		歩A・単A
000395	*** B単 - 395号 *** 土壌分析溶出試験		式	(0) 206,000		歩A・単A
000396	*** B単 - 396号 *** 28項目 土壌分析含有量試験		式	(0) 8,820		歩A・単A
000397	*** B単 - 397号 *** ICT建設機械経費		式	(0) 598,000		歩A・単A
B20001	*** B単 - 398号 *** 現場環境改善費		式	(0) 1,033,600		歩A・単A
000399	*** B単 - 399号 *** 快適トイレ 3次元起工測量		式	(0) 3,280,000		歩A・単A
000400	*** B単 - 400号 *** 3次元設計データの作成		式	(0) 335,580		歩A・単A
000401	*** B単 - 401号 *** 3次元出来形管理、3次元データ管理費		式	(0) 3,460,000		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	床掘		m3		( " )	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m3	244.2	( " ) 244	S単 155号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				244	合意率 0.913934
*** B単 - 2号 ***						
000002	埋戻 構造物周辺		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツ( )	( " ) 1.000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
*** B単 - 3号 ***						
000003	埋戻 B<1.0m		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツ( )	( " ) 1.000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
*** B単 - 4号 ***						
000004	埋戻 1.0m B<2.5m		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 2号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	( " ) 1.000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
*** B単 - 5号 ***						
000005	盛土 構造物周辺		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバツ( )	( " ) 1.000	m3	2,002	( " ) 2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,262	
	単価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
*** B単 - 6号 ***						
000006	盛土 1.0m B<2.5m		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 4号

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	570	( " ) 570	歩A S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50.000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 7号 ***					
000007	000007 基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 428	S単 163号
	合計				( " ) 428	
	単価				( " ) 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 8号 ***					
000008	000008 アスファルト舗装工 再生密粒度アスコ13 t=4cm,RC-40 t=10cm,3.0m<B		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02300	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,010	( " ) 1,010	S単 96号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m <sup>3</sup> ),フライト各種,なし,再生密粒度ア コ(13)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,701	( " ) 1,701	S単 198号
	合計				( " ) 2,711	
	単価				( " ) 2,473	
	官積算単価				2,711	合意率 0.912209
	*** B単 - 9号 ***					
000009	000009 コンクリート 18-8-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(ロー機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	32,760	( " ) 32,760	S単 176号
	合計				( " ) 32,760	
	単価				( " ) 29,883	
	官積算単価				32,760	合意率 0.912179
	*** B単 - 10号 ***					
000010	000010 型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	9,405	( " ) 9,405	S単 187号
	合計				( " ) 9,405	
	単価				( " ) 8,579	
	官積算単価				9,405	合意率 0.912174
	*** B単 - 11号 ***					
000011	000011 目地材 ゴム発泡体 t=10cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	3,638	( " ) 3,638	S単 190号
	合計				( " ) 3,638	
	単価				( " ) 3,318	
	官積算単価				3,638	合意率 0.912039

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 12号 ***						
000012	基礎碎石 RC-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,426	( " ) 1,426	S単 174号
	合 計				( " ) 1,426	
	単 価				( " ) 1,301	
	官積算単価				1,426	合意率 0.912342
*** B単 - 13号 ***						
000013	コンクリート 18-8-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	27,010	( " ) 27,010	S単 177号
	合 計				( " ) 27,010	
	単 価				( " ) 24,638	
	官積算単価				27,010	合意率 0.91218
*** B単 - 14号 ***						
000014	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	9,405	( " ) 9,405	S単 187号
	合 計				( " ) 9,405	
	単 価				( " ) 8,579	
	官積算単価				9,405	合意率 0.912174
*** B単 - 15号 ***						
000015	基礎碎石 RC-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,426	( " ) 1,426	S単 174号
	合 計				( " ) 1,426	
	単 価				( " ) 1,301	
	官積算単価				1,426	合意率 0.912342
*** B単 - 16号 ***						
000016	U型側溝 H300×W300		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 有り,再利用撤去を行なわない	( " ) 1.000	m	(5,603) 5,715	(5,603) 5,715	S単 103号
S02116	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,	( " ) 1.670	個	2,170	( " ) 3,624	S単 21号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40~0mm,	( " ) 0.060	m <sup>3</sup>	2,300	( " ) 138	S単 22号
	合 計				(9,365) 9,477	
	単 価				(8,542) 8,644	
	官積算単価				9,477	合意率 0.912119
*** B単 - 17号 ***						
000017	落蓋式U型側溝 H300×W300		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利	( " ) 1.000	m	(3,541) 3,611	(3,541) 3,611	S単 104号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	用撤去を行なわない					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 3種,,	( " ) 0.500	個	15,500	( " ) 7,750	S単 23号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	( " ) 0.067	m3	2,300	( " ) 154	S単 22号
	合計				(11,445) 11,515	
	単価				(10,440) 10,504	
	官積算単価				11,515	合意率 0.912188
	*** B単 - 18号 ***					
000018	グレーチング U型側溝用 T-2		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 1.000	枚	(331) 338	(331) 338	S単 105号
S02116	鋼製グレーチング U字 T-2 995×300×25,,	( " ) 1.000	枚	7,430	( " ) 7,430	S単 24号
	合計				(7,761) 7,768	
	単価				(7,079) 7,085	
	官積算単価				7,768	合意率 0.912124
	*** B単 - 19号 ***					
000019	コンクリート蓋 300用 1種		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 2.000	枚	(331) 338	(662) 676	S単 105号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 1種,,	( " ) 2.000	枚	1,270	( " ) 2,540	S単 25号
	合計				(3,202) 3,216	
	単価				(2,921) 2,934	
	官積算単価				3,216	合意率 0.912242
	*** B単 - 20号 ***					
000020	コンクリート蓋 300用 3種		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 2.000	枚	(801) 817	(1,602) 1,634	S単 106号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種,,	( " ) 2.000	枚	1,660	( " ) 3,320	S単 26号
	合計				(4,922) 4,954	
	単価				(4,490) 4,519	
	官積算単価				4,954	合意率 0.91223
	*** B単 - 21号 ***					
000021	溜樹 400×H450		個		( " ) 1,000 個	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	32,570	( " ) 32,570	S単 178号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 12.000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 101,556	S単 188号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 4.000	m <sup>3</sup>	1,426	( " ) 5,704	S単 174号
	合計				( " ) 139,830	
	単価				( " ) 127,548	
	官積算単価				139,830	合意率 0.912164
	*** B単 - 22号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000022	門扉 H1500×W5000		組		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00004	ネットフェンス(扉) 1.5m,ネット式両開,亜鉛めっき製	( " ) 1,000	組	286,738	( " ) 286,738	T単 4号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65	( " ) 1,000	m3	32,360	( " ) 32,360	S単 179号
	%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 5,000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 42,315	S単 188号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,287	( " ) 1,287	S単 175号
	合計				( " ) 362,700	
	単価				( " ) 330,843	
	官積算単価				362,700	合意率 0.912167
	*** B単 - 23号 ***					
000023	門扉 H1500×W2000		組		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式両開,亜鉛めっき製	( " ) 1,000	組	98,738	( " ) 98,738	S単 10号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65	( " ) 0,100	m3	32,360	( " ) 3,236	S単 179号
	%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 2,000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 16,926	S単 188号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 0,400	m <sup>2</sup>	1,287	( " ) 515	S単 175号
	合計				( " ) 119,415	
	単価				( " ) 108,926	
	官積算単価				119,415	合意率 0.912163
	*** B単 - 24号 ***					
000024	門扉 H1500×W1000		組		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式片開,亜鉛めっき製	( " ) 1,000	組	52,611	( " ) 52,611	S単 11号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65	( " ) 0,100	m3	32,360	( " ) 3,236	S単 179号
	%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 2,000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 16,926	S単 188号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 0,400	m <sup>2</sup>	1,287	( " ) 515	S単 175号
	合計				( " ) 73,288	
	単価				( " ) 66,851	
	官積算単価				73,288	合意率 0.912168
	*** B単 - 25号 ***					
000025	ネットフェンス(土中埋込型) H1500 ブロック基礎有り		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 8730,1.5m,有,2.0m	( " ) 1,000	m	11,685	( " ) 11,685	S単 8号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 0,001	m <sup>2</sup>	1,287	( " ) 1	S単 175号
	合計				( " ) 11,686	
	単価				( " ) 10,660	
	官積算単価				11,686	合意率 0.912202
	*** B単 - 26号 ***					
000026	ネットフェンス(構造物用) H1500 ブロック基礎無し		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 8730,1.5m,無,2.0m	( " ) 1,000	m	10,455	( " ) 10,455	S単 9号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 10,455	
	単価				( " ) 9,537	
	官積算単価				10,455	合意率 0.912195
	*** B単 - 27号 ***					
000027	床掘		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1,000	m3	244.2	( " ) 244	S単 155号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				244	合意率 0.913934
	*** B単 - 28号 ***					
000028	埋戻 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 29号 ***					
000029	埋戻 B<1.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 30号 ***					
000030	埋戻 1.0m B<2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1,000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1,000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 31号 ***					
000031	盛土 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m3	2,002	( " ) 2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,262	
	単価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 32号 ***						
000032	盛土 B<1.0m		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( ) 1,000	m3	2,002	( ) 2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( ) 1,100	m3	236.2	( ) 260	S単 154号
	合計				( ) 2,262	
	単価				( ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
*** B単 - 33号 ***						
000033	盛土 1.0m B<2.5m		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( ) 1,000	m3	1,821	( ) 1,821	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( ) 1,000	m3	570	( ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( ) 1,100	m3	236.2	( ) 260	S単 154号
	合計				( ) 2,651	
	単価				( ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
*** B単 - 34号 ***						
000034	基面整形		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整形 基面整形	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	428.4	( ) 428	S単 163号
	合計				( ) 428	
	単価				( ) 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
*** B単 - 35号 ***						
000035	法面整形 盛土整形		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	427.1	( ) 427	S単 164号
	合計				( ) 427	
	単価				( ) 389	
	官積算単価				427	合意率 0.911007
*** B単 - 36号 ***						
000036	アスファルト舗装工 再生密粒度アス13 t=4cm,RC-40 t=10cm,3.0m<B		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02300	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0m	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,010	( ) 1,010	S単 96号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ア ス(13)	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,701	( ) 1,701	S単 198号
	合計				( ) 2,711	
	単価				( ) 2,473	
	官積算単価				2,711	合意率 0.912209
*** B単 - 37号 ***						
000037	鉄鋼スラグ舗装工 HMS-25 t=10cm		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02300	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	621.8	( " ) 622	歩A S単 97号
	合計				( " ) 622	
	単価				( " ) 567	
	官積算単価				622	合意率 0.911575
	*** B単 - 38号 ***					
000038	U型側溝 H300×W300	( " )	m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 有り,再利用撤去を行わない	( " ) 1.000	m	(5,603) 5,715	(5,603) 5,715	S単 103号
S02116	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,	( " ) 1.670	個	2,170	( " ) 3,624	S単 21号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,	( " ) 0.060	m <sup>3</sup>	2,300	( " ) 138	S単 22号
	合計				(9,365) 9,477	
	単価				(8,542) 8,644	
	官積算単価				9,477	合意率 0.912119
	*** B単 - 39号 ***					
000039	グレーチング U型側溝用 T-2	( " )	m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コックト,鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	( " ) 1.000	枚	(331) 338	(331) 338	S単 105号
S02116	鋼製グレーチング U字 T-2 995×300×25,,	( " ) 1.000	枚	7,430	( " ) 7,430	S単 24号
	合計				(7,761) 7,768	
	単価				(7,079) 7,085	
	官積算単価				7,768	合意率 0.912124
	*** B単 - 40号 ***					
000040	ガードレール Gr-C-4E	( " )	m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	( " ) 1.000	m	10,560	( " ) 10,560	S単 121号
	合計				( " ) 10,560	
	単価				( " ) 9,632	
	官積算単価				10,560	合意率 0.912121
	*** B単 - 41号 ***					
000041	コンクリート 18-8-40	( " )	m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(ル→機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	32,760	( " ) 32,760	S単 176号
	合計				( " ) 32,760	
	単価				( " ) 29,883	
	官積算単価				32,760	合意率 0.912179
	*** B単 - 42号 ***					
000042	型枠 一般型枠	( " )	m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	9,405	( " ) 9,405	S単 187号
	合計				( " ) 9,405	
	単価				( " ) 8,579	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				9,405	合意率 0.912174
	*** B単 - 43号 ***					
000043	目地材 ゴム発泡体 t=10cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	3,638	( " ) 3,638	S単 190号
	合計				( " ) 3,638	
	単価				( " ) 3,318	
	官積算単価				3,638	合意率 0.912039
	*** B単 - 44号 ***					
000044	基礎砕石 RC-40		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,426	( " ) 1,426	S単 174号
	合計				( " ) 1,426	
	単価				( " ) 1,301	
	官積算単価				1,426	合意率 0.912342
	*** B単 - 45号 ***					
000045	床掘		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	244.2	( " ) 244	S単 155号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				244	合意率 0.913934
	*** B単 - 46号 ***					
000046	埋戻 管頂~30cm		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 47号 ***					
000047	埋戻 管長30cm~60cm		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,821	( " ) 1,821	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 48号 ***					
000048	埋戻 構造物周辺		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,366	( " ) 2,366	S単 1号

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 49号 ***					
000049	埋戻 B<1.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 50号 ***					
000050	砂基礎 管廻り(購入土)		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クバ,区分,なし,	( " ) 1,000	m3	9,809	( " ) 9,809	S単 110号
	なし				( " ) 9,809	
	合計				( " ) 9,809	
	単価				( " ) 8,947	
	官積算単価				9,809	合意率 0.912121
	*** B単 - 51号 ***					
000051	砂基礎 管底(購入土)		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分,	( " ) 1,000	m3	8,848	( " ) 8,848	S単 111号
	なし,なし				( " ) 8,848	
	合計				( " ) 8,848	
	単価				( " ) 8,071	
	官積算単価				8,848	合意率 0.912183
	*** B単 - 52号 ***					
000052	法面整形 切土整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	855.6	( " ) 856	S単 165号
	合計				( " ) 856	
	単価				( " ) 781	
	官積算単価				856	合意率 0.912383
	*** B単 - 53号 ***					
000053	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 428	S単 163号
	合計				( " ) 428	
	単価				( " ) 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 54号 ***						
000054	外灯 LED 62W 耐塩仕様,支柱 89.1-4.5m		基		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	照明器具 LED 62W 耐塩仕様,,	( " ) 1,000	基	215,000	( " ) 215,000	S単 28号
S02116	ポール 埋込式 89.1-4.5m,,	( " ) 1,000	本	151,000	( " ) 151,000	S単 29号
T00001	照明器具取付 ポールライト 400W以下	( " ) 1,000	基	72,175	( " ) 72,175	T単 1号
	合計				( " ) 438,175	
	単価				( " ) 399,688	
	官積算単価				438,175	合意率 0.912165
*** B単 - 55号 ***						
000055	外灯基礎		基		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.500	m3	32,570	( " ) 16,285	S単 178号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 25,389	S単 188号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.020	m3	32,570	( " ) 651	S単 178号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.100	m <sup>2</sup>	4,805	( " ) 481	S単 189号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,287	( " ) 1,287	S単 175号
	合計				( " ) 44,093	
	単価				( " ) 40,220	
	官積算単価				44,093	合意率 0.912162
*** B単 - 56号 ***						
000056	配管 FEP30		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S42100	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地中(構内),0.00,0.00,無,無,無	( " ) 1,000	m	901	( " ) 901	S単 149号
	合計				( " ) 901	
	単価				( " ) 822	
	官積算単価				901	合意率 0.912319
*** B単 - 57号 ***						
000057	配線 EM-CE3.5-2C		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	( " ) 1,000	m	1,564	( " ) 1,564	S単 150号
	合計				( " ) 1,564	
	単価				( " ) 1,427	
	官積算単価				1,564	合意率 0.912404
*** B単 - 58号 ***						
000058	埋設標識シート敷設 W150(ダブル)		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍φリフレクタ	( " ) 1,000	m	279	( " ) 279	S単 151号
	合計				( " ) 279	
	単価				( " ) 254	
	官積算単価				279	合意率 0.910394

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 59号 ***						
000059	接地		極		( " )	歩A 当たり算出
S18105	配電設備(接地工) D種.設置.0本,IV線.5.5mm2,2m	( " ) 1.000	極	16,089	( " ) 16,089	S単 142号
	合計				( " ) 16,089	
	単価				( " ) 14,676	
	官積算単価				16,089	合意率 0.912176
*** B単 - 60号 ***						
000060	ポリエチレン管布設 20		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00005	ポリエチレン管布設工 20	( " ) 1.000	m	590	( " ) 590	T単 5号
	合計				( " ) 590	
	単価				( " ) 538	
	官積算単価				590	合意率 0.911864
*** B単 - 61号 ***						
000061	ポリエチレン管継手工 90°エルボ 20		個		( " ) 1,000 個	歩A 当たり算出
T00006	ポリエチレン管継手工 20	( " ) 2.000	口	927	( " ) 1,854	T単 6号
S02116	水道用ポリエチレン管金属継手 90°エルボ 20,,	( " ) 1.000	個	2,240	( " ) 2,240	S単 31号
	合計				( " ) 4,094	
	単価				( " ) 3,734	
	官積算単価				4,094	合意率 0.912066
*** B単 - 62号 ***						
000062	ポリエチレン管継手 チーズ 20		個		( " ) 1,000 個	歩A 当たり算出
T00006	ポリエチレン管継手工 20	( " ) 3.000	口	927	( " ) 2,781	T単 6号
S02116	水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 20,,	( " ) 1.000	個	3,570	( " ) 3,570	S単 32号
	合計				( " ) 6,351	
	単価				( " ) 5,793	
	官積算単価				6,351	合意率 0.912139
*** B単 - 63号 ***						
000063	排水管布設工 VP 75		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリエチレン化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 1.000	m	1,821	( " ) 1,821	S単 112号
	合計				( " ) 1,821	
	単価				( " ) 1,661	
	官積算単価				1,821	合意率 0.912136
*** B単 - 64号 ***						
000064	塩ビ管継手 90°エルボ 75		個		( " ) 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用塩ビ管継手 90°エルボ 75,,	( " ) 1.000	個	218	( " ) 218	S単 33号
	合計				( " ) 218	
	単価				( " ) 199	
	官積算単価				218	合意率 0.912844

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 65号 ***						
000065	排水管布設工 VP 100		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管型-7付,4.0m管,1箇所	( " ) 1.000	m	2,811	( " ) 2,811	S単 113号
	合計				( " ) 2,811	
	単価				( " ) 2,564	
	官積算単価				2,811	合意率 0.91213
*** B単 - 66号 ***						
000066	塩ビ管継手 45°エルボ 100		個		( " ) 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用塩ビ管継手 45°エルボ 100,,	( " ) 1.000	個	371	( " ) 371	S単 34号
	合計				( " ) 371	
	単価				( " ) 338	
	官積算単価				371	合意率 0.911051
*** B単 - 67号 ***						
000067	塩ビ管継手 90°エルボ 100		個		( " ) 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用塩ビ管継手 90°エルボ 100,,	( " ) 1.000	個	434	( " ) 434	S単 35号
	合計				( " ) 434	
	単価				( " ) 396	
	官積算単価				434	合意率 0.912442
*** B単 - 68号 ***						
000068	小口径雨水樹 90L-100-200 鋳鉄蓋 200 t-8		箇所		( " ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	小口径雨水樹 90L-100-200	( " ) 1.000	箇所	19,000	( " ) 19,000	S単 89号
S02116	鋳鉄蓋 200 T-8,,	( " ) 1.000	個	11,900	( " ) 11,900	S単 36号
	合計				( " ) 30,900	
	単価				( " ) 28,186	
	官積算単価				30,900	合意率 0.912168
*** B単 - 69号 ***						
000069	小口径雨水樹 90Y-100-200 鋳鉄蓋 200 t-8		箇所		( " ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	小口径雨水樹 90Y-100-200	( " ) 1.000	箇所	19,000	( " ) 19,000	S単 90号
S02116	鋳鉄蓋 200 T-8,,	( " ) 1.000	個	11,900	( " ) 11,900	S単 36号
	合計				( " ) 30,900	
	単価				( " ) 28,186	
	官積算単価				30,900	合意率 0.912168
*** B単 - 70号 ***						
000070	油水分離槽 600×600×1200 4連式		基		( " ) 1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	油水分離槽 600×600×1200 4連式,,	( " ) 1.000	基	536,000	( " ) 536,000	S単 37号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	( " ) 1.000	基	16,260	( " ) 16,260	S単 193号
	合計				( " ) 552,260	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " )	
					503,753	
	官積算単価					合意率 0.912166
	*** B単 - 71号 ***					
000071	排水管布設工 VP 100		m		( " )	歩A 当たり算出
					1,000	
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管21-付,4.0m管,0箇所	( " ) 1.000	m	2,712	( " ) 2,712	S単 114号
	合 計				( " ) 2,712	
	単 価				( " ) 2,474	
	官積算単価				( " ) 2,712	合意率 0.912241
	*** B単 - 72号 ***					
000072	排水管布設工 SUS 100		m		( " )	歩A 当たり算出
					10,000	
T00024	ステンレス管人力布設工 SUS 100	( " ) 10.000	m	1,099	( " ) 10,990	T単 12号
	合 計				( " ) 10,990	
	単 価				( " ) 1,002	
	官積算単価				( " ) 1,099	合意率 0.911737
	*** B単 - 73号 ***					
000073	ステンレス直管 SUS 100		m		( " )	歩A 当たり算出
					1,000	
S02116	ステンレス直管 SUS 径100 長4.0m,,	( " ) 0.250	本	20,400	( " ) 5,100	S単 38号
	合 計				( " ) 5,100	
	単 価				( " ) 4,652	
	官積算単価				( " ) 5,100	合意率 0.912156
	*** B単 - 74号 ***					
000074	ステンレス管継手 90°エルボ 100		個		( " )	歩A 当たり算出
					1,000	
S02116	ステンレス管継手 90°エルボ 100,,	( " ) 1.000	個	12,300	( " ) 12,300	S単 39号
	合 計				( " ) 12,300	
	単 価				( " ) 11,220	
	官積算単価				( " ) 12,300	合意率 0.912195
	*** B単 - 75号 ***					
000075	ステンレス製バルブ 100		個		( " )	歩A 当たり算出
					1,000	
S02116	ステンレス製バルブ 100,,	( " ) 1.000	個	158,000	( " ) 158,000	S単 40号
	合 計				( " ) 158,000	
	単 価				( " ) 144,122	
	官積算単価				( " ) 158,000	合意率 0.912164
	*** B単 - 76号 ***					
000076	ステンレス製フランジ 100,5K		個		( " )	歩A 当たり算出
					1,000	
S02116	ステンレス製フランジ 100,5K,,	( " ) 1.000	個	2,210	( " ) 2,210	S単 41号
	合 計				( " ) 2,210	
	単 価				( " ) 2,016	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				2,210	合意率 0.912217
	*** B単 - 77号 ***					
000077	フランジ接合用ボルト・ナット・パッキン 100.5K		組		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン .,呼び径100mm用 0.50MPa(5.0K) RFガスケット	( " ) 1.000	組	3,700	( " ) 3,700	S単 42号
	合計				( " ) 3,700	
	単価				( " ) 3,375	
	官積算単価				3,700	合意率 0.912162
	*** B単 - 78号 ***					
000078	堆積土掘削		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1.000	m3	325.7	( " ) 326	S単 152号
	合計				( " ) 326	
	単価				( " ) 297	
	官積算単価				326	合意率 0.911042
	*** B単 - 79号 ***					
000079	掘削		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1.000	m3	325.7	( " ) 326	S単 152号
	合計				( " ) 326	
	単価				( " ) 297	
	官積算単価				326	合意率 0.911042
	*** B単 - 80号 ***					
000080	床掘		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m3	244.2	( " ) 244	S単 155号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				244	合意率 0.913934
	*** B単 - 81号 ***					
000081	埋戻 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト( )	( " ) 1.000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 82号 ***					
000082	埋戻 1.0m B<2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1.000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 83号 ***					
000083	盛土 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ'ク( )	( " ) 1,000	m3	2,002	( " ) 2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,262	
	単価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 84号 ***					
000084	盛土 2.5m B<4.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 1,000	m3	889.1	( " ) 889	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 1,149	
	単価				( " ) 1,048	
	官積算単価				1,149	合意率 0.912097
	*** B単 - 85号 ***					
000085	盛土 4.0m B		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 1,000	m3	255.5	( " ) 256	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 516	
	単価				( " ) 471	
	官積算単価				516	合意率 0.91279
	*** B単 - 86号 ***					
000086	法面整形 切土整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	855.6	( " ) 856	S単 165号
	合計				( " ) 856	
	単価				( " ) 781	
	官積算単価				856	合意率 0.912383
	*** B単 - 87号 ***					
000087	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 428	S単 163号
	合計				( " ) 428	
	単価				( " ) 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 88号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000088	堆積土掘削				( " )	歩A
			m3		1.000	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " )			( " )	
		1.000	m3	325.7	326	S単 152号
	合計				( " )	
					326	
	単価				( " )	
					297	
	官積算単価					合意率
					326	0.911042
	*** B単 - 89号 ***					
000089	床掘				( " )	歩A
			m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " )			( " )	
		1.000	m3	244.2	244	S単 155号
	合計				( " )	
					244	
	単価				( " )	
					223	
	官積算単価					合意率
					244	0.913934
	*** B単 - 90号 ***					
000090	埋戻 構造物周辺				( " )	歩A
			m3		1.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " )			( " )	
		1.000	m3	2,366	2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " )			( " )	
		1.100	m3	236.2	260	S単 154号
	合計				( " )	
					2,626	
	単価				( " )	
					2,395	
	官積算単価					合意率
					2,626	0.912033
	*** B単 - 91号 ***					
000091	埋戻 B < 1.0m				( " )	歩A
			m3		1.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " )			( " )	
		1.000	m3	2,366	2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " )			( " )	
		1.100	m3	236.2	260	S単 154号
	合計				( " )	
					2,626	
	単価				( " )	
					2,395	
	官積算単価					合意率
					2,626	0.912033
	*** B単 - 92号 ***					
000092	埋戻 1.0m B < 2.5m				( " )	歩A
			m3		1.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " )			( " )	
		1.000	m3	1,821	1,821	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " )			( " )	
		1.000	m3	570	570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " )			( " )	
		1.100	m3	236.2	260	S単 154号
	合計				( " )	
					2,651	
	単価				( " )	
					2,418	
	官積算単価					合意率
					2,651	0.912108
	*** B単 - 93号 ***					
000093	盛土 構造物周辺				( " )	歩A
			m3		1.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( " )			( " )	
		1.000	m3	2,002	2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " )			( " )	
		1.100	m3	236.2	260	S単 154号
	合計				( " )	
					2,262	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 94号 ***					
000094	盛土 B<1.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ( )	( " ) 1.000	m3	2,002	( " ) 2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合 計				( " ) 2,262	
	単 価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 95号 ***					
000095	盛土 1.0m B<2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1.000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合 計				( " ) 2,651	
	単 価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 96号 ***					
000096	盛土 4.0m B		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 1.000	m3	255.5	( " ) 256	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合 計				( " ) 516	
	単 価				( " ) 471	
	官積算単価				516	合意率 0.91279
	*** B単 - 97号 ***					
000097	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 428	S単 163号
	合 計				( " ) 428	
	単 価				( " ) 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 98号 ***					
000098	ブロック積 練積 控え35cm 裏込めCo無し		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0261	SP コンクリートブロック積 不要,-,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	17,560	( " ) 17,560	S単 170号
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,-,18-8-25(高炉),あり,有り	( " ) 0.100	m3	31,200	( " ) 3,120	S単 172号
SA0266	SP 胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節ブロック,再生碎石 RC-40,あり,有り	( " ) 0.420	m3	7,873	( " ) 3,307	S単 173号
	合 計				( " ) 23,987	
	単 価				( " ) 21,880	
	官積算単価				23,987	合意率 0.91216

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 99号 ***						
000099	ブロック種 練種 控え35cm 裏込めCo有り		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0261	SP コンクリートブロック種 不要,-,あり	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	17,560	( " ) 17,560	S単 170号
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,-,18-8-25(高炉),あり,有り	( " ) 0.340	m <sup>3</sup>	31,200	( " ) 10,608	S単 172号
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り	( " ) 0.420	m <sup>3</sup>	7,873	( " ) 3,307	S単 173号
	合計				( " ) 31,475	
	単価				( " ) 28,710	
	官積算単価				31,475	合意率 0.912152
*** B単 - 100号 ***						
000100	基礎コンクリート 18-8-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハック納(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	33,600	( " ) 33,600	S単 180号
	合計				( " ) 33,600	
	単価				( " ) 30,649	
	官積算単価				33,600	合意率 0.912172
*** B単 - 101号 ***						
000101	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 8,463	S単 188号
	合計				( " ) 8,463	
	単価				( " ) 7,720	
	官積算単価				8,463	合意率 0.912206
*** B単 - 102号 ***						
000102	天端コンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	32,570	( " ) 32,570	S単 178号
	合計				( " ) 32,570	
	単価				( " ) 29,709	
	官積算単価				32,570	合意率 0.912158
*** B単 - 103号 ***						
000103	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 8,463	S単 188号
	合計				( " ) 8,463	
	単価				( " ) 7,720	
	官積算単価				8,463	合意率 0.912206
*** B単 - 104号 ***						
000104	目地材 ゴム発泡体 t=10cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	3,638	( " ) 3,638	S単 190号

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 3,638	
	単価				( " ) 3,318	
	官積算単価				3,638	合意率 0.912039
	*** B単 - 105号 ***					
000105	底張りコンクリート 18-8-25		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1,000	m3	24,770	( " ) 24,770	S単 181号
	合計				( " ) 24,770	
	単価				( " ) 22,594	
	官積算単価				24,770	合意率 0.912151
	*** B単 - 106号 ***					
000106	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	9,405	( " ) 9,405	S単 187号
	合計				( " ) 9,405	
	単価				( " ) 8,579	
	官積算単価				9,405	合意率 0.912174
	*** B単 - 107号 ***					
000107	目地材 ゴム発泡体 t=10cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	3,638	( " ) 3,638	S単 190号
	合計				( " ) 3,638	
	単価				( " ) 3,318	
	官積算単価				3,638	合意率 0.912039
	*** B単 - 108号 ***					
000108	基礎砕石 RC-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,287	( " ) 1,287	S単 175号
	合計				( " ) 1,287	
	単価				( " ) 1,174	
	官積算単価				1,287	合意率 0.912198
	*** B単 - 109号 ***					
000109	小口止めコンクリート 18-8-40		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッド(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1,000	m3	32,760	( " ) 32,760	S単 176号
	合計				( " ) 32,760	
	単価				( " ) 29,883	
	官積算単価				32,760	合意率 0.912179
	*** B単 - 110号 ***					
000110	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	9,405	( " ) 9,405	S単 187号
	合計				( " ) 9,405	
	単価				( " ) 8,579	
	官積算単価				9,405	合意率 0.912174
	*** B単 - 111号 ***					
000111	コンクリート 18-8-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65 %	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	32,360	( " ) 32,360	S単 179号
	合計				( " ) 32,360	
	単価				( " ) 29,518	
	官積算単価				32,360	合意率 0.912175
	*** B単 - 112号 ***					
000112	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 8,463	S単 188号
	合計				( " ) 8,463	
	単価				( " ) 7,720	
	官積算単価				8,463	合意率 0.912206
	*** B単 - 113号 ***					
000113	目地材 ゴム発泡体 t=10cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	3,638	( " ) 3,638	S単 190号
	合計				( " ) 3,638	
	単価				( " ) 3,318	
	官積算単価				3,638	合意率 0.912039
	*** B単 - 114号 ***					
000114	地盤改良 セメント系固化材 qu=60kN/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 50kg,あり,0.80m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,617	( " ) 1,617	S単 134号
	合計				( " ) 1,617	
	単価				( " ) 1,475	
	官積算単価				1,617	合意率 0.912183
	*** B単 - 115号 ***					
000115	地盤改良 セメント系固化材 qu=80kN/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 50kg,あり,0.90m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,720	( " ) 1,720	S単 135号
	合計				( " ) 1,720	
	単価				( " ) 1,569	
	官積算単価				1,720	合意率 0.912209
	*** B単 - 116号 ***					
000116	地盤改良 セメント系固化材 qu=100kN/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18055	地盤改良工 50kg,あり,0.70m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,534	( " ) 1,534	S単 136号
	合計				( " ) 1,534	
	単価				( " ) 1,399	
	官積算単価				1,534	合意率 0.911994
	*** B単 - 117号 ***					
000117	地盤改良 セメント系固化材 qu=100kN/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 50kg,あり,0.90m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,720	( " ) 1,720	S単 135号
	合計				( " ) 1,720	
	単価				( " ) 1,569	
	官積算単価				1,720	合意率 0.912209
	*** B単 - 118号 ***					
000118	地盤改良 セメント系固化材 qu=120kN/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 50kg,あり,0.70m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,534	( " ) 1,534	S単 136号
	合計				( " ) 1,534	
	単価				( " ) 1,399	
	官積算単価				1,534	合意率 0.911994
	*** B単 - 119号 ***					
000119	コンクリート 18-8-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツ鈔(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	32,760	( " ) 32,760	S単 176号
	合計				( " ) 32,760	
	単価				( " ) 29,883	
	官積算単価				32,760	合意率 0.912179
	*** B単 - 120号 ***					
000120	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	9,405	( " ) 9,405	S単 187号
	合計				( " ) 9,405	
	単価				( " ) 8,579	
	官積算単価				9,405	合意率 0.912174
	*** B単 - 121号 ***					
000121	床掘		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	244.2	( " ) 244	S単 155号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				244	合意率 0.913934
	*** B単 - 122号 ***					
000122	盛土 構造物周辺		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m3	2,002	( " ) 2,002	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,262	
	単価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 123号 ***					
000123	盛土 B < 1.0m		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m3	2,002	( " ) 2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,262	
	単価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 124号 ***					
000124	盛土 1.0m B < 2.5m		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,457	( " ) 1,457	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	( " ) 1.000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,287	
	単価				( " ) 2,086	
	官積算単価				2,287	合意率 0.912111
	*** B単 - 125号 ***					
000125	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 428	S単 163号
	合計				( " ) 428	
	単価				( " ) 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 126号 ***					
000126	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	( " ) 1.000	m3	(9,958) 10,150	(9,958) 10,150	S単 101号
	合計				(9,958) 10,150	
	単価				(9,083) 9,258	
	官積算単価				10,150	合意率 0.91213
	*** B単 - 127号 ***					
000127	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	( " ) 1.000	m3	2,820	( " ) 2,820	S単 92号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	( " ) 1.000	m3	1,808	( " ) 1,808	S単 166号
	合計				( " ) 4,628	
	単価				( " ) 4,222	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				4,628	合意率 0.912273
	*** B単 - 128号 ***					
000128	ブロック張 空張り 控え10cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0262	SP 間知ブロック張 150kg/個未満 各種,再生砕石 RC-40,3.0m3を超え5.0m3以下,18-8-25(高炉),0.9m3を超え1.3m3以下,遮水シート(厚1.0+10.0mm),あり,有り,有り,有り	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	20,690	( " ) 20,690	S単 171号
	合 計				( " ) 20,690	
	単 価				( " ) 18,873	
	官積算単価				20,690	合意率 0.912179
	*** B単 - 129号 ***					
000129	肩止めコンクリート 18-8-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	32,360	( " ) 32,360	S単 179号
	合 計				( " ) 32,360	
	単 価				( " ) 29,518	
	官積算単価				32,360	合意率 0.912175
	*** B単 - 130号 ***					
000130	型枠 小型構造物		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 8,463	S単 188号
	合 計				( " ) 8,463	
	単 価				( " ) 7,720	
	官積算単価				8,463	合意率 0.912206
	*** B単 - 131号 ***					
000131	基礎コンクリート 18-8-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	33,600	( " ) 33,600	S単 180号
	合 計				( " ) 33,600	
	単 価				( " ) 30,649	
	官積算単価				33,600	合意率 0.912172
	*** B単 - 132号 ***					
000132	型枠 小型構造物		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 8,463	S単 188号
	合 計				( " ) 8,463	
	単 価				( " ) 7,720	
	官積算単価				8,463	合意率 0.912206
	*** B単 - 133号 ***					
000133	目地材 ゴム発泡体 t=10cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	3,638	( " ) 3,638	S単 190号

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 3,638	
	単価				( " ) 3,318	
	官積算単価				3,638	合意率 0.912039
	*** B単 - 134号 ***					
000134	コンクリート舗装工 18-5-25 t=12cm,RC-40 t=15cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02300	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0m	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,010	( " ) 1,010	S単 96号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	3,200	( " ) 3,200	S単 119号
	合計				( " ) 4,210	
	単価				( " ) 3,840	
	官積算単価				4,210	合意率 0.912114
	*** B単 - 135号 ***					
000135	目地材 ゴム発泡体 t=10cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地材(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	3,638	( " ) 3,638	S単 190号
	合計				( " ) 3,638	
	単価				( " ) 3,318	
	官積算単価				3,638	合意率 0.912039
	*** B単 - 136号 ***					
000136	床掘		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	244.2	( " ) 244	S単 155号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				244	合意率 0.913934
	*** B単 - 137号 ***					
000137	埋戻 構造物周辺		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 138号 ***					
000138	埋戻 B<1.0m		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 139号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000139	埋戻 1.0m B<2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1,000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1,000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 140号 ***					
000140	盛土 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ'ク( )	( " ) 1,000	m3	2,002	( " ) 2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,262	
	単価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 141号 ***					
000141	盛土 B<1.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ'ク( )	( " ) 1,000	m3	2,002	( " ) 2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,262	
	単価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 142号 ***					
000142	法面整形 盛土法面整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	427.1	( " ) 427	S単 164号
	合計				( " ) 427	
	単価				( " ) 389	
	官積算単価				427	合意率 0.911007
	*** B単 - 143号 ***					
000143	基面整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整形 基面整形	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 428	S単 163号
	合計				( " ) 428	
	単価				( " ) 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 144号 ***					
000144	ボックスカルバート T-25 B1500×H1300		m		( " ) 5,300	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,均しコクリト,無し,なし	( " ) 5,300	m	22,520	( " ) 119,356	S単 191号
S02116	ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L2000,,	( " ) 2,000	個	291,000	( " ) 582,000	S単 43号
S02116	ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L1042/1780,,	( " ) 1,000	個	351,000	( " ) 351,000	S単 44号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L986/1723,,	( " ) 1.000	個		( " ) 343,000	歩A S単 45号
	合計				( " ) 1,395,356	
	単価				( " ) 240,151	
	官積算単価				( " ) 263,275	合意率 0.912167
	*** B単 - 145号 ***					
000145	地盤改良 セメント系固化材 qu=180kN/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 50kg,あり,1.40m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>		( " ) 2,175	S単 137号
	合計				( " ) 2,175	
	単価				( " ) 1,984	
	官積算単価				( " ) 2,175	合意率 0.912183
	*** B単 - 146号 ***					
000146	大型フリーム T-25 B1500×H1000		m		( " ) 46.100 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行わない	( " ) 46.100	m	(5,574)	(256,961)	S単 107号
S02116	大型フリーム T-25 B1500×H1000×L973/1735(差筋仕様),,	( " ) 1.000	個		( " ) 141,000	S単 46号
S02116	大型フリーム T-25 B1500×H1000×L996/1758(開口300×300付),,	( " ) 1.000	個		( " ) 145,000	S単 47号
S02116	大型フリーム T-25 B1500×H1000×L800,,	( " ) 1.000	個		( " ) 78,900	S単 48号
S02116	大型フリーム T-25 B1500×H1000×L2000,,	( " ) 18.000	個		( " ) 2,016,000	S単 49号
S02116	大型フリーム T-25 B1500×H1000×L2000(開口300×300付),,	( " ) 1.000	個		( " ) 124,000	S単 50号
S02116	大型フリーム T-25 B1500×H1000×L2000(差筋仕様,開口300×300),,	( " ) 1.000	個		( " ) 133,000	S単 51号
	合計				( " ) 2,894,861	
	単価				( " ) 2,899,979	
	官積算単価				( " ) 57,279	合意率 0.912158
	*** B単 - 147号 ***					
000147	基礎コンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パ ック納(ク-ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>		( " ) 33,810	S単 182号
	合計				( " ) 33,810	
	単価				( " ) 30,840	
	官積算単価				( " ) 33,810	合意率 0.912156
	*** B単 - 148号 ***					
000148	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>		( " ) 8,463	S単 188号
	合計				( " ) 8,463	
	単価				( " ) 7,720	
	官積算単価				( " ) 8,463	合意率 0.912206
	*** B単 - 149号 ***					
000149	巻き立てコンクリート 21-12-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.000	m3	33,210	( " ) 33,210	S単 183号
	合計				( " ) 33,210	
	単価				( " ) 30,293	
	官積算単価				33,210	合意率 0.912165
	*** B単 - 150号 ***					
000150	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 8,463	S単 188号
	合計				( " ) 8,463	
	単価				( " ) 7,720	
	官積算単価				8,463	合意率 0.912206
	*** B単 - 151号 ***					
000151	堆積土掘削		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1.000	m3	325.7	( " ) 326	S単 152号
	合計				( " ) 326	
	単価				( " ) 297	
	官積算単価				326	合意率 0.911042
	*** B単 - 152号 ***					
000152	床掘		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m3	244.2	( " ) 244	S単 155号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				244	合意率 0.913934
	*** B単 - 153号 ***					
000153	掘削		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1.000	m3	325.7	( " ) 326	S単 152号
	合計				( " ) 326	
	単価				( " ) 297	
	官積算単価				326	合意率 0.911042
	*** B単 - 154号 ***					
000154	埋戻 構造物周辺		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 155号 ***					

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000155	埋戻 B < 1.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 156号 ***					
000156	埋戻 1.0m B < 2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1,000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1,000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 157号 ***					
000157	盛土 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m3	2,002	( " ) 2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,262	
	単価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 158号 ***					
000158	盛土 B < 1.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m3	2,002	( " ) 2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,262	
	単価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 159号 ***					
000159	盛土 1.0m B < 2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1,000	m3	1,457	( " ) 1,457	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1,000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,287	
	単価				( " ) 2,086	
	官積算単価				2,287	合意率 0.912111
	*** B単 - 160号 ***					
000160	盛土 2.5m B < 4.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	( " ) 1.000	m3	889.1	( " ) 889	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 1,149	
	単価				( " ) 1,048	
	官積算単価				1,149	合意率 0.912097
	*** B単 - 161号 ***					
000161	盛土 4.0m B		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	( " ) 1.000	m3	255.5	( " ) 256	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 516	
	単価				( " ) 471	
	官積算単価				516	合意率 0.91279
	*** B単 - 162号 ***					
000162	盛土 管頂30cm ~ 60cm		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8 ~ 1.1ton, あり	( " ) 1.000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 163号 ***					
000163	盛土 管頂 ~ 30cm		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コバク( )	( " ) 1.000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 164号 ***					
000164	基面整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整形 基面整形	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 428	S単 163号
	合計				( " ) 428	
	単価				( " ) 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 165号 ***					
000165	法面整形 盛土法面整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	427.1	( " ) 427	S単 164号
	合計				( " ) 427	
	単価				( " ) 389	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				427	合意率 0.911007
	*** B単 - 166号 ***					
000166	ボックスカルバート T-25 B600×H1100		m		( " ) 12,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 12,000	m	14,720	( " ) 176,640	S単 192号
S02116	ボックスカルバート T-25 B600×H1100×L2000(差筋仕様),,	( " ) 1,000	個	180,000	( " ) 180,000	S単 52号
S02116	ボックスカルバート T-25 B600×H1100×L2000,,	( " ) 5,000	個	169,000	( " ) 845,000	S単 53号
	合 計				( " ) 1,201,640	
	単 価				( " ) 91,342	
	官積算単価				100,137	合意率 0.91217
	*** B単 - 167号 ***					
000167	地盤改良 セメント系固化材 qu=460kN/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 50kg,あり,1.00m	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,803	( " ) 1,803	S単 138号
	合 計				( " ) 1,803	
	単 価				( " ) 1,645	
	官積算単価				1,803	合意率 0.912368
	*** B単 - 168号 ***					
000168	大型フリューム T-14 B600×H1100		m		( " ) 42,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行わない	( " ) 42,000	m	(5,574) 5,685	(234,108) 238,770	S単 107号
S02116	大型フリューム T-14 B600×H1100×L2000(差筋仕様),,	( " ) 1,000	個	98,800	( " ) 98,800	S単 54号
S02116	大型フリューム T-14 B600×H1100×L2000,,	( " ) 20,000	個	87,600	( " ) 1,752,000	S単 55号
	合 計				( " ) 2,084,908	
	単 価				( " ) 2,089,570	
	官積算単価				( " ) 45,382	
	官積算単価				49,752	合意率 0.912169
	*** B単 - 169号 ***					
000169	均しコンクリート 18-12-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	24,990	( " ) 24,990	S単 184号
	合 計				( " ) 24,990	
	単 価				( " ) 22,795	
	官積算単価				24,990	合意率 0.912164
	*** B単 - 170号 ***					
000170	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	4,805	( " ) 4,805	S単 189号
	合 計				( " ) 4,805	
	単 価				( " ) 4,383	
	官積算単価				4,805	合意率 0.912174

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 171号 ***						
000171	基礎砕石 RC-40		m <sup>3</sup>		( " )	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,426	( " ) 1,426	S単 174号
	合計				( " ) 1,426	
	単価				( " ) 1,301	
	官積算単価				1,426	合意率 0.912342
*** B単 - 172号 ***						
000172	巻き立てコンクリート 21-12-25		m <sup>3</sup>		( " )	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	33,210	( " ) 33,210	S単 183号
	合計				( " ) 33,210	
	単価				( " ) 30,293	
	官積算単価				33,210	合意率 0.912165
*** B単 - 173号 ***						
000173	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " )	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 8,463	S単 188号
	合計				( " ) 8,463	
	単価				( " ) 7,720	
	官積算単価				8,463	合意率 0.912206
*** B単 - 174号 ***						
000174	サイドドレーン 300×300 コンクリート用砕石		m		( " )	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm,しない	( " ) 1.000	m	1,683	( " ) 1,683	S単 109号
	合計				( " ) 1,683	
	単価				( " ) 1,535	
	官積算単価				1,683	合意率 0.912061
*** B単 - 175号 ***						
000175	コンクリート 18-8-40		m <sup>3</sup>		( " )	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,バ`ッ約(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	33,600	( " ) 33,600	S単 180号
	合計				( " ) 33,600	
	単価				( " ) 30,649	
	官積算単価				33,600	合意率 0.912172
*** B単 - 176号 ***						
000176	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " )	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 8,463	S単 188号
	合計				( " ) 8,463	
	単価				( " ) 7,720	
	官積算単価				8,463	合意率 0.912206

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 177号 ***						
000177	基礎碎石 RC-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,426	( " ) 1,426	S単 174号
	合 計				( " ) 1,426	
	単 価				( " ) 1,301	
	官積算単価				1,426	合意率 0.912342
*** B単 - 178号 ***						
000178	水抜きパイプ VU 50 L=0.82m		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-, 50	( " ) 1.000	箇所	702	( " ) 702	S単 108号
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	( " ) 0.003	m <sup>2</sup>	590	( " ) 2	S単 56号
	合 計				( " ) 704	
	単 価				( " ) 642	
	官積算単価				704	合意率 0.911931
*** B単 - 179号 ***						
000179	コンクリート 18-8-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ砂(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	32,760	( " ) 32,760	S単 176号
	合 計				( " ) 32,760	
	単 価				( " ) 29,883	
	官積算単価				32,760	合意率 0.912179
*** B単 - 180号 ***						
000180	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	9,405	( " ) 9,405	S単 187号
	合 計				( " ) 9,405	
	単 価				( " ) 8,579	
	官積算単価				9,405	合意率 0.912174
*** B単 - 181号 ***						
000181	基礎碎石 RC-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,426	( " ) 1,426	S単 174号
	合 計				( " ) 1,426	
	単 価				( " ) 1,301	
	官積算単価				1,426	合意率 0.912342
*** B単 - 182号 ***						
000182	底板コンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	27,220	( " ) 27,220	S単 185号
	合 計				( " ) 27,220	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 24,829	
	官積算単価				27,220	合意率 0.91216
	*** B単 - 183号 ***					
000183	基礎砕石 RC-40		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,426	( " ) 1,426	S単 174号
	合 計				( " ) 1,426	
	単 価				( " ) 1,301	
	官積算単価				1,426	合意率 0.912342
	*** B単 - 184号 ***					
000184	床掘		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	244.2	( " ) 244	S単 155号
	合 計				( " ) 244	
	単 価				( " ) 223	
	官積算単価				244	合意率 0.913934
	*** B単 - 185号 ***					
000185	掘削		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	325.7	( " ) 326	S単 152号
	合 計				( " ) 326	
	単 価				( " ) 297	
	官積算単価				326	合意率 0.911042
	*** B単 - 186号 ***					
000186	埋戻 構造物周辺		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合 計				( " ) 2,626	
	単 価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 187号 ***					
000187	埋戻 B < 1.0m		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合 計				( " ) 2,626	
	単 価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 188号 ***					
000188	埋戻 1.0m B < 2.5m		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締めを計上しない	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,821	( " ) 1,821	S単 2号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	( )			( )	
	築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	1.000	m3	570	570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	( )			( )	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号
	合計				( )	
					2,651	
	単価				( )	
					2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 189号 ***					
000189	埋戻				( )	歩A
	4.0m B		m3		1.000	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	( )			( )	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	255.5	256	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	( )			( )	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号
	合計				( )	
					516	
	単価				( )	
					471	
	官積算単価				516	合意率 0.91279
	*** B単 - 190号 ***					
000190	盛土				( )	歩A
	構造物周辺		m3		1.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	( )			( )	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	1.000	m3	2,002	2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	( )			( )	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号
	合計				( )	
					2,262	
	単価				( )	
					2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 191号 ***					
000191	盛土				( )	歩A
	B<1.0m		m3		1.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	( )			( )	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	1.000	m3	2,002	2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	( )			( )	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号
	合計				( )	
					2,262	
	単価				( )	
					2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 192号 ***					
000192	盛土				( )	歩A
	1.0m B<2.5m		m3		1.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	( )			( )	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,457	1,457	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	( )			( )	
	築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	1.000	m3	570	570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	( )			( )	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号
	合計				( )	
					2,287	
	単価				( )	
					2,086	
	官積算単価				2,287	合意率 0.912111
	*** B単 - 193号 ***					
000193	盛土				( )	歩A
	2.5m B<4.0m		m3		1.000	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	( )			( )	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	889.1	889	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	( )			( )	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 1,149	
	単価				( " ) 1,048	
	官積算単価				1,149	合意率 0.912097
	*** B単 - 194号 ***					
000194	盛土 4.0m B		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 1,000	m3	255.5	( " ) 256	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 516	
	単価				( " ) 471	
	官積算単価				516	合意率 0.91279
	*** B単 - 195号 ***					
000195	法面整形 切土整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	855.6	( " ) 856	S単 165号
	合計				( " ) 856	
	単価				( " ) 781	
	官積算単価				856	合意率 0.912383
	*** B単 - 196号 ***					
000196	法面整形 盛土整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	427.1	( " ) 427	S単 164号
	合計				( " ) 427	
	単価				( " ) 389	
	官積算単価				427	合意率 0.911007
	*** B単 - 197号 ***					
000197	砂利舗装 B=3.0m, RC-40 t=10cm		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤソ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整形+敷均し,必要,なし,なし	( " ) 3,000	m <sup>2</sup>	939	( " ) 2,817	S単 120号
	合計				( " ) 2,817	
	単価				( " ) 2,570	
	官積算単価				2,817	合意率 0.912318
	*** B単 - 198号 ***					
000198	床掘		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1,000	m3	244.2	( " ) 244	S単 155号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				244	合意率 0.913934
	*** B単 - 199号 ***					
000199	埋戻 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツ( )	( " ) 1,000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 200号 ***					
000200	盛土 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m3	2,002	( " ) 2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,262	
	単価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 201号 ***					
000201	盛土 B<1.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m3	2,002	( " ) 2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,262	
	単価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 202号 ***					
000202	盛土 1.0m B<2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1,000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	( " ) 1,000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 203号 ***					
000203	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 428	S単 163号
	合計				( " ) 428	
	単価				( " ) 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 204号 ***					
000204	法面整形 盛土整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	427.1	( " ) 427	S単 164号
	合計				( " ) 427	
	単価				( " ) 389	
	官積算単価				427	合意率 0.911007

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 205号 ***						
000205	アスファルト舗装工 再生密粒度750/13 t=4cm, RM-25 t=10cm, 1.4m>B		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02300	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,-,1層施工,なし,0m	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	872.5	( " ) 873	S単 98号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m <sup>3</sup> ),ポライメント各種,,再生密粒度750/13	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	2,626	( " ) 2,626	S単 199号
	合計				( " ) 3,499	
	単価				( " ) 3,192	
	官積算単価				3,499	合意率 0.91226
*** B単 - 206号 ***						
000206	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 設置,C種(180/210×300×600),有り,有り,有り,あり,再生クラッシュ RC-40,18-8-25(高炉)	( " ) 1,000	m	9,348	( " ) 9,348	S単 200号
	合計				( " ) 9,348	
	単価				( " ) 8,527	
	官積算単価				9,348	合意率 0.912173
*** B単 - 207号 ***						
000207	視線誘導標 縁石鋳(樹脂・貼付式)		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02120	視線誘導標 縁石鋳(樹脂・貼付式)	( " ) 1,000	個	2,440	( " ) 2,440	S単 91号
	合計				( " ) 2,440	
	単価				( " ) 2,226	
	官積算単価				2,440	合意率 0.912295
*** B単 - 208号 ***						
000208	コンクリート 18-8-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	27,010	( " ) 27,010	S単 177号
	合計				( " ) 27,010	
	単価				( " ) 24,638	
	官積算単価				27,010	合意率 0.91218
*** B単 - 209号 ***						
000209	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	9,405	( " ) 9,405	S単 187号
	合計				( " ) 9,405	
	単価				( " ) 8,579	
	官積算単価				9,405	合意率 0.912174
*** B単 - 210号 ***						
000210	コンクリート削孔		孔		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔径 10mm以上 30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満	( " ) 100.000	孔	569.7	( " ) 56,970	S単 99号

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び抗頭処理,10%未満	( " ) 0.040	ton	(160,405) 161,615	(6,416) 6,465	S単 102号
	合計				(63,386) 63,435	
	単価				( " ) 578	
	官積算単価				634	合意率 0.911671
	*** B単 - 211号 ***					
000211	U型側溝 H335~550×W400		m		( " ) 5,200 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.300	m3	32,570	( " ) 9,771	S単 178号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 3.600	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 30,467	S単 188号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,426	( " ) 1,426	S単 174号
	合計				( " ) 41,664	
	単価				( " ) 7,308	
	官積算単価				8,012	合意率 0.912131
	*** B単 - 212号 ***					
000212	U型側溝 H300×W300		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない	( " ) 1.000	m	(5,603) 5,715	(5,603) 5,715	S単 103号
S02116	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,	( " ) 1.670	個	2,170	( " ) 3,624	S単 21号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40~0mm,	( " ) 0.048	m3	2,300	( " ) 110	S単 22号
	合計				(9,337) 9,449	
	単価				(8,517) 8,619	
	官積算単価				9,449	合意率 0.912177
	*** B単 - 213号 ***					
000213	コンクリート 18-8-25		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	27,220	( " ) 27,220	S単 185号
	合計				( " ) 27,220	
	単価				( " ) 24,829	
	官積算単価				27,220	合意率 0.91216
	*** B単 - 214号 ***					
000214	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	9,405	( " ) 9,405	S単 187号
	合計				( " ) 9,405	
	単価				( " ) 8,579	
	官積算単価				9,405	合意率 0.912174
	*** B単 - 215号 ***					
000215	コーピングコンクリート		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
S02300	笠コンクリートブロック据付工	( " ) 10.000	m	22,620	( " ) 226,200	S単 100号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	笠コンフレーム 模様付 1000×850×1250(副資材含む),,	( " ) 8.000	個	139,900	( " ) 1,119,200	S単 57号
	合計				( " ) 1,345,400	
	単価				( " ) 122,723	
	官積算単価				134,540	合意率 0.912167
	*** B単 - 216号 ***					
000216	コンクリート 18-8-25		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 1.000	m3	32,570	( " ) 32,570	S単 178号
	合計				( " ) 32,570	
	単価				( " ) 29,709	
	官積算単価				32,570	合意率 0.912158
	*** B単 - 217号 ***					
000217	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 8,463	S単 188号
	合計				( " ) 8,463	
	単価				( " ) 7,720	
	官積算単価				8,463	合意率 0.912206
	*** B単 - 218号 ***					
000218	基礎砕石 RC-40		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,287	( " ) 1,287	S単 175号
	合計				( " ) 1,287	
	単価				( " ) 1,174	
	官積算単価				1,287	合意率 0.912198
	*** B単 - 219号 ***					
000219	目地材 ゴム発泡体 t=10cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地材 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地材(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	3,638	( " ) 3,638	S単 190号
	合計				( " ) 3,638	
	単価				( " ) 3,318	
	官積算単価				3,638	合意率 0.912039
	*** B単 - 220号 ***					
000220	転落防止柵 H=1100 既設利用		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 コウチ建込,3.0m,ビ-ム式・A' 式,100m未満,-,無し	( " ) 1.000	m	(1,553) 1,584	(1,553) 1,584	S単 122号
	合計				(1,553) 1,584	
	単価				(1,417) 1,445	
	官積算単価				1,584	合意率 0.912427
	*** B単 - 221号 ***					
000221	転落防止柵 H=1100		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アーカート固定,3.0m,ビーム式・ハコ式,100m未満,-,無し	( " ) 1.000	m	(10,838) 10,890	(10,838) 10,890	S単 123号
	合計				(10,838)	
	単価				(9,886)	
	官積算単価				9,933	
					10,890	合意率 0.91216
	*** B単 - 222号 ***					
000222	床掘		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m3	244.2	( " ) 244	S単 155号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				244	合意率 0.913934
	*** B単 - 223号 ***					
000223	埋戻 B<1.0m		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動リバク( )	( " ) 1.000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 224号 ***					
000224	埋戻 1.0m B<2.5m		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 2号
S01082	締固工(振動リバク締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1.000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 225号 ***					
000225	埋戻 管頂30cm~60cm		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 2号
S01082	締固工(振動リバク締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1.000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 226号 ***					
000226	埋戻 管頂~30cm		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動リバク( )	( " ) 1.000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 227号 ***					
000227	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正	( " )			( " )	
	基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	428.4	428	S単 163号
	合 計				( " ) 428	
	単 価				( " ) 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 228号 ***					
000228	法面整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形	( " )			( " )	
	切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	855.6	856	S単 165号
	合 計				( " ) 856	
	単 価				( " ) 781	
	官積算単価				856	合意率 0.912383
	*** B単 - 229号 ***					
000229	砂基礎		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S07001	管廻り(購入土)	( " )			( " )	
	パイプライン基礎	1.000	m <sup>3</sup>	9,809	9,809	S単 110号
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),タガ,区分,なし,					
	なし					
	合 計				( " ) 9,809	
	単 価				( " ) 8,947	
	官積算単価				9,809	合意率 0.912121
	*** B単 - 230号 ***					
000230	砂基礎		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S07001	管底(購入土)	( " )			( " )	
	パイプライン基礎	1.000	m <sup>3</sup>	8,848	8,848	S単 111号
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),振動コバ,タ,区分					
	,なし,なし					
	合 計				( " ) 8,848	
	単 価				( " ) 8,071	
	官積算単価				8,848	合意率 0.912183
	*** B単 - 231号 ***					
000231	用水管布設		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S07022	VU250,直管	( " )			( " )	
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	1.000	m	5,574	5,574	S単 117号
	VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし					
	合 計				( " ) 5,574	
	単 価				( " ) 5,084	
	官積算単価				5,574	合意率 0.912091
	*** B単 - 232号 ***					
000232	用水管布設		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S07022	VU250,片受直管	( " )			( " )	
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	1.000	m	6,893	6,893	S単 118号
	VU,250mm,片受直管別付,4.0m管,0箇所,なし					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 6,893	
	単価				( " ) 6,288	
	官積算単価				6,893	合意率 0.912229
	*** B単 - 233号 ***					
000233	埋設標識シート敷設 W150(ダブル),農業用		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ボリフレノコ	( " ) 1,000	m	279	( " ) 279	S単 151号
	合計				( " ) 279	
	単価				( " ) 254	
	官積算単価				279	合意率 0.910394
	*** B単 - 234号 ***					
000234	硬質塩化ビニル管切断 250		口		( " ) 1,000 口	歩A 当たり算出
T00012	硬質塩化ビニル管切断 250	( " ) 1,000	口	964	( " ) 964	T単 11号
	合計				( " ) 964	
	単価				( " ) 879	
	官積算単価				964	合意率 0.911825
	*** B単 - 235号 ***					
000235	既設用水管撤去 VU250		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00002	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VU,250mm	( " ) 10,000	m	1,289	( " ) 12,890	T単 2号
	合計				( " ) 12,890	
	単価				( " ) 11,758	
	官積算単価				12,890	合意率 0.912179
	*** B単 - 236号 ***					
000236	産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック	( " ) 1,000	m3	7,000	( " ) 7,000	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km 以下	( " ) 1,000	m3	2,772	( " ) 2,772	S単 157号
	合計				( " ) 9,772	
	単価				( " ) 8,914	
	官積算単価				9,772	合意率 0.912198
	*** B単 - 237号 ***					
000237	重圧管撤去 300		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 撤去,450mm,-,あり,	( " ) 1,000	m	3,363	( " ) 3,363	S単 196号
	合計				( " ) 3,363	
	単価				( " ) 3,068	
	官積算単価				3,363	合意率 0.91228
	*** B単 - 238号 ***					
000238	重圧管設置 既設利用, 300		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	( " ) 1.000	m		( " ) 6,673	歩A S単 197号
	合計				( " ) 6,673	
	単価				( " ) 6,087	
	官積算単価				6,673	合意率 0.912183
	*** B単 - 239号 ***					
000239	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	( " )	m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	( " ) 1.000	m3	3,750	( " ) 3,750	S単 94号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	( " ) 1.000	m3	1,914	( " ) 1,914	S単 167号
	合計				( " ) 5,664	
	単価				( " ) 5,167	
	官積算単価				5,664	合意率 0.912252
	*** B単 - 240号 ***					
000240	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	( " )	m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	( " ) 1.000	m3	2,820	( " ) 2,820	S単 92号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	( " ) 1.000	m3	1,808	( " ) 1,808	S単 166号
	合計				( " ) 4,628	
	単価				( " ) 4,222	
	官積算単価				4,628	合意率 0.912273
	*** B単 - 241号 ***					
000241	均しコンクリート 18-12-25	( " )	m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	27,440	( " ) 27,440	S単 186号
	合計				( " ) 27,440	
	単価				( " ) 25,030	
	官積算単価				27,440	合意率 0.912172
	*** B単 - 242号 ***					
000242	型枠 一般型枠	( " )	m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	4,805	( " ) 4,805	S単 189号
	合計				( " ) 4,805	
	単価				( " ) 4,383	
	官積算単価				4,805	合意率 0.912174
	*** B単 - 243号 ***					
000243	基礎砕石 RC-40	( " )	m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,287	( " ) 1,287	S単 175号
	合計				( " ) 1,287	
	単価				( " ) 1,174	
	官積算単価				1,287	合意率 0.912198

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 244号 ***						
000244	床掘		m3		( " )	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m3	244.2	( " ) 244	S単 155号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				244	合意率 0.913934
*** B単 - 245号 ***						
000245	埋戻 構造物周辺		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
*** B単 - 246号 ***						
000246	埋戻 B<1.0m		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
*** B単 - 247号 ***						
000247	埋戻 管頂~30cm		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
*** B単 - 248号 ***						
000248	埋戻 管長30cm~60cm		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1.000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
*** B単 - 249号 ***						
000249	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 428	S単 163号

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 428	
	単価				( " ) 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 250号 ***					
000250	落水口移設工		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去,50kg以上80kg以下,無し,なし	( " ) 1.000	基	5,128	( " ) 5,128	S単 194号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.020	m3	32,570	( " ) 651	S単 178号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.310	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 2,624	S単 188号
	合計				( " ) 8,403	
	単価				( " ) 7,665	
	官積算単価				8,403	合意率 0.912174
	*** B単 - 251号 ***					
000251	排水管撤去 VU 100		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
T00008	塩化ビニル管撤去 100	( " ) 10.000	m	433	( " ) 4,330	T単 8号
	合計				( " ) 4,330	
	単価				( " ) 395	
	官積算単価				433	合意率 0.91224
	*** B単 - 252号 ***					
000252	排水管撤去 PE 100		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
T00007	高密度ポリエチレン管撤去 100	( " ) 10.000	m	433	( " ) 4,330	T単 7号
	合計				( " ) 4,330	
	単価				( " ) 395	
	官積算単価				433	合意率 0.91224
	*** B単 - 253号 ***					
000253	田面排水工 排水管布設		m		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
T00009	高密度ポリエチレン管人力布設 150,内面平滑2重管	( " ) 18.800	m	2,664	( " ) 50,083	T単 9号
	合計				( " ) 50,083	
	単価				( " ) 45,684	
	官積算単価				50,083	合意率 0.912165
	*** B単 - 254号 ***					
000254	吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 50		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 45.000	m3	244.2	( " ) 10,989	S単 155号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ-110管), 50~75mm	( " ) 100.000	m	757	( " ) 75,700	S単 125号
T00025	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	( " ) 13.900	m3	889	( " ) 12,357	T単 13号
T00026	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ-110管),不整地運搬車加-ラ型 油圧	( " ) 100.000	m	20	( " ) 2,000	T単 14号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 30.000	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 12,852	S単 163号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50,...	( " ) 100.000	m	420	( " ) 42,000	S単 60号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	コンクリート用砕石 .20~5mm,	( " ) 13.900	m3	4,200	( " ) 58,380	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 45.000	m3	236.2	( " ) 10,629	S単 154号
	合計				( " ) 224,907	
	単 価				( " ) 2,051	
	官積算単価				2,249	合意率 0.91196
	*** B単 - 255号 ***					
000255	吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 75		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 45.000	m3	244.2	( " ) 10,989	S単 155号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(D-ル管), 50~75mm	( " ) 100.000	m	757	( " ) 75,700	S単 125号
T00025	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	( " ) 13.600	m3	889	( " ) 12,090	T単 13号
T00026	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧	( " ) 100.000	m	20	( " ) 2,000	T単 14号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 30.000	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 12,852	S単 163号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,,	( " ) 100.000	m	725	( " ) 72,500	S単 62号
S02116	コンクリート用砕石 .20~5mm,	( " ) 13.600	m3	4,200	( " ) 57,120	S単 61号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 45.000	m3	236.2	( " ) 10,629	S単 154号
	合計				( " ) 253,880	
	単 価				( " ) 2,316	
	官積算単価				2,539	合意率 0.91217
	*** B単 - 256号 ***					
000256	継手資材(高密度ポリエチレン管) ダブル有孔管, 75		m		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,,	( " ) 1.000	m	725	( " ) 725	S単 62号
	合計				( " ) 725	
	単 価				( " ) 661	
	官積算単価				725	合意率 0.911724
	*** B単 - 257号 ***					
000257	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75,L=100		m		( " ) 4.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	( " ) 1.000	本	1,830	( " ) 1,830	S単 63号
	合計				( " ) 1,830	
	単 価				( " ) 418	
	官積算単価				458	合意率 0.912663
	*** B単 - 258号 ***					
000258	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75,L=200		m		( " ) 4.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	( " ) 1.000	本	1,830	( " ) 1,830	S単 63号
	合計				( " ) 1,830	
	単 価				( " ) 418	
	官積算単価				458	合意率 0.912663
	*** B単 - 259号 ***					
000259	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100,L=200		m		( " ) 4.000	歩A 当たり算出

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	( " ) 1.000	本	2,170	( " ) 2,170	S単 64号
	合計				( " ) 2,170	
	単価				( " ) 495	
	官積算単価				543	合意率 0.911602
	*** B単 - 260号 ***					
000260	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125,L=200		m		( " ) 4.000 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,,	( " ) 1.000	本	4,990	( " ) 4,990	S単 65号
	合計				( " ) 4,990	
	単価				( " ) 1,138	
	官積算単価				1,248	合意率 0.911858
	*** B単 - 261号 ***					
000261	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インクリーザ),100mm×75mm		個		( " ) 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	DV異径ソケット(インクリーザ) 100mm×75mm,,	( " ) 1.000	個	245	( " ) 245	S単 66号
	合計				( " ) 245	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				245	合意率 0.910204
	*** B単 - 262号 ***					
000262	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インクリーザ),125mm×100mm		個		( " ) 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	DV異径ソケット(インクリーザ) 125mm×100mm,,	( " ) 1.000	個	358	( " ) 358	S単 67号
	合計				( " ) 358	
	単価				( " ) 327	
	官積算単価				358	合意率 0.913407
	*** B単 - 263号 ***					
000263	管理孔水平部土工		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 45.000	m3	244.2	( " ) 10,989	S単 155号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 13.500	m3	2,048	( " ) 27,648	S単 156号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 13.200	m3	236.2	( " ) 3,118	S単 154号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 45.000	m3	236.2	( " ) 10,629	S単 154号
	合計				( " ) 52,384	
	単価				( " ) 478	
	官積算単価				524	合意率 0.912213
	*** B単 - 264号 ***					
000264	管理孔取付部土工		箇所		( " ) 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	( " ) 1.700	m3	1,172	( " ) 1,992	S単 153号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	( " ) 1.700	m3	3,877	( " ) 6,591	S単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 2.700	m <sup>2</sup>	427.1	( " ) 1,153	S単 164号
	合計				( " ) 9,736	
	単価				( " ) 888	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				974	合意率 0.911704
	*** B単 - 265号 ***					
000265	管理孔設置工 高密度ポリエチレン管(ダブル・無孔), 50		m		( ) 100,000	歩A 当たり算出
T00003	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水工(φ丸管),50~75mm	( ) 100,000	m	208	( ) 20,800	T単 3号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 50,.	( ) 100,000	m	420	( ) 42,000	S単 68号
	合計				( ) 62,800	
	単価				( ) 573	
	官積算単価				628	合意率 0.91242
	*** B単 - 266号 ***					
000266	管理孔保護工 高密度ポリエチレン管(ダブル・無孔), 100		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 100,.	( ) 10,000	m	860	( ) 8,600	S単 69号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 100,.	( ) 10,000	個	900	( ) 9,000	S単 70号
	合計				( ) 17,600	
	単価				( ) 1,605	
	官積算単価				1,760	合意率 0.911931
	*** B単 - 267号 ***					
000267	集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 75		m		( ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( ) 45,000	m3	244.2	( ) 10,989	S単 155号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	( ) 100,000	m	812	( ) 81,200	S単 126号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,.	( ) 24,400	本	1,830	( ) 44,652	S単 63号
S02116	DVソケット 75,.	( ) 25,000	個	133	( ) 3,325	S単 71号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 8,900	m <sup>2</sup>	428.4	( ) 3,813	S単 163号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( ) 45,000	m3	236.2	( ) 10,629	S単 154号
	合計				( ) 154,608	
	単価				( ) 1,410	
	官積算単価				1,546	合意率 0.912031
	*** B単 - 268号 ***					
000268	集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 100		m		( ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( ) 45,000	m3	244.2	( ) 10,989	S単 155号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	( ) 100,000	m	737	( ) 73,700	S単 127号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,.	( ) 24,400	本	2,170	( ) 52,948	S単 64号
S02116	DVソケット 100,.	( ) 25,000	個	259	( ) 6,475	S単 72号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 11,400	m <sup>2</sup>	428.4	( ) 4,884	S単 163号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( ) 45,000	m3	236.2	( ) 10,629	S単 154号
	合計				( ) 159,625	
	単価				( ) 1,456	
	官積算単価				1,596	合意率 0.91228
	*** B単 - 269号 ***					

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000269	集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 125		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 45.000	m3	244.2	( " ) 10,989	S単 155号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-	( " ) 21.000	m3	2,048	( " ) 43,008	S単 156号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 100.000	m	2,239	( " ) 223,900	S単 115号
S02116	DVソケット 125,,	( " ) 25.000	個	514	( " ) 12,850	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未済	( " ) 19.500	m3	236.2	( " ) 4,606	S単 154号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未済	( " ) 45.000	m3	236.2	( " ) 10,629	S単 154号
	合計				( " ) 305,982	
	単価				( " ) 2,791	
	官積算単価				3,060	合意率 0.912091
	*** B単 - 270号 ***					
000270	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100,L=1.0m		m		( " ) 4.000 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	( " ) 1.000	本	2,170	( " ) 2,170	S単 64号
	合計				( " ) 2,170	
	単価				( " ) 495	
	官積算単価				543	合意率 0.911602
	*** B単 - 271号 ***					
000271	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125,L=1.0m		m		( " ) 4.000 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,,	( " ) 1.000	本	4,990	( " ) 4,990	S単 65号
	合計				( " ) 4,990	
	単価				( " ) 1,138	
	官積算単価				1,248	合意率 0.911858
	*** B単 - 272号 ***					
000272	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(イクリーザ),100mm×75mm		個		( " ) 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	DV異径ソケット(インクリーザ) 100mm×75mm,,	( " ) 1.000	個	245	( " ) 245	S単 66号
	合計				( " ) 245	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				245	合意率 0.910204
	*** B単 - 273号 ***					
000273	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(イクリーザ),125mm×100mm		個		( " ) 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	DV異径ソケット(インクリーザ) 125mm×100mm,,	( " ) 1.000	個	358	( " ) 358	S単 67号
	合計				( " ) 358	
	単価				( " ) 327	
	官積算単価				358	合意率 0.913407
	*** B単 - 274号 ***					
000274	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°エルボ,径75mm用		個		( " ) 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	DV90°エルボ 径 75mm用,,	( " ) 1.000	個	218	( " ) 218	S単 74号
	合計				( " ) 218	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 199	
	官積算単価				218	合意率 0.912844
	*** B単 - 275号 ***					
000275	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 75x 75		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	DV90°Y 75x 75,,	( " ) 1.000	個	315	( " ) 315	S単 75号
	合 計				( " ) 315	
	単 価				( " ) 287	
	官積算単価				315	合意率 0.911111
	*** B単 - 276号 ***					
000276	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100x 75		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	DV90°Y 100x 75,,	( " ) 1.000	個	497	( " ) 497	S単 76号
	合 計				( " ) 497	
	単 価				( " ) 453	
	官積算単価				497	合意率 0.911468
	*** B単 - 277号 ***					
000277	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100x 100		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	DV90°Y 100x 100,,	( " ) 1.000	個	656	( " ) 656	S単 77号
	合 計				( " ) 656	
	単 価				( " ) 598	
	官積算単価				656	合意率 0.911585
	*** B単 - 278号 ***					
000278	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125x 100		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	DV90°Y 125x 100,,	( " ) 1.000	個	1,480	( " ) 1,480	S単 78号
	合 計				( " ) 1,480	
	単 価				( " ) 1,350	
	官積算単価				1,480	合意率 0.912162
	*** B単 - 279号 ***					
000279	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125x 125		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	DV90°Y 125x 125,,	( " ) 1.000	個	1,200	( " ) 1,200	S単 79号
	合 計				( " ) 1,200	
	単 価				( " ) 1,095	
	官積算単価				1,200	合意率 0.9125
	*** B単 - 280号 ***					
000280	排水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 100		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 45.000	m3	244.2	( " ) 10,989	S単 155号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	( " ) 100.000	m	1,094	( " ) 109,400	S単 128号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	( " ) 24.400	本	2,170	( " ) 52,948	S単 64号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	DVソケット 100,,	( " ) 25.000	個	259	( " ) 6,475	S単 72号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 11.400	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 4,884	S単 163号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 45.000	m <sup>3</sup>	236.2	( " ) 10,629	S単 154号
	合 計				( " ) 195,325	
	単 価				( " ) 1,781	
	官積算単価				1,953	合意率 0.91193
	*** B単 - 281号 ***					
000281	排水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 125		m		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 45.000	m <sup>3</sup>	244.2	( " ) 10,989	S単 155号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( " ) 22.500	m <sup>3</sup>	2,048	( " ) 46,080	S単 156号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 100.000	m	2,239	( " ) 223,900	S単 115号
S02116	DVソケット 125,,	( " ) 25.000	個	514	( " ) 12,850	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 21.000	m <sup>3</sup>	236.2	( " ) 4,960	S単 154号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 45.000	m <sup>3</sup>	236.2	( " ) 10,629	S単 154号
	合 計				( " ) 309,408	
	単 価				( " ) 2,822	
	官積算単価				3,094	合意率 0.912087
	*** B単 - 282号 ***					
000282	水閘 100		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 100,,	( " ) 1.000	個	24,700	( " ) 24,700	S単 80号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 0.600	m <sup>2</sup>	427.1	( " ) 256	S単 164号
	合 計				( " ) 24,956	
	単 価				( " ) 22,764	
	官積算単価				24,956	合意率 0.912165
	*** B単 - 283号 ***					
000283	水閘 125		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 125,,	( " ) 1.000	個	45,600	( " ) 45,600	S単 81号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 0.600	m <sup>2</sup>	427.1	( " ) 256	S単 164号
	合 計				( " ) 45,856	
	単 価				( " ) 41,828	
	官積算単価				45,856	合意率 0.912159
	*** B単 - 284号 ***					
000284	会所樹設置工 B300×H420		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	( " ) 1.000	基	3,419	( " ) 3,419	S単 195号
S02116	会所樹 B300×H420,,	( " ) 1.000	個	3,850	( " ) 3,850	S単 82号
	合 計				( " ) 7,269	
	単 価				( " ) 6,631	
	官積算単価				7,269	合意率 0.91223

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 285号 ***						
000285	排水渠取付部 VU 100		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-.,-.	( " ) 21.900	m3	2,048	( " ) 44,851	S単 156号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 100.000	m	1,440	( " ) 144,000	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	( " ) 20.900	m3	3,877	( " ) 81,029	S単 6号
	合計				( " ) 269,880	
	単価				( " ) 2,462	
	官積算単価				2,699	合意率 0.912189
*** B単 - 286号 ***						
000286	排水渠取付部 VU 125		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-.,-.	( " ) 21.900	m3	2,048	( " ) 44,851	S単 156号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 100.000	m	2,239	( " ) 223,900	S単 115号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	( " ) 20.400	m3	3,877	( " ) 79,091	S単 6号
	合計				( " ) 347,842	
	単価				( " ) 3,173	
	官積算単価				3,478	合意率 0.912305
*** B単 - 287号 ***						
000287	表土整地		ha		( " ) 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,表土整地,良好	( " ) 1.000	ha	194,491	( " ) 194,491	S単 124号
	合計				( " ) 194,491	
	単価				( " ) 177,408	
	官積算単価				194,491	合意率 0.912165
*** B単 - 288号 ***						
000288	耕地復旧		ha		( " ) 1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	( " ) 10,000.000	m <sup>2</sup>	25	( " ) 250,000	S単 129号
	合計				( " ) 250,000	
	単価				( " ) 228,042	
	官積算単価				250,000	合意率 0.912168
*** B単 - 289号 ***						
000289	堆積土改良 30kg/m <sup>3</sup>		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 30kg,あり,1.00m	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,431	( " ) 1,431	S単 139号
	合計				( " ) 1,431	
	単価				( " ) 1,305	
	官積算単価				1,431	合意率 0.911949
*** B単 - 290号 ***						
000290	残土処分 市道開設現場		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	( " ) 1.000	m3	442.4	( " ) 442	S単 158号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 442	
	単価				( " ) 403	
	官積算単価				442	合意率 0.911764
	*** B単 - 291号 ***					
000291	残土処分 高知団地		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	( " ) 1,000	m3	1,593	( " ) 1,593	S単 159号
	合計				( " ) 1,593	
	単価				( " ) 1,453	
	官積算単価				1,593	合意率 0.912115
	*** B単 - 292号 ***					
000292	残土処分 周布団地		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	( " ) 1,000	m3	1,239	( " ) 1,239	S単 160号
	合計				( " ) 1,239	
	単価				( " ) 1,130	
	官積算単価				1,239	合意率 0.912025
	*** B単 - 293号 ***					
000293	交通誘導警備員		人		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	( " ) 1,000	人	13,872	( " ) 13,872	S単 20号
	合計				( " ) 13,872	
	単価				( " ) 12,654	
	官積算単価				13,872	合意率 0.912197
	*** B単 - 294号 ***					
000294	掘削		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1,000	m3	325.7	( " ) 326	S単 152号
	合計				( " ) 326	
	単価				( " ) 297	
	官積算単価				326	合意率 0.911042
	*** B単 - 295号 ***					
000295	床掘		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1,000	m3	244.2	( " ) 244	S単 155号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				244	合意率 0.913934
	*** B単 - 296号 ***					
000296	埋戻 1.0m B<2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	( " ) 1.000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合 計				( " ) 2,651	
	単 価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 297号 ***					
000297	仮排水管撤去 PE 1200		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00028	高密度ホリフィ管機械撤去 1200	( " ) 1.000	m	2,647	( " ) 2,647	T単 16号
	合 計				( " ) 2,647	
	単 価				( " ) 2,415	
	官積算単価				2,647	合意率 0.912353
	*** B単 - 298号 ***					
000298	仮排水管撤去 PE 700		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00010	高密度ホリフィ管機械撤去 700	( " ) 1.000	m	1,730	( " ) 1,730	T単 10号
	合 計				( " ) 1,730	
	単 価				( " ) 1,578	
	官積算単価				1,730	合意率 0.912138
	*** B単 - 299号 ***					
000299	土木シート撤去		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	69	( " ) 69	S単 140号
	合 計				( " ) 69	
	単 価				( " ) 63	
	官積算単価				69	合意率 0.913043
	*** B単 - 300号 ***					
000300	舗装版破砕 アスファルト舗装		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	220.4	( " ) 220	S単 169号
	合 計				( " ) 220	
	単 価				( " ) 201	
	官積算単価				220	合意率 0.913636
	*** B単 - 301号 ***					
000301	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	( " ) 1.000	m3	3,525	( " ) 3,525	S単 95号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	( " ) 1.000	m3	2,103	( " ) 2,103	S単 168号
	合 計				( " ) 5,628	
	単 価				( " ) 5,134	
	官積算単価				5,628	合意率 0.912224

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 302号 ***						
000302	大型土のう撤去		袋		( " )	歩A
					1,000	袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バ ック約,0m3,,あり	( " ) 1.000	袋	953	( " ) 953	S単 132号
	合 計				( " ) 953	
	単 価				( " ) 869	
	官積算単価				953	合意率 0.911857
*** B単 - 303号 ***						
000303	土のう撤去		袋		( " )	歩A
					1,000	袋 当たり算出
S18001	土のう工 撤去のみ	( " ) 0.020	m3	9,853	( " ) 197	S単 131号
	合 計				( " ) 197	
	単 価				( " ) 180	
	官積算単価				197	合意率 0.913705
*** B単 - 304号 ***						
000304	軟質塩化ビニルシート撤去		m		( " )	歩A
					1,000	m 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	( " ) 1.000	m	69	( " ) 69	S単 140号
	合 計				( " ) 69	
	単 価				( " ) 63	
	官積算単価				69	合意率 0.913043
*** B単 - 305号 ***						
000305	産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック		m3		( " )	歩A
					1,000	m3 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック	( " ) 1.000	m3	7,000	( " ) 7,000	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km 以下	( " ) 1.000	m3	2,772	( " ) 2,772	S単 157号
	合 計				( " ) 9,772	
	単 価				( " ) 8,914	
	官積算単価				9,772	合意率 0.912198
*** B単 - 306号 ***						
000306	鋼矢板切断・撤去		枚		( " )	歩A
					1,000	枚 当たり算出
S02104	ガス切断 13~17mm	( " ) 0.900	m	3,322	( " ) 2,990	S単 12号
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) 型,6m以下	( " ) 1.000	枚	6,927	( " ) 6,927	S単 146号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0	( " ) 0.250	ton	4,910	( " ) 1,228	S単 148号
	合 計				( " ) 11,145	
	単 価				( " ) 10,166	
	官積算単価				11,145	合意率 0.912157
*** B単 - 307号 ***						
000307	圧入機据付撤去		回		( " )	歩A
					1,000	回 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板( 型・ 型・ 型),引抜き	( " ) 1.000	回	61,681	( " ) 61,681	S単 147号

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 61,681	
	単価				( " ) 56,263	
	官積算単価				61,681	合意率 0.91216
	*** B単 - 308号 ***					
000308	排水ポンプ		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	( " ) 1.000	箇所	16,061	( " ) 16,061	S単 133号
T00027	排水ポンプ運転(小口径) 16l,常時排水,0以上~7未満,商用電源,あり	( " ) 1.000	箇所	652,548	( " ) 652,548	T単 15号
	合計				( " ) 668,609	
	単価				( " ) 609,882	
	官積算単価				668,609	合意率 0.912165
	*** B単 - 309号 ***					
000309	受電設備		式		( " ) 1.000 式	歩A 当たり算出
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m	( " ) 1.000	極	18,691	( " ) 18,691	S単 143号
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去,163日	( " ) 1.000	箇所	174,582	( " ) 174,582	S単 141号
	合計				( " ) 193,273	
	単価				( " ) 176,297	
	官積算単価				193,273	合意率 0.912165
	*** B単 - 310号 ***					
000310	分電盤設備		式		( " ) 1.000 式	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置~損料~撤去,163日	( " ) 1.000	箇所	30,573	( " ) 30,573	S単 145号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m	( " ) 1.000	極	18,691	( " ) 18,691	S単 143号
	合計				( " ) 49,264	
	単価				( " ) 44,937	
	官積算単価				49,264	合意率 0.912167
	*** B単 - 311号 ***					
000311	配電設備		式		( " ) 1.000 式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,5.5,設置~損料~撤去,163日	( " ) 50.000	m	1,306	( " ) 65,300	S単 144号
	合計				( " ) 65,300	
	単価				( " ) 59,564	
	官積算単価				65,300	合意率 0.912159
	*** B単 - 312号 ***					
000312	電力基本料金		式		( " ) 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	基本電力料 低圧用業持1年未満,,	( " ) 15.100	kW/月	1,291	( " ) 19,494	S単 84号
	合計				( " ) 19,494	
	単価				( " ) 17,782	
	官積算単価				19,494	合意率 0.912178
	*** B単 - 313号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000313	臨時電力工事費				( " )	歩A
			式		1.000	式 当たり算出
S02116	臨時電力工事費	( " )			( " )	
		1.000	式	205,530	205,530	S単 85号
	合計				( " )	
					205,530	
	単価				( " )	
					187,477	
	官積算単価				205,530	合意率 0.912163
	*** B単 - 314号 ***					
000314	室内土質試験				( " )	歩A
	土の含水比試験		試料		1.000	試料 当たり算出
S02116	室内土質試験 土の含水比試験	( " )			( " )	
	JIS A 1203 3個/試料,,	1.000	試料	1,520	1,520	S単 86号
	合計				( " )	
					1,520	
	単価				( " )	
					1,386	
	官積算単価				1,520	合意率 0.911842
	*** B単 - 315号 ***					
000315	室内土質試験				( " )	歩A
	土の一軸圧縮試験		試料		1.000	試料 当たり算出
S02116	室内土質試験 土の一軸圧縮試験	( " )			( " )	
	2供試体/試料,,	1.000	試料	11,200	11,200	S単 87号
	合計				( " )	
					11,200	
	単価				( " )	
					10,216	
	官積算単価				11,200	合意率 0.912142
	*** B単 - 316号 ***					
000316	六価クロム溶出試験				( " )	歩A
			検体		1.000	検体 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	( " )			( " )	
	環境庁告示第46号溶出試験,,	1.000	検体	7,300	7,300	S単 88号
	合計				( " )	
					7,300	
	単価				( " )	
					6,659	
	官積算単価				7,300	合意率 0.912191
	*** B単 - 317号 ***					
000317	落蓋式U型側溝				(0.000)m	歩A
	H300 x W500		m		1.000	m 当たり算出
S05801	【排水構築物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	3,611	3,611	S単 246号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝	(0.000)			(0)	
	300C 300 x 260 x 2m 3種,,	0.500	個	22,100	11,050	S単 214号
S02116	再生クラッシュラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40~0mm,	0.067	m3	2,300	154	S単 215号
	合計				(0)	
					14,815	
	単価				(0)	
					13,512	
	官積算単価				14,815	合意率 0.912076
	*** B単 - 318号 ***					
000318	止めコンクリート				(0.000)箇所	歩A
	18-8-40		箇所		1.000	箇所 当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構築物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	0.020	m3	32,360	647	S単 287号
	%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構築物	0.400	m <sup>2</sup>	8,463	3,385	S単 290号
SA0301	SP 基礎碎石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.200	m <sup>2</sup>	1,287	257	S単 285号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 4,289	
	単価				(0) 3,912	
	官積算単価				4,289	合意率 0.912076
*** B単 - 319号 ***						
000319	門扉 H1500×W5000 メッキ・着色塗装 (DB)		組		(0.000)組 1.000組	歩A 当たり算出
T00029	ネットフェンス(扉) 1.5m,ネット式両開,メッキ着色塗装製	(0.000)			(0)	
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65	(0.000)	組	286,738	286,738	T単 17号
	%	1.000	m3	32,360	32,360	S単 287号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000)			(0)	
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	5.000	m <sup>2</sup>	8,463	42,315	S単 290号
		(0.000)			(0)	
	合計				(0) 362,700	
	単価				(0) 330,810	
	官積算単価				362,700	合意率 0.912076
*** B単 - 320号 ***						
000320	門扉 H1500×W2000 メッキ・着色塗装 (DB)		組		(0.000)組 1.000組	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式両開,メッキ着色塗装製	(0.000)			(0)	
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	組	98,738	98,738	S単 207号
	%	(0.000)	m3	32,360	3,236	S単 287号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000)			(0)	
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	2.000	m <sup>2</sup>	8,463	16,926	S単 290号
		(0.000)			(0)	
	合計				(0) 119,415	
	単価				(0) 108,916	
	官積算単価				119,415	合意率 0.912076
*** B単 - 321号 ***						
000321	門扉 H1500×W1000 メッキ・着色塗装 (DB)		組		(0.000)組 1.000組	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式片開,メッキ着色塗装製	(0.000)			(0)	
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	組	52,611	52,611	S単 208号
	%	(0.000)	m3	32,360	3,236	S単 287号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000)			(0)	
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	2.000	m <sup>2</sup>	8,463	16,926	S単 290号
		(0.000)			(0)	
	合計				(0) 73,288	
	単価				(0) 66,844	
	官積算単価				73,288	合意率 0.912076
*** B単 - 322号 ***						
000322	ネットフェンス(土中埋込型) H1500 ブロック基礎有り メッキ・着色塗装 (DB)		m		(0.000)m 1.000m	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 7640,1.5m,有,2.0m	(0.000)			(0)	
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	1.000	m	10,595	10,595	S単 205号
		(0.000)			(0)	
	合計				(0) 10,596	
	単価				(0) 9,664	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				10,596	合意率 0.912076
	*** B単 - 323号 ***					
000323	ネットフェンス(構造物用) H1500 ブロック基礎無し メッキ・着色塗装(DB)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 7640,1.5m,無,2.0m	(0.000) 1.000	m	9,365	(0) 9,365	S単 206号
	合計				(0) 9,365	
	単価				(0) 8,542	
	官積算単価				9,365	合意率 0.912076
	*** B単 - 324号 ***					
000324	継手コンクリート(1) 18-8-25		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.020	m3	27,220	(0) 544	S単 288号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	9,405	(0) 2,822	S単 291号
	合計				(0) 3,366	
	単価				(0) 3,073	
	官積算単価				3,366	合意率 0.912997
	*** B単 - 325号 ***					
000325	継手コンクリート(2) 18-8-25		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.030	m3	27,220	(0) 817	S単 288号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	9,405	(0) 3,762	S単 291号
	合計				(0) 4,579	
	単価				(0) 4,181	
	官積算単価				4,579	合意率 0.912997
	*** B単 - 326号 ***					
000326	コンクリート削孔		孔		(0.000)孔 100.000 孔	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン) 削孔径 110mm以上 128mm未満,削孔深さ50mm以上200mm未満	(0.000) 100.000	孔	7,095	(0) 709,500	S単 238号
	合計				(0) 709,500	
	単価				(0) 6,478	
	官積算単価				7,095	合意率 0.912997
	*** B単 - 327号 ***					
000327	堆積土掘削(情報化施工)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SC0101	SP 掘削(ICT) 土砂,オープンカット,無し,5,000m3未満,なし	(0.000) 1.000	m3	510.6	(0) 511	S単 295号
	合計				(0) 511	
	単価				(0) 466	
	官積算単価				511	合意率 0.912164
	*** B単 - 328号 ***					
000328	床掘(情報化施工)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SC0102	SP 床掘り( ICT) 無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	430.8	(0) 431	S単 296号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				393	
	*** B単 - 329号 ***				431	合意率 0.912164
000329	地盤改良 セメント系固化材 qu=60kN/ m <sup>2</sup>	(0.000)	m <sup>2</sup>		(0.000)	歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
S18055	地盤改良工 75kg,あり,0.80m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,989	(0) 1,989	S単 261号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				1,814	
	*** B単 - 330号 ***				1,989	合意率 0.912164
000330	地盤改良 セメント系固化材 qu=80kN/ m <sup>2</sup>	(0.000)	m <sup>2</sup>		(0.000)	歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
S18055	地盤改良工 75kg,あり,0.90m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	2,133	(0) 2,133	S単 262号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				2,133	
	*** B単 - 331号 ***				1,946	合意率 0.912164
000331	地盤改良 セメント系固化材 qu=100kN/ m <sup>2</sup>	(0.000)	m <sup>2</sup>		(0.000)	歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
S18055	地盤改良工 75kg,あり,0.70m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,844	(0) 1,844	S単 263号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				1,682	
	*** B単 - 332号 ***				1,844	合意率 0.912164
000332	地盤改良 セメント系固化材 qu=100kN/ m <sup>2</sup>	(0.000)	m <sup>2</sup>		(0.000)	歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
S18055	地盤改良工 75kg,あり,0.90m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	2,133	(0) 2,133	S単 262号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				1,946	
	*** B単 - 333号 ***				2,133	合意率 0.912164
000333	地盤改良 セメント系固化材 qu=120kN/ m <sup>2</sup>	(0.000)	m <sup>2</sup>		(0.000)	歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
S18055	地盤改良工 75kg,あり,0.70m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,844	(0) 1,844	S単 263号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				1,682	
	*** B単 - 334号 ***				1,844	合意率 0.912164
000334	石積み取壊し 空石積	(0.000)	m <sup>3</sup>		(0.000)	歩A 1.000 m <sup>3</sup> 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	(0.000) 5.000	m <sup>3</sup>	1.525	(0) 7.625	S単 210号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000			(0) 282	歩A S単 269号
	合計				(0) 7,907	
	単価				(0) 7,212	
	官積算単価				7,907	合意率 0.912158
	*** B単 - 335号 ***					
000335	殻運搬・処理 自然石		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 自然石	(0.000) 1.000	m3	11,000	(0) 11,000	S単 233号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,808	(0) 1,808	S単 166号
	合計				(0) 12,808	
	単価				(0) 11,683	
	官積算単価				12,808	合意率 0.912158
	*** B単 - 336号 ***					
000336	地盤改良 セメント系固化材 qu=180kN/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 75kg,あり,1.40m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	2,836	(0) 2,836	S単 264号
	合計				(0) 2,836	
	単価				(0) 2,587	
	官積算単価				2,836	合意率 0.912255
	*** B単 - 337号 ***					
000337	地盤改良 セメント系固化材 qu=460kN/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 100kg,あり,1.00m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	2,733	(0) 2,733	S単 265号
	合計				(0) 2,733	
	単価				(0) 2,493	
	官積算単価				2,733	合意率 0.912335
	*** B単 - 338号 ***					
000338	差筋工		箇所		(0.000) 1.000	歩A 箇所 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	(0.000) 0.001	ton	161,615	(0) 162	S単 243号
S02116	ケミカルアンカー 15,,	(0.000) 1.000	本	401	(0) 401	S単 217号
	合計				(0) 563	
	単価				(0) 514	
	官積算単価				563	合意率 0.912286
	*** B単 - 339号 ***					
000339	残土処分 宮之内団地		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下	(0.000) 1.000	m3	3,059	(0) 3,059	S単 275号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	(0.000) 1.000	m3	127.1	(0) 127	S単 282号
	合計				(0) 3,186	
	単価				(0) 2,906	
	官積算単価				3,186	合意率 0.912065

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 340号 ***						
000340	残土処分 大新田仮置き場		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,062	(0) 1,062	S単 276号
SA0161	SP 整地 敷均し(ル-ス'),標準(10,000m3未満),無し,あり	(0.000) 1.000	m3	127.1	(0) 127	S単 283号
	合計				(0) 1,189	
	単価				(0) 1,084	
	官積算単価				1,189	合意率 0.912065
*** B単 - 341号 ***						
000341	産業廃棄物処理 建設発生土		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
S02123	建設廃材 建設発生土	(0.000) 1.000	m3	2,730	(0) 2,730	S単 234号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	(0.000) 1.000	m3	2,772	(0) 2,772	S単 277号
	合計				(0) 5,502	
	単価				(0) 5,018	
	官積算単価				5,502	合意率 0.912065
*** B単 - 342号 ***						
000342	産業廃棄物処理 混合廃棄物		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
S02123	建設廃材 混合廃棄物	(0.000) 1.000	m3	20,000	(0) 20,000	S単 235号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,593	(0) 1,593	S単 159号
	合計				(0) 21,593	
	単価				(0) 19,694	
	官積算単価				21,593	合意率 0.912065
*** B単 - 343号 ***						
000343	発生土仮置き場整備 大新田仮置き場		式		(0.000)	歩A 1.000 式 当たり算出
SA0101	SP 掘削 岩塊・玉石,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 2,000.000	m3	416.2	(0) 832,400	S単 267号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 2,000.000	m3	383.4	(0) 766,800	S単 278号
SA0161	SP 整地 敷均し(ル-ス'),標準(10,000m3未満),無し,あり	(0.000) 2,000.000	m3	127.1	(0) 254,200	S単 282号
	合計				(0) 1,853,400	
	単価				(0) 1,690,421	
	官積算単価				1,853,400	合意率 0.912065
*** B単 - 344号 ***						
000344	さく井工		式		(0.000)	歩A 1.000 式 当たり算出
S02116	さく井工	(0.000) 1.000	式	3,425,650	(0) 3,425,650	S単 218号
	合計				(0) 3,425,650	
	単価				(0) 3,425,650	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				3,425,650	合意率 1
	*** B単 - 345号 ***					
000345	刈払		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00041	準備工 刈払	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	49	(0) 49	T単 19号
	合計				(0) 49	
	単価				(0) 49	
	官積算単価				49	合意率 1
	*** B単 - 346号 ***					
000346	集積		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 木材 (m3),60m未満	(0.000) 0.100	m <sup>3</sup>	2,142	(0) 214	S単 209号
	合計				(0) 214	
	単価				(0) 214	
	官積算単価				214	合意率 1
	*** B単 - 347号 ***					
000347	床掘		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	244.2	(0) 244	S単 273号
	合計				(0) 244	
	単価				(0) 244	
	官積算単価				244	合意率 1
	*** B単 - 348号 ***					
000348	床掘 人力作業		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	8,997	(0) 8,997	S単 274号
	合計				(0) 8,997	
	単価				(0) 8,997	
	官積算単価				8,997	合意率 1
	*** B単 - 349号 ***					
000349	埋戻 構造物周辺		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ( )	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	2,366	(0) 2,366	S単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m <sup>3</sup>	236.2	(0) 260	S単 270号
	合計				(0) 2,626	
	単価				(0) 2,626	
	官積算単価				2,626	合意率 1
	*** B単 - 350号 ***					
000350	埋戻 B < 1.0m		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ( )	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	2,366	(0) 2,366	S単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m <sup>3</sup>	236.2	(0) 260	S単 270号
	合計				(0) 2,626	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				2,626	合意率 1
	*** B単 - 351号 ***					
000351	埋戻 1.0m B<2.5m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,821	(0) 1,821	S単 202号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(0.000) 1.000	m3	570	(0) 570	S単 204号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m3	236.2	(0) 260	S単 270号
	合 計				(0) 2,651	
	単 価				(0) 2,651	
	官積算単価				2,651	合意率 1
	*** B単 - 352号 ***					
000352	基面整正		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	428.4	(0) 428	S単 281号
	合 計				(0) 428	
	単 価				(0) 428	
	官積算単価				428	合意率 1
	*** B単 - 353号 ***					
000353	張りコンクリート 18-8-25(20), t=10cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B), 10cm	(0.000) 100.000	m <sup>2</sup>	2,818	(0) 281,800	S単 248号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	3,771	(0) 3,771	S単 292号
	合 計				(0) 285,571	
	単 価				(0) 2,856	
	官積算単価				2,856	合意率 1
	*** B単 - 354号 ***					
000354	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	8,463	(0) 8,463	S単 290号
	合 計				(0) 8,463	
	単 価				(0) 8,463	
	官積算単価				8,463	合意率 1
	*** B単 - 355号 ***					
000355	目地材 ゴム発泡体 t=10cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	3,638	(0) 3,638	S単 293号
	合 計				(0) 3,638	
	単 価				(0) 3,638	
	官積算単価				3,638	合意率 1
	*** B単 - 356号 ***					
000356	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 B2900×H1500,L1997 WH付 U型水路		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,フレンソレン,モルタル以外,2.000m,なし,モルタル,3.6m	(0.000) 1.000			(0) 146,318	
	合計				(0) 146,318	
	単価				(0) 146,318	
	官積算単価				146,318	合意率 1
	*** B単 - 357号 ***					
000357	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 B2900×H1500,L1400 WH付 U型水路		m		(0.000)m 1.400 m	歩A 当たり算出
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2500kg超え3500kg以下kg,フレンソレン,モルタル以外,1.000m,なし,モルタル,3.6m	(0.000) 1.400	m	14,356	(0) 20,098	S単 245号
S02116	大型フリーム WH付 B2900×H1500,L1400(短切),...	(0.000) 1.000	個	272,000	(0) 272,000	S単 219号
	合計				(0) 292,098	
	単価				(0) 208,641	
	官積算単価				208,641	合意率 1
	*** B単 - 358号 ***					
000358	基礎コンクリート 18-8-25		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツ納(レン機能付)打設,計上する,一般養生,あり,18-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	33,810	(0) 33,810	S単 289号
	合計				(0) 33,810	
	単価				(0) 33,810	
	官積算単価				33,810	合意率 1
	*** B単 - 359号 ***					
000359	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	8,463	(0) 8,463	S単 290号
	合計				(0) 8,463	
	単価				(0) 8,463	
	官積算単価				8,463	合意率 1
	*** B単 - 360号 ***					
000360	基礎砕石 RC-40		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,426	(0) 1,426	S単 286号
	合計				(0) 1,426	
	単価				(0) 1,426	
	官積算単価				1,426	合意率 1
	*** B単 - 361号 ***					
000361	サイドドレーン 300×300 コンクリート用砕石		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm,しない	(0.000) 1.000	m	1,683	(0) 1,683	S単 247号
	合計				(0) 1,683	
	単価				(0) 1,683	
	官積算単価				1,683	合意率 1

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 362号 ***						
B08508	横断・転落防止柵 L-4式・H-3式		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アンカー固定,3.0m,L-4式・H-3式,100m未満,-,無し	(0.000) 1.000	m	10,020	(0) 10,020	S単 250号
	合計				(0) 10,020	
	単価				(0) 10,020	
	官積算単価				10,020	合意率 1
*** B単 - 363号 ***						
000363	タラップ 後付用,アンカータイプ,B300		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	タラップ	(0.000) 1.000	個	4,410	(0) 4,410	S単 220号
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔径 10mm以上 30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満	(0.000) 2.000	孔	569.7	(0) 1,139	S単 239号
	合計				(0) 5,549	
	単価				(0) 5,549	
	官積算単価				5,549	合意率 1
*** B単 - 364号 ***						
000364	コンクリート 18-8-40		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65	(0.000) 1.000	m3	32,360	(0) 32,360	S単 287号
	合計				(0) 32,360	
	単価				(0) 32,360	
	官積算単価				32,360	合意率 1
*** B単 - 365号 ***						
000365	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	8,463	(0) 8,463	S単 290号
	合計				(0) 8,463	
	単価				(0) 8,463	
	官積算単価				8,463	合意率 1
*** B単 - 366号 ***						
000366	コンクリート削孔		孔		(0.000)孔 100.000 孔	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔径 10mm以上 30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満	(0.000) 100.000	孔	569.7	(0) 56,970	S単 239号
	合計				(0) 56,970	
	単価				(0) 570	
	官積算単価				570	合意率 1
*** B単 - 367号 ***						
000367	差筋工		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	(0.000) 1.000	ton	161,615	(0) 161,615	S単 243号
	合計				(0) 161,615	
	単価				(0) 161,615	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				161,615	合意率 1
	*** B単 - 368号 ***					
000368	砂利舗装 RC-40 t=10cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S08041	砂利舗装工(人力) 再生クマツヤツン,RC-40,10cm,必要,なし,必要,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	745	(0) 745	S単 249号
	合計				745	(0)
	単価				745	(0)
	官積算単価				745	合意率 1
	*** B単 - 369号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	51,150	(0) 51,150	S単 242号
	合計				51,150	(0)
	単価				51,150	(0)
	官積算単価				51,150	合意率 1
	*** B単 - 370号 ***					
000370	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	2,820	(0) 2,820	S単 236号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,808	(0) 1,808	S単 284号
	合計				4,628	(0)
	単価				4,628	(0)
	官積算単価				4,628	合意率 1
	*** B単 - 371号 ***					
000371	湧水処理工 砕石置換		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(0.000) 59.000	m <sup>2</sup>	60	(0) 3,540	S単 252号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	(0.000) 59.000	m <sup>2</sup>	61	(0) 3,599	S単 253号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 8.000	m <sup>3</sup>	2,048	(0) 16,384	S単 156号
S02116	コンクリート用砕石 .20~5mm,	(0.000) 6.000	m <sup>3</sup>	4,200	(0) 25,200	S単 61号
SA0102	砕石投入 土砂,小規模(標準)	(0.000) 6.000	m <sup>3</sup>	1,033	(0) 6,198	S単 271号
SA0102	基盤土埋戻 土砂,小規模(標準)	(0.000) 2.000	m <sup>3</sup>	1,033	(0) 2,066	S単 272号
	合計				56,987	(0)
	単価				56,987	(0)
	官積算単価				56,987	合意率 1
	*** B単 - 372号 ***					
000372	現場発生材運搬 積込み・荷卸し作業含		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]^^-トラック2t級,吊能力2.9t,なし,8.5km以下	(0.000) 1.000	ton	3,790	(0) 3,790	S単 240号
S02300	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]^^-トラック2t級,吊能力2.9t	(0.000) 1.000	ton	8,663	(0) 8,663	S単 241号
	合計				12,453	(0)
	単価				11,359	(0)
	官積算単価				12,453	合意率 0.912175

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 373号 ***						
000373	舗装養生敷板敷設		枚		(0.000)枚	歩A
					1.000	当たり算出
S02116	養生敷板敷設 高密度PE製敷板...	(0.000)	枚	7,500	(0)	
		1.000			7,500	S単 221号
	合 計				(0)	
	単 価				7,500	
	官積算単価				7,500	合意率 1
*** B単 - 374号 ***						
000374	表土剥ぎ		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000	当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(0.000)	m <sup>2</sup>	60	(0)	
		1.000			60	S単 254号
	合 計				(0)	
	単 価				60	
	官積算単価				60	合意率 1
*** B単 - 375号 ***						
000375	表土戻し		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000	当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	(0.000)	m <sup>2</sup>	61	(0)	
		1.000			61	S単 255号
	合 計				(0)	
	単 価				61	
	官積算単価				61	合意率 1
*** B単 - 376号 ***						
000376	耕起		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000	当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(0.000)	m <sup>2</sup>	25	(0)	
		1.000			25	S単 256号
	合 計				(0)	
	単 価				25	
	官積算単価				25	合意率 1
*** B単 - 377号 ***						
000377	盛土 構造物周辺		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup>	歩A
					1.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ'ク( )	(0.000)	m <sup>3</sup>	2,002	(0)	
		1.000			2,002	S単 203号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000)	m <sup>3</sup>	236.2	(0)	
		1.100			260	S単 270号
	合 計				(0)	
	単 価				2,262	
	官積算単価				2,262	合意率 1
*** B単 - 378号 ***						
000378	盛土 B < 1.0m		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup>	歩A
					1.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ'ク( )	(0.000)	m <sup>3</sup>	2,002	(0)	
		1.000			2,002	S単 203号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000)	m <sup>3</sup>	236.2	(0)	
		1.100			260	S単 270号
	合 計				(0)	
	単 価				2,262	
	官積算単価				2,262	合意率 1

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				2,262	合意率 1
	*** B単 - 379号 ***					
000379	畦畔整形工 普通畦畔 KF		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(0.000) 134.000	m <sup>2</sup>	505	(0) 67,670	S単 251号
	合計				(0) 67,670	
	単価				(0) 677	
	官積算単価				677	合意率 1
	*** B単 - 380号 ***					
000380	掘削		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	325.7	(0) 326	S単 268号
	合計				(0) 326	
	単価				(0) 326	
	官積算単価				326	合意率 1
	*** B単 - 381号 ***					
000381	床掘		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	244.2	(0) 244	S単 273号
	合計				(0) 244	
	単価				(0) 244	
	官積算単価				244	合意率 1
	*** B単 - 382号 ***					
000382	埋戻 1.0m B<2.5m		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,821	(0) 1,821	S単 202号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	570	(0) 570	S単 204号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 1.100	m <sup>3</sup>	236.2	(0) 260	S単 270号
	合計				(0) 2,651	
	単価				(0) 2,651	
	官積算単価				2,651	合意率 1
	*** B単 - 383号 ***					
000383	埋戻 2.5 B<4.0		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	889.1	(0) 889	S単 280号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 1.100	m <sup>3</sup>	236.2	(0) 260	S単 270号
	合計				(0) 1,149	
	単価				(0) 1,149	
	官積算単価				1,149	合意率 1
	*** B単 - 384号 ***					
000384	大型土のう撤去		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バツ約,0m <sup>3</sup> ,あり	(0.000) 1.000	袋	953	(0) 953	S単 260号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 953	
	単価				(0) 953	
	官積算単価				953	合意率 1
*** B単 - 385号 ***						
000385	土のう撤去		袋		(0.000)袋 1.000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 撤去のみ	(0.000) 0.020	m3	9,853	(0) 197	S単 258号
	合計				(0) 197	
	単価				(0) 197	
	官積算単価				197	合意率 1
*** B単 - 386号 ***						
000386	コンクリートブロック撤去 B700×H600×L1000		基		(0.000)基 1.000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 撤去,800kgを超え1200kg以下,-,なし	(0.000) 1.000	基	4,828	(0) 4,828	S単 294号
	合計				(0) 4,828	
	単価				(0) 4,828	
	官積算単価				4,828	合意率 1
*** B単 - 387号 ***						
000387	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		(0.000)m3 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	2,820	(0) 2,820	S単 236号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,808	(0) 1,808	S単 284号
	合計				(0) 4,628	
	単価				(0) 4,628	
	官積算単価				4,628	合意率 1
*** B単 - 388号 ***						
000388	軟質塩化ビニルシート撤去		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	69	(0) 69	S単 266号
	合計				(0) 69	
	単価				(0) 69	
	官積算単価				69	合意率 1
*** B単 - 389号 ***						
000389	産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック		m3		(0.000)m3 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック	(0.000) 1.000	m3	7,000	(0) 7,000	S単 237号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,Ⅱ ㄆ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km 以下	(0.000) 1.000	m3	2,772	(0) 2,772	S単 279号
	合計				(0) 9,772	
	単価				(0) 9,772	
	官積算単価				9,772	合意率 1
*** B単 - 390号 ***						

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000390	仮排水管撤去 PE 1000		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00032	高密度ポリエチレン管機械撤去 1000	(0.000) 1.000	m	2,647	(0) 2,647	T単 18号
	合計				(0) 2,647	
	単価				(0) 2,647	
	官積算単価				2,647	合意率 1
	*** B単 - 391号 ***					
000391	現場発生材運搬 積み込み・荷卸し作業含		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]1t-トラック2t級、吊能力2.9t、なし、8.5km以下	(0.000) 1.000	ton	3,790	(0) 3,790	S単 240号
S02300	現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]1t-トラック2t級、吊能力2.9t	(0.000) 1.000	ton	8,663	(0) 8,663	S単 241号
	合計				(0) 12,453	
	単価				(0) 12,453	
	官積算単価				12,453	合意率 1
	*** B単 - 392号 ***					
000392	土のう 仕入れ～設置～撤去		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕入れ～設置～撤去	(0.000) 0.020	m3	31,909	(0) 638	S単 259号
	合計				(0) 638	
	単価				(0) 638	
	官積算単価				638	合意率 1
	*** B単 - 393号 ***					
000393	架空線事故防止対策		台		(0.000)台 1.000 台	歩A 当たり算出
S02116	架空線接近警報システム	(0.000) 4.000	月	39,000	(0) 156,000	S単 222号
S02116	基本料	(0.000) 1.000	台	25,000	(0) 25,000	S単 223号
S02116	送料	(0.000) 1.000	台	16,000	(0) 16,000	S単 224号
	合計				(0) 197,000	
	単価				(0) 197,000	
	官積算単価				197,000	合意率 1
	*** B単 - 394号 ***					
000394	CBR試験		試料		(0.000)試料 1.000 試料	歩A 当たり算出
S02116	CBR試験	(0.000) 1.000	試料	44,200	(0) 44,200	S単 225号
	合計				(0) 44,200	
	単価				(0) 44,200	
	官積算単価				44,200	合意率 1
	*** B単 - 395号 ***					
000395	土壌分析溶出試験 28項目		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	土壌分析溶出試験 28項目,,	(0.000) 1.000	式	206,000	(0) 206,000	S単 226号
	合計				(0) 206,000	
	単価				(0) 206,000	
	官積算単価				206,000	合意率 1

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 396号 ***						
000396	土壌分析含有量試験 2項目		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	土壌分析含有量試験 2項目	(0.000) 1.000	式	8,820	(0) 8,820	S単 227号
	合計				(0) 8,820	
	単価				(0) 8,820	
	官積算単価				8,820	合意率 1
*** B単 - 397号 ***						
000397	ICT建設機械経費 システム初期費		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	システム初期費	(0.000) 1.000	式	598,000	(0) 598,000	S単 228号
	合計				(0) 598,000	
	単価				(0) 598,000	
	官積算単価				598,000	合意率 1
*** B単 - 398号 ***						
B20001	現場環境改善費 快適トイレ		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	式	1,033,600	(0) 1,033,600	S単 229号
	合計				(0) 1,033,600	
	単価				(0) 1,033,600	
	官積算単価				1,033,600	合意率 1
*** B単 - 399号 ***						
000399	3次元起工測量		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	3次元起工測量	(0.000) 1.000	式	3,280,000	(0) 3,280,000	S単 230号
	合計				(0) 3,280,000	
	単価				(0) 3,280,000	
	官積算単価				3,280,000	合意率 1
*** B単 - 400号 ***						
000400	3次元設計データの作成		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	3次元設計データの作成	(0.000) 1.000	式	335,580	(0) 335,580	S単 231号
	合計				(0) 335,580	
	単価				(0) 335,580	
	官積算単価				335,580	合意率 1
*** B単 - 401号 ***						
000401	3次元出来形管理、3次元データ管理費		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	3次元出来形管理、3次元データ管理費	(0.000) 1.000	式	3,460,000	(0) 3,460,000	S単 232号
	合計				(0) 3,460,000	
	単価				(0) 3,460,000	
	官積算単価				3,460,000	合意率 1

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )		m3	2,366		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,821		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )		m3	2,002		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,821		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,457		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	3,877		歩A・単A
S01082	*** S単 - 7号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	570		歩A・単A
S02011	*** S単 - 8号 *** ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 8730,1.5m,有,2.0m		m	11,685		歩A・単A
S02011	*** S単 - 9号 *** ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 8730,1.5m,無,2.0m		m	10,455		歩A・単A
S02012	*** S単 - 10号 *** ネットフェンス工(扉) ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式両開,亜鉛メッキ製		組	98,738		歩A・単A
S02012	*** S単 - 11号 *** ネットフェンス工(扉) ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式片開,亜鉛メッキ製		組	52,611		歩A・単A
S02104	*** S単 - 12号 *** ガス切断 ガス切断 13~17mm		m	3,322		歩A・単A
S02111	*** S単 - 13号 *** 不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積		供用日	3,860		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,420		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 電工 電工		人	24,888		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 配管工 配管工		人	24,480		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,786		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,704		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	13,872		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,		個	2,170		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 再生クラッシュヤラン					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm, *** S単 - 23号 ***		m3	2,300		歩A・単A
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 3種,, *** S単 - 24号 ***		個	15,500		歩A・単A
S02116	鋼製グレーチング 鋼製グレーチング U字T-2 995×300×25,, *** S単 - 25号 ***		枚	7,430		歩A・単A
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 1種,, *** S単 - 26号 ***		枚	1,270		歩A・単A
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種,, *** S単 - 27号 ***		枚	1,660		歩A・単A
S02116	ネットフェンス扉 ネットフェンス扉 ネット両開H=1.5mB=5.0m×y付,, *** S単 - 28号 ***		組	276,000		歩A・単A
S02116	照明器具 照明器具 LED 62W 耐塩仕様,, *** S単 - 29号 ***		基	215,000		歩A・単A
S02116	ポール ポール 埋込式 89.1-4.5m,, *** S単 - 30号 ***		本	151,000		歩A・単A
S02116	水道用ポリエチレン管 水道用ポリエチレン管 20,, *** S単 - 31号 ***		m	162		歩A・単A
S02116	水道用ポリエチレン管金属継手 水道用ポリエチレン管金属継手 90°エルボ 20,, *** S単 - 32号 ***		個	2,240		歩A・単A
S02116	水道用ポリエチレン管金属継手 水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 20,, *** S単 - 33号 ***		個	3,570		歩A・単A
S02116	排水用塩ビ管継手 排水用塩ビ管継手 90°エルボ 75,, *** S単 - 34号 ***		個	218		歩A・単A
S02116	排水用塩ビ管継手 排水用塩ビ管継手 45°エルボ 100,, *** S単 - 35号 ***		個	371		歩A・単A
S02116	排水用塩ビ管継手 排水用塩ビ管継手 90°エルボ 100,, *** S単 - 36号 ***		個	434		歩A・単A
S02116	鑄鉄蓋 鑄鉄蓋 200 T-8,, *** S単 - 37号 ***		個	11,900		歩A・単A
S02116	油水分離槽 油水分離槽 600×600×1200 4連式,, *** S単 - 38号 ***		基	536,000		歩A・単A
S02116	ステンレス直管 ステンレス直管 SUS 径100 長4.0m,, *** S単 - 39号 ***		本	20,400		歩A・単A
S02116	ステンレス管継手 ステンレス管継手 90°エルボ 100,, *** S単 - 40号 ***		個	12,300		歩A・単A
S02116	ステンレス製バルブ ステンレス製バルブ 100,, *** S単 - 41号 ***		個	158,000		歩A・単A
S02116	ステンレス製フランジ ステンレス製フランジ 100,5K,, *** S単 - 42号 ***		個	2,210		歩A・単A
S02116	フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン ,,呼び径100mm用 0.50MPa(5.0K) RFガスケット *** S単 - 43号 ***		組	3,700		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L2000,,		個	291,000		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L1042/1780,,		個	351,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L986/1723,,		個	343,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 大型フリューム 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L973/1735(差筋仕様),,		個	141,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 大型フリューム 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L996/1758(開口300×300付),,		個	145,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 大型フリューム 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L800,,		個	78,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 大型フリューム 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000,,		個	112,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 大型フリューム 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000(開口300×300付),,		個	124,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 大型フリューム 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000(差筋仕様,開口300×300),,		個	133,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート T-25 B600×H1100×L2000(差筋仕様),,		個	180,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート T-25 B600×H1100×L2000,,		個	169,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 大型フリューム 大型フリューム T-14 B600×H1100×L2000(差筋仕様),,		個	98,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 大型フリューム 大型フリューム T-14 B600×H1100×L2000,,		個	87,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,		m <sup>2</sup>	590		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 笠コンフリューム 模様付 笠コンフリューム 模様付 1000×850×1250(副資材含む),,		個	139,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150,,		m	1,730		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 軽油 軽油 ハトール給油,,		L	155		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50,,		m	420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,20-5mm,,		m <sup>3</sup>	4,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,,		m	725		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,830		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本	2,170		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,, *** S単 - 66号 ***		本	4,990		歩A・単A
S02116	DV異径ソケット(インクリーザ) DV異径ソケット(インクリーザ) 100mm x 75mm,, *** S単 - 67号 ***		個	245		歩A・単A
S02116	DV異径ソケット(インクリーザ) DV異径ソケット(インクリーザ) 125mm x 100mm,, *** S単 - 68号 ***		個	358		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 50,, *** S単 - 69号 ***		m	420		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 100,, *** S単 - 70号 ***		m	860		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 キャップ 100,, *** S単 - 71号 ***		個	900		歩A・単A
S02116	DVソケット DVソケット 75,, *** S単 - 72号 ***		個	133		歩A・単A
S02116	DVソケット DVソケット 100,, *** S単 - 73号 ***		個	259		歩A・単A
S02116	DVソケット DVソケット 125,, *** S単 - 74号 ***		個	514		歩A・単A
S02116	DV90°エルボ DV90°エルボ 径 75mm用,, *** S単 - 75号 ***		個	218		歩A・単A
S02116	DV90°Y DV90°Y 75 x 75,, *** S単 - 76号 ***		個	315		歩A・単A
S02116	DV90°Y DV90°Y 100 x 75,, *** S単 - 77号 ***		個	497		歩A・単A
S02116	DV90°Y DV90°Y 100 x 100,, *** S単 - 78号 ***		個	656		歩A・単A
S02116	DV90°Y DV90°Y 125 x 100,, *** S単 - 79号 ***		個	1,480		歩A・単A
S02116	DV90°Y DV90°Y 125 x 125,, *** S単 - 80号 ***		個	1,200		歩A・単A
S02116	水平水閘 水平水閘 100,, *** S単 - 81号 ***		個	24,700		歩A・単A
S02116	水平水閘 水平水閘 125,, *** S単 - 82号 ***		個	45,600		歩A・単A
S02116	会所樹 会所樹 B300 x H420,, *** S単 - 83号 ***		個	3,850		歩A・単A
S02116	使用電力料金 使用電力料金 低圧用業持1年未満,, *** S単 - 84号 ***		kWh	22		歩A・単A
S02116	基本電力料 基本電力料 低圧用業持1年未満,, *** S単 - 85号 ***		kWh/月	1,291		歩A・単A
S02116	臨時電力工事費 臨時電力工事費 *** S単 - 86号 ***		式	205,530		歩A・単A
S02116	室内土質試験 土の含水比試験 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,		試料	1,520		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 87号 *** 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体 / 試料		試料	11,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 88号 *** 六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験		検体	7,300		歩A・単A
S02120	*** S単 - 89号 *** 小口径雨水樹 小口径雨水樹 90L-100-200		箇所	19,000		歩A・単A
S02120	*** S単 - 90号 *** 小口径雨水樹 小口径雨水樹 90Y-100-200		箇所	19,000		歩A・単A
S02120	*** S単 - 91号 *** 視線誘導標 視線誘導標 緑石紙(樹脂・貼付式)		個	2,440		歩A・単A
S02123	*** S単 - 92号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
S02123	*** S単 - 93号 *** 建設廃材 建設廃材 廃プラスチック		m3	7,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 94号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750		歩A・単A
S02123	*** S単 - 95号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	3,525		歩A・単A
S02300	*** S単 - 96号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0m		m <sup>2</sup>	1,010		歩A・単A
S02300	*** S単 - 97号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0m		m <sup>2</sup>	621.8		歩A・単A
S02300	*** S単 - 98号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0m		m <sup>2</sup>	872.5		歩A・単A
S02300	*** S単 - 99号 *** コンクリート削孔(電動ハンマドリル) コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔径 10mm以上 30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満		孔	569.7		歩A・単A
S02300	*** S単 - 100号 *** 笠コンクリートブロック据付工 笠コンクリートブロック据付工		m	22,620		歩A・単A
S02721	*** S単 - 101号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	(9,958) 10,150		歩A・単A
S03701	*** S単 - 102号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	(160,405) 161,615		歩A・単A
S05801	*** S単 - 103号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない		m	(5,603) 5,715		歩A・単A
S05801	*** S単 - 104号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない		m	(3,541) 3,611		歩A・単A
S05801	*** S単 - 105号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない		枚	(331) 338		歩A・単A
S05801	*** S単 - 106号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない		枚	(801) 817		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	*** S単 - 107号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行わない		m	(5,574) 5,685		歩A・単A
S06005	*** S単 - 108号 *** ドレーン工(ワイプホル取付) ドレーン工(ワイプホル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,50		箇所	702		歩A・単A
S06006	*** S単 - 109号 *** ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm,しない		m	1,683		歩A・単A
S07001	*** S単 - 110号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クバ,区分,なし, なし		m3	9,809		歩A・単A
S07001	*** S単 - 111号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ,クバ,区分, なし,なし		m3	8,848		歩A・単A
S07021	*** S単 - 112号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,821		歩A・単A
S07021	*** S単 - 113号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管型付,4.0m管,1箇所		m	2,811		歩A・単A
S07021	*** S単 - 114号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管型付,4.0m管,0箇所		m	2,712		歩A・単A
S07021	*** S単 - 115号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,239		歩A・単A
S07021	*** S単 - 116号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,440		歩A・単A
S07022	*** S単 - 117号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし		m	5,574		歩A・単A
S07022	*** S単 - 118号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管型付,4.0m管,0箇所,なし		m	6,893		歩A・単A
S08031	*** S単 - 119号 *** コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm		m <sup>2</sup>	3,200		歩A・単A
S08042	*** S単 - 120号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワッパ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし		m <sup>2</sup>	939		歩A・単A
S08711	*** S単 - 121号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない		m	10,560		歩A・単A
S08713	*** S単 - 122号 *** 【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,3.0m,ビーム式・バネ式,100m未満,-,無し		m	(1,553) 1,584		歩A・単A
S08713	*** S単 - 123号 *** 【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アンカー固定,3.0m,ビーム式・バネ式,100m未満,-,無し		m	(10,838) 10,890		歩A・単A
S10005	*** S単 - 124号 *** 水田整地工(ブルドーザ) 水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,表土整地,良好		ha	194,491		歩A・単A
S10032	*** S単 - 125号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ100管),50~75mm		m	757		歩A・単A
S10032	*** S単 - 126号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管),50~75mm		m	812		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)					
S10032	*** S単 - 127号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m	737		歩A・単A
S10032	*** S単 - 128号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m	1,094		歩A・単A
S15004	*** S単 - 129号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m <sup>2</sup>	25		歩A・単A
S16004	*** S単 - 130号 *** ハッパ杓[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(-2011)] ハッパ杓[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(-2011)] ハッパ杓(加-ラ型),山0.45(平0.35),2.9t吊り,なし		日	49,654		歩A・単A
S18001	*** S単 - 131号 *** 土のう工 土のう工 撤去のみ		m <sup>3</sup>	9,853		歩A・単A
S18002	*** S単 - 132号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,ハッパ杓,0m3,...あり		袋	953		歩A・単A
S18007	*** S単 - 133号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり		箇所	16,061		歩A・単A
S18055	*** S単 - 134号 *** 地盤改良工 地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg,あり,0.80m		m <sup>2</sup>	1,617		歩A・単A
S18055	*** S単 - 135号 *** 地盤改良工 地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg,あり,0.90m		m <sup>2</sup>	1,720		歩A・単A
S18055	*** S単 - 136号 *** 地盤改良工 地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg,あり,0.70m		m <sup>2</sup>	1,534		歩A・単A
S18055	*** S単 - 137号 *** 地盤改良工 地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg,あり,1.40m		m <sup>2</sup>	2,175		歩A・単A
S18055	*** S単 - 138号 *** 地盤改良工 地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg,あり,1.00m		m <sup>2</sup>	1,803		歩A・単A
S18055	*** S単 - 139号 *** 地盤改良工 地盤改良工(仮設道路基礎) 30kg,あり,1.00m		m <sup>2</sup>	1,431		歩A・単A
S18062	*** S単 - 140号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m <sup>2</sup>	69		歩A・単A
S18103	*** S単 - 141号 *** 低圧引込設備 低圧引込設備 設置~損料~撤去,163日		箇所	174,582		歩A・単A
S18105	*** S単 - 142号 *** 配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置,0本,IV線,5.5mm <sup>2</sup> ,2m		極	16,089		歩A・単A
S18105	*** S単 - 143号 *** 配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,IV線,5.5mm <sup>2</sup> ,0.75m		極	18,691		歩A・単A
S18112	*** S単 - 144号 *** 低圧移動電線 低圧移動電線 三相,5.5,設置~損料~撤去,163日		m	1,306		歩A・単A
S18114	*** S単 - 145号 *** 分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,1.5,設置~損料~撤去,163日		箇所	30,573		歩A・単A
S18185	*** S単 - 146号 *** 油圧引抜工(鋼矢板) 油圧引抜工(鋼矢板) 型,6m以下		枚	6,927		歩A・単A
S18186	*** S単 - 147号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・型・型),引抜き		回	61,681		歩A・単A
S19003	*** S単 - 148号 *** 輸送費(仮設材)					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0		ton	4,910		歩A・単A
S42100	*** S単 - 149号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管,-,30,地中(槽内),0.00,0.00,無,無,無		m	901		歩A・単A
S42102	*** S単 - 150号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,564		歩A・単A
S42111	*** S単 - 151号 *** 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍折り反シ		m	279		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 152号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	325.7		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 153号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-		m3	1,172		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 154号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	236.2		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 155号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	244.2		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 156号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-		m3	2,048		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 157号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下		m3	2,772		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 158号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	442.4		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 159号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3	1,593		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 160号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下		m3	1,239		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 161号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	889.1		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 162号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	255.5		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 163号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	428.4		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 164号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土・砂及び砂質土・粘性土,あり		m <sup>2</sup>	427.1		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 165号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土・砂及び砂質土・粘性土,あり		m <sup>2</sup>	855.6		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 166号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下		m3	1,808		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 167号 *** SP 殻運搬					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下, *** S単 - 168号 ***		m3	1,914		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下, *** S単 - 169号 ***		m3	2,103		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 170号 ***		m <sup>2</sup>	220.4		歩A・単A
SA0261	SP コンクリートブロック積 SP コンクリートブロック積 不要,-,あり *** S単 - 171号 ***		m <sup>2</sup>	17,560		歩A・単A
SA0262	SP 間知ブロック張 SP 間知ブロック張 150kg/個未満 各種,再生砕石 RC-40,3.0m3を超え5.0m3以下,18-8-25(高炉),0.9m3を超え1.3m3以下,遮水シート(厚1.0+10.0mm),あり,有り,有り,有り *** S単 - 172号 ***		m <sup>2</sup>	20,690		歩A・単A
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,-,18-8-25(高炉),あり,有り *** S単 - 173号 ***		m3	31,200		歩A・単A
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り *** S単 - 174号 ***		m3	7,873		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単 - 175号 ***		m <sup>2</sup>	1,426		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単 - 176号 ***		m <sup>2</sup>	1,287		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック納(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単 - 177号 ***		m3	32,760		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単 - 178号 ***		m3	27,010		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65% *** S単 - 179号 ***		m3	32,570		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65 % *** S単 - 180号 ***		m3	32,360		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ハック納(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8- 40(高炉B) W/C65% *** S単 - 181号 ***		m3	33,600		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 182号 ***		m3	24,770		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ハック納(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 183号 ***		m3	33,810		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 184号 ***		m3	33,210		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート					

事業名 道前平野農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	24,990		歩A・単A
	*** S単 - 185号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%		m3	27,220		歩A・単A
	*** S単 - 186号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%		m3	27,440		歩A・単A
	*** S単 - 187号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	9,405		歩A・単A
	*** S単 - 188号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>	8,463		歩A・単A
	*** S単 - 189号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>	4,805		歩A・単A
	*** S単 - 190号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m <sup>2</sup>	3,638		歩A・単A
	*** S単 - 191号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,均しコンクリート,無し,なし		m	22,520		歩A・単A
	*** S単 - 192号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし		m	14,720		歩A・単A
	*** S単 - 193号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし		基	16,260		歩A・単A
	*** S単 - 194号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	5,128		歩A・単A
	*** S単 - 195号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,419		歩A・単A
	*** S単 - 196号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,450mm,-,あり,		m	3,363		歩A・単A
	*** S単 - 197号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種		m	6,673		歩A・単A
	*** S単 - 198号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌ ｺﾞ(13)		m <sup>2</sup>	1,701		歩A・単A
	*** S単 - 199号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｰﾄﾞ 各 種,,再生密粒度ｱｽﾌｺﾞ(13)		m <sup>2</sup>	2,626		歩A・単A
	*** S単 - 200号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 設置,C種(180/210×300×600),有り,有り,有り,あり,再生ｸﾗｯｼﾞｯｸ RC-40,18-8 -25 (高炉)		m	9,348		歩A・単A
	*** S単 - 201号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾞ( )		m3	2,366		歩A・単A
	*** S単 - 202号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締めを計上しない		m3	1,821		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 203号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )		m3	2,002		歩A・単A
S01082	*** S単 - 204号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	570		歩A・単A
S02011	*** S単 - 205号 *** ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 7640,1.5m,有,2.0m		m	10,595		歩A・単A
S02011	*** S単 - 206号 *** ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 7640,1.5m,無,2.0m		m	9,365		歩A・単A
S02012	*** S単 - 207号 *** ネットフェンス工(扉) ネットフェンス工(扉) 1.5m,襖式両開,珪着色塗装製		組	98,738		歩A・単A
S02012	*** S単 - 208号 *** ネットフェンス工(扉) ネットフェンス工(扉) 1.5m,襖式片開,珪着色塗装製		組	52,611		歩A・単A
S02041	*** S単 - 209号 *** 人力小運搬(手車運搬) 人力小運搬(手車運搬) 木材 (m3),60m未満		m3	2,142		歩A・単A
S02052	*** S単 - 210号 *** 石積類とりこわし 石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし		m <sup>3</sup>	1,525		歩A・単A
S02115	*** S単 - 211号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S単 - 212号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,420		歩A・単A
S02115	*** S単 - 213号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,786		歩A・単A
S02116	*** S単 - 214号 *** 道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝 300C 300×260×2m 3種,,		個	22,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 215号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,		m3	2,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 216号 *** ネットフェンス扉 ネットフェンス扉 襖両開H=1.5mB=5.0m,珪着色塗装製,,		組	276,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 217号 *** ケミカルアンカー ケミカルアンカー 15,,		本	401		歩A・単A
S02116	*** S単 - 218号 *** さく井工 さく井工		式	3,425,650		歩A・単A
S02116	*** S単 - 219号 *** 大型フリューム WH付 大型フリューム WH付 B2900×H1500,L1400(短切),,,,		個	272,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 220号 *** タラップ タラップ		個	4,410		歩A・単A
S02116	*** S単 - 221号 *** 養生敷板敷設 養生敷板敷設 高密度PE製敷板,,		枚	7,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 222号 *** 架空線接近警報システム 架空線接近警報システム		月	39,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 223号 *** 基本料 基本料		台	25,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 224号 *** 送料					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	送料		台	16,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 225号 *** CBR試験		試料	44,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 226号 *** 土壌分析溶出試験		式	206,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 227号 *** 土壌分析含有量試験		式	8,820		歩A・単A
S02116	*** S単 - 228号 *** システム初期費		式	598,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 229号 *** 快適トイレ		式	1,033,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 230号 *** 3次元起工測量		式	3,280,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 231号 *** 3次元設計データの作成		式	335,580		歩A・単A
S02116	*** S単 - 232号 *** 3次元出来形管理、3次元データ管理費		式	3,460,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 233号 *** 建設廃材		m3	11,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 234号 *** 建設廃材		m3	2,730		歩A・単A
S02123	*** S単 - 235号 *** 建設廃材		m3	20,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 236号 *** 建設廃材		m3	2,820		歩A・単A
S02123	*** S単 - 237号 *** 建設廃材		m3	7,000		歩A・単A
S02300	*** S単 - 238号 *** コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)		孔	7,095		歩A・単A
S02300	*** S単 - 239号 *** コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	569.7		歩A・単A
S02300	*** S単 - 240号 *** 現場発生品及び支給品運搬		ton	3,790		歩A・単A
S02300	*** S単 - 241号 *** 現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し		ton	8,663		歩A・単A
S02721	*** S単 - 242号 *** 【構造物取壊し】		m3	51,150		歩A・単A
S03701	*** S単 - 243号 *** 【鉄筋工】		ton	161,615		歩A・単A
S05002	*** S単 - 244号 *** 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工		m	146,318		歩A・単A
S05002	*** S単 - 245号 *** 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm, 2500kg超え3500kg以下kg, フレックス, モルタル以外, 1.000m, なし, モルタル, 3.6m		m	14,356		歩A・単A
S05801	*** S単 - 246号 *** 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m	3,611		歩A・単A
S06006	*** S単 - 247号 *** ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm, しない		m	1,683		歩A・単A
S08031	*** S単 - 248号 *** コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B), 10cm		m <sup>2</sup>	2,818		歩A・単A
S08041	*** S単 - 249号 *** 砂利舗装工(人力) 砂利舗装工(人力) 再生クワックン, RC-40, 10cm, 必要, なし, 必要, なし		m <sup>2</sup>	745		歩A・単A
S08713	*** S単 - 250号 *** 【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アンカボルト固定, 3.0m, ビーム式・ハコ式, 100m未満, -, 無し		m	10,020		歩A・単A
S10009	*** S単 - 251号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 あり		m <sup>2</sup>	505		歩A・単A
S15003	*** S単 - 252号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, あり		m <sup>2</sup>	60		歩A・単A
S15003	*** S単 - 253号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, あり		m <sup>2</sup>	61		歩A・単A
S15003	*** S単 - 254号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, あり		m <sup>2</sup>	60		歩A・単A
S15003	*** S単 - 255号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, あり		m <sup>2</sup>	61		歩A・単A
S15004	*** S単 - 256号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m <sup>2</sup>	25		歩A・単A
S16004	*** S単 - 257号 *** ハックル[加型・クレーン・超低・排対型 (~2011)] ハックル[加型・クレーン・超低・排対型 (~2011)] ハックル(加型), 山0.45(平0.35), 2.9t吊り, なし		日	49,654		歩A・単A
S18001	*** S単 - 258号 *** 土のう工 土のう工 撤去のみ		m <sup>3</sup>	9,853		歩A・単A
S18001	*** S単 - 259号 *** 土のう工 土のう工 仕入れ・設置・撤去		m <sup>3</sup>	31,909		歩A・単A
S18002	*** S単 - 260号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去, ハックル, 0m <sup>3</sup> , あり		袋	953		歩A・単A
S18055	*** S単 - 261号 *** 地盤改良工 地盤改良工(仮設道路基礎) 75kg, あり, 0.80m		m <sup>2</sup>	1,989		歩A・単A
S18055	*** S単 - 262号 *** 地盤改良工 地盤改良工(仮設道路基礎) 75kg, あり, 0.90m		m <sup>2</sup>	2,133		歩A・単A
S18055	*** S単 - 263号 *** 地盤改良工 地盤改良工(仮設道路基礎) 75kg, あり, 0.70m		m <sup>2</sup>	1,844		歩A・単A
S18055	*** S単 - 264号 *** 地盤改良工 地盤改良工(仮設道路基礎) 75kg, あり, 1.40m		m <sup>2</sup>	2,836		歩A・単A
S18055	*** S単 - 265号 *** 地盤改良工 地盤改良工(仮設道路基礎) 100kg, あり, 1.00m		m <sup>2</sup>	2,733		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18062	*** S単 - 266号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m <sup>2</sup>	69		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 267号 *** SP 掘削 SP 掘削 岩塊・玉石,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m <sup>3</sup>	416.2		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 268号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m <sup>3</sup>	325.7		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 269号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m <sup>3</sup>	281.6		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 270号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m <sup>3</sup>	236.2		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 271号 *** 砕石投入 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m <sup>3</sup>	1,033		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 272号 *** 基盤土埋戻 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m <sup>3</sup>	1,033		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 273号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m <sup>3</sup>	244.2		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 274号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-		m <sup>3</sup>	8,997		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 275号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下		m <sup>3</sup>	3,059		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 276号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m <sup>3</sup>	1,062		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 277号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下		m <sup>3</sup>	2,772		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 278号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m <sup>3</sup>	383.4		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 279号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下		m <sup>3</sup>	2,772		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 280号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m <sup>3</sup>	889.1		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 281号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	428.4		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 282号 *** SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり		m <sup>3</sup>	127.1		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 283号 *** SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり		m <sup>3</sup>	127.1		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 284号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m <sup>3</sup>	1,808		歩A・単A

事業名 道前平野農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)					
SA0301	*** S単 - 285号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>	1,287		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 286号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>	1,426		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 287号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m <sup>3</sup>	32,360		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 288号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m <sup>3</sup>	27,220		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 289号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,バット納(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m <sup>3</sup>	33,810		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 290号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>	8,463		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 291号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	9,405		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 292号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m <sup>2</sup>	3,771		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 293号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m <sup>2</sup>	3,638		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 294号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 撤去,800kgを超え1200kg以下,-,なし		基	4,828		歩A・単A
SC0101	*** S単 - 295号 *** SP 掘削(ICT) SP 掘削(ICT) 土砂,オフカット,無し,5,000m3未満,なし		m <sup>3</sup>	510.6		歩A・単A
SC0102	*** S単 - 296号 *** SP 床掘り(ICT) SP 床掘り(ICT) 無し,無し,あり		m <sup>3</sup>	430.8		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 照明器具取付 ポールライト 400W以下		基	72,175		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VU,250mm		m	1,289		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** 暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水工(ポリ管),50~75mm		m	208		歩A・単A
T00004	*** T単 - 4号 *** ネットフェンス(扉) 1.5m,ネット式両開,亜鉛メッキ製		組	286,738		歩A・単A
T00005	*** T単 - 5号 *** ポリ塩化ビニル管布設工 20		m	590		歩A・単A
T00006	*** T単 - 6号 *** ポリ塩化ビニル管継手工 20		口	927		歩A・単A
T00007	*** T単 - 7号 *** 高密度ポリ塩化ビニル管撤去 100		m	433		歩A・単A
T00008	*** T単 - 8号 *** 塩化ビニル管撤去					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	100 *** 丁単 - 9号 ***		m	433		歩A・単A
T00009	高密度 <sup>ホ</sup> リシソ管人力布設					
	150,内面平滑2重管 *** 丁単 - 10号 ***		m	2,664		歩A・単A
T00010	高密度 <sup>ホ</sup> リシソ管機械撤去					
	700 *** 丁単 - 11号 ***		m	1,730		歩A・単A
T00012	硬質塩化ビニル管切断					
	250 *** 丁単 - 12号 ***		口	964		歩A・単A
T00024	ステンレス管人力布設工					
	SUS 100 *** 丁単 - 13号 ***		m	1,099		歩A・単A
T00025	暗渠排水工 (小運搬(被覆材))					
	砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下, *** 丁単 - 14号 ***		m <sup>3</sup>	889		歩A・単A
T00026	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管))					
	機械,暗渠排水管(ロ-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧 *** 丁単 - 15号 ***		m	20		歩A・単A
T00027	排水ポンプ運転 (小口径)					
	161,常時排水,0以上-7未満,商用電源,あり *** 丁単 - 16号 ***		箇所	652,548		歩A・単A
T00028	高密度 <sup>ホ</sup> リシソ管機械撤去					
	1200 *** 丁単 - 17号 ***		m	2,647		歩A・単A
T00029	ネットレス(扉)					
	1.5m,柵式両開,キツ着色塗装製 *** 丁単 - 18号 ***		組	286,738		歩A・単A
T00032	高密度 <sup>ホ</sup> リシソ管機械撤去					
	1000 *** 丁単 - 19号 ***		m	2,647		歩A・単A
T00041	準備工					
	刈払		m <sup>2</sup>	49		歩A・単A

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ(ク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,420	18,207	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				23,660	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,366	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	0.850	人	21,420	18,207	
	合計				18,207	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,821	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ(ク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				20,019	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,002	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	0.850	人	21,420	18,207	
	合計				18,207	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,821	
*** S単 - 5号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員		0.680 人	21,420	14,566	
	合計				14,566	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,457	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 はね付け+まき出し 人力タコ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員		1.810 人	21,420	38,770	
	合計				38,770	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,877	
	*** S単 - 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F04081	振動ロー[バドガ1'式] 質量0.8~1.1t		1.440 日	1,950	2,808	
P34029	軽油 バドガ給油		5.700 L	155	884	
R01002	特殊作業員		1.000 人	24,786	24,786	
	合計				28,478	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		570	
	*** S単 - 8号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 8730,1.5m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m) 2)柵高(m) 3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔(m)	8,730.000 1.5m 有 2.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P22331	ネットフェンス		20.000 m	8,730	174,600	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450		10.000 個	1,120	11,200	
R01001	土木一般世話役 設置		0.420 人	29,784	12,509	
R01003	普通作業員 設置		1.630 人	21,420	34,915	
Y00004	諸雑費		0.010	47,424	474	
	合計				233,698	算出数量 20.000 m
	単価		m		11,685	
	*** S単 - 9号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 8730,1.5m,無,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m) 2)柵高(m)	8,730.000 1.5m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔(m)	無 2.0m		深夜時間:0.0		週休:週単位
P22331	ネットフェンス	20.000	m	8,730	174,600	
R01001	土木一般世話役 設置	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員 設置	1.150	人	21,420	24,633	
Y00004	諸雑費	0.010		34,164	342	
	合計				209,106	算出数量 20.000 m
	単価		m		10,455	
	*** S単 - 10号 ***					
S02012	ネットフェンス工(庫)		組		10,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(庫) 1.5m,ネット式両開,亜鉛メッキ製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)柵高 2)規格区分 3)材料区分	1.5m ネット式両開 亜鉛メッキ製		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
P22310	ネットフェンス扉 ネット式両開	10.000	組	88,000	880,000	
R01001	土木一般世話役	1.340	人	29,784	39,911	
R01003	普通作業員	3.150	人	21,420	67,473	
	合計				987,384	算出数量 10.000 組
	単価		組		98,738	
	*** S単 - 11号 ***					
S02012	ネットフェンス工(庫)		組		10,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(庫) 1.5m,ネット式片開,亜鉛メッキ製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)柵高 2)規格区分 3)材料区分	1.5m ネット式片開 亜鉛メッキ製		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
P22307	ネットフェンス扉 ネット式片開	10.000	組	46,500	465,000	
R01001	土木一般世話役	0.930	人	29,784	27,699	
R01003	普通作業員	1.560	人	21,420	33,415	
	合計				526,114	算出数量 10.000 組
	単価		組		52,611	
	*** S単 - 12号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000	歩A 当たり算出
	ガス切断 13~17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)板厚区分(mm)	13~17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
P34023	酸素ガス ポンベ	25.950	m3	550	14,273	
P34024	アセチレンガス ポンベ	11.820	kg	2,400	28,368	
Y00004	雑品 5%	0.050		42,641	2,132	
R01011	溶接工	5.670	人	29,274	165,984	
R01003	普通作業員	5.670	人	21,420	121,451	
	合計				332,208	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,322	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 13号 ***						
S02111	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0-3.0t積		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96002 2.0-3.0t積 3,860円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
M96002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0-3.0t積	1.000	供用日	3,860	3,860	
	合 計				3,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,860	
*** S単 - 14号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合 計				29,784	算出数量 1.000 人
	単 価				29,784	
*** S単 - 15号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合 計				21,420	算出数量 1.000 人
	単 価				21,420	
*** S単 - 16号 ***						
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01013	電工	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 人
	単 価				24,888	
*** S単 - 17号 ***						
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R02006	配管工	1.000	人	24,480	24,480	
	合 計				24,480	算出数量 1.000 人

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				24,480	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1,000 人
	単 価				24,786	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				25,704	算出数量 1,000 人
	単 価				25,704	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,872	13,872	
	合 計				13,872	算出数量 1,000 人
	単 価				13,872	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P12006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P12006	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm	1.000	個	2,170	2,170	
	合 計				2,170	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,170	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	再生クラッシュヤラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	1.000	m3	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 3種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P12085		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P12085	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 3種	1.000	個	15,500	15,500	
	合計				15,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,500	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	鋼製グレーチング		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング U字T-2 995×300×25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P21111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P21111	鋼製グレーチング U字T-2 995×300×25	1.000	枚	7,430	7,430	
	合計				7,430	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,430	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 1種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P12094		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P12094	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 1種	1.000	枚	1,270	1,270	
	合計				1,270	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,270	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P12098		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P12098	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種	1.000	枚	1,660	1,660	
	合計				1,660	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,660	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	ネットフェンス扉		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス扉 ネット両開H=1.5mB=5.0m×枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96001	ネットフェンス扉 ネット両開H=1.5mB=5.0m×枚	1.000	組	276,000	276,000	
	合計				276,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				276,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	照明器具 照明器具 LED 62W 耐塩仕様,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96002	照明器具 LED 62W 耐塩仕様	1.000	基	215,000	215,000	
	合計				215,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				215,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	ポール ポール 埋込式 89.1-4.5m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96003	ポール 埋込式 89.1-4.5m	1.000	本	151,000	151,000	
	合計				151,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				151,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	水道用ポリエチレン管 水道用ポリエチレン管 20,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96010	水道用ポリエチレン管 20	1.000	m	162	162	
	合計				162	算出数量 1.000 各単位
	単価				162	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	水道用ポリエチレン管金属継手 水道用ポリエチレン管金属継手 90°エルボ 20,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96006	水道用ポリエチレン管金属継手 90°エルボ 20	1.000	個	2,240	2,240	
	合計				2,240	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,240	
	*** S単 - 32号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)			

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用ポリエチレン管金属継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96005	水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 20	1.000	個	3,570	3,570	
	合計				3,570	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,570	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	排水用塩ビ管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用塩ビ管継手 90°エルボ 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96007	排水用塩ビ管継手 90°エルボ 75	1.000	個	218	218	
	合計				218	算出数量 1.000 各単位
	単価				218	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	排水用塩ビ管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用塩ビ管継手 45°エルボ 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96009	排水用塩ビ管継手 45°エルボ 100	1.000	個	371	371	
	合計				371	算出数量 1.000 各単位
	単価				371	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	排水用塩ビ管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用塩ビ管継手 90°エルボ 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96008	排水用塩ビ管継手 90°エルボ 100	1.000	個	434	434	
	合計				434	算出数量 1.000 各単位
	単価				434	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	鑄鉄蓋		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鑄鉄蓋 200 T-8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96004	鑄鉄蓋 200 T-8	1.000	個	11,900	11,900	
	合計				11,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,900	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	油水分離槽 油水分離槽 600×600×1200 4連式		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96053		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96053	油水分離槽 600×600×1200 4連式	1.000	基	536,000	536,000	
	合計				536,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				536,000	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	ステンレス直管 ステンレス直管 SUS 径100 長4.0m		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96054	ステンレス直管 SUS 径100 長4.0m	1.000	本	20,400	20,400	
	合計				20,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,400	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	ステンレス管継手 ステンレス管継手 90°エルボ 100		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96055		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96055	ステンレス管継手 90°エルボ 100	1.000	個	12,300	12,300	
	合計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,300	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	ステンレス製バルブ ステンレス製バルブ 100		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96056		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96056	ステンレス製バルブ 100	1.000	個	158,000	158,000	
	合計				158,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				158,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	ステンレス製フランジ ステンレス製フランジ 100,5K		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96058		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96058	ステンレス製フランジ 100,5K	1.000	個	2,210	2,210	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,210	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,210	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	フランジ接合用ボルト・ナット (SUS)・パッキン フランジ接合用ボルト・ナット (SUS)・パッキン 呼び径100mm用 0.50MPa(5.0K) RFガasket		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
K96001	フランジ接合用ボルト・ナット (SUS)・パッキン 呼び径100mm用 0.50MPa(5.0K) RFガasket	1.000	組	3,700	3,700	
	合計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,700	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L2000,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96011	ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L2000	1.000	個	291,000	291,000	
	合計				291,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				291,000	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L1042/1780,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96012	ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L1042/1780	1.000	個	351,000	351,000	
	合計				351,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				351,000	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L986/1723,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96013	ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L986/1723	1.000	個	343,000	343,000	
	合計				343,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				343,000	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	大型フリューム 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L973/1735(差筋仕様),,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96015		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96015						

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96015	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L973/1735(差筋仕様)	1.000	個	141,000	141,000	
	合計				141,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				141,000	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	大型フリューム 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L996/1758(開口300×300付),,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96016		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96016	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L996/1758(開口300×300付)	1.000	個	145,000	145,000	
	合計				145,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				145,000	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	大型フリューム 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L800,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96017		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96017	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L800	1.000	個	78,900	78,900	
	合計				78,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				78,900	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	大型フリューム 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96018		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96018	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000	1.000	個	112,000	112,000	
	合計				112,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				112,000	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	大型フリューム 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000(開口300×300付),,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96019		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96019	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000(開口300×300付)	1.000	個	124,000	124,000	
	合計				124,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				124,000	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000(差筋仕様,開口300×300),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96020	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
P96020	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000(差筋仕様,開口300×300)	1.000	個		133,000	133,000
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					133,000
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個			1.000 各単位
	ボックスカルバート T-25 B600×H1100×L2000(差筋仕様),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96021	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
P96021	ボックスカルバート T-25 B600×H1100×L2000(差筋仕様)	1.000	個		180,000	180,000
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					180,000
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個			1.000 各単位
	ボックスカルバート T-25 B600×H1100×L2000,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96022	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
P96022	ボックスカルバート T-25 B600×H1100×L2000	1.000	個		169,000	169,000
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					169,000
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	大型フリューム		個			1.000 各単位
	大型フリューム T-14 B600×H1100×L2000(差筋仕様),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96023	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
P96023	大型フリューム T-14 B600×H1100×L2000(差筋仕様)	1.000	個		98,800	98,800
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					98,800
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	大型フリューム		個			1.000 各単位
	大型フリューム T-14 B600×H1100×L2000,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96024	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
P96024	大型フリューム T-14 B600×H1100×L2000	1.000	個		87,600	87,600
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					87,600

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 56号 ***						
S02116	吸出し防止マット		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P26101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m <sup>2</sup>	590	590	
	合計				590	算出数量 1.000 各単位
	単価				590	
*** S単 - 57号 ***						
S02116	笠コンフレイム 模様付		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	笠コンフレイム 模様付 1000×850×1250(副資材含む),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96025	笠コンフレイム 模様付 1000×850×1250(副資材含む)	1.000	個	139,900	139,900	
	合計				139,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				139,900	
*** S単 - 58号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96026	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150	1.000	m	1,730	1,730	
	合計				1,730	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,730	
*** S単 - 59号 ***						
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H I-II給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P34029	軽油 H I-II給油	1.000	L	155	155	
	合計				155	算出数量 1.000 各単位
	単価				155	
*** S単 - 60号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96027	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50	1.000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				420	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 .20~5mm,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
J96001	コンクリート用砕石 20~5mm	1.000	m3	4,200	4,200	深夜時間:0.0 週休:週単位
	合 計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,200	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96028	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75	1.000	m	725	725	深夜時間:0.0 週休:週単位
	合 計				725	算出数量 1.000 各単位
	単 価				725	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,830	1,830	深夜時間:0.0 週休:週単位
	合 計				1,830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,830	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,170	2,170	深夜時間:0.0 週休:週単位
	合 計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,170	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:週単位

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	1.000	本	4,990	4,990	
	合計				4,990	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,990	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	DV異径ソケット (インクリーザ)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DV異径ソケット (インクリーザ) 100mm x 75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96035	DV異径ソケット (インクリーザ) 100mm x 75mm	1.000	個	245	245	
	合計				245	算出数量 1.000 各単位
	単価				245	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	DV異径ソケット (インクリーザ)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DV異径ソケット (インクリーザ) 125mm x 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96036	DV異径ソケット (インクリーザ) 125mm x 100mm	1.000	個	358	358	
	合計				358	算出数量 1.000 各単位
	単価				358	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96029	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 50	1.000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1.000 各単位
	単価				420	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96030	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 100	1.000	m	860	860	
	合計				860	算出数量 1.000 各単位
	単価				860	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96031	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96031		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 100	1.000	個	900	900	
	合 計				900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	DVソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DVソケット 75,.			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
P96032	2)地域資材単価コード ( P )	P96032		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
	DVソケット 75	1.000	個	133	133	
	合 計				133	算出数量 1.000 各単位
	単 価				133	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	DVソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DVソケット 100,.			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
P96033	2)地域資材単価コード ( P )	P96033		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
	DVソケット 100	1.000	個	259	259	
	合 計				259	算出数量 1.000 各単位
	単 価				259	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	DVソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DVソケット 125,.			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
P96034	2)地域資材単価コード ( P )	P96034		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
	DVソケット 125	1.000	個	514	514	
	合 計				514	算出数量 1.000 各単位
	単 価				514	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	DV90°エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DV90°エルボ 径 75mm用,.			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
P96037	2)地域資材単価コード ( P )	P96037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
	DV90°エルボ 径 75mm用	1.000	個	218	218	
	合 計				218	算出数量 1.000 各単位
	単 価				218	
	*** S単 - 75号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)			

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	DV90°Y		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	DV90°Y 75 x 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96038	DV90°Y 75 x 75	1.000	個	315	315	
	合計				315	算出数量 1.000 各単位
	単価				315	
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	DV90°Y		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	DV90°Y 100 x 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96039	DV90°Y 100 x 75	1.000	個	497	497	
	合計				497	算出数量 1.000 各単位
	単価				497	
	*** S単 - 77号 ***					
S02116	DV90°Y		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	DV90°Y 100 x 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96040	DV90°Y 100 x 100	1.000	個	656	656	
	合計				656	算出数量 1.000 各単位
	単価				656	
	*** S単 - 78号 ***					
S02116	DV90°Y		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	DV90°Y 125 x 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96041	DV90°Y 125 x 100	1.000	個	1,480	1,480	
	合計				1,480	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,480	
	*** S単 - 79号 ***					
S02116	DV90°Y		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	DV90°Y 125 x 125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96042	DV90°Y 125 x 125	1.000	個	1,200	1,200	
	合計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,200	

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	水平水閘		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96043				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位 深夜時間:0.0
P96043	水平水閘 100	1.000	個	24,700	24,700	
	合計				24,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,700	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	水平水閘		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 125,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96044				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位 深夜時間:0.0
P96044	水平水閘 125	1.000	個	45,600	45,600	
	合計				45,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,600	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	会所樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	会所樹 B300×H420,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96045				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位 深夜時間:0.0
P96045	会所樹 B300×H420	1.000	個	3,850	3,850	
	合計				3,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,850	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	使用電力料金		kWh		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P31001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位 深夜時間:0.0
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1.000	kWh	22.20	22	
	合計				22	算出数量 1.000 各単位
	単価				22	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	基本電力料		kW/月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持1年未満,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P31005				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位 深夜時間:0.0
P31005	基本電力料 低圧用業持1年未満	1.000	kW/月	1,291	1,291	

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,291	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,291	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	臨時電力工事費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	臨時電力工事費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96014	臨時電力工事費	1.000	式	205,530	205,530	
	合計				205,530	算出数量 1.000 各単位
	単価				205,530	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	1.000	試料	1,520	1,520	
	合計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,520	
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	室内土質試験 土の一軸圧縮試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45146		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P45146	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体/試料	1.000	試料	11,200	11,200	
	合計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,200	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96046	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	1.000	検体	7,300	7,300	
	合計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,300	
	*** S単 - 89号 ***					
S02120	小口径雨水樹		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小口径雨水樹 90L-100-200			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96001 90L-100-200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	19,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
A96001	小口径雨水樹 90L-100-200	1.000	箇所	19,000	19,000	
	合計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,000	
	*** S単 - 90号 ***					
S02120	小口径雨水樹		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小口径雨水樹 90Y-100-200			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	90Y-100-200		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
A96002	小口径雨水樹 90Y-100-200	1.000	箇所	19,000	19,000	
	合計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,000	
	*** S単 - 91号 ***					
S02120	視線誘導標		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	視線誘導標 緑石鋳(樹脂・貼付式)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	緑石鋳(樹脂・貼付式)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,440円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
A96003	視線誘導標 緑石鋳(樹脂・貼付式)	1.000	個	2,440	2,440	
	合計				2,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,440	
	*** S単 - 92号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単 - 93号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52003	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単 - 94号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,750円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,750	
	*** S単 - 95号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,525円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単 - 96号 ***					
S02300	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0m			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		1,010	
	*** S単 - 97号 ***					
S02300	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0m			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		621.8	
	*** S単 - 98号 ***					
S02300	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0m			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		872.5	
	*** S単 - 99号 ***					
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	削孔径 10mm以上 30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	単 価		孔		569.7	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 100号 ***					
S02300	笠コンクリートブロック据付工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	笠コンクリートブロック据付工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	単 価		m		22,620	
	*** S単 - 101号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)作業区分	無筋				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)時間的制約	なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)施工区分	機械				週休:週単位
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	(9,958) 10,150	(9,958) 10,150	
	合 計				(9,958) 10,150	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		(9,958) 10,150	
	*** S単 - 102号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未 満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)規格区分	SD295				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)径区分	D16				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)作業区分	一般構造物				週休:週単位
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	97,000	99,910	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	(55,500) 56,610	(60,495) 61,705	
	合 計				(160,405) 161,615	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		(160,405) 161,615	
	*** S単 - 103号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎 砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)施工区分	U型側溝				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)施工区分	昼間施工				週休:週単位
	3)規格	L=600				
	4)規格	60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有り	基礎砕石の施工有り				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	(5,603) 5,715	(5,603) 5,715	
	合 計				(5,603) 5,715	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		(5,603) 5,715	

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 104号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有り	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	(3,541) 3,611	(3,541) 3,611	
	合計				(3,541) 3,611	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		(3,541) 3,611	
	*** S単 - 105号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 8) 法面小段面 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有り	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	(331.30) 337.90	(331) 338	
	合計				(331) 338	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		(331) 338	
	*** S単 - 106号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 8) 法面小段面 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有り	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	(800.60) 816.60	(801) 817	
	合計				(801) 817	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		(801) 817	
	*** S単 - 107号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行わない 基礎砕石の施工有り		深夜時間:0.0	週休:週単位	
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	(5,574) 5,685	(5,574) 5,685	
	合計				(5,574) 5,685	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		(5,574) 5,685	
	*** S単 - 108号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイブホル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)設置区分 3)規格区分(mm) 4)フィルター 5)フィルター用中詰材 6)ワイブホール単価(円/個) 7)集水フィルターの規格区分(mm)	型枠および鉄筋 壁部 50mm 集水 - 171 50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P10110	ワイブホール 50	10.000	個	171	1,710	
P10003	フィルター 50	10.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	29,784	596	
R01003	普通作業員	0.180	人	21,420	3,856	
R01003	普通作業員	0.040	人	21,420	857	
	合計				7,019	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		702	
	*** S単 - 109号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分(フィルター材) 2)単価0円区分(フィルター材)	コンクリート用砕石 40~5mm しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
J03005	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 40~5mm	1.125	m3	4,200	4,725	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	29,784	1,787	
R01003	普通作業員	0.440	人	21,420	9,425	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		11,212	897	
	合計				16,834	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,683	
	*** S単 - 110号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クハ,区分,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックの規格 4)締め機械	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) クハ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 締固め区分					区分
	6) 単価0円区分(基礎材)					なし
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)					なし
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,900	51,480	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,420	23,348	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,427	1,011	
F08012	バックホウ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,500	1,330	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,704	2,313	
	合計				98,091	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		9,809	
	*** S単 - 111号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分,なし,なし		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホウ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コンパクタ		深夜時間:0.0	週休:週単位	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,900	51,480	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,784	7,446	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,420	19,706	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,957	595	
F08012	バックホウ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,500	1,330	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,704	2,313	
	合計				88,478	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		8,848	
	*** S単 - 112号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 75mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本	3,700	9,028	
Y00004	雑材料費	0.020		9,028	181	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				18,207	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,821	
	*** S単 - 113号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管刈-フ付,4.0m管,1箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VP				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	100mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	片受直管刈-フ付				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
P05052	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
	TS片刈-フ一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	7,280	17,763	
Y00004	雑材料費					
		0.021		17,763	373	
R01001	土木一般世話役		人	29,784		
		0.090			2,681	
R01002	特殊作業員		人	24,786		
		0.130			3,222	
R01003	普通作業員		人	21,420		
		0.190			4,070	
	合計				28,109	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,811	
	*** S単 - 114号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管刈-フ付,4.0m管,0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VP				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	100mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	片受直管刈-フ付				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05052	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
	TS片刈-フ一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	7,280	17,763	
Y00004	雑材料費					
		0.020		17,763	355	
R01001	土木一般世話役		人	29,784		
		0.080			2,383	
R01002	特殊作業員		人	24,786		
		0.120			2,974	
R01003	普通作業員		人	21,420		
		0.170			3,641	
	合計				27,116	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,712	
	*** S単 - 115号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	125mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	直管(両差し口)				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	4,990	12,176	
Y00004	雑材料費					
		0.020		12,176	244	
R01001	土木一般世話役		人	29,784		
		0.090			2,681	
R01002	特殊作業員		人	24,786		
		0.130			3,222	
R01003	普通作業員		人	21,420		
		0.190			4,070	
	合計				22,393	算出数量 10.000 m

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		2,239	
	*** S単 - 116号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	
	合 計				14,399	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,440	
	*** S単 - 117号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05042	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	16,300	39,772	
Y00004	諸雑費	0.020		39,772	795	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,786	3,966	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,420	4,927	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	3.500	L	155	543	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	25,704	2,056	
	合 計				55,738	算出数量 10.000 m
	単 価		m		5,574	
	*** S単 - 118号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管ｽｰﾌﾞ付, 4.0m管, 0箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管ｽｰﾌﾞ付		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05065	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽｰﾌﾞ 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	21,600	52,704	
Y00004	諸雑費	0.020		52,704	1,054	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,786	3,966	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.230	人	21,420	4,927	
F08061	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	
P34029	軽油	3.500	L	155	543	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	25,704	2,056	
	合計				68,929	算出数量 10.000 m
	単価		m		6,893	
	*** S単 - 119号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B) 12cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	12.700	m <sup>3</sup>	18,200	231,140	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,784	14,892	
R01002	特殊作業員	1.100	人	24,786	27,265	
R01003	普通作業員	2.100	人	21,420	44,982	
Y00004	雑品 2%	0.020		87,139	1,743	
	合計				320,022	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		3,200	
	*** S単 - 120号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類 2)規格	再生クワッパ RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上				
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	不陸整正+敷均し 必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	なし なし				
J03118	再生クワッパ RC-40 40～0mm	11.900	m <sup>3</sup>	2,300	27,370	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	0.960	人	21,420	20,563	
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油	22.000	L	155	3,410	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	25,704	16,708	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	0.480	日	6,550	3,144	
P34029	軽油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,704	5,141	
	合計				93,852	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		939	
	*** S単 - 121号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,-,無し,直線部,直支柱,し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ない					
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 21m以上50m未満 - 無し 直線部 直支柱 しない				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.200	m	8,800	10,560	
	合計				10,560	算出数量 1.000 m
	単価		m		10,560	
	*** S単 - 122号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,3.0m,ビーム式・H形柵式,100m未満,-,無し					
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分 3)支柱間隔 4)規格・仕様 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	0円 コンクリート建込 3.0m ビーム式・H形柵式 100m未満 - 無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・H形柵式	1.000	m	0	0	
A04041	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・H形柵式 支柱間隔3m	1.350	m	(1,150) 1,173	(1,553) 1,584	
	合計				(1,553) 1,584	算出数量 1.000 m
	単価		m		(1,553) 1,584	
	*** S単 - 123号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 アーカー固定,3.0m,ビーム式・H形柵式,100m未満,-,無し					
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分 3)支柱間隔 4)規格・仕様 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	8,200円 アーカー固定 3.0m ビーム式・H形柵式 100m未満 - 無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・H形柵式	1.000	m	8,200	8,200	
A04061	横断・転落防止柵設置(アーカー固定) ビーム式・H形柵式 支柱間隔3m	1.250	m	(2,110) 2,152	(2,638) 2,690	
	合計				(10,838) 10,890	算出数量 1.000 m
	単価		m		(10,838) 10,890	
	*** S単 - 124号 ***					
S10005	水田整地工(ブルドーザ)		ha		1,000 時間	歩A 当たり算出
	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,表土整地,良好					
	1)機械区分 2)規格区分 3)作業内容区分 4)作業条件	湿地ブルドーザ 13t級 表土整地 良好				
M01064	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 13t級	1.000	時間	5,300	5,300	
P34029	軽油 ハトリ給油	11.000	L	155	1,705	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,704	5,141	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	29,784	894	
R01003	普通作業員 補助労務	0.390	人	21,420	8,354	

事業名 道前平野農地整備事業							
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)							
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事							
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考	
	合計				21,394		算出数量 0.110 ha
	単価		ha		194,491		
	*** S単 - 125号 ***						
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ-113管), 50~75mm						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m					豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水管の種類	暗渠排水管(φ-113管)					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	3)口径区分(mm)	50~75mm					
M02041	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483		
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	155	5,270		
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704		
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,784	5,957		
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,786	7,436		
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420		
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840		
	合計				121,110		算出数量 160.000 m
	単価		m		757		
	*** S単 - 126号 ***						
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m					豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	3)口径区分(mm)	50~75mm					
M02041	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483		
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	155	5,270		
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704		
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,784	8,935		
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,786	12,393		
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420		
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840		
	合計				129,045		算出数量 159.000 m
	単価		m		812		
	*** S単 - 127号 ***						
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m					豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	3)口径区分(mm)	100mm					
M02041	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483		
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	155	5,270		
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704		
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,784	8,935		
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,786	12,393		

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				107,625	算出数量 146.000 m
	単価		m		737	
	*** S単 - 128号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.7<h 1.0m 暗渠排水管(定尺管) 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
MO2041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	155	5,270	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,784	8,935	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,786	12,393	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	
	合計				129,045	算出数量 118.000 m
	単価		m		1,094	
	*** S単 - 129号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バックホウ給油	0.800	L	155	124	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,154	1,389	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,189	306	
	合計				2,495	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		25	
	*** S単 - 130号 ***					
S16004	バックホウ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(-2011)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(-2011)] バックホウ(加-ラ型),山0.45(平0.35)、2.9t吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	バックホウ(加-ラ型) 山0.45(平0.35)、2.9t吊り 5.8 1.50 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F08061	バックホウ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(-2011)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.500	日	10,800	16,200	
P34029	軽油 バックホウ給油	50.000	L	155	7,750	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				49,654	算出数量 1.000 日
	単価		日		49,654	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 131号 ***						
S18001	土のう工 土のう工 撤去のみ 1)施工区分		m3		10,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
		撤去のみ				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
R01003	普通作業員	4.600	人	21,420	98,532	
	合計				98,532	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		9,853	
*** S単 - 132号 ***						
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,バツク約,0m3,あり		袋		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 バツク約 0.000 0.000m3 あり				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
Y00004	諸雑費	0.004		54,570	218	
F08063	バツク約[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バツク容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	11,100	13,431	
P34029	軽油 バツク約給油	101.000	L	155	15,655	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				109,578	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		953	
*** S単 - 133号 ***						
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり		箇所		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm あり				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,784	6,850	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,420	9,211	
	合計				16,061	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,061	
*** S単 - 134号 ***						
S18055	地盤改良工 地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg,あり,0.80m		m		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)固化材1t当たり単価(円/t) 2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3) 3)バツク約長期割引単価区分賃料機械 4)改良深(m)	18,600円 50,000kg あり 0.80m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員	0.630	人	21,420	13,495	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	3.600	ton	18,600	66,960	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	バ ックロー[加-型・クレーン ~ 超低・排対型(-2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.420	日	11,100	15,762	
P34029	軽油 バ ック給油	83.000	L	155	12,865	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				145,508	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		1,617	
	*** S単 - 135号 ***					
S18055	地盤改良工		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg あり, 0.90m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 固化材1t当たり単価(円/t) 2) 1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	18,600円 50,000kg		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) バ ック長期割引単価区分賃料機械) 4) 改良深(m)	あり 0.90m		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員	0.630	人	21,420	13,495	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	4.100	ton	18,600	76,260	
F08063	バ ックロー[加-型・クレーン ~ 超低・排対型(-2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.420	日	11,100	15,762	
P34029	軽油 バ ック給油	83.000	L	155	12,865	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				154,808	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		1,720	
	*** S単 - 136号 ***					
S18055	地盤改良工		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg あり, 0.70m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 固化材1t当たり単価(円/t) 2) 1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	18,600円 50,000kg		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) バ ック長期割引単価区分賃料機械) 4) 改良深(m)	あり 0.70m		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員	0.630	人	21,420	13,495	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	3.200	ton	18,600	59,520	
F08063	バ ックロー[加-型・クレーン ~ 超低・排対型(-2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.420	日	11,100	15,762	
P34029	軽油 バ ック給油	83.000	L	155	12,865	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				138,068	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		1,534	
	*** S単 - 137号 ***					
S18055	地盤改良工		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg あり, 1.40m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 固化材1t当たり単価(円/t) 2) 1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	18,600円 50,000kg		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) バ ック長期割引単価区分賃料機械) 4) 改良深(m)	あり 1.40m		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員	0.630	人	21,420	13,495	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	6.300	ton	18,600	117,180	
F08063	バ ックロー[加-型・クレーン ~ 超低・排対型(-2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.420	日	11,100	15,762	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞ-#給油	83.000	L	155	12,865	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,704	25,704	
	合計				195,728	算出数量 90.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,175	
	*** S単 - 138号 ***					
S18055	地盤改良工		m <sup>2</sup>		1,000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg,あり,1.00m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価(円/t)	18,600円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	50,000kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸﾙ長期割引単価区分資料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)改良深(m)	1.00m				
R01001	土木一般世話役					
		0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員					
		0.630	人	21,420	13,495	
P32010	セメント安定処理材					
	セメント系	4.500	ton	18,600	83,700	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ-型・ｸﾚﾝ- ~ 超低・排対型( ~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日	11,100	15,762	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞ-#給油	83.000	L	155	12,865	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,704	25,704	
	合計				162,248	算出数量 90.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,803	
	*** S単 - 139号 ***					
S18055	地盤改良工		m <sup>2</sup>		1,000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 30kg,あり,1.00m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価(円/t)	18,600円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	30,000kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸﾙ長期割引単価区分資料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)改良深(m)	1.00m				
R01001	土木一般世話役					
		0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員					
		0.630	人	21,420	13,495	
P32010	セメント安定処理材					
	セメント系	2.700	ton	18,600	50,220	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ-型・ｸﾚﾝ- ~ 超低・排対型( ~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日	11,100	15,762	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞ-#給油	83.000	L	155	12,865	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,704	25,704	
	合計				128,768	算出数量 90.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,431	
	*** S単 - 140号 ***					
S18062	土工用ﾌｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用ﾌｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員					
		0.320	人	21,420	6,854	
	合計				6,854	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		69	
	*** S単 - 141号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,163日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 163.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
W09515	コンクリートボール (通信線用) L 7m×D 14cm×W 1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープロック (ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		71,060	7,106	
Y00002	損料 0.0639%	0.104		78,166	8,129	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	24,888	63,216	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	21,420	47,124	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		188,506	943	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	24,888	31,608	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	21,420	23,562	
	合計				174,582	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		174,582	
	*** S単 - 142号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置,0本,1V線,5.5mm2,2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分 3)補助接地極(本) 4)接地線名称 5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	D種 設置 0本 1V線 5.5mm2 2.000m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P27820	連結式接地棒 10×1500	1.000	本	1,570	1,570	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	2.000	m	113	226	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,888	6,222	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	21,420	7,497	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	24,888	498	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,289	76	
	合計				16,089	算出数量 1.000 極
	単価		極		16,089	
	*** S単 - 143号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置～撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分 3)補助接地極(本) 4)接地線名称 5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	D種 設置～撤去 0本 1V線 5.5mm2 0.750m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P27820	連結式接地棒 10×1500	1.000	本	1,570	1,570	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	0.750	m	113	85	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,888	6,222	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	21,420	7,497	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	24,888	249	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,289	76	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,888	1,244	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	21,420	1,499	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,888	249	
	合計				18,691	算出数量 1.000 極
	単価		極		18,691	
	*** S単 - 144号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相5.5,設置~損料~撤去,163日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	5.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)ケーブルの供用日数	163.000日				
W09223	600Vキャブタイヤケーブル 5.5	100.000	m	642	64,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.104		64,200	6,677	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,888	82,130	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		146,330	732	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合計				130,604	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,306	
	*** S単 - 145号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置~損料~撤去,163日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	1.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)分電盤の供用日数	163.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0-30) 150x250x100	1.000	個	5,010	5,010	
W09281	600Vビニル絶縁電線 1V1.6mm	15.000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管(VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.104		7,870	818	
R01013	電工	0.790	人	24,888	19,662	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,532	138	
R01013	電工	0.400	人	24,888	9,955	
	合計				30,573	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		30,573	
	*** S単 - 146号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工(鋼矢板) 型,6m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式	型		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)引抜長の選択	6m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.180	人	29,784	5,361	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,786	4,461	
R01012	とび工	0.360	人	27,234	9,804	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.270	供用日	109,000	29,430	
P34029	軽油 H・TD-#給油	23.000	L	155	3,565	
M04610	ワフル-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.270	供用日	35,100	9,477	
P34029	軽油 H・TD-#給油	16.000	L	155	2,480	
R01021	運転手(特殊)	0.180	人	25,704	4,627	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		69,205	69	
	合計				69,274	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		6,927	
	*** S単 - 147号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・型・型)引抜き		回		1,000	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板(型・型・型) 引抜き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	29,784	5,659	
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,786	4,709	
R01012	とび工	0.390	人	27,234	10,621	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.190	供用日	109,000	20,710	
P34029	軽油 H・TD-#給油	17.000	L	155	2,635	
M04610	ワフル-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.280	供用日	35,100	9,828	
P34029	軽油 H・TD-#給油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,704	4,884	
	合計				61,681	算出数量 1.000 回
	単価		回		61,681	
	*** S単 - 148号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板 以外),積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 500円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	積込・取卸 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		4,910	
	*** S単 - 149号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管、-.30,地中(構内),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種別	波付硬質合成樹脂管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	30		深夜時間:0.0		週休:週単位
	4)施工区分	地中(構内)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	100.000	m	254	25,400	
R01013	電工	2.600	人	24,888	64,709	
	合計				90,109	算出数量 100.000 m
	単価		m		901	
	*** S単 - 150号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	CVケーブル				
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0		週休:週単位
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	5.500	人	24,888	136,884	
	合計				156,384	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,564	
	*** S単 - 151号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍φリフレクタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業種別	埋設標識シート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)規格	幅150mm、50m巻、2倍φリフレクタ		深夜時間:0.0		週休:週単位
	4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択					
	5)地中埋設標1.0個当り単価の選択					
	6)その他の埋設シート又は埋設標の規格					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φリフレクタ	2.000	巻	8,950	17,900	
R01013	電工	0.400	人	24,888	9,955	
	合計				27,855	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		279	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単 - 152号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:週単位
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		325.7	
	*** S単 - 153号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,172	
	*** S単 - 154号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.2	
	*** S単 - 155号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		244.2	
	*** S単 - 156号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		2,048	
	*** S単 - 157号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3		2,772	
	*** S単 - 158号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		442.4	
	*** S単 - 159号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,593	
	*** S単 - 160号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		1,239	
	*** S単 - 161号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3		889.1	
	*** S単 - 162号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		255.5	
	*** S単 - 163号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		428.4	
	*** S単 - 164号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		427.1	
	*** S単 - 165号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		855.6	
	*** S単 - 166号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業			
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)			

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		1,808	
	*** S単 - 167号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,914	
	*** S単 - 168号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		2,103	
	*** S単 - 169号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		220.4	
	*** S単 - 170号 ***					
SA0261	SP コンクリートブロック積		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリートブロック積 不要,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)鉄筋規格 2)鉄筋10m2当り使用量	不要 -				

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		17,560	
	*** S単 - 171号 ***					
SA0262	SP 間知ブロック張		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 間知ブロック張 150kg/個未満 各種,再生砕石 RC-40,3.0m3を超え5.0m3以下,18-8-25(高炉),0.9m3を超え1.3m3以下,遮水シート(厚1.0+10.0mm),あり,有り,有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)間知ブロック規格 2)裏込材の有無 3)裏込材10m2当り使用量 4)胴込・裏込コンクリートの有無 5)胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量 6)遮水シートの有無 7)長期割引単価区分 8)裏込材の規格 9)胴込・裏込コンクリートの規格 10)遮水シートの規格	150kg/個未満 各種 有り 3.0m3を超え5.0m3以下 有り 0.9m3を超え1.3m3以下 有り あり 再生砕石 RC-40 18-8-25(高炉) 遮水シート(厚1.0+10.0mm)				
	単 価		m <sup>2</sup>		20,690	
	*** S単 - 172号 ***					
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック-,18-8-25(高炉),あり,有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格	間知ブロック - 有り あり 18-8-25(高炉)				
	単 価		m <sup>3</sup>		31,200	
	*** S単 - 173号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り あり 再生砕石 RC-40				
	単 価		m <sup>3</sup>		7,873	
	*** S単 - 174号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャー RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,426	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 175号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下.計上する.あり.再生クラッシャー RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>3</sup>		1,287	
	*** S単 - 176号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設.計上する.-,一般養生,- ,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		32,760	
	*** S単 - 177号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設.計上する.-,一般養生,-,無し,-,18-8- 40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		27,010	
	*** S単 - 178号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設.計上する.-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20 ) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		32,570	
	*** S単 - 179号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高 炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,360	
	*** S単 - 180号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,600	
	*** S単 - 181号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞ ｼﾞｯﾌﾟ 車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾞ ｼﾞｯﾌﾟ 車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		24,770	
	*** S単 - 182号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 バ ックホ (クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,810	
	*** S単 - 183号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m3		33,210	
	*** S単 - 184号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、-、-、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m3		24,990	
	*** S単 - 185号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m3		27,220	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 186号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		27,440	
	*** S単 - 187号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,405	
	*** S単 - 188号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		8,463	
	*** S単 - 189号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		4,805	
	*** S単 - 190号 ***					
SA0331	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)1工事当り使用量	30m2以上				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>		3,638	
	*** S単 - 191号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 均しコンクリート 無し なし				
	単 価		m		22,520	
	*** S単 - 192号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート 無し なし				
	単 価		m		14,720	
	*** S単 - 193号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り なし				
	単 価		基		16,260	
	*** S単 - 194号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付・撤去 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		5,128	
	*** S単 - 195号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,419	
	*** S単 - 196号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,450mm,-,あり,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分	撤去 450mm - あり				
	単 価		m		3,363	
	*** S単 - 197号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 450mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管1種				
P96057	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450 長2.43m(既設利用)		本			材変
	単 価		m		6,673	
	*** S単 - 198号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,なし,再生密度度アスコ(13)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種 なし 再生密度度アスコ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,701	
	*** S単 - 199号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,,再生密度度アスコ(13)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種				

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m <sup>3</sup>		2,626	
	*** S単 - 200号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 設置,C種(180/210×300×600),有り,有り,有り,あり,再生クワツヤラン RC-40,18-8-25(高炉)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)作業区分	設置				
	2)ブロック規格	C種(180/210×300×600)				
	3)基礎碎石の有無	有り				
	4)均し基礎コンクリートの有無	有り				
	5)養生工の有無	有り				
	6)長期割引単価区分	あり				
	7)基礎碎石規格	再生クワツヤラン RC-40				
	8)均し基礎コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
	単 価		m		9,348	
	*** S単 - 201号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m <sup>3</sup>		10,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ( )					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンバクタ( )				
R01002	特殊作業員		0.200 人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員		0.850 人	21,420	18,207	
Y00004	諸雑費 10%		0.100	4,957	496	
	合 計				23,660	算出数量 10,000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		2,366	
	*** S単 - 202号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m <sup>3</sup>		10,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員		0.850 人	21,420	18,207	
	合 計				18,207	算出数量 10,000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		1,821	
	*** S単 - 203号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m <sup>3</sup>		10,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ( )					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンバクタ( )				
R01002	特殊作業員		0.200 人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員		0.680 人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%		0.100	4,957	496	
	合 計				20,019	算出数量 10,000 m <sup>3</sup>

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		2,002	
	*** S単 - 204号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分	あり				深夜時間:0.0 週休:週単位
F04081	振動ロー[ハドガト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,950	2,808	
P34029	軽油					
	ハドガト給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				28,478	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		570	
	*** S単 - 205号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000	m 歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 7640,1.5m,有,2.0m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	7,640.000				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)柵高(m)	1.5m				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)ブロック基礎区分	有				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)支柱間隔(m)	2.0m				
P22331	ネットフェンス					
		20.000	m	7,640	152,800	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個	1,120	11,200	
R01001	土木一般世話役 設置	0.420	人	29,784	12,509	
R01003	普通作業員 設置	1.630	人	21,420	34,915	
Y00004	諸雑費				474	
	合 計				211,898	算出数量 20.000 m
	単 価		m		10,595	
	*** S単 - 206号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000	m 歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 7640,1.5m,無,2.0m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	7,640.000				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)柵高(m)	1.5m				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)ブロック基礎区分	無				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)支柱間隔(m)	2.0m				
P22331	ネットフェンス					
		20.000	m	7,640	152,800	
R01001	土木一般世話役 設置	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員 設置	1.150	人	21,420	24,633	
Y00004	諸雑費				342	
	合 計				187,306	算出数量 20.000 m
	単 価		m		9,365	
	*** S単 - 207号 ***					
S02012	ネットフェンス工(扉)		組		10,000	組 歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式両開,ネット着色塗装製					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)柵高	1.5m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分	ネット式両開				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)材料区分	ネット着色塗装製				深夜時間:0.0 週休:週単位

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P22322	ネットフェンス扉					
	ネット式両開	10.000	組	88,000	880,000	
R01001	土木一般世話役					
		1.340	人	29,784	39,911	
R01003	普通作業員					
		3.150	人	21,420	67,473	
	合計				987,384	算出数量 10.000 組
	単価		組		98,738	
	*** S単 - 208号 ***					
S02012	ネットフェンス工(扉)		組		10,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.5m, ネット式片開, Mメッキ着色塗装製			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 柵高	1.5m		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	ネット式片開		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料区分	Mメッキ着色塗装製		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
P22319	ネットフェンス扉					
	ネット式片開	10.000	組	46,500	465,000	
R01001	土木一般世話役					
		0.930	人	29,784	27,699	
R01003	普通作業員					
		1.560	人	21,420	33,415	
	合計				526,114	算出数量 10.000 組
	単価		組		52,611	
	*** S単 - 209号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 木材 (m3), 60m未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 種別区分	木材 (m3)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 運搬距離区分	60m未満		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
R01003	普通作業員					
		0.100	人	21,420	2,142	
	合計				2,142	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		2,142	
Y00001	単位					
	*** S単 - 210号 ***					
S02052	石積類とりこわし		m <sup>2</sup>		10,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械 空積 控 20cm以上60cm未満, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	機械		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別区分	空積		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	控 20cm以上60cm未満		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
	4) 長期割引単価区分	なし				
R01002	特殊作業員					
		0.210	人	24,786	5,205	
F08063	バックホウ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t		日	17,100	3,762	
R01021	運転手(特殊) 取壊～集積用		人	25,704	4,113	
P34029	軽油		L	155	2,170	
	バックホウ給油	14.000				
	合計				15,250	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,525	
	*** S単 - 211号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード	R01001		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 労務単価算定区分	基(C)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1.000 人
	単価				29,784	
	*** S単 - 212号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				21,420	算出数量 1.000 人
	単価				21,420	
	*** S単 - 213号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				24,786	算出数量 1.000 人
	単価				24,786	
	*** S単 - 214号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300C 300×260×2m 3種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P12087		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
P12087	道路用鉄筋コンクリート側溝 300C 300×260×2m 3種	1.000	個	22,100	22,100	
	合計				22,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,100	
	*** S単 - 215号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300	
	*** S単 - 216号 ***					
S02116	ネットフェンス扉		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ネットフェンス扉 ネット両開H=1.5mB=5.0m,ネット着色塗装製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96067	ネットフェンス扉 ネット両開H=1.5mB=5.0m,ネット着色塗装製	1.000	組	276,000	276,000	
	合計				276,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				276,000	
	*** S単 - 217号 ***					
S02116	ケミカルアンカー ケミカルアンカー 15,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96068		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96068	ケミカルアンカー 15	1.000	本	401	401	
	合計				401	算出数量 1.000 各単位
	単価				401	
	*** S単 - 218号 ***					
S02116	さく井工 さく井工		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96082		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96082	さく井工	1.000	式	3,425,650	3,425,650	
	合計				3,425,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,425,650	
	*** S単 - 219号 ***					
S02116	大型フリューム WH付 大型フリューム WH付 B2900×H1500,L1400(短切),,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96066		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96066	大型フリューム WH付 B2900×H1500,L1400(短切),,	1.000	個	272,000	272,000	
	合計				272,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				272,000	
	*** S単 - 220号 ***					
S02116	タラップ タラップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96065		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96065	タラップ	1.000	個	4,410	4,410	
	合計				4,410	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,410	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 221号 ***					
S02116	養生敷板敷設		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	養生敷板敷設 高密度PE製敷板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96064	養生敷板敷設 高密度PE製敷板	1.000	枚	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単 - 222号 ***					
S02116	架空線接近警報システム		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	架空線接近警報システム			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96052	架空線接近警報システム	1.000	月	39,000	39,000	
	合計				39,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,000	
	*** S単 - 223号 ***					
S02116	基本料		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基本料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96059	基本料	1.000	台	25,000	25,000	
	合計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,000	
	*** S単 - 224号 ***					
S02116	送料		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	送料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96060	送料	1.000	台	16,000	16,000	
	合計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,000	
	*** S単 - 225号 ***					
S02116	CBR試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	CBR試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96061	CBR試験	1.000	試料	44,200	44,200	
	合計				44,200	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				44,200	
	*** S単 - 226号 ***					
S02116	土壌分析溶出試験		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌分析溶出試験 28項目			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96062	土壌分析溶出試験 28項目	1.000	式	206,000	206,000	
	合 計				206,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				206,000	
	*** S単 - 227号 ***					
S02116	土壌分析含有量試験		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌分析含有量試験 2項目			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96063	土壌分析含有量試験 2項目	1.000	式	8,820	8,820	
	合 計				8,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,820	
	*** S単 - 228号 ***					
S02116	システム初期費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	システム初期費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96071	システム初期費	1.000	式	598,000	598,000	
	合 計				598,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				598,000	
	*** S単 - 229号 ***					
S02116	快適トイレ		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96048	快適トイレ	1.000	式	1,033,600	1,033,600	
	合 計				1,033,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,033,600	
	*** S単 - 230号 ***					
S02116	3次元起工測量		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元起工測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96069	3次元起工測量	1.000	式	3,280,000	3,280,000	
	合計				3,280,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,280,000	
	*** S単 - 231号 ***					
S02116	3次元設計データの作成		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データの作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96070	3次元設計データの作成	1.000	式	335,580	335,580	
	合計				335,580	算出数量 1.000 各単位
	単価				335,580	
	*** S単 - 232号 ***					
S02116	3次元出来形管理、3次元データ管理費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元出来形管理、3次元データ管理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96083	3次元出来形管理、3次元データ管理費	1.000	式	3,460,000	3,460,000	
	合計				3,460,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,460,000	
	*** S単 - 233号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 自然石			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 自然石 11,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P52001	建設廃材 自然石	1.000	m3	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 234号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 建設発生土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 建設発生土 2,730円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P52003	建設廃材 建設発生土	1.000	m3	2,730	2,730	
	合計				2,730	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,730	
	*** S単 - 235号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 混合廃棄物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 混合廃棄物 20,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P52003	建設廃材 混合廃棄物	1.000	m3	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,000	
	*** S単 - 236号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 2,820円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単 - 237号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 廃プラスチック		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 廃プラスチック 7,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P52003	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000	
	*** S単 - 238号 ***					
S02300	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン) コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン) 削孔径 110mm以上 128mm未満、削孔深さ50mm以上200mm未満		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単価		孔		7,095	
	*** S単 - 239号 ***					
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔径 10mm以上 30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単価		孔		569.7	
	*** S単 - 240号 ***					
S02300	現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]、ストラック2t級、吊能力2.9t、なし、8.5km以下		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ton		3,790	
	*** S単 - 241号 ***					
S02300	現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し トラック1台設置付1台-トラック2t級、吊能力2.9t					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	単 価		ton		8,663	
	*** S単 - 242号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工, 1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機券 昼間	1.000	m3	51,150	51,150	算出数量 1,000 m3
	合 計				51,150	
	単 価		m3		51,150	
	*** S単 - 243号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未 満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t未満 - 無し 差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	97,000	99,910	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	56,610	61,705	
	合 計				161,615	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		161,615	
	*** S単 - 244号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,モルタル以外,2,000 m,なし,モルタル,3.6m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個) 2)1個当たり長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個) 8)長期割引単価区分(賃料機械) 9)据付調整材種別 10)敷モルタル幅(m)	272,000円 2000mm 3500kg超え5500kg以下kg ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ モルタル以外 0円 2,000m なし モルタル 3.6m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	13.000	個	272,000	3,536,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	4.000	人	21,420	85,680	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		3,676,250	73,525	
F01086	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	54,500	54,500	
	合計				3,804,275	算出数量 26.000 m
	単価		m		146,318	
	*** S単 - 245号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工		m		1.000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm, 2500kg超え3500kg以下kg, フレンソールン, モルタル以外, 1.000 m, なし, モルタル, 3.6m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 大型水路1個当たりの単価(円/個)	0円				
	2) 1個当たり長さ(mm/個)	1000mm				
	3) 製品質量(kg/個)	2500kg超え3500kg以下kg				
	4) 据付機械	フレンソールン				
	5) 接合種別	モルタル以外				
	6) 目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7) 目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	1.000m				
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	9) 据付調整材種別	モルタル				
	10) 敷モルタル幅(m)	3.6m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 1000	13.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員	3.500	人	21,420	74,970	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		129,540	2,591	
F01086	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	54,500	54,500	
	合計				186,631	算出数量 13.000 m
	単価		m		14,356	
	*** S単 - 246号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工 有り, 再利用撤去を行なわない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 施工区分	U型側溝				
	2) 施工区分	昼間施工				
	3) 規格	L=2000				
	4) 規格	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,611	3,611	
	合計				3,611	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,611	
	*** S単 - 247号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm, しない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)材料区分(フィルター材) 2)単価0円区分(フィルター材)	コンクリート用碎石 40~5mm しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
J03005	コンクリート用碎石 コンクリート用碎石 40~5mm	1.125	m3	4,200	4,725	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	29,784	1,787	
R01003	普通作業員	0.440	人	21,420	9,425	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		11,212	897	
	合計				16,834	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,683	
	*** S単 - 248号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m <sup>2</sup>		100.000 m	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),10cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B) 10cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	10.600	m3	18,200	192,920	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,784	14,892	
R01002	特殊作業員	1.100	人	24,786	27,265	
R01003	普通作業員	2.100	人	21,420	44,982	
Y00004	雑品 2%	0.020		87,139	1,743	
	合計				281,802	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,818	
	*** S単 - 249号 ***					
S08041	砂利舗装工(人力)		m <sup>2</sup>		100.000 m	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 再生クワッパン,RC-40,10cm,必要,なし,必要,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類別 2)規格	再生クワッパン RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ 4)基盤面不陸整正作業の必要性	10cm 必要				
	5)単価0円区分(舗設材) 6)舗装面仕上げ作業の必要性	なし 必要				
	7)長期割引単価区分	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.800	m3	2,300	27,140	
R01003	普通作業員	1.800	人	21,420	38,556	
F04080	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t	0.480	日	2,400	1,152	
P34029	軽油 ハンド給油	1.200	L	155	186	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,786	7,436	
	合計				74,470	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		745	
	*** S単 - 250号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 アンカー固定,3.0m,ヒム式・H'式,100m未満,-,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	7,330円 アンカー固定		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	3.0m ヒム式・H'式				
	5)施工規模 6)時間的制約	100m未満 -				

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 L-型・H-型	1.000	m	7,330	7,330	
A04061	横断・転落防止柵設置(アカ固定) L-型・H-型 支柱間隔3m	1.250	m	2,152	2,690	
	合計				10,020	算出数量 1.000 m
	単価		m		10,020	
	*** S単 - 251号 ***					
S10009	畦畔整形工		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,784	5,957	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,420	10,710	
F08012	H-型[加-型・~超低・排対型(~3次)] 標準H-型容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	6,180	9,888	
P34029	軽油 H-型給油	40.000	L	155	6,200	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	25,704	17,736	
	合計				50,491	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		505	
	*** S単 - 252号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F08015	H-型[加-型・~超低・排対型(~2014)] 標準H-型容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390	日	10,000	13,900	
P34029	軽油 H-型給油	88.000	L	155	13,640	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				53,244	算出数量 887.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		60	
	*** S単 - 253号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F08015	H-型[加-型・~超低・排対型(~2014)] 標準H-型容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.370	日	10,000	13,700	
P34029	軽油 H-型給油	78.000	L	155	12,090	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				51,494	算出数量 842.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		61	
	*** S単 - 254号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり					
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり				
F08015	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390	日	10,000	13,900	
P34029	軽油 バトロ給油	88.000	L	155	13,640	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				53,244	算出数量 887.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		60	
	*** S単 - 255号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり					
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 あり				
F08015	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.370	日	10,000	13,700	
P34029	軽油 バトロ給油	78.000	L	155	12,090	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				51,494	算出数量 842.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		61	
	*** S単 - 256号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無					
	1)石礫、雑物除去	無				
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトロ給油	0.800	L	155	124	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,154	1,389	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,189	306	
	合計				2,495	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		25	
	*** S単 - 257号 ***					
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホウ(加圧型),山0.45(平0.35)、2.9t吊り,なし					
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	バックホウ(加圧型) 山0.45(平0.35)、2.9t吊り 5.8 1.50 なし				
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.500	日	10,800	16,200	
P34029	軽油 バトロ給油	50.000	L	155	7,750	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				49,654	算出数量 1.000 日
	単価		日		49,654	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 258号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000	歩A 当たり算出
	土のう工 撤去のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去のみ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	4.600	人	21,420	98,532	
	合計				98,532	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		9,853	
	*** S単 - 259号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え~設置~撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕揃え~設置~撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	21,420	310,590	
	合計				319,090	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		31,909	
	*** S単 - 260号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ック,0m3,...あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	バ ック		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
Y00004	諸雑費	0.004		54,570	218	
F08063	バ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型( ~ 2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.210	日	11,100	13,431	
P34029	軽油 バ トル給油	101.000	L	155	15,655	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				109,578	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		953	
	*** S単 - 261号 ***					
S18055	地盤改良工		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 75kg.あり,0.80m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価(円/t)	18,600円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	75.000kg		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)バ ック長期割引単価区分賃料機械)	あり				
	4)改良深(m)	0.80m				
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員	0.630	人	21,420	13,495	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	5.400	ton	18,600	100,440	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	バ ックロー[加-型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.420	日	11,100	15,762	
P34029	軽油 バ ック給油	83.000	L	155	12,865	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				178,988	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,989	
	*** S単 - 262号 ***					
S18055	地盤改良工		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 75kg,あり,0.90m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化工材1t当たり単価(円/t) 2)1m3当たり固化工材散布量(kg/m3)	18,600円 75.000kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)バ ック長期割引単価区分賃料機械) 4)改良深(m)	あり 0.90m		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員	0.630	人	21,420	13,495	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	6.100	ton	18,600	113,460	
F08063	バ ックロー[加-型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.420	日	11,100	15,762	
P34029	軽油 バ ック給油	83.000	L	155	12,865	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				192,008	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,133	
	*** S単 - 263号 ***					
S18055	地盤改良工		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 75kg,あり,0.70m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化工材1t当たり単価(円/t) 2)1m3当たり固化工材散布量(kg/m3)	18,600円 75.000kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)バ ック長期割引単価区分賃料機械) 4)改良深(m)	あり 0.70m		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員	0.630	人	21,420	13,495	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	4.700	ton	18,600	87,420	
F08063	バ ックロー[加-型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.420	日	11,100	15,762	
P34029	軽油 バ ック給油	83.000	L	155	12,865	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				165,968	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,844	
	*** S単 - 264号 ***					
S18055	地盤改良工		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 75kg,あり,1.40m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化工材1t当たり単価(円/t) 2)1m3当たり固化工材散布量(kg/m3)	18,600円 75.000kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)バ ック長期割引単価区分賃料機械) 4)改良深(m)	あり 1.40m		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員	0.630	人	21,420	13,495	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	9.500	ton	18,600	176,700	
F08063	バ ックロー[加-型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.420	日	11,100	15,762	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞ-#給油	83.000	L	155	12,865	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,704	25,704	
	合計				255,248	算出数量 90.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,836	
	*** S単 - 265号 ***					
S18055	地盤改良工		m <sup>2</sup>		1,000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 100kg,あり,1.00m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価(円/t)	18,600円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	100.000kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸﾙ長期割引単価区分資料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)改良深(m)	1.00m				
R01001	土木一般世話役					
		0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員					
		0.630	人	21,420	13,495	
P32010	セメント安定処理材					
	セメント系	9.000	ton	18,600	167,400	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ【ｶｰ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)】					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日	11,100	15,762	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞ-#給油	83.000	L	155	12,865	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,704	25,704	
	合計				245,948	算出数量 90.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,733	
	*** S単 - 266号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1㎡当たり単価	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員					
		0.320	人	21,420	6,854	
	合計				6,854	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		69	
	*** S単 - 267号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	岩塊・玉石,ﾌﾞｯｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)施工方法	ﾌﾞｯｶｯﾄ				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		416.2	
	*** S単 - 268号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,ﾌﾞｯｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		325.7	
	*** S単 - 269号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		281.6	
	*** S単 - 270号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.2	
	*** S単 - 271号 ***					
SA0102	砕石投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,033	
	*** S単 - 272号 ***					
SA0102	基盤土埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,033	
	*** S単 - 273号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:週単位
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		244.2	
	*** S単 - 274号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし		制約作業時間:0.0
	土砂,現場制約あり,-,-,-,			夜間制約作業時間:0.0		冬期補正:なし
				豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
				基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:週単位
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		8,997	
	*** S単 - 275号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし		制約作業時間:0.0
	小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			夜間制約作業時間:0.0		冬期補正:なし
	,無し,10.0km以下			豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
				基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:週単位
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	10.0km以下				
	単 価		m3		3,059	
	*** S単 - 276号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし		制約作業時間:0.0
	標準,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			夜間制約作業時間:0.0		冬期補正:なし
	し,5.5km以下			豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
				基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:週単位
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3		1,062	
	*** S単 - 277号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし		制約作業時間:0.0
	標準,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			夜間制約作業時間:0.0		冬期補正:なし
	し,22.5km以下			豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
				基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:週単位
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	22.5km以下				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		2,772	
	*** S単 - 278号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホリ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		383.4	
	*** S単 - 279号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホリ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3		2,772	
	*** S単 - 280号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		889.1	
	*** S単 - 281号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		428.4	
	*** S単 - 282号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(非ス'),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ℓ-ズ) 標準(10,000m3未満)				
	単 価		m3		127.1	
	*** S単 - 283号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ℓ-ズ),標準(10,000m3未満),無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ℓ-ズ) 標準(10,000m3未満)				
	単 価		m3		127.1	
	*** S単 - 284号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		1,808	
	*** S単 - 285号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャー RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,287	
	*** S単 - 286号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャー RC-40 0 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,426	
	*** S単 - 287号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				
	単 価		m3		32,360	
	*** S単 - 288号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	1.000	27,220	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m3		27,220	
	*** S単 - 289号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	1.000	33,810	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m3		33,810	
	*** S単 - 290号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>	1.000	8,463	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		8,463	
	*** S単 - 291号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,405	
	*** S単 - 292号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		3,771	
	*** S単 - 293号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		3,638	
	*** S単 - 294号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 撤去, 800kgを超え1200kg以下, -, なし		基		1.000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎砕石の有無 4) 長期割引単価区分	撤去 800kgを超え1200kg以下 - なし				
	単 価		基		4,828	
	*** S単 - 295号 ***					
SC0101	SP 掘削( ICT) SP 掘削( ICT) 土砂, オブ ンカット, 無し, 5,000m3未満, なし		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 障害の有無 4) 施工数量 5) 長期割引単価区分	土砂 オブ ンカット 無し 5,000m3未満 なし				
	単 価		m <sup>3</sup>		510.6	



事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
A96001	小口径雨水枡 90L-100-200		箇所	19,000		
A96002	小口径雨水枡 90Y-100-200		箇所	19,000		
A96003	視線誘導標 緑石鋸(樹脂・貼付式)		個	2,440		
F96001	タイヤローラ[~超低・排対型(2011・2014)] 質量13~14t		日	7,800		
F96002	ロードローラ[マカダム・~超低・排対型(~2014)] 質量10~12t		日	7,800		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	3,900		
J03405	鉄鋼スラグ 水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm		m3	2,700		
J96001	コンクリート用砕石 20~5mm		m3	4,200		
K96001	フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン 呼び径100mm用 0.50MPa(5.0K) RFガスケット		組	3,700		割増等を含まない
M96001	モックラゲ[土工用・排対型(2014)] プレート幅3.1m		供用日	37,600		
M96002	不整地運搬車[加ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積		供用日	3,860		
P15320	間知ブロック 控350 滑面		m <sup>2</sup>	5,893		
P96001	ネットフェンス扉 ネット両開H=1.5mB=5.0m×y付		組	276,000		
P96002	照明器具 LED 62W 耐塩仕様		基	215,000		
P96003	ポール 埋込式 89.1-4.5m		本	151,000		
P96004	鋳鉄蓋 200 T-8		個	11,900		
P96005	水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 20		個	3,570		
P96006	水道用ポリエチレン管金属継手 90°エルボ 20		個	2,240		
P96007	排水用塩ビ管継手 90°エルボ 75		個	218		
P96008	排水用塩ビ管継手 90°エルボ 100		個	434		
P96009	排水用塩ビ管継手 45°エルボ 100		個	371		
P96010	水道用ポリエチレン管 20		m	162		
P96011	ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L2000		個	291,000		
P96012	ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L1042/1780		個	351,000		
P96013	ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L986/1723		個	343,000		
P96014	臨時電力工事費		式	205,530		
P96015	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L973/1735(差筋仕様)		個	141,000		
P96016	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L996/1758(開口300×300付)		個	145,000		
P96017	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L800		個	78,900		
P96018	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000		個	112,000		
P96019	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000(開口300×300付)		個	124,000		
P96020	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000(差筋仕様,開口300×300)		個	133,000		
P96021	ボックスカルバート T-25 B600×H1100×L2000(差筋仕様)		個	180,000		
P96022	ボックスカルバート T-25 B600×H1100×L2000		個	169,000		
P96023	大型フリューム T-14 B600×H1100×L2000(差筋仕様)		個	98,800		
P96024	大型フリューム T-14 B600×H1100×L2000		個	87,600		
P96025	笠コンフリューム 模様付 1000×850×1250(副資材含む)		個	139,900		
P96026	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150		m	1,730		
P96027	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50		m	420		
P96028	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75		m	725		
P96029	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 50		m	420		
P96030	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 100		m	860		
P96031	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 100		個	900		

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96032	DVソケット 75		個	133		
P96033	DVソケット 100		個	259		
P96034	DVソケット 125		個	514		
P96035	DV異径ソケット(インクリーザ) 100mm×75mm		個	245		
P96036	DV異径ソケット(インクリーザ) 125mm×100mm		個	358		
P96037	DV90°エルボ 径75mm用		個	218		
P96038	DV90°Y 75×75		個	315		
P96039	DV90°Y 100×75		個	497		
P96040	DV90°Y 100×100		個	656		
P96041	DV90°Y 125×100		個	1,480		
P96042	DV90°Y 125×125		個	1,200		
P96043	水平水閘 100		個	24,700		
P96044	水平水閘 125		個	45,600		
P96045	会所栞 B300×H420		個	3,850		
P96046	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験 快適トイレ		検体	7,300		
P96048	架空線接近警報システム		式	1,033,600		
P96052			月	39,000		
P96053	油水分離槽 600×600×1200 4連式		基	536,000		
P96054	ステンレス直管 SUS 径100 長4.0m		本	20,400		
P96055	ステンレス管継手 90°エルボ 100		個	12,300		
P96056	ステンレス製バルブ 100		個	158,000		
P96057	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450 長2.43m(既設利用)		本	0		
P96058	ステンレス製フランジ 100_5K		個	2,210		
P96059	基本料		台	25,000		
P96060	送料		台	16,000		
P96061	CBR試験		試料	44,200		
P96062	土壌分析溶出試験 28項目		式	206,000		
P96063	土壌分析含有量試験 2項目		式	8,820		
P96064	養生敷板敷設 高密度PE製敷板 トラップ		枚	7,500		
P96065			個	4,410		
P96066	大型フリューム WH付 B2900×H1500,L1400(短切),,		個	272,000		
P96067	ネットフェンス扉 ネット両開H=1.5mB=5.0m, 緑着色塗装製		組	276,000		
P96068	ケミカルアンカー 15		本	401		
P96069	3次元起工測量		式	3,280,000		
P96070	3次元設計データの作成		式	335,580		
P96071	システム初期費		式	598,000		
P96082	さく井工		式	3,425,650		
P96083	3次元出来形管理、3次元データ管理費		式	3,460,000		

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	照明器具取付		基		1,000	歩A 当たり算出
	ボールライト 400W以下					
S02115	電工	2.900	人	24,888	72,175	S単 16号 算出数量 1.000 基
	合計				72,175	
	単価		基		72,175	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	VU, 250mm					
S02115	配管工	0.180	人	24,480	4,406	S単 17号
S02115	普通作業員	0.396	人	21,420	8,482	S単 15号 算出数量 10.000 m
	合計				12,888	
	単価		m		1,289	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00003	暗渠排水工(排水管布設)		m		100,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(φ110管), 50~75mm					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	29,784	2,978	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	S単 18号
S02115	普通作業員	0.600	人	21,420	12,852	S単 15号 算出数量 100.000 m
	合計				20,787	
	単価		m		208	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00004	ネットフェンス(扉)		組		1,000	歩A 当たり算出
	1.5m, 枠式両開, 亜鉛メッキ製					
S02116	ネットフェンス扉	1.000	組	276,000	276,000	S単 27号
S02115	土木一般世話役	0.134	人	29,784	3,991	S単 14号
S02115	普通作業員	0.315	人	21,420	6,747	S単 15号 算出数量 1.000 組
	合計				286,738	
	単価		組		286,738	
*** 丁単 - 5号 ***						
T00005	ポリ塩化ビニル管布設工		m		10,000	歩A 当たり算出
	20					
S02116	水道用ポリエチレン管	10.000	m	162	1,620	S単 30号
S02115	配管工	0.070	人	24,480	1,714	S単 17号
S02115	普通作業員	0.120	人	21,420	2,570	S単 15号 算出数量 10.000 m
	合計				5,904	
	単価		m		590	
*** 丁単 - 6号 ***						

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00006	高密度ポリエチレン管継手工		口		1.000	歩A 当たり算出
	20					
S02115	配管工	0.020	人	24,480	490	S単 17号
S02115	普通作業員	0.020	人	21,420	428	S単 15号
Y00004	雑品	0.010		918	9	
	合計				927	算出数量 1.000 口
	単価		口		927	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00007	高密度ポリエチレン管撤去		m		10.000	歩A 当たり算出
	100					
S02115	配管工	0.072	人	24,480	1,763	S単 17号
S02115	普通作業員	0.120	人	21,420	2,570	S単 15号
	合計				4,333	算出数量 10.000 m
	単価		m		433	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00008	塩化ビニル管撤去		m		10.000	歩A 当たり算出
	100					
S02115	配管工	0.072	人	24,480	1,763	S単 17号
S02115	普通作業員	0.120	人	21,420	2,570	S単 15号
	合計				4,333	算出数量 10.000 m
	単価		m		433	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00009	高密度ポリエチレン管人力布設		m		10.000	歩A 当たり算出
	150,内面平滑2重管					
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150,,	10.000	m	1,730	17,300	S単 58号
Y00004	雑品	0.020		17,300	346	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	S単 18号
S02115	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	S単 15号
	合計				26,644	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,664	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00010	高密度ポリエチレン管機械撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	700					
S02115	土木一般世話役	0.588	人	29,784	17,513	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.470	人	24,786	36,435	S単 18号
S02115	普通作業員	2.136	人	21,420	45,753	S単 15号
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホウ(加圧型),山0.45(平0.35)、2.9t吊り,なし	1.476	日	49,654	73,289	S単 130号
	合計				172,990	算出数量 100.000 m

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		1,730	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00012	硬質塩化ビニル管切断		口		1,000	歩A 当たり算出
	250					
S02115	配管工	0.020	人	24,480	490	S単 17号
S02115	普通作業員	0.020	人	21,420	428	S単 15号
Y00004	雑品	0.050		918	46	
	合 計				964	算出数量 1,000 口
	単 価		口		964	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00024	ステンレス管人力布設工		m		10,000	歩A 当たり算出
	SUS 100					
S02115	配管工	0.230	人	24,480	5,630	S単 17号
S02115	普通作業員	0.250	人	21,420	5,355	S単 15号
	合 計				10,985	算出数量 10,000 m
	単 価		m		1,099	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00025	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		38,500	歩A 当たり算出
	砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下, 不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	3,860	6,060	S単 13号
S02116	軽油 ハトル給油,,	16.000	L	155	2,480	S単 59号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	S単 19号
	合 計				34,244	算出数量 38,500 m3
	単 価		m3		889	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00026	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		2,580,000	歩A 当たり算出
	機械,暗渠排水管(ロル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧 不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	3,860	6,060	S単 13号
S02116	軽油 ハトル給油,,	16.000	L	155	2,480	S単 59号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	S単 19号
S02115	普通作業員	0.770	人	21,420	16,493	S単 15号
	合 計				50,737	算出数量 2,580,000 m
	単 価		m		20	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00027	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	161,常時排水,0以上~7未満,商用電源,あり					
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,	1,771.000	kWh	22	38,962	S単 83号
S02115	特殊作業員	20.930	人	24,786	518,771	S単 18号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品	0.170		557,733	94,815	
	合計				652,548	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		652,548	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00028	高密度ポリエチレン管機械撤去 1200		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.888	人	29,784	26,448	S単 14号
S02115	特殊作業員	2.214	人	24,786	54,876	S単 18号
S02115	普通作業員	3.222	人	21,420	69,015	S単 15号
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホウ(加圧型),山0.45(平0.35),2.9t吊り,なし	2.304	日	49,654	114,403	S単 130号
	合計				264,742	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,647	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00029	ネットフェンス(扉)		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	1.5m,ネット式両開,ネット着色塗装製 ネットフェンス扉 ネット両開H=1.5mB=5.0m,ネット着色塗装製,	1.000	組	276,000	276,000	S単 216号
S02115	土木一般世話役	0.134	人	29,784	3,991	S単 211号
S02115	普通作業員	0.315	人	21,420	6,747	S単 212号
	合計				286,738	算出数量 1.000 組
	単価		組		286,738	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00032	高密度ポリエチレン管機械撤去 1000		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.888	人	29,784	26,448	S単 211号
S02115	特殊作業員	2.214	人	24,786	54,876	S単 213号
S02115	普通作業員	3.222	人	21,420	69,015	S単 212号
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホウ(加圧型),山0.45(平0.35),2.9t吊り,なし	2.304	日	49,654	114,403	S単 257号
	合計				264,742	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,647	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00041	準備工		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02115	刈払 土木一般世話役	0.028	人	29,784	834	S単 211号
S02115	普通作業員	0.188	人	21,420	4,027	S単 212号
Y00004	雑品	0.015		4,861	73	
	合計				4,934	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		49	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96004	鑄鉄蓋 200 T-8	( " ) 4.000	個			単A
P96046	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	( " ) 4.000	検体			単A
P96053	油水分離槽 600×600×1200 4連式	( " ) 1.000	基			単A
P96059	基本料	(0.000) 2.000	台			単A
P96060	送料	(0.000) 2.000	台			単A
P96065	タラップ	(0.000) 7.000	個			単A
P96066	大型フリューム WH付 B2900×H1500.L1400(短切),, 3次元起工測量	(0.000) 1.000	個			単A
P96069	3次元設計データの作成	(0.000) 1.000	式			単A
P96070	システム初期費	(0.000) 1.000	式			単A
P96071	さく井工	(0.000) 1.000	式			単A
P96082	3次元出来形管理、3次元データ管理費	(0.000) 1.000	式			単A
P96083						
【SP】 P96057	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450 長2.43m(既設利用)	( " ) 1.026	本			単A
	鋼管類					
P96054	ステンレス直管 SUS 径100 長4.0m	(0.350) 0.000	本			単A
P96056	ステンレス製バルブ 100	(1.000) 0.000	個			単A
	接合部品(鋼管類)					
P96005	水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 20	( " ) 1.000	個			単A
P96006	水道用ポリエチレン管金属継手 90°エルボ 20	( " ) 5.000	個			単A
P96055	ステンレス管継手 90°エルボ 100	(1.000) 0.000	個			単A
P96058	ステンレス製フランジ 100,5K	(2.000) 0.000	個			単A
P96035	DV異径ソケット(インクリーザ) 100mm×75mm	( " ) 12.000	個			単A
P96036	DV異径ソケット(インクリーザ) 125mm×100mm	( " ) 6.000	個			単A
P96037	DV90°エルボ 径 75mm用	( " ) 6.000	個			単A
P96038	DV90°Y 75×75	( " ) 1.000	個			単A
P96039	DV90°Y 100×75	( " ) 5.000	個			単A
P96040	DV90°Y 100×100	( " ) 4.000	個			単A
P96041	DV90°Y 125×100	( " ) 6.000	個			単A
P96042	DV90°Y 125×125	( " ) 3.000	個			単A
	硬質塩化ビニル管					
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	( " ) 0.244	本			単A
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	( " ) 11.824	本			単A
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	( " ) 16.398	本			単A
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	( " ) 14.052	本			単A
P05042	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	( " ) 0.244	本			単A

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	(6.905)				
P05052	TS片刈-フー一般管VP 径100 長4.0m	8.125	本			単A
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	( " )				
P05065	TS片刈-フー薄肉管VU 径250 長4.0m	1.342	本			単A
	水平水閘	( " )				
P96043	100	2.000	個			単A
	水平水閘	( " )				
P96044	125	3.000	個			単A
	接合部品(塩ビ管)					
	排水用塩ビ管継手	( " )				
P96007	90°エルボ 75	2.000	個			単A
	排水用塩ビ管継手	( " )				
P96008	90°エルボ 100	4.000	個			単A
	排水用塩ビ管継手	(4.000)				
P96009	45°エルボ 100	6.000	個			単A
	DVソケット	( " )				
P96032	75	11.500	個			単A
	DVソケット	( " )				
P96033	100	14.150	個			単A
	DVソケット	( " )				
P96034	125	12.725	個			単A
	ポリエチレン管					
	水道用ポリエチレン管	( " )				
P96010	20	45.000	m			単A
	高密度ポリエチレン管	( " )				
P96026	ダブル無孔管 150	131.600	m			単A
	高密度ポリエチレン管	( " )				
P96027	ダブル有孔管 50	954.000	m			単A
	高密度ポリエチレン管	( " )				
P96028	ダブル有孔管 75	1,219.800	m			単A
	高密度ポリエチレン管	( " )				
P96029	ダブル無孔管 50	74.000	m			単A
	高密度ポリエチレン管	( " )				
P96030	ダブル無孔管 100	24.000	m			単A
	高密度ポリエチレン管継手	( " )				
P96031	キャップ 100	24.000	個			単A
	フィルタ					
	フィルター	( " )				
P10003	50	8.000	個			単A
	ウィーブホール					
	ウィーブホール	( " )				
P10110	50	8.000	個			単A
	道路用コンクリート製品					
	鉄筋コンクリートU形	(188.710)				
P12006	300B 長600mm	187.040	個			単A
	【SP】 歩車道境界ブロック(片側)	( " )				
P12056	C 180×210×300×600	36.297	個			単A
	道路用鉄筋コンクリート側溝	(23.900)				
P12085	300A 300×280×2m 3種	21.700	個			単A
	道路用鉄筋コンクリート側溝	(0.000)				
P12087	300C 300×260×2m 3種	2.400	個			単A
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	( " )				
P12094	300×500 1種	4.000	枚			単A
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	( " )				
P12098	300×500 3種	20.000	枚			単A
	コンクリートフリーユーム類					
	鉄筋コンクリート大型水路	(0.000)				
P13001	1000	4.400	個			単A
	大型フリーユーム	(1.000)				
P96015	T-25 B1500×H1000×L973/1735(差筋仕様)	0.944	個			単A
	大型フリーユーム	(1.000)				
P96016	T-25 B1500×H1000×L996/1758(開口300×300付)	0.944	個			単A
	大型フリーユーム	(1.000)				
P96017	T-25 B1500×H1000×L800	0.944	個			単A
	大型フリーユーム	(18.000)				
P96018	T-25 B1500×H1000×L2000	16.985	個			単A
	大型フリーユーム	(1.000)				
P96019	T-25 B1500×H1000×L2000(開口300×300付)	0.944	個			単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	大型フリューム	(1.000)				
P96020	T-25 B1500×H1000×L2000(差筋仕様,開口300×300)	0.944	個			単A
	大型フリューム	( " )				
P96023	T-14 B600×H1100×L2000(差筋仕様)	1.000	個			単A
	大型フリューム	( " )				
P96024	T-14 B600×H1100×L2000	20.000	個			単A
	ボックスカルバート					
【SP】	ボックスカルバート	(2.651)				
P13422	内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	3.401	個			単A
【SP】	ボックスカルバート	( " )				
P13447	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	6.002	個			単A
	ボックスカルバート	(2.000)				
P96011	T-25 B1500×H1300×L2000	2.566	個			単A
	ボックスカルバート	(1.000)				
P96012	T-25 B1500×H1300×L1042/1780	1.283	個			単A
	ボックスカルバート	(1.000)				
P96013	T-25 B1500×H1300×L986/1723	1.283	個			単A
	ボックスカルバート	( " )				
P96021	T-25 B600×H1100×L2000(差筋仕様)	1.000	個			単A
	ボックスカルバート	( " )				
P96022	T-25 B600×H1100×L2000	5.000	個			単A
	その他					
	笠コンフレーム 模様付	( " )				
P96025	1000×850×1250(副資材含む)	25.600	個			単A
	会所樹	( " )				
P96045	B300×H420	5.000	個			単A
	コンクリートブロック					
【SP】	間知ブロック	(746.262)				
P15320	控350 滑面	746.264	m <sup>2</sup>			単A
	工場製作品					
	ボール	( " )				
P96003	埋込式 89.1-4.5m	1.000	本			単A
	鉄筋用棒鋼					
	異形棒鋼	(0.028)				
P18247	SD295 D16	0.123	ton			単A
	グレーチング・ステップ					
	鋼製グレーチング	( " )				
P21111	U字T-2 995×300×25	4.000	枚			単A
	安全防護柵類					
	ネットフェンス扉	(1.000)				
P22307	ネット式片開	0.000	組			単A
	ネットフェンス扉	(1.000)				
P22310	ネット式両開	0.000	組			単A
	ネットフェンス扉	(0.000)				
P22319	ネット式片開	1.000	組			単A
	ネットフェンス扉	(0.000)				
P22322	ネット式両開	1.000	組			単A
	ネットフェンス用アンカーブロック	(53.500)				
P22323	180×180×450	52.500	個			単A
	ネットフェンス	(131.000)				
P22331		129.000	m			単A
	横断・転落防止柵	(49.000)				
P22501	ビーム式・バネ式	56.000	m			単A
	ネットフェンス扉	(2.000)				
P96001	ネット両開H=1.5mB=5.0m×y#	0.000	組			単A
	ネットフェンス扉	(0.000)				
P96067	ネット両開H=1.5mB=5.0m, #y#着色塗装製	2.000	組			単A
	目地材類					

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【SP】 P25003	目地板(ゴム発泡体) 硬度20以上 10mm	(53.278) 59.133				
			m <sup>2</sup>			単A
	吸出防止材					
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	( " ) 0.024				
			m <sup>2</sup>			単A
	シート					
【SP】 P26305	遮水シート 厚1.0+10.0mm	(159.781) 160.861				
			m <sup>2</sup>			単A
	ケーブル・電線					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	( " ) 3.500				
			m			単A
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 2心 断面積3.5	( " ) 33.000				
			m			単A
P96014	臨時電力工事費	( " ) 1.000				
			式			単A
	電線管類					
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	( " ) 44.000				
			m			単A
	照明					
P96002	照明器具 LED 62W 耐塩仕様	( " ) 1.000				
			基			単A
	配電機器					
P27820	連結式接地棒 10×1500	( " ) 3.000				
			本			単A
	アスファルト類					
【SP】 P28003	アスファルト乳剤(JIS規格品) 浸透用 PK-3	(2.484) 2.434				
			ton			単A
	電力料(業持)					
P31001	使用電力料金 低圧業持1年未満	( " ) 1,771.000				
			kWh			単A
P31005	基本電力料 低圧業持1年未満	( " ) 15.100				
			kWh/月			単A
	セメント					
P32010	セメント安定処理材 セメント系	(32.834) 23.151				
			ton			単A
	燃料類					
【SP】 P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	(6.356) 14.007				
			L			単A
P34023	酸素ガス ボンベ	( " ) 11.911				
			m <sup>3</sup>			単A
P34024	アセチレンガス ボンベ	( " ) 5.425				
			kg			単A
P34029	軽油 H・H給油	(2,666.228) 2,385.663				
			L			単A
【SP】 P34029	軽油 H・H給油	(23,752.574) 33,254.461				
			L			単A
	土のう 化学繊維使用					
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	(0.000) 51.000				
			枚			単A
	テープ類					

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクツ	( " ) 0.520	巻			単A
	ボーリング					
【SP】 P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 実外径160mm	(0.000) 0.158	個			単A
	土質試験器具					
P96062	土壌分析溶出試験 28項目	(0.000) 1.000	式			単A
P96063	土壌分析含有量試験 2項目	(0.000) 1.000	式			単A
	土質試験					
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	(2.000) 1.000	試料			単A
P45146	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2供試体/試料	(5.000) 7.000	試料			単A
P96061	CBR試験	(0.000) 1.000	試料			単A
	積卸し費					
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	( " ) 12.750	ton			単A
	仮設材輸送費					
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	( " ) 12.750	ton			単A
	養生敷板敷設					
P96064	高密度PE製敷板	(0.000) 75.000	枚			単A
	建設廃材					
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(43.100) 64.500	m3			単A
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	( " ) 0.100	m3			単A
P52003	建設廃材 廃プラスチック	(16.070) 2,266.170	m3			単A
	その他					
P96048	快適トイレ	(0.000) 1.000	式			単A
P96068	ケミカルアンカー 15	(0.000) 71.000	本			単A
	架空線接近警報システム					
P96052	架空線接近警報システム	(0.000) 8.000	月			単A
	アスファルト舗装材					
【SP】 J01016	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)	(4.965) 4.865	ton			単A
	一般用生コンクリート					
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	(12.065) 34.007	m3			単A
【SP】 J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	(300.417) 271.584	m3			単A
【SP】 J02056	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	( " ) 2.174	m3			単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【SP】 J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=65%以下)	(136.793) 135.743	m <sup>3</sup>			単A
【SP】 J02065	生コンクリート(高炉B) 21N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	( ) 20.146	m <sup>3</sup>			単A
【SP】 J02067	生コンクリート(高炉B) 21N/mm <sup>2</sup> 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	( ) 0.530	m <sup>3</sup>			単A
	コンクリート用骨材					
J03005	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 40~5mm	(4.725) 6.413	m <sup>3</sup>			単A
J96001	コンクリート用砕石 20~5mm	(297.710) 303.710	m <sup>3</sup>			単A
	道路用砕石					
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(100.228) 100.903	m <sup>3</sup>			単A
【SP】 J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(980.807) 940.354	m <sup>3</sup>			単A
【SP】 J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30~0mm	( ) 4.667	m <sup>3</sup>			単A
	山砂, 山土砂, 山土					
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	( ) 14.520	m <sup>3</sup>			単A
	人工骨材					
【SP】 J03405	鉄鋼スラグ 水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm	(97.272) 91.169	m <sup>3</sup>			単A
	ボルト・ナット・パッキン					
K96001	フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン 呼び径100mm用 0.50MPa(5.0K) RFガスケット	(1.000) 0.000	組			単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
M01064	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 13t級	( ) 14.909	時間			単A
M02041	バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	( ) 52.482	供用日			単A
M02041	【SP】バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	(0.175) 0.478	供用日			単A
M02056	【SP】バックホウ[加型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	(19.119) 20.267	供用日			単A
M02065	【SP】バックホウ[加型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	(0.854) 1.252	供用日			単A
M02082	【SP】バックホウ[加型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	(16.738) 41.583	供用日			単A
M03002	【SP】ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	(0.000) 33.034	供用日			単A
M03005	【SP】ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	(182.283) 296.883	供用日			単A
M03102	【SP】トラック[クレーン装置付] ヘーストラック2t積 2.9t吊	(0.000) 0.860	供用日			単A
M04610	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	( ) 1.657	供用日			単A
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	( ) 1.567	供用日			単A
M12051	【SP】コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 最大穿孔径25cm	(0.000) 0.239	日			単A
M14181	【SP】振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t	( ) 0.126	供用日			単A
M14301	【SP】振動コンパクタ[前進型] 質量40~60kg	( ) 0.274	供用日			単A
M15166	【SP】コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	(1.331) 0.766	供用日			単A
M21352	【SP】発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA	(1.061) 2.199	日			単A
M21353	【SP】発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA	(0.000) 0.211	日			単A
M28382	【SP】その他[電動ハンドドリル] 穴あけ能力 38~40mm	(1.265) 2.623	日			単A
M35062	農用トラック[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	(47.560) 48.813	時間			単A
M96001	【SP】モーターレータ[土工用・排対型(2014)] ブレード幅3.1m	(13.211) 12.734	供用日			単A
M96002	不整地運搬車[加型・油圧ジブ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	( ) 13.460	供用日			単A
F01086	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒音・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	(0.000) 0.338	日			単A

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【SP】 F01086	フレンケルン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	(2.001) 2.076	日			単A
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	( " ) 3.643	日			単A
【SP】 F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	(5.157) 6.376	日			単A
F04080	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.5～0.6t	(0.000) 0.029	日			単A
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8～1.1t	(30.876) 33.065	日			単A
【SP】 F04091	振動ロー(土工用)[フラットシンクドラム・～低騒・排(～2014)] 質量11～12t	( " ) 0.278	日			単A
【SP】 F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～2011)] 質量8～20t	(1.100) 1.078	日			単A
【SP】 F04201	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2次)] 質量10～12t 締固め幅2.1m	(1.022) 1.001	日			単A
【SP】 F04505	アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～超低騒・排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0m	(1.050) 1.029	日			単A
F08012	バックホ[加ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	(0.154) 0.411	日			単A
F08015	バックホ[加ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	(0.000) 1.207	日			単A
【SP】 F08015	バックホ[加ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	(60.430) 62.047	日			単A
【SP】 F08016	バックホ[加ラ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] 標準バック容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	(3.550) 4.389	日			単A
【SP】 F08017	バックホ[加ラ型・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)] 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	( " ) 1.570	日			単A
【SP】 F08030	ICTHバックホ[加ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	(0.000) 11.744	日			単A
【SP】 F08041	小型BH[加ラ型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～3次)] 標準バック容量 山積0.09m3 (平積0.07m3) 吊能力0.9t	( " ) 0.736	日			単A
【SP】 F08056	バックホ[加ラ型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)] 標準バック容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	(1.696) 2.089	日			単A
F08061	バックホ[加ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	(3.599) 4.423	日			単A
【SP】 F08062	バックホ[加ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.5m3 (平積0.4m3) 吊能力2.9t	( " ) 0.157	日			単A
F08063	バックホ[加ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	(17.178) 10.121	日			単A
【SP】 F08063	バックホ[加ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	(139.550) 139.618	日			単A
【SP】 F08064	バックホ[加ラ型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)] 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	( " ) 0.319	日			単A
【SP】 F09012	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)] 7t級 7～9t	( " ) 0.874	日			単A

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	備考
【SP】 F10004	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾞ)(ICT対応型)	(0.000) 11.736			
	ﾊﾞｯｸﾞ(ICT施工対応型)		日		単A
【SP】 F96001	タイヤローラ[~超低・排対型(2011・2014)]	(3.089) 2.977			
	質量13~14t		日		単A
【SP】 F96002	ロードローラ[マカダム・~超低・排対型(~2014)]	(3.120) 3.007			
	質量10~12t		日		単A



事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	(20.075) 19.500	人			単A
【SP】 R01001	土木一般世話役	(76.275) 74.300	人			単A
	小計	(96.350) 93.800				
R01002	特殊作業員	(79.002) 87.040	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	(76.561) 75.598	人			単A
	小計	(155.563) 162.638				
R01003	普通作業員	(282.388) 308.617	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	(308.177) 309.817	人			単A
	小計	(590.565) 618.434				
【SP】 R01007	ブロック工	(46.277) 46.237	人			単A
【SP】 R01009	型わく工	(91.925) 89.279	人			単A
R01011	溶接工	( " ) 2.603	人			単A
R01012	とび工	( " ) 2.226	人			単A
R01013	電工	( " ) 14.348	人			単A
R01021	運転手(特殊)	(48.280) 44.905	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	(182.297) 209.449	人			単A
	小計	(230.577) 254.354				
R01022	運転手(一般)	(9.840) 10.099	人			単A
【SP】 R01022	運転手(一般)	(146.031) 265.807	人			単A
	小計	(155.871) 275.906				
R01032	交通誘導警備員B	(141.000) 169.000	人			単A
R02006	配管工	(1.653) 1.616	人			単A
	合計	(1,528.958) 1,730.441	人			

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	直接工事費(仮設工を除く)					
	・機場敷地整備工					
	・・作業土工					
R01002	特殊作業員	(2.500) 2.460	人			単A
R01003	普通作業員	(10.285) 10.115	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	(1.840) 2.200	人			単A
	小計	(12.125) 12.315				
【SP】 R01021	運転手(特殊)	(1.127) 1.119	人			単A
	計	(15.752) 15.894	人			
	・・アスファルト舗装					
【SP】 R01001	土木一般世話役	(0.917) 0.882	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	(1.728) 1.663	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	(2.841) 2.734	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	(3.383) 3.256	人			単A
	計	(8.869) 8.535	人			
	・・重力式擁壁					
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 6.811	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	( " ) 5.186	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 17.408	人			単A
【SP】 R01009	型わく工	( " ) 17.594	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 3.335	人			単A
	計	( " ) 50.334	人			
	・・階段工					
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 0.323	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	( " ) 0.194	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 0.965	人			単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【SP】 R01009	型わく工	( " ) 0.880	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 0.033	人			単A
	計	( " ) 2.395	人			
	・・排水路工					
【SP】 R01001	土木一般世話役	(3.266) 2.195	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	(0.770) 0.516	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	(10.373) 6.970	人			単A
【SP】 R01009	型わく工	(9.721) 6.535	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	(0.155) 0.104	人			単A
	計	(24.285) 16.320	人			
	・・門扉					
R01001	土木一般世話役	( " ) 0.495	人			単A
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 0.741	人			単A
	小計	( " ) 1.236				
【SP】 R01002	特殊作業員	( " ) 0.240	人			単A
R01003	普通作業員	( " ) 1.101	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 2.315	人			単A
	小計	( " ) 3.416				
【SP】 R01009	型わく工	( " ) 1.890	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 0.018	人			単A
	計	( " ) 6.800	人			
	・・ネットフェンス					
R01001	土木一般世話役	(2.631) 2.589	人			単A
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 0.000	人			単A
	小計	(2.631) 2.589				
【SP】 R01002	特殊作業員	( " ) 0.001	人			単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	(10.101) 9.938	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 0.002	人			単A
	小 計	(10.103) 9.940				
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 0.001	人			単A
	計	(12.736) 12.531	人			
	・ 機場周辺整備工					
	・ ・ 作業土工					
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 0.280	人			単A
R01002	特殊作業員	( " ) 1.740	人			単A
R01003	普通作業員	( " ) 6.902	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 1.761	人			単A
	小 計	( " ) 8.663				
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 1.298	人			単A
	計	( " ) 11.981	人			
	・ ・ アスファルト舗装					
【SP】 R01001	土木一般世話役	(1.663) 1.644	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	(3.133) 3.098	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	(5.152) 5.095	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	(6.136) 6.067	人			単A
	計	(16.084) 15.904	人			
	・ ・ 鉄鋼スラグ舗装					
【SP】 R01001	土木一般世話役	(1.175) 1.101	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	(1.567) 1.469	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	(1.959) 1.836	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	(4.705) 4.410	人			単A

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	計	(9.406) 8.816	人			
	・・重力式擁壁					
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 4.163	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	( " ) 3.881	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 9.940	人			単A
【SP】 R01009	型わく工	( " ) 8.326	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 2.484	人			単A
	計	( " ) 28.794	人			
	・機場設備工					
	・・作業土工					
R01001	土木一般世話役	( " ) 0.253	人			単A
【SP】 R01001	土木一般世話役	(0.222) 0.234	人			単A
	小計	(0.475) 0.487				
R01002	特殊作業員	(1.276) 1.196	人			単A
R01003	普通作業員	(5.316) 4.976	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	(1.518) 1.426	人			単A
	小計	(6.834) 6.402				
R01021	運転手(特殊)	( " ) 0.081	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	(0.743) 0.720	人			単A
	小計	(0.824) 0.801	人			
	計	(9.409) 8.886	人			
	・・外灯設置					
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 0.167	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	( " ) 0.059	人			単A
R01003	普通作業員	( " ) 0.350	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 0.523	人			単A
	小計	( " ) 0.873				
【SP】 R01009	型わく工	( " ) 0.415	人			単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工	( " ) 6.205	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 0.006	人			単A
	計	( " ) 7.725	人			
	・水道管布設					
R01003	普通作業員	( " ) 0.800	人			単A
R02006	配管工	( " ) 0.575	人			単A
	計	( " ) 1.375	人			
	・雨水排水管布設					
R01001	土木一般世話役	(0.233) 0.278	人			単A
R01002	特殊作業員	(0.337) 0.402	人			単A
R01003	普通作業員	(0.492) 0.587	人			単A
	計	(1.062) 1.267	人			
	・油水分離槽					
R01001	土木一般世話役	( " ) 0.026	人			単A
【SP】 R01001	土木一般世話役	(0.080) 0.137	人			単A
	小計	(0.106) 0.163				
R01002	特殊作業員	( " ) 0.040	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	(0.030) 0.200	人			単A
	小計	(0.070) 0.240				
R01003	普通作業員	(0.096) 0.056	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	(0.200) 0.361	人			単A
	小計	(0.296) 0.417				
【SP】 R01009	型わく工	(0.000) 0.157	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 0.120	人			単A
R02006	配管工	(0.037) 0.000	人			単A
	計	(0.629) 1.097	人			

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	・潮廻し水路・遊水池・排水機場 土工					
	・・作業土工					
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 1.020	人			単A
R01002	特殊作業員	( " ) 0.220	人			単A
R01003	普通作業員	( " ) 0.884	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 9.827	人			単A
	小 計	( " ) 10.711				
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 21.460	人			単A
	計	( " ) 33.411	人			
	・護岸工					
	・・作業土工					
R01002	特殊作業員	( " ) 8.720	人			単A
R01003	普通作業員	( " ) 36.669	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 4.172	人			単A
	小 計	( " ) 40.841				
【SP】 R01021	運転手(特殊)	(11.466) 10.689	人			単A
	計	(61.027) 60.250	人			
	・・ブロック積					
【SP】 R01001	土木一般世話役	(33.614) 33.574	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	(36.425) 36.392	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	(134.938) 134.794	人			単A
【SP】 R01007	ブロック工	(41.838) 41.768	人			単A
【SP】 R01009	型わく工	( " ) 21.063	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	(70.691) 70.584	人			単A
	計	(338.569) 338.175	人			
	・・底張りコンクリート					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【SP】 R01001	土木一般世話役	(4.872) 3.049	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	(6.263) 3.513	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	(20.314) 12.427	人			単A
【SP】 R01009	型わく工	(3.299) 3.142	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	(5.193) 2.912	人			単A
	計	(39.941) 25.043	人			
	・・小口止め工					
【SP】 R01001	土木一般世話役	(1.830) 1.747	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	(0.780) 0.650	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	(5.108) 4.973	人			単A
【SP】 R01009	型わく工	( " ) 6.755	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	(0.485) 0.404	人			単A
	計	(14.958) 14.529	人			
	・・重力式擁壁					
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 0.194	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	( " ) 0.100	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 0.598	人			単A
【SP】 R01009	型わく工	( " ) 0.243	人			単A
	計	( " ) 1.135	人			
	・・地盤改良					
R01001	土木一般世話役	(1.100) 1.092	人			単A
R01003	普通作業員	(1.925) 1.911	人			単A
R01021	運転手(特殊)	(3.056) 3.033	人			単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	計	(6.081) 6.036	人			
	・・護岸ブロック閉塞					
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 0.598	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	( " ) 0.520	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 1.399	人			単A
【SP】 R01009	型わく工	( " ) 1.351	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 0.324	人			単A
	計	( " ) 4.192	人			
	・坂路工					
	・・作業土工					
R01002	特殊作業員	(3.660) 3.620	人			単A
R01003	普通作業員	(12.444) 12.308	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 0.140	人			単A
	小計	(12.584) 12.448				
【SP】 R01021	運転手(特殊)	(0.673) 0.666	人			単A
	計	(16.917) 16.734	人			
	・・構造物取壊し工					
R01002	特殊作業員	(0.000) 2.205	人			単A
R01021	運転手(特殊)	(0.000) 1.680	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	(0.000) 0.081	人			単A
	小計	(0.000) 1.761				
【SP】 R01022	運転手(一般)	(1.462) 2.074	人			単A
	計	(1.462) 6.040	人			
	・・ブロック張					
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 1.840	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	(7.076) 7.119	人			単A

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【SP】 R01003	普通作業員	(22.122) 22.235	人			単A
【SP】 R01007	ブロック工	(4.440) 4.470	人			単A
【SP】 R01009	型わく工	( " ) 4.591	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	(10.098) 10.165	人			単A
	計	(50.167) 50.420	人			
	・ ・ コンクリート舗装 表層12cm、路盤15cm					
R01001	土木一般世話役	( " ) 0.475	人			単A
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 0.129	人			単A
	小 計	( " ) 0.604				
R01002	特殊作業員	( " ) 1.045	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	( " ) 0.114	人			単A
	小 計	( " ) 1.159				
R01003	普通作業員	( " ) 1.995	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 0.294	人			単A
	小 計	( " ) 2.289				
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 0.342	人			単A
	計	( " ) 4.394	人			
	・ 導水路工					
	・ ・ 作業土工					
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 0.114	人			単A
R01002	特殊作業員	( " ) 4.000	人			単A
R01003	普通作業員	( " ) 16.422	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 2.182	人			単A
	小 計	( " ) 18.604				
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 2.332	人			単A
	計	( " ) 25.050	人			
	・ ・ ボックスカルバート T-25 B1500×H1300					
R01001	土木一般世話役	(0.072) 0.092	人			単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【SP】 R01001	土木一般世話役	(0.423) 0.542	人			単A
	小計	(0.495) 0.634				
【SP】 R01002	特殊作業員	(0.422) 0.541	人			単A
R01003	普通作業員	(0.126) 0.161	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	(1.007) 1.292	人			単A
	小計	(1.133) 1.453				
R01021	運転手(特殊)	(0.200) 0.256	人			単A
	計	(2.250) 2.884	人			
	・大型フリューム T-25 B1500×H1000					
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 1.833	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	( " ) 1.719	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 4.077	人			単A
【SP】 R01009	型わく工	( " ) 2.282	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 1.052	人			単A
	計	( " ) 10.963	人			
	・1-1号支線排水路工					
	・作業土工					
【SP】 R01001	土木一般世話役	(0.148) 0.146	人			単A
R01002	特殊作業員	(6.220) 7.200	人			単A
R01003	普通作業員	(22.236) 25.585	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	(1.826) 1.777	人			単A
	小計	(24.062) 27.362				
【SP】 R01021	運転手(特殊)	(4.114) 4.555	人			単A
	計	(34.544) 39.263	人			
	・ボックスカルバート T-25 B600×H1100					
R01001	土木一般世話役	( " ) 0.100	人			単A
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 0.600	人			単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	小計	( " ) 0.700				
【SP】 R01002	特殊作業員	( " ) 0.598	人			単A
R01003	普通作業員	( " ) 0.175	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 1.437	人			単A
	小計	( " ) 1.612				
R01021	運転手(特殊)	( " ) 0.278	人			単A
	計	( " ) 3.188	人			
	・・大型フリューム T-14 B600×H1100					
R01001	土木一般世話役	( " ) 0.252	人			単A
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 0.326	人			単A
	小計	( " ) 0.578				
【SP】 R01002	特殊作業員	( " ) 0.351	人			単A
R01003	普通作業員	( " ) 1.848	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 1.338	人			単A
	小計	( " ) 3.186				
【SP】 R01009	型わく工	( " ) 0.666	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 0.285	人			単A
	計	( " ) 5.066	人			
	・・重力式擁壁					
R01001	土木一般世話役	( " ) 0.016	人			単A
【SP】 R01001	土木一般世話役	(1.828) 1.661	人			単A
	小計	(1.844) 1.677				
【SP】 R01002	特殊作業員	(1.254) 1.117	人			単A
R01003	普通作業員	( " ) 0.176	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	(4.678) 4.276	人			単A
	小計	(4.854) 4.452				
【SP】 R01009	型わく工	(3.646) 3.375	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	(0.806) 0.718	人			単A

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	計	(12.404)				
		11.339	人			
	・ ・ 止め壁					
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 0.251	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	( " ) 0.137	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 0.683	人			単A
【SP】 R01009	型わく工	( " ) 0.833	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 0.087	人			単A
	計	( " ) 1.991	人			
	・ ・ 底板コンクリート					
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 0.100	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	( " ) 0.143	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 0.323	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 0.058	人			単A
	計	( " ) 0.624	人			
	・ 4号支線道路工					
	・ ・ 作業土工					
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 0.400	人			単A
R01002	特殊作業員	( " ) 2.040	人			単A
R01003	普通作業員	( " ) 7.565	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 1.858	人			単A
	小 計	( " ) 9.423				
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 7.085	人			単A
	計	( " ) 18.948	人			
	・ ・ 砂利舗装					
R01001	土木一般世話役	( " ) 2.429	人			単A

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	( " ) 7.286	人			単A
R01021	運転手(特殊)	( " ) 6.452	人			単A
	計	( " ) 16.167	人			
	・産業道路復旧工					
	・作業土工					
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 0.360	人			単A
R01002	特殊作業員	( " ) 2.500	人			単A
R01003	普通作業員	( " ) 9.673	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 1.221	人			単A
	小計	( " ) 10.894				
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 1.263	人			単A
	計	( " ) 15.017	人			
	・アスファルト舗装					
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 0.127	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	( " ) 0.551	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 0.455	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 0.094	人			単A
	計	( " ) 1.227	人			
	・歩車道境界ブロック					
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 0.661	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	( " ) 1.156	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 1.562	人			単A
【SP】 R01009	型わく工	( " ) 0.572	人			単A
	計	( " ) 3.951	人			

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	・・擁壁復旧					
【SP】 R01001	土木一般世話役	(0.754) 0.762	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	(0.864) 0.895	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	(2.029) 2.043	人			単A
【SP】 R01009	型わく工	( " ) 2.199	人			単A
	計	(5.846) 5.899	人			
	・・排水路工					
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 0.163	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	( " ) 0.037	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 0.515	人			単A
【SP】 R01009	型わく工	( " ) 0.486	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 0.006	人			単A
	計	( " ) 1.207	人			
	・・コンクリートシール					
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 0.038	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	( " ) 0.024	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 0.106	人			単A
【SP】 R01009	型わく工	( " ) 0.094	人			単A
	計	( " ) 0.262	人			
	・・コーピングコンクリート					
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 1.430	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	( " ) 0.662	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 6.082	人			単A
【SP】 R01009	型わく工	( " ) 0.439	人			単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	計	( " ) 8.613	人			
	・ ・土留柵工					
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 1.676	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	( " ) 0.442	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 5.297	人			単A
【SP】 R01009	型わく工	( " ) 4.186	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 0.039	人			単A
	計	( " ) 11.640	人			
	・ 農業用水管復旧工					
	・ ・作業土工					
R01001	土木一般世話役	( " ) 0.057	人			単A
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 0.036	人			単A
	小 計	( " ) 0.093				
R01002	特殊作業員	( " ) 0.254	人			単A
R01003	普通作業員	( " ) 1.051	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 0.144	人			単A
	小 計	( " ) 1.195				
R01021	運転手(特殊)	( " ) 0.018	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 0.101	人			単A
	小 計	( " ) 0.119	人			
	計	( " ) 1.661	人			
	・ ・用水管布設替					
R01001	土木一般世話役	( " ) 0.052	人			単A
R01002	特殊作業員	( " ) 0.104	人			単A
R01003	普通作業員	( " ) 2.090	人			単A
R01013	電工	( " ) 0.028	人			単A

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	( " ) 0.052	人			単A
【SP】 R01022	運転手(一般)	( " ) 0.003	人			単A
R02006	配管工	( " ) 0.904	人			単A
	計	( " ) 3.233	人			
	・揚水機場排水管布設替え工					
	・・暗渠排水工 重圧管 300(既設利用)					
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 0.143	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	( " ) 0.099	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 0.526	人			単A
【SP】 R01009	型わく工	( " ) 0.020	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 0.231	人			単A
【SP】 R01022	運転手(一般)	( " ) 0.007	人			単A
	計	( " ) 1.026	人			
	・落水口移設工					
	・・作業土工					
R01002	特殊作業員	( " ) 0.102	人			単A
R01003	普通作業員	( " ) 0.434	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 0.040	人			単A
	小計	( " ) 0.474				
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 0.041	人			単A
	計	( " ) 0.617	人			
	・・落水口移設工					
R01001	土木一般世話役	( " ) 1.053	人			単A
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 0.171	人			単A
	小計	( " ) 1.224				
R01002	特殊作業員	( " ) 1.579	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	( " ) 0.031	人			単A

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	小計	( " ) 1.610				
R01003	普通作業員	( " ) 2.465	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 0.489	人			単A
	小計	( " ) 2.954				
【SP】 R01009	型わく工	( " ) 0.377	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 0.946	人			単A
R02006	配管工	( " ) 0.137	人			単A
	計	( " ) 7.248	人			
	・暗渠排水工					
	・・暗渠排水工					
R01001	土木一般世話役	( " ) 3.940	人			単A
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 0.039	人			単A
	小計	( " ) 3.979				
R01002	特殊作業員	( " ) 5.283	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	( " ) 0.005	人			単A
	小計	( " ) 5.288				
R01003	普通作業員	( " ) 51.283	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 13.836	人			単A
	小計	( " ) 65.119				
R01021	運転手(特殊)	( " ) 25.796	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	( " ) 9.351	人			単A
	小計	( " ) 35.147				
R01022	運転手(一般)	( " ) 9.840	人			単A
	計	( " ) 119.373	人			
	・堆積土改良					
	・・堆積土改良					
R01001	土木一般世話役	(2.400) 0.000	人			単A
R01003	普通作業員	(4.200) 0.000	人			単A
R01021	運転手(特殊)	(6.667) 0.000	人			単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	計	(13.267) 0.000	人			
	・残土処分					
	・・残土処分					
【SP】 R01021	運転手(特殊)	(0.000) 5.942	人			単A
【SP】 R01022	運転手(一般)	(143.985) 249.560	人			単A
	計	(143.985) 255.502	人			
	・・付帯工					
【SP】 R01021	運転手(特殊)	(0.000) 15.779	人			単A
【SP】 R01022	運転手(一般)	(0.000) 12.999	人			単A
	計	(0.000) 28.778	人			
	・2号幹線排水路工					
	・・準備工					
R01001	土木一般世話役	(0.000) 0.058	人			単A
R01003	普通作業員	(0.000) 2.459	人			単A
	計	(0.000) 2.517	人			
	・・作業土工					
R01002	特殊作業員	(0.000) 1.020	人			単A
R01003	普通作業員	(0.000) 4.335	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	(0.000) 9.600	人			単A
	小計	(0.000) 13.935				
【SP】 R01021	運転手(特殊)	(0.000) 0.677	人			単A
	計	(0.000) 15.632	人			
	・・張りコンクリート工					
R01001	土木一般世話役	(0.000) 1.035	人			単A
【SP】 R01001	土木一般世話役	(0.000) 0.160	人			単A
	小計	(0.000) 1.195				
R01002	特殊作業員	(0.000) 2.277	人			単A

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	(0.000) 4.347	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	(0.000) 0.531	人			単A
	小計	(0.000) 4.878				
【SP】 R01009	型わく工	(0.000) 0.270	人			単A
	計	(0.000) 8.620	人			
	・・大型フリーム B2900×H1500					
R01001	土木一般世話役	(0.000) 0.428	人			単A
【SP】 R01001	土木一般世話役	(0.000) 0.422	人			単A
	小計	(0.000) 0.850				
R01002	特殊作業員	(0.000) 0.338	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	(0.000) 0.588	人			単A
	小計	(0.000) 0.926				
R01003	普通作業員	(0.000) 1.960	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	(0.000) 1.121	人			単A
	小計	(0.000) 3.081				
【SP】 R01009	型わく工	(0.000) 0.135	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	(0.000) 0.423	人			単A
	計	(0.000) 5.415	人			
	・安全施設整備工					
	・・安全施設整備工					
【SP】 R01001	土木一般世話役	(0.000) 0.039	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	(0.000) 0.145	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	(0.000) 0.066	人			単A
	計	(0.000) 0.250	人			
	・支線道路拡幅工					
	・・ブロック積み擁壁高上げ					
【SP】 R01001	土木一般世話役	(0.000) 0.370	人			単A
R01002	特殊作業員	(0.000) 0.018	人			単A

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【SP】 R01002	特殊作業員	(0.000) 0.681	人			単A
	小計	(0.000) 0.699				
R01003	普通作業員	(0.000) 0.108	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	(0.000) 0.918	人			単A
	小計	(0.000) 1.026				
【SP】 R01009	型わく工	(0.000) 0.405	人			単A
	計	(0.000) 2.500	人			
	・水路改修工					
	・・構造物取壊し工					
【SP】 R01022	運転手(一般)	(0.000) 0.014	人			単A
	計	(0.000) 0.014	人			
	・湧水処理工					
	・・湧水処理工 27-1ほ場					
【SP】 R01003	普通作業員	(0.000) 0.240	人			単A
R01021	運転手(特殊)	(0.000) 0.137	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	(0.000) 0.441	人			単A
	小計	(0.000) 0.578	人			
	計	(0.000) 0.818	人			
	直接工事費(仮設工)					
	・仮設工					
	・・安全費					
R01032	交通誘導警備員B	(141.000) 169.000	人			単A
	計	(141.000) 169.000	人			
	・仮設撤去工					
	・・作業土工					
R01001	土木一般世話役	(4.262) 4.106	人			単A
【SP】 R01001	土木一般世話役	( " ) 0.752	人			単A
	小計	(5.014) 4.858				
R01002	特殊作業員	(16.452) 16.348	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	(0.000) 0.520	人			単A
	小計	(16.452) 16.868				

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	(61.428) 70.123	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	( " ) 0.751	人			単A
	小 計	(62.179) 70.874				
R01011	溶接工	( " ) 2.603	人			単A
R01012	とび工	( " ) 2.226	人			単A
R01021	運転手(特殊)	(5.681) 5.579	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	(10.130) 14.564	人			単A
	小 計	(15.811) 20.143				
【SP】 R01022	運転手(一般)	(0.573) 1.043	人			単A
	計	(104.858) 118.615	人			
	・排水処理工					
	・ ・排水処理工					
R01001	土木一般世話役	( " ) 0.230	人			単A
R01002	特殊作業員	( " ) 20.930	人			単A
R01003	普通作業員	( " ) 0.430	人			単A
	計	( " ) 21.590	人			
	・ ・電力設備工					
R01003	普通作業員	( " ) 4.140	人			単A
R01013	電工	( " ) 8.115	人			単A
	計	( " ) 12.255	人			
	・仮設工 2号幹線排水路					
	・ ・仮設工					
R01001	土木一般世話役	(0.000) 0.032	人			単A
R01002	特殊作業員	(0.000) 0.120	人			単A
R01003	普通作業員	(0.000) 0.488	人			単A
R01021	運転手(特殊)	(0.000) 0.849	人			単A

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【SP】 R01021	運転手(特殊)	(0.000) 0.021	人			単A
	小計	(0.000) 0.870				
R01022	運転手(一般)	(0.000) 0.259	人			単A
	計	(0.000) 1.769	人			
	・仮設撤去工 2号幹線排水路 ・作業土工					
R01001	土木一般世話役	(0.000) 0.412	人			単A
【SP】 R01001	土木一般世話役	(0.000) 0.150	人			単A
	小計	(0.000) 0.562				
R01002	特殊作業員	(0.000) 1.278	人			単A
【SP】 R01002	特殊作業員	(0.000) 0.240	人			単A
	小計	(0.000) 1.518				
R01003	普通作業員	(0.000) 3.942	人			単A
【SP】 R01003	普通作業員	(0.000) 0.630	人			単A
	小計	(0.000) 4.572				
R01021	運転手(特殊)	(0.000) 0.696	人			単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	(0.000) 2.757	人			単A
	小計	(0.000) 3.453				
【SP】 R01022	運転手(一般)	(0.000) 0.107	人			単A
	計	(0.000) 10.212	人			
	・仮設工 水路改修部 ・仮設工					
R01003	普通作業員	(0.000) 1.479	人			単A
	計	(0.000) 1.479	人			
	合計	(1,528.961) 1,730.436	人			

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
A96003	視線誘導標 緑石紙(樹脂・貼付式)	(6.000) 5.000	個			単A
A01001	鉄筋加工組立工 鉄筋(一般構造物)	(0.030) 0.130	ton			単A
A03002	ガードレール設置(土中) ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	( " ) 28.800	m			単A
A04041	横断・転落防止柵設置 横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	(22.950) 24.300	m			単A
A04061	横断・転落防止柵設置(アソカ固定) ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	(40.000) 47.500	m			単A
A96001	小口径雨水樹 90L-100-200	( " ) 1.000	箇所			単A
A96002	小口径雨水樹 90Y-100-200	( " ) 3.000	箇所			単A
A71102	U型側溝 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	(113.000) 112.000	m			単A
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	(47.800) 48.200	m			単A
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	(88.100) 85.500	m			単A
A71501	蓋版 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	( " ) 8.000	枚			単A
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	( " ) 20.000	枚			単A
A73501	構造物とりこわし工 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	(43.000) 40.000	m3			単A
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	(0.000) 0.400	m3			単A



事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事 単位:円

項目	数量			単位	金額			備考
	変更前	変更後	増減量		変更前	変更後	増減量	
工事価格					134,280,000	175,660,000	41,380,000	
・工事原価					115,118,000	145,777,000	30,659,000	
純工事費					91,509,000	116,815,000	25,306,000	
・直接工事費					83,450,000	105,092,000	21,642,000	
・直接工事費(仮設工を除く)					77,576,000	97,309,000	19,733,000	
・直接工事費(仮設工)					5,874,000	7,783,000	1,909,000	
・間接工事費					31,668,000	40,685,000	9,017,000	
・共通仮設費					8,059,000	11,723,000	3,664,000	
・事業損失防止施設費					0	0	0	
・運搬費~営繕費等					7,151,000	8,443,000	1,292,000	
・運搬費					0	0	0	
・準備費					0	0	0	
・安全費					0	394,000	394,000	
・役務費					205,000	205,000	0	
・技術管理費					54,000	930,000	876,000	
・営繕費等					0	1,034,000	1,034,000	
・現場環境改善費					649,000	717,000	68,000	
・現場環境改善費(率計上)					649,000	717,000	68,000	
・現場環境改善費(積上)					0	0	0	
・現場管理費					23,609,000	28,962,000	5,353,000	
・現場管理費(率計上)					23,609,000	28,962,000	5,353,000	
・現場管理費(積上)					0	0	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)					0	0	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用					0	0	0	
・官貸額(直工)					0	0	0	
・官貸額(事業損失防止)					0	0	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)					0	0	0	
・一般管理費等					19,135,000	22,789,000	3,654,000	
・一括計上価格					27,000	7,103,000	7,076,000	
支給品費					0	0	0	
支給品費(直工・事業損失防止)					0	0	0	
支給品費(直工)					0	0	0	
処分費等(直接工事費の内数)					166,000	8,224,000	8,058,000	
処分費(準備費の内数)					0	0	0	
処分費(事業損失防止施設費内数)					0	0	0	
処分費等(率対象外)					0	5,072,000	5,072,000	
共通仮設費算定控除額					0	0	0	
有価物処分費					0	0	0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)					6,122,000	7,686,000	1,564,000	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 単位: 円

項目	数量			単位	金額			備考
	変更前	変更後	増減量		変更前	変更後	増減量	
直接工事費(仮設工を除く)					77,576,000	97,309,000	19,733,000	
・機場敷地整備工					8,444,000	8,001,000	-443,000	
・作業土工					362,000	364,000	2,000	
000002 埋戻	74,000	73,000	-1,000	m3	177,230	174,835	-2,395	B単 2号
000003 埋戻	23,000	22,000	-1,000	m3	55,085	52,690	-2,395	B単 3号
000007 基面整正	92,000	110,000	18,000	m <sup>2</sup>	35,880	42,900	7,020	B単 7号
その他一式					94,054	94,054	0	
・アスファルト舗装					1,711,000	1,647,000	-64,000	
000008 アスファルト舗装工	692,000	666,000	-26,000	m <sup>2</sup>	1,711,316	1,647,018	-64,298	B単 8号
・排水路工					1,915,000	1,684,000	-231,000	
000016 U型側溝	68,600	67,600	-1,000	m	585,981	584,334	-1,647	B単 16号
000017 落蓋式U型側溝	47,800	43,400	-4,400	m	499,032	455,874	-43,158	B単 17号
0000317 落蓋式U型側溝	0,000	4,800	4,800	m	0	64,858	64,858	B単 317号
000021 溜樹	6,000	4,000	-2,000	個	765,288	510,192	-255,096	B単 21号
000318 止めコンクリート	0,000	1,000	1,000	箇所	0	3,912	3,912	B単 318号
その他一式					64,900	65,228	328	
・門扉					837,000	837,000	0	
000022 門扉	2,000	0,000	-2,000	組	661,686	0	-661,686	B単 22号
000023 門扉	1,000	0,000	-1,000	組	108,926	0	-108,926	B単 23号
000024 門扉	1,000	0,000	-1,000	組	66,851	0	-66,851	B単 24号
000319 門扉	0,000	2,000	2,000	組	0	661,620	661,620	B単 319号
000320 門扉	0,000	1,000	1,000	組	0	108,916	108,916	B単 320号
000321 門扉	0,000	1,000	1,000	組	0	66,844	66,844	B単 321号
・ネットフェンス					1,370,000	1,220,000	-150,000	
000025 ネットフェンス(土中埋込型)	107,000	0,000	-107,000	m	1,140,620	0	-1,140,620	B単 25号
000026 ネットフェンス(構造物用)	24,000	0,000	-24,000	m	228,888	0	-228,888	B単 26号
000322 ネットフェンス(土中埋込型)	0,000	105,000	105,000	m	0	1,014,720	1,014,720	B単 322号
000323 ネットフェンス(構造物用)	0,000	24,000	24,000	m	0	205,008	205,008	B単 323号
その他一式					2,249,000	2,249,000	0	
・機場周辺整備工					6,051,000	5,974,000	-77,000	
・アスファルト舗装					3,104,000	3,069,000	-35,000	
000036 アスファルト舗装工	1,255,000	1,241,000	-14,000	m <sup>2</sup>	3,103,615	3,068,993	-34,622	B単 36号
・鉄鋼スラグ舗装					741,000	695,000	-46,000	
000037 鉄鋼スラグ舗装工	1,307,000	1,225,000	-82,000	m <sup>2</sup>	741,069	694,575	-46,494	B単 37号
・排水路工					340,000	344,000	4,000	
000038 U型側溝	38,100	38,100	0,000	m	325,450	329,336	3,886	B単 38号
その他一式					14,158	14,170	12	
その他一式					1,866,000	1,866,000	0	
・機場設備工					1,721,000	1,574,000	-147,000	
・作業土工					264,000	252,000	-12,000	
000045 床掘	65,000	60,000	-5,000	m3	14,495	13,380	-1,115	B単 45号
000046 埋戻	17,000	18,000	1,000	m3	40,715	43,110	2,395	B単 46号
000048 埋戻	18,000	15,000	-3,000	m3	43,110	35,925	-7,185	B単 48号
000049 埋戻	2,000	0,000	-2,000	m3	4,790	0	-4,790	B単 49号
000052 法面整形	37,000	39,000	2,000	m <sup>2</sup>	28,897	30,459	1,562	B単 52号
000053 基面整正	50,000	44,000	-6,000	m <sup>2</sup>	19,500	17,160	-2,340	B単 53号
その他一式					112,413	112,413	0	
・雨水排水管布設					182,000	195,000	13,000	
000065 排水管布設工	25,000	30,000	5,000	m	64,100	76,920	12,820	B単 65号
その他一式					117,739	118,415	676	
・油水分離槽					683,000	535,000	-148,000	
000072 排水管布設工	1,600	0,000	-1,600	m	1,603	0	-1,603	B単 72号
000073 ステンレス直管	1,400	0,000	-1,400	m	6,513	0	-6,513	B単 73号
000074 ステンレス管継手	1,000	0,000	-1,000	個	11,220	0	-11,220	B単 74号
000075 ステンレス製バルブ	1,000	0,000	-1,000	個	144,122	0	-144,122	B単 75号
000076 ステンレス製フランジ	2,000	0,000	-2,000	個	4,032	0	-4,032	B単 76号
000077 フランジ接合用ボルト・ナット・パッキン	1,000	0,000	-1,000	組	3,375	0	-3,375	B単 77号
000324 継手コンクリート(1)	0,000	2,000	2,000	箇所	0	6,146	6,146	B単 324号
000325 継手コンクリート(2)	0,000	1,000	1,000	箇所	0	4,181	4,181	B単 325号
000326 コンクリート削孔	0,000	2,000	2,000	孔	0	12,956	12,956	B単 326号
その他一式					511,917	511,917	0	
その他一式					592,000	592,000	0	
・護岸工					23,605,000	23,032,000	-573,000	
・作業土工					1,616,000	1,963,000	347,000	
000088 堆積土掘削	41,000	0,000	-41,000	m3	12,177	0	-12,177	B単 88号
000327 堆積土掘削(情報化施工)	0,000	41,000	41,000	m3	0	19,106	19,106	B単 327号
000089 床掘	2,000,000	0,000	-2,000,000	m3	446,000	0	-446,000	B単 89号
000328 床掘(情報化施工)	0,000	2,000,000	2,000,000	m3	0	786,000	786,000	B単 328号
その他一式					1,157,689	1,157,689	0	
・ブロック積					18,383,000	18,362,000	-21,000	
000098 ブロック積	181,000	180,000	-1,000	m <sup>3</sup>	3,960,280	3,938,400	-21,880	B単 98号
その他一式					14,423,118	14,423,118	0	
・底張りコンクリート					2,390,000	1,422,000	-968,000	
000105 底張りコンクリート	64,000	36,000	-28,000	m3	1,446,016	813,384	-632,632	B単 105号
000106 型枠	21,000	20,000	-1,000	m <sup>2</sup>	180,159	171,580	-8,579	B単 106号
000107 目地材	4,000	5,000	1,000	m <sup>2</sup>	13,272	16,590	3,318	B単 107号
000108 基礎砕石	639,000	358,000	-281,000	m <sup>3</sup>	750,186	420,292	-329,894	B単 108号
・小口止め工					548,000	518,000	-30,000	
000109 小口止めコンクリート	6,000	5,000	-1,000	m3	179,298	149,415	-29,883	B単 109号
その他一式					368,897	368,897	0	
・地盤改良					428,000	527,000	99,000	
000114 地盤改良	24,000	0,000	-24,000	m <sup>2</sup>	35,400	0	-35,400	B単 114号
000115 地盤改良	71,000	0,000	-71,000	m <sup>2</sup>	111,399	0	-111,399	B単 115号
000116 地盤改良	3,000	0,000	-3,000	m <sup>2</sup>	4,197	0	-4,197	B単 116号
000117 地盤改良	173,000	0,000	-173,000	m <sup>2</sup>	271,437	0	-271,437	B単 117号
000118 地盤改良	4,000	0,000	-4,000	m <sup>2</sup>	5,596	0	-5,596	B単 118号

増減金額判定値 直接工事費 50000円 明細金額 10000円 明細内訳 1000円

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事 単位:円

項目	数量			単位	金額			備考
	変更前	変更後	増減量		変更前	変更後	増減量	
000329 地盤改良	0.000	22.000	22.000	m <sup>2</sup>	0	39,908	39,908	B単 329号
000330 地盤改良	0.000	71.000	71.000	m <sup>2</sup>	0	138,166	138,166	B単 330号
000331 地盤改良	0.000	3.000	3.000	m <sup>2</sup>	0	5,046	5,046	B単 331号
000332 地盤改良	0.000	173.000	173.000	m <sup>2</sup>	0	336,658	336,658	B単 332号
000333 地盤改良	0.000	4.000	4.000	m <sup>2</sup>	0	6,728	6,728	B単 333号
その他一式					240,000	240,000	0	
・坂路工					4,569,000	4,948,000	379,000	
・作業土工					383,000	379,000	-4,000	
000122 盛土	92.000	91.000	-1.000	m <sup>3</sup>	189,796	187,733	-2,063	B単 122号
000123 盛土	21.000	20.000	-1.000	m <sup>3</sup>	43,323	41,260	-2,063	B単 123号
その他一式					149,865	149,865	0	
・構造物取壊し工					572,000	936,000	364,000	
000126 コンクリート構造物取壊し	43.000	40.000	-3.000	m <sup>3</sup>	390,569	370,320	-20,249	B単 126号
000127 殻運搬・処理	43.000	40.000	-3.000	m <sup>3</sup>	181,546	168,880	-12,666	B単 127号
000334 石積み取壊し	0.000	21.000	21.000	m <sup>3</sup>	0	151,452	151,452	B単 334号
000335 殻運搬・処理	0.000	21.000	21.000	m <sup>3</sup>	0	245,343	245,343	B単 335号
・ブロック張					3,243,000	3,262,000	19,000	
000128 ブロック張	148.000	149.000	1.000	m <sup>2</sup>	2,793,204	2,812,077	18,873	B単 128号
その他一式					449,617	449,617	0	
その他一式					371,000	371,000	0	
・導水路工					5,084,000	5,324,000	240,000	
・ボックスカルバート					1,309,000	1,693,000	384,000	
000144 ボックスカルバート	5.300	6.800	1.500	m	1,272,800	1,633,027	360,227	B単 144号
000145 地盤改良	18.000	0.000	-18.000	m <sup>2</sup>	35,712	0	-35,712	B単 145号
000336 地盤改良	0.000	23.000	23.000	m <sup>2</sup>	0	59,501	59,501	B単 336号
・大型フリーユーム					3,181,000	3,037,000	-144,000	
000146 大型フリーユーム	46.100	43.500	-2.600	m	2,640,562	2,496,030	-144,532	B単 146号
その他一式					540,476	540,476	0	
その他一式					594,000	594,000	0	
・1-1号支線排水路工					4,704,000	4,802,000	98,000	
・作業土工					847,000	967,000	120,000	
000151 堆積土掘削	71.000	140.000	69.000	m <sup>3</sup>	21,087	41,580	20,493	B単 151号
000155 埋戻	18.000	17.000	-1.000	m <sup>3</sup>	43,110	40,715	-2,395	B単 155号
000157 盛土	100.000	129.000	29.000	m <sup>3</sup>	206,300	266,127	59,827	B単 157号
000159 盛土	100.000	119.000	19.000	m <sup>3</sup>	208,600	248,234	39,634	B単 159号
000160 盛土	84.000	83.000	-1.000	m <sup>3</sup>	86,984	86,984	0	B単 160号
000162 盛土	4.000	6.000	2.000	m <sup>3</sup>	9,672	14,508	4,836	B単 162号
その他一式					269,753	268,361	-1,392	
・ボックスカルバート					1,137,000	1,158,000	21,000	
000167 地盤改良	25.000	0.000	-25.000	m <sup>2</sup>	41,125	0	-41,125	B単 167号
000337 地盤改良	0.000	25.000	25.000	m <sup>2</sup>	0	62,325	62,325	B単 337号
その他一式					1,096,104	1,096,104	0	
・大型フリーユーム					2,101,000	2,105,000	4,000	
000168 大型フリーユーム	42.000	42.000	0.000	m	1,901,802	1,906,044	4,242	B単 168号
その他一式					198,934	198,934	0	
・重力式擁壁					505,000	458,000	-47,000	
000175 コンクリート	9.000	8.000	-1.000	m <sup>3</sup>	275,841	245,192	-30,649	B単 175号
000176 型枠	27.000	25.000	-2.000	m <sup>2</sup>	208,440	193,000	-15,440	B単 176号
000177 基礎砕石	12.000	11.000	-1.000	m <sup>3</sup>	15,612	14,311	-1,301	B単 177号
その他一式					5,136	5,136	0	
その他一式					114,000	114,000	0	
・産業道路復旧工					5,606,000	5,646,000	40,000	
・視線誘導標					13,000	11,000	-2,000	
000207 視線誘導標	6.000	5.000	-1.000	個	13,356	11,130	-2,226	B単 207号
・擁壁復旧					209,000	247,000	38,000	
000210 コンクリート削孔	68.000	71.000	3.000	孔	39,304	41,038	1,734	B単 210号
000338 差筋工	0.000	71.000	71.000	箇所	0	36,494	36,494	B単 338号
その他一式					169,382	169,382	0	
・転落防止柵					340,000	344,000	4,000	
000220 転落防止柵	17.000	18.000	1.000	m	24,089	26,010	1,921	B単 220号
000221 転落防止柵	32.000	32.000	0.000	m	316,352	317,856	1,504	B単 221号
その他一式					5,044,000	5,044,000	0	
・堆積土改良					783,000	0	-783,000	
・堆積土改良					783,000	0	-783,000	
000289 堆積土改良	600.000	0.000	-600.000	m <sup>3</sup>	783,000	0	-783,000	B単 289号
・残土処分					7,748,000	22,665,000	14,917,000	
・残土処分					7,748,000	20,975,000	13,227,000	
000290 残土処分	2,000.000	0.000	-2,000.000	m <sup>3</sup>	806,000	0	-806,000	B単 290号
000291 残土処分	4,000.000	2,400.000	-1,600.000	m <sup>3</sup>	5,812,000	3,487,200	-2,324,800	B単 291号
000292 残土処分	1,000.000	700.000	-300.000	m <sup>3</sup>	1,130,000	791,000	-339,000	B単 292号
000339 残土処分	0.000	350.000	350.000	m <sup>3</sup>	0	1,017,100	1,017,100	B単 339号
000340 残土処分	0.000	2,200.000	2,200.000	m <sup>3</sup>	0	2,384,800	2,384,800	B単 340号
000341 産業廃棄物処理	0.000	2,100.000	2,100.000	m <sup>3</sup>	0	10,537,800	10,537,800	B単 341号
000342 産業廃棄物処理	0.000	140.000	140.000	m <sup>3</sup>	0	2,757,160	2,757,160	B単 342号
・付帯工					0	1,690,000	1,690,000	
000343 養生土仮置き場整備	0.000	1.000	1.000	式	0	1,690,421	1,690,421	B単 343号
・さく井設備工					0	3,426,000	3,426,000	
・さく井工					0	3,426,000	3,426,000	
000344 さく井工	0.000	1.000	1.000	式	0	3,425,650	3,425,650	B単 344号
・2号幹線排水路工					0	2,381,000	2,381,000	
・準備工					0	54,000	54,000	
000345 刈払	0.000	207.000	207.000	m <sup>2</sup>	0	10,143	10,143	B単 345号
000346 集積	0.000	207.000	207.000	m <sup>2</sup>	0	44,298	44,298	B単 346号
・作業土工					0	367,000	367,000	
000347 床掘	0.000	109.000	109.000	m <sup>3</sup>	0	26,596	26,596	B単 347号
000348 床掘	0.000	21.000	21.000	m <sup>3</sup>	0	188,937	188,937	B単 348号

増減金額判定値 直接工事費 50000円 明細金額 10000円 明細内訳 1000円

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事 単位:円

項目	数量			単位	金額			備考
	変更前	変更後	増減量		変更前	変更後	増減量	
000349 埋戻	0.000	16.000	16.000	m3	0	42,016	42,016	B単 349号
000350 埋戻	0.000	10.000	10.000	m3	0	26,260	26,260	B単 350号
000351 埋戻	0.000	25.000	25.000	m3	0	66,275	66,275	B単 351号
000352 基面整正	0.000	39.000	39.000	m <sup>2</sup>	0	16,692	16,692	B単 352号
・・張りコンクリート					0	615,000	615,000	
000353 張りコンクリート	0.000	207.000	207.000	m <sup>2</sup>	0	591,192	591,192	B単 353号
000354 型枠	0.000	2.000	2.000	m <sup>2</sup>	0	16,926	16,926	B単 354号
000355 目地材	0.000	2.000	2.000	m <sup>2</sup>	0	7,276	7,276	B単 355号
・・大型フリューム					0	1,345,000	1,345,000	
000356 鉄筋コンクリート大型水路機械掘付工	0.000	6.000	6.000	m	0	877,908	877,908	B単 356号
000357 鉄筋コンクリート大型水路機械掘付工	0.000	1.400	1.400	m	0	292,097	292,097	B単 357号
000358 基礎コンクリート	0.000	3.000	3.000	m3	0	101,430	101,430	B単 358号
000359 型枠	0.000	1.000	1.000	m <sup>2</sup>	0	8,463	8,463	B単 359号
000360 基礎砕石	0.000	28.000	28.000	m <sup>2</sup>	0	39,928	39,928	B単 360号
000361 サイドドレーン	0.000	15.000	15.000	m	0	25,245	25,245	B単 361号
・安全施設整備工					0	99,000	99,000	
・・安全施設整備工					0	99,000	99,000	
B08508 横断・転落防止柵	0.000	6.0	6.000	m	0	60,120	60,120	B単 362号
000363 タラップ	0.000	7.000	7.000	箇所	0	38,843	38,843	B単 363号
・支線道路拡幅工					0	97,000	97,000	
・・ブロック積み擁壁嵩上げ					0	97,000	97,000	
000364 コンクリート	0.000	1.000	1.000	m3	0	32,360	32,360	B単 364号
000365 型枠	0.000	3.000	3.000	m <sup>2</sup>	0	25,389	25,389	B単 365号
000366 コンクリート削孔	0.000	56.000	56.000	孔	0	31,920	31,920	B単 366号
000367 差筋工	0.000	0.020	0.020	ton	0	3,232	3,232	B単 367号
000368 砂利舗装	0.000	6.000	6.000	m <sup>2</sup>	0	4,470	4,470	B単 368号
・水路改修工					0	22,000	22,000	
・・構造物取壊し工					0	22,000	22,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	0.000	0.4	0.400	m3	0	20,460	20,460	B単 369号
000370 殻運搬・処理	0.000	0.400	0.400	m3	0	1,851	1,851	B単 370号
・湧水処理工					0	57,000	57,000	
・・湧水処理工					0	57,000	57,000	
000371 湧水処理工	0.000	1.000	1.000	箇所	0	56,987	56,987	B単 371号
その他一式					9,261,000	9,261,000	0	
直接工事費(仮設工)					5,874,000	7,783,000	1,909,000	
・仮設工					1,784,000	2,139,000	355,000	
・・安全費					1,784,000	2,139,000	355,000	
000293 交通誘導警備員	141.000	169.000	28.000	人	1,784,214	2,138,526	354,312	B単 293号
・仮設撤去工					3,199,000	3,744,000	545,000	
・・作業土工					3,199,000	3,744,000	545,000	
000294 掘削	1,600.000	2,500.000	900.000	m3	475,200	742,500	267,300	B単 294号
000298 仮排水管撤去	120.000	126.000	6.000	m	189,360	198,828	9,468	B単 298号
000299 土木シート撤去	823.000	3,500.000	2,677.000	m <sup>2</sup>	51,849	220,500	168,651	B単 299号
000302 大型土のう撤去	256.000	234.000	-22.000	袋	222,464	203,346	-19,118	B単 302号
000305 産業廃棄物運搬・処理	1.000	11.000	10.000	m3	8,914	98,054	89,140	B単 305号
000372 現場発生材運搬	0.000	2.600	2.600	ton	0	29,533	29,533	B単 372号
その他一式					2,251,254	2,251,254	0	
・仮設工					0	634,000	634,000	
・・仮設工					0	634,000	634,000	
000373 舗装養生敷板敷設	0.000	75.000	75.000	枚	0	562,500	562,500	B単 373号
000374 表土剥ぎ	0.000	319.000	319.000	m <sup>2</sup>	0	19,140	19,140	B単 374号
000375 表土戻し	0.000	319.000	319.000	m <sup>2</sup>	0	19,459	19,459	B単 375号
000376 耕起	0.000	432.000	432.000	m <sup>2</sup>	0	10,800	10,800	B単 376号
000377 盛土	0.000	1.000	1.000	m3	0	2,262	2,262	B単 377号
000378 盛土	0.000	5.000	5.000	m3	0	11,310	11,310	B単 378号
000379 畦畔整形工	0.000	12.000	12.000	m	0	8,124	8,124	B単 379号
・仮設撤去工					0	342,000	342,000	
・・作業土工					0	342,000	342,000	
000380 掘削	0.000	41.000	41.000	m3	0	13,366	13,366	B単 380号
000381 床掘	0.000	76.000	76.000	m3	0	18,544	18,544	B単 381号
000382 埋戻	0.000	30.000	30.000	m3	0	79,530	79,530	B単 382号
000383 埋戻	0.000	70.000	70.000	m3	0	80,430	80,430	B単 383号
000384 大型土のう撤去	0.000	27.000	27.000	袋	0	25,731	25,731	B単 384号
000385 土のう撤去	0.000	67.000	67.000	袋	0	13,199	13,199	B単 385号
000386 コンクリートブロック撤去	0.000	6.000	6.000	基	0	28,968	28,968	B単 386号
000387 殻運搬・処理	0.000	3.000	3.000	m3	0	13,884	13,884	B単 387号
000388 軟質塩化ビニルシート撤去	0.000	41.000	41.000	m <sup>2</sup>	0	2,829	2,829	B単 388号
000390 仮排水管撤去	0.000	20.000	20.000	m	0	52,940	52,940	B単 390号
000391 現場発生材運搬	0.000	0.900	0.900	ton	0	11,208	11,208	B単 391号
その他一式					0	977	977	
・仮設工					0	33,000	33,000	
・・仮設工					0	33,000	33,000	
000392 土のう	0.000	51.000	51.000	袋	0	32,538	32,538	B単 392号
その他一式					891,000	891,000	0	
安全費					0	394,000	394,000	
・共通仮設(積上げ)					0	394,000	394,000	
・・安全費					0	394,000	394,000	
000393 架空線事故防止対策	0.000	2.000	2.000	台	0	394,000	394,000	B単 393号
技術管理費					54,000	930,000	876,000	
・共通仮設(積上げ)					54,000	930,000	876,000	
・・技術管理費					54,000	930,000	876,000	
000314 室内土質試験	2.000	1.000	-1.000	試料	2,772	1,386	-1,386	B単 314号
000315 室内土質試験	5.000	7.000	2.000	試料	51,080	71,512	20,432	B単 315号

増減金額判定値 直接工事費 50000円 明細金額 10000円 明細内訳 1000円



事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・機場敷地整備工					
・・アスファルト舗装					
000008 アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン13 t=4cm,RC-40 t=10cm,3.0m<B	666.000	m <sup>2</sup>	2,473	1,647,018	歩A・単A B単 8号
・・重力式擁壁					
000009 コンクリート 18-8-40	37.000	m <sup>3</sup>	29,883	1,105,671	歩A・単A B単 9号
・・ネットフェンス					
000322 ネットフェンス(土中埋込型) H1500 ブロック基礎有り メッキ・着色塗装(DB)	105.000	m	9,664	1,014,720	歩A・単A B単 322号
・機場周辺整備工					
・・アスファルト舗装					
000036 アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン13 t=4cm,RC-40 t=10cm,3.0m<B	1,241.000	m <sup>2</sup>	2,473	3,068,993	歩A・単A B単 36号
・護岸工					
・・ブロック積					
000098 ブロック積 練積 控え35cm 裏込めCo無し	180.000	m <sup>2</sup>	21,880	3,938,400	歩A・単A B単 98号
000099 ブロック積 練積 控え35cm 裏込めCo有り	417.000	m <sup>2</sup>	28,710	11,972,070	歩A・単A B単 99号
・坂路工					
・・ブロック張					
000128 ブロック張 空張り 控え10cm	149.000	m <sup>2</sup>	18,873	2,812,077	歩A・単A B単 128号
・導水路工					
・・ボックスカルバート T-25 B1500×H1300					
000144 ボックスカルバート T-25 B1500×H1300	6.800	m	240,151	1,633,027	歩A・単A B単 144号
・・大型フリューム T-25 B1500×H1000					
000146 大型フリューム T-25 B1500×H1000	43.500	m	57,380	2,496,030	歩A・単A B単 146号
・1-1号支線排水路工					
・・ボックスカルバート T-25 B600×H1100					
000166 ボックスカルバート T-25 B600×H1100	12.000	m	91,342	1,096,104	歩A・単A B単 166号
・・大型フリューム T-14 B600×H1100					
000168 大型フリューム T-14 B600×H1100	42.000	m	45,382	1,906,044	歩A・単A B単 168号
・産業道路復旧工					
・・コーピングコンクリート					
000215 コーピングコンクリート	32.000	m	122,723	3,927,136	歩A・単A B単 215号
・暗渠排水工					









事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・機場敷地整備工					
・・門扉					
000022 門扉 H1500×W5000	0.000	組	330,843	0	歩A・単A B単 22号
000319 門扉 H1500×W5000 ムッキ・着色塗装(DB)	2.000	組	330,810	661,620	歩A・単A B単 319号
・機場設備工					
・・外灯設置					
000054 外灯 LED 62W 耐塩仕様,支柱 89.1-4.5m	1.000	基	399,688	399,688	歩A・単A B単 54号
・・油水分離槽					
000070 油水分離槽 600×600×1200 4連式	1.000	基	503,753	503,753	歩A・単A B単 70号
・導水路工					
・・ボックスカルバート T-25 B1500×H1300					
000144 ボックスカルバート T-25 B1500×H1300	6.800	m	240,151	1,633,027	歩A・単A B単 144号
・暗渠排水工					
・・暗渠排水工					
000288 耕地復旧	1.640	ha	228,042	373,989	歩A・単A B単 288号
・残土処分					
・・付帯工					
000343 発生土仮置き場整備 大新田仮置き場	1.000	式	1,690,421	1,690,421	歩A・単A B単 343号
・さく井設備工					
・・さく井工					
000344 さく井工	1.000	式	3,425,650	3,425,650	歩A・単A B単 344号
・2号幹線排水路工					
・・大型フリューム B2900×H1500					
000357 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 B2900×H1500,L1400 WH付 U型水路	1.400	m	208,641	292,097	歩A・単A B単 357号









事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北奈新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北奈新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(77,576,000)	
				97,309,000	
・機場敷地整備工				(8,444,000)	合意率
	1.000	式		8,001,000	0.912076
・・作業土工				(362,000)	
	1.000	式		364,000	
000001 床掘	( " )	( " )	( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
	150.000	m3	223	33,450	B単 1号
SA0103 SP 床掘り	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	244.2	244	S単 155号
			計	244	合意率
				0.913934	
000002 埋戻	(74.000)	( " )	( " )	(177,230)	1 m3当たり [単価B]
構造物周辺	73.000	m3	2,395	174,835	B単 2号
S01041 人力土工(盛土・埋戻)	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	1.000	m3	2,366	2,366	S単 1号
SA0102 SP 積込(ルーズ)	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号
			計	2,626	合意率
				0.912033	
000003 埋戻	(23.000)	( " )	( " )	(55,085)	1 m3当たり [単価B]
B<1.0m	22.000	m3	2,395	52,690	B単 3号
S01041 人力土工(盛土・埋戻)	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	1.000	m3	2,366	2,366	S単 1号
SA0102 SP 積込(ルーズ)	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号
			計	2,626	合意率
				0.912033	
000004 埋戻	( " )	( " )	( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
1.0m B<2.5m	1.000	m3	2,418	2,418	B単 4号
S01041 人力土工(盛土・埋戻)	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,821	1,821	S単 2号
S01082 締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	570	570	S単 7号
SA0102 SP 積込(ルーズ)	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号
			計	2,651	合意率
				0.912108	
000005 盛土	( " )	( " )	( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
構造物周辺	20.000	m3	2,063	41,260	B単 5号
S01041 人力土工(盛土・埋戻)	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ( )	1.000	m3	2,002	2,002	S単 3号
SA0102 SP 積込(ルーズ)	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号
			計	2,262	合意率
				0.912024	
000006 盛土	( " )	( " )	( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
1.0m B<2.5m	7.000	m3	2,418	16,926	B単 6号
S01041 人力土工(盛土・埋戻)	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,821	1,821	S単 4号
S01082 締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	570	570	S単 7号
SA0102 SP 積込(ルーズ)	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号
			計	2,651	合意率
				0.912108	
000007 基面整正	(92.000)	( " )	( " )	(35,880)	1 m2当たり [単価B]
	110.000	m2	390	42,900	B単 7号
SA0151 SP 基面整正	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
基面整正	1.000	m2	428.4	428	S単 163号
			計	428	合意率
				0.911214	
合 計				(362,249)	
				364,479	
・・アスファルト舗装				(1,711,000)	
	1.000	式		1,647,000	
000008 アスファルト舗装工	(692.000)	( " )	( " )	(1,711,316)	1 m2当たり [単価B]
再生密粒度アスコン13 t=4cm,RC-40 t=10cm,3.0m<B	666.000	m2	2,473	1,647,018	B単 8号
S02300 SP 上層路盤(車道・路肩部)	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0m	1.000	m2	1,010	1,010	S単 96号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部)	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m2	1,701	1,701	S単 198号
			計	2,711	合意率
				0.912209	
合 計				(1,711,316)	
				1,647,018	
・・重力式擁壁				( " )	
	1.000	式		2,145,000	
000009 コンクリート	( " )	( " )	( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
18-8-40	37.000	m3	29,883	1,105,671	B単 9号

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック刺(クレン機能付)打設,計上する,一般養生,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	( " ) 32,760	( " ) 32,760	歩A・単A S単 176号
			計	( " ) 32,760	合意率 0.912179
000010 型枠 一般型枠	( " ) 112.000	m <sup>2</sup>	( " ) 8,579	( " ) 960,848	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 10号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 9,405	( " ) 9,405	歩A・単A S単 187号
			計	( " ) 9,405	合意率 0.912174
000011 目地材 ゴム発泡体 t=10cm	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,318	( " ) 9,954	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 11号
SA0331 SP 目地材 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地材(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,638	( " ) 3,638	歩A・単A S単 190号
			計	( " ) 3,638	合意率 0.912039
000012 基礎砕石 RC-40	( " ) 53.000	m <sup>3</sup>	( " ) 1,301	( " ) 68,953	1 m <sup>3</sup> 当たり [単価B] B単 12号
SA0301 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	( " ) 1,426	( " ) 1,426	歩A・単A S単 174号
			計	( " ) 1,426	合意率 0.912342
合計				( " ) 2,145,426	
・・階段工				( " ) 104,000	
000013 コンクリート 18-8-40	( " ) 2.000	m3	( " ) 24,638	( " ) 49,276	1 m <sup>3</sup> 当たり [単価B] B単 13号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,18-8-40 (高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	( " ) 27,010	( " ) 27,010	歩A・単A S単 177号
			計	( " ) 27,010	合意率 0.91218
000014 型枠 一般型枠	( " ) 5.600	m <sup>2</sup>	( " ) 8,579	( " ) 48,042	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 14号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 9,405	( " ) 9,405	歩A・単A S単 187号
			計	( " ) 9,405	合意率 0.912174
000015 基礎砕石 RC-40	( " ) 5.100	m <sup>3</sup>	( " ) 1,301	( " ) 6,635	1 m <sup>3</sup> 当たり [単価B] B単 15号
SA0301 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	( " ) 1,426	( " ) 1,426	歩A・単A S単 174号
			計	( " ) 1,426	合意率 0.912342
合計				( " ) 103,953	
・・排水路工				(1,915,000) 1,684,000	
000016 U型側溝 H300×W300	(68.600) 67.600	m	(8,542) 8,644	(585,981) 584,334	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 16号
S05801 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない	( " ) 1.000	m	(5,603) 5,715	(5,603) 5,715	歩A・単A S単 103号
S02116 鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,	( " ) 1.670	個	( " ) 2,170	( " ) 3,624	歩A・単A S単 21号
S02116 再生クラッシュラン ,RC-40 40-0mm,	( " ) 0.060	m3	( " ) 2,300	( " ) 138	歩A・単A S単 22号
			計	(9,365) 9,477	合意率 0.912119
000017 落蓋式U型側溝 H300×W300	(47.800) 43.400	m	(10,440) 10,504	(499,032) 455,874	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 17号
S05801 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない	( " ) 1.000	m	(3,541) 3,611	(3,541) 3,611	歩A・単A S単 104号
S02116 道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 3種,,	( " ) 0.500	個	( " ) 15,500	( " ) 7,750	歩A・単A S単 23号
S02116 再生クラッシュラン ,RC-40 40-0mm,	( " ) 0.067	m3	( " ) 2,300	( " ) 154	歩A・単A S単 22号
			計	(11,445) 11,515	合意率 0.912188
000317 落蓋式U型側溝 H300×W500	(0.000) 4.800	m	(0) 13,512	(0) 64,858	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 317号

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行わない	(0.000) 1.000			(0) 3,611	歩A・単A S単 246号
S02116 道路用鉄筋コンクリート側溝 300C 300×260×2m 3種,,	(0.000) 0.500			(0) 11,050	歩A・単A S単 214号
S02116 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,	(0.000) 0.067			(0) 154	歩A・単A S単 215号
			計	(0) 14,815	合意率 0.912076
000018 グレーチング U型側溝用 T-2	( " ) 2.000		(7,079) 7,085	(14,158) 14,170	1 m当たり [単価B] B単 18号
S05801 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	( " ) 1.000		(331) 338	(331) 338	歩A・単A S単 105号
S02116 鋼製グレーチング U字T-2 995×300×25,,	( " ) 1.000			( " ) 7,430	歩A・単A S単 24号
			計	(7,761) 7,768	合意率 0.912124
000019 コンクリート蓋 300用 1種	( " ) 2.000		(2,921) 2,934	(5,842) 5,868	1 m当たり [単価B] B単 19号
S05801 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	( " ) 2.000		(331) 338	(662) 676	歩A・単A S単 105号
S02116 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 1種,,	( " ) 2.000			( " ) 1,270	歩A・単A S単 25号
			計	(3,202) 3,216	合意率 0.912242
000020 コンクリート蓋 300用 3種	( " ) 10.000		(4,490) 4,519	(44,900) 45,190	1 m当たり [単価B] B単 20号
S05801 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	( " ) 2.000		(801) 817	(1,602) 1,634	歩A・単A S単 106号
S02116 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種,,	( " ) 2.000			( " ) 1,660	歩A・単A S単 26号
			計	(4,922) 4,954	合意率 0.91223
000021 溜樹 400×H450	(6.000) 4.000		( " ) 127,548	(765,288) 510,192	1 個当たり [単価B] B単 21号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000		( " ) 32,570	( " ) 32,570	歩A・単A S単 178号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 12.000			( " ) 8,463	歩A・単A S単 188号
SA0301 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 4.000			( " ) 1,426	歩A・単A S単 174号
			計	( " ) 139,830	合意率 0.912164
000318 止めコンクリート 18-8-40	(0.000) 1.000		(0) 3,912	(0) 3,912	1 箇所当たり [単価B] B単 318号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.020			(0) 647	歩A・単A S単 287号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.400			(0) 3,385	歩A・単A S単 290号
SA0301 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 0.200			(0) 257	歩A・単A S単 285号
			計	(0) 4,289	合意率 0.912076
合計				(1,915,201) 1,684,398	
・・門扉				( " ) 837,000	
000022 門扉 H1500×W5000	(2.000) 0.000		( " ) 330,843	(661,686) 0	1 組当たり [単価B] B単 22号
T00004 ネットフェンス(扉) 1.5m,ネット式両開,亜鉛メッキ製	( " ) 1.000		( " ) 286,738	( " ) 286,738	歩A・単A T単 4号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000			( " ) 32,360	歩A・単A S単 179号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 5.000			( " ) 8,463	歩A・単A S単 188号
SA0301 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 4	( " ) 1.000			( " ) 1,287	歩A・単A S単 175号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
0~0mm					
			計	( " ) 362,700	合意率 0.912167
000023 門扉 H1500×W2000	(1.000) 0.000	組	( " ) 108,926	(108,926) 0	1組当たり [単価B] B単 23号
S02012 ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式両開,亜鉛メッキ製	( " ) 1.000	組	( " ) 98,738	( " ) 98,738	歩A・単A S単 10号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m3	( " ) 32,360	( " ) 3,236	歩A・単A S単 179号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	( " ) 8,463	( " ) 16,926	歩A・単A S単 188号
SA0301 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 4	( " ) 0.400	m <sup>2</sup>	( " ) 1,287	( " ) 515	歩A・単A S単 175号
0~0mm					
			計	( " ) 119,415	合意率 0.912163
000024 門扉 H1500×W1000	(1.000) 0.000	組	( " ) 66,851	(66,851) 0	1組当たり [単価B] B単 24号
S02012 ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式片開,亜鉛メッキ製	( " ) 1.000	組	( " ) 52,611	( " ) 52,611	歩A・単A S単 11号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m3	( " ) 32,360	( " ) 3,236	歩A・単A S単 179号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	( " ) 8,463	( " ) 16,926	歩A・単A S単 188号
SA0301 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 4	( " ) 0.400	m <sup>2</sup>	( " ) 1,287	( " ) 515	歩A・単A S単 175号
0~0mm					
			計	( " ) 73,288	合意率 0.912168
000319 門扉 H1500×W5000 メッキ着色塗装(DB)	(0.000) 2.000	組	(0) 330,810	(0) 661,620	1組当たり [単価B] B単 319号
T00029 ネットフェンス(扉) 1.5m,ネット式両開,メッキ着色塗装製	(0.000) 1.000	組	(0) 286,738	(0) 286,738	歩A・単A T単 17号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	(0) 32,360	(0) 32,360	歩A・単A S単 287号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 5.000	m <sup>2</sup>	(0) 8,463	(0) 42,315	歩A・単A S単 290号
SA0301 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 4	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	(0) 1,287	(0) 1,287	歩A・単A S単 285号
0~0mm					
			計	(0) 362,700	合意率 0.912076
000320 門扉 H1500×W2000 メッキ着色塗装(DB)	(0.000) 1.000	組	(0) 108,916	(0) 108,916	1組当たり [単価B] B単 320号
S02012 ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式両開,メッキ着色塗装製	(0.000) 1.000	組	(0) 98,738	(0) 98,738	歩A・単A S単 207号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	(0) 32,360	(0) 3,236	歩A・単A S単 287号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 2.000	m <sup>2</sup>	(0) 8,463	(0) 16,926	歩A・単A S単 290号
SA0301 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 4	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	(0) 1,287	(0) 515	歩A・単A S単 285号
0~0mm					
			計	(0) 119,415	合意率 0.912076
000321 門扉 H1500×W1000 メッキ着色塗装(DB)	(0.000) 1.000	組	(0) 66,844	(0) 66,844	1組当たり [単価B] B単 321号
S02012 ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式片開,メッキ着色塗装製	(0.000) 1.000	組	(0) 52,611	(0) 52,611	歩A・単A S単 208号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	(0) 32,360	(0) 3,236	歩A・単A S単 287号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 2.000	m <sup>2</sup>	(0) 8,463	(0) 16,926	歩A・単A S単 290号
SA0301 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 4	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	(0) 1,287	(0) 515	歩A・単A S単 285号
0~0mm					
			計	(0) 73,288	合意率 0.912076
合計				(837,463) 837,380	

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・ネットフェンス				(1,370,000)	
	1.000	式		1,220,000	
000025 ネットフェンス(土中埋込型)	(107.000)		( " )	(1,140,620)	1 m当たり [単価B]
H1500 ブロック基礎有り	0.000	m	10,660	0	B単 25号
S02011 ネットフェンス工(本体)	( " )			( " )	歩A・単A
8730,1.5m,有,2.0m	1.000	m	11,685	11,685	S単 8号
SA0301 SP 基礎砕石	( " )			( " )	歩A・単A
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 4	0.001	m <sup>2</sup>	1,287	1	S単 175号
0~0mm					
			計	( " )	合意率
				11,686	0.912202
000026 ネットフェンス(構造物用)	(24.000)		( " )	(228,888)	1 m当たり [単価B]
H1500 ブロック基礎無し	0.000	m	9,537	0	B単 26号
S02011 ネットフェンス工(本体)	( " )			( " )	歩A・単A
8730,1.5m,無,2.0m	1.000	m	10,455	10,455	S単 9号
			計	( " )	合意率
				10,455	0.912195
000322 ネットフェンス(土中埋込型)	(0.000)		(0)	(0)	1 m当たり [単価B]
H1500 ブロック基礎有り メッキ・着色塗装(DB)	105.000	m	9,664	1,014,720	B単 322号
S02011 ネットフェンス工(本体)	(0.000)			(0)	歩A・単A
7640,1.5m,有,2.0m	1.000	m	10,595	10,595	S単 205号
SA0301 SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	歩A・単A
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 4	0.001	m <sup>2</sup>	1,287	1	S単 285号
0~0mm					
			計	(0)	合意率
				10,596	0.912076
000323 ネットフェンス(構造物用)	(0.000)		(0)	(0)	1 m当たり [単価B]
H1500 ブロック基礎無し メッキ・着色塗装(DB)	24.000	m	8,542	205,008	B単 323号
S02011 ネットフェンス工(本体)	(0.000)			(0)	歩A・単A
7640,1.5m,無,2.0m	1.000	m	9,365	9,365	S単 206号
			計	(0)	合意率
				9,365	0.912076
合 計				(1,369,508)	
				1,219,728	
・機場周辺整備工				(6,051,000)	合意率
・・作業土工				5,974,000	0.912394
	1.000	式		289,000	
000027 床掘	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
	79.000	m <sup>3</sup>	223	17,617	B単 27号
SA0103 SP 床掘り	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m <sup>3</sup>	244.2	244	S単 155号
			計	( " )	合意率
				244	0.913934
000028 埋戻	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
構造物周辺	21.000	m <sup>3</sup>	2,395	50,295	B単 28号
S01041 人力土工(盛土・埋戻)	( " )			( " )	歩A・単A
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ <sup>ク</sup> ( )	1.000	m <sup>3</sup>	2,366	2,366	S単 1号
SA0102 SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.100	m <sup>3</sup>	236.2	260	S単 154号
			計	( " )	合意率
				2,626	0.912033
000029 埋戻	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
B<1.0m	9.000	m <sup>3</sup>	2,395	21,555	B単 29号
S01041 人力土工(盛土・埋戻)	( " )			( " )	歩A・単A
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ <sup>ク</sup> ( )	1.000	m <sup>3</sup>	2,366	2,366	S単 1号
SA0102 SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.100	m <sup>3</sup>	236.2	260	S単 154号
			計	( " )	合意率
				2,626	0.912033
000030 埋戻	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
1.0m B<2.5m	20.000	m <sup>3</sup>	2,418	48,360	B単 30号
S01041 人力土工(盛土・埋戻)	( " )			( " )	歩A・単A
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m <sup>3</sup>	1,821	1,821	S単 2号
S01082 締固工(振動D→締固め2.5m未満)	( " )			( " )	歩A・単A
築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m <sup>3</sup>	570	570	S単 7号
SA0102 SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.100	m <sup>3</sup>	236.2	260	S単 154号
			計	( " )	合意率
				2,651	0.912108
000031 盛土	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
構造物周辺	3.000	m <sup>3</sup>	2,063	6,189	B単 31号
S01041 人力土工(盛土・埋戻)	( " )			( " )	歩A・単A
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ <sup>ク</sup> ( )	1.000	m <sup>3</sup>	2,002	2,002	S単 3号
SA0102 SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.100	m <sup>3</sup>	236.2	260	S単 154号
			計	( " )	合意率
				2,262	0.912024
000032 盛土	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
B<1.0m	26.000	m <sup>3</sup>	2,063	53,638	B単 32号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
S01041 人力土工(盛土・埋戻)	( " )			( " )	歩A・単A	
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動圧入( )	1.000	m3	2,002	2,002	S単 3号	
SA0102 SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	歩A・単A	
土砂,土量50.000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号	
			計	2,262	合意率 0.912024	
000033 盛土	( " )			( " )	1 m3当たり [単価B]	
1.0m B<2.5m	8.000	m3	2,418	19,344	B単 33号	
S01041 人力土工(盛土・埋戻)	( " )			( " )	歩A・単A	
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,821	1,821	S単 4号	
S01082 締固工(振動圧入締固め2.5m未満)	( " )			( " )	歩A・単A	
築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	570	570	S単 7号	
SA0102 SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	歩A・単A	
土砂,土量50.000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号	
			計	2,651	合意率 0.912108	
000034 基面整正	( " )			( " )	1 m当たり [単価B]	
	46.000	m <sup>2</sup>	390	17,940	B単 34号	
SA0151 SP 基面整正	( " )			( " )	歩A・単A	
基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	428.4	428	S単 163号	
			計	428	合意率 0.911214	
000035 法面整形	( " )			( " )	1 m当たり [単価B]	
盛土整形	140.000	m <sup>2</sup>	389	54,460	B単 35号	
SA0152 SP 法面整形	( " )			( " )	歩A・単A	
盛土部,無し,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	427.1	427	S単 164号	
			計	427	合意率 0.911007	
合 計				289,398		
・・アスファルト舗装				(3,104,000)		
	1.000	式		3,069,000		
000036 アスファルト舗装工	(1,255.000)		( " )	(3,103,615)	1 m当たり [単価B]	
再生密粒度アスコン13 t=4cm,RC-40 t=10cm,3.0m<B	1,241.000	m <sup>2</sup>	2,473	3,068,993	B単 36号	
S02300 SP 上層路盤(車道・路肩部)	( " )			( " )	歩A・単A	
路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,-,1層施工,なし,0m	1.000	m <sup>2</sup>	1,010	1,010	S単 96号	
SA0843 SP 表層(車道・路肩部)	( " )			( " )	歩A・単A	
3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ドライムト 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m <sup>2</sup>	1,701	1,701	S単 198号	
			計	2,711	合意率 0.912209	
合 計				(3,103,615)	3,068,993	
・・鉄鋼スラグ舗装				(741,000)		
	1.000	式		695,000		
000037 鉄鋼スラグ舗装工	(1,307.000)		( " )	(741,069)	1 m当たり [単価B]	
HMS-25 t=10cm	1,225.000	m <sup>2</sup>	567	694,575	B単 37号	
S02300 SP 上層路盤(車道・路肩部)	( " )			( " )	歩A・単A	
路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,-,1層施工,なし,0m	1.000	m <sup>2</sup>	621.8	622	S単 97号	
			計	622	合意率 0.911575	
合 計				(741,069)	694,575	
・・排水路工				(340,000)		
	1.000	式		344,000		
000038 U型側溝	( " )			(8,542)	1 m当たり [単価B]	
H300×W300	38.100	m	8,644	329,336	B単 38号	
S05801 【排水構造物工】	( " )			(5,603)	歩A・単A	
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	5,715	5,715	S単 103号	
S02116 鉄筋コンクリートU形	( " )			( " )	歩A・単A	
300B 長600mm,,	1.670	個	2,170	3,624	S単 21号	
S02116 再生クラッシュラン	( " )			( " )	歩A・単A	
,RC-40 40~0mm,,	0.060	m3	2,300	138	S単 22号	
			計	(9,365)	合意率 0.912119	
000039 グレーチング	( " )			(7,079)	1 m当たり [単価B]	
U型側溝用 T-2	2.000	m	7,085	14,170	B単 39号	
S05801 【排水構造物工】	( " )			(331)	歩A・単A	
蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	338	338	S単 105号	
S02116 鋼製グレーチング	( " )			( " )	歩A・単A	
U字T-2 995×300×25,,	1.000	枚	7,430	7,430	S単 24号	
			計	(7,761)	合意率 0.912124	
合 計				(339,608)	343,506	

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・転落防止柵				( " )	
	1.000	式		231,000	
000040 ガードレール Gr-C-4E	( " ) 24.000	m	( " ) 9,632	( " ) 231,168	1 m当たり [単価B] B単 40号
S08711 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	( " ) 1.000	m	( " ) 10,560	( " ) 10,560	歩A・単A S単 121号
			計	( " ) 10,560	合意率 0.912121
合 計				( " ) 231,168	
・・重力式擁壁				( " )	
	1.000	式		1,346,000	
000041 コンクリート 18-8-40	( " ) 28.000	m3	( " ) 29,883	( " ) 836,724	1 m3当たり [単価B] B単 41号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ約(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	( " ) 32,760	( " ) 32,760	歩A・単A S単 176号
			計	( " ) 32,760	合意率 0.912179
000042 型枠 一般型枠	( " ) 53.000	m <sup>2</sup>	( " ) 8,579	( " ) 454,687	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 42号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 9,405	( " ) 9,405	歩A・単A S単 187号
			計	( " ) 9,405	合意率 0.912174
000043 目地材 ゴム発泡体 t=10cm	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,318	( " ) 9,954	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 43号
SA0331 SP 目地材 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地材(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,638	( " ) 3,638	歩A・単A S単 190号
			計	( " ) 3,638	合意率 0.912039
000044 基礎砕石 RC-40	( " ) 34.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,301	( " ) 44,234	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 44号
SA0301 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,426	( " ) 1,426	歩A・単A S単 174号
			計	( " ) 1,426	合意率 0.912342
合 計				( " ) 1,345,599	
・機場設備工				(1,721,000)	合意率
・・作業土工				1,574,000	0.912997
	1.000	式		(264,000)	
	1.000	式		252,000	
000045 床掘	(65.000) 60.000	m3	( " ) 223	(14,495) 13,380	1 m3当たり [単価B] B単 45号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m3	( " ) 244.2	( " ) 244	歩A・単A S単 155号
			計	( " ) 244	合意率 0.913934
000046 埋戻 管頂~30cm	(17.000) 18.000	m3	( " ) 2,395	(40,715) 43,110	1 m3当たり [単価B] B単 46号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ <sup>ク</sup> ( )	( " ) 1.000	m3	( " ) 2,366	( " ) 2,366	歩A・単A S単 1号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 2,626	合意率 0.912033
000047 埋戻 管長30cm~60cm	( " ) 15.000	m3	( " ) 2,418	( " ) 36,270	1 m3当たり [単価B] B単 47号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	( " ) 1.000	m3	( " ) 1,821	( " ) 1,821	歩A・単A S単 2号
S01082 締固工(振動D <sup>フ</sup> 締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1.000	m3	( " ) 570	( " ) 570	歩A・単A S単 7号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 2,651	合意率 0.912108
000048 埋戻 構造物周辺	(18.000) 15.000	m3	( " ) 2,395	(43,110) 35,925	1 m3当たり [単価B] B単 48号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ <sup>ク</sup> ( )	( " ) 1.000	m3	( " ) 2,366	( " ) 2,366	歩A・単A S単 1号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 2,626	合意率 0.912033

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
000049 埋戻 B<1.0m	(2.000) 0.000		( " ) 2,395	(4,790) 0	1 m3当たり [単価B] B単 49号	
S01041 入力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m3	( " ) 2,366	( " ) 2,366	歩A・単A S単 1号	
SA0102 SP 積込(ルース) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号	
			計	( " ) 2,626	合意率 0.912033	
000050 砂基礎 管廻り(購入土)	( " ) 4.000	m3	( " ) 8,947	( " ) 35,788	1 m3当たり [単価B] B単 50号	
S07001 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),タバ,区分 ,なし,なし	( " ) 1.000	m3	( " ) 9,809	( " ) 9,809	歩A・単A S単 110号	
			計	( " ) 9,809	合意率 0.912121	
000051 砂基礎 管底(購入土)	( " ) 5.000	m3	( " ) 8,071	( " ) 40,355	1 m3当たり [単価B] B単 51号	
S07001 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク タ,区分 ,なし,なし	( " ) 1.000	m3	( " ) 8,848	( " ) 8,848	歩A・単A S単 111号	
			計	( " ) 8,848	合意率 0.912183	
000052 法面整形 切土整形	(37.000) 39.000	m <sup>2</sup>	( " ) 781	(28,897) 30,459	1 m当たり [単価B] B単 52号	
SA0152 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 855.6	( " ) 856	歩A・単A S単 165号	
			計	( " ) 856	合意率 0.912383	
000053 基面整正	(50.000) 44.000	m <sup>2</sup>	( " ) 390	(19,500) 17,160	1 m当たり [単価B] B単 53号	
SA0151 SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 428.4	( " ) 428	歩A・単A S単 163号	
			計	( " ) 428	合意率 0.911214	
合計				(263,920) 252,447		
・ ・ 外灯設置				( " ) 543,000		
000054 外灯 LED 62W 耐塩仕様,支柱 89.1-4.5m	( " ) 1.000	基	( " ) 399,688	( " ) 399,688	1 基当たり [単価B] B単 54号	
S02116 照明器具 LED 62W 耐塩仕様,,	( " ) 1.000	基	( " ) 215,000	( " ) 215,000	歩A・単A S単 28号	
S02116 ポール 埋込式 89.1-4.5m,,	( " ) 1.000	本	( " ) 151,000	( " ) 151,000	歩A・単A S単 29号	
T00001 照明器具取付 ポールライト 400W以下	( " ) 1.000	基	( " ) 72,175	( " ) 72,175	歩A・単A T単 1号	
			計	( " ) 438,175	合意率 0.912165	
000055 外灯基礎	( " ) 1.000	基	( " ) 40,220	( " ) 40,220	1 基当たり [単価B] B単 55号	
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)( 高炉B) W/C65%	( " ) 0.500	m3	( " ) 32,570	( " ) 16,285	歩A・単A S単 178号	
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	( " ) 8,463	( " ) 25,389	歩A・単A S単 188号	
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)( 高炉B) W/C65%	( " ) 0.020	m3	( " ) 32,570	( " ) 651	歩A・単A S単 178号	
SA0312 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.100	m <sup>2</sup>	( " ) 4,805	( " ) 481	歩A・単A S単 189号	
SA0301 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 4 0~0mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,287	( " ) 1,287	歩A・単A S単 175号	
			計	( " ) 44,093	合意率 0.912162	
000056 配管 FEP30	( " ) 44.000	m	( " ) 822	( " ) 36,168	1 m当たり [単価B] B単 56号	
S42100 電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無	( " ) 1.000	m	( " ) 901	( " ) 901	歩A・単A S単 149号	
			計	( " ) 901	合意率 0.912319	
000057 配線 EM-CE3.5-2C	( " ) 33.000	m	( " ) 1,427	( " ) 47,091	1 m当たり [単価B] B単 57号	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	( " ) 1.000	m	( " ) 1,564	( " ) 1,564	歩A・単A S単 150号	
			計	( " ) 1,564	合意率 0.912404	
000058 埋設標識シート敷設 W150(ダブル)	( " ) 19.000	m	( " ) 254	( " ) 4,826	1 m当たり [単価B] B単 58号	

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42111 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍φリフレノ双	( " ) 1.000	( " ) m	( " ) 279	( " ) 279	歩A・単A S単 151号
			計	( " ) 279	合意率 0.910394
000059 接地	( " ) 1.000	( " ) 極	( " ) 14,676	( " ) 14,676	1 個当たり [単価 B] B単 59号
S18105 配電設備(接地工) D種、設置、0本、1V線、5.5mm2、2m	( " ) 1.000	( " ) 極	( " ) 16,089	( " ) 16,089	歩A・単A S単 142号
			計	( " ) 16,089	合意率 0.912176
合 計				( " ) 542,669	
・ ・ 水道管布設				( " ) 49,000	
000060 ポリエチレン管布設 20	( " ) 45.000	( " ) m	( " ) 538	( " ) 24,210	1 m当たり [単価 B] B単 60号
T00005 φリフレノ管布設工 20	( " ) 1.000	( " ) m	( " ) 590	( " ) 590	歩A・単A T単 5号
			計	( " ) 590	合意率 0.911864
000061 ポリエチレン管継手工 90°エルボ 20	( " ) 5.000	( " ) 個	( " ) 3,734	( " ) 18,670	1 個当たり [単価 B] B単 61号
T00006 φリフレノ管継手工 20	( " ) 2.000	( " ) 口	( " ) 927	( " ) 1,854	歩A・単A T単 6号
S02116 水道用ポリエチレン管金属継手 90°エルボ 20、	( " ) 1.000	( " ) 個	( " ) 2,240	( " ) 2,240	歩A・単A S単 31号
			計	( " ) 4,094	合意率 0.912066
000062 ポリエチレン管継手 チーズ 20	( " ) 1.000	( " ) 個	( " ) 5,793	( " ) 5,793	1 個当たり [単価 B] B単 62号
T00006 φリフレノ管継手工 20	( " ) 3.000	( " ) 口	( " ) 927	( " ) 2,781	歩A・単A T単 6号
S02116 水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 20、	( " ) 1.000	( " ) 個	( " ) 3,570	( " ) 3,570	歩A・単A S単 32号
			計	( " ) 6,351	合意率 0.912139
合 計				( " ) 48,673	
・ ・ 雨水排水管布設				( " ) 195,000	
000063 排水管布設工 VP 75	( " ) 1.000	( " ) m	( " ) 1,661	( " ) 1,661	1 m当たり [単価 B] B単 63号
S07021 硬質φリ塩化ビニル管人力布設 VP、75mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所	( " ) 1.000	( " ) m	( " ) 1,821	( " ) 1,821	歩A・単A S単 112号
			計	( " ) 1,821	合意率 0.912136
000064 塩ビ管継手 90°エルボ 75	( " ) 2.000	( " ) 個	( " ) 199	( " ) 398	1 個当たり [単価 B] B単 64号
S02116 排水用塩ビ管継手 90°エルボ 75、	( " ) 1.000	( " ) 個	( " ) 218	( " ) 218	歩A・単A S単 33号
			計	( " ) 218	合意率 0.912844
000065 排水管布設工 VP 100	(25.000) 30.000	( " ) m	( " ) 2,564	(64,100) 76,920	1 m当たり [単価 B] B単 65号
S07021 硬質φリ塩化ビニル管人力布設 VP、100mm、片受直管リブ付、4.0m管、1箇所	( " ) 1.000	( " ) m	( " ) 2,811	( " ) 2,811	歩A・単A S単 113号
			計	( " ) 2,811	合意率 0.91213
000066 塩ビ管継手 45°エルボ 100	(4.000) 6.000	( " ) 個	( " ) 338	(1,352) 2,028	1 個当たり [単価 B] B単 66号
S02116 排水用塩ビ管継手 45°エルボ 100、	( " ) 1.000	( " ) 個	( " ) 371	( " ) 371	歩A・単A S単 34号
			計	( " ) 371	合意率 0.911051
000067 塩ビ管継手 90°エルボ 100	( " ) 4.000	( " ) 個	( " ) 396	( " ) 1,584	1 個当たり [単価 B] B単 67号
S02116 排水用塩ビ管継手 90°エルボ 100、	( " ) 1.000	( " ) 個	( " ) 434	( " ) 434	歩A・単A S単 35号
			計	( " ) 434	合意率 0.912442
000068 小口径雨水樹 90L-100-200 鋳鉄蓋 200 t-8	( " ) 1.000	( " ) 箇所	( " ) 28,186	( " ) 28,186	1 箇所当たり [単価 B] B単 68号
S02120 小口径雨水樹 90L-100-200	( " ) 1.000	( " ) 箇所	( " ) 19,000	( " ) 19,000	歩A・単A S単 89号
S02116 鋳鉄蓋 200 T-8、	( " ) 1.000	( " ) 個	( " ) 11,900	( " ) 11,900	歩A・単A S単 36号
			計	( " ) 30,900	合意率 0.912168
000069 小口径雨水樹 90Y-100-200 鋳鉄蓋 200 t-8	( " ) 3.000	( " ) 箇所	( " ) 28,186	( " ) 84,558	1 箇所当たり [単価 B] B単 69号
S02120 小口径雨水樹 90Y-100-200	( " ) 1.000	( " ) 箇所	( " ) 19,000	( " ) 19,000	歩A・単A S単 90号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
S02116 铸铁蓋 200 T-8,,	( " ) 1.000	個	( " ) 11,900	( " ) 11,900	歩A・単A S単 36号	
			計	( " ) 30,900	合意率 0.912168	
合計				(181,839) 195,335		
・・油水分離槽				(683,000) 535,000		
000070 油水分離槽 600×600×1200 4連式	( " ) 1.000	式 基	( " ) 503,753	( " ) 503,753	1基当たり [単価B] B単 70号	
S02116 油水分離槽 600×600×1200 4連式,,	( " ) 1.000	基	( " ) 536,000	( " ) 536,000	歩A・単A S単 37号	
SA0551 SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	( " ) 1.000	基	( " ) 16,260	( " ) 16,260	歩A・単A S単 193号	
			計	( " ) 552,260	合意率 0.912166	
000071 排水管布設工 VP 100	( " ) 3.300	m	( " ) 2,474	( " ) 8,164	1m当たり [単価B] B単 71号	
S07021 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管刈-フ付,4.0m管,0箇所	( " ) 1.000	m	( " ) 2,712	( " ) 2,712	歩A・単A S単 114号	
			計	( " ) 2,712	合意率 0.912241	
000072 排水管布設工 SUS 100	(1.600) 0.000	m	( " ) 1,002	(1,603) 0	10m当たり [単価B] B単 72号	
T00024 ステンレス管人力布設工 SUS 100	( " ) 10.000	m	( " ) 1,099	( " ) 10,990	歩A・単A T単 12号	
			計	( " ) 10,990	合意率 0.911737	
000073 ステンレス直管 SUS 100	(1.400) 0.000	m	( " ) 4,652	(6,513) 0	1m当たり [単価B] B単 73号	
S02116 ステンレス直管 SUS 径100 長4.0m,,	( " ) 0.250	本	( " ) 20,400	( " ) 5,100	歩A・単A S単 38号	
			計	( " ) 5,100	合意率 0.912156	
000074 ステンレス管継手 90°エルボ 100	(1.000) 0.000	個	( " ) 11,220	(11,220) 0	1個当たり [単価B] B単 74号	
S02116 ステンレス管継手 90°エルボ 100,,	( " ) 1.000	個	( " ) 12,300	( " ) 12,300	歩A・単A S単 39号	
			計	( " ) 12,300	合意率 0.912195	
000075 ステンレス製バルブ 100	(1.000) 0.000	個	( " ) 144,122	(144,122) 0	1個当たり [単価B] B単 75号	
S02116 ステンレス製バルブ 100,,	( " ) 1.000	個	( " ) 158,000	( " ) 158,000	歩A・単A S単 40号	
			計	( " ) 158,000	合意率 0.912164	
000076 ステンレス製フランジ 100,5K	(2.000) 0.000	個	( " ) 2,016	(4,032) 0	1個当たり [単価B] B単 76号	
S02116 ステンレス製フランジ 100,5K,,	( " ) 1.000	個	( " ) 2,210	( " ) 2,210	歩A・単A S単 41号	
			計	( " ) 2,210	合意率 0.912217	
000077 フランジ接合用ボルト・ナット・パッキン 100,5K	(1.000) 0.000	組	( " ) 3,375	(3,375) 0	1組当たり [単価B] B単 77号	
S02116 フランジ接合用ボルト・ナット (SUS)・パッキン ,,呼び径100mm用 0.50MPa(5.0K) RFガスケット	( " ) 1.000	組	( " ) 3,700	( " ) 3,700	歩A・単A S単 42号	
			計	( " ) 3,700	合意率 0.912162	
000324 継手コンクリート (1) 18-8-25	(0.000) 2.000	箇所	(0) 3,073	(0) 6,146	1箇所当たり [単価B] B単 324号	
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25 (20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.020	m3	(0) 27,220	(0) 544	歩A・単A S単 288号	
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	(0) 9,405	(0) 2,822	歩A・単A S単 291号	
			計	(0) 3,366	合意率 0.912997	
000325 継手コンクリート (2) 18-8-25	(0.000) 1.000	箇所	(0) 4,181	(0) 4,181	1箇所当たり [単価B] B単 325号	
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25 (20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.030	m3	(0) 27,220	(0) 817	歩A・単A S単 288号	
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	(0) 9,405	(0) 3,762	歩A・単A S単 291号	
			計	(0) 4,579	合意率 0.912997	
000326 コンクリート削孔	(0.000) 2.000	孔	(0) 6,478	(0) 12,956	100孔当たり [単価B] B単 326号	
S02300 コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン) 削孔径 110mm以上 128mm未満,削孔深さ50mm以上200mm未満	(0.000) 100.000	孔	(0) 7,095	(0) 709,500	歩A・単A S単 238号	
			計	(0) 709,500	合意率 0.912997	

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(682,782) 535,200	
・潮廻し水路・遊水池・排水機場 土工	1.000	式		( ) 1,345,000	合意率 0.913102
・作業土工	1.000	式		( ) 1,345,000	
000078 堆積土掘削	( ) 490.000	m3	( ) 297	( ) 145,530	1 m3当たり [単価B] B単 78号
SA0101 SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( ) 1.000	m3	( ) 325.7	( ) 326	歩A・単A S単 152号
			計	( ) 326	合意率 0.911042
000079 掘削	( ) 120.000	m3	( ) 297	( ) 35,640	1 m3当たり [単価B] B単 79号
SA0101 SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( ) 1.000	m3	( ) 325.7	( ) 326	歩A・単A S単 152号
			計	( ) 326	合意率 0.911042
000080 床掘	( ) 3,800.000	m3	( ) 223	( ) 847,400	1 m3当たり [単価B] B単 80号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( ) 1.000	m3	( ) 244.2	( ) 244	歩A・単A S単 155号
			計	( ) 244	合意率 0.913934
000081 埋戻 構造物周辺	( ) 2.000	m3	( ) 2,395	( ) 4,790	1 m3当たり [単価B] B単 81号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ`ク( )	( ) 1.000	m3	( ) 2,366	( ) 2,366	歩A・単A S単 1号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( ) 1.100	m3	( ) 236.2	( ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( ) 2,626	合意率 0.912033
000082 埋戻 1.0m B<2.5m	( ) 6.000	m3	( ) 2,418	( ) 14,508	1 m3当たり [単価B] B単 82号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( ) 1.000	m3	( ) 1,821	( ) 1,821	歩A・単A S単 2号
S01082 締固工(振動D-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( ) 1.000	m3	( ) 570	( ) 570	歩A・単A S単 7号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( ) 1.100	m3	( ) 236.2	( ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( ) 2,651	合意率 0.912108
000083 盛土 構造物周辺	( ) 3.000	m3	( ) 2,063	( ) 6,189	1 m3当たり [単価B] B単 83号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ`ク( )	( ) 1.000	m3	( ) 2,002	( ) 2,002	歩A・単A S単 3号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( ) 1.100	m3	( ) 236.2	( ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( ) 2,262	合意率 0.912024
000084 盛土 2.5m B<4.0m	( ) 8.000	m3	( ) 1,048	( ) 8,384	1 m3当たり [単価B] B単 84号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( ) 1.000	m3	( ) 889.1	( ) 889	歩A・単A S単 161号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( ) 1.100	m3	( ) 236.2	( ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( ) 1,149	合意率 0.912097
000085 盛土 4.0m B	( ) 11.000	m3	( ) 471	( ) 5,181	1 m3当たり [単価B] B単 85号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( ) 1.000	m3	( ) 255.5	( ) 256	歩A・単A S単 162号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( ) 1.100	m3	( ) 236.2	( ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( ) 516	合意率 0.91279
000086 法面整形 切土整形	( ) 170.000	m <sup>2</sup>	( ) 781	( ) 132,770	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 86号
SA0152 SP 法面整形 切土部,-,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	( ) 855.6	( ) 856	歩A・単A S単 165号
			計	( ) 856	合意率 0.912383
000087 基面整正	( ) 370.000	m <sup>2</sup>	( ) 390	( ) 144,300	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 87号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	( ) 428.4	( ) 428	歩A・単A S単 163号
			計	( ) 428	合意率 0.911214
合計				( ) 1,344,692	
・護岸工	1.000	式		(23,605,000) 23,032,000	合意率 0.912164

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・作業土工				(1,616,000)	
	1.000	式		1,963,000	
000088 堆積土掘削	(41.000)		( " )	(12,177)	1 m3当たり [単価B]
	0.000	m3	297	0	B単 88号
SA0101 SP 掘削	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,オブノット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	325.7	326	S単 152号
				( " )	合意率
			計	326	0.911042
000327 堆積土掘削(情報化施工)	(0.000)		(0)	(0)	1 m3当たり [単価B]
	41.000	m3	466	19,106	B単 327号
SC0101 SP 掘削( ICT)	(0.000)			(0)	歩A・単A
土砂,オブノット,無し,5,000m3未満,なし	1.000	m3	510.6	511	S単 295号
				(0)	合意率
			計	511	0.912164
000089 床掘	(2,000.000)		( " )	(446,000)	1 m3当たり [単価B]
	0.000	m3	223	0	B単 89号
SA0103 SP 床掘り	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	244.2	244	S単 155号
				( " )	合意率
			計	244	0.913934
000328 床掘(情報化施工)	(0.000)		(0)	(0)	1 m3当たり [単価B]
	2,000.000	m3	393	786,000	B単 328号
SC0102 SP 床掘り( ICT)	(0.000)			(0)	歩A・単A
無し,無し,あり	1.000	m3	430.8	431	S単 296号
				(0)	合意率
			計	431	0.912164
000090 埋戻	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
構造物周辺	200.000	m3	2,395	479,000	B単 90号
S01041 人力土工(盛土・埋戻)	( " )			( " )	歩A・単A
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	1.000	m3	2,366	2,366	S単 1号
SA0102 SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号
				( " )	合意率
			計	2,626	0.912033
000091 埋戻	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
B<1.0m	100.000	m3	2,395	239,500	B単 91号
S01041 人力土工(盛土・埋戻)	( " )			( " )	歩A・単A
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	1.000	m3	2,366	2,366	S単 1号
SA0102 SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号
				( " )	合意率
			計	2,626	0.912033
000092 埋戻	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
1.0m B<2.5m	100.000	m3	2,418	241,800	B単 92号
S01041 人力土工(盛土・埋戻)	( " )			( " )	歩A・単A
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,821	1,821	S単 2号
S01082 締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)	( " )			( " )	歩A・単A
築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	570	570	S単 7号
SA0102 SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号
				( " )	合意率
			計	2,651	0.912108
000093 盛土	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
構造物周辺	17.000	m3	2,063	35,071	B単 93号
S01041 人力土工(盛土・埋戻)	( " )			( " )	歩A・単A
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ( )	1.000	m3	2,002	2,002	S単 3号
SA0102 SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号
				( " )	合意率
			計	2,262	0.912024
000094 盛土	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
B<1.0m	6.000	m3	2,063	12,378	B単 94号
S01041 人力土工(盛土・埋戻)	( " )			( " )	歩A・単A
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ( )	1.000	m3	2,002	2,002	S単 3号
SA0102 SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号
				( " )	合意率
			計	2,262	0.912024
000095 盛土	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
1.0m B<2.5m	13.000	m3	2,418	31,434	B単 95号
S01041 人力土工(盛土・埋戻)	( " )			( " )	歩A・単A
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,821	1,821	S単 4号
S01082 締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)	( " )			( " )	歩A・単A
築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	570	570	S単 7号
SA0102 SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号
				( " )	合意率
			計	2,651	0.912108
000096 盛土	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
4.0m B	86.000	m3	471	40,506	B単 96号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻	( " )			( " )	歩A・単A
4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	255.5	256	S単 162号
SA0102 SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号
				( " )	合意率
			計	516	0.91279

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000097 基面整正	( " )		( " )	( " )	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B]
	200.000	m <sup>2</sup>	390	78,000	B単 97号
SA0151 SP 基面整正	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	428.4	428	S単 163号
				( " )	合意率
			計	428	0.911214
				(1,615,866)	
合 計				1,962,795	
・ ・ ブロック積				(18,383,000)	
	1.000	式		18,362,000	
000098 ブロック積	(181.000)		( " )	(3,960,280)	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B]
練積 控え35cm 裏込めCo無し	180.000	m <sup>2</sup>	21,880	3,938,400	B単 98号
SA0261 SP コンクリートブロック積	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
不要,-,あり	1.000	m <sup>2</sup>	17,560	17,560	S単 170号
SA0265 SP 胴込・裏込コンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
間知ノ口、-,18-8-25(高炉),あり,有り	0.100	m <sup>3</sup>	31,200	3,120	S単 172号
SA0266 SP 胴込・裏込材(砕石)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
間知・平・連節ノ口、再生砕石 RC-40,あり,有り	0.420	m <sup>3</sup>	7,873	3,307	S単 173号
				( " )	合意率
			計	23,987	0.91216
000099 ブロック積	( " )		( " )	( " )	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B]
練積 控え35cm 裏込めCo有り	417.000	m <sup>2</sup>	28,710	11,972,070	B単 99号
SA0261 SP コンクリートブロック積	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
不要,-,あり	1.000	m <sup>2</sup>	17,560	17,560	S単 170号
SA0265 SP 胴込・裏込コンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
間知ノ口、-,18-8-25(高炉),あり,有り	0.340	m <sup>3</sup>	31,200	10,608	S単 172号
SA0266 SP 胴込・裏込材(砕石)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
間知・平・連節ノ口、再生砕石 RC-40,あり,有り	0.420	m <sup>3</sup>	7,873	3,307	S単 173号
				( " )	合意率
			計	31,475	0.912152
000100 基礎コンクリート	( " )		( " )	( " )	1 m <sup>3</sup> 当たり [単価B]
18-8-40	30.000	m <sup>3</sup>	30,649	919,470	B単 100号
SA0311 SP コンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
小型構造物,バツ約(クレー機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	33,600	33,600	S単 180号
				( " )	合意率
			計	33,600	0.912172
000101 型枠	( " )		( " )	( " )	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B]
一般型枠	115.000	m <sup>2</sup>	7,720	887,800	B単 101号
SA0312 SP 型枠	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	8,463	8,463	S単 188号
				( " )	合意率
			計	8,463	0.912206
000102 天端コンクリート	( " )		( " )	( " )	1 m <sup>3</sup> 当たり [単価B]
18-8-25	8.000	m <sup>3</sup>	29,709	237,672	B単 102号
SA0311 SP コンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	32,570	32,570	S単 178号
				( " )	合意率
			計	32,570	0.912158
000103 型枠	( " )		( " )	( " )	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B]
一般型枠	41.000	m <sup>2</sup>	7,720	316,520	B単 103号
SA0312 SP 型枠	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	8,463	8,463	S単 188号
				( " )	合意率
			計	8,463	0.912206
000104 目地材	( " )		( " )	( " )	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B]
ゴム発泡体 t=10cm	27.000	m <sup>2</sup>	3,318	89,586	B単 104号
SA0331 SP 目地材	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
30m2以上,計上する,目地材(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	3,638	3,638	S単 190号
				( " )	合意率
			計	3,638	0.912039
合 計				(18,383,398)	
				18,361,518	
・ ・ 底張りコンクリート				(2,390,000)	
	1.000	式		1,422,000	
000105 底張りコンクリート	(64.000)		( " )	(1,446,016)	1 m <sup>3</sup> 当たり [単価B]
18-8-25	36.000	m <sup>3</sup>	22,594	813,384	B単 105号
SA0311 SP コンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
無筋・鉄筋構造物,コンクリート車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	24,770	24,770	S単 181号
				( " )	合意率
			計	24,770	0.912151
000106 型枠	(21.000)		( " )	(180,159)	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B]
一般型枠	20.000	m <sup>2</sup>	8,579	171,580	B単 106号
SA0312 SP 型枠	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,405	9,405	S単 187号
				( " )	合意率
			計	9,405	0.912174

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000107 目地材	(4.000)		( " )	(13,272)	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B]
ゴム発泡体 t=10cm	5.000	m <sup>2</sup>	3,318	16,590	B単 107号
SA0331 SP 目地材	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地材(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	3,638	3,638	S単 190号
			計	( " )	合意率
				3,638	0.912039
000108 基礎砕石	(639.000)		( " )	(750,186)	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B]
RC-40	358.000	m <sup>2</sup>	1,174	420,292	B単 108号
SA0301 SP 基礎砕石	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 4	1.000	m <sup>2</sup>	1,287	1,287	S単 175号
0~0mm					
			計	( " )	合意率
				1,287	0.912198
合計				(2,389,633)	
				1,421,846	
・・小口止め工				(548,000)	
	1.000	式		518,000	
000109 小口止めコンクリート	(6.000)		( " )	(179,298)	1 m <sup>3</sup> 当たり [単価B]
18-8-40	5.000	m <sup>3</sup>	29,883	149,415	B単 109号
SA0311 SP コンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
無筋・鉄筋構造物,ハック刺(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-	1.000	m <sup>3</sup>	32,760	32,760	S単 176号
,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%					
			計	( " )	合意率
				32,760	0.912179
000110 型枠	( " )		( " )	( " )	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B]
一般型枠	43.000	m <sup>2</sup>	8,579	368,897	B単 110号
SA0312 SP 型枠	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,405	9,405	S単 187号
			計	( " )	合意率
				9,405	0.912174
合計				(548,195)	
				518,312	
・・重力式擁壁				( " )	
	1.000	式		47,000	
000111 コンクリート	( " )		( " )	( " )	1 m <sup>3</sup> 当たり [単価B]
18-8-40	1.000	m <sup>3</sup>	29,518	29,518	B単 111号
SA0311 SP コンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-40(高炉	1.000	m <sup>3</sup>	32,360	32,360	S単 179号
B) W/C65%					
			計	( " )	合意率
				32,360	0.912175
000112 型枠	( " )		( " )	( " )	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B]
一般型枠	1.800	m <sup>2</sup>	7,720	13,896	B単 112号
SA0312 SP 型枠	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	8,463	8,463	S単 188号
			計	( " )	合意率
				8,463	0.912206
000113 目地材	( " )		( " )	( " )	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B]
ゴム発泡体 t=10cm	1.000	m <sup>2</sup>	3,318	3,318	B単 113号
SA0331 SP 目地材	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地材(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	3,638	3,638	S単 190号
			計	( " )	合意率
				3,638	0.912039
合計				( " )	
				46,732	
・・地盤改良				(428,000)	
	1.000	式		527,000	
000114 地盤改良	(24.000)		( " )	(35,400)	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B]
セメント系固化材 qu=60kN/m <sup>2</sup>	0.000	m <sup>2</sup>	1,475	0	B単 114号
S18055 地盤改良工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
50kg,あり,0.80m	1.000	m <sup>2</sup>	1,617	1,617	S単 134号
			計	( " )	合意率
				1,617	0.912183
000115 地盤改良	(71.000)		( " )	(111,399)	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B]
セメント系固化材 qu=80kN/m <sup>2</sup>	0.000	m <sup>2</sup>	1,569	0	B単 115号
S18055 地盤改良工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
50kg,あり,0.90m	1.000	m <sup>2</sup>	1,720	1,720	S単 135号
			計	( " )	合意率
				1,720	0.912209
000116 地盤改良	(3.000)		( " )	(4,197)	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B]
セメント系固化材 qu=100kN/m <sup>2</sup>	0.000	m <sup>2</sup>	1,399	0	B単 116号
S18055 地盤改良工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
50kg,あり,0.70m	1.000	m <sup>2</sup>	1,534	1,534	S単 136号
			計	( " )	合意率
				1,534	0.911994
000117 地盤改良	(173.000)		( " )	(271,437)	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B]
セメント系固化材 qu=100kN/m <sup>2</sup>	0.000	m <sup>2</sup>	1,569	0	B単 117号

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18055 地盤改良工 50kg,あり,0.90m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,720	( " ) 1,720	歩A・単A S単 135号
			計	( " ) 1,720	合意率 0.912209
000118 地盤改良 セメント系固化材 qu=120kN/m <sup>2</sup>	(4.000) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,399	(5,596) 0	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 118号
S18055 地盤改良工 50kg,あり,0.70m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,534	( " ) 1,534	歩A・単A S単 136号
			計	( " ) 1,534	合意率 0.911994
000329 地盤改良 セメント系固化材 qu=60kN/m <sup>2</sup>	(0.000) 22.000	m <sup>2</sup>	(0) 1,814	(0) 39,908	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 329号
S18055 地盤改良工 75kg,あり,0.80m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	(0) 1,989	(0) 1,989	歩A・単A S単 261号
			計	(0) 1,989	合意率 0.912164
000330 地盤改良 セメント系固化材 qu=80kN/m <sup>2</sup>	(0.000) 71.000	m <sup>2</sup>	(0) 1,946	(0) 138,166	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 330号
S18055 地盤改良工 75kg,あり,0.90m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	(0) 2,133	(0) 2,133	歩A・単A S単 262号
			計	(0) 2,133	合意率 0.912164
000331 地盤改良 セメント系固化材 qu=100kN/m <sup>2</sup>	(0.000) 3.000	m <sup>2</sup>	(0) 1,682	(0) 5,046	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 331号
S18055 地盤改良工 75kg,あり,0.70m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	(0) 1,844	(0) 1,844	歩A・単A S単 263号
			計	(0) 1,844	合意率 0.912164
000332 地盤改良 セメント系固化材 qu=100kN/m <sup>2</sup>	(0.000) 173.000	m <sup>2</sup>	(0) 1,946	(0) 336,658	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 332号
S18055 地盤改良工 75kg,あり,0.90m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	(0) 2,133	(0) 2,133	歩A・単A S単 262号
			計	(0) 2,133	合意率 0.912164
000333 地盤改良 セメント系固化材 qu=120kN/m <sup>2</sup>	(0.000) 4.000	m <sup>2</sup>	(0) 1,682	(0) 6,728	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 333号
S18055 地盤改良工 75kg,あり,0.70m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	(0) 1,844	(0) 1,844	歩A・単A S単 263号
			計	(0) 1,844	合意率 0.912164
合計				(428,029) 526,506	
・ ・ 護岸ブロック閉塞				( " ) 193,000	
000119 コンクリート 18-8-40	( " ) 4.000	m <sup>3</sup>	( " ) 29,883	( " ) 119,532	1 m <sup>3</sup> 当たり [単価B] B単 119号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク(クレン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--, --,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	( " ) 32,760	( " ) 32,760	歩A・単A S単 176号
			計	( " ) 32,760	合意率 0.912179
000120 型枠 一般型枠	( " ) 8.600	m <sup>2</sup>	( " ) 8,579	( " ) 73,779	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 120号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 9,405	( " ) 9,405	歩A・単A S単 187号
			計	( " ) 9,405	合意率 0.912174
合計				( " ) 193,311	
・ 坂路工				(4,569,000) 4,948,000	合意率 0.912158
・ ・ 作業土工				(383,000) 379,000	
000121 床掘	( " ) 5.000	m <sup>3</sup>	( " ) 223	( " ) 1,115	1 m <sup>3</sup> 当たり [単価B] B単 121号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	( " ) 244.2	( " ) 244	歩A・単A S単 155号
			計	( " ) 244	合意率 0.913934
000122 盛土 構造物周辺	(92.000) 91.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,063	(189,796) 187,733	1 m <sup>3</sup> 当たり [単価B] B単 122号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動パツク( )	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,002	( " ) 2,002	歩A・単A S単 3号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 2,262	合意率 0.912024
000123 盛土 B < 1.0m	(21.000) 20.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,063	(43,323) 41,260	1 m <sup>3</sup> 当たり [単価B] B単 123号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動パツク( )	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,002	( " ) 2,002	歩A・単A S単 3号

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 2,262	合意率 0.912024
000124 盛土 1.0m B<2.5m	( " ) 70.000	m3	2,086	( " ) 146,020	1 m3当たり [単価B] B単 124号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,457	( " ) 1,457	歩A・単A S単 5号
S01082 締固工(振動ロ-ヲ締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1.000	m3	570	( " ) 570	歩A・単A S単 7号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 2,287	合意率 0.912111
000125 基面整正	( " ) 7.000	m <sup>2</sup>	390	( " ) 2,730	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 125号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 428	歩A・単A S単 163号
			計	( " ) 428	合意率 0.911214
合 計				(382,984) 378,858	
・・構造物取壊し工				(572,000) 936,000	
000126 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物	(43.000) 40.000	式 m3	(9,083) 9,258	(390,569) 370,320	1 m3当たり [単価B] B単 126号
S02721 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	( " ) 1.000	m3	(9,958) 10,150	(9,958) 10,150	歩A・単A S単 101号
			計	(9,958) 10,150	合意率 0.91213
000127 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(43.000) 40.000	式 m3	( " ) 4,222	(181,546) 168,880	1 m3当たり [単価B] B単 127号
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	( " ) 1.000	m3	( " ) 2,820	( " ) 2,820	歩A・単A S単 92号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物ととりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	( " ) 1.000	m3	( " ) 1,808	( " ) 1,808	歩A・単A S単 166号
			計	( " ) 4,628	合意率 0.912273
000334 石積み取壊し 空石積	(0.000) 21.000	式 m3	(0) 7,212	(0) 151,452	1 m3当たり [単価B] B単 334号
S02052 石積類ととりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	(0.000) 5.000	式 m <sup>2</sup>	(0) 1,525	(0) 7,625	歩A・単A S単 210号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	式 m3	(0) 281.6	(0) 282	歩A・単A S単 269号
			計	(0) 7,907	合意率 0.912158
000335 殻運搬・処理 自然石	(0.000) 21.000	式 m3	(0) 11,683	(0) 245,343	1 m3当たり [単価B] B単 335号
S02123 建設廃材 自然石	(0.000) 1.000	式 m3	(0) 11,000	(0) 11,000	歩A・単A S単 233号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物ととりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(0.000) 1.000	式 m3	(0) 1,808	(0) 1,808	歩A・単A S単 166号
			計	(0) 12,808	合意率 0.912158
合 計				(572,115) 935,995	
・・ブロック張				(3,243,000) 3,262,000	
000128 ブロック張 空張り 控え10cm	(148.000) 149.000	式 m <sup>2</sup>	( " ) 18,873	(2,793,204) 2,812,077	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 128号
SA0262 SP 間知ブロック張 150kg/個未満 各種,再生砕石 RC-40,3.0m3を超え5.0m3以下,18-8-25(高炉),0.9m3を超え1.3m3以下,遮水シ-FA(厚1.0+10.0mm),あり,有り,有り	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 20,690	( " ) 20,690	歩A・単A S単 171号
			計	( " ) 20,690	合意率 0.912179
000129 肩止めコンクリート 18-8-40	( " ) 3.000	m3	( " ) 29,518	( " ) 88,554	1 m3当たり [単価B] B単 129号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	( " ) 32,360	( " ) 32,360	歩A・単A S単 179号
			計	( " ) 32,360	合意率 0.912175
000130 型枠 小型構造物	( " ) 10.000	m <sup>2</sup>	( " ) 7,720	( " ) 77,200	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 130号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 8,463	( " ) 8,463	歩A・単A S単 188号
			計	( " ) 8,463	合意率 0.912206
000131 基礎コンクリート 18-8-40	( " ) 3.000	m3	( " ) 30,649	( " ) 91,947	1 m3当たり [単価B] B単 131号

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,パツク約(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	( " ) 33,600	( " ) 33,600	歩A・単A S単 180号
			計	( " ) 33,600	合意率 0.912172
000132 型枠 小型構造物	( " ) 24.000	m <sup>2</sup>	( " ) 7,720	( " ) 185,280	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 132号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 8,463	( " ) 8,463	歩A・単A S単 188号
			計	( " ) 8,463	合意率 0.912206
000133 目地材 ゴム発泡体 t=10cm	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,318	( " ) 6,636	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 133号
SA0331 SP 目地材 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地材(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,638	( " ) 3,638	歩A・単A S単 190号
			計	( " ) 3,638	合意率 0.912039
合 計				(3,242,821) 3,261,694	
・ ・ コンクリート舗装 表層12cm, 路盤15cm	1.000	式		( " ) 371,000	
000134 コンクリート舗装工 18-5-25 t=12cm, RC-40 t=15cm	( " ) 95.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,840	( " ) 364,800	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 134号
S02300 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,-,1層施工,なし,0m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,010	( " ) 1,010	歩A・単A S単 96号
S08031 コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B), 12cm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,200	( " ) 3,200	歩A・単A S単 119号
			計	( " ) 4,210	合意率 0.912114
000135 目地材 ゴム発泡体 t=10cm	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,318	( " ) 6,636	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 135号
SA0331 SP 目地材 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地材(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,638	( " ) 3,638	歩A・単A S単 190号
			計	( " ) 3,638	合意率 0.912039
合 計				( " ) 371,436	
・ 導水路工	1.000	式		(5,084,000) 5,324,000	合意率 0.912255
・ ・ 作業土工	1.000	式		( " ) 594,000	
000136 床掘	( " ) 300.000	m <sup>3</sup>	( " ) 223	( " ) 66,900	1 m <sup>3</sup> 当たり [単価B] B単 136号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	( " ) 244.2	( " ) 244	歩A・単A S単 155号
			計	( " ) 244	合意率 0.913934
000137 埋戻 構造物周辺	( " ) 63.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,395	( " ) 150,885	1 m <sup>3</sup> 当たり [単価B] B単 137号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツク( )	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,366	( " ) 2,366	歩A・単A S単 1号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 2,626	合意率 0.912033
000138 埋戻 B < 1.0m	( " ) 51.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,395	( " ) 122,145	1 m <sup>3</sup> 当たり [単価B] B単 138号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツク( )	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,366	( " ) 2,366	歩A・単A S単 1号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 2,626	合意率 0.912033
000139 埋戻 1.0m B < 2.5m	( " ) 52.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,418	( " ) 125,736	1 m <sup>3</sup> 当たり [単価B] B単 139号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	( " ) 1,821	( " ) 1,821	歩A・単A S単 2号
S01082 締固工(振動D-7締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	( " ) 570	( " ) 570	歩A・単A S単 7号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 2,651	合意率 0.912108
000140 盛土 構造物周辺	( " ) 10.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,063	( " ) 20,630	1 m <sup>3</sup> 当たり [単価B] B単 140号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバツク( )	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,002	( " ) 2,002	歩A・単A S単 3号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 2,262	合意率 0.912024

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
000141 盛土 B<1.0m	( " ) 24.000	m3	( " ) 2,063	( " ) 49,512	1 m3当たり [単価B] B単 141号	
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動圧入( )	( " ) 1.000	m3	( " ) 2,002	( " ) 2,002	歩A・単A S単 3号	
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号	
			計	( " ) 2,262	合意率 0.912024	
000142 法面整形 盛土法面整形	( " ) 57.000	m <sup>2</sup>	( " ) 389	( " ) 22,173	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 142号	
SA0152 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,土質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 427.1	( " ) 427	歩A・単A S単 164号	
			計	( " ) 427	合意率 0.911007	
000143 基面整正	( " ) 92.000	m <sup>2</sup>	( " ) 390	( " ) 35,880	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 143号	
SA0151 SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 428.4	( " ) 428	歩A・単A S単 163号	
			計	( " ) 428	合意率 0.911214	
合 計				( " ) 593,861		
・ ・ボックスカルバート T-25 B1500×H1300	1.000	式		(1,309,000) 1,693,000		
000144 ボックスカルバート T-25 B1500×H1300	(5.300) 6.800	m	( " ) 240,151	(1,272,800) 1,633,027	5.3 m当たり [単価B] B単 144号	
SA0521 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 5.300	m	( " ) 22,520	( " ) 119,356	歩A・単A S単 191号	
S02116 ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L2000,,	( " ) 2.000	個	( " ) 291,000	( " ) 582,000	歩A・単A S単 43号	
S02116 ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L1042/1780,,	( " ) 1.000	個	( " ) 351,000	( " ) 351,000	歩A・単A S単 44号	
S02116 ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L986/1723,,	( " ) 1.000	個	( " ) 343,000	( " ) 343,000	歩A・単A S単 45号	
			計	( " ) 1,395,356	合意率 0.912167	
000145 地盤改良 セメント系固化材 qu=180kN/m <sup>2</sup>	(18.000) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,984	(35,712) 0	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 145号	
S18055 地盤改良工 50kg,あり,1.40m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 2,175	( " ) 2,175	歩A・単A S単 137号	
			計	( " ) 2,175	合意率 0.912183	
000336 地盤改良 セメント系固化材 qu=180kN/m <sup>2</sup>	(0.000) 23.000	m <sup>2</sup>	(0) 2,587	(0) 59,501	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 336号	
S18055 地盤改良工 75kg,あり,1.40m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	(0) 2,836	(0) 2,836	歩A・単A S単 264号	
			計	(0) 2,836	合意率 0.912255	
合 計				(1,308,512) 1,692,528		
・ ・大型フリューム T-25 B1500×H1000	1.000	式		(3,181,000) 3,037,000		
000146 大型フリューム T-25 B1500×H1000	(46.100) 43.500	m	(57,279) 57,380	(2,640,562) 2,496,030	46.1 m当たり [単価B] B単 146号	
S05801 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない	( " ) 46.100	m	(5,574) 5,685	(256,961) 262,079	歩A・単A S単 107号	
S02116 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L973/1735(差筋仕様),,	( " ) 1.000	個	( " ) 141,000	( " ) 141,000	歩A・単A S単 46号	
S02116 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L996/1758(開口300×300付),,	( " ) 1.000	個	( " ) 145,000	( " ) 145,000	歩A・単A S単 47号	
S02116 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L800,,	( " ) 1.000	個	( " ) 78,900	( " ) 78,900	歩A・単A S単 48号	
S02116 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000,,	( " ) 18.000	個	( " ) 112,000	( " ) 2,016,000	歩A・単A S単 49号	
S02116 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000(開口300×300付),,	( " ) 1.000	個	( " ) 124,000	( " ) 124,000	歩A・単A S単 50号	
S02116 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000(差筋仕様,開口300×300),,	( " ) 1.000	個	( " ) 133,000	( " ) 133,000	歩A・単A S単 51号	
			計	(2,894,861) 2,899,979	合意率 0.912158	
000147 基礎コンクリート 18-8-25	( " ) 13.000	m3	( " ) 30,840	( " ) 400,920	1 m3当たり [単価B] B単 147号	
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,バック材(丸ノコ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉P) W/C65%	( " ) 1.000	m3	( " ) 33,810	( " ) 33,810	歩A・単A S単 182号	
			計	( " ) 33,810	合意率 0.912156	
000148 型枠 一般型枠	( " ) 14.000	m <sup>2</sup>	( " ) 7,720	( " ) 108,080	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 148号	

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.000	( " ) ㎡	( " ) 8,463	( " ) 8,463	歩A・単A S単 188号
			計	( " ) 8,463	合意率 0.912206
000149 巻き立てコンクリート 21-12-25	( " ) 0.300	( " ) m3	( " ) 30,293	( " ) 9,088	1 m3当たり [単価B] B単 149号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-無し,-,-,21-12-25(20) (高炉B) W/C60%	( " ) 1.000	( " ) m3	( " ) 33,210	( " ) 33,210	歩A・単A S単 183号
			計	( " ) 33,210	合意率 0.912165
000150 型枠 一般型枠	( " ) 2.900	( " ) ㎡	( " ) 7,720	( " ) 22,388	1 m3当たり [単価B] B単 150号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.000	( " ) ㎡	( " ) 8,463	( " ) 8,463	歩A・単A S単 188号
			計	( " ) 8,463	合意率 0.912206
合計				(3,181,038) 3,036,506	
・1-1号支線排水路工	1.000	式		(4,704,000) 4,802,000	合意率 0.912335
・作業土工	1.000	式		(847,000) 967,000	
000151 堆積土掘削	(71.000) 140.000	( " ) m3	( " ) 297	(21,087) 41,580	1 m3当たり [単価B] B単 151号
SA0101 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1.000	( " ) m3	( " ) 325.7	( " ) 326	歩A・単A S単 152号
			計	( " ) 326	合意率 0.911042
000152 床掘	(54.000) 53.000	( " ) m3	( " ) 223	(12,042) 11,819	1 m3当たり [単価B] B単 152号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1.000	( " ) m3	( " ) 244.2	( " ) 244	歩A・単A S単 155号
			計	( " ) 244	合意率 0.913934
000153 掘削	( " ) 8.000	( " ) m3	( " ) 297	( " ) 2,376	1 m3当たり [単価B] B単 153号
SA0101 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1.000	( " ) m3	( " ) 325.7	( " ) 326	歩A・単A S単 152号
			計	( " ) 326	合意率 0.911042
000154 埋戻 構造物周辺	( " ) 15.000	( " ) m3	( " ) 2,395	( " ) 35,925	1 m3当たり [単価B] B単 154号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク( )	( " ) 1.000	( " ) m3	( " ) 2,366	( " ) 2,366	歩A・単A S単 1号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	( " ) m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 2,626	合意率 0.912033
000155 埋戻 B < 1.0m	(18.000) 17.000	( " ) m3	( " ) 2,395	(43,110) 40,715	1 m3当たり [単価B] B単 155号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク( )	( " ) 1.000	( " ) m3	( " ) 2,366	( " ) 2,366	歩A・単A S単 1号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	( " ) m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 2,626	合意率 0.912033
000156 埋戻 1.0m B < 2.5m	( " ) 21.000	( " ) m3	( " ) 2,418	( " ) 50,778	1 m3当たり [単価B] B単 156号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締めを計上しない	( " ) 1.000	( " ) m3	( " ) 1,821	( " ) 1,821	歩A・単A S単 2号
S01082 締固工(振動ロ-ラ締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1.000	( " ) m3	( " ) 570	( " ) 570	歩A・単A S単 7号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	( " ) m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 2,651	合意率 0.912108
000157 盛土 構造物周辺	(100.000) 129.000	( " ) m3	( " ) 2,063	(206,300) 266,127	1 m3当たり [単価B] B単 157号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ'ク( )	( " ) 1.000	( " ) m3	( " ) 2,002	( " ) 2,002	歩A・単A S単 3号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	( " ) m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 2,262	合意率 0.912024
000158 盛土 B < 1.0m	( " ) 47.000	( " ) m3	( " ) 2,063	( " ) 96,961	1 m3当たり [単価B] B単 158号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ'ク( )	( " ) 1.000	( " ) m3	( " ) 2,002	( " ) 2,002	歩A・単A S単 3号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	( " ) m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 2,262	合意率 0.912024

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000159 盛土 1.0m B<2.5m	(100.000) 119.000		( " ) 2,086	(208,600) 248,234	1 m3当たり [単価B] B単 159号
S01041 人工土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない	( " ) 1.000	m3	( " ) 1,457	( " ) 1,457	歩A・単A S単 5号
S01082 締固工(振動D-7締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1.000	m3	( " ) 570	( " ) 570	歩A・単A S単 7号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 2,287	合意率 0.912111
000160 盛土 2.5m B<4.0m	(84.000) 83.000		( " ) 1,048	(88,032) 86,984	1 m3当たり [単価B] B単 160号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 1.000	m3	( " ) 889.1	( " ) 889	歩A・単A S単 161号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 1,149	合意率 0.912097
000161 盛土 4.0m B	( " ) 15.000	m3	( " ) 471	( " ) 7,065	1 m3当たり [単価B] B単 161号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 1.000	m3	( " ) 255.5	( " ) 256	歩A・単A S単 162号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 516	合意率 0.91279
000162 盛土 管頂30cm~60cm	(4.000) 6.000		( " ) 2,418	(9,672) 14,508	1 m3当たり [単価B] B単 162号
S01041 人工土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない	( " ) 1.000	m3	( " ) 1,821	( " ) 1,821	歩A・単A S単 4号
S01082 締固工(振動D-7締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1.000	m3	( " ) 570	( " ) 570	歩A・単A S単 7号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 2,651	合意率 0.912108
000163 盛土 管頂~30cm	( " ) 6.000	m3	( " ) 2,395	( " ) 14,370	1 m3当たり [単価B] B単 163号
S01041 人工土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ`ク( )	( " ) 1.000	m3	( " ) 2,366	( " ) 2,366	歩A・単A S単 1号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 2,626	合意率 0.912033
000164 基面整正	(55.000) 53.000		( " ) 390	(21,450) 20,670	1 m2当たり [単価B] B単 164号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m2	( " ) 428.4	( " ) 428	歩A・単A S単 163号
			計	( " ) 428	合意率 0.911214
000165 法面整形 盛土法面整形	(74.000) 73.000		( " ) 389	(28,786) 28,397	1 m2当たり [単価B] B単 165号
SA0152 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1.000	m2	( " ) 427.1	( " ) 427	歩A・単A S単 164号
			計	( " ) 427	合意率 0.911007
				(846,554) 966,509	
・ボックスカルバート T-25 B600×H1100	1.000	式		(1,137,000) 1,158,000	
000166 ボックスカルバート T-25 B600×H1100	( " ) 12.000	m	( " ) 91,342	( " ) 1,096,104	12 m当たり [単価B] B単 166号
SA0521 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 12.000	m	( " ) 14,720	( " ) 176,640	歩A・単A S単 192号
S02116 ボックスカルバート T-25 B600×H1100×L2000(差筋仕様),,	( " ) 1.000	個	( " ) 180,000	( " ) 180,000	歩A・単A S単 52号
S02116 ボックスカルバート T-25 B600×H1100×L2000,,	( " ) 5.000	個	( " ) 169,000	( " ) 845,000	歩A・単A S単 53号
			計	( " ) 1,201,640	合意率 0.91217
000167 地盤改良 セメント系固化材 qu=460kN/m <sup>2</sup>	(25.000) 0.000		( " ) 1,645	(41,125) 0	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 167号
S18055 地盤改良工 50kg,あり,1.00m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,803	( " ) 1,803	歩A・単A S単 138号
			計	( " ) 1,803	合意率 0.912368
000337 地盤改良 セメント系固化材 qu=460kN/m <sup>2</sup>	(0.000) 25.000		(0) 2,493	(0) 62,325	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 337号
S18055 地盤改良工 100kg,あり,1.00m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	(0) 2,733	(0) 2,733	歩A・単A S単 265号
			計	(0) 2,733	合意率 0.912335
				(1,137,229) 1,158,429	
合 計					

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・大型フリューム T-14 B600×H1100	1.000	式		(2,101,000) 2,105,000	
000168 大型フリューム T-14 B600×H1100	( " ) 42.000	m	(45,281) 45,382	(1,901,802) 1,906,044	42 m当たり [単価B] B単 168号
S05801 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない	( " ) 42.000	m	(5,574) 5,685	(234,108) 238,770	歩A・単A S単 107号
S02116 大型フリューム T-14 B600×H1100×L2000(差筋仕様),,	( " ) 1.000	個	98,800	( " ) 98,800	歩A・単A S単 54号
S02116 大型フリューム T-14 B600×H1100×L2000,,	( " ) 20.000	個	87,600	( " ) 1,752,000	歩A・単A S単 55号
			計	(2,084,908) 2,089,570	合意率 0.912169
000169 均しコンクリート 18-12-25	( " ) 2.000	m3	( " ) 22,795	( " ) 45,590	1 m3当たり [単価B] B単 169号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	( " ) 24,990	( " ) 24,990	歩A・単A S単 184号
			計	( " ) 24,990	合意率 0.912164
000170 型枠 一般型枠	( " ) 4.500	m <sup>2</sup>	( " ) 4,383	( " ) 19,724	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 170号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 4,805	( " ) 4,805	歩A・単A S単 189号
			計	( " ) 4,805	合意率 0.912174
000171 基礎砕石 RC-40	( " ) 39.000	m <sup>3</sup>	( " ) 1,301	( " ) 50,739	1 m <sup>3</sup> 当たり [単価B] B単 171号
SA0301 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	( " ) 1,426	( " ) 1,426	歩A・単A S単 174号
			計	( " ) 1,426	合意率 0.912342
000172 巻き立てコンクリート 21-12-25	( " ) 0.200	m3	( " ) 30,293	( " ) 6,059	1 m3当たり [単価B] B単 172号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.000	m3	( " ) 33,210	( " ) 33,210	歩A・単A S単 183号
			計	( " ) 33,210	合意率 0.912165
000173 型枠 一般型枠	( " ) 1.600	m <sup>2</sup>	( " ) 7,720	( " ) 12,352	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 173号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 8,463	( " ) 8,463	歩A・単A S単 188号
			計	( " ) 8,463	合意率 0.912206
000174 サイドドレーン 300×300 コンクリート用砕石	( " ) 42.000	m	( " ) 1,535	( " ) 64,470	1 m当たり [単価B] B単 174号
S06006 ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm,しない	( " ) 1.000	m	( " ) 1,683	( " ) 1,683	歩A・単A S単 109号
			計	( " ) 1,683	合意率 0.912061
合 計				(2,100,736) 2,104,978	
・重力式擁壁				(505,000) 458,000	
000175 コンクリート 18-8-40	(9.000) 8.000	m3	( " ) 30,649	(275,841) 245,192	1 m3当たり [単価B] B単 175号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,バックホウ(ポン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	( " ) 33,600	( " ) 33,600	歩A・単A S単 180号
			計	( " ) 33,600	合意率 0.912172
000176 型枠 一般型枠	(27.000) 25.000	m <sup>2</sup>	( " ) 7,720	(208,440) 193,000	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 176号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 8,463	( " ) 8,463	歩A・単A S単 188号
			計	( " ) 8,463	合意率 0.912206
000177 基礎砕石 RC-40	(12.000) 11.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,301	(15,612) 14,311	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 177号
SA0301 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,426	( " ) 1,426	歩A・単A S単 174号
			計	( " ) 1,426	合意率 0.912342

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
000178 水抜きパイプ	( " )		( " )	( " )	1 箇所当たり [単価B]	
VU 50 L=0.82m	8.000	箇所	642	5,136	B単 178号	
S06005 ドレーン工(ワイプホル取付)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A	
型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,50	1.000	箇所	702	702	S単 108号	
S02116 吸出し防止マット	( " )		( " )	( " )	歩A・単A	
ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	0.003	m <sup>2</sup>	590	2	S単 56号	
				( " )	合意率	
			計	704	0.911931	
合計				(505,029)		
				457,639		
・・止め壁				( " )		
	1.000	式		77,000		
000179 コンクリート	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]	
18-8-40	1.000	m <sup>3</sup>	29,883	29,883	B単 179号	
SA0311 SP コンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A	
無筋・鉄筋構造物,ハック約(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	32,760	32,760	S単 176号	
				( " )	合意率	
			計	32,760	0.912179	
000180 型枠	( " )		( " )	( " )	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B]	
一般型枠	5.300	m <sup>2</sup>	8,579	45,469	B単 180号	
SA0312 SP 型枠	( " )		( " )	( " )	歩A・単A	
一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,405	9,405	S単 187号	
				( " )	合意率	
			計	9,405	0.912174	
000181 基礎碎石	( " )		( " )	( " )	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B]	
RC-40	1.000	m <sup>2</sup>	1,301	1,301	B単 181号	
SA0301 SP 基礎碎石	( " )		( " )	( " )	歩A・単A	
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40	1.000	m <sup>2</sup>	1,426	1,426	S単 174号	
40~0mm						
				( " )	合意率	
			計	1,426	0.912342	
合計				( " )		
				76,653		
・・底板コンクリート				( " )		
	1.000	式		37,000		
000182 底板コンクリート	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]	
18-8-25	1.000	m <sup>3</sup>	24,829	24,829	B単 182号	
SA0311 SP コンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A	
無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25	1.000	m <sup>3</sup>	27,220	27,220	S単 185号	
(20)(高炉B) W/C65%						
				( " )	合意率	
			計	27,220	0.91216	
000183 基礎碎石	( " )		( " )	( " )	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B]	
RC-40	9.000	m <sup>2</sup>	1,301	11,709	B単 183号	
SA0301 SP 基礎碎石	( " )		( " )	( " )	歩A・単A	
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40	1.000	m <sup>2</sup>	1,426	1,426	S単 174号	
40~0mm						
				( " )	合意率	
			計	1,426	0.912342	
合計				( " )		
				36,538		
・4号支線道路工				( " )	合意率	
	1.000	式		1,227,000	0.911589	
・・作業土工				( " )		
	1.000	式		577,000		
000184 床掘	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]	
	100.000	m <sup>3</sup>	223	22,300	B単 184号	
SA0103 SP 床掘り	( " )		( " )	( " )	歩A・単A	
土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m <sup>3</sup>	244.2	244	S単 155号	
				( " )	合意率	
			計	244	0.913934	
000185 掘削	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]	
	45.000	m <sup>3</sup>	297	13,365	B単 185号	
SA0101 SP 掘削	( " )		( " )	( " )	歩A・単A	
土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m <sup>3</sup>	325.7	326	S単 152号	
				( " )	合意率	
			計	326	0.911042	
000186 埋戻	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]	
構造物周辺	9.000	m <sup>3</sup>	2,395	21,555	B単 186号	
S01041 人力土工(盛土・埋戻)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A	
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	1.000	m <sup>3</sup>	2,366	2,366	S単 1号	
SA0102 SP 積込(レーズ)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A	
土砂,土量50,000m3未満	1.100	m <sup>3</sup>	236.2	260	S単 154号	
				( " )	合意率	
			計	2,626	0.912033	

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000187 埋戻 B < 1.0m	( " ) 5.000	m3	( " ) 2,395	( " ) 11,975	1 m3当たり [単価B] B単 187号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	( " ) 1.000	m3	( " ) 2,366	( " ) 2,366	歩A・単A S単 1号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 2,626	合意率 0.912033
000188 埋戻 1.0m B < 2.5m	( " ) 23.000	m3	( " ) 2,418	( " ) 55,614	1 m3当たり [単価B] B単 188号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締めを計上しない	( " ) 1.000	m3	( " ) 1,821	( " ) 1,821	歩A・単A S単 2号
S01082 締固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1.000	m3	( " ) 570	( " ) 570	歩A・単A S単 7号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 2,651	合意率 0.912108
000189 埋戻 4.0m B	( " ) 69.000	m3	( " ) 471	( " ) 32,499	1 m3当たり [単価B] B単 189号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 1.000	m3	( " ) 255.5	( " ) 256	歩A・単A S単 162号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 516	合意率 0.91279
000190 盛土 構造物周辺	( " ) 42.000	m3	( " ) 2,063	( " ) 86,646	1 m3当たり [単価B] B単 190号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ( )	( " ) 1.000	m3	( " ) 2,002	( " ) 2,002	歩A・単A S単 3号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 2,262	合意率 0.912024
000191 盛土 B < 1.0m	( " ) 2.000	m3	( " ) 2,063	( " ) 4,126	1 m3当たり [単価B] B単 191号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ( )	( " ) 1.000	m3	( " ) 2,002	( " ) 2,002	歩A・単A S単 3号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 2,262	合意率 0.912024
000192 盛土 1.0m B < 2.5m	( " ) 21.000	m3	( " ) 2,086	( " ) 43,806	1 m3当たり [単価B] B単 192号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めを計上しない	( " ) 1.000	m3	( " ) 1,457	( " ) 1,457	歩A・単A S単 5号
S01082 締固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1.000	m3	( " ) 570	( " ) 570	歩A・単A S単 7号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 2,287	合意率 0.912111
000193 盛土 2.5m B < 4.0m	( " ) 200.000	m3	( " ) 1,048	( " ) 209,600	1 m3当たり [単価B] B単 193号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 1.000	m3	( " ) 889.1	( " ) 889	歩A・単A S単 161号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 1,149	合意率 0.912097
000194 盛土 4.0m B	( " ) 20.000	m3	( " ) 471	( " ) 9,420	1 m3当たり [単価B] B単 194号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 1.000	m3	( " ) 255.5	( " ) 256	歩A・単A S単 162号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 516	合意率 0.91279
000195 法面整形 切土整形	( " ) 30.000	m <sup>2</sup>	( " ) 781	( " ) 23,430	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 195号
SA0152 SP 法面整形 切土部,-,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 855.6	( " ) 856	歩A・単A S単 165号
			計	( " ) 856	合意率 0.912383
000196 法面整形 盛土整形	( " ) 110.000	m <sup>2</sup>	( " ) 389	( " ) 42,790	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 196号
SA0152 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 427.1	( " ) 427	歩A・単A S単 164号
			計	( " ) 427	合意率 0.911007
合 計				( " ) 577,126	
・ ・ 砂利舗装	1.000	式		( " ) 650,000	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
000197 砂利舗装 B=3.0m, RC-40 t=10cm	( " ) 253.000	m	( " ) 2,570	( " ) 650,210	1 m当たり [単価B] B単 197号	
S08042 砂利舗装工(機械) 再生クワツァン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整形+敷均し, 必要, なし, なし	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	( " ) 939	( " ) 2,817	歩A・単A S単 120号	
			計	( " ) 2,817	合意率 0.912318	
合計				( " ) 650,210		
・産業道路復旧工	1.000	式		(5,606,000) 5,646,000	合意率 0.912286	
・作業土工	1.000	式		( " ) 356,000		
000198 床掘	( " ) 2.000	m <sup>3</sup>	( " ) 223	( " ) 446	1 m3当たり [単価B] B単 198号	
SA0103 SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	( " ) 244.2	( " ) 244	歩A・単A S単 155号	
			計	( " ) 244	合意率 0.913934	
000199 埋戻 構造物周辺	( " ) 2.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,395	( " ) 4,790	1 m3当たり [単価B] B単 199号	
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コバツタ( )	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,366	( " ) 2,366	歩A・単A S単 1号	
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号	
			計	( " ) 2,626	合意率 0.912033	
000200 盛土 構造物周辺	( " ) 27.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,063	( " ) 55,701	1 m3当たり [単価B] B単 200号	
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コバツタ( )	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,002	( " ) 2,002	歩A・単A S単 3号	
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号	
			計	( " ) 2,262	合意率 0.912024	
000201 盛土 B<1.0m	( " ) 29.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,063	( " ) 59,827	1 m3当たり [単価B] B単 201号	
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コバツタ( )	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,002	( " ) 2,002	歩A・単A S単 3号	
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号	
			計	( " ) 2,262	合意率 0.912024	
000202 盛土 1.0m B<2.5m	( " ) 67.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,418	( " ) 162,006	1 m3当たり [単価B] B単 202号	
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	( " ) 1,821	( " ) 1,821	歩A・単A S単 4号	
S01082 締固工(振動コバツタ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	( " ) 570	( " ) 570	歩A・単A S単 7号	
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号	
			計	( " ) 2,651	合意率 0.912108	
000203 基面整形	( " ) 7.000	m <sup>2</sup>	( " ) 390	( " ) 2,730	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 203号	
SA0151 SP 基面整形 基面整形	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 428.4	( " ) 428	歩A・単A S単 163号	
			計	( " ) 428	合意率 0.911214	
000204 法面整形 盛土整形	( " ) 180.000	m <sup>2</sup>	( " ) 389	( " ) 70,020	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 204号	
SA0152 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 礫質土・砂及び砂質土・粘性土, あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 427.1	( " ) 427	歩A・単A S単 164号	
			計	( " ) 427	合意率 0.911007	
合計				( " ) 355,520		
・アスファルト舗装	1.000	式		( " ) 83,000		
000205 アスファルト舗装工 再生密粒度アスコ13 t=4cm, RM-25 t=10cm, 1.4m>B	( " ) 26.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,192	( " ) 82,992	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 205号	
S02300 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 路盤材(各種)砕石材, -, -, -, 1層施工, なし, 0m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 872.5	( " ) 873	歩A・単A S単 98号	
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, 再生密粒度アスコ(13)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 2,626	( " ) 2,626	歩A・単A S単 199号	
			計	( " ) 3,499	合意率 0.91226	
合計				( " ) 82,992		

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・歩車道境界ブロック				( " )	
	1.000	式		188,000	
000206 歩車道境界ブロック	( " )		( " )	( " )	1 m当たり [単価B]
C種(180/210×300×600)	22.000	m	8,527	187,594	B単 206号
SA0876 SP 歩車道境界ブロック	( " )			( " )	歩A・単A
設置,C種(180/210×300×600),有り,有り,有り,あり,再生クラッシュ RC	1.000	m	9,348	9,348	S単 200号
-40,18-8-25(高炉)					
			計	( " )	合意率
				9,348	0.912173
				( " )	
合計				187,594	
・・視線誘導標				(13,000)	
	1.000	式		11,000	
000207 視線誘導標	(6.000)		( " )	(13,356)	1個当たり [単価B]
緑石紙(樹脂・貼付式)	5.000	個	2,226	11,130	B単 207号
S02120 視線誘導標	( " )			( " )	歩A・単A
緑石紙(樹脂・貼付式)	1.000	個	2,440	2,440	S単 91号
			計	( " )	合意率
				2,440	0.912295
				(13,356)	
合計				11,130	
・・擁壁復旧				(209,000)	
	1.000	式		247,000	
000208 コンクリート	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
18-8-40	2.000	m3	24,638	49,276	B単 208号
SA0311 SP コンクリート	( " )			( " )	歩A・単A
無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40	1.000	m3	27,010	27,010	S単 177号
(高炉B) W/C65%					
			計	( " )	合意率
				27,010	0.91218
000209 型枠	( " )		( " )	( " )	1 m2当たり [単価B]
一般型枠	14.000	m2	8,579	120,106	B単 209号
SA0312 SP 型枠	( " )			( " )	歩A・単A
一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m2	9,405	9,405	S単 187号
			計	( " )	合意率
				9,405	0.912174
000210 コンクリート削孔	(68.000)		( " )	(39,304)	100孔当たり [単価B]
	71.000	孔	578	41,038	B単 210号
S02300 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	( " )			( " )	歩A・単A
削孔径 10mm以上 30mm未満,削孔深さ30mm以上200mm未満	100.000	孔	569.7	56,970	S単 99号
S03701 【鉄筋工】	( " )		(160,405)	(6,416)	歩A・単A
SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.040	ton	161,615	6,465	S単 102号
			計	(63,386)	合意率
				63,435	0.911671
000338 差筋工	(0.000)		(0)	(0)	1箇所当たり [単価B]
	71.000	箇所	514	36,494	B単 338号
S03701 【鉄筋工】	(0.000)			(0)	歩A・単A
SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.001	ton	161,615	162	S単 243号
S02116 ケミカルアンカー	(0.000)			(0)	歩A・単A
15,,	1.000	本	401	401	S単 217号
			計	(0)	合意率
				563	0.912286
				(208,686)	
合計				246,914	
・・排水路工				( " )	
	1.000	式		92,000	
000211 U型側溝	( " )		( " )	( " )	5.2 m当たり [単価B]
H335~550×W400	5.200	m	7,308	38,002	B単 211号
SA0311 SP コンクリート	( " )			( " )	歩A・単A
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(	0.300	m3	32,570	9,771	S単 178号
高炉B) W/C65%					
SA0312 SP 型枠	( " )			( " )	歩A・単A
一般型枠,小型構造物	3.600	m2	8,463	30,467	S単 188号
SA0301 SP 基礎砕石	( " )			( " )	歩A・単A
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40	1.000	m2	1,426	1,426	S単 174号
40~0mm					
			計	( " )	合意率
				41,664	0.912131
000212 U型側溝	( " )		(8,517)	(53,657)	1 m当たり [単価B]
H300×W300	6.300	m	8,619	54,300	B単 212号
S05801 【排水構造物工】	( " )		(5,603)	(5,603)	歩A・単A
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕	1.000	m	5,715	5,715	S単 103号
石の施工有り,再利用撤去を行わない					

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116 鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,	( " ) 1.670	個	( " ) 2,170	( " ) 3,624	歩A・単A S単 21号
S02116 再生クラッシュラン .RC-40 40~0mm,,	( " ) 0.048	m3	( " ) 2,300	( " ) 110	歩A・単A S単 22号
			計	(9,337) 9,449	合意率 0.912177
合 計				(91,659) 92,302	
・ ・コンクリートシール	1.000	式		( " ) 13,000	
000213 コンクリート 18-8-25	( " ) 0.300	m3	( " ) 24,829	( " ) 7,449	1 m3当たり [単価B] B単 213号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25 (20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	( " ) 27,220	( " ) 27,220	歩A・単A S単 185号
			計	( " ) 27,220	合意率 0.91216
000214 型枠 一般型枠	( " ) 0.600	m <sup>2</sup>	( " ) 8,579	( " ) 5,147	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 214号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 9,405	( " ) 9,405	歩A・単A S単 187号
			計	( " ) 9,405	合意率 0.912174
合 計				( " ) 12,596	
・ ・コーピングコンクリート	1.000	式		( " ) 3,927,000	
000215 コーピングコンクリート	( " ) 32.000	m	( " ) 122,723	( " ) 3,927,136	10 m当たり [単価B] B単 215号
S02300 笠コンクリートブロック据付工	( " ) 10.000	m	( " ) 22,620	( " ) 226,200	歩A・単A S単 100号
S02116 笠コンフレーム 模様付 1000×850×1250(副資材含む),,	( " ) 8.000	個	( " ) 139,900	( " ) 1,119,200	歩A・単A S単 57号
			計	( " ) 1,345,400	合意率 0.912167
合 計				( " ) 3,927,136	
・ ・土留柵工	1.000	式		( " ) 385,000	
000216 コンクリート 18-8-25	( " ) 4.000	m3	( " ) 29,709	( " ) 118,836	1 m3当たり [単価B] B単 216号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)( 高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	( " ) 32,570	( " ) 32,570	歩A・単A S単 178号
			計	( " ) 32,570	合意率 0.912158
000217 型枠 一般型枠	( " ) 31.000	m <sup>2</sup>	( " ) 7,720	( " ) 239,320	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 217号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 8,463	( " ) 8,463	歩A・単A S単 188号
			計	( " ) 8,463	合意率 0.912206
000218 基礎砕石 RC-40	( " ) 6.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,174	( " ) 7,044	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 218号
SA0301 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 4 0~0mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,287	( " ) 1,287	歩A・単A S単 175号
			計	( " ) 1,287	合意率 0.912198
000219 目地材 ゴム発泡体 t=10cm	( " ) 6.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,318	( " ) 19,908	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 219号
SA0331 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,638	( " ) 3,638	歩A・単A S単 190号
			計	( " ) 3,638	合意率 0.912039
合 計				( " ) 385,108	
・ ・転落防止柵 H=1100	1.000	式		(340,000) 344,000	
000220 転落防止柵 H=1100 既設利用	(17,000) 18.000	m	(1,417) 1,445	(24,089) 26,010	1 m当たり [単価B] B単 220号
S08713 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,3.0m,t'-h式・h'複式,100m未満,-,無し	( " ) 1.000	m	(1,553) 1,584	(1,553) 1,584	歩A・単A S単 122号
			計	(1,553) 1,584	合意率 0.912427

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
000221 転落防止柵 H=1100	( " ) 32.000	m	(9,886) 9,933	(316,352) 317,856	1 m当たり [単価B] B単 221号	
S08713 【横断・転落防止柵設置】 アンカボルト固定,3.0m,ㄷ-ㄆ式・ㄱ'式,100m未満,-,無し	( " ) 1.000	m	(10,838) 10,890	(10,838) 10,890	歩A・単A S単 123号	
			計	(10,838) 10,890	合意率 0.91216	
合計				(340,441) 343,866		
・農業用水管復旧工	1.000	式		( " ) 148,000	合意率 0.907975	
・作業土工				( " ) 48,000		
000222 床掘	( " ) 5.000	m3	( " ) 223	( " ) 1,115	1 m3当たり [単価B] B単 222号	
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m3	( " ) 244.2	( " ) 244	歩A・単A S単 155号	
			計	( " ) 244	合意率 0.913934	
000223 埋戻 B<1.0m	( " ) 3.000	m3	( " ) 2,395	( " ) 7,185	1 m3当たり [単価B] B単 223号	
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ'タ( )	( " ) 1.000	m3	( " ) 2,366	( " ) 2,366	歩A・単A S単 1号	
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号	
			計	( " ) 2,626	合意率 0.912033	
000224 埋戻 1.0m B<2.5m	( " ) 1.000	m3	( " ) 2,418	( " ) 2,418	1 m3当たり [単価B] B単 224号	
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	( " ) 1,821	( " ) 1,821	歩A・単A S単 2号	
S01082 締固工(振動D-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1.000	m3	( " ) 570	( " ) 570	歩A・単A S単 7号	
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号	
			計	( " ) 2,651	合意率 0.912108	
000225 埋戻 管頂30cm~60cm	( " ) 3.000	m3	( " ) 2,418	( " ) 7,254	1 m3当たり [単価B] B単 225号	
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	( " ) 1,821	( " ) 1,821	歩A・単A S単 2号	
S01082 締固工(振動D-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1.000	m3	( " ) 570	( " ) 570	歩A・単A S単 7号	
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号	
			計	( " ) 2,651	合意率 0.912108	
000226 埋戻 管頂~30cm	( " ) 3.000	m3	( " ) 2,395	( " ) 7,185	1 m3当たり [単価B] B単 226号	
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ'タ( )	( " ) 1.000	m3	( " ) 2,366	( " ) 2,366	歩A・単A S単 1号	
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	( " ) 236.2	( " ) 260	歩A・単A S単 154号	
			計	( " ) 2,626	合意率 0.912033	
000227 基面整正	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	( " ) 390	( " ) 1,170	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 227号	
SA0151 SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 428.4	( " ) 428	歩A・単A S単 163号	
			計	( " ) 428	合意率 0.911214	
000228 法面整形 切土整形	( " ) 6.000	m <sup>2</sup>	( " ) 781	( " ) 4,686	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 228号	
SA0152 SP 法面整形 切土部,-,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 855.6	( " ) 856	歩A・単A S単 165号	
			計	( " ) 856	合意率 0.912383	
000229 砂基礎 管廻り(購入土)	( " ) 1.000	m3	( " ) 8,947	( " ) 8,947	1 m3当たり [単価B] B単 229号	
S07001 バイブライク基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),タバ,区分 なし,なし	( " ) 1.000	m3	( " ) 9,809	( " ) 9,809	歩A・単A S単 110号	
			計	( " ) 9,809	合意率 0.912121	
000230 砂基礎 管底(購入土)	( " ) 1.000	m3	( " ) 8,071	( " ) 8,071	1 m3当たり [単価B] B単 230号	
S07001 バイブライク基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパ'タ 区分,なし,なし	( " ) 1.000	m3	( " ) 8,848	( " ) 8,848	歩A・単A S単 111号	
			計	( " ) 8,848	合意率 0.912183	
合計				( " ) 48,031		

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・用水管布設替				( " )	
	1.000	式		100,000	
000231 用水管布設	( " )		( " )	( " )	1 m当たり [単価B]
VU250_直管	1.000	m	5,084	5,084	B単 231号
S07022 硬質PVC塩化ビニル管機械布設	( " )			( " )	歩A・単A
VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし	1.000	m	5,574	5,574	S単 117号
			計	( " )	合意率
				5,574	0.912091
000232 用水管布設	( " )		( " )	( " )	1 m当たり [単価B]
VU250_片受直管	5.500	m	6,288	34,584	B単 232号
S07022 硬質PVC塩化ビニル管機械布設	( " )			( " )	歩A・単A
VU,250mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所,なし	1.000	m	6,893	6,893	S単 118号
			計	( " )	合意率
				6,893	0.912229
000233 埋設標識シート敷設	( " )		( " )	( " )	1 m当たり [単価B]
W150(ダブル),農業用	7.000	m	254	1,778	B単 233号
S42111 埋設標識シート・地中埋設標識設工	( " )			( " )	歩A・単A
,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍PVCリフレクタ	1.000	m	279	279	S単 151号
			計	( " )	合意率
				279	0.910394
000234 硬質塩化ビニル管切断	( " )		( " )	( " )	1 口当たり [単価B]
250	2.000	口	879	1,758	B単 234号
T00012 硬質塩化ビニル管切断	( " )			( " )	歩A・単A
250	1.000	口	964	964	T単 11号
			計	( " )	合意率
				964	0.911825
000235 既設用水管撤去	( " )		( " )	( " )	1 m当たり [単価B]
VU250	4.800	m	11,758	56,438	B単 235号
T00002 硬質PVC塩化ビニル管撤去	( " )			( " )	歩A・単A
VU,250mm	10.000	m	1,289	12,890	T単 2号
			計	( " )	合意率
				12,890	0.912179
000236 産業廃棄物運搬・処理	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
廃プラスチック	0.070	m3	8,914	624	B単 236号
S02123 建設廃材	( " )			( " )	歩A・単A
廃プラスチック	1.000	m3	7,000	7,000	S単 93号
SA0121 SP 土砂等運搬	( " )			( " )	歩A・単A
標準,1' ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り	1.000	m3	2,772	2,772	S単 157号
,19.5km以下					
			計	( " )	合意率
				9,772	0.912198
合 計				( " )	
				100,266	
・揚水機場排水管布設替え工				( " )	合意率
	1.000	式		31,000	0.911764
・・暗渠排水工				( " )	
重圧管 300 (既設利用)	1.000	式		31,000	
000237 重圧管撤去	( " )		( " )	( " )	1 m当たり [単価B]
300	4.000	m	3,068	12,272	B単 237号
SA0706 SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	( " )			( " )	歩A・単A
撤去,450mm,-,あり,	1.000	m	3,363	3,363	S単 196号
			計	( " )	合意率
				3,363	0.912228
000238 重圧管設置	( " )		( " )	( " )	1 m当たり [単価B]
既設利用, 300	2.500	m	6,087	15,218	B単 238号
SA0706 SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	( " )			( " )	歩A・単A
据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	1.000	m	6,673	6,673	S単 197号
			計	( " )	合意率
				6,673	0.912183
000239 殻運搬・処理	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
鉄筋コンクリート殻	0.100	m3	5,167	517	B単 239号
S02123 建設廃材	( " )			( " )	歩A・単A
鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	S単 94号
SA0221 SP 殻運搬	( " )			( " )	歩A・単A
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,914	1,914	S単 167号
			計	( " )	合意率
				5,664	0.912252
000240 殻運搬・処理	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
無筋コンクリート殻	0.100	m3	4,222	422	B単 240号
S02123 建設廃材	( " )			( " )	歩A・単A
無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 92号
SA0221 SP 殻運搬	( " )			( " )	歩A・単A
コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,808	1,808	S単 166号
			計	( " )	合意率
				4,628	0.912273
000241 均しコンクリート	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
18-12-25	0.030	m3	25,030	751	B単 241号
SA0311 SP コンクリート	( " )			( " )	歩A・単A
無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-2	1.000	m3	27,440	27,440	S単 186号
5(20)(高炉B) W/C65%					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
			計	( ) 27,440	合意率 0.912172	
000242 型枠 一般型枠	( ) 0.200	m	( ) 4,383	( ) 877	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 242号	
SA0312 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	( ) 4,805	( ) 4,805	歩A・単A S単 189号	
			計	( ) 4,805	合意率 0.912174	
000243 基礎砕石 RC-40	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	( ) 1,174	( ) 1,174	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 243号	
SA0301 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	( ) 1,287	( ) 1,287	歩A・単A S単 175号	
			計	( ) 1,287	合意率 0.912198	
合 計				( ) 31,231		
・落水口移設工	1.000	式		( ) 410,000	合意率 0.91314	
・・作業土工	1.000	式		( ) 14,000		
000244 床掘	( ) 5.000	m <sup>3</sup>	( ) 223	( ) 1,115	1 m <sup>3</sup> 当たり [単価B] B単 244号	
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	( ) 244.2	( ) 244	歩A・単A S単 155号	
			計	( ) 244	合意率 0.913934	
000245 埋戻 構造物周辺	( ) 2.000	m <sup>3</sup>	( ) 2,395	( ) 4,790	1 m <sup>3</sup> 当たり [単価B] B単 245号	
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ <sup>ク</sup> ( )	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	( ) 2,366	( ) 2,366	歩A・単A S単 1号	
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( ) 1.100	m <sup>3</sup>	( ) 236.2	( ) 260	歩A・単A S単 154号	
			計	( ) 2,626	合意率 0.912033	
000246 埋戻 B<1.0m	( ) 2.000	m <sup>3</sup>	( ) 2,395	( ) 4,790	1 m <sup>3</sup> 当たり [単価B] B単 246号	
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ <sup>ク</sup> ( )	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	( ) 2,366	( ) 2,366	歩A・単A S単 1号	
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( ) 1.100	m <sup>3</sup>	( ) 236.2	( ) 260	歩A・単A S単 154号	
			計	( ) 2,626	合意率 0.912033	
000247 埋戻 管頂~30cm	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	( ) 2,395	( ) 2,395	1 m <sup>3</sup> 当たり [単価B] B単 247号	
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ <sup>ク</sup> ( )	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	( ) 2,366	( ) 2,366	歩A・単A S単 1号	
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( ) 1.100	m <sup>3</sup>	( ) 236.2	( ) 260	歩A・単A S単 154号	
			計	( ) 2,626	合意率 0.912033	
000248 埋戻 管長30cm~60cm	( ) 0.100	m <sup>3</sup>	( ) 2,418	( ) 242	1 m <sup>3</sup> 当たり [単価B] B単 248号	
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締めを計上しない	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	( ) 1,821	( ) 1,821	歩A・単A S単 2号	
S01082 締固工(振動ロ <sup>ウ</sup> 締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	( ) 570	( ) 570	歩A・単A S単 7号	
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( ) 1.100	m <sup>3</sup>	( ) 236.2	( ) 260	歩A・単A S単 154号	
			計	( ) 2,651	合意率 0.912108	
000249 基面整正	( ) 2.000	m <sup>2</sup>	( ) 390	( ) 780	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B] B単 249号	
SA0151 SP 基面整正 基面整正	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	( ) 428.4	( ) 428	歩A・単A S単 163号	
			計	( ) 428	合意率 0.911214	
合 計				( ) 14,112		
・・落水口移設工	1.000	式		( ) 396,000		
000250 落水口移設工	( ) 9.000	箇所	( ) 7,665	( ) 68,985	1 箇所当たり [単価B] B単 250号	
SA0551 SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去,50kg以上80kg以下,無し,なし	( ) 1.000	基	( ) 5,128	( ) 5,128	歩A・単A S単 194号	
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 0.020	m <sup>3</sup>	( ) 32,570	( ) 651	歩A・単A S単 178号	
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( ) 0.310	m <sup>2</sup>	( ) 8,463	( ) 2,624	歩A・単A S単 188号	

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )	合意率
			計	8,403	0.912174
000251 排水管撤去	( " )		( " )	( " )	10 m当たり [単価B]
VU 100	12.000	m	395	4,740	B単 251号
T00008 塩化ビニル管撤去	( " )			( " )	歩A・単A
100	10.000	m	433	4,330	T単 8号
				( " )	合意率
			計	4,330	0.91224
000252 排水管撤去	( " )		( " )	( " )	10 m当たり [単価B]
PE 100	7.000	m	395	2,765	B単 252号
T00007 高密度ポリエチレン管撤去	( " )			( " )	歩A・単A
100	10.000	m	433	4,330	T単 7号
				( " )	合意率
			計	4,330	0.91224
000253 田面排水工	( " )		( " )	( " )	1 m当たり [単価B]
排水管布設	7.000	m	45,684	319,788	B単 253号
T00009 高密度ポリエチレン管人力布設	( " )			( " )	歩A・単A
150,内面平滑2重管	18.800	m	2,664	50,083	T単 9号
				( " )	合意率
			計	50,083	0.912165
合 計				( " )	
				396,278	
・暗渠排水工				( " )	合意率
	1.000	式		6,100,000	0.912081
・・暗渠排水工				( " )	
	1.000	式		6,100,000	
000254 吸水渠	( " )		( " )	( " )	100 m当たり [単価B]
高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 50	954.000	m	2,051	1,956,654	B単 254号
SA0103 SP 床掘り	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,標準,無し,無し,あり	45.000	m3	244.2	10,989	S単 155号
S10032 暗渠排水工(バックホウ掘削)	( " )			( " )	歩A・単A
0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ100mm), 50~75mm	100.000	m	757	75,700	S単 125号
T00025 暗渠排水工(小運搬(被覆材))	( " )			( " )	歩A・単A
砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	13.900	m3	889	12,357	T単 13号
T00026 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))	( " )			( " )	歩A・単A
機械,暗渠排水管(φ100mm),不整地運搬車加-ラ型 油圧	100.000	m	20	2,000	T単 14号
SA0151 SP 基面整正	( " )			( " )	歩A・単A
基面整正	30.000	m <sup>2</sup>	428.4	12,852	S単 163号
S02116 高密度ポリエチレン管	( " )			( " )	歩A・単A
ダブル有孔管 50,,	100.000	m	420	42,000	S単 60号
S02116 コンクリート用砕石	( " )			( " )	歩A・単A
,20~5mm,,	13.900	m3	4,200	58,380	S単 61号
SA0102 SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,土量50,000m3未満	45.000	m3	236.2	10,629	S単 154号
				( " )	合意率
			計	224,907	0.91196
000255 吸水渠	( " )		( " )	( " )	100 m当たり [単価B]
高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 75	1,214.000	m	2,316	2,811,624	B単 255号
SA0103 SP 床掘り	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,標準,無し,無し,あり	45.000	m3	244.2	10,989	S単 155号
S10032 暗渠排水工(バックホウ掘削)	( " )			( " )	歩A・単A
0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ100mm), 50~75mm	100.000	m	757	75,700	S単 125号
T00025 暗渠排水工(小運搬(被覆材))	( " )			( " )	歩A・単A
砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	13.600	m3	889	12,090	T単 13号
T00026 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))	( " )			( " )	歩A・単A
機械,暗渠排水管(φ100mm),不整地運搬車加-ラ型 油圧	100.000	m	20	2,000	T単 14号
SA0151 SP 基面整正	( " )			( " )	歩A・単A
基面整正	30.000	m <sup>2</sup>	428.4	12,852	S単 163号
S02116 高密度ポリエチレン管	( " )			( " )	歩A・単A
ダブル有孔管 75,,	100.000	m	725	72,500	S単 62号
S02116 コンクリート用砕石	( " )			( " )	歩A・単A
,20~5mm,,	13.600	m3	4,200	57,120	S単 61号
SA0102 SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,土量50,000m3未満	45.000	m3	236.2	10,629	S単 154号
				( " )	合意率
			計	253,880	0.91217
000256 継手資材(高密度ポリエチレン管)	( " )		( " )	( " )	1 m当たり [単価B]
ダブル有孔管, 75	5.800	m	661	3,834	B単 256号
S02116 高密度ポリエチレン管	( " )			( " )	歩A・単A
ダブル有孔管 75,,	1.000	m	725	725	S単 62号
				( " )	合意率
			計	725	0.911724
000257 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	( " )		( " )	( " )	4 m当たり [単価B]
VU 75,L=100	0.400	m	418	167	B単 257号
S02116 硬質ポリ塩化ビニル管	( " )			( " )	歩A・単A
薄肉管VU 径75 長4.0m,,	1.000	本	1,830	1,830	S単 63号
				( " )	合意率
			計	1,830	0.912663
000258 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	( " )		( " )	( " )	4 m当たり [単価B]
VU 75,L=200	2.000	m	418	836	B単 258号
S02116 硬質ポリ塩化ビニル管	( " )			( " )	歩A・単A
薄肉管VU 径75 長4.0m,,	1.000	本	1,830	1,830	S単 63号
				( " )	合意率
			計	1,830	0.912663

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000259 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100,L=200	( " ) 3.400	m	( " ) 495	( " ) 1,683	4 m当たり [単価B] B単 259号
S02116 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	( " ) 1.000	本	2,170	( " ) 2,170	歩A・単A S単 64号
			計	( " ) 2,170	合意率 0.911602
000260 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125,L=200	( " ) 0.600	m	( " ) 1,138	( " ) 683	4 m当たり [単価B] B単 260号
S02116 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,,	( " ) 1.000	本	4,990	( " ) 4,990	歩A・単A S単 65号
			計	( " ) 4,990	合意率 0.911858
000261 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インクリーザ),100mm×75mm	( " ) 7.000	個	( " ) 223	( " ) 1,561	1 個当たり [単価B] B単 261号
S02116 DV異径ソケット(インクリーザ) 100mm×75mm,,	( " ) 1.000	個	245	( " ) 245	歩A・単A S単 66号
			計	( " ) 245	合意率 0.910204
000262 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インクリーザ),125mm×100mm	( " ) 3.000	個	( " ) 327	( " ) 981	1 個当たり [単価B] B単 262号
S02116 DV異径ソケット(インクリーザ) 125mm×100mm,,	( " ) 1.000	個	358	( " ) 358	歩A・単A S単 67号
			計	( " ) 358	合意率 0.913407
000263 管理孔水平部土工	( " ) 38.400	m	( " ) 478	( " ) 18,355	100 m当たり [単価B] B単 263号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 45.000	m3	244.2	( " ) 10,989	歩A・単A S単 155号
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 13.500	m3	2,048	( " ) 27,648	歩A・単A S単 156号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 13.200	m3	236.2	( " ) 3,118	歩A・単A S単 154号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 45.000	m3	236.2	( " ) 10,629	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 52,384	合意率 0.912213
000264 管理孔取付部土工	( " ) 24.000	箇所	( " ) 888	( " ) 21,312	10 箇所当たり [単価B] B単 264号
SA0101 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	( " ) 1.700	m3	1,172	( " ) 1,992	歩A・単A S単 153号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	( " ) 1.700	m3	3,877	( " ) 6,591	歩A・単A S単 6号
SA0152 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 2.700	m <sup>2</sup>	427.1	( " ) 1,153	歩A・単A S単 164号
			計	( " ) 9,736	合意率 0.911704
000265 管理孔設置工 高密度ポリエチレン管(ダブル・無孔), 50	( " ) 74.000	m	( " ) 573	( " ) 42,402	100 m当たり [単価B] B単 265号
T00003 暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水工(ダブル管),50~75mm	( " ) 100.000	m	208	( " ) 20,800	歩A・単A T単 3号
S02116 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 50,,	( " ) 100.000	m	420	( " ) 42,000	歩A・単A S単 68号
			計	( " ) 62,800	合意率 0.91242
000266 管理孔保護工 高密度ポリエチレン管(ダブル・無孔), 100	( " ) 24.000	m	( " ) 1,605	( " ) 38,520	10 m当たり [単価B] B単 266号
S02116 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 100,,	( " ) 10.000	m	860	( " ) 8,600	歩A・単A S単 69号
S02116 高密度ポリエチレン管継手 キャップ 100,,	( " ) 10.000	個	900	( " ) 9,000	歩A・単A S単 70号
			計	( " ) 17,600	合意率 0.911931
000267 集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 75	( " ) 46.000	m	( " ) 1,410	( " ) 64,860	100 m当たり [単価B] B単 267号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 45.000	m3	244.2	( " ) 10,989	歩A・単A S単 155号
S10032 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	( " ) 100.000	m	812	( " ) 81,200	歩A・単A S単 126号
S02116 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	( " ) 24.400	本	1,830	( " ) 44,652	歩A・単A S単 63号
S02116 DVソケット 75,,	( " ) 25.000	個	133	( " ) 3,325	歩A・単A S単 71号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	( " ) 8.900	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 3,813	歩A・単A S単 163号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 45.000	m3	236.2	( " ) 10,629	歩A・単A S単 154号
			計	( " ) 154,608	合意率 0.912031
000268 集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 100	( " ) 48.000	m	( " ) 1,456	( " ) 69,888	100 m当たり [単価B] B単 268号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 45.000	m3	244.2	( " ) 10,989	歩A・単A S単 155号
S10032 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	( " ) 100.000	m	737	( " ) 73,700	歩A・単A S単 127号
S02116 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	( " ) 24.400	本	2,170	( " ) 52,948	歩A・単A S単 64号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
S02116 DVソケット 100,,	( " ) 25.000	個	259	( " ) 6,475	歩A・単A S単 72号	
SA0151 SP 基面整正 基面整正	( " ) 11.400	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 4,884	歩A・単A S単 163号	
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 45.000	m <sup>3</sup>	236.2	( " ) 10,629	歩A・単A S単 154号	
			計	( " ) 159,625	合意率 0.91228	
000269 集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 125	( " ) 38.000	m	( " ) 2,791	( " ) 106,058	100 m当たり [単価B] B単 269号	
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 45.000	m <sup>3</sup>	244.2	( " ) 10,989	歩A・単A S単 155号	
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	( " ) 21.000	m <sup>3</sup>	2,048	( " ) 43,008	歩A・単A S単 156号	
S07021 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 100.000	m	2,239	( " ) 223,900	歩A・単A S単 115号	
S02116 DVソケット 125,,	( " ) 25.000	個	514	( " ) 12,850	歩A・単A S単 73号	
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 19.500	m <sup>3</sup>	236.2	( " ) 4,606	歩A・単A S単 154号	
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 45.000	m <sup>3</sup>	236.2	( " ) 10,629	歩A・単A S単 154号	
			計	( " ) 305,982	合意率 0.912091	
000270 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100,L=1.0m	( " ) 5.000	m	( " ) 495	( " ) 2,475	4 m当たり [単価B] B単 270号	
S02116 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	( " ) 1.000	本	2,170	( " ) 2,170	歩A・単A S単 64号	
			計	( " ) 2,170	合意率 0.911602	
000271 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125,L=1.0m	( " ) 3.000	m	( " ) 1,138	( " ) 3,414	4 m当たり [単価B] B単 271号	
S02116 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,,	( " ) 1.000	本	4,990	( " ) 4,990	歩A・単A S単 65号	
			計	( " ) 4,990	合意率 0.911858	
000272 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インクリーザ),100mm×75mm	( " ) 5.000	個	( " ) 223	( " ) 1,115	1個当たり [単価B] B単 272号	
S02116 DV異径ソケット(インクリーザ) 100mm×75mm,,	( " ) 1.000	個	245	( " ) 245	歩A・単A S単 66号	
			計	( " ) 245	合意率 0.910204	
000273 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インクリーザ),125mm×100mm	( " ) 3.000	個	( " ) 327	( " ) 981	1個当たり [単価B] B単 273号	
S02116 DV異径ソケット(インクリーザ) 125mm×100mm,,	( " ) 1.000	個	358	( " ) 358	歩A・単A S単 67号	
			計	( " ) 358	合意率 0.913407	
000274 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°エルボ,径75mm用	( " ) 6.000	個	( " ) 199	( " ) 1,194	1個当たり [単価B] B単 274号	
S02116 DV90°エルボ 径 75mm用,,	( " ) 1.000	個	218	( " ) 218	歩A・単A S単 74号	
			計	( " ) 218	合意率 0.912844	
000275 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 75×75	( " ) 1.000	個	( " ) 287	( " ) 287	1個当たり [単価B] B単 275号	
S02116 DV90°Y 75×75,,	( " ) 1.000	個	315	( " ) 315	歩A・単A S単 75号	
			計	( " ) 315	合意率 0.911111	
000276 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100×75	( " ) 5.000	個	( " ) 453	( " ) 2,265	1個当たり [単価B] B単 276号	
S02116 DV90°Y 100×75,,	( " ) 1.000	個	497	( " ) 497	歩A・単A S単 76号	
			計	( " ) 497	合意率 0.911468	
000277 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100×100	( " ) 4.000	個	( " ) 598	( " ) 2,392	1個当たり [単価B] B単 277号	
S02116 DV90°Y 100×100,,	( " ) 1.000	個	656	( " ) 656	歩A・単A S単 77号	
			計	( " ) 656	合意率 0.911585	
000278 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125×100	( " ) 6.000	個	( " ) 1,350	( " ) 8,100	1個当たり [単価B] B単 278号	
S02116 DV90°Y 125×100,,	( " ) 1.000	個	1,480	( " ) 1,480	歩A・単A S単 78号	
			計	( " ) 1,480	合意率 0.912162	
000279 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125×125	( " ) 3.000	個	( " ) 1,095	( " ) 3,285	1個当たり [単価B] B単 279号	
S02116 DV90°Y 125×125,,	( " ) 1.000	個	1,200	( " ) 1,200	歩A・単A S単 79号	
			計	( " ) 1,200	合意率 0.9125	
000280 排水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 100	( " ) 8.600	m	( " ) 1,781	( " ) 15,317	100 m当たり [単価B] B単 280号	

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103 SP 床掘り	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,標準,無し,無し,あり	45.000	m3	244.2	10,989	S単 155号
S10032 暗渠排水工(バックホウ掘削)	( " )			( " )	歩A・単A
0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	100.000	m	1,094	109,400	S単 128号
S02116 硬質ポリ塩化ビニル管	( " )			( " )	歩A・単A
薄肉管VU 径100 長4.0m,,	24.400	本	2,170	52,948	S単 64号
S02116 DVソケット	( " )			( " )	歩A・単A
100,,	25.000	個	259	6,475	S単 72号
SA0151 SP 基面整正	( " )			( " )	歩A・単A
基面整正	11.400	m <sup>2</sup>	428.4	4,884	S単 163号
SA0102 SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,土量50,000m3未滿	45.000	m3	236.2	10,629	S単 154号
				( " )	合意率
			計	195,325	0.91193
000281 排水渠	( " )		( " )	( " )	100 m当たり [単価B]
暗渠排水管(定尺管),VU 125	12.900	m	2,822	36,404	B単 281号
SA0103 SP 床掘り	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,標準,無し,無し,あり	45.000	m3	244.2	10,989	S単 155号
SA0103 SP 床掘り	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,上記以外(小規模),-, -,	22.500	m3	2,048	46,080	S単 156号
S07021 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	( " )			( " )	歩A・単A
VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	100.000	m	2,239	223,900	S単 115号
S02116 DVソケット	( " )			( " )	歩A・単A
125,,	25.000	個	514	12,850	S単 73号
SA0102 SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,土量50,000m3未滿	21.000	m3	236.2	4,960	S単 154号
SA0102 SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,土量50,000m3未滿	45.000	m3	236.2	10,629	S単 154号
				( " )	合意率
			計	309,408	0.912087
000282 水閘	( " )		( " )	( " )	1 箇所当たり [単価B]
100	2.000	箇所	22,764	45,528	B単 282号
S02116 水平水閘	( " )			( " )	歩A・単A
100,,	1.000	個	24,700	24,700	S単 80号
SA0152 SP 法面整形	( " )			( " )	歩A・単A
盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	0.600	m <sup>2</sup>	427.1	256	S単 164号
				( " )	合意率
			計	24,956	0.912165
000283 水閘	( " )		( " )	( " )	1 箇所当たり [単価B]
125	3.000	箇所	41,828	125,484	B単 283号
S02116 水平水閘	( " )			( " )	歩A・単A
125,,	1.000	個	45,600	45,600	S単 81号
SA0152 SP 法面整形	( " )			( " )	歩A・単A
盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	0.600	m <sup>2</sup>	427.1	256	S単 164号
				( " )	合意率
			計	45,856	0.912159
000284 会所樹設置工	( " )		( " )	( " )	1 箇所当たり [単価B]
B300×H420	5.000	箇所	6,631	33,155	B単 284号
SA0551 SP コンクリート分水槽据付	( " )			( " )	歩A・単A
据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	1.000	基	3,419	3,419	S単 195号
S02116 会所樹	( " )			( " )	歩A・単A
B300×H420,,	1.000	個	3,850	3,850	S単 82号
				( " )	合意率
			計	7,269	0.91223
000285 排水渠取付部	( " )		( " )	( " )	100 m当たり [単価B]
VU 100	2.000	m	2,462	4,924	B単 285号
SA0103 SP 床掘り	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,上記以外(小規模),-, -,	21.900	m3	2,048	44,851	S単 156号
S07021 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	( " )			( " )	歩A・単A
VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	100.000	m	1,440	144,000	S単 116号
S01041 人力土工(盛土・埋戻)	( " )			( " )	歩A・単A
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	20.900	m3	3,877	81,029	S単 6号
				( " )	合意率
			計	269,880	0.912189
000286 排水渠取付部	( " )		( " )	( " )	100 m当たり [単価B]
VU 125	3.000	m	3,173	9,519	B単 286号
SA0103 SP 床掘り	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,上記以外(小規模),-, -,	21.900	m3	2,048	44,851	S単 156号
S07021 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	( " )			( " )	歩A・単A
VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	100.000	m	2,239	223,900	S単 115号
S01041 人力土工(盛土・埋戻)	( " )			( " )	歩A・単A
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	20.400	m3	3,877	79,091	S単 6号
				( " )	合意率
			計	347,842	0.912305
000287 表土整地	( " )		( " )	( " )	1 ha当たり [単価B]
	1.640	ha	177,408	290,949	B単 287号
S10005 水田整地工(ブルドーザ)	( " )			( " )	歩A・単A
湿地ブルドーザ,13t級,表土整地,良好	1.000	ha	194,491	194,491	S単 124号
				( " )	合意率
			計	194,491	0.912165
000288 耕地復旧	( " )		( " )	( " )	1 ha当たり [単価B]
	1.640	ha	228,042	373,989	B単 288号
S15004 耕地復旧(耕起)	( " )			( " )	歩A・単A
無	10,000.000	m <sup>2</sup>	25	250,000	S単 129号
				( " )	合意率
			計	250,000	0.912168

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				( " ) 6,100,195	
・堆積土改良				(783,000)	合意率
	1.000	式		0	0.911525
・・堆積土改良				(783,000)	
	1.000	式		0	
000289 堆積土改良 30kg/m <sup>3</sup>	(600.000)		( " )	(783,000)	1 m3当たり [単価B]
	0.000	m3	1,305	0	B単 289号
S18055 地盤改良工 30kg,あり,1.00m	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	m <sup>2</sup>	1,431	1,431	S単 139号
				( " )	合意率
			計	1,431	0.911949
合計				(783,000)	
				0	
・残土処分				(7,748,000)	合意率
	1.000	式		22,665,000	0.912065
・・残土処分				(7,748,000)	
	1.000	式		20,975,000	
000290 残土処分 市道開設現場	(2,000.000)		( " )	(806,000)	1 m3当たり [単価B]
	0.000	m3	403	0	B単 290号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,fl' ヲ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,0.5km以下	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	m3	442.4	442	S単 158号
				( " )	合意率
			計	442	0.911764
000291 残土処分 高知団地	(4,000.000)		( " )	(5,812,000)	1 m3当たり [単価B]
	2,400.000	m3	1,453	3,487,200	B単 291号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,fl' ヲ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,9.5km以下	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	m3	1,593	1,593	S単 159号
				( " )	合意率
			計	1,593	0.912115
000292 残土処分 周布団地	(1,000.000)		( " )	(1,130,000)	1 m3当たり [単価B]
	700.000	m3	1,130	791,000	B単 292号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,fl' ヲ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,6.5km以下	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	m3	1,239	1,239	S単 160号
				( " )	合意率
			計	1,239	0.912025
000339 残土処分 宮之内団地	(0.000)		(0)	(0)	1 m3当たり [単価B]
	350.000	m3	2,906	1,017,100	B単 339号
SA0121 SP 土砂等運搬 小規模,fl' ヲ納山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,10.0km以下	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	m3	3,059	3,059	S単 275号
				(0)	
SA0161 SP 整地 敷均し(fl'-x'),標準(10,000m3未満),無し,あり	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	m3	127.1	127	S単 282号
				(0)	合意率
			計	3,186	0.912065
000340 残土処分 大新田仮置き場	(0.000)		(0)	(0)	1 m3当たり [単価B]
	2,200.000	m3	1,084	2,384,800	B単 340号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,fl' ヲ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,5.5km以下	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	m3	1,062	1,062	S単 276号
				(0)	
SA0161 SP 整地 敷均し(fl'-x'),標準(10,000m3未満),無し,あり	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	m3	127.1	127	S単 283号
				(0)	合意率
			計	1,189	0.912065
000341 産業廃棄物処理 建設発生土	(0.000)		(0)	(0)	1 m3当たり [単価B]
	2,100.000	m3	5,018	10,537,800	B単 341号
S02123 建設廃材 建設発生土	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	m3	2,730	2,730	S単 234号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,fl' ヲ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,22.5km以下	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	m3	2,772	2,772	S単 277号
				(0)	合意率
			計	5,502	0.912065
000342 産業廃棄物処理 混合廃棄物	(0.000)		(0)	(0)	1 m3当たり [単価B]
	140.000	m3	19,694	2,757,160	B単 342号
S02123 建設廃材 混合廃棄物	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	m3	20,000	20,000	S単 235号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,fl' ヲ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,9.5km以下	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	m3	1,593	1,593	S単 159号
				(0)	合意率
			計	21,593	0.912065

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				(7,748,000) 20,975,060	
・・付帯工				(0)	
000343 発生土仮置き場整備	1.000	式		1,690,000	
大新田仮置き場	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額B]
SA0101 SP 掘削	1.000	式	1,690,421	1,690,421	B単 343号
岩塊・玉石,オブ・ソウト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000)			(0)	歩A・単A
SA0121 SP 土砂等運搬	2,000.000	m3	416.2	832,400	S単 267号
標準,ハ' ヲ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000)			(0)	歩A・単A
SA0161 SP 整地	2,000.000	m3	383.4	766,800	S単 278号
敷均し(ル-ズ'),標準(10,000m3未満),無し,あり	(0.000)			(0)	歩A・単A
	2,000.000	m3	127.1	254,200	S単 282号
			計	(0)	合意率
				1,853,400	0.912065
合 計				(0)	
				1,690,421	
・さく井設備工				(0)	合意率
1.000	式			3,426,000	1
・・さく井工				(0)	
1.000	式			3,426,000	
000344 さく井工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額B]
S02116 さく井工	1.000	式	3,425,650	3,425,650	B単 344号
	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	3,425,650	3,425,650	S単 218号
			計	(0)	合意率
				3,425,650	1
合 計				(0)	
				3,425,650	
・2号幹線排水路工				(0)	合意率
1.000	式			2,381,000	1
・・準備工				(0)	
1.000	式			54,000	
000345 刈払	(0.000)		(0)	(0)	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B]
T00041 準備工	207.000	m <sup>2</sup>	49	10,143	B単 345号
刈払	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	m <sup>2</sup>	49	49	T単 19号
			計	(0)	合意率
				49	1
000346 集積	(0.000)		(0)	(0)	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B]
S02041 人力小運搬(手車運搬)	207.000	m <sup>2</sup>	214	44,298	B単 346号
木材 (m3),60m未満	(0.000)			(0)	歩A・単A
	0.100	m3	2,142	214	S単 209号
			計	(0)	合意率
				214	1
合 計				(0)	
				54,441	
・・作業土工				(0)	
1.000	式			367,000	
000347 床掘	(0.000)		(0)	(0)	1 m3当たり [単価B]
SA0103 SP 床掘り	109.000	m3	244	26,596	B単 347号
土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	m3	244.2	244	S単 273号
			計	(0)	合意率
				244	1
000348 床掘	(0.000)		(0)	(0)	1 m3当たり [単価B]
人力作業	21.000	m3	8,997	188,937	B単 348号
SA0103 SP 床掘り	(0.000)			(0)	歩A・単A
土砂,現場制約あり,-,-,-	1.000	m3	8,997	8,997	S単 274号
			計	(0)	合意率
				8,997	1
000349 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	1 m3当たり [単価B]
構造物周辺	16.000	m3	2,626	42,016	B単 349号
S01041 人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	歩A・単A
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ' 夕( )	1.000	m3	2,366	2,366	S単 201号
SA0102 SP 積込(ル-ズ)	(0.000)			(0)	歩A・単A
土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 270号
			計	(0)	合意率
				2,626	1
000350 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	1 m3当たり [単価B]
B < 1.0m	10.000	m3	2,626	26,260	B単 350号
S01041 人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	歩A・単A
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ' 夕( )	1.000	m3	2,366	2,366	S単 201号
SA0102 SP 積込(ル-ズ)	(0.000)			(0)	歩A・単A
土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 270号
			計	(0)	合意率
				2,626	1

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000351 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	1 m3当たり [単価B]
1.0m B<2.5m	25.000	m3	2,651	66,275	B単 351号
S01041 入力士工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	歩A・単A
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,821	1,821	S単 202号
S01082 締固工(振動D→締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	歩A・単A
築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	570	570	S単 204号
SA0102 SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	歩A・単A
土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 270号
				(0)	合意率
			計	2,651	1
000352 基面修正	(0.000)		(0)	(0)	1 m2当たり [単価B]
	39.000	m2	428	16,692	B単 352号
SA0151 SP 基面修正	(0.000)			(0)	歩A・単A
基面修正	1.000	m2	428.4	428	S単 281号
				(0)	合意率
			計	428	1
				(0)	
合 計				366,776	
・・張りコンクリート工				(0)	
	1.000	式		615,000	
000353 張りコンクリート	(0.000)		(0)	(0)	100 m2当たり [単価B]
18-8-25(20), t=10cm	207.000	m2	2,856	591,192	B単 353号
S08031 コンクリート舗装工(人力)	(0.000)			(0)	歩A・単A
圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B), 10cm	100.000	m2	2,818	281,800	S単 248号
SA0331 SP 目地板	(0.000)			(0)	歩A・単A
30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m2	3,771	3,771	S単 292号
				(0)	合意率
			計	285,571	1
000354 型枠	(0.000)		(0)	(0)	1 m2当たり [単価B]
一般型枠	2.000	m2	8,463	16,926	B単 354号
SA0312 SP 型枠	(0.000)			(0)	歩A・単A
一般型枠,小型構造物	1.000	m2	8,463	8,463	S単 290号
				(0)	合意率
			計	8,463	1
000355 目地材	(0.000)		(0)	(0)	1 m2当たり [単価B]
ゴム発泡体 t=10cm	2.000	m2	3,638	7,276	B単 355号
SA0331 SP 目地板	(0.000)			(0)	歩A・単A
30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m2	3,638	3,638	S単 293号
				(0)	合意率
			計	3,638	1
				(0)	
合 計				615,394	
・・大型フリューム				(0)	
B2900×H1500	1.000	式		1,345,000	
000356 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	(0.000)		(0)	(0)	1 m当たり [単価B]
B2900×H1500,L1997 WH付 U型水路	6.000	m	146,318	877,908	B単 356号
S05002 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	(0.000)			(0)	歩A・単A
2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,フフレ-ソク-ン,モルタル以外,2.000m,なし,モルタル,3.6m	1.000	m	146,318	146,318	S単 244号
				(0)	合意率
			計	146,318	1
000357 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	(0.000)		(0)	(0)	1.4 m当たり [単価B]
B2900×H1500,L1400 WH付 U型水路	1.400	m	208,641	292,097	B単 357号
S05002 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	(0.000)			(0)	歩A・単A
1000mm,2500kg超え3500kg以下kg,フフレ-ソク-ン,モルタル以外,1.000m,なし,モルタル,3.6m	1.400	m	14,356	20,098	S単 245号
				(0)	合意率
			計	292,098	1
S02116 大型フリューム WH付	(0.000)			(0)	歩A・単A
B2900×H1500,L1400(短切),...	1.000	個	272,000	272,000	S単 219号
				(0)	合意率
			計	272,000	1
000358 基礎コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	1 m3当たり [単価B]
18-8-25	3.000	m3	33,810	101,430	B単 358号
SA0311 SP コンクリート	(0.000)			(0)	歩A・単A
小型構造物,ワッパ約(クラン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,810	33,810	S単 289号
				(0)	合意率
			計	33,810	1
000359 型枠	(0.000)		(0)	(0)	1 m2当たり [単価B]
一般型枠	1.000	m2	8,463	8,463	B単 359号
SA0312 SP 型枠	(0.000)			(0)	歩A・単A
一般型枠,小型構造物	1.000	m2	8,463	8,463	S単 290号
				(0)	合意率
			計	8,463	1
000360 基礎砕石	(0.000)		(0)	(0)	1 m2当たり [単価B]
RC-40	28.000	m2	1,426	39,928	B単 360号
SA0301 SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	歩A・単A
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m2	1,426	1,426	S単 286号

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			計	(0) 1,426	合意率 1
000361 サイドドレーン	(0.000)		(0)	(0)	1 m当たり [単価B]
300x300 コンクリート用砕石	15.000	m	1,683	25,245	B単 361号
S06006 ドレーン工(サイドドレーン)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
コンクリート用砕石 40~5mm,しない	1.000	m	1,683	1,683	S単 247号
			計	(0) 1,683	合意率 1
合計				(0) 1,345,071	
・安全施設整備工				(0)	合意率
	1.000	式		99,000	1
・安全施設整備工				(0)	
	1.000	式		99,000	
B08508 横断・転落防止柵	(0.000)		(0)	(0)	1 m当たり [単価B]
ヒ-ム式・ハ' 柵式	6.0	m	10,020	60,120	B単 362号
S08713 【横断・転落防止柵設置】	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
アンカー 1m固定,3.0m,ヒ' -ム式・ハ' 柵式,100m未満,-,無し	1.000	m	10,020	10,020	S単 250号
			計	(0) 10,020	合意率 1
000363 タラップ	(0.000)		(0)	(0)	1 箇所当たり [単価B]
後付用,アンカータイプ,B300	7.000	箇所	5,549	38,843	B単 363号
S02116 タラップ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	個	4,410	4,410	S単 220号
S02300 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
削孔径 10mm以上 30mm未満,削孔深さ30mm以上200mm未満	2.000	孔	569.7	1,139	S単 239号
			計	(0) 5,549	合意率 1
合計				(0) 98,963	
・支線道路拡幅工				(0)	合意率
	1.000	式		97,000	1
・ブロック積み擁壁高上げ				(0)	
	1.000	式		97,000	
000364 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	1 m3当たり [単価B]
18-8-40	1.000	m3	32,360	32,360	B単 364号
SA0311 SP コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	32,360	32,360	S単 287号
			計	(0) 32,360	合意率 1
000365 型枠	(0.000)		(0)	(0)	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B]
一般型枠	3.000	m <sup>2</sup>	8,463	25,389	B単 365号
SA0312 SP 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	8,463	8,463	S単 290号
			計	(0) 8,463	合意率 1
000366 コンクリート削孔	(0.000)		(0)	(0)	100 孔当たり [単価B]
	56.000	孔	570	31,920	B単 366号
S02300 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
削孔径 10mm以上 30mm未満,削孔深さ30mm以上200mm未満	100.000	孔	569.7	56,970	S単 239号
			計	(0) 56,970	合意率 1
000367 差筋工	(0.000)		(0)	(0)	1 ton当たり [単価B]
	0.020	ton	161,615	3,232	B単 367号
S03701 【鉄筋工】	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	161,615	161,615	S単 243号
			計	(0) 161,615	合意率 1
000368 砂利舗装	(0.000)		(0)	(0)	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B]
RC-40 t=10cm	6.000	m <sup>2</sup>	745	4,470	B単 368号
S08041 砂利舗装工(人力)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
再生クワツァン,RC-40,10cm,必要,なし,必要,なし	1.000	m <sup>2</sup>	745	745	S単 249号
			計	(0) 745	合意率 1
合計				(0) 97,371	
・水路改修工				(0)	合意率
	1.000	式		22,000	1
・構造物取壊し工				(0)	
	1.000	式		22,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	1 m3当たり [単価B]
なし	0.4	m3	51,150	20,460	B単 369号
S02721 【構造物取壊し】	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
有筋,なし,人力,昼間施工,	1.000	m3	51,150	51,150	S単 242号
			計	(0) 51,150	合意率 1
000370 殻運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	1 m3当たり [単価B]
無筋コンクリート殻	0.400	m3	4,628	1,851	B単 370号

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	2,820	(0) 2,820	歩A・単A S単 236号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,808	(0) 1,808	歩A・単A S単 284号
			計	(0) 4,628	合意率 1
合 計				(0) 22,311	
・湧水処理工				(0)	合意率
	1.000	式		57,000	1
・・湧水処理工 27-1ほ場				(0)	
	1.000	式		57,000	
000371 湧水処理工 砕石置換	(0.000) 1.000	箇所	(0) 56,987	(0) 56,987	1箇所当たり「単価B」 B単 371号
S15003 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(0.000) 59.000	m <sup>2</sup>	60	(0) 3,540	歩A・単A S単 252号
S15003 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	(0.000) 59.000	m <sup>2</sup>	61	(0) 3,599	歩A・単A S単 253号
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 8.000	m3	2,048	(0) 16,384	歩A・単A S単 156号
S02116 コンクリート用砕石 ,20~5mm,	(0.000) 6.000	m3	4,200	(0) 25,200	歩A・単A S単 61号
SA0102 砕石投入 土砂,小規模(標準)	(0.000) 6.000	m3	1,033	(0) 6,198	歩A・単A S単 271号
SA0102 基盤土埋戻 土砂,小規模(標準)	(0.000) 2.000	m3	1,033	(0) 2,066	歩A・単A S単 272号
			計	(0) 56,987	合意率 1
合 計				(0) 56,987	

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(5,874,000)	
・仮設工				7,783,000	
・安全費	1.000	式		(1,784,000)	合意率
				2,139,000	0.912065
000293 交通誘導警備員	(141.000)		( " )	(1,784,214)	1人当たり [単価B]
	169.000	人	12,654	2,138,526	B単 293号
S02115 交通誘導警備員B	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	人	13,872	13,872	S単 20号
			計	( " )	合意率
				13,872	0.912197
合計				(1,784,214)	
				2,138,526	
・仮設撤去工				(3,199,000)	合意率
・作業土工	1.000	式		3,744,000	0.912175
				(3,199,000)	
	1.000	式		3,744,000	
000294 掘削	(1,600.000)		( " )	(475,200)	1 m3当たり [単価B]
	2,500.000	m3	297	742,500	B単 294号
SA0101 SP 掘削	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,オフカット,無し,無し,5.000m3未満,-,-,-	1.000	m3	325.7	326	S単 152号
			計	( " )	合意率
				326	0.911042
000295 床掘	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
	110.000	m3	223	24,530	B単 295号
SA0103 SP 床掘り	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	244.2	244	S単 155号
			計	( " )	合意率
				244	0.913934
000296 埋戻	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
1.0m B<2.5m	540.000	m3	2,418	1,305,720	B単 296号
S01041 人力土工(盛土・埋戻)	( " )			( " )	歩A・単A
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	1.000	m3	1,821	1,821	S単 2号
S01082 締固工(振動ロー締めめ2.5m未満)	( " )			( " )	歩A・単A
築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	570	570	S単 7号
SA0102 SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	歩A・単A
土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号
			計	( " )	合意率
				2,651	0.912108
000297 仮排水管撤去	( " )		( " )	( " )	1 m当たり [単価B]
PE 1200	25.000	m	2,415	60,375	B単 297号
T00028 高密度ポリエチレン管機械撤去	( " )			( " )	歩A・単A
1200	1.000	m	2,647	2,647	T単 16号
			計	( " )	合意率
				2,647	0.912353
000298 仮排水管撤去	(120.000)		( " )	(189,360)	1 m当たり [単価B]
PE 700	126.000	m	1,578	198,828	B単 298号
T00010 高密度ポリエチレン管機械撤去	( " )			( " )	歩A・単A
700	1.000	m	1,730	1,730	T単 10号
			計	( " )	合意率
				1,730	0.912138
000299 土木シート撤去	(823.000)		( " )	(51,849)	1 m2当たり [単価B]
	3,500.000	m2	63	220,500	B単 299号
S18062 土工用マット(シート類)敷設・撤去	( " )			( " )	歩A・単A
撤去	1.000	m2	69	69	S単 140号
			計	( " )	合意率
				69	0.913043
000300 舗装版破碎	( " )		( " )	( " )	1 m2当たり [単価B]
アスファルト舗装	363.000	m2	201	72,963	B単 300号
SA0222 SP 舗装版破碎	( " )			( " )	歩A・単A
アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,なし	1.000	m2	220.4	220	S単 169号
			計	( " )	合意率
				220	0.913636
000301 殻運搬・処理	( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価B]
アスファルト殻	15.000	m3	5,134	77,010	B単 301号
S02123 建設廃材	( " )			( " )	歩A・単A
アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	S単 95号
SA0221 SP 殻運搬	( " )			( " )	歩A・単A
舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	1.000	m3	2,103	2,103	S単 168号
			計	( " )	合意率
				5,628	0.912224
000302 大型土のう撤去	(256.000)		( " )	(222,464)	1 袋当たり [単価B]
	234.000	袋	869	203,346	B単 302号
S18002 大型土のう工	( " )			( " )	歩A・単A
撤去,バツリ,,0m3,,あり	1.000	袋	953	953	S単 132号
			計	( " )	合意率
				953	0.911857
000303 土のう撤去	( " )		( " )	( " )	1 袋当たり [単価B]
	339.000	袋	180	61,020	B単 303号
S18001 土のう工	( " )			( " )	歩A・単A
撤去のみ	0.020	m3	9,853	197	S単 131号
			計	( " )	合意率
				197	0.913705

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
000304 軟質塩化ビニルシート撤去	( " )		( " )	( " )	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価B]	
	1,189.000	m <sup>2</sup>	63	74,907	B単 304号	
S18062 土工用マット(シート類)敷設・撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A	
撤去	1.000	m <sup>2</sup>	69	69	S単 140号	
			計	( " )	合意率	
				69	0.913043	
000305 産業廃棄物運搬・処理	(1.000)		( " )	(8,914)	1 m <sup>3</sup> 当たり [単価B]	
廃プラスチック	11.000	m <sup>3</sup>	8,914	98,054	B単 305号	
S02123 建設廃材	( " )		( " )	( " )	歩A・単A	
廃プラスチック	1.000	m <sup>3</sup>	7,000	7,000	S単 93号	
SA0121 SP 土砂等運搬	( " )		( " )	( " )	歩A・単A	
標準,片' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り	1.000	m <sup>3</sup>	2,772	2,772	S単 157号	
,19.5km以下						
			計	( " )	合意率	
				9,772	0.912198	
000372 現場発生材運搬	(0.000)		(0)	(0)	1 ton当たり [単価B]	
積込み・荷卸し作業含	2.600	ton	11,359	29,533	B単 372号	
S02300 現場発生品及び支給品運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A	
トラック[クレーン装置付]1' -スラック2t級,吊能力2.9t,なし,8.5km以下	1.000	ton	3,790	3,790	S単 240号	
S02300 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A	
トラック[クレーン装置付]1' -スラック2t級,吊能力2.9t	1.000	ton	8,663	8,663	S単 241号	
			計	(0)	合意率	
				12,453	0.912175	
000306 鋼矢板切断・撤去	( " )		( " )	( " )	1 枚当たり [単価B]	
	51.000	枚	10,166	518,466	B単 306号	
S02104 ガス切断	( " )		( " )	( " )	歩A・単A	
13~17mm	0.900	m	3,322	2,990	S単 12号	
S18185 油圧引抜き工(鋼矢板)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A	
型,6m以下	1.000	枚	6,927	6,927	S単 146号	
S19003 輸送費(仮設材)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A	
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0	0.250	ton	4,910	1,228	S単 148号	
			計	( " )	合意率	
				11,145	0.912157	
000307 圧入機据付撤去	( " )		( " )	( " )	1 回当たり [単価B]	
	1.000	回	56,263	56,263	B単 307号	
S18186 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	( " )		( " )	( " )	歩A・単A	
普通鋼矢板(型・型・型),引抜き	1.000	回	61,681	61,681	S単 147号	
			計	( " )	合意率	
				61,681	0.91216	
合計				(3,199,041)		
				3,744,015		
・排水処理工				( " )	合意率	
	1.000	式		891,000	0.911975	
・・排水処理工				( " )		
	1.000	式		610,000		
000308 排水ポンプ	( " )		( " )	( " )	1 箇所当たり [単価B]	
	1.000	箇所	609,882	609,882	B単 308号	
S18007 排水ポンプ設置撤去(小口径)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A	
口径50mm,あり	1.000	箇所	16,061	16,061	S単 133号	
T00027 排水ポンプ運転(小口径)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A	
16t,常時排水,0以上~7未満,商用電源,あり	1.000	箇所	652,548	652,548	T単 15号	
			計	( " )	合意率	
				668,609	0.912165	
合計				( " )		
				609,882		
・・電力設備工				( " )		
	1.000	式		281,000		
000309 受電設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり [金額B]	
	1.000	式	176,297	176,297	B単 309号	
S18105 配電設備(接地工)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A	
D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	18,691	18,691	S単 143号	
S18103 低圧引込設備	( " )		( " )	( " )	歩A・単A	
設置~損料~撤去,163日	1.000	箇所	174,582	174,582	S単 141号	
			計	( " )	合意率	
				193,273	0.912165	
000310 分電盤設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり [金額B]	
	1.000	式	44,937	44,937	B単 310号	
S18114 分電盤設備	( " )		( " )	( " )	歩A・単A	
三相3線式,1.5,設置~損料~撤去,163日	1.000	箇所	30,573	30,573	S単 145号	
S18105 配電設備(接地工)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A	
D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	18,691	18,691	S単 143号	
			計	( " )	合意率	
				49,264	0.912167	
000311 配電設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり [金額B]	
	1.000	式	59,564	59,564	B単 311号	
S18112 低圧移動電線	( " )		( " )	( " )	歩A・単A	
三相,5.5,設置~損料~撤去,163日	50.000	m	1,306	65,300	S単 144号	
			計	( " )	合意率	
				65,300	0.912159	

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				( ) 280,798	
・仮設工 2号幹線排水路	1.000	式		(0) 634,000	合意率 1
・・仮設工	1.000	式		(0) 634,000	
000373 舗装養生敷板敷設	(0.000) 75.000		(0) 7,500	(0) 562,500	1枚当たり [単価B] B単 373号
S02116 養生敷板敷設 高密度PE製敷板,,	(0.000) 1.000		(0) 7,500	(0) 7,500	歩A・単A S単 221号
			計	(0) 7,500	合意率 1
000374 表土剥ぎ	(0.000) 319.000		(0) 60	(0) 19,140	1㎡当たり [単価B] B単 374号
S15003 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(0.000) 1.000		(0) 60	(0) 60	歩A・単A S単 254号
			計	(0) 60	合意率 1
000375 表土戻し	(0.000) 319.000		(0) 61	(0) 19,459	1㎡当たり [単価B] B単 375号
S15003 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	(0.000) 1.000		(0) 61	(0) 61	歩A・単A S単 255号
			計	(0) 61	合意率 1
000376 耕起	(0.000) 432.000		(0) 25	(0) 10,800	1㎡当たり [単価B] B単 376号
S15004 耕地復旧(耕起) 無	(0.000) 1.000		(0) 25	(0) 25	歩A・単A S単 256号
			計	(0) 25	合意率 1
000377 盛土 構造物周辺	(0.000) 1.000		(0) 2,262	(0) 2,262	1m3当たり [単価B] B単 377号
S01041 人工土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクト( )	(0.000) 1.000		(0) 2,002	(0) 2,002	歩A・単A S単 203号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100		(0) 236.2	(0) 260	歩A・単A S単 270号
			計	(0) 2,262	合意率 1
000378 盛土 B<1.0m	(0.000) 5.000		(0) 2,262	(0) 11,310	1m3当たり [単価B] B単 378号
S01041 人工土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクト( )	(0.000) 1.000		(0) 2,002	(0) 2,002	歩A・単A S単 203号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100		(0) 236.2	(0) 260	歩A・単A S単 270号
			計	(0) 2,262	合意率 1
000379 畦畔整形工 普通畦畔 KF	(0.000) 12.000		(0) 677	(0) 8,124	100m当たり [単価B] B単 379号
S10009 畦畔整形工 あり	(0.000) 134.000		(0) 505	(0) 67,670	歩A・単A S単 251号
			計	(0) 67,670	合意率 1
合計				(0) 633,595	
・仮設撤去工 2号幹線排水路	1.000	式		(0) 342,000	合意率 1
・・作業土工	1.000	式		(0) 342,000	
000380 掘削	(0.000) 41.000		(0) 326	(0) 13,366	1m3当たり [単価B] B単 380号
SA0101 SP 掘削 土砂,アップカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000		(0) 325.7	(0) 326	歩A・単A S単 268号
			計	(0) 326	合意率 1
000381 床掘	(0.000) 76.000		(0) 244	(0) 18,544	1m3当たり [単価B] B単 381号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 1.000		(0) 244.2	(0) 244	歩A・単A S単 273号
			計	(0) 244	合意率 1
000382 埋戻 1.0m B<2.5m	(0.000) 30.000		(0) 2,651	(0) 79,530	1m3当たり [単価B] B単 382号
S01041 人工土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締め目を計上しない	(0.000) 1.000		(0) 1,821	(0) 1,821	歩A・単A S単 202号
S01082 締固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(0.000) 1.000		(0) 570	(0) 570	歩A・単A S単 204号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100		(0) 236.2	(0) 260	歩A・単A S単 270号
			計	(0) 2,651	合意率 1
000383 埋戻 2.5 B<4.0	(0.000) 70.000		(0) 1,149	(0) 80,430	1m3当たり [単価B] B単 383号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-なし	(0.000) 1.000			(0) 889.1	歩A・単A S単 280号	
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50.000m3未満	(0.000) 1.100			(0) 236.2	歩A・単A S単 270号	
			計	(0) 1,149	合意率 1	
000384 大型土のう撤去	(0.000) 27.000		(0) 953	(0) 25,731	1袋当たり[単価B] B単 384号	
S18002 大型土のう工 撤去,ハッパ約,0m3,あり	(0.000) 1.000			(0) 953	歩A・単A S単 260号	
			計	(0) 953	合意率 1	
000385 土のう撤去	(0.000) 67.000		(0) 197	(0) 13,199	1袋当たり[単価B] B単 385号	
S18001 土のう工 撤去のみ	(0.000) 0.020			(0) 9,853	歩A・単A S単 258号	
			計	(0) 197	合意率 1	
000386 コンクリートブロック撤去 B700×H600×L1000	(0.000) 6.000		(0) 4,828	(0) 28,968	1基当たり[単価B] B単 386号	
SA0551 SP コンクリート分水槽据付 撤去,800kgを超え1200kg以下,-,-なし	(0.000) 1.000			(0) 4,828	歩A・単A S単 294号	
			計	(0) 4,828	合意率 1	
000387 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(0.000) 3.000		(0) 4,628	(0) 13,884	1m3当たり[単価B] B単 387号	
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000			(0) 2,820	歩A・単A S単 236号	
SA0221 SP 殻運搬 コクリト(無筋)構造物とリこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(0.000) 1.000			(0) 1,808	歩A・単A S単 284号	
			計	(0) 4,628	合意率 1	
000388 軟質塩化ビニルシート撤去	(0.000) 41.000		(0) 69	(0) 2,829	1㎡当たり[単価B] B単 388号	
S18062 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(0.000) 1.000			(0) 69	歩A・単A S単 266号	
			計	(0) 69	合意率 1	
000389 産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック	(0.000) 0.100		(0) 9,772	(0) 977	1m3当たり[単価B] B単 389号	
S02123 建設廃材 廃プラスチック	(0.000) 1.000			(0) 7,000	歩A・単A S単 237号	
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り ,19.5km以下	(0.000) 1.000			(0) 2,772	歩A・単A S単 279号	
			計	(0) 9,772	合意率 1	
000390 仮排水管撤去 PE 1000	(0.000) 20.000		(0) 2,647	(0) 52,940	1m当たり[単価B] B単 390号	
T00032 高密度ポリエチレン管機械撤去 1000	(0.000) 1.000			(0) 2,647	歩A・単A T単 18号	
			計	(0) 2,647	合意率 1	
000391 現場発生材運搬 積み込み・荷卸し作業含	(0.000) 0.900		(0) 12,453	(0) 11,208	1ton当たり[単価B] B単 391号	
S02300 現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ハーストラック2t級,吊能力2.9t,なし,8.5km以下	(0.000) 1.000			(0) 3,790	歩A・単A S単 240号	
S02300 現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ハーストラック2t級,吊能力2.9t	(0.000) 1.000			(0) 8,663	歩A・単A S単 241号	
			計	(0) 12,453	合意率 1	
合 計				(0) 341,606		
・仮設工 水路改修部	1.000	式		(0) 33,000	合意率 1	
・・仮設工	1.000	式		(0) 33,000		
000392 土のう 仕入れ～設置～撤去	(0.000) 51.000		(0) 638	(0) 32,538	1袋当たり[単価B] B単 392号	
S18001 土のう工 仕入れ～設置～撤去	(0.000) 0.020			(0) 31,909	歩A・単A S単 259号	
			計	(0) 638	合意率 1	
合 計				(0) 32,538		

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
安全費				(0) 394,000	
・ 共通仮設 (積上げ)	1.000	式		(0) 394,000	合意率 1
・ ・ 安全費	1.000	式		(0) 394,000	
000393 架空線事故防止対策	(0.000) 2.000	台	(0) 197,000	(0) 394,000	1 台当たり [単価B] B単 393号
S02116 架空線接近警報システム	(0.000) 4.000	月	39,000	(0) 156,000	歩A・単A S単 222号
S02116 基本料	(0.000) 1.000	台	25,000	(0) 25,000	歩A・単A S単 223号
S02116 送料	(0.000) 1.000	台	16,000	(0) 16,000	歩A・単A S単 224号
			計	(0) 197,000	合意率 1
合 計				(0) 394,000	



事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
技術管理費				(54,000) 930,000	
・共通仮設(積上げ)	1.000	式		(54,000) 930,000	合意率 0.915254
・・技術管理費	1.000	式		(54,000) 930,000	
000314 室内土質試験 土の含水比試験	(2.000) 1.000		( " ) 1,386	(2,772) 1,386	1 試料当たり [単価B] B単 314号
S02116 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,	( " ) 1.000	試料	( " ) 1,520	( " ) 1,520	歩A・単A S単 86号
			計	( " ) 1,520	合意率 0.911842
000315 室内土質試験 土の一軸圧縮試験	(5.000) 7.000		( " ) 10,216	(51,080) 71,512	1 試料当たり [単価B] B単 315号
S02116 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2供試体/試料,,	( " ) 1.000	試料	( " ) 11,200	( " ) 11,200	歩A・単A S単 87号
			計	( " ) 11,200	合意率 0.912142
000394 CBR試験	(0.000) 1.000		(0) 44,200	(0) 44,200	1 試料当たり [単価B] B単 394号
S02116 CBR試験	(0.000) 1.000	試料	(0) 44,200	(0) 44,200	歩A・単A S単 225号
			計	(0) 44,200	合意率 1
000395 土壌分析溶出試験 28項目	(0.000) 1.000		(0) 206,000	(0) 206,000	1 式当たり [金額B] B単 395号
S02116 土壌分析溶出試験 28項目,,	(0.000) 1.000	式	(0) 206,000	(0) 206,000	歩A・単A S単 226号
			計	(0) 206,000	合意率 1
000396 土壌分析含有量試験 2項目	(0.000) 1.000		(0) 8,820	(0) 8,820	1 式当たり [金額B] B単 396号
S02116 土壌分析含有量試験 2項目,,	(0.000) 1.000	式	(0) 8,820	(0) 8,820	歩A・単A S単 227号
			計	(0) 8,820	合意率 1
000397 ICT建設機械経費 システム初期費	(0.000) 1.000		(0) 598,000	(0) 598,000	1 式当たり [金額B] B単 397号
S02116 システム初期費	(0.000) 1.000	式	(0) 598,000	(0) 598,000	歩A・単A S単 228号
			計	(0) 598,000	合意率 1
合 計				(53,852) 929,918	



事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格				(27,000)	
				7,103,000	
・一括計上				(27,000)	合意率
	1.000	式		7,103,000	0.931034
・六価クロム溶出試験				( " )	
	1.000	式		27,000	
000316 六価クロム溶出試験	( " )		( " )	( " )	1 検体当たり [単価B]
	4.000	検体	6,659	26,636	B単 316号
S02116 六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	検体	7,300	7,300	S単 88号
			計	( " )	合意率
				7,300	0.912191
				( " )	
合 計				26,636	
・3次元起工測量費				(0)	
	1.000	式		3,280,000	
000399 3次元起工測量	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額B]
	1.000	式	3,280,000	3,280,000	B単 399号
S02116 3次元起工測量	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	3,280,000	3,280,000	S単 230号
			計	(0)	合意率
				3,280,000	1
				(0)	
合 計				3,280,000	
・3次元設計データ作成費				(0)	
	1.000	式		336,000	
000400 3次元設計データの作成	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額B]
	1.000	式	335,580	335,580	B単 400号
S02116 3次元設計データの作成	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	335,580	335,580	S単 231号
			計	(0)	合意率
				335,580	1
				(0)	
合 計				335,580	
・3次元出来形管理、3次元データ管理費				(0)	
	1.000	式		3,460,000	
000401 3次元出来形管理、3次元データ管理費	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額B]
	1.000	式	3,460,000	3,460,000	B単 401号
S02116 3次元出来形管理、3次元データ管理費	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	3,460,000	3,460,000	S単 232号
			計	(0)	合意率
				3,460,000	1
				(0)	
合 計				3,460,000	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	床掘		m3		( " )	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m3	244.2	( " ) 244	S単 155号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				244	合意率 0.913934
*** B単 - 2号 ***						
000002	埋戻 構造物周辺		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツ( )	( " ) 1.000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
*** B単 - 3号 ***						
000003	埋戻 B<1.0m		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツ( )	( " ) 1.000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
*** B単 - 4号 ***						
000004	埋戻 1.0m B<2.5m		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 2号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	( " ) 1.000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
*** B単 - 5号 ***						
000005	盛土 構造物周辺		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバツ( )	( " ) 1.000	m3	2,002	( " ) 2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,262	
	単価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
*** B単 - 6号 ***						
000006	盛土 1.0m B<2.5m		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 4号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	570	( " ) 570	歩A S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50.000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 7号 ***					
000007	000007 基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 428	S単 163号
	合計				( " ) 428	
	単価				( " ) 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 8号 ***					
000008	000008 アスファルト舗装工 再生密粒度アスコ13 t=4cm,RC-40 t=10cm,3.0m<B		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02300	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,010	( " ) 1,010	S単 96号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m <sup>3</sup> ),フライト各種,なし,再生密粒度ア コ(13)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,701	( " ) 1,701	S単 198号
	合計				( " ) 2,711	
	単価				( " ) 2,473	
	官積算単価				2,711	合意率 0.912209
	*** B単 - 9号 ***					
000009	000009 コンクリート 18-8-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ材(外へ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	32,760	( " ) 32,760	S単 176号
	合計				( " ) 32,760	
	単価				( " ) 29,883	
	官積算単価				32,760	合意率 0.912179
	*** B単 - 10号 ***					
000010	000010 型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	9,405	( " ) 9,405	S単 187号
	合計				( " ) 9,405	
	単価				( " ) 8,579	
	官積算単価				9,405	合意率 0.912174
	*** B単 - 11号 ***					
000011	000011 目地材 ゴム発泡体 t=10cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	3,638	( " ) 3,638	S単 190号
	合計				( " ) 3,638	
	単価				( " ) 3,318	
	官積算単価				3,638	合意率 0.912039

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 12号 ***						
000012	基礎碎石 RC-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,426	( " ) 1,426	S単 174号
	合 計				( " ) 1,426	
	単 価				( " ) 1,301	
	官積算単価				1,426	合意率 0.912342
*** B単 - 13号 ***						
000013	コンクリート 18-8-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	27,010	( " ) 27,010	S単 177号
	合 計				( " ) 27,010	
	単 価				( " ) 24,638	
	官積算単価				27,010	合意率 0.91218
*** B単 - 14号 ***						
000014	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	9,405	( " ) 9,405	S単 187号
	合 計				( " ) 9,405	
	単 価				( " ) 8,579	
	官積算単価				9,405	合意率 0.912174
*** B単 - 15号 ***						
000015	基礎碎石 RC-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,426	( " ) 1,426	S単 174号
	合 計				( " ) 1,426	
	単 価				( " ) 1,301	
	官積算単価				1,426	合意率 0.912342
*** B単 - 16号 ***						
000016	U型側溝 H300×W300		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 有り,再利用撤去を行なわない	( " ) 1,000	m	(5,603) 5,715	(5,603) 5,715	S単 103号
S02116	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,	( " ) 1,670	個	2,170	( " ) 3,624	S単 21号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40~0mm,	( " ) 0.060	m <sup>3</sup>	2,300	( " ) 138	S単 22号
	合 計				(9,365) 9,477	
	単 価				(8,542) 8,644	
	官積算単価				9,477	合意率 0.912119
*** B単 - 17号 ***						
000017	落蓋式U型側溝 H300×W300		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利	( " ) 1,000	m	(3,541) 3,611	(3,541) 3,611	S単 104号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	用撤去を行なわない					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 3種,,	( " ) 0.500	個	15,500	( " ) 7,750	S単 23号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	( " ) 0.067	m3	2,300	( " ) 154	S単 22号
	合 計				(11,445) 11,515	
	単 価				(10,440) 10,504	
	官積算単価				11,515	合意率 0.912188
	*** B単 - 18号 ***					
000018	グレーチング U型側溝用 T-2		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 1.000	枚	(331) 338	(331) 338	S単 105号
S02116	鋼製グレーチング U字 T-2 995×300×25,,	( " ) 1.000	枚	7,430	( " ) 7,430	S単 24号
	合 計				(7,761) 7,768	
	単 価				(7,079) 7,085	
	官積算単価				7,768	合意率 0.912124
	*** B単 - 19号 ***					
000019	コンクリート蓋 300用 1種		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 2.000	枚	(331) 338	(662) 676	S単 105号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 1種,,	( " ) 2.000	枚	1,270	( " ) 2,540	S単 25号
	合 計				(3,202) 3,216	
	単 価				(2,921) 2,934	
	官積算単価				3,216	合意率 0.912242
	*** B単 - 20号 ***					
000020	コンクリート蓋 300用 3種		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 2.000	枚	(801) 817	(1,602) 1,634	S単 106号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種,,	( " ) 2.000	枚	1,660	( " ) 3,320	S単 26号
	合 計				(4,922) 4,954	
	単 価				(4,490) 4,519	
	官積算単価				4,954	合意率 0.91223
	*** B単 - 21号 ***					
000021	溜樹 400×H450		個		( " ) 1,000 個	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	32,570	( " ) 32,570	S単 178号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 12.000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 101,556	S単 188号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 4.000	m <sup>3</sup>	1,426	( " ) 5,704	S単 174号
	合 計				( " ) 139,830	
	単 価				( " ) 127,548	
	官積算単価				139,830	合意率 0.912164
	*** B単 - 22号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000022	門扉 H1500×W5000		組		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00004	ネットフェンス(扉) 1.5m,ネット式両開,亜鉛めっき製	( " ) 1,000	組	286,738	( " ) 286,738	T単 4号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65	( " ) 1,000	m3	32,360	( " ) 32,360	S単 179号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 5,000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 42,315	S単 188号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,287	( " ) 1,287	S単 175号
					( " )	
	合計				362,700	
	単価				( " ) 330,843	
	官積算単価				362,700	合意率 0.912167
	*** B単 - 23号 ***					
000023	門扉 H1500×W2000		組		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式両開,亜鉛めっき製	( " ) 1,000	組	98,738	( " ) 98,738	S単 10号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65	( " ) 0,100	m3	32,360	( " ) 3,236	S単 179号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 2,000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 16,926	S単 188号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 0,400	m <sup>2</sup>	1,287	( " ) 515	S単 175号
					( " )	
	合計				119,415	
	単価				( " ) 108,926	
	官積算単価				119,415	合意率 0.912163
	*** B単 - 24号 ***					
000024	門扉 H1500×W1000		組		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式片開,亜鉛めっき製	( " ) 1,000	組	52,611	( " ) 52,611	S単 11号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65	( " ) 0,100	m3	32,360	( " ) 3,236	S単 179号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 2,000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 16,926	S単 188号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 0,400	m <sup>2</sup>	1,287	( " ) 515	S単 175号
					( " )	
	合計				73,288	
	単価				( " ) 66,851	
	官積算単価				73,288	合意率 0.912168
	*** B単 - 25号 ***					
000025	ネットフェンス(土中埋込型) H1500 ブロック基礎有り		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 8730,1.5m,有,2.0m	( " ) 1,000	m	11,685	( " ) 11,685	S単 8号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 0,001	m <sup>2</sup>	1,287	( " ) 1	S単 175号
					( " )	
	合計				11,686	
	単価				( " ) 10,660	
	官積算単価				11,686	合意率 0.912202
	*** B単 - 26号 ***					
000026	ネットフェンス(構造物用) H1500 ブロック基礎無し		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 8730,1.5m,無,2.0m	( " ) 1,000	m	10,455	( " ) 10,455	S単 9号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 10,455	
	単価				( " ) 9,537	
	官積算単価				10,455	合意率 0.912195
	*** B単 - 27号 ***					
000027	床掘		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1,000	m3	244.2	( " ) 244	S単 155号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				244	合意率 0.913934
	*** B単 - 28号 ***					
000028	埋戻 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 29号 ***					
000029	埋戻 B<1.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 30号 ***					
000030	埋戻 1.0m B<2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1,000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1,000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 31号 ***					
000031	盛土 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m3	2,002	( " ) 2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,262	
	単価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 32号 ***						
000032	盛土 B<1.0m		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( ) 1,000	m3	2,002	( ) 2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( ) 1,100	m3	236.2	( ) 260	S単 154号
	合計				( ) 2,262	
	単 価				( ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
*** B単 - 33号 ***						
000033	盛土 1.0m B<2.5m		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( ) 1,000	m3	1,821	( ) 1,821	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( ) 1,000	m3	570	( ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( ) 1,100	m3	236.2	( ) 260	S単 154号
	合計				( ) 2,651	
	単 価				( ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
*** B単 - 34号 ***						
000034	基面整正		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	428.4	( ) 428	S単 163号
	合計				( ) 428	
	単 価				( ) 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
*** B単 - 35号 ***						
000035	法面整形 盛土整形		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	427.1	( ) 427	S単 164号
	合計				( ) 427	
	単 価				( ) 389	
	官積算単価				427	合意率 0.911007
*** B単 - 36号 ***						
000036	アスファルト舗装工 再生密粒度アス13 t=4cm,RC-40 t=10cm,3.0m<B		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02300	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0m	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,010	( ) 1,010	S単 96号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ア ス(13)	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,701	( ) 1,701	S単 198号
	合計				( ) 2,711	
	単 価				( ) 2,473	
	官積算単価				2,711	合意率 0.912209
*** B単 - 37号 ***						
000037	鉄鋼スラグ舗装工 HMS-25 t=10cm		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02300	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	621.8	( " ) 622	歩A S単 97号
	合計				( " ) 622	
	単価				( " ) 567	
	官積算単価				622	合意率 0.911575
	*** B単 - 38号 ***					
000038	U型側溝 H300×W300	( " )	m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 有り,再利用撤去を行わない	( " ) 1.000	m	(5,603) 5,715	(5,603) 5,715	S単 103号
S02116	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,	( " ) 1.670	個	2,170	( " ) 3,624	S単 21号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,	( " ) 0.060	m <sup>3</sup>	2,300	( " ) 138	S単 22号
	合計				(9,365) 9,477	
	単価				(8,542) 8,644	
	官積算単価				9,477	合意率 0.912119
	*** B単 - 39号 ***					
000039	グレーチング U型側溝用 T-2	( " )	m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コウカト,鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	( " ) 1.000	枚	(331) 338	(331) 338	S単 105号
S02116	鋼製グレーチング U字 T-2 995×300×25,,	( " ) 1.000	枚	7,430	( " ) 7,430	S単 24号
	合計				(7,761) 7,768	
	単価				(7,079) 7,085	
	官積算単価				7,768	合意率 0.912124
	*** B単 - 40号 ***					
000040	ガードレール Gr-C-4E	( " )	m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	( " ) 1.000	m	10,560	( " ) 10,560	S単 121号
	合計				( " ) 10,560	
	単価				( " ) 9,632	
	官積算単価				10,560	合意率 0.912121
	*** B単 - 41号 ***					
000041	コンクリート 18-8-40	( " )	m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(ル-ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	32,760	( " ) 32,760	S単 176号
	合計				( " ) 32,760	
	単価				( " ) 29,883	
	官積算単価				32,760	合意率 0.912179
	*** B単 - 42号 ***					
000042	型枠 一般型枠	( " )	m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	9,405	( " ) 9,405	S単 187号
	合計				( " ) 9,405	
	単価				( " ) 8,579	

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				9,405	合意率 0.912174
	*** B単 - 43号 ***					
000043	目地材 ゴム発泡体 t=10cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	3,638	( " ) 3,638	S単 190号
	合計				( " ) 3,638	
	単価				( " ) 3,318	
	官積算単価				3,638	合意率 0.912039
	*** B単 - 44号 ***					
000044	基礎砕石 RC-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,426	( " ) 1,426	S単 174号
	合計				( " ) 1,426	
	単価				( " ) 1,301	
	官積算単価				1,426	合意率 0.912342
	*** B単 - 45号 ***					
000045	床掘		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	244.2	( " ) 244	S単 155号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				244	合意率 0.913934
	*** B単 - 46号 ***					
000046	埋戻 管頂~30cm		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 47号 ***					
000047	埋戻 管長30cm~60cm		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,821	( " ) 1,821	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 48号 ***					
000048	埋戻 構造物周辺		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,366	( " ) 2,366	S単 1号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 49号 ***					
000049	埋戻 B<1.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 50号 ***					
000050	砂基礎 管廻り(購入土)		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クバ,区分,なし, なし	( " ) 1,000	m3	9,809	( " ) 9,809	S単 110号
	合計				( " ) 9,809	
	単価				( " ) 8,947	
	官積算単価				9,809	合意率 0.912121
	*** B単 - 51号 ***					
000051	砂基礎 管底(購入土)		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分, なし,なし	( " ) 1,000	m3	8,848	( " ) 8,848	S単 111号
	合計				( " ) 8,848	
	単価				( " ) 8,071	
	官積算単価				8,848	合意率 0.912183
	*** B単 - 52号 ***					
000052	法面整形 切土整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	855.6	( " ) 856	S単 165号
	合計				( " ) 856	
	単価				( " ) 781	
	官積算単価				856	合意率 0.912383
	*** B単 - 53号 ***					
000053	基面整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整形 基面整形	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 428	S単 163号
	合計				( " ) 428	
	単価				( " ) 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 54号 ***						
000054	外灯 LED 62W 耐塩仕様,支柱 89.1-4.5m		基		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	照明器具 LED 62W 耐塩仕様,,	( " ) 1,000	基	215,000	( " ) 215,000	S単 28号
S02116	ポール 埋込式 89.1-4.5m,,	( " ) 1,000	本	151,000	( " ) 151,000	S単 29号
T00001	照明器具取付 ポールライト 400W以下	( " ) 1,000	基	72,175	( " ) 72,175	T単 1号
	合 計				( " ) 438,175	
	単 価				( " ) 399,688	
	官積算単価				438,175	合意率 0.912165
*** B単 - 55号 ***						
000055	外灯基礎		基		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.500	m3	32,570	( " ) 16,285	S単 178号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 25,389	S単 188号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.020	m3	32,570	( " ) 651	S単 178号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.100	m <sup>2</sup>	4,805	( " ) 481	S単 189号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,287	( " ) 1,287	S単 175号
	合 計				( " ) 44,093	
	単 価				( " ) 40,220	
	官積算単価				44,093	合意率 0.912162
*** B単 - 56号 ***						
000056	配管 FEP30		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S42100	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無	( " ) 1,000	m	901	( " ) 901	S単 149号
	合 計				( " ) 901	
	単 価				( " ) 822	
	官積算単価				901	合意率 0.912319
*** B単 - 57号 ***						
000057	配線 EM-CE3.5-2C		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	( " ) 1,000	m	1,564	( " ) 1,564	S単 150号
	合 計				( " ) 1,564	
	単 価				( " ) 1,427	
	官積算単価				1,564	合意率 0.912404
*** B単 - 58号 ***						
000058	埋設標識シート敷設 W150(ダブル)		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍φリフレクタ	( " ) 1,000	m	279	( " ) 279	S単 151号
	合 計				( " ) 279	
	単 価				( " ) 254	
	官積算単価				279	合意率 0.910394

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 59号 ***						
000059	接地		極		( " )	歩A 当たり算出
S18105	配電設備(接地工) D種.設置.0本,IV線.5.5mm2,2m	( " ) 1.000	極	16,089	( " ) 16,089	S単 142号
	合計				( " ) 16,089	
	単価				( " ) 14,676	
	官積算単価				16,089	合意率 0.912176
*** B単 - 60号 ***						
000060	ポリエチレン管布設 20		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00005	ポリエチレン管布設工 20	( " ) 1.000	m	590	( " ) 590	T単 5号
	合計				( " ) 590	
	単価				( " ) 538	
	官積算単価				590	合意率 0.911864
*** B単 - 61号 ***						
000061	ポリエチレン管継手工 90°エルボ 20		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00006	ポリエチレン管継手工 20	( " ) 2.000	口	927	( " ) 1,854	T単 6号
S02116	水道用ポリエチレン管金属継手 90°エルボ 20,,	( " ) 1.000	個	2,240	( " ) 2,240	S単 31号
	合計				( " ) 4,094	
	単価				( " ) 3,734	
	官積算単価				4,094	合意率 0.912066
*** B単 - 62号 ***						
000062	ポリエチレン管継手 チーズ 20		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00006	ポリエチレン管継手工 20	( " ) 3.000	口	927	( " ) 2,781	T単 6号
S02116	水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 20,,	( " ) 1.000	個	3,570	( " ) 3,570	S単 32号
	合計				( " ) 6,351	
	単価				( " ) 5,793	
	官積算単価				6,351	合意率 0.912139
*** B単 - 63号 ***						
000063	排水管布設工 VP 75		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリエチレン管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 1.000	m	1,821	( " ) 1,821	S単 112号
	合計				( " ) 1,821	
	単価				( " ) 1,661	
	官積算単価				1,821	合意率 0.912136
*** B単 - 64号 ***						
000064	塩ビ管継手 90°エルボ 75		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用塩ビ管継手 90°エルボ 75,,	( " ) 1.000	個	218	( " ) 218	S単 33号
	合計				( " ) 218	
	単価				( " ) 199	
	官積算単価				218	合意率 0.912844

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 65号 ***						
000065	排水管布設工 VP 100		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管型-7'付,4.0m管,1箇所	( " ) 1.000	m	2,811	( " ) 2,811	S単 113号
	合計				( " ) 2,811	
	単価				( " ) 2,564	
	官積算単価				2,811	合意率 0.91213
*** B単 - 66号 ***						
000066	塩ビ管継手 45°エルボ 100		個		( " ) 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用塩ビ管継手 45°エルボ 100,,	( " ) 1.000	個	371	( " ) 371	S単 34号
	合計				( " ) 371	
	単価				( " ) 338	
	官積算単価				371	合意率 0.911051
*** B単 - 67号 ***						
000067	塩ビ管継手 90°エルボ 100		個		( " ) 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用塩ビ管継手 90°エルボ 100,,	( " ) 1.000	個	434	( " ) 434	S単 35号
	合計				( " ) 434	
	単価				( " ) 396	
	官積算単価				434	合意率 0.912442
*** B単 - 68号 ***						
000068	小口径雨水樹 90L-100-200 鋳鉄蓋 200 t-8		箇所		( " ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	小口径雨水樹 90L-100-200	( " ) 1.000	箇所	19,000	( " ) 19,000	S単 89号
S02116	鋳鉄蓋 200 T-8,,	( " ) 1.000	個	11,900	( " ) 11,900	S単 36号
	合計				( " ) 30,900	
	単価				( " ) 28,186	
	官積算単価				30,900	合意率 0.912168
*** B単 - 69号 ***						
000069	小口径雨水樹 90Y-100-200 鋳鉄蓋 200 t-8		箇所		( " ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02120	小口径雨水樹 90Y-100-200	( " ) 1.000	箇所	19,000	( " ) 19,000	S単 90号
S02116	鋳鉄蓋 200 T-8,,	( " ) 1.000	個	11,900	( " ) 11,900	S単 36号
	合計				( " ) 30,900	
	単価				( " ) 28,186	
	官積算単価				30,900	合意率 0.912168
*** B単 - 70号 ***						
000070	油水分離槽 600×600×1200 4連式		基		( " ) 1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	油水分離槽 600×600×1200 4連式,,	( " ) 1.000	基	536,000	( " ) 536,000	S単 37号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	( " ) 1.000	基	16,260	( " ) 16,260	S単 193号
	合計				( " ) 552,260	

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 503,753	
	官積算単価				552,260	合意率 0.912166
	*** B単 - 71号 ***					
000071	排水管布設工 VP 100		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管2丈付,4.0m管,0箇所	( " ) 1.000	m	2,712	( " ) 2,712	S単 114号
	合 計				( " ) 2,712	
	単 価				( " ) 2,474	
	官積算単価				2,712	合意率 0.912241
	*** B単 - 72号 ***					
000072	排水管布設工 SUS 100		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
T00024	ステンレス管人力布設工 SUS 100	( " ) 10.000	m	1,099	( " ) 10,990	T単 12号
	合 計				( " ) 10,990	
	単 価				( " ) 1,002	
	官積算単価				1,099	合意率 0.911737
	*** B単 - 73号 ***					
000073	ステンレス直管 SUS 100		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	ステンレス直管 SUS 径100 長4.0m,,	( " ) 0.250	本	20,400	( " ) 5,100	S単 38号
	合 計				( " ) 5,100	
	単 価				( " ) 4,652	
	官積算単価				5,100	合意率 0.912156
	*** B単 - 74号 ***					
000074	ステンレス管継手 90°エルボ 100		個		( " ) 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	ステンレス管継手 90°エルボ 100,,	( " ) 1.000	個	12,300	( " ) 12,300	S単 39号
	合 計				( " ) 12,300	
	単 価				( " ) 11,220	
	官積算単価				12,300	合意率 0.912195
	*** B単 - 75号 ***					
000075	ステンレス製バルブ 100		個		( " ) 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	ステンレス製バルブ 100,,	( " ) 1.000	個	158,000	( " ) 158,000	S単 40号
	合 計				( " ) 158,000	
	単 価				( " ) 144,122	
	官積算単価				158,000	合意率 0.912164
	*** B単 - 76号 ***					
000076	ステンレス製フランジ 100,5K		個		( " ) 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	ステンレス製フランジ 100,5K,,	( " ) 1.000	個	2,210	( " ) 2,210	S単 41号
	合 計				( " ) 2,210	
	単 価				( " ) 2,016	

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				2,210	合意率 0.912217
	*** B単 - 77号 ***					
000077	フランジ接合用ボルト・ナット・パッキン 100.5K		組		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン .,呼び径100mm用 0.50MPa(5.0K) RFガスケット	( " ) 1,000	組	3,700	( " ) 3,700	S単 42号
	合計				( " ) 3,700	
	単価				( " ) 3,375	
	官積算単価				3,700	合意率 0.912162
	*** B単 - 78号 ***					
000078	堆積土掘削		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1,000	m3	325.7	( " ) 326	S単 152号
	合計				( " ) 326	
	単価				( " ) 297	
	官積算単価				326	合意率 0.911042
	*** B単 - 79号 ***					
000079	掘削		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1,000	m3	325.7	( " ) 326	S単 152号
	合計				( " ) 326	
	単価				( " ) 297	
	官積算単価				326	合意率 0.911042
	*** B単 - 80号 ***					
000080	床掘		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1,000	m3	244.2	( " ) 244	S単 155号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				244	合意率 0.913934
	*** B単 - 81号 ***					
000081	埋戻 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト( )	( " ) 1,000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 82号 ***					
000082	埋戻 1.0m B<2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1,000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1,000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 83号 ***					
000083	盛土 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ'ク( )	( " ) 1,000	m3	2,002	( " ) 2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,262	
	単価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 84号 ***					
000084	盛土 2.5m B<4.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 1,000	m3	889.1	( " ) 889	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 1,149	
	単価				( " ) 1,048	
	官積算単価				1,149	合意率 0.912097
	*** B単 - 85号 ***					
000085	盛土 4.0m B		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 1,000	m3	255.5	( " ) 256	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 516	
	単価				( " ) 471	
	官積算単価				516	合意率 0.91279
	*** B単 - 86号 ***					
000086	法面整形 切土整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	855.6	( " ) 856	S単 165号
	合計				( " ) 856	
	単価				( " ) 781	
	官積算単価				856	合意率 0.912383
	*** B単 - 87号 ***					
000087	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 428	S単 163号
	合計				( " ) 428	
	単価				( " ) 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 88号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000088	堆積土掘削		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1,000	m3	325.7	( " ) 326	S単 152号
	合計				( " ) 326	
	単価				( " ) 297	
	官積算単価				326	合意率 0.911042
	*** B単 - 89号 ***					
000089	床掘		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1,000	m3	244.2	( " ) 244	S単 155号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				244	合意率 0.913934
	*** B単 - 90号 ***					
000090	埋戻 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 91号 ***					
000091	埋戻 B < 1.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 92号 ***					
000092	埋戻 1.0m B < 2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1,000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 2号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1,000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 93号 ***					
000093	盛土 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m3	2,002	( " ) 2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,262	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 94号 ***					
000094	盛土 B<1.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ( )	( " ) 1.000	m3	2,002	( " ) 2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合 計				( " ) 2,262	
	単 価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 95号 ***					
000095	盛土 1.0m B<2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1.000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合 計				( " ) 2,651	
	単 価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 96号 ***					
000096	盛土 4.0m B		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 1.000	m3	255.5	( " ) 256	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合 計				( " ) 516	
	単 価				( " ) 471	
	官積算単価				516	合意率 0.91279
	*** B単 - 97号 ***					
000097	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 428	S単 163号
	合 計				( " ) 428	
	単 価				( " ) 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 98号 ***					
000098	ブロック積 練積 控え35cm 裏込めCo無し		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0261	SP コンクリートブロック積 不要,-,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	17,560	( " ) 17,560	S単 170号
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,-,18-8-25(高炉),あり,有り	( " ) 0.100	m3	31,200	( " ) 3,120	S単 172号
SA0266	SP 胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節ブロック,再生碎石 RC-40,あり,有り	( " ) 0.420	m3	7,873	( " ) 3,307	S単 173号
	合 計				( " ) 23,987	
	単 価				( " ) 21,880	
	官積算単価				23,987	合意率 0.91216

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 99号 ***						
000099	ブロック種 練種 控え35cm 裏込めCo有り		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0261	SP コンクリートブロック種 不要,-,あり	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	17,560	( " ) 17,560	S単 170号
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,-,18-8-25(高炉),あり,有り	( " ) 0.340	m <sup>3</sup>	31,200	( " ) 10,608	S単 172号
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り	( " ) 0.420	m <sup>3</sup>	7,873	( " ) 3,307	S単 173号
	合計				( " ) 31,475	
	単価				( " ) 28,710	
	官積算単価				31,475	合意率 0.912152
*** B単 - 100号 ***						
000100	基礎コンクリート 18-8-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハック納(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	33,600	( " ) 33,600	S単 180号
	合計				( " ) 33,600	
	単価				( " ) 30,649	
	官積算単価				33,600	合意率 0.912172
*** B単 - 101号 ***						
000101	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 8,463	S単 188号
	合計				( " ) 8,463	
	単価				( " ) 7,720	
	官積算単価				8,463	合意率 0.912206
*** B単 - 102号 ***						
000102	天端コンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	32,570	( " ) 32,570	S単 178号
	合計				( " ) 32,570	
	単価				( " ) 29,709	
	官積算単価				32,570	合意率 0.912158
*** B単 - 103号 ***						
000103	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 8,463	S単 188号
	合計				( " ) 8,463	
	単価				( " ) 7,720	
	官積算単価				8,463	合意率 0.912206
*** B単 - 104号 ***						
000104	目地材 ゴム発泡体 t=10cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	3,638	( " ) 3,638	S単 190号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 3,638	
	単価				( " ) 3,318	
	官積算単価				3,638	合意率 0.912039
	*** B単 - 105号 ***					
000105	底張りコンクリート 18-8-25		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1,000	m3	24,770	( " ) 24,770	S単 181号
	合計				( " ) 24,770	
	単価				( " ) 22,594	
	官積算単価				24,770	合意率 0.912151
	*** B単 - 106号 ***					
000106	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	9,405	( " ) 9,405	S単 187号
	合計				( " ) 9,405	
	単価				( " ) 8,579	
	官積算単価				9,405	合意率 0.912174
	*** B単 - 107号 ***					
000107	目地材 ゴム発泡体 t=10cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	3,638	( " ) 3,638	S単 190号
	合計				( " ) 3,638	
	単価				( " ) 3,318	
	官積算単価				3,638	合意率 0.912039
	*** B単 - 108号 ***					
000108	基礎砕石 RC-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,287	( " ) 1,287	S単 175号
	合計				( " ) 1,287	
	単価				( " ) 1,174	
	官積算単価				1,287	合意率 0.912198
	*** B単 - 109号 ***					
000109	小口止めコンクリート 18-8-40		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッド(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1,000	m3	32,760	( " ) 32,760	S単 176号
	合計				( " ) 32,760	
	単価				( " ) 29,883	
	官積算単価				32,760	合意率 0.912179
	*** B単 - 110号 ***					
000110	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	9,405	( " ) 9,405	歩A S単 187号
	合計				( " ) 9,405	
	単価				( " ) 8,579	
	官積算単価				9,405	合意率 0.912174
	*** B単 - 111号 ***					
000111	コンクリート 18-8-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65 %	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	32,360	( " ) 32,360	S単 179号
	合計				( " ) 32,360	
	単価				( " ) 29,518	
	官積算単価				32,360	合意率 0.912175
	*** B単 - 112号 ***					
000112	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 8,463	S単 188号
	合計				( " ) 8,463	
	単価				( " ) 7,720	
	官積算単価				8,463	合意率 0.912206
	*** B単 - 113号 ***					
000113	目地材 ゴム発泡体 t=10cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	3,638	( " ) 3,638	S単 190号
	合計				( " ) 3,638	
	単価				( " ) 3,318	
	官積算単価				3,638	合意率 0.912039
	*** B単 - 114号 ***					
000114	地盤改良 セメント系固化材 qu=60kN/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 50kg,あり,0.80m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,617	( " ) 1,617	S単 134号
	合計				( " ) 1,617	
	単価				( " ) 1,475	
	官積算単価				1,617	合意率 0.912183
	*** B単 - 115号 ***					
000115	地盤改良 セメント系固化材 qu=80kN/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 50kg,あり,0.90m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,720	( " ) 1,720	S単 135号
	合計				( " ) 1,720	
	単価				( " ) 1,569	
	官積算単価				1,720	合意率 0.912209
	*** B単 - 116号 ***					
000116	地盤改良 セメント系固化材 qu=100kN/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18055	地盤改良工 50kg,あり,0.70m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,534	( " ) 1,534	S単 136号
	合計				( " ) 1,534	
	単価				( " ) 1,399	
	官積算単価				1,534	合意率 0.911994
	*** B単 - 117号 ***					
000117	地盤改良 セメント系固化材 qu=100kN/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 50kg,あり,0.90m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,720	( " ) 1,720	S単 135号
	合計				( " ) 1,720	
	単価				( " ) 1,569	
	官積算単価				1,720	合意率 0.912209
	*** B単 - 118号 ***					
000118	地盤改良 セメント系固化材 qu=120kN/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 50kg,あり,0.70m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,534	( " ) 1,534	S単 136号
	合計				( " ) 1,534	
	単価				( " ) 1,399	
	官積算単価				1,534	合意率 0.911994
	*** B単 - 119号 ***					
000119	コンクリート 18-8-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ℓ'ㇿㇿ(ｸｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	32,760	( " ) 32,760	S単 176号
	合計				( " ) 32,760	
	単価				( " ) 29,883	
	官積算単価				32,760	合意率 0.912179
	*** B単 - 120号 ***					
000120	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	9,405	( " ) 9,405	S単 187号
	合計				( " ) 9,405	
	単価				( " ) 8,579	
	官積算単価				9,405	合意率 0.912174
	*** B単 - 121号 ***					
000121	床掘		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	244.2	( " ) 244	S単 155号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				244	合意率 0.913934
	*** B単 - 122号 ***					
000122	盛土 構造物周辺		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m3	2,002	( " ) 2,002	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,262	
	単価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 123号 ***					
000123	盛土 B < 1.0m		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m3	2,002	( " ) 2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,262	
	単価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 124号 ***					
000124	盛土 1.0m B < 2.5m		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,457	( " ) 1,457	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	( " ) 1.000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,287	
	単価				( " ) 2,086	
	官積算単価				2,287	合意率 0.912111
	*** B単 - 125号 ***					
000125	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 428	S単 163号
	合計				( " ) 428	
	単価				( " ) 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 126号 ***					
000126	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	( " ) 1.000	m3	(9,958) 10,150	(9,958) 10,150	S単 101号
	合計				(9,958) 10,150	
	単価				(9,083) 9,258	
	官積算単価				10,150	合意率 0.91213
	*** B単 - 127号 ***					
000127	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	( " ) 1.000	m3	2,820	( " ) 2,820	S単 92号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	( " ) 1.000	m3	1,808	( " ) 1,808	S単 166号
	合計				( " ) 4,628	
	単価				( " ) 4,222	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				4,628	合意率 0.912273
	*** B単 - 128号 ***					
000128	ブロック張 空張り 控え10cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0262	SP 間知ブロック張 150kg/個未満 各種,再生砕石 RC-40,3.0m3を超え5.0m3以下,18-8-25(高炉),0.9m3を超え1.3m3以下,遮水シート(厚1.0+10.0mm),あり,有り,有り,有り	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	20,690	( " ) 20,690	S単 171号
	合 計				( " ) 20,690	
	単 価				( " ) 18,873	
	官積算単価				20,690	合意率 0.912179
	*** B単 - 129号 ***					
000129	肩止めコンクリート 18-8-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	32,360	( " ) 32,360	S単 179号
	合 計				( " ) 32,360	
	単 価				( " ) 29,518	
	官積算単価				32,360	合意率 0.912175
	*** B単 - 130号 ***					
000130	型枠 小型構造物		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 8,463	S単 188号
	合 計				( " ) 8,463	
	単 価				( " ) 7,720	
	官積算単価				8,463	合意率 0.912206
	*** B単 - 131号 ***					
000131	基礎コンクリート 18-8-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾞﾘｯｸ(ｸﾞﾗﾝﾄﾞ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	33,600	( " ) 33,600	S単 180号
	合 計				( " ) 33,600	
	単 価				( " ) 30,649	
	官積算単価				33,600	合意率 0.912172
	*** B単 - 132号 ***					
000132	型枠 小型構造物		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 8,463	S単 188号
	合 計				( " ) 8,463	
	単 価				( " ) 7,720	
	官積算単価				8,463	合意率 0.912206
	*** B単 - 133号 ***					
000133	目地材 ゴム発泡体 t=10cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	3,638	( " ) 3,638	S単 190号

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 3,638	
	単価				( " ) 3,318	
	官積算単価				3,638	合意率 0.912039
	*** B単 - 134号 ***					
000134	コンクリート舗装工 18-5-25 t=12cm,RC-40 t=15cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02300	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0m	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,010	( " ) 1,010	S単 96号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B),12cm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	3,200	( " ) 3,200	S単 119号
	合計				( " ) 4,210	
	単価				( " ) 3,840	
	官積算単価				4,210	合意率 0.912114
	*** B単 - 135号 ***					
000135	目地材 ゴム発泡体 t=10cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地材(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	3,638	( " ) 3,638	S単 190号
	合計				( " ) 3,638	
	単価				( " ) 3,318	
	官積算単価				3,638	合意率 0.912039
	*** B単 - 136号 ***					
000136	床掘		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	244.2	( " ) 244	S単 155号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				244	合意率 0.913934
	*** B単 - 137号 ***					
000137	埋戻 構造物周辺		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 138号 ***					
000138	埋戻 B<1.0m		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 139号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000139	埋戻 1.0m B<2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1,000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1,000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 140号 ***					
000140	盛土 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ'ク( )	( " ) 1,000	m3	2,002	( " ) 2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,262	
	単価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 141号 ***					
000141	盛土 B<1.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ'ク( )	( " ) 1,000	m3	2,002	( " ) 2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,262	
	単価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 142号 ***					
000142	法面整形 盛土法面整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	427.1	( " ) 427	S単 164号
	合計				( " ) 427	
	単価				( " ) 389	
	官積算単価				427	合意率 0.911007
	*** B単 - 143号 ***					
000143	基面整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整形 基面整形	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 428	S単 163号
	合計				( " ) 428	
	単価				( " ) 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 144号 ***					
000144	ボックスカルバート T-25 B1500×H1300		m		( " ) 5,300	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,均シコ'クリト,無し,なし	( " ) 5,300	m	22,520	( " ) 119,356	S単 191号
S02116	ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L2000,,	( " ) 2,000	個	291,000	( " ) 582,000	S単 43号
S02116	ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L1042/1780,,	( " ) 1,000	個	351,000	( " ) 351,000	S単 44号

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L986/1723,,	( " ) 1.000	個		( " ) 343,000	歩A S単 45号
	合計				( " ) 1,395,356	
	単価				( " ) 240,151	
	官積算単価				( " ) 263,275	合意率 0.912167
	*** B単 - 145号 ***					
000145	地盤改良 セメント系固化材 qu=180kN/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 50kg,あり,1.40m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>		( " ) 2,175	S単 137号
	合計				( " ) 2,175	
	単価				( " ) 1,984	
	官積算単価				( " ) 2,175	合意率 0.912183
	*** B単 - 146号 ***					
000146	大型フリューム T-25 B1500×H1000		m		( " ) 46.100 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行わない	( " ) 46.100	m	(5,574)	(256,961)	S単 107号
S02116	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L973/1735(差筋仕様),,	( " ) 1.000	個		( " ) 141,000	S単 46号
S02116	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L996/1758(開口300×300付),,	( " ) 1.000	個		( " ) 145,000	S単 47号
S02116	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L800,,	( " ) 1.000	個		( " ) 78,900	S単 48号
S02116	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000,,	( " ) 18.000	個		( " ) 2,016,000	S単 49号
S02116	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000(開口300×300付),,	( " ) 1.000	個		( " ) 124,000	S単 50号
S02116	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000(差筋仕様,開口300×300),,	( " ) 1.000	個		( " ) 133,000	S単 51号
	合計				( " ) 2,894,861	
	単価				( " ) 2,899,979	
	官積算単価				( " ) 57,279	合意率 0.912158
	*** B単 - 147号 ***					
000147	基礎コンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツ納(ク-ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>		( " ) 33,810	S単 182号
	合計				( " ) 33,810	
	単価				( " ) 30,840	
	官積算単価				( " ) 33,810	合意率 0.912156
	*** B単 - 148号 ***					
000148	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>		( " ) 8,463	S単 188号
	合計				( " ) 8,463	
	単価				( " ) 7,720	
	官積算単価				( " ) 8,463	合意率 0.912206
	*** B単 - 149号 ***					
000149	巻き立てコンクリート 21-12-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,.21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.000	m3		33,210 33,210	( " ) S単 183号
	合計				( " ) 33,210	
	単価				( " ) 30,293	
	官積算単価				33,210	合意率 0.912165
	*** B単 - 150号 ***					
000150	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>		8,463 8,463	( " ) S単 188号
	合計				( " ) 8,463	
	単価				( " ) 7,720	
	官積算単価				8,463	合意率 0.912206
	*** B単 - 151号 ***					
000151	堆積土掘削		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1.000	m3		325.7 326	( " ) S単 152号
	合計				( " ) 326	
	単価				( " ) 297	
	官積算単価				326	合意率 0.911042
	*** B単 - 152号 ***					
000152	床掘		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m3		244.2 244	( " ) S単 155号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				244	合意率 0.913934
	*** B単 - 153号 ***					
000153	掘削		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1.000	m3		325.7 326	( " ) S単 152号
	合計				( " ) 326	
	単価				( " ) 297	
	官積算単価				326	合意率 0.911042
	*** B単 - 154号 ***					
000154	埋戻 構造物周辺		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m3		2,366 2,366	( " ) S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3		236.2 260	( " ) S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 155号 ***					

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000155	埋戻 B < 1.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 156号 ***					
000156	埋戻 1.0m B < 2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1,000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1,000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 157号 ***					
000157	盛土 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m3	2,002	( " ) 2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,262	
	単価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 158号 ***					
000158	盛土 B < 1.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m3	2,002	( " ) 2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,262	
	単価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 159号 ***					
000159	盛土 1.0m B < 2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1,000	m3	1,457	( " ) 1,457	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1,000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,287	
	単価				( " ) 2,086	
	官積算単価				2,287	合意率 0.912111
	*** B単 - 160号 ***					
000160	盛土 2.5m B < 4.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 1.000	m3	889.1	( " ) 889	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 1,149	
	単価				( " ) 1,048	
	官積算単価				1,149	合意率 0.912097
	*** B単 - 161号 ***					
000161	盛土 4.0m B		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 1.000	m3	255.5	( " ) 256	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 516	
	単価				( " ) 471	
	官積算単価				516	合意率 0.91279
	*** B単 - 162号 ***					
000162	盛土 管頂30cm~60cm		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1.000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 163号 ***					
000163	盛土 管頂~30cm		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 164号 ***					
000164	基面整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整形 基面整形	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 428	S単 163号
	合計				( " ) 428	
	単価				( " ) 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 165号 ***					
000165	法面整形 盛土法面整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	427.1	( " ) 427	S単 164号
	合計				( " ) 427	
	単価				( " ) 389	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				427	合意率 0.911007
	*** B単 - 166号 ***					
000166	ボックスカルバート T-25 B600×H1100		m		( " ) 12,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 12,000	m	14,720	( " ) 176,640	S単 192号
S02116	ボックスカルバート T-25 B600×H1100×L2000(差筋仕様),,	( " ) 1,000	個	180,000	( " ) 180,000	S単 52号
S02116	ボックスカルバート T-25 B600×H1100×L2000,,	( " ) 5,000	個	169,000	( " ) 845,000	S単 53号
	合 計				( " ) 1,201,640	
	単 価				( " ) 91,342	
	官積算単価				100,137	合意率 0.91217
	*** B単 - 167号 ***					
000167	地盤改良 セメント系固化材 qu=460kN/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 50kg,あり,1.00m	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,803	( " ) 1,803	S単 138号
	合 計				( " ) 1,803	
	単 価				( " ) 1,645	
	官積算単価				1,803	合意率 0.912368
	*** B単 - 168号 ***					
000168	大型フリューム T-14 B600×H1100		m		( " ) 42,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行わない	( " ) 42,000	m	(5,574) 5,685	(234,108) 238,770	S単 107号
S02116	大型フリューム T-14 B600×H1100×L2000(差筋仕様),,	( " ) 1,000	個	98,800	( " ) 98,800	S単 54号
S02116	大型フリューム T-14 B600×H1100×L2000,,	( " ) 20,000	個	87,600	( " ) 1,752,000	S単 55号
	合 計				( " ) 2,084,908	
	単 価				( " ) 2,089,570	
	官積算単価				( " ) 45,382	合意率 0.912169
	*** B単 - 169号 ***					
000169	均しコンクリート 18-12-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	24,990	( " ) 24,990	S単 184号
	合 計				( " ) 24,990	
	単 価				( " ) 22,795	
	官積算単価				24,990	合意率 0.912164
	*** B単 - 170号 ***					
000170	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	4,805	( " ) 4,805	S単 189号
	合 計				( " ) 4,805	
	単 価				( " ) 4,383	
	官積算単価				4,805	合意率 0.912174

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 171号 ***						
000171	基礎砕石 RC-40		m <sup>3</sup>		( " )	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,426	( " ) 1,426	S単 174号
	合計				( " ) 1,426	
	単価				( " ) 1,301	
	官積算単価				1,426	合意率 0.912342
*** B単 - 172号 ***						
000172	巻き立てコンクリート 21-12-25		m <sup>3</sup>		( " )	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	33,210	( " ) 33,210	S単 183号
	合計				( " ) 33,210	
	単価				( " ) 30,293	
	官積算単価				33,210	合意率 0.912165
*** B単 - 173号 ***						
000173	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " )	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 8,463	S単 188号
	合計				( " ) 8,463	
	単価				( " ) 7,720	
	官積算単価				8,463	合意率 0.912206
*** B単 - 174号 ***						
000174	サイドドレーン 300×300 コンクリート用砕石		m		( " )	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm,しない	( " ) 1.000	m	1,683	( " ) 1,683	S単 109号
	合計				( " ) 1,683	
	単価				( " ) 1,535	
	官積算単価				1,683	合意率 0.912061
*** B単 - 175号 ***						
000175	コンクリート 18-8-40		m <sup>3</sup>		( " )	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,バ`ッ約(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	33,600	( " ) 33,600	S単 180号
	合計				( " ) 33,600	
	単価				( " ) 30,649	
	官積算単価				33,600	合意率 0.912172
*** B単 - 176号 ***						
000176	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " )	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 8,463	S単 188号
	合計				( " ) 8,463	
	単価				( " ) 7,720	
	官積算単価				8,463	合意率 0.912206

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 177号 ***						
000177	基礎碎石 RC-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,426	( " ) 1,426	S単 174号
	合 計				( " ) 1,426	
	単 価				( " ) 1,301	
	官積算単価				1,426	合意率 0.912342
*** B単 - 178号 ***						
000178	水抜きパイプ VU 50 L=0.82m		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-, 50	( " ) 1.000	箇所	702	( " ) 702	S単 108号
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	( " ) 0.003	m <sup>2</sup>	590	( " ) 2	S単 56号
	合 計				( " ) 704	
	単 価				( " ) 642	
	官積算単価				704	合意率 0.911931
*** B単 - 179号 ***						
000179	コンクリート 18-8-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ砂(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	32,760	( " ) 32,760	S単 176号
	合 計				( " ) 32,760	
	単 価				( " ) 29,883	
	官積算単価				32,760	合意率 0.912179
*** B単 - 180号 ***						
000180	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	9,405	( " ) 9,405	S単 187号
	合 計				( " ) 9,405	
	単 価				( " ) 8,579	
	官積算単価				9,405	合意率 0.912174
*** B単 - 181号 ***						
000181	基礎碎石 RC-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,426	( " ) 1,426	S単 174号
	合 計				( " ) 1,426	
	単 価				( " ) 1,301	
	官積算単価				1,426	合意率 0.912342
*** B単 - 182号 ***						
000182	底版コンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	27,220	( " ) 27,220	S単 185号
	合 計				( " ) 27,220	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 24,829	
	官積算単価				27,220	合意率 0.91216
	*** B単 - 183号 ***					
000183	基礎砕石 RC-40		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,426	( " ) 1,426	S単 174号
	合 計				( " ) 1,426	
	単 価				( " ) 1,301	
	官積算単価				1,426	合意率 0.912342
	*** B単 - 184号 ***					
000184	床掘		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	244.2	( " ) 244	S単 155号
	合 計				( " ) 244	
	単 価				( " ) 223	
	官積算単価				244	合意率 0.913934
	*** B単 - 185号 ***					
000185	掘削		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	325.7	( " ) 326	S単 152号
	合 計				( " ) 326	
	単 価				( " ) 297	
	官積算単価				326	合意率 0.911042
	*** B単 - 186号 ***					
000186	埋戻 構造物周辺		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合 計				( " ) 2,626	
	単 価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 187号 ***					
000187	埋戻 B < 1.0m		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合 計				( " ) 2,626	
	単 価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 188号 ***					
000188	埋戻 1.0m B < 2.5m		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締めを計上しない	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,821	( " ) 1,821	S単 2号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	( " )			( " )	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	570	570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号
	合計				( " )	
	単 価				2,651	( " )
	官積算単価				2,418	( " )
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 189号 ***					
000189	埋戻				( " )	歩A
	4.0m B		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	( " )			( " )	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	255.5	256	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号
	合計				( " )	
	単 価				516	( " )
	官積算単価				471	( " )
	官積算単価				516	合意率 0.91279
	*** B単 - 190号 ***					
000190	盛土				( " )	歩A
	構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	( " )			( " )	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	1.000	m3	2,002	2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号
	合計				( " )	
	単 価				2,262	( " )
	官積算単価				2,063	( " )
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 191号 ***					
000191	盛土				( " )	歩A
	B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	( " )			( " )	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	1.000	m3	2,002	2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号
	合計				( " )	
	単 価				2,262	( " )
	官積算単価				2,063	( " )
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 192号 ***					
000192	盛土				( " )	歩A
	1.0m B<2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	( " )			( " )	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,457	1,457	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	( " )			( " )	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	570	570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号
	合計				( " )	
	単 価				2,287	( " )
	官積算単価				2,086	( " )
	官積算単価				2,287	合意率 0.912111
	*** B単 - 193号 ***					
000193	盛土				( " )	歩A
	2.5m B<4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	( " )			( " )	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	889.1	889	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	236.2	260	S単 154号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 1,149	
	単価				( " ) 1,048	
	官積算単価				1,149	合意率 0.912097
	*** B単 - 194号 ***					
000194	盛土 4.0m B		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 1,000	m3	255.5	( " ) 256	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 516	
	単価				( " ) 471	
	官積算単価				516	合意率 0.91279
	*** B単 - 195号 ***					
000195	法面整形 切土整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	855.6	( " ) 856	S単 165号
	合計				( " ) 856	
	単価				( " ) 781	
	官積算単価				856	合意率 0.912383
	*** B単 - 196号 ***					
000196	法面整形 盛土整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	427.1	( " ) 427	S単 164号
	合計				( " ) 427	
	単価				( " ) 389	
	官積算単価				427	合意率 0.911007
	*** B単 - 197号 ***					
000197	砂利舗装 B=3.0m, RC-40 t=10cm		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クマツヤソ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整形+敷均し,必要,なし,なし	( " ) 3,000	m <sup>2</sup>	939	( " ) 2,817	S単 120号
	合計				( " ) 2,817	
	単価				( " ) 2,570	
	官積算単価				2,817	合意率 0.912318
	*** B単 - 198号 ***					
000198	床掘		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1,000	m3	244.2	( " ) 244	S単 155号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				244	合意率 0.913934
	*** B単 - 199号 ***					
000199	埋戻 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツ( )	( " ) 1,000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 200号 ***					
000200	盛土 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m3	2,002	( " ) 2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,262	
	単価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 201号 ***					
000201	盛土 B<1.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m3	2,002	( " ) 2,002	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,262	
	単価				( " ) 2,063	
	官積算単価				2,262	合意率 0.912024
	*** B単 - 202号 ***					
000202	盛土 1.0m B<2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1,000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	( " ) 1,000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 203号 ***					
000203	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 428	S単 163号
	合計				( " ) 428	
	単価				( " ) 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 204号 ***					
000204	法面整形 盛土整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	427.1	( " ) 427	S単 164号
	合計				( " ) 427	
	単価				( " ) 389	
	官積算単価				427	合意率 0.911007

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 205号 ***						
000205	アスファルト舗装工 再生密粒度750/13 t=4cm, RM-25 t=10cm, 1.4m>B		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02300	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,-,1層施工,なし,0m	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	872.5	( " ) 873	S単 98号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ポライメント各種,,再生密粒度750/13	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	2,626	( " ) 2,626	S単 199号
合 計						( " ) 3,499
単 価						( " ) 3,192
官積算単価						3,499 合意率 0.91226
*** B単 - 206号 ***						
000206	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 設置,C種(180/210×300×600),有り,有り,有り,あり,再生クラッシュ RC-40,18-8-25(高炉)	( " ) 1,000	m	9,348	( " ) 9,348	S単 200号
合 計						( " ) 9,348
単 価						( " ) 8,527
官積算単価						9,348 合意率 0.912173
*** B単 - 207号 ***						
000207	視線誘導標 縁石鋸(樹脂・貼付式)		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02120	視線誘導標 縁石鋸(樹脂・貼付式)	( " ) 1,000	個	2,440	( " ) 2,440	S単 91号
合 計						( " ) 2,440
単 価						( " ) 2,226
官積算単価						2,440 合意率 0.912295
*** B単 - 208号 ***						
000208	コンクリート 18-8-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	27,010	( " ) 27,010	S単 177号
合 計						( " ) 27,010
単 価						( " ) 24,638
官積算単価						27,010 合意率 0.91218
*** B単 - 209号 ***						
000209	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	9,405	( " ) 9,405	S単 187号
合 計						( " ) 9,405
単 価						( " ) 8,579
官積算単価						9,405 合意率 0.912174
*** B単 - 210号 ***						
000210	コンクリート削孔		孔		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔径 10mm以上 30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満	( " ) 100.000	孔	569.7	( " ) 56,970	S単 99号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び抗頭処理,10%未満	( " ) 0.040	ton	(160,405) 161,615	(6,416) 6,465	S単 102号
	合計				(63,386) 63,435	
	単価				( " ) 578	
	官積算単価				634	合意率 0.911671
	*** B単 - 211号 ***					
000211	U型側溝 H335~550×W400		m		( " ) 5,200 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.300	m3	32,570	( " ) 9,771	S単 178号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 3.600	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 30,467	S単 188号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,426	( " ) 1,426	S単 174号
	合計				( " ) 41,664	
	単価				( " ) 7,308	
	官積算単価				8,012	合意率 0.912131
	*** B単 - 212号 ***					
000212	U型側溝 H300×W300		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない	( " ) 1.000	m	(5,603) 5,715	(5,603) 5,715	S単 103号
S02116	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,	( " ) 1.670	個	2,170	( " ) 3,624	S単 21号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	( " ) 0.048	m3	2,300	( " ) 110	S単 22号
	合計				(9,337) 9,449	
	単価				(8,517) 8,619	
	官積算単価				9,449	合意率 0.912177
	*** B単 - 213号 ***					
000213	コンクリート 18-8-25		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	27,220	( " ) 27,220	S単 185号
	合計				( " ) 27,220	
	単価				( " ) 24,829	
	官積算単価				27,220	合意率 0.91216
	*** B単 - 214号 ***					
000214	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	9,405	( " ) 9,405	S単 187号
	合計				( " ) 9,405	
	単価				( " ) 8,579	
	官積算単価				9,405	合意率 0.912174
	*** B単 - 215号 ***					
000215	コーピングコンクリート		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
S02300	笠コンクリートブロック据付工	( " ) 10.000	m	22,620	( " ) 226,200	S単 100号

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	笠コンフレーム 模様付 1000×850×1250(副資材含む),,	( " ) 8.000	個	139,900	( " ) 1,119,200	S単 57号
	合計				( " ) 1,345,400	
	単価				( " ) 122,723	
	官積算単価				134,540	合意率 0.912167
	*** B単 - 216号 ***					
000216	コンクリート 18-8-25		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 1.000	m3	32,570	( " ) 32,570	S単 178号
	合計				( " ) 32,570	
	単価				( " ) 29,709	
	官積算単価				32,570	合意率 0.912158
	*** B単 - 217号 ***					
000217	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 8,463	S単 188号
	合計				( " ) 8,463	
	単価				( " ) 7,720	
	官積算単価				8,463	合意率 0.912206
	*** B単 - 218号 ***					
000218	基礎砕石 RC-40		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,287	( " ) 1,287	S単 175号
	合計				( " ) 1,287	
	単価				( " ) 1,174	
	官積算単価				1,287	合意率 0.912198
	*** B単 - 219号 ***					
000219	目地材 ゴム発泡体 t=10cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地材 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地材(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	3,638	( " ) 3,638	S単 190号
	合計				( " ) 3,638	
	単価				( " ) 3,318	
	官積算単価				3,638	合意率 0.912039
	*** B単 - 220号 ***					
000220	転落防止柵 H=1100 既設利用		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 コウチ建込,3.0m,ビ-ム式・A' 式,100m未満,-,無し	( " ) 1.000	m	(1,553) 1,584	(1,553) 1,584	S単 122号
	合計				(1,553) 1,584	
	単価				(1,417) 1,445	
	官積算単価				1,584	合意率 0.912427
	*** B単 - 221号 ***					
000221	転落防止柵 H=1100		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アーカー11固定,3.0m,ビーム式・ハ'祢式,100m未満,-,無し	( " ) 1.000	m	(10,838) 10,890	(10,838) 10,890	S単 123号
	合計				(10,838) 10,890	
	単価				(9,886) 9,933	
	官積算単価				10,890	合意率 0.91216
	*** B単 - 222号 ***					
000222	床掘	( " )	m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m3	244.2	( " ) 244	S単 155号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				244	合意率 0.913934
	*** B単 - 223号 ***					
000223	埋戻 B < 1.0m	( " )	m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動1バ'ク( )	( " ) 1.000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 224号 ***					
000224	埋戻 1.0m B < 2.5m	( " )	m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 2号
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1.000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 225号 ***					
000225	埋戻 管頂30cm~60cm	( " )	m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 2号
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1.000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 226号 ***					
000226	埋戻 管頂~30cm	( " )	m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動1バ'ク( )	( " ) 1.000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
	*** B単 - 227号 ***					
000227	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正	( " )			( " )	
	基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	428.4	428	S単 163号
	合 計				( " ) 428	
	単 価				( " ) 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 228号 ***					
000228	法面整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形	( " )			( " )	
	切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	855.6	856	S単 165号
	合 計				( " ) 856	
	単 価				( " ) 781	
	官積算単価				856	合意率 0.912383
	*** B単 - 229号 ***					
000229	砂基礎		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S07001	管廻り(購入土)	( " )			( " )	
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),タガ,区分,なし,	1.000	m <sup>3</sup>	9,809	9,809	S単 110号
	なし					
	合 計				( " ) 9,809	
	単 価				( " ) 8,947	
	官積算単価				9,809	合意率 0.912121
	*** B単 - 230号 ***					
000230	砂基礎		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S07001	管底(購入土)	( " )			( " )	
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),振動コパ,タ,区分	1.000	m <sup>3</sup>	8,848	8,848	S単 111号
	,なし,なし					
	合 計				( " ) 8,848	
	単 価				( " ) 8,071	
	官積算単価				8,848	合意率 0.912183
	*** B単 - 231号 ***					
000231	用水管布設		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S07022	VU250,直管	( " )			( " )	
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし	1.000	m	5,574	5,574	S単 117号
	合 計				( " ) 5,574	
	単 価				( " ) 5,084	
	官積算単価				5,574	合意率 0.912091
	*** B単 - 232号 ***					
000232	用水管布設		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S07022	VU250,片受直管	( " )			( " )	
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管2-ブ付,4.0m管,0箇所,なし	1.000	m	6,893	6,893	S単 118号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 6,893	
	単価				( " ) 6,288	
	官積算単価				6,893	合意率 0.912229
	*** B単 - 233号 ***					
000233	埋設標識シート敷設 W150(ダブル),農業用		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ボリフレノク	( " ) 1,000	m	279	( " ) 279	S単 151号
	合計				( " ) 279	
	単価				( " ) 254	
	官積算単価				279	合意率 0.910394
	*** B単 - 234号 ***					
000234	硬質塩化ビニル管切断 250		口		( " ) 1,000 口	歩A 当たり算出
T00012	硬質塩化ビニル管切断 250	( " ) 1,000	口	964	( " ) 964	T単 11号
	合計				( " ) 964	
	単価				( " ) 879	
	官積算単価				964	合意率 0.911825
	*** B単 - 235号 ***					
000235	既設用水管撤去 VU250		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00002	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VU,250mm	( " ) 10,000	m	1,289	( " ) 12,890	T単 2号
	合計				( " ) 12,890	
	単価				( " ) 11,758	
	官積算単価				12,890	合意率 0.912179
	*** B単 - 236号 ***					
000236	産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック	( " ) 1,000	m3	7,000	( " ) 7,000	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km 以下	( " ) 1,000	m3	2,772	( " ) 2,772	S単 157号
	合計				( " ) 9,772	
	単価				( " ) 8,914	
	官積算単価				9,772	合意率 0.912198
	*** B単 - 237号 ***					
000237	重圧管撤去 300		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 撤去,450mm,-,あり,	( " ) 1,000	m	3,363	( " ) 3,363	S単 196号
	合計				( " ) 3,363	
	単価				( " ) 3,068	
	官積算単価				3,363	合意率 0.91228
	*** B単 - 238号 ***					
000238	重圧管設置 既設利用, 300		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	( " ) 1.000	m		( " ) 6,673	歩A S単 197号
	合計				( " ) 6,673	
	単価				( " ) 6,087	
	官積算単価				6,673	合意率 0.912183
	*** B単 - 239号 ***					
000239	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	( " )	m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	( " ) 1.000	m3	3,750	( " ) 3,750	S単 94号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	( " ) 1.000	m3	1,914	( " ) 1,914	S単 167号
	合計				( " ) 5,664	
	単価				( " ) 5,167	
	官積算単価				5,664	合意率 0.912252
	*** B単 - 240号 ***					
000240	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	( " )	m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	( " ) 1.000	m3	2,820	( " ) 2,820	S単 92号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	( " ) 1.000	m3	1,808	( " ) 1,808	S単 166号
	合計				( " ) 4,628	
	単価				( " ) 4,222	
	官積算単価				4,628	合意率 0.912273
	*** B単 - 241号 ***					
000241	均しコンクリート 18-12-25	( " )	m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	27,440	( " ) 27,440	S単 186号
	合計				( " ) 27,440	
	単価				( " ) 25,030	
	官積算単価				27,440	合意率 0.912172
	*** B単 - 242号 ***					
000242	型枠 一般型枠	( " )	m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	4,805	( " ) 4,805	S単 189号
	合計				( " ) 4,805	
	単価				( " ) 4,383	
	官積算単価				4,805	合意率 0.912174
	*** B単 - 243号 ***					
000243	基礎砕石 RC-40	( " )	m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,287	( " ) 1,287	S単 175号
	合計				( " ) 1,287	
	単価				( " ) 1,174	
	官積算単価				1,287	合意率 0.912198

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 244号 ***						
000244	床掘		m3		( " )	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m3	244.2	( " ) 244	S単 155号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				244	合意率 0.913934
*** B単 - 245号 ***						
000245	埋戻 構造物周辺		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
*** B単 - 246号 ***						
000246	埋戻 B<1.0m		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
*** B単 - 247号 ***						
000247	埋戻 管頂~30cm		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m3	2,366	( " ) 2,366	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,626	
	単価				( " ) 2,395	
	官積算単価				2,626	合意率 0.912033
*** B単 - 248号 ***						
000248	埋戻 管長30cm~60cm		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( " ) 1.000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
*** B単 - 249号 ***						
000249	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 428	S単 163号

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 428	
	単価				( " ) 390	
	官積算単価				428	合意率 0.911214
	*** B単 - 250号 ***					
000250	落水口移設工		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去,50kg以上80kg以下,無し,なし	( " ) 1.000	基	5,128	( " ) 5,128	S単 194号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.020	m3	32,570	( " ) 651	S単 178号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.310	m <sup>2</sup>	8,463	( " ) 2,624	S単 188号
	合計				( " ) 8,403	
	単価				( " ) 7,665	
	官積算単価				8,403	合意率 0.912174
	*** B単 - 251号 ***					
000251	排水管撤去 VU 100		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
T00008	塩化ビニル管撤去 100	( " ) 10.000	m	433	( " ) 4,330	T単 8号
	合計				( " ) 4,330	
	単価				( " ) 395	
	官積算単価				433	合意率 0.91224
	*** B単 - 252号 ***					
000252	排水管撤去 PE 100		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
T00007	高密度ポリエチレン管撤去 100	( " ) 10.000	m	433	( " ) 4,330	T単 7号
	合計				( " ) 4,330	
	単価				( " ) 395	
	官積算単価				433	合意率 0.91224
	*** B単 - 253号 ***					
000253	田面排水工 排水管布設		m		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
T00009	高密度ポリエチレン管人力布設 150,内面平滑2重管	( " ) 18.800	m	2,664	( " ) 50,083	T単 9号
	合計				( " ) 50,083	
	単価				( " ) 45,684	
	官積算単価				50,083	合意率 0.912165
	*** B単 - 254号 ***					
000254	吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 50		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 45.000	m3	244.2	( " ) 10,989	S単 155号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ-110管), 50~75mm	( " ) 100.000	m	757	( " ) 75,700	S単 125号
T00025	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	( " ) 13.900	m3	889	( " ) 12,357	T単 13号
T00026	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ-110管),不整地運搬車加-ラ型 油圧	( " ) 100.000	m	20	( " ) 2,000	T単 14号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 30.000	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 12,852	S単 163号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50,...	( " ) 100.000	m	420	( " ) 42,000	S単 60号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	コンクリート用砕石 .20~5mm,	( " ) 13.900	m3	4,200	( " ) 58,380	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 45.000	m3	236.2	( " ) 10,629	S単 154号
	合計				( " ) 224,907	
	単価				( " ) 2,051	
	官積算単価				2,249	合意率 0.91196
	*** B単 - 255号 ***					
000255	吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 75		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 45.000	m3	244.2	( " ) 10,989	S単 155号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(D-ル管), 50~75mm	( " ) 100.000	m	757	( " ) 75,700	S単 125号
T00025	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	( " ) 13.600	m3	889	( " ) 12,090	T単 13号
T00026	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧	( " ) 100.000	m	20	( " ) 2,000	T単 14号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 30.000	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 12,852	S単 163号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,,	( " ) 100.000	m	725	( " ) 72,500	S単 62号
S02116	コンクリート用砕石 .20~5mm,	( " ) 13.600	m3	4,200	( " ) 57,120	S単 61号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 45.000	m3	236.2	( " ) 10,629	S単 154号
	合計				( " ) 253,880	
	単価				( " ) 2,316	
	官積算単価				2,539	合意率 0.91217
	*** B単 - 256号 ***					
000256	継手資材(高密度ポリエチレン管) ダブル有孔管, 75		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,,	( " ) 1.000	m	725	( " ) 725	S単 62号
	合計				( " ) 725	
	単価				( " ) 661	
	官積算単価				725	合意率 0.911724
	*** B単 - 257号 ***					
000257	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75,L=100		m		( " ) 4.000 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	( " ) 1.000	本	1,830	( " ) 1,830	S単 63号
	合計				( " ) 1,830	
	単価				( " ) 418	
	官積算単価				458	合意率 0.912663
	*** B単 - 258号 ***					
000258	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75,L=200		m		( " ) 4.000 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	( " ) 1.000	本	1,830	( " ) 1,830	S単 63号
	合計				( " ) 1,830	
	単価				( " ) 418	
	官積算単価				458	合意率 0.912663
	*** B単 - 259号 ***					
000259	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100,L=200		m		( " ) 4.000 m	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	( " ) 1.000	本	2,170	( " ) 2,170	歩A S単 64号
	合計				( " ) 2,170	
	単価				( " ) 495	
	官積算単価				543	合意率 0.911602
	*** B単 - 260号 ***					
000260	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125,L=200		m		( " ) 4.000 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,,	( " ) 1.000	本	4,990	( " ) 4,990	S単 65号
	合計				( " ) 4,990	
	単価				( " ) 1,138	
	官積算単価				1,248	合意率 0.911858
	*** B単 - 261号 ***					
000261	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インクリーザ),100mm×75mm		個		( " ) 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	DV異径ソケット(インクリーザ) 100mm×75mm,,	( " ) 1.000	個	245	( " ) 245	S単 66号
	合計				( " ) 245	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				245	合意率 0.910204
	*** B単 - 262号 ***					
000262	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インクリーザ),125mm×100mm		個		( " ) 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	DV異径ソケット(インクリーザ) 125mm×100mm,,	( " ) 1.000	個	358	( " ) 358	S単 67号
	合計				( " ) 358	
	単価				( " ) 327	
	官積算単価				358	合意率 0.913407
	*** B単 - 263号 ***					
000263	管理孔水平部土工		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 45.000	m3	244.2	( " ) 10,989	S単 155号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 13.500	m3	2,048	( " ) 27,648	S単 156号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 13.200	m3	236.2	( " ) 3,118	S単 154号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 45.000	m3	236.2	( " ) 10,629	S単 154号
	合計				( " ) 52,384	
	単価				( " ) 478	
	官積算単価				524	合意率 0.912213
	*** B単 - 264号 ***					
000264	管理孔取付部土工		箇所		( " ) 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	( " ) 1.700	m3	1,172	( " ) 1,992	S単 153号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	( " ) 1.700	m3	3,877	( " ) 6,591	S単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 2.700	m <sup>2</sup>	427.1	( " ) 1,153	S単 164号
	合計				( " ) 9,736	
	単価				( " ) 888	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				974	合意率 0.911704
	*** B単 - 265号 ***					
000265	管理孔設置工 高密度ポリエチレン管(ダブル・無孔), 50		m		( ) 100,000	歩A 当たり算出
T00003	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水工(φ丸管),50~75mm	( ) 100,000	m	208	( ) 20,800	T単 3号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 50,.	( ) 100,000	m	420	( ) 42,000	S単 68号
	合計				( ) 62,800	
	単価				( ) 573	
	官積算単価				628	合意率 0.91242
	*** B単 - 266号 ***					
000266	管理孔保護工 高密度ポリエチレン管(ダブル・無孔), 100		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 100,.	( ) 10,000	m	860	( ) 8,600	S単 69号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 100,.	( ) 10,000	個	900	( ) 9,000	S単 70号
	合計				( ) 17,600	
	単価				( ) 1,605	
	官積算単価				1,760	合意率 0.911931
	*** B単 - 267号 ***					
000267	集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 75		m		( ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( ) 45,000	m3	244.2	( ) 10,989	S単 155号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	( ) 100,000	m	812	( ) 81,200	S単 126号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,.	( ) 24,400	本	1,830	( ) 44,652	S単 63号
S02116	DVソケット 75,.	( ) 25,000	個	133	( ) 3,325	S単 71号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 8,900	m <sup>2</sup>	428.4	( ) 3,813	S単 163号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( ) 45,000	m3	236.2	( ) 10,629	S単 154号
	合計				( ) 154,608	
	単価				( ) 1,410	
	官積算単価				1,546	合意率 0.912031
	*** B単 - 268号 ***					
000268	集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 100		m		( ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( ) 45,000	m3	244.2	( ) 10,989	S単 155号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	( ) 100,000	m	737	( ) 73,700	S単 127号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,.	( ) 24,400	本	2,170	( ) 52,948	S単 64号
S02116	DVソケット 100,.	( ) 25,000	個	259	( ) 6,475	S単 72号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 11,400	m <sup>2</sup>	428.4	( ) 4,884	S単 163号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( ) 45,000	m3	236.2	( ) 10,629	S単 154号
	合計				( ) 159,625	
	単価				( ) 1,456	
	官積算単価				1,596	合意率 0.91228
	*** B単 - 269号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000269	集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 125		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 45.000	m3	244.2	( " ) 10,989	S単 155号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-	( " ) 21.000	m3	2,048	( " ) 43,008	S単 156号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 100.000	m	2,239	( " ) 223,900	S単 115号
S02116	DVソケット 125,,	( " ) 25.000	個	514	( " ) 12,850	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未済	( " ) 19.500	m3	236.2	( " ) 4,606	S単 154号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未済	( " ) 45.000	m3	236.2	( " ) 10,629	S単 154号
	合計				( " ) 305,982	
	単価				( " ) 2,791	
	官積算単価				3,060	合意率 0.912091
	*** B単 - 270号 ***					
000270	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100,L=1.0m		m		( " ) 4.000 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	( " ) 1.000	本	2,170	( " ) 2,170	S単 64号
	合計				( " ) 2,170	
	単価				( " ) 495	
	官積算単価				543	合意率 0.911602
	*** B単 - 271号 ***					
000271	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125,L=1.0m		m		( " ) 4.000 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,,	( " ) 1.000	本	4,990	( " ) 4,990	S単 65号
	合計				( " ) 4,990	
	単価				( " ) 1,138	
	官積算単価				1,248	合意率 0.911858
	*** B単 - 272号 ***					
000272	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(イクリーザ),100mm×75mm		個		( " ) 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	DV異径ソケット(インクリーザ) 100mm×75mm,,	( " ) 1.000	個	245	( " ) 245	S単 66号
	合計				( " ) 245	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				245	合意率 0.910204
	*** B単 - 273号 ***					
000273	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(イクリーザ),125mm×100mm		個		( " ) 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	DV異径ソケット(インクリーザ) 125mm×100mm,,	( " ) 1.000	個	358	( " ) 358	S単 67号
	合計				( " ) 358	
	単価				( " ) 327	
	官積算単価				358	合意率 0.913407
	*** B単 - 274号 ***					
000274	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°エルボ,径75mm用		個		( " ) 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	DV90°エルボ 径75mm用,,	( " ) 1.000	個	218	( " ) 218	S単 74号
	合計				( " ) 218	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 199	
	官積算単価				218	合意率 0.912844
	*** B単 - 275号 ***					
000275	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 75x 75		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	DV90°Y 75x 75,,	( " ) 1.000	個	315	( " ) 315	S単 75号
	合 計				( " ) 315	
	単 価				( " ) 287	
	官積算単価				315	合意率 0.911111
	*** B単 - 276号 ***					
000276	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100x 75		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	DV90°Y 100x 75,,	( " ) 1.000	個	497	( " ) 497	S単 76号
	合 計				( " ) 497	
	単 価				( " ) 453	
	官積算単価				497	合意率 0.911468
	*** B単 - 277号 ***					
000277	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100x 100		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	DV90°Y 100x 100,,	( " ) 1.000	個	656	( " ) 656	S単 77号
	合 計				( " ) 656	
	単 価				( " ) 598	
	官積算単価				656	合意率 0.911585
	*** B単 - 278号 ***					
000278	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125x 100		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	DV90°Y 125x 100,,	( " ) 1.000	個	1,480	( " ) 1,480	S単 78号
	合 計				( " ) 1,480	
	単 価				( " ) 1,350	
	官積算単価				1,480	合意率 0.912162
	*** B単 - 279号 ***					
000279	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125x 125		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	DV90°Y 125x 125,,	( " ) 1.000	個	1,200	( " ) 1,200	S単 79号
	合 計				( " ) 1,200	
	単 価				( " ) 1,095	
	官積算単価				1,200	合意率 0.9125
	*** B単 - 280号 ***					
000280	排水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 100		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 45.000	m3	244.2	( " ) 10,989	S単 155号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	( " ) 100.000	m	1,094	( " ) 109,400	S単 128号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	( " ) 24.400	本	2,170	( " ) 52,948	S単 64号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	DVソケット 100,,	( " ) 25.000	個	259	( " ) 6,475	S単 72号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 11.400	m <sup>2</sup>	428.4	( " ) 4,884	S単 163号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 45.000	m <sup>3</sup>	236.2	( " ) 10,629	S単 154号
	合 計				( " ) 195,325	
	単 価				( " ) 1,781	
	官積算単価				1,953	合意率 0.91193
	*** B単 - 281号 ***					
000281	排水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 125		m		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 45.000	m <sup>3</sup>	244.2	( " ) 10,989	S単 155号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( " ) 22.500	m <sup>3</sup>	2,048	( " ) 46,080	S単 156号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 100.000	m	2,239	( " ) 223,900	S単 115号
S02116	DVソケット 125,,	( " ) 25.000	個	514	( " ) 12,850	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 21.000	m <sup>3</sup>	236.2	( " ) 4,960	S単 154号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 45.000	m <sup>3</sup>	236.2	( " ) 10,629	S単 154号
	合 計				( " ) 309,408	
	単 価				( " ) 2,822	
	官積算単価				3,094	合意率 0.912087
	*** B単 - 282号 ***					
000282	水閘 100		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 100,,	( " ) 1.000	個	24,700	( " ) 24,700	S単 80号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 0.600	m <sup>2</sup>	427.1	( " ) 256	S単 164号
	合 計				( " ) 24,956	
	単 価				( " ) 22,764	
	官積算単価				24,956	合意率 0.912165
	*** B単 - 283号 ***					
000283	水閘 125		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 125,,	( " ) 1.000	個	45,600	( " ) 45,600	S単 81号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 0.600	m <sup>2</sup>	427.1	( " ) 256	S単 164号
	合 計				( " ) 45,856	
	単 価				( " ) 41,828	
	官積算単価				45,856	合意率 0.912159
	*** B単 - 284号 ***					
000284	会所樹設置工 B300×H420		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	( " ) 1.000	基	3,419	( " ) 3,419	S単 195号
S02116	会所樹 B300×H420,,	( " ) 1.000	個	3,850	( " ) 3,850	S単 82号
	合 計				( " ) 7,269	
	単 価				( " ) 6,631	
	官積算単価				7,269	合意率 0.91223

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 285号 ***						
000285	排水渠取付部 VU 100		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-.,-.	( " ) 21.900	m3	2,048	( " ) 44,851	S単 156号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 100.000	m	1,440	( " ) 144,000	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	( " ) 20.900	m3	3,877	( " ) 81,029	S単 6号
	合計				( " ) 269,880	
	単価				( " ) 2,462	
	官積算単価				2,699	合意率 0.912189
*** B単 - 286号 ***						
000286	排水渠取付部 VU 125		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-.,-.	( " ) 21.900	m3	2,048	( " ) 44,851	S単 156号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 100.000	m	2,239	( " ) 223,900	S単 115号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	( " ) 20.400	m3	3,877	( " ) 79,091	S単 6号
	合計				( " ) 347,842	
	単価				( " ) 3,173	
	官積算単価				3,478	合意率 0.912305
*** B単 - 287号 ***						
000287	表土整地		ha		( " ) 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,表土整地,良好	( " ) 1.000	ha	194,491	( " ) 194,491	S単 124号
	合計				( " ) 194,491	
	単価				( " ) 177,408	
	官積算単価				194,491	合意率 0.912165
*** B単 - 288号 ***						
000288	耕地復旧		ha		( " ) 1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	( " ) 10,000.000	m <sup>2</sup>	25	( " ) 250,000	S単 129号
	合計				( " ) 250,000	
	単価				( " ) 228,042	
	官積算単価				250,000	合意率 0.912168
*** B単 - 289号 ***						
000289	堆積土改良 30kg/m <sup>3</sup>		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 30kg,あり,1.00m	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,431	( " ) 1,431	S単 139号
	合計				( " ) 1,431	
	単価				( " ) 1,305	
	官積算単価				1,431	合意率 0.911949
*** B単 - 290号 ***						
000290	残土処分 市道開設現場		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	( " ) 1.000	m3	442.4	( " ) 442	S単 158号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 442	
	単価				( " ) 403	
	官積算単価				442	合意率 0.911764
	*** B単 - 291号 ***					
000291	残土処分 高知団地		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	( " ) 1,000	m3	1,593	( " ) 1,593	S単 159号
	合計				( " ) 1,593	
	単価				( " ) 1,453	
	官積算単価				1,593	合意率 0.912115
	*** B単 - 292号 ***					
000292	残土処分 周布団地		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	( " ) 1,000	m3	1,239	( " ) 1,239	S単 160号
	合計				( " ) 1,239	
	単価				( " ) 1,130	
	官積算単価				1,239	合意率 0.912025
	*** B単 - 293号 ***					
000293	交通誘導警備員		人		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	( " ) 1,000	人	13,872	( " ) 13,872	S単 20号
	合計				( " ) 13,872	
	単価				( " ) 12,654	
	官積算単価				13,872	合意率 0.912197
	*** B単 - 294号 ***					
000294	掘削		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1,000	m3	325.7	( " ) 326	S単 152号
	合計				( " ) 326	
	単価				( " ) 297	
	官積算単価				326	合意率 0.911042
	*** B単 - 295号 ***					
000295	床掘		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1,000	m3	244.2	( " ) 244	S単 155号
	合計				( " ) 244	
	単価				( " ) 223	
	官積算単価				244	合意率 0.913934
	*** B単 - 296号 ***					
000296	埋戻 1.0m B<2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,821	( " ) 1,821	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	( " ) 1.000	m3	570	( " ) 570	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	236.2	( " ) 260	S単 154号
	合計				( " ) 2,651	
	単価				( " ) 2,418	
	官積算単価				2,651	合意率 0.912108
	*** B単 - 297号 ***					
000297	仮排水管撤去 PE 1200		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00028	高密度ポリエチレン管機械撤去 1200	( " ) 1.000	m	2,647	( " ) 2,647	T単 16号
	合計				( " ) 2,647	
	単価				( " ) 2,415	
	官積算単価				2,647	合意率 0.912353
	*** B単 - 298号 ***					
000298	仮排水管撤去 PE 700		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00010	高密度ポリエチレン管機械撤去 700	( " ) 1.000	m	1,730	( " ) 1,730	T単 10号
	合計				( " ) 1,730	
	単価				( " ) 1,578	
	官積算単価				1,730	合意率 0.912138
	*** B単 - 299号 ***					
000299	土木シート撤去		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	69	( " ) 69	S単 140号
	合計				( " ) 69	
	単価				( " ) 63	
	官積算単価				69	合意率 0.913043
	*** B単 - 300号 ***					
000300	舗装版破砕 アスファルト舗装		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	220.4	( " ) 220	S単 169号
	合計				( " ) 220	
	単価				( " ) 201	
	官積算単価				220	合意率 0.913636
	*** B単 - 301号 ***					
000301	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	( " ) 1.000	m3	3,525	( " ) 3,525	S単 95号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	( " ) 1.000	m3	2,103	( " ) 2,103	S単 168号
	合計				( " ) 5,628	
	単価				( " ) 5,134	
	官積算単価				5,628	合意率 0.912224

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 302号 ***						
000302	大型土のう撤去		袋		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バ ック約,0m3,,あり	( " ) 1.000	袋	953	( " ) 953	S単 132号
	合 計				( " ) 953	
	単 価				( " ) 869	
	官積算単価				953	合意率 0.911857
*** B単 - 303号 ***						
000303	土のう撤去		袋		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 撤去のみ	( " ) 0.020	m3	9,853	( " ) 197	S単 131号
	合 計				( " ) 197	
	単 価				( " ) 180	
	官積算単価				197	合意率 0.913705
*** B単 - 304号 ***						
000304	軟質塩化ビニルシート撤去		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	69	( " ) 69	S単 140号
	合 計				( " ) 69	
	単 価				( " ) 63	
	官積算単価				69	合意率 0.913043
*** B単 - 305号 ***						
000305	産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック	( " ) 1.000	m3	7,000	( " ) 7,000	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km 以下	( " ) 1.000	m3	2,772	( " ) 2,772	S単 157号
	合 計				( " ) 9,772	
	単 価				( " ) 8,914	
	官積算単価				9,772	合意率 0.912198
*** B単 - 306号 ***						
000306	鋼矢板切断・撤去		枚		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13~17mm	( " ) 0.900	m	3,322	( " ) 2,990	S単 12号
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) 型,6m以下	( " ) 1.000	枚	6,927	( " ) 6,927	S単 146号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0	( " ) 0.250	ton	4,910	( " ) 1,228	S単 148号
	合 計				( " ) 11,145	
	単 価				( " ) 10,166	
	官積算単価				11,145	合意率 0.912157
*** B単 - 307号 ***						
000307	圧入機据付撤去		回		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板( 型・ 型・ 型),引抜き	( " ) 1.000	回	61,681	( " ) 61,681	S単 147号

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 61,681	
	単価				( " ) 56,263	
	官積算単価				61,681	合意率 0.91216
	*** B単 - 308号 ***					
000308	排水ポンプ		箇所		( " ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	( " ) 1,000	箇所	16,061	( " ) 16,061	S単 133号
T00027	排水ポンプ運転(小口径) 16l,常時排水,0以上~7未満,商用電源,あり	( " ) 1,000	箇所	652,548	( " ) 652,548	T単 15号
	合計				( " ) 668,609	
	単価				( " ) 609,882	
	官積算単価				668,609	合意率 0.912165
	*** B単 - 309号 ***					
000309	受電設備		式		( " ) 1,000 式	歩A 当たり算出
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m	( " ) 1,000	極	18,691	( " ) 18,691	S単 143号
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去,163日	( " ) 1,000	箇所	174,582	( " ) 174,582	S単 141号
	合計				( " ) 193,273	
	単価				( " ) 176,297	
	官積算単価				193,273	合意率 0.912165
	*** B単 - 310号 ***					
000310	分電盤設備		式		( " ) 1,000 式	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置~損料~撤去,163日	( " ) 1,000	箇所	30,573	( " ) 30,573	S単 145号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m	( " ) 1,000	極	18,691	( " ) 18,691	S単 143号
	合計				( " ) 49,264	
	単価				( " ) 44,937	
	官積算単価				49,264	合意率 0.912167
	*** B単 - 311号 ***					
000311	配電設備		式		( " ) 1,000 式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,5.5,設置~損料~撤去,163日	( " ) 50,000	m	1,306	( " ) 65,300	S単 144号
	合計				( " ) 65,300	
	単価				( " ) 59,564	
	官積算単価				65,300	合意率 0.912159
	*** B単 - 312号 ***					
000312	電力基本料金		式		( " ) 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	基本電力料 低圧用業持1年未満,,	( " ) 15,100	kW/月	1,291	( " ) 19,494	S単 84号
	合計				( " ) 19,494	
	単価				( " ) 17,782	
	官積算単価				19,494	合意率 0.912178
	*** B単 - 313号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000313	臨時電力工事費				( " )	歩A
			式		1,000	当たり算出
S02116	臨時電力工事費	( " )			( " )	
		1,000	式	205,530	205,530	S単 85号
	合計				( " )	
					205,530	
	単価				( " )	
					187,477	
	官積算単価				205,530	合意率 0.912163
	*** B単 - 314号 ***					
000314	室内土質試験 土の含水比試験		試料		( " )	歩A
					1,000	試料 当たり算出
S02116	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,	( " )			( " )	
		1,000	試料	1,520	1,520	S単 86号
	合計				( " )	
					1,520	
	単価				( " )	
					1,386	
	官積算単価				1,520	合意率 0.911842
	*** B単 - 315号 ***					
000315	室内土質試験 土の一軸圧縮試験		試料		( " )	歩A
					1,000	試料 当たり算出
S02116	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2供試体/試料,,	( " )			( " )	
		1,000	試料	11,200	11,200	S単 87号
	合計				( " )	
					11,200	
	単価				( " )	
					10,216	
	官積算単価				11,200	合意率 0.912142
	*** B単 - 316号 ***					
000316	六価クロム溶出試験		検体		( " )	歩A
					1,000	検体 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,	( " )			( " )	
		1,000	検体	7,300	7,300	S単 88号
	合計				( " )	
					7,300	
	単価				( " )	
					6,659	
	官積算単価				7,300	合意率 0.912191
	*** B単 - 317号 ***					
000317	落蓋式U型側溝 H300×W500		m		(0.000)m	歩A
					1,000	m 当たり算出
S05801	【排水構築物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(0.000)			(0)	
		1,000	m	3,611	3,611	S単 246号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 300C 300×260×2m 3種,,	(0.000)			(0)	
		0.500	個	22,100	11,050	S単 214号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,	(0.000)			(0)	
		0.067	m3	2,300	154	S単 215号
	合計				(0)	
					14,815	
	単価				(0)	
					13,512	
	官積算単価				14,815	合意率 0.912076
	*** B単 - 318号 ***					
000318	止めコンクリート 18-8-40		箇所		(0.000)箇所	歩A
					1,000	箇所 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構築物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	(0.000)			(0)	
		0.020	m3	32,360	647	S単 287号
	%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構築物	(0.000)			(0)	
		0.400	m <sup>2</sup>	8,463	3,385	S単 290号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000)			(0)	
		0.200	m <sup>2</sup>	1,287	257	S単 285号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 4,289	
	単価				(0) 3,912	
	官積算単価				4,289	合意率 0.912076
	*** B単 - 319号 ***					
000319	門扉 H1500×W5000 メッキ・着色塗装 (DB)		組		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
T00029	ネットフェンス(扉) 1.5m,ネット式両開,メッキ着色塗装製	(0.000) 1.000	組	286,738	(0) 286,738	T単 17号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65	(0.000) 1.000	m3	32,360	(0) 32,360	S単 287号
	%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 5.000	m <sup>2</sup>	8,463	(0) 42,315	S単 290号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,287	(0) 1,287	S単 285号
	合計				(0) 362,700	
	単価				(0) 330,810	
	官積算単価				362,700	合意率 0.912076
	*** B単 - 320号 ***					
000320	門扉 H1500×W2000 メッキ・着色塗装 (DB)		組		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式両開,メッキ着色塗装製	(0.000) 1.000	組	98,738	(0) 98,738	S単 207号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65	(0.000) 0.100	m3	32,360	(0) 3,236	S単 287号
	%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 2.000	m <sup>2</sup>	8,463	(0) 16,926	S単 290号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	1,287	(0) 515	S単 285号
	合計				(0) 119,415	
	単価				(0) 108,916	
	官積算単価				119,415	合意率 0.912076
	*** B単 - 321号 ***					
000321	門扉 H1500×W1000 メッキ・着色塗装 (DB)		組		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式片開,メッキ着色塗装製	(0.000) 1.000	組	52,611	(0) 52,611	S単 208号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65	(0.000) 0.100	m3	32,360	(0) 3,236	S単 287号
	%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 2.000	m <sup>2</sup>	8,463	(0) 16,926	S単 290号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	1,287	(0) 515	S単 285号
	合計				(0) 73,288	
	単価				(0) 66,844	
	官積算単価				73,288	合意率 0.912076
	*** B単 - 322号 ***					
000322	ネットフェンス(土中埋込型) H1500 ブロック基礎有り メッキ・着色塗装 (DB)		m		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 7640,1.5m,有,2.0m	(0.000) 1.000	m	10,595	(0) 10,595	S単 205号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	(0.000) 0.001	m <sup>2</sup>	1,287	(0) 1	S単 285号
	合計				(0) 10,596	
	単価				(0) 9,664	

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				10,596	合意率 0.912076
	*** B単 - 323号 ***					
000323	ネットフェンス(構造物用) H1500 ブロック基礎無し メッキ・着色塗装(DB)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 7640,1.5m,無,2.0m	(0.000) 1.000	m	9,365	(0) 9,365	S単 206号
	合計				(0) 9,365	
	単価				(0) 8,542	
	官積算単価				9,365	合意率 0.912076
	*** B単 - 324号 ***					
000324	継手コンクリート(1) 18-8-25		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.020	m3	27,220	(0) 544	S単 288号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	9,405	(0) 2,822	S単 291号
	合計				(0) 3,366	
	単価				(0) 3,073	
	官積算単価				3,366	合意率 0.912997
	*** B単 - 325号 ***					
000325	継手コンクリート(2) 18-8-25		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.030	m3	27,220	(0) 817	S単 288号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	9,405	(0) 3,762	S単 291号
	合計				(0) 4,579	
	単価				(0) 4,181	
	官積算単価				4,579	合意率 0.912997
	*** B単 - 326号 ***					
000326	コンクリート削孔		孔		(0.000)孔 100.000 孔	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン) 削孔径 110mm以上 128mm未満,削孔深さ50mm以上200mm未満	(0.000) 100.000	孔	7,095	(0) 709,500	S単 238号
	合計				(0) 709,500	
	単価				(0) 6,478	
	官積算単価				7,095	合意率 0.912997
	*** B単 - 327号 ***					
000327	堆積土掘削(情報化施工)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SC0101	SP 掘削(ICT) 土砂,オープンカット,無し,5,000m3未満,なし	(0.000) 1.000	m3	510.6	(0) 511	S単 295号
	合計				(0) 511	
	単価				(0) 466	
	官積算単価				511	合意率 0.912164
	*** B単 - 328号 ***					
000328	床掘(情報化施工)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SC0102	SP 床掘り( ICT) 無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	430.8	(0) 431	歩A 当たり算出 S単 296号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				393	合意率 0.912164
	*** B単 - 329号 ***				431	
000329	地盤改良 セメント系固化材 qu=60kN/ m <sup>2</sup>	(0.000)	m <sup>2</sup>		(0.000)	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 75kg,あり,0.80m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,989	(0) 1,989	S単 261号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				1,814	合意率 0.912164
	*** B単 - 330号 ***				1,989	
000330	地盤改良 セメント系固化材 qu=80kN/ m <sup>2</sup>	(0.000)	m <sup>2</sup>		(0.000)	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 75kg,あり,0.90m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	2,133	(0) 2,133	S単 262号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				2,133	合意率 0.912164
	*** B単 - 331号 ***				1,946	
000331	地盤改良 セメント系固化材 qu=100kN/ m <sup>2</sup>	(0.000)	m <sup>2</sup>		(0.000)	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 75kg,あり,0.70m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,844	(0) 1,844	S単 263号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				1,682	合意率 0.912164
	*** B単 - 332号 ***				1,844	
000332	地盤改良 セメント系固化材 qu=100kN/ m <sup>2</sup>	(0.000)	m <sup>2</sup>		(0.000)	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 75kg,あり,0.90m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	2,133	(0) 2,133	S単 262号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				2,133	合意率 0.912164
	*** B単 - 333号 ***				1,946	
000333	地盤改良 セメント系固化材 qu=120kN/ m <sup>2</sup>	(0.000)	m <sup>2</sup>		(0.000)	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 75kg,あり,0.70m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,844	(0) 1,844	S単 263号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				1,682	合意率 0.912164
	*** B単 - 334号 ***				1,844	
000334	石積み取壊し 空石積	(0.000)	m <sup>3</sup>		(0.000)	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	(0.000) 5.000	m <sup>3</sup>	1.525	(0) 7.625	S単 210号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000			(0) 282	歩A S単 269号
	合計				(0) 7,907	
	単価				(0) 7,212	
	官積算単価				7,907	合意率 0.912158
	*** B単 - 335号 ***					
000335	殻運搬・処理 自然石		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 自然石	(0.000) 1.000	m3	11,000	(0) 11,000	S単 233号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,808	(0) 1,808	S単 166号
	合計				(0) 12,808	
	単価				(0) 11,683	
	官積算単価				12,808	合意率 0.912158
	*** B単 - 336号 ***					
000336	地盤改良 セメント系固化材 qu=180kN/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 75kg,あり,1.40m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	2,836	(0) 2,836	S単 264号
	合計				(0) 2,836	
	単価				(0) 2,587	
	官積算単価				2,836	合意率 0.912255
	*** B単 - 337号 ***					
000337	地盤改良 セメント系固化材 qu=460kN/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 100kg,あり,1.00m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	2,733	(0) 2,733	S単 265号
	合計				(0) 2,733	
	単価				(0) 2,493	
	官積算単価				2,733	合意率 0.912335
	*** B単 - 338号 ***					
000338	差筋工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	(0.000) 0.001	ton	161,615	(0) 162	S単 243号
S02116	ケミカルアンカー 15,,	(0.000) 1.000	本	401	(0) 401	S単 217号
	合計				(0) 563	
	単価				(0) 514	
	官積算単価				563	合意率 0.912286
	*** B単 - 339号 ***					
000339	残土処分 宮之内団地		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下	(0.000) 1.000	m3	3,059	(0) 3,059	S単 275号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	(0.000) 1.000	m3	127.1	(0) 127	S単 282号
	合計				(0) 3,186	
	単価				(0) 2,906	
	官積算単価				3,186	合意率 0.912065

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 340号 ***						
000340	残土処分 大新田仮置き場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,062	(0) 1,062	S単 276号
SA0161	SP 整地 敷均し(ル-ス'),標準(10,000m3未満),無し,あり	(0.000) 1.000	m3	127.1	(0) 127	S単 283号
合 計					(0) 1,189	
単 価					(0) 1,084	
官積算単価					1,189	合意率 0.912065
*** B単 - 341号 ***						
000341	産業廃棄物処理 建設発生土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 建設発生土	(0.000) 1.000	m3	2,730	(0) 2,730	S単 234号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	(0.000) 1.000	m3	2,772	(0) 2,772	S単 277号
合 計					(0) 5,502	
単 価					(0) 5,018	
官積算単価					5,502	合意率 0.912065
*** B単 - 342号 ***						
000342	産業廃棄物処理 混合廃棄物		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 混合廃棄物	(0.000) 1.000	m3	20,000	(0) 20,000	S単 235号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,593	(0) 1,593	S単 159号
合 計					(0) 21,593	
単 価					(0) 19,694	
官積算単価					21,593	合意率 0.912065
*** B単 - 343号 ***						
000343	発生土仮置き場整備 大新田仮置き場		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 岩塊・玉石,オ-ブ'ツ'カット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 2,000.000	m3	416.2	(0) 832,400	S単 267号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 2,000.000	m3	383.4	(0) 766,800	S単 278号
SA0161	SP 整地 敷均し(ル-ス'),標準(10,000m3未満),無し,あり	(0.000) 2,000.000	m3	127.1	(0) 254,200	S単 282号
合 計					(0) 1,853,400	
単 価					(0) 1,690,421	
官積算単価					1,853,400	合意率 0.912065
*** B単 - 344号 ***						
000344	さく井工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	さく井工	(0.000) 1.000	式	3,425,650	(0) 3,425,650	S単 218号
合 計					(0) 3,425,650	
単 価					(0) 3,425,650	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				3,425,650	合意率 1
	*** B単 - 345号 ***					
000345	刈払		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
T00041	準備工 刈払	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	49	(0) 49	T単 19号
	合計				(0) 49	
	単価				(0) 49	
	官積算単価				49	合意率 1
	*** B単 - 346号 ***					
000346	集積		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup>	歩A 1.000 m <sup>3</sup> 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 木材 (m3),60m未満	(0.000) 0.100	m <sup>3</sup>	2,142	(0) 214	S単 209号
	合計				(0) 214	
	単価				(0) 214	
	官積算単価				214	合意率 1
	*** B単 - 347号 ***					
000347	床掘		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup>	歩A 1.000 m <sup>3</sup> 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	244.2	(0) 244	S単 273号
	合計				(0) 244	
	単価				(0) 244	
	官積算単価				244	合意率 1
	*** B単 - 348号 ***					
000348	床掘 人力作業		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup>	歩A 1.000 m <sup>3</sup> 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	8,997	(0) 8,997	S単 274号
	合計				(0) 8,997	
	単価				(0) 8,997	
	官積算単価				8,997	合意率 1
	*** B単 - 349号 ***					
000349	埋戻 構造物周辺		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup>	歩A 1.000 m <sup>3</sup> 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ( )	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	2,366	(0) 2,366	S単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m <sup>3</sup>	236.2	(0) 260	S単 270号
	合計				(0) 2,626	
	単価				(0) 2,626	
	官積算単価				2,626	合意率 1
	*** B単 - 350号 ***					
000350	埋戻 B < 1.0m		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup>	歩A 1.000 m <sup>3</sup> 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ( )	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	2,366	(0) 2,366	S単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m <sup>3</sup>	236.2	(0) 260	S単 270号
	合計				(0) 2,626	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				2,626	合意率 1
	*** B単 - 351号 ***					
000351	埋戻 1.0m B<2.5m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,821	(0) 1,821	S単 202号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(0.000) 1.000	m3	570	(0) 570	S単 204号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m3	236.2	(0) 260	S単 270号
	合 計				(0) 2,651	
	単 価				(0) 2,651	
	官積算単価				2,651	合意率 1
	*** B単 - 352号 ***					
000352	基面整正		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	428.4	(0) 428	S単 281号
	合 計				(0) 428	
	単 価				(0) 428	
	官積算単価				428	合意率 1
	*** B単 - 353号 ***					
000353	張りコンクリート 18-8-25(20),t=10cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),10cm	(0.000) 100.000	m <sup>2</sup>	2,818	(0) 281,800	S単 248号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	3,771	(0) 3,771	S単 292号
	合 計				(0) 285,571	
	単 価				(0) 2,856	
	官積算単価				2,856	合意率 1
	*** B単 - 354号 ***					
000354	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	8,463	(0) 8,463	S単 290号
	合 計				(0) 8,463	
	単 価				(0) 8,463	
	官積算単価				8,463	合意率 1
	*** B単 - 355号 ***					
000355	目地材 ゴム発泡体 t=10cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	3,638	(0) 3,638	S単 293号
	合 計				(0) 3,638	
	単 価				(0) 3,638	
	官積算単価				3,638	合意率 1
	*** B単 - 356号 ***					
000356	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 B2900×H1500,L1997 WH付 U型水路		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,フレンソレン,モルタル以外,2.000m,なし,モルタル,3.6m	(0.000) 1.000			(0) 146,318	
	合計				(0) 146,318	
	単価				(0) 146,318	
	官積算単価				146,318	合意率 1
	*** B単 - 357号 ***					
000357	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 B2900×H1500,L1400 WH付 U型水路		m		(0.000)m 1.400 m	歩A 当たり算出
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2500kg超え3500kg以下kg,フレンソレン,モルタル以外,1.000m,なし,モルタル,3.6m	(0.000) 1.400	m	14,356	(0) 20,098	S単 245号
S02116	大型フリーム WH付 B2900×H1500,L1400(短切),...	(0.000) 1.000	個	272,000	(0) 272,000	S単 219号
	合計				(0) 292,098	
	単価				(0) 208,641	
	官積算単価				208,641	合意率 1
	*** B単 - 358号 ***					
000358	基礎コンクリート 18-8-25		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツ納(レン機能付)打設,計上する,一般養生,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	33,810	(0) 33,810	S単 289号
	合計				(0) 33,810	
	単価				(0) 33,810	
	官積算単価				33,810	合意率 1
	*** B単 - 359号 ***					
000359	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	8,463	(0) 8,463	S単 290号
	合計				(0) 8,463	
	単価				(0) 8,463	
	官積算単価				8,463	合意率 1
	*** B単 - 360号 ***					
000360	基礎砕石 RC-40		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,426	(0) 1,426	S単 286号
	合計				(0) 1,426	
	単価				(0) 1,426	
	官積算単価				1,426	合意率 1
	*** B単 - 361号 ***					
000361	サイドドレーン 300×300 コンクリート用砕石		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm,しない	(0.000) 1.000	m	1,683	(0) 1,683	S単 247号
	合計				(0) 1,683	
	単価				(0) 1,683	
	官積算単価				1,683	合意率 1

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 362号 ***						
B08508	横断・転落防止柵 L-4式・H-4式		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アンカー固定,3.0m,L-4式・H-4式,100m未満,-,無し	(0.000) 1.000	m	10,020	(0) 10,020	S単 250号
	合計				(0) 10,020	
	単価				(0) 10,020	
	官積算単価				10,020	合意率 1
*** B単 - 363号 ***						
000363	タラップ 後付用,アンカータイプ,B300		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	タラップ	(0.000) 1.000	個	4,410	(0) 4,410	S単 220号
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔径 10mm以上 30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満	(0.000) 2.000	孔	569.7	(0) 1,139	S単 239号
	合計				(0) 5,549	
	単価				(0) 5,549	
	官積算単価				5,549	合意率 1
*** B単 - 364号 ***						
000364	コンクリート 18-8-40		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65	(0.000) 1.000	m3	32,360	(0) 32,360	S単 287号
	合計				(0) 32,360	
	単価				(0) 32,360	
	官積算単価				32,360	合意率 1
*** B単 - 365号 ***						
000365	型枠 一般型枠		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	8,463	(0) 8,463	S単 290号
	合計				(0) 8,463	
	単価				(0) 8,463	
	官積算単価				8,463	合意率 1
*** B単 - 366号 ***						
000366	コンクリート削孔		孔		(0.000)孔 100.000 孔	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔径 10mm以上 30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満	(0.000) 100.000	孔	569.7	(0) 56,970	S単 239号
	合計				(0) 56,970	
	単価				(0) 570	
	官積算単価				570	合意率 1
*** B単 - 367号 ***						
000367	差筋工		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	(0.000) 1.000	ton	161,615	(0) 161,615	S単 243号
	合計				(0) 161,615	
	単価				(0) 161,615	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				161,615	合意率 1
	*** B単 - 368号 ***					
000368	砂利舗装 RC-40 t=10cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S08041	砂利舗装工(人力) 再生クマツヤシ,RC-40,10cm,必要,なし,必要,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	745	(0) 745	S単 249号
	合 計				745	(0)
	単 価				745	(0)
	官積算単価				745	合意率 1
	*** B単 - 369号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	51,150	(0) 51,150	S単 242号
	合 計				51,150	(0)
	単 価				51,150	(0)
	官積算単価				51,150	合意率 1
	*** B単 - 370号 ***					
000370	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	2,820	(0) 2,820	S単 236号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とくわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,808	(0) 1,808	S単 284号
	合 計				4,628	(0)
	単 価				4,628	(0)
	官積算単価				4,628	合意率 1
	*** B単 - 371号 ***					
000371	湧水処理工 砕石置換		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(0.000) 59.000	m <sup>2</sup>	60	(0) 3,540	S単 252号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	(0.000) 59.000	m <sup>2</sup>	61	(0) 3,599	S単 253号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 8.000	m <sup>3</sup>	2,048	(0) 16,384	S単 156号
S02116	コンクリート用砕石 .20~5mm,	(0.000) 6.000	m <sup>3</sup>	4,200	(0) 25,200	S単 61号
SA0102	砕石投入 土砂,小規模(標準)	(0.000) 6.000	m <sup>3</sup>	1,033	(0) 6,198	S単 271号
SA0102	基盤土埋戻 土砂,小規模(標準)	(0.000) 2.000	m <sup>3</sup>	1,033	(0) 2,066	S単 272号
	合 計				56,987	(0)
	単 価				56,987	(0)
	官積算単価				56,987	合意率 1
	*** B単 - 372号 ***					
000372	現場発生材運搬 積込み・荷卸し作業含		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]^^-トラック2t級,吊能力2.9t,なし,8.5km以下	(0.000) 1.000	ton	3,790	(0) 3,790	S単 240号
S02300	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]^^-トラック2t級,吊能力2.9t	(0.000) 1.000	ton	8,663	(0) 8,663	S単 241号
	合 計				12,453	(0)
	単 価				11,359	(0)
	官積算単価				12,453	合意率 0.912175

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 373号 ***						
000373	舗装養生敷板敷設		枚		(0.000)枚	歩A
					1.000	当たり算出
S02116	養生敷板敷設 高密度PE製敷板...	(0.000)			(0)	
		1.000	枚	7,500	7,500	S単 221号
	合計				(0)	
					7,500	
	単価				(0)	
					7,500	
	官積算単価				7,500	合意率 1
*** B単 - 374号 ***						
000374	表土剥ぎ		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000	当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>2</sup>	60	60	S単 254号
	合計				(0)	
					60	
	単価				(0)	
					60	
	官積算単価				60	合意率 1
*** B単 - 375号 ***						
000375	表土戻し		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000	当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>2</sup>	61	61	S単 255号
	合計				(0)	
					61	
	単価				(0)	
					61	
	官積算単価				61	合意率 1
*** B単 - 376号 ***						
000376	耕起		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000	当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>2</sup>	25	25	S単 256号
	合計				(0)	
					25	
	単価				(0)	
					25	
	官積算単価				25	合意率 1
*** B単 - 377号 ***						
000377	盛土 構造物周辺		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup>	歩A
					1.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ'ク( )	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>3</sup>	2,002	2,002	S単 203号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000)			(0)	
		1.100	m <sup>3</sup>	236.2	260	S単 270号
	合計				(0)	
					2,262	
	単価				(0)	
					2,262	
	官積算単価				2,262	合意率 1
*** B単 - 378号 ***						
000378	盛土 B < 1.0m		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup>	歩A
					1.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ'ク( )	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>3</sup>	2,002	2,002	S単 203号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000)			(0)	
		1.100	m <sup>3</sup>	236.2	260	S単 270号
	合計				(0)	
					2,262	
	単価				(0)	
					2,262	

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				2,262	合意率 1
	*** B単 - 379号 ***					
000379	畦畔整形工 普通畦畔 KF		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(0.000) 134.000	m <sup>2</sup>	505	(0) 67,670	S単 251号
	合計				(0) 67,670	
	単価				(0) 677	
	官積算単価				677	合意率 1
	*** B単 - 380号 ***					
000380	掘削		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	325.7	(0) 326	S単 268号
	合計				(0) 326	
	単価				(0) 326	
	官積算単価				326	合意率 1
	*** B単 - 381号 ***					
000381	床掘		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	244.2	(0) 244	S単 273号
	合計				(0) 244	
	単価				(0) 244	
	官積算単価				244	合意率 1
	*** B単 - 382号 ***					
000382	埋戻 1.0m B<2.5m		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,821	(0) 1,821	S単 202号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	570	(0) 570	S単 204号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 1.100	m <sup>3</sup>	236.2	(0) 260	S単 270号
	合計				(0) 2,651	
	単価				(0) 2,651	
	官積算単価				2,651	合意率 1
	*** B単 - 383号 ***					
000383	埋戻 2.5 B<4.0		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	889.1	(0) 889	S単 280号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 1.100	m <sup>3</sup>	236.2	(0) 260	S単 270号
	合計				(0) 1,149	
	単価				(0) 1,149	
	官積算単価				1,149	合意率 1
	*** B単 - 384号 ***					
000384	大型土のう撤去		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バツ約,0m <sup>3</sup> ,あり	(0.000) 1.000	袋	953	(0) 953	S単 260号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 953	
	単価				(0) 953	
	官積算単価				953	合意率 1
*** B単 - 385号 ***						
000385	土のう撤去		袋		(0.000)袋 1.000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 撤去のみ	(0.000) 0.020	m3	9,853	(0) 197	S単 258号
	合計				(0) 197	
	単価				(0) 197	
	官積算単価				197	合意率 1
*** B単 - 386号 ***						
000386	コンクリートブロック撤去 B700×H600×L1000		基		(0.000)基 1.000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 撤去,800kgを超え1200kg以下,-,なし	(0.000) 1.000	基	4,828	(0) 4,828	S単 294号
	合計				(0) 4,828	
	単価				(0) 4,828	
	官積算単価				4,828	合意率 1
*** B単 - 387号 ***						
000387	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		(0.000)m3 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	2,820	(0) 2,820	S単 236号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,808	(0) 1,808	S単 284号
	合計				(0) 4,628	
	単価				(0) 4,628	
	官積算単価				4,628	合意率 1
*** B単 - 388号 ***						
000388	軟質塩化ビニルシート撤去		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	69	(0) 69	S単 266号
	合計				(0) 69	
	単価				(0) 69	
	官積算単価				69	合意率 1
*** B単 - 389号 ***						
000389	産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック		m3		(0.000)m3 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック	(0.000) 1.000	m3	7,000	(0) 7,000	S単 237号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,Ⅱ' 砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km 以下	(0.000) 1.000	m3	2,772	(0) 2,772	S単 279号
	合計				(0) 9,772	
	単価				(0) 9,772	
	官積算単価				9,772	合意率 1
*** B単 - 390号 ***						

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000390	仮排水管撤去 PE 1000		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00032	高密度ポリエチレン管機械撤去 1000	(0.000) 1.000	m	2,647	(0) 2,647	T単 18号
	合計				(0) 2,647	
	単価				(0) 2,647	
	官積算単価				2,647	合意率 1
	*** B単 - 391号 ***					
000391	現場発生材運搬 積み込み・荷卸し作業含		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]1t-トラック2t級、吊能力2.9t、なし、8.5km以下	(0.000) 1.000	ton	3,790	(0) 3,790	S単 240号
S02300	現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]1t-トラック2t級、吊能力2.9t	(0.000) 1.000	ton	8,663	(0) 8,663	S単 241号
	合計				(0) 12,453	
	単価				(0) 12,453	
	官積算単価				12,453	合意率 1
	*** B単 - 392号 ***					
000392	土のう 仕入れ～設置～撤去		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕入れ～設置～撤去	(0.000) 0.020	m3	31,909	(0) 638	S単 259号
	合計				(0) 638	
	単価				(0) 638	
	官積算単価				638	合意率 1
	*** B単 - 393号 ***					
000393	架空線事故防止対策		台		(0.000)台 1.000 台	歩A 当たり算出
S02116	架空線接近警報システム	(0.000) 4.000	月	39,000	(0) 156,000	S単 222号
S02116	基本料	(0.000) 1.000	台	25,000	(0) 25,000	S単 223号
S02116	送料	(0.000) 1.000	台	16,000	(0) 16,000	S単 224号
	合計				(0) 197,000	
	単価				(0) 197,000	
	官積算単価				197,000	合意率 1
	*** B単 - 394号 ***					
000394	CBR試験		試料		(0.000)試料 1.000 試料	歩A 当たり算出
S02116	CBR試験	(0.000) 1.000	試料	44,200	(0) 44,200	S単 225号
	合計				(0) 44,200	
	単価				(0) 44,200	
	官積算単価				44,200	合意率 1
	*** B単 - 395号 ***					
000395	土壌分析溶出試験 28項目		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	土壌分析溶出試験 28項目,,	(0.000) 1.000	式	206,000	(0) 206,000	S単 226号
	合計				(0) 206,000	
	単価				(0) 206,000	
	官積算単価				206,000	合意率 1

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 396号 ***						
000396	土壌分析含有量試験 2項目		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	土壌分析含有量試験 2項目	(0.000) 1.000	式	8,820	(0) 8,820	S単 227号
	合計				(0) 8,820	
	単価				(0) 8,820	
	官積算単価				8,820	合意率 1
*** B単 - 397号 ***						
000397	ICT建設機械経費 システム初期費		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	システム初期費	(0.000) 1.000	式	598,000	(0) 598,000	S単 228号
	合計				(0) 598,000	
	単価				(0) 598,000	
	官積算単価				598,000	合意率 1
*** B単 - 398号 ***						
B20001	現場環境改善費 快適トイレ		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	式	1,033,600	(0) 1,033,600	S単 229号
	合計				(0) 1,033,600	
	単価				(0) 1,033,600	
	官積算単価				1,033,600	合意率 1
*** B単 - 399号 ***						
000399	3次元起工測量		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	3次元起工測量	(0.000) 1.000	式	3,280,000	(0) 3,280,000	S単 230号
	合計				(0) 3,280,000	
	単価				(0) 3,280,000	
	官積算単価				3,280,000	合意率 1
*** B単 - 400号 ***						
000400	3次元設計データの作成		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	3次元設計データの作成	(0.000) 1.000	式	335,580	(0) 335,580	S単 231号
	合計				(0) 335,580	
	単価				(0) 335,580	
	官積算単価				335,580	合意率 1
*** B単 - 401号 ***						
000401	3次元出来形管理、3次元データ管理費		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	3次元出来形管理、3次元データ管理費	(0.000) 1.000	式	3,460,000	(0) 3,460,000	S単 232号
	合計				(0) 3,460,000	
	単価				(0) 3,460,000	
	官積算単価				3,460,000	合意率 1

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,420	18,207	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				23,660	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,366	
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	0.850	人	21,420	18,207	
	合計				18,207	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,821	
	*** S単 - 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				20,019	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,002	
	*** S単 - 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	0.850	人	21,420	18,207	
	合計				18,207	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,821	
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員		0.680 人	21,420	14,566	
	合計				14,566	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,457	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 はね付け+まき出し 人力タコ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員		1.810 人	21,420	38,770	
	合計				38,770	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,877	
	*** S単 - 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F04081	振動ロー[バドガ1'式] 質量0.8~1.1t		1.440 日	1,950	2,808	
P34029	軽油 バドガ給油		5.700 L	155	884	
R01002	特殊作業員		1.000 人	24,786	24,786	
	合計				28,478	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		570	
	*** S単 - 8号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 8730,1.5m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m) 2)柵高(m) 3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔(m)	8,730.000 1.5m 有 2.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P22331	ネットフェンス		20.000 m	8,730	174,600	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450		10.000 個	1,120	11,200	
R01001	土木一般世話役 設置		0.420 人	29,784	12,509	
R01003	普通作業員 設置		1.630 人	21,420	34,915	
Y00004	諸雑費		0.010	47,424	474	
	合計				233,698	算出数量 20.000 m
	単価		m		11,685	
	*** S単 - 9号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 8730,1.5m,無,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m) 2)柵高(m)	8,730.000 1.5m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔(m)	無 2.0m		深夜時間:0.0		週休:週単位
P22331	ネットフェンス	20.000	m	8,730	174,600	
R01001	土木一般世話役 設置	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員 設置	1.150	人	21,420	24,633	
Y00004	諸雑費	0.010		34,164	342	
	合計				209,106	算出数量 20.000 m
	単価		m		10,455	
	*** S単 - 10号 ***					
S02012	ネットフェンス工(扉)		組		10.000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式両開,亜鉛メッキ製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)柵高 2)規格区分 3)材料区分	1.5m ネット式両開 亜鉛メッキ製		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
P22310	ネットフェンス扉 ネット式両開	10.000	組	88,000	880,000	
R01001	土木一般世話役	1.340	人	29,784	39,911	
R01003	普通作業員	3.150	人	21,420	67,473	
	合計				987,384	算出数量 10.000 組
	単価		組		98,738	
	*** S単 - 11号 ***					
S02012	ネットフェンス工(扉)		組		10.000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式片開,亜鉛メッキ製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)柵高 2)規格区分 3)材料区分	1.5m ネット式片開 亜鉛メッキ製		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
P22307	ネットフェンス扉 ネット式片開	10.000	組	46,500	465,000	
R01001	土木一般世話役	0.930	人	29,784	27,699	
R01003	普通作業員	1.560	人	21,420	33,415	
	合計				526,114	算出数量 10.000 組
	単価		組		52,611	
	*** S単 - 12号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000	歩A 当たり算出
	ガス切断 13~17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)板厚区分(mm)	13~17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
P34023	酸素ガス ポンベ	25.950	m3	550	14,273	
P34024	アセチレンガス ポンベ	11.820	kg	2,400	28,368	
Y00004	雑品 5%	0.050		42,641	2,132	
R01011	溶接工	5.670	人	29,274	165,984	
R01003	普通作業員	5.670	人	21,420	121,451	
	合計				332,208	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,322	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 13号 ***						
S02111	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0-3.0t積		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96002 2.0-3.0t積 3,860円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
M96002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0-3.0t積	1.000	供用日	3,860	3,860	
	合計				3,860	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,860	
*** S単 - 14号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1.000 人
	単価				29,784	
*** S単 - 15号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				21,420	算出数量 1.000 人
	単価				21,420	
*** S単 - 16号 ***						
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01013	電工	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				24,888	算出数量 1.000 人
	単価				24,888	
*** S単 - 17号 ***						
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R02006	配管工	1.000	人	24,480	24,480	
	合計				24,480	算出数量 1.000 人

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				24,480	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1,000 人
	単 価				24,786	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				25,704	算出数量 1,000 人
	単 価				25,704	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,872	13,872	
	合 計				13,872	算出数量 1,000 人
	単 価				13,872	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形		個		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P12006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P12006	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm	1.000	個	2,170	2,170	
	合 計				2,170	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,170	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	再生クラッシュヤラン		m3		1,000	歩A 当たり算出
	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	1.000	m3	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 3種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P12085		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P12085	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 3種	1.000	個	15,500	15,500	
	合計				15,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,500	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	鋼製グレーチング		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング U字T-2 995×300×25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P21111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P21111	鋼製グレーチング U字T-2 995×300×25	1.000	枚	7,430	7,430	
	合計				7,430	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,430	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 1種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P12094		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P12094	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 1種	1.000	枚	1,270	1,270	
	合計				1,270	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,270	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P12098		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P12098	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種	1.000	枚	1,660	1,660	
	合計				1,660	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,660	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	ネットフェンス扉		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス扉 ネット両開H=1.5mB=5.0m×枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96001	ネットフェンス扉 ネット両開H=1.5mB=5.0m×枚	1.000	組	276,000	276,000	
	合計				276,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				276,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	照明器具		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	照明器具 LED 62W 耐塩仕様,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96002	照明器具 LED 62W 耐塩仕様	1.000	基	215,000	215,000	
	合計				215,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				215,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	ポール		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポール 埋込式 89.1-4.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96003	ポール 埋込式 89.1-4.5m	1.000	本	151,000	151,000	
	合計				151,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				151,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	水道用ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ポリエチレン管 20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96010	水道用ポリエチレン管 20	1.000	m	162	162	
	合計				162	算出数量 1.000 各単位
	単価				162	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	水道用ポリエチレン管金属継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ポリエチレン管金属継手 90°エルボ 20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96006	水道用ポリエチレン管金属継手 90°エルボ 20	1.000	個	2,240	2,240	
	合計				2,240	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,240	
	*** S単 - 32号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用ポリエチレン管金属継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96005	水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 20	1.000	個	3,570	3,570	
	合計				3,570	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,570	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	排水用塩ビ管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用塩ビ管継手 90°エルボ 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96007	排水用塩ビ管継手 90°エルボ 75	1.000	個	218	218	
	合計				218	算出数量 1.000 各単位
	単価				218	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	排水用塩ビ管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用塩ビ管継手 45°エルボ 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96009	排水用塩ビ管継手 45°エルボ 100	1.000	個	371	371	
	合計				371	算出数量 1.000 各単位
	単価				371	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	排水用塩ビ管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用塩ビ管継手 90°エルボ 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96008	排水用塩ビ管継手 90°エルボ 100	1.000	個	434	434	
	合計				434	算出数量 1.000 各単位
	単価				434	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	鑄鉄蓋		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鑄鉄蓋 200 T-8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96004	鑄鉄蓋 200 T-8	1.000	個	11,900	11,900	
	合計				11,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,900	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	油水分離槽 油水分離槽 600×600×1200 4連式		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96053		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96053	油水分離槽 600×600×1200 4連式	1.000	基	536,000	536,000	
	合計				536,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				536,000	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	ステンレス直管 ステンレス直管 SUS 径100 長4.0m		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96054	ステンレス直管 SUS 径100 長4.0m	1.000	本	20,400	20,400	
	合計				20,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,400	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	ステンレス管継手 ステンレス管継手 90°エルボ 100		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96055		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96055	ステンレス管継手 90°エルボ 100	1.000	個	12,300	12,300	
	合計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,300	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	ステンレス製バルブ ステンレス製バルブ 100		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96056		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96056	ステンレス製バルブ 100	1.000	個	158,000	158,000	
	合計				158,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				158,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	ステンレス製フランジ ステンレス製フランジ 100,5K		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96058		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96058	ステンレス製フランジ 100,5K	1.000	個	2,210	2,210	

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,210	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,210	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	フランジ接合用ボルト・ナット (SUS)・パッキン フランジ接合用ボルト・ナット (SUS)・パッキン 呼び径100mm用 0.50MPa(5.0K) RFガasket		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)  K96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
K96001	フランジ接合用ボルト・ナット (SUS)・パッキン 呼び径100mm用 0.50MPa(5.0K) RFガasket	1.000	組	3,700	3,700	
	合計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,700	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L2000,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96011	ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L2000	1.000	個	291,000	291,000	
	合計				291,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				291,000	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L1042/1780,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96012	ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L1042/1780	1.000	個	351,000	351,000	
	合計				351,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				351,000	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L986/1723,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96013	ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L986/1723	1.000	個	343,000	343,000	
	合計				343,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				343,000	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	大型フリューム 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L973/1735(差筋仕様),,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96015		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96015						

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96015	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L973/1735(差筋仕様)	1.000	個	141,000	141,000	
	合計				141,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				141,000	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	大型フリューム 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L996/1758(開口300×300付),,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96016		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96016	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L996/1758(開口300×300付)	1.000	個	145,000	145,000	
	合計				145,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				145,000	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	大型フリューム 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L800,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96017		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96017	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L800	1.000	個	78,900	78,900	
	合計				78,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				78,900	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	大型フリューム 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96018		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96018	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000	1.000	個	112,000	112,000	
	合計				112,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				112,000	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	大型フリューム 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000(開口300×300付),,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96019		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96019	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000(開口300×300付)	1.000	個	124,000	124,000	
	合計				124,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				124,000	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000(差筋仕様,開口300×300),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96020		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96020	大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000(差筋仕様,開口300×300)	1.000	個	133,000	133,000	
	合計				133,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				133,000	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート T-25 B600×H1100×L2000(差筋仕様),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96021		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96021	ボックスカルバート T-25 B600×H1100×L2000(差筋仕様)	1.000	個	180,000	180,000	
	合計				180,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				180,000	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート T-25 B600×H1100×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96022		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96022	ボックスカルバート T-25 B600×H1100×L2000	1.000	個	169,000	169,000	
	合計				169,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				169,000	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム T-14 B600×H1100×L2000(差筋仕様),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96023		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96023	大型フリューム T-14 B600×H1100×L2000(差筋仕様)	1.000	個	98,800	98,800	
	合計				98,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				98,800	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム T-14 B600×H1100×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96024	大型フリューム T-14 B600×H1100×L2000	1.000	個	87,600	87,600	
	合計				87,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				87,600	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	吸出し防止マット		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P26101				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m <sup>2</sup>	590	590	
	合計				590	算出数量 1.000 各単位
	単価				590	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	笠コンフレーム 模様付		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	笠コンフレーム 模様付 1000×850×1250(副資材含む),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
P96025	笠コンフレーム 模様付 1000×850×1250(副資材含む)	1.000	個	139,900	139,900	
	合計				139,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				139,900	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
P96026	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150	1.000	m	1,730	1,730	
	合計				1,730	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,730	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H I-II給油,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
P34029	軽油 H I-II給油	1.000	L	155	155	
	合計				155	算出数量 1.000 各単位
	単価				155	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
P96027	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50	1.000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				420	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 .20~5mm,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
J96001	コンクリート用砕石 20~5mm	1.000	m3	4,200	4,200	深夜時間:0.0 週休:週単位
	合 計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,200	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96028	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75	1.000	m	725	725	深夜時間:0.0 週休:週単位
	合 計				725	算出数量 1.000 各単位
	単 価				725	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,830	1,830	深夜時間:0.0 週休:週単位
	合 計				1,830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,830	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,170	2,170	深夜時間:0.0 週休:週単位
	合 計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,170	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	1.000	本	2,170	2,170	深夜時間:0.0 週休:週単位

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	1.000	本	4,990	4,990	
	合計				4,990	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,990	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	DV異径ソケット (インクリーザ)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DV異径ソケット (インクリーザ) 100mm x 75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96035	DV異径ソケット (インクリーザ) 100mm x 75mm	1.000	個	245	245	
	合計				245	算出数量 1.000 各単位
	単価				245	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	DV異径ソケット (インクリーザ)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DV異径ソケット (インクリーザ) 125mm x 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96036	DV異径ソケット (インクリーザ) 125mm x 100mm	1.000	個	358	358	
	合計				358	算出数量 1.000 各単位
	単価				358	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96029	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 50	1.000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1.000 各単位
	単価				420	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96030	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 100	1.000	m	860	860	
	合計				860	算出数量 1.000 各単位
	単価				860	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96031	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96031				
	3)地区資材単価コード ( J )				週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 100	1.000	個	900	900	
	合計				900	算出数量 1.000 各単位
	単価				900	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	DVソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DVソケット 75,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96032			週休:週単位	
P96032	3)地区資材単価コード ( J )					
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
	DVソケット 75	1.000	個	133	133	
	合計				133	算出数量 1.000 各単位
	単価				133	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	DVソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DVソケット 100,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96033			週休:週単位	
P96033	3)地区資材単価コード ( J )					
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
	DVソケット 100	1.000	個	259	259	
	合計				259	算出数量 1.000 各単位
	単価				259	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	DVソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DVソケット 125,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96034			週休:週単位	
P96034	3)地区資材単価コード ( J )					
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
	DVソケット 125	1.000	個	514	514	
	合計				514	算出数量 1.000 各単位
	単価				514	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	DV90°エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DV90°エルボ 径 75mm用,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96037			週休:週単位	
P96037	3)地区資材単価コード ( J )					
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
	DV90°エルボ 径 75mm用	1.000	個	218	218	
	合計				218	算出数量 1.000 各単位
	単価				218	
	*** S単 - 75号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	DV90°Y DV90°Y 75 x 75,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96038	DV90°Y 75 x 75	1.000	個	315	315	
	合計				315	算出数量 1.000 各単位
	単価				315	
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	DV90°Y DV90°Y 100 x 75,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96039	DV90°Y 100 x 75	1.000	個	497	497	
	合計				497	算出数量 1.000 各単位
	単価				497	
	*** S単 - 77号 ***					
S02116	DV90°Y DV90°Y 100 x 100,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96040		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96040	DV90°Y 100 x 100	1.000	個	656	656	
	合計				656	算出数量 1.000 各単位
	単価				656	
	*** S単 - 78号 ***					
S02116	DV90°Y DV90°Y 125 x 100,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96041	DV90°Y 125 x 100	1.000	個	1,480	1,480	
	合計				1,480	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,480	
	*** S単 - 79号 ***					
S02116	DV90°Y DV90°Y 125 x 125,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96042		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96042	DV90°Y 125 x 125	1.000	個	1,200	1,200	
	合計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,200	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	水平水閘		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96043				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
P96043	水平水閘 100	1.000	個	24,700	24,700	
	合計				24,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,700	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	水平水閘		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 125,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96044				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
P96044	水平水閘 125	1.000	個	45,600	45,600	
	合計				45,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,600	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	会所樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	会所樹 B300×H420,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96045				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
P96045	会所樹 B300×H420	1.000	個	3,850	3,850	
	合計				3,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,850	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	使用電力料金		kWh		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P31001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1.000	kWh	22.20	22	
	合計				22	算出数量 1.000 各単位
	単価				22	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	基本電力料		kW/月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持1年未満,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P31005				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
P31005	基本電力料 低圧用業持1年未満	1.000	kW/月	1,291	1,291	

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,291	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,291	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	臨時電力工事費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	臨時電力工事費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96014	臨時電力工事費	1.000	式	205,530	205,530	
	合計				205,530	算出数量 1.000 各単位
	単価				205,530	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	1.000	試料	1,520	1,520	
	合計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,520	
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	室内土質試験 土の一軸圧縮試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2供試体/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45146		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P45146	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2供試体/試料	1.000	試料	11,200	11,200	
	合計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,200	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96046	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	1.000	検体	7,300	7,300	
	合計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,300	
	*** S単 - 89号 ***					
S02120	小口径雨水樹		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小口径雨水樹 90L-100-200			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96001 90L-100-200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	19,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
A96001	小口径雨水樹 90L-100-200	1.000	箇所	19,000	19,000	
	合計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,000	
	*** S単 - 90号 ***					
S02120	小口径雨水樹		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小口径雨水樹 90Y-100-200			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	90Y-100-200		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
A96002	小口径雨水樹 90Y-100-200	1.000	箇所	19,000	19,000	
	合計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,000	
	*** S単 - 91号 ***					
S02120	視線誘導標		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	視線誘導標 緑石鋳(樹脂・貼付式)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	緑石鋳(樹脂・貼付式)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,440円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
A96003	視線誘導標 緑石鋳(樹脂・貼付式)	1.000	個	2,440	2,440	
	合計				2,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,440	
	*** S単 - 92号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単 - 93号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52003	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単 - 94号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,750円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,750	
	*** S単 - 95号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,525円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単 - 96号 ***					
S02300	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0m			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		1,010	
	*** S単 - 97号 ***					
S02300	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0m			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		621.8	
	*** S単 - 98号 ***					
S02300	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0m			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		872.5	
	*** S単 - 99号 ***					
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	削孔径 10mm以上 30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	単 価		孔		569.7	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 100号 ***					
S02300	笠コンクリートブロック据付工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	笠コンクリートブロック据付工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	単 価		m		22,620	
	*** S単 - 101号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)作業区分	無筋				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)時間的制約	なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)施工区分	機械				週休:週単位
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	(9,958) 10,150	(9,958) 10,150	
	合 計				(9,958) 10,150	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		(9,958) 10,150	
	*** S単 - 102号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未 満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)規格区分	SD295				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)径区分	D16				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)作業区分	一般構造物				週休:週単位
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	97,000	99,910	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	(55,500) 56,610	(60,495) 61,705	
	合 計				(160,405) 161,615	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		(160,405) 161,615	
	*** S単 - 103号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎 砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)施工区分	U型側溝				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)施工区分	昼間施工				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)規格	L=600				週休:週単位
	4)規格	60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有り	基礎砕石の施工有り				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	(5,603) 5,715	(5,603) 5,715	
	合 計				(5,603) 5,715	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		(5,603) 5,715	

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 104号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行わない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有り	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行わない 基礎砕石の施工有り		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	(3,541) 3,611	(3,541) 3,611	
	合計				(3,541) 3,611	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		(3,541) 3,611	
	*** S単 - 105号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行わない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 8) 法面小段面 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有り	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行わない -		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	(331.30) 337.90	(331) 338	
	合計				(331) 338	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		(331) 338	
	*** S単 - 106号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行わない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 8) 法面小段面 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有り	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行わない -		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	(800.60) 816.60	(801) 817	
	合計				(801) 817	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		(801) 817	
	*** S単 - 107号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行わない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分					
	2)施工区分					
	3)規格					
	4)規格					
	5)時間的制約					
	6)L=1000を使用					
	7)L=4000を使用					
	8)法面小段面					
	9)法面縦排水					
	10)再利用撤去の有無					
	11)基礎砕石の施工有無					
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	(5,574) 5,685	(5,574) 5,685	
	合計				(5,574) 5,685	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		(5,574) 5,685	
	*** S単 - 108号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプホル取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイプホル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,50					
	1)施工区分					
	2)設置区分					
	3)規格区分(mm)					
	4)フィルター					
	5)フィルター用中詰材					
	6)ワイプホル単価(円/個)					
	7)集水フィルターの規格区分(mm)					
	VU 50 839/本(4m)					
P10110	ワイプホル 50	10.000	個	171	1,710	
P10003	フィルター 50	10.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	29,784	596	
R01003	普通作業員	0.180	人	21,420	3,856	
R01003	普通作業員	0.040	人	21,420	857	
	合計				7,019	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		702	
	*** S単 - 109号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm,しない					
	1)材料区分(フィルター材)					
	2)単価0円区分(フィルター材)					
	コンクリート用砕石 40~5mm しない					
J03005	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 40~5mm	1.125	m3	4,200	4,725	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	29,784	1,787	
R01003	普通作業員	0.440	人	21,420	9,425	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		11,212	897	
	合計				16,834	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,683	
	*** S単 - 110号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),タリ,区分,なし,なし					
	1)基礎区分					
	2)材料区分					
	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上)					

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	山積0.45m3(平積0.35m3) ｸﾞﾗﾌ 区分 なし なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,900	51,480	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,420	23,348	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,427	1,011	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,500	1,330	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,704	2,313	
	合計				98,091	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		9,809	
	*** S単 - 111号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝｸﾞﾘｸﾞ,区分,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動ｺﾝｸﾞﾘｸﾞ 区分 なし なし				週休:週単位
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,900	51,480	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,784	7,446	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,420	19,706	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,957	595	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,500	1,330	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,704	2,313	
	合計				88,478	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		8,848	
	*** S単 - 112号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 75mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				週休:週単位
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本	3,700	9,028	
Y00004	雑材料費	0.020		9,028	181	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	
	合計				18,207	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,821	
	*** S単 - 113号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管刈-フ付,4.0m管,1箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管刈-フ付		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
P05052	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	7,280	17,763	
Y00004	雑材料費	0.021		17,763	373	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	
	合計				28,109	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,811	
	*** S単 - 114号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管刈-フ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管刈-フ付		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05052	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	7,280	17,763	
Y00004	雑材料費	0.020		17,763	355	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	
	合計				27,116	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,712	
	*** S単 - 115号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	125mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	4,990	12,176	
Y00004	雑材料費	0.020		12,176	244	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				22,393	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,239	
	*** S単 - 116号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	100mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	直管(両差し口)				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	
	合計				14,399	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,440	
	*** S単 - 117号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	250mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	直管(両差し口)				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05042	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	16,300	39,772	
Y00004	諸雑費	0.020		39,772	795	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,786	3,966	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,420	4,927	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗｰ型・ｸﾚﾝｼﾞｰ 超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	3.500	L	155	543	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	25,704	2,056	
	合計				55,738	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,574	
	*** S単 - 118号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管ｽﾘｰﾌ付, 4.0m管, 0箇所, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	250mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ付				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05065	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	21,600	52,704	
Y00004	諸雑費	0.020		52,704	1,054	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,786	3,966	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,420	4,927	
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	
P34029	軽油	3.500	L	155	543	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	25,704	2,056	
	合計				68,929	算出数量 10.000 m
	単価		m		6,893	
	*** S単 - 119号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B),12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B) 12cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	12.700	m <sup>3</sup>	18,200	231,140	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,784	14,892	
R01002	特殊作業員	1.100	人	24,786	27,265	
R01003	普通作業員	2.100	人	21,420	44,982	
Y00004	雑品 2%	0.020		87,139	1,743	
	合計				320,022	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		3,200	
	*** S単 - 120号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシュラン RC-40 10cm 2.5m以上 不陸整正+敷均し 必要 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	11.900	m <sup>3</sup>	2,300	27,370	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	0.960	人	21,420	20,563	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油	22.000	L	155	3,410	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	25,704	16,708	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	0.480	日	6,550	3,144	
P34029	軽油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,704	5,141	
	合計				93,852	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		939	
	*** S単 - 121号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 21m以上50m未満 -				週休:週単位
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.200	m	8,800	10,560	
	合計				10,560	算出数量 1.000 m
	単価		m		10,560	
	*** S単 - 122号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,3.0m,ビーム式・ハネ式,100m未満,-,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分 3)支柱間隔 4)規格・仕様 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	0円 コンクリート建込 3.0m ビーム式・ハネ式 100m未満 -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・ハネ式	1.000	m	0	0	
A04041	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	1.350	m	(1,150) 1,173	(1,553) 1,584	
	合計				(1,553) 1,584	算出数量 1.000 m
	単価		m		(1,553) 1,584	
	*** S単 - 123号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アーカールト固定,3.0m,ビーム式・ハネ式,100m未満,-,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分 3)支柱間隔 4)規格・仕様 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	8,200円 アーカールト固定 3.0m ビーム式・ハネ式 100m未満 -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	建設物価、積算資料					
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・ハネ式	1.000	m	8,200	8,200	
A04061	横断・転落防止柵設置(アーカールト固定) ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	1.250	m	(2,110) 2,152	(2,638) 2,690	
	合計				(10,838) 10,890	算出数量 1.000 m
	単価		m		(10,838) 10,890	
	*** S単 - 124号 ***					
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,表土整地,良好		ha		1,000 時間	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格区分 3)作業内容区分 4)作業条件	湿地ブルドーザ 13t級 表土整地 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M01064	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 13t級	1.000	時間	5,300	5,300	
P34029	軽油 バルブ給油	11.000	L	155	1,705	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,704	5,141	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.030	人	29,784	894	
R01003	普通作業員 補助労務	0.390	人	21,420	8,354	
	合計				21,394	算出数量 0.110 ha
	単価		ha		194,491	
	*** S単 - 125号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ-110管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(φ-110管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	50~75mm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	155	5,270	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,784	5,957	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,786	7,436	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	
	合計				121,110	算出数量 160.000 m
	単価		m		757	
	*** S単 - 126号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	50~75mm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	155	5,270	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,784	8,935	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,786	12,393	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	
	合計				129,045	算出数量 159.000 m
	単価		m		812	
	*** S単 - 127号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	155	5,270	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,784	8,935	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,786	12,393	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				107,625	算出数量 146.000 m
	単価		m		737	
	*** S単 - 128号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
M02041	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	155	5,270	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,784	8,935	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,786	12,393	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	
	合計				129,045	算出数量 118.000 m
	単価		m		1,094	
	*** S単 - 129号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫・雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
M35062	農用トラック[乗用・ハイム型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バックホウ給油	0.800	L	155	124	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,154	1,389	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,189	306	
	合計				2,495	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		25	
	*** S単 - 130号 ***					
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホウ(加圧型),山0.45(平0.35),2.9t吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	バックホウ(加圧型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	山0.45(平0.35),2.9t吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.500	日	10,800	16,200	
P34029	軽油 バックホウ給油	50.000	L	155	7,750	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				49,654	算出数量 1,000 日
	単価		日		49,654	
	*** S単 - 131号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000	歩A 当たり算出
	土のう工 撤去のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去のみ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	4.600	人	21,420	98,532	
	合計				98,532	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		9,853	
	*** S単 - 132号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ック,0m3,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	2)施工機械区分	バ ック				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
Y00004	諸雑費	0.004		54,570	218	
F08063	バ ック[加-型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	11,100	13,431	
P34029	軽油		L	155	15,655	
	バ ック給油	101.000				
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				109,578	算出数量 115,000 袋
	単価		袋		953	
	*** S単 - 133号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,784	6,850	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,420	9,211	
	合計				16,061	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		16,061	
	*** S単 - 134号 ***					
S18055	地盤改良工		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg,あり,0.80m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価(円/t)	18,600円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	50.000kg				
	3)バ ック長期割引単価区分賃料機械)	あり				
	4)改良深(m)	0.80m				
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,784	10,722	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.630	人	21,420	13,495	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	3.600	ton	18,600	66,960	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日	11,100	15,762	
P34029	軽油 バックホウ給油	83.000	L	155	12,865	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				145,508	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,617	
	*** S単 - 135号 ***					
S18055	地盤改良工		m <sup>2</sup>		1,000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg.あり,0.90m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価(円/t) 2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	18,600円 50,000kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)バックホウ長期割引単価区分資料機械) 4)改良深(m)	あり 0.90m		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員	0.630	人	21,420	13,495	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	4.100	ton	18,600	76,260	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日	11,100	15,762	
P34029	軽油 バックホウ給油	83.000	L	155	12,865	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				154,808	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,720	
	*** S単 - 136号 ***					
S18055	地盤改良工		m <sup>2</sup>		1,000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg.あり,0.70m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価(円/t) 2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	18,600円 50,000kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)バックホウ長期割引単価区分資料機械) 4)改良深(m)	あり 0.70m		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員	0.630	人	21,420	13,495	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	3.200	ton	18,600	59,520	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日	11,100	15,762	
P34029	軽油 バックホウ給油	83.000	L	155	12,865	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				138,068	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,534	
	*** S単 - 137号 ***					
S18055	地盤改良工		m <sup>2</sup>		1,000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg.あり,1.40m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価(円/t) 2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	18,600円 50,000kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)バックホウ長期割引単価区分資料機械) 4)改良深(m)	あり 1.40m		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員	0.630	人	21,420	13,495	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P32010	セメント安定処理材 セメント系	6.300	ton	18,600	117,180	
F08063	バ ック材[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日	11,100	15,762	
P34029	軽油 バ トル給油	83.000	L	155	12,865	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				195,728	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		2,175	
	*** S単 - 138号 ***					
S18055	地盤改良工		m <sup>2</sup>		1,000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg.あり,1.00m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価(円/t)	18,600円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	50,000kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)バ ック材長期割引単価区分賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)改良深(m)	1.00m				
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員	0.630	人	21,420	13,495	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	4.500	ton	18,600	83,700	
F08063	バ ック材[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日	11,100	15,762	
P34029	軽油 バ トル給油	83.000	L	155	12,865	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				162,248	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		1,803	
	*** S単 - 139号 ***					
S18055	地盤改良工		m <sup>2</sup>		1,000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 30kg.あり,1.00m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価(円/t)	18,600円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	30,000kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)バ ック材長期割引単価区分賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)改良深(m)	1.00m				
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員	0.630	人	21,420	13,495	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	2.700	ton	18,600	50,220	
F08063	バ ック材[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日	11,100	15,762	
P34029	軽油 バ トル給油	83.000	L	155	12,865	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				128,768	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		1,431	
	*** S単 - 140号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)施工区分	撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	0		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	21,420	6,854	
	合計				6,854	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		69	

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 141号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,163日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 163.000日				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7m×D 14cm×W 1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープロック (ロッド付) N o 2 長 6 0 0mm×幅 3 0 0mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3 P - 2 2 5 A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチ B (屋外用 0 - 2 0 0 ) 2 4 0 × 4 2 0 × 1 7 0	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		71,060	7,106	
Y00002	損料 0.0639%	0.104		78,166	8,129	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	24,888	63,216	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	21,420	47,124	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		188,506	943	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	24,888	31,608	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	21,420	23,562	
	合計				174,582	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		174,582	
	*** S単 - 142号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置,0本,1V線,5.5mm2,2m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)接地極 2)施工区分 3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	D 種 設置 0本 1V線				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	5.5mm2 2.000m				
P27820	連結式接地棒 10×1500	1.000	本	1,570	1,570	
P27014	6 0 0 V ビニル絶縁電線 ( I V ) より線 断面積5.5	2.000	m	113	226	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,888	6,222	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	21,420	7,497	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	24,888	498	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,289	76	
	合計				16,089	算出数量 1.000 極
	単価		極		16,089	
	*** S単 - 143号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)接地極 2)施工区分 3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	D 種 設置～撤去 0本 1V線				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	5.5mm2 0.750m				
P27820	連結式接地棒 10×1500	1.000	本	1,570	1,570	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	0.750	m	113	85	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,888	6,222	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	21,420	7,497	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	24,888	249	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,289	76	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,888	1,244	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	21,420	1,499	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,888	249	
	合計				18,691	算出数量 1.000 極
	単価		極		18,691	
	*** S単 - 144号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,5.5,設置~損料~撤去,163日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	5.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)ケーブルの供用日数	163.000日				
W09223	600Vキャブタイヤケーブル 5.5	100.000	m	642	64,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.104		64,200	6,677	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,888	82,130	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		146,330	732	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,888	41,065	
	合計				130,604	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,306	
	*** S単 - 145号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置~損料~撤去,163日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	1.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)分電盤の供用日数	163.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0-30) 150x250x100	1.000	個	5,010	5,010	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管(VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.104		7,870	818	
R01013	電工	0.790	人	24,888	19,662	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,532	138	
R01013	電工	0.400	人	24,888	9,955	
	合計				30,573	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		30,573	
	*** S単 - 146号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工(鋼矢板) 型:6m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	型 6m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.180	人	29,784	5,361	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,786	4,461	
R01012	とび工	0.360	人	27,234	9,804	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジンユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.270	供用日	109,000	29,430	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	23.000	L	155	3,565	
M04610	ラフレ-ソレ-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.270	供用日	35,100	9,477	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	16.000	L	155	2,480	
R01021	運転手(特殊)	0.180	人	25,704	4,627	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		69,205	69	
	合計				69,274	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		6,927	
	*** S単 - 147号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・型・型)引抜き		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板(型・型・型) 引抜き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	29,784	5,659	
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,786	4,709	
R01012	とび工	0.390	人	27,234	10,621	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジンユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.190	供用日	109,000	20,710	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	17.000	L	155	2,635	
M04610	ラフレ-ソレ-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.280	供用日	35,100	9,828	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,704	4,884	
	合計				61,681	算出数量 1.000 回
	単価		回		61,681	
	*** S単 - 148号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	積込・取卸 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		4,910	

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 149号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	波付硬質合成樹脂管		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 細別規格	-				
	3) サイズ(mm)	30		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
	4) 施工区分	地中 (構内)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27437	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	100.000	m	254	25,400	
R01013	電工					
		2.600	人	24,888	64,709	
	合計				90,109	算出数量 100.000 m
	単価		m		901	
	*** S単 - 150号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内CVケーブル, 600V, 2心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分1	管内		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	CVケーブル		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	2心				
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工					
		5.500	人	24,888	136,884	
	合計				156,384	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,564	
	*** S単 - 151号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍幅リフレクタ			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業種別	埋設標識シート		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 規格	幅150mm, 50m巻, 2倍幅リフレクタ		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
	4) その他の埋設標識シート1.0m単価選択					
	5) 地中埋設標識1.0個当り単価の選択					
	6) その他の埋設シート又は埋設標識の規格					
P39101	埋設物標示テープ					
	幅150mm 50m 2倍幅リフレクタ	2.000	巻	8,950	17,900	
R01013	電工					
		0.400	人	24,888	9,955	
	合計				27,855	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		279	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単 - 152号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブジェクト無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 週単位	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		325.7	
	*** S単 - 153号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単 価		m3		1,172	
	*** S単 - 154号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.2	
	*** S単 - 155号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		244.2	
	*** S単 - 156号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,048	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 157号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3		2,772	
	*** S単 - 158号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		442.4	
	*** S単 - 159号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,593	
	*** S単 - 160号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		1,239	
	*** S単 - 161号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		889.1	
	*** S単 - 162号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m3		255.5	
	*** S単 - 163号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)整形区分	基面整正		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		428.4	
	*** S単 - 164号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土,砂及び砂質土,粘性土 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		427.1	
	*** S単 - 165号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し 埴質土,砂及び砂質土,粘性土 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		855.6	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 166号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		1,808	
	*** S単 - 167号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,914	
	*** S単 - 168号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		2,103	
	*** S単 - 169号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		220.4	
	*** S単 - 170号 ***					
SA0261	SP コンクリートブロック積		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリートブロック積 不要,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:週単位
	1)鉄筋規格	不要				
	2)鉄筋10m2当り使用量	-				
	3)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		17,560	
	*** S単 - 171号 ***					
SA0262	SP 間知ブロック張		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 間知ブロック張			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	150kg/個未満 各種,再生砕石 RC-40,3.0m3を超え5.0m3以下,18-8-2			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	5(高炉),0.9m3を超え1.3m3以下,遮水シート(厚1.0+10.0mm),あり,有			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	り,有り,有り			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)間知ブロック規格	150kg/個未満 各種				
	2)裏込材の有無	有り				
	3)裏込材10m2当り使用量	3.0m3を超え5.0m3以下				
	4)胴込・裏込コンクリートの有無	有り				
	5)胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量	0.9m3を超え1.3m3以下				
	6)遮水シートの有無	有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)裏込材の規格	再生砕石 RC-40				
	9)胴込・裏込コンクリートの規格	18-8-25(高炉)				
	10)遮水シートの規格	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)				
	単 価		m <sup>2</sup>		20,690	
	*** S単 - 172号 ***					
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	間知ブロック,-,18-8-25(高炉),あり,有り			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)ブロックの種類	間知ブロック				
	2)ブロックの質量	-				
	3)生コンクリートの有無	有り				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)生コンクリートの規格	18-8-25(高炉)				
	単 価		m <sup>3</sup>		31,200	
	*** S単 - 173号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)ブロックの種類	間知・平・連節ブロック				
	2)胴込・裏込材の有無	有り				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)胴込・裏込材の規格	再生砕石 RC-40				
	単 価		m <sup>3</sup>		7,873	
	*** S単 - 174号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-4			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	0 40~0mm			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)砕石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>		1,426	
	*** S単 - 175号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャー RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,287	
	*** S単 - 176号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,- ,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - あり 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		32,760	
	*** S単 - 177号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8- 40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		27,010	
	*** S単 - 178号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20 ) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 -				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,570	
	*** S単 - 179号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,360	
	*** S単 - 180号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、バ ック(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、あり、18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 バ ック(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,600	
	*** S単 - 181号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、-、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		24,770	
	*** S単 - 182号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、バ ック(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,810	
	*** S単 - 183号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,210	
	*** S単 - 184号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		24,990	
	*** S単 - 185号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		27,220	
	*** S単 - 186号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		27,440	
	*** S単 - 187号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,405	
	*** S単 - 188号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		8,463	
	*** S単 - 189号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		4,805	
	*** S単 - 190号 ***					
SA0331	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m <sup>2</sup> 以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		3,638	
	*** S単 - 191号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し なし				
	単 価		m		22,520	
	*** S単 - 192号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し なし				
	単 価		m		14,720	
	*** S単 - 193号 ***					
SA0551	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り なし				
	単 価		基		16,260	
	*** S単 - 194号 ***					
SA0551	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付 据付・撤去,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付・撤去 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		5,128	
	*** S単 - 195号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,419	
	*** S単 - 196号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,450mm,-,あり,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分	撤去 450mm - あり				
	単 価		m		3,363	
	*** S単 - 197号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 450mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管1種				
P96057	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450 長2.43m(既設利用)		本			材変
	単 価		m		6,673	
	*** S単 - 198号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,701	
	*** S単 - 199号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) グラウト 各種 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,626	
	*** S単 - 200号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 設置,C種(180/210×300×600),有り,有り,有り,あり,再生クワッパ RC-40,18-8-25 (高炉)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)ブロック規格 3)基礎砕石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無 5)養生の有無 6)長期割引単価区分 7)基礎砕石規格 8)均し基礎コンクリート規格	設置 C種(180/210×300×600) 有り 有り 有り あり 再生クワッパ RC-40 18-8-25 (高炉)				
	単 価		m		9,348	
	*** S単 - 201号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )		m <sup>3</sup>		10,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 振動コンパクタ( )		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員		0.200 人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員		0.850 人	21,420	18,207	
Y00004	諸雑費 10%		0.100	4,957	496	
	合 計				23,660	算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		2,366	
	*** S単 - 202号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m <sup>3</sup>		10,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員		0.850 人	21,420	18,207	
	合 計				18,207	算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		1,821	
	*** S単 - 203号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ( )		m <sup>3</sup>		10,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 振動コンパクタ( )		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員		0.200 人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員		0.680 人	21,420	14,566	

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合計				20,019	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,002	
	*** S単 - 204号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F04081	振動ロー[ハドガド式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,950	2,808	
P34029	軽油 ハドガド給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				28,478	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		570	
	*** S単 - 205号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000	m 歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 7640,1.5m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m) 2)柵高(m) 3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔(m)	7,640.000 1.5m 有 2.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P22331	ネットフェンス	20.000	m	7,640	152,800	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個	1,120	11,200	
R01001	土木一般世話役 設置	0.420	人	29,784	12,509	
R01003	普通作業員 設置	1.630	人	21,420	34,915	
Y00004	諸雑費	0.010		47,424	474	
	合計				211,898	算出数量 20.000 m
	単価		m		10,595	
	*** S単 - 206号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000	m 歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 7640,1.5m,無,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m) 2)柵高(m) 3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔(m)	7,640.000 1.5m 無 2.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P22331	ネットフェンス	20.000	m	7,640	152,800	
R01001	土木一般世話役 設置	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員 設置	1.150	人	21,420	24,633	
Y00004	諸雑費	0.010		34,164	342	
	合計				187,306	算出数量 20.000 m
	単価		m		9,365	
	*** S単 - 207号 ***					
S02012	ネットフェンス工(扉)		組		10,000	組 歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式両開,扉着色塗装製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)柵高 2)規格区分 3)材料区分	1.5m ネット式両開 ネット着色塗装製		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P22322	ネットフェンス扉 ネット式両開	10.000	組	88,000	880,000	
R01001	土木一般世話役	1.340	人	29,784	39,911	
R01003	普通作業員	3.150	人	21,420	67,473	
	合計				987,384	算出数量 10.000 組
	単価		組		98,738	
	*** S単 - 208号 ***					
S02012	ネットフェンス工(扉)		組		10,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式片開,ネット着色塗装製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高 2)規格区分 3)材料区分	1.5m ネット式片開 ネット着色塗装製		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P22319	ネットフェンス扉 ネット式片開	10.000	組	46,500	465,000	
R01001	土木一般世話役	0.930	人	29,784	27,699	
R01003	普通作業員	1.560	人	21,420	33,415	
	合計				526,114	算出数量 10.000 組
	単価		組		52,611	
	*** S単 - 209号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 木材(m3),60m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	木材(m3) 60m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	0.100	人	21,420	2,142	
	合計				2,142	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		2,142	
Y00001	単位					
	*** S単 - 210号 ***					
S02052	石種類とりこわし		m <sup>2</sup>		10,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	石種類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)種別区分 3)形状区分 4)長期割引単価区分	機械 空積 控 20cm以上60cm未満 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	0.210	人	24,786	5,205	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	0.220	日	17,100	3,762	
R01021	運転手(特殊) 取壊～集積用	0.160	人	25,704	4,113	
P34029	軽油 バックホウ給油	14.000	L	155	2,170	
	合計				15,250	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,525	
	*** S単 - 211号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1.000 人
	単価				29,784	
	*** S単 - 212号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合計				21,420	算出数量 1.000 人
	単価				21,420	
	*** S単 - 213号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				24,786	算出数量 1.000 人
	単価				24,786	
	*** S単 - 214号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300C 300×260×2m 3種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P12087		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P12087	道路用鉄筋コンクリート側溝 300C 300×260×2m 3種	1.000	個	22,100	22,100	
	合計				22,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,100	
	*** S単 - 215号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 216号 ***						
S02116	ネットフェンス扉		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス扉 ネット両開H=1.5mB=5.0m,ネット着色塗装製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96067		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96067	ネットフェンス扉	1.000	組	276,000	276,000	
	ネット両開H=1.5mB=5.0m,ネット着色塗装製					
	合計				276,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				276,000	
*** S単 - 217号 ***						
S02116	ケミカルアンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー 15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96068		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96068	ケミカルアンカー 15	1.000	本	401	401	
	合計				401	算出数量 1.000 各単位
	単価				401	
*** S単 - 218号 ***						
S02116	さく井工		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	さく井工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96082		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96082	さく井工	1.000	式	3,425,650	3,425,650	
	合計				3,425,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,425,650	
*** S単 - 219号 ***						
S02116	大型フリューム WH付		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム WH付 B2900×H1500,L1400(短切),,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96066		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96066	大型フリューム WH付 B2900×H1500,L1400(短切),,,	1.000	個	272,000	272,000	
	合計				272,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				272,000	
*** S単 - 220号 ***						
S02116	タラップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	タラップ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96065		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96065	タラップ	1.000	個	4,410	4,410	
	合計				4,410	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				4,410	
	*** S単 - 221号 ***					
S02116	養生敷板敷設		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	養生敷板敷設 高密度PE製敷板					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 冬季補正:なし 週休:週単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96064				
P96064	養生敷板敷設 高密度PE製敷板	1.000	枚	7,500	7,500	
	合 計				7,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,500	
	*** S単 - 222号 ***					
S02116	架空線接近警報システム		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	架空線接近警報システム					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 冬季補正:なし 週休:週単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96052				
P96052	架空線接近警報システム	1.000	月	39,000	39,000	
	合 計				39,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				39,000	
	*** S単 - 223号 ***					
S02116	基本料		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基本料					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 冬季補正:なし 週休:週単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96059				
P96059	基本料	1.000	台	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S単 - 224号 ***					
S02116	送料		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	送料					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 冬季補正:なし 週休:週単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96060				
P96060	送料	1.000	台	16,000	16,000	
	合 計				16,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				16,000	
	*** S単 - 225号 ***					
S02116	CBR試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	CBR試験					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 冬季補正:なし 週休:週単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96061				

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96061	CBR試験	1.000	試料	44,200	44,200	
	合計				44,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				44,200	
	*** S単 - 226号 ***					
S02116	土壌分析溶出試験		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌分析溶出試験 28項目			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96062	土壌分析溶出試験 28項目	1.000	式	206,000	206,000	
	合計				206,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				206,000	
	*** S単 - 227号 ***					
S02116	土壌分析含有量試験		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌分析含有量試験 2項目			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96063	土壌分析含有量試験 2項目	1.000	式	8,820	8,820	
	合計				8,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,820	
	*** S単 - 228号 ***					
S02116	システム初期費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	システム初期費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96071	システム初期費	1.000	式	598,000	598,000	
	合計				598,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				598,000	
	*** S単 - 229号 ***					
S02116	快適トイレ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96048	快適トイレ	1.000	式	1,033,600	1,033,600	
	合計				1,033,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,033,600	
	*** S単 - 230号 ***					
S02116	3次元起工測量		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元起工測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96069	3次元起工測量	1.000	式	3,280,000	3,280,000	
	合計				3,280,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,280,000	
	*** S単 - 231号 ***					
S02116	3次元設計データの作成 3次元設計データの作成		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96070	3次元設計データの作成	1.000	式	335,580	335,580	
	合計				335,580	算出数量 1.000 各単位
	単価				335,580	
	*** S単 - 232号 ***					
S02116	3次元出来形管理、3次元データ管理費 3次元出来形管理、3次元データ管理費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96083	3次元出来形管理、3次元データ管理費	1.000	式	3,460,000	3,460,000	
	合計				3,460,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,460,000	
	*** S単 - 233号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 自然石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 自然石 11,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P52001	建設廃材 自然石	1.000	m3	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 234号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 建設発生土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 建設発生土 2,730円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P52003	建設廃材 建設発生土	1.000	m3	2,730	2,730	
	合計				2,730	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,730	
	*** S単 - 235号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 混合廃棄物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 混合廃棄物 20,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P52003	建設廃材 混合廃棄物	1.000	m3	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,000	
	*** S単 - 236号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 2,820円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単 - 237号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 廃プラスチック 7,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P52003	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000	
	*** S単 - 238号 ***					
S02300	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン) 削孔径 110mm以上 128mm未満、削孔深さ50mm以上200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単価		孔		7,095	
	*** S単 - 239号 ***					
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔径 10mm以上 30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単価		孔		569.7	
	*** S単 - 240号 ***					
S02300	現場発生品及び支給品運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品運搬 トラック(レン装置付)バースタック2t級、吊能力2.9t、なし、8.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		ton		3,790	
	*** S単 - 241号 ***					
S02300	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベ-ストトラック2t級、吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		ton		8,663	
	*** S単 - 242号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工, 1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分	有筋 なし 人力 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1,000	m3	51,150	51,150	算出数量 1,000 m3
	合 計				51,150	
	単 価		m3		51,150	
	*** S単 - 243号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未 満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t未満 - 無し 差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	97,000	99,910	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	56,610	61,705	算出数量 1,000 ton
	合 計				161,615	
	単 価		ton		161,615	
	*** S単 - 244号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm, 3500kg超え5500kg以下kg, フレ-ンフル-ン, モルタル以外, 2.000 m, なし, モルタル, 3.6m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個) 2)1個当たり長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個) 8)長期割引単価区分(賃料機械) 9)据付調整材種別 10)敷モルタル幅(m)	272,000円 2000mm 3500kg超え5500kg以下kg フレ-ンフル-ン モルタル以外 0円 2.000m なし モルタル 3.6m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	13.000	個	272,000	3,536,000	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世役					
		1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員					
		4.000	人	21,420	85,680	
Y00005	接合費					
		13.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費					
	2.0	0.020		3,676,250	73,525	
F01086	ﾌﾗﾝｽｰﾝｸｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日	54,500	54,500	
	合計				3,804,275	算出数量 26.000 m
	単価		m		146,318	
	*** S単 - 245号 ***					
S05002	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工 1000mm,2500kg超え3500kg以下kg,ﾌﾗﾝｽｰﾝｸｰﾝ,モルタル以外,1.000 m,なし,モルタル,3.6m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	0円				
	2)1個当たり長さ(mm/個)	1000mm				
	3)製品質量(kg/個)	2500kg超え3500kg以下kg				
	4)据付機械	ﾌﾗﾝｽｰﾝｸｰﾝ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	1.000m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	9)据付調整材種別	モルタル				
	10)敷モルタル幅(m)	3.6m				
P13001	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路	13.000	個	0	0	
R01001	土木一般世役					
		1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員					
		3.500	人	21,420	74,970	
Y00005	接合費					
		13.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費					
	2.0	0.020		129,540	2,591	
F01086	ﾌﾗﾝｽｰﾝｸｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日	54,500	54,500	
	合計				186,631	算出数量 13.000 m
	単価		m		14,356	
	*** S単 - 246号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無					
	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,611	3,611	
	合計				3,611	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,611	
	*** S単 - 247号 ***					

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm, しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分(フィルター材) 2)単価0円区分(フィルター材)	コンクリート用砕石 40~5mm しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
J03005	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 40~5mm	1.125	m <sup>3</sup>	4,200	4,725	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	29,784	1,787	
R01003	普通作業員	0.440	人	21,420	9,425	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		11,212	897	
	合計				16,834	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,683	
	*** S単 - 248号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B), 10cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B) 10cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	10.600	m <sup>3</sup>	18,200	192,920	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,784	14,892	
R01002	特殊作業員	1.100	人	24,786	27,265	
R01003	普通作業員	2.100	人	21,420	44,982	
Y00004	雑品 2%	0.020		87,139	1,743	
	合計				281,802	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,818	
	*** S単 - 249号 ***					
S08041	砂利舗装工(人力)		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 再生クワツヤン, RC-40, 10cm, 必要, なし, 必要, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類別 2)規格	再生クワツヤン RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ 4)基盤面不陸整正作業の必要性	10cm 必要				
	5)単価0円区分(舗設材) 6)舗装面仕上げ作業の必要性	なし 必要				
	7)長期割引単価区分	なし				
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	11.800	m <sup>3</sup>	2,300	27,140	
R01003	普通作業員	1.800	人	21,420	38,556	
F04080	振動ロー(バドガイト式) 質量0.5~0.6t	0.480	日	2,400	1,152	
P34029	軽油 バドガイト給油	1.200	L	155	186	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,786	7,436	
	合計				74,470	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		745	
	*** S単 - 250号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 アンカボルト固定, 3.0m, L'-M式・L' 祿式, 100m未満, -, 無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	7,330円 アンカボルト固定		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)支柱間隔 4)規格・仕様 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	3.0m ビーム式・バ式 100m未満 - 無し		深夜時間:0.0		週休:週単位
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・バ式	1.000	m	7,330	7,330	
A04061	横断・転落防止柵設置(アカ-固定) ビーム式・バ式 支柱間隔3m	1.250	m	2,152	2,690	
	合計				10,020	算出数量 1.000 m
	単価		m		10,020	
	*** S単 - 251号 ***					
S10009	畦畔整形工		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,784	5,957	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,420	10,710	
F08012	バックホ[加型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	1.600	日	6,180	9,888	
P34029	軽油 バトロ給油	40.000	L	155	6,200	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	25,704	17,736	
	合計				50,491	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		505	
	*** S単 - 252号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
F08015	バックホ[加型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	1.390	日	10,000	13,900	
P34029	軽油 バトロ給油	88.000	L	155	13,640	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				53,244	算出数量 887.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		60	
	*** S単 - 253号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
F08015	バックホ[加型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	1.370	日	10,000	13,700	
P34029	軽油 バトロ給油	78.000	L	155	12,090	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				51,494	算出数量 842.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		61	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 254号 ***						
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F08015	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	1.390	日	10,000	13,900	
P34029	軽油 バックホウ給油	88.000	L	155	13,640	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				53,244	算出数量 887.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		60	
*** S単 - 255号 ***						
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F08015	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	1.370	日	10,000	13,700	
P34029	軽油 バックホウ給油	78.000	L	155	12,090	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				51,494	算出数量 842.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		61	
*** S単 - 256号 ***						
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫・雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バックホウ給油	0.800	L	155	124	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,154	1,389	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,189	306	
	合計				2,495	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		25	
*** S単 - 257号 ***						
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホウ(加圧型),山0.45(平0.35)、2.9t吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	バックホウ(加圧型) 山0.45(平0.35)、2.9t吊り 5.8 1.50 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	1.500	日	10,800	16,200	
P34029	軽油 バックホウ給油	50.000	L	155	7,750	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	

事業名	道前平野農地整備事業		
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				49,654	算出数量 1.000 日
	単価		日		49,654	
	*** S単 - 258号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000	歩A 当たり算出
	土のう工 撤去のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去のみ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	4.600	人	21,420	98,532	
	合計				98,532	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		9,853	
	*** S単 - 259号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕入れ～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	21,420	310,590	
	合計				319,090	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		31,909	
	*** S単 - 260号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	2)施工機械区分	バックホ				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
Y00004	諸雑費	0.004		54,570	218	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	11,100	13,431	
P34029	軽油 バックホ給油	101.000	L	155	15,655	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				109,578	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		953	
	*** S単 - 261号 ***					
S18055	地盤改良工		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 75kg,あり,0.80m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価(円/t)	18,600円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	75.000kg				
	3)バックホ長期割引単価区分賃料機械)	あり				
	4)改良深(m)	0.80m				
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,784	10,722	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員					
		0.630	人	21,420	13,495	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	5.400	ton	18,600	100,440	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日	11,100	15,762	
P34029	軽油 バックホウ給油	83.000	L	155	12,865	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				178,988	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,989	
	*** S単 - 262号 ***					
S18055	地盤改良工		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 75kg.あり,0.90m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価(円/t)	18,600円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	75.000kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)バックホウ長期割引単価区分資料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)改良深(m)	0.90m				
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員					
		0.630	人	21,420	13,495	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	6.100	ton	18,600	113,460	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日	11,100	15,762	
P34029	軽油 バックホウ給油	83.000	L	155	12,865	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				192,008	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,133	
	*** S単 - 263号 ***					
S18055	地盤改良工		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 75kg.あり,0.70m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価(円/t)	18,600円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	75.000kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)バックホウ長期割引単価区分資料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)改良深(m)	0.70m				
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員					
		0.630	人	21,420	13,495	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	4.700	ton	18,600	87,420	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日	11,100	15,762	
P34029	軽油 バックホウ給油	83.000	L	155	12,865	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				165,968	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,844	
	*** S単 - 264号 ***					
S18055	地盤改良工		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 75kg.あり,1.40m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価(円/t)	18,600円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	75.000kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)バックホウ長期割引単価区分資料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)改良深(m)	1.40m				
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員					
		0.630	人	21,420	13,495	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P32010	セメント安定処理材 セメント系	9.500	ton	18,600	176,700	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	1.420	日	11,100	15,762	
P34029	軽油 バドル給油	83.000	L	155	12,865	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				255,248	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,836	
	*** S単 - 265号 ***					
S18055	地盤改良工		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 100kg.あり,1.00m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価(円/t)	18,600円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)1m <sup>3</sup> 当たり固化材散布量(kg/m <sup>3</sup> )	100,000kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)バックホウ長期割引単価区分賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)改良深(m)	1.00m				
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員	0.630	人	21,420	13,495	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	9.000	ton	18,600	167,400	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	1.420	日	11,100	15,762	
P34029	軽油 バドル給油	83.000	L	155	12,865	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				245,948	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,733	
	*** S単 - 266号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	21,420	6,854	
	合計				6,854	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		69	
	*** S単 - 267号 ***					
SA0101	SP 掘削		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石,オープンカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m <sup>3</sup> 未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m <sup>3</sup>		416.2	
	*** S単 - 268号 ***					
SA0101	SP 掘削		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		325.7	
	*** S単 - 269号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		281.6	
	*** S単 - 270号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.2	
	*** S単 - 271号 ***					
SA0102	砕石投入		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,033	
	*** S単 - 272号 ***					
SA0102	基盤土埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,033	
	*** S単 - 273号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		244.2	
	*** S単 - 274号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,--,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m3		8,997	
	*** S単 - 275号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,10.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m3		3,059	
	*** S単 - 276号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,5.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m3		1,062	
	*** S単 - 277号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,22.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				
	単 価		m3		2,772	
	*** S単 - 278号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		383.4	
	*** S単 - 279号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3		2,772	
	*** S単 - 280号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		889.1	
	*** S単 - 281号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		428.4	
	*** S単 - 282号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 整地 敷均し(ルズ), 標準(10,000m3未満), 無し, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し あり				
	単 価		m3		127.1	
	*** S単 - 283号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルズ), 標準(10,000m3未満), 無し, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し あり				
	単 価		m3		127.1	
	*** S単 - 284号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリト(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		1,808	
	*** S単 - 285号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,287	
	*** S単 - 286号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 0 40~0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,426	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 287号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,360	
	*** S単 - 288号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		27,220	
	*** S単 - 289号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,810	
	*** S単 - 290号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		8.463	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 291号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,405	
	*** S単 - 292号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		3,771	
	*** S単 - 293号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		3,638	
	*** S単 - 294号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 撤去,800kgを超え1200kg以下,-,なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	撤去 800kgを超え1200kg以下 - なし				
	単 価		基		4,828	
	*** S単 - 295号 ***					
SC0101	SP 掘削( ICT) SP 掘削( ICT) 土砂,オープンカット,無し,5,000m3未満,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)障害の有無 4)施工数量	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満				



事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 96号 ***					
S02300	SP 上層路盤 (車道・路肩部)	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,,1層施工,なし,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	標準単価			637.83		
	K)機械構成比		11.57%			
	R)労務構成比		37.08%			
	Z)材料構成比		51.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M96001	モ-グレ-グ [土工用・排対型(2014)] ブレード幅3.1m	供用日	7.99%	13,000	37,600	K1
F96002	ロードローラ[マカダム・超低・排対型(～2014)] 質量10～12t	日	1.00%	6,900	7,800	K2
F96001	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 質量13～14t	日	0.99%	6,900	7,800	K3
R01021	運転手(特殊)	人	16.31%	28,900	25,704	R1
R01003	普通作業員	人	5.97%	25,400	21,420	R2
R01002	特殊作業員	人	5.32%	28,300	24,786	R3
R01001	土木一般世話役	人	4.37%	31,000	29,784	R4
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40-0mm	m <sup>3</sup>	47.84%	1,200	2,300	Z1
P34029	軽油 バト-ル給油	L	3.03%	138	155	Z2
	単 価	m <sup>2</sup>			1,010	
	*** S単 - 97号 ***					
S02300	SP 上層路盤 (車道・路肩部)	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,,1層施工,なし,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	標準単価			637.83		
	K)機械構成比		11.57%			
	R)労務構成比		37.08%			
	Z)材料構成比		51.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M96001	モ-グレ-グ [土工用・排対型(2014)] ブレード幅3.1m	供用日	7.99%	13,050	37,600	K1
F96002	ロードローラ[マカダム・超低・排対型(～2014)] 質量10～12t	日	1.00%	6,900	7,800	K2
F96001	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 質量13～14t	日	0.99%	6,900	7,800	K3
R01021	運転手(特殊)	人	16.31%	28,900	25,704	R1
R01003	普通作業員	人	5.97%	25,400	21,420	R2
R01002	特殊作業員	人	5.32%	28,300	24,786	R3
R01001	土木一般世話役	人	4.37%	31,000	29,784	R4
J03405	鉄鋼スラグ 水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm	m <sup>3</sup>	47.84%	4,100	2,700	Z1
P34029	軽油 バト-ル給油	L	3.03%	138	155	Z2
	単 価	m <sup>2</sup>			621.8	
	*** S単 - 98号 ***					
S02300	SP 上層路盤 (車道・路肩部)	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,,1層施工,なし,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	標準単価			637.83		
	K)機械構成比		11.57%			
	R)労務構成比		37.08%			
	Z)材料構成比		51.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M96001	モックレータ[土工用・排対型(2014)] ブレード幅3.1m	供用日	7.99%	13,000	37,600	K1
F96002	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)] 質量10～12t	日	1.00%	6,900	7,800	K2
F96001	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 質量13～14t	日	0.99%	6,900	7,800	K3
R01021	運転手(特殊)	人	16.31%	28,900	25,704	R1
R01003	普通作業員	人	5.97%	25,400	21,420	R2
R01002	特殊作業員	人	5.32%	28,300	24,786	R3
R01001	土木一般世話役	人	4.37%	31,000	29,784	R4
J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30～0mm	m3	47.84%	1,700	2,500	Z1
P34029	軽油 ハトル給油	L	3.03%	138	155	Z2
	単 価	m <sup>2</sup>			872.5	
	*** S単 - 99号 ***					
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔			1,000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔径 10mm以上 30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	標準単価			645.14		
	K)機械構成比		2.30%			
	R)労務構成比		95.32%			
	Z)材料構成比		2.38%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M21352	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA	日	1.10%	455	223	K1
M28382	その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 38～40mm	日	0.77%	267	267	K2
R01002	特殊作業員	人	45.55%	28,300	24,786	R1
R01003	普通作業員	人	18.52%	25,400	21,420	R2
R01001	土木一般世話役	人	13.43%	31,000	29,784	R3
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L	1.94%	154	164	Z1
	単 価	孔			569.7	
	*** S単 - 100号 ***					
S02300	笠コンクリートブロック据付工	m			1,000 m	歩A 当たり算出
	笠コンクリートブロック据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	標準単価			22,967		
	K)機械構成比		9.61%			
	R)労務構成比		40.50%			
	Z)材料構成比		49.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F01086	ラフレソルトン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	日	7.45%	43,600	54,500	K1
R01003	普通作業員	人	21.02%	25,400	21,420	R1
R01001	土木一般世話役	人	6.03%	31,000	29,784	R2
R01002	特殊作業員	人	2.55%	28,300	24,786	R3
R01009	型わく工	人	1.79%	30,000	29,172	R4

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
J02065	生コンクリート(高炉B) 21N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m <sup>3</sup>	49.89%	18,200	18,600	Z1
	単 価	m			22,620	
	*** S単 - 152号 ***					
SA0101	SP 掘削	m <sup>3</sup>			1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オブカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m <sup>3</sup> 未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	標準単価			331.59		
	K)機械構成比		42.72%			
	R)労務構成比		37.91%			
	Z)材料構成比		19.37%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02082	バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	供用日	42.72%	20,100	20,100	K1
R01021	運転手(特殊)	人	37.91%	28,900	25,704	R1
P34029	軽油 バックホウ給油	L	19.37%	138	155	Z1
	単 価	m <sup>3</sup>			325.7	
	*** S単 - 153号 ***					
SA0101	SP 掘削	m <sup>3</sup>			1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	標準単価			1,241		
	K)機械構成比		26.01%			
	R)労務構成比		62.89%			
	Z)材料構成比		11.10%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	供用日	26.01%	7,520	7,520	K1
R01021	運転手(特殊)	人	62.89%	28,900	25,704	R1
P34029	軽油 バックホウ給油	L	11.10%	138	155	Z1
	単 価	m <sup>3</sup>			1,172	
	*** S単 - 154号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	m <sup>3</sup>			1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m <sup>3</sup> 未満				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	標準単価			240.9		
	K)機械構成比		42.39%			
	R)労務構成比		38.74%			
	Z)材料構成比		18.87%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2056	バ ック[加-ラ型・排対型(2014年規制)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.39%	21,500	21,500	K1
R01021	運転手(特殊)	人	38.74%	28,900	25,704	R1
P34029	軽油 バ ト-給油	L	18.87%	138	155	Z1
	単 価	m3			236.2	
	*** S単 - 155号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	標準単価			244.12		
	K)機械構成比		22.47%			
	R)労務構成比		53.87%			
	Z)材料構成比		23.66%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バ ック[加-ラ型・超低・排対型(~2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	22.47%	8,800	10,000	K1
R01021	運転手(特殊)	人	53.87%	28,900	25,704	R1
P34029	軽油 バ ト-給油	L	23.66%	138	155	Z1
	単 価	m3			244.2	
	*** S単 - 156号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	標準単価			2,247.4		
	K)機械構成比		18.73%			
	R)労務構成比		74.16%			
	Z)材料構成比		7.11%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2065	バ ック[加-ラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	18.73%	8,460	8,460	K1
R01021	運転手(特殊)	人	40.26%	28,900	25,704	R1
R01003	普通作業員	人	33.90%	25,400	21,420	R2
P34029	軽油 バ ト-給油	L	7.11%	138	155	Z1
	単 価	m3			2,048	
	*** S単 - 157号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混じり土含む),有	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	り,19.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 Ⅱ ㄱ矽山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下			
	標準単価			2,742.6		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	23,154	R1
P34029	軽油 Ⅱ トロ給油	L	14.89%	138	155	Z1
	単 価	m3			2,772	
	*** S単 - 158号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,Ⅱ ㄱ矽山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 Ⅱ ㄱ矽山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下			
	標準単価			437.65		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	23,154	R1
P34029	軽油 Ⅱ トロ給油	L	14.89%	138	155	Z1
	単 価	m3			442.4	
	*** S単 - 159号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,Ⅱ ㄱ矽山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 Ⅱ ㄱ矽山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下			
	標準単価			1,575.5		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	23,154	R1
P34029	軽油 Ⅱ トロ給油	L	14.89%	138	155	Z1

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	単 価	m3			1,593	
	*** S単 - 160号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
	標準単価			1,225.4		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	23,154	R1
P34029	軽油 ハトル給油	L	14.89%	138	155	Z1
	単 価	m3			1,239	
	*** S単 - 161号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	標準単価			857.6		
	K)機械構成比		15.30%			
	R)労務構成比		76.16%			
	Z)材料構成比		8.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08016	ハック[加型・後方超小旋回型・超低・排(~2014)] 標準ハック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	8.01%	5,650	9,350	K1
F04062	振動加型[搭乗式・コバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	日	7.29%	3,540	6,550	K2
R01021	運転手(特殊)	人	67.28%	28,900	25,704	R1
R01003	普通作業員	人	8.88%	25,400	21,420	R2
P34029	軽油 ハトル給油	L	8.54%	138	155	Z1
	単 価	m3			889.1	
	*** S単 - 162号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	標準単価			240.29		
	K)機械構成比		17.31%			

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	R) 労務構成比		67.71%			
	Z) 材料構成比		14.98%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
F09012	ブルドーザ [湿地・～低騒音型・排対型(～3次)] 7t級 7～9t	日	10.87%	6,010	11,100	K1
F04091	振動ロー(土工用)[フラット・シングル・ラム・～低騒音・排(～2014)] 質量11～12t	日	6.44%	11,200	17,700	K2
R01021	運転手(特殊)	人	46.57%	28,900	25,704	R1
R01003	普通作業員	人	21.14%	25,400	21,420	R2
P34029	軽油 バトロ給油	L	14.98%	138	155	Z1
	単 価	m3			255.5	
	*** S単 - 163号 ***					
SA0151	SP 基面整正	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1) 整形区分	基面整正				
	標準単価			508		
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		100.00%			
	Z) 材料構成比		0.00%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%	25,400	21,420	R1
	単 価	m <sup>2</sup>			428.4	
	*** S単 - 164号 ***					
SA0152	SP 法面整形	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	無し				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	け質土,砂及び砂質土,粘性土				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	標準単価			453.58		
	K) 機械構成比		11.87%			
	R) 労務構成比		75.95%			
	Z) 材料構成比		12.18%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	日	11.87%	8,800	10,000	K1
R01003	普通作業員	人	33.62%	25,400	21,420	R1
R01021	運転手(特殊)	人	28.67%	28,900	25,704	R2
R01001	土木一般世話役	人	13.66%	31,000	29,784	R3
P34029	軽油 バトロ給油	L	12.18%	138	155	Z1
	単 価	m <sup>2</sup>			427.1	
	*** S単 - 165号 ***					
SA0152	SP 法面整形	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業				
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分					
				918.97		
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		9.24% 81.28% 9.48% 0.00%			
F08015	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	9.24%	8,800	10,000	K1
R01003	普通作業員	人	38.72%	25,400	21,420	R1
R01021	運転手(特殊)	人	22.32%	28,900	25,704	R2
R01001	土木一般世話役	人	20.24%	31,000	29,784	R3
P34029	軽油 バックホ給油	L	9.48%	138	155	Z1
	単 価	m <sup>2</sup>			855.6	
	*** S単 - 166号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離					
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		40.77% 44.82% 14.41% 0.00%	1,790.5		
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	40.77%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	44.82%	23,600	23,154	R1
P34029	軽油 バックホ給油	L	14.41%	138	155	Z1
	単 価	m3			1,808	
	*** S単 - 167号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離					
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		40.77% 44.82% 14.41% 0.00%	1,895.8		
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	40.77%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	44.82%	23,600	23,154	R1
P34029	軽油 バックホ給油	L	14.41%	138	155	Z1
	単 価	m3			1,914	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 168号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下  44.05% 39.87% 16.08% 0.00%	2,077.2		
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.05%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	39.87%	23,600	23,154	R1
P34029	軽油 バトロ給油	L	16.08%	138	155	Z1
	単 価	m3			2,103	
	*** S単 - 169号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし  12.85% 81.24% 5.91% 0.00%	217.37		
F08017	バックホウ[加-後方超小旋回・~超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日	12.85%	6,460	10,800	K1
R01001	土木一般世話役	人	29.54%	31,000	29,784	R1
R01021	運転手(特殊)	人	27.52%	28,900	25,704	R2
R01003	普通作業員	人	24.18%	25,400	21,420	R3
P34029	軽油 バトロ給油	L	5.91%	138	155	Z1
	単 価	m <sup>2</sup>			220.4	
	*** S単 - 170号 ***					
SA0261	SP コンクリートブロック積 SP コンクリートブロック積 不要,-,あり	m <sup>3</sup>			1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)鉄筋規格 2)鉄筋10m2当り使用量 3)長期割引単価区分 標準単価 K)機械構成比		不要 - あり  6.56%	18,355		

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	R)労務構成比		51.07%			
	Z)材料構成比		42.37%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	6.56%	9,840	11,100	K1
R01021	運転手(特殊)	人	14.21%	28,900	25,704	R1
R01007	ブロック工	人	11.13%	29,200	32,436	R2
R01003	普通作業員	人	11.07%	25,400	21,420	R3
R01001	土木一般世話役	人	6.75%	31,000	29,784	R4
P15320	間知ブロック 控350 滑面	m <sup>2</sup>	35.41%	6,500	5,893	Z1
P34029	軽油 バックホ給油	L	6.96%	138	155	Z2
	単 価	m <sup>2</sup>			17,560	
	*** S単 - 171号 ***					
SA0262	SP 間知ブロック張 SP 間知ブロック張 150kg/個未満 各種,再生砕石 RC-40,3.0m3を超え5.0m3以下,18-8-25(高炉),0.9m3を超え1.3m3以下,遮水シート(厚1.0+10.0mm),あり,有り,有り,有り	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)間知ブロック規格 2)裏込材の有無 3)裏込材10m2当り使用量 4)胴込・裏込コンクリートの有無 5)胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量 6)遮水シートの有無 7)長期割引単価区分 8)裏込材の規格 9)胴込・裏込コンクリートの規格 10)遮水シートの規格		150kg/個未満 各種 有り 3.0m3を超え5.0m3以下 有り 0.9m3を超え1.3m3以下 有り あり 再生砕石 RC-40 18-8-25(高炉) 遮水シート(厚1.0+10.0mm)			
	標準単価			21,575		
	K)機械構成比		4.88%			
	R)労務構成比		34.54%			
	Z)材料構成比		60.58%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	4.88%	9,840	11,100	K1
R01003	普通作業員	人	13.32%	25,400	21,420	R1
R01021	運転手(特殊)	人	8.92%	28,900	25,704	R2
R01002	特殊作業員	人	5.66%	28,300	24,786	R3
R01007	ブロック工	人	4.06%	29,200	32,436	R4
P15320	間知ブロック 控350 滑面	m <sup>2</sup>	30.19%	6,500	5,893	Z1
P26305	遮水シート 厚1.0+10.0mm	m <sup>2</sup>	12.66%	2,530	2,590	Z2
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m <sup>3</sup>	11.17%	19,750	18,200	Z3
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m <sup>3</sup>	2.51%	1,200	2,300	Z4
	単 価	m <sup>2</sup>			20,690	
	*** S単 - 172号 ***					
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック, -, 18-8-25(高炉),あり,有り	m <sup>3</sup>			1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格		間知ブロック - 有り あり 18-8-25(高炉)			

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	標準単価			34,251		
	K)機械構成比		3.12%			
	R)労務構成比		31.62%			
	Z)材料構成比		65.26%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	3.12%	9,840	11,100	K1
R01003	普通作業員	人	16.31%	25,400	21,420	R1
R01002	特殊作業員	人	9.91%	28,300	24,786	R2
R01021	運転手(特殊)	人	3.57%	28,900	25,704	R3
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m <sup>3</sup>	64.04%	19,750	18,200	Z1
P34029	軽油	L	1.22%	138	155	Z2
	単 価	m <sup>3</sup>			31,200	
	*** S単 - 173号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)	m <sup>3</sup>			1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格			間知・平・連節ブロック 有り あり 再生砕石 RC-40		
	標準単価			7,183.4		
	K)機械構成比		9.31%			
	R)労務構成比		67.69%			
	Z)材料構成比		23.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	9.31%	9,840	11,100	K1
R01003	普通作業員	人	35.39%	25,400	21,420	R1
R01002	特殊作業員	人	19.69%	28,300	24,786	R2
R01021	運転手(特殊)	人	12.06%	28,900	25,704	R3
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	m <sup>3</sup>	18.87%	1,200	2,300	Z1
P34029	軽油	L	4.13%	138	155	Z2
	単 価	m <sup>3</sup>			7,873	
	*** S単 - 174号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分			12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm		
	標準単価			1,335.6		
	K)機械構成比		5.04%			
	R)労務構成比		74.10%			
	Z)材料構成比		20.86%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ハックル[加-ラ型・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	5.01%	8,800	10,000	K1
R01003	普通作業員	人	35.62%	25,400	21,420	R1
R01002	特殊作業員	人	15.04%	28,300	24,786	R2
R01021	運転手(特殊)	人	13.95%	28,900	25,704	R3

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
R01001	土木一般世話役	人	8.98%	31,000	29,784	R4
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	m3	16.17%	1,200	2,300	Z1
P34029	軽油 バトロ給油	L	4.66%	138	155	Z2
	単価	m <sup>2</sup>			1,426	
	*** S単 - 175号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分		7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		5.33% 78.32% 16.35% 0.00%	1,263.6		
F08015	バックホ【加ラ型・超低・排対型(～2014)】 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	5.30%	8,800	10,000	K1
R01003	普通作業員	人	37.64%	25,400	21,420	R1
R01002	特殊作業員	人	15.90%	28,300	24,786	R2
R01021	運転手(特殊)	人	14.75%	28,900	25,704	R3
R01001	土木一般世話役	人	9.49%	31,000	29,784	R4
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	m3	11.39%	1,200	2,300	Z1
P34029	軽油 バトロ給油	L	4.93%	138	155	Z2
	単価	m <sup>2</sup>			1,287	
	*** S単 - 176号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(レン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分		無筋・鉄筋構造物 バックホ(レン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - あり 18-8-40(高炉B) W/C65%			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		3.50% 34.96% 61.54% 0.00%	36,531		
F08063	バックホ【加ラ型・レン・超低・排対型(～2014)】 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	3.31%	9,840	11,100	K1
R01002	特殊作業員	人	10.07%	28,300	24,786	R1
R01003	普通作業員	人	9.38%	25,400	21,420	R2
R01001	土木一般世話役	人	7.04%	31,000	29,784	R3
R01021	運転手(特殊)	人	6.40%	28,900	25,704	R4
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	59.80%	20,400	18,000	Z1

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
P34029	軽油 バト-#給油	L	1.65%	138	155	Z2
	単 価	m3			32,760	
	*** S単 - 177号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	標準単価			30,615		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		28.68%			
	Z)材料構成比		71.32%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	12.85%	25,400	21,420	R1
R01002	特殊作業員	人	7.30%	28,300	24,786	R2
R01001	土木一般世話役	人	6.58%	31,000	29,784	R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	71.32%	20,400	18,000	Z1
	単 価	m3			27,010	
	*** S単 - 178号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	標準単価			36,756		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		41.15%			
	Z)材料構成比		58.85%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	22.25%	25,400	21,420	R1
R01001	土木一般世話役	人	9.19%	31,000	29,784	R2
R01002	特殊作業員	人	7.69%	28,300	24,786	R3
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	58.85%	20,400	18,200	Z1
	単 価	m3			32,570	
	*** S単 - 179号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分		小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 41.15% 58.85% 0.00%	36,756		
R01003	普通作業員	人	22.25%	25,400	21,420	R1
R01001	土木一般世話役	人	9.19%	31,000	29,784	R2
R01002	特殊作業員	人	7.69%	28,300	24,786	R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	58.85%	20,400	18,000	Z1
	単 価	m3			32,360	
	*** S単 - 180号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分		小型構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-40(高炉B) W/C65%			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		3.42% 37.14% 59.44% 0.00%	37,478		
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加圧型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	3.23%	9,840	11,100	K1
R01003	普通作業員	人	10.97%	25,400	21,420	R1
R01002	特殊作業員	人	9.81%	28,300	24,786	R2
R01001	土木一般世話役	人	7.69%	31,000	29,784	R3
R01021	運転手(特殊)	人	6.24%	28,900	25,704	R4
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	57.74%	20,400	18,000	Z1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	L	1.61%	138	155	Z2
	単 価	m3			33,600	
	*** S単 - 181号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2)打設工法		コンクリートポンプ車打設			
	3)コンクリートの計上		計上する			
	4)設計日打設量		10m3以上100m3未満			
	5)養生工の種類		一般養生			
	6)圧送管延長距離区分		延長無し			
	7)現場内小運搬の有無		-			
	8)打設高さ、水平打設距離		-			
	10)規格区分		18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			
	標準単価			27,663		
	K)機械構成比		3.88%			
	R)労務構成比		16.39%			
	Z)材料構成比		79.73%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	供用日	3.85%	52,800	52,800	K1
R01003	普通作業員	人	8.53%	25,400	21,420	R1
R01001	土木一般世話役	人	2.91%	31,000	29,784	R2
R01002	特殊作業員	人	2.76%	28,300	24,786	R3
R01021	運転手(特殊)	人	1.75%	28,900	25,704	R4
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	78.96%	20,400	18,200	Z1
P34029	軽油 バトロ給油	L	0.77%	138	155	Z2
	単 価	m3			24,770	
	*** S単 - 182号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、バツクリ(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、 あり、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別		小型構造物			
	2)打設工法		バツクリ(クレーン機能付)打設			
	3)コンクリートの計上		計上する			
	4)設計日打設量		-			
	5)養生工の種類		一般養生			
	6)圧送管延長距離区分		-			
	7)現場内小運搬の有無		-			
	8)打設高さ、水平打設距離		-			
	9)長期割引単価区分		あり			
	10)規格区分		18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			
	標準単価			37,478		
	K)機械構成比		3.42%			
	R)労務構成比		37.14%			
	Z)材料構成比		59.44%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バツクリ[クレーン型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準バツクリ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	3.23%	9,840	11,100	K1
R01003	普通作業員	人	10.97%	25,400	21,420	R1
R01002	特殊作業員	人	9.81%	28,300	24,786	R2
R01001	土木一般世話役	人	7.69%	31,000	29,784	R3
R01021	運転手(特殊)	人	6.24%	28,900	25,704	R4
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	57.74%	20,400	18,200	Z1
P34029	軽油 バトロ給油	L	1.61%	138	155	Z2
	単 価	m3			33,810	
	*** S単 - 183号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、-、21-12-25(2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	0)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別		小型構造物			
	2)打設工法		人力打設			
	3)コンクリートの計上		計上する			
	4)設計日打設置量		-			
	5)養生工の種類		一般養生			
	6)圧送管延長距離区分		-			
	7)現場内小運搬の有無		無し			
	8)打設高さ、水平打設距離		-			
	10)規格区分		21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			
	標準単価			36,756		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		41.15%			
	Z)材料構成比		58.85%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	22.25%	25,400	21,420	R1
R01001	土木一般世話役	人	9.19%	31,000	29,784	R2
R01002	特殊作業員	人	7.69%	28,300	24,786	R3
J02067	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	58.85%	20,400	18,800	Z1
	単 価	m3			33,210	
	*** S単 - 184号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満 、一般養生、延長無し、-、-、-、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2)打設工法		コンクリートポンプ車打設			
	3)コンクリートの計上		計上する			
	4)設計日打設置量		10m3以上100m3未満			
	5)養生工の種類		一般養生			
	6)圧送管延長距離区分		延長無し			
	7)現場内小運搬の有無		-			
	8)打設高さ、水平打設距離		-			
	10)規格区分		18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			
	標準単価			27,663		
	K)機械構成比		3.88%			
	R)労務構成比		16.39%			
	Z)材料構成比		79.73%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	供用日	3.85%	52,800	52,800	K1
R01003	普通作業員	人	8.53%	25,400	21,420	R1
R01001	土木一般世話役	人	2.91%	31,000	29,784	R2
R01002	特殊作業員	人	2.76%	28,300	24,786	R3
R01021	運転手(特殊)	人	1.75%	28,900	25,704	R4
J02056	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	78.96%	20,400	18,400	Z1
P34029	軽油 バッド給油	L	0.77%	138	155	Z2
	単 価	m3			24,990	
	*** S単 - 185号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	1)構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2)打設工法		人力打設			
	3)コンクリートの計上		計上する			
	4)設計日打設量		-			
	5)養生工の種類		一般養生			
	6)圧送管延長距離区分		-			
	7)現場内小運搬の有無		無し			
	8)打設高さ、水平打設距離		-			
	10)規格区分		18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			
	標準単価			30,615		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		28.68%			
	Z)材料構成比		71.32%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	12.85%	25,400	21,420	R1
R01002	特殊作業員	人	7.30%	28,300	24,786	R2
R01001	土木一般世話役	人	6.58%	31,000	29,784	R3
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m <sup>3</sup>	71.32%	20,400	18,200	Z1
	単 価	m <sup>3</sup>			27,220	
	*** S単 - 186号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m <sup>3</sup>			1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2)打設工法		人力打設			
	3)コンクリートの計上		計上する			
	4)設計日打設量		-			
	5)養生工の種類		一般養生			
	6)圧送管延長距離区分		-			
	7)現場内小運搬の有無		無し			
	8)打設高さ、水平打設距離		-			
	10)規格区分		18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			
	標準単価			30,615		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		28.68%			
	Z)材料構成比		71.32%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	12.85%	25,400	21,420	R1
R01002	特殊作業員	人	7.30%	28,300	24,786	R2
R01001	土木一般世話役	人	6.58%	31,000	29,784	R3
J02056	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m <sup>3</sup>	71.32%	20,400	18,400	Z1
	単 価	m <sup>3</sup>			27,440	
	*** S単 - 187号 ***					
SA0312	SP 型枠	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類		一般型枠			
	2)構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
	標準単価			10,100		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	46.66%	30,000	29,172	R1

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
R01003	普通作業員	人	25.14%	25,400	21,420	R2
R01001	土木一般世話役	人	9.51%	31,000	29,784	R3
	単 価	m <sup>2</sup>			9,405	
	*** S単 - 188号 ***					
SA0312	SP 型枠	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	標準単価			9,147.6		
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		100.00%			
	Z) 材料構成比		0.00%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	44.28%	30,000	29,172	R1
R01003	普通作業員	人	30.82%	25,400	21,420	R2
R01001	土木一般世話役	人	11.86%	31,000	29,784	R3
	単 価	m <sup>2</sup>			8,463	
	*** S単 - 189号 ***					
SA0312	SP 型枠	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	標準単価			5,104.7		
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		100.00%			
	Z) 材料構成比		0.00%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	58.78%	30,000	29,172	R1
R01003	普通作業員	人	19.90%	25,400	21,420	R2
R01001	土木一般世話役	人	6.07%	31,000	29,784	R3
	単 価	m <sup>2</sup>			4,805	
	*** S単 - 190号 ***					
SA0331	SP 目地板	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m <sup>2</sup> 以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	標準単価			3,946.4		
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		66.53%			
	Z) 材料構成比		33.47%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	48.92%	25,400	21,420	R1

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
R01001	土木一般世話役	人	17.28%	31,000	29,784	R2
P25003	目地板(ゴム発泡体) 硬度20以上 10mm	m <sup>2</sup>	33.47%	1,190	1,210	Z1
	単 価	m <sup>2</sup>			3,638	
	*** S単 - 191号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付	m			1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分	据付				
	2)製品長	2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m)	1.25<B 2.5 1.25<H 2.5				
	4)基礎材種別	均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め	無し				
	6)長期割引単価区分	なし				
	標準単価			146,240		
	K)機械構成比		3.01%			
	R)労務構成比		13.20%			
	Z)材料構成比		83.79%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F01086	ワレソルソル[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	日	1.49%	43,600	54,500	K1
R01003	普通作業員	人	3.30%	25,400	21,420	R1
R01001	土木一般世話役	人	1.69%	31,000	29,784	R2
R01002	特殊作業員	人	1.54%	28,300	24,786	R3
P13422	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	83.79%	245,000	0	Z1
	単 価	m			22,520	
	*** S単 - 192号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付	m			1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分	据付				
	2)製品長	2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m)	0<B 1.25 0<H 1.25				
	4)基礎材種別	均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め	無し				
	6)長期割引単価区分	なし				
	標準単価			62,731		
	K)機械構成比		5.47%			
	R)労務構成比		18.86%			
	Z)材料構成比		75.67%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F01086	ワレソルソル[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	日	2.78%	43,600	54,500	K1
R01003	普通作業員	人	4.85%	25,400	21,420	R1
R01001	土木一般世話役	人	2.47%	31,000	29,784	R2
R01002	特殊作業員	人	2.25%	28,300	24,786	R3
P13447	ボックスカルバート 内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	75.67%	94,900	0	Z1
	単 価	m			14,720	
	*** S単 - 193号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	基			1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分		据付 1600kgを超え2200kg以下 有り なし			
	標準単価			17,042		
	K)機械構成比		7.92%			
	R)労務構成比		89.23%			
	Z)材料構成比		2.85%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08062	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	日	6.19%	6,720	11,300	K1
R01003	普通作業員	人	29.85%	25,400	21,420	R1
R01021	運転手(特殊)	人	20.34%	28,900	25,704	R2
R01001	土木一般世話役	人	14.55%	31,000	29,784	R3
R01002	特殊作業員	人	4.98%	28,300	24,786	R4
P34029	軽油 バックホ給油	L	2.23%	138	155	Z1
	単 価	基			16,260	
	*** S単 - 194号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	基			1,000	基 歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分		据付・撤去 50kg以上80kg以下 無し なし			
	標準単価			4,899.7		
	K)機械構成比		17.28%			
	R)労務構成比		78.03%			
	Z)材料構成比		4.69%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08056	バックホ[クレーン型・クレーン・低騒・排対型(～3次)] 標準バックホ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	16.31%	5,810	10,100	K1
R01021	運転手(特殊)	人	61.98%	28,900	25,704	R1
R01003	普通作業員	人	6.99%	25,400	21,420	R2
R01001	土木一般世話役	人	3.79%	31,000	29,784	R3
R01002	特殊作業員	人	0.86%	28,300	24,786	R4
P34029	軽油 バックホ給油	L	4.43%	138	155	Z1
	単 価	基			5,128	
	*** S単 - 195号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	基			1,000	基 歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分		据付 50kg以上80kg以下 無し なし			
	標準単価			3,266.5		
	K)機械構成比		17.28%			
	R)労務構成比		78.03%			
	Z)材料構成比		4.69%			
	A)市場単価構成比		0.00%			

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
F08056	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～低騒・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	日	16.31%	5,810	10,100	K1
R01021	運転手(特殊)	人	61.98%	28,900	25,704	R1
R01003	普通作業員	人	6.99%	25,400	21,420	R2
R01001	土木一般世話役	人	3.79%	31,000	29,784	R3
R01002	特殊作業員	人	0.86%	28,300	24,786	R4
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	4.43%	138	155	Z1
	単 価	基			3,419	
	*** S単 - 196号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 撤去,450mm,-,あり,	m			1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分	撤去 450mm - あり				
	標準単価			3,710.2		
	K)機械構成比		7.61%			
	R)労務構成比		87.35%			
	Z)材料構成比		5.04%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・ｸﾚﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	日	6.74%	7,050	7,740	K1
R01003	普通作業員	人	37.69%	25,400	21,420	R1
R01021	運転手(特殊)	人	19.47%	28,900	25,704	R2
R01001	土木一般世話役	人	12.53%	31,000	29,784	R3
R01002	特殊作業員	人	7.62%	28,300	24,786	R4
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	4.46%	138	155	Z1
	単 価	m			3,363	
	*** S単 - 197号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	m			1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 450mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) あり 外圧管1種				
	標準単価			18,039		
	K)機械構成比		3.13%			
	R)労務構成比		35.90%			
	Z)材料構成比		60.97%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・ｸﾚﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	日	2.77%	7,050	7,740	K1
R01003	普通作業員	人	15.48%	25,400	21,420	R1
R01021	運転手(特殊)	人	8.01%	28,900	25,704	R2
R01001	土木一般世話役	人	5.15%	31,000	29,784	R3
R01002	特殊作業員	人	3.13%	28,300	24,786	R4
P96057	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450 長2.43m(既設利用)	本	58.91%	25,900	0	Z1 材変

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	1.83%	138	155	Z2
	単 価	m			6,673	
	*** S単 - 198号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,再生 密粒度ｱｽｺﾝ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	標準単価 K)機械構成比		1.38%	1,808.7		
	R)労務構成比		10.17%			
	Z)材料構成比		88.45%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F04505	ｱｽﾌﾙﾄﾌｲﾝｯｼｯﾌﾟ[ﾎｲｰﾙ型・超低騒・排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0m	日	0.88%	29,500	49,300	K1
F04101	ﾀｲﾔﾚｰﾗ[～超低・排対型(～2011)] 質量8～20t	日	0.14%	4,480	7,800	K2
F04201	ﾛｰﾄﾞﾚｰﾗ[ﾏｶﾞﾀﾞﾑ・超低・排対型(～2次)] 質量10～12t 締固め幅2.1m	日	0.13%	4,480	7,800	K3
R01003	普通作業員	人	3.66%	25,400	21,420	R1
R01021	運転手(特殊)	人	2.06%	28,900	25,704	R2
R01002	特殊作業員	人	2.03%	28,300	24,786	R3
R01001	土木一般世話役	人	0.73%	31,000	29,784	R4
J01016	再生ｱｽﾌﾙﾄ混合物(一般地域) 密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ton	80.70%	580,000	532,000	Z1
P28003	ｱｽﾌﾙﾄ乳剤( J I S 規格品) 浸透用 P K - 3	ton	7.17%	103,000	117,000	Z2
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	0.49%	138	155	Z3
	単 価	m <sup>2</sup>			1,701	
	*** S単 - 199号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞ ﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	標準単価 K)機械構成比		0.43%	2,891.1		
	R)労務構成比		44.34%			
	Z)材料構成比		55.23%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M14181	振動ｺﾞｰﾗ(舗装用)[ﾊﾞﾄﾞﾞﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t	供用日	0.24%	1,430	1,430	K1
M14301	振動ｺﾞﾞﾗ[ﾀﾞｲﾌﾟﾘﾝｸﾞ] 質量40～60kg	供用日	0.13%	356	356	K2
R01002	特殊作業員	人	19.57%	28,300	24,786	R1
R01003	普通作業員	人	14.05%	25,400	21,420	R2
R01001	土木一般世話役	人	4.28%	31,000	29,784	R3
J01016	再生ｱｽﾌﾙﾄ混合物(一般地域) 密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ton	50.52%	580,000	532,000	Z1

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
P28003	アスファルト乳剤( J I S 規格品) 浸透用 P K - 3	ton	4.48%	103,000	117,000	Z2
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	L	0.17%	154	164	Z3
P34029	軽油 H T D-II給油	L	0.03%	138	155	Z4
	単 価	m <sup>2</sup>			2,626	
	*** S単 - 200号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 設置,C種(180/210×300×600),有り,有り,有り,あり,再生クワッシュ RC-40,18-8-25 (高炉)	m			1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)ブロック規格		設置 C種(180/210×300×600)			
	3)基礎砕石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無		有り 有り			
	5)養生工の有無 6)長期割引単価区分		有り あり			
	7)基礎砕石規格 8)均し基礎コンクリート規格		再生クワッシュ RC-40 18-8-25 (高炉)			
	標準単価			10,030		
	K)機械構成比		1.59%			
	R)労務構成比		54.69%			
	Z)材料構成比		43.72%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08041	小型BH[加-ラ・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~3次)] 標準Hカット容量 山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> )吊能力0.9t	日	1.32%	3,960	4,260	K1
F08015	Hカット[加-ラ型・超低・排対型(~2014)] 標準Hカット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	日	0.27%	8,800	10,000	K2
R01003	普通作業員	人	17.98%	25,400	21,420	R1
R01002	特殊作業員	人	14.83%	28,300	24,786	R2
R01001	土木一般世話役	人	9.28%	31,000	29,784	R3
R01009	型わく工	人	7.77%	30,000	29,172	R4
P12056	歩車道境界ブロック(片側) C 180×210×300×600	個	34.05%	2,070	2,000	Z1
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m <sup>3</sup>	8.42%	19,750	18,200	Z2
P34029	軽油 H T D-II給油	L	0.67%	138	155	Z3
J03118	再生クワッシュ RC-40 40~0mm	m <sup>3</sup>	0.58%	1,200	2,300	Z4
	単 価	m			9,348	
	*** S単 - 238号 ***					
S02300	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン) コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン) 削孔径 110mm以上 128mm未満、削孔深さ50mm以上200mm未満	孔			1,000 孔	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	標準単価			6,612.9		
	K)機械構成比		2.58%			
	R)労務構成比		57.77%			
	Z)材料構成比		39.65%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M12051	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 最大穿孔径25cm	日	1.32%	731	2,280	K1
M21353	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA	日	0.78%	490	553	K2
R01002	特殊作業員	人	33.15%	26,700	24,786	R1
R01003	普通作業員	人	9.03%	23,900	21,420	R2
R01001	土木一般世話役	人	4.80%	28,900	29,784	R3
P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 実外径160mm	個	37.03%	31,000	37,300	Z1

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	L	2.13%	164	164	Z2
	単 価	孔			7,095	
	*** S単 - 239号 ***					
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔			1,000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔径 10mm以上 30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	標準単価			645.14		
	K)機械構成比		2.30%			
	R)労務構成比		95.32%			
	Z)材料構成比		2.38%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M21352	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA	日	1.10%	455	223	K1
M28382	その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 38~40mm	日	0.77%	267	267	K2
R01002	特殊作業員	人	45.55%	28,300	24,786	R1
R01003	普通作業員	人	18.52%	25,400	21,420	R2
R01001	土木一般世話役	人	13.43%	31,000	29,784	R3
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	L	1.94%	154	164	Z1
	単 価	孔			569.7	
	*** S単 - 240号 ***					
S02300	現場発生品及び支給品運搬	ton			1,000 ton	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]バーストラク2t級、吊能力2.9t、なし、8.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	標準単価			3,972.3		
	K)機械構成比		13.58%			
	R)労務構成比		83.54%			
	Z)材料構成比		2.88%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3102	トラック[クレーン装置付] バーストラク2t種 2.9t吊	供用日	13.58%	7,190	7,690	K1
R01021	運転手(特殊)	人	42.54%	27,700	25,704	R1
R01002	特殊作業員	人	41.00%	26,700	24,786	R2
P34029	軽油 バートル給油	L	2.88%	134	155	Z1
	単 価	ton			3,790	
	*** S単 - 241号 ***					
S02300	現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し	ton			1,000 ton	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]バーストラク2t級、吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	標準単価			9,082.2		
	K)機械構成比		13.52%			
	R)労務構成比		83.62%			
	Z)材料構成比		2.86%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3102	トラック[クレーン装置付] バーストラク2t種 2.9t吊	供用日	13.52%	7,190	7,690	K1
R01021	運転手(特殊)	人	42.39%	27,700	25,704	R1

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
R01002	特殊作業員	人	40.83%	26,700	24,786	R2
P34029	軽油	L	2.86%	134	155	Z1
	単価	ton			8,663	
	*** S単 - 267号 ***					
SA0101	SP 掘削	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)施工方法	オブカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	標準単価			423.83		
	K)機械構成比	42.72%				
	R)労務構成比	37.91%				
	Z)材料構成比	19.37%				
	A)市場単価構成比	0.00%				
M02082	バックホ【加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)】					
	標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.72%	20,100	20,100	K1
R01021	運転手(特殊)	人	37.91%	28,900	25,704	R1
P34029	軽油	L	19.37%	138	155	Z1
	単価	m3			416.2	
	*** S単 - 268号 ***					
SA0101	SP 掘削	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オブカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	標準単価			331.59		
	K)機械構成比	42.72%				
	R)労務構成比	37.91%				
	Z)材料構成比	19.37%				
	A)市場単価構成比	0.00%				
M02082	バックホ【加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)】					
	標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.72%	20,100	20,100	K1
R01021	運転手(特殊)	人	37.91%	28,900	25,704	R1
P34029	軽油	L	19.37%	138	155	Z1
	単価	m3			325.7	
	*** S単 - 269号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	1)土質 2)作業内容 標準単価		岩塊・玉石 土量50,000m3未満	287.14		
	K)機械構成比		42.39%			
	R)労務構成比		38.74%			
	Z)材料構成比		18.87%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02056	ハ ッカ約[ク-ラ型・排対型(2014年規制)] 標準ハ ッカ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.39%	21,500	21,500	K1
R01021	運転手(特殊)	人	38.74%	28,900	25,704	R1
P34029	軽油 ハ トロ給油	L	18.87%	138	155	Z1
	単 価	m3			281.6	
	*** S単 - 270号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容 標準単価		土砂 土量50,000m3未満	240.9		
	K)機械構成比		42.39%			
	R)労務構成比		38.74%			
	Z)材料構成比		18.87%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02056	ハ ッカ約[ク-ラ型・排対型(2014年規制)] 標準ハ ッカ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.39%	21,500	21,500	K1
R01021	運転手(特殊)	人	38.74%	28,900	25,704	R1
P34029	軽油 ハ トロ給油	L	18.87%	138	155	Z1
	単 価	m3			236.2	
	*** S単 - 271号 ***					
SA0102	砕石投入	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容 標準単価		土砂 小規模(標準)	1,093.9		
	K)機械構成比		26.01%			
	R)労務構成比		62.89%			
	Z)材料構成比		11.10%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02041	ハ ッカ約[ク-ラ型・排対型(2次)] 標準ハ ッカ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	26.01%	7,520	7,520	K1
R01021	運転手(特殊)	人	62.89%	28,900	25,704	R1
P34029	軽油 ハ トロ給油	L	11.10%	138	155	Z1
	単 価	m3			1,033	
	*** S単 - 272号 ***					
SA0102	基盤土埋戻	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容		土砂 小規模(標準)			

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	標準単価			1,093.9		
	K)機械構成比		26.01%			
	R)労務構成比		62.89%			
	Z)材料構成比		11.10%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02041	バ ック[カ-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	26.01%	7,520	7,520	K1
R01021	運転手(特殊)	人	62.89%	28,900	25,704	R1
P34029	軽油 バ ト-給油	L	11.10%	138	155	Z1
	単 価	m3			1,033	
	*** S単 - 273号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	標準単価			244.12		
	K)機械構成比		22.47%			
	R)労務構成比		53.87%			
	Z)材料構成比		23.66%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バ ック[カ-ラ型・超低・排対型(~2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	22.47%	8,800	10,000	K1
R01021	運転手(特殊)	人	53.87%	28,900	25,704	R1
P34029	軽油 バ ト-給油	L	23.66%	138	155	Z1
	単 価	m3			244.2	
	*** S単 - 274号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	標準単価			10,668		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%	25,400	21,420	R1
	単 価	m3			8,997	
	*** S単 - 275号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,10.0km以下	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 バ ック山積0.28m3(平積0.2m3)				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	3)土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	4)DID区間の有無		無し			
	5)運搬距離		10.0km以下			
	標準単価			3,050.4		
	K)機械構成比		26.52%			
	R)労務構成比		61.90%			
	Z)材料構成比		11.58%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル]					
	4t積級	供用日	26.52%	8,571	8,571	K1
R01022	運転手(一般)	人	61.90%	23,600	23,154	R1
P34029	軽油	L	11.58%	138	155	Z1
	バトロ給油	L				
	単 価	m3			3,059	
	*** S単 - 276号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場		標準			
	2)積込機種・規格		バツ約山積0.8m3(平積0.6m3)			
	3)土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	4)DID区間の有無		無し			
	5)運搬距離		5.5km以下			
	標準単価			1,050.3		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル]					
	10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	23,154	R1
P34029	軽油	L	14.89%	138	155	Z1
	バトロ給油	L				
	単 価	m3			1,062	
	*** S単 - 277号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場		標準			
	2)積込機種・規格		バツ約山積0.8m3(平積0.6m3)			
	3)土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	4)DID区間の有無		無し			
	5)運搬距離		22.5km以下			
	標準単価			2,742.6		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル]					
	10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	23,154	R1
P34029	軽油	L	14.89%	138	155	Z1
	バトロ給油	L				
	単 価	m3			2,772	
	*** S単 - 278号 ***					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 ハック約山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下			
	標準単価			379.29		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
RO1022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	23,154	R1
P34029	軽油 ハック給油	L	14.89%	138	155	Z1
	単 価	m3			383.4	
	*** S単 - 279号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 ハック約山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下			
	標準単価			2,742.6		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
RO1022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	23,154	R1
P34029	軽油 ハック給油	L	14.89%	138	155	Z1
	単 価	m3			2,772	
	*** S単 - 280号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分		2.5m以上4.0m未満 - - なし			
	標準単価			857.6		
	K)機械構成比		15.30%			
	R)労務構成比		76.16%			
	Z)材料構成比		8.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08016	ハック約[加型・後方超小旋回型・超低・排(~2014)] 標準ハック約容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	8.01%	5,650	9,350	K1
F04062	振動加引搭乗式コンバイン型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	日	7.29%	3,540	6,550	K2

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
R01021	運転手(特殊)	人	67.28%	28,900	25,704	R1
R01003	普通作業員	人	8.88%	25,400	21,420	R2
P34029	軽油	L	8.54%	138	155	Z1
	単価	m3			889.1	
	*** S単 - 281号 ***					
SA0151	SP 基面整正	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形区分	基面整正				
	標準単価			508		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%	25,400	21,420	R1
	単価	m <sup>2</sup>			428.4	
	*** S単 - 282号 ***					
SA0161	SP 整地	m <sup>3</sup>			1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ル-ズ'),標準(10,000m3未満),無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分	敷均し(ル-ズ')				
	2)施工数量	標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	標準単価			126.79		
	K)機械構成比		22.80%			
	R)労務構成比		53.11%			
	Z)材料構成比		24.09%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホ【加-ラ型・～超低・排対型(～2014)】 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	日	22.80%	8,800	10,000	K1
R01021	運転手(特殊)	人	53.11%	28,900	25,704	R1
P34029	軽油	L	24.09%	138	155	Z1
	単価	m3			127.1	
	*** S単 - 283号 ***					
SA0161	SP 整地	m <sup>3</sup>			1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ル-ズ'),標準(10,000m3未満),無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分	敷均し(ル-ズ')				
	2)施工数量	標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	標準単価			126.79		
	K)機械構成比		22.80%			
	R)労務構成比		53.11%			
	Z)材料構成比		24.09%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホ【加-ラ型・～超低・排対型(～2014)】 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	日	22.80%	8,800	10,000	K1

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
R01021	運転手(特殊)	人	53.11%	28,900	25,704	R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	24.09%	138	155	Z1
	単 価	m3			127.1	
	*** S単 - 284号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下			
	標準単価 K)機械構成比		40.77%	1,790.5		
	R)労務構成比		44.82%			
	Z)材料構成比		14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ・ﾃﾞｲﾍﾞﾙ] 10t積級	供用日	40.77%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	44.82%	23,600	23,154	R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	14.41%	138	155	Z1
	単 価	m3			1,808	
	*** S単 - 285号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分		7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			
	標準単価 K)機械構成比		5.33%	1,263.6		
	R)労務構成比		78.32%			
	Z)材料構成比		16.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ・超低・排対型(~2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	5.30%	8,800	10,000	K1
R01003	普通作業員	人	37.64%	25,400	21,420	R1
R01002	特殊作業員	人	15.90%	28,300	24,786	R2
R01021	運転手(特殊)	人	14.75%	28,900	25,704	R3
R01001	土木一般世話役	人	9.49%	31,000	29,784	R4
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m3	11.39%	1,200	2,300	Z1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	4.93%	138	155	Z2
	単 価	m <sup>3</sup>			1,287	
	*** S単 - 286号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	1) 砕石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下			
	2) 砕石の計上		計上する			
	3) 長期割引単価区分		あり			
	4) 規格区分		再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			
	標準単価			1,335.6		
	K) 機械構成比		5.04%			
	R) 労務構成比		74.10%			
	Z) 材料構成比		20.86%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホウ[加-型・~超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	5.01%	8,800	10,000	K1
R01003	普通作業員	人	35.62%	25,400	21,420	R1
R01002	特殊作業員	人	15.04%	28,300	24,786	R2
R01021	運転手(特殊)	人	13.95%	28,900	25,704	R3
R01001	土木一般世話役	人	8.98%	31,000	29,784	R4
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	m3	16.17%	1,200	2,300	Z1
P34029	軽油 バックホウ給油	L	4.66%	138	155	Z2
	単 価	m <sup>2</sup>			1,426	
	*** S単 - 287号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 構造物種別		小型構造物			
	2) 打設工法		人力打設			
	3) コンクリートの計上		計上する			
	4) 設計日打設量		-			
	5) 養生工の種類		一般養生			
	6) 圧送管延長距離区分		-			
	7) 現場内小運搬の有無		無し			
	8) 打設高さ、水平打設距離		-			
	10) 規格区分		18-8-40(高炉B) W/C65%			
	標準単価			36,756		
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		41.15%			
	Z) 材料構成比		58.85%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	22.25%	25,400	21,420	R1
R01001	土木一般世話役	人	9.19%	31,000	29,784	R2
R01002	特殊作業員	人	7.69%	28,300	24,786	R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	58.85%	20,400	18,000	Z1
	単 価	m3			32,360	
	*** S単 - 288号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2) 打設工法		人力打設			
	3) コンクリートの計上		計上する			
	4) 設計日打設量		-			
	5) 養生工の種類		一般養生			
	6) 圧送管延長距離区分		-			
	7) 現場内小運搬の有無		無し			
	8) 打設高さ、水平打設距離		-			
	10) 規格区分		18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	標準単価			30,615		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		28.68%			
	Z)材料構成比		71.32%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	12.85%	25,400	21,420	R1
R01002	特殊作業員	人	7.30%	28,300	24,786	R2
R01001	土木一般世話役	人	6.58%	31,000	29,784	R3
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m <sup>3</sup>	71.32%	20,400	18,200	Z1
	単 価	m <sup>3</sup>			27,220	
	*** S単 - 289号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m <sup>3</sup>			1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、ハックル(クレーン機能付)打設、計上する、一般養生、あり、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別		小型構造物			
	2)打設工法		ハックル(クレーン機能付)打設			
	3)コンクリートの計上		計上する			
	4)設計日打設量		-			
	5)養生工の種類		一般養生			
	6)圧送管延長距離区分		-			
	7)現場内小運搬の有無		-			
	8)打設高さ、水平打設距離		-			
	9)長期割引単価区分		あり			
	10)規格区分		18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			
	標準単価			37,478		
	K)機械構成比		3.42%			
	R)労務構成比		37.14%			
	Z)材料構成比		59.44%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	ハックル[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	日	3.23%	9,840	11,100	K1
R01003	普通作業員	人	10.97%	25,400	21,420	R1
R01002	特殊作業員	人	9.81%	28,300	24,786	R2
R01001	土木一般世話役	人	7.69%	31,000	29,784	R3
R01021	運転手(特殊)	人	6.24%	28,900	25,704	R4
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m <sup>3</sup>	57.74%	20,400	18,200	Z1
P34029	軽油 ハックル給油	L	1.61%	138	155	Z2
	単 価	m <sup>3</sup>			33,810	
	*** S単 - 290号 ***					
SA0312	SP 型枠	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類		一般型枠			
	2)構造物の種類		小型構造物			
	標準単価			9,147.6		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	44.28%	30,000	29,172	R1
R01003	普通作業員	人	30.82%	25,400	21,420	R2
R01001	土木一般世話役	人	11.86%	31,000	29,784	R3

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	単 価	m <sup>2</sup>			8,463	
	*** S単 - 291号 ***					
SA0312	SP 型枠	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 標準単価	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		10,100		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	46.66%	30,000	29,172	R1
R01003	普通作業員	人	25.14%	25,400	21,420	R2
R01001	土木一般世話役	人	9.51%	31,000	29,784	R3
	単 価	m <sup>2</sup>			9,405	
	*** S単 - 292号 ***					
SA0331	SP 目地板	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm		4,077.3		
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		64.40%			
	Z)材料構成比		35.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	47.36%	25,400	21,420	R1
R01001	土木一般世話役	人	16.72%	31,000	29,784	R2
P25003	目地板(ゴム発泡体) 硬度20以上 10mm	m <sup>2</sup>	35.60%	1,190	1,210	Z1
	単 価	m <sup>2</sup>			3,771	
	*** S単 - 293号 ***					
SA0331	SP 目地板	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm		3,946.4		
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		66.53%			
	Z)材料構成比		33.47%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	48.92%	25,400	21,420	R1
R01001	土木一般世話役	人	17.28%	31,000	29,784	R2

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
P25003	目地板(ゴム発泡体) 硬度20以上 10mm	m <sup>2</sup>	33.47%	1,190	1,210	Z1
	単 価	m <sup>2</sup>			3,638	
	*** S単 - 294号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	基			1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 撤去,800kgを超え1200kg以下,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	撤去 800kgを超え1200kg以下 - なし				
	標準単価			5,051		
	K)機械構成比		7.98%			
	R)労務構成比		89.86%			
	Z)材料構成比		2.16%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08056	バックホウ[クロー型・クレーン・低騒音・排対型(～3次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )吊能力1.7t	日	7.53%	5,810	10,100	K1
R01003	普通作業員	人	35.24%	25,400	21,420	R1
R01021	運転手(特殊)	人	28.60%	28,900	25,704	R2
R01001	土木一般世話役	人	15.34%	31,000	29,784	R3
R01002	特殊作業員	人	5.60%	28,300	24,786	R4
P34029	軽油 バックホウ給油	L	2.04%	138	155	Z1
	単 価	基			4,828	
	*** S単 - 295号 ***					
SC0101	SP 掘削(ICT)	m <sup>3</sup>			1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 掘削(ICT) 土砂,オープンカット,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)障害の有無 4)施工数量 5)長期割引単価区分	土砂 オープンカット 無し 5,000m <sup>3</sup> 未満 なし				
	標準単価			422.07		
	K)機械構成比		56.80%			
	R)労務構成比		27.38%			
	Z)材料構成比		15.82%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08030	ICTバックホウ[クロー型・クレーン・超低音・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	日	39.56%	29,800	46,400	K1
F10004	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT対応型))	日	17.24%	13,000	13,000	K2
R01021	運転手(特殊)	人	27.38%	28,900	25,704	R1
P34029	軽油 バックホウ給油	L	15.82%	138	155	Z1
	単 価	m <sup>3</sup>			510.6	
	*** S単 - 296号 ***					
SC0102	SP 床掘り(ICT)	m <sup>3</sup>			1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 床掘り(ICT) 無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	



事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
A96001	小口径雨水枡 90L-100-200		箇所	19,000		
A96002	小口径雨水枡 90Y-100-200		箇所	19,000		
A96003	視線誘導標 緑石錐(樹脂・貼付式)		個	2,440		
F96001	タイヤローラ[超低・排対型(2011・2014)] 質量13~14t		日	7,800		
F96002	ロードローラ[マカダム・超低・排対型(2014)] 質量10~12t		日	7,800		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	3,900		
J03405	鉄鋼スラグ 水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm		m3	2,700		
J96001	コンクリート用砕石 20~5mm		m3	4,200		
K96001	フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン 呼び径100mm用 0.50MPa(5.0K) RFガスケット		組	3,700		割増等を含まない
M96001	モータレグ[土工用・排対型(2014)] プレート幅3.1m		供用日	37,600		
M96002	不整地運搬車[加ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積		供用日	3,860		
P15320	間知ブロック 控350 滑面 8.3個/m <sup>2</sup> × 710円/個		m <sup>2</sup>	5,893		
P96001	ネットフェンス扉 ネット両開H=1.5mB=5.0mメッキ 照明器具		組	276,000		
P96002	LED 62W 耐塩仕様 ポール		基	215,000		
P96003	埋込式 89.1-4.5m 鋳鉄蓋		本	151,000		
P96004	水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 20		個	3,570		
P96006	水道用ポリエチレン管金属継手 90°エルボ 20		個	2,240		
P96007	排水用塩ビ管継手 90°エルボ 75		個	218		
P96008	排水用塩ビ管継手 90°エルボ 100		個	434		
P96009	排水用塩ビ管継手 45°エルボ 100		個	371		
P96010	水道用ポリエチレン管 20		m	162		
P96011	ボックスカルバート T-25 B1500 × H1300 × L2000		個	291,000		
P96012	ボックスカルバート T-25 B1500 × H1300 × L1042/1780		個	351,000		
P96013	ボックスカルバート T-25 B1500 × H1300 × L986/1723		個	343,000		
P96014	臨時電力工事費		式	205,530		
P96015	大型フリューム T-25 B1500 × H1000 × L973/1735(差筋仕様)		個	141,000		
P96016	大型フリューム T-25 B1500 × H1000 × L996/1758(開口300 × 300付)		個	145,000		
P96017	大型フリューム T-25 B1500 × H1000 × L800		個	78,900		
P96018	大型フリューム T-25 B1500 × H1000 × L2000		個	112,000		
P96019	大型フリューム T-25 B1500 × H1000 × L2000(開口300 × 300付)		個	124,000		
P96020	大型フリューム T-25 B1500 × H1000 × L2000(差筋仕様, 開口300 × 300)		個	133,000		
P96021	ボックスカルバート T-25 B600 × H1100 × L2000(差筋仕様)		個	180,000		
P96022	ボックスカルバート T-25 B600 × H1100 × L2000		個	169,000		
P96023	大型フリューム T-14 B600 × H1100 × L2000(差筋仕様)		個	98,800		
P96024	大型フリューム T-14 B600 × H1100 × L2000		個	87,600		
P96025	笠コンフリューム 模様付 1000 × 850 × 1250 (副資材含む)		個	139,900		
P96026	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150		m	1,730		
P96027	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50		m	420		
P96028	高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75		m	725		
P96029	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 50		m	420		
P96030	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 100		m	860		

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96031	高密度ポリエチレン管継手 キャップ 100		個	900		
P96032	DVソケット 75		個	133		
P96033	DVソケット 100		個	259		
P96034	DVソケット 125		個	514		
P96035	DV異径ソケット(インクリーザ) 100mm×75mm		個	245		
P96036	DV異径ソケット(インクリーザ) 125mm×100mm		個	358		
P96037	DV90°エルボ 径 75mm用		個	218		
P96038	DV90°Y 75×75		個	315		
P96039	DV90°Y 100×75		個	497		
P96040	DV90°Y 100×100		個	656		
P96041	DV90°Y 125×100		個	1,480		
P96042	DV90°Y 125×125		個	1,200		
P96043	水平水閘 100		個	24,700		
P96044	水平水閘 125		個	45,600		
P96045	会所柵 B300×H420		個	3,850		
P96046	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験		検体	7,300		
P96048	快適トイレ		式	1,033,600		
P96052	架空線接近警報システム		月	39,000		
P96053	油水分離槽 600×600×1200 4連式		基	536,000		
P96054	ステンレス直管 SUS 径100 長4.0m		本	20,400		
P96055	ステンレス管継手 90°エルボ 100		個	12,300		
P96056	ステンレス製バルブ 100		個	158,000		
P96057	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450 長2.43m(既設利用)		本	0		
P96058	ステンレス製フランジ 100,5K		個	2,210		
P96059	基本料		台	25,000		
P96060	送料		台	16,000		
P96061	CBR試験		試料	44,200		
P96062	土壌分析溶出試験 28項目		式	206,000		
P96063	土壌分析含有量試験 2項目		式	8,820		
P96064	養生敷板敷設 高密度PE製敷板		枚	7,500		
P96065	タラップ		個	4,410		
P96066	大型フリューム WH付 B2900×H1500,L1400(短切),,		個	272,000		
P96067	ネットフェンス扉 ネット両開H=1.5mB=5.0m,※着色塗装製		組	276,000		
P96068	ケミカルアンカー 15		本	401		
P96069	3次元起工測量		式	3,280,000		
P96070	3次元設計データの作成		式	335,580		
P96071	システム初期費		式	598,000		
P96082	さく井工		式	3,425,650		
P96083	3次元出来形管理、3次元データ管理費		式	3,460,000		

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	照明器具取付		基		1,000	歩A 当たり算出
	ボールライト 400W以下 積算基準(施設機械) P220					
S02115	電工	2.900	人	24,888	72,175	S単 16号 算出数量 1.000 基
	合計				72,175	
	単価		基		72,175	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	VU, 250mm					
S02115	配管工	0.180	人	24,480	4,406	S単 17号
S02115	普通作業員	0.396	人	21,420	8,482	S単 15号 算出数量 10.000 m
	合計				12,888	
	単価		m		1,289	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00003	暗渠排水工(排水管布設)		m		100,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(φ110管) .50~75mm					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	29,784	2,978	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	S単 18号
S02115	普通作業員	0.600	人	21,420	12,852	S単 15号 算出数量 100.000 m
	合計				20,787	
	単価		m		208	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00004	ネットフェンス(扉)		組		1,000	歩A 当たり算出
	1.5m,ネット式両開,亜鉛メッキ製					
S02116	ネットフェンス扉 ネット両開H=1.5mB=5.0mメッキ,	1.000	組	276,000	276,000	S単 27号
S02115	土木一般世話役	0.134	人	29,784	3,991	S単 14号
S02115	普通作業員	0.315	人	21,420	6,747	S単 15号 算出数量 1.000 組
	合計				286,738	
	単価		組		286,738	
*** 丁単 - 5号 ***						
T00005	ポリ塩化ビニル管布設工		m		10,000	歩A 当たり算出
	20					
S02116	水道用ポリエチレン管 20,,	10.000	m	162	1,620	S単 30号
S02115	配管工	0.070	人	24,480	1,714	S単 17号
S02115	普通作業員	0.120	人	21,420	2,570	S単 15号 算出数量 10.000 m
	合計				5,904	
	単価		m		590	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00006	ポリレン管継手工		口		1.000	歩A 当たり算出
	20					
S02115	配管工	0.020	人	24,480	490	S単 17号
S02115	普通作業員	0.020	人	21,420	428	S単 15号
Y00004	雑品	0.010		918	9	
	合計				927	算出数量 1.000 口
	単価		口		927	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00007	高密度ポリレン管撤去		m		10.000	歩A 当たり算出
	100					
S02115	配管工	0.072	人	24,480	1,763	S単 17号
S02115	普通作業員	0.120	人	21,420	2,570	S単 15号
	合計				4,333	算出数量 10.000 m
	単価		m		433	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00008	塩化ビニル管撤去		m		10.000	歩A 当たり算出
	100					
S02115	配管工	0.072	人	24,480	1,763	S単 17号
S02115	普通作業員	0.120	人	21,420	2,570	S単 15号
	合計				4,333	算出数量 10.000 m
	単価		m		433	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00009	高密度ポリレン管人力布設		m		10.000	歩A 当たり算出
	150,内面平滑2重管					
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150,,	10.000	m	1,730	17,300	S単 58号
Y00004	雑品	0.020		17,300	346	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	S単 18号
S02115	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	S単 15号
	合計				26,644	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,664	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00010	高密度ポリレン管機械撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	700					
S02115	土木一般世話役	0.588	人	29,784	17,513	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.470	人	24,786	36,435	S単 18号
S02115	普通作業員	2.136	人	21,420	45,753	S単 15号
S16004	バックホウ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)】 バックホウ(加圧型),山0.45(平0.35),2.9t吊り,なし	1.476	日	49,654	73,289	S単 130号

事業名		道前平野農地整備事業				
工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		北条新田排水機場遊水池整備その他工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				172,990	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,730	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00012	硬質塩化ビニル管切断		口		1,000	歩A 当たり算出
	250					
S02115	配管工	0.020	人	24,480	490	S単 17号
S02115	普通作業員	0.020	人	21,420	428	S単 15号
Y00004	雑品	0.050		918	46	
	合計				964	算出数量 1.000 口
	単価		口		964	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00024	ステンレス管人力布設工		m		10,000	歩A 当たり算出
	SUS 100					
S02115	配管工	0.230	人	24,480	5,630	S単 17号
S02115	普通作業員	0.250	人	21,420	5,355	S単 15号
	合計				10,985	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,099	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00025	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		38,500	歩A 当たり算出
	砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下, 不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	3,860	6,060	S単 13号
S02116	軽油	16.000	L	155	2,480	S単 59号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	S単 19号
	合計				34,244	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		889	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00026	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		2,580,000	歩A 当たり算出
	機械,暗渠排水管(ロル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧 不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	3,860	6,060	S単 13号
S02116	軽油	16.000	L	155	2,480	S単 59号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	S単 19号
S02115	普通作業員	0.770	人	21,420	16,493	S単 15号
	合計				50,737	算出数量 2,580.000 m
	単価		m		20	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00027	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	161,常時排水,0以上~7未満,商用電源,あり					
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,	1,771.000	kWh	22	38,962	S単 83号

事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	特殊作業員	20.930	人	24,786	518,771	S単 18号
Y00004	雑品	0.170		557,733	94,815	
	合計				652,548	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		652,548	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00028	高密度ポリエチレン管機械撤去 1200		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.888	人	29,784	26,448	S単 14号
S02115	特殊作業員	2.214	人	24,786	54,876	S単 18号
S02115	普通作業員	3.222	人	21,420	69,015	S単 15号
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホウ(加圧型),山0.45(平0.35)、2.9t吊り,なし	2.304	日	49,654	114,403	S単 130号
	合計				264,742	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,647	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00029	ネットフェンス(扉)		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	1.5m, 網式両開, 緑着色塗装製					
S02116	ネットフェンス扉 ネット両開H=1.5mB=5.0m, 緑着色塗装製,,	1.000	組	276,000	276,000	S単 216号
S02115	土木一般世話役	0.134	人	29,784	3,991	S単 211号
S02115	普通作業員	0.315	人	21,420	6,747	S単 212号
	合計				286,738	算出数量 1.000 組
	単価		組		286,738	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00032	高密度ポリエチレン管機械撤去 1000		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.888	人	29,784	26,448	S単 211号
S02115	特殊作業員	2.214	人	24,786	54,876	S単 213号
S02115	普通作業員	3.222	人	21,420	69,015	S単 212号
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホウ(加圧型),山0.45(平0.35)、2.9t吊り,なし	2.304	日	49,654	114,403	S単 257号
	合計				264,742	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,647	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00041	準備工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	刈払					
S02115	土木一般世話役	0.028	人	29,784	834	S単 211号
S02115	普通作業員	0.188	人	21,420	4,027	S単 212号
Y00004	雑品	0.015		4,861	73	
	合計				4,934	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		49	

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・機場敷地整備工					
・ ・ 門扉					
000022 門扉 H1500×W5000					
T00004 ネットフェンス(扉) 1.5m, 柵式両開, 亜鉛メッキ製					T単 4号
S02116 ネットフェンス扉 柵両開H=1.5mB=5.0mメッキ製					S単 27号
P96001 ネットフェンス扉 柵両開H=1.5mB=5.0mメッキ製	( " ) 1.000	組	276,000	( " ) 276,000	<共通単価空きコード>
000319 門扉 H1500×W5000 メッキ・着色塗装(DB)					
T00029 ネットフェンス(扉) 1.5m, 柵式両開, メッキ着色塗装製					T単 17号
S02116 ネットフェンス扉 柵両開H=1.5mB=5.0m, メッキ着色塗装製					S単 216号
P96067 ネットフェンス扉 柵両開H=1.5mB=5.0m, メッキ着色塗装製	(0.000) 1.000	組	276,000	(0) 276,000	<共通単価空きコード>
・ ・ ネットフェンス					
000025 ネットフェンス(土中埋込型) H1500 ブロック基礎有り					
S02011 ネットフェンス工(本体) 8730, 1.5m, 有, 2.0m	( " ) 1.000	m	11,685	( " ) 11,685	S単 8号
条件名: ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	8,730.000				<金額入力の場合>
条件名: 柵高(m)	1.5m				
条件名: ブロック基礎区分	有				
条件名: 支柱間隔(m)	2.0m				
000026 ネットフェンス(構造物用) H1500 ブロック基礎無し					
S02011 ネットフェンス工(本体) 8730, 1.5m, 無, 2.0m	( " ) 1.000	m	10,455	( " ) 10,455	S単 9号
条件名: ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	8,730.000				<金額入力の場合>
条件名: 柵高(m)	1.5m				
条件名: ブロック基礎区分	無				
条件名: 支柱間隔(m)	2.0m				
000322 ネットフェンス(土中埋込型) H1500 ブロック基礎有り メッキ・着色塗装(DB)					
S02011 ネットフェンス工(本体) 7640, 1.5m, 有, 2.0m	(0.000) 1.000	m	10,595	(0) 10,595	S単 205号
条件名: ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	7,640.000				<金額入力の場合>
条件名: 柵高(m)	1.5m				
条件名: ブロック基礎区分	有				
条件名: 支柱間隔(m)	2.0m				
000323 ネットフェンス(構造物用) H1500 ブロック基礎無し メッキ・着色塗装(DB)					
S02011 ネットフェンス工(本体) 7640, 1.5m, 無, 2.0m	(0.000) 1.000	m	9,365	(0) 9,365	S単 206号
条件名: ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	7,640.000				<金額入力の場合>
条件名: 柵高(m)	1.5m				
条件名: ブロック基礎区分	無				
条件名: 支柱間隔(m)	2.0m				
・ 機場設備工					
・ ・ 作業土工					
000050 砂基礎 管廻り(購入土)					
S07001 バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.45m3(平積0.35m3), 区分 , なし, なし					S単 110号
J03203 山砂 クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F)	( " ) 13.200	m3	3,900	( " ) 51,480	<共通単価置き換え>
000051 砂基礎 管底(購入土)					
S07001 バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.45m3(平積0.35m3), 振動コバク タ, 区分 , なし, なし					S単 111号
J03203 山砂 クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F)	( " ) 13.200	m3	3,900	( " ) 51,480	<共通単価置き換え>
・ ・ 外灯設置					
000054 外灯 LED 62W 耐塩仕様, 支柱 89.1-4.5m					
S02116 照明器具 LED 62W 耐塩仕様					S単 28号
P96002 照明器具 LED 62W 耐塩仕様	( " ) 1.000	基	215,000	( " ) 215,000	<共通単価空きコード>
S02116 ボール 埋込式 89.1-4.5m					S単 29号

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96003 ボール 埋込式 89.1-4.5m	( " ) 1.000	本	151,000	( " ) 151,000	<共通単価空きコード>
・ ・ 水道管布設					
000060 ポリエチレン管布設 20					
T00005 ポリエチレン管布設工 20					T単 5号
S02116 水道用ポリエチレン管 20,,					S単 30号
P96010 水道用ポリエチレン管 20	( " ) 1.000	m	162	( " ) 162	<共通単価空きコード>
000061 ポリエチレン管継手 90°エルボ 20					
S02116 水道用ポリエチレン管金属継手 90°エルボ 20,,					S単 31号
P96006 水道用ポリエチレン管金属継手 90°エルボ 20	( " ) 1.000	個	2,240	( " ) 2,240	<共通単価空きコード>
000062 ポリエチレン管継手 チーズ 20					
S02116 水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 20,,					S単 32号
P96005 水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 20	( " ) 1.000	個	3,570	( " ) 3,570	<共通単価空きコード>
・ ・ 雨水排水管布設					
000064 塩ビ管継手 90°エルボ 75					
S02116 排水用塩ビ管継手 90°エルボ 75,,					S単 33号
P96007 排水用塩ビ管継手 90°エルボ 75	( " ) 1.000	個	218	( " ) 218	<共通単価空きコード>
000066 塩ビ管継手 45°エルボ 100					
S02116 排水用塩ビ管継手 45°エルボ 100,,					S単 34号
P96009 排水用塩ビ管継手 45°エルボ 100	( " ) 1.000	個	371	( " ) 371	<共通単価空きコード>
000067 塩ビ管継手 90°エルボ 100					
S02116 排水用塩ビ管継手 90°エルボ 100,,					S単 35号
P96008 排水用塩ビ管継手 90°エルボ 100	( " ) 1.000	個	434	( " ) 434	<共通単価空きコード>
000068 小口径雨水枡 90L-100-200 鋳鉄蓋 200 t-8					
S02120 小口径雨水枡 90L-100-200	( " ) 1.000	箇所	19,000	( " ) 19,000	S単 89号
条件名: 市場単価コード	A96001				
条件名: 規格	90L-100-200				
条件名: 単価の入力	19,000円				<金額入力の条件>
A96001 小口径雨水枡 90L-100-200	( " ) 1.000	箇所	19,000	( " ) 19,000	<共通単価空きコード>
S02116 鋳鉄蓋 200 T-8,,					S単 36号
P96004 鋳鉄蓋 200 T-8	( " ) 1.000	個	11,900	( " ) 11,900	<共通単価空きコード>
000069 小口径雨水枡 90Y-100-200 鋳鉄蓋 200 t-8					
S02120 小口径雨水枡 90Y-100-200	( " ) 1.000	箇所	19,000	( " ) 19,000	S単 90号
条件名: 市場単価コード	A96002				
条件名: 規格	90Y-100-200				
条件名: 単価の入力	19,000円				<金額入力の条件>
A96002 小口径雨水枡 90Y-100-200	( " ) 1.000	箇所	19,000	( " ) 19,000	<共通単価空きコード>
S02116 鋳鉄蓋 200 T-8,,					S単 36号
P96004 鋳鉄蓋 200 T-8	( " ) 1.000	個	11,900	( " ) 11,900	<共通単価空きコード>
・ ・ 油水分離槽					
000070 油水分離槽 600×600×1200 4連式					
S02116 油水分離槽 600×600×1200 4連式,,					S単 37号
P96053 油水分離槽 600×600×1200 4連式	( " ) 1.000	基	536,000	( " ) 536,000	<共通単価空きコード>
000073 ステンレス直管 SUS 100					
S02116 ステンレス直管 SUS 径100 長4.0m,,					S単 38号
P96054 ステンレス直管 SUS 径100 長4.0m	( " ) 1.000	本	20,400	( " ) 20,400	<共通単価空きコード>

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000074 ステンレス管継手 90°エルボ 100					
S02116 ステンレス管継手 90°エルボ 100					S単 39号
P96055 ステンレス管継手 90°エルボ 100	( " ) 1.000	個	12,300	( " ) 12,300	<共通単価空きコード>
000075 ステンレス製バルブ 100					
S02116 ステンレス製バルブ 100					S単 40号
P96056 ステンレス製バルブ 100	( " ) 1.000	個	158,000	( " ) 158,000	<共通単価空きコード>
000076 ステンレス製フランジ 100,5K					
S02116 ステンレス製フランジ 100,5K					S単 41号
P96058 ステンレス製フランジ 100,5K	( " ) 1.000	個	2,210	( " ) 2,210	<共通単価空きコード>
000077 フランジ接合用ボルト・ナット・パッキン 100,5K					
S02116 フランジ接合用ボルト・ナット ( SUS ) ・パッキン 呼び径100mm用 0.50MPa(5.0K) RFガスケット					S単 42号
K96001 フランジ接合用ボルト・ナット ( SUS ) ・パッキン 呼び径100mm用 0.50MPa(5.0K) RFガスケット	( " ) 1.000	組	3,700	( " ) 3,700	<共通単価空きコード>
・護岸工					
・ ・ブロック積					
000098 ブロック積 練積 控え35cm 裏込めCo無し					
SA0261 SP コンクリートブロック積 不要,-,あり					S単 170号
P15320 間知ブロック 控350 滑面	( " ) 0.999	m <sup>3</sup>	5,893	( " ) 5,893	<共通単価置き換え>
000099 ブロック積 練積 控え35cm 裏込めCo有り					
SA0261 SP コンクリートブロック積 不要,-,あり					S単 170号
P15320 間知ブロック 控350 滑面	( " ) 0.999	m <sup>3</sup>	5,893	( " ) 5,893	<共通単価置き換え>
・ ・地盤改良					
000114 地盤改良 セメント系固化材 qu=60kN/m <sup>2</sup>					
S18055 地盤改良工 50kg,あり,0.80m	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,617	( " ) 1,617	S単 134号
条件名: 固化材1t当たり単価 (円/t) 条件名: 1m3当たり固化材散布量 (kg/m3) 条件名: 片ツツ杓長期割引単価区分賃料機械) 条件名: 改良深 (m)	18,600円 50,000kg あり 0.80m				<金額入力条件>
000115 地盤改良 セメント系固化材 qu=80kN/m <sup>2</sup>					
S18055 地盤改良工 50kg,あり,0.90m	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,720	( " ) 1,720	S単 135号
条件名: 固化材1t当たり単価 (円/t) 条件名: 1m3当たり固化材散布量 (kg/m3) 条件名: 片ツツ杓長期割引単価区分賃料機械) 条件名: 改良深 (m)	18,600円 50,000kg あり 0.90m				<金額入力条件>
000116 地盤改良 セメント系固化材 qu=100kN/m <sup>2</sup>					
S18055 地盤改良工 50kg,あり,0.70m	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,534	( " ) 1,534	S単 136号
条件名: 固化材1t当たり単価 (円/t) 条件名: 1m3当たり固化材散布量 (kg/m3) 条件名: 片ツツ杓長期割引単価区分賃料機械) 条件名: 改良深 (m)	18,600円 50,000kg あり 0.70m				<金額入力条件>
000117 地盤改良 セメント系固化材 qu=100kN/m <sup>2</sup>					
S18055 地盤改良工 50kg,あり,0.90m	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,720	( " ) 1,720	S単 135号
条件名: 固化材1t当たり単価 (円/t) 条件名: 1m3当たり固化材散布量 (kg/m3) 条件名: 片ツツ杓長期割引単価区分賃料機械) 条件名: 改良深 (m)	18,600円 50,000kg あり 0.90m				<金額入力条件>
000118 地盤改良 セメント系固化材 qu=120kN/m <sup>2</sup>					
S18055 地盤改良工 50kg,あり,0.70m	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,534	( " ) 1,534	S単 136号
条件名: 固化材1t当たり単価 (円/t) 条件名: 1m3当たり固化材散布量 (kg/m3) 条件名: 片ツツ杓長期割引単価区分賃料機械) 条件名: 改良深 (m)	18,600円 50,000kg あり 0.70m				<金額入力条件>
000329 地盤改良 セメント系固化材 qu=60kN/m <sup>2</sup>					
S18055 地盤改良工 75kg,あり,0.80m	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,989	(0) 1,989	S単 261号

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
条件名: 固化材1t当たり単価(円/t) 条件名: 1m3当たり固化材散布量(kg/m3) 条件名: トラック長期割引単価区分賃料機械) 条件名: 改良深(m)	18,600円 75.000kg あり 0.80m				<金額入力の条件>
000330 地盤改良 セメント系固化材 qu=80kN/m <sup>2</sup>					
S18055 地盤改良工 75kg,あり,0.90m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	2,133	(0) 2,133	S単 262号
条件名: 固化材1t当たり単価(円/t) 条件名: 1m3当たり固化材散布量(kg/m3) 条件名: トラック長期割引単価区分賃料機械) 条件名: 改良深(m)	18,600円 75.000kg あり 0.90m				<金額入力の条件>
000331 地盤改良 セメント系固化材 qu=100kN/m <sup>2</sup>					
S18055 地盤改良工 75kg,あり,0.70m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,844	(0) 1,844	S単 263号
条件名: 固化材1t当たり単価(円/t) 条件名: 1m3当たり固化材散布量(kg/m3) 条件名: トラック長期割引単価区分賃料機械) 条件名: 改良深(m)	18,600円 75.000kg あり 0.70m				<金額入力の条件>
000332 地盤改良 セメント系固化材 qu=100kN/m <sup>2</sup>					
S18055 地盤改良工 75kg,あり,0.90m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	2,133	(0) 2,133	S単 262号
条件名: 固化材1t当たり単価(円/t) 条件名: 1m3当たり固化材散布量(kg/m3) 条件名: トラック長期割引単価区分賃料機械) 条件名: 改良深(m)	18,600円 75.000kg あり 0.90m				<金額入力の条件>
000333 地盤改良 セメント系固化材 qu=120kN/m <sup>2</sup>					
S18055 地盤改良工 75kg,あり,0.70m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,844	(0) 1,844	S単 263号
条件名: 固化材1t当たり単価(円/t) 条件名: 1m3当たり固化材散布量(kg/m3) 条件名: トラック長期割引単価区分賃料機械) 条件名: 改良深(m)	18,600円 75.000kg あり 0.70m				<金額入力の条件>
・坂路工					
・・構造物取壊し工					
000127 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻					
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,820	( " ) 2,820	S単 92号
条件名: 地域資材単価コード 条件名: 資材規格 条件名: 単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 2,820円				<金額入力の条件>
000335 殻運搬・処理 自然石					
S02123 建設廃材 自然石	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	11,000	(0) 11,000	S単 233号
条件名: 地域資材単価コード 条件名: 資材規格 条件名: 単価の入力	P52001 自然石 11,000円				<金額入力の条件>
・・ブロック張					
000128 ブロック張 空張り 控え10cm					
SA0262 SP 間知ブロック張 150kg/個未満 各種,再生砕石 RC-40,3.0m3を超え5.0m3以下,18-8-25(高炉),0.9m3を超え1.3m3以下,遮水シート(厚1.0+10.0mm),あり,有り,有り					S単 171号
P15320 間知ブロック 控350 滑面	( " ) 1.002	m <sup>2</sup>	5,893	( " ) 5,905	<共通単価置き換え>
・導水路工					
・・ボックスカルバート T-25 B1500×H1300					
000144 ボックスカルバート T-25 B1500×H1300					
S02116 ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L2000,,					S単 43号
P96011 ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L2000	( " ) 1.000	個	291,000	( " ) 291,000	<共通単価空きコード>
S02116 ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L1042/1780,,					S単 44号
P96012 ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L1042/1780	( " ) 1.000	個	351,000	( " ) 351,000	<共通単価空きコード>
S02116 ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L986/1723,,					S単 45号
P96013 ボックスカルバート T-25 B1500×H1300×L986/1723	( " ) 1.000	個	343,000	( " ) 343,000	<共通単価空きコード>
000145 地盤改良 セメント系固化材 qu=180kN/m <sup>2</sup>					

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18055 地盤改良工 50kg,あり,1.40m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	2,175	( " ) 2,175	S単 137号 <金額入力の条件>
条件名: 固化材1t当たり単価(円/t) 条件名: 1m3当たり固化材散布量(kg/m3) 条件名: ｼﾞｯｸの長期割引単価区分賃料機械) 条件名: 改良深(m)	18,600円 50,000kg あり 1.40m				
000336 地盤改良 セメント系固化材 qu=180kN/m <sup>2</sup>					
S18055 地盤改良工 75kg,あり,1.40m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	2,836	(0) 2,836	S単 264号 <金額入力の条件>
条件名: 固化材1t当たり単価(円/t) 条件名: 1m3当たり固化材散布量(kg/m3) 条件名: ｼﾞｯｸの長期割引単価区分賃料機械) 条件名: 改良深(m)	18,600円 75,000kg あり 1.40m				
・大型フリューム T-25 B1500×H1000					
000146 大型フリューム T-25 B1500×H1000					
S02116 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L973/1735(差筋仕様),,					S単 46号
P96015 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L973/1735(差筋仕様)	( " ) 1.000	個	141,000	( " ) 141,000	<共通単価空きコード>
S02116 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L996/1758(開口300×300付),,					S単 47号
P96016 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L996/1758(開口300×300付)	( " ) 1.000	個	145,000	( " ) 145,000	<共通単価空きコード>
S02116 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L800,,					S単 48号
P96017 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L800	( " ) 1.000	個	78,900	( " ) 78,900	<共通単価空きコード>
S02116 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000,,					S単 49号
P96018 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000	( " ) 1.000	個	112,000	( " ) 112,000	<共通単価空きコード>
S02116 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000(開口300×300付),,					S単 50号
P96019 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000(開口300×300付)	( " ) 1.000	個	124,000	( " ) 124,000	<共通単価空きコード>
S02116 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000(差筋仕様,開口300×300),,					S単 51号
P96020 大型フリューム T-25 B1500×H1000×L2000(差筋仕様,開口300×300)	( " ) 1.000	個	133,000	( " ) 133,000	<共通単価空きコード>
・1-1号支線排水路工					
・ボックスカルバート T-25 B600×H1100					
000166 ボックスカルバート T-25 B600×H1100					
S02116 ボックスカルバート T-25 B600×H1100×L2000(差筋仕様),,					S単 52号
P96021 ボックスカルバート T-25 B600×H1100×L2000(差筋仕様)	( " ) 1.000	個	180,000	( " ) 180,000	<共通単価空きコード>
S02116 ボックスカルバート T-25 B600×H1100×L2000,,					S単 53号
P96022 ボックスカルバート T-25 B600×H1100×L2000	( " ) 1.000	個	169,000	( " ) 169,000	<共通単価空きコード>
000167 地盤改良 セメント系固化材 qu=460kN/m <sup>2</sup>					
S18055 地盤改良工 50kg,あり,1.00m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,803	( " ) 1,803	S単 138号 <金額入力の条件>
条件名: 固化材1t当たり単価(円/t) 条件名: 1m3当たり固化材散布量(kg/m3) 条件名: ｼﾞｯｸの長期割引単価区分賃料機械) 条件名: 改良深(m)	18,600円 50,000kg あり 1.00m				
000337 地盤改良 セメント系固化材 qu=460kN/m <sup>2</sup>					
S18055 地盤改良工 100kg,あり,1.00m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	2,733	(0) 2,733	S単 265号 <金額入力の条件>
条件名: 固化材1t当たり単価(円/t) 条件名: 1m3当たり固化材散布量(kg/m3) 条件名: ｼﾞｯｸの長期割引単価区分賃料機械) 条件名: 改良深(m)	18,600円 100,000kg あり 1.00m				
・大型フリューム T-14 B600×H1100					
000168 大型フリューム T-14 B600×H1100					
S02116 大型フリューム T-14 B600×H1100×L2000(差筋仕様),,					S単 54号
P96023 大型フリューム T-14 B600×H1100×L2000(差筋仕様)	( " ) 1.000	個	98,800	( " ) 98,800	<共通単価空きコード>
S02116 大型フリューム T-14 B600×H1100×L2000,,					S単 55号
P96024 大型フリューム T-14 B600×H1100×L2000	( " ) 1.000	個	87,600	( " ) 87,600	<共通単価空きコード>
・重力式擁壁					

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000178 水抜きパイプ VU 50 L=0.82m					
S06005 ドレーン工(ワイプホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,50	( " ) 1.000	箇所	702	( " ) 702	S単 108号
条件名: 施工区分	型枠および鉄筋				
条件名: 設置区分	壁部				
条件名: 規格区分(mm)	50mm				
条件名: フィルター	集水				
条件名: フィルター用中詰材	-				
条件名: ワイプホール単価(円/個)	171				<金額入力の条件>
条件名: 集水フィルターの規格区分(mm)	50				
・産業道路復旧工					
・・視線誘導標					
000207 視線誘導標 縁石鈺(樹脂・貼付式)					
S02120 視線誘導標 縁石鈺(樹脂・貼付式)	( " ) 1.000	個	2,440	( " ) 2,440	S単 91号
条件名: 市場単価コード	A96003				
条件名: 規格	縁石鈺(樹脂・貼付式)				
条件名: 単価の入力	2,440円				<金額入力の条件>
A96003 視線誘導標 縁石鈺(樹脂・貼付式)	( " ) 1.000	個	2,440	( " ) 2,440	<共通単価空きコード>
・・擁壁復旧					
000338 差筋工					
S02116 ケミカルアンカー 15					S単 217号
P96068 ケミカルアンカー 15	(0.000) 1.000	本	401	(0) 401	<共通単価空きコード>
・・コーピングコンクリート					
000215 コーピングコンクリート					
S02116 笠コンフレーム 模様付 1000×850×1250(副資材含む),,					S単 57号
P96025 笠コンフレーム 模様付 1000×850×1250(副資材含む)	( " ) 1.000	個	139,900	( " ) 139,900	<共通単価空きコード>
・・転落防止柵 H=1100					
000220 転落防止柵 H=1100 既設利用					
S08713 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,3.0m,ビーム式・H'柵式,100m未満,-,無し	( " ) 1.000	m	(1,553) 1,584	(1,553) 1,584	S単 122号
条件名: 横断・転落防止柵1m当たり単価	0円				<金額入力の条件>
条件名: 作業区分	コンクリート建込				
条件名: 支柱間隔	3.0m				
条件名: 規格・仕様	ビーム式・H'柵式				
条件名: 施工規模	100m未満				
条件名: 時間的制約	-				
条件名: 夜間作業	無し				
000221 転落防止柵 H=1100					
S08713 【横断・転落防止柵設置】 アンカー埋固定,3.0m,ビーム式・H'柵式,100m未満,-,無し	( " ) 1.000	m	(10,838) 10,890	(10,838) 10,890	S単 123号
条件名: 横断・転落防止柵1m当たり単価	8,200円				<金額入力の条件>
条件名: 作業区分	アンカー埋固定				
条件名: 支柱間隔	3.0m				
条件名: 規格・仕様	ビーム式・H'柵式				
条件名: 施工規模	100m未満				
条件名: 時間的制約	-				
条件名: 夜間作業	無し				
・農業用水管復旧工					
・・作業土工					
000229 砂基礎 管廻り(購入土)					
S07001 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),タワ,区分 ,なし,なし					S単 110号
J03203 山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	( " ) 13.200	m3	3,900	( " ) 51,480	<共通単価置き換え>
000230 砂基礎 管底(購入土)					
S07001 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動タワ タ,区分 ,なし,なし					S単 111号

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03203 山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	( " ) 13.200	m3	3,900	( " ) 51,480	<共通単価置き換え>
・・用水管布設替					
000236 産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック					
S02123 建設廃材 廃プラスチック	( " ) 1.000	m3	7,000	( " ) 7,000	S単 93号
条件名:地域資材単価コード	P52003				
条件名:資材規格	廃プラスチック				
条件名:単価の入力	7,000円				<金額入力の条件>
・揚水機場排水管布設替え工					
・・暗渠排水工 重圧管 300(既設利用)					
000238 重圧管設置 既設利用 300					
SA0706 SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種					S単 197号
P96057 遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450 長2.43m(既設利用)	( " ) 0.410	本	0	( " ) 0	<共通単価空きコード>
000239 殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻					
S02123 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	( " ) 1.000	m3	3,750	( " ) 3,750	S単 94号
条件名:地域資材単価コード	P52002				
条件名:資材規格	鉄筋コンクリート廃材				
条件名:単価の入力	3,750円				<金額入力の条件>
000240 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻					
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	( " ) 1.000	m3	2,820	( " ) 2,820	S単 92号
条件名:地域資材単価コード	P52001				
条件名:資材規格	無筋コンクリート廃材				
条件名:単価の入力	2,820円				<金額入力の条件>
・落水口移設工					
・・落水口移設工					
000253 田面排水工 排水管布設					
T00009 高密度ポリエチレン管人力布設 150,内面平滑2重管					T単 9号
S02116 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150,,					S単 58号
P96026 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 150	( " ) 1.000	m	1,730	( " ) 1,730	<共通単価空きコード>
・暗渠排水工					
・・暗渠排水工					
000254 吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 50					
T00025 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-5型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,					T単 13号
S02111 不整地運搬車[加-5型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	( " ) 1.570	供用日	3,860	( " ) 6,060	S単 13号
条件名:機械器具損料コード	M96002				
条件名:機械器具規格	2.0~3.0t積				
条件名:単価の入力	3,860円				<金額入力の条件>
M96002 不整地運搬車[加-5型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	( " ) 1.000	供用日	3,860	( " ) 3,860	<共通単価空きコード>
T00026 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D-L管),不整地運搬車加-5型 油圧					T単 14号
S02111 不整地運搬車[加-5型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	( " ) 1.570	供用日	3,860	( " ) 6,060	S単 13号
条件名:機械器具損料コード	M96002				
条件名:機械器具規格	2.0~3.0t積				
条件名:単価の入力	3,860円				<金額入力の条件>
M96002 不整地運搬車[加-5型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	( " ) 1.000	供用日	3,860	( " ) 3,860	<共通単価空きコード>
S02116 高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50,,					S単 60号
P96027 高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 50	( " ) 1.000	m	420	( " ) 420	<共通単価空きコード>
S02116 コンクリート用砕石 ,20~5mm,					S単 61号
J96001 コンクリート用砕石 20~5mm	( " ) 1.000	m3	4,200	( " ) 4,200	<共通単価空きコード>
000255 吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 75					

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00025 暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,					T単 13号
S02111 不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	( " ) 1.570	供用日	3,860	( " ) 6,060	S単 13号
条件名: 機械器具損料コード 条件名: 機械器具規格 条件名: 単価の入力	M96002 2.0~3.0t積 3,860円				<金額入力の条件>
M96002 不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	( " ) 1.000	供用日	3,860	( " ) 3,860	<共通単価空きコード>
T00026 暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D-L管),不整地運搬車加-ラ型 油圧					T単 14号
S02111 不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	( " ) 1.570	供用日	3,860	( " ) 6,060	S単 13号
条件名: 機械器具損料コード 条件名: 機械器具規格 条件名: 単価の入力	M96002 2.0~3.0t積 3,860円				<金額入力の条件>
M96002 不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	( " ) 1.000	供用日	3,860	( " ) 3,860	<共通単価空きコード>
S02116 高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,,					S単 62号
P96028 高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75	( " ) 1.000	m	725	( " ) 725	<共通単価空きコード>
S02116 コンクリート用砕石 .20~5mm,,					S単 61号
J96001 コンクリート用砕石 20~5mm	( " ) 1.000	m3	4,200	( " ) 4,200	<共通単価空きコード>
000256 継手資材 (高密度ポリエチレン管) ダブル有孔管, 75					
S02116 高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75,,					S単 62号
P96028 高密度ポリエチレン管 ダブル有孔管 75	( " ) 1.000	m	725	( " ) 725	<共通単価空きコード>
000261 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インクリーザ),100mm×75mm					
S02116 DV異径ソケット(インクリーザ) 100mm×75mm,,					S単 66号
P96035 DV異径ソケット(インクリーザ) 100mm×75mm	( " ) 1.000	個	245	( " ) 245	<共通単価空きコード>
000262 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インクリーザ),125mm×100mm					
S02116 DV異径ソケット(インクリーザ) 125mm×100mm,,					S単 67号
P96036 DV異径ソケット(インクリーザ) 125mm×100mm	( " ) 1.000	個	358	( " ) 358	<共通単価空きコード>
000265 管理孔設置工 高密度ポリ塩化ビニル管(ダブル・無孔), 50					
S02116 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 50,,					S単 68号
P96029 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 50	( " ) 1.000	m	420	( " ) 420	<共通単価空きコード>
000266 管理孔保護工 高密度ポリ塩化ビニル管(ダブル・無孔), 100					
S02116 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 100,,					S単 69号
P96030 高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管 100	( " ) 1.000	m	860	( " ) 860	<共通単価空きコード>
S02116 高密度ポリエチレン管継手 キャップ 100,,					S単 70号
P96031 高密度ポリエチレン管継手 キャップ 100	( " ) 1.000	個	900	( " ) 900	<共通単価空きコード>
000267 集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 75					
S02116 DVソケット 75,,					S単 71号
P96032 DVソケット 75	( " ) 1.000	個	133	( " ) 133	<共通単価空きコード>
000268 集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 100					
S02116 DVソケット 100,,					S単 72号
P96033 DVソケット 100	( " ) 1.000	個	259	( " ) 259	<共通単価空きコード>
000269 集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 125					
S02116 DVソケット 125,,					S単 73号
P96034 DVソケット 125	( " ) 1.000	個	514	( " ) 514	<共通単価空きコード>
000272 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インクリーザ),100mm×75mm					
S02116 DV異径ソケット(インクリーザ) 100mm×75mm,,					S単 66号
P96035 DV異径ソケット(インクリーザ) 100mm×75mm	( " ) 1.000	個	245	( " ) 245	<共通単価空きコード>

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000273 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インクリーザ),125mm×100mm					
S02116 DV異径ソケット(インクリーザ) 125mm×100mm,,					S単 67号
P96036 DV異径ソケット(インクリーザ) 125mm×100mm	( " ) 1.000	個	358	( " ) 358	<共通単価空きコード>
000274 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°エルボ,径75mm用					
S02116 DV90°エルボ 径 75mm用,,					S単 74号
P96037 DV90°エルボ 径 75mm用	( " ) 1.000	個	218	( " ) 218	<共通単価空きコード>
000275 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 75×75					
S02116 DV90°Y 75×75,,					S単 75号
P96038 DV90°Y 75×75	( " ) 1.000	個	315	( " ) 315	<共通単価空きコード>
000276 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100×75					
S02116 DV90°Y 100×75,,					S単 76号
P96039 DV90°Y 100×75	( " ) 1.000	個	497	( " ) 497	<共通単価空きコード>
000277 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100×100					
S02116 DV90°Y 100×100,,					S単 77号
P96040 DV90°Y 100×100	( " ) 1.000	個	656	( " ) 656	<共通単価空きコード>
000278 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125×100					
S02116 DV90°Y 125×100,,					S単 78号
P96041 DV90°Y 125×100	( " ) 1.000	個	1,480	( " ) 1,480	<共通単価空きコード>
000279 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125×125					
S02116 DV90°Y 125×125,,					S単 79号
P96042 DV90°Y 125×125	( " ) 1.000	個	1,200	( " ) 1,200	<共通単価空きコード>
000280 排水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 100					
S02116 DVソケット 100,,					S単 72号
P96033 DVソケット 100	( " ) 1.000	個	259	( " ) 259	<共通単価空きコード>
000281 排水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 125					
S02116 DVソケット 125,,					S単 73号
P96034 DVソケット 125	( " ) 1.000	個	514	( " ) 514	<共通単価空きコード>
000282 水閘 100					
S02116 水平水閘 100,,					S単 80号
P96043 水平水閘 100	( " ) 1.000	個	24,700	( " ) 24,700	<共通単価空きコード>
000283 水閘 125					
S02116 水平水閘 125,,					S単 81号
P96044 水平水閘 125	( " ) 1.000	個	45,600	( " ) 45,600	<共通単価空きコード>
000284 会所樹設置工 B300×H420					
S02116 会所樹 B300×H420,,					S単 82号
P96045 会所樹 B300×H420	( " ) 1.000	個	3,850	( " ) 3,850	<共通単価空きコード>
・堆積土改良					
・・堆積土改良					
000289 堆積土改良 30kg/m <sup>3</sup>					
S18055 地盤改良工 30kg,あり,1.00m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,431	( " ) 1,431	S単 139号
条件名:固化材1t当たり単価(円/t)	18,600円				<金額入力の場合>
条件名:1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	30.000kg				
条件名:バックル長期割引単価区分賃料機械)	あり				
条件名:改良深(m)	1.00m				
・残土処分					

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・残土処分					
000341 産業廃棄物処理 建設発生土					
S02123 建設廃材 建設発生土	(0.000) 1.000	m3	2,730	(0) 2,730	S単 234号
条件名:地域資材単価コード	P52003				
条件名:資材規格	建設発生土				
条件名:単価の入力	2,730円				<金額入力の条件>
000342 産業廃棄物処理 混合廃棄物					
S02123 建設廃材 混合廃棄物	(0.000) 1.000	m3	20,000	(0) 20,000	S単 235号
条件名:地域資材単価コード	P52003				
条件名:資材規格	混合廃棄物				
条件名:単価の入力	20,000円				<金額入力の条件>
・さく井設備工					
・・さく井工					
000344 さく井工					
S02116 さく井工					S単 218号
P96082 さく井工	(0.000) 1.000	式	3,425,650	(0) 3,425,650	<共通単価空きコード>
・2号幹線排水路工					
・・大型フリーム B2900×H1500					
000356 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 B2900×H1500,L1997 WH付 U型水路					
S05002 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,フレンソレン,モルタル以外,2.000m, なし,モルタル,3.6m	(0.000) 1.000	m	146,318	(0) 146,318	S単 244号
条件名:大型水路1個当たりの単価(円/個)	272,000円				<金額入力の条件>
条件名:1個当たり長さ(mm/個)	2000mm				
条件名:製品質量(kg/個)	3500kg超え5500kg以下kg				
条件名:据付機械	フレンソレン				
条件名:接合種別	モルタル以外				
条件名:目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				<金額入力の条件>
条件名:目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	2.000m				
条件名:長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
条件名:据付調整材種別	モルタル				
条件名:敷モルタル幅(m)	3.6m				
000357 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 B2900×H1500,L1400 WH付 U型水路					
S05002 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2500kg超え3500kg以下kg,フレンソレン,モルタル以外,1.000m, なし,モルタル,3.6m	(0.000) 1.400	m	14,356	(0) 20,098	S単 245号
条件名:大型水路1個当たりの単価(円/個)	0円				<金額入力の条件>
条件名:1個当たり長さ(mm/個)	1000mm				
条件名:製品質量(kg/個)	2500kg超え3500kg以下kg				
条件名:据付機械	フレンソレン				
条件名:接合種別	モルタル以外				
条件名:目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				<金額入力の条件>
条件名:目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	1.000m				
条件名:長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
条件名:据付調整材種別	モルタル				
条件名:敷モルタル幅(m)	3.6m				
S02116 大型フリーム WH付 B2900×H1500,L1400(短切),,,					S単 219号
P96066 大型フリーム WH付 B2900×H1500,L1400(短切),,,	(0.000) 1.000	個	272,000	(0) 272,000	<共通単価空きコード>
・安全施設整備工					
・・安全施設整備工					
B08508 横断・転落防止柵 ビーム式・バネ式					
S08713 【横断・転落防止柵設置】 アーカー固定,3.0m,ビーム式・バネ式,100m未満,-,無し	(0.000) 1.000	m	10,020	(0) 10,020	S単 250号
条件名:横断・転落防止柵1m当たり単価	7,330円				<金額入力の条件>
条件名:作業区分	アーカー固定				
条件名:支柱間隔	3.0m				
条件名:規格・仕様	ビーム式・バネ式				
条件名:施工規模	100m未満				
条件名:時間的制約	-				
条件名:夜間作業	無し				
000363 タラップ 後付用,アンカータイプ,B300					

















事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事（第1回変更）					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
項目名	数量	単位	金額	備考	
工事価格			(147,210,000)		
			190,530,000		
・工事原価			(126,201,000)		
			158,616,000		
純工事費			(100,319,000)		
			127,096,000		
・直接工事費			(91,483,000)		
			114,531,000		
・・・直接工事費（仮設工を除く）	( " )		(85,043,000)		
	1.000	式	106,096,000		
・・・直接工事費（仮設工）	( " )		(6,440,000)		
	1.000	式	8,435,000		
・間接工事費			(34,718,000)		
			44,085,000		
・・・共通仮設費			(8,836,000)		
			12,565,000		
・・・事業損失防止施設費	( " )		( " )		
	1.000	式	0		
・・・運搬費～営繕費等					
	(91,483,000 × ((8.240*1.000)*1.000*1.040*1.000))		(7,840,000)		
	108,948,000 × ((8.040*1.000)*1.000*1.050*1.000)		9,195,000		
・・・運搬費	( " )		( " )		
	1.000	式	0		
・・・準備費	( " )		( " )		
	1.000	式	0		
・・・安全費	( " )		(0)		
	1.000	式	394,000		
・・・役務費	( " )		( " )		
	1.000	式	225,000		
・・・技術管理費	( " )		(59,000)		
	1.000	式	937,000		
・・・営繕費等	( " )		(0)		
	1.000	式	1,034,000		
・・・現場環境改善費			(712,000)		
			780,000		
・・・現場環境改善費（率計上）					
	(【上限：712,000】91,301,000 × (0.780))		(712,000)		
	105,513,000 × (0.740)		780,000		
・・・現場環境改善費（積上）	( " )		( " )		
	1.000	式	0		
・・・現場管理費			(25,882,000)		
			31,520,000		
・・・現場管理費（率計上）					
	(100,319,000 × ((24.570*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000))		(25,882,000)		
	121,513,000 × ((24.200*1.000)*1.000*1.060*1.000+0.000+0.290-0.000)		31,520,000		
・・・現場管理費（積上）	( " )		( " )		
	1.000	式	0		
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	( " )		( " )		
	1.000	式	0		
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " )		( " )		
	1.000	式	0		
・官貸額（直工）	( " )		( " )		
	1.000	式	0		
・官貸額（事業損失防止）	( " )		( " )		
	1.000	式	0		
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	( " )		( " )		
	1.000	式	0		
・一般管理費等					
	(126,201,000 × (16.590*1.000 + 0.04))		(20,987,000)		
	153,033,000 × (16.180*1.000) + 50,480		24,811,000		
・一括計上価格	( " )		(29,000)		
	1.000	式	7,105,000		
支給品費			( " )		
			0		
支給品費（直工・事業損失防止）			( " )		
			0		
支給品費（直工）			( " )		
			0		
処分費等（直接工事費の内数）			(182,000)		
			9,018,000		
処分費（準備費の内数）			( " )		
			0		
処分費（事業損失防止施設費内数）			( " )		
			0		
処分費等（率対象外）			(0)		
			5,583,000		



事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(85,043,000)	
・機場敷地整備工				106,096,000	
・・作業土工	1.000	式		(397,000)	
	1.000	式		400,000	
000001 床掘	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
	150.000	m3	244	36,600	B単 1号
000002 埋戻	(74.000)	( " )	( " )	(194,324)	歩A・単A
構造物周辺	73.000	m3	2,626	191,698	B単 2号
000003 埋戻	(23.000)	( " )	( " )	(60,398)	歩A・単A
B<1.0m	22.000	m3	2,626	57,772	B単 3号
000004 埋戻	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
1.0m B<2.5m	1.000	m3	2,651	2,651	B単 4号
000005 盛土	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
構造物周辺	20.000	m3	2,262	45,240	B単 5号
000006 盛土	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
1.0m B<2.5m	7.000	m3	2,651	18,557	B単 6号
000007 基面整正	(92.000)	( " )	( " )	(39,376)	歩A・単A
	110.000	m <sup>2</sup>	428	47,080	B単 7号
合 計				(397,146)	
				399,598	
・・アスファルト舗装				(1,876,000)	
	1.000	式		1,806,000	
000008 アスファルト舗装工	(692.000)	( " )	( " )	(1,876,012)	歩A・単A
再生密粒度アスコン13 t=4cm,RC-40 t=10cm,3.0m<B	666.000	m <sup>2</sup>	2,711	1,805,526	B単 8号
合 計				(1,876,012)	
				1,805,526	
・・重力式擁壁				( " )	
	1.000	式		2,352,000	
000009 コンクリート	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
18-8-40	37.000	m3	32,760	1,212,120	B単 9号
000010 型枠	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
一般型枠	112.000	m <sup>2</sup>	9,405	1,053,360	B単 10号
000011 目地材	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
ゴム発泡体 t=10cm	3.000	m <sup>2</sup>	3,638	10,914	B単 11号
000012 基礎砕石	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
RC-40	53.000	m <sup>2</sup>	1,426	75,578	B単 12号
合 計				( " )	
				2,351,972	
・・階段工				( " )	
	1.000	式		114,000	
000013 コンクリート	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
18-8-40	2.000	m3	27,010	54,020	B単 13号
000014 型枠	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
一般型枠	5.600	m <sup>2</sup>	9,405	52,668	B単 14号
000015 基礎砕石	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
RC-40	5.100	m <sup>2</sup>	1,426	7,273	B単 15号
合 計				( " )	
				113,961	
・・排水路工				(2,100,000)	
	1.000	式		1,847,000	
000016 U型側溝	(68.600)	( " )	(9,365)	(642,439)	歩A・単A
H300×W300	67.600	m	9,477	640,645	B単 16号
000017 落蓋式U型側溝	(47.800)	( " )	(11,445)	(547,071)	歩A・単A
H300×W300	43.400	m	11,515	499,751	B単 17号
000317 落蓋式U型側溝	(0.000)	( " )	(0)	(0)	歩A・単A
H300×W500	4.800	m	14,815	71,112	B単 317号
000018 グレーチング	( " )	( " )	(7,761)	(15,522)	歩A・単A
U型側溝用 T-2	2.000	m	7,768	15,536	B単 18号
000019 コンクリート蓋	( " )	( " )	(3,202)	(6,404)	歩A・単A
300用 1種	2.000	m	3,216	6,432	B単 19号
000020 コンクリート蓋	( " )	( " )	(4,922)	(49,220)	歩A・単A
300用 3種	10.000	m	4,954	49,540	B単 20号
000021 溜樹	(6.000)	( " )	( " )	(838,980)	歩A・単A
400×H450	4.000	個	139,830	559,320	B単 21号
000318 止めコンクリート	(0.000)	( " )	(0)	(0)	歩A・単A
18-8-40	1.000	箇所	4,289	4,289	B単 318号
合 計				(2,099,636)	
				1,846,625	
・・門扉				( " )	
	1.000	式		918,000	
000022 門扉	(2.000)	( " )	( " )	(725,400)	歩A・単A
H1500×W5000	0.000	組	362,700	0	B単 22号
000023 門扉	(1.000)	( " )	( " )	(119,415)	歩A・単A
H1500×W2000	0.000	組	119,415	0	B単 23号

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000024 門扉 H1500×W1000	(1.000) 0.000		( " ) 73,288	(73,288) 0	歩A・単A B単 24号
000319 門扉 H1500×W5000 メッキ・着色塗装(DB)	(0.000) 2.000		(0) 362,700	(0) 725,400	歩A・単A B単 319号
000320 門扉 H1500×W2000 メッキ・着色塗装(DB)	(0.000) 1.000		(0) 119,415	(0) 119,415	歩A・単A B単 320号
000321 門扉 H1500×W1000 メッキ・着色塗装(DB)	(0.000) 1.000		(0) 73,288	(0) 73,288	歩A・単A B単 321号
合 計				( " ) 918,103	
・・ネットフェンス				(1,501,000) 1,337,000	
000025 ネットフェンス(土中埋込型) H1500 ブロック基礎有り	(107.000) 0.000		( " ) 11,686	(1,250,402) 0	歩A・単A B単 25号
000026 ネットフェンス(構造物用) H1500 ブロック基礎無し	(24.000) 0.000		( " ) 10,455	(250,920) 0	歩A・単A B単 26号
000322 ネットフェンス(土中埋込型) H1500 ブロック基礎有り メッキ・着色塗装(DB)	(0.000) 105.000		(0) 10,596	(0) 1,112,580	歩A・単A B単 322号
000323 ネットフェンス(構造物用) H1500 ブロック基礎無し メッキ・着色塗装(DB)	(0.000) 24.000		(0) 9,365	(0) 224,760	歩A・単A B単 323号
合 計				(1,501,322) 1,337,340	
・機場周辺整備工				(6,632,000) 6,548,000	
・・作業土工				( " ) 317,000	
000027 床掘	( " ) 79.000		( " ) 244	( " ) 19,276	歩A・単A B単 27号
000028 埋戻 構造物周辺	( " ) 21.000		( " ) 2,626	( " ) 55,146	歩A・単A B単 28号
000029 埋戻 B<1.0m	( " ) 9.000		( " ) 2,626	( " ) 23,634	歩A・単A B単 29号
000030 埋戻 1.0m B<2.5m	( " ) 20.000		( " ) 2,651	( " ) 53,020	歩A・単A B単 30号
000031 盛土 構造物周辺	( " ) 3.000		( " ) 2,262	( " ) 6,786	歩A・単A B単 31号
000032 盛土 B<1.0m	( " ) 26.000		( " ) 2,262	( " ) 58,812	歩A・単A B単 32号
000033 盛土 1.0m B<2.5m	( " ) 8.000		( " ) 2,651	( " ) 21,208	歩A・単A B単 33号
000034 基面整正	( " ) 46.000		( " ) 428	( " ) 19,688	歩A・単A B単 34号
000035 法面整形 盛土整形	( " ) 140.000		( " ) 427	( " ) 59,780	歩A・単A B単 35号
合 計				( " ) 317,350	
・・アスファルト舗装				(3,402,000) 3,364,000	
000036 アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン13 t=4cm,RC-40 t=10cm,3.0m<B	(1,255.000) 1,241.000		( " ) 2,711	(3,402,305) 3,364,351	歩A・単A B単 36号
合 計				(3,402,305) 3,364,351	
・・鉄鋼スラグ舗装				(813,000) 762,000	
000037 鉄鋼スラグ舗装工 HMS-25 t=10cm	(1,307.000) 1,225.000		( " ) 622	(812,954) 761,950	歩A・単A B単 37号
合 計				(812,954) 761,950	
・・排水路工				(372,000) 377,000	
000038 U型側溝 H300×W300	( " ) 38.100		(9,365) 9,477	(356,807) 361,074	歩A・単A B単 38号
000039 グレーチング U型側溝用 T-2	( " ) 2.000		(7,761) 7,768	(15,522) 15,536	歩A・単A B単 39号
合 計				(372,329) 376,610	
・・転落防止柵				( " ) 253,000	
000040 ガードレール Gr-C-4E	( " ) 24.000		( " ) 10,560	( " ) 253,440	歩A・単A B単 40号
合 計				( " ) 253,440	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・重力式擁壁				( " )	
	1.000	式		1,475,000	
000041 コンクリート 18-8-40	( " ) 28.000	m3	( " ) 32,760	( " ) 917,280	歩A・単A B単 41号
000042 型枠 一般型枠	( " ) 53.000	m <sup>2</sup>	( " ) 9,405	( " ) 498,465	歩A・単A B単 42号
000043 目地材 ゴム発泡体 t=10cm	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,638	( " ) 10,914	歩A・単A B単 43号
000044 基礎碎石 RC-40	( " ) 34.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,426	( " ) 48,484	歩A・単A B単 44号
合 計				( " ) 1,475,143	
・機場設備工				(1,885,000)	
・・作業土工	1.000	式		1,726,000	
	1.000	式		(289,000) 277,000	
000045 床掘	(65.000) 60.000	m3	( " ) 244	(15,860) 14,640	歩A・単A B単 45号
000046 埋戻 管頂 ~ 30cm	(17.000) 18.000	m3	( " ) 2,626	(44,642) 47,268	歩A・単A B単 46号
000047 埋戻 管長30cm ~ 60cm	( " ) 15.000	m3	( " ) 2,651	( " ) 39,765	歩A・単A B単 47号
000048 埋戻 構造物周辺	(18.000) 15.000	m3	( " ) 2,626	(47,268) 39,390	歩A・単A B単 48号
000049 埋戻 B < 1.0m	(2.000) 0.000	m3	( " ) 2,626	(5,252) 0	歩A・単A B単 49号
000050 砂基礎 管廻り(購入土)	( " ) 4.000	m3	( " ) 9,809	( " ) 39,236	歩A・単A B単 50号
000051 砂基礎 管底(購入土)	( " ) 5.000	m3	( " ) 8,848	( " ) 44,240	歩A・単A B単 51号
000052 法面整形 切土整形	(37.000) 39.000	m <sup>2</sup>	( " ) 856	(31,672) 33,384	歩A・単A B単 52号
000053 基面整正	(50.000) 44.000	m <sup>2</sup>	( " ) 428	(21,400) 18,832	歩A・単A B単 53号
合 計				(289,335) 276,755	
・・外灯設置				( " )	
	1.000	式		595,000	
000054 外灯 LED 62W 耐塩仕様,支柱 89.1-4.5m	( " ) 1.000	基	( " ) 438,175	( " ) 438,175	歩A・単A B単 54号
000055 外灯基礎	( " ) 1.000	基	( " ) 44,093	( " ) 44,093	歩A・単A B単 55号
000056 配管 FEP30	( " ) 44.000	m	( " ) 901	( " ) 39,644	歩A・単A B単 56号
000057 配線 EM-CE3.5-2C	( " ) 33.000	m	( " ) 1,564	( " ) 51,612	歩A・単A B単 57号
000058 埋設標識シート敷設 W150(ダブル)	( " ) 19.000	m	( " ) 279	( " ) 5,301	歩A・単A B単 58号
000059 接地	( " ) 1.000	極	( " ) 16,089	( " ) 16,089	歩A・単A B単 59号
合 計				( " ) 594,914	
・・水道管布設				( " )	
	1.000	式		53,000	
000060 ポリエチレン管布設 20	( " ) 45.000	m	( " ) 590	( " ) 26,550	歩A・単A B単 60号
000061 ポリエチレン管継手 90°エルボ 20	( " ) 5.000	個	( " ) 4,094	( " ) 20,470	歩A・単A B単 61号
000062 ポリエチレン管継手 チース 20	( " ) 1.000	個	( " ) 6,351	( " ) 6,351	歩A・単A B単 62号
合 計				( " ) 53,371	
・・雨水排水管布設				(199,000)	
	1.000	式		214,000	
000063 排水管布設工 VP 75	( " ) 1.000	m	( " ) 1,821	( " ) 1,821	歩A・単A B単 63号
000064 塩ビ管継手 90°エルボ 75	( " ) 2.000	個	( " ) 218	( " ) 436	歩A・単A B単 64号
000065 排水管布設工 VP 100	(25.000) 30.000	m	( " ) 2,811	(70,275) 84,330	歩A・単A B単 65号
000066 塩ビ管継手 45°エルボ 100	(4.000) 6.000	個	( " ) 371	(1,484) 2,226	歩A・単A B単 66号
000067 塩ビ管継手 90°エルボ 100	( " ) 4.000	個	( " ) 434	( " ) 1,736	歩A・単A B単 67号
000068 小口径雨水栴 90L-100-200 鋳鉄蓋 200 t-8	( " ) 1.000	箇所	( " ) 30,900	( " ) 30,900	歩A・単A B単 68号
000069 小口径雨水栴 90Y-100-200 鋳鉄蓋 200 t-8	( " ) 3.000	箇所	( " ) 30,900	( " ) 92,700	歩A・単A B単 69号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				(199,352) 214,149	
・油水分離槽				(749,000) 587,000	
000070 油水分離槽 600×600×1200 4連式	1.000 ( " ) 1.000	式 ( " ) 基	( " ) ( " ) 552,260	( " ) ( " ) 552,260	歩A・単A B単 70号
000071 排水管布設工 VP 100	( " ) 3.300	m	( " ) 2,712	( " ) 8,950	歩A・単A B単 71号
000072 排水管布設工 SUS 100	(1.600) 0.000	m	( " ) 1,099	(1,758) 0	歩A・単A B単 72号
000073 ステンレス直管 SUS 100	(1.400) 0.000	m	( " ) 5,100	(7,140) 0	歩A・単A B単 73号
000074 ステンレス管継手 90°エルボ 100	(1.000) 0.000	個	( " ) 12,300	(12,300) 0	歩A・単A B単 74号
000075 ステンレス製バルブ 100	(1.000) 0.000	個	( " ) 158,000	(158,000) 0	歩A・単A B単 75号
000076 ステンレス製フランジ 100.5K	(2.000) 0.000	個	( " ) 2,210	(4,420) 0	歩A・単A B単 76号
000077 フランジ接合用ボルト・ナット・ワッシャー 100.5K	(1.000) 0.000	組	( " ) 3,700	(3,700) 0	歩A・単A B単 77号
000324 継手コンクリート(1) 18-8-25	(0.000) 2.000	箇所	(0) 3,366	(0) 6,732	歩A・単A B単 324号
000325 継手コンクリート(2) 18-8-25	(0.000) 1.000	箇所	(0) 4,579	(0) 4,579	歩A・単A B単 325号
000326 コンクリート削孔	(0.000) 2.000	孔	(0) 7,095	(0) 14,190	歩A・単A B単 326号
合 計				(748,528) 586,711	
・潮廻し水路・遊水池・排水機場 土工				( " ) 1,473,000	
・作業土工				( " ) 1,473,000	
000078 堆積土掘削	( " ) 490.000	m3	( " ) 326	( " ) 159,740	歩A・単A B単 78号
000079 掘削	( " ) 120.000	m3	( " ) 326	( " ) 39,120	歩A・単A B単 79号
000080 床掘	( " ) 3,800.000	m3	( " ) 244	( " ) 927,200	歩A・単A B単 80号
000081 埋戻 構造物周辺	( " ) 2.000	m3	( " ) 2,626	( " ) 5,252	歩A・単A B単 81号
000082 埋戻 1.0m B<2.5m	( " ) 6.000	m3	( " ) 2,651	( " ) 15,906	歩A・単A B単 82号
000083 盛土 構造物周辺	( " ) 3.000	m3	( " ) 2,262	( " ) 6,786	歩A・単A B単 83号
000084 盛土 2.5m B<4.0m	( " ) 8.000	m3	( " ) 1,149	( " ) 9,192	歩A・単A B単 84号
000085 盛土 4.0m B	( " ) 11.000	m3	( " ) 516	( " ) 5,676	歩A・単A B単 85号
000086 法面整形 切土整形	( " ) 170.000	m <sup>2</sup>	( " ) 856	( " ) 145,520	歩A・単A B単 86号
000087 基面整正	( " ) 370.000	m <sup>2</sup>	( " ) 428	( " ) 158,360	歩A・単A B単 87号
合 計				( " ) 1,472,752	
・護岸工				(25,878,000) 25,249,000	
・作業土工				(1,771,000) 2,152,000	
000088 堆積土掘削	(41.000) 0.000	m3	( " ) 326	(13,366) 0	歩A・単A B単 88号
000327 堆積土掘削(情報化施工)	(0.000) 41.000	m3	(0) 511	(0) 20,951	歩A・単A B単 327号
000089 床掘	(2,000.000) 0.000	m3	( " ) 244	(488,000) 0	歩A・単A B単 89号
000328 床掘(情報化施工)	(0.000) 2,000.000	m3	(0) 431	(0) 862,000	歩A・単A B単 328号
000090 埋戻 構造物周辺	( " ) 200.000	m3	( " ) 2,626	( " ) 525,200	歩A・単A B単 90号
000091 埋戻 B<1.0m	( " ) 100.000	m3	( " ) 2,626	( " ) 262,600	歩A・単A B単 91号
000092 埋戻 1.0m B<2.5m	( " ) 100.000	m3	( " ) 2,651	( " ) 265,100	歩A・単A B単 92号
000093 盛土 構造物周辺	( " ) 17.000	m3	( " ) 2,262	( " ) 38,454	歩A・単A B単 93号
000094 盛土 B<1.0m	( " ) 6.000	m3	( " ) 2,262	( " ) 13,572	歩A・単A B単 94号
000095 盛土 1.0m B<2.5m	( " ) 13.000	m3	( " ) 2,651	( " ) 34,463	歩A・単A B単 95号
000096 盛土 4.0m B	( " ) 86.000	m3	( " ) 516	( " ) 44,376	歩A・単A B単 96号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000097 基面整正	( " ) 200.000	m <sup>2</sup>	( " ) 428	( " ) 85,600	歩A・単A B単 97号
合 計				(1,770,731) 2,152,316	
・・ブロック積	1.000	式		(20,154,000) 20,130,000	
000098 ブロック積 練積 控え35cm 裏込めCo無し	(181.000) 180.000	m <sup>2</sup>	( " ) 23,987	(4,341,647) 4,317,660	歩A・単A B単 98号
000099 ブロック積 練積 控え35cm 裏込めCo有り	( " ) 417.000	m <sup>2</sup>	( " ) 31,475	( " ) 13,125,075	歩A・単A B単 99号
000100 基礎コンクリート 18-8-40	( " ) 30.000	m <sup>3</sup>	( " ) 33,600	( " ) 1,008,000	歩A・単A B単 100号
000101 型枠 一般型枠	( " ) 115.000	m <sup>2</sup>	( " ) 8,463	( " ) 973,245	歩A・単A B単 101号
000102 天端コンクリート 18-8-25	( " ) 8.000	m <sup>3</sup>	( " ) 32,570	( " ) 260,560	歩A・単A B単 102号
000103 型枠 一般型枠	( " ) 41.000	m <sup>2</sup>	( " ) 8,463	( " ) 346,983	歩A・単A B単 103号
000104 目地材 ゴム発泡体 t=10cm	( " ) 27.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,638	( " ) 98,226	歩A・単A B単 104号
合 計				(20,153,736) 20,129,749	
・・底張りコンクリート	1.000	式		(2,620,000) 1,559,000	
000105 底張りコンクリート 18-8-25	(64.000) 36.000	m <sup>3</sup>	( " ) 24,770	(1,585,280) 891,720	歩A・単A B単 105号
000106 型枠 一般型枠	(21.000) 20.000	m <sup>2</sup>	( " ) 9,405	(197,505) 188,100	歩A・単A B単 106号
000107 目地材 ゴム発泡体 t=10cm	(4.000) 5.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,638	(14,552) 18,190	歩A・単A B単 107号
000108 基礎砕石 RC-40	(639.000) 358.000	m <sup>3</sup>	( " ) 1,287	(822,393) 460,746	歩A・単A B単 108号
合 計				(2,619,730) 1,558,756	
・・小口止め工	1.000	式		(601,000) 568,000	
000109 小口止めコンクリート 18-8-40	(6.000) 5.000	m <sup>3</sup>	( " ) 32,760	(196,560) 163,800	歩A・単A B単 109号
000110 型枠 一般型枠	( " ) 43.000	m <sup>2</sup>	( " ) 9,405	( " ) 404,415	歩A・単A B単 110号
合 計				(600,975) 568,215	
・・重力式擁壁	1.000	式		( " ) 51,000	
000111 コンクリート 18-8-40	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	( " ) 32,360	( " ) 32,360	歩A・単A B単 111号
000112 型枠 一般型枠	( " ) 1.800	m <sup>2</sup>	( " ) 8,463	( " ) 15,233	歩A・単A B単 112号
000113 目地材 ゴム発泡体 t=10cm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,638	( " ) 3,638	歩A・単A B単 113号
合 計				( " ) 51,231	
・・地盤改良	1.000	式		(469,000) 577,000	
000114 地盤改良 セメント系固化材 qu=60kN/m <sup>2</sup>	(24.000) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,617	(38,808) 0	歩A・単A B単 114号
000115 地盤改良 セメント系固化材 qu=80kN/m <sup>2</sup>	(71.000) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,720	(122,120) 0	歩A・単A B単 115号
000116 地盤改良 セメント系固化材 qu=100kN/m <sup>2</sup>	(3.000) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,534	(4,602) 0	歩A・単A B単 116号
000117 地盤改良 セメント系固化材 qu=100kN/m <sup>2</sup>	(173.000) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,720	(297,560) 0	歩A・単A B単 117号
000118 地盤改良 セメント系固化材 qu=120kN/m <sup>2</sup>	(4.000) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,534	(6,136) 0	歩A・単A B単 118号
000329 地盤改良 セメント系固化材 qu=60kN/m <sup>2</sup>	(0.000) 22.000	m <sup>2</sup>	(0) 1,989	(0) 43,758	歩A・単A B単 329号
000330 地盤改良 セメント系固化材 qu=80kN/m <sup>2</sup>	(0.000) 71.000	m <sup>2</sup>	(0) 2,133	(0) 151,443	歩A・単A B単 330号
000331 地盤改良 セメント系固化材 qu=100kN/m <sup>2</sup>	(0.000) 3.000	m <sup>2</sup>	(0) 1,844	(0) 5,532	歩A・単A B単 331号
000332 地盤改良 セメント系固化材 qu=100kN/m <sup>2</sup>	(0.000) 173.000	m <sup>2</sup>	(0) 2,133	(0) 369,009	歩A・単A B単 332号
000333 地盤改良 セメント系固化材 qu=120kN/m <sup>2</sup>	(0.000) 4.000	m <sup>2</sup>	(0) 1,844	(0) 7,376	歩A・単A B単 333号
合 計				(469,226) 577,118	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・護岸ブロック閉塞				( " )	
	1.000	式		212,000	
000119 コンクリート 18-8-40	( " ) 4.000	m3	( " ) 32,760	( " ) 131,040	歩A・単A B単 119号
000120 型枠 一般型枠	( " ) 8.600	m <sup>2</sup>	( " ) 9,405	( " ) 80,883	歩A・単A B単 120号
合 計				( " ) 211,923	
・坂路工				(5,009,000)	
・・作業土工	1.000	式		5,424,000	
	1.000	式		(420,000) 415,000	
000121 床掘	( " ) 5.000	m3	( " ) 244	( " ) 1,220	歩A・単A B単 121号
000122 盛土 構造物周辺	(92.000) 91.000	m3	( " ) 2,262	(208,104) 205,842	歩A・単A B単 122号
000123 盛土 B<1.0m	(21.000) 20.000	m3	( " ) 2,262	(47,502) 45,240	歩A・単A B単 123号
000124 盛土 1.0m B<2.5m	( " ) 70.000	m3	( " ) 2,287	( " ) 160,090	歩A・単A B単 124号
000125 基面整正	( " ) 7.000	m <sup>2</sup>	( " ) 428	( " ) 2,996	歩A・単A B単 125号
合 計				(419,912) 415,388	
・・構造物取壊し工				(627,000)	
	1.000	式		1,026,000	
000126 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート構造物	(43.000) 40.000	m3	(9,958) 10,150	(428,194) 406,000	歩A・単A B単 126号
000127 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(43.000) 40.000	m3	( " ) 4,628	(199,004) 185,120	歩A・単A B単 127号
000334 石積み取壊し 空石積	(0.000) 21.000	m3	(0) 7,907	(0) 166,047	歩A・単A B単 334号
000335 殻運搬・処理 自然石	(0.000) 21.000	m3	(0) 12,808	(0) 268,968	歩A・単A B単 335号
合 計				(627,198) 1,026,135	
・・ブロック張				(3,555,000)	
	1.000	式		3,576,000	
000128 ブロック張 空張り 控え10cm	(148.000) 149.000	m <sup>2</sup>	( " ) 20,690	(3,062,120) 3,082,810	歩A・単A B単 128号
000129 肩止めコンクリート 18-8-40	( " ) 3.000	m3	( " ) 32,360	( " ) 97,080	歩A・単A B単 129号
000130 型枠 小型構造物	( " ) 10.000	m <sup>2</sup>	( " ) 8,463	( " ) 84,630	歩A・単A B単 130号
000131 基礎コンクリート 18-8-40	( " ) 3.000	m3	( " ) 33,600	( " ) 100,800	歩A・単A B単 131号
000132 型枠 小型構造物	( " ) 24.000	m <sup>2</sup>	( " ) 8,463	( " ) 203,112	歩A・単A B単 132号
000133 目地材 ゴム発泡体 t=10cm	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,638	( " ) 7,276	歩A・単A B単 133号
合 計				(3,555,018) 3,575,708	
・・コンクリート舗装 表層12cm、路盤15cm	1.000	式		( " ) 407,000	
000134 コンクリート舗装工 18-5-25 t=12cm,RC-40 t=15cm	( " ) 95.000	m <sup>2</sup>	( " ) 4,210	( " ) 399,950	歩A・単A B単 134号
000135 目地材 ゴム発泡体 t=10cm	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,638	( " ) 7,276	歩A・単A B単 135号
合 計				( " ) 407,226	
・導水路工				(5,573,000)	
・・作業土工	1.000	式		5,835,000	
	1.000	式		( " ) 651,000	
000136 床掘	( " ) 300.000	m3	( " ) 244	( " ) 73,200	歩A・単A B単 136号
000137 埋戻 構造物周辺	( " ) 63.000	m3	( " ) 2,626	( " ) 165,438	歩A・単A B単 137号
000138 埋戻 B<1.0m	( " ) 51.000	m3	( " ) 2,626	( " ) 133,926	歩A・単A B単 138号
000139 埋戻 1.0m B<2.5m	( " ) 52.000	m3	( " ) 2,651	( " ) 137,852	歩A・単A B単 139号
000140 盛土 構造物周辺	( " ) 10.000	m3	( " ) 2,262	( " ) 22,620	歩A・単A B単 140号

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000141 盛土 B<1.0m	( " ) 24.000	m3	( " ) 2,262	( " ) 54,288	歩A・単A B単 141号
000142 法面整形 盛土法面整形	( " ) 57.000	m <sup>2</sup>	( " ) 427	( " ) 24,339	歩A・単A B単 142号
000143 基面整正	( " ) 92.000	m <sup>2</sup>	( " ) 428	( " ) 39,376	歩A・単A B単 143号
合 計				( " ) 651,039	
・ ・ ボックスカルバート T-25 B1500×H1300	1.000	式		(1,435,000) 1,855,000	
000144 ボックスカルバート T-25 B1500×H1300	(5.300) 6.800	m	( " ) 263,275	(1,395,358) 1,790,270	歩A・単A B単 144号
000145 地盤改良 セメント系固化材 qu=180kN/m <sup>2</sup>	(18.000) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 2,175	(39,150) 0	歩A・単A B単 145号
000336 地盤改良 セメント系固化材 qu=180kN/m <sup>2</sup>	(0.000) 23.000	m <sup>2</sup>	(0) 2,836	(0) 65,228	歩A・単A B単 336号
合 計				(1,434,508) 1,855,498	
・ ・ 大型フリューム T-25 B1500×H1000	1.000	式		(3,487,000) 3,329,000	
000146 大型フリューム T-25 B1500×H1000	(46.100) 43.500	m	(62,795) 62,906	(2,894,850) 2,736,411	歩A・単A B単 146号
000147 基礎コンクリート 18-8-25	( " ) 13.000	m3	( " ) 33,810	( " ) 439,530	歩A・単A B単 147号
000148 型枠 一般型枠	( " ) 14.000	m <sup>2</sup>	( " ) 8,463	( " ) 118,482	歩A・単A B単 148号
000149 巻き立てコンクリート 21-12-25	( " ) 0.300	m3	( " ) 33,210	( " ) 9,963	歩A・単A B単 149号
000150 型枠 一般型枠	( " ) 2.900	m <sup>2</sup>	( " ) 8,463	( " ) 24,543	歩A・単A B単 150号
合 計				(3,487,368) 3,328,929	
・ 1-1号支線排水路工	1.000	式		(5,156,000) 5,264,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		(928,000) 1,060,000	
000151 堆積土掘削	(71.000) 140.000	m3	( " ) 326	(23,146) 45,640	歩A・単A B単 151号
000152 床掘	(54.000) 53.000	m3	( " ) 244	(13,176) 12,932	歩A・単A B単 152号
000153 掘削	( " ) 8.000	m3	( " ) 326	( " ) 2,608	歩A・単A B単 153号
000154 埋戻 構造物周辺	( " ) 15.000	m3	( " ) 2,626	( " ) 39,390	歩A・単A B単 154号
000155 埋戻 B<1.0m	(18.000) 17.000	m3	( " ) 2,626	(47,268) 44,642	歩A・単A B単 155号
000156 埋戻 1.0m B<2.5m	( " ) 21.000	m3	( " ) 2,651	( " ) 55,671	歩A・単A B単 156号
000157 盛土 構造物周辺	(100.000) 129.000	m3	( " ) 2,262	(226,200) 291,798	歩A・単A B単 157号
000158 盛土 B<1.0m	( " ) 47.000	m3	( " ) 2,262	( " ) 106,314	歩A・単A B単 158号
000159 盛土 1.0m B<2.5m	(100.000) 119.000	m3	( " ) 2,287	(228,700) 272,153	歩A・単A B単 159号
000160 盛土 2.5m B<4.0m	(84.000) 83.000	m3	( " ) 1,149	(96,516) 95,367	歩A・単A B単 160号
000161 盛土 4.0m B	( " ) 15.000	m3	( " ) 516	( " ) 7,740	歩A・単A B単 161号
000162 盛土 管頂30cm~60cm	(4.000) 6.000	m3	( " ) 2,651	(10,604) 15,906	歩A・単A B単 162号
000163 盛土 管頂~30cm	( " ) 6.000	m3	( " ) 2,626	( " ) 15,756	歩A・単A B単 163号
000164 基面整正	(55.000) 53.000	m <sup>2</sup>	( " ) 428	(23,540) 22,684	歩A・単A B単 164号
000165 法面整形 盛土法面整形	(74.000) 73.000	m <sup>2</sup>	( " ) 427	(31,598) 31,171	歩A・単A B単 165号
合 計				(928,227) 1,059,772	
・ ・ ボックスカルバート T-25 B600×H1100	1.000	式		(1,247,000) 1,270,000	
000166 ボックスカルバート T-25 B600×H1100	( " ) 12.000	m	( " ) 100,137	( " ) 1,201,644	歩A・単A B単 166号
000167 地盤改良 セメント系固化材 qu=460kN/m <sup>2</sup>	(25.000) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,803	(45,075) 0	歩A・単A B単 167号
000337 地盤改良 セメント系固化材 qu=460kN/m <sup>2</sup>	(0.000) 25.000	m <sup>2</sup>	(0) 2,733	(0) 68,325	歩A・単A B単 337号
合 計				(1,246,719) 1,269,969	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・大型フリューム T-14 B600×H1100	1.000	式		(2,303,000) 2,308,000	
000168 大型フリューム T-14 B600×H1100	( " ) 42.000	m	(49,641) 49,752	(2,084,922) 2,089,584	歩A・単A B単 168号
000169 均しコンクリート 18-12-25	( " ) 2.000	m3	( " ) 24,990	( " ) 49,980	歩A・単A B単 169号
000170 型枠 一般型枠	( " ) 4.500	m <sup>2</sup>	( " ) 4,805	( " ) 21,623	歩A・単A B単 170号
000171 基礎砕石 RC-40	( " ) 39.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,426	( " ) 55,614	歩A・単A B単 171号
000172 巻き立てコンクリート 21-12-25	( " ) 0.200	m3	( " ) 33,210	( " ) 6,642	歩A・単A B単 172号
000173 型枠 一般型枠	( " ) 1.600	m <sup>2</sup>	( " ) 8,463	( " ) 13,541	歩A・単A B単 173号
000174 サイドドレーン 300×300 コンクリート用砕石	( " ) 42.000	m	( " ) 1,683	( " ) 70,686	歩A・単A B単 174号
合 計				(2,303,008) 2,307,670	
・重力式擁壁				(554,000) 502,000	
000175 コンクリート 18-8-40	1.000 (9.000) 8.000	式 m3		(302,400) 268,800	歩A・単A B単 175号
000176 型枠 一般型枠	(27.000) 25.000	m <sup>2</sup>	( " ) 8,463	(228,501) 211,575	歩A・単A B単 176号
000177 基礎砕石 RC-40	(12.000) 11.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,426	(17,112) 15,686	歩A・単A B単 177号
000178 水抜きパイプ VU 50 L=0.82m	( " ) 8.000	箇所	( " ) 704	( " ) 5,632	歩A・単A B単 178号
合 計				(553,645) 501,693	
・止め壁				( " ) 84,000	
000179 コンクリート 18-8-40	( " ) 1.000	式 m3	( " ) 32,760	( " ) 32,760	歩A・単A B単 179号
000180 型枠 一般型枠	( " ) 5.300	m <sup>2</sup>	( " ) 9,405	( " ) 49,847	歩A・単A B単 180号
000181 基礎砕石 RC-40	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,426	( " ) 1,426	歩A・単A B単 181号
合 計				( " ) 84,033	
・底板コンクリート				( " ) 40,000	
000182 底板コンクリート 18-8-25	( " ) 1.000	式 m3	( " ) 27,220	( " ) 27,220	歩A・単A B単 182号
000183 基礎砕石 RC-40	( " ) 9.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,426	( " ) 12,834	歩A・単A B単 183号
合 計				( " ) 40,054	
・4号支線道路工				( " ) 1,346,000	
・作業土工				( " ) 633,000	
000184 床掘	( " ) 100.000	式 m3	( " ) 244	( " ) 24,400	歩A・単A B単 184号
000185 掘削	( " ) 45.000	m3	( " ) 326	( " ) 14,670	歩A・単A B単 185号
000186 埋戻 構造物周辺	( " ) 9.000	m3	( " ) 2,626	( " ) 23,634	歩A・単A B単 186号
000187 埋戻 B<1.0m	( " ) 5.000	m3	( " ) 2,626	( " ) 13,130	歩A・単A B単 187号
000188 埋戻 1.0m B<2.5m	( " ) 23.000	m3	( " ) 2,651	( " ) 60,973	歩A・単A B単 188号
000189 埋戻 4.0m B	( " ) 69.000	m3	( " ) 516	( " ) 35,604	歩A・単A B単 189号
000190 盛土 構造物周辺	( " ) 42.000	m3	( " ) 2,262	( " ) 95,004	歩A・単A B単 190号
000191 盛土 B<1.0m	( " ) 2.000	m3	( " ) 2,262	( " ) 4,524	歩A・単A B単 191号
000192 盛土 1.0m B<2.5m	( " ) 21.000	m3	( " ) 2,287	( " ) 48,027	歩A・単A B単 192号
000193 盛土 2.5m B<4.0m	( " ) 200.000	m3	( " ) 1,149	( " ) 229,800	歩A・単A B単 193号
000194 盛土 4.0m B	( " ) 20.000	m3	( " ) 516	( " ) 10,320	歩A・単A B単 194号
000195 法面整形 切土整形	( " ) 30.000	m <sup>2</sup>	( " ) 856	( " ) 25,680	歩A・単A B単 195号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000196 法面整形 盛土整形	( " ) 110.000	m <sup>2</sup>	( " ) 427	( " ) 46,970	歩A・単A B単 196号
合 計				( " ) 632,736	
・・砂利舗装	1.000	式		( " ) 713,000	
000197 砂利舗装 B=3.0m, RC-40 t=10cm	( " ) 253.000	m	( " ) 2,817	( " ) 712,701	歩A・単A B単 197号
合 計				( " ) 712,701	
・産業道路復旧工	1.000	式		(6,145,000) 6,189,000	
・・作業土工	1.000	式		( " ) 390,000	
000198 床掘	( " ) 2.000	m <sup>3</sup>	( " ) 244	( " ) 488	歩A・単A B単 198号
000199 埋戻 構造物周辺	( " ) 2.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,626	( " ) 5,252	歩A・単A B単 199号
000200 盛土 構造物周辺	( " ) 27.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,262	( " ) 61,074	歩A・単A B単 200号
000201 盛土 B < 1.0m	( " ) 29.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,262	( " ) 65,598	歩A・単A B単 201号
000202 盛土 1.0m B < 2.5m	( " ) 67.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,651	( " ) 177,617	歩A・単A B単 202号
000203 基面整正	( " ) 7.000	m <sup>2</sup>	( " ) 428	( " ) 2,996	歩A・単A B単 203号
000204 法面整形 盛土整形	( " ) 180.000	m <sup>2</sup>	( " ) 427	( " ) 76,860	歩A・単A B単 204号
合 計				( " ) 389,885	
・・アスファルト舗装	1.000	式		( " ) 91,000	
000205 アスファルト舗装工 再生密粒度アソク13 t=4cm, RM-25 t=10cm, 1.4m > B	( " ) 26.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,499	( " ) 90,974	歩A・単A B単 205号
合 計				( " ) 90,974	
・・歩車道境界ブロック	1.000	式		( " ) 206,000	
000206 歩車道境界ブロック C種 (180/210 × 300 × 600)	( " ) 22.000	m	( " ) 9,348	( " ) 205,656	歩A・単A B単 206号
合 計				( " ) 205,656	
・・視線誘導標	1.000	式		(15,000) 12,000	
000207 視線誘導標 緑石浜(樹脂・貼付式)	(6.000) 5.000	個	( " ) 2,440	(14,640) 12,200	歩A・単A B単 207号
合 計				(14,640) 12,200	
・・擁壁復旧	1.000	式		(229,000) 271,000	
000208 コンクリート 18-8-40	( " ) 2.000	m <sup>3</sup>	( " ) 27,010	( " ) 54,020	歩A・単A B単 208号
000209 型枠 一般型枠	( " ) 14.000	m <sup>2</sup>	( " ) 9,405	( " ) 131,670	歩A・単A B単 209号
000210 コンクリート削孔	(68.000) 71.000	孔	( " ) 634	(43,112) 45,014	歩A・単A B単 210号
000338 差筋工	(0.000) 71.000	箇所	(0) 563	(0) 39,973	歩A・単A B単 338号
合 計				(228,802) 270,677	
・・排水路工	1.000	式		(100,000) 101,000	
000211 U型側溝 H335 ~ 550 × W400	( " ) 5.200	m	( " ) 8,012	( " ) 41,662	歩A・単A B単 211号
000212 U型側溝 H300 × W300	( " ) 6.300	m	(9,337) 9,449	(58,823) 59,529	歩A・単A B単 212号
合 計				(100,485) 101,191	
・・コンクリートシール	1.000	式		( " ) 14,000	

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000213 コンクリート 18-8-25	( " ) 0.300	m3	( " ) 27,220	( " ) 8,166	歩A・単A B単 213号
000214 型枠 一般型枠	( " ) 0.600	m <sup>2</sup>	( " ) 9,405	( " ) 5,643	歩A・単A B単 214号
合計				( " ) 13,809	
・コーピングコンクリート	1.000	式		( " ) 4,305,000	
000215 コーピングコンクリート	( " ) 32.000	m	( " ) 134,540	( " ) 4,305,280	歩A・単A B単 215号
合計				( " ) 4,305,280	
・土留柵工	1.000	式		( " ) 422,000	
000216 コンクリート 18-8-25	( " ) 4.000	m3	( " ) 32,570	( " ) 130,280	歩A・単A B単 216号
000217 型枠 一般型枠	( " ) 31.000	m <sup>2</sup>	( " ) 8,463	( " ) 262,353	歩A・単A B単 217号
000218 基礎砕石 RC-40	( " ) 6.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,287	( " ) 7,722	歩A・単A B単 218号
000219 目地材 ゴム発泡体 t=10cm	( " ) 6.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,638	( " ) 21,828	歩A・単A B単 219号
合計				( " ) 422,183	
・転落防止柵 H=1100	1.000	式		( " ) 377,000	
000220 転落防止柵 H=1100 既設利用	(17.000)	m	(1,553)	(26,401)	歩A・単A B単 220号
000221 転落防止柵 H=1100	18.000	m	1,584	28,512	歩A・単A B単 221号
合計				( " ) 376,992	
・農業用水管復旧工	1.000	式		( " ) 163,000	
・作業土工	1.000	式		( " ) 53,000	
000222 床掘	( " ) 5.000	m3	( " ) 244	( " ) 1,220	歩A・単A B単 222号
000223 埋戻 B<1.0m	( " ) 3.000	m3	( " ) 2,626	( " ) 7,878	歩A・単A B単 223号
000224 埋戻 1.0m B<2.5m	( " ) 1.000	m3	( " ) 2,651	( " ) 2,651	歩A・単A B単 224号
000225 埋戻 管頂30cm~60cm	( " ) 3.000	m3	( " ) 2,651	( " ) 7,953	歩A・単A B単 225号
000226 埋戻 管頂~30cm	( " ) 3.000	m3	( " ) 2,626	( " ) 7,878	歩A・単A B単 226号
000227 基面整正	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	( " ) 428	( " ) 1,284	歩A・単A B単 227号
000228 法面整形 切土整形	( " ) 6.000	m <sup>2</sup>	( " ) 856	( " ) 5,136	歩A・単A B単 228号
000229 砂基礎 管廻り(購入土)	( " ) 1.000	m3	( " ) 9,809	( " ) 9,809	歩A・単A B単 229号
000230 砂基礎 管底(購入土)	( " ) 1.000	m3	( " ) 8,848	( " ) 8,848	歩A・単A B単 230号
合計				( " ) 52,657	
・用水管布設替	1.000	式		( " ) 110,000	
000231 用水管布設 VU250,直管	( " ) 1.000	m	( " ) 5,574	( " ) 5,574	歩A・単A B単 231号
000232 用水管布設 VU250,片受直管	( " ) 5.500	m	( " ) 6,893	( " ) 37,912	歩A・単A B単 232号
000233 埋設標識シート敷設 W150(ダブル),農業用	( " ) 7.000	m	( " ) 279	( " ) 1,953	歩A・単A B単 233号
000234 硬質塩化ビニル管切断 250	( " ) 2.000	口	( " ) 964	( " ) 1,928	歩A・単A B単 234号
000235 既設用水管撤去 VU250	( " ) 4.800	m	( " ) 12,890	( " ) 61,872	歩A・単A B単 235号
000236 産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック	( " ) 0.070	m3	( " ) 9,772	( " ) 684	歩A・単A B単 236号
合計				( " ) 109,923	
・揚水機場排水管布設替え工	1.000	式		( " ) 34,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・暗渠排水工				( " )	
重圧管 300 (既設利用)	1.000	式		34,000	
000237 重圧管撤去 300	( " ) 4.000	( " ) m	( " ) 3,363	( " ) 13,452	歩A・単A B単 237号
000238 重圧管設置 既設利用, 300	( " ) 2.500	( " ) m	( " ) 6,673	( " ) 16,683	歩A・単A B単 238号
000239 殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	( " ) 0.100	( " ) m3	( " ) 5,664	( " ) 566	歩A・単A B単 239号
000240 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	( " ) 0.100	( " ) m3	( " ) 4,628	( " ) 463	歩A・単A B単 240号
000241 均しコンクリート 18-12-25	( " ) 0.030	( " ) m3	( " ) 27,440	( " ) 823	歩A・単A B単 241号
000242 型枠 一般型枠	( " ) 0.200	( " ) ㎡	( " ) 4,805	( " ) 961	歩A・単A B単 242号
000243 基礎碎石 RC-40	( " ) 1.000	( " ) ㎡	( " ) 1,287	( " ) 1,287	歩A・単A B単 243号
合 計				( " ) 34,235	
・落水口移設工				( " )	
	1.000	式		449,000	
・・作業土工				( " )	
	1.000	式		15,000	
000244 床掘	( " ) 5.000	( " ) m3	( " ) 244	( " ) 1,220	歩A・単A B単 244号
000245 埋戻 構造物周辺	( " ) 2.000	( " ) m3	( " ) 2,626	( " ) 5,252	歩A・単A B単 245号
000246 埋戻 B < 1.0m	( " ) 2.000	( " ) m3	( " ) 2,626	( " ) 5,252	歩A・単A B単 246号
000247 埋戻 管頂 ~ 30cm	( " ) 1.000	( " ) m3	( " ) 2,626	( " ) 2,626	歩A・単A B単 247号
000248 埋戻 管長30cm ~ 60cm	( " ) 0.100	( " ) m3	( " ) 2,651	( " ) 265	歩A・単A B単 248号
000249 基面整正	( " ) 2.000	( " ) ㎡	( " ) 428	( " ) 856	歩A・単A B単 249号
合 計				( " ) 15,471	
・・落水口移設工				( " )	
	1.000	式		434,000	
000250 落水口移設工	( " ) 9.000	( " ) 箇所	( " ) 8,403	( " ) 75,627	歩A・単A B単 250号
000251 排水管撤去 VU 100	( " ) 12.000	( " ) m	( " ) 433	( " ) 5,196	歩A・単A B単 251号
000252 排水管撤去 PE 100	( " ) 7.000	( " ) m	( " ) 433	( " ) 3,031	歩A・単A B単 252号
000253 田面排水工 排水管布設	( " ) 7.000	( " ) m	( " ) 50,083	( " ) 350,581	歩A・単A B単 253号
合 計				( " ) 434,435	
・暗渠排水工				( " )	
	1.000	式		6,688,000	
・・暗渠排水工				( " )	
	1.000	式		6,688,000	
000254 吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 50	( " ) 954.000	( " ) m	( " ) 2,249	( " ) 2,145,546	歩A・単A B単 254号
000255 吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル・有孔), 75	( " ) 1,214.000	( " ) m	( " ) 2,539	( " ) 3,082,346	歩A・単A B単 255号
000256 継手資材(高密度ポリエチレン管) ダブル有孔管, 75	( " ) 5.800	( " ) m	( " ) 725	( " ) 4,205	歩A・単A B単 256号
000257 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75,L=100	( " ) 0.400	( " ) m	( " ) 458	( " ) 183	歩A・単A B単 257号
000258 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 75,L=200	( " ) 2.000	( " ) m	( " ) 458	( " ) 916	歩A・単A B単 258号
000259 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100,L=200	( " ) 3.400	( " ) m	( " ) 543	( " ) 1,846	歩A・単A B単 259号
000260 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125,L=200	( " ) 0.600	( " ) m	( " ) 1,248	( " ) 749	歩A・単A B単 260号
000261 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インナーザ),100mm x 75mm	( " ) 7.000	( " ) 個	( " ) 245	( " ) 1,715	歩A・単A B単 261号
000262 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(インナーザ),125mm x 100mm	( " ) 3.000	( " ) 個	( " ) 358	( " ) 1,074	歩A・単A B単 262号
000263 管理孔水平部土工	( " ) 38.400	( " ) m	( " ) 524	( " ) 20,122	歩A・単A B単 263号
000264 管理孔取付部土工	( " ) 24.000	( " ) 箇所	( " ) 974	( " ) 23,376	歩A・単A B単 264号
000265 管理孔設置工 高密度ポリエチレン管(ダブル・無孔), 50	( " ) 74.000	( " ) m	( " ) 628	( " ) 46,472	歩A・単A B単 265号
000266 管理孔保護工 高密度ポリエチレン管(ダブル・無孔), 100	( " ) 24.000	( " ) m	( " ) 1,760	( " ) 42,240	歩A・単A B単 266号
000267 集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 75	( " ) 46.000	( " ) m	( " ) 1,546	( " ) 71,116	歩A・単A B単 267号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000268 集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 100	( " ) 48.000	m	( " ) 1,596	( " ) 76,608	歩A・単A B単 268号
000269 集水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 125	( " ) 38.000	m	( " ) 3,060	( " ) 116,280	歩A・単A B単 269号
000270 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 100,L=1.0m	( " ) 5.000	m	( " ) 543	( " ) 2,715	歩A・単A B単 270号
000271 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU 125,L=1.0m	( " ) 3.000	m	( " ) 1,248	( " ) 3,744	歩A・単A B単 271号
000272 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(イクリザ),100mm×75mm	( " ) 5.000	個	( " ) 245	( " ) 1,225	歩A・単A B単 272号
000273 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV異径ソケット(イクリザ),125mm×100mm	( " ) 3.000	個	( " ) 358	( " ) 1,074	歩A・単A B単 273号
000274 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°I麻,径75mm用	( " ) 6.000	個	( " ) 218	( " ) 1,308	歩A・単A B単 274号
000275 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 75×75	( " ) 1.000	個	( " ) 315	( " ) 315	歩A・単A B単 275号
000276 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100×75	( " ) 5.000	個	( " ) 497	( " ) 2,485	歩A・単A B単 276号
000277 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 100×100	( " ) 4.000	個	( " ) 656	( " ) 2,624	歩A・単A B単 277号
000278 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125×100	( " ) 6.000	個	( " ) 1,480	( " ) 8,880	歩A・単A B単 278号
000279 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV90°Y, 125×125	( " ) 3.000	個	( " ) 1,200	( " ) 3,600	歩A・単A B単 279号
000280 排水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 100	( " ) 8.600	m	( " ) 1,953	( " ) 16,796	歩A・単A B単 280号
000281 排水渠 暗渠排水管(定尺管),VU 125	( " ) 12.900	m	( " ) 3,094	( " ) 39,913	歩A・単A B単 281号
000282 水閘 100	( " ) 2.000	箇所	( " ) 24,956	( " ) 49,912	歩A・単A B単 282号
000283 水閘 125	( " ) 3.000	箇所	( " ) 45,856	( " ) 137,568	歩A・単A B単 283号
000284 会所樹設置工 B300×H420	( " ) 5.000	箇所	( " ) 7,269	( " ) 36,345	歩A・単A B単 284号
000285 排水渠取付部 VU 100	( " ) 2.000	m	( " ) 2,699	( " ) 5,398	歩A・単A B単 285号
000286 排水渠取付部 VU 125	( " ) 3.000	m	( " ) 3,478	( " ) 10,434	歩A・単A B単 286号
000287 表土整地	( " ) 1.640	ha	( " ) 194,491	( " ) 318,965	歩A・単A B単 287号
000288 耕地復旧	( " ) 1.640	ha	( " ) 250,000	( " ) 410,000	歩A・単A B単 288号
合計				( " ) 6,688,095	
・堆積土改良				(859,000) 0	
・・堆積土改良	1.000	式		(859,000) 0	
000289 堆積土改良 30kg/m <sup>3</sup>	(600.000) 0.000	m <sup>3</sup>	( " ) 1,431	(858,600) 0	歩A・単A B単 289号
合計				(858,600) 0	
・残土処分				(8,495,000) 24,852,000	
・・残土処分	1.000	式		(8,495,000) 22,999,000	
000290 残土処分 市道開設現場	(2,000.000) 0.000	m <sup>3</sup>	( " ) 442	(884,000) 0	歩A・単A B単 290号
000291 残土処分 高知団地	(4,000.000) 2,400.000	m <sup>3</sup>	( " ) 1,593	(6,372,000) 3,823,200	歩A・単A B単 291号
000292 残土処分 周布団地	(1,000.000) 700.000	m <sup>3</sup>	( " ) 1,239	(1,239,000) 867,300	歩A・単A B単 292号
000339 残土処分 宮之内団地	(0.000) 350.000	m <sup>3</sup>	(0) 3,186	(0) 1,115,100	歩A・単A B単 339号
000340 残土処分 大新田仮置き場	(0.000) 2,200.000	m <sup>3</sup>	(0) 1,189	(0) 2,615,800	歩A・単A B単 340号
000341 産業廃棄物処理 建設発生土	(0.000) 2,100.000	m <sup>3</sup>	(0) 5,502	(0) 11,554,200	歩A・単A B単 341号
000342 産業廃棄物処理 混合廃棄物	(0.000) 140.000	m <sup>3</sup>	(0) 21,593	(0) 3,023,020	歩A・単A B単 342号
合計				(8,495,000) 22,998,620	
・・付帯工				(0) 1,853,000	
000343 発生土仮置き場整備 大新田仮置き場	(0.000) 1.000	式	(0) 1,853,400	(0) 1,853,400	歩A・単A B単 343号
合計				(0) 1,853,400	

事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・さく井設備工				(0)	
・・さく井工	1.000	式		3,426,000	
000344 さく井工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	3,425,650	3,425,650	B単 344号
合 計				(0)	
				3,425,650	
・2号幹線排水路工				(0)	
・・準備工	1.000	式		2,381,000	
000345 刈払	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	207.000	m <sup>2</sup>	49	10,143	B単 345号
000346 集積	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	207.000	m <sup>2</sup>	214	44,298	B単 346号
合 計				(0)	
				54,441	
・・作業土工				(0)	
000347 床掘	1.000	式		367,000	
	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	109.000	m <sup>3</sup>	244	26,596	B単 347号
000348 床掘 人力作業	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	21.000	m <sup>3</sup>	8,997	188,937	B単 348号
000349 埋戻 構造物周辺	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	16.000	m <sup>3</sup>	2,626	42,016	B単 349号
000350 埋戻 B<1.0m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	10.000	m <sup>3</sup>	2,626	26,260	B単 350号
000351 埋戻 1.0m B<2.5m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	25.000	m <sup>3</sup>	2,651	66,275	B単 351号
000352 基面整正	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	39.000	m <sup>2</sup>	428	16,692	B単 352号
合 計				(0)	
				366,776	
・・張りコンクリート工				(0)	
000353 張りコンクリート 18-8-25(20), t=10cm	1.000	式		615,000	
	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	207.000	m <sup>2</sup>	2,856	591,192	B単 353号
000354 型枠 一般型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.000	m <sup>2</sup>	8,463	16,926	B単 354号
000355 目地材 ゴム発泡体 t=10cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.000	m <sup>2</sup>	3,638	7,276	B単 355号
合 計				(0)	
				615,394	
・・大型フリーム B2900×H1500				(0)	
000356 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 B2900×H1500, L1997 WH付 U型水路	1.000	式		1,345,000	
	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	6.000	m	146,318	877,908	B単 356号
000357 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 B2900×H1500, L1400 WH付 U型水路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.400	m	208,641	292,097	B単 357号
000358 基礎コンクリート 18-8-25	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	3.000	m <sup>3</sup>	33,810	101,430	B単 358号
000359 型枠 一般型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	m <sup>2</sup>	8,463	8,463	B単 359号
000360 基礎砕石 RC-40	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	28.000	m <sup>2</sup>	1,426	39,928	B単 360号
000361 サイドドレーン 300×300 コンクリート用砕石	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	15.000	m	1,683	25,245	B単 361号
合 計				(0)	
				1,345,071	
・安全施設整備工				(0)	
・・安全施設整備工	1.000	式		99,000	
	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式		99,000	B単 362号
B08508 横断・転落防止柵 ビーム式・ハネ式	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	6.0	m	10,020	60,120	B単 362号
000363 タラップ 後付用, アンカータイプ, B300	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	7.000	箇所	5,549	38,843	B単 363号
合 計				(0)	
				98,963	
・支線道路拡幅工				(0)	
・・ブロック積み擁壁高上げ	1.000	式		97,000	
	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式		97,000	B単 363号



事業名 道前平野農地整備事業					
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(6,440,000)	
				8,435,000	
・仮設工				(1,956,000)	
	1.000	式		2,344,000	
・安全費				(1,956,000)	
	1.000	式		2,344,000	
000293 交通誘導警備員	(141.000)		( " )	(1,955,952)	歩A・単A
	169.000	人	13,872	2,344,368	B単 293号
合 計				(1,955,952)	
				2,344,368	
・仮設撤去工				(3,507,000)	
	1.000	式		4,105,000	
・作業土工				(3,507,000)	
	1.000	式		4,105,000	
000294 掘削	(1,600.000)		( " )	(521,600)	歩A・単A
	2,500.000	m3	326	815,000	B単 294号
000295 床掘	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	110.000	m3	244	26,840	B単 295号
000296 埋戻	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
1.0m B<2.5m	540.000	m3	2,651	1,431,540	B単 296号
000297 仮排水管撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
PE 1200	25.000	m	2,647	66,175	B単 297号
000298 仮排水管撤去	(120.000)		( " )	(207,600)	歩A・単A
PE 700	126.000	m	1,730	217,980	B単 298号
000299 土木シート撤去	(823.000)		( " )	(56,787)	歩A・単A
	3,500.000	m <sup>2</sup>	69	241,500	B単 299号
000300 舗装版破砕	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
アスファルト舗装	363.000	m <sup>2</sup>	220	79,860	B単 300号
000301 搬運撤・処理	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
アスファルト殻	15.000	m3	5,628	84,420	B単 301号
000302 大型土のう撤去	(256.000)		( " )	(243,968)	歩A・単A
	234.000	袋	953	223,002	B単 302号
000303 土のう撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	339.000	袋	197	66,783	B単 303号
000304 軟質塩化ビニルシート撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1,189.000	m <sup>2</sup>	69	82,041	B単 304号
000305 産業廃棄物運搬・処理	(1.000)		( " )	(9,772)	歩A・単A
廃プラスチック	11.000	m3	9,772	107,492	B単 305号
000372 現場発生材運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
積込み・荷卸し作業含	2.600	ton	12,453	32,378	B単 372号
000306 鋼矢板切断・撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	51.000	枚	11,145	568,395	B単 306号
000307 圧入機据付撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	回	61,681	61,681	B単 307号
合 計				(3,507,462)	
				4,105,087	
・排水処理工				( " )	
	1.000	式		977,000	
・排水処理工				( " )	
	1.000	式		669,000	
000308 排水ポンプ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	箇所	668,609	668,609	B単 308号
合 計				( " )	
				668,609	
・電力設備工				( " )	
	1.000	式		308,000	
000309 受電設備	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	193,273	193,273	B単 309号
000310 分電盤設備	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	49,264	49,264	B単 310号
000311 配電設備	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	65,300	65,300	B単 311号
合 計				( " )	
				307,837	
・仮設工				(0)	
2号幹線排水路	1.000	式		634,000	
・仮設工				(0)	
	1.000	式		634,000	
000373 舗装養生敷板敷設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	75.000	枚	7,500	562,500	B単 373号
000374 表土剥ぎ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	319.000	m <sup>2</sup>	60	19,140	B単 374号
000375 表土戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	319.000	m <sup>2</sup>	61	19,459	B単 375号
000376 耕起	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	432.000	m <sup>2</sup>	25	10,800	B単 376号
000377 盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
構造物周辺	1.000	m3	2,262	2,262	B単 377号

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000378 盛土 B<1.0m	(0.000) 5.000		(0) 2,262	(0) 11,310	歩A・単A B単 378号
000379 畦畔整形工 普通畦畔 KF	(0.000) 12.000		(0) 677	(0) 8,124	歩A・単A B単 379号
合計				(0) 633,595	
・仮設撤去工 2号幹線排水路 ・作業土工	1.000	式		(0) 342,000	
	1.000	式		(0) 342,000	
000380 掘削	(0.000) 41.000		(0) 326	(0) 13,366	歩A・単A B単 380号
000381 床掘	(0.000) 76.000		(0) 244	(0) 18,544	歩A・単A B単 381号
000382 埋戻 1.0m B<2.5m	(0.000) 30.000		(0) 2,651	(0) 79,530	歩A・単A B単 382号
000383 埋戻 2.5 B<4.0	(0.000) 70.000		(0) 1,149	(0) 80,430	歩A・単A B単 383号
000384 大型土のう撤去	(0.000) 27.000		(0) 953	(0) 25,731	歩A・単A B単 384号
000385 土のう撤去	(0.000) 67.000		(0) 197	(0) 13,199	歩A・単A B単 385号
000386 コンクリートブロック撤去 B700×H600×L1000	(0.000) 6.000		(0) 4,828	(0) 28,968	歩A・単A B単 386号
000387 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(0.000) 3.000		(0) 4,628	(0) 13,884	歩A・単A B単 387号
000388 軟質塩化ビニルシート撤去	(0.000) 41.000		(0) 69	(0) 2,829	歩A・単A B単 388号
000389 産業廃棄物運搬・処理 塵プラスチック	(0.000) 0.100		(0) 9,772	(0) 977	歩A・単A B単 389号
000390 仮排水管撤去 PE 1000	(0.000) 20.000		(0) 2,647	(0) 52,940	歩A・単A B単 390号
000391 現場発生材運搬 積込み・荷卸し作業含	(0.000) 0.900		(0) 12,453	(0) 11,208	歩A・単A B単 391号
合計				(0) 341,606	
・仮設工 水路改修部 ・仮設工	1.000	式		(0) 33,000	
	1.000	式		(0) 33,000	
000392 土のう 仕入れ～設置～撤去	(0.000) 51.000		(0) 638	(0) 32,538	歩A・単A B単 392号
合計				(0) 32,538	











事業名 道前平野農地整備事業						
工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北条新田排水機場遊水池整備その他工事						
コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 96号 ***					
S02300	SP 上層路盤 (車道・路肩部)	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	標準単価			637.83		
	K)機械構成比		11.57%			
	R)労務構成比		37.08%			
	Z)材料構成比		51.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M96001	モ-グレ-グ [土工用・排対型(2014)] ブレード幅3.1m	供用日	7.99%	13,000	基:KY 37,600	K1
F96002	ロードローラ[マカダム・超低・排対型(～2014)] 質量10～12t	日	1.00%	6,900	基:LE 7,800	K2
F96001	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 質量13～14t	日	0.99%	6,900	基:LE 7,800	K3
R01021	運転手(特殊)	人	16.31%	28,900	基:D2 25,704	R1
R01003	普通作業員	人	5.97%	25,400	基:D2 21,420	R2
R01002	特殊作業員	人	5.32%	28,300	基:D2 24,786	R3
R01001	土木一般世話役	人	4.37%	31,000	基:D2 29,784	R4
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40-0mm	m <sup>3</sup>	47.84%	1,200	基:TNK 2,300	Z1
P34029	軽油 バ-ト-ル給油	L	3.03%	138	基:TNK 155	Z2
	単 価	m <sup>2</sup>			1,010	
	*** S単 - 97号 ***					
S02300	SP 上層路盤 (車道・路肩部)	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	標準単価			637.83		
	K)機械構成比		11.57%			
	R)労務構成比		37.08%			
	Z)材料構成比		51.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M96001	モ-グレ-グ [土工用・排対型(2014)] ブレード幅3.1m	供用日	7.99%	13,050	基:KY 37,600	K1
F96002	ロードローラ[マカダム・超低・排対型(～2014)] 質量10～12t	日	1.00%	6,900	基:LE 7,800	K2
F96001	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 質量13～14t	日	0.99%	6,900	基:LE 7,800	K3
R01021	運転手(特殊)	人	16.31%	28,900	基:D2 25,704	R1
R01003	普通作業員	人	5.97%	25,400	基:D2 21,420	R2
R01002	特殊作業員	人	5.32%	28,300	基:D2 24,786	R3
R01001	土木一般世話役	人	4.37%	31,000	基:D2 29,784	R4
J03405	鉄鋼スラグ 水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm	m <sup>3</sup>	47.84%	4,100	基:TNK 2,700	Z1
P34029	軽油 バ-ト-ル給油	L	3.03%	138	基:TNK 155	Z2
	単 価	m <sup>2</sup>			621.8	
	*** S単 - 98号 ***					
S02300	SP 上層路盤 (車道・路肩部)	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	標準単価			637.83		
	K)機械構成比		11.57%			
	R)労務構成比		37.08%			
	Z)材料構成比		51.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M96001	モックレータ [土工用・排対型(2014)] ブレード幅3.1m	供用日	7.99%	13,000	基:KY 37,600	K1
F96002	ロードローラ [マカダム・超低・排対型(～2014)] 質量10～12t	日	1.00%	6,900	基:LE 7,800	K2
F96001	タイヤローラ [～超低・排対型(2011・2014)] 質量13～14t	日	0.99%	6,900	基:LE 7,800	K3
R01021	運転手 (特殊)	人	16.31%	28,900	基:D2 25,704	R1
R01003	普通作業員	人	5.97%	25,400	基:D2 21,420	R2
R01002	特殊作業員	人	5.32%	28,300	基:D2 24,786	R3
R01001	土木一般世話役	人	4.37%	31,000	基:D2 29,784	R4
J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30～0mm	m3	47.84%	1,700	基:TNK 2,500	Z1
P34029	軽油 ハトル給油	L	3.03%	138	基:TNK 155	Z2
	単 価	m <sup>2</sup>			872.5	
	*** S単 - 99号 ***					
S02300	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	孔			1.000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 削孔径 10mm以上 30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	標準単価			645.14		
	K)機械構成比		2.30%			
	R)労務構成比		95.32%			
	Z)材料構成比		2.38%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M21352	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA	日	1.10%	455	基:KY 223	K1
M28382	その他 [電動ハンマドリル] 穴あけ能力 38～40mm	日	0.77%	267	基:KY 267	K2
R01002	特殊作業員	人	45.55%	28,300	基:D2 24,786	R1
R01003	普通作業員	人	18.52%	25,400	基:D2 21,420	R2
R01001	土木一般世話役	人	13.43%	31,000	基:D2 29,784	R3
P34001	ガソリン JIS 2号 レギュラースタンド	L	1.94%	154	基:TNK 164	Z1
	単 価	孔			569.7	
	*** S単 - 100号 ***					
S02300	笠コンクリートブロック据付工	m			1.000 m	歩A 当たり算出
	笠コンクリートブロック据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	標準単価			22,967		
	K)機械構成比		9.61%			
	R)労務構成比		40.50%			
	Z)材料構成比		49.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F01086	ラフレソルト [油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	日	7.45%	43,600	基:LE 54,500	K1
R01003	普通作業員	人	21.02%	25,400	基:D2 21,420	R1
R01001	土木一般世話役	人	6.03%	31,000	基:D2 29,784	R2
R01002	特殊作業員	人	2.55%	28,300	基:D2 24,786	R3
R01009	型わく工	人	1.79%	30,000	基:D2 29,172	R4

事業名	道前平野農地整備事業					
工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名	北条新田排水機場遊水池整備その他工事					
コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
J02065	生コンクリート(高炉B) 21N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m <sup>3</sup>	49.89%	18,200	基:TNK 18,600	Z1
	単 価	m			22,620	
	*** S単 - 238号 ***					
S02300	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン) コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン) 削孔径 110mm以上 128mm未満、削孔深さ50mm以上200mm未満	孔			1,000 孔	歩A 当たり算出
	標準単価			6,612.9		
	K)機械構成比		2.58%			
	R)労務構成比		57.77%			
	Z)材料構成比		39.65%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M12051	コクリト穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 最大穿孔径25cm	日	1.32%	731	基:KY 2,280	K1
M21353	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA	日	0.78%	490	基:KY 553	K2
R01002	特殊作業員	人	33.15%	26,700	基:D2 24,786	R1
R01003	普通作業員	人	9.03%	23,900	基:D2 21,420	R2
R01001	土木一般世話役	人	4.80%	28,900	基:D2 29,784	R3
P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 実外径160mm	個	37.03%	31,000	基:TNK 37,300	Z1
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L	2.13%	164	基:TNK 164	Z2
	単 価	孔			7,095	
	*** S単 - 239号 ***					
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔径 10mm以上 30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満	孔			1,000 孔	歩A 当たり算出
	標準単価			645.14		
	K)機械構成比		2.30%			
	R)労務構成比		95.32%			
	Z)材料構成比		2.38%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M21352	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA	日	1.10%	455	基:KY 223	K1
M28382	その他[電動ハンドドリル] 穴あけ能力 38-40mm	日	0.77%	267	基:KY 267	K2
R01002	特殊作業員	人	45.55%	28,300	基:D2 24,786	R1
R01003	普通作業員	人	18.52%	25,400	基:D2 21,420	R2
R01001	土木一般世話役	人	13.43%	31,000	基:D2 29,784	R3
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L	1.94%	154	基:TNK 164	Z1
	単 価	孔			569.7	
	*** S単 - 240号 ***					
S02300	現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]^-トラック2t級、吊能力2.9t、なし、8.5km以下	ton			1,000 ton	歩A 当たり算出
	標準単価			3,972.3		
	K)機械構成比		13.58%			
	R)労務構成比		83.54%			
	Z)材料構成比		2.88%			

事業名 道前平野農地整備事業  
 工事名 北条新田排水機場遊水池整備その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 北条新田排水機場遊水池整備その他工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03102	トラック[クレーン装置付] ^ -ストラック2t積 2.9t吊	供用日	13.58%	7,190	基:KY 7,690	K1
R01021	運転手 (特殊)	人	42.54%	27,700	基:D2 25,704	R1
R01002	特殊作業員	人	41.00%	26,700	基:D2 24,786	R2
P34029	軽油 H トロ-給油	L	2.88%	134	基:TNK 155	Z1
	単 価	ton			3,790	
	*** S単 - 241号 ***					
S02300	現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し	ton			1.000 ton	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]^ -ストラック2t積、吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	標準単価			9,082.2		
	K)機械構成比		13.52%			
	R)労務構成比		83.62%			
	Z)材料構成比		2.86%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03102	トラック[クレーン装置付] ^ -ストラック2t積 2.9t吊	供用日	13.52%	7,190	基:KY 7,690	K1
R01021	運転手 (特殊)	人	42.39%	27,700	基:D2 25,704	R1
R01002	特殊作業員	人	40.83%	26,700	基:D2 24,786	R2
P34029	軽油 H トロ-給油	L	2.86%	134	基:TNK 155	Z1
	単 価	ton			8,663	