誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和７年度

道前平野農地整備事業
周布団地区画整理２工区（その１）工事

積　　算　　書

（当初）

中国四国農政局
道前平野農地整備事業所

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

項　目　名	内　　容
局名	中国四国農政局
事業（務）所名	道前平野農地整備事業所
事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事
施工場所	愛媛県西条市周布及び吉田地内
工事番号	19
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	愛媛
地区区分	道前平野
工期	９ヶ月
積算体系年月	令和７年４月
単価期適用年月	令和７年４月―A
歩掛期適用年番号	令和７年９９号―A
電力会社名	四国電力

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				119,636,000	
	・工事価格				108,760,000	
	・消費税相当額（１０％）				10,876,000	
	工事内容					
1	整地工		5.890	ha		
2	用水路工（管水路工）		714.000	m		
3	排水路工		434.000	m		
4	道路工		532.000	m		

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			108,760,000	
・工事原価			92,345,000	
純工事費			70,017,000	
・・直接工事費			63,055,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	60,393,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,662,000	
・・間接工事費			29,290,000	
・・・共通仮設費			6,962,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
63,055,000×((8.520*1.000)*1.000*1.040*1.000)			5,587,000	
・・・・運搬費	1.000	式	469,000	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	355,000	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			551,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
61,954,000×(0.890)			551,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			22,328,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
70,017,000×((30.370*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			22,328,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
92,345,000×(17.270*1.000＋0.04)			15,984,000	
・一括計上価格	1.000	式	436,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			1,101,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
108,324,000×5.640			6,109,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			60,393,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	60,393,000	
・整地工	1.000	式	27,005,000	
・・整地工	1.000	式	15,645,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	2,246,000	
・・進入路工	1.000	式	37,000	
・・付帯工	1.000	式	1,166,000	
・・植生工	1.000	式	2,846,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	5,065,000	
・用水路工（管水路）	1.000	式	17,254,000	
・・管水路工	1.000	式	8,761,000	
・・菅水路工継手材	1.000	式	2,393,000	
・・制水弁工	1.000	式	1,815,000	
・・空気弁工	1.000	式	1,357,000	
・・給水栓工	1.000	式	1,612,000	
・・付帯工	1.000	式	189,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	344,000	
・・道路復旧工	1.000	式	783,000	
・排水路工	1.000	式	9,031,000	
・・作業土工	1.000	式	153,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	123,000	
・・植生工	1.000	式	684,000	
・・排水路工	1.000	式	5,626,000	
・・付帯工	1.000	式	2,090,000	
・・支線排水路市道横断工 取付工１	1.000	式	355,000	
・道路工	1.000	式	7,103,000	
・・掘削工	1.000	式	11,000	
・・路体盛土工	1.000	式	225,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	449,000	
・・植生工	1.000	式	1,367,000	
・・砂利舗装工	1.000	式	1,404,000	
・・支線道路取付工 取付工２	1.000	式	1,295,000	
・・支線道路取付工 取付工３	1.000	式	819,000	
・・支線道路取付工 取付工４	1.000	式	52,000	
・・支線道路取付工 取付工５	1.000	式	1,102,000	
・・支線道路取付工 取付工６	1.000	式	379,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工）内訳			2,662,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,662,000	
・仮設工	1.000	式	2,662,000	
・・仮廻し水路工	1.000	式	166,000	
・・排水処理工	1.000	式	263,000	
・・安全費	1.000	式	2,233,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳			469,000	
運搬費	1.000	式	469,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	469,000	
・・運搬費	1.000	式	469,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
技術管理費内訳			355,000	
技術管理費	1.000	式	355,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	355,000	
・・技術管理費	1.000	式	355,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳			436,000	
一括計上価格	1.000	式	436,000	
・一括計上価格	1.000	式	436,000	
・・一括計上	1.000	式	436,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				60,393,000	
・整地工	1.000	式		27,005,000	
・・整地工	1.000	式		15,645,000	
B10001 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	5.890	ha	956,967	5,636,536	歩A・単A B単　1号
B10002 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上） 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	5.890	ha	1,205,234	7,098,828	歩A・単A B単　2号
B10501 筆外運土 BH+不整地運搬車(L=180m以下)	76	m3	676	51,376	歩A・単A B単　3号
B10503 筆内運土 BH+不整地運搬車(L=80m以下)	1,019	m3	567	577,773	歩A・単A B単　4号
B10503 筆内運土 BH+不整地運搬車(L=180m以下)	59	m3	676	39,884	歩A・単A B単　5号
000006 購入土 山土（客土用）購入土	400.000	m3	1,920	768,000	歩A・単A B単　6号
000007 耕起	5.890	ha	250,000	1,472,500	歩A・単A B単　7号
合　計				15,644,897	
・・整形仕上げ工	1.000	式		2,246,000	
000008 畦畔工 湛水畦畔　0≦H＜0.5　KT-1	2,102.000	m	995	2,091,490	歩A・単A B単　8号
000009 畦畔工 普通畦畔　KF	228.000	m	677	154,356	歩A・単A B単　9号
合　計				2,245,846	
・・進入路工	1.000	式		37,000	
000010 進入路工 1筆に1箇所　Ⅱ-1型	5.000	箇所	1,040	5,200	歩A・単A B単　10号
000011 進入路工 1筆に1箇所　Ⅱ-2型	7.000	箇所	4,342	30,394	歩A・単A B単　11号
000012 進入路工 2筆に1箇所　Ⅲ-1型	1.000	箇所	1,058	1,058	歩A・単A B単　12号
合　計				36,652	
・・付帯工	1.000	式		1,166,000	
000013 田面排水工 落水口,ﾀｲﾌﾟ1（ほ場法面部）	14.000	箇所	20,154	282,156	歩A・単A B単　13号
000014 田面排水工 落水口,ﾀｲﾌﾟ1（特例）（ほ場法面部）	4.000	箇所	11,625	46,500	歩A・単A B単　14号
000015 田面排水工 排水管（高密度PE管）,ﾀｲﾌﾟ1（ほ場法面部）	36.000	m	5,226	188,136	歩A・単A B単　15号
000016 田面排水工 落水口,ﾀｲﾌﾟ3（特例）（ほ場法面部）	5.000	箇所	11,597	57,985	歩A・単A B単　16号
000017 田面排水工 排水管（VP管）,ﾀｲﾌﾟ3（ほ場法面部）	10.000	m	8,521	85,210	歩A・単A B単　17号
000018 田面排水工 落水口,ﾀｲﾌﾟ2（道路横断部）	8.000	箇所	20,154	161,232	歩A・単A B単　18号
000019 田面排水工 排水管（VP管）,ﾀｲﾌﾟ2（道路横断部）	48.000	m	7,089	340,272	歩A・単A B単　19号
000020 ポリエチレン管削孔 φ150	5.000	孔	982	4,910	歩A・単A B単　20号
合　計				1,166,401	
・・植生工	1.000	式		2,846,000	
000021 植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ	1,790.000	㎡	1,590	2,846,100	歩A・単A B単　21号
合　計				2,846,100	
・・構造物取壊し工	1.000	式		5,065,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物	324	m3	10,540	3,414,960	歩A・単A B単　22号
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物	2.8	m3	18,520	51,856	歩A・単A B単　23号
000024 石積み取壊し 空石積	26.000	m3	7,907	205,582	歩A・単A B単　24号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	324	m3	3,937	1,275,588	歩A・単A B単　25号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	2.8	m3	5,132	14,370	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　26号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 練石積	26	m3	3,937	102,362	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　27号
合　　計				5,064,718	
・用水路工（管水路）	1.000	式		17,254,000	
・・管水路工	1.000	式		8,761,000	
000028 硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS） VUφ250,土被り0.6m,農道下	87.800	m	13,770	1,209,006	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　28号
000029 硬質ポリ塩化ビニル管埋設（RR） VUφ250,土被り0.6m,農道下	8.000	m	14,815	118,520	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　29号
000030 硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS） VUφ250,土被り0.9m,農道下	262.600	m	13,656	3,586,066	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　30号
000031 硬質ポリ塩化ビニル管埋設（RR） VUφ250,土被り0.9m,農道下	44.000	m	14,554	640,376	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　31号
000032 硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS） VUφ250,土被り1.2m,As道路下	12.500	m	14,998	187,475	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　32号
000033 硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS） VUφ200,土被り0.6m,農道下	63.000	m	10,125	637,875	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　33号
000034 硬質ポリ塩化ビニル管埋設（RR） VUφ200,土被り0.6m,農道下	4.000	m	10,845	43,380	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　34号
000035 硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS） VUφ200,土被り0.9m,As道路下	48.700	m	11,606	565,212	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　35号
000036 硬質ポリ塩化ビニル管埋設（RR） VUφ200,土被り0.9m,As道路下	4.000	m	12,226	48,904	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　36号
000037 硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS） VUφ200,土被り1.2m,As道路下	110.700	m	10,864	1,202,645	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　37号
000038 硬質ポリ塩化ビニル管埋設（RR） VUφ200,土被り1.2m,As道路下	12.000	m	11,685	140,220	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　38号
000039 硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS） VUφ150,土被り0.6m,農道下	26.800	m	8,059	215,981	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　39号
000040 硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS） VUφ75,土被り0.6m,農道下	25.400	m	5,619	142,723	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　40号
000041 硬質ポリ塩化ビニル管埋設（RR） VUφ75,土被り0.6m,農道下	4.000	m	5,662	22,648	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　41号
合　　計				8,761,031	
・・菅水路工継手材	1.000	式		2,393,000	
000042 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ250×22° 1/2	6.000	個	19,600	117,600	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　42号
000043 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ250×11° 1/4	3.000	個	16,800	50,400	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　43号
000044 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ200×22° 1/2	2.000	個	14,800	29,600	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　44号
000045 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ200×11° 1/4	5.000	個	12,300	61,500	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　45号
000046 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ200×5° 5/8	3.000	個	9,610	28,830	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　46号
000047 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ150×5° 5/8	1.000	個	9,680	9,680	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　47号
000048 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ75×90°	1.000	個	2,590	2,590	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　48号
000049 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 キャップφ75	3.000	個	588	1,764	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　49号
000050 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型キャップφ200	1.000	個	97,000	97,000	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　50号
000051 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS径違ｿｹｯﾄφ200×150	1.000	個	11,000	11,000	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　51号
000052 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS径違ｿｹｯﾄφ150×100	1.000	個	3,090	3,090	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　52号
000053 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS径違ｿｹｯﾄφ100×75	1.000	個	1,040	1,040	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　53号
000054 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製T字管φ250×75（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）	16.000	個	85,800	1,372,800	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　54号
000055 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製T字管φ250×200（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）	2.000	個	109,000	218,000	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　55号
000056 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製T字管φ200×75（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）	6.000	個	61,900	371,400	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　56号
000057 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSﾁｰｽﾞφ150×75	2.000	個	7,710	15,420	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　57号
000058 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSﾁｰｽﾞφ75×75	1.000	個	1,290	1,290	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　58号
合　　計				2,393,004	
・・制水弁工	1.000	式		1,815,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000059 ソフトシール仕切弁 φ250用鋳鉄製,MFｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止金具付）含む	2.000	基	418,968	837,936	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　59号
000060 ソフトシール仕切弁 φ200用鋳鉄製,MFｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止金具付）含む	2.000	基	273,846	547,692	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　60号
000061 仕切弁ボックス ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製，φ350,H390,道路下（本管φ200以上）	4.000	組	107,262	429,048	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　61号
合　　計				1,814,676	
・・空気弁工	1.000	式		1,357,000	
000062 急速空気弁 φ25樹脂製,0.74MPa	4.000	基	71,686	286,744	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　62号
000063 空気弁配管 鋳鉄製T字管(離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵)φ200×75土被り0.6m	1.000	箇所	73,220	73,220	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　63号
000064 空気弁配管 FRP製T字管(離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵)φ250×75土被り0.6m	3.000	箇所	101,220	303,660	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　64号
000065 空気弁ボックス ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製φ500,H540,道路下（本管φ250以上）	4.000	組	173,407	693,628	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　65号
合　　計				1,357,252	
・・給水栓工	1.000	式		1,612,000	
000066 硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS） VUφ75,土被り0.6m,農道下	40.000	m	5,815	232,600	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　66号
000067 硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS） VUφ75,土被り0.3m,圃場内	19.200	m	2,900	55,680	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　67号
000068 硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ75,立上り管	10.000	m	1,649	16,490	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　68号
000069 硬質ポリ塩化ビニル管継手 ｴﾙﾎﾞA形，φ75	20.000	個	847	16,940	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　69号
000070 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS曲管φ75×45°	8.000	個	2,300	18,400	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　70号
000071 給水栓 自動給水栓80A,給水栓ﾎﾞｯｸｽ含む	13.000	箇所	83,521	1,085,773	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　71号
000072 給水栓 手動給水栓80A,給水栓ﾎﾞｯｸｽ含む	3.000	箇所	62,121	186,363	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　72号
合　　計				1,612,246	
・・付帯工	1.000	式		189,000	
000073 埋設標示シート W=150農水用（黄色）	712.000	m	265	188,680	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　73号
合　　計				188,680	
・・構造物取壊し工	1.000	式		344,000	
000074 舗装版切断 As舗装版,t=4cm	373.000	m	658	245,434	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　74号
000075 舗装版破砕 As舗装版,t=4cm	240.000	㎡	220	52,800	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　75号
000076 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） As舗装版殻	9.700	m3	4,765	46,221	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　76号
合　　計				344,455	
・・道路復旧工	1.000	式		783,000	
000077 アスファルト舗装工 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm,RM-25 t=10cm,B＜1.4m	240.000	㎡	3,263	783,120	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　77号
合　　計				783,120	
・排水路工	1.000	式		9,031,000	
・・作業土工	1.000	式		153,000	
BA0101 掘削	120	m3	326	39,120	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　78号
000079 盛土工 1.0m>B	57.000	m3	2,002	114,114	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　79号
合　　計				153,234	
・・整形仕上げ工	1.000	式		123,000	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0109 法面整形 切土部	120	㎡	856	102,720	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　80号
BA0109 法面整形 盛土部	47	㎡	427	20,069	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　81号
合　　計				122,789	
・・植生工	1.000	式		684,000	
000082 植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ	430.000	㎡	1,590	683,700	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　82号
合　　計				683,700	
・・排水路工	1.000	式		5,626,000	
000083 鉄筋コンクリート角フリューム KF-400	86.900	m	11,852	1,029,939	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　83号
000084 鉄筋コンクリート角フリューム KF-450	200.700	m	13,987	2,807,191	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　84号
000085 鉄筋コンクリート角フリューム KF-500	7.700	m	17,385	133,865	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　85号
000086 管渠工 ﾀﾞﾌﾞﾙ無孔管φ400	109.100	m	11,582	1,263,596	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　86号
000087 ポリエチレン管継手 無孔用φ400	22.000	個	9,900	217,800	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　87号
000088 ポリエチレン管継手 キャップ　φ400	1.000	個	37,000	37,000	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　88号
000089 資材現場内小運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品	1.000	式	136,687	136,687	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　89号
合　　計				5,626,078	
・・付帯工	1.000	式		2,090,000	
000090 合流桝 S2型-Ⅰ（T-6）	3.000	箇所	88,028	264,084	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　90号
000091 合流桝 S2型-Ⅱ（T-14）	1.000	箇所	88,028	88,028	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　91号
000092 合流桝 F2型-Ⅱ（T-14）	1.000	箇所	198,466	198,466	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　92号
000093 合流桝 F3型-Ⅲ（T-20）	1.000	箇所	308,435	308,435	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　93号
000094 呑口吐口工 B5型	1.000	箇所	80,597	80,597	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　94号
000095 呑口吐口工 B6型	1.000	箇所	124,160	124,160	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　95号
000096 管渠工 B400型,重圧管	8.000	m	30,447	243,576	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　96号
000097 管渠工 B800型,重圧管	7.000	m	63,310	443,170	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　97号
000098 シュート式落差工 KF-450	1.000	箇所	27,975	27,975	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　98号
000099 継手コンクリート KF-450,ｼｭｰﾄ式落差工（上下部）	2.000	箇所	21,501	43,002	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　99号
000100 張コンクリート t=0.1m,ｼｭｰﾄ式落差工部	6.000	m	5,491	32,946	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 100号
000101 自由勾配側溝 横断用、B400×H700	5.000	m	47,101	235,505	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 101号
合　　計				2,089,944	
・・支線排水路市道横断工 取付工１	1.000	式		355,000	
000102 既設擁壁復旧工 既設擁壁１	1.000	式	59,067	59,067	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 102号
000103 既設擁壁復旧工 既設擁壁２	1.000	式	119,096	119,096	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 103号
BA0805 上層路盤（車道・路肩部） RM-25 t=10cm	15	㎡	637	9,555	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 104号
BA0809 表層（車道・路肩部） 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm	15	㎡	1,701	25,515	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 105号
000106 舗装版切断 As舗装版,t=4cm	11.000	m	658	7,238	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 106号
000107 舗装版破砕 As舗装版,t=4cm	15.000	㎡	220	3,300	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 107号
000108 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） As舗装版殻	0.600	m3	4,765	2,859	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 108号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物	4.3	m3	10,540	45,322	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 109号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	4.3	m3	3,937	16,929	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 110号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000111 ガードレール撤去・設置					歩Ａ・単Ａ
既設流用	8.000	m	8,270	66,160	Ｂ単 111号
合　計				355,041	
・道路工	1.000	式		7,103,000	
・・掘削工	1.000	式		11,000	
BA0101 掘削					歩Ａ・単Ａ
	35	m3	326	11,410	Ｂ単 112号
合　計				11,410	
・・路体盛土工	1.000	式		225,000	
000113 盛土					歩Ａ・単Ａ
Ｂ≧4.0m、流用土	880.000	m3	256	225,280	Ｂ単 113号
合　計				225,280	
・・整形仕上げ工	1.000	式		449,000	
000114 法面整形					歩Ａ・単Ａ
切土部	230.000	㎡	856	196,880	Ｂ単 114号
000115 法面整形					歩Ａ・単Ａ
盛土部	590.000	㎡	427	251,930	Ｂ単 115号
合　計				448,810	
・・植生工	1.000	式		1,367,000	
000116 植生シート					歩Ａ・単Ａ
ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ	860.000	㎡	1,590	1,367,400	Ｂ単 116号
合　計				1,367,400	
・・砂利舗装工	1.000	式		1,404,000	
000117 砂利舗装					歩Ａ・単Ａ
B=3.0m,RC-40 t=10cm	497.000	m	2,817	1,400,049	Ｂ単 117号
000118 隅切工					歩Ａ・単Ａ
RC-40,t=10cm	1.000	箇所	3,756	3,756	Ｂ単 118号
合　計				1,403,805	
・・支線道路取付工					
取付工２	1.000	式		1,295,000	
BA0805 上層路盤（車道・路肩部）					歩Ａ・単Ａ
RM-25 t=10cm	50	㎡	637	31,850	Ｂ単 119号
BA0809 表層（車道・路肩部）					歩Ａ・単Ａ
再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm	50	㎡	1,701	85,050	Ｂ単 120号
000121 自由勾配側溝					歩Ａ・単Ａ
横断用、B800×H900	12.000	m	84,878	1,018,536	Ｂ単 121号
000122 舗装版切断					歩Ａ・単Ａ
As舗装版,t=4cm	14.000	m	658	9,212	Ｂ単 122号
000123 舗装版破砕					歩Ａ・単Ａ
As舗装版,t=4cm	14.000	㎡	220	3,080	Ｂ単 123号
000124 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					歩Ａ・単Ａ
As舗装版殻	0.500	m3	4,765	2,383	Ｂ単 124号
B02162 コンクリート構造物取壊し					歩Ａ・単Ａ
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物	10	m3	10,540	105,400	Ｂ単 125号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					歩Ａ・単Ａ
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	10	m3	3,937	39,370	Ｂ単 126号
合　計				1,294,881	
・・支線道路取付工					
取付工３	1.000	式		819,000	
BA0805 上層路盤（車道・路肩部）					歩Ａ・単Ａ
RM-25 t=10cm	45	㎡	637	28,665	Ｂ単 127号
BA0809 表層（車道・路肩部）					歩Ａ・単Ａ
再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm	45	㎡	1,701	76,545	Ｂ単 128号
000129 自由勾配側溝					歩Ａ・単Ａ
横断用、B700×H600	9.000	m	68,768	618,912	Ｂ単 129号
000130 舗装版切断					歩Ａ・単Ａ
As舗装版,t=4cm	11.000	m	658	7,238	Ｂ単 130号
000131 舗装版破砕					歩Ａ・単Ａ
As舗装版,t=4cm	8.100	㎡	220	1,782	Ｂ単 131号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000132 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					歩Ａ・単Ａ
As舗装版殻	0.300	m3	4,765	1,430	Ｂ単 132号
B02162 コンクリート構造物取壊し					歩Ａ・単Ａ
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物	5.8	m3	10,540	61,132	Ｂ単 133号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					歩Ａ・単Ａ
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	5.8	m3	3,937	22,835	Ｂ単 134号
合　計				818,539	
・・支線道路取付工					
取付工４	1.000	式		52,000	
BA0805 上層路盤（車道・路肩部）					歩Ａ・単Ａ
RM-25 t=10cm	21	㎡	637	13,377	Ｂ単 135号
BA0809 表層（車道・路肩部）					歩Ａ・単Ａ
再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm	21	㎡	1,701	35,721	Ｂ単 136号
000137 舗装版切断					歩Ａ・単Ａ
As舗装版,t=4cm	2.400	m	658	1,579	Ｂ単 137号
000138 舗装版破砕					歩Ａ・単Ａ
As舗装版,t=4cm	2.000	㎡	220	440	Ｂ単 138号
000139 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					歩Ａ・単Ａ
As舗装版殻	0.100	m3	4,765	477	Ｂ単 139号
合　計				51,594	
・・支線道路取付工					
取付工５	1.000	式		1,102,000	
BA0805 上層路盤（車道・路肩部）					歩Ａ・単Ａ
RM-25 t=10cm	28	㎡	637	17,836	Ｂ単 140号
BA0809 表層（車道・路肩部）					歩Ａ・単Ａ
再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm	28	㎡	1,701	47,628	Ｂ単 141号
000142 自由勾配側溝					歩Ａ・単Ａ
横断用、B600×H700	6.000	m	56,847	341,082	Ｂ単 142号
000143 合流桝					歩Ａ・単Ａ
F3型-Ⅲ（T-20）	2.000	箇所	308,435	616,870	Ｂ単 143号
000144 舗装版切断					歩Ａ・単Ａ
As舗装版,t=4cm	10.000	m	658	6,580	Ｂ単 144号
000145 舗装版破砕					歩Ａ・単Ａ
As舗装版,t=4cm	9.000	㎡	220	1,980	Ｂ単 145号
000146 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					歩Ａ・単Ａ
As舗装版殻	0.400	m3	4,765	1,906	Ｂ単 146号
B02162 コンクリート構造物取壊し					歩Ａ・単Ａ
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物	4.7	m3	10,540	49,538	Ｂ単 147号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					歩Ａ・単Ａ
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	4.7	m3	3,937	18,504	Ｂ単 148号
合　計				1,101,924	
・・支線道路取付工					
取付工６	1.000	式		379,000	
BA0805 上層路盤（車道・路肩部）					歩Ａ・単Ａ
RM-25 t=10cm	21	㎡	637	13,377	Ｂ単 149号
BA0809 表層（車道・路肩部）					歩Ａ・単Ａ
再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm	21	㎡	1,701	35,721	Ｂ単 150号
000151 自由勾配側溝					歩Ａ・単Ａ
横断用、B500×H400	7.000	m	42,120	294,840	Ｂ単 151号
000152 舗装版切断					歩Ａ・単Ａ
As舗装版,t=4cm	8.500	m	658	5,593	Ｂ単 152号
000153 舗装版破砕					歩Ａ・単Ａ
As舗装版,t=4cm	5.100	㎡	220	1,122	Ｂ単 153号
000154 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					歩Ａ・単Ａ
As舗装版殻	0.200	m3	4,765	953	Ｂ単 154号
B02162 コンクリート構造物取壊し					歩Ａ・単Ａ
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物	1.9	m3	10,540	20,026	Ｂ単 155号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					歩Ａ・単Ａ
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	1.9	m3	3,937	7,480	Ｂ単 156号
合　計				379,112	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				2,662,000	
・仮設工	1.000	式		2,662,000	
・・仮廻し水路工	1.000	式		166,000	
B18321 土のう 土のう	5.2	m3	31,909	165,927	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 157号
合　計				165,927	
・・排水処理工	1.000	式		263,000	
B18322 排水ポンプ（仮設） 0以上～6未満､運転日数2日､作業時	1	箇所	26,252	26,252	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 158号
B18322 排水ポンプ（仮設） 0以上～6未満､運転日数4日､常時	2	箇所	47,475	94,950	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 159号
B18322 排水ポンプ（仮設） 0以上～6未満､運転日数7日､常時	2	箇所	70,865	141,730	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 160号
合　計				262,932	
・・安全費	1.000	式		2,233,000	
B19021 交通誘導警備員	161	人	13,872	2,233,392	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 161号
合　計				2,233,392	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				469,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		469,000	
・・運搬費	1.000	式		469,000	
B19001 重建設機械分解・組立・輸送	1	台	468,820	468,820	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 162号
合　計				468,820	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費				355,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		355,000	
・・技術管理費	1.000	式		355,000	
000163 パイプライン通水試験	1.000	式	354,572	354,572	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 163号
合　計				354,572	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格				436,000	
・一括計上価格	1.000	式		436,000	
・・一括計上	1.000	式		436,000	
000164 作付面積測量	6.120	ha	71,179	435,615	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 164号
合 計				435,615	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 1号 ＊＊＊					
B10001	表土扱い（ほ場整備工） （標準区画0.3ha以上）					
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	956,967		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 2号 ＊＊＊					
B10002	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,205,234		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 3号 ＊＊＊					
B10501	筆外運土					
	BH+不整地運搬車(L=180m以下)		m3	676		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 4号 ＊＊＊					
B10503	筆内運土					
	BH+不整地運搬車(L=80m以下)		m3	567		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 5号 ＊＊＊					
B10503	筆内運土					
	BH+不整地運搬車(L=180m以下)		m3	676		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 6号 ＊＊＊					
000006	購入土					
	山土（客土用）購入土		m3	1,920		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 7号 ＊＊＊					
000007	耕起					
			ha	250,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 8号 ＊＊＊					
000008	畦畔工					
	湛水畦畔 0≦H＜0.5 KT-1		m	995		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 9号 ＊＊＊					
000009	畦畔工					
	普通畦畔 KF		m	677		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 10号 ＊＊＊					
000010	進入路工					
	1筆に1箇所 Ⅱ-1型		箇所	1,040		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 11号 ＊＊＊					
000011	進入路工					
	1筆に1箇所 Ⅱ-2型		箇所	4,342		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 12号 ＊＊＊					
000012	進入路工					
	2筆に1箇所 Ⅲ-1型		箇所	1,058		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 13号 ＊＊＊					
000013	田面排水工					
	落水口,ﾀｲﾌﾟ1（ほ場法面部）		箇所	20,154		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 14号 ＊＊＊					
000014	田面排水工					
	落水口,ﾀｲﾌﾟ1（特例）（ほ場法面部）		箇所	11,625		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 15号 ＊＊＊					
000015	田面排水工					
	排水管（高密度PE管）,ﾀｲﾌﾟ1（ほ場法面部）		m	5,226		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 16号 ＊＊＊					
000016	田面排水工					
	落水口,ﾀｲﾌﾟ3（特例）（ほ場法面部）		箇所	11,597		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 17号 ＊＊＊					
000017	田面排水工					
	排水管（VP管）,ﾀｲﾌﾟ3（ほ場法面部）		m	8,521		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 18号 ＊＊＊					
000018	田面排水工					
	落水口,ﾀｲﾌﾟ2（道路横断部）		箇所	20,154		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 19号 ＊＊＊					
000019	田面排水工					
	排水管（VP管）,ﾀｲﾌﾟ2（道路横断部）		m	7,089		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 20号 ＊＊＊					
000020	ポリエチレン管削孔					
	φ150		孔	982		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 21号 ＊＊＊					
000021	植生シート					
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ		㎡	1,590		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 22号 ＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物		m3	10,540		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 23号 ＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物		m3	18,520		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 24号 ＊＊＊					
000024	石積み取壊し					
	空石積		m3	7,907		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 25号 ＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	3,937		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 26号 ＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	5,132		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 27号 ＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	練石積		m3	3,937		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 28号 ＊＊＊					
000028	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS）					
	VUφ250,土被り0.6m,農道下		m	13,770		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 29号 ＊＊＊					
000029	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（RR）					
	VUφ250,土被り0.6m,農道下		m	14,815		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 30号 ＊＊＊					
000030	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS）					
	VUφ250,土被り0.9m,農道下		m	13,656		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 31号 ＊＊＊					
000031	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（RR）					
	VUφ250,土被り0.9m,農道下		m	14,554		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 32号 ＊＊＊					
000032	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS）					
	VUφ250,土被り1.2m,As道路下		m	14,998		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 33号 ＊＊＊					
000033	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS）					
	VUφ200,土被り0.6m,農道下		m	10,125		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 34号 ＊＊＊					
000034	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（RR）					
	VUφ200,土被り0.6m,農道下		m	10,845		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 35号 ＊＊＊					
000035	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS）					
	VUφ200,土被り0.9m,As道路下		m	11,606		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 36号 ＊＊＊					
000036	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（RR）					
	VUφ200,土被り0.9m,As道路下		m	12,226		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 37号 ＊＊＊					
000037	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS）					
	VUφ200,土被り1.2m,As道路下		m	10,864		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 38号 ＊＊＊					
000038	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（RR）					
	VUφ200,土被り1.2m,As道路下		m	11,685		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 39号 ＊＊＊					
000039	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS）					
	VUφ150,土被り0.6m,農道下		m	8,059		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 40号 ＊＊＊					
000040	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS）					
	VUφ75,土被り0.6m,農道下		m	5,619		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 41号 ＊＊＊					
000041	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（RR）					
	VUφ75,土被り0.6m,農道下		m	5,662		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 42号 ＊＊＊					
000042	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS曲管φ250×22° 1/2		個	19,600		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 43号 ＊＊＊					
000043	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS曲管φ250×11° 1/4		個	16,800		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000044	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS曲管φ200×22° 1/2		個	14,800		歩A・単A
000045	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS曲管φ200×11° 1/4		個	12,300		歩A・単A
000046	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS曲管φ200×5° 5/8		個	9,610		歩A・単A
000047	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS曲管φ150×5° 5/8		個	9,680		歩A・単A
000048	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS曲管φ75×90°		個	2,590		歩A・単A
000049	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	キャップφ75		個	588		歩A・単A
000050	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	メカ型キャップφ200		個	97,000		歩A・単A
000051	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS径違ｿｹｯﾄφ200×150		個	11,000		歩A・単A
000052	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS径違ｿｹｯﾄφ150×100		個	3,090		歩A・単A
000053	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS径違ｿｹｯﾄφ100×75		個	1,040		歩A・単A
000054	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製T字管φ250×75（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）		個	85,800		歩A・単A
000055	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製T字管φ250×200（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）		個	109,000		歩A・単A
000056	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製T字管φ200×75（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）		個	61,900		歩A・単A
000057	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TSﾁｰｽﾞφ150×75		個	7,710		歩A・単A
000058	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TSﾁｰｽﾞφ75×75		個	1,290		歩A・単A
000059	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊ ソフトシール仕切弁					
	φ250用鋳鉄製,MFｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止金具付）含む		基	418,968		歩A・単A
000060	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊ ソフトシール仕切弁					
	φ200用鋳鉄製,MFｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止金具付）含む		基	273,846		歩A・単A
000061	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊ 仕切弁ボックス					
	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製，φ350,H390,道路下（本管φ200以上）		組	107,262		歩A・単A
000062	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊ 急速空気弁					
	φ25樹脂製,0.74MPa		基	71,686		歩A・単A
000063	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊ 空気弁配管					
	鋳鉄製T字管(離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵)φ200×75土被り0.6m		箇所	73,220		歩A・単A
000064	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊ 空気弁配管					
	FRP製T字管(離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵)φ250×75土被り0.6m		箇所	101,220		歩A・単A
000065	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊ 空気弁ボックス					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製φ500,H540,道路下（本管φ250以上）		組	173,407		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 66号 ＊＊＊					
000066	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS）					
	VUφ75,土被り0.6m,農道下		m	5,815		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 67号 ＊＊＊					
000067	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS）					
	VUφ75,土被り0.3m,圃場内		m	2,900		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 68号 ＊＊＊					
000068	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VUφ75,立上り管		m	1,649		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 69号 ＊＊＊					
000069	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	ｴﾙﾎﾞA形,φ75		個	847		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 70号 ＊＊＊					
000070	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	TS曲管φ75×45°		個	2,300		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 71号 ＊＊＊					
000071	給水栓					
	自動給水栓80A,給水栓ﾎﾞｯｸｽ含む		箇所	83,521		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 72号 ＊＊＊					
000072	給水栓					
	手動給水栓80A,給水栓ﾎﾞｯｸｽ含む		箇所	62,121		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 73号 ＊＊＊					
000073	埋設標示シート					
	W=150農水用（黄色）		m	265		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 74号 ＊＊＊					
000074	舗装版切断					
	As舗装版,t=4cm		m	658		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 75号 ＊＊＊					
000075	舗装版破砕					
	As舗装版,t=4cm		㎡	220		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 76号 ＊＊＊					
000076	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	As舗装版殻		m3	4,765		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 77号 ＊＊＊					
000077	アスファルト舗装工					
	再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm,RM-25 t=10cm,B＜1.4m		㎡	3,263		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 78号 ＊＊＊					
BA0101	掘削					
			m3	326		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 79号 ＊＊＊					
000079	盛土工					
	1.0m>B		m3	2,002		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 80号 ＊＊＊					
BA0109	法面整形					
	切土部		㎡	856		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 81号 ＊＊＊					
BA0109	法面整形					
	盛土部		㎡	427		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 82号 ＊＊＊					
000082	植生シート					
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ		㎡	1,590		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 83号 ＊＊＊					
000083	鉄筋コンクリート角フリューム					
	KF-400		m	11,852		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 84号 ＊＊＊					
000084	鉄筋コンクリート角フリューム					
	KF-450		m	13,987		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 85号 ＊＊＊					
000085	鉄筋コンクリート角フリューム					
	KF-500		m	17,385		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 86号 ＊＊＊					
000086	管渠工					
	ﾀﾞﾌﾞﾙ無孔管φ400		m	11,582		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000087	＊＊＊ B単－ 87号 ＊＊＊ ポリエチレン管継手					
	無孔用 φ400		個	9,900		歩A・単A
000088	＊＊＊ B単－ 88号 ＊＊＊ ポリエチレン管継手					
	キャップ φ400		個	37,000		歩A・単A
000089	＊＊＊ B単－ 89号 ＊＊＊ 資材現場内小運搬					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		式	136,687		歩A・単A
000090	＊＊＊ B単－ 90号 ＊＊＊ 合流桝					
	S2型-Ⅰ（T-6）		箇所	88,028		歩A・単A
000091	＊＊＊ B単－ 91号 ＊＊＊ 合流桝					
	S2型-Ⅱ（T-14）		箇所	88,028		歩A・単A
000092	＊＊＊ B単－ 92号 ＊＊＊ 合流桝					
	F2型-Ⅱ（T-14）		箇所	198,466		歩A・単A
000093	＊＊＊ B単－ 93号 ＊＊＊ 合流桝					
	F3型-Ⅲ（T-20）		箇所	308,435		歩A・単A
000094	＊＊＊ B単－ 94号 ＊＊＊ 呑口吐口工					
	B5型		箇所	80,597		歩A・単A
000095	＊＊＊ B単－ 95号 ＊＊＊ 呑口吐口工					
	B6型		箇所	124,160		歩A・単A
000096	＊＊＊ B単－ 96号 ＊＊＊ 管渠工					
	B400型,重圧管		m	30,447		歩A・単A
000097	＊＊＊ B単－ 97号 ＊＊＊ 管渠工					
	B800型,重圧管		m	63,310		歩A・単A
000098	＊＊＊ B単－ 98号 ＊＊＊ シュート式落差工					
	KF-450		箇所	27,975		歩A・単A
000099	＊＊＊ B単－ 99号 ＊＊＊ 継手コンクリート					
	KF-450,ｼｭｰﾄ式落差工（上下部）		箇所	21,501		歩A・単A
000100	＊＊＊ B単－ 100号 ＊＊＊ 張コンクリート					
	t=0.1m,ｼｭｰﾄ式落差工部		m	5,491		歩A・単A
000101	＊＊＊ B単－ 101号 ＊＊＊ 自由勾配側溝					
	横断用、B400×H700		m	47,101		歩A・単A
000102	＊＊＊ B単－ 102号 ＊＊＊ 既設擁壁復旧工					
	既設擁壁１		式	59,067		歩A・単A
000103	＊＊＊ B単－ 103号 ＊＊＊ 既設擁壁復旧工					
	既設擁壁２		式	119,096		歩A・単A
BA0805	＊＊＊ B単－ 104号 ＊＊＊ 上層路盤（車道・路肩部）					
	RM-25 t=10cm		㎡	637		歩A・単A
BA0809	＊＊＊ B単－ 105号 ＊＊＊ 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm		㎡	1,701		歩A・単A
000106	＊＊＊ B単－ 106号 ＊＊＊ 舗装版切断					
	As舗装版,t=4cm		m	658		歩A・単A
000107	＊＊＊ B単－ 107号 ＊＊＊ 舗装版破砕					
	As舗装版,t=4cm		㎡	220		歩A・単A
000108	＊＊＊ B単－ 108号 ＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	As舗装版殻		m3	4,765		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 109号 ＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物		m3	10,540		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 110号 ＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	3,937		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 111号 ＊＊＊					
000111	ガードレール撤去・設置					
	既設流用		m	8,270		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 112号 ＊＊＊					
BA0101	掘削					
			m3	326		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 113号 ＊＊＊					
000113	盛土					
	B≧4.0m、流用土		m3	256		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 114号 ＊＊＊					
000114	法面整形					
	切土部		㎡	856		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 115号 ＊＊＊					
000115	法面整形					
	盛土部		㎡	427		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 116号 ＊＊＊					
000116	植生シート					
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ		㎡	1,590		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 117号 ＊＊＊					
000117	砂利舗装					
	B=3.0m,RC-40 t=10cm		m	2,817		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 118号 ＊＊＊					
000118	隅切工					
	RC-40,t=10cm		箇所	3,756		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 119号 ＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）					
	RM-25 t=10cm		㎡	637		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 120号 ＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm		㎡	1,701		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 121号 ＊＊＊					
000121	自由勾配側溝					
	横断用、B800×H900		m	84,878		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 122号 ＊＊＊					
000122	舗装版切断					
	As舗装版,t=4cm		m	658		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 123号 ＊＊＊					
000123	舗装版破砕					
	As舗装版,t=4cm		㎡	220		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 124号 ＊＊＊					
000124	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	As舗装版殻		m3	4,765		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 125号 ＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物		m3	10,540		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 126号 ＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	3,937		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 127号 ＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）					
	RM-25 t=10cm		㎡	637		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 128号 ＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm		㎡	1,701		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 129号 ＊＊＊					
000129	自由勾配側溝					
	横断用、B700×H600		m	68,768		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000130	＊＊＊ B単－ 130号 ＊＊＊ 舗装版切断					
	As舗装版,t=4cm		m	658		歩A・単A
000131	＊＊＊ B単－ 131号 ＊＊＊ 舗装版破砕					
	As舗装版,t=4cm		㎡	220		歩A・単A
000132	＊＊＊ B単－ 132号 ＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	As舗装版殻		m3	4,765		歩A・単A
B02162	＊＊＊ B単－ 133号 ＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物		m3	10,540		歩A・単A
B02315	＊＊＊ B単－ 134号 ＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	3,937		歩A・単A
BA0805	＊＊＊ B単－ 135号 ＊＊＊ 上層路盤（車道・路肩部）					
	RM-25 t=10cm		㎡	637		歩A・単A
BA0809	＊＊＊ B単－ 136号 ＊＊＊ 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm		㎡	1,701		歩A・単A
000137	＊＊＊ B単－ 137号 ＊＊＊ 舗装版切断					
	As舗装版,t=4cm		m	658		歩A・単A
000138	＊＊＊ B単－ 138号 ＊＊＊ 舗装版破砕					
	As舗装版,t=4cm		㎡	220		歩A・単A
000139	＊＊＊ B単－ 139号 ＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	As舗装版殻		m3	4,765		歩A・単A
BA0805	＊＊＊ B単－ 140号 ＊＊＊ 上層路盤（車道・路肩部）					
	RM-25 t=10cm		㎡	637		歩A・単A
BA0809	＊＊＊ B単－ 141号 ＊＊＊ 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm		㎡	1,701		歩A・単A
000142	＊＊＊ B単－ 142号 ＊＊＊ 自由勾配側溝					
	横断用、B600×H700		m	56,847		歩A・単A
000143	＊＊＊ B単－ 143号 ＊＊＊ 合流桝					
	F3型-Ⅲ（T-20）		箇所	308,435		歩A・単A
000144	＊＊＊ B単－ 144号 ＊＊＊ 舗装版切断					
	As舗装版,t=4cm		m	658		歩A・単A
000145	＊＊＊ B単－ 145号 ＊＊＊ 舗装版破砕					
	As舗装版,t=4cm		㎡	220		歩A・単A
000146	＊＊＊ B単－ 146号 ＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	As舗装版殻		m3	4,765		歩A・単A
B02162	＊＊＊ B単－ 147号 ＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物		m3	10,540		歩A・単A
B02315	＊＊＊ B単－ 148号 ＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	3,937		歩A・単A
BA0805	＊＊＊ B単－ 149号 ＊＊＊ 上層路盤（車道・路肩部）					
	RM-25 t=10cm		㎡	637		歩A・単A
BA0809	＊＊＊ B単－ 150号 ＊＊＊ 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm		㎡	1,701		歩A・単A
000151	＊＊＊ B単－ 151号 ＊＊＊ 自由勾配側溝					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	横断用、B500×H400		m	42,120		歩A・単A
000152	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊ 舗装版切断					
	As舗装版,t=4cm		m	658		歩A・単A
000153	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊ 舗装版破砕					
	As舗装版,t=4cm		㎡	220		歩A・単A
000154	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	As舗装版殻		m3	4,765		歩A・単A
B02162	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物		m3	10,540		歩A・単A
B02315	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	3,937		歩A・単A
B18321	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊ 土のう					
	土のう		m3	31,909		歩A・単A
B18322	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊ 排水ポンプ（仮設）					
	0以上～6未満､運転日数2日,作業時		箇所	26,252		歩A・単A
B18322	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊ 排水ポンプ（仮設）					
	0以上～6未満､運転日数4日,常時		箇所	47,475		歩A・単A
B18322	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊ 排水ポンプ（仮設）					
	0以上～6未満､運転日数7日,常時		箇所	70,865		歩A・単A
B19021	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊ 交通誘導警備員					
			人	13,872		歩A・単A
B19001	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊ 重建設機械分解・組立・輸送					
			台	468,820		歩A・単A
000163	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊ パイプライン通水試験					
			式	354,572		歩A・単A
000164	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊ 作付面積測量					
			ha	71,179		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
B10001	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.45ha,0.004,はぎ取り戻し工法(普　通),15cm,あり	1.000	ha	956,967	956,967	Ｓ単 133号
	合　　計				956,967	
	単　　価				956,967	
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
B10002	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上） 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.45ha,0.004,1.00,粘性土・ﾚｷ質土,普　通,あり	1.000	ha	1,205,234	1,205,234	Ｓ単 134号
	合　　計				1,205,234	
	単　　価				1,205,234	
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
B10501	筆外運土 BH+不整地運搬車(L=180m以下)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m3	440	440	Ｓ単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.2	236	Ｓ単 144号
	合　　計				676	
	単　　価				676	
	＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊					
B10503	筆内運土 BH+不整地運搬車(L=80m以下)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	331	331	Ｓ単　2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.2	236	Ｓ単 144号
	合　　計				567	
	単　　価				567	
	＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊					
B10503	筆内運土 BH+不整地運搬車(L=180m以下)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m3	440	440	Ｓ単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.2	236	Ｓ単 144号
	合　　計				676	
	単　　価				676	
	＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊					
000006	購入土 山土（客土用）購入土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02118	購入土 山土（客土用）	1.200	m3	1,600	1,920	Ｓ単　92号
	合　　計				1,920	
	単　　価				1,920	
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
000007	耕起		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	㎡	25	250,000	Ｓ単 136号
	合　　計				250,000	
	単　　価				250,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					
000008	畦畔工 湛水畦畔　0≦H＜0.5　KT-1		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	131.000	㎡	505	66,155	Ｓ単 135号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	39.000	㎡	855.6	33,368	Ｓ単 152号
	合　　計				99,523	
	単　　価				995	
	＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊					
000009	畦畔工 普通畦畔　KF		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	134.000	㎡	505	67,670	Ｓ単 135号
	合　　計				67,670	
	単　　価				677	
	＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊					
000010	進入路工 1筆に1箇所　Ⅱ-1型		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.900	m3	255.5	485	Ｓ単 150号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.300	㎡	427.1	555	Ｓ単 153号
	合　　計				1,040	
	単　　価				1,040	
	＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊					
000011	進入路工 1筆に1箇所　Ⅱ-2型		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	8.300	m3	255.5	2,121	Ｓ単 150号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	5.200	㎡	427.1	2,221	Ｓ単 153号
	合　　計				4,342	
	単　　価				4,342	
	＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊					
000012	進入路工 2筆に1箇所　Ⅲ-1型		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	2.300	m3	255.5	588	Ｓ単 150号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.100	㎡	427.1	470	Ｓ単 153号
	合　　計				1,058	
	単　　価				1,058	
	＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊					
000013	田面排水工 落水口,ﾀｲﾌﾟ1（ほ場法面部）		箇所		10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.900	m3	2,048	3,891	Ｓ単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ（Ｉ）	1.400	m3	3,776	5,286	Ｓ単　3号
S02116	落水口 H700,,	10.000	個	12,400	124,000	Ｓ単　27号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	10.000	基	3,419	34,190	S単 169号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	35,470	3,547	S単 160号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.600	㎡	8,463	13,541	S単 166号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	35,470	3,547	S単 160号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.600	㎡	8,463	13,541	S単 166号
	合　計				201,543	
	単　価				20,154	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	田面排水工 落水口,ﾀｲﾌﾟ1（特例）（ほ場法面部）		箇所		10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.100	m3	2,048	2,253	S単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)	0.900	m3	3,776	3,398	S単　3号
S02116	落水口 H550,,	10.000	個	4,500	45,000	S単　28号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	10.000	基	3,419	34,190	S単 169号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.070	m3	35,470	2,483	S単 160号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.200	㎡	8,463	10,156	S単 166号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.050	m3	35,470	1,774	S単 160号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.100	㎡	8,463	9,309	S単 166号
S02300	［SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）］ 削孔径φ160㎜以上φ180㎜未満、削孔深さ50㎜以上200㎜未満	1.000	箇所	7,690	7,690	S単　97号
	合　計				116,253	
	単　価				11,625	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	田面排水工 排水管（高密度PE管）,ﾀｲﾌﾟ1（ほ場法面部）		m		18.800 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	9.100	m3	2,048	18,637	S単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	8.700	m3	3,394	29,528	S単　4号
T00001	ポリエチレン管人力布設 φ150,内面平滑2重管	18.800	m	2,664	50,083	T単　1号
	合　計				98,248	
	単　価				5,226	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	田面排水工 落水口,ﾀｲﾌﾟ3（特例）（ほ場法面部）		箇所		10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.100	m3	2,048	2,253	S単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)	0.900	m3	3,776	3,398	S単　3号
S02116	落水口 H550,,	10.000	個	4,500	45,000	S単　28号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	10.000	基	3,419	34,190	S単 169号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.070	m3	35,470	2,483	S単 160号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.200	㎡	8,463	10,156	S単 166号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02300	［SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）］					
	削孔径φ160㎜以上φ180㎜未満、削孔深さ50㎜以上200㎜未満	1.000	箇所	7,690	7,690	Ｓ単　97号
S02116	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用支管継手					
	本管φ400以下、枝管φ150,,	1.000	箇所	10,800	10,800	Ｓ単　30号
	合　　計				115,970	
	単　　価				11,597	
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
000017	田面排水工					歩Ａ
	排水管（VP管）,ﾀｲﾌﾟ3（ほ場法面部）		m		18.600 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-	13.800	m3	2,048	28,262	Ｓ単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	13.400	m3	3,394	45,480	Ｓ単　4号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VP,150㎜,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所	18.600	m	4,556	84,742	Ｓ単 113号
	合　　計				158,484	
	単　　価				8,521	
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
000018	田面排水工					歩Ａ
	落水口,ﾀｲﾌﾟ2（道路横断部）		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-	1.900	m3	2,048	3,891	Ｓ単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)	1.400	m3	3,776	5,286	Ｓ単　3号
S02116	落水口					
	H700,,	10.000	個	12,400	124,000	Ｓ単　27号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	10.000	基	3,419	34,190	Ｓ単 169号
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	35,470	3,547	Ｓ単 160号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	1.600	㎡	8,463	13,541	Ｓ単 166号
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	35,470	3,547	Ｓ単 160号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	1.600	㎡	8,463	13,541	Ｓ単 166号
	合　　計				201,543	
	単　　価				20,154	
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
000019	田面排水工					歩Ａ
	排水管（VP管）,ﾀｲﾌﾟ2（道路横断部）		m		58.200 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-	27.900	m3	2,048	57,139	Ｓ単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	26.600	m3	3,394	90,280	Ｓ単　4号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VP,150㎜,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所	58.200	m	4,556	265,159	Ｓ単 113号
	合　　計				412,578	
	単　　価				7,089	
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
000020	ポリエチレン管削孔					歩Ａ
	φ150		孔		1.000 孔	当たり算出
T00002	ポリエチレン管削孔					
	φ150	1.000	孔	982	982	Ｔ単　2号
	合　　計				982	
	単　　価				982	
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000021	植生シート					歩Ａ
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02116	植生シート工					
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ　材工共,,	1.000	㎡	1,590	1,590	Ｓ単　31号
	合　　計				1,590	
	単　　価				1,590	
	＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					歩Ａ
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,540	10,540	Ｓ単　98号
	合　　計				10,540	
	単　　価				10,540	
	＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					歩Ａ
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	18,520	18,520	Ｓ単　99号
	合　　計				18,520	
	単　　価				18,520	
	＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊					
000024	石積み取壊し					歩Ａ
	空石積		m3		1.000 m3	当たり算出
S02052	石積類とりこわし					
	機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	5.000	㎡	1,525	7,625	Ｓ単　20号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	岩塊･玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	281.6	282	Ｓ単 145号
	合　　計				7,907	
	単　　価				7,907	
	＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					歩Ａ
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	Ｓ単　93号
SA0221	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,117	1,117	Ｓ単 154号
	合　　計				3,937	
	単　　価				3,937	
	＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					歩Ａ
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	Ｓ単　94号
SA0221	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,382	1,382	Ｓ単 155号
	合　　計				5,132	
	単　　価				5,132	
	＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					歩Ａ
	練石積		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材					
	練石積	1.000	m3	2,820	2,820	Ｓ単　95号
SA0221	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,117	1,117	Ｓ単 154号
	合　　計				3,937	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				3,937	
	＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊					
000028	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS） VUφ250,土被り0.6m,農道下		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	9.700	m3	2,048	19,866	Ｓ単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.100	m3	2,923	9,061	Ｓ単　5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	4.000	m3	2,378	9,512	Ｓ単　6号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	4.000	m3	600	2,400	Ｓ単 12号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし, なし	1.400	m3	9,427	13,198	Ｓ単 108号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ ,なし,なし	0.800	m3	8,466	6,773	Ｓ単 109号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	9.300	㎡	855.6	7,957	Ｓ単 152号
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,250mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所,なし	10.000	m	6,893	68,930	Ｓ単 123号
	合　　計				137,697	
	単　　価				13,770	
	＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊					
000029	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（RR） VUφ250,土被り0.6m,農道下		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	9.700	m3	2,048	19,866	Ｓ単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.100	m3	2,923	9,061	Ｓ単　5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	4.000	m3	2,378	9,512	Ｓ単　6号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	4.000	m3	600	2,400	Ｓ単 12号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし, なし	1.400	m3	9,427	13,198	Ｓ単 108号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ ,なし,なし	0.800	m3	8,466	6,773	Ｓ単 109号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	9.300	㎡	855.6	7,957	Ｓ単 152号
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,250mm,RR管,4.0m管,0箇所,なし	10.000	m	7,938	79,380	Ｓ単 124号
	合　　計				148,147	
	単　　価				14,815	
	＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊					
000030	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS） VUφ250,土被り0.9m,農道下		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	14.600	m3	312.8	4,567	Ｓ単 148号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.400	m3	287.5	978	Ｓ単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.100	m3	2,002	6,206	Ｓ単　7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.400	m3	287.5	1,265	Ｓ単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	4.000	m3	1,457	5,828	Ｓ単　8号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	4.000	m3	600	2,400	Ｓ単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.400	m3	287.5	1,553	Ｓ単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	4.900	m3	1,457	7,139	Ｓ単　8号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	4.900	m3	451	2,210	Ｓ単 13号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,	1.400	m3	8,971	12,559	S単 110号
	あり					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ	0.800	m3	8,009	6,407	S単 111号
	,なし,あり					
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.500	㎡	428.4	1,928	S単 151号
SA0152	SP 法面整形 切土部,ｰ,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	9.300	㎡	855.6	7,957	S単 152号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	20.100	㎡	257	5,166	S単 11号
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,250mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所,なし	10.000	m	7,040	70,400	S単 125号
	合　　計				136,563	
	単　　価				13,656	
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（RR） VUφ250,土被り0.9m,農道下		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	14.600	m3	312.8	4,567	S単 148号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.400	m3	287.5	978	S単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	3.100	m3	2,002	6,206	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.400	m3	287.5	1,265	S単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	4.000	m3	1,457	5,828	S単 8号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	4.000	m3	600	2,400	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.400	m3	287.5	1,553	S単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	4.900	m3	1,457	7,139	S単 8号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	4.900	m3	451	2,210	S単 13号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,	1.400	m3	8,971	12,559	S単 110号
	あり					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ	0.800	m3	8,009	6,407	S単 111号
	,なし,あり					
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.500	㎡	428.4	1,928	S単 151号
SA0152	SP 法面整形 切土部,ｰ,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	9.300	㎡	855.6	7,957	S単 152号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	20.100	㎡	257	5,166	S単 11号
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,250mm,RR管,4.0m管,0箇所,なし	10.000	m	7,938	79,380	S単 124号
	合　　計				145,543	
	単　　価				14,554	
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS） VUφ250,土被り1.2m,As道路下		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	19.500	m3	312.8	6,100	S単 148号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.400	m3	287.5	978	S単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	3.100	m3	2,002	6,206	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.400	m3	287.5	1,265	S単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	4.000	m3	1,457	5,828	S単 8号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	4.000	m3	600	2,400	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	8.700	m3	287.5	2,501	S単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	7.800	m3	1,457	11,365	S単 8号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	7.800	m3	451	3,518	Ｓ単　13号
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	1.400	m3	8,971	12,559	Ｓ単 110号
	あり					
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	0.800	m3	8,009	6,407	Ｓ単 111号
	,なし,あり					
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	4.500	㎡	428.4	1,928	Ｓ単 151号
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	9.300	㎡	855.6	7,957	Ｓ単 152号
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	23.700	㎡	257	6,091	Ｓ単　11号
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	VU,250mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,4箇所,なし	10.000	m	7,488	74,880	Ｓ単 126号
	合　　計				149,983	
	単　　価				14,998	
	＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊					
000033	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS）					歩Ａ
	VUφ200,土被り0.6m,農道下		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	7.900	m3	2,048	16,179	Ｓ単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.600	m3	2,923	7,600	Ｓ単　5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	3.500	m3	2,378	8,323	Ｓ単　6号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	3.500	m3	600	2,100	Ｓ単　12号
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	0.900	m3	9,427	8,484	Ｓ単 108号
	なし					
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	0.500	m3	8,466	4,233	Ｓ単 109号
	,なし,なし					
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	7.100	㎡	855.6	6,075	Ｓ単 152号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所	10.000	m	4,826	48,260	Ｓ単 114号
	合　　計				101,254	
	単　　価				10,125	
	＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊					
000034	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（RR）					歩Ａ
	VUφ200,土被り0.6m,農道下		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	7.900	m3	2,048	16,179	Ｓ単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.600	m3	2,923	7,600	Ｓ単　5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	3.500	m3	2,378	8,323	Ｓ単　6号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	3.500	m3	600	2,100	Ｓ単　12号
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	0.900	m3	9,427	8,484	Ｓ単 108号
	なし					
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	0.500	m3	8,466	4,233	Ｓ単 109号
	,なし,なし					
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	7.100	㎡	855.6	6,075	Ｓ単 152号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,200mm,RR管,4.0m管,0箇所	10.000	m	5,546	55,460	Ｓ単 115号
	合　　計				108,454	
	単　　価				10,845	
	＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000035	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS）					歩Ａ
	VUφ200,土被り0.9m,As道路下		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	11.600	m3	2,048	23,757	Ｓ単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.600	m3	2,923	7,600	Ｓ単　5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	3.500	m3	2,378	8,323	Ｓ単　6号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	3.500	m3	600	2,100	Ｓ単　12号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	2.200	m3	2,378	5,232	Ｓ単　6号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	2.200	m3	451	992	Ｓ単　13号
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	0.900	m3	9,427	8,484	Ｓ単 108号
	なし					
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	0.500	m3	8,466	4,233	Ｓ単 109号
	,なし,なし					
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	7.100	㎡	855.6	6,075	Ｓ単 152号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,2箇所	10.000	m	4,926	49,260	Ｓ単 116号
	合　　計				116,056	
	単　　価				11,606	
	＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊					
000036	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（RR）					歩Ａ
	VUφ200,土被り0.9m,As道路下		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	11.600	m3	2,048	23,757	Ｓ単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.600	m3	2,923	7,600	Ｓ単　5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	3.500	m3	2,378	8,323	Ｓ単　6号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	3.500	m3	600	2,100	Ｓ単　12号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	2.200	m3	2,378	5,232	Ｓ単　6号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	2.200	m3	451	992	Ｓ単　13号
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	0.900	m3	9,427	8,484	Ｓ単 108号
	なし					
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	0.500	m3	8,466	4,233	Ｓ単 109号
	,なし,なし					
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	7.100	㎡	855.6	6,075	Ｓ単 152号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,200mm,RR管,4.0m管,0箇所	10.000	m	5,546	55,460	Ｓ単 115号
	合　　計				122,256	
	単　　価				12,226	
	＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊					
000037	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS）					歩Ａ
	VUφ200,土被り1.2m,As道路下		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	16.800	m3	312.8	5,255	Ｓ単 148号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.900	m3	287.5	834	Ｓ単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.600	m3	2,002	5,205	Ｓ単　7号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.900	m3	287.5	1,121	Ｓ単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	3.500	m3	1,457	5,100	Ｓ単　8号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	3.500	m3	600	2,100	Ｓ単　12号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.900	m3	287.5	2,271	Ｓ単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	7.100	m3	1,457	10,345	Ｓ単　8号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	7.100	m3	451	3,202	S単　13号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,	0.900	m3	8,971	8,074	S単 110号
	あり					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ	0.500	m3	8,009	4,005	S単 111号
	,なし,あり					
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.000	㎡	428.4	1,714	S単 151号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	7.100	㎡	855.6	6,075	S単 152号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	23.700	㎡	257	6,091	S単　11号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所	10.000	m	4,725	47,250	S単 117号
	合　　計				108,642	
	単　　価				10,864	
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（RR） VUφ200,土被り1.2m,As道路下		m		歩A 10.000 m 当たり算出	
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	16.800	m3	312.8	5,255	S単 148号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.900	m3	287.5	834	S単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	2.600	m3	2,002	5,205	S単　7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.900	m3	287.5	1,121	S単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	3.500	m3	1,457	5,100	S単　8号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	3.500	m3	600	2,100	S単　12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.900	m3	287.5	2,271	S単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	7.100	m3	1,457	10,345	S単　8号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	7.100	m3	451	3,202	S単　13号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,	0.900	m3	8,971	8,074	S単 110号
	あり					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ	0.500	m3	8,009	4,005	S単 111号
	,なし,あり					
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.000	㎡	428.4	1,714	S単 151号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	7.100	㎡	855.6	6,075	S単 152号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	23.700	㎡	257	6,091	S単　11号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,RR管,4.0m管,0箇所	10.000	m	5,546	55,460	S単 115号
	合　　計				116,852	
	単　　価				11,685	
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS） VUφ150,土被り0.6m,農道下		m		歩A 10.000 m 当たり算出	
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	7.200	m3	2,048	14,746	S単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	2.400	m3	2,923	7,015	S単　5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	3.300	m3	2,378	7,847	S単　6号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	3.300	m3	600	1,980	S単　12号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,	0.700	m3	9,427	6,599	S単 108号
	なし					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ	0.500	m3	8,466	4,233	S単 109号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	,なし,なし					
SA0152	SP 法面整形 切土部,－,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	5.900	㎡	855.6	5,048	Ｓ単 152号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,2箇所	10.000	m	3,312	33,120	Ｓ単 118号
	合　　計				80,588	
	単　　価				8,059	
	＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊					
000040	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS） VUφ75,土被り0.6m,農道下		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),－,－,	6.300	m3	2,048	12,902	Ｓ単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.200	m3	2,923	6,431	Ｓ単　5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	3.100	m3	2,378	7,372	Ｓ単　6号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	3.100	m3	600	1,860	Ｓ単　12号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	0.400	m3	9,427	3,771	Ｓ単 108号
	なし					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	0.500	m3	8,466	4,233	Ｓ単 109号
	,なし,なし					
SA0152	SP 法面整形 切土部,－,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	4.200	㎡	855.6	3,594	Ｓ単 152号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所	10.000	m	1,603	16,030	Ｓ単 119号
	合　　計				56,193	
	単　　価				5,619	
	＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊					
000041	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（RR） VUφ75,土被り0.6m,農道下		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),－,－,	6.300	m3	2,048	12,902	Ｓ単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.200	m3	2,923	6,431	Ｓ単　5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	3.100	m3	2,378	7,372	Ｓ単　6号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	3.100	m3	600	1,860	Ｓ単　12号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	0.400	m3	9,427	3,771	Ｓ単 108号
	なし					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	0.500	m3	8,466	4,233	Ｓ単 109号
	,なし,なし					
SA0152	SP 法面整形 切土部,－,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	4.200	㎡	855.6	3,594	Ｓ単 152号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75mm,RR管,4.0m管,0箇所	10.000	m	1,646	16,460	Ｓ単 120号
	合　　計				56,623	
	単　　価				5,662	
	＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊					
000042	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS曲管φ250×22° 1/2		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 22　1/2° ベンド　B形　径250,,	1.000	個	19,600	19,600	Ｓ単　32号
	合　　計				19,600	
	単　　価				19,600	
	＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000043	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					歩Ａ
	TS曲管φ250×11°　1/4		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	11　1/4°　ベンド　B形　径250,,	1.000	個	16,800	16,800	Ｓ単　33号
	合　　計				16,800	
	単　　価				16,800	
	＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊					
000044	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					歩Ａ
	TS曲管φ200×22°　1/2		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	22　1/2°　ベンドB形　径200,,	1.000	個	14,800	14,800	Ｓ単　34号
	合　　計				14,800	
	単　　価				14,800	
	＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊					
000045	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					歩Ａ
	TS曲管φ200×11°　1/4		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	11　1/4°　ベンドB形　径200,,	1.000	個	12,300	12,300	Ｓ単　35号
	合　　計				12,300	
	単　　価				12,300	
	＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊					
000046	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					歩Ａ
	TS曲管φ200×5°　5/8		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	5　5/8°　ベンド　B形　径200,,	1.000	個	9,610	9,610	Ｓ単　36号
	合　　計				9,610	
	単　　価				9,610	
	＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊					
000047	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					歩Ａ
	TS曲管φ150×5°　5/8		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	5　5/8°　ベンド　B形　径150,,	1.000	個	9,680	9,680	Ｓ単　37号
	合　　計				9,680	
	単　　価				9,680	
	＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊					
000048	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					歩Ａ
	TS曲管φ75×90°		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	90°　ベンド　　B形　径75,,	1.000	個	2,590	2,590	Ｓ単　38号
	合　　計				2,590	
	単　　価				2,590	
	＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊					
000049	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					歩Ａ
	キャップφ75		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	キャップ　　A形　径75,,	1.000	個	588	588	Ｓ単　39号
	合　　計				588	
	単　　価				588	
	＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊					
000050	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					歩Ａ
	メカ型キャップφ200		個		1.000 個	当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 メカ型キャップ　径200,,	1.000	個	97,000	97,000	Ｓ単　40号
	合　　計				97,000	
	単　　価				97,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊					
000051	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS径違ｿｹｯﾄφ200×150		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケット　200×150,,	1.000	個	11,000	11,000	Ｓ単　41号
	合　　計				11,000	
	単　　価				11,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊					
000052	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS径違ｿｹｯﾄφ150×100		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　150×100,,	1.000	個	3,090	3,090	Ｓ単　42号
	合　　計				3,090	
	単　　価				3,090	
	＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊					
000053	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS径違ｿｹｯﾄφ100×75		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　100×75,,	1.000	個	1,040	1,040	Ｓ単　43号
	合　　計				1,040	
	単　　価				1,040	
	＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊					
000054	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製T字管φ250×75（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管） φ250×75（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）,,	1.000	個	85,800	85,800	Ｓ単　44号
	合　　計				85,800	
	単　　価				85,800	
	＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊					
000055	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製T字管φ250×200（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管） φ250×200（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）,,	1.000	個	109,000	109,000	Ｓ単　45号
	合　　計				109,000	
	単　　価				109,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊					
000056	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製T字管φ200×75（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管） φ200×75（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）,,	1.000	個	61,900	61,900	Ｓ単　46号
	合　　計				61,900	
	単　　価				61,900	
	＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊					
000057	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSﾁｰｽﾞφ150×75		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　A形　150×75,,	1.000	個	7,710	7,710	Ｓ単　47号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				7,710	
	単　　価				7,710	
	＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊					
000058	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSﾁｰｽﾞφ75×75		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　A形　75×75,,	1.000	個	1,290	1,290	Ｓ単　48号
	合　　計				1,290	
	単　　価				1,290	
	＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊					
000059	ソフトシール仕切弁 φ250用鋳鉄製,MFｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止金具付）含む		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形),鋳鉄製,250mm,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし	1.000	基	30,968	30,968	Ｓ単 128号
S02116	水道用ソフトシール仕切弁（内ねじ式） 7.5K　呼び径250　手動式　鋳鉄製,,	1.000	個	203,000	203,000	Ｓ単　49号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ250,離脱防止金具付,,	2.000	個	81,200	162,400	Ｓ単　50号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形　7.5K 径250,,	2.000	組	11,300	22,600	Ｓ単　51号
	合　　計				418,968	
	単　　価				418,968	
	＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊					
000060	ソフトシール仕切弁 φ200用鋳鉄製,MFｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止金具付）含む		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm	1.000	基	17,766	17,766	Ｓ単 127号
S02116	水道用ソフトシール仕切弁（内ねじ式） 7.5K　呼び径200　手動式　鋳鉄製,,	1.000	個	133,000	133,000	Ｓ単　52号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ200,離脱防止金具付,,	2.000	個	55,900	111,800	Ｓ単　53号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形　7.5K 径200,,	2.000	組	5,640	11,280	Ｓ単　54号
	合　　計				273,846	
	単　　価				273,846	
	＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊					
000061	仕切弁ボックス ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製,φ350,H390,道路下（本管φ200以上）		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
T00010	レジンコンクリート製ボックス設置 仕切弁保護工,φ350　H=240	1.000	個	1,285	1,285	Ｔ単　5号
T00005	レジンコンクリート製ボックス設置 鉄蓋設置工,円形2号,本管φ200以上	1.000	個	2,730	2,730	Ｔ単　3号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング　φ350　H＝50,,	1.000	個	9,000	9,000	Ｓ単　55号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁　φ350　H=150,,	1.000	個	19,900	19,900	Ｓ単　56号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版　φ350　H＝40,,	1.000	個	17,100	17,100	Ｓ単　57号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋　2号,φ350,H=150,,	1.000	個	47,100	47,100	Ｓ単　58号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	3.900	㎡	167.5	653	Ｓ単 173号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	3.900	㎡	637.4	2,486	Ｓ単 174号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再	3.900	㎡	1,797	7,008	Ｓ単 175号
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	合　　計				107,262	
	単　　価				107,262	
	＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000062	急速空気弁					歩Ａ
	φ25樹脂製,0.74MPa		基		1.000 基	当たり算出
S07093	空気弁人力据付					
	25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	12,235	12,235	Ｓ単 129号
S02116	急速空気弁					
	φ25 フランジ付き 7.5K 合成樹脂製,,	1.000	個	58,900	58,900	Ｓ単　59号
S02116	フランジ接合部品					
	ボルトナット,,	1.000	個	551	551	Ｓ単　60号
	合　　計				71,686	
	単　　価				71,686	
	＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊					
000063	空気弁配管					歩Ａ
	鋳鉄製T字管(離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵)φ200×75土被り0.6m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	RFフランジ形　7.5K 径75,,	1.000	組	2,720	2,720	Ｓ単　61号
S02116	鋳鉄製フランジ付T字管					
	黒合成樹脂塗装(塩ビ・鋼管用)SR付　φ200×φ75,,	1.000	個	70,500	70,500	Ｓ単　62号
	合　　計				73,220	
	単　　価				73,220	
	＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊					
000064	空気弁配管					歩Ａ
	FRP製T字管(離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵)φ250×75土被り0.6m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	RFフランジ形　7.5K 径75,,	1.000	組	2,720	2,720	Ｓ単　61号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管）					
	フランジ付Ｔ字管φ250×75（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）,,	1.000	個	98,500	98,500	Ｓ単　63号
	合　　計				101,220	
	単　　価				101,220	
	＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊					
000065	空気弁ボックス					歩Ａ
	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製φ500,H540,道路下（本管φ250以上）		組		1.000 組	当たり算出
T00013	レジンコンクリート製ボックス設置					
	仕切弁保護工,φ500　H=440	1.000	個	1,499	1,499	Ｔ単　6号
T00006	レジンコンクリート製ボックス設置					
	鉄蓋設置工,円形3号	1.000	個	3,920	3,920	Ｔ単　4号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	上部壁　φ500　H=200,,	1.000	個	32,000	32,000	Ｓ単　64号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	下部壁　φ500　H=200,,	1.000	個	15,600	15,600	Ｓ単　65号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	底版φ500,　H=40,,	1.000	個	18,000	18,000	Ｓ単　66号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	円形鉄蓋　3号,φ500,H=100,,	1.000	個	92,500	92,500	Ｓ単　67号
SA0831	SP 不陸整正					
	無し,-,-,なし,	3.800	㎡	167.5	637	Ｓ単 173号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	3.800	㎡	637.4	2,422	Ｓ単 174号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再	3.800	㎡	1,797	6,829	Ｓ単 175号
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	合　　計				173,407	
	単　　価				173,407	
	＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊					
000066	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS）					歩Ａ
	VUφ75,土被り0.6m,農道下		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-	6.300	m3	2,048	12,902	Ｓ単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	2.200	m3	2,923	6,431	Ｓ単　5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	3.100	m3	2,378	7,372	Ｓ単　6号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	3.100	m3	600	1,860	Ｓ単　12号
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,	0.400	m3	9,427	3,771	Ｓ単 108号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	なし					
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ	0.500	m3	8,466	4,233	S単 109号
	,なし,なし					
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	4.200	㎡	855.6	3,594	S単 152号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,75mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾟ付,4.0m管,3箇所	10.000	m	1,799	17,990	S単 121号
	合　　計				58,153	
	単　　価				5,815	
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	硬質ポリ塩化ビニル管埋設（TS）					歩Ａ
	VUφ75,土被り0.3m,圃場内		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.100	m3	2,048	4,301	S単 147号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.600	m3	2,923	4,677	S単　5号
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,あり,なし	0.400	m3	5,071	2,028	S単 112号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,75mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾟ付,4.0m管,3箇所	10.000	m	1,799	17,990	S単 121号
	合　　計				28,996	
	単　　価				2,900	
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	硬質ポリ塩化ビニル管					歩Ａ
	VUφ75,立上り管		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,3箇所	1.000	m	1,649	1,649	S単 122号
	合　　計				1,649	
	単　　価				1,649	
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	硬質ポリ塩化ビニル管継手					歩Ａ
	ｴﾙﾎﾞA形,φ75		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	エルボ　　A形　径75,,	1.000	個	847	847	S単　68号
	合　　計				847	
	単　　価				847	
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	硬質ポリ塩化ビニル管継手					歩Ａ
	TS曲管φ75×45°		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	45°ベンド　　B形　径75,,	1.000	個	2,300	2,300	S単　69号
	合　　計				2,300	
	単　　価				2,300	
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	給水栓					歩Ａ
	自動給水栓80A,給水栓ﾎﾞｯｸｽ含む		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00014	給水栓据付					
	自動給水栓80A	1.000	箇所	59,147	59,147	T単　7号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし	1.000	基	4,474	4,474	S単 170号
S02116	給水栓ボックス（底版付き）					
	600×600（コンクリート),,	1.000	基	19,900	19,900	S単　71号
	合　　計				83,521	
	単　　価				83,521	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊					
000072	給水栓 手動給水栓80A,給水栓ﾎﾞｯｸｽ含む		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
T00015	給水栓据付 手動給水栓80A	1.000	箇所	37,747	37,747	Ｔ単　8号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし	1.000	基	4,474	4,474	Ｓ単 170号
S02116	給水栓ボックス（底版付き） 600×600（コンクリート）,,	1.000	基	19,900	19,900	Ｓ単　71号
	合　　計				62,121	
	単　　価				62,121	
	＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊					
000073	埋設標示シート W=150農水用（黄色）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00017	埋設標示シート設置 幅150	1.000	m	265	265	Ｔ単　9号
	合　　計				265	
	単　　価				265	
	＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊					
000074	舗装版切断 As舗装版,t=4cm		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	657.5	658	Ｓ単 158号
	合　　計				658	
	単　　価				658	
	＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊					
000075	舗装版破砕 As舗装版,t=4cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	220.4	220	Ｓ単 157号
	合　　計				220	
	単　　価				220	
	＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊					
000076	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） As舗装版殻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1.000	m3	2,415	2,415	Ｓ単 156号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,350	2,350	Ｓ単　96号
	合　　計				4,765	
	単　　価				4,765	
	＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊					
000077	アスファルト舗装工 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm,RM-25 t=10cm,Ｂ＜1.4m		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	㎡	637.4	637	Ｓ単 174号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各	1.000	㎡	2,626	2,626	Ｓ単 176号
	種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	合　　計				3,263	
	単　　価				3,263	
	＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	325.7	326	Ｓ単 143号
	合　　計				326	
	単　　価				326	
	＊＊＊　Ｂ単－ 79号　＊＊＊					
000079	盛土工 1.0m>B		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,002	2,002	Ｓ単　9号
	合　　計				2,002	
	単　　価				2,002	
	＊＊＊　Ｂ単－ 80号　＊＊＊					
BA0109	法面整形 切土部		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	855.6	856	Ｓ単 152号
	合　　計				856	
	単　　価				856	
	＊＊＊　Ｂ単－ 81号　＊＊＊					
BA0109	法面整形 盛土部		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	427.1	427	Ｓ単 153号
	合　　計				427	
	単　　価				427	
	＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊					
000082	植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02116	植生シート工 ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ　材工共,,	1.000	㎡	1,590	1,590	Ｓ単　31号
	合　　計				1,590	
	単　　価				1,590	
	＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊					
000083	鉄筋コンクリート角フリューム KF-400		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	5.800	m3	312.8	1,814	Ｓ単 148号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m3	287.5	1,179	Ｓ単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	3.700	m3	2,384	8,821	Ｓ単　10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.500	㎡	428.4	1,499	Ｓ単 151号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,321	33,210	Ｓ単 104号
	用撤去を行なわない					
S02116	角形フリューム 幅400mm　深400mm　長2.0m,,	5.000	個	14,400	72,000	Ｓ単　74号
	合　　計				118,523	
	単　　価				11,852	
	＊＊＊　Ｂ単－ 84号　＊＊＊					
000084	鉄筋コンクリート角フリューム KF-450		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.800	m3	312.8	2,127	Ｓ単 148号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.700	m3	287.5	1,351	Ｓ単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	4.200	m3	2,384	10,013	Ｓ単　10号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	3.900	㎡	428.4	1,671	Ｓ単 151号
S05801	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,321	33,210	Ｓ単 104号
	用撤去を行なわない					
S02116	角形フリューム					
	幅450mm　深450mm　長2.0m,,	5.000	個	18,300	91,500	Ｓ単　75号
	合　　計				139,872	
	単　　価				13,987	
	＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊					
000085	鉄筋コンクリート角フリューム					歩Ａ
	KF-500		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	8.200	m3	312.8	2,565	Ｓ単 148号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.400	m3	287.5	1,553	Ｓ単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	4.900	m3	2,384	11,682	Ｓ単　10号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	4.300	㎡	428.4	1,842	Ｓ単 151号
S05801	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,321	33,210	Ｓ単 104号
	用撤去を行なわない					
S02116	角形フリューム					
	幅500mm　深500mm　長2.0m,,	5.000	個	24,600	123,000	Ｓ単　76号
	合　　計				173,852	
	単　　価				17,385	
	＊＊＊　Ｂ単－ 86号　＊＊＊					
000086	管渠工					歩Ａ
	ﾀﾞﾌﾞﾙ無孔管φ400		m		10.000 m	当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	9.000	㎡	428.4	3,856	Ｓ単 151号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.400	m3	287.5	978	Ｓ単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.100	m3	2,002	6,206	Ｓ単　7号
T00027	高密度ポリエチレン管布設					
	φ400,ﾀﾞﾌﾞﾙ無孔管	10.000	m	10,478	104,780	Ｔ単　11号
	合　　計				115,820	
	単　　価				11,582	
	＊＊＊　Ｂ単－ 87号　＊＊＊					
000087	ポリエチレン管継手					歩Ａ
	無孔用φ400		個		1.000 個	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手					
	無孔用φ400,,	1.000	個	9,900	9,900	Ｓ単　78号
	合　　計				9,900	
	単　　価				9,900	
	＊＊＊　Ｂ単－ 88号　＊＊＊					
000088	ポリエチレン管継手					歩Ａ
	キャップ　φ400		個		1.000 個	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手					
	キャップφ400,,	1.000	個	37,000	37,000	Ｓ単　79号
	合　　計				37,000	
	単　　価				37,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 89号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000089	資材現場内小運搬					歩Ａ
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		式		1.000 式	当たり算出
S02047	機械小運搬（二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類）					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品，30～50m	12.400	ton	2,443	30,293	Ｓ単　14号
S02047	機械小運搬（二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類）					
	陶管，30～50m	0.200	ton	5,444	1,089	Ｓ単　15号
S02047	機械小運搬（二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類）					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品，100m未満	24.600	ton	2,515	61,869	Ｓ単　16号
S02047	機械小運搬（二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類）					
	陶管，100m未満	0.300	ton	5,819	1,746	Ｓ単　17号
S02047	機械小運搬（二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類）					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品，150m未満	8.500	ton	2,621	22,279	Ｓ単　18号
S02047	機械小運搬（二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類）					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品，200m未満	7.100	ton	2,734	19,411	Ｓ単　19号
	合　　計				136,687	
	単　　価				136,687	
	＊＊＊　Ｂ単－ 90号　＊＊＊					
000090	合流桝					歩Ａ
	S2型－Ⅰ（T-6）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂，標準，無し，無し，あり	3.000	m3	244.2	733	Ｓ単 149号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1.700	㎡	428.4	728	Ｓ単 151号
SA0311	均しコンクリート					
	無筋・鉄筋構造物，人力打設，計上する，－，一般養生，－，有り，－，，18-12-25(20)（高	0.100	m3	30,410	3,041	Ｓ単 161号
	炉B）W/C65%					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠，均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	4,805	1,442	Ｓ単 167号
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物，人力打設，計上する，－，一般養生，－，有り，－，，21-12-25(20)（高炉B）	0.600	m3	36,100	21,660	Ｓ単 162号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠，小型構造物	6.000	㎡	8,463	50,778	Ｓ単 166号
S03701	【鉄筋工】					
	SD295，D13，一般構造物，10t未満，ー，無し，一般構造物（切梁無し），10%未満	0.032	ton	167,072	5,346	Ｓ単 102号
SA0102	SP 積込（ルーズ）					
	土砂，土量50,000m3未満	2.100	m3	236.2	496	Ｓ単 144号
S01041	人力土工（盛土・埋戻）					
	砂・砂質土，埋戻，まき出し，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ⅰ）	1.900	m3	2,002	3,804	Ｓ単　7号
	合　　計				88,028	
	単　　価				88,028	
	＊＊＊　Ｂ単－ 91号　＊＊＊					
000091	合流桝					歩Ａ
	S2型－Ⅱ（T-14）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂，標準，無し，無し，あり	3.000	m3	244.2	733	Ｓ単 149号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1.700	㎡	428.4	728	Ｓ単 151号
SA0311	均しコンクリート					
	無筋・鉄筋構造物，人力打設，計上する，－，一般養生，－，有り，－，，18-12-25(20)（高	0.100	m3	30,410	3,041	Ｓ単 161号
	炉B）W/C65%					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠，均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	4,805	1,442	Ｓ単 167号
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物，人力打設，計上する，－，一般養生，－，有り，－，，21-12-25(20)（高炉B）	0.600	m3	36,100	21,660	Ｓ単 162号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠，小型構造物	6.000	㎡	8,463	50,778	Ｓ単 166号
S03701	【鉄筋工】					
	SD295，D13，一般構造物，10t未満，ー，無し，一般構造物（切梁無し），10%未満	0.032	ton	167,072	5,346	Ｓ単 102号
SA0102	SP 積込（ルーズ）					
	土砂，土量50,000m3未満	2.100	m3	236.2	496	Ｓ単 144号
S01041	人力土工（盛土・埋戻）					
	砂・砂質土，埋戻，まき出し，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ⅰ）	1.900	m3	2,002	3,804	Ｓ単　7号
	合　　計				88,028	
	単　　価				88,028	
	＊＊＊　Ｂ単－ 92号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000092	合流桝					歩Ａ
	F2型-Ⅱ（T-14）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	3.800	m3	244.2	928	Ｓ単 149号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	2.000	㎡	428.4	857	Ｓ単 151号
SA0311	均しコンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高	0.100	m3	30,410	3,041	Ｓ単 161号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	4,805	1,442	Ｓ単 167号
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B)	0.900	m3	36,100	32,490	Ｓ単 162号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	6.800	㎡	8,463	57,548	Ｓ単 166号
S03701	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.032	ton	167,072	5,346	Ｓ単 102号
S03701	【鉄筋工】					
	SD295,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.078	ton	165,012	12,871	Ｓ単 103号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	2.600	m3	236.2	614	Ｓ単 144号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.300	m3	2,002	4,605	Ｓ単　7号
S05801	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	2.000	枚	862	1,724	Ｓ単 105号
	を行なわない					
S02116	グレーチング蓋（合流桝用）					
	800×800　T-14　２分割　ボルト固定式,,	1.000	組	77,000	77,000	Ｓ単　80号
	合　　計				198,466	
	単　　価				198,466	
	＊＊＊　B単ー 93号　＊＊＊					
000093	合流桝					歩Ａ
	F3型-Ⅲ（T-20）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	6.100	m3	244.2	1,490	Ｓ単 149号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	2.600	㎡	428.4	1,114	Ｓ単 151号
SA0311	均しコンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.100	m3	33,970	3,397	Ｓ単 163号
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	4,805	1,442	Ｓ単 167号
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B)	1.400	m3	36,100	50,540	Ｓ単 162号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	10.500	㎡	9,405	98,753	Ｓ単 168号
S03701	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.049	ton	167,072	8,187	Ｓ単 102号
S03701	【鉄筋工】					
	SD295,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.119	ton	165,012	19,636	Ｓ単 103号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	4.000	m3	236.2	945	Ｓ単 144号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.600	m3	2,002	7,207	Ｓ単　7号
S05801	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	2.000	枚	862	1,724	Ｓ単 105号
	を行なわない					
S02116	グレーチング蓋（合流桝用）					
	1000×1000　T-20　２分割　ボルト固定式,,	1.000	組	114,000	114,000	Ｓ単　81号
	合　　計				308,435	
	単　　価				308,435	
	＊＊＊　B単ー 94号　＊＊＊					
000094	呑口吐口工					歩Ａ
	B5型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	3.300	m3	244.2	806	Ｓ単 149号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1.600	㎡	428.4	685	Ｓ単 151号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0311	均しコンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高	0.100	m3	30,410	3,041	Ｓ単 161号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	4,805	1,442	Ｓ単 167号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B)	0.500	m3	36,100	18,050	Ｓ単 162号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.400	㎡	8,463	45,700	Ｓ単 166号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.038	ton	167,072	6,349	Ｓ単 102号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	2.200	m3	236.2	520	Ｓ単 144号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.000	m3	2,002	4,004	Ｓ単　7号
	合　　計				80,597	
	単　　価				80,597	
	＊＊＊　Ｂ単ー 95号　＊＊＊					
000095	呑口吐口工 B6型		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	5.600	m3	244.2	1,368	Ｓ単 149号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.500	㎡	428.4	1,071	Ｓ単 151号
SA0311	均しコンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高	0.100	m3	30,410	3,041	Ｓ単 161号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	4,805	1,442	Ｓ単 167号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B)	0.800	m3	36,100	28,880	Ｓ単 162号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	8.500	㎡	8,463	71,936	Ｓ単 166号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.055	ton	167,072	9,189	Ｓ単 102号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	3.500	m3	236.2	827	Ｓ単 144号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.200	m3	2,002	6,406	Ｓ単　7号
	合　　計				124,160	
	単　　価				124,160	
	＊＊＊　Ｂ単ー 96号　＊＊＊					
000096	管渠工 B400型,重圧管		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	20.800	m3	244.2	5,079	Ｓ単 149号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	20.300	m3	236.2	4,795	Ｓ単 144号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	18.300	m3	2,002	36,637	Ｓ単　7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.500	㎡	428.4	2,356	Ｓ単 151号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	5.500	㎡	1,287	7,079	Ｓ単 159号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.070	m3	39,162	2,741	Ｓ単 100号
S03019	モルタル工 モルタル,床,20mm	3.500	㎡	1,750	6,125	Ｓ単 101号
SA0311	均しコンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高	0.300	m3	30,410	9,123	Ｓ単 161号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,805	4,805	Ｓ単 167号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,あり,外圧管１種	10.000	m	6,673	66,730	Ｓ単 171号
S02116	重圧管 φ400, L=2.0m,,	5.000	本	31,800	159,000	Ｓ単　82号
	合　　計				304,470	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				30,447	
	＊＊＊　Ｂ単－ 97号　＊＊＊					
000097	管渠工 B800型,重圧管		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	41.100	m3	244.2	10,037	Ｓ単 149号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	36.000	m3	236.2	8,503	Ｓ単 144号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	32.400	m3	2,002	64,865	Ｓ単　7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	9.700	㎡	428.4	4,155	Ｓ単 151号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	9.700	㎡	1,287	12,484	Ｓ単 159号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.130	m3	39,162	5,091	Ｓ単 100号
S03019	モルタル工 モルタル,床,20mm	6.700	㎡	1,750	11,725	Ｓ単 101号
SA0311	均しコンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m3	33,970	16,985	Ｓ単 163号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,805	4,805	Ｓ単 167号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,1000mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,あり,外圧管１種	10.000	m	9,195	91,950	Ｓ単 172号
S02116	重圧管 φ800, L=2.0m,,	5.000	本	80,500	402,500	Ｓ単　83号
	合　　計				633,100	
	単　　価				63,310	
	＊＊＊　Ｂ単－ 98号　＊＊＊					
000098	シュート式落差工 KF-450		箇所		10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	13.700	m3	312.8	4,285	Ｓ単 148号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	9.300	m3	287.5	2,674	Ｓ単 146号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	8.400	m3	2,384	20,026	Ｓ単　10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.800	㎡	428.4	3,342	Ｓ単 151号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,－,－,基礎砕石の施工無し,再利 用撤去を行なわない	20.000	m	3,321	66,420	Ｓ単 104号
S02116	角形フリューム 幅450mm　深450mm　長2.0m,,	10.000	個	18,300	183,000	Ｓ単　75号
	合　　計				279,747	
	単　　価				27,975	
	＊＊＊　Ｂ単－ 99号　＊＊＊					
000099	継手コンクリート KF-450,ｼｭｰﾄ式落差工（上下部）		箇所		10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.600	m3	35,470	56,752	Ｓ単 160号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	18.700	㎡	8,463	158,258	Ｓ単 166号
	合　　計				215,010	
	単　　価				21,501	
	＊＊＊　Ｂ単－ 100号　＊＊＊					
000100	張コンクリート t=0.1m,ｼｭｰﾄ式落差工部		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.500	m3	30,200	45,300	Ｓ単 164号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.000	㎡	4,805	9,610	S単 167号
	合　計				54,910	
	単　価				5,491	
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
000101	自由勾配側溝 横断用、B400×H700		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-	10.000	m	5,807	58,070	S単 106号
S02116	自由勾配側溝 横断用、B400×H700、L=2,000,,	5.000	個	74,800	374,000	S単　84号
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ) ,18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下),	2.050	m3	18,200	37,310	S単　85号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40　40～0mm,	0.710	m3	2,300	1,633	S単　86号
	合　計				471,013	
	単　価				47,101	
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
000102	既設擁壁復旧工 既設擁壁１		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	0.900	m3	27,010	24,309	S単 165号
	W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	3.600	㎡	9,405	33,858	S単 168号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.100	㎡	428.4	900	S単 151号
	合　計				59,067	
	単　価				59,067	
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
000103	既設擁壁復旧工 既設擁壁２		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	2.100	m3	27,010	56,721	S単 165号
	W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	6.500	㎡	9,405	61,133	S単 168号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.900	㎡	428.4	1,242	S単 151号
	合　計				119,096	
	単　価				119,096	
	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部） RM-25 t=10cm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	㎡	637.4	637	S単 174号
	合　計				637	
	単　価				637	
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ	1.000	㎡	1,701	1,701	S単 177号
	ｺﾝ(13)					
	合　計				1,701	
	単　価				1,701	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 106号　＊＊＊					
000106	舗装版切断 As舗装版,t=4cm		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	657.5	658	Ｓ単 158号
	合　　計				658	
	単　　価				658	
	＊＊＊　Ｂ単－ 107号　＊＊＊					
000107	舗装版破砕 As舗装版,t=4cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	220.4	220	Ｓ単 157号
	合　　計				220	
	単　　価				220	
	＊＊＊　Ｂ単－ 108号　＊＊＊					
000108	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） As舗装版殻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1.000	m3	2,415	2,415	Ｓ単 156号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,350	2,350	Ｓ単　96号
	合　　計				4,765	
	単　　価				4,765	
	＊＊＊　Ｂ単－ 109号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,540	10,540	Ｓ単　98号
	合　　計				10,540	
	単　　価				10,540	
	＊＊＊　Ｂ単－ 110号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	Ｓ単　93号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,117	1,117	Ｓ単 154号
	合　　計				3,937	
	単　　価				3,937	
	＊＊＊　Ｂ単－ 111号　＊＊＊					
000111	ガードレール撤去・設置 既設流用		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,ー,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱,する	1.000	m	6,658	6,658	Ｓ単 131号
S08712	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用,B･C-2B,(旧B･C-2BS),受けない,無し	1.000	m	1,612	1,612	Ｓ単 132号
	合　　計				8,270	
	単　　価				8,270	
	＊＊＊　Ｂ単－ 112号　＊＊＊					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	325.7	326	Ｓ単 143号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				326	
	単　　価				326	
	＊＊＊　Ｂ単－ 113号　＊＊＊					
000113	盛土 B≧4.0m、流用土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	255.5	256	Ｓ単 150号
	合　　計				256	
	単　　価				256	
	＊＊＊　Ｂ単－ 114号　＊＊＊					
000114	法面整形 切土部		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,－,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	855.6	856	Ｓ単 152号
	合　　計				856	
	単　　価				856	
	＊＊＊　Ｂ単－ 115号　＊＊＊					
000115	法面整形 盛土部		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	427.1	427	Ｓ単 153号
	合　　計				427	
	単　　価				427	
	＊＊＊　Ｂ単－ 116号　＊＊＊					
000116	植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02116	植生シート工 ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ　材工共,,	1.000	㎡	1,590	1,590	Ｓ単　31号
	合　　計				1,590	
	単　　価				1,590	
	＊＊＊　Ｂ単－ 117号　＊＊＊					
000117	砂利舗装 B=3.0m,RC-40 t=10cm		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正＋敷均し,必要,なし,なし	3.000	㎡	939	2,817	Ｓ単 130号
	合　　計				2,817	
	単　　価				2,817	
	＊＊＊　Ｂ単－ 118号　＊＊＊					
000118	隅切工 RC-40,t=10cm		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正＋敷均し,必要,なし,なし	4.000	㎡	939	3,756	Ｓ単 130号
	合　　計				3,756	
	単　　価				3,756	
	＊＊＊　Ｂ単－ 119号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部） RM-25 t=10cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,－,－,,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	㎡	637.4	637	Ｓ単 174号
	合　　計				637	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				637	
	＊＊＊　Ｂ単－ 120号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ｉ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1.000	㎡	1,701	1,701	Ｓ単 177号
	合　　計				1,701	
	単　　価				1,701	
	＊＊＊　Ｂ単－ 121号　＊＊＊					
000121	自由勾配側溝 横断用、B800×H900		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	10.000	m3	312.8	3,128	Ｓ単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	10.000	m3	2,923	29,230	Ｓ単　5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	12.800	㎡	428.4	5,484	Ｓ単 151号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-	10.000	m	7,515	75,150	Ｓ単 107号
S02116	自由勾配側溝 横断用、B800×H900、L=2,000,,	5.000	個	137,000	685,000	Ｓ単　87号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	2.300	m3	2,300	5,290	Ｓ単　86号
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ) ,18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下),	2.500	m3	18,200	45,500	Ｓ単　85号
	合　　計				848,782	
	単　　価				84,878	
	＊＊＊　Ｂ単－ 122号　＊＊＊					
000122	舗装版切断 As舗装版,t=4cm		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	657.5	658	Ｓ単 158号
	合　　計				658	
	単　　価				658	
	＊＊＊　Ｂ単－ 123号　＊＊＊					
000123	舗装版破砕 As舗装版,t=4cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	220.4	220	Ｓ単 157号
	合　　計				220	
	単　　価				220	
	＊＊＊　Ｂ単－ 124号　＊＊＊					
000124	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） As舗装版殻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1.000	m3	2,415	2,415	Ｓ単 156号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,350	2,350	Ｓ単　96号
	合　　計				4,765	
	単　　価				4,765	
	＊＊＊　Ｂ単－ 125号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02721	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,540	10,540	Ｓ単　98号
	合　　計				10,540	
	単　　価				10,540	
	＊＊＊　Ｂ単－ 126号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					歩Ａ
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	Ｓ単　93号
SA0221	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,117	1,117	Ｓ単 154号
	合　　計				3,937	
	単　　価				3,937	
	＊＊＊　Ｂ単－ 127号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）					歩Ａ
	RM-25 t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	㎡	637.4	637	Ｓ単 174号
	合　　計				637	
	単　　価				637	
	＊＊＊　Ｂ単－ 128号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）					歩Ａ
	再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ	1.000	㎡	1,701	1,701	Ｓ単 177号
	ｺﾝ(13)					
	合　　計				1,701	
	単　　価				1,701	
	＊＊＊　Ｂ単－ 129号　＊＊＊					
000129	自由勾配側溝					歩Ａ
	横断用、B700×H600		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	7.000	m3	312.8	2,190	Ｓ単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	7.000	m3	2,923	20,461	Ｓ単　5号
S05801	【排水構造物工】					
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎砕石	10.000	m	7,515	75,150	Ｓ単 107号
	の施工有り,-					
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	11.700	㎡	428.4	5,012	Ｓ単 151号
S02116	自由勾配側溝					
	横断用、B700×H600、L=2,000,,	5.000	個	108,000	540,000	Ｓ単　88号
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ)					
	,18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下),	2.200	m3	18,200	40,040	Ｓ単　85号
S02116	再生クラッシャラン					
	,RC-40　40～0mm,	2.100	m3	2,300	4,830	Ｓ単　86号
	合　　計				687,683	
	単　　価				68,768	
	＊＊＊　Ｂ単－ 130号　＊＊＊					
000130	舗装版切断					歩Ａ
	As舗装版,t=4cm		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	657.5	658	Ｓ単 158号
	合　　計				658	
	単　　価				658	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 131号　＊＊＊					
000131	舗装版破砕 As舗装版,t=4cm		㎡		歩Ａ 1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	220.4	220	Ｓ単 157号
	合　計				220	
	単　価				220	
	＊＊＊　Ｂ単－ 132号　＊＊＊					
000132	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） As舗装版殻		m3		歩Ａ 1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1.000	m3	2,415	2,415	Ｓ単 156号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,350	2,350	Ｓ単　96号
	合　計				4,765	
	単　価				4,765	
	＊＊＊　Ｂ単－ 133号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物		m3		歩Ａ 1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,540	10,540	Ｓ単　98号
	合　計				10,540	
	単　価				10,540	
	＊＊＊　Ｂ単－ 134号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		歩Ａ 1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	Ｓ単　93号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,117	1,117	Ｓ単 154号
	合　計				3,937	
	単　価				3,937	
	＊＊＊　Ｂ単－ 135号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部） RM-25 t=10cm		㎡		歩Ａ 1.000 ㎡	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	㎡	637.4	637	Ｓ単 174号
	合　計				637	
	単　価				637	
	＊＊＊　Ｂ単－ 136号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm		㎡		歩Ａ 1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ	1.000	㎡	1,701	1,701	Ｓ単 177号
	ｺﾝ(13)					
	合　計				1,701	
	単　価				1,701	
	＊＊＊　Ｂ単－ 137号　＊＊＊					
000137	舗装版切断 As舗装版,t=4cm		m		歩Ａ 1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	657.5	658	Ｓ単 158号
	合　計				658	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				658	
	＊＊＊　Ｂ単－ 138号　＊＊＊					
000138	舗装版破砕 As舗装版,t=4cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	220.4	220	Ｓ単 157号
	合　　計				220	
	単　　価				220	
	＊＊＊　Ｂ単－ 139号　＊＊＊					
000139	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） As舗装版殻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1.000	m3	2,415	2,415	Ｓ単 156号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,350	2,350	Ｓ単　96号
	合　　計				4,765	
	単　　価				4,765	
	＊＊＊　Ｂ単－ 140号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部） RM-25 t=10cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	㎡	637.4	637	Ｓ単 174号
	合　　計				637	
	単　　価				637	
	＊＊＊　Ｂ単－ 141号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ	1.000	㎡	1,701	1,701	Ｓ単 177号
	ｺﾝ(13)					
	合　　計				1,701	
	単　　価				1,701	
	＊＊＊　Ｂ単－ 142号　＊＊＊					
000142	自由勾配側溝 横断用、B600×H700		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	7.000	m3	312.8	2,190	Ｓ単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	7.000	m3	2,923	20,461	Ｓ単　5号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-	10.000	m	5,807	58,070	Ｓ単 106号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	10.300	㎡	428.4	4,413	Ｓ単 151号
S02116	自由勾配側溝 横断用、B600×H700、L=2,000,,	5.000	個	89,200	446,000	Ｓ単　89号
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ) ,18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下),	1.900	m3	18,200	34,580	Ｓ単　85号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	1.200	m3	2,300	2,760	Ｓ単　86号
	合　　計				568,474	
	単　　価				56,847	
	＊＊＊　Ｂ単－ 143号　＊＊＊					
000143	合流桝 F3型-Ⅲ（T-20）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	6.100	m3	244.2	1,490	Ｓ単 149号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.600	㎡	428.4	1,114	Ｓ単 151号
SA0311	均しコンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.100	m3	33,970	3,397	Ｓ単 163号
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	4,805	1,442	Ｓ単 167号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B)	1.400	m3	36,100	50,540	Ｓ単 162号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	10.500	㎡	9,405	98,753	Ｓ単 168号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.049	ton	167,072	8,187	Ｓ単 102号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.119	ton	165,012	19,636	Ｓ単 103号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	4.000	m3	236.2	945	Ｓ単 144号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.600	m3	2,002	7,207	Ｓ単　7号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	2.000	枚	862	1,724	Ｓ単 105号
	を行なわない					
S02116	グレーチング蓋（合流桝用） 1000×1000　T-20　２分割　ボルト固定式,,	1.000	組	114,000	114,000	Ｓ単　81号
	合　　計				308,435	
	単　　価				308,435	
	＊＊＊　Ｂ単ー 144号　＊＊＊					
000144	舗装版切断 As舗装版,t=4cm		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	657.5	658	Ｓ単 158号
	合　　計				658	
	単　　価				658	
	＊＊＊　Ｂ単ー 145号　＊＊＊					
000145	舗装版破砕 As舗装版,t=4cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	220.4	220	Ｓ単 157号
	合　　計				220	
	単　　価				220	
	＊＊＊　Ｂ単ー 146号　＊＊＊					
000146	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） As舗装版殻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1.000	m3	2,415	2,415	Ｓ単 156号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,350	2,350	Ｓ単　96号
	合　　計				4,765	
	単　　価				4,765	
	＊＊＊　Ｂ単ー 147号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,540	10,540	Ｓ単　98号
	合　　計				10,540	
	単　　価				10,540	
	＊＊＊　Ｂ単ー 148号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	Ｓ単　93号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,117	1,117	Ｓ単 154号
	合　　計				3,937	
	単　　価				3,937	
	＊＊＊　Ｂ単－ 149号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部） RM-25 t=10cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	㎡	637.4	637	Ｓ単 174号
	合　　計				637	
	単　　価				637	
	＊＊＊　Ｂ単－ 150号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ ｺﾝ(13)	1.000	㎡	1,701	1,701	Ｓ単 177号
	合　　計				1,701	
	単　　価				1,701	
	＊＊＊　Ｂ単－ 151号　＊＊＊					
000151	自由勾配側溝 横断用、B500×H400		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	5.000	m3	312.8	1,564	Ｓ単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	5.000	m3	2,923	14,615	Ｓ単　5号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-	10.000	m	5,807	58,070	Ｓ単 106号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	9.200	㎡	428.4	3,941	Ｓ単 151号
S02116	自由勾配側溝 横断用、B500×H400、L=2,000,,	5.000	個	63,000	315,000	Ｓ単　90号
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ) ,18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下),	1.400	m3	18,200	25,480	Ｓ単　85号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	1.100	m3	2,300	2,530	Ｓ単　86号
	合　　計				421,200	
	単　　価				42,120	
	＊＊＊　Ｂ単－ 152号　＊＊＊					
000152	舗装版切断 As舗装版,t=4cm		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	657.5	658	Ｓ単 158号
	合　　計				658	
	単　　価				658	
	＊＊＊　Ｂ単－ 153号　＊＊＊					
000153	舗装版破砕 As舗装版,t=4cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	220.4	220	Ｓ単 157号
	合　　計				220	
	単　　価				220	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 154号　＊＊＊					
000154	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） As舗装版殻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1.000	m3	2,415	2,415	Ｓ単 156号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,350	2,350	Ｓ単　96号
	合　　計				4,765	
	単　　価				4,765	
	＊＊＊　Ｂ単－ 155号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,540	10,540	Ｓ単　98号
	合　　計				10,540	
	単　　価				10,540	
	＊＊＊　Ｂ単－ 156号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	Ｓ単　93号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,117	1,117	Ｓ単 154号
	合　　計				3,937	
	単　　価				3,937	
	＊＊＊　Ｂ単－ 157号　＊＊＊					
B18321	土のう 土のう		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	31,909	31,909	Ｓ単 137号
	合　　計				31,909	
	単　　価				31,909	
	＊＊＊　Ｂ単－ 158号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設） 0以上～6未満､運転日数2日,作業時		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 2,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	10,191	10,191	Ｓ単 138号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	16,061	16,061	Ｓ単 141号
	合　　計				26,252	
	単　　価				26,252	
	＊＊＊　Ｂ単－ 159号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設） 0以上～6未満､運転日数4日,常時		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 4,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	31,414	31,414	Ｓ単 139号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	16,061	16,061	Ｓ単 141号
	合　　計				47,475	
	単　　価				47,475	
	＊＊＊　Ｂ単－ 160号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設） 0以上～6未満､運転日数7日,常時		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 7,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	54,804	54,804	Ｓ単 140号

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	16,061	16,061	S単 141号
	合　計				70,865	
	単　価				70,865	
	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊					
B19021	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	13,872	13,872	S単　25号
	合　計				13,872	
	単　価				13,872	
	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),普通21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と	1.000	台	468,820	468,820	S単 142号
	現場の移動,,なし					
	合　計				468,820	
	単　価				468,820	
	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊					
000163	パイプライン通水試験		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00023	通水試験工 給水車有	2.000	日	177,286	354,572	T単　10号
	合　計				354,572	
	単　価				354,572	
	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊					
000164	作付面積測量		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S02116	作付面積測量	1.000	ha	71,179	71,179	S単　91号
	合　計				71,179	
	単　価				71,179	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	180m以下		m3	440		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	80m以下		m3	331		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)		m3	3,776		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	3,394		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,923		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない		m3	2,378		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,002		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,457		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,002		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)		m3	2,384		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		㎡	257		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	600		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	451		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,30～50m		ton	2,443		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)					
	陶管,30～50m		ton	5,444		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,100m未満		ton	2,515		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)					
	陶管,100m未満		ton	5,819		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,150m未満		ton	2,621		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,200m未満		ton	2,734		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S02052	石積類とりこわし					
	石積類とりこわし					
	機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし		㎡	1,525		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	29,784		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S02115	特殊作業員					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特殊作業員		人	24,786		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	21,420		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S02115	配管工					
	配管工		人	24,480		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	13,872		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S02115	運転手（一般）					
	運転手（一般）		人	23,154		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S02116	落水口					
	落水口 H700,,		個	12,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S02116	落水口					
	落水口 H550,,		個	4,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ150,,		m	1,730		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S02116	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用支管継手					
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用支管継手 本管φ400以下、枝管φ150,,		箇所	10,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S02116	植生シート工					
	植生シート工 ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ　材工共,,		㎡	1,590		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 22　1/2°ベンド　B形　径250,,		個	19,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 11　1/4°ベンド　B形　径250,,		個	16,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 22　1/2°ベンドB形　径200,,		個	14,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11　1/4°ベンドB形　径200,,		個	12,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 5　5/8°ベンド　B形　径200,,		個	9,610		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 5　5/8°ベンド　B形　径150,,		個	9,680		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90°ベンド　　B形　径75,,		個	2,590		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径75,,		個	588		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 メカ型キャップ　径200,,		個	97,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケット　200×150,,		個	11,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　150×100,,		個	3,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　100×75,,		個	1,040		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 44号 ＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管）					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管）					
	φ250×75（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）,,		個	85,800		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 45号 ＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管）					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管）					
	φ250×200（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）,,		個	109,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 46号 ＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管）					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管）					
	φ200×75（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）,,		個	61,900		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 47号 ＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	チーズ A形 150×75,,		個	7,710		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 48号 ＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	チーズ A形 75×75,,		個	1,290		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 49号 ＊＊＊					
S02116	水道用ソフトシール仕切弁（内ねじ式）					
	水道用ソフトシール仕切弁（内ねじ式）					
	7.5K 呼び径250 手動式 鋳鉄製,,		個	203,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 50号 ＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	MFジョイントφ250,離脱防止金具付,,		個	81,200		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 51号 ＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	RFフランジ形 7.5K 径250,,		組	11,300		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 52号 ＊＊＊					
S02116	水道用ソフトシール仕切弁（内ねじ式）					
	水道用ソフトシール仕切弁（内ねじ式）					
	7.5K 呼び径200 手動式 鋳鉄製,,		個	133,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 53号 ＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	MFジョイントφ200,離脱防止金具付,,		個	55,900		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 54号 ＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	RFフランジ形 7.5K 径200,,		組	5,640		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 55号 ＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	調整リング φ350 H＝50,,		個	9,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 56号 ＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	上下部壁 φ350 H=150,,		個	19,900		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 57号 ＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	底版 φ350 H＝40,,		個	17,100		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 58号 ＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	円形鉄蓋 2号,φ350,H=150,,		個	47,100		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 59号 ＊＊＊					
S02116	急速空気弁					
	急速空気弁					
	φ25 フランジ付き 7.5K 合成樹脂製,,		個	58,900		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 60号 ＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品					
	フランジ接合部品					
	ボルトナット,,		個	551		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 61号 ＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	RFフランジ形 7.5K 径75,,		組	2,720		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 62号 ＊＊＊					
S02116	鋳鉄製フランジ付T字管					
	鋳鉄製フランジ付T字管					
	黒合成樹脂塗装(塩ビ・鋼管用)SR付 φ200×φ75,,		個	70,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 63号 ＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管）					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管）					
	フランジ付Ｔ字管φ250×75（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）,,		個	98,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 64号 ＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	上部壁 φ500 H=200,,		個	32,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 65号 ＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁　φ500　H=200,,		個	15,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊ 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版φ500, H=40,,		個	18,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊ 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋　3号,φ500,H=100,,		個	92,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径75,,		個	847		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45°ベンド　　B形　径75,,		個	2,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊ 自動給水栓					
	自動給水栓 80A,,		基	48,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊ 給水栓ボックス（底版付き）					
	給水栓ボックス（底版付き） 600×600（コンクリート）,,		基	19,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊ 手動給水栓					
	手動給水栓 80A（φ75）,,		基	27,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊ 埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,		巻	8,950		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊ 角形フリューム					
	角形フリューム 幅400mm　深400mm　長2.0m,,		個	14,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊ 角形フリューム					
	角形フリューム 幅450mm　深450mm　長2.0m,,		個	18,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊ 角形フリューム					
	角形フリューム 幅500mm　深500mm　長2.0m,,		個	24,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 ﾀﾞﾌﾞﾙ無孔管φ400,,		m	9,130		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管継手					
	高密度ポリエチレン管継手 無孔用φ400,,		個	9,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管継手					
	高密度ポリエチレン管継手 キャップφ400,,		個	37,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊ グレーチング蓋（合流桝用）					
	グレーチング蓋（合流桝用） 800×800　T-14　２分割　ボルト固定式,,		組	77,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊ グレーチング蓋（合流桝用）					
	グレーチング蓋（合流桝用） 1000×1000　T-20　２分割　ボルト固定式,,		組	114,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊ 重圧管					
	重圧管 φ400, L=2.0m,,		本	31,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊ 重圧管					
	重圧管 φ800, L=2.0m,,		本	80,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊ 自由勾配側溝					
	自由勾配側溝 横断用、B400×H700、L=2,000,,		個	74,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊ 生コンクリート(高炉Ｂ)					
	生コンクリート(高炉Ｂ) ,18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下),		m3	18,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊ 再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,		m3	2,300		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝					
	自由勾配側溝					
	横断用、B800×H900、L=2,000,,		個	137,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝					
	自由勾配側溝					
	横断用、B700×H600、L=2,000,,		個	108,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝					
	自由勾配側溝					
	横断用、B600×H700、L=2,000,,		個	89,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝					
	自由勾配側溝					
	横断用、B500×H400、L=2,000,,		個	63,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S02116	作付面積測量					
	作付面積測量					
			ha	71,179		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
S02118	購入土					
	購入土					
	山土（客土用）		m3	1,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	練石積		m3	2,820		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材		m3	2,350		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
S02300	［SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）］					
	［SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）］					
	削孔径φ160mm以上φ180mm未満、削孔深さ50mm以上200mm未満		箇所	7,690		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	10,540		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	18,520		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
S03018	モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ					
	洗砂(荒目),1:3		m3	39,162		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
S03019	モルタル工					
	モルタル工					
	モルタル,床,20mm		㎡	1,750		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	167,072		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	165,012		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利		m	3,321		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	862		歩A・単A
	を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-		m	5,807		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎砕石		m	7,515		歩A・単A
	の施工有り,-					
	＊＊＊ S単－ 108号 ＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,		m3	9,427		歩A・単A
	なし					
	＊＊＊ S単－ 109号 ＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ		m3	8,466		歩A・単A
	,なし,なし					
	＊＊＊ S単－ 110号 ＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,		m3	8,971		歩A・単A
	あり					
	＊＊＊ S単－ 111号 ＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ		m3	8,009		歩A・単A
	,なし,あり					
	＊＊＊ S単－ 112号 ＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,あり,なし		m3	5,071		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 113号 ＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所		m	4,556		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 114号 ＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所		m	4,826		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 115号 ＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,RR管,4.0m管,0箇所		m	5,546		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 116号 ＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,2箇所		m	4,926		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 117号 ＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所		m	4,725		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 118号 ＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,2箇所		m	3,312		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 119号 ＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所		m	1,603		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 120号 ＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75mm,RR管,4.0m管,0箇所		m	1,646		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 121号 ＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,3箇所		m	1,799		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 122号 ＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,3箇所		m	1,649		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 123号 ＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,250mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所,なし		m	6,893		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 124号 ＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,250mm,RR管,4.0m管,0箇所,なし		m	7,938		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 125号 ＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,250mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所,なし		m	7,040		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 126号 ＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,250mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,4箇所,なし		m	7,488		歩A・単A
S07091	＊＊＊ S単－ 127号 ＊＊＊ 制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm		基	17,766		歩A・単A
S07092	＊＊＊ S単－ 128号 ＊＊＊ 制水弁機械据付					
	制水弁機械据付 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形),鋳鉄製,250mm,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし		基	30,968		歩A・単A
S07093	＊＊＊ S単－ 129号 ＊＊＊ 空気弁人力据付					
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり		基	12,235		歩A・単A
S08042	＊＊＊ S単－ 130号 ＊＊＊ 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正＋敷均し,必要,なし,なし		㎡	939		歩A・単A
S08711	＊＊＊ S単－ 131号 ＊＊＊ 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱,する		m	6,658		歩A・単A
S08712	＊＊＊ S単－ 132号 ＊＊＊ 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用,B･C-2B,(旧B･C-2BS),受けない,無し		m	1,612		歩A・単A
S10002	＊＊＊ S単－ 133号 ＊＊＊ ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.45ha,0.004,はぎ取り戻し工法(普 通),15cm,あり		ha	956,967		歩A・単A
S10003	＊＊＊ S単－ 134号 ＊＊＊ ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.45ha,0.004,1.00,粘性土・ﾚｷ質土,普 通,あり		ha	1,205,234		歩A・単A
S10009	＊＊＊ S単－ 135号 ＊＊＊ 畦畔整形工					
	畦畔整形工 あり		㎡	505		歩A・単A
S15004	＊＊＊ S単－ 136号 ＊＊＊ 耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 無		㎡	25		歩A・単A
S18001	＊＊＊ S単－ 137号 ＊＊＊ 土のう工					
	土のう工 仕拵え～設置～撤去		m3	31,909		歩A・単A
S18006	＊＊＊ S単－ 138号 ＊＊＊ 排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 2,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	10,191		歩A・単A
S18006	＊＊＊ S単－ 139号 ＊＊＊ 排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 4,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	31,414		歩A・単A
S18006	＊＊＊ S単－ 140号 ＊＊＊ 排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 7,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	54,804		歩A・単A
S18007	＊＊＊ S単－ 141号 ＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし		箇所	16,061		歩A・単A
S19001	＊＊＊ S単－ 142号 ＊＊＊ 分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),普通21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と		台	468,820		歩A・単A
SA0101	現場の移動,,なし ＊＊＊ S単－ 143号 ＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－		m3	325.7		歩A・単A
SA0102	＊＊＊ S単－ 144号 ＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	236.2		歩A・単A
SA0102	＊＊＊ S単－ 145号 ＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 岩塊･玉石,土量50,000m3未満		m3	281.6		歩A・単A
SA0102	＊＊＊ S単－ 146号 ＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	287.5		歩A・単A
SA0103	＊＊＊ S単－ 147号 ＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-		m3	2,048		歩A・単A
SA0103	＊＊＊ S単－ 148号 ＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	312.8		歩A・単A
SA0103	＊＊＊ S単－ 149号 ＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	244.2		歩A・単A
SA0141	＊＊＊ S単－ 150号 ＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	255.5		歩A・単A
SA0151	＊＊＊ S単－ 151号 ＊＊＊ SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	428.4		歩A・単A
SA0152	＊＊＊ S単－ 152号 ＊＊＊ SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡	855.6		歩A・単A
SA0152	＊＊＊ S単－ 153号 ＊＊＊ SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡	427.1		歩A・単A
SA0221	＊＊＊ S単－ 154号 ＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3	1,117		歩A・単A
SA0221	＊＊＊ S単－ 155号 ＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3	1,382		歩A・単A
SA0221	＊＊＊ S単－ 156号 ＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,		m3	2,415		歩A・単A
SA0222	＊＊＊ S単－ 157号 ＊＊＊ SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	220.4		歩A・単A
SA0223	＊＊＊ S単－ 158号 ＊＊＊ SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	657.5		歩A・単A
SA0301	＊＊＊ S単－ 159号 ＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,287		歩A・単A
SA0311	＊＊＊ S単－ 160号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	35,470		歩A・単A
	/C65%					
SA0311	＊＊＊ S単－ 161号 ＊＊＊ 均しコンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高		m3	30,410		歩A・単A
	炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊ S単－ 162号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B)		m3	36,100		歩A・単A
	W/C60%					
SA0311	＊＊＊ S単－ 163号 ＊＊＊ 均しコンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,		m3	33,970		歩A・単A
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊ S単－ 164号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高		m3	30,200		歩A・単A
	炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊ S単－ 165号 ＊＊＊ SP コンクリート					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)		m3	27,010		歩A・単A
	W/C65%					
	＊＊＊ S単－ 166号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	8,463		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 167号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	4,805		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 168号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物		㎡	9,405		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 169号 ＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,419		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 170号 ＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし		基	4,474		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 171号 ＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,あり,外圧管１種		m	6,673		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 172号 ＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,1000mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,あり,外圧管１種		m	9,195		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 173号 ＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		㎡	167.5		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 174号 ＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm		㎡	637.4		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 175号 ＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再		㎡	1,797		歩A・単A
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	＊＊＊ S単－ 176号 ＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各		㎡	2,626		歩A・単A
	種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	＊＊＊ S単－ 177号 ＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ		㎡	1,701		歩A・単A
	ｺﾝ(13)					
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00001	ポリエチレン管人力布設					
	φ150,内面平滑2重管		m	2,664		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00002	ポリエチレン管削孔					
	φ150		孔	982		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00005	レジンコンクリート製ボックス設置					
	鉄蓋設置工,円形2号,本管φ200以上		個	2,730		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊					
T00006	レジンコンクリート製ボックス設置					
	鉄蓋設置工,円形3号		個	3,920		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊					
T00010	レジンコンクリート製ボックス設置					
	仕切弁保護工,φ350 H=240		個	1,285		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊					
T00013	レジンコンクリート製ボックス設置					
	仕切弁保護工,φ500 H=440		個	1,499		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊					
T00014	給水栓据付					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	自動給水栓80A		箇所	59,147		歩Ａ・単Ａ
T00015	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊ 給水栓据付					
	手動給水栓80A		箇所	37,747		歩Ａ・単Ａ
T00017	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊ 埋設標示シート設置					
	幅150		m	265		歩Ａ・単Ａ
T00023	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊ 通水試験工					
	給水車有		日	177,286		歩Ａ・単Ａ
T00027	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管布設					
	φ400,ﾀﾞﾌﾞﾙ無孔管		m	10,478		歩Ａ・単Ａ

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	155	21,700	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,704	25,704	
	合　計				80,021	算出数量 182.000 m3
	単　価		m3		440	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	155	21,700	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,704	25,704	
	合　計				80,021	算出数量 242.000 m3
	単　価		m3		331	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し タンパ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,420	28,489	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合　計				37,759	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		3,776	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,420	28,489	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合　計				33,942	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		3,394	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,420	23,776	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合　計				29,229	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,923	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,420	23,776	
	合　計				23,776	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,378	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合　計				20,019	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,002	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
	合　計				14,566	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,457	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,957	496	
	合　計				20,019	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,002	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,420	14,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,427	843	
	合　計				23,836	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,384	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	21,420	2,570	
	合　計				2,570	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		257	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	3,000	4,320	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合　計				29,990	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,550	10,480	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,704	25,704	
	合　計				38,819	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		451	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)		ton		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	30～50m ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.790	人	24,786	19,581	
R01003	普通作業員	1.300	人	21,420	27,846	
M27984	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式･ｸﾚｰﾝ装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,704	25,704	
	合　計				102,351	算出数量 41.900 ton
	単　価		ton		2,443	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)		ton		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類) 陶管,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	30～50m 陶管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.720	人	24,786	17,846	
R01003	普通作業員	0.720	人	21,420	15,422	
M27984	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式･ｸﾚｰﾝ装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,704	25,704	
	合　計				88,192	算出数量 16.200 ton
	単　価		ton		5,444	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)		ton		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.740	人	24,786	18,342	
R01003	普通作業員	1.230	人	21,420	26,347	
M27984	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式･ｸﾚｰﾝ装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	30.000	L	155	4,650	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,704	25,704	
	合　計				99,613	算出数量 39.600 ton
	単　価		ton		2,515	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)		ton		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類) 陶管,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 陶管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.650	人	24,786	16,111	
R01003	普通作業員	0.650	人	21,420	13,923	
M27984	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式･ｸﾚｰﾝ装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,704	25,704	
	合　計				84,958	算出数量 14.600 ton
	単　価		ton		5,819	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)		ton		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,150m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	150m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.690	人	24,786	17,102	
R01003	普通作業員	1.140	人	21,420	24,419	
M27984	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式･ｸﾚｰﾝ装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,704	25,704	
	合　計				96,445	算出数量 36.800 ton
	単　価		ton		2,621	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)		ton		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,200m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	200m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.640	人	24,786	15,863	
R01003	普通作業員	1.060	人	21,420	22,705	
M27984	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式･ｸﾚｰﾝ装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,704	25,704	
	合　計				93,492	算出数量 34.200 ton
	単　価		ton		2,734	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02052	石積類とりこわし		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)種別区分	機械 空積		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)長期割引単価区分	控 20cm以上60cm未満 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.210	人	24,786	5,205	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	0.220	日	17,100	3,762	
R01021	運転手（特殊） 取壊～集積用	0.160	人	25,704	4,113	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	14.000	L	155	2,170	
	合　計				15,250	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		1,525	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合　計				29,784	算出数量 1.000 人
	単　価				29,784	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合　計				24,786	算出数量 1.000 人
	単　価				24,786	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合　計				21,420	算出数量 1.000 人
	単　価				21,420	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	24,480	24,480	
	合　計				24,480	算出数量 1.000 人
	単　価				24,480	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	13,872	13,872	
	合　計				13,872	算出数量 1.000 人
	単　価				13,872	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02115	運転手（一般）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01022 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	23,154	23,154	
	合　計				23,154	算出数量 1.000 人
	単　価				23,154	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02116	落水口		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	落水口 H700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96044	落水口 H700	1.000	個	12,400	12,400	
	合　計				12,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02116	落水口		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	落水口 H550,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96045	落水口 H550	1.000	個	4,500	4,500	
	合　計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96019	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ150	1.000	m	1,730	1,730	
	合　計				1,730	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,730	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S02116	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用支管継手		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用支管継手 本管φ400以下、枝管φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96022	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用支管継手 本管φ400以下、枝管φ150	1.000	箇所	10,800	10,800	
	合　計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S02116	植生シート工		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	植生シート工 ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ　材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96049	植生シート工 ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ　材工共	1.000	㎡	1,590	1,590	
	合　計				1,590	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,590	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 22　1/2°　ベンド　B形　径250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 22　1/2°　ベンド　B形　径250	1.000	個	19,600	19,600	
	合　計				19,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 11　1/4°　ベンド　B形　径250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96008	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 11　1/4°　ベンド　B形　径250	1.000	個	16,800	16,800	
	合　計				16,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				16,800	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 22　1/2° ベンドB形　径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05309		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05309	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 22　1/2° ベンドB形　径200	1.000	個	14,800	14,800	
	合　　計				14,800	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				14,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11　1/4° ベンドB形　径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05316		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05316	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11　1/4° ベンドB形　径200	1.000	個	12,300	12,300	
	合　　計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				12,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 5　5/8° ベンド　B形　径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96009	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 5　5/8° ベンド　B形　径200	1.000	個	9,610	9,610	
	合　　計				9,610	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				9,610	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 5　5/8° ベンド　B形　径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96016	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 5　5/8° ベンド　B形　径150	1.000	個	9,680	9,680	
	合　　計				9,680	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				9,680	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90° ベンド　　B形　径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05291		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05291	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90° ベンド　　B形　径75	1.000	個	2,590	2,590	
	合　　計				2,590	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				2,590	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05250		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05250	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径75	1.000	個	588	588	
	合　　計				588	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				588	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 メカ型キャップ　径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96017	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 メカ型キャップ　径200	1.000	個	97,000	97,000	
	合　　計				97,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				97,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケット　200×150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05329		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05329	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケット　200×150	1.000	個	11,000	11,000	
	合　　計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				11,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　150×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96014	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　150×100	1.000	個	3,090	3,090	
	合　　計				3,090	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				3,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　100×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05223		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P05223	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　100×75	1.000	個	1,040	1,040	
	合　　計				1,040	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,040	
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管） φ250×75（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96013	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管） φ250×75（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）	1.000	個	85,800	85,800	
	合　　計				85,800	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				85,800	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管） φ250×200（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96012	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管） φ250×200（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）	1.000	個	109,000	109,000	
	合　　計				109,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				109,000	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管） φ200×75（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96015	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管） φ200×75（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）	1.000	個	61,900	61,900	
	合　　計				61,900	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				61,900	
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　A形　150×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96010	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　A形　150×75	1.000	個	7,710	7,710	
	合　　計				7,710	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				7,710	
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　A形　75×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05282		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05282	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　A形　75×75	1.000	個	1,290	1,290	
	合　計				1,290	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,290	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S02116	水道用ソフトシール仕切弁（内ねじ式）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ソフトシール仕切弁（内ねじ式） 7.5K　呼び径250　手動式　鋳鉄製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96028	水道用ソフトシール仕切弁（内ねじ式） 7.5K　呼び径250　手動式　鋳鉄製	1.000	個	203,000	203,000	
	合　計				203,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				203,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ250,離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96053	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ250,離脱防止金具付	1.000	個	81,200	81,200	
	合　計				81,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				81,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形　7.5K 径250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P03540		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P03540	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形　7.5K 径250	1.000	組	11,300	11,300	
	合　計				11,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S02116	水道用ソフトシール仕切弁（内ねじ式）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ソフトシール仕切弁（内ねじ式） 7.5K　呼び径200　手動式　鋳鉄製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96027	水道用ソフトシール仕切弁（内ねじ式） 7.5K　呼び径200　手動式　鋳鉄製	1.000	個	133,000	133,000	
	合　計				133,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				133,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ200,離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96052	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ200,離脱防止金具付	1.000	個	55,900	55,900	
	合　計				55,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				55,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形　7.5K 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P03539		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P03539	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形　7.5K 径200	1.000	組	5,640	5,640	
	合　計				5,640	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,640	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング　φ350　H＝50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96031	水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング　φ350　H＝50	1.000	個	9,000	9,000	
	合　計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁　φ350　H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96032	水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁　φ350　H=150	1.000	個	19,900	19,900	
	合　計				19,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版　φ350　H＝40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96033	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版　φ350　H＝40	1.000	個	17,100	17,100	
	合　計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,100	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋　2号,φ350,H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96043	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋　2号,φ350,H=150	1.000	個	47,100	47,100	
	合　計				47,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				47,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
S02116	急速空気弁		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	急速空気弁 φ25 フランジ付き 7.5K 合成樹脂製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96029	急速空気弁 φ25 フランジ付き 7.5K 合成樹脂製	1.000	個	58,900	58,900	
	合　計				58,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				58,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合部品 ボルトナット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	フランジ接合部品 ボルトナット	1.000	個	551	551	
	合　計				551	算出数量 1.000 各単位
	単　価				551	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形　7.5K 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P03536		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P03536	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形　7.5K 径75	1.000	組	2,720	2,720	
	合　計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,720	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S02116	鋳鉄製フランジ付T字管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋳鉄製フランジ付T字管 黒合成樹脂塗装(塩ビ・鋼管用)SR付　φ200×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96006	鋳鉄製フランジ付T字管 黒合成樹脂塗装(塩ビ・鋼管用)SR付　φ200×φ75	1.000	個	70,500	70,500	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				70,500	1.000 各単位
	単　　価				70,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管）		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管） フランジ付Ｔ字管φ250×75（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96011	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管） フランジ付Ｔ字管φ250×75（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）	1.000	個	98,500	98,500	
						算出数量
	合　　計				98,500	1.000 各単位
	単　　価				98,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁　φ500　H=200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96035	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁　φ500　H=200	1.000	個	32,000	32,000	
						算出数量
	合　　計				32,000	1.000 各単位
	単　　価				32,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁　φ500　H=200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96036	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁　φ500　H=200	1.000	個	15,600	15,600	
						算出数量
	合　　計				15,600	1.000 各単位
	単　　価				15,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版φ500, H=40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96037	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版φ500, H=40	1.000	個	18,000	18,000	
						算出数量
	合　　計				18,000	1.000 各単位
	単　　価				18,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋　3号,φ500,H=100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96034	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋　3号,φ500,H=100	1.000	個	92,500	92,500	
	合　計				92,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				92,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05262		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05262	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径75	1.000	個	847	847	
	合　計				847	算出数量 1.000 各単位
	単　価				847	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45°ベンド　　B形　径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05298		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05298	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45°ベンド　　B形　径75	1.000	個	2,300	2,300	
	合　計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
S02116	自動給水栓		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自動給水栓 80A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96025	自動給水栓 80A	1.000	基	48,800	48,800	
	合　計				48,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				48,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
S02116	給水栓ボックス（底版付き）		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	給水栓ボックス（底版付き） 600×600（コンクリート),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96030	給水栓ボックス（底版付き） 600×600（コンクリート）	1.000	基	19,900	19,900	
	合　計				19,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
S02116	手動給水栓		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	手動給水栓 80A（φ75）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96026	手動給水栓 80A（φ75）	1.000	基	27,400	27,400	
	合　計				27,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	1.000	巻	8,950	8,950	
	合　計				8,950	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,950	
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
S02116	角形フリューム		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	角形フリューム 幅400mm　深400mm　長2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P13053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P13053	角形フリューム 幅400mm　深400mm　長2.0m	1.000	個	14,400	14,400	
	合　計				14,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
S02116	角形フリューム		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	角形フリューム 幅450mm　深450mm　長2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P13054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P13054	角形フリューム 幅450mm　深450mm　長2.0m	1.000	個	18,300	18,300	
	合　計				18,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
S02116	角形フリューム		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	角形フリューム 幅500mm　深500mm　長2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P13055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P13055	角形フリューム 幅500mm　深500mm　長2.0m	1.000	個	24,600	24,600	
	合　計				24,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,600	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ﾀﾞﾌﾞﾙ無孔管φ400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96020	高密度ポリエチレン管 ﾀﾞﾌﾞﾙ無孔管φ400	1.000	m	9,130	9,130	
	合　計				9,130	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,130	
	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 無孔用φ400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96023	高密度ポリエチレン管継手 無孔用φ400	1.000	個	9,900	9,900	
	合　計				9,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,900	
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 キャップφ400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96024	高密度ポリエチレン管継手 キャップφ400	1.000	個	37,000	37,000	
	合　計				37,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				37,000	
	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊					
S02116	グレーチング蓋（合流桝用）		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	グレーチング蓋（合流桝用） 800×800　T-14　２分割　ボルト固定式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96047	グレーチング蓋（合流桝用） 800×800　T-14　２分割　ボルト固定式	1.000	組	77,000	77,000	
	合　計				77,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				77,000	
	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊					
S02116	グレーチング蓋（合流桝用）		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	グレーチング蓋（合流桝用） 1000×1000　T-20　２分割　ボルト固定式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96048	グレーチング蓋（合流桝用） 1000×1000　T-20　２分割　ボルト固定式	1.000	組	114,000	114,000	
	合　計				114,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				114,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	重圧管 φ400，L=2.0m,，			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	重圧管 φ400，L=2.0m	1.000	本	31,800	31,800	
	合　　計				31,800	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				31,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	重圧管 φ800，L=2.0m,，			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	重圧管 φ800，L=2.0m	1.000	本	80,500	80,500	
	合　　計				80,500	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				80,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝 横断用、B400×H700、L=2,000,，			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96041	自由勾配側溝 横断用、B400×H700、L=2,000	1.000	個	74,800	74,800	
	合　　計				74,800	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				74,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ)		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	生コンクリート(高炉Ｂ) ,18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)，			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J02054		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	1.000	m3	18,200	18,200	
	合　　計				18,200	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				18,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40　40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03118		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,300	2,300	
	合　計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,300	
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝 横断用、B800×H900、L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96038	自由勾配側溝 横断用、B800×H900、L=2,000	1.000	個	137,000	137,000	
	合　計				137,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				137,000	
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝 横断用、B700×H600、L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96039	自由勾配側溝 横断用、B700×H600、L=2,000	1.000	個	108,000	108,000	
	合　計				108,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				108,000	
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝 横断用、B600×H700、L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96040	自由勾配側溝 横断用、B600×H700、L=2,000	1.000	個	89,200	89,200	
	合　計				89,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				89,200	
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝 横断用、B500×H400、L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96042	自由勾配側溝 横断用、B500×H400、L=2,000	1.000	個	63,000	63,000	
	合　計				63,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63,000	
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S02116	作付面積測量		ha		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	作付面積測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96051	作付面積測量	1.000	ha	71,179	71,179	
	合　計				71,179	算出数量 1.000 各単位
	単　価				71,179	
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
S02118	購入土		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	購入土 山土（客土用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格	J03208 山土（客土用）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,600円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03208	購入土 山土（客土用）	1.000	m3	1,600	1,600	
	合　計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合　計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,820	
	＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52002 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,750円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合　計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,750	
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 練石積			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96050 練石積		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96050	建設廃材 練石積	1.000	m3	2,820	2,820	
	合　計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,820	
	＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,350円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,350	2,350	
	合　計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,350	
	＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊					
S02300	［SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）］		箇所		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	［SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）］ 削孔径φ160mm以上φ180mm未満、削孔深さ50mm以上200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単　価		箇所		7,690	
	＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	10,540	10,540	
	合　計				10,540	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		10,540	
	＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	18,520	18,520	
	合　計				18,520	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		18,520	
	＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(荒目) 1:3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	23,000	12,420	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3	4,500	4,095	
R01003	普通作業員	0.970	人	21,420	20,777	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	諸雑費 9%	0.090		20,777	1,870	
	合　計				39,162	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		39,162	
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
S03019	モルタル工		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)モルタル区分 2)施工区分	モルタル 床		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)塗厚	20mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R02005	左官	0.450	人	27,336	12,301	
R01003	普通作業員	0.090	人	21,420	1,928	
Y00004	諸雑費	0.230		14,229	3,273	
	合　計				17,502	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		1,750	
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	99,000	101,970	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合　計				167,072	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		167,072	
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton	97,000	99,910	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合　計				165,012	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		165,012	
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,321	3,321	
	合　計				3,321	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		3,321	
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	861.50	862	
	合　計				862	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		862	
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	施工有り,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	自由勾配側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 10)再利用撤去の有無	なし -				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,807	5,807	
	合　計				5,807	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		5,807	
	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,,基礎砕石の施工有り,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	自由勾配側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約 10)再利用撤去の有無	なし -				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71402	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	7,515	7,515	
	合　計				7,515	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		7,515	
	＊＊＊　S単ー 108号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	分Ⅰ,なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) ﾀﾝﾊﾟ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,300	43,560	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,420	23,348	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,427	1,011	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	25,704	4,884	
	合　計				94,273	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		9,427	
	＊＊＊　S単ー 109号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,300	43,560	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,784	7,446	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,420	19,706	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,957	595	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	25,704	4,884	
	合　計				84,660	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		8,466	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	分Ⅰ,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.45m3(平積0.35m3) ﾀﾝﾊﾟ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,300	43,560	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,420	23,348	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,427	1,011	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,180	865	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	25,704	2,313	
	合　計				89,706	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		8,971	
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.45m3(平積0.35m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,300	43,560	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,784	7,446	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,420	19,706	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,957	595	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,180	865	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	25,704	2,313	
	合　計				80,093	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		8,009	
	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,あ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 現場流用土		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) ﾀﾝﾊﾟ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,420	23,348	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,786	8,427	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,427	1,011	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	25,704	4,884	
	合　計				50,713	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		5,071	
	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費	0.020		34,892	698	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	
	合　計				45,563	算出数量 10.000 m
	単　価		m		4,556	
	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	1箇所				
P05064	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費	0.021		34,892	733	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,784	3,276	
R01002	特殊作業員	0.170	人	24,786	4,214	
R01003	普通作業員	0.240	人	21,420	5,141	
	合　計				48,256	算出数量 10.000 m
	単　価		m		4,826	
	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,RR管,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05103	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径200 長4.0m	2.440	本	17,600	42,944	
Y00004	雑材料費	0.020		42,944	859	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,784	2,978	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,786	3,966	
R01003	普通作業員	0.220	人	21,420	4,712	
	合　計				55,459	算出数量 10.000 m
	単　価		m		5,546	
	＊＊＊　S単－ 116号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,2箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	2箇所				
P05064	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費	0.022		34,892	768	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	29,784	3,574	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,786	4,461	
R01003	普通作業員	0.260	人	21,420	5,569	
	合　計				49,264	算出数量 10.000 m
	単　価		m		4,926	
	＊＊＊　S単－ 117号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05064	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費	0.020		34,892	698	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,784	2,978	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,786	3,966	
R01003	普通作業員	0.220	人	21,420	4,712	
	合　計				47,246	算出数量 10.000 m
	単　価		m		4,725	
	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,2箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	2箇所				
P05063	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	8,500	20,740	
Y00004	雑材料費	0.022		20,740	456	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,784	3,276	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,786	3,718	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,420	4,927	
	合　計				33,117	算出数量 10.000 m
	単　価		m		3,312	
	＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	1箇所				
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径75　長4.0m	2.440	本	2,430	5,929	
Y00004	雑材料費	0.021		5,929	125	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,420	4,070	
	合　計				16,027	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,603	
	＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75mm,RR管,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05099	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径 75 長4.0m	2.440	本	3,000	7,320	
Y00004	雑材料費	0.020		7,320	146	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	
	合　計				16,464	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,646	
	＊＊＊　S単－ 121号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,3箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	3箇所				
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径75　長4.0m	2.440	本	2,430	5,929	
Y00004	雑材料費	0.023		5,929	136	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,784	3,276	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,786	3,718	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,420	4,927	
	合　計				17,986	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,799	
	＊＊＊　S単－ 122号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,3箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	3箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径75　長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	
Y00004	雑材料費	0.023		4,465	103	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,784	3,276	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,786	3,718	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,420	4,927	
	合　計				16,489	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,649	
	＊＊＊　S単－ 123号　＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,250mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 250mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分（賃料機械）	0箇所 なし				
P05065	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	21,600	52,704	
Y00004	諸雑費	0.020		52,704	1,054	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,786	3,966	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,420	4,927	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.500	L	155	543	
R01021	運転手 (特殊)	0.080	人	25,704	2,056	
	合　計				68,929	算出数量 10.000 m
	単　価		m		6,893	
	＊＊＊　S単－ 124号　＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,250mm,RR管,4.0m管,0箇所,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 250mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分（賃料機械）	0箇所 なし				
P05104	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径250 長4.0m	2.440	本	25,800	62,952	
Y00004	諸雑費	0.020		62,952	1,259	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,786	3,966	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,420	4,927	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.500	L	155	543	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	25,704	2,056	
	合　計				79,382	算出数量 10.000 m
	単　価		m		7,938	
	＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,250mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,1箇所,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 250mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分（賃料機械）	1箇所 なし				
P05065	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	21,600	52,704	
Y00004	諸雑費	0.021		52,704	1,107	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.170	人	24,786	4,214	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,420	5,355	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	0.130	日	10,800	1,404	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.000	L	155	620	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	25,704	2,313	
	合　計				70,398	算出数量 10.000 m
	単　価		m		7,040	
	＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,250mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,4箇所,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 250mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分（賃料機械）	4箇所 なし				
P05065	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	21,600	52,704	
Y00004	諸雑費	0.024		52,704	1,265	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	29,784	3,574	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員	0.310	人	21,420	6,640	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	0.170	日	10,800	1,836	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手（特殊）	0.120	人	25,704	3,084	
	合　計				74,882	算出数量 10.000 m
	単　価		m		7,488	
	＊＊＊　S単－ 127号　＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	0円 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.370	人	24,786	9,171	
R01003	普通作業員	0.290	人	21,420	6,212	
	合　計				17,766	算出数量 1.000 基
	単　価		基		17,766	
	＊＊＊　S単－ 128号　＊＊＊					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形），鋳鉄製,250mm,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)形式(ﾌﾗﾝｼﾞ)区分	0円 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分 4)口径区分(mm)	鋳鉄製 250mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)機械区分 6)長期割引単価区分（賃料機械）	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付) なし				
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.310	人	24,786	7,684	
R01003	普通作業員	0.380	人	21,420	8,140	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	0.400	日	10,800	4,320	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	13.000	L	155	2,015	
R01021	運転手（特殊）	0.250	人	25,704	6,426	
	合　計				30,968	算出数量 1.000 基
	単　価		基		30,968	
	＊＊＊　S単－ 129号　＊＊＊					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	25mm 急排空気弁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,784	3,276	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,786	4,461	
R01003	普通作業員	0.210	人	21,420	4,498	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				12,235	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		12,235	
	＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正＋敷均し,必要,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上				
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	不陸整正＋敷均し 必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	なし なし				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.900	m3	2,300	27,370	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	0.960	人	21,420	20,563	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	22.000	L	155	3,410	
R01021	運転手（特殊）	0.650	人	25,704	16,708	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	0.480	日	6,550	3,144	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	25,704	5,141	
	合　　計				93,852	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		939	
	＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,曲線部(半径30m以下),直			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	支柱,する			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品C-2B		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工規模 4)時間的制約	21m未満 －				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 曲線部(半径30m以下)				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 する				
A03042	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 塗装品（白色）C-2B	1.650	m	9,960	16,434	
P22021	ガードレール 路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－2B	1.000	m	9,776	9,776	
	合　　計				6,658	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		6,658	
	＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊					
S08712	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用,B･C-2B,(旧B･C-2BS),受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 B･C-2B,(旧B･C-2BS)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A03082	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ) A･B･C　　2B	1.000	m	1,612	1,612	
	合　　計				1,612	算出数量 1.000 m

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		1,612	
	＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.45ha,0.004,はぎ取り戻し工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	法(普　通),15cm,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.45ha		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	0.004 はぎ取り戻し工法(普　通)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	12.110	日	22,800	276,108	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	722.000	L	155	111,910	
R01021	運転手（特殊）	5.550	人	25,704	142,657	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	29,784	53,611	
R01003	普通作業員	5.600	人	21,420	119,952	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	12.370	日	6,180	76,447	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	297.000	L	155	46,035	
R01021	運転手（特殊）	5.030	人	25,704	129,291	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		956,011	956	
	合　　計				956,967	算出数量 1.000 ha
	単　　価		ha		956,967	
	＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.45ha,0.004,1.00,粘性土・ﾚｷ質土,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	普　通,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.45ha		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W)	0.004 1.00				
	5)土質区分 6)障害物状況	粘性土・ﾚｷ質土 普　通				
	7)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	8.450	日	22,800	192,660	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	504.000	L	155	78,120	
R01021	運転手（特殊）	3.880	人	25,704	99,732	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,784	47,654	
R01003	普通作業員	5.400	人	21,420	115,668	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	32.940	日	6,180	203,569	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	790.000	L	155	122,450	
R01021	運転手（特殊）	13.390	人	25,704	344,177	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,204,030	1,204	
	合　　計				1,205,234	算出数量 1.000 ha
	単　　価		ha		1,205,234	
	＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊					
S10009	畦畔整形工		m²		100.000 m²	歩Ａ 当たり算出

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,784	5,957	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,420	10,710	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	1.600	日	6,180	9,888	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	40.000	L	155	6,200	
R01021	運転手（特殊）	0.690	人	25,704	17,736	
	合　計				50,491	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		505	
	＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊					
S15004	耕地復旧(耕起)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M35062	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.800	L	155	124	
R01022	運転手（一般）	0.060	人	23,154	1,389	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,189	306	
	合　計				2,495	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		25	
	＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕拵え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P37001	土のう　化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	21,420	310,590	
	合　計				319,090	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		31,909	
	＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 2,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	2 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[Ｇ駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	3.100	日	579	1,795	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	19.000	L	164	3,116	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01003	普通作業員	0.100	人	21,420	2,142	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	諸雑費	0.080		9,436	755	
	合　計				10,191	算出数量 1.000 箇所
	単　価				10,191	
	＊＊＊　S単－ 139号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 4,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	4 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型] 定格容量2kva	4.320	日	579	2,501	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	112.000	Ｌ	164	18,368	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	29,784	4,765	
R01003	普通作業員	0.200	人	21,420	4,284	
Y00004	諸雑費	0.050		29,918	1,496	
	合　計				31,414	算出数量 1.000 箇所
	単　価				31,414	
	＊＊＊　S単－ 140号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 7,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	7 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型] 定格容量2kva	7.560	日	579	4,377	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	195.000	Ｌ	164	31,980	
R01001	土木一般世話役	0.280	人	29,784	8,340	
R01003	普通作業員	0.350	人	21,420	7,497	
Y00004	諸雑費	0.050		52,194	2,610	
	合　計				54,804	算出数量 1.000 箇所
	単　価				54,804	
	＊＊＊　S単－ 141号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,784	6,850	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,420	9,211	
	合　計				16,061	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		16,061	
	＊＊＊　S単－ 142号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),普通21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む) 普通21ｔ級以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	2.800	人	24,786	69,401	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	2.100	日	54,500	114,450	
Y00004	運搬費等	1.550		183,851	284,969	
	合　計				468,820	算出数量 1.000 台
	単　価		台		468,820	
	＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		325.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		236.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊･玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	岩塊･玉石 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		281.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　　価		m3		287.5	
	＊＊＊　S単－ 147号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　　価		m3		2,048	
	＊＊＊　S単－ 148号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		m3		312.8	
	＊＊＊　S単－ 149号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		244.2	
	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　　価		m3		255.5	
	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		428.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 152号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		855.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 153号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		427.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 154号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 3.3km以下				
	単　価		m3		1,117	
	＊＊＊　Ｓ単－ 155号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 3.3km以下				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3		1,382	
	＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 3.5km以下				
	単　　価		m3		2,415	
	＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		㎡		220.4	
	＊＊＊　S単－ 158号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　　価		m		657.5	
	＊＊＊　S単－ 159号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡		1,287	
	＊＊＊　S単－ 160号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		35,470	
	＊＊＊　Ｓ単－ 161号　＊＊＊					
SA0311	均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		30,410	
	＊＊＊　Ｓ単－ 162号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　　価		m3		36,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 163号　＊＊＊					
SA0311	均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3		33,970	
	＊＊＊　Ｓ単－ 164号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する －				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 －				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り －				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		30,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 165号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する －				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 －				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し －				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		27,010	
	＊＊＊　Ｓ単－ 166号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　　価		㎡		8,463	
	＊＊＊　Ｓ単－ 167号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　　価		㎡		4,805	
	＊＊＊　Ｓ単－ 168号　＊＊＊					

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　価		㎡		9,405	
	＊＊＊　Ｓ単－ 169号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 50kg以上80kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		基		3,419	
	＊＊＊　Ｓ単－ 170号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 80kgを超え200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		基		4,474	
	＊＊＊　Ｓ単－ 171号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,600㎜,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,あり,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径	据付 600㎜				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） あり				
	5)管種区分	外圧管１種				
	単　価		m		6,673	
	＊＊＊　Ｓ単－ 172号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,1000㎜,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,あり,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径	据付 1000㎜				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） あり				
	5)管種区分	外圧管１種				

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		9,195	
	＊＊＊　S単－ 173号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,－,－,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し －				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	－ なし				
	単　　価		㎡		167.5	
	＊＊＊　S単－ 174号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,－,－,,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 －				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 －				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	100mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単　　価		㎡		637.4	
	＊＊＊　S単－ 175号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　　価		㎡		1,797	
	＊＊＊　S単－ 176号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　　価		㎡		2,626	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 177号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,701	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F04103	タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)] 質量13～14ｔ		日	7,800		
J03006	洗砂 洗砂(荒目)		m3	4,500		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	3,300		
J03208	購入土 山土（客土用）		m3	1,600		
J96001	無収縮モルタル ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ,1875kg/m3		m3	254,000		
P01009	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600　長2.43m		本	0		
P01013	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1000 長2.43m		本	0		
P37211	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm		枚	68,200		
P96001	重圧管 φ400，L=2.0m		本	31,800		
P96003	重圧管 φ800，L=2.0m		本	80,500		
P96005	フランジ接合部品 ボルトナット		個	551		
P96006	鋳鉄製フランジ付T字管 黒合成樹脂塗装(塩ビ・鋼管用)SR付　φ200×φ75		個	70,500		
P96007	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 22　1/2°　ベンド　B形　径250		個	19,600		
P96008	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 11　1/4°　ベンド　B形　径250		個	16,800		
P96009	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 5　5/8°　ベンド　B形　径200		個	9,610		
P96010	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　A形　150×75		個	7,710		
P96011	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管） フランジ付Ｔ字管φ250×75（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）		個	98,500		
P96012	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管） φ250×200（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）		個	109,000		
P96013	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管） φ250×75（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）		個	85,800		
P96014	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　150×100		個	3,090		
P96015	硬質ポリ塩化ビニル管継手（FRP製T字管） φ200×75（離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵）		個	61,900		
P96016	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 5　5/8°　ベンド　B形　径150		個	9,680		
P96017	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 メカ型キャップ　径200		個	97,000		
P96019	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ150		m	1,730		
P96020	高密度ポリエチレン管 ﾀﾞﾌﾞﾙ無孔管φ400		m	9,130		
P96022	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用支管継手 本管φ400以下、枝管φ150		箇所	10,800		
P96023	高密度ポリエチレン管継手 無孔用φ400		個	9,900		
P96024	高密度ポリエチレン管継手 キャップφ400		個	37,000		
P96025	自動給水栓 80A		基	48,800		
P96026	手動給水栓 80A（φ75）		基	27,400		
P96027	水道用ソフトシール仕切弁（内ねじ式） 7.5K　呼び径200　手動式　鋳鉄製		個	133,000		
P96028	水道用ソフトシール仕切弁（内ねじ式） 7.5K　呼び径250　手動式　鋳鉄製		個	203,000		
P96029	急速空気弁 φ25 フランジ付き 7.5K 合成樹脂製		個	58,900		
P96030	給水栓ボックス（底版付き） 600×600（コンクリート）		基	19,900		
P96031	水道用レジンコンクリート製ボックス 調整リング　φ350　H＝50		個	9,000		
P96032	水道用レジンコンクリート製ボックス 上下部壁　φ350　H=150		個	19,900		
P96033	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版　φ350　H＝40		個	17,100		
P96034	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋　3号，φ500,H=100		個	92,500		
P96035	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁　φ500　H=200		個	32,000		
P96036	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁　φ500　H=200		個	15,600		
P96037	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版φ500，H=40		個	18,000		
P96038	自由勾配側溝 横断用、B800×H900、L=2,000		個	137,000		
P96039	自由勾配側溝 横断用、B700×H600、L=2,000		個	108,000		

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96040	自由勾配側溝 横断用、B600×H700、L=2,000		個	89,200		
P96041	自由勾配側溝 横断用、B400×H700、L=2,000		個	74,800		
P96042	自由勾配側溝 横断用、B500×H400、L=2,000		個	63,000		
P96043	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形鉄蓋　2号,φ350,H=150		個	47,100		
P96044	落水口 H700		個	12,400		
P96045	落水口 H550		個	4,500		
P96047	グレーチング蓋（合流桝用） 800×800　T-14　２分割　ボルト固定式		組	77,000		
P96048	グレーチング蓋（合流桝用） 1000×1000　T-20　２分割　ボルト固定式		組	114,000		
P96049	植生シート工 ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ　材工共		㎡	1,590		
P96050	建設廃材 練石積		m3	2,820		
P96051	作付面積測量		ha	71,179		
P96052	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ200,離脱防止金具付		個	55,900		
P96053	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイントφ250,離脱防止金具付		個	81,200		

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	ポリエチレン管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ150,内面平滑2重管					
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル無孔管φ150,,	10.000	m	1,730	17,300	Ｓ単　29号
Y00004	雑品	0.020		17,300	346	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	Ｓ単　21号
S02115	特殊作業員	0.120	人	24,786	2,974	Ｓ単　22号
S02115	普通作業員	0.170	人	21,420	3,641	Ｓ単　23号
	合　　計				26,644	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		2,664	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	ポリエチレン管削孔		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	φ150					
S02115	配管工	0.020	人	24,480	490	Ｓ単　24号
S02115	普通作業員	0.020	人	21,420	428	Ｓ単　23号
Y00004	雑品	0.070		918	64	
	合　　計				982	算出数量 1.000 孔
	単　　価		孔		982	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00005	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	鉄蓋設置工,円形2号,本管φ200以上					
S02115	普通作業員	0.080	人	21,420	1,714	Ｓ単　23号
J96001	無収縮モルタル ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ,1875kg/m3	0.004	m3	254,000	1,016	
	合　　計				2,730	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		2,730	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00006	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	鉄蓋設置工,円形3号					
S02115	普通作業員	0.100	人	21,420	2,142	Ｓ単　23号
J96001	無収縮モルタル ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ,1875kg/m3	0.007	m3	254,000	1,778	
	合　　計				3,920	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		3,920	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00010	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	仕切弁保護工,φ350　H=240					
S02115	普通作業員	0.060	人	21,420	1,285	Ｓ単　23号
	合　　計				1,285	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		1,285	

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00013	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	仕切弁保護工, φ500　H=440					
S02115	普通作業員	0.070	人	21,420	1,499	Ｓ単　23号
	合　　計				1,499	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		1,499	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00014	給水栓据付		箇所		10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	自動給水栓80A					
S02116	自動給水栓 80A,,	10.000	基	48,800	488,000	Ｓ単　70号
S02115	土木一般世話役	1.240	人	29,784	36,932	Ｓ単　21号
S02115	特殊作業員	1.440	人	24,786	35,692	Ｓ単　22号
S02115	普通作業員	1.440	人	21,420	30,845	Ｓ単　23号
	合　　計				591,469	算出数量 10.000 箇所
	単　　価		箇所		59,147	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00015	給水栓据付		箇所		10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	手動給水栓80A					
S02116	手動給水栓 80A（φ75）,,	10.000	基	27,400	274,000	Ｓ単　72号
S02115	土木一般世話役	1.240	人	29,784	36,932	Ｓ単　21号
S02115	特殊作業員	1.440	人	24,786	35,692	Ｓ単　22号
S02115	普通作業員	1.440	人	21,420	30,845	Ｓ単　23号
	合　　計				377,469	算出数量 10.000 箇所
	単　　価		箇所		37,747	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00017	埋設標示シート設置		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	幅150					
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,	2.000	巻	8,950	17,900	Ｓ単　73号
S02115	普通作業員	0.400	人	21,420	8,568	Ｓ単　23号
	合　　計				26,468	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		265	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00023	通水試験工		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	給水車有					
S02115	配管工	2.000	人	24,480	48,960	Ｓ単　24号
S02115	普通作業員	3.000	人	21,420	64,260	Ｓ単　23号
S02115	運転手（一般）	1.000	人	23,154	23,154	Ｓ単　26号
Y00004	雑品	0.300		136,374	40,912	
	合　　計				177,286	算出数量 1.000 日

事業名	道前平野農地整備事業
工事名	周布団地区画整理２工区（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		日		177,286	
	＊＊＊　T単ー 11号　＊＊＊					
T00027	高密度ポリエチレン管布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ400,ﾀﾞﾌﾞﾙ無孔管					
S02116	高密度ポリエチレン管 ﾀﾞﾌﾞﾙ無孔管φ400,,	10.000	m	9,130	91,300	Ｓ単　77号
Y00004	雑品	0.020		91,300	1,826	
S02115	土木一般世話役	0.100	人	29,784	2,978	Ｓ単　21号
S02115	特殊作業員	0.160	人	24,786	3,966	Ｓ単　22号
S02115	普通作業員	0.220	人	21,420	4,712	Ｓ単　23号
	合　　計				104,782	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		10,478	