

令和 7 年度

道前道後用水農業水利事業

面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事

積 算 書

（ 当初 ）

中国四国農政局

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			95,320,000	
・工事原価			81,015,000	
純工事費			60,441,000	
・直接工事費			53,673,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	23,623,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	30,050,000	
・間接工事費			27,342,000	
・共通仮設費			6,768,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等			5,713,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	418,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			637,000	
・現場環境改善費（率計上）			637,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			20,574,000	
・現場管理費（率計上）			20,574,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等 $78,778,000 \times (17.610 \times 1.000 + 0.04)$			13,904,000	
・一括計上価格	1.000	式	410,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事

[illegible]

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事

項目名	数量	単位	金額	備考	仮想全体	対象金額	率算定対象金額	工事箇所1	工事箇所2
工事価格			95,320,000		93,090,000			36,450,000	60,380,000
・工事原価			81,015,000		78,778,000			30,104,000	50,911,000
純工事費			60,441,000		59,753,000			22,260,000	38,181,000
・直接工事費			53,673,000		53,673,000			19,661,000	34,012,000
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	23,623,000		23,623,000			14,160,000	9,463,000
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	30,050,000		30,050,000			5,501,000	24,549,000
・間接工事費			27,342,000		25,105,000			10,443,000	16,899,000
・共通仮設費			6,768,000		6,080,000			2,599,000	4,169,000
・事業損失防止施設費	1.000	式	0		0			0	0
・運搬費～営繕費等			5,713,000		5,158,000	53,673,000	53,673,000	2,206,000	3,507,000
・運搬費	1.000	式	0		0			0	0
・準備費	1.000	式	0		0			0	0
・安全費	1.000	式	0		0			0	0
・役務費	1.000	式	0		0			0	0
・技術管理費	1.000	式	418,000		418,000			130,000	288,000
・営繕費等	1.000	式	0		0			0	0
・現場環境改善費			637,000		504,000			263,000	374,000
・現場環境改善費（率計上）			637,000		504,000	53,673,000	53,673,000	263,000	374,000
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0		0			0	0
・現場管理費			20,574,000		19,025,000			7,844,000	12,730,000
・現場管理費（率計上）			20,574,000		19,025,000	59,753,000	59,753,000	7,844,000	12,730,000
・現場管理費（積上）	1.000	式	0		0			0	0
・現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0		0			0	0
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0		0			0	0
・官賃額（直工）	1.000	式	0		0			0	0
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0		0			0	0
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0		0			0	0
・一般管理費等	78,778,000×(17.610÷1.000+0.04)	17.650	%	13,904,000	13,904,000	78,778,000	78,778,000	5,939,000	9,469,000
・一括計上価格	1.000	式	410,000		410,000			410,000	0
支給品費			0		0			0	0
支給品費（直工・事業損失防止）			0		0			0	0
支給品費（直工）			0		0			0	0
処分費等（直接工事費の内数）			0		0			0	0
処分費（準備費の内数）			0		0			0	0
処分費（事業損失防止施設費内数）			0		0			0	0
処分費等（率対象外）			0		0			0	0
共通仮設費算定控除額			0		0			0	0
有価物処分費			0		0			0	0



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

道前道後用水農業水利事業

面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事_坂瀬川地区

積 算 書

（当初）

中国四国農政局
道前道後用水農業水利事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

工事別工事名:【坂瀬川地区】

中国四国農政局

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区

工事別工事名:【坂瀬川地区】

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			36,450,000	
・工事原価			30,104,000	
純工事費			22,260,000	
・直接工事費			19,661,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	14,160,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	5,501,000	
・間接工事費			10,443,000	
・共通仮設費			2,599,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$19,661,000 \times ((8.990 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			2,206,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	130,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			263,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$19,661,000 \times (1.340)$			263,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			7,844,000	
・現場管理費（率計上）				
$22,260,000 \times ((30.510 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			7,844,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$30,104,000 \times (19.690 \times 1.000 + 0.04)$			5,939,000	
・一括計上価格	1.000	式	410,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:【坂瀬川地区】

中国四国農政局

[illegible]

事業名 道前道後用水農業水利事業					
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区					
工事別工事名:【坂瀬川地区】					
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				14,160,000	
・坂瀬川承水堰					
・ ・ 高強度コンクリートパネル	1.000	式		12,490,000	
000001 高圧洗浄工 14.7MPa	1.000	式		11,600,000	
000002 高強度コンクリートパネル t=50mm	28.580	m ²	1,383	39,526	歩A・単A B単 1号
000003 パネル設置工 t=50mm	1.000	式	7,858,600	7,858,600	歩A・単A B単 2号
000004 アンカー工	28.580	m ²	65,284	1,865,817	歩A・単A B単 3号
000005 無収縮グラウト充填工	144.000	本	1,353	194,832	歩A・単A B単 4号
000006 仕上工	0.570	m ³	1,092,280	622,600	歩A・単A B単 5号
000007 高圧洗浄工 14.7MPa	28.580	m ²	18,708	534,675	歩A・単A B単 6号
000008 SUS板	1.120	m ²	1,383	1,549	歩A・単A B単 7号
000009 アンカー工 取付工（C部）	2.480	m	139,000	344,720	歩A・単A B単 8号
000010 無収縮グラウト充填工	5.000	本	1,353	6,765	歩A・単A B単 9号
000011 パネル小運搬 不整地運搬車 1.8t積級	0.030	m ³	1,092,280	32,768	歩A・単A B単 10号
000012 ラフタークレーン 25t	1.000	日	35,727	35,727	歩A・単A B単 11号
	1.000	日	62,000	62,000	歩A・単A B単 12号
合 計				11,599,579	
・ ・ コンクリート補修工					
000013 構造物撤去工 ガス切断	1.000	式		890,000	
000014 既設コンクリート取壊	68.000	m	2,638	179,384	歩A・単A B単 13号
000015 Co殻運搬	0.800	m ³	32,140	25,712	歩A・単A B単 14号
000016 Co殻処分	0.800	m ³	4,520	3,616	歩A・単A B単 15号
000017 タラップ設置工 22 SUS 304滑止樹脂被覆	0.800	m ³	4,230	3,384	歩A・単A B単 16号
000018 上部梯子設置工	15.000	本	11,600	174,000	歩A・単A B単 17号
000019 既設梯子現場塗装工 素地調整3種A、現場はけ塗替	1.000	式	424,000	424,000	歩A・単A B単 18号
000020 ひび割れ充填工法 U字カット ポリマーセメントモルタル	1.200	m ²	7,164	8,597	歩A・単A B単 19号
000021 無筋コンクリート 18-8-25	6.100	m	7,858	47,934	歩A・単A B単 20号
	0.700	m ³	33,220	23,254	歩A・単A B単 21号
合 計				889,881	
・ 承水路					
・ ・ 坂瀬川水路橋 耐震補強	1.000	式		1,670,000	
000022 コンクリート削孔 アンカーバー部 42 L=330 F(A1橋台)	1.000	式		694,000	
000023 コンクリート削孔 アンカーバー部 42 L=330 M(A2橋台)	2.000	箇所	1,462	2,924	歩A・単A B単 22号
000024 コンクリート削孔 アンカーボルト部 29 L=295 F(A1橋台)	2.000	箇所	1,462	2,924	歩A・単A B単 23号
000025 コンクリート削孔 アンカーボルト部 29 L=295 M(A2橋台)	24.000	箇所	911	21,864	歩A・単A B単 24号
000026 アンカーバー S45CN 32×650	24.000	箇所	911	21,864	歩A・単A B単 25号
000027 アンカー孔充填 樹脂系接着剤	4.000	個	800	3,200	歩A・単A B単 26号
000028 チッピング工 チッピング	6,274.000	cm ³	4	25,096	歩A・単A B単 27号
000029 エポキシ樹脂塗布	4.800	m ²	17,678	84,854	歩A・単A B単 28号
000030 間詰部充填材 無収縮モルタル	4.800	m ²	31,972	153,466	歩A・単A B単 29号
000031 拡幅部コンクリート 24-12-25 F(A1橋台)	4.800	m ²	31,972	153,466	歩A・単A B単 30号
000032 拡幅部コンクリート 24-12-25 M(A2橋台)	0.400	m ³	291,700	116,680	歩A・単A B単 31号
000033 型枠 鉄筋構造物	1.000	m ³	33,860	33,860	歩A・単A B単 32号
	1.000	m ³	33,860	33,860	歩A・単A B単 33号
	9.800	m ²	9,405	92,169	

[illegible]

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区

工事別工事名:【坂瀬川地区】

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				5,501,000	
・坂瀬川承水堰 仮設工					
	1.000	式		4,401,000	
・ ・ コンクリート補修工					
	1.000	式		4,401,000	
000049 構造物撤去工 ミニクレーン	1.000	日	45,711	45,711	歩A・単A B単 49号
000050 構造物撤去工 不整地運搬車	1.000	日	35,727	35,727	歩A・単A B単 50号
000051 殻類引上	1.000	日	62,000	62,000	歩A・単A B単 51号
000052 鋼製足場_本体工（タラップ） 単管足場	12.000	掛㎡	4,744	56,928	歩A・単A B単 52号
000053 鋼製足場_補修工 単管足場	25.000	掛㎡	4,744	118,600	歩A・単A B単 53号
000054 コンクリート小運搬 不整地運搬車 1.8t積級	1.000	日	35,727	35,727	歩A・単A B単 54号
000055 コンクリート吊込	1.000	日	62,000	62,000	歩A・単A B単 55号
000056 掘削 転石混り土	11.000	m3	410	4,510	歩A・単A B単 56号
000057 埋戻 1.0m B<2.5m	9.000	m3	601	5,409	歩A・単A B単 57号
000058 埋戻 B<1.0m	2.000	m3	2,366	4,732	歩A・単A B単 58号
000059 法面整形（切土） 礫質土	10.000	㎡	904	9,040	歩A・単A B単 59号
000060 法面整形（盛土）	23.000	㎡	458	10,534	歩A・単A B単 60号
000061 大型土のう 購入土	19.000	袋	8,942	169,898	歩A・単A B単 61号
000062 大型土のう運搬 ダンプトラック 10t積級 3.5km以下	16.000	m3	1,516	24,256	歩A・単A B単 62号
000063 大型土のう設置 ダンプ ラフタークレーン 施工ヤード	19.000	袋	2,093	39,767	歩A・単A B単 63号
000064 大型土のう撤去 施工ヤード ラフタークレーン ダンプ	19.000	袋	1,102	20,938	歩A・単A B単 64号
000065 残土運搬 施工ヤード	16.000	m3	8,712	139,392	歩A・単A B単 65号
000066 残土処分 施工ヤード	16.000	m3	4,000	64,000	歩A・単A B単 66号
000067 敷鉄板設置・撤去工 工事用道路	139.000	㎡	860	119,540	歩A・単A B単 67号
000068 大型土のう袋運搬	0.120	m3	8,712	1,045	歩A・単A B単 68号
000069 大型土のう袋処分	0.120	m3	10,780	1,294	歩A・単A B単 69号
000070 土木シート敷設・撤去	105.000	㎡	269	28,245	歩A・単A B単 70号
000071 土木シート運搬	0.040	m3	8,712	348	歩A・単A B単 71号
000072 土木シート処分	0.040	m3	10,780	431	歩A・単A B単 72号
000073 大型土のう（1.0m3） 購入土	69.000	袋	8,942	616,998	歩A・単A B単 73号
000074 大型土のう（0.5m3） 購入土	7.000	袋	7,292	51,044	歩A・単A B単 74号
000075 大型土のう運搬 ダンプトラック 10t積級 3.5km以下	61.000	m3	8,712	531,432	歩A・単A B単 75号
000076 大型土のう設置（1.0m3） ダンプ ラフタークレーン 不整地運搬車	69.000	袋	2,093	144,417	歩A・単A B単 76号
000077 大型土のう設置（0.5m3） ダンプ ラフタークレーン 不整地運搬車	7.000	袋	2,093	14,651	歩A・単A B単 77号
000078 大型土のう小運搬（河川内） 不整地運搬車 1.8t積級	11.000	日	10,023	110,253	歩A・単A B単 78号
000079 大型土のう小運搬（河川内） ミニクレーン	11.000	日	45,711	502,821	歩A・単A B単 79号
000080 大型土のう撤去（1.0m3） 不整地運搬車 ラフタークレーン ダンプ	69.000	袋	1,102	76,038	歩A・単A B単 80号
000081 大型土のう撤去（0.5m3） 不整地運搬車 ラフタークレーン ダンプ	7.000	袋	1,102	7,714	歩A・単A B単 81号
000082 残土運搬 水替工	61.000	m3	8,712	531,432	歩A・単A B単 82号
000083 残土処分 水替工	61.000	m3	4,000	244,000	歩A・単A B単 83号
000084 大型土のう袋運搬	0.500	m3	8,712	4,356	歩A・単A B単 84号
000085 大型土のう袋処分	0.500	m3	10,780	5,390	歩A・単A B単 85号
000086 遮水シート設置撤去	61.000	㎡	2,328	142,008	歩A・単A B単 86号
000087 遮水シート運搬	0.120	m3	8,712	1,045	歩A・単A B単 87号
000088 遮水シート処分	0.120	m3	10,780	1,294	歩A・単A B単 88号

工事別工事名:【坂瀬川地区】

中国四国農政局

工事別工事名:【坂瀬川地区】

中国四国農政局

[illegible]

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名：【坂瀬川地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単 - 1号 *** 高圧洗浄工					
	14.7MPa		m ⁱ	1,383		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 高強度コンクリートパネル					
	t=50mm		式	7,858,600		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** パネル設置工					
	t=50mm		m ²	65,284		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** アンカー工					
			本	1,353		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 無収縮グラウト充填工					
			m ³	1,092,280		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 仕上工					
			m ²	18,708		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 高圧洗浄工					
	14.7MPa		m ²	1,383		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** SUS板					
			m	139,000		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** アンカー工					
	取付工（C部）		本	1,353		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 無収縮グラウト充填工					
			m ³	1,092,280		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** パネル小運搬					
	不整地運搬車 1.8t積級		日	35,727		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** ラフタークレーン					
	25t		日	62,000		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 構造物撤去工					
	ガス切断		m	2,638		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 既設コンクリート取壊					
			m ³	32,140		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** Co殻運搬					
			m ³	4,520		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** Co殻処分					
			m ³	4,230		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** タラップ設置工					
	22 SUS 304滑止樹脂被覆		本	11,600		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 上部梯子設置工					
			式	424,000		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 既設梯子現場塗装工					
	素地調整3種A、現場はけ塗替		m ⁱ	7,164		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** ひび割れ充填工法					
	U字カット ポリマーセメントモルタル		m	7,858		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 無筋コンクリート					
	18-8-25		m ³	33,220		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** コンクリート削孔					

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名:【坂瀬川地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アンカーバー部 42 L=330 F(A1橋台) *** B単 - 23号 ***		箇所	1,462		歩A・単A
000023	コンクリート削孔					
	アンカーバー部 42 L=330 M(A2橋台) *** B単 - 24号 ***		箇所	1,462		歩A・単A
000024	コンクリート削孔					
	アンカーボルト部 29 L=295 F(A1橋台) *** B単 - 25号 ***		箇所	911		歩A・単A
000025	コンクリート削孔					
	アンカーボルト部 29 L=295 M(A2橋台) *** B単 - 26号 ***		箇所	911		歩A・単A
000026	アンカーバー					
	S45CN 32×650 *** B単 - 27号 ***		個	800		歩A・単A
000027	アンカー孔充填					
	樹脂系接着剤 *** B単 - 28号 ***		cm3	4		歩A・単A
000028	チップング工					
	チップング *** B単 - 29号 ***		m ²	17,678		歩A・単A
000029	エポキシ樹脂塗布					
	*** B単 - 30号 ***		m ²	31,972		歩A・単A
000030	間詰部充填材					
	無収縮モルタル *** B単 - 31号 ***		m3	291,700		歩A・単A
000031	拡幅部コンクリート					
	24-12-25 F(A1橋台) *** B単 - 32号 ***		m3	33,860		歩A・単A
000032	拡幅部コンクリート					
	24-12-25 M(A2橋台) *** B単 - 33号 ***		m3	33,860		歩A・単A
000033	型枠					
	鉄筋構造物 *** B単 - 34号 ***		m ²	9,405		歩A・単A
000034	埋設型枠					
	発泡スチロール t=10mm *** B単 - 35号 ***		m ²	4,760		歩A・単A
000035	鉄筋工					
	SD345, D19 *** B単 - 36号 ***		ton	167,072		歩A・単A
000036	鉄筋工					
	SD345, D16 *** B単 - 37号 ***		ton	167,072		歩A・単A
000037	可動部構造					
	*** B単 - 38号 ***		箇所	15,948		歩A・単A
000038	Co殻運搬					
	*** B単 - 39号 ***		m3	4,520		歩A・単A
000039	Co殻処分					
	*** B単 - 40号 ***		m3	4,230		歩A・単A
000040	コンクリート					
	21-12-25 *** B単 - 41号 ***		m3	36,840		歩A・単A
000041	型枠					
	鉄筋構造物 *** B単 - 42号 ***		m ²	9,405		歩A・単A
000042	鉄筋工					
	SD345, D19 *** B単 - 43号 ***		ton	167,072		歩A・単A
000043	鉄筋工					
	SD345, D13		ton	169,132		歩A・単A

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名:【坂瀬川地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単 - 44号 *** はつり工					
	水路壁部 t=50mm		m ²	7,260		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** はつり工					
	水路床部 t=50mm		m ²	7,260		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** Co殻運搬					
			m ³	4,520		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** Co殻処分					
			m ³	4,230		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 土砂撤去					
	堆積土砂		m ³	8,997		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 構造物撤去工					
	ミニクレーン		日	45,711		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 構造物撤去工					
	不整地運搬車		日	35,727		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 殻類引上					
			日	62,000		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 鋼製足場 本土工（タラップ）					
	単管足場		掛m ²	4,744		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 鋼製足場 補修工					
	単管足場		掛m ²	4,744		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** コンクリート小運搬					
	不整地運搬車 1.8t積級		日	35,727		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** コンクリート吊込					
			日	62,000		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 掘削					
	転石混り土		m ³	410		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 埋戻					
	1.0m B<2.5m		m ³	601		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 埋戻					
	B<1.0m		m ³	2,366		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 法面整形（切土）					
	礫質土		m ²	904		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 法面整形（盛土）					
			m ²	458		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 大型土のう					
	購入土		袋	8,942		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 大型土のう運搬					
	ダンプトラック 10t積級 3.5km以下		m ³	1,516		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 大型土のう設置					
	ダンプ ラフタークレーン 施工ヤード		袋	2,093		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 大型土のう撤去					
	施工ヤード ラフタークレーン ダンプ		袋	1,102		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 残土運搬					

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名:【坂瀬川地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	施工ヤード		m3	8,712		歩A・単A
	*** B単 - 66号 ***					
000066	残土処分					
	施工ヤード		m3	4,000		歩A・単A
	*** B単 - 67号 ***					
000067	敷鉄板設置・撤去工					
	工事用道路		m ²	860		歩A・単A
	*** B単 - 68号 ***					
000068	大型土のう袋運搬					
			m3	8,712		歩A・単A
	*** B単 - 69号 ***					
000069	大型土のう袋処分					
			m3	10,780		歩A・単A
	*** B単 - 70号 ***					
000070	土木シート敷設・撤去					
			m ²	269		歩A・単A
	*** B単 - 71号 ***					
000071	土木シート運搬					
			m3	8,712		歩A・単A
	*** B単 - 72号 ***					
000072	土木シート処分					
			m3	10,780		歩A・単A
	*** B単 - 73号 ***					
000073	大型土のう(1.0m3)					
	購入土		袋	8,942		歩A・単A
	*** B単 - 74号 ***					
000074	大型土のう(0.5m3)					
	購入土		袋	7,292		歩A・単A
	*** B単 - 75号 ***					
000075	大型土のう運搬					
	ダンプトラック 10t積級 3.5km以下		m3	8,712		歩A・単A
	*** B単 - 76号 ***					
000076	大型土のう設置(1.0m3)					
	ダンプ ラフタークレーン 不整地運搬車		袋	2,093		歩A・単A
	*** B単 - 77号 ***					
000077	大型土のう設置(0.5m3)					
	ダンプ ラフタークレーン 不整地運搬車		袋	2,093		歩A・単A
	*** B単 - 78号 ***					
000078	大型土のう小運搬(河川内)					
	不整地運搬車 1.8t積級		日	10,023		歩A・単A
	*** B単 - 79号 ***					
000079	大型土のう小運搬(河川内)					
	ミニクレーン		日	45,711		歩A・単A
	*** B単 - 80号 ***					
000080	大型土のう撤去(1.0m3)					
	不整地運搬車 ラフタークレーン ダンプ		袋	1,102		歩A・単A
	*** B単 - 81号 ***					
000081	大型土のう撤去(0.5m3)					
	不整地運搬車 ラフタークレーン ダンプ		袋	1,102		歩A・単A
	*** B単 - 82号 ***					
000082	残土運搬					
	水替工		m3	8,712		歩A・単A
	*** B単 - 83号 ***					
000083	残土処分					
	水替工		m3	4,000		歩A・単A
	*** B単 - 84号 ***					
000084	大型土のう袋運搬					
			m3	8,712		歩A・単A
	*** B単 - 85号 ***					
000085	大型土のう袋処分					
			m3	10,780		歩A・単A
	*** B単 - 86号 ***					
000086	遮水シート設置撤去					
			m ²	2,328		歩A・単A

[illegible]

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区

工事別工事名:【坂瀬川地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	高圧洗浄工 14.7MPa		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 14.7Mpa	1,000	m ²	1,383	1,383	S単 60号
	合 計				1,383	
	単 価				1,383	
	*** B単 - 2号 ***					
000002	高強度コンクリートパネル t=50mm		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=500×t=50, 平板,,	2,000	枚	67,900	135,800	S単 13号
S02116	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=850×t=50, 平板,,	4,000	枚	115,000	460,000	S単 14号
S02116	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=911×t=50, 平板,,	4,000	枚	123,000	492,000	S単 15号
S02116	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=770×t=50, 平板,,	2,000	枚	104,000	208,000	S単 16号
S02116	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=614×t=50, 平板,,	2,000	枚	83,400	166,800	S単 17号
S02116	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=1422×t=50, R板,,	2,000	枚	666,000	1,332,000	S単 18号
S02116	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=1007×t=50, R板,,	4,000	枚	610,000	2,440,000	S単 19号
S02116	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=895×t=50, R板,,	2,000	枚	595,000	1,190,000	S単 20号
S02116	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1500×L=1477×t=50, R板,,	2,000	枚	717,000	1,434,000	S単 21号
	合 計				7,858,600	
	単 価				7,858,600	
	*** B単 - 3号 ***					
000003	パネル設置工 t=50mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00007	パネル設置工 t=50mm	1,000	m ²	65,284	65,284	T単 4号
	合 計				65,284	
	単 価				65,284	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	アンカー工		本		1,000	歩A 本 当たり算出
T00008	アンカー工 高強度コンクリートパネル	1,000	本	1,353	1,353	T単 5号
	合 計				1,353	
	単 価				1,353	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	無収縮グラウト充填工		m ³		1,000	歩A m ³ 当たり算出
T00009	無収縮グラウト充填工 高強度コンクリートパネル	1,000	m ³	1,092,280	1,092,280	T単 6号
	合 計				1,092,280	
	単 価				1,092,280	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	仕上工		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
T00010	仕上工 充填仕様 t=50mm	1,000	m ²	18,708	18,708	T単 7号
	合 計				18,708	
	単 価				18,708	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区

工事別工事名:【坂瀬川地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 7号 ***					
000007	高压洗浄工 14.7MPa		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高压洗浄工 高压洗浄工,14.7Mpa	1.000	m ²	1,383	1,383	S単 60号
	合 計				1,383	
	単 価				1,383	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	SUS板		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	SUS板 t=9mm,,	1.000	m	139,000	139,000	S単 26号
	合 計				139,000	
	単 価				139,000	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	アンカー工 取付工 (C部)		本		1,000	歩A 当たり算出
T00011	アンカー工 取付工 (C部)	1.000	本	1,353	1,353	T単 8号
	合 計				1,353	
	単 価				1,353	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	無収縮グラウト充填工		m ³		1,000	歩A 当たり算出
T00009	無収縮グラウト充填工 高強度コンクリートパネル	1.000	m ³	1,092,280	1,092,280	T単 6号
	合 計				1,092,280	
	単 価				1,092,280	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	パネル小運搬 不整地運搬車 1.8t積級		日		1,000	歩A 当たり算出
S16002	不整地運搬車 1.8t積 、クロー型・ダンプ式・排出ガス対策型(第3次基準値)、交替制補正対象外、運転1日 当たり算出	1.000	日	10,023	10,023	S単 62号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	25,704	25,704	S単 7号
	合 計				35,727	
	単 価				35,727	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	ラフタークレーン 25t		日		1,000	歩A 当たり算出
S16004	ラフタークレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフタークレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	1.000	日	62,000	62,000	S単 63号
	合 計				62,000	
	単 価				62,000	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	構造物撤去工 ガス切断		m		1,000	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 8～12mm	1.000	m	2,638	2,638	S単 3号
	合 計				2,638	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区

工事別工事名:【坂瀬川地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,638	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	既設コンクリート取壊		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	1.000	m3	32,140	32,140	S単 53号
	合 計				32,140	
	単 価				32,140	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	Co殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ンクリト(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,41.3km以下,	1.000	m3	4,520	4,520	S単 88号
	合 計				4,520	
	単 価				4,520	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	Co殻処分		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	無筋コンクリート処分費(坂瀬川)	1.000	m3	4,230	4,230	S単 27号
	合 計				4,230	
	単 価				4,230	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	タラップ設置工 22 SUS 304滑止樹脂被覆		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	タラップ設置工 22 SUS304 滑止樹脂被膜,,	1.000	本	11,600	11,600	S単 28号
	合 計				11,600	
	単 価				11,600	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	上部梯子設置工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	上部梯子設置工	1.000	式	424,000	424,000	S単 29号
	合 計				424,000	
	単 価				424,000	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	既設梯子現場塗装工 素地調整3種A、現場はけ塗替		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00003	既設梯子現場塗装工 素地調整3種A、現場はけ塗替	1.000	m ²	7,164	7,164	T単 3号
	合 計				7,164	
	単 価				7,164	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	ひび割れ充填工法 U字カット ポリマーセメントモルタル		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.07kg,2.36kg,養生有り,表面仕上げ無し	1.000	m	7,858	7,858	S単 59号
	合 計				7,858	
	単 価				7,858	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区

工事別工事名：【坂瀬川地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 21号 ***					
000021	無筋コンクリート 18-8-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、-、コンクリート各種	1.000	m3	33,220	33,220	S単 89号
	合 計				33,220	
	単 価				33,220	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	コンクリート削孔 アンカーバー部 42 L=330 F(A1橋台)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔（さく岩機） 削孔深300mm以上400mm未満	1.000	孔	1,462	1,462	S単 50号
	合 計				1,462	
	単 価				1,462	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	コンクリート削孔 アンカーバー部 42 L=330 M(A2橋台)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔（さく岩機） 削孔深300mm以上400mm未満	1.000	孔	1,462	1,462	S単 50号
	合 計				1,462	
	単 価				1,462	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	コンクリート削孔 アンカーボルト部 29 L=295 F(A1橋台)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 200mm以上400mm未満	1.000	孔	911	911	S単 51号
	合 計				911	
	単 価				911	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	コンクリート削孔 アンカーボルト部 29 L=295 M(A2橋台)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 200mm以上400mm未満	1.000	孔	911	911	S単 51号
	合 計				911	
	単 価				911	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	アンカーバー S45CN 32×650		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	機械構造用炭素鋼鋼材 ,,S45C 径150mm以下	4.100	kg	195	800	S単 36号
	合 計				800	
	単 価				800	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	アンカー孔充填 樹脂系接着剤		cm3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリマーセメントモルタル ボンド E2300,,	1.000	cm3	4	4	S単 37号
	合 計				4	
	単 価				4	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区

工事別工事名:【坂瀬川地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 28号 ***					
000028	チップング工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00001	チップング工 ブラケット背面部	1.000	m ²	17,678	17,678	T単 1号
	合 計				17,678	
	単 価				17,678	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	エポキシ樹脂塗布		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリマーセメントモルタル ボンド E2300, ,	1.200	kg	4,300	5,160	S単 38号
T00002	注入工（エポキシ樹脂塗布） ブラケット背面部	1.000	m ²	26,812	26,812	T単 2号
	合 計				31,972	
	単 価				31,972	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	間詰部充填材 無収縮モルタル		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	291,700	291,700	S単 90号
	合 計				291,700	
	単 価				291,700	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	拡幅部コンクリート 24-12-25 F(A1橋台)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	33,860	33,860	S単 91号
	合 計				33,860	
	単 価				33,860	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	拡幅部コンクリート 24-12-25 M(A2橋台)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	33,860	33,860	S単 91号
	合 計				33,860	
	単 価				33,860	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	型枠 鉄筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,405	9,405	S単 93号
	合 計				9,405	
	単 価				9,405	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	埋設型枠 発泡スチロール t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02300	埋設型枠	1.000	m ²	3,760	3,760	S単 52号
S02116	発泡スチロール t=10mm, B=500mm, ,	1.000	m ²	1,000	1,000	S単 39号
	合 計				4,760	
	単 価				4,760	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区

工事別工事名:【坂瀬川地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 35号 ***					
000035	鉄筋工 SD345, D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	167,072	167,072	S単 56号
	合 計				167,072	
	単 価				167,072	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	鉄筋工 SD345, D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	167,072	167,072	S単 57号
	合 計				167,072	
	単 価				167,072	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	可動部構造		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	鞘管 48.4mm×78.4mm×330mmH, SUS304, t=3.2mm, 底板付, ,	1.000	個	15,000	15,000	S単 40号
S02116	変成シリコン系シーリング材 2成分形, ,	0.741	L	1,280	948	S単 41号
	合 計				15,948	
	単 価				15,948	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	Co殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 エンクリト(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 41.3km以下, ,	1.000	m3	4,520	4,520	S単 88号
	合 計				4,520	
	単 価				4,520	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	Co殻処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	無筋コンクリート処分費 (坂瀬川)	1.000	m3	4,230	4,230	S単 27号
	合 計				4,230	
	単 価				4,230	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	コンクリート 21-12-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , エンクリト各種	1.000	m3	36,840	36,840	S単 92号
	合 計				36,840	
	単 価				36,840	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,405	9,405	S単 93号
	合 計				9,405	
	単 価				9,405	

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名:【坂瀬川地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 42号 ***					
000042	鉄筋工 SD345, D19		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満	1,000	ton	167,072	167,072	S単 56号
	合 計				167,072	
	単 価				167,072	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	鉄筋工 SD345, D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満	1,000	ton	169,132	169,132	S単 58号
	合 計				169,132	
	単 価				169,132	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	はつり工 水路壁部 t=50mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁, 3<t 6cm	1,000	m ²	7,260	7,260	S単 54号
	合 計				7,260	
	単 価				7,260	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	はつり工 水路床部 t=50mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床, 3<t 6cm	1,000	m ²	7,260	7,260	S単 55号
	合 計				7,260	
	単 価				7,260	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	Co殻運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41.3km以下,	1,000	m ³	4,520	4,520	S単 88号
	合 計				4,520	
	単 価				4,520	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	Co殻処分		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02116	無筋コンクリート処分費（坂瀬川）	1,000	m ³	4,230	4,230	S単 27号
	合 計				4,230	
	単 価				4,230	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	土砂撤去 堆積土砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 現場制約あり, -, -,	1,000	m ³	8,997	8,997	S単 82号
	合 計				8,997	
	単 価				8,997	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰(坂瀬川水路橋)耐震補強他工事 坂瀬川地区

工事別工事名:【坂瀬川地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 49号 ***					
000049	構造物撤去工 ミニクレーン		日		1,000	歩A 当たり算出
S16001	加-フル-ン[油圧伸縮ジブ型・4脚式ミニクレーン] .3t×2.5m級,運転1日当たり算出	1,000	日	45,711	45,711	S単 61号
	合 計				45,711	
	単 価				45,711	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	構造物撤去工 不整地運搬車		日		1,000	歩A 当たり算出
S16002	不整地運搬車 1.8t積 ,加-ラ型・ダンプ式・排出ガス対策型(第3次基準値),交替制補正対象外,運転1日 当たり算出	1,000	日	10,023	10,023	S単 62号
S02115	運転手(特殊)	1,000	人	25,704	25,704	S単 7号
	合 計				35,727	
	単 価				35,727	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	殻類引上		日		1,000	歩A 当たり算出
S16004	フレン-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フレン-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	1,000	日	62,000	62,000	S単 63号
	合 計				62,000	
	単 価				62,000	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	鋼製足場_本体工(タラップ) 単管足場		掛㎡		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,単管,なし	1,000	掛㎡	4,744	4,744	S単 74号
	合 計				4,744	
	単 価				4,744	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	鋼製足場_補修工 単管足場		掛㎡		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,単管,なし	1,000	掛㎡	4,744	4,744	S単 74号
	合 計				4,744	
	単 価				4,744	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	コンクリート小運搬 不整地運搬車 1.8t積級		日		1,000	歩A 当たり算出
S16002	不整地運搬車 1.8t積 ,加-ラ型・ダンプ式・排出ガス対策型(第3次基準値),交替制補正対象外,運転1日 当たり算出	1,000	日	10,023	10,023	S単 62号
S02124	運転手(特殊)	1,000	人	25,704	25,704	S単 49号
	合 計				35,727	
	単 価				35,727	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	コンクリート吊込		日		1,000	歩A 当たり算出
S16004	フレン-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フレン-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	1,000	日	62,000	62,000	S単 63号

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名：【坂瀬川地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				62,000	
	単 価				62,000	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	掘削 転石混り土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 岩塊・玉石、オ-ブンカト、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-	1.000	m3	409.7	410	S単 81号
	合 計				410	
	単 価				410	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	埋戻 1.0m B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、0.8～1.1ton、なし	1.000	m3	601	601	S単 2号
	合 計				601	
	単 価				601	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	埋戻 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コバク()	1.000	m3	2,366	2,366	S単 1号
	合 計				2,366	
	単 価				2,366	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	法面整形（切土） 礫質土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	903.7	904	S単 86号
	合 計				904	
	単 価				904	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	法面整形（盛土）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	457.5	458	S単 87号
	合 計				458	
	単 価				458	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	大型土のう 購入土		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作、ハ' ック約、購入土、1m3、耐候性大型土のう袋（1年対応）、なし、なし	1.000	袋	8,942	8,942	S単 64号
	合 計				8,942	
	単 価				8,942	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	大型土のう運搬 ダンプトラック 10t積級 3.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、ハ' ック約山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、3.5km以下	1.000	m3	1,516	1,516	S単 83号

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰(坂瀬川水路橋)耐震補強他工事 坂瀬川地区

工事別工事名:【坂瀬川地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,516	
	単 価				1,516	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	大型土のう設置 ダンプ ラフタークレーン 施工ヤード		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),ラフレソクレン,,1m3,,,なし	1.000	袋	2,093	2,093	S単 65号
	合 計				2,093	
	単 価				2,093	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	大型土のう撤去 施工ヤード ラフタークレーン ダンプ		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレソクレン,,1m3,,,なし	1.000	袋	1,102	1,102	S単 66号
	合 計				1,102	
	単 価				1,102	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	残土運搬 施工ヤード		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0 km以下	1.000	m3	8,712	8,712	S単 84号
	合 計				8,712	
	単 価				8,712	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	残土処分 施工ヤード		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	土砂処分費(坂瀬川)	1.000	m3	4,000	4,000	S単 42号
	合 計				4,000	
	単 価				4,000	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	敷鉄板設置・撤去工 工事用道路		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,46,1,なし	1.000	m ²	860	860	S単 77号
	合 計				860	
	単 価				860	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	大型土のう袋運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0 km以下	1.000	m3	8,712	8,712	S単 84号
	合 計				8,712	
	単 価				8,712	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	大型土のう袋処分		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名 道前道後用水農業水利事業

工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区

工事別工事名:【坂瀬川地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	廃プラスチック処分費（坂瀬川）	1.000	m3	10,780	10,780	S単 43号
	合 計				10,780	
	単 価				10,780	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	土木シート敷設・撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	269	269	S単 78号
	合 計				269	
	単 価				269	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	土木シート運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0 km以下	1.000	m3	8,712	8,712	S単 84号
	合 計				8,712	
	単 価				8,712	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	土木シート処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	廃プラスチック処分費（坂瀬川）	1.000	m3	10,780	10,780	S単 43号
	合 計				10,780	
	単 価				10,780	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	大型土のう（1.0m3） 購入土		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,バック約,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし	1.000	袋	8,942	8,942	S単 64号
	合 計				8,942	
	単 価				8,942	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	大型土のう（0.5m3） 購入土		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,バック約,購入土,0.5m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし	1.000	袋	7,292	7,292	S単 67号
	合 計				7,292	
	単 価				7,292	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	大型土のう運搬 ダンプトラック 10t積級 3.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0 km以下	1.000	m3	8,712	8,712	S単 84号
	合 計				8,712	
	単 価				8,712	
	*** B単 - 76号 ***					

事業名

道前道後用水農業水利事業

工事名

面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区

工事別工事名:【坂瀬川地区】

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000076	大型土のう設置（1.0m3） ダンプ ラフタークレーン 不整地運搬車		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置（再設置含む）,ラフレンクレーン,,1m3,,,なし	1.000	袋	2,093	2,093	S単 65号
	合 計				2,093	
	単 価				2,093	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	大型土のう設置（0.5m3） ダンプ ラフタークレーン 不整地運搬車		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置（再設置含む）,ラフレンクレーン,,0.5m3,,,なし	1.000	袋	2,093	2,093	S単 68号
	合 計				2,093	
	単 価				2,093	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	大型土のう小運搬（河川内） 不整地運搬車 1.8t積級		日		1,000	歩A 日 当たり算出
S16002	不整地運搬車 1.8t積 、クロー型・ダンプ式・排出ガス対策型(第3次基準値)、交替制補正対象外、運転1日 当たり算出	1.000	日	10,023	10,023	S単 62号
	合 計				10,023	
	単 価				10,023	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	大型土のう小運搬（河川内） ミニクレーン		日		1,000	歩A 日 当たり算出
S16001	クローレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・4脚式ミニクレーン] 、3t×2.5m級、運転1日当たり算出	1.000	日	45,711	45,711	S単 61号
	合 計				45,711	
	単 価				45,711	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	大型土のう撤去（1.0m3） 不整地運搬車 ラフタークレーン ダンプ		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレンクレーン,,1m3,,,なし	1.000	袋	1,102	1,102	S単 66号
	合 計				1,102	
	単 価				1,102	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	大型土のう撤去（0.5m3） 不整地運搬車 ラフタークレーン ダンプ		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレンクレーン,,0.5m3,,,なし	1.000	袋	1,102	1,102	S単 69号
	合 計				1,102	
	単 価				1,102	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	残土運搬 水替工		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、60.0 km以下	1.000	m3	8,712	8,712	S単 84号
	合 計				8,712	
	単 価				8,712	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区

工事別工事名:【坂瀬川地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 83号 ***					
000083	残土処分		m3		1,000	歩A
S02116	水替工					当たり算出
	土砂処分費（坂瀬川）	1.000	m3	4,000	4,000	S単 42号
	合 計				4,000	
	単 価				4,000	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	大型土のう袋運搬		m3		1,000	歩A
SA0121	SP 土砂等運搬					当たり算出
	小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0	1.000	m3	8,712	8,712	S単 84号
	km以下					
	合 計				8,712	
	単 価				8,712	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	大型土のう袋処分		m3		1,000	歩A
S02116	廃プラスチック処分費（坂瀬川）	1.000	m3	10,780	10,780	当たり算出
	合 計				10,780	S単 43号
	単 価				10,780	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	遮水シート設置撤去		m ²		1,000	歩A
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					当たり算出
	敷設～撤去	1.000	m ²	2,328	2,328	S単 79号
	合 計				2,328	
	単 価				2,328	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	遮水シート運搬		m3		1,000	歩A
SA0121	SP 土砂等運搬					当たり算出
	小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0	1.000	m3	8,712	8,712	S単 84号
	km以下					
	合 計				8,712	
	単 価				8,712	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	遮水シート処分		m3		1,000	歩A
S02116	廃プラスチック処分費（坂瀬川）	1.000	m3	10,780	10,780	当たり算出
	合 計				10,780	S単 43号
	単 価				10,780	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	河床整正		m ²		1,000	歩A
SA0151	SP 基面整正					当たり算出
	基面整正	1.000	m ²	428.4	428	S単 85号
	合 計				428	
	単 価				428	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰(坂瀬川水路橋)耐震補強他工事 坂瀬川地区

工事別工事名:【坂瀬川地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 90号 ***					
000090	水中ポンプ 100mm 常時		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 22.常時排水,7以上~30未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	230,367	230,367	S単 70号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり	1.000	箇所	45,117	45,117	S単 72号
	合 計				275,484	
	単 価				275,484	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	ラフタークレーン 25t		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S16004	ラフタークレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフタークレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	1.000	日	62,000	62,000	S単 63号
	合 計				62,000	
	単 価				62,000	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	足場工 単管足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管,なし	1.000	掛㎡	4,291	4,291	S単 75号
	合 計				4,291	
	単 価				4,291	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	足場工 吊足場		㎡		2.000 ㎡	歩A 当たり算出
S43027	単独足場工 床版足場,トラス、アーチ、パイプ吊足場(片側朝顔),1.5m未満	1.000	㎡	4,120	4,120	S単 80号
	合 計				4,120	
	単 価				2,060	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	支保工		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18033	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/㎡以下	1.000	空m3	4,872	4,872	S単 76号
	合 計				4,872	
	単 価				4,872	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	ラフタークレーン 25t		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S16004	ラフタークレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフタークレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	1.000	日	62,000	62,000	S単 63号
	合 計				62,000	
	単 価				62,000	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	足場工 枠組足場		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管,なし	1.000	掛㎡	4,291	4,291	S単 75号
	合 計				4,291	
	単 価				4,291	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区

工事別工事名:【坂瀬川地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 97号 ***					
000097	水中ポンプ 50mm 常時		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, あり	1,000	箇所	16,061	16,061	S単 73号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 18, 常時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり	1,000	箇所	135,488	135,488	S単 71号
	合 計				151,549	
	単 価				151,549	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	交通誘導警備員 坂瀬川承水堰		人		1,000	歩A 人 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	1,000	人	13,872	13,872	S単 12号
	合 計				13,872	
	単 価				13,872	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	交通誘導警備員 坂瀬川水路橋		人		1,000	歩A 人 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	1,000	人	13,872	13,872	S単 12号
	合 計				13,872	
	単 価				13,872	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	鉄筋探査 基本料金（電磁波レーダ法）		回		1,000	歩A 回 当たり算出
S02116	鉄筋探査工 基本料金（電磁波レーダ法）,,	1,000	回	75,000	75,000	S単 44号
	合 計				75,000	
	単 価				75,000	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	鉄筋探査 横向き（電磁波レーダ法）		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
S02116	鉄筋探査工 横向き（電磁波レーダ法）,,	1,000	m ²	8,700	8,700	S単 45号
	合 計				8,700	
	単 価				8,700	
	*** B単 - 102号 ***					
000102	鉄筋探査 上向き（電磁波レーダ法）		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
S02116	鉄筋探査工 上向き（電磁波レーダ法）,,	1,000	m ²	12,400	12,400	S単 46号
	合 計				12,400	
	単 価				12,400	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	坂瀬川承水堰_水位計撤去復旧工		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	坂瀬川承水堰_水位計撤去復旧工	1,000	式	410,000	410,000	S単 47号
	合 計				410,000	
	単 価				410,000	

[illegible]

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名：【坂瀬川地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コバク()		m3	2,366		歩A・単A
S01082	*** S単 - 2号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、0.8～1.1ton、なし		m3	601		歩A・単A
S02104	*** S単 - 3号 *** ガス切断					
	ガス切断 8～12mm		m	2,638		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,786		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	21,420		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	25,704		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 橋りょう塗装工					
	橋りょう塗装工		人	34,680		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,786		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	21,420		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	13,872		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 超高強度繊維補強コンクリートパネル					
	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=500×t=50、平板、		枚	67,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 超高強度繊維補強コンクリートパネル					
	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=850×t=50、平板、		枚	115,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 超高強度繊維補強コンクリートパネル					
	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=911×t=50、平板、		枚	123,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 超高強度繊維補強コンクリートパネル					
	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=770×t=50、平板、		枚	104,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 超高強度繊維補強コンクリートパネル					
	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=614×t=50、平板、		枚	83,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 超高強度繊維補強コンクリートパネル					
	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=1422×t=50、R板、		枚	666,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 超高強度繊維補強コンクリートパネル					
	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=1007×t=50、R板、		枚	610,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 超高強度繊維補強コンクリートパネル					
	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=895×t=50、R板、		枚	595,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 超高強度繊維補強コンクリートパネル					
	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1500×L=1477×t=50、R板、		枚	717,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 副資材					

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名：【坂瀬川地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	副資材 寸切ボルト、座金等（ステンレス）,, *** S単 - 23号 ***		組	1,170		歩A・単A
S02116	コンクリートアンカー コンクリートアンカー グリップアンカー,, SUS M12, L=50mm,, *** S単 - 24号 ***		本	720		歩A・単A
S02116	無収縮グラウト材 無収縮グラウト材 フィルベトンHF,, type-M,, *** S単 - 25号 ***		m3	382,000		歩A・単A
S02116	弾性シーリング材 弾性シーリング材 マイティシール,, *** S単 - 26号 ***		L	3,400		歩A・単A
S02116	SUS板 SUS板 t=9mm,, *** S単 - 27号 ***		m	139,000		歩A・単A
S02116	無筋コンクリート処分費（坂瀬川） 無筋コンクリート処分費（坂瀬川） *** S単 - 28号 ***		m3	4,230		歩A・単A
S02116	タラップ設置工 タラップ設置工 22 SUS304 滑止樹脂被膜,, *** S単 - 29号 ***		本	11,600		歩A・単A
S02116	上部梯子設置工 上部梯子設置工 *** S単 - 30号 ***		式	424,000		歩A・単A
S02116	弱溶剤形変性エポキシ塗料 弱溶剤形変性エポキシ塗料 ,, 下塗用（赤さび色・グレー） *** S単 - 31号 ***		kg	1,500		歩A・単A
S02116	弱溶剤系ふっ素樹脂塗料 弱溶剤系ふっ素樹脂塗料 ,, 中塗（白色） *** S単 - 32号 ***		kg	1,720		歩A・単A
S02116	弱溶剤系ふっ素樹脂塗料 弱溶剤系ふっ素樹脂塗料 ,, 上塗（白色） *** S単 - 33号 ***		kg	5,590		歩A・単A
S02116	シンナー シンナー ,, 変性エポキシ樹脂塗料用 *** S単 - 34号 ***		kg	748		歩A・単A
S02116	シンナー シンナー ,, ふっ素樹脂塗料用（中塗り用） *** S単 - 35号 ***		kg	738		歩A・単A
S02116	シンナー シンナー ,, ふっ素樹脂塗料用（上塗り用） *** S単 - 36号 ***		kg	804		歩A・単A
S02116	機械構造用炭素鋼鋼材 機械構造用炭素鋼鋼材 ,, S45C 径150mm以下 *** S単 - 37号 ***		kg	195		歩A・単A
S02116	ポリマーセメントモルタル ポリマーセメントモルタル ボンド E2300,, *** S単 - 38号 ***		cm3	4		歩A・単A
S02116	ポリマーセメントモルタル ポリマーセメントモルタル ボンド E2300,, *** S単 - 39号 ***		kg	4,300		歩A・単A
S02116	発泡スチロール 発泡スチロール t=10mm, B=500mm,, *** S単 - 40号 ***		m ²	1,000		歩A・単A
S02116	鞘管 鞘管 48.4mm×78.4mm×330mmH, SUS304, t=3.2mm, 底板付,, *** S単 - 41号 ***		個	15,000		歩A・単A
S02116	変成シリコン系シーリング材 変成シリコン系シーリング材 2成分形,, *** S単 - 42号 ***		L	1,280		歩A・単A
S02116	土砂処分費（坂瀬川） 土砂処分費（坂瀬川） *** S単 - 43号 ***		m3	4,000		歩A・単A
S02116	廃プラスチック処分費（坂瀬川） 廃プラスチック処分費（坂瀬川） *** S単 - 43号 ***		m3	10,780		歩A・単A

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名:【坂瀬川地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	鉄筋探査工					
	鉄筋探査工					
	基本料金（電磁波レーダ法）,,		回	75,000		歩A・単A
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	鉄筋探査工					
	鉄筋探査工					
	横向き（電磁波レーダ法）,,		m ²	8,700		歩A・単A
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	鉄筋探査工					
	鉄筋探査工					
	上向き（電磁波レーダ法）,,		m ²	12,400		歩A・単A
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	坂瀬川承水堰_水位計撤去復旧工					
	坂瀬川承水堰_水位計撤去復旧工		式	410,000		歩A・単A
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	愛媛県資源循環促進税					
	愛媛県資源循環促進税					
	土のう袋、大型土のう袋、遮水シート、土木シート,,		ton	909		歩A・単A
	*** S単 - 49号 ***					
S02124	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）					
			人	25,704		歩A・単A
	*** S単 - 50号 ***					
S02300	コンクリート削孔（さく岩機）					
	コンクリート削孔（さく岩機）					
	削孔深300mm以上400mm未満		孔	1,462		歩A・単A
	*** S単 - 51号 ***					
S02300	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）					
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）					
	200mm以上400mm未満		孔	911		歩A・単A
	*** S単 - 52号 ***					
S02300	埋設型枠					
	埋設型枠					
			m ²	3,760		歩A・単A
	*** S単 - 53号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,人力,昼間施工,,		m ³	32,140		歩A・単A
	*** S単 - 54号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力)					
	壁,3<t 6cm		m ²	7,260		歩A・単A
	*** S単 - 55号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力)					
	床,3<t 6cm		m ²	7,260		歩A・単A
	*** S単 - 56号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	167,072		歩A・単A
	*** S単 - 57号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	167,072		歩A・単A
	*** S単 - 58号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	169,132		歩A・単A
	*** S単 - 59号 ***					
S14211	ひび割れ充填工					
	ひび割れ充填工					
	充填工,0.07kg,2.36kg,養生有り,表面仕上げ無し		m	7,858		歩A・単A
	*** S単 - 60号 ***					
S14601	高圧洗浄工					
	高圧洗浄工					
	高圧洗浄工,14.7Mpa		m ²	1,383		歩A・単A
	*** S単 - 61号 ***					
S16001	加圧ラレーン[油圧伸縮ジブ型・4脚式ミラー]					
	加圧ラレーン[油圧伸縮ジブ型・4脚式ミラー]					
	,3t×2.5m級,運転1日当たり算出		日	45,711		歩A・単A
	*** S単 - 62号 ***					
S16002	不整地運搬車 1.8t積					
	不整地運搬車 1.8t積					
	,加圧型・ダンプ式・排出ガス対策型(第3次基準値),交替制補正対象外,運転1日		日	10,023		歩A・単A
	当たり算出					
	*** S単 - 63号 ***					
S16004	ラレーンラレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラレーンラレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラレーンラレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし		日	62,000		歩A・単A
	*** S単 - 64号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作,バツカ約,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし		袋	8,942		歩A・単A

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰(坂瀬川水路橋)耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名:【坂瀬川地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 65号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 設置(再設置含む),ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,,1m3,,,なし		袋	2,093		歩A・単A
	*** S単 - 66号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,,1m3,,,なし		袋	1,102		歩A・単A
	*** S単 - 67号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作,ﾊﾞｯｸﾌｨﾙﾄ,購入土,0.5m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし		袋	7,292		歩A・単A
	*** S単 - 68号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 設置(再設置含む),ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,,0.5m3,,,なし		袋	2,093		歩A・単A
	*** S単 - 69号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,,0.5m3,,,なし		袋	1,102		歩A・単A
	*** S単 - 70号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 22,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり		箇所	230,367		歩A・単A
	*** S単 - 71号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 18,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	135,488		歩A・単A
	*** S単 - 72号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり		箇所	45,117		歩A・単A
	*** S単 - 73号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり		箇所	16,061		歩A・単A
	*** S単 - 74号 ***					
S18031	足場工					
	足場工 あり,単管,なし		掛㎡	4,744		歩A・単A
	*** S単 - 75号 ***					
S18031	足場工					
	足場工 なし,単管,なし		掛㎡	4,291		歩A・単A
	*** S単 - 76号 ***					
S18033	支保工(小規模)					
	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/㎡以下		空m3	4,872		歩A・単A
	*** S単 - 77号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～資料～撤去,46,1,なし		㎡	860		歩A・単A
	*** S単 - 78号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		㎡	269		歩A・単A
	*** S単 - 79号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		㎡	2,328		歩A・単A
	*** S単 - 80号 ***					
S43027	単独足場工					
	単独足場工 床版足場,トラス、アーチ、パイプ吊足場(片側朝顔),1.5m未満		㎡	4,120		歩A・単A
	*** S単 - 81号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 岩塊・玉石、オブジェクト、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-		m3	409.7		歩A・単A
	*** S単 - 82号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂、現場制約あり、-、-、-		m3	8,997		歩A・単A
	*** S単 - 83号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模、ﾊﾞｯｸﾌｨﾙﾄ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下		m3	1,516		歩A・単A
	*** S単 - 84号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模、ﾊﾞｯｸﾌｨﾙﾄ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0km以下		m3	8,712		歩A・単A
	*** S単 - 85号 ***					
SA0151	SP 基面整正					

[illegible]

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名：【坂瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ()			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間：0.0	週休：月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	21,420	18,207	
Y00004	諸雑費 10%				496	
		0.100		4,957		
	合 計				23,660	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,366	
	*** S単 - 2号 ***					
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、0.8～1.1ton、なし			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)規格区分 (ton)	0.8～1.1ton		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間：0.0	週休：月単位	
F04081	振動ロータリ[バドガイ式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	3,070	4,421	
P34029	軽油 バドガイ給油	5.700	L	144	821	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				30,028	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		601	
	*** S単 - 3号 ***					
S02104	ガス切断		m		100,000	歩A 当たり算出
	ガス切断 8～12mm			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)板厚区分 (mm)	8～12mm		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：月単位	
P34023	酸素ガス ポンベ	20.270	m3	550	11,149	
P34024	アセチレンガス ポンベ	8.690	kg	2,400	20,856	
Y00004	雑品 5%	0.050		32,005	1,600	
R01011	溶接工	4.540	人	29,274	132,904	
R01003	普通作業員	4.540	人	21,420	97,247	
	合 計				263,756	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,638	
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合 計				29,784	算出数量 1.000 人
	単 価				29,784	

事業名	道前道後用水農業水利事業				
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区				

工事別工事名:【坂瀬川地区】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,786	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1,000 人
	単 価				24,786	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,420	21,420	
	合 計				21,420	算出数量 1,000 人
	単 価				21,420	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	25,704	25,704	
	合 計				25,704	算出数量 1,000 人
	単 価				25,704	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	橋りょう塗装工		人		1,000	歩A 当たり算出
	橋りょう塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01053 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01053	橋りょう塗装工	1,000	人	34,680	34,680	
	合 計				34,680	算出数量 1,000 人
	単 価				34,680	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,784	29,784	

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名：【坂瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				29,784	算出数量 1.000 人
	単 価				29,784	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基 (D2)		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1.000 人
	単 価				24,786	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (D2)		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合 計				21,420	算出数量 1.000 人
	単 価				21,420	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基 (D2)		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	13,872	13,872	
	合 計				13,872	算出数量 1.000 人
	単 価				13,872	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02116	超高強度繊維補強コンクリートパネル		枚		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240 x L=500 x t=50, 平板,,			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96033		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
P96033	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240 x L=500 x t=50, 平板	1.000	枚	67,900	67,900	
	合 計				67,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				67,900	
	*** S 単 - 14号 ***					
S02116	超高強度繊維補強コンクリートパネル		枚		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240 x L=850 x t=50, 平板,,			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96034		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名：【坂瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（ J ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
P96034	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=850×t=50, 平板	1.000	枚	115,000	115,000	
	合 計				115,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				115,000	
	*** S 単 - 15号 ***					
S02116	超高強度繊維補強コンクリートパネル		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=911×t=50, 平板,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（ P ）	P96035		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード（ J ）					
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
P96035	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=911×t=50, 平板	1.000	枚	123,000	123,000	
	合 計				123,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				123,000	
	*** S 単 - 16号 ***					
S02116	超高強度繊維補強コンクリートパネル		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=770×t=50, 平板,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（ P ）	P96036		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード（ J ）					
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
P96036	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=770×t=50, 平板	1.000	枚	104,000	104,000	
	合 計				104,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				104,000	
	*** S 単 - 17号 ***					
S02116	超高強度繊維補強コンクリートパネル		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=614×t=50, 平板,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（ P ）	P96037		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード（ J ）					
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
P96037	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=614×t=50, 平板	1.000	枚	83,400	83,400	
	合 計				83,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				83,400	
	*** S 単 - 18号 ***					
S02116	超高強度繊維補強コンクリートパネル		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=1422×t=50, R板,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（ P ）	P96038		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード（ J ）					
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
P96038	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=1422×t=50, R板	1.000	枚	666,000	666,000	
	合 計				666,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				666,000	
	*** S 単 - 19号 ***					
S02116	超高強度繊維補強コンクリートパネル		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名：【坂瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=1007×t=50, R板,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96039	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=1007×t=50, R板	1.000	枚	610,000	610,000	
	合 計				610,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				610,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	超高強度繊維補強コンクリートパネル		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=895×t=50, R板,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96040	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1240×L=895×t=50, R板	1.000	枚	595,000	595,000	
	合 計				595,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				595,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	超高強度繊維補強コンクリートパネル		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1500×L=1477×t=50, R板,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96041	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1500×L=1477×t=50, R板	1.000	枚	717,000	717,000	
	合 計				717,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				717,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	副資材		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	副資材 寸切ボルト、座金等（ステンレス）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96042	副資材 寸切ボルト、座金等（ステンレス）	1.000	組	1,170	1,170	
	合 計				1,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,170	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	コンクリートアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートアンカー グリップアンカー, SUS M12, L=50mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96043	コンクリートアンカー グリップアンカー, SUS M12, L=50mm	1.000	本	720	720	
	合 計				720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				720	

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名：【坂瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 24号 ***					
S02116	無収縮グラウト材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮グラウト材 フィルベトンHF, type-M,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96044	無収縮グラウト材 フィルベトンHF, type-M	1.000	m3		382,000	
	合 計				382,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				382,000	
	*** S 単 - 25号 ***					
S02116	弾性シーリング材		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	弾性シーリング材 マイティシール,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96045	弾性シーリング材 マイティシール	1.000	L		3,400	
	合 計				3,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,400	
	*** S 単 - 26号 ***					
S02116	SUS板		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	SUS板 t=9mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96046	SUS板 t=9mm	1.000	m		139,000	
	合 計				139,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				139,000	
	*** S 単 - 27号 ***					
S02116	無筋コンクリート処分費(坂瀬川)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート処分費(坂瀬川)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	無筋コンクリート処分費(坂瀬川)	1.000	m3		4,230	
	合 計				4,230	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,230	
	*** S 単 - 28号 ***					
S02116	タラップ設置工		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	タラップ設置工 22 SUS304 滑止樹脂被膜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96048	タラップ設置工 22 SUS304 滑止樹脂被膜	1.000	本		11,600	
	合 計				11,600	算出数量 1.000 各単位

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名：【坂瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				11,600	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	上部梯子設置工		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	上部梯子設置工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96049		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96049	上部梯子設置工					
		1.000	式	424,000	424,000	
	合 計				424,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				424,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	弱溶剤形変性エポキシ塗料		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	弱溶剤形変性エポキシ塗料 ,,下塗用 (赤さび色・グレー)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)	K78711				
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)					
		1.000	kg	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	弱溶剤系ふっ素樹脂塗料		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	弱溶剤系ふっ素樹脂塗料 ,,中塗 (白色)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)	K96001				
K96001	弱溶剤系ふっ素樹脂塗料 中塗 (白色)					
		1.000	kg	1,720	1,720	
	合 計				1,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,720	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	弱溶剤系ふっ素樹脂塗料		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	弱溶剤系ふっ素樹脂塗料 ,,上塗 (白色)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)	K96002				
K96002	弱溶剤系ふっ素樹脂塗料 上塗 (白色)					
		1.000	kg	5,590	5,590	
	合 計				5,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,590	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	シンナー		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シンナー ,,変性エポキシ樹脂塗料用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)	K78600				

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名:【坂瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K78600	シンナー 変性エポキシ樹脂塗料用	1.000	kg	748	748	
	合 計				748	算出数量 1.000 各単位
	単 価				748	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	シンナー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シンナー ...ふっ素樹脂塗料用（中塗り用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）	K78614				
K78614	シンナー ふっ素樹脂塗料用（中塗り用）	1.000	kg	738	738	
	合 計				738	算出数量 1.000 各単位
	単 価				738	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	シンナー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シンナー ...ふっ素樹脂塗料用（上塗り用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）	K78605				
K78605	シンナー ふっ素樹脂塗料用（上塗り用）	1.000	kg	804	804	
	合 計				804	算出数量 1.000 各単位
	単 価				804	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	機械構造用炭素鋼鋼材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械構造用炭素鋼鋼材 ...S45C 径150mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）	K08005				
K08005	機械構造用炭素鋼鋼材 S45C 径150mm以下	1.000	kg	195	195	
	合 計				195	算出数量 1.000 各単位
	単 価				195	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	ポリマーセメントモルタル		cm3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリマーセメントモルタル ボンド E2300...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96007		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96007	ポリマーセメントモルタル ボンド E2300	1.000	cm3	4	4	
	合 計				4	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	ポリマーセメントモルタル		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリマーセメントモルタル ボンド E2300...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名：【坂瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96008		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
P96008	ポリマーセメントモルタル ボンド E2300	1.000	kg	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	発泡スチロール		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発泡スチロール t=10mm, B=500mm,,			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96018		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
P96018	発泡スチロール t=10mm, B=500mm	1.000	m ²	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	鞘管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鞘管 48.4mm×78.4mm×330mmH,SUS304,t=3.2mm,底板付,,			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96020		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
P96020	鞘管 48.4mm×78.4mm×330mmH,SUS304,t=3.2mm,底板付	1.000	個	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	変成シリコーン系シーリング材		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	変成シリコーン系シーリング材 2成分形,,			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96021		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
P96021	変成シリコーン系シーリング材 2成分形	1.000	L	1,280	1,280	
	合 計				1,280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,280	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	土砂処分費（坂瀬川）		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費（坂瀬川）			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96026		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
P96026	土砂処分費（坂瀬川）	1.000	m3	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S単 - 43号 ***					

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名：【坂瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	廃プラスチック処分費（坂瀬川）		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費（坂瀬川）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96006	廃プラスチック処分費（坂瀬川）	1,000	m3	10,780	10,780	
	合 計				10,780	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,780	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	鉄筋探査工		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋探査工 基本料金（電磁波レーダ法）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96011	鉄筋探査工 基本料金（電磁波レーダ法）	1,000	回	75,000	75,000	
	合 計				75,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				75,000	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	鉄筋探査工		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋探査工 横向き（電磁波レーダ法）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96012	鉄筋探査工 横向き（電磁波レーダ法）	1,000	m ²	8,700	8,700	
	合 計				8,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,700	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	鉄筋探査工		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋探査工 上向き（電磁波レーダ法）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96013	鉄筋探査工 上向き（電磁波レーダ法）	1,000	m ²	12,400	12,400	
	合 計				12,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,400	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	坂瀬川承水堰_水位計撤去復旧工		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	坂瀬川承水堰_水位計撤去復旧工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96027	坂瀬川承水堰_水位計撤去復旧工	1,000	式	410,000	410,000	
	合 計				410,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				410,000	

事業名	道前道後用水農業水利事業					
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区					
工事別工事名：【坂瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 48号 ***					
S02116	愛媛県資源循環促進税		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	愛媛県資源循環促進税			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土のう袋、大型土のう袋、遮水シート、土木シート、			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96029	愛媛県資源循環促進税					
	土のう袋、大型土のう袋、遮水シート、土木シート	1.000	ton	909	909	
	合 計				909	算出数量 1.000 各単位
	単 価				909	
	*** S 単 - 49号 ***					
S02124	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手（特殊）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(A2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				25,704	算出数量 1.000 人
	単 価		人		25,704	
	*** S 単 - 50号 ***					
S02300	コンクリート削孔（さく岩機）		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔（さく岩機）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	削孔深300mm以上400mm未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		孔		1,462	
	*** S 単 - 51号 ***					
S02300	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	200mm以上400mm未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		孔		911	
	*** S 単 - 52号 ***					
S02300	埋設型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	埋設型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m ²		3,760	
	*** S 単 - 53号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋,なし,人力,昼間施工,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名:【坂瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間の制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	人力		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物					
	制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	32,140	32,140	
	合 計				32,140	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		32,140	
	*** S 単 - 54号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩 A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力)			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	壁,3<t 6cm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	壁		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工厚(cm)	3<t 6cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	21,420	17,136	
R02007	はつり工	1.300	人	31,110	40,443	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		57,579	9,213	
	合 計				66,792	算出数量 9.200 m ²
	単 価		m ²		7,260	
	*** S 単 - 55号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩 A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力)			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	床,3<t 6cm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工厚(cm)	3<t 6cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	21,420	17,136	
R02007	はつり工	1.300	人	31,110	40,443	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		57,579	9,213	
	合 計				66,792	算出数量 9.200 m ²
	単 価		m ²		7,260	
	*** S 単 - 56号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD345		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)径区分	D19				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18232	異形棒鋼					
	SD345 D19	1.030	ton	99,000	101,970	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合 計				167,072	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		167,072	
	*** S 単 - 57号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名：【坂瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物（切梁無し）, 10%未満			豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D16		深夜時間：0.0	週休：月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	99,000	101,970	
A01001	鉄筋（一般構造物）	1.150	ton	56,610	65,102	
	合 計				167,072	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		167,072	
	*** S単 - 58号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物（切梁無し）, 10%未満			豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13		深夜時間：0.0	週休：月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋（一般構造物）	1.150	ton	56,610	65,102	
	合 計				169,132	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		169,132	
	*** S単 - 59号 ***					
S14211	ひび割れ充填工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.07kg,2.36kg,養生有り,表面仕上げ無し			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)施工区分 2)プライマー設計量(kg/10m)	充填工 0.07kg		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	3)充填材設計量(kg/10m)	2.36kg		深夜時間：0.0	週休：月単位	
	4)プライマー単価(円/kg)	4,500				
	5)充填材単価(円/kg)	3,800				
	6)養生実施区分 7)表面仕上げ実施区分	養生有り 表面仕上げ無し				
R01001	土木一般世話役	0.550	人	29,784	16,381	
R01002	特殊作業員	0.880	人	24,786	21,812	
R01003	普通作業員	1.080	人	21,420	23,134	
P25205	プライマー ひび割れ充填工用	0.100	kg	4,500	450	
P25204	充填材	2.800	kg	3,800	10,640	
Y00004	諸雑費	0.020		61,327	1,227	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	29,784	1,489	
R01002	特殊作業員	0.070	人	24,786	1,735	
R01003	普通作業員	0.080	人	21,420	1,714	
	合 計				78,582	算出数量 10.000 m
	単 価		m		7,858	

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名：【坂瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 60号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m		100,000	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 14.7Mpa			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 吐出圧力	高圧洗浄工 14.7Mpa		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	29,784	21,147	
R01002	特殊作業員	1.420	人	24,786	35,196	
R01003	普通作業員	2.130	人	21,420	45,625	
M28411	高圧洗浄機[工専用・ガソリンエンジン駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	6,050	5,264	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	23.000	L	153	3,519	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		101,968	27,531	
	合 計				138,282	算出数量 100,000 m
	単 価		m		1,383	
	*** S 単 - 61号 ***					
S16001	加圧ポンプ[油圧伸縮ジブ型・4脚式ミレオン]		日		1,000	歩A 当たり算出
	加圧ポンプ[油圧伸縮ジブ型・4脚式ミレオン] 3t x 2.5m級, 運転 1 日当たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード 単位が時間のみ 2) 機械コード (同上)	M04065 M04065		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 機械損料算出区分 4) 運転 1 日当たり運転時間(T)	運転 1 日当たり算出 5.7時間		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.20				
	6) 単価計上区分	機械損料等 + 燃料 + 運転労務				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	- -				
M04065	加圧ポンプ[油圧伸縮ジブ型・4脚式ミレオン] 3t x 2.5m級	1.000	日	19,100	19,100	
P34029	軽油 H 10-11給油	6.300	L	144	907	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				45,711	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		45,711	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 62号 ***					
S16002	不整地運搬車 1.8t積		日		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬車 1.8t積 、加圧型・ダンプ式・排出ガス対策型(第3次基準値)、交替制補正対象 外、運転 1 日当たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 機械コード 単位が日のみ 2) 機械損料算出区分	M96001 運転 1 日当たり算出		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 運転 1 日当たり運転時間(T)	7.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5) 単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6) 燃料区分	軽油				
	7) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96001	不整地運搬車 1.8t積 加圧型・ダンプ式・排出ガス対策型(第3次基準値)	1.750	供用日	3,670	6,423	
P34029	軽油 H 10-11給油	25.000	L	144	3,600	
	合 計				10,023	算出数量 1,000 各単位

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名：【坂瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位		10,023	
Y00001	単位					
	*** S単 - 63号 ***					
S16004	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	25ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日	62,000	62,000	
	合 計				62,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		62,000	
	*** S単 - 64号 ***					
S18002	大型土の土工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土の土工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	製作,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	3,300.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	21,420	21,420	
Y00004	諸雑費					
		0.020		75,990	1,520	
P37005	耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋(1年対応)	69.000	枚	3,770	260,130	
J03208	購入土					
		69.000	m3	3,300	227,700	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.360	日	12,200	16,592	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油	65.000	L	144	9,360	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				616,996	算出数量 69.000 袋
	単 価		袋		8,942	
	*** S単 - 65号 ***					
S18002	大型土の土工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土の土工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置(再設置含む),ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ,,1m3,,,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置(再設置含む)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	3,300.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	21,420	21,420	
Y00004	諸雑費					
		0.002		75,990	152	

事業名	道前道後用水農業水利事業					
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区					
工事別工事名：【坂瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型（～2014）] 吊上能力25t吊	1.000	日	62,000	62,000	
	合 計				138,142	算出数量 66.000 袋
	単 価		袋		2,093	
	*** S単 - 66号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩 A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,,1m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	3,300.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	1.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
Y00004	諸雑費	0.004		54,570	218	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型（～2014）] 吊上能力25t吊	1.000	日	62,000	62,000	
	合 計				116,788	算出数量 106.000 袋
	単 価		袋		1,102	
	*** S単 - 67号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩 A 当たり算出
	大型土のう工 製作,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,0.5m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	製作		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)採取土区分	購入土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)購入土材単価(m3当たり)	3,300.000				
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.500m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
Y00004	諸雑費	0.020		75,990	1,520	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	69.000	枚	3,770	260,130	
J03208	購入土	34.500	m3	3,300	113,850	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排（～2014）] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	1.360	日	12,200	16,592	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	65.000	L	144	9,360	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				503,146	算出数量 69.000 袋
	単 価		袋		7,292	
	*** S単 - 68号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩 A 当たり算出
	大型土のう工 設置（再設置含む）,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,,0.5m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置（再設置含む）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	3,300.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.500m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名：【坂瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
Y00004	諸雑費	0.002		75,990	152	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	62,000	62,000	
	合 計				138,142	算出数量 66.000 袋
	単 価		袋		2,093	
	*** S 単 - 69号 ***					
S18002	大型土の土工		袋		1.000 日	歩 A 当たり算出
	大型土の土工 撤去,ﾌﾌﾚｰﾝｼｭｰﾝ,0.5m3,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)購入土材単価(m3当たり) 4)購入土材数量(m3ノ袋) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 ﾌﾌﾚｰﾝｼｭｰﾝ 3,300.000 0.500m3 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
Y00004	諸雑費	0.004		54,570	218	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	62,000	62,000	
	合 計				116,788	算出数量 106.000 袋
	単 価		袋		1,102	
	*** S 単 - 70号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 22,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分（賃料機械）	22 常時排水 7以上～30未満 発動発電機 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F02053	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	23.760	日	1,630	38,729	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	909.000	L	144	130,896	
R01001	土木一般世話役	0.880	人	29,784	26,210	
R01003	普通作業員	1.100	人	21,420	23,562	
Y00004	諸雑費	0.050		219,397	10,970	
	合 計				230,367	算出数量 1.000 箇所
	単 価				230,367	
	*** S 単 - 71号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 18,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分（賃料機械）	18 常時排水 0以上～7未満 発動発電機 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F02070	発動発電機[G 駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	19.440	日	592	11,508	
P34001	ガソリン ｼﾞｬﾝﾍﾞﾙ ｳｪﾙｽﾀﾝﾄﾞ	502.000	L	153	76,806	

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名:【坂瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.720	人	29,784	21,444	
R01003	普通作業員	0.900	人	21,420	19,278	
Y00004	諸雑費	0.050		129,036	6,452	
	合 計				135,488	算出数量 1.000 箇所
	単 価				135,488	
	*** S 単 - 72号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	1.040	人	21,420	22,277	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.260	日	11,400	2,964	
R01021	運転手（特殊）	0.240	人	25,704	6,169	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	29.000	L	144	4,176	
	合 計				45,117	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		45,117	
	*** S 単 - 73号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,784	6,850	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,420	9,211	
	合 計				16,061	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		16,061	
	*** S 単 - 74号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり、単管、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管 あり なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	29,784	56,590	
R01012	とび工	8.400	人	27,234	228,766	
R01003	普通作業員	1.800	人	21,420	38,556	
F01086	ﾌﾗﾝｽｰｽｰﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	62,000	49,600	
Y00004	諸雑費	0.270		373,512	100,848	
	合 計				474,360	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,744	
	*** S 単 - 75号 ***					

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名：【坂瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	29,784	56,590	
R01012	とび工	6.900	人	27,234	187,915	
R01003	普通作業員	1.800	人	21,420	38,556	
F01086	フレンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	62,000	49,600	
Y00004	諸雑費	0.290		332,661	96,472	
	合 計				429,133	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,291	
	*** S単 - 76号 ***					
S18033	支保工（小規模）		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保（小規模） 40KN/㎡以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,784	8,637	
R01009	型わく工	0.530	人	29,172	15,461	
R01012	とび工	0.250	人	27,234	6,809	
R01003	普通作業員	0.570	人	21,420	12,209	
Y00004	諸雑費	0.130		43,116	5,605	
	合 計				48,721	算出数量 10.000 空m3
	単 価		空m3		4,872	
	*** S単 - 77号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,46,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 46 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	426	426,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,786	71,879	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,420	62,118	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,500	57,925	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	25,704	74,542	
	合 計				860,144	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		860	
	*** S単 - 78号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名：【坂瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
P26102	土木安定用材（マット・シ - ト類）	104.000	㎡	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,420	10,282	
	合 計				26,922	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		269	
*** S 単 - 79号 ***						
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩 A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 2,140		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
P26102	土木安定用材（マット・シ - ト類）	104.000	㎡	2,140	222,560	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,420	10,282	
	合 計				232,842	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		2,328	
*** S 単 - 80号 ***						
S43027	単独足場工		㎡		1.000 ㎡	歩 A 当たり算出
	単独足場工 床版足場,トラス、アーチ,パイプ吊足場(片側朝顔),1.5m未満			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)橋梁形式 2)工種区分 3)足場の種類 4)高さ区分(H) 5)足場の供用月数(月)	トラス、アーチ パイプ吊足場(片側朝顔) 床版足場 1.5m未満 0.570月		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
R01052	橋りょう特殊工	0.102	人	33,966	3,465	
Y00004	足場等賃料	1.000		655	655	
	合 計				4,120	算出数量 1.000 ㎡
	単 価		㎡		4,120	
*** S 単 - 81号 ***						
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石,オブソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	岩塊・玉石 オブソカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		409.7	
*** S 単 - 82号 ***						
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名：【坂瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		8,997	
	*** S 単 - 83号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小規模,ハ' ッ'杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,無し,3.5km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ハ' ッ'杓山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.5km以下				
	単 価		m3		1,516	
	*** S 単 - 84号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小規模,ハ' ッ'杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,有り,60.0km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ハ' ッ'杓山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	60.0km以下				
	単 価		m3		8,712	
	*** S 単 - 85号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 基面整正			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基面整正			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		428.4	
	*** S 単 - 86号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		903.7	

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区						
工事別工事名：【坂瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 87号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：月単位	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m		457.5	
	*** S 単 - 88号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし、機械積込、無し、41.3km以下、			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 41.3km以下				
	単 価		m3		4,520	
	*** S 単 - 89号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、コンクリート各種			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
J96004	生コンクリート 18-8-25 高炉		m3			材変
	単 価		m3		33,220	
	*** S 単 - 90号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、コンクリート各種			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
J96002	無収縮モルタル Uグラウト一般用		m3			材変

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		291,700	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、コン クリート各種			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
J96003	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉		m3			材変
	単 価		m3		33,860	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有リ、-、コン クリート各種			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有リ - コンクリート各種				
J96001	生コンクリート 21-12-25 高炉		m3			材変
	単 価		m3		36,840	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,405	

[illegible]

事業名	道前道後用水農業水利事業					
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区					
工事別工事名：【坂瀬川地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	チップング工		m ²		7,000 m ²	歩A 当たり算出
	ブラケット背面部					
S02115	土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	S単 9号
S02115	普通作業員	2.000	人	24,786	49,572	S単 10号
		1.500	人	21,420	32,130	S単 11号
Y00004	雑品					
		0.110		111,486	12,263	
	合 計				123,749	算出数量 7.000 m ²
	単 価		m ²		17,678	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	注入工（エポキシ樹脂塗布）		m ²		6,000 m ²	歩A 当たり算出
	ブラケット背面部					
S02115	土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	S単 9号
		4.000	人	24,786	99,144	S単 10号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	S単 11号
Y00004	雑品					
		0.070		150,348	10,524	
	合 計				160,872	算出数量 6.000 m ²
	単 価		m ²		26,812	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	既設梯子現場塗装工		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	素地調整3種A、現場はけ塗替					
C00001	現場塗替塗装素地調整 3種A					
		1.000	式	152,939	152,939	C単 1号
Y00009	小計				152,939	
S02115	橋りょう塗装工	11.200	人	34,680	388,416	S単 8号
Y00004	雑品					
		0.050		388,416	19,421	
S02116	弱溶剤形変性エポキシ塗料 ,,下塗用（赤さび色・グレー）	20.000	kg	1,500	30,000	S単 30号
S02116	弱溶剤形変性エポキシ塗料 ,,下塗用（赤さび色・グレー）	20.000	kg	1,500	30,000	S単 30号
S02116	弱溶剤系ふっ素樹脂塗料 ,,中塗（白色）	14.000	kg	1,720	24,080	S単 31号
S02116	弱溶剤系ふっ素樹脂塗料 ,,上塗（白色）	12.000	kg	5,590	67,080	S単 32号
S02116	シンナー ,,変性エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	S単 33号
S02116	シンナー ,,ふっ素樹脂塗料用（中塗り用）	1.260	kg	738	930	S単 34号
S02116	シンナー ,,ふっ素樹脂塗料用（上塗り用）	1.080	kg	804	868	S単 35号
	合 計				716,427	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		7,164	
	*** T単 - 4号 ***					
T00007	パネル設置工		m ²		4,000 m ²	歩A 当たり算出
	t=50mm					
S02115	土木一般世話役					
		1.000	人	29,784	29,784	S単 4号
S02115	特殊作業員					
		5.000	人	24,786	123,930	S単 5号
S02115	普通作業員					
		2.000	人	21,420	42,840	S単 6号

事業名	道前道後用水農業水利事業					
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 坂瀬川地区					
工事別工事名:【坂瀬川地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.250		196,554	49,139	
Y00009	小計				0	
S02116	副資材 寸切ボルト、座金等（ステンレス）, ,	13.200	組	1,170	15,444	S 単 22号
	合 計				261,137	算出数量 4.000 m ²
	単 価		m ²		65,284	
	*** T 単 - 5号 ***					
T00008	アンカー工		本		175.000 本	歩 A 当たり算出
	高強度コンクリートパネル					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	S 単 4号
S02115	特殊作業員	2.000	人	24,786	49,572	S 単 5号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	S 単 6号
Y00004	雑品	0.100		100,776	10,078	
Y00009	小計				0	
S02116	コンクリートアンカー グリップアンカー, SUS M12, L=50mm, ,	175.000	本	720	126,000	S 単 23号
	合 計				236,854	算出数量 175.000 本
	単 価		本		1,353	
	*** T 単 - 6号 ***					
T00009	無収縮グラウト充填工		m3		0.200 m3	歩 A 当たり算出
	高強度コンクリートパネル					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	S 単 4号
S02115	特殊作業員	2.000	人	24,786	49,572	S 単 5号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,420	42,840	S 単 6号
Y00004	雑品	0.100		122,196	12,220	
Y00009	小計				0	
S02116	無収縮グラウト材 フィルベトンHF, type-M, ,	0.220	m3	382,000	84,040	S 単 24号
	合 計				218,456	算出数量 0.200 m3
	単 価		m3		1,092,280	
	*** T 単 - 7号 ***					
T00010	仕上工		m ²		10.000 m ²	歩 A 当たり算出
	充填仕様 t=50mm					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	S 単 4号
S02115	特殊作業員	3.000	人	24,786	74,358	S 単 5号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	S 単 6号
Y00004	雑品	0.100		125,562	12,556	
Y00009	小計				0	
S02116	弾性シーリング材 マイティシール, ,	14.400	L	3,400	48,960	S 単 25号
	合 計				187,078	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		18,708	
	*** T 単 - 8号 ***					

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
道前道後用水農業水利事業
面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事_キジヤ谷他地区

積 算 書

（ 当初 ）

中国四国農政局
道前道後用水農業水利事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]

事業名 道前道後用水農業水利事業

工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

工事別工事名:【キジヤ谷他地区】

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			60,380,000	
・工事原価			50,911,000	
純工事費			38,181,000	
・直接工事費			34,012,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	9,463,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	24,549,000	
・間接工事費			16,899,000	
・共通仮設費			4,169,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$34,012,000 \times ((8.260 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			3,507,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	288,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			374,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$34,012,000 \times (1.100)$			374,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			12,730,000	
・現場管理費（率計上）				
$38,181,000 \times ((28.870 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			12,730,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$50,911,000 \times (18.560 \times 1.000 + 0.04)$			9,469,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:【キジヤ谷他地区】

中国四国農政局

工事別工事名:【キジャ谷他地区】

工事別工事名:【キジヤ谷他地区】

中国四国農政局

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

工事別工事名：【キジヤ谷他地区】

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				9,463,000	
・キジヤ谷小承水堰					
・ ・ 接続水路改修	1.000	式		2,604,000	
000001 掘削 転石混り土	29.000	m ³	2,475	71,775	歩A・単A B単 1号
000002 掘削 軟岩	7.000	m ³	2,475	17,325	歩A・単A B単 2号
000003 人力荒仕上 軟岩	51.000	m ²	428	21,828	歩A・単A B単 3号
000004 法面整形（切土） 軟岩	19.000	m ²	1,164	22,116	歩A・単A B単 4号
000005 基面整正	12.000	m ²	428	5,136	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻 構造物周辺	10.000	m ³	2,748	27,480	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻 B<1.0m	7.000	m ³	2,366	16,562	歩A・単A B単 7号
000008 不整地運搬車 1t積級 小運搬 17m3（掘削 仮置）	1.000	日	29,458	29,458	歩A・単A B単 8号
000009 積込 仮置 埋戻 不陸運搬車 1t積級	17.000	m ³	277	4,709	歩A・単A B単 9号
000010 不陸運搬車 1t積級 小運搬 17m3（仮置 埋戻）	1.000	日	29,458	29,458	歩A・単A B単 10号
000011 不陸運搬車 1t積級 小運搬 19m3（掘削 大型土のう モノレール）	1.000	日	29,458	29,458	歩A・単A B単 11号
000012 残土積込	19.000	m ³	277	5,263	歩A・単A B単 12号
000013 残土運搬	19.000	m ³	14,810	281,390	歩A・単A B単 13号
000014 残土処分	19.000	m ³	4,000	76,000	歩A・単A B単 14号
000015 大型土のう袋 袋のみ（運搬用）	2.000	袋	3,770	7,540	歩A・単A B単 15号
000016 大型土のう袋運搬	0.010	m ³	8,712	87	歩A・単A B単 16号
000017 大型土のう袋処分	0.010	m ³	10,780	108	歩A・単A B単 17号
000018 コンクリート構造物取壊工（有筋） 既設管 HP 350mm、下流接続工	1.100	m ³	16,170	17,787	歩A・単A B単 18号
000019 コンクリート構造物取壊工（無筋） 既設基礎、上流接続工	2.500	m ³	8,069	20,173	歩A・単A B単 19号
000020 コンクリートチッピング 上流接続工	0.600	m ²	3,274	1,964	歩A・単A B単 20号
000021 コンクリートチッピング 下流接続工（壁側）	0.300	m ²	3,274	982	歩A・単A B単 21号
000022 コンクリートチッピング 下流接続工（床側）	0.100	m ²	3,274	327	歩A・単A B単 22号
000023 Co殻小運搬 不陸運搬車 1t積級	1.000	日	29,458	29,458	歩A・単A B単 23号
000024 Co殻運搬 有筋	1.100	m ³	6,464	7,110	歩A・単A B単 24号
000025 Co殻処分 有筋	1.100	m ³	3,750	4,125	歩A・単A B単 25号
000026 Co殻運搬 無筋	2.500	m ³	5,255	13,138	歩A・単A B単 26号
000027 Co殻処分 無筋	2.500	m ³	2,820	7,050	歩A・単A B単 27号
000028 鉄筋コンクリート 21-12-25	18.000	m ³	33,860	609,480	歩A・単A B単 28号
000029 型枠 鉄筋構造物	25.000	m ²	9,405	235,125	歩A・単A B単 29号
000030 鉄筋工 SD345、D13	1.720	ton	169,132	290,907	歩A・単A B単 30号
000031 エラスチックフィルター t=20mm	1.000	m ²	5,942	5,942	歩A・単A B単 31号
000032 油性ペイント	1.000	m ²	1,982	1,982	歩A・単A B単 32号
000033 ダウエルバー設置 D16	16.000	本	628	10,048	歩A・単A B単 33号
000034 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU 300mm、片受直管スリーブ付き	27.100	m	9,305	252,166	歩A・単A B単 34号
000035 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU 300mm、RR管	2.400	m	10,575	25,380	歩A・単A B単 35号
000036 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU, 300mm, 11°, 1/4	2.000	個	59,400	118,800	歩A・単A B単 36号
000037 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU, 300, 5°, 5/8	1.000	個	58,550	58,550	歩A・単A B単 37号
000038 鉄筋コンクリート 21-12-25(人力)	0.500	m ³	36,840	18,420	歩A・単A B単 38号
000039 型枠 鉄筋構造物	3.400	m ²	8,463	28,774	歩A・単A B単 39号
000040 鉄筋工 SD345、D13	0.074	ton	169,132	12,516	歩A・単A B単 40号

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

工事別工事名：【キジヤ谷他地区】

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000041 無収縮モルタル充填					歩A・単A B単 41号
	0.040	m3	291,700	11,668	
000042 コンクリート小運搬 不陸運搬車 1t積級	5.000	日	29,458	147,290	歩A・単A B単 42号
000043 管材小運搬 不陸運搬車 1t積級	1.000	日	29,458	29,458	歩A・単A B単 43号
合 計				2,604,313	
・ 承水路					
	1.000	式		6,859,000	
・ ・ キジヤ谷水路橋					
	1.000	式		814,000	
000044 コンクリート削孔 アンカーバー部 42 L=330 M(A1橋台)	4.000	箇所	1,462	5,848	歩A・単A B単 44号
000045 コンクリート削孔 アンカーバー部 42 L=330 F(A2橋台)	4.000	箇所	1,462	5,848	歩A・単A B単 45号
000046 コンクリート削孔 アンカーボルト部 35 L=385 M(A1橋台)	32.000	箇所	1,462	46,784	歩A・単A B単 46号
000047 コンクリート削孔 アンカーボルト部 35 L=385 F(A2橋台)	12.000	箇所	1,462	17,544	歩A・単A B単 47号
000048 アンカーバー S45CN 32×650	8.000	個	800	6,400	歩A・単A B単 48号
000049 アンカー孔充填 樹脂系接着剤	9,798.000	cm3	4	39,192	歩A・単A B単 49号
000050 チッピング工 チッピング	4.900	m ²	17,678	86,622	歩A・単A B単 50号
000051 エボキシ樹脂塗布	4.900	m ²	31,972	156,663	歩A・単A B単 51号
000052 間詰部充填材 無収縮モルタル 縁端拡幅部	0.400	m3	291,700	116,680	歩A・単A B単 52号
000053 拡幅部コンクリート 24-12-25 M(A1橋台)	1.500	m3	33,860	50,790	歩A・単A B単 53号
000054 拡幅部コンクリート 24-12-25 F(A2橋台)	0.800	m3	33,860	27,088	歩A・単A B単 54号
000055 型枠 鉄筋構造物	11.000	m ²	9,405	103,455	歩A・単A B単 55号
000056 埋設型枠 発泡スチロール t=10mm	1.300	m ²	4,760	6,188	歩A・単A B単 56号
000057 鉄筋工 SD345、D25	0.214	ton	167,072	35,753	歩A・単A B単 57号
000058 鉄筋工 SD345、D16	0.269	ton	167,072	44,942	歩A・単A B単 58号
000059 可動部構造	4.000	個	15,948	63,792	歩A・単A B単 59号
000060 Co殻運搬	0.100	m3	5,255	526	歩A・単A B単 60号
000061 Co殻処分	0.100	m3	2,820	282	歩A・単A B単 61号
合 計				814,397	
・ ・ キジヤ谷水路橋 サンドボックス					
	1.000	式		621,000	
000062 コンクリート 21-12-25	3.000	m3	33,860	101,580	歩A・単A B単 62号
000063 鉄筋工 SD345、D16	0.140	ton	167,072	23,390	歩A・単A B単 63号
000064 鉄筋工 SD345、D13	0.081	ton	169,132	13,700	歩A・単A B単 64号
000065 はつり工 水路床部 t=50mm	23.000	m ²	7,260	166,980	歩A・単A B単 65号
000066 Co殻運搬	1.200	m3	5,255	6,306	歩A・単A B単 66号
000067 Co殻処分	1.200	m3	2,820	3,384	歩A・単A B単 67号
000068 土砂撤去	34.000	m3	8,997	305,898	歩A・単A B単 68号
合 計				621,238	
・ ・ ヒグラシ谷水路橋					
	1.000	式		3,430,000	
000069 コンクリート削孔 アンカーバー部 42 L=330 F(A1橋台)	4.000	箇所	1,462	5,848	歩A・単A B単 69号
000070 コンクリート削孔 アンカーバー部 42 L=330 M(A2橋台)	4.000	箇所	1,462	5,848	歩A・単A B単 70号
000071 コンクリート削孔 アンカーボルト部 35 L=385 F(A1橋台)	32.000	箇所	1,462	46,784	歩A・単A B単 71号
000072 コンクリート削孔 アンカーボルト部 35 L=385 M(A2橋台)	32.000	箇所	1,462	46,784	歩A・単A B単 72号
000073 アンカーバー S45CN 32×650	8.000	個	800	6,400	歩A・単A B単 73号

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

工事別工事名:【キジヤ谷他地区】

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000074 アンカー孔充填 樹脂系接着剤	13,524.000	cm3	4	54,096	歩A・単A B単 74号
000075 チッピング工 チッピング	6.800	m ²	17,678	120,210	歩A・単A B単 75号
000076 エポキシ樹脂塗布	6.800	m ²	31,972	217,410	歩A・単A B単 76号
000077 間詰部充填材 無収縮モルタル 縁端拡幅部	0.600	m3	291,700	175,020	歩A・単A B単 77号
000078 拡幅部コンクリート 24-12-25 F(A1橋台)	1.500	m3	33,860	50,790	歩A・単A B単 78号
000079 拡幅部コンクリート 24-12-25 M(A2橋台)	1.500	m3	33,860	50,790	歩A・単A B単 79号
000080 型枠 鉄筋構造物	13.000	m ²	9,405	122,265	歩A・単A B単 80号
000081 埋設型枠 発泡スチロール t=10mm	1.600	m ²	4,797	7,675	歩A・単A B単 81号
000082 鉄筋工 SD345, D25	0.308	ton	167,072	51,458	歩A・単A B単 82号
000083 鉄筋工 SD345, D16	0.370	ton	167,072	61,817	歩A・単A B単 83号
000084 可動部構造	4.000	個	15,948	63,792	歩A・単A B単 84号
000085 Co殻運搬	0.200	m3	5,255	1,051	歩A・単A B単 85号
000086 Co殻処分	0.200	m3	3,525	705	歩A・単A B単 86号
000087 高圧洗浄工 14.7MPa	21.000	m ²	1,383	29,043	歩A・単A B単 87号
000088 はつり工 断面修復工	21.000	m ²	7,260	152,460	歩A・単A B単 88号
000089 断面修復工(左官工法) ポリマーセメントモルタル(有筋) t 5cm	1.200	m ²	122,798	147,358	歩A・単A B単 89号
000090 断面修復工(左官工法)【AGモルタル工法】 Agモルタル(有筋) 5cm t 15cm	20.000	m ²	87,661	1,753,220	歩A・単A B単 90号
000091 断面修復工(左官工法) ポリマーセメントモルタル(無筋) t 5cm	0.020	m ²	146,319	2,926	歩A・単A B単 91号
000092 プライマー塗布	1.200	m ²	10,945	13,134	歩A・単A B単 92号
000093 プライマー塗布 (AGモルタル工法)	20.000	m ²	11,826	236,520	歩A・単A B単 93号
000094 Co殻運搬 国道 処分場	0.800	m3	5,255	4,204	歩A・単A B単 94号
000095 Co殻処分 無筋	0.800	m3	3,525	2,820	歩A・単A B単 95号
合 計				3,430,428	
・ ・ ヒグラシ谷水路橋 取付開渠	1.000	式		323,000	
000096 コンクリート 21-12-25	3.300	m3	33,860	111,738	歩A・単A B単 96号
000097 鉄筋工 SD345, D16	0.143	ton	167,072	23,891	歩A・単A B単 97号
000098 鉄筋工 SD345, D13	0.095	ton	169,132	16,068	歩A・単A B単 98号
000099 はつり工 水路床部 t=50mm	22.300	m ²	7,260	161,898	歩A・単A B単 99号
000100 Co殻運搬	1.100	m3	5,255	5,781	歩A・単A B単 100号
000101 Co殻処分	1.100	m3	3,525	3,878	歩A・単A B単 101号
合 計				323,254	
・ ・ 妙谷川水路橋 サンドボックス	1.000	式		1,671,000	
000102 コンクリート 21-12-25	10.000	m3	33,860	338,600	歩A・単A B単 102号
000103 型枠 鉄筋構造物	45.000	m ²	9,405	423,225	歩A・単A B単 103号
000104 鉄筋工 SD345, D16	0.620	ton	167,072	103,585	歩A・単A B単 104号
000105 鉄筋工 SD345, D13	0.290	ton	169,132	49,048	歩A・単A B単 105号
000106 はつり工 水路壁部 t=50mm	44.600	m ²	7,260	323,796	歩A・単A B単 106号
000107 はつり工 水路床部 t=50mm	22.300	m ²	7,260	161,898	歩A・単A B単 107号
000108 Co殻運搬 無筋コンクリート	3.400	m3	5,255	17,867	歩A・単A B単 108号
000109 Co殻処分 無筋コンクリート	3.400	m3	2,820	9,588	歩A・単A B単 109号
000110 土砂撤去	27.000	m3	8,997	242,919	歩A・単A B単 110号

[illegible]

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

工事別工事名:【キジヤ谷他地区】

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				24,549,000	
・キジヤ谷小承水堰 仮設工					
・ ・ 接続水路改修	1.000	式		18,485,000	
	1.000	式		18,485,000	
000111 システム式作業構台 最大荷重2t	283.200	空m3	12,655	3,583,896	歩A・単A B単 111号
000112 土木シート敷設・撤去	182.700	m ²	269	49,146	歩A・単A B単 112号
000113 土木シート運搬					歩A・単A B単 113号
	0.070	m3	8,712	610	B単 113号
000114 土木シート処分					歩A・単A B単 114号
	0.070	m3	10,780	755	B単 114号
000115 遮水シート設置・撤去					歩A・単A B単 115号
	18.900	m ²	2,328	43,999	B単 115号
000116 遮水シート運搬					歩A・単A B単 116号
	0.040	m3	8,712	348	B単 116号
000117 遮水シート処分					歩A・単A B単 117号
	0.040	m3	10,780	431	B単 117号
000118 土のう設置・撤去 発生土使用（地山土量）					歩A・単A B単 118号
	0.900	m3	3,191	2,872	B単 118号
000119 モノレール架設工 複軌条、1t積/45°	307.000	m	11,500	3,530,500	歩A・単A B単 119号
000120 モノレール撤去工 複軌条、1t積/45°	307.000	m	4,960	1,522,720	歩A・単A B単 120号
000121 動力車賃料 複軌条、1t積/45° 120日(4ヶ月)以内	1.000	式	1,310,000	1,310,000	歩A・単A B単 121号
000122 台車賃料 複軌条、1t積/45° 120日(4ヶ月)以内	1.000	式	585,000	585,000	歩A・単A B単 122号
000123 レール部材賃料 複軌条、1t積/45° 120日(4ヶ月)以内	307.000	m	15,800	4,850,600	歩A・単A B単 123号
000124 納入運賃費 動力車、台車、レール部材307m	1.000	式	93,000	93,000	歩A・単A B単 124号
000125 返納整備費 動力車、台車、レール部材307m	1.000	式	674,560	674,560	歩A・単A B単 125号
000126 引取運賃費 動力車、台車、レール部材307m	1.000	式	93,000	93,000	歩A・単A B単 126号
000127 保守点検費 動力車、台車、レール部材307m	3.000	回	216,000	648,000	歩A・単A B単 127号
000128 モノレール運転 作業機械搬出入	12.800	ton	9,920	126,976	歩A・単A B単 128号
000129 モノレール運転 仮設材搬出入	25.500	ton	9,920	252,960	歩A・単A B単 129号
000130 モノレール運転 資材搬入	44.800	ton	9,920	444,416	歩A・単A B単 130号
000131 モノレール運転 殻等運搬	8.600	ton	9,920	85,312	歩A・単A B単 131号
000132 モノレール運転 残土搬出	34.200	ton	9,920	339,264	歩A・単A B単 132号
000133 モノレール積卸し 作業機械積卸し	12.800	ton	3,000	38,400	歩A・単A B単 133号
000134 モノレール積卸し 仮設材積卸し	25.500	ton	3,000	76,500	歩A・単A B単 134号
000135 モノレール積卸し 資材積卸し	44.800	ton	1,500	67,200	歩A・単A B単 135号
000136 モノレール積卸し 殻等積卸し	8.600	ton	1,500	12,900	歩A・単A B単 136号
000137 モノレール積卸し 残土積卸し	34.200	ton	1,500	51,300	歩A・単A B単 137号
合 計				18,484,665	
・承水路 仮設工					
・ ・ キジヤ谷水路橋	1.000	式		4,066,000	
	1.000	式		85,000	
000138 モノレール運転 300m以上500m以下	6.200	ton	9,920	61,504	歩A・単A B単 138号
000139 モノレール積卸し					歩A・単A B単 139号
	6.200	ton	1,500	9,300	B単 139号
000140 支保工 M(A1橋台)	3.000	空m3	4,872	14,616	歩A・単A B単 140号
合 計				85,420	
・ ・ キジヤ谷水路橋 サンドボックス					
	1.000	式		98,000	
000141 土のう					歩A・単A B単 141号
	0.400	m3	31,909	12,764	B単 141号
000142 土木シート設置撤去					歩A・単A B単 142号
	5.800	m ²	269	1,560	B単 142号
000143 水中ポンプ 50mm 常時	1.000	箇所	83,805	83,805	歩A・単A B単 143号

[illegible]

工事別工事名:【キジヤ谷他地区】

中国四国農政局

[illegible]

事業名	道前道後用水農業水利事業					
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区					
工事別工事名	【キジヤ谷他地区】					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単 - 1号 *** 掘削					
	転石混り土		m3	2,475		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 掘削					
	軟岩		m3	2,475		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 人力荒仕上					
	軟岩		m ²	428		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 法面整形（切土）					
	軟岩		m ²	1,164		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 基面整正					
			m ²	428		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 埋戻					
	構造物周辺		m3	2,748		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 埋戻					
	B<1.0m		m3	2,366		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 不整地運搬車 1t積級					
	小運搬 17m3（掘削 仮置）		日	29,458		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 積込					
	仮置 埋戻 不陸運搬車 1t積級		m3	277		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 不陸運搬車 1t積級					
	小運搬 17m3（仮置 埋戻）		日	29,458		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 不陸運搬車 1t積級					
	小運搬 19m3（掘削 大型土のう モノレール）		日	29,458		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 残土積込					
			m3	277		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 残土運搬					
			m3	14,810		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 残土処分					
			m3	4,000		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 大型土のう袋					
	袋のみ（運搬用）		袋	3,770		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 大型土のう袋運搬					
			m3	8,712		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 大型土のう袋処分					
			m3	10,780		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** コンクリート構造物取壊工（有筋）					
	既設管 HP 350mm、下流接続工		m3	16,170		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** コンクリート構造物取壊工（無筋）					
	既設基礎、上流接続工		m3	8,069		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** コンクリートチップング					
	上流接続工		m ²	3,274		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** コンクリートチップング					
	下流接続工（壁側）		m ²	3,274		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** コンクリートチップング					

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下流接続工（床側） *** B単 - 23号 ***		m ²	3,274		歩A・単A
000023	Co殻小運搬					
	不陸運搬車 1t積級 *** B単 - 24号 ***		日	29,458		歩A・単A
000024	Co殻運搬					
	有筋 *** B単 - 25号 ***		m ³	6,464		歩A・単A
000025	Co殻処分					
	有筋 *** B単 - 26号 ***		m ³	3,750		歩A・単A
000026	Co殻運搬					
	無筋 *** B単 - 27号 ***		m ³	5,255		歩A・単A
000027	Co殻処分					
	無筋 *** B単 - 28号 ***		m ³	2,820		歩A・単A
000028	鉄筋コンクリート					
	21-12-25 *** B単 - 29号 ***		m ³	33,860		歩A・単A
000029	型枠					
	鉄筋構造物 *** B単 - 30号 ***		m ²	9,405		歩A・単A
000030	鉄筋工					
	SD345, D13 *** B単 - 31号 ***		ton	169,132		歩A・単A
000031	エラスチックフィラー					
	t=20mm *** B単 - 32号 ***		m ²	5,942		歩A・単A
000032	油性ペイント					
	*** B単 - 33号 ***		m ²	1,982		歩A・単A
000033	ダウエルバー設置					
	D16 *** B単 - 34号 ***		本	628		歩A・単A
000034	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	VU 300mm、片受直管スリーブ付き *** B単 - 35号 ***		m	9,305		歩A・単A
000035	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	VU 300mm、RR管 *** B単 - 36号 ***		m	10,575		歩A・単A
000036	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VU, 300mm, 11°, 1/4 *** B単 - 37号 ***		個	59,400		歩A・単A
000037	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VU, 300, 5°, 5/8 *** B単 - 38号 ***		個	58,550		歩A・単A
000038	鉄筋コンクリート					
	21-12-25(人力) *** B単 - 39号 ***		m ³	36,840		歩A・単A
000039	型枠					
	鉄筋構造物 *** B単 - 40号 ***		m ²	8,463		歩A・単A
000040	鉄筋工					
	SD345, D13 *** B単 - 41号 ***		ton	169,132		歩A・単A
000041	無収縮モルタル充填					
	*** B単 - 42号 ***		m ³	291,700		歩A・単A
000042	コンクリート小運搬					
	不陸運搬車 1t積級 *** B単 - 43号 ***		日	29,458		歩A・単A
000043	管材小運搬					
	不陸運搬車 1t積級		日	29,458		歩A・単A

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単 - 44号 *** コンクリート削孔					
	アンカーバー部 42 L=330 M(A1橋台)		箇所	1,462		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** コンクリート削孔					
	アンカーバー部 42 L=330 F(A2橋台)		箇所	1,462		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** コンクリート削孔					
	アンカーボルト部 35 L=385 M(A1橋台)		箇所	1,462		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** コンクリート削孔					
	アンカーボルト部 35 L=385 F(A2橋台)		箇所	1,462		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** アンカーバー					
	S45CN 32×650		個	800		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** アンカー孔充填					
	樹脂系接着剤		cm3	4		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** チップング工					
	チップング		m ²	17,678		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** エポキシ樹脂塗布					
			m ²	31,972		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 間詰部充填材					
	無収縮モルタル 縁端拡幅部		m3	291,700		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 拡幅部コンクリート					
	24-12-25 M(A1橋台)		m3	33,860		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 拡幅部コンクリート					
	24-12-25 F(A2橋台)		m3	33,860		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		m ²	9,405		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 埋設型枠					
	発泡スチロール t=10mm		m ²	4,760		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 鉄筋工					
	SD345, D25		ton	167,072		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 鉄筋工					
	SD345, D16		ton	167,072		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 可動部構造					
			個	15,948		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** Co殻運搬					
			m3	5,255		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** Co殻処分					
			m3	2,820		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** コンクリート					
	21-12-25		m3	33,860		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 鉄筋工					
	SD345, D16		ton	167,072		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 鉄筋工					
	SD345, D13		ton	169,132		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** はつり工					

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水路床部 t=50mm *** B単 - 66号 ***		m ²	7,260		歩A・単A
000066	Co殻運搬					
	*** B単 - 67号 ***		m ³	5,255		歩A・単A
000067	Co殻処分					
	*** B単 - 68号 ***		m ³	2,820		歩A・単A
000068	土砂撤去					
	*** B単 - 69号 ***		m ³	8,997		歩A・単A
000069	コンクリート削孔					
	アンカーバー部 42 L=330 F(A1橋台) *** B単 - 70号 ***		箇所	1,462		歩A・単A
000070	コンクリート削孔					
	アンカーバー部 42 L=330 M(A2橋台) *** B単 - 71号 ***		箇所	1,462		歩A・単A
000071	コンクリート削孔					
	アンカーボルト部 35 L=385 F(A1橋台) *** B単 - 72号 ***		箇所	1,462		歩A・単A
000072	コンクリート削孔					
	アンカーボルト部 35 L=385 M(A2橋台) *** B単 - 73号 ***		箇所	1,462		歩A・単A
000073	アンカーバー					
	S45CN 32×650 *** B単 - 74号 ***		個	800		歩A・単A
000074	アンカー孔充填					
	樹脂系接着剤 *** B単 - 75号 ***		cm ³	4		歩A・単A
000075	チップング工					
	チップング *** B単 - 76号 ***		m ²	17,678		歩A・単A
000076	エポキシ樹脂塗布					
	*** B単 - 77号 ***		m ²	31,972		歩A・単A
000077	間詰部充填材					
	無収縮モルタル 縁端拡幅部 *** B単 - 78号 ***		m ³	291,700		歩A・単A
000078	拡幅部コンクリート					
	24-12-25 F(A1橋台) *** B単 - 79号 ***		m ³	33,860		歩A・単A
000079	拡幅部コンクリート					
	24-12-25 M(A2橋台) *** B単 - 80号 ***		m ³	33,860		歩A・単A
000080	型枠					
	鉄筋構造物 *** B単 - 81号 ***		m ²	9,405		歩A・単A
000081	埋設型枠					
	発泡スチロール t=10mm *** B単 - 82号 ***		m ²	4,797		歩A・単A
000082	鉄筋工					
	SD345, D25 *** B単 - 83号 ***		ton	167,072		歩A・単A
000083	鉄筋工					
	SD345, D16 *** B単 - 84号 ***		ton	167,072		歩A・単A
000084	可動部構造					
	*** B単 - 85号 ***		個	15,948		歩A・単A
000085	Co殻運搬					
	*** B単 - 86号 ***		m ³	5,255		歩A・単A
000086	Co殻処分					
			m ³	3,525		歩A・単A

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰(坂瀬川水路橋)耐震補強他工事_キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単 - 87号 *** 高圧洗浄工					
	14.7MPa		m ⁱ	1,383		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** はつり工					
	断面修復工		m ⁱ	7,260		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 断面修復工(左官工法)					
	ポリマーセメントモルタル(有筋) t 5cm		m ⁱ	122,798		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 断面修復工(左官工法)【AGモルタル工法】					
	Agモルタル(有筋) 5cm t 15cm		m ⁱ	87,661		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 断面修復工(左官工法)					
	ポリマーセメントモルタル(無筋) t 5cm		m ⁱ	146,319		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** プライマー塗布					
			m ⁱ	10,945		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** プライマー塗布 (AGモルタル工法)					
			m ⁱ	11,826		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** Co殻運搬					
	国道 処分場		m ³	5,255		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** Co殻処分					
	無筋		m ³	3,525		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** コンクリート					
	21-12-25		m ³	33,860		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 鉄筋工					
	SD345, D16		ton	167,072		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 鉄筋工					
	SD345, D13		ton	169,132		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** はつり工					
	水路床部 t=50mm		m ⁱ	7,260		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** Co殻運搬					
			m ³	5,255		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** Co殻処分					
			m ³	3,525		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** コンクリート					
	21-12-25		m ³	33,860		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		m ⁱ	9,405		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 鉄筋工					
	SD345, D16		ton	167,072		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 鉄筋工					
	SD345, D13		ton	169,132		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** はつり工					
	水路壁部 t=50mm		m ⁱ	7,260		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** はつり工					
	水路床部 t=50mm		m ⁱ	7,260		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** Co殻運搬					

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	無筋コンクリート		m3	5,255		歩A・単A
	*** B単 - 109号 ***					
000109	Co殻処分					
	無筋コンクリート		m3	2,820		歩A・単A
	*** B単 - 110号 ***					
000110	土砂撤去					
			m3	8,997		歩A・単A
	*** B単 - 111号 ***					
000111	システム式作業橋台					
	最大荷重2t		空m3	12,655		歩A・単A
	*** B単 - 112号 ***					
000112	土木シート敷設・撤去					
			m ²	269		歩A・単A
	*** B単 - 113号 ***					
000113	土木シート運搬					
			m3	8,712		歩A・単A
	*** B単 - 114号 ***					
000114	土木シート処分					
			m3	10,780		歩A・単A
	*** B単 - 115号 ***					
000115	遮水シート設置・撤去					
			m ²	2,328		歩A・単A
	*** B単 - 116号 ***					
000116	遮水シート運搬					
			m3	8,712		歩A・単A
	*** B単 - 117号 ***					
000117	遮水シート処分					
			m3	10,780		歩A・単A
	*** B単 - 118号 ***					
000118	土のう設置・撤去					
	発生土使用（地山土量）		m3	3,191		歩A・単A
	*** B単 - 119号 ***					
000119	モノレール架設工					
	複軌条、1t積/45°		m	11,500		歩A・単A
	*** B単 - 120号 ***					
000120	モノレール撤去工					
	複軌条、1t積/45°		m	4,960		歩A・単A
	*** B単 - 121号 ***					
000121	動力車賃料					
	複軌条、1t積/45°120日(4ヶ月)以内		式	1,310,000		歩A・単A
	*** B単 - 122号 ***					
000122	台車賃料					
	複軌条、1t積/45°120日(4ヶ月)以内		式	585,000		歩A・単A
	*** B単 - 123号 ***					
000123	レール部材賃料					
	複軌条、1t積/45°120日(4ヶ月)以内		m	15,800		歩A・単A
	*** B単 - 124号 ***					
000124	納入運賃費					
	動力車、台車、レール部材307m		式	93,000		歩A・単A
	*** B単 - 125号 ***					
000125	返納整備費					
	動力車、台車、レール部材307m		式	674,560		歩A・単A
	*** B単 - 126号 ***					
000126	引取運賃費					
	動力車、台車、レール部材307m		式	93,000		歩A・単A
	*** B単 - 127号 ***					
000127	保守点検費					
	動力車、台車、レール部材307m		回	216,000		歩A・単A
	*** B単 - 128号 ***					
000128	モノレール運転					
	作業機械搬出入		ton	9,920		歩A・単A
	*** B単 - 129号 ***					
000129	モノレール運転					
	仮設材搬出入		ton	9,920		歩A・単A

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰(坂瀬川水路橋)耐震補強他工事_キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単 - 130号 *** モノレール運転					
	資材搬入		ton	9,920		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** モノレール運転					
	殻等運搬		ton	9,920		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** モノレール運転					
	残土搬出		ton	9,920		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** モノレール積卸し					
	作業機械積卸し		ton	3,000		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** モノレール積卸し					
	仮設材積卸し		ton	3,000		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** モノレール積卸し					
	資材積卸し		ton	1,500		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** モノレール積卸し					
	殻等積卸し		ton	1,500		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** モノレール積卸し					
	残土積卸し		ton	1,500		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** モノレール運転					
	300m以上500m以下		ton	9,920		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** モノレール積卸し					
			ton	1,500		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 支保工					
	M(A1橋台)		空m3	4,872		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 土のう					
			m3	31,909		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 土木シート設置撤去					
			m ²	269		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 水中ポンプ					
	50mm 常時		箇所	83,805		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 支保工					
			空m3	4,872		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 吊足場					
			m ²	2,788		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** モノレール架設工					
	単軌条、500kg積/45°		m	5,350		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** モノレール撤去工					
	単軌条、500kg積/45°		m	2,290		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 動力車賃料					
	単軌条、500kg積/45° 60日(2ヶ月)以内		式	527,000		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 台車賃料					
	単軌条、500kg積/45° 60日(2ヶ月)以内		式	126,000		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** レール部材質料					
	単軌条、500kg積/45° 60日(2ヶ月)以内		m	3,830		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 納入運賃費					

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	動力車、台車、レール部材160m *** B単 - 152号 ***		式	74,000		歩A・単A
000152	返納整備費					
	動力車、台車、レール部材160m *** B単 - 153号 ***		式	126,680		歩A・単A
000153	引取運賃費					
	動力車、台車、レール部材160m *** B単 - 154号 ***		式	74,000		歩A・単A
000154	保守点検費					
	動力車、台車、レール部材160m *** B単 - 155号 ***		回	67,100		歩A・単A
000155	モノレール運転					
	資材搬入 *** B単 - 156号 ***		ton	5,700		歩A・単A
000156	モノレール運転					
	殻等搬出 *** B単 - 157号 ***		ton	5,700		歩A・単A
000157	モノレール積卸し					
	資材積卸し *** B単 - 158号 ***		ton	1,500		歩A・単A
000158	モノレール積卸し					
	殻等積卸し *** B単 - 159号 ***		ton	1,500		歩A・単A
000159	水中ポンプ					
	50mm 常時 *** B単 - 160号 ***		箇所	234,383		歩A・単A
000160	足場					
	枠組足場 *** B単 - 161号 ***		掛㎡	4,729		歩A・単A
000161	水中ポンプ					
	50mm 常時 *** B単 - 162号 ***		箇所	249,474		歩A・単A
000162	交通誘導警備員					
	キジヤ谷小承水堰 *** B単 - 163号 ***		人	13,872		歩A・単A
000163	交通誘導警備員					
	妙谷川水路橋 *** B単 - 164号 ***		人	13,872		歩A・単A
000164	鉄筋探査					
	基本料金（電磁波レーダ法） *** B単 - 165号 ***		回	75,000		歩A・単A
000165	鉄筋探査					
	横向き（電磁波レーダ法） *** B単 - 166号 ***		㎡	8,700		歩A・単A
000166	鉄筋探査					
	上向き（電磁波レーダ法） *** B単 - 167号 ***		㎡	12,400		歩A・単A
000167	鉄筋探査					
	基本料金（電磁波レーダ法） *** B単 - 168号 ***		回	75,000		歩A・単A
000168	鉄筋探査					
	横向き（電磁波レーダ法） *** B単 - 169号 ***		㎡	8,700		歩A・単A
000169	鉄筋探査					
	上向き（電磁波レーダ法） *** B単 - 170号 ***		㎡	12,400		歩A・単A
000170	愛媛県資源循環促進税					
	土のう袋、大型土のう袋、土木シート、遮水シート		ton	909		歩A・単A

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰(坂瀬川水路橋)耐震補強他工事_キジヤ谷他地区

工事別工事名:【キジヤ谷他地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	掘削 転石混り土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	1.000	m3	2,475	2,475	S単 87号
	合 計				2,475	
	単 価				2,475	
	*** B単 - 2号 ***					
000002	掘削 軟岩		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	1.000	m3	2,475	2,475	S単 87号
	合 計				2,475	
	単 価				2,475	
	*** B単 - 3号 ***					
000003	人力荒仕上 軟岩		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 転石混り土	1.000	m ²	428	428	S単 3号
	合 計				428	
	単 価				428	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	法面整形(切土) 軟岩		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,軟岩I,なし	1.000	m ²	1,164	1,164	S単 93号
	合 計				1,164	
	単 価				1,164	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	428.4	428	S単 92号
	合 計				428	
	単 価				428	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	埋戻 構造物周辺		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()	1.000	m3	2,748	2,748	S単 1号
	合 計				2,748	
	単 価				2,748	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	埋戻 B<1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	1.000	m3	2,366	2,366	S単 2号
	合 計				2,366	
	単 価				2,366	
	*** B単 - 8号 ***					

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000008	不整地運搬車 1t積級 小運搬 17m3（掘削 仮置）		日		1,000	歩A 当たり算出
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ガンブ式] .1.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	3,754	3,754	S単 76号
S02124	運転手（特殊）	1.000	人	25,704	25,704	S単 56号
	合 計				29,458	
	単 価				29,458	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	積込 仮置 埋戻 不陸運搬車 1t積級		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	277.2	277	S単 88号
	合 計				277	
	単 価				277	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	不陸運搬車 1t積級 小運搬 17m3（仮置 埋戻）		日		1,000	歩A 当たり算出
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ガンブ式] .1.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	3,754	3,754	S単 76号
S02124	運転手（特殊）	1.000	人	25,704	25,704	S単 56号
	合 計				29,458	
	単 価				29,458	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	不陸運搬車 1t積級 小運搬 19m3(掘削 大型土のう モノレール)		日		1,000	歩A 当たり算出
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ガンブ式] .1.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	3,754	3,754	S単 76号
S02124	運転手（特殊）	1.000	人	25,704	25,704	S単 56号
	合 計				29,458	
	単 価				29,458	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	残土積込		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	277.2	277	S単 88号
	合 計				277	
	単 価				277	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	残土運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ッ約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0 km以下	1.000	m3	14,810	14,810	S単 90号
	合 計				14,810	
	単 価				14,810	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	残土処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	土砂処分費（キジヤ谷）	1.000	m3	4,000	4,000	S単 18号
	合 計				4,000	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰(坂瀬川水路橋)耐震補強他工事_キジャ谷他地区

工事別工事名:【キジャ谷他地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,000	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	大型土のう袋					歩A
	袋のみ(運搬用)		袋		1,000	袋 当たり算出
S02116	耐候性大型土のう袋					
	110(丸型)×H110cm 1年対応,,	1.000	枚	3,770	3,770	S単 19号
	合 計				3,770	
	単 価				3,770	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	大型土のう袋運搬		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	小規模,バ ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0	1.000	m3	8,712	8,712	S単 91号
	km以下					
	合 計				8,712	
	単 価				8,712	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	大型土のう袋処分		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S02116	廃プラスチック処分費(キジャ谷)	1.000	m3	10,780	10,780	S単 20号
	合 計				10,780	
	単 価				10,780	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	コンクリート構造物取壊工(有筋)		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
	既設管 HP 350mm、下流接続工					
S02721	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	16,170	16,170	S単 59号
	合 計				16,170	
	単 価				16,170	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	コンクリート構造物取壊工(無筋)		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
	既設基礎、上流接続工					
S02721	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,069	8,069	S単 60号
	合 計				8,069	
	単 価				8,069	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	コンクリートチップング		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
	上流接続工					
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	壁,t 3cm	1.000	m ²	3,274	3,274	S単 61号
	合 計				3,274	
	単 価				3,274	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	コンクリートチップング		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
	下流接続工(壁側)					
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	壁,t 3cm	1.000	m ²	3,274	3,274	S単 61号
	合 計				3,274	

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰(坂瀬川水路橋)耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,274	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	コンクリートチップング 下流接続工(床側)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,t 3cm	1.000	m ²	3,274	3,274	S単 62号
	合 計				3,274	
	単 価				3,274	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	Co殻小運搬 不陸運搬車 1t積級		日		1,000	歩A 当たり算出
S16002	不陸地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] .1.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	3,754	3,754	S単 76号
S02124	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	S単 56号
	合 計				29,458	
	単 価				29,458	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	Co殻運搬 有筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ンクリト(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,49.4km以下,	1.000	m ³	6,464	6,464	S単 94号
	合 計				6,464	
	単 価				6,464	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	Co殻処分 有筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02116	有筋コンクリート処分費(キジヤ谷)	1.000	m ³	3,750	3,750	S単 21号
	合 計				3,750	
	単 価				3,750	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	Co殻運搬 無筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ンクリト(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,49.4km以下,	1.000	m ³	5,255	5,255	S単 95号
	合 計				5,255	
	単 価				5,255	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	Co殻処分 無筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02116	無筋コンクリート処分費(キジヤ谷)	1.000	m ³	2,820	2,820	S単 22号
	合 計				2,820	
	単 価				2,820	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	鉄筋コンクリート 21-12-25		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,ンクリト各種	1.000	m ³	33,860	33,860	S単 96号
	合 計				33,860	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰(坂瀬川水路橋)耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

工事別工事名:【キジヤ谷他地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				33,860	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	型枠		m ²		1,000 m	歩A
SA0312	鉄筋構造物					当たり算出
	SP 型枠	1.000	m ²	9,405	9,405	S単 101号
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物					
	合 計				9,405	
	単 価				9,405	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	鉄筋工		ton		1,000 ton	歩A
	SD345, D13					当たり算出
S03701	【鉄筋工】	1.000	ton	169,132	169,132	S単 67号
	SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満					
	合 計				169,132	
	単 価				169,132	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	エラストックフィラー		m ²		1,000 m	歩A
	t=20mm					当たり算出
SA0331	SP 目地板	1.000	m ²	5,942	5,942	S単 103号
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm					
	合 計				5,942	
	単 価				5,942	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	油性ペイント		m ²		1,000 m	歩A
						当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装)	1.000	m ²	1,982	1,982	S単 65号
	収縮継目処理					
	合 計				1,982	
	単 価				1,982	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	ダウエルバー設置		本		1,000 本	歩A
	D16					当たり算出
S03054	ダウエルバー設置	1.000	本	628	628	S単 66号
	D16					
	合 計				628	
	単 価				628	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		1,000 m	歩A
	VU 300mm, 片受直管スリーブ付き					当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	1.000	m	9,305	9,305	S単 70号
	VU,300mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管,1箇所,なし					
	合 計				9,305	
	単 価				9,305	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		1,000 m	歩A
	VU 300mm, RR管					当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	1.000	m	10,575	10,575	S単 71号
	VU,300mm,RR管,4.0m管,0箇所,なし					
	合 計				10,575	
	単 価				10,575	

事業名 道前道後用水農業水利事業

工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

工事別工事名:【キジヤ谷他地区】

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 36号 ***					
000036	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU, 300mm, 11°, 1/4		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（RR加工継手） VU, 300, 11°, 1/4,,	1.000	個	59,400	59,400	S単 23号
	合 計				59,400	
	単 価				59,400	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU, 300, 5°, 5/8		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（RR加工継手） VU, 300, 5°, 5/8,,	1.000	個	58,550	58,550	S単 24号
	合 計				58,550	
	単 価				58,550	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	鉄筋コンクリート 21-12-25(人力)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	1.000	m3	36,840	36,840	S単 97号
	合 計				36,840	
	単 価				36,840	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	型枠 鉄筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,463	8,463	S単 102号
	合 計				8,463	
	単 価				8,463	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	鉄筋工 SD345, D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	169,132	169,132	S単 67号
	合 計				169,132	
	単 価				169,132	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	無収縮モルタル充填		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	1.000	m3	291,700	291,700	S単 98号
	合 計				291,700	
	単 価				291,700	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	コンクリート小運搬 不陸運搬車 1t積級		日		1,000	歩A 当たり算出
S16002	不陸地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 1.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	3,754	3,754	S単 76号
S02124	運転手（特殊）	1.000	人	25,704	25,704	S単 56号
	合 計				29,458	
	単 価				29,458	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰(坂瀬川水路橋)耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

工事別工事名:【キジヤ谷他地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 43号 ***					
000043	管材小運搬 不陸運搬車 1t積級		日		1,000	歩A 当たり算出
S16002	不陸地運搬車[加-ラ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式] 、1.0t積、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1.000	日	3,754	3,754	S単 76号
S02124	運転手(特殊)	1.000	人	25,704	25,704	S単 56号
	合 計				29,458	
	単 価				29,458	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	コンクリート削孔 アンカーバー部 42 L=330 M(A1橋台)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深300mm以上400mm未満	1.000	孔	1,462	1,462	S単 57号
	合 計				1,462	
	単 価				1,462	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	コンクリート削孔 アンカーバー部 42 L=330 F(A2橋台)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深300mm以上400mm未満	1.000	孔	1,462	1,462	S単 57号
	合 計				1,462	
	単 価				1,462	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	コンクリート削孔 アンカーボルト部 35 L=385 M(A1橋台)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深300mm以上400mm未満	1.000	孔	1,462	1,462	S単 57号
	合 計				1,462	
	単 価				1,462	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	コンクリート削孔 アンカーボルト部 35 L=385 F(A2橋台)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深300mm以上400mm未満	1.000	孔	1,462	1,462	S単 57号
	合 計				1,462	
	単 価				1,462	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	アンカーバー S45CN 32×650		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	機械構造用炭素鋼鋼材 、S45C 径150mm以下	4.100	kg	195	800	S単 25号
	合 計				800	
	単 価				800	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	アンカー孔充填 樹脂系接着剤		cm3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリマーセメントモルタル ボンド E2300、	1.000	cm3	4	4	S単 26号
	合 計				4	
	単 価				4	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰(坂瀬川水路橋)耐震補強他工事_キジヤ谷他地区

工事別工事名:【キジヤ谷他地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 50号 ***					
000050	チップング工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00001	チップング工 ブラケット背面部	1.000	m ²	17,678	17,678	T単 1号
	合 計				17,678	
	単 価				17,678	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	エポキシ樹脂塗布		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリマーセメントモルタル ボンド E2300,,	1.200	kg	4,300	5,160	S単 27号
T00002	注入工(エポキシ樹脂塗布) ブラケット背面部	1.000	m ²	26,812	26,812	T単 2号
	合 計				31,972	
	単 価				31,972	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	間詰部充填材 無収縮モルタル 縁端拡幅部		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	291,700	291,700	S単 99号
	合 計				291,700	
	単 価				291,700	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	拡幅部コンクリート 24-12-25 M(A1橋台)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	33,860	33,860	S単 100号
	合 計				33,860	
	単 価				33,860	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	拡幅部コンクリート 24-12-25 F(A2橋台)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	33,860	33,860	S単 100号
	合 計				33,860	
	単 価				33,860	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	型枠 鉄筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,405	9,405	S単 101号
	合 計				9,405	
	単 価				9,405	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	埋設型枠 発泡スチロール t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02300	埋設型枠	1.000	m ²	3,760	3,760	S単 58号
S02116	発泡スチロール t=10mm, B=500mm,,	1.000	m ²	1,000	1,000	S単 28号
	合 計				4,760	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

工事別工事名:【キジヤ谷他地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,760	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	鉄筋工 SD345, D25		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D25, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満	1.000	ton	167,072	167,072	S単 68号
	合 計				167,072	
	単 価				167,072	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	鉄筋工 SD345, D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満	1.000	ton	167,072	167,072	S単 69号
	合 計				167,072	
	単 価				167,072	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	可動部構造		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	鞘管 48.4mm×78.4mm×330mmH, SUS304, t=3.2mm, 底板付,,	1.000	個	15,000	15,000	S単 29号
S02116	変成シリコン系シーリング材 2成分形,,	0.741	L	1,280	948	S単 30号
	合 計				15,948	
	単 価				15,948	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	Co殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とリこわし, 機械積込, 無し, 49.4km以下,	1.000	m3	5,255	5,255	S単 95号
	合 計				5,255	
	単 価				5,255	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	Co殻処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	無筋コンクリート処分費（キジヤ谷）	1.000	m3	2,820	2,820	S単 22号
	合 計				2,820	
	単 価				2,820	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	コンクリート 21-12-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種	1.000	m3	33,860	33,860	S単 96号
	合 計				33,860	
	単 価				33,860	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	鉄筋工 SD345, D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満	1.000	ton	167,072	167,072	S単 69号
	合 計				167,072	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰(坂瀬川水路橋)耐震補強他工事_キジヤ谷他地区

工事別工事名:【キジヤ谷他地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				167,072	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	鉄筋工 SD345, D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	1.000	ton	169,132	169,132	S単 67号
	合 計				169,132	
	単 価				169,132	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	はつり工 水路床部 t=50mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床, 3<t 6cm	1.000	m ²	7,260	7,260	S単 63号
	合 計				7,260	
	単 価				7,260	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	Co殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 49.4km以下,	1.000	m ³	5,255	5,255	S単 95号
	合 計				5,255	
	単 価				5,255	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	Co殻処分		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	無筋コンクリート処分費(キジヤ谷)	1.000	m ³	2,820	2,820	S単 22号
	合 計				2,820	
	単 価				2,820	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	土砂撤去		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 現場制約あり, -, -,	1.000	m ³	8,997	8,997	S単 89号
	合 計				8,997	
	単 価				8,997	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	コンクリート削孔 アンカーバー部 42 L=330 F(A1橋台)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深300mm以上400mm未満	1.000	孔	1,462	1,462	S単 57号
	合 計				1,462	
	単 価				1,462	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	コンクリート削孔 アンカーバー部 42 L=330 M(A2橋台)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深300mm以上400mm未満	1.000	孔	1,462	1,462	S単 57号
	合 計				1,462	
	単 価				1,462	

事業名	道前道後用水農業水利事業					
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区					
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 71号 ***					
000071	コンクリート削孔 アンカーボルト部 35 L=385 F(A1橋台)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔（さく岩機） 削孔深300mm以上400mm未満	1.000	孔	1,462	1,462	S単 57号
	合 計				1,462	
	単 価				1,462	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	コンクリート削孔 アンカーボルト部 35 L=385 M(A2橋台)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔（さく岩機） 削孔深300mm以上400mm未満	1.000	孔	1,462	1,462	S単 57号
	合 計				1,462	
	単 価				1,462	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	アンカーバー S45CN 32×650		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	機械構造用炭素鋼鋼材 ,,S45C 径150mm以下	4.100	kg	195	800	S単 25号
	合 計				800	
	単 価				800	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	アンカー孔充填 樹脂系接着剤		cm3		1.000 cm3	歩A 当たり算出
S02116	ポリマーセメントモルタル ボンド E2300,,	1.000	cm3	4	4	S単 26号
	合 計				4	
	単 価				4	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	チップング工 チップング		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00001	チップング工 ブラケット背面部	1.000	m ²	17,678	17,678	T単 1号
	合 計				17,678	
	単 価				17,678	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	エポキシ樹脂塗布		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	ポリマーセメントモルタル ボンド E2300,,	1.200	kg	4,300	5,160	S単 27号
T00002	注入工（エポキシ樹脂塗布） ブラケット背面部	1.000	m ²	26,812	26,812	T単 2号
	合 計				31,972	
	単 価				31,972	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	間詰部充填材 無収縮モルタル 縁端拡幅部		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m3	291,700	291,700	S単 99号
	合 計				291,700	
	単 価				291,700	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

工事別工事名:【キジヤ谷他地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 78号 ***					
000078	拡幅部コンクリート 24-12-25 F(A1橋台)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m3	33,860	33,860	S単 100号
	合 計				33,860	
	単 価				33,860	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	拡幅部コンクリート 24-12-25 M(A2橋台)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m3	33,860	33,860	S単 100号
	合 計				33,860	
	単 価				33,860	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	型枠 鉄筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,405	9,405	S単 101号
	合 計				9,405	
	単 価				9,405	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	埋設型枠 発泡スチロール t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02300	埋設型枠	1.000	m ²	3,760	3,760	S単 58号
S02116	発泡スチロール t=10mm, B=600mm,,	1.000	m ²	1,037	1,037	S単 31号
	合 計				4,797	
	単 価				4,797	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	鉄筋工 SD345, D25		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	167,072	167,072	S単 68号
	合 計				167,072	
	単 価				167,072	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	鉄筋工 SD345, D16		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	167,072	167,072	S単 69号
	合 計				167,072	
	単 価				167,072	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	可動部構造		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	鞘管 48.4mm×78.4mm×330mmH,SUS304,t=3.2mm,底板付,,	1.000	個	15,000	15,000	S単 29号
S02116	変成シリコン系シーリング材 2成分形,,	0.741	L	1,280	948	S単 30号
	合 計				15,948	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰(坂瀬川水路橋)耐震補強他工事_キジヤ谷他地区

工事別工事名:【キジヤ谷他地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				15,948	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	Co殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下,	1.000	m3	5,255	5,255	S単 95号
	合 計				5,255	
	単 価				5,255	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	Co殻処分		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	無筋コンクリート処分費(ヒグラシ谷)	1.000	m3	3,525	3,525	S単 32号
	合 計				3,525	
	単 価				3,525	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	高圧洗浄工 14.7MPa		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	m ²	1,383	1,383	S単 72号
	合 計				1,383	
	単 価				1,383	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	はつり工 断面修復工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,3<t 6cm	1.000	m ²	7,260	7,260	S単 63号
	合 計				7,260	
	単 価				7,260	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	断面修復工(左官工法) ポリマーセメントモルタル(有筋) t 5cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工,652.00kg	1.000	m ²	122,798	122,798	S単 74号
	合 計				122,798	
	単 価				122,798	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	断面修復工(左官工法)【AGモルタル工法】 Agモルタル(有筋) 5cm t 15cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00007	断面修復工_AGモルタル工法 t=90mm	1.000	m ²	87,661	87,661	T単 3号
	合 計				87,661	
	単 価				87,661	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	断面修復工(左官工法) ポリマーセメントモルタル(無筋) t 5cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工,815.00kg	1.000	m ²	146,319	146,319	S単 75号
	合 計				146,319	
	単 価				146,319	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰(坂瀬川水路橋)耐震補強他工事_キジヤ谷他地区

工事別工事名:【キジヤ谷他地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 92号 ***					
000092	プライマー塗布		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,11.00kg	1.000	m ²	10,945	10,945	S単 73号
	合 計				10,945	
	単 価				10,945	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	プライマー塗布(AGモルタル工法)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00008	プライマー塗布_AGモルタル工法	1.000	m ²	11,826	11,826	T単 4号
	合 計				11,826	
	単 価				11,826	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	Co殻運搬 国道 処分場		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,49.4km以下,	1.000	m ³	5,255	5,255	S単 95号
	合 計				5,255	
	単 価				5,255	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	Co殻処分 無筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02116	無筋コンクリート処分費(ヒグラシ谷)	1.000	m ³	3,525	3,525	S単 32号
	合 計				3,525	
	単 価				3,525	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	コンクリート 21-12-25		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	1.000	m ³	33,860	33,860	S単 96号
	合 計				33,860	
	単 価				33,860	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	鉄筋工 SD345, D16		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	167,072	167,072	S単 69号
	合 計				167,072	
	単 価				167,072	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	鉄筋工 SD345, D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	169,132	169,132	S単 67号
	合 計				169,132	
	単 価				169,132	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

工事別工事名:【キジヤ谷他地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 99号 ***					
000099	はつり工 水路床部 t=50mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,3<t 6cm	1.000	m ²	7,260	7,260	S単 63号
	合 計				7,260	
	単 価				7,260	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	Co殻運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,49.4km以下,	1.000	m ³	5,255	5,255	S単 95号
	合 計				5,255	
	単 価				5,255	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	Co殻処分		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02116	無筋コンクリート処分費(ヒグラシ谷)	1.000	m ³	3,525	3,525	S単 32号
	合 計				3,525	
	単 価				3,525	
	*** B単 - 102号 ***					
000102	コンクリート 21-12-25		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	33,860	33,860	S単 96号
	合 計				33,860	
	単 価				33,860	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	型枠 鉄筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,405	9,405	S単 101号
	合 計				9,405	
	単 価				9,405	
	*** B単 - 104号 ***					
000104	鉄筋工 SD345, D16		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	167,072	167,072	S単 69号
	合 計				167,072	
	単 価				167,072	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	鉄筋工 SD345, D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	169,132	169,132	S単 67号
	合 計				169,132	
	単 価				169,132	
	*** B単 - 106号 ***					

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰(坂瀬川水路橋)耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000106	はつり工 水路壁部 t=50mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	1.000	m ²	7,260	7,260	S単 64号
	合 計				7,260	
	単 価				7,260	
	*** B単 - 107号 ***					
000107	はつり工 水路床部 t=50mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,3<t 6cm	1.000	m ²	7,260	7,260	S単 63号
	合 計				7,260	
	単 価				7,260	
	*** B単 - 108号 ***					
000108	Co殻運搬 無筋コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下,	1.000	m ³	5,255	5,255	S単 95号
	合 計				5,255	
	単 価				5,255	
	*** B単 - 109号 ***					
000109	Co殻処分 無筋コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	無筋コンクリート処分費(妙谷川)	1.000	m ³	2,820	2,820	S単 35号
	合 計				2,820	
	単 価				2,820	
	*** B単 - 110号 ***					
000110	土砂撤去		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-,	1.000	m ³	8,997	8,997	S単 89号
	合 計				8,997	
	単 価				8,997	
	*** B単 - 111号 ***					
000111	システム式作業構台 最大荷重2t		空m ³		1,000 空m ³	歩A 当たり算出
S02116	システム足場 マルチアングル工法,,	1.000	空m ³	12,655	12,655	S単 36号
	合 計				12,655	
	単 価				12,655	
	*** B単 - 112号 ***					
000112	土木シート敷設・撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	269	269	S単 84号
	合 計				269	
	単 価				269	
	*** B単 - 113号 ***					
000113	土木シート運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	道前道後用水農業水利事業					
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事_キジヤ谷他地区					
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0 km以下	1.000	m3	8,712	8,712	S単 91号
	合 計				8,712	
	単 価				8,712	
	*** B単 - 114号 ***					
000114	土木シート処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	廃プラスチック処分費（キジヤ谷）	1.000	m3	10,780	10,780	S単 20号
	合 計				10,780	
	単 価				10,780	
	*** B単 - 115号 ***					
000115	遮水シート設置・撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	2,328	2,328	S単 85号
	合 計				2,328	
	単 価				2,328	
	*** B単 - 116号 ***					
000116	遮水シート運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0 km以下	1.000	m3	8,712	8,712	S単 91号
	合 計				8,712	
	単 価				8,712	
	*** B単 - 117号 ***					
000117	遮水シート処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	廃プラスチック処分費（キジヤ谷）	1.000	m3	10,780	10,780	S単 20号
	合 計				10,780	
	単 価				10,780	
	*** B単 - 118号 ***					
000118	土のう設置・撤去 発生土使用（地山土量）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	31,909	31,909	S単 77号
	合 計				31,909	
	単 価				3,191	
	*** B単 - 119号 ***					
000119	モノレール架設工 複軌条、1t積/45°		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	モノレール架設工 複軌条、1t積/45°,,	1.000	m	11,500	11,500	S単 37号
	合 計				11,500	
	単 価				11,500	
	*** B単 - 120号 ***					

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000120	モノレール撤去工 複軌条、1t積/45°		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	モノレール撤去工 複軌条、1t積/45°	1.000	m	4,960	4,960	S単 38号
	合 計				4,960	
	単 価				4,960	
	*** B単 - 121号 ***					
000121	動力車賃料 複軌条、1t積/45°120日(4ヶ月)以内		式		1,000	歩A 当たり算出
S02112	動力車 1t積/45度 120日(4ヶ月)以内	1.000	式	1,310,000	1,310,000	S単 4号
	合 計				1,310,000	
	単 価				1,310,000	
	*** B単 - 122号 ***					
000122	台車賃料 複軌条、1t積/45°120日(4ヶ月)以内		式		1,000	歩A 当たり算出
S02112	土木平台車 1t積/45度 120日(4ヶ月)以内	1.000	式	585,000	585,000	S単 5号
	合 計				585,000	
	単 価				585,000	
	*** B単 - 123号 ***					
000123	レール部材質料 複軌条、1t積/45°120日(4ヶ月)以内		m		1,000	歩A 当たり算出
S02112	レール資材 1t積/45度 120日(4ヶ月)以内	1.000	m	15,800	15,800	S単 6号
	合 計				15,800	
	単 価				15,800	
	*** B単 - 124号 ***					
000124	納入運賃費 動力車、台車、レール部材307m		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	納入運賃費 動力車、台車、レール部材307m	1.000	式	93,000	93,000	S単 39号
	合 計				93,000	
	単 価				93,000	
	*** B単 - 125号 ***					
000125	返納整備費 動力車、台車、レール部材307m		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	返納整備費 動力車、台車、レール部材307m	1.000	式	674,560	674,560	S単 40号
	合 計				674,560	
	単 価				674,560	
	*** B単 - 126号 ***					
000126	引取運賃費 動力車、台車、レール部材307m		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	引取運賃費 動力車、台車、レール部材307m	1.000	式	93,000	93,000	S単 41号
	合 計				93,000	
	単 価				93,000	
	*** B単 - 127号 ***					
000127	保守点検費 動力車、台車、レール部材307m		回		1,000	歩A 当たり算出

事業名	道前道後用水農業水利事業					
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区					
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	保守点検費 動力車、台車、レール部材307m,,	1.000	回	216,000	216,000	S単 42号
	合 計				216,000	
	単 価				216,000	
	*** B単 - 128号 ***					
000128	モノレール運転 作業機械搬出入		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	モノレール運転工 複軌条、1t積/45°,.,	1.000	ton	9,920	9,920	S単 43号
	合 計				9,920	
	単 価				9,920	
	*** B単 - 129号 ***					
000129	モノレール運転 仮設材搬出入		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	モノレール運転工 複軌条、1t積/45°,.,	1.000	ton	9,920	9,920	S単 43号
	合 計				9,920	
	単 価				9,920	
	*** B単 - 130号 ***					
000130	モノレール運転 資材搬入		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	モノレール運転工 複軌条、1t積/45°,.,	1.000	ton	9,920	9,920	S単 43号
	合 計				9,920	
	単 価				9,920	
	*** B単 - 131号 ***					
000131	モノレール運転 穀等運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	モノレール運転工 複軌条、1t積/45°,.,	1.000	ton	9,920	9,920	S単 43号
	合 計				9,920	
	単 価				9,920	
	*** B単 - 132号 ***					
000132	モノレール運転 残土搬出		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	モノレール運転工 複軌条、1t積/45°,.,	1.000	ton	9,920	9,920	S単 43号
	合 計				9,920	
	単 価				9,920	
	*** B単 - 133号 ***					
000133	モノレール積卸し 作業機械積卸し		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み・取卸し,.,	1.000	ton	1,500	1,500	S単 44号
S02116	積卸し費 積込み・取卸し,.,	1.000	ton	1,500	1,500	S単 44号
	合 計				3,000	
	単 価				3,000	
	*** B単 - 134号 ***					
000134	モノレール積卸し 仮設材積卸し		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	積卸し費					
	積み込み・取卸し,,	1.000	ton	1,500	1,500	S単 44号
S02116	積卸し費					
	積み込み・取卸し,,	1.000	ton	1,500	1,500	S単 44号
	合 計				3,000	
	単 価				3,000	
	*** B単 - 135号 ***					
000135	モノレール積卸し					歩A
	資材積卸し		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	積卸し費					
	積み込み・取卸し,,	1.000	ton	1,500	1,500	S単 44号
	合 計				1,500	
	単 価				1,500	
	*** B単 - 136号 ***					
000136	モノレール積卸し					歩A
	殻等積卸し		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	積卸し費					
	積み込み・取卸し,,	1.000	ton	1,500	1,500	S単 44号
	合 計				1,500	
	単 価				1,500	
	*** B単 - 137号 ***					
000137	モノレール積卸し					歩A
	残土積卸し		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	積卸し費					
	積み込み・取卸し,,	1.000	ton	1,500	1,500	S単 44号
	合 計				1,500	
	単 価				1,500	
	*** B単 - 138号 ***					
000138	モノレール運転					歩A
	300m以上500m以下		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	モノレール運転工					
	複軌条、1t積/45°,.,	1.000	ton	9,920	9,920	S単 43号
	合 計				9,920	
	単 価				9,920	
	*** B単 - 139号 ***					
000139	モノレール積卸し					歩A
			ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	積卸し費					
	積み込み・取卸し,,	1.000	ton	1,500	1,500	S単 44号
	合 計				1,500	
	単 価				1,500	
	*** B単 - 140号 ***					
000140	支保工					歩A
	M(A1橋台)		空m3		1.000 空m3	当たり算出
S18033	支保工（小規模）					
	パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下	1.000	空m3	4,872	4,872	S単 83号
	合 計				4,872	
	単 価				4,872	
	*** B単 - 141号 ***					
000141	土のう					歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	道前道後用水農業水利事業					
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区					
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m3	31,909	31,909	S単 77号
	合 計				31,909	
	単 価				31,909	
	*** B単 - 142号 ***					
000142	土木シート設置撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	269	269	S単 84号
	合 計				269	
	単 価				269	
	*** B単 - 143号 ***					
000143	水中ポンプ 50mm 常時		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	1.000	箇所	16,061	16,061	S単 81号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 9,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	67,744	67,744	S単 78号
	合 計				83,805	
	単 価				83,805	
	*** B単 - 144号 ***					
000144	支保工		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18033	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/m ² 以下	1.000	空m3	4,872	4,872	S単 83号
	合 計				4,872	
	単 価				4,872	
	*** B単 - 145号 ***					
000145	吊足場		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S43027	単独足場工 架設足場,プレートガーダ、ボックスガーダ、パイプ吊足場,1.5m未満	1.000	m ²	2,788	2,788	S単 86号
	合 計				2,788	
	単 価				2,788	
	*** B単 - 146号 ***					
000146	モノレール架設工 単軌条、500kg積/45°		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	モノレール架設工 単軌条、500kg積/45°, ,	1.000	m	5,350	5,350	S単 45号
	合 計				5,350	
	単 価				5,350	
	*** B単 - 147号 ***					
000147	モノレール撤去工 単軌条、500kg積/45°		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	モノレール撤去工 単軌条、500kg積/45°, ,	1.000	m	2,290	2,290	S単 46号
	合 計				2,290	
	単 価				2,290	
	*** B単 - 148号 ***					
000148	動力車賃料 単軌条、500kg積/45° 60日(2ヶ月)以内		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名		道前道後用水農業水利事業				
工事名		面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区				
工事別工事名：【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	動力車 500kg積/45°60日(2ヶ月)以内	1.000	式	527,000	527,000	S単 7号
	合 計				527,000	
	単 価				527,000	
	*** B単 - 149号 ***					
000149	台車賃料 単軌条、500kg積/45°60日(2ヶ月)以内		式		1.000	歩A 当たり算出
S02112	土木平台車 500kg積/45°60日(2ヶ月)以内	1.000	式	126,000	126,000	S単 8号
	合 計				126,000	
	単 価				126,000	
	*** B単 - 150号 ***					
000150	レール部材質料 単軌条、500kg積/45°60日(2ヶ月)以内		m		1.000	歩A 当たり算出
S02112	レール資材 500kg積/45°60日(2ヶ月)以内	1.000	m	3,830	3,830	S単 9号
	合 計				3,830	
	単 価				3,830	
	*** B単 - 151号 ***					
000151	納入運賃費 動力車、台車、レール部材160m		式		1.000	歩A 当たり算出
S02116	納入運賃費 動力車、台車、レール部材160m,,	1.000	式	74,000	74,000	S単 47号
	合 計				74,000	
	単 価				74,000	
	*** B単 - 152号 ***					
000152	返納整備費 動力車、台車、レール部材160m		式		1.000	歩A 当たり算出
S02116	返納整備費 動力車、台車、レール部材160m,,	1.000	式	126,680	126,680	S単 48号
	合 計				126,680	
	単 価				126,680	
	*** B単 - 153号 ***					
000153	引取運賃費 動力車、台車、レール部材160m		式		1.000	歩A 当たり算出
S02116	引取運賃費 動力車、台車、レール部材160m,,	1.000	式	74,000	74,000	S単 49号
	合 計				74,000	
	単 価				74,000	
	*** B単 - 154号 ***					
000154	保守点検費 動力車、台車、レール部材160m		回		1.000	歩A 当たり算出
S02116	保守点検費 動力車、台車、レール部材160m,,	1.000	回	67,100	67,100	S単 50号
	合 計				67,100	
	単 価				67,100	
	*** B単 - 155号 ***					
000155	モノレール運転 資材搬入		ton		1.000	歩A 当たり算出
S02116	モノレール運転工 単軌条、500kg積/45°,,	1.000	ton	5,700	5,700	S単 51号

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

工事別工事名:【キジヤ谷他地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,700	
	単 価				5,700	
	*** B単 - 156号 ***					
000156	モノレール運転 般等搬出		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02116	モノレール運転工 単軌条、500kg積/45°,	1.000	ton	5,700	5,700	S単 51号
	合 計				5,700	
	単 価				5,700	
	*** B単 - 157号 ***					
000157	モノレール積卸し 資材積卸し		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み・取卸し,,	1.000	ton	1,500	1,500	S単 44号
	合 計				1,500	
	単 価				1,500	
	*** B単 - 158号 ***					
000158	モノレール積卸し 般等積卸し		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み・取卸し,,	1.000	ton	1,500	1,500	S単 44号
	合 計				1,500	
	単 価				1,500	
	*** B単 - 159号 ***					
000159	水中ポンプ 50mm 常時		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	1.000	箇所	16,061	16,061	S単 81号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 29,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	218,322	218,322	S単 79号
	合 計				234,383	
	単 価				234,383	
	*** B単 - 160号 ***					
000160	足場 枠組足場		掛㎡		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	4,729	4,729	S単 82号
	合 計				4,729	
	単 価				4,729	
	*** B単 - 161号 ***					
000161	水中ポンプ 50mm 常時		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	1.000	箇所	16,061	16,061	S単 81号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 31,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	233,413	233,413	S単 80号
	合 計				249,474	
	単 価				249,474	
	*** B単 - 162号 ***					
000162	交通誘導警備員 キジヤ谷小承水堰		人		1,000	歩A 当たり算出

事業名	道前道後用水農業水利事業					
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区					
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	交通誘導警備員 B	1.000	人	13,872	13,872	S 単 16号
	合 計				13,872	
	単 価				13,872	
	*** B 単 - 163号 ***					
000163	交通誘導警備員 妙谷川水路橋		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	1.000	人	13,872	13,872	S 単 17号
	合 計				13,872	
	単 価				13,872	
	*** B 単 - 164号 ***					
000164	鉄筋探査 基本料金（電磁波レーダ法）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
S02116	鉄筋探査工 基本料金（電磁波レーダ法）,,	1.000	回	75,000	75,000	S 単 52号
	合 計				75,000	
	単 価				75,000	
	*** B 単 - 165号 ***					
000165	鉄筋探査 横向き（電磁波レーダ法）		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
S02116	鉄筋探査工 横向き（電磁波レーダ法）,,	1.000	m ²	8,700	8,700	S 単 53号
	合 計				8,700	
	単 価				8,700	
	*** B 単 - 166号 ***					
000166	鉄筋探査 上向き（電磁波レーダ法）		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
S02116	鉄筋探査工 上向き（電磁波レーダ法）,,	1.000	m ²	12,400	12,400	S 単 54号
	合 計				12,400	
	単 価				12,400	
	*** B 単 - 167号 ***					
000167	鉄筋探査 基本料金（電磁波レーダ法）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
S02116	鉄筋探査工 基本料金（電磁波レーダ法）,,	1.000	回	75,000	75,000	S 単 52号
	合 計				75,000	
	単 価				75,000	
	*** B 単 - 168号 ***					
000168	鉄筋探査 横向き（電磁波レーダ法）		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
S02116	鉄筋探査工 横向き（電磁波レーダ法）,,	1.000	m ²	8,700	8,700	S 単 53号
	合 計				8,700	
	単 価				8,700	
	*** B 単 - 169号 ***					
000169	鉄筋探査 上向き（電磁波レーダ法）		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
S02116	鉄筋探査工 上向き（電磁波レーダ法）,,	1.000	m ²	12,400	12,400	S 単 54号

[illegible]

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()		m3	2,748		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ()		m3	2,366		歩A・単A
S01072	*** S単 - 3号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)		m ²	428		歩A・単A
S02112	*** S単 - 4号 ***					
	動力車					
	動力車 1t積/45度,120日(4ヶ月)以内		式	1,310,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 5号 ***					
	土木平台車					
	土木平台車 1t積/45度,120日(4ヶ月)以内		式	585,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 6号 ***					
	レール資材					
	レール資材 1t積/45度,120日(4ヶ月)以内		m	15,800		歩A・単A
S02112	*** S単 - 7号 ***					
	動力車					
	動力車 500kg積/45°60日(2ヶ月)以内		式	527,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 8号 ***					
	土木平台車					
	土木平台車 500kg積/45°60日(2ヶ月)以内		式	126,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 9号 ***					
	レール資材					
	レール資材 500kg積/45°60日(2ヶ月)以内		m	3,830		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,786		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	21,420		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,786		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	21,420		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	13,872		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	13,872		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 ***					
	土砂処分費(キジヤ谷)					
	土砂処分費(キジヤ谷)		m3	4,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 ***					
	耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋 110(丸型)×H110cm,1年対応,,		枚	3,770		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 ***					
	廃プラスチック処分費(キジヤ谷)					
	廃プラスチック処分費(キジヤ谷)		m3	10,780		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 ***					
	有筋コンクリート処分費(キジヤ谷)					
	有筋コンクリート処分費(キジヤ谷)		m3	3,750		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 ***					
	無筋コンクリート処分費(キジヤ谷)					
	無筋コンクリート処分費(キジヤ谷)					

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	無筋コンクリート処分費（キジヤ谷）		m3	2,820		歩A・単A
S02116	*** S単 - 23号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手（RR加工継手）					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手（RR加工継手） VU, 300,11°,1/4,,		個	59,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 24号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手（RR加工継手）					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手（RR加工継手） VU, 300,5°,5/8,,		個	58,550		歩A・単A
S02116	*** S単 - 25号 *** 機械構造用炭素鋼鋼材					
	機械構造用炭素鋼鋼材 ,,S45C 径150mm以下		kg	195		歩A・単A
S02116	*** S単 - 26号 *** ポリマーセメントモルタル					
	ポリマーセメントモルタル ボンド E2300,,		cm3	4		歩A・単A
S02116	*** S単 - 27号 *** ポリマーセメントモルタル					
	ポリマーセメントモルタル ボンド E2300,,		kg	4,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 28号 *** 発泡スチロール					
	発泡スチロール t=10mm, B=500mm,,		m ²	1,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 29号 *** 鞘管					
	鞘管 48.4mm×78.4mm×330mmH,SUS304,t=3.2mm,底板付,,		個	15,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 30号 *** 変成シリコン系シーリング材					
	変成シリコン系シーリング材 2成分形,,		L	1,280		歩A・単A
S02116	*** S単 - 31号 *** 発泡スチロール					
	発泡スチロール t=10mm, B=600mm,,		m ²	1,037		歩A・単A
S02116	*** S単 - 32号 *** 無筋コンクリート処分費（ヒグラシ谷）					
	無筋コンクリート処分費（ヒグラシ谷）		m3	3,525		歩A・単A
S02116	*** S単 - 33号 *** AGモルタル					
	AGモルタル 20m2×t=0.090×比重1800×ロス1.15,,		kg	300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 34号 *** AGプライマー					
	AGプライマー 0.45kg/m2 最小荷姿10kgセット,,		セット	40,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 35号 *** 無筋コンクリート処分費（妙谷川）					
	無筋コンクリート処分費（妙谷川）		m3	2,820		歩A・単A
S02116	*** S単 - 36号 *** システム足場					
	システム足場 マルチアングル工法,,		空m3	12,655		歩A・単A
S02116	*** S単 - 37号 *** モノレール架設工					
	モノレール架設工 複軌条、1t積/45°,		m	11,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 38号 *** モノレール撤去工					
	モノレール撤去工 複軌条、1t積/45°,		m	4,960		歩A・単A
S02116	*** S単 - 39号 *** 納入運賃費					
	納入運賃費 動力車、台車、レール部材307m,,		式	93,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 40号 *** 返納整備費					
	返納整備費 動力車、台車、レール部材307m,,		式	674,560		歩A・単A
S02116	*** S単 - 41号 *** 引取運賃費					
	引取運賃費 動力車、台車、レール部材307m,,		式	93,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 42号 *** 保守点検費					
	保守点検費 動力車、台車、レール部材307m,,		回	216,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 43号 *** モノレール運転工					
	モノレール運転工 複軌条、1t積/45°,		ton	9,920		歩A・単A

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰(坂瀬川水路橋)耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単 - 44号 *** 積卸し費					
	積卸し費					
	積み込み・取卸し		ton	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** モノレール架設工					
	モノレール架設工					
	単軌条、500kg積/45°		m	5,350		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** モノレール撤去工					
	モノレール撤去工					
	単軌条、500kg積/45°		m	2,290		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 納入運賃費					
	納入運賃費					
	動力車、台車、レール部材160m		式	74,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 返納整備費					
	返納整備費					
	動力車、台車、レール部材160m		式	126,680		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 引取運賃費					
	引取運賃費					
	動力車、台車、レール部材160m		式	74,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 保守点検費					
	保守点検費					
	動力車、台車、レール部材160m		回	67,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** モノレール運転工					
	モノレール運転工					
	単軌条、500kg積/45°		ton	5,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 鉄筋探査工					
	鉄筋探査工					
	基本料金(電磁波レーダ法)		回	75,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 鉄筋探査工					
	鉄筋探査工					
	横向き(電磁波レーダ法)		m ²	8,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 鉄筋探査工					
	鉄筋探査工					
	上向き(電磁波レーダ法)		m ²	12,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 愛媛県資源循環促進税					
	愛媛県資源循環促進税					
	土のう袋、大型土のう袋、遮水シート、土木シート		ton	909		歩A・単A
S02124	*** S単 - 56号 *** 運転手(特殊)					
	運転手(特殊)					
			人	25,704		歩A・単A
S02300	*** S単 - 57号 *** コンクリート削孔(さく岩機)					
	コンクリート削孔(さく岩機)					
	削孔深300mm以上400mm未満		孔	1,462		歩A・単A
S02300	*** S単 - 58号 *** 埋設型枠					
	埋設型枠					
			m ²	3,760		歩A・単A
S02721	*** S単 - 59号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋、なし、機械、昼間施工、しない		m ³	16,170		歩A・単A
S02721	*** S単 - 60号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋、なし、機械、昼間施工、しない		m ³	8,069		歩A・単A
S03020	*** S単 - 61号 *** コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力)					
	壁、t 3cm		m ²	3,274		歩A・単A
S03020	*** S単 - 62号 *** コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力)					
	床、t 3cm		m ²	3,274		歩A・単A
S03020	*** S単 - 63号 *** コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力)					
	床、3<t 6cm		m ²	7,260		歩A・単A
S03020	*** S単 - 64号 *** コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力)					
	壁、3<t 6cm		m ²	7,260		歩A・単A
S03053	*** S単 - 65号 *** 収縮縫目(ペイント塗装)					
	収縮縫目(ペイント塗装)					

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰(坂瀬川水路橋)耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	収縮継目(ペイント塗装)					
	収縮継目処理		m ²	1,982		歩A・単A
	*** S単 - 66号 ***					
S03054	ダウエルバー設置					
	ダウエルバー設置		本	628		歩A・単A
	D16					
	*** S単 - 67号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	169,132		歩A・単A
	*** S単 - 68号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD345,D25,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	167,072		歩A・単A
	*** S単 - 69号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	167,072		歩A・単A
	*** S単 - 70号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	VU,300mm,片受直管ｽﾌﾟｰ付,4.0m管,1箇所,なし		m	9,305		歩A・単A
	*** S単 - 71号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	VU,300mm,RR管,4.0m管,0箇所,なし		m	10,575		歩A・単A
	*** S単 - 72号 ***					
S14601	高圧洗浄工					
	高圧洗浄工					
	高圧洗浄工,14.7Mpa		m ²	1,383		歩A・単A
	*** S単 - 73号 ***					
S14602	プライマー塗布(断面修復工)					
	プライマー塗布(断面修復工)					
	プライマー塗布,11.00kg		m ²	10,945		歩A・単A
	*** S単 - 74号 ***					
S14603	断面修復工					
	断面修復工					
	断面修復工,652.00kg		m ²	122,798		歩A・単A
	*** S単 - 75号 ***					
S14603	断面修復工					
	断面修復工					
	断面修復工,815.00kg		m ²	146,319		歩A・単A
	*** S単 - 76号 ***					
S16002	不整地運搬車[加圧型・油圧ｼﾝｸﾞﾙ式]					
	不整地運搬車[加圧型・油圧ｼﾝｸﾞﾙ式]					
	,1.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	3,754		歩A・単A
	*** S単 - 77号 ***					
S18001	土のう工					
	土のう工					
	仕入れ～設置～撤去		m ³	31,909		歩A・単A
	*** S単 - 78号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	9,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	67,744		歩A・単A
	*** S単 - 79号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	29,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	218,322		歩A・単A
	*** S単 - 80号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	31,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	233,413		歩A・単A
	*** S単 - 81号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	口径 50mm,あり		箇所	16,061		歩A・単A
	*** S単 - 82号 ***					
S18031	足場工					
	足場工					
	なし,手摺先行型枠組,なし		掛m ²	4,729		歩A・単A
	*** S単 - 83号 ***					
S18033	支保工(小規模)					
	支保工(小規模)					
	パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下		空m ³	4,872		歩A・単A
	*** S単 - 84号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設～撤去		m ²	269		歩A・単A
	*** S単 - 85号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設～撤去		m ²	2,328		歩A・単A
	*** S単 - 86号 ***					
S43027	単独足場工					
	単独足場工					
	架設足場,プレートガード,ボックスガード,パイプ吊足場,1.5m未満		m ²	2,788		歩A・単A

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰(坂瀬川水路橋)耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0101	*** S単 - 87号 ***					
	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外, -, -, -		m3	2,475		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 88号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3	277.2		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 89号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり, -, -, -		m3	8,997		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 90号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ハックル山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0km以下		m3	14,810		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 91号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ハックル山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0km以下		m3	8,712		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 92号 ***					
	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	428.4		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 93号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部, -,無し,軟岩I,なし		m ²	1,164		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 94号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下,		m3	6,464		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 95号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下,		m3	5,255		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 96号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -,一般養生, -,無し, -, -,コンクリート各種		m3	33,860		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 97号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -,一般養生, -,有り, -, -,コンクリート各種		m3	36,840		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 98号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -,一般養生, -,有り, -, -,コンクリート各種		m3	291,700		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 99号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -,一般養生, -,無し, -, -,コンクリート各種		m3	291,700		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 100号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -,一般養生, -,無し, -, -,コンクリート各種		m3	33,860		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 101号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,405		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 102号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,463		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 103号 ***					
	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m ²	5,942		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 ***					
	チップング工					
	ブラケット背面部		m ²	17,678		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 ***					
	注入工(エポキシ樹脂塗布)					
	ブラケット背面部		m ²	26,812		歩A・単A
T00007	*** T単 - 3号 ***					
	断面修復工_AGモルタル工法					
	t=90mm		m ²	87,661		歩A・単A

工事別工事名:【キジヤ谷他地区】

中国四国農政局

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	24,786	8,427	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	21,420	18,207	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		8,427	843	
	合 計				27,477	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,748	
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバ`タ()				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	24,786	4,957	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	21,420	18,207	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,957	496	
	合 計				23,660	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,366	
	*** S単 - 3号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 転石混り土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	転石混り土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.200	人	21,420	4,284	
	合 計				4,284	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		428	
	*** S単 - 4号 ***					
S02112	動力車		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	動力車 1t積/45度 120日(4ヶ月)以内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	1t積/45度 120日(4ヶ月)以内		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,310,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96001	動力車 1t積/45度 120日(4ヶ月)以内	1.000	式	1,310,000	1,310,000	
	合 計				1,310,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,310,000	
	*** S単 - 5号 ***					
S02112	土木平台車		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土木平台車 1t積/45度 120日(4ヶ月)以内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰(坂瀬川水路橋)耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具賃料コード	F96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	1t積/45度 120日(4ヶ月)以内		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	585,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96002	土木平台車					
	1t積/45度 120日(4ヶ月)以内	1.000	式	585,000	585,000	
	合 計				585,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				585,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S02112	レール資材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レール資材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1t積/45度 120日(4ヶ月)以内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	1t積/45度 120日(4ヶ月)以内		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	15,800円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96003	レール資材					
	1t積/45度 120日(4ヶ月)以内	1.000	m	15,800	15,800	
	合 計				15,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,800	
	*** S単 - 7号 ***					
S02112	動力車		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	動力車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	500kg積/45 ° 60日(2ヶ月)以内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	500kg積/45 ° 60日(2ヶ月)以内		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	527,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96004	動力車					
	500kg積/45 ° 60日(2ヶ月)以内	1.000	式	527,000	527,000	
	合 計				527,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				527,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S02112	土木平台車		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土木平台車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	500kg積/45 ° 60日(2ヶ月)以内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	500kg積/45 ° 60日(2ヶ月)以内		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	126,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96005	土木平台車					
	500kg積/45 ° 60日(2ヶ月)以内	1.000	式	126,000	126,000	
	合 計				126,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				126,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S02112	レール資材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レール資材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	500kg積/45 ° 60日(2ヶ月)以内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	500kg積/45 ° 60日(2ヶ月)以内		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,830円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96006	レール資材					
	500kg積/45 ° 60日(2ヶ月)以内	1.000	m	3,830	3,830	
	合 計				3,830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,830	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジャ谷他地区						
工事別工事名：【キジャ谷他地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合 計				29,784	算出数量 1.000 人
	単 価				29,784	
*** S 単 - 11号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1.000 人
	単 価				24,786	
*** S 単 - 12号 ***						
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合 計				21,420	算出数量 1.000 人
	単 価				21,420	
*** S 単 - 13号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	
	合 計				29,784	算出数量 1.000 人
	単 価				29,784	
*** S 単 - 14号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1.000 人
	単 価				24,786	

事業名	道前道後用水農業水利事業					
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区					
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,420	21,420	
	合 計				21,420	算出数量 1,000 人
	単 価				21,420	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	13,872	13,872	
	合 計				13,872	算出数量 1,000 人
	単 価				13,872	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	13,872	13,872	
	合 計				13,872	算出数量 1,000 人
	単 価				13,872	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	土砂処分費（キジヤ谷）		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費（キジヤ谷）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96022	土砂処分費（キジヤ谷）	1,000	m3	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	耐候性大型土のう袋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう袋 110（丸型）×H110cm 1年対応,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P37005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P37005	耐候性大型土のう袋 110（丸型）×H110cm 1年対応	1,000	枚	3,770	3,770	

事業名	道前道後用水農業水利事業					
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジャ谷他地区					
工事別工事名:【キジャ谷他地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,770	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	廃プラスチック処分費（キジャ谷）		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費（キジャ谷）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	廃プラスチック処分費（キジャ谷）	1.000	m3	10,780	10,780	
	合 計				10,780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,780	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	有筋コンクリート処分費（キジャ谷）		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	有筋コンクリート処分費（キジャ谷）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96016	有筋コンクリート処分費（キジャ谷）	1.000	m3	3,750	3,750	
	合 計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,750	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	無筋コンクリート処分費（キジャ谷）		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート処分費（キジャ谷）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96017	無筋コンクリート処分費（キジャ谷）	1.000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（RR加工継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手（RR加工継手） VU, 300,11°,1/4,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96023	硬質ポリ塩化ビニル管継手（RR加工継手） VU, 300,11°,1/4	1.000	個	59,400	59,400	
	合 計				59,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				59,400	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（RR加工継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手（RR加工継手） VU, 300,5°,5/8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96024	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (RR加工継手) VU, 300,5°,5/8	1.000	個	58,550	58,550	
	合 計				58,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,550	
	*** S 単 - 25号 ***					
S02116	機械構造用炭素鋼鋼材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械構造用炭素鋼鋼材 ,,S45C 径150mm以下			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材(Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)	K08005				
K08005	機械構造用炭素鋼鋼材 S45C 径150mm以下	1.000	kg	195	195	
	合 計				195	算出数量 1.000 各単位
	単 価				195	
	*** S 単 - 26号 ***					
S02116	ポリマーセメントモルタル		cm3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリマーセメントモルタル ボンド E2300,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96007		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96007	ポリマーセメントモルタル ボンド E2300	1.000	cm3	4	4	
	合 計				4	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4	
	*** S 単 - 27号 ***					
S02116	ポリマーセメントモルタル		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリマーセメントモルタル ボンド E2300,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96008		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96008	ポリマーセメントモルタル ボンド E2300	1.000	kg	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S 単 - 28号 ***					
S02116	発泡スチロール		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発泡スチロール t=10mm, B=500mm,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96018		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96018	発泡スチロール t=10mm, B=500mm	1.000	m ²	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S 単 - 29号 ***					
S02116	鞘管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名：【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鞘管 48.4mm×78.4mm×330mmH,SUS304,t=3.2mm,底板付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96020	鞘管 48.4mm×78.4mm×330mmH,SUS304,t=3.2mm,底板付	1.000	個	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S 単 - 30号 ***					
S02116	変成シリコン系シーリング材		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	変成シリコン系シーリング材 2成分形,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96021	変成シリコン系シーリング材 2成分形	1.000	L	1,280	1,280	
	合 計				1,280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,280	
	*** S 単 - 31号 ***					
S02116	発泡スチロール		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発泡スチロール t=10mm, B=600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96019	発泡スチロール t=10mm, B=600mm	1.000	m ²	1,037	1,037	
	合 計				1,037	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,037	
	*** S 単 - 32号 ***					
S02116	無筋コンクリート処分費（ヒグラシ谷）		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート処分費（ヒグラシ谷）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	無筋コンクリート処分費（ヒグラシ谷）	1.000	m3	3,525	3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S 単 - 33号 ***					
S02116	AGモルタル		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	AGモルタル 20m2×t=0.090×比重1800×ロス1.15,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96047	AGモルタル 20m2×t=0.090×比重1800×ロス1.15	1.000	kg	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 34号 ***					
S02116	AGプライマー		セット		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	AGプライマー 0.45kg/m2 最小荷姿10kgセット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96046	AGプライマー 0.45kg/m2 最小荷姿10kgセット	1.000	セット		40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,000	
	*** S 単 - 35号 ***					
S02116	無筋コンクリート処分費(妙谷川)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート処分費(妙谷川)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	無筋コンクリート処分費(妙谷川)	1.000	m3		2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S 単 - 36号 ***					
S02116	システム足場		空m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	システム足場 マルチアングル工法,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96033	システム足場 マルチアングル工法	1.000	空m3		12,655	
	合 計				12,655	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,655	
	*** S 単 - 37号 ***					
S02116	モノレール架設工		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	モノレール架設工 複軌条、1t積/45°, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96034	モノレール架設工 複軌条、1t積/45°	1.000	m		11,500	
	合 計				11,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,500	
	*** S 単 - 38号 ***					
S02116	モノレール撤去工		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	モノレール撤去工 複軌条、1t積/45°, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96035	モノレール撤去工 複軌条、1t積/45°	1.000	m		4,960	
	合 計				4,960	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前道後用水農業水利事業					
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区					
工事別工事名：【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,960	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	納入運賃費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	納入運賃費 動力車、台車、レール部材307m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96037	納入運賃費 動力車、台車、レール部材307m	1.000	式	93,000	93,000	
	合 計				93,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				93,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	返納整備費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	返納整備費 動力車、台車、レール部材307m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96031	返納整備費 動力車、台車、レール部材307m	1.000	式	674,560	674,560	
	合 計				674,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				674,560	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	引取運賃費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	引取運賃費 動力車、台車、レール部材307m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96038	引取運賃費 動力車、台車、レール部材307m	1.000	式	93,000	93,000	
	合 計				93,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				93,000	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	保守点検費		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	保守点検費 動力車、台車、レール部材307m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96039	保守点検費 動力車、台車、レール部材307m	1.000	回	216,000	216,000	
	合 計				216,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				216,000	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	モノレール運転工		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	モノレール運転工 複軌条、1t積/45°, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名		道前道後用水農業水利事業				
工事名		面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区				
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96036	モノレール運転工 複軌条、1t積/45°	1.000	ton	9,920	9,920	
	合 計				9,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,920	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費 積み込み・取卸し、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P46402		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	モノレール架設工 モノレール架設工 単軌条、500kg積/45°、		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96040		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96040	モノレール架設工 単軌条、500kg積/45°	1.000	m	5,350	5,350	
	合 計				5,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,350	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	モノレール撤去工 モノレール撤去工 単軌条、500kg積/45°、		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96041		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96041	モノレール撤去工 単軌条、500kg積/45°	1.000	m	2,290	2,290	
	合 計				2,290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,290	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	納入運賃費 納入運賃費 動力車、台車、レール部材160m、		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96043		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96043	納入運賃費 動力車、台車、レール部材160m	1.000	式	74,000	74,000	
	合 計				74,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				74,000	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	返納整備費 返納整備費 動力車、台車、レール部材160m、		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名：【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96032		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間：0.0	週休：月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96032	返納整備費					
	動力車、台車、レール部材160m	1.000	式	126,680	126,680	
	合 計				126,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				126,680	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	引取運賃費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引取運賃費			時間的制約：なし	制約作業時間：0.0	
	動力車、台車、レール部材160m,,			夜間制約作業時間：0.0	冬期補正：なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96044		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間：0.0	週休：月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96044	引取運賃費					
	動力車、台車、レール部材160m	1.000	式	74,000	74,000	
	合 計				74,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				74,000	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	保守点検費		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	保守点検費			時間的制約：なし	制約作業時間：0.0	
	動力車、台車、レール部材160m,,			夜間制約作業時間：0.0	冬期補正：なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96045		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間：0.0	週休：月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96045	保守点検費					
	動力車、台車、レール部材160m	1.000	回	67,100	67,100	
	合 計				67,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				67,100	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	モノレール運転工		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	モノレール運転工			時間的制約：なし	制約作業時間：0.0	
	単軌条、500kg積/45°, ,			夜間制約作業時間：0.0	冬期補正：なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96042		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間：0.0	週休：月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96042	モノレール運転工					
	単軌条、500kg積/45°	1.000	ton	5,700	5,700	
	合 計				5,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,700	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	鉄筋探査工		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋探査工			時間的制約：なし	制約作業時間：0.0	
	基本料金（電磁波レーダ法）,,			夜間制約作業時間：0.0	冬期補正：なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96011		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間：0.0	週休：月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96011	鉄筋探査工					
	基本料金（電磁波レーダ法）	1.000	回	75,000	75,000	
	合 計				75,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75,000	
	*** S単 - 53号 ***					

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鉄筋探査工		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋探査工 横向き（電磁波レーダ法）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96012	鉄筋探査工 横向き（電磁波レーダ法）	1,000	m ²	8,700	8,700	
	合 計				8,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,700	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	鉄筋探査工		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋探査工 上向き（電磁波レーダ法）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96013	鉄筋探査工 上向き（電磁波レーダ法）	1,000	m ²	12,400	12,400	
	合 計				12,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,400	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	愛媛県資源循環促進税		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	愛媛県資源循環促進税 土のう袋、大型土のう袋、遮水シート、土木シート,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96029	愛媛県資源循環促進税 土のう袋、大型土のう袋、遮水シート、土木シート	1,000	ton	909	909	
	合 計				909	算出数量 1,000 各単位
	単 価				909	
	*** S単 - 56号 ***					
S02124	運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手（特殊）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(A2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	25,704	25,704	
	合 計				25,704	算出数量 1,000 人
	単 価		人		25,704	
	*** S単 - 57号 ***					
S02300	コンクリート削孔（さく岩機）		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔（さく岩機） 削孔深300mm以上400mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		孔		1,462	
	*** S単 - 58号 ***					

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰(坂瀬川水路橋)耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02300	埋設型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	埋設型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m ²		3,760	
	*** S単 - 59号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,170	16,170	
	合 計				16,170	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		16,170	
	*** S単 - 60号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,069	8,069	
	合 計				8,069	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,069	
	*** S単 - 61号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	壁		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工厚(cm)	t 3cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	21,420	17,136	
R02007	はつり工	1.300	人	31,110	40,443	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		57,579	9,213	
	合 計				66,792	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		3,274	
	*** S単 - 62号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床,t 3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工厚(cm)	t 3cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	21,420	17,136	

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジャ谷他地区						
工事別工事名:【キジャ谷他地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R02007	はつり工	1.300	人	31,110	40,443	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		57,579	9,213	
	合 計				66,792	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		3,274	
	*** S単 - 63号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床,3<t 6cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	床 3<t 6cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	21,420	17,136	
R02007	はつり工	1.300	人	31,110	40,443	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		57,579	9,213	
	合 計				66,792	算出数量 9.200 m ²
	単 価		m ²		7,260	
	*** S単 - 64号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 3<t 6cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	21,420	17,136	
R02007	はつり工	1.300	人	31,110	40,443	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		57,579	9,213	
	合 計				66,792	算出数量 9.200 m ²
	単 価		m ²		7,260	
	*** S単 - 65号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)処理区分	収縮継目処理		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,784	2,085	
R01003	普通作業員	0.810	人	21,420	17,350	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		19,435	389	
	合 計				19,824	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		1,982	
	*** S単 - 66号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton	94,000	1,504	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP- 20	1.250	本	702	878	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	29,784	894	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,420	2,999	
	合 計				6,275	算出数量 10.000 本
	単 価		本		628	
	*** S 単 - 67号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物（切梁無し）, 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物（切梁無し） 10%未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合 計				169,132	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		169,132	
	*** S 単 - 68号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物（切梁無し）, 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D25 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物（切梁無し） 10%未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	99,000	101,970	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合 計				167,072	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		167,072	
	*** S 単 - 69号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物（切梁無し）, 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D16 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物（切梁無し） 10%未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	99,000	101,970	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名：【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				167,072	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		167,072	
	*** S 単 - 70号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, 片受直管刈-ブ付, 4.0m管, 1箇所, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VU		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	300mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	片受直管刈-ブ付		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	1箇所				
	6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P05066	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-ブ 薄肉管VU 径300 長4.0m	2.440	本	30,700	74,908	
Y00004	諸雑費	0.021		74,908	1,573	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,784	2,681	
R01002	特殊作業員	0.170	人	24,786	4,214	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,420	5,355	
F08061	バックホ【加-ラ型・クレーン・超低・排対型 (～2011)】 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.130	日	11,000	1,430	
P34029	軽油 バックホ給油	4.000	L	144	576	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	25,704	2,313	
	合 計				93,050	算出数量 10.000 m
	単 価		m		9,305	
	*** S 単 - 71号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, RR管, 4.0m管, 0箇所, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VU		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	300mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	RR管		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
	6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P05105	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径300 長4.0m	2.440	本	36,400	88,816	
Y00004	諸雑費	0.020		88,816	1,776	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,784	2,383	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,786	3,966	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,420	4,927	
F08061	バックホ【加-ラ型・クレーン・超低・排対型 (～2011)】 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.120	日	11,000	1,320	
P34029	軽油 バックホ給油	3.500	L	144	504	
R01021	運転手 (特殊)	0.080	人	25,704	2,056	
	合 計				105,748	算出数量 10.000 m
	単 価		m		10,575	
	*** S 単 - 72号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 14.7Mpa			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	高圧洗浄工		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 吐出圧力	14.7Mpa		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	29,784	21,147	

事業名 道前道後用水農業水利事業					
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区					
工事別工事名：【キジヤ谷他地区】					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額
R01002	特殊作業員	1.420	人	24,786	35,196
R01003	普通作業員	2.130	人	21,420	45,625
M28411	高圧洗浄機[工用用・ガソリンエンジン駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	6,050	5,264
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	23.000	L	153	3,519
Y00004	諸雑費 27%	0.270		101,968	27,531
	合 計				138,282
	単 価		m ²		1,383
	*** S 単 - 73号 ***				
S14602	プライマー塗布（断面修復工）		m ²		10,000 m ²
	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,11.00kg			時間の制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg) 3)プライマー設計量 (kg/10m ²)	プライマー塗布 4,500円 11.00kg		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位
R01001	土木一般世話役	1.110	人	29,784	33,060
R01003	普通作業員	1.110	人	21,420	23,776
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	11.440	kg	4,500	51,480
Y00004	諸雑費 2%	0.020		56,836	1,137
	合 計				109,453
	単 価		m ²		10,945
	*** S 単 - 74号 ***				
S14603	断面修復工		m ²		10,000 m ²
	断面修復工 断面修復工,652.00kg			時間の制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg) 3)修復材設計量(kg/10m ²)	断面修復工 1,300円 652.00kg		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位
R01001	土木一般世話役	3.330	人	29,784	99,181
R02005	左官	6.670	人	27,336	182,331
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	723.720	kg	1,300	940,836
Y00004	諸雑費 2%	0.020		281,512	5,630
	合 計				1,227,978
	単 価		m ²		122,798
	*** S 単 - 75号 ***				
S14603	断面修復工		m ²		10,000 m ²
	断面修復工 断面修復工,815.00kg			時間の制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg) 3)修復材設計量(kg/10m ²)	断面修復工 1,300円 815.00kg		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位
R01001	土木一般世話役	3.330	人	29,784	99,181
R02005	左官	6.670	人	27,336	182,331
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	904.650	kg	1,300	1,176,045
Y00004	諸雑費 2%	0.020		281,512	5,630
	合 計				1,463,187
	単 価		m ²		146,319

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名：【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 76号 ***					
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 1.0t積 交替制補正対象外、運転1日当たり算出			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M28061		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間：0.0	週休：月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28061	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 1.0t積	1,750	供用日	1,750	3,063	
P34029	軽油 バトール給油	4,800	L	144	691	
	合 計				3,754	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		3,754	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 77号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置～撤去			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)施工区分	仕入れ～設置～撤去		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500,000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14,500	人	21,420	310,590	
	合 計				319,090	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		31,909	
	*** S 単 - 78号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 9.常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)運転日数	9		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	2)排水方法	常時排水		深夜時間：0.0	週休：月単位	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G 駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	9,720	日	592	5,754	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	251,000	L	153	38,403	
R01001	土木一般世話役	0,360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員	0,450	人	21,420	9,639	
Y00004	諸雑費	0,050		64,518	3,226	
	合 計				67,744	算出数量 1,000 箇所
	単 価				67,744	
	*** S 単 - 79号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 29.常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)運転日数	29		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	2)排水方法	常時排水				

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G 駆動・～低騒音型]					
	定格容量2kva	31.320	日	592	18,541	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	809.000	L	153	123,777	
R01001	土木一般世話役					
		1.160	人	29,784	34,549	
R01003	普通作業員					
		1.450	人	21,420	31,059	
Y00004	諸雑費					
		0.050		207,926	10,396	
	合 計				218,322	算出数量 1.000 箇所
	単 価				218,322	
	*** S 単 - 80号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	31.常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)運転日数	31		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G 駆動・～低騒音型]					
	定格容量2kva	33.480	日	592	19,820	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	865.000	L	153	132,345	
R01001	土木一般世話役					
		1.240	人	29,784	36,932	
R01003	普通作業員					
		1.550	人	21,420	33,201	
Y00004	諸雑費					
		0.050		222,298	11,115	
	合 計				233,413	算出数量 1.000 箇所
	単 価				233,413	
	*** S 単 - 81号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	口径 50mm,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		0.230	人	29,784	6,850	
R01003	普通作業員					
		0.430	人	21,420	9,211	
	合 計				16,061	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		16,061	
	*** S 単 - 82号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	なし,手摺先行型枠組,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		1.600	人	29,784	47,654	
R01012	とび工					
		7.000	人	27,234	190,638	
R01003	普通作業員					
		1.300	人	21,420	27,846	
F01086	ワレ-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	1.400	日	62,000	86,800	

事業名	道前道後用水農業水利事業					
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区					
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.340		352,938	119,999	
	合 計				472,937	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,729	
	*** S単 - 83号 ***					
S18033	支保工（小規模） 支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保（小規模） 40KN/㎡以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,784	8,637	
R01009	型わく工	0.530	人	29,172	15,461	
R01012	とび工	0.250	人	27,234	6,809	
R01003	普通作業員	0.570	人	21,420	12,209	
Y00004	諸雑費	0.130		43,116	5,605	
	合 計				48,721	算出数量 10.000 空m3
	単 価		空m3		4,872	
	*** S単 - 84号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 160		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,420	10,282	
	合 計				26,922	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		269	
	*** S単 - 85号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 2,140		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	2,140	222,560	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,420	10,282	
	合 計				232,842	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		2,328	
	*** S単 - 86号 ***					
S43027	単独足場工 単独足場工 架設足場、プレートガーダ、ボックスガーダ、パイプ吊足場,1.5m未満		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	1)橋梁形式 2)工種区分 3)足場の種類 4)高さ区分(H)	プレートガーダ、ボックスガーダ パイプ吊足場 架設足場 1.5m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

工事別工事名:【キジヤ谷他地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)足場の供用月数(月)	0.600月				
R01052	橋りょう特殊工	0.069	人	33,966	2,344	
Y00004	足場等賃料	1.000		444	444	
	合 計				2,788	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		2,788	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準以外 - - -				
	単 価		m3		2,475	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		277.2	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり, -, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	単 価		m3		8,997	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホー山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,60.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下				
	単 価		m3		14,810	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

工事別工事名:【キジヤ谷他地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 91号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小規模,ハ`ッカ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,60.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ`ッカ杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下				
			m3		8,712	
	*** S 単 - 92号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
			m ²		428.4	
	*** S 単 - 93号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,軟岩I,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し 軟岩I なし				
			m ²		1,164	
	*** S 単 - 94号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下				
			m3		6,464	
	*** S 単 - 95号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリト(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 49.4km以下				
	単 価		m3		5,255	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, ,コンクリ ト各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設置量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリト各種				
J96001	生コンクリート 21-12-25 高炉		m3			材変
	単 価		m3		33,860	
	*** S単 - 97号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, ,コンクリ ト各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設置量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - コンクリト各種				
J96001	生コンクリート 21-12-25 高炉		m3			材変
	単 価		m3		36,840	
	*** S単 - 98号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, ,コンクリ ト各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設置量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - コンクリト各種				
J96002	無収縮モルタル Uグラウト一般用		m3			材変
	単 価		m3		291,700	

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 99号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96002	無収縮モルタル Uグラウト一般用		m3			材変
	単 価		m3		291,700	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96003	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉		m3			材変
	単 価		m3		33,860	
	*** S単 - 101号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,405	
	*** S単 - 102号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		8,463	
	*** S単 - 103号 ***					

[illegible]

事業名 道前道後用水農業水利事業						
工事名 面河承水堰(坂瀬川水路橋)耐震補強他工事 キジヤ谷他地区						
工事別工事名:【キジヤ谷他地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F96001	動力車 1t積/45度 120日(4ヶ月)以内		式	1,310,000		
F96002	土木平台車 1t積/45度 120日(4ヶ月)以内		式	585,000		
F96003	レール資材 1t積/45度 120日(4ヶ月)以内		m	15,800		
F96004	動力車 500kg積/45°60日(2ヶ月)以内		式	527,000		
F96005	土木平台車 500kg積/45°60日(2ヶ月)以内		式	126,000		
F96006	レール資材 500kg積/45°60日(2ヶ月)以内		m	3,830		
J96001	生コンクリート 21-12-25 高炉		m3	24,400		
J96002	無収縮モルタル Uグラウト一般用		m3	262,500		
J96003	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉		m3	24,400		
P96002	無筋コンクリート処分費(妙谷川)		m3	2,820		
P96004	無筋コンクリート処分費(ヒグラシ谷)		m3	3,525		
P96005	廃プラスチック処分費(キジヤ谷)		m3	10,780		
P96007	ポリマーセメントモルタル ボンド E2300		cm3	4		
P96008	ポリマーセメントモルタル ボンド E2300		kg	4,300		
P96011	鉄筋探査工 基本料金(電磁波レーダ法)		回	75,000		
P96012	鉄筋探査工 横向き(電磁波レーダ法)		m	8,700		
P96013	鉄筋探査工 上向き(電磁波レーダ法)		m	12,400		
P96016	有筋コンクリート処分費(キジヤ谷)		m3	3,750		
P96017	無筋コンクリート処分費(キジヤ谷)		m3	2,820		
P96018	発泡スチロール t=10mm, B=500mm		m ²	1,000		
P96019	発泡スチロール t=10mm, B=600mm		m ²	1,037		
P96020	鞘管 48.4mm×78.4mm×330mmH, SUS304, t=3.2mm, 底板付		個	15,000		
P96021	変成シリコン系シーリング材 2成分形		L	1,280		
P96022	土砂処分費(キジヤ谷)		m3	4,000		
P96023	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR加工継手) VU, 300, 11°, 1/4		個	59,400		
P96024	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR加工継手) VU, 300, 5°, 5/8		個	58,550		
P96029	愛媛県資源循環促進税 土のう袋、大型土のう袋、遮水シート、土木シート		ton	909		
P96031	返納整備費 動力車、台車、レール部材307m		式	674,560		
P96032	返納整備費 動力車、台車、レール部材160m		式	126,680		
P96033	システム足場 マルチアングル工法		空m3	12,655		
P96034	モノレール架設工 複軌条、1t積/45°		m	11,500		
P96035	モノレール撤去工 複軌条、1t積/45°		m	4,960		
P96036	モノレール運転工 複軌条、1t積/45°		ton	9,920		
P96037	納入運賃費 動力車、台車、レール部材307m		式	93,000		
P96038	引取運賃費 動力車、台車、レール部材307m		式	93,000		
P96039	保守点検費 動力車、台車、レール部材307m		回	216,000		
P96040	モノレール架設工 単軌条、500kg積/45°		m	5,350		
P96041	モノレール撤去工 単軌条、500kg積/45°		m	2,290		
P96042	モノレール運転工 単軌条、500kg積/45°		ton	5,700		
P96043	納入運賃費 動力車、台車、レール部材160m		式	74,000		
P96044	引取運賃費 動力車、台車、レール部材160m		式	74,000		
P96045	保守点検費 動力車、台車、レール部材160m		回	67,100		
P96046	AGプライマー 0.45kg/m ² 最小荷姿10kgセット		セット	40,000		

[illegible]

事業名	道前道後用水農業水利事業					
工事名	面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事 キジヤ谷他地区					
工事別工事名	【キジヤ谷他地区】					
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	チップング工		m ²		7,000	歩A 当たり算出
	ブラケット背面部					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	S単 10号
S02115	特殊作業員	2.000	人	24,786	49,572	S単 11号
S02115	普通作業員	1.500	人	21,420	32,130	S単 12号
Y00004	雑品	0.110		111,486	12,263	
	合 計				123,749	算出数量 7.000 m ²
	単 価		m ²		17,678	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	注入工（エポキシ樹脂塗布）		m ²		6,000	歩A 当たり算出
	ブラケット背面部					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,784	29,784	S単 10号
S02115	特殊作業員	4.000	人	24,786	99,144	S単 11号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	S単 12号
Y00004	雑品	0.070		150,348	10,524	
	合 計				160,872	算出数量 6.000 m ²
	単 価		m ²		26,812	
	*** T単 - 3号 ***					
T00007	断面修復工 AGモルタル工法		m ²		20,000	歩A 当たり算出
	t=90mm					
S02115	土木一般世話役	4.000	人	29,784	119,136	S単 13号
S02115	特殊作業員	8.000	人	24,786	198,288	S単 14号
S02115	普通作業員	8.000	人	21,420	171,360	S単 15号
Y00004	雑品	0.300		488,784	146,635	
S02116	AGモルタル 20m2×t=0.090×比重1800×ロス1.15,,	3,726.000	kg	300	1,117,800	S単 33号
	合 計				1,753,219	算出数量 20.000 m ²
	単 価		m ²		87,661	
	*** T単 - 4号 ***					
T00008	プライマー塗布 AGモルタル工法		m ²		20,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	1.500	人	29,784	44,676	S単 13号
S02115	特殊作業員	3.000	人	24,786	74,358	S単 14号
S02115	普通作業員	1.500	人	21,420	32,130	S単 15号
Y00004	雑品	0.300		151,164	45,349	
S02116	AGプライマー 0.45kg/m2 最小荷姿10kgセット,,	1.000	セット	40,000	40,000	S単 34号
	合 計				236,513	算出数量 20.000 m ²
	単 価		m ²		11,826	