

面河承水堰水路橋耐震補強他工事

令和8年度
道前道後用水農業水利事業
面河承水堰水路橋耐震補強他工事



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

合併積算査定資料

(当初)

事業名	道前道後用水農業水利事業		
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事		
工事別工事名：面河承水堰水路橋耐震補強他工事			
工種名称	既契約工事価格	全体工事価格	査定工事価格
工事価格	75,000,000	191,200,000	116,610,000
・工事原価	63,843,000	163,304,000	99,461,000
純工事費	47,451,000	127,646,000	80,195,000
・直接工事費	37,401,000	112,038,000	74,637,000
・直接工事費(仮設工を除く)	17,959,000	62,003,000	44,044,000
・直接工事費(仮設工)	19,442,000	50,035,000	30,593,000
・間接工事費	26,442,000	51,266,000	24,824,000
・共通仮設費	10,050,000	15,608,000	5,558,000
・事業損失防止施設費	0	0	0
・運搬費～営繕費等	4,153,000	8,727,000	4,574,000
・運搬費	344,000	757,000	413,000
・準備費	4,142,000	4,142,000	0
・安全費	250,000	275,000	25,000
・役務費	0	0	0
・技術管理費	327,000	450,000	123,000
・営繕費等	345,000	345,000	0
・現場環境改善費	489,000	912,000	423,000
・現場環境改善費(率計上)	489,000	912,000	423,000
・現場環境改善費(積上)	0	0	0
・現場管理費	16,392,000	35,658,000	19,266,000
・現場管理費(率計上)	16,392,000	35,658,000	19,266,000
・現場管理費(積上)	0	0	0
・現場管理費(一般管理费率対象外)	0	0	0
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	0	0	0
・官貸額(直工)	0	0	0
・官貸額(事業損失防止)	0	0	0
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	0	0	0
・一般管理費等	11,158,000	27,904,000	16,746,000
・一括計上価格	0	409,000	409,000
支給品費	0	2,882,000	2,882,000
支給品費(直工・事業損失防止)	0	2,882,000	2,882,000
支給品費(直工)	0	2,882,000	2,882,000
処分費等(直接工事費の内数)	21,000	352,000	331,000
処分費(準備費の内数)	0	0	0
処分費(事業損失防止施設費内数)	0	0	0
処分費等(率対象外)	0	0	0



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

道前道後用水農業水利事業

面河承水堰水路橋耐震補強他工事_坂瀬川地区

積 算 書

(当初)

中国四国農政局
道前道後用水農業水利事業所

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 坂瀬川地区

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			24,720,000	
・工事原価			20,160,000	
純工事費			14,051,000	
・直接工事費			11,639,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	3,436,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	8,203,000	
・間接工事費			8,521,000	
・共通仮設費			2,412,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
14,430,000 × ((9.430*1.200)*1.000*1.040*1.000)			1,698,000	
・運搬費	1.000	式	378,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	123,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			213,000	
・現場環境改善費(率計上)				
14,206,000 × (1.500)			213,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			6,109,000	
・現場管理費(率計上)				
16,842,000 × ((31.400*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			6,109,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
20,160,000 × (20.560*1.000 + 0.04)			4,152,000	
・一括計上価格	1.000	式	409,000	
支給品費			2,791,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			2,791,000	
支給品費(直工)			2,791,000	
処分費等(直接工事費の内数)			224,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 坂瀬川地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				3,436,000	
・坂瀬川承水堰					
・・構造物撤去・復旧工	1.000	式		1,875,000	
000001 既設鋼板撤去 ガス切断 t=9	7.000	m	2,482	17,374	歩A・単A B単 1号
000002 既設コンクリート構造物撤去 無筋	0.600	m3	29,111	17,467	歩A・単A B単 2号
000003 コンクリート構造物復旧 18-8-25	0.600	m3	38,158	22,895	歩A・単A B単 3号
000004 コンクリート殻運搬 現場~処分場	0.600	m3	4,154	2,492	歩A・単A B単 4号
000005 コンクリート殻処分 無筋	0.600	m3	3,838	2,303	歩A・単A B単 5号
000006 撤去機械運転 ミニクレーン運転	1.000	日	42,468	42,468	歩A・単A B単 6号
000007 撤去・復旧時殻類小運搬 不整地運搬車1.8t積級	2.000	日	33,258	66,516	歩A・単A B単 7号
000008 16tラフテレーンクレーン運転工 資材吊込・殻類吊出	2.000	日	43,557	87,114	歩A・単A B単 8号
合 計				258,629	
・・高強度コンクリートパネル工	1.000	式		943,000	
000009 高圧洗浄工 14.7MPa	8.140	m ²	1,288	10,484	歩A・単A B単 9号
000010 高強度コンクリートパネル t=50mm,支給品	1.000	式	0	0	歩A・単A B単 10号
000011 パネル設置工 t=50mm	8.140	m ²	61,411	499,886	歩A・単A B単 11号
000012 アンカー工	42.000	本	1,248	52,416	歩A・単A B単 12号
000013 無収縮グラウト充填工 t=20	0.160	m3	1,011,030	161,765	歩A・単A B単 13号
000014 仕上工	8.140	m ²	17,444	141,994	歩A・単A B単 14号
000015 パネル小運搬 不整地運搬車1.8t積級	1.000	日	33,258	33,258	歩A・単A B単 15号
000016 16tラフテレーンクレーン運転工 パネル吊込	1.000	日	43,557	43,557	歩A・単A B単 16号
合 計				943,360	
・・管理用設備改修工	1.000	式		628,000	
000017 タラップ設置工 22 SUS304 滑止樹脂被覆	15.000	本	10,526	157,890	歩A・単A B単 17号
000018 上部梯子設置工	1.000	式	384,755	384,755	歩A・単A B単 18号
000019 既設梯子現場塗装工 素地調整3種A、現場はけ塗装塗替	1.200	m ²	6,800	8,160	歩A・単A B単 19号
000020 上部梯子小運搬 不整地運搬車1.8t積級	1.000	日	33,258	33,258	歩A・単A B単 20号
000021 16tラフテレーンクレーン運転工 上部梯子吊込	1.000	日	43,557	43,557	歩A・単A B単 21号
合 計				627,620	
・・コンクリート補修工	1.000	式		45,000	
000022 ひび割れ充填工 U字カット ポリマーセメントモルタル	6.100	m	7,322	44,664	歩A・単A B単 22号
合 計				44,664	
・坂瀬川水路橋					
・・サンドボックス耐震補強工	1.000	式		825,000	
000023 コンクリート 21-12-25,ポンプ車打設	6.100	m3	31,561	192,522	歩A・単A B単 23号
000024 型枠 鉄筋構造物	30.000	m ²	8,698	260,940	歩A・単A B単 24号
000025 鉄筋工 SD345,D19	0.438	ton	151,141	66,200	歩A・単A B単 25号
000026 鉄筋工 SD345,D13	0.172	ton	152,542	26,237	歩A・単A B単 26号
000027 はつり工 t=50mm,水路壁部	27.700	m ²	6,681	185,064	歩A・単A B単 27号

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 坂瀬川地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000028 はつり工 t=50mm,水路床部	11.700	m ²	6,681	78,168	歩A・単A B単 28号
000029 コンクリート殻運搬 現場~処分場	2.000	m ³	4,154	8,308	歩A・単A B単 29号
000030 コンクリート殻処分 無筋	2.000	m ³	3,838	7,676	歩A・単A B単 30号
合 計				825,115	
・ ・ 水路橋耐震補強工	1.000	式		649,000	
000031 コンクリート削孔 アンカーバー部 42 L=330 F(A1橋台)	2.000	箇所	1,368	2,736	歩A・単A B単 31号
000032 コンクリート削孔 アンカーバー部 42 L=330 M(A2橋台)	2.000	箇所	1,368	2,736	歩A・単A B単 32号
000033 コンクリート削孔 アンカーボルト部 29 L=295 F(A1橋台)	24.000	箇所	854	20,496	歩A・単A B単 33号
000034 コンクリート削孔 アンカーボルト部 29 L=295 M(A2橋台)	24.000	箇所	854	20,496	歩A・単A B単 34号
000035 アンカーバー S45CN 32×650	4.000	個	726	2,904	歩A・単A B単 35号
000036 アンカー孔充填 樹脂系接着剤	6,274.000	cm ³	4	25,096	歩A・単A B単 36号
000037 チッピング工 t=30程度	4.800	m ²	16,578	79,574	歩A・単A B単 37号
000038 エポキシ樹脂塗布	4.800	m ²	27,759	133,243	歩A・単A B単 38号
000039 間詰部充填材 無収縮モルタル	0.400	m ³	301,089	120,436	歩A・単A B単 39号
000040 拡幅部コンクリート 24-12-25 F(A1橋台)	1.000	m ³	31,498	31,498	歩A・単A B単 40号
000041 拡幅部コンクリート 24-12-25 M(A2橋台)	1.000	m ³	31,951	31,951	歩A・単A B単 41号
000042 型枠 鉄筋構造物	9.800	m ²	8,698	85,240	歩A・単A B単 42号
000043 埋設型枠 発泡スチロール t=10mm	1.100	m ²	4,443	4,887	歩A・単A B単 43号
000044 鉄筋工 SD345, D19	0.108	ton	151,141	16,323	歩A・単A B単 44号
000045 鉄筋工 SD345, D16	0.272	ton	151,141	41,110	歩A・単A B単 45号
000046 可動部構造	2.000	箇所	14,499	28,998	歩A・単A B単 46号
000047 コンクリート殻運搬 現場~処分場	0.100	m ³	4,154	415	歩A・単A B単 47号
000048 コンクリート殻処分 無筋	0.100	m ³	3,838	384	歩A・単A B単 48号
合 計				648,523	
・ ・ 16tラフテレーンクレーン運転工 資材吊込・殻類吊上	1.000	式		87,000	
000049 16tラフテレーンクレーン運転工 資材吊込・殻類吊上	2.000	日	43,557	87,114	歩A・単A B単 49号
合 計				87,114	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 坂瀬川地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				8,203,000	
・坂瀬川承水堰 仮設工					
・ 仮設構台工	1.000	式		6,901,000	
000050 システム構台 賃料	1.000	式		1,109,000	
000051 システム構台撤去工	54.000	日	15,504	837,216	歩A・単A B単 50号
000052 敷鉄板 t=22,賃料~撤去	40.800	空m3	6,352	259,162	歩A・単A B単 51号
	93.000	m ²	141	13,113	歩A・単A B単 52号
合 計				1,109,491	
・ 仮締切 土のう製作ヤード					
000053 土木シート敷設・撤去工 ポリプロピレン(P.P)系織布 980N/5cm, t=0.37	1.000	式		27,000	
000054 廃プラスチック運搬 現場~処分場,土木シート	105.000	m ²	247	25,935	歩A・単A B単 53号
000055 廃プラスチック処分	0.040	m3	8,103	324	歩A・単A B単 54号
	0.040	m3	9,782	391	歩A・単A B単 55号
合 計				26,650	
・ 仮締切本体工					
000056 大型土のう製作 (1.0m3),購入土	1.000	式		1,816,000	
000057 大型土のう製作 (0.5m3),購入土	36.000	袋	8,150	293,400	歩A・単A B単 56号
000058 大型土のう積込・運搬 製作ヤード 施工ヤード	42.000	袋	6,653	279,426	歩A・単A B単 57号
000059 大型土のう工 吊上,77レンクルン16t	48.000	m3	2,355	113,040	歩A・単A B単 58号
000060 大型土のう工 設置(再設置含む),4脚式ミルン	78.000	袋	1,738	135,564	歩A・単A B単 59号
000061 大型土のう工 撤去,4脚式ミルン	78.000	袋	1,530	119,340	歩A・単A B単 60号
000062 大型土のう工 吊上,77レンクルン16t	78.000	袋	849	66,222	歩A・単A B単 61号
000063 大型土のう小運搬 設置・撤去,不整地運搬車 1.8t級	78.000	袋	895	69,810	歩A・単A B単 62号
000064 土砂等運搬	4.000	日	33,258	133,032	歩A・単A B単 63号
	48.000	m3	8,103	388,944	歩A・単A B単 64号
000065 土砂処分費	57.000	m3	3,630	206,910	歩A・単A B単 65号
000066 廃プラスチック運搬 現場~処分場,大型土のう袋	0.600	m3	8,103	4,862	歩A・単A B単 66号
000067 廃プラスチック処分	0.600	m3	9,782	5,869	歩A・単A B単 67号
合 計				1,816,419	
・ 仮締切水替工					
000068 排水ポンプ設置工 100	1.000	式		243,000	
000069 排水ポンプ運転 常時排水, 100	1.000	箇所	42,960	42,960	歩A・単A B単 68号
	1.000	箇所	199,613	199,613	歩A・単A B単 69号
合 計				242,573	
・ 管理用設備改修工					
000070 足場 単管	1.000	式		114,000	
	25.000	掛m ²	4,545	113,625	歩A・単A B単 70号
合 計				113,625	
・ 管理用設備改修工					
000071 足場 単管	1.000	式		55,000	
	12.000	掛m ²	4,545	54,540	歩A・単A B単 71号
合 計				54,540	
・ 施工機械存置期間					
	1.000	式		3,121,000	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 坂瀬川地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000072 フォルトンクレン 16t、存置	46.000	日	43,557	2,003,622	歩A・単A B単 72号
000073 4脚式ミルン 存置	51.000	日	17,332	883,932	歩A・単A B単 73号
000074 不整地運搬車 1.8t積、存置	40.000	日	5,828	233,120	歩A・単A B単 74号
合 計				3,120,674	
・・交通誘導	1.000	式		416,000	
000075 交通誘導警備員	31.000	人	13,421	416,051	歩A・単A B単 75号
合 計				416,051	
・坂瀬川水路橋 仮設工	1.000	式		541,000	
・・サンドボックス耐震補強工	1.000	式		245,000	
000076 足場 単管	28.000	掛㎡	4,107	114,996	歩A・単A B単 76号
000077 排水ポンプ設置工 50	1.000	箇所	14,880	14,880	歩A・単A B単 77号
000078 排水ポンプ運転 常時排水, 50	1.000	箇所	115,125	115,125	歩A・単A B単 78号
合 計				245,001	
・・水路橋耐震補強工	1.000	式		14,000	
000079 支保	3.000	空m3	4,541	13,623	歩A・単A B単 79号
合 計				13,623	
・・交通誘導	1.000	式		282,000	
000080 交通誘導警備員	21.000	人	13,421	281,841	歩A・単A B単 80号
合 計				281,841	
・坂瀬川搬入路 路肩補強	1.000	式		761,000	
・・坂瀬川搬入路 路肩補強	1.000	式		654,000	
000081 16tRC搬出時_設置・撤去	288.000	㎡	902	259,776	歩A・単A B単 81号
000082 仮設ヤード搬出時積込	288.000	㎡	115	33,120	歩A・単A B単 82号
000083 積換運搬	288.000	㎡	343	98,784	歩A・単A B単 83号
000084 仮設材質料	288.000	㎡	561	161,568	歩A・単A B単 84号
000085 滑り止めゴムマット資料 2000×1000 , t=10mm, 62枚(124m2)	54.000	日	1,860	100,440	歩A・単A B単 85号
合 計				653,688	
・・交通誘導	1.000	式		107,000	
000086 交通誘導警備員 16tRC搬出時敷鉄板設置撤時：前後+作業場所の3箇所	6.000	人	13,421	80,526	歩A・単A B単 86号
000087 交通誘導警備員 敷鉄板搬出時：前後の2箇所	2.000	人	13,421	26,842	歩A・単A B単 87号
合 計				107,368	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 坂瀬川地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 既設鋼板撤去					
	ガス切断 t=9		m	2,482		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 既設コンクリート構造物撤去					
	無筋		m ³	29,111		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** コンクリート構造物復旧					
	18-8-25		m ³	38,158		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** コンクリート殻運搬					
	現場～処分場		m ³	4,154		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** コンクリート殻処分					
	無筋		m ³	3,838		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 撤去機械運転					
	ミニクレーン運転		日	42,468		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 撤去・復旧時殻類小運搬					
	不整地運搬車1.8t積級		日	33,258		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 16tラフテレーンクレーン運転工					
	資材吊込・殻類吊出		日	43,557		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 高圧洗浄工					
	14.7MPa		m ²	1,288		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 高強度コンクリートパネル					
	t=50mm, 支給品		式	0		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** パネル設置工					
	t=50mm		m ²	61,411		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** アンカー工					
			本	1,248		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 無収縮グラウト充填工					
	t=20		m ³	1,011,030		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 仕上工					
			m ²	17,444		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** パネル小運搬					
	不整地運搬車1.8t積級		日	33,258		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 16tラフテレーンクレーン運転工					
	パネル吊込		日	43,557		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** タラップ設置工					
	22 SUS304 滑止樹脂被覆		本	10,526		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 上部梯子設置工					
			式	384,755		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 既設梯子現場塗装工					
	素地調整3種A、現場はけ塗装塗替		m ²	6,800		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 上部梯子小運搬					
	不整地運搬車1.8t積級		日	33,258		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 16tラフテレーンクレーン運転工					
	上部梯子吊込		日	43,557		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** ひび割れ充填工					

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 坂瀬川地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	U字カット ポリマーセメントモルタル *** B単 - 23号 *** コンクリート		m	7,322		歩A・単A
000024	21-12-25,ポンプ車打設 *** B単 - 24号 *** 型枠		m3	31,561		歩A・単A
000025	鉄筋構造物 *** B単 - 25号 *** 鉄筋工		m ²	8,698		歩A・単A
000026	SD345,D19 *** B単 - 26号 *** 鉄筋工		ton	151,141		歩A・単A
000027	SD345,D13 *** B単 - 27号 *** はつり工		ton	152,542		歩A・単A
000028	t=50mm,水路壁部 *** B単 - 28号 *** はつり工		m ²	6,681		歩A・単A
000029	t=50mm,水路床部 *** B単 - 29号 *** コンクリート殻運搬		m ²	6,681		歩A・単A
000030	現場~処分場 *** B単 - 30号 *** コンクリート殻処分		m3	4,154		歩A・単A
000031	無筋 *** B単 - 31号 *** コンクリート削孔		m3	3,838		歩A・単A
000032	アンカーバー部 42 L=330 F(A1橋台) *** B単 - 32号 *** コンクリート削孔		箇所	1,368		歩A・単A
000033	アンカーバー部 42 L=330 M(A2橋台) *** B単 - 33号 *** コンクリート削孔		箇所	1,368		歩A・単A
000034	アンカーボルト部 29 L=295 F(A1橋台) *** B単 - 34号 *** コンクリート削孔		箇所	854		歩A・単A
000035	アンカーボルト部 29 L=295 M(A2橋台) *** B単 - 35号 *** アンカーバー		箇所	854		歩A・単A
000036	S45CN 32×650 *** B単 - 36号 *** アンカー孔充填		個	726		歩A・単A
000037	樹脂系接着剤 *** B単 - 37号 *** チップング工		cm3	4		歩A・単A
000038	t=30程度 *** B単 - 38号 *** エポキシ樹脂塗布		m ²	16,578		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 間詰部充填材		m ²	27,759		歩A・単A
000040	無収縮モルタル *** B単 - 40号 *** 拡幅部コンクリート		m3	301,089		歩A・単A
000041	24-12-25 F(A1橋台) *** B単 - 41号 *** 拡幅部コンクリート		m3	31,498		歩A・単A
000042	24-12-25 M(A2橋台) *** B単 - 42号 *** 型枠		m3	31,951		歩A・単A
000043	鉄筋構造物 *** B単 - 43号 *** 埋設型枠		m ²	8,698		歩A・単A
	発泡スチロール t=10mm		m ²	4,443		歩A・単A

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 坂瀬川地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 鉄筋工					
	SD345, D19		ton	151,141		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 鉄筋工					
	SD345, D16		ton	151,141		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 可動部構造					
			箇所	14,499		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** コンクリート殻運搬					
	現場～処分場		m3	4,154		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** コンクリート殻処分					
	無筋		m3	3,838		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 16tラフテレーンクレーン運転工					
	資材吊込・殻類吊上		日	43,557		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** システム構台					
	賃料		日	15,504		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** システム構台撤去工					
			空m3	6,352		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 敷鉄板					
	t=22,賃料～撤去		m ²	141		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 土木シート敷設・撤去工					
	ポリプロピレン(P.P)系織布 980N/5cm, t=0.37		m ²	247		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 廃プラスチック運搬					
	現場～処分場, 土木シート		m3	8,103		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 廃プラスチック処分					
			m3	9,782		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 大型土のう製作					
	(1.0m3), 購入土		袋	8,150		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 大型土のう製作					
	(0.5m3), 購入土		袋	6,653		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 大型土のう積込・運搬					
	製作ヤード 施工ヤード		m3	2,355		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 大型土のう工					
	吊込, 7tフレック16t		袋	1,738		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 大型土のう工					
	設置(再設置含む), 4脚式ミクレーン		袋	1,530		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 大型土のう工					
	撤去, 4脚式ミクレーン		袋	849		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 大型土のう工					
	吊上, 7tフレック16t		袋	895		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 大型土のう小運搬					
	設置・撤去, 不整地運搬車 1.8t級		日	33,258		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 土砂等運搬					
			m3	8,103		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 土砂処分費					

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 坂瀬川地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066	*** B単 - 66号 *** 廃プラスチック運搬		m3	3,630		歩A・単A
000067	現場～処分場,大型土のう袋 *** B単 - 67号 *** 廃プラスチック処分		m3	8,103		歩A・単A
000068	*** B単 - 68号 *** 排水ポンプ設置工		m3	9,782		歩A・単A
000069	100 *** B単 - 69号 *** 排水ポンプ運転		箇所	42,960		歩A・単A
000070	常時排水, 100 *** B単 - 70号 *** 足場		箇所	199,613		歩A・単A
000071	*** B単 - 71号 *** 足場		掛m ²	4,545		歩A・単A
000072	*** B単 - 72号 *** フレンソルン		掛m ²	4,545		歩A・単A
000073	16t、存置 *** B単 - 73号 *** 4脚式ミルン		日	43,557		歩A・単A
000074	*** B単 - 74号 *** 不整地運搬車		日	17,332		歩A・単A
000075	1.8t積、存置 *** B単 - 75号 *** 交通誘導警備員		日	5,828		歩A・単A
000076	*** B単 - 76号 *** 足場		人	13,421		歩A・単A
000077	*** B単 - 77号 *** 排水ポンプ設置工		掛m ²	4,107		歩A・単A
000078	50 *** B単 - 78号 *** 排水ポンプ運転		箇所	14,880		歩A・単A
000079	常時排水, 50 *** B単 - 79号 *** 支保		箇所	115,125		歩A・単A
000080	*** B単 - 80号 *** 交通誘導警備員		空m3	4,541		歩A・単A
000081	*** B単 - 81号 *** 16tRC搬出時_設置・撤去		人	13,421		歩A・単A
000082	*** B単 - 82号 *** 仮設ヤード搬出時積込		m ²	902		歩A・単A
000083	*** B単 - 83号 *** 積換運搬		m ²	115		歩A・単A
000084	*** B単 - 84号 *** 仮設材質料		m ²	343		歩A・単A
000085	*** B単 - 85号 *** 滑り止めゴムマット資料		m ²	561		歩A・単A
000086	2000×1000 , t=10mm, 62枚(124m ²) *** B単 - 86号 *** 交通誘導警備員		日	1,860		歩A・単A
	16tRC搬出時敷鉄板設置撤時：前後+作業場所の3箇所		人	13,421		歩A・単A

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 坂瀬川地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	既設鋼板撤去 ガス切断 t=9		m		1,000	歩A 当たり算出
P96001	ガス切断 t=9m	1.000	m	2,482	2,482	
	合 計				2,482	
	単 価				2,482	
*** B単 - 2号 ***						
000002	既設コンクリート構造物撤去 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
P96002	無筋コンクリート撤去	1.000	m3	29,111	29,111	
	合 計				29,111	
	単 価				29,111	
*** B単 - 3号 ***						
000003	コンクリート構造物復旧 18-8-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
P96003	コンクリート 18-8-25	1.000	m3	38,158	38,158	
	合 計				38,158	
	単 価				38,158	
*** B単 - 4号 ***						
000004	コンクリート殻運搬 現場~処分場		m3		1,000	歩A 当たり算出
P96004	コンクリート殻運搬 現場~処分場	1.000	m3	4,154	4,154	
	合 計				4,154	
	単 価				4,154	
*** B単 - 5号 ***						
000005	コンクリート殻処分 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート殻処分 無筋	1.000	m3	3,838	3,838	S単 4号
	合 計				3,838	
	単 価				3,838	
*** B単 - 6号 ***						
000006	撤去機械運転 ミニクレーン運転		日		1,000	歩A 当たり算出
P96006	ミニクレーン運転	1.000	日	42,468	42,468	
	合 計				42,468	
	単 価				42,468	
*** B単 - 7号 ***						
000007	撤去・復旧時殻類小運搬 不整地運搬車1.8t積級		日		1,000	歩A 当たり算出
P96007	不整地運搬車 1.8t	1.000	日	33,258	33,258	
	合 計				33,258	
	単 価				33,258	
*** B単 - 8号 ***						

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 坂瀬川地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000008	16tラフテレーンクレーン運転工 資材吊込・殻類吊出		日		1,000	歩A 当たり算出
P96008	16tラフテレーンクレーン運転工	1.000	日	43,557	43,557	
	合計				43,557	
	単価				43,557	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	高圧洗浄工 14.7MPa		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96009	高圧洗浄工	1.000	m ²	1,288	1,288	
	合計				1,288	
	単価				1,288	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	高強度コンクリートパネル t=50mm, 支給品		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1230×L=614×t=50, 平板,,	2.000	枚	0	0	S単 1号
S02116	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1230×L=895×t=50, R版,,	2.000	枚	0	0	S単 2号
S02116	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1500×L=1477×t=50, R版,,	2.000	枚	0	0	S単 3号
	合計				0	
	単価				0	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	パネル設置工 t=50mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96013	パネル設置工 t=50mm	1.000	m ²	61,411	61,411	
	合計				61,411	
	単価				61,411	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	アンカー工		本		1,000	歩A 当たり算出
P96014	アンカー工	1.000	本	1,248	1,248	
	合計				1,248	
	単価				1,248	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	無収縮グラウト充填工 t=20		m ³		1,000	歩A 当たり算出
P96015	無収縮グラウト充填工	1.000	m ³	1,011,030	1,011,030	
	合計				1,011,030	
	単価				1,011,030	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	仕上工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96016	仕上工	1.000	m ²	17,444	17,444	
	合計				17,444	
	単価				17,444	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 坂瀬川地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 15号 ***						
000015	パネル小運搬 不整地運搬車1.8t積級		日		1,000	歩A 当たり算出
P96007	不整地運搬車 1.8 t	1.000	日	33,258	33,258	
	合計				33,258	
	単価				33,258	
*** B単 - 16号 ***						
000016	16tラフテレーンクレーン運転工 パネル吊込		日		1,000	歩A 当たり算出
P96008	16tラフテレーンクレーン運転工	1.000	日	43,557	43,557	
	合計				43,557	
	単価				43,557	
*** B単 - 17号 ***						
000017	タラップ設置工 22 SUS304 滑止樹脂被覆		本		1,000	歩A 当たり算出
P96017	タラップ設置工	1.000	本	10,526	10,526	
	合計				10,526	
	単価				10,526	
*** B単 - 18号 ***						
000018	上部梯子設置工		式		1,000	歩A 当たり算出
P96018	上部梯子設置工	1.000	式	384,755	384,755	
	合計				384,755	
	単価				384,755	
*** B単 - 19号 ***						
000019	既設梯子現場塗装工 素地調整3種A、現場はけ塗装塗替		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96019	既設梯子現場塗装工 素地調整3種A現場はけ塗替塗装	1.000	m ²	6,800	6,800	
	合計				6,800	
	単価				6,800	
*** B単 - 20号 ***						
000020	上部梯子小運搬 不整地運搬車1.8t積級		日		1,000	歩A 当たり算出
P96007	不整地運搬車 1.8 t	1.000	日	33,258	33,258	
	合計				33,258	
	単価				33,258	
*** B単 - 21号 ***						
000021	16tラフテレーンクレーン運転工 上部梯子吊込		日		1,000	歩A 当たり算出
P96008	16tラフテレーンクレーン運転工	1.000	日	43,557	43,557	
	合計				43,557	
	単価				43,557	
*** B単 - 22号 ***						

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 坂瀬川地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000022	ひび割れ充填工 U字カット ポリマーセメントモルタル		m		1.000 m	歩A 当たり算出
P96020	ひび割れ充填工	1.000	m	7,322	7,322	
	合計				7,322	
	単価				7,322	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	コンクリート 21-12-25,ポンプ車打設		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
P96021	コンクリート 21-12-25,ポンプ車打設	1.000	m ³	31,561	31,561	
	合計				31,561	
	単価				31,561	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
P96022	型枠 鉄筋構造物	1.000	m ²	8,698	8,698	
	合計				8,698	
	単価				8,698	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	鉄筋工 SD345,D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P96023	鉄筋工 SD345, D19	1.000	ton	151,141	151,141	
	合計				151,141	
	単価				151,141	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	鉄筋工 SD345,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P96024	鉄筋工 SD345, D13	1.000	ton	152,542	152,542	
	合計				152,542	
	単価				152,542	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	はつり工 t=50mm,水路壁部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
P96025	はつり工 t=50mm,水路壁部	1.000	m ²	6,681	6,681	
	合計				6,681	
	単価				6,681	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	はつり工 t=50mm,水路床部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
P96026	はつり工 t=50mm,水路床部	1.000	m ²	6,681	6,681	
	合計				6,681	
	単価				6,681	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	コンクリート殻運搬 現場~処分場		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 坂瀬川地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96004	コンクリート殻運搬 現場～処分場	1.000	m3	4,154	4,154	
	合計				4,154	
	単価				4,154	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	コンクリート殻処分 無筋		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート殻処分 無筋	1.000	m3	3,838	3,838	S単 4号
	合計				3,838	
	単価				3,838	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	コンクリート削孔 アンカーバー部 42 L=330 F(A1橋台)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
P96027	コンクリート削孔 42 L=330	1.000	箇所	1,368	1,368	
	合計				1,368	
	単価				1,368	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	コンクリート削孔 アンカーバー部 42 L=330 M(A2橋台)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
P96027	コンクリート削孔 42 L=330	1.000	箇所	1,368	1,368	
	合計				1,368	
	単価				1,368	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	コンクリート削孔 アンカーボルト部 29 L=295 F(A1橋台)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
P96028	コンクリート削孔 29 L=295	1.000	箇所	854	854	
	合計				854	
	単価				854	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	コンクリート削孔 アンカーボルト部 29 L=295 M(A2橋台)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
P96028	コンクリート削孔 29 L=295	1.000	箇所	854	854	
	合計				854	
	単価				854	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	アンカーバー S45CN 32×650		個		1.000	歩A 当たり算出
P96029	アンカーバー S45CN 32×650	1.000	個	726	726	
	合計				726	
	単価				726	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	アンカー孔充填 樹脂系接着剤		cm3		1.000	歩A 当たり算出
P96030	アンカー孔充填 樹脂系接着剤	1.000	cm3	4	4	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 坂瀬川地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				4	
	単価				4	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	チップング工 t=30程度		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96031	チップング工 t=30程度	1.000	m ²	16,578	16,578	
	合計				16,578	
	単価				16,578	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	エポキシ樹脂塗布		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96032	エポキシ樹脂塗布	1.000	m ²	27,759	27,759	
	合計				27,759	
	単価				27,759	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	間詰部充填材 無収縮モルタル		m ³		1,000	歩A 当たり算出
P96033	無収縮モルタル	1.000	m ³	301,089	301,089	
	合計				301,089	
	単価				301,089	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	拡幅部コンクリート 24-12-25 F(A1橋台)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
P96034	コンクリート 24-12-25 F(A1)橋台	1.000	m ³	31,498	31,498	
	合計				31,498	
	単価				31,498	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	拡幅部コンクリート 24-12-25 M(A2橋台)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
P96035	コンクリート 24-12-25 M(A2橋台)	1.000	m ³	31,951	31,951	
	合計				31,951	
	単価				31,951	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	型枠 鉄筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96022	型枠 鉄筋構造物	1.000	m ²	8,698	8,698	
	合計				8,698	
	単価				8,698	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	埋設型枠 発泡スチロール t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96036	埋設型枠 発泡スチロール t=10mm	1.000	m ²	4,443	4,443	
	合計				4,443	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 坂瀬川地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				4,443	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	鉄筋工 SD345, D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P96023	鉄筋工 SD345, D19	1.000	ton	151,141	151,141	
	合 計				151,141	
	単 価				151,141	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	鉄筋工 SD345, D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P96038	鉄筋工 SD345, D16	1.000	ton	151,141	151,141	
	合 計				151,141	
	単 価				151,141	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	可動部構造		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
P96037	可動部構造	1.000	箇所	14,499	14,499	
	合 計				14,499	
	単 価				14,499	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	コンクリート殻運搬 現場~処分場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
P96004	コンクリート殻運搬 現場~処分場	1.000	m3	4,154	4,154	
	合 計				4,154	
	単 価				4,154	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	コンクリート殻処分 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート殻処分 無筋	1.000	m3	3,838	3,838	S単 4号
	合 計				3,838	
	単 価				3,838	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	16tラフテレーンクレーン運転工 資材吊込・殻類吊上		日		1.000 日	歩A 当たり算出
P96008	16tラフテレーンクレーン運転工	1.000	日	43,557	43,557	
	合 計				43,557	
	単 価				43,557	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	システム構台 賃料		日		1.000 日	歩A 当たり算出
P96039	システム構台 賃料	1.000	日	15,504	15,504	
	合 計				15,504	
	単 価				15,504	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 坂瀬川地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 51号 ***						
000051	システム構台撤去工		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
P96040	システム構台 撤去	1.000	空m3	6,352	6,352	
	合 計				6,352	
	単 価				6,352	
*** B単 - 52号 ***						
000052	敷鉄板 t=22,賃料~撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
P96041	敷鉄板 t=22 賃料~撤去	1.000	m ²	141	141	
	合 計				141	
	単 価				141	
*** B単 - 53号 ***						
000053	土木シート敷設・撤去工 ポリプロピレン(P.P)系織布 980N/5cm, t=0.37		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
P96042	土木シート敷設・撤去 980N/5cm	1.000	m ²	247	247	
	合 計				247	
	単 価				247	
*** B単 - 54号 ***						
000054	廃プラスチック運搬 現場~処分場,土木シート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
P96043	廃プラスチック運搬 現場~処分場	1.000	m ³	8,103	8,103	
	合 計				8,103	
	単 価				8,103	
*** B単 - 55号 ***						
000055	廃プラスチック処分		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処分	1.000	m ³	9,782	9,782	S単 5号
	合 計				9,782	
	単 価				9,782	
*** B単 - 56号 ***						
000056	大型土のう製作 (1.0m ³),購入土		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
P96045	大型土のう製作 1.0m ³ 中詰め,購入土	1.000	袋	8,150	8,150	
	合 計				8,150	
	単 価				8,150	
*** B単 - 57号 ***						
000057	大型土のう製作 (0.5m ³),購入土		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
P96046	大型土のう製作 0.5m ³ 中詰め,購入土	1.000	袋	6,653	6,653	
	合 計				6,653	
	単 価				6,653	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 坂瀬川地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 58号 ***						
000058	大型土のう積込・運搬 製作ヤード 施工ヤード		m3		1,000	歩A 当たり算出
P96047	大型土のう積込・運搬 製作ヤード 施工ヤード	1.000	m3	2,355	2,355	
	合 計				2,355	
	単 価				2,355	
*** B単 - 59号 ***						
000059	大型土のう工 吊込,ﾌﾌﾚﾝｸﾞｰﾝ16t		袋		1,000	歩A 当たり算出
P96048	大型土のう工吊込 ﾌﾌﾚﾝｸﾞｰﾝ16t	1.000	袋	1,738	1,738	
	合 計				1,738	
	単 価				1,738	
*** B単 - 60号 ***						
000060	大型土のう工 設置(再設置含む),4脚式ﾐﾝｸﾞｰﾝ		袋		1,000	歩A 当たり算出
P96051	大型土のう工設置 4脚式ﾐﾝｸﾞｰﾝ	1.000	袋	1,530	1,530	
	合 計				1,530	
	単 価				1,530	
*** B単 - 61号 ***						
000061	大型土のう工 撤去,4脚式ﾐﾝｸﾞｰﾝ		袋		1,000	歩A 当たり算出
P96049	大型土のう工撤去 4脚式ﾐﾝｸﾞｰﾝ	1.000	袋	849	849	
	合 計				849	
	単 価				849	
*** B単 - 62号 ***						
000062	大型土のう工 吊上,ﾌﾌﾚﾝｸﾞｰﾝ16t		袋		1,000	歩A 当たり算出
P96050	大型土のう工吊上 ﾌﾌﾚﾝｸﾞｰﾝ16t	1.000	袋	895	895	
	合 計				895	
	単 価				895	
*** B単 - 63号 ***						
000063	大型土のう小運搬 設置・撤去,不整地運搬車 1.8t級		日		1,000	歩A 当たり算出
P96007	不整地運搬車 1.8 t	1.000	日	33,258	33,258	
	合 計				33,258	
	単 価				33,258	
*** B単 - 64号 ***						
000064	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
P96052	土砂等運搬	1.000	m3	8,103	8,103	
	合 計				8,103	
	単 価				8,103	
*** B単 - 65号 ***						

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 坂瀬川地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000065	土砂処分費		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	土砂処分	1.000	m3	3,630	3,630	S単 6号
	合計				3,630	
	単価				3,630	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	廃プラスチック運搬 現場~処分場,大型土のう袋		m3		1,000	歩A 当たり算出
P96043	廃プラスチック運搬 現場~処分場	1.000	m3	8,103	8,103	
	合計				8,103	
	単価				8,103	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	廃プラスチック処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処分	1.000	m3	9,782	9,782	S単 5号
	合計				9,782	
	単価				9,782	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	排水ポンプ設置工 100		箇所		1,000	歩A 当たり算出
P96054	排水ポンプ設置工 100	1.000	箇所	42,960	42,960	
	合計				42,960	
	単価				42,960	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	排水ポンプ運転 常時排水, 100		箇所		1,000	歩A 当たり算出
P96055	排水ポンプ運転 100,常時排水	1.000	箇所	199,613	199,613	
	合計				199,613	
	単価				199,613	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	足場 単管		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96056	単管足場工	1.000	掛m ²	4,545	4,545	
	合計				4,545	
	単価				4,545	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	足場 単管		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96056	単管足場工	1.000	掛m ²	4,545	4,545	
	合計				4,545	
	単価				4,545	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	ワレ-ソケ-ン 16t、存置		日		1,000	歩A 当たり算出

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 坂瀬川地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96073	16tラフテレーンクレーン 存置	1.000	日	43,557	43,557	
	合計				43,557	
	単価				43,557	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	4脚式ミルン 存置		日		1.000 日	歩A 当たり算出
P96074	4脚式ミルン 存置	1.000	日	17,332	17,332	
	合計				17,332	
	単価				17,332	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	不整地運搬車 1.8t積、存置		日		1.000 日	歩A 当たり算出
P96075	不整地運搬車 1.8t存置	1.000	日	5,828	5,828	
	合計				5,828	
	単価				5,828	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
P96057	交通誘導員B	1.000	人	13,421	13,421	
	合計				13,421	
	単価				13,421	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	足場 単管		掛m ²		1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
P96060	単管足場工 開水路	1.000	掛m ²	4,107	4,107	
	合計				4,107	
	単価				4,107	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	排水ポンプ設置工 50		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
P96058	排水ポンプ設置工 50	1.000	箇所	14,880	14,880	
	合計				14,880	
	単価				14,880	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	排水ポンプ運転 常時排水、50		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
P96059	排水ポンプ運転 50,常時排水	1.000	箇所	115,125	115,125	
	合計				115,125	
	単価				115,125	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	支保		空m ³		1.000 空m ³	歩A 当たり算出
P96061	支保工	1.000	空m ³	4,541	4,541	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 坂瀬川地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				4,541	
	単価				4,541	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
P96057	交通誘導員B	1.000	人	13,421	13,421	
	合計				13,421	
	単価				13,421	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	16tRC搬出時_設置・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96062	16tRC搬出時_設置・撤去工	1.000	m ²	902	902	
	合計				902	
	単価				902	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	仮設ヤード搬出時積込		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96063	仮設ヤード搬出時積込	1.000	m ²	115	115	
	合計				115	
	単価				115	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	積換運搬		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96064	積替運搬	1.000	m ²	343	343	
	合計				343	
	単価				343	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	仮設材質料		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96065	仮設材質料 敷鉄板 t=22	1.000	m ²	561	561	
	合計				561	
	単価				561	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	滑り止めゴムマット賃料 2000×1000 , t=10mm, 62枚(124m ²)		日		1,000	歩A 当たり算出
P96066	滑り止めゴムマット 賃料 62枚	1.000	日	1,860	1,860	
	合計				1,860	
	単価				1,860	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	交通誘導警備員 16tRC搬出時敷鉄板設置撤去時：前後+作業場所の3箇所		人		1,000	歩A 当たり算出
P96057	交通誘導員B	1.000	人	13,421	13,421	
	合計				13,421	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 坂瀬川地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				13,421	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	交通誘導警備員 敷鉄板搬出時：前後の2箇所		人		1,000	歩A 当たり算出
P96057	交通誘導員B	1.000	人	13,421	13,421	
	合 計				13,421	
	単 価				13,421	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	敷鉄板運搬費 クレーンヤード		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96067	仮設材輸送費	1.000	ton	5,626	5,626	
	合 計				5,626	
	単 価				5,626	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	敷鉄板運搬費 坂瀬川搬入路 路肩補強		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96067	仮設材輸送費	1.000	ton	5,626	5,626	
	合 計				5,626	
	単 価				5,626	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	滑り止めゴムマット運搬費 坂瀬川搬入路 路肩補強		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96067	仮設材輸送費	1.000	ton	5,626	5,626	
	合 計				5,626	
	単 価				5,626	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	鉄筋探査 基本料金(電磁波レーダ法)		回		1,000	歩A 当たり算出
P96068	鉄筋探査 基本料金	1.000	回	70,780	70,780	
	合 計				70,780	
	単 価				70,780	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	鉄筋探査 横向き(電磁波レーダ法)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96069	鉄筋探査 横向き	1.000	m ²	8,167	8,167	
	合 計				8,167	
	単 価				8,167	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	鉄筋探査 上向き(電磁波レーダ法)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96070	鉄筋探査 上向き	1.000	m ²	11,615	11,615	
	合 計				11,615	
	単 価				11,615	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 坂瀬川地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02116	超高強度繊維補強コンクリートパネル		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1230×L=614×t=50,平板,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96010	超高強度繊維補強コンクリートパネル 支給品 B=1230×L=614×t=50,平板	1.000	枚	83,400	83,400	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	超高強度繊維補強コンクリートパネル		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1230×L=895×t=50,R版,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	超高強度繊維補強コンクリートパネル 支給品 B=1230×L=895×t=50,R版	1.000	枚	595,000	595,000	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	超高強度繊維補強コンクリートパネル		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1500×L=1477×t=50,R版,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	超高強度繊維補強コンクリートパネル 支給品 B=1500×L=1477×t=50,R版	1.000	枚	717,000	717,000	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
*** S単 - 4号 ***						
S02123	コンクリート殻処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻処分 無筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,838円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	コンクリート殻処分 無筋	1.000	m3	3,838	3,838	
	合計				3,838	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,838	
*** S単 - 5号 ***						
S02123	廃プラスチック処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96044		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,782円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96044	廃プラスチック処分	1.000	m3	9,782	9,782	
	合計				9,782	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 坂瀬川地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				9,782	
	*** S単 - 6号 ***					
S02123	土砂処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	3,630円				
P96053	土砂処分		m3		3,630	
		1.000		3,630	3,630	算出数量 1,000 各単位
	合 計				3,630	
	単 価				3,630	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 坂瀬川地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96001	ガス切断 t=9m		m	2,482		
P96002	無筋コンクリート撤去		m3	29,111		
P96003	コンクリート 18-8-25		m3	38,158		
P96004	コンクリート殻運搬 現場～処分場		m3	4,154		
P96005	コンクリート殻処分 無筋		m3	3,838		
P96006	ミニクレーン運転		日	42,468		
P96007	不整地運搬車 1.8 t		日	33,258		
P96008	16tラフテレーンクレーン運転工		日	43,557		
P96009	高圧洗浄工		m ²	1,288		
P96010	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1230×L=614×t=50,平板		枚	83,400		
P96011	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1230×L=895×t=50,R版		枚	595,000		
P96012	超高強度繊維補強コンクリートパネル B=1500×L=1477×t=50,R版		枚	717,000		
P96013	パネル設置工 t=50mm		m ²	61,411		
P96014	アンカー工		本	1,248		
P96015	無収縮グラウト充填工		m3	1,011,030		
P96016	仕上工		m ²	17,444		
P96017	タラップ設置工		本	10,526		
P96018	上部梯子設置工		式	384,755		
P96019	既設梯子現場塗装工 素地調整3種A現場はけ塗替塗装		m ²	6,800		
P96020	ひび割れ充填工		m	7,322		
P96021	コンクリート 21-12-25,ポンプ車打設		m3	31,561		
P96022	型枠 鉄筋構造物		m ²	8,698		
P96023	鉄筋工 SD345, D19		ton	151,141		
P96024	鉄筋工 SD345, D13		ton	152,542		
P96025	はつり工 t=50mm,水路壁部		m ²	6,681		
P96026	はつり工 t=50mm,水路床部		m ²	6,681		
P96027	コンクリート削孔 42 L=330		箇所	1,368		
P96028	コンクリート削孔 29 L=295		箇所	854		
P96029	アンカーバー S45CN 32×650		個	726		
P96030	アンカー孔充填 樹脂系接着剤		cm3	4		
P96031	チッピング工 t=30程度		m ²	16,578		
P96032	エポキシ樹脂塗布		m ²	27,759		
P96033	無収縮モルタル		m3	301,089		
P96034	コンクリート 24-12-25 F(A1)橋台		m3	31,498		
P96035	コンクリート 24-12-25 M(A2橋台)		m3	31,951		
P96036	埋設型枠 発泡スチロール t=10mm		m ²	4,443		
P96037	可動部構造		箇所	14,499		
P96038	鉄筋工 SD345, D16		ton	151,141		
P96039	システム構台 賃料		日	15,504		
P96040	システム構台 撤去		空m3	6,352		
P96041	敷鉄板 t=22 賃料～撤去		m ²	141		
P96042	土布シート敷設・撤去 980N/5cm		m ²	247		
P96043	廃プラスチック運搬 現場～処分場		m3	8,103		



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

道前道後用水農業水利事業

面河承水堰水路橋耐震補強他工事_キジヤ谷他地区

積算書

(当初)

中国四国農政局
道前道後用水農業水利事業所

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			107,090,000	
・工事原価			91,276,000	
純工事費			69,469,000	
・直接工事費			62,998,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	40,608,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	22,390,000	
・間接工事費			28,278,000	
・共通仮設費			6,471,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
63,089,000 × ((7.510*1.200)*1.000*1.040*1.000)			5,911,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			560,000	
・現場環境改善費(率計上)				
62,982,000 × (0.890)			560,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			21,807,000	
・現場管理費(率計上)				
69,560,000 × ((27.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			21,807,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
91,276,000 × (17.290*1.000 + 0.04)			15,818,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			91,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			91,000	
支給品費(直工)			91,000	
処分費等(直接工事費の内数)			107,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				40,608,000	
・キジヤ谷小承水堰					
・・土工	1.000	式		15,217,000	
	1.000	式		620,000	
000001 掘削 転石混り土	29.000	m3	2,303	66,787	歩A・単A B単 1号
000002 掘削 軟岩	7.000	m3	2,303	16,121	歩A・単A B単 2号
000003 人力荒仕上 軟岩	51.000	m ²	398	20,298	歩A・単A B単 3号
000004 法面整形(切土) 軟岩	19.000	m ²	1,071	20,349	歩A・単A B単 4号
000005 基面整正	12.000	m ²	398	4,776	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻 構造物周辺	10.000	m3	2,575	25,750	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻 B<1.0m	7.000	m3	2,211	15,477	歩A・単A B単 7号
000008 不整地運搬車 1t積級 小運搬 17m3(掘削 仮置)	1.000	日	27,790	27,790	歩A・単A B単 8号
000009 積込 仮置 埋戻 不陸運搬車 1t積級	17.000	m3	251	4,267	歩A・単A B単 9号
000010 不陸運搬車 1t積級 小運搬 17m3(仮置 埋戻)	1.000	日	27,790	27,790	歩A・単A B単 10号
000011 不陸運搬車 1t積級 小運搬 19m3(掘削 大型土のう モノレール)	1.000	日	27,790	27,790	歩A・単A B単 11号
000012 残土積込	19.000	m3	251	4,769	歩A・単A B単 12号
000013 残土運搬 現場~処分場	19.000	m3	13,884	263,796	歩A・単A B単 13号
000014 残土処分	24.000	m3	3,630	87,120	歩A・単A B単 14号
000015 大型土のう袋 袋のみ(運搬用)	2.000	袋	3,421	6,842	歩A・単A B単 15号
000016 大型土のう袋運搬 現場~処分場	0.010	m3	8,103	81	歩A・単A B単 16号
000017 大型土のう袋処分	0.010	m3	9,782	98	歩A・単A B単 17号
合 計				619,901	
・・構造物撤去工					
000018 コンクリート構造物取壊工(有筋) 既設管 HP 350mm、下流接続工	1.100	m3	14,691	16,160	歩A・単A B単 18号
000019 コンクリート構造物取壊工(無筋) 既設基礎、上流接続工	2.500	m3	7,334	18,335	歩A・単A B単 19号
000020 コンクリートチップング 上流接続工	0.600	m ²	3,013	1,808	歩A・単A B単 20号
000021 コンクリートチップング 下流接続工(壁側)	1.500	m ²	3,013	4,520	歩A・単A B単 21号
000022 コンクリートチップング 下流接続工(床側)	0.300	m ²	3,013	904	歩A・単A B単 22号
000023 コンクリート殻小運搬 不陸運搬車 1t積級	1.000	日	27,790	27,790	歩A・単A B単 23号
000024 コンクリート殻運搬 有筋,現場~処分場	1.100	m3	5,940	6,534	歩A・単A B単 24号
000025 コンクリート殻処分 有筋	1.100	m3	3,403	3,743	歩A・単A B単 25号
000026 コンクリート殻運搬 無筋,現場~処分場	2.500	m3	4,830	12,075	歩A・単A B単 26号
000027 コンクリート殻処分 無筋	2.500	m3	2,559	6,398	歩A・単A B単 27号
合 計				98,267	
・・接続水路改修工					
	1.000	式		1,747,000	
000028 鉄筋コンクリート 21-12-25	18.000	m3	33,449	602,082	歩A・単A B単 28号
000029 型枠 鉄筋構造物	25.000	m ²	8,698	217,450	歩A・単A B単 29号
000030 鉄筋工 SD345、D13	1.720	ton	152,542	262,372	歩A・単A B単 30号
000031 エラスチックフィルター t=20mm	1.000	m ²	5,671	5,671	歩A・単A B単 31号
000032 油性ペイント	1.000	m ²	1,841	1,841	歩A・単A B単 32号
000033 ダウエルバー設置 D16	16.000	本	576	9,216	歩A・単A B単 33号
000034 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU 300mm、片受直管スリーブ付き	27.100	m	8,484	229,916	歩A・単A B単 34号

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000035 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU 300mm、RR管	2.400	m	9,633	23,119	歩A・単A B単 35号
000036 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU、300mm、11°、1/4	2.000	個	53,902	107,804	歩A・単A B単 36号
000037 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU、300、5°、5/8	1.000	個	53,131	53,131	歩A・単A B単 37号
000038 鉄筋コンクリート 21-12-25(人力)	0.500	m3	36,216	18,108	歩A・単A B単 38号
000039 型枠 鉄筋構造物	3.400	m ²	7,829	26,619	歩A・単A B単 39号
000040 鉄筋工 SD345、D13	0.074	ton	152,542	11,288	歩A・単A B単 40号
000041 無収縮モルタル充填	0.040	m3	301,452	12,058	歩A・単A B単 41号
000042 コンクリート小運搬 不陸運搬車 1t積級	5.000	日	27,790	138,950	歩A・単A B単 42号
000043 管材小運搬 不陸運搬車 1t積級	1.000	日	27,790	27,790	歩A・単A B単 43号
合 計				1,747,415	
・ ・ モノレール伐採木搬出工	1.000	式		12,752,000	
000044 モノレール伐採木搬出工	1.000	式	12,752,000	12,752,000	歩A・単A B単 44号
合 計				12,752,000	
・ キジヤ谷水路橋	1.000	式		2,993,000	
・ ・ サンドボックス耐震補強工	1.000	式		581,000	
000045 コンクリート 21-12-25	3.000	m3	33,449	100,347	歩A・単A B単 45号
000046 鉄筋工 SD345、D16	0.140	ton	151,141	21,160	歩A・単A B単 46号
000047 鉄筋工 SD345、D13	0.081	ton	152,542	12,356	歩A・単A B単 47号
000048 はつり工 水路床部 t=50mm	23.000	m ²	6,681	153,663	歩A・単A B単 48号
000049 コンクリート殻運搬 無筋、現場～処分場	1.200	m3	4,830	5,796	歩A・単A B単 49号
000050 コンクリート殻処分 無筋	1.200	m3	2,559	3,071	歩A・単A B単 50号
000051 土砂撤去	34.000	m3	8,358	284,172	歩A・単A B単 51号
合 計				580,565	
・ ・ 水路橋耐震補強工	1.000	式		2,211,000	
000052 コンクリート削孔 アンカーバー部 42 L=330 M(A1橋台)	4.000	箇所	1,368	5,472	歩A・単A B単 52号
000053 コンクリート削孔 アンカーバー部 42 L=330 F(A2橋台)	4.000	箇所	1,368	5,472	歩A・単A B単 53号
000054 コンクリート削孔 アンカーボルト部 35 L=385 M(A1橋台)	32.000	箇所	1,368	43,776	歩A・単A B単 54号
000055 コンクリート削孔 アンカーボルト部 35 L=385 F(A2橋台)	12.000	箇所	1,368	16,416	歩A・単A B単 55号
000056 アンカーバー S45CN 32×650	8.000	個	726	5,808	歩A・単A B単 56号
000057 アンカー孔充填 樹脂系接着剤	9,798.000	cm3	4	39,192	歩A・単A B単 57号
000058 チッピング工 チッピング	4.700	m ²	16,578	77,917	歩A・単A B単 58号
000059 注入工(プライマー塗布) ブラケット背面部	4.700	m ²	33,075	155,453	歩A・単A B単 59号
000060 間詰部充填材 無収縮モルタル 縁端拡幅部	0.400	m3	301,089	120,436	歩A・単A B単 60号
000061 拡幅部無収縮グラウトコンクリート ck=24N/mm ² F(A1橋台)	1.500	m3	685,612	1,028,418	歩A・単A B単 61号
000062 拡幅部無収縮グラウトコンクリート ck=24N/mm ² F(A2橋台)	0.700	m3	685,612	479,928	歩A・単A B単 62号
000063 型枠 鉄筋構造物	11.000	m ²	8,698	95,678	歩A・単A B単 63号
000064 埋設型枠 発泡スチロール t=10mm	1.300	m ²	4,443	5,776	歩A・単A B単 64号
000065 鉄筋工 SD345、D25	0.214	ton	151,141	32,344	歩A・単A B単 65号
000066 鉄筋工 SD345、D16	0.269	ton	151,141	40,657	歩A・単A B単 66号
000067 可動部構造	4.000	個	14,499	57,996	歩A・単A B単 67号

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000068 コンクリート殻運搬 無筋,現場~処分場	0.100	m3	4,830	483	歩A・単A B単 68号
000069 コンクリート殻処分	0.100	m3	2,559	256	歩A・単A B単 69号
合計				2,211,478	
・・岩破碎工	1.000	式		201,000	
000070 静的破碎 一般型	5.780	m3	34,773	200,988	歩A・単A B単 70号
合計				200,988	
・ヒグラシ水路橋	1.000	式		8,560,000	
・・水路橋耐震補強工	1.000	式		3,016,000	
000071 コンクリート削孔 アンカーバー部 42 L=330 F(A1橋台)	4.000	箇所	1,368	5,472	歩A・単A B単 71号
000072 コンクリート削孔 アンカーバー部 42 L=330 M(A2橋台)	4.000	箇所	1,368	5,472	歩A・単A B単 72号
000073 コンクリート削孔 アンカーボルト部 35 L=385 F(A1橋台)	32.000	箇所	1,368	43,776	歩A・単A B単 73号
000074 コンクリート削孔 アンカーボルト部 35 L=385 M(A2橋台)	32.000	箇所	1,368	43,776	歩A・単A B単 74号
000075 アンカーバー S45CN 32 x 650	8.000	個	726	5,808	歩A・単A B単 75号
000076 アンカー孔充填 樹脂系接着剤	13,524.000	cm3	4	54,096	歩A・単A B単 76号
000077 チッピング工 チッピング	6.800	m ²	16,578	112,730	歩A・単A B単 77号
000078 プライマー塗布 新旧コンクリート打継目処理	6.800	m ²	33,075	224,910	歩A・単A B単 78号
000079 間詰部充填材 無収縮モルタル 縁端拡幅部	0.600	m3	301,089	180,653	歩A・単A B単 79号
000080 拡幅部無収縮グラウトコンクリート ck=24N/mm ² F(A1橋台)	1.500	m3	685,612	1,028,418	歩A・単A B単 80号
000081 拡幅部無収縮グラウトコンクリート ck=24N/mm ² M(A2橋台)	1.500	m3	685,612	1,028,418	歩A・単A B単 81号
000082 型枠 鉄筋構造物	13.000	m ²	8,698	113,074	歩A・単A B単 82号
000083 埋設型枠 発泡スチロール t=10mm	1.600	m ²	4,477	7,163	歩A・単A B単 83号
000084 鉄筋工 SD345, D25	0.308	ton	151,141	46,551	歩A・単A B単 84号
000085 鉄筋工 SD345, D16	0.370	ton	151,141	55,922	歩A・単A B単 85号
000086 可動部構造	4.000	個	14,499	57,996	歩A・単A B単 86号
000087 コンクリート殻運搬 無筋,現場~処分場	0.200	m3	4,830	966	歩A・単A B単 87号
000088 コンクリート殻処分	0.200	m3	3,199	640	歩A・単A B単 88号
合計				3,015,841	
・・コンクリート補修工	1.000	式		5,544,000	
000089 はつり工 断面修復工、桁下	43.000	m ²	6,681	287,283	歩A・単A B単 89号
000090 断面修復工(左官工法) ポリマーセメントモルタル(有筋) t 5cm	43.000	m ²	111,904	4,811,872	歩A・単A B単 90号
000091 プライマー塗布	43.000	m ²	10,037	431,591	歩A・単A B単 91号
000092 コンクリート殻運搬 無筋,現場 処分場	1.700	m3	4,830	8,211	歩A・単A B単 92号
000093 コンクリート殻処分 無筋	1.700	m3	3,199	5,438	歩A・単A B単 93号
合計				5,544,395	
・妙谷川水路橋	1.000	式		12,204,000	
・・水路橋耐震補強工	1.000	式		2,402,000	
000094 コンクリート削孔 アンカーバー部 42, L=330 F(A1橋台)	12.000	箇所	1,507	18,084	歩A・単A B単 94号
000095 コンクリート削孔 アンカーバー部 38, L=290 M(A2橋台)	4.000	箇所	1,182	4,728	歩A・単A B単 95号
000096 コンクリート削孔 アンカーボルト部 35, L=385 F(A1橋台)	28.000	箇所	1,507	42,196	歩A・単A B単 96号

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000097 コンクリート削孔 アンカーボルト部 35, L=385 M(A2橋台)	28.000	箇所	1,507	42,196	歩A・単A B単 97号
000098 コンクリート削孔 アンカーボルト部 48, L=580 M(P1橋脚)	24.000	箇所	2,005	48,120	歩A・単A B単 98号
000099 コンクリート削孔 アンカーボルト部 45, L=570 M(P2橋脚)	24.000	箇所	2,005	48,120	歩A・単A B単 99号
000100 アンカーバー S45CN 32×650 F(A1橋台)	12.000	個	0	0	歩A・単A B単 100号
000101 アンカーバー S45CN 28×570 M(A2橋台)	4.000	個	0	0	歩A・単A B単 101号
000102 アンカー孔充填 樹脂系接着剤	31,958.000	cm3	4	127,832	歩A・単A B単 102号
000103 チッピング工 ブラケット背面部	13.200	m ²	18,269	241,151	歩A・単A B単 103号
000104 エポキシ樹脂塗布 ブラケット背面部	13.200	m ²	33,075	436,590	歩A・単A B単 104号
000105 間詰コンクリート ポリマーセメントモルタル	0.200	m ³	419,600	83,920	歩A・単A B単 105号
000106 間詰部充填材 無収縮モルタル	0.800	m ³	334,700	267,760	歩A・単A B単 106号
000107 拡幅部コンクリート 24-12-25	8.300	m ³	40,340	334,822	歩A・単A B単 107号
000108 型枠 鉄筋構造物	32.900	m ²	9,586	315,379	歩A・単A B単 108号
000109 埋設型枠 t=10mm	3.900	m ²	4,897	19,098	歩A・単A B単 109号
000110 エラストイト t=10mm	1.000	m ²	5,590	5,590	歩A・単A B単 110号
000111 鉄筋工 SD345, D38	0.387	ton	163,934	63,442	歩A・単A B単 111号
000112 鉄筋工 SD345, D35	0.838	ton	162,904	136,514	歩A・単A B単 112号
000113 鉄筋工 SD345, D29	0.263	ton	161,359	42,437	歩A・単A B単 113号
000114 鉄筋工 SD345, D25	0.287	ton	58,874	16,897	歩A・単A B単 114号
000115 鉄筋工 SD345, D19	0.129	ton	160,329	20,682	歩A・単A B単 115号
000116 鉄筋工 SD345, D16	0.497	ton	160,329	79,684	歩A・単A B単 116号
000117 可動部構造 44.4mm×74.4mm×290mmH,SUS304,t=3.2mm,底板付	4.000	箇所	766	3,064	歩A・単A B単 117号
000118 コンクリート殻運搬 無筋,現場~処分場	0.400	m ³	5,322	2,129	歩A・単A B単 118号
000119 コンクリート殻処分	0.400	m ³	2,820	1,128	歩A・単A B単 119号
合計				2,401,563	
・ ・ 橋脚耐震補強工	1.000	式		9,669,000	
000120 P1基部削孔工 削孔径 26mm、削孔深L=289mm	16.000	箇所	4,552	72,832	歩A・単A B単 120号
000121 P1基部削孔工 削孔径 26mm、削孔深L=273mm	60.000	箇所	4,521	271,260	歩A・単A B単 121号
000122 P1下地処理工 バキュームプラスト	52.500	m ²	5,800	304,500	歩A・単A B単 122号
000123 P1下塗工 PAE系 [※] リーメント [※] モルタルタイプ t=1	52.500	m ²	1,529	80,273	歩A・単A B単 123号
000124 P1鉄筋工 SD345,D16	0.983	ton	166,557	163,726	歩A・単A B単 124号
000125 P1主筋固定工	128.000	箇所	842	107,776	歩A・単A B単 125号
000126 P1帯筋固定工 フレア溶接	158.000	箇所	309	48,822	歩A・単A B単 126号
000127 P1増厚工 PAE系 [※] リーメント [※] モルタルタイプ (t=1.5)+ (t=47.5)	2.570	m ³	1,152,818	2,962,742	歩A・単A B単 127号
000128 P1用心メッシュ取付工	52.500	m ²	5,179	271,898	歩A・単A B単 128号
000129 P1養生工	52.500	m ²	757	39,743	歩A・単A B単 129号
000130 P1表面保護工 CC-B仕様	52.500	m ²	6,412	336,630	歩A・単A B単 130号
000131 P2基部削孔工 削孔径 26mm、削孔深L=289mm	16.000	箇所	4,552	72,832	歩A・単A B単 131号
000132 P2基部削孔工 削孔径 26mm、削孔深L=273mm	60.000	箇所	4,521	271,260	歩A・単A B単 132号
000133 P2下地処理工 バキュームプラスト	56.500	m ²	5,800	327,700	歩A・単A B単 133号
000134 P2下塗工 PAE系 [※] リーメント [※] モルタルタイプ t=1	56.500	m ²	1,529	86,389	歩A・単A B単 134号
000135 P2鉄筋工 SD345,D16	1.050	ton	166,557	174,885	歩A・単A B単 135号
000136 P2主筋固定工	128.000	箇所	842	107,776	歩A・単A B単 136号

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000137 P2帯筋固定工 フレア溶接	170.000	箇所	309	52,530	歩A・単A B単 137号
000138 P2増厚工 PAE系 [※] リサーチメントルタイプ (t=1.5)+ (t=47.5)	2.770	m3	1,145,845	3,173,991	歩A・単A B単 138号
000139 P2用心メッシュ取付工	56.500	m ²	5,179	292,614	歩A・単A B単 139号
000140 P2養生工	56.500	m ²	757	42,771	歩A・単A B単 140号
000141 P2表面保護工 CC-B仕様	56.500	m ²	6,412	362,278	歩A・単A B単 141号
000142 コンクリート殻運搬 無筋,現場~処分場	5.400	m3	5,322	28,739	歩A・単A B単 142号
000143 コンクリート殻処分 無筋	5.400	m3	2,820	15,228	歩A・単A B単 143号
合 計				9,669,195	
・・25tラフテレーンクレーン運転工 資材吊込・殻類吊出					
000144 ラフテレーンクレーン 25t	2.000	日	66,500	133,000	歩A・単A B単 144号
合 計				133,000	
・モノレール運搬工					
・・キジヤ谷承水堰 モノレール運搬					
	1.000	式		1,634,000	
	1.000	式		1,133,000	
000145 モノレール運転 作業機械搬出入	12.800	ton	9,002	115,226	歩A・単A B単 145号
000146 モノレール運転 仮設材搬出入	25.500	ton	9,002	229,551	歩A・単A B単 146号
000147 モノレール運転 資材搬入	44.800	ton	9,002	403,290	歩A・単A B単 147号
000148 モノレール運転 殻等運搬	8.600	ton	9,002	77,417	歩A・単A B単 148号
000149 モノレール運転 残土搬出	34.200	ton	9,002	307,868	歩A・単A B単 149号
合 計				1,133,352	
・・キジヤ谷承水堰 モノレール積卸					
	1.000	式		223,000	
000150 モノレール積卸し 作業機械積卸し	12.800	ton	2,722	34,842	歩A・単A B単 150号
000151 モノレール積卸し 仮設材積卸し	25.500	ton	2,722	69,411	歩A・単A B単 151号
000152 モノレール積卸し 資材積卸し	44.800	ton	1,361	60,973	歩A・単A B単 152号
000153 モノレール積卸し 殻等積卸し	8.600	ton	1,361	11,705	歩A・単A B単 153号
000154 モノレール積卸し 残土積卸し	34.200	ton	1,361	46,546	歩A・単A B単 154号
合 計				223,477	
・・キジヤ谷承水路 モノレール運搬					
	1.000	式		147,000	
000155 モノレール運転 資材搬入	13.200	ton	9,002	118,826	歩A・単A B単 155号
000156 モノレール運転 殻等運搬	3.100	ton	9,002	27,906	歩A・単A B単 156号
合 計				146,732	
・・キジヤ谷承水路 モノレール積卸					
	1.000	式		22,000	
000157 モノレール積卸し 資材積卸し	13.200	ton	1,361	17,965	歩A・単A B単 157号
000158 モノレール積卸し 殻等積卸し	3.100	ton	1,361	4,219	歩A・単A B単 158号
合 計				22,184	
・・ヒグラシ谷水路橋 モノレール運搬					
	1.000	式		86,000	
000159 モノレール運転 資材搬入	12.100	ton	5,172	62,581	歩A・単A B単 159号
000160 モノレール運転 殻等運搬	4.500	ton	5,172	23,274	歩A・単A B単 160号

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				22,390,000	
・キジヤ谷小承水堰 仮設工					
・仮設構台	1.000	式		18,818,000	
000163 システム式作業構台 最大荷重2t	283.200	空m3	11,484	3,252,269	歩A・単A B単 163号
合 計				3,252,269	
・作業ヤード	1.000	式		46,000	
000164 土木シート敷設・撤去	182.700	m ²	247	45,127	歩A・単A B単 164号
000165 土木シート運搬	0.070	m3	8,103	567	歩A・単A B単 165号
000166 土木シート処分	0.070	m3	9,782	685	歩A・単A B単 166号
合 計				46,379	
・水替工	1.000	式		44,000	
000167 遮水シート設置・撤去 加硫系ゴムシート t=1	18.900	m ²	2,116	39,992	歩A・単A B単 167号
000168 土のう設置・撤去 発生土使用(地山土量)	0.900	m3	2,963	2,667	歩A・単A B単 168号
000169 土のう・遮水シート運搬 現場~処分場	0.050	m3	8,103	405	歩A・単A B単 169号
000170 土のう・遮水シート処分	0.050	m3	9,782	489	歩A・単A B単 170号
合 計				43,553	
・モノレール撤去工	1.000	式		11,342,000	
000171 モノレール撤去工 複軌条、1t積/45°	334.000	m	4,501	1,503,334	歩A・単A B単 171号
000172 動力車賃料 複軌条、1t積/45° 5~13ヶ月分賃料	1.000	式	1,247,731	1,247,731	歩A・単A B単 172号
000173 台車賃料 複軌条、1t積/45° 5~13ヶ月分賃料	1.000	式	553,448	553,448	歩A・単A B単 173号
000174 レール部材賃料 複軌条、1t積/45° 5~13ヶ月分賃料	334.000	m	15,118	5,049,412	歩A・単A B単 174号
000175 返納整備費 動力車、台車、レール部材334m 1~13ヶ月分	1.000	式	1,335,893	1,335,893	歩A・単A B単 175号
000176 引取運賃費 動力車、台車、レール部材334m	1.000	式	84,392	84,392	歩A・単A B単 176号
000177 保守点検費 動力車、台車、レール部材334m	8.000	回	196,007	1,568,056	歩A・単A B単 177号
合 計				11,342,266	
・交通誘導	1.000	式		4,134,000	
000178 交通誘導警備員 キジヤ谷小承水堰	308.000	人	13,421	4,133,668	歩A・単A B単 178号
合 計				4,133,668	
・キジヤ谷水路橋 仮設工	1.000	式		188,000	
・サンドボックス耐震補強工	1.000	式		86,000	
000179 土のう	0.400	m3	29,628	11,851	歩A・単A B単 179号
000180 土木シート設置撤去 ポリプロピレン(P.P)系織布 980N/5cm, t=0.37	5.800	m ²	247	1,433	歩A・単A B単 180号
000181 土のう・遮水シート運搬 現場~処分場	0.010	m3	8,103	81	歩A・単A B単 181号
000182 土のう・遮水シート処分	0.010	m3	9,782	98	歩A・単A B単 182号
000183 水中ポンプ 50mm 常時	1.000	箇所	72,489	72,489	歩A・単A B単 183号
合 計				85,952	
・水路橋耐震補強工	1.000	式		102,000	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000184 支保工 M(A1橋台)	3.000	空m3	4,541	13,623	歩A・単A B単 184号
000185 ステージ足場撤去工	10.600	m	8,326	88,256	歩A・単A B単 185号
合計				101,879	
・ヒグラシ水路橋 仮設工	1.000	式		1,310,000	
・・水路橋耐震補強工	1.000	式		253,000	
000186 支保工	6.000	空m3	4,541	27,246	歩A・単A B単 186号
000187 吊り足場 賃料,撤去	49.000	m ²	1,000	49,000	歩A・単A B単 187号
000188 ステージ足場撤去	22.800	m	7,741	176,495	歩A・単A B単 188号
合計				252,741	
・・モノレール撤去工	1.000	式		1,057,000	
000189 モノレール撤去工 単軌条、500kg積/45°	158.000	m	2,078	328,324	歩A・単A B単 189号
000190 動力車賃料 単軌条、500kg積/45°5~6ヶ月分賃料	1.000	式	162,432	162,432	歩A・単A B単 190号
000191 台車賃料 単軌条、500kg積/45°5~6ヶ月分賃料	1.000	式	39,927	39,927	歩A・単A B単 191号
000192 レール部材賃料 単軌条、500kg積/45°5~6ヶ月分賃料	158.000	m	1,180	186,440	歩A・単A B単 192号
000193 返納整備費 動力車、台車、レール部材158m 1~6ヶ月分	1.000	式	212,285	212,285	歩A・単A B単 193号
000194 引取運賃費 動力車、台車、レール部材158m	1.000	式	67,151	67,151	歩A・単A B単 194号
000195 保守点検費 動力車、台車、レール部材158m	1.000	回	60,889	60,889	歩A・単A B単 195号
合計				1,057,448	
・妙谷川水路橋 仮設工	1.000	式		2,074,000	
・・水路橋耐震補強 橋脚補強含む	1.000	式		1,068,000	
000196 支保工	8.000	空m3	5,004	40,032	歩A・単A B単 196号
000197 足場工 単管足場	193.000	掛m ²	4,526	873,518	歩A・単A B単 197号
000198 足場工 単管傾斜足場	26.000	掛m ²	3,839	99,814	歩A・単A B単 198号
000199 ガードレール撤去復旧工 Gr-C-4E	10.000	m	5,428	54,280	歩A・単A B単 199号
合計				1,067,644	
・・交通誘導	1.000	式		1,006,000	
000200 交通誘導警備員 妙谷川水路橋	68.000	人	14,790	1,005,720	歩A・単A B単 200号
合計				1,005,720	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事_キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 掘削					
	転石混り土		m3	2,303		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 掘削					
	軟岩		m3	2,303		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 人力荒仕上					
	軟岩		m ²	398		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 法面整形(切土)					
	軟岩		m ²	1,071		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 基面整正					
			m ²	398		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 埋戻					
	構造物周辺		m3	2,575		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 埋戻					
	B<1.0m		m3	2,211		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 不陸地運搬車 1t積級					
	小運搬 17m3(掘削 仮置)		日	27,790		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 積込					
	仮置 埋戻 不陸運搬車 1t積級		m3	251		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 不陸運搬車 1t積級					
	小運搬 17m3(仮置 埋戻)		日	27,790		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 不陸運搬車 1t積級					
	小運搬 19m3(掘削 大型土のう モノレール)		日	27,790		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 残土積込					
			m3	251		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 残土運搬					
	現場~処分場		m3	13,884		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 残土処分					
			m3	3,630		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 大型土のう袋					
	袋のみ(運搬用)		袋	3,421		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 大型土のう袋運搬					
	現場~処分場		m3	8,103		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 大型土のう袋処分					
			m3	9,782		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** コンクリート構造物取壊工(有筋)					
	既設管 HP 350mm、下流接続工		m3	14,691		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** コンクリート構造物取壊工(無筋)					
	既設基礎、上流接続工		m3	7,334		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** コンクリートチップング					
	上流接続工		m ²	3,013		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** コンクリートチップング					
	下流接続工(壁側)		m ²	3,013		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** コンクリートチップング					

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事_キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下流接続工(床側) *** B単 - 23号 ***		m ²	3,013		歩A・単A
000023	コンクリート殻小運搬					
	不陸運搬車 1t積級 *** B単 - 24号 ***		日	27,790		歩A・単A
000024	コンクリート殻運搬					
	有筋,現場~処分場 *** B単 - 25号 ***		m ³	5,940		歩A・単A
000025	コンクリート殻処分					
	有筋 *** B単 - 26号 ***		m ³	3,403		歩A・単A
000026	コンクリート殻運搬					
	無筋,現場~処分場 *** B単 - 27号 ***		m ³	4,830		歩A・単A
000027	コンクリート殻処分					
	無筋 *** B単 - 28号 ***		m ³	2,559		歩A・単A
000028	鉄筋コンクリート					
	21-12-25 *** B単 - 29号 ***		m ³	33,449		歩A・単A
000029	型枠					
	鉄筋構造物 *** B単 - 30号 ***		m ²	8,698		歩A・単A
000030	鉄筋工					
	SD345, D13 *** B単 - 31号 ***		ton	152,542		歩A・単A
000031	エラスチックファイラー					
	t=20mm *** B単 - 32号 ***		m ²	5,671		歩A・単A
000032	油性ペイント					
	*** B単 - 33号 ***		m ²	1,841		歩A・単A
000033	ダウエルバー設置					
	D16 *** B単 - 34号 ***		本	576		歩A・単A
000034	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	VU 300mm、片受直管スリーブ付き *** B単 - 35号 ***		m	8,484		歩A・単A
000035	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	VU 300mm、RR管 *** B単 - 36号 ***		m	9,633		歩A・単A
000036	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VU, 300mm, 11°, 1/4 *** B単 - 37号 ***		個	53,902		歩A・単A
000037	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VU, 300, 5°, 5/8 *** B単 - 38号 ***		個	53,131		歩A・単A
000038	鉄筋コンクリート					
	21-12-25(人力) *** B単 - 39号 ***		m ³	36,216		歩A・単A
000039	型枠					
	鉄筋構造物 *** B単 - 40号 ***		m ²	7,829		歩A・単A
000040	鉄筋工					
	SD345, D13 *** B単 - 41号 ***		ton	152,542		歩A・単A
000041	無収縮モルタル充填					
	*** B単 - 42号 ***		m ³	301,452		歩A・単A
000042	コンクリート小運搬					
	不陸運搬車 1t積級 *** B単 - 43号 ***		日	27,790		歩A・単A
000043	管材小運搬					
	不陸運搬車 1t積級		日	27,790		歩A・単A

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** モノレール伐採木搬出工		式	12,752,000		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** コンクリート		m3	33,449		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 鉄筋工		ton	151,141		歩A・単A
000047	SD345, D16 *** B単 - 47号 *** 鉄筋工		ton	152,542		歩A・単A
000048	SD345, D13 *** B単 - 48号 *** はつり工		m ²	6,681		歩A・単A
000049	水路床部 t=50mm *** B単 - 49号 *** コンクリート殻運搬		m3	4,830		歩A・単A
000050	無筋,現場~処分場 *** B単 - 50号 *** コンクリート殻処分		m3	2,559		歩A・単A
000051	無筋 *** B単 - 51号 *** 土砂撤去		m3	8,358		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** コンクリート削孔		箇所	1,368		歩A・単A
000053	アンカーバー部 42 L=330 M(A1橋台) *** B単 - 53号 *** コンクリート削孔		箇所	1,368		歩A・単A
000054	アンカーバー部 42 L=330 F(A2橋台) *** B単 - 54号 *** コンクリート削孔		箇所	1,368		歩A・単A
000055	アンカーボルト部 35 L=385 M(A1橋台) *** B単 - 55号 *** コンクリート削孔		箇所	1,368		歩A・単A
000056	アンカーボルト部 35 L=385 F(A2橋台) *** B単 - 56号 *** アンカーバー		個	726		歩A・単A
000057	S45CN 32 x 650 *** B単 - 57号 *** アンカー孔充填		cm3	4		歩A・単A
000058	樹脂系接着剤 *** B単 - 58号 *** チップング工		m ²	16,578		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 注入工(プライマー塗布)		m ²	33,075		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 間詰部充填材		m3	301,089		歩A・単A
000061	無収縮モルタル 縁端拡幅部 *** B単 - 61号 *** 拡幅部無収縮グラウトコンクリート		m3	685,612		歩A・単A
000062	ck=24N/mm2 F(A1橋台) *** B単 - 62号 *** 拡幅部無収縮グラウトコンクリート		m3	685,612		歩A・単A
000063	ck=24N/mm2 F(A2橋台) *** B単 - 63号 *** 型枠		m ²	8,698		歩A・単A
000064	鉄筋構造物 *** B単 - 64号 *** 埋設型枠		m ²	4,443		歩A・単A
000065	発泡スチロール t=10mm *** B単 - 65号 *** 鉄筋工		m ²			

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066	SD345, D25 *** B単 - 66号 *** 鉄筋工		ton	151,141		歩A・単A
000067	SD345, D16 *** B単 - 67号 *** 可動部構造		ton	151,141		歩A・単A
000068	*** B単 - 68号 *** コンクリート殻運搬		個	14,499		歩A・単A
000069	無筋,現場~処分場 *** B単 - 69号 *** コンクリート殻処分		m3	4,830		歩A・単A
000070	*** B単 - 70号 *** 静的破砕		m3	2,559		歩A・単A
000071	一般型 *** B単 - 71号 *** コンクリート削孔		m3	34,773		歩A・単A
000072	アンカーバー部 42 L=330 F(A1橋台) *** B単 - 72号 *** コンクリート削孔		箇所	1,368		歩A・単A
000073	アンカーバー部 42 L=330 M(A2橋台) *** B単 - 73号 *** コンクリート削孔		箇所	1,368		歩A・単A
000074	アンカーボルト部 35 L=385 F(A1橋台) *** B単 - 74号 *** コンクリート削孔		箇所	1,368		歩A・単A
000075	アンカーボルト部 35 L=385 M(A2橋台) *** B単 - 75号 *** アンカーバー		箇所	1,368		歩A・単A
000076	S45CN 32×650 *** B単 - 76号 *** アンカー孔充填		個	726		歩A・単A
000077	樹脂系接着剤 *** B単 - 77号 *** チップング工		cm3	4		歩A・単A
000078	チップング *** B単 - 78号 *** プライマー塗布		m ²	16,578		歩A・単A
000079	新旧コンクリート打継目処理 *** B単 - 79号 *** 間詰部充填材		m ²	33,075		歩A・単A
000080	無収縮モルタル 縁端拡幅部 *** B単 - 80号 *** 拡幅部無収縮グラウトコンクリート		m3	301,089		歩A・単A
000081	ck=24N/mm ² F(A1橋台) *** B単 - 81号 *** 拡幅部無収縮グラウトコンクリート		m3	685,612		歩A・単A
000082	ck=24N/mm ² M(A2橋台) *** B単 - 82号 *** 型枠		m3	685,612		歩A・単A
000083	鉄筋構造物 *** B単 - 83号 *** 埋設型枠		m ²	8,698		歩A・単A
000084	発泡スチロール t=10mm *** B単 - 84号 *** 鉄筋工		m ²	4,477		歩A・単A
000085	SD345, D25 *** B単 - 85号 *** 鉄筋工		ton	151,141		歩A・単A
000086	SD345, D16 *** B単 - 86号 *** 可動部構造		ton	151,141		歩A・単A
			個	14,499		歩A・単A

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事_キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** コンクリート殻運搬					
	無筋,現場~処分場		m3	4,830		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** コンクリート殻処分					
			m3	3,199		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** はつり工					
	断面修復工、桁下		m ²	6,681		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 断面修復工(左官工法)					
	ポリマーセメントモルタル(有筋) t 5cm		m ²	111,904		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** プライマー塗布					
			m ²	10,037		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** コンクリート殻運搬					
	無筋,現場 処分場		m3	4,830		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** コンクリート殻処分					
	無筋		m3	3,199		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** コンクリート削孔					
	アンカーバー部 42, L=330 F(A1橋台)		箇所	1,507		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** コンクリート削孔					
	アンカーバー部 38, L=290 M(A2橋台)		箇所	1,182		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** コンクリート削孔					
	アンカーボルト部 35, L=385 F(A1橋台)		箇所	1,507		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** コンクリート削孔					
	アンカーボルト部 35, L=385 M(A2橋台)		箇所	1,507		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** コンクリート削孔					
	アンカーボルト部 48, L=580 M(P1橋脚)		箇所	2,005		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** コンクリート削孔					
	アンカーボルト部 45, L=570 M(P2橋脚)		箇所	2,005		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** アンカーバー					
	S45CN 32×650 F(A1橋台)		個	0		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** アンカーバー					
	S45CN 28×570 M(A2橋台)		個	0		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** アンカー孔充填					
	樹脂系接着剤		cm3	4		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** チップング工					
	ブラケット背面部		m ²	18,269		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** エポキシ樹脂塗布					
	ブラケット背面部		m ²	33,075		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 間詰コンクリート					
	ポリマーセメントモルタル		m3	419,600		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 間詰部充填材					
	無収縮モルタル		m3	334,700		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 拡幅部コンクリート					
	24-12-25		m3	40,340		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 型枠					

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事_キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000109	鉄筋構造物 *** B単 - 109号 *** 埋設型枠		m ²	9,586		歩A・単A
000110	t=10mm *** B単 - 110号 *** エラストイト		m ²	4,897		歩A・単A
000111	t=10mm *** B単 - 111号 *** 鉄筋工		m ²	5,590		歩A・単A
000112	SD345, D38 *** B単 - 112号 *** 鉄筋工		ton	163,934		歩A・単A
000113	SD345, D35 *** B単 - 113号 *** 鉄筋工		ton	162,904		歩A・単A
000114	SD345, D29 *** B単 - 114号 *** 鉄筋工		ton	161,359		歩A・単A
000115	SD345, D25 *** B単 - 115号 *** 鉄筋工		ton	58,874		歩A・単A
000116	SD345, D19 *** B単 - 116号 *** 鉄筋工		ton	160,329		歩A・単A
000117	SD345, D16 *** B単 - 117号 *** 可動部構造		ton	160,329		歩A・単A
000118	44.4mm x 74.4mm x 290mmH, SUS304, t=3.2mm, 底板付 *** B単 - 118号 *** コンクリート殻運搬		箇所	766		歩A・単A
000119	無筋, 現場~処分場 *** B単 - 119号 *** コンクリート殻処分		m ³	5,322		歩A・単A
000120	*** B単 - 120号 *** P1基部削孔工		m ³	2,820		歩A・単A
000121	削孔径 26mm、削孔深L=289mm *** B単 - 121号 *** P1基部削孔工		箇所	4,552		歩A・単A
000122	削孔径 26mm、削孔深L=273mm *** B単 - 122号 *** P1下地処理工		箇所	4,521		歩A・単A
000123	バキュームプラスト *** B単 - 123号 *** P1下塗工		m ²	5,800		歩A・単A
000124	PAE系 [®] リンセメント [®] 珪砂タイプ t=1 *** B単 - 124号 *** P1鉄筋工		m ²	1,529		歩A・単A
000125	SD345, D16 *** B単 - 125号 *** P1主筋固定工		ton	166,557		歩A・単A
000126	*** B単 - 126号 *** P1帯筋固定工		箇所	842		歩A・単A
000127	フレア溶接 *** B単 - 127号 *** P1増厚工		箇所	309		歩A・単A
000128	PAE系 [®] リンセメント [®] 珪砂タイプ (t=1.5)+ (t=47.5) *** B単 - 128号 *** P1用心メッシュ取付工		m ³	1,152,818		歩A・単A
000129	*** B単 - 129号 *** P1養生工		m ²	5,179		歩A・単A
			m ²	757		歩A・単A

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** P1表面保護工					
	CC-B仕様		m ²	6,412		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** P2基部削孔工					
	削孔径 26mm、削孔深L=289mm		箇所	4,552		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** P2基部削孔工					
	削孔径 26mm、削孔深L=273mm		箇所	4,521		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** P2下地処理工					
	バキュームプラスト		m ²	5,800		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** P2下塗工					
	PAE系 [※] リマセメント [※] ルタイプ t=1		m ²	1,529		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** P2鉄筋工					
	SD345、D16		ton	166,557		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** P2主筋固定工					
			箇所	842		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** P2帯筋固定工					
	フレア溶接		箇所	309		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** P2増厚工					
	PAE系 [※] リマセメント [※] ルタイプ (t=1.5)+ (t=47.5)		m ³	1,145,845		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** P2用心メッシュ取付工					
			m ²	5,179		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** P2養生工					
			m ²	757		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** P2表面保護工					
	CC-B仕様		m ²	6,412		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** コンクリート殻運搬					
	無筋、現場～処分場		m ³	5,322		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** コンクリート殻処分					
	無筋		m ³	2,820		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** ラフテレーンクレーン					
	25t		日	66,500		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** モノレール運転					
	作業機械搬出入		ton	9,002		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** モノレール運転					
	仮設材搬出入		ton	9,002		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** モノレール運転					
	資材搬入		ton	9,002		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** モノレール運転					
	殻等運搬		ton	9,002		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** モノレール運転					
	残土搬出		ton	9,002		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** モノレール積卸し					
	作業機械積卸し		ton	2,722		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** モノレール積卸し					

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事_キジャ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000152	仮設材積卸し *** B単 - 152号 *** モノレール積卸し		ton	2,722		歩A・単A
000153	資材積卸し *** B単 - 153号 *** モノレール積卸し		ton	1,361		歩A・単A
000154	殻等積卸し *** B単 - 154号 *** モノレール積卸し		ton	1,361		歩A・単A
000155	残土積卸し *** B単 - 155号 *** モノレール運転		ton	1,361		歩A・単A
000156	資材搬入 *** B単 - 156号 *** モノレール運転		ton	9,002		歩A・単A
000157	殻等運搬 *** B単 - 157号 *** モノレール積卸し		ton	9,002		歩A・単A
000158	資材積卸し *** B単 - 158号 *** モノレール積卸し		ton	1,361		歩A・単A
000159	殻等積卸し *** B単 - 159号 *** モノレール運転		ton	1,361		歩A・単A
000160	資材搬入 *** B単 - 160号 *** モノレール運転		ton	5,172		歩A・単A
000161	殻等運搬 *** B単 - 161号 *** モノレール積卸し		ton	5,172		歩A・単A
000162	資材積卸し *** B単 - 162号 *** モノレール積卸し		ton	1,361		歩A・単A
000163	殻等積卸し *** B単 - 163号 *** システム式作業構台		ton	1,361		歩A・単A
000164	最大荷重2t *** B単 - 164号 *** 土木シート敷設・撤去		空m3	11,484		歩A・単A
000165	*** B単 - 165号 *** 土木シート運搬		m ²	247		歩A・単A
000166	*** B単 - 166号 *** 土木シート処分		m3	8,103		歩A・単A
000167	*** B単 - 167号 *** 遮水シート設置・撤去		m3	9,782		歩A・単A
000168	加硫系ゴムシート t=1 *** B単 - 168号 *** 土のう設置・撤去		m ²	2,116		歩A・単A
000169	発生土使用(地山土量) *** B単 - 169号 *** 土のう・遮水シート運搬		m3	2,963		歩A・単A
000170	現場~処分場 *** B単 - 170号 *** 土のう・遮水シート処分		m3	8,103		歩A・単A
000171	*** B単 - 171号 *** モノレール撤去工		m3	9,782		歩A・単A
000172	複軌条、1t積/45° *** B単 - 172号 *** 動力車賃料		m	4,501		歩A・単A
	複軌条、1t積/45° 5~13ヶ月分賃料		式	1,247.731		歩A・単A

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000173	*** B単 - 173号 *** 台車賃料					
	複軌条、1t積/45° 5~13ヶ月分賃料		式	553,448		歩A・単A
000174	*** B単 - 174号 *** レール部材賃料					
	複軌条、1t積/45° 5~13ヶ月分賃料		m	15,118		歩A・単A
000175	*** B単 - 175号 *** 返納整備費					
	動力車、台車、レール部材334m 1~13ヶ月分		式	1,335,893		歩A・単A
000176	*** B単 - 176号 *** 引取運賃費					
	動力車、台車、レール部材334m		式	84,392		歩A・単A
000177	*** B単 - 177号 *** 保守点検費					
	動力車、台車、レール部材334m		回	196,007		歩A・単A
000178	*** B単 - 178号 *** 交通誘導警備員					
	キジヤ谷小承水堰		人	13,421		歩A・単A
000179	*** B単 - 179号 *** 土のう					
			m3	29,628		歩A・単A
000180	*** B単 - 180号 *** 土木シート設置撤去					
	ポリプロピレン(P.P)系織布 980N/5cm, t=0.37		m ²	247		歩A・単A
000181	*** B単 - 181号 *** 土のう・遮水シート運搬					
	現場~処分場		m3	8,103		歩A・単A
000182	*** B単 - 182号 *** 土のう・遮水シート処分					
			m3	9,782		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** 水中ポンプ					
	50mm 常時		箇所	72,489		歩A・単A
000184	*** B単 - 184号 *** 支保工					
	M(A1橋台)		空m3	4,541		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** ステージ足場撤去工					
			m	8,326		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 支保工					
			空m3	4,541		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** 吊り足場					
	賃料,撤去		m ²	1,000		歩A・単A
000188	*** B単 - 188号 *** ステージ足場撤去					
			m	7,741		歩A・単A
000189	*** B単 - 189号 *** モノレール撤去工					
	単軌条、500kg積/45°		m	2,078		歩A・単A
000190	*** B単 - 190号 *** 動力車賃料					
	単軌条、500kg積/45° 5~6ヶ月分賃料		式	162,432		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** 台車賃料					
	単軌条、500kg積/45° 5~6ヶ月分賃料		式	39,927		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** レール部材賃料					
	単軌条、500kg積/45° 5~6ヶ月分賃料		m	1,180		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** 返納整備費					
	動力車、台車、レール部材158m 1~6ヶ月分		式	212,285		歩A・単A
000194	*** B単 - 194号 *** 引取運賃費					

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	掘削 転石混り土		m3		1,000	歩A 当たり算出
P96001	000001 掘削 転石混り土	1.000	m3	2,303	2,303	
	合 計				2,303	
	単 価				2,303	
*** B単 - 2号 ***						
000002	掘削 軟岩		m3		1,000	歩A 当たり算出
P96002	000002 掘削 軟岩	1.000	m3	2,303	2,303	
	合 計				2,303	
	単 価				2,303	
*** B単 - 3号 ***						
000003	人力荒仕上 軟岩		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96003	000003 人力荒仕上	1.000	m ²	398	398	
	合 計				398	
	単 価				398	
*** B単 - 4号 ***						
000004	法面整形(切土) 軟岩		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96004	000004 法面整形(切土) 軟岩	1.000	m ²	1,071	1,071	
	合 計				1,071	
	単 価				1,071	
*** B単 - 5号 ***						
000005	基面平整		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96005	000005 基面平整	1.000	m ²	398	398	
	合 計				398	
	単 価				398	
*** B単 - 6号 ***						
000006	埋戻 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
P96006	000006 埋戻 構造物周辺	1.000	m3	2,575	2,575	
	合 計				2,575	
	単 価				2,575	
*** B単 - 7号 ***						
000007	埋戻 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
P96007	000007 埋戻 B<1.0m	1.000	m3	2,211	2,211	
	合 計				2,211	
	単 価				2,211	
*** B単 - 8号 ***						

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000008	不整地運搬車 1t積級 小運搬 17m3 (掘削 仮置)		日		1,000	歩A 当たり算出
P96008	000008 不整地運搬車 1t積級 小運搬 17m3 (掘削)	1.000	日	27,790	27,790	
	合計				27,790	
	単価				27,790	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	積込 仮置 埋戻 不陸運搬車 1t積級		m3		1,000	歩A 当たり算出
P96009	000009 積込 仮置 埋戻 不陸運搬車 1t積級	1.000	日	251	251	
	合計				251	
	単価				251	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	不陸運搬車 1t積級 小運搬 17m3 (仮置 埋戻)		日		1,000	歩A 当たり算出
P96011	000010 不陸運搬車 1t積級 小運搬17m3 (仮置 埋)	1.000	日	27,790	27,790	
	合計				27,790	
	単価				27,790	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	不陸運搬車 1t積級 小運搬 19m3(掘削 大型土のう モノレール)		日		1,000	歩A 当たり算出
P96011	000010 不陸運搬車 1t積級 小運搬17m3 (仮置 埋)	1.000	日	27,790	27,790	
	合計				27,790	
	単価				27,790	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	残土積込		m3		1,000	歩A 当たり算出
P96012	000012 残土積込¥t	1.000	m3	251	251	
	合計				251	
	単価				251	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	残土運搬 現場~処分場		m3		1,000	歩A 当たり算出
P96013	000013 残土運搬 現場~処分場¥t	1.000	m3	13,884	13,884	
	合計				13,884	
	単価				13,884	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	残土処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	000014 残土処分¥t	1.000	m3	3,630	3,630	S単 43号
	合計				3,630	
	単価				3,630	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	大型土のう袋 袋のみ(運搬用)		袋		1,000	歩A 当たり算出

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事_キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96015	000015 大型土のう袋 袋のみ(運搬用) ¥t	1.000	袋	3,421	3,421	
	合計				3,421	
	単価				3,421	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	大型土のう袋運搬 現場~処分場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
P96016	000016 大型土のう袋処分 無筋 ¥t	1.000	m3	8,103	8,103	
	合計				8,103	
	単価				8,103	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	大型土のう袋処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	000017 大型どのう袋 処分 ¥t	1.000	m3	9,782	9,782	S単 44号
	合計				9,782	
	単価				9,782	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	コンクリート構造物取壊工(有筋) 既設管 HP 350mm、下流接続工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
P96018	000018 コンクリート構造物取壊工(有筋)	1.000	m3	14,691	14,691	
	合計				14,691	
	単価				14,691	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	コンクリート構造物取壊工(無筋) 既設基礎、上流接続工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
P96019	000019 コンクリート構造物取壊工(無筋)	1.000	m3	7,334	7,334	
	合計				7,334	
	単価				7,334	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	コンクリートチップング 上流接続工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
P96020	000020 コンクリートチップング 上流接続工 ¥t	1.000	m ²	3,013	3,013	
	合計				3,013	
	単価				3,013	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	コンクリートチップング 下流接続工(壁側)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
P96024	000021 コンクリートチップング 下流接続工(壁側)	1.000	m ²	3,013	3,013	
	合計				3,013	
	単価				3,013	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	コンクリートチップング 下流接続工(床側)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
P96025	000022 コンクリートチップング 下流接続工(床側)	1.000	m ²	3,013	3,013	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,013	
	単価				3,013	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	コンクリート殻小運搬 不陸運搬車 1t積級		日		1,000	歩A 当たり算出
P96026	000023 コンクリート殻小運搬 不陸運搬車 1t積級¥t	1.000	日	27,790	27,790	
	合計				27,790	
	単価				27,790	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	コンクリート殻運搬 有筋,現場~処分場		m3		1,000	歩A 当たり算出
P96027	000024 コンクリート殻運搬 有筋,現場~処分場¥t	1.000	m3	5,940	5,940	
	合計				5,940	
	単価				5,940	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	コンクリート殻処分 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	000025 コンクリート殻処分 有筋¥t	1.000	m3	3,403	3,403	S単 45号
	合計				3,403	
	単価				3,403	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	コンクリート殻運搬 無筋,現場~処分場		m3		1,000	歩A 当たり算出
P96032	000026 コンクリート殻運搬 無筋,現場~処分場¥t	1.000	m3	4,830	4,830	
	合計				4,830	
	単価				4,830	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	コンクリート殻処分 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	000027 コンクリート殻処分 無筋¥t	1.000	m3	2,559	2,559	S単 46号
	合計				2,559	
	単価				2,559	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	鉄筋コンクリート 21-12-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
P96034	000028 鉄筋コンクリート 21-12-25¥t	1.000	m3	33,449	33,449	
	合計				33,449	
	単価				33,449	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	型枠 鉄筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96035	000029 型枠 鉄筋構造物¥t	1.000	m ²	8,698	8,698	
	合計				8,698	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				8,698	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	鉄筋工 SD345, D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P96036	000030 鉄筋工 SD345, D13¥t	1.000	ton	152,542	152,542	
	合 計				152,542	
	単 価				152,542	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	エラストックフィラー t=20mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
P96037	000031 エラストックフィラー t=20mm¥t	1.000	m ²	5,671	5,671	
	合 計				5,671	
	単 価				5,671	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	油性ペイント		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
P96038	000032 油性ペイント¥t	1.000	m ²	1,841	1,841	
	合 計				1,841	
	単 価				1,841	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	ダウエルバー設置 D16		本		1,000 本	歩A 当たり算出
P96039	000033 ダウエルバ D16¥t	1.000	本	576	576	
	合 計				576	
	単 価				576	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU 300mm、片受直管スリーブ付き		m		1,000 m	歩A 当たり算出
P96040	000034 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU	1.000	m	8,484	8,484	
	合 計				8,484	
	単 価				8,484	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU 300mm、RR管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
P96041	000035 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU	1.000	m	9,633	9,633	
	合 計				9,633	
	単 価				9,633	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU, 300mm, 11°, 1/4		個		1,000 個	歩A 当たり算出
P96042	000036 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU、	1.000	個	53,902	53,902	
	合 計				53,902	
	単 価				53,902	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 37号 ***						
000037	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU, 300, 5°, 5/8		個		1,000	歩A 当たり算出
P96043	000037 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU,	1.000	個	53,131	53,131	
	合 計				53,131	
	単 価				53,131	
*** B単 - 38号 ***						
000038	鉄筋コンクリート 21-12-25(人力)		m3		1,000	歩A 当たり算出
P96044	000038 鉄筋コンクリート 21-12-25 (人力)¥t	1.000	m3	36,216	36,216	
	合 計				36,216	
	単 価				36,216	
*** B単 - 39号 ***						
000039	型枠 鉄筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96045	000039 型枠 鉄筋構造物¥t	1.000	m ²	7,829	7,829	
	合 計				7,829	
	単 価				7,829	
*** B単 - 40号 ***						
000040	鉄筋工 SD345, D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96050	000040 鉄筋工 SD345, D13¥t	1.000	ton	152,542	152,542	
	合 計				152,542	
	単 価				152,542	
*** B単 - 41号 ***						
000041	無収縮モルタル充填		m3		1,000	歩A 当たり算出
P96067	000041 無収縮モルタル充填¥t	1.000	m3	301,452	301,452	
	合 計				301,452	
	単 価				301,452	
*** B単 - 42号 ***						
000042	コンクリート小運搬 不陸運搬車 1t積級		日		1,000	歩A 当たり算出
P96068	000042 コンクリート小運搬 不陸運搬車 1t積級¥t	1.000	日	27,790	27,790	
	合 計				27,790	
	単 価				27,790	
*** B単 - 43号 ***						
000043	管材小運搬 不陸運搬車 1t積級		日		1,000	歩A 当たり算出
P96069	000043 管材小運搬 不陸運搬車 1t積級¥t	1.000	日	27,790	27,790	
	合 計				27,790	
	単 価				27,790	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 44号 ***						
000044	モノレール伐採木搬出工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	モノレール伐採木搬出工	1.000	式	12,752,000	12,752,000	S単 15号
	合計				12,752,000	
	単価				12,752,000	
*** B単 - 45号 ***						
000045	コンクリート 21-12-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
P96070	000051 コンクリート 21-12-25¥t	1.000	m3	33,449	33,449	
	合計				33,449	
	単価				33,449	
*** B単 - 46号 ***						
000046	鉄筋工 SD345, D16		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96071	000052 鉄筋工 SD345, D16¥t	1.000	ton	151,141	151,141	
	合計				151,141	
	単価				151,141	
*** B単 - 47号 ***						
000047	鉄筋工 SD345, D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96072	000053 鉄筋工 SD345, D13¥t	1.000	ton	152,542	152,542	
	合計				152,542	
	単価				152,542	
*** B単 - 48号 ***						
000048	はつり工 水路床部 t=50mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96073	000054 はつり工 水路床部 t=50mm¥t	1.000	m ²	6,681	6,681	
	合計				6,681	
	単価				6,681	
*** B単 - 49号 ***						
000049	コンクリート殻運搬 無筋,現場~処分場		m3		1,000	歩A 当たり算出
P96074	000055 コンクリート殻運搬 無筋,現場~処分場¥t	1.000	m3	4,830	4,830	
	合計				4,830	
	単価				4,830	
*** B単 - 50号 ***						
000050	コンクリート殻処分 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	000056 コンクリート殻処分 無筋¥t	1.000	m3	2,559	2,559	S単 47号
	合計				2,559	
	単価				2,559	
*** B単 - 51号 ***						

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000051	土砂撤去		m3		1.000	歩A 当たり算出
P96076	000057 土砂撤去¥t	1.000	m3	8,358	8,358	
	合計				8,358	
	単価				8,358	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	コンクリート削孔 アンカーバー部 42 L=330 M(A1橋台)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
P96077	000058 ~ 61 コンクリート削孔 アンカーバー	1.000	箇所	1,368	1,368	
	合計				1,368	
	単価				1,368	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	コンクリート削孔 アンカーバー部 42 L=330 F(A2橋台)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
P96077	000058 ~ 61 コンクリート削孔 アンカーバー	1.000	箇所	1,368	1,368	
	合計				1,368	
	単価				1,368	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	コンクリート削孔 アンカーボルト部 35 L=385 M(A1橋台)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
P96077	000058 ~ 61 コンクリート削孔 アンカーバー	1.000	箇所	1,368	1,368	
	合計				1,368	
	単価				1,368	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	コンクリート削孔 アンカーボルト部 35 L=385 F(A2橋台)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
P96077	000058 ~ 61 コンクリート削孔 アンカーバー	1.000	箇所	1,368	1,368	
	合計				1,368	
	単価				1,368	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	アンカーバー S45CN 32 x 650		個		1.000	歩A 当たり算出
P96078	000062 アンカーバー S45CN 32 x 650¥t	1.000	個	726	726	
	合計				726	
	単価				726	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	アンカー孔充填 樹脂系接着剤		cm3		1.000	歩A 当たり算出
P96079	000063 アンカー孔充填 樹脂系接着剤¥t	1.000	cm3	4	4	
	合計				4	
	単価				4	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	チップング工 チップング		m ²		1.000	歩A 当たり算出

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事_キジャ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96080	000064 チッピング工 チッピング¥t	1.000	m3	16,578	16,578	
	合計				16,578	
	単価				16,578	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	注入工(プライマー塗布) ブラケット背面部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
P96081	000065 プライマー塗布 新旧コンクリート打継目処	1.000	m ²	33,075	33,075	
	合計				33,075	
	単価				33,075	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	間詰部充填材 無収縮モルタル 縁端拡幅部		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
P96082	000066 間詰部充填材 無収縮モルタル¥t	1.000	m ³	301,089	301,089	
	合計				301,089	
	単価				301,089	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	拡幅部無収縮グラウトコンクリート ck=24N/mm2 F(A1橋台)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
P96083	000067~68 拡幅部無収縮グラウトコンクリート	1.000		685,612	685,612	
	合計				685,612	
	単価				685,612	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	拡幅部無収縮グラウトコンクリート ck=24N/mm2 F(A2橋台)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
P96083	000067~68 拡幅部無収縮グラウトコンクリート	1.000		685,612	685,612	
	合計				685,612	
	単価				685,612	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
P96084	000069 型枠 鉄筋構造物¥t	1.000	m ²	8,698	8,698	
	合計				8,698	
	単価				8,698	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	埋設型枠 発泡スチロール t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
P96085	000070 埋設型枠 発泡スチロール t=10mm¥t	1.000	m ²	4,443	4,443	
	合計				4,443	
	単価				4,443	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	鉄筋工 SD345, D25		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P96086	000071~72 鉄筋工 SD345, D19¥t	1.000	ton	151,141	151,141	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				151,141	
	単価				151,141	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	鉄筋工 SD345, D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P96086	000071 ~ 72 鉄筋工 SD345, D19¥t	1.000	ton	151,141	151,141	
	合計				151,141	
	単価				151,141	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	可動部構造		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P96087	000073 可動部構造 ¥t	1.000	個	14,499	14,499	
	合計				14,499	
	単価				14,499	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	コンクリート殻運搬 無筋,現場~処分場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
P96088	000074 コンクリート殻運搬 無筋,現場~処分場¥t	1.000	m3	4,830	4,830	
	合計				4,830	
	単価				4,830	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	コンクリート殻処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	000075 コンクリート殻処分¥t	1.000	m3	2,559	2,559	S単 48号
	合計				2,559	
	単価				2,559	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	静的破碎 一般型		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00009	静的破碎 一般型	1.000	m3	34,773	34,773	T単 5号
	合計				34,773	
	単価				34,773	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	コンクリート削孔 アンカーバー部 42 L=330 F(A1橋台)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
P96090	000077 ~ 80 コンクリート削孔 アンカーバー部	1.000	箇所	1,368	1,368	
	合計				1,368	
	単価				1,368	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	コンクリート削孔 アンカーバー部 42 L=330 M(A2橋台)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
P96090	000077 ~ 80 コンクリート削孔 アンカーバー部	1.000	箇所	1,368	1,368	
	合計				1,368	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,368	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	コンクリート削孔 アンカーボルト部 35 L=385 F(A1橋台)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
P96090	000077~80 コンクリート削孔 アンカーバー部	1.000	箇所	1,368	1,368	
	合 計				1,368	
	単 価				1,368	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	コンクリート削孔 アンカーボルト部 35 L=385 M(A2橋台)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
P96090	000077~80 コンクリート削孔 アンカーバー部	1.000	箇所	1,368	1,368	
	合 計				1,368	
	単 価				1,368	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	アンカーバー S45CN 32×650		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P96091	000081 アンカーバー S45CN 32×650¥t	1.000	個	726	726	
	合 計				726	
	単 価				726	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	アンカー孔充填 樹脂系接着剤		cm3		1.000 cm3	歩A 当たり算出
P96092	000082 アンカー孔充填 樹脂系接着剤¥t	1.000	cm3	4	4	
	合 計				4	
	単 価				4	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	チップング工 チップング		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
P96093	000083 チップング工 チップング¥t	1.000	m ²	16,578	16,578	
	合 計				16,578	
	単 価				16,578	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	プライマー塗布 新旧コンクリート打継目処理		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
P96094	000084 プライマー塗布 新旧コンクリート打継目処	1.000	m ²	33,075	33,075	
	合 計				33,075	
	単 価				33,075	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	間詰部充填材 無収縮モルタル 緑端拡幅部		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
P96095	000085 間詰部充填材 無収縮モルタル 緑端拡幅工¥t	1.000	m3	301,089	301,089	
	合 計				301,089	
	単 価				301,089	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事_キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 80号 ***					
000080	拡幅部無収縮グラウトコンクリート ck=24N/mm ² F(A1橋台)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
P96096	000086 ~ 87 拡幅部無収縮グラウトコンクリート	1.000	m ³	685,612	685,612	
	合計				685,612	
	単価				685,612	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	拡幅部無収縮グラウトコンクリート ck=24N/mm ² M(A2橋台)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
P96096	000086 ~ 87 拡幅部無収縮グラウトコンクリート	1.000	m ³	685,612	685,612	
	合計				685,612	
	単価				685,612	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000	歩A 当たり算出
P96097	000088 型枠 鉄筋構造物¥t	1.000	m ²	8,698	8,698	
	合計				8,698	
	単価				8,698	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	埋設型枠 発泡スチロール t=10mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
P96098	000089 埋設型枠 発泡スチロール t=10mm¥t	1.000	m ²	4,477	4,477	
	合計				4,477	
	単価				4,477	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	鉄筋工 SD345, D25		ton		1.000	歩A 当たり算出
P96099	000090 ~ 91 鉄筋工 SD345, D25¥t	1.000	ton	151,141	151,141	
	合計				151,141	
	単価				151,141	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	鉄筋工 SD345, D16		ton		1.000	歩A 当たり算出
P96099	000090 ~ 91 鉄筋工 SD345, D25¥t	1.000	ton	151,141	151,141	
	合計				151,141	
	単価				151,141	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	可動部構造		個		1.000	歩A 当たり算出
P96106	000092 可動部構造 ¥t	1.000	個	14,499	14,499	
	合計				14,499	
	単価				14,499	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事_キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 87号 ***						
000087	コンクリート殻運搬 無筋,現場~処分場		m3		1,000	歩A 当たり算出
P96107	000093 コンクリート殻運搬 無筋,現場~処分場¥t	1.000	m3	4,830	4,830	
	合計				4,830	
	単価				4,830	
*** B単 - 88号 ***						
000088	コンクリート殻処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	000094 コンクリート殻処分¥t	1.000	m3	3,199	3,199	S単 49号
	合計				3,199	
	単価				3,199	
*** B単 - 89号 ***						
000089	はつり工 断面修復工、桁下		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96110	000095 はつり工 断面修復工、桁下¥t	1.000	m ²	6,681	6,681	
	合計				6,681	
	単価				6,681	
*** B単 - 90号 ***						
000090	断面修復工(左官工法) ポリマーセメントモルタル(有筋) t 5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96111	000096 断面修復工(左官工法) ポリマーセ	1.000	m ²	111,904	111,904	
	合計				111,904	
	単価				111,904	
*** B単 - 91号 ***						
000091	プライマー塗布		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96112	000097 プライマー塗布¥t	1.000	m ²	10,037	10,037	
	合計				10,037	
	単価				10,037	
*** B単 - 92号 ***						
000092	コンクリート殻運搬 無筋,現場 処分場		m3		1,000	歩A 当たり算出
P96113	000098 コンクリート殻運搬 無筋,現場~処分場¥t	1.000	m3	4,830	4,830	
	合計				4,830	
	単価				4,830	
*** B単 - 93号 ***						
000093	コンクリート殻処分 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	000099 コンクリート殻処分 無筋¥t	1.000	m3	3,199	3,199	S単 50号
	合計				3,199	
	単価				3,199	
*** B単 - 94号 ***						

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000094	コンクリート削孔 アンカーバー部 42, L=330 F(A1橋台)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深300mm以上400mm未満	1.000	孔	1,507	1,507	S単 52号
	合計				1,507	
	単価				1,507	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	コンクリート削孔 アンカーバー部 38, L=290 M(A2橋台)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深200mm以上300mm未満	1.000	孔	1,182	1,182	S単 53号
	合計				1,182	
	単価				1,182	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	コンクリート削孔 アンカーボルト部 35, L=385 F(A1橋台)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深300mm以上400mm未満	1.000	孔	1,507	1,507	S単 52号
	合計				1,507	
	単価				1,507	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	コンクリート削孔 アンカーボルト部 35, L=385 M(A2橋台)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深300mm以上400mm未満	1.000	孔	1,507	1,507	S単 52号
	合計				1,507	
	単価				1,507	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	コンクリート削孔 アンカーボルト部 48, L=580 M(P1橋脚)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深400mm以上600mm未満	1.000	孔	2,005	2,005	S単 54号
	合計				2,005	
	単価				2,005	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	コンクリート削孔 アンカーボルト部 45, L=570 M(P2橋脚)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深400mm以上600mm未満	1.000	孔	2,005	2,005	S単 54号
	合計				2,005	
	単価				2,005	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	アンカーバー S45CN 32×650 F(A1橋台)		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	機械構造用炭素鋼鋼材 S45C 径150mm以下	4.100	kg	0	0	S単 20号
	合計				0	
	単価				0	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	アンカーバー S45CN 28×570 M(A2橋台)		個		1.000	歩A 当たり算出

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	機械構造用炭素鋼鋼材 S45C 径150mm以下	2.800	kg	0	0	S単 20号
	合計				0	
	単価				0	
	*** B単 - 102号 ***					
000102	アンカー孔充填 樹脂系接着剤		cm3		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ポリマーセメントモルタル ボンド E2300	1.000	cm3	4	4	S単 21号
	合計				4	
	単価				4	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	チップング工 ブラケット背面部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
T00003	チップング工 ブラケット背面部	1.000	m ²	18,269	18,269	T単 2号
	合計				18,269	
	単価				18,269	
	*** B単 - 104号 ***					
000104	エポキシ樹脂塗布 ブラケット背面部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ポリマーセメントモルタル ボンド E2300	1.200	kg	4,340	5,208	S単 22号
T00002	注入工(エポキシ樹脂塗布) ブラケット背面部	1.000	m ²	27,867	27,867	T単 1号
	合計				33,075	
	単価				33,075	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	間詰コンクリート ポリマーセメントモルタル		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,有り,コンクリート各種	1.000	m ³	419,600	419,600	S単 80号
	合計				419,600	
	単価				419,600	
	*** B単 - 106号 ***					
000106	間詰部充填材 無収縮モルタル		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,有り,コンクリート各種	1.000	m ³	334,700	334,700	S単 81号
	合計				334,700	
	単価				334,700	
	*** B単 - 107号 ***					
000107	拡幅部コンクリート 24-12-25		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一般養生,有り,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m ³	40,340	40,340	S単 82号
	合計				40,340	
	単価				40,340	
	*** B単 - 108号 ***					

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000108	型枠 鉄筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,586	9,586	S単 83号
	合計				9,586	
	単価				9,586	
	*** B単 - 109号 ***					
000109	埋設型枠 t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02300	埋設型枠	1.000	m ²	3,897	3,897	S単 55号
S02116	発泡スチロール t=10mm, B=500mm,	1.000	m ²	1,000	1,000	S単 23号
	合計				4,897	
	単価				4,897	
	*** B単 - 110号 ***					
000110	エラストイト t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	5,590	5,590	S単 84号
	合計				5,590	
	単価				5,590	
	*** B単 - 111号 ***					
000111	鉄筋工 SD345, D38		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D38,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%~20%未満	1.000	ton	163,934	163,934	S単 56号
	合計				163,934	
	単価				163,934	
	*** B単 - 112号 ***					
000112	鉄筋工 SD345, D35		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D35,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%~20%未満	1.000	ton	162,904	162,904	S単 57号
	合計				162,904	
	単価				162,904	
	*** B単 - 113号 ***					
000113	鉄筋工 SD345, D29		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%~20%未満	1.000	ton	161,359	161,359	S単 58号
	合計				161,359	
	単価				161,359	
	*** B単 - 114号 ***					
000114	鉄筋工 SD345, D25		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%~20%未満	1.000	ton	58,874	58,874	S単 59号

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事_キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				58,874	
	単価				58,874	
	*** B単 - 115号 ***					
000115	鉄筋工 SD345, D19		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%~20%未満	1.000	ton	160,329	160,329	S単 60号
	合計				160,329	
	単価				160,329	
	*** B単 - 116号 ***					
000116	鉄筋工 SD345, D16		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%~20%未満	1.000	ton	160,329	160,329	S単 61号
	合計				160,329	
	単価				160,329	
	*** B単 - 117号 ***					
000117	可動部構造 44.4mm x 74.4mm x 290mmH, SUS304, t=3.2mm, 底板付		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	鞘管 44.4mm x 74.4mm x 290mmH, SUS304, t=3mm, 底板付,,	1.000	個	0	0	S単 24号
S02116	変成シリコン系シーリング材 2成分形,,	0.580	L	1,320	766	S単 25号
	合計				766	
	単価				766	
	*** B単 - 118号 ***					
000118	コンクリート殻運搬 無筋,現場~処分場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とリこわし,機械積込,無し,49.4km以下,	1.000	m3	5,322	5,322	S単 79号
	合計				5,322	
	単価				5,322	
	*** B単 - 119号 ***					
000119	コンクリート殻処分		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	無筋コンクリート処分費(妙谷川)	1.000	m3	2,820	2,820	S単 26号
	合計				2,820	
	単価				2,820	
	*** B単 - 120号 ***					
000120	P1基部削孔工 削孔径 26mm、削孔深L=289mm		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00013	基部削孔工(削孔長L=289mm) 削孔径 50mm以下、削孔長L=500mm以下	1.000	箇所	4,552	4,552	T単 8号
	合計				4,552	
	単価				4,552	
	*** B単 - 121号 ***					

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000121	P1基部削孔工 削孔径 26mm、削孔深L=273mm		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00005	基部削孔工(削孔長L=273mm) 削孔径 50mm以下、削孔長L=500mm以下	1.000	箇所	4,521	4,521	T単 3号
	合計				4,521	
	単価				4,521	
	*** B単 - 122号 ***					
000122	P1下地処理工 バキュームプラスト		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02116	バキュームプラスト	1.000	m ²	5,800	5,800	S単 29号
	合計				5,800	
	単価				5,800	
	*** B単 - 123号 ***					
000123	P1下塗り工 PAE系 [※] リマーセメント珪砂タイプ t=1		m ²		1.000	歩A 当たり算出
T00014	下塗り工 マグネラインタイプ t=1mm	1.000	m ²	1,529	1,529	T単 9号
	合計				1,529	
	単価				1,529	
	*** B単 - 124号 ***					
000124	P1鉄筋工 SD345,D16		ton		1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	166,557	166,557	S単 62号
	合計				166,557	
	単価				166,557	
	*** B単 - 125号 ***					
000125	P1主筋固定工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00018	主筋固定工	1.000	箇所	842	842	T単 13号
	合計				842	
	単価				842	
	*** B単 - 126号 ***					
000126	P1帯筋固定工 フレア溶接		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00015	帯筋固定工 フレア溶接	1.000	箇所	309	309	T単 10号
	合計				309	
	単価				309	
	*** B単 - 127号 ***					
000127	P1増厚工 PAE系 [※] リマーセメント珪砂タイプ (t=1.5)+ (t=47.5)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
T00006	増厚工(P1) マグネラインタイプ (t=1.5)+ (t=47.5)	1.000	m ³	1,152,818	1,152,818	T単 4号
	合計				1,152,818	
	単価				1,152,818	
	*** B単 - 128号 ***					
000128	P1用心メッシュ取付工		m ²		1.000	歩A 当たり算出

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事_キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00012	用心メッシュ取付工 FFグリット,CG6-10	1.000	m ²	5,179	5,179	T単 7号
	合計				5,179	
	単価				5,179	
	*** B単 - 129号 ***					
000129	P1養生工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00017	養生工 PP工法	1.000	m ²	757	757	T単 12号
	合計				757	
	単価				757	
	*** B単 - 130号 ***					
000130	P1表面保護工 CC-B仕様		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00010	表面保護工 CC-B仕様	1.000	m ²	6,412	6,412	T単 6号
	合計				6,412	
	単価				6,412	
	*** B単 - 131号 ***					
000131	P2基部削孔工 削孔径 26mm、削孔深L=289mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00013	基部削孔工(削孔長L=289mm) 削孔径 50mm以下、削孔長L=500mm以下	1.000	箇所	4,552	4,552	T単 8号
	合計				4,552	
	単価				4,552	
	*** B単 - 132号 ***					
000132	P2基部削孔工 削孔径 26mm、削孔深L=273mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00005	基部削孔工(削孔長L=273mm) 削孔径 50mm以下、削孔長L=500mm以下	1.000	箇所	4,521	4,521	T単 3号
	合計				4,521	
	単価				4,521	
	*** B単 - 133号 ***					
000133	P2下地処理工 バキュームブラスト		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	バキュームブラスト	1.000	m ²	5,800	5,800	S単 29号
	合計				5,800	
	単価				5,800	
	*** B単 - 134号 ***					
000134	P2下塗工 PAE系 [※] UV-セメント [※] 別タイプ t=1		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00014	下塗工 マグネラインタイプ t=1mm	1.000	m ²	1,529	1,529	T単 9号
	合計				1,529	
	単価				1,529	
	*** B単 - 135号 ***					
000135	P2鉄筋工 SD345,D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	166,557	166,557	S単 62号

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				166,557	
	単価				166,557	
	*** B単 - 136号 ***					
000136	P2主筋固定工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00018	主筋固定工	1.000	箇所	842	842	T単 13号
	合計				842	
	単価				842	
	*** B単 - 137号 ***					
000137	P2帯筋固定工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00015	帯筋固定工 フレア溶接	1.000	箇所	309	309	T単 10号
	合計				309	
	単価				309	
	*** B単 - 138号 ***					
000138	P2増厚工		m3		1.000	歩A 当たり算出
T00016	増厚工(P2) PAE系リマセメント珪砂タイプ (t=1.5)+ (t=47.5) マグネラインタイプ (t=1.5)+ (t=47.5)	1.000	m3	1,145,845	1,145,845	T単 11号
	合計				1,145,845	
	単価				1,145,845	
	*** B単 - 139号 ***					
000139	P2用心メッシュ取付工		m ²		1.000	歩A 当たり算出
T00012	用心メッシュ取付工 FFグリット,CG6-10	1.000	m ²	5,179	5,179	T単 7号
	合計				5,179	
	単価				5,179	
	*** B単 - 140号 ***					
000140	P2養生工		m ²		1.000	歩A 当たり算出
T00017	養生工 PP工法	1.000	m ²	757	757	T単 12号
	合計				757	
	単価				757	
	*** B単 - 141号 ***					
000141	P2表面保護工		m ²		1.000	歩A 当たり算出
T00010	表面保護工 CC-B仕様	1.000	m ²	6,412	6,412	T単 6号
	合計				6,412	
	単価				6,412	
	*** B単 - 142号 ***					
000142	コンクリート殻運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,49.4km以下,	1.000	m3	5,322	5,322	S単 79号
	合計				5,322	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				5,322	
	*** B単 - 143号 ***					
000143	コンクリート殻処分 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	無筋コンクリート処分費(妙谷川)	1.000	m3	2,820	2,820	S単 26号
	合 計				2,820	
	単 価				2,820	
	*** B単 - 144号 ***					
000144	ラフテレーンクレーン 25t		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S16004	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	1.000	日	66,500	66,500	S単 75号
	合 計				66,500	
	単 価				66,500	
	*** B単 - 145号 ***					
000145	モノレール運転 作業機械搬出入		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P96115	000151~155モノレール運転 作業機械搬出入¥t	1.000	ton	9,002	9,002	
	合 計				9,002	
	単 価				9,002	
	*** B単 - 146号 ***					
000146	モノレール運転 仮設材搬出入		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P96115	000151~155モノレール運転 作業機械搬出入¥t	1.000	ton	9,002	9,002	
	合 計				9,002	
	単 価				9,002	
	*** B単 - 147号 ***					
000147	モノレール運転 資材搬入		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P96115	000151~155モノレール運転 作業機械搬出入¥t	1.000	ton	9,002	9,002	
	合 計				9,002	
	単 価				9,002	
	*** B単 - 148号 ***					
000148	モノレール運転 殻等運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P96115	000151~155モノレール運転 作業機械搬出入¥t	1.000	ton	9,002	9,002	
	合 計				9,002	
	単 価				9,002	
	*** B単 - 149号 ***					
000149	モノレール運転 残土搬出		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P96115	000151~155モノレール運転 作業機械搬出入¥t	1.000	ton	9,002	9,002	
	合 計				9,002	
	単 価				9,002	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 150号 ***					
000150	モノレール積卸し 作業機械積卸し		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96116	000156 ~ 157 モノレール積卸し 作業機械積卸し¥t	1.000	ton	2,722	2,722	
	合 計				2,722	
	単 価				2,722	
	*** B単 - 151号 ***					
000151	モノレール積卸し 仮設材積卸し		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96116	000156 ~ 157 モノレール積卸し 作業機械積卸し¥t	1.000	ton	2,722	2,722	
	合 計				2,722	
	単 価				2,722	
	*** B単 - 152号 ***					
000152	モノレール積卸し 資材積卸し		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96117	000158 ~ 160 モノレール積卸し 資材積卸し¥t	1.000	ton	1,361	1,361	
	合 計				1,361	
	単 価				1,361	
	*** B単 - 153号 ***					
000153	モノレール積卸し 殻等積卸し		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96117	000158 ~ 160 モノレール積卸し 資材積卸し¥t	1.000	ton	1,361	1,361	
	合 計				1,361	
	単 価				1,361	
	*** B単 - 154号 ***					
000154	モノレール積卸し 残土積卸し		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96117	000158 ~ 160 モノレール積卸し 資材積卸し¥t	1.000	ton	1,361	1,361	
	合 計				1,361	
	単 価				1,361	
	*** B単 - 155号 ***					
000155	モノレール運転 資材搬入		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96115	000151 ~ 155モノレール運転 作業機械搬出入¥t	1.000	ton	9,002	9,002	
	合 計				9,002	
	単 価				9,002	
	*** B単 - 156号 ***					
000156	モノレール運転 殻等運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96115	000151 ~ 155モノレール運転 作業機械搬出入¥t	1.000	ton	9,002	9,002	
	合 計				9,002	
	単 価				9,002	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 157号 ***						
000157	モノレール積卸し 資材積卸し		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96117	000158~160 モノレール積卸し 資材積卸し¥t	1.000	ton	1,361	1,361	
	合 計				1,361	
	単 価				1,361	
*** B単 - 158号 ***						
000158	モノレール積卸し 殻等積卸し		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96117	000158~160 モノレール積卸し 資材積卸し¥t	1.000	ton	1,361	1,361	
	合 計				1,361	
	単 価				1,361	
*** B単 - 159号 ***						
000159	モノレール運転 資材搬入		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96118	000165 モノレール運転 資材搬入¥t	1.000	ton	5,172	5,172	
	合 計				5,172	
	単 価				5,172	
*** B単 - 160号 ***						
000160	モノレール運転 殻等運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96118	000165 モノレール運転 資材搬入¥t	1.000	ton	5,172	5,172	
	合 計				5,172	
	単 価				5,172	
*** B単 - 161号 ***						
000161	モノレール積卸し 資材積卸し		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96119	000167 モノレール積卸し 資材積卸し¥t	1.000	ton	1,361	1,361	
	合 計				1,361	
	単 価				1,361	
*** B単 - 162号 ***						
000162	モノレール積卸し 殻等積卸し		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96119	000167 モノレール積卸し 資材積卸し¥t	1.000	ton	1,361	1,361	
	合 計				1,361	
	単 価				1,361	
*** B単 - 163号 ***						
000163	システム式作業構台 最大荷重2t		空m3		1,000	歩A 当たり算出
P96120	000169 システム式作業構台 最大荷重2t¥t	1.000	空m3	11,484	11,484	
	合 計				11,484	
	単 価				11,484	
*** B単 - 164号 ***						

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000164	土木シート敷設・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96121	000170 土木シート敷設・撤去¥t	1.000	m ³	247	247	
	合計				247	
	単価				247	
	*** B単 - 165号 ***					
000165	土木シート運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
P96122	000171 土木シート運搬¥t	1.000	m ³	8,103	8,103	
	合計				8,103	
	単価				8,103	
	*** B単 - 166号 ***					
000166	土木シート処分		m ³		1,000	歩A 当たり算出
P96123	000172 土木シート処分¥t	1.000	m ³	9,782	9,782	
	合計				9,782	
	単価				9,782	
	*** B単 - 167号 ***					
000167	遮水シート設置・撤去 加硫系ゴムシート t=1		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96124	000173 遮水シート設置・撤去 加硫系ゴムシート t	1.000	m ³	2,116	2,116	
	合計				2,116	
	単価				2,116	
	*** B単 - 168号 ***					
000168	土のう設置・撤去 発生土使用(地山土量)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
P96125	000174 土のう設置・撤去 発生土使用(地山土量)¥t	1.000	m ³	2,963	2,963	
	合計				2,963	
	単価				2,963	
	*** B単 - 169号 ***					
000169	土のう・遮水シート運搬 現場~処分場		m ³		1,000	歩A 当たり算出
P96126	000175 土のう・遮水シート運搬 現場~処分場¥t	1.000	m ³	8,103	8,103	
	合計				8,103	
	単価				8,103	
	*** B単 - 170号 ***					
000170	土のう・遮水シート処分		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	000176 土のう・遮水シート処分¥t	1.000	m ³	9,782	9,782	S単 51号
	合計				9,782	
	単価				9,782	
	*** B単 - 171号 ***					
000171	モノレール撤去工 複軌条、1t積/45°		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96128	000177 モノレール撤去工 複軌条、1t積/45°(4ヶ	1.000	m	4,501	4,501	
	合計				4,501	
	単価				4,501	
	*** B単 - 172号 ***					
000172	動力車賃料 複軌条、1t積/45° 5~13ヶ月分賃料		式		1.000	歩A 当たり算出
P96129	000178 動力車賃料 複軌条、1t積/45°120日(4ヶ月)	1.000	式	1,247,731	1,247,731	
	合計				1,247,731	
	単価				1,247,731	
	*** B単 - 173号 ***					
000173	台車賃料 複軌条、1t積/45° 5~13ヶ月分賃料		式		1.000	歩A 当たり算出
P96130	000179 台車賃料 複軌条、1t積/45°120日(4ヶ月)	1.000	式	553,448	553,448	
	合計				553,448	
	単価				553,448	
	*** B単 - 174号 ***					
000174	レール部材賃料 複軌条、1t積/45° 5~13ヶ月分賃料		m		1.000	歩A 当たり算出
P96131	000180 レール部材賃料 複軌条、1t積/45°120日(4	1.000	m	15,118	15,118	
	合計				15,118	
	単価				15,118	
	*** B単 - 175号 ***					
000175	返納整備費 動力車、台車、レール部材334m 1~13ヶ月分		式		1.000	歩A 当たり算出
P96132	000181 返納整備費 動力車、台車、レール部材334m	1.000	式	1,335,893	1,335,893	
	合計				1,335,893	
	単価				1,335,893	
	*** B単 - 176号 ***					
000176	引取運賃費 動力車、台車、レール部材334m		式		1.000	歩A 当たり算出
P96133	000182 引取運賃費 動力車、台車、レール部材334m	1.000	式	84,392	84,392	
	合計				84,392	
	単価				84,392	
	*** B単 - 177号 ***					
000177	保守点検費 動力車、台車、レール部材334m		回		1.000	歩A 当たり算出
P96134	000183 保守点検費 動力車、台車、レール部材334m	1.000	回	196,007	196,007	
	合計				196,007	
	単価				196,007	
	*** B単 - 178号 ***					
000178	交通誘導警備員 キジヤ谷小承水堰		人		1.000	歩A 当たり算出
P96135	000184 交通誘導警備員 キジヤ谷小承水堰4t	1.000	人	13,421	13,421	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				13,421	
	単価				13,421	
	*** B単 - 179号 ***					
000179	土のう		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
P96136	000185 土のう¥t	1.000	m3	29,628	29,628	
	合計				29,628	
	単価				29,628	
	*** B単 - 180号 ***					
000180	土木シート設置撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
P96137	ポリプロピレン(P.P)系織布 980N/5cm,t=0.37 000186 土木シート設置撤去 ポリプロピ	1.000	m ²	247	247	
	合計				247	
	単価				247	
	*** B単 - 181号 ***					
000181	土のう・遮水シート運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
P96138	現場~処分場 000187 土のう・遮水シート運搬 現場~処分場¥t	1.000	m3	8,103	8,103	
	合計				8,103	
	単価				8,103	
	*** B単 - 182号 ***					
000182	土のう・遮水シート処分		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	000176 土のう・遮水シート処分¥t	1.000	m3	9,782	9,782	S単 51号
	合計				9,782	
	単価				9,782	
	*** B単 - 183号 ***					
000183	水中ポンプ		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
P96140	50mm 常時 000189 水中ポンプ¥t	1.000	箇所	72,489	72,489	
	合計				72,489	
	単価				72,489	
	*** B単 - 184号 ***					
000184	支保工		空m3		1,000 空m3	歩A 当たり算出
P96141	M(A1橋台) 000190 支保工 M(A1橋台) ¥t	1.000	空m3	4,541	4,541	
	合計				4,541	
	単価				4,541	
	*** B単 - 185号 ***					
000185	ステージ足場撤去工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
P96142	000191 ステージ足場撤去工¥t	1.000	m	8,326	8,326	
	合計				8,326	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				8,326	
	*** B単 - 186号 ***					
000186	支保工		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
P96143	000192 支保工 M(A1橋台) ¥t	1.000	空m3	4,541	4,541	
	合 計				4,541	
	単 価				4,541	
	*** B単 - 187号 ***					
000187	吊り足場 賃料、撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
P96144	000193 吊り足場 賃料、撤去¥t	1.000	m ²	1,000	1,000	
	合 計				1,000	
	単 価				1,000	
	*** B単 - 188号 ***					
000188	ステージ足場撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
P96145	000194 ステージ足場撤去工¥t	1.000	m	7,741	7,741	
	合 計				7,741	
	単 価				7,741	
	*** B単 - 189号 ***					
000189	モノレール撤去工 単軌条、500kg積/45°		m		1.000 m	歩A 当たり算出
P96146	000195 モノレール撤去工 単軌条、500kg積/45° (4	1.000	m	2,078	2,078	
	合 計				2,078	
	単 価				2,078	
	*** B単 - 190号 ***					
000190	動力車賃料 単軌条、500kg積/45° 5~6ヶ月分賃料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
P96147	000196 動力車賃料 単軌条、500kg積/45° 120日 (4	1.000	式	162,432	162,432	
	合 計				162,432	
	単 価				162,432	
	*** B単 - 191号 ***					
000191	台車賃料 単軌条、500kg積/45° 5~6ヶ月分賃料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
P96148	000197 台車賃料 単軌条、500kg積/45° 120日 (4ヶ	1.000	式	39,927	39,927	
	合 計				39,927	
	単 価				39,927	
	*** B単 - 192号 ***					
000192	レール部材賃料 単軌条、500kg積/45° 5~6ヶ月分賃料		m		1.000 m	歩A 当たり算出
P96149	000198 レール部材賃料 単軌条、500kg積/45° 120日	1.000	m	1,180	1,180	
	合 計				1,180	
	単 価				1,180	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事_キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 193号 ***						
000193	返納整備費 動力車、台車、レール部材158m 1~6ヶ月分		式		1,000	歩A 当たり算出
P96150	000199 返納整備費 動力車、台車、レール部材158m	1.000	式	212,285	212,285	
	合計				212,285	
	単価				212,285	
*** B単 - 194号 ***						
000194	引取運賃費 動力車、台車、レール部材158m		式		1,000	歩A 当たり算出
P96151	000200 引取運賃費 動力車、台車、レール部材158m	1.000	式	67,151	67,151	
	合計				67,151	
	単価				67,151	
*** B単 - 195号 ***						
000195	保守点検費 動力車、台車、レール部材158m		回		1,000	歩A 当たり算出
P96152	000201 保守点検費 動力車、台車、レール部材158m	1.000	回	60,889	60,889	
	合計				60,889	
	単価				60,889	
*** B単 - 196号 ***						
000196	支保工		空m3		1,000	歩A 当たり算出
S18033	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m以下	1.000	空m3	5,004	5,004	S単 78号
	合計				5,004	
	単価				5,004	
*** B単 - 197号 ***						
000197	足場工 単管足場		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管,なし	1.000	掛m ²	4,526	4,526	S単 76号
	合計				4,526	
	単価				4,526	
*** B単 - 198号 ***						
000198	足場工 単管傾斜足場		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	1.000	掛m ²	3,839	3,839	S単 77号
	合計				3,839	
	単価				3,839	
*** B単 - 199号 ***						
000199	ガードレール撤去復旧工 Gr-C-4E		m		1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けなし,無し	1.000	m	1,408	1,408	S単 64号
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	1.000	m	4,020	4,020	S単 63号
	合計				5,428	
	単価				5,428	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	*** S単 - 1号 *** グワトニ抄[立型1槽式] グワトニ抄[立型1槽式] 攪拌容量100L×1槽		日	514		歩A・単A
S02111	*** S単 - 2号 *** グワトニ抄[単筒複動ピストン式] グワトニ抄[単筒複動ピストン式] 吐出量15~30L/min		日	1,142		歩A・単A
S02112	*** S単 - 3号 *** 発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 定格容量15kva		日	1,620		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	30,294		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** さく岩工 さく岩工		人	32,028		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,930		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	30,294		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,010		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,930		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 左官 左官		人	27,846		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 鉄筋工 鉄筋工		人	26,214		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 溶接工 溶接工		人	30,906		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 塗装工 塗装工		人	27,540		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,790		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** モノレール伐採木搬出工 モノレール伐採木搬出工		式	12,752,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 一般型静的破砕剤 一般型静的破砕剤 太平洋プライスターパック,,		kg	1,180		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** さく岩機用カービット さく岩機用カービット テーバ式 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm,,		個	6,570		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** ロッド ロッド テーバ ロッド, サイズ22mm, 有効長500mm,,		個	6,340		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 軽油 軽油 バルド-ll給油,,		L	132		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 機械構造用炭素鋼鋼材 機械構造用炭素鋼鋼材 ,,S45C 径150mm以下		kg	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** ポリマーセメントモルタル ポリマーセメントモルタル ボンド E2300,,		cm3	4		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** ポリマーセメントモルタル					

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事_キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ポリマーセメントモルタル ボンド E2300,, *** S単 - 23号 ***		kg	4,340		歩A・単A
S02116	発泡スチロール 発泡スチロール t=10mm, B=500mm,, *** S単 - 24号 ***		m ³	1,000		歩A・単A
S02116	鞘管 鞘管 44.4mm x 74.4mm x 290mmH, SUS304, t=3mm, 底板付,, *** S単 - 25号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	変成シリコン系シーリング材 変成シリコン系シーリング材 2成形形,, *** S単 - 26号 ***		L	1,320		歩A・単A
S02116	無筋コンクリート処分費(妙谷川) 無筋コンクリート処分費(妙谷川) *** S単 - 27号 ***		m ³	2,820		歩A・単A
S02116	ダイヤモンドビット ダイヤモンドビット 外径28±1mm,, *** S単 - 28号 ***		個	9,500		歩A・単A
S02116	注入材 注入材 エポキシ樹脂系 ボルトメイトエポ EP-1200,, *** S単 - 29号 ***		kg	4,500		歩A・単A
S02116	バキュームブラスト バキュームブラスト *** S単 - 30号 ***		m ²	5,800		歩A・単A
S02116	マグネライントイブ マグネライントイブ *** S単 - 31号 ***		kg	460		歩A・単A
S02116	ガソリン ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,, *** S単 - 32号 ***		L	135		歩A・単A
S02116	鉄筋固定金具 鉄筋固定金具 厚鋼電線管G16用サドル,, *** S単 - 33号 ***		個	16		歩A・単A
S02116	コンクリートビス コンクリートビス 鉄筋固定サドル用, 6mm, L=45mm,, *** S単 - 34号 ***		本	20		歩A・単A
S02116	ドリル刃 ドリル刃 5.3mm,, *** S単 - 35号 ***		本	919		歩A・単A
S02116	マグネライントイブ マグネライントイブ *** S単 - 36号 ***		kg	360		歩A・単A
S02116	FFグリッド FFグリッド CG6-10,, *** S単 - 37号 ***		m ²	3,200		歩A・単A
S02116	エポキシ樹脂プライマー エポキシ樹脂プライマー CC-A,CC-B,, *** S単 - 38号 ***		kg	2,520		歩A・単A
S02116	エポキシ樹脂パテ エポキシ樹脂パテ CC-A,CC-B,, *** S単 - 39号 ***		kg	2,450		歩A・単A
S02116	柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 CC-B,, *** S単 - 40号 ***		kg	3,030		歩A・単A
S02116	柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 CC-B,, *** S単 - 41号 ***		kg	6,540		歩A・単A
S02116	エポキシ樹脂塗料用シンナー エポキシ樹脂塗料用シンナー *** S単 - 42号 ***		L	640		歩A・単A
S02116	ふっ素樹脂塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用,, *** S単 - 43号 ***		L	732		歩A・単A
S02123	000014 残土処分¥t 000014 残土処分¥t		m ³	3,630		歩A・単A

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	*** S単 - 44号 *** 000017 大型どのう袋 処分¥t 000017 大型どのう袋 処分¥t		m3	9,782		歩A・単A
S02123	*** S単 - 45号 *** 000025 コンクリート殻処分 有筋¥t 000025 コンクリート殻処分 有筋¥t		m3	3,403		歩A・単A
S02123	*** S単 - 46号 *** 000027 コンクリート殻処分 無筋¥t 000027 コンクリート殻処分 無筋¥t		m3	2,559		歩A・単A
S02123	*** S単 - 47号 *** 000056 コンクリート殻処分 無筋¥t 000056 コンクリート殻処分 無筋¥t		m3	2,559		歩A・単A
S02123	*** S単 - 48号 *** 000075 コンクリート殻処分¥t 000075 コンクリート殻処分¥t		m3	2,559		歩A・単A
S02123	*** S単 - 49号 *** 000094 コンクリート殻処分¥t 000094 コンクリート殻処分¥t		m3	3,199		歩A・単A
S02123	*** S単 - 50号 *** 000099 コンクリート殻処分 無筋¥t 000099 コンクリート殻処分 無筋¥t		m3	3,199		歩A・単A
S02123	*** S単 - 51号 *** 000176 土のう・遮水シート処分¥t 000176 土のう・遮水シート処分¥t		m3	9,782		歩A・単A
S02300	*** S単 - 52号 *** コンクリート削孔(さく岩機) コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深300mm以上400mm未満		孔	1,507		歩A・単A
S02300	*** S単 - 53号 *** コンクリート削孔(さく岩機) コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深200mm以上300mm未満		孔	1,182		歩A・単A
S02300	*** S単 - 54号 *** コンクリート削孔(さく岩機) コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深400mm以上600mm未満		孔	2,005		歩A・単A
S02300	*** S単 - 55号 *** 埋設型枠 埋設型枠		m ²	3,897		歩A・単A
S03701	*** S単 - 56号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D38,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%~20%未 満		ton	163,934		歩A・単A
S03701	*** S単 - 57号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D35,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%~20%未 満		ton	162,904		歩A・単A
S03701	*** S単 - 58号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%~20%未 満		ton	161,359		歩A・単A
S03701	*** S単 - 59号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%~20%未 満		ton	58,874		歩A・単A
S03701	*** S単 - 60号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%~20%未 満		ton	160,329		歩A・単A
S03701	*** S単 - 61号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%~20%未 満		ton	160,329		歩A・単A
S03701	*** S単 - 62号 *** 【鉄筋工】					

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 63号 ***		ton	166,557		歩A・単A
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する *** S単 - 64号 ***		m	4,020		歩A・単A
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けなし,無し *** S単 - 65号 ***		m	1,408		歩A・単A
S16001	空気圧縮機 [定置式・モータ駆動・スクリュ型] 空気圧縮機 [定置式・モータ駆動・スクリュ型] ,吐出量4.0~4.5m3/min,運転1日当たり算出,機械損料等のみ, *** S単 - 66号 ***		日	2,910		歩A・単A
S16002	空気圧縮機 [可搬式・スクリュ→エンジン掛・排対型(1次)] 空気圧縮機 [可搬式・スクリュ→エンジン掛・排対型(1次)] ,吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制 補正対象外		日	3,947		歩A・単A
S16002	*** S単 - 67号 *** さく岩機 [ハンドリル(空圧式)] さく岩機 [ハンドリル(空圧式)] ,20kg級,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外 *** S単 - 68号 ***		日	894		歩A・単A
S16002	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] ,定格容量2kVA,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外 *** S単 - 69号 ***		日	297		歩A・単A
S16002	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] ,定格容量13.15kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正 対象外		日	1,864		歩A・単A
S16002	*** S単 - 70号 *** 空気圧縮機 [可搬式・スクリュ→エンジン掛・排対型(1次)] 空気圧縮機 [可搬式・スクリュ→エンジン掛・排対型(1次)] ,吐出量1.4m3/min 吐出圧0.7MPa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制 補正対象外		日	1,763		歩A・単A
S16002	*** S単 - 71号 *** グランドミキ [立型1槽式] グランドミキ [立型1槽式] ,攪拌容量100L×1槽,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対 象外		日	1,931		歩A・単A
S16002	*** S単 - 72号 *** グランドミキ [単筒複動ピストン式] グランドミキ [単筒複動ピストン式] ,吐出量15~30L/min,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対 象外		日	2,935		歩A・単A
S16003	*** S単 - 73号 *** その他 [電動ハンドリル] その他 [電動ハンドリル] 穴あけ能力 38~40mm,交替制補正対象外		供用日	140		歩A・単A
S16003	*** S単 - 74号 *** 空気圧縮機 [可搬式・スクリュ→エンジン掛・排対型(1次)] 空気圧縮機 [可搬式・スクリュ→エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量1.4m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外		供用日	782		歩A・単A
S16004	*** S単 - 75号 *** ワレンケレン [油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型 (~2014)] ワレンケレン [油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型 (~2014)] ワレンケレン [油圧伸縮ジブ型],25ton吊り,なし *** S単 - 76号 ***		日	66,500		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,単管,なし *** S単 - 77号 ***		掛m ²	4,526		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,単管傾斜,なし *** S単 - 78号 ***		掛m ²	3,839		歩A・単A
S18033	支保工 (小規模) 支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模),40KN/m以下 *** S単 - 79号 ***		空m ³	5,004		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下, *** S単 - 80号 ***		m ³	5,322		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種 *** S単 - 81号 ***		m ³	419,600		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート					

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事_キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種 *** S単 - 82号 ***		m3	334,700		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55% *** S単 - 83号 ***		m3	40,340		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 84号 ***		m ²	9,586		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(湿青質板) t=10mm		m ²	5,590		歩A・単A
T00002	*** T単 - 1号 *** 注入工(エポキシ樹脂塗布)					
	ブラケット背面部 *** T単 - 2号 ***		m ²	27,867		歩A・単A
T00003	チッピング工					
	ブラケット背面部 *** T単 - 3号 ***		m ²	18,269		歩A・単A
T00005	基部削孔工(削孔長L=273mm)					
	削孔径 50mm以下、削孔長L=500mm以下 *** T単 - 4号 ***		箇所	4,521		歩A・単A
T00006	増厚工(P1)					
	マグネライントップ (t=1.5)+ (t=47.5) *** T単 - 5号 ***		m3	1,152,818		歩A・単A
T00009	静的破砕					
	一般型 *** T単 - 6号 ***		m3	34,773		歩A・単A
T00010	表面保護工					
	CC-B仕様 *** T単 - 7号 ***		m ²	6,412		歩A・単A
T00012	用心メッシュ取付工					
	FFグリット,CG6-10 *** T単 - 8号 ***		m ²	5,179		歩A・単A
T00013	基部削孔工(削孔長L=289mm)					
	削孔径 50mm以下、削孔長L=500mm以下 *** T単 - 9号 ***		箇所	4,552		歩A・単A
T00014	下塗り					
	マグネライントップ t=1mm *** T単 - 10号 ***		m ²	1,529		歩A・単A
T00015	帯筋固定工					
	フレア溶接 *** T単 - 11号 ***		箇所	309		歩A・単A
T00016	増厚工(P2)					
	マグネライントップ (t=1.5)+ (t=47.5) *** T単 - 12号 ***		m3	1,145,845		歩A・単A
T00017	養生工					
	PP工法 *** T単 - 13号 ***		m ²	757		歩A・単A
T00018	主筋固定工					
			箇所	842		歩A・単A

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02111	グアトミ杵[立型1槽式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グアトミ杵[立型1槽式] 攪拌容量100L×1槽			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M10143		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	攪拌容量100L×1槽		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	514円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M10143	グアトミ杵[立型1槽式] 攪拌容量100L×1槽	1.000	日	514	514	
	合計				514	算出数量 1.000 各単位
	単価				514	
*** S単 - 2号 ***						
S02111	グアトホップ[単筒複動ビスト式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グアトホップ[単筒複動ビスト式] 吐出量15~30L/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M10081		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	吐出量15~30L/min		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,142円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M10081	グアトホップ[単筒複動ビスト式] 吐出量15~30L/min	1.000	日	1,142	1,142	
	合計				1,142	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,142	
*** S単 - 3号 ***						
S02112	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 定格容量15kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	F02053		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量15kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,620円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F02053	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 定格容量15kva	1.000	日	1,620	1,620	
	合計				1,620	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,620	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,294	30,294	
	合計				30,294	算出数量 1.000 人
	単価				30,294	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	さく岩工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	さく岩工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01005	さく岩工	1.000	人	32,028	32,028	
	合計				32,028	算出数量 1.000 人

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				32,028	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,930	21,930	
	合 計				21,930	算出数量 1,000 人
	単 価				21,930	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,294	30,294	
	合 計				30,294	算出数量 1,000 人
	単 価				30,294	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,010	26,010	
	合 計				26,010	算出数量 1,000 人
	単 価				26,010	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,930	21,930	
	合 計				21,930	算出数量 1,000 人
	単 価				21,930	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	左官		人		1,000	歩A 当たり算出
	左官			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02005 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R02005	左官	1.000	人	27,846	27,846	
	合計				27,846	算出数量 1.000 人
	単価				27,846	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	鉄筋工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	鉄筋工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01010 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01010	鉄筋工	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				26,214	算出数量 1.000 人
	単価				26,214	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01011	溶接工	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				30,906	算出数量 1.000 人
	単価				30,906	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	塗装工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02003	塗装工	1.000	人	27,540	27,540	
	合計				27,540	算出数量 1.000 人
	単価				27,540	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,790	14,790	
	合計				14,790	算出数量 1.000 人
	単価				14,790	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	モノレール伐採木搬出工		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	モノレール伐採木搬出工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96154		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96154	モノレール伐採木搬出工	1.000	式	12,752,000	12,752,000	
	合計				12,752,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,752,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	一般型静的破砕剤 一般型静的破砕剤 太平洋プライスターバック,,		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96048	一般型静的破砕剤 太平洋プライスターバック	1.000	kg	1,180	1,180	
	合計				1,180	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,180	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	さく岩機用カービット さく岩機用カービット テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41222		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P41222	さく岩機用カービット テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	1.000	個	6,570	6,570	
	合計				6,570	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,570	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	ロッド ロッド テーパ ロッド, サイズ22mm, 有効長500mm,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96049		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96049	ロッド テーパ ロッド, サイズ22mm, 有効長500mm	1.000	個	6,340	6,340	
	合計				6,340	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,340	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	軽油 軽油 H給油,,		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P34029	軽油 H給油	1.000	L	132	132	
	合計				132	算出数量 1.000 各単位
	単価				132	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	機械構造用炭素鋼鋼材		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機械構造用炭素鋼鋼材 S45C 径150mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K08005	機械構造用炭素鋼鋼材					
支給品	S45C 径150mm以下	1,000	kg	195	195	
	合計				0	算出数量 1,000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	ポリマーセメントモルタル		cm3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリマーセメントモルタル ボンド E2300, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	ポリマーセメントモルタル					
支給品	ボンド E2300	1,000	cm3	4	4	
	合計				4	算出数量 1,000 各単位
	単価				4	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	ポリマーセメントモルタル		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリマーセメントモルタル ボンド E2300, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	ポリマーセメントモルタル					
支給品	ボンド E2300	1,000	kg	4,340	4,340	
	合計				4,340	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,340	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	発泡スチロール		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発泡スチロール t=10mm, B=500mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96023	発泡スチロール					
支給品	t=10mm, B=500mm	1,000	m ²	1,000	1,000	
	合計				1,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	鞘管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鞘管 44.4mm x 74.4mm x 290mmH, SUS304, t=3mm, 底板付, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96051	鞘管					
支給品	44.4mm x 74.4mm x 290mmH, SUS304, t=3mm, 底板付	1,000	個	12,500	12,500	
	合計				0	算出数量 1,000 各単位
	単価				0	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	変成シリコン系シーリング材		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	変成シリコン系シーリング材 2成分形					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96021	変成シリコン系シーリング材 2成分形	1.000	L	1,320	1,320	
	合計				1,320	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,320	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	無筋コンクリート処分費(妙谷川)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート処分費(妙谷川)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96028	無筋コンクリート処分費(妙谷川)	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダイヤモンドビット 外径28±1mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96052				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96052	ダイヤモンドビット 外径28±1mm	1.000	個	9,500	9,500	
	合計				9,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,500	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	注入材		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	注入材 エポキシ樹脂系 ボルトメイトエポ EP-1200					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96029	注入材 エポキシ樹脂系 ボルトメイトエポ EP-1200	1.000	kg	4,500	4,500	
	合計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,500	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	バキュームプラスト		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バキュームプラスト					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96054	バキュームプラスト	1.000	m ²	5,800	5,800	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,800	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	マグネライントイプ マグネライントイプ		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96055				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96055	マグネライントイプ	1.000	kg	460	460	
	合計				460	算出数量 1.000 各単位
	単価				460	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	ガソリン ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.000	L	135	135	
	合計				135	算出数量 1.000 各単位
	単価				135	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	鉄筋固定金具 鉄筋固定金具 厚鋼電線管G16用サドル,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96056				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96056	鉄筋固定金具 厚鋼電線管G16用サドル	1.000	個	16	16	
	合計				16	算出数量 1.000 各単位
	単価				16	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	コンクリートビス コンクリートビス 鉄筋固定サドル用, 6mm, L=45mm,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96057				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96057	コンクリートビス 鉄筋固定サドル用, 6mm, L=45mm	1.000	本	20	20	
	合計				20	算出数量 1.000 各単位
	単価				20	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	ドリル刃 ドリル刃 5.3mm,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96058				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96058	ドリル刃 5.3mm	1.000	本	919	919	
	合計				919	算出数量 1.000 各単位
	単価				919	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	マグネライントイプ マグネライントイプ		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96059		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96059	マグネライントイプ	1.000	kg	360	360	
	合計				360	算出数量 1.000 各単位
	単価				360	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	FFグリッド FFグリッド CG6-10,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96060		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96060	FFグリッド CG6-10	1.000	m ²	3,200	3,200	
	合計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,200	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	エポキシ樹脂プライマー エポキシ樹脂プライマー CC-A,CC-B,,		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96061		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96061	エポキシ樹脂プライマー CC-A,CC-B	1.000	kg	2,520	2,520	
	合計				2,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,520	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	エポキシ樹脂パテ エポキシ樹脂パテ CC-A,CC-B,,		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96062		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96062	エポキシ樹脂パテ CC-A,CC-B	1.000	kg	2,450	2,450	
	合計				2,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,450	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 CC-B,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96063	柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 CC-B	1.000	kg	3,030	3,030	
	合計				3,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,030	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 CC-B,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96064	柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 CC-B	1.000	kg	6,540	6,540	
	合計				6,540	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,540	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	エポキシ樹脂塗料用シンナー		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エポキシ樹脂塗料用シンナー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96065	エポキシ樹脂塗料用シンナー	1.000	L	640	640	
	合計				640	算出数量 1.000 各単位
	単価				640	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	ふっ素樹脂塗料用シンナー		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96066	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	1.000	L	732	732	
	合計				732	算出数量 1.000 各単位
	単価				732	
	*** S単 - 43号 ***					
S02123	000014 残土処分¥t		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	000014 残土処分¥t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96014 3,630円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96014	000014 残土処分¥t	1.000	m3	3,630	3,630	
	合計				3,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,630	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 44号 ***						
S02123	000017 大型どのう袋 処分¥t		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	000017 大型どのう袋 処分¥t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	9,782円				
P96017	000017 大型どのう袋 処分¥t	1.000	m3	9,782	9,782	
	合計				9,782	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,782	
*** S単 - 45号 ***						
S02123	000025 コンクリート殻処分 有筋¥t		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	000025 コンクリート殻処分 有筋¥t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	3,403円				
P96030	000025 コンクリート殻処分 有筋¥t	1.000	m3	3,403	3,403	
	合計				3,403	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,403	
*** S単 - 46号 ***						
S02123	000027 コンクリート殻処分 無筋¥t		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	000027 コンクリート殻処分 無筋¥t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	2,559円				
P96033	000027 コンクリート殻処分 無筋¥t	1.000	m3	2,559	2,559	
	合計				2,559	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,559	
*** S単 - 47号 ***						
S02123	000056 コンクリート殻処分 無筋¥t		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	000056 コンクリート殻処分 無筋¥t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96075		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	2,559円				
P96075	000056 コンクリート殻処分 無筋¥t	1.000	m3	2,559	2,559	
	合計				2,559	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,559	
*** S単 - 48号 ***						
S02123	000075 コンクリート殻処分¥t		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	000075 コンクリート殻処分¥t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96089		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	2,559円				
P96089	000075 コンクリート殻処分¥t	1.000	m3	2,559	2,559	
	合計				2,559	算出数量 1.000 各単位

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,559	
	*** S単 - 49号 ***					
S02123	000094 コンクリート殻処分¥t		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	000094 コンクリート殻処分¥t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格					
	3)単価の入力	3,199円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96108	000094 コンクリート殻処分¥t	1.000	m3	3,199	3,199	
	合 計				3,199	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,199	
	*** S単 - 50号 ***					
S02123	000099 コンクリート殻処分 無筋¥t		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	000099 コンクリート殻処分 無筋¥t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96114		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格					
	3)単価の入力	3,199円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96114	000099 コンクリート殻処分 無筋¥t	1.000	m3	3,199	3,199	
	合 計				3,199	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,199	
	*** S単 - 51号 ***					
S02123	000176 土のう・遮水シート処分¥t		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	000176 土のう・遮水シート処分¥t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格					
	3)単価の入力	9,782円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96127	000176 土のう・遮水シート処分¥t	1.000	m3	9,782	9,782	
	合 計				9,782	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,782	
	*** S単 - 52号 ***					
S02300	コンクリート削孔(さく岩機)		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深300mm以上400mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		孔		1,507	
	*** S単 - 53号 ***					
S02300	コンクリート削孔(さく岩機)		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深200mm以上300mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		孔		1,182	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 54号 ***					
S02300	コンクリート削孔(さく岩機)		孔		1,000	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深400mm以上600mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		孔		2,005	
	*** S単 - 55号 ***					
S02300	埋設型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	埋設型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m ²		3,897	
	*** S単 - 56号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D38,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%~20%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D38 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%~20%未満				
P18238	異形棒鋼 SD345 D38	1.030	ton	102,000	105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.040	ton	56,610	58,874	
	合 計				163,934	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		163,934	
	*** S単 - 57号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D35,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%~20%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D35 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%~20%未満				
P18237	異形棒鋼 SD345 D35	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.040	ton	56,610	58,874	
	合 計				162,904	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		162,904	
	*** S単 - 58号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10%～20%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D29		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%～20%未満				
P18235	異形棒鋼 SD345 D29	1.030	ton	99,500	102,485	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.040	ton	56,610	58,874	
	合計				161,359	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		161,359	
	*** S単 - 59号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%～20%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D25		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)時間的制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%～20%未満				
P18234	異形棒鋼 支給品 SD345 D25	1.030	ton	98,500	101,455	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.040	ton	56,610	58,874	
	合計				58,874	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		58,874	
	*** S単 - 60号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%～20%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)時間的制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%～20%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	98,500	101,455	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.040	ton	56,610	58,874	
	合計				160,329	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		160,329	
	*** S単 - 61号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%～20%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)時間的制約 6)夜間作業	- 無し				

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%~20%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	98,500	101,455	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.040	ton	56,610	58,874	
	合計				160,329	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		160,329	
	*** S単 - 62号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D16				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	98,500	101,455	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合計				166,557	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		166,557	
	*** S単 - 63号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E				
	3)施工規模 4)時間的制約	21m未満 -				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 する				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.600	m	9,670	15,472	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C-4E	1.000	m	11,452	11,452	
	合計				4,020	算出数量 1.000 m
	単価		m		4,020	
	*** S単 - 64号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けない,無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)規格	土中建込用 B-C-4E				
	3)時間的制約 4)夜間作業	受けない 無し				
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,408	1,408	
	合計				1,408	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,408	
	*** S単 - 65号 ***					
S16001	空気圧縮機 [定置式・モータ駆動・スクリュ型] 空気圧縮機 [定置式・モータ駆動・スクリュ型] .吐出量4.0~4.5m3/min.運転1日当たり算出.機械損料等のみ.		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M96001 M96001 運転1日当たり算出 6.8時間 1.42 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96001	空気圧縮機【定置式・モータ駆動・スクリュ型】 吐出量4.0～4.5m3/min	1.000	日	2,910	2,910	
	合計				2,910	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		2,910	
Y00001	単位					
	*** S単 - 66号 ***					
S16002	空気圧縮機【可搬式・スクリュ→エンジン掛・排対型(1次)】 空気圧縮機【可搬式・スクリュ→エンジン掛・排対型(1次)】 、吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa、運転1日当たり算出、機械損料のみ、 、交替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M18135 運転1日当たり算出 6.0 1.56 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M18135	空気圧縮機【可搬式・スクリュ→エンジン掛・排対型(1次)】 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.560	供用日	2,530	3,947	
	合計				3,947	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		3,947	
Y00001	単位					
	*** S単 - 67号 ***					
S16002	さく岩機【ハンドリ(空圧式)】 さく岩機【ハンドリ(空圧式)】 、20kg級、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M12103 運転1日当たり算出 7.0 1.71 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M12103	さく岩機【ハンドリ(空圧式)】 20kg級	1.710	供用日	523	894	
	合計				894	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		894	
Y00001	単位					
	*** S単 - 68号 ***					
S16002	発動発電機【ガソリンエンジン駆動】 発動発電機【ガソリンエンジン駆動】 、定格容量2kVA、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	M21352 運転1日当たり算出 5.4 1.33 機械損料のみ 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M21352	発動発電機【ガソリンエンジン駆動】 、定格容量2kVA、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外					

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21352	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA	1.330	供用日	223	297	
	合計				297	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		297	
Y00001	単位					
	*** S単 - 69号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] , 定格容量13/15kVA(50/60Hz), 運転1日当たり算出, 機械損料のみ, 交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
						時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1)機械コード 単位が日のみ	M21402				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.1				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21402	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量13/15kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	1,580	1,864	
	合計				1,864	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		1,864	
Y00001	単位					
	*** S単 - 70号 ***					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクリューエンジン掛・排対型(1次)] 空気圧縮機[可搬式・スクリューエンジン掛・排対型(1次)] , 吐出量1.4m3/min 吐出圧0.7MPa, 運転1日当たり算出, 機械損料の み, 交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
						時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1)機械コード 単位が日のみ	M18131				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.1				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.56				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18131	空気圧縮機[可搬式・スクリューエンジン掛・排対型(1次)] 吐出量1.4m3/min 吐出圧0.7MPa	1.560	供用日	1,130	1,763	
	合計				1,763	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		1,763	
Y00001	単位					
	*** S単 - 71号 ***					
S16002	グランドミキ[立型1槽式] グランドミキ[立型1槽式] , 攪拌容量100L×1槽, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交 替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
						時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1)機械コード 単位が日のみ	M10143				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10143	グランドミキ[立型1槽式] 攪拌容量100L×1槽	1.630	供用日	504	822	
P34029	軽油					
	バトロ給油	8.400	L	132	1,109	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,931	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		1,931	
Y00001	単位					
	*** S単 - 72号 ***					
S16002	ゲートポンプ [単筒複動ピストン式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゲートポンプ [単筒複動ピストン式] 吐出量15~30L/min, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交 替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 機械コード 単位が日のみ 2) 機械損料算出区分	M10081		運転1日当たり算出		
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5) 単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6) 燃料区分	軽油				
	7) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10081	ゲートポンプ [単筒複動ピストン式] 吐出量15~30L/min	1.630	供用日	1,120	1,826	
P34029	軽油 バトロ給油	8.400	L	132	1,109	
	合計				2,935	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		2,935	
Y00001	単位					
	*** S単 - 73号 ***					
S16003	その他[電動ハドール]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	その他[電動ハドール] 穴あけ能力 38~40mm, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 機械コード 単位が供用日のみ 2) 交替制作業補正区分	M28382		交替制補正対象外		
M28382	その他[電動ハドール] 穴あけ能力 38~40mm	1.000	供用日	140	140	
	合計				140	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		140	
	*** S単 - 74号 ***					
S16003	空気圧縮機 [可搬式・スクリーンエンジン掛・排対型(1次)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	空気圧縮機 [可搬式・スクリーンエンジン掛・排対型(1次)] 吐出量1.4m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 機械コード 単位が供用日のみ 2) 交替制作業補正区分	M18131		交替制補正対象外		
M18131	空気圧縮機 [可搬式・スクリーンエンジン掛・排対型(1次)] 吐出量1.4m3/min 吐出圧0.7MPa	1.000	供用日	782	782	
	合計				782	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		782	
	*** S単 - 75号 ***					
S16004	フレックソック [油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型 (~2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	フレックソック [油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型 (~2014)] フレックソック (油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 機械区分 2) 規格	フレックソック (油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り				
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F01086	ﾌﾞﾙｰﾝｰﾝｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合計				66,500	算出数量 1.000 日
	単価		日		66,500	
	*** S単 - 76号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	30,294	57,559	
R01012	とび工	6.900	人	29,070	200,583	
R01003	普通作業員	1.800	人	21,930	39,474	
F01086	ﾌﾞﾙｰﾝｰﾝｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	66,500	53,200	
Y00004	諸雑費	0.290		350,816	101,737	
	合計				452,553	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,526	
	*** S単 - 77号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	30,294	45,441	
R01012	とび工	4.500	人	29,070	130,815	
R01003	普通作業員	2.700	人	21,930	59,211	
F01086	ﾌﾞﾙｰﾝｰﾝｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	66,500	53,200	
Y00004	諸雑費	0.330		288,667	95,260	
	合計				383,927	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		3,839	
	*** S単 - 78号 ***					
S18033	支保工(小規模)		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/m ²	パイプサポート支保(小規模) 40KN/m ² 以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,294	8,785	
R01009	型わく工	0.530	人	29,682	15,731	
R01012	とび工	0.250	人	29,070	7,268	
R01003	普通作業員	0.570	人	21,930	12,500	
Y00004	諸雑費	0.130		44,284	5,757	
	合計				50,041	算出数量 10.000 空m3
	単価		空m3		5,004	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 79号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下,		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D/D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下				
	単 価		m3		5,322	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - コンクリート各種				
J96005	ポリマーセメントモルタル 左官工法用(コテ塗り)		m3			材変
	単 価		m3		419,600	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - コンクリート各種				
J96002	無収縮モルタル Uグラウト一般用		m3			材変
	単 価		m3		334,700	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 -				

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事_キジヤ谷他地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		40,340	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,586	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		5,590	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J02130	生コンクリート(高炉B) 24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)		m ³	27,400		
J96002	無収縮モルタル Uグラウト一般用		m ³	300,000		
J96005	ポリマーセメントモルタル 左官工法用(コテ塗り)		m ³	380,000		
M96001	空気圧縮機 [定置式・モータ駆動・スクリュ型] 吐出量4.0~4.5m ³ /min		日	2,910		
P96001	000001 掘削 転石混り土		m ³	2,303		
P96002	000002 掘削 軟岩		m ³	2,303		
P96003	000003 人力荒仕上		m ²	398		
P96004	000004 法面整形(切土) 軟岩		m ²	1,071		
P96005	000005 基面正整		m ²	398		
P96006	000006 埋戻 構造物周辺		m ³	2,575		
P96007	000007 埋戻 B<1.0m		m ³	2,211		
P96008	000008 不整地運搬車 1t積級 小運搬 17m ³ (掘削)		日	27,790		
P96009	000009 積込 仮置 埋戻 不陸運搬車 1t積級		日	251		
P96010	ポリマーセメントモルタル ボンド E2300		cm ³	4		
P96011	000010 不陸運搬車 1t積級 小運搬17m ³ (仮置 埋)		日	27,790		
P96012	000012 残土積込¥t		m ³	251		
P96013	000013 残土運搬 現場~処分場¥t		m ³	13,884		
P96014	000014 残土処分¥t		m ³	3,630		
P96015	000015 大型土のう袋 袋のみ(運搬用)¥t		袋	3,421		
P96016	000016 大型土のう袋処分 無筋¥t		m ³	8,103		
P96017	000017 大型土のう袋 処分¥t		m ³	9,782		
P96018	000018 コンクリート構造物取壊工(有筋)		m ³	14,691		
P96019	000019 コンクリート構造物取壊工(無筋)		m ³	7,334		
P96020	000020 コンクリートチップング 上流接続工¥t		m ²	3,013		
P96021	変成シリコーン系シーリング材 2成分形		L	1,320		
P96022	ポリマーセメントモルタル ボンド E2300		kg	4,340		
P96023	発泡スチロール t=10mm, B=500mm		m ²	1,000		
P96024	000021 コンクリートチップング 下流接続工(壁側)		m ²	3,013		
P96025	000022 コンクリートチップング 下流接続工(床側)		m ²	3,013		
P96026	000023 コンクリート殻小運搬 不陸運搬車 1t積級¥t		日	27,790		
P96027	000024 コンクリート殻運搬 有筋、現場~処分場¥t		m ³	5,940		
P96028	無筋コンクリート処分費(妙谷川)		m ³	2,820		
P96029	注入材 エポキシ樹脂系 ポルトメイトエポ EP-1200		kg	4,500		
P96030	000025 コンクリート殻処分 有筋¥t		m ³	3,403		
P96032	000026 コンクリート殻運搬 無筋、現場~処分場¥t		m ³	4,830		
P96033	000027 コンクリート殻処分 無筋¥t		m ³	2,559		
P96034	000028 鉄筋コンクリート 21-12-25¥t		m ³	33,449		
P96035	000029 型枠 鉄筋構造物¥t		m ²	8,698		
P96036	000030 鉄筋工 SD345, D13¥t		ton	152,542		
P96037	000031 エラスチックフィラー t=20mm¥t		m ²	5,671		
P96038	000032 油性ペイント¥t		m ²	1,841		
P96039	000033 ダウエルバ D16¥t		本	576		
P96040	000034 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU		m	8,484		

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96041	000035 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU		m	9,633		
P96042	000036 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU、		個	53,902		
P96043	000037 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU、		個	53,131		
P96044	000038 鉄筋コンクリート 21-12-25 (人力) ¥t		m ³	36,216		
P96045	000039 型枠 鉄筋構造物¥t		m ²	7,829		
P96048	一般型静的破砕剤 太平洋ブライスターバック ロッド		kg	1,180		
P96049	テーパ ロッド, サイズ22mm, 有効長500mm		個	6,340		
P96050	000040 鉄筋工 SD345, D13¥t		ton	152,542		
P96051	鞘管 44.4mm x 74.4mm x 290mmH, SUS304, t=3mm, 底板付		個	12,500		
P96052	ダイヤモンドビット 外径28 ± 1mm		個	9,500		
P96054	バキュームプラスト		m ²	5,800		
P96055	マグネラインタイプ		kg	460		
P96056	鉄筋固定金具 厚鋼電線管G16用サドル		個	16		
P96057	コンクリートビス 鉄筋固定サドル用, 6mm, L=45mm		本	20		
P96058	ドリル刃 5.3mm		本	919		
P96059	マグネラインタイプ		kg	360		
P96060	FFグリッド CG6-10		m ²	3,200		
P96061	エポキシ樹脂プライマー CC-A, CC-B		kg	2,520		
P96062	エポキシ樹脂パテ CC-A, CC-B		kg	2,450		
P96063	柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 CC-B		kg	3,030		
P96064	柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 CC-B		kg	6,540		
P96065	エポキシ樹脂塗料用シンナー		L	640		
P96066	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用		L	732		
P96067	000041 無収縮モルタル充填¥t		m ³	301,452		
P96068	000042 コンクリート小運搬 不陸運搬車 1t積級¥t		日	27,790		
P96069	000043 管材小運搬 不陸運搬車 1t積級¥t		日	27,790		
P96070	000051 コンクリート 21-12-25¥t		m ³	33,449		
P96071	000052 鉄筋工 SD345, D16¥t		ton	151,141		
P96072	000053 鉄筋工 SD345, D13¥t		ton	152,542		
P96073	000054 はつり工 水路床部 t=50mm¥t		m ²	6,681		
P96074	000055 コンクリート殻運搬 無筋, 現場 ~ 処分場¥t		m ³	4,830		
P96075	000056 コンクリート殻処分 無筋¥t		m ³	2,559		
P96076	000057 土砂撤去¥t		m ³	8,358		
P96077	000058 ~ 61 コンクリート削孔 アンカーバー		箇所	1,368		
P96078	000062 アンカーバー S45CN 32 x 650¥t		個	726		
P96079	000063 アンカ孔充填 樹脂系接着剤¥t		cm ³	4		
P96080	000064 チッピング工 チッピング¥t		m ³	16,578		
P96081	000065 プライマー塗布 新旧コンクリート打継目処		m ²	33,075		
P96082	000066 間詰部充填材 無収縮モルタル¥t		m ³	301,089		
P96083	000067 ~ 68 拡幅部無収縮グラウトコンクリート			685,612		
P96084	000069 型枠 鉄筋構造物¥t		m ²	8,698		
P96085	000070 埋設型枠 発泡スチロール t=10mm¥t		m ²	4,443		
P96086	000071 ~ 72 鉄筋工 SD345, D19¥t		ton	151,141		

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96087	000073 可動部構造 ¥t		個	14,499		
P96088	000074 コンクリート殻運搬 無筋,現場~処分場¥t		m3	4,830		
P96089	000075 コンクリート殻処分¥t		m3	2,559		
P96090	000077~80 コンクリート削孔 アンカーバー部		箇所	1,368		
P96091	000081 アンカーバー S45CN 32×650¥t		個	726		
P96092	000082 アンカ孔充填 樹脂系接着剤¥t		cm3	4		
P96093	000083 チッピング工 チッピング¥t		m ²	16,578		
P96094	000084 プライマー塗布 新旧コンクリート打継目処		m ²	33,075		
P96095	000085 間詰部充填材 無収縮モルタル 緑端拡幅工¥t		m3	301,089		
P96096	000086~87 拡幅部無収縮グラウトコンクリート		m3	685,612		
P96097	000088 型枠 鉄筋構造物¥t		m ²	8,698		
P96098	000089 埋設型枠 発泡スチロール t=10mm¥t		m ²	4,477		
P96099	000090~91 鉄筋工 SD345,D25¥t		ton	151,141		
P96106	000092 可動部構造 ¥t		個	14,499		
P96107	000093 コンクリート殻運搬 無筋,現場~処分場¥t		m3	4,830		
P96108	000094 コンクリート殻処分¥t		m3	3,199		
P96110	000095 はつり工 断面修復工、桁下¥t		m ²	6,681		
P96111	000096 断面修復工(左官工法) ポリマーセ		m ²	111,904		
P96112	000097 プライマー塗布¥t		m ²	10,037		
P96113	000098 コンクリート殻運搬 無筋,現場~処分場¥t		m3	4,830		
P96114	000099 コンクリート殻処分 無筋¥t		m3	3,199		
P96115	000151~155モノレール運転 作業機械搬出入¥t		ton	9,002		
P96116	000156~157 モノレール積卸し 作業機械積卸し¥t		ton	2,722		
P96117	000158~160 モノレール積卸し 資材積卸し¥t		ton	1,361		
P96118	000165 モノレール運転 資材搬入¥t		ton	5,172		
P96119	000167 モノレール積卸し 資材積卸し¥t		ton	1,361		
P96120	000169 システム式作業構台 最大荷重2t¥t		空m3	11,484		
P96121	000170 土木シート敷設・撤去¥t		m3	247		
P96122	000171 土木シート運搬¥t		m3	8,103		
P96123	000172 土木シート処分¥t		m3	9,782		
P96124	000173 遮水シート設置・撤去 加硫系ゴムシート t		m3	2,116		
P96125	000174 土のう設置・撤去 発生土使用(地山土量)¥t		m3	2,963		
P96126	000175 土のう・遮水シート運搬 現場~処分場¥t		m3	8,103		
P96127	000176 土のう・遮水シート処分¥t		m3	9,782		
P96128	000177 モノレール撤去工 複軌条、1t積/45°(4ヶ		m	4,501		
P96129	000178 動力車賃料 複軌条、1t積/45°120日(4ヶ月		式	1,247,731		
P96130	000179 台車賃料 複軌条、1t積/45°120日(4ヶ月)		式	553,448		
P96131	000180 レール部材賃料 複軌条、1t積/45°120日(4		m	15,118		
P96132	000181 返納整備費 動力車、台車、レール部材334m		式	1,335,893		
P96133	000182 引取運賃費 動力車、台車、レール部材334m		式	84,392		
P96134	000183 保守点検費 動力車、台車、レール部材334m		回	196,007		
P96135	000184 交通誘導警備員 キジヤ谷小承水堰¥t		人	13,421		
P96136	000185 土のう¥t		m3	29,628		

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00002	注入工(エポキシ樹脂塗布)		m ²		6.000	歩A 当たり算出
S02115	ブラケット背面部 土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,294	30,294	S単 7号
S02115	普通作業員	4.000	人	26,010	104,040	S単 8号
Y00004	雑品	1.000	人	21,930	21,930	S単 9号
		0.070		156,264	10,938	
	合計				167,202	算出数量 6.000 m ²
	単価		m ²		27,867	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00003	チップング工		m ²		7.000	歩A 当たり算出
S02115	ブラケット背面部 土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,294	30,294	S単 7号
S02115	普通作業員	2.000	人	26,010	52,020	S単 8号
Y00004	雑品	1.500	人	21,930	32,895	S単 9号
		0.110		115,209	12,673	
	合計				127,882	算出数量 7.000 m ²
	単価		m ²		18,269	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00005	基部削孔工(削孔長L=273mm)		箇所		100.000	歩A 当たり算出
S02115	削孔径 50mm以下、削孔長L=500mm以下 土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	1.670	人	30,294	50,591	S単 7号
S02115	普通作業員	6.670	人	26,010	173,487	S単 8号
Y00004	雑品	1.670	人	21,930	36,623	S単 9号
Y00009	小計	0.130		260,701	33,891	
S02116	ダイヤモンドビット 外径28±1mm,,	11.000	個	9,500	104,500	S単 27号
S02116	注入材 エポキシ樹脂系 ボルトメイトエポ EP-1200,,	11.770	kg	4,500	52,965	S単 28号
	合計				452,057	算出数量 100.000 箇所
	単価		箇所		4,521	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00006	増厚工(P1)		m ³		2.570	歩A 当たり算出
S02115	マグネライントイプ (t=1.5)+ (t=47.5) 土木一般世話役					
S02115	左官	3.210	人	30,294	97,244	S単 7号
S02115	特殊作業員	9.640	人	27,846	268,435	S単 10号
S02115	普通作業員	6.430	人	26,010	167,244	S単 8号
Y00004	雑品	6.430	人	21,930	141,010	S単 9号
		0.030		673,933	20,218	
S02116	マグネライントイプ	163.000	kg	460	74,980	S単 30号
S02116	マグネライントイプ	5.985.000	kg	360	2,154,600	S単 35号

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	48.000	L	132	6,336	S単 19号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	41.000	L	132	5,412	S単 19号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量13/15kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正 対象外	3.210	日	1,864	5,983	S単 69号
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクリーン掛・排対型(1次)] 吐出量1.4m3/min 吐出圧0.7MPa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制 補正対象外	3.210	日	1,763	5,659	S単 70号
S16002	グランドミキ[立型1槽式] 攪拌容量100L×1槽,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対 象外	3.210	日	1,931	6,199	S単 71号
S16002	グランドミキ[単筒複動バスター式] 吐出量15~30L/min,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対 象外	3.210	日	2,935	9,421	S単 72号
	合計				2,962,741	算出数量 2.570 m3
	単価		m3		1,152,818	
	*** 単 - 5号 ***					
T00009	静的破碎		m3		8.000 m3	歩A 当たり算出
	一般型					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,294	30,294	S単 4号
S02115	さく岩工	2.000	人	32,028	64,056	S単 5号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,930	43,860	S単 6号
S02116	一般型静的破砕剤 太平洋プライスターバック,,	105.600	kg	1,180	124,608	S単 16号
S02116	さく岩機用カービット テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm,,	0.616	個	6,570	4,047	S単 17号
S02116	ロッド テーパ ロッド, サイズ22mm, 有効長500mm,,	0.256	個	6,340	1,623	S単 18号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	36.800	L	132	4,858	S単 19号
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクリーン掛・排対型(1次)] 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制 補正対象外	1.000	日	3,947	3,947	S単 66号
S16002	さく岩機[ﾊﾞﾄﾙ(空圧式)] .20kg級,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1.000	日	894	894	S単 67号
	合計				278,187	算出数量 8.000 m3
	単価		m3		34,773	
	*** 単 - 6号 ***					
T00010	表面保護工		m ²		80.000 m ²	歩A 当たり算出
	CC-B仕様					
S02115	土木一般世話役	0.400	人	30,294	12,118	S単 7号
S02115	塗装工	4.000	人	27,540	110,160	S単 13号
S02115	普通作業員	4.000	人	21,930	87,720	S単 9号
S02116	エポキシ樹脂プライマー CC-A,CC-B,,	9.600	kg	2,520	24,192	S単 37号
S02116	エポキシ樹脂パテ CC-A,CC-B,,	48.000	kg	2,450	117,600	S単 38号
S02116	柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 CC-B,,	24.960	kg	3,030	75,629	S単 39号
S02116	柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 CC-B,,	11.520	kg	6,540	75,341	S単 40号
S02116	エポキシ樹脂塗料用シンナー	5.520	L	640	3,533	S単 41号
S02116	エポキシ樹脂塗料用シンナー	1.450	L	640	928	S単 41号
S02116	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用,,	1.000	L	732	732	S単 42号
S02116	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,,	25.920	L	135	3,499	S単 31号

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00009	小計				511,452	
S16002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] ,定格容量2kVA,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	4.000	日	297	1,188	S単 68号
Y00004	雑品	0.250		1,188	297	
	合計				512,937	算出数量 80.000 m ³
	単価		m ²		6,412	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00012	用心メッシュ取付工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	FFグリッド,CG6-10					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,294	30,294	S単 7号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,010	52,020	S単 8号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,930	43,860	S単 9号
Y00009	小計				126,174	
S02116	FFグリッド CG6-10,,	120.000	m ²	3,200	384,000	S単 36号
Y00004	雑品	0.020		384,000	7,680	
	合計				517,854	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		5,179	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00013	基部削孔工(削孔長L=289mm)		箇所		100.000 箇所	歩A 当たり算出
	削孔径 50mm以下、削孔長L=500mm以下					
S02115	土木一般世話役	1.670	人	30,294	50,591	S単 7号
S02115	特殊作業員	6.670	人	26,010	173,487	S単 8号
S02115	普通作業員	1.670	人	21,930	36,623	S単 9号
Y00004	雑品	0.130		260,701	33,891	
Y00009	小計				0	
S02116	ダイヤモンドビット 外径28±1mm,,	11.000	個	9,500	104,500	S単 27号
S02116	注入材 エポキシ樹脂系 ボルトメイトエポ EP-1200,,	12.460	kg	4,500	56,070	S単 28号
	合計				455,162	算出数量 100.000 箇所
	単価		箇所		4,552	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00014	下塗工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	マグネライントイプ t=1mm					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	30,294	3,029	S単 7号
S02115	左官	1.000	人	27,846	27,846	S単 10号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,930	21,930	S単 9号
S02116	マグネライントイプ	207.000	kg	460	95,220	S単 30号
S02116	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,,	6.480	L	135	875	S単 31号
Y00009	小計				148,900	
S16002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] ,定格容量2kVA,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1.000	日	297	297	S単 68号
S16001	空気圧縮機 [定置式・モータ駆動・スクリュ型] ,吐出量4.0~4.5m ³ /min,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1.000	日	2,910	2,910	S単 65号
Y00004	雑品	0.250		3,207	802	

事業名	道前道後用水農業水利事業
工事名	面河承水堰水路橋耐震補強他工事 キジヤ谷他地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				152,909	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,529	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00015	帯筋固定工		箇所		266.000	歩A 当たり算出
	フレア溶接					
S02115	土木一般世話役	0.250	人	30,294	7,574	S単 7号
S02115	溶接工	1.380	人	30,906	42,650	S単 12号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,930	21,930	S単 9号
Y00004	雑品	0.140		72,154	10,102	
	合計				82,256	算出数量 266.000 箇所
	単価		箇所		309	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00016	増厚工 (P2)		m ³		2.770	歩A 当たり算出
	マグネラインタイプ (t=1.5)+ (t=47.5)					
S02115	土木一般世話役	3.460	人	30,294	104,817	S単 7号
S02115	左官	10.390	人	27,846	289,320	S単 10号
S02115	特殊作業員	6.930	人	26,010	180,249	S単 8号
S02115	普通作業員	6.930	人	21,930	151,975	S単 9号
Y00004	雑品	0.030		726,361	21,791	
S02116	マグネラインタイプ	175.000	kg	460	80,500	S単 30号
S02116	マグネラインタイプ	6,441.000	kg	360	2,318,760	S単 35号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	51.000	L	132	6,732	S単 19号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	44.000	L	132	5,808	S単 19号
S02112	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	3.460	日	1,620	5,605	S単 3号
S16003	空気圧縮機[可搬式・スクリーンエンジン掛・排対型(1次)] 吐出量1.4m ³ /min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外	3.460	供用日	782	2,706	S単 74号
S02111	ｸﾞﾗｯﾄﾞｷﾞﾝｸﾞ[立型1槽式] 攪拌容量100L×1槽	3.460	日	514	1,778	S単 1号
S02111	ｸﾞﾗｯﾄﾞｷﾞﾝｸﾞ[単筒複動ﾊﾞｽﾄ式] 吐出量15～30L/min	3.460	日	1,142	3,951	S単 2号
	合計				3,173,992	算出数量 2.770 m ³
	単価		m ³		1,145,845	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00017	養生工		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	PP工法					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	30,294	3,029	S単 7号
S02115	普通作業員	3.000	人	21,930	65,790	S単 9号
Y00004	雑品	0.100		68,819	6,882	
	合計				75,701	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		757	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00018	主筋固定工		箇所		150.000	歩A 当たり算出

