



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

高知南国農地整備事業

能間工区区画整理（その6）工事（下島工区整備工）

積 算 書

（第3回変更）

中国四国農政局
高知南国農地整備事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名 高知南国農地整備事業

工事名 能間工区区画整理（その6）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			4,080,000	
・工事原価			3,307,000	
純工事費			2,254,000	
・直接工事費			1,942,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	1,942,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
・間接工事費			1,365,000	
・共通仮設費			312,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$1,942,000 \times ((13.280 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			268,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			44,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$1,942,000 \times (2.270)$			44,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			1,053,000	
・現場管理費（率計上）				
$2,254,000 \times ((42.870 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.090 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			1,053,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$3,307,000 \times (23.570 \times 1.000)$			779,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理 (その 6) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0802	*** B単 - 1号 *** 不陸整正					
			m ²	117		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 2号 *** 上層路盤 (車道・路肩部)					
	RM-30、t=10cm		m ²	242		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 3号 *** 表層 (車道・路肩部)					
	再生密粒度AS13 t=4cm		m ²	2,000		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** コンクリート舗装					
	18N t=10cm		m ²	2,334		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP φ100		m	3,100		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** メカ型曲管					
	φ100×90°L		個	37,850		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** メカ型T字管					
	φ100×φ100		個	69,680		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** ゲートバルブ					
	50A		個	48,350		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** SKXおねじ付ソケット					
	φ50		個	3,800		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 配管施工費					
			式	66,000		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 既設管接続費					
			式	12,000		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 通水確認、調整費					
			式	31,000		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 消耗品・雑材					
			式	9,000		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 掘削工					
			m ³	7,700		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 埋戻し 保護砂					
			m ³	6,842		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 埋戻し 砕石					
			m ³	6,589		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 残土処理					
			m ³	5,390		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 転圧工					
			m ²	1,000		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** アスファルト仮復旧					
			m ²	5,500		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 消耗品・雑材 (土工)					
			式	15,275		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理 (その 6) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-,、なし	1.000	m ²	116.6	117	S単 18号
	合 計				117	
	単 価				117	
	*** B単 - 2号 ***					
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部) RM-30、t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材、再生粒度調整碎石 RM-30、-,、-,、1層施工、なし、0mm、100mm	1.000	m ²	241.9	242	S単 19号
	合 計				242	
	単 価				242	
	*** B単 - 3号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) 再生密粒度AS13 t=4cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下、40mm、7スファルト混合物 (2.35t/m ³)、ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾚｯﾄ 各種、なし、再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)	1.000	m ²	2,000	2,000	S単 20号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	コンクリート舗装 18N t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B)、10cm	1.000	m ²	2,334	2,334	S単 17号
	合 計				2,334	
	単 価				2,334	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ100		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ100、,	1.000	m	3,100	3,100	S単 1号
	合 計				3,100	
	単 価				3,100	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	メカ型曲管 φ100×90°L		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	メカ型曲管 φ100×90°L、,	1.000	個	37,850	37,850	S単 2号
	合 計				37,850	
	単 価				37,850	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	メカ型T字管 φ100×φ100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	メカ型T字管 φ100×φ100、,	1.000	個	69,680	69,680	S単 3号
	合 計				69,680	
	単 価				69,680	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その6）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 8号 ***					
000008	ゲートバルブ 50A		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ゲートバルブ 50A,,	1.000	個	48,350	48,350	S単 4号
	合 計				48,350	
	単 価				48,350	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	SKXおねじ付ソケット φ50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	SKXおねじ付ソケット φ50,,	1.000	個	3,800	3,800	S単 5号
	合 計				3,800	
	単 価				3,800	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	配管施工費		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	配管施工費	1.000	式	66,000	66,000	S単 6号
	合 計				66,000	
	単 価				66,000	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	既設管接続費		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	既設管接続費	1.000	式	12,000	12,000	S単 7号
	合 計				12,000	
	単 価				12,000	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	通水確認、調整費		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	通水確認、調整費	1.000	式	31,000	31,000	S単 8号
	合 計				31,000	
	単 価				31,000	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	消耗品・雑材		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	消耗品・雑材	1.000	式	9,000	9,000	S単 9号
	合 計				9,000	
	単 価				9,000	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	掘削工		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	掘削工	1.000	m3	7,700	7,700	S単 10号
	合 計				7,700	
	単 価				7,700	
	*** B単 - 15号 ***					

[illegible]

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理 (その 6) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP φ100, ,		m	3,100		歩A・単A
	*** S 単 - 2号 ***					
S02116	メカ型曲管					
	メカ型曲管					
	φ100×90°L, ,		個	37,850		歩A・単A
	*** S 単 - 3号 ***					
S02116	メカ型T字管					
	メカ型T字管					
	φ100×φ100, ,		個	69,680		歩A・単A
	*** S 単 - 4号 ***					
S02116	ゲートバルブ					
	ゲートバルブ					
	50A, ,		個	48,350		歩A・単A
	*** S 単 - 5号 ***					
S02116	SKXおねじ付ソケット					
	SKXおねじ付ソケット					
	φ50, ,		個	3,800		歩A・単A
	*** S 単 - 6号 ***					
S02116	配管施工費					
	配管施工費					
	*** S 単 - 7号 ***					
S02116	既設管接続費					
	既設管接続費					
	*** S 単 - 8号 ***					
S02116	通水確認、調整費					
	通水確認、調整費					
	*** S 単 - 9号 ***					
S02116	消耗品・雑材					
	消耗品・雑材					
	*** S 単 - 10号 ***					
S02116	掘削工					
	掘削工					
	*** S 単 - 11号 ***					
S02116	埋戻し 保護砂					
	埋戻し 保護砂					
	*** S 単 - 12号 ***					
S02116	埋戻し 砕石					
	埋戻し 砕石					
	*** S 単 - 13号 ***					
S02116	残土処理					
	残土処理					
	*** S 単 - 14号 ***					
S02116	転圧工					
	転圧工					
	*** S 単 - 15号 ***					
S02116	アスファルト仮復旧					
	アスファルト仮復旧					
	*** S 単 - 16号 ***					
S02116	消耗品・雑材 (土工)					
	消耗品・雑材 (土工)					
	*** S 単 - 17号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)					
	コンクリート舗装工(人力)					
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),10cm		m ²	2,334		歩A・単A
	*** S 単 - 18号 ***					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正					
	無し, -, , なし		m ²	116.6		歩A・単A
	*** S 単 - 19号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-, ,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	241.9		歩A・単A
	*** S 単 - 20号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部)					
	1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m ²	2,000		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理 (その 6) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ100	1,000	m		3,100	
	合 計				3,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,100	
	*** S 単 - 2号 ***					
S02116	メカ型曲管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	メカ型曲管 φ100×90° L, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	メカ型曲管 φ100×90° L	1,000	個		37,850	
	合 計				37,850	算出数量 1,000 各単位
	単 価				37,850	
	*** S 単 - 3号 ***					
S02116	メカ型T字管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	メカ型T字管 φ100×φ100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	メカ型T字管 φ100×φ100	1,000	個		69,680	
	合 計				69,680	算出数量 1,000 各単位
	単 価				69,680	
	*** S 単 - 4号 ***					
S02116	ゲートバルブ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ゲートバルブ 50A, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	ゲートバルブ 50A	1,000	個		48,350	
	合 計				48,350	算出数量 1,000 各単位
	単 価				48,350	
	*** S 単 - 5号 ***					
S02116	SKXおねじ付ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	SKXおねじ付ソケット φ50, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	SKXおねじ付ソケット φ50	1,000	個		3,800	
	合 計				3,800	算出数量 1,000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理 (その 6) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,800	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02116	配管施工費		式		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	配管施工費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	配管施工費	1.000	式	66,000	66,000	
	合 計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				66,000	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02116	既設管接続費		式		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	既設管接続費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	既設管接続費	1.000	式	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02116	通水確認、調整費		式		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	通水確認、調整費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	通水確認、調整費	1.000	式	31,000	31,000	
	合 計				31,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,000	
	*** S 単 - 9号 ***					
S02116	消耗品・雑材		式		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	消耗品・雑材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	消耗品・雑材	1.000	式	9,000	9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,000	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02116	掘削工		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	掘削工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	能間工区区画整理 (その 6) 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96010	掘削工	1.000	m3	7,700	7,700	
	合 計				7,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,700	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02116	埋戻し 保護砂		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	埋戻し 保護砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96011	埋戻し 保護砂	1.000	m3	6,842	6,842	
	合 計				6,842	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,842	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02116	埋戻し 砕石		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	埋戻し 砕石			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96012	埋戻し 砕石	1.000	m3	6,589	6,589	
	合 計				6,589	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,589	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02116	残土処理		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	残土処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96013	残土処理	1.000	m3	5,390	5,390	
	合 計				5,390	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,390	
	*** S 単 - 14号 ***					
S02116	転圧工		m ²		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	転圧工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96014	転圧工	1.000	m ²	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S 単 - 15号 ***					
S02116	アスファルト仮復旧		m ²		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	アスファルト仮復旧			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理 (その 6) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96015	アスファルト仮復旧	1.000	m ²	5,500	5,500	
	合 計				5,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,500	
	*** S 単 - 16号 ***					
S02116	消耗品・雑材 (土工)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	消耗品・雑材 (土工)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96016	消耗品・雑材 (土工)	1.000	式	15,275	15,275	
	合 計				15,275	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,275	
	*** S 単 - 17号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),10cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B) 10cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	10.600	m ³	14,400	152,640	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	25,620	12,810	
R01002	特殊作業員	1.100	人	22,680	24,948	
R01003	普通作業員	2.100	人	19,740	41,454	
Y00004	雑品 2%	0.020		79,212	1,584	
	合 計				233,436	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,334	
	*** S 単 - 18号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		116.6	
	*** S 単 - 19号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)平均幅員	路盤材 -				

中国四国農政局

中国四国農政局