誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度

高知南国農地整備事業
能間工区区画整理（その３）工事

積　　算　　書

（第１回変更）

第４回変更に係る積算書

中国四国農政局
高知南国農地整備事業所

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

項　目　名	内　　容
局名	中国四国農政局
事業（務）所名	高知南国農地整備事業所
事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事
施工場所	高知県南国市大埇地内
工事番号	0005
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
地域区分	高知
地区区分	高知東（高知南国）
工期	（ 〃 ） １０ヶ月
積算体系年月	令和５年４月
単価期適用年月	令和５年４月―A
歩掛期適用年番号	令和５年９９号―A
電力会社名	四国電力
合意方式	包括的単価個別合意方式

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				(146,586,000) 187,682,000	
	・工事価格				(133,260,000) 170,620,000	
	・消費税相当額（１０％）				(13,326,000) 17,062,000	
	工事内容					
1	（〃） 整地工	（〃）	（〃） 2.880	（〃） ha		
2	（〃） 用水路工（開水路工）	（〃）	（〃） 391.000	（〃） m		
3	（〃） 排水路工	（〃）	（〃） 354.000	（〃） m		
4	（〃） 道路工	（〃）	（〃） 416.000	（〃） m		
5	（〃） １号橋梁工	（〃）	（〃） 10.000	（〃） m		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
契約保証費	別途計上しない
施工地域区分	(補正なし) 一般交通影響有り(2)-2
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	(　〃　) 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	(　〃　) 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	(0.00%) 0.28%
現場環境改善費の計上	(　〃　) する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	(　〃　) 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	(　〃　) 補正なし

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
			(133,260,000)	
工事価格			170,620,000	
			(113,834,000)	
・工事原価			141,047,000	
			(86,526,000)	
純工事費			105,087,000	
			(76,626,000)	
・・直接工事費			91,071,000	
	（〃）		(63,590,000)	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	68,100,000	
	（〃）		(13,036,000)	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	22,971,000	
			(37,208,000)	
・・間接工事費			49,976,000	
			(9,900,000)	
・・・共通仮設費			14,016,000	
	（〃）		（〃）	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
			(6,396,000)	
			8,934,000	
	（〃）		(2,423,000)	
・・・・運搬費	1.000	式	3,092,000	
	（〃）		（〃）	
・・・・準備費	1.000	式	0	
	（〃）		（〃）	
・・・・安全費	1.000	式	0	
	（〃）		（〃）	
・・・・役務費	1.000	式	202,000	
	（〃）		(368,000)	
・・・・技術管理費	1.000	式	31,000	
	（〃）		(0)	
・・・・営繕費等	1.000	式	1,180,000	
			(511,000)	
・・・・現場環境改善費			577,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
			(511,000)	
			577,000	
	（〃）		（〃）	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
			(27,308,000)	
・・・現場管理費			35,960,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
			(27,308,000)	
			35,960,000	
	（〃）		（〃）	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
	（〃）		（〃）	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
	（〃）		（〃）	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
	（〃）		（〃）	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
	（〃）		（〃）	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
	（〃）		（〃）	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(19,169,000)	
			23,087,000	
	（〃）		(257,000)	
・一括計上価格	1.000	式	6,490,000	
			（〃）	
支給品費			0	
			（〃）	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
			（〃）	
支給品費（直工）			0	
			(1,340,000)	
処分費等（直接工事費の内数）			2,030,000	
			（〃）	
処分費(準備費の内数)			0	
			（〃）	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
			（〃）	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			（　〃　） 2,600,000	
有価物処分費			（　〃　） 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(133,003,000×5.670) 164,130,000×5.670			(7,541,000) 9,306,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

運搬費～営繕費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	8,934,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	88,471,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	6,396,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	74,026,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	10.11%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	8.65%
現場環境改善費（率計上）	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	577,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	89,041,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	511,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	75,286,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	0.65%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	0.68%
現場管理費（率計上）	
Ｂ´ × Ｃ × Ｄ	35,960,000
Ｂ´ ＝ 今回対象金額	105,087,000
Ｂ ＝ 率算定対象金額	105,097,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	27,308,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	86,526,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	34.24%
Ｄ２ ＝ Ｃ２´を積算基準書の率式に代入した値	31.58%
Ｃ２´ ＝ 変更前の率算定対象金額	86,533,000
一般管理費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	23,087,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	141,047,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	19,169,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	113,834,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	16.35%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	16.82%

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(63,590,000) 68,100,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(63,590,000) 68,100,000	
・整地工	1.000	式	(15,989,000) 19,123,000	
・・整地工	1.000	式	(11,854,000) 11,344,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(284,000) 365,000	
・・進入路工	1.000	式	(162,000) 323,000	
・・付帯工	1.000	式	(519,000) 676,000	
・・植生工	1.000	式	(682,000) 1,370,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(2,076,000) 4,811,000	
・・既設水路横断進入路工 10番ほ場進入路	1.000	式	(〃) 126,000	
・・既設水路横断進入路工 11番ほ場進入路	1.000	式	(〃) 108,000	
・・既設水路横断進入路工 13番ほ場進入路	(1.000) 0.000	式	(178,000) 0	
・用水路工（開水路）	1.000	式	(6,726,000) 6,109,000	
・・作業土工	1.000	式	(57,000) 46,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(104,000) 82,000	
・・植生工	1.000	式	(87,000) 107,000	
・・用水路工	1.000	式	(4,222,000) 3,913,000	
・・取水工	1.000	式	(489,000) 598,000	
・・付帯工	1.000	式	(1,342,000) 884,000	
・・水路取付工 3-5号支線用水路	(1.000) 0.000	式	(17,000) 0	
・・県町村道横断工 3-12号支線用水路	1.000	式	(408,000) 437,000	
・・水路取付工 3-12号支線用水路	1.000	式	(0) 28,000	
・・ゲート部取壊し工 3-12号支線用水路	1.000	式	(0) 14,000	
・排水路工	1.000	式	(5,109,000) 6,346,000	
・・作業土工	1.000	式	(28,000) 21,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(130,000) 73,000	
・・植生工	1.000	式	(248,000) 378,000	
・・排水路工	1.000	式	(4,236,000) 4,977,000	
・・付帯工	1.000	式	(467,000) 897,000	
・道路工	1.000	式	(11,124,000) 5,609,000	
・・掘削工	1.000	式	(25,000) 20,000	
・・盛土工	1.000	式	(291,000) 247,000	
・・路体盛土工	1.000	式	(2,378,000) 387,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(233,000) 223,000	
・・植生工	1.000	式	(400,000) 596,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	(3,236,000) 1,282,000	
・・砂利舗装工	(1.000) 0.000	式	(48,000) 0	
・・道路擁壁工	1.000	式	(4,156,000) 2,306,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・・道路取付工			(357,000)	
6号支線道路	1.000	式	548,000	
・農地管理工			(0)	
	1.000	式	1,643,000	
・・農地管理工			(0)	
	1.000	式	1,643,000	
・１号橋梁工			(24,642,000)	
	1.000	式	29,270,000	
・・上部工			(6,474,000)	
	1.000	式	6,468,000	
・・下部土工			(1,465,000)	
	1.000	式	1,484,000	
・・橋台工			(4,441,000)	
	1.000	式	4,672,000	
・・踏掛版工			(1,079,000)	
	1.000	式	1,011,000	
・・取付護岸工			(7,000,000)	
	1.000	式	9,367,000	
・・撤去復旧工			(4,183,000)	
	1.000	式	6,268,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			(13,036,000) 22,971,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(13,036,000) 22,971,000	
・仮設工	1.000	式	(13,036,000) 22,971,000	
・・仮設道路工	1.000	式	(0) 704,000	
・・仮橋工	1.000	式	(1,792,000) 2,138,000	
・・仮設土留・仮締切工 １号橋梁	1.000	式	(1,118,000) 1,036,000	
・・排水処理工	1.000	式	(134,000) 2,430,000	
・・排水処理工 １号橋梁	1.000	式	(793,000) 655,000	
・・電力設備工	1.000	式	(　〃　) 261,000	
・・橋梁仮設工	1.000	式	(4,690,000) 7,705,000	
・・安全費	1.000	式	(4,248,000) 6,073,000	
・・防塵対策工	1.000	式	(0) 1,969,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			(2,423,000) 3,092,000	
運搬費	1.000	式	(2,423,000) 3,092,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	(2,423,000) 3,092,000	
・・運搬費	1.000	式	(2,423,000) 3,092,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
役務費内訳			（　〃　） 202,000	
役務費	1.000	式	（　〃　） 202,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	（　〃　） 202,000	
・・役務費	1.000	式	（　〃　） 202,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
技術管理費内訳			(368,000) 31,000	
技術管理費	1.000	式	(368,000) 31,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	(368,000) 31,000	
・・技術管理費	1.000	式	(368,000) 31,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
営繕費等内訳			(0) 1,180,000	
営繕費等	1.000	式	(0) 1,180,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	(0) 1,180,000	
・・営繕費	1.000	式	(0) 1,180,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			(257,000) 6,490,000	
一括計上価格	1.000	式	(257,000) 6,490,000	
・一括計上価格	1.000	式	(257,000) 6,490,000	
・・一括計上価格	1.000	式	(257,000) 6,490,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				(63,590,000)	
				68,100,000	
・整地工				(15,989,000)	
	1.000	式		19,123,000	
・・整地工				(11,854,000)	
	1.000	式		11,344,000	
B10001 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	(2.880)		(〃)	(3,169,529)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	0.000	ha	1,100,531	0	Ｂ単　1号
B10001 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	2.570	ha	1,014,634	2,607,609	Ｂ単 297号
B10002 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	(2.880)		(〃)	(3,805,885)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	0.000	ha	1,321,488	0	Ｂ単　2号
B10002 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	2.920	ha	1,226,071	3,580,127	Ｂ単 298号
B10503 筆内運土	(211.0)		(〃)	(114,573)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
基盤土（80m以下）	0	m3	543	0	Ｂ単　3号
B10503 筆内運土	(216.0)		(〃)	(117,288)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
表土（80m以下）	0	m3	543	0	Ｂ単　4号
000299 筆外運土（農区外）	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
不整地運搬（運搬距離L=80m以下）	269.000	m3	606	163,014	Ｂ単 299号
000300 筆外運土（農区外）	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
不整地運搬（運搬距離L=80m～180m）	109.000	m3	733	79,897	Ｂ単 300号
000301 筆外運土（農区外）	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
不整地運搬（運搬距離L=180m～310m）	133.000	m3	889	118,237	Ｂ単 301号
000302 筆内運土	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
基盤土（80m以下）	211.000	m3	606	127,866	Ｂ単 302号
000303 筆内運土	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
表土（80m以下）	216.000	m3	606	130,896	Ｂ単 303号
000304 筆内運土	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
表土戻し（80m以下）	216.000	m3	606	130,896	Ｂ単 304号
B10001 作土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	(1.530)		(〃)	(1,093,959)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
はぎ取り戻し(作土はぎ+戻し)t=15cm	0.000	ha	715,006	0	Ｂ単　5号
B10001 作土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
はぎ取り戻し(作土はぎ+戻し)t=15cm	2.230	ha	626,152	1,396,319	Ｂ単 305号
B10002 作土整地（標準区画0.3ha以上）	(1.530)		(〃)	(785,617)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	0.000	ha	513,475	0	Ｂ単　6号
B10012 作土整地（標準区画0.3ha未満）	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
基盤整地	2.270	ha	491,389	1,115,453	Ｂ単 306号
000007 仮設ヤード部表土戻し及び整地	(1,140.000)		(〃)	(101,460)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	0.000	㎡	89	0	Ｂ単　7号
BA0105 土砂等運搬	(1,350.00)		(〃)	(1,678,050)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
建設発生土受入地へ	500.00	m3	1,243	621,500	Ｂ単　8号
000307 石礫・雑物除去	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	2.570	ha	137,338	352,959	Ｂ単 307号
000009 耕起	(2.760)		(〃)	(987,522)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
石礫・雑物除去含む	2.570	ha	357,798	919,541	Ｂ単　9号
				(11,853,883)	
合　計				11,344,314	
・・整形仕上げ工				(284,000)	
	1.000	式		365,000	
000308 普通畦畔	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
KF-2	183.000	m	397	72,651	Ｂ単 308号
000010 湛水畦畔（排水路）	(266.000)		(〃)	(135,128)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
KH-50	238.000	m	508	120,904	Ｂ単　10号
000011 盛土畦畔	(491.000)		(〃)	(16,203)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
KM-1	484.000	m	33	15,972	Ｂ単　11号
000012 盛土畦畔	(295.000)		(〃)	(29,205)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
KM-2	175.000	m	99	17,325	Ｂ単　12号
000013 盛土畦畔	(38.000)		(〃)	(8,816)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
KM-4	39.000	m	232	9,048	Ｂ単　13号
000309 盛土畦畔	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
KM-5	22.000	m	303	6,666	Ｂ単 309号
000014 切土法面工	(204.000)		(〃)	(12,036)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
KC-1	192.000	m	59	11,328	Ｂ単　14号
000015 切土法面工	(127.000)		(〃)	(22,479)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
KC-2	126.000	m	177	22,302	Ｂ単　15号
000016 切土法面工	(204.000)		(〃)	(59,976)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
KC-3	198.000	m	294	58,212	Ｂ単　16号
000310 切土法面工	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
KC-5	57.000	m	538	30,666	Ｂ単 310号
				(283,843)	
合　計				365,074	
・・進入路工				(162,000)	
	1.000	式		323,000	
000017 進入路工	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
Ⅱ-1型（1筆型）	4.000	箇所	1,009	4,036	Ｂ単　17号
000018 進入路工	(1.000)		(〃)	(4,051)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
Ⅱ-2型（1筆型）	3.000	箇所	4,051	12,153	Ｂ単　18号
000019 コルゲートパイプ	(4.000)		(〃)	(153,500)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
進入路横断部,ｱｰﾁ型φ800,基礎Co含む	8.000	m	38,375	307,000	Ｂ単　19号
				(161,587)	
合　計				323,189	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・付帯工				(519,000)	
	1.000	式		676,000	
000020 田面排水工	(22.000)		(〃)	(315,216)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
排水口，排水ﾀｲﾌﾟ1	23.000	箇所	14,328	329,544	Ｂ単　20号
000021 田面排水工	(52.600)		(〃)	(203,457)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
排水管VUφ150，排水ﾀｲﾌﾟ1（法面部）	54.600	m	3,868	211,193	Ｂ単　21号
000311 コンクリート削孔	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ150	16.000	箇所	4,005	64,080	Ｂ単 311号
000312 逆止弁	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
VUφ150	5.000	個	10,337	51,685	Ｂ単 312号
000313 既設管埋立て	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	6.000	箇所	3,216	19,296	Ｂ単 313号
				(518,673)	
合　　計				675,798	
・・植生工				(682,000)	
	1.000	式		1,370,000	
000022 植生シート	(558.000)		(〃)	(681,876)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
センチピードグラス	0.000	㎡	1,222	0	Ｂ単　22号
000314 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ	258.500	㎡	1,727	446,430	Ｂ単 314号
000315 土砂撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	11.000	m3	1,593	17,523	Ｂ単 315号
000316 土砂運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	11.000	m3	1,379	15,169	Ｂ単 316号
000317 植生土のう積込み	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	15.000	m3	9,025	135,375	Ｂ単 317号
000318 植生土のう小運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	11.000	m3	1,593	17,523	Ｂ単 318号
000319 植生土のう	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
現地土	15.000	m3	47,253	708,795	Ｂ単 319号
000320 土のう小運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
250m未満	15.000	m3	1,962	29,430	Ｂ単 320号
				(681,876)	
合　　計				1,370,245	
・・構造物取壊し工				(2,076,000)	
	1.000	式		4,811,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	(112)		(〃)	(1,108,464)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	133	m3	9,897	1,316,301	Ｂ単　23号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(1.4)		(〃)	(24,406)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	108	m3	17,433	1,882,764	Ｂ単　24号
B02503 石積み取壊し	(58)		(〃)	(87,870)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	52	㎡	1,515	78,780	Ｂ単　25号
BA0202 舗装版破砕	(157)		(〃)	(26,690)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
アスファルト舗装版、t=15cm以下	385	㎡	170	65,450	Ｂ単　26号
BA0202 舗装版破砕	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
コンクリート舗装版、平均t=35cm以下	33	㎡	962	31,746	Ｂ単　27号
BA0201 殻運搬	(112)		(〃)	(165,200)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	133	m3	1,475	196,175	Ｂ単　28号
BA0201 殻運搬	(1.4)		(〃)	(2,563)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	108	m3	1,831	197,748	Ｂ単　29号
BA0201 殻運搬	(6.3)		(〃)	(17,867)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	15	m3	2,836	42,540	Ｂ単　30号
BA0201 殻運搬	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	11	m3	2,836	31,196	Ｂ単　31号
BA0201 殻運搬	(15)		(〃)	(22,125)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
石積み取壊し殻	13	m3	1,475	19,175	Ｂ単　32号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(138)		(〃)	(402,960)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（石積み含む）	157	m3	2,920	458,440	Ｂ単　33号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(1.4)		(〃)	(4,348)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	108	m3	3,106	335,448	Ｂ単　34号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(6.3)		(〃)	(18,396)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	15	m3	2,920	43,800	Ｂ単　35号
B05110 縞鋼板蓋撤去	(20)		(〃)	(6,460)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
40kg/枚以下	19	枚	323	6,137	Ｂ単　36号
B05110 グレーチング撤去	(8)		(〃)	(2,584)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
40kg/枚以下	7	枚	323	2,261	Ｂ単　37号
000038 コンクリート殻等小運搬	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
50m以下	32.000	m3	956	30,592	Ｂ単　38号
000039 コンクリート殻等小運搬	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
100m未満	59.000	m3	1,020	60,180	Ｂ単　39号
000040 コンクリート殻等小運搬	(30.000)		(〃)	(32,400)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
150m未満	11.000	m3	1,080	11,880	Ｂ単　40号
				(2,076,047)	
合　　計				4,810,613	
・・既設水路横断進入路工				(〃)	
10番ほ場進入路	1.000	式		126,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	2.3	m3	9,897	22,763	Ｂ単　41号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0201 殻運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	2.3	m3	1,475	3,393	B単　42号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	2.3	m3	2,920	6,716	B単　43号
000044 簡易床版	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
T-6 B900*L1000	1.000	枚	23,115	23,115	B単　44号
000045 簡易床版	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
T-6 B900*L1300	1.000	枚	23,115	23,115	B単　45号
BA0302 コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
18-8-40	0.7	m3	19,927	13,949	B単　46号
BA0303 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	4.0	㎡	8,161	32,644	B単　47号
				（〃）	
合　計				125,695	
・・既設水路横断進入路工				（〃）	
11番ほ場進入路	1.000	式		108,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	2.3	m3	9,897	22,763	B単　48号
BA0201 殻運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	2.3	m3	1,475	3,393	B単　49号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	2.3	m3	2,920	6,716	B単　50号
000051 簡易床版	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
T-6 B900*L1800	1.000	枚	43,985	43,985	B単　51号
BA0302 コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
18-8-40	0.4	m3	19,927	7,971	B単　52号
BA0303 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	2.8	㎡	8,161	22,851	B単　53号
				（〃）	
合　計				107,679	
・・既設水路横断進入路工	(1.000)			(178,000)	
13番ほ場進入路	0.000	式		0	
B02162 コンクリート構造物取壊し	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	2.3	m3	9,897	22,763	B単　54号
BA0201 殻運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	2.3	m3	1,475	3,393	B単　55号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	2.3	m3	2,920	6,716	B単　56号
000057 簡易床版	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
T-6 B800*L1000	1.000	枚	21,028	21,028	B単　57号
000058 簡易床版	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
T-6 B800*L1200	1.000	枚	25,898	25,898	B単　58号
000059 簡易床版	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
T-6 B800*L2000	1.000	枚	43,588	43,588	B単　59号
BA0302 コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
18-8-40	0.8	m3	19,927	15,942	B単　60号
BA0303 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	4.7	㎡	8,161	38,357	B単　61号
				（〃）	
合　計				177,685	
・用水路工（開水路）				(6,726,000)	
	1.000	式		6,109,000	
・・作業土工				(57,000)	
	1.000	式		46,000	
B01505 流用土盛土	(132)		（〃）	(56,760)	歩A・単A［単価B］
	108	m3	430	46,440	B単　62号
				(56,760)	
合　計				46,440	
・・整形仕上げ工				(104,000)	
	1.000	式		82,000	
BA0109 法面整形	(243)		（〃）	(104,490)	歩A・単A［単価B］
盛土部	191	㎡	430	82,130	B単　63号
				(104,490)	
合　計				82,130	
・・植生工				(87,000)	
	1.000	式		107,000	
000064 植生シート	(71.000)		（〃）	(86,762)	歩A・単A［単価B］
センチピードグラス	0.000	㎡	1,222	0	B単　64号
000321 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ	62.000	㎡	1,728	107,136	B単 321号
				(86,762)	
合　計				107,136	
・・用水路工				(4,222,000)	
	1.000	式		3,913,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(64.4)		(〃)	(587,650)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-400	0.0	m	9,125	0	Ｂ単　65号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(263.2)		(〃)	(2,555,146)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-450	271.4	m	9,708	2,634,751	Ｂ単　66号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(28.5)		(〃)	(304,836)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-500	32.0	m	10,696	342,272	Ｂ単　67号
000322 鉄筋コンクリート蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ,450,盗難防止用	1.000	枚	65,113	65,113	Ｂ単 322号
B05502 ベンチフリューム暗渠	(4.6)		(〃)	(194,115)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
T-14 400 (CO蓋含む)	0.0	m	42,199	0	Ｂ単　68号
B05502 ベンチフリューム暗渠	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
T-14 450 (CO蓋含む)	7.5	m	51,383	385,373	Ｂ単　69号
B08318 自由勾配側溝	(4.6)		(〃)	(144,495)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
B500×H500×L2000 T-25 (暗渠用)	0.0	m	31,412	0	Ｂ単　70号
B08318 自由勾配側溝	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
B500×H500×L2000 T-25 (横断用)	5.9	m	77,399	456,654	Ｂ単 323号
000071 コンクリート二次製品小運搬	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
50m以下	10.000	ton	2,290	22,900	Ｂ単　71号
000072 コンクリート二次製品小運搬	(2.500)		(〃)	(5,898)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
100m未満	2.600	ton	2,359	6,133	Ｂ単　72号
000073 コンクリート二次製品小運搬	(8.800)		(〃)	(21,657)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
150m未満	0.000	ton	2,461	0	Ｂ単　73号
				(4,222,070)	
合　　計				3,913,196	
・・取水工				(489,000)	
	1.000	式		598,000	
000074 片口分水	(3.000)		(〃)	(48,636)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-400	0.000	箇所	16,212	0	Ｂ単　74号
000075 片口分水	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-450	4.000	箇所	17,152	68,608	Ｂ単　75号
000076 片口分水	(2.000)		(〃)	(38,018)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-500	1.000	箇所	19,009	19,009	Ｂ単　76号
000077 取水管	(2.400)		(〃)	(5,527)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
VUφ75 ﾀｲﾌﾟ1	0.000	m	2,303	0	Ｂ単　77号
000078 取水管	(3.000)		(〃)	(9,444)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
VUφ125 ﾀｲﾌﾟ1	0.000	m	3,148	0	Ｂ単　78号
000324 取水管	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
VUφ150 ﾀｲﾌﾟ1	2.400	m	3,726	8,942	Ｂ単 324号
000079 取水管	(0.400)		(〃)	(537)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
VUφ75 ﾀｲﾌﾟ3	0.000	m	1,342	0	Ｂ単　79号
000080 取水管	(1.000)		(〃)	(2,187)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
VUφ125 ﾀｲﾌﾟ3	1.800	m	2,187	3,937	Ｂ単　80号
000325 取水管	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
VUφ150 ﾀｲﾌﾟ3	7.200	m	2,766	19,915	Ｂ単 325号
000081 取水管継手コンクリート	(9.000)		(〃)	(11,106)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
ﾀｲﾌﾟ1 (法面部)	5.000	箇所	1,234	6,170	Ｂ単　81号
000082 取水口	(2.000)		(〃)	(25,046)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
用水調節器φ75 L=500	0.000	箇所	12,523	0	Ｂ単　82号
000083 取水口	(5.000)		(〃)	(112,310)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
用水調節器φ125 L=500	1.000	箇所	22,462	22,462	Ｂ単　83号
000326 取水口	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
用水調節器φ150 L=500	8.000	箇所	22,462	179,696	Ｂ単 326号
000084 角落し用溝	(2.000)		(〃)	(37,412)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
B500*H350用,SUS L30*30*3,SUSｱﾝｶｰ,堰板	3.000	箇所	18,706	56,118	Ｂ単　84号
000085 角落し用溝	(1.000)		(〃)	(18,968)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
B400*H400用,SUS L30*30*3,SUSｱﾝｶｰ,堰板	2.000	箇所	18,968	37,936	Ｂ単　85号
000086 角落し用溝	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
B400*H500用,SUS L30*30*3,SUSｱﾝｶｰ,堰板	4.000	箇所	27,717	110,868	Ｂ単　86号
000327 硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
90° エルボ,φ125	1.000	個	2,843	2,843	Ｂ単 327号
000328 硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
90° エルボ,φ150	13.000	個	4,762	61,906	Ｂ単 328号
				(488,667)	
合　　計				598,410	
・・付帯工				(1,342,000)	
	1.000	式		884,000	
000087 合流桝	(9.000)		(〃)	(1,030,167)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
S2型-Ⅰ	5.000	箇所	114,463	572,315	Ｂ単　87号
000088 合流桝	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
S2型-Ⅱ	2.000	箇所	104,906	209,812	Ｂ単　88号
000089 合流桝	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
S2型-Ⅲ	1.000	箇所	102,164	102,164	Ｂ単　89号
				(1,342,143)	
合　　計				884,291	
・・水路取付工	(1.000)			(17,000)	
3-5号支線用水路	0.000	式		0	
BA0203 コンクリート切断	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
t=15cm以下	0.6	m	1,045	627	Ｂ単　90号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.4	m3	9,897	3,959	Ｂ単　91号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B02162 コンクリート構造物取壊し	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	m3	17,433	1,743	B単　92号
BA0201 殻運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	0.4	m3	1,475	590	B単　93号
BA0201 殻運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	0.1	m3	1,831	183	B単　94号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	0.4	m3	2,920	1,168	B単　95号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	0.1	m3	3,106	311	B単　96号
BA0701 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
φ300	0.8	m	10,963	8,770	B単　97号
合　計				（〃） 17,351	
・・県町村道横断工				(408,000)	
3-12号支線用水路	1.000	式		437,000	
BA0103 床掘り	(6)		（〃）	(1,794)	歩A・単A［単価B］
	8	m3	299	2,392	B単　98号
BA0108 基面整正	(7)		（〃）	(2,751)	歩A・単A［単価B］
	9	㎡	393	3,537	B単　99号
B01209 埋戻	(5)		（〃）	(16,815)	歩A・単A［単価B］
	7	m3	3,363	23,541	B単 100号
BA0203 コンクリート切断	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
t=15cm以下	1.6	m	1,045	1,672	B単 101号
BA0203 コンクリート切断	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
t=30cm以下	0.9	m	2,922	2,630	B単 102号
BA0203 アスファルト切断	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
t=15cm以下	8.1	m	548	4,439	B単 103号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(5.8)		（〃）	(57,403)	歩A・単A［単価B］
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	4.1	m3	9,897	40,578	B単 104号
BA0202 舗装版破砕	(6.1)		（〃）	(1,037)	歩A・単A［単価B］
アスファルト舗装版、t=15cm以下	16	㎡	170	2,720	B単 105号
BA0201 殻運搬	(5.8)		（〃）	(8,555)	歩A・単A［単価B］
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	4.1	m3	1,475	6,048	B単 106号
BA0201 殻運搬	(6.1)		（〃）	(17,300)	歩A・単A［単価B］
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	0.6	m3	2,836	1,702	B単 107号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(5.8)		（〃）	(16,936)	歩A・単A［単価B］
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	4.1	m3	2,920	11,972	B単 108号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(6.1)		（〃）	(17,812)	歩A・単A［単価B］
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	0.6	m3	2,920	1,752	B単 109号
BA0802 不陸整正	(8)		（〃）	(920)	歩A・単A［単価B］
	16	㎡	115	1,840	B単 110号
BA0805 上層路盤（車道・路肩部）	(8.4)		（〃）	(4,536)	歩A・単A［単価B］
RM-30 t=10cm	16	㎡	540	8,640	B単 111号
BA0809 表層（車道・路肩部）	(8.4)		（〃）	(22,680)	歩A・単A［単価B］
再生密粒AS13 t=4cm	16	㎡	2,700	43,200	B単 112号
BA0302 重力式擁壁	(3.6)		（〃）	(94,172)	歩A・単A［単価B］
18-8-40	4.8	m3	26,159	125,563	B単 113号
BA0303 重力式擁壁型枠	(15)		（〃）	(122,415)	歩A・単A［単価B］
	19	㎡	8,161	155,059	B単 114号
BA0302 均しコンクリート	(0.4)		（〃）	(10,634)	歩A・単A［単価B］
18-12-25	0.0	m3	26,586	0	B単 115号
BA0303 均し型枠	(0.8)		（〃）	(3,316)	歩A・単A［単価B］
	0.0	㎡	4,145	0	B単 116号
合　計				(407,817) 437,285	
・・水路取付工				(0)	
3-12号支線用水路	1.000	式		28,000	
BA0302 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
21-12-25	0.3	m3	25,846	7,754	B単 329号
BA0303 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	1.1	㎡	7,371	8,108	B単 330号
BA0302 均しコンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
18-12-25	0.1	m3	20,359	2,036	B単 331号
BA0303 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
均しコンクリート	0.2	㎡	4,146	829	B単 332号
B03205 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
D13	0.030	ton	176,807	5,304	B単 333号
BA0301 基礎砕石	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
RC-40	1.1	㎡	1,115	1,227	B単 334号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.2	m3	9,899	1,980	B単 335号
BA0201 殻運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	0.2	m3	1,475	295	B単 336号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	0.2	m3	2,921	584	B単 337号
合　計				(0) 28,117	
・・ゲート部取壊し工				(0)	
3-12号支線用水路	1.000	式		14,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0203 コンクリート切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
t=15cm以下	1.8	m	1,045	1,881	B単 338号
BA0203 コンクリート切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
t=15cm≦30cm	2.6	m	2,923	7,600	B単 339号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.2	m3	17,436	3,487	B単 340号
BA0201 殻運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	0.2	m3	1,831	366	B単 341号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	0.2	m3	3,107	621	B単 342号
				(0)	
合　計				13,955	
・排水路工				(5,109,000)	
	1.000	式		6,346,000	
・・作業土工				(28,000)	
	1.000	式		21,000	
BA0103 床掘り	(68)		(〃)	(20,332)	歩A・単A［単価B］
	63	m3	299	18,837	B単 117号
B01505 流用土盛土	(17)		(〃)	(7,310)	歩A・単A［単価B］
	5	m3	430	2,150	B単 118号
				(27,642)	
合　計				20,987	
・・整形仕上げ工				(130,000)	
	1.000	式		73,000	
BA0109 法面整形	(120)		(〃)	(51,600)	歩A・単A［単価B］
盛土部	48	㎡	430	20,640	B単 119号
BA0109 法面整形	(93)		(〃)	(78,213)	歩A・単A［単価B］
切土部	62	㎡	841	52,142	B単 120号
				(129,813)	
合　計				72,782	
・・植生工				(248,000)	
	1.000	式		378,000	
000121 植生シート	(203.000)		(〃)	(248,066)	歩A・単A［単価B］
センチピードグラス	0.000	㎡	1,222	0	B単 121号
000343 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ	219.000	㎡	1,727	378,213	B単 343号
				(248,066)	
合　計				378,213	
・・排水路工				(4,236,000)	
	1.000	式		4,977,000	
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(134.2)		(〃)	(1,306,571)	歩A・単A［単価B］
OF-300*300（水抜孔有）	0.0	m	9,736	0	B単 122号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
OF-300*300（水抜孔有,ﾌｨﾙﾀｰ有）	40.0	m	10,848	433,920	B単 344号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(154.5)		(〃)	(1,802,088)	歩A・単A［単価B］
OF-400*400（水抜孔有）	0.0	m	11,664	0	B単 123号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
OF-400*400（水抜孔有,ﾌｨﾙﾀｰ有）	151.5	m	12,776	1,935,564	B単 345号
000124 道路用側溝	(40.900)		(〃)	(362,783)	歩A・単A［単価B］
KF-300	0.000	m	8,870	0	B単 124号
000346 鉄筋コンクリート側溝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
250,3種	141.000	m	8,760	1,235,160	B単 346号
000347 鉄筋コンクリート蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ,250,Wロック式	10.000	m	34,708	347,080	B単 347号
000125 屈曲工	(1.000)		(〃)	(8,876)	歩A・単A［単価B］
OF-400*400 15° ﾀｲﾌﾟ	0.000	箇所	8,876	0	B単 125号
000126 屈曲工	(1.000)		(〃)	(7,871)	歩A・単A［単価B］
KF-300 30° ﾀｲﾌﾟ	0.000	箇所	7,871	0	B単 126号
000348 暗渠工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
VPφ250	10.000	m	4,681	46,810	B単 348号
000127 暗渠工	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
A500型，ヒューム管	3.500	m	23,622	82,677	B単 127号
000128 暗渠工	(7.000)		(〃)	(267,729)	歩A・単A［単価B］
A700型，ヒューム管	8.000	m	38,247	305,976	B単 128号
000349 暗渠工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
B200型，重圧管	4.400	m	24,247	106,687	B単 349号
000129 暗渠工	(7.500)		(〃)	(375,480)	歩A・単A［単価B］
B700型，重圧管	0.000	m	50,064	0	B単 129号
000350 暗渠工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
B700型，重圧管	7.700	m	62,795	483,522	B単 350号
000130 コンクリート二次製品小運搬	(8.900)		(〃)	(21,903)	歩A・単A［単価B］
150m未満	0.000	ton	2,461	0	B単 130号
				(4,235,978)	
合　計				4,977,396	
・・付帯工				(467,000)	
	1.000	式		897,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000131 合流桝	(1.000)		（〃）	(47,313)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
S1型-Ⅰ	0.000	箇所	47,313	0	Ｂ単 131号
000132 合流桝	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
S3型-Ⅱ	1.000	箇所	186,425	186,425	Ｂ単 132号
000351 集水桝	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
1型,300*300A	2.000	箇所	91,247	182,494	Ｂ単 351号
000133 呑口工	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
NK1	1.000	箇所	63,688	63,688	Ｂ単 133号
000134 呑口工	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
NK3	1.000	箇所	84,899	84,899	Ｂ単 134号
000135 吐口工	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
HK3	1.000	箇所	84,722	84,722	Ｂ単 135号
000352 配水管付替工	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ150	30.000	m	9,833	294,990	Ｂ単 352号
				(467,047)	
合　計				897,218	
・道路工				(11,124,000)	
	1.000	式		5,609,000	
・・掘削工				(25,000)	
	1.000	式		20,000	
BA0103 床掘り	(83)		（〃）	(24,817)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	66	m3	299	19,734	Ｂ単 136号
				(24,817)	
合　計				19,734	
・・盛土工				(291,000)	
	1.000	式		247,000	
B01205 購入土盛土	(37)		（〃）	(172,087)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
購入土（山土砂）	14	m3	4,651	65,114	Ｂ単 137号
000353 盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
構造物周辺	35.000	m3	2,133	74,655	Ｂ単 353号
B01209 埋戻	(37)		（〃）	(104,118)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
流用土（人力）	38	m3	2,814	106,932	Ｂ単 138号
B01209 埋戻	(6)		（〃）	(15,162)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
流用土(HR)	0	m3	2,527	0	Ｂ単 139号
				(291,367)	
合　計				246,701	
・・路体盛土工				(2,378,000)	
	1.000	式		387,000	
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻	(641.00)		（〃）	(1,765,314)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
購入土（山土砂）BD	0.00	m3	2,754	0	Ｂ単 140号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
4.0m以上	789.00	m3	237	186,993	Ｂ単 354号
B08310 購入土路体	(7)		（〃）	(32,613)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
購入土（山土砂）HR	0	m3	4,659	0	Ｂ単 141号
B08310 購入土路体	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
1.0m＞b	8	m3	4,659	37,272	Ｂ単 355号
B08310 購入土路体	(128)		（〃）	(580,224)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
購入土（山土砂）SR	0	m3	4,533	0	Ｂ単 142号
B08310 購入土路体	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
2.5m＞b≧1.0m	36	m3	4,533	163,188	Ｂ単 356号
				(2,378,151)	
合　計				387,453	
・・整形仕上げ工				(233,000)	
	1.000	式		223,000	
BA0109 法面整形	(97)		（〃）	(81,577)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
切土部	79	㎡	841	66,439	Ｂ単 143号
BA0109 法面整形	(353)		（〃）	(151,790)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
盛土部	364	㎡	430	156,520	Ｂ単 144号
				(233,367)	
合　計				222,959	
・・植生工				(400,000)	
	1.000	式		596,000	
000145 植生シート	(327.000)		（〃）	(399,594)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
センチピードグラス	0.000	㎡	1,222	0	Ｂ単 145号
000357 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ	345.000	㎡	1,727	595,815	Ｂ単 357号
				(399,594)	
合　計				595,815	
・・アスファルト舗装工				(3,236,000)	
	1.000	式		1,282,000	
000146 支線道路B	(285.200)		（〃）	(2,698,848)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
再生密粒As13 t=4cm,RM-30 t=10cm	0.000	m	9,463	0	Ｂ単 146号
000358 支線道路B	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
RM-30 t=10cm	281.800	m	2,923	823,701	Ｂ単 358号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000147 支線道路B（擁壁ﾀｲﾌﾟ）	(51.100)		（〃）	(515,650)	歩A・単A［単価B］
再生密粒As13 t=4cm,RM-30 t=10cm	0.000	m	10,091	0	B単 147号
000359 支線道路B（擁壁ﾀｲﾌﾟ）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
再生密粒As13 t=4cm,RM-30 t=10cm	46.200	m	9,733	449,665	B単 359号
000148 隅切工	(1.000)		（〃）	(4,024)	歩A・単A［単価B］
1.0m*1.0m,再生密粒As13 t=4cm,RM-30 t=10cm	0.000	箇所	4,024	0	B単 148号
000360 隅切工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
1.0m*1.0m,RM-30 t=10cm	1.000	箇所	1,595	1,595	B単 360号
000149 隅切工	(2.000)		（〃）	(17,940)	歩A・単A［単価B］
2.1m*2.1m,再生密粒As13 t=4cm,RM-30 t=10cm	0.000	箇所	8,970	0	B単 149号
000361 隅切工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
2.1m*2.1m,RM-30 t=10cm	2.000	箇所	3,364	6,728	B単 361号
				(3,236,462)	
合　計				1,281,689	
・・砂利舗装工	(1.000)			(48,000)	
	0.000	式		0	
000150 管理用道路	(79.900)		（〃）	(48,419)	歩A・単A［単価B］
B1.5(1.0)m,RC-40 t=10cm	0.000	m	606	0	B単 150号
				(48,419)	
合　計				0	
・・道路擁壁工				(4,156,000)	
	1.000	式		2,306,000	
BA0302 コンクリート	(77)		（〃）	(1,372,910)	歩A・単A［単価B］
18-8-40	44	m3	17,830	784,520	B単 151号
BA0303 型枠	(331)		（〃）	(2,701,291)	歩A・単A［単価B］
	181	㎡	8,161	1,477,141	B単 152号
BA0304 目地板	(9)		（〃）	(30,996)	歩A・単A［単価B］
瀝青繊維質板 t=10mm	5	㎡	3,444	17,220	B単 153号
BA0108 基面整正	(129)		（〃）	(50,697)	歩A・単A［単価B］
	68	㎡	393	26,724	B単 154号
				(4,155,894)	
合　計				2,305,605	
・・道路取付工				(357,000)	
6号支線道路	1.000	式		548,000	
BA0203 アスファルト切断	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
t=15cm以下	9.3	m	548	5,096	B単 155号
BA0202 舗装版破砕	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
アスファルト舗装版、t=15cm以下	5.0	㎡	170	850	B単 156号
B02162 コンクリート構造物取壊し	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	2.1	m3	17,433	36,609	B単 157号
BA0201 殻運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	0.2	m3	2,836	567	B単 158号
BA0201 殻運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	2.1	m3	1,831	3,845	B単 159号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	0.2	m3	2,920	584	B単 160号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	2.1	m3	3,106	6,523	B単 161号
BA0802 不陸整正	(6)		（〃）	(690)	歩A・単A［単価B］
	4	㎡	115	460	B単 162号
BA0805 上層路盤（車道・路肩部）	(5.7)		（〃）	(3,078)	歩A・単A［単価B］
RM-30 t=10cm	3.6	㎡	540	1,944	B単 163号
BA0809 表層（車道・路肩部）	(5.7)		（〃）	(10,653)	歩A・単A［単価B］
再生密粒AS13 t=4cm	3.6	㎡	1,869	6,728	B単 164号
B08318 自由勾配側溝	(4.0)		（〃）	(178,588)	歩A・単A［単価B］
B400×H400×L2000 T-25横断用,T-20ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含	0.0	m	44,647	0	B単 165号
B08318 自由勾配側溝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
B400×H400×L2000 T-25横断用,T-20ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含	8.0	m	56,329	450,632	B単 362号
B08318 自由勾配側溝	(5.0)		（〃）	(110,180)	歩A・単A［単価B］
B400×H400×L2000 T-25暗渠用	0.0	m	22,036	0	B単 166号
B08318 自由勾配側溝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
B400×H400×L2000 T-25暗渠用	1.0	m	33,718	33,718	B単 363号
				(357,263)	
合　計				547,556	
・農地管理工				(0)	
	1.000	式		1,643,000	
・・農地管理工				(0)	
	1.000	式		1,643,000	
000364 除草工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［金額B］
	1.000	式	684,864	684,864	B単 364号
000365 刈払工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［金額B］
	1.000	式	267,383	267,383	B単 365号
000366 除草作業	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	2.880	ha	240,000	691,200	B単 366号
				(0)	
合　計				1,643,447	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・１号橋梁工				(24,642,000)	
	1.000	式		29,270,000	
・・上部工				(6,474,000)	
	1.000	式		6,468,000	
000167 PC橋桁架設工（中桁）	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
Ａ活荷重、ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床板橋、AS10	4.000	本	450,793	1,803,172	Ｂ単 167号
000168 PC橋桁架設工（外桁）	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
Ａ活荷重、ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床板橋、AS10	2.000	本	483,591	967,182	Ｂ単 168号
B08252 PC橋桁横組工	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
30-12-25	2.8	m3	43,109	120,705	Ｂ単 169号
B08253 横締めケーブル	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
390KN(40t)型(1S17.8)	54.8	m	2,411	132,123	Ｂ単 170号
B08254 横締め緊張	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ390KN　<40t>型	1	箇所	234,739	234,739	Ｂ単 171号
B08272 側部足場	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	20	m	7,717	154,340	Ｂ単 172号
B08255 ゴム支承	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
ｺﾞﾑ被覆(固定部)、4690*150*23、アンカー材含む	1	個	174,201	174,201	Ｂ単 173号
B08255 ゴム支承	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
ｺﾞﾑ被覆(可動部)、4690*150*23、アンカー材含む	1	個	192,588	192,588	Ｂ単 174号
B03205 支承部補強格子鉄筋	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
SD295,D10	0.060	ton	178,819	10,729	Ｂ単 175号
BA0302 地覆コンクリート	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
24-12-25	6.2	m3	19,321	119,790	Ｂ単 176号
BA0303 地覆型枠	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	28	㎡	8,161	228,508	Ｂ単 177号
B03205 地覆鉄筋	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
SD345,D13	0.416	ton	181,890	75,666	Ｂ単 178号
B03205 地覆鉄筋	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
SD345,D19	0.053	ton	179,842	9,532	Ｂ単 179号
000180 機械式継手	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
D19*D19	20.000	箇所	1,315	26,300	Ｂ単 180号
B18366 足場	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
手摺先行型枠組	32	掛㎡	4,254	136,128	Ｂ単 181号
BA0809 表層（車道・路肩部）	(39)		(〃)	(155,181)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
再生密粒AS13 平均t=91mm	38	㎡	3,979	151,202	Ｂ単 182号
BA0302 均しコンクリート	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
18-12-25	0.2	m3	18,258	3,652	Ｂ単 183号
BA0826 橋梁排水管	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
STKR400(□100*50*3.2)、目皿FC250(□120*70*15)	2.100	m	42,179	88,576	Ｂ単 184号
000185 橋面防水工	(38.700)		(〃)	(276,434)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
シート系防水（アスファルト系）、ドレーン材含む	0.000	㎡	7,143	0	Ｂ単 185号
000367 橋面防水工	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
シート系防水（アスファルト系）、ドレーン材含む	37.800	㎡	7,253	274,163	Ｂ単 367号
B08506 ガードレール	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
Gr-C-2B-4（鋼製底付管φ225*H250、補強筋含む）	18	m	19,860	357,480	Ｂ単 186号
000187 伸縮装置	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
車道用、伸縮量20mm	5.400	m	106,057	572,708	Ｂ単 187号
000188 伸縮装置	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
車道用、伸縮量30mm	5.400	m	116,195	627,453	Ｂ単 188号
BA0304 目地板	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
瀝青質板 t=20mm	1	㎡	6,753	6,753	Ｂ単 189号
合　計				(6,473,940)	
				6,467,690	
・・下部土工				(1,465,000)	
	1.000	式		1,484,000	
BA0103 床掘り	(587)		(〃)	(156,729)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	666	m3	267	177,822	Ｂ単 190号
BA0105 土砂等運搬	(460.00)		(〃)	(169,280)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
仮置場へ	477.00	m3	368	175,536	Ｂ単 191号
BA0110 仮置土整地	(460.00)		(〃)	(64,400)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	477.00	m3	140	66,780	Ｂ単 192号
B10501 発生土運搬	(192.0)		(〃)	(105,984)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
基盤流用（310m以下）	263.0	m3	552	145,176	Ｂ単 193号
B01209 埋戻	(110)		(〃)	(376,200)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
流用土（人力）	92	m3	3,420	314,640	Ｂ単 194号
B01209 埋戻	(57)		(〃)	(83,562)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
流用土（HR）	47	m3	1,466	68,902	Ｂ単 195号
BA0106 埋戻	(116.00)		(〃)	(174,348)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
流用土(SR)	99.00	m3	1,503	148,797	Ｂ単 196号
BA0106 埋戻	(132.00)		(〃)	(118,140)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
流用土(BD)	190.00	m3	895	170,050	Ｂ単 197号
BA0107 路床盛土	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
購入土（山土砂）	75.00	m3	2,880	216,000	Ｂ単 198号
合　計				(1,464,643)	
				1,483,703	
・・橋台工				(4,441,000)	
	1.000	式		4,672,000	
BA0108 基面整正	(39)		(〃)	(15,327)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	41	㎡	393	16,113	Ｂ単 199号
BA0301 基礎砕石	(39)		(〃)	(60,216)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
RC-40 t=20cm	41	㎡	1,544	63,304	Ｂ単 200号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0302 均しコンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
18-12-25	4.0	m3	26,587	106,348	Ｂ単 368号
BA0303 均し型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	3.8	㎡	4,146	15,755	Ｂ単 369号
BA0302 コンクリート	(123)		（〃）	(2,193,090)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
18-8-40	126	m3	17,830	2,246,580	Ｂ単 201号
BA0303 型枠	(157)		（〃）	(1,281,277)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	159	㎡	8,161	1,297,599	Ｂ単 202号
B03205 鉄筋	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
SD345,D13	0.091	ton	181,890	16,552	Ｂ単 203号
B03205 鉄筋	(0.948)		（〃）	(170,490)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
SD345,D16	0.968	ton	179,842	174,087	Ｂ単 204号
B03205 鉄筋	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
SD345,D19	0.152	ton	179,842	27,336	Ｂ単 205号
000206 円形紙型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ150	3.600	m	413	1,487	Ｂ単 206号
B18366 足場	(45)		（〃）	(147,915)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
単管傾斜	105	掛㎡	3,287	345,135	Ｂ単 207号
B18366 足場	(124)		（〃）	(527,496)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
手摺先行型枠組	85	掛㎡	4,254	361,590	Ｂ単 208号
				(4,441,186)	
合　計				4,671,886	
・・踏掛版工				(1,079,000)	
	1.000	式		1,011,000	
BA0108 基面整正	(40)		（〃）	(15,720)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	39	㎡	393	15,327	Ｂ単 209号
BA0302 コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
24-12-25	15	m3	19,321	289,815	Ｂ単 210号
BA0303 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	13	㎡	8,161	106,093	Ｂ単 211号
B03205 鉄筋	(0.320)		（〃）	(57,222)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
SD295,D10	0.027	ton	178,819	4,828	Ｂ単 212号
B03205 鉄筋	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
SD345,D13	0.098	ton	181,890	17,825	Ｂ単 213号
B03205 鉄筋	(1.69)		（〃）	(303,933)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
SD345,D19	1.64	ton	179,842	294,941	Ｂ単 214号
B03205 鉄筋	(1.21)		（〃）	(217,609)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
SD345,D22	1.18	ton	179,842	212,214	Ｂ単 215号
BA0304 目地板	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
ゴム発泡体 t=10mm	6	㎡	3,383	20,298	Ｂ単 216号
000217 アンカーキャップ及びプレート	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
SGP32A*L250、PL-φ50*3.2（充填材含む）	30.000	箇所	1,412	42,360	Ｂ単 217号
000218 路盤紙	(40.000)		（〃）	(3,520)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	39.000	㎡	88	3,432	Ｂ単 218号
000219 敷砂	(40.000)		（〃）	(4,400)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
t=30mm（再生砂）	39.000	㎡	110	4,290	Ｂ単 219号
				(1,078,795)	
合　計				1,011,423	
・・取付護岸工				(7,000,000)	
	1.000	式		9,367,000	
BA0108 基面整正	(19)		（〃）	(7,467)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	29	㎡	393	11,397	Ｂ単 220号
BA0301 基礎砕石	(19)		（〃）	(23,902)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
RC-40 t=10cm	29	㎡	1,258	36,482	Ｂ単 221号
B02101 コンクリートブロック積み	(93)		（〃）	(2,599,350)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
控長35cm、裏コンt=25cm	0	㎡	27,950	0	Ｂ単 222号
BA0223 大型ブロック積	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
2,000kg/個以下,間知ブロック350	32	㎡	22,672	725,504	Ｂ単 370号
BA0223 大型ブロック積	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
2,000kg/個以下,間知ブロック600	88	㎡	37,595	3,308,360	Ｂ単 371号
BA0304 目地板	(12)		（〃）	(41,328)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
瀝青繊維質板 t=10mm	49	㎡	3,444	168,756	Ｂ単 223号
BA0302 基礎コンクリート	(5.1)		（〃）	(137,414)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
18-8-40	4.8	m3	26,944	129,331	Ｂ単 224号
BA0303 基礎型枠	(14)		（〃）	(103,180)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	11	㎡	7,370	81,070	Ｂ単 225号
BA0302 天端コンクリート	(1.2)		（〃）	(33,180)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
18-8-25	5.1	m3	27,650	141,015	Ｂ単 226号
BA0303 天端型枠	(3.9)		（〃）	(28,743)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	18	㎡	7,370	132,660	Ｂ単 227号
BA0236 裏込材（クラッシャラン）（石積（張）工）	(52)		（〃）	(400,764)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
RC-40	50	m3	7,707	385,350	Ｂ単 228号
BA0108 基面整正	(68)		（〃）	(26,724)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	80	㎡	393	31,440	Ｂ単 229号
BA0302 コンクリート	(73)		（〃）	(1,909,607)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
18-8-40	85	m3	26,159	2,223,515	Ｂ単 230号
BA0303 型枠	(201)		（〃）	(1,640,361)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	239	㎡	8,161	1,950,479	Ｂ単 231号
BA0304 目地板	(14)		（〃）	(48,216)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
瀝青繊維質板 t=10mm	12	㎡	3,444	41,328	Ｂ単 232号
B03205 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
SD345,D13	0.002	ton	178,450	357	Ｂ単 372号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				(7,000,236) 9,367,044	
・・撤去復旧工	1.000	式		(4,183,000) 6,268,000	
BA0203 舗装版切断 AS t=15cm以下	(〃) 4.5	m	(〃) 548	(〃) 2,466	歩A・単A［単価B］ B単 233号
BA0202 舗装版破砕 アスファルト舗装版、t=15cm以下	(176) 307	㎡	(〃) 170	(29,920) 52,190	歩A・単A［単価B］ B単 234号
BA0203 コンクリート切断 護岸底版、t=250	(0.000) 43	m	(0) 2,922	(0) 125,646	歩A・単A［単価B］ B単 373号
000374 コンクリート切断 既設護岸ブロック　t350	(0.000) 10.000	m	(0) 59,237	(0) 592,370	歩A・単A［単価B］ B単 374号
BA0202 舗装版破砕 コンクリート舗装版、t=15cm以下	(〃) 4.0	㎡	(〃) 170	(〃) 680	歩A・単A［単価B］ B単 235号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	(223) 224	m3	(〃) 9,897	(2,207,031) 2,216,928	歩A・単A［単価B］ B単 236号
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	(〃) 16	m3	(〃) 17,433	(〃) 278,928	歩A・単A［単価B］ B単 237号
BA0201 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	(7.0) 12	m3	(〃) 2,836	(19,852) 34,032	歩A・単A［単価B］ B単 238号
BA0201 殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	(〃) 224	m3	(〃) 1,475	(〃) 330,400	歩A・単A［単価B］ B単 239号
BA0201 殻運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	(〃) 16	m3	(〃) 1,831	(〃) 29,296	歩A・単A［単価B］ B単 240号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	(0.000) 12	m3	(0) 2,920	(0) 35,040	歩A・単A［単価B］ B単 375号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	(〃) 224	m3	(〃) 2,920	(〃) 654,080	歩A・単A［単価B］ B単 241号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	(〃) 16	m3	(〃) 3,106	(〃) 49,696	歩A・単A［単価B］ B単 242号
B08205 視線誘導標 標準型,防護柵取付用,両面反射 φ100以下,かぶせ式	(4) 0	本	(〃) 6,377	(25,508) 0	歩A・単A［単価B］ B単 243号
B08205 視線誘導標 標準型,構造物取付用,両面反射 φ100以下,側壁用	(0.000) 4	本	(0) 6,621	(0) 26,484	歩A・単A［単価B］ B単 376号
B08205 視線誘導標 標準型,構造物取付用,両面反射 φ300,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	(〃) 2	本	(〃) 29,915	(〃) 59,830	歩A・単A［単価B］ B単 244号
B08232 ガードパイプ設置 Gp-Cp-2B	(〃) 6.0	m	(〃) 21,427	(〃) 128,562	歩A・単A［単価B］ B単 245号
000246 区画線 導流帯 W=15cm	(72.500) 0.000	m	(〃) 721	(52,273) 0	歩A・単A［単価B］ B単 246号
000377 区画線 導流帯 W=15cm	(0.000) 125.200	m	(0) 719	(0) 90,019	歩A・単A［単価B］ B単 377号
000247 区画線 導流帯 W=45cm	(21.000) 21.500	m	(〃) 2,007	(42,147) 43,151	歩A・単A［単価B］ B単 247号
000378 区画線 導流帯 W=15cm,破線	(0.000) 5.000	m	(0) 930	(0) 4,650	歩A・単A［単価B］ B単 378号
BA0302 底張コンクリート 18-8-25	(〃) 13	m3	(〃) 18,049	(〃) 234,637	歩A・単A［単価B］ B単 248号
BA0809 表層（車道・路肩部） 再生密粒AS13 t=4cm	(8.0) 346	㎡	(〃) 1,958	(15,664) 677,468	歩A・単A［単価B］ B単 249号
BA0806 路盤 RM-30 t=10cm	(8.0) 305	㎡	(〃) 875	(7,000) 266,875	歩A・単A［単価B］ B単 250号
000379 車止め OF300*300	(0.000) 2.000	m	(0) 8,854	(0) 17,708	歩A・単A［単価B］ B単 379号
B08205 視線誘導標撤去 φ100、土中用、支柱径φ34	(〃) 4	本	(〃) 1,190	(〃) 4,760	歩A・単A［単価B］ B単 251号
000252 ガードパイプ撤去 Gp-Cp-2B	(〃) 6.500	m	(〃) 1,565	(〃) 10,173	歩A・単A［単価B］ B単 252号
000380 現場打水路工	(0.000) 5.650	m	(0) 19,770	(0) 111,701	歩A・単A［単価B］ B単 380号
000381 呑口工 NK3	(0.000) 1.000	箇所	(0) 84,901	(0) 84,901	歩A・単A［単価B］ B単 381号
000382 暗渠工 A700型, ヒューム管	(0.000) 4.000	m	(0) 26,429	(0) 105,716	歩A・単A［単価B］ B単 382号
合　　計				(4,182,903) 6,268,387	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				(13,036,000) 22,971,000	
・仮設工	 1.000	 式		(13,036,000) 22,971,000	
・・仮設道路工	 1.000	 式		(0) 704,000	
B18203 敷鉄板 t22	(0.000) 465	 ㎡	(0) 1,514	(0) 704,010	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 383号
合　計				(0) 704,010	
・・仮橋工	 1.000	 式		(1,792,000) 2,138,000	
B18261 仮橋上部 H-594,H-350	(9.11) 0.00	 ton	(〃) 40,328	(367,388) 0	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 253号
B18261 仮橋上部 H-594,H-350	(0.000) 9.11	 ton	(0) 47,147	(0) 429,509	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 384号
B18263 仮橋高欄 Gr-C-2B	(24) 0.0	 m	(〃) 5,885	(141,240) 0	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 254号
B18263 仮橋高欄 Gr-C-2B	(0.000) 24	 m	(0) 5,885	(0) 141,240	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 385号
000255 仮橋覆工板 鋼製滑り止め加工付（補強型）	(60.000) 0.000	 ㎡	(〃) 20,984	(1,259,040) 0	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 255号
000386 仮橋覆工板 鋼製滑り止め加工付（補強型）	(0.000) 60.000	 ㎡	(0) 25,714	(0) 1,542,840	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 386号
000256 敷鉄板 22*914*1829	(〃) 11.000	 ㎡	(〃) 2,199	(〃) 24,189	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 256号
合　計				(1,791,857) 2,137,778	
・・仮設土留・仮締切工 １号橋梁	 1.000	 式		(1,118,000) 1,036,000	
000257 大型土のう 購入土（山土砂）,製作・設置	(〃) 93.000	 袋	(〃) 6,701	(〃) 623,193	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 257号
000258 大型土のう 設置（移設）	(〃) 90.000	 袋	(〃) 1,537	(〃) 138,330	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 258号
000259 大型土のう 撤去	(〃) 93.000	 袋	(〃) 770	(〃) 71,610	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 259号
000260 土砂等運搬 建設発生土受入地へ	(78.000) 0.000	 m3	(〃) 1,243	(96,954) 0	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 260号
B18321 土のう 購入土（山土砂）,製作・設置・撤去	(〃) 3.7	 m3	(〃) 31,559	(〃) 116,768	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 261号
B18241 遮水シート ブルーシート	(〃) 275	 ㎡	(〃) 137	(〃) 37,675	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 262号
000263 廃プラスチック運搬	(〃) 1.000	 台	(〃) 11,570	(〃) 11,570	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 263号
000264 廃プラスチック処分	(3.000) 5.000	 m3	(〃) 7,454	(22,362) 37,270	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 264号
合　計				(1,118,462) 1,036,416	
・・排水処理工	 1.000	 式		(134,000) 2,430,000	
000265 沈砂池（河川汚濁防止施設） 5m×5m	(〃) 1.000	 箇所	(〃) 70,034	(〃) 70,034	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 265号
000266 廃プラスチック運搬	(〃) 1.000	 台	(〃) 11,570	(〃) 11,570	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 266号
000267 廃プラスチック処分	(〃) 1.000	 m3	(〃) 7,454	(〃) 7,454	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 267号
000268 木くず運搬	(〃) 1.000	 m3	(〃) 1,599	(〃) 1,599	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 268号
000269 木くず処分	(〃) 1.000	 m3	(〃) 4,100	(〃) 4,100	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 269号
B18321 土のう 現地土	(〃) 0.8	 m3	(〃) 29,293	(〃) 23,434	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 270号
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	(0.4) 0.9	 m3	(〃) 17,433	(6,973) 15,690	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 271号
BA0201 殻運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	(0.4) 0.9	 m3	(〃) 1,831	(732) 1,648	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 272号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	(0.4) 0.9	 m3	(〃) 3,106	(1,242) 2,795	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 273号
BA0302 コンクリート 21-12-25	(〃) 0.1	 m3	(〃) 28,008	(〃) 2,801	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 274号
BA0303 型枠	(〃) 0.6	 ㎡	(〃) 7,370	(〃) 4,422	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 275号
000387 排水ポンプ（仮設）	(0.000) 1.000	 式	(0) 2,284,136	(0) 2,284,136	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 387号
合　計				(134,361) 2,429,683	
・・排水処理工 １号橋梁	 1.000	 式		(793,000) 655,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B18322 排水ポンプ（仮設）	(1)		（〃）	(716,708)	歩A・単A［単価B］
6以上～30未満	0	箇所	716,708	0	B単 276号
B18322 排水ポンプ（仮設）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
右岸,6以上～30未満	1	箇所	167,499	167,499	B単 388号
B18322 排水ポンプ（仮設）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
左岸,6以上～30未満	1	箇所	189,161	189,161	B単 389号
000390 排水ポンプ(仮設)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
０以上～40未満	1.000	箇所	130,624	130,624	B単 390号
B18322 排水ポンプ（仮設）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
０以上～６未満	2	箇所	36,497	72,994	B単 391号
000277 ノッチタンク	(1.000)		（〃）	(76,450)	歩A・単A［単価B］
3m3	0.000	箇所	76,450	0	B単 277号
000392 ノッチタンク	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
3m3	1.000	箇所	95,215	95,215	B単 392号
				(793,158)	
合　計				655,493	
・・電力設備工				（〃）	
	1.000	式		261,000	
B18341 受電設備	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［金額B］
	1	式	176,349	176,349	B単 278号
B18342 配電設備	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［金額B］
	1	式	84,773	84,773	B単 279号
				（〃）	
合　計				261,122	
・・橋梁仮設工				(4,690,000)	
	1.000	式		7,705,000	
BA0106 仮設道路盛土	(282.00)		（〃）	(776,628)	歩A・単A［単価B］
購入土（山土砂）	497.00	m3	2,754	1,368,738	B単 280号
000393 大型土のう	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
購入土（山土砂）,製作・設置	85.000	袋	6,695	569,075	B単 393号
000394 大型土のう	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
撤去	85.000	袋	731	62,135	B単 394号
000395 アスファルト舗装	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
再生密粒As13 t=4cm	621.000	㎡	1,868	1,160,028	B単 395号
BA0202 舗装版破砕	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
アスファルト舗装版、t=15cm以下	621	㎡	170	105,570	B単 396号
BA0201 殻運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	25	m3	2,835	70,875	B単 397号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	25	m3	2,920	73,000	B単 398号
000281 土砂等運搬	(282.000)		（〃）	(350,526)	歩A・単A［単価B］
建設発生土受入地へ	0.000	m3	1,243	0	B単 281号
B18203 敷鉄板	(1,177)		（〃）	(2,419,912)	歩A・単A［単価B］
t22	0	㎡	2,056	0	B単 282号
B18203 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
t22	1,041	㎡	2,879	2,997,039	B単 399号
B18203 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
t22	139	㎡	585	81,315	B単 400号
B18241 土木シート	(1,474)		（〃）	(938,938)	歩A・単A［単価B］
320N/5cm以上	621	㎡	637	395,577	B単 283号
000284 廃プラスチック運搬	(4.000)		（〃）	(46,280)	歩A・単A［単価B］
	3.000	台	11,570	34,710	B単 284号
000285 廃プラスチック処分	(15.000)		（〃）	(111,810)	歩A・単A［単価B］
	9.000	m3	7,454	67,086	B単 285号
BA0101 仮畦畔撤去	(41.00)		（〃）	(45,469)	歩A・単A［単価B］
	0.00	m3	1,109	0	B単 286号
000401 盛土材運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
仮置き	582.000	m3	453	263,646	B単 401号
BA0105 表土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
仮置き場へ	208.00	m3	593	123,344	B単 402号
000403 筆内運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
ヤード仮置き	268.000	m3	226	60,568	B単 403号
000404 端かき	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
表土	476.000	m3	140	66,640	B単 404号
000405 伐採工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［金額B］
	1.000	式	206,038	206,038	B単 405号
				(4,689,563)	
合　計				7,705,384	
・・安全費				(4,248,000)	
	1.000	式		6,073,000	
B19021 交通誘導警備員	(354)		（〃）	(4,248,354)	歩A・単A［単価B］
	506	人	12,001	6,072,506	B単 287号
				(4,248,354)	
合　計				6,072,506	
・・防塵対策工				(0)	
	1.000	式		1,969,000	
000406 散水	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	145.000	日	13,577	1,968,665	B単 406号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				(0) 1,968,665	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				(2,423,000) 3,092,000	
・共通仮設（積上げ）	 1.000	 式		(2,423,000) 3,092,000	
・・運搬費	 1.000	 式		(2,423,000) 3,092,000	
B19001 重建設機械分解・組立・輸送 湿地BD20t級	(〃) 1	 台	(〃) 456,862	(〃) 456,862	歩A・単A［単価B］ B単 288号
B19002 仮設材輸送 H-594*302	(〃) 6.38	 ton	(〃) 17,830	(〃) 113,755	歩A・単A［単価B］ B単 289号
B19002 仮設材輸送 H-350*350	(〃) 1.80	 ton	(〃) 15,882	(〃) 28,588	歩A・単A［単価B］ B単 290号
B19002 仮設材輸送 覆工板	(〃) 12.80	 ton	(〃) 10,078	(〃) 128,998	歩A・単A［単価B］ B単 291号
B19002 仮設材輸送 敷鉄板	(205.00) 285.90	 ton	(〃) 8,269	(1,695,145) 2,364,107	歩A・単A［単価B］ B単 292号
合　計				(2,423,348) 3,092,310	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
役務費				（ 〃 ） 202,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		（ 〃 ） 202,000	
・・役務費	1.000	式		（ 〃 ） 202,000	
B19041 電力基本料金	（ 〃 ） 1	式	（ 〃 ） 34,501	（ 〃 ） 34,501	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 293号
000294 臨時電力工事費	（ 〃 ） 1.000	式	（ 〃 ） 167,953	（ 〃 ） 167,953	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 294号
合　計				（ 〃 ） 202,454	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費				(368,000) 31,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		(368,000) 31,000	
・・技術管理費	1.000	式		(368,000) 31,000	
B19061 平板載荷試験	(2) 0	回	(〃) 183,869	(367,738) 0	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 295号
000407 地盤支持力試験	(0.000) 2.000	回	(0) 15,700	(0) 31,400	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 407号
合　計				(367,738) 31,400	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
営繕費等				(0) 1,180,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		(0) 1,180,000	
・・営繕費	1.000	式		(0) 1,180,000	
000408 快適トイレ	(0.000) 1.000	式	(0) 1,179,800	(0) 1,179,800	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 408号
合　計				(0) 1,179,800	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				(257,000) 6,490,000	
・一括計上価格	 1.000	 式		(257,000) 6,490,000	
・・一括計上価格	 1.000	 式		(257,000) 6,490,000	
000296 作付面積測量	(2.880) 0.000	 ha	(〃) 89,348	(257,322) 0	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 296号
000409 作付面積測量	(0.000) 2.570	 ha	(0) 95,131	(0) 244,487	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 409号
000410 ゲート工	(0.000) 1.000	 式	(0) 3,595,000	(0) 3,595,000	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 410号
000411 情報化施工測量・データ作成	(0.000) 1.000	 式	(0) 2,651,000	(0) 2,651,000	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 411号
合　計				(257,322) 6,490,487	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 1号 ＊＊＊					
B10001	表土扱い（ほ場整備工） （標準区画0.3ha以上）					
				（ 〃 ）		
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	1,100,531		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 2号 ＊＊＊					
B10002	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）					
				（ 〃 ）		
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,321,488		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 3号 ＊＊＊					
B10503	筆内運土					
				（ 〃 ）		
	基盤土（80m以下）		m3	543		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 4号 ＊＊＊					
B10503	筆内運土					
				（ 〃 ）		
	表土（80m以下）		m3	543		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 5号 ＊＊＊					
B10001	作土扱い（ほ場整備工） （標準区画0.3ha以上）					
				（ 〃 ）		
	はぎ取り戻し(作土はぎ+戻し)t=15cm		ha	715,006		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 6号 ＊＊＊					
B10002	作土整地（標準区画0.3ha以上）					
				（ 〃 ）		
			ha	513,475		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 7号 ＊＊＊					
000007	仮設ヤード部表土戻し及び整地					
				（ 〃 ）		
			㎡	89		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 8号 ＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
				（ 〃 ）		
	建設発生土受入地へ		m3	1,243		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 9号 ＊＊＊					
000009	耕起					
				（ 〃 ）		
	石礫・雑物除去含む		ha	357,798		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 10号 ＊＊＊					
000010	湛水畦畔（排水路）					
				（ 〃 ）		
	KH-50		m	508		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 11号 ＊＊＊					
000011	盛土畦畔					
				（ 〃 ）		
	KM-1		m	33		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 12号 ＊＊＊					
000012	盛土畦畔					
				（ 〃 ）		
	KM-2		m	99		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 13号 ＊＊＊					
000013	盛土畦畔					
				（ 〃 ）		
	KM-4		m	232		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 14号 ＊＊＊					
000014	切土法面工					
				（ 〃 ）		
	KC-1		m	59		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 15号 ＊＊＊					
000015	切土法面工					
				（ 〃 ）		
	KC-2		m	177		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 16号 ＊＊＊					
000016	切土法面工					
				（ 〃 ）		
	KC-3		m	294		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 17号 ＊＊＊					
000017	進入路工					
				（ 〃 ）		
	Ⅱ-1型（1筆型）		箇所	1,009		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 18号 ＊＊＊					
000018	進入路工					
				（ 〃 ）		
	Ⅱ-2型（1筆型）		箇所	4,051		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 19号 ＊＊＊					
000019	コルゲートパイプ					
				（ 〃 ）		
	進入路横断部,ｱｰﾁ型φ800,基礎Co含む		m	38,375		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 20号 ＊＊＊					
000020	田面排水工					
				（ 〃 ）		
	排水口，排水ﾀｲﾌﾟ1		箇所	14,328		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 21号 ＊＊＊					
000021	田面排水工					
				（ 〃 ）		
	排水管VUφ150，排水ﾀｲﾌﾟ1（法面部）		m	3,868		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 22号 ＊＊＊					
000022	植生シート					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	センチピードグラス		㎡	（ 〃 ） 1,222		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 23号 ＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	（ 〃 ） 9,897		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 24号 ＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	（ 〃 ） 17,433		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 25号 ＊＊＊					
B02503	石積み取壊し					
			㎡	（ 〃 ） 1,515		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 26号 ＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					
	アスファルト舗装版、t=15cm以下		㎡	（ 〃 ） 170		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 27号 ＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					
	コンクリート舗装版、平均t=35cm以下		㎡	（ 〃 ） 962		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 28号 ＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（ 〃 ） 1,475		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 29号 ＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（ 〃 ） 1,831		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 30号 ＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		m3	（ 〃 ） 2,836		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 31号 ＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版		m3	（ 〃 ） 2,836		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 32号 ＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
	石積み取壊し殻		m3	（ 〃 ） 1,475		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 33号 ＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（石積み含む）		m3	（ 〃 ） 2,920		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 34号 ＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（ 〃 ） 3,106		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 35号 ＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	（ 〃 ） 2,920		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 36号 ＊＊＊					
B05110	縞鋼板蓋撤去					
	40kg/枚以下		枚	（ 〃 ） 323		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 37号 ＊＊＊					
B05110	グレーチング撤去					
	40kg/枚以下		枚	（ 〃 ） 323		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 38号 ＊＊＊					
000038	コンクリート殻等小運搬					
	50m以下		m3	（ 〃 ） 956		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 39号 ＊＊＊					
000039	コンクリート殻等小運搬					
	100m未満		m3	（ 〃 ） 1,020		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 40号 ＊＊＊					
000040	コンクリート殻等小運搬					
	150m未満		m3	（ 〃 ） 1,080		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 41号 ＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	（ 〃 ） 9,897		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 42号 ＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（ 〃 ） 1,475		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 43号 ＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（ 〃 ） 2,920		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	＊＊＊ B単－ 44号 ＊＊＊ 簡易床版					
	T-6 B900*L1000		枚	（ 〃 ） 23,115		歩A・単A
000045	＊＊＊ B単－ 45号 ＊＊＊ 簡易床版					
	T-6 B900*L1300		枚	（ 〃 ） 23,115		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 46号 ＊＊＊ コンクリート					
	18-8-40		m3	（ 〃 ） 19,927		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 47号 ＊＊＊ 型枠					
			㎡	（ 〃 ） 8,161		歩A・単A
B02162	＊＊＊ B単－ 48号 ＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	（ 〃 ） 9,897		歩A・単A
BA0201	＊＊＊ B単－ 49号 ＊＊＊ 殻運搬					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（ 〃 ） 1,475		歩A・単A
B02315	＊＊＊ B単－ 50号 ＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（ 〃 ） 2,920		歩A・単A
000051	＊＊＊ B単－ 51号 ＊＊＊ 簡易床版					
	T-6 B900*L1800		枚	（ 〃 ） 43,985		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 52号 ＊＊＊ コンクリート					
	18-8-40		m3	（ 〃 ） 19,927		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 53号 ＊＊＊ 型枠					
			㎡	（ 〃 ） 8,161		歩A・単A
B02162	＊＊＊ B単－ 54号 ＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	（ 〃 ） 9,897		歩A・単A
BA0201	＊＊＊ B単－ 55号 ＊＊＊ 殻運搬					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（ 〃 ） 1,475		歩A・単A
B02315	＊＊＊ B単－ 56号 ＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（ 〃 ） 2,920		歩A・単A
000057	＊＊＊ B単－ 57号 ＊＊＊ 簡易床版					
	T-6 B800*L1000		枚	（ 〃 ） 21,028		歩A・単A
000058	＊＊＊ B単－ 58号 ＊＊＊ 簡易床版					
	T-6 B800*L1200		枚	（ 〃 ） 25,898		歩A・単A
000059	＊＊＊ B単－ 59号 ＊＊＊ 簡易床版					
	T-6 B800*L2000		枚	（ 〃 ） 43,588		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 60号 ＊＊＊ コンクリート					
	18-8-40		m3	（ 〃 ） 19,927		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 61号 ＊＊＊ 型枠					
			㎡	（ 〃 ） 8,161		歩A・単A
B01505	＊＊＊ B単－ 62号 ＊＊＊ 流用土盛土					
			m3	（ 〃 ） 430		歩A・単A
BA0109	＊＊＊ B単－ 63号 ＊＊＊ 法面整形					
	盛土部		㎡	（ 〃 ） 430		歩A・単A
000064	＊＊＊ B単－ 64号 ＊＊＊ 植生シート					
	センチピードグラス		㎡	（ 〃 ） 1,222		歩A・単A
B05502	＊＊＊ B単－ 65号 ＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	BF-400		m	（ 〃 ） 9,125		歩A・単A
B05502	＊＊＊ B単－ 66号 ＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF-450		m	（ 〃 ） 9,708		歩A・単A
B05502	＊＊＊ B単－ 67号 ＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF-500		m	（ 〃 ） 10,696		歩A・単A
B05502	＊＊＊ B単－ 68号 ＊＊＊ ベンチフリューム暗渠					
	T-14 400（CO蓋含む）		m	（ 〃 ） 42,199		歩A・単A
B05502	＊＊＊ B単－ 69号 ＊＊＊ ベンチフリューム暗渠					
	T-14 450（CO蓋含む）		m	（ 〃 ） 51,383		歩A・単A
B08318	＊＊＊ B単－ 70号 ＊＊＊ 自由勾配側溝					
	B500×H500×L2000 T-25（暗渠用）		m	（ 〃 ） 31,412		歩A・単A
000071	＊＊＊ B単－ 71号 ＊＊＊ コンクリート二次製品小運搬					
	50m以下		ton	（ 〃 ） 2,290		歩A・単A
000072	＊＊＊ B単－ 72号 ＊＊＊ コンクリート二次製品小運搬					
	100m未満		ton	（ 〃 ） 2,359		歩A・単A
000073	＊＊＊ B単－ 73号 ＊＊＊ コンクリート二次製品小運搬					
	150m未満		ton	（ 〃 ） 2,461		歩A・単A
000074	＊＊＊ B単－ 74号 ＊＊＊ 片口分水					
	BF-400		箇所	（ 〃 ） 16,212		歩A・単A
000075	＊＊＊ B単－ 75号 ＊＊＊ 片口分水					
	BF-450		箇所	（ 〃 ） 17,152		歩A・単A
000076	＊＊＊ B単－ 76号 ＊＊＊ 片口分水					
	BF-500		箇所	（ 〃 ） 19,009		歩A・単A
000077	＊＊＊ B単－ 77号 ＊＊＊ 取水管					
	VUφ75 ﾀｲﾌﾟ1		m	（ 〃 ） 2,303		歩A・単A
000078	＊＊＊ B単－ 78号 ＊＊＊ 取水管					
	VUφ125 ﾀｲﾌﾟ1		m	（ 〃 ） 3,148		歩A・単A
000079	＊＊＊ B単－ 79号 ＊＊＊ 取水管					
	VUφ75 ﾀｲﾌﾟ3		m	（ 〃 ） 1,342		歩A・単A
000080	＊＊＊ B単－ 80号 ＊＊＊ 取水管					
	VUφ125 ﾀｲﾌﾟ3		m	（ 〃 ） 2,187		歩A・単A
000081	＊＊＊ B単－ 81号 ＊＊＊ 取水管継手コンクリート					
	ﾀｲﾌﾟ1（法面部）		箇所	（ 〃 ） 1,234		歩A・単A
000082	＊＊＊ B単－ 82号 ＊＊＊ 取水口					
	用水調節器φ75 L=500		箇所	（ 〃 ） 12,523		歩A・単A
000083	＊＊＊ B単－ 83号 ＊＊＊ 取水口					
	用水調節器φ125 L=500		箇所	（ 〃 ） 22,462		歩A・単A
000084	＊＊＊ B単－ 84号 ＊＊＊ 角落し用溝					
	B500*H350用,SUS L30*30*3,SUSｱﾝｶｰ,堰板		箇所	（ 〃 ） 18,706		歩A・単A
000085	＊＊＊ B単－ 85号 ＊＊＊ 角落し用溝					
	B400*H400用,SUS L30*30*3,SUSｱﾝｶｰ,堰板		箇所	（ 〃 ） 18,968		歩A・単A
000086	＊＊＊ B単－ 86号 ＊＊＊ 角落し用溝					
	B400*H500用,SUS L30*30*3,SUSｱﾝｶｰ,堰板		箇所	（ 〃 ） 27,717		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 87号 ＊＊＊					
000087	合流桝					
				（ 〃 ）		
	S2型-Ⅰ		箇所	114,463		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 88号 ＊＊＊					
000088	合流桝					
				（ 〃 ）		
	S2型-Ⅱ		箇所	104,906		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 89号 ＊＊＊					
000089	合流桝					
				（ 〃 ）		
	S2型-Ⅲ		箇所	102,164		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 90号 ＊＊＊					
BA0203	コンクリート切断					
				（ 〃 ）		
	t=15cm以下		m	1,045		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 91号 ＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
				（ 〃 ）		
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	9,897		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 92号 ＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
				（ 〃 ）		
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	17,433		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 93号 ＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
				（ 〃 ）		
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	1,475		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 94号 ＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
				（ 〃 ）		
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	1,831		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 95号 ＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
				（ 〃 ）		
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	2,920		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 96号 ＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
				（ 〃 ）		
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	3,106		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 97号 ＊＊＊					
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
				（ 〃 ）		
	φ300		m	10,963		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 98号 ＊＊＊					
BA0103	床掘り					
				（ 〃 ）		
			m3	299		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 99号 ＊＊＊					
BA0108	基面整正					
				（ 〃 ）		
			㎡	393		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 100号 ＊＊＊					
B01209	埋戻					
				（ 〃 ）		
			m3	3,363		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 101号 ＊＊＊					
BA0203	コンクリート切断					
				（ 〃 ）		
	t=15cm以下		m	1,045		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 102号 ＊＊＊					
BA0203	コンクリート切断					
				（ 〃 ）		
	t=30cm以下		m	2,922		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 103号 ＊＊＊					
BA0203	アスファルト切断					
				（ 〃 ）		
	t=15cm以下		m	548		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 104号 ＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
				（ 〃 ）		
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	9,897		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 105号 ＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					
				（ 〃 ）		
	アスファルト舗装版、t=15cm以下		㎡	170		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 106号 ＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
				（ 〃 ）		
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	1,475		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 107号 ＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
				（ 〃 ）		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		m3	2,836		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 108号 ＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（ 〃 ） 2,920		歩A・単A
B02315	＊＊＊ B単－ 109号 ＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	（ 〃 ） 2,920		歩A・単A
BA0802	＊＊＊ B単－ 110号 ＊＊＊ 不陸整正					
			㎡	（ 〃 ） 115		歩A・単A
BA0805	＊＊＊ B単－ 111号 ＊＊＊ 上層路盤（車道・路肩部）					
	RM-30 t=10cm		㎡	（ 〃 ） 540		歩A・単A
BA0809	＊＊＊ B単－ 112号 ＊＊＊ 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒AS13 t=4cm		㎡	（ 〃 ） 2,700		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 113号 ＊＊＊ 重力式擁壁					
	18-8-40		m3	（ 〃 ） 26,159		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 114号 ＊＊＊ 重力式擁壁型枠					
			㎡	（ 〃 ） 8,161		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 115号 ＊＊＊ 均しコンクリート					
	18-12-25		m3	（ 〃 ） 26,586		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 116号 ＊＊＊ 均し型枠					
			㎡	（ 〃 ） 4,145		歩A・単A
BA0103	＊＊＊ B単－ 117号 ＊＊＊ 床掘り					
			m3	（ 〃 ） 299		歩A・単A
B01505	＊＊＊ B単－ 118号 ＊＊＊ 流用土盛土					
			m3	（ 〃 ） 430		歩A・単A
BA0109	＊＊＊ B単－ 119号 ＊＊＊ 法面整形					
	盛土部		㎡	（ 〃 ） 430		歩A・単A
BA0109	＊＊＊ B単－ 120号 ＊＊＊ 法面整形					
	切土部		㎡	（ 〃 ） 841		歩A・単A
000121	＊＊＊ B単－ 121号 ＊＊＊ 植生シート					
	センチピードグラス		㎡	（ 〃 ） 1,222		歩A・単A
B05502	＊＊＊ B単－ 122号 ＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	OF-300*300（水抜孔有）		m	（ 〃 ） 9,736		歩A・単A
B05502	＊＊＊ B単－ 123号 ＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	OF-400*400（水抜孔有）		m	（ 〃 ） 11,664		歩A・単A
000124	＊＊＊ B単－ 124号 ＊＊＊ 道路用側溝					
	KF-300		m	（ 〃 ） 8,870		歩A・単A
000125	＊＊＊ B単－ 125号 ＊＊＊ 屈曲工					
	OF-400*400 15° ﾀｲﾌﾟ		箇所	（ 〃 ） 8,876		歩A・単A
000126	＊＊＊ B単－ 126号 ＊＊＊ 屈曲工					
	KF-300 30° ﾀｲﾌﾟ		箇所	（ 〃 ） 7,871		歩A・単A
000127	＊＊＊ B単－ 127号 ＊＊＊ 暗渠工					
	A500型，ヒューム管		m	（ 〃 ） 23,622		歩A・単A
000128	＊＊＊ B単－ 128号 ＊＊＊ 暗渠工					
	A700型，ヒューム管		m	（ 〃 ） 38,247		歩A・単A
000129	＊＊＊ B単－ 129号 ＊＊＊ 暗渠工					
	B700型，重圧管		m	（ 〃 ） 50,064		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 130号 ＊＊＊					
000130	コンクリート二次製品小運搬					
				（ 〃 ）		
	150m未満		ton	2,461		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 131号 ＊＊＊					
000131	合流桝					
				（ 〃 ）		
	S1型-Ⅰ		箇所	47,313		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 132号 ＊＊＊					
000132	合流桝					
				（ 〃 ）		
	S3型-Ⅱ		箇所	186,425		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 133号 ＊＊＊					
000133	呑口工					
				（ 〃 ）		
	NK1		箇所	63,688		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 134号 ＊＊＊					
000134	呑口工					
				（ 〃 ）		
	NK3		箇所	84,899		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 135号 ＊＊＊					
000135	吐口工					
				（ 〃 ）		
	HK3		箇所	84,722		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 136号 ＊＊＊					
BA0103	床掘り					
				（ 〃 ）		
			m3	299		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 137号 ＊＊＊					
B01205	購入土盛土					
				（ 〃 ）		
	購入土（山土砂）		m3	4,651		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 138号 ＊＊＊					
B01209	埋戻					
				（ 〃 ）		
	流用土（人力）		m3	2,814		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 139号 ＊＊＊					
B01209	埋戻					
				（ 〃 ）		
	流用土(HR)		m3	2,527		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 140号 ＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
				（ 〃 ）		
	購入土（山土砂）BD		m3	2,754		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 141号 ＊＊＊					
B08310	購入土路体					
				（ 〃 ）		
	購入土（山土砂）HR		m3	4,659		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 142号 ＊＊＊					
B08310	購入土路体					
				（ 〃 ）		
	購入土（山土砂）SR		m3	4,533		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 143号 ＊＊＊					
BA0109	法面整形					
				（ 〃 ）		
	切土部		㎡	841		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 144号 ＊＊＊					
BA0109	法面整形					
				（ 〃 ）		
	盛土部		㎡	430		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 145号 ＊＊＊					
000145	植生シート					
				（ 〃 ）		
	センチピードグラス		㎡	1,222		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 146号 ＊＊＊					
000146	支線道路B					
				（ 〃 ）		
	再生密粒As13 t=4cm,RM-30 t=10cm		m	9,463		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 147号 ＊＊＊					
000147	支線道路B（擁壁ﾀｲﾌﾟ）					
				（ 〃 ）		
	再生密粒As13 t=4cm,RM-30 t=10cm		m	10,091		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 148号 ＊＊＊					
000148	隅切工					
				（ 〃 ）		
	1.0m*1.0m,再生密粒As13 t=4cm,RM-30 t=10cm		箇所	4,024		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 149号 ＊＊＊					
000149	隅切工					
				（ 〃 ）		
	2.1m*2.1m,再生密粒As13 t=4cm,RM-30 t=10cm		箇所	8,970		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 150号 ＊＊＊					
000150	管理用道路					
				（ 〃 ）		
	B1.5(1.0)m,RC-40 t=10cm		m	606		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 151号 ＊＊＊					
BA0302	コンクリート					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	18-8-40		m3	（ 〃 ） 17,830		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単ー 152号 ＊＊＊ 型枠					
			㎡	（ 〃 ） 8,161		歩A・単A
BA0304	＊＊＊ B単ー 153号 ＊＊＊ 目地板					
	瀝青繊維質板 t=10mm		㎡	（ 〃 ） 3,444		歩A・単A
BA0108	＊＊＊ B単ー 154号 ＊＊＊ 基面整正					
			㎡	（ 〃 ） 393		歩A・単A
BA0203	＊＊＊ B単ー 155号 ＊＊＊ アスファルト切断					
	t=15cm以下		m	（ 〃 ） 548		歩A・単A
BA0202	＊＊＊ B単ー 156号 ＊＊＊ 舗装版破砕					
	アスファルト舗装版、t=15cm以下		㎡	（ 〃 ） 170		歩A・単A
B02162	＊＊＊ B単ー 157号 ＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	（ 〃 ） 17,433		歩A・単A
BA0201	＊＊＊ B単ー 158号 ＊＊＊ 殻運搬					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		m3	（ 〃 ） 2,836		歩A・単A
BA0201	＊＊＊ B単ー 159号 ＊＊＊ 殻運搬					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（ 〃 ） 1,831		歩A・単A
B02315	＊＊＊ B単ー 160号 ＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	（ 〃 ） 2,920		歩A・単A
B02315	＊＊＊ B単ー 161号 ＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（ 〃 ） 3,106		歩A・単A
BA0802	＊＊＊ B単ー 162号 ＊＊＊ 不陸整正					
			㎡	（ 〃 ） 115		歩A・単A
BA0805	＊＊＊ B単ー 163号 ＊＊＊ 上層路盤（車道・路肩部）					
	RM-30 t=10cm		㎡	（ 〃 ） 540		歩A・単A
BA0809	＊＊＊ B単ー 164号 ＊＊＊ 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒AS13 t=4cm		㎡	（ 〃 ） 1,869		歩A・単A
B08318	＊＊＊ B単ー 165号 ＊＊＊ 自由勾配側溝					
	B400×H400×L2000 T-25横断用,T-20ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含		m	（ 〃 ） 44,647		歩A・単A
B08318	＊＊＊ B単ー 166号 ＊＊＊ 自由勾配側溝					
	B400×H400×L2000 T-25暗渠用		m	（ 〃 ） 22,036		歩A・単A
000167	＊＊＊ B単ー 167号 ＊＊＊ PC橋桁架設工（中桁）					
	A活荷重、ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床板橋、AS10		本	（ 〃 ） 450,793		歩A・単A
000168	＊＊＊ B単ー 168号 ＊＊＊ PC橋桁架設工（外桁）					
	A活荷重、ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床板橋、AS10		本	（ 〃 ） 483,591		歩A・単A
B08252	＊＊＊ B単ー 169号 ＊＊＊ PC橋桁横組工					
	30-12-25		m3	（ 〃 ） 43,109		歩A・単A
B08253	＊＊＊ B単ー 170号 ＊＊＊ 横締めケーブル					
	390KN(40t)型(1S17.8)		m	（ 〃 ） 2,411		歩A・単A
B08254	＊＊＊ B単ー 171号 ＊＊＊ 横締め緊張					
	緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ390KN <40t>型		箇所	（ 〃 ） 234,739		歩A・単A
B08272	＊＊＊ B単ー 172号 ＊＊＊ 側部足場					
			m	（ 〃 ） 7,717		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B08255	＊＊＊ Ｂ単－ 173号 ＊＊＊ ゴム支承					
	ｺﾞﾑ被覆(固定部)、4690*150*23、アンカー材含む		個	（ 〃 ） 174,201		歩Ａ・単Ａ
B08255	＊＊＊ Ｂ単－ 174号 ＊＊＊ ゴム支承					
	ｺﾞﾑ被覆(可動部)、4690*150*23、アンカー材含む		個	（ 〃 ） 192,588		歩Ａ・単Ａ
B03205	＊＊＊ Ｂ単－ 175号 ＊＊＊ 支承部補強格子鉄筋					
	SD295,D10		ton	（ 〃 ） 178,819		歩Ａ・単Ａ
BA0302	＊＊＊ Ｂ単－ 176号 ＊＊＊ 地覆コンクリート					
	24-12-25		m3	（ 〃 ） 19,321		歩Ａ・単Ａ
BA0303	＊＊＊ Ｂ単－ 177号 ＊＊＊ 地覆型枠					
			㎡	（ 〃 ） 8,161		歩Ａ・単Ａ
B03205	＊＊＊ Ｂ単－ 178号 ＊＊＊ 地覆鉄筋					
	SD345,D13		ton	（ 〃 ） 181,890		歩Ａ・単Ａ
B03205	＊＊＊ Ｂ単－ 179号 ＊＊＊ 地覆鉄筋					
	SD345,D19		ton	（ 〃 ） 179,842		歩Ａ・単Ａ
000180	＊＊＊ Ｂ単－ 180号 ＊＊＊ 機械式継手					
	D19*D19		箇所	（ 〃 ） 1,315		歩Ａ・単Ａ
B18366	＊＊＊ Ｂ単－ 181号 ＊＊＊ 足場					
	手摺先行型枠組		掛㎡	（ 〃 ） 4,254		歩Ａ・単Ａ
BA0809	＊＊＊ Ｂ単－ 182号 ＊＊＊ 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒AS13 平均t=91mm		㎡	（ 〃 ） 3,979		歩Ａ・単Ａ
BA0302	＊＊＊ Ｂ単－ 183号 ＊＊＊ 均しコンクリート					
	18-12-25		m3	（ 〃 ） 18,258		歩Ａ・単Ａ
BA0826	＊＊＊ Ｂ単－ 184号 ＊＊＊ 橋梁排水管					
	STKR400(□100*50*3.2)、目皿FC250(□120*70*15)		m	（ 〃 ） 42,179		歩Ａ・単Ａ
000185	＊＊＊ Ｂ単－ 185号 ＊＊＊ 橋面防水工					
	シート系防水（アスファルト系）、ドレーン材含む		㎡	（ 〃 ） 7,143		歩Ａ・単Ａ
B08506	＊＊＊ Ｂ単－ 186号 ＊＊＊ ガードレール					
	Gr-C-2B-4（鋼製底付管φ225*H250、補強筋含む）		m	（ 〃 ） 19,860		歩Ａ・単Ａ
000187	＊＊＊ Ｂ単－ 187号 ＊＊＊ 伸縮装置					
	車道用、伸縮量20mm		m	（ 〃 ） 106,057		歩Ａ・単Ａ
000188	＊＊＊ Ｂ単－ 188号 ＊＊＊ 伸縮装置					
	車道用、伸縮量30mm		m	（ 〃 ） 116,195		歩Ａ・単Ａ
BA0304	＊＊＊ Ｂ単－ 189号 ＊＊＊ 目地板					
	瀝青質板 t=20mm		㎡	（ 〃 ） 6,753		歩Ａ・単Ａ
BA0103	＊＊＊ Ｂ単－ 190号 ＊＊＊ 床掘り					
			m3	（ 〃 ） 267		歩Ａ・単Ａ
BA0105	＊＊＊ Ｂ単－ 191号 ＊＊＊ 土砂等運搬					
	仮置場へ		m3	（ 〃 ） 368		歩Ａ・単Ａ
BA0110	＊＊＊ Ｂ単－ 192号 ＊＊＊ 仮置土整地					
			m3	（ 〃 ） 140		歩Ａ・単Ａ
B10501	＊＊＊ Ｂ単－ 193号 ＊＊＊ 発生土運搬					
	基盤流用（310m以下）		m3	（ 〃 ） 552		歩Ａ・単Ａ
B01209	＊＊＊ Ｂ単－ 194号 ＊＊＊ 埋戻					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	流用土（人力）		m3	（〃） 3,420		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 195号　＊＊＊					
B01209	埋戻					
	流用土（HR）		m3	（〃） 1,466		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 196号　＊＊＊					
BA0106	埋戻					
	流用土(SR)		m3	（〃） 1,503		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 197号　＊＊＊					
BA0106	埋戻					
	流用土(BD)		m3	（〃） 895		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 198号　＊＊＊					
BA0107	路床盛土					
	購入土（山土砂）		m3	（〃） 2,880		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 199号　＊＊＊					
BA0108	基面整正					
			㎡	（〃） 393		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 200号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石					
	RC-40 t=20cm		㎡	（〃） 1,544		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 201号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
	18-8-40		m3	（〃） 17,830		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 202号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
			㎡	（〃） 8,161		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 203号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D13		ton	（〃） 181,890		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 204号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D16		ton	（〃） 179,842		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 205号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D19		ton	（〃） 179,842		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 206号　＊＊＊					
000206	円形紙型枠					
	φ150		m	（〃） 413		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 207号　＊＊＊					
B18366	足場					
	単管傾斜		掛㎡	（〃） 3,287		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 208号　＊＊＊					
B18366	足場					
	手摺先行型枠組		掛㎡	（〃） 4,254		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 209号　＊＊＊					
BA0108	基面整正					
			㎡	（〃） 393		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 210号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
	24-12-25		m3	（〃） 19,321		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 211号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
			㎡	（〃） 8,161		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 212号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD295,D10		ton	（〃） 178,819		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 213号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D13		ton	（〃） 181,890		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 214号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D19		ton	（〃） 179,842		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 215号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D22		ton	（〃） 179,842		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0304	＊＊＊　B単－ 216号　＊＊＊ 目地板					
	ゴム発泡体 t=10mm		㎡	（ 〃 ） 3,383		歩A・単A
000217	＊＊＊　B単－ 217号　＊＊＊ アンカーキャップ及びプレート					
	SGP32A*L250、PL-φ50*3.2（充填材含む）		箇所	（ 〃 ） 1,412		歩A・単A
000218	＊＊＊　B単－ 218号　＊＊＊ 路盤紙					
			㎡	（ 〃 ） 88		歩A・単A
000219	＊＊＊　B単－ 219号　＊＊＊ 敷砂					
	t=30mm（再生砂）		㎡	（ 〃 ） 110		歩A・単A
BA0108	＊＊＊　B単－ 220号　＊＊＊ 基面整正					
			㎡	（ 〃 ） 393		歩A・単A
BA0301	＊＊＊　B単－ 221号　＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40 t=10cm		㎡	（ 〃 ） 1,258		歩A・単A
B02101	＊＊＊　B単－ 222号　＊＊＊ コンクリートブロック積み					
	控長35cm、裏コンt=25cm		㎡	（ 〃 ） 27,950		歩A・単A
BA0304	＊＊＊　B単－ 223号　＊＊＊ 目地板					
	瀝青繊維質板 t=10mm		㎡	（ 〃 ） 3,444		歩A・単A
BA0302	＊＊＊　B単－ 224号　＊＊＊ 基礎コンクリート					
	18-8-40		m3	（ 〃 ） 26,944		歩A・単A
BA0303	＊＊＊　B単－ 225号　＊＊＊ 基礎型枠					
			㎡	（ 〃 ） 7,370		歩A・単A
BA0302	＊＊＊　B単－ 226号　＊＊＊ 天端コンクリート					
	18-8-25		m3	（ 〃 ） 27,650		歩A・単A
BA0303	＊＊＊　B単－ 227号　＊＊＊ 天端型枠					
			㎡	（ 〃 ） 7,370		歩A・単A
BA0236	＊＊＊　B単－ 228号　＊＊＊ 裏込材（クラッシャラン）（石積（張）工）					
	RC-40		m3	（ 〃 ） 7,707		歩A・単A
BA0108	＊＊＊　B単－ 229号　＊＊＊ 基面整正					
			㎡	（ 〃 ） 393		歩A・単A
BA0302	＊＊＊　B単－ 230号　＊＊＊ コンクリート					
	18-8-40		m3	（ 〃 ） 26,159		歩A・単A
BA0303	＊＊＊　B単－ 231号　＊＊＊ 型枠					
			㎡	（ 〃 ） 8,161		歩A・単A
BA0304	＊＊＊　B単－ 232号　＊＊＊ 目地板					
	瀝青繊維質板 t=10mm		㎡	（ 〃 ） 3,444		歩A・単A
BA0203	＊＊＊　B単－ 233号　＊＊＊ 舗装版切断					
	AS t=15cm以下		m	（ 〃 ） 548		歩A・単A
BA0202	＊＊＊　B単－ 234号　＊＊＊ 舗装版破砕					
	アスファルト舗装版、t=15cm以下		㎡	（ 〃 ） 170		歩A・単A
BA0202	＊＊＊　B単－ 235号　＊＊＊ 舗装版破砕					
	コンクリート舗装版、t=15cm以下		㎡	（ 〃 ） 170		歩A・単A
B02162	＊＊＊　B単－ 236号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	（ 〃 ） 9,897		歩A・単A
B02162	＊＊＊　B単－ 237号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	（〃） 17,433		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 238号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		m3	（〃） 2,836		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 239号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（〃） 1,475		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 240号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（〃） 1,831		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 241号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（〃） 2,920		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 242号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（〃） 3,106		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 243号　＊＊＊					
B08205	視線誘導標					
	標準型,防護柵取付用,両面反射　φ100以下,かぶせ式		本	（〃） 6,377		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 244号　＊＊＊					
B08205	視線誘導標					
	標準型,構造物取付用,両面反射　φ300,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		本	（〃） 29,915		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 245号　＊＊＊					
B08232	ガードパイプ設置					
	Gp-Cp-2B		m	（〃） 21,427		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 246号　＊＊＊					
000246	区画線					
	導流帯 W=15cm		m	（〃） 721		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 247号　＊＊＊					
000247	区画線					
	導流帯 W=45cm		m	（〃） 2,007		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 248号　＊＊＊					
BA0302	底張コンクリート					
	18-8-25		m3	（〃） 18,049		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 249号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒AS13 t=4cm		㎡	（〃） 1,958		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 250号　＊＊＊					
BA0806	路盤					
	RM-30 t=10cm		㎡	（〃） 875		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 251号　＊＊＊					
B08205	視線誘導標撤去					
	φ100、土中用、支柱径φ34		本	（〃） 1,190		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 252号　＊＊＊					
000252	ガードパイプ撤去					
	Gp-Cp-2B		m	（〃） 1,565		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 253号　＊＊＊					
B18261	仮橋上部					
	H-594,H-350		ton	（〃） 40,328		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 254号　＊＊＊					
B18263	仮橋高欄					
	Gr-C-2B		m	（〃） 5,885		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 255号　＊＊＊					
000255	仮橋覆工板					
	鋼製滑り止め加工付（補強型）		㎡	（〃） 20,984		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 256号　＊＊＊					
000256	敷鉄板					
	22*914*1829		㎡	（〃） 2,199		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 257号　＊＊＊					
000257	大型土のう					
	購入土（山土砂）,製作・設置		袋	（〃） 6,701		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 258号　＊＊＊					
000258	大型土のう					
	設置（移設）		袋	（〃） 1,537		歩Ａ・単Ａ

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 259号　＊＊＊					
000259	大型土のう					
				（ 〃 ）		
	撤去		袋	770		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 260号　＊＊＊					
000260	土砂等運搬					
				（ 〃 ）		
	建設発生土受入地へ		m3	1,243		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 261号　＊＊＊					
B18321	土のう					
				（ 〃 ）		
	購入土（山土砂）,製作・設置・撤去		m3	31,559		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 262号　＊＊＊					
B18241	遮水シート					
				（ 〃 ）		
	ブルーシート		㎡	137		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 263号　＊＊＊					
000263	廃プラスチック運搬					
				（ 〃 ）		
			台	11,570		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 264号　＊＊＊					
000264	廃プラスチック処分					
				（ 〃 ）		
			m3	7,454		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 265号　＊＊＊					
000265	沈砂池（河川汚濁防止施設）					
				（ 〃 ）		
	5m×5m		箇所	70,034		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 266号　＊＊＊					
000266	廃プラスチック運搬					
				（ 〃 ）		
			台	11,570		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 267号　＊＊＊					
000267	廃プラスチック処分					
				（ 〃 ）		
			m3	7,454		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 268号　＊＊＊					
000268	木くず運搬					
				（ 〃 ）		
			m3	1,599		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 269号　＊＊＊					
000269	木くず処分					
				（ 〃 ）		
			m3	4,100		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 270号　＊＊＊					
B18321	土のう					
				（ 〃 ）		
	現地土		m3	29,293		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 271号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
				（ 〃 ）		
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	17,433		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 272号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
				（ 〃 ）		
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	1,831		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 273号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
				（ 〃 ）		
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	3,106		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 274号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
				（ 〃 ）		
	21-12-25		m3	28,008		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 275号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
				（ 〃 ）		
			㎡	7,370		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 276号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設）					
				（ 〃 ）		
	6以上～30未満		箇所	716,708		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 277号　＊＊＊					
000277	ノッチタンク					
				（ 〃 ）		
	3m3		箇所	76,450		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 278号　＊＊＊					
B18341	受電設備					
				（ 〃 ）		
			式	176,349		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 279号　＊＊＊					
B18342	配電設備					
				（ 〃 ）		
			式	84,773		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 280号　＊＊＊					
BA0106	仮設道路盛土					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	購入土（山土砂）		m3	（〃） 2,754		歩A・単A
000281	＊＊＊　B単－ 281号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	建設発生土受入地へ		m3	（〃） 1,243		歩A・単A
B18203	＊＊＊　B単－ 282号　＊＊＊ 敷鉄板					
	t22		㎡	（〃） 2,056		歩A・単A
B18241	＊＊＊　B単－ 283号　＊＊＊ 土木シート					
	320N/5cm以上		㎡	（〃） 637		歩A・単A
000284	＊＊＊　B単－ 284号　＊＊＊ 廃プラスチック運搬					
			台	（〃） 11,570		歩A・単A
000285	＊＊＊　B単－ 285号　＊＊＊ 廃プラスチック処分					
			m3	（〃） 7,454		歩A・単A
BA0101	＊＊＊　B単－ 286号　＊＊＊ 仮畦畔撤去					
			m3	（〃） 1,109		歩A・単A
B19021	＊＊＊　B単－ 287号　＊＊＊ 交通誘導警備員					
			人	（〃） 12,001		歩A・単A
B19001	＊＊＊　B単－ 288号　＊＊＊ 重建設機械分解・組立・輸送					
	湿地BD20t級		台	（〃） 456,862		歩A・単A
B19002	＊＊＊　B単－ 289号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	H-594*302		ton	（〃） 17,830		歩A・単A
B19002	＊＊＊　B単－ 290号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	H-350*350		ton	（〃） 15,882		歩A・単A
B19002	＊＊＊　B単－ 291号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	覆工板		ton	（〃） 10,078		歩A・単A
B19002	＊＊＊　B単－ 292号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	敷鉄板		ton	（〃） 8,269		歩A・単A
B19041	＊＊＊　B単－ 293号　＊＊＊ 電力基本料金					
			式	（〃） 34,501		歩A・単A
000294	＊＊＊　B単－ 294号　＊＊＊ 臨時電力工事費					
			式	（〃） 167,953		歩A・単A
B19061	＊＊＊　B単－ 295号　＊＊＊ 平板載荷試験					
			回	（〃） 183,869		歩A・単A
000296	＊＊＊　B単－ 296号　＊＊＊ 作付面積測量					
			ha	（〃） 89,348		歩A・単A
B10001	＊＊＊　B単－ 297号　＊＊＊ 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）					
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	(0) 1,014,634		歩A・単A
B10002	＊＊＊　B単－ 298号　＊＊＊ 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	(0) 1,226,071		歩A・単A
000299	＊＊＊　B単－ 299号　＊＊＊ 筆外運土（農区外）					
	不整地運搬（運搬距離L=80m以下）		m3	(0) 606		歩A・単A
000300	＊＊＊　B単－ 300号　＊＊＊ 筆外運土（農区外）					
	不整地運搬（運搬距離L=80m～180m）		m3	(0) 733		歩A・単A
000301	＊＊＊　B単－ 301号　＊＊＊ 筆外運土（農区外）					
	不整地運搬（運搬距離L=180m～310m）		m3	(0) 889		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000302	＊＊＊　B単－ 302号　＊＊＊ 筆内運土					
	基盤土（80m以下）		m3	(0) 606		歩A・単A
000303	＊＊＊　B単－ 303号　＊＊＊ 筆内運土					
	表土（80m以下）		m3	(0) 606		歩A・単A
000304	＊＊＊　B単－ 304号　＊＊＊ 筆内運土					
	表土戻し（80m以下）		m3	(0) 606		歩A・単A
B10001	＊＊＊　B単－ 305号　＊＊＊ 作土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）					
	はぎ取り戻し(作土はぎ+戻し)t=15cm		ha	(0) 626,152		歩A・単A
B10012	＊＊＊　B単－ 306号　＊＊＊ 作土整地（標準区画0.3ha未満）					
	基盤整地		ha	(0) 491,389		歩A・単A
000307	＊＊＊　B単－ 307号　＊＊＊ 石礫・雑物除去					
			ha	(0) 137,338		歩A・単A
000308	＊＊＊　B単－ 308号　＊＊＊ 普通畦畔					
	KF-2		m	(0) 397		歩A・単A
000309	＊＊＊　B単－ 309号　＊＊＊ 盛土畦畔					
	KM-5		m	(0) 303		歩A・単A
000310	＊＊＊　B単－ 310号　＊＊＊ 切土法面工					
	KC-5		m	(0) 538		歩A・単A
000311	＊＊＊　B単－ 311号　＊＊＊ コンクリート削孔					
	φ150		箇所	(0) 4,005		歩A・単A
000312	＊＊＊　B単－ 312号　＊＊＊ 逆止弁					
	VUφ150		個	(0) 10,337		歩A・単A
000313	＊＊＊　B単－ 313号　＊＊＊ 既設管埋立て					
			箇所	(0) 3,216		歩A・単A
000314	＊＊＊　B単－ 314号　＊＊＊ 植生シート					
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ		㎡	(0) 1,727		歩A・単A
000315	＊＊＊　B単－ 315号　＊＊＊ 土砂撤去					
			m3	(0) 1,593		歩A・単A
000316	＊＊＊　B単－ 316号　＊＊＊ 土砂運搬					
			m3	(0) 1,379		歩A・単A
000317	＊＊＊　B単－ 317号　＊＊＊ 植生土のう積込み					
			m3	(0) 9,025		歩A・単A
000318	＊＊＊　B単－ 318号　＊＊＊ 植生土のう小運搬					
			m3	(0) 1,593		歩A・単A
000319	＊＊＊　B単－ 319号　＊＊＊ 植生土のう					
	現地土		m3	(0) 47,253		歩A・単A
000320	＊＊＊　B単－ 320号　＊＊＊ 土のう小運搬					
	250m未満		m3	(0) 1,962		歩A・単A
000321	＊＊＊　B単－ 321号　＊＊＊ 植生シート					
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ		㎡	(0) 1,728		歩A・単A
000322	＊＊＊　B単－ 322号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート蓋					
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ,450,盗難防止用		枚	(0) 65,113		歩A・単A
B08318	＊＊＊　B単－ 323号　＊＊＊ 自由勾配側溝					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	B500×H500×L2000 T-25（横断用）		m	(0) 77,399		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 324号　＊＊＊					
000324	取水管					
	VUφ150 ﾀｲﾌﾟ1		m	(0) 3,726		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 325号　＊＊＊					
000325	取水管					
	VUφ150 ﾀｲﾌﾟ3		m	(0) 2,766		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 326号　＊＊＊					
000326	取水口					
	用水調節器φ150 L=500		箇所	(0) 22,462		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 327号　＊＊＊					
000327	硬質ポリ塩化ビニル管					
	90° エルボ，φ125		個	(0) 2,843		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 328号　＊＊＊					
000328	硬質ポリ塩化ビニル管					
	90° エルボ，φ150		個	(0) 4,762		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 329号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
	21-12-25		m3	(0) 25,846		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 330号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
			㎡	(0) 7,371		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 331号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート					
	18-12-25		m3	(0) 20,359		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 332号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
	均しコンクリート		㎡	(0) 4,146		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 333号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	D13		ton	(0) 176,807		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 334号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石					
	RC-40		㎡	(0) 1,115		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 335号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	(0) 9,899		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 336号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	(0) 1,475		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 337号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	(0) 2,921		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 338号　＊＊＊					
BA0203	コンクリート切断					
	t=15cm以下		m	(0) 1,045		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 339号　＊＊＊					
BA0203	コンクリート切断					
	t=15cm≦30cm		m	(0) 2,923		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 340号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	(0) 17,436		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 341号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	(0) 1,831		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 342号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	(0) 3,107		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 343号　＊＊＊					
000343	植生シート					
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ		㎡	(0) 1,727		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 344号　＊＊＊					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	OF-300*300（水抜孔有,ﾌｨﾙﾀｰ有）		m	(0) 10,848		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 345号　＊＊＊					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
				(0)		
	OF-400*400（水抜孔有,ﾌｨﾙﾀｰ有）		m	12,776		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 346号　＊＊＊					
000346	鉄筋コンクリート側溝					
				(0)		
	250,3種		m	8,760		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 347号　＊＊＊					
000347	鉄筋コンクリート蓋					
				(0)		
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ,250,Wロック式		m	34,708		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 348号　＊＊＊					
000348	暗渠工					
				(0)		
	VPφ250		m	4,681		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 349号　＊＊＊					
000349	暗渠工					
				(0)		
	B200型, 重圧管		m	24,247		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 350号　＊＊＊					
000350	暗渠工					
				(0)		
	B700型, 重圧管		m	62,795		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 351号　＊＊＊					
000351	集水桝					
				(0)		
	1型,300*300A		箇所	91,247		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 352号　＊＊＊					
000352	配水管付替工					
				(0)		
	φ150		m	9,833		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 353号　＊＊＊					
000353	盛土					
				(0)		
	構造物周辺		m3	2,133		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 354号　＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
				(0)		
	4.0m以上		m3	237		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 355号　＊＊＊					
B08310	購入土路体					
				(0)		
	1.0m＞b		m3	4,659		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 356号　＊＊＊					
B08310	購入土路体					
				(0)		
	2.5m＞b≧1.0m		m3	4,533		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 357号　＊＊＊					
000357	植生シート					
				(0)		
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ		㎡	1,727		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 358号　＊＊＊					
000358	支線道路B					
				(0)		
	RM-30 t=10cm		m	2,923		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 359号　＊＊＊					
000359	支線道路B（擁壁ﾀｲﾌﾟ）					
				(0)		
	再生密粒As13 t=4cm,RM-30 t=10cm		m	9,733		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 360号　＊＊＊					
000360	隅切工					
				(0)		
	1.0m*1.0m,RM-30 t=10cm		箇所	1,595		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 361号　＊＊＊					
000361	隅切工					
				(0)		
	2.1m*2.1m,RM-30 t=10cm		箇所	3,364		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 362号　＊＊＊					
B08318	自由勾配側溝					
				(0)		
	B400×H400×L2000 T-25横断用,T-20ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含		m	56,329		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 363号　＊＊＊					
B08318	自由勾配側溝					
				(0)		
	B400×H400×L2000 T-25暗渠用		m	33,718		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 364号　＊＊＊					
000364	除草工					
				(0)		
			式	684,864		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 365号　＊＊＊					
000365	刈払工					
				(0)		
			式	267,383		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 366号　＊＊＊					
000366	除草作業					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			ha	(0) 240,000		歩A・単A
000367	＊＊＊　B単－ 367号　＊＊＊ 橋面防水工					
	シート系防水（アスファルト系）、ドレーン材含む		㎡	(0) 7,253		歩A・単A
BA0302	＊＊＊　B単－ 368号　＊＊＊ 均しコンクリート					
	18-12-25		m3	(0) 26,587		歩A・単A
BA0303	＊＊＊　B単－ 369号　＊＊＊ 均し型枠					
			㎡	(0) 4,146		歩A・単A
BA0223	＊＊＊　B単－ 370号　＊＊＊ 大型ブロック積					
	2,000kg/個以下,間知ブロック350		㎡	(0) 22,672		歩A・単A
BA0223	＊＊＊　B単－ 371号　＊＊＊ 大型ブロック積					
	2,000kg/個以下,間知ブロック600		㎡	(0) 37,595		歩A・単A
B03205	＊＊＊　B単－ 372号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345,D13		ton	(0) 178,450		歩A・単A
BA0203	＊＊＊　B単－ 373号　＊＊＊ コンクリート切断					
	護岸底版、t=250		m	(0) 2,922		歩A・単A
000374	＊＊＊　B単－ 374号　＊＊＊ コンクリート切断					
	既設護岸ブロック　t350		m	(0) 59,237		歩A・単A
B02315	＊＊＊　B単－ 375号　＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	(0) 2,920		歩A・単A
B08205	＊＊＊　B単－ 376号　＊＊＊ 視線誘導標					
	標準型,構造物取付用,両面反射　φ100以下,側壁用		本	(0) 6,621		歩A・単A
000377	＊＊＊　B単－ 377号　＊＊＊ 区画線					
	導流帯 W=15cm		m	(0) 719		歩A・単A
000378	＊＊＊　B単－ 378号　＊＊＊ 区画線					
	導流帯 W=15cm,破線		m	(0) 930		歩A・単A
000379	＊＊＊　B単－ 379号　＊＊＊ 車止め					
	OF300*300		m	(0) 8,854		歩A・単A
000380	＊＊＊　B単－ 380号　＊＊＊ 現場打水路工					
			m	(0) 19,770		歩A・単A
000381	＊＊＊　B単－ 381号　＊＊＊ 呑口工					
	NK3		箇所	(0) 84,901		歩A・単A
000382	＊＊＊　B単－ 382号　＊＊＊ 暗渠工					
	A700型, ヒューム管		m	(0) 26,429		歩A・単A
B18203	＊＊＊　B単－ 383号　＊＊＊ 敷鉄板					
	t22		㎡	(0) 1,514		歩A・単A
B18261	＊＊＊　B単－ 384号　＊＊＊ 仮橋上部					
	H-594,H-350		ton	(0) 47,147		歩A・単A
B18263	＊＊＊　B単－ 385号　＊＊＊ 仮橋高欄					
	Gr-C-2B		m	(0) 5,885		歩A・単A
000386	＊＊＊　B単－ 386号　＊＊＊ 仮橋覆工板					
	鋼製滑り止め加工付（補強型）		㎡	(0) 25,714		歩A・単A
000387	＊＊＊　B単－ 387号　＊＊＊ 排水ポンプ（仮設）					
			式	(0) 2,284,136		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 388号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設）					
				(0)		
	右岸,6以上～30未満		箇所	167,499		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 389号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設）					
				(0)		
	左岸,6以上～30未満		箇所	189,161		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 390号　＊＊＊					
000390	排水ポンプ(仮設)					
				(0)		
	０以上～40未満		箇所	130,624		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 391号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設）					
				(0)		
	０以上～６未満		箇所	36,497		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 392号　＊＊＊					
000392	ノッチタンク					
				(0)		
	3m3		箇所	95,215		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 393号　＊＊＊					
000393	大型土のう					
				(0)		
	購入土（山土砂）,製作・設置		袋	6,695		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 394号　＊＊＊					
000394	大型土のう					
				(0)		
	撤去		袋	731		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 395号　＊＊＊					
000395	アスファルト舗装					
				(0)		
	再生密粒As13 t=4cm		㎡	1,868		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 396号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					
				(0)		
	アスファルト舗装版、t=15cm以下		㎡	170		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 397号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
				(0)		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		m3	2,835		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 398号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
				(0)		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	2,920		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 399号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板					
				(0)		
	t22		㎡	2,879		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 400号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板					
				(0)		
	t22		㎡	585		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 401号　＊＊＊					
000401	盛土材運搬					
				(0)		
	仮置き		m3	453		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 402号　＊＊＊					
BA0105	表土運搬					
				(0)		
	仮置き場へ		m3	593		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 403号　＊＊＊					
000403	筆内運搬					
				(0)		
	ヤード仮置き		m3	226		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 404号　＊＊＊					
000404	端かき					
				(0)		
	表土		m3	140		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 405号　＊＊＊					
000405	伐採工					
				(0)		
			式	206,038		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 406号　＊＊＊					
000406	散水					
				(0)		
			日	13,577		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 407号　＊＊＊					
000407	地盤支持力試験					
				(0)		
			回	15,700		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 408号　＊＊＊					
000408	快適トイレ					
				(0)		
			式	1,179,800		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 409号　＊＊＊					
000409	作付面積測量					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			ha	(0) 95,131		歩A・単A
000410	＊＊＊　B単－ 410号　＊＊＊ ゲート工					
			式	(0) 3,595,000		歩A・単A
000411	＊＊＊　B単－ 411号　＊＊＊ 情報化施工測量・データ作成					
			式	(0) 2,651,000		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
B10001	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha		（〃） 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.36ha,0.006,はぎ取り戻し工法(多　い),20cm,あり	（〃） 1.000	ha	1,107,303	（〃） 1,107,303	Ｓ単 156号
	合　　計				（〃） 1,107,303	
	単　　価				（〃） 1,100,531	
	官積算単価				1,107,303	合意率 0.993884
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
B10002	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上） 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		（〃） 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.36ha,0.006,1.00,粘性土・ﾚｷ質土,多　い,あり	（〃） 1.000	ha	1,329,620	（〃） 1,329,620	Ｓ単 159号
	合　　計				（〃） 1,329,620	
	単　　価				（〃） 1,321,488	
	官積算単価				1,329,620	合意率 0.993883
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
B10503	筆内運土 基盤土（80m以下）		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	（〃） 1.000	m3	319	（〃） 319	Ｓ単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 1.000	m3	227	（〃） 227	Ｓ単 201号
	合　　計				（〃） 546	
	単　　価				（〃） 543	
	官積算単価				546	合意率 0.994505
	＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊					
B10503	筆内運土 表土（80m以下）		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	（〃） 1.000	m3	319	（〃） 319	Ｓ単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 1.000	m3	227	（〃） 227	Ｓ単 201号
	合　　計				（〃） 546	
	単　　価				（〃） 543	
	官積算単価				546	合意率 0.994505
	＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊					
B10001	作土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(作土はぎ+戻し)t=15cm		ha		（〃） 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ),0.36ha,0.006,はぎ取り戻し工法(多　い),15cm,あり	（〃） 1.000	ha	442,486	（〃） 442,486	Ｓ単 157号
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し),0.36ha,0.006,はぎ取り戻し工法(多　い),15cm,あり	（〃） 1.000	ha	276,920	（〃） 276,920	Ｓ単 158号
	合　　計				（〃） 719,406	
	単　　価				（〃） 715,006	
	官積算単価				719,406	合意率 0.993883
	＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊					
B10002	作土整地（標準区画0.3ha以上）		ha		（〃） 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S10003	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)	（　〃　）			（　〃　）	
	基盤整地,0.36ha,0.006,1.00,粘性土・ﾚｷ質土,多　い,あり	1.000	ha	516,635	516,635	Ｓ単 160号
	合　　計				（　〃　） 516,635	
	単　　価				（　〃　） 513,475	
	官積算単価				516,635	合意率 0.993883
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
000007	仮設ヤード部表土戻し及び整地		㎡		（　〃　） 10,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	表土埋戻,なし	10,000.000	㎡	68	680,000	Ｓ単 163号
S10005	水田整地工(ブルドーザ)	（　〃　）			（　〃　）	
	湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ,13t級,表土整地,普通	1.000	ha	221,800	221,800	Ｓ単 161号
	合　　計				（　〃　） 901,800	
	単　　価				（　〃　） 89	
	官積算単価				90	合意率 0.988888
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬				（　〃　）	歩Ａ
	建設発生土受入地へ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,024	1,024	Ｓ単 210号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	Ｓ単 201号
	合　　計				（　〃　） 1,251	
	単　　価				（　〃　） 1,243	
	官積算単価				1,251	合意率 0.993605
	＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊					
000009	耕起				（　〃　）	歩Ａ
	石礫・雑物除去含む		ha		1.000 ha	当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起)	（　〃　）			（　〃　）	
	有	10,000.000	㎡	36	360,000	Ｓ単 164号
	合　　計				（　〃　） 360,000	
	単　　価				（　〃　） 357,798	
	官積算単価				360,000	合意率 0.993883
	＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊					
000010	湛水畦畔（排水路）				（　〃　）	歩Ａ
	KH-50		m		100.000 m	当たり算出
S10009	畦畔整形工	（　〃　）			（　〃　）	
	あり	65.500	㎡	476	31,178	Ｓ単 162号
SA0152	SP 法面整形	（　〃　）			（　〃　）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	23.500	㎡	846.1	19,883	Ｓ単 216号
	合　　計				（　〃　） 51,061	
	単　　価				（　〃　） 508	
	官積算単価				511	合意率 0.994129
	＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊					
000011	盛土畦畔				（　〃　）	歩Ａ
	KM-1		m		100.000 m	当たり算出
S10009	畦畔整形工	（　〃　）			（　〃　）	
	あり	7.000	㎡	476	3,332	Ｓ単 162号
	合　　計				（　〃　） 3,332	
	単　　価				（　〃　） 33	
	官積算単価				33	合意率 1

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊					
000012	盛土畦畔 KM-2		 m		（〃） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	（〃） 21.000	 ㎡	 476	（〃） 9,996	 Ｓ単 162号
	合　　計				（〃） 9,996	
	単　　価				（〃） 99	
	官積算単価				100	合意率 0.99
	＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊					
000013	盛土畦畔 KM-4		 m		（〃） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	（〃） 49.000	 ㎡	 476	（〃） 23,324	 Ｓ単 162号
	合　　計				（〃） 23,324	
	単　　価				（〃） 232	
	官積算単価				233	合意率 0.995708
	＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊					
000014	切土法面工 KC-1		 m		（〃） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	（〃） 7.000	 ㎡	 846.1	（〃） 5,923	 Ｓ単 216号
	合　　計				（〃） 5,923	
	単　　価				（〃） 59	
	官積算単価				59	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					
000015	切土法面工 KC-2		 m		（〃） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	（〃） 21.000	 ㎡	 846.1	（〃） 17,768	 Ｓ単 216号
	合　　計				（〃） 17,768	
	単　　価				（〃） 177	
	官積算単価				178	合意率 0.994382
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
000016	切土法面工 KC-3		 m		（〃） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	（〃） 35.000	 ㎡	 846.1	（〃） 29,614	 Ｓ単 216号
	合　　計				（〃） 29,614	
	単　　価				（〃） 294	
	官積算単価				296	合意率 0.993243
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
000017	進入路工 Ⅱ-1型（1筆型）		 箇所		（〃） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	（〃） 1.900	 m3	 238.1	（〃） 452	 Ｓ単 212号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	（〃） 1.300	 ㎡	 433.4	（〃） 563	 Ｓ単 217号
	合　　計				（〃） 1,015	
	単　　価				（〃） 1,009	
	官積算単価				1,015	合意率 0.994088

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
000018	進入路工 Ⅱ-2型（1筆型）		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	（〃） 8.200	m3	238.1	（〃） 1,952	Ｓ単 212号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	（〃） 4.900	㎡	433.4	（〃） 2,124	Ｓ単 217号
	合　　計				（〃） 4,076	
	単　　価				（〃） 4,051	
	官積算単価				4,076	合意率 0.993866
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
000019	コルゲートパイプ 進入路横断部,ｱｰﾁ型φ800,基礎Co含む		m		（〃） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00020	コルゲートパイプ機械布設 進入路横断部,ｱｰﾁ型φ800	（〃） 10.000	m	33,928	（〃） 339,280	Ｔ単　8号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	（〃） 0.900	m3	27,320	（〃） 24,588	Ｓ単 233号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 3.000	㎡	7,415	（〃） 22,245	Ｓ単 248号
	合　　計				（〃） 386,113	
	単　　価				（〃） 38,375	
	官積算単価				38,611	合意率 0.993887
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
000020	田面排水工 排水口，排水ﾀｲﾌﾟ1		箇所		（〃） 10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	（〃） 1.100	m3	1,934	（〃） 2,127	Ｓ単 207号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	（〃） 0.700	m3	4,027	（〃） 2,819	Ｓ単　3号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	（〃） 10.000	基	3,240	（〃） 32,400	Ｓ単 254号
S02116	田面排水ボックス H600*B340（硬質塩ビ調節板付）,,	（〃） 10.000	個	8,920	（〃） 89,200	Ｓ単　48号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	（〃） 0.100	m3	27,820	（〃） 2,782	Ｓ単 234号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 2.000	㎡	7,415	（〃） 14,830	Ｓ単 248号
	合　　計				（〃） 144,158	
	単　　価				（〃） 14,328	
	官積算単価				14,416	合意率 0.993895
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
000021	田面排水工 排水管VUφ150，排水ﾀｲﾌﾟ1（法面部）		m		（〃） 15.700 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	（〃） 3.000	m3	1,934	（〃） 5,802	Ｓ単 207号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	（〃） 3.000	m3	1,603	（〃） 4,809	Ｓ単 202号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	（〃） 2.700	m3	2,526	（〃） 6,820	Ｓ単　4号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管	（〃） 15.700	m	2,782	（〃） 43,677	Ｓ単 137号
	合　　計				（〃） 61,108	
	単　　価				（〃） 3,868	
	官積算単価				3,892	合意率 0.993833
	＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000022	植生シート				（ 〃 ）	歩Ａ
	センチピードグラス		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02116	植生シート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	センチピードグラス（材工共）,,	1.000	㎡	1,230	1,230	Ｓ単　49号
	合　　計				（ 〃 ） 1,230	
	単　　価				（ 〃 ） 1,222	
	官積算単価					合意率 0.993495
					1,230	
	＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				（ 〃 ）	歩Ａ
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	9,958	9,958	Ｓ単 123号
	合　　計				（ 〃 ） 9,958	
	単　　価				（ 〃 ） 9,897	
	官積算単価					合意率 0.993874
					9,958	
	＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				（ 〃 ）	歩Ａ
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	17,540	17,540	Ｓ単 124号
	合　　計				（ 〃 ） 17,540	
	単　　価				（ 〃 ） 17,433	
	官積算単価					合意率 0.993899
					17,540	
	＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊					
B02503	石積み取壊し				（ 〃 ）	歩Ａ
			㎡		58.000 ㎡	当たり算出
S02052	石積類とりこわし	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	58.000	㎡	1,454	84,332	Ｓ単　23号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	岩塊･玉石,土量50,000m3未満	15.000	m3	270.6	4,059	Ｓ単 203号
	合　　計				（ 〃 ） 88,391	
	単　　価				（ 〃 ） 1,515	
	官積算単価					合意率 0.994094
					1,524	
	＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕				（ 〃 ）	歩Ａ
	アスファルト舗装版、t=15cm以下		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	㎡	171	171	Ｓ単 223号
	合　　計				（ 〃 ） 171	
	単　　価				（ 〃 ） 170	
	官積算単価					合意率 0.994152
					171	
	＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕				（ 〃 ）	歩Ａ
	コンクリート舗装版、平均t=35cm以下		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cmを超え35cm以下,-,有り,あり	1.000	㎡	968.2	968	Ｓ単 224号
	合　　計				（ 〃 ） 968	
	単　　価				（ 〃 ） 962	
	官積算単価					合意率 0.993801
					968	
	＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0201	殻運搬				（　〃　）	歩Ａ
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,484	1,484	Ｓ単 220号
	合　　計				（　〃　）	
					1,484	
	単　　価				（　〃　）	
					1,475	
	官積算単価					合意率
					1,484	0.993935
	＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬				（　〃　）	歩Ａ
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,842	1,842	Ｓ単 221号
	合　　計				（　〃　）	
					1,842	
	単　　価				（　〃　）	
					1,831	
	官積算単価					合意率
					1,842	0.994028
	＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬				（　〃　）	歩Ａ
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m3	2,853	2,853	Ｓ単 222号
	合　　計				（　〃　）	
					2,853	
	単　　価				（　〃　）	
					2,836	
	官積算単価					合意率
					2,853	0.994041
	＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬				（　〃　）	歩Ａ
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m3	2,853	2,853	Ｓ単 222号
	合　　計				（　〃　）	
					2,853	
	単　　価				（　〃　）	
					2,836	
	官積算単価					合意率
					2,853	0.994041
	＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬				（　〃　）	歩Ａ
	石積み取壊し殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,484	1,484	Ｓ単 220号
	合　　計				（　〃　）	
					1,484	
	単　　価				（　〃　）	
					1,475	
	官積算単価					合意率
					1,484	0.993935
	＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（　〃　）	歩Ａ
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（石積み含む）		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,938	2,938	Ｓ単 117号
	合　　計				（　〃　）	
					2,938	
	単　　価				（　〃　）	
					2,920	
	官積算単価					合意率
					2,938	0.993873
	＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（　〃　）	歩Ａ
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02123	建設廃材	（　〃　）			（　〃　）	
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,125	3,125	Ｓ単 118号
	合　　計				（　〃　） 3,125	
	単　　価				（　〃　） 3,106	
	官積算単価				3,125	合意率 0.99392
	＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（　〃　）	歩Ａ
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（　〃　）			（　〃　）	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,938	2,938	Ｓ単 119号
	合　　計				（　〃　） 2,938	
	単　　価				（　〃　） 2,920	
	官積算単価				2,938	合意率 0.993873
	＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊					
B05110	縞鋼板蓋撤去				（　〃　）	歩Ａ
	40kg/枚以下		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	325	325	Ｓ単 131号
	合　　計				（　〃　） 325	
	単　　価				（　〃　） 323	
	官積算単価				325	合意率 0.993846
	＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊					
B05110	グレーチング撤去				（　〃　）	歩Ａ
	40kg/枚以下		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	325	325	Ｓ単 131号
	合　　計				（　〃　） 325	
	単　　価				（　〃　） 323	
	官積算単価				325	合意率 0.993846
	＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊					
000038	コンクリート殻等小運搬				（　〃　）	歩Ａ
	50m以下		m3		1.000 m3	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	（　〃　）			（　〃　）	
	砂・砂利・栗石,30～50m	1.000	m3	691	691	Ｓ単　17号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	岩塊･玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	270.6	271	Ｓ単 203号
	合　　計				（　〃　） 962	
	単　　価				（　〃　） 956	
	官積算単価				962	合意率 0.993762
	＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊					
000039	コンクリート殻等小運搬				（　〃　）	歩Ａ
	100m未満		m3		1.000 m3	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	（　〃　）			（　〃　）	
	砂・砂利・栗石,100m未満	1.000	m3	755	755	Ｓ単　18号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	岩塊･玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	270.6	271	Ｓ単 203号
	合　　計				（　〃　） 1,026	
	単　　価				（　〃　） 1,020	
	官積算単価				1,026	合意率 0.994152
	＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000040	コンクリート殻等小運搬				（〃）	歩Ａ
	150m未満		m3		1.000 m3	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	（〃）			（〃）	
	砂・砂利・栗石,150m未満	1.000	m3	816	816	Ｓ単　19号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	岩塊･玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	270.6	271	Ｓ単 203号
					（〃）	
	合　　計				1,087	
					（〃）	
	単　　価				1,080	
						合意率
	官積算単価				1,087	0.99356
	＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				（〃）	歩Ａ
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（〃）			（〃）	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	9,958	9,958	Ｓ単 123号
					（〃）	
	合　　計				9,958	
					（〃）	
	単　　価				9,897	
						合意率
	官積算単価				9,958	0.993874
	＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬				（〃）	歩Ａ
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,484	1,484	Ｓ単 220号
					（〃）	
	合　　計				1,484	
					（〃）	
	単　　価				1,475	
						合意率
	官積算単価				1,484	0.993935
	＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（〃）	歩Ａ
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（〃）			（〃）	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,938	2,938	Ｓ単 117号
					（〃）	
	合　　計				2,938	
					（〃）	
	単　　価				2,920	
						合意率
	官積算単価				2,938	0.993873
	＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊					
000044	簡易床版				（〃）	歩Ａ
	T-6 B900*L1000		枚		1.000 枚	当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	1.000	基	4,957	4,957	Ｓ単 255号
S02116	簡易床版	（〃）			（〃）	
	T-6 B900*L1000,,	1.000	枚	18,300	18,300	Ｓ単　50号
					（〃）	
	合　　計				23,257	
					（〃）	
	単　　価				23,115	
						合意率
	官積算単価				23,257	0.993894
	＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊					
000045	簡易床版				（〃）	歩Ａ
	T-6 B900*L1300		枚		1.000 枚	当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	1.000	基	4,957	4,957	Ｓ単 255号
S02116	簡易床版	（〃）			（〃）	
	T-6 B900*L1000,,	1.000	枚	18,300	18,300	Ｓ単　50号
					（〃）	
	合　　計				23,257	
					（〃）	
	単　　価				23,115	
						合意率
	官積算単価				23,257	0.993894

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 18-8-40		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	（ 〃 ） 1.000	m3	20,050	（ 〃 ） 20,050	Ｓ単 235号
	W/C65%					
	合　　計				（ 〃 ） 20,050	
	単　　価				（ 〃 ） 19,927	
	官積算単価				20,050	合意率 0.993865
	＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（ 〃 ） 1.000	㎡	8,211	（ 〃 ） 8,211	Ｓ単 249号
	合　　計				（ 〃 ） 8,211	
	単　　価				（ 〃 ） 8,161	
	官積算単価				8,211	合意率 0.99391
	＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	（ 〃 ） 1.000	m3	9,958	（ 〃 ） 9,958	Ｓ単 123号
	合　　計				（ 〃 ） 9,958	
	単　　価				（ 〃 ） 9,897	
	官積算単価				9,958	合意率 0.993874
	＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	（ 〃 ） 1.000	m3	1,484	（ 〃 ） 1,484	Ｓ単 220号
	合　　計				（ 〃 ） 1,484	
	単　　価				（ 〃 ） 1,475	
	官積算単価				1,484	合意率 0.993935
	＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	（ 〃 ） 1.000	m3	2,938	（ 〃 ） 2,938	Ｓ単 117号
	合　　計				（ 〃 ） 2,938	
	単　　価				（ 〃 ） 2,920	
	官積算単価				2,938	合意率 0.993873
	＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊					
000051	簡易床版 T-6 B900*L1800		枚		（ 〃 ） 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし	（ 〃 ） 1.000	基	5,856	（ 〃 ） 5,856	Ｓ単 256号
S02116	簡易床版 T-6,B900*L1800,,	（ 〃 ） 1.000	枚	38,400	（ 〃 ） 38,400	Ｓ単　51号
	合　　計				（ 〃 ） 44,256	
	単　　価				（ 〃 ） 43,985	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				44,256	合意率 0.993876
	＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 18-8-40		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	（ 〃 ） 1.000	m3	20,050	（ 〃 ） 20,050	Ｓ単 235号
	W/C65%					
	合　　計				（ 〃 ） 20,050	
	単　　価				（ 〃 ） 19,927	
	官積算単価				20,050	合意率 0.993865
	＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（ 〃 ） 1.000	㎡	8,211	（ 〃 ） 8,211	Ｓ単 249号
	合　　計				（ 〃 ） 8,211	
	単　　価				（ 〃 ） 8,161	
	官積算単価				8,211	合意率 0.99391
	＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	（ 〃 ） 1.000	m3	9,958	（ 〃 ） 9,958	Ｓ単 123号
	合　　計				（ 〃 ） 9,958	
	単　　価				（ 〃 ） 9,897	
	官積算単価				9,958	合意率 0.993874
	＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	（ 〃 ） 1.000	m3	1,484	（ 〃 ） 1,484	Ｓ単 220号
	合　　計				（ 〃 ） 1,484	
	単　　価				（ 〃 ） 1,475	
	官積算単価				1,484	合意率 0.993935
	＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	（ 〃 ） 1.000	m3	2,938	（ 〃 ） 2,938	Ｓ単 117号
	合　　計				（ 〃 ） 2,938	
	単　　価				（ 〃 ） 2,920	
	官積算単価				2,938	合意率 0.993873
	＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊					
000057	簡易床版 T-6 B800*L1000		枚		（ 〃 ） 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	（ 〃 ） 1.000	基	4,957	（ 〃 ） 4,957	Ｓ単 255号
S02116	簡易床版 T-6 B800*L1000,,	（ 〃 ） 1.000	枚	16,200	（ 〃 ） 16,200	Ｓ単　52号
	合　　計				（ 〃 ） 21,157	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				21,028	
						合意率
	官積算単価				21,157	0.993902
	＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊					
000058	簡易床版				（〃）	歩Ａ
	T-6 B800*L1200		枚		1.000 枚	当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	1.000	基	4,957	4,957	Ｓ単 255号
S02116	簡易床版	（〃）			（〃）	
	T-6,B800*L1200,,	1.000	枚	21,100	21,100	Ｓ単　53号
					（〃）	
	合　　計				26,057	
					（〃）	
	単　　価				25,898	
						合意率
	官積算単価				26,057	0.993897
	＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊					
000059	簡易床版				（〃）	歩Ａ
	T-6 B800*L2000		枚		1.000 枚	当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし	1.000	基	5,856	5,856	Ｓ単 256号
S02116	簡易床版	（〃）			（〃）	
	T-6,B800*L2000,,	1.000	枚	38,000	38,000	Ｓ単　54号
					（〃）	
	合　　計				43,856	
					（〃）	
	単　　価				43,588	
						合意率
	官積算単価				43,856	0.993889
	＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート				（〃）	歩Ａ
	18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	1.000	m3	20,050	20,050	Ｓ単 235号
	W/C65%					
					（〃）	
	合　　計				20,050	
					（〃）	
	単　　価				19,927	
						合意率
	官積算単価				20,050	0.993865
	＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊					
BA0303	型枠				（〃）	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	8,211	8,211	Ｓ単 249号
					（〃）	
	合　　計				8,211	
					（〃）	
	単　　価				8,161	
						合意率
	官積算単価				8,211	0.99391
	＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊					
B01505	流用土盛土				（〃）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	433	433	Ｓ単　12号
					（〃）	
	合　　計				433	
					（〃）	
	単　　価				430	
						合意率
	官積算単価				433	0.993071
	＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				（〃）	歩Ａ
	盛土部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.000	㎡	433.4	433	Ｓ単 217号
	合　　計				（ 〃 ） 433	
	単　　価				（ 〃 ） 430	
	官積算単価				433	合意率 0.993071
	＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊					
000064	植生シート				（ 〃 ）	歩Ａ
	センチピードグラス		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02116	植生シート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	センチピードグラス（材工共）,,	1.000	㎡	1,230	1,230	Ｓ単　49号
	合　　計				（ 〃 ） 1,230	
	単　　価				（ 〃 ） 1,222	
	官積算単価				1,230	合意率 0.993495
	＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム				（ 〃 ）	歩Ａ
	BF-400		m		10.000 m	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.900	m3	2,526	4,799	Ｓ単　4号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,058	30,580	Ｓ単 132号
	用撤去を行なわない					
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.400	m3	301.2	1,024	Ｓ単 208号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.100	m3	274.7	577	Ｓ単 204号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	4.000	㎡	394.8	1,579	Ｓ単 215号
S02116	ベンチフリューム	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	2種 B400*L2000,,	5.000	個	10,650	53,250	Ｓ単　55号
	合　　計				（ 〃 ） 91,809	
	単　　価				（ 〃 ） 9,125	
	官積算単価				9,181	合意率 0.9939
	＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム				（ 〃 ）	歩Ａ
	BF-450		m		10.000 m	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.100	m3	2,526	5,305	Ｓ単　4号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,058	30,580	Ｓ単 132号
	用撤去を行なわない					
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.900	m3	301.2	1,175	Ｓ単 208号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.300	m3	274.7	632	Ｓ単 204号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	4.400	㎡	394.8	1,737	Ｓ単 215号
S02116	ベンチフリューム	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	2種 B450*L2000,,	5.000	個	11,650	58,250	Ｓ単　56号
	合　　計				（ 〃 ） 97,679	
	単　　価				（ 〃 ） 9,708	
	官積算単価				9,768	合意率 0.993857
	＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム				（ 〃 ）	歩Ａ
	BF-500		m		10.000 m	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.300	m3	2,526	5,810	Ｓ単　4号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,058	30,580	Ｓ単 132号
	用撤去を行なわない					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.500	m3	301.2	1,355	S単 208号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	4.900	㎡	394.8	1,935	S単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.500	m3	274.7	687	S単 204号
S02116	ベンチフリューム	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	2種 B500*L2000,,	5.000	個	13,450	67,250	S単　57号
					（ 〃 ）	
	合　　計				107,617	
					（ 〃 ）	
	単　　価				10,696	
						合意率
	官積算単価				10,762	0.993867
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
B05502	ベンチフリューム暗渠				（ 〃 ）	歩Ａ
	T-14 400 (CO蓋含む)		m		10.000 m	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	4.100	m3	2,526	10,357	S単　4号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,577	35,770	S単 133号
	用撤去を行なわない					
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	8.500	m3	301.2	2,560	S単 208号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	8.000	㎡	394.8	3,158	S単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.500	m3	274.7	1,236	S単 204号
S02116	ベンチフリューム暗渠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	T-14,B400*L1000,Co蓋含む,,	10.000	個	32,200	322,000	S単　58号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	10.000	枚	800	8,000	S単 134号
	を行なわない					
SA0301	SP 基礎砕石	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	8.000	㎡	1,410	11,280	S単 230号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高	0.600	m3	23,010	13,806	S単 236号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	㎡	8,211	16,422	S単 249号
					（ 〃 ）	
	合　　計				424,589	
					（ 〃 ）	
	単　　価				42,199	
						合意率
	官積算単価				42,459	0.993876
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
B05502	ベンチフリューム暗渠				（ 〃 ）	歩Ａ
	T-14 450 (CO蓋含む)		m		10.000 m	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	4.400	m3	2,526	11,114	S単　4号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,577	35,770	S単 133号
	用撤去を行なわない					
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	9.600	m3	301.2	2,892	S単 208号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	8.500	㎡	394.8	3,356	S単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.900	m3	274.7	1,346	S単 204号
S02116	ベンチフリューム暗渠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	T-14,B450*L1000,Co蓋含む,,	10.000	個	41,000	410,000	S単　59号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	10.000	枚	800	8,000	S単 134号
	を行なわない					
SA0301	SP 基礎砕石	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	8.500	㎡	1,410	11,985	S単 230号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高	0.700	m3	23,010	16,107	S単 236号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	㎡	8,211	16,422	S単 249号
					（ 〃 ）	
	合　　計				516,992	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				（　〃　） 51,383	
	官積算単価				51,699	合意率 0.993887
	＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊					
B08318	自由勾配側溝 B500×H500×L2000 T-25（暗渠用）		m		（　〃　） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-	（　〃　） 10.000	m	6,951	（　〃　） 69,510	Ｓ単 135号
S02116	自由勾配側溝（暗渠用） T-25,B500*H500*L2000,,	（　〃　） 5.000	個	40,700	（　〃　） 203,500	Ｓ単　60号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	（　〃　） 0.800	m3	2,400	（　〃　） 1,920	Ｓ単　61号
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ) ,18N/mm2　8cm　40mm　（W/C=65%以下）,	（　〃　） 1.400	m3	12,200	（　〃　） 17,080	Ｓ単　62号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	（　〃　） 13.000	m3	301.2	（　〃　） 3,916	Ｓ単 208号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（　〃　） 8.000	㎡	394.8	（　〃　） 3,158	Ｓ単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（　〃　） 6.600	m3	274.7	（　〃　） 1,813	Ｓ単 204号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	（　〃　） 6.000	m3	2,526	（　〃　） 15,156	Ｓ単　4号
	合　　計				（　〃　） 316,053	
	単　　価				（　〃　） 31,412	
	官積算単価				31,605	合意率 0.993893
	＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊					
000071	コンクリート二次製品小運搬 50m以下		ton		（　〃　） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,30～50m	（　〃　） 1.000	ton	2,304	（　〃　） 2,304	Ｓ単　20号
	合　　計				（　〃　） 2,304	
	単　　価				（　〃　） 2,290	
	官積算単価				2,304	合意率 0.993923
	＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊					
000072	コンクリート二次製品小運搬 100m未満		ton		（　〃　） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,100m未満	（　〃　） 1.000	ton	2,374	（　〃　） 2,374	Ｓ単　21号
	合　　計				（　〃　） 2,374	
	単　　価				（　〃　） 2,359	
	官積算単価				2,374	合意率 0.993681
	＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊					
000073	コンクリート二次製品小運搬 150m未満		ton		（　〃　） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,150m未満	（　〃　） 1.000	ton	2,476	（　〃　） 2,476	Ｓ単　22号
	合　　計				（　〃　） 2,476	
	単　　価				（　〃　） 2,461	
	官積算単価				2,476	合意率 0.993941
	＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊					
000074	片口分水 BF-400		箇所		（　〃　） 10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	（　〃　） 3.400	m3	301.2	（　〃　） 1,024	Ｓ単 208号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（　〃　） 4.000	㎡	394.8	（　〃　） 1,579	Ｓ単 215号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.100	m3	274.7	577	Ｓ単 204号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.900	m3	2,526	4,799	Ｓ単　4号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,577	35,770	Ｓ単 133号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム分水工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	B400*L1000,,	10.000	個	11,700	117,000	Ｓ単　63号
S02116	堰板	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ラワン材t12,,	1.600	㎡	1,481	2,370	Ｓ単　64号
	合　　計				（ 〃 ） 163,119	
	単　　価				（ 〃 ） 16,212	
	官積算単価				16,312	合意率 0.993869
	＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊					
000075	片口分水				（ 〃 ）	歩Ａ
	BF-450		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.900	m3	301.2	1,175	Ｓ単 208号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	4.400	㎡	394.8	1,737	Ｓ単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.300	m3	274.7	632	Ｓ単 204号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.100	m3	2,526	5,305	Ｓ単　4号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,577	35,770	Ｓ単 133号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム分水工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	B450*L1000,,	10.000	個	12,500	125,000	Ｓ単　65号
S02116	堰板	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ラワン材t12,,	2.000	㎡	1,481	2,962	Ｓ単　64号
	合　　計				（ 〃 ） 172,581	
	単　　価				（ 〃 ） 17,152	
	官積算単価				17,258	合意率 0.993857
	＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊					
000076	片口分水				（ 〃 ）	歩Ａ
	BF-500		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.500	m3	301.2	1,355	Ｓ単 208号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	4.900	㎡	394.8	1,935	Ｓ単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.500	m3	274.7	687	Ｓ単 204号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.300	m3	2,526	5,810	Ｓ単　4号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,577	35,770	Ｓ単 133号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム分水工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	B500*L1000,,	10.000	個	14,200	142,000	Ｓ単　66号
S02116	堰板	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ラワン材t12,,	2.500	㎡	1,481	3,703	Ｓ単　64号
	合　　計				（ 〃 ） 191,260	
	単　　価				（ 〃 ） 19,009	
	官積算単価				19,126	合意率 0.993882
	＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊					
000077	取水管				（ 〃 ）	歩Ａ
	VUφ75 ﾀｲﾌﾟ1		m		15.700 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-	3.000	m3	1,934	5,802	Ｓ単 207号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)	2.700	m3	3,474	9,380	Ｓ単　5号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	VU,75mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管	15.700	m	1,350	21,195	Ｓ単 138号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				36,377	
					（　〃　）	
	単　　価				2,303	
						合意率
	官積算単価				2,317	0.993957
	＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊					
000078	取水管				（　〃　）	歩Ａ
	VUφ125 ﾀｲﾌﾟ1		m		15.700 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	3.000	m3	1,934	5,802	Ｓ単 207号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)	2.700	m3	3,474	9,380	Ｓ単　5号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（　〃　）			（　〃　）	
	VU,125mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管	15.700	m	2,200	34,540	Ｓ単 139号
					（　〃　）	
	合　　計				49,722	
					（　〃　）	
	単　　価				3,148	
						合意率
	官積算単価				3,167	0.994
	＊＊＊　Ｂ単－ 79号　＊＊＊					
000079	取水管				（　〃　）	歩Ａ
	VUφ75 ﾀｲﾌﾟ3		m		15.700 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（　〃　）			（　〃　）	
	VU,75mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾟ付,4.0m管	15.700	m	1,350	21,195	Ｓ単 138号
					（　〃　）	
	合　　計				21,195	
					（　〃　）	
	単　　価				1,342	
						合意率
	官積算単価				1,350	0.994074
	＊＊＊　Ｂ単－ 80号　＊＊＊					
000080	取水管				（　〃　）	歩Ａ
	VUφ125 ﾀｲﾌﾟ3		m		15.700 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（　〃　）			（　〃　）	
	VU,125mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管	15.700	m	2,200	34,540	Ｓ単 139号
					（　〃　）	
	合　　計				34,540	
					（　〃　）	
	単　　価				2,187	
						合意率
	官積算単価				2,200	0.99409
	＊＊＊　Ｂ単－ 81号　＊＊＊					
000081	取水管継手コンクリート				（　〃　）	歩Ａ
	ﾀｲﾌﾟ1（法面部）		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	27,820	2,782	Ｓ単 234号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	1.300	㎡	7,415	9,640	Ｓ単 248号
					（　〃　）	
	合　　計				12,422	
					（　〃　）	
	単　　価				1,234	
						合意率
	官積算単価				1,242	0.993558
	＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊					
000082	取水口				（　〃　）	歩Ａ
	用水調節器φ75 L=500		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	用水調節器	（　〃　）			（　〃　）	
	φ75 L=500,,	1.000	個	12,600	12,600	Ｓ単　67号
					（　〃　）	
	合　　計				12,600	
					（　〃　）	
	単　　価				12,523	
						合意率
	官積算単価				12,600	0.993888

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊					
000083	取水口				（ 〃 ）	歩Ａ
	用水調節器φ125 L=500		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	用水調節器	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	φ125 L=500,,	1.000	個	22,600	22,600	Ｓ単　68号
	合　　計				（ 〃 ） 22,600	
	単　　価				（ 〃 ） 22,462	
	官積算単価				22,600	合意率 0.993893
	＊＊＊　Ｂ単－ 84号　＊＊＊					
000084	角落し用溝				（ 〃 ）	歩Ａ
	B500*H350用,SUS L30*30*3,SUSｱﾝｶｰ,堰板		箇所		10.000 箇所	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚	325	3,250	Ｓ単 131号
S02116	等辺山形鋼	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	SUS L-30*30*3,,	19.000	kg	995	18,905	Ｓ単　69号
T00030	コンクリート削孔	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	φ30未満,L200以下	80.000	孔	585	46,800	Ｔ単　9号
T00031	あと施工アンカー	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	SUS M10*70	80.000	本	1,474	117,920	Ｔ単　10号
S02116	堰板	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ラワン材t12,,	0.900	㎡	1,481	1,333	Ｓ単　64号
	合　　計				（ 〃 ） 188,208	
	単　　価				（ 〃 ） 18,706	
	官積算単価				18,821	合意率 0.993889
	＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊					
000085	角落し用溝				（ 〃 ）	歩Ａ
	B400*H400用,SUS L30*30*3,SUSｱﾝｶｰ,堰板		箇所		10.000 箇所	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚	325	3,250	Ｓ単 131号
S02116	等辺山形鋼	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	SUS L-30*30*3,,	21.800	kg	995	21,691	Ｓ単　69号
T00030	コンクリート削孔	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	φ30未満,L200以下	80.000	孔	585	46,800	Ｔ単　9号
T00031	あと施工アンカー	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	SUS M10*70	80.000	本	1,474	117,920	Ｔ単　10号
S02116	堰板	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ラワン材t12,,	0.800	㎡	1,481	1,185	Ｓ単　64号
	合　　計				（ 〃 ） 190,846	
	単　　価				（ 〃 ） 18,968	
	官積算単価				19,085	合意率 0.993869
	＊＊＊　Ｂ単－ 86号　＊＊＊					
000086	角落し用溝				（ 〃 ）	歩Ａ
	B400*H500用,SUS L30*30*3,SUSｱﾝｶｰ,堰板		箇所		10.000 箇所	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚	325	3,250	Ｓ単 131号
S02116	等辺山形鋼	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	SUS L-30*30*3,,	27.200	kg	995	27,064	Ｓ単　69号
T00030	コンクリート削孔	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	φ30未満,L200以下	120.000	孔	585	70,200	Ｔ単　9号
T00031	あと施工アンカー	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	SUS M10*70	120.000	本	1,474	176,880	Ｔ単　10号
S02116	堰板	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ラワン材t12,,	1.000	㎡	1,481	1,481	Ｓ単　64号
	合　　計				（ 〃 ） 278,875	
	単　　価				（ 〃 ） 27,717	
	官積算単価				27,888	合意率 0.993868
	＊＊＊　Ｂ単－ 87号　＊＊＊					
000087	合流桝				（ 〃 ）	歩Ａ
	S2型-Ｉ		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,標準,無し,無し,なし	3.800	m3	269.3	1,023	Ｓ単 209号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂, 土量50,000m3未満	2.300	m3	227	522	S単 201号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.100	m3	2,526	5,305	S単　4号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	1.700	㎡	394.8	671	S単 215号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.100	m3	26,750	2,675	S単 237号
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	4,171	1,251	S単 250号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12	0.900	m3	28,180	25,362	S単 238号
	-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	9.800	㎡	7,415	72,667	S単 248号
S03701	【鉄筋工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.032	ton	177,859	5,691	S単 125号
	合　　計				（ 〃 ） 115,167	
	単　　価				（ 〃 ） 114,463	
	官積算単価				115,167	合意率 0.993887
	＊＊＊　Ｂ単－ 88号　＊＊＊					
000088	合流桝				（ 〃 ）	歩Ａ
	S2型-Ⅱ		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,標準,無し,無し,なし	3.600	m3	269.3	969	S単 209号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂, 土量50,000m3未満	2.200	m3	227	499	S単 201号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.000	m3	2,526	5,052	S単　4号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	1.700	㎡	394.8	671	S単 215号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.080	m3	26,750	2,140	S単 237号
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	4,171	1,251	S単 250号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12	0.800	m3	28,180	22,544	S単 238号
	-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	9.000	㎡	7,415	66,735	S単 248号
S03701	【鉄筋工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.032	ton	177,859	5,691	S単 125号
	合　　計				（ 〃 ） 105,552	
	単　　価				（ 〃 ） 104,906	
	官積算単価				105,552	合意率 0.993879
	＊＊＊　Ｂ単－ 89号　＊＊＊					
000089	合流桝				（ 〃 ）	歩Ａ
	S2型-Ⅲ		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,標準,無し,無し,なし	3.400	m3	269.3	916	S単 209号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂, 土量50,000m3未満	2.100	m3	227	477	S単 201号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.900	m3	2,526	4,799	S単　4号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	1.700	㎡	394.8	671	S単 215号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.100	m3	26,750	2,675	S単 237号
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	4,171	1,251	S単 250号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12	0.800	m3	28,180	22,544	S単 238号
	-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	8.600	㎡	7,415	63,769	S単 248号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.032	ton	177,859	5,691	Ｓ単 125号
	合　計				（〃） 102,793	
	単　価				（〃） 102,164	
	官積算単価				102,793	合意率 0.99388
	＊＊＊　Ｂ単ー 90号　＊＊＊					
BA0203	コンクリート切断 t=15cm以下		m		（〃） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,ー,15cm以下,ー	（〃） 1.000	m	1,051	（〃） 1,051	Ｓ単 226号
	合　計				（〃） 1,051	
	単　価				（〃） 1,045	
	官積算単価				1,051	合意率 0.994291
	＊＊＊　Ｂ単ー 91号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	（〃） 1.000	m3	9,958	（〃） 9,958	Ｓ単 123号
	合　計				（〃） 9,958	
	単　価				（〃） 9,897	
	官積算単価				9,958	合意率 0.993874
	＊＊＊　Ｂ単ー 92号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する	（〃） 1.000	m3	17,540	（〃） 17,540	Ｓ単 124号
	合　計				（〃） 17,540	
	単　価				（〃） 17,433	
	官積算単価				17,540	合意率 0.993899
	＊＊＊　Ｂ単ー 93号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	（〃） 1.000	m3	1,484	（〃） 1,484	Ｓ単 220号
	合　計				（〃） 1,484	
	単　価				（〃） 1,475	
	官積算単価				1,484	合意率 0.993935
	＊＊＊　Ｂ単ー 94号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	（〃） 1.000	m3	1,842	（〃） 1,842	Ｓ単 221号
	合　計				（〃） 1,842	
	単　価				（〃） 1,831	
	官積算単価				1,842	合意率 0.994028
	＊＊＊　Ｂ単ー 95号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	（〃） 1.000	m3	2,938	（〃） 2,938	Ｓ単 117号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				（　〃　） 2,938	
	単　　価				（　〃　） 2,920	
	官積算単価				2,938	合意率 0.993873
	＊＊＊　Ｂ単－ 96号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	（　〃　） 1.000	m3	3,125	（　〃　） 3,125	 Ｓ単 118号
	合　　計				（　〃　） 3,125	
	単　　価				（　〃　） 3,106	
	官積算単価				3,125	合意率 0.99392
	＊＊＊　Ｂ単－ 97号　＊＊＊					
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管（B形） φ300		m		（　〃　） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種	（　〃　） 1.000	m	11,030	（　〃　） 11,030	 Ｓ単 257号
	合　　計				（　〃　） 11,030	
	単　　価				（　〃　） 10,963	
	官積算単価				11,030	合意率 0.993925
	＊＊＊　Ｂ単－ 98号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	（　〃　） 1.000	m3	301.2	（　〃　） 301	 Ｓ単 208号
	合　　計				（　〃　） 301	
	単　　価				（　〃　） 299	
	官積算単価				301	合意率 0.993355
	＊＊＊　Ｂ単－ 99号　＊＊＊					
BA0108	基面整正		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（　〃　） 1.000	㎡	394.8	（　〃　） 395	 Ｓ単 215号
	合　　計				（　〃　） 395	
	単　　価				（　〃　） 393	
	官積算単価				395	合意率 0.994936
	＊＊＊　Ｂ単－ 100号　＊＊＊					
B01209	埋戻		m3		（　〃　） 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	（　〃　） 9.000	m3	3,079	（　〃　） 27,711	 Ｓ単　6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（　〃　） 10.000	m3	274.7	（　〃　） 2,747	 Ｓ単 204号
	合　　計				（　〃　） 30,458	
	単　　価				（　〃　） 3,363	
	官積算単価				3,384	合意率 0.993794
	＊＊＊　Ｂ単－ 101号　＊＊＊					
BA0203	コンクリート切断 t=15cm以下		m		（　〃　） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,－,15cm以下,－	（　〃　） 1.000	m	1,051	（　〃　） 1,051	 Ｓ単 226号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				1,051	
					（　〃　）	
	単　　価				1,045	
						合意率
	官積算単価				1,051	0.994291
	＊＊＊　Ｂ単－ 102号　＊＊＊					
BA0203	コンクリート切断				（　〃　）	歩Ａ
	t=30cm以下		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,－,15cmを超え30cm以下,－	1.000	m	2,940	2,940	Ｓ単 227号
					（　〃　）	
	合　　計				2,940	
					（　〃　）	
	単　　価				2,922	
						合意率
	官積算単価				2,940	0.993877
	＊＊＊　Ｂ単－ 103号　＊＊＊					
BA0203	アスファルト切断				（　〃　）	歩Ａ
	t=15cm以下		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	（　〃　）			（　〃　）	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,－,－	1.000	m	550.6	551	Ｓ単 228号
					（　〃　）	
	合　　計				551	
					（　〃　）	
	単　　価				548	
						合意率
	官積算単価				551	0.994555
	＊＊＊　Ｂ単－ 104号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				（　〃　）	歩Ａ
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	9,958	9,958	Ｓ単 123号
					（　〃　）	
	合　　計				9,958	
					（　〃　）	
	単　　価				9,897	
						合意率
	官積算単価				9,958	0.993874
	＊＊＊　Ｂ単－ 105号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕				（　〃　）	歩Ａ
	アスファルト舗装版、t=15cm以下		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	（　〃　）			（　〃　）	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,－,有り,あり	1.000	㎡	171	171	Ｓ単 223号
					（　〃　）	
	合　　計				171	
					（　〃　）	
	単　　価				170	
						合意率
	官積算単価				171	0.994152
	＊＊＊　Ｂ単－ 106号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬				（　〃　）	歩Ａ
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,484	1,484	Ｓ単 220号
					（　〃　）	
	合　　計				1,484	
					（　〃　）	
	単　　価				1,475	
						合意率
	官積算単価				1,484	0.993935
	＊＊＊　Ｂ単－ 107号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬				（　〃　）	歩Ａ
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m3	2,853	2,853	Ｓ単 222号
					（　〃　）	
	合　　計				2,853	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				2,836	
						合意率
	官積算単価				2,853	0.994041
	＊＊＊　Ｂ単－ 108号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（　〃　）	歩Ａ
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,938	2,938	Ｓ単 117号
					（　〃　）	
	合　　計				2,938	
					（　〃　）	
	単　　価				2,920	
						合意率
	官積算単価				2,938	0.993873
	＊＊＊　Ｂ単－ 109号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（　〃　）	歩Ａ
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（　〃　）			（　〃　）	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,938	2,938	Ｓ単 119号
					（　〃　）	
	合　　計				2,938	
					（　〃　）	
	単　　価				2,920	
						合意率
	官積算単価				2,938	0.993873
	＊＊＊　Ｂ単－ 110号　＊＊＊					
BA0802	不陸整正				（　〃　）	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（　〃　）			（　〃　）	
	無し,－,,なし	1.000	㎡	115.7	116	Ｓ単 262号
					（　〃　）	
	合　　計				116	
					（　〃　）	
	単　　価				115	
						合意率
	官積算単価				116	0.991379
	＊＊＊　Ｂ単－ 111号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）				（　〃　）	歩Ａ
	RM-30 t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	（　〃　）			（　〃　）	
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,－,－,,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	㎡	542.5	543	Ｓ単 263号
					（　〃　）	
	合　　計				543	
					（　〃　）	
	単　　価				540	
						合意率
	官積算単価				543	0.994475
	＊＊＊　Ｂ単－ 112号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）				（　〃　）	歩Ａ
	再生密粒AS13 t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	（　〃　）			（　〃　）	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各	1.000	㎡	2,717	2,717	Ｓ単 265号
	種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
					（　〃　）	
	合　　計				2,717	
					（　〃　）	
	単　　価				2,700	
						合意率
	官積算単価				2,717	0.993743
	＊＊＊　Ｂ単－ 113号　＊＊＊					
BA0302	重力式擁壁				（　〃　）	歩Ａ
	18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,なし,	1.000	m3	26,320	26,320	Ｓ単 239号
	18-8-40(高炉Ｂ) W/C65%					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				26,320	
					（　〃　）	
	単　　価				26,159	
						合意率
	官積算単価				26,320	0.993882
	＊＊＊　Ｂ単－ 114号　＊＊＊					
BA0303	重力式擁壁型枠				（　〃　）	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	8,211	8,211	Ｓ単 249号
					（　〃　）	
	合　　計				8,211	
					（　〃　）	
	単　　価				8,161	
						合意率
	官積算単価				8,211	0.99391
	＊＊＊　Ｂ単－ 115号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート				（　〃　）	歩Ａ
	18-12-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,なし,	1.000	m3	26,750	26,750	Ｓ単 237号
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
					（　〃　）	
	合　　計				26,750	
					（　〃　）	
	単　　価				26,586	
						合意率
	官積算単価				26,750	0.993869
	＊＊＊　Ｂ単－ 116号　＊＊＊					
BA0303	均し型枠				（　〃　）	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,171	4,171	Ｓ単 250号
					（　〃　）	
	合　　計				4,171	
					（　〃　）	
	単　　価				4,145	
						合意率
	官積算単価				4,171	0.993766
	＊＊＊　Ｂ単－ 117号　＊＊＊					
BA0103	床掘り				（　〃　）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3	301.2	301	Ｓ単 208号
					（　〃　）	
	合　　計				301	
					（　〃　）	
	単　　価				299	
						合意率
	官積算単価				301	0.993355
	＊＊＊　Ｂ単－ 118号　＊＊＊					
B01505	流用土盛土				（　〃　）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（　〃　）			（　〃　）	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	433	433	Ｓ単　12号
					（　〃　）	
	合　　計				433	
					（　〃　）	
	単　　価				430	
						合意率
	官積算単価				433	0.993071
	＊＊＊　Ｂ単－ 119号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				（　〃　）	歩Ａ
	盛土部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（　〃　）			（　〃　）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.000	㎡	433.4	433	Ｓ単 217号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				（　〃　） 433	
	単　　価				（　〃　） 430	
	官積算単価				433	合意率 0.993071
	＊＊＊　Ｂ単－ 120号　＊＊＊					
BA0109	法面整形 切土部		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	（　〃　） 1.000	㎡	846.1	（　〃　） 846	Ｓ単 216号
	合　　計				（　〃　） 846	
	単　　価				（　〃　） 841	
	官積算単価				846	合意率 0.994089
	＊＊＊　Ｂ単－ 121号　＊＊＊					
000121	植生シート センチピードグラス		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02116	植生シート センチピードグラス（材工共）,,	（　〃　） 1.000	㎡	1,230	（　〃　） 1,230	Ｓ単　49号
	合　　計				（　〃　） 1,230	
	単　　価				（　〃　） 1,222	
	官積算単価				1,230	合意率 0.993495
	＊＊＊　Ｂ単－ 122号　＊＊＊					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム 0F-300*300（水抜孔有）		m		（　〃　） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	（　〃　） 2.200	m3	2,526	（　〃　） 5,557	Ｓ単　4号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	（　〃　） 10.000	m	3,058	（　〃　） 30,580	Ｓ単 132号
	用撤去を行なわない					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	（　〃　） 3.600	m3	301.2	（　〃　） 1,084	Ｓ単 208号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（　〃　） 4.000	㎡	394.8	（　〃　） 1,579	Ｓ単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（　〃　） 2.400	m3	274.7	（　〃　） 659	Ｓ単 204号
S02116	大型フリューム B300*H300*L2000（水抜孔有,継手含）,,	（　〃　） 5.000	個	11,700	（　〃　） 58,500	Ｓ単　71号
	合　　計				（　〃　） 97,959	
	単　　価				（　〃　） 9,736	
	官積算単価				9,796	合意率 0.993875
	＊＊＊　Ｂ単－ 123号　＊＊＊					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム 0F-400*400（水抜孔有）		m		（　〃　） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	（　〃　） 2.900	m3	2,526	（　〃　） 7,325	Ｓ単　4号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	（　〃　） 10.000	m	3,058	（　〃　） 30,580	Ｓ単 132号
	用撤去を行なわない					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	（　〃　） 5.200	m3	301.2	（　〃　） 1,566	Ｓ単 208号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（　〃　） 5.100	㎡	394.8	（　〃　） 2,013	Ｓ単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（　〃　） 3.200	m3	274.7	（　〃　） 879	Ｓ単 204号
S02116	大型フリューム B400*H400*L2000（水抜孔有,継手含）,,	（　〃　） 5.000	個	15,000	（　〃　） 75,000	Ｓ単　72号
	合　　計				（　〃　） 117,363	
	単　　価				（　〃　） 11,664	
	官積算単価				11,736	合意率 0.993865

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 124号　＊＊＊					
000124	道路用側溝 KF-300		m		（ 〃 ） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	（ 〃 ） 3.200	m3	1,934	（ 〃 ） 6,189	Ｓ単 207号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)	（ 〃 ） 2.000	m3	3,474	（ 〃 ） 6,948	Ｓ単　5号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	（ 〃 ） 10.000	m	3,058	（ 〃 ） 30,580	Ｓ単 132号
	用撤去を行なわない					
S02116	角形フリューム 幅300mm　深300mm　長2.0m,,	（ 〃 ） 5.000	個	6,880	（ 〃 ） 34,400	Ｓ単　73号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	（ 〃 ） 0.400	m3	27,820	（ 〃 ） 11,128	Ｓ単 234号
	/C65%					
	合　　計				（ 〃 ） 89,245	
	単　　価				（ 〃 ） 8,870	
	官積算単価				8,925	合意率 0.993837
	＊＊＊　Ｂ単－ 125号　＊＊＊					
000125	屈曲工 OF-400*400 15° ﾀｲﾌﾟ		箇所		（ 〃 ） 10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 0.800	㎡	394.8	（ 〃 ） 316	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	（ 〃 ） 0.800	m3	27,820	（ 〃 ） 22,256	Ｓ単 234号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 9.000	㎡	7,415	（ 〃 ） 66,735	Ｓ単 248号
	合　　計				（ 〃 ） 89,307	
	単　　価				（ 〃 ） 8,876	
	官積算単価				8,931	合意率 0.993841
	＊＊＊　Ｂ単－ 126号　＊＊＊					
000126	屈曲工 KF-300 30° ﾀｲﾌﾟ		箇所		（ 〃 ） 10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 1.000	㎡	394.8	（ 〃 ） 395	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	（ 〃 ） 0.700	m3	27,820	（ 〃 ） 19,474	Ｓ単 234号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 8.000	㎡	7,415	（ 〃 ） 59,320	Ｓ単 248号
	合　　計				（ 〃 ） 79,189	
	単　　価				（ 〃 ） 7,871	
	官積算単価				7,919	合意率 0.993938
	＊＊＊　Ｂ単－ 127号　＊＊＊					
000127	暗渠工 A500型, ヒューム管		m		（ 〃 ） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	（ 〃 ） 19.400	m3	301.2	（ 〃 ） 5,843	Ｓ単 208号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（ 〃 ） 18.600	m3	274.7	（ 〃 ） 5,109	Ｓ単 204号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	（ 〃 ） 7.000	m3	2,526	（ 〃 ） 17,682	Ｓ単　4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	（ 〃 ） 9.700	m3	1,678	（ 〃 ） 16,277	Ｓ単　7号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	（ 〃 ） 9.700	m3	560	（ 〃 ） 5,432	Ｓ単　13号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 14.000	㎡	394.8	（ 〃 ） 5,527	Ｓ単 215号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種	（ 〃 ） 10.000	m	18,180	（ 〃 ） 181,800	Ｓ単 258号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				237,670	
					（〃）	
	単　　価				23,622	
						合意率
	官積算単価				23,767	0.993899
	＊＊＊　Ｂ単－ 128号　＊＊＊					
000128	暗渠工				（〃）	歩Ａ
	A700型，ヒューム管		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	25.900	m3	301.2	7,801	Ｓ単 208号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	22.900	m3	274.7	6,291	Ｓ単 204号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	8.000	m3	2,526	20,208	Ｓ単　4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	12.600	m3	1,678	21,143	Ｓ単　7号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	12.600	m3	560	7,056	Ｓ単 13号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	16.000	㎡	394.8	6,317	Ｓ単 215号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）	（〃）			（〃）	
	据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種	10.000	m	31,600	316,000	Ｓ単 259号
					（〃）	
	合　　計				384,816	
					（〃）	
	単　　価				38,247	
						合意率
	官積算単価				38,482	0.993893
	＊＊＊　Ｂ単－ 129号　＊＊＊					
000129	暗渠工				（〃）	歩Ａ
	B700型，重圧管		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	27.700	m3	301.2	8,343	Ｓ単 208号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	20.600	m3	274.7	5,659	Ｓ単 204号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	18.500	m3	2,526	46,731	Ｓ単　4号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	8.900	㎡	394.8	3,514	Ｓ単 215号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	8.900	㎡	1,410	12,549	Ｓ単 230号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.900	m3	26,750	24,075	Ｓ単 237号
	18-12-25(20)(高炉Ｂ) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.000	㎡	4,171	8,342	Ｓ単 250号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）	（〃）			（〃）	
	据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種	10.000	m	8,901	89,010	Ｓ単 260号
S02116	重圧管	（〃）			（〃）	
	700*2000 1種,,	5.000	本	61,100	305,500	Ｓ単　74号
					（〃）	
	合　　計				503,723	
					（〃）	
	単　　価				50,064	
						合意率
	官積算単価				50,372	0.993885
	＊＊＊　Ｂ単－ 130号　＊＊＊					
000130	コンクリート二次製品小運搬				（〃）	歩Ａ
	150m未満		ton		1.000 ton	当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,150m未満	1.000	ton	2,476	2,476	Ｓ単　22号
					（〃）	
	合　　計				2,476	
					（〃）	
	単　　価				2,461	
						合意率
	官積算単価				2,476	0.993941
	＊＊＊　Ｂ単－ 131号　＊＊＊					
000131	合流桝				（〃）	歩Ａ
	S1型-Ｉ		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.700	m3	301.2	512	Ｓ単 208号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3	274.7	302	Ｓ単 204号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.000	m3	2,526	2,526	Ｓ単　4号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	1.200	㎡	394.8	474	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3	27,820	11,128	Ｓ単 234号
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	4.200	㎡	7,415	31,143	Ｓ単 248号
SA0301	SP 基礎砕石	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.200	㎡	1,266	1,519	Ｓ単 231号
	合　計				（ 〃 ） 47,604	
	単　価				（ 〃 ） 47,313	
	官積算単価				47,604	合意率 0.993887
	＊＊＊　Ｂ単－ 132号　＊＊＊					
000132	合流桝				（ 〃 ）	歩Ａ
	S3型-Ⅱ		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,標準,無し,無し,なし	5.800	m3	269.3	1,562	Ｓ単 209号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	3.100	m3	227	704	Ｓ単 201号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.800	m3	2,526	7,073	Ｓ単　4号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	2.600	㎡	394.8	1,026	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	26,750	2,675	Ｓ単 237号
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	4,171	1,251	Ｓ単 250号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.600	m3	27,400	43,840	Ｓ単 240号
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	13.100	㎡	8,211	107,564	Ｓ単 249号
S03701	【鉄筋工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.123	ton	177,859	21,877	Ｓ単 125号
	合　計				（ 〃 ） 187,572	
	単　価				（ 〃 ） 186,425	
	官積算単価				187,572	合意率 0.993885
	＊＊＊　Ｂ単－ 133号　＊＊＊					
000133	呑口工				（ 〃 ）	歩Ａ
	NK1		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,標準,無し,無し,なし	2.400	m3	269.3	646	Ｓ単 209号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.500	m3	227	341	Ｓ単 201号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.400	m3	2,526	3,536	Ｓ単　4号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	1.900	㎡	394.8	750	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.500	m3	28,670	14,335	Ｓ単 241号
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	4.700	㎡	7,415	34,851	Ｓ単 248号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	23,230	2,323	Ｓ単 242号
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	4,171	1,251	Ｓ単 250号
S03701	【鉄筋工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.034	ton	177,859	6,047	Ｓ単 125号
	合　計				（ 〃 ） 64,080	
	単　価				（ 〃 ） 63,688	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				64,080	合意率 0.993882
	＊＊＊　Ｂ単－ 134号　＊＊＊					
000134	呑口工 NK3		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	（ 〃 ） 3.500	m3	269.3	（ 〃 ） 943	Ｓ単 209号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（ 〃 ） 2.000	m3	227	（ 〃 ） 454	Ｓ単 201号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	（ 〃 ） 1.800	m3	2,526	（ 〃 ） 4,547	Ｓ単　4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 2.300	㎡	394.8	（ 〃 ） 908	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	（ 〃 ） 0.700	m3	28,670	（ 〃 ） 20,069	Ｓ単 241号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 6.400	㎡	7,415	（ 〃 ） 47,456	Ｓ単 248号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	（ 〃 ） 0.100	m3	23,230	（ 〃 ） 2,323	Ｓ単 242号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	（ 〃 ） 0.300	㎡	4,171	（ 〃 ） 1,251	Ｓ単 250号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（ 〃 ） 0.042	ton	177,859	（ 〃 ） 7,470	Ｓ単 125号
	合　　計				（ 〃 ） 85,421	
	単　　価				（ 〃 ） 84,899	
	官積算単価				85,421	合意率 0.993889
	＊＊＊　Ｂ単－ 135号　＊＊＊					
000135	吐口工 HK3		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	（ 〃 ） 3.500	m3	269.3	（ 〃 ） 943	Ｓ単 209号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（ 〃 ） 2.000	m3	227	（ 〃 ） 454	Ｓ単 201号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	（ 〃 ） 1.800	m3	2,526	（ 〃 ） 4,547	Ｓ単　4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 2.300	㎡	394.8	（ 〃 ） 908	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	（ 〃 ） 0.700	m3	28,670	（ 〃 ） 20,069	Ｓ単 241号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 6.400	㎡	7,415	（ 〃 ） 47,456	Ｓ単 248号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	（ 〃 ） 0.100	m3	23,230	（ 〃 ） 2,323	Ｓ単 242号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	（ 〃 ） 0.300	㎡	4,171	（ 〃 ） 1,251	Ｓ単 250号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（ 〃 ） 0.041	ton	177,859	（ 〃 ） 7,292	Ｓ単 125号
	合　　計				（ 〃 ） 85,243	
	単　　価				（ 〃 ） 84,722	
	官積算単価				85,243	合意率 0.993888
	＊＊＊　Ｂ単－ 136号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	（ 〃 ） 1.000	m3	301.2	（ 〃 ） 301	Ｓ単 208号
	合　　計				（ 〃 ） 301	
	単　　価				（ 〃 ） 299	
	官積算単価				301	合意率 0.993355

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 137号　＊＊＊					
B01205	購入土盛土				（ 〃 ）	歩Ａ
	購入土（山土砂）		m3		9.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	9.000	m3	1,841	16,569	Ｓ単　8号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	10.000	m3	274.7	2,747	Ｓ単 204号
S02116	山土砂	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
		12.000	m3	1,900	22,800	Ｓ単　75号
	合　　計				（ 〃 ）	
					42,116	
	単　　価				（ 〃 ）	
					4,651	
	官積算単価					合意率
					4,680	0.993803
	＊＊＊　Ｂ単－ 138号　＊＊＊					
B01209	埋戻				（ 〃 ）	歩Ａ
	流用土（人力）		m3		9.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	9.000	m3	2,526	22,734	Ｓ単　4号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	10.000	m3	274.7	2,747	Ｓ単 204号
	合　　計				（ 〃 ）	
					25,481	
	単　　価				（ 〃 ）	
					2,814	
	官積算単価					合意率
					2,831	0.993995
	＊＊＊　Ｂ単－ 139号　＊＊＊					
B01209	埋戻				（ 〃 ）	歩Ａ
	流用土(HR)		m3		9.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	9.000	m3	1,678	15,102	Ｓ単　7号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	9.000	m3	560	5,040	Ｓ単　13号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	10.000	m3	274.7	2,747	Ｓ単 204号
	合　　計				（ 〃 ）	
					22,889	
	単　　価				（ 〃 ）	
					2,527	
	官積算単価					合意率
					2,543	0.993708
	＊＊＊　Ｂ単－ 140号　＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻				（ 〃 ）	歩Ａ
	購入土（山土砂）BD		m3		9.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	9.000	m3	238.1	2,143	Ｓ単 212号
S02116	山土砂	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
		12.000	m3	1,900	22,800	Ｓ単　75号
	合　　計				（ 〃 ）	
					24,943	
	単　　価				（ 〃 ）	
					2,754	
	官積算単価					合意率
					2,771	0.993865
	＊＊＊　Ｂ単－ 141号　＊＊＊					
B08310	購入土路体				（ 〃 ）	歩Ａ
	購入土（山土砂）HR		m3		9.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	227	2,270	Ｓ単 201号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	9.000	m3	1,342	12,078	Ｓ単　9号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	路体,0.8～1.1ton,なし	9.000	m3	560	5,040	Ｓ単　14号
S02116	山土砂	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
		12.000	m3	1,900	22,800	Ｓ単　75号
	合　　計				（ 〃 ）	
					42,188	
	単　　価				（ 〃 ）	
					4,659	
	官積算単価					合意率
					4,688	0.993813

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 142号　＊＊＊					
B08310	購入土路体				（ 〃 ）	歩Ａ
	購入土（山土砂）SR		m3		9.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	227	2,270	Ｓ単 201号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	9.000	m3	1,342	12,078	Ｓ単　9号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	路体,3.0～4.0ton,なし	9.000	m3	433	3,897	Ｓ単　15号
S02116	山土砂	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
		12.000	m3	1,900	22,800	Ｓ単　75号
	合　　計				（ 〃 ）	
					41,045	
	単　　価				（ 〃 ）	
					4,533	
	官積算単価					合意率
					4,561	0.99386
	＊＊＊　Ｂ単－ 143号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				（ 〃 ）	歩Ａ
	切土部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.000	㎡	846.1	846	Ｓ単 216号
	合　　計				（ 〃 ）	
					846	
	単　　価				（ 〃 ）	
					841	
	官積算単価					合意率
					846	0.994089
	＊＊＊　Ｂ単－ 144号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				（ 〃 ）	歩Ａ
	盛土部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.000	㎡	433.4	433	Ｓ単 217号
	合　　計				（ 〃 ）	
					433	
	単　　価				（ 〃 ）	
					430	
	官積算単価					合意率
					433	0.993071
	＊＊＊　Ｂ単－ 145号　＊＊＊					
000145	植生シート				（ 〃 ）	歩Ａ
	センチピードグラス		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02116	植生シート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	センチピードグラス（材工共）,,	1.000	㎡	1,230	1,230	Ｓ単　49号
	合　　計				（ 〃 ）	
					1,230	
	単　　価				（ 〃 ）	
					1,222	
	官積算単価					合意率
					1,230	0.993495
	＊＊＊　Ｂ単－ 146号　＊＊＊					
000146	支線道路B				（ 〃 ）	歩Ａ
	再生密粒As13 t=4cm,RM-30 t=10cm		m		100.000 m	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無し,-,,なし	360.000	㎡	115.7	41,652	Ｓ単 262号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	360.000	㎡	542.5	195,300	Ｓ単 263号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ	350.000	㎡	1,880	658,000	Ｓ単 266号
	ｺﾝ(13)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,小規模(標準)	10.000	m3	983.6	9,836	Ｓ単 205号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ	9.000	m3	2,724	24,516	Ｓ単　10号
S02116	山土砂	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
		12.000	m3	1,900	22,800	Ｓ単　75号
	合　　計				（ 〃 ）	
					952,104	
	単　　価				（ 〃 ）	
					9,463	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				合意率 9,521	合意率 0.993908
	＊＊＊　Ｂ単－ 147号　＊＊＊					
000147	支線道路B（擁壁ﾀｲﾌﾟ） 再生密粒As13 t=4cm,RM-30 t=10cm		m		（〃） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,,なし	（〃） 400.000	㎡	115.7	（〃） 46,280	Ｓ単 262号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	（〃） 400.000	㎡	542.5	（〃） 217,000	Ｓ単 263号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	（〃） 400.000	㎡	1,880	（〃） 752,000	Ｓ単 266号
	合　　計				（〃） 1,015,280	
	単　　価				（〃） 10,091	
	官積算単価				合意率 10,153	合意率 0.993893
	＊＊＊　Ｂ単－ 148号　＊＊＊					
000148	隅切工 1.0m*1.0m,再生密粒As13 t=4cm,RM-30 t=10cm		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,,なし	（〃） 1.300	㎡	115.7	（〃） 150	Ｓ単 262号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	（〃） 1.300	㎡	542.5	（〃） 705	Ｓ単 263号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	（〃） 1.300	㎡	1,880	（〃） 2,444	Ｓ単 266号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（〃） 0.100	m3	983.6	（〃） 98	Ｓ単 205号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ	（〃） 0.100	m3	2,724	（〃） 272	Ｓ単　10号
S02116	山土砂	（〃） 0.200	m3	1,900	（〃） 380	Ｓ単　75号
	合　　計				（〃） 4,049	
	単　　価				（〃） 4,024	
	官積算単価				合意率 4,049	合意率 0.993825
	＊＊＊　Ｂ単－ 149号　＊＊＊					
000149	隅切工 2.1m*2.1m,再生密粒As13 t=4cm,RM-30 t=10cm		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,,なし	（〃） 3.000	㎡	115.7	（〃） 347	Ｓ単 262号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	（〃） 3.000	㎡	542.5	（〃） 1,628	Ｓ単 263号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	（〃） 3.000	㎡	1,880	（〃） 5,640	Ｓ単 266号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（〃） 0.300	m3	983.6	（〃） 295	Ｓ単 205号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ	（〃） 0.200	m3	2,724	（〃） 545	Ｓ単　10号
S02116	山土砂	（〃） 0.300	m3	1,900	（〃） 570	Ｓ単　75号
	合　　計				（〃） 9,025	
	単　　価				（〃） 8,970	
	官積算単価				合意率 9,025	合意率 0.993905
	＊＊＊　Ｂ単－ 150号　＊＊＊					
000150	管理用道路 B1.5(1.0)m,RC-40 t=10cm		m		（〃） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S08041	砂利舗装工(人力) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,必要,なし,不要	（〃） 100.000	㎡	610	（〃） 61,000	Ｓ単 140号
	合　　計				（〃） 61,000	
	単　　価				（〃） 606	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				610	合意率 0.993442
	＊＊＊　Ｂ単－ 151号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 18-8-40		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	（ 〃 ） 1.000	m3	17,940	（ 〃 ） 17,940	Ｓ単 243号
	合　　計				（ 〃 ） 17,940	
	単　　価				（ 〃 ） 17,830	
	官積算単価				17,940	合意率 0.993868
	＊＊＊　Ｂ単－ 152号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（ 〃 ） 1.000	㎡	8,211	（ 〃 ） 8,211	Ｓ単 249号
	合　　計				（ 〃 ） 8,211	
	単　　価				（ 〃 ） 8,161	
	官積算単価				8,211	合意率 0.99391
	＊＊＊　Ｂ単－ 153号　＊＊＊					
BA0304	目地板 瀝青繊維質板 t=10mm		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	（ 〃 ） 1.000	㎡	3,465	（ 〃 ） 3,465	Ｓ単 251号
	合　　計				（ 〃 ） 3,465	
	単　　価				（ 〃 ） 3,444	
	官積算単価				3,465	合意率 0.993939
	＊＊＊　Ｂ単－ 154号　＊＊＊					
BA0108	基面整正		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 1.000	㎡	394.8	（ 〃 ） 395	Ｓ単 215号
	合　　計				（ 〃 ） 395	
	単　　価				（ 〃 ） 393	
	官積算単価				395	合意率 0.994936
	＊＊＊　Ｂ単－ 155号　＊＊＊					
BA0203	アスファルト切断 t=15cm以下		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	（ 〃 ） 1.000	m	550.6	（ 〃 ） 551	Ｓ単 228号
	合　　計				（ 〃 ） 551	
	単　　価				（ 〃 ） 548	
	官積算単価				551	合意率 0.994555
	＊＊＊　Ｂ単－ 156号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕 アスファルト舗装版、t=15cm以下		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	（ 〃 ） 1.000	㎡	171	（ 〃 ） 171	Ｓ単 223号
	合　　計				（ 〃 ） 171	
	単　　価				（ 〃 ） 170	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				171	合意率 0.994152
	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する	（ 〃 ） 1.000	m3	17,540	（ 〃 ） 17,540	S単 124号
	合　　計				（ 〃 ） 17,540	
	単　　価				（ 〃 ） 17,433	
	官積算単価				17,540	合意率 0.993899
	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	（ 〃 ） 1.000	m3	2,853	（ 〃 ） 2,853	S単 222号
	合　　計				（ 〃 ） 2,853	
	単　　価				（ 〃 ） 2,836	
	官積算単価				2,853	合意率 0.994041
	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	（ 〃 ） 1.000	m3	1,842	（ 〃 ） 1,842	S単 221号
	合　　計				（ 〃 ） 1,842	
	単　　価				（ 〃 ） 1,831	
	官積算単価				1,842	合意率 0.994028
	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	（ 〃 ） 1.000	m3	2,938	（ 〃 ） 2,938	S単 119号
	合　　計				（ 〃 ） 2,938	
	単　　価				（ 〃 ） 2,920	
	官積算単価				2,938	合意率 0.993873
	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	（ 〃 ） 1.000	m3	3,125	（ 〃 ） 3,125	S単 118号
	合　　計				（ 〃 ） 3,125	
	単　　価				（ 〃 ） 3,106	
	官積算単価				3,125	合意率 0.99392
	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊					
BA0802	不陸整正		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,,なし	（ 〃 ） 1.000	㎡	115.7	（ 〃 ） 116	S単 262号
	合　　計				（ 〃 ） 116	
	単　　価				（ 〃 ） 115	
	官積算単価				116	合意率 0.991379

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 163号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部） RM-30 t=10cm		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	（ 〃 ） 1.000	㎡	542.5	（ 〃 ） 543	Ｓ単 263号
	合　　計				（ 〃 ） 543	
	単　　価				（ 〃 ） 540	
	官積算単価				543	合意率 0.994475
	＊＊＊　Ｂ単－ 164号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒AS13 t=4cm		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	（ 〃 ） 1.000	㎡	1,880	（ 〃 ） 1,880	Ｓ単 266号
	合　　計				（ 〃 ） 1,880	
	単　　価				（ 〃 ） 1,869	
	官積算単価				1,880	合意率 0.994148
	＊＊＊　Ｂ単－ 165号　＊＊＊					
B08318	自由勾配側溝 B400×H400×L2000 T-25横断用,T-20ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含		m		（ 〃 ） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-	（ 〃 ） 10.000	m	5,347	（ 〃 ） 53,470	Ｓ単 136号
S02116	自由勾配側溝（横断用） T-25,B400*H400*L2000,,	（ 〃 ） 5.000	個	46,200	（ 〃 ） 231,000	Ｓ単　76号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	（ 〃 ） 0.600	m3	2,400	（ 〃 ） 1,440	Ｓ単　61号
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ) ,18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下),	（ 〃 ） 0.800	m3	12,400	（ 〃 ） 9,920	Ｓ単　77号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	（ 〃 ） 4.000	m3	301.2	（ 〃 ） 1,205	Ｓ単 208号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 8.100	㎡	394.8	（ 〃 ） 3,198	Ｓ単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（ 〃 ） 3.300	m3	274.7	（ 〃 ） 907	Ｓ単 204号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	（ 〃 ） 3.000	m3	2,526	（ 〃 ） 7,578	Ｓ単　4号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	（ 〃 ） 5.000	枚	800	（ 〃 ） 4,000	Ｓ単 134号
S02116	自由勾配側溝用グレーチング T-20 B400用 L1000,,	（ 〃 ） 5.000	枚	27,300	（ 〃 ） 136,500	Ｓ単　78号
	合　　計				（ 〃 ） 449,218	
	単　　価				（ 〃 ） 44,647	
	官積算単価				44,922	合意率 0.993878
	＊＊＊　Ｂ単－ 166号　＊＊＊					
B08318	自由勾配側溝 B400×H400×L2000 T-25暗渠用		m		（ 〃 ） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-	（ 〃 ） 10.000	m	5,347	（ 〃 ） 53,470	Ｓ単 136号
S02116	自由勾配側溝（暗渠用） T-25,B400*H400*L2000,,	（ 〃 ） 5.000	個	28,800	（ 〃 ） 144,000	Ｓ単　79号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	（ 〃 ） 0.600	m3	2,400	（ 〃 ） 1,440	Ｓ単　61号
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ) ,18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下),	（ 〃 ） 0.800	m3	12,400	（ 〃 ） 9,920	Ｓ単　77号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	（ 〃 ） 4.000	m3	301.2	（ 〃 ） 1,205	Ｓ単 208号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 8.100	㎡	394.8	（ 〃 ） 3,198	Ｓ単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（ 〃 ） 3.300	m3	274.7	（ 〃 ） 907	Ｓ単 204号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	（ 〃 ） 3.000	m3	2,526	（ 〃 ） 7,578	Ｓ単　4号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				221,718	
					（　〃　）	
	単　　価				22,036	
						合意率
	官積算単価				22,172	0.993866
	＊＊＊　Ｂ単－ 167号　＊＊＊					
000167	PC橋桁架設工（中桁）				（　〃　）	歩Ａ
	A活荷重、ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床板橋、AS10		本		1.000 本	当たり算出
T00004	PC橋桁架設工（中桁）	（　〃　）			（　〃　）	
	A活荷重、ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床板橋、AS10	1.000	本	453,567	453,567	Ｔ単　1号
					（　〃　）	
	合　　計				453,567	
					（　〃　）	
	単　　価				450,793	
						合意率
	官積算単価				453,567	0.993884
	＊＊＊　Ｂ単－ 168号　＊＊＊					
000168	PC橋桁架設工（外桁）				（　〃　）	歩Ａ
	A活荷重、ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床板橋、AS10		本		1.000 本	当たり算出
T00006	PC橋桁架設工（外桁）	（　〃　）			（　〃　）	
	A活荷重、ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床板橋、AS10	1.000	本	486,567	486,567	Ｔ単　2号
					（　〃　）	
	合　　計				486,567	
					（　〃　）	
	単　　価				483,591	
						合意率
	官積算単価				486,567	0.993883
	＊＊＊　Ｂ単－ 169号　＊＊＊					
B08252	PC橋桁横組工				（　〃　）	歩Ａ
	30-12-25		m3		1.000 m3	当たり算出
S08088	PC橋桁横組工	（　〃　）			（　〃　）	
	30-12-25,生コンクリート(高炉Ｂ),ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ床版桁,一般養生,ブーム式	1.000	m3	43,374	43,374	Ｓ単 146号
					（　〃　）	
	合　　計				43,374	
					（　〃　）	
	単　　価				43,109	
						合意率
	官積算単価				43,374	0.99389
	＊＊＊　Ｂ単－ 170号　＊＊＊					
B08253	横締めケーブル				（　〃　）	歩Ａ
	390KN(40t)型(1S17.8)		m		1.000 m	当たり算出
S08086	PC橋桁PC工	（　〃　）			（　〃　）	
	390KN(40t)型(1S17.8)	1.000	m	2,426	2,426	Ｓ単 144号
					（　〃　）	
	合　　計				2,426	
					（　〃　）	
	単　　価				2,411	
						合意率
	官積算単価				2,426	0.993816
	＊＊＊　Ｂ単－ 171号　＊＊＊					
B08254	横締め緊張				（　〃　）	歩Ａ
	緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ390KN　<40t>型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S08087	PC橋桁PCｹｰﾌﾞﾙ緊張工	（　〃　）			（　〃　）	
		12.000	ケーブル	19,467	233,604	Ｓ単 145号
S08089	PC橋桁機械器具損料	（　〃　）			（　〃　）	
	緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ390KN　<40t>型,1径間,12本,39本	1.000	工事	2,579	2,579	Ｓ単 147号
					（　〃　）	
	合　　計				236,183	
					（　〃　）	
	単　　価				234,739	
						合意率
	官積算単価				236,183	0.993886
	＊＊＊　Ｂ単－ 172号　＊＊＊					
B08272	側部足場				（　〃　）	歩Ａ
			m		1.000 m	当たり算出
S08101	PC橋桁架設足場	（　〃　）			（　〃　）	
	側部足場,-,1月	1.000	m	7,764	7,764	Ｓ単 148号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				7,764	
					（　〃　）	
	単　　価				7,717	
						合意率
	官積算単価				7,764	0.993946
	＊＊＊　Ｂ単－ 173号　＊＊＊					
B08255	ゴム支承				（　〃　）	歩Ａ
	ｺﾞﾑ被覆(固定部)、4690*150*23、アンカー材含む		個		1.000 個	当たり算出
S08084	PC橋桁ゴム支承工(Ａタイプ)	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾞﾑ被覆(固定部)	1.000	個	77,304	77,304	Ｓ単 142号
S02116	防触アンカー装置	（　〃　）			（　〃　）	
	S35CN+CR+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ,F)φ28*620,,	5.000	個	15,000	75,000	Ｓ単　82号
S02116	無収縮モルタル	（　〃　）			（　〃　）	
	,1875kg/m3,	0.100	m3	229,687	22,969	Ｓ単　83号
					（　〃　）	
	合　　計				175,273	
					（　〃　）	
	単　　価				174,201	
						合意率
	官積算単価				175,273	0.993883
	＊＊＊　Ｂ単－ 174号　＊＊＊					
B08255	ゴム支承				（　〃　）	歩Ａ
	ｺﾞﾑ被覆(可動部)、4690*150*23、アンカー材含む		個		1.000 個	当たり算出
S08084	PC橋桁ゴム支承工(Ａタイプ)	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾞﾑ被覆(可動部)	1.000	個	77,304	77,304	Ｓ単 143号
S02116	防触アンカー装置	（　〃　）			（　〃　）	
	S35CN+CR+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ,M)φ28*620,,	5.000	個	18,700	93,500	Ｓ単　84号
S02116	無収縮モルタル	（　〃　）			（　〃　）	
	,1875kg/m3,	0.100	m3	229,687	22,969	Ｓ単　83号
					（　〃　）	
	合　　計				193,773	
					（　〃　）	
	単　　価				192,588	
						合意率
	官積算単価				193,773	0.993884
	＊＊＊　Ｂ単－ 175号　＊＊＊					
B03205	支承部補強格子鉄筋				（　〃　）	歩Ａ
	SD295,D10		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（　〃　）			（　〃　）	
	SD295,D10,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	179,919	179,919	Ｓ単 126号
					（　〃　）	
	合　　計				179,919	
					（　〃　）	
	単　　価				178,819	
						合意率
	官積算単価				179,919	0.993886
	＊＊＊　Ｂ単－ 176号　＊＊＊					
BA0302	地覆コンクリート				（　〃　）	歩Ａ
	24-12-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	19,440	19,440	Ｓ単 244号
	延長無し,－,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
					（　〃　）	
	合　　計				19,440	
					（　〃　）	
	単　　価				19,321	
						合意率
	官積算単価				19,440	0.993878
	＊＊＊　Ｂ単－ 177号　＊＊＊					
BA0303	地覆型枠				（　〃　）	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,211	8,211	Ｓ単 249号
					（　〃　）	
	合　　計				8,211	
					（　〃　）	
	単　　価				8,161	
						合意率
	官積算単価				8,211	0.99391

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 178号　＊＊＊					
B03205	地覆鉄筋 SD345,D13		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（ 〃 ） 1.000	ton	183,009	（ 〃 ） 183,009	Ｓ単 127号
	合　　計				（ 〃 ） 183,009	
	単　　価				（ 〃 ） 181,890	
	官積算単価				183,009	合意率 0.993885
	＊＊＊　Ｂ単－ 179号　＊＊＊					
B03205	地覆鉄筋 SD345,D19		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（ 〃 ） 1.000	ton	180,949	（ 〃 ） 180,949	Ｓ単 128号
	合　　計				（ 〃 ） 180,949	
	単　　価				（ 〃 ） 179,842	
	官積算単価				180,949	合意率 0.993882
	＊＊＊　Ｂ単－ 180号　＊＊＊					
000180	機械式継手 D19*D19		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02116	機械式継手 D19用,,	（ 〃 ） 1.000	組	965	（ 〃 ） 965	Ｓ単 85号
S02116	機械式継手施工費 D19*D19,,	（ 〃 ） 1.000	箇所	358	（ 〃 ） 358	Ｓ単 86号
	合　　計				（ 〃 ） 1,323	
	単　　価				（ 〃 ） 1,315	
	官積算単価				1,323	合意率 0.993953
	＊＊＊　Ｂ単－ 181号　＊＊＊					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛㎡		（ 〃 ） 1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	（ 〃 ） 1.000	掛㎡	4,280	（ 〃 ） 4,280	Ｓ単 179号
	合　　計				（ 〃 ） 4,280	
	単　　価				（ 〃 ） 4,254	
	官積算単価				4,280	合意率 0.993925
	＊＊＊　Ｂ単－ 182号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒AS13 平均t=91mm		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,45mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ	（ 〃 ） 1.000	㎡	1,982	（ 〃 ） 1,982	Ｓ単 267号
	(13)					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,46mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ	（ 〃 ） 1.000	㎡	2,021	（ 〃 ） 2,021	Ｓ単 268号
	(13)					
	合　　計				（ 〃 ） 4,003	
	単　　価				（ 〃 ） 3,979	
	官積算単価				4,003	合意率 0.994004
	＊＊＊　Ｂ単－ 183号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート 18-12-25		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	（ 〃 ） 1.000	m3	18,370	（ 〃 ） 18,370	Ｓ単 245号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	延長無し,-,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　　計				（　〃　） 18,370	
	単　　価				（　〃　） 18,258	
	官積算単価				18,370	合意率 0.993903
	＊＊＊　Ｂ単－ 184号　＊＊＊					
BA0826	橋梁排水管 STKR400(□100*50*3.2)、目皿FC250(□120*70*15)		m		（　〃　） 2.100 m	歩Ａ 当たり算出
SA0821	SP 排水管設置 無し,なし	（　〃　） 2.100	m	5,867	（　〃　） 12,321	Ｓ単 261号
S02116	排水管 STKR400,HDZ45 100*50*3.2L=1.05m 7.36kg/本,目皿含,,	（　〃　） 2.000	本	38,400	（　〃　） 76,800	Ｓ単　87号
	合　　計				（　〃　） 89,121	
	単　　価				（　〃　） 42,179	
	官積算単価				42,439	合意率 0.993873
	＊＊＊　Ｂ単－ 185号　＊＊＊					
000185	橋面防水工 シート系防水（アスファルト系）、ドレーン材含む		㎡		（　〃　） 38.700 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S43023	【橋面防水工】 新設,シート系防水（アスファルト系）,200m2未満,－,夜間作業無し	（　〃　） 38.700	㎡	2,534	（　〃　） 98,066	Ｓ単 199号
S02116	排水用導水管 SUS φ18,,	（　〃　） 24.500	m	1,170	（　〃　） 28,665	Ｓ単　88号
S02116	床版水抜管 L790,,	（　〃　） 2.000	本	35,700	（　〃　） 71,400	Ｓ単　89号
S02116	床版水抜管 L380,,	（　〃　） 2.000	本	24,050	（　〃　） 48,100	Ｓ単　90号
S02116	取付用キャップ 床版水抜管用,,	（　〃　） 4.000	個	1,235	（　〃　） 4,940	Ｓ単　91号
S02116	フレキシブルチューブ SUS φ20,,	（　〃　） 1.200	m	3,025	（　〃　） 3,630	Ｓ単　92号
S02116	成形目地材 B35*t5,,	（　〃　） 32.200	m	425	（　〃　） 13,685	Ｓ単　93号
S02116	端部目地処理材 B90*t5,,	（　〃　） 32.200	m	300	（　〃　） 9,660	Ｓ単　94号
	合　　計				（　〃　） 278,146	
	単　　価				（　〃　） 7,143	
	官積算単価				7,187	合意率 0.993877
	＊＊＊　Ｂ単－ 186号　＊＊＊					
B08506	ガードレール Gr-C-2B-4（鋼製底付管φ225*H250、補強筋含む）		m		（　〃　） 17.800 m	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（　〃　） 0.081	ton	180,949	（　〃　） 14,657	Ｓ単 129号
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B-4,設置(無収縮モルタル),1251,123	（　〃　） 17.800	m	17,689	（　〃　） 314,864	Ｓ単 141号
S02116	鋼製底付管 φ225*H250,,	（　〃　） 12.000	個	2,180	（　〃　） 26,160	Ｓ単　95号
	合　　計				（　〃　） 355,681	
	単　　価				（　〃　） 19,860	
	官積算単価				19,982	合意率 0.993894
	＊＊＊　Ｂ単－ 187号　＊＊＊					
000187	伸縮装置 車道用、伸縮量20㎜		m		（　〃　） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S43020	【橋梁用伸縮継手装置設置工】 新設,普通型,－,夜間作業なし	（　〃　） 1.000	m	41,310	（　〃　） 41,310	Ｓ単 198号
S02116	橋梁用伸縮装置 車道用,伸縮量20㎜,,	（　〃　） 1.000	m	65,400	（　〃　） 65,400	Ｓ単　96号
	合　　計				（　〃　） 106,710	
	単　　価				（　〃　） 106,057	
	官積算単価				106,710	合意率 0.99388

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 188号　＊＊＊					
000188	伸縮装置 車道用、伸縮量30㎜		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S43020	【橋梁用伸縮継手装置設置工】 新設,普通型,－,夜間作業なし	（ 〃 ） 1.000	m	41,310	（ 〃 ） 41,310	Ｓ単 198号
S02116	橋梁用伸縮装置 車道用,伸縮量30㎜,,	（ 〃 ） 1.000	m	75,600	（ 〃 ） 75,600	Ｓ単　97号
	合　　計				（ 〃 ） 116,910	
	単　　価				（ 〃 ） 116,195	
	官積算単価				116,910	合意率 0.993884
	＊＊＊　Ｂ単－ 189号　＊＊＊					
BA0304	目地板 瀝青質板 t=20㎜		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20㎜	（ 〃 ） 1.000	㎡	6,795	（ 〃 ） 6,795	Ｓ単 252号
	合　　計				（ 〃 ） 6,795	
	単　　価				（ 〃 ） 6,753	
	官積算単価				6,795	合意率 0.993818
	＊＊＊　Ｂ単－ 190号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	（ 〃 ） 1.000	m3	269.3	（ 〃 ） 269	Ｓ単 209号
	合　　計				（ 〃 ） 269	
	単　　価				（ 〃 ） 267	
	官積算単価				269	合意率 0.992565
	＊＊＊　Ｂ単－ 191号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬 仮置場へ		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	（ 〃 ） 1.000	m3	369.7	（ 〃 ） 370	Ｓ単 211号
	合　　計				（ 〃 ） 370	
	単　　価				（ 〃 ） 368	
	官積算単価				370	合意率 0.994594
	＊＊＊　Ｂ単－ 192号　＊＊＊					
BA0110	仮置土整地		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	（ 〃 ） 1.000	m3	140.7	（ 〃 ） 141	Ｓ単 218号
	合　　計				（ 〃 ） 141	
	単　　価				（ 〃 ） 140	
	官積算単価				141	合意率 0.992907
	＊＊＊　Ｂ単－ 193号　＊＊＊					
B10501	発生土運搬 基盤流用（310m以下）		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01034	不整地運搬 310m以下	（ 〃 ） 1.000	m3	555	（ 〃 ） 555	Ｓ単　2号
	合　　計				（ 〃 ） 555	
	単　　価				（ 〃 ） 552	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				555	合意率 0.994594
	＊＊＊　Ｂ単－ 194号　＊＊＊					
B01209	埋戻 流用土（人力）		m3		（〃） 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	（〃） 9.000	m3	2,526	（〃） 22,734	Ｓ単　4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 10.000	m3	227	（〃） 2,270	Ｓ単 201号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	（〃） 10.000	m3	369.7	（〃） 3,697	Ｓ単 211号
SA0102	埋戻土投入 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 10.000	m3	227	（〃） 2,270	Ｓ単 206号
	合　　計				（〃） 30,971	
	単　　価				（〃） 3,420	
	官積算単価				3,441	合意率 0.993897
	＊＊＊　Ｂ単－ 195号　＊＊＊					
B01209	埋戻 流用土（HR）		m3		（〃） 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	（〃） 9.000	m3	560	（〃） 5,040	Ｓ単　13号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 10.000	m3	227	（〃） 2,270	Ｓ単 201号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	（〃） 10.000	m3	369.7	（〃） 3,697	Ｓ単 211号
SA0102	埋戻土投入 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 10.000	m3	227	（〃） 2,270	Ｓ単 206号
	合　　計				（〃） 13,277	
	単　　価				（〃） 1,466	
	官積算単価				1,475	合意率 0.993898
	＊＊＊　Ｂ単－ 196号　＊＊＊					
BA0106	埋戻 流用土(SR)		m3		（〃） 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	（〃） 9.000	m3	848.6	（〃） 7,637	Ｓ単 213号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 10.000	m3	227	（〃） 2,270	Ｓ単 201号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	（〃） 10.000	m3	369.7	（〃） 3,697	Ｓ単 211号
	合　　計				（〃） 13,604	
	単　　価				（〃） 1,503	
	官積算単価				1,512	合意率 0.994047
	＊＊＊　Ｂ単－ 197号　＊＊＊					
BA0106	埋戻 流用土(BD)		m3		（〃） 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	（〃） 9.000	m3	238.1	（〃） 2,143	Ｓ単 212号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 10.000	m3	227	（〃） 2,270	Ｓ単 201号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	（〃） 10.000	m3	369.7	（〃） 3,697	Ｓ単 211号
	合　　計				（〃） 8,110	
	単　　価				（〃） 895	
	官積算単価				901	合意率 0.99334

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 198号　＊＊＊					
BA0107	路床盛土 購入土（山土砂）		m3		（ 〃 ） 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	（ 〃 ） 9.000	m3	364.7	（ 〃 ） 3,282	Ｓ単 214号
S02116	山土砂	（ 〃 ） 12.000	m3	1,900	（ 〃 ） 22,800	Ｓ単　75号
	合　　計				（ 〃 ） 26,082	
	単　　価				（ 〃 ） 2,880	
	官積算単価				2,898	合意率 0.993788
	＊＊＊　Ｂ単－ 199号　＊＊＊					
BA0108	基面整正		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 1.000	㎡	394.8	（ 〃 ） 395	Ｓ単 215号
	合　　計				（ 〃 ） 395	
	単　　価				（ 〃 ） 393	
	官積算単価				395	合意率 0.994936
	＊＊＊　Ｂ単－ 200号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石 RC-40 t=20cm		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（ 〃 ） 1.000	㎡	1,554	（ 〃 ） 1,554	Ｓ単 232号
	合　　計				（ 〃 ） 1,554	
	単　　価				（ 〃 ） 1,544	
	官積算単価				1,554	合意率 0.993564
	＊＊＊　Ｂ単－ 201号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 18-8-40		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	（ 〃 ） 1.000	m3	17,940	（ 〃 ） 17,940	Ｓ単 243号
	延長無し,－,－,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　　計				（ 〃 ） 17,940	
	単　　価				（ 〃 ） 17,830	
	官積算単価				17,940	合意率 0.993868
	＊＊＊　Ｂ単－ 202号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（ 〃 ） 1.000	㎡	8,211	（ 〃 ） 8,211	Ｓ単 249号
	合　　計				（ 〃 ） 8,211	
	単　　価				（ 〃 ） 8,161	
	官積算単価				8,211	合意率 0.99391
	＊＊＊　Ｂ単－ 203号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D13		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（ 〃 ） 1.000	ton	183,009	（ 〃 ） 183,009	Ｓ単 127号
	合　　計				（ 〃 ） 183,009	
	単　　価				（ 〃 ） 181,890	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				183,009	合意率 0.993885
	＊＊＊　Ｂ単－ 204号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D16		ton		（〃） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（〃） 1.000	ton	180,949	（〃） 180,949	Ｓ単 129号
	合　　計				（〃） 180,949	
	単　　価				（〃） 179,842	
	官積算単価				180,949	合意率 0.993882
	＊＊＊　Ｂ単－ 205号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D19		ton		（〃） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（〃） 1.000	ton	180,949	（〃） 180,949	Ｓ単 128号
	合　　計				（〃） 180,949	
	単　　価				（〃） 179,842	
	官積算単価				180,949	合意率 0.993882
	＊＊＊　Ｂ単－ 206号　＊＊＊					
000206	円形紙型枠 φ150		m		（〃） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02116	円形紙型枠 φ150,,	（〃） 1.000	m	416	（〃） 416	Ｓ単　98号
	合　　計				（〃） 416	
	単　　価				（〃） 413	
	官積算単価				416	合意率 0.992788
	＊＊＊　Ｂ単－ 207号　＊＊＊					
B18366	足場 単管傾斜		掛㎡		（〃） 1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	（〃） 1.000	掛㎡	3,307	（〃） 3,307	Ｓ単 180号
	合　　計				（〃） 3,307	
	単　　価				（〃） 3,287	
	官積算単価				3,307	合意率 0.993952
	＊＊＊　Ｂ単－ 208号　＊＊＊					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛㎡		（〃） 1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	（〃） 1.000	掛㎡	4,280	（〃） 4,280	Ｓ単 179号
	合　　計				（〃） 4,280	
	単　　価				（〃） 4,254	
	官積算単価				4,280	合意率 0.993925
	＊＊＊　Ｂ単－ 209号　＊＊＊					
BA0108	基面整正		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 1.000	㎡	394.8	（〃） 395	Ｓ単 215号
	合　　計				（〃） 395	
	単　　価				（〃） 393	
	官積算単価				395	合意率 0.994936

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 210号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 24-12-25		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,－,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	（ 〃 ） 1.000	m3	19,440	（ 〃 ） 19,440	Ｓ単 244号
	合　　計				（ 〃 ） 19,440	
	単　　価				（ 〃 ） 19,321	
	官積算単価				19,440	合意率 0.993878
	＊＊＊　Ｂ単－ 211号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（ 〃 ） 1.000	㎡	8,211	（ 〃 ） 8,211	Ｓ単 249号
	合　　計				（ 〃 ） 8,211	
	単　　価				（ 〃 ） 8,161	
	官積算単価				8,211	合意率 0.99391
	＊＊＊　Ｂ単－ 212号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD295,D10		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（ 〃 ） 1.000	ton	179,919	（ 〃 ） 179,919	Ｓ単 126号
	合　　計				（ 〃 ） 179,919	
	単　　価				（ 〃 ） 178,819	
	官積算単価				179,919	合意率 0.993886
	＊＊＊　Ｂ単－ 213号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D13		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（ 〃 ） 1.000	ton	183,009	（ 〃 ） 183,009	Ｓ単 127号
	合　　計				（ 〃 ） 183,009	
	単　　価				（ 〃 ） 181,890	
	官積算単価				183,009	合意率 0.993885
	＊＊＊　Ｂ単－ 214号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D19		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（ 〃 ） 1.000	ton	180,949	（ 〃 ） 180,949	Ｓ単 128号
	合　　計				（ 〃 ） 180,949	
	単　　価				（ 〃 ） 179,842	
	官積算単価				180,949	合意率 0.993882
	＊＊＊　Ｂ単－ 215号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D22		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（ 〃 ） 1.000	ton	180,949	（ 〃 ） 180,949	Ｓ単 130号
	合　　計				（ 〃 ） 180,949	
	単　　価				（ 〃 ） 179,842	
	官積算単価				180,949	合意率 0.993882

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 216号　＊＊＊					
BA0304	目地板 ゴム発泡体 t=10mm		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	（ 〃 ） 1.000	㎡	3,404	（ 〃 ） 3,404	S単 253号
	合　　計				（ 〃 ） 3,404	
	単　　価				（ 〃 ） 3,383	
	官積算単価				3,404	合意率 0.99383
	＊＊＊　B単－ 217号　＊＊＊					
000217	アンカーキャップ及びプレート SGP32A*L250、PL-φ50*3.2（充填材含む）		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00007	アンカーキャップ及びプレート SGP32A*L250、PL-φ50*3.2	（ 〃 ） 1.000	箇所	1,421	（ 〃 ） 1,421	T単　3号
	合　　計				（ 〃 ） 1,421	
	単　　価				（ 〃 ） 1,412	
	官積算単価				1,421	合意率 0.993666
	＊＊＊　B単－ 218号　＊＊＊					
000218	路盤紙		㎡		（ 〃 ） 100.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	（ 〃 ） 0.300	人	19,740	（ 〃 ） 5,922	S単　39号
S02116	路盤紙　（クラフト紙）	（ 〃 ） 112.000	㎡	27	（ 〃 ） 3,024	S単 102号
	合　　計				（ 〃 ） 8,946	
	単　　価				（ 〃 ） 88	
	官積算単価				89	合意率 0.988764
	＊＊＊　B単－ 219号　＊＊＊					
000219	敷砂 t=30mm（再生砂）		㎡		（ 〃 ） 100.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし	（ 〃 ） 3.000	m3	144.5	（ 〃 ） 434	S単 219号
S02116	再生砂	（ 〃 ） 3.600	m3	2,950	（ 〃 ） 10,620	S単 103号
	合　　計				（ 〃 ） 11,054	
	単　　価				（ 〃 ） 110	
	官積算単価				111	合意率 0.99099
	＊＊＊　B単－ 220号　＊＊＊					
BA0108	基面整正		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 1.000	㎡	394.8	（ 〃 ） 395	S単 215号
	合　　計				（ 〃 ） 395	
	単　　価				（ 〃 ） 393	
	官積算単価				395	合意率 0.994936
	＊＊＊　B単－ 221号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石 RC-40 t=10cm		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（ 〃 ） 1.000	㎡	1,266	（ 〃 ） 1,266	S単 231号
	合　　計				（ 〃 ） 1,266	
	単　　価				（ 〃 ） 1,258	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				1,266	合意率 0.99368
	＊＊＊　B単ー 222号　＊＊＊					
B02101	コンクリートブロック積み 控長35cm、裏コンt=25cm		㎡		（〃） 10.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02711	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 練積,無し,昼間施工,,20,18-8-40（高炉B）,なし	（〃） 10.000	㎡	18,768	（〃） 187,680	S単 122号
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	（〃） 10.000	掛㎡	3,307	（〃） 33,070	S単 180号
S02116	コンクリート積ブロック A種　控35cm,,	（〃） 83.000	個	570	（〃） 47,310	S単 104号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	（〃） 0.500	m3	26,320	（〃） 13,160	S単 239号
	合　　計				（〃） 281,220	
	単　　価				（〃） 27,950	
	官積算単価				28,122	合意率 0.993883
	＊＊＊　B単ー 223号　＊＊＊					
BA0304	目地板 瀝青繊維質板 t=10mm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	（〃） 1.000	㎡	3,465	（〃） 3,465	S単 251号
	合　　計				（〃） 3,465	
	単　　価				（〃） 3,444	
	官積算単価				3,465	合意率 0.993939
	＊＊＊　B単ー 224号　＊＊＊					
BA0302	基礎コンクリート 18-8-40		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 40(高炉B) W/C65%	（〃） 1.000	m3	27,110	（〃） 27,110	S単 246号
	合　　計				（〃） 27,110	
	単　　価				（〃） 26,944	
	官積算単価				27,110	合意率 0.993876
	＊＊＊　B単ー 225号　＊＊＊					
BA0303	基礎型枠		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 1.000	㎡	7,415	（〃） 7,415	S単 248号
	合　　計				（〃） 7,415	
	単　　価				（〃） 7,370	
	官積算単価				7,415	合意率 0.993931
	＊＊＊　B単ー 226号　＊＊＊					
BA0302	天端コンクリート 18-8-25		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	（〃） 1.000	m3	27,820	（〃） 27,820	S単 234号
	合　　計				（〃） 27,820	
	単　　価				（〃） 27,650	
	官積算単価				27,820	合意率 0.993889

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 227号　＊＊＊					
BA0303	天端型枠		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 1.000	㎡	7,415	（ 〃 ） 7,415	Ｓ単 248号
	合　　計				（ 〃 ） 7,415	
	単　　価				（ 〃 ） 7,370	
	官積算単価				7,415	合意率 0.993931
	＊＊＊　Ｂ単－ 228号　＊＊＊					
BA0236	裏込材（クラッシャラン）（石積（張）工） RC-40		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0280	SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工） 積工,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	（ 〃 ） 1.000	m3	7,754	（ 〃 ） 7,754	Ｓ単 229号
	合　　計				（ 〃 ） 7,754	
	単　　価				（ 〃 ） 7,707	
	官積算単価				7,754	合意率 0.993938
	＊＊＊　Ｂ単－ 229号　＊＊＊					
BA0108	基面整正		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 1.000	㎡	394.8	（ 〃 ） 395	Ｓ単 215号
	合　　計				（ 〃 ） 395	
	単　　価				（ 〃 ） 393	
	官積算単価				395	合意率 0.994936
	＊＊＊　Ｂ単－ 230号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 18-8-40		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	（ 〃 ） 1.000	m3	26,320	（ 〃 ） 26,320	Ｓ単 239号
	合　　計				（ 〃 ） 26,320	
	単　　価				（ 〃 ） 26,159	
	官積算単価				26,320	合意率 0.993882
	＊＊＊　Ｂ単－ 231号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（ 〃 ） 1.000	㎡	8,211	（ 〃 ） 8,211	Ｓ単 249号
	合　　計				（ 〃 ） 8,211	
	単　　価				（ 〃 ） 8,161	
	官積算単価				8,211	合意率 0.99391
	＊＊＊　Ｂ単－ 232号　＊＊＊					
BA0304	目地板 瀝青繊維質板 t=10mm		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	（ 〃 ） 1.000	㎡	3,465	（ 〃 ） 3,465	Ｓ単 251号
	合　　計				（ 〃 ） 3,465	
	単　　価				（ 〃 ） 3,444	
	官積算単価				3,465	合意率 0.993939

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 233号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断 AS t=15cm以下		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	（ 〃 ） 1.000	m	550.6	（ 〃 ） 551	Ｓ単 228号
	合　　計				（ 〃 ） 551	
	単　　価				（ 〃 ） 548	
	官積算単価				551	合意率 0.994555
	＊＊＊　Ｂ単－ 234号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕 アスファルト舗装版、t=15cm以下		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	（ 〃 ） 1.000	㎡	171	（ 〃 ） 171	Ｓ単 223号
	合　　計				（ 〃 ） 171	
	単　　価				（ 〃 ） 170	
	官積算単価				171	合意率 0.994152
	＊＊＊　Ｂ単－ 235号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕 コンクリート舗装版、t=15cm以下		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	（ 〃 ） 1.000	㎡	171	（ 〃 ） 171	Ｓ単 225号
	合　　計				（ 〃 ） 171	
	単　　価				（ 〃 ） 170	
	官積算単価				171	合意率 0.994152
	＊＊＊　Ｂ単－ 236号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	（ 〃 ） 1.000	m3	9,958	（ 〃 ） 9,958	Ｓ単 123号
	合　　計				（ 〃 ） 9,958	
	単　　価				（ 〃 ） 9,897	
	官積算単価				9,958	合意率 0.993874
	＊＊＊　Ｂ単－ 237号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する	（ 〃 ） 1.000	m3	17,540	（ 〃 ） 17,540	Ｓ単 124号
	合　　計				（ 〃 ） 17,540	
	単　　価				（ 〃 ） 17,433	
	官積算単価				17,540	合意率 0.993899
	＊＊＊　Ｂ単－ 238号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	（ 〃 ） 1.000	m3	2,853	（ 〃 ） 2,853	Ｓ単 222号
	合　　計				（ 〃 ） 2,853	
	単　　価				（ 〃 ） 2,836	
	官積算単価				2,853	合意率 0.994041
	＊＊＊　Ｂ単－ 239号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0201	殻運搬				（　〃　）	歩Ａ
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,484	1,484	Ｓ単 220号
	合　　計				（　〃　）	
					1,484	
	単　　価				（　〃　）	
					1,475	
	官積算単価					合意率
					1,484	0.993935
	＊＊＊　Ｂ単－ 240号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬				（　〃　）	歩Ａ
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,842	1,842	Ｓ単 221号
	合　　計				（　〃　）	
					1,842	
	単　　価				（　〃　）	
					1,831	
	官積算単価					合意率
					1,842	0.994028
	＊＊＊　Ｂ単－ 241号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（　〃　）	歩Ａ
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,938	2,938	Ｓ単 117号
	合　　計				（　〃　）	
					2,938	
	単　　価				（　〃　）	
					2,920	
	官積算単価					合意率
					2,938	0.993873
	＊＊＊　Ｂ単－ 242号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（　〃　）	歩Ａ
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（　〃　）			（　〃　）	
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,125	3,125	Ｓ単 118号
	合　　計				（　〃　）	
					3,125	
	単　　価				（　〃　）	
					3,106	
	官積算単価					合意率
					3,125	0.99392
	＊＊＊　Ｂ単－ 243号　＊＊＊					
B08205	視線誘導標				（　〃　）	歩Ａ
	標準型,防護柵取付用,両面反射　φ100以下,かぶせ式		本		1.000 本	当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】	（　〃　）			（　〃　）	
	標準型,防護柵取付用,両面反射　φ100以下,かぶせ式,10本未満,－,なし,使用	1.000	本	6,416	6,416	Ｓ単 149号
	しない,－,					
	合　　計				（　〃　）	
					6,416	
	単　　価				（　〃　）	
					6,377	
	官積算単価					合意率
					6,416	0.993921
	＊＊＊　Ｂ単－ 244号　＊＊＊					
B08205	視線誘導標				（　〃　）	歩Ａ
	標準型,構造物取付用,両面反射　φ300,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		本		1.000 本	当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】	（　〃　）			（　〃　）	
	標準型,構造物取付用,両面反射　φ300,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式,10本未満,－,なし,使用し	1.000	本	30,099	30,099	Ｓ単 150号
	ない,－,					
	合　　計				（　〃　）	
					30,099	
	単　　価				（　〃　）	
					29,915	
	官積算単価					合意率
					30,099	0.993886

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 245号　＊＊＊					
B08232	ガードパイプ設置 Gp-Cp-2B		m		（ 〃 ） 2.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下	（ 〃 ） 2.000	本	4,030	（ 〃 ） 8,060	Ｓ単　16号
S08716	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置】 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置,ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品,Gp-Cp-2B,20m未満,－,無し,直線部,標準支	（ 〃 ） 2.000	m	17,529	（ 〃 ） 35,058	Ｓ単 152号
	柱,直支柱					
	合　　計				（ 〃 ） 43,118	
	単　　価				（ 〃 ） 21,427	
	官積算単価				21,559	合意率 0.993877
	＊＊＊　Ｂ単－ 246号　＊＊＊					
000246	区画線 導流帯 W=15cm		m		（ 〃 ） 1,000.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02116	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,	（ 〃 ） 390.000	L	630	（ 〃 ） 245,700	Ｓ単 105号
S02116	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	（ 〃 ） 25.000	kg	160	（ 〃 ） 4,000	Ｓ単 106号
S02116	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用,,	（ 〃 ） 25.000	kg	440	（ 〃 ） 11,000	Ｓ単 107号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	（ 〃 ） 52.000	L	146	（ 〃 ） 7,592	Ｓ単 108号
Y00004	雑品	（ 〃 ） 1.050		268,292	（ 〃 ） 281,707	
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	（ 〃 ） 1,000.000	m	175	（ 〃 ） 175,000	Ｓ単 154号
	合　　計				（ 〃 ） 724,999	
	単　　価				（ 〃 ） 721	
	官積算単価				725	合意率 0.994482
	＊＊＊　Ｂ単－ 247号　＊＊＊					
000247	区画線 導流帯 W=45cm		m		（ 〃 ） 1,000.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02116	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,	（ 〃 ） 1,170.000	L	630	（ 〃 ） 737,100	Ｓ単 105号
S02116	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	（ 〃 ） 75.000	kg	160	（ 〃 ） 12,000	Ｓ単 106号
S02116	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用,,	（ 〃 ） 75.000	kg	440	（ 〃 ） 33,000	Ｓ単 107号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	（ 〃 ） 98.000	L	146	（ 〃 ） 14,308	Ｓ単 108号
Y00004	雑品	（ 〃 ） 1.050		796,408	（ 〃 ） 836,228	
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	（ 〃 ） 1,000.000	m	386	（ 〃 ） 386,000	Ｓ単 155号
	合　　計				（ 〃 ） 2,018,636	
	単　　価				（ 〃 ） 2,007	
	官積算単価				2,019	合意率 0.994056
	＊＊＊　Ｂ単－ 248号　＊＊＊					
BA0302	底張コンクリート 18-8-25		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	（ 〃 ） 1.000	m3	18,160	（ 〃 ） 18,160	Ｓ単 247号
	延長無し,－,－,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　　計				（ 〃 ） 18,160	
	単　　価				（ 〃 ） 18,049	
	官積算単価				18,160	合意率 0.993887
	＊＊＊　Ｂ単－ 249号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒AS13 t=4cm		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再	1.000	㎡	1,970	1,970	Ｓ単 269号
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	合　　計				（ 〃 ） 1,970	
	単　　価				（ 〃 ） 1,958	
	官積算単価				1,970	合意率 0.993908
	＊＊＊　Ｂ単－ 250号　＊＊＊					
BA0806	路盤				（ 〃 ）	歩Ａ
	RM-30 t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-30	1.000	㎡	880.1	880	Ｓ単 264号
	合　　計				（ 〃 ） 880	
	単　　価				（ 〃 ） 875	
	官積算単価				880	合意率 0.994318
	＊＊＊　Ｂ単－ 251号　＊＊＊					
B08205	視線誘導標撤去				（ 〃 ）	歩Ａ
	φ100、土中用、支柱径φ34		本		1.000 本	当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	撤去,土中建込み用,－,－,10本未満,－,なし,,,	1.000	本	1,197	1,197	Ｓ単 151号
	合　　計				（ 〃 ） 1,197	
	単　　価				（ 〃 ） 1,190	
	官積算単価				1,197	合意率 0.994152
	＊＊＊　Ｂ単－ 252号　＊＊＊					
000252	ガードパイプ撤去				（ 〃 ）	歩Ａ
	Gp-Cp-2B		m		1.000 m	当たり算出
S08717	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去,ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装,Gp-Cp-2B,受けない,無し	1.000	m	1,575	1,575	Ｓ単 153号
	合　　計				（ 〃 ） 1,575	
	単　　価				（ 〃 ） 1,565	
	官積算単価				1,575	合意率 0.99365
	＊＊＊　Ｂ単－ 253号　＊＊＊					
B18261	仮橋上部				（ 〃 ）	歩Ａ
	H-594,H-350		ton		9.110 ton	当たり算出
S18074	仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし	9.110	ton	13,354	121,655	Ｓ単 184号
S18074	仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし	9.110	ton	6,883	62,704	Ｓ単 185号
S02113	溝形鋼	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	[-300*90	0.910	ton	39,450	35,900	Ｓ単　26号
S02113	等辺山形鋼	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	L-75*75	0.020	ton	38,010	760	Ｓ単　27号
S02114	H形鋼（杭使用）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	５９４型　[賃料]	1,263.000	t 供用日	100	126,300	Ｓ単　28号
S02114	H形鋼（杭使用）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	[修理費及び損耗費]	6.380	ton	3,500	22,330	Ｓ単　29号
	合　　計				（ 〃 ） 369,649	
	単　　価				（ 〃 ） 40,328	
	官積算単価				40,576	合意率 0.993888
	＊＊＊　Ｂ単－ 254号　＊＊＊					
B18263	仮橋高欄				（ 〃 ）	歩Ａ
	Gr-C-2B		m		1.000 m	当たり算出
S18076	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,設置～損料,0.0m,198日,1回,180<=N1<360,7,260円,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,2	1.000	m	4,528	4,528	Ｓ単 186号
	5t吊,なし					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18076	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,撤去,0.0m,198日,1回,180<=N1<360,7,260円,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,	（〃） 1.000	m	1,393	（〃） 1,393	Ｓ単 187号
	なし					
	合　　計				（〃） 5,921	
	単　　価				（〃） 5,885	
	官積算単価				5,921	合意率 0.993919
	＊＊＊　Ｂ単－ 255号　＊＊＊					
000255	仮橋覆工板 鋼製滑り止め加工付（補強型）		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18025	覆工板設置・撤去 700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製滑り止め加工付き(補強型),H350,198日,1回	（〃） 1.000	㎡	21,113	（〃） 21,113	Ｓ単 178号
	,なし					
	合　　計				（〃） 21,113	
	単　　価				（〃） 20,984	
	官積算単価				21,113	合意率 0.99389
	＊＊＊　Ｂ単－ 256号　＊＊＊					
000256	敷鉄板 22*914*1829		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00008	敷鉄板 22*914*1829	（〃） 1.000	㎡	2,213	（〃） 2,213	Ｔ単　4号
	合　　計				（〃） 2,213	
	単　　価				（〃） 2,199	
	官積算単価				2,213	合意率 0.993673
	＊＊＊　Ｂ単－ 257号　＊＊＊					
000257	大型土のう 購入土（山土砂）,製作・設置		袋		（〃） 1.000 袋	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,購入土,1m3,大型土のう袋,なし,なし	（〃） 1.000	袋	6,742	（〃） 6,742	Ｓ単 171号
	合　　計				（〃） 6,742	
	単　　価				（〃） 6,701	
	官積算単価				6,742	合意率 0.993918
	＊＊＊　Ｂ単－ 258号　＊＊＊					
000258	大型土のう 設置（移設）		袋		（〃） 1.000 袋	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,大型土のう袋,なし,なし	（〃） 1.000	袋	1,546	（〃） 1,546	Ｓ単 172号
	合　　計				（〃） 1,546	
	単　　価				（〃） 1,537	
	官積算単価				1,546	合意率 0.994178
	＊＊＊　Ｂ単－ 259号　＊＊＊					
000259	大型土のう 撤去		袋		（〃） 1.000 袋	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,大型土のう袋,なし,なし	（〃） 1.000	袋	775	（〃） 775	Ｓ単 173号
	合　　計				（〃） 775	
	単　　価				（〃） 770	
	官積算単価				775	合意率 0.993548
	＊＊＊　Ｂ単－ 260号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000260	土砂等運搬				（〃）	歩Ａ
	建設発生土受入地へ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以	1.000	m3	1,024	1,024	Ｓ単 210号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	Ｓ単 201号
	合　計				（〃）	
					1,251	
	単　価				（〃）	
					1,243	
	官積算単価					合意率
					1,251	0.993605
	＊＊＊　Ｂ単－ 261号　＊＊＊					
B18321	土のう				（〃）	歩Ａ
	購入土（山土砂）,製作・設置・撤去		m3		1.000 m3	当たり算出
S18001	土のう工	（〃）			（〃）	
	仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	29,473	29,473	Ｓ単 170号
S02116	山土砂	（〃）			（〃）	
		1.200	m3	1,900	2,280	Ｓ単　75号
	合　計				（〃）	
					31,753	
	単　価				（〃）	
					31,559	
	官積算単価					合意率
					31,753	0.99389
	＊＊＊　Ｂ単－ 262号　＊＊＊					
B18241	遮水シート				（〃）	歩Ａ
	ブルーシート		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去	（〃）			（〃）	
	敷設～撤去	1.000	㎡	138	138	Ｓ単 182号
	合　計				（〃）	
					138	
	単　価				（〃）	
					137	
	官積算単価					合意率
					138	0.992753
	＊＊＊　Ｂ単－ 263号　＊＊＊					
000263	廃プラスチック運搬				（〃）	歩Ａ
			台		1.000 台	当たり算出
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	（〃）			（〃）	
	4t積級,	1.900	時間	6,127	11,641	Ｓ単 165号
	合　計				（〃）	
					11,641	
	単　価				（〃）	
					11,570	
	官積算単価					合意率
					11,641	0.9939
	＊＊＊　Ｂ単－ 264号　＊＊＊					
000264	廃プラスチック処分				（〃）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（〃）			（〃）	
	廃プラスチック	1.000	m3	7,500	7,500	Ｓ単 120号
	合　計				（〃）	
					7,500	
	単　価				（〃）	
					7,454	
	官積算単価					合意率
					7,500	0.993866
	＊＊＊　Ｂ単－ 265号　＊＊＊					
000265	沈砂池（河川汚濁防止施設）				（〃）	歩Ａ
	5m×5m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,標準,無し,無し,なし	8.500	m3	269.3	2,289	Ｓ単 209号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	Ｓ単 201号
S02116	コンクリート用砕石	（〃）			（〃）	
	,40～5mm,	1.000	m3	3,650	3,650	Ｓ単 109号
S02116	吸出し防止マット	（〃）			（〃）	
	ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,	2.100	㎡	560	1,176	Ｓ単 110号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂	39.000	㎥	237	9,243	Ｓ単　11号
T00013	柵工(BS)	（　〃　）			（　〃　）	
	ネット柵，H=0.5	4.000	m	4,299	17,196	Ｔ単　5号
T00014	柵工(荒目)	（　〃　）			（　〃　）	
	ネット柵，H=0.5	6.000	m	4,299	25,794	Ｔ単　6号
T00015	柵工撤去	（　〃　）			（　〃　）	
	H=0.5m	10.000	m	1,089	10,890	Ｔ単　7号
					（　〃　）	
	合　　計				70,465	
					（　〃　）	
	単　　価				70,034	
						合意率
	官積算単価				70,465	0.993883
	＊＊＊　Ｂ単－ 266号　＊＊＊					
000266	廃プラスチック運搬				（〃）	歩Ａ
			台		1.000 台	当たり算出
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	（　〃　）			（　〃　）	
	4t積級，	1.900	時間	6,127	11,641	Ｓ単 165号
					（　〃　）	
	合　　計				11,641	
					（　〃　）	
	単　　価				11,570	
						合意率
	官積算単価				11,641	0.9939
	＊＊＊　Ｂ単－ 267号　＊＊＊					
000267	廃プラスチック処分				（〃）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（　〃　）			（　〃　）	
	廃プラスチック	1.000	m3	7,500	7,500	Ｓ単 120号
					（　〃　）	
	合　　計				7,500	
					（　〃　）	
	単　　価				7,454	
						合意率
	官積算単価				7,500	0.993866
	＊＊＊　Ｂ単－ 268号　＊＊＊					
000268	木くず運搬				（〃）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草）	（　〃　）			（　〃　）	
	21.0km 以下,良好	1.000	空m3	1,609	1,609	Ｓ単 197号
					（　〃　）	
	合　　計				1,609	
					（　〃　）	
	単　　価				1,599	
						合意率
	官積算単価				1,609	0.993784
	＊＊＊　Ｂ単－ 269号　＊＊＊					
000269	木くず処分				（〃）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（　〃　）			（　〃　）	
	木くず処分	1.000	m3	4,125	4,125	Ｓ単 121号
					（　〃　）	
	合　　計				4,125	
					（　〃　）	
	単　　価				4,100	
						合意率
	官積算単価				4,125	0.993939
	＊＊＊　Ｂ単－ 270号　＊＊＊					
B18321	土のう				（〃）	歩Ａ
	現地土		m3		1.000 m3	当たり算出
S18001	土のう工	（　〃　）			（　〃　）	
	仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	29,473	29,473	Ｓ単 170号
					（　〃　）	
	合　　計				29,473	
					（　〃　）	
	単　　価				29,293	
						合意率
	官積算単価				29,473	0.993892

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 271号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する	（ 〃 ） 1.000	m3	17,540	（ 〃 ） 17,540	Ｓ単 124号
	合　　計				（ 〃 ） 17,540	
	単　　価				（ 〃 ） 17,433	
	官積算単価				17,540	合意率 0.993899
	＊＊＊　Ｂ単－ 272号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	（ 〃 ） 1.000	m3	1,842	（ 〃 ） 1,842	Ｓ単 221号
	合　　計				（ 〃 ） 1,842	
	単　　価				（ 〃 ） 1,831	
	官積算単価				1,842	合意率 0.994028
	＊＊＊　Ｂ単－ 273号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	（ 〃 ） 1.000	m3	3,125	（ 〃 ） 3,125	Ｓ単 118号
	合　　計				（ 〃 ） 3,125	
	単　　価				（ 〃 ） 3,106	
	官積算単価				3,125	合意率 0.99392
	＊＊＊　Ｂ単－ 274号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 21-12-25		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,なし,21-12	（ 〃 ） 1.000	m3	28,180	（ 〃 ） 28,180	Ｓ単 238号
	-25(20)(高炉B) W/C60%					
	合　　計				（ 〃 ） 28,180	
	単　　価				（ 〃 ） 28,008	
	官積算単価				28,180	合意率 0.993896
	＊＊＊　Ｂ単－ 275号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 1.000	㎡	7,415	（ 〃 ） 7,415	Ｓ単 248号
	合　　計				（ 〃 ） 7,415	
	単　　価				（ 〃 ） 7,370	
	官積算単価				7,415	合意率 0.993931
	＊＊＊　Ｂ単－ 276号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設） 6以上～30未満		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	（ 〃 ） 2.000	箇所	7,039	（ 〃 ） 14,078	Ｓ単 174号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	（ 〃 ） 2.000	箇所	8,493	（ 〃 ） 16,986	Ｓ単 175号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 134,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり	（ 〃 ） 1.000	箇所	584,814	（ 〃 ） 584,814	Ｓ単 176号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし	（ 〃 ） 2.000	箇所	52,620	（ 〃 ） 105,240	Ｓ単 177号
	合　　計				（ 〃 ） 721,118	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				716,708	
						合意率
	官積算単価				721,118	0.993884
	＊＊＊　Ｂ単－ 277号　＊＊＊					
000277	ノッチタンク				（　〃　）	歩Ａ
	3m3		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	（　〃　）			（　〃　）	
	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,	2.000	時間	6,836	13,672	Ｓ単 166号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	（　〃　）			（　〃　）	
	容量3m3, 交替制補正対象外	134.000	供用日	472	63,248	Ｓ単 167号
					（　〃　）	
	合　　計				76,920	
					（　〃　）	
	単　　価				76,450	
						合意率
	官積算単価				76,920	0.993889
	＊＊＊　Ｂ単－ 278号　＊＊＊					
B18341	受電設備				（　〃　）	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S18103	低圧引込設備	（　〃　）			（　〃　）	
	設置～損料～撤去, 180日	1.000	箇所	160,137	160,137	Ｓ単 188号
S18105	配電設備(接地工)	（　〃　）			（　〃　）	
	D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 1.5m	1.000	極	17,297	17,297	Ｓ単 189号
					（　〃　）	
	合　　計				177,434	
					（　〃　）	
	単　　価				176,349	
						合意率
	官積算単価				177,434	0.993885
	＊＊＊　Ｂ単－ 279号　＊＊＊					
B18342	配電設備				（　〃　）	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S18112	低圧移動電線	（　〃　）			（　〃　）	
	三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 180日	35.000	m	1,149	40,215	Ｓ単 190号
S18114	分電盤設備	（　〃　）			（　〃　）	
	三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 180日	1.000	箇所	27,783	27,783	Ｓ単 191号
S18105	配電設備(接地工)	（　〃　）			（　〃　）	
	D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 1.5m	1.000	極	17,297	17,297	Ｓ単 189号
					（　〃　）	
	合　　計				85,295	
					（　〃　）	
	単　　価				84,773	
						合意率
	官積算単価				85,295	0.99388
	＊＊＊　Ｂ単－ 280号　＊＊＊					
BA0106	仮設道路盛土				（　〃　）	歩Ａ
	購入土（山土砂）		m3		9.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（　〃　）			（　〃　）	
	4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, なし	9.000	m3	238.1	2,143	Ｓ単 212号
S02116	山土砂	（　〃　）			（　〃　）	
		12.000	m3	1,900	22,800	Ｓ単　75号
					（　〃　）	
	合　　計				24,943	
					（　〃　）	
	単　　価				2,754	
						合意率
	官積算単価				2,771	0.993865
	＊＊＊　Ｂ単－ 281号　＊＊＊					
000281	土砂等運搬				（　〃　）	歩Ａ
	建設発生土受入地へ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	標準, ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊･玉石混り土含む), 無し, 5.5km以	1.000	m3	1,024	1,024	Ｓ単 210号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	Ｓ単 201号
					（　〃　）	
	合　　計				1,251	
					（　〃　）	
	単　　価				1,243	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				1,251	合意率 0.993605
	＊＊＊　Ｂ単－ 282号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板 t22		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,211,1,なし	（ 〃 ） 1.000	㎡	2,069	（ 〃 ） 2,069	Ｓ単 181号
	合　　計				（ 〃 ） 2,069	
	単　　価				（ 〃 ） 2,056	
	官積算単価				2,069	合意率 0.993716
	＊＊＊　Ｂ単－ 283号　＊＊＊					
B18241	土木シート 320N/5cm以上		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	（ 〃 ） 1.000	㎡	641	（ 〃 ） 641	Ｓ単 183号
	合　　計				（ 〃 ） 641	
	単　　価				（ 〃 ） 637	
	官積算単価				641	合意率 0.993759
	＊＊＊　Ｂ単－ 284号　＊＊＊					
000284	廃プラスチック運搬		台		（ 〃 ） 1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級,	（ 〃 ） 1.900	時間	6,127	（ 〃 ） 11,641	Ｓ単 165号
	合　　計				（ 〃 ） 11,641	
	単　　価				（ 〃 ） 11,570	
	官積算単価				11,641	合意率 0.9939
	＊＊＊　Ｂ単－ 285号　＊＊＊					
000285	廃プラスチック処分		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック	（ 〃 ） 1.000	m3	7,500	（ 〃 ） 7,500	Ｓ単 120号
	合　　計				（ 〃 ） 7,500	
	単　　価				（ 〃 ） 7,454	
	官積算単価				7,500	合意率 0.993866
	＊＊＊　Ｂ単－ 286号　＊＊＊					
BA0101	仮畦畔撤去		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	（ 〃 ） 1.000	m3	1,116	（ 〃 ） 1,116	Ｓ単 200号
	合　　計				（ 〃 ） 1,116	
	単　　価				（ 〃 ） 1,109	
	官積算単価				1,116	合意率 0.993727
	＊＊＊　Ｂ単－ 287号　＊＊＊					
B19021	交通誘導警備員		人		（ 〃 ） 1.000 人	歩Ａ 当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ	（ 〃 ） 1.000	人	12,075	（ 〃 ） 12,075	Ｓ単　45号
	合　　計				（ 〃 ） 12,075	
	単　　価				（ 〃 ） 12,001	
	官積算単価				12,075	合意率 0.993871

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 288号　＊＊＊					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 湿地BD20t級		台		（ 〃 ） 1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	（ 〃 ） 1.000	台	459,673	（ 〃 ） 459,673	S単 192号
	合　　計				（ 〃 ） 459,673	
	単　　価				（ 〃 ） 456,862	
	官積算単価				459,673	合意率 0.993884
	＊＊＊　B単－ 289号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送 H-594*302		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0	（ 〃 ） 1.000	ton	17,940	（ 〃 ） 17,940	S単 193号
	合　　計				（ 〃 ） 17,940	
	単　　価				（ 〃 ） 17,830	
	官積算単価				17,940	合意率 0.993868
	＊＊＊　B単－ 290号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送 H-350*350		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0	（ 〃 ） 1.000	ton	15,980	（ 〃 ） 15,980	S単 194号
	合　　計				（ 〃 ） 15,980	
	単　　価				（ 〃 ） 15,882	
	官積算単価				15,980	合意率 0.993867
	＊＊＊　B単－ 291号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送 覆工板		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0	（ 〃 ） 1.000	ton	10,140	（ 〃 ） 10,140	S単 195号
	合　　計				（ 〃 ） 10,140	
	単　　価				（ 〃 ） 10,078	
	官積算単価				10,140	合意率 0.993885
	＊＊＊　B単－ 292号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0	（ 〃 ） 1.000	ton	8,320	（ 〃 ） 8,320	S単 196号
	合　　計				（ 〃 ） 8,320	
	単　　価				（ 〃 ） 8,269	
	官積算単価				8,320	合意率 0.99387
	＊＊＊　B単－ 293号　＊＊＊					
B19041	電力基本料金		式		（ 〃 ） 1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	基本電力料	（　〃　）			（　〃　）	
	低圧用業持１年未満,,	28.500	kW/月	1,218	34,713	Ｓ単 113号
	合　　計				（　〃　） 34,713	
	単　　価				（　〃　） 34,501	
	官積算単価				34,713	合意率 0.993892
	＊＊＊　Ｂ単－ 294号　＊＊＊					
000294	臨時電力工事費		式		（　〃　） 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	臨時電力工事費	（　〃　） 1.000	件	168,987	（　〃　） 168,987	Ｓ単 114号
	合　　計				（　〃　） 168,987	
	単　　価				（　〃　） 167,953	
	官積算単価				168,987	合意率 0.993881
	＊＊＊　Ｂ単－ 295号　＊＊＊					
B19061	平板載荷試験		回		（　〃　） 1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S02116	平板載荷試験	（　〃　） 1.000	箇所	185,000	（　〃　） 185,000	Ｓ単 115号
	合　　計				（　〃　） 185,000	
	単　　価				（　〃　） 183,869	
	官積算単価				185,000	合意率 0.993886
	＊＊＊　Ｂ単－ 296号　＊＊＊					
000296	作付面積測量		ha		（　〃　） 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S02116	作付面積測量	（　〃　） 1.000	ha	89,898	（　〃　） 89,898	Ｓ単 116号
	合　　計				（　〃　） 89,898	
	単　　価				（　〃　） 89,348	
	官積算単価				89,898	合意率 0.993881
	＊＊＊　Ｂ単－ 297号　＊＊＊					
B10001	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.32ha,0.006,はぎ取り戻し工法(普　通),20cm,あり	(0.000) 1.000	ha	1,020,878	(0) 1,020,878	Ｓ単 365号
	合　　計				(0) 1,020,878	
	単　　価				(0) 1,014,634	
	官積算単価				1,020,878	合意率 0.993884
	＊＊＊　Ｂ単－ 298号　＊＊＊					
B10002	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上） 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.36ha,0.006,1.00,粘性土・ﾚｷ質土,普　通,あり	(0.000) 1.000	ha	1,233,617	(0) 1,233,617	Ｓ単 368号
	合　　計				(0) 1,233,617	
	単　　価				(0) 1,226,071	
	官積算単価				1,233,617	合意率 0.993883
	＊＊＊　Ｂ単－ 299号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000299	筆外運土（農区外）				(0.000)m3	歩Ａ
	不整地運搬（運搬距離L=80m以下）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂，土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	Ｓ単 411号
T00011	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	383	383	Ｔ単　16号
					(0)	
	合　　計				610	
					(0)	
	単　　価				606	
						合意率
	官積算単価				610	0.993908
	＊＊＊　Ｂ単－ 300号　＊＊＊					
000300	筆外運土（農区外）				(0.000)m3	歩Ａ
	不整地運搬（運搬距離L=80m～180m）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂，土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	Ｓ単 411号
T00012	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	180m以下	1.000	m3	510	510	Ｔ単　17号
					(0)	
	合　　計				737	
					(0)	
	単　　価				733	
						合意率
	官積算単価				737	0.993908
	＊＊＊　Ｂ単－ 301号　＊＊＊					
000301	筆外運土（農区外）				(0.000)m3	歩Ａ
	不整地運搬（運搬距離L=180m～310m）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂，土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	Ｓ単 411号
T00016	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	310m以下	1.000	m3	667	667	Ｔ単　18号
					(0)	
	合　　計				894	
					(0)	
	単　　価				889	
						合意率
	官積算単価				894	0.993908
	＊＊＊　Ｂ単－ 302号　＊＊＊					
000302	筆内運土				(0.000)m3	歩Ａ
	基盤土（80m以下）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂，土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	Ｓ単 411号
T00011	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	383	383	Ｔ単　16号
					(0)	
	合　　計				610	
					(0)	
	単　　価				606	
						合意率
	官積算単価				610	0.993908
	＊＊＊　Ｂ単－ 303号　＊＊＊					
000303	筆内運土				(0.000)m3	歩Ａ
	表土（80m以下）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂，土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	Ｓ単 411号
T00011	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	383	383	Ｔ単　16号
					(0)	
	合　　計				610	
					(0)	
	単　　価				606	
						合意率
	官積算単価				610	0.993908
	＊＊＊　Ｂ単－ 304号　＊＊＊					
000304	筆内運土				(0.000)m3	歩Ａ
	表土戻し（80m以下）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂，土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	Ｓ単 411号
T00011	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	383	383	Ｔ単　16号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				(0) 610	
	単　　価				(0) 606	
	官積算単価				610	合意率 0.993908
	＊＊＊　Ｂ単－ 305号　＊＊＊					
B10001	作土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(作土はぎ+戻し)t=15cm		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ),0.37ha,0.006,はぎ取り戻し工法(普　通),15cm,あり	(0.000) 1.000	ha	351,844	(0) 351,844	Ｓ単 366号
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し),0.37ha,0.006,はぎ取り戻し工法(普　通),15cm,あり	(0.000) 1.000	ha	278,162	(0) 278,162	Ｓ単 367号
	合　　計				(0) 630,006	
	単　　価				(0) 626,152	
	官積算単価				630,006	合意率 0.993883
	＊＊＊　Ｂ単－ 306号　＊＊＊					
B10012	作土整地（標準区画0.3ha未満） 基盤整地		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10008	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満） 基盤整地,0.28ha,0.006,粘性土・ﾚｷ質土,普　通,あり	(0.000) 1.000	ha	443,345	(0) 443,345	Ｓ単 369号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)､2.9t吊り	(0.000) 0.900	日	56,729	(0) 51,056	Ｓ単 379号
	合　　計				(0) 494,401	
	単　　価				(0) 491,389	
	官積算単価				494,401	合意率 0.993908
	＊＊＊　Ｂ単－ 307号　＊＊＊					
000307	石礫・雑物除去		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 7.000	人	19,740	(0) 138,180	Ｓ単 286号
	合　　計				(0) 138,180	
	単　　価				(0) 137,338	
	官積算単価				138,180	合意率 0.993908
	＊＊＊　Ｂ単－ 308号　＊＊＊					
000308	普通畦畔 KF-2		m		(0.000)m 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(0.000) 84.000	㎡	476	(0) 39,984	Ｓ単 370号
	合　　計				(0) 39,984	
	単　　価				(0) 397	
	官積算単価				400	合意率 0.993908
	＊＊＊　Ｂ単－ 309号　＊＊＊					
000309	盛土畦畔 KM-5		m		(0.000)m 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(0.000) 64.000	㎡	476	(0) 30,464	Ｓ単 370号
	合　　計				(0) 30,464	
	単　　価				(0) 303	
	官積算単価				305	合意率 0.995708
	＊＊＊　Ｂ単－ 310号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000310	切土法面工				(0.000)ｍ	歩Ａ
	KC-5		ｍ		100.000 ｍ	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	64.000	㎡	846.1	54,150	Ｓ単 422号
	合　　計				(0) 54,150	
	単　　価				(0) 538	
	官積算単価				542	合意率 0.993243
	＊＊＊　Ｂ単－ 311号　＊＊＊					
000311	コンクリート削孔				(0.000)箇所	歩Ａ
	φ150		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工	(0.000)			(0)	
	φ150㎜以下	1.000	本	4,030	4,030	Ｓ単 279号
	合　　計				(0) 4,030	
	単　　価				(0) 4,005	
	官積算単価				4,030	合意率 0.993908
	＊＊＊　Ｂ単－ 312号　＊＊＊					
000312	逆止弁				(0.000)個	歩Ａ
	VUφ150		個		1.000 個	当たり算出
S02116	逆止弁	(0.000)			(0)	
	φ150,,	1.000	個	10,400	10,400	Ｓ単 293号
	合　　計				(0) 10,400	
	単　　価				(0) 10,337	
	官積算単価				10,400	合意率 0.993908
	＊＊＊　Ｂ単－ 313号　＊＊＊					
000313	既設管埋立て				(0.000)箇所	歩Ａ
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	0.100	m3	24,940	2,494	Ｓ単 435号
	%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	0.100	㎡	7,415	742	Ｓ単 443号
	合　　計				(0) 3,236	
	単　　価				(0) 3,216	
	官積算単価				3,236	合意率 0.993908
	＊＊＊　Ｂ単－ 314号　＊＊＊					
000314	植生シート				(0.000)㎡	歩Ａ
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T00001	植生シート	(0.000)			(0)	
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ,浸食防止ﾀｲﾌﾟ	1.000	㎡	1,738	1,738	Ｔ単 11号
	合　　計				(0) 1,738	
	単　　価				(0) 1,727	
	官積算単価				1,738	合意率 0.993908
	＊＊＊　Ｂ単－ 315号　＊＊＊					
000315	土砂撤去				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3	1,603	1,603	Ｓ単 202号
	合　　計				(0) 1,603	
	単　　価				(0) 1,593	
	官積算単価				1,603	合意率 0.993908

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 316号　＊＊＊					
000316	土砂運搬		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3k m以下	(0.000) 1.000	m3	1,387	(0) 1,387	Ｓ単 418号
	合　　計				(0) 1,387	
	単　　価				(0) 1,379	
	官積算単価				1,387	合意率 0.993908
	＊＊＊　Ｂ単－ 317号　＊＊＊					
000317	植生土のう積込み		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
T00017	植生土のう積込み	(0.000) 1.000	m3	9,080	(0) 9,080	Ｔ単　19号
	合　　計				(0) 9,080	
	単　　価				(0) 9,025	
	官積算単価				9,080	合意率 0.993908
	＊＊＊　Ｂ単－ 318号　＊＊＊					
000318	植生土のう小運搬		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,603	(0) 1,603	Ｓ単 202号
	合　　計				(0) 1,603	
	単　　価				(0) 1,593	
	官積算単価				1,603	合意率 0.993908
	＊＊＊　Ｂ単－ 319号　＊＊＊					
000319	植生土のう 現地土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
T00002	植生土のう 仕拵え～設置	(0.000) 1.000	m3	47,543	(0) 47,543	Ｔ単　12号
	合　　計				(0) 47,543	
	単　　価				(0) 47,253	
	官積算単価				47,543	合意率 0.993908
	＊＊＊　Ｂ単－ 320号　＊＊＊					
000320	土のう小運搬 250m未満		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 諸資材 (m3),40m未満	(0.000) 1.000	m3	1,974	(0) 1,974	Ｓ単 280号
	合　　計				(0) 1,974	
	単　　価				(0) 1,962	
	官積算単価				1,974	合意率 0.993908
	＊＊＊　Ｂ単－ 321号　＊＊＊					
000321	植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00001	植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ,浸食防止ﾀｲﾌﾟ	(0.000) 1.000	㎡	1,738	(0) 1,738	Ｔ単　11号
	合　　計				(0) 1,738	
	単　　価				(0) 1,728	
	官積算単価				1,738	合意率 0.994088

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 322号　＊＊＊					
000322	鉄筋コンクリート蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ,450,盗難防止用		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去	(0.000) 1.000	枚	800	(0) 800	Ｓ単 355号
	を行なわない					
S02116	水路用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 450用 L=995 Wロック式,,	(0.000) 1.000	枚	64,700	(0) 64,700	Ｓ単 297号
	合　　計				(0) 65,500	
	単　　価				(0) 65,113	
	官積算単価				65,500	合意率 0.994088
	＊＊＊　Ｂ単－ 323号　＊＊＊					
B08318	自由勾配側溝 B500×H500×L2000 T-25（横断用）		m		(0.000)m 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,－	(0.000) 10.000	m	5,347	(0) 53,470	Ｓ単 356号
S02117	自由勾配側溝用グレーチング B500用,T-25	(0.000) 10.000	枚	31,500	(0) 315,000	Ｓ単 344号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	枚	325	(0) 3,250	Ｓ単 357号
S02116	自由勾配側溝（横断用） T-25,B500*H500*L2000,,	(0.000) 5.000	個	50,100	(0) 250,500	Ｓ単 298号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	(0.000) 0.600	m3	2,400	(0) 1,440	Ｓ単 299号
S02116	基礎板 700*2000,,	(0.000) 5.000	枚	24,500	(0) 122,500	Ｓ単 300号
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ) ,18Ｎ/mm2　8cm　40mm　（W/C=65%以下）,	(0.000) 0.700	m3	12,200	(0) 8,540	Ｓ単 301号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 13.000	m3	301.2	(0) 3,916	Ｓ単 415号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 8.000	㎡	394.8	(0) 3,158	Ｓ単 421号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 6.600	m3	274.7	(0) 1,813	Ｓ単 412号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	(0.000) 6.000	m3	2,526	(0) 15,156	Ｓ単 270号
	合　　計				(0) 778,743	
	単　　価				(0) 77,399	
	官積算単価				77,874	合意率 0.993893
	＊＊＊　Ｂ単－ 324号　＊＊＊					
000324	取水管 VUφ150 ﾀｲﾌﾟ1		m		(0.000)m 15.700 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),－,－,	(0.000) 3.000	m3	1,934	(0) 5,802	Ｓ単 416号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)	(0.000) 2.700	m3	3,474	(0) 9,380	Ｓ単 271号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管	(0.000) 15.700	m	2,782	(0) 43,677	Ｓ単 361号
	合　　計				(0) 58,859	
	単　　価				(0) 3,726	
	官積算単価				3,749	合意率 0.994
	＊＊＊　Ｂ単－ 325号　＊＊＊					
000325	取水管 VUφ150 ﾀｲﾌﾟ3		m		(0.000)m 15.700 m	歩Ａ 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管	(0.000) 15.700	m	2,782	(0) 43,677	Ｓ単 361号
	合　　計				(0) 43,677	
	単　　価				(0) 2,766	
	官積算単価				2,782	合意率 0.99409
	＊＊＊　Ｂ単－ 326号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000326	取水口				(0.000)箇所	歩Ａ
	用水調節器φ150 L=500		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	用水調節器	(0.000)			(0)	
	φ150 L=500,,	1.000	個	22,600	22,600	Ｓ単 302号
	合　　計				(0) 22,600	
	単　　価				(0) 22,462	
	官積算単価					合意率 0.993893
	＊＊＊　Ｂ単－ 327号　＊＊＊					
000327	硬質ポリ塩化ビニル管				(0.000)個	歩Ａ
	90° エルボ,φ125		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	エルボ　　A形　径125,,	1.000	個	2,860	2,860	Ｓ単 303号
	合　　計				(0) 2,860	
	単　　価				(0) 2,843	
	官積算単価					合意率 0.994088
	＊＊＊　Ｂ単－ 328号　＊＊＊					
000328	硬質ポリ塩化ビニル管				(0.000)個	歩Ａ
	90° エルボ,φ150		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	エルボ　　A形　径150,,	1.000	個	4,790	4,790	Ｓ単 304号
	合　　計				(0) 4,790	
	単　　価				(0) 4,762	
	官積算単価					合意率 0.994088
	＊＊＊　Ｂ単－ 329号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート				(0.000)m3	歩Ａ
	21-12-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B)	1.000	m3	26,000	26,000	Ｓ単 436号
	W/C60%					
	合　　計				(0) 26,000	
	単　　価				(0) 25,846	
	官積算単価					合意率 0.994088
	＊＊＊　Ｂ単－ 330号　＊＊＊					
BA0303	型枠				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,415	7,415	Ｓ単 443号
	合　　計				(0) 7,415	
	単　　価				(0) 7,371	
	官積算単価					合意率 0.994088
	＊＊＊　Ｂ単－ 331号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート				(0.000)m3	歩Ａ
	18-12-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	20,480	20,480	Ｓ単 437号
	合　　計				(0) 20,480	
	単　　価				(0) 20,359	
	官積算単価					合意率 0.994088

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 332号　＊＊＊					
BA0303	型枠 均しコンクリート		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	(0.000) 1.000	㎡	4,171	(0) 4,171	Ｓ単 444号
	合　　計				(0) 4,171	
	単　　価				(0) 4,146	
	官積算単価					合意率 0.994088
					4,171	
	＊＊＊　Ｂ単－ 333号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 D13		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ｰ,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	(0.000) 1.000	ton	177,859	(0) 177,859	Ｓ単 353号
	合　　計				(0) 177,859	
	単　　価				(0) 176,807	
	官積算単価					合意率 0.994088
					177,859	
	＊＊＊　Ｂ単－ 334号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石 RC-40		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	(0.000) 1.000	㎡	1,122	(0) 1,122	Ｓ単 432号
	合　　計				(0) 1,122	
	単　　価				(0) 1,115	
	官積算単価					合意率 0.994088
					1,122	
	＊＊＊　Ｂ単－ 335号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	(0.000) 1.000	m3	9,958	(0) 9,958	Ｓ単 351号
	合　　計				(0) 9,958	
	単　　価				(0) 9,899	
	官積算単価					合意率 0.994088
					9,958	
	＊＊＊　Ｂ単－ 336号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,484	(0) 1,484	Ｓ単 425号
	合　　計				(0) 1,484	
	単　　価				(0) 1,475	
	官積算単価					合意率 0.994088
					1,484	
	＊＊＊　Ｂ単－ 337号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	2,938	(0) 2,938	Ｓ単 345号
	合　　計				(0) 2,938	
	単　　価				(0) 2,921	
	官積算単価					合意率 0.994088
					2,938	
	＊＊＊　Ｂ単－ 338号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0203	コンクリート切断				(0.000)m	歩Ａ
	t=15cm以下		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,－,15cm以下,－	1.000	m	1,051	1,051	Ｓ単 429号
	合　　計				(0) 1,051	
	単　　価				(0) 1,045	
	官積算単価					合意率 0.994088
	＊＊＊　Ｂ単－ 339号　＊＊＊					
BA0203	コンクリート切断				(0.000)m	歩Ａ
	t=15cm≦30cm		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,－,15cmを超え30cm以下,－	1.000	m	2,940	2,940	Ｓ単 430号
	合　　計				(0) 2,940	
	単　　価				(0) 2,923	
	官積算単価					合意率 0.994088
	＊＊＊　Ｂ単－ 340号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m3	歩Ａ
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	17,540	17,540	Ｓ単 352号
	合　　計				(0) 17,540	
	単　　価				(0) 17,436	
	官積算単価					合意率 0.994088
	＊＊＊　Ｂ単－ 341号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬				(0.000)m3	歩Ａ
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,842	1,842	Ｓ単 426号
	合　　計				(0) 1,842	
	単　　価				(0) 1,831	
	官積算単価					合意率 0.994088
	＊＊＊　Ｂ単－ 342号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				(0.000)m3	歩Ａ
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,125	3,125	Ｓ単 346号
	合　　計				(0) 3,125	
	単　　価				(0) 3,107	
	官積算単価					合意率 0.994088
	＊＊＊　Ｂ単－ 343号　＊＊＊					
000343	植生シート				(0.000)㎡	歩Ａ
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T00001	植生シート	(0.000)			(0)	
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ,浸食防止ﾀｲﾌﾟ	1.000	㎡	1,738	1,738	Ｔ単　11号
	合　　計				(0) 1,738	
	単　　価				(0) 1,727	
	官積算単価					合意率 0.993775
	＊＊＊　Ｂ単－ 344号　＊＊＊					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム				(0.000)m	歩Ａ
	OF-300*300（水抜孔有,ﾌｨﾙﾀｰ有）		m		10.000 m	当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.200	m3	2,526	5,557	Ｓ単 270号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,058	30,580	Ｓ単 358号
	用撤去を行なわない					
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.600	m3	301.2	1,084	Ｓ単 415号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	4.000	㎡	394.8	1,579	Ｓ単 421号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.400	m3	274.7	659	Ｓ単 412号
S02116	大型フリューム	(0.000)			(0)	
	B300*H300*L2000（水抜孔有,継手含）,,	5.000	個	11,700	58,500	Ｓ単 305号
S02116	吸出防止材	(0.000)			(0)	
		40.000	個	280	11,200	Ｓ単 306号
					(0)	
	合　　計				109,159	
					(0)	
	単　　価				10,848	
						合意率
	官積算単価				10,916	0.993775
	＊＊＊　Ｂ単－ 345号　＊＊＊					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム				(0.000)ｍ	歩Ａ
	OF-400*400（水抜孔有,ﾌｨﾙﾀｰ有）		m		10.000 ｍ	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.900	m3	2,526	7,325	Ｓ単 270号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,058	30,580	Ｓ単 358号
	用撤去を行なわない					
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	5.200	m3	301.2	1,566	Ｓ単 415号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	5.100	㎡	394.8	2,013	Ｓ単 421号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.200	m3	274.7	879	Ｓ単 412号
S02116	大型フリューム	(0.000)			(0)	
	B400*H400*L2000（水抜孔有,継手含）,,	5.000	個	15,000	75,000	Ｓ単 307号
S02116	吸出防止材	(0.000)			(0)	
		40.000	個	280	11,200	Ｓ単 306号
					(0)	
	合　　計				128,563	
					(0)	
	単　　価				12,776	
						合意率
	官積算単価				12,856	0.993775
	＊＊＊　Ｂ単－ 346号　＊＊＊					
000346	鉄筋コンクリート側溝				(0.000)ｍ	歩Ａ
	250,3種		m		10.000 ｍ	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,515	35,150	Ｓ単 359号
	用撤去を行なわない					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝	(0.000)			(0)	
	250　250×230×2m　3種,,	5.000	個	10,600	53,000	Ｓ単 308号
					(0)	
	合　　計				88,150	
					(0)	
	単　　価				8,760	
						合意率
	官積算単価				8,815	0.993775
	＊＊＊　Ｂ単－ 347号　＊＊＊					
000347	鉄筋コンクリート蓋				(0.000)ｍ	歩Ａ
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ,250,Wロック式		m		10.000 ｍ	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚	325	3,250	Ｓ単 357号
S02116	水路用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	(0.000)			(0)	
	T-25 250用 L=995 Wロック式,,	10.000	枚	34,600	346,000	Ｓ単 309号
					(0)	
	合　　計				349,250	
					(0)	
	単　　価				34,708	
						合意率
	官積算単価				34,925	0.993775

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 348号　＊＊＊					
000348	暗渠工				(0.000)ｍ	歩Ａ
	VPφ250		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.100	m3	1,934	11,797	Ｓ単 416号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)	1.800	m3	3,474	6,253	Ｓ単 271号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)	1.800	m3	3,474	6,253	Ｓ単 271号
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	1.000	m3	4,644	4,644	Ｓ単 360号
	なし					
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	0.900	m3	4,644	4,180	Ｓ単 360号
	なし					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設	(0.000)			(0)	
	VP,250mm,RR管,4.0m管,なし	10.000	m	1,398	13,980	Ｓ単 362号
	合　　計				(0) 47,107	
	単　　価				(0) 4,681	
	官積算単価				4,711	合意率 0.993775
	＊＊＊　Ｂ単－ 349号　＊＊＊					
000349	暗渠工				(0.000)ｍ	歩Ａ
	B200型, 重圧管		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	11.400	m3	301.2	3,434	Ｓ単 415号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	10.700	m3	227	2,429	Ｓ単 411号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	9.600	m3	2,526	24,250	Ｓ単 270号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	4.000	㎡	394.8	1,579	Ｓ単 421号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	4.000	㎡	1,410	5,640	Ｓ単 433号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,058	30,580	Ｓ単 358号
	用撤去を行なわない					
S02116	基礎板	(0.000)			(0)	
	400*2000,,	5.000	枚	14,700	73,500	Ｓ単 310号
T00003	重圧管据付	(0.000)			(0)	
	φ200	10.000	m	10,258	102,580	Ｔ単　13号
	合　　計				(0) 243,992	
	単　　価				(0) 24,247	
	官積算単価				24,399	合意率 0.993775
	＊＊＊　Ｂ単－ 350号　＊＊＊					
000350	暗渠工				(0.000)ｍ	歩Ａ
	B700型, 重圧管		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	27.700	m3	301.2	8,343	Ｓ単 415号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	20.600	m3	274.7	5,659	Ｓ単 412号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	18.500	m3	2,526	46,731	Ｓ単 270号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	8.900	㎡	394.8	3,514	Ｓ単 421号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	8.900	㎡	1,410	12,549	Ｓ単 433号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,058	30,580	Ｓ単 358号
	用撤去を行なわない					
S02116	基礎板	(0.000)			(0)	
	800*2000,,	5.000	枚	26,000	130,000	Ｓ単 311号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）	(0.000)			(0)	
	据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種	10.000	m	8,901	89,010	Ｓ単 447号
S02116	重圧管	(0.000)			(0)	
	700*2000 1種,,	5.000	本	61,100	305,500	Ｓ単 312号
	合　　計				(0) 631,886	
	単　　価				(0) 62,795	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				63,189	0.993775
	＊＊＊　Ｂ単－ 351号　＊＊＊					
000351	集水桝				(0.000)箇所	歩Ａ
	1型,300*300A		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし	1.000	基	4,219	4,219	Ｓ単 446号
S02116	プレキャスト集水桝	(0.000)			(0)	
	1型,300*300A,グレーチング蓋付,,	1.000	個	87,600	87,600	Ｓ単 313号
					(0)	
	合　　計				91,819	
					(0)	
	単　　価				91,247	
						合意率
	官積算単価				91,819	0.993775
	＊＊＊　Ｂ単－ 352号　＊＊＊					
000352	配水管付替工				(0.000)ｍ	歩Ａ
	φ150		ｍ		30.000 ｍ	当たり算出
S02116	硬質塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	エルボ,HIVP,φ150,,	2.000	個	23,200	46,400	Ｓ単 314号
S02116	硬質塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	ソケット,HIVP,φ150,,	8.000	個	9,380	75,040	Ｓ単 315号
T00010	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	HIVP,φ150	30.000	ｍ	5,705	171,150	Ｔ単　15号
T00005	硬質塩化ビニル管切断	(0.000)			(0)	
	φ150	5.000	口	847	4,235	Ｔ単　14号
					(0)	
	合　　計				296,825	
					(0)	
	単　　価				9,833	
						合意率
	官積算単価				9,894	0.993775
	＊＊＊　Ｂ単－ 353号　＊＊＊					
000353	盛土				(0.000)m3	歩Ａ
	構造物周辺		m3		9.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	9.000	m3	1,841	16,569	Ｓ単 272号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	10.000	m3	274.7	2,747	Ｓ単 412号
					(0)	
	合　　計				19,316	
					(0)	
	単　　価				2,133	
						合意率
	官積算単価				2,146	0.993835
	＊＊＊　Ｂ単－ 354号　＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻				(0.000)m3	歩Ａ
	4.0m以上		m3		9.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	9.000	m3	238.1	2,143	Ｓ単 420号
					(0)	
	合　　計				2,143	
					(0)	
	単　　価				237	
						合意率
	官積算単価				238	0.993865
	＊＊＊　Ｂ単－ 355号　＊＊＊					
B08310	購入土路体				(0.000)m3	歩Ａ
	1.0m＞b		m3		9.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	227	2,270	Ｓ単 411号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	9.000	m3	1,342	12,078	Ｓ単 273号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	路体,0.8～1.1ton,なし	9.000	m3	560	5,040	Ｓ単 276号
S02116	山土砂	(0.000)			(0)	
		12.000	m3	1,900	22,800	Ｓ単 317号
					(0)	
	合　　計				42,188	
					(0)	
	単　　価				4,659	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				4,688	0.993813
	＊＊＊　B単－ 356号　＊＊＊					
B08310	購入土路体				(0.000)m3	歩A
	2.5m＞b≧1.0m		m3		9.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	227	2,270	S単 411号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	9.000	m3	1,342	12,078	S単 273号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	路体,3.0～4.0ton,なし	9.000	m3	433	3,897	S単 277号
S02116	山土砂	(0.000)			(0)	
		12.000	m3	1,900	22,800	S単 317号
					(0)	
	合　　計				41,045	
					(0)	
	単　　価				4,533	
						合意率
	官積算単価				4,561	0.99386
	＊＊＊　B単－ 357号　＊＊＊					
000357	植生シート				(0.000)㎡	歩A
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T00001	植生シート	(0.000)			(0)	
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ,浸食防止ﾀｲﾌﾟ	1.000	㎡	1,738	1,738	T単　11号
					(0)	
	合　　計				1,738	
					(0)	
	単　　価				1,727	
						合意率
	官積算単価				1,738	0.993835
	＊＊＊　B単－ 358号　＊＊＊					
000358	支線道路B				(0.000)m	歩A
	RM-30 t=10cm		m		100.000 m	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	(0.000)			(0)	
	無し,-,,なし	360.000	㎡	115.7	41,652	S単 449号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	360.000	㎡	542.5	195,300	S単 450号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	10.000	m3	983.6	9,836	S単 413号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ	9.000	m3	2,724	24,516	S単 274号
S02116	山土砂	(0.000)			(0)	
		12.000	m3	1,900	22,800	S単 317号
					(0)	
	合　　計				294,104	
					(0)	
	単　　価				2,923	
						合意率
	官積算単価				2,941	0.993835
	＊＊＊　B単－ 359号　＊＊＊					
000359	支線道路B（擁壁ﾀｲﾌﾟ）				(0.000)m	歩A
	再生密粒As13 t=4cm,RM-30 t=10cm		m		100.000 m	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	(0.000)			(0)	
	無し,-,,なし	400.000	㎡	115.7	46,280	S単 449号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	400.000	㎡	542.5	217,000	S単 450号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ	400.000	㎡	1,790	716,000	S単 451号
	(13)					
					(0)	
	合　　計				979,280	
					(0)	
	単　　価				9,733	
						合意率
	官積算単価				9,793	0.993893
	＊＊＊　B単－ 360号　＊＊＊					
000360	隅切工				(0.000)箇所	歩A
	1.0m*1.0m,RM-30 t=10cm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	(0.000)			(0)	
	無し,-,,なし	1.300	㎡	115.7	150	S単 449号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	1.300	㎡	542.5	705	Ｓ単 450号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	0.100	m3	983.6	98	Ｓ単 413号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ	0.100	m3	2,724	272	Ｓ単 274号
S02116	山土砂	(0.000)			(0)	
		0.200	m3	1,900	380	Ｓ単 317号
					(0)	
	合　　計				1,605	
					(0)	
	単　　価				1,595	
						合意率
	官積算単価				1,605	0.993835
	＊＊＊　Ｂ単－ 361号　＊＊＊					
000361	隅切工				(0.000)箇所	歩Ａ
	2.1m*2.1m,RM-30 t=10cm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	(0.000)			(0)	
	無し,-,,なし	3.000	㎡	115.7	347	Ｓ単 449号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	3.000	㎡	542.5	1,628	Ｓ単 450号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	0.300	m3	983.6	295	Ｓ単 413号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ	0.200	m3	2,724	545	Ｓ単 274号
S02116	山土砂	(0.000)			(0)	
		0.300	m3	1,900	570	Ｓ単 317号
					(0)	
	合　　計				3,385	
					(0)	
	単　　価				3,364	
						合意率
	官積算単価				3,385	0.993835
	＊＊＊　Ｂ単－ 362号　＊＊＊					
B08318	自由勾配側溝				(0.000)ｍ	歩Ａ
	B400×H400×L2000 T-25横断用,T-20ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含		m		10.000 ｍ	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-	10.000	m	5,347	53,470	Ｓ単 356号
S02116	自由勾配側溝（横断用）	(0.000)			(0)	
	T-25,B400*H400*L2000,,	5.000	個	46,200	231,000	Ｓ単 318号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,400	1,440	Ｓ単 299号
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ)	(0.000)			(0)	
	,18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下),	0.400	m3	12,400	4,960	Ｓ単 319号
S02116	基礎板	(0.000)			(0)	
	700*2000,,	5.000	枚	24,500	122,500	Ｓ単 300号
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.000	m3	301.2	1,205	Ｓ単 415号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	8.100	㎡	394.8	3,198	Ｓ単 421号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.300	m3	274.7	907	Ｓ単 412号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	3.000	m3	2,526	7,578	Ｓ単 270号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	5.000	枚	800	4,000	Ｓ単 355号
	を行なわない					
S02116	自由勾配側溝用グレーチング	(0.000)			(0)	
	T-20 B400用 L1000,,	5.000	枚	27,300	136,500	Ｓ単 320号
					(0)	
	合　　計				566,758	
					(0)	
	単　　価				56,329	
						合意率
	官積算単価				56,676	0.993878
	＊＊＊　Ｂ単－ 363号　＊＊＊					
B08318	自由勾配側溝				(0.000)ｍ	歩Ａ
	B400×H400×L2000 T-25暗渠用		m		10.000 ｍ	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-	10.000	m	5,347	53,470	Ｓ単 356号
S02116	自由勾配側溝（暗渠用）	(0.000)			(0)	
	T-25,B400*H400*L2000,,	5.000	個	28,800	144,000	Ｓ単 321号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,400	1,440	Ｓ単 299号
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ)	(0.000)			(0)	
	,18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下),	0.400	m3	12,400	4,960	Ｓ単 319号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	基礎板	(0.000)			(0)	
	700*2000,,	5.000	枚	24,500	122,500	Ｓ単 300号
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.000	m3	301.2	1,205	Ｓ単 415号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	8.100	㎡	394.8	3,198	Ｓ単 421号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.300	m3	274.7	907	Ｓ単 412号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	3.000	m3	2,526	7,578	Ｓ単 270号
					(0)	
	合　　計				339,258	
					(0)	
	単　　価				33,718	
						合意率
	官積算単価				33,926	0.993866
	＊＊＊　Ｂ単－ 364号　＊＊＊					
000364	除草工				(0.000)式	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S16002	草刈機[肩掛式]	(0.000)			(0)	
	,ｶｯﾀ径255mm,交替制補正対象外	24.000	日	986	23,664	Ｓ単 374号
S16004	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(~3次)]	(0.000)			(0)	
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.11(平0.08)	5.000	日	37,488	187,440	Ｓ単 380号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		24.000	人	19,740	473,760	Ｓ単 291号
					(0)	
	合　　計				684,864	
					(0)	
	単　　価				684,864	
						合意率
	官積算単価				684,864	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 365号　＊＊＊					
000365	刈払工				(0.000)式	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		1.000	人	19,740	19,740	Ｓ単 291号
S16002	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]	(0.000)			(0)	
	,鋸長600mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.080L,交替制補正対象外	1.000	日	1,081	1,081	Ｓ単 375号
S19025	運搬（伐開、除根、除草）	(0.000)			(0)	
	21.0km 以下,良好	43.000	空m3	1,609	69,187	Ｓ単 408号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	木くず処分	43.000	m3	4,125	177,375	Ｓ単 347号
					(0)	
	合　　計				267,383	
					(0)	
	単　　価				267,383	
						合意率
	官積算単価				267,383	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 366号　＊＊＊					
000366	除草作業				(0.000)ha	歩Ａ
			ha		1.000 ha	当たり算出
P96002	除草作業	(0.000)			(0)	
		1.000	ha	240,000	240,000	
					(0)	
	合　　計				240,000	
					(0)	
	単　　価				240,000	
						合意率
	官積算単価				240,000	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 367号　＊＊＊					
000367	橋面防水工				(0.000)㎡	歩Ａ
	シート系防水（アスファルト系）、ドレーン材含む		㎡		37.800 ㎡	当たり算出
S43023	【橋面防水工】	(0.000)			(0)	
	新設,シート系防水（アスファルト系）,200m2未満,ー,夜間作業無し	37.800	㎡	2,534	95,785	Ｓ単 409号
S02116	排水用導水管	(0.000)			(0)	
	SUS φ18,,	24.500	m	1,170	28,665	Ｓ単 322号
S02116	床版水抜管	(0.000)			(0)	
	L790,,	2.000	本	35,700	71,400	Ｓ単 323号
S02116	床版水抜管	(0.000)			(0)	
	L380,,	2.000	本	24,050	48,100	Ｓ単 324号
S02116	取付用キャップ	(0.000)			(0)	
	床版水抜管用,,	4.000	個	1,235	4,940	Ｓ単 325号
S02116	フレキシブルチューブ	(0.000)			(0)	
	SUS φ20,,	1.200	m	3,025	3,630	Ｓ単 326号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	成形目地材	(0.000)			(0)	
	B35*t5,,	32.200	m	425	13,685	S単 327号
S02116	端部目地処理材	(0.000)			(0)	
	B90*t5,,	32.200	m	300	9,660	S単 328号
	合　計				(0) 275,865	
	単　価				(0) 7,253	
	官積算単価				7,298	合意率 0.993877
	＊＊＊　B単－ 368号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート				(0.000)m3	歩Ａ
	18-12-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	1.000	m3	26,750	26,750	S単 438号
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　計				(0) 26,750	
	単　価				(0) 26,587	
	官積算単価				26,750	合意率 0.993909
	＊＊＊　B単－ 369号　＊＊＊					
BA0303	均し型枠				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,171	4,171	S単 444号
	合　計				(0) 4,171	
	単　価				(0) 4,146	
	官積算単価				4,171	合意率 0.993909
	＊＊＊　B単－ 370号　＊＊＊					
BA0223	大型ブロック積				(0.000)㎡	歩Ａ
	2,000kg/個以下,間知ブロック350		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0267	SP 大型ブロック積	(0.000)			(0)	
	2,000kg/個以下,無し,なし	1.000	㎡	5,847	5,847	S単 431号
S02116	大型ブロック	(0.000)			(0)	
	KPブロック350,,	1.000	㎡	11,700	11,700	S単 329号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.200	m3	26,320	5,264	S単 439号
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　計				(0) 22,811	
	単　価				(0) 22,672	
	官積算単価				22,811	合意率 0.993909
	＊＊＊　B単－ 371号　＊＊＊					
BA0223	大型ブロック積				(0.000)㎡	歩Ａ
	2,000kg/個以下,間知ブロック600		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0267	SP 大型ブロック積	(0.000)			(0)	
	2,000kg/個以下,無し,なし	1.000	㎡	5,847	5,847	S単 431号
S02116	大型ブロック	(0.000)			(0)	
	KPブロック600,,	1.000	㎡	21,450	21,450	S単 330号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.400	m3	26,320	10,528	S単 439号
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　計				(0) 37,825	
	単　価				(0) 37,595	
	官積算単価				37,825	合意率 0.993909
	＊＊＊　B単－ 372号　＊＊＊					
B03205	鉄筋				(0.000)ton	歩Ａ
	SD345,D13		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	179,544	179,544	Ｓ単 354号
	合　　計				(0) 179,544	
	単　　価				(0) 178,450	
	官積算単価				179,544	合意率 0.993909
	＊＊＊　Ｂ単ー 373号　＊＊＊					
BA0203	コンクリート切断				(0.000)m	歩Ａ
	護岸底版、t=250		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,ー,15cmを超え30cm以下,ー	1.000	m	2,940	2,940	Ｓ単 430号
	合　　計				(0) 2,940	
	単　　価				(0) 2,922	
	官積算単価				2,940	合意率 0.993909
	＊＊＊　Ｂ単ー 374号　＊＊＊					
000374	コンクリート切断				(0.000)m	歩Ａ
	既設護岸ブロック　t350		m		1.000 m	当たり算出
S02116	コンクリート切断	(0.000)			(0)	
	ウォールソー工、t=40cm,,	1.000	m	59,600	59,600	Ｓ単 331号
	合　　計				(0) 59,600	
	単　　価				(0) 59,237	
	官積算単価				59,600	合意率 0.993909
	＊＊＊　Ｂ単ー 375号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				(0.000)m3	歩Ａ
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,938	2,938	Ｓ単 348号
	合　　計				(0) 2,938	
	単　　価				(0) 2,920	
	官積算単価				2,938	合意率 0.993909
	＊＊＊　Ｂ単ー 376号　＊＊＊					
B08205	視線誘導標				(0.000)本	歩Ａ
	標準型,構造物取付用,両面反射　φ100以下,側壁用		本		1.000 本	当たり算出
S02116	視線誘導標設置	(0.000)			(0)	
	コンクリート接着用,,	1.000	本	3,061	3,061	Ｓ単 332号
S02116	視線誘導標	(0.000)			(0)	
	コンクリート接着用,両面反射,,	1.000	本	3,600	3,600	Ｓ単 333号
	合　　計				(0) 6,661	
	単　　価				(0) 6,621	
	官積算単価				6,661	合意率 0.993921
	＊＊＊　Ｂ単ー 377号　＊＊＊					
000377	区画線				(0.000)m	歩Ａ
	導流帯 W=15cm		m		1,000.000 m	当たり算出
S02116	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	(0.000)			(0)	
	常温式 1種B 白,,	390.000	L	630	245,700	Ｓ単 334号
S02116	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)	(0.000)			(0)	
	1号(0.106～0.850mm),,	25.000	kg	160	4,000	Ｓ単 335号
S02116	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	(0.000)			(0)	
	区画線用,,	25.000	kg	440	11,000	Ｓ単 336号
S02116	軽油	(0.000)			(0)	
	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油,,	44.000	L	146	6,424	Ｓ単 337号
Y00004	雑品	(0.000)			(0)	
		1.050		267,124	280,480	
S08801	【区画線工】	(0.000)			(0)	
	区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1,000.000	m	175	175,000	Ｓ単 363号
	合　　計				(0) 722,604	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				719	
						合意率
	官積算単価				723	0.994482
	＊＊＊　Ｂ単－ 378号　＊＊＊					
000378	区画線				(0.000)ｍ	歩Ａ
	導流帯 W=15cm,破線		m		1,000.000 m	当たり算出
S02116	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	(0.000)			(0)	
	常温式 1種B 白,,	390.000	L	630	245,700	Ｓ単 334号
S02116	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)	(0.000)			(0)	
	1号(0.106～0.850mm),,	25.000	kg	160	4,000	Ｓ単 335号
S02116	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	(0.000)			(0)	
	区画線用,,	25.000	kg	440	11,000	Ｓ単 336号
S02116	軽油	(0.000)			(0)	
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	49.000	L	146	7,154	Ｓ単 337号
Y00004	雑品	(0.000)			(0)	
		1.050		267,854	281,247	
S08801	【区画線工】	(0.000)			(0)	
	区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1,000.000	m	386	386,000	Ｓ単 364号
					(0)	
	合　　計				935,101	
					(0)	
	単　　価				930	
						合意率
	官積算単価				935	0.994056
	＊＊＊　Ｂ単－ 379号　＊＊＊					
000379	車止め				(0.000)ｍ	歩Ａ
	OF300*300		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,058	30,580	Ｓ単 358号
	用撤去を行なわない					
S02116	大型フリューム	(0.000)			(0)	
	B300*H300*L2000（水抜孔有,継手含）,,	5.000	個	11,700	58,500	Ｓ単 305号
					(0)	
	合　　計				89,080	
					(0)	
	単　　価				8,854	
						合意率
	官積算単価				8,908	0.993909
	＊＊＊　Ｂ単－ 380号　＊＊＊					
000380	現場打水路工				(0.000)ｍ	歩Ａ
			m		5.650 m	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	1.240	m3	20,050	24,862	Ｓ単 440号
	W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	10.590	㎡	8,211	86,954	Ｓ単 445号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.450	㎡	1,266	570	Ｓ単 434号
					(0)	
	合　　計				112,386	
					(0)	
	単　　価				19,770	
						合意率
	官積算単価				19,891	0.993909
	＊＊＊　Ｂ単－ 381号　＊＊＊					
000381	呑口工				(0.000)箇所	歩Ａ
	NK3		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	3.500	m3	269.3	943	Ｓ単 417号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	2.000	m3	227	454	Ｓ単 411号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.800	m3	2,526	4,547	Ｓ単 270号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	2.300	㎡	394.8	908	Ｓ単 421号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B)	0.700	m3	28,670	20,069	Ｓ単 441号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	6.400	㎡	7,415	47,456	Ｓ単 443号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	23,230	2,323	S単 442号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	4,171	1,251	S単 444号
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.042	ton	177,859	7,470	S単 353号
	合　　計				(0) 85,421	
	単　　価				(0) 84,901	
	官積算単価					合意率 0.993909
	＊＊＊　B単ー 382号　＊＊＊					
000382	暗渠工				(0.000)m	歩Ａ
	A700型, ヒューム管		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	22.500	m3	301.2	6,777	S単 415号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	5.000	m3	227	1,135	S単 411号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	4.500	m3	2,526	11,367	S単 270号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	5.000	m3	1,678	8,390	S単 275号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	4.500	m3	560	2,520	S単 278号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	15.000	㎡	394.8	5,922	S単 421号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	(0.000)			(0)	
	据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種	10.000	m	22,980	229,800	S単 448号
	合　　計				(0) 265,911	
	単　　価				(0) 26,429	
	官積算単価				26,591	合意率 0.993909
	＊＊＊　B単ー 383号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板				(0.000)㎡	歩Ａ
	t22		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去,126,1,なし	1.000	㎡	1,524	1,524	S単 401号
	合　　計				(0) 1,524	
	単　　価				(0) 1,514	
	官積算単価				1,524	合意率 0.993749
	＊＊＊　B単ー 384号　＊＊＊					
B18261	仮橋上部				(0.000)ton	歩Ａ
	H-594,H-350		ton		9.110 ton	当たり算出
S18074	仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工)	(0.000)			(0)	
	設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし	9.110	ton	13,354	121,655	S単 404号
S18074	仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工)	(0.000)			(0)	
	撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし	9.110	ton	6,883	62,704	S単 405号
S02113	溝形鋼	(0.000)			(0)	
	[-300*90	0.910	ton	39,450	35,900	S単 282号
S02113	等辺山形鋼	(0.000)			(0)	
	L-75*75	0.020	ton	38,010	760	S単 283号
S02114	H形鋼（杭使用）	(0.000)			(0)	
	５９４型 ［賃料］	1,888.000	t 供用日	100	188,800	S単 284号
S02114	H形鋼（杭使用）	(0.000)			(0)	
	［修理費及び損耗費］	6.380	ton	3,500	22,330	S単 285号
	合　　計				(0) 432,149	
	単　　価				(0) 47,147	
	官積算単価				47,437	合意率 0.993888
	＊＊＊　B単ー 385号　＊＊＊					
B18263	仮橋高欄				(0.000)m	歩Ａ
	Gr-C-2B		m		1.000 m	当たり算出
S18076	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄)	(0.000)			(0)	
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,設置～損料,0.0m,296日,1回,180<=N1<360,7,260円,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,2	1.000	m	4,528	4,528	S単 406号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5t吊,なし					
S18076	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄)	(0.000)			(0)	
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,撤去,0.0m,296日,1回,180<=N1<360,7,260円,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,	1.000	m	1,393	1,393	S単 407号
	なし					
	合　　計				(0) 5,921	
	単　　価				(0) 5,885	
	官積算単価				5,921	合意率 0.993919
	＊＊＊　B単－ 386号　＊＊＊					
000386	仮橋覆工板				(0.000)㎡	歩A
	鋼製滑り止め加工付（補強型）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18025	覆工板設置・撤去	(0.000)			(0)	
	700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製滑り止め加工付き(補強型),H350,296日,1回	1.000	㎡	25,872	25,872	S単 400号
	,なし					
	合　　計				(0) 25,872	
	単　　価				(0) 25,714	
	官積算単価				25,872	合意率 0.99389
	＊＊＊　B単－ 387号　＊＊＊					
000387	排水ポンプ（仮設）				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(P1)	(0.000)			(0)	
	24,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	150,943	150,943	S単 387号
S18007	排水ポンプ設置撤去(P1)	(0.000)			(0)	
	口径 50mm,なし	32.000	箇所	17,556	561,792	S単 394号
S18006	排水ポンプ運転(P2)	(0.000)			(0)	
	19,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	119,482	119,482	S単 388号
S18007	排水ポンプ設置撤去(P2)	(0.000)			(0)	
	口径 50mm,なし	27.000	箇所	17,556	474,012	S単 395号
S18006	排水ポンプ運転(P3)	(0.000)			(0)	
	12,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	75,471	75,471	S単 389号
S18007	排水ポンプ設置撤去(P3)	(0.000)			(0)	
	口径 50mm,なし	22.000	箇所	17,556	386,232	S単 396号
S18006	排水ポンプ運転(P4)	(0.000)			(0)	
	9,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	56,560	56,560	S単 390号
S18007	排水ポンプ設置撤去(P4)	(0.000)			(0)	
	口径 50mm,なし	27.000	箇所	17,556	474,012	S単 397号
	合　　計				(0) 2,298,504	
	単　　価				(0) 2,284,136	
	官積算単価				2,298,504	合意率 0.993749
	＊＊＊　B単－ 388号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設）				(0.000)箇所	歩A
	右岸,6以上～30未満		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(0.000)			(0)	
	釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,039	7,039	S単 385号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(0.000)			(0)	
	釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	8,493	8,493	S単 386号
S18006	排水ポンプ運転（小口径）	(0.000)			(0)	
	23,常時排水,6以上～30未満,商用電源,なし	1.000	箇所	100,378	100,378	S単 391号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）	(0.000)			(0)	
	口径 100mm,なし	1.000	箇所	52,620	52,620	S単 398号
	合　　計				(0) 168,530	
	単　　価				(0) 167,499	
	官積算単価				168,530	合意率 0.993884
	＊＊＊　B単－ 389号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設）				(0.000)箇所	歩A
	左岸,6以上～30未満		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(0.000)			(0)	
	釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,039	7,039	S単 385号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(0.000)			(0)	
	釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	8,493	8,493	S単 386号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18006	排水ポンプ運転（小口径）	(0.000)			(0)	
	28,常時排水,6以上～30未満,商用電源,なし	1.000	箇所	122,199	122,199	Ｓ単 392号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）	(0.000)			(0)	
	口径 100mm,なし	1.000	箇所	52,620	52,620	Ｓ単 398号
					(0)	
	合　　計				190,351	
					(0)	
	単　　価				189,161	
						合意率
	官積算単価				190,351	0.993749
	＊＊＊　Ｂ単－ 390号　＊＊＊					
000390	排水ポンプ(仮設)				(0.000)箇所	歩Ａ
	０以上～40未満		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去	(0.000)			(0)	
	１～５台,なし	1.000	箇所	81,618	81,618	Ｓ単 384号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(0.000)			(0)	
	釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,039	7,039	Ｓ単 174号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(0.000)			(0)	
	釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	8,493	8,493	Ｓ単 175号
T00018	排水ポンプ運転	(0.000)			(0)	
	0以上～40未満	6.000	日	5,716	34,296	Ｔ単　20号
					(0)	
	合　　計				131,446	
					(0)	
	単　　価				130,624	
						合意率
	官積算単価				131,446	0.993749
	＊＊＊　Ｂ単－ 391号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設）				(0.000)箇所	歩Ａ
	０以上～６未満		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(0.000)			(0)	
	釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,039	7,039	Ｓ単 174号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(0.000)			(0)	
	釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	8,493	8,493	Ｓ単 175号
S18006	排水ポンプ運転（小口径）	(0.000)			(0)	
	1,常時排水,0以上～6未満,商用電源,なし	1.000	箇所	3,639	3,639	Ｓ単 393号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）	(0.000)			(0)	
	口径 50mm,なし	1.000	箇所	17,556	17,556	Ｓ単 399号
					(0)	
	合　　計				36,727	
					(0)	
	単　　価				36,497	
						合意率
	官積算単価				36,727	0.993749
	＊＊＊　Ｂ単－ 392号　＊＊＊					
000392	ノッチタンク				(0.000)箇所	歩Ａ
	3m3		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	(0.000)			(0)	
	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,	2.000	時間	6,836	13,672	Ｓ単 371号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	(0.000)			(0)	
	容量3m3,交替制補正対象外	174.000	供用日	472	82,128	Ｓ単 378号
					(0)	
	合　　計				95,800	
					(0)	
	単　　価				95,215	
						合意率
	官積算単価				95,800	0.993889
	＊＊＊　Ｂ単－ 393号　＊＊＊					
000393	大型土のう				(0.000)袋	歩Ａ
	購入土（山土砂）,製作・設置		袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋,なし,なし	1.000	袋	6,737	6,737	Ｓ単 382号
					(0)	
	合　　計				6,737	
					(0)	
	単　　価				6,695	
						合意率
	官積算単価				6,737	0.993749
	＊＊＊　Ｂ単－ 394号　＊＊＊					
000394	大型土のう				(0.000)袋	歩Ａ
	撤去		袋		1.000 袋	当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,なし	1.000	袋	736	736	Ｓ単 383号
	合　　計				(0) 736	
	単　　価				(0) 731	
	官積算単価				736	合意率 0.993749
	＊＊＊　Ｂ単－ 395号　＊＊＊					
000395	アスファルト舗装				(0.000)㎡	歩Ａ
	再生密粒As13 t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1.000	㎡	1,880	1,880	Ｓ単 452号
	合　　計				(0) 1,880	
	単　　価				(0) 1,868	
	官積算単価				1,880	合意率 0.993749
	＊＊＊　Ｂ単－ 396号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕				(0.000)㎡	歩Ａ
	アスファルト舗装版、t=15cm以下		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	(0.000)			(0)	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	㎡	171	171	Ｓ単 428号
	合　　計				(0) 171	
	単　　価				(0) 170	
	官積算単価				171	合意率 0.993749
	＊＊＊　Ｂ単－ 397号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬				(0.000)m3	歩Ａ
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m3	2,853	2,853	Ｓ単 427号
	合　　計				(0) 2,853	
	単　　価				(0) 2,835	
	官積算単価				2,853	合意率 0.993749
	＊＊＊　Ｂ単－ 398号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				(0.000)m3	歩Ａ
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,938	2,938	Ｓ単 348号
	合　　計				(0) 2,938	
	単　　価				(0) 2,920	
	官積算単価				2,938	合意率 0.993749
	＊＊＊　Ｂ単－ 399号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板				(0.000)㎡	歩Ａ
	t22		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去,326,1,なし	1.000	㎡	2,897	2,897	Ｓ単 402号
	合　　計				(0) 2,897	
	単　　価				(0) 2,879	
	官積算単価				2,897	合意率 0.993716
	＊＊＊　Ｂ単－ 400号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板				(0.000)㎡	歩Ａ
	t22		㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去,20,1,なし	1.000	㎡	589	589	Ｓ単 403号
	合　計				(0) 589	
	単　価				(0) 585	
	官積算単価				589	合意率 0.993716
	＊＊＊　Ｂ単－ 401号　＊＊＊					
000401	盛土材運搬				(0.000)m3	歩Ａ
	仮置き		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	315.1	315	Ｓ単 410号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理,－,－,なし	1.000	m3	140.7	141	Ｓ単 423号
	合　計				(0) 456	
	単　価				(0) 453	
	官積算単価				456	合意率 0.993749
	＊＊＊　Ｂ単－ 402号　＊＊＊					
BA0105	表土運搬				(0.000)m3	歩Ａ
	仮置き場へ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	369.7	370	Ｓ単 419号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	Ｓ単 411号
	合　計				(0) 597	
	単　価				(0) 593	
	官積算単価				597	合意率 0.993749
	＊＊＊　Ｂ単－ 403号　＊＊＊					
000403	筆内運搬				(0.000)m3	歩Ａ
	ヤード仮置き		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	Ｓ単 414号
	合　計				(0) 227	
	単　価				(0) 226	
	官積算単価				227	合意率 0.993749
	＊＊＊　Ｂ単－ 404号　＊＊＊					
000404	端かき				(0.000)m3	歩Ａ
	表土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理,－,－,なし	1.000	m3	140.7	141	Ｓ単 424号
	合　計				(0) 141	
	単　価				(0) 140	
	官積算単価				141	合意率 0.993749
	＊＊＊　Ｂ単－ 405号　＊＊＊					
000405	伐採工				(0.000)式	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
T00041	伐採工	(0.000)			(0)	
		1.000	式	207,334	207,334	Ｔ単　21号
	合　計				(0) 207,334	
	単　価				(0) 206,038	
	官積算単価				207,334	合意率 0.993749

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 406号　＊＊＊					
000406	散水		日		(0.000)日 1.000 日	歩Ａ 当たり算出
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量3800L,	(0.000) 2.000	時間	6,831	(0) 13,662	Ｓ単 372号
	合　　計				(0) 13,662	
	単　　価				(0) 13,577	
	官積算単価				13,662	合意率 0.993749
	＊＊＊　Ｂ単－ 407号　＊＊＊					
000407	地盤支持力試験		回		(0.000)回 1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S02116	地盤支持力試験 エレフット,,	(0.000) 1.000	箇所	15,700	(0) 15,700	Ｓ単 339号
	合　　計				(0) 15,700	
	単　　価				(0) 15,700	
	官積算単価				15,700	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 408号　＊＊＊					
000408	快適トイレ		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	式	1,179,800	(0) 1,179,800	Ｓ単 340号
	合　　計				(0) 1,179,800	
	単　　価				(0) 1,179,800	
	官積算単価				1,179,800	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 409号　＊＊＊					
000409	作付面積測量		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S02116	作付面積測量費	(0.000) 1.000	ha	95,131	(0) 95,131	Ｓ単 341号
	合　　計				(0) 95,131	
	単　　価				(0) 95,131	
	官積算単価				95,131	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 410号　＊＊＊					
000410	ゲート工		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	ゲート工	(0.000) 1.000	式	3,595,000	(0) 3,595,000	Ｓ単 342号
	合　　計				(0) 3,595,000	
	単　　価				(0) 3,595,000	
	官積算単価				3,595,000	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 411号　＊＊＊					
000411	情報化施工測量・データ作成		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	情報化施工測量・データ作成	(0.000) 1.000	式	2,651,000	(0) 2,651,000	Ｓ単 343号
	合　　計				(0) 2,651,000	
	単　　価				(0) 2,651,000	
	官積算単価				2,651,000	合意率 1

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	80m以下		m3	319		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	310m以下		m3	555		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	4,027		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)		m3	2,526		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)		m3	3,474		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,079		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,678		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	1,841		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,342		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ		m3	2,724		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		㎡	237		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	433		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	560		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路体,0.8～1.1ton,なし		m3	560		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路体,3.0～4.0ton,なし		m3	433		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S02013	防護柵等支柱削孔工					
	防護柵等支柱削孔工					
	φ150mm以下		本	4,030		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,30～50m		m3	691		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,100m未満		m3	755		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,150m未満		m3	816		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,30～50m		ton	2,304		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,100m未満		ton	2,374		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,150m未満		ton	2,476		歩A・単A
S02052	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊ 石積類とりこわし					
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし		㎡	1,454		歩A・単A
S02112	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	17,800		歩A・単A
S02112	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] 吊上能力70t吊		日	147,000		歩A・単A
S02113	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊ 溝形鋼					
	溝形鋼 [-300*90		ton	39,450		歩A・単A
S02113	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊ 等辺山形鋼					
	等辺山形鋼 L-75*75		ton	38,010		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊ H形鋼（杭使用）					
	H形鋼（杭使用） ５９４型 ［賃料］		t供用日	100		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊ H形鋼（杭使用）					
	H形鋼（杭使用） ［修理費及び損耗費］		ton	3,500		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊ 敷鉄板					
	敷鉄板 22*914*1829 ［賃料］		枚供用日	14		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊ 敷鉄板					
	敷鉄板 22*914*1829 ［整備費］		枚	370		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊ 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	25,620		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊ 特殊作業員					
	特殊作業員		人	22,680		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊ 普通作業員					
	普通作業員		人	19,740		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊ 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	23,835		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊ 型わく工					
	型わく工		人	24,885		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊ 橋りょう世話役					
	橋りょう世話役		人	35,805		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 38号 ＊＊＊ 橋りょう特殊工					
	橋りょう特殊工		人	31,080		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 39号 ＊＊＊ 普通作業員					
	普通作業員		人	19,740		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 40号 ＊＊＊ 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	25,620		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 41号 ＊＊＊ 特殊作業員					
	特殊作業員		人	22,680		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 42号 ＊＊＊ 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	25,620		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 43号 ＊＊＊ 普通作業員					
	普通作業員		人	19,740		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 44号 ＊＊＊					
S02115	軽作業員					
	軽作業員		人	15,750		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 45号 ＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	12,075		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 46号 ＊＊＊					
S02116	コルゲートパイプ					
	コルゲートパイプ ｱｰﾁ形 1形 φ800 厚2.0mmﾒｯｷ,,		m	11,050		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 47号 ＊＊＊					
S02116	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 底部ｼｭｰ取付					
	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 底部ｼｭｰ取付 Lｱﾝｸﾞﾙ,,		m	17,700		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 48号 ＊＊＊					
S02116	田面排水ボックス					
	田面排水ボックス H600*B340（硬質塩ビ調節板付）,,		個	8,920		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 49号 ＊＊＊					
S02116	植生シート					
	植生シート センチピードグラス（材工共）,,		㎡	1,230		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 50号 ＊＊＊					
S02116	簡易床版					
	簡易床版 T-6 B900*L1000,,		枚	18,300		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 51号 ＊＊＊					
S02116	簡易床版					
	簡易床版 T-6,B900*L1800,,		枚	38,400		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 52号 ＊＊＊					
S02116	簡易床版					
	簡易床版 T-6 B800*L1000,,		枚	16,200		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 53号 ＊＊＊					
S02116	簡易床版					
	簡易床版 T-6,B800*L1200,,		枚	21,100		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 54号 ＊＊＊					
S02116	簡易床版					
	簡易床版 T-6,B800*L2000,,		枚	38,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 55号 ＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム 2種 B400*L2000,,		個	10,650		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 56号 ＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム 2種 B450*L2000,,		個	11,650		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 57号 ＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム 2種 B500*L2000,,		個	13,450		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 58号 ＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム暗渠					
	ベンチフリューム暗渠 T-14,B400*L1000,Co蓋含む,,		個	32,200		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 59号 ＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム暗渠					
	ベンチフリューム暗渠 T-14,B450*L1000,Co蓋含む,,		個	41,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 60号 ＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝（暗渠用）					
	自由勾配側溝（暗渠用） T-25,B500*H500*L2000,,		個	40,700		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 61号 ＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,		m3	2,400		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 62号 ＊＊＊					
S02116	生コンクリート(高炉B)					
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 40mm （W/C=65%以下）,		m3	12,200		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 63号 ＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム分水工					
	ベンチフリューム分水工 B400*L1000,,		個	11,700		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 64号 ＊＊＊					
S02116	堰板					
	堰板 ラワン材t12,,		㎡	1,481		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 65号 ＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム分水工					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ベンチフリューム分水工 B450*L1000,,		個	12,500		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊ ベンチフリューム分水工					
	ベンチフリューム分水工 B500*L1000,,		個	14,200		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊ 用水調節器					
	用水調節器 φ75 L=500,,		個	12,600		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊ 用水調節器					
	用水調節器 φ125 L=500,,		個	22,600		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊ 等辺山形鋼					
	等辺山形鋼 SUS L-30*30*3,,		kg	995		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊ あと施工アンカー					
	あと施工アンカー SUS M10*70,,		本	279		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊ 大型フリューム					
	大型フリューム B300*H300*L2000（水抜孔有,継手含）,,		個	11,700		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊ 大型フリューム					
	大型フリューム B400*H400*L2000（水抜孔有,継手含）,,		個	15,000		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊ 角形フリューム					
	角形フリューム 幅300mm　深300mm　長2.0m,,		個	6,880		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊ 重圧管					
	重圧管 700*2000 1種,,		本	61,100		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊ 山土砂					
	山土砂		m3	1,900		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊ 自由勾配側溝（横断用）					
	自由勾配側溝（横断用） T-25,B400*H400*L2000,,		個	46,200		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊ 生コンクリート(高炉Ｂ)					
	生コンクリート(高炉Ｂ) ,18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下),		m3	12,400		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊ 自由勾配側溝用グレーチング					
	自由勾配側溝用グレーチング T-20 B400用 L1000,,		枚	27,300		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊ 自由勾配側溝（暗渠用）					
	自由勾配側溝（暗渠用） T-25,B400*H400*L2000,,		個	28,800		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊ ＰＣ橋主桁（中桁）					
	ＰＣ橋主桁（中桁） JIS A 5373-2016,AS10,7.335t/本,,		本	425,000		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊ ＰＣ橋主桁（外桁）					
	ＰＣ橋主桁（外桁） JIS A 5373-2016,AS10,7.350t/本,,		本	458,000		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊ 防触アンカー装置					
	防触アンカー装置 S35CN+CR+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ,F)φ28*620,,		個	15,000		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊ 無収縮モルタル					
	無収縮モルタル ,1875kg/m3,		m3	229,687		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊ 防触アンカー装置					
	防触アンカー装置 S35CN+CR+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ,M)φ28*620,,		個	18,700		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊ 機械式継手					
	機械式継手 D19用,,		組	965		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊ 機械式継手施工費					
	機械式継手施工費 D19*D19,,		箇所	358		歩Ａ・単Ａ

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
S02116	排水管					
	排水管					
	STKR400,HDZ45 100*50*3.2L=1.05m 7.36kg/本,目皿含,,		本	38,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S02116	排水用導水管					
	排水用導水管					
	SUS φ18,,		m	1,170		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S02116	床版水抜管					
	床版水抜管					
	L790,,		本	35,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S02116	床版水抜管					
	床版水抜管					
	L380,,		本	24,050		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S02116	取付用キャップ					
	取付用キャップ					
	床版水抜管用,,		個	1,235		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
S02116	フレキシブルチューブ					
	フレキシブルチューブ					
	SUS φ20,,		m	3,025		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊					
S02116	成形目地材					
	成形目地材					
	B35*t5,,		m	425		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
S02116	端部目地処理材					
	端部目地処理材					
	B90*t5,,		m	300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					
S02116	鋼製底付管					
	鋼製底付管					
	φ225*H250,,		個	2,180		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊					
S02116	橋梁用伸縮装置					
	橋梁用伸縮装置					
	車道用,伸縮量20mm,,		m	65,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
S02116	橋梁用伸縮装置					
	橋梁用伸縮装置					
	車道用,伸縮量30mm,,		m	75,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
S02116	円形紙型枠					
	円形紙型枠					
	φ150,,		m	416		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
S02116	アンカーキャップ					
	アンカーキャップ					
	SGP32A*L250,,		個	191		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
S02116	プレート					
	プレート					
	PL-φ50*3.2,,		枚	679		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
S02116	目地材（加熱注入式低弾性タイプ）					
	目地材（加熱注入式低弾性タイプ）					
			kg	345		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
S02116	路盤紙　（クラフト紙）					
	路盤紙　（クラフト紙）					
			㎡	27		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
S02116	再生砂					
	再生砂					
			m3	2,950		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
S02116	コンクリート積ブロック					
	コンクリート積ブロック					
	A種　控35cm,,		個	570		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
S02116	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)					
	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)					
	常温式 1種B 白,,		L	630		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
S02116	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)					
	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)					
	1号(0.106～0.850mm),,		kg	160		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊					
S02116	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ					
	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ					
	区画線用,,		kg	440		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊					
S02116	軽油					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	146		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊ コンクリート用砕石					
	コンクリート用砕石 ,40～5mm,		m3	3,650		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊ 吸出し防止マット					
	吸出し防止マット ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,		㎡	560		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊ 松丸太					
	松丸太 長1.2m　末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),,		本	980		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊ 合成樹脂網					
	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3mm,,		㎡	1,210		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊ 基本電力料					
	基本電力料 低圧用業持１年未満,,		kW/月	1,218		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊ 臨時電力工事費					
	臨時電力工事費		件	168,987		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊ 平板載荷試験					
	平板載荷試験		箇所	185,000		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊ 作付面積測量					
	作付面積測量		ha	89,898		歩Ａ・単Ａ
S02123	＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,938		歩Ａ・単Ａ
S02123	＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,125		歩Ａ・単Ａ
S02123	＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,938		歩Ａ・単Ａ
S02123	＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 廃プラスチック		m3	7,500		歩Ａ・単Ａ
S02123	＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 木くず処分		m3	4,125		歩Ａ・単Ａ
S02711	＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊ 【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】					
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 練積,無し,昼間施工,,20,18-8-40（高炉B）,なし		㎡	18,768		歩Ａ・単Ａ
S02721	＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3	9,958		歩Ａ・単Ａ
S02721	＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3	17,540		歩Ａ・単Ａ
S03701	＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	177,859		歩Ａ・単Ａ
S03701	＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	179,919		歩Ａ・単Ａ
S03701	＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	183,009		歩Ａ・単Ａ
S03701	＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	180,949		歩Ａ・単Ａ
S03701	＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	180,949		歩Ａ・単Ａ

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03701	＊＊＊ S単－ 130号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	180,949		歩A・単A
S05801	＊＊＊ S単－ 131号 ＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去を行なわない		枚	325		歩A・単A
S05801	＊＊＊ S単－ 132号 ＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,－,－,基礎砕石の施工無し,再利		m	3,058		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
S05801	＊＊＊ S単－ 133号 ＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,－,－,基礎砕石の施工無し,再利		m	3,577		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
S05801	＊＊＊ S単－ 134号 ＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去		枚	800		歩A・単A
	を行なわない					
S05801	＊＊＊ S単－ 135号 ＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎砕石		m	6,951		歩A・単A
	の施工有り,－					
S05801	＊＊＊ S単－ 136号 ＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,－		m	5,347		歩A・単A
S07021	＊＊＊ S単－ 137号 ＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管		m	2,782		歩A・単A
S07021	＊＊＊ S単－ 138号 ＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管		m	1,350		歩A・単A
S07021	＊＊＊ S単－ 139号 ＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,125mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管		m	2,200		歩A・単A
S08041	＊＊＊ S単－ 140号 ＊＊＊ 砂利舗装工(人力)					
	砂利舗装工(人力) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,必要,なし,不要		㎡	610		歩A・単A
S08060	＊＊＊ S単－ 141号 ＊＊＊ ガードレール設置・撤去工(橋梁用)					
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B-4,設置(無収縮ﾓﾙﾀﾙ),1251,123		m	17,689		歩A・単A
S08084	＊＊＊ S単－ 142号 ＊＊＊ PC橋桁ゴム支承工(Aタイプ)					
	PC橋桁ゴム支承工(Aタイプ) ｺﾞﾑ被覆(固定部)		個	77,304		歩A・単A
S08084	＊＊＊ S単－ 143号 ＊＊＊ PC橋桁ゴム支承工(Aタイプ)					
	PC橋桁ゴム支承工(Aタイプ) ｺﾞﾑ被覆(可動部)		個	77,304		歩A・単A
S08086	＊＊＊ S単－ 144号 ＊＊＊ PC橋桁PC工					
	PC橋桁PC工 390KN(40t)型(1S17.8)		m	2,426		歩A・単A
S08087	＊＊＊ S単－ 145号 ＊＊＊ PC橋桁PCｹｰﾌﾞﾙ緊張工					
	PC橋桁PCｹｰﾌﾞﾙ緊張工		ケーブル	19,467		歩A・単A
S08088	＊＊＊ S単－ 146号 ＊＊＊ PC橋桁横組工					
	PC橋桁横組工 30-12-25,生コンクリート(高炉Ｂ),ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ床版桁,一般養生,ブーム式		m3	43,374		歩A・単A
S08089	＊＊＊ S単－ 147号 ＊＊＊ PC橋桁機械器具損料					
	PC橋桁機械器具損料 緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ390KN 〈40t〉型,1径間,12本,39本		工事	2,579		歩A・単A
S08101	＊＊＊ S単－ 148号 ＊＊＊ PC橋桁架設足場					
	PC橋桁架設足場 側部足場,－,1月		m	7,764		歩A・単A
S08705	＊＊＊ S単－ 149号 ＊＊＊ 【視線誘導標設置工】					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【視線誘導標設置工】 標準型,防護柵取付用,両面反射　φ100以下,かぶせ式,10本未満,－,なし,使用		本	6,416		歩Ａ・単Ａ
	しない,－,					
	＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊					
S08705	【視線誘導標設置工】					
	【視線誘導標設置工】 標準型,構造物取付用,両面反射　φ300,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式,10本未満,－,なし,使用し		本	30,099		歩Ａ・単Ａ
	ない,－,					
	＊＊＊　Ｓ単－ 151号　＊＊＊					
S08705	【視線誘導標設置工】					
	【視線誘導標設置工】 撤去,土中建込み用,－,－,10本未満,－,なし,,,		本	1,197		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 152号　＊＊＊					
S08716	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置】 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置,ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品,Gp-Cp-2B,20m未満,-,無し,直線部,標準支		m	17,529		歩Ａ・単Ａ
	柱,直支柱					
	＊＊＊　Ｓ単－ 153号　＊＊＊					
S08717	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去】 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去,ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装,Gp-Cp-2B,受けない,無し		m	1,575		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 154号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	175		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 155号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	386		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 156号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）					
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.36ha,0.006,はぎ取り戻し工法(多　い)		ha	1,107,303		歩Ａ・単Ａ
	,20cm,あり					
	＊＊＊　Ｓ単－ 157号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）					
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ),0.36ha,0.006,はぎ取り戻し工法(多　い),15cm,あ		ha	442,486		歩Ａ・単Ａ
	り					
	＊＊＊　Ｓ単－ 158号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）					
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し),0.36ha,0.006,はぎ取り戻し工法(多　い),15cm,あり		ha	276,920		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 159号　＊＊＊					
S10003	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上）					
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上） 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.36ha,0.006,1.00,粘性土・ﾚｷ質土,多　い,あ		ha	1,329,620		歩Ａ・単Ａ
	り					
	＊＊＊　Ｓ単－ 160号　＊＊＊					
S10003	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上）					
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上） 基盤整地,0.36ha,0.006,1.00,粘性土・ﾚｷ質土,多　い,あり		ha	516,635		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 161号　＊＊＊					
S10005	水田整地工(ブルドーザ)					
	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ,13t級,表土整地,普通		ha	221,800		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 162号　＊＊＊					
S10009	畦畔整形工					
	畦畔整形工 あり		㎡	476		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 163号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土埋戻,なし		㎡	68		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 164号　＊＊＊					
S15004	耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 有		㎡	36		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 165号　＊＊＊					
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級,		時間	6,127		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 166号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,		時間	6,836		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 167号　＊＊＊					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3,交替制補正対象外		供用日	472		歩Ａ・単Ａ

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 168号　＊＊＊					
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動),2KVA		日	2,568		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 169号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6)、2.9t吊り		日	53,369		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 170号　＊＊＊					
S18001	土のう工					
	土のう工					
	仕掛え～設置～撤去		m3	29,473		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 171号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,購入土,1m3,大型土のう袋,なし,なし		袋	6,742		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 172号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,大型土のう袋,なし,なし		袋	1,546		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 173号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,大型土のう袋,なし,なし		袋	775		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 174号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置		箇所	7,039		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 175号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻・撤去		箇所	8,493		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 176号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径）					
	134,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり		箇所	584,814		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 177号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	口径 100mm,なし		箇所	52,620		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 178号　＊＊＊					
S18025	覆工板設置・撤去					
	覆工板設置・撤去					
	700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製滑り止め加工付き(補強型),H350,198日,1回		㎡	21,113		歩A・単A
	,なし					
	＊＊＊　S単－ 179号　＊＊＊					
S18031	足場工					
	足場工					
	なし,手摺先行型枠組,なし		掛㎡	4,280		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 180号　＊＊＊					
S18031	足場工					
	足場工					
	なし,単管傾斜,なし		掛㎡	3,307		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 181号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,211,1,なし		㎡	2,069		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 182号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	敷設～撤去		㎡	138		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 183号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	敷設～撤去		㎡	641		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 184号　＊＊＊					
S18074	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(上部工)					
	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(上部工)					
	設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし		ton	13,354		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 185号　＊＊＊					
S18074	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(上部工)					
	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(上部工)					
	撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし		ton	6,883		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 186号　＊＊＊					
S18076	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(高欄)					
	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(高欄)					
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,設置～損料,0.0m,198日,1回,180<=N1<360,7,260円,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,2		m	4,528		歩A・単A
	5t吊,なし					
	＊＊＊　S単－ 187号　＊＊＊					
S18076	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(高欄)					
	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(高欄)					
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,撤去,0.0m,198日,1回,180<=N1<360,7,260円,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,		m	1,393		歩A・単A
	なし					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 188号　＊＊＊					
S18103	低圧引込設備					
	低圧引込設備					
	設置～損料～撤去,180日		箇所	160,137		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 189号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.5m		極	17,297		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 190号　＊＊＊					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,180日		m	1,149		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 191号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,180日		箇所	27,783		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 192号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運		台	459,673		歩A・単A
	搬,基地と現場の移動,,なし					
	＊＊＊　S単－ 193号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以		ton	17,940		歩A・単A
	外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 194号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	15,980		歩A・単A
	込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 195号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	10,140		歩A・単A
	込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 196号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	8,320		歩A・単A
	込･取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 197号　＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）					
	運搬（伐開、除根、除草）					
	21.0km 以下,良好		空m3	1,609		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 198号　＊＊＊					
S43020	【橋梁用伸縮継手装置設置工】					
	【橋梁用伸縮継手装置設置工】					
	新設,普通型,－,夜間作業なし		m	41,310		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 199号　＊＊＊					
S43023	【橋面防水工】					
	【橋面防水工】					
	新設,シート系防水（アスファルト系）,200m2未満,－,夜間作業無し		㎡	2,534		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 200号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-		m3	1,116		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 201号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	227		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 202号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準以外)		m3	1,603		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 203号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	岩塊･玉石,土量50,000m3未満		m3	270.6		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 204号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	274.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 205号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	983.6		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 206号　＊＊＊					
SA0102	埋戻土投入					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	227		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 207号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂, 上記以外(小規模), -, -		m3	1,934		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 208号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし		m3	301.2		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 209号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂, 標準, 無し, 無し, なし		m3	269.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 210号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準, ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以		m3	1,024		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 211号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準, ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以		m3	369.7		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 212号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, なし		m3	238.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 213号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3	848.6		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 214号　＊＊＊					
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土					
	4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, なし		m3	364.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 215号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		㎡	394.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 216号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部, -, 無し, ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし		㎡	846.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 217号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部, 無し, 無し, ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし		㎡	433.4		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 218号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理, -, -, なし		m3	140.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 219号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	敷均し(ﾙｰｽﾞ), 標準(10,000m3未満), 無し, なし		m3	144.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 220号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,		m3	1,484		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 221号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,		m3	1,842		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 222号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,		m3	2,853		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 223号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり		㎡	171		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 224号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版, 無し, 必要, 15cmを超え35cm以下, -, 有り, あり		㎡	968.2		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 225号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり		㎡	171		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 226号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版, -, 15cm以下, -		m	1,051		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 227号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-		m	2,940		歩Ａ・単Ａ
SA0223	＊＊＊　Ｓ単－ 228号　＊＊＊ SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	550.6		歩Ａ・単Ａ
SA0280	＊＊＊　Ｓ単－ 229号　＊＊＊ SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工）					
	SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工） 積工,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40		m3	7,754		歩Ａ・単Ａ
SA0301	＊＊＊　Ｓ単－ 230号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,410		歩Ａ・単Ａ
SA0301	＊＊＊　Ｓ単－ 231号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,266		歩Ａ・単Ａ
SA0301	＊＊＊　Ｓ単－ 232号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,554		歩Ａ・単Ａ
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 233号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-		m3	27,320		歩Ａ・単Ａ
	25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 234号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	27,820		歩Ａ・単Ａ
	/C65%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 235号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)		m3	20,050		歩Ａ・単Ａ
	W/C65%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 236号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高		m3	23,010		歩Ａ・単Ａ
	炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 237号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,		m3	26,750		歩Ａ・単Ａ
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 238号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12		m3	28,180		歩Ａ・単Ａ
	-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 239号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,		m3	26,320		歩Ａ・単Ａ
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 240号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,		m3	27,400		歩Ａ・単Ａ
	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 241号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B)		m3	28,670		歩Ａ・単Ａ
	W/C60%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 242号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高		m3	23,230		歩Ａ・単Ａ
	炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 243号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	17,940		歩Ａ・単Ａ

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 244号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	19,440		歩A・単A
	延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	＊＊＊　S単－ 245号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	18,370		歩A・単A
	延長無し,-,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 246号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-		m3	27,110		歩A・単A
	40(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 247号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	18,160		歩A・単A
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 248号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		㎡	7,415		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 249号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物		㎡	8,211		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 250号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	4,171		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 251号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm		㎡	3,465		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 252号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm		㎡	6,795		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 253号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		㎡	3,404		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 254号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,240		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 255号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし		基	4,957		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 256号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし		基	5,856		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 257号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種		m	11,030		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 258号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種		m	18,180		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 259号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種		m	31,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 260号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種		m	8,901		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 261号　＊＊＊					
SA0821	SP 排水管設置					
	SP 排水管設置					
	無し,なし		m	5,867		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 262号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正					
	無し,-,,なし		㎡	115.7		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 263号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm		㎡	542.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 264号　＊＊＊					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）					
	SP 上層路盤（歩道部）					
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-30		㎡	880.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 265号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各		㎡	2,717		歩A・単A
	種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	＊＊＊　S単－ 266号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ		㎡	1,880		歩A・単A
	ｺﾝ(13)					
	＊＊＊　S単－ 267号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	3.0m超,45mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ		㎡	1,982		歩A・単A
	(13)					
	＊＊＊　S単－ 268号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	3.0m超,46mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ		㎡	2,021		歩A・単A
	(13)					
	＊＊＊　S単－ 269号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再		㎡	1,970		歩A・単A
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	＊＊＊　S単－ 270号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)		m3	2,526		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 271号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)		m3	3,474		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 272号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	1,841		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 273号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,342		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 274号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ		m3	2,724		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 275号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,678		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 276号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路体,0.8～1.1ton,なし		m3	560		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 277号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路体,3.0～4.0ton,なし		m3	433		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 278号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	560		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 279号　＊＊＊					
S02013	防護柵等支柱削孔工					
	防護柵等支柱削孔工					
	φ150mm以下		本	4,030		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 280号　＊＊＊					
S02041	人力小運搬(手車運搬)					
	人力小運搬(手車運搬)					
	諸資材（m3),40m未満		m3	1,974		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 281号　＊＊＊					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		時間	2,740		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 282号　＊＊＊					
S02113	溝形鋼					
	溝形鋼					
	[-300*90		ton	39,450		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 283号　＊＊＊					
S02113	等辺山形鋼					
	等辺山形鋼					
	L-75*75		ton	38,010		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 284号　＊＊＊					
S02114	Ｈ形鋼（杭使用）					
	Ｈ形鋼（杭使用）					
	５９４型 ［賃料］		t供用日	100		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 285号　＊＊＊					
S02114	Ｈ形鋼（杭使用）					
	Ｈ形鋼（杭使用）					
	［修理費及び損耗費］		ton	3,500		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 286号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	19,740		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 287号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	25,620		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 288号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）					
			人	23,835		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 289号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	22,680		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 290号　＊＊＊					
S02115	配管工					
	配管工					
			人	20,580		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 291号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	19,740		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 292号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	22,680		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 293号　＊＊＊					
S02116	逆止弁					
	逆止弁					
	φ150,,		個	10,400		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 294号　＊＊＊					
S02116	植生シート					
	植生シート					
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ,浸食防止ﾀｲﾌﾟ,,		㎡	1,050		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 295号　＊＊＊					
S02116	植生シート止釘					
	植生シート止釘					
	φ5,150L,,		本	24		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 296号　＊＊＊					
S02116	植生土のう袋					
	植生土のう袋					
	センチピードグラス,,		枚	560		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 297号　＊＊＊					
S02116	水路用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋					
	水路用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋					
	T-25 450用 L=995 Wロック式,,		枚	64,700		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 298号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝（横断用）					
	自由勾配側溝（横断用）					
	T-25,B500*H500*L2000,,		個	50,100		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 299号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン					
	,RC-40 40～0mm,		m3	2,400		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 300号　＊＊＊					
S02116	基礎板					
	基礎板					
	700*2000,,		枚	24,500		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 301号　＊＊＊					
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ)					
	生コンクリート(高炉Ｂ)					
	,18Ｎ/mm2　8cm　40mm　（W/C=65%以下）,		m3	12,200		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 302号　＊＊＊					
S02116	用水調節器					
	用水調節器					
	φ150 L=500,,		個	22,600		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 303号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径125,,		個	2,860		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 304号　＊＊＊ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径150,,		個	4,790		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 305号　＊＊＊ 大型フリューム					
	大型フリューム B300*H300*L2000（水抜孔有,継手含）,,		個	11,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 306号　＊＊＊ 吸出防止材					
	吸出防止材		個	280		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 307号　＊＊＊ 大型フリューム					
	大型フリューム B400*H400*L2000（水抜孔有,継手含）,,		個	15,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 308号　＊＊＊ 道路用鉄筋コンクリート側溝					
	道路用鉄筋コンクリート側溝 250　250×230×2m　3種,,		個	10,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 309号　＊＊＊ 水路用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋					
	水路用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 250用 L=995 Wロック式,,		枚	34,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 310号　＊＊＊ 基礎板					
	基礎板 400*2000,,		枚	14,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 311号　＊＊＊ 基礎板					
	基礎板 800*2000,,		枚	26,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 312号　＊＊＊ 重圧管					
	重圧管 700*2000 1種,,		本	61,100		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 313号　＊＊＊ プレキャスト集水桝					
	プレキャスト集水桝 1型,300*300A,グレーチング蓋付,,		個	87,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 314号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手					
	硬質塩化ビニル管継手 エルボ,HIVP,φ150,,		個	23,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 315号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手					
	硬質塩化ビニル管継手 ソケット,HIVP,φ150,,		個	9,380		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 316号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管					
	硬質塩化ビニル管 φ150,HIVP,L=5.0m,,		本	23,550		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 317号　＊＊＊ 山土砂					
	山土砂		m3	1,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 318号　＊＊＊ 自由勾配側溝（横断用）					
	自由勾配側溝（横断用） T-25,B400*H400*L2000,,		個	46,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 319号　＊＊＊ 生コンクリート(高炉Ｂ)					
	生コンクリート(高炉Ｂ) ,18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）,		m3	12,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 320号　＊＊＊ 自由勾配側溝用グレーチング					
	自由勾配側溝用グレーチング T-20 B400用 L1000,,		枚	27,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 321号　＊＊＊ 自由勾配側溝（暗渠用）					
	自由勾配側溝（暗渠用） T-25,B400*H400*L2000,,		個	28,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 322号　＊＊＊ 排水用導水管					
	排水用導水管 SUS　φ18,,		m	1,170		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 323号　＊＊＊ 床版水抜管					
	床版水抜管 L790,,		本	35,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 324号　＊＊＊ 床版水抜管					
	床版水抜管 L380,,		本	24,050		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 325号　＊＊＊					
S02116	取付用キャップ					
	取付用キャップ					
	床版水抜管用,,		個	1,235		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 326号　＊＊＊					
S02116	フレキシブルチューブ					
	フレキシブルチューブ					
	SUS φ20,,		m	3,025		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 327号　＊＊＊					
S02116	成形目地材					
	成形目地材					
	B35*t5,,		m	425		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 328号　＊＊＊					
S02116	端部目地処理材					
	端部目地処理材					
	B90*t5,,		m	300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 329号　＊＊＊					
S02116	大型ブロック					
	大型ブロック					
	KPブロック350,,		㎡	11,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 330号　＊＊＊					
S02116	大型ブロック					
	大型ブロック					
	KPブロック600,,		㎡	21,450		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 331号　＊＊＊					
S02116	コンクリート切断					
	コンクリート切断					
	ウォールソー工、t=40cm,,		m	59,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 332号　＊＊＊					
S02116	視線誘導標設置					
	視線誘導標設置					
	コンクリート接着用,,		本	3,061		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 333号　＊＊＊					
S02116	視線誘導標					
	視線誘導標					
	コンクリート接着用,両面反射,,		本	3,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 334号　＊＊＊					
S02116	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)					
	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)					
	常温式 1種B 白,,		L	630		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 335号　＊＊＊					
S02116	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)					
	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)					
	1号(0.106～0.850mm),,		kg	160		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 336号　＊＊＊					
S02116	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ					
	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ					
	区画線用,,		kg	440		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 337号　＊＊＊					
S02116	軽油					
	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	146		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 338号　＊＊＊					
S02116	使用電力料金					
	使用電力料金					
	低圧用業持1年未満,,		kWh	15		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 339号　＊＊＊					
S02116	地盤支持力試験					
	地盤支持力試験					
	エレフット,,		箇所	15,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 340号　＊＊＊					
S02116	快適トイレ					
	快適トイレ					
			式	1,179,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 341号　＊＊＊					
S02116	作付面積測量費					
	作付面積測量費					
			ha	95,131		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 342号　＊＊＊					
S02116	ゲート工					
	ゲート工					
			式	3,595,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 343号　＊＊＊					
S02116	情報化施工測量・データ作成					
	情報化施工測量・データ作成					
			式	2,651,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 344号　＊＊＊					
S02117	自由勾配側溝用グレーチング					
	自由勾配側溝用グレーチング					
	B500用,T-25		枚	31,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 345号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材		m3	2,938		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 346号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,125		歩Ａ・単Ａ
S02123	＊＊＊　Ｓ単－ 347号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 木くず処分		m3	4,125		歩Ａ・単Ａ
S02123	＊＊＊　Ｓ単－ 348号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,938		歩Ａ・単Ａ
S02123	＊＊＊　Ｓ単－ 349号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 木くず処分		m3	4,125		歩Ａ・単Ａ
S02124	＊＊＊　Ｓ単－ 350号　＊＊＊ 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	23,835		歩Ａ・単Ａ
S02721	＊＊＊　Ｓ単－ 351号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3	9,958		歩Ａ・単Ａ
S02721	＊＊＊　Ｓ単－ 352号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3	17,540		歩Ａ・単Ａ
S03701	＊＊＊　Ｓ単－ 353号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	177,859		歩Ａ・単Ａ
S03701	＊＊＊　Ｓ単－ 354号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	179,544		歩Ａ・単Ａ
S05801	＊＊＊　Ｓ単－ 355号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去		枚	800		歩Ａ・単Ａ
	を行なわない					
S05801	＊＊＊　Ｓ単－ 356号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,－		m	5,347		歩Ａ・単Ａ
S05801	＊＊＊　Ｓ単－ 357号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去を行なわない		枚	325		歩Ａ・単Ａ
S05801	＊＊＊　Ｓ単－ 358号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,－,－,基礎砕石の施工無し,再利		m	3,058		歩Ａ・単Ａ
	用撤去を行なわない					
S05801	＊＊＊　Ｓ単－ 359号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,－,－,基礎砕石の施工有り,再利		m	3,515		歩Ａ・単Ａ
	用撤去を行なわない					
S07001	＊＊＊　Ｓ単－ 360号　＊＊＊ パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,		m3	4,644		歩Ａ・単Ａ
	なし					
S07021	＊＊＊　Ｓ単－ 361号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管		m	2,782		歩Ａ・単Ａ
S07022	＊＊＊　Ｓ単－ 362号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VP,250mm,RR管,4.0m管,なし		m	1,398		歩Ａ・単Ａ
S08801	＊＊＊　Ｓ単－ 363号　＊＊＊ 【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	175		歩Ａ・単Ａ
S08801	＊＊＊　Ｓ単－ 364号　＊＊＊ 【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	386		歩Ａ・単Ａ
S10002	＊＊＊　Ｓ単－ 365号　＊＊＊ ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）					
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.32ha,0.006,はぎ取り戻し工法(普　通)		ha	1,020,878		歩Ａ・単Ａ

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	,20cm,あり					
	＊＊＊　S単－ 366号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）					
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）					
	はぎ取り戻し(表土はぎ),0.37ha,0.006,はぎ取り戻し工法(普　通),15cm,あり		ha	351,844		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 367号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）					
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）					
	はぎ取り戻し(表土戻し),0.37ha,0.006,はぎ取り戻し工法(普　通),15cm,あり		ha	278,162		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 368号　＊＊＊					
S10003	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.36ha,0.006,1.00,粘性土・ﾚｷ質土,普　通,あり		ha	1,233,617		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 369号　＊＊＊					
S10008	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)					
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)					
	基盤整地,0.28ha,0.006,粘性土・ﾚｷ質土,普　通,あり		ha	443,345		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 370号　＊＊＊					
S10009	畦畔整形工					
	畦畔整形工					
	あり		㎡	476		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 371号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,		時間	6,836		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 372号　＊＊＊					
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	ﾀﾝｸ容量3800L,		時間	6,831		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 373号　＊＊＊					
S16002	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]					
	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]					
	,8.0～11.0t積,交替制補正対象外		日	19,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 374号　＊＊＊					
S16002	草刈機[肩掛式]					
	草刈機[肩掛式]					
	,ｶｯﾀ径255mm,交替制補正対象外		日	986		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 375号　＊＊＊					
S16002	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]					
	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]					
	,鋸長600mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.080L,交替制補正対象外		日	1,081		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 376号　＊＊＊					
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]					
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外		日	16,538		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 377号　＊＊＊					
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]					
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]					
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外		日	13,468		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 378号　＊＊＊					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	容量3m3,交替制補正対象外		供用日	472		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 379号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ （ｸﾛｰﾗ型） ,山0.8(平0.6)､2.9t吊り		日	56,729		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 380号　＊＊＊					
S16004	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(~3次)]					
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(~3次)]					
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ （ｸﾛｰﾗ型） ,山0.11(平0.08)		日	37,488		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 381号　＊＊＊					
S16004	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ),φ150､全揚程10m		日	1,338		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 382号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋,なし,なし		袋	6,737		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 383号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,なし		袋	736		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 384号　＊＊＊					
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去					
	１～５台,なし		箇所	81,618		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 385号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置		箇所	7,039		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18005	＊＊＊　S単－ 386号　＊＊＊ 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	8,493		歩A・単A
S18006	＊＊＊　S単－ 387号　＊＊＊ 排水ポンプ運転(P1)					
	排水ポンプ運転（小口径） 24,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし		箇所	150,943		歩A・単A
S18006	＊＊＊　S単－ 388号　＊＊＊ 排水ポンプ運転(P2)					
	排水ポンプ運転（小口径） 19,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし		箇所	119,482		歩A・単A
S18006	＊＊＊　S単－ 389号　＊＊＊ 排水ポンプ運転(P3)					
	排水ポンプ運転（小口径） 12,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし		箇所	75,471		歩A・単A
S18006	＊＊＊　S単－ 390号　＊＊＊ 排水ポンプ運転(P4)					
	排水ポンプ運転（小口径） 9,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし		箇所	56,560		歩A・単A
S18006	＊＊＊　S単－ 391号　＊＊＊ 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 23,常時排水,6以上～30未満,商用電源,なし		箇所	100,378		歩A・単A
S18006	＊＊＊　S単－ 392号　＊＊＊ 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 28,常時排水,6以上～30未満,商用電源,なし		箇所	122,199		歩A・単A
S18006	＊＊＊　S単－ 393号　＊＊＊ 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 1,常時排水,0以上～6未満,商用電源,なし		箇所	3,639		歩A・単A
S18007	＊＊＊　S単－ 394号　＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去(P1)					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし		箇所	17,556		歩A・単A
S18007	＊＊＊　S単－ 395号　＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去(P2)					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし		箇所	17,556		歩A・単A
S18007	＊＊＊　S単－ 396号　＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去(P3)					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし		箇所	17,556		歩A・単A
S18007	＊＊＊　S単－ 397号　＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去(P4)					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし		箇所	17,556		歩A・単A
S18007	＊＊＊　S単－ 398号　＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし		箇所	52,620		歩A・単A
S18007	＊＊＊　S単－ 399号　＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし		箇所	17,556		歩A・単A
S18025	＊＊＊　S単－ 400号　＊＊＊ 覆工板設置・撤去					
	覆工板設置・撤去 700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製滑り止め加工付き(補強型),H350,296日,1回,なし		㎡	25,872		歩A・単A
S18054	＊＊＊　S単－ 401号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,126,1,なし		㎡	1,524		歩A・単A
S18054	＊＊＊　S単－ 402号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,326,1,なし		㎡	2,897		歩A・単A
S18054	＊＊＊　S単－ 403号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,20,1,なし		㎡	589		歩A・単A
S18074	＊＊＊　S単－ 404号　＊＊＊ 仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工)					
	仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工) 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし		ton	13,354		歩A・単A
S18074	＊＊＊　S単－ 405号　＊＊＊ 仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工)					
	仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工) 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし		ton	6,883		歩A・単A
S18076	＊＊＊　S単－ 406号　＊＊＊ 仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄)					
	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,設置～損料,0.0m,296日,1回,180<=N1<360,7,260円,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,2		m	4,528		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5t吊,なし					
	＊＊＊　S単－ 407号　＊＊＊					
S18076	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄)					
	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄)					
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,撤去,0.0m,296日,1回,180<=N1<360,7,260円,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,		m	1,393		歩A・単A
	なし					
	＊＊＊　S単－ 408号　＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）					
	運搬（伐開、除根、除草）					
	21.0km 以下,良好		空m3	1,609		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 409号　＊＊＊					
S43023	【橋面防水工】					
	【橋面防水工】					
	新設,シート系防水（アスファルト系）,200m2未満,－,夜間作業無し		㎡	2,534		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 410号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－		m3	315.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 411号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	227		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 412号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	274.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 413号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	983.6		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 414号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	227		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 415号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	301.2		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 416号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),－,－,		m3	1,934		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 417号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし		m3	269.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 418号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3k		m3	1,387		歩A・単A
	m以下					
	＊＊＊　S単－ 419号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以		m3	369.7		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 420号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	238.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 421号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		㎡	394.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 422号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,－,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡	846.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 423号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,－,－,なし		m3	140.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 424号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,－,－,なし		m3	140.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 425号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,484		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 426号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,842		歩Ａ・単Ａ
SA0221	＊＊＊　Ｓ単－ 427号　＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	2,853		歩Ａ・単Ａ
SA0222	＊＊＊　Ｓ単－ 428号　＊＊＊ SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,－,有り,あり		㎡	171		歩Ａ・単Ａ
SA0223	＊＊＊　Ｓ単－ 429号　＊＊＊ SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,－,15cm以下,－		m	1,051		歩Ａ・単Ａ
SA0223	＊＊＊　Ｓ単－ 430号　＊＊＊ SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,－,15cmを超え30cm以下,－		m	2,940		歩Ａ・単Ａ
SA0267	＊＊＊　Ｓ単－ 431号　＊＊＊ SP 大型ブロック積					
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,無し,なし		㎡	5,847		歩Ａ・単Ａ
SA0301	＊＊＊　Ｓ単－ 432号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,122		歩Ａ・単Ａ
SA0301	＊＊＊　Ｓ単－ 433号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,410		歩Ａ・単Ａ
SA0301	＊＊＊　Ｓ単－ 434号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,266		歩Ａ・単Ａ
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 435号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,18-8-40(高炉B) W/C65		m3	24,940		歩Ａ・単Ａ
	%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 436号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,21-12-25(20)(高炉B)		m3	26,000		歩Ａ・単Ａ
	W/C60%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 437号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,18-12-25(20)(高		m3	20,480		歩Ａ・単Ａ
	炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 438号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,なし,		m3	26,750		歩Ａ・単Ａ
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 439号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,なし,		m3	26,320		歩Ａ・単Ａ
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 440号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,18-8-40(高炉B)		m3	20,050		歩Ａ・単Ａ
	W/C65%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 441号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,21-12-25(20)(高炉B)		m3	28,670		歩Ａ・単Ａ
	W/C60%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 442号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,18-12-25(20)(高		m3	23,230		歩Ａ・単Ａ
	炉B) W/C65%					
SA0312	＊＊＊　Ｓ単－ 443号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	7,415		歩Ａ・単Ａ

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 444号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	4,171		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 445号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		㎡	8,211		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 446号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし		基	4,219		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 447号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）					
	据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種		m	8,901		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 448号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）					
	据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種		m	22,980		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 449号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正					
	無し,－,,なし		㎡	115.7		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 450号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,－,－,,1層施工,なし,0mm,100mm		㎡	542.5		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 451号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ		㎡	1,790		歩Ａ・単Ａ
	(13)					
	＊＊＊　Ｓ単－ 452号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ		㎡	1,880		歩Ａ・単Ａ
	ｺﾝ(13)					
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00004	PC橋桁架設工（中桁）					
	A活荷重、ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床板橋、AS10		本	453,567		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00006	PC橋桁架設工（外桁）					
	A活荷重、ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床板橋、AS10		本	486,567		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00007	アンカーキャップ及びプレート					
	SGP32A*L250、PL-φ50*3.2		箇所	1,421		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00008	敷鉄板					
	22*914*1829		㎡	2,213		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00013	柵工(BS)					
	ネット柵, H=0.5		m	4,299		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00014	柵工(荒目)					
	ネット柵, H=0.5		m	4,299		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00015	柵工撤去					
	H=0.5m		m	1,089		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00020	コルゲートパイプ機械布設					
	進入路横断部,ｱｰﾁ型φ800		m	33,928		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00030	コンクリート削孔					
	φ30未満,L200以下		孔	585		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00031	あと施工アンカー					
	SUS M10*70		本	1,474		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00001	植生シート					
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ,浸食防止ﾀｲﾌﾟ		㎡	1,738		歩Ａ・単Ａ

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00002	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊ 植生土のう					
	仕拵え～設置		m3	47,543		歩A・単A
T00003	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊ 重圧管据付					
	φ200		m	10,258		歩A・単A
T00005	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管切断					
	φ150		口	847		歩A・単A
T00010	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	HIVP, φ150		m	5,705		歩A・単A
T00011	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊ 不整地運搬					
	80m以下		m3	383		歩A・単A
T00012	＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊ 不整地運搬					
	180m以下		m3	510		歩A・単A
T00016	＊＊＊　T単－ 18号　＊＊＊ 不整地運搬					
	310m以下		m3	667		歩A・単A
T00017	＊＊＊　T単－ 19号　＊＊＊ 植生土のう積込み					
			m3	9,080		歩A・単A
T00018	＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊ 排水ポンプ運転					
	0以上～40未満		日	5,716		歩A・単A
T00041	＊＊＊　T単－ 21号　＊＊＊ 伐採工					
			式	207,334		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	146	20,440	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				77,174	算出数量 242.000 m3
	単　価		m3		319	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	310m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	146	20,440	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				77,174	算出数量 139.000 m3
	単　価		m3		555	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	2.040	人	19,740	40,270	
	合　計				40,270	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		4,027	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,680	7,711	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,740	16,779	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,711	771	
	合　計				25,261	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,526	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンパ(Ｉ)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,680	7,711	
R01003	普通作業員	1.330	人	19,740	26,254	
Y00004	諸雑費					
	10%	0.100		7,711	771	
						算出数量
	合　計				34,736	10.000 m3
	単　価		m3		3,474	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.560	人	19,740	30,794	
						算出数量
	合　計				30,794	10.000 m3
	単　価		m3		3,079	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	19,740	16,779	
						算出数量
	合　計				16,779	10.000 m3
	単　価		m3		1,678	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,680	4,536	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,740	13,423	
Y00004	諸雑費					
	10%	0.100		4,536	454	
						算出数量
	合　計				18,413	10.000 m3
	単　価		m3		1,841	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,740	13,423	
	合　計				13,423	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,342	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.380	人	19,740	27,241	
	合　計				27,241	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,724	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	19,740	2,369	
	合　計				2,369	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		237	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,810	10,896	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	146	2,482	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				37,213	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		433	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	3,120	4,493	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	146	832	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,680	22,680	
	合　計				28,005	算出数量 50.000 m3

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m3		560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路体 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	3,120	4,493	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	146	832	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,680	22,680	
	合　計				28,005	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路体 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,810	10,896	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	146	2,482	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				37,213	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		433	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ150㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	φ150㎜以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P41084	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） φ150 長70㎜	0.500	個	35,900	17,950	
P41086	コアチューブ（コンクリート削孔用） φ150 長250㎜	0.200	本	9,160	1,832	
P41088	アダプター（コンクリート削孔用） φ150 長80㎜	0.100	個	8,810	881	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	25,620	17,934	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,680	22,680	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,740	19,740	
M23024	ｺｱ採取器(ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ) φ50～150㎜	1.830	供用日	1,630	2,983	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	4.000	L	159	636	
	合　計				84,636	算出数量 21.000 本
	単　価		本		4,030	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30～50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L	146	9,490	
R01021	運転手（特殊） （不整地運搬車運転）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				49,135	算出数量 71.100 m3
	単　価		m3		691	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生ｺﾝ)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生ｺﾝ) 砂・砂利・栗石,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 100m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L	146	9,490	
R01021	運転手（特殊） （不整地運搬車運転）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				49,135	算出数量 65.100 m3
	単　価		m3		755	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生ｺﾝ)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生ｺﾝ) 砂・砂利・栗石,150m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 150m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L	146	9,490	
R01021	運転手（特殊） （不整地運搬車運転）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				49,135	算出数量 60.200 m3
	単　価		m3		816	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)		ton		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	30～50m ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.790	人	22,680	17,917	
R01003	普通作業員	1.300	人	19,740	25,662	
M27984	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式･ｸﾚｰﾝ装置付] 3.5t積 2t吊	2.080	供用日	11,900	24,752	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	30.000	L	146	4,380	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				96,546	算出数量 41.900 ton
	単　価		ton		2,304	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)		ton		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.740	人	22,680	16,783	
R01003	普通作業員	1.230	人	19,740	24,280	
M27984	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式･ｸﾚｰﾝ装置付] 3.5t積 2t吊	2.080	供用日	11,900	24,752	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	30.000	L	146	4,380	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				94,030	算出数量 39.600 ton
	単　価		ton		2,374	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)		ton		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,150m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	150m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.690	人	22,680	15,649	
R01003	普通作業員	1.140	人	19,740	22,504	
M27984	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式･ｸﾚｰﾝ装置付] 3.5t積 2t吊	2.080	供用日	11,900	24,752	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	30.000	L	146	4,380	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				91,120	算出数量 36.800 ton
	単　価		ton		2,476	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S02052	石積類とりこわし		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)種別区分	機械 空積		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)長期割引単価区分	控 20cm以上60cm未満 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.210	人	22,680	4,763	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.220	日	17,800	3,916	
R01021	運転手（特殊） 取壊～集積用	0.160	人	23,835	3,814	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	14.000	L	146	2,044	
	合　計				14,537	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		1,454	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08063 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	17,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.000	日	17,800	17,800	
	合　計				17,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,800	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力70t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F01092 吊上能力70t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	147,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01092	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力70t吊	1.000	日	147,000	147,000	
	合　計				147,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				147,000	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S02113	溝形鋼		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	溝形鋼 [-300*90			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格	W96001 [-300*90		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	39,450円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96001	溝形鋼 [-300*90	1.000	ton	39,450	39,450	
	合　計				39,450	算出数量 1.000 各単位
	単　価				39,450	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S02113	等辺山形鋼		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	等辺山形鋼 L-75*75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格	W96002 L-75*75		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	38,010円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96002	等辺山形鋼 L-75*75	1.000	ton	38,010	38,010	
	合　計				38,010	算出数量 1.000 各単位
	単　価				38,010	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S02114	H形鋼（杭使用）		t 供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	H形鋼（杭使用） ５９４型　[賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02006 ５９４型　[賃料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	100円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02006	H形鋼（杭使用） ５９４型　[賃料]	1.000	t 供用日	100	100	
	合　計				100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				100	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S02114	H形鋼（杭使用）		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	H形鋼（杭使用） [修理費及び損耗費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02011 ［修理費及び損耗費］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02011	H形鋼（杭使用） ［修理費及び損耗費］	1.000	ton	3,500	3,500	
	合　計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,500	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S02114	敷鉄板		枚供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板 22*914*1829　［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96001 22*914*1829　［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	敷鉄板 22*914*1829　［賃料］	1.000	枚供用日	14	14	
	合　計				14	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S02114	敷鉄板		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板 22*914*1829　［整備費］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96002 22*914*1829　［整備費］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	370円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96002	敷鉄板 22*914*1829　［整備費］	1.000	枚	370	370	
	合　計				370	算出数量 1.000 各単位
	単　価				370	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
	合　計				25,620	算出数量 1.000 人
	単　価				25,620	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,680	22,680	
	合　計				22,680	算出数量 1.000 人
	単　価				22,680	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,740	19,740	
	合　計				19,740	算出数量 1.000 人
	単　価				19,740	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				23,835	算出数量 1.000 人
	単　価				23,835	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S02115	型わく工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01009 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01009	型わく工	1.000	人	24,885	24,885	
	合　計				24,885	算出数量 1.000 人
	単　価				24,885	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S02115	橋りょう世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	橋りょう世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01051 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	35,805	35,805	
	合　計				35,805	算出数量 1.000 人
	単　価				35,805	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S02115	橋りょう特殊工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	橋りょう特殊工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01052 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01052	橋りょう特殊工	1.000	人	31,080	31,080	
	合　計				31,080	算出数量 1.000 人
	単　価				31,080	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,740	19,740	
	合　計				19,740	算出数量 1.000 人
	単　価				19,740	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
	合　計				25,620	算出数量 1.000 人
	単　価				25,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,680	22,680	
	合　計				22,680	算出数量 1.000 人
	単　価				22,680	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
	合　計				25,620	算出数量 1.000 人
	単　価				25,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,740	19,740	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				19,740	算出数量 1.000 人
	単　価				19,740	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	15,750	15,750	
	合　計				15,750	算出数量 1.000 人
	単　価				15,750	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	12,075	12,075	
	合　計				12,075	算出数量 1.000 人
	単　価				12,075	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S02116	コルゲートパイプ		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コルゲートパイプ ｱｰﾁ形 1形 φ800 厚2.0㎜ﾒｯｷ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	コルゲートパイプ ｱｰﾁ形 1形 φ800 厚2.0㎜ﾒｯｷ	1.000	m	11,050	11,050	
	合　計				11,050	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,050	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S02116	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 底部ｼｭｰ取付		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 底部ｼｭｰ取付 Lｱﾝｸﾞﾙ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 底部ｼｭｰ取付 Lｱﾝｸﾞﾙ	1.000	m	17,700	17,700	
	合　計				17,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S02116	田面排水ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	田面排水ボックス H600*B340（硬質塩ビ調節板付）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	田面排水ボックス H600*B340（硬質塩ビ調節板付）	1.000	個	8,920	8,920	
	合　計				8,920	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,920	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S02116	植生シート		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	植生シート センチピードグラス（材工共）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96601		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96601	植生シート センチピードグラス（材工共）	1.000	㎡	1,230	1,230	
	合　計				1,230	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,230	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S02116	簡易床版		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	簡易床版 T-6 B900*L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96304	簡易床版 T-6 B900*L1000	1.000	枚	18,300	18,300	
	合　計				18,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S02116	簡易床版		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	簡易床版 T-6,B900*L1800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96305		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96305	簡易床版 T-6,B900*L1800	1.000	枚	38,400	38,400	
	合　計				38,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				38,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S02116	簡易床版		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	簡易床版 T-6 B800*L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96301	簡易床版 T-6 B800*L1000	1.000	枚	16,200	16,200	
	合　計				16,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				16,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S02116	簡易床版		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	簡易床版 T-6,B800*L1200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96302	簡易床版 T-6,B800*L1200	1.000	枚	21,100	21,100	
	合　計				21,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				21,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S02116	簡易床版		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	簡易床版 T-6,B800*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96303		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96303	簡易床版 T-6,B800*L2000	1.000	枚	38,000	38,000	
	合　計				38,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				38,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム 2種 B400*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96101	ベンチフリューム 2種 B400*L2000	1.000	個	10,650	10,650	
	合　計				10,650	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,650	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム 2種 B450*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96102	ベンチフリューム 2種 B450*L2000	1.000	個	11,650	11,650	
	合　計				11,650	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,650	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム 2種 B500*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96103	ベンチフリューム 2種 B500*L2000	1.000	個	13,450	13,450	
	合　計				13,450	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,450	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム暗渠		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム暗渠 T-14,B400*L1000,Co蓋含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96107	ベンチフリューム暗渠 T-14,B400*L1000,Co蓋含む	1.000	個	32,200	32,200	
	合　計				32,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				32,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム暗渠		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム暗渠 T-14,B450*L1000,Co蓋含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96108	ベンチフリューム暗渠 T-14,B450*L1000,Co蓋含む	1.000	個	41,000	41,000	
	合　計				41,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				41,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝（暗渠用）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝（暗渠用） T-25,B500*H500*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96216		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96216	自由勾配側溝（暗渠用） T-25,B500*H500*L2000	1.000	個	40,700	40,700	
	合　計				40,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				40,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,400	2,400	
	合　計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ)		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	生コンクリート(高炉Ｂ) ,18Ｎ/mm2　8cm　40mm　（W/C=65%以下）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J02060		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　（W/C=65%以下）	1.000	m3	12,200	12,200	
	合　計				12,200	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				12,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム分水工		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム分水工 B400*L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96104	ベンチフリューム分水工 B400*L1000	1.000	個	11,700	11,700	
	合　計				11,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S02116	堰板		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	堰板 ラワン材t12,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96113	堰板 ラワン材t12	1.000	㎡	1,481	1,481	
	合　計				1,481	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,481	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム分水工		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム分水工 B450*L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96105	ベンチフリューム分水工 B450*L1000	1.000	個	12,500	12,500	
	合　計				12,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム分水工		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム分水工 B500*L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96106	ベンチフリューム分水工 B500*L1000	1.000	個	14,200	14,200	
	合　計				14,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S02116	用水調節器		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	用水調節器 φ75 L=500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96109	用水調節器 φ75 L=500	1.000	個	12,600	12,600	
	合　計				12,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,600	
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
S02116	用水調節器		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	用水調節器 φ125 L=500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96110	用水調節器 φ125 L=500	1.000	個	22,600	22,600	
	合　計				22,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				22,600	
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
S02116	等辺山形鋼		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	等辺山形鋼 SUS L-30*30*3,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96111	等辺山形鋼 SUS L-30*30*3	1.000	kg	995	995	
	合　計				995	算出数量 1.000 各単位
	単　価				995	
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
S02116	あと施工アンカー		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	あと施工アンカー SUS M10*70,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96112	あと施工アンカー SUS M10*70	1.000	本	279	279	
	合　計				279	算出数量 1.000 各単位
	単　価				279	
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	大型フリューム B300*H300*L2000（水抜孔有,継手含）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96201	大型フリューム B300*H300*L2000（水抜孔有,継手含）	1.000	個	11,700	11,700	
	合　計				11,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,700	
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	大型フリューム B400*H400*L2000（水抜孔有,継手含）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96202	大型フリューム B400*H400*L2000（水抜孔有,継手含）	1.000	個	15,000	15,000	
	合　計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
S02116	角形フリューム		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	角形フリューム 幅300㎜　深300㎜　長2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P13051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P13051	角形フリューム 幅300㎜　深300㎜　長2.0m	1.000	個	6,880	6,880	
	合　計				6,880	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,880	
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	重圧管 700*2000 1種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96205	重圧管 700*2000 1種	1.000	本	61,100	61,100	
	合　計				61,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				61,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03206		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03206	山土砂	1.000	m3	1,900	1,900	
	合　計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝（横断用）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝（横断用） T-25,B400*H400*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96211		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96211	自由勾配側溝（横断用） T-25,B400*H400*L2000	1.000	個	46,200	46,200	
	合　計				46,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				46,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ)		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	生コンクリート(高炉Ｂ) ,18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J02054		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	1.000	m3	12,400	12,400	
	合　計				12,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝用グレーチング		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝用グレーチング T-20 B400用 L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96221		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96221	自由勾配側溝用グレーチング T-20 B400用 L1000	1.000	枚	27,300	27,300	
	合　計				27,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝（暗渠用）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝（暗渠用） T-25,B400*H400*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96215		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96215	自由勾配側溝（暗渠用） T-25,B400*H400*L2000	1.000	個	28,800	28,800	
	合　計				28,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				28,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
S02116	ＰＣ橋主桁（中桁）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ＰＣ橋主桁（中桁） JIS A 5373-2016,AS10,7.335t/本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96401	ＰＣ橋主桁（中桁） JIS A 5373-2016,AS10,7.335t/本	1.000	本	425,000	425,000	
	合　計				425,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				425,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
S02116	ＰＣ橋主桁（外桁）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ＰＣ橋主桁（外桁） JIS A 5373-2016,AS10,7.350t/本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96402	ＰＣ橋主桁（外桁） JIS A 5373-2016,AS10,7.350t/本	1.000	本	458,000	458,000	
	合　計				458,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				458,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
S02116	防触アンカー装置		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	防触アンカー装置 S35CN+CR+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ,F)φ28*620,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96403	防触アンカー装置 S35CN+CR+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ,F)φ28*620	1.000	個	15,000	15,000	
	合　計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊					
S02116	無収縮モルタル		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	無収縮モルタル ,1875kg/m3,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96001	無収縮モルタル 1875kg/m3	1.000	m3	229,687	229,687	
	合　計				229,687	算出数量 1.000 各単位
	単　価				229,687	
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					
S02116	防触アンカー装置		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	防触アンカー装置 S35CN+CR+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ,M)φ28*620,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96404		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96404	防触アンカー装置 S35CN+CR+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ,M)φ28*620	1.000	個	18,700	18,700	
	合　計				18,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
S02116	機械式継手		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	機械式継手 D19用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96405		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96405	機械式継手 D19用	1.000	組	965	965	
	合　計				965	算出数量 1.000 各単位
	単　価				965	
	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊					
S02116	機械式継手施工費		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	機械式継手施工費 D19*D19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96406		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96406	機械式継手施工費 D19*D19	1.000	箇所	358	358	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				358	算出数量 1.000 各単位
	単　価				358	
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
S02116	排水管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水管 STKR400,HDZ45 100*50*3.2L=1.05m 7.36kg/本,目皿含,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96407		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96407	排水管 STKR400,HDZ45 100*50*3.2L=1.05m 7.36kg/本,目皿含	1.000	本	38,400	38,400	
	合　計				38,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				38,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊					
S02116	排水用導水管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用導水管 SUS φ18,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96408		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96408	排水用導水管 SUS φ18	1.000	m	1,170	1,170	
	合　計				1,170	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊					
S02116	床版水抜管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	床版水抜管 L790,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96409		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96409	床版水抜管 L790	1.000	本	35,700	35,700	
	合　計				35,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				35,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊					
S02116	床版水抜管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	床版水抜管 L380,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96410		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96410	床版水抜管 L380	1.000	本	24,050	24,050	
	合　計				24,050	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,050	
	＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊					
S02116	取付用キャップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	取付用キャップ 床版水抜管用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96411		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96411	取付用キャップ 床版水抜管用	1.000	個	1,235	1,235	
	合　計				1,235	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,235	
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
S02116	フレキシブルチューブ		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フレキシブルチューブ SUS φ20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96412		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96412	フレキシブルチューブ SUS φ20	1.000	m	3,025	3,025	
	合　計				3,025	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,025	
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
S02116	成形目地材		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	成形目地材 B35*t5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96413		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96413	成形目地材 B35*t5	1.000	m	425	425	
	合　計				425	算出数量 1.000 各単位
	単　価				425	
	＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊					
S02116	端部目地処理材		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	端部目地処理材 B90*t5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96414		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96414	端部目地処理材 B90*t5	1.000	m	300	300	
	合　計				300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
S02116	鋼製底付管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製底付管 φ225*H250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96415		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96415	鋼製底付管 φ225*H250	1.000	個	2,180	2,180	
	合　計				2,180	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,180	
	＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊					
S02116	橋梁用伸縮装置		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	橋梁用伸縮装置 車道用,伸縮量20㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96416		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96416	橋梁用伸縮装置 車道用,伸縮量20㎜	1.000	m	65,400	65,400	
	合　計				65,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				65,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊					
S02116	橋梁用伸縮装置		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	橋梁用伸縮装置 車道用,伸縮量30㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96417		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96417	橋梁用伸縮装置 車道用,伸縮量30㎜	1.000	m	75,600	75,600	
	合　計				75,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				75,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊					
S02116	円形紙型枠		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	円形紙型枠 φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96418		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96418	円形紙型枠 φ150	1.000	m	416	416	
	合　計				416	算出数量 1.000 各単位
	単　価				416	
	＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊					
S02116	アンカーキャップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	アンカーキャップ SGP32A*L250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96419		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96419	アンカーキャップ SGP32A*L250	1.000	個	191	191	
	合　計				191	算出数量 1.000 各単位
	単　価				191	
	＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊					
S02116	プレート		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プレート PL-φ50*3.2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96420		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96420	プレート PL-φ50*3.2	1.000	枚	679	679	
	合　計				679	算出数量 1.000 各単位
	単　価				679	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊					
S02116	目地材（加熱注入式低弾性タイプ）		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	目地材（加熱注入式低弾性タイプ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P25009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P25009	目地材（加熱注入式低弾性タイプ）	1.000	kg	345	345	
	合　計				345	算出数量 1.000 各単位
	単　価				345	
	＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊					
S02116	路盤紙　（クラフト紙）		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	路盤紙　（クラフト紙）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P28201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P28201	路盤紙　（クラフト紙）	1.000	㎡	27	27	
	合　計				27	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27	
	＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊					
S02116	再生砂		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	再生砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03204		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03204	再生砂	1.000	m3	2,950	2,950	
	合　計				2,950	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,950	
	＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊					
S02116	コンクリート積ブロック		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート積ブロック A種　控35cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P15013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P15013	コンクリート積ブロック A種　控35cm	1.000	個	570	570	
	合　計				570	算出数量 1.000 各単位
	単　価				570	
	＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊					
S02116	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P35300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35300	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 常温式 1種B 白	1.000	L	630	630	
	合　計				630	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				630	
	＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊					
S02116	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P35313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35313	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	1.000	kg	160	160	
	合　計				160	算出数量 1.000 各単位
	単　価				160	
	＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊					
S02116	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P35311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35311	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	1.000	kg	440	440	
	合　計				440	算出数量 1.000 各単位
	単　価				440	
	＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	146	146	
	合　計				146	算出数量 1.000 各単位
	単　価				146	
	＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート用砕石 ,40～5mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03005		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03005	コンクリート用砕石 40～5mm	1.000	m3	3,650	3,650	
	合　計				3,650	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,650	
	＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊					
S02116	吸出し防止マット		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P26101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm	1.000	㎡	560	560	
	合　計				560	算出数量 1.000 各単位
	単　価				560	
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
S02116	松丸太		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	松丸太 長1.2m　末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P33057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P33057	松丸太 長1.2m　末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	1.000	本	980	980	
	合　計				980	算出数量 1.000 各単位
	単　価				980	
	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊					
S02116	合成樹脂網		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P29003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P29003	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3mm	1.000	㎡	1,210	1,210	
	合　計				1,210	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,210	
	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊					
S02116	基本電力料		kW/月		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持１年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P31005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P31005	基本電力料 低圧用業持１年未満	1.000	kW/月	1,218	1,218	
	合　計				1,218	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,218	
	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊					
S02116	臨時電力工事費		件		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	臨時電力工事費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96501	臨時電力工事費	1.000	件	168,987	168,987	
	合　計				168,987	算出数量 1.000 各単位
	単　価				168,987	
	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊					
S02116	平板載荷試験		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	平板載荷試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96603		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96603	平板載荷試験	1.000	箇所	185,000	185,000	
	合　計				185,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				185,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊					
S02116	作付面積測量		ha		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	作付面積測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96602		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96602	作付面積測量	1.000	ha	89,898	89,898	
	合　計				89,898	算出数量 1.000 各単位
	単　価				89,898	
	＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96612 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96612	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,938	2,938	
	合　計				2,938	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,938	
	＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96611 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96611	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,125	3,125	
	合　計				3,125	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,125	
	＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96613 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96613	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,938	2,938	
	合　計				2,938	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,938	
	＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96614 廃プラスチック		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96614	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3	7,500	7,500	
	合　計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,500	
	＊＊＊　S単－ 121号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 木くず処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96615 木くず処分		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96615	建設廃材 木くず処分	1.000	m3	4,125	4,125	
	合　計				4,125	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,125	
	＊＊＊　S単－ 122号　＊＊＊					
S02711	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 練積,無し,昼間施工,,20,18-8-40（高炉B）,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)時間的制約	練積 無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)昼夜施工区分 5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚	昼間施工 20		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力	18-8-40（高炉B） なし				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間	1.000	㎡	13,400	13,400	
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ) 18-8-40（高炉B）	0.440	m3	12,200	5,368	
	合　計				18,768	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		18,768	
	＊＊＊　S単－ 123号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	無筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	9,958	9,958	
	合　計				9,958	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		9,958	
	＊＊＊　S単－ 124号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	17,540	17,540	
	合　計				17,540	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		17,540	
	＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　D13	1.030	ton	108,200	111,446	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,750	66,413	
	合　計				177,859	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		177,859	
	＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D10		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18245	異形棒鋼 SD295　D10	1.030	ton	110,200	113,506	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,750	66,413	
	合　計				179,919	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		179,919	
	＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345　D13	1.030	ton	113,200	116,596	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,750	66,413	
	合　計				183,009	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		183,009	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345　　D19	1.030	ton	111,200	114,536	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,750	66,413	
	合　　計				180,949	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		180,949	
	＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345　　D16	1.030	ton	111,200	114,536	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,750	66,413	
	合　　計				180,949	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		180,949	
	＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D22		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345　　D22	1.030	ton	111,200	114,536	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,750	66,413	
	合　　計				180,949	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		180,949	
	＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,－,－,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	325.30	325	
	合　計				325	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		325	
	＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,058	3,058	
	合　計				3,058	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		3,058	
	＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,577	3,577	
	合　計				3,577	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		3,577	
	＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	800.10	800	
	合　計				800	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		800	
	＊＊＊　S単－ 135号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,,基礎砕石の施工有り,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	自由勾配側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約 11)再利用撤去の有無	なし -				
	12)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71402	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,951	6,951	
	合　計				6,951	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		6,951	
	＊＊＊　S単－ 136号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	施工有り,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	自由勾配側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 11)再利用撤去の有無	なし -				
	12)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,347	5,347	
	合　計				5,347	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		5,347	
	＊＊＊　S単－ 137号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05063	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	7,560	18,446	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		18,446	369	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	25,620	2,306	
R01002	特殊作業員	0.130	人	22,680	2,948	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,740	3,751	
	合　計				27,820	算出数量 10.000 m
	単　価		m		2,782	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径75　長4.0m	2.440	本	2,160	5,270	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		5,270	105	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	25,620	2,050	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,680	2,722	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,740	3,356	
	合　計				13,503	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,350	
	＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,125mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 125mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05062	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	5,220	12,737	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		12,737	255	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	25,620	2,306	
R01002	特殊作業員	0.130	人	22,680	2,948	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,740	3,751	
	合　計				21,997	算出数量 10.000 m
	単　価		m		2,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊					
S08041	砂利舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,必要,なし,不要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ 4)基盤面不陸整正作業の必要性	10cm 必要		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価０円区分(舗設材) 6)舗装面仕上げ作業の必要性	なし 不要				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	10.600	m3	2,400	25,440	
R01003	普通作業員	1.800	人	19,740	35,532	
	合　計				60,972	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		610	
	＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊					
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B-4,設置(無収縮モルタル),1251,123			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)施工区分	Gr-C-2B-4 設置(無収縮モルタル)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)充填材料の使用量(kg/100m) 4)充填材料費1kg当たり単価(円/kg)	1,251.000 123		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P22014	ガードレール 支柱高さ 1.15m	100.000	m	12,400	1,240,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	19.000	人	19,740	375,060	
P32204	無収縮モルタル	1,251.000	kg	123	153,873	
	合　計				1,768,933	算出数量 100.000 m
	単　価		m		17,689	
	＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊					
S08084	PC橋桁ゴム支承工(Ａタイプ)		個		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁ゴム支承工(Ａタイプ) ｺﾞﾑ被覆(固定部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ｺﾞﾑ支承材(Aﾀｲﾌﾟ)1個当たり単価 2)ｺﾞﾑ支承(Aﾀｲﾌﾟ)規格	61,421円 ｺﾞﾑ被覆(固定部)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P11521	橋梁用ゴム支承材 ｺﾞﾑ被覆(固定部)	9.000	個	61,421	552,789	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	35,805	35,805	
R01052	橋りょう特殊工	2.000	人	31,080	62,160	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,740	39,480	
Y00004	雑品 4%	0.040		137,445	5,498	
	合　計				695,732	算出数量 9.000 個
	単　価		個		77,304	
	＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊					
S08084	PC橋桁ゴム支承工(Ａタイプ)		個		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁ゴム支承工(Ａタイプ) ｺﾞﾑ被覆(可動部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ｺﾞﾑ支承材(Aﾀｲﾌﾟ)1個当たり単価 2)ｺﾞﾑ支承(Aﾀｲﾌﾟ)規格	61,421円 ｺﾞﾑ被覆(可動部)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P11522	橋梁用ゴム支承材 ｺﾞﾑ被覆(可動部)	9.000	個	61,421	552,789	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	35,805	35,805	
R01052	橋りょう特殊工	2.000	人	31,080	62,160	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,740	39,480	
Y00004	雑品 4%	0.040		137,445	5,498	
	合　計				695,732	算出数量 9.000 個
	単　価		個		77,304	
	＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊					
S08086	PC橋桁PC工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁PC工 390KN(40t)型(1S17.8)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)PCケーブル規格	390KN(40t)型(1S17.8)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P23104	ＰＣケーブル 390KN(40t)型(1S17.8)	173.500	kg	524	90,914	
R01051	橋りょう世話役	0.650	人	35,805	23,273	
R01052	橋りょう特殊工	2.000	人	31,080	62,160	
R01003	普通作業員	1.200	人	19,740	23,688	
Y00004	雑品 39%	0.390		109,121	42,557	
	合　計				242,592	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,426	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊					
S08087	PC橋桁PCｹｰﾌﾞﾙ緊張工		ケーブル		10.000 ケーブル	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁PCｹｰﾌﾞﾙ緊張工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)定着装置(固定側)1組当たりの単価 2)定着装置(緊張側)1組当たりの単価	6,465 6,465		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P23107	ＰＣケーブル定着装置 固定用	10.000	組	6,465	64,650	
P23108	ＰＣケーブル定着装置 緊張用	10.000	組	6,465	64,650	
R01051	橋りょう世話役	0.400	人	35,805	14,322	
R01052	橋りょう特殊工	1.200	人	31,080	37,296	
R01003	普通作業員	0.600	人	19,740	11,844	
Y00004	雑品 3%	0.030		63,462	1,904	
	合　　計				194,666	算出数量 10.000 ケーブル
	単　　価		ケーブル		19,467	
	＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊					
S08088	PC橋桁横組工		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁横組工 30-12-25,生コンクリート(高炉Ｂ),ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ床版桁,一般養生,ブー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ム式			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)種類区分	30-12-25 生コンクリート(高炉Ｂ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)桁形式 4)養生区分	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ床版桁 一般養生				
	5)打設工法区分	ブーム式				
J02095	生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	10.500	m3	14,700	154,350	
R01051	橋りょう世話役	1.600	人	35,805	57,288	
R01002	特殊作業員	1.700	人	22,680	38,556	
R01009	型わく工	2.500	人	24,885	62,213	
R01003	普通作業員	3.900	人	19,740	76,986	
Y00004	雑品 10.0	0.100		235,043	23,504	
M15166	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h	1.500	時間	8,610	12,915	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	146	2,920	
R01021	運転手（特殊）	0.210	人	23,835	5,005	
	合　　計				433,737	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		43,374	
	＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊					
S08089	PC橋桁機械器具損料		工事		1.000 工事	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁機械器具損料 緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ390KN　<40t>型,1径間,12本,39本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟの種別 2)１工事の径間数(K)	緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ390KN　<40t>型 1径間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１径間片締本数(n) 4)１日当たり片締本数(N)	12本 39本		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M24291	緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ390KN　<40t>型	0.520	日	4,960	2,579	
	合　　計				2,579	算出数量 1.000 工事
	単　　価		工事		2,579	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊					
S08101	PC橋桁架設足場		m		10.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁架設足場 側部足場,－,1月			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場の種別 2)防護工の種別	側部足場 －		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設置月数	1月		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G14001	足場材賃料	10.000	円	305	3,050	
R01052	橋りょう特殊工	2.400	人	31,080	74,592	
	合　計				77,642	算出数量 10.000［各単位］
	単　価		［各単位］		7,764	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【視線誘導標設置工】 標準型,防護柵取付用,両面反射　φ100以下,かぶせ式,10本未満,－,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,使用しない,－,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)設置区分	標準型 防護柵取付用		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)反射体区分 4)規格	両面反射　φ100以下 かぶせ式				
	5)施工規模 6)時間的制約	10本未満 －				
	7)夜間作業 8)防塵型	なし 使用しない				
	9)使用面	－				
A06063	視線誘導標設置(防護柵) 両面反射･φ100以下･かぶせ式	1.150	本	5,579	6,416	
	合　計				6,416	算出数量 1.000 本
	単　価		本		6,416	
	＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【視線誘導標設置工】 標準型,構造物取付用,両面反射　φ300,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式,10本未満,－,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,使用しない,－,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)設置区分	標準型 構造物取付用		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)反射体区分 4)規格	両面反射　φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式				
	5)施工規模 6)時間的制約	10本未満 －				
	7)夜間作業 8)防塵型	なし 使用しない				
	9)使用面	－				
A06087	視線誘導標設置(構造物) 両面反射･300･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	1.150	本	26,173	30,099	
	合　計				30,099	算出数量 1.000 本
	単　価		本		30,099	
	＊＊＊　Ｓ単－ 151号　＊＊＊					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【視線誘導標設置工】 撤去,土中建込み用,－,－,10本未満,－,なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)設置区分	撤去 土中建込み用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)反射体区分 4)規格	－ －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工規模 6)時間的制約	10本未満 －				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)夜間作業	なし				
A06161	視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む 土中建込用	1.300	本	921	1,197	
	合　計				1,197	算出数量 1.000 本
	単　価		本		1,197	
	＊＊＊　Ｓ単－ 152号　＊＊＊					
S08716	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置】 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置,ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品,Gp-Cp-2B,20m未満,－,無し,直			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	線部,標準支柱,直支柱			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)作業種別	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)仕様 4)規格	塗装品 Gp-Cp-2B				
	5)施工規模 6)時間的制約	20m未満 －				
	7)夜間作業 8)施工区分	無し 直線部				
	9)支柱高さ区分 10)支柱区分	標準支柱 直支柱				
A04412	ガードパイプ設置（コンクリート建込） Gp-Cp-2B	1.500	m	11,686	17,529	
	合　計				17,529	算出数量 1.000 m
	単　価		m		17,529	
	＊＊＊　Ｓ単－ 153号　＊＊＊					
S08717	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去】 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去,ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装,Gp-Cp-2B,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)作業種別	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕様 4)規格	塗装 Gp-Cp-2B		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
A04442	ガードパイプ撤去（コンクリート建込） Gp-Cp-2B	1.000	m	1,575	1,575	
	合　計				1,575	算出数量 1.000 m
	単　価		m		1,575	
	＊＊＊　Ｓ単－ 154号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正な			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置）	区画線設置 溶融式（手動）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	実線 15cm				
	5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ⅰ	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工	豪雪補正なし －				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	174.60	175	
	合　計				175	算出数量 1.000 m
	単　価		m		175	
	＊＊＊　Ｓ単－ 155号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置）	区画線設置 溶融式（手動）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	ゼブラ 45cm				
	5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ｉ	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工	豪雪補正なし -				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66084	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	386	386	
	合　計				386	算出数量 1.000 m
	単　価		m		386	
	＊＊＊　Ｓ単－ 156号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.36ha,0.006,はぎ取り戻し工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	法(多　い),20cm,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.36ha		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	0.006 はぎ取り戻し工法(多　い)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	20cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19～21t	15.390	日	23,700	364,743	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	918.000	L	146	134,028	
R01021	運転手（特殊）	7.060	人	23,835	168,275	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	25,620	46,116	
R01003	普通作業員	5.600	人	19,740	110,544	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	14.400	日	6,420	92,448	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手（特殊）	5.860	人	23,835	139,673	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,106,197	1,106	
	合　計				1,107,303	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		1,107,303	
	＊＊＊　Ｓ単－ 157号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ),0.36ha,0.006,はぎ取り戻し工法(多　い			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),15cm,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土はぎ) 0.36ha		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	0.006 はぎ取り戻し工法(多　い)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19～21t	6.440	日	23,700	152,628	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	384.000	L	146	56,064	
R01021	運転手（特殊）	2.950	人	23,835	70,313	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	25,620	15,372	
R01003	普通作業員	2.100	人	19,740	41,454	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	5.420	日	6,420	34,796	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	130.000	L	146	18,980	
R01021	運転手（特殊）	2.200	人	23,835	52,437	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		442,044	442	
	合　計				442,486	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		442,486	
	＊＊＊　Ｓ単－ 158号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し),0.36ha,0.006,はぎ取り戻し工法(多　い)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,15cm,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土戻し) 0.36ha		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	0.006 はぎ取り戻し工法(多　い)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19～21t	3.860	日	23,700	91,482	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	230.000	L	146	33,580	
R01021	運転手（特殊）	1.770	人	23,835	42,188	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	25,620	15,372	
R01003	普通作業員	1.900	人	19,740	37,506	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	2.890	日	6,420	18,554	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	69.000	L	146	10,074	
R01021	運転手（特殊）	1.170	人	23,835	27,887	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		276,643	277	
	合　計				276,920	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		276,920	
	＊＊＊　Ｓ単－ 159号　＊＊＊					
S10003	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.36ha,0.006,1.00,粘性土・ﾚｷ質土,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	多　い,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.36ha		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W)	0.006 1.00				
	5)土質区分 6)障害物状況	粘性土・ﾚｷ質土 多　い				
	7)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19～21t	8.750	日	23,700	207,375	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	522.000	L	146	76,212	
R01021	運転手（特殊）	4.020	人	23,835	95,817	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	25,620	40,992	
R01003	普通作業員	5.400	人	19,740	106,596	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	40.860	日	6,420	262,321	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	980.000	L	146	143,080	
R01021	運転手（特殊）	16.610	人	23,835	395,899	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,328,292	1,328	
	合　計				1,329,620	算出数量 1.000 ha

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		ha		1,329,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 160号　＊＊＊					
S10003	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,0.36ha,0.006,1.00,粘性土・ﾚｷ質土,多　い,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A)	基盤整地 0.36ha		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W)	0.006 1.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)土質区分 6)障害物状況	粘性土・ﾚｷ質土 多　い				
	7)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F09015	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19～21t	3.220	日	23,700	76,314	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	192.000	L	146	28,032	
R01021	運転手（特殊）	1.480	人	23,835	35,276	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	25,620	15,372	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,740	39,480	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	16.400	日	6,420	105,288	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	393.000	L	146	57,378	
R01021	運転手（特殊）	6.670	人	23,835	158,979	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		516,119	516	
	合　計				516,635	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		516,635	
	＊＊＊　Ｓ単－ 161号　＊＊＊					
S10005	水田整地工(ブルドーザ)		ha		1.000 時間	歩Ａ 当たり算出
	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ,13t級,表土整地,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分	湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 13t級		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業内容区分 4)作業条件	表土整地 普通		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M01064	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(1次)] 13t級	1.000	時間	5,570	5,570	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L	146	1,606	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	23,835	4,529	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	25,620	512	
R01003	普通作業員 補助労務	0.280	人	19,740	5,527	
	合　計				17,744	算出数量 0.080 ha
	単　価		ha		221,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 162号　＊＊＊					
S10009	畦畔整形工		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	25,620	5,124	
R01003	普通作業員	0.500	人	19,740	9,870	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	1.600	日	6,420	10,272	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	40.000	L	146	5,840	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	0.690	人	23,835	16,446	
	合　計				47,552	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		476	
	＊＊＊　Ｓ単－ 163号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻)		㎡		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土埋戻,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土埋戻 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.370	日	16,000	21,920	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	78.000	L	146	11,388	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				57,143	算出数量 842.000 ㎡
	単　価		㎡		68	
	＊＊＊　Ｓ単－ 164号　＊＊＊					
S15004	耕地復旧(耕起)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.070	人	19,740	1,382	
M35062	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	1,780	516	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.800	L	146	117	
R01022	運転手（一般）	0.060	人	22,050	1,323	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		1,956	274	
	合　計				3,612	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		36	
	＊＊＊　Ｓ単－ 165号　＊＊＊					
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03002 M03002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.9時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.29 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部品を計上する(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ選択 良好				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(普通･D) 積載重量　4t積級				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	1.000	時間	1,540	1,540	
W14002	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） 積載重量　　４．０ｔ積	1.000	時間	50	50	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.400	L	146	788	
R01022	運転手（一般）	0.170	人	22,050	3,749	
	合　計				6,127	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		各単位		6,127	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 166号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03104 M03104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.23 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間	2,010	2,010	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.300	L	146	774	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	23,835	4,052	
	合　計				6,836	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		6,836	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 167号　＊＊＊					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M27941 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27941	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3	1.000	供用日	472	472	
	合　計				472	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		472	
	＊＊＊　Ｓ単－ 168号　＊＊＊					
S16004	発動発電機[Ｇ駆動・～低騒音型]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	発動発電機[Ｇ駆動・～低騒音型] 発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動),2KVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動) 2KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[Ｇ駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	1.330	日	926	1,232	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	8.400	L	159	1,336	
	合　計				2,568	算出数量 1.000 日
	単　価		日		2,568	
	＊＊＊　Ｓ単－ 169号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)､2.9t吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） 山0.8(平0.6)､2.9t吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.88		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	0.880	日	17,800	15,664	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	95.000	L	146	13,870	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				53,369	算出数量 1.000 日
	単　価		日		53,369	
	＊＊＊　Ｓ単－ 170号　＊＊＊					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕拵え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう　化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	19,740	286,230	
	合　計				294,730	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		29,473	
	＊＊＊　Ｓ単－ 171号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,購入土,1m3,大型土のう袋,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土 1,900.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	1.000m3 大型土のう袋				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,680	22,680	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,740	19,740	
Y00004	諸雑費	0.060		68,040	4,082	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋	52.000	枚	1,100	57,200	
J03208	購入土	52.000	m3	1,900	98,800	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	1.440	日	17,800	25,632	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	119.000	L	146	17,374	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒･排対型(`2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,600	55,600	
	合　計				350,563	算出数量 52.000 袋
	単　価		袋		6,742	
	＊＊＊　Ｓ単－ 172号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,大型土のう袋,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋 なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,680	22,680	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,740	19,740	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,600	55,600	
	合　計				123,640	算出数量 80.000 袋
	単　価		袋		1,546	
	＊＊＊　Ｓ単－ 173号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,,0m3,大型土のう袋,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋 なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,680	22,680	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,600	55,600	
	合　計				103,900	算出数量 134.000 袋
	単　価		袋		775	
	＊＊＊　Ｓ単－ 174号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	25,620	1,025	
R01003	普通作業員	0.100	人	19,740	1,974	
Y00004	諸雑費	0.130		2,999	390	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,770	1,009	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	23,835	2,145	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.400	L	146	496	
	合　計				7,039	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		7,039	
	＊＊＊　Ｓ単－ 175号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	25,620	1,025	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	0.050	人	22,680	1,134	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,740	3,751	
Y00004	諸雑費	0.030		5,910	177	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,770	655	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	23,835	1,430	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.200	L	146	321	
	合　計				8,493	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		8,493	
	＊＊＊　Ｓ単－ 176号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 134,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	134 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	6以上～30未満 商用電源		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	7,102.000	kWh	14.75	104,755	
R01002	特殊作業員	17.420	人	22,680	395,086	
Y00004	諸雑費	0.170		499,841	84,973	
	合　計				584,814	算出数量 1.000 箇所
	単　価				584,814	
	＊＊＊　Ｓ単－ 177号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	25,620	12,810	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,740	19,740	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.500	日	17,800	8,900	
R01021	運転手（特殊）	0.340	人	23,835	8,104	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	21.000	L	146	3,066	
	合　計				52,620	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		52,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 178号　＊＊＊					
S18025	覆工板設置・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	覆工板設置・撤去 700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製滑り止め加工付き(補強型),H350			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,198日,1回,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設置面積区分 2)施工区分	700㎡以下 設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)覆工板の規格 4)覆工板受桁の規格	鋼製滑り止め加工付き(補強型) H350				
	5)供用日数 6)現場使用期間中の使用回数	198日 1回				
	7)長期割引単価区分	なし				
G03012	覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型）　[賃料]	100.000	㎡供用月	7,980	798,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
G15065	覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型）　[整備費]	100.000	㎡	1,281	128,100	
G02023	H形鋼（山留材） ３５０型　[賃料]	13.400	t 供用日	20,196	270,626	
G15033	H型鋼（山留材） ３５０型　[整備費]	13.400	ton	4,905	65,727	
R01001	土木一般世話役	4.700	人	25,620	120,414	
R01012	とび工	7.300	人	24,990	182,427	
R01003	普通作業員	8.300	人	19,740	163,842	
R01011	溶接工	3.400	人	27,615	93,891	
Y00004	諸雑費	0.048		560,574	26,908	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	4.700	日	55,600	261,320	
	合　計				2,111,255	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		21,113	
	＊＊＊　S単－ 179号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	25,620	40,992	
R01012	とび工	7.000	人	24,990	174,930	
R01003	普通作業員	1.300	人	19,740	25,662	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	1.400	日	55,600	77,840	
Y00004	諸雑費	0.340		319,424	108,604	
	合　計				428,028	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		4,280	
	＊＊＊　S単－ 180号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	25,620	38,430	
R01012	とび工	4.500	人	24,990	112,455	
R01003	普通作業員	2.700	人	19,740	53,298	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	0.800	日	55,600	44,480	
Y00004	諸雑費	0.330		248,663	82,059	
	合　計				330,722	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		3,307	
	＊＊＊　S単－ 181号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,211,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 211		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	1,656	1,656,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	112	112,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	22,680	65,772	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,740	57,246	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,800	58,918	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	23,835	69,122	
	合　計				2,069,428	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		2,069	
	＊＊＊　Ｓ単－ 182号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 42		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	19,740	9,475	
	合　計				13,843	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		138	
	＊＊＊　Ｓ単－ 183号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 525		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	525	54,600	
R01003	普通作業員	0.480	人	19,740	9,475	
	合　計				64,075	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		641	
	＊＊＊　Ｓ単－ 184号　＊＊＊					
S18074	仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工) 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 4)長期割引単価区分	25t吊 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01051	橋りょう世話役	0.620	人	35,805	22,199	
R01052	橋りょう特殊工	2.100	人	31,080	65,268	
R01003	普通作業員	0.410	人	19,740	8,093	
Y00004	雑品	0.060		95,560	5,734	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	0.580	日	55,600	32,248	
	合　計				133,542	算出数量 10.000 ton
	単　価		ton		13,354	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 185号　＊＊＊					
S18074	仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工) 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 4)長期割引単価区分	25t吊 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01051	橋りょう世話役	0.340	人	35,805	12,174	
R01052	橋りょう特殊工	1.000	人	31,080	31,080	
R01011	溶接工	0.130	人	27,615	3,590	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,740	3,356	
Y00004	雑品	0.050		50,200	2,510	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	0.290	日	55,600	16,124	
	合　計				68,834	算出数量 10.000 ton
	単　価		ton		6,883	
	＊＊＊　Ｓ単－ 186号　＊＊＊					
S18076	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄)		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,設置～損料,0.0m,198日,1回,180<=N1<360,7,260円,ﾗﾌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)高欄型式 2)施工区分	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 設置～損料		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単管ﾊﾟｲﾌﾟ型の時100m当数量 4)供用日数(N1)	0.0m 198日				
	5)供用期間中の使用回数(YYSK) 6)ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ1m当単価(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型の時)	1回 7,260円				
	7)使用機械 8)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊				
	9)長期割引単価区分	なし				
P22001	ガードレール	100.000	m	7,260	726,000	
Y00002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ損料	0.300		726,000	217,800	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	25,620	35,868	
R01012	とび工	4.000	人	24,990	99,960	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,740	19,740	
Y00004	雑品	0.010		155,568	1,556	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	1.400	日	55,600	77,840	
	合　計				452,764	算出数量 100.000 m
	単　価		m		4,528	
	＊＊＊　Ｓ単－ 187号　＊＊＊					
S18076	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄)		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,撤去,0.0m,198日,1回,180<=N1<360,7,260円,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ｰﾝ,25t吊,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)高欄型式 2)施工区分	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単管ﾊﾟｲﾌﾟ型の時100m当数量 4)供用日数(N1)	0.0m 198日				
	5)供用期間中の使用回数(YYSK) 6)ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ1m当単価(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型の時)	1回 7,260円				
	7)使用機械 8)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊				
	9)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	0.870	人	25,620	22,289	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01012	とび工	2.800	人	24,990	69,972	
R01003	普通作業員	1.200	人	19,740	23,688	
Y00004	雑品	0.010		115,949	1,159	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	0.400	日	55,600	22,240	
	合　計				139,348	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,393	
	＊＊＊　Ｓ単－ 188号　＊＊＊					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,180日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 180.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール（通信線用） Ｌ　７ｍ×Ｄ１４cm×Ｗ１．５kN	1.000	本	24,500	24,500	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A･B形　1000×170×140	1.000	個	5,370	5,370	
W09468	ステーブロック（ロッド付）Ｎｏ２ 長６００mm×幅３００mm	1.000	組	6,310	6,310	
W09423	漏電しゃ断器 ３Ｐ－２２５Ａ	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチＢ（屋外用０－２００） ２４０×４２０×１７０	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		67,280	6,728	
Y00002	損料 0.0639%	0.115		74,008	8,511	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	22,470	57,074	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	19,740	43,428	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		174,510	873	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	22,470	28,537	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	19,740	21,714	
	合　計				160,137	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		160,137	
	＊＊＊　Ｓ単－ 189号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.5m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	0本 IV線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	5.5mm2 1.500m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,380	1,380	
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	1.500	m	93	140	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	22,470	5,618	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	19,740	6,909	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	22,470	449	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		13,907	70	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	22,470	1,124	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19,740	1,382	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	22,470	225	
	合　計				17,297	算出数量 1.000 極

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		極		17,297	
	＊＊＊　Ｓ単－ 190号　＊＊＊					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,180日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ｹｰﾌﾞﾙ規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ｹｰﾌﾞﾙの供用日数	設置～損料～撤去 180.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09221	６００Ｖキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	276	27,600	
Y00002	損料 0.0639%	0.115		27,600	3,174	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	22,470	74,151	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		101,751	509	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	22,470	37,076	
	合　計				114,910	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,149	
	＊＊＊　Ｓ単－ 191号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,180日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 180.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P　30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチＢ（屋外用０－　３０） 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	６００Ｖビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	51	765	
W09552	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE16	1.000	本	260	260	
Y00002	損料 0.0639%	0.115		7,955	915	
R01013	電工	0.790	人	22,470	17,751	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		25,706	129	
R01013	電工	0.400	人	22,470	8,988	
	合　計				27,783	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		27,783	
	＊＊＊　Ｓ単－ 192号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む) 湿地20ｔ級以上21ｔ級以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	2.800	人	22,680	63,504	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	2.100	日	55,600	116,760	
Y00004	運搬費等	1.550		180,264	279,409	
	合　計				459,673	算出数量 1.000 台
	単　価		台		459,673	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 193号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数） 10)深夜早朝割増率（実数）	基本運賃(自動入力) 0円 12m超～15m以内 120kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込･取卸＋積込･取卸 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46632	仮設材輸送運賃料金 120km以下　製品長12m超～15m以内	1.000	ton	14,940	14,940	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　　計				17,940	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		17,940	
	＊＊＊　Ｓ単－ 194号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数） 10)深夜早朝割増率（実数）	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 120kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込･取卸＋積込･取卸 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46612	仮設材輸送運賃料金 120km以下　製品長12m以内	1.000	ton	12,980	12,980	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　　計				15,980	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		15,980	
	＊＊＊　Ｓ単－ 195号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数） 10)深夜早朝割増率（実数）	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込･取卸＋積込･取卸 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　　計				10,140	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		10,140	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 196号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込･取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数)	基地(積込･取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		8,320	
	＊＊＊　Ｓ単－ 197号　＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草) 21.0km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	21.0km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	3.610	供用日	20,000	72,200	
W14065	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D) 積載重量　１０.０ｔ積	3.610	供用日	667	2,408	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	168.000	L	146	24,528	
R01022	運転手（一般)	2.800	人	22,050	61,740	
	合　　計				160,876	算出数量 100.000 空m3
	単　　価		空m3		1,609	
	＊＊＊　Ｓ単－ 198号　＊＊＊					
S43020	【橋梁用伸縮継手装置設置工】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【橋梁用伸縮継手装置設置工】 新設,普通型,－,夜間作業なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置工事区分 2)型式区分	新設 普通型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕様区分 4)夜間作業区分	－ 夜間作業なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A22003	橋梁用伸縮継手(新設) 普通型　1.8m当たり50kg以上180kg以下	1.000	m	41,310	41,310	
	合　　計				41,310	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		41,310	
	＊＊＊　Ｓ単－ 199号　＊＊＊					
S43023	【橋面防水工】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【橋面防水工】 新設,シート系防水（アスファルト系),200m2未満,－,夜間作業無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)仕様区分	新設 シート系防水（アスファルト系)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工規模 4)時間制約	200m2未満 －				
	5)夜間作業区分	夜間作業無し				
A25001	シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設	1.150	㎡	2,203.20	2,534	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				2,534	算出数量 1.000 ㎡
	単　　価				2,534	
	＊＊＊　Ｓ単－ 200号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　　価		m3		1,116	
	＊＊＊　Ｓ単－ 201号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3		227	
	＊＊＊　Ｓ単－ 202号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単　　価		m3		1,603	
	＊＊＊　Ｓ単－ 203号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊･玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	岩塊･玉石 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3		270.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 204号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　　価		m3		274.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 205号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　　価		m3		983.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 206号　＊＊＊					
SA0102	埋戻土投入		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3		227	
	＊＊＊　Ｓ単－ 207号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単　　価		m3		1,934	
	＊＊＊　Ｓ単－ 208号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単　　価		m3		301.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 209号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		269.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 210号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単　価		m3		1,024	
	＊＊＊　Ｓ単－ 211号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　価		m3		369.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 212号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m3		238.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 213号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		m3		848.6	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 214号　＊＊＊					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m3		364.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 215号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		394.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 216号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,－,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 －				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		846.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 217号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		433.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 218号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,－,－,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 －				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　　価		m3		140.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 219号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　　価		m3		144.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 220号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 8.0km以下				
	単　　価		m3		1,484	
	＊＊＊　Ｓ単－ 221号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 8.0km以下				
	単　　価		m3		1,842	
	＊＊＊　Ｓ単－ 222号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 6.5km以下				
	単　　価		m3		2,853	
	＊＊＊　Ｓ単－ 223号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	－ 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		171	
	＊＊＊　S単－ 224号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cmを超え35cm以下,－,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	必要 15cmを超え35cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	－ 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		968.2	
	＊＊＊　S単－ 225号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,－,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	－ 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		171	
	＊＊＊　S単－ 226号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,－,15cm以下,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 －				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	15cm以下 －				
	単　価		m		1,051	
	＊＊＊　S単－ 227号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,－,15cmを超え30cm以下,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 -				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	15cmを超え30cm以下 -				
	単　価		m		2,940	
	＊＊＊　Ｓ単－ 228号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　価		m		550.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 229号　＊＊＊					
SA0280	SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工） 積工,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)積張の区分 2)裏込材の計上	積工 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)裏込材規格	なし 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40				
	単　価		m3		7,754	
	＊＊＊　Ｓ単－ 230号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,410	
	＊＊＊　Ｓ単－ 231号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,266	
	＊＊＊　Ｓ単－ 232号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,554	
	＊＊＊　S単－ 233号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		27,320	
	＊＊＊　S単－ 234号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		27,820	
	＊＊＊　S単－ 235号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		20,050	
	＊＊＊　S単－ 236号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		23,010	
	＊＊＊　Ｓ単－ 237号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		26,750	
	＊＊＊　Ｓ単－ 238号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		28,180	
	＊＊＊　Ｓ単－ 239号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	－ －				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		26,320	
	＊＊＊　S単－ 240号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,－,－,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する －				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 －				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	－ －				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		27,400	
	＊＊＊　S単－ 241号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,21-12-25(2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する －				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 －				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り －				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		28,670	
	＊＊＊　S単－ 242号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,18-12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する －				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 －				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り －				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		23,230	
	＊＊＊　S単－ 243号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		17,940	
	＊＊＊　Ｓ単－ 244号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02077	生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単　価		m3		19,440	
	＊＊＊　Ｓ単－ 245号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		18,370	
	＊＊＊　Ｓ単－ 246号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		27,110	
	＊＊＊　S単－ 247号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	－ －				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		18,160	
	＊＊＊　S単－ 248号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,415	
	＊＊＊　S単－ 249号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　価		㎡		8,211	
	＊＊＊　S単－ 250号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		4,171	
	＊＊＊　S単－ 251号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単　価		㎡		3,465	
	＊＊＊　S単－ 252号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=20mm				
	単　価		㎡		6,795	
	＊＊＊　S単－ 253号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単　価		㎡		3,404	
	＊＊＊　S単－ 254号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 50kg以上80kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		基		3,240	
	＊＊＊　S単－ 255号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 200kgを超え400kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		基		4,957	
	＊＊＊　S単－ 256号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 400kgを超え600kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		基		5,856	
	＊＊＊　Ｓ単－ 257号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付 300mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） なし				
	5)管種区分	外圧管１種				
	単　価		m		11,030	
	＊＊＊　Ｓ単－ 258号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付 500mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） なし				
	5)管種区分	外圧管１種				
	単　価		m		18,180	
	＊＊＊　Ｓ単－ 259号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付 700mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） なし				
	5)管種区分	外圧管１種				
	単　価		m		31,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 260号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付 900mm				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） なし				
	5)管種区分	外圧管１種				
	単　価		m		8,901	
	＊＊＊　Ｓ単－ 261号　＊＊＊					
SA0821	SP 排水管設置		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 排水管設置 無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)足場の有無 2)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m		5,867	
	＊＊＊　Ｓ単－ 262号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		㎡		115.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 263号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	100mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単　価		㎡		542.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 264号　＊＊＊					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生粒度調整砕石 RM-30				
	単　価		㎡		880.1	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 265号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		2,717	
	＊＊＊　Ｓ単－ 266号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,880	
	＊＊＊　Ｓ単－ 267号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,45mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 45mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾀｯｸｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,982	
	＊＊＊　Ｓ単－ 268号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,46mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 46mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾀｯｸｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		2,021	
	＊＊＊　Ｓ単－ 269号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,970	
	＊＊＊　Ｓ単－ 270号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ⅰ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,680	7,711	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,740	16,779	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,711	771	
	合　計				25,261	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,526	
	＊＊＊　Ｓ単－ 271号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し タンパ(Ⅰ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,680	7,711	
R01003	普通作業員	1.330	人	19,740	26,254	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,711	771	
	合　計				34,736	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		3,474	
	＊＊＊　Ｓ単－ 272号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,680	4,536	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,740	13,423	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,536	454	
	合　計				18,413	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,841	
	＊＊＊　Ｓ単－ 273号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,740	13,423	
	合　計				13,423	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,342	
	＊＊＊　S単－ 274号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.380	人	19,740	27,241	
	合　計				27,241	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,724	
	＊＊＊　S単－ 275号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,740	16,779	
	合　計				16,779	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,678	
	＊＊＊　S単－ 276号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路体 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	3,120	4,493	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	146	832	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,680	22,680	
	合　計				28,005	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		560	
	＊＊＊　S単－ 277号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路体 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,810	10,896	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	146	2,482	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				37,213	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		433	
	＊＊＊　Ｓ単－ 278号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	3,120	4,493	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	146	832	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,680	22,680	
	合　計				28,005	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 279号　＊＊＊					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ150㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	φ150㎜以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P41084	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） φ150 長70㎜	0.500	個	35,900	17,950	
P41086	コアチューブ（コンクリート削孔用） φ150 長250㎜	0.200	本	9,160	1,832	
P41088	アダプター（コンクリート削孔用） φ150 長80㎜	0.100	個	8,810	881	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	25,620	17,934	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,680	22,680	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,740	19,740	
M23024	ｺｱ採取器(ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ) φ50～150㎜	1.830	供用日	1,630	2,983	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	4.000	L	159	636	
	合　計				84,636	算出数量 21.000 本
	単　価		本		4,030	
	＊＊＊　Ｓ単－ 280号　＊＊＊					
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 諸資材（m3),40m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	諸資材（m3) 40m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.100	人	19,740	1,974	
	合　計				1,974	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		1,974	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 281号　＊＊＊					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M02093 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,740円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02093	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	時間	2,740	2,740	
	合　計				2,740	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,740	
	＊＊＊　S単－ 282号　＊＊＊					
S02113	溝形鋼		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	溝形鋼 [-300*90			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格	W96001 [-300*90		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	39,450円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96001	溝形鋼 [-300*90	1.000	ton	39,450	39,450	
	合　計				39,450	算出数量 1.000 各単位
	単　価				39,450	
	＊＊＊　S単－ 283号　＊＊＊					
S02113	等辺山形鋼		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	等辺山形鋼 L-75*75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格	W96002 L-75*75		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	38,010円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96002	等辺山形鋼 L-75*75	1.000	ton	38,010	38,010	
	合　計				38,010	算出数量 1.000 各単位
	単　価				38,010	
	＊＊＊　S単－ 284号　＊＊＊					
S02114	H形鋼（杭使用）		t 供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	H形鋼（杭使用） ５９４型　[賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02006 ５９４型　[賃料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	100円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02006	H形鋼（杭使用） ５９４型　[賃料]	1.000	t 供用日	100	100	
	合　計				100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				100	
	＊＊＊　S単－ 285号　＊＊＊					
S02114	H形鋼（杭使用）		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	H形鋼（杭使用） [修理費及び損耗費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02011 [修理費及び損耗費]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02011	H形鋼（杭使用） [修理費及び損耗費]	1.000	ton	3,500	3,500	
	合　計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,500	
	＊＊＊　S単－ 286号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,740	19,740	
	合　計				19,740	算出数量 1.000 人
	単　価				19,740	
	＊＊＊　Ｓ単－ 287号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
	合　計				25,620	算出数量 1.000 人
	単　価				25,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 288号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				23,835	算出数量 1.000 人
	単　価				23,835	
	＊＊＊　Ｓ単－ 289号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,680	22,680	
	合　計				22,680	算出数量 1.000 人
	単　価				22,680	
	＊＊＊　Ｓ単－ 290号　＊＊＊					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	20,580	20,580	
	合　計				20,580	算出数量 1.000 人
	単　価				20,580	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 291号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,740	19,740	
	合　計				19,740	算出数量 1.000 人
	単　価				19,740	
	＊＊＊　Ｓ単－ 292号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,680	22,680	
	合　計				22,680	算出数量 1.000 人
	単　価				22,680	
	＊＊＊　Ｓ単－ 293号　＊＊＊					
S02116	逆止弁		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	逆止弁 φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	逆止弁 φ150	1.000	個	10,400	10,400	
	合　計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 294号　＊＊＊					
S02116	植生シート		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ,浸食防止ﾀｲﾌﾟ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96701		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96701	植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ,浸食防止ﾀｲﾌﾟ	1.000	㎡	1,050	1,050	
	合　計				1,050	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,050	
	＊＊＊　Ｓ単－ 295号　＊＊＊					
S02116	植生シート止釘		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	植生シート止釘 φ5,150L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96702		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96702	植生シート止釘 φ5,150L	1.000	本	24	24	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				24	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24	
	＊＊＊　Ｓ単－ 296号　＊＊＊					
S02116	植生土のう袋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	植生土のう袋 センチピードグラス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96703		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96703	植生土のう袋 センチピードグラス	1.000	枚	560	560	
	合　計				560	算出数量 1.000 各単位
	単　価				560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 297号　＊＊＊					
S02116	水路用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水路用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 450用 L=995 Wロック式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	水路用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 450用 L=995 Wロック式	1.000	枚	64,700	64,700	
	合　計				64,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				64,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 298号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝（横断用）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝（横断用） T-25,B500*H500*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	自由勾配側溝（横断用） T-25,B500*H500*L2000	1.000	個	50,100	50,100	
	合　計				50,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				50,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 299号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,400	2,400	
	合　計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 300号　＊＊＊					
S02116	基礎板		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	基礎板 700*2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	基礎板 700*2000	1.000	枚	24,500	24,500	
	合　計				24,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 301号　＊＊＊					
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ)		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	生コンクリート(高炉Ｂ) ,18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)，			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J02060		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)	1.000	m3	12,200	12,200	
	合　計				12,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 302号　＊＊＊					
S02116	用水調節器		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	用水調節器 φ150 L=500,，			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	用水調節器 φ150 L=500	1.000	個	22,600	22,600	
	合　計				22,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				22,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 303号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径125,，			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05264		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05264	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径125	1.000	個	2,860	2,860	
	合　計				2,860	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,860	
	＊＊＊　Ｓ単－ 304号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径150,，			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05265		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05265	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径150	1.000	個	4,790	4,790	
	合　計				4,790	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,790	
	＊＊＊　Ｓ単－ 305号　＊＊＊					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	大型フリューム B300*H300*L2000（水抜孔有,継手含）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96201	大型フリューム B300*H300*L2000（水抜孔有,継手含）	1.000	個	11,700	11,700	
	合　計				11,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 306号　＊＊＊					
S02116	吸出防止材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	吸出防止材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96203	吸出防止材	1.000	個	280	280	
	合　計				280	算出数量 1.000 各単位
	単　価				280	
	＊＊＊　Ｓ単－ 307号　＊＊＊					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	大型フリューム B400*H400*L2000（水抜孔有,継手含）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96202	大型フリューム B400*H400*L2000（水抜孔有,継手含）	1.000	個	15,000	15,000	
	合　計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 308号　＊＊＊					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート側溝 250　250×230×2m　3種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P12084		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P12084	道路用鉄筋コンクリート側溝 250　250×230×2m　3種	1.000	個	10,600	10,600	
	合　計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 309号　＊＊＊					
S02116	水路用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水路用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 250用 L=995 Wロック式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96222		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96222	水路用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 250用 L=995 Wロック式	1.000	枚	34,600	34,600	
	合　計				34,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				34,600	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 310号　＊＊＊					
S02116	基礎板		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	基礎板 400*2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96018	基礎板 400*2000	1.000	枚	14,700	14,700	
	合　計				14,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 311号　＊＊＊					
S02116	基礎板		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	基礎板 800*2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96802		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96802	基礎板 800*2000	1.000	枚	26,000	26,000	
	合　計				26,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				26,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 312号　＊＊＊					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	重圧管 700*2000 1種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96205	重圧管 700*2000 1種	1.000	本	61,100	61,100	
	合　計				61,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				61,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 313号　＊＊＊					
S02116	プレキャスト集水桝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プレキャスト集水桝 1型,300*300A,グレーチング蓋付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	プレキャスト集水桝 1型,300*300A,グレーチング蓋付	1.000	個	87,600	87,600	
	合　計				87,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 314号　＊＊＊					
S02116	硬質塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質塩化ビニル管継手 エルボ,HIVP,φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96023	硬質塩化ビニル管継手 エルボ,HIVP,φ150	1.000	個	23,200	23,200	
	合　計				23,200	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				23,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 315号　＊＊＊					
S02116	硬質塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質塩化ビニル管継手 ソケット,HIVP,φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	硬質塩化ビニル管継手 ソケット,HIVP,φ150	1.000	個	9,380	9,380	
	合　計				9,380	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,380	
	＊＊＊　Ｓ単－ 316号　＊＊＊					
S02116	硬質塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質塩化ビニル管 φ150,HIVP,L=5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	硬質塩化ビニル管 φ150,HIVP,L=5.0m	1.000	本	23,550	23,550	
	合　計				23,550	算出数量 1.000 各単位
	単　価				23,550	
	＊＊＊　Ｓ単－ 317号　＊＊＊					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03206		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03206	山土砂	1.000	m3	1,900	1,900	
	合　計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 318号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝（横断用）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝（横断用） T-25,B400*H400*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96211		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96211	自由勾配側溝（横断用） T-25,B400*H400*L2000	1.000	個	46,200	46,200	
	合　計				46,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				46,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 319号　＊＊＊					
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ)		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	生コンクリート(高炉Ｂ) ,18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J02054		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	1.000	m3	12,400	12,400	
	合　計				12,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 320号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝用グレーチング		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝用グレーチング T-20 B400用 L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96221		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96221	自由勾配側溝用グレーチング T-20 B400用 L1000	1.000	枚	27,300	27,300	
	合　計				27,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 321号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝（暗渠用）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝（暗渠用） T-25,B400*H400*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96215		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96215	自由勾配側溝（暗渠用） T-25,B400*H400*L2000	1.000	個	28,800	28,800	
	合　計				28,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				28,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 322号　＊＊＊					
S02116	排水用導水管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用導水管 SUS φ18,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96408		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96408	排水用導水管 SUS φ18	1.000	m	1,170	1,170	
	合　計				1,170	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 323号　＊＊＊					
S02116	床版水抜管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	床版水抜管 L790,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96409		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96409	床版水抜管 L790	1.000	本	35,700	35,700	
	合　計				35,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				35,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 324号　＊＊＊					
S02116	床版水抜管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	床版水抜管 L380,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96410		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96410	床版水抜管 L380	1.000	本	24,050	24,050	
	合　計				24,050	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,050	
	＊＊＊　Ｓ単－ 325号　＊＊＊					
S02116	取付用キャップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	取付用キャップ 床版水抜管用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96411		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96411	取付用キャップ 床版水抜管用	1.000	個	1,235	1,235	
	合　計				1,235	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,235	
	＊＊＊　Ｓ単－ 326号　＊＊＊					
S02116	フレキシブルチューブ		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フレキシブルチューブ SUS φ20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96412		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96412	フレキシブルチューブ SUS φ20	1.000	m	3,025	3,025	
	合　計				3,025	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,025	
	＊＊＊　Ｓ単－ 327号　＊＊＊					
S02116	成形目地材		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	成形目地材 B35*t5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96413		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96413	成形目地材 B35*t5	1.000	m	425	425	
	合　計				425	算出数量 1.000 各単位
	単　価				425	
	＊＊＊　Ｓ単－ 328号　＊＊＊					
S02116	端部目地処理材		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	端部目地処理材 B90*t5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96414		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96414	端部目地処理材 B90*t5	1.000	m	300	300	
	合　計				300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 329号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	大型ブロック		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	大型ブロック KPブロック350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	大型ブロック KPブロック350	1.000	㎡	11,700	11,700	
	合　計				11,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 330号　＊＊＊					
S02116	大型ブロック		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	大型ブロック KPブロック600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	大型ブロック KPブロック600	1.000	㎡	21,450	21,450	
	合　計				21,450	算出数量 1.000 各単位
	単　価				21,450	
	＊＊＊　Ｓ単－ 331号　＊＊＊					
S02116	コンクリート切断		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート切断 ウォールソー工、t=40cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	コンクリート切断 ウォールソー工、t=40cm	1.000	m	59,600	59,600	
	合　計				59,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				59,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 332号　＊＊＊					
S02116	視線誘導標設置		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	視線誘導標設置 コンクリート接着用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96025	視線誘導標設置 コンクリート接着用	1.000	本	3,061	3,061	
	合　計				3,061	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,061	
	＊＊＊　Ｓ単－ 333号　＊＊＊					
S02116	視線誘導標		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	視線誘導標 コンクリート接着用,両面反射,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96029	視線誘導標 コンクリート接着用,両面反射	1.000	本	3,600	3,600	
	合　計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,600	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 334号　＊＊＊					
S02116	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P35300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35300	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 常温式 1種B 白	1.000	L	630	630	
	合　計				630	算出数量 1.000 各単位
	単　価				630	
	＊＊＊　S単－ 335号　＊＊＊					
S02116	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P35313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35313	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	1.000	kg	160	160	
	合　計				160	算出数量 1.000 各単位
	単　価				160	
	＊＊＊　S単－ 336号　＊＊＊					
S02116	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P35311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35311	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	1.000	kg	440	440	
	合　計				440	算出数量 1.000 各単位
	単　価				440	
	＊＊＊　S単－ 337号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	146	146	
	合　計				146	算出数量 1.000 各単位
	単　価				146	
	＊＊＊　S単－ 338号　＊＊＊					
S02116	使用電力料金		kWh		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P31001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1.000	kWh	14.75	15	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				15	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15	
	＊＊＊　Ｓ単－ 339号　＊＊＊					
S02116	地盤支持力試験		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	地盤支持力試験 エレフット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96604		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96604	地盤支持力試験 エレフット	1.000	箇所	15,700	15,700	
	合　計				15,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 340号　＊＊＊					
S02116	快適トイレ		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	快適トイレ	1.000	式	1,179,800	1,179,800	
	合　計				1,179,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,179,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 341号　＊＊＊					
S02116	作付面積測量費		ha		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	作付面積測量費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96020	作付面積測量費	1.000	ha	95,131	95,131	
	合　計				95,131	算出数量 1.000 各単位
	単　価				95,131	
	＊＊＊　Ｓ単－ 342号　＊＊＊					
S02116	ゲート工		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ゲート工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	ゲート工	1.000	式	3,595,000	3,595,000	
	合　計				3,595,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,595,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 343号　＊＊＊					
S02116	情報化施工測量・データ作成		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	情報化施工測量・データ作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96021	情報化施工測量・データ作成	1.000	式	2,651,000	2,651,000	
	合　計				2,651,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,651,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 344号　＊＊＊					
S02117	自由勾配側溝用グレーチング		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝用グレーチング B500用,T-25			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96010 B500用,T-25		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	31,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	自由勾配側溝用グレーチング B500用,T-25	1.000	枚	31,500	31,500	
	合　計				31,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				31,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 345号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96612 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96612	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,938	2,938	
	合　計				2,938	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,938	
	＊＊＊　Ｓ単－ 346号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96611 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96611	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,125	3,125	
	合　計				3,125	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,125	
	＊＊＊　Ｓ単－ 347号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 木くず処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96615 木くず処分		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96615	建設廃材 木くず処分	1.000	m3	4,125	4,125	
	合　計				4,125	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,125	
	＊＊＊　Ｓ単－ 348号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96613 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96613	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,938	2,938	
	合　計				2,938	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,938	
	＊＊＊　S単－ 349号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 木くず処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96615 木くず処分		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96615	建設廃材 木くず処分	1.000	m3	4,125	4,125	
	合　計				4,125	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,125	
	＊＊＊　S単－ 350号　＊＊＊					
S02124	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手（特殊） 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				23,835	算出数量 1.000 人
	単　価		人		23,835	
	＊＊＊　S単－ 351号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	無筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	9,958	9,958	
	合　計				9,958	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		9,958	
	＊＊＊　S単－ 352号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	17,540	17,540	
	合　計				17,540	算出数量 1.000 m3

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m3		17,540	
	＊＊＊　Ｓ単－ 353号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	108,200	111,446	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,750	66,413	
	合　計				177,859	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		177,859	
	＊＊＊　Ｓ単－ 354号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345　　D13	1.030	ton	113,200	116,596	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	57,750	62,948	
	合　計				179,544	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		179,544	
	＊＊＊　Ｓ単－ 355号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,－,,－,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし －				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない －				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	800.10	800	
	合　計				800	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 356号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	施工有り,－			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	自由勾配側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 11)再利用撤去の有無	なし －				
	12)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,347	5,347	
	合　計				5,347	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		5,347	
	＊＊＊　Ｓ単－ 357号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし －				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない －				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製　４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	325.30	325	
	合　計				325	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		325	
	＊＊＊　Ｓ単－ 358号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,－,－,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	－ －				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,058	3,058	
	合　計				3,058	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		3,058	
	＊＊＊　Ｓ単－ 359号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,－,－,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)法面小段面 10)法面縦排水	－ －				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,515	3,515	
	合　計				3,515	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		3,515	
	＊＊＊　S単－ 360号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	分Ⅰ,なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) ﾀﾝﾊﾟ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	25,620	8,198	
R01003	普通作業員	1.090	人	19,740	21,517	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,680	7,711	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		7,711	925	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,790	2,637	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	146	920	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	23,835	4,529	
	合　計				46,437	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		4,644	
	＊＊＊　S単－ 361号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05063	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	7,560	18,446	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		18,446	369	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	25,620	2,306	
R01002	特殊作業員	0.130	人	22,680	2,948	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,740	3,751	
	合　計				27,820	算出数量 10.000 m
	単　価		m		2,782	
	＊＊＊　S単－ 362号　＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VP,250mm,RR管,4.0m管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 250mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P05097	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP） RR片受直管 径250 長4.0m	2.440	本	0	0	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	25,620	2,050	
R01002	特殊作業員	0.160	人	22,680	3,629	
R01003	普通作業員	0.230	人	19,740	4,540	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	0.120	日	11,200	1,344	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.500	L	146	511	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	23,835	1,907	
	合　計				13,981	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,398	
	＊＊＊　S単－ 363号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置）	区画線設置 溶融式（手動）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	実線 15cm				
	5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ｉ	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工	豪雪補正なし －				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	174.60	175	
	合　計				175	算出数量 1.000 m
	単　価		m		175	
	＊＊＊　S単－ 364号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置）	区画線設置 溶融式（手動）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	ゼブラ 45cm				
	5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ｉ	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工	豪雪補正なし －				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66084	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	386	386	
	合　計				386	算出数量 1.000 m
	単　価		m		386	
	＊＊＊　S単－ 365号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.32ha,0.006,はぎ取り戻し工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	法(普　通),20cm,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.32ha		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	0.006 はぎ取り戻し工法(普　通)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	20cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19～21t	13.850	日	23,700	328,245	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	826.000	L	146	120,596	
R01021	運転手（特殊）	6.350	人	23,835	151,352	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	25,620	46,116	
R01003	普通作業員	5.600	人	19,740	110,544	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	13.410	日	6,420	86,092	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	322.000	L	146	47,012	
R01021	運転手（特殊）	5.450	人	23,835	129,901	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,019,858	1,020	
	合　計				1,020,878	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		1,020,878	
	＊＊＊　Ｓ単－ 366号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ),0.37ha,0.006,はぎ取り戻し工法(普　通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),15cm,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土はぎ) 0.37ha		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	0.006 はぎ取り戻し工法(普　通)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19～21t	4.960	日	23,700	117,552	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	296.000	L	146	43,216	
R01021	運転手（特殊）	2.280	人	23,835	54,344	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	25,620	15,372	
R01003	普通作業員	2.100	人	19,740	41,454	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	4.060	日	6,420	26,065	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	97.000	L	146	14,162	
R01021	運転手（特殊）	1.650	人	23,835	39,328	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		351,493	351	
	合　計				351,844	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		351,844	
	＊＊＊　Ｓ単－ 367号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し),0.37ha,0.006,はぎ取り戻し工法(普　通)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,15cm,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土戻し) 0.37ha		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	0.006 はぎ取り戻し工法(普　通)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19～21t	3.890	日	23,700	92,193	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	232.000	L	146	33,872	
R01021	運転手（特殊）	1.780	人	23,835	42,426	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	0.600	人	25,620	15,372	
R01003	普通作業員	1.900	人	19,740	37,506	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	2.890	日	6,420	18,554	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	69.000	L	146	10,074	
R01021	運転手（特殊）	1.170	人	23,835	27,887	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		277,884	278	
	合　計				278,162	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		278,162	
	＊＊＊　Ｓ単－ 368号　＊＊＊					
S10003	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.36ha,0.006,1.00,粘性土・ﾚｷ質土,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	普　通,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.36ha		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W)	0.006 1.00				
	5)土質区分 6)障害物状況	粘性土・ﾚｷ質土 普　通				
	7)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19～21t	8.750	日	23,700	207,375	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	522.000	L	146	76,212	
R01021	運転手（特殊）	4.020	人	23,835	95,817	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	25,620	40,992	
R01003	普通作業員	5.400	人	19,740	106,596	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	35.970	日	6,420	230,927	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	863.000	L	146	125,998	
R01021	運転手（特殊）	14.620	人	23,835	348,468	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,232,385	1,232	
	合　計				1,233,617	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		1,233,617	
	＊＊＊　Ｓ単－ 369号　＊＊＊					
S10008	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤整地,0.28ha,0.006,粘性土・ﾚｷ質土,普　通,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A)	基盤整地 0.28ha		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)土質区分	0.006 粘性土・ﾚｷ質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)障害物状況 6)長期割引単価区分（賃料機械）	普　通 あり				
F09012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～3次)] 7t級 7～9t	11.670	日	7,500	87,525	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	265.000	L	146	38,690	
R01021	運転手（特殊）	4.900	人	23,835	116,792	
R01001	土木一般世話役	1.300	人	25,620	33,306	
R01003	普通作業員	2.400	人	19,740	47,376	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	5.630	日	6,420	36,145	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	148.000	L	146	21,608	
R01021	運転手（特殊）	2.560	人	23,835	61,018	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	諸雑費					
	0.2%	0.002		442,460	885	
						算出数量
	合　計				443,345	1.000 ha
	単　価		ha		443,345	
	＊＊＊　Ｓ単－ 370号　＊＊＊					
S10009	畦畔整形工		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	畦畔整形工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	25,620	5,124	
R01003	普通作業員	0.500	人	19,740	9,870	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型（～3次）]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	1.600	日	6,420	10,272	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	40.000	L	146	5,840	
R01021	運転手（特殊）	0.690	人	23,835	16,446	
						算出数量
	合　計				47,552	100.000 ㎡
	単　価		㎡		476	
	＊＊＊　Ｓ単－ 371号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫	M03104		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03104		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転１時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転１日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	－				
	15)規格(消耗部品)	－				
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間	2,010	2,010	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.300	L	146	774	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	23,835	4,052	
						算出数量
	合　計				6,836	1.000 各単位
	単　価		各単位		6,836	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 372号　＊＊＊					
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾀﾝｸ容量3800L,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫	M17402		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M17402		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転１時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転１日当たり運転時間(T)	5.5時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	6)単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M17402	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量3800L	1.000	時間	2,220	2,220	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	4.400	L	146	642	
R01022	運転手（一般）	0.180	人	22,050	3,969	
	合　計				6,831	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		6,831	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 373号　＊＊＊					
S16002	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)] ,8.0～11.0t積,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M27975 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.000	供用日	19,700	19,700	
	合　計				19,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		19,700	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 374号　＊＊＊					
S16002	草刈機[肩掛式]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	草刈機[肩掛式] ,ｶｯﾀ径255mm,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M28182 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.86		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 ｶﾞｿﾘﾝ				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28182	草刈機[肩掛式] ｶｯﾀ径255mm	1.860	供用日	137	255	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	4.600	L	159	731	
	合　計				986	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		986	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 375号　＊＊＊					
S16002	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] ,鋸長600mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.080L,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M28243 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 2.33		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 ｶﾞｿﾘﾝ				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28243	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] 鋸長600mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.080L	2.330	供用日	464	1,081	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	0.000	Ｌ	159	0	
	合　　計				1,081	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		1,081	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 376号　＊＊＊					
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M02031 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.3 1.64		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.640	供用日	6,790	11,136	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	37.000	Ｌ	146	5,402	
	合　　計				16,538	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		16,538	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 377号　＊＊＊					
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M02345 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.3 1.78		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02345	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.780	供用日	5,680	10,110	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	23.000	Ｌ	146	3,358	
	合　　計				13,468	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		13,468	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 378号　＊＊＊					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M27941 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27941	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3	1.000	供用日	472	472	
	合　　計				472	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		472	
	＊＊＊　Ｓ単－ 379号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)､2.9t吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） 山0.8(平0.6)､2.9t吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.3 1.64		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.640	日	11,600	19,024	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	95.000	L	146	13,870	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				56,729	算出数量 1.000 日
	単　価		日		56,729	
	＊＊＊　Ｓ単－ 380号　＊＊＊					
S16004	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(~3次)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(~3次)] 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.11(平0.08)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） 山0.11(平0.08)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08091	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.11m3（平積0.08m3）	1.780	日	6,030	10,733	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	146	2,920	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				37,488	算出数量 1.000 日
	単　価		日		37,488	
	＊＊＊　Ｓ単－ 381号　＊＊＊					
S16004	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 工事用水中モータﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)，φ150､全揚程10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	工事用水中モータﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) φ150､全揚程10m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05041	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径１５０mm　全揚程　１０m	1.400	日	629	881	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	31.000	kWh	14.75	457	
	合　計				1,338	算出数量 1.000 日
	単　価		日		1,338	
	＊＊＊　Ｓ単－ 382号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土 1,900.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	1.000m3 大型土のう袋				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,680	22,680	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	1.000	人	19,740	19,740	
Y00004	諸雑費	0.040		68,040	2,722	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋	36.000	枚	1,100	39,600	
J03208	購入土	36.000	m3	1,900	68,400	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.390	日	17,800	24,742	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	104.000	L	146	15,184	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				242,523	算出数量 36.000 袋
	単　価		袋		6,737	
	＊＊＊　S単－ 383号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋 なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,680	22,680	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	17,800	22,428	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	78.000	L	146	11,388	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				105,951	算出数量 144.000 袋
	単　価		袋		736	
	＊＊＊　S単－ 384号　＊＊＊					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	１～５台 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.580	日	17,800	10,324	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	25,620	12,810	
R01002	特殊作業員	0.100	人	22,680	2,268	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,740	39,480	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	33.000	L	146	4,818	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	23,835	11,918	
	合　計				81,618	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		81,618	
	＊＊＊　S単－ 385号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	25,620	1,025	
R01003	普通作業員	0.100	人	19,740	1,974	
Y00004	諸雑費	0.130		2,999	390	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,770	1,009	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	23,835	2,145	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.400	L	146	496	
	合　計				7,039	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		7,039	
	＊＊＊　Ｓ単－ 386号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	25,620	1,025	
R01002	特殊作業員	0.050	人	22,680	1,134	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,740	3,751	
Y00004	諸雑費	0.030		5,910	177	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,770	655	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	23,835	1,430	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.200	L	146	321	
	合　計				8,493	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		8,493	
	＊＊＊　Ｓ単－ 387号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転(P1)		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 24,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	24 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型] 定格容量2kva	26.400	日	926	24,446	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	230.000	L	159	36,570	
R01002	特殊作業員	3.360	人	22,680	76,205	
Y00004	諸雑費	0.100		137,221	13,722	
	合　計				150,943	算出数量 1.000 箇所
	単　価				150,943	
	＊＊＊　Ｓ単－ 388号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転(P2)		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 19,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	19 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]					
	定格容量2kva	20.900	日	926	19,353	
P34001	ガソリン					
	ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	182.000	Ｌ	159	28,938	
R01002	特殊作業員					
		2.660	人	22,680	60,329	
Y00004	諸雑費					
		0.100		108,620	10,862	
						算出数量
	合　計				119,482	1.000 箇所
	単　価				119,482	
	＊＊＊　Ｓ単－ 389号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18006	排水ポンプ運転(P3)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	12,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)運転日数	12		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]					
	定格容量2kva	13.200	日	926	12,223	
P34001	ガソリン					
	ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	115.000	Ｌ	159	18,285	
R01002	特殊作業員					
		1.680	人	22,680	38,102	
Y00004	諸雑費					
		0.100		68,610	6,861	
						算出数量
	合　計				75,471	1.000 箇所
	単　価				75,471	
	＊＊＊　Ｓ単－ 390号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18006	排水ポンプ運転(P4)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	9,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)運転日数	9		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]					
	定格容量2kva	9.900	日	926	9,167	
P34001	ガソリン					
	ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	86.000	Ｌ	159	13,674	
R01002	特殊作業員					
		1.260	人	22,680	28,577	
Y00004	諸雑費					
		0.100		51,418	5,142	
						算出数量
	合　計				56,560	1.000 箇所
	単　価				56,560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 391号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	23,常時排水,6以上～30未満,商用電源,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)運転日数	23		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	6以上～30未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P31001	使用電力料金					
	低圧用業持1年未満	1,219.000	kWh	14.75	17,980	
R01002	特殊作業員					
		2.990	人	22,680	67,813	
Y00004	諸雑費					
		0.170		85,793	14,585	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				100,378	算出数量 1.000 箇所
	単　　価				100,378	
	＊＊＊　Ｓ単－ 392号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 28,常時排水,6以上～30未満,商用電源,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	28 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	6以上～30未満 商用電源		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1,484.000	kWh	14.75	21,889	
R01002	特殊作業員	3.640	人	22,680	82,555	
Y00004	諸雑費	0.170		104,444	17,755	
	合　　計				122,199	算出数量 1.000 箇所
	単　　価				122,199	
	＊＊＊　Ｓ単－ 393号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 1,常時排水,0以上～6未満,商用電源,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	1 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 商用電源		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	11.000	kWh	14.75	162	
R01002	特殊作業員	0.130	人	22,680	2,948	
Y00004	諸雑費	0.170		3,110	529	
	合　　計				3,639	算出数量 1.000 箇所
	単　　価				3,639	
	＊＊＊　Ｓ単－ 394号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去(P1)		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,620	7,686	
R01003	普通作業員	0.500	人	19,740	9,870	
	合　　計				17,556	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		17,556	
	＊＊＊　Ｓ単－ 395号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去(P2)		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,620	7,686	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	0.500	人	19,740	9,870	
	合　計				17,556	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		17,556	
	＊＊＊　S単－ 396号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去(P3)		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,620	7,686	
R01003	普通作業員	0.500	人	19,740	9,870	
	合　計				17,556	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		17,556	
	＊＊＊　S単－ 397号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去(P4)		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,620	7,686	
R01003	普通作業員	0.500	人	19,740	9,870	
	合　計				17,556	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		17,556	
	＊＊＊　S単－ 398号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	25,620	12,810	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,740	19,740	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.500	日	17,800	8,900	
R01021	運転手（特殊）	0.340	人	23,835	8,104	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	21.000	L	146	3,066	
	合　計				52,620	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		52,620	
	＊＊＊　S単－ 399号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,620	7,686	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	0.500	人	19,740	9,870	
	合　計				17,556	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		17,556	
	＊＊＊　Ｓ単－ 400号　＊＊＊					
S18025	覆工板設置・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	覆工板設置・撤去 700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製滑り止め加工付き(補強型),H350			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,296日,1回,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設置面積区分 2)施工区分	700㎡以下 設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)覆工板の規格 4)覆工板受桁の規格	鋼製滑り止め加工付き(補強型) H350				
	5)供用日数 6)現場使用期間中の使用回数	296日 1回				
	7)長期割引単価区分	なし				
G03012	覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型）［賃料］	100.000	㎡供用月	11,400	1,140,000	
G15065	覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型）［整備費］	100.000	㎡	1,281	128,100	
G02023	H形鋼（山留材） ３５０型 ［賃料］	13.400	ｔ供用日	30,192	404,573	
G15033	H型鋼（山留材） ３５０型 ［整備費］	13.400	ton	4,905	65,727	
R01001	土木一般世話役	4.700	人	25,620	120,414	
R01012	とび工	7.300	人	24,990	182,427	
R01003	普通作業員	8.300	人	19,740	163,842	
R01011	溶接工	3.400	人	27,615	93,891	
Y00004	諸雑費	0.048		560,574	26,908	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	4.700	日	55,600	261,320	
	合　計				2,587,202	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		25,872	
	＊＊＊　Ｓ単－ 401号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,126,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 126		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	1,111	1,111,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	112	112,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	22,680	65,772	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,740	57,246	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・~超低・排対型(~2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,800	58,918	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	23,835	69,122	
	合　計				1,524,428	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,524	
	＊＊＊　Ｓ単－ 402号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,326,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 326		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	2,484	2,484,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	112	112,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	22,680	65,772	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,740	57,246	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,800	58,918	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	23,835	69,122	
	合　計				2,897,428	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		2,897	
	＊＊＊　Ｓ単－ 403号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,20,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 20		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	176	176,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	112	112,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	22,680	65,772	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,740	57,246	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,800	58,918	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	23,835	69,122	
	合　計				589,428	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		589	
	＊＊＊　Ｓ単－ 404号　＊＊＊					
S18074	仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工) 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 4)長期割引単価区分	25t吊 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01051	橋りょう世話役	0.620	人	35,805	22,199	
R01052	橋りょう特殊工	2.100	人	31,080	65,268	
R01003	普通作業員	0.410	人	19,740	8,093	
Y00004	雑品	0.060		95,560	5,734	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	0.580	日	55,600	32,248	
	合　計				133,542	算出数量 10.000 ton
	単　価		ton		13,354	
	＊＊＊　Ｓ単－ 405号　＊＊＊					
S18074	仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工) 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工内容 2)使用機械	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 4)長期割引単価区分	25t吊 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01051	橋りょう世話役	0.340	人	35,805	12,174	
R01052	橋りょう特殊工	1.000	人	31,080	31,080	
R01011	溶接工	0.130	人	27,615	3,590	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,740	3,356	
Y00004	雑品	0.050		50,200	2,510	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	0.290	日	55,600	16,124	
	合　計				68,834	算出数量 10.000 ton
	単　価		ton		6,883	
	＊＊＊　S単－ 406号　＊＊＊					
S18076	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄)		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,設置～損料,0.0m,296日,1回,180<=N1<360,7,260円,ﾗﾌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)高欄型式 2)施工区分	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 設置～損料		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単管ﾊﾟｲﾌﾟ型の時100m当数量 4)供用日数(N1)	0.0m 296日				
	5)供用期間中の使用回数(YYSK) 6)ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ1m当単価(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型の時)	1回 7,260円				
	7)使用機械 8)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊				
	9)長期割引単価区分	なし				
P22001	ガードレール	100.000	m	7,260	726,000	
Y00002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ損料	0.300		726,000	217,800	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	25,620	35,868	
R01012	とび工	4.000	人	24,990	99,960	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,740	19,740	
Y00004	雑品	0.010		155,568	1,556	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	1.400	日	55,600	77,840	
	合　計				452,764	算出数量 100.000 m
	単　価		m		4,528	
	＊＊＊　S単－ 407号　＊＊＊					
S18076	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄)		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,撤去,0.0m,296日,1回,180<=N1<360,7,260円,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ｰﾝ,25t吊,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)高欄型式 2)施工区分	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単管ﾊﾟｲﾌﾟ型の時100m当数量 4)供用日数(N1)	0.0m 296日				
	5)供用期間中の使用回数(YYSK) 6)ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ1m当単価(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型の時)	1回 7,260円				
	7)使用機械 8)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊				
	9)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	0.870	人	25,620	22,289	
R01012	とび工	2.800	人	24,990	69,972	
R01003	普通作業員	1.200	人	19,740	23,688	
Y00004	雑品	0.010		115,949	1,159	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	0.400	日	55,600	22,240	
	合　計				139,348	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,393	
	＊＊＊　Ｓ単－ 408号　＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 21.0km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	21.0km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	3.610	供用日	20,000	72,200	
W14065	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　１０．０ｔ積	3.610	供用日	667	2,408	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	168.000	L	146	24,528	
R01022	運転手（一般）	2.800	人	22,050	61,740	
	合　計				160,876	算出数量 100.000 空m3
	単　価		空m3		1,609	
	＊＊＊　Ｓ単－ 409号　＊＊＊					
S43023	【橋面防水工】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【橋面防水工】 新設,シート系防水（アスファルト系）,200m2未満,－,夜間作業無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)仕様区分	新設 シート系防水（アスファルト系）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工規模 4)時間制約	200m2未満 －				
	5)夜間作業区分	夜間作業無し				
A25001	シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設	1.150	㎡	2,203.20	2,534	
	合　計				2,534	算出数量 1.000 ㎡
	単　価				2,534	
	＊＊＊　Ｓ単－ 410号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		315.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 411号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3		227	
	＊＊＊　Ｓ単－ 412号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　　価		m3		274.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 413号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　　価		m3		983.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 414号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3		227	
	＊＊＊　Ｓ単－ 415号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		m3		301.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 416号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	－ －				
	単　価		m3		1,934	
	＊＊＊　Ｓ単－ 417号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		269.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 418号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,0.3km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　価		m3		1,387	
	＊＊＊　Ｓ単－ 419号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,0.3km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　価		m3		369.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 420号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m3		238.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 421号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		394.8	
	＊＊＊　S単－ 422号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,－,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 －				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		846.1	
	＊＊＊　S単－ 423号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,－,－,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 －				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	－ なし				
	単　価		m3		140.7	
	＊＊＊　S単－ 424号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,－,－,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 －				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	－ なし				
	単　価		m3		140.7	
	＊＊＊　S単－ 425号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 8.0km以下				
	単　価		m3		1,484	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 426号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 8.0km以下				
	単　価		m3		1,842	
	＊＊＊　S単－ 427号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 6.5km以下				
	単　価		m3		2,853	
	＊＊＊　S単－ 428号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		171	
	＊＊＊　S単－ 429号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 -				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	15cm以下 -				
	単　価		m		1,051	
	＊＊＊　S単－ 430号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 -				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	15cmを超え30cm以下 -				
	単　価		m		2,940	
	＊＊＊　Ｓ単－ 431号　＊＊＊					
SA0267	SP 大型ブロック積		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無	2,000kg/個以下 無し				
	3)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		5,847	
	＊＊＊　Ｓ単－ 432号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,122	
	＊＊＊　Ｓ単－ 433号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,410	
	＊＊＊　Ｓ単－ 434号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,266	
	＊＊＊　Ｓ単－ 435号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		24,940	
	＊＊＊　Ｓ単－ 436号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		26,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 437号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		20,480	
	＊＊＊　Ｓ単－ 438号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		26,750	
	＊＊＊　S単－ 439号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		26,320	
	＊＊＊　S単－ 440号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		20,050	
	＊＊＊　S単－ 441号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		28,670	
	＊＊＊　S単－ 442号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		23,230	
	＊＊＊　S単－ 443号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,415	
	＊＊＊　S単－ 444号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		4,171	
	＊＊＊　S単－ 445号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　価		㎡		8,211	
	＊＊＊　S単－ 446号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 80kgを超え200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		基		4,219	
	＊＊＊　S単－ 447号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付 900mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） なし				
	5)管種区分	外圧管１種				
	単　価		m		8,901	
	＊＊＊　Ｓ単－ 448号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付 600mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） なし				
	5)管種区分	外圧管１種				
	単　価		m		22,980	
	＊＊＊　Ｓ単－ 449号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		㎡		115.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 450号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	100mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単　価		㎡		542.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 451号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾀｯｸｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,790	
	＊＊＊　Ｓ単－ 452号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,880	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F08064	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･ﾞ超低･排(ﾞ3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t		日	12,400		
G96001	敷鉄板 22*914*1829 ［賃料］		枚供用日	14		
G96002	敷鉄板 22*914*1829 ［整備費］		枚	370		
J03005	コンクリート用砕石 40～5mm		m3	3,650		
J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30～0mm		m3	235,000		
J03206	山土砂		m3	1,900		
J96001	無収縮モルタル 1875kg/m3		m3	229,687		
P01012	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径900　長2.43m		本	0		
P23104	ＰＣケーブル 390KN(40t)型(1S17.8)		kg	524		
P33057	松丸太 長1.2m　末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)		本	980		
P96001	田面排水ボックス H600*B340（硬質塩ビ調節板付）		個	8,920		
P96002	除草作業		ha	240,000		
P96003	逆止弁 φ150		個	10,400		
P96004	プレキャスト集水桝 1型,300*300A,グレーチング蓋付		個	87,600		
P96005	ゲート工		式	3,595,000		
P96006	大型ブロック KPブロック350		㎡	11,700		
P96007	大型ブロック KPブロック600		㎡	21,450		
P96008	用水調節器 φ150 L=500		個	22,600		
P96009	自由勾配側溝（横断用） T-25,B500*H500*L2000		個	50,100		
P96010	自由勾配側溝用グレーチング B500用,T-25		枚	31,500		
P96011	コンクリート切断 ウォールソー工、t=40cm		m	59,600		
P96013	基礎板 700*2000		枚	24,500		
P96014	重圧管 200*2000 1種		本	14,800		
P96015	水路用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 450用 L=995 Wロック式		枚	64,700		
P96016	コルゲートパイプ ｱｰﾁ形 1形 φ800 厚2.0mmﾒｯｷ		m	11,050		
P96017	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 底部ｼｭｰ取付 Lｱﾝｸﾞﾙ		m	17,700		
P96018	基礎板 400*2000		枚	14,700		
P96019	快適トイレ		式	1,179,800		
P96020	作付面積測量費		ha	95,131		
P96021	情報化施工測量・データ作成		式	2,651,000		
P96022	硬質塩化ビニル管 φ150,HIVP,L=5.0m		本	23,550		
P96023	硬質塩化ビニル管継手 エルボ,HIVP,φ150		個	23,200		
P96024	硬質塩化ビニル管継手 ソケット,HIVP,φ150		個	9,380		
P96025	視線誘導標設置 コンクリート接着用		本	3,061		
P96029	視線誘導標 コンクリート接着用,両面反射		本	3,600		
P96101	ベンチフリューム 2種 B400*L2000		個	10,650		
P96102	ベンチフリューム 2種 B450*L2000		個	11,650		
P96103	ベンチフリューム 2種 B500*L2000		個	13,450		
P96104	ベンチフリューム分水工 B400*L1000		個	11,700		
P96105	ベンチフリューム分水工 B450*L1000		個	12,500		
P96106	ベンチフリューム分水工 B500*L1000		個	14,200		
P96107	ベンチフリューム暗渠 T-14,B400*L1000,Co蓋含む		個	32,200		
P96108	ベンチフリューム暗渠 T-14,B450*L1000,Co蓋含む		個	41,000		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96109	用水調節器 φ75 L=500		個	12,600		
P96110	用水調節器 φ125 L=500		個	22,600		
P96111	等辺山形鋼 SUS L-30*30*3		kg	995		
P96112	あと施工アンカー SUS M10*70		本	279		
P96113	堰板 ラワン材t12		㎡	1,481		
P96201	大型フリューム B300*H300*L2000（水抜孔有,継手含）		個	11,700		
P96202	大型フリューム B400*H400*L2000（水抜孔有,継手含）		個	15,000		
P96203	吸出防止材		個	280		
P96205	重圧管 700*2000 1種		本	61,100		
P96211	自由勾配側溝（横断用） T-25,B400*H400*L2000		個	46,200		
P96215	自由勾配側溝（暗渠用） T-25,B400*H400*L2000		個	28,800		
P96216	自由勾配側溝（暗渠用） T-25,B500*H500*L2000		個	40,700		
P96221	自由勾配側溝用グレーチング T-20 B400用 L1000		枚	27,300		
P96222	水路用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 250用 L=995 Wロック式		枚	34,600		
P96301	簡易床版 T-6 B800*L1000		枚	16,200		
P96302	簡易床版 T-6,B800*L1200		枚	21,100		
P96303	簡易床版 T-6,B800*L2000		枚	38,000		
P96304	簡易床版 T-6 B900*L1000		枚	18,300		
P96305	簡易床版 T-6,B900*L1800		枚	38,400		
P96401	ＰＣ橋主桁（中桁） JIS A 5373-2016,AS10,7.335t/本		本	425,000		
P96402	ＰＣ橋主桁（外桁） JIS A 5373-2016,AS10,7.350t/本		本	458,000		
P96403	防触アンカー装置 S35CN+CR+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ,F)φ28*620		個	15,000		
P96404	防触アンカー装置 S35CN+CR+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ,M)φ28*620		個	18,700		
P96405	機械式継手 D19用		組	965		
P96406	機械式継手施工費 D19*D19		箇所	358		
P96407	排水管 STKR400,HDZ45 100*50*3.2L=1.05m 7.36kg/本,目皿含		本	38,400		
P96408	排水用導水管 SUS φ18		m	1,170		
P96409	床版水抜管 L790		本	35,700		
P96410	床版水抜管 L380		本	24,050		
P96411	取付用キャップ 床版水抜管用		個	1,235		
P96412	フレキシブルチューブ SUS φ20		m	3,025		
P96413	成形目地材 B35*t5		m	425		
P96414	端部目地処理材 B90*t5		m	300		
P96415	鋼製底付管 φ225*H250		個	2,180		
P96416	橋梁用伸縮装置 車道用,伸縮量20mm		m	65,400		
P96417	橋梁用伸縮装置 車道用,伸縮量30mm		m	75,600		
P96418	円形紙型枠 φ150		m	416		
P96419	アンカーキャップ SGP32A*L250		個	191		
P96420	プレート PL-φ50*3.2		枚	679		
P96501	臨時電力工事費		件	168,987		
P96601	植生シート センチピードグラス（材工共）		㎡	1,230		
P96602	作付面積測量		ha	89,898		
P96603	平板載荷試験		箇所	185,000		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96604	地盤支持力試験 エレフット		箇所	15,700		
P96611	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,125		
P96612	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,938		
P96613	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,938		
P96614	建設廃材 廃プラスチック		m3	7,500		
P96615	建設廃材 木くず処分		m3	4,125		
P96701	植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ,浸食防止ﾀｲﾌﾟ		㎡	1,050		
P96702	植生シート止釘 φ5,150L		本	24		
P96703	植生土のう袋 センチピードグラス		枚	560		
P96802	基礎板 800*2000		枚	26,000		
W96001	溝形鋼 [-300*90		ton	39,450		
W96002	等辺山形鋼 L-75*75		ton	38,010		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00004	PC橋桁架設工（中桁）		本		15.000 本	歩Ａ 当たり算出
	A活荷重、ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床板橋、AS10					
S02116	ＰＣ橋主桁（中桁） JIS A 5373-2016,AS10,7.335t/本,,	15.000	本	425,000	6,375,000	Ｓ単　80号
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	35,805	35,805	Ｓ単　37号
S02115	橋りょう特殊工	6.000	人	31,080	186,480	Ｓ単　38号
S02115	普通作業員	3.000	人	19,740	59,220	Ｓ単　39号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] 吊上能力70t吊	1.000	日	147,000	147,000	Ｓ単　25号
	合　　計				6,803,505	算出数量 15.000 本
	単　　価		本		453,567	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00006	PC橋桁架設工（外桁）		本		15.000 本	歩Ａ 当たり算出
	A活荷重、ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床板橋、AS10					
S02116	ＰＣ橋主桁（外桁） JIS A 5373-2016,AS10,7.350t/本,,	15.000	本	458,000	6,870,000	Ｓ単　81号
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	35,805	35,805	Ｓ単　37号
S02115	橋りょう特殊工	6.000	人	31,080	186,480	Ｓ単　38号
S02115	普通作業員	3.000	人	19,740	59,220	Ｓ単　39号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] 吊上能力70t吊	1.000	日	147,000	147,000	Ｓ単　25号
	合　　計				7,298,505	算出数量 15.000 本
	単　　価		本		486,567	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00007	アンカーキャップ及びプレート		箇所		10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	SGP32A*L250、PL-φ50*3.2					
S02115	土木一般世話役	0.020	人	25,620	512	Ｓ単　40号
S02115	普通作業員	0.220	人	19,740	4,343	Ｓ単　39号
S02116	アンカーキャップ SGP32A*L250,,	10.000	個	191	1,910	Ｓ単　99号
S02116	プレート PL-φ50*3.2,,	10.000	枚	679	6,790	Ｓ単 100号
S02116	目地材（加熱注入式低弾性タイプ）	1.900	kg	345	656	Ｓ単 101号
	合　　計				14,211	算出数量 10.000 箇所
	単　　価		箇所		1,421	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00008	敷鉄板		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	22*914*1829					
S02114	敷鉄板 22*914*1829　［賃料］	120,876.000	枚供用日	14	1,692,264	Ｓ単　30号
S02114	敷鉄板 22*914*1829　［整備費］	598.400	枚	370	221,408	Ｓ単　31号
S02115	特殊作業員	2.900	人	22,680	65,772	Ｓ単　41号
S02115	普通作業員	2.900	人	19,740	57,246	Ｓ単　39号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)､2.9t吊り	3.310	日	53,369	176,651	Ｓ単 169号
	合　　計				2,213,341	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡		2,213	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00013	柵工(BS)		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ネット柵, H=0.5					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	25,620	30,744	Ｓ単　42号
S02115	普通作業員	8.100	人	19,740	159,894	Ｓ単　43号
S02115	軽作業員	1.600	人	15,750	25,200	Ｓ単　44号
Y00004	雑品	0.140		215,838	30,217	
S02116	松丸太 長1.2m　末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),,	111.000	本	980	108,780	Ｓ単 111号
S02116	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3mm,,	62.000	㎡	1,210	75,020	Ｓ単 112号
	合　　計				429,855	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		4,299	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00014	柵工(荒目)		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ネット柵, H=0.5					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	25,620	30,744	Ｓ単　42号
S02115	普通作業員	8.100	人	19,740	159,894	Ｓ単　43号
S02115	軽作業員	1.600	人	15,750	25,200	Ｓ単　44号
Y00004	雑品	0.140		215,838	30,217	
S02116	松丸太 長1.2m　末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),,	111.000	本	980	108,780	Ｓ単 111号
S02116	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3mm,,	62.000	㎡	1,210	75,020	Ｓ単 112号
	合　　計				429,855	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		4,299	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00015	柵工撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	H=0.5m					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	25,620	15,372	Ｓ単　42号
S02115	普通作業員	4.100	人	19,740	80,934	Ｓ単　43号
S02115	軽作業員	0.800	人	15,750	12,600	Ｓ単　44号
	合　　計				108,906	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,089	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00020	コルゲートパイプ機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	進入路横断部,ｱｰﾁ型φ800					
S02116	コルゲートパイプ ｱｰﾁ形 1形　φ800 厚2.0mmﾒｯｷ,,	10.000	m	11,050	110,500	Ｓ単　46号
S02116	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ底部ｼｭｰ取付 Lｱﾝｸﾞﾙ,,	10.000	m	17,700	177,000	Ｓ単　47号
S02115	土木一般世話役	0.190	人	25,620	4,868	Ｓ単　32号
S02115	特殊作業員	0.090	人	22,680	2,041	Ｓ単　33号
S02115	普通作業員	1.280	人	19,740	25,267	Ｓ単　34号
Y00004	雑品	0.005		319,676	1,598	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.500	日	17,800	8,900	Ｓ単　24号
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	Ｌ	146	2,190	
S02115	運転手（特殊）	0.290	人	23,835	6,912	Ｓ単　35号
	合　計				339,276	算出数量 10.000 m
	単　価		m		33,928	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00030	コンクリート削孔		孔		100.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	φ30未満,L200以下					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	25,620	7,686	Ｓ単　32号
S02115	特殊作業員	1.200	人	22,680	27,216	Ｓ単　33号
S02115	普通作業員	0.400	人	19,740	7,896	Ｓ単　34号
S16004	発動発電機[Ｇ駆動・～低騒音型] 発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動),2KVA	1.700	日	2,568	4,366	Ｓ単 168号
Y00004	雑品	0.240		47,164	11,319	
	合　計				58,483	算出数量 100.000 孔
	単　価		孔		585	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00031	あと施工アンカー		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	SUS M10*70					
S02116	あと施工アンカー SUS M10*70,,	10.000	本	279	2,790	Ｓ単　70号
S02115	型わく工	0.480	人	24,885	11,945	Ｓ単　36号
	合　計				14,735	算出数量 10.000 本
	単　価		本		1,474	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00001	植生シート		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ,浸食防止ﾀｲﾌﾟ					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	25,620	5,124	Ｓ単 287号
S02115	普通作業員	1.500	人	19,740	29,610	Ｓ単 286号
Y00004	雑品	0.050		34,734	1,737	
S02116	植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ,浸食防止ﾀｲﾌﾟ,,	120.000	㎡	1,050	126,000	Ｓ単 294号
S02116	植生シート止釘 φ5,150L,,	471.000	本	24	11,304	Ｓ単 295号
	合　計				173,775	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		1,738	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00002	植生土のう		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	仕拵え～設置					
S02115	普通作業員	9.900	人	19,740	195,426	Ｓ単 286号
S02116	植生土のう袋 センチピードグラス,,	500.000	枚	560	280,000	Ｓ単 296号
	合　計				475,426	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		47,543	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00003	重圧管据付		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ200					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.062	時間	2,740	170	Ｓ単 281号
S02115	運転手（特殊）	0.038	人	23,835	906	Ｓ単 288号
S02115	普通作業員	0.039	人	19,740	770	Ｓ単 286号
S02115	土木一般世話役	0.019	人	25,620	487	Ｓ単 287号
S02115	特殊作業員	0.009	人	22,680	204	Ｓ単 289号
P96014	重圧管 200*2000 1種	0.500	本	14,800	7,400	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.200	L	146	321	
	合　　計				10,258	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		10,258	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00005	硬質塩化ビニル管切断		口		1.000 口	歩Ａ 当たり算出
	φ150					
S02115	配管工	0.020	人	20,580	412	Ｓ単 290号
S02115	普通作業員	0.020	人	19,740	395	Ｓ単 286号
Y00004	雑品	0.050		807	40	
	合　　計				847	算出数量 1.000 口
	単　　価		口		847	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00010	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	HIVP, φ150					
S02116	硬質塩化ビニル管 φ150,HIVP,L=5.0m,,	2.000	本	23,550	47,100	Ｓ単 316号
Y00004	雑品	0.020		47,100	942	
S02115	土木一般世話役	0.090	人	25,620	2,306	Ｓ単 287号
S02115	特殊作業員	0.130	人	22,680	2,948	Ｓ単 289号
S02115	普通作業員	0.190	人	19,740	3,751	Ｓ単 286号
	合　　計				57,047	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		5,705	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00011	不整地運搬		m3		242.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	80m以下					
S16002	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] ,8.0～11.0t積,交替制補正対象外	2.460	日	19,700	48,462	Ｓ単 373号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	146	20,440	
S02124	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	Ｓ単 350号
	合　　計				92,737	算出数量 242.000 m3
	単　　価		m3		383	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00012	不整地運搬		m3		182.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	180m以下					
S16002	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] ,8.0～11.0t積,交替制補正対象外	2.460	日	19,700	48,462	Ｓ単 373号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	Ｌ	146	20,440	
S02124	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	Ｓ単 350号
	合　計				92,737	算出数量 182.000 m3
	単　価		m3		510	
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					
T00016	不整地運搬		m3		139.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	310m以下					
S16002	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] ,8.0～11.0t積,交替制補正対象外	2.460	日	19,700	48,462	Ｓ単 373号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	Ｌ	146	20,440	
S02124	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	Ｓ単 350号
	合　計				92,737	算出数量 139.000 m3
	単　価		m3		667	
	＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊					
T00017	植生土のう積込み		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	4.600	人	19,740	90,804	Ｓ単　43号
	合　計				90,804	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		9,080	
	＊＊＊　Ｔ単－ 20号　＊＊＊					
T00018	排水ポンプ運転		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	0以上～40未満					
S16004	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 工事用水中モータﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ),φ150､全揚程10m	1.000	日	1,338	1,338	Ｓ単 381号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,	31.000	kWh	15	465	Ｓ単 338号
S02115	特殊作業員	0.170	人	22,680	3,856	Ｓ単 292号
Y00004	雑品	0.010		5,659	57	
	合　計				5,716	算出数量 1.000 日
	単　価		日		5,716	
	＊＊＊　Ｔ単－ 21号　＊＊＊					
T00041	伐採工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	4.000	人	19,740	78,960	Ｓ単 286号
Y00004	雑品	0.200		78,960	15,792	
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外	3.000	日	16,538	49,614	Ｓ単 376号
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外	1.000	日	13,468	13,468	Ｓ単 377号
S02123	建設廃材 木くず処分	12.000	m3	4,125	49,500	Ｓ単 349号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その３）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				207,334	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		207,334	