誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度

高知南国農地整備事業
能間工区区画整理（その４）工事

積　　算　　書

（第３回変更）

中国四国農政局
高知南国農地整備事業所

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事 （第３回変更）

項 目 名	内 容
局名	中国四国農政局
事業（務）所名	高知南国農地整備事業所
事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事
施工場所	高知県南国市大埇地内
工事番号	0007
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
地域区分	高知
地区区分	高知東（高知南国）
工期	（ 〃 ） １３ヶ月
積算体系年月	令和５年４月
単価期適用年月	令和５年４月―A
歩掛期適用年番号	令和５年９９号―A
電力会社名	四国電力
合意方式	包括的単価個別合意方式

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				(84,700,000) 199,089,000	
	・工事価格				(77,000,000) 180,990,000	
	・消費税相当額（１０％）				(7,700,000) 18,099,000	
	工事内容					
1	（〃） 整地工	（〃）	(2.770) 2.730	（〃） ha		
2	（〃） 用水路工（開水路工）	（〃）	(334.000) 403.000	（〃） m		
3	（〃） 排水路工	（〃）	(365.000) 409.000	（〃） m		
4	（〃） 道路工	（〃）	(459.000) 630.000	（〃） m		
5	(-) ２号橋梁工	(-)	(-) 10.000	(-) m		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
契約保証費	別途計上しない
施工地域区分	（〃） 補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
現場環境改善費の計上	（〃） する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
			(77,000,000)	
工事価格			180,990,000	
			(65,058,000)	
・工事原価			153,257,000	
			(48,685,000)	
純工事費			117,579,000	
			(43,822,000)	
・・直接工事費			105,376,000	
	（〃）		(42,680,000)	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	83,331,000	
	（〃）		(1,142,000)	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	22,045,000	
			(21,236,000)	
・・間接工事費			47,881,000	
			(4,863,000)	
・・・共通仮設費			12,203,000	
	（〃）		（〃）	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
			(4,071,000)	
			8,432,000	
	（〃）		(444,000)	
・・・・運搬費	1.000	式	1,832,000	
	（〃）		（〃）	
・・・・準備費	1.000	式	0	
	（〃）		（〃）	
・・・・安全費	1.000	式	0	
	（〃）		(0)	
・・・・役務費	1.000	式	204,000	
	（〃）		(0)	
・・・・技術管理費	1.000	式	707,000	
	（〃）		(0)	
・・・・営繕費等	1.000	式	396,000	
			(348,000)	
・・・・現場環境改善費			632,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
			(348,000)	
			632,000	
	（〃）		（〃）	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
			(16,373,000)	
・・・現場管理費			35,678,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
			(16,373,000)	
			35,678,000	
	（〃）		（〃）	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
	（〃）		（〃）	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
	（〃）		（〃）	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
	（〃）		（〃）	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
	（〃）		（〃）	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
	（〃）		（〃）	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(11,697,000)	
			24,712,000	
	（〃）		(245,000)	
・一括計上価格	1.000	式	3,028,000	
			（〃）	
支給品費			0	
			（〃）	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
			（〃）	
支給品費（直工）			0	
			(661,000)	
処分費等（直接工事費の内数）			1,672,000	
			（〃）	
処分費(準備費の内数)			0	
			（〃）	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
			（〃）	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
			(0)	
共通仮設費算定控除額			2,616,000	
			（　〃　）	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(76,755,000×5.670)			(4,352,000)	
177,962,000×5.670			10,090,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

運搬費～営繕費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	8,432,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	102,760,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	4,071,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	43,822,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	8.25%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	9.34%
現場環境改善費（率計上）	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	632,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	103,704,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	348,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	43,161,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	0.62%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	0.82%
現場管理費（率計上）	
Ｂ´ × Ｃ × Ｄ	35,678,000
Ｂ´ ＝ 今回対象金額	117,579,000
Ｂ ＝ 率算定対象金額	117,625,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	16,373,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	48,685,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	30.47%
Ｄ２ ＝ Ｃ２´を積算基準書の率式に代入した値	33.77%
Ｃ２´ ＝ 変更前の率算定対象金額	48,707,000
一般管理費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	24,712,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	153,257,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	11,697,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	65,058,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	16.17%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	18.03%

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(42,680,000) 83,331,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(42,680,000) 83,331,000	
・整地工	1.000	式	(15,852,000) 25,512,000	
・・整地工	1.000	式	(11,356,000) 15,827,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(291,000) 314,000	
・・進入路工	1.000	式	(160,000) 82,000	
・・付帯工	1.000	式	(448,000) 486,000	
・・植生工	1.000	式	(673,000) 370,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(2,924,000) 8,433,000	
・用水路工（開水路）	1.000	式	(4,437,000) 5,525,000	
・・作業土工	1.000	式	(23,000) 108,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(22,000) 35,000	
・・植生工	1.000	式	(24,000) 94,000	
・・用水路工	1.000	式	(3,088,000) 3,704,000	
・・取水工	1.000	式	(282,000) 275,000	
・・付帯工	1.000	式	(998,000) 1,309,000	
・排水路工	1.000	式	(10,727,000) 16,881,000	
・・作業土工	1.000	式	(19,000) 26,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(88,000) 132,000	
・・植生工	1.000	式	(181,000) 890,000	
・・排水路工	1.000	式	(7,679,000) 12,189,000	
・・付帯工	1.000	式	(914,000) 1,328,000	
・・水路取付工 ７号支線排水路・８号道路用側溝　始点部	1.000	式	(437,000) 149,000	
・・水路取付工 4-2号支線排水路 終点部	1.000	式	(946,000) 1,175,000	
・・水路取付工 余水吐,4-2支線排水路	1.000	式	(0) 543,000	
・・水路取付工 3-1-1号支線排水路 終点部	1.000	式	(463,000) 449,000	
・道路工	1.000	式	(11,664,000) 15,192,000	
・・掘削工	1.000	式	(49,000) 178,000	
・・盛土工	1.000	式	(675,000) 338,000	
・・路体盛土工	1.000	式	(3,502,000) 4,699,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(179,000) 180,000	
・・植生工	1.000	式	(253,000) 305,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	(816,000) 2,262,000	
・・砂利舗装工	1.000	式	(78,000) 165,000	
・・アスファルト舗装 浜改田西部（スポーツセンター前）	1.000	式	(0) 65,000	
・・安全施設工	1.000	式	(0) 52,000	
・・道路擁壁工	1.000	式	(5,507,000) 5,847,000	
・・道路取付工 9号支線道路 終点部	1.000	式	(605,000) 1,101,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・２号橋梁工	1.000	式	(0) 20,221,000	
・・上部工	1.000	式	(0) 6,320,000	
・・下部土工	1.000	式	(0) 1,749,000	
・・橋台工	1.000	式	(0) 4,786,000	
・・踏掛版工	1.000	式	(0) 1,057,000	
・・護岸工 橋台前面積みブロック工	1.000	式	(0) 1,220,000	
・・取付護岸工 大型ブロック工	1.000	式	(0) 3,670,000	
・・取付擁壁工	1.000	式	(0) 637,000	
・・撤去復旧工	1.000	式	(0) 607,000	
・・安全施設工 ２号橋梁	1.000	式	(0) 175,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			(1,142,000) 22,045,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(1,142,000) 22,045,000	
・仮設工	1.000	式	(1,142,000) 15,672,000	
・・排水処理工	1.000	式	(92,000) 1,787,000	
・・排水処理工 ２号橋梁	1.000	式	(0) 7,743,000	
・・安全費	1.000	式	(1,050,000) 5,508,000	
・・防塵対策工	1.000	式	(0) 634,000	
・橋梁仮設工	1.000	式	(0) 6,373,000	
・・仮橋工	1.000	式	(0) 1,451,000	
・・仮設土留・仮締切工 ２号橋梁	1.000	式	(0) 852,000	
・・電力設備工	1.000	式	(0) 260,000	
・・橋梁仮設工	1.000	式	(0) 3,810,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳			(444,000) 1,832,000	
運搬費	1.000	式	(444,000) 1,832,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	(444,000) 1,832,000	
・・運搬費	1.000	式	(444,000) 1,832,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
役務費内訳			(0) 204,000	
役務費	1.000	式	(0) 204,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	(0) 204,000	
・・役務費	1.000	式	(0) 204,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事 （第３回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
技術管理費内訳			(0) 707,000	
技術管理費	1.000	式	(0) 707,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	(0) 707,000	
・・技術管理費	1.000	式	(0) 707,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事 （第３回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
営繕費等内訳			(0) 396,000	
営繕費等	1.000	式	(0) 396,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	(0) 396,000	
・・営繕費	1.000	式	(0) 396,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事 （第３回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			(245,000) 3,028,000	
一括計上価格	1.000	式	(245,000) 3,028,000	
・一括計上価格	1.000	式	(245,000) 3,028,000	
・・一括計上価格	1.000	式	(245,000) 3,028,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				(42,680,000)	
				83,331,000	
・整地工				(15,852,000)	
	1.000	式		25,512,000	
・・整地工				(11,356,000)	
	1.000	式		15,827,000	
B10001 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	(2.770)		（〃）	(2,964,640)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	0.000	ha	1,070,267	0	Ｂ単　1号
B10002 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	(2.770)		（〃）	(3,546,478)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	2.610	ha	1,280,317	3,341,627	Ｂ単　2号
B10501 筆外運土	(10)		（〃）	(5,280)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
基盤土,80m以下	0	m3	528	0	Ｂ単　3号
B10501 筆外運土	(100.0)		（〃）	(62,900)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
基盤土,180m以下	0	m3	629	0	Ｂ単　4号
B10501 筆外運土	(30)		（〃）	(22,680)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
基盤土,310m以下	0	m3	756	0	Ｂ単　5号
B10501 筆外運土	(190.0)		（〃）	(100,320)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
購入土,80m以下	0	m3	528	0	Ｂ単　6号
B10501 筆外運土	(190.0)		（〃）	(119,510)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
購入土,180m以下	0	m3	629	0	Ｂ単　7号
B10503 筆内運土	(294.0)		（〃）	(155,232)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
基盤土,80m以下	0	m3	528	0	Ｂ単　8号
B10503 筆内運土	(108.0)		（〃）	(67,932)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
基盤土,180m以下	0	m3	629	0	Ｂ単　9号
B10503 筆内運土	(174.0)		（〃）	(91,872)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
表土,80m以下	0	m3	528	0	Ｂ単　10号
B10503 筆内運土	(459.0)		（〃）	(242,352)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
作土,80m以下	0	m3	528	0	Ｂ単　11号
B10503 筆内運土	(4)		（〃）	(2,516)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
作土,180m以下	0	m3	629	0	Ｂ単　12号
B10001 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
はぎ取り戻し(表土はぎ)	2.730	ha	485,362	1,325,038	Ｂ単 163号
000164 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	2.610	ha	584,887	1,526,555	Ｂ単 164号
000165 筆外運土	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
表土,80m以下	183.000	m3	589	107,787	Ｂ単 165号
000166 筆外運土	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
作土,80m以下	360.000	m3	589	212,040	Ｂ単 166号
000167 筆外運土	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
作土,180m以下	271.000	m3	712	192,952	Ｂ単 167号
000168 筆外運土	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
作土,310m以下	273.000	m3	864	235,872	Ｂ単 168号
000169 筆外運土	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
基盤土,180m以下	209.000	m3	219	45,771	Ｂ単 169号
000170 筆外運土	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
仮置場～17ほ場	133.000	m3	1,893	251,769	Ｂ単 170号
000171 筆外運土	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
他工事～36ほ場	439.000	m3	1,214	532,946	Ｂ単 171号
000172 筆外運土	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
24ほ場～仮置場	340.000	m3	1,893	643,620	Ｂ単 172号
000173 筆内運土	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
表土,80m以下	2,242.000	m3	589	1,320,538	Ｂ単 173号
000174 筆内運土	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
表土,180m以下	817.000	m3	712	581,704	Ｂ単 174号
000175 筆内運土	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
作土,80m以下	868.000	m3	589	511,252	Ｂ単 175号
000176 筆内運土	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
作土,180m以下	556.000	m3	712	395,872	Ｂ単 176号
000177 筆内運土	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
基盤土,80m以下	265.000	m3	589	156,085	Ｂ単 177号
B10001 作土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	(1.500)		（〃）	(1,048,011)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
はぎ取り戻し(作土はぎ+戻し)t=15cm	1.420	ha	698,674	992,117	Ｂ単　13号
B10002 作土整地（標準区画0.3ha以上）	(1.500)		（〃）	(728,609)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	1.420	ha	485,739	689,749	Ｂ単　14号
000015 耕起	(2.770)		（〃）	(963,658)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
石礫・雑物除去含む	2.610	ha	347,891	907,996	Ｂ単　15号
000016 購入土	(560.000)		（〃）	(1,233,680)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
山土砂	0.000	m3	2,203	0	Ｂ単　16号
000178 情報化施工	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］
	1.000	式	1,855,390	1,855,390	Ｂ単 178号
合　計				(11,355,670)	
				15,826,680	
・・整形仕上げ工				(291,000)	
	1.000	式		314,000	
000017 湛水畦畔（排水路）	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
KH-50	448.000	m	494	221,312	Ｂ単　17号
000179 普通畦畔	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
KF	66.700	m	386	25,746	Ｂ単 179号
000018 盛土畦畔	(254.000)		（〃）	(8,128)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
KM-1	159.000	m	32	5,088	Ｂ単　18号
000019 盛土畦畔	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
KM-2	408.000	m	97	39,576	Ｂ単　19号
000020 盛土畦畔	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
KM-3	72.000	m	161	11,592	Ｂ単　20号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000021 切土法面工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
KC-1	61.000	m	57	3,477	B単　21号
000022 切土法面工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
KC-2	41.000	m	172	7,052	B単　22号
				(291,137)	
合　計				313,843	
・・進入路工				(160,000)	
	1.000	式		82,000	
000023 進入路工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
Ⅱ-1型（1筆型）	4.000	箇所	981	3,924	B単　23号
000024 進入路工	(3.000)		（〃）	(11,817)	歩A・単A［単価B］
Ⅱ-2型（1筆型）	2.000	箇所	3,939	7,878	B単　24号
000025 ベンチフリューム蓋	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
T-14,250用	4.000	m	3,730	14,920	B単　25号
000026 ベンチフリューム蓋	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
T-14,300用	14.000	m	3,972	55,608	B単　26号
000027 ベンチフリューム蓋	(4.000)		（〃）	(74,216)	歩A・単A［単価B］
T-14,550用	0.000	m	18,554	0	B単　27号
				(160,485)	
合　計				82,330	
・・付帯工				(448,000)	
	1.000	式		486,000	
000028 田面排水工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
排水口，排水ﾀｲﾌﾟ1	19.000	箇所	13,931	264,689	B単　28号
000029 田面排水工	(45.700)		（〃）	(171,878)	歩A・単A［単価B］
排水管VUφ150，排水ﾀｲﾌﾟ1（法面部）	21.800	m	3,761	81,990	B単　29号
000030 田面排水工	(0.700)		（〃）	(3,602)	歩A・単A［単価B］
排水管VUφ200，排水ﾀｲﾌﾟ1（既設利用部）	0.000	m	5,145	0	B単　30号
000180 田面排水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
排水管VPφ200，排水ﾀｲﾌﾟ1（既設利用部）	9.200	m	6,781	62,385	B単 180号
000031 既設排水口接続ｺﾝｸﾘｰﾄ	(0.200)		（〃）	(5,377)	歩A・単A［単価B］
18-8-25	0.000	m3	26,884	0	B単　31号
000181 既設排水口接続ｺﾝｸﾘｰﾄ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
18-8-40	1.700	m3	26,681	45,358	B単 181号
000032 既設排水口接続ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠	(0.400)		（〃）	(2,866)	歩A・単A［単価B］
	2.200	㎡	7,166	15,765	B単　32号
000182 既設管埋立て	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	5.000	箇所	3,127	15,635	B単 182号
				(448,412)	
合　計				485,822	
・・植生工				(673,000)	
	1.000	式		370,000	
000033 植生シート	(566.000)		（〃）	(672,974)	歩A・単A［単価B］
センチピードグラス	0.000	㎡	1,189	0	B単　33号
000183 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
センチピードグラス	264.600	㎡	1,398	369,911	B単 183号
				(672,974)	
合　計				369,911	
・・構造物取壊し工				(2,924,000)	
	1.000	式		8,433,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	(163)		（〃）	(1,568,549)	歩A・単A［単価B］
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	377	m3	9,623	3,627,871	B単　34号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(1.5)		（〃）	(25,425)	歩A・単A［単価B］
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	118	m3	16,950	2,000,100	B単　35号
BA0202 舗装版破砕	(769)		（〃）	(126,885)	歩A・単A［単価B］
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t=15cm以下	764.500	㎡	165	126,143	B単　36号
BA0202 舗装版破砕	(44)		（〃）	(41,140)	歩A・単A［単価B］
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、平均t=35cm以下	0.0	㎡	935	0	B単　37号
BA0201 殻運搬	(133)		（〃）	(164,521)	歩A・単A［単価B］
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	377	m3	1,237	466,349	B単　38号
BA0201 殻運搬	(1.5)		（〃）	(2,300)	歩A・単A［単価B］
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	118	m3	1,533	180,894	B単　39号
BA0201 殻運搬	(46)		（〃）	(126,822)	歩A・単A［単価B］
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	73.400	m3	2,757	202,364	B単　40号
BA0201 殻運搬	(17)		（〃）	(46,869)	歩A・単A［単価B］
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	0.0	m3	2,757	0	B単　41号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(180)		（〃）	(511,020)	歩A・単A［単価B］
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	377	m3	2,839	1,070,303	B単　42号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(1.5)		（〃）	(4,530)	歩A・単A［単価B］
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	118	m3	3,020	356,360	B単　43号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(46)		（〃）	(130,594)	歩A・単A［単価B］
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	73.400	m3	2,839	208,383	B単　44号
BA0203 舗装版切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	30.600	m	532	16,279	B単 184号
B05110 縞鋼板蓋撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
40kg/枚以下	6	枚	314	1,884	B単 185号
000045 コンクリート殻等小運搬	(15.000)		（〃）	(13,950)	歩A・単A［単価B］
無筋Co、50m以下	11.000	m3	930	10,230	B単　45号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000046 コンクリート殻等小運搬	(45.000)		(〃)	(44,595)	歩A・単A［単価B］
無筋Co、100m未満	44.000	m3	991	43,604	B単　46号
000047 コンクリート殻等小運搬	(111.000)		(〃)	(116,550)	歩A・単A［単価B］
無筋Co.150m未満	87.000	m3	1,050	91,350	B単　47号
000186 コンクリート殻等小運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、150m未満	15.000	m3	1,050	15,750	B単 186号
000187 コンクリート殻等小運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	4.000	m3	930	3,720	B単 187号
000188 コンクリート殻等小運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装、100m未満	1.000	m3	991	991	B単 188号
000189 コンクリート殻等小運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装、150m未満	10.000	m3	1,050	10,500	B単 189号
				(2,923,750)	
合　計				8,433,075	
・用水路工（開水路）				(4,437,000)	
	1.000	式		5,525,000	
・・作業土工				(23,000)	
	1.000	式		108,000	
B01505 流用土盛土	(55)		(〃)	(22,990)	歩A・単A［単価B］
	106	m3	418	44,308	B単　48号
BA0302 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	2.0	m3	25,639	51,278	B単 190号
BA0303 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	1.6	㎡	7,932	12,691	B単 191号
				(22,990)	
合　計				108,277	
・・整形仕上げ工				(22,000)	
	1.000	式		35,000	
BA0109 法面整形	(52)		(〃)	(21,736)	歩A・単A［単価B］
盛土部	83	㎡	418	34,694	B単　49号
				(21,736)	
合　計				34,694	
・・植生工				(24,000)	
	1.000	式		94,000	
000050 植生シート	(20.000)		(〃)	(23,780)	歩A・単A［単価B］
センチピードグラス	0.000	㎡	1,189	0	B単　50号
000192 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
センチピードグラス	66.900	㎡	1,399	93,593	B単 192号
				(23,780)	
合　計				93,593	
・・用水路工				(3,088,000)	
	1.000	式		3,704,000	
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(119.5)		(〃)	(712,579)	歩A・単A［単価B］
BF-250	119.1	m	5,963	710,193	B単　51号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
BF-300	12.0	m	6,627	79,524	B単 193号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
BF-400	64.2	m	8,725	560,145	B単 194号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(191.5)		(〃)	(1,807,569)	歩A・単A［単価B］
BF-450	174.0	m	9,439	1,642,386	B単　52号
B05502 ベンチフリューム暗渠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
T-14 250（CO蓋含む）	6.0	m	23,903	143,418	B単 195号
B05502 ベンチフリューム暗渠	(6.0)		(〃)	(246,186)	歩A・単A［単価B］
T-14 400（CO蓋含む）	5.7	m	41,031	233,877	B単　53号
B05502 ベンチフリューム暗渠	(5.8)		(〃)	(289,768)	歩A・単A［単価B］
T-14 450（CO蓋含む）	5.7	m	49,960	284,772	B単　54号
000055 コンクリート二次製品小運搬	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
30～50m	7.500	ton	2,227	16,703	B単　55号
000056 コンクリート二次製品小運搬	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
100m未満	6.700	ton	2,294	15,370	B単　56号
000196 コンクリート二次製品小運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
100m以上～150m未満	7.300	ton	2,392	17,462	B単 196号
				(3,088,175)	
合　計				3,703,850	
・・取水工				(282,000)	
	1.000	式		275,000	
000057 片口分水	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
BF-450	6.000	箇所	16,678	100,068	B単　57号
000197 片口分水	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
BF-400	3.000	箇所	15,815	47,445	B単 197号
000058 取水管	(5.500)		(〃)	(12,315)	歩A・単A［単価B］
VUφ75 ﾀｲﾌﾟ1	0.000	m	2,239	0	B単　58号
000059 取水管	(5.800)		(〃)	(17,748)	歩A・単A［単価B］
VUφ125 ﾀｲﾌﾟ1	10.200	m	3,060	31,212	B単　59号
000198 取水管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
VUφ150 ﾀｲﾌﾟ1	6.100	m	3,622	22,094	B単 198号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000199 取水管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
VPφ125	6.500	m	3,836	24,934	B単 199号
000060 取水管継手コンクリート	(7.000)		（〃）	(8,400)	歩A・単A［単価B］
ﾀｲﾌﾟ1（法面部）	9.000	箇所	1,200	10,800	B単　60号
000200 取水口	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
φ125	7.000	個	2,251	15,757	B単 200号
000201 取水口	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
φ150	6.000	個	3,854	23,124	B単 201号
000061 取水口	(3.000)		（〃）	(36,528)	歩A・単A［単価B］
用水調節器φ75 L=500	0.000	箇所	12,176	0	B単　61号
000062 取水口	(1.000)		（〃）	(21,840)	歩A・単A［単価B］
用水調節器φ125 L=500	0.000	箇所	21,840	0	B単　62号
000063 角落し用溝	(3.000)		（〃）	(53,613)	歩A・単A［単価B］
B300*H300用,SUS L30*30*3,SUSｱﾝｶｰ,堰板	0.000	箇所	17,871	0	B単　63号
000064 角落し用溝	(1.000)		（〃）	(31,617)	歩A・単A［単価B］
B1000*H600用,SUS L30*30*3,SUSｱﾝｶｰ,堰板	0.000	箇所	31,617	0	B単　64号
				(282,129)	
合　計				275,434	
・・付帯工				(998,000)	
	1.000	式		1,309,000	
000065 合流桝	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
S1型-Ⅰ	1.000	箇所	46,003	46,003	B単　65号
000066 合流桝	(3.000)		（〃）	(333,879)	歩A・単A［単価B］
S2型-Ⅰ	6.000	箇所	111,293	667,758	B単　66号
000067 合流桝	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
F1型-Ⅰ	2.000	箇所	181,540	363,080	B単　67号
000068 合流桝	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
F2型-Ⅰ	1.000	箇所	224,789	224,789	B単　68号
000069 屈曲工	(4.000)		（〃）	(30,580)	歩A・単A［単価B］
BF-450 15° ﾀｲﾌﾟ	1.000	箇所	7,645	7,645	B単　69号
				(998,331)	
合　計				1,309,275	
・排水路工				(10,727,000)	
	1.000	式		16,881,000	
・・作業土工				(19,000)	
	1.000	式		26,000	
BA0103 床掘り	(20)		（〃）	(5,820)	歩A・単A［単価B］
	28	m3	291	8,148	B単　70号
B01505 流用土盛土	(32)		（〃）	(13,376)	歩A・単A［単価B］
	43	m3	418	17,974	B単　71号
				(19,196)	
合　計				26,122	
・・整形仕上げ工				(88,000)	
	1.000	式		132,000	
BA0109 法面整形	(148)		（〃）	(61,864)	歩A・単A［単価B］
盛土部	202	㎡	418	84,436	B単　72号
BA0109 法面整形	(32)		（〃）	(26,176)	歩A・単A［単価B］
切土部	58	㎡	818	47,444	B単　73号
				(88,040)	
合　計				131,880	
・・植生工				(181,000)	
	1.000	式		890,000	
000074 植生シート	(152.000)		（〃）	(180,728)	歩A・単A［単価B］
センチピードグラス	0.000	㎡	1,189	0	B単　74号
000202 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
センチピードクラス	404.900	㎡	1,398	566,050	B単 202号
000203 植生土のう	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	8.000	m3	40,534	324,272	B単 203号
				(180,728)	
合　計				890,322	
・・排水路工				(7,679,000)	
	1.000	式		12,189,000	
B05502 鉄筋コンクリート大型フリューム	(31.0)		（〃）	(293,477)	歩A・単A［単価B］
OF-300*300（水抜孔有,継手含）	97.8	m	9,467	925,873	B単　75号
B05502 鉄筋コンクリート大型フリューム	(121.5)		（〃）	(1,377,932)	歩A・単A［単価B］
OF-400*400（水抜孔有,継手含）	121.4	m	11,341	1,376,797	B単　76号
B05502 鉄筋コンクリート大型フリューム	(42.8)		（〃）	(547,626)	歩A・単A［単価B］
OF-450*450（水抜孔有,継手含）	42.7	m	12,795	546,347	B単　77号
B05502 鉄筋コンクリート大型フリューム	(109.5)		（〃）	(4,649,480)	歩A・単A［単価B］
OF-1300*700ﾌｰﾁﾝｸﾞ付,ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙφ50*2,継手含	168.1	m	42,461	7,137,694	B単　78号
B05502 鉄筋コンクリート大型フリューム	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
OF-1300*1000ﾌｰﾁﾝｸﾞ付,ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙφ50*2,継手含	4.6	m	59,745	274,827	B単 204号
000079 道路用側溝	(46.900)		（〃）	(404,513)	歩A・単A［単価B］
KF-300(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ含む)	88.900	m	8,625	766,763	B単　79号
000080 暗渠工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
重圧管 B700型	6.000	m	48,678	292,068	B単　80号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000081 コンクリート二次製品小運搬	(13.900)		(〃)	(30,955)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
30～50m	25.900	ton	2,227	57,679	Ｂ単　81号
000082 コンクリート二次製品小運搬	(36.000)		(〃)	(82,584)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
100m未満	51.100	ton	2,294	117,223	Ｂ単　82号
000205 コンクリート二次製品小運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
100m以上～150m未満	8.800	ton	2,393	21,058	Ｂ単 205号
000206 カップフィルター	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	1,738.000	個	387	672,606	Ｂ単 206号
				(7,678,635)	
合　計				12,188,935	
・・付帯工				(914,000)	
	1.000	式		1,328,000	
000083 合流桝	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
S2型-Ⅱ	1.000	箇所	102,002	102,002	Ｂ単　83号
000084 合流桝	(1.000)		(〃)	(181,263)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
S3型-Ⅱ	2.000	箇所	181,263	362,526	Ｂ単　84号
000085 合流桝	(1.000)		(〃)	(174,329)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
S3型-Ⅲ	0.000	箇所	174,329	0	Ｂ単　85号
000207 合流桝	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
S1型-Ⅰ	1.000	箇所	171,987	171,987	Ｂ単 207号
000086 合流桝	(2.000)		(〃)	(341,578)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
B1700*L1700*H850	3.000	箇所	170,789	512,367	Ｂ単　86号
000087 屈曲工	(1.000)		(〃)	(7,653)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
KF-300 30° ﾀｲﾌﾟ	2.000	箇所	7,653	15,306	Ｂ単　87号
000088 屈曲工	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
OF-300*300 15° ﾀｲﾌﾟ	1.000	箇所	6,659	6,659	Ｂ単　88号
000089 屈曲工	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
OF-400*400 15° ﾀｲﾌﾟ	1.000	箇所	8,362	8,362	Ｂ単　89号
000090 屈曲工	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
OF-450*450 15° ﾀｲﾌﾟ	1.000	箇所	9,347	9,347	Ｂ単　90号
000091 呑口工	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
NK3	1.000	箇所	82,610	82,610	Ｂ単　91号
000208 取合水路	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］
６号支線排水路	1.000	式	57,056	57,056	Ｂ単 208号
				(913,803)	
合　計				1,328,222	
・・水路取付工				(437,000)	
７号支線排水路・８号道路用側溝　始点部	1.000	式		149,000	
BA0103 床掘り	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	6	m3	291	1,746	Ｂ単　92号
BA0108 基面整正	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	3	㎡	382	1,146	Ｂ単　93号
B01209 埋戻	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	4	m3	3,270	13,080	Ｂ単　94号
BA0302 コンクリート	(1.9)		(〃)	(48,327)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
18-8-40	1.8	m3	25,435	45,783	Ｂ単　95号
BA0303 型枠	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	11	㎡	7,935	87,285	Ｂ単　96号
000097 簡易床版	(3.000)		(〃)	(261,609)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
T-14,B1000*L2400	0.000	枚	87,203	0	Ｂ単　97号
BA0802 不陸整正	(6)		(〃)	(672)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	0	㎡	112	0	Ｂ単　98号
BA0805 上層路盤（車道・路肩部）	(5.6)		(〃)	(2,940)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
RM-30 t=10cm	0.0	㎡	525	0	Ｂ単　99号
BA0809 表層（車道・路肩部）	(5.6)		(〃)	(10,175)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
再生密粒AS13 t=4cm	0.0	㎡	1,817	0	Ｂ単 100号
BA0203 コンクリート切断	(2.4)		(〃)	(2,438)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
t=15cm以下	0.0	m	1,016	0	Ｂ単 101号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(0.1)		(〃)	(4,821)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.0	m3	48,212	0	Ｂ単 102号
BA0201 殻運搬	(0.1)		(〃)	(153)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	0.0	m3	1,533	0	Ｂ単 103号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(0.1)		(〃)	(302)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	0.0	m3	3,020	0	Ｂ単 104号
BA0202 舗装版破砕	(5.6)		(〃)	(924)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t=15cm以下	0.0	㎡	165	0	Ｂ単 105号
BA0201 殻運搬	(0.2)		(〃)	(551)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	0.0	m3	2,757	0	Ｂ単 106号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(0.2)		(〃)	(568)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	0.0	m3	2,839	0	Ｂ単 107号
				(436,737)	
合　計				149,040	
・・水路取付工				(946,000)	
4-2号支線排水路 終点部	1.000	式		1,175,000	
B08318 自由勾配側溝	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
B1200*H800*L2000 T-25（横断用,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ込）	5.0	m	174,390	871,950	Ｂ単 108号
000109 暗渠工	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
重圧管 B250型	2.200	m	28,065	61,743	Ｂ単 109号
000209 合流桝	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
B1700*L1700*H1120	1.000	箇所	236,875	236,875	Ｂ単 209号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0802 不陸整正	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	2	㎡	112	224	B単 110号
BA0805 上層路盤（車道・路肩部）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
RM-30 t=10cm	2.0	㎡	525	1,050	B単 111号
BA0809 表層（車道・路肩部）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
再生密粒AS13 t=4cm	2.0	㎡	1,817	3,634	B単 112号
BA0203 コンクリート切断	(1.2)		（〃）	(1,219)	歩A・単A［単価B］
t=15cm以下	0.0	m	1,016	0	B単 113号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(0.1)		（〃）	(4,821)	歩A・単A［単価B］
有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.0	m3	48,212	0	B単 114号
BA0201 殻運搬	(0.1)		（〃）	(153)	歩A・単A［単価B］
有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	0.0	m3	1,533	0	B単 115号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(0.1)		（〃）	(302)	歩A・単A［単価B］
有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	0.0	m3	3,020	0	B単 116号
BA0202 舗装版破砕	(2.0)		（〃）	(330)	歩A・単A［単価B］
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t=15cm以下	0.0	㎡	165	0	B単 117号
BA0201 殻運搬	(0.1)		（〃）	(276)	歩A・単A［単価B］
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	0.0	m3	2,757	0	B単 118号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(0.1)		（〃）	(284)	歩A・単A［単価B］
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	0.0	m3	2,839	0	B単 119号
				(945,986)	
合　計				1,175,476	
・・水路取付工				(0)	
余水吐,4-2支線排水路	1.000	式		543,000	
BA0103 床掘り	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	14.400	m3	291	4,190	B単 210号
BA0108 基面整正	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	15	㎡	382	5,730	B単 211号
B01209 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	5	m3	3,270	16,350	B単 212号
BA0109 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
盛土部	2	㎡	418	836	B単 213号
BA0302 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
21-12-25	6.0	m3	26,479	158,874	B単 214号
BA0303 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	30	㎡	7,935	238,050	B単 215号
B03205 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
SD295,D13	0.569	ton	171,882	97,801	B単 216号
BA0302 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
18-12-25	0.7	m3	26,479	18,535	B単 217号
BA0303 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	0.6	㎡	4,031	2,419	B単 218号
				(0)	
合　計				542,785	
・・水路取付工				(463,000)	
3-1-1号支線排水路 終点部	1.000	式		449,000	
BA0103 床掘り	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	11	m3	291	3,201	B単 120号
BA0108 基面整正	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	6	㎡	382	2,292	B単 121号
B01209 埋戻	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	5	m3	3,270	16,350	B単 122号
000123 ボックスカルバート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
T-25,B500*H500	7.000	m	60,968	426,776	B単 123号
BA0203 コンクリート切断	(1.4)		（〃）	(1,422)	歩A・単A［単価B］
t=15cm以下	0.0	m	1,016	0	B単 124号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(0.6)		（〃）	(10,170)	歩A・単A［単価B］
有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.0	m3	16,950	0	B単 125号
BA0201 殻運搬	(0.6)		（〃）	(920)	歩A・単A［単価B］
有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	0.0	m3	1,533	0	B単 126号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(0.6)		（〃）	(1,812)	歩A・単A［単価B］
有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	0.0	m3	3,020	0	B単 127号
				(462,943)	
合　計				448,619	
・道路工				(11,664,000)	
	1.000	式		15,192,000	
・・掘削工				(49,000)	
	1.000	式		178,000	
BA0103 床掘り	(168)		（〃）	(48,888)	歩A・単A［単価B］
	611	m3	291	177,801	B単 128号
				(48,888)	
合　計				177,801	
・・盛土工				(675,000)	
	1.000	式		338,000	
B01205 購入土盛土	(79)		（〃）	(357,317)	歩A・単A［単価B］
購入土（山土砂）	39	m3	4,523	176,397	B単 129号
B01209 埋戻	(20)		（〃）	(54,720)	歩A・単A［単価B］
流用土（人力）	59	m3	2,736	161,424	B単 130号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B01209 埋戻	(107)		(〃)	(262,899)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
流用土(HR)	0	m3	2,457	0	Ｂ単 131号
合　計				(674,936)	
				337,821	
・・路体盛土工				(3,502,000)	
	1.000	式		4,699,000	
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻	(827.00)		(〃)	(2,214,706)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
購入土（山土砂）,B=4.0m以上(BD)	957.00	m3	2,678	2,562,846	Ｂ単 132号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻	(37.00)		(〃)	(120,916)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
購入土（山土砂）,B=2.5～4.0m(SR)	44.00	m3	3,268	143,792	Ｂ単 133号
B08310 購入土路体	(244)		(〃)	(1,075,552)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
購入土（山土砂）,B=1.0～2.5m(SR)	301	m3	4,408	1,326,808	Ｂ単 134号
B08310 購入土路体	(20)		(〃)	(90,600)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
購入土（山土砂）,B=1.0未満(HR)	147	m3	4,530	665,910	Ｂ単 135号
合　計				(3,501,774)	
				4,699,356	
・・整形仕上げ工				(179,000)	
	1.000	式		180,000	
BA0109 法面整形	(428)		(〃)	(178,904)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
盛土部	431	㎡	418	180,158	Ｂ単 136号
合　計				(178,904)	
				180,158	
・・植生工				(253,000)	
	1.000	式		305,000	
000137 植生シート	(213.000)		(〃)	(253,257)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
センチピードグラス	0.000	㎡	1,189	0	Ｂ単 137号
000219 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
センチピードグラス	218.500	㎡	1,398	305,463	Ｂ単 219号
合　計				(253,257)	
				305,463	
・・アスファルト舗装工				(816,000)	
	1.000	式		2,262,000	
000138 支線道路B（擁壁ﾀｲﾌﾟ）	(81.700)		(〃)	(801,640)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
再生密粒As13 t=4cm,RM-30 t=10cm	0.000	m	9,812	0	Ｂ単 138号
000220 アスファルト舗装	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	654.000	㎡	1,817	1,188,318	Ｂ単 220号
000221 アスファルト舗装	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
橋梁取付部	28.000	㎡	1,817	50,876	Ｂ単 221号
000222 上層路盤	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	1,558.000	㎡	637	992,446	Ｂ単 222号
000223 上層路盤	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
橋梁取付部	28.000	㎡	850	23,800	Ｂ単 223号
000139 隅切工	(1.000)		(〃)	(3,913)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
1.0*1.0m,再生密粒As13 t=4cm,RM-30 t=10cm	0.000	箇所	3,913	0	Ｂ単 139号
000224 隅切工	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
1.0*1.0m,再生密粒As13 t=4cm,RM-30 t=10cm	1.000	箇所	1,551	1,551	Ｂ単 224号
000140 隅切工	(1.000)		(〃)	(1,783)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
1.5*1.5m,再生密粒度As13 t=4cm,RM-30 t=10cm	0.000	箇所	1,783	0	Ｂ単 140号
000225 隅切工	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
1.5*1.5m,再生密粒度As13 t=4cm,RM-30 t=10cm	1.000	箇所	1,401	1,401	Ｂ単 225号
000141 隅切工	(1.000)		(〃)	(8,721)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
2.1*2.1m,再生密粒度As13 t=4cm,RM-30 t=10cm	0.000	箇所	8,721	0	Ｂ単 141号
000226 隅切工	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
2.1*2.1m,再生密粒度As13 t=4cm,RM-30 t=10cm	1.000	箇所	3,271	3,271	Ｂ単 226号
合　計				(816,057)	
				2,261,663	
・・砂利舗装工				(78,000)	
	1.000	式		165,000	
000142 管理用道路	(132.200)		(〃)	(77,866)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
B1.5(1.0)m,RC-40 t=10cm	280.100	m	589	164,979	Ｂ単 142号
合　計				(77,866)	
				164,979	
・・アスファルト舗装				(0)	
浜改田西部（スポーツセンター前）	1.000	式		65,000	
000227 アスファルト舗装	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	26.700	㎡	1,915	51,131	Ｂ単 227号
000228 上層路盤	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	26.700	㎡	525	14,018	Ｂ単 228号
合　計				(0)	
				65,149	
・・安全施設工				(0)	
	1.000	式		52,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000229 ガードレール設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	4.000	m	13,103	52,412	B単 229号
合　計				(0)	
				52,412	
・・道路擁壁工				(5,507,000)	
	1.000	式		5,847,000	
BA0302 コンクリート	(117)		(〃)	(2,028,429)	歩A・単A［単価B］
18-8-40	120	m3	17,337	2,080,440	B単 143号
BA0303 型枠	(424)		(〃)	(3,364,440)	歩A・単A［単価B］
	416	㎡	7,935	3,300,960	B単 144号
BA0304 目地板	(17)		(〃)	(56,916)	歩A・単A［単価B］
瀝青繊維質板 t=10mm	8	㎡	3,348	26,784	B単 145号
BA0108 基面整正	(151)		(〃)	(57,682)	歩A・単A［単価B］
	144	㎡	382	55,008	B単 146号
BA0302 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
18-8-40	14	m3	17,338	242,732	B単 230号
BA0303 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	35	㎡	4,031	141,085	B単 231号
合　計				(5,507,467)	
				5,847,009	
・・道路取付工				(605,000)	
9号支線道路 終点部	1.000	式		1,101,000	
000147 簡易床版	(9.000)		(〃)	(582,966)	歩A・単A［単価B］
T-14 B1600*L1000	0.000	枚	64,774	0	B単 147号
000232 簡易床版	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
T-6 B2000×1000×125	5.000	枚	85,415	427,075	B単 232号
000233 簡易床版	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
T-14 B2400×1000×170	3.000	枚	119,961	359,883	B単 233号
BA0101 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	14	m3	2,271	31,794	B単 234号
B01209 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	7	m3	538	3,766	B単 235号
BA0302 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
18-8-40	5.0	m3	25,437	127,185	B単 236号
BA0303 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	15	㎡	7,935	119,025	B単 237号
BA0302 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
18-8-25	1.0	m3	25,649	25,649	B単 238号
BA0303 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	1.6	㎡	4,031	6,450	B単 239号
BA0802 不陸整正	(6)		(〃)	(672)	歩A・単A［単価B］
	0	㎡	112	0	B単 148号
BA0805 上層路盤（車道・路肩部）	(6.0)		(〃)	(3,150)	歩A・単A［単価B］
RM-30 t=10cm	0.0	㎡	525	0	B単 149号
BA0809 表層（車道・路肩部）	(7.3)		(〃)	(13,264)	歩A・単A［単価B］
再生密粒AS13 t=4cm	0.0	㎡	1,817	0	B単 150号
BA0203 アスファルト切断	(6.0)		(〃)	(3,192)	歩A・単A［単価B］
t=15cm以下	0.0	m	532	0	B単 151号
BA0202 舗装版破砕	(6.0)		(〃)	(990)	歩A・単A［単価B］
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t=15cm以下	0.0	㎡	165	0	B単 152号
BA0201 殻運搬	(0.2)		(〃)	(551)	歩A・単A［単価B］
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	0.0	m3	2,757	0	B単 153号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(0.2)		(〃)	(568)	歩A・単A［単価B］
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	0.0	m3	2,839	0	B単 154号
合　計				(605,353)	
				1,100,827	
・２号橋梁工				(0)	
	1.000	式		20,221,000	
・・上部工				(0)	
	1.000	式		6,320,000	
000240 PC橋桁架設工（中桁）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
A活荷重、ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床板橋、AS10	4.000	本	453,234	1,812,936	B単 240号
000241 PC橋桁架設工（外桁）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
A活荷重、ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床板橋、AS10	2.000	本	486,234	972,468	B単 241号
B08252 横組	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
30-12-25	2.7	m3	43,374	117,110	B単 242号
B08253 横締めケーブル	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
390KN(40t)型(1S17.8)	53.2	m	2,426	129,063	B単 243号
B08254 横締め緊張	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ390KN　<40t>型	1	箇所	236,183	236,183	B単 244号
B08272 側部足場	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	20	m	7,764	155,280	B単 245号
B08255 ゴム支承	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
ｺﾞﾑ被覆(固定部)、4553*150*23、アンカー材含む	1	個	173,225	173,225	B単 246号
B08255 ゴム支承	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
ｺﾞﾑ被覆(可動部)、4553*150*23、アンカー材含む	1	個	191,725	191,725	B単 247号
B03205 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
SD295,D10	0.058	ton	179,919	10,435	B単 248号
BA0302 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
24-12-25	6.0	m3	4,877	29,262	B単 249号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0303 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	27	㎡	8,211	221,697	Ｂ単 250号
B03205 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
SD345,D13	0.394	ton	183,009	72,106	Ｂ単 251号
B03205 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
SD345,D19	0.053	ton	180,949	9,590	Ｂ単 252号
000253 機械式継手	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
D19*D19	20.000	箇所	1,323	26,460	Ｂ単 253号
B18366 足場	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
手摺先行型枠組	31	掛㎡	4,280	132,680	Ｂ単 254号
BA0809 表層（車道・路肩部）	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
再生密粒AS13 平均t=91mm	38	㎡	4,003	152,114	Ｂ単 255号
BA0302 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
18-12-25	0.2	m3	18,370	3,674	Ｂ単 256号
BA0826 橋梁排水管	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
STKR400(□100*50*3.2)、目皿FC250(□120*70*15)	2.100	m	42,439	89,122	Ｂ単 257号
000258 橋面防水工	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
シート系防水（アスファルト系）、ドレーン材含む	37.700	㎡	7,270	274,079	Ｂ単 258号
B08506 ガードレール	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
Gr-C-2B-4（鋼製底付管φ225*H250、補強筋含む）	17	m	20,194	343,298	Ｂ単 259号
000260 伸縮装置	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
車道用、伸縮量20mm	5.200	m	106,710	554,892	Ｂ単 260号
000261 伸縮装置	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
車道用、伸縮量30mm	5.200	m	116,910	607,932	Ｂ単 261号
BA0304 目地板	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
瀝青質板 t=20mm	1	㎡	4,868	4,868	Ｂ単 262号
				(0)	
合　計				6,320,199	
・・下部土工				(0)	
	1.000	式		1,749,000	
BA0103 床掘り	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	761.400	m3	269	204,817	Ｂ単 263号
BA0105 土砂等運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
0.3km以下	310	m3	370	114,700	Ｂ単 264号
BA0105 土砂等運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
0.5km以下	239	m3	427	102,053	Ｂ単 265号
BA0110 整地	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	549	m3	141	77,409	Ｂ単 266号
BA0105 土砂等運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
仮置場へ	298	m3	1,024	305,152	Ｂ単 267号
B01209 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
流用土（人力）	99	m3	3,441	340,659	Ｂ単 268号
B01209 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
流用土（HR）	52	m3	1,475	76,700	Ｂ単 269号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
流用土(SR)	110	m3	1,512	166,320	Ｂ単 270号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
流用土(BD)	240	m3	901	216,240	Ｂ単 271号
BA0107 路床盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
購入土	50	m3	2,898	144,900	Ｂ単 272号
				(0)	
合　計				1,748,950	
・・橋台工				(0)	
	1.000	式		4,786,000	
BA0108 基面整正	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	40	㎡	395	15,800	Ｂ単 273号
BA0301 基礎砕石	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
RC-40 t=20cm	40	㎡	1,554	62,160	Ｂ単 274号
000275 均しコンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	4.000	m3	26,320	105,280	Ｂ単 275号
000276 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	5.900	㎡	4,171	24,609	Ｂ単 276号
BA0302 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
18-8-40	123	m3	17,940	2,206,620	Ｂ単 277号
BA0303 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	158	㎡	8,211	1,297,338	Ｂ単 278号
B03205 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
SD345,D13	0.091	ton	183,009	16,654	Ｂ単 279号
B03205 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
SD345,D16	0.960	ton	180,949	173,711	Ｂ単 280号
B03205 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
SD345,D19	0.152	ton	180,949	27,504	Ｂ単 281号
000282 円形紙型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ150	3.600	m	416	1,498	Ｂ単 282号
B18366 足場	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
単管傾斜	102	掛㎡	3,307	337,314	Ｂ単 283号
B18366 足場	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
手摺先行型枠組	121	掛㎡	4,280	517,880	Ｂ単 284号
				(0)	
合　計				4,786,368	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・踏掛版工				(0)	
	1.000	式		1,057,000	
BA0108 基面整正	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	38	㎡	395	15,010	Ｂ単 285号
BA0302 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
24-12-25	14	m3	4,877	68,278	Ｂ単 286号
BA0303 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	13	㎡	8,211	106,743	Ｂ単 287号
B03205 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
SD345,D10	0.028	ton	66,413	1,860	Ｂ単 288号
B03205 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
SD345,D13	0.106	ton	183,009	19,399	Ｂ単 289号
B03205 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
SD345,D19	1.62	ton	180,949	293,137	Ｂ単 290号
B03205 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
SD345,D22	1.15	ton	180,949	208,091	Ｂ単 291号
BA0304 目地板	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
ゴム発泡体 t=10mm	6	㎡	3,404	20,424	Ｂ単 292号
000293 アンカーキャップ及びプレート	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
SGP32A*L250、PL-φ50*3.2（充填材含む）	28.000	箇所	11,321	316,988	Ｂ単 293号
000294 路盤紙	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	34.500	㎡	89	3,071	Ｂ単 294号
000295 敷砂	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
t=30mm（再生砂）	34.500	㎡	111	3,830	Ｂ単 295号
				(0)	
合　　計				1,056,831	
・・護岸工				(0)	
橋台前面積みブロック工	1.000	式		1,220,000	
BA0108 基面整正	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	7	㎡	395	2,765	Ｂ単 296号
BA0301 基礎砕石	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
RC-40 t=10cm	7.0	㎡	1,266	8,862	Ｂ単 297号
B02101 コンクリートブロック積み	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
控長35cm、裏コンt=25cm	32	㎡	28,122	899,904	Ｂ単 298号
BA0304 目地板	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
瀝青繊維質板 t=10mm	38	㎡	3,465	131,670	Ｂ単 299号
BA0302 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
18-8-40	1.8	m3	26,320	47,376	Ｂ単 300号
BA0303 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	8.0	㎡	4,171	33,368	Ｂ単 301号
BA0302 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
18-8-25	1.4	m3	27,820	38,948	Ｂ単 302号
BA0303 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	7.0	㎡	7,415	51,905	Ｂ単 303号
000304 埋戻しコンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	0.200	m3	26,430	5,286	Ｂ単 304号
				(0)	
合　　計				1,220,084	
・・取付護岸工				(0)	
大型ブロック工	1.000	式		3,670,000	
BA0108 基面整正	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	25	㎡	395	9,875	Ｂ単 305号
BA0301 基礎砕石	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
RC-40 t=10cm	25	㎡	1,266	31,650	Ｂ単 306号
BA0223 大型ブロック積	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
2,000kg/個以下,有り	99	㎡	27,562	2,728,638	Ｂ単 307号
BA0223 基礎ブロック積	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
2,000kg/個以下,有り	24	㎡	17,812	427,488	Ｂ単 308号
BA0302 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
18-8-25	1.4	m3	27,820	38,948	Ｂ単 309号
BA0303 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	2.4	㎡	7,415	17,796	Ｂ単 310号
BA0236 裏込材（クラッシャラン）（石積（張）工）	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
RC-40	52	m3	7,754	403,208	Ｂ単 311号
000312 目地版	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	11.000	㎡	1,140	12,540	Ｂ単 312号
				(0)	
合　　計				3,670,143	
・・取付擁壁工				(0)	
	1.000	式		637,000	
BA0108 基面整正	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	15	㎡	395	5,925	Ｂ単 313号
BA0302 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	1.5	m3	26,540	39,810	Ｂ単 314号
BA0303 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	2.4	㎡	4,171	10,010	Ｂ単 315号
BA0302 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	12	m3	18,160	217,920	Ｂ単 316号
BA0303 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	38	㎡	8,211	312,018	Ｂ単 317号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0303 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	3.6	㎡	11,170	40,212	Ｂ単 318号
BA0304 目地板	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
瀝青繊維質板 t=10mm	3	㎡	3,465	10,395	Ｂ単 319号
B03205 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
SD295,D13	0.003	ton	177,859	534	Ｂ単 320号
				(0)	
合　計				636,824	
・・撤去復旧工				(0)	
	1.000	式		607,000	
BA0203 舗装版切断	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
CO t=15cmを超え30cm以下	58	m	2,940	170,520	Ｂ単 321号
BA0302 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
18-8-25	15	m3	18,160	272,400	Ｂ単 322号
BA0809 表層（車道・路肩部）	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
再生密粒AS13 t=4cm	28	㎡	1,970	55,160	Ｂ単 323号
BA0806 上層路盤（歩道部）	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
RM-30 t=10cm	28	㎡	880	24,640	Ｂ単 324号
000325 管理道擁壁コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	0.600	㎡	26,110	15,666	Ｂ単 325号
BA0303 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	8.4	㎡	8,211	68,972	Ｂ単 326号
				(0)	
合　計				607,358	
・・安全施設工				(0)	
２号橋梁	1.000	式		175,000	
000327 反射盤	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	8.000	個	1,900	15,200	Ｂ単 327号
000328 反射テープ設置	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	8.000	個	20,000	160,000	Ｂ単 328号
				(0)	
合　計				175,200	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				(1,142,000) 22,045,000	
・仮設工	 1.000	 式		(1,142,000) 15,672,000	
・・排水処理工	 1.000	 式		(92,000) 1,787,000	
000155 沈砂池（河川汚濁防止施設） 5m×5m	（〃） 1.000	 箇所	（〃） 68,095	（〃） 68,095	歩A・単A［単価B］ B単 155号
000329 排水ポンプ（仮設） 0以上～6未満	(0.000) 1.000	 式	(0) 1,708,780	(0) 1,708,780	歩A・単A［金額B］ B単 329号
000156 廃プラスチック運搬	(1.000) 0.000	 台	（〃） 11,249	(11,249) 0	歩A・単A［単価B］ B単 156号
000157 廃プラスチック処分	(1.000) 0.000	 m3	（〃） 7,248	(7,248) 0	歩A・単A［単価B］ B単 157号
000158 木くず運搬	(1.000) 1.890	 m3	（〃） 1,555	(1,555) 2,939	歩A・単A［単価B］ B単 158号
000159 木くず処分	(1.000) 1.890	 m3	（〃） 3,986	(3,986) 7,534	歩A・単A［単価B］ B単 159号
合　計				(92,133) 1,787,348	
・・排水処理工 ２号橋梁	 1.000	 式		(0) 7,743,000	
000330 排水ポンプ（仮設） 右岸、0以上～40未満	(0.000) 1.000	 箇所	(0) 237,449	(0) 237,449	歩A・単A［単価B］ B単 330号
000331 排水ポンプ（仮設） 右岸、0以上～6未満	(0.000) 1.000	 式	(0) 108,386	(0) 108,386	歩A・単A［金額B］ B単 331号
000332 排水ポンプ（仮設） 左岸、0以上～40未満	(0.000) 1.000	 箇所	(0) 198,791	(0) 198,791	歩A・単A［単価B］ B単 332号
000333 排水ポンプ（仮設） 左岸、0以上～6未満	(0.000) 1.000	 式	(0) 69,437	(0) 69,437	歩A・単A［金額B］ B単 333号
000334 ノッチタンク ３m3	(0.000) 1.000	 箇所	(0) 34,643	(0) 34,643	歩A・単A［単価B］ B単 334号
000335 雨水排水処理工	(0.000) 1.000	 式	(0) 6,408,575	(0) 6,408,575	歩A・単A［金額B］ B単 335号
000336 田面排水工	(0.000) 4.000	 m	(0) 9,148	(0) 36,592	歩A・単A［単価B］ B単 336号
000337 湧水処理工	(0.000) 1.000	 式	(0) 648,669	(0) 648,669	歩A・単A［金額B］ B単 337号
合　計				(0) 7,742,542	
・・安全費	 1.000	 式		(1,050,000) 5,508,000	
B19021 交通誘導警備員	(90) 472	 人	（〃） 11,669	(1,050,210) 5,507,768	歩A・単A［単価B］ B単 160号
合　計				(1,050,210) 5,507,768	
・・防塵対策工	 1.000	 式		(0) 634,000	
000338 散水	(0.000) 48.000	 日	(0) 13,200	(0) 633,600	歩A・単A［単価B］ B単 338号
合　計				(0) 633,600	
・橋梁仮設工	 1.000	 式		(0) 6,373,000	
・・仮橋工	 1.000	 式		(0) 1,451,000	
B18261 仮橋上部 H-594+H350	(0.000) 9.11	 ton	(0) 49,119	(0) 447,474	歩A・単A［単価B］ B単 339号
B18264 仮橋覆工板 鋼製滑り止め加工付（補強型）	(0.000) 60	 ㎡	(0) 13,912	(0) 834,720	歩A・単A［単価B］ B単 340号
B18263 仮橋高欄 Gr-C-2B	(0.000) 24	 m	(0) 5,921	(0) 142,104	歩A・単A［単価B］ B単 341号
000342 敷鉄板 22*914*1829	(0.000) 11.000	 ㎡	(0) 2,460	(0) 27,060	歩A・単A［単価B］ B単 342号
合　計				(0) 1,451,358	
・・仮設土留・仮締切工 ２号橋梁	 1.000	 式		(0) 852,000	
B18321 土のう 購入土	(0.000) 16.0	 m3	(0) 2,321	(0) 37,136	歩A・単A［単価B］ B単 343号
B18321 土のう	(0.000) 102	 m3	(0) 7,741	(0) 789,582	歩A・単A［単価B］ B単 344号
B18241 安定シート ブルーシート	(0.000) 189	 ㎡	(0) 135	(0) 25,515	歩A・単A［単価B］ B単 345号
合　計				(0) 852,233	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・電力設備工				(0)	
	1.000	式		260,000	
B18341 受電設備	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］
	1	式	171,069	171,069	Ｂ単 346号
B18342 配電設備	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］
	1	式	89,396	89,396	Ｂ単 347号
				(0)	
合　　計				260,465	
・・橋梁仮設工				(0)	
	1.000	式		3,810,000	
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
購入土	240	m3	2,771	665,040	Ｂ単 348号
000349 盛土撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	240.000	m3	2,877	690,480	Ｂ単 349号
B18321 土のう	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	78.0	m3	7,741	603,798	Ｂ単 350号
000351 アスファルト舗装	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
再生密粒As13 t=4cm	546.700	㎡	659	360,275	Ｂ単 351号
B18203 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
t22	451	㎡	2,587	1,166,737	Ｂ単 352号
B18241 安定シート	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
320N/5cm以上	547	㎡	516	282,252	Ｂ単 353号
000354 廃プラスチック運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	1.000	台	11,641	11,641	Ｂ単 354号
000355 廃プラスチック処分	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	4.000	m3	7,500	30,000	Ｂ単 355号
				(0)	
合　　計				3,810,223	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				(444,000) 1,832,000	
・共通仮設（積上げ）	 1.000	 式		(444,000) 1,832,000	
・・運搬費	 1.000	 式		(444,000) 1,832,000	
B19001 重建設機械分解・組立・輸送 湿地BD20t級	（〃） 1	 台	（〃） 444,212	（〃） 444,212	歩A・単A［単価B］ B単 161号
B19002 仮設材輸送 H-594*302	(0.000) 6.38	 ton	(0) 17,940	(0) 114,457	歩A・単A［単価B］ B単 356号
B19002 仮設材輸送 H-350*350	(0.000) 1.80	 ton	(0) 15,980	(0) 28,764	歩A・単A［単価B］ B単 357号
B19002 仮設材輸送 覆工板	(0.000) 12.80	 ton	(0) 10,140	(0) 129,792	歩A・単A［単価B］ B単 358号
B19002 仮設材輸送 敷鉄板	(0.000) 134.00	 ton	(0) 8,320	(0) 1,114,880	歩A・単A［単価B］ B単 359号
合　計				(444,212) 1,832,105	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
役務費				(0) 204,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		(0) 204,000	
・・役務費	1.000	式		(0) 204,000	
B19041 電力基本料金	(0.000) 1	式	(0) 34,713	(0) 34,713	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 360号
000361 臨時電力工事費	(0.000) 1.000	式	(0) 168,987	(0) 168,987	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 361号
合　計				(0) 203,700	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費				(0) 707,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		(0) 707,000	
・・技術管理費	1.000	式		(0) 707,000	
B19061 平板載荷試験	(0.000) 1	回	(0) 582,000	(0) 582,000	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 362号
000363 情報化施工システム費 システム初期、保守費	(0.000) 1.000	式	(0) 125,000	(0) 125,000	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 363号
合　計				(0) 707,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
営繕費等				(0) 396,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		(0) 396,000	
・・営繕費	1.000	式		(0) 396,000	
000364 快適トイレ	(0.000) 1.000	式	(0) 396,100	(0) 396,100	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 364号
合　計				(0) 396,100	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				(245,000) 3,028,000	
・一括計上価格	 1.000	 式		(245,000) 3,028,000	
・・一括計上価格	 1.000	 式		(245,000) 3,028,000	
000162 作付面積測量	(2.770) 0.000	 ha	(〃) 88,326	(244,663) 0	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 162号
000365 作付面積測量	(0.000) 2.610	 ha	(0) 95,100	(0) 248,211	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 365号
000366 情報化施工測量･データ作成	(0.000) 1.000	 式	(0) 2,780,000	(0) 2,780,000	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 366号
合　計				(244,663) 3,028,211	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事 （第３回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 1号 ＊＊＊					
B10001	表土扱い（ほ場整備工） （標準区画0.3ha以上）					
				（ 〃 ）		
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	1,070,267		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 2号 ＊＊＊					
B10002	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）					
				（ 〃 ）		
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,280,317		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 3号 ＊＊＊					
B10501	筆外運土					
				（ 〃 ）		
	基盤土,80m以下		m3	528		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 4号 ＊＊＊					
B10501	筆外運土					
				（ 〃 ）		
	基盤土,180m以下		m3	629		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 5号 ＊＊＊					
B10501	筆外運土					
				（ 〃 ）		
	基盤土,310m以下		m3	756		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 6号 ＊＊＊					
B10501	筆外運土					
				（ 〃 ）		
	購入土,80m以下		m3	528		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 7号 ＊＊＊					
B10501	筆外運土					
				（ 〃 ）		
	購入土,180m以下		m3	629		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 8号 ＊＊＊					
B10503	筆内運土					
				（ 〃 ）		
	基盤土,80m以下		m3	528		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 9号 ＊＊＊					
B10503	筆内運土					
				（ 〃 ）		
	基盤土,180m以下		m3	629		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 10号 ＊＊＊					
B10503	筆内運土					
				（ 〃 ）		
	表土,80m以下		m3	528		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 11号 ＊＊＊					
B10503	筆内運土					
				（ 〃 ）		
	作土,80m以下		m3	528		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 12号 ＊＊＊					
B10503	筆内運土					
				（ 〃 ）		
	作土,180m以下		m3	629		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 13号 ＊＊＊					
B10001	作土扱い（ほ場整備工） （標準区画0.3ha以上）					
				（ 〃 ）		
	はぎ取り戻し(作土はぎ+戻し)t=15cm		ha	698,674		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 14号 ＊＊＊					
B10002	作土整地（標準区画0.3ha以上）					
				（ 〃 ）		
			ha	485,739		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 15号 ＊＊＊					
000015	耕起					
				（ 〃 ）		
	石礫・雑物除去含む		ha	347,891		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 16号 ＊＊＊					
000016	購入土					
				（ 〃 ）		
	山土砂		m3	2,203		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 17号 ＊＊＊					
000017	湛水畦畔（排水路）					
				（ 〃 ）		
	KH-50		m	494		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 18号 ＊＊＊					
000018	盛土畦畔					
				（ 〃 ）		
	KM-1		m	32		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 19号 ＊＊＊					
000019	盛土畦畔					
				（ 〃 ）		
	KM-2		m	97		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 20号 ＊＊＊					
000020	盛土畦畔					
				（ 〃 ）		
	KM-3		m	161		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 21号 ＊＊＊					
000021	切土法面工					
				（ 〃 ）		
	KC-1		m	57		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 22号 ＊＊＊					
000022	切土法面工					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事 （第３回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	KC-2		m	（ 〃 ） 172		歩A・単A
000023	＊＊＊ B単－ 23号 ＊＊＊ 進入路工					
	Ⅱ-1型（1筆型）		箇所	（ 〃 ） 981		歩A・単A
000024	＊＊＊ B単－ 24号 ＊＊＊ 進入路工					
	Ⅱ-2型（1筆型）		箇所	（ 〃 ） 3,939		歩A・単A
000025	＊＊＊ B単－ 25号 ＊＊＊ ベンチフリューム蓋					
	T-14,250用		m	（ 〃 ） 3,730		歩A・単A
000026	＊＊＊ B単－ 26号 ＊＊＊ ベンチフリューム蓋					
	T-14,300用		m	（ 〃 ） 3,972		歩A・単A
000027	＊＊＊ B単－ 27号 ＊＊＊ ベンチフリューム蓋					
	T-14,550用		m	（ 〃 ） 18,554		歩A・単A
000028	＊＊＊ B単－ 28号 ＊＊＊ 田面排水工					
	排水口，排水ﾀｲﾌﾟ1		箇所	（ 〃 ） 13,931		歩A・単A
000029	＊＊＊ B単－ 29号 ＊＊＊ 田面排水工					
	排水管VUφ150，排水ﾀｲﾌﾟ1（法面部）		m	（ 〃 ） 3,761		歩A・単A
000030	＊＊＊ B単－ 30号 ＊＊＊ 田面排水工					
	排水管VUφ200，排水ﾀｲﾌﾟ1（既設利用部）		m	（ 〃 ） 5,145		歩A・単A
000031	＊＊＊ B単－ 31号 ＊＊＊ 既設排水口接続ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	18-8-25		m3	（ 〃 ） 26,884		歩A・単A
000032	＊＊＊ B単－ 32号 ＊＊＊ 既設排水口接続ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠					
			㎡	（ 〃 ） 7,166		歩A・単A
000033	＊＊＊ B単－ 33号 ＊＊＊ 植生シート					
	センチピードグラス		㎡	（ 〃 ） 1,189		歩A・単A
B02162	＊＊＊ B単－ 34号 ＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	（ 〃 ） 9,623		歩A・単A
B02162	＊＊＊ B単－ 35号 ＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	（ 〃 ） 16,950		歩A・単A
BA0202	＊＊＊ B単－ 36号 ＊＊＊ 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t=15cm以下		㎡	（ 〃 ） 165		歩A・単A
BA0202	＊＊＊ B単－ 37号 ＊＊＊ 舗装版破砕					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、平均t=35cm以下		㎡	（ 〃 ） 935		歩A・単A
BA0201	＊＊＊ B単－ 38号 ＊＊＊ 殻運搬					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（ 〃 ） 1,237		歩A・単A
BA0201	＊＊＊ B単－ 39号 ＊＊＊ 殻運搬					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（ 〃 ） 1,533		歩A・単A
BA0201	＊＊＊ B単－ 40号 ＊＊＊ 殻運搬					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		m3	（ 〃 ） 2,757		歩A・単A
BA0201	＊＊＊ B単－ 41号 ＊＊＊ 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版		m3	（ 〃 ） 2,757		歩A・単A
B02315	＊＊＊ B単－ 42号 ＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（ 〃 ） 2,839		歩A・単A
B02315	＊＊＊ B単－ 43号 ＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（ 〃 ） 3,020		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事 （第３回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 44号 ＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
				（ 〃 ）		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	2,839		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 45号 ＊＊＊					
000045	コンクリート殻等小運搬					
				（ 〃 ）		
	無筋Co、50m以下		m3	930		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 46号 ＊＊＊					
000046	コンクリート殻等小運搬					
				（ 〃 ）		
	無筋Co、100m未満		m3	991		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 47号 ＊＊＊					
000047	コンクリート殻等小運搬					
				（ 〃 ）		
	無筋Co.150m未満		m3	1,050		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 48号 ＊＊＊					
B01505	流用土盛土					
				（ 〃 ）		
			m3	418		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 49号 ＊＊＊					
BA0109	法面整形					
				（ 〃 ）		
	盛土部		㎡	418		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 50号 ＊＊＊					
000050	植生シート					
				（ 〃 ）		
	センチピードグラス		㎡	1,189		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 51号 ＊＊＊					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
				（ 〃 ）		
	BF-250		m	5,963		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 52号 ＊＊＊					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
				（ 〃 ）		
	BF-450		m	9,439		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 53号 ＊＊＊					
B05502	ベンチフリューム暗渠					
				（ 〃 ）		
	T-14 400（CO蓋含む）		m	41,031		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 54号 ＊＊＊					
B05502	ベンチフリューム暗渠					
				（ 〃 ）		
	T-14 450（CO蓋含む）		m	49,960		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 55号 ＊＊＊					
000055	コンクリート二次製品小運搬					
				（ 〃 ）		
	30～50m		ton	2,227		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 56号 ＊＊＊					
000056	コンクリート二次製品小運搬					
				（ 〃 ）		
	100m未満		ton	2,294		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 57号 ＊＊＊					
000057	片口分水					
				（ 〃 ）		
	BF-450		箇所	16,678		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 58号 ＊＊＊					
000058	取水管					
				（ 〃 ）		
	VUφ75 ﾀｲﾌﾟ1		m	2,239		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 59号 ＊＊＊					
000059	取水管					
				（ 〃 ）		
	VUφ125 ﾀｲﾌﾟ1		m	3,060		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 60号 ＊＊＊					
000060	取水管継手コンクリート					
				（ 〃 ）		
	ﾀｲﾌﾟ1（法面部）		箇所	1,200		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 61号 ＊＊＊					
000061	取水口					
				（ 〃 ）		
	用水調節器φ75 L=500		箇所	12,176		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 62号 ＊＊＊					
000062	取水口					
				（ 〃 ）		
	用水調節器φ125 L=500		箇所	21,840		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 63号 ＊＊＊					
000063	角落し用溝					
				（ 〃 ）		
	B300*H300用,SUS L30*30*3,SUSｱﾝｶｰ,堰板		箇所	17,871		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 64号 ＊＊＊					
000064	角落し用溝					
				（ 〃 ）		
	B1000*H600用,SUS L30*30*3,SUSｱﾝｶｰ,堰板		箇所	31,617		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 65号 ＊＊＊					
000065	合流桝					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事 （第３回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	S1型-Ⅰ		箇所	（ 〃 ） 46,003		歩A・単A
000066	＊＊＊ B単－ 66号 ＊＊＊ 合流桝					
	S2型-Ⅰ		箇所	（ 〃 ） 111,293		歩A・単A
000067	＊＊＊ B単－ 67号 ＊＊＊ 合流桝					
	F1型-Ⅰ		箇所	（ 〃 ） 181,540		歩A・単A
000068	＊＊＊ B単－ 68号 ＊＊＊ 合流桝					
	F2型-Ⅰ		箇所	（ 〃 ） 224,789		歩A・単A
000069	＊＊＊ B単－ 69号 ＊＊＊ 屈曲工					
	BF-450 15° ﾀｲﾌﾟ		箇所	（ 〃 ） 7,645		歩A・単A
BA0103	＊＊＊ B単－ 70号 ＊＊＊ 床掘り					
			m3	（ 〃 ） 291		歩A・単A
B01505	＊＊＊ B単－ 71号 ＊＊＊ 流用土盛土					
			m3	（ 〃 ） 418		歩A・単A
BA0109	＊＊＊ B単－ 72号 ＊＊＊ 法面整形					
	盛土部		㎡	（ 〃 ） 418		歩A・単A
BA0109	＊＊＊ B単－ 73号 ＊＊＊ 法面整形					
	切土部		㎡	（ 〃 ） 818		歩A・単A
000074	＊＊＊ B単－ 74号 ＊＊＊ 植生シート					
	センチピードグラス		㎡	（ 〃 ） 1,189		歩A・単A
B05502	＊＊＊ B単－ 75号 ＊＊＊ 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	OF-300*300（水抜孔有,継手含）		m	（ 〃 ） 9,467		歩A・単A
B05502	＊＊＊ B単－ 76号 ＊＊＊ 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	OF-400*400（水抜孔有,継手含）		m	（ 〃 ） 11,341		歩A・単A
B05502	＊＊＊ B単－ 77号 ＊＊＊ 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	OF-450*450（水抜孔有,継手含）		m	（ 〃 ） 12,795		歩A・単A
B05502	＊＊＊ B単－ 78号 ＊＊＊ 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	OF-1300*700ﾌｰﾁﾝｸﾞ付,ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙφ50*2,継手含		m	（ 〃 ） 42,461		歩A・単A
000079	＊＊＊ B単－ 79号 ＊＊＊ 道路用側溝					
	KF-300(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ含む)		m	（ 〃 ） 8,625		歩A・単A
000080	＊＊＊ B単－ 80号 ＊＊＊ 暗渠工					
	重圧管 B700型		m	（ 〃 ） 48,678		歩A・単A
000081	＊＊＊ B単－ 81号 ＊＊＊ コンクリート二次製品小運搬					
	30～50m		ton	（ 〃 ） 2,227		歩A・単A
000082	＊＊＊ B単－ 82号 ＊＊＊ コンクリート二次製品小運搬					
	100m未満		ton	（ 〃 ） 2,294		歩A・単A
000083	＊＊＊ B単－ 83号 ＊＊＊ 合流桝					
	S2型-Ⅱ		箇所	（ 〃 ） 102,002		歩A・単A
000084	＊＊＊ B単－ 84号 ＊＊＊ 合流桝					
	S3型-Ⅱ		箇所	（ 〃 ） 181,263		歩A・単A
000085	＊＊＊ B単－ 85号 ＊＊＊ 合流桝					
	S3型-Ⅲ		箇所	（ 〃 ） 174,329		歩A・単A
000086	＊＊＊ B単－ 86号 ＊＊＊ 合流桝					
	B1700*L1700*H850		箇所	（ 〃 ） 170,789		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事 （第３回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000087	＊＊＊ B単－ 87号 ＊＊＊ 屈曲工					
	KF-300 30° ﾀｲﾌﾟ		箇所	（ 〃 ） 7,653		歩A・単A
000088	＊＊＊ B単－ 88号 ＊＊＊ 屈曲工					
	OF-300*300 15° ﾀｲﾌﾟ		箇所	（ 〃 ） 6,659		歩A・単A
000089	＊＊＊ B単－ 89号 ＊＊＊ 屈曲工					
	OF-400*400 15° ﾀｲﾌﾟ		箇所	（ 〃 ） 8,362		歩A・単A
000090	＊＊＊ B単－ 90号 ＊＊＊ 屈曲工					
	OF-450*450 15° ﾀｲﾌﾟ		箇所	（ 〃 ） 9,347		歩A・単A
000091	＊＊＊ B単－ 91号 ＊＊＊ 呑口工					
	NK3		箇所	（ 〃 ） 82,610		歩A・単A
BA0103	＊＊＊ B単－ 92号 ＊＊＊ 床掘り					
			m3	（ 〃 ） 291		歩A・単A
BA0108	＊＊＊ B単－ 93号 ＊＊＊ 基面整正					
			㎡	（ 〃 ） 382		歩A・単A
B01209	＊＊＊ B単－ 94号 ＊＊＊ 埋戻					
			m3	（ 〃 ） 3,270		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 95号 ＊＊＊ コンクリート					
	18-8-40		m3	（ 〃 ） 25,435		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 96号 ＊＊＊ 型枠					
			㎡	（ 〃 ） 7,935		歩A・単A
000097	＊＊＊ B単－ 97号 ＊＊＊ 簡易床版					
	T-14,B1000*L2400		枚	（ 〃 ） 87,203		歩A・単A
BA0802	＊＊＊ B単－ 98号 ＊＊＊ 不陸整正					
			㎡	（ 〃 ） 112		歩A・単A
BA0805	＊＊＊ B単－ 99号 ＊＊＊ 上層路盤（車道・路肩部）					
	RM-30 t=10cm		㎡	（ 〃 ） 525		歩A・単A
BA0809	＊＊＊ B単－ 100号 ＊＊＊ 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒AS13 t=4cm		㎡	（ 〃 ） 1,817		歩A・単A
BA0203	＊＊＊ B単－ 101号 ＊＊＊ コンクリート切断					
	t=15cm以下		m	（ 〃 ） 1,016		歩A・単A
B02162	＊＊＊ B単－ 102号 ＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	（ 〃 ） 48,212		歩A・単A
BA0201	＊＊＊ B単－ 103号 ＊＊＊ 殻運搬					
	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（ 〃 ） 1,533		歩A・単A
B02315	＊＊＊ B単－ 104号 ＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（ 〃 ） 3,020		歩A・単A
BA0202	＊＊＊ B単－ 105号 ＊＊＊ 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t=15cm以下		㎡	（ 〃 ） 165		歩A・単A
BA0201	＊＊＊ B単－ 106号 ＊＊＊ 殻運搬					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		m3	（ 〃 ） 2,757		歩A・単A
B02315	＊＊＊ B単－ 107号 ＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	（ 〃 ） 2,839		歩A・単A
B08318	＊＊＊ B単－ 108号 ＊＊＊ 自由勾配側溝					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事 （第３回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B1200*H800*L2000 T-25（横断用,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ込）		m	（ 〃 ） 174,390		歩A・単A
000109	＊＊＊ B単－ 109号 ＊＊＊ 暗渠工					
	重圧管 B250型		m	（ 〃 ） 28,065		歩A・単A
BA0802	＊＊＊ B単－ 110号 ＊＊＊ 不陸整正					
			㎡	（ 〃 ） 112		歩A・単A
BA0805	＊＊＊ B単－ 111号 ＊＊＊ 上層路盤（車道・路肩部）					
	RM-30 t=10cm		㎡	（ 〃 ） 525		歩A・単A
BA0809	＊＊＊ B単－ 112号 ＊＊＊ 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒AS13 t=4cm		㎡	（ 〃 ） 1,817		歩A・単A
BA0203	＊＊＊ B単－ 113号 ＊＊＊ コンクリート切断					
	t=15cm以下		m	（ 〃 ） 1,016		歩A・単A
B02162	＊＊＊ B単－ 114号 ＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	（ 〃 ） 48,212		歩A・単A
BA0201	＊＊＊ B単－ 115号 ＊＊＊ 殻運搬					
	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（ 〃 ） 1,533		歩A・単A
B02315	＊＊＊ B単－ 116号 ＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（ 〃 ） 3,020		歩A・単A
BA0202	＊＊＊ B単－ 117号 ＊＊＊ 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t=15cm以下		㎡	（ 〃 ） 165		歩A・単A
BA0201	＊＊＊ B単－ 118号 ＊＊＊ 殻運搬					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		m3	（ 〃 ） 2,757		歩A・単A
B02315	＊＊＊ B単－ 119号 ＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	（ 〃 ） 2,839		歩A・単A
BA0103	＊＊＊ B単－ 120号 ＊＊＊ 床掘り					
			m3	（ 〃 ） 291		歩A・単A
BA0108	＊＊＊ B単－ 121号 ＊＊＊ 基面整正					
			㎡	（ 〃 ） 382		歩A・単A
B01209	＊＊＊ B単－ 122号 ＊＊＊ 埋戻					
			m3	（ 〃 ） 3,270		歩A・単A
000123	＊＊＊ B単－ 123号 ＊＊＊ ボックスカルバート					
	T-25,B500*H500		m	（ 〃 ） 60,968		歩A・単A
BA0203	＊＊＊ B単－ 124号 ＊＊＊ コンクリート切断					
	t=15cm以下		m	（ 〃 ） 1,016		歩A・単A
B02162	＊＊＊ B単－ 125号 ＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	（ 〃 ） 16,950		歩A・単A
BA0201	＊＊＊ B単－ 126号 ＊＊＊ 殻運搬					
	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（ 〃 ） 1,533		歩A・単A
B02315	＊＊＊ B単－ 127号 ＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	（ 〃 ） 3,020		歩A・単A
BA0103	＊＊＊ B単－ 128号 ＊＊＊ 床掘り					
			m3	（ 〃 ） 291		歩A・単A
B01205	＊＊＊ B単－ 129号 ＊＊＊ 購入土盛土					
	購入土（山土砂）		m3	（ 〃 ） 4,523		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事 （第３回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 130号 ＊＊＊					
B01209	埋戻					
				（ 〃 ）		
	流用土（人力）		m3	2,736		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 131号 ＊＊＊					
B01209	埋戻					
				（ 〃 ）		
	流用土(HR)		m3	2,457		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 132号 ＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
				（ 〃 ）		
	購入土（山土砂）,B=4.0m以上(BD)		m3	2,678		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 133号 ＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
				（ 〃 ）		
	購入土（山土砂）,B=2.5～4.0m(SR)		m3	3,268		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 134号 ＊＊＊					
B08310	購入土路体					
				（ 〃 ）		
	購入土（山土砂）,B=1.0～2.5m(SR)		m3	4,408		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 135号 ＊＊＊					
B08310	購入土路体					
				（ 〃 ）		
	購入土（山土砂）,B=1.0未満(HR)		m3	4,530		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 136号 ＊＊＊					
BA0109	法面整形					
				（ 〃 ）		
	盛土部		㎡	418		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 137号 ＊＊＊					
000137	植生シート					
				（ 〃 ）		
	センチピードグラス		㎡	1,189		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 138号 ＊＊＊					
000138	支線道路B（擁壁ﾀｲﾌﾟ）					
				（ 〃 ）		
	再生密粒As13 t=4cm,RM-30 t=10cm		m	9,812		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 139号 ＊＊＊					
000139	隅切工					
				（ 〃 ）		
	1.0*1.0m,再生密粒As13 t=4cm,RM-30 t=10cm		箇所	3,913		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 140号 ＊＊＊					
000140	隅切工					
				（ 〃 ）		
	1.5*1.5m,再生密粒度As13 t=4cm,RM-30 t=10cm		箇所	1,783		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 141号 ＊＊＊					
000141	隅切工					
				（ 〃 ）		
	2.1*2.1m,再生密粒度As13 t=4cm,RM-30 t=10cm		箇所	8,721		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 142号 ＊＊＊					
000142	管理用道路					
				（ 〃 ）		
	B1.5(1.0)m,RC-40 t=10cm		m	589		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 143号 ＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
				（ 〃 ）		
	18-8-40		m3	17,337		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 144号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
				（ 〃 ）		
			㎡	7,935		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 145号 ＊＊＊					
BA0304	目地板					
				（ 〃 ）		
	瀝青繊維質板 t=10mm		㎡	3,348		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 146号 ＊＊＊					
BA0108	基面整正					
				（ 〃 ）		
			㎡	382		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 147号 ＊＊＊					
000147	簡易床版					
				（ 〃 ）		
	T-14 B1600*L1000		枚	64,774		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 148号 ＊＊＊					
BA0802	不陸整正					
				（ 〃 ）		
			㎡	112		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 149号 ＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）					
				（ 〃 ）		
	RM-30 t=10cm		㎡	525		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 150号 ＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）					
				（ 〃 ）		
	再生密粒AS13 t=4cm		㎡	1,817		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 151号 ＊＊＊					
BA0203	アスファルト切断					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	t=15cm以下		m	（〃） 532		歩A・単A
BA0202	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊ 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t=15cm以下		㎡	（〃） 165		歩A・単A
BA0201	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊ 殻運搬					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		m3	（〃） 2,757		歩A・単A
B02315	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	（〃） 2,839		歩A・単A
000155	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊ 沈砂池（河川汚濁防止施設）					
	5m×5m		箇所	（〃） 68,095		歩A・単A
000156	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊ 廃プラスチック運搬					
			台	（〃） 11,249		歩A・単A
000157	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊ 廃プラスチック処分					
			m3	（〃） 7,248		歩A・単A
000158	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊ 木くず運搬					
			m3	（〃） 1,555		歩A・単A
000159	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊ 木くず処分					
			m3	（〃） 3,986		歩A・単A
B19021	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊ 交通誘導警備員					
			人	（〃） 11,669		歩A・単A
B19001	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊ 重建設機械分解・組立・輸送					
	湿地BD20t級		台	（〃） 444,212		歩A・単A
000162	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊ 作付面積測量					
			ha	（〃） 88,326		歩A・単A
B10001	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊ 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）					
	はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha	(0) 485,362		歩A・単A
000164	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊ 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）					
			ha	(0) 584,887		歩A・単A
000165	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊ 筆外運土					
	表土,80m以下		m3	(0) 589		歩A・単A
000166	＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊ 筆外運土					
	作土,80m以下		m3	(0) 589		歩A・単A
000167	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊ 筆外運土					
	作土,180m以下		m3	(0) 712		歩A・単A
000168	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊ 筆外運土					
	作土,310m以下		m3	(0) 864		歩A・単A
000169	＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊ 筆外運土					
	基盤土,180m以下		m3	(0) 219		歩A・単A
000170	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊ 筆外運土					
	仮置場～17ほ場		m3	(0) 1,893		歩A・単A
000171	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊ 筆外運土					
	他工事～36ほ場		m3	(0) 1,214		歩A・単A
000172	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊ 筆外運土					
	24ほ場～仮置場		m3	(0) 1,893		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事 （第３回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000173	＊＊＊ B単－ 173号 ＊＊＊ 筆内運土					
	表土,80m以下		m3	(0) 589		歩A・単A
000174	＊＊＊ B単－ 174号 ＊＊＊ 筆内運土					
	表土,180m以下		m3	(0) 712		歩A・単A
000175	＊＊＊ B単－ 175号 ＊＊＊ 筆内運土					
	作土,80m以下		m3	(0) 589		歩A・単A
000176	＊＊＊ B単－ 176号 ＊＊＊ 筆内運土					
	作土,180m以下		m3	(0) 712		歩A・単A
000177	＊＊＊ B単－ 177号 ＊＊＊ 筆内運土					
	基盤土,80m以下		m3	(0) 589		歩A・単A
000178	＊＊＊ B単－ 178号 ＊＊＊ 情報化施工					
			式	(0) 1,855,390		歩A・単A
000179	＊＊＊ B単－ 179号 ＊＊＊ 普通畦畔					
	KF		m	(0) 386		歩A・単A
000180	＊＊＊ B単－ 180号 ＊＊＊ 田面排水工					
	排水管VPφ200, 排水ﾀｲﾌﾟ1（既設利用部）		m	(0) 6,781		歩A・単A
000181	＊＊＊ B単－ 181号 ＊＊＊ 既設排水口接続ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	18-8-40		m3	(0) 26,681		歩A・単A
000182	＊＊＊ B単－ 182号 ＊＊＊ 既設管埋立て					
			箇所	(0) 3,127		歩A・単A
000183	＊＊＊ B単－ 183号 ＊＊＊ 植生シート					
	センチピードグラス		㎡	(0) 1,398		歩A・単A
BA0203	＊＊＊ B単－ 184号 ＊＊＊ 舗装版切断					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装		m	(0) 532		歩A・単A
B05110	＊＊＊ B単－ 185号 ＊＊＊ 縞鋼板蓋撤去					
	40kg/枚以下		枚	(0) 314		歩A・単A
000186	＊＊＊ B単－ 186号 ＊＊＊ コンクリート殻等小運搬					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、150m未満		m3	(0) 1,050		歩A・単A
000187	＊＊＊ B単－ 187号 ＊＊＊ コンクリート殻等小運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装		m3	(0) 930		歩A・単A
000188	＊＊＊ B単－ 188号 ＊＊＊ コンクリート殻等小運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装、100m未満		m3	(0) 991		歩A・単A
000189	＊＊＊ B単－ 189号 ＊＊＊ コンクリート殻等小運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装、150m未満		m3	(0) 1,050		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 190号 ＊＊＊ コンクリート					
			m3	(0) 25,639		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 191号 ＊＊＊ 型枠					
			㎡	(0) 7,932		歩A・単A
000192	＊＊＊ B単－ 192号 ＊＊＊ 植生シート					
	センチピードグラス		㎡	(0) 1,399		歩A・単A
B05502	＊＊＊ B単－ 193号 ＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF-300		m	(0) 6,627		歩A・単A
B05502	＊＊＊ B単－ 194号 ＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	BF-400		m	(0) 8,725		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 195号　＊＊＊					
B05502	ベンチフリューム暗渠					
	T-14 250 (CO蓋含む)		m	(0) 23,903		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 196号　＊＊＊					
000196	コンクリート二次製品小運搬					
	100m以上～150m未満		ton	(0) 2,392		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 197号　＊＊＊					
000197	片口分水					
	BF-400		箇所	(0) 15,815		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 198号　＊＊＊					
000198	取水管					
	VUφ150 ﾀｲﾌﾟ1		m	(0) 3,622		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 199号　＊＊＊					
000199	取水管					
	VPφ125		m	(0) 3,836		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 200号　＊＊＊					
000200	取水口					
	φ125		個	(0) 2,251		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 201号　＊＊＊					
000201	取水口					
	φ150		個	(0) 3,854		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 202号　＊＊＊					
000202	植生シート					
	センチピードクラス		㎡	(0) 1,398		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 203号　＊＊＊					
000203	植生土のう					
			m3	(0) 40,534		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 204号　＊＊＊					
B05502	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	OF-1300*1000ﾌｰﾁﾝｸﾞ付,ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙφ50*2,継手含		m	(0) 59,745		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 205号　＊＊＊					
000205	コンクリート二次製品小運搬					
	100m以上～150m未満		ton	(0) 2,393		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 206号　＊＊＊					
000206	カップフィルター					
			個	(0) 387		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 207号　＊＊＊					
000207	合流桝					
	S1型-Ⅰ		箇所	(0) 171,987		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 208号　＊＊＊					
000208	取合水路					
	６号支線排水路		式	(0) 57,056		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 209号　＊＊＊					
000209	合流桝					
	B1700*L1700*H1120		箇所	(0) 236,875		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 210号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
			m3	(0) 291		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 211号　＊＊＊					
BA0108	基面整正					
			㎡	(0) 382		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 212号　＊＊＊					
B01209	埋戻					
			m3	(0) 3,270		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 213号　＊＊＊					
BA0109	法面整形					
	盛土部		㎡	(0) 418		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 214号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
	21-12-25		m3	(0) 26,479		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 215号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
			㎡	(0) 7,935		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 216号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
				(0)		
	SD295,D13		ton	171,882		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 217号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
				(0)		
	18-12-25		m3	26,479		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 218号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
				(0)		
			㎡	4,031		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 219号　＊＊＊					
000219	植生シート					
				(0)		
	センチピードグラス		㎡	1,398		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 220号　＊＊＊					
000220	アスファルト舗装					
				(0)		
			㎡	1,817		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 221号　＊＊＊					
000221	アスファルト舗装					
				(0)		
	橋梁取付部		㎡	1,817		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 222号　＊＊＊					
000222	上層路盤					
				(0)		
			㎡	637		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 223号　＊＊＊					
000223	上層路盤					
				(0)		
	橋梁取付部		㎡	850		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 224号　＊＊＊					
000224	隅切工					
				(0)		
	1.0*1.0m,再生密粒As13 t=4cm,RM-30 t=10cm		箇所	1,551		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 225号　＊＊＊					
000225	隅切工					
				(0)		
	1.5*1.5m,再生密粒度As13 t=4cm,RM-30 t=10cm		箇所	1,401		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 226号　＊＊＊					
000226	隅切工					
				(0)		
	2.1*2.1m,再生密粒度As13 t=4cm,RM-30 t=10cm		箇所	3,271		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 227号　＊＊＊					
000227	アスファルト舗装					
				(0)		
			㎡	1,915		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 228号　＊＊＊					
000228	上層路盤					
				(0)		
			㎡	525		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 229号　＊＊＊					
000229	ガードレール設置					
				(0)		
			m	13,103		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 230号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
				(0)		
	18-8-40		m3	17,338		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 231号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
				(0)		
			㎡	4,031		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 232号　＊＊＊					
000232	簡易床版					
				(0)		
	T-6 B2000×1000×125		枚	85,415		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 233号　＊＊＊					
000233	簡易床版					
				(0)		
	T-14 B2400×1000×170		枚	119,961		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 234号　＊＊＊					
BA0101	掘削					
				(0)		
			m3	2,271		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 235号　＊＊＊					
B01209	埋戻					
				(0)		
			m3	538		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 236号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
				(0)		
	18-8-40		m3	25,437		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 237号　＊＊＊					
BA0303	型枠					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			㎡	(0) 7,935		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 238号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
	18-8-25		m3	(0) 25,649		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 239号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
			㎡	(0) 4,031		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 240号　＊＊＊					
000240	PC橋桁架設工（中桁）					
	A活荷重、ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床板橋、AS10		本	(0) 453,234		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 241号　＊＊＊					
000241	PC橋桁架設工（外桁）					
	A活荷重、ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床板橋、AS10		本	(0) 486,234		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 242号　＊＊＊					
B08252	横組					
	30-12-25		m3	(0) 43,374		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 243号　＊＊＊					
B08253	横締めケーブル					
	390KN(40t)型(1S17.8)		m	(0) 2,426		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 244号　＊＊＊					
B08254	横締め緊張					
	緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ390KN　〈40t〉型		箇所	(0) 236,183		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 245号　＊＊＊					
B08272	側部足場					
			m	(0) 7,764		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 246号　＊＊＊					
B08255	ゴム支承					
	ｺﾞﾑ被覆(固定部)、4553*150*23、アンカー材含む		個	(0) 173,225		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 247号　＊＊＊					
B08255	ゴム支承					
	ｺﾞﾑ被覆(可動部)、4553*150*23、アンカー材含む		個	(0) 191,725		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 248号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD295,D10		ton	(0) 179,919		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 249号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
	24-12-25		m3	(0) 4,877		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 250号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
			㎡	(0) 8,211		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 251号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D13		ton	(0) 183,009		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 252号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D19		ton	(0) 180,949		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 253号　＊＊＊					
000253	機械式継手					
	D19*D19		箇所	(0) 1,323		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 254号　＊＊＊					
B18366	足場					
	手摺先行型枠組		掛㎡	(0) 4,280		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 255号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒AS13 平均t=91mm		㎡	(0) 4,003		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 256号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
	18-12-25		m3	(0) 18,370		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 257号　＊＊＊					
BA0826	橋梁排水管					
	STKR400(□100*50*3.2)、目皿FC250(□120*70*15)		m	(0) 42,439		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 258号　＊＊＊					
000258	橋面防水工					
	シート系防水（アスファルト系）、ドレーン材含む		㎡	(0) 7,270		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 259号　＊＊＊					
B08506	ガードレール					
				(0)		
	Gr-C-2B-4（鋼製底付管φ225*H250、補強筋含む）		m	20,194		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 260号　＊＊＊					
000260	伸縮装置					
				(0)		
	車道用、伸縮量20mm		m	106,710		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 261号　＊＊＊					
000261	伸縮装置					
				(0)		
	車道用、伸縮量30mm		m	116,910		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 262号　＊＊＊					
BA0304	目地板					
				(0)		
	瀝青質板 t=20mm		㎡	4,868		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 263号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
				(0)		
			m3	269		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 264号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
				(0)		
	0.3km以下		m3	370		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 265号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
				(0)		
	0.5km以下		m3	427		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 266号　＊＊＊					
BA0110	整地					
				(0)		
			m3	141		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 267号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
				(0)		
	仮置場へ		m3	1,024		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 268号　＊＊＊					
B01209	埋戻					
				(0)		
	流用土（人力）		m3	3,441		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 269号　＊＊＊					
B01209	埋戻					
				(0)		
	流用土（HR）		m3	1,475		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 270号　＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
				(0)		
	流用土(SR)		m3	1,512		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 271号　＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
				(0)		
	流用土(BD)		m3	901		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 272号　＊＊＊					
BA0107	路床盛土					
				(0)		
	購入土		m3	2,898		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 273号　＊＊＊					
BA0108	基面整正					
				(0)		
			㎡	395		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 274号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石					
				(0)		
	RC-40 t=20cm		㎡	1,554		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 275号　＊＊＊					
000275	均しコンクリート					
				(0)		
			m3	26,320		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 276号　＊＊＊					
000276	型枠					
				(0)		
			㎡	4,171		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 277号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
				(0)		
	18-8-40		m3	17,940		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 278号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
				(0)		
			㎡	8,211		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 279号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
				(0)		
	SD345,D13		ton	183,009		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 280号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SD345,D16		ton	(0) 180,949		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 281号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D19		ton	(0) 180,949		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 282号　＊＊＊					
000282	円形紙型枠					
	φ150		m	(0) 416		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 283号　＊＊＊					
B18366	足場					
	単管傾斜		掛㎡	(0) 3,307		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 284号　＊＊＊					
B18366	足場					
	手摺先行型枠組		掛㎡	(0) 4,280		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 285号　＊＊＊					
BA0108	基面整正					
			㎡	(0) 395		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 286号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
	24-12-25		m3	(0) 4,877		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 287号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
			㎡	(0) 8,211		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 288号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D10		ton	(0) 66,413		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 289号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D13		ton	(0) 183,009		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 290号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D19		ton	(0) 180,949		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 291号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D22		ton	(0) 180,949		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 292号　＊＊＊					
BA0304	目地板					
	ゴム発泡体 t=10mm		㎡	(0) 3,404		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 293号　＊＊＊					
000293	アンカーキャップ及びプレート					
	SGP32A*L250、PL-φ50*3.2（充填材含む）		箇所	(0) 11,321		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 294号　＊＊＊					
000294	路盤紙					
			㎡	(0) 89		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 295号　＊＊＊					
000295	敷砂					
	t=30mm（再生砂）		㎡	(0) 111		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 296号　＊＊＊					
BA0108	基面整正					
			㎡	(0) 395		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 297号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石					
	RC-40 t=10cm		㎡	(0) 1,266		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 298号　＊＊＊					
B02101	コンクリートブロック積み					
	控長35cm、裏コンt=25cm		㎡	(0) 28,122		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 299号　＊＊＊					
BA0304	目地板					
	瀝青繊維質板 t=10mm		㎡	(0) 3,465		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 300号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
	18-8-40		m3	(0) 26,320		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 301号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
			㎡	(0) 4,171		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 302号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
				(0)		
	18-8-25		m3	27,820		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 303号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
				(0)		
			㎡	7,415		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 304号　＊＊＊					
000304	埋戻しコンクリート					
				(0)		
			m3	26,430		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 305号　＊＊＊					
BA0108	基面整正					
				(0)		
			㎡	395		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 306号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石					
				(0)		
	RC-40 t=10cm		㎡	1,266		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 307号　＊＊＊					
BA0223	大型ブロック積					
				(0)		
	2,000kg/個以下,有り		㎡	27,562		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 308号　＊＊＊					
BA0223	基礎ブロック積					
				(0)		
	2,000kg/個以下,有り		㎡	17,812		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 309号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
				(0)		
	18-8-25		m3	27,820		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 310号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
				(0)		
			㎡	7,415		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 311号　＊＊＊					
BA0236	裏込材（クラッシャラン）（石積（張）工）					
				(0)		
	RC-40		m3	7,754		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 312号　＊＊＊					
000312	目地版					
				(0)		
			㎡	1,140		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 313号　＊＊＊					
BA0108	基面整正					
				(0)		
			㎡	395		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 314号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
				(0)		
			m3	26,540		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 315号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
				(0)		
			㎡	4,171		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 316号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
				(0)		
			m3	18,160		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 317号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
				(0)		
			㎡	8,211		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 318号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
				(0)		
			㎡	11,170		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 319号　＊＊＊					
BA0304	目地板					
				(0)		
	瀝青繊維質板 t=10mm		㎡	3,465		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 320号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
				(0)		
	SD295,D13		ton	177,859		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 321号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断					
				(0)		
	CO t=15cmを超え30cm以下		m	2,940		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 322号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
				(0)		
	18-8-25		m3	18,160		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 323号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	再生密粒AS13 t=4cm		㎡	(0) 1,970		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 324号　＊＊＊					
BA0806	上層路盤（歩道部）					
	RM-30 t=10cm		㎡	(0) 880		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 325号　＊＊＊					
000325	管理道擁壁コンクリート					
			㎡	(0) 26,110		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 326号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
			㎡	(0) 8,211		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 327号　＊＊＊					
000327	反射盤					
			個	(0) 1,900		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 328号　＊＊＊					
000328	反射テープ設置					
			個	(0) 20,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 329号　＊＊＊					
000329	排水ポンプ（仮設）					
	0以上～6未満		式	(0) 1,708,780		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 330号　＊＊＊					
000330	排水ポンプ（仮設）					
	右岸、0以上～40未満		箇所	(0) 237,449		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 331号　＊＊＊					
000331	排水ポンプ（仮設）					
	右岸、0以上～6未満		式	(0) 108,386		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 332号　＊＊＊					
000332	排水ポンプ（仮設）					
	左岸、0以上～40未満		箇所	(0) 198,791		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 333号　＊＊＊					
000333	排水ポンプ（仮設）					
	左岸、0以上～6未満		式	(0) 69,437		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 334号　＊＊＊					
000334	ノッチタンク					
	３m3		箇所	(0) 34,643		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 335号　＊＊＊					
000335	雨水排水処理工					
			式	(0) 6,408,575		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 336号　＊＊＊					
000336	田面排水工					
			m	(0) 9,148		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 337号　＊＊＊					
000337	湧水処理工					
			式	(0) 648,669		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 338号　＊＊＊					
000338	散水					
			日	(0) 13,200		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 339号　＊＊＊					
B18261	仮橋上部					
	H-594+H350		ton	(0) 49,119		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 340号　＊＊＊					
B18264	仮橋覆工板					
	鋼製滑り止め加工付（補強型）		㎡	(0) 13,912		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 341号　＊＊＊					
B18263	仮橋高欄					
	Gr-C-2B		m	(0) 5,921		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 342号　＊＊＊					
000342	敷鉄板					
	22*914*1829		㎡	(0) 2,460		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 343号　＊＊＊					
B18321	土のう					
	購入土		m3	(0) 2,321		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 344号　＊＊＊					
B18321	土のう					
			m3	(0) 7,741		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 345号　＊＊＊					
B18241	安定シート					
				(0)		
	ブルーシート		㎡	135		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 346号　＊＊＊					
B18341	受電設備					
				(0)		
			式	171,069		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 347号　＊＊＊					
B18342	配電設備					
				(0)		
			式	89,396		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 348号　＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
				(0)		
	購入土		m3	2,771		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 349号　＊＊＊					
000349	盛土撤去					
				(0)		
			m3	2,877		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 350号　＊＊＊					
B18321	土のう					
				(0)		
			m3	7,741		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 351号　＊＊＊					
000351	アスファルト舗装					
				(0)		
	再生密粒As13 t=4cm		㎡	659		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 352号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板					
				(0)		
	t22		㎡	2,587		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 353号　＊＊＊					
B18241	安定シート					
				(0)		
	320N/5cm以上		㎡	516		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 354号　＊＊＊					
000354	廃プラスチック運搬					
				(0)		
			台	11,641		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 355号　＊＊＊					
000355	廃プラスチック処分					
				(0)		
			m3	7,500		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 356号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送					
				(0)		
	H-594*302		ton	17,940		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 357号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送					
				(0)		
	H-350*350		ton	15,980		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 358号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送					
				(0)		
	覆工板		ton	10,140		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 359号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送					
				(0)		
	敷鉄板		ton	8,320		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 360号　＊＊＊					
B19041	電力基本料金					
				(0)		
			式	34,713		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 361号　＊＊＊					
000361	臨時電力工事費					
				(0)		
			式	168,987		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 362号　＊＊＊					
B19061	平板載荷試験					
				(0)		
			回	582,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 363号　＊＊＊					
000363	情報化施工システム費					
				(0)		
	システム初期、保守費		式	125,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 364号　＊＊＊					
000364	快適トイレ					
				(0)		
			式	396,100		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 365号　＊＊＊					
000365	作付面積測量					
				(0)		
			ha	95,100		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 366号　＊＊＊					
000366	情報化施工測量･データ作成					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			式	(0) 2,780,000		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
B10001	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha		（〃） 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.39ha,0.007,はぎ取り戻し工法(多　い),20cm,あり	（〃） 1.000	ha	1,107,518	（〃） 1,107,518	Ｓ単　90号
	合　　計				（〃） 1,107,518	
	単　　価				（〃） 1,070,267	
	官積算単価				1,107,518	合意率 0.966365
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
B10002	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上） 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		（〃） 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.39ha,0.007,1.00,粘性土・ﾚｷ質土,多　い,あり	（〃） 1.000	ha	1,324,879	（〃） 1,324,879	Ｓ単　93号
	合　　計				（〃） 1,324,879	
	単　　価				（〃） 1,280,317	
	官積算単価				1,324,879	合意率 0.966365
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
B10501	筆外運土 基盤土,80m以下		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	（〃） 1.000	m3	319	（〃） 319	Ｓ単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 1.000	m3	227	（〃） 227	Ｓ単 101号
	合　　計				（〃） 546	
	単　　価				（〃） 528	
	官積算単価				546	合意率 0.967032
	＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊					
B10501	筆外運土 基盤土,180m以下		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	（〃） 1.000	m3	424	（〃） 424	Ｓ単　2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 1.000	m3	227	（〃） 227	Ｓ単 101号
	合　　計				（〃） 651	
	単　　価				（〃） 629	
	官積算単価				651	合意率 0.966205
	＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊					
B10501	筆外運土 基盤土,310m以下		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01034	不整地運搬 310m以下	（〃） 1.000	m3	555	（〃） 555	Ｓ単　3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 1.000	m3	227	（〃） 227	Ｓ単 101号
	合　　計				（〃） 782	
	単　　価				（〃） 756	
	官積算単価				782	合意率 0.966751
	＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊					
B10501	筆外運土 購入土,80m以下		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	（〃） 1.000	m3	319	（〃） 319	Ｓ単　1号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	S単 101号
	合　計				（〃）546	
	単　価				（〃）528	
	官積算単価				546	合意率 0.967032
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
B10501	筆外運土				（〃）	歩Ａ
	購入土, 180m以下		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	（〃）			（〃）	
	180m以下	1.000	m3	424	424	S単　2号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	S単 101号
	合　計				（〃）651	
	単　価				（〃）629	
	官積算単価				651	合意率 0.966205
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
B10503	筆内運土				（〃）	歩Ａ
	基盤土, 80m以下		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	（〃）			（〃）	
	80m以下	1.000	m3	319	319	S単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	S単 101号
	合　計				（〃）546	
	単　価				（〃）528	
	官積算単価				546	合意率 0.967032
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
B10503	筆内運土				（〃）	歩Ａ
	基盤土, 180m以下		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	（〃）			（〃）	
	180m以下	1.000	m3	424	424	S単　2号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	S単 101号
	合　計				（〃）651	
	単　価				（〃）629	
	官積算単価				651	合意率 0.966205
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
B10503	筆内運土				（〃）	歩Ａ
	表土, 80m以下		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	（〃）			（〃）	
	80m以下	1.000	m3	319	319	S単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	S単 101号
	合　計				（〃）546	
	単　価				（〃）528	
	官積算単価				546	合意率 0.967032
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
B10503	筆内運土				（〃）	歩Ａ
	作土, 80m以下		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	（〃）			（〃）	
	80m以下	1.000	m3	319	319	S単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	S単 101号
	合　計				（〃）546	
	単　価				（〃）528	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				546	合意率 0.967032
	＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊					
B10503	筆内運土 作土,180m以下		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	（〃） 1.000	m3	424	（〃） 424	Ｓ単　2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 1.000	m3	227	（〃） 227	Ｓ単 101号
	合　　計				（〃） 651	
	単　　価				（〃） 629	
	官積算単価				651	合意率 0.966205
	＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊					
B10001	作土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(作土はぎ+戻し)t=15cm		ha		（〃） 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ),0.39ha,0.007,はぎ取り戻し工法(多　い),15cm,あり	（〃） 1.000	ha	443,990	（〃） 443,990	Ｓ単　91号
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し),0.39ha,0.007,はぎ取り戻し工法(多　い),15cm,あり	（〃） 1.000	ha	279,002	（〃） 279,002	Ｓ単　92号
	合　　計				（〃） 722,992	
	単　　価				（〃） 698,674	
	官積算単価				722,992	合意率 0.966364
	＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊					
B10002	作土整地（標準区画0.3ha以上）		ha		（〃） 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,0.39ha,0.007,1.00,粘性土・ﾚｷ質土,多　い,あり	（〃） 1.000	ha	502,645	（〃） 502,645	Ｓ単　94号
	合　　計				（〃） 502,645	
	単　　価				（〃） 485,739	
	官積算単価				502,645	合意率 0.966365
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					
000015	耕起 石礫・雑物除去含む		ha		（〃） 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	（〃） 10,000.000	㎡	36	（〃） 360,000	Ｓ単　96号
	合　　計				（〃） 360,000	
	単　　価				（〃） 347,891	
	官積算単価				360,000	合意率 0.966363
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
000016	購入土 山土砂		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02116	山土砂	（〃） 1.200	m3	1,900	（〃） 2,280	Ｓ単　30号
	合　　計				（〃） 2,280	
	単　　価				（〃） 2,203	
	官積算単価				2,280	合意率 0.966228
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
000017	湛水畦畔（排水路） KH-50		m		（〃） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	（〃） 65.500	㎡	476	（〃） 31,178	Ｓ単　95号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	23.500	㎡	846.1	19,883	S単 112号
	合　計				（ 〃 ） 51,061	
	単　価				（ 〃 ） 494	
	官積算単価				511	合意率 0.966731
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	盛土畦畔				（ 〃 ）	歩A
	KM-1		m		100.000 m	当たり算出
S10009	畦畔整形工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	あり	7.000	㎡	476	3,332	S単　95号
	合　計				（ 〃 ） 3,332	
	単　価				（ 〃 ） 32	
	官積算単価				33	合意率 0.969696
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	盛土畦畔				（ 〃 ）	歩A
	KM-2		m		100.000 m	当たり算出
S10009	畦畔整形工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	あり	21.000	㎡	476	9,996	S単　95号
	合　計				（ 〃 ） 9,996	
	単　価				（ 〃 ） 97	
	官積算単価				100	合意率 0.97
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	盛土畦畔				（ 〃 ）	歩A
	KM-3		m		100.000 m	当たり算出
S10009	畦畔整形工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	あり	35.000	㎡	476	16,660	S単　95号
	合　計				（ 〃 ） 16,660	
	単　価				（ 〃 ） 161	
	官積算単価				167	合意率 0.964071
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	切土法面工				（ 〃 ）	歩A
	KC-1		m		100.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	7.000	㎡	846.1	5,923	S単 112号
	合　計				（ 〃 ） 5,923	
	単　価				（ 〃 ） 57	
	官積算単価				59	合意率 0.966101
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	切土法面工				（ 〃 ）	歩A
	KC-2		m		100.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	21.000	㎡	846.1	17,768	S単 112号
	合　計				（ 〃 ） 17,768	
	単　価				（ 〃 ） 172	
	官積算単価				178	合意率 0.966292
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	進入路工				（ 〃 ）	歩A
	Ⅱ-1型（1筆型）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	1.900	m3	238.1	452	S単 109号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.300	㎡	433.4	563	Ｓ単 113号
	合　計				（〃） 1,015	
	単　価				（〃） 981	
	官積算単価				1,015	合意率 0.966502
	＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊					
000024	進入路工				（〃）	歩Ａ
	Ⅱ-2型（1筆型）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	8.200	m3	238.1	1,952	Ｓ単 109号
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	4.900	㎡	433.4	2,124	Ｓ単 113号
	合　計				（〃） 4,076	
	単　価				（〃） 3,939	
	官積算単価				4,076	合意率 0.966388
	＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊					
000025	ベンチフリューム蓋				（〃）	歩Ａ
	T-14,250用		m		1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去	1.000	枚	800	800	Ｓ単 79号
	を行なわない					
S02116	ベンチフリューム蓋	（〃）			（〃）	
	2種,T-14,250用,L=1m,,	1.000	枚	3,060	3,060	Ｓ単 31号
	合　計				（〃） 3,860	
	単　価				（〃） 3,730	
	官積算単価				3,860	合意率 0.966321
	＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊					
000026	ベンチフリューム蓋				（〃）	歩Ａ
	T-14,300用		m		1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去	1.000	枚	800	800	Ｓ単 79号
	を行なわない					
S02116	ベンチフリューム蓋	（〃）			（〃）	
	2種,T-14,300用,L=1m,,	1.000	枚	3,310	3,310	Ｓ単 32号
	合　計				（〃） 4,110	
	単　価				（〃） 3,972	
	官積算単価				4,110	合意率 0.966423
	＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊					
000027	ベンチフリューム蓋				（〃）	歩Ａ
	T-14,550用		m		1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去	1.000	枚	800	800	Ｓ単 79号
	を行なわない					
S02116	ベンチフリューム蓋	（〃）			（〃）	
	2種,T-14,550用,L=1m,,	1.000	枚	18,400	18,400	Ｓ単 33号
	合　計				（〃） 19,200	
	単　価				（〃） 18,554	
	官積算単価				19,200	合意率 0.966354
	＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊					
000028	田面排水工				（〃）	歩Ａ
	排水口，排水ﾀｲﾌﾟ1		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),－,－,	1.100	m3	1,934	2,127	Ｓ単 106号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	0.700	m3	4,027	2,819	Ｓ単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	10.000	基	3,240	32,400	Ｓ単 138号
S02116	田面排水ボックス	（〃）			（〃）	
	H0.6×B0.34（硬質塩ビ調節板付）,,	10.000	個	8,920	89,200	Ｓ単　34号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	27,820	2,782	Ｓ単 123号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.000	㎡	7,415	14,830	Ｓ単 133号
	合　計				（〃） 144,158	
	単　価				（〃） 13,931	
	官積算単価				14,416	合意率 0.966356
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	田面排水工				（〃）	歩Ａ
	排水管VUφ150, 排水ﾀｲﾌﾟ1（法面部）		m		15.700 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-	3.000	m3	1,934	5,802	Ｓ単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準以外)	3.000	m3	1,603	4,809	Ｓ単 102号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.700	m3	2,526	6,820	Ｓ単　5号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（〃）			（〃）	
	VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管	15.700	m	2,782	43,677	Ｓ単　85号
	合　計				（〃） 61,108	
	単　価				（〃） 3,761	
	官積算単価				3,892	合意率 0.966341
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	田面排水工				（〃）	歩Ａ
	排水管VUφ200, 排水ﾀｲﾌﾟ1（既設利用部）		m		15.700 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-	3.000	m3	1,934	5,802	Ｓ単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準以外)	3.000	m3	1,603	4,809	Ｓ単 102号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.700	m3	2,526	6,820	Ｓ単　5号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（〃）			（〃）	
	VU,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管	15.700	m	4,214	66,160	Ｓ単　86号
	合　計				（〃） 83,591	
	単　価				（〃） 5,145	
	官積算単価				5,324	合意率 0.966378
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	既設排水口接続ｺﾝｸﾘｰﾄ				（〃）	歩Ａ
	18-8-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m3	27,820	27,820	Ｓ単 123号
	/C65%					
	合　計				（〃） 27,820	
	単　価				（〃） 26,884	
	官積算単価				27,820	合意率 0.966355
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	既設排水口接続ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠				（〃）	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,415	7,415	Ｓ単 133号
	合　計				（〃） 7,415	
	単　価				（〃） 7,166	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				7,415	合意率 0.966419
	＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊					
000033	植生シート センチピードグラス		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02116	植生シート センチピードグラス（材工共）,,	（ 〃 ） 1.000	㎡	1,230	（ 〃 ） 1,230	Ｓ単　35号
	合　　計				（ 〃 ） 1,230	
	単　　価				（ 〃 ） 1,189	
	官積算単価				1,230	合意率 0.966666
	＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	（ 〃 ） 1.000	m3	9,958	（ 〃 ） 9,958	Ｓ単　73号
	合　　計				（ 〃 ） 9,958	
	単　　価				（ 〃 ） 9,623	
	官積算単価				9,958	合意率 0.966358
	＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する	（ 〃 ） 1.000	m3	17,540	（ 〃 ） 17,540	Ｓ単　74号
	合　　計				（ 〃 ） 17,540	
	単　　価				（ 〃 ） 16,950	
	官積算単価				17,540	合意率 0.966362
	＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t=15cm以下		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	（ 〃 ） 1.000	㎡	171	（ 〃 ） 171	Ｓ単 117号
	合　　計				（ 〃 ） 171	
	単　　価				（ 〃 ） 165	
	官積算単価				171	合意率 0.964912
	＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、平均t=35cm以下		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cmを超え35cm以下,-,有り,あり	（ 〃 ） 1.000	㎡	968.2	（ 〃 ） 968	Ｓ単 118号
	合　　計				（ 〃 ） 968	
	単　　価				（ 〃 ） 935	
	官積算単価				968	合意率 0.965909
	＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	（ 〃 ） 1.000	m3	1,280	（ 〃 ） 1,280	Ｓ単 114号
	合　　計				（ 〃 ） 1,280	
	単　　価				（ 〃 ） 1,237	
	官積算単価				1,280	合意率 0.966406

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	（ 〃 ） 1.000	m3	1,586	（ 〃 ） 1,586	Ｓ単 115号
	合　　計				（ 〃 ） 1,586	
	単　　価				（ 〃 ） 1,533	
	官積算単価				1,586	合意率 0.966582
	＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	（ 〃 ） 1.000	m3	2,853	（ 〃 ） 2,853	Ｓ単 116号
	合　　計				（ 〃 ） 2,853	
	単　　価				（ 〃 ） 2,757	
	官積算単価				2,853	合意率 0.966351
	＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	（ 〃 ） 1.000	m3	2,853	（ 〃 ） 2,853	Ｓ単 116号
	合　　計				（ 〃 ） 2,853	
	単　　価				（ 〃 ） 2,757	
	官積算単価				2,853	合意率 0.966351
	＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	（ 〃 ） 1.000	m3	2,938	（ 〃 ） 2,938	Ｓ単　68号
	合　　計				（ 〃 ） 2,938	
	単　　価				（ 〃 ） 2,839	
	官積算単価				2,938	合意率 0.966303
	＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	（ 〃 ） 1.000	m3	3,125	（ 〃 ） 3,125	Ｓ単　69号
	合　　計				（ 〃 ） 3,125	
	単　　価				（ 〃 ） 3,020	
	官積算単価				3,125	合意率 0.9664
	＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	（ 〃 ） 1.000	m3	2,938	（ 〃 ） 2,938	Ｓ単　70号
	合　　計				（ 〃 ） 2,938	
	単　　価				（ 〃 ） 2,839	
	官積算単価				2,938	合意率 0.966303

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊					
000045	コンクリート殻等小運搬				（ 〃 ）	歩Ａ
	無筋Co、50m以下		m3		1.000 m3	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂利・栗石,30～50m	1.000	m3	691	691	Ｓ単　17号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	岩塊･玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	270.6	271	Ｓ単 103号
	合　　計				（ 〃 ） 962	
	単　　価				（ 〃 ） 930	
	官積算単価				962	合意率 0.966735
	＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊					
000046	コンクリート殻等小運搬				（ 〃 ）	歩Ａ
	無筋Co、100m未満		m3		1.000 m3	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂利・栗石,100m未満	1.000	m3	755	755	Ｓ単　18号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	岩塊･玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	270.6	271	Ｓ単 103号
	合　　計				（ 〃 ） 1,026	
	単　　価				（ 〃 ） 991	
	官積算単価				1,026	合意率 0.965886
	＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊					
000047	コンクリート殻等小運搬				（ 〃 ）	歩Ａ
	無筋Co.150m未満		m3		1.000 m3	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂利・栗石,150m未満	1.000	m3	816	816	Ｓ単　19号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	岩塊･玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	270.6	271	Ｓ単 103号
	合　　計				（ 〃 ） 1,087	
	単　　価				（ 〃 ） 1,050	
	官積算単価				1,087	合意率 0.965961
	＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊					
B01505	流用土盛土				（ 〃 ）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	433	433	Ｓ単　13号
	合　　計				（ 〃 ） 433	
	単　　価				（ 〃 ） 418	
	官積算単価				433	合意率 0.965357
	＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				（ 〃 ）	歩Ａ
	盛土部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.000	㎡	433.4	433	Ｓ単 113号
	合　　計				（ 〃 ） 433	
	単　　価				（ 〃 ） 418	
	官積算単価				433	合意率 0.965357
	＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊					
000050	植生シート				（ 〃 ）	歩Ａ
	センチピードグラス		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02116	植生シート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	センチピードグラス（材工共）,,	1.000	㎡	1,230	1,230	Ｓ単　35号
	合　　計				（ 〃 ） 1,230	
	単　　価				（ 〃 ） 1,189	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				合意率 1,230	0.966666
	＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-250		m		（〃） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	（〃） 1.300	m3	2,526	（〃） 3,284	Ｓ単　5号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	（〃） 10.000	m	3,058	（〃） 30,580	Ｓ単　80号
	用撤去を行なわない					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	（〃） 1.900	m3	301.2	（〃） 572	Ｓ単 107号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 1.400	m3	274.7	（〃） 385	Ｓ単 104号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 2.500	㎡	394.8	（〃） 987	Ｓ単 111号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B250*L2000,,	（〃） 5.000	個	5,180	（〃） 25,900	Ｓ単　36号
	合　　計				（〃） 61,708	
	単　　価				（〃） 5,963	
	官積算単価				合意率 6,171	0.966293
	＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-450		m		（〃） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	（〃） 2.100	m3	2,526	（〃） 5,305	Ｓ単　5号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	（〃） 10.000	m	3,058	（〃） 30,580	Ｓ単　80号
	用撤去を行なわない					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	（〃） 3.900	m3	301.2	（〃） 1,175	Ｓ単 107号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 2.300	m3	274.7	（〃） 632	Ｓ単 104号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 4.400	㎡	394.8	（〃） 1,737	Ｓ単 111号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B450*L2000,,	（〃） 5.000	個	11,650	（〃） 58,250	Ｓ単　37号
	合　　計				（〃） 97,679	
	単　　価				（〃） 9,439	
	官積算単価				合意率 9,768	0.966318
	＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊					
B05502	ベンチフリューム暗渠 T-14 400 (CO蓋含む)		m		（〃） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	（〃） 4.100	m3	2,526	（〃） 10,357	Ｓ単　5号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	（〃） 10.000	m	3,577	（〃） 35,770	Ｓ単　81号
	用撤去を行なわない					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	（〃） 8.500	m3	301.2	（〃） 2,560	Ｓ単 107号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 8.000	㎡	394.8	（〃） 3,158	Ｓ単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 4.500	m3	274.7	（〃） 1,236	Ｓ単 104号
S02116	ベンチフリューム暗渠 T-14、B400*L1000 (CO蓋含む),,	（〃） 10.000	個	32,200	（〃） 322,000	Ｓ単　38号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	（〃） 10.000	枚	800	（〃） 8,000	Ｓ単　79号
	を行なわない					
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（〃） 8.000	㎡	1,410	（〃） 11,280	Ｓ単 121号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高	（〃） 0.600	m3	23,010	（〃） 13,806	Ｓ単 124号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（〃） 2.000	㎡	8,211	（〃） 16,422	Ｓ単 134号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				（　〃　） 424,589	
	単　　価				（　〃　） 41,031	
	官積算単価				42,459	合意率 0.966367
	＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊					
B05502	ベンチフリューム暗渠 T-14 450 (CO蓋含む)		m		（　〃　） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	（　〃　） 4.400	m3	2,526	（　〃　） 11,114	Ｓ単　5号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	（　〃　） 10.000	m	3,577	（　〃　） 35,770	Ｓ単　81号
	用撤去を行なわない					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	（　〃　） 9.600	m3	301.2	（　〃　） 2,892	Ｓ単 107号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（　〃　） 8.500	㎡	394.8	（　〃　） 3,356	Ｓ単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（　〃　） 4.900	m3	274.7	（　〃　） 1,346	Ｓ単 104号
S02116	ベンチフリューム暗渠 T-14、B450*L1000 (CO蓋含む) ,,	（　〃　） 10.000	個	41,000	（　〃　） 410,000	Ｓ単　39号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	（　〃　） 10.000	枚	800	（　〃　） 8,000	Ｓ単　79号
	を行なわない					
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（　〃　） 8.500	㎡	1,410	（　〃　） 11,985	Ｓ単 121号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高	（　〃　） 0.700	m3	23,010	（　〃　） 16,107	Ｓ単 124号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	（　〃　） 2.000	㎡	8,211	（　〃　） 16,422	Ｓ単 134号
	合　　計				（　〃　） 516,992	
	単　　価				（　〃　） 49,960	
	官積算単価				51,699	合意率 0.966362
	＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊					
000055	コンクリート二次製品小運搬 30～50m		ton		（　〃　） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,30～50m	（　〃　） 1.000	ton	2,304	（　〃　） 2,304	Ｓ単　20号
	合　　計				（　〃　） 2,304	
	単　　価				（　〃　） 2,227	
	官積算単価				2,304	合意率 0.966579
	＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊					
000056	コンクリート二次製品小運搬 100m未満		ton		（　〃　） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,100m未満	（　〃　） 1.000	ton	2,374	（　〃　） 2,374	Ｓ単　21号
	合　　計				（　〃　） 2,374	
	単　　価				（　〃　） 2,294	
	官積算単価				2,374	合意率 0.966301
	＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊					
000057	片口分水 BF-450		箇所		（　〃　） 10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	（　〃　） 3.900	m3	301.2	（　〃　） 1,175	Ｓ単 107号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（　〃　） 4.400	㎡	394.8	（　〃　） 1,737	Ｓ単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（　〃　） 2.300	m3	274.7	（　〃　） 632	Ｓ単 104号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	（　〃　） 2.100	m3	2,526	（　〃　） 5,305	Ｓ単　5号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,577	35,770	Ｓ単　81号
	用撤去を行なわない					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	（　〃　）			（　〃　）	
	450　長1.0m,,	10.000	個	12,500	125,000	Ｓ単　40号
S02116	堰板	（　〃　）			（　〃　）	
	ラワン材t12,,	2.000	㎡	1,480	2,960	Ｓ単　41号
					（　〃　）	
	合　　計				172,579	
					（　〃　）	
	単　　価				16,678	
						合意率
	官積算単価				17,258	0.966392
	＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊					
000058	取水管				（ 〃 ）	歩Ａ
	VUφ75 ﾀｲﾌﾟ1		m		15.700 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	3.000	m3	1,934	5,802	Ｓ単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)	2.700	m3	3,474	9,380	Ｓ単　6号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（　〃　）			（　〃　）	
	VU,75mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管	15.700	m	1,350	21,195	Ｓ単　87号
					（　〃　）	
	合　　計				36,377	
					（　〃　）	
	単　　価				2,239	
						合意率
	官積算単価				2,317	0.966335
	＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊					
000059	取水管				（ 〃 ）	歩Ａ
	VUφ125 ﾀｲﾌﾟ1		m		15.700 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	3.000	m3	1,934	5,802	Ｓ単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)	2.700	m3	3,474	9,380	Ｓ単　6号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（　〃　）			（　〃　）	
	VU,125mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管	15.700	m	2,200	34,540	Ｓ単　88号
					（　〃　）	
	合　　計				49,722	
					（　〃　）	
	単　　価				3,060	
						合意率
	官積算単価				3,167	0.966214
	＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊					
000060	取水管継手コンクリート				（ 〃 ）	歩Ａ
	ﾀｲﾌﾟ1（法面部）		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	27,820	2,782	Ｓ単 123号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	1.300	㎡	7,415	9,640	Ｓ単 133号
					（　〃　）	
	合　　計				12,422	
					（　〃　）	
	単　　価				1,200	
						合意率
	官積算単価				1,242	0.966183
	＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊					
000061	取水口				（ 〃 ）	歩Ａ
	用水調節器φ75 L=500		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	用水調節器	（　〃　）			（　〃　）	
	φ75 L=500,,	1.000	個	12,600	12,600	Ｓ単　42号
					（　〃　）	
	合　　計				12,600	
					（　〃　）	
	単　　価				12,176	
						合意率
	官積算単価				12,600	0.966349
	＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000062	取水口				（〃）	歩Ａ
	用水調節器φ125 L=500		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	用水調節器	（〃）			（〃）	
	φ125 L=500,,	1.000	個	22,600	22,600	Ｓ単　43号
	合　　計				（〃） 22,600	
	単　　価				（〃） 21,840	
	官積算単価				22,600	合意率 0.966371
	＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊					
000063	角落し用溝				（〃）	歩Ａ
	B300*H300用,SUS L30*30*3,SUSｱﾝｶｰ,堰板		箇所		10.000 箇所	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去を行なわない	10.000	枚	325	3,250	Ｓ単　82号
S02116	等辺山形鋼	（〃）			（〃）	
	SUS L-30*30*3,,	16.300	kg	995	16,219	Ｓ単　44号
T00300	コンクリート削孔	（〃）			（〃）	
	φ30未満,L200以下	80.000	孔	585	46,800	Ｔ単　4号
T00301	あと施工アンカー	（〃）			（〃）	
	SUS M10*70	80.000	本	1,474	117,920	Ｔ単　5号
S02116	堰板	（〃）			（〃）	
	ラワン材t12,,	0.500	㎡	1,480	740	Ｓ単　41号
	合　　計				（〃） 184,929	
	単　　価				（〃） 17,871	
	官積算単価				18,493	合意率 0.966365
	＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊					
000064	角落し用溝				（〃）	歩Ａ
	B1000*H600用,SUS L30*30*3,SUSｱﾝｶｰ,堰板		箇所		10.000 箇所	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去を行なわない	10.000	枚	325	3,250	Ｓ単　82号
S02116	等辺山形鋼	（〃）			（〃）	
	SUS L-30*30*3,,	32.600	kg	995	32,437	Ｓ単　44号
T00300	コンクリート削孔	（〃）			（〃）	
	φ30未満,L200以下	120.000	孔	585	70,200	Ｔ単　4号
T00301	あと施工アンカー	（〃）			（〃）	
	SUS M10*70	120.000	本	1,474	176,880	Ｔ単　5号
S02116	堰板	（〃）			（〃）	
	ラワン材t12,,	30.000	㎡	1,480	44,400	Ｓ単　41号
	合　　計				（〃） 327,167	
	単　　価				（〃） 31,617	
	官積算単価				32,717	合意率 0.966378
	＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊					
000065	合流桝				（〃）	歩Ａ
	S1型-Ⅰ		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.700	m3	301.2	512	Ｓ単 107号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3	274.7	302	Ｓ単 104号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	1.000	m3	2,526	2,526	Ｓ単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.200	㎡	394.8	474	Ｓ単 111号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.400	m3	27,820	11,128	Ｓ単 123号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	4.200	㎡	7,415	31,143	Ｓ単 133号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.200	㎡	1,266	1,519	Ｓ単 122号
	合　　計				（〃） 47,604	
	単　　価				（〃） 46,003	
	官積算単価				47,604	合意率 0.966368
	＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000066	合流桝				（　〃　）	歩Ａ
	S2型-Ｉ		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,標準,無し,無し,なし	3.800	m3	269.3	1,023	Ｓ単 108号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3未満	2.300	m3	227	522	Ｓ単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.100	m3	2,526	5,305	Ｓ単　5号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	1.700	㎡	394.8	671	Ｓ単 111号
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.100	m3	26,750	2,675	Ｓ単 125号
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	4,171	1,251	Ｓ単 135号
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12	0.900	m3	28,180	25,362	Ｓ単 126号
	-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	9.800	㎡	7,415	72,667	Ｓ単 133号
S03701	【鉄筋工】	（　〃　）			（　〃　）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.032	ton	177,859	5,691	Ｓ単　76号
	合　　計				（　〃　） 115,167	
	単　　価				（　〃　） 111,293	
	官積算単価				115,167	合意率 0.966361
	＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊					
000067	合流桝				（　〃　）	歩Ａ
	F1型-Ｉ		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,標準,無し,無し,なし	4.900	m3	269.3	1,320	Ｓ単 108号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3未満	3.000	m3	227	681	Ｓ単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.700	m3	2,526	6,820	Ｓ単　5号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	1.700	㎡	394.8	671	Ｓ単 111号
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.100	m3	26,750	2,675	Ｓ単 125号
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	4,171	1,251	Ｓ単 135号
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12	1.600	m3	28,180	45,088	Ｓ単 126号
	-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	11.200	㎡	7,415	83,048	Ｓ単 133号
S03701	【鉄筋工】	（　〃　）			（　〃　）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.063	ton	177,859	11,205	Ｓ単　76号
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	800	800	Ｓ単　79号
	を行なわない					
S02116	鋼製グレーチング	（　〃　）			（　〃　）	
	桝蓋T-14,600*600用,ﾎﾞﾙﾄ固定式,,	1.000	枚	34,300	34,300	Ｓ単　46号
	合　　計				（　〃　） 187,859	
	単　　価				（　〃　） 181,540	
	官積算単価				187,859	合意率 0.966363
	＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊					
000068	合流桝				（　〃　）	歩Ａ
	F2型-Ｉ		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,標準,無し,無し,なし	5.700	m3	269.3	1,535	Ｓ単 108号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3未満	3.300	m3	227	749	Ｓ単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	3.000	m3	2,526	7,578	Ｓ単　5号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	2.000	㎡	394.8	790	Ｓ単 111号
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.100	m3	26,750	2,675	Ｓ単 125号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	4,171	1,251	Ｓ単 135号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12	1.600	m3	28,180	45,088	Ｓ単 126号
	-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	13.600	㎡	7,415	100,844	Ｓ単 133号
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.032	ton	177,859	5,691	Ｓ単 76号
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.078	ton	175,799	13,712	Ｓ単 77号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	800	800	Ｓ単 79号
	を行なわない					
S02116	鋼製グレーチング	（〃）			（〃）	
	桝蓋T-14,800*800用,ﾎﾞﾙﾄ固定式,,	1.000	枚	51,900	51,900	Ｓ単 47号
	合　計				（〃） 232,613	
	単　価				（〃） 224,789	
	官積算単価				232,613	合意率 0.966364
	＊＊＊　Ｂ単ー 69号　＊＊＊					
000069	屈曲工				（〃）	歩Ａ
	BF-450 15°ﾀｲﾌﾟ		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	0.800	㎡	394.8	316	Ｓ単 111号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.700	m3	27,820	19,474	Ｓ単 123号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	8.000	㎡	7,415	59,320	Ｓ単 133号
	合　計				（〃） 79,110	
	単　価				（〃） 7,645	
	官積算単価				7,911	合意率 0.966375
	＊＊＊　Ｂ単ー 70号　＊＊＊					
BA0103	床掘り				（〃）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3	301.2	301	Ｓ単 107号
	合　計				（〃） 301	
	単　価				（〃） 291	
	官積算単価				301	合意率 0.966777
	＊＊＊　Ｂ単ー 71号　＊＊＊					
B01505	流用土盛土				（〃）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	433	433	Ｓ単 13号
	合　計				（〃） 433	
	単　価				（〃） 418	
	官積算単価				433	合意率 0.965357
	＊＊＊　Ｂ単ー 72号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				（〃）	歩Ａ
	盛土部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	1.000	㎡	433.4	433	Ｓ単 113号
	合　計				（〃） 433	
	単　価				（〃） 418	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				433	合意率 0.965357
	＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊					
BA0109	法面整形 切土部		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	（〃） 1.000	㎡	846.1	（〃） 846	Ｓ単 112号
	合　　計				（〃） 846	
	単　　価				（〃） 818	
	官積算単価				846	合意率 0.966903
	＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊					
000074	植生シート センチピードグラス		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02116	植生シート センチピードグラス（材工共）,,	（〃） 1.000	㎡	1,230	（〃） 1,230	Ｓ単　35号
	合　　計				（〃） 1,230	
	単　　価				（〃） 1,189	
	官積算単価				1,230	合意率 0.966666
	＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊					
B05502	鉄筋コンクリート大型フリューム OF-300*300（水抜孔有,継手含）		m		（〃） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	（〃） 2.200	m3	2,526	（〃） 5,557	Ｓ単　5号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	（〃） 10.000	m	3,058	（〃） 30,580	Ｓ単　80号
	用撤去を行なわない					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	（〃） 3.600	m3	301.2	（〃） 1,084	Ｓ単 107号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 4.000	㎡	394.8	（〃） 1,579	Ｓ単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 2.400	m3	274.7	（〃） 659	Ｓ単 104号
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム B300*H300*L2000（水抜孔有,継手含）,,	（〃） 5.000	個	11,700	（〃） 58,500	Ｓ単　48号
	合　　計				（〃） 97,959	
	単　　価				（〃） 9,467	
	官積算単価				9,796	合意率 0.966414
	＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊					
B05502	鉄筋コンクリート大型フリューム OF-400*400（水抜孔有,継手含）		m		（〃） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	（〃） 2.900	m3	2,526	（〃） 7,325	Ｓ単　5号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	（〃） 10.000	m	3,058	（〃） 30,580	Ｓ単　80号
	用撤去を行なわない					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	（〃） 5.200	m3	301.2	（〃） 1,566	Ｓ単 107号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 5.100	㎡	394.8	（〃） 2,013	Ｓ単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 3.200	m3	274.7	（〃） 879	Ｓ単 104号
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム B400*H400*L2000（水抜孔有,継手含）,,	（〃） 5.000	個	15,000	（〃） 75,000	Ｓ単　49号
	合　　計				（〃） 117,363	
	単　　価				（〃） 11,341	
	官積算単価				11,736	合意率 0.966342
	＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B05502	鉄筋コンクリート大型フリューム				（〃）	歩Ａ
	OF-450*450（水抜孔有,継手含）		m		10.000 m	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	3.300	m3	2,526	8,336	Ｓ単　5号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,058	30,580	Ｓ単　80号
	用撤去を行なわない					
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.100	m3	301.2	1,837	Ｓ単 107号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	5.400	㎡	394.8	2,132	Ｓ単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.700	m3	274.7	1,016	Ｓ単 104号
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム	（〃）			（〃）	
	B450*H450*L2000（水抜孔有,継手含）,,	5.000	個	17,700	88,500	Ｓ単　50号
	合　　計				（〃） 132,401	
	単　　価				（〃） 12,795	
	官積算単価				13,240	合意率 0.966389
	＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊					
B05502	鉄筋コンクリート大型フリューム				（〃）	歩Ａ
	OF-1300*700ﾌｰﾁﾝｸﾞ付,ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙφ50*2,継手含		m		10.000 m	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	6.400	m3	2,526	16,166	Ｓ単　5号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の	10.000	m	5,546	55,460	Ｓ単　83号
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	21.400	m3	301.2	6,446	Ｓ単 107号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	16.000	㎡	394.8	6,317	Ｓ単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.100	m3	274.7	1,950	Ｓ単 104号
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム	（〃）			（〃）	
	B1300*H700*L2000（浮力対応型,水抜孔有）,,	5.000	個	66,500	332,500	Ｓ単　51号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-12-25(20)(高	0.800	m3	20,480	16,384	Ｓ単 127号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,171	4,171	Ｓ単 135号
	合　　計				（〃） 439,394	
	単　　価				（〃） 42,461	
	官積算単価				43,939	合意率 0.966362
	＊＊＊　Ｂ単－ 79号　＊＊＊					
000079	道路用側溝				（〃）	歩Ａ
	KF-300(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ含む)		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	3.200	m3	1,934	6,189	Ｓ単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)	2.000	m3	3,474	6,948	Ｓ単　6号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,058	30,580	Ｓ単　80号
	用撤去を行なわない					
S02116	角形フリューム	（〃）			（〃）	
	幅300mm　深300mm　長2.0m,,	5.000	個	6,880	34,400	Ｓ単　52号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.400	m3	27,820	11,128	Ｓ単 123号
	/C65%					
	合　　計				（〃） 89,245	
	単　　価				（〃） 8,625	
	官積算単価				8,925	合意率 0.966386
	＊＊＊　Ｂ単－ 80号　＊＊＊					
000080	暗渠工				（〃）	歩Ａ
	重圧管 B700型		m		10.000 m	当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	27.700	m3	301.2	8,343	Ｓ単 107号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	20.600	m3	274.7	5,659	Ｓ単 104号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	18.500	m3	2,526	46,731	Ｓ単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	8.900	㎡	394.8	3,514	Ｓ単 111号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	8.900	㎡	1,410	12,549	Ｓ単 121号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.900	m3	26,750	24,075	Ｓ単 125号
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.000	㎡	4,171	8,342	Ｓ単 135号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）	（〃）			（〃）	
	据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種	10.000	m	8,901	89,010	Ｓ単 141号
S02116	重圧管	（〃）			（〃）	
	1種 700*2000,,	5.000	本	61,100	305,500	Ｓ単　53号
	合　計				（〃） 503,723	
	単　価				（〃） 48,678	
	官積算単価				50,372	合意率 0.96637
	＊＊＊　Ｂ単－ 81号　＊＊＊					
000081	コンクリート二次製品小運搬				（〃）	歩Ａ
	30～50m		ton		1.000 ton	当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,30～50m	1.000	ton	2,304	2,304	Ｓ単　20号
	合　計				（〃） 2,304	
	単　価				（〃） 2,227	
	官積算単価				2,304	合意率 0.966579
	＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊					
000082	コンクリート二次製品小運搬				（〃）	歩Ａ
	100m未満		ton		1.000 ton	当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,100m未満	1.000	ton	2,374	2,374	Ｓ単　21号
	合　計				（〃） 2,374	
	単　価				（〃） 2,294	
	官積算単価				2,374	合意率 0.966301
	＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊					
000083	合流桝				（〃）	歩Ａ
	S2型-Ⅱ		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,標準,無し,無し,なし	3.600	m3	269.3	969	Ｓ単 108号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	2.200	m3	227	499	Ｓ単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.000	m3	2,526	5,052	Ｓ単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.700	㎡	394.8	671	Ｓ単 111号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.080	m3	26,750	2,140	Ｓ単 125号
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	4,171	1,251	Ｓ単 135号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12	0.800	m3	28,180	22,544	Ｓ単 126号
	-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	9.000	㎡	7,415	66,735	Ｓ単 133号
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.032	ton	177,859	5,691	Ｓ単　76号
	合　計				（〃） 105,552	
	単　価				（〃） 102,002	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				105,552	合意率 0.966367
	＊＊＊　Ｂ単－ 84号　＊＊＊					
000084	合流桝 S3型-Ⅱ		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	（ 〃 ） 5.800	m3	269.3	（ 〃 ） 1,562	Ｓ単 108号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（ 〃 ） 3.100	m3	227	（ 〃 ） 704	Ｓ単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	（ 〃 ） 2.800	m3	2,526	（ 〃 ） 7,073	Ｓ単　5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 2.600	㎡	394.8	（ 〃 ） 1,026	Ｓ単 111号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,なし, 18-12-25(20)(高炉Ｂ) Ｗ/Ｃ65%	（ 〃 ） 0.100	m3	26,750	（ 〃 ） 2,675	Ｓ単 125号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	（ 〃 ） 0.300	㎡	4,171	（ 〃 ） 1,251	Ｓ単 135号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,なし, 21-12-25(20)(高炉Ｂ) Ｗ/Ｃ60%	（ 〃 ） 1.600	m3	27,400	（ 〃 ） 43,840	Ｓ単 128号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（ 〃 ） 13.100	㎡	8,211	（ 〃 ） 107,564	Ｓ単 134号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（ 〃 ） 0.123	ton	177,859	（ 〃 ） 21,877	Ｓ単　76号
	合　　計				（ 〃 ） 187,572	
	単　　価				（ 〃 ） 181,263	
	官積算単価				187,572	合意率 0.966364
	＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊					
000085	合流桝 S3型-Ⅲ		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	（ 〃 ） 5.600	m3	269.3	（ 〃 ） 1,508	Ｓ単 108号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（ 〃 ） 3.000	m3	227	（ 〃 ） 681	Ｓ単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	（ 〃 ） 2.700	m3	2,526	（ 〃 ） 6,820	Ｓ単　5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 2.600	㎡	394.8	（ 〃 ） 1,026	Ｓ単 111号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,なし, 18-12-25(20)(高炉Ｂ) Ｗ/Ｃ65%	（ 〃 ） 0.100	m3	26,750	（ 〃 ） 2,675	Ｓ単 125号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	（ 〃 ） 0.300	㎡	4,171	（ 〃 ） 1,251	Ｓ単 135号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,なし, 21-12-25(20)(高炉Ｂ) Ｗ/Ｃ60%	（ 〃 ） 1.500	m3	27,400	（ 〃 ） 41,100	Ｓ単 128号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（ 〃 ） 12.600	㎡	8,211	（ 〃 ） 103,459	Ｓ単 134号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（ 〃 ） 0.123	ton	177,859	（ 〃 ） 21,877	Ｓ単　76号
	合　　計				（ 〃 ） 180,397	
	単　　価				（ 〃 ） 174,329	
	官積算単価				180,397	合意率 0.966363
	＊＊＊　Ｂ単－ 86号　＊＊＊					
000086	合流桝 B1700*L1700*H850		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	（ 〃 ） 17.000	m3	269.3	（ 〃 ） 4,578	Ｓ単 108号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（ 〃 ） 9.800	m3	274.7	（ 〃 ） 2,692	Ｓ単 104号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	（ 〃 ） 8.800	m3	2,526	（ 〃 ） 22,229	Ｓ単　5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 9.700	㎡	394.8	（ 〃 ） 3,830	Ｓ単 111号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,なし,	（ 〃 ） 0.260	m3	26,750	（ 〃 ） 6,955	Ｓ単 125号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.460	㎡	4,171	1,919	Ｓ単 135号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	1.400	m3	27,400	38,360	Ｓ単 128号
	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	7.900	㎡	8,211	64,867	Ｓ単 134号
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.176	ton	177,859	31,303	Ｓ単　76号
	合　　計				（〃） 176,733	
	単　　価				（〃） 170,789	
	官積算単価				176,733	合意率 0.966367
	＊＊＊　Ｂ単ー 87号　＊＊＊					
000087	屈曲工				（〃）	歩Ａ
	KF-300 30° ﾀｲﾌﾟ		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.000	㎡	394.8	395	Ｓ単 111号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.700	m3	27,820	19,474	Ｓ単 123号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	8.000	㎡	7,415	59,320	Ｓ単 133号
	合　　計				（〃） 79,189	
	単　　価				（〃） 7,653	
	官積算単価				7,919	合意率 0.966409
	＊＊＊　Ｂ単ー 88号　＊＊＊					
000088	屈曲工				（〃）	歩Ａ
	OF-300*300 15° ﾀｲﾌﾟ		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	0.800	㎡	394.8	316	Ｓ単 111号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.600	m3	27,820	16,692	Ｓ単 123号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	7.000	㎡	7,415	51,905	Ｓ単 133号
	合　　計				（〃） 68,913	
	単　　価				（〃） 6,659	
	官積算単価				6,891	合意率 0.966332
	＊＊＊　Ｂ単ー 89号　＊＊＊					
000089	屈曲工				（〃）	歩Ａ
	OF-400*400 15° ﾀｲﾌﾟ		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	0.800	㎡	394.8	316	Ｓ単 111号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.700	m3	27,820	19,474	Ｓ単 123号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	9.000	㎡	7,415	66,735	Ｓ単 133号
	合　　計				（〃） 86,525	
	単　　価				（〃） 8,362	
	官積算単価				8,653	合意率 0.96637
	＊＊＊　Ｂ単ー 90号　＊＊＊					
000090	屈曲工				（〃）	歩Ａ
	OF-450*450 15° ﾀｲﾌﾟ		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	0.800	㎡	394.8	316	Ｓ単 111号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.800	m3	27,820	22,256	S単 123号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	10.000	㎡	7,415	74,150	S単 133号
	合　計				（〃） 96,722	
	単　価				（〃） 9,347	
	官積算単価				9,672	合意率 0.966397
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	呑口工				（〃）	歩Ａ
	NK3		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,標準,無し,無し,なし	3.500	m3	269.3	943	S単 108号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	2.000	m3	227	454	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.800	m3	2,526	4,547	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.300	㎡	394.8	908	S単 111号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B)	0.700	m3	28,670	20,069	S単 129号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	6.400	㎡	7,415	47,456	S単 133号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高	0.100	m3	23,870	2,387	S単 130号
	炉B) W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	4,171	1,251	S単 135号
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.042	ton	177,859	7,470	S単　76号
	合　計				（〃） 85,485	
	単　価				（〃） 82,610	
	官積算単価				85,485	合意率 0.966368
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
BA0103	床掘り				（〃）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3	301.2	301	S単 107号
	合　計				（〃） 301	
	単　価				（〃） 291	
	官積算単価				301	合意率 0.966777
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
BA0108	基面整正				（〃）	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.000	㎡	394.8	395	S単 111号
	合　計				（〃） 395	
	単　価				（〃） 382	
	官積算単価				395	合意率 0.967088
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
B01209	埋戻				（〃）	歩Ａ
			m3		9.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	9.000	m3	3,079	27,711	S単　7号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	10.000	m3	274.7	2,747	S単 104号
	合　計				（〃） 30,458	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				（　〃　） 3,270	
	官積算単価				3,384	合意率 0.966312
	＊＊＊　Ｂ単－ 95号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 18-8-40		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	（　〃　） 1.000	m3	26,320	（　〃　） 26,320	Ｓ単 131号
	合　　計				（　〃　） 26,320	
	単　　価				（　〃　） 25,435	
	官積算単価				26,320	合意率 0.966375
	＊＊＊　Ｂ単－ 96号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（　〃　） 1.000	㎡	8,211	（　〃　） 8,211	Ｓ単 134号
	合　　計				（　〃　） 8,211	
	単　　価				（　〃　） 7,935	
	官積算単価				8,211	合意率 0.966386
	＊＊＊　Ｂ単－ 97号　＊＊＊					
000097	簡易床版 T-14,B1000*L2400		枚		（　〃　） 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,なし	（　〃　） 1.000	基	8,938	（　〃　） 8,938	Ｓ単 139号
S02116	簡易床版 T-14,B1000*L2400,,	（　〃　） 1.000	枚	81,300	（　〃　） 81,300	Ｓ単　54号
	合　　計				（　〃　） 90,238	
	単　　価				（　〃　） 87,203	
	官積算単価				90,238	合意率 0.966366
	＊＊＊　Ｂ単－ 98号　＊＊＊					
BA0802	不陸整正		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,－,,なし	（　〃　） 1.000	㎡	115.7	（　〃　） 116	Ｓ単 143号
	合　　計				（　〃　） 116	
	単　　価				（　〃　） 112	
	官積算単価				116	合意率 0.965517
	＊＊＊　Ｂ単－ 99号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部） RM-30 t=10cm		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,－,－,,1層施工,なし,0mm,100mm	（　〃　） 1.000	㎡	542.5	（　〃　） 543	Ｓ単 144号
	合　　計				（　〃　） 543	
	単　　価				（　〃　） 525	
	官積算単価				543	合意率 0.96685
	＊＊＊　Ｂ単－ 100号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒AS13 t=4cm		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ	（　〃　） 1.000	㎡	1,880	（　〃　） 1,880	Ｓ単 145号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ｺﾝ(13)					
	合　　計				（　〃　） 1,880	
	単　　価				（　〃　） 1,817	
	官積算単価				1,880	合意率 0.966489
	＊＊＊　Ｂ単－ 101号　＊＊＊					
BA0203	コンクリート切断 t=15cm以下		m		（　〃　） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,－,15cm以下,－	（　〃　） 1.000	m	1,051	（　〃　） 1,051	Ｓ単 119号
	合　　計				（　〃　） 1,051	
	単　　価				（　〃　） 1,016	
	官積算単価				1,051	合意率 0.966698
	＊＊＊　Ｂ単－ 102号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,人力,昼間施工,	（　〃　） 1.000	m3	49,890	（　〃　） 49,890	Ｓ単　75号
	合　　計				（　〃　） 49,890	
	単　　価				（　〃　） 48,212	
	官積算単価				49,890	合意率 0.966366
	＊＊＊　Ｂ単－ 103号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	（　〃　） 1.000	m3	1,586	（　〃　） 1,586	Ｓ単 115号
	合　　計				（　〃　） 1,586	
	単　　価				（　〃　） 1,533	
	官積算単価				1,586	合意率 0.966582
	＊＊＊　Ｂ単－ 104号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	（　〃　） 1.000	m3	3,125	（　〃　） 3,125	Ｓ単　69号
	合　　計				（　〃　） 3,125	
	単　　価				（　〃　） 3,020	
	官積算単価				3,125	合意率 0.9664
	＊＊＊　Ｂ単－ 105号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t=15cm以下		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,－,有り,あり	（　〃　） 1.000	㎡	171	（　〃　） 171	Ｓ単 117号
	合　　計				（　〃　） 171	
	単　　価				（　〃　） 165	
	官積算単価				171	合意率 0.964912
	＊＊＊　Ｂ単－ 106号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	（　〃　） 1.000	m3	2,853	（　〃　） 2,853	Ｓ単 116号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				2,853	
					（　〃　）	
	単　　価				2,757	
						合意率
	官積算単価				2,853	0.966351
	＊＊＊　Ｂ単－ 107号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（　〃　）	歩Ａ
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（　〃　）			（　〃　）	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,938	2,938	Ｓ単　70号
					（　〃　）	
	合　　計				2,938	
					（　〃　）	
	単　　価				2,839	
						合意率
	官積算単価				2,938	0.966303
	＊＊＊　Ｂ単－ 108号　＊＊＊					
B08318	自由勾配側溝				（　〃　）	歩Ａ
	B1200*H800*L2000 T-25（横断用,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ込）		m		5.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,,,基礎砕石	5.000	m	7,836	39,180	Ｓ単　84号
	の施工有り,－					
S02116	自由勾配側溝（横断用）	（　〃　）			（　〃　）	
	T-25,B1200*H800*L2000,,	2.000	個	168,000	336,000	Ｓ単　55号
S02116	自由勾配側溝（暗渠型）	（　〃　）			（　〃　）	
	T-25,B1200*H800*L1000,,	1.000	個	170,000	170,000	Ｓ単　56号
S02116	再生クラッシャラン	（　〃　）			（　〃　）	
	,RC-40 40～0mm,	1.300	m3	2,400	3,120	Ｓ単　57号
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ)	（　〃　）			（　〃　）	
	,18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下) ,	2.000	m3	12,200	24,400	Ｓ単　58号
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去	2.000	枚	800	1,600	Ｓ単　79号
	を行なわない					
S02116	自由勾配側溝用グレーチング	（　〃　）			（　〃　）	
	B1200用,T-25,横断用,,	2.000	枚	150,000	300,000	Ｓ単　59号
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	16.000	m3	301.2	4,819	Ｓ単 107号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	8.500	㎡	394.8	3,356	Ｓ単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.800	m3	274.7	2,143	Ｓ単 104号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	7.000	m3	2,526	17,682	Ｓ単　5号
					（　〃　）	
	合　　計				902,300	
					（　〃　）	
	単　　価				174,390	
						合意率
	官積算単価				180,460	0.966363
	＊＊＊　Ｂ単－ 109号　＊＊＊					
000109	暗渠工				（　〃　）	歩Ａ
	重圧管 B250型		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	12.600	m3	301.2	3,795	Ｓ単 107号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.600	m3	274.7	3,187	Ｓ単 104号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	10.400	m3	2,526	26,270	Ｓ単　5号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	4.300	㎡	394.8	1,698	Ｓ単 111号
SA0301	SP 基礎砕石	（　〃　）			（　〃　）	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	4.300	㎡	1,410	6,063	Ｓ単 121号
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,なし,	0.400	m3	27,400	10,960	Ｓ単 128号
	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.000	㎡	4,171	8,342	Ｓ単 135号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）	（　〃　）			（　〃　）	
	据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種	10.000	m	14,860	148,600	Ｓ単 142号
S02116	重圧管	（　〃　）			（　〃　）	
	1種 250*2000,,	5.000	本	16,300	81,500	Ｓ単　60号
					（　〃　）	
	合　　計				290,415	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				28,065	
						合意率
	官積算単価				29,042	0.966359
	＊＊＊　Ｂ単－ 110号　＊＊＊					
BA0802	不陸整正		㎡		（　〃　）	歩Ａ
					1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（　〃　）			（　〃　）	
	無し,-,,なし	1.000	㎡	115.7	116	Ｓ単 143号
					（　〃　）	
	合　　計				116	
					（　〃　）	
	単　　価				112	
						合意率
	官積算単価				116	0.965517
	＊＊＊　Ｂ単－ 111号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）				（　〃　）	歩Ａ
	RM-30 t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	（　〃　）			（　〃　）	
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	㎡	542.5	543	Ｓ単 144号
					（　〃　）	
	合　　計				543	
					（　〃　）	
	単　　価				525	
						合意率
	官積算単価				543	0.96685
	＊＊＊　Ｂ単－ 112号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）				（　〃　）	歩Ａ
	再生密粒AS13 t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	（　〃　）			（　〃　）	
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ	1.000	㎡	1,880	1,880	Ｓ単 145号
	ｺﾝ(13)					
					（　〃　）	
	合　　計				1,880	
					（　〃　）	
	単　　価				1,817	
						合意率
	官積算単価				1,880	0.966489
	＊＊＊　Ｂ単－ 113号　＊＊＊					
BA0203	コンクリート切断				（　〃　）	歩Ａ
	t=15cm以下		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m	1,051	1,051	Ｓ単 119号
					（　〃　）	
	合　　計				1,051	
					（　〃　）	
	単　　価				1,016	
						合意率
	官積算単価				1,051	0.966698
	＊＊＊　Ｂ単－ 114号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				（　〃　）	歩Ａ
	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（　〃　）			（　〃　）	
	有筋,制約無,人力,昼間施工,	1.000	m3	49,890	49,890	Ｓ単　75号
					（　〃　）	
	合　　計				49,890	
					（　〃　）	
	単　　価				48,212	
						合意率
	官積算単価				49,890	0.966366
	＊＊＊　Ｂ単－ 115号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬				（　〃　）	歩Ａ
	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,586	1,586	Ｓ単 115号
					（　〃　）	
	合　　計				1,586	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				1,533	
						合意率
	官積算単価				1,586	0.966582
	＊＊＊　Ｂ単－ 116号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（　〃　）	歩Ａ
	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（　〃　）			（　〃　）	
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,125	3,125	Ｓ単　69号
					（　〃　）	
	合　　計				3,125	
					（　〃　）	
	単　　価				3,020	
						合意率
	官積算単価				3,125	0.9664
	＊＊＊　Ｂ単－ 117号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕				（　〃　）	歩Ａ
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t=15cm以下		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	（　〃　）			（　〃　）	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	㎡	171	171	Ｓ単 117号
					（　〃　）	
	合　　計				171	
					（　〃　）	
	単　　価				165	
						合意率
	官積算単価				171	0.964912
	＊＊＊　Ｂ単－ 118号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬				（　〃　）	歩Ａ
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m3	2,853	2,853	Ｓ単 116号
					（　〃　）	
	合　　計				2,853	
					（　〃　）	
	単　　価				2,757	
						合意率
	官積算単価				2,853	0.966351
	＊＊＊　Ｂ単－ 119号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（　〃　）	歩Ａ
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（　〃　）			（　〃　）	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,938	2,938	Ｓ単　70号
					（　〃　）	
	合　　計				2,938	
					（　〃　）	
	単　　価				2,839	
						合意率
	官積算単価				2,938	0.966303
	＊＊＊　Ｂ単－ 120号　＊＊＊					
BA0103	床掘り				（　〃　）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3	301.2	301	Ｓ単 107号
					（　〃　）	
	合　　計				301	
					（　〃　）	
	単　　価				291	
						合意率
	官積算単価				301	0.966777
	＊＊＊　Ｂ単－ 121号　＊＊＊					
BA0108	基面整正				（　〃　）	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	1.000	㎡	394.8	395	Ｓ単 111号
					（　〃　）	
	合　　計				395	
					（　〃　）	
	単　　価				382	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				395	合意率 0.967088
	＊＊＊　Ｂ単－ 122号　＊＊＊					
B01209	埋戻		m3		（〃） 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	（〃） 9.000	m3	3,079	（〃） 27,711	Ｓ単　7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 10.000	m3	274.7	（〃） 2,747	Ｓ単 104号
	合　　計				（〃） 30,458	
	単　　価				（〃） 3,270	
	官積算単価				3,384	合意率 0.966312
	＊＊＊　Ｂ単－ 123号　＊＊＊					
000123	ボックスカルバート T-25,B500*H500		m		（〃） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,なし	（〃） 10.000	m	15,690	（〃） 156,900	Ｓ単 137号
S02116	ボックスカルバート T-25,B500*H500*L2000,,	（〃） 5.000	個	94,800	（〃） 474,000	Ｓ単　61号
	合　　計				（〃） 630,900	
	単　　価				（〃） 60,968	
	官積算単価				63,090	合意率 0.966365
	＊＊＊　Ｂ単－ 124号　＊＊＊					
BA0203	コンクリート切断 t=15cm以下		m		（〃） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-	（〃） 1.000	m	1,051	（〃） 1,051	Ｓ単 119号
	合　　計				（〃） 1,051	
	単　　価				（〃） 1,016	
	官積算単価				1,051	合意率 0.966698
	＊＊＊　Ｂ単－ 125号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する	（〃） 1.000	m3	17,540	（〃） 17,540	Ｓ単　74号
	合　　計				（〃） 17,540	
	単　　価				（〃） 16,950	
	官積算単価				17,540	合意率 0.966362
	＊＊＊　Ｂ単－ 126号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	（〃） 1.000	m3	1,586	（〃） 1,586	Ｓ単 115号
	合　　計				（〃） 1,586	
	単　　価				（〃） 1,533	
	官積算単価				1,586	合意率 0.966582
	＊＊＊　Ｂ単－ 127号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	（〃） 1.000	m3	3,125	（〃） 3,125	Ｓ単　69号
	合　　計				（〃） 3,125	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				（〃） 3,020	
	官積算単価				3,125	合意率 0.9664
	＊＊＊　Ｂ単－ 128号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	（〃） 1.000	m3	301.2	（〃） 301	Ｓ単 107号
	合　　計				（〃） 301	
	単　　価				（〃） 291	
	官積算単価				301	合意率 0.966777
	＊＊＊　Ｂ単－ 129号　＊＊＊					
B01205	購入土盛土 購入土（山土砂）		m3		（〃） 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（〃） 9.000	m3	1,841	（〃） 16,569	Ｓ単　8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 10.000	m3	274.7	（〃） 2,747	Ｓ単 104号
S02116	山土砂	（〃） 12.000	m3	1,900	（〃） 22,800	Ｓ単　30号
	合　　計				（〃） 42,116	
	単　　価				（〃） 4,523	
	官積算単価				4,680	合意率 0.966452
	＊＊＊　Ｂ単－ 130号　＊＊＊					
B01209	埋戻 流用土（人力）		m3		（〃） 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	（〃） 9.000	m3	2,526	（〃） 22,734	Ｓ単　5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 10.000	m3	274.7	（〃） 2,747	Ｓ単 104号
	合　　計				（〃） 25,481	
	単　　価				（〃） 2,736	
	官積算単価				2,831	合意率 0.966442
	＊＊＊　Ｂ単－ 131号　＊＊＊					
B01209	埋戻 流用土(HR)		m3		（〃） 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	（〃） 9.000	m3	1,678	（〃） 15,102	Ｓ単　9号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	（〃） 9.000	m3	560	（〃） 5,040	Ｓ単　14号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 10.000	m3	274.7	（〃） 2,747	Ｓ単 104号
	合　　計				（〃） 22,889	
	単　　価				（〃） 2,457	
	官積算単価				2,543	合意率 0.966181
	＊＊＊　Ｂ単－ 132号　＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻 購入土（山土砂）,B=4.0m以上(BD)		m3		（〃） 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	（〃） 9.000	m3	238.1	（〃） 2,143	Ｓ単 109号
S02116	山土砂	（〃） 12.000	m3	1,900	（〃） 22,800	Ｓ単　30号
	合　　計				（〃） 24,943	
	単　　価				（〃） 2,678	
	官積算単価				2,771	合意率 0.966438

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 133号　＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻 購入土（山土砂）,B=2.5～4.0m(SR)		m3		（〃） 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	（〃） 9.000	m3	848.6	（〃） 7,637	Ｓ単 110号
S02116	山土砂	（〃） 12.000	m3	1,900	（〃） 22,800	Ｓ単　30号
	合　　計				（〃） 30,437	
	単　　価				（〃） 3,268	
	官積算単価				3,382	合意率 0.966292
	＊＊＊　Ｂ単－ 134号　＊＊＊					
B08310	購入土路体 購入土（山土砂）,B=1.0～2.5m(SR)		m3		（〃） 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 10.000	m3	227	（〃） 2,270	Ｓ単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	（〃） 9.000	m3	1,342	（〃） 12,078	Ｓ単　10号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,なし	（〃） 9.000	m3	433	（〃） 3,897	Ｓ単　15号
S02116	山土砂	（〃） 12.000	m3	1,900	（〃） 22,800	Ｓ単　30号
	合　　計				（〃） 41,045	
	単　　価				（〃） 4,408	
	官積算単価				4,561	合意率 0.966454
	＊＊＊　Ｂ単－ 135号　＊＊＊					
B08310	購入土路体 購入土（山土砂）,B=1.0未満(HR)		m3		（〃） 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 10.000	m3	227	（〃） 2,270	Ｓ単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	（〃） 9.000	m3	1,342	（〃） 12,078	Ｓ単　10号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,なし	（〃） 9.000	m3	560	（〃） 5,040	Ｓ単　16号
S02116	山土砂	（〃） 12.000	m3	1,900	（〃） 22,800	Ｓ単　30号
	合　　計				（〃） 42,188	
	単　　価				（〃） 4,530	
	官積算単価				4,688	合意率 0.966296
	＊＊＊　Ｂ単－ 136号　＊＊＊					
BA0109	法面整形 盛土部		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	（〃） 1.000	㎡	433.4	（〃） 433	Ｓ単 113号
	合　　計				（〃） 433	
	単　　価				（〃） 418	
	官積算単価				433	合意率 0.965357
	＊＊＊　Ｂ単－ 137号　＊＊＊					
000137	植生シート センチピードグラス		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02116	植生シート センチピードグラス（材工共）,,	（〃） 1.000	㎡	1,230	（〃） 1,230	Ｓ単　35号
	合　　計				（〃） 1,230	
	単　　価				（〃） 1,189	
	官積算単価				1,230	合意率 0.966666

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 138号　＊＊＊					
000138	支線道路B（擁壁ﾀｲﾌﾟ）				（ 〃 ）	歩Ａ
	再生密粒As13 t=4cm,RM-30 t=10cm		m		100.000 m	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無し,-,,なし	400.000	㎡	115.7	46,280	Ｓ単 143号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	400.000	㎡	542.5	217,000	Ｓ単 144号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ	400.000	㎡	1,880	752,000	Ｓ単 145号
	ｺﾝ(13)					
	合　　計				（ 〃 ） 1,015,280	
	単　　価				（ 〃 ） 9,812	
	官積算単価				10,153	合意率 0.966413
	＊＊＊　Ｂ単－ 139号　＊＊＊					
000139	隅切工				（ 〃 ）	歩Ａ
	1.0*1.0m,再生密粒As13 t=4cm,RM-30 t=10cm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無し,-,,なし	1.300	㎡	115.7	150	Ｓ単 143号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	1.300	㎡	542.5	705	Ｓ単 144号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ	1.300	㎡	1,880	2,444	Ｓ単 145号
	ｺﾝ(13)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,小規模(標準)	0.100	m3	983.6	98	Ｓ単 105号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ	0.100	m3	2,724	272	Ｓ単　11号
S02116	山土砂	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
		0.200	m3	1,900	380	Ｓ単　30号
	合　　計				（ 〃 ） 4,049	
	単　　価				（ 〃 ） 3,913	
	官積算単価				4,049	合意率 0.966411
	＊＊＊　Ｂ単－ 140号　＊＊＊					
000140	隅切工				（ 〃 ）	歩Ａ
	1.5*1.5m,再生密粒度As13 t=4cm,RM-30 t=10cm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無し,-,,なし	0.210	㎡	115.7	24	Ｓ単 143号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	0.210	㎡	542.5	114	Ｓ単 144号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ	0.210	㎡	1,880	395	Ｓ単 145号
	ｺﾝ(13)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,小規模(標準)	0.200	m3	983.6	197	Ｓ単 105号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ	0.200	m3	2,724	545	Ｓ単　11号
S02116	山土砂	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
		0.300	m3	1,900	570	Ｓ単　30号
	合　　計				（ 〃 ） 1,845	
	単　　価				（ 〃 ） 1,783	
	官積算単価				1,845	合意率 0.966395
	＊＊＊　Ｂ単－ 141号　＊＊＊					
000141	隅切工				（ 〃 ）	歩Ａ
	2.1*2.1m,再生密粒度As13 t=4cm,RM-30 t=10cm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無し,-,,なし	3.000	㎡	115.7	347	Ｓ単 143号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	3.000	㎡	542.5	1,628	Ｓ単 144号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ	3.000	㎡	1,880	5,640	Ｓ単 145号
	ｺﾝ(13)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,小規模(標準)	0.300	m3	983.6	295	Ｓ単 105号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ	0.200	m3	2,724	545	Ｓ単　11号
S02116	山土砂	（〃）			（〃）	
		0.300	m3	1,900	570	Ｓ単　30号
	合　　計				（〃） 9,025	
	単　　価				（〃） 8,721	
	官積算単価					合意率 0.966315
	＊＊＊　Ｂ単－ 142号　＊＊＊					
000142	管理用道路				（〃）	歩Ａ
	B1.5(1.0)m,RC-40 t=10cm		m		100.000 m	当たり算出
S08041	砂利舗装工(人力)	（〃）			（〃）	
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,必要,なし,不要	100.000	㎡	610	61,000	Ｓ単　89号
	合　　計				（〃） 61,000	
	単　　価				（〃） 589	
	官積算単価					合意率 0.965573
	＊＊＊　Ｂ単－ 143号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート				（〃）	歩Ａ
	18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	17,940	17,940	Ｓ単 132号
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　　計				（〃） 17,940	
	単　　価				（〃） 17,337	
	官積算単価				17,940	合意率 0.966387
	＊＊＊　Ｂ単－ 144号　＊＊＊					
BA0303	型枠				（〃）	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,211	8,211	Ｓ単 134号
	合　　計				（〃） 8,211	
	単　　価				（〃） 7,935	
	官積算単価					合意率 0.966386
	＊＊＊　Ｂ単－ 145号　＊＊＊					
BA0304	目地板				（〃）	歩Ａ
	瀝青繊維質板 t=10mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0331	SP 目地板	（〃）			（〃）	
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	㎡	3,465	3,465	Ｓ単 136号
	合　　計				（〃） 3,465	
	単　　価				（〃） 3,348	
	官積算単価				3,465	合意率 0.966233
	＊＊＊　Ｂ単－ 146号　＊＊＊					
BA0108	基面整正				（〃）	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.000	㎡	394.8	395	Ｓ単 111号
	合　　計				（〃） 395	
	単　　価				（〃） 382	
	官積算単価				395	合意率 0.967088
	＊＊＊　Ｂ単－ 147号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000147	簡易床版				（〃）	歩A
	T-14 B1600*L1000		枚		9.000 枚	当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし	9.000	基	5,856	52,704	S単 140号
S02116	簡易床版	（〃）			（〃）	
	T-14,B1600*L1000,,	9.000	枚	61,000	549,000	S単　62号
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.009	ton	172,334	1,551	S単　78号
					（〃）	
	合　　計				603,255	
					（〃）	
	単　　価				64,774	
						合意率
	官積算単価				67,028	0.966372
	＊＊＊　B単ー 148号　＊＊＊					
BA0802	不陸整正				（〃）	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（〃）			（〃）	
	無し,-,,なし	1.000	㎡	115.7	116	S単 143号
					（〃）	
	合　　計				116	
					（〃）	
	単　　価				112	
						合意率
	官積算単価				116	0.965517
	＊＊＊　B単ー 149号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）				（〃）	歩A
	RM-30 t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	㎡	542.5	543	S単 144号
					（〃）	
	合　　計				543	
					（〃）	
	単　　価				525	
						合意率
	官積算単価				543	0.96685
	＊＊＊　B単ー 150号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）				（〃）	歩A
	再生密粒AS13 t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ	1.000	㎡	1,880	1,880	S単 145号
	ｺﾝ(13)					
					（〃）	
	合　　計				1,880	
					（〃）	
	単　　価				1,817	
						合意率
	官積算単価				1,880	0.966489
	＊＊＊　B単ー 151号　＊＊＊					
BA0203	アスファルト切断				（〃）	歩A
	t=15cm以下		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	（〃）			（〃）	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	550.6	551	S単 120号
					（〃）	
	合　　計				551	
					（〃）	
	単　　価				532	
						合意率
	官積算単価				551	0.965517
	＊＊＊　B単ー 152号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕				（〃）	歩A
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t=15cm以下		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	（〃）			（〃）	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	㎡	171	171	S単 117号
					（〃）	
	合　　計				171	
					（〃）	
	単　　価				165	
						合意率
	官積算単価				171	0.964912

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 153号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬				（ 〃 ）	歩Ａ
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m3	2,853	2,853	Ｓ単 116号
	合　　計				（ 〃 ） 2,853	
	単　　価				（ 〃 ） 2,757	
	官積算単価				2,853	合意率 0.966351
	＊＊＊　Ｂ単－ 154号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（ 〃 ）	歩Ａ
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,938	2,938	Ｓ単　70号
	合　　計				（ 〃 ） 2,938	
	単　　価				（ 〃 ） 2,839	
	官積算単価				2,938	合意率 0.966303
	＊＊＊　Ｂ単－ 155号　＊＊＊					
000155	沈砂池（河川汚濁防止施設）				（ 〃 ）	歩Ａ
	5m×5m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,標準,無し,無し,なし	8.500	m3	269.3	2,289	Ｓ単 108号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	Ｓ単 101号
S02116	コンクリート用砕石	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	,40～5mm,	1.000	m3	3,650	3,650	Ｓ単　63号
S02116	吸出し防止マット	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,	2.100	㎡	560	1,176	Ｓ単　64号
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂	39.000	㎡	237	9,243	Ｓ単　12号
T00013	柵工(BS)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ネット柵, H=0.5	4.000	m	4,299	17,196	Ｔ単　1号
T00014	柵工(荒目)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ネット柵, H=0.5	6.000	m	4,299	25,794	Ｔ単　2号
T00015	柵工撤去	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	H=0.5m	10.000	m	1,089	10,890	Ｔ単　3号
	合　　計				（ 〃 ） 70,465	
	単　　価				（ 〃 ） 68,095	
	官積算単価				70,465	合意率 0.966366
	＊＊＊　Ｂ単－ 156号　＊＊＊					
000156	廃プラスチック運搬				（ 〃 ）	歩Ａ
			台		1.000 台	当たり算出
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	4t積級,	1.900	時間	6,127	11,641	Ｓ単　97号
	合　　計				（ 〃 ） 11,641	
	単　　価				（ 〃 ） 11,249	
	官積算単価				11,641	合意率 0.966325
	＊＊＊　Ｂ単－ 157号　＊＊＊					
000157	廃プラスチック処分				（ 〃 ）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	廃プラスチック	1.000	m3	7,500	7,500	Ｓ単　71号
	合　　計				（ 〃 ） 7,500	
	単　　価				（ 〃 ） 7,248	
	官積算単価				7,500	合意率 0.9664

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 158号　＊＊＊					
000158	木くず運搬		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草） 21.0km 以下,良好	（ 〃 ） 1.000	空m3	1,609	（ 〃 ） 1,609	Ｓ単 100号
	合　　計				（ 〃 ） 1,609	
	単　　価				（ 〃 ） 1,555	
	官積算単価				1,609	合意率 0.966438
	＊＊＊　Ｂ単－ 159号　＊＊＊					
000159	木くず処分		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	建設廃材 木くず処分	（ 〃 ） 1.000	m3	4,125	（ 〃 ） 4,125	Ｓ単　72号
	合　　計				（ 〃 ） 4,125	
	単　　価				（ 〃 ） 3,986	
	官積算単価				4,125	合意率 0.966303
	＊＊＊　Ｂ単－ 160号　＊＊＊					
B19021	交通誘導警備員		人		（ 〃 ） 1.000 人	歩Ａ 当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ	（ 〃 ） 1.000	人	12,075	（ 〃 ） 12,075	Ｓ単　29号
	合　　計				（ 〃 ） 12,075	
	単　　価				（ 〃 ） 11,669	
	官積算単価				12,075	合意率 0.966376
	＊＊＊　Ｂ単－ 161号　＊＊＊					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 湿地BD20t級		台		（ 〃 ） 1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運	（ 〃 ） 1.000	台	459,673	（ 〃 ） 459,673	Ｓ単　99号
	搬,基地と現場の移動,,なし					
	合　　計				（ 〃 ） 459,673	
	単　　価				（ 〃 ） 444,212	
	官積算単価				459,673	合意率 0.966365
	＊＊＊　Ｂ単－ 162号　＊＊＊					
000162	作付面積測量		ha		（ 〃 ） 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S02116	作付面積測量	（ 〃 ） 1.000	ha	91,400	（ 〃 ） 91,400	Ｓ単　67号
	合　　計				（ 〃 ） 91,400	
	単　　価				（ 〃 ） 88,326	
	官積算単価				91,400	合意率 0.966367
	＊＊＊　Ｂ単－ 163号　＊＊＊					
B10001	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ),0.39ha,0.007,はぎ取り戻し工法(多　い),20cm,あ	(0.000) 1.000	ha	502,264	(0) 502,264	Ｓ単 240号
	り					
	合　　計				(0) 502,264	
	単　　価				(0) 485,362	
	官積算単価				502,264	合意率 0.966349

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 164号　＊＊＊					
000164	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）				(0.000)ha	歩Ａ
			ha		1.000 ha	当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）	(0.000)			(0)	
	はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.39ha,0.007,はぎ取り戻し工法(多　い),20cm,あり	1.000	ha	605,254	605,254	Ｓ単 241号
	合　　計				(0) 605,254	
	単　　価				(0) 584,887	
	官積算単価				605,254	合意率 0.966349
	＊＊＊　Ｂ単－ 165号　＊＊＊					
000165	筆外運土				(0.000)m3	歩Ａ
	表土,80m以下		m3		1.000 m3	当たり算出
T00008	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	383	383	Ｔ単　12号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	Ｓ単 101号
	合　　計				(0) 610	
	単　　価				(0) 589	
	官積算単価				610	合意率 0.966349
	＊＊＊　Ｂ単－ 166号　＊＊＊					
000166	筆外運土				(0.000)m3	歩Ａ
	作土,80m以下		m3		1.000 m3	当たり算出
T00008	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	383	383	Ｔ単　12号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	Ｓ単 101号
	合　　計				(0) 610	
	単　　価				(0) 589	
	官積算単価				610	合意率 0.966349
	＊＊＊　Ｂ単－ 167号　＊＊＊					
000167	筆外運土				(0.000)m3	歩Ａ
	作土,180m以下		m3		1.000 m3	当たり算出
T00009	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	180m以下	1.000	m3	510	510	Ｔ単　13号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	Ｓ単 101号
	合　　計				(0) 737	
	単　　価				(0) 712	
	官積算単価				737	合意率 0.966349
	＊＊＊　Ｂ単－ 168号　＊＊＊					
000168	筆外運土				(0.000)m3	歩Ａ
	作土,310m以下		m3		1.000 m3	当たり算出
T00010	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	310m以下	1.000	m3	667	667	Ｔ単　14号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	Ｓ単 101号
	合　　計				(0) 894	
	単　　価				(0) 864	
	官積算単価				894	合意率 0.966349
	＊＊＊　Ｂ単－ 169号　＊＊＊					
000169	筆外運土				(0.000)m3	歩Ａ
	基盤土,180m以下		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	S単 101号
	合　計				(0) 227	
	単　価				(0) 219	
	官積算単価				227	合意率 0.966349
	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊					
000170	筆外運土				(0.000)m3	歩Ａ
	仮置場～17ほ場		m3		1.000 m3	当たり算出
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)	(0.000)			(0)	
	土砂, 4.0, 4.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好	1.000	m3	1,732	1,732	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	S単 101号
	合　計				(0) 1,959	
	単　価				(0) 1,893	
	官積算単価				1,959	合意率 0.966349
	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊					
000171	筆外運土				(0.000)m3	歩Ａ
	他工事～36ほ場		m3		1.000 m3	当たり算出
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)	(0.000)			(0)	
	土砂, 4.0, 1.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好	1.000	m3	1,029	1,029	S単 148号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	S単 101号
	合　計				(0) 1,256	
	単　価				(0) 1,214	
	官積算単価				1,256	合意率 0.966349
	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊					
000172	筆外運土				(0.000)m3	歩Ａ
	24ほ場～仮置場		m3		1.000 m3	当たり算出
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)	(0.000)			(0)	
	土砂, 4.0, 4.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好	1.000	m3	1,732	1,732	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	S単 101号
	合　計				(0) 1,959	
	単　価				(0) 1,893	
	官積算単価				1,959	合意率 0.966349
	＊＊＊　B単－ 173号　＊＊＊					
000173	筆内運土				(0.000)m3	歩Ａ
	表土, 80m以下		m3		1.000 m3	当たり算出
T00008	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	383	383	T単　12号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	S単 101号
	合　計				(0) 610	
	単　価				(0) 589	
	官積算単価				610	合意率 0.966349
	＊＊＊　B単－ 174号　＊＊＊					
000174	筆内運土				(0.000)m3	歩Ａ
	表土, 180m以下		m3		1.000 m3	当たり算出
T00009	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	180m以下	1.000	m3	510	510	T単　13号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	S単 101号
	合　計				(0) 737	
	単　価				(0) 712	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				737	0.966349
	＊＊＊　Ｂ単－ 175号　＊＊＊					
000175	筆内運土				(0.000)m3	歩Ａ
	作土,80m以下		m3		1.000 m3	当たり算出
T00008	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	383	383	Ｔ単　12号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	Ｓ単 101号
					(0)	
	合　　計				610	
					(0)	
	単　　価				589	
						合意率
	官積算単価				610	0.966349
	＊＊＊　Ｂ単－ 176号　＊＊＊					
000176	筆内運土				(0.000)m3	歩Ａ
	作土,180m以下		m3		1.000 m3	当たり算出
T00009	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	180m以下	1.000	m3	510	510	Ｔ単　13号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	Ｓ単 101号
					(0)	
	合　　計				737	
					(0)	
	単　　価				712	
						合意率
	官積算単価				737	0.966349
	＊＊＊　Ｂ単－ 177号　＊＊＊					
000177	筆内運土				(0.000)m3	歩Ａ
	基盤土,80m以下		m3		1.000 m3	当たり算出
T00008	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	383	383	Ｔ単　12号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	Ｓ単 101号
					(0)	
	合　　計				610	
					(0)	
	単　　価				589	
						合意率
	官積算単価				610	0.966349
	＊＊＊　Ｂ単－ 178号　＊＊＊					
000178	情報化施工				(0.000)式	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	情報化施工機器費	(0.000)			(0)	
	MGMCﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ,,	1.000	式	1,920,000	1,920,000	Ｓ単 163号
					(0)	
	合　　計				1,920,000	
					(0)	
	単　　価				1,855,390	
						合意率
	官積算単価				1,920,000	0.966349
	＊＊＊　Ｂ単－ 179号　＊＊＊					
000179	普通畦畔				(0.000)m	歩Ａ
	KF		m		100.000 m	当たり算出
S10009	畦畔整形工	(0.000)			(0)	
	あり	84.000	㎡	476	39,984	Ｓ単　95号
					(0)	
	合　　計				39,984	
					(0)	
	単　　価				386	
						合意率
	官積算単価				400	0.966349
	＊＊＊　Ｂ単－ 180号　＊＊＊					
000180	田面排水工				(0.000)m	歩Ａ
	排水管VPφ200, 排水ﾀｲﾌﾟ1（既設利用部）		m		15.700 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-	3.000	m3	1,934	5,802	Ｓ単 106号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	3.000	m3	1,603	4,809	S単 102号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.700	m3	2,526	6,820	S単　5号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VP,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管	15.700	m	5,907	92,740	S単 229号
	合　計				(0) 110,171	
	単　価				(0) 6,781	
	官積算単価					合意率 0.966378
	＊＊＊　B単－ 181号　＊＊＊					
000181	既設排水口接続ｺﾝｸﾘｰﾄ				(0.000)m3	歩Ａ
	18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	m3	27,610	27,610	S単 296号
	%					
	合　計				(0) 27,610	
	単　価				(0) 26,681	
	官積算単価				27,610	合意率 0.966355
	＊＊＊　B単－ 182号　＊＊＊					
000182	既設管埋立て				(0.000)箇所	歩Ａ
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	0.100	m3	24,940	2,494	S単 297号
	%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	0.100	㎡	7,415	742	S単 133号
	合　計				(0) 3,236	
	単　価				(0) 3,127	
	官積算単価				3,236	合意率 0.966349
	＊＊＊　B単－ 183号　＊＊＊					
000183	植生シート				(0.000)㎡	歩Ａ
	センチピードグラス		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T00101	植生シート	(0.000)			(0)	
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ,浸食防止ﾀｲﾌﾟ	1.000	㎡	1,447	1,447	T単　18号
	合　計				(0) 1,447	
	単　価				(0) 1,398	
	官積算単価				1,447	合意率 0.966349
	＊＊＊　B単－ 184号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断				(0.000)m	歩Ａ
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(0.000)			(0)	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	550.6	551	S単 120号
	合　計				(0) 551	
	単　価				(0) 532	
	官積算単価				551	合意率 0.966349
	＊＊＊　B単－ 185号　＊＊＊					
B05110	縞鋼板蓋撤去				(0.000)枚	歩Ａ
	40kg/枚以下		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	325	325	S単　82号
	合　計				(0) 325	
	単　価				(0) 314	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				合意率 325	合意率 0.966349
	＊＊＊　Ｂ単－ 186号　＊＊＊					
000186	コンクリート殻等小運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、150m未満		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満	(0.000) 1.000	m3	816	(0) 816	Ｓ単　19号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊･玉石,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	270.6	(0) 271	Ｓ単 103号
	合　　計				(0) 1,087	
	単　　価				(0) 1,050	
	官積算単価				合意率 1,087	合意率 0.966349
	＊＊＊　Ｂ単－ 187号　＊＊＊					
000187	コンクリート殻等小運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	(0.000) 1.000	m3	691	(0) 691	Ｓ単　17号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊･玉石,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	270.6	(0) 271	Ｓ単 103号
	合　　計				(0) 962	
	単　　価				(0) 930	
	官積算単価				合意率 962	合意率 0.966349
	＊＊＊　Ｂ単－ 188号　＊＊＊					
000188	コンクリート殻等小運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装、100m未満		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	(0.000) 1.000	m3	755	(0) 755	Ｓ単　18号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊･玉石,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	270.6	(0) 271	Ｓ単 103号
	合　　計				(0) 1,026	
	単　　価				(0) 991	
	官積算単価				合意率 1,026	合意率 0.966349
	＊＊＊　Ｂ単－ 189号　＊＊＊					
000189	コンクリート殻等小運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装、150m未満		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満	(0.000) 1.000	m3	816	(0) 816	Ｓ単　19号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊･玉石,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	270.6	(0) 271	Ｓ単 103号
	合　　計				(0) 1,087	
	単　　価				(0) 1,050	
	官積算単価				合意率 1,087	合意率 0.966349
	＊＊＊　Ｂ単－ 190号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	(0.000) 1.000	m3	26,540	(0) 26,540	Ｓ単 298号
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　　計				(0) 26,540	
	単　　価				(0) 25,639	
	官積算単価				合意率 26,540	合意率 0.966035
	＊＊＊　Ｂ単－ 191号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0303	型枠		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	(0.000) 1.000	㎡	8,211	(0) 8,211	Ｓ単 134号
	合　計				(0) 8,211	
	単　価				(0) 7,932	
	官積算単価					合意率 0.966035
	＊＊＊　Ｂ単－ 192号　＊＊＊					
000192	植生シート センチピードグラス		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00101	植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ,浸食防止ﾀｲﾌﾟ	(0.000) 1.000	㎡	1,447	(0) 1,447	Ｔ単 18号
	合　計				(0) 1,447	
	単　価				(0) 1,399	
	官積算単価					合意率 0.966666
	＊＊＊　Ｂ単－ 193号　＊＊＊					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-300		m		(0.000)m 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	(0.000) 1.300	m3	2,526	(0) 3,284	Ｓ単 5号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	(0.000) 10.000	m	3,058	(0) 30,580	Ｓ単 80号
	用撤去を行なわない					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 2.400	m3	301.2	(0) 723	Ｓ単 107号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.500	m3	274.7	(0) 412	Ｓ単 104号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.000	㎡	394.8	(0) 1,184	Ｓ単 111号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム ２種 B300*L2000,,	(0.000) 5.000	個	6,480	(0) 32,400	Ｓ単 166号
	合　計				(0) 68,583	
	単　価				(0) 6,627	
	官積算単価				6,858	合意率 0.966293
	＊＊＊　Ｂ単－ 194号　＊＊＊					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-400		m		(0.000)m 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	(0.000) 1.300	m3	2,526	(0) 3,284	Ｓ単 5号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	(0.000) 10.000	m	3,058	(0) 30,580	Ｓ単 80号
	用撤去を行なわない					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 3.400	m3	301.2	(0) 1,024	Ｓ単 107号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 2.100	m3	274.7	(0) 577	Ｓ単 104号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 4.000	㎡	394.8	(0) 1,579	Ｓ単 111号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム ２種 B400*L2000,,	(0.000) 5.000	個	10,650	(0) 53,250	Ｓ単 167号
	合　計				(0) 90,294	
	単　価				(0) 8,725	
	官積算単価				9,029	合意率 0.966293
	＊＊＊　Ｂ単－ 195号　＊＊＊					
B05502	ベンチフリューム暗渠 T-14 250 (CO蓋含む)		m		(0.000)m 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	(0.000) 3.200	m3	2,526	(0) 8,083	Ｓ単 5号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	(0.000) 10.000	m	3,577	(0) 35,770	Ｓ単 81号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	用撤去を行なわない					
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	5.900	m3	301.2	1,777	S単 107号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	6.600	㎡	394.8	2,606	S単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.500	m3	274.7	961	S単 104号
S02116	ベンチフリューム暗渠	(0.000)			(0)	
	T-14、B250*L1000（CO蓋含む）,,	10.000	個	15,300	153,000	S単 168号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	10.000	枚	800	8,000	S単 79号
	を行なわない					
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	6.600	㎡	1,410	9,306	S単 121号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高	0.500	m3	23,010	11,505	S単 124号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	2.000	㎡	8,211	16,422	S単 134号
	合　計				(0) 247,430	
	単　価				(0) 23,903	
	官積算単価				24,743	合意率 0.966035
	＊＊＊　B単－ 196号　＊＊＊					
000196	コンクリート二次製品小運搬				(0.000)ton	歩Ａ
	100m以上～150m未満		ton		1.000 ton	当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,150m未満	1.000	ton	2,476	2,476	S単 149号
	合　計				(0) 2,476	
	単　価				(0) 2,392	
	官積算単価				2,476	合意率 0.966035
	＊＊＊　B単－ 197号　＊＊＊					
000197	片口分水				(0.000)箇所	歩Ａ
	BF-400		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.400	m3	301.2	1,024	S単 107号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	4.000	㎡	394.8	1,579	S単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.100	m3	274.7	577	S単 104号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.900	m3	2,526	4,799	S単 5号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,577	35,770	S単 81号
	用撤去を行なわない					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	(0.000)			(0)	
	400　長1.0m,,	10.000	本	11,700	117,000	S単 169号
S02116	堰板	(0.000)			(0)	
	ラワン材t12,,	2.000	㎡	1,480	2,960	S単 41号
	合　計				(0) 163,709	
	単　価				(0) 15,815	
	官積算単価				16,371	合意率 0.966035
	＊＊＊　B単－ 198号　＊＊＊					
000198	取水管				(0.000)m	歩Ａ
	VUφ150 ﾀｲﾌﾟ1		m		15.700 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	3.000	m3	1,934	5,802	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)	2.700	m3	3,474	9,380	S単 6号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管	15.700	m	2,782	43,677	S単 85号
	合　計				(0) 58,859	
	単　価				(0) 3,622	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				3,749	0.966035
	＊＊＊　Ｂ単－ 199号　＊＊＊					
000199	取水管				(0.000)m	歩Ａ
	VPφ125		m		15.700 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-	3.000	m3	1,934	5,802	Ｓ単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)	2.700	m3	3,474	9,380	Ｓ単　6号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VP,125mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管	15.700	m	3,004	47,163	Ｓ単 230号
					(0)	
	合　　計				62,345	
					(0)	
	単　　価				3,836	
						合意率
	官積算単価				3,971	0.966035
	＊＊＊　Ｂ単－ 200号　＊＊＊					
000200	取水口				(0.000)個	歩Ａ
	φ125		個		1.000 個	当たり算出
S02116	エルボ―	(0.000)			(0)	
	φ125,,	1.000	個	2,330	2,330	Ｓ単 170号
					(0)	
	合　　計				2,330	
					(0)	
	単　　価				2,251	
						合意率
	官積算単価				2,330	0.966035
	＊＊＊　Ｂ単－ 201号　＊＊＊					
000201	取水口				(0.000)個	歩Ａ
	φ150		個		1.000 個	当たり算出
S02116	エルボ―	(0.000)			(0)	
	φ150,,	1.000	個	3,990	3,990	Ｓ単 171号
					(0)	
	合　　計				3,990	
					(0)	
	単　　価				3,854	
						合意率
	官積算単価				3,990	0.966035
	＊＊＊　Ｂ単－ 202号　＊＊＊					
000202	植生シート				(0.000)㎡	歩Ａ
	センチピードクラス		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T00101	植生シート	(0.000)			(0)	
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ,浸食防止ﾀｲﾌﾟ	1.000	㎡	1,447	1,447	Ｔ単　18号
					(0)	
	合　　計				1,447	
					(0)	
	単　　価				1,398	
						合意率
	官積算単価				1,447	0.966396
	＊＊＊　Ｂ単－ 203号　＊＊＊					
000203	植生土のう				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		8.000 m3	当たり算出
T00011	植生土のう	(0.000)			(0)	
	仕拵え～設置	8.000	m3	41,943	335,544	Ｔ単　15号
					(0)	
	合　　計				335,544	
					(0)	
	単　　価				40,534	
						合意率
	官積算単価				41,943	0.966396
	＊＊＊　Ｂ単－ 204号　＊＊＊					
B05502	鉄筋コンクリート大型フリューム				(0.000)m	歩Ａ
	OF-1300*1000ﾌｰﾁﾝｸﾞ付,ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙφ50*2,継手含		m		10.000 m	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	8.800	m3	2,526	22,229	Ｓ単　5号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の	10.000	m	5,546	55,460	Ｓ単　83号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	12.000	m3	301.2	3,614	S単 107号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	6.000	㎡	394.8	2,369	S単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.100	m3	274.7	1,950	S単 104号
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム	(0.000)			(0)	
	B1300*H1000*L2000（浮力対応型,水抜孔有）,,	5.000	個	102,000	510,000	S単 173号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-12-25(20)(高	0.900	m3	20,480	18,432	S単 127号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,171	4,171	S単 135号
	合　　計				(0) 618,225	
	単　　価				(0) 59,745	
	官積算単価				61,823	合意率 0.966396
	＊＊＊　B単－ 205号　＊＊＊					
000205	コンクリート二次製品小運搬				(0.000)ton	歩Ａ
	100m以上～150m未満		ton		1.000 ton	当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,150m未満	1.000	ton	2,476	2,476	S単 149号
	合　　計				(0) 2,476	
	単　　価				(0) 2,393	
	官積算単価				2,476	合意率 0.966301
	＊＊＊　B単－ 206号　＊＊＊					
000206	カップフィルター		個		(0.000)個 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	カップフィルター	(0.000)			(0)	
	φ50,,	1.000	個	400	400	S単 174号
	合　　計				(0) 400	
	単　　価				(0) 387	
	官積算単価				400	合意率 0.966396
	＊＊＊　B単－ 207号　＊＊＊					
000207	合流桝		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	S1型-Ｉ					
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	3.600	m3	269.3	969	S単 108号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	2.600	m3	227	590	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.800	m3	2,526	4,547	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.700	㎡	394.8	671	S単 111号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.100	m3	26,750	2,675	S単 125号
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.500	㎡	4,171	2,086	S単 135号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	1.500	m3	27,400	41,100	S単 128号
	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	12.600	㎡	8,211	103,459	S単 134号
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.123	ton	177,859	21,877	S単　76号
	合　　計				(0) 177,974	
	単　　価				(0) 171,987	
	官積算単価				177,974	合意率 0.966363

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 208号　＊＊＊					
000208	取合水路				(0.000)式	歩Ａ
	６号支線排水路		式		1.000 式	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.900	m3	26,540	23,886	Ｓ単 298号
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	2.700	㎡	8,211	22,170	Ｓ単 134号
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.073	ton	177,859	12,984	Ｓ単　76号
	合　　計				(0) 59,040	
	単　　価				(0) 57,056	
	官積算単価				59,040	合意率 0.966396
	＊＊＊　Ｂ単－ 209号　＊＊＊					
000209	合流桝				(0.000)箇所	歩Ａ
	B1700*L1700*H1120		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	1.900	m3	269.3	512	Ｓ単 108号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	0.500	m3	274.7	137	Ｓ単 104号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	0.400	m3	2,526	1,010	Ｓ単　5号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	4.800	㎡	394.8	1,895	Ｓ単 111号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.300	m3	26,750	8,025	Ｓ単 125号
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.460	㎡	4,171	1,919	Ｓ単 135号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	1.500	m3	27,400	41,100	Ｓ単 128号
	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	19.000	㎡	8,211	156,009	Ｓ単 134号
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.194	ton	177,859	34,505	Ｓ単　76号
	合　　計				(0) 245,112	
	単　　価				(0) 236,875	
	官積算単価				245,112	合意率 0.966396
	＊＊＊　Ｂ単－ 210号　＊＊＊					
BA0103	床掘り				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3	301.2	301	Ｓ単 107号
	合　　計				(0) 301	
	単　　価				(0) 291	
	官積算単価				301	合意率 0.966396
	＊＊＊　Ｂ単－ 211号　＊＊＊					
BA0108	基面整正				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.000	㎡	394.8	395	Ｓ単 111号
	合　　計				(0) 395	
	単　　価				(0) 382	
	官積算単価				395	合意率 0.966396
	＊＊＊　Ｂ単－ 212号　＊＊＊					
B01209	埋戻				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		9.000 m3	当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	9.000	m3	3,079	27,711	Ｓ単　7号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	10.000	m3	274.7	2,747	Ｓ単 104号
	合　計				(0) 30,458	
	単　価				(0) 3,270	
	官積算単価					合意率 3,384 0.966396
	＊＊＊　Ｂ単－ 213号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				(0.000)㎡	歩Ａ
	盛土部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.000	㎡	433.4	433	Ｓ単 113号
	合　計				(0) 433	
	単　価				(0) 418	
	官積算単価					合意率 433 0.966396
	＊＊＊　Ｂ単－ 214号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート				(0.000)m3	歩Ａ
	21-12-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,なし,	1.000	m3	27,400	27,400	Ｓ単 128号
	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	合　計				(0) 27,400	
	単　価				(0) 26,479	
	官積算単価					合意率 27,400 0.966396
	＊＊＊　Ｂ単－ 215号　＊＊＊					
BA0303	型枠				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,211	8,211	Ｓ単 134号
	合　計				(0) 8,211	
	単　価				(0) 7,935	
	官積算単価					合意率 8,211 0.966396
	＊＊＊　Ｂ単－ 216号　＊＊＊					
B03205	鉄筋				(0.000)ton	歩Ａ
	SD295,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	177,859	177,859	Ｓ単 76号
	合　計				(0) 177,859	
	単　価				(0) 171,882	
	官積算単価					合意率 177,859 0.966396
	＊＊＊　Ｂ単－ 217号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート				(0.000)m3	歩Ａ
	18-12-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,なし,	1.000	m3	27,400	27,400	Ｓ単 128号
	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	合　計				(0) 27,400	
	単　価				(0) 26,479	
	官積算単価					合意率 27,400 0.966396

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 218号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	(0.000) 1.000	㎡	4,171	(0) 4,171	Ｓ単 135号
	合　計				(0) 4,171	
	単　価				(0) 4,031	
	官積算単価				4,171	合意率 0.966396
	＊＊＊　Ｂ単－ 219号　＊＊＊					
000219	植生シート センチピードグラス		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00101	植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ,浸食防止ﾀｲﾌﾟ	(0.000) 1.000	㎡	1,447	(0) 1,447	Ｔ単　18号
	合　計				(0) 1,447	
	単　価				(0) 1,398	
	官積算単価				1,447	合意率 0.966442
	＊＊＊　Ｂ単－ 220号　＊＊＊					
000220	アスファルト舗装		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(0.000) 1.000	㎡	1,880	(0) 1,880	Ｓ単 145号
	合　計				(0) 1,880	
	単　価				(0) 1,817	
	官積算単価				1,880	合意率 0.966442
	＊＊＊　Ｂ単－ 221号　＊＊＊					
000221	アスファルト舗装 橋梁取付部		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(0.000) 1.000	㎡	1,880	(0) 1,880	Ｓ単 145号
	合　計				(0) 1,880	
	単　価				(0) 1,817	
	官積算単価				1,880	合意率 0.966442
	＊＊＊　Ｂ単－ 222号　＊＊＊					
000222	上層路盤		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 1.000	㎡	542.5	(0) 543	Ｓ単 144号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,,なし	(0.000) 1.000	㎡	115.7	(0) 116	Ｓ単 143号
	合　計				(0) 659	
	単　価				(0) 637	
	官積算単価				659	合意率 0.966442
	＊＊＊　Ｂ単－ 223号　＊＊＊					
000223	上層路盤 橋梁取付部		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-30	(0.000) 1.000	㎡	880.1	(0) 880	Ｓ単 310号
	合　計				(0) 880	
	単　価				(0) 850	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				880	合意率 0.966442
	＊＊＊　Ｂ単－ 224号　＊＊＊					
000224	隅切工 1.0*1.0m,再生密粒As13 t=4cm,RM-30 t=10cm		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,,なし	(0.000) 1.300	㎡	115.7	(0) 150	Ｓ単 143号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 1.300	㎡	542.5	(0) 705	Ｓ単 144号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 0.100	m3	983.6	(0) 98	Ｓ単 105号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ	(0.000) 0.100	m3	2,724	(0) 272	Ｓ単　11号
S02116	山土砂	(0.000) 0.200	m3	1,900	(0) 380	Ｓ単　30号
	合　　計				(0) 1,605	
	単　　価				(0) 1,551	
	官積算単価				1,605	合意率 0.966411
	＊＊＊　Ｂ単－ 225号　＊＊＊					
000225	隅切工 1.5*1.5m,再生密粒度As13 t=4cm,RM-30 t=10cm		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,,なし	(0.000) 0.210	㎡	115.7	(0) 24	Ｓ単 143号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 0.210	㎡	542.5	(0) 114	Ｓ単 144号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 0.200	m3	983.6	(0) 197	Ｓ単 105号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ	(0.000) 0.200	m3	2,724	(0) 545	Ｓ単　11号
S02116	山土砂	(0.000) 0.300	m3	1,900	(0) 570	Ｓ単　30号
	合　　計				(0) 1,450	
	単　　価				(0) 1,401	
	官積算単価				1,450	合意率 0.966395
	＊＊＊　Ｂ単－ 226号　＊＊＊					
000226	隅切工 2.1*2.1m,再生密粒度As13 t=4cm,RM-30 t=10cm		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,,なし	(0.000) 3.000	㎡	115.7	(0) 347	Ｓ単 143号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 3.000	㎡	542.5	(0) 1,628	Ｓ単 144号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 0.300	m3	983.6	(0) 295	Ｓ単 105号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ	(0.000) 0.200	m3	2,724	(0) 545	Ｓ単　11号
S02116	山土砂	(0.000) 0.300	m3	1,900	(0) 570	Ｓ単　30号
	合　　計				(0) 3,385	
	単　　価				(0) 3,271	
	官積算単価				3,385	合意率 0.966315
	＊＊＊　Ｂ単－ 227号　＊＊＊					
000227	アスファルト舗装		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(0.000) 1.000	㎡	1,981	(0) 1,981	Ｓ単 311号
	合　　計				(0) 1,981	
	単　　価				(0) 1,915	
	官積算単価				1,981	合意率 0.966442

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 228号　＊＊＊					
000228	上層路盤		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 1.000	㎡	542.5	(0) 543	Ｓ単 144号
	合　計				(0) 543	
	単　価				(0) 525	
	官積算単価				543	合意率 0.966442
	＊＊＊　Ｂ単－ 229号　＊＊＊					
000229	ガードレール設置		m		(0.000)m 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,ー,無し,直線部,直支柱,しない	(0.000) 1.000	m	13,558	(0) 13,558	Ｓ単 239号
	合　計				(0) 13,558	
	単　価				(0) 13,103	
	官積算単価				13,558	合意率 0.966442
	＊＊＊　Ｂ単－ 230号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 18-8-40		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	17,940	(0) 17,940	Ｓ単 132号
	合　計				(0) 17,940	
	単　価				(0) 17,338	
	官積算単価				17,940	合意率 0.966442
	＊＊＊　Ｂ単－ 231号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	(0.000) 1.000	㎡	4,171	(0) 4,171	Ｓ単 135号
	合　計				(0) 4,171	
	単　価				(0) 4,031	
	官積算単価				4,171	合意率 0.966442
	＊＊＊　Ｂ単－ 232号　＊＊＊					
000232	簡易床版 T-6 B2000×1000×125		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
T00021	床版工 T-6 B2000×1000×125	(0.000) 1.000	枚	40,225	(0) 40,225	Ｔ単　16号
S02116	コンクリート床版 二次製品,T-6,,	(0.000) 1.000	枚	47,300	(0) 47,300	Ｓ単 175号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	(0.000) 0.005	ton	172,334	(0) 862	Ｓ単　78号
	合　計				(0) 88,387	
	単　価				(0) 85,415	
	官積算単価				88,387	合意率 0.966372
	＊＊＊　Ｂ単－ 233号　＊＊＊					
000233	簡易床版 T-14 B2400×1000×170		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
T00022	床版工 T-14 B2400×1000×170	(0.000) 1.000	枚	44,854	(0) 44,854	Ｔ単　17号
S02116	コンクリート床版 二次製品,T-14,,	(0.000) 1.000	枚	79,100	(0) 79,100	Ｓ単 176号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	(0.000) 0.001	ton	172,334	(0) 172	Ｓ単　78号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				(0) 124,126	
	単　　価				(0) 119,961	
	官積算単価				124,126	合意率 0.966442
	＊＊＊　B単－ 234号　＊＊＊					
BA0101	掘削		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	2,350	(0) 2,350	S単 284号
	合　　計				(0) 2,350	
	単　　価				(0) 2,271	
	官積算単価				2,350	合意率 0.966442
	＊＊＊　B単－ 235号　＊＊＊					
B01209	埋戻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) ﾊﾞｯｸﾎｳ	(0.000) 1.000	m3	557	(0) 557	S単 146号
	合　　計				(0) 557	
	単　　価				(0) 538	
	官積算単価				557	合意率 0.966442
	＊＊＊　B単－ 236号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 18-8-40		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	26,320	(0) 26,320	S単 131号
	合　　計				(0) 26,320	
	単　　価				(0) 25,437	
	官積算単価				26,320	合意率 0.966442
	＊＊＊　B単－ 237号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	㎡	8,211	(0) 8,211	S単 134号
	合　　計				(0) 8,211	
	単　　価				(0) 7,935	
	官積算単価				8,211	合意率 0.966442
	＊＊＊　B単－ 238号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 18-8-25		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	26,540	(0) 26,540	S単 298号
	合　　計				(0) 26,540	
	単　　価				(0) 25,649	
	官積算単価				26,540	合意率 0.966442
	＊＊＊　B単－ 239号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,171	4,171	Ｓ単 135号
	合　　計				(0) 4,171	
	単　　価				(0) 4,031	
	官積算単価				4,171	合意率 0.966442
	＊＊＊　Ｂ単－ 240号　＊＊＊					
000240	PC橋桁架設工（中桁）				(0.000)本	歩Ａ
	Ａ活荷重、ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床板橋、AS10		本		1.000 本	当たり算出
T00001	PC橋桁架設工（中桁）	(0.000)			(0)	
	Ａ活荷重、ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床板橋、AS10	1.000	本	453,234	453,234	Ｔ単　6号
	合　　計				(0) 453,234	
	単　　価				(0) 453,234	
	官積算単価				453,234	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 241号　＊＊＊					
000241	PC橋桁架設工（外桁）				(0.000)本	歩Ａ
	Ａ活荷重、ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床板橋、AS10		本		1.000 本	当たり算出
T00002	PC橋桁架設工（外桁）	(0.000)			(0)	
	Ａ活荷重、ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床板橋、AS10	1.000	本	486,234	486,234	Ｔ単　7号
	合　　計				(0) 486,234	
	単　　価				(0) 486,234	
	官積算単価				486,234	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 242号　＊＊＊					
B08252	横組				(0.000)m3	歩Ａ
	30-12-25		m3		1.000 m3	当たり算出
S08088	PC橋桁横組工	(0.000)			(0)	
	30-12-25,生コンクリート(高炉Ｂ),ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ床版桁,一般養生,ブーム式	1.000	m3	43,374	43,374	Ｓ単 236号
	合　　計				(0) 43,374	
	単　　価				(0) 43,374	
	官積算単価				43,374	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 243号　＊＊＊					
B08253	横締めケーブル				(0.000)m	歩Ａ
	390KN(40t)型(1S17.8)		m		1.000 m	当たり算出
S08086	PC橋桁PC工	(0.000)			(0)	
	390KN(40t)型(1S17.8)	1.000	m	2,426	2,426	Ｓ単 234号
	合　　計				(0) 2,426	
	単　　価				(0) 2,426	
	官積算単価				2,426	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 244号　＊＊＊					
B08254	横締め緊張				(0.000)箇所	歩Ａ
	緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ390KN　<40t>型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S08087	PC橋桁PCｹｰﾌﾞﾙ緊張工	(0.000)			(0)	
		12.000	ケーブル	19,467	233,604	Ｓ単 235号
S08089	PC橋桁機械器具損料	(0.000)			(0)	
	緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ390KN　<40t>型,1径間,12本,39本	1.000	工事	2,579	2,579	Ｓ単 237号
	合　　計				(0) 236,183	
	単　　価				(0) 236,183	
	官積算単価				236,183	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 245号　＊＊＊					
B08272	側部足場				(0.000)m	歩Ａ
			m		1.000 m	当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S08101	PC橋桁架設足場	(0.000)			(0)	
	側部足場,-,1月	1.000	m	7,764	7,764	S単 238号
	合　計				(0) 7,764	
	単　価				(0) 7,764	
	官積算単価				7,764	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 246号　＊＊＊					
B08255	ゴム支承				(0.000)個	歩Ａ
	ｺﾞﾑ被覆(固定部)、4553*150*23、アンカー材含む		個		1.000 個	当たり算出
S08084	PC橋桁ゴム支承工(Ａタイプ)	(0.000)			(0)	
	ｺﾞﾑ被覆(固定部)	1.000	個	75,256	75,256	S単 232号
S02116	防触アンカー装置	(0.000)			(0)	
	S35CN+CR+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ、F)φ28*620,,	5.000	個	15,000	75,000	S単 179号
S02116	無収縮モルタル	(0.000)			(0)	
	,1875kg/m3,	0.100	m3	229,688	22,969	S単 180号
	合　計				(0) 173,225	
	単　価				(0) 173,225	
	官積算単価				173,225	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 247号　＊＊＊					
B08255	ゴム支承				(0.000)個	歩Ａ
	ｺﾞﾑ被覆(可動部)、4553*150*23、アンカー材含む		個		1.000 個	当たり算出
S08084	PC橋桁ゴム支承工(Ａタイプ)	(0.000)			(0)	
	ｺﾞﾑ被覆(可動部)	1.000	個	75,256	75,256	S単 233号
S02116	防触アンカー装置	(0.000)			(0)	
	S35CN+CR+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ、M)φ28*620,,	5.000	個	18,700	93,500	S単 181号
S02116	無収縮モルタル	(0.000)			(0)	
	,1875kg/m3,	0.100	m3	229,688	22,969	S単 180号
	合　計				(0) 191,725	
	単　価				(0) 191,725	
	官積算単価				191,725	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 248号　＊＊＊					
B03205	鉄筋				(0.000)ton	歩Ａ
	SD295,D10		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D10,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	179,919	179,919	S単 223号
	合　計				(0) 179,919	
	単　価				(0) 179,919	
	官積算単価				179,919	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 249号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート				(0.000)m3	歩Ａ
	24-12-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	4,877	4,877	S単 299号
	延長無し,-,-,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
	合　計				(0) 4,877	
	単　価				(0) 4,877	
	官積算単価				4,877	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 250号　＊＊＊					
BA0303	型枠				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,211	8,211	S単 134号
	合　計				(0) 8,211	
	単　価				(0) 8,211	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				合意率 8,211	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 251号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D13		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	(0.000) 1.000	ton	183,009	(0) 183,009	Ｓ単 224号
	合　　計				(0) 183,009	
	単　　価				(0) 183,009	
	官積算単価				合意率 183,009	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 252号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D19		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	(0.000) 1.000	ton	180,949	(0) 180,949	Ｓ単 225号
	合　　計				(0) 180,949	
	単　　価				(0) 180,949	
	官積算単価				合意率 180,949	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 253号　＊＊＊					
000253	機械式継手 D19*D19		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02116	機械式継手 D19用,,	(0.000) 1.000	組	965	(0) 965	Ｓ単 182号
S02116	機械式継手施工費 D19*D19,,	(0.000) 1.000	箇所	358	(0) 358	Ｓ単 183号
	合　　計				(0) 1,323	
	単　　価				(0) 1,323	
	官積算単価				合意率 1,323	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 254号　＊＊＊					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛㎡		(0.000)掛㎡ 1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	(0.000) 1.000	掛㎡	4,280	(0) 4,280	Ｓ単 263号
	合　　計				(0) 4,280	
	単　　価				(0) 4,280	
	官積算単価				合意率 4,280	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 255号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒AS13 平均t=91mm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,45mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ	(0.000) 1.000	㎡	1,982	(0) 1,982	Ｓ単 312号
	(13)					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,46mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ	(0.000) 1.000	㎡	2,021	(0) 2,021	Ｓ単 313号
	(13)					
	合　　計				(0) 4,003	
	単　　価				(0) 4,003	
	官積算単価				合意率 4,003	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 256号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 18-12-25		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	18,370	18,370	Ｓ単 300号
	延長無し,-,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　　計				(0) 18,370	
	単　　価				(0) 18,370	
	官積算単価				18,370	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 257号　＊＊＊					
BA0826	橋梁排水管				(0.000)ｍ	歩Ａ
	STKR400(□100*50*3.2)、目皿FC250(□120*70*15)		m		2.100 m	当たり算出
SA0821	SP 排水管設置	(0.000)			(0)	
	無し,なし	2.100	m	5,867	12,321	Ｓ単 309号
S02116	排水管	(0.000)			(0)	
	STKR400 HDZ45 100*50*3.2*L1050（目皿含む）,,	2.000	本	38,400	76,800	Ｓ単 184号
	合　　計				(0) 89,121	
	単　　価				(0) 42,439	
	官積算単価				42,439	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 258号　＊＊＊					
000258	橋面防水工				(0.000)㎡	歩Ａ
	シート系防水（アスファルト系）、ドレーン材含む		㎡		37.700 ㎡	当たり算出
S43023	【橋面防水工】	(0.000)			(0)	
	新設,シート系防水（アスファルト系）,200m2未満,－,夜間作業無し	37.700	㎡	2,534	95,532	Ｓ単 283号
S02116	排水用導水管	(0.000)			(0)	
	SUS φ18,,	23.800	m	1,170	27,846	Ｓ単 185号
S02116	床版水抜管	(0.000)			(0)	
	L780,,	2.000	本	35,700	71,400	Ｓ単 186号
S02116	床版水抜管	(0.000)			(0)	
	L380,,	2.000	本	24,050	48,100	Ｓ単 187号
S02116	取付用キャップ	(0.000)			(0)	
	床版水抜管用,,	4.000	個	1,235	4,940	Ｓ単 188号
S02116	フレキシブルチューブ	(0.000)			(0)	
	SUS φ20,,	1.200	m	3,025	3,630	Ｓ単 189号
S02116	成形目地材	(0.000)			(0)	
	B35*t5,,	31.200	m	425	13,260	Ｓ単 190号
S02116	端部目地処理材	(0.000)			(0)	
	B90*t5,,	31.200	m	300	9,360	Ｓ単 191号
	合　　計				(0) 274,068	
	単　　価				(0) 7,270	
	官積算単価				7,270	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 259号　＊＊＊					
B08506	ガードレール				(0.000)ｍ	歩Ａ
	Gr-C-2B-4（鋼製底付管φ225*H250、補強筋含む）		m		17.000 m	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.081	ton	180,949	14,657	Ｓ単 226号
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)	(0.000)			(0)	
	Gr-C-2B-4,設置(無収縮モルタル),1251,123	17.100	m	17,689	302,482	Ｓ単 231号
S02116	鋼製底付管	(0.000)			(0)	
	φ225*H250,,	12.000	個	2,180	26,160	Ｓ単 192号
	合　　計				(0) 343,299	
	単　　価				(0) 20,194	
	官積算単価				20,194	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 260号　＊＊＊					
000260	伸縮装置				(0.000)ｍ	歩Ａ
	車道用、伸縮量20mm		m		1.000 m	当たり算出
S43020	【橋梁用伸縮継手装置設置工】	(0.000)			(0)	
	新設,普通型,－,夜間作業なし	1.000	m	41,310	41,310	Ｓ単 282号
S02116	橋梁用伸縮装置	(0.000)			(0)	
	車道用、伸縮量20mm,,	1.000	m	65,400	65,400	Ｓ単 193号
	合　　計				(0) 106,710	
	単　　価				(0) 106,710	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				106,710	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 261号　＊＊＊					
000261	伸縮装置 車道用、伸縮量30mm		m		(0.000)m 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S43020	【橋梁用伸縮継手装置設置工】 新設,普通型,－,夜間作業なし	(0.000) 1.000	m	41,310	(0) 41,310	Ｓ単 282号
S02116	橋梁用伸縮装置 車道用、伸縮量30mm,,	(0.000) 1.000	m	75,600	(0) 75,600	Ｓ単 194号
	合　　計				(0) 116,910	
	単　　価				(0) 116,910	
	官積算単価				116,910	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 262号　＊＊＊					
BA0304	目地板 瀝青質板 t=20mm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=20mm	(0.000) 1.000	㎡	4,868	(0) 4,868	Ｓ単 306号
	合　　計				(0) 4,868	
	単　　価				(0) 4,868	
	官積算単価				4,868	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 263号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	269.3	(0) 269	Ｓ単 108号
	合　　計				(0) 269	
	単　　価				(0) 269	
	官積算単価				269	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 264号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬 0.3km以下		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 1.000	m3	369.7	(0) 370	Ｓ単 286号
	合　　計				(0) 370	
	単　　価				(0) 370	
	官積算単価				370	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 265号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬 0.5km以下		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(0.000) 1.000	m3	426.6	(0) 427	Ｓ単 287号
	合　　計				(0) 427	
	単　　価				(0) 427	
	官積算単価				427	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 266号　＊＊＊					
BA0110	整地		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	140.7	(0) 141	Ｓ単 290号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				141	
					(0)	
	単　　価				141	
						合意率
	官積算単価				141	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 267号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬				(0.000)m3	歩Ａ
	仮置場へ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以	1.000	m3	1,024	1,024	Ｓ単 288号
	下					
					(0)	
	合　　計				1,024	
					(0)	
	単　　価				1,024	
						合意率
	官積算単価				1,024	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 268号　＊＊＊					
B01209	埋戻				(0.000)m3	歩Ａ
	流用土（人力）		m3		9.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	9.000	m3	2,526	22,734	Ｓ単　5号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	227	2,270	Ｓ単 101号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	10.000	m3	369.7	3,697	Ｓ単 286号
	下					
SA0102	埋戻土投入	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	227	2,270	Ｓ単 285号
					(0)	
	合　　計				30,971	
					(0)	
	単　　価				3,441	
						合意率
	官積算単価				3,441	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 269号　＊＊＊					
B01209	埋戻				(0.000)m3	歩Ａ
	流用土（HR）		m3		9.000 m3	当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	9.000	m3	560	5,040	Ｓ単　14号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	227	2,270	Ｓ単 101号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	10.000	m3	369.7	3,697	Ｓ単 286号
	下					
SA0102	埋戻土投入	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	227	2,270	Ｓ単 285号
					(0)	
	合　　計				13,277	
					(0)	
	単　　価				1,475	
						合意率
	官積算単価				1,475	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 270号　＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻				(0.000)m3	歩Ａ
	流用土(SR)		m3		9.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	9.000	m3	848.6	7,637	Ｓ単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	227	2,270	Ｓ単 101号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	10.000	m3	369.7	3,697	Ｓ単 286号
	下					
					(0)	
	合　　計				13,604	
					(0)	
	単　　価				1,512	
						合意率
	官積算単価				1,512	1

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 271号　＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻 流用土(BD)		m3		(0.000)m3 9.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(0.000) 9.000	m3	238.1	(0) 2,143	S単 109号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 10.000	m3	227	(0) 2,270	S単 101号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 10.000	m3	369.7	(0) 3,697	S単 286号
	合　計				(0) 8,110	
	単　価				(0) 901	
	官積算単価				901	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 272号　＊＊＊					
BA0107	路床盛土 購入土		m3		(0.000)m3 9.000 m3	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(0.000) 9.000	m3	364.7	(0) 3,282	S単 289号
S02116	山土砂	(0.000) 12.000	m3	1,900	(0) 22,800	S単　30号
	合　計				(0) 26,082	
	単　価				(0) 2,898	
	官積算単価				2,898	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 273号　＊＊＊					
BA0108	基面整正		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	㎡	394.8	(0) 395	S単 111号
	合　計				(0) 395	
	単　価				(0) 395	
	官積算単価				395	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 274号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石 RC-40 t=20cm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	(0.000) 1.000	㎡	1,554	(0) 1,554	S単 295号
	合　計				(0) 1,554	
	単　価				(0) 1,554	
	官積算単価				1,554	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 275号　＊＊＊					
000275	均しコンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	26,320	(0) 26,320	S単 131号
	合　計				(0) 26,320	
	単　価				(0) 26,320	
	官積算単価				26,320	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 276号　＊＊＊					
000276	型枠		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,171	4,171	Ｓ単 135号
	合　　計				(0) 4,171	
	単　　価				(0) 4,171	
	官積算単価				4,171	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 277号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート				(0.000)m3	歩Ａ
	18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	17,940	17,940	Ｓ単 132号
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　　計				(0) 17,940	
	単　　価				(0) 17,940	
	官積算単価				17,940	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 278号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,211	8,211	Ｓ単 134号
	合　　計				(0) 8,211	
	単　　価				(0) 8,211	
	官積算単価				8,211	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 279号　＊＊＊					
B03205	鉄筋				(0.000)ton	歩Ａ
	SD345,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	183,009	183,009	Ｓ単 224号
	合　　計				(0) 183,009	
	単　　価				(0) 183,009	
	官積算単価				183,009	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 280号　＊＊＊					
B03205	鉄筋				(0.000)ton	歩Ａ
	SD345,D16		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	180,949	180,949	Ｓ単 226号
	合　　計				(0) 180,949	
	単　　価				(0) 180,949	
	官積算単価				180,949	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 281号　＊＊＊					
B03205	鉄筋				(0.000)ton	歩Ａ
	SD345,D19		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345,D19,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	180,949	180,949	Ｓ単 225号
	合　　計				(0) 180,949	
	単　　価				(0) 180,949	
	官積算単価				180,949	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 282号　＊＊＊					
000282	円形紙型枠				(0.000)m	歩Ａ
	φ150		m		1.000 m	当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	円形紙型枠	(0.000)			(0)	
	φ150,,	1.000	m	416	416	S単 195号
	合　　計				(0) 416	
	単　　価				(0) 416	
	官積算単価				416	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 283号　＊＊＊					
B18366	足場				(0.000)掛㎡	歩A
	単管傾斜		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	(0.000)			(0)	
	なし,単管傾斜,なし	1.000	掛㎡	3,307	3,307	S単 264号
	合　　計				(0) 3,307	
	単　　価				(0) 3,307	
	官積算単価				3,307	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 284号　＊＊＊					
B18366	足場				(0.000)掛㎡	歩A
	手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	(0.000)			(0)	
	なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	4,280	4,280	S単 263号
	合　　計				(0) 4,280	
	単　　価				(0) 4,280	
	官積算単価				4,280	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 285号　＊＊＊					
BA0108	基面整正				(0.000)㎡	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.000	㎡	394.8	395	S単 111号
	合　　計				(0) 395	
	単　　価				(0) 395	
	官積算単価				395	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 286号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート				(0.000)m3	歩A
	24-12-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	4,877	4,877	S単 299号
	延長無し,－,－,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
	合　　計				(0) 4,877	
	単　　価				(0) 4,877	
	官積算単価				4,877	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 287号　＊＊＊					
BA0303	型枠				(0.000)㎡	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	8,211	8,211	S単 134号
	合　　計				(0) 8,211	
	単　　価				(0) 8,211	
	官積算単価				8,211	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 288号　＊＊＊					
B03205	鉄筋				(0.000)ton	歩A
	SD345,D10		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345,D10,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	66,413	66,413	Ｓ単 227号
	合　　計				(0) 66,413	
	単　　価				(0) 66,413	
	官積算単価				66,413	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単ー 289号　＊＊＊					
B03205	鉄筋				(0.000)ton	歩Ａ
	SD345,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	183,009	183,009	Ｓ単 224号
	合　　計				(0) 183,009	
	単　　価				(0) 183,009	
	官積算単価				183,009	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単ー 290号　＊＊＊					
B03205	鉄筋				(0.000)ton	歩Ａ
	SD345,D19		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345,D19,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	180,949	180,949	Ｓ単 225号
	合　　計				(0) 180,949	
	単　　価				(0) 180,949	
	官積算単価				180,949	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単ー 291号　＊＊＊					
B03205	鉄筋				(0.000)ton	歩Ａ
	SD345,D22		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345,D22,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	180,949	180,949	Ｓ単 228号
	合　　計				(0) 180,949	
	単　　価				(0) 180,949	
	官積算単価				180,949	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単ー 292号　＊＊＊					
BA0304	目地板				(0.000)㎡	歩Ａ
	ゴム発泡体 t=10mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	㎡	3,404	3,404	Ｓ単 307号
	合　　計				(0) 3,404	
	単　　価				(0) 3,404	
	官積算単価				3,404	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単ー 293号　＊＊＊					
000293	アンカーキャップ及びプレート				(0.000)箇所	歩Ａ
	SGP32A*L250、PL-φ50*3.2（充填材含む）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00003	アンカーキャップ及びプレート	(0.000)			(0)	
	SGP32A*L250、PL-φ50*3.2	1.000	箇所	1,421	1,421	Ｔ単　8号
S02116	防食充填材	(0.000)			(0)	
		6.000	kg	1,650	9,900	Ｓ単 199号
	合　　計				(0) 11,321	
	単　　価				(0) 11,321	
	官積算単価				11,321	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単ー 294号　＊＊＊					
000294	路盤紙				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		100.000 ㎡	当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		0.300	人	19,740	5,922	S単 160号
S02116	路盤紙　（クラフト紙）	(0.000)			(0)	
		112.000	㎡	27	3,024	S単 200号
	合　計				(0) 8,946	
	単　価				(0) 89	
	官積算単価				89	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 295号　＊＊＊					
000295	敷砂				(0.000)㎡	歩Ａ
	t=30mm（再生砂）		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし	3.000	m3	144.5	434	S単 291号
S02116	再生砂	(0.000)			(0)	
		3.600	m3	2,950	10,620	S単 201号
	合　計				(0) 11,054	
	単　価				(0) 111	
	官積算単価				111	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 296号　＊＊＊					
BA0108	基面整正				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.000	㎡	394.8	395	S単 111号
	合　計				(0) 395	
	単　価				(0) 395	
	官積算単価				395	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 297号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石				(0.000)㎡	歩Ａ
	RC-40 t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,266	1,266	S単 122号
	合　計				(0) 1,266	
	単　価				(0) 1,266	
	官積算単価				1,266	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 298号　＊＊＊					
B02101	コンクリートブロック積み				(0.000)㎡	歩Ａ
	控長35cm、裏コンt=25cm		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
S02711	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】	(0.000)			(0)	
	練積,無し,昼間施工,,20,18-8-40（高炉B）,なし	10.000	㎡	18,768	187,680	S単 222号
S18031	足場工	(0.000)			(0)	
	なし,単管傾斜,なし	10.000	掛㎡	3,307	33,070	S単 264号
S02116	コンクリート積ブロック	(0.000)			(0)	
	A種　控35cm,,	83.000	個	570	47,310	S単 202号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.500	m3	26,320	13,160	S単 131号
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　計				(0) 281,220	
	単　価				(0) 28,122	
	官積算単価				28,122	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 299号　＊＊＊					
BA0304	目地板				(0.000)㎡	歩Ａ
	瀝青繊維質板 t=10mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	㎡	3,465	3,465	S単 136号
	合　計				(0) 3,465	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				3,465	
						合意率
	官積算単価				3,465	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 300号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート				(0.000)m3	歩Ａ
	18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	1.000	m3	26,320	26,320	Ｓ単 131号
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
					(0)	
	合　　計				26,320	
					(0)	
	単　　価				26,320	
						合意率
	官積算単価				26,320	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 301号　＊＊＊					
BA0303	型枠				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,171	4,171	Ｓ単 135号
					(0)	
	合　　計				4,171	
					(0)	
	単　　価				4,171	
						合意率
	官積算単価				4,171	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 302号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート				(0.000)m3	歩Ａ
	18-8-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m3	27,820	27,820	Ｓ単 123号
	/C65%					
					(0)	
	合　　計				27,820	
					(0)	
	単　　価				27,820	
						合意率
	官積算単価				27,820	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 303号　＊＊＊					
BA0303	型枠				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,415	7,415	Ｓ単 133号
					(0)	
	合　　計				7,415	
					(0)	
	単　　価				7,415	
						合意率
	官積算単価				7,415	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 304号　＊＊＊					
000304	埋戻しコンクリート				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	1.000	m3	26,430	26,430	Ｓ単 301号
	18-8-40(普通) W/C65%					
					(0)	
	合　　計				26,430	
					(0)	
	単　　価				26,430	
						合意率
	官積算単価				26,430	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 305号　＊＊＊					
BA0108	基面整正				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.000	㎡	394.8	395	S単 111号
	合　計				(0) 395	
	単　価				(0) 395	
	官積算単価				395	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 306号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石				(0.000)㎡	歩Ａ
	RC-40 t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,266	1,266	S単 122号
	合　計				(0) 1,266	
	単　価				(0) 1,266	
	官積算単価				1,266	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 307号　＊＊＊					
BA0223	大型ブロック積				(0.000)㎡	歩Ａ
	2,000kg/個以下,有り		㎡		99.000 ㎡	当たり算出
SA0267	SP 大型ブロック積	(0.000)			(0)	
	2,000kg/個以下,有り,なし	99.000	㎡	6,112	605,088	S単 293号
S02116	大型ブロック	(0.000)			(0)	
	KPブロック600,,	99.000	㎡	21,450	2,123,550	S単 203号
	合　計				(0) 2,728,638	
	単　価				(0) 27,562	
	官積算単価				27,562	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 308号　＊＊＊					
BA0223	基礎ブロック積				(0.000)㎡	歩Ａ
	2,000kg/個以下,有り		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0267	SP 大型ブロック積	(0.000)			(0)	
	2,000kg/個以下,有り,なし	1.000	㎡	6,112	6,112	S単 293号
S02116	大型ブロック	(0.000)			(0)	
	KPブロック350,,	1.000	㎡	11,700	11,700	S単 204号
	合　計				(0) 17,812	
	単　価				(0) 17,812	
	官積算単価				17,812	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 309号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート				(0.000)m3	歩Ａ
	18-8-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m3	27,820	27,820	S単 123号
	/C65%					
	合　計				(0) 27,820	
	単　価				(0) 27,820	
	官積算単価				27,820	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 310号　＊＊＊					
BA0303	型枠				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,415	7,415	S単 133号
	合　計				(0) 7,415	
	単　価				(0) 7,415	
	官積算単価				7,415	合意率 1

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 311号　＊＊＊					
BA0236	裏込材（クラッシャラン）（石積（張）工） RC-40		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0280	SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工） 積工,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	(0.000) 1.000	m3	7,754	(0) 7,754	Ｓ単 294号
	合　計				(0) 7,754	
	単　価				(0) 7,754	
	官積算単価				7,754	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 312号　＊＊＊					
000312	目地版		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02116	目地版	(0.000) 1.000	㎡	1,140	(0) 1,140	Ｓ単 205号
	合　計				(0) 1,140	
	単　価				(0) 1,140	
	官積算単価				1,140	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 313号　＊＊＊					
BA0108	基面整正		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	㎡	394.8	(0) 395	Ｓ単 111号
	合　計				(0) 395	
	単　価				(0) 395	
	官積算単価				395	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 314号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	26,540	(0) 26,540	Ｓ単 298号
	合　計				(0) 26,540	
	単　価				(0) 26,540	
	官積算単価				26,540	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 315号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	(0.000) 1.000	㎡	4,171	(0) 4,171	Ｓ単 135号
	合　計				(0) 4,171	
	単　価				(0) 4,171	
	官積算単価				4,171	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 316号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	18,160	(0) 18,160	Ｓ単 302号
	合　計				(0) 18,160	
	単　価				(0) 18,160	
	官積算単価				18,160	合意率 1

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 317号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	㎡	8,211	(0) 8,211	Ｓ単 134号
	合　　計				(0) 8,211	
	単　　価				(0) 8,211	
	官積算単価				8,211	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 318号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 化粧型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	㎡	11,170	(0) 11,170	Ｓ単 305号
	合　　計				(0) 11,170	
	単　　価				(0) 11,170	
	官積算単価				11,170	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 319号　＊＊＊					
BA0304	目地板 瀝青繊維質板 t=10mm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	(0.000) 1.000	㎡	3,465	(0) 3,465	Ｓ単 136号
	合　　計				(0) 3,465	
	単　　価				(0) 3,465	
	官積算単価				3,465	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 320号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD295,D13		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	(0.000) 1.000	ton	177,859	(0) 177,859	Ｓ単　76号
	合　　計				(0) 177,859	
	単　　価				(0) 177,859	
	官積算単価				177,859	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 321号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断 CO t=15cmを超え30cm以下		m		(0.000)m 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-	(0.000) 1.000	m	2,940	(0) 2,940	Ｓ単 292号
	合　　計				(0) 2,940	
	単　　価				(0) 2,940	
	官積算単価				2,940	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 322号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 18-8-25		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	18,160	(0) 18,160	Ｓ単 302号
	合　　計				(0) 18,160	
	単　　価				(0) 18,160	
	官積算単価				18,160	合意率 1

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 323号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒AS13 t=4cm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(0.000) 1.000	㎡	1,970	(0) 1,970	Ｓ単 314号
	合　計				(0) 1,970	
	単　価				(0) 1,970	
	官積算単価				1,970	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 324号　＊＊＊					
BA0806	上層路盤（歩道部） RM-30 t=10cm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-30	(0.000) 1.000	㎡	880.1	(0) 880	Ｓ単 310号
	合　計				(0) 880	
	単　価				(0) 880	
	官積算単価				880	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 325号　＊＊＊					
000325	管理道擁壁コンクリート		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,なし,18-5-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	26,110	(0) 26,110	Ｓ単 303号
	合　計				(0) 26,110	
	単　価				(0) 26,110	
	官積算単価				26,110	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 326号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	(0.000) 1.000	㎡	8,211	(0) 8,211	Ｓ単 134号
	合　計				(0) 8,211	
	単　価				(0) 8,211	
	官積算単価				8,211	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 327号　＊＊＊					
000327	反射盤		個		(0.000)個 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	道路鋲	(0.000) 1.000	個	1,900	(0) 1,900	Ｓ単 206号
	合　計				(0) 1,900	
	単　価				(0) 1,900	
	官積算単価				1,900	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 328号　＊＊＊					
000328	反射テープ設置		個		(0.000)個 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	反射テープ	(0.000) 1.000	個	20,000	(0) 20,000	Ｓ単 207号
	合　計				(0) 20,000	
	単　価				(0) 20,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				合意率 20,000	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 329号　＊＊＊					
000329	排水ポンプ（仮設） 0以上～6未満		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 29,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所	171,036	(0) 171,036	Ｓ単 258号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	(0.000) 91.000	箇所	17,556	(0) 1,597,596	Ｓ単 261号
	合　　計				(0) 1,768,632	
	単　　価				(0) 1,708,780	
	官積算単価				合意率 1,768,632	合意率 0.966159
	＊＊＊　Ｂ単－ 330号　＊＊＊					
000330	排水ポンプ（仮設） 右岸、0以上～40未満		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 １～５台,なし	(0.000) 1.000	箇所	81,618	(0) 81,618	Ｓ単 255号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所	7,039	(0) 7,039	Ｓ単 256号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(0.000) 1.000	箇所	8,493	(0) 8,493	Ｓ単 257号
T00006	排水ポンプ運転 0以上～40未満	(0.000) 26.000	日	5,716	(0) 148,616	Ｔ単　10号
	合　　計				(0) 245,766	
	単　　価				(0) 237,449	
	官積算単価				合意率 245,766	合意率 0.966159
	＊＊＊　Ｂ単－ 331号　＊＊＊					
000331	排水ポンプ（仮設） 右岸、0以上～6未満		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 26,常時排水,0以上～6未満,商用電源,なし	(0.000) 1.000	箇所	94,626	(0) 94,626	Ｓ単 259号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	17,556	(0) 17,556	Ｓ単 262号
	合　　計				(0) 112,182	
	単　　価				(0) 108,386	
	官積算単価				合意率 112,182	合意率 0.966159
	＊＊＊　Ｂ単－ 332号　＊＊＊					
000332	排水ポンプ（仮設） 左岸、0以上～40未満		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 １～５台,なし	(0.000) 1.000	箇所	81,618	(0) 81,618	Ｓ単 255号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所	7,039	(0) 7,039	Ｓ単 256号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(0.000) 1.000	箇所	8,493	(0) 8,493	Ｓ単 257号
T00006	排水ポンプ運転 0以上～40未満	(0.000) 19.000	日	5,716	(0) 108,604	Ｔ単　10号
	合　　計				(0) 205,754	
	単　　価				(0) 198,791	
	官積算単価				合意率 205,754	合意率 0.966159
	＊＊＊　Ｂ単－ 333号　＊＊＊					
000333	排水ポンプ（仮設） 左岸、0以上～6未満		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 19,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,なし	(0.000) 1.000	箇所	54,313	(0) 54,313	Ｓ単 260号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	17,556	(0) 17,556	Ｓ単 262号
	合　　計				(0) 71,869	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				69,437	
						合意率
	官積算単価				71,869	0.966159
	＊＊＊　B単－ 334号　＊＊＊					
000334	ノッチタンク				(0.000)箇所	歩Ａ
	３m3		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	(0.000)			(0)	
	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,	2.000	時間	6,836	13,672	S単 242号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	(0.000)			(0)	
	容量3m3,交替制補正対象外	47.000	供用日	472	22,184	S単 246号
					(0)	
	合　　計				35,856	
					(0)	
	単　　価				34,643	
						合意率
	官積算単価				35,856	0.966159
	＊＊＊　B単－ 335号　＊＊＊					
000335	雨水排水処理工				(0.000)式	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
T00007	仮設排水管布設工	(0.000)			(0)	
		364.000	m	2,006	730,184	T単　11号
S02116	シングルプレスU字溝	(0.000)			(0)	
	450×4,,	84.000	枚	41,100	3,452,400	S単 209号
S02116	アンカー	(0.000)			(0)	
	φ12×850,,	1,008.000	本	1,820	1,834,560	S単 210号
S02116	シングルプレス管（無孔）	(0.000)			(0)	
	φ450×4,,	7.000	本	74,700	522,900	S単 211号
S02116	無孔用継手	(0.000)			(0)	
	φ450,,	6.000	個	15,500	93,000	S単 212号
					(0)	
	合　　計				6,633,044	
					(0)	
	単　　価				6,408,575	
						合意率
	官積算単価				6,633,044	0.966159
	＊＊＊　B単－ 336号　＊＊＊					
000336	田面排水工				(0.000)m	歩Ａ
			m		1.000 m	当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	(0.000)			(0)	
	据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種	1.000	m	9,468	9,468	S単 308号
					(0)	
	合　　計				9,468	
					(0)	
	単　　価				9,148	
						合意率
	官積算単価				9,468	0.966159
	＊＊＊　B単－ 337号　＊＊＊					
000337	湧水処理工				(0.000)式	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B)	7.000	m3	26,000	182,000	S単 304号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	66.000	㎡	7,415	489,390	S単 133号
					(0)	
	合　　計				671,390	
					(0)	
	単　　価				648,669	
						合意率
	官積算単価				671,390	0.966159
	＊＊＊　B単－ 338号　＊＊＊					
000338	散水				(0.000)日	歩Ａ
			日		1.000 日	当たり算出
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]	(0.000)			(0)	
	ﾀﾝｸ容量3800L,	2.000	時間	6,831	13,662	S単 243号
					(0)	
	合　　計				13,662	
					(0)	
	単　　価				13,200	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				13,662	0.966159
	＊＊＊　Ｂ単－ 339号　＊＊＊					
B18261	仮橋上部				(0.000)ton	歩Ａ
	H-594+H350		ton		9.110 ton	当たり算出
S18074	仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工)	(0.000)			(0)	
	設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし	9.110	ton	13,354	121,655	Ｓ単 268号
S18074	仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工)	(0.000)			(0)	
	撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし	9.110	ton	6,883	62,704	Ｓ単 269号
S02113	溝形鋼	(0.000)			(0)	
	[-300*90	0.910	ton	39,450	35,900	Ｓ単 151号
S02113	等辺山形鋼	(0.000)			(0)	
	L-75*75	0.020	ton	38,160	763	Ｓ単 152号
S02114	Ｈ形鋼（杭使用）	(0.000)			(0)	
	５９４型　［賃料］	1,493.000	ｔ供用日	100	149,300	Ｓ単 153号
S02114	Ｈ形鋼（杭使用）	(0.000)			(0)	
	［修理費及び損耗費］	6.380	ton	3,500	22,330	Ｓ単 154号
S17002	［賃料(H形鋼･山留副部材)］	(0.000)			(0)	
	H形鋼(杭使用),350型,無,277日,1回	1.800	ton	30,455	54,819	Ｓ単 249号
					(0)	
	合　　計				447,471	
					(0)	
	単　　価				49,119	
						合意率
	官積算単価				49,119	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 340号　＊＊＊					
B18264	仮橋覆工板				(0.000)㎡	歩Ａ
	鋼製滑り止め加工付（補強型）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18075	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(覆工板)	(0.000)			(0)	
	設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし	1.000	㎡	816	816	Ｓ単 270号
S18075	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(覆工板)	(0.000)			(0)	
	撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし	1.000	㎡	415	415	Ｓ単 271号
S17003	覆工板	(0.000)			(0)	
	覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),277日,1回	1.000	㎡	12,681	12,681	Ｓ単 250号
					(0)	
	合　　計				13,912	
					(0)	
	単　　価				13,912	
						合意率
	官積算単価				13,912	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 341号　＊＊＊					
B18263	仮橋高欄				(0.000)m	歩Ａ
	Gr-C-2B		m		1.000 m	当たり算出
S18076	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄)	(0.000)			(0)	
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,設置～損料,0.0m,277日,1回,180<=N1<360,7,260円,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,2	1.000	m	4,528	4,528	Ｓ単 272号
	5t吊,なし					
S18076	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄)	(0.000)			(0)	
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,撤去,0.0m,277日,1回,180<=N1<360,7,260円,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,	1.000	m	1,393	1,393	Ｓ単 273号
	なし					
					(0)	
	合　　計				5,921	
					(0)	
	単　　価				5,921	
						合意率
	官積算単価				5,921	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 342号　＊＊＊					
000342	敷鉄板				(0.000)㎡	歩Ａ
	22*914*1829		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T00004	敷鉄板	(0.000)			(0)	
	22*914*1829	1.000	㎡	2,460	2,460	Ｔ単　9号
					(0)	
	合　　計				2,460	
					(0)	
	単　　価				2,460	
						合意率
	官積算単価				2,460	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 343号　＊＊＊					
B18321	土のう				(0.000)m3	歩Ａ
	購入土		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,1.2m3,大型土のう袋,あり,なし	1.000	袋	1,546	1,546	Ｓ単 251号
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,1.2m3,大型土のう袋,あり,なし	1.000	袋	775	775	Ｓ単 252号
	合　　計				(0) 2,321	
	単　　価				(0) 2,321	
	官積算単価				2,321	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 344号　＊＊＊					
B18321	土のう		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,1.2m3,大型土のう袋,なし,なし	1.000	袋	775	775	Ｓ単 253号
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,購入土,1.2m3,大型土のう袋,なし,なし	1.000	袋	6,966	6,966	Ｓ単 254号
	合　　計				(0) 7,741	
	単　　価				(0) 7,741	
	官積算単価				7,741	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 345号　＊＊＊					
B18241	安定シート		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	ブルーシート					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去	(0.000)			(0)	
	敷設～撤去	1.000	㎡	135	135	Ｓ単 266号
	合　　計				(0) 135	
	単　　価				(0) 135	
	官積算単価				135	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 346号　＊＊＊					
B18341	受電設備		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S18103	低圧引込設備	(0.000)			(0)	
	設置～損料～撤去,45日	1.000	箇所	153,772	153,772	Ｓ単 274号
S18105	配電設備(接地工)	(0.000)			(0)	
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.5m	1.000	極	17,297	17,297	Ｓ単 275号
	合　　計				(0) 171,069	
	単　　価				(0) 171,069	
	官積算単価				171,069	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 347号　＊＊＊					
B18342	配電設備		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S18112	低圧移動電線	(0.000)			(0)	
	三相,2.0,設置～損料～撤去,45日	40.000	m	1,125	45,000	Ｓ単 276号
S18114	分電盤設備	(0.000)			(0)	
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,45日	1.000	箇所	27,099	27,099	Ｓ単 277号
S18105	配電設備(接地工)	(0.000)			(0)	
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.5m	1.000	極	17,297	17,297	Ｓ単 275号
	合　　計				(0) 89,396	
	単　　価				(0) 89,396	
	官積算単価				89,396	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 348号　＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻		m3		(0.000)m3 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	購入土					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	9.000	m3	238.1	2,143	Ｓ単 109号
S02116	山土砂	(0.000)			(0)	
		12.000	m3	1,900	22,800	Ｓ単　30号
	合　　計				(0) 24,943	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				2,771	
						合意率
	官積算単価				2,771	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 349号　＊＊＊					
000349	盛土撤去				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		9.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	310m以下	12.000	m3	555	6,660	Ｓ単　3号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	12.000	m3	1,603	19,236	Ｓ単 102号
					(0)	
	合　　計				25,896	
					(0)	
	単　　価				2,877	
						合意率
	官積算単価				2,877	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 350号　＊＊＊					
B18321	土のう				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,1.2m3,大型土のう袋,なし,なし	1.000	袋	775	775	Ｓ単 253号
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,購入土,1.2m3,大型土のう袋,なし,なし	1.000	袋	6,966	6,966	Ｓ単 254号
					(0)	
	合　　計				7,741	
					(0)	
	単　　価				7,741	
						合意率
	官積算単価				7,741	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 351号　＊＊＊					
000351	アスファルト舗装				(0.000)㎡	歩Ａ
	再生密粒As13 t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	(0.000)			(0)	
	無し,-,,なし	1.000	㎡	115.7	116	Ｓ単 143号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	㎡	542.5	543	Ｓ単 144号
					(0)	
	合　　計				659	
					(0)	
	単　　価				659	
						合意率
	官積算単価				659	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 352号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板				(0.000)㎡	歩Ａ
	t22		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去,277,1,なし	1.000	㎡	2,587	2,587	Ｓ単 265号
					(0)	
	合　　計				2,587	
					(0)	
	単　　価				2,587	
						合意率
	官積算単価				2,587	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 353号　＊＊＊					
B18241	安定シート				(0.000)㎡	歩Ａ
	320N/5cm以上		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去	(0.000)			(0)	
	敷設～撤去	1.000	㎡	516	516	Ｓ単 267号
					(0)	
	合　　計				516	
					(0)	
	単　　価				516	
						合意率
	官積算単価				516	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 354号　＊＊＊					
000354	廃プラスチック運搬				(0.000)台	歩Ａ
			台		1.000 台	当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	(0.000)			(0)	
	4t積級,	1.900	時間	6,127	11,641	Ｓ単　97号
	合　　計				(0) 11,641	
	単　　価				(0) 11,641	
	官積算単価				11,641	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 355号　＊＊＊					
000355	廃プラスチック処分		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	廃プラスチック	1.000	m3	7,500	7,500	Ｓ単　71号
	合　　計				(0) 7,500	
	単　　価				(0) 7,500	
	官積算単価				7,500	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 356号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	H-594*302					
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0	1.000	ton	17,940	17,940	Ｓ単 278号
	合　　計				(0) 17,940	
	単　　価				(0) 17,940	
	官積算単価				17,940	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 357号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	H-350*350					
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0	1.000	ton	15,980	15,980	Ｓ単 279号
	合　　計				(0) 15,980	
	単　　価				(0) 15,980	
	官積算単価				15,980	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 358号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	覆工板					
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0	1.000	ton	10,140	10,140	Ｓ単 280号
	合　　計				(0) 10,140	
	単　　価				(0) 10,140	
	官積算単価				10,140	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 359号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板					
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	8,320	8,320	Ｓ単 281号
	合　　計				(0) 8,320	
	単　　価				(0) 8,320	
	官積算単価				8,320	合意率 1

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 360号　＊＊＊					
B19041	電力基本料金		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	基本電力料 低圧用業持１年未満,,	(0.000) 28.500	kW/月	1,218	(0) 34,713	Ｓ単 213号
	合　　計				(0) 34,713	
	単　　価				(0) 34,713	
	官積算単価				34,713	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 361号　＊＊＊					
000361	臨時電力工事費		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	臨時電力工事費	(0.000) 1.000	件	168,987	(0) 168,987	Ｓ単 214号
	合　　計				(0) 168,987	
	単　　価				(0) 168,987	
	官積算単価				168,987	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 362号　＊＊＊					
B19061	平板載荷試験		回		(0.000)回 1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S02116	平板載荷試験	(0.000) 1.000	式	582,000	(0) 582,000	Ｓ単 215号
	合　　計				(0) 582,000	
	単　　価				(0) 582,000	
	官積算単価				582,000	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 363号　＊＊＊					
000363	情報化施工システム費 システム初期、保守費		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	保守点検費	(0.000) 1.000	式	50,000	(0) 50,000	Ｓ単 216号
S02116	情報化施工システム経費	(0.000) 1.000	式	75,000	(0) 75,000	Ｓ単 217号
	合　　計				(0) 125,000	
	単　　価				(0) 125,000	
	官積算単価				125,000	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 364号　＊＊＊					
000364	快適トイレ		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	式	396,100	(0) 396,100	Ｓ単 218号
	合　　計				(0) 396,100	
	単　　価				(0) 396,100	
	官積算単価				396,100	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 365号　＊＊＊					
000365	作付面積測量		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S02116	作付面積測量経費	(0.000) 1.000	ha	95,100	(0) 95,100	Ｓ単 219号
	合　　計				(0) 95,100	
	単　　価				(0) 95,100	
	官積算単価				95,100	合意率 1

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 366号　＊＊＊					
000366	情報化施工測量･データ作成		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	出来形三次元測量	(0.000) 1.000	式	2,780,000	(0) 2,780,000	Ｓ単 220号
	合　　計				(0) 2,780,000	
	単　　価				(0) 2,780,000	
	官積算単価				2,780,000	合意率 1

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事 （第３回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	80m以下		m3	319		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	180m以下		m3	424		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	310m以下		m3	555		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	4,027		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)		m3	2,526		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)		m3	3,474		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,079		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	1,841		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,678		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,342		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ		m3	2,724		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		㎡	237		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	433		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	560		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路体,3.0～4.0ton,なし		m3	433		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路体,0.8～1.1ton,なし		m3	560		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,30～50m		m3	691		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,100m未満		m3	755		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,150m未満		m3	816		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,30～50m		ton	2,304		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,100m未満		ton	2,374		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事 （第３回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人	25,620		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	22,680		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	19,740		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊					
S02115	型わく工					
	型わく工		人	24,885		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	25,620		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	19,740		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊					
S02115	軽作業員					
	軽作業員		人	15,750		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ					
	交通誘導警備員Ｂ		人	12,075		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊					
S02116	山土砂					
	山土砂		m3	1,900		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム蓋					
	ベンチフリューム蓋 2種,T-14,250用,L=1m,,		枚	3,060		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム蓋					
	ベンチフリューム蓋 2種,T-14,300用,L=1m,,		枚	3,310		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム蓋					
	ベンチフリューム蓋 2種,T-14,550用,L=1m,,		枚	18,400		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊					
S02116	田面排水ボックス					
	田面排水ボックス H0.6×B0.34（硬質塩ビ調節板付）,,		個	8,920		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊					
S02116	植生シート					
	植生シート センチピードグラス（材工共）,,		㎡	1,230		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B250*L2000,,		個	5,180		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B450*L2000,,		個	11,650		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 38号 ＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム暗渠					
	ベンチフリューム暗渠 T-14、B400*L1000（CO蓋含む）,,		個	32,200		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 39号 ＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム暗渠					
	ベンチフリューム暗渠 T-14、B450*L1000（CO蓋含む）,,		個	41,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 40号 ＊＊＊					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工 450 長1.0m,,		個	12,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 41号 ＊＊＊					
S02116	堰板					
	堰板 ラワン材t12,,		㎡	1,480		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 42号 ＊＊＊					
S02116	用水調節器					
	用水調節器 φ75 L=500,,		個	12,600		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 43号 ＊＊＊					
S02116	用水調節器					
	用水調節器 φ125 L=500,,		個	22,600		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事 （第３回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 44号 ＊＊＊					
S02116	等辺山形鋼					
	等辺山形鋼					
	SUS L-30*30*3,,		kg	995		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 45号 ＊＊＊					
S02116	あと施工アンカー					
	あと施工アンカー					
	SUS M10*70,,		本	279		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 46号 ＊＊＊					
S02116	鋼製グレーチング					
	鋼製グレーチング					
	桝蓋T-14,600*600用,ﾎﾞﾙﾄ固定式,,		枚	34,300		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 47号 ＊＊＊					
S02116	鋼製グレーチング					
	鋼製グレーチング					
	桝蓋T-14,800*800用,ﾎﾞﾙﾄ固定式,,		枚	51,900		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 48号 ＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	B300*H300*L2000（水抜孔有,継手含）,,		個	11,700		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 49号 ＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	B400*H400*L2000（水抜孔有,継手含）,,		個	15,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 50号 ＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	B450*H450*L2000（水抜孔有,継手含）,,		個	17,700		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 51号 ＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	B1300*H700*L2000（浮力対応型,水抜孔有）,,		個	66,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 52号 ＊＊＊					
S02116	角形フリューム					
	角形フリューム					
	幅300㎜ 深300㎜ 長2.0m,,		個	6,880		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 53号 ＊＊＊					
S02116	重圧管					
	重圧管					
	1種 700*2000,,		本	61,100		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 54号 ＊＊＊					
S02116	簡易床版					
	簡易床版					
	T-14,B1000*L2400,,		枚	81,300		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 55号 ＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝（横断用）					
	自由勾配側溝（横断用）					
	T-25,B1200*H800*L2000,,		個	168,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 56号 ＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝（暗渠型）					
	自由勾配側溝（暗渠型）					
	T-25,B1200*H800*L1000,,		個	170,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 57号 ＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン					
	,RC-40 40～0mm,		m3	2,400		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 58号 ＊＊＊					
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ)					
	生コンクリート(高炉Ｂ)					
	,18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下),		m3	12,200		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 59号 ＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝用グレーチング					
	自由勾配側溝用グレーチング					
	B1200用,T-25,横断用,,		枚	150,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 60号 ＊＊＊					
S02116	重圧管					
	重圧管					
	1種 250*2000,,		本	16,300		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 61号 ＊＊＊					
S02116	ボックスカルバート					
	ボックスカルバート					
	T-25,B500*H500*L2000,,		個	94,800		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 62号 ＊＊＊					
S02116	簡易床版					
	簡易床版					
	T-14,B1600*L1000,,		枚	61,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 63号 ＊＊＊					
S02116	コンクリート用砕石					
	コンクリート用砕石					
	,40～5mm,		m3	3,650		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 64号 ＊＊＊					
S02116	吸出し防止マット					
	吸出し防止マット					
	ヤシ繊維系 厚10㎜ 7kgf/5cm,,		㎡	560		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 65号 ＊＊＊					
S02116	松丸太					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	松丸太 長1.2m　末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),,		本	980		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊ 合成樹脂網					
	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3mm,,		㎡	1,210		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊ 作付面積測量					
	作付面積測量		ha	91,400		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,938		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,125		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,938		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 廃プラスチック		m3	7,500		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 木くず処分		m3	4,125		歩A・単A
S02721	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3	9,958		歩A・単A
S02721	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3	17,540		歩A・単A
S02721	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,人力,昼間施工,		m3	49,890		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	177,859		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	175,799		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	172,334		歩A・単A
S05801	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去		枚	800		歩A・単A
	を行なわない					
S05801	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,－,－,基礎砕石の施工無し,再利		m	3,058		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
S05801	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,－,－,基礎砕石の施工無し,再利		m	3,577		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
S05801	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去を行なわない		枚	325		歩A・単A
S05801	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,－,－,基礎砕石の		m	5,546		歩A・単A
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
S05801	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,,,基礎砕石		m	7,836		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事 （第３回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	の施工有り,-					
	＊＊＊ S単－ 85号 ＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管		m	2,782		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 86号 ＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管		m	4,214		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 87号 ＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,75mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管		m	1,350		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 88号 ＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,125mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管		m	2,200		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 89号 ＊＊＊					
S08041	砂利舗装工(人力)					
	砂利舗装工(人力)					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,必要,なし,不要		㎡	610		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 90号 ＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）					
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）					
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.39ha,0.007,はぎ取り戻し工法(多 い)		ha	1,107,518		歩A・単A
	,20cm,あり					
	＊＊＊ S単－ 91号 ＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）					
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）					
	はぎ取り戻し(表土はぎ),0.39ha,0.007,はぎ取り戻し工法(多 い),15cm,あ		ha	443,990		歩A・単A
	り					
	＊＊＊ S単－ 92号 ＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）					
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）					
	はぎ取り戻し(表土戻し),0.39ha,0.007,はぎ取り戻し工法(多 い),15cm,あり		ha	279,002		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 93号 ＊＊＊					
S10003	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+基盤整地,0.39ha,0.007,1.00,粘性土・ﾚｷ質土,多 い,あ		ha	1,324,879		歩A・単A
	り					
	＊＊＊ S単－ 94号 ＊＊＊					
S10003	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)					
	基盤整地,0.39ha,0.007,1.00,粘性土・ﾚｷ質土,多 い,あり		ha	502,645		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 95号 ＊＊＊					
S10009	畦畔整形工					
	畦畔整形工					
	あり		㎡	476		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 96号 ＊＊＊					
S15004	耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起)					
	有		㎡	36		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 97号 ＊＊＊					
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
	4t積級,		時間	6,127		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 98号 ＊＊＊					
S16004	発動発電機[G駆動･～低騒音型]					
	発動発電機[G駆動･～低騒音型]					
	発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動),2KVA		日	2,568		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 99号 ＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運		台	459,673		歩A・単A
	搬,基地と現場の移動,,なし					
	＊＊＊ S単－ 100号 ＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）					
	運搬（伐開、除根、除草）					
	21.0km 以下,良好		空m3	1,609		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 101号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	227		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 102号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準以外)		m3	1,603		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 103号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	岩塊･玉石,土量50,000m3未満		m3	270.6		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事 （第３回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単ー 104号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	274.7		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 105号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	983.6		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 106号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-		m3	1,934		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 107号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	301.2		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 108号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし		m3	269.3		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 109号 ＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	238.1		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 110号 ＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	848.6		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 111号 ＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		㎡	394.8		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 112号 ＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡	846.1		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 113号 ＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡	433.4		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 114号 ＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,280		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 115号 ＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,586		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 116号 ＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	2,853		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 117号 ＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		㎡	171		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 118号 ＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cmを超え35cm以下,-,有り,あり		㎡	968.2		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 119号 ＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-		m	1,051		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 120号 ＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	550.6		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 121号 ＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,410		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 122号 ＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,266		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 123号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	27,820		歩A・単A
	/C65%					
	＊＊＊ S単ー 124号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高		m3	23,010		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 125号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,		m3	26,750		歩A・単A
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 126号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12		m3	28,180		歩A・単A
	-25(20)(高炉B) W/C60%					
	＊＊＊　S単－ 127号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-12-25(20)(高		m3	20,480		歩A・単A
	炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 128号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,		m3	27,400		歩A・単A
	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	＊＊＊　S単－ 129号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B)		m3	28,670		歩A・単A
	W/C60%					
	＊＊＊　S単－ 130号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高		m3	23,870		歩A・単A
	炉B) W/C60%					
	＊＊＊　S単－ 131号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,		m3	26,320		歩A・単A
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 132号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	17,940		歩A・単A
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 133号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		㎡	7,415		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 134号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物		㎡	8,211		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 135号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	4,171		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 136号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm		㎡	3,465		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 137号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付					
	据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,なし		m	15,690		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 138号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,240		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 139号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,800kgを超え1200kg以下,無し,なし		基	8,938		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 140号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし		基	5,856		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 141号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種		m	8,901		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 142号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種		m	14,860		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 143号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正					
	無し,-,,なし		㎡	115.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 144号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm		㎡	542.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 145号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ		㎡	1,880		歩A・単A
	ｺﾝ(13)					
	＊＊＊　S単－ 146号　＊＊＊					
S01010	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)					
	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ		m3	557		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 147号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂,4.0,4.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,732		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 148号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂,4.0,1.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,029		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 149号　＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)					
	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,150m未満		ton	2,476		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]					
	吊上能力70t吊		日	142,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊					
S02113	溝形鋼					
	溝形鋼					
	[-300*90		ton	39,450		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊					
S02113	等辺山形鋼					
	等辺山形鋼					
	L-75*75		ton	38,160		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊					
S02114	H形鋼（杭使用）					
	H形鋼（杭使用）					
	５９４型　[賃料]		t供用日	100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊					
S02114	H形鋼（杭使用）					
	H形鋼（杭使用）					
	[修理費及び損耗費]		ton	3,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊					
S02114	敷鉄板					
	敷鉄板					
	22*914*1829　[賃料]		枚供用日	14		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊					
S02114	敷鉄板					
	敷鉄板					
	22*914*1829　[整備費]		枚	350		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	22,680		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 158号　＊＊＊					
S02115	橋りょう世話役					
	橋りょう世話役					
			人	35,805		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 159号　＊＊＊					
S02115	橋りょう特殊工					
	橋りょう特殊工					
			人	31,080		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 160号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	19,740		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 161号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	25,620		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 162号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	22,680		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事 （第３回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 163号 ＊＊＊					
S02116	情報化施工機器費					
	情報化施工機器費					
	MGMCﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ,,		式	1,920,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 164号 ＊＊＊					
S02116	植生シート					
	植生シート					
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ,浸食防止ﾀｲﾌﾟ,,		㎡	1,050		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 165号 ＊＊＊					
S02116	植生シート止釘					
	植生シート止釘					
	φ5,150L,,		箱	12,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 166号 ＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	２種 B300*L2000,,		個	6,480		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 167号 ＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	２種 B400*L2000,,		個	10,650		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 168号 ＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム暗渠					
	ベンチフリューム暗渠					
	T-14、B250*L1000（CO蓋含む）,,		個	15,300		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 169号 ＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工					
	400 長1.0m,,		本	11,700		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 170号 ＊＊＊					
S02116	エルボ—					
	エルボ—					
	φ125,,		個	2,330		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 171号 ＊＊＊					
S02116	エルボ—					
	エルボ—					
	φ150,,		個	3,990		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 172号 ＊＊＊					
S02116	植生土のう袋					
	植生土のう袋					
			枚	560		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 173号 ＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	B1300*H1000*L2000（浮力対応型,水抜孔有）,,		個	102,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 174号 ＊＊＊					
S02116	カップフィルター					
	カップフィルター					
	φ50,,		個	400		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 175号 ＊＊＊					
S02116	コンクリート床版					
	コンクリート床版					
	二次製品,T-6,,		枚	47,300		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 176号 ＊＊＊					
S02116	コンクリート床版					
	コンクリート床版					
	二次製品,T-14,,		枚	79,100		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 177号 ＊＊＊					
S02116	ＰＣ橋桁（中桁）					
	ＰＣ橋桁（中桁）					
	A活荷重、AS10,,		本	425,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 178号 ＊＊＊					
S02116	ＰＣ橋桁（外桁）					
	ＰＣ橋桁（外桁）					
	A活荷重、AS10,,		本	458,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 179号 ＊＊＊					
S02116	防触アンカー装置					
	防触アンカー装置					
	S35CN+CR+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ、F)φ28*620,,		個	15,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 180号 ＊＊＊					
S02116	無収縮モルタル					
	無収縮モルタル					
	,1875kg/m3,		m3	229,688		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 181号 ＊＊＊					
S02116	防触アンカー装置					
	防触アンカー装置					
	S35CN+CR+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ、M)φ28*620,,		個	18,700		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 182号 ＊＊＊					
S02116	機械式継手					
	機械式継手					
	D19用,,		組	965		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 183号 ＊＊＊					
S02116	機械式継手施工費					
	機械式継手施工費					
	D19*D19,,		箇所	358		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 184号 ＊＊＊					
S02116	排水管					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	排水管 STKR400 HDZ45 100*50*3.2*L1050（目皿含む）,,		本	38,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 185号　＊＊＊ 排水用導水管					
	排水用導水管 SUS φ18,,		m	1,170		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 186号　＊＊＊ 床版水抜管					
	床版水抜管 L780,,		本	35,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 187号　＊＊＊ 床版水抜管					
	床版水抜管 L380,,		本	24,050		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 188号　＊＊＊ 取付用キャップ					
	取付用キャップ 床版水抜管用,,		個	1,235		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 189号　＊＊＊ フレキシブルチューブ					
	フレキシブルチューブ SUS φ20,,		m	3,025		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 190号　＊＊＊ 成形目地材					
	成形目地材 B35*t5,,		m	425		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 191号　＊＊＊ 端部目地処理材					
	端部目地処理材 B90*t5,,		m	300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 192号　＊＊＊ 鋼製底付管					
	鋼製底付管 φ225*H250,,		個	2,180		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 193号　＊＊＊ 橋梁用伸縮装置					
	橋梁用伸縮装置 車道用、伸縮量20mm,,		m	65,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 194号　＊＊＊ 橋梁用伸縮装置					
	橋梁用伸縮装置 車道用、伸縮量30mm,,		m	75,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 195号　＊＊＊ 円形紙型枠					
	円形紙型枠 φ150,,		m	416		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 196号　＊＊＊ アンカーキャップ					
	アンカーキャップ SGP32A*L250,,		個	191		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 197号　＊＊＊ プレート					
	プレート PL-φ50*3.2,,		枚	679		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 198号　＊＊＊ 目地材（加熱注入式低弾性タイプ）					
	目地材（加熱注入式低弾性タイプ）		kg	345		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 199号　＊＊＊ 防食充填材					
	防食充填材		kg	1,650		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 200号　＊＊＊ 路盤紙　（クラフト紙）					
	路盤紙　（クラフト紙）		㎡	27		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 201号　＊＊＊ 再生砂					
	再生砂		m3	2,950		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 202号　＊＊＊ コンクリート積ブロック					
	コンクリート積ブロック A種　控35cm,,		個	570		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 203号　＊＊＊ 大型ブロック					
	大型ブロック KPブロック600,,		㎡	21,450		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 204号　＊＊＊ 大型ブロック					
	大型ブロック KPブロック350,,		㎡	11,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 205号　＊＊＊ 目地版					
	目地版		㎡	1,140		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 206号　＊＊＊					
S02116	道路鋲					
	道路鋲		個	1,900		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 207号　＊＊＊					
S02116	反射テープ					
	反射テープ		個	20,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 208号　＊＊＊					
S02116	使用電力料金					
	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,		kWh	15		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 209号　＊＊＊					
S02116	シングルプレスU字溝					
	シングルプレスU字溝 450×4,,		枚	41,100		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 210号　＊＊＊					
S02116	アンカー					
	アンカー φ12×850,,		本	1,820		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 211号　＊＊＊					
S02116	シングルプレス管（無孔）					
	シングルプレス管（無孔） φ450×4,,		本	74,700		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 212号　＊＊＊					
S02116	無孔用継手					
	無孔用継手 φ450,,		個	15,500		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 213号　＊＊＊					
S02116	基本電力料					
	基本電力料 低圧用業持１年未満,,		kW/月	1,218		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 214号　＊＊＊					
S02116	臨時電力工事費					
	臨時電力工事費		件	168,987		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 215号　＊＊＊					
S02116	平板載荷試験					
	平板載荷試験		式	582,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 216号　＊＊＊					
S02116	保守点検費					
	保守点検費		式	50,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 217号　＊＊＊					
S02116	情報化施工システム経費					
	情報化施工システム経費		式	75,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 218号　＊＊＊					
S02116	快適トイレ					
	快適トイレ		式	396,100		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 219号　＊＊＊					
S02116	作付面積測量経費					
	作付面積測量経費		ha	95,100		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 220号　＊＊＊					
S02116	出来形三次元測量					
	出来形三次元測量		式	2,780,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 221号　＊＊＊					
S02124	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	23,835		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 222号　＊＊＊					
S02711	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】					
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 練積,無し,昼間施工,,20,18-8-40（高炉B）,なし		㎡	18,768		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 223号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	179,919		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 224号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	183,009		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 225号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	180,949		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 226号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	180,949		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 227号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【鉄筋工】 SD345,D10,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	66,413		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単ー 228号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	180,949		歩A・単A
S07021	＊＊＊　S単ー 229号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管		m	5,907		歩A・単A
S07021	＊＊＊　S単ー 230号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,125mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管		m	3,004		歩A・単A
S08060	＊＊＊　S単ー 231号　＊＊＊ ガードレール設置・撤去工(橋梁用)					
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B-4,設置(無収縮モルタル),1251,123		m	17,689		歩A・単A
S08084	＊＊＊　S単ー 232号　＊＊＊ PC橋桁ゴム支承工(Aタイプ)					
	PC橋桁ゴム支承工(Aタイプ) ｺﾞﾑ被覆(固定部)		個	75,256		歩A・単A
S08084	＊＊＊　S単ー 233号　＊＊＊ PC橋桁ゴム支承工(Aタイプ)					
	PC橋桁ゴム支承工(Aタイプ) ｺﾞﾑ被覆(可動部)		個	75,256		歩A・単A
S08086	＊＊＊　S単ー 234号　＊＊＊ PC橋桁PC工					
	PC橋桁PC工 390KN(40t)型(1S17.8)		m	2,426		歩A・単A
S08087	＊＊＊　S単ー 235号　＊＊＊ PC橋桁PCｹｰﾌﾞﾙ緊張工					
	PC橋桁PCｹｰﾌﾞﾙ緊張工		ケーブル	19,467		歩A・単A
S08088	＊＊＊　S単ー 236号　＊＊＊ PC橋桁横組工					
	PC橋桁横組工 30-12-25,生コンクリート(高炉Ｂ),ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ床版桁,一般養生,ブーム式		m3	43,374		歩A・単A
S08089	＊＊＊　S単ー 237号　＊＊＊ PC橋桁機械器具損料					
	PC橋桁機械器具損料 緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ390KN　〈40t〉型,1径間,12本,39本		工事	2,579		歩A・単A
S08101	＊＊＊　S単ー 238号　＊＊＊ PC橋桁架設足場					
	PC橋桁架設足場 側部足場,ー,1月		m	7,764		歩A・単A
S08711	＊＊＊　S単ー 239号　＊＊＊ 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,ー,無し,直線部,直支柱,しない		m	13,558		歩A・単A
S10002	＊＊＊　S単ー 240号　＊＊＊ ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）					
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ),0.39ha,0.007,はぎ取り戻し工法(多　い),20cm,あり		ha	502,264		歩A・単A
S10002	＊＊＊　S単ー 241号　＊＊＊ ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）					
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.39ha,0.007,はぎ取り戻し工法(多　い),20cm,あり		ha	605,254		歩A・単A
S16001	＊＊＊　S単ー 242号　＊＊＊ ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,		時間	6,836		歩A・単A
S16001	＊＊＊　S単ー 243号　＊＊＊ 散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量3800L,		時間	6,831		歩A・単A
S16002	＊＊＊　S単ー 244号　＊＊＊ 不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)]					
	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] ,8.0～11.0t積,交替制補正対象外		日	19,700		歩A・単A
S16002	＊＊＊　S単ー 245号　＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,4.9t吊,交替制補正対象外		日	33,641		歩A・単A
S16003	＊＊＊　S単ー 246号　＊＊＊ 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3,交替制補正対象外		供用日	472		歩A・単A
S16004	＊＊＊　S単ー 247号　＊＊＊ 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 工事用水中モータﾎﾟﾝﾌﾟ（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）,φ150、全揚程10m		日	1,338		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 248号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.45(平0.35)		日	40,413		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 249号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼･山留副部材)]					
	H形鋼(杭使用),350型,無,277日,1回		ton	30,455		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 250号　＊＊＊					
S17003	覆工板					
	覆工板					
	覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),277日,1回		㎡	12,681		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 251号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,1.2m3,大型土のう袋,あり,なし		袋	1,546		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 252号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,1.2m3,大型土のう袋,あり,なし		袋	775		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 253号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,1.2m3,大型土のう袋,なし,なし		袋	775		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 254号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,購入土,1.2m3,大型土のう袋,なし,なし		袋	6,966		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 255号　＊＊＊					
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去					
	１～５台,なし		箇所	81,618		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 256号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置		箇所	7,039		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 257号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻・撤去		箇所	8,493		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 258号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径）					
	29,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり		箇所	171,036		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 259号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径）					
	26,常時排水,0以上～6未満,商用電源,なし		箇所	94,626		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 260号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径）					
	19,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,なし		箇所	54,313		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 261号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	口径 50mm,あり		箇所	17,556		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 262号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	口径 50mm,なし		箇所	17,556		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 263号　＊＊＊					
S18031	足場工					
	足場工					
	なし,手摺先行型枠組,なし		掛㎡	4,280		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 264号　＊＊＊					
S18031	足場工					
	足場工					
	なし,単管傾斜,なし		掛㎡	3,307		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 265号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,277,1,なし		㎡	2,587		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 266号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	敷設～撤去		㎡	135		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 267号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	敷設～撤去		㎡	516		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 268号　＊＊＊					
S18074	仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工)					
	仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工)					
	設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし		ton	13,354		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 269号　＊＊＊					
S18074	仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工)					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工) 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし		ton	6,883		歩A・単A
S18075	＊＊＊　S単－ 270号　＊＊＊ 仮橋･仮桟橋設置･撤去工(覆工板)					
	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(覆工板) 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし		㎡	816		歩A・単A
S18075	＊＊＊　S単－ 271号　＊＊＊ 仮橋･仮桟橋設置･撤去工(覆工板)					
	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(覆工板) 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし		㎡	415		歩A・単A
S18076	＊＊＊　S単－ 272号　＊＊＊ 仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄)					
	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,設置～損料,0.0m,277日,1回,180<=N1<360,7,260円,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし		m	4,528		歩A・単A
S18076	＊＊＊　S単－ 273号　＊＊＊ 仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄)					
	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,撤去,0.0m,277日,1回,180<=N1<360,7,260円,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし		m	1,393		歩A・単A
S18103	＊＊＊　S単－ 274号　＊＊＊ 低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,45日		箇所	153,772		歩A・単A
S18105	＊＊＊　S単－ 275号　＊＊＊ 配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.5m		極	17,297		歩A・単A
S18112	＊＊＊　S単－ 276号　＊＊＊ 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,45日		m	1,125		歩A・単A
S18114	＊＊＊　S単－ 277号　＊＊＊ 分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,45日		箇所	27,099		歩A・単A
S19003	＊＊＊　S単－ 278号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0		ton	17,940		歩A・単A
S19003	＊＊＊　S単－ 279号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0		ton	15,980		歩A・単A
S19003	＊＊＊　S単－ 280号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0		ton	10,140		歩A・単A
S19003	＊＊＊　S単－ 281号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0		ton	8,320		歩A・単A
S43020	＊＊＊　S単－ 282号　＊＊＊ 【橋梁用伸縮継手装置設置工】					
	【橋梁用伸縮継手装置設置工】 新設,普通型,－,夜間作業なし		m	41,310		歩A・単A
S43023	＊＊＊　S単－ 283号　＊＊＊ 【橋面防水工】					
	【橋面防水工】 新設,シート系防水（アスファルト系）,200m2未満,－,夜間作業無し		㎡	2,534		歩A・単A
SA0101	＊＊＊　S単－ 284号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-		m3	2,350		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 285号　＊＊＊ 埋戻土投入					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	227		歩A・単A
SA0121	＊＊＊　S単－ 286号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	369.7		歩A・単A
SA0121	＊＊＊　S単－ 287号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以		m3	426.6		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 288号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以		m3	1,024		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 289号　＊＊＊					
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	364.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 290号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,－,－,なし		m3	140.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 291号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	144.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 292号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,－,15cmを超え30cm以下,－		m	2,940		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 293号　＊＊＊					
SA0267	SP 大型ブロック積					
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,なし		㎡	6,112		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 294号　＊＊＊					
SA0280	SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工）					
	SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工） 積工,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40		m3	7,754		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 295号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,554		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 296号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,18-8-40(高炉B) W/C65		m3	27,610		歩A・単A
	%					
	＊＊＊　S単－ 297号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,18-8-40(高炉B) W/C65		m3	24,940		歩A・単A
	%					
	＊＊＊　S単－ 298号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,なし,		m3	26,540		歩A・単A
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 299号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	4,877		歩A・単A
	延長無し,－,－,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
	＊＊＊　S単－ 300号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	18,370		歩A・単A
	延長無し,－,－,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 301号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,なし,		m3	26,430		歩A・単A
	18-8-40(普通) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 302号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	18,160		歩A・単A
	延長無し,－,－,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 303号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,なし,		m3	26,110		歩A・単A
	18-5-40(高炉B) W/C65%					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0311	＊＊＊　S単－ 304号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B)		m3	26,000		歩A・単A
	W/C60%					
SA0312	＊＊＊　S単－ 305号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 化粧型枠,鉄筋・無筋構造物		㎡	11,170		歩A・単A
SA0331	＊＊＊　S単－ 306号　＊＊＊ SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=20mm		㎡	4,868		歩A・単A
SA0331	＊＊＊　S単－ 307号　＊＊＊ SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		㎡	3,404		歩A・単A
SA0706	＊＊＊　S単－ 308号　＊＊＊ SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種		m	9,468		歩A・単A
SA0821	＊＊＊　S単－ 309号　＊＊＊ SP 排水管設置					
	SP 排水管設置 無し,なし		m	5,867		歩A・単A
SA0835	＊＊＊　S単－ 310号　＊＊＊ SP 上層路盤（歩道部）					
	SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-30		㎡	880.1		歩A・単A
SA0843	＊＊＊　S単－ 311号　＊＊＊ SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(1		㎡	1,981		歩A・単A
	3)					
SA0843	＊＊＊　S単－ 312号　＊＊＊ SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,45mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ		㎡	1,982		歩A・単A
	(13)					
SA0843	＊＊＊　S単－ 313号　＊＊＊ SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,46mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ		㎡	2,021		歩A・単A
	(13)					
SA0843	＊＊＊　S単－ 314号　＊＊＊ SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再		㎡	1,970		歩A・単A
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
T00013	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊ 柵工(BS)					
	ネット柵, H=0.5		m	4,299		歩A・単A
T00014	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊ 柵工(荒目)					
	ネット柵, H=0.5		m	4,299		歩A・単A
T00015	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊ 柵工撤去					
	H=0.5m		m	1,089		歩A・単A
T00300	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊ コンクリート削孔					
	φ30未満,L200以下		孔	585		歩A・単A
T00301	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊ あと施工アンカー					
	SUS M10*70		本	1,474		歩A・単A
T00001	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊ PC橋桁架設工（中桁）					
	A活荷重、ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床板橋、AS10		本	453,234		歩A・単A
T00002	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊ PC橋桁架設工（外桁）					
	A活荷重、ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床板橋、AS10		本	486,234		歩A・単A
T00003	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊ アンカーキャップ及びプレート					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SGP32A*L250、PL-φ50*3.2		箇所	1,421		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00004	敷鉄板					
	22*914*1829		㎡	2,460		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00006	排水ポンプ運転					
	0以上～40未満		日	5,716		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00007	仮設排水管布設工					
			m	2,006		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00008	不整地運搬					
	80m以下		m3	383		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00009	不整地運搬					
	180m以下		m3	510		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00010	不整地運搬					
	310m以下		m3	667		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					
T00011	植生土のう					
	仕拵え～設置		m3	41,943		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊					
T00021	床版工					
	T-6 B2000×1000×125		枚	40,225		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊					
T00022	床版工					
	T-14 B2400×1000×170		枚	44,854		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 18号　＊＊＊					
T00101	植生シート					
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ,浸食防止ﾀｲﾌﾟ		㎡	1,447		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	146	20,440	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				77,174	算出数量 242.000 m3
	単　価		m3		319	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	146	20,440	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				77,174	算出数量 182.000 m3
	単　価		m3		424	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	310m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	146	20,440	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				77,174	算出数量 139.000 m3
	単　価		m3		555	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	2.040	人	19,740	40,270	
	合　計				40,270	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		4,027	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,680	7,711	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,740	16,779	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,711	771	
	合　計				25,261	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,526	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し タンパ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,680	7,711	
R01003	普通作業員	1.330	人	19,740	26,254	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,711	771	
	合　計				34,736	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		3,474	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.560	人	19,740	30,794	
	合　計				30,794	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		3,079	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,680	4,536	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,740	13,423	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,536	454	
	合　計				18,413	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,841	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,740	16,779	
	合　計				16,779	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,678	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,740	13,423	
	合　計				13,423	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,342	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.380	人	19,740	27,241	
	合　計				27,241	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,724	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	19,740	2,369	
	合　計				2,369	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		237	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,810	10,896	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	146	2,482	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				37,213	算出数量 86.000 m3

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m3		433	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	3,120	4,493	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	146	832	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,680	22,680	
	合　計				28,005	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路体 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,810	10,896	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	146	2,482	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				37,213	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		433	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路体 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	3,120	4,493	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	146	832	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,680	22,680	
	合　計				28,005	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30～50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L	146	9,490	
R01021	運転手（特殊） （不整地運搬車運転）	1.000	人	23,835	23,835	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				49,135	算出数量 71.100 m3
	単　価		m3		691	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 100m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L	146	9,490	
R01021	運転手（特殊） (不整地運搬車運転)	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				49,135	算出数量 65.100 m3
	単　価		m3		755	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 150m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L	146	9,490	
R01021	運転手（特殊） (不整地運搬車運転)	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				49,135	算出数量 60.200 m3
	単　価		m3		816	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)		ton		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	30～50m ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.790	人	22,680	17,917	
R01003	普通作業員	1.300	人	19,740	25,662	
M27984	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ｶｰｺﾞ式・ｸﾚｰﾝ装置付] 3.5t積 2t吊	2.080	供用日	11,900	24,752	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	30.000	L	146	4,380	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				96,546	算出数量 41.900 ton
	単　価		ton		2,304	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)		ton		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	0.740	人	22,680	16,783	
R01003	普通作業員	1.230	人	19,740	24,280	
M27984	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式･ｸﾚｰﾝ装置付] 3.5t積 2t吊	2.080	供用日	11,900	24,752	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	30.000	L	146	4,380	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				94,030	算出数量 39.600 ton
	単　価		ton		2,374	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
	合　計				25,620	算出数量 1.000 人
	単　価				25,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,680	22,680	
	合　計				22,680	算出数量 1.000 人
	単　価				22,680	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,740	19,740	
	合　計				19,740	算出数量 1.000 人
	単　価				19,740	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02115	型わく工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01009 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01009	型わく工	1.000	人	24,885	24,885	
	合　計				24,885	算出数量 1.000 人
	単　価				24,885	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
	合　計				25,620	算出数量 1.000 人
	単　価				25,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,740	19,740	
	合　計				19,740	算出数量 1.000 人
	単　価				19,740	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	15,750	15,750	
	合　計				15,750	算出数量 1.000 人
	単　価				15,750	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	12,075	12,075	
	合　計				12,075	算出数量 1.000 人
	単　価				12,075	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03206		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03206	山土砂	1.000	m3	1,900	1,900	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 2種,T-14,250用,L=1m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	ベンチフリューム蓋 2種,T-14,250用,L=1m	1.000	枚	3,060	3,060	
	合　計				3,060	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,060	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 2種,T-14,300用,L=1m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96012	ベンチフリューム蓋 2種,T-14,300用,L=1m	1.000	枚	3,310	3,310	
	合　計				3,310	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,310	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 2種,T-14,550用,L=1m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	ベンチフリューム蓋 2種,T-14,550用,L=1m	1.000	枚	18,400	18,400	
	合　計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S02116	田面排水ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	田面排水ボックス H0.6×B0.34（硬質塩ビ調節板付),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	田面排水ボックス H0.6×B0.34（硬質塩ビ調節板付）	1.000	個	8,920	8,920	
	合　計				8,920	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,920	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S02116	植生シート		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	植生シート センチピードグラス（材工共),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96501	植生シート センチピードグラス（材工共）	1.000	㎡	1,230	1,230	
	合　計				1,230	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,230	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B250*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96101	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B250*L2000	1.000	個	5,180	5,180	
	合　計				5,180	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,180	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B450*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96102	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B450*L2000	1.000	個	11,650	11,650	
	合　計				11,650	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,650	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム暗渠		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム暗渠 T-14、B400*L1000（CO蓋含む）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96104	ベンチフリューム暗渠 T-14、B400*L1000（CO蓋含む）	1.000	個	32,200	32,200	
	合　計				32,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				32,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム暗渠		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム暗渠 T-14、B450*L1000（CO蓋含む）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96106	ベンチフリューム暗渠 T-14、B450*L1000（CO蓋含む）	1.000	個	41,000	41,000	
	合　計				41,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				41,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工 450　長1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96103	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工 450　長1.0m	1.000	個	12,500	12,500	
	合　計				12,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,500	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S02116	堰板		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	堰板 ラワン材t12,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96113	堰板 ラワン材t12	1.000	㎡	1,480	1,480	
	合　計				1,480	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,480	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S02116	用水調節器		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	用水調節器 φ75 L=500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96107	用水調節器 φ75 L=500	1.000	個	12,600	12,600	
	合　計				12,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,600	
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
S02116	用水調節器		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	用水調節器 φ125 L=500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96108	用水調節器 φ125 L=500	1.000	個	22,600	22,600	
	合　計				22,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				22,600	
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02116	等辺山形鋼		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	等辺山形鋼 SUS L-30*30*3,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96111	等辺山形鋼 SUS L-30*30*3	1.000	kg	995	995	
	合　計				995	算出数量 1.000 各単位
	単　価				995	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S02116	あと施工アンカー		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	あと施工アンカー SUS M10*70,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96112	あと施工アンカー SUS M10*70	1.000	本	279	279	
	合　計				279	算出数量 1.000 各単位
	単　価				279	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S02116	鋼製グレーチング		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製グレーチング 桝蓋T-14,600*600用,ﾎﾞﾙﾄ固定式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96231		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96231	鋼製グレーチング 桝蓋T-14,600*600用,ﾎﾞﾙﾄ固定式	1.000	枚	34,300	34,300	
	合　計				34,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				34,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S02116	鋼製グレーチング		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製グレーチング 桝蓋T-14,800*800用,ﾎﾞﾙﾄ固定式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96232		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96232	鋼製グレーチング 桝蓋T-14,800*800用,ﾎﾞﾙﾄ固定式	1.000	枚	51,900	51,900	
	合　計				51,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				51,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリューム B300*H300*L2000（水抜孔有,継手含）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96201	鉄筋コンクリート大型フリューム B300*H300*L2000（水抜孔有,継手含）	1.000	個	11,700	11,700	
	合　計				11,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリューム B400*H400*L2000（水抜孔有,継手含）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96202	鉄筋コンクリート大型フリューム B400*H400*L2000（水抜孔有,継手含）	1.000	個	15,000	15,000	
	合　計				15,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				15,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリューム B450*H450*L2000（水抜孔有,継手含）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96203	鉄筋コンクリート大型フリューム B450*H450*L2000（水抜孔有,継手含）	1.000	個	17,700	17,700	
	合　計				17,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリューム B1300*H700*L2000（浮力対応型,水抜孔有）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96204	鉄筋コンクリート大型フリューム B1300*H700*L2000（浮力対応型,水抜孔有）	1.000	個	66,500	66,500	
	合　計				66,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				66,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S02116	角形フリューム		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	角形フリューム 幅300㎜　深300㎜　長2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P13051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P13051	角形フリューム 幅300㎜　深300㎜　長2.0m	1.000	個	6,880	6,880	
	合　計				6,880	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,880	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	重圧管 1種 700*2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96212		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96212	重圧管 1種 700*2000	1.000	本	61,100	61,100	
	合　計				61,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				61,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S02116	簡易床版		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	簡易床版 T-14,B1000*L2400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96301	簡易床版 T-14,B1000*L2400	1.000	枚	81,300	81,300	
	合　計				81,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				81,300	
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝（横断用）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝（横断用） T-25,B1200*H800*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96221		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96221	自由勾配側溝（横断用） T-25,B1200*H800*L2000	1.000	個	168,000	168,000	
	合　計				168,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				168,000	
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝（暗渠型）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝（暗渠型） T-25,B1200*H800*L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96222		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96222	自由勾配側溝（暗渠型） T-25,B1200*H800*L1000	1.000	個	170,000	170,000	
	合　計				170,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				170,000	
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,400	2,400	
	合　計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,400	
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ)		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	生コンクリート(高炉Ｂ) ,18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J02060		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)	1.000	m3	12,200	12,200	
	合　計				12,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,200	
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝用グレーチング		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝用グレーチング B1200用,T-25,横断用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96223		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96223	自由勾配側溝用グレーチング B1200用,T-25,横断用	1.000	枚	150,000	150,000	
	合　計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				150,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	重圧管 1種 250*2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96211		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96211	重圧管 1種 250*2000	1.000	本	16,300	16,300	
	合　計				16,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				16,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボックスカルバート T-25,B500*H500*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96215		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96215	ボックスカルバート T-25,B500*H500*L2000	1.000	個	94,800	94,800	
	合　計				94,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				94,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S02116	簡易床版		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	簡易床版 T-14,B1600*L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96302	簡易床版 T-14,B1600*L1000	1.000	枚	61,000	61,000	
	合　計				61,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				61,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート用砕石 ,40～5mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード） 		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03005		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03005	コンクリート用砕石 40～5mm	1.000	m3	3,650	3,650	
	合　計				3,650	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,650	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	吸出し防止マット		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P26101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm	1.000	㎡	560	560	
	合　計				560	算出数量 1.000 各単位
	単　価				560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S02116	松丸太		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	松丸太 長1.2m　末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P33057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P33057	松丸太 長1.2m　末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	1.000	本	980	980	
	合　計				980	算出数量 1.000 各単位
	単　価				980	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
S02116	合成樹脂網		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P29003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P29003	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3mm	1.000	㎡	1,210	1,210	
	合　計				1,210	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,210	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S02116	作付面積測量		ha		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	作付面積測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96502	作付面積測量	1.000	ha	91,400	91,400	
	合　計				91,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				91,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96512 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96512	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,938	2,938	
	合　計				2,938	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,938	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96511 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96511	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,125	3,125	
	合　計				3,125	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,125	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96513 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96513	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,938	2,938	
	合　計				2,938	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,938	
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96514 廃プラスチック		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96514	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3	7,500	7,500	
	合　計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 木くず処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96515 木くず処分		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96515	建設廃材 木くず処分	1.000	m3	4,125	4,125	
	合　計				4,125	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,125	
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	無筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	する				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	9,958	9,958	
	合　計				9,958	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		9,958	
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	17,540	17,540	
	合　計				17,540	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		17,540	
	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,人力,昼間施工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	人力 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　人力　機労　昼間	1.000	m3	49,890	49,890	
	合　計				49,890	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		49,890	
	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	108,200	111,446	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,750	66,413	
	合　計				177,859	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		177,859	
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton	106,200	109,386	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,750	66,413	
	合　計				175,799	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		175,799	
	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton	106,200	109,386	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	57,750	62,948	
	合　計				172,334	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		172,334	
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,－,,－,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	再利用撤去を行なわない					
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし －				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない －				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	800.10	800	
	合　計				800	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		800	
	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,－,－,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	工無し,再利用撤去を行なわない					
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	－ －				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,058	3,058	
	合　計				3,058	算出数量 1.000［各単位］

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		［各単位］		3,058	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	－ －				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,577	3,577	
	合　計				3,577	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		3,577	
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし －				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない －				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	325.30	325	
	合　計				325	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		325	
	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	－ －				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71104	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,546	5,546	
	合　計				5,546	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		5,546	
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,,基礎砕石の施工有り,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	自由勾配側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 2000kgを超え2900kg/個以下				
	5)時間的制約 11)再利用撤去の有無	なし -				
	12)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71403	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	7,836	7,836	
	合　計				7,836	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		7,836	
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05063	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	7,560	18,446	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		18,446	369	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	25,620	2,306	
R01002	特殊作業員	0.130	人	22,680	2,948	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,740	3,751	
	合　計				27,820	算出数量 10.000 m
	単　価		m		2,782	
	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05064	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	12,700	30,988	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		30,988	620	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	25,620	2,562	
R01002	特殊作業員	0.160	人	22,680	3,629	
R01003	普通作業員	0.220	人	19,740	4,343	
	合　計				42,142	算出数量 10.000 m
	単　価		m		4,214	
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径75　長4.0m	2.440	本	2,160	5,270	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	雑材料費 2%	0.020		5,270	105	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	25,620	2,050	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,680	2,722	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,740	3,356	
	合　計				13,503	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,350	
	＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,125mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 125mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05062	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	5,220	12,737	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		12,737	255	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	25,620	2,306	
R01002	特殊作業員	0.130	人	22,680	2,948	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,740	3,751	
	合　計				21,997	算出数量 10.000 m
	単　価		m		2,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊					
S08041	砂利舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,必要,なし,不要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ 4)基盤面不陸整正作業の必要性	10cm 必要		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価０円区分(舗設材) 6)舗装面仕上げ作業の必要性	なし 不要				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	10.600	m3	2,400	25,440	
R01003	普通作業員	1.800	人	19,740	35,532	
	合　計				60,972	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		610	
	＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.39ha,0.007,はぎ取り戻し工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	法(多　い),20cm,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.39ha		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	0.007 はぎ取り戻し工法(多　い)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	20cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19～21t	15.490	日	23,700	367,113	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	924.000	L	146	134,904	
R01021	運転手（特殊）	7.110	人	23,835	169,467	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	25,620	46,116	
R01003	普通作業員	5.600	人	19,740	110,544	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	14.190	日	6,420	91,100	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	340.000	L	146	49,640	
R01021	運転手（特殊）	5.770	人	23,835	137,528	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,106,412	1,106	
	合　計				1,107,518	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		1,107,518	
	＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.39ha,0.007,はぎ取り戻し工法(多　い			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),15cm,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土はぎ) 0.39ha		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	0.007 はぎ取り戻し工法(多　い)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19～21t	6.510	日	23,700	154,287	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	388.000	L	146	56,648	
R01021	運転手（特殊）	2.980	人	23,835	71,028	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	25,620	15,372	
R01003	普通作業員	2.100	人	19,740	41,454	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	5.350	日	6,420	34,347	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	128.000	L	146	18,688	
R01021	運転手（特殊）	2.170	人	23,835	51,722	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		443,546	444	
	合　計				443,990	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		443,990	
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.39ha,0.007,はぎ取り戻し工法(多　い)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,15cm,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土戻し) 0.39ha		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	0.007 はぎ取り戻し工法(多　い)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19～21t	3.920	日	23,700	92,904	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	234.000	L	146	34,164	
R01021	運転手（特殊）	1.800	人	23,835	42,903	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	25,620	15,372	
R01003	普通作業員	1.900	人	19,740	37,506	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	2.850	日	6,420	18,297	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	68.000	L	146	9,928	
R01021	運転手（特殊）	1.160	人	23,835	27,649	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		278,723	279	
	合　計				279,002	算出数量 1.000 ha

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		ha		279,002	
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
S10003	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.39ha,0.007,1.00,粘性土・ﾚｷ質土,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	多　い,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.39ha		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W)	0.007 1.00				
	5)土質区分 6)障害物状況	粘性土・ﾚｷ質土 多　い				
	7)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19～21t	8.950	日	23,700	212,115	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	534.000	L	146	77,964	
R01021	運転手（特殊）	4.110	人	23,835	97,962	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	25,620	40,992	
R01003	普通作業員	5.400	人	19,740	106,596	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	40.180	日	6,420	257,956	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	964.000	L	146	140,744	
R01021	運転手（特殊）	16.330	人	23,835	389,226	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,323,555	1,324	
	合　計				1,324,879	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		1,324,879	
	＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊					
S10003	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,0.39ha,0.007,1.00,粘性土・ﾚｷ質土,多　い,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A)	基盤整地 0.39ha		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W)	0.007 1.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)土質区分 6)障害物状況	粘性土・ﾚｷ質土 多　い				
	7)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19～21t	3.190	日	23,700	75,603	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	190.000	L	146	27,740	
R01021	運転手（特殊）	1.460	人	23,835	34,799	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	25,620	15,372	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,740	39,480	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	15.760	日	6,420	101,179	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	378.000	L	146	55,188	
R01021	運転手（特殊）	6.410	人	23,835	152,782	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		502,143	502	
	合　計				502,645	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		502,645	
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
S10009	畦畔整形工		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	25,620	5,124	
R01003	普通作業員	0.500	人	19,740	9,870	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.600	日	6,420	10,272	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	40.000	L	146	5,840	
R01021	運転手（特殊）	0.690	人	23,835	16,446	
	合　計				47,552	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		476	
	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊					
S15004	耕地復旧(耕起)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.070	人	19,740	1,382	
M35062	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	1,780	516	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.800	L	146	117	
R01022	運転手（一般）	0.060	人	22,050	1,323	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		1,956	274	
	合　計				3,612	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		36	
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ （同上）	M03002 M03002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.9時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.29 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部品を計上する(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ選択 良好				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(普通・D) 積載重量　4t積級				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	1.000	時間	1,540	1,540	
W14002	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量　　４．０ｔ積	1.000	時間	50	50	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.400	L	146	788	
R01022	運転手（一般）	0.170	人	22,050	3,749	
	合　計				6,127	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		6,127	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16004	発動発電機[Ｇ駆動・～低騒音型]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	発動発電機[Ｇ駆動・～低騒音型] 発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動),2KVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動) 2KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[Ｇ駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	1.330	日	926	1,232	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	8.400	Ｌ	159	1,336	
	合　計				2,568	算出数量 1.000 日
	単　価		日		2,568	
	＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む) 湿地20ｔ級以上21ｔ級以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	2.800	人	22,680	63,504	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	2.100	日	55,600	116,760	
Y00004	運搬費等	1.550		180,264	279,409	
	合　計				459,673	算出数量 1.000 台
	単　価		台		459,673	
	＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 21.0km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	21.0km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	3.610	供用日	20,000	72,200	
W14065	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　１０．０ｔ積	3.610	供用日	667	2,408	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	168.000	Ｌ	146	24,528	
R01022	運転手（一般）	2.800	人	22,050	61,740	
	合　計				160,876	算出数量 100.000 空m3
	単　価		空m3		1,609	
	＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		227	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単　価		m3		1,603	
	＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		270.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　価		m3		274.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		983.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　価		m3		1,934	
	＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		301.2	
	＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		269.3	
	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m3		238.1	
	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		m3		848.6	
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		394.8	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,－,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 －				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		846.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		433.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 5.7km以下				
	単　価		m3		1,280	
	＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 5.7km以下				
	単　価		m3		1,586	
	＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 6.5km以下				
	単　価		m3		2,853	
	＊＊＊　S単－ 117号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		171	
	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cmを超え35cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	必要 15cmを超え35cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		968.2	
	＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 -				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	15cm以下 -				
	単　価		m		1,051	
	＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		550.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡		1,410	
	＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡		1,266	
	＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		27,820	
	＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		23,010	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,－,－,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する －				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 －				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	－ －				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		26,750	
	＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する －				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 －				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	－ －				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		28,180	
	＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,18-12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する －				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 －				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し －				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		20,480	
	＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,－,－,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		27,400	
	＊＊＊　S単－ 129号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		28,670	
	＊＊＊　S単－ 130号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		23,870	
	＊＊＊　S単－ 131号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		26,320	
	＊＊＊　S単－ 132号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		17,940	
	＊＊＊　S単－ 133号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,415	
	＊＊＊　S単－ 134号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　価		㎡		8,211	
	＊＊＊　S単－ 135号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		4,171	
	＊＊＊　S単－ 136号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単　価		㎡		3,465	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅･内空高(m) 4)基礎材種別	0＜B≦1.25　0＜H≦1.25 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m		15,690	
	＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 50kg以上80kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		基		3,240	
	＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 800kgを超え1200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		基		8,938	
	＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 400kgを超え600kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		基		5,856	
	＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)作業区分 2)管径	据付 900mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） なし				
	5)管種区分	外圧管１種				
	単　価		m		8,901	
	＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,なし,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付 400mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） なし				
	5)管種区分	外圧管１種				
	単　価		m		14,860	
	＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		㎡		115.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	100mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単　価		㎡		542.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,880	
	＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊					
S01010	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) ﾊﾞｯｸﾎｳ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02051	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(1次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.470	供用日	19,200	28,224	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	86.000	L	146	12,556	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				64,615	算出数量 116.000 m3
	単　価		m3		557	
	＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,4.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	4.5km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	0.570	供用日	7,090	4,041	
W14062	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　　４．０ｔ積	0.570	供用日	233	133	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	16.000	L	146	2,336	
R01022	運転手（一般）	0.490	人	22,050	10,805	
	合　計				17,315	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,732	
	＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,1.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	1.5km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	0.340	供用日	7,090	2,411	
W14062	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　　４．０ｔ積	0.340	供用日	233	79	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.600	L	146	1,402	
R01022	運転手（一般）	0.290	人	22,050	6,395	
	合　計				10,287	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,029	
	＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)		ton		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,150m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)運搬距離区分 2)材料	150m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.690	人	22,680	15,649	
R01003	普通作業員	1.140	人	19,740	22,504	
M27984	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式･ｸﾚｰﾝ装置付] 3.5t積 2t吊	2.080	供用日	11,900	24,752	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	30.000	L	146	4,380	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				91,120	算出数量 36.800 ton
	単　価		ton		2,476	
	＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] 吊上能力70t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F01092 吊上能力70t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	142,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01092	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] 吊上能力70t吊	1.000	日	142,000	142,000	
	合　計				142,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				142,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 151号　＊＊＊					
S02113	溝形鋼		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	溝形鋼 [-300*90			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格	W96001 [-300*90		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	39,450円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96001	溝形鋼 [-300*90	1.000	ton	39,450	39,450	
	合　計				39,450	算出数量 1.000 各単位
	単　価				39,450	
	＊＊＊　Ｓ単－ 152号　＊＊＊					
S02113	等辺山形鋼		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	等辺山形鋼 L-75*75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格	W96002 L-75*75		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	38,160円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96002	等辺山形鋼 L-75*75	1.000	ton	38,160	38,160	
	合　計				38,160	算出数量 1.000 各単位
	単　価				38,160	
	＊＊＊　Ｓ単－ 153号　＊＊＊					
S02114	Ｈ形鋼（杭使用）		t 供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	Ｈ形鋼（杭使用） ５９４型　[賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02006 ５９４型　[賃料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	100円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02006	Ｈ形鋼（杭使用） ５９４型　[賃料]	1.000	t 供用日	100	100	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 154号　＊＊＊					
S02114	H形鋼（杭使用）		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	H形鋼（杭使用） ［修理費及び損耗費］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02011 ［修理費及び損耗費］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02011	H形鋼（杭使用） ［修理費及び損耗費］	1.000	ton	3,500	3,500	
	合　計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 155号　＊＊＊					
S02114	敷鉄板		枚供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板 22*914*1829　［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96001 22*914*1829　［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	敷鉄板 22*914*1829　［賃料］	1.000	枚供用日	14	14	
	合　計				14	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14	
	＊＊＊　Ｓ単－ 156号　＊＊＊					
S02114	敷鉄板		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板 22*914*1829　［整備費］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96002 22*914*1829　［整備費］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	350円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96002	敷鉄板 22*914*1829　［整備費］	1.000	枚	350	350	
	合　計				350	算出数量 1.000 各単位
	単　価				350	
	＊＊＊　Ｓ単－ 157号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,680	22,680	
	合　計				22,680	算出数量 1.000 人
	単　価				22,680	
	＊＊＊　Ｓ単－ 158号　＊＊＊					
S02115	橋りょう世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	橋りょう世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01051 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	35,805	35,805	
	合　計				35,805	算出数量 1.000 人
	単　価				35,805	
	＊＊＊　S単－ 159号　＊＊＊					
S02115	橋りょう特殊工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	橋りょう特殊工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01052 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01052	橋りょう特殊工	1.000	人	31,080	31,080	
	合　計				31,080	算出数量 1.000 人
	単　価				31,080	
	＊＊＊　S単－ 160号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,740	19,740	
	合　計				19,740	算出数量 1.000 人
	単　価				19,740	
	＊＊＊　S単－ 161号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
	合　計				25,620	算出数量 1.000 人
	単　価				25,620	
	＊＊＊　S単－ 162号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,680	22,680	
	合　計				22,680	算出数量 1.000 人
	単　価				22,680	
	＊＊＊　S単－ 163号　＊＊＊					
S02116	情報化施工機器費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	情報化施工機器費 MGMCﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	情報化施工機器費 MGMCﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	1.000	式	1,920,000	1,920,000	
	合　計				1,920,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,920,000	
	＊＊＊　S単－ 164号　＊＊＊					
S02116	植生シート		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ,浸食防止ﾀｲﾌﾟ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ,浸食防止ﾀｲﾌﾟ	1.000	㎡	1,050	1,050	
	合　計				1,050	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,050	
	＊＊＊　S単－ 165号　＊＊＊					
S02116	植生シート止釘		箱		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	植生シート止釘 φ5,150L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	植生シート止釘 φ5,150L	1.000	箱	12,000	12,000	
	合　計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,000	
	＊＊＊　S単－ 166号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ２種 B300*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96033	鉄筋コンクリートベンチフリューム ２種 B300*L2000	1.000	個	6,480	6,480	
	合　計				6,480	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,480	
	＊＊＊　S単－ 167号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ２種 B400*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96034	鉄筋コンクリートベンチフリューム ２種 B400*L2000	1.000	個	10,650	10,650	
	合　計				10,650	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,650	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 168号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム暗渠		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム暗渠 T-14、B250*L1000（CO蓋含む）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	ベンチフリューム暗渠 T-14、B250*L1000（CO蓋含む）	1.000	個	15,300	15,300	
	合　計				15,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 169号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 400　長1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96038	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 400　長1.0m	1.000	本	11,700	11,700	
	合　計				11,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 170号　＊＊＊					
S02116	エルボ—		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	エルボ— φ125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96063	エルボ— φ125	1.000	個	2,330	2,330	
	合　計				2,330	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,330	
	＊＊＊　Ｓ単－ 171号　＊＊＊					
S02116	エルボ—		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	エルボ— φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96064	エルボ— φ150	1.000	個	3,990	3,990	
	合　計				3,990	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,990	
	＊＊＊　Ｓ単－ 172号　＊＊＊					
S02116	植生土のう袋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	植生土のう袋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96025	植生土のう袋	1.000	枚	560	560	
	合　計				560	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 173号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリューム B1300*H1000*L2000（浮力対応型,水抜孔有）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96205	鉄筋コンクリート大型フリューム B1300*H1000*L2000（浮力対応型,水抜孔有）	1.000	個	102,000	102,000	
	合　計				102,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				102,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 174号　＊＊＊					
S02116	カップフィルター		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	カップフィルター φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96062	カップフィルター φ50	1.000	個	400	400	
	合　計				400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 175号　＊＊＊					
S02116	コンクリート床版		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート床版 二次製品,T-6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96036	コンクリート床版 二次製品,T-6	1.000	枚	47,300	47,300	
	合　計				47,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				47,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 176号　＊＊＊					
S02116	コンクリート床版		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート床版 二次製品,T-14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96037	コンクリート床版 二次製品,T-14	1.000	枚	79,100	79,100	
	合　計				79,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				79,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 177号　＊＊＊					
S02116	ＰＣ橋桁（中桁）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ＰＣ橋桁（中桁） A活荷重、AS10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96039	ＰＣ橋桁（中桁） A活荷重、AS10	1.000	本	425,000	425,000	
	合　計				425,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				425,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 178号　＊＊＊					
S02116	ＰＣ橋桁（外桁）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ＰＣ橋桁（外桁） A活荷重、AS10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96040	ＰＣ橋桁（外桁） A活荷重、AS10	1.000	本	458,000	458,000	
	合　計				458,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				458,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 179号　＊＊＊					
S02116	防触アンカー装置		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	防触アンカー装置 S35CN+CR+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ、F)φ28*620,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96041	防触アンカー装置 S35CN+CR+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ、F)φ28*620	1.000	個	15,000	15,000	
	合　計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 180号　＊＊＊					
S02116	無収縮モルタル		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	無収縮モルタル ,1875kg/m3,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96001	無収縮モルタル 1875kg/m3	1.000	m3	229,688	229,688	
	合　計				229,688	算出数量 1.000 各単位
	単　価				229,688	
	＊＊＊　Ｓ単－ 181号　＊＊＊					
S02116	防触アンカー装置		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	防触アンカー装置 S35CN+CR+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ、M)φ28*620,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96042	防触アンカー装置 S35CN+CR+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ、M)φ28*620	1.000	個	18,700	18,700	
	合　計				18,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 182号　＊＊＊					
S02116	機械式継手		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	機械式継手 D19用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96043	機械式継手 D19用	1.000	組	965	965	
	合　計				965	算出数量 1.000 各単位
	単　価				965	
	＊＊＊　Ｓ単－ 183号　＊＊＊					
S02116	機械式継手施工費		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	機械式継手施工費 D19*D19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96044	機械式継手施工費 D19*D19	1.000	箇所	358	358	
	合　計				358	算出数量 1.000 各単位
	単　価				358	
	＊＊＊　Ｓ単－ 184号　＊＊＊					
S02116	排水管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水管 STKR400 HDZ45 100*50*3.2*L1050（目皿含む）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	排水管 STKR400 HDZ45 100*50*3.2*L1050（目皿含む）	1.000	本	38,400	38,400	
	合　計				38,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				38,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 185号　＊＊＊					
S02116	排水用導水管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用導水管 SUS φ18,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96047	排水用導水管 SUS φ18	1.000	m	1,170	1,170	
	合　計				1,170	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 186号　＊＊＊					
S02116	床版水抜管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	床版水抜管 L780,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	床版水抜管 L780	1.000	本	35,700	35,700	
	合　計				35,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				35,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 187号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	床版水抜管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	床版水抜管 L380,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	床版水抜管 L380	1.000	本	24,050	24,050	
	合　計				24,050	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,050	
	＊＊＊　Ｓ単－ 188号　＊＊＊					
S02116	取付用キャップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	取付用キャップ 床版水抜管用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96050	取付用キャップ 床版水抜管用	1.000	個	1,235	1,235	
	合　計				1,235	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,235	
	＊＊＊　Ｓ単－ 189号　＊＊＊					
S02116	フレキシブルチューブ		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フレキシブルチューブ SUS φ20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	フレキシブルチューブ SUS φ20	1.000	m	3,025	3,025	
	合　計				3,025	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,025	
	＊＊＊　Ｓ単－ 190号　＊＊＊					
S02116	成形目地材		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	成形目地材 B35*t5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	成形目地材 B35*t5	1.000	m	425	425	
	合　計				425	算出数量 1.000 各単位
	単　価				425	
	＊＊＊　Ｓ単－ 191号　＊＊＊					
S02116	端部目地処理材		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	端部目地処理材 B90*t5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96053	端部目地処理材 B90*t5	1.000	m	300	300	
	合　計				300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				300	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 192号　＊＊＊					
S02116	鋼製底付管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製底付管 φ225*H250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96054	鋼製底付管 φ225*H250	1.000	個	2,180	2,180	
	合　計				2,180	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,180	
	＊＊＊　S単－ 193号　＊＊＊					
S02116	橋梁用伸縮装置		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	橋梁用伸縮装置 車道用、伸縮量20mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96055	橋梁用伸縮装置 車道用、伸縮量20mm	1.000	m	65,400	65,400	
	合　計				65,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				65,400	
	＊＊＊　S単－ 194号　＊＊＊					
S02116	橋梁用伸縮装置		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	橋梁用伸縮装置 車道用、伸縮量30mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96056	橋梁用伸縮装置 車道用、伸縮量30mm	1.000	m	75,600	75,600	
	合　計				75,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				75,600	
	＊＊＊　S単－ 195号　＊＊＊					
S02116	円形紙型枠		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	円形紙型枠 φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96057	円形紙型枠 φ150	1.000	m	416	416	
	合　計				416	算出数量 1.000 各単位
	単　価				416	
	＊＊＊　S単－ 196号　＊＊＊					
S02116	アンカーキャップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	アンカーキャップ SGP32A*L250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96058	アンカーキャップ SGP32A*L250	1.000	個	191	191	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				191	算出数量 1.000 各単位
	単　価				191	
	＊＊＊　Ｓ単－ 197号　＊＊＊					
S02116	プレート		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プレート PL-φ50*3.2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96059	プレート PL-φ50*3.2	1.000	枚	679	679	
	合　計				679	算出数量 1.000 各単位
	単　価				679	
	＊＊＊　Ｓ単－ 198号　＊＊＊					
S02116	目地材（加熱注入式低弾性タイプ）		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	目地材（加熱注入式低弾性タイプ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P25009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P25009	目地材（加熱注入式低弾性タイプ）	1.000	kg	345	345	
	合　計				345	算出数量 1.000 各単位
	単　価				345	
	＊＊＊　Ｓ単－ 199号　＊＊＊					
S02116	防食充填材		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	防食充填材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	防食充填材	1.000	kg	1,650	1,650	
	合　計				1,650	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,650	
	＊＊＊　Ｓ単－ 200号　＊＊＊					
S02116	路盤紙　（クラフト紙）		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	路盤紙　（クラフト紙）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P28201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P28201	路盤紙　（クラフト紙）	1.000	㎡	27	27	
	合　計				27	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27	
	＊＊＊　Ｓ単－ 201号　＊＊＊					
S02116	再生砂		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	再生砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03204		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03204	再生砂	1.000	m3	2,950	2,950	
	合　計				2,950	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,950	
	＊＊＊　Ｓ単－ 202号　＊＊＊					
S02116	コンクリート積ブロック		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート積ブロック A種　控35cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P15013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P15013	コンクリート積ブロック A種　控35cm	1.000	個	570	570	
	合　計				570	算出数量 1.000 各単位
	単　価				570	
	＊＊＊　Ｓ単－ 203号　＊＊＊					
S02116	大型ブロック		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	大型ブロック KPブロック600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96029	大型ブロック KPブロック600	1.000	㎡	21,450	21,450	
	合　計				21,450	算出数量 1.000 各単位
	単　価				21,450	
	＊＊＊　Ｓ単－ 204号　＊＊＊					
S02116	大型ブロック		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	大型ブロック KPブロック350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96030	大型ブロック KPブロック350	1.000	㎡	11,700	11,700	
	合　計				11,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 205号　＊＊＊					
S02116	目地版		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	目地版			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96046	目地版	1.000	㎡	1,140	1,140	
	合　計				1,140	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,140	
	＊＊＊　Ｓ単－ 206号　＊＊＊					
S02116	道路鋲		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	道路鋲			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96035	道路鋲	1.000	個	1,900	1,900	
	合　計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 207号　＊＊＊					
S02116	反射テープ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	反射テープ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96032	反射テープ	1.000	個	20,000	20,000	
	合　計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 208号　＊＊＊					
S02116	使用電力料金		kWh		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P31001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1.000	kWh	14.75	15	
	合　計				15	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15	
	＊＊＊　Ｓ単－ 209号　＊＊＊					
S02116	シングルプレスU字溝		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	シングルプレスU字溝 450×4,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	シングルプレスU字溝 450×4	1.000	枚	41,100	41,100	
	合　計				41,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				41,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 210号　＊＊＊					
S02116	アンカー		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	アンカー φ12×850,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	アンカー φ12×850	1.000	本	1,820	1,820	
	合　計				1,820	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,820	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 211号　＊＊＊					
S02116	シングルプレス管（無孔）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	シングルプレス管（無孔） φ450×4,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	シングルプレス管（無孔） φ450×4	1.000	本	74,700	74,700	
	合　計				74,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				74,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 212号　＊＊＊					
S02116	無孔用継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	無孔用継手 φ450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96023	無孔用継手 φ450	1.000	個	15,500	15,500	
	合　計				15,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 213号　＊＊＊					
S02116	基本電力料		kW/月		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持１年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P31005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P31005	基本電力料 低圧用業持１年未満	1.000	kW/月	1,218	1,218	
	合　計				1,218	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,218	
	＊＊＊　Ｓ単－ 214号　＊＊＊					
S02116	臨時電力工事費		件		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	臨時電力工事費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96061	臨時電力工事費	1.000	件	168,987	168,987	
	合　計				168,987	算出数量 1.000 各単位
	単　価				168,987	
	＊＊＊　Ｓ単－ 215号　＊＊＊					
S02116	平板載荷試験		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	平板載荷試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96060	平板載荷試験	1.000	式	582,000	582,000	
	合　計				582,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				582,000	
	＊＊＊　S単－ 216号　＊＊＊					
S02116	保守点検費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	保守点検費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96804		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96804	保守点検費	1.000	式	50,000	50,000	
	合　計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				50,000	
	＊＊＊　S単－ 217号　＊＊＊					
S02116	情報化施工システム経費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	情報化施工システム経費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96805		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96805	情報化施工システム経費	1.000	式	75,000	75,000	
	合　計				75,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				75,000	
	＊＊＊　S単－ 218号　＊＊＊					
S02116	快適トイレ		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	快適トイレ	1.000	式	396,100	396,100	
	合　計				396,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				396,100	
	＊＊＊　S単－ 219号　＊＊＊					
S02116	作付面積測量経費		ha		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	作付面積測量経費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96024	作付面積測量経費	1.000	ha	95,100	95,100	
	合　計				95,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				95,100	
	＊＊＊　S単－ 220号　＊＊＊					
S02116	出来形三次元測量		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	出来形三次元測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96806		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96806	出来形三次元測量	1.000	式	2,780,000	2,780,000	
	合　計				2,780,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,780,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 221号　＊＊＊					
S02124	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手（特殊） 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				23,835	算出数量 1.000 人
	単　価		人		23,835	
	＊＊＊　Ｓ単－ 222号　＊＊＊					
S02711	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 練積,無し,昼間施工,,20,18-8-40（高炉B）,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)時間的制約	練積 無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)昼夜施工区分 5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚	昼間施工 20		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力	18-8-40（高炉B） なし				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間	1.000	㎡	13,400	13,400	
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ) 18-8-40（高炉B）	0.440	m3	12,200	5,368	
	合　計				18,768	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		18,768	
	＊＊＊　Ｓ単－ 223号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D10		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18245	異形棒鋼 SD295　　D10	1.030	ton	110,200	113,506	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,750	66,413	
	合　計				179,919	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		179,919	
	＊＊＊　Ｓ単－ 224号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345　　D13	1.030	ton	113,200	116,596	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,750	66,413	
	合　計				183,009	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		183,009	
	＊＊＊　Ｓ単－ 225号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345　　D19	1.030	ton	111,200	114,536	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,750	66,413	
	合　計				180,949	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		180,949	
	＊＊＊　Ｓ単－ 226号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345　　D16	1.030	ton	111,200	114,536	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,750	66,413	
	合　計				180,949	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		180,949	
	＊＊＊　Ｓ単－ 227号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D10,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D10		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18229	異形棒鋼 SD345　　D10	1.030	ton	0	0	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,750	66,413	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				66,413	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		66,413	
	＊＊＊　Ｓ単－ 228号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D22		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345　　D22	1.030	ton	111,200	114,536	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,750	66,413	
	合　計				180,949	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		180,949	
	＊＊＊　Ｓ単－ 229号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05055	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	19,500	47,580	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		47,580	952	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	25,620	2,562	
R01002	特殊作業員	0.160	人	22,680	3,629	
R01003	普通作業員	0.220	人	19,740	4,343	
	合　計				59,066	算出数量 10.000 m
	単　価		m		5,907	
	＊＊＊　Ｓ単－ 230号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,125mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 125mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05053	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径125 長4.0m	2.440	本	8,450	20,618	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		20,618	412	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	25,620	2,306	
R01002	特殊作業員	0.130	人	22,680	2,948	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,740	3,751	
	合　計				30,035	算出数量 10.000 m
	単　価		m		3,004	
	＊＊＊　Ｓ単－ 231号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B-4,設置(無収縮モルタル),1251,123			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)施工区分	Gr-C-2B-4 設置(無収縮モルタル)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)充填材料の使用量(kg/100m) 4)充填材料費1kg当たり単価(円/kg)	1,251.000 123		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P22014	ガードレール 支柱高さ 1.15m	100.000	m	12,400	1,240,000	
R01003	普通作業員	19.000	人	19,740	375,060	
P32204	無収縮モルタル	1,251.000	kg	123	153,873	
	合　計				1,768,933	算出数量 100.000 m
	単　価		m		17,689	
	＊＊＊　Ｓ単－ 232号　＊＊＊					
S08084	PC橋桁ゴム支承工(Ａタイプ)		個		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁ゴム支承工(Ａタイプ) ｺﾞﾑ被覆(固定部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ｺﾞﾑ支承材(Aﾀｲﾌﾟ)1個当たり単価 2)ｺﾞﾑ支承(Aﾀｲﾌﾟ)規格	59,373円 ｺﾞﾑ被覆(固定部)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P11521	橋梁用ゴム支承材 ｺﾞﾑ被覆(固定部)	9.000	個	59,373	534,357	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	35,805	35,805	
R01052	橋りょう特殊工	2.000	人	31,080	62,160	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,740	39,480	
Y00004	雑品 4%	0.040		137,445	5,498	
	合　計				677,300	算出数量 9.000 個
	単　価		個		75,256	
	＊＊＊　Ｓ単－ 233号　＊＊＊					
S08084	PC橋桁ゴム支承工(Ａタイプ)		個		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁ゴム支承工(Ａタイプ) ｺﾞﾑ被覆(可動部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ｺﾞﾑ支承材(Aﾀｲﾌﾟ)1個当たり単価 2)ｺﾞﾑ支承(Aﾀｲﾌﾟ)規格	59,373円 ｺﾞﾑ被覆(可動部)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P11522	橋梁用ゴム支承材 ｺﾞﾑ被覆(可動部)	9.000	個	59,373	534,357	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	35,805	35,805	
R01052	橋りょう特殊工	2.000	人	31,080	62,160	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,740	39,480	
Y00004	雑品 4%	0.040		137,445	5,498	
	合　計				677,300	算出数量 9.000 個
	単　価		個		75,256	
	＊＊＊　Ｓ単－ 234号　＊＊＊					
S08086	PC橋桁PC工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁PC工 390KN(40t)型(1S17.8)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)PCケーブル規格	390KN(40t)型(1S17.8)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P23104	ＰＣケーブル 390KN(40t)型(1S17.8)	173.500	kg	524	90,914	
R01051	橋りょう世話役	0.650	人	35,805	23,273	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01052	橋りょう特殊工	2.000	人	31,080	62,160	
R01003	普通作業員	1.200	人	19,740	23,688	
Y00004	雑品 39%	0.390		109,121	42,557	
	合　計				242,592	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,426	
	＊＊＊　S単－ 235号　＊＊＊					
S08087	PC橋桁PCｹｰﾌﾞﾙ緊張工		ケーブル		10.000 ケーブル	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁PCｹｰﾌﾞﾙ緊張工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)定着装置(固定側)1組当たりの単価 2)定着装置(緊張側)1組当たりの単価	6,465 6,465		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P23107	ＰＣケーブル定着装置 固定用	10.000	組	6,465	64,650	
P23108	ＰＣケーブル定着装置 緊張用	10.000	組	6,465	64,650	
R01051	橋りょう世話役	0.400	人	35,805	14,322	
R01052	橋りょう特殊工	1.200	人	31,080	37,296	
R01003	普通作業員	0.600	人	19,740	11,844	
Y00004	雑品 3%	0.030		63,462	1,904	
	合　計				194,666	算出数量 10.000 ケーブル
	単　価		ケーブル		19,467	
	＊＊＊　S単－ 236号　＊＊＊					
S08088	PC橋桁横組工		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁横組工 30-12-25,生コンクリート(高炉Ｂ),ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ床版桁,一般養生,ブー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ム式			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)種類区分	30-12-25 生コンクリート(高炉Ｂ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)桁形式 4)養生区分	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ床版桁 一般養生				
	5)打設工法区分	ブーム式				
J02095	生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	10.500	m3	14,700	154,350	
R01051	橋りょう世話役	1.600	人	35,805	57,288	
R01002	特殊作業員	1.700	人	22,680	38,556	
R01009	型わく工	2.500	人	24,885	62,213	
R01003	普通作業員	3.900	人	19,740	76,986	
Y00004	雑品 10.0	0.100		235,043	23,504	
M15166	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h	1.500	時間	8,610	12,915	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	146	2,920	
R01021	運転手（特殊）	0.210	人	23,835	5,005	
	合　計				433,737	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		43,374	
	＊＊＊　S単－ 237号　＊＊＊					
S08089	PC橋桁機械器具損料		工事		1.000 工事	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁機械器具損料 緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ390KN　<40t>型,1径間,12本,39本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟの種別 2)１工事の径間数(K)	緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ390KN　<40t>型 1径間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)１径間片締本数(n) 4)１日当たり片締本数(N)	12本 39本		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M24291	緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾞﾝﾌﾟ 緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ390KN　<40t>型	0.520	日	4,960	2,579	
	合　　計				2,579	算出数量 1.000 工事
	単　　価		工事		2,579	
	＊＊＊　Ｓ単－ 238号　＊＊＊					
S08101	PC橋桁架設足場		m		10.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁架設足場 側部足場,－,1月			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場の種別 2)防護工の種別	側部足場 －		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設置月数	1月		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G14001	足場材賃料	10.000	円	305	3,050	
R01052	橋りょう特殊工	2.400	人	31,080	74,592	
	合　　計				77,642	算出数量 10.000［各単位］
	単　　価		［各単位］		7,764	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 239号　＊＊＊					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	21m未満 －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
A03002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.600	m	8,474	13,558	
	合　　計				13,558	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		13,558	
	＊＊＊　Ｓ単－ 240号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ),0.39ha,0.007,はぎ取り戻し工法(多　い			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),20cm,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土はぎ) 0.39ha		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	0.007 はぎ取り戻し工法(多　い)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	20cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19～21t	7.850	日	23,700	186,045	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	468.000	L	146	68,328	
R01021	運転手（特殊）	3.600	人	23,835	85,806	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	25,620	15,372	
R01003	普通作業員	2.100	人	19,740	41,454	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	5.350	日	6,420	34,347	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	128.000	L	146	18,688	
R01021	運転手（特殊）	2.170	人	23,835	51,722	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		501,762	502	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				502,264	算出数量 1.000 ha
	単　　価		ha		502,264	
	＊＊＊　S単－ 241号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.39ha,0.007,はぎ取り戻し工法(多			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	い),20cm,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地) 0.39ha		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	0.007 はぎ取り戻し工法(多　い)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	20cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19～21t	7.650	日	23,700	181,305	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	456.000	L	146	66,576	
R01021	運転手（特殊）	3.510	人	23,835	83,661	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	25,620	30,744	
R01003	普通作業員	3.500	人	19,740	69,090	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	8.840	日	6,420	56,753	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	212.000	L	146	30,952	
R01021	運転手（特殊）	3.590	人	23,835	85,568	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		604,649	605	
	合　　計				605,254	算出数量 1.000 ha
	単　　価		ha		605,254	
	＊＊＊　S単－ 242号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03104 M03104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.23 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間	2,010	2,010	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.300	L	146	774	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	23,835	4,052	
	合　　計				6,836	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		6,836	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 243号　＊＊＊					
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量3800L,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M17402 M17402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.5時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.70 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M17402	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量3800L	1.000	時間	2,220	2,220	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.400	L	146	642	
R01022	運転手（一般）	0.180	人	22,050	3,969	
	合　計				6,831	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		6,831	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 244号　＊＊＊					
S16002	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] ,8.0～11.0t積,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M27975 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.000	供用日	19,700	19,700	
	合　計				19,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		19,700	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 245号　＊＊＊					
S16002	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,4.9t吊,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M04124 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.33		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M04124	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 4.9t吊	1.330	供用日	17,500	23,275	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	71.000	L	146	10,366	
	合　計				33,641	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		33,641	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 246号　＊＊＊					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M27941 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27941	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3	1.000	供用日	472	472	
	合　計				472	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		472	
	＊＊＊　S単－ 247号　＊＊＊					
S16004	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 工事用水中モータﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)，φ150、全揚程10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	工事用水中モータﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) φ150、全揚程10m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05041	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径１５０㎜　全揚程　１０ｍ	1.400	日	629	881	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	31.000	kWh	14.75	457	
	合　計				1,338	算出数量 1.000 日
	単　価		日		1,338	
	＊＊＊　S単－ 248号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.45(平0.35)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） 山0.45(平0.35)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.88		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	0.880	日	9,880	8,694	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	54.000	L	146	7,884	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				40,413	算出数量 1.000 日
	単　価		日		40,413	
	＊＊＊　S単－ 249号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	[賃料(H形鋼･山留副部材)] H形鋼(杭使用),350型,無,277日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(杭使用) 350型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 277日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G02004	H形鋼（杭使用） ３５０型　[賃料]	1.000	t 供用日	22,160	22,160	
G15024	H型鋼（杭使用） ３５０型　[整備費]	1.000	ton	8,295	8,295	
	合　計				30,455	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		30,455	
	＊＊＊　S単－ 250号　＊＊＊					
S17003	覆工板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	覆工板 覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),277日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	覆工板 鋼製滑り止め加工付(補強型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)供用日数 4)使用回数	277日 1回		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03012	覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型）［賃料］	1.000	㎡供用月	11,400	11,400	
G15065	覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型）［整備費］	1.000	㎡	1,281	1,281	
	合　計				12,681	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		12,681	
	＊＊＊　S単－ 251号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,1.2m3,大型土のう袋,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 1.200m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋 あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,680	22,680	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,740	19,740	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,600	55,600	
	合　計				123,640	算出数量 80.000 袋
	単　価		袋		1,546	
	＊＊＊　S単－ 252号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,1.2m3,大型土のう袋,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 1.200m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋 あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,680	22,680	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,600	55,600	
	合　計				103,900	算出数量 134.000 袋
	単　価		袋		775	
	＊＊＊　S単－ 253号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,1.2m3,大型土のう袋,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	1,770.000 1.200m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋 なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,680	22,680	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,600	55,600	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				103,900	算出数量 134.000 袋
	単　価		袋		775	
	＊＊＊　S単－ 254号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,購入土,1.2m3,大型土のう袋,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土 1,770.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	1.200m3 大型土のう袋				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,680	22,680	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,740	19,740	
Y00004	諸雑費	0.060		68,040	4,082	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋	52.000	枚	1,100	57,200	
J03208	購入土	62.400	m3	1,770	110,448	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	1.440	日	17,800	25,632	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	119.000	L	146	17,374	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・゛低騒・排対型(゛2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,600	55,600	
	合　計				362,211	算出数量 52.000 袋
	単　価		袋		6,966	
	＊＊＊　S単－ 255号　＊＊＊					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	１～５台 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	0.580	日	17,800	10,324	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	25,620	12,810	
R01002	特殊作業員	0.100	人	22,680	2,268	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,740	39,480	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	33.000	L	146	4,818	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	23,835	11,918	
	合　計				81,618	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		81,618	
	＊＊＊　S単－ 256号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	25,620	1,025	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	0.100	人	19,740	1,974	
Y00004	諸雑費	0.130		2,999	390	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量　山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,770	1,009	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	23,835	2,145	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.400	L	146	496	
	合　計				7,039	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		7,039	
	＊＊＊　Ｓ単－ 257号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	25,620	1,025	
R01002	特殊作業員	0.050	人	22,680	1,134	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,740	3,751	
Y00004	諸雑費	0.030		5,910	177	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量　山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,770	655	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	23,835	1,430	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.200	L	146	321	
	合　計				8,493	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		8,493	
	＊＊＊　Ｓ単－ 258号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 29,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	29 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[Ｇ駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	31.900	日	602	19,204	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	278.000	L	159	44,202	
R01002	特殊作業員	4.060	人	22,680	92,081	
Y00004	諸雑費	0.100		155,487	15,549	
	合　計				171,036	算出数量 1.000 箇所
	単　価				171,036	
	＊＊＊　Ｓ単－ 259号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 26,常時排水,0以上～6未満,商用電源,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	26 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 商用電源		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	286.000	kWh	14.75	4,219	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	3.380	人	22,680	76,658	
Y00004	諸雑費	0.170		80,877	13,749	
	合　計				94,626	算出数量 1.000 箇所
	単　価				94,626	
	＊＊＊　Ｓ単－ 260号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 19,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	19 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 商用電源		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	72.200	kWh	14.75	1,065	
R01002	特殊作業員	1.900	人	22,680	43,092	
Y00004	諸雑費	0.230		44,157	10,156	
	合　計				54,313	算出数量 1.000 箇所
	単　価				54,313	
	＊＊＊　Ｓ単－ 261号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,620	7,686	
R01003	普通作業員	0.500	人	19,740	9,870	
	合　計				17,556	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		17,556	
	＊＊＊　Ｓ単－ 262号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,620	7,686	
R01003	普通作業員	0.500	人	19,740	9,870	
	合　計				17,556	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		17,556	
	＊＊＊　Ｓ単－ 263号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	25,620	40,992	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01012	とび工	7.000	人	24,990	174,930	
R01003	普通作業員	1.300	人	19,740	25,662	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	1.400	日	55,600	77,840	
Y00004	諸雑費	0.340		319,424	108,604	
	合　計				428,028	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		4,280	
	＊＊＊　Ｓ単－ 264号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	25,620	38,430	
R01012	とび工	4.500	人	24,990	112,455	
R01003	普通作業員	2.700	人	19,740	53,298	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	0.800	日	55,600	44,480	
Y00004	諸雑費	0.330		248,663	82,059	
	合　計				330,722	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		3,307	
	＊＊＊　Ｓ単－ 265号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,277,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 277		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　[賃料]	1,000.000	㎡供用日	2,174	2,174,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　[整備費]	1,000.000	㎡	112	112,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	22,680	65,772	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,740	57,246	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,800	58,918	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	23,835	69,122	
	合　計				2,587,428	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		2,587	
	＊＊＊　Ｓ単－ 266号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 39		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	39	4,056	
R01003	普通作業員	0.480	人	19,740	9,475	
	合　計				13,531	算出数量 100.000 ㎡

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		㎡		135	
	＊＊＊　Ｓ単－ 267号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 405		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	405	42,120	
R01003	普通作業員	0.480	人	19,740	9,475	
	合　計				51,595	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		516	
	＊＊＊　Ｓ単－ 268号　＊＊＊					
S18074	仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工) 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 4)長期割引単価区分	25t吊 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01051	橋りょう世話役	0.620	人	35,805	22,199	
R01052	橋りょう特殊工	2.100	人	31,080	65,268	
R01003	普通作業員	0.410	人	19,740	8,093	
Y00004	雑品	0.060		95,560	5,734	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	0.580	日	55,600	32,248	
	合　計				133,542	算出数量 10.000 ton
	単　価		ton		13,354	
	＊＊＊　Ｓ単－ 269号　＊＊＊					
S18074	仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工) 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 4)長期割引単価区分	25t吊 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01051	橋りょう世話役	0.340	人	35,805	12,174	
R01052	橋りょう特殊工	1.000	人	31,080	31,080	
R01011	溶接工	0.130	人	27,615	3,590	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,740	3,356	
Y00004	雑品	0.050		50,200	2,510	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	0.290	日	55,600	16,124	
	合　計				68,834	算出数量 10.000 ton
	単　価		ton		6,883	
	＊＊＊　Ｓ単－ 270号　＊＊＊					
S18075	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(覆工板)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(覆工板) 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)規格 4)長期割引単価区分	25t吊 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	25,620	11,529	
R01012	とび工	1.500	人	24,990	37,485	
R01003	普通作業員	0.270	人	19,740	5,330	
Y00004	雑品	0.020		54,344	1,087	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	0.470	日	55,600	26,132	
	合　計				81,563	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		816	
	＊＊＊　S単－ 271号　＊＊＊					
S18075	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(覆工板)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(覆工板) 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 4)長期割引単価区分	25t吊 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.270	人	25,620	6,917	
R01012	とび工	0.800	人	24,990	19,992	
R01003	普通作業員	0.120	人	19,740	2,369	
Y00004	雑品	0.020		29,278	586	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	0.210	日	55,600	11,676	
	合　計				41,540	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		415	
	＊＊＊　S単－ 272号　＊＊＊					
S18076	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,設置～損料,0.0m,277日,1回,180<=N1<360,7,260円,ﾗﾌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)高欄型式 2)施工区分	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 設置～損料		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単管ﾊﾟｲﾌﾟ型の時100m当数量 4)供用日数(N1)	0.0m 277日				
	5)供用期間中の使用回数(YYSK) 6)ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ1m当単価(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型の時)	1回 7,260円				
	7)使用機械 8)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊				
	9)長期割引単価区分	なし				
P22001	ガードレール	100.000	m	7,260	726,000	
Y00002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ損料	0.300		726,000	217,800	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	25,620	35,868	
R01012	とび工	4.000	人	24,990	99,960	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,740	19,740	
Y00004	雑品	0.010		155,568	1,556	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	1.400	日	55,600	77,840	
	合　計				452,764	算出数量 100.000 m
	単　価		m		4,528	
	＊＊＊　S単－ 273号　＊＊＊					
S18076	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄)		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型, 撤去, 0.0m, 277日, 1回, 180<=N1<360, 7,260円, ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ｰﾝ, 25t吊, なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)高欄型式 2)施工区分	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単管ﾊﾟｲﾌﾟ型の時100m当数量 4)供用日数(N1)	0.0m 277日				
	5)供用期間中の使用回数(YYSK) 6)ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ1m当単価(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型の時)	1回 7,260円				
	7)使用機械 8)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊				
	9)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	0.870	人	25,620	22,289	
R01012	とび工	2.800	人	24,990	69,972	
R01003	普通作業員	1.200	人	19,740	23,688	
Y00004	雑品	0.010		115,949	1,159	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	0.400	日	55,600	22,240	
	合　計				139,348	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,393	
	＊＊＊　Ｓ単－ 274号　＊＊＊					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 45日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 45.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール（通信線用） Ｌ　７ｍ×Ｄ１４ｃｍ×Ｗ１．５kN	1.000	本	24,500	24,500	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A･B形　1000×170×140	1.000	個	5,370	5,370	
W09468	ステーブロック（ロッド付）Ｎｏ２ 長６００mm×幅３００mm	1.000	組	6,310	6,310	
W09423	漏電しゃ断器 ３Ｐ－２２５Ａ	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチＢ（屋外用０－２００） ２４０×４２０×１７０	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		67,280	6,728	
Y00002	損料 0.0639%	0.029		74,008	2,146	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	22,470	57,074	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	19,740	43,428	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		174,510	873	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	22,470	28,537	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	19,740	21,714	
	合　計				153,772	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		153,772	
	＊＊＊　Ｓ単－ 275号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 1.5m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	0本 IV線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	5.5mm2 1.500m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,380	1,380	
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	1.500	m	93	140	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工					
	(接地極設置)	0.250	人	22,470	5,618	
R01003	普通作業員					
	(接地極設置)	0.350	人	19,740	6,909	
R01013	電工					
	(接地線設置)	0.020	人	22,470	449	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		13,907	70	
R01013	電工					
	(接地極撤去)	0.050	人	22,470	1,124	
R01003	普通作業員					
	(接地極撤去)	0.070	人	19,740	1,382	
R01013	電工					
	(接地線撤去)	0.010	人	22,470	225	
						算出数量
	合　計				17,297	1.000 極
	単　価		極		17,297	
	＊＊＊　Ｓ単－ 276号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	当たり算出
	低圧移動電線			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	三相,2.0,設置～損料～撤去,45日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ｹｰﾌﾞﾙ規格(mm2)	2.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ｹｰﾌﾞﾙの供用日数	45.000日				
W09221	６００Ｖキャブタイヤケーブル					
	2.0	100.000	m	276	27,600	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.029		27,600	800	
R01013	電工					
	(設置)	3.300	人	22,470	74,151	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		101,751	509	
R01013	電工					
	(撤去)	1.650	人	22,470	37,076	
						算出数量
	合　計				112,536	100.000 m
	単　価		m		1,125	
	＊＊＊　Ｓ単－ 277号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	分電盤設備			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,45日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3.7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	45.000日				
W09407	配線用しゃ断器					
	3P　30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチＢ（屋外用０－　３０）					
	150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	６００Ｖビニル絶縁電線					
	IV2.0mm	15.000	m	51	765	
W09552	硬質ビニル電線管（ＶＥ）					
	VE16	1.000	本	260	260	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.029		7,955	231	
R01013	電工					
		0.790	人	22,470	17,751	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		25,706	129	
R01013	電工					
		0.400	人	22,470	8,988	
						算出数量
	合　計				27,099	1.000 箇所
	単　価		箇所		27,099	
	＊＊＊　Ｓ単－ 278号　＊＊＊					
						歩Ａ
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,120kmまで,往復計上,計上す			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	る(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m超～15m以内 120kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数)	積込･取卸＋積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数)	0.0				
P46632	仮設材輸送運賃料金 120km以下　製品長12m超～15m以内	1.000	ton	14,940	14,940	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				17,940	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		17,940	
	＊＊＊　S単－ 279号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 120kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数)	積込･取卸＋積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数)	0.0				
P46612	仮設材輸送運賃料金 120km以下　製品長12m以内	1.000	ton	12,980	12,980	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				15,980	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		15,980	
	＊＊＊　S単－ 280号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数)	積込･取卸＋積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				10,140	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		10,140	
	＊＊＊　S単－ 281号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込･取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数)	基地(積込･取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		8,320	
	＊＊＊　S単－ 282号　＊＊＊					
S43020	【橋梁用伸縮継手装置設置工】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【橋梁用伸縮継手装置設置工】 新設,普通型,－,夜間作業なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置工事区分 2)型式区分	新設 普通型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕様区分 4)夜間作業区分	－ 夜間作業なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A22003	橋梁用伸縮継手(新設) 普通型　1.8m当たり50kg以上180kg以下	1.000	m	41,310	41,310	
	合　計				41,310	算出数量 1.000 m
	単　価		m		41,310	
	＊＊＊　S単－ 283号　＊＊＊					
S43023	【橋面防水工】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【橋面防水工】 新設,シート系防水（アスファルト系),200m2未満,－,夜間作業無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)仕様区分	新設 シート系防水（アスファルト系）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工規模 4)時間制約	200m2未満 －				
	5)夜間作業区分	夜間作業無し				
A25001	シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設	1.150	㎡	2,203.20	2,534	
	合　計				2,534	算出数量 1.000 ㎡
	単　価				2,534	
	＊＊＊　S単－ 284号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		2,350	
	＊＊＊　S単－ 285号　＊＊＊					
SA0102	埋戻土投入		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		227	
	＊＊＊　S単－ 286号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,0.3km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　価		m3		369.7	
	＊＊＊　S単－ 287号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,0.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単　価		m3		426.6	
	＊＊＊　S単－ 288号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,5.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単　価		m3		1,024	
	＊＊＊　S単－ 289号　＊＊＊					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m3		364.7	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 290号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,－,－,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 －				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	－ なし				
	単　価		m3		140.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 291号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m3		144.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 292号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,－,15cmを超え30cm以下,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 －				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	15cmを超え30cm以下 －				
	単　価		m		2,940	
	＊＊＊　Ｓ単－ 293号　＊＊＊					
SA0267	SP 大型ブロック積		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無	2,000kg/個以下 有り				
	3)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		6,112	
	＊＊＊　Ｓ単－ 294号　＊＊＊					
SA0280	SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工） 積工,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)積張の区分 2)裏込材の計上	積工 計上する				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)長期割引単価区分 4)裏込材規格	なし 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40				
	単　　価		m3		7,754	
	＊＊＊　Ｓ単－ 295号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡		1,554	
	＊＊＊　Ｓ単－ 296号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(高			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		27,610	
	＊＊＊　Ｓ単－ 297号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		24,940	
	＊＊＊　Ｓ単－ 298号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		26,540	
	＊＊＊　S単－ 299号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単　価		m3		4,877	
	＊＊＊　S単－ 300号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		18,370	
	＊＊＊　S単－ 301号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-40(普通) W/C65%				
	単　価		m3		26,430	
	＊＊＊　S単－ 302号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		18,160	
	＊＊＊　S単－ 303号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,なし,18-5-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-5-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		26,110	
	＊＊＊　S単－ 304号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		26,000	
	＊＊＊　S単－ 305号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 化粧型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　価		㎡		11,170	
	＊＊＊　S単－ 306号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青繊維質板) t=20mm				
	単　価		㎡		4,868	
	＊＊＊　S単－ 307号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単　価		㎡		3,404	
	＊＊＊　S単－ 308号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付 200mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし				
	5)管種区分	外圧管１種				
	単　価		m		9,468	
	＊＊＊　S単－ 309号　＊＊＊					
SA0821	SP 排水管設置		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 排水管設置 無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)足場の有無 2)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m		5,867	
	＊＊＊　S単－ 310号　＊＊＊					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生粒度調整砕石 RM-30				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		㎡		880.1	
	＊＊＊　S単－ 311号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,981	
	＊＊＊　S単－ 312号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,45mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 45mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾀｯｸｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,982	
	＊＊＊　S単－ 313号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,46mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 46mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾀｯｸｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		2,021	
	＊＊＊　S単－ 314号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,970	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F08064	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・ﾐｮｰ超低・排(ﾐ3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t		日	12,400		
G96001	敷鉄板 22*914*1829 ［賃料］		枚供用日	14		
G96002	敷鉄板 22*914*1829 ［整備費］		枚	350		
J03005	コンクリート用砕石 40～5mm		m3	3,650		
J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30～0mm		m3	235,000		
J03206	山土砂		m3	1,900		
J96001	無収縮モルタル 1875kg/m3		m3	229,688		
P01012	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径900　長2.43m		本	0		
P23104	ＰＣケーブル 390KN(40t)型(1S17.8)		kg	524		
P33057	松丸太 長1.2m　末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)		本	980		
P96001	田面排水ボックス H0.6×B0.34（硬質塩ビ調節板付）		個	8,920		
P96002	情報化施工機器費 MGMCﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		式	1,920,000		
P96003	ベンチフリューム暗渠 T-14、B250*L1000（CO蓋含む）		個	15,300		
P96006	植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ,浸食防止ﾀｲﾌﾟ		㎡	1,050		
P96007	植生シート止釘 φ5,150L		箱	12,000		
P96009	快適トイレ		式	396,100		
P96010	防食充填材		kg	1,650		
P96011	ベンチフリューム蓋 2種,T-14,250用,L=1m		枚	3,060		
P96012	ベンチフリューム蓋 2種,T-14,300用,L=1m		枚	3,310		
P96013	ベンチフリューム蓋 2種,T-14,550用,L=1m		枚	18,400		
P96015	シングルプレスU字溝 450×4		枚	41,100		
P96019	アンカー φ12×850		本	1,820		
P96022	シングルプレス管（無孔） φ450×4		本	74,700		
P96023	無孔用継手 φ450		個	15,500		
P96024	作付面積測量経費		ha	95,100		
P96025	植生土のう袋		枚	560		
P96029	大型ブロック KPブロック600		㎡	21,450		
P96030	大型ブロック KPブロック350		㎡	11,700		
P96032	反射テープ		個	20,000		
P96033	鉄筋コンクリートベンチフリューム ２種 B300*L2000		個	6,480		
P96034	鉄筋コンクリートベンチフリューム ２種 B400*L2000		個	10,650		
P96035	道路鋲		個	1,900		
P96036	コンクリート床版 二次製品,T-6		枚	47,300		
P96037	コンクリート床版 二次製品,T-14		枚	79,100		
P96038	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 400　長1.0m		本	11,700		
P96039	ＰＣ橋桁（中桁） A活荷重、AS10		本	425,000		
P96040	ＰＣ橋桁（外桁） A活荷重、AS10		本	458,000		
P96041	防触アンカー装置 S35CN+CR+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ、F）φ28*620		個	15,000		
P96042	防触アンカー装置 S35CN+CR+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ、M）φ28*620		個	18,700		
P96043	機械式継手 D19用		組	965		
P96044	機械式継手施工費 D19*D19		箇所	358		
P96045	排水管 STKR400 HDZ45 100*50*3.2*L1050（目皿含む）		本	38,400		
P96046	目地版		㎡	1,140		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96047	排水用導水管 SUS　φ18		m	1,170		
P96048	床版水抜管 L780		本	35,700		
P96049	床版水抜管 L380		本	24,050		
P96050	取付用キャップ 床版水抜管用		個	1,235		
P96051	フレキシブルチューブ SUS　φ20		m	3,025		
P96052	成形目地材 B35*t5		m	425		
P96053	端部目地処理材 B90*t5		m	300		
P96054	鋼製底付管 φ225*H250		個	2,180		
P96055	橋梁用伸縮装置 車道用、伸縮量20mm		m	65,400		
P96056	橋梁用伸縮装置 車道用、伸縮量30mm		m	75,600		
P96057	円形紙型枠 φ150		m	416		
P96058	アンカーキャップ SGP32A*L250		個	191		
P96059	プレート PL-φ50*3.2		枚	679		
P96060	平板載荷試験		式	582,000		
P96061	臨時電力工事費		件	168,987		
P96062	カップフィルター φ50		個	400		
P96063	エルボ― φ125		個	2,330		
P96064	エルボ― φ150		個	3,990		
P96101	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B250*L2000		個	5,180		
P96102	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B450*L2000		個	11,650		
P96103	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工 450　長1.0m		個	12,500		
P96104	ベンチフリューム暗渠 T-14、B400*L1000（CO蓋含む）		個	32,200		
P96106	ベンチフリューム暗渠 T-14、B450*L1000（CO蓋含む）		個	41,000		
P96107	用水調節器 φ75 L=500		個	12,600		
P96108	用水調節器 φ125 L=500		個	22,600		
P96111	等辺山形鋼 SUS L-30*30*3		kg	995		
P96112	あと施工アンカー SUS M10*70		本	279		
P96113	堰板 ラワン材t12		㎡	1,480		
P96201	鉄筋コンクリート大型フリューム B300*H300*L2000（水抜孔有,継手含）		個	11,700		
P96202	鉄筋コンクリート大型フリューム B400*H400*L2000（水抜孔有,継手含）		個	15,000		
P96203	鉄筋コンクリート大型フリューム B450*H450*L2000（水抜孔有,継手含）		個	17,700		
P96204	鉄筋コンクリート大型フリューム B1300*H700*L2000（浮力対応型,水抜孔有）		個	66,500		
P96205	鉄筋コンクリート大型フリューム B1300*H1000*L2000（浮力対応型,水抜孔有）		個	102,000		
P96211	重圧管 1種 250*2000		本	16,300		
P96212	重圧管 1種 700*2000		本	61,100		
P96215	ボックスカルバート T-25,B500*H500*L2000		個	94,800		
P96221	自由勾配側溝（横断用） T-25,B1200*H800*L2000		個	168,000		
P96222	自由勾配側溝（暗渠型） T-25,B1200*H800*L1000		個	170,000		
P96223	自由勾配側溝用グレーチング B1200用,T-25,横断用		枚	150,000		
P96231	鋼製グレーチング 桝蓋T-14,600*600用,ﾎﾞﾙﾄ固定式		枚	34,300		
P96232	鋼製グレーチング 桝蓋T-14,800*800用,ﾎﾞﾙﾄ固定式		枚	51,900		
P96301	簡易床版 T-14,B1000*L2400		枚	81,300		
P96302	簡易床版 T-14,B1600*L1000		枚	61,000		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96501	植生シート センチピードグラス（材工共）		㎡	1,230		
P96502	作付面積測量		ha	91,400		
P96511	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,125		
P96512	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,938		
P96513	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,938		
P96514	建設廃材 廃プラスチック		m3	7,500		
P96515	建設廃材 木くず処分		m3	4,125		
P96804	保守点検費		式	50,000		
P96805	情報化施工システム経費		式	75,000		
P96806	出来形三次元測量		式	2,780,000		
W96001	溝形鋼 [-300*90		ton	39,450		
W96002	等辺山形鋼 L-75*75		ton	38,160		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00013	柵工(BS)		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ネット柵, H=0.5					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	25,620	30,744	Ｓ単　26号
S02115	普通作業員	8.100	人	19,740	159,894	Ｓ単　27号
S02115	軽作業員	1.600	人	15,750	25,200	Ｓ単　28号
Y00004	雑品	0.140		215,838	30,217	
S02116	松丸太 長1.2m　末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),,	111.000	本	980	108,780	Ｓ単　65号
S02116	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3mm,,	62.000	㎡	1,210	75,020	Ｓ単　66号
	合　　計				429,855	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		4,299	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00014	柵工(荒目)		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ネット柵, H=0.5					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	25,620	30,744	Ｓ単　26号
S02115	普通作業員	8.100	人	19,740	159,894	Ｓ単　27号
S02115	軽作業員	1.600	人	15,750	25,200	Ｓ単　28号
Y00004	雑品	0.140		215,838	30,217	
S02116	松丸太 長1.2m　末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),,	111.000	本	980	108,780	Ｓ単　65号
S02116	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3mm,,	62.000	㎡	1,210	75,020	Ｓ単　66号
	合　　計				429,855	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		4,299	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00015	柵工撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	H=0.5m					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	25,620	15,372	Ｓ単　26号
S02115	普通作業員	4.100	人	19,740	80,934	Ｓ単　27号
S02115	軽作業員	0.800	人	15,750	12,600	Ｓ単　28号
	合　　計				108,906	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,089	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00300	コンクリート削孔		孔		100.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	φ30未満,L200以下					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	25,620	7,686	Ｓ単　22号
S02115	特殊作業員	1.200	人	22,680	27,216	Ｓ単　23号
S02115	普通作業員	0.400	人	19,740	7,896	Ｓ単　24号
S16004	発動発電機[Ｇ駆動・～低騒音型] 発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動),2KVA	1.700	日	2,568	4,366	Ｓ単　98号
Y00004	雑品	0.240		47,164	11,319	
	合　　計				58,483	算出数量 100.000 孔
	単　　価		孔		585	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00301	あと施工アンカー		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	SUS M10*70					
S02116	あと施工アンカー SUS M10*70,,	10.000	本	279	2,790	Ｓ単　45号
S02115	型わく工	0.480	人	24,885	11,945	Ｓ単　25号
	合　　計				14,735	算出数量 10.000 本
	単　　価		本		1,474	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00001	PC橋桁架設工（中桁）		本		15.000 本	歩Ａ 当たり算出
	A活荷重、ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床板橋、AS10					
S02116	ＰＣ橋桁（中桁） A活荷重、AS10,,	15.000	本	425,000	6,375,000	Ｓ単 177号
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	35,805	35,805	Ｓ単 158号
S02115	橋りょう特殊工	6.000	人	31,080	186,480	Ｓ単 159号
S02115	普通作業員	3.000	人	19,740	59,220	Ｓ単 160号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] 吊上能力70t吊	1.000	日	142,000	142,000	Ｓ単 150号
	合　　計				6,798,505	算出数量 15.000 本
	単　　価		本		453,234	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00002	PC橋桁架設工（外桁）		本		15.000 本	歩Ａ 当たり算出
	A活荷重、ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床板橋、AS10					
S02116	ＰＣ橋桁（外桁） A活荷重、AS10,,	15.000	本	458,000	6,870,000	Ｓ単 178号
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	35,805	35,805	Ｓ単 158号
S02115	橋りょう特殊工	6.000	人	31,080	186,480	Ｓ単 159号
S02115	普通作業員	3.000	人	19,740	59,220	Ｓ単 160号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] 吊上能力70t吊	1.000	日	142,000	142,000	Ｓ単 150号
	合　　計				7,293,505	算出数量 15.000 本
	単　　価		本		486,234	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00003	アンカーキャップ及びプレート		箇所		10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	SGP32A*L250、PL-φ50*3.2					
S02115	土木一般世話役	0.020	人	25,620	512	Ｓ単 161号
S02115	普通作業員	0.220	人	19,740	4,343	Ｓ単 160号
S02116	アンカーキャップ SGP32A*L250,,	10.000	個	191	1,910	Ｓ単 196号
S02116	プレート PL-φ50*3.2,,	10.000	枚	679	6,790	Ｓ単 197号
S02116	目地材（加熱注入式低弾性タイプ）	1.900	kg	345	656	Ｓ単 198号
	合　　計				14,211	算出数量 10.000 箇所
	単　　価		箇所		1,421	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00004	敷鉄板		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	22*914*1829					
S02114	敷鉄板 22*914*1829　［賃料］	142,419.000	枚供用日	14	1,993,866	Ｓ単 155号
S02114	敷鉄板 22*914*1829　［整備費］	598.400	枚	350	209,440	Ｓ単 156号
S02115	特殊作業員	2.900	人	22,680	65,772	Ｓ単 162号
S02115	普通作業員	2.900	人	19,740	57,246	Ｓ単 160号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.45(平0.35)	3.310	日	40,413	133,767	Ｓ単 248号
	合　　計				2,460,091	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡		2,460	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00006	排水ポンプ運転		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	0以上～40未満					
S16004	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ），φ150､全揚程10m	1.000	日	1,338	1,338	Ｓ単 247号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,	31.000	kWh	15	465	Ｓ単 208号
S02115	特殊作業員	0.170	人	22,680	3,856	Ｓ単 157号
Y00004	雑品	0.010		5,659	57	
	合　　計				5,716	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		5,716	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00007	仮設排水管布設工		m		45.500 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	Ｓ単　26号
S02115	特殊作業員	1.000	人	22,680	22,680	Ｓ単 157号
S02115	普通作業員	2.000	人	19,740	39,480	Ｓ単　27号
Y00004	雑品	0.040		87,780	3,511	
	合　　計				91,291	算出数量 45.500 m
	単　　価		m		2,006	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00008	不整地運搬		m3		242.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	80m以下					
S16002	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] ,8.0～11.0t積,交替制補正対象外	2.460	日	19,700	48,462	Ｓ単 244号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	146	20,440	
S02124	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	Ｓ単 221号
	合　　計				92,737	算出数量 242.000 m3
	単　　価		m3		383	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00009	不整地運搬		m3		182.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	180m以下					
S16002	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] ,8.0～11.0t積,交替制補正対象外	2.460	日	19,700	48,462	Ｓ単 244号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	146	20,440	
S02124	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	Ｓ単 221号
	合　計				92,737	算出数量 182.000 m3
	単　価		m3		510	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00010	不整地運搬		m3		139.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	310m以下					
S16002	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] ,8.0～11.0t積,交替制補正対象外	2.460	日	19,700	48,462	Ｓ単 244号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	146	20,440	
S02124	運転手（特殊）	1.000	人	23,835	23,835	Ｓ単 221号
	合　計				92,737	算出数量 139.000 m3
	単　価		m3		667	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00011	植生土のう		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	仕拵え～設置					
S02115	普通作業員	9.900	人	19,740	195,426	Ｓ単　27号
S02116	植生土のう袋	400.000	枚	560	224,000	Ｓ単 172号
	合　計				419,426	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		41,943	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00021	床版工		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	T-6 B2000×1000×125					
S02115	土木一般世話役	0.250	人	25,620	6,405	Ｓ単　26号
S02115	特殊作業員	0.250	人	22,680	5,670	Ｓ単 157号
S02115	普通作業員	1.000	人	19,740	19,740	Ｓ単　27号
S16002	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,4.9t吊,交替制補正対象外	0.250	日	33,641	8,410	Ｓ単 245号
	合　計				40,225	算出数量 1.000 枚
	単　価		枚		40,225	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00022	床版工		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	T-14 B2400×1000×170					
S02115	土木一般世話役	0.280	人	25,620	7,174	Ｓ単　26号
S02115	特殊作業員	0.280	人	22,680	6,350	Ｓ単 157号
S02115	普通作業員	1.110	人	19,740	21,911	Ｓ単　27号
S16002	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,4.9t吊,交替制補正対象外	0.280	日	33,641	9,419	Ｓ単 245号
	合　計				44,854	算出数量 1.000 枚
	単　価		枚		44,854	
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区区画整理（その４）工事　（第３回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00101	植生シート		㎡		歩Ａ 1,100.000 ㎡	当たり算出
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ,浸食防止ﾀｲﾌﾟ					
S02115	土木一般世話役	2.200	人	25,620	56,364	Ｓ単　26号
S02115	普通作業員	16.500	人	19,740	325,710	Ｓ単　27号
Y00004	雑品	0.050		382,074	19,104	
S02116	植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ,浸食防止ﾀｲﾌﾟ,,	1,100.000	㎡	1,050	1,155,000	Ｓ単 164号
S02116	植生シート止釘 φ5,150L,,	3.000	箱	12,000	36,000	Ｓ単 165号
	合　計				算出数量 1,592,178	1,100.000 ㎡
	単　価		㎡		1,447	