誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

高知南国農地整備事業
堀ノ内工区区画整理工事

積算書

(当初)

中国四国農政局
高知南国農地整備事業所

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			104,640,000	
・工事原価			88,891,000	
純工事費			67,072,000	
・直接工事費			60,474,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	50,750,000	
・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	9,724,000	
・間接工事費			28,417,000	
・・・共通仮設費			6,598,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等				
60,474,000 × ((8.570*1.000)*1.000*1.040*1.000)			5,388,000	
・・・運搬費	1.000	式	769,000	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			441,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
59,639,000 × (0.740)			441,000	
・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費			21,819,000	
・・・現場管理費(率計上)				
67,072,000 × ((29.840*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000)			21,819,000	
・・・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
88,891,000 × (17.350*1.000+0.04)			15,458,000	
・一括計上価格	1.000	式	295,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			835,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			50,750,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	50,750,000	
・整地工	1.000	式	25,721,000	
・・整地工	1.000	式	20,270,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	327,000	
・・進入路工	1.000	式	10,000	
・・付帯工	1.000	式	576,000	
・・植生工	1.000	式	445,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	4,093,000	
・用水路工（開水路）	1.000	式	12,853,000	
・・作業土工	1.000	式	307,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	234,000	
・・植生工	1.000	式	282,000	
・・用水路工	1.000	式	7,766,000	
・・取水工	1.000	式	784,000	
・・付帯工	1.000	式	3,367,000	
・・既設道路横断工（水路本体以外） 6-2号支線用水路終了点部（取付点34）	1.000	式	22,000	
・・用水路接続工 10-1号支線用水路始了点部（取付点36）	1.000	式	91,000	
・排水路工	1.000	式	9,785,000	
・・作業土工	1.000	式	143,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	182,000	
・・植生工	1.000	式	466,000	
・・排水路工	1.000	式	6,068,000	
・・付帯工	1.000	式	2,323,000	
・・排水路取付工 9-1号支線排水路終了点部（取付点30）	1.000	式	13,000	
・・排水路接続工 11-1号排水路N0.0+6へ接続（取付点36）	1.000	式	188,000	
・・排水路接続工 12-1-1号支線排水路終了点部（取付点37）	1.000	式	198,000	
・・排水路接続工 12-1-1号支線排水路上流部（取付点37）	1.000	式	150,000	
・・既設道路横断工（水路本体以外） 14-1号支線排水路終了点部（取付点38）	1.000	式	54,000	
・道路工	1.000	式	2,391,000	
・・掘削工	1.000	式	1,000	
・・路体盛土工	1.000	式	455,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	40,000	
・・植生工	1.000	式	30,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	954,000	
・・簡易床版工 12号支線道路	1.000	式	184,000	
・・既設道路待避所造成工	1.000	式	727,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				50,750,000	
・整地工	1.000	式		25,721,000	
・ ・ 整地工	1.000	式		20,270,000	
000001 表土扱い(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	3.450	ha	1,974,745	6,812,870	歩A・単A B単 1号
000002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	3.450	ha	2,165,851	7,472,186	歩A・単A B単 2号
000003 筆内運土 表土,80m以下	606.000	m3	794	481,164	歩A・単A B単 3号
000004 筆内運土 作土,80m以下	634.000	m3	794	503,396	歩A・単A B単 4号
000005 筆内運土 作土,180m以下	22.000	m3	969	21,318	歩A・単A B単 5号
000006 筆内運土 基盤土,80m以下	166.000	m3	794	131,804	歩A・単A B単 6号
000007 筆内運土 基盤土,180m以下	56.000	m3	969	54,264	歩A・単A B単 7号
000008 筆外運土 基盤土,80m以下	114.000	m3	794	90,516	歩A・単A B単 8号
000009 筆外運土 基盤土,180m以下	477.000	m3	969	462,213	歩A・単A B単 9号
000010 筆外運土 基盤土,0.5km以下	170.000	m3	731	124,270	歩A・単A B単 10号
000011 作土はぎ(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) 平均t=27cm	0.840	ha	1,082,947	909,675	歩A・単A B単 11号
000012 作土戻し(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) 平均t=15cm	1.420	ha	497,147	705,949	歩A・単A B単 12号
000013 作土整地(標準区画0.3ha以上) 基盤整地	1.420	ha	813,908	1,155,749	歩A・単A B単 13号
000014 耕起 石礫・雑物除去含む	3.320	ha	405,000	1,344,600	歩A・単A B単 14号
合 計				20,269,974	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		327,000	
000015 湛水畦畔(排水路) KH-50	445.100	m	536	238,574	歩A・単A B単 15号
000016 普通畦畔 KF	88.100	m	419	36,914	歩A・単A B単 16号
000017 盛土畦畔 KM-1	597.700	m	35	20,920	歩A・単A B単 17号
000018 切土法面工 KC-1	204.200	m	62	12,660	歩A・単A B単 18号
000019 切土法面工 KC-5	30.600	m	570	17,442	歩A・単A B単 19号
合 計				326,510	
・ ・ 進入路工	1.000	式		10,000	
000020 進入路工 I-1型(2筆型)	1.000	箇所	1,284	1,284	歩A・単A B単 20号
000021 進入路工 II-1型(1筆型)	4.000	箇所	1,061	4,244	歩A・単A B単 21号
000022 進入路工 II-2型(1筆型)	1.000	箇所	4,257	4,257	歩A・単A B単 22号
合 計				9,785	
・ ・ 付帯工	1.000	式		576,000	
000023 田面排水工 排水柵,継手コンクリート2箇所含む	17.000	箇所	16,302	277,134	歩A・単A B単 23号
000024 田面排水工 排水柵,継手コンクリート1箇所含む(既設管利用)	8.000	箇所	15,509	124,072	歩A・単A B単 24号
000025 田面排水工 排水管VUφ150,タイプ1(法面部)	22.000	m	3,981	87,582	歩A・単A B単 25号
000026 田面排水工 排水管VPφ150,タイプ2(道路横断)	16.100	m	5,441	87,600	歩A・単A B単 26号
合 計				576,388	
・ ・ 植生工	1.000	式		445,000	
000027 植生シート センチビードグラス	327.000	m ²	1,360	444,720	歩A・単A B単 27号
合 計				444,720	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・構造物取壊し工					
	1.000	式		4,093,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	262	m ³	9,952	2,607,424	歩A・単A B単 28号
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート	1.2	m ³	17,530	21,036	歩A・単A B単 29号
BA0202 舗装版破砕 アスファルト舗装版、t=15cm以下	265	m ²	181	47,965	歩A・単A B単 30号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート殻	262	m ³	2,041	534,742	歩A・単A B単 31号
BA0201 殻運搬 鉄筋コンクリート殻	1.2	m ³	2,198	2,638	歩A・単A B単 32号
BA0201 殻運搬 アスファルト舗装版	11	m ³	3,604	39,644	歩A・単A B単 33号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	262	m ³	2,820	738,840	歩A・単A B単 34号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻	1.2	m ³	3,750	4,500	歩A・単A B単 35号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻	11	m ³	3,173	34,903	歩A・単A B単 36号
000037 コンクリート殻等小運搬 50m以下	48.000	m ³	995	47,760	歩A・単A B単 37号
000038 コンクリート殻等小運搬 100m未満	13.000	m ³	1,061	13,793	歩A・単A B単 38号
合 計				4,093,245	
・用水路工(開水路)					
	1.000	式		12,853,000	
・・作業土工					
	1.000	式		307,000	
BA0103 床掘り	1	m ³	278	278	歩A・単A B単 39号
B01505 流用土盛土	527.000	m ³	582	306,714	歩A・単A B単 40号
合 計				306,992	
・・整形仕上げ工					
	1.000	式		234,000	
BA0109 法面整形 盛土部	470	m ²	454	213,380	歩A・単A B単 41号
BA0109 法面整形 切土部	23	m ²	890	20,470	歩A・単A B単 42号
合 計				233,850	
・・植生工					
	1.000	式		282,000	
000043 植生シート センチピードグラス	207.000	m ²	1,360	281,520	歩A・単A B単 43号
合 計				281,520	
・・用水路工					
	1.000	式		7,766,000	
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-300	144.5	m	7,302	1,055,139	歩A・単A B単 44号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-400	107.7	m	9,203	991,163	歩A・単A B単 45号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-500	42.7	m	10,794	460,904	歩A・単A B単 46号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-800	266.4	m	18,330	4,883,112	歩A・単A B単 47号
B05502 ベンチフリューム暗渠 T-14, BF-300用	5.4	m	25,216	136,166	歩A・単A B単 48号
000049 屈曲工 15°タイプ, BF-300用	1.000	箇所	6,022	6,022	歩A・単A B単 49号
000050 屈曲工 15°タイプ, BF-800用	2.000	箇所	14,366	28,732	歩A・単A B単 50号
000051 屈曲工 30°タイプ, BF-800用	3.000	箇所	20,031	60,093	歩A・単A B単 51号
000052 コンクリート二次製品小運搬 50m以下	27.000	ton	3,911	105,597	歩A・単A B単 52号
000053 コンクリート二次製品小運搬 100m未満	9.700	ton	4,071	39,489	歩A・単A B単 53号
合 計				7,766,417	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・取水工					
	1.000	式		784,000	
000054 片口分水 BF-300	4.000	箇所	11,890	47,560	歩A・単A B単 54号
000055 片口分水 BF-400	4.000	箇所	16,922	67,688	歩A・単A B単 55号
000056 片口分水 BF-500	4.000	箇所	20,713	82,852	歩A・単A B単 56号
000057 片口分水 大型フェューAB800*H500*L1000	14.000	箇所	35,749	500,486	歩A・単A B単 57号
000058 取水管 VUφ125 タイプ1	26.000	m	3,279	85,254	歩A・単A B単 58号
合 計				783,840	
・・付帯工					
	1.000	式		3,367,000	
000059 合流樹 S1型-I (T-6)	4.000	箇所	51,498	205,992	歩A・単A B単 59号
000060 合流樹 S2型-I (T-6)	1.000	箇所	123,723	123,723	歩A・単A B単 60号
000061 合流樹 S3型-I (T-6)	1.000	箇所	202,743	202,743	歩A・単A B単 61号
000062 合流樹 S4型-I (T-6)	6.000	箇所	350,010	2,100,060	歩A・単A B単 62号
000063 合流樹 S1型-II (T-14)	1.000	箇所	43,218	43,218	歩A・単A B単 63号
000064 合流樹 S4型-II (T-14)	1.000	箇所	323,005	323,005	歩A・単A B単 64号
000065 合流樹 S4型-III (T-20)	1.000	箇所	315,518	315,518	歩A・単A B単 65号
000066 シュート式落差工 BF-400	1.000	箇所	15,180	15,180	歩A・単A B単 66号
000067 継手コンクリート BF-400,シュート式落差工(上下部)	1.000	箇所	18,271	18,271	歩A・単A B単 67号
000068 張コンクリート t=0.1m,シュート式落差工部	4.000	m	4,760	19,040	歩A・単A B単 68号
合 計				3,366,750	
・・既設道路横断工 (水路本体以外) 6-2号支線用水路終了点部(取付点34)	1.000	式		22,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート	0.7	m ³	17,530	12,271	歩A・単A B単 69号
BA0201 殻運搬 鉄筋コンクリート殻	0.7	m ³	2,198	1,539	歩A・単A B単 70号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻	0.7	m ³	3,750	2,625	歩A・単A B単 71号
000072 砂利舗装 t=10cm, RC-40	7.000	m ²	748	5,236	歩A・単A B単 72号
合 計				21,671	
・・用水路接続工 10-1号支線用水路始了点部(取付点36)	1.000	式		91,000	
BA0103 床掘り	3	m ³	278	834	歩A・単A B単 73号
BA0108 基面整正	3	m ²	422	1,266	歩A・単A B単 74号
B01209 埋戻	2	m ³	2,940	5,880	歩A・単A B単 75号
BA0302 コンクリート 21-12-25	0.7	m ³	31,770	22,239	歩A・単A B単 76号
BA0303 型枠	5.0	m ²	7,926	39,630	歩A・単A B単 77号
BA0302 均しコンクリート 18-12-25	0.2	m ³	26,000	5,200	歩A・単A B単 78号
BA0303 型枠 均しコンクリート	0.2	m ²	4,456	891	歩A・単A B単 79号
B03205 鉄筋 SD295, D13	0.043	ton	174,254	7,493	歩A・単A B単 80号
BA0302 閉塞コンクリート 既設水路閉塞, 18-12-25	0.1	m ³	26,000	2,600	歩A・単A B単 81号
BA0303 型枠 閉塞コンクリート	0.6	m ²	7,926	4,756	歩A・単A B単 82号
合 計				90,789	
・排水路工					
	1.000	式		9,785,000	
・・作業土工					
	1.000	式		143,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0103 床掘り	11	m ³	278	3,058	歩A・単A B単 83号
B01505 流用土盛土	240	m ³	582	139,680	歩A・単A B単 84号
合 計				142,738	
・・整形仕上げ工	1.000	式		182,000	
BA0109 法面整形 盛土部	347.000	m ²	454	157,538	歩A・単A B単 85号
BA0109 法面整形 切土部	28	m ²	890	24,920	歩A・単A B単 86号
合 計				182,458	
・・植生工	1.000	式		466,000	
000087 植生シート センチピードグラス	343.000	m ²	1,360	466,480	歩A・単A B単 87号
合 計				466,480	
・・排水路工	1.000	式		6,068,000	
000088 鉄筋コンクリート角フリューム KF-300	52.000	m	8,526	443,352	歩A・単A B単 88号
B05502 鉄筋コンクリート大型フリューム OF-300*300 (水抜孔有)	185.8	m	12,025	2,234,245	歩A・単A B単 89号
B05502 鉄筋コンクリート大型フリューム OF-400*400 (水抜孔有)	84.6	m	14,183	1,199,882	歩A・単A B単 90号
B05502 鉄筋コンクリート大型フリューム OF-900*500 (水抜孔有)	29.2	m	25,354	740,337	歩A・単A B単 91号
B08318 自由勾配側溝 B300×H500 T-25(暗渠型)	1.2	m	42,683	51,220	歩A・単A B単 92号
B08318 自由勾配側溝 B900×H700 T-25(暗渠型)	4.0	m	67,485	269,940	歩A・単A B単 93号
000094 屈曲工 OF300×300, 15° タイプ	2.000	箇所	8,539	17,078	歩A・単A B単 94号
000095 暗渠工 B300型, 重圧管	5.000	m	23,437	117,185	歩A・単A B単 95号
000096 暗渠工 B700型, 重圧管	10.900	m	52,252	569,547	歩A・単A B単 96号
000097 暗渠工 B800型, 重圧管	7.000	m	60,739	425,173	歩A・単A B単 97号
合 計				6,067,959	
・・付帯工	1.000	式		2,323,000	
000098 合流樹 S1型-I (T-6)	2.000	箇所	51,274	102,548	歩A・単A B単 98号
000099 合流樹 S2型-I (T-6)	1.000	箇所	123,723	123,723	歩A・単A B単 99号
000100 合流樹 S3型-I (T-6)	1.000	箇所	202,743	202,743	歩A・単A B単 100号
000101 合流樹 S5型-I (T-6)	1.000	箇所	403,136	403,136	歩A・単A B単 101号
000102 合流樹 S1型-II (T-14)	4.000	箇所	43,218	172,872	歩A・単A B単 102号
000103 合流樹 S4型-II (T-14)	1.000	箇所	323,005	323,005	歩A・単A B単 103号
000104 合流樹 F2型-II (T-14), グレチック® 樹蓋(ボルト固定式)	2.000	箇所	169,950	339,900	歩A・単A B単 104号
000105 合流樹 F3型-II (T-14), グレチック® 樹蓋(ボルト固定式)	1.000	箇所	284,557	284,557	歩A・単A B単 105号
000106 合流樹 B700×L1400×H650, 21-12-25	1.000	箇所	79,284	79,284	歩A・単A B単 106号
000107 呑口工 NK3	1.000	箇所	91,459	91,459	歩A・単A B単 107号
000108 呑口工 NK4	1.000	箇所	100,027	100,027	歩A・単A B単 108号
000109 吐口工 HK4	1.000	箇所	99,678	99,678	歩A・単A B単 109号
合 計				2,322,932	
・・排水路取付工 9-1号支線排水路終点部(取付点30)	1.000	式		13,000	
000110 隔壁工 18-8-25, 差し筋含む	1.000	箇所	12,777	12,777	歩A・単A B単 110号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				12,777	
・・排水路接続工 11-1号排水路N0.0+6へ接続(取付点36)	1.000	式		188,000	
B08318 自由勾配側溝 B300×H500 T-25(暗渠・横断型), グレチング蓋T-14	4.6	m	40,131	184,603	歩A・単A B単 111号
000112 接続コンクリート 18-8-25, 既設水路との接続	1.000	箇所	3,885	3,885	歩A・単A B単 112号
合 計				188,488	
・・排水路接続工 12-1-1号支線排水路終点部(取付点37)	1.000	式		198,000	
000113 暗渠工 B300型, 重圧管	5.000	m	22,201	111,005	歩A・単A B単 113号
BA0203 アスファルト切断 t=15cm以下	10	m	568	5,680	歩A・単A B単 114号
BA0202 舗装版破碎 アスファルト舗装版、t=15cm以下	5.5	m ²	181	996	歩A・単A B単 115号
BA0201 搬運搬 アスファルト舗装版	0.2	m ³	3,604	721	歩A・単A B単 116号
B02315 搬運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト殻	0.2	m ³	3,173	635	歩A・単A B単 117号
BA0201 泥水運搬 舗装切断排水	1.0	m ³	4,111	4,111	歩A・単A B単 118号
B02315 泥水処理 (産業廃棄物処分費) 舗装切断排水	1.0	m ³	8,800	8,800	歩A・単A B単 119号
BA0802 不陸整正	9	m ²	121	1,089	歩A・単A B単 120号
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) RM-30 t=10cm	9.0	m ²	553	4,977	歩A・単A B単 121号
BA0809 表層 (車道・路肩部) 再生密粒AS13 t=4cm	9.0	m ²	2,806	25,254	歩A・単A B単 122号
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート	1.5	m ³	17,530	26,295	歩A・単A B単 123号
BA0201 搬運搬 鉄筋コンクリート殻	1.5	m ³	2,198	3,297	歩A・単A B単 124号
B02315 搬運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻	1.5	m ³	3,750	5,625	歩A・単A B単 125号
合 計				198,485	
・・排水路接続工 12-1-1号支線排水路上流部(取付点37)	1.000	式		150,000	
000126 取付水路 B300*H400, 18-8-25	5.500	m	26,125	143,688	歩A・単A B単 126号
000127 隔壁工 18-8-25	1.000	箇所	6,167	6,167	歩A・単A B単 127号
合 計				149,855	
・・既設道路横断工 (水路本体以外) 14-1号支線排水路終点部(取付点38)	1.000	式		54,000	
BA0203 アスファルト切断 t=15cm以下	7.7	m	568	4,374	歩A・単A B単 128号
BA0202 舗装版破碎 アスファルト舗装版、t=15cm以下	12	m ²	181	2,172	歩A・単A B単 129号
BA0201 搬運搬 アスファルト舗装版	0.5	m ³	3,604	1,802	歩A・単A B単 130号
B02315 搬運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト殻	0.5	m ³	3,173	1,587	歩A・単A B単 131号
BA0201 泥水運搬 舗装切断排水	1.0	m ³	4,111	4,111	歩A・単A B単 132号
B02315 泥水処理 (産業廃棄物処分費) 舗装切断排水	1.0	m ³	8,800	8,800	歩A・単A B単 133号
BA0802 不陸整正	12	m ²	121	1,452	歩A・単A B単 134号
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) RM-30 t=10cm	12	m ²	553	6,636	歩A・単A B単 135号
BA0809 表層 (車道・路肩部) 再生密粒As13 t=4cm	12	m ²	1,920	23,040	歩A・単A B単 136号
合 計				53,974	
・道路工	1.000	式		2,391,000	
・・掘削工	1.000	式		1,000	
BA0103 床掘り	2	m ³	278	556	歩A・単A B単 137号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				9,724,000	
・仮設工	1.000	式		9,724,000	
・・排水処理工	1.000	式		98,000	
000152 沈砂池(河川汚濁防止施設) 5m×5m	1.000	箇所	76,318	76,318	歩A・単A B単 152号
000153 廃プラスチック運搬	1.000	台	5,587	5,587	歩A・単A B単 153号
000154 廃プラスチック処分	1.000	m ³	10,000	10,000	歩A・単A B単 154号
000155 木くず運搬	1.000	m ³	1,642	1,642	歩A・単A B単 155号
000156 木くず処分	1.000	m ³	4,125	4,125	歩A・単A B単 156号
合 計				97,672	
・・安全費	1.000	式		2,003,000	
B19021 交通誘導警備員	159	人	12,600	2,003,400	歩A・単A B単 157号
合 計				2,003,400	
・・仮設道路工 工用道路B=4.5m	1.000	式		5,338,000	
B18241 土木シート 175N/5cm以上	2,412	m ²	325	783,900	歩A・単A B単 158号
000159 表土はぎ 表土厚t=20cm	1,330.000	m ²	69	91,770	歩A・単A B単 159号
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻 購入土(山土砂),B≧4.0m	1,021.000	m ³	2,781	2,839,401	歩A・単A B単 160号
000161 砂利舗装 B=3.5m,C=40 t=10cm	1,653.000	m ²	840	1,388,520	歩A・単A B単 161号
BA0109 法面整形	517.000	m ²	454	234,718	歩A・単A B単 162号
合 計				5,338,309	
・・市道仮廻し道路工 市道仮廻し道路B=4.0m	1.000	式		266,000	
B18241 土木シート 175N/5cm以上	111	m ²	325	36,075	歩A・単A B単 163号
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻 購入土(山土砂),B≧4.0m	4	m ³	2,781	11,124	歩A・単A B単 164号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部)	73	m ²	553	40,369	歩A・単A B単 165号
BA0809 表層(車道・路肩部)	71	m ²	1,920	136,320	歩A・単A B単 166号
BA0109 法面整形	12	m ²	454	5,448	歩A・単A B単 167号
BA0203 舗装版切断	5.6	m	568	3,181	歩A・単A B単 168号
BA0202 舗装版破砕	45	m ²	181	8,145	歩A・単A B単 169号
BA0201 殻運搬 アスファルト舗装版	1.8	m ³	3,604	6,487	歩A・単A B単 170号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻	1.8	m ³	3,173	5,711	歩A・単A B単 171号
BA0201 泥水運搬 舗装切断排水	1.0	m ³	4,111	4,111	歩A・単A B単 172号
B02315 泥水処理(産業廃棄物処分費) 舗装切断排水	1.0	m ³	8,800	8,800	歩A・単A B単 173号
合 計				265,771	
・・水路横断仮設工	1.000	式		1,427,000	
000174 既設水路横断工 プレストレストックN=5本,150日	1.000	箇所	488,759	488,759	歩A・単A B単 174号
000175 既設水路横断工 プレストレストックN=10本,140日	1.000	箇所	937,857	937,857	歩A・単A B単 175号
合 計				1,426,616	
・・仮廻し水路工	1.000	式		592,000	
000176 仮廻し管設置 耐圧ポリエチレン管φ700	16.000	m	37,026	592,416	歩A・単A B単 176号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区區画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	1,974,745		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	2,165,851		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 筆内運土					
	表土,80m以下		m3	794		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 筆内運土					
	作土,80m以下		m3	794		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 筆内運土					
	作土,180m以下		m3	969		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 筆内運土					
	基盤土,80m以下		m3	794		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 筆内運土					
	基盤土,180m以下		m3	969		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 筆外運土					
	基盤土,80m以下		m3	794		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 筆外運土					
	基盤土,180m以下		m3	969		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 筆外運土					
	基盤土,0.5km以下		m3	731		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	平均t=27cm		ha	1,082,947		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	平均t=15cm		ha	497,147		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 作土整地(標準区画0.3ha以上)					
	基盤整地		ha	813,908		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 耕起					
	石礫・雑物除去含む		ha	405,000		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 湛水畦畔(排水路)					
	KH-50		m	536		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 普通畦畔					
	KF		m	419		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 盛土畦畔					
	KM-1		m	35		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 切土法面工					
	KC-1		m	62		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 切土法面工					
	KC-5		m	570		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 進入路工					
	I-1型(2筆型)		箇所	1,284		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 進入路工					
	II-1型(1筆型)		箇所	1,061		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 進入路工					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	II-2型 (1筆型) *** B単- 23号 ***		箇所	4,257		歩A・単A
000023	田面排水工					
	排水樹, 継手コンクリート2箇所含む *** B単- 24号 ***		箇所	16,302		歩A・単A
000024	田面排水工					
	排水樹, 継手コンクリート1箇所含む (既設管利用) *** B単- 25号 ***		箇所	15,509		歩A・単A
000025	田面排水工					
	排水管VUφ150, タイプ1 (法面部) *** B単- 26号 ***		m	3,981		歩A・単A
000026	田面排水工					
	排水管VPφ150, タイプ2 (道路横断) *** B単- 27号 ***		m	5,441		歩A・単A
000027	植生シート					
	センチピードグラス *** B単- 28号 ***		m ²	1,360		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート *** B単- 29号 ***		m ³	9,952		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート *** B単- 30号 ***		m ³	17,530		歩A・単A
BA0202	舗装版破砕					
	アスファルト舗装版、t=15cm以下 *** B単- 31号 ***		m ²	181		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	無筋コンクリート殻 *** B単- 32号 ***		m ³	2,041		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	鉄筋コンクリート殻 *** B単- 33号 ***		m ³	2,198		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	アスファルト舗装版 *** B単- 34号 ***		m ³	3,604		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート殻 *** B単- 35号 ***		m ³	2,820		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	鉄筋コンクリート殻 *** B単- 36号 ***		m ³	3,750		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	アスファルト殻 *** B単- 37号 ***		m ³	3,173		歩A・単A
000037	コンクリート殻等小運搬					
	50m以下 *** B単- 38号 ***		m ³	995		歩A・単A
000038	コンクリート殻等小運搬					
	100m未満 *** B単- 39号 ***		m ³	1,061		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	*** B単- 40号 ***		m ³	278		歩A・単A
B01505	流用土盛土					
	*** B単- 41号 ***		m ³	582		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	盛土部 *** B単- 42号 ***		m ²	454		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	切土部 *** B単- 43号 ***		m ²	890		歩A・単A
000043	植生シート					
	センチピードグラス		m ²	1,360		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B05502	*** B単-44号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF-300		m	7,302		歩A・単A
B05502	*** B単-45号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF-400		m	9,203		歩A・単A
B05502	*** B単-46号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF-500		m	10,794		歩A・単A
B05502	*** B単-47号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF-800		m	18,330		歩A・単A
B05502	*** B単-48号 *** ベンチフリューム暗渠					
	T-14, BF-300用		m	25,216		歩A・単A
000049	*** B単-49号 *** 屈曲工					
	15°タイプ, BF-300用		箇所	6,022		歩A・単A
000050	*** B単-50号 *** 屈曲工					
	15°タイプ, BF-800用		箇所	14,366		歩A・単A
000051	*** B単-51号 *** 屈曲工					
	30°タイプ, BF-800用		箇所	20,031		歩A・単A
000052	*** B単-52号 *** コンクリート二次製品小運搬					
	50m以下		ton	3,911		歩A・単A
000053	*** B単-53号 *** コンクリート二次製品小運搬					
	100m未満		ton	4,071		歩A・単A
000054	*** B単-54号 *** 片口分水					
	BF-300		箇所	11,890		歩A・単A
000055	*** B単-55号 *** 片口分水					
	BF-400		箇所	16,922		歩A・単A
000056	*** B単-56号 *** 片口分水					
	BF-500		箇所	20,713		歩A・単A
000057	*** B単-57号 *** 片口分水					
	大型円管φB800*H500*L1000		箇所	35,749		歩A・単A
000058	*** B単-58号 *** 取水管					
	VUφ125タイプ1		m	3,279		歩A・単A
000059	*** B単-59号 *** 合流樹					
	S1型-I(T-6)		箇所	51,498		歩A・単A
000060	*** B単-60号 *** 合流樹					
	S2型-I(T-6)		箇所	123,723		歩A・単A
000061	*** B単-61号 *** 合流樹					
	S3型-I(T-6)		箇所	202,743		歩A・単A
000062	*** B単-62号 *** 合流樹					
	S4型-I(T-6)		箇所	350,010		歩A・単A
000063	*** B単-63号 *** 合流樹					
	S1型-II(T-14)		箇所	43,218		歩A・単A
000064	*** B単-64号 *** 合流樹					
	S4型-II(T-14)		箇所	323,005		歩A・単A
000065	*** B単-65号 *** 合流樹					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	S4型-Ⅲ(T-20)		箇所	315,518		歩A・単A
000066	*** B単-66号 *** シュート式落差工					
	BF-400		箇所	15,180		歩A・単A
000067	*** B単-67号 *** 継手コンクリート					
	BF-400,シュート式落差工(上下部)		箇所	18,271		歩A・単A
000068	*** B単-68号 *** 張コンクリート					
	t=0.1m,シュート式落差工部		m	4,760		歩A・単A
B02162	*** B単-69号 *** コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート		m ³	17,530		歩A・単A
BA0201	*** B単-70号 *** 殻運搬					
	鉄筋コンクリート殻		m ³	2,198		歩A・単A
B02315	*** B単-71号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	鉄筋コンクリート殻		m ³	3,750		歩A・単A
000072	*** B単-72号 *** 砂利舗装					
	t=10cm,RC-40		m ²	748		歩A・単A
BA0103	*** B単-73号 *** 床掘り					
			m ³	278		歩A・単A
BA0108	*** B単-74号 *** 基面整正					
			m ²	422		歩A・単A
B01209	*** B単-75号 *** 埋戻					
			m ³	2,940		歩A・単A
BA0302	*** B単-76号 *** コンクリート					
	21-12-25		m ³	31,770		歩A・単A
BA0303	*** B単-77号 *** 型枠					
			m ²	7,926		歩A・単A
BA0302	*** B単-78号 *** 均しコンクリート					
	18-12-25		m ³	26,000		歩A・単A
BA0303	*** B単-79号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	4,456		歩A・単A
B03205	*** B単-80号 *** 鉄筋					
	SD295, D13		ton	174,254		歩A・単A
BA0302	*** B単-81号 *** 閉塞コンクリート					
	既設水路閉塞, 18-12-25		m ³	26,000		歩A・単A
BA0303	*** B単-82号 *** 型枠					
	閉塞コンクリート		m ²	7,926		歩A・単A
BA0103	*** B単-83号 *** 床掘り					
			m ³	278		歩A・単A
B01505	*** B単-84号 *** 流用土盛土					
			m ³	582		歩A・単A
BA0109	*** B単-85号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	454		歩A・単A
BA0109	*** B単-86号 *** 法面整形					
	切土部		m ²	890		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単- 87号 *** 植生シート					
	センチビードグラス		m ²	1,360		歩A・単A
000088	*** B単- 88号 *** 鉄筋コンクリート角フリューム					
	KF-300		m	8,526		歩A・単A
B05502	*** B単- 89号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	OF-300*300 (水抜孔有)		m	12,025		歩A・単A
B05502	*** B単- 90号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	OF-400*400 (水抜孔有)		m	14,183		歩A・単A
B05502	*** B単- 91号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	OF-900*500 (水抜孔有)		m	25,354		歩A・単A
B08318	*** B単- 92号 *** 自由勾配側溝					
	B300×H500 T-25(暗渠型)		m	42,683		歩A・単A
B08318	*** B単- 93号 *** 自由勾配側溝					
	B900×H700 T-25(暗渠型)		m	67,485		歩A・単A
000094	*** B単- 94号 *** 屈曲工					
	OF300×300, 15° タイプ		箇所	8,539		歩A・単A
000095	*** B単- 95号 *** 暗渠工					
	B300型, 重圧管		m	23,437		歩A・単A
000096	*** B単- 96号 *** 暗渠工					
	B700型, 重圧管		m	52,252		歩A・単A
000097	*** B単- 97号 *** 暗渠工					
	B800型, 重圧管		m	60,739		歩A・単A
000098	*** B単- 98号 *** 合流樹					
	S1型- I (T-6)		箇所	51,274		歩A・単A
000099	*** B単- 99号 *** 合流樹					
	S2型- I (T-6)		箇所	123,723		歩A・単A
000100	*** B単- 100号 *** 合流樹					
	S3型- I (T-6)		箇所	202,743		歩A・単A
000101	*** B単- 101号 *** 合流樹					
	S5型- I (T-6)		箇所	403,136		歩A・単A
000102	*** B単- 102号 *** 合流樹					
	S1型- II (T-14)		箇所	43,218		歩A・単A
000103	*** B単- 103号 *** 合流樹					
	S4型- II (T-14)		箇所	323,005		歩A・単A
000104	*** B単- 104号 *** 合流樹					
	F2型- II (T-14), グレチング樹蓋(ぶら固定式)		箇所	169,950		歩A・単A
000105	*** B単- 105号 *** 合流樹					
	F3型- II (T-14), グレチング樹蓋(ぶら固定式)		箇所	284,557		歩A・単A
000106	*** B単- 106号 *** 合流樹					
	B700×L1400×H650, 21-12-25		箇所	79,284		歩A・単A
000107	*** B単- 107号 *** 呑口工					
	NK3		箇所	91,459		歩A・単A
000108	*** B単- 108号 *** 呑口工					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	NK4 *** B単-109号 ***		箇所	100,027		歩A・単A
000109	吐口工					
	HK4 *** B単-110号 ***		箇所	99,678		歩A・単A
000110	隔壁工					
	18-8-25,差し筋含む *** B単-111号 ***		箇所	12,777		歩A・単A
B08318	自由勾配側溝					
	B300×H500 T-25(暗渠・横断型),ケレチング蓋T-14 *** B単-112号 ***		m	40,131		歩A・単A
000112	接続コンクリート					
	18-8-25,既設水路との接続 *** B単-113号 ***		箇所	3,885		歩A・単A
000113	暗渠工					
	B300型, 重圧管 *** B単-114号 ***		m	22,201		歩A・単A
BA0203	アスファルト切断					
	t=15cm以下 *** B単-115号 ***		m	568		歩A・単A
BA0202	舗装版破砕					
	アスファルト舗装版、t=15cm以下 *** B単-116号 ***		m ²	181		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	アスファルト舗装版 *** B単-117号 ***		m ³	3,604		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	アスファルト殻 *** B単-118号 ***		m ³	3,173		歩A・単A
BA0201	泥水運搬					
	舗装切断排水 *** B単-119号 ***		m ³	4,111		歩A・単A
B02315	泥水処理(産業廃棄物処分費)					
	舗装切断排水 *** B単-120号 ***		m ³	8,800		歩A・単A
BA0802	不陸整正					
	*** B単-121号 ***		m ²	121		歩A・単A
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)					
	RM-30 t=10cm *** B単-122号 ***		m ²	553		歩A・単A
BA0809	表層(車道・路肩部)					
	再生密粒AS13 t=4cm *** B単-123号 ***		m ²	2,806		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート *** B単-124号 ***		m ³	17,530		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	鉄筋コンクリート殻 *** B単-125号 ***		m ³	2,198		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	鉄筋コンクリート殻 *** B単-126号 ***		m ³	3,750		歩A・単A
000126	取付水路					
	B300*H400, 18-8-25 *** B単-127号 ***		m	26,125		歩A・単A
000127	隔壁工					
	18-8-25 *** B単-128号 ***		箇所	6,167		歩A・単A
BA0203	アスファルト切断					
	t=15cm以下 *** B単-129号 ***		m	568		歩A・単A
BA0202	舗装版破砕					
	アスファルト舗装版、t=15cm以下		m ²	181		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0201	*** B単-130号 *** 穀運搬					
	アスファルト舗装版		m3	3,604		歩A・単A
B02315	*** B単-131号 *** 穀運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	アスファルト穀		m3	3,173		歩A・単A
BA0201	*** B単-132号 *** 泥水運搬					
	舗装切断排水		m3	4,111		歩A・単A
B02315	*** B単-133号 *** 泥水処理(産業廃棄物処分費)					
	舗装切断排水		m3	8,800		歩A・単A
BA0802	*** B単-134号 *** 不陸整正					
			m ²	121		歩A・単A
BA0805	*** B単-135号 *** 上層路盤(車道・路肩部)					
	RM-30 t=10cm		m ²	553		歩A・単A
BA0809	*** B単-136号 *** 表層(車道・路肩部)					
	再生密粒As13 t=4cm		m ²	1,920		歩A・単A
BA0103	*** B単-137号 *** 床掘り					
			m3	278		歩A・単A
BA0106	*** B単-138号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻					
	購入土(山土砂), 4.0m>B≥2.5m		m3	3,420		歩A・単A
B08310	*** B単-139号 *** 購入土路体					
	購入土(山土砂), 2.5m>B≥1.0m		m3	4,680		歩A・単A
BA0109	*** B単-140号 *** 法面整形					
	切土部		m ²	890		歩A・単A
BA0109	*** B単-141号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	454		歩A・単A
000142	*** B単-142号 *** 植生シート					
	センチピードグラス		m ²	1,360		歩A・単A
000143	*** B単-143号 *** 支線道路B					
	B=3.5m, 再生密粒As13 t=4cm, RM-30 t=10cm		m	9,738		歩A・単A
000144	*** B単-144号 *** 隅切工					
	片側2.1m*2.1m, 再生密粒As13 t=4cm, RM-30 t=10cm		箇所	4,622		歩A・単A
000145	*** B単-145号 *** 重力式擁壁(左岸)					
	18-8-40		箇所	184,310		歩A・単A
BA0802	*** B単-146号 *** 不陸整正					
			m ²	121		歩A・単A
B08310	*** B単-147号 *** 購入土路床					
	購入土(山土砂), 2.5m>B≥1.0m		m3	4,726		歩A・単A
BA0805	*** B単-148号 *** 上層路盤(車道・路肩部)					
	RM-30 t=10cm		m ²	553		歩A・単A
BA0809	*** B単-149号 *** 表層(車道・路肩部)					
	再生密粒As13 t=4cm		m ²	2,806		歩A・単A
000150	*** B単-150号 *** L型擁壁(道路用)					
	H=0.8m, T=25		m	32,688		歩A・単A
000151	*** B単-151号 *** 張りコンクリート					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	18-8-25, t=10cm *** B単- 152号 ***		m	1,135		歩A・単A
000152	沈砂池(河川汚濁防止施設)					
	5m×5m *** B単- 153号 ***		箇所	76,318		歩A・単A
000153	廃プラスチック運搬					
	*** B単- 154号 ***		台	5,587		歩A・単A
000154	廃プラスチック処分					
	*** B単- 155号 ***		m3	10,000		歩A・単A
000155	木くず運搬					
	*** B単- 156号 ***		m3	1,642		歩A・単A
000156	木くず処分					
	*** B単- 157号 ***		m3	4,125		歩A・単A
B19021	交通誘導警備員					
	*** B単- 158号 ***		人	12,600		歩A・単A
B18241	土木シート					
	175N/5cm以上 *** B単- 159号 ***		m ²	325		歩A・単A
000159	表土はぎ					
	表土厚t=20cm *** B単- 160号 ***		m ²	69		歩A・単A
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻					
	購入土(山土砂), B≧4.0m *** B単- 161号 ***		m3	2,781		歩A・単A
000161	砂利舗装					
	B=3.5m, C=40 t=10cm *** B単- 162号 ***		m ²	840		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	*** B単- 163号 ***		m ²	454		歩A・単A
B18241	土木シート					
	175N/5cm以上 *** B単- 164号 ***		m ²	325		歩A・単A
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻					
	購入土(山土砂), B≧4.0m *** B単- 165号 ***		m3	2,781		歩A・単A
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)					
	*** B単- 166号 ***		m ²	553		歩A・単A
BA0809	表層(車道・路肩部)					
	*** B単- 167号 ***		m ²	1,920		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	*** B単- 168号 ***		m ²	454		歩A・単A
BA0203	舗装版切断					
	*** B単- 169号 ***		m	568		歩A・単A
BA0202	舗装版破砕					
	*** B単- 170号 ***		m ²	181		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	アスファルト舗装版 *** B単- 171号 ***		m3	3,604		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	アスファルト殻 *** B単- 172号 ***		m3	3,173		歩A・単A
BA0201	泥水運搬					
	舗装切断排水		m3	4,111		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S02116	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),,	1.000	ha	1,974,745	1,974,745	S単 28号
	合 計				1,974,745	
	単 価				1,974,745	
*** B単-2号 ***						
000002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S02116	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,,	1.000	ha	2,165,851	2,165,851	S単 29号
	合 計				2,165,851	
	単 価				2,165,851	
*** B単-3号 ***						
000003	筆内運土 表土,80m以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 表土,80m以下,,	1.000	m3	794	794	S単 30号
	合 計				794	
	単 価				794	
*** B単-4号 ***						
000004	筆内運土 作土,80m以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 作土,80m以下,,	1.000	m3	794	794	S単 31号
	合 計				794	
	単 価				794	
*** B単-5号 ***						
000005	筆内運土 作土,180m以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 作土,180m以下,,	1.000	m3	969	969	S単 32号
	合 計				969	
	単 価				969	
*** B単-6号 ***						
000006	筆内運土 基盤土,80m以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 基盤土,80m以下,,	1.000	m3	794	794	S単 33号
	合 計				794	
	単 価				794	
*** B単-7号 ***						
000007	筆内運土 基盤土,180m以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 基盤土,180m以下,,	1.000	m3	969	969	S単 34号
	合 計				969	
	単 価				969	
*** B単-8号 ***						

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区區画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000008	筆外運土 基盤土,80m以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02116	筆外運土 基盤土,80m以下,,	1.000	m3	794	794	S単 35号
	合計				794	
	単価				794	
	*** B単- 9号 ***					
000009	筆外運土 基盤土,180m以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02116	筆外運土 基盤土,180m以下,,	1.000	m3	969	969	S単 36号
	合計				969	
	単価				969	
	*** B単- 10号 ***					
000010	筆外運土 基盤土,0.5km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02116	筆外運土 基盤土,0.5km以下,,	1.000	m3	731	731	S単 37号
	合計				731	
	単価				731	
	*** B単- 11号 ***					
000011	作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=27cm		ha		1.000	歩A 当たり算出
S02116	作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=27cm,,	1.000	ha	1,082,947	1,082,947	S単 38号
	合計				1,082,947	
	単価				1,082,947	
	*** B単- 12号 ***					
000012	作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=15cm		ha		1.000	歩A 当たり算出
S02116	作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=15cm,,	1.000	ha	497,147	497,147	S単 39号
	合計				497,147	
	単価				497,147	
	*** B単- 13号 ***					
000013	作土整地(標準区画0.3ha以上) 基盤整地		ha		1.000	歩A 当たり算出
S02116	作土整地(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,,	1.000	ha	813,908	813,908	S単 40号
	合計				813,908	
	単価				813,908	
	*** B単- 14号 ***					
000014	耕起 石礫・雑物除去含む		ha		1.000	歩A 当たり算出
S02116	耕起 石礫・雑物除去含む,,	1.000	ha	405,000	405,000	S単 41号
	合計				405,000	
	単価				405,000	
	*** B単- 15号 ***					
000015	湛水畦畔(排水路) KH-50		m		100.000	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10009	畦畔整形工 あり	65.500	m ²	499	32,685	S単 106号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	23.500	m ²	890.2	20,920	S単 129号
	合計				53,605	
	単価				536	
	*** B単- 16号 ***					
000016	普通畦畔 KF		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	84.000	m ²	499	41,916	S単 106号
	合計				41,916	
	単価				419	
	*** B単- 17号 ***					
000017	盛土畦畔 KM-1		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	7.000	m ²	499	3,493	S単 106号
	合計				3,493	
	単価				35	
	*** B単- 18号 ***					
000018	切土法面工 KC-1		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	7.000	m ²	890.2	6,231	S単 129号
	合計				6,231	
	単価				62	
	*** B単- 19号 ***					
000019	切土法面工 KC-5		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	64.000	m ²	890.2	56,973	S単 129号
	合計				56,973	
	単価				570	
	*** B単- 20号 ***					
000020	進入路工 I-1型 (2筆型)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m ³ 未満, 無し, なし	2.800	m ³	247.8	694	S単 126号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.300	m ²	454	590	S単 130号
	合計				1,284	
	単価				1,284	
	*** B単- 21号 ***					
000021	進入路工 II-1型 (1筆型)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m ³ 未満, 無し, なし	1.900	m ³	247.8	471	S単 126号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.300	m ²	454	590	S単 130号
	合計				1,061	
	単価				1,061	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区區画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 22号 ***						
000022	進入路工 II-2型(1筆型)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	8.200	m3	247.8	2,032	S単 126号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	4.900	m ²	454	2,225	S単 130号
	合 計				4,257	
	単 価				4,257	
*** B単- 23号 ***						
000023	田面排水工 排水樹,継手コンクリート2箇所含む		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-	1.100	m3	2,029	2,232	S単 123号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	0.700	m3	4,305	3,014	S単 1号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	10.000	基	3,383	33,830	S単 149号
S02116	田面排水ボックス H600*B340(硬質塩ビ調節板付),,	10.000	個	10,500	105,000	S単 42号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	30,920	3,092	S単 139号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.000	m ²	7,926	15,852	S単 146号
	合 計				163,020	
	単 価				16,302	
*** B単- 24号 ***						
000024	田面排水工 排水樹,継手コンクリート1箇所含む(既設管利用)		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-	1.100	m3	2,029	2,232	S単 123号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	0.700	m3	4,305	3,014	S単 1号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	10.000	基	3,383	33,830	S単 149号
S02116	田面排水ボックス H600*B340(硬質塩ビ調節板付),,	10.000	個	10,500	105,000	S単 42号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	30,920	3,092	S単 139号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	7,926	7,926	S単 146号
	合 計				155,094	
	単 価				15,509	
*** B単- 25号 ***						
000025	田面排水工 排水管VUφ150,タイプ1(法面部)		m		15.700	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-	3.000	m3	2,029	6,087	S単 123号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	2.900	m3	1,679	4,869	S単 118号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	2.600	m3	2,681	6,971	S単 2号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管	15.700	m	2,839	44,572	S単 100号
	合 計				62,499	
	単 価				3,981	
*** B単- 26号 ***						
000026	田面排水工 排水管VPφ150,タイプ2(道路横断)		m		53.800	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-	11.100	m3	2,029	22,522	S単 123号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	11.900	m ³	1,679	19,980	S単 118号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	10.700	m ³	2,681	28,687	S単 2号
S07021	硬質ホリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管	53.800	m	4,118	221,548	S単 101号
	合計				292,737	
	単価				5,441	
	*** B単-27号 ***					
000027	植生シート センチピードグラス		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート センチピードグラス(材工共),,	1.000	m ²	1,360	1,360	S単 43号
	合計				1,360	
	単価				1,360	
	*** B単-28号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m ³	9,952	9,952	S単 88号
	合計				9,952	
	単価				9,952	
	*** B単-29号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m ³	17,530	17,530	S単 89号
	合計				17,530	
	単価				17,530	
	*** B単-30号 ***					
BA0202	舗装版破砕 アスファルト舗装版、t=15cm以下		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	180.9	181	S単 135号
	合計				181	
	単価				181	
	*** B単-31号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	1.000	m ³	2,041	2,041	S単 132号
	合計				2,041	
	単価				2,041	
	*** B単-32号 ***					
BA0201	殻運搬 鉄筋コンクリート殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m ³	2,198	2,198	S単 133号
	合計				2,198	
	単価				2,198	
	*** B単-33号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0201	殻運搬 アスファルト舗装版		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m3	3.604	3.604	S単 134号
	合計				3.604	
	単価				3.604	
	*** B単- 34号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2.820	2.820	S単 81号
	合計				2.820	
	単価				2.820	
	*** B単- 35号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3.750	3.750	S単 82号
	合計				3.750	
	単価				3.750	
	*** B単- 36号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3.173	3.173	S単 83号
	合計				3.173	
	単価				3.173	
	*** B単- 37号 ***					
000037	コンクリート殻等小運搬 50m以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	1.000	m3	717	717	S単 11号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	278.2	278	S単 119号
	合計				995	
	単価				995	
	*** B単- 38号 ***					
000038	コンクリート殻等小運搬 100m未満		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	1.000	m3	783	783	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	278.2	278	S単 119号
	合計				1.061	
	単価				1.061	
	*** B単- 39号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	278.2	278	S単 124号
	合計				278	
	単価				278	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 40号 ***						
B01505	流用土盛土		m3		9,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	9,000	m3	582	5,238	S単 8号
	合 計				5,238	
	単 価				582	
*** B単- 41号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1,000	m ²	454	454	S単 130号
	合 計				454	
	単 価				454	
*** B単- 42号 ***						
BA0109	法面整形 切土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1,000	m ²	890.2	890	S単 129号
	合 計				890	
	単 価				890	
*** B単- 43号 ***						
000043	植生シート センチピードグラス		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート センチピードグラス (材工共) , ,	1,000	m ²	1,360	1,360	S単 43号
	合 計				1,360	
	単 価				1,360	
*** B単- 44号 ***						
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-300		m		10,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, タンパ(I)	1,400	m3	3,695	5,173	S単 3号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	10,000	m	3,058	30,580	S単 92号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	2,400	m3	2,029	4,870	S単 123号
S02116	ベンチフリューム 2種 B300*L2000, , ,	5,000	個	6,480	32,400	S単 44号
	合 計				73,023	
	単 価				7,302	
*** B単- 45号 ***						
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-400		m		10,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンパ(I)	1,900	m3	2,681	5,094	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	10,000	m	3,058	30,580	S単 92号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	3,400	m3	312.9	1,064	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	2,100	m3	285.6	600	S単 120号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4,000	m ²	422.1	1,688	S単 128号
S02116	ベンチフリューム 2種 B400*L2000, , ,	5,000	個	10,600	53,000	S単 45号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				92,026	
	単価				9,203	
	*** B単- 46号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-500		m		10,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	2.300	m ³	2,681	6,166	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,058	30,580	S単 92号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.500	m ³	312.9	1,408	S単 125号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.900	m ²	422.1	2,068	S単 128号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.500	m ³	285.6	714	S単 120号
S02116	ベンチフリューム 2種 B500*L2000,,	5.000	個	13,400	67,000	S単 46号
	合計				107,936	
	単価				10,794	
	*** B単- 47号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-800		m		10,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	3.400	m ³	2,681	9,115	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,058	30,580	S単 92号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	8.200	m ³	312.9	2,566	S単 125号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.000	m ²	422.1	2,955	S単 128号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.800	m ³	285.6	1,085	S単 120号
S02116	ベンチフリューム 2種 B800*L2000,,	5.000	個	27,400	137,000	S単 47号
	合計				183,301	
	単価				18,330	
	*** B単- 48号 ***					
B05502	ベンチフリューム暗渠 T-14,BF-300用		m		10,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	3.200	m ³	2,681	8,579	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,112	41,120	S単 93号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	5.300	m ³	312.9	1,658	S単 125号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.000	m ²	422.1	2,111	S単 128号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.500	m ³	285.6	1,000	S単 120号
S02116	ベンチフリューム暗渠 T-14,B300*L1000,,	10.000	個	18,400	184,000	S単 48号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.600	m ³	2,400	1,440	S単 49号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m ³	26,000	7,800	S単 140号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,456	4,456	S単 147号
	合計				252,164	
	単価				25,216	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区區画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 49号 ***						
000049	屈曲工 15°タイプ, BF-300用		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.700	m ²	422.1	295	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.400	m ³	30,920	12,368	S単 139号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	6.000	m ²	7,926	47,556	S単 146号
	合 計				60,219	
	単 価				6,022	
*** B単- 50号 ***						
000050	屈曲工 15°タイプ, BF-800用		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	422.1	422	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.300	m ³	30,920	40,196	S単 139号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	13.000	m ²	7,926	103,038	S単 146号
	合 計				143,656	
	単 価				14,366	
*** B単- 51号 ***						
000051	屈曲工 30°タイプ, BF-800用		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.500	m ²	422.1	633	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	2.100	m ³	30,920	64,932	S単 139号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	17.000	m ²	7,926	134,742	S単 146号
	合 計				200,307	
	単 価				20,031	
*** B単- 52号 ***						
000052	コンクリート二次製品小運搬 50m以下		ton		1.000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート二次製品小運搬 50m以下, ,	1.000	ton	3,911	3,911	S単 50号
	合 計				3,911	
	単 価				3,911	
*** B単- 53号 ***						
000053	コンクリート二次製品小運搬 100m未満		ton		1.000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート二次製品小運搬 100m未満, ,	1.000	ton	4,071	4,071	S単 51号
	合 計				4,071	
	単 価				4,071	
*** B単- 54号 ***						
000054	片口分水 BF-300		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	2.400	m ³	312.9	751	S単 125号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m ²	422.1	1,266	S単 128号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.600	m3	285.6	457	S単 120号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	1.400	m3	2.681	3,753	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,577	35,770	S単 94号
S02116	ベンチフリューム片口分水 B300*L1000,,	10.000	個	7,690	76,900	S単 52号
	合計				118,897	
	単価				11,890	
	*** B単- 55号 ***					
000055	片口分水 BF-400		箇所		10.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.400	m3	312.9	1,064	S単 125号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.000	m ²	422.1	1,688	S単 128号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.100	m3	285.6	600	S単 120号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	1.900	m3	2,681	5,094	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,577	35,770	S単 94号
S02116	ベンチフリューム片口分水 B400*L1000,,	10.000	個	12,500	125,000	S単 53号
	合計				169,216	
	単価				16,922	
	*** B単- 56号 ***					
000056	片口分水 BF-500		箇所		10.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.500	m3	312.9	1,408	S単 125号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.900	m ²	422.1	2,068	S単 128号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.500	m3	285.6	714	S単 120号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	2.300	m3	2,681	6,166	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,577	35,770	S単 94号
S02116	ベンチフリューム片口分水 B500*L1000,,	10.000	個	16,100	161,000	S単 54号
	合計				207,126	
	単価				20,713	
	*** B単- 57号 ***					
000057	片口分水 大型フリュームB800*H500*L1000		箇所		10.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	8.200	m3	312.9	2,566	S単 125号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.000	m ²	422.1	2,955	S単 128号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.800	m3	285.6	1,085	S単 120号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	3.400	m3	2,681	9,115	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,577	35,770	S単 94号
S02116	大型フリューム片口分水 B800*H500*L1000,,	10.000	個	30,600	306,000	S単 55号
	合計				357,491	
	単価				35,749	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 58号 ***						
000058	取水管 VUφ125 タイ1		m		15,700	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	3,000	m3	2,029	6,087	S単 123号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(I)	2,700	m3	3,695	9,977	S単 3号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,片受直管スリーブ付,4.0m管	15,700	m	2,256	35,419	S単 102号
	合計				51,483	
	単価				3,279	
*** B単- 59号 ***						
000059	合流樹 S1型- I (T-6)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,700	m3	278.2	473	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	233.4	257	S単 121号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	1,000	m3	2,681	2,681	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,200	m ²	422.1	507	S単 128号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1,200	m ²	1,319	1,583	S単 137号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0,400	m3	31,770	12,708	S単 141号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4,200	m ²	7,926	33,289	S単 146号
	合計				51,498	
	単価				51,498	
*** B単- 60号 ***						
000060	合流樹 S2型- I (T-6)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	3,800	m3	278.2	1,057	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	2,300	m3	233.4	537	S単 121号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	2,100	m3	2,681	5,630	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,700	m ²	422.1	718	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0,100	m3	26,000	2,600	S単 140号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0,300	m ²	4,456	1,337	S単 147号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0,900	m3	31,770	28,593	S単 141号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	9,800	m ²	7,926	77,675	S単 146号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0,032	ton	174,254	5,576	S単 90号
	合計				123,723	
	単価				123,723	
*** B単- 61号 ***						
000061	合流樹 S3型- I (T-6)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	6,100	m3	278.2	1,697	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	3,300	m3	233.4	770	S単 121号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	3,000	m3	2,681	8,043	S単 2号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.600	m ²	422.1	1,097	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m ³	26,000	2,600	S単 140号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	4,456	1,337	S単 147号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.700	m ³	31,770	54,009	S単 141号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	14.100	m ²	7,926	111,757	S単 146号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.123	ton	174,254	21,433	S単 90号
	合計				202,743	
	単価				202,743	
	*** B単- 62号 ***					
000062	合流樹 S4型-I(T-6)		箇所		1,000	箇所 歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	10.800	m ³	278.2	3,005	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	5.200	m ³	233.4	1,214	S単 121号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	4.700	m ³	2,681	12,601	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.600	m ²	422.1	1,520	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m ³	26,000	5,200	S単 140号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²	4,456	1,782	S単 147号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	3.300	m ³	31,770	104,841	S単 141号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	22.600	m ²	7,926	179,128	S単 146号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.123	ton	174,254	21,433	S単 90号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.112	ton	172,194	19,286	S単 91号
	合計				350,010	
	単価				350,010	
	*** B単- 63号 ***					
000063	合流樹 S1型-II(T-14)		箇所		1,000	箇所 歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.500	m ³	278.2	417	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	233.4	233	S単 121号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	0.900	m ³	2,681	2,413	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.200	m ²	422.1	507	S単 128号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.200	m ²	1,319	1,583	S単 137号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.300	m ³	31,770	9,531	S単 141号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.600	m ²	7,926	28,534	S単 146号
	合計				43,218	
	単価				43,218	
	*** B単- 64号 ***					
000064	合流樹 S4型-II(T-14)		箇所		1,000	箇所 歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	10.000	m3	278.2	2,782	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	4.800	m3	233.4	1,120	S単 121号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	4.300	m3	2,681	11,528	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.600	m ²	422.1	1,520	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	26,000	5,200	S単 140号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²	4,456	1,782	S単 147号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	3.100	m3	31,770	98,487	S単 141号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	20.800	m ²	7,926	164,861	S単 146号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.123	ton	174,254	21,433	S単 90号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.083	ton	172,194	14,292	S単 91号
	合計				323,005	
	単価				323,005	
	*** B単- 65号 ***					
000065	合流柵 S4型-III(T-20)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	9.800	m3	278.2	2,726	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	4.700	m3	233.4	1,097	S単 121号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	4.200	m3	2,681	11,260	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.600	m ²	422.1	1,520	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	26,000	5,200	S単 140号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²	4,456	1,782	S単 147号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	3.000	m3	31,770	95,310	S単 141号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	20.300	m ²	7,926	160,898	S単 146号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.123	ton	174,254	21,433	S単 90号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.083	ton	172,194	14,292	S単 91号
	合計				315,518	
	単価				315,518	
	*** B単- 66号 ***					
000066	シュート式落差工 BF-400		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	11.600	m3	312.9	3,630	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	8.200	m3	285.6	2,342	S単 120号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	7.300	m3	2,323	16,958	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6.900	m ²	422.1	2,912	S単 128号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	20.000	m	3,058	61,160	S単 92号
S02116	ベンチフリューム 2種 B300*L2000,,	10.000	個	6,480	64,800	S単 44号
	合計				151,802	
	単価				15,180	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 67号 ***						
000067	継手コンクリート BF-400,シュート式落差工(上下部)		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W /C65%	1.500	m3	30,920	46,380	S単 139号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	17.200	m ²	7,926	136,327	S単 146号
	合 計				182,707	
	単 価				18,271	
*** B単- 68号 ***						
000068	張コンクリート t=0.1m,シュート式落差工部		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25 (20) (高 炉B) W/C65%	1.500	m3	25,790	38,685	S単 142号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	2.000	m ²	4,456	8,912	S単 147号
	合 計				47,597	
	単 価				4,760	
*** B単- 69号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する	1.000	m3	17,530	17,530	S単 89号
	合 計				17,530	
	単 価				17,530	
*** B単- 70号 ***						
BA0201	殻運搬 鉄筋コンクリート殻		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,	1.000	m3	2,198	2,198	S単 133号
	合 計				2,198	
	単 価				2,198	
*** B単- 71号 ***						
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	S単 82号
	合 計				3,750	
	単 価				3,750	
*** B単- 72号 ***						
000072	砂利舗装 t=10cm, RC-40		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S08041	砂利舗装工(人力) 再生クワツヤツシ, RC-40, 10cm, 必要, なし, 必要, なし	1.000	m ²	748	748	S単 104号
	合 計				748	
	単 価				748	
*** B単- 73号 ***						
BA0103	床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	278.2	278	S単 124号
	合計				278	
	単価				278	
	*** B単- 74号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	422.1	422	S単 128号
	合計				422	
	単価				422	
	*** B単- 75号 ***					
B01209	埋戻		m3		9.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	9.000	m3	2.681	24,129	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	233.4	2,334	S単 121号
	合計				26,463	
	単価				2,940	
	*** B単- 76号 ***					
BA0302	コンクリート 21-12-25		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	31,770	31,770	S単 141号
	合計				31,770	
	単価				31,770	
	*** B単- 77号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	7,926	7,926	S単 146号
	合計				7,926	
	単価				7,926	
	*** B単- 78号 ***					
BA0302	均しコンクリート 18-12-25		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	26,000	26,000	S単 140号
	合計				26,000	
	単価				26,000	
	*** B単- 79号 ***					
BA0303	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,456	4,456	S単 147号
	合計				4,456	
	単価				4,456	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 80号 ***						
B03205	鉄筋 SD295, D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	1.000	ton	174,254	174,254	S単 90号
	合 計				174,254	
	単 価				174,254	
*** B単- 81号 ***						
BA0302	閉塞コンクリート 既設水路閉塞, 18-12-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	26,000	26,000	S単 140号
	合 計				26,000	
	単 価				26,000	
*** B単- 82号 ***						
BA0303	型枠 閉塞コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	7,926	7,926	S単 146号
	合 計				7,926	
	単 価				7,926	
*** B単- 83号 ***						
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	1.000	m3	278.2	278	S単 124号
	合 計				278	
	単 価				278	
*** B単- 84号 ***						
B01505	流用土盛土		m3		9,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	9.000	m3	582	5,238	S単 8号
	合 計				5,238	
	単 価				582	
*** B単- 85号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	1.000	m ²	454	454	S単 130号
	合 計				454	
	単 価				454	
*** B単- 86号 ***						
BA0109	法面整形 切土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	1.000	m ²	890.2	890	S単 129号
	合 計				890	
	単 価				890	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 87号 ***						
000087	植生シート センチビードグラス		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート センチビードグラス(材工共),,	1,000	m ²	1,360	1,360	S単 43号
	合 計				1,360	
	単 価				1,360	
*** B単- 88号 ***						
000088	鉄筋コンクリート角フリューム KF-300		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	3,200	m ³	2,029	6,493	S単 123号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(I)	2,000	m ³	3,695	7,390	S単 3号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10,000	m	3,058	30,580	S単 92号
S02116	角形フリューム 幅300mm 深300mm 長2.0m,,	5,000	個	8,160	40,800	S単 56号
	合 計				85,263	
	単 価				8,526	
*** B単- 89号 ***						
B05502	鉄筋コンクリート大型フリューム OF-300*300(水抜孔有)		m		10,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	2,200	m ³	2,681	5,898	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10,000	m	3,058	30,580	S単 92号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3,600	m ³	312.9	1,126	S単 125号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4,000	m ²	422.1	1,688	S単 128号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2,400	m ³	285.6	685	S単 120号
S02116	大型フリューム B300*H300*L2000(水抜孔有,継手含),,	5,000	個	12,900	64,500	S単 57号
S02116	カップフィルター φ50,,	40,000	個	310	12,400	S単 58号
S02115	普通作業員	0.160	人	21,105	3,377	S単 21号
	合 計				120,254	
	単 価				12,025	
*** B単- 90号 ***						
B05502	鉄筋コンクリート大型フリューム OF-400*400(水抜孔有)		m		10,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	2,900	m ³	2,681	7,775	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10,000	m	3,058	30,580	S単 92号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	5,200	m ³	312.9	1,627	S単 125号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5,100	m ²	422.1	2,153	S単 128号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3,200	m ³	285.6	914	S単 120号
S02116	大型フリューム B400*H400*L2000(水抜孔有,継手含),,	5,000	個	16,600	83,000	S単 59号
S02116	カップフィルター φ50,,	40,000	個	310	12,400	S単 58号
S02115	普通作業員	0.160	人	21,105	3,377	S単 21号
	合 計				141,826	
	単 価				14,183	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 91号 ***					
B05502	鉄筋コンクリート大型フリューム 0F-900*500 (水抜孔有)		m		10,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	4.700	m3	2,681	12,601	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,515	35,150	S単 95号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	13.100	m3	312.9	4,099	S単 125号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	12.000	m ²	422.1	5,065	S単 128号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.300	m3	285.6	1,514	S単 120号
S02116	大型フリューム B900*H500*L2000 (水抜孔有,継手含),,	5.000	個	30,800	154,000	S単 60号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.600	m3	26,000	15,600	S単 140号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,456	4,456	S単 147号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	2.200	m3	2,400	5,280	S単 49号
S02116	カップフィルター φ50,,	40.000	個	310	12,400	S単 58号
S02115	普通作業員	0.160	人	21,105	3,377	S単 21号
	合計				253,542	
	単価				25,354	
	*** B単- 92号 ***					
B08318	自由勾配側溝 B300×H500 T-25(暗渠型)		m		1,200	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎砕石の施工有り,-	1.200	m	5,347	6,416	S単 96号
S02116	自由勾配側溝 (暗渠型) T-25,B300*H500*L1190,,	1.000	個	38,900	38,900	S単 61号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	0.100	m3	14,600	1,460	S単 62号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	0.100	m3	14,600	1,460	S単 62号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.100	m3	2,400	240	S単 49号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.100	m3	312.9	344	S単 125号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.700	m ²	422.1	295	S単 128号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	0.800	m3	285.6	228	S単 120号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	0.700	m3	2,681	1,877	S単 2号
	合計				51,220	
	単価				42,683	
	*** B単- 93号 ***					
B08318	自由勾配側溝 B900×H700 T-25(暗渠型)		m		4,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,,基礎砕石の施工有り,-	4.000	m	7,836	31,344	S単 97号
S02116	自由勾配側溝 (暗渠型) T-25,B900*H700*L2000,,	2.000	個	99,200	198,400	S単 63号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	0.900	m3	14,600	13,140	S単 62号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	0.800	m3	14,600	11,680	S単 62号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.900	m3	2,400	2,160	S単 49号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.500	m3	312.9	2,034	S単 125号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.200	m ²	422.1	2,195	S単 128号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.300	m ³	285.6	942	S単 120号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	3.000	m ³	2.681	8.043	S単 2号
	合計				269,938	
	単価				67,485	
	*** B単- 94号 ***					
000094	屈曲工 OF300×300,15°タイプ		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.800	m ²	422.1	338	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.700	m ³	30,920	21,644	S単 139号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	8.000	m ²	7,926	63,408	S単 146号
	合計				85,390	
	単価				8,539	
	*** B単- 95号 ***					
000095	暗渠工 B300型,重圧管		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	13.900	m ³	312.9	4,349	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	12.500	m ³	285.6	3,570	S単 120号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	11.200	m ³	2,681	30,027	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.700	m ²	422.1	1,984	S単 128号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	4.700	m ²	1,463	6,876	S単 138号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m ³	25,790	12,895	S単 142号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²	4,456	8,912	S単 147号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	6,876	68,760	S単 150号
S02116	重圧管 300*2000 1種,,	5.000	本	19,400	97,000	S単 64号
	合計				234,373	
	単価				23,437	
	*** B単- 96号 ***					
000096	暗渠工 B700型,重圧管		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	27.700	m ³	312.9	8,667	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	20.600	m ³	285.6	5,883	S単 120号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	18.500	m ³	2,681	49,599	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	8.900	m ²	422.1	3,757	S単 128号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	8.900	m ²	1,463	13,021	S単 138号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.900	m ³	25,790	23,211	S単 142号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²	4,456	8,912	S単 147号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	9,397	93,970	S単 151号
S02116	重圧管 700*2000 1種,,	5.000	本	63,100	315,500	S単 65号
	合計				522,520	
	単価				52,252	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 97号 ***						
000097	暗渠工 B800型, 重圧管		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	31.500	m3	312.9	9,856	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	22.500	m3	285.6	6,426	S単 120号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンバ(I)	20.300	m3	2,681	54,424	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	9.700	m ²	422.1	4,094	S単 128号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	9.700	m ²	1,463	14,191	S単 138号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	25,790	25,790	S単 142号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	2.000	m ²	4,456	8,912	S単 147号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 1100mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種	10.000	m	11,620	116,200	S単 152号
S02116	重圧管 800*2000 1種, ,	5.000	本	73,500	367,500	S単 66号
合 計					607,393	
単 価					60,739	
*** B単- 98号 ***						
000098	合流樹 S1型- I (T-6)		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	1.700	m3	312.9	532	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3	285.6	314	S単 120号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンバ(I)	1.000	m3	2,681	2,681	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.200	m ²	422.1	507	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3	30,920	12,368	S単 139号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	4.200	m ²	7,926	33,289	S単 146号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.200	m ²	1,319	1,583	S単 137号
合 計					51,274	
単 価					51,274	
*** B単- 99号 ***						
000099	合流樹 S2型- I (T-6)		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	3.800	m3	278.2	1,057	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	2.300	m3	233.4	537	S単 121号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンバ(I)	2.100	m3	2,681	5,630	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.700	m ²	422.1	718	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	26,000	2,600	S単 140号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.300	m ²	4,456	1,337	S単 147号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.900	m3	31,770	28,593	S単 141号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	9.800	m ²	7,926	77,675	S単 146号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.032	ton	174,254	5,576	S単 90号
合 計					123,723	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				123,723	
	*** B単- 100号 ***					
000100	合流樹 S3型-I (T-6)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	6.100	m3	278.2	1,697	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	3.300	m3	233.4	770	S単 121号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	3.000	m3	2,681	8,043	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.600	m ²	422.1	1,097	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	26,000	2,600	S単 140号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	4,456	1,337	S単 147号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.700	m3	31,770	54,009	S単 141号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	14.100	m ²	7,926	111,757	S単 146号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.123	ton	174,254	21,433	S単 90号
	合 計				202,743	
	単 価				202,743	
	*** B単- 101号 ***					
000101	合流樹 S5型-I (T-6)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	12.800	m3	278.2	3,561	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	5.700	m3	233.4	1,330	S単 121号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	5.200	m3	2,681	13,941	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.400	m ²	422.1	1,857	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	26,000	5,200	S単 140号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²	4,456	1,782	S単 147号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	3.900	m3	31,770	123,903	S単 141号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	25.700	m ²	7,926	203,698	S単 146号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.164	ton	174,254	28,578	S単 90号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.112	ton	172,194	19,286	S単 91号
	合 計				403,136	
	単 価				403,136	
	*** B単- 102号 ***					
000102	合流樹 S1型-II (T-14)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.500	m3	278.2	417	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	233.4	233	S単 121号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	0.900	m3	2,681	2,413	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.200	m ²	422.1	507	S単 128号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.200	m ²	1,319	1,583	S単 137号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B)	0.300	m3	31,770	9,531	S単 141号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	3.600	m ²	7,926	28,534	S単 146号
	合計				43,218	
	単価				43,218	
	*** B単- 103号 ***					
000103	合流樹 S4型-II (T-14)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	10.000	m ³	278.2	2,782	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	4.800	m ³	233.4	1,120	S単 121号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンパ(I)	4.300	m ³	2,681	11,528	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.600	m ²	422.1	1,520	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-12-25(20) (高炉B) W/C65%	0.200	m ³	26,000	5,200	S単 140号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.400	m ²	4,456	1,782	S単 147号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 21-12-25(20) (高炉B)	3.100	m ³	31,770	98,487	S単 141号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	20.800	m ²	7,926	164,861	S単 146号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.123	ton	174,254	21,433	S単 90号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.083	ton	172,194	14,292	S単 91号
	合計				323,005	
	単価				323,005	
	*** B単- 104号 ***					
000104	合流樹 F2型-II (T-14), グレーチング樹蓋(※付固定式)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	3.100	m ³	278.2	862	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.800	m ³	233.4	420	S単 121号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンパ(I)	1.600	m ³	2,681	4,290	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.000	m ²	422.1	844	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-12-25(20) (高炉B) W/C65%	0.100	m ³	26,000	2,600	S単 140号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.300	m ²	4,456	1,337	S単 147号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 21-12-25(20) (高炉B)	0.900	m ³	31,770	28,593	S単 141号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	6.800	m ²	7,926	53,897	S単 146号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.032	ton	174,254	5,576	S単 90号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.078	ton	172,194	13,431	S単 91号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行わない	1.000	枚	800	800	S単 98号
S02116	鋼製グレーチング樹蓋 T-14, 800×800用, ※付固定式, ,	1.000	枚	57,300	57,300	S単 67号
	合計				169,950	
	単価				169,950	
	*** B単- 105号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000105	合流樹 F3型-II(T-14),グレーチング樹蓋(ボルト固定式)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	5.400	m3	278.2	1,502	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	2.900	m3	233.4	677	S単 121号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	2.600	m3	2,681	6,971	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.600	m ²	422.1	1,097	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	26,000	2,600	S単 140号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	4,456	1,337	S単 147号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.600	m3	31,770	50,832	S単 141号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	12.000	m ²	7,926	95,112	S単 146号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.049	ton	174,254	8,538	S単 90号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.119	ton	172,194	20,491	S単 91号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚	800	800	S単 98号
S02116	鋼製グレーチング樹蓋 T-14,1000×10000用,ボルト固定式,	1.000	枚	94,600	94,600	S単 68号
	合計				284,557	
	単価				284,557	
	*** B単-106号 ***					
000106	合流樹 B700×L1400×H650,21-12-25		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.100	m ²	422.1	886	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	26,000	2,600	S単 140号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.200	m ²	4,456	891	S単 147号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.600	m3	26,650	15,990	S単 143号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	5.900	m ²	8,775	51,773	S単 148号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.041	ton	174,254	7,144	S単 90号
	合計				79,284	
	単価				79,284	
	*** B単-107号 ***					
000107	呑口工 NK3		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	3.500	m3	278.2	974	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	2.000	m3	233.4	467	S単 121号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	1.800	m3	2,681	4,826	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.300	m ²	422.1	971	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.700	m3	31,770	22,239	S単 141号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.400	m ²	7,926	50,726	S単 146号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	26,000	2,600	S単 140号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区區画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	4,456	1,337	S単 147号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.042	ton	174,254	7,319	S単 90号
	合計				91,459	
	単価				91,459	
	*** B単-108号 ***					
000108	呑口工 NK4		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	4.100	m ³	278.2	1,141	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	2.200	m ³	233.4	513	S単 121号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	2.000	m ³	2,681	5,362	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.500	m ²	422.1	1,055	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,有り,一,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.700	m ³	31,770	22,239	S単 141号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.200	m ²	7,926	57,067	S単 146号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,有り,一,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m ³	26,000	2,600	S単 140号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	4,456	1,337	S単 147号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.050	ton	174,254	8,713	S単 90号
	合計				100,027	
	単価				100,027	
	*** B単-109号 ***					
000109	吐口工 HK4		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	4.100	m ³	278.2	1,141	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	2.200	m ³	233.4	513	S単 121号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	2.000	m ³	2,681	5,362	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.500	m ²	422.1	1,055	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,有り,一,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.700	m ³	31,770	22,239	S単 141号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.200	m ²	7,926	57,067	S単 146号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,有り,一,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m ³	26,000	2,600	S単 140号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	4,456	1,337	S単 147号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.048	ton	174,254	8,364	S単 90号
	合計				99,678	
	単価				99,678	
	*** B単-110号 ***					
000110	隔壁工 18-8-25,差し筋含む		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,有り,一,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m ³	30,920	3,092	S単 139号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.200	m ²	7,926	9,511	S単 146号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.001	ton	174,254	174	S単 90号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				12,777	
	単価				12,777	
	*** B単- 111号 ***					
B08318	自由勾配側溝 B300×H500 T-25(暗渠・横断型),グレーチング蓋T-14		m		4,600	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎砕石の施工有り,-	4.600	m	5,347	24,596	S単 96号
S02116	自由勾配側溝(横断型) T-25,B300*H500*L2000,,	1.000	個	49,700	49,700	S単 69号
S02116	自由勾配側溝(暗渠型) T-25,B300*H500*L1500,,	1.000	個	38,900	38,900	S単 70号
S02116	自由勾配側溝(暗渠型) T-25,B300*H500*L1050,,	1.000	個	38,900	38,900	S単 71号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	0.200	m ³	14,600	2,920	S単 62号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	0.100	m ³	14,600	1,460	S単 62号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.300	m ³	2,400	720	S単 49号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.300	m ³	312.9	1,345	S単 125号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.700	m ²	422.1	1,140	S単 128号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.000	m ³	285.6	857	S単 120号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	2.700	m ³	2,681	7,239	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	325	325	S単 99号
S02116	鋼製グレーチング水路蓋 T-14,300用,ボルト固定式,,	1.000	枚	16,500	16,500	S単 72号
	合計				184,602	
	単価				40,131	
	*** B単- 112号 ***					
000112	接続コンクリート 18-8-25,既設水路との接続		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.100	m ²	7,926	793	S単 146号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m ³	30,920	3,092	S単 139号
	合計				3,885	
	単価				3,885	
	*** B単- 113号 ***					
000113	暗渠工 B300型, 重圧管		m		5,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.200	m ³	312.9	1,940	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.500	m ³	285.6	1,285	S単 120号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	4.100	m ³	2,681	10,992	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.300	m ²	422.1	971	S単 128号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	2.300	m ²	1,463	3,365	S単 138号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.200	m ³	25,580	5,116	S単 144号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,456	4,456	S単 147号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	5.000	m	6,876	34,380	S単 150号
S02116	重圧管 300*2000 1種,,	2.500	本	19,400	48,500	S単 64号
	合計				111,005	
	単価				22,201	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 114号 ***						
BA0203	アスファルト切断 t=15cm以下		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m	568.1	568	S単 136号
	合 計				568	
	単 価				568	
*** B単- 115号 ***						
BA0202	舗装版破砕 アスファルト舗装版、t=15cm以下		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり	1.000	m ²	180.9	181	S単 135号
	合 計				181	
	単 価				181	
*** B単- 116号 ***						
BA0201	殻運搬 アスファルト舗装版		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,	1.000	m ³	3.604	3.604	S単 134号
	合 計				3.604	
	単 価				3.604	
*** B単- 117号 ***						
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト殻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	3,173	3,173	S単 83号
	合 計				3,173	
	単 価				3,173	
*** B単- 118号 ***						
BA0201	泥水運搬 舗装切断排水		m ³		100.000 m ³	歩A 当たり算出
S16001	汚泥吸排車[トラック架装型] , 積載質量8.0t 吸入管径75mm	4.300	日	95,595	411,059	S単 108号
	合 計				411,059	
	単 価				4,111	
*** B単- 119号 ***						
B02315	泥水処理 (産業廃棄物処分費) 舗装切断排水		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 建設汚泥	1.000	m ³	8,800	8,800	S単 84号
	合 計				8,800	
	単 価				8,800	
*** B単- 120号 ***						
BA0802	不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, なし	1.000	m ²	120.6	121	S単 153号
	合 計				121	
	単 価				121	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 121号 ***						
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) RM-30 t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	553.2	553	S単 154号
	合 計				553	
	単 価				553	
*** B単- 122号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒AS13 t=4cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物I(2.35t/m ³),プライムコート各種,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	2,806	2,806	S単 155号
	合 計				2,806	
	単 価				2,806	
*** B単- 123号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m ³	17,530	17,530	S単 89号
	合 計				17,530	
	単 価				17,530	
*** B単- 124号 ***						
BA0201	殻運搬 鉄筋コンクリート殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m ³	2,198	2,198	S単 133号
	合 計				2,198	
	単 価				2,198	
*** B単- 125号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m ³	3,750	3,750	S単 82号
	合 計				3,750	
	単 価				3,750	
*** B単- 126号 ***						
000126	取付水路 B300*H400,18-8-25		m		5,500	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	6.400	m ³	278.2	1,780	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	4.600	m ³	233.4	1,074	S単 121号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	4.200	m ³	2,681	11,260	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.400	m ²	422.1	1,857	S単 128号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	4.400	m ²	1,319	5,804	S単 137号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.200	m ³	30,920	37,104	S単 139号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	10.700	m ²	7,926	84,808	S単 146号
	合 計				143,687	
	単 価				26,125	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 127号 ***						
000127	隔壁工 18-8-25		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.100	m ²	422.1	42	S単 128号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.100	m ²	1,319	132	S単 137号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.040	m ³	30,920	1,237	S単 139号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.600	m ²	7,926	4,756	S単 146号
	合 計				6,167	
	単 価				6,167	
*** B単- 128号 ***						
BA0203	アスファルト切斷 t=15cm以下		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切斷 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	568.1	568	S単 136号
	合 計				568	
	単 価				568	
*** B単- 129号 ***						
BA0202	舗装版破砕 アスファルト舗装版、t=15cm以下		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	180.9	181	S単 135号
	合 計				181	
	単 価				181	
*** B単- 130号 ***						
BA0201	殻運搬 アスファルト舗装版		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m ³	3,604	3,604	S単 134号
	合 計				3,604	
	単 価				3,604	
*** B単- 131号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	3,173	3,173	S単 83号
	合 計				3,173	
	単 価				3,173	
*** B単- 132号 ***						
BA0201	泥水運搬 舗装切斷排水		m ³		100.000	歩A 当たり算出
S16001	汚泥吸排車[トラック架装型] ,積載質量8.0t 吸入管径75mm	4.300	日	95,595	411,059	S単 108号
	合 計				411,059	
	単 価				4,111	
*** B単- 133号 ***						
B02315	泥水処理(産業廃棄物処分費) 舗装切斷排水		m ³		1.000	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	建設廃材 建設汚泥	1.000	m ³	8.800	8.800	S単 84号
	合計				8.800	
	単価				8.800	
	*** B単- 134号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, , なし	1.000	m ²	120.6	121	S単 153号
	合計				121	
	単価				121	
	*** B単- 135号 ***					
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部) RM-30 t=10cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, , 1層施工, なし, 0mm, 100mm	1.000	m ²	553.2	553	S単 154号
	合計				553	
	単価				553	
	*** B単- 136号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) 再生密粒As13 t=4cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), グライムコート 各種, なし, 再生密粒度7ス コン(13)	1.000	m ²	1,920	1,920	S単 156号
	合計				1,920	
	単価				1,920	
	*** B単- 137号 ***					
BA0103	床掘り		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	1.000	m ³	278.2	278	S単 124号
	合計				278	
	単価				278	
	*** B単- 138号 ***					
BA0106	路体 (築堤) 盛土・埋戻 購入土 (山土砂), 4.0m>B≥2.5m		m ³		9.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, , なし	9.000	m ³	886.2	7,976	S単 127号
S02116	山土砂	12.000	m ³	1,900	22,800	S単 73号
	合計				30,776	
	単価				3,420	
	*** B単- 139号 ***					
B08310	購入土路体 購入土 (山土砂), 2.5m>B≥1.0m		m ³		9.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	10.000	m ³	233.4	2,334	S単 121号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	9.000	m ³	1,435	12,915	S単 5号
S01082	締固工 (振動→締固め2.5m未満) 路体, 3.0~4.0ton, なし	9.000	m ³	452	4,068	S単 9号
S02116	山土砂	12.000	m ³	1,900	22,800	S単 73号
	合計				42,117	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				4,680	
	*** B単- 140号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1,000	m ²	890.2	890	S単 129号
	合 計				890	
	単 価				890	
	*** B単- 141号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1,000	m ²	454	454	S単 130号
	合 計				454	
	単 価				454	
	*** B単- 142号 ***					
000142	植生シート センチビードグラス		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート センチビードグラス (材工共) , ,	1,000	m ²	1,360	1,360	S単 43号
	合 計				1,360	
	単 価				1,360	
	*** B単- 143号 ***					
000143	支線道路B B=3.5m, 再生密粒As13 t=4cm, RM-30 t=10cm		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, 無し	360,000	m ²	120.6	43,416	S単 153号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	360,000	m ²	553.2	199,152	S単 154号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度ア コン(13)	350,000	m ²	1,920	672,000	S単 156号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	10,000	m ³	1,025	10,250	S単 122号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 人力タコ	9,000	m ³	2,913	26,217	S単 6号
S02116	山土砂	12,000	m ³	1,900	22,800	S単 73号
	合 計				973,835	
	単 価				9,738	
	*** B単- 144号 ***					
000144	隅切工 片側2.1m*2.1m, 再生密粒As13 t=4cm, RM-30 t=10cm		箇所		2,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, 無し	3,000	m ²	120.6	362	S単 153号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	3,000	m ²	553.2	1,660	S単 154号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度ア コン(13)	3,000	m ²	1,920	5,760	S単 156号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	0,300	m ³	1,025	308	S単 122号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 人力タコ	0,200	m ³	2,913	583	S単 6号
S02116	山土砂	0,300	m ³	1,900	570	S単 73号
	合 計				9,243	
	単 価				4,622	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 145号 ***						
000145	重力式擁壁 (左岸) 18-8-40		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	9.300	m3	278.2	2,587	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	5.600	m3	233.4	1,307	S単 121号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	5.000	m3	2,681	13,405	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.200	m ²	422.1	1,773	S単 128号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	4.200	m ²	1,319	5,540	S単 137号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツクお(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	2.500	m3	29,130	72,825	S単 145号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	9.900	m ²	8,775	86,873	S単 148号
合 計					184,310	
単 価					184,310	
*** B単- 146号 ***						
BA0802	不陸整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,なし	1.000	m ²	120.6	121	S単 153号
合 計					121	
単 価					121	
*** B単- 147号 ***						
B08310	購入土路床 購入土(山土砂),2.5m>B≧1.0m		m3		9.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	233.4	2,334	S単 121号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	9.000	m3	1,435	12,915	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	9.000	m3	498	4,482	S単 10号
S02116	山土砂	12.000	m3	1,900	22,800	S単 73号
合 計					42,531	
単 価					4,726	
*** B単- 148号 ***						
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部) RM-30 t=10cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	553.2	553	S単 154号
合 計					553	
単 価					553	
*** B単- 149号 ***						
BA0809	表層 (車道・路肩部) 再生密粒As13 t=4cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m3),プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	2,806	2,806	S単 155号
合 計					2,806	
単 価					2,806	
*** B単- 150号 ***						

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区區画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000150	L型擁壁(道路用) H=0.8m, T=25		m		17.700	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	19.500	m3	278.2	5,425	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	3.900	m3	233.4	910	S単 121号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンバ(I)	3.500	m3	2,681	9,384	S単 2号
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下, 有り, 有り, なし	17.700	m	31,800	562,860	S単 131号
	合計				578,579	
	単価				32,688	
	*** B単- 151号 ***					
000151	張りコンクリート 18-8-25, t=10cm		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.440	m3	25,790	11,348	S単 142号
	合計				11,348	
	単価				1,135	
	*** B単- 152号 ***					
000152	沈砂池(河川汚濁防止施設) 5m×5m		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	8.500	m3	278.2	2,365	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	233.4	233	S単 121号
S02116	コンクリート用碎石 , 40~5mm,	1.000	m3	3,950	3,950	S単 74号
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,	2.100	m ²	590	1,239	S単 75号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	39.000	m ²	253	9,867	S単 7号
T00013	柵工(細目) ネット柵, H=0.5	4.000	m	4,673	18,692	T単 4号
T00014	柵工(荒目) ネット柵, H=0.5	6.000	m	4,717	28,302	T単 5号
T00015	柵工撤去 H=0.5m	10.000	m	1,167	11,670	T単 6号
	合計				76,318	
	単価				76,318	
	*** B単- 153号 ***					
000153	廃プラスチック運搬		台		1.000	歩A 当たり算出
S16001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] , 4t積級	0.150	日	37,246	5,587	S単 109号
	合計				5,587	
	単価				5,587	
	*** B単- 154号 ***					
000154	廃プラスチック処分		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3	10,000	10,000	S単 85号
	合計				10,000	
	単価				10,000	
	*** B単- 155号 ***					
000155	木くず運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 21.0km 以下, 良好	1.000	空m3	1,642	1,642	S単 117号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,642	
	単価				1,642	
	*** B単- 156号 ***					
000156	木くず処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 木くず処分	1,000	m3	4,125	4,125	S単 86号
	合計				4,125	
	単価				4,125	
	*** B単- 157号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	12,600	12,600	S単 25号
	合計				12,600	
	単価				12,600	
	*** B単- 158号 ***					
B18241	土木シート 175N/5cm以上		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1,000	m ²	325	325	S単 112号
	合計				325	
	単価				325	
	*** B単- 159号 ***					
000159	表土はぎ 表土厚t=20cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, なし	1,000	m ²	69	69	S単 107号
	合計				69	
	単価				69	
	*** B単- 160号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 購入土(山土砂), B≧4.0m		m3		9,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, なし	9,000	m3	247.8	2,230	S単 126号
S02116	山土砂	12,000	m3	1,900	22,800	S単 73号
	合計				25,030	
	単価				2,781	
	*** B単- 161号 ***					
000161	砂利舗装 B=3.5m, C=40 t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クラッシュラン, C=40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, なし	1,000	m ²	840	840	S単 105号
	合計				840	
	単価				840	
	*** B単- 162号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	1,000	m ²	454	454	S単 130号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区區画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				454	
	単価				454	
	*** B単- 163号 ***					
B18241	土木シート 175N/5cm以上		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1,000	m ²	325	325	S単 112号
	合計				325	
	単価				325	
	*** B単- 164号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 購入土(山土砂),B≧4.0m		m ³		9,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m ³ 未満,無し,なし	9,000	m ³	247.8	2,230	S単 126号
S02116	山土砂	12,000	m ³	1,900	22,800	S単 73号
	合計				25,030	
	単価				2,781	
	*** B単- 165号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1,000	m ²	553.2	553	S単 154号
	合計				553	
	単価				553	
	*** B単- 166号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度ア コン(13)	1,000	m ²	1,920	1,920	S単 156号
	合計				1,920	
	単価				1,920	
	*** B単- 167号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘性土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1,000	m ²	454	454	S単 130号
	合計				454	
	単価				454	
	*** B単- 168号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1,000	m	568.1	568	S単 136号
	合計				568	
	単価				568	
	*** B単- 169号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	180.9	181	S単 135号
	合計				181	
	単価				181	
	*** B単- 170号 ***					
BA0201	殻運搬 アスファルト舗装版		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m ³	3.604	3.604	S単 134号
	合計				3.604	
	単価				3.604	
	*** B単- 171号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	3.173	3.173	S単 83号
	合計				3.173	
	単価				3.173	
	*** B単- 172号 ***					
BA0201	泥水運搬 舗装切断排水		m ³		100.000	歩A 当たり算出
S16001	汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8.0t 吸入管径75mm	4.300	日	95,595	411,059	S単 108号
	合計				411,059	
	単価				4,111	
	*** B単- 173号 ***					
B02315	泥水処理(産業廃棄物処分費) 舗装切断排水		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 建設汚泥	1.000	m ³	8,800	8,800	S単 84号
	合計				8,800	
	単価				8,800	
	*** B単- 174号 ***					
000174	既設水路横断工 プレストレストックN=5本,150日		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00006	敷鉄板設置・撤去 22*914*1829,150日	10.100	m ²	1,891	19,099	T単 2号
S18025	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H300,150日,1回,なし	20.000	m ²	12,033	240,660	S単 110号
S02114	プレストレストック 賃料150日,1000*4000*200	20.000	m ²	10,500	210,000	S単 16号
S02114	プレストレストック 整備費,1000*4000*200	20.000	m ²	950	19,000	S単 17号
	合計				488,759	
	単価				488,759	
	*** B単- 175号 ***					
000175	既設水路横断工 プレストレストックN=10本,140日		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00005	敷鉄板設置・撤去 22*914*1829,140日	10.100	m ²	1,801	18,190	T単 1号
T00007	敷鉄板設置・撤去 22*1219*2438,140日	6.700	m ²	2,207	14,787	T単 3号
S18025	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H300,140日,1回,なし	40.000	m ²	11,872	474,880	S単 111号
S02114	プレストレストック 賃料140日,1000*4000*200	40.000	m ²	9,800	392,000	S単 20号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02114	プレストレック 整備費,1000*4000*200	40.000	m ²	950	38,000	S単 17号
	合計				937,857	
	単価				937,857	
	*** B単- 176号 ***					
000176	仮廻し管設置 耐圧ポリエチレン管φ700		m		1,000	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン機械布設 耐圧ポリエチレン管,700mm,なし	1.000	m	37,026	37,026	S単 103号
	合計				37,026	
	単価				37,026	
	*** B単- 177号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 湿地BD20t級		台		1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) プレート(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	473,061	473,061	S単 113号
	合計				473,061	
	単価				473,061	
	*** B単- 178号 ***					
B19002	仮設材輸送 H-300		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	15,980	15,980	S単 114号
	合計				15,980	
	単価				15,980	
	*** B単- 179号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	8,320	8,320	S単 115号
	合計				8,320	
	単価				8,320	
	*** B単- 180号 ***					
B19002	仮設材輸送 プレストレック		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,140kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	17,040	17,040	S単 116号
	合計				17,040	
	単価				17,040	
	*** B単- 181号 ***					
000181	作付面積測量 3.32ha		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	作付面積測量 3.32ha,,	1.000	式	295,000	295,000	S単 80号
	合計				295,000	
	単価				295,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	4,305		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)		m3	2,681		歩A・単A
S01041	*** S単-3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(I)		m3	3,695		歩A・単A
S01041	*** S単-4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)		m3	2,323		歩A・単A
S01041	*** S単-5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,435		歩A・単A
S01041	*** S単-6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ		m3	2,913		歩A・単A
S01072	*** S単-7号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	253		歩A・単A
S01082	*** S単-8号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	582		歩A・単A
S01082	*** S単-9号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,なし		m3	452		歩A・単A
S01082	*** S単-10号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし		m3	498		歩A・単A
S02046	*** S単-11号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m		m3	717		歩A・単A
S02046	*** S単-12号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満		m3	783		歩A・単A
S02112	*** S単-13号 *** バケット[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バケット[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t		日	17,800		歩A・単A
S02114	*** S単-14号 *** 敷鉄板 敷鉄板 22*914*1829 [賃料]		枚供用日	15		歩A・単A
S02114	*** S単-15号 *** 敷鉄板 敷鉄板 22*914*1829 [整備費]		枚	385		歩A・単A
S02114	*** S単-16号 *** プレストレスデッキ プレストレスデッキ 賃料150日,1000*4000*200		m ²	10,500		歩A・単A
S02114	*** S単-17号 *** プレストレスデッキ プレストレスデッキ 整備費,1000*4000*200		m ²	950		歩A・単A
S02114	*** S単-18号 *** 敷鉄板 敷鉄板 22*1219*2438 [賃料]		枚供用日	27		歩A・単A
S02114	*** S単-19号 *** 敷鉄板 敷鉄板 22*1219*2438 [整備費]		枚	440		歩A・単A
S02114	*** S単-20号 *** プレストレスデッキ プレストレスデッキ 賃料140日,1000*4000*200		m ²	9,800		歩A・単A
S02115	*** S単-21号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,105		歩A・単A
S02115	*** S単-22号 *** 土木一般世話役					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人	27,510		歩A・単A
S02115	*** S単-23号 *** 普通作業員		人	21,105		歩A・単A
S02115	*** S単-24号 *** 軽作業員		人	17,115		歩A・単A
S02115	*** S単-25号 *** 交通誘導警備員B		人	12,600		歩A・単A
S02115	*** S単-26号 *** 特殊作業員		人	23,730		歩A・単A
S02115	*** S単-27号 *** 普通作業員		人	21,105		歩A・単A
S02116	*** S単-28号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)		ha	1,974,745		歩A・単A
S02116	*** S単-29号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),,		ha	2,165,851		歩A・単A
S02116	*** S単-30号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)		m3	794		歩A・単A
S02116	*** S単-31号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,,		m3	794		歩A・単A
S02116	*** S単-32号 *** 筆内運土		m3	969		歩A・単A
S02116	*** S単-33号 *** 筆内運土 表土,80m以下,,		m3	794		歩A・単A
S02116	*** S単-34号 *** 筆内運土		m3	969		歩A・単A
S02116	*** S単-35号 *** 筆内運土 作土,80m以下,,		m3	794		歩A・単A
S02116	*** S単-36号 *** 筆内運土		m3	969		歩A・単A
S02116	*** S単-37号 *** 筆内運土 基盤土,80m以下,,		m3	794		歩A・単A
S02116	*** S単-38号 *** 筆内運土		m3	969		歩A・単A
S02116	*** S単-39号 *** 筆内運土 基盤土,180m以下,,		m3	969		歩A・単A
S02116	*** S単-40号 *** 筆外運土		m3	794		歩A・単A
S02116	*** S単-41号 *** 筆外運土 基盤土,80m以下,,		m3	794		歩A・単A
S02116	*** S単-42号 *** 筆外運土		m3	969		歩A・単A
S02116	*** S単-43号 *** 筆外運土 基盤土,180m以下,,		m3	969		歩A・単A
S02116	*** S単-44号 *** 筆外運土		m3	731		歩A・単A
S02116	*** S単-45号 *** 筆外運土 基盤土,0.5km以下,,		m3	731		歩A・単A
S02116	*** S単-46号 *** 作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)		ha	1,082,947		歩A・単A
S02116	*** S単-47号 *** 作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=27cm,,		ha	497,147		歩A・単A
S02116	*** S単-48号 *** 作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)		ha	497,147		歩A・単A
S02116	*** S単-49号 *** 作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=15cm,,		ha	813,908		歩A・単A
S02116	*** S単-50号 *** 作土整地(標準区画0.3ha以上)		ha	813,908		歩A・単A
S02116	*** S単-51号 *** 作土整地(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,,		ha	813,908		歩A・単A
S02116	*** S単-52号 *** 耕起		ha	405,000		歩A・単A
S02116	*** S単-53号 *** 石礫・雑物除去含む,,		ha	405,000		歩A・単A
S02116	*** S単-54号 *** 田面排水ボックス		個	10,500		歩A・単A
S02116	*** S単-55号 *** 田面排水ボックス H600*B340(硬質塩ビ調節板付),,		個	10,500		歩A・単A
S02116	*** S単-56号 *** 植生シート		m ²	1,360		歩A・単A
S02116	*** S単-57号 *** 植生シート センチピードグラス(材工共),,		m ²	1,360		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区區画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単- 44号 *** ベンチフリューム ベンチフリューム 2種 B300*L2000,,		個	6,480		歩A・単A
S02116	*** S単- 45号 *** ベンチフリューム ベンチフリューム 2種 B400*L2000,,		個	10,600		歩A・単A
S02116	*** S単- 46号 *** ベンチフリューム ベンチフリューム 2種 B500*L2000,,		個	13,400		歩A・単A
S02116	*** S単- 47号 *** ベンチフリューム ベンチフリューム 2種 B800*L2000,,		個	27,400		歩A・単A
S02116	*** S単- 48号 *** ベンチフリューム暗渠 ベンチフリューム暗渠 T-14, B300*L1000,,		個	18,400		歩A・単A
S02116	*** S単- 49号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,		m3	2,400		歩A・単A
S02116	*** S単- 50号 *** コンクリート二次製品小運搬 コンクリート二次製品小運搬 50m以下,,		ton	3,911		歩A・単A
S02116	*** S単- 51号 *** コンクリート二次製品小運搬 コンクリート二次製品小運搬 100m未満,,		ton	4,071		歩A・単A
S02116	*** S単- 52号 *** ベンチフリューム片口分水 ベンチフリューム片口分水 B300*L1000,,		個	7,690		歩A・単A
S02116	*** S単- 53号 *** ベンチフリューム片口分水 ベンチフリューム片口分水 B400*L1000,,		個	12,500		歩A・単A
S02116	*** S単- 54号 *** ベンチフリューム片口分水 ベンチフリューム片口分水 B500*L1000,,		個	16,100		歩A・単A
S02116	*** S単- 55号 *** 大型フリューム片口分水 大型フリューム片口分水 B800*H500*L1000,,		個	30,600		歩A・単A
S02116	*** S単- 56号 *** 角形フリューム 角形フリューム 幅300mm 深300mm 長2.0m,,		個	8,160		歩A・単A
S02116	*** S単- 57号 *** 大型フリューム 大型フリューム B300*H300*L2000 (水抜孔有,継手含),,		個	12,900		歩A・単A
S02116	*** S単- 58号 *** カップフィルター カップフィルター φ50,,		個	310		歩A・単A
S02116	*** S単- 59号 *** 大型フリューム 大型フリューム B400*H400*L2000 (水抜孔有,継手含),,		個	16,600		歩A・単A
S02116	*** S単- 60号 *** 大型フリューム 大型フリューム B900*H500*L2000 (水抜孔有,継手含),,		個	30,800		歩A・単A
S02116	*** S単- 61号 *** 自由勾配側溝 (暗渠型) 自由勾配側溝 (暗渠型) T-25, B300*H500*L1190,,		個	38,900		歩A・単A
S02116	*** S単- 62号 *** 生コンクリート (高炉B) 生コンクリート (高炉B) , 18N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下),		m3	14,600		歩A・単A
S02116	*** S単- 63号 *** 自由勾配側溝 (暗渠型) 自由勾配側溝 (暗渠型) T-25, B900*H700*L2000,,		個	99,200		歩A・単A
S02116	*** S単- 64号 *** 重圧管 重圧管 300*2000 1種,,		本	19,400		歩A・単A
S02116	*** S単- 65号 *** 重圧管					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	重圧管 700*2000 1種,, *** S単- 66号 ***		本	63,100		歩A・単A
S02116	重圧管 800*2000 1種,, *** S単- 67号 ***		本	73,500		歩A・単A
S02116	鋼製グレーチング樹蓋 T-14, 800×800用,ボルト固定式,, *** S単- 68号 ***		枚	57,300		歩A・単A
S02116	鋼製グレーチング樹蓋 T-14, 1000×1000用,ボルト固定式,, *** S単- 69号 ***		枚	94,600		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 (横断型) 自由勾配側溝 (横断型) T-25, B300*H500*L2000,, *** S単- 70号 ***		個	49,700		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 (暗渠型) 自由勾配側溝 (暗渠型) T-25, B300*H500*L1500,, *** S単- 71号 ***		個	38,900		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 (暗渠型) 自由勾配側溝 (暗渠型) T-25, B300*H500*L1050,, *** S単- 72号 ***		個	38,900		歩A・単A
S02116	鋼製グレーチング水路蓋 T-14, 300用,ボルト固定式,, *** S単- 73号 ***		枚	16,500		歩A・単A
S02116	山土砂 山土砂 *** S単- 74号 ***		m3	1,900		歩A・単A
S02116	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 , 40~5mm, *** S単- 75号 ***		m3	3,950		歩A・単A
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,, *** S単- 76号 ***		m ²	590		歩A・単A
S02116	松丸太 松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),, *** S単- 77号 ***		本	1,080		歩A・単A
S02116	合成樹脂網 合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm,, *** S単- 78号 ***		m ²	1,350		歩A・単A
S02116	合成樹脂網 合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m,, *** S単- 79号 ***		m ²	1,420		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 パトロール給油,, *** S単- 80号 ***		L	150		歩A・単A
S02116	作付面積測量 作付面積測量 3.32ha,, *** S単- 81号 ***		式	295,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単- 82号 ***		m3	2,820		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単- 83号 ***		m3	3,750		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単- 84号 ***		m3	3,173		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設汚泥 建設汚泥 *** S単- 85号 ***		m3	8,800		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 廃プラスチック *** S単- 86号 ***		m3	10,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 木くず処分		m3	4,125		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02124	*** S単- 87号 *** 【運転手(特殊)】 運転手(特殊)		人	25,410		歩A・単A
S02721	*** S単- 88号 *** 【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3	9,952		歩A・単A
S02721	*** S単- 89号 *** 【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3	17,530		歩A・単A
S03701	*** S単- 90号 *** 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	174,254		歩A・単A
S03701	*** S単- 91号 *** 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	172,194		歩A・単A
S05801	*** S単- 92号 *** 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,058		歩A・単A
S05801	*** S単- 93号 *** 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,112		歩A・単A
S05801	*** S単- 94号 *** 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,577		歩A・単A
S05801	*** S単- 95号 *** 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	3,515		歩A・単A
S05801	*** S単- 96号 *** 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎碎石の施工有り,-		m	5,347		歩A・単A
S05801	*** S単- 97号 *** 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,,基礎碎石の施工有り,-		m	7,836		歩A・単A
S05801	*** S単- 98号 *** 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	800		歩A・単A
S05801	*** S単- 99号 *** 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	325		歩A・単A
S07021	*** S単- 100号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管		m	2,839		歩A・単A
S07021	*** S単- 101号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管		m	4,118		歩A・単A
S07021	*** S単- 102号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,片受直管スリーブ付,4.0m管		m	2,256		歩A・単A
S07035	*** S単- 103号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設 耐圧ポリエチレン管,700mm,なし		m	37,026		歩A・単A
S08041	*** S単- 104号 *** 砂利舗装工(人力) 再生クラッシュ材,RC-40,10cm,必要,なし,必要,なし		m ²	748		歩A・単A
S08042	*** S単- 105号 *** 砂利舗装工(機械)					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10009	砂利舗装工(機械) クラッシュラン,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし *** S単-106号 ***		m ²	840		歩A・単A
	畦畔整形工 あり *** S単-107号 ***		m ¹	499		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし *** S単-108号 ***		m ²	69		歩A・単A
	S16001 汚泥吸排車[トラック架装型] 汚泥吸排車[トラック架装型] ,積載質量8.0t 吸入管径75mm *** S単-109号 ***		日	95,595		歩A・単A
S16001	クランプトラック[ワンロード・ディーゼル] クランプトラック[ワンロード・ディーゼル] ,4t積級 *** S単-110号 ***		日	37,246		歩A・単A
	S18025 覆工板設置・撤去 覆工板設置・撤去 700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H300,150日,1回,なし *** S単-111号 ***		m ²	12,033		歩A・単A
S18025	覆工板設置・撤去 覆工板設置・撤去 700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H300,140日,1回,なし *** S単-112号 ***		m ²	11,872		歩A・単A
	S18062 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単-113号 ***		m ²	325		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザー(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし *** S単-114号 ***		台	473,061		歩A・単A
	S19003 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0 *** S単-115号 ***		ton	15,980		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単-116号 ***		ton	8,320		歩A・単A
	S19003 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,140kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0 *** S単-117号 ***		ton	17,040		歩A・単A
S19025 運搬(伐開・除根・除草) 運搬(伐開・除根・除草) 21.0km以下,良好 *** S単-118号 ***		空m ³	1,642		歩A・単A	
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単-119号 ***		m ³	1,679		歩A・単A
	SA0102 SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m ³ 未満 *** S単-120号 ***		m ³	278.2		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単-121号 ***		m ³	285.6		歩A・単A
	SA0102 SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満 *** S単-122号 ***		m ³	233.4		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単-123号 ***		m ³	1,025		歩A・単A
	SA0103 SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, *** S単-124号 ***		m ³	2,029		歩A・単A
SA0103 SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m ³	278.2		歩A・単A	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	*** S単-125号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	312.9		歩A・単A
SA0141	*** S単-126号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	247.8		歩A・単A
SA0141	*** S単-127号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	886.2		歩A・単A
SA0151	*** S単-128号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	422.1		歩A・単A
SA0152	*** S単-129号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	890.2		歩A・単A
SA0152	*** S単-130号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	454		歩A・単A
SA0214	*** S単-131号 *** SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,有り,有り,なし		m	31,800		歩A・単A
SA0221	*** S単-132号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,10.9km以下,		m3	2,041		歩A・単A
SA0221	*** S単-133号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,198		歩A・単A
SA0221	*** S単-134号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	3,604		歩A・単A
SA0222	*** S単-135号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	180.9		歩A・単A
SA0223	*** S単-136号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	568.1		歩A・単A
SA0301	*** S単-137号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,319		歩A・単A
SA0301	*** S単-138号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,463		歩A・単A
SA0311	*** S単-139号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,920		歩A・単A
SA0311	*** S単-140号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	26,000		歩A・単A
SA0311	*** S単-141号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	31,770		歩A・単A
SA0311	*** S単-142号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	25,790		歩A・単A
SA0311	*** S単-143号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	26,650		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	*** S単-144号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	25,580		歩A・単A
SA0311	*** S単-145号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツホリ(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	29,130		歩A・単A
SA0312	*** S単-146号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,926		歩A・単A
SA0312	*** S単-147号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,456		歩A・単A
SA0312	*** S単-148号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,775		歩A・単A
SA0551	*** S単-149号 *** SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,383		歩A・単A
SA0706	*** S単-150号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	6,876		歩A・単A
SA0706	*** S単-151号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	9,397		歩A・単A
SA0706	*** S単-152号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,1100mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	11,620		歩A・単A
SA0831	*** S単-153号 *** SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し,-,なし		m ²	120.6		歩A・単A
SA0834	*** S単-154号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	553.2		歩A・単A
SA0843	*** S単-155号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各 種,,再生密粒度アスコ(13)		m ²	2,806		歩A・単A
SA0843	*** S単-156号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度ア スコ(13)		m ²	1,920		歩A・単A
T00005	*** T単-1号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	22*914*1829,140日		m ²	1,801		歩A・単A
T00006	*** T単-2号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	22*914*1829,150日		m ²	1,891		歩A・単A
T00007	*** T単-3号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	22*1219*2438,140日		m ²	2,207		歩A・単A
T00013	*** T単-4号 *** 柵工(細目)					
	ネット柵,H=0.5		m	4,673		歩A・単A
T00014	*** T単-5号 *** 柵工(荒目)					
	ネット柵,H=0.5		m	4,717		歩A・単A
T00015	*** T単-6号 *** 柵工撤去					
	H=0.5m		m	1,167		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	2.040	人	21,105	43,054	
	合計				43,054	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,305	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,730	8,068	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,105	17,939	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,068	807	
	合計				26,814	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,681	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,730	8,068	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,105	28,070	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,068	807	
	合計				36,945	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,695	
*** S単-4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,730	8,068	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,105	14,351	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,068	807	
	合計				23,226	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,323	
*** S単-5号 ***						

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,105	14,351	
	合計				14,351	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,435	
	*** S単-6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 人力タコ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.380	人	21,105	29,125	
	合計				29,125	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,913	
	*** S単-7号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	21,105	2,533	
	合計				2,533	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		253	
	*** S単-8号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,120	4,493	
P34029	軽油 ハンド給油	5.700	L	150	855	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,730	23,730	
	合計				29,078	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		582	
	*** S単-9号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路体 3.0~4.0ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・低騒・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,810	10,896	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 バトロ#給油	17.000	L	150	2,550	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				38,856	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		452	
	*** S単- 10号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 3.0~4.0ton, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	路床		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分(ton)	3.0~4.0ton		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分	なし		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・低騒・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,810	10,896	
P34029	軽油 バトロ#給油	17.000	L	150	2,550	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				38,856	算出数量 78.000 m3
	単価		m3		498	
	*** S単- 11号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 30~50m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料	砂・砂利・栗石		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 運搬距離区分	30~50m		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[クローラ型・油圧ガンブ式] クローラ型油圧ガンブ 4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 バトロ#給油	65.000	L	150	9,750	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				50,970	算出数量 71.100 m3
	単価		m3		717	
	*** S単- 12号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 100m未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料	砂・砂利・栗石		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 運搬距離区分	100m未満		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[クローラ型・油圧ガンブ式] クローラ型油圧ガンブ 4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 バトロ#給油	65.000	L	150	9,750	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				50,970	算出数量 65.100 m3
	単価		m3		783	
	*** S単- 13号 ***					
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜2011)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具賃料コード	F08063		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 機械器具規格	標準バケット容量 山積0.8m3 (平・・		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	17,800円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン〜超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	1.000	日	17,800	17,800	
	合計				17,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,800	
	*** S単- 14号 ***					
S02114	敷鉄板		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*914*1829 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*914*1829 [賃料]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	15円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	敷鉄板 22*914*1829 [賃料]	1.000	枚供用日	15	15	
	合計				15	算出数量 1.000 各単位
	単価				15	
	*** S単- 15号 ***					
S02114	敷鉄板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*914*1829 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*914*1829 [整備費]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	385円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96002	敷鉄板 22*914*1829 [整備費]	1.000	枚	385	385	
	合計				385	算出数量 1.000 各単位
	単価				385	
	*** S単- 16号 ***					
S02114	プレストレストック		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレストレストック 賃料150日,1000*4000*200			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	賃料150日,1000*4000*200		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96005	プレストレストック 賃料150日,1000*4000*200	1.000	m ²	10,500	10,500	
	合計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,500	
	*** S単- 17号 ***					
S02114	プレストレストック		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレストレストック 整備費,1000*4000*200			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	整備費,1000*4000*200		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	950円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96007	プレストレストック 整備費,1000*4000*200	1.000	m ²	950	950	
	合計				950	算出数量 1.000 各単位
	単価				950	
	*** S単- 18号 ***					
S02114	敷鉄板		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1219*2438 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96003 22*1219*2438 [賃料] 27円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96003	敷鉄板 22*1219*2438 [賃料]	1.000	枚供用日	27	27	
	合計				27	算出数量 1.000 各単位
	単価				27	
	*** S単- 19号 ***					
S02114	敷鉄板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1219*2438 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96004 22*1219*2438 [整備費] 440円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96004	敷鉄板 22*1219*2438 [整備費]	1.000	枚	440	440	
	合計				440	算出数量 1.000 各単位
	単価				440	
	*** S単- 20号 ***					
S02114	プレストレスデッキ		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレストレスデッキ 賃料140日,1000*4000*200			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96006 賃料140日,1000*4000*200 9,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96006	プレストレスデッキ 賃料140日,1000*4000*200	1.000	m ²	9,800	9,800	
	合計				9,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,800	
	*** S単- 21号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,105	21,105	
	合計				21,105	算出数量 1.000 人
	単価				21,105	
	*** S単- 22号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,510	27,510	
	合計				27,510	算出数量 1.000 人
	単価				27,510	
	*** S単- 23号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,105	21,105	
	合計				21,105	算出数量 1,000 人
	単価				21,105	
	*** S単- 24号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1,000	人	17,115	17,115	
	合計				17,115	算出数量 1,000 人
	単価				17,115	
	*** S単- 25号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	12,600	12,600	
	合計				12,600	算出数量 1,000 人
	単価				12,600	
	*** S単- 26号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,000	人	23,730	23,730	
	合計				23,730	算出数量 1,000 人
	単価				23,730	
	*** S単- 27号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,105	21,105	
	合計				21,105	算出数量 1,000 人
	単価				21,105	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 28号 ***						
S02116	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P97000		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97000	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	1.000	ha	1,974,745	1,974,745	
	合計				1,974,745	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,974,745	
*** S単- 29号 ***						
S02116	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P97001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97001	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	1.000	ha	2,165,851	2,165,851	
	合計				2,165,851	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,165,851	
*** S単- 30号 ***						
S02116	筆内運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 表土,80m以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P97002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97002	筆内運土 表土,80m以下	1.000	m3	794	794	
	合計				794	算出数量 1.000 各単位
	単価				794	
*** S単- 31号 ***						
S02116	筆内運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 作土,80m以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P97003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97003	筆内運土 作土,80m以下	1.000	m3	794	794	
	合計				794	算出数量 1.000 各単位
	単価				794	
*** S単- 32号 ***						
S02116	筆内運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 作土,180m以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P97004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97004	筆内運土 作土,180m以下	1.000	m3	969	969	

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	堀ノ内工区区画整理工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				969	算出数量 1.000 各単位
	単価				969	
	*** S単- 33号 ***					
S02116	筆内運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 基盤土, 80m以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97005	筆内運土 基盤土, 80m以下	1.000	m3	794	794	
	合計				794	算出数量 1.000 各単位
	単価				794	
	*** S単- 34号 ***					
S02116	筆内運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 基盤土, 180m以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97006	筆内運土 基盤土, 180m以下	1.000	m3	969	969	
	合計				969	算出数量 1.000 各単位
	単価				969	
	*** S単- 35号 ***					
S02116	筆外運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆外運土 基盤土, 80m以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97007	筆外運土 基盤土, 80m以下	1.000	m3	794	794	
	合計				794	算出数量 1.000 各単位
	単価				794	
	*** S単- 36号 ***					
S02116	筆外運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆外運土 基盤土, 180m以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97008	筆外運土 基盤土, 180m以下	1.000	m3	969	969	
	合計				969	算出数量 1.000 各単位
	単価				969	
	*** S単- 37号 ***					
S02116	筆外運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆外運土 基盤土, 0.5km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97009	筆外運土 基盤土,0.5km以下	1.000	m3	731	731	
	合計				731	算出数量 1.000 各単位
	単価				731	
	*** S単- 38号 ***					
S02116	作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=27cm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97010	作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=27cm	1.000	ha	1,082,947	1,082,947	
	合計				1,082,947	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,082,947	
	*** S単- 39号 ***					
S02116	作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=15cm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97011	作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=15cm	1.000	ha	497,147	497,147	
	合計				497,147	算出数量 1.000 各単位
	単価				497,147	
	*** S単- 40号 ***					
S02116	作土整地(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	作土整地(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97012	作土整地(標準区画0.3ha以上) 基盤整地	1.000	ha	813,908	813,908	
	合計				813,908	算出数量 1.000 各単位
	単価				813,908	
	*** S単- 41号 ***					
S02116	耕起		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耕起 石礫・雑物除去含む,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97013	耕起 石礫・雑物除去含む	1.000	ha	405,000	405,000	
	合計				405,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				405,000	
	*** S単- 42号 ***					
S02116	田面排水ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区區画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	田面排水ボックス H600*B340 (硬質塩ビ調節板付) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	田面排水ボックス H600*B340 (硬質塩ビ調節板付)	1.000	個	10,500	10,500	
	合計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,500	
	*** S単- 43号 ***					
S02116	植生シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート センチピードグラス (材工共) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96601		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96601	植生シート センチピードグラス (材工共)	1.000	m ²	1,360	1,360	
	合計				1,360	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,360	
	*** S単- 44号 ***					
S02116	ベンチフリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 2種 B300*L2000, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96101	ベンチフリューム 2種 B300*L2000	1.000	個	6,480	6,480	
	合計				6,480	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,480	
	*** S単- 45号 ***					
S02116	ベンチフリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 2種 B400*L2000, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96102	ベンチフリューム 2種 B400*L2000	1.000	個	10,600	10,600	
	合計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,600	
	*** S単- 46号 ***					
S02116	ベンチフリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 2種 B500*L2000, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96103	ベンチフリューム 2種 B500*L2000	1.000	個	13,400	13,400	
	合計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,400	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 47号 ***						
S02116	ベンチフリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 2種 B800*L2000, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96104	ベンチフリューム 2種 B800*L2000	1.000	個	27.400	27.400	
	合計				27.400	算出数量 1.000 各単位
	単価				27.400	
*** S単- 48号 ***						
S02116	ベンチフリューム暗渠		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム暗渠 T-14, B300*L1000, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96130		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96130	ベンチフリューム暗渠 T-14, B300*L1000	1.000	個	18.400	18.400	
	合計				18.400	算出数量 1.000 各単位
	単価				18.400	
*** S単- 49号 ***						
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード) J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2.400	2.400	
	合計				2.400	算出数量 1.000 各単位
	単価				2.400	
*** S単- 50号 ***						
S02116	コンクリート二次製品小運搬		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート二次製品小運搬 50m以下, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97014	コンクリート二次製品小運搬 50m以下	1.000	ton	3.911	3.911	
	合計				3.911	算出数量 1.000 各単位
	単価				3.911	
*** S単- 51号 ***						
S02116	コンクリート二次製品小運搬		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート二次製品小運搬 100m未満, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97015	コンクリート二次製品小運搬 100m未満	1.000	ton	4.071	4.071	
	合計				4.071	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区區画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				4,071	
	*** S単- 52号 ***					
S02116	ベンチフリューム片口分水		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム片口分水 B300*L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96121		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96121	ベンチフリューム片口分水 B300*L1000	1,000	個	7,690	7,690	
	合 計				7,690	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,690	
	*** S単- 53号 ***					
S02116	ベンチフリューム片口分水		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム片口分水 B400*L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96122		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96122	ベンチフリューム片口分水 B400*L1000	1,000	個	12,500	12,500	
	合 計				12,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,500	
	*** S単- 54号 ***					
S02116	ベンチフリューム片口分水		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム片口分水 B500*L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96123		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96123	ベンチフリューム片口分水 B500*L1000	1,000	個	16,100	16,100	
	合 計				16,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				16,100	
	*** S単- 55号 ***					
S02116	大型フリューム片口分水		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム片口分水 B800*H500*L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96124		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96124	大型フリューム片口分水 B800*H500*L1000	1,000	個	30,600	30,600	
	合 計				30,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				30,600	
	*** S単- 56号 ***					
S02116	角形フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	角形フリューム 幅300mm 深300mm 長2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P13051		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区區画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P13051	角形フリューム 幅300mm 深300mm 長2.0m	1.000	個	8,160	8,160	
	合計				8,160	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,160	
	*** S単- 57号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム B300*H300*L2000 (水抜孔有, 継手含) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96201		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96201	大型フリューム B300*H300*L2000 (水抜孔有, 継手含)	1.000	個	12,900	12,900	
	合計				12,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,900	
	*** S単- 58号 ***					
S02116	カップフィルター		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カップフィルター φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96204		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96204	カップフィルター φ50	1.000	個	310	310	
	合計				310	算出数量 1.000 各単位
	単価				310	
	*** S単- 59号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム B400*H400*L2000 (水抜孔有, 継手含) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96202		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96202	大型フリューム B400*H400*L2000 (水抜孔有, 継手含)	1.000	個	16,600	16,600	
	合計				16,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,600	
	*** S単- 60号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム B900*H500*L2000 (水抜孔有, 継手含) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96203		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96203	大型フリューム B900*H500*L2000 (水抜孔有, 継手含)	1.000	個	30,800	30,800	
	合計				30,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,800	
	*** S単- 61号 ***					
S02116	自由勾配側溝 (暗渠型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 (暗渠型) T-25, B300*H500*L1190,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96224		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96224	自由勾配側溝(暗渠型) T-25, B300*H500*L1190	1.000	個	38,900	38,900	
	合計				38,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				38,900	
	*** S単-62号 ***					
S02116	生コンクリート(高炉B) 生コンクリート(高炉B) .18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下),		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J02056		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上	
J02056	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	1.000	m3	14,600	14,600	
	合計				14,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,600	
	*** S単-63号 ***					
S02116	自由勾配側溝(暗渠型) 自由勾配側溝(暗渠型) T-25, B900*H700*L2000,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96226		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上	
P96226	自由勾配側溝(暗渠型) T-25, B900*H700*L2000	1.000	個	99,200	99,200	
	合計				99,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				99,200	
	*** S単-64号 ***					
S02116	重圧管 重圧管 300*2000 1種,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96211		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上	
P96211	重圧管 300*2000 1種	1.000	本	19,400	19,400	
	合計				19,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,400	
	*** S単-65号 ***					
S02116	重圧管 重圧管 700*2000 1種,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96212		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上	
P96212	重圧管 700*2000 1種	1.000	本	63,100	63,100	
	合計				63,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				63,100	
	*** S単-66号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	重圧管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 800*2000 1種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96213		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96213	重圧管	1.000	本	73,500	73,500	
	800*2000 1種					
	合計				73,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				73,500	
	*** S単- 67号 ***					
S02116	鋼製グレーチング樹蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング樹蓋 T-14, 800×800用,ボルト固定式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96235		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96235	鋼製グレーチング樹蓋	1.000	枚	57,300	57,300	
	T-14, 800×800用,ボルト固定式					
	合計				57,300	算出数量 1,000 各単位
	単価				57,300	
	*** S単- 68号 ***					
S02116	鋼製グレーチング樹蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング樹蓋 T-14, 1000×10000用,ボルト固定式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96236		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96236	鋼製グレーチング樹蓋	1.000	枚	94,600	94,600	
	T-14, 1000×10000用,ボルト固定式					
	合計				94,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				94,600	
	*** S単- 69号 ***					
S02116	自由勾配側溝 (横断型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 (横断型) T-25, B300*H500*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96221		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96221	自由勾配側溝 (横断型)	1.000	個	49,700	49,700	
	T-25, B300*H500*L2000					
	合計				49,700	算出数量 1,000 各単位
	単価				49,700	
	*** S単- 70号 ***					
S02116	自由勾配側溝 (暗渠型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 (暗渠型) T-25, B300*H500*L1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96223		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96223	自由勾配側溝 (暗渠型)	1.000	個	38,900	38,900	
	T-25, B300*H500*L1500					
	合計				38,900	算出数量 1,000 各単位
	単価				38,900	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 71号 ***						
S02116	自由勾配側溝 (暗渠型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 (暗渠型) T-25, B300*H500*L1050,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96225		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96225	自由勾配側溝 (暗渠型) T-25, B300*H500*L1050	1.000	個	38,900	38,900	
	合計				38,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				38,900	
*** S単- 72号 ***						
S02116	鋼製グレーチング水路蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング水路蓋 T-14, 300用, ㊦ ㊰固定式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96231		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96231	鋼製グレーチング水路蓋 T-14, 300用, ㊦ ㊰固定式	1.000	枚	16,500	16,500	
	合計				16,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,500	
*** S単- 73号 ***						
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03206		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03206	山土砂	1.000	m3	1,900	1,900	
	合計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,900	
*** S単- 74号 ***						
S02116	コンクリート用砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 , 40~5mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03005		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03005	コンクリート用砕石 40~5mm	1.000	m3	3,950	3,950	
	合計				3,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,950	
*** S単- 75号 ***						
S02116	吸出し防止マット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P26101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²	590	590	

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	堀ノ内工区区画整理工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				590	算出数量 1.000 各単位
	単価				590	
	*** S単- 76号 ***					
S02116	松丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P33057				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P33057	松丸太	1.000	本	1,080	1,080	
	長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)					
	合計				1,080	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,080	
	*** S単- 77号 ***					
S02116	合成樹脂網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P29003				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P29003	合成樹脂網	1.000	m ²	1,350	1,350	
	メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm					
	合計				1,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,350	
	*** S単- 78号 ***					
S02116	合成樹脂網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P29001				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P29001	合成樹脂網	1.000	m ²	1,420	1,420	
	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m					
	合計				1,420	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,420	
	*** S単- 79号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 パトロール給油,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P34029				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油	1.000	L	150	150	
	パトロール給油					
	合計				150	算出数量 1.000 各単位
	単価				150	
	*** S単- 80号 ***					
S02116	作付面積測量		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	作付面積測量 3.32ha,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P96602				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区區画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:補正なし
P96602	作付面積測量 3.32ha	1.000	式	295,000	295,000	
	合計				295,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				295,000	
	*** S単-81号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96612		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96612	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単-82号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96611		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96611	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,750	
	*** S単-83号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96613		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96613	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,173	3,173	
	合計				3,173	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,173	
	*** S単-84号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 建設汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96616		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96616	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3	8,800	8,800	
	合計				8,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,800	
	*** S単-85号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	建設廃材 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96614 廃プラスチック 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96614	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,000	
	*** S単- 86号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 木くず処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96615 木くず処分 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96615	建設廃材 木くず処分	1.000	m3	4,125	4,125	
	合計				4,125	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,125	
	*** S単- 87号 ***					
S02124	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手 (特殊) 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				25,410	算出数量 1.000 人
	単価		人		25,410	
	*** S単- 88号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	無筋 制約無 機械 昼間施工 する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	9,952	9,952	
	合計				9,952	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		9,952	
	*** S単- 89号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	有筋 制約無 機械 昼間施工 する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,530	17,530	
	合計				17,530	算出数量 1.000 m3

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		17,530	
	*** S単- 90号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物 (切梁無し) 10%未満				週休:4週8休以上
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	104,700	107,841	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,750	66,413	
	合 計				174,254	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		174,254	
	*** S単- 91号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物 (切梁無し) 10%未満				週休:4週8休以上
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	102,700	105,781	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,750	66,413	
	合 計				172,194	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		172,194	
	*** S単- 92号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施 工無し, 再利用撤去を行なわない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)施工区分 I 2)施工区分 II 3)規格 I 4)規格 II 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)L=5000を使用 9)法面小段面 10)法面縦排水 11)再利用撤去の有無 12)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない L=5000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				週休:4週8休以上
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,058	3,058	
	合 計				3,058	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,058	
	*** S単- 93号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) L=5000を使用 9) 法面小段面 10) 法面縦排水 11) 再利用撤去の有無 12) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない L=5000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,112	4,112	
	合計				4,112	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,112	
	*** S単- 94号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) L=5000を使用 9) 法面小段面 10) 法面縦排水 11) 再利用撤去の有無 12) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない L=5000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,577	3,577	
	合計				3,577	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,577	
	*** S単- 95号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) L=5000を使用 9) 法面小段面 10) 法面縦排水 11) 再利用撤去の有無 12) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない L=5000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,515	3,515	
	合計				3,515	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,515	
	*** S単- 96号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, , , 基礎碎石の 施工有り, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 11) 再利用撤去の有無 12) 基礎碎石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし -				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,347	5,347	
	合計				5,347	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,347	
	*** S単- 97号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 2000kgを超え2900kg/個以下, なし, , , 基礎碎石の施工有り, -		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 11) 再利用撤去の有無 12) 基礎碎石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 2000kgを超え2900kg/個以下 なし -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71403	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	7,836	7,836	
	合計				7,836	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		7,836	
	*** S単- 98号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, , 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 9) 法面小段面 11) 再利用撤去の有無 12) 基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	800.10	800	
	合計				800	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		800	
	*** S単- 99号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, , 再利用撤去を 行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 9) 法面小段面 11) 再利用撤去の有無 12) 基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 なし -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	325.30	325	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区區画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				325	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		325	
	*** S単一 100号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	150mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	片受直管スリーブ付				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)管長区分	4.0m管				
P05063	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
	TS片スリーブ 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	7,560	18,446	
Y00004	雑材料費					
	2%	0.020		18,446	369	
R01001	土木一般世話役					
		0.090	人	27,510	2,476	
R01002	特殊作業員					
		0.130	人	23,730	3,085	
R01003	普通作業員					
		0.190	人	21,105	4,010	
	合計				28,386	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,839	
	*** S単一 101号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)管種区分	VP				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	150mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	片受直管スリーブ付				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)管長区分	4.0m管				
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
	TS片スリーブ 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	12,700	30,988	
Y00004	雑材料費					
	2%	0.020		30,988	620	
R01001	土木一般世話役					
		0.090	人	27,510	2,476	
R01002	特殊作業員					
		0.130	人	23,730	3,085	
R01003	普通作業員					
		0.190	人	21,105	4,010	
	合計				41,179	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,118	
	*** S単一 102号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	125mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	片受直管スリーブ付				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)管長区分	4.0m管				
P05062	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
	TS片スリーブ 薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	5,220	12,737	
Y00004	雑材料費					
	2%	0.020		12,737	255	
R01001	土木一般世話役					
		0.090	人	27,510	2,476	
R01002	特殊作業員					
		0.130	人	23,730	3,085	
R01003	普通作業員					
		0.190	人	21,105	4,010	
	合計				22,563	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,256	
	*** S単一 103号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 耐圧ポリエチレン管, 700mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管の単価(円/m) 2) 管種区分	34,600円 耐圧ポリエチレン管		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分(mm) 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	700mm なし		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P07102	耐圧ポリエチレンリブ管	100.000	m	34,600	3,460,000	
R01001	土木一般世話役	0.980	人	27,510	26,960	
R01002	特殊作業員	2.450	人	23,730	58,139	
R01003	普通作業員	3.560	人	21,105	75,134	
F08061	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	2.460	日	11,200	27,552	
P34029	軽油 バトリール給油	52.000	L	150	7,800	
R01021	運転手(特殊)	1.850	人	25,410	47,009	
	合計				3,702,594	算出数量 100.000 m
	単価		m		37,026	
	*** S単- 104号 ***					
S08041	砂利舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 必要, なし, 必要, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 舗設材の種類別 2) 規格	再生クラッシュラン RC-40		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ 4) 基盤面不陸整正作業の必要性	10cm 必要		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 単価0円区分(舗設材) 6) 舗装面仕上げ作業の必要性	なし 必要				
	7) 長期割引単価区分	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	11.800	m ³	2,400	28,320	
R01003	普通作業員	1.800	人	21,105	37,989	
F04080	振動ロー[バドガイト式] 質量0.5～0.6 t	0.480	日	2,500	1,200	
P34029	軽油 バトリール給油	1.200	L	150	180	
R01002	特殊作業員	0.300	人	23,730	7,119	
	合計				74,808	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		748	
	*** S単- 105号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クラッシュラン, C-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 舗設材の種類別 2) 規格	クラッシュラン C-40		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 仕上がり厚さ 4) 敷均し幅	10cm 2.5m以上		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 施工区分 6) 舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 必要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8) 単価0円区分(舗設材)	なし なし				
J03106	クラッシュラン C-40 40～0mm(JIS規格品)	11.900	m ³	3,000	35,700	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	27,510	8,803	
R01003	普通作業員	0.620	人	21,105	13,085	
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	2,010	5,025	
P34029	軽油 バトリール給油	15.000	L	150	2,250	
R01021	運転手(特殊)	0.400	人	25,410	10,164	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～低騒音・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	0.480	日	6,810	3,269	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 パトロール給油	4.200	L	150	630	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,410	5,082	
	合計				84,008	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		840	
	*** S単-106号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,510	5,502	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,105	10,553	
F08012	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	1.600	日	6,420	10,272	
P34029	軽油 パトロール給油	40.000	L	150	6,000	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	25,410	17,533	
	合計				49,860	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		499	
	*** S単-107号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08015	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.390	日	16,000	22,240	
P34029	軽油 パトロール給油	88.000	L	150	13,200	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				60,850	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		69	
	*** S単-108号 ***					
S16001	汚泥吸排車[トラック架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8.0t 吸入管径75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上)	M10062 M10062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 6.7時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.44				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	96.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M10062	汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8.0t 吸入管径75mm	1.000	日	58,200	58,200	
P34029	軽油 パトロール給油	96.000	L	150	14,400	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	22,995	22,995	
	合計				95,595	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区區画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		各単位		95,595	
Y00001	単位					
	*** S単-109号 ***					
S16001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03002				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)機械コード(同上)	M03002				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)単価算出区分	運転1日当たり算出				並熟帯補正:なし 超勤時間:0.0
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.9時間				週休:4週8休以上
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	良好				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	積載重量 4t積級				
M03002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級	1,000	日	9,150	9,150	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1,290	供用日	233	301	
P34029	軽油 バドロー給油	32,000	L	150	4,800	
R01022	運転手(一般)	1,000	人	22,995	22,995	
	合 計				37,246	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		37,246	
Y00001	単位					
	*** S単-110号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H300,150日,1回,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)設置面積区分	700m ² 以下				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)施工区分	設置～賃料～撤去				並熟帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)覆工板の規格	鋼製(補強型)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)覆工板受桁の規格	H300				
	5)供用日数	150日				
	6)現場使用期間中の使用回数	1回				
	7)長期割引単価区分	なし				
G03011	覆工板 鋼製(補強型) [賃料]	100,000	m ² 供用月	0	0	
G15064	覆工板 鋼製(補強型) [整備費]	100,000	m ²	0	0	
G02022	H形鋼(山留材) 300型 [賃料]	13,400	t 供用日	18,000	241,200	
G15032	H形鋼(山留材) 300型 [整備費]	13,400	ton	5,123	68,648	
R01001	土木一般世話役	4,700	人	27,510	129,297	
R01012	とび工	7,300	人	26,985	196,991	
R01003	普通作業員	8,300	人	21,105	175,172	
R01011	溶接工	3,400	人	28,455	96,747	
Y00004	諸雑費	0,048		598,207	28,714	
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	4,700	日	56,700	266,490	
	合 計				1,203,259	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		12,033	
	*** S単-111号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	覆工板設置・撤去 700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H300,140日,1回,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置面積区分 2)施工区分	700㎡以下 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)覆工板の規格 4)覆工板受桁の規格	鋼製(補強型) H300		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)供用日数 6)現場使用期間中の使用回数	140日 1回				
	7)長期割引単価区分	なし				
G03011	覆工板 鋼製(補強型) [賃料]	100.000	㎡供用月	0	0	
G15064	覆工板 鋼製(補強型) [整備費]	100.000	㎡	0	0	
G02022	H形鋼(山留材) 300型 [賃料]	13.400	t 供用日	16,800	225,120	
G15032	H形鋼(山留材) 300型 [整備費]	13.400	ton	5,123	68,648	
R01001	土木一般世話役	4.700	人	27,510	129,297	
R01012	とび工	7.300	人	26,985	196,991	
R01003	普通作業員	8.300	人	21,105	175,172	
R01011	溶接工	3.400	人	28,455	96,747	
Y00004	諸雑費	0.048		598,207	28,714	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	4.700	日	56,700	266,490	
	合計				1,187,179	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		11,872	
	*** S単-112号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 280		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	㎡	280	29,120	
R01003	普通作業員	0.160	人	21,105	3,377	
	合計				32,497	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		325	
	*** S単-113号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬～組立 ～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ブルドーザ(リッパ装置付含む) 湿地20t級以上21t級以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	2.800	人	23,730	66,444	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	2.100	日	56,700	119,070	
Y00004	運搬費等	1.550		185,514	287,547	
	合計				473,061	算出数量 1.000 台
	単価		台		473,061	
	*** S単-114号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 120kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0				
P46612	仮設材輸送運賃料金 120km以下 製品長12m以内	1.000	ton	12.980	12.980	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3.000	3.000	
	合計				15.980	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		15.980	
	*** S単-115号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6.820	6.820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1.500	1.500	
	合計				8.320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8.320	
	*** S単-116号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,140kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 140kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P46614	仮設材輸送運賃料金 140km以下 製品長12m以内	1.000	ton	14.040	14.040	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3.000	3.000	
	合計				17.040	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		17.040	
	*** S単-117号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 21.0km以下,良好		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区區画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)運搬距離 2)路面条件	21.0km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M03005	ダンプトラック[ワンロード・デイベル] 10t積級	3.610	供用日	20,000	72,200	
W14065	タタ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	3.610	供用日	667	2,408	
P34029	軽油 パトロール給油	168.000	L	150	25,200	
R01022	運転手 (一般)	2.800	人	22,995	64,386	
	合計				164,194	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,642	
	*** S単- 118号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単価		m3		1,679	
	*** S単- 119号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単価		m3		278.2	
	*** S単- 120号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		285.6	
	*** S単- 121号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		233.4	
	*** S単- 122号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,025	
	*** S単-123号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,029	
	*** S単-124号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		278.2	
	*** S単-125号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		312.9	
	*** S単-126号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		247.8	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 127号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		886.2	
	*** S単- 128号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		422.1	
	*** S単- 129号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		890.2	
	*** S単- 130号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		454	
	*** S単- 131号 ***					
SA0214	SP ブレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ブレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下, 有り, 有り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区區画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無	0.5m以上1.0m以下 有り				
	3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
P96301	L型擁壁 (道路用) H=0.8m,L=2.0m		個			材変
	単 価		m		31,800	
	*** S単- 132号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 10.9km以下				
	単 価		m3		2,041	
	*** S単- 133号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,198	
	*** S単- 134号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		3,604	
	*** S単- 135号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かへ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		180.9	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 136号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		568.1	
	*** S単- 137号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,319	
	*** S単- 138号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,463	
	*** S単- 139号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		30,920	
	*** S単- 140号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	有り				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-12-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		26,000	
	*** S単-141号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小型構造物、人力打設、計上する、-, 一般養生、-, 有り、-, , 21-12-25(20) (高炉B) W/C60%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	0) (高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	有り				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		31,770	
	*** S単-142号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-, 一般養生、-, 有り、-, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	有り				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		25,790	
	*** S単-143号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-, 一般養生、-, 有り、-, , 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	有り				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		26,650	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 144号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,二,有り,三,18-8-40(高炉B) W/C65%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	有り				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		25,580	
	*** S単- 145号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホフ(クレーン機能付)打設,計上する,一,一般養生,二,有り,三,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホフ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	なし				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29,130	
	*** S単- 146号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		7,926	
	*** S単- 147号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,456	
	*** S単- 148号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,775	
	*** S単-149号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,383	
	*** S単-150号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 500mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 500mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		6,876	
	*** S単-151号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 900mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 900mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		9,397	
	*** S単-152号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 1100mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 1100mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		11.620	
	*** S単- 153号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		120.6	
	*** S単- 154号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 I 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分 II	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²		553.2	
	*** S単- 155号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プ ライムコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) プライムコート 各種 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2.806	
	*** S単- 156号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3. 0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再 生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3. 0m超 40mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1.920	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区區画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F08064	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレン・超低・排(3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		日	12,400		
G03011	覆工板 鋼製(補強型) [賃料]		m ² 供用月	0		
G15064	覆工板 鋼製(補強型) [整備費]		m ²	0		
G96001	敷鉄板 22*914*1829 [賃料]		枚供用日	15		
G96002	敷鉄板 22*914*1829 [整備費]		枚	385		
G96003	敷鉄板 22*1219*2438 [賃料]		枚供用日	27		
G96004	敷鉄板 22*1219*2438 [整備費]		枚	440		
G96005	プレストレスト 賃料150日,1000*4000*200		m ²	10,500		
G96006	プレストレスト 賃料140日,1000*4000*200		m ²	9,800		
G96007	プレストレスト 整備費,1000*4000*200		m ²	950		
J03005	コンクリート用砕石 40~5mm		m ³	3,950		
J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30~0mm		m ³	235,000		
J03206	山土砂		m ³	1,900		
P01008	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径500 長2.43m		本	0		
P01012	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径900 長2.43m		本	0		
P01014	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1100 長2.43m		本	0		
P33057	松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)		本	1,080		
P96001	田面排水ボックス H600*B340 (硬質塩ビ調節板付)		個	10,500		
P96101	ベンチフリューム 2種 B300*L2000		個	6,480		
P96102	ベンチフリューム 2種 B400*L2000		個	10,600		
P96103	ベンチフリューム 2種 B500*L2000		個	13,400		
P96104	ベンチフリューム 2種 B800*L2000		個	27,400		
P96121	ベンチフリューム片口分水 B300*L1000		個	7,690		
P96122	ベンチフリューム片口分水 B400*L1000		個	12,500		
P96123	ベンチフリューム片口分水 B500*L1000		個	16,100		
P96124	大型フリューム片口分水 B800*H500*L1000		個	30,600		
P96130	ベンチフリューム暗渠 T-14, B300*L1000		個	18,400		
P96201	大型フリューム B300*H300*L2000 (水抜孔有,継手含)		個	12,900		
P96202	大型フリューム B400*H400*L2000 (水抜孔有,継手含)		個	16,600		
P96203	大型フリューム B900*H500*L2000 (水抜孔有,継手含)		個	30,800		
P96204	カップフィルター φ50		個	310		
P96211	重圧管 300*2000 1種		本	19,400		
P96212	重圧管 700*2000 1種		本	63,100		
P96213	重圧管 800*2000 1種		本	73,500		
P96221	自由勾配側溝(横断型) T-25, B300*H500*L2000		個	49,700		
P96222	自由勾配側溝(暗渠型) T-25, B300*H500*L1500		個	38,900		
P96223	自由勾配側溝(暗渠型) T-25, B300*H500*L1190		個	38,900		
P96224	自由勾配側溝(暗渠型) T-25, B300*H500*L1050		個	38,900		
P96225	自由勾配側溝(暗渠型) T-25, B900*H700*L2000		個	99,200		
P96231	鋼製グレーチング水路蓋 T-14, 300用,ボルト固定式		枚	16,500		
P96235	鋼製グレーチング樹蓋 T-14, 800×800用,ボルト固定式		枚	57,300		
P96236	鋼製グレーチング樹蓋 T-14, 1000×1000用,ボルト固定式		枚	94,600		
P96301	L型擁壁(道路用) H=0.8m, L=2.0m		個	45,100		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-1号 ***						
T00005	敷鉄板設置・撤去		㎡		1,000,000	歩A 当たり算出
	22*914*1829,140日					
S02114	敷鉄板 22*914*1829 [賃料]	83,740.000	枚供用日	15	1,256,100	S単 14号
S02114	敷鉄板 22*914*1829 [整備費]	598.200	枚	385	230,307	S単 15号
S02115	特殊作業員	2.900	人	23,730	68,817	S単 26号
S02115	普通作業員	2.900	人	21,105	61,205	S単 27号
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	17,800	58,918	S単 13号
S02116	軽油 バトロ-給油,	345.000	L	150	51,750	S単 79号
S02124	運転手(特殊)	2.900	人	25,410	73,689	S単 87号
	合 計				1,800,786	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		1,801	
*** T単-2号 ***						
T00006	敷鉄板設置・撤去		㎡		1,000,000	歩A 当たり算出
	22*914*1829,150日					
S02114	敷鉄板 22*914*1829 [賃料]	89,730.000	枚供用日	15	1,345,950	S単 14号
S02114	敷鉄板 22*914*1829 [整備費]	598.200	枚	385	230,307	S単 15号
S02115	特殊作業員	2.900	人	23,730	68,817	S単 26号
S02115	普通作業員	2.900	人	21,105	61,205	S単 27号
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	17,800	58,918	S単 13号
S02116	軽油 バトロ-給油,	345.000	L	150	51,750	S単 79号
S02124	運転手(特殊)	2.900	人	25,410	73,689	S単 87号
	合 計				1,890,636	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		1,891	
*** T単-3号 ***						
T00007	敷鉄板設置・撤去		㎡		1,000,000	歩A 当たり算出
	22*1219*2438,140日					
S02114	敷鉄板 22*1219*2438 [賃料]	62,790.000	枚供用日	27	1,695,330	S単 18号
S02114	敷鉄板 22*1219*2438 [整備費]	448.500	枚	440	197,340	S単 19号
S02115	特殊作業員	2.900	人	23,730	68,817	S単 26号
S02115	普通作業員	2.900	人	21,105	61,205	S単 27号
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	17,800	58,918	S単 13号
S02116	軽油 バトロ-給油,	345.000	L	150	51,750	S単 79号
S02124	運転手(特殊)	2.900	人	25,410	73,689	S単 87号
	合 計				2,207,049	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		2,207	
*** T単-4号 ***						
T00013	柵工(細目)		m		100,000	歩A 当たり算出
	ネット柵, H=0.5					
S02115	土木一般世帯役	1.200	人	27,510	33,012	S単 22号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	8.100	人	21,105	170,951	S単 23号
S02115	軽作業員	1.600	人	17,115	27,384	S単 24号
Y00004	雑品	0.140		231,347	32,389	
S02116	松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし) , ,	111.000	本	1,080	119,880	S単 76号
S02116	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm , ,	62.000	m ²	1,350	83,700	S単 77号
	合計				467,316	算出数量 100.000 m
	単価		m		4,673	
	*** T単- 5号 ***					
T00014	柵工(荒目)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ネット柵, H=0.5					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	27,510	33,012	S単 22号
S02115	普通作業員	8.100	人	21,105	170,951	S単 23号
S02115	軽作業員	1.600	人	17,115	27,384	S単 24号
Y00004	雑品	0.140		231,347	32,389	
S02116	松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし) , ,	111.000	本	1,080	119,880	S単 76号
S02116	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m , ,	62.000	m ²	1,420	88,040	S単 78号
	合計				471,656	算出数量 100.000 m
	単価		m		4,717	
	*** T単- 6号 ***					
T00015	柵工撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	H=0.5m					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	27,510	16,506	S単 22号
S02115	普通作業員	4.100	人	21,105	86,531	S単 23号
S02115	軽作業員	0.800	人	17,115	13,692	S単 24号
	合計				116,729	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,167	