誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度

高知南国農地整備事業
浜改田西部工区区画整理(その２)工事

# 積　　算　　書

（当初）

※（第３回変更）契約に係る積算書

中国四国農政局
高知南国農地整備事業所

| | |
|---|---|
| 事業名 | 高知南国農地整備事業 |
| 工事名 | 浜改田西部工区区画整理(その２)工事 |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 局名 | 中国四国農政局 |
| 事業（務）所名 | 高知南国農地整備事業所 |
| 事業名 | 高知南国農地整備事業 |
| 工事名 | 浜改田西部工区区画整理(その２)工事 |
| 施工場所 | 高知県南国市久枝地内 |
| | |
| 工事番号 | |
| 工事区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 地域区分 | 高知 |
| 地区区分 | 高知南国 |
| | |
| 工期 | |
| 積算体系年月 | 令和５年１０月 |
| 単価期適用年月 | 令和５年１２月－A |
| 歩掛期適用年番号 | 令和５年９９号－A |
| 電力会社名 | 四国電力 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 事業名 | 高知南国農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 浜改田西部工区区画整理(その２)工事 |

| 番号 | 項　目　名 | 規　　格 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 請負工事費 | | | | 5,522,000 | |
| | | | | | | |
| | ・工事価格 | | | | 5,020,000 | |
| | ・消費税相当額（１０％） | | | | 502,000 | |
| | | | | | | |
| | 工事内容 | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | 整地工 | | 1,010.000 | ㎡ | | |
| 2 | 給水栓移設工 | | 27.000 | 箇所 | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 高知南国農地整備事業 |
| 工事名 | 浜改田西部工区区画整理(その２)工事 |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 工事名 | |
| 工事区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 積算体系区分 | 一般土木工事 |
| 工種区分 | ほ場整備工事 |
| 工種体系区分 | ほ場整備工事 |
| 契約保証費 | 計上しない |
| 施工地域区分 | 補正なし |
| 電力区分 | 低圧・業者持・１年未満 |
| 冬期補正 | なし |
| 冬期補正（現場管理費） | 0.00% |
| 豪雪補正 | なし |
| 亜熱帯補正 | なし |
| 週休２日補正 | 4週8休以上 |
| 熱中症対策補正（現場管理費） | 0.00% |
| 現場環境改善費の計上 | する |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 事業名 | 高知南国農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 浜改田西部工区区画整理(その２)工事 |

| 項 目 名 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 工事価格 | | | 5,020,000 | |
| ・工事原価 | | | 4,067,000 | |
| | | | | |
| 純工事費 | | | 2,772,000 | |
| ・・直接工事費 | | | 2,392,000 | |
| ・・・直接工事費（仮設工を除く） | 1.000 | 式 | 2,392,000 | |
| ・・・直接工事費（仮設工） | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・間接工事費 | | | 1,675,000 | |
| ・・・共通仮設費 | | | 380,000 | |
| ・・・・事業損失防止施設費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・・・運搬費～営繕費等 | | | | |
| 2,392,000×((13.280*1.000)*1.000*1.040*1.000) | | | 330,000 | |
| ・・・・運搬費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・・・準備費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・・・安全費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・・・役務費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・・・技術管理費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・・・営繕費等 | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・・・現場環境改善費 | | | 50,000 | |
| ・・・・・現場環境改善費（率計上） | | | | |
| 2,392,000×(2.120) | | | 50,000 | |
| ・・・・・現場環境改善費（積上） | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・・現場管理費 | | | 1,295,000 | |
| ・・・・現場管理費（率計上） | | | | |
| 2,772,000×((42.870*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000) | | | 1,295,000 | |
| ・・・・現場管理費（積上） | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外） | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・官貸額（直工） | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・官貸額（事業損失防止） | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・官貸額（直工・事業損失防止除く） | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・一般管理費等 | | | | |
| 4,067,000×(23.570*1.000) | | | 958,000 | |
| ・一括計上価格 | 1.000 | 式 | 0 | |
| | | | | |
| 支給品費 | | | 0 | |
| 支給品費（直工・事業損失防止） | | | 0 | |
| 支給品費（直工） | | | 0 | |
| | | | | |
| 処分費等（直接工事費の内数） | | | 0 | |
| 処分費(準備費の内数) | | | 0 | |
| 処分費(事業損失防止施設費内数) | | | 0 | |
| 処分費等(率対象外) | | | 0 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 高知南国農地整備事業 |
| 工事名 | 浜改田西部工区区画整理(その２)工事 |

| 項　目　名 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 共通仮設費算定控除額 | | | 0 | |
| 有価物処分費 | | | 0 | |
| | | | | |
| 法定福利費概算額(工事価格の内数) | | | | |
| 5,020,000×5.670 | | | 285,000 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 高知南国農地整備事業 |
| 工事名 | 浜改田西部工区区画整理(その２)工事 |

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費（仮設工を除く）内訳 | | | 2,392,000 | |
| | | | | |
| 直接工事費（仮設工を除く） | 1.000 | 式 | 2,392,000 | |
| | | | | |
| ・施工点在箇所 | 1.000 | 式 | 2,392,000 | |
| ・・作土層整地工<br>久枝工区 | 1.000 | 式 | 728,000 | |
| ・・給水栓整備工<br>久枝工区 | 1.000 | 式 | 1,664,000 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 高知南国農地整備事業 |
| 工事名 | 浜改田西部工区区画整理(その２)工事 |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費（仮設工を除く） | | | | 2,392,000 | |
| ・施工点在箇所 | 1.000 | 式 | | 2,392,000 | |
| ・・作土層整地工<br>久枝工区 | 1.000 | 式 | | 728,000 | |
| 000001 表土扱い（ほ場整備工）<br>はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) | 1,010.000 | ㎡ | 721 | 728,210 | 歩A・単A<br>B単　1号 |
| 合　計 | | | | 728,210 | |
| | | | | | |
| ・・給水栓整備工<br>久枝工区 | 1.000 | 式 | | 1,664,000 | |
| 000002 給水栓<br>水田用，自動給水栓80A | 27.000 | 箇所 | 61,613 | 1,663,551 | 歩A・単A<br>B単　2号 |
| 合　計 | | | | 1,663,551 | |

| 事業名 | 高知南国農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 浜改田西部工区区画整理(その２)工事 |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| 000001 | 表土扱い（ほ場整備工） | | | | | |
| | はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) | | ㎡ | 721 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| 000002 | 給水栓 | | | | | |
| | 水田用，自動給水栓80A | | 箇所 | 61,613 | | 歩A・単A |

| 事業名 | 高知南国農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 浜改田西部工区区画整理(その２)工事 |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| 000001 | 表土扱い（ほ場整備工）<br>はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) | | ㎡ | | 1,010.000 ㎡ | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| T00001 | 表土扱い(ほ場整備工)<br>剥ぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) | 1.000 | 式 | 382,365 | 382,365 | T単　1号 |
| S02112 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]<br>標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） | 63.000 | 日 | 5,490 | 345,870 | S単　1号 |
| | 合　計 | | | | 728,235 | |
| | 単　価 | | | | 721 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| 000002 | 給水栓<br>水田用，自動給水栓80A | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| T00002 | 給水栓移設<br>自動給水栓80A | 1.000 | 箇所 | 61,613 | 61,613 | T単　2号 |
| | 合　計 | | | | 61,613 | |
| | 単　価 | | | | 61,613 | |

| 事業名 | 高知南国農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 浜改田西部工区区画整理(その２)工事 |

| コード | 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊ | | | | | |
| S02112 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] | | | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] | | | | | |
| | 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) | | 日 | 5,490 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 運転手 (特殊) | | | | | |
| | 運転手 (特殊) | | | | | |
| | | | 人 | 23,835 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 普通作業員 | | | | | |
| | 普通作業員 | | | | | |
| | | | 人 | 19,740 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 土木一般世話役 | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | | | | |
| | | | 人 | 25,620 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 配管工 | | | | | |
| | 配管工 | | | | | |
| | | | 人 | 20,580 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 山土砂 | | | | | |
| | 山土砂 | | | | | |
| | | | m3 | 1,900 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊ | | | | | |
| S16002 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] | | | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] | | | | | |
| | ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,交替制補正対象外 | | 日 | 19,696 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊ | | | | | |
| S16002 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] | | | | | |
| | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] | | | | | |
| | ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外 | | 日 | 13,860 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊ | | | | | |
| S16002 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | | | | | |
| | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | | | | | |
| | ,4t積級,交替制補正対象外 | | 日 | 14,846 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊ | | | | | |
| S16002 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | | | | | |
| | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | | | | | |
| | ,2t積級,交替制補正対象外 | | 日 | 9,826 | | 歩A・単A |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊ | | | | | |
| T00001 | 表土扱い(ほ場整備工) | | | | | |
| | 剥ぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) | | 式 | 382,365 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊ | | | | | |
| T00002 | 給水栓移設 | | | | | |
| | 自動給水栓80A | | 箇所 | 61,613 | | 歩A・単A |

| 事業名 | 高知南国農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 浜改田西部工区区画整理(その２)工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| S02112 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] | | 日 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]<br>標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)機械器具賃料コード<br>2)機械器具規格 | F08011<br>標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平・・ | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | 5,490円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| F08011 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]<br>標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） | 1.000 | 日 | 5,490 | 5,490 | |
| | 合　計 | | | | 5,490 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 5,490 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 運転手（特殊） | | 人 | | 1.000 人 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 運転手（特殊） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R01021<br>基(C) | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R01021 | 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | 23,835 | 23,835 | |
| | 合　計 | | | | 23,835 | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | 23,835 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 普通作業員 | | 人 | | 1.000 人 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 普通作業員 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R01003<br>基(C) | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.000 | 人 | 19,740 | 19,740 | |
| | 合　計 | | | | 19,740 | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | 19,740 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 土木一般世話役 | | 人 | | 1.000 人 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 土木一般世話役 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R01001<br>基(C) | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 1.000 | 人 | 25,620 | 25,620 | |
| | 合　計 | | | | 25,620 | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | 25,620 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 配管工 | | 人 | | 1.000 人 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 配管工 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R02006<br>基(C) | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R02006 | 配管工 | 1.000 | 人 | 20,580 | 20,580 | |
| | 合　計 | | | | 20,580 | 算出数量<br>1.000 人 |

| 事業名 | 高知南国農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 浜改田西部工区区画整理(その２)工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　価 | | | | 20,580 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 山土砂 | | m3 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 山土砂 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地区資材（Ｊコード） | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | J96001 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| J96001 | 山土砂 | 1.000 | m3 | 1,900 | 1,900 | |
| | 合　計 | | | | 1,900 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 1,900 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊ | | | | | |
| S16002 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)] | | 日 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)]<br>,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,交替制補正対 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 象外 | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫<br>2)機械損料算出区分 | M02095<br>運転１日当たり算出 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 3)運転１日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC) | 7.0<br>1.64 | | | | |
| | 5)単価計上区分<br>6)燃料区分 | 機械損料＋燃料<br>軽油 | | | | |
| | 7)燃料の計上方法<br>8)燃料消費量(入力の場合) | 機械経費算定基準値による<br>0.0 | | | | |
| | 9)交替制作業補正区分 | 交替制補正対象外 | | | | |
| M02095 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)]<br>標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t | 1.640 | 供用日 | 8,260 | 13,546 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 41.000 | L | 150 | 6,150 | |
| | 合　計 | | | | 19,696 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | 各単位 | | 19,696 | |
| Y00001 | 単位 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| S16002 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] | | 日 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]<br>,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫<br>2)機械損料算出区分 | M02345<br>運転１日当たり算出 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)運転１日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC) | 7.0<br>1.78 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)単価計上区分<br>6)燃料区分 | 機械損料＋燃料<br>軽油 | | | | |
| | 7)燃料の計上方法<br>8)燃料消費量(入力の場合) | 機械経費算定基準値による<br>0.0 | | | | |
| | 9)交替制作業補正区分 | 交替制補正対象外 | | | | |
| M02345 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]<br>標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3) | 1.780 | 供用日 | 5,680 | 10,110 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 25.000 | L | 150 | 3,750 | |
| | 合　計 | | | | 13,860 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | 各単位 | | 13,860 | |
| Y00001 | 単位 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| S16002 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | | 日 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>,4t積級,交替制補正対象外 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |

| 事業名 | 高知南国農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 浜改田西部工区区画整理(その２)工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫<br>2)機械損料算出区分 | M03002<br>運転１日当たり算出 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)運転１日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC) | 7.0<br>1.29 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)単価計上区分<br>6)燃料区分 | 機械損料＋燃料<br>軽油 | | | | |
| | 7)燃料の計上方法<br>8)燃料消費量(入力の場合) | 機械経費算定基準値による<br>0.0 | | | | |
| | 9)交替制作業補正区分 | 交替制補正対象外 | | | | |
| M03002 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>4t積級 | 1.290 | 供用日 | 7,090 | 9,146 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 38.000 | L | 150 | 5,700 | |
| | 合　計 | | | | 14,846 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | 各単位 | | 14,846 | |
| Y00001 | 単位 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊ | | | | | |
| S16002 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | | 日 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>,2t積級,交替制補正対象外 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫<br>2)機械損料算出区分 | M03001<br>運転１日当たり算出 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)運転１日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC) | 7.0<br>1.29 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)単価計上区分<br>6)燃料区分 | 機械損料＋燃料<br>軽油 | | | | |
| | 7)燃料の計上方法<br>8)燃料消費量(入力の場合) | 機械経費算定基準値による<br>0.0 | | | | |
| | 9)交替制作業補正区分 | 交替制補正対象外 | | | | |
| M03001 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>2t積級 | 1.290 | 供用日 | 4,710 | 6,076 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 25.000 | L | 150 | 3,750 | |
| | 合　計 | | | | 9,826 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | 各単位 | | 9,826 | |
| Y00001 | 単位 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 高知南国農地整備事業 |
| 工事名 | 浜改田西部工区区画整理(その２)工事 |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J96001 | 山土砂 | | m3 | 1,900 | | |

| 事業名 | 高知南国農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 浜改田西部工区区画整理(その２)工事 |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| T00001 | 表土扱い(ほ場整備工) | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 剥ぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) | | | | | |
| S02115 | 運転手（特殊） | 5.000 | 人 | 23,835 | 119,175 | S単　2号 |
| S02115 | 普通作業員 | 5.000 | 人 | 19,740 | 98,700 | S単　3号 |
| S16002 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)]<br>,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,交替制補正対象外 | 4.000 | 日 | 19,696 | 78,784 | S単　7号 |
| S16002 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]<br>,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外 | 1.000 | 日 | 13,860 | 13,860 | S単　8号 |
| S16002 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>,4t積級,交替制補正対象外 | 1.000 | 日 | 14,846 | 14,846 | S単　9号 |
| S02116 | 山土砂 | 30.000 | m3 | 1,900 | 57,000 | S単　6号 |
| | 合　計 | | | | 382,365 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 382,365 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| T00002 | 給水栓移設 | | 箇所 | | 27.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 自動給水栓80A | | | | | |
| S02115 | 土木一般世話役 | 8.500 | 人 | 25,620 | 217,770 | S単　4号 |
| S02115 | 運転手（特殊） | 16.000 | 人 | 23,835 | 381,360 | S単　2号 |
| S02115 | 配管工 | 8.500 | 人 | 20,580 | 174,930 | S単　5号 |
| S02115 | 普通作業員 | 22.500 | 人 | 19,740 | 444,150 | S単　3号 |
| S16002 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]<br>,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外 | 17.000 | 日 | 13,860 | 235,620 | S単　8号 |
| S16002 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>,4t積級,交替制補正対象外 | 8.500 | 日 | 14,846 | 126,191 | S単　9号 |
| S16002 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>,2t積級,交替制補正対象外 | 8.500 | 日 | 9,826 | 83,521 | S単　10号 |
| | 合　計 | | | | 1,663,542 | 算出数量<br>27.000 箇所 |
| | 単　価 | | 箇所 | | 61,613 | |