



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
高知南国農地整備事業
堀ノ内工区区画整理（その2）工事

積算書

（第1回変更）

第3回変更に係る積算書

中国四国農政局
高知南国農地整備事業所

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(108,580,000)	
			144,370,000	
・工事原価			(92,502,000)	
			121,555,000	
純工事費			(70,294,000)	
			92,729,000	
・直接工事費			(63,734,000)	
			82,866,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(")		(57,045,000)	
	1.000	式	66,739,000	
・直接工事費(仮設工)	(")		(6,689,000)	
	1.000	式	16,127,000	
・間接工事費			(28,768,000)	
			38,689,000	
・共通仮設費			(6,560,000)	
			9,863,000	
・事業損失防止施設費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
			(5,569,000)	
			7,021,000	
・運搬費	(")		(456,000)	
	1.000	式	406,000	
・準備費	(")		(0)	
	1.000	式	330,000	
・安全費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・役務費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・技術管理費	(")		(0)	
	1.000	式	1,159,000	
・営繕費等	(")		(0)	
	1.000	式	313,000	
・現場環境改善費			(535,000)	
			634,000	
・現場環境改善費(率計上)				
			(535,000)	
			634,000	
・現場環境改善費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費			(22,208,000)	
			28,826,000	
・現場管理費(率計上)				
			(22,208,000)	
			28,826,000	
・現場管理費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(15,819,000)	
			20,065,000	
・一括計上価格	(")		(259,000)	
	1.000	式	2,750,000	
支給品費			(138,000)	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(138,000)	
			0	
支給品費(直工)			(138,000)	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(1,563,000)	
			1,686,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

運搬費 - 営繕費等	
B x C x D	7,021,000
B = 今回対象金額	82,866,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	5,569,000
C 2 = 変更前の対象金額	63,872,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	8.59%
D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値	8.84%
現場環境改善費 (率計上)	
B x C x D	634,000
B = 今回対象金額	81,180,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	535,000
C 2 = 変更前の対象金額	62,309,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.81%
D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値	0.89%
現場管理費 (率計上)	
B' x C x D	28,826,000
B' = 今回対象金額	92,729,000
B = 率算定対象金額	92,826,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	22,208,000
C 2 = 変更前の対象金額	70,432,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	31.42%
D 2 = C 2'を積算基準書の率式に代入した値	31.87%
C 2' = 変更前の率算定対象金額	70,509,000
一般管理費等	
B x C x D	20,065,000
B = 今回対象金額	121,555,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	15,819,000
C 2 = 変更前の対象金額	92,502,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	16.67%
D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値	17.27%

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区画整理(その2)工事(第1回変更)

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(57,045,000) 66,739,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(57,045,000) 66,739,000	
・整地工	1.000	式	(23,666,000) 27,434,000	
・・整地工	1.000	式	(13,663,000) 18,066,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(") 205,000	
・・進入路工	1.000	式	(") 10,000	
・・付帯工	1.000	式	(271,000) 762,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(9,517,000) 8,391,000	
・整地工 1工区(22ほ場、23ほ場)	1.000	式	(935,000) 1,777,000	
・・整地工	1.000	式	(927,000) 1,769,000	
・・進入路工	1.000	式	(") 8,000	
・用水路工(開水路)	1.000	式	(12,868,000) 12,943,000	
・・作業土工	1.000	式	(") 177,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(") 173,000	
・・植生工	1.000	式	(165,000) 376,000	
・・用水路工	1.000	式	(11,920,000) 11,784,000	
・・取水工	1.000	式	(") 433,000	
・排水路工 7-2-1号支線排水路	1.000	式	(6,497,000) 7,964,000	
・・作業土工	1.000	式	(") 195,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(") 46,000	
・・植生工	1.000	式	(150,000) 423,000	
・・排水路工	1.000	式	(6,106,000) 7,300,000	
・道路工	1.000	式	(13,079,000) 15,608,000	
・・掘削工	1.000	式	(") 90,000	
・・埋戻	1.000	式	(") 272,000	
・・盛土	1.000	式	(") 212,000	
・・路床盛土工	1.000	式	(") 788,000	
・・購入土	1.000	式	(518,000) 1,256,000	
・・舗装準備工	1.000	式	(353,000) 360,000	
・・舗装工	1.000	式	(2,792,000) 3,846,000	
・・道路付帯工	1.000	式	(8,054,000) 7,706,000	
・・植生工	1.000	式	(0) 1,078,000	
・道路工 1工区	1.000	式	(0) 59,000	
・・視線誘導標設置	1.000	式	(0) 59,000	
・整備工 1工区	1.000	式	(0) 954,000	

事業名 | 高知南国農地整備事業
 工事名 | 堀ノ内丁区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
準備費内訳			(0) 330,000	
準備費	1.000	式	(0) 330,000	
・準備費	1.000	式	(0) 330,000	
・・除草	1.000	式	(0) 330,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(57,045,000)	
・整地工				66,739,000	
・・整地工	1.000	式		(23,666,000)	
				27,434,000	
	1.000	式		(13,663,000)	
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	(2.320)		(")	(3,569,148)	歩A・単A [単価B]
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	0.000	ha	1,538,426	0	B単 1号
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
はぎ取り戻し(表土はぎ)	2.580	ha	695,192	1,793,595	B単 113号
B10002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)	(2.320)		(")	(2,914,298)	歩A・単A [単価B]
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	0.000	ha	1,256,163	0	B単 2号
B10501 筆外運土	(1,910)		(")	(1,959,660)	歩A・単A [単価B]
ダンプトラック運搬 L=0.2km以下	2,620	m3	1,026	2,688,120	B単 3号
B10503 筆内運土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
(表土集積)不整地運搬 L=80m以下	467.0	m3	665	310,555	B単 4号
B10503 筆内運土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
(表土集積)不整地運搬 L=180m以下	629.0	m3	820	515,780	B単 5号
B10503 筆内運土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
(表土戻し)不整地運搬 L=80m以下	574.0	m3	665	381,710	B単 6号
B10503 筆内運土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
(表土戻し)不整地運搬 L=180m以下	629.0	m3	820	515,780	B単 7号
B10503 筆内運土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
(作土運土)不整地運搬 L=80m以下	213.0	m3	665	141,645	B単 8号
B10503 筆内運土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
(作土運土)不整地運搬 L=180m以下	99	m3	832	82,368	B単 9号
000114 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
はぎ取り戻し(表土戻し+整地)【ICT】	2.240	ha	2,564,744	5,745,027	B単 114号
000115 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地【ICT】	2.320	ha	916,000	2,125,120	B単 115号
000010 作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
平均t=22cm	1.260	ha	825,501	1,040,131	B単 10号
000011 作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
平均t=15cm	1.710	ha	457,631	782,549	B単 11号
000012 作土整地(標準区画0.3ha以上)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
基盤整地	1.710	ha	187,482	320,594	B単 12号
000013 耕起	(2.320)		(")	(1,128,891)	歩A・単A [単価B]
石礫・雑物除去含む	2.240	ha	486,591	1,089,964	B単 13号
000116 既設用水路撤去部埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	540.000	m3	988	533,520	B単 116号
合 計				(13,663,109)	
				18,066,458	
・・整形仕上げ工				(")	
	1.000	式		205,000	
000014 普通畦畔	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
KF	460.000	m	353	162,380	B単 14号
000015 湛水畦畔(排水路)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
KH-50	91.000	m	469	42,679	B単 15号
合 計				(")	
				205,059	
・・進入路工				(")	
	1.000	式		10,000	
000016 進入路工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
-1型(2筆型)	1.000	箇所	1,207	1,207	B単 16号
000017 進入路工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
-2型(2筆型)	1.000	箇所	4,817	4,817	B単 17号
000018 進入路工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
-2型(1筆型)	1.000	箇所	3,991	3,991	B単 18号
合 計				(")	
				10,015	
・・付帯工				(271,000)	
	1.000	式		762,000	
000019 田面排水工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
排水樹,継手コンクリート2箇所含む	17.000	箇所	15,960	271,320	B単 19号
000117 硬質ポリエチレンビニル管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VP 150	102.000	m	3,490	355,980	B単 117号
000118 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ソケット A型 径150	17.000	個	2,946	50,082	B単 118号
000119 削孔	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	17.000	孔	4,965	84,405	B単 119号
合 計				(271,320)	
				761,787	
・・構造物取壊し工				(9,517,000)	
	1.000	式		8,391,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	(272)		(")	(2,601,952)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート	197	m3	9,566	1,884,502	B単 20号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(232)		(")	(3,904,792)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート	205	m3	16,831	3,450,355	B単 21号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0202 舗装版破砕 アスファルト舗装版、t=15cm以下	(641) 710		(") 198	(126,918) 140,580	歩A・単A [単価B] B単 22号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート殻	(272) 197	m3	(") 1,911	(519,792) 376,467	歩A・単A [単価B] B単 23号
BA0201 殻運搬 鉄筋コンクリート殻	(232) 205	m3	(") 2,059	(477,688) 422,095	歩A・単A [単価B] B単 24号
BA0201 殻運搬 アスファルト舗装版	(26) 48	m3	(") 3,376	(87,776) 162,048	歩A・単A [単価B] B単 25号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	(272) 197	m3	(") 2,564	(697,408) 505,108	歩A・単A [単価B] B単 26号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻	(232) 205	m3	(") 3,410	(791,120) 699,050	歩A・単A [単価B] B単 27号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト殻	(26) 48	m3	(") 2,885	(75,010) 138,480	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 コンクリート殻等小運搬 50m以下	(") 111.000	m3	(") 990	(") 109,890	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 コンクリート殻等小運搬 100m未満	(") 118.000	m3	(") 1,058	(") 124,844	歩A・単A [単価B] B単 30号
000120 廃プラスチック運搬	(0.000) 6.000	台	(0) 5,417	(0) 32,502	歩A・単A [単価B] B単 120号
000121 廃プラスチック処分	(0.000) 34.000	m3	(0) 10,003	(0) 340,102	歩A・単A [単価B] B単 121号
000122 木くず運搬	(0.000) 1.000	空m3	(0) 1,537	(0) 1,537	歩A・単A [単価B] B単 122号
000123 木くず処分	(0.000) 1.000	m3	(0) 3,876	(0) 3,876	歩A・単A [単価B] B単 123号
合 計				(9,517,190) 8,391,436	
・整地工 1工区 (22ほ場、23ほ場)	1.000	式		(935,000) 1,777,000	
・・整地工	1.000	式		(927,000) 1,769,000	
B10011 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し (表土はぎ)	(") 0.210	ha	(") 886,480	(") 186,161	歩A・単A [単価B] B単 31号
B10011 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し (表土戻し+整地)	(") 0.300	ha	(") 1,037,603	(") 311,281	歩A・単A [単価B] B単 32号
B10012 基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	(") 0.090	ha	(") 3,032,560	(") 272,930	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 耕起 石礫・雑物除去含む	(") 0.300	ha	(") 520,690	(") 156,207	歩A・単A [単価B] B単 34号
B10501 筆外運土 ダンプトラック運搬 L=1.0km以下	(0.000) 990.0	m3	(0) 851	(0) 842,490	歩A・単A [単価B] B単 124号
合 計				(926,579) 1,769,069	
・・進入路工	1.000	式		(") 8,000	
000035 進入路工 -2型 (1筆型)	(") 2.000	箇所	(") 3,991	(") 7,982	歩A・単A [単価B] B単 35号
合 計				(") 7,982	
・用水路工 (開水路)	1.000	式		(12,868,000) 12,943,000	
・・作業土工	1.000	式		(") 177,000	
B01505 流用土盛土	(") 330	m3	(") 537	(") 177,210	歩A・単A [単価B] B単 36号
合 計				(") 177,210	
・・整形仕上げ工	1.000	式		(") 173,000	
BA0109 法面整形 盛土部	(") 280	m ²	(") 420	(") 117,600	歩A・単A [単価B] B単 37号
BA0109 法面整形 切土部	(") 67	m ²	(") 824	(") 55,208	歩A・単A [単価B] B単 38号
合 計				(") 172,808	
・・植生工	1.000	式		(165,000) 376,000	
000039 植生シート センチビードグラス	(121.000) 276.000	m ²	(") 1,364	(165,044) 376,464	歩A・単A [単価B] B単 39号
合 計				(165,044) 376,464	
・・用水路工	1.000	式		(11,920,000) 11,784,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF350	(97.9) 96.9	m	(") 7,771	(760,781) 753,010	歩A・単A [単価B] B単 40号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF400	(43.6) 35.6	m	(") 9,014	(393,010) 320,898	歩A・単A [単価B] B単 41号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF550	(206.3) 200.3	m	(") 12,059	(2,487,772) 2,415,418	歩A・単A [単価B] B単 42号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム OF-B600xH700	(122.5) 121.7	m	(") 29,136	(3,569,160) 3,545,851	歩A・単A [単価B] B単 43号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-800	(32.8) 0.0	m	(") 13,765	(451,492) 0	歩A・単A [単価B] B単 44号
000125 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(0.000) 12.000	個	(0) 27,549	(0) 330,588	歩A・単A [単価B] B単 125号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム OF600x500	(0.000) 19.0	m	(0) 20,893	(0) 396,967	歩A・単A [単価B] B単 126号
000127 間詰コンクリート 10-1号用水 18-8-40	(0.000) 5.600	m3	(0) 26,040	(0) 145,824	歩A・単A [単価B] B単 127号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF暗渠400、T-14	(") 4.0	m	(") 36,545	(") 146,180	歩A・単A [単価B] B単 45号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF暗渠550、T-14	(") 24.0	m	(") 59,379	(") 1,425,096	歩A・単A [単価B] B単 46号
B08318 自由勾配側溝 B300×H700 T-25 (7号支線道路横断面) (取付点26)	(2.0) 1.4	m	(") 43,933	(87,866) 61,506	歩A・単A [単価B] B単 47号
B08318 自由勾配側溝 B400×H400 T-25、ゲレチング 蓋T-25 (取付点35)	(") 4.0	m	(") 34,929	(") 139,716	歩A・単A [単価B] B単 48号
000049 合流樹 S2-1型 T-6	(") 1.000	箇所	(") 116,625	(") 116,625	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 合流樹 S3-1型 T-6	(") 5.000	箇所	(") 193,484	(") 967,420	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 合流樹 S3-111型 T-20	(") 2.000	箇所	(") 175,066	(") 350,132	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 合流樹 S4型- (T-6)	(1.000) 0.000	箇所	(") 329,611	(329,611) 0	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 合流樹 F2-1型 T-6	(") 1.000	箇所	(") 184,363	(") 184,363	歩A・単A [単価B] B単 53号
000054 現場打合余水吐樹 B800*L1600*H550 (取付点35)	(") 1.000	箇所	(") 77,823	(") 77,823	歩A・単A [単価B] B単 54号
000055 屈曲工 BF400用, 15°タイプ	(") 1.000	箇所	(") 6,963	(") 6,963	歩A・単A [単価B] B単 55号
000056 屈曲工 BF550用, 15°タイプ	(") 2.000	箇所	(") 9,242	(") 18,484	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057 屈曲工 BF8000用, 15°タイプ	(") 1.000	箇所	(") 13,546	(") 13,546	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 屈曲工 BF8000用, 30°タイプ	(") 3.000	箇所	(") 18,859	(") 56,577	歩A・単A [単価B] B単 58号
000059 接続受台工 7-1-1号支線用水路 (取付点32)	(") 1.000	箇所	(") 26,587	(") 26,587	歩A・単A [単価B] B単 59号
000060 取付水路工 B400*H600 7-1-1号支線用水路 (取付点32)	(5.200) 4.400	m	(") 30,397	(158,064) 133,747	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 余水吐水路工 B400*H600 7-1-1号支線用水路 (取付点32)	(1.600) 1.700	m	(") 32,531	(52,050) 55,303	歩A・単A [単価B] B単 61号
000062 接手コンクリート BF400	(") 1.000	箇所	(") 8,959	(") 8,959	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 接手コンクリート BF550	(") 6.000	箇所	(") 10,508	(") 63,048	歩A・単A [単価B] B単 63号
BA0302 間詰コンクリート 18-8-40 (8-1-2号支線用水路) (取付点28)	(1.4) 1.1	m3	(") 20,823	(29,152) 22,905	歩A・単A [単価B] B単 64号
合 計				(11,920,477) 11,783,536	
・・取水工				(") 433,000	
000065 取水口 (タイプ1、二次製品分水樹) BF-350	(") 5.000	箇所	(") 14,363	(") 71,815	歩A・単A [単価B] B単 65号
000066 取水口 (タイプ1、二次製品分水樹) BF-400	(") 4.000	箇所	(") 16,994	(") 67,976	歩A・単A [単価B] B単 66号
000067 取水口 (タイプ1、二次製品分水樹) BF-550	(") 9.000	箇所	(") 24,187	(") 217,683	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068 取水口 (タイプ2、現場打取水口) OF-B600xH700	(") 3.000	箇所	(") 5,048	(") 15,144	歩A・単A [単価B] B単 68号
000069 取水管 VU 125	(") 20.000	m	(") 2,862	(") 57,240	歩A・単A [単価B] B単 69号
000070 取水管 VU 150	(") 1.000	m	(") 3,459	(") 3,459	歩A・単A [単価B] B単 70号
合 計				(") 433,317	
・排水路工 7-2-1号支線排水路				(6,497,000) 7,964,000	
・・作業土工				(") 195,000	
BA0103 床掘り	(") 127	m3	(") 288	(") 36,576	歩A・単A [単価B] B単 71号
000072 盛土	(") 56.000	m3	(") 777	(") 43,512	歩A・単A [単価B] B単 72号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B01209 埋戻 構造物周辺	(") 42	m3	(") 2,737	(") 114,954	歩A・単A [単価B] B単 73号
合 計				(") 195,042	
・・整形仕上げ工	1.000	式		(") 46,000	
BA0109 法面整形 盛土部	(") 110	m ²	(") 420	(") 46,200	歩A・単A [単価B] B単 74号
合 計				(") 46,200	
・・植生工	1.000	式		(150,000) 423,000	
B02132 植生シート センチビードグラス	(110) 310	m ²	(") 1,364	(150,040) 422,840	歩A・単A [単価B] B単 75号
合 計				(150,040) 422,840	
・・排水路工	1.000	式		(6,106,000) 7,300,000	
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム 0F-600*600 (水抜孔有)	(129.5) 128.0	m	(") 28,720	(3,719,240) 3,676,160	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077 合流樹 S3-11型 T-14	(3.000) 4.000	箇所	(") 182,030	(546,090) 728,120	歩A・単A [単価B] B単 77号
000078 合流樹 S5-11型 T-14	(") 1.000	箇所	(") 353,963	(") 353,963	歩A・単A [単価B] B単 78号
B08318 自由勾配側溝 B600×H600 T-25,グレーチング 蓋T-25 (取付点25)	(") 4.6	m	(") 66,448	(") 305,661	歩A・単A [単価B] B単 79号
000080 暗渠工 1100型,ヒューム管	(") 9.300	m	(") 85,635	(") 796,406	歩A・単A [単価B] B単 80号
000081 暗渠工 B600型,重圧管	(") 8.100	m	(") 39,783	(") 322,242	歩A・単A [単価B] B単 81号
000082 コンクリート二次製品小運搬 50m以下	(") 15.200	ton	(") 2,230	(") 33,896	歩A・単A [単価B] B単 82号
000083 コンクリート二次製品小運搬 100m未満	(") 12.300	ton	(") 2,297	(") 28,253	歩A・単A [単価B] B単 83号
B08318 自由勾配側溝 B600×H600 T-25,グレーチング 蓋T-25 (取付点25追加)	(0.000) 4.2	m	(0) 71,457	(0) 300,119	歩A・単A [単価B] B単 128号
000129 暗渠工 B600型,重圧管	(0.000) 5.300	m	(0) 39,777	(0) 210,818	歩A・単A [単価B] B単 129号
000130 合流樹 S3-11型 T-14	(0.000) 1.000	箇所	(0) 182,005	(0) 182,005	歩A・単A [単価B] B単 130号
000131 合流樹 F3型- (T-14)	(0.000) 1.000	箇所	(0) 362,801	(0) 362,801	歩A・単A [単価B] B単 131号
合 計				(6,105,751) 7,300,444	
・道路工	1.000	式		(13,079,000) 15,608,000	
・・掘削工	1.000	式		(") 90,000	
BA0103 床掘り	(") 313	m3	(") 288	(") 90,144	歩A・単A [単価B] B単 84号
合 計				(") 90,144	
・・埋戻	1.000	式		(") 272,000	
000085 埋戻(1) 構造物周辺	(") 84.600	m3	(") 3,216	(") 272,074	歩A・単A [単価B] B単 85号
合 計				(") 272,074	
・・盛土	1.000	式		(") 212,000	
000086 盛土(1) 構造物周辺	(") 66.000	m3	(") 3,216	(") 212,256	歩A・単A [単価B] B単 86号
合 計				(") 212,256	
・・路床盛土工	1.000	式		(") 788,000	
B08306 購入土路床 1.0m > b	(") 20	m3	(") 2,117	(") 42,340	歩A・単A [単価B] B単 87号
B08306 購入土路床 1.0m b < 2.5m	(") 290	m3	(") 1,995	(") 578,550	歩A・単A [単価B] B単 88号
BA0107 路床盛土 2.5m b < 4.0m	(") 34	m3	(") 860	(") 29,240	歩A・単A [単価B] B単 89号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0107 路床盛土 4.0m b	(") 380	m3	(") 364	(") 138,320	歩A・単A [単価B] B単 90号
合 計				(") 788,450	
・・購入土	1.000	式		(518,000) 1,256,000	
000091 購入土	(300.000) 727.000	m3	(") 1,728	(518,400) 1,256,256	歩A・単A [単価B] B単 91号
合 計				(518,400) 1,256,256	
・・舗装準備工	1.000	式		(353,000) 360,000	
BA0802 不陸整正	(2,308) 2,355	m ²	(") 153	(353,124) 360,315	歩A・単A [単価B] B単 92号
合 計				(353,124) 360,315	
・・舗装工	1.000	式		(2,792,000) 3,846,000	
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部)	(2,308) 2,355	m ²	(") 562	(1,297,096) 1,323,510	歩A・単A [単価B] B単 93号
BA0809 表層 (車道・路肩部)	(795) 1,284	m ²	(") 1,880	(1,494,600) 2,413,920	歩A・単A [単価B] B単 94号
000132 路肩盛土	(0.000) 783.600	m	(0) 138	(0) 108,137	歩A・単A [単価B] B単 132号
合 計				(2,791,696) 3,845,567	
・・道路付帯工	1.000	式		(8,054,000) 7,706,000	
000095 L型擁壁工 (道路用) H=1.0m, T-25	(100.600) 101.600	m	(") 36,088	(3,630,453) 3,666,541	歩A・単A [単価B] B単 95号
000096 L型擁壁工 (道路用) H=1.3m, T-25	(35.300) 37.300	m	(") 48,757	(1,721,122) 1,818,636	歩A・単A [単価B] B単 96号
000097 L型擁壁工 (道路用) H=1.4m, T-25	(") 14.000	m	(") 51,439	(") 720,146	歩A・単A [単価B] B単 97号
000098 L型擁壁工 (道路用) H=1.6m, T-25	(6.900) 6.800	m	(") 59,123	(407,949) 402,036	歩A・単A [単価B] B単 98号
000099 張りコンクリート工 水平部B=0.3m	(138.000) 0.000	m	(") 891	(122,958) 0	歩A・単A [単価B] B単 99号
000100 張りコンクリート工 水平部B=0.5m	(19.000) 0.000	m	(") 14,852	(282,188) 0	歩A・単A [単価B] B単 100号
000101 張りコンクリート工 法面部B=0.3m	(29.000) 0.000	m	(") 10,465	(303,485) 0	歩A・単A [単価B] B単 101号
000133 張りコンクリート工 t=100mm	(0.000) 42.700	m ²	(0) 2,970	(0) 126,819	歩A・単A [単価B] B単 133号
B08318 自由勾配側溝 B1400×H1100 T-25, グレチナ 蓋T-25 (取付点35)	(") 6.0	m	(") 144,358	(") 866,148	歩A・単A [単価B] B単 102号
000134 隔壁工	(0.000) 1.000	箇所	(0) 13,590	(0) 13,590	歩A・単A [単価B] B単 134号
000135 隔壁工	(0.000) 1.000	箇所	(0) 73,997	(0) 73,997	歩A・単A [単価B] B単 135号
000136 取合工	(0.000) 1.000	箇所	(0) 17,781	(0) 17,781	歩A・単A [単価B] B単 136号
合 計				(8,054,449) 7,705,694	
・・植生工	1.000	式		(0) 1,078,000	
B02132 植生シート センチビードグラス	(0.000) 790	m ²	(0) 1,364	(0) 1,077,560	歩A・単A [単価B] B単 137号
合 計				(0) 1,077,560	
・道路工 1工区	1.000	式		(0) 59,000	
・・視線誘導標設置	1.000	式		(0) 59,000	
000138 視線誘導標設置 固定式、 80xH800	(0.000) 2.000	本	(0) 29,520	(0) 59,040	歩A・単A [単価B] B単 138号
合 計				(0) 59,040	
・整備工 1工区	1.000	式		(0) 954,000	
・・整備工 1工区	1.000	式		(0) 954,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(6,689,000)	
				16,127,000	
・仮設工				(6,689,000)	
	1.000	式		14,893,000	
・・排水処理工				(3,335,000)	
	1.000	式		3,169,000	
000103 沈砂池(河川汚濁防止施設) 5m×5m	(") 1.000	(") 箇所	(") 70,823	(") 70,823	歩A・単A [単価B] B単 103号
000104 用水仮返し管設置・撤去 高密度ポリエチレン管 500、シングル	(231.000) 0.000	(") m	(") 13,840	(3,197,040) 0	歩A・単A [単価B] B単 104号
B18241 安定シート ブルーシート張り	(394) 0	(") ㎡	(") 170	(66,980) 0	歩A・単A [単価B] B単 105号
000147 仮設水路1 設置・撤去	(0.000) 179.000	(0) m	(0) 13,747	(0) 2,460,713	歩A・単A [単価B] B単 147号
000148 仮設水路5 設置(存置)	(0.000) 44.600	(0) m	(0) 6,846	(0) 305,332	歩A・単A [単価B] B単 148号
000149 大型土のう 普通大型土のう(設置・撤去)	(0.000) 18.000	(0) 個	(0) 5,083	(0) 91,494	歩A・単A [単価B] B単 149号
000150 大型土のう 対候性大型土のう(設置/存置)	(0.000) 13.000	(0) 個	(0) 6,655	(0) 86,515	歩A・単A [単価B] B単 150号
000151 排水ポンプ(仮設) 50mm、1台(作業時排水)	(0.000) 1.000	(0) 式	(0) 154,622	(0) 154,622	歩A・単A [金額B] B単 151号
合 計				(3,334,843) 3,169,499	
・・仮設道路工 撤去				(446,000)	
	1.000	式		692,000	
000106 土木シート撤去	(1.000) 905.000	(") ㎡	(") 63	(63) 57,015	歩A・単A [単価B] B単 106号
000107 掘削	(") 387.000	(") m3	(") 1,152	(") 445,824	歩A・単A [単価B] B単 107号
000152 残土整地	(0.000) 387.000	(0) m3	(0) 118	(0) 45,666	歩A・単A [単価B] B単 152号
000153 敷鉄板 243日	(0.000) 9.000	(0) ㎡	(0) 2,211	(0) 19,899	歩A・単A [単価B] B単 153号
000154 敷鉄板 153日	(0.000) 49.500	(0) ㎡	(0) 1,669	(0) 82,616	歩A・単A [単価B] B単 154号
000155 敷鉄板 62日	(0.000) 45.000	(0) ㎡	(0) 904	(0) 40,680	歩A・単A [単価B] B単 155号
合 計				(445,887) 691,700	
・・既設道路横断工				(415,000)	
	1.000	式		217,000	
000108 既設水路横断工 プラスチック管N=5本,160日	(1.000) 0.000	(") 箇所	(") 415,279	(415,279) 0	歩A・単A [単価B] B単 108号
000156 既設水路横断工 プラスチック管N=5本,57日	(0.000) 1.000	(0) 箇所	(0) 217,414	(0) 217,414	歩A・単A [単価B] B単 156号
合 計				(415,279) 217,414	
・・仮設用水路 (1工区)				(0)	
	1.000	式		462,000	
000157 仮設用水(ポンプ) (1工区)	(0.000) 19.000	(0) 日	(0) 20,059	(0) 381,121	歩A・単A [単価B] B単 157号
000158 仮設用水管撤去 (1工区)	(0.000) 1.000	(0) 式	(0) 80,402	(0) 80,402	歩A・単A [金額B] B単 158号
合 計				(0) 461,523	
・・安全費				(2,493,000)	
	1.000	式		4,191,000	
B19021 交通誘導警備員	(210) 353	(") 人	(") 11,872	(2,493,120) 4,190,816	歩A・単A [単価B] B単 109号
合 計				(2,493,120) 4,190,816	
・・防塵対策工				(0)	
	1.000	式		6,162,000	
000159 散水 散水回数2回/日	(0.000) 117.000	(0) 日	(0) 45,143	(0) 5,281,731	歩A・単A [単価B] B単 159号
000160 散水車共用	(0.000) 116.000	(0) 日	(0) 7,590	(0) 880,440	歩A・単A [単価B] B単 160号
合 計				(0) 6,162,171	
・仮設工 工用進入路				(0)	
	1.000	式		1,234,000	
・・工用進入路(県道進入部)				(0)	
	1.000	式		506,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000161 表土剥ぎ取り	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	25.000	m3	1,188	29,700	B単 161号
B18241 安定シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
175N/5cm以上	136	m ²	326	44,336	B単 162号
BA0107 路床盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
2.5m b < 4.0m	28	m3	946	26,488	B単 163号
000164 路肩盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	11.000	m3	2,005	22,055	B単 164号
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	86	m ²	317	27,262	B単 165号
BA0809 表層 (車道・路肩部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	86	m ²	1,932	166,152	B単 166号
000167 田面排水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
排水樹,継手コンクリート2箇所含む	4.000	箇所	17,552	70,208	B単 167号
000168 硬質ポリエチレンビニル管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VP 150	17.500	m	6,831	119,543	B単 168号
合計				(0)	
				505,744	
・・工事用進入路 (金丸川橋迂回道路)				(0)	
	1.000	式		728,000	
000169 表土剥ぎ取り	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	32.000	m3	1,188	38,016	B単 169号
000170 表土運搬・仮置き	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	32.000	m3	3,345	107,040	B単 170号
B18241 安定シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
175N/5cm以上	161	m ²	326	52,486	B単 171号
BA0109 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	16	m ²	429	6,864	B単 172号
BA0107 路床盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
2.5m b < 4.0m	57	m3	946	53,922	B単 173号
000174 路肩盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	19.000	m3	2,005	38,095	B単 174号
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	119	m ²	317	37,723	B単 175号
BA0809 表層 (車道・路肩部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	119	m ²	1,932	229,908	B単 176号
000177 畦畔	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
B300	37.000	m	333	12,321	B単 177号
000178 田面排水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
排水樹,継手コンクリート2箇所含む	3.000	箇所	17,552	52,656	B単 178号
000179 硬質ポリエチレンビニル管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VP 200	16.500	m	5,992	98,868	B単 179号
合計				(0)	
				727,899	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)			(")		
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	1,538,426		歩A・単A
B10002	*** B単 - 2号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)			(")		
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,256,163		歩A・単A
B10501	*** B単 - 3号 *** 筆外運土			(")		
	ダンプトラック運搬 L=0.2km以下		m3	1,026		歩A・単A
B10503	*** B単 - 4号 *** 筆内運土			(")		
	(表土集積)不整地運搬 L=80m以下		m3	665		歩A・単A
B10503	*** B単 - 5号 *** 筆内運土			(")		
	(表土集積)不整地運搬 L=180m以下		m3	820		歩A・単A
B10503	*** B単 - 6号 *** 筆内運土			(")		
	(表土戻し)不整地運搬 L=80m以下		m3	665		歩A・単A
B10503	*** B単 - 7号 *** 筆内運土			(")		
	(表土戻し)不整地運搬 L=180m以下		m3	820		歩A・単A
B10503	*** B単 - 8号 *** 筆内運土			(")		
	(作土運土)不整地運搬 L=80m以下		m3	665		歩A・単A
B10503	*** B単 - 9号 *** 筆内運土			(")		
	(作土運土)不整地運搬 L=180m以下		m3	832		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)			(")		
	平均t=22cm		ha	825,501		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)			(")		
	平均t=15cm		ha	457,631		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 作土整地(標準区画0.3ha以上)			(")		
	基盤整地		ha	187,482		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 耕起			(")		
	石礫・雑物除去含む		ha	486,591		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 普通畦畔			(")		
	KF		m	353		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 湛水畦畔(排水路)			(")		
	KH-50		m	469		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 進入路工			(")		
	-1型(2筆型)		箇所	1,207		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 進入路工			(")		
	-2型(2筆型)		箇所	4,817		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 進入路工			(")		
	-2型(1筆型)		箇所	3,991		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 田面排水工			(")		
	排水樹,継手コクリト2箇所含む		箇所	15,960		歩A・単A
B02162	*** B単 - 20号 *** コンクリート構造物取壊し			(")		
	無筋コンクリート		m3	9,566		歩A・単A
B02162	*** B単 - 21号 *** コンクリート構造物取壊し			(")		
	鉄筋コンクリート		m3	16,831		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 22号 *** 舗装版破砕					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区區画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	アスファルト舗装版、t=15cm以下 *** B単 - 23号 ***		m ²	(") 198		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	無筋コンクリート殻 *** B単 - 24号 ***		m ³	(") 1,911		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	鉄筋コンクリート殻 *** B単 - 25号 ***		m ³	(") 2,059		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	アスファルト舗装版 *** B単 - 26号 ***		m ³	(") 3,376		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート殻 *** B単 - 27号 ***		m ³	(") 2,564		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	鉄筋コンクリート殻 *** B単 - 28号 ***		m ³	(") 3,410		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	アスファルト殻 *** B単 - 29号 ***		m ³	(") 2,885		歩A・単A
000029	コンクリート殻等小運搬					
	50m以下 *** B単 - 30号 ***		m ³	(") 990		歩A・単A
000030	コンクリート殻等小運搬					
	100m未満 *** B単 - 31号 ***		m ³	(") 1,058		歩A・単A
B10011	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ) *** B単 - 32号 ***		ha	(") 886,480		歩A・単A
B10011	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満)					
	はぎ取り戻し(表土戻し+整地) *** B単 - 33号 ***		ha	(") 1,037,603		歩A・単A
B10012	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 *** B単 - 34号 ***		ha	(") 3,032,560		歩A・単A
000034	耕起					
	石礫・雑物除去含む *** B単 - 35号 ***		ha	(") 520,690		歩A・単A
000035	進入路工					
	-2型(1筆型) *** B単 - 36号 ***		箇所	(") 3,991		歩A・単A
B01505	流用土盛土					
	*** B単 - 37号 ***		m ³	(") 537		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	盛土部 *** B単 - 38号 ***		m ²	(") 420		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	切土部 *** B単 - 39号 ***		m ²	(") 824		歩A・単A
000039	植生シート					
	センチビードグラス *** B単 - 40号 ***		m ²	(") 1,364		歩A・単A
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF350 *** B単 - 41号 ***		m	(") 7,771		歩A・単A
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF400 *** B単 - 42号 ***		m	(") 9,014		歩A・単A
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF550 *** B単 - 43号 ***		m	(") 12,059		歩A・単A
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	OF B600xH700		m	(") 29,136		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B05502	*** B単 - 44号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム			(")		
	BF-800		m	13,765		歩A・単A
B05502	*** B単 - 45号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム			(")		
	BF暗渠400、T-14		m	36,545		歩A・単A
B05502	*** B単 - 46号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム			(")		
	BF暗渠550、T-14		m	59,379		歩A・単A
B08318	*** B単 - 47号 *** 自由勾配側溝			(")		
	B300×H700 T-25 (7号支線道路横断面) (取付点26)		m	43,933		歩A・単A
B08318	*** B単 - 48号 *** 自由勾配側溝			(")		
	B400×H400 T-25、グレーチング蓋T-25 (取付点35)		m	34,929		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 合流樹			(")		
	S2-I型 T-6		箇所	116,625		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 合流樹			(")		
	S3-I型 T-6		箇所	193,484		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 合流樹			(")		
	S3-III型 T-20		箇所	175,066		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 合流樹			(")		
	S4型- (T-6)		箇所	329,611		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 合流樹			(")		
	F2-I型 T-6		箇所	184,363		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 現場打合余水吐樹			(")		
	B800*L1600*H550 (取付点35)		箇所	77,823		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 屈曲工			(")		
	BF400用、15°タイプ		箇所	6,963		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 屈曲工			(")		
	BF550用、15°タイプ		箇所	9,242		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 屈曲工			(")		
	BF8000用、15°タイプ		箇所	13,546		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 屈曲工			(")		
	BF8000用、30°タイプ		箇所	18,859		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 接続受台工			(")		
	7-1-1号支線用水路 (取付点32)		箇所	26,587		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 取付水路工			(")		
	B400*H600 7-1-1号支線用水路 (取付点32)		m	30,397		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 余水吐水路工			(")		
	B400*H600 7-1-1号支線用水路 (取付点32)		m	32,531		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 接手コンクリート			(")		
	BF400		箇所	8,959		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 接手コンクリート			(")		
	BF550		箇所	10,508		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 64号 *** 間詰コンクリート			(")		
	18-8-40 (8-1-2号支線用水路) (取付点28)		m3	20,823		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 取水口 (タイプ1、二次製品分水樹)			(")		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
	BF-350		箇所	14,363		歩A・単A
000066	*** B単 - 66号 *** 取水口 (タイプ1、二次製品分水榘)					
	BF-400		箇所	16,994		歩A・単A
000067	*** B単 - 67号 *** 取水口 (タイプ1、二次製品分水榘)					
	BF-550		箇所	24,187		歩A・単A
000068	*** B単 - 68号 *** 取水口 (タイプ2、現場打取水口)					
	OF-B600xH700		箇所	5,048		歩A・単A
000069	*** B単 - 69号 *** 取水管					
	VU 125		m	2,862		歩A・単A
000070	*** B単 - 70号 *** 取水管					
	VU 150		m	3,459		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 71号 *** 床掘り					
			m3	288		歩A・単A
000072	*** B単 - 72号 *** 盛土					
			m3	777		歩A・単A
B01209	*** B単 - 73号 *** 埋戻					
	構造物周辺		m3	2,737		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 74号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	420		歩A・単A
B02132	*** B単 - 75号 *** 植生シート					
	センチビードグラス		m ²	1,364		歩A・単A
B05502	*** B単 - 76号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	OF-600*600 (水抜孔有)		m	28,720		歩A・単A
000077	*** B単 - 77号 *** 合流榘					
	S3-II型 T-14		箇所	182,030		歩A・単A
000078	*** B単 - 78号 *** 合流榘					
	S5-II型 T-14		箇所	353,963		歩A・単A
B08318	*** B単 - 79号 *** 自由勾配側溝					
	B600×H600 T-25,グレーチング蓋T-25 (取付点25)		m	66,448		歩A・単A
000080	*** B単 - 80号 *** 暗渠工					
	1100型,ヒューム管		m	85,635		歩A・単A
000081	*** B単 - 81号 *** 暗渠工					
	B600型,重圧管		m	39,783		歩A・単A
000082	*** B単 - 82号 *** コンクリート二次製品小運搬					
	50m以下		ton	2,230		歩A・単A
000083	*** B単 - 83号 *** コンクリート二次製品小運搬					
	100m未満		ton	2,297		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 84号 *** 床掘り					
			m3	288		歩A・単A
000085	*** B単 - 85号 *** 埋戻(1)					
	構造物周辺		m3	3,216		歩A・単A
000086	*** B単 - 86号 *** 盛土(1)					
	構造物周辺		m3	3,216		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B08306	*** B単 - 87号 *** 購入土路床 1.0m > b		m3	(") 2,117		歩A・単A
B08306	*** B単 - 88号 *** 購入土路床 1.0m b < 2.5m		m3	(") 1,995		歩A・単A
BA0107	*** B単 - 89号 *** 路床盛土 2.5m b < 4.0m		m3	(") 860		歩A・単A
BA0107	*** B単 - 90号 *** 路床盛土 4.0m b		m3	(") 364		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 購入土		m3	(") 1,728		歩A・単A
BA0802	*** B単 - 92号 *** 不陸整正		m ²	(") 153		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 93号 *** 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²	(") 562		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 94号 *** 表層 (車道・路肩部)		m ²	(") 1,880		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** L型擁壁工 (道路用) H=1.0m, T-25		m	(") 36,088		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** L型擁壁工 (道路用) H=1.3m, T-25		m	(") 48,757		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** L型擁壁工 (道路用) H=1.4m, T-25		m	(") 51,439		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** L型擁壁工 (道路用) H=1.6m, T-25		m	(") 59,123		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 張りコンクリート工 水平部B=0.3m		m	(") 891		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 張りコンクリート工 水平部B=0.5m		m	(") 14,852		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 張りコンクリート工 法面部B=0.3m		m	(") 10,465		歩A・単A
B08318	*** B単 - 102号 *** 自由勾配側溝 B1400 x H1100 T-25, グレージング蓋T-25 (取付点35)		m	(") 144,358		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 沈砂池 (河川汚濁防止施設) 5m x 5m		箇所	(") 70,823		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 用水返し管設置・撤去 高密度ポリエチレン管 500、シングル		m	(") 13,840		歩A・単A
B18241	*** B単 - 105号 *** 安定シート ブルーシート張り		m ²	(") 170		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 土木シート撤去		m ²	(") 63		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 掘削		m3	(") 1,152		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 既設水路横断工					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
	プラスチックN=5本,160日 *** B単 - 109号 ***		箇所	415,279		歩A・単A
B19021	交通誘導警備員					
			人	11,872		歩A・単A
B19001	*** B単 - 110号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
			台	422,989		歩A・単A
B19002	湿地BD20t級 *** B単 - 111号 *** 仮設材輸送					
			ton	7,747		歩A・単A
000112	*** B単 - 112号 *** 作付面積測量					
	2.62ha		式	259,152		歩A・単A
B10001	*** B単 - 113号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha	695,192		歩A・単A
000114	*** B単 - 114号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)【ICT】		ha	2,564,744		歩A・単A
000115	*** B単 - 115号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地【ICT】		ha	916,000		歩A・単A
000116	*** B単 - 116号 *** 既設用水路撤去部埋戻し					
			m3	988		歩A・単A
000117	*** B単 - 117号 *** 硬質ポリエチレンビニル管					
	VP 150		m	3,490		歩A・単A
000118	*** B単 - 118号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS接手)					
	ソケット A型 径150		個	2,946		歩A・単A
000119	*** B単 - 119号 *** 削孔					
			孔	4,965		歩A・単A
000120	*** B単 - 120号 *** 廃プラスチック運搬					
			台	5,417		歩A・単A
000121	*** B単 - 121号 *** 廃プラスチック処分					
			m3	10,003		歩A・単A
000122	*** B単 - 122号 *** 木くず運搬					
			空m3	1,537		歩A・単A
000123	*** B単 - 123号 *** 木くず処分					
			m3	3,876		歩A・単A
B10501	*** B単 - 124号 *** 筆外運土					
	ダンプトラック運搬 L=1.0km以下		m3	851		歩A・単A
000125	*** B単 - 125号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
			個	27,549		歩A・単A
B05502	*** B単 - 126号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	OF600x500		m	20,893		歩A・単A
000127	*** B単 - 127号 *** 間詰コンクリート					
	10-1号用水 18-8-40		m3	26,040		歩A・単A
B08318	*** B単 - 128号 *** 自由勾配側溝					
	B600×H600 T-25,グレーチング蓋T-25(取付点25追加)		m	71,457		歩A・単A
000129	*** B単 - 129号 *** 暗渠工					
	B600型,重圧管		m	39,777		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** 合流樹			(0)		
	S3-II型 T-14		箇所	182,005		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 合流樹			(0)		
	F3型- (T-14)		箇所	362,801		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 路肩盛土			(0)		
			m	138		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** 張りコンクリート工			(0)		
	t=100mm		m ²	2,970		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 隔壁工			(0)		
			箇所	13,590		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 隔壁工			(0)		
			箇所	73,997		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 取合工			(0)		
			箇所	17,781		歩A・単A
B02132	*** B単 - 137号 *** 植生シート			(0)		
	センチビードグラス		m ²	1,364		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 視線誘導標設置			(0)		
	固定式、 80xH800		本	29,520		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 止水壁			(0)		
	23ほ場		m	13,781		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 畦畔復旧工			(0)		
	23ほ場		m	1,946		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 取水口			(0)		
			箇所	6,621		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 取水口			(0)		
			箇所	13,032		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 取壊し工			(0)		
	合流樹壁取壊し		m ³	31,750		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 進入路工			(0)		
	25ほ場 (1筆型)		箇所	1,555		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 排水口 (開水路型)			(0)		
	B300*H700		箇所	24,804		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 表土整地			(0)		
			ha	2,688,620		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 仮設水路 1			(0)		
	設置・撤去		m	13,747		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 仮設水路 5			(0)		
	設置 (存置)		m	6,846		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 大型土のう			(0)		
	普通大型土のう (設置・撤去)		個	5,083		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 大型土のう			(0)		
	対候性大型土のう (設置/存置)		個	6,655		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 排水ポンプ (仮設)					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	50mm、1台(作業時排水) *** B単 - 152号 ***		式	(0) 154,622		歩A・単A
000152	残土整地					
	*** B単 - 153号 ***		m3	(0) 118		歩A・単A
000153	敷鉄板					
	243日 *** B単 - 154号 ***		m ²	(0) 2,211		歩A・単A
000154	敷鉄板					
	153日 *** B単 - 155号 ***		m ²	(0) 1,669		歩A・単A
000155	敷鉄板					
	62日 *** B単 - 156号 ***		m ²	(0) 904		歩A・単A
000156	既設水路横断工					
	プラスチック管N=5本,57日 *** B単 - 157号 ***		箇所	(0) 217,414		歩A・単A
000157	仮設用水(ポンプ)					
	(1工区) *** B単 - 158号 ***		日	(0) 20,059		歩A・単A
000158	仮設用水管撤去					
	(1工区) *** B単 - 159号 ***		式	(0) 80,402		歩A・単A
000159	散水					
	散水回数2回/日 *** B単 - 160号 ***		日	(0) 45,143		歩A・単A
000160	散水車共用					
	*** B単 - 161号 ***		日	(0) 7,590		歩A・単A
000161	表土剥ぎ取り					
	*** B単 - 162号 ***		m3	(0) 1,188		歩A・単A
B18241	安定シート					
	175N/5cm以上 *** B単 - 163号 ***		m ²	(0) 326		歩A・単A
BA0107	路床盛土					
	2.5m b < 4.0m *** B単 - 164号 ***		m3	(0) 946		歩A・単A
000164	路肩盛土					
	*** B単 - 165号 ***		m3	(0) 2,005		歩A・単A
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)					
	*** B単 - 166号 ***		m ²	(0) 317		歩A・単A
BA0809	表層(車道・路肩部)					
	*** B単 - 167号 ***		m ²	(0) 1,932		歩A・単A
000167	田面排水工					
	排水樹,継手コンクリート箇所含む *** B単 - 168号 ***		箇所	(0) 17,552		歩A・単A
000168	硬質ポリエチレンビニル管					
	VP 150 *** B単 - 169号 ***		m	(0) 6,831		歩A・単A
000169	表土剥ぎ取り					
	*** B単 - 170号 ***		m3	(0) 1,188		歩A・単A
000170	表土運搬・仮置き					
	*** B単 - 171号 ***		m3	(0) 3,345		歩A・単A
B18241	安定シート					
	175N/5cm以上 *** B単 - 172号 ***		m ²	(0) 326		歩A・単A
BA0109	法面整形					
			m ²	(0) 429		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業		
工事名	堀ノ内工区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)		

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0107	*** B単 - 173号 *** 路床盛土 2.5m b < 4.0m		m3	(0) 946		歩A・単A
000174	*** B単 - 174号 *** 路肩盛土		m3	(0) 2,005		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 175号 *** 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²	(0) 317		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 176号 *** 表層 (車道・路肩部)		m ²	(0) 1,932		歩A・単A
000177	*** B単 - 177号 *** 畦畔 B300		m	(0) 333		歩A・単A
000178	*** B単 - 178号 *** 田面排水工 排水樹、継手コンクリート2箇所含む		箇所	(0) 17,552		歩A・単A
000179	*** B単 - 179号 *** 硬質ポリエチレンビニル管 VP 200		m	(0) 5,992		歩A・単A
B19002	*** B単 - 180号 *** 仮設材輸送 敷鉄板、高速料金含む、片道計上		ton	(0) 16,370		歩A・単A
000181	*** B単 - 181号 *** 仮設材輸送 仮設コルゲート運搬		式	(0) 72,050		歩A・単A
000182	*** B単 - 182号 *** 除草		式	(0) 329,600		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** 騒音・振動調査		式	(0) 281,624		歩A・単A
000184	*** B単 - 184号 *** 情報化施工システム初期費 3DMC-BD (初期費・サポート費)		式	(0) 690,000		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** 歩掛調査 (コンクリート工)		式	(0) 187,800		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 現場環境改善費		式	(0) 313,040		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** 出来形測量、出来形管理 (ICT)		式	(0) 2,750,000		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),,	(") 1,000	ha	1,691,872	(") 1,691,872	S単 27号
	合計				(") 1,691,872	
	単価				(") 1,538,426	
	官積算単価				1,691,872	合意率 0.909304
*** B単 - 2号 ***						
B10002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,,	(") 1,000	ha	1,381,456	(") 1,381,456	S単 28号
	合計				(") 1,381,456	
	単価				(") 1,256,163	
	官積算単価				1,381,456	合意率 0.909303
*** B単 - 3号 ***						
B10501	筆外運土 ダンプトラック運搬 L=0.2km以下		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	筆外運土 ダンプトラック運搬 L=0.2km以下,,	(") 1,000	m3	1,128	(") 1,128	S単 29号
	合計				(") 1,128	
	単価				(") 1,026	
	官積算単価				1,128	合意率 0.909574
*** B単 - 4号 ***						
B10503	筆内運土 (表土集積)不整地運搬 L=80m以下		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 (表土集積)不整地運搬 L=80m以下,,	(") 1,000	m3	731	(") 731	S単 30号
	合計				(") 731	
	単価				(") 665	
	官積算単価				731	合意率 0.909712
*** B単 - 5号 ***						
B10503	筆内運土 (表土集積)不整地運搬 L=180m以下		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 (表土集積)不整地運搬 L=180m以下,,	(") 1,000	m3	902	(") 902	S単 31号
	合計				(") 902	
	単価				(") 820	
	官積算単価				902	合意率 0.90909
*** B単 - 6号 ***						
B10503	筆内運土 (表土戻し)不整地運搬 L=80m以下		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 (表土戻し)不整地運搬 L=80m以下,,	(") 1,000	m3	731	(") 731	S単 32号
	合計				(") 731	
	単価				(") 665	
	官積算単価				731	合意率 0.909712
*** B単 - 7号 ***						

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10503	筆内運土 (表土戻し)不整地運搬 L=180m以下		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 (表土戻し)不整地運搬 L=180m以下,,	(") 1.000	m3	902	(") 902	S単 33号
	合計				(") 902	
	単 価				(") 820	
	官積算単価				902	合意率 0.90909
	*** B単 - 8号 ***					
B10503	筆内運土 (作土運土)不整地運搬 L=80m以下		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 (作土運土)不整地運搬 L=80m以下,,	(") 1.000	m3	731	(") 731	S単 34号
	合計				(") 731	
	単 価				(") 665	
	官積算単価				731	合意率 0.909712
	*** B単 - 9号 ***					
B10503	筆内運土 (作土運土)不整地運搬 L=180m以下		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 (作土運土)不整地運搬 L=180m以下,,	(") 1.000	m3	915	(") 915	S単 35号
	合計				(") 915	
	単 価				(") 832	
	官積算単価				915	合意率 0.909289
	*** B単 - 10号 ***					
000010	作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=22cm		ha		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=22cm,,	(") 1.000	ha	907,838	(") 907,838	S単 36号
	合計				(") 907,838	
	単 価				(") 825,501	
	官積算単価				907,838	合意率 0.909304
	*** B単 - 11号 ***					
000011	作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=15cm		ha		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=15cm,,	(") 1.000	ha	503,276	(") 503,276	S単 37号
	合計				(") 503,276	
	単 価				(") 457,631	
	官積算単価				503,276	合意率 0.909304
	*** B単 - 12号 ***					
000012	作土整地(標準区画0.3ha以上) 基盤整地		ha		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	作土整地(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,,	(") 1.000	ha	206,182	(") 206,182	S単 38号
	合計				(") 206,182	
	単 価				(") 187,482	
	官積算単価				206,182	合意率 0.909303
	*** B単 - 13号 ***					
000013	耕起 石礫・雑物除去含む		ha		(") 1.000	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	耕起 石礫・雑物除去含む,,	(") 1.000	ha	535,125	(") 535,125	S単 39号
	合計				(") 535,125	
	単価				(") 486,591	
	官積算単価				535,125	合意率 0.909303
	*** B単 - 14号 ***					
000014	普通畦畔 KF		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 84.000	m ²	462	(") 38,808	S単 115号
	合計				(") 38,808	
	単価				(") 353	
	官積算単価				388	合意率 0.909793
	*** B単 - 15号 ***					
000015	湛水畦畔(排水路) KH-50		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 23.500	m ²	906.2	(") 21,296	S単 116号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 65.500	m ²	462	(") 30,261	S単 115号
	合計				(") 51,557	
	単価				(") 469	
	官積算単価				516	合意率 0.908914
	*** B単 - 16号 ***					
000016	進入路工 -1型(2筆型)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 2.800	m ³	259.2	(") 726	S単 111号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.300	m ²	462	(") 601	S単 115号
	合計				(") 1,327	
	単価				(") 1,207	
	官積算単価				1,327	合意率 0.90957
	*** B単 - 17号 ***					
000017	進入路工 -2型(2筆型)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 11.700	m ³	259.2	(") 3,033	S単 111号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 4.900	m ²	462	(") 2,264	S単 115号
	合計				(") 5,297	
	単価				(") 4,817	
	官積算単価				5,297	合意率 0.909382
	*** B単 - 18号 ***					
000018	進入路工 -2型(1筆型)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 8.200	m ³	259.2	(") 2,125	S単 111号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 4.900	m ²	462	(") 2,264	S単 115号
	合計				(") 4,389	
	単価				(") 3,991	
	官積算単価				4,389	合意率 0.909318

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 19号 ***						
000019	田面排水工 排水機,継手ｺﾝｸﾘｰﾄ筒所含む		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 1.100	m3	2,073	(") 2,280	S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 0.700	m3	4,411	(") 3,088	S単 2号
SA0551	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(") 10.000	基		(") 34,430	S単 137号
S02116	田面排水ボックス H600*B340(硬質塩ビ調節板付),,	(") 10.000	個	11,600	(") 116,000	S単 40号
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	31,260	(") 3,126	S単 125号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.000	m ²	8,300	(") 16,600	S単 134号
合 計					(") 175,524	
単 価					(") 15,960	
官積算単価					17,552	合意率 0.909298
*** B単 - 20号 ***						
B02162	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	10,520	(") 10,520	S単 87号
合 計					(") 10,520	
単 価					(") 9,566	
官積算単価					10,520	合意率 0.909315
*** B単 - 21号 ***						
B02162	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	18,510	(") 18,510	S単 88号
合 計					(") 18,510	
単 価					(") 16,831	
官積算単価					18,510	合意率 0.909292
*** B単 - 22号 ***						
BA0202	舗装版破砕 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版, t=15cm以下		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	218.2	(") 218	S単 122号
合 計					(") 218	
単 価					(") 198	
官積算単価					218	合意率 0.908256
*** B単 - 23号 ***						
BA0201	殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	(") 1.000	m3	2,102	(") 2,102	S単 119号
合 計					(") 2,102	
単 価					(") 1,911	
官積算単価					2,102	合意率 0.909134
*** B単 - 24号 ***						

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0201	殻運搬				(")	歩A
	鉄筋コンクリート殻		m3		1.000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,264	2,264	S単 120号
	合計				(")	
	単 価				2,264	(")
	官積算単価				2,059	(")
					2,264	合意率
						0.909452
	*** B単 - 25号 ***					
BA0201	殻運搬				(")	歩A
	アスファルト舗装版		m3		1.000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m3	3,713	3,713	S単 121号
	合計				(")	
	単 価				3,713	(")
	官積算単価				3,376	(")
					3,713	合意率
						0.909237
	*** B単 - 26号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)				(")	歩A
	無筋コンクリート殻		m3		1.000	当たり算出
S02123	建設廃材	(")			(")	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 84号
	合計				(")	
	単 価				2,820	(")
	官積算単価				2,564	(")
					2,820	合意率
						0.909219
	*** B単 - 27号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)				(")	歩A
	鉄筋コンクリート殻		m3		1.000	当たり算出
S02123	建設廃材	(")			(")	
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	S単 85号
	合計				(")	
	単 価				3,750	(")
	官積算単価				3,410	(")
					3,750	合意率
						0.909333
	*** B単 - 28号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)				(")	歩A
	アスファルト殻		m3		1.000	当たり算出
S02123	建設廃材	(")			(")	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,173	3,173	S単 86号
	合計				(")	
	単 価				3,173	(")
	官積算単価				2,885	(")
					3,173	合意率
						0.909234
	*** B単 - 29号 ***					
000029	コンクリート殻等小運搬				(")	歩A
	50m以下		m3		1.000	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	(")			(")	
	砂・砂利・栗石,30~50m	1.000	m3	803	803	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	285.9	286	S単 105号
	合計				(")	
	単 価				1,089	(")
	官積算単価				990	(")
					1,089	合意率
						0.90909
	*** B単 - 30号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000030	コンクリート殻等小運搬 100m未満		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	(") 1,000	m3	877	(") 877	S単 13号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	285.9	(") 286	S単 105号
	合 計				(") 1,163	
	単 価				(") 1,058	
	官積算単価				1,163	合意率 0.909716
	*** B単 - 31号 ***					
B10011	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ),,	(") 1,000	ha	974,899	(") 974,899	S単 41号
	合 計				(") 974,899	
	単 価				(") 886,480	
	官積算単価				974,899	合意率 0.909304
	*** B単 - 32号 ***					
B10011	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),,	(") 1,000	ha	1,141,096	(") 1,141,096	S単 42号
	合 計				(") 1,141,096	
	単 価				(") 1,037,603	
	官積算単価				1,141,096	合意率 0.909303
	*** B単 - 33号 ***					
B10012	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,,	(") 1,000	ha	3,335,034	(") 3,335,034	S単 43号
	合 計				(") 3,335,034	
	単 価				(") 3,032,560	
	官積算単価				3,335,034	合意率 0.909304
	*** B単 - 34号 ***					
000034	耕起 石礫・雑物除去含む		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	耕起(22.23ほ場) 石礫・雑物除去含む,,	(") 1,000	ha	572,625	(") 572,625	S単 44号
	合 計				(") 572,625	
	単 価				(") 520,690	
	官積算単価				572,625	合意率 0.909303
	*** B単 - 35号 ***					
000035	進入路工 -2型(1筆型)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 8.200	m3	259.2	(") 2,125	S単 111号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 4.900	m ²	462	(") 2,264	S単 115号
	合 計				(") 4,389	
	単 価				(") 3,991	
	官積算単価				4,389	合意率 0.909318

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 36号 ***						
B01505	流用土盛土		m3		(")	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 1.000	m3	591	(") 591	S単 9号
	合計				(") 591	
	単価				(") 537	
	官積算単価				591	合意率 0.908629
*** B単 - 37号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m	462	(") 462	S単 115号
	合計				(") 462	
	単価				(") 420	
	官積算単価				462	合意率 0.90909
*** B単 - 38号 ***						
BA0109	法面整形 切土部		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m	906.2	(") 906	S単 116号
	合計				(") 906	
	単価				(") 824	
	官積算単価				906	合意率 0.909492
*** B単 - 39号 ***						
000039	植生シート センチビードグラス		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート(ワラタイプ) センチビードグラス(材工共),,	(") 1.000	m	1,500	(") 1,500	S単 45号
	合計				(") 1,500	
	単価				(") 1,364	
	官積算単価				1,500	合意率 0.909333
*** B単 - 40号 ***						
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF350		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,281	(") 32,810	S単 91号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B350*L2000,,	(") 4.900	個	9,200	(") 45,080	S単 46号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 2.900	m3	317.2	(") 920	S単 110号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.450	m	432.5	(") 1,492	S単 114号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.870	m3	291.7	(") 545	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 1.680	m3	2,746	(") 4,613	S単 3号
	合計				(") 85,460	
	単価				(") 7,771	
	官積算単価				8,546	合意率 0.909314
*** B単 - 41号 ***						
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF400		m		(") 10.000	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,281	(") 32,810	S単 91号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B400*L2000,,	(") 4.900	個	11,800	(") 57,820	S単 47号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 3.390	m3	317.2	(") 1,075	S単 110号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.950	m ²	432.5	(") 1,708	S単 114号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.070	m3	291.7	(") 604	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()	(") 1.860	m3	2,746	(") 5,108	S単 3号
	合計				(") 99,125	
	単 価				(") 9,014	
	官積算単価				9,913	合意率 0.909311
	*** B単 - 42号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF550		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,281	(") 32,810	S単 91号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B550*L2000,,	(") 4.900	個	18,000	(") 88,200	S単 48号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 5.210	m3	317.2	(") 1,653	S単 110号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5.350	m ²	432.5	(") 2,314	S単 114号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.770	m3	291.7	(") 808	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()	(") 2.490	m3	2,746	(") 6,838	S単 3号
	合計				(") 132,623	
	単 価				(") 12,059	
	官積算単価				13,262	合意率 0.909289
	*** B単 - 43号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム OF B600xH700		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,281	(") 32,810	S単 91号
S02116	大型フリューム(浮力対策型) B600*H700*L2000(水抜孔有,継手含),,	(") 4.900	個	55,200	(") 270,480	S単 49号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 8.320	m3	317.2	(") 2,639	S単 110号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 6.250	m ²	432.5	(") 2,703	S単 114号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 4.270	m3	291.7	(") 1,246	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()	(") 3.840	m3	2,746	(") 10,545	S単 3号
	合計				(") 320,423	
	単 価				(") 29,136	
	官積算単価				32,042	合意率 0.909306
	*** B単 - 44号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-800		m		(") 32.800 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 32.800	m	3,281	(") 107,617	S単 91号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B800*L2000,,	(") 11.100	個	30,300	(") 336,330	S単 50号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム(官給品) 2種 B800*L2000,,	(") 5.000	個	0	(") 0	S単 51号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内内工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 26.790	m3	317.2	(") 8,498	S単 110号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 22.960	m ²	432.5	(") 9,930	S単 114号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 12.370	m3	291.7	(") 3,608	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 11.120	m3	2,746	(") 30,536	S単 3号
	合計				(") 496,519	
	単 価				(") 13,765	
	官積算単価				15,138	合意率 0.909301
	*** B単 - 45号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF暗渠400、T-14		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,839	(") 38,390	S単 92号
S02116	ベンチフリューム暗渠 T-14,B400*L1000,,	(") 10.000	個	34,100	(") 341,000	S単 52号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 3.390	m3	317.2	(") 1,075	S単 110号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.950	m ²	432.5	(") 1,708	S単 114号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.070	m3	291.7	(") 604	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 1.860	m3	2,746	(") 5,108	S単 3号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.600	m3	2,400	(") 1,440	S単 53号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.300	m3	26,230	(") 7,869	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,708	(") 4,708	S単 135号
	合計				(") 401,902	
	単 価				(") 36,545	
	官積算単価				40,190	合意率 0.909305
	*** B単 - 46号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF暗渠550、T-14		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,839	(") 38,390	S単 92号
S02116	ベンチフリューム暗渠 T-14,B550*L1000,,	(") 10.000	個	58,900	(") 589,000	S単 54号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 5.210	m3	317.2	(") 1,653	S単 110号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5.350	m ²	432.5	(") 2,314	S単 114号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.770	m3	291.7	(") 808	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 2.490	m3	2,746	(") 6,838	S単 3号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.600	m3	2,400	(") 1,440	S単 53号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.300	m3	26,230	(") 7,869	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,708	(") 4,708	S単 135号
	合計				(") 653,020	
	単 価				(") 59,379	
	官積算単価				65,302	合意率 0.909298
	*** B単 - 47号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B08318	自由勾配側溝 B300×H700 T-25 (7号支線道路横断部) (取付点26)	(")	m		2,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.500	m3	317.2	1,427	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.670	m3	291.7	779	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	2.400	m3	2,746	6,590	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.900	m ²	432.5	822	S単 114号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,..基礎砕石の施工有り,-	2.000	m	5,736	11,472	S単 93号
S02116	自由勾配側溝(暗渠型) T-25,B600*H700*L2000,,	1.000	個	69,300	69,300	S単 55号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	0.200	m3	14,400	2,880	S単 56号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	0.200	m3	14,400	2,880	S単 56号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.200	m3	2,400	480	S単 53号
	合 計				96,630	
	単 価				43,933	
	官積算単価				48,315	合意率 0.909303
	*** B単 - 48号 ***					
B08318	自由勾配側溝 B400×H400 T-25,グレーチング蓋T-25 (取付点35)	(")	m		4,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.200	m3	317.2	1,015	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.000	m3	291.7	583	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	1.800	m3	2,746	4,943	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.800	m ²	432.5	1,211	S単 114号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,..基礎砕石の施工有り,-	4.000	m	7,427	29,708	S単 94号
S02116	自由勾配側溝(横断型) T-25,B400*H400*L2000,,	2.000	個	40,000	80,000	S単 57号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コックアウト鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,..,再利用撤去を行なわない	2.000	枚	855	1,710	S単 95号
S02116	鋼製グレーチング水路蓋 T-25,400用,L1000,フル固定式,,	1.000	枚	28,000	28,000	S単 58号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	0.100	m3	14,400	1,440	S単 56号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	0.300	m3	14,400	4,320	S単 56号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.300	m3	2,400	720	S単 53号
	合 計				153,650	
	単 価				34,929	
	官積算単価				38,413	合意率 0.909301
	*** B単 - 49号 ***					
000049	合流樹 S2-I型 T-6		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.800	m3	317.2	1,205	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	2.300	m3	239.9	552	S単 107号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	2.100	m3	2,746	5,767	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.700	m ²	432.5	735	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック砂(レン機能付)打設,計上する,..,一般養生,..,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	29,740	2,974	S単 127号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	4,708	1,412	S単 135号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,..,一般養生,..,有り,..,21-12-25(20)(高炉B)	0.900	m3	32,110	28,899	S単 128号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 9.800	m ²	8,300	(") 81,340	S単 134号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.032	ton	167,916	(") 5,373	S単 89号
	合計				(") 128,257	
	単価				(") 116,625	
	官積算単価				128,257	合意率 0.909307
	*** B単 - 50号 ***					
000050	合流樹 S3-I型 T-6		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 6.100	m ³	317.2	(") 1,935	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 3.300	m ³	239.9	(") 792	S単 107号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 3.000	m ³	2,746	(") 8,238	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.600	m ²	432.5	(") 1,125	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツ鈎(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m ³	29,740	(") 2,974	S単 127号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	4,708	(") 1,412	S単 135号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	(") 1.700	m ³	26,870	(") 45,679	S単 129号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 14.100	m ²	9,218	(") 129,974	S単 136号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.123	ton	167,916	(") 20,654	S単 89号
	合計				(") 212,783	
	単価				(") 193,484	
	官積算単価				212,783	合意率 0.909301
	*** B単 - 51号 ***					
000051	合流樹 S3-III型 T-20		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 5.600	m ³	317.2	(") 1,776	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 3.000	m ³	239.9	(") 720	S単 107号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 2.700	m ³	2,746	(") 7,414	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.600	m ²	432.5	(") 1,125	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツ鈎(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m ³	29,740	(") 2,974	S単 127号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	4,708	(") 1,412	S単 135号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	(") 1.500	m ³	26,870	(") 40,305	S単 129号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 12.600	m ²	9,218	(") 116,147	S単 136号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.123	ton	167,916	(") 20,654	S単 89号
	合計				(") 192,527	
	単価				(") 175,066	
	官積算単価				192,527	合意率 0.909306
	*** B単 - 52号 ***					
000052	合流樹 S4型- (T-6)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 10.800	m3	317.2	(") 3,426	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 5.200	m3	239.9	(") 1,247	S単 107号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 4.700	m3	2,746	(") 12,906	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.600	m ²	432.5	(") 1,557	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.200	m3	26,230	(") 5,246	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.400	m ²	4,708	(") 1,883	S単 135号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 3.300	m3	26,870	(") 88,671	S単 129号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 22.600	m ²	9,218	(") 208,327	S単 136号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.123	ton	167,916	(") 20,654	S単 89号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.112	ton	165,804	(") 18,570	S単 90号
	合計				(") 362,487	
	単価				(") 329,611	
	官積算単価				362,487	合意率 0.909304
	*** B単 - 53号 ***					
000053	合流樹 F2-I型 T-6		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 5.700	m3	317.2	(") 1,808	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 3.300	m3	239.9	(") 792	S単 107号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 3.000	m3	2,746	(") 8,238	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.000	m ²	432.5	(") 865	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ約(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	29,740	(") 2,974	S単 127号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	4,708	(") 1,412	S単 135号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.600	m3	26,870	(") 42,992	S単 129号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 13.600	m ²	9,218	(") 125,365	S単 136号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.032	ton	167,916	(") 5,373	S単 89号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.078	ton	165,804	(") 12,933	S単 90号
	合計				(") 202,752	
	単価				(") 184,363	
	官積算単価				202,752	合意率 0.909302
	*** B単 - 54号 ***					
000054	現場打合余水吐樹 B800*L1600*H550 (取付点35)		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 0.800	m3	317.2	(") 254	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 0.440	m3	239.9	(") 106	S単 107号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 0.400	m3	2,746	(") 1,098	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.700	m ²	432.5	(") 1,168	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W /C65%	(") 0.100	m3	22,900	(") 2,290	S単 130号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 0.300	m ²	9,218	(") 2,765	S単 136号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 0.700	m3	26,870	(") 18,809	S単 129号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 5.500	m ²	9,218	(") 50,699	S単 136号
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.050	ton	167,916	(") 8,396	S単 89号
	合 計				(") 85,585	
	単 価				(") 77,823	
	官積算単価				85,585	合意率 0.909306
	*** B単 - 55号 ***					
000055	屈曲工 BF400用,15°タイプ		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.780	m ²	432.5	(") 337	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.580	m3	31,260	(") 18,131	S単 125号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 7.000	m ²	8,300	(") 58,100	S単 134号
	合 計				(") 76,568	
	単 価				(") 6,963	
	官積算単価				7,657	合意率 0.909363
	*** B単 - 56号 ***					
000056	屈曲工 BF550用,15°タイプ		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.860	m ²	432.5	(") 372	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.850	m3	31,260	(") 26,571	S単 125号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 9.000	m ²	8,300	(") 74,700	S単 134号
	合 計				(") 101,643	
	単 価				(") 9,242	
	官積算単価				10,164	合意率 0.909287
	*** B単 - 57号 ***					
000057	屈曲工 BF8000用,15°タイプ		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	432.5	(") 433	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.300	m3	31,260	(") 40,638	S単 125号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 13.000	m ²	8,300	(") 107,900	S単 134号
	合 計				(") 148,971	
	単 価				(") 13,546	
	官積算単価				14,897	合意率 0.90931
	*** B単 - 58号 ***					
000058	屈曲工 BF8000用,30°タイプ		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.500	m ²	432.5	(") 649	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2.100	m3	31,260	(") 65,646	S単 125号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内内工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 17.000	m ²	8,300	(") 141,100	S単 134号
	合計				(") 207,395	
	単価				(") 18,859	
	官積算単価				20,740	合意率 0.909305
	*** B単 - 59号 ***					
000059	接続受台工 7-1-1号支線用水路(取付点32)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	(") 0.600	m ³	317.2	(") 190	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	(") 0.330	m ³	239.9	(") 79	S単 107号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンパ()	(") 0.300	m ³	2,746	(") 824	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.800	m ²	432.5	(") 346	S単 114号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(") 0.800	m ²	1,339	(") 1,071	S単 123号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(普通) W/C65%	(") 0.300	m ³	28,230	(") 8,469	S単 131号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 2.200	m ²	8,300	(") 18,260	S単 134号
	合計				(") 29,239	
	単価				(") 26,587	
	官積算単価				29,239	合意率 0.909299
	*** B単 - 60号 ***					
000060	取付水路工 B400*H600 7-1-1号支線用水路(取付点32)		m		(") 5.200	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	(") 6.400	m ³	317.2	(") 2,030	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	(") 3.780	m ³	239.9	(") 907	S単 107号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンパ()	(") 3.400	m ³	2,746	(") 9,336	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.700	m ²	432.5	(") 2,033	S単 114号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(") 4.700	m ²	1,339	(") 6,293	S単 123号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(普通) W/C65%	(") 1.400	m ³	28,230	(") 39,522	S単 131号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 13.700	m ²	8,300	(") 113,710	S単 134号
	合計				(") 173,831	
	単価				(") 30,397	
	官積算単価				33,429	合意率 0.9093
	*** B単 - 61号 ***					
000061	余水吐水路工 B400*H600 7-1-1号支線用水路(取付点32)		m		(") 1.600	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	(") 2.000	m ³	317.2	(") 634	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	(") 1.220	m ³	239.9	(") 293	S単 107号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンパ()	(") 1.100	m ³	2,746	(") 3,021	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.500	m ²	432.5	(") 649	S単 114号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(") 1.500	m ²	1,339	(") 2,009	S単 123号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(普通) W/C65%	(") 0.500	m ³	28,230	(") 14,115	S単 131号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 4.400	m ²	8,300	(") 36,520	S単 134号
	合計				(") 57,241	
	単価				(") 32,531	
	官積算単価				35,776	合意率 0.909296

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 62号 ***						
000062	接手コンクリート BF400		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.200	m ²	432.5	(") 87	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.100	m ³	31,260	(") 3,126	S単 125号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.800	m ²	8,300	(") 6,640	S単 134号
	合計				(") 9,853	
	単価				(") 8,959	
	官積算単価				9,853	合意率 0.909266
*** B単 - 63号 ***						
000063	接手コンクリート BF550		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.300	m ²	432.5	(") 130	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.100	m ³	31,260	(") 3,126	S単 125号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	8,300	(") 8,300	S単 134号
	合計				(") 11,556	
	単価				(") 10,508	
	官積算単価				11,556	合意率 0.909311
*** B単 - 64号 ***						
BA0302	間詰コンクリート 18-8-40 (8-1-2号支線用水路) (取付点28)		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W /C65%	(") 1.000	m ³	22,900	(") 22,900	S単 130号
	合計				(") 22,900	
	単価				(") 20,823	
	官積算単価				22,900	合意率 0.909301
*** B単 - 65号 ***						
000065	取水口(タイプ1、二次製品分水榎) BF-350		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,839	(") 38,390	S単 92号
S02116	ベンチフリューム片口分水 B350*L1000,,	(") 10.000	個	11,200	(") 112,000	S単 59号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 2.900	m ³	317.2	(") 920	S単 110号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.450	m ²	432.5	(") 1,492	S単 114号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.870	m ³	291.7	(") 545	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()	(") 1.680	m ³	2,746	(") 4,613	S単 3号
	合計				(") 157,960	
	単価				(") 14,363	
	官積算単価				15,796	合意率 0.90928
*** B単 - 66号 ***						

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066	取水口(タイプ1、二次製品分水榭) BF-400		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,839	(") 38,390	S単 92号
S02116	ベンチフリーウム片口分水 B400*L1000,,	(") 10.000	個	14,000	(") 140,000	S単 60号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、なし	(") 3.390	m3	317.2	(") 1,075	S単 110号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.950	m ²	432.5	(") 1,708	S単 114号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.070	m3	291.7	(") 604	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、タンバ()	(") 1.860	m3	2,746	(") 5,108	S単 3号
	合計				(") 186,885	
	単価				(") 16,994	
	官積算単価				18,689	合意率 0.909304
	*** B単 - 67号 ***					
000067	取水口(タイプ1、二次製品分水榭) BF-550		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,839	(") 38,390	S単 92号
S02116	ベンチフリーウム片口分水 B550*L1000,,	(") 10.000	個	21,600	(") 216,000	S単 61号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、なし	(") 5.210	m3	317.2	(") 1,653	S単 110号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5.350	m ²	432.5	(") 2,314	S単 114号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.770	m3	291.7	(") 808	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、タンバ()	(") 2.490	m3	2,746	(") 6,838	S単 3号
	合計				(") 266,003	
	単価				(") 24,187	
	官積算単価				26,600	合意率 0.909285
	*** B単 - 68号 ***					
000068	取水口(タイプ2、現場打取水口) 0F-B600xH700		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,839	(") 38,390	S単 92号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、なし	(") 8.320	m3	317.2	(") 2,639	S単 110号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 6.250	m ²	432.5	(") 2,703	S単 114号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(") 4.270	m3	291.7	(") 1,246	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、タンバ()	(") 3.840	m3	2,746	(") 10,545	S単 3号
	合計				(") 55,523	
	単価				(") 5,048	
	官積算単価				5,552	合意率 0.909221
	*** B単 - 69号 ***					
000069	取水管 VU 125		m		(") 15.700	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、なし	(") 3.000	m3	317.2	(") 952	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、タンバ()	(") 2.700	m3	3,784	(") 10,217	S単 4号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、125mm、片受直管XJ-7付、4.0m管、0箇所	(") 15.700	m	2,436	(") 38,245	S単 97号
	合計				(") 49,414	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 2,862	
	官積算単価				3,147	合意率 0.909437
	*** B単 - 70号 ***					
000070	取水管 VU 150		m		(") 15,700	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 3.000	m3	317.2	(") 952	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()	(") 2.700	m3	3,784	(") 10,217	S単 4号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管刈-ブ付,4.0m管,0箇所	(") 15.700	m	3,093	(") 48,560	S単 98号
	合 計				(") 59,729	
	単 価				(") 3,459	
	官積算単価				3,804	合意率 0.909305
	*** B単 - 71号 ***					
BA0103	床掘り		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	317.2	(") 317	S単 110号
	合 計				(") 317	
	単 価				(") 288	
	官積算単価				317	合意率 0.908517
	*** B単 - 72号 ***					
000072	盛土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	239.9	(") 264	S単 107号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	591	(") 591	S単 9号
	合 計				(") 855	
	単 価				(") 777	
	官積算単価				855	合意率 0.908771
	*** B単 - 73号 ***					
B01209	埋戻 構造物周辺		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	239.9	(") 264	S単 107号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 1.000	m3	2,746	(") 2,746	S単 3号
	合 計				(") 3,010	
	単 価				(") 2,737	
	官積算単価				3,010	合意率 0.909302
	*** B単 - 74号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	462	(") 462	S単 115号
	合 計				(") 462	
	単 価				(") 420	
	官積算単価				462	合意率 0.90909
	*** B単 - 75号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B02132	植生シート センチビードグラス	(")	m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	植生シート(ワラタイプ) センチビードグラス(材共)	(") 1.000	m ²	1,500	(") 1,500	S単 45号
	合計				(") 1,500	
	単価				(") 1,364	
	官積算単価				1,500	合意率 0.909333
	*** B単 - 76号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム OF-600*600(水抜孔有)	(")	m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 8.320	m ³	317.2	(") 2,639	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()	(") 3.840	m ³	2,746	(") 10,545	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 4.270	m ³	291.7	(") 1,246	S単 106号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 6.250	m ²	432.5	(") 2,703	S単 114号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,281	(") 32,810	S単 91号
S02116	大型フリューム(浮力対策型) B600*H600*L2000(水抜孔有,継手含)	(") 4.900	個	44,100	(") 216,090	S単 62号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.920	m ³	26,230	(") 24,132	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,708	(") 4,708	S単 135号
S02116	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(") 1.380	m ³	2,400	(") 3,312	S単 53号
S02116	カップフィルター 50	(") 40.000	個	355	(") 14,200	S単 63号
S02115	普通作業員	(") 0.160	人	21,624	(") 3,460	S単 19号
	合計				(") 315,845	
	単価				(") 28,720	
	官積算単価				31,585	合意率 0.909292
	*** B単 - 77号 ***					
000077	合流樹 S3-11型 T-14		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 5.800	m ³	317.2	(") 1,840	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 3.100	m ³	239.9	(") 744	S単 107号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()	(") 2.800	m ³	2,746	(") 7,689	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.600	m ²	432.5	(") 1,125	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m ³	29,740	(") 2,974	S単 127号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	4,708	(") 1,412	S単 135号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.600	m ³	26,870	(") 42,992	S単 129号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 13.100	m ²	9,218	(") 120,756	S単 136号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.123	ton	167,916	(") 20,654	S単 89号
	合計				(") 200,186	
	単価				(") 182,030	
	官積算単価				200,186	合意率 0.909304
	*** B単 - 78号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000078	合流樹 S5-11型 T-14	(")	箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 11.900	m3	317.2	(") 3,775	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 5.300	m3	239.9	(") 1,271	S単 107号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 4.800	m3	2,746	(") 13,181	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.400	m ²	432.5	(") 1,903	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,片割(ル-ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.200	m3	29,740	(") 5,948	S単 127号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.400	m ²	4,708	(") 1,883	S単 135号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	(") 3.600	m3	26,870	(") 96,732	S単 129号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 23.700	m ²	9,218	(") 218,467	S単 136号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.164	ton	167,916	(") 27,538	S単 89号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.112	ton	165,804	(") 18,570	S単 90号
	合計				(") 389,268	
	単 価				(") 353,963	
	官積算単価				389,268	合意率 0.909304
	*** B単 - 79号 ***					
B08318	自由勾配側溝 B600×H600 T-25,グレーチング 蓋T-25 (取付点25)	(")	m		(") 4,600	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 8.400	m3	317.2	(") 2,664	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 4.400	m3	291.7	(") 1,283	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 4.000	m3	2,746	(") 10,984	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.300	m ²	432.5	(") 1,860	S単 114号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,基礎碎石 の施工有り,-	(") 4.600	m	7,427	(") 34,164	S単 94号
S02116	自由勾配側溝(横断型) T-25,B600*H600*L2000,,	(") 1.000	個	65,100	(") 65,100	S単 64号
S02116	自由勾配側溝(暗渠型) T-25,B600*H600*L1500,,	(") 1.000	個	82,500	(") 82,500	S単 65号
S02116	自由勾配側溝(暗渠型) T-25,B600*H600*L1100,,	(") 1.000	個	82,500	(") 82,500	S単 66号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 1.000	枚	356	(") 356	S単 96号
S02116	鋼製グレーチング水路蓋 T-25,600用,L1000,片付固定式,,	(") 1.000	枚	43,700	(") 43,700	S単 67号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	(") 0.300	m3	14,400	(") 4,320	S単 56号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	(") 0.400	m3	14,400	(") 5,760	S単 56号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.400	m3	2,400	(") 960	S単 53号
	合計				(") 336,151	
	単 価				(") 66,448	
	官積算単価				73,076	合意率 0.909299
	*** B単 - 80号 ***					
000080	暗渠工 1100型,ヒューム管	(")	m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 41.000	m3	317.2	(") 13,005	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 27.200	m3	291.7	(") 7,934	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 24.500	m3	2,746	(") 67,277	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締めを計上しない	(") 24.500	m3	1,838	(") 45,031	S単 5号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 24.500	m3	591	(") 14,480	S単 9号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 11.400	m ²	432.5	(") 4,931	S単 114号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 11.400	m ³	1,339	(") 15,265	S単 123号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.100	m3	26,020	(") 28,622	S単 132号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2.000	m ²	4,708	(") 9,416	S単 135号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,1100mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	(") 10.000	m	73,580	(") 735,800	S単 138号
	合計				(") 941,761	
	単価				(") 85,635	
	官積算単価				94,176	合意率 0.909308
	*** B単 - 81号 ***					
000081	暗渠工 B600型,重圧管		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 23.600	m3	317.2	(") 7,486	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 18.300	m3	291.7	(") 5,338	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 16.400	m3	2,746	(") 45,034	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8.100	m ²	432.5	(") 3,503	S単 114号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 8.100	m ³	1,483	(") 12,012	S単 124号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.800	m3	26,020	(") 20,816	S単 132号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2.000	m ²	4,708	(") 9,416	S単 135号
T00001	重圧管設置 600	(") 10.000	m	8,090	(") 80,900	T単 1号
S02116	重圧管 600*2000 1種,,	(") 5.000	本	50,600	(") 253,000	S単 69号
	合計				(") 437,505	
	単価				(") 39,783	
	官積算単価				43,751	合意率 0.909304
	*** B単 - 82号 ***					
000082	コンクリート二次製品小運搬 50m以下		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品,管類,セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	(") 1.000	ton	2,452	(") 2,452	S単 14号
	合計				(") 2,452	
	単価				(") 2,230	
	官積算単価				2,452	合意率 0.909461
	*** B単 - 83号 ***					
000083	コンクリート二次製品小運搬 100m未満		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品,管類,セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	(") 1.000	ton	2,526	(") 2,526	S単 15号
	合計				(") 2,526	
	単価				(") 2,297	
	官積算単価				2,526	合意率 0.909342
	*** B単 - 84号 ***					
BA0103	床掘り		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	317.2	(") 317	S単 110号
	合計				(") 317	
	単 価				(") 288	
	官積算単価				317	合意率 0.908517
	*** B単 - 85号 ***					
000085	埋戻(1) 構造物周辺		m3		(") 0.900	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.000	m3	1,048	(") 1,048	S単 108号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 0.900	m3	2,372	(") 2,135	S単 6号
	合計				(") 3,183	
	単 価				(") 3,216	
	官積算単価				3,537	合意率 0.909245
	*** B単 - 86号 ***					
000086	盛土(1) 構造物周辺		m3		(") 0.900	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.000	m3	1,048	(") 1,048	S単 108号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 0.900	m3	2,372	(") 2,135	S単 6号
	合計				(") 3,183	
	単 価				(") 3,216	
	官積算単価				3,537	合意率 0.909245
	*** B単 - 87号 ***					
B08306	購入土路床 1.0m > b		m3		(") 9.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 10.000	m3	239.9	(") 2,399	S単 107号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 9.000	m3	1,470	(") 13,230	S単 7号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし	(") 9.000	m3	591	(") 5,319	S単 10号
	合計				(") 20,948	
	単 価				(") 2,117	
	官積算単価				2,328	合意率 0.909364
	*** B単 - 88号 ***					
B08306	購入土路床 1.0m b < 2.5m		m3		(") 9.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 10.000	m3	239.9	(") 2,399	S単 107号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 9.000	m3	1,470	(") 13,230	S単 7号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,なし	(") 9.000	m3	457	(") 4,113	S単 11号
	合計				(") 19,742	
	単 価				(") 1,995	
	官積算単価				2,194	合意率 0.909298
	*** B単 - 89号 ***					
BA0107	路床盛土 2.5m b < 4.0m		m3		(") 9.000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 9.000	m3	946.1	(") 8,515	S単 112号
	合計				(") 8,515	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 860	
	官積算単価				946	合意率 0.90909
	*** B単 - 90号 ***					
BA0107	路床盛土 4.0m b		m3		(") 9,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 9,000	m3	399.7	(") 3,597	S単 113号
	合 計				(") 3,597	
	単 価				(") 364	
	官積算単価				400	合意率 0.91
	*** B単 - 91号 ***					
000091	購入土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	(") 1,000	m3	1,900	(") 1,900	S単 70号
	合 計				(") 1,900	
	単 価				(") 1,728	
	官積算単価				1,900	合意率 0.909473
	*** B単 - 92号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1,000	m ²	167.5	(") 168	S単 139号
	合 計				(") 168	
	単 価				(") 153	
	官積算単価				168	合意率 0.910714
	*** B単 - 93号 ***					
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1,000	m ²	618.2	(") 618	S単 140号
	合 計				(") 618	
	単 価				(") 562	
	官積算単価				618	合意率 0.909385
	*** B単 - 94号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.30t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,なし,細粒度アスコ(13)	(") 1,000	m ²	2,067	(") 2,067	S単 141号
	合 計				(") 2,067	
	単 価				(") 1,880	
	官積算単価				2,067	合意率 0.90953
	*** B単 - 95号 ***					
000095	L型擁壁工 (道路用) H=1.0m,T-25		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0214	SP ブレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,有り,有り,なし	(") 10,000	m	9,087	(") 90,870	S単 117号
S02116	L型擁壁 (道路用) H=1.0m,L2000,...	(") 5,000	個	61,200	(") 306,000	S単 71号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 396,870	
	単価				(") 36,088	
	官積算単価				39,687	合意率 0.909315
	*** B単 - 96号 ***					
000096	L型擁壁工 (道路用) H=1.3m,T-25		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし	(") 10,000	m	12,520	(") 125,200	S単 118号
S02116	L型擁壁 (道路用) H = 1.3m,L2000,,	(") 5,000	個	82,200	(") 411,000	S単 72号
	合計				(") 536,200	
	単価				(") 48,757	
	官積算単価				53,620	合意率 0.909306
	*** B単 - 97号 ***					
000097	L型擁壁工 (道路用) H=1.4m,T-25		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし	(") 10,000	m	12,520	(") 125,200	S単 118号
S02116	L型擁壁 (道路用) H = 1.4m,L2000,,	(") 5,000	個	88,100	(") 440,500	S単 73号
	合計				(") 565,700	
	単価				(") 51,439	
	官積算単価				56,570	合意率 0.909298
	*** B単 - 98号 ***					
000098	L型擁壁工 (道路用) H=1.6m,T-25		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし	(") 10,000	m	12,520	(") 125,200	S単 118号
S02116	L型擁壁 (道路用) H = 1.6m,L2000,,	(") 5,000	個	105,000	(") 525,000	S単 74号
	合計				(") 650,200	
	単価				(") 59,123	
	官積算単価				65,020	合意率 0.909304
	*** B単 - 99号 ***					
000099	張りコンクリート工 水平部B=0.3m		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.300	m3	28,340	(") 8,502	S単 133号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3,000	m ²	432.5	(") 1,298	S単 114号
	合計				(") 9,800	
	単価				(") 891	
	官積算単価				980	合意率 0.909183
	*** B単 - 100号 ***					
000100	張りコンクリート工 水平部B=0.5m		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.500	m3	28,340	(") 14,170	S単 133号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5,000	m ²	432.5	(") 2,163	S単 114号
	合計				(") 16,333	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 14,852	
	官積算単価				16,333	合意率 0.909324
	*** B単 - 101号 ***					
000101	張りコンクリート工 法面部B=0.3m		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m3	28,340	(") 11,336	S単 133号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(") 0.400	m ²	432.5	(") 173	S単 114号
	合 計				(") 11,509	
	単 価				(") 10,465	
	官積算単価				11,509	合意率 0.909288
	*** B単 - 102号 ***					
B08318	自由勾配側溝 B1400×H1100 T-25,グレーチング 蓋T-25 (取付点35)		m		(") 6,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 21,000	m3	317.2	(") 6,661	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 18,900	m3	291.7	(") 5,513	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()	(") 17,000	m3	2,746	(") 46,682	S単 3号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(") 10,800	m ²	432.5	(") 4,671	S単 114号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,基礎砕石の施工有り,-	(") 6,000	m	7,427	(") 44,562	S単 94号
S02116	自由勾配側溝(暗渠型) T-25,B1400*H1100*L2000,,	(") 2,000	個	196,000	(") 392,000	S単 75号
S02116	自由勾配側溝(横断型) T-25,B1400*H1100*L2000,,	(") 1,000	個	220,000	(") 220,000	S単 76号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	(") 1,000	枚	855	(") 855	S単 95号
S02116	鋼製グレーチング水路蓋 T-25,1400用,L1000,ボルト固定式,,	(") 1,000	枚	186,000	(") 186,000	S単 77号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	(") 1,600	m3	14,400	(") 23,040	S単 56号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	(") 1,200	m3	14,400	(") 17,280	S単 56号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(") 2,200	m3	2,400	(") 5,280	S単 53号
	合 計				(") 952,544	
	単 価				(") 144,358	
	官積算単価				158,757	合意率 0.909301
	*** B単 - 103号 ***					
000103	沈砂池(河川汚濁防止施設) 5m×5m		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 8,500	m3	317.2	(") 2,696	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	239.9	(") 240	S単 107号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~5mm,	(") 1,000	m3	3,950	(") 3,950	S単 78号
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	(") 2,100	m ²	590	(") 1,239	S単 79号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 39,000	m ²	260	(") 10,140	S単 8号
T00011	柵工(細目) ネット柵,H=0.5	(") 4,000	m	4,732	(") 18,928	T単 2号
T00012	柵工(荒目) ネット柵,H=0.5	(") 6,000	m	4,794	(") 28,764	T単 3号
T00013	柵工撤去 H=0.5m	(") 10,000	m	1,193	(") 11,930	T単 4号
	合 計				(") 77,887	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 70,823	
	官積算単価				77,887	合意率 0.909304
	*** B単 - 104号 ***					
000104	用水仮返し管設置・撤去 高密度ポリエチレン管 500、シングル		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付・撤去、波状管、450～600mm、要	(") 1,000	m	15,220	15,220	S単 142号
	合 計				(") 15,220	
	単 価				(") 13,840	
	官積算単価				15,220	合意率 0.909329
	*** B単 - 105号 ***					
B18241	安定シート ブルーシート張り		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	ブルーシート #3000 敷設～撤去	(") 1,000	m ²	187	187	S単 100号
	合 計				(") 187	
	単 価				(") 170	
	官積算単価				187	合意率 0.90909
	*** B単 - 106号 ***					
000106	土木シート撤去		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(") 1,000	m ²	69	69	S単 101号
	合 計				(") 69	
	単 価				(") 63	
	官積算単価				69	合意率 0.913043
	*** B単 - 107号 ***					
000107	掘削		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂、オフカット、無し、無し、5,000m ³ 未満、-、-、-	(") 1,000	m ³	330.7	331	S単 104号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂、4.0、1.0km以下、山0.45(平0.35)m ³ 、無し、普通	(") 1,000	m ³	936	936	S単 1号
	合 計				(") 1,267	
	単 価				(") 1,152	
	官積算単価				1,267	合意率 0.909234
	*** B単 - 108号 ***					
000108	既設水路横断工 プラスチック管N=5本、160日		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18025	覆工板設置・撤去 700m ² 以下、撤去、,、0日、1回、なし	(") 20,000	m ²	3,435	68,700	S単 99号
S02114	プラスチック管 賃料160日、1000*4000*200	(") 20,000	m ²	17,600	352,000	S単 17号
S02114	プラスチック管 整備費、1000*4000*200	(") 20,000	m ²	1,800	36,000	S単 18号
	合 計				(") 456,700	
	単 価				(") 415,279	
	官積算単価				456,700	合意率 0.909303
	*** B単 - 109号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	交通誘導警備員 B	(") 1.000	人	13,056	(") 13,056	S 単 26号
	合計				(") 13,056	
	単価				(") 11,872	
	官積算単価				13,056	合意率 0.909313
	*** B 単 - 110号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 湿地BD20t級		台		(") 1.000	歩 A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルド-ザ(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬-組立-分解-運搬,基地と現場の移動,,なし	(") 1.000	台	465,179	(") 465,179	S 単 102号
	合計				(") 465,179	
	単価				(") 422,989	
	官積算単価				465,179	合意率 0.909303
	*** B 単 - 111号 ***					
B19002	仮設材輸送 プレシフト		ton		(") 1.000 ton	歩 A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,140kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0	(") 1.000	ton	8,520	(") 8,520	S 単 103号
	合計				(") 8,520	
	単価				(") 7,747	
	官積算単価				8,520	合意率 0.909272
	*** B 単 - 112号 ***					
000112	作付面積測量 2.62ha		式		(") 1.000 式	歩 A 当たり算出
S02116	作付面積測量 2.62ha,,	(") 1.000	式	285,000	(") 285,000	S 単 83号
	合計				(") 285,000	
	単価				(") 259,152	
	官積算単価				285,000	合意率 0.909305
	*** B 単 - 113号 ***					
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩 A 当たり算出
S02116	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),,	(0.000) 1.000	ha	764,532	(0) 764,532	S 単 170号
	合計				(0) 764,532	
	単価				(0) 695,192	
	官積算単価				764,532	合意率 0.909304
	*** B 単 - 114号 ***					
000114	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)【ICT】		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩 A 当たり算出
T00152	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)【ICT】	(0.000) 1.000	ha	2,820,505	(0) 2,820,505	T 単 11号
	合計				(0) 2,820,505	
	単価				(0) 2,564,744	
	官積算単価				2,820,505	合意率 0.909321
	*** B 単 - 115号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000115	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)				(0.000)ha	歩A
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地【ICT】		ha		1.000 ha	当たり算出
T00151	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)	(0.000)			(0)	
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地【ICT】	1.000	ha	1,007.345	1,007.345	T単 10号
	合計				(0)	
	単価				1,007.345	
	官積算単価				(0)	
					916.000	
	*** B単 - 116号 ***				1,007.345	合意率 0.909321
000116	既設用水路撤去部埋戻し				(0.000)m3	歩A
			m3		0.900 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	239.9	240	S単 238号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	0.900	m3	819.8	738	S単 245号
	合計				(0)	
	単価				978	
	官積算単価				(0)	
					988	
	*** B単 - 117号 ***				1,087	合意率 0.909321
000117	硬質ポリエチレンビニル管				(0.000)m	歩A
	VP 150		m		10.000 m	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	10.000	m	3,838	38,380	S単 214号
	合計				(0)	
	単価				3,490	
	官積算単価				3,838	合意率 0.909321
	*** B単 - 118号 ***					
000118	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)				(0.000)個	歩A
	ソケット A型 径150		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	(0.000)			(0)	
	ソケット A形 径150,,	1.000	個	3,240	3,240	S単 172号
	合計				(0)	
	単価				3,240	
	官積算単価				(0)	
					2,946	
	*** B単 - 119号 ***				3,240	合意率 0.909321
000119	削孔				(0.000)孔	歩A
			孔		1.000 孔	当たり算出
S02116	削孔費	(0.000)			(0)	
	150用,,	1.000	孔	5,460	5,460	S単 173号
	合計				(0)	
	単価				5,460	
	官積算単価				(0)	
					4,965	
	*** B単 - 120号 ***				5,460	合意率 0.909321
000120	廃プラスチック運搬				(0.000)台	歩A
			台		1.000 台	当たり算出
S16001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル]	(0.000)			(0)	
	,4t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	0.150	日	39,713	5,957	S単 218号
	合計				(0)	
	単価				5,957	
	官積算単価				(0)	
					5,417	
	*** B単 - 121号 ***				5,957	合意率 0.909321

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000121	廃プラスチック処分				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000	当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック	(0.000) 1.000	m3	11.000	(0) 11,000	S単 203号
	合計				(0) 11,000	
	単価				(0) 10,003	
	官積算単価				11,000	合意率 0.909321
	*** B単 - 122号 ***					
000122	木くず運搬				(0.000)空m3	歩A
			空m3		1.000	当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 21.0km以下,良好	(0.000) 1.000	空m3	1,690	(0) 1,690	S単 232号
	合計				(0) 1,690	
	単価				(0) 1,537	
	官積算単価				1,690	合意率 0.909321
	*** B単 - 123号 ***					
000123	木くず処分				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000	当たり算出
S02123	建設廃材 木くず処分	(0.000) 1.000	m3	4,263	(0) 4,263	S単 204号
	合計				(0) 4,263	
	単価				(0) 3,876	
	官積算単価				4,263	合意率 0.909321
	*** B単 - 124号 ***					
B10501	筆外運土 ダンプトラック運搬 L=1.0km以下				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000	当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通	(0.000) 1.000	m3	936	(0) 936	S単 143号
	合計				(0) 936	
	単価				(0) 851	
	官積算単価				936	合意率 0.909533
	*** B単 - 125号 ***					
000125	鉄筋コンクリートベンチフリューム				(0.000)個	歩A
			個		1.000	当たり算出
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B800*L2000,,	(0.000) 1.000	個	30,300	(0) 30,300	S単 174号
	合計				(0) 30,300	
	単価				(0) 27,549	
	官積算単価				30,300	合意率 0.909206
	*** B単 - 126号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム OF600x500				(0.000)m	歩A
			m		10.000	当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,281	(0) 32,810	S単 210号
S02116	大型フリューム B600*H500*L2000,,	(0.000) 4.900	個	36,700	(0) 179,830	S単 175号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 8.320	m3	317.2	(0) 2,639	S単 242号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 6.250	m ²	432.5	(0) 2,703	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 4.270	m3	291.7	(0) 1,246	S単 239号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(0.000) 3.840	m3	2,746	(0) 10,545	S単 145号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 229,773	
	単価				(0) 20,893	
	官積算単価				22,977	合意率 0.909301
	*** B単 - 127号 ***					
000127	間詰コンクリート 10-1号用水 18-8-40		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツ約(ルー機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり, 18-8-40(普通) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	28,640	(0) 28,640	S単 255号
	合計				(0) 28,640	
	単価				(0) 26,040	
	官積算単価				28,640	合意率 0.909206
	*** B単 - 128号 ***					
B08318	自由勾配側溝 B600×H600 T-25,ダレチンダ 蓋T-25 (取付点25追加)		m		(0.000)m 4.200 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 7.600	m3	317.2	(0) 2,411	S単 242号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 4.000	m3	291.7	(0) 1,167	S単 239号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(0.000) 3.600	m3	2,746	(0) 9,886	S単 145号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.900	m ²	432.5	(0) 1,687	S単 249号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,基礎砕石 の施工有り,-	(0.000) 4.200	m	7,427	(0) 31,193	S単 211号
S02116	自由勾配側溝(横断型) T-25,B600*H600*L2000,,	(0.000) 1.000	個	65,100	(0) 65,100	S単 176号
S02116	自由勾配側溝(暗渠型) T-25,B600*H600*L1100,,	(0.000) 2.000	個	82,500	(0) 165,000	S単 177号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	356	(0) 356	S単 212号
S02116	鋼製グレーチング水路蓋 T-25,600用,L1000,ダレ固定式,,	(0.000) 1.000	枚	43,700	(0) 43,700	S単 178号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	(0.000) 0.200	m3	14,400	(0) 2,880	S単 179号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	(0.000) 0.400	m3	14,400	(0) 5,760	S単 179号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000) 0.400	m3	2,400	(0) 960	S単 180号
	合計				(0) 330,100	
	単価				(0) 71,457	
	官積算単価				78,595	合意率 0.909179
	*** B単 - 129号 ***					
000129	暗渠工 B600型,重圧管		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 23.600	m3	317.2	(0) 7,486	S単 242号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 18.300	m3	291.7	(0) 5,338	S単 239号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(0.000) 16.400	m3	2,746	(0) 45,034	S単 145号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 8.100	m ²	432.5	(0) 3,503	S単 249号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 8.100	m ²	1,483	(0) 12,012	S単 254号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.800	m3	26,020	(0) 20,816	S単 256号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 2.000	m ²	4,708	(0) 9,416	S単 264号
T00001	重圧管設置 600	(0.000) 10.000	m	8,090	(0) 80,900	T単 5号
S02116	重圧管 600*2000 1種,,	(0.000) 5.000	本	50,600	(0) 253,000	S単 181号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 437,505	
	単価				(0) 39,777	
	官積算単価				43,751	合意率 0.909179
	*** B単 - 130号 ***					
000130	合流樹 S3-II型 T-14		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 5.800	m3	317.2	(0) 1,840	S単 242号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 3.100	m3	239.9	(0) 744	S単 238号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(0.000) 2.800	m3	2,746	(0) 7,689	S単 145号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.600	m ²	432.5	(0) 1,125	S単 249号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,1'ツツ粒(外へ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	29,740	(0) 2,974	S単 257号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m ²	4,708	(0) 1,412	S単 264号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	(0.000) 1.600	m3	26,870	(0) 42,992	S単 258号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 13.100	m ²	9,218	(0) 120,756	S単 265号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.123	ton	167,916	(0) 20,654	S単 208号
	合計				(0) 200,186	
	単価				(0) 182,005	
	官積算単価				200,186	合意率 0.909179
	*** B単 - 131号 ***					
000131	合流樹 F3型- (T-14)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 7.100	m3	317.2	(0) 2,252	S単 242号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 3.800	m3	239.9	(0) 912	S単 238号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(0.000) 3.500	m3	2,746	(0) 9,611	S単 145号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.600	m ²	432.5	(0) 1,125	S単 249号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	26,230	(0) 2,623	S単 259号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m ²	4,708	(0) 1,412	S単 264号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	(0.000) 2.000	m3	26,870	(0) 53,740	S単 258号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 16.300	m ²	9,218	(0) 150,253	S単 265号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.049	ton	167,916	(0) 8,228	S単 208号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.119	ton	165,804	(0) 19,731	S単 209号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	(0.000) 1.000	枚	855	(0) 855	S単 213号
S02116	鋼製グレーチング ボルト固定式グレーチング 蓋T-14,1,000×1,000(請枠付き),,	(0.000) 1.000	組	148,300	(0) 148,300	S単 182号
	合計				(0) 399,042	
	単価				(0) 362,801	
	官積算単価				399,042	合意率 0.909179
	*** B単 - 132号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000132	路肩盛土				(0.000)m	歩A
			m		10.000 m	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,人カクコ	0.450	m3	3,373	1,518	S単 146号
	合計				(0)	
	単価				1,518	
	官積算単価				(0)	
					138	
					152	合意率 0.909274
	*** B単 - 133号 ***					
000133	張りコンクリート工				(0.000)m	歩A
	t=100mm		m ²		10.000 m ²	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	28,340	28,340	S単 260号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	10.000	m ²	432.5	4,325	S単 249号
	合計				(0)	
	単価				32,665	
	官積算単価				(0)	
					2,970	
					3,267	合意率 0.909288
	*** B単 - 134号 ***					
000134	隔壁工				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,ハック材(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%	0.200	m3	28,640	5,728	S単 255号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,218	9,218	S単 265号
	合計				(0)	
	単価				14,946	
	官積算単価				(0)	
					13,590	
					14,946	合意率 0.909274
	*** B単 - 135号 ***					
000135	隔壁工				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,ハック材(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%	1.200	m3	28,640	34,368	S単 255号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	5.100	m ²	9,218	47,012	S単 265号
	合計				(0)	
	単価				81,380	
	官積算単価				(0)	
					73,997	
					81,380	合意率 0.909274
	*** B単 - 136号 ***					
000136	取合工				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,ハック材(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%	0.200	m3	28,640	5,728	S単 255号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.500	m ²	9,218	13,827	S単 265号
	合計				(0)	
	単価				19,555	
	官積算単価				(0)	
					17,781	
					19,555	合意率 0.909274
	*** B単 - 137号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B02132	植生シート センチビードグラス		m ²		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	植生シート(ワラタイプ) センチビードグラス(材工共)	(0.000) 1.000	m ²	1,500	(0) 1,500	S単 183号
	合計				(0) 1,500	
	単価				(0) 1,364	
	官積算単価				1,500	合意率 0.909274
	*** B単 - 138号 ***					
000138	視線誘導標設置 固定式、80xH800		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02120	ラバーポール設置手間 固定式、80xH800	(0.000) 1.000	本	9,370	(0) 9,370	S単 202号
S02116	ラバーポール 固定式、80*800,,	(0.000) 1.000	本	20,150	(0) 20,150	S単 184号
	合計				(0) 29,520	
	単価				(0) 29,520	
	官積算単価				29,520	合意率 1
	*** B単 - 139号 ***					
000139	止水壁 23ほ場		m		(0.000)m 37.100 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 18.600	m ³	2,073	(0) 38,558	S単 243号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 12.300	m ³	1,048	(0) 12,890	S単 240号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()	(0.000) 11.100	m ³	2,372	(0) 26,329	S単 147号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 5.600	m ²	432.5	(0) 2,422	S単 249号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハック納(外機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 5.000	m ³	29,600	(0) 148,000	S単 261号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 33.400	m ²	8,300	(0) 277,220	S単 266号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	(0.000) 0.300	m ²	5,086	(0) 1,526	S単 267号
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),FF 150mm x 5mm	(0.000) 1.800	m	2,413	(0) 4,343	S単 268号
	合計				(0) 511,288	
	単価				(0) 13,781	
	官積算単価				13,781	合意率 1
	*** B単 - 140号 ***					
000140	畦畔復旧工 23ほ場		m		(0.000)m 45.500 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	(0.000) 8.200	m ³	2,525	(0) 20,705	S単 236号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 9.900	m ³	1,722	(0) 17,048	S単 241号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ	(0.000) 8.200	m ³	2,984	(0) 24,469	S単 148号
S10009	畦畔整形工 あり	(0.000) 51.900	m ²	507	(0) 26,313	S単 217号
	合計				(0) 88,535	
	単価				(0) 1,946	
	官積算単価				1,946	合意率 1
	*** B単 - 141号 ***					
000141	取水口		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 0.200	m ³	2,073	(0) 415	S単 243号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 0.200	m ³	4,411	(0) 882	S単 149号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所	(0.000) 0.900	m	2,316	(0) 2,084	S単 215号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径125,,	(0.000) 1.000	個	3,240	(0) 3,240	S単 185号
	合計				(0) 6,621	
	単価				(0) 6,621	
	官積算単価				6,621	合意率 1
	*** B単 - 142号 ***					
000142	取水口		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 人力, 昼間施工,	(0.000) 0.100	m3	31,750	(0) 3,175	S単 207号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(0.000) 0.400	m ²	8,300	(0) 3,320	S単 266号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.100	m3	28,340	(0) 2,834	S単 260号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所	(0.000) 0.200	m	2,316	(0) 463	S単 215号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径125,,	(0.000) 1.000	個	3,240	(0) 3,240	S単 185号
	合計				(0) 13,032	
	単価				(0) 13,032	
	官積算単価				13,032	合意率 1
	*** B単 - 143号 ***					
000143	取壊し工 合流樹壁取壊し		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 人力, 昼間施工,	(0.000) 1.000	m3	31,750	(0) 31,750	S単 207号
	合計				(0) 31,750	
	単価				(0) 31,750	
	官積算単価				31,750	合意率 1
	*** B単 - 144号 ***					
000144	進入路工 25坪場 (1筆型)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	(0.000) 6.000	m3	259.2	(0) 1,555	S単 246号
	合計				(0) 1,555	
	単価				(0) 1,555	
	官積算単価				1,555	合意率 1
	*** B単 - 145号 ***					
000145	排水口 (開水路型) B300*H700		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	(0.000) 1.000	m3	2,073	(0) 2,073	S単 243号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ	(0.000) 0.200	m3	4,411	(0) 882	S単 149号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 0.900	m ²	432.5	(0) 389	S単 249号
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 人力, 昼間施工,	(0.000) 0.100	m3	31,750	(0) 3,175	S単 207号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(0.000) 1.300	m ²	8,300	(0) 10,790	S単 266号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 21-8-25(20)(普通) W/ C60%	(0.000) 0.200	m3	29,080	(0) 5,816	S単 262号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	(0.000) 0.010	ton	167,916	(0) 1,679	S単 208号
	合計				(0) 24,804	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 24,804	
	官積算単価				24,804	合意率 1
	*** B単 - 146号 ***					
000146	表土整地		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S02116	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ),,	(0.000) 1.000	ha	974,899	(0) 974,899	S単 186号
S02116	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),,	(0.000) 1.000	ha	1,141,096	(0) 1,141,096	S単 187号
S02116	耕起(22.23ほ場) 石礫・雑物除去含む,,	(0.000) 1.000	ha	572,625	(0) 572,625	S単 188号
	合 計				(0) 2,688,620	
	単 価				(0) 2,688,620	
	官積算単価				2,688,620	合意率 1
	*** B単 - 147号 ***					
000147	仮設水路1 設置・撤去		m		(0.000)m 179,000 m	歩A 当たり算出
T00101	軟質塩化ビニルシート敷設 t=0.5mm	(0.000) 657.700	m ²	1,022	(0) 672,169	T単 6号
S02116	接着剤 3kg/缶,,	(0.000) 4.000	缶	10,200	(0) 40,800	S単 190号
T00102	軟質塩化ビニルシート撤去 t=0.5mm	(0.000) 657.700	m ²	181	(0) 119,044	T単 7号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管,700~1,000mm,要	(0.000) 48.000	m	3,054	(0) 146,592	S単 272号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル, 800,,	(0.000) 16.000	m	33,700	(0) 539,200	S単 191号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル, 800 3か月未満,,	(0.000) 32.000	m	10,400	(0) 332,800	S単 192号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 280.100	m ³	282.6	(0) 79,156	S単 244号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 141.800	m ²	432.5	(0) 61,329	S単 249号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 428.400	m ²	906.2	(0) 388,216	S単 250号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000) 311.200	m ³	239.9	(0) 74,657	S単 238号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 280.100	m ³	900	(0) 252,090	S単 247号
	合 計				(0) 2,706,053	
	単 価				(0) 13,747	
	官積算単価				15,118	合意率 0.909325
	*** B単 - 148号 ***					
000148	仮設水路5 設置(存置)		m		(0.000)m 44,600 m	歩A 当たり算出
T00101	軟質塩化ビニルシート敷設 t=0.5mm	(0.000) 159.000	m ²	1,022	(0) 162,498	T単 6号
S02116	接着剤 3kg/缶,,	(0.000) 1.000	缶	10,200	(0) 10,200	S単 190号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管,700~1,000mm,要	(0.000) 16.000	m	2,029	(0) 32,464	S単 273号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 67.200	m ³	282.6	(0) 18,991	S単 244号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 34.300	m ²	432.5	(0) 14,835	S単 249号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 106.800	m ²	906.2	(0) 96,782	S単 250号
	合 計				(0) 335,770	
	単 価				(0) 6,846	
	官積算単価				7,528	合意率 0.909325
	*** B単 - 149号 ***					
000149	大型土のう 普通大型土のう(設置・撤去)		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18002	大型土のう工 製作・設置,バ'ッ約,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	(0.000) 1.000			(0) 4,649	S単 219号
S18002	大型土のう工 撤去,バ'ッ約,0m3,...,あり	(0.000) 1.000			(0) 941	S単 220号
	合計				(0) 5,590	
	単価				(0) 5,083	
	官積算単価				5,590	合意率 0.909325
	*** B単 - 150号 ***					
000150	大型土のう 対候性大型土のう(設置/存置)		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バ'ッ約,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(0.000) 1.000			(0) 7,319	S単 221号
	合計				(0) 7,319	
	単価				(0) 6,655	
	官積算単価				7,319	合意率 0.909325
	*** B単 - 151号 ***					
000151	排水ポンプ(仮設) 50mm、1台(作業時排水)		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	(0.000) 8.000			(0) 44,416	S単 224号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	(0.000) 8.000			(0) 125,624	S単 225号
	合計				(0) 170,040	
	単価				(0) 154,622	
	官積算単価				170,040	合意率 0.909325
	*** B単 - 152号 ***					
000152	残土整地		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	(0.000) 1.000			(0) 130	S単 253号
	合計				(0) 130	
	単価				(0) 118	
	官積算単価				130	合意率 0.909234
	*** B単 - 153号 ***					
000153	敷鉄板 243日		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,243,1,あり	(0.000) 1.000			(0) 2,432	S単 227号
	合計				(0) 2,432	
	単価				(0) 2,211	
	官積算単価				2,432	合意率 0.909325
	*** B単 - 154号 ***					
000154	敷鉄板 153日		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,153,1,あり	(0.000) 1.000			(0) 1,835	S単 228号
	合計				(0) 1,835	
	単価				(0) 1,669	
	官積算単価				1,835	合意率 0.909325
	*** B単 - 155号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000155	敷鉄板 62日		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,62.1.あり	(0.000) 1.000	m ²	994	(0) 994	S単 229号
	合計				(0) 994	
	単価				(0) 904	
	官積算単価				994	合意率 0.909325
	*** B単 - 156号 ***					
000156	既設水路横断工 プラスチック管N=5本,57日		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18025	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,撤去,,,0日,1回,なし	(0.000) 20.000	m ²	3,435	(0) 68,700	S単 226号
S02114	プラスチック管 賃料57日,1000*4000*200	(0.000) 20.000	m ²	6,720	(0) 134,400	S単 158号
S02114	プラスチック管 整備費,1000*4000*200	(0.000) 20.000	m ²	1,800	(0) 36,000	S単 159号
	合計				(0) 239,100	
	単価				(0) 217,414	
	官積算単価				239,100	合意率 0.909303
	*** B単 - 157号 ***					
000157	仮設用水(ポンプ) (1工区)		日		(0.000)日 19.000 日	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 10.常時排水,0以上~120未満,10m.発動発電機,なし	(0.000) 1.000	箇所	327,410	(0) 327,410	S単 222号
S02112	工事中水ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m	(0.000) 9.000	日	795	(0) 7,155	S単 156号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	(0.000) 1.000	箇所	84,567	(0) 84,567	S単 223号
	合計				(0) 419,132	
	単価				(0) 20,059	
	官積算単価				22,060	合意率 0.909325
	*** B単 - 158号 ***					
000158	仮設用水管撤去 (1工区)		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00105	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VU125	(0.000) 120.000	m	536	(0) 64,320	T単 8号
T00106	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VU250,VP250	(0.000) 43.500	m	554	(0) 24,099	T単 9号
	合計				(0) 88,419	
	単価				(0) 80,402	
	官積算単価				88,419	合意率 0.909325
	*** B単 - 159号 ***					
000159	散水 散水回数2回/日		日		(0.000)日 1.000 日	歩A 当たり算出
S02111	散水車[トラック架装型] 運転1時間当り損料 缶容量3800L	(0.000) 4.200	時間	6,880	(0) 28,896	S単 151号
S02116	軽油 バト-給油,,	(0.000) 18.480	L	163	(0) 3,012	S単 171号
S02124	運転手(一般)	(0.000) 0.756	人	23,460	(0) 17,736	S単 206号
	合計				(0) 49,644	
	単価				(0) 45,143	
	官積算単価				49,644	合意率 0.909325
	*** B単 - 160号 ***					
000160	散水車共用		日		(0.000)日 1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	散水車[トラック架装型] 共用1日当たり損料 タンク容量3800L	(0.000) 1.700	供用日	4,910	(0) 8,347	S単 152号
	合計				(0) 8,347	
	単価				(0) 7,590	
	官積算単価				8,347	合意率 0.909325
	*** B単 - 161号 ***					
000161	表土剥ぎ取り		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	1,188	(0) 1,188	S単 237号
	合計				(0) 1,188	
	単価				(0) 1,188	
	官積算単価				1,188	合意率 1
	*** B単 - 162号 ***					
B18241	安定シート 175N/5cm以上		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m ²	326	(0) 326	S単 230号
	合計				(0) 326	
	単価				(0) 326	
	官積算単価				326	合意率 1
	*** B単 - 163号 ***					
BA0107	路床盛土 2.5m b < 4.0m		m3		(0.000)m3 9.000 m3	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 9.000	m3	946.1	(0) 8,515	S単 248号
	合計				(0) 8,515	
	単価				(0) 946	
	官積算単価				946	合意率 1
	*** B単 - 164号 ***					
000164	路肩盛土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバケ()	(0.000) 1.000	m3	2,005	(0) 2,005	S単 150号
	合計				(0) 2,005	
	単価				(0) 2,005	
	官積算単価				2,005	合意率 1
	*** B単 - 165号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 1.000	m ²	316.6	(0) 317	S単 270号
	合計				(0) 317	
	単価				(0) 317	
	官積算単価				317	合意率 1
	*** B単 - 166号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度マ	(0.000) 1.000	m ²	1,932	(0) 1,932	S単 271号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コ(13)					
	合計				(0) 1,932	
	単価				(0) 1,932	
	官積算単価				1,932	合意率 1
	*** B単 - 167号 ***					
000167	田面排水工 排水樹,継手コクリト2箇所含む		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.100	m3	2,073	(0) 2,280	S単 243号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 0.700	m3	4,411	(0) 3,088	S単 149号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	3,443	(0) 34,430	S単 269号
S02116	田面排水ボックス H600*B340(硬質塩ビ調節板付),,	(0.000) 10.000	個	11,600	(0) 116,000	S単 193号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	31,260	(0) 3,126	S単 263号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 2.000	m ²	8,300	(0) 16,600	S単 266号
	合計				(0) 175,524	
	単価				(0) 17,552	
	官積算単価				17,552	合意率 1
	*** B単 - 168号 ***					
000168	硬質ポリエチレンビニル管 VP 150		m		(0.000)m 17.500 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	(0.000) 17.500	m	5,374	(0) 94,045	S単 216号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径200,,	(0.000) 5.000	個	5,100	(0) 25,500	S単 194号
	合計				(0) 119,545	
	単価				(0) 6,831	
	官積算単価				6,831	合意率 1
	*** B単 - 169号 ***					
000169	表土剥ぎ取り		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-, -, -	(0.000) 1.000	m3	1,188	(0) 1,188	S単 237号
	合計				(0) 1,188	
	単価				(0) 1,188	
	官積算単価				1,188	合意率 1
	*** B単 - 170号 ***					
000170	表土運搬・仮置き		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.110	m3	1,722	(0) 1,911	S単 241号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	(0.000) 1.000	m3	1,304	(0) 1,304	S単 144号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	(0.000) 1.000	m3	129.6	(0) 130	S単 253号
	合計				(0) 3,345	
	単価				(0) 3,345	
	官積算単価				3,345	合意率 1
	*** B単 - 171号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B18241	安定シート 175N/5cm以上		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m ²	326	(0) 326	S単 230号
	合計				(0) 326	
	単価				(0) 326	
	官積算単価				326	合意率 1
	*** B単 - 172号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 1.000	m ²	429	(0) 429	S単 251号
	合計				(0) 429	
	単価				(0) 429	
	官積算単価				429	合意率 1
	*** B単 - 173号 ***					
BA0107	路床盛土 2.5m b < 4.0m		m ³		(0.000)m ³ 9.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	(0.000) 9.000	m ³	946.1	(0) 8,515	S単 248号
	合計				(0) 8,515	
	単価				(0) 946	
	官積算単価				946	合意率 1
	*** B単 - 174号 ***					
000174	路肩盛土		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(0.000) 1.000	m ³	2,005	(0) 2,005	S単 150号
	合計				(0) 2,005	
	単価				(0) 2,005	
	官積算単価				2,005	合意率 1
	*** B単 - 175号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 1.000	m ²	316.6	(0) 317	S単 270号
	合計				(0) 317	
	単価				(0) 317	
	官積算単価				317	合意率 1
	*** B単 - 176号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)	(0.000) 1.000	m ²	1,932	(0) 1,932	S単 271号
	合計				(0) 1,932	
	単価				(0) 1,932	
	官積算単価				1,932	合意率 1
	*** B単 - 177号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000177	畦畔 B300		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 72.000	m ²	462	(0) 33,264	S単 252号
	合計				(0) 33,264	
	単価				(0) 333	
	官積算単価				333	合意率 1
	*** B単 - 178号 ***					
000178	田面排水工 排水樹,継手コックリ2箇所含む		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 1.100	m ³	2,073	(0) 2,280	S単 243号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 0.700	m ³	4,411	(0) 3,088	S単 149号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	3,443	(0) 34,430	S単 269号
S02116	田面排水ボックス H600*B340(硬質塩ビ調節板付),,	(0.000) 10.000	個	11,600	(0) 116,000	S単 193号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m ³	31,260	(0) 3,126	S単 263号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 2.000	m ²	8,300	(0) 16,600	S単 266号
	合計				(0) 175,524	
	単価				(0) 17,552	
	官積算単価				17,552	合意率 1
	*** B単 - 179号 ***					
000179	硬質ポリエチレンビニル管 VP 200		m		(0.000)m 16.500 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	(0.000) 16.500	m	5,374	(0) 88,671	S単 216号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径200,,-	(0.000) 2.000	個	5,100	(0) 10,200	S単 194号
	合計				(0) 98,871	
	単価				(0) 5,992	
	官積算単価				5,992	合意率 1
	*** B単 - 180号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板,高速料金含む,片道計上		ton		(0.000)ton 18.400 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 18.400	ton	15,500	(0) 285,200	S単 231号
S02116	高速道路料金 消費税抜き,片道,大型車,1台分,,	(0.000) 4.000	式	4,000	(0) 16,000	S単 195号
	合計				(0) 301,200	
	単価				(0) 16,370	
	官積算単価				16,370	合意率 1
	*** B単 - 181号 ***					
000181	仮設材輸送 仮設コルゲート運搬		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S19025	仮設コルゲート運搬(往路) 21.0km 以下,良好	(0.000) 20.500	空m ³	1,690	(0) 34,645	S単 233号
S19025	仮設コルゲート運搬(復路) 21.0km 以下,良好	(0.000) 20.500	空m ³	1,690	(0) 34,645	S単 234号
S02116	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し,,	(0.000) 0.920	ton	3,000	(0) 2,760	S単 196号
	合計				(0) 72,050	
	単価				(0) 72,050	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				72,050	合意率 1
	*** B単 - 182号 ***					
000182	除草		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	除草	(0.000) 1.000	式	329,600	(0) 329,600	S単 197号
	合計				(0) 329,600	
	単価				(0) 329,600	
	官積算単価				329,600	合意率 1
	*** B単 - 183号 ***					
000183	騒音・振動調査		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S71111	騒音・振動調査 振動騒音同時調査	(0.000) 1.000	測線	281,624	(0) 281,624	S単 235号
	合計				(0) 281,624	
	単価				(0) 281,624	
	官積算単価				281,624	合意率 1
	*** B単 - 184号 ***					
000184	情報化施工システム初期費 3DMC-BD (初期費・サポート費)		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	情報化施工システム初期費 3DMC-BD (初期費・サポート費),,	(0.000) 1.000	式	690,000	(0) 690,000	S単 198号
	合計				(0) 690,000	
	単価				(0) 690,000	
	官積算単価				690,000	合意率 1
	*** B単 - 185号 ***					
000185	歩掛調査 (コンクリート工)		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査 (コンクリート工)	(0.000) 1.000	式	187,800	(0) 187,800	S単 199号
	合計				(0) 187,800	
	単価				(0) 187,800	
	官積算単価				187,800	合意率 1
	*** B単 - 186号 ***					
000186	現場環境改善費		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	現場環境改善費 快適トイレ,,	(0.000) 8.600	月	36,400	(0) 313,040	S単 200号
	合計				(0) 313,040	
	単価				(0) 313,040	
	官積算単価				313,040	合意率 1
	*** B単 - 187号 ***					
000187	出来形測量、出来形管理 (ICT)		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	出来形測量、出来形管理 (ICT)	(0.000) 1.000	式	2,750,000	(0) 2,750,000	S単 201号
	合計				(0) 2,750,000	
	単価				(0) 2,750,000	
	官積算単価				2,750,000	合意率 1

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通		m3	936		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	4,411		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()		m3	2,746		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()		m3	3,784		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,838		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,372		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,470		歩A・単A
S01072	*** S単 - 8号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	260		歩A・単A
S01082	*** S単 - 9号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	591		歩A・単A
S01082	*** S単 - 10号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし		m3	591		歩A・単A
S01082	*** S単 - 11号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,なし		m3	457		歩A・単A
S02046	*** S単 - 12号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m		m3	803		歩A・単A
S02046	*** S単 - 13号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満		m3	877		歩A・単A
S02047	*** S単 - 14号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m		ton	2,452		歩A・単A
S02047	*** S単 - 15号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満		ton	2,526		歩A・単A
S02112	*** S単 - 16号 *** バックホウ[加ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] バックホウ[加ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	12,100		歩A・単A
S02114	*** S単 - 17号 *** プレストレスト プレストレスト 賃料160日,1000*4000*200		m ²	17,600		歩A・単A
S02114	*** S単 - 18号 *** プレストレスト プレストレスト 整備費,1000*4000*200		m ²	1,800		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,624		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	27,846		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,276		歩A・単A
S02115	*** S単 - 22号 *** 運転手(特殊)					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手(特殊)		人	26,010		歩A・単A
S02115	*** S単 - 23号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	27,846		歩A・単A
S02115	*** S単 - 24号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,624		歩A・単A
S02115	*** S単 - 25号 *** 軽作業員 軽作業員		人	17,442		歩A・単A
S02115	*** S単 - 26号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	13,056		歩A・単A
S02116	*** S単 - 27号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),,		ha	1,691,872		歩A・単A
S02116	*** S単 - 28号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,,		ha	1,381,456		歩A・単A
S02116	*** S単 - 29号 *** 筆外運土 筆外運土 ダンプトラック運搬 L=0.2km以下,,		m3	1,128		歩A・単A
S02116	*** S単 - 30号 *** 筆内運土 筆内運土 (表土集積)不整地運搬 L=80m以下,,		m3	731		歩A・単A
S02116	*** S単 - 31号 *** 筆内運土 筆内運土 (表土集積)不整地運搬 L=180m以下,,		m3	902		歩A・単A
S02116	*** S単 - 32号 *** 筆内運土 筆内運土 (表土戻し)不整地運搬 L=80m以下,,		m3	731		歩A・単A
S02116	*** S単 - 33号 *** 筆内運土 筆内運土 (表土戻し)不整地運搬 L=180m以下,,		m3	902		歩A・単A
S02116	*** S単 - 34号 *** 筆内運土 筆内運土 (作土運土)不整地運搬 L=80m以下,,		m3	731		歩A・単A
S02116	*** S単 - 35号 *** 筆内運土 筆内運土 (作土運土)不整地運搬 L=180m以下,,		m3	915		歩A・単A
S02116	*** S単 - 36号 *** 作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=22cm,,		ha	907,838		歩A・単A
S02116	*** S単 - 37号 *** 作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=15cm,,		ha	503,276		歩A・単A
S02116	*** S単 - 38号 *** 作土整地(標準区画0.3ha以上) 作土整地(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,,		ha	206,182		歩A・単A
S02116	*** S単 - 39号 *** 耕起 耕起 石礫・雑物除去含む,,		ha	535,125		歩A・単A
S02116	*** S単 - 40号 *** 田面排水ボックス 田面排水ボックス H600*B340(硬質塩ビ調節板付),,		個	11,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 41号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ),,		ha	974,899		歩A・単A
S02116	*** S単 - 42号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),,		ha	1,141,096		歩A・単A
S02116	*** S単 - 43号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満) 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,,		ha	3,335,034		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 耕起 (22.23ほ場) 耕起 (22.23ほ場) 石礫・雑物除去含む,,		ha	572,625		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 植生シート (ワラタイプ) 植生シート (ワラタイプ) センチビードグラス (材工共) ,,		m ²	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B350*L2000,,		個	9,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B400*L2000,,		個	11,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B550*L2000,,		個	18,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 大型フリューム (浮力対策型) 大型フリューム (浮力対策型) B600*H700*L2000 (水抜孔有,継手含) ,,		個	55,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B800*L2000,,		個	30,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム (官給品) 鉄筋コンクリートベンチフリューム (官給品) 2種 B800*L2000,,		個	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** ベンチフリューム暗渠 ベンチフリューム暗渠 T-14,B400*L1000,,		個	34,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 再生クラッシュヤラン 再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,,		m ³	2,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** ベンチフリューム暗渠 ベンチフリューム暗渠 T-14,B550*L1000,,		個	58,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 自由勾配側溝 (暗渠型) 自由勾配側溝 (暗渠型) T-25,B600*H700*L2000,,		個	69,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 生コンクリート (高炉B) 生コンクリート (高炉B) ,18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) ,,		m ³	14,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 自由勾配側溝 (横断型) 自由勾配側溝 (横断型) T-25,B400*H400*L2000,,		個	40,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 鋼製グレーチング水路蓋 鋼製グレーチング水路蓋 T-25,400用,L1000,非固定式,,		枚	28,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** ベンチフリューム片口分水 ベンチフリューム片口分水 B350*L1000,,		個	11,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** ベンチフリューム片口分水 ベンチフリューム片口分水 B400*L1000,,		個	14,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** ベンチフリューム片口分水 ベンチフリューム片口分水 B550*L1000,,		個	21,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 大型フリューム (浮力対策型) 大型フリューム (浮力対策型) B600*H600*L2000 (水抜孔有,継手含) ,,		個	44,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** カップフィルター カップフィルター 50,,		個	355		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 自由勾配側溝 (横断型) 自由勾配側溝 (横断型) T-25,B600*H600*L2000,,		個	65,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 自由勾配側溝 (暗渠型)					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	自由勾配側溝 (暗渠型) T-25,B600*H600*L1500,, *** S単 - 66号 ***		個	82,500		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 (暗渠型) 自由勾配側溝 (暗渠型) T-25,B600*H600*L1100,, *** S単 - 67号 ***		個	82,500		歩A・単A
S02116	鋼製グレーチング水路蓋 鋼製グレーチング水路蓋 T-25,600用,L1000,ボルト固定式,, *** S単 - 68号 ***		枚	43,700		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 バトロ給油,, *** S単 - 69号 ***		L	163		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 600*2000 1種,, *** S単 - 70号 ***		本	50,600		歩A・単A
S02116	山土砂 山土砂 *** S単 - 71号 ***		m3	1,900		歩A・単A
S02116	L型擁壁 (道路用) L型擁壁 (道路用) H = 1.0m,L2000,, *** S単 - 72号 ***		個	61,200		歩A・単A
S02116	L型擁壁 (道路用) L型擁壁 (道路用) H = 1.3m,L2000,, *** S単 - 73号 ***		個	82,200		歩A・単A
S02116	L型擁壁 (道路用) L型擁壁 (道路用) H = 1.4m,L2000,, *** S単 - 74号 ***		個	88,100		歩A・単A
S02116	L型擁壁 (道路用) L型擁壁 (道路用) H = 1.6m,L2000,, *** S単 - 75号 ***		個	105,000		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 (暗渠型) 自由勾配側溝 (暗渠型) T-25,B1400*H1100*L2000,, *** S単 - 76号 ***		個	196,000		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 (横断型) 自由勾配側溝 (横断型) T-25,B1400*H1100*L2000,, *** S単 - 77号 ***		個	220,000		歩A・単A
S02116	鋼製グレーチング水路蓋 鋼製グレーチング水路蓋 T-25,1400用,L1000,ボルト固定式,, *** S単 - 78号 ***		枚	186,000		歩A・単A
S02116	コンクリート用碎石 コンクリート用碎石 ,40-5mm,, *** S単 - 79号 ***		m3	3,950		歩A・単A
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,, *** S単 - 80号 ***		m ²	590		歩A・単A
S02116	松丸太 松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),, *** S単 - 81号 ***		本	1,080		歩A・単A
S02116	合成樹脂網 合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm,, *** S単 - 82号 ***		m ²	1,350		歩A・単A
S02116	合成樹脂網 合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m,, *** S単 - 83号 ***		m ²	1,450		歩A・単A
S02116	作付面積測量 作付面積測量 2.62ha,, *** S単 - 84号 ***		式	285,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 85号 ***		m3	2,820		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単 - 86号 ***		m3	3,750		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	3,173		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02721	*** S単 - 87号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	10,520		歩A・単A
S02721	*** S単 - 88号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	18,510		歩A・単A
S03701	*** S単 - 89号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	167,916		歩A・単A
S03701	*** S単 - 90号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	165,804		歩A・単A
S05801	*** S単 - 91号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,281		歩A・単A
S05801	*** S単 - 92号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,839		歩A・単A
S05801	*** S単 - 93号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎碎石の施工有り,-		m	5,736		歩A・単A
S05801	*** S単 - 94号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,基礎碎石の施工有り,-		m	7,427		歩A・単A
S05801	*** S単 - 95号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	855		歩A・単A
S05801	*** S単 - 96号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	356		歩A・単A
S07021	*** S単 - 97号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管,0箇所		m	2,436		歩A・単A
S07021	*** S単 - 98号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管,0箇所		m	3,093		歩A・単A
S18025	*** S単 - 99号 *** 覆工板設置・撤去 覆工板設置・撤去 700㎡以下,撤去,,0日,1回,なし		㎡	3,435		歩A・単A
S18062	*** S単 - 100号 *** ブルーシート #3000 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設・撤去		㎡	187		歩A・単A
S18062	*** S単 - 101号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		㎡	69		歩A・単A
S19001	*** S単 - 102号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ(ﾘｯﾌﾟ)装置付含む,湿地20t級以上21t級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし		台	465,179		歩A・単A
S19003	*** S単 - 103号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,140kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	8,520		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 104号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾌﾞﾝｸﾞ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	330.7		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 105号 *** SP 積込(レーズ)					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満 *** S単 - 106号 ***		m3	285.9		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 107号 ***		m3	291.7		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 108号 ***		m3	239.9		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 109号 ***		m3	1,048		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, *** S単 - 110号 ***		m3	2,073		歩A・単A
	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 111号 ***		m3	317.2		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 112号 ***		m3	259.2		歩A・単A
	SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単 - 113号 ***		m3	946.1		歩A・単A
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 114号 ***		m3	399.7		歩A・単A
	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 115号 ***		m ²	432.5		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 116号 ***		m ²	462		歩A・単A
	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 117号 ***		m ²	906.2		歩A・単A
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,有り,有り,なし *** S単 - 118号 ***		m	9,087		歩A・単A
	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし *** S単 - 119号 ***		m	12,520		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下, *** S単 - 120号 ***		m3	2,102		歩A・単A
	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下, *** S単 - 121号 ***		m3	2,264		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下, *** S単 - 122号 ***		m3	3,713		歩A・単A
	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,なし *** S単 - 123号 ***		m ²	218.2		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単 - 124号 ***		m ³	1,339		歩A・単A
	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単 - 125号 ***		m ³	1,483		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 126号 ***		m3	31,260		歩A・単A
	SP コンクリート					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内内工区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	26,230		歩A・単A
	*** S単 - 127号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	29,740		歩A・単A
	*** S単 - 128号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	32,110		歩A・単A
	*** S単 - 129号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	26,870		歩A・単A
	*** S単 - 130号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%		m3	22,900		歩A・単A
	*** S単 - 131号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%		m3	28,230		歩A・単A
	*** S単 - 132号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	26,020		歩A・単A
	*** S単 - 133号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	28,340		歩A・単A
	*** S単 - 134号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,300		歩A・単A
	*** S単 - 135号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		m ²	4,708		歩A・単A
	*** S単 - 136号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,218		歩A・単A
	*** S単 - 137号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,443		歩A・単A
	*** S単 - 138号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付,1100mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形),なし,外圧管 1 種		m	73,580		歩A・単A
	*** S単 - 139号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²	167.5		歩A・単A
	*** S単 - 140号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	618.2		歩A・単A
	*** S単 - 141号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,ｱｽﾌﾞﾙﾄ混合物 (2.30t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,細粒度ｱｽﾌﾞﾙﾄ(13)		m ²	2,067		歩A・単A
	*** S単 - 142号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管,450~600mm,要		m	15,220		歩A・単A
	*** S単 - 143号 ***					
S01032	ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通		m3	936		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01032	*** S単 - 144号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0.0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,304		歩A・単A
S01041	*** S単 - 145号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()		m3	2,746		歩A・単A
S01041	*** S単 - 146号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,人力タコ		m3	3,373		歩A・単A
S01041	*** S単 - 147号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()		m3	2,372		歩A・単A
S01041	*** S単 - 148号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ		m3	2,984		歩A・単A
S01041	*** S単 - 149号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	4,411		歩A・単A
S01041	*** S単 - 150号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバケ()		m3	2,005		歩A・単A
S02111	*** S単 - 151号 *** 散水車[トラック架装型] 運転1時間当り損料 散水車[トラック架装型] 運転1時間当り損料 ケツ容量3800L		時間	6,880		歩A・単A
S02111	*** S単 - 152号 *** 散水車[トラック架装型] 共用1日当たり損料 散水車[トラック架装型] 共用1日当たり損料 ケツ容量3800L		供用日	4,910		歩A・単A
S02112	*** S単 - 153号 *** ブルド-ザ ブルド-ザ [湿地・ICT施工対応型] 8 t級		日	32,330		歩A・単A
S02112	*** S単 - 154号 *** バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日	6,180		歩A・単A
S02112	*** S単 - 155号 *** バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・~超低・排(~2014)] バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・~超低・排(~2014)] 標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	12,100		歩A・単A
S02112	*** S単 - 156号 *** 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m		日	795		歩A・単A
S02112	*** S単 - 157号 *** バックホ[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~2011)] バックホ[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~2011)] 標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	7,020		歩A・単A
S02114	*** S単 - 158号 *** プラスチック プラスチック 資料57日,1000*4000*200		m ³	6,720		歩A・単A
S02114	*** S単 - 159号 *** プラスチック プラスチック 整備費,1000*4000*200		m ³	1,800		歩A・単A
S02115	*** S単 - 160号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	27,846		歩A・単A
S02115	*** S単 - 161号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,624		歩A・単A
S02115	*** S単 - 162号 *** 運転手 (特殊) 運転手 (特殊)		人	26,010		歩A・単A
S02115	*** S単 - 163号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	27,846		歩A・単A
S02115	*** S単 - 164号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,276		歩A・単A
S02115	*** S単 - 165号 *** 普通作業員 普通作業員		人			

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人	21,624		歩A・単A
S02115	*** S単 - 166号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	26,010		歩A・単A
S02115	*** S単 - 167号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	27,846		歩A・単A
S02115	*** S単 - 168号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,624		歩A・単A
S02115	*** S単 - 169号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,276		歩A・単A
S02116	*** S単 - 170号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),,		ha	764,532		歩A・単A
S02116	*** S単 - 171号 *** 軽油 軽油		L	163		歩A・単A
S02116	*** S単 - 172号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径150,,		個	3,240		歩A・単A
S02116	*** S単 - 173号 *** 削孔費 削孔費 150用,,		孔	5,460		歩A・単A
S02116	*** S単 - 174号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B800*L2000,,		個	30,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 175号 *** 大型フリューム 大型フリューム B600*H500*L2000,,		個	36,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 176号 *** 自由勾配側溝(横断型) 自由勾配側溝(横断型) T-25,B600*H600*L2000,,		個	65,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 177号 *** 自由勾配側溝(暗渠型) 自由勾配側溝(暗渠型) T-25,B600*H600*L1100,,		個	82,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 178号 *** 鋼製グレーチング水路蓋 鋼製グレーチング水路蓋 T-25,600用,L1000,※11固定式,,		枚	43,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 179号 *** 生コンクリート(高炉B) 生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),		m3	14,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 180号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,		m3	2,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 181号 *** 重圧管 重圧管 600*2000 1種,,		本	50,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 182号 *** 鋼製グレーチング 鋼製グレーチング ※11固定式グレーチング蓋T-14,1,000×1,000(請枠付き),,		組	148,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 183号 *** 植生シート(ワラタイプ) 植生シート(ワラタイプ) センチビードグラス(材工共),,		m ²	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 184号 *** ラバーボール ラバーボール 固定式、80*800,,		本	20,150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 185号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径125,,		個	3,240		歩A・単A
S02116	*** S単 - 186号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ),,		ha	974,899		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 187号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),,		ha	1,141,096		歩A・単A
S02116	*** S単 - 188号 *** 耕起(22.23ほ場) 耕起(22.23ほ場) 石礫・雑物除去含む,,		ha	572,625		歩A・単A
S02116	*** S単 - 189号 *** 軟質塩化ビニルシート 軟質塩化ビニルシート t=0.5mm,,		m ²	610		歩A・単A
S02116	*** S単 - 190号 *** 接着剤 接着剤 3kg/缶,,		缶	10,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 191号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル、800,,		m	33,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 192号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル、800 3か月未満,,		m	10,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 193号 *** 田面排水ボックス 田面排水ボックス H600*B340(硬質塩ビ調節板付),,		個	11,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 194号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径200,,		個	5,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 195号 *** 高速道路料金 高速道路料金 消費税抜き、片道、大型車、1台分,,		式	4,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 196号 *** 積卸し費 積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し,,		ton	3,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 197号 *** 除草 除草		式	329,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 198号 *** 情報化施工システム初期費 情報化施工システム初期費 3DMC-BD(初期費・サポート費),,		式	690,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 199号 *** 歩掛調査(コンクリート工) 歩掛調査(コンクリート工)		式	187,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 200号 *** 現場環境改善費 現場環境改善費 快適トイレ,,		月	36,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 201号 *** 出来形測量、出来形管理(ICT) 出来形測量、出来形管理(ICT)		式	2,750,000		歩A・単A
S02120	*** S単 - 202号 *** ラバーボール設置手間 ラバーボール設置手間 固定式、80xH800		本	9,370		歩A・単A
S02123	*** S単 - 203号 *** 建設廃材 建設廃材 廃プラスチック		m ³	11,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 204号 *** 建設廃材 建設廃材 木くず処分		m ³	4,263		歩A・単A
S02124	*** S単 - 205号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	26,010		歩A・単A
S02124	*** S単 - 206号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	23,460		歩A・単A
S02721	*** S単 - 207号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋、なし、人力、昼間施工,		m ³	31,750		歩A・単A
S03701	*** S単 - 208号 *** 【鉄筋工】					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 209号 ***		ton	167,916		歩A・単A
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 210号 ***		ton	165,804		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 211号 ***		m	3,281		歩A・単A
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,- *** S単 - 212号 ***		m	7,427		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 213号 ***		枚	356		歩A・単A
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 214号 ***		枚	855		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所 *** S単 - 215号 ***		m	3,838		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所 *** S単 - 216号 ***		m	2,316		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所 *** S単 - 217号 ***		m	5,374		歩A・単A
	畦畔整形工 あり *** S単 - 218号 ***		m ²	507		歩A・単A
S16001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] ,4t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 *** S単 - 219号 ***		日	39,713		歩A・単A
	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックリ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり *** S単 - 220号 ***		袋	4,649		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,バックリ,0m3,,,あり *** S単 - 221号 ***		袋	941		歩A・単A
	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックリ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり *** S単 - 222号 ***		袋	7,319		歩A・単A
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 10,常時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,なし *** S単 - 223号 ***		箇所	327,410		歩A・単A
	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり *** S単 - 224号 ***		箇所	84,567		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし *** S単 - 225号 ***		箇所	5,552		歩A・単A
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,あり *** S単 - 226号 ***		箇所	15,703		歩A・単A
S18025	覆工板設置・撤去 覆工板設置・撤去 700m ² 以下,撤去,,,0日,1回,なし *** S単 - 227号 ***		m ²	3,435		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,243,1,あり *** S単 - 228号 ***		m ²	2,432		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,153,1,あり *** S単 - 229号 ***		m ²	1,835		歩A・単A
S18062	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,62,1,あり *** S単 - 230号 ***		m ²	994		歩A・単A
S19003	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設 敷設 *** S単 - 231号 ***		m ²	326		歩A・単A
S19025	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単 - 232号 ***		ton	15,500		歩A・単A
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 21.0km 以下,良好 *** S単 - 233号 ***		空m3	1,690		歩A・単A
S19025	仮設コルゲート運搬(往路) 運搬(伐開、除根、除草) 21.0km 以下,良好 *** S単 - 234号 ***		空m3	1,690		歩A・単A
S19025	仮設コルゲート運搬(復路) 運搬(伐開、除根、除草) 21.0km 以下,良好 *** S単 - 235号 ***		空m3	1,690		歩A・単A
S71111	騒音・振動調査 騒音・振動調査 振動騒音同時調査 *** S単 - 236号 ***		測線	281,624		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外, -, -, - *** S単 - 237号 ***		m3	2,525		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, - *** S単 - 238号 ***		m3	1,188		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 239号 ***		m3	239.9		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 240号 ***		m3	291.7		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 241号 ***		m3	1,048		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単 - 242号 ***		m3	1,722		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 243号 ***		m3	317.2		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, *** S単 - 244号 ***		m3	2,073		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単 - 245号 ***		m3	282.6		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり *** S単 - 246号 ***		m3	819.8		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 247号 ***		m3	259.2		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし *** S単 - 248号 ***		m3	900		歩A・単A
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし *** S単 - 249号 ***		m3	946.1		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 250号 ***		m ²	432.5		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし *** S単 - 251号 ***		m ²	906.2		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単 - 252号 ***		m ²	429		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし *** S単 - 253号 ***		m ²	462		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルズ)、標準(10,000m3未満)、無し、あり *** S単 - 254号 ***		m ³	129.6		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単 - 255号 ***		m ²	1,483		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハック納(レン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、あり、18-8-40(普通) W/C65% *** S単 - 256号 ***		m ³	28,640		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 257号 ***		m ³	26,020		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハック納(レン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、なし、18-12-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 258号 ***		m ³	29,740		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 259号 ***		m ³	26,870		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-12-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 260号 ***		m ³	26,230		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 261号 ***		m ³	28,340		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、ハック納(レン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、あり、18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 262号 ***		m ³	29,600		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、21-8-25(20)(普通) W/C60% *** S単 - 263号 ***		m ³	29,080		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 264号 ***		m ³	31,260		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート *** S単 - 265号 ***		m ²	4,708		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 266号 ***		m ²	9,218		歩A・単A
SA0312	SP 型枠					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 267号 ***		m ²	8,300		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(湿青質板) t=10mm *** S単 - 268号 ***		m ²	5,086		歩A・単A
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),FF 150mm×5mm *** S単 - 269号 ***		m	2,413		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし *** S単 - 270号 ***		基	3,443		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm *** S単 - 271号 ***		m ²	316.6		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密度7% コ(13) *** S単 - 272号 ***		m ²	1,932		歩A・単A
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管,700~1,000mm,要 *** S単 - 273号 ***		m	3,054		歩A・単A
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管,700~1,000mm,要		m	2,029		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 重圧管設置 600 *** T単 - 2号 ***		m	8,090		歩A・単A
T00011	柵工(細目) ネット柵,H=0.5 *** T単 - 3号 ***		m	4,732		歩A・単A
T00012	柵工(荒目) ネット柵,H=0.5 *** T単 - 4号 ***		m	4,794		歩A・単A
T00013	柵工撤去 H=0.5m *** T単 - 5号 ***		m	1,193		歩A・単A
T00001	*** T単 - 6号 *** 重圧管設置 600 *** T単 - 7号 ***		m	8,090		歩A・単A
T00101	軟質塩化ビニルシート敷設 t=0.5mm *** T単 - 8号 ***		m ²	1,022		歩A・単A
T00102	軟質塩化ビニルシート撤去 t=0.5mm *** T単 - 9号 ***		m ²	181		歩A・単A
T00105	硬質塩化ビニル管撤去 VU125 *** T単 - 10号 ***		m	536		歩A・単A
T00106	硬質塩化ビニル管撤去 VU250,VP250 *** T単 - 11号 ***		m	554		歩A・単A
T00151	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地【ICT】 *** T単 - 11号 ***		ha	1,007,345		歩A・単A
T00152	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)【ICT】		ha	2,820,505		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	1.0km以下		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	普通				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.280	供用日	8,310	2,327	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.280	供用日	421	118	
P34029	軽油 バドール給油	7.900	L	163	1,288	
R01022	運転手(一般)	0.240	人	23,460	5,630	
	合計				9,363	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		936	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	2.040	人	21,624	44,113	
	合計				44,113	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,411	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,276	8,254	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,624	18,380	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,254	825	
	合計				27,459	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,746	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,276	8,254	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,624	28,760	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,254	825	
	合計				37,839	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,784	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	粘性土・礫質土				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分	埋戻				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	21,624	18,380	
	合計				18,380	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,838	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ()					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	粘性土・礫質土				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分	埋戻				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)締固め区分	振動コパ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,276	4,855	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,624	18,380	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,855	486	
	合計				23,721	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,372	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	砂・砂質土				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分	盛土				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	21,624	14,704	
	合計				14,704	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,470	
	*** S単 - 8号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	土砂				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:週単位
R01003	普通作業員	0.120	人	21,624	2,595	
	合計				2,595	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		260	
	*** S単 - 9号 ***					
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:週単位	
F04081	振動ロー[バドガイ'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,000	4,320	
P34029	軽油 バド-給油	5.700	L	163	929	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				29,525	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		591	
	*** S単 - 10号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路体 0.8~1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:週単位	
F04081	振動ロー[バドガイ'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,000	4,320	
P34029	軽油 バド-給油	5.700	L	163	929	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				29,525	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		591	
	*** S単 - 11号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路体 3.0~4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:週単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,550	10,480	
P34029	軽油 バド-給油	17.000	L	163	2,771	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				39,261	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		457	
	*** S単 - 12号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30~50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
M27973	不整地運搬車[加型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 加型油圧ダンプ4.0~5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 バド-給油	77.000	L	163	12,551	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				57,087	算出数量 71.100 m3
	単価		m3		803	
	*** S単 - 13号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 100m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
M27973	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 加-ラ型油圧ダンプ 4.0~5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 バト-ル給油	77.000	L	163	12,551	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				57,087	算出数量 65.100 m3
	単価		m3		877	
	*** S単 - 14号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m		ton		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)運搬距離区分 2)材料	30~50m コンクリート二次製品		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	0.790	人	24,276	19,178	
R01003	普通作業員	1.300	人	21,624	28,111	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ジ式・ク-ン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バト-ル給油	30.000	L	163	4,890	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				102,759	算出数量 41.900 ton
	単価		ton		2,452	
	*** S単 - 15号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満		ton		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 コンクリート二次製品		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	0.740	人	24,276	17,964	
R01003	普通作業員	1.230	人	21,624	26,598	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ジ式・ク-ン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バト-ル給油	30.000	L	163	4,890	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				100,032	算出数量 39.600 ton
	単価		ton		2,526	
	*** S単 - 16号 ***					
S02112	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・ク-ン・超低・排(~2014)] バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・ク-ン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08064 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 12,100円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F08064	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・ク-ン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	12,100	12,100	
	合計				12,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,100	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 17号 ***						
S02114	プラスチック		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プラスチック 賃料160日,1000*4000*200					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設賃料コード	G96005				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)仮設材規格	賃料160日,1000*4000*200				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	17,600円				深夜時間:0.0 週休:週単位
G96005	プラスチック 賃料160日,1000*4000*200	1.000	m ²	17,600	17,600	
	合計				17,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,600	
*** S単 - 18号 ***						
S02114	プラスチック		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プラスチック 整備費,1000*4000*200					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設賃料コード	G96007				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)仮設材規格	整備費,1000*4000*200				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	1,800円				深夜時間:0.0 週休:週単位
G96007	プラスチック 整備費,1000*4000*200	1.000	m ²	1,800	1,800	
	合計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,800	
*** S単 - 19号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01003				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)労務単価算定区分	基(B)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:週単位
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
	合計				21,624	算出数量 1.000 人
	単価				21,624	
*** S単 - 20号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)労務単価算定区分	基(B)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:週単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,846	27,846	
	合計				27,846	算出数量 1.000 人
	単価				27,846	
*** S単 - 21号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01002				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)労務単価算定区分	基(B)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:週単位
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				24,276	算出数量 1.000 人

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				24,276	
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
	合 計				26,010	算出数量 1,000 人
	単 価				26,010	
	*** S単 - 23号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,846	27,846	
	合 計				27,846	算出数量 1,000 人
	単 価				27,846	
	*** S単 - 24号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
	合 計				21,624	算出数量 1,000 人
	単 価				21,624	
	*** S単 - 25号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01004	軽作業員	1.000	人	17,442	17,442	
	合 計				17,442	算出数量 1,000 人
	単 価				17,442	
	*** S単 - 26号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,056	13,056	
	合計				13,056	算出数量 1.000 人
	単価				13,056	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97501		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P97501	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	1.000	ha	1,691,872	1,691,872	
	合計				1,691,872	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,691,872	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97502		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P97502	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	1.000	ha	1,381,456	1,381,456	
	合計				1,381,456	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,381,456	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	筆外運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆外運土 ダンプトラック運搬 L=0.2km以下,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97503		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P97503	筆外運土 ダンプトラック運搬 L=0.2km以下	1.000	m3	1,128	1,128	
	合計				1,128	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,128	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	筆内運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 (表土集積)不整地運搬 L=80m以下,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97504		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P97504	筆内運土 (表土集積)不整地運搬 L=80m以下	1.000	m3	731	731	
	合計				731	算出数量 1.000 各単位
	単価				731	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	筆内運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 (表土集積)不整地運搬 L=180m以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97505		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P97505	筆内運土 (表土集積)不整地運搬 L=180m以下	1.000	m3	902	902	
	合計				902	算出数量 1.000 各単位
	単価				902	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	筆内運土 筆内運土 (表土戻し)不整地運搬 L=80m以下,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97506		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P97506	筆内運土 (表土戻し)不整地運搬 L=80m以下	1.000	m3	731	731	
	合計				731	算出数量 1.000 各単位
	単価				731	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	筆内運土 筆内運土 (表土戻し)不整地運搬 L=180m以下,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97507		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P97507	筆内運土 (表土戻し)不整地運搬 L=180m以下	1.000	m3	902	902	
	合計				902	算出数量 1.000 各単位
	単価				902	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	筆内運土 筆内運土 (作土運土)不整地運搬 L=80m以下,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97508		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P97508	筆内運土 (作土運土)不整地運搬 L=80m以下	1.000	m3	731	731	
	合計				731	算出数量 1.000 各単位
	単価				731	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	筆内運土 筆内運土 (作土運土)不整地運搬 L=180m以下,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97509		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P97509	筆内運土 (作土運土)不整地運搬 L=180m以下	1.000	m3	915	915	
	合計				915	算出数量 1.000 各単位
	単価				915	
	*** S単 - 36号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	作土はぎ (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作土はぎ (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) 平均t=22cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P97510		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97510	作土はぎ (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) 平均t=22cm	1.000	ha	907,838	907,838	
	合計				907,838	算出数量 1.000 各単位
	単価				907,838	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	作土戻し (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作土戻し (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) 平均t=15cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P97511		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97511	作土戻し (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) 平均t=15cm	1.000	ha	503,276	503,276	
	合計				503,276	算出数量 1.000 各単位
	単価				503,276	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	作土整地 (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作土整地 (標準区画0.3ha以上) 基盤整地,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P97512		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97512	作土整地 (標準区画0.3ha以上) 基盤整地	1.000	ha	206,182	206,182	
	合計				206,182	算出数量 1.000 各単位
	単価				206,182	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	耕起		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	耕起 石礫・雑物除去含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P97513		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97513	耕起 石礫・雑物除去含む	1.000	ha	535,125	535,125	
	合計				535,125	算出数量 1.000 各単位
	単価				535,125	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	田面排水ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	田面排水ボックス H600*B340 (硬質塩ビ調節板付) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	田面排水ボックス H600*B340 (硬質塩ビ調節板付)	1.000	個	11,600	11,600	
	合計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,600	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 41号 ***						
S02116	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ)...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97514		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P97514	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ)	1.000	ha	974,899	974,899	
	合計				974,899	算出数量 1.000 各単位
	単価				974,899	
*** S単 - 42号 ***						
S02116	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97515		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P97515	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	1.000	ha	1,141,096	1,141,096	
	合計				1,141,096	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,141,096	
*** S単 - 43号 ***						
S02116	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97516		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P97516	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	1.000	ha	3,335,034	3,335,034	
	合計				3,335,034	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,335,034	
*** S単 - 44号 ***						
S02116	耕起(22.23ほ場)		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	耕起(22.23ほ場) 石礫・雑物除去含む...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97517		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P97517	耕起(22.23ほ場) 石礫・雑物除去含む	1.000	ha	572,625	572,625	
	合計				572,625	算出数量 1.000 各単位
	単価				572,625	
*** S単 - 45号 ***						
S02116	植生シート(ワラタイプ)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート(ワラタイプ) センチビードグラス(材工共)...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96601		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96601	植生シート(ワラタイプ) センチビードグラス(材工共)	1.000	m ²	1,500	1,500	

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B350*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96010	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B350*L2000	1.000	個	9,200	9,200	
	合計				9,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,200	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B400*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96011	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B400*L2000	1.000	個	11,800	11,800	
	合計				11,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,800	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B550*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96012	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B550*L2000	1.000	個	18,000	18,000	
	合計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,000	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	大型フリューム(浮力対策型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム(浮力対策型) B600*H700*L2000(水抜孔有,継手含),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96021	大型フリューム(浮力対策型) B600*H700*L2000(水抜孔有,継手含)	1.000	個	55,200	55,200	
	合計				55,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				55,200	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B800*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96013	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B800*L2000	1.000	個	30,300	30,300	
	合 計				30,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,300	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム (官給品) 鉄筋コンクリートベンチフリューム (官給品) 2種 B800*L2000,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96014		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96014	鉄筋コンクリートベンチフリューム (官給品) 支給品 2種 B800*L2000	1.000	個	30,300	30,300	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	ベンチフリューム暗渠 ベンチフリューム暗渠 T-14,B400*L1000,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96132		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96132	ベンチフリューム暗渠 T-14,B400*L1000	1.000	個	34,100	34,100	
	合 計				34,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,100	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	再生クラッシャー 再生クラッシャー RC-40 40~0mm,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード) J03118		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,400	2,400	
	合 計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,400	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	ベンチフリューム暗渠 ベンチフリューム暗渠 T-14,B550*L1000,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96133		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96133	ベンチフリューム暗渠 T-14,B550*L1000	1.000	個	58,900	58,900	
	合 計				58,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,900	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	自由勾配側溝 (暗渠型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	自由勾配側溝 (暗渠型) T-25, B600*H700*L2000, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96155		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
P96155	自由勾配側溝 (暗渠型) T-25, B600*H700*L2000	1.000	個	69,300	69,300	
	合計				69,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				69,300	
	*** S 単 - 56号 ***					
S02116	生コンクリート (高炉 B)		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	生コンクリート (高炉 B) , 18N / mm ² 8cm 25 (20) mm (W / C = 65% 以下) ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	J02054		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
J02054	生コンクリート (高炉 B) 18N / mm ² 8cm 25 (20) mm (W / C = 65% 以下)	1.000	m3	14,400	14,400	
	合計				14,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,400	
	*** S 単 - 57号 ***					
S02116	自由勾配側溝 (横断型)		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	自由勾配側溝 (横断型) T-25, B400*H400*L2000, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96150		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
P96150	自由勾配側溝 (横断型) T-25, B400*H400*L2000	1.000	個	40,000	40,000	
	合計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,000	
	*** S 単 - 58号 ***					
S02116	鋼製グレーチング水路蓋		枚		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	鋼製グレーチング水路蓋 T-25, 400用, L1000, 鋼 片 固定式, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96161		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
P96161	鋼製グレーチング水路蓋 T-25, 400用, L1000, 鋼 片 固定式	1.000	枚	28,000	28,000	
	合計				28,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,000	
	*** S 単 - 59号 ***					
S02116	ベンチフリューム片口分水		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	ベンチフリューム片口分水 B350*L1000, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96015		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
P96015	ベンチフリューム片口分水 B350*L1000	1.000	個	11,200	11,200	
	合計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,200	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	ベンチフリューム片口分水		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム片口分水 B400*L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96016	ベンチフリューム片口分水 B400*L1000	1.000	個	14,000	14,000	
	合計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,000	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	ベンチフリューム片口分水		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム片口分水 B550*L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96017	ベンチフリューム片口分水 B550*L1000	1.000	個	21,600	21,600	
	合計				21,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,600	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	大型フリューム (浮力対策型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム (浮力対策型) B600*H600*L2000 (水抜孔有,継手含) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96020	大型フリューム (浮力対策型) B600*H600*L2000 (水抜孔有,継手含)	1.000	個	44,100	44,100	
	合計				44,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				44,100	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	カップフィルター		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	カップフィルター 50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96204	カップフィルター 50	1.000	個	355	355	
	合計				355	算出数量 1.000 各単位
	単価				355	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	自由勾配側溝 (横断型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 (横断型) T-25,B600*H600*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96152		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96152	自由勾配側溝 (横断型) T-25,B600*H600*L2000	1.000	個	65,100	65,100	
	合計				65,100	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				65,100	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	自由勾配側溝 (暗渠型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 (暗渠型) T-25,B600*H600*L1500,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96153				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:週単位
P96153	自由勾配側溝 (暗渠型) T-25,B600*H600*L1500	1.000	個	82,500	82,500	
	合 計				82,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				82,500	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	自由勾配側溝 (暗渠型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 (暗渠型) T-25,B600*H600*L1100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96154				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:週単位
P96154	自由勾配側溝 (暗渠型) T-25,B600*H600*L1100	1.000	個	82,500	82,500	
	合 計				82,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				82,500	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	鋼製グレーチング水路蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング水路蓋 T-25,600用,L1000,♯ 11固定式,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96162				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:週単位
P96162	鋼製グレーチング水路蓋 T-25,600用,L1000,♯ 11固定式	1.000	枚	43,700	43,700	
	合 計				43,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				43,700	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H 10-L給油,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:週単位
P34029	軽油 H 10-L給油	1.000	L	163	163	
	合 計				163	算出数量 1,000 各単位
	単 価				163	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	重圧管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 600*2000 1種,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96212				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:週単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96212	重圧管 600*2000 1種	1.000	本	50,600	50,600	
	合計				50,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,600	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	山土砂 山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J03206		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
J03206	山土砂	1.000	m3	1,900	1,900	
	合計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,900	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	L型擁壁 (道路用) L型擁壁 (道路用) H = 1.0m, L2000, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96134		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96134	L型擁壁 (道路用) H = 1.0m, L2000	1.000	個	61,200	61,200	
	合計				61,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				61,200	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	L型擁壁 (道路用) L型擁壁 (道路用) H = 1.3m, L2000, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96136		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96136	L型擁壁 (道路用) H = 1.3m, L2000	1.000	個	82,200	82,200	
	合計				82,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				82,200	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	L型擁壁 (道路用) L型擁壁 (道路用) H = 1.4m, L2000, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96137		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96137	L型擁壁 (道路用) H = 1.4m, L2000	1.000	個	88,100	88,100	
	合計				88,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				88,100	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	L型擁壁 (道路用) L型擁壁 (道路用) H = 1.6m, L2000, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96139		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96139	L型擁壁 (道路用) H = 1.6m, L2000	1.000	個	105,000	105,000	
	合 計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				105,000	
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	自由勾配側溝 (暗渠型) 自由勾配側溝 (暗渠型) T-25, B1400*H1100*L2000, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96157		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96157	自由勾配側溝 (暗渠型) T-25, B1400*H1100*L2000	1.000	個	196,000	196,000	
	合 計				196,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				196,000	
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	自由勾配側溝 (横断型) 自由勾配側溝 (横断型) T-25, B1400*H1100*L2000, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96156		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96156	自由勾配側溝 (横断型) T-25, B1400*H1100*L2000	1.000	個	220,000	220,000	
	合 計				220,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				220,000	
	*** S単 - 77号 ***					
S02116	鋼製グレーチング水路蓋 鋼製グレーチング水路蓋 T-25, 1400用, L1000, 鉄 脚固定式, ,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96163		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96163	鋼製グレーチング水路蓋 T-25, 1400用, L1000, 鉄 脚固定式	1.000	枚	186,000	186,000	
	合 計				186,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				186,000	
	*** S単 - 78号 ***					
S02116	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 , 40 ~ 5mm, ,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J03005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
J03005	コンクリート用砕石 40 ~ 5mm	1.000	m3	3,950	3,950	
	合 計				3,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,950	
	*** S単 - 79号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	吸出し防止マット		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P26101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²	590	590	
	合計				590	算出数量 1.000 各単位
	単価				590	
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	松丸太		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P33057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P33057	松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	1.000	本	1,080	1,080	
	合計				1,080	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,080	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	合成樹脂網		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	合成樹脂網 メッシュタイプ プラスチック系しがらネット 網目3mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P29003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P29003	合成樹脂網 メッシュタイプ プラスチック系しがらネット 網目3mm	1.000	m ²	1,350	1,350	
	合計				1,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,350	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	合成樹脂網		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	合成樹脂網 メッシュタイプ プラスチック系ネット 荒目 900kgf/m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P29001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P29001	合成樹脂網 メッシュタイプ プラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	1.000	m ²	1,450	1,450	
	合計				1,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,450	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	作付面積測量		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作付面積測量 2.62ha,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P97000	作付面積測量 2.62ha	1.000	式	285,000	285,000	
	合計				285,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				285,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 84号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96612				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円				深夜時間:0.0 週休:週単位
P96612	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単 - 85号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96611				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円				深夜時間:0.0 週休:週単位
P96611	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,750	
	*** S単 - 86号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96613				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円				深夜時間:0.0 週休:週単位
P96613	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,173	3,173	
	合計				3,173	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,173	
	*** S単 - 87号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分	無筋				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)時間的制約	なし				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	機械				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策 する					
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	10,520	10,520	
	合計				10,520	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		10,520	
	*** S単 - 88号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分	有筋				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)時間的制約	なし				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	機械				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)施工区分	昼間施工				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	18,510	18,510	
	合計				18,510	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		18,510	
	*** S単 - 89号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	99,250	102,228	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,120	65,688	
	合計				167,916	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		167,916	
	*** S単 - 90号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	97,200	100,116	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,120	65,688	
	合計				165,804	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		165,804	
	*** S単 - 91号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施 工無し,再利用撤去を行なわない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,281	3,281	
	合計				3,281	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		[各単位]		3,281	
	*** S単 - 92号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,839	3,839	
	合 計				3,839	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,839	
	*** S単 - 93号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,-		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし - 基礎砕石の施工有り				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,736	5,736	
	合 計				5,736	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,736	
	*** S単 - 94号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,-		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし - 基礎砕石の施工有り				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
A71402	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	7,427	7,427	
	合 計				7,427	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,427	
	*** S単 - 95号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	再利用撤去を行わない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構築物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	855.40	855	
	合 計				855	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		855	
	*** S単 - 96号 ***					
S05801	【排水構築物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構築物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行 なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	蓋版		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工区分	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製				
	4)規格	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構築物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 4 0 k g / 枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	355.60	356	
	合 計				356	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		356	
	*** S単 - 97号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,片受直管ｽﾘｰﾌ 付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	125mm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ 付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05062	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	5,860	14,298	
Y00004	雑材料費	0.020		14,298	286	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	27,846	2,506	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,276	3,156	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,624	4,109	
	合 計				24,355	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,436	
	*** S単 - 98号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌ 付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	150mm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ 付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05063	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	8,500	20,740	
Y00004	雑材料費	0.020		20,740	415	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.090	人	27,846	2,506	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,276	3,156	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,624	4,109	
	合計				30,926	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,093	
	*** S単 - 99号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下、撤去、0日、1回、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置面積区分 2)施工区分	700m ² 以下 撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)供用日数 6)現場使用期間中の使用回数	0日 1回		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	7)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	1.800	人	27,846	50,123	
R01012	とび工	2.700	人	27,540	74,358	
R01003	普通作業員	3.200	人	21,624	69,197	
R01011	溶接工	1.300	人	29,070	37,791	
Y00004	諸雑費	0.060		231,469	13,888	
F01086	ラフレ-ソル-フ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~ 2014)] 吊上能力25t吊	1.800	日	54,500	98,100	
	合計				343,457	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		3,435	
	*** S単 - 100号 ***					
S18062	ブルーシート #3000		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設~撤去 80		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	80	8,320	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,624	10,380	
	合計				18,700	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		187	
	*** S単 - 101号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	21,624	6,920	
	合計				6,920	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		69	
	*** S単 - 102号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルド-ザ(リッパ装置付含む)、湿地20t級以上21t級以下、運搬~組立			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	~ 分解 ~ 運搬, 基地と現場の移動, , なし			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 機械区分 2) 規格区分 3) 移動区分 4) 計上範囲 6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	ブルド - ザ (リッパ 装置付含む) 湿地 20 t 級以上 21 t 級以下 基地と現場の移動 運搬 ~ 組立 ~ 分解 ~ 運搬 なし		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
R01002	特殊作業員	2.800	人	24,276	67,973	
F01086	フル-ソル-ソ [油圧伸縮ジブ型 ~ 低騒音・排対型 (~ 2014)] 吊上能力 25t 吊	2.100	日	54,500	114,450	
Y00004	運搬費等	1.550		182,423	282,756	
	合計				465,179	算出数量 1.000 台
	単価		台		465,179	
	*** S 単 - 103号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)		ton		1,000 ton	歩 A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m 以内, 140km まで, 片道計上, 計上する (敷鉄 板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金 (円 / ton) 3) 製品長 4) 運搬距離 (片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 8) 積卸し区分 (敷鉄板以外) 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃 (自動入力) 0円 12m 以内 140km まで 片道計上 計上する (敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
P46614	仮設材輸送運賃料金 140km 以下 製品長 12m 以内	1.000	ton	7,020	7,020	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,520	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,520	
	*** S 単 - 104号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブノカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満, - , - , -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 オブノカット 無し 無し 5,000m3 未満 - - -		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	単価		m3		330.7	
	*** S 単 - 105号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 岩塊・玉石, 土量 50,000m3 未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質 2) 作業内容	岩塊・玉石 土量 50,000m3 未満		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	単価		m3		285.9	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 106号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		291.7	
	*** S単 - 107号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		239.9	
	*** S単 - 108号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,048	
	*** S単 - 109号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,073	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		317.2	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 111号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		259.2	
	*** S単 - 112号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		946.1	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		399.7	
	*** S単 - 114号 ***					
SA0151	SP 基面整形 SP 基面整形 基面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1) 整形区分	基面整形				
	単 価		m ²		432.5	
	*** S単 - 115号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		462	
	*** S単 - 116号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部: -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 冬季補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		906.2	
	*** S単 - 117号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下, 有り, 有り, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 冬季補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位
	1) プレキャスト擁壁高さ 2) 基礎砕石の有無 3) 均しコンクリートの有無 4) 長期割引単価区分	0.5m以上1.0m以下 有り 有り なし				
	単 価		m		9,087	
	*** S単 - 118号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 冬季補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位
	1) プレキャスト擁壁高さ 2) 基礎砕石の有無 3) 均しコンクリートの有無 4) 長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り なし				
	単 価		m		12,520	
	*** S単 - 119号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 10.9km以下,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 冬季補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下				
	単 価		m ³		2,102	
	*** S単 - 120号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 冬季補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,264	
	*** S単 - 121号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	1.000	2,264	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		3,713	
	*** S単 - 122号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	1.000	3,713	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		218.2	
	*** S単 - 123号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1.000	218.2	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,339	
	*** S単 - 124号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 0 40~0mm		m ²	1.000	1,339	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,483	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 125号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		31,260	
	*** S単 - 126号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		26,230	
	*** S単 - 127号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29,740	
	*** S単 - 128号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	小型構造物 人力打設 計上する -				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	一般養生 - 有り - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		32,110	
	*** S単 - 129号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	一般養生 - 有り - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		26,870	
	*** S単 - 130号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-40(普通) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	一般養生 - 無し - 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		22,900	
	*** S単 - 131号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-40(普通) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	小型構造物 人力打設 計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	一般養生 - 無し - 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		28,230	
	*** S単 - 132号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り -				
	単 価		m3		26,020	
	*** S単 - 133号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m3		28,340	
	*** S単 - 134号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m ²		8,300	
	*** S単 - 135号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m ²		4,708	
	*** S単 - 136号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ³		9,218	
	*** S単 - 137号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,443	
	*** S単 - 138号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,1100mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 1100mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		73,580	
	*** S単 - 139号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		167.5	
	*** S単 - 140号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²		618.2	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 141号 ***						
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.30t/m3),グラウト 各種,なし,細 粒度アスコ(13)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.30t/m3) グラウト 各種 なし 細粒度アスコ(13)				
	単 価		m ³		2,067	
*** S単 - 142号 ***						
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管,450~600mm,要		m		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付・撤去 波状管 450~600mm 要				
	単 価		m		15,220	
*** S単 - 143号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通		m ³		10,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級) 3)運搬距離 4)積込機械区分 5)DID区間 6)路面条件	土砂 4.0 1.0km以下 山0.45(平0.35)m3 無し 普通				
MO3002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級	0.280	供用日	8,310	2,327	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.280	供用日	421	118	
P34029	軽油 バトロ給油	7.900	L	163	1,288	
R01022	運転手(一般)	0.240	人	23,460	5,630	
	合 計				9,363	算出数量 10.000 m3
	単 価		m ³		936	
*** S単 - 144号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m ³		10,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級) 3)運搬距離 4)積込機械区分 5)DID区間 6)路面条件	土砂 2.0 0.3km以下 山0.45(平0.35)m3 無し 良好				
MO3001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 2t積級	0.460	供用日	5,520	2,539	
W14061	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	0.460	供用日	182	84	
P34029	軽油 バトロ給油	7.800	L	163	1,271	
R01022	運転手(一般)	0.390	人	23,460	9,149	
	合 計				13,043	算出数量 10.000 m3

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		1,304	
	*** S単 - 145号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,276	8,254	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,624	18,380	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,254	825	
	合 計				27,459	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,746	
	*** S単 - 146号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.560	人	21,624	33,733	
	合 計				33,733	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,373	
	*** S単 - 147号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,276	4,855	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,624	18,380	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,855	486	
	合 計				23,721	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,372	
	*** S単 - 148号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	21,624	29,841	
	合 計				29,841	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,984	
	*** S単 - 149号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01003	普通作業員			はね付け+まき出し 人力タコ	深夜時間:0.0	週休:週単位
		2.040	人	21,624	44,113	
	合計				44,113	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		4,411	
	*** S単 - 150号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01002	特殊作業員			まき出し 振動コバク()	深夜時間:0.0	週休:週単位
		0.200	人	24,276	4,855	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	21,624	14,704	
Y00004	諸雑費 10%				486	
	合計				20,045	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,005	
	*** S単 - 151号 ***					
S02111	散水車[トラック架装型] 運転 1 時間当り損料		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック架装型] 運転 1 時間当り損料 タケ容量3800L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M98001 タケ容量3800L 6,880円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M98001	散水車[トラック架装型] 運転 1 時間当り損料 タケ容量3800L	1.000	時間	6,880	6,880	
	合計				6,880	算出数量 1,000 各単位
	単価				6,880	
	*** S単 - 152号 ***					
S02111	散水車[トラック架装型] 共用 1 日当たり損料		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック架装型] 共用 1 日当たり損料 タケ容量3800L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M98002 タケ容量3800L 4,910円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M98002	散水車[トラック架装型] 共用 1 日当たり損料 タケ容量3800L	1.000	供用日	4,910	4,910	
	合計				4,910	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,910	
	*** S単 - 153号 ***					
S02112	ブルドーザ		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型] 8 t級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96004 [湿地・ICT施工対応型] 8 t級 32,330円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
F96004	ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型] 8 t級	1.000	日	32,330	32,330	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内内工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				32,330	算出数量 1.000 各単位
	単価				32,330	
	*** S単 - 154号 ***					
S02112	バックホ【加型・超低・排対型(～3次)】		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ【加型・超低・排対型(～3次)】 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08012 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.45m3)		6,180円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
F08012	バックホ【加型・超低・排対型(～3次)】 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.000	日	6,180	6,180	
	合計				6,180	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,180	
	*** S単 - 155号 ***					
S02112	バックホ【加型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)】		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ【加型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)】 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08064 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.45m3)		12,100円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
F08064	バックホ【加型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)】 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	12,100	12,100	
	合計				12,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,100	
	*** S単 - 156号 ***					
S02112	工用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F05051 口径200mm 全揚程 10m		795円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
F05051	工用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m	1.000	日	795	795	
	合計				795	算出数量 1.000 各単位
	単価				795	
	*** S単 - 157号 ***					
S02112	バックホ【加型・クレーン・超低・排対型(～2011)】		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ【加型・クレーン・超低・排対型(～2011)】 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.45m3)		7,020円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
F08061	バックホ【加型・クレーン・超低・排対型(～2011)】 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	7,020	7,020	
	合計				7,020	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,020	
	*** S単 - 158号 ***					
S02114	プラスチック		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プラスチック 質料57日,1000*4000*200					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G98001 質料57日,1000*4000*200				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	6,720円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
G98001	プラスチック 賃料57日,1000*4000*200	1.000	m ²	6,720	6,720	
	合計				6,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,720	
	*** S単 - 159号 ***					
S02114	プラスチック プラスチック 整備費,1000*4000*200		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96007 整備費,1000*4000*200 1,800円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
G96007	プラスチック 整備費,1000*4000*200	1.000	m ²	1,800	1,800	
	合計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,800	
	*** S単 - 160号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,846	27,846	
	合計				27,846	算出数量 1.000 人
	単価				27,846	
	*** S単 - 161号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
	合計				21,624	算出数量 1.000 人
	単価				21,624	
	*** S単 - 162号 ***					
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				26,010	算出数量 1.000 人
	単価				26,010	
	*** S単 - 163号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,846	27,846	
	合 計				27,846	算出数量 1.000 人
	単 価				27,846	
	*** S 単 - 164号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,276	24,276	
	合 計				24,276	算出数量 1.000 人
	単 価				24,276	
	*** S 単 - 165号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
	合 計				21,624	算出数量 1.000 人
	単 価				21,624	
	*** S 単 - 166号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
	合 計				26,010	算出数量 1.000 人
	単 価				26,010	
	*** S 単 - 167号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,846	27,846	
	合 計				27,846	算出数量 1.000 人
	単 価				27,846	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 168号 ***						
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
	合計				21,624	算出数量 1.000 人
	単価				21,624	
*** S単 - 169号 ***						
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				24,276	算出数量 1.000 人
	単価				24,276	
*** S単 - 170号 ***						
S02116	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),,		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98301		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P98301	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)	1.000	ha	764,532	764,532	
	合計				764,532	算出数量 1.000 各単位
	単価				764,532	
*** S単 - 171号 ***						
S02116	軽油 軽油 H TD-II給油,,		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P34029	軽油 H TD-II給油	1.000	L	163	163	
	合計				163	算出数量 1.000 各単位
	単価				163	
*** S単 - 172号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径150,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05212		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P05212	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径150	1.000	個	3,240	3,240	
	合計				3,240	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				3,240	
	*** S単 - 173号 ***					
S02116	削孔費		孔		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	削孔費 150用,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98122				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
P98122	削孔費 150用	1.000	孔	5,460	5,460	
	合 計				5,460	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,460	
	*** S単 - 174号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B800*L2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
P96013	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B800*L2000	1.000	個	30,300	30,300	
	合 計				30,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,300	
	*** S単 - 175号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム B600*H500*L2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98120				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
P98120	大型フリューム B600*H500*L2000	1.000	個	36,700	36,700	
	合 計				36,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,700	
	*** S単 - 176号 ***					
S02116	自由勾配側溝(横断型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝(横断型) T-25,B600*H600*L2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96152				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
P96152	自由勾配側溝(横断型) T-25,B600*H600*L2000	1.000	個	65,100	65,100	
	合 計				65,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				65,100	
	*** S単 - 177号 ***					
S02116	自由勾配側溝(暗渠型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝(暗渠型) T-25,B600*H600*L1100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96154				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96154	自由勾配側溝 (暗渠型) T-25,B600*H600*L1100	1.000	個	82,500	82,500	
	合計				82,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				82,500	
	*** S単 - 178号 ***					
S02116	鋼製グレーチング水路蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング水路蓋 T-25,600用,L1000,♯11固定式,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96162		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96162	鋼製グレーチング水路蓋 T-25,600用,L1000,♯11固定式	1.000	枚	43,700	43,700	
	合計				43,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				43,700	
	*** S単 - 179号 ***					
S02116	生コンクリート (高炉B)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート (高炉B) .18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J02054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
J02054	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	1.000	m3	14,400	14,400	
	合計				14,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,400	
	*** S単 - 180号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン .RC-40 40~0mm,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,400	2,400	
	合計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,400	
	*** S単 - 181号 ***					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 600*2000 1種,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96212		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96212	重圧管 600*2000 1種	1.000	本	50,600	50,600	
	合計				50,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,600	
	*** S単 - 182号 ***					
S02116	鋼製グレーチング		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング ♯11固定式グレーチング蓋T-14,1.000x1.000(請枠付き),...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P98121	鋼製グレーチング ボルト固定式グレーチング 蓋T-14、1,000×1,000(請枠付き)	1.000	組	148,300	148,300	
	合計				148,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				148,300	
	*** S単 - 183号 ***					
S02116	植生シート(ワラタイプ)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート(ワラタイプ) センチビードグラス(材共),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96601		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96601	植生シート(ワラタイプ) センチビードグラス(材共)	1.000	m ²	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単 - 184号 ***					
S02116	ラバーボール		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラバーボール 固定式、 80*800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P98110	ラバーボール 固定式、 80*800	1.000	本	20,150	20,150	
	合計				20,150	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,150	
	*** S単 - 185号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05264		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P05264	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径125	1.000	個	3,240	3,240	
	合計				3,240	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,240	
	*** S単 - 186号 ***					
S02116	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97514		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P97514	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ)	1.000	ha	974,899	974,899	
	合計				974,899	算出数量 1.000 各単位
	単価				974,899	
	*** S単 - 187号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P97515		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P97515	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	1.000	ha	1,141,096	1,141,096	
	合計				1,141,096	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,141,096	
	*** S単 - 188号 ***					
S02116	耕起(22.23ほ場)		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	耕起(22.23ほ場) 石礫・雑物除去含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P97517		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P97517	耕起(22.23ほ場) 石礫・雑物除去含む	1.000	ha	572,625	572,625	
	合計				572,625	算出数量 1.000 各単位
	単価				572,625	
	*** S単 - 189号 ***					
S02116	軟質塩化ビニルシート		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軟質塩化ビニルシート t=0.5mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P98101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P98101	軟質塩化ビニルシート t=0.5mm	1.000	m ²	610	610	
	合計				610	算出数量 1.000 各単位
	単価				610	
	*** S単 - 190号 ***					
S02116	接着剤		缶		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接着剤 3kg/缶,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P98105		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P98105	接着剤 3kg/缶	1.000	缶	10,200	10,200	
	合計				10,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,200	
	*** S単 - 191号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル、800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P98102		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P98102	高密度ポリエチレン管 ダブル、800	1.000	m	33,700	33,700	
	合計				33,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,700	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 192号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル、 800 3か月未満、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P98103				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位 深夜時間:0.0
P98103	高密度ポリエチレン管 ダブル、 800 3か月未満	1.000	m	10,400	10,400	
	合計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,400	
	*** S単 - 193号 ***					
S02116	田面排水ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	田面排水ボックス H600*B340 (硬質塩ビ調節板付)、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位 深夜時間:0.0
P96001	田面排水ボックス H600*B340 (硬質塩ビ調節板付)	1.000	個	11,600	11,600	
	合計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,600	
	*** S単 - 194号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット 径200、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05327				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位 深夜時間:0.0
P05327	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット 径200	1.000	個	5,100	5,100	
	合計				5,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,100	
	*** S単 - 195号 ***					
S02116	高速道路料金		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高速道路料金 消費税抜き、片道、大型車、 1台分、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P98305				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位 深夜時間:0.0
P98305	高速道路料金 消費税抜き、片道、大型車、 1台分	1.000	式	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,000	
	*** S単 - 196号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P46401				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位 深夜時間:0.0
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単 - 197号 ***					
S02116	除草		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除草			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98321		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P98321	除草	1.000	式	329,600	329,600	
	合計				329,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				329,600	
	*** S単 - 198号 ***					
S02116	情報化施工システム初期費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	情報化施工システム初期費 3DMC-BD(初期費・サポート費),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P98501	情報化施工システム初期費 3DMC-BD(初期費・サポート費)	1.000	式	690,000	690,000	
	合計				690,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				690,000	
	*** S単 - 199号 ***					
S02116	歩掛調査(コンクリート工)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査(コンクリート工)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98550		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P98550	歩掛調査(コンクリート工)	1.000	式	187,800	187,800	
	合計				187,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				187,800	
	*** S単 - 200号 ***					
S02116	現場環境改善費		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場環境改善費 快適トイレ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98320		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P98320	現場環境改善費 快適トイレ	1.000	月	36,400	36,400	
	合計				36,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				36,400	
	*** S単 - 201号 ***					
S02116	出来形測量、出来形管理(ICT)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	出来形測量、出来形管理(ICT)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P98500		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:補正なし
P98500	出来形測量、出来形管理(ICT)	1.000	式	2,750,000	2,750,000	
	合計				2,750,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,750,000	
	*** S単 - 202号 ***					
S02120	ラバーポール設置手間		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラバーポール設置手間 固定式、80xH800			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	固定式、80xH800		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,370円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
A96001	ラバーポール設置手間 固定式、80xH800	1.000	本	9,370	9,370	
	合計				9,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,370	
	*** S単 - 203号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P98310		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P98310	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 204号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 木くず処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P98311		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず処分		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P98311	建設廃材 木くず処分	1.000	m3	4,263	4,263	
	合計				4,263	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,263	
	*** S単 - 205号 ***					
S02124	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手(特殊)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(A2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				26,010	算出数量 1.000 人
	単価		人		26,010	
	*** S単 - 206号 ***					
S02124	運転手(一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手 (一般) 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	23,460	23,460	
	合 計				23,460	算出数量 1.000 人
	単 価		人		23,460	
	*** S 単 - 207号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	人力 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:週単位	
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機券 昼間	1.000	m3	31,750	31,750	
	合 計				31,750	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		31,750	
	*** S 単 - 208号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	99,250	102,228	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,120	65,688	
	合 計				167,916	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		167,916	
	*** S 単 - 209号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業	SD295 D16 一般構造物 10t未満 - 無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	97,200	100,116	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,120	65,688	
	合 計				165,804	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		165,804	
	*** S 単 - 210号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)規格 4)規格	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面	なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	- 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	3,281	3,281	
	合計				3,281	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,281	
	*** S単 - 211号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,基礎碎石の施工有り,-		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分	自由勾配側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)規格 4)規格	L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	なし - 基礎碎石の施工有り				
A71402	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	7,427	7,427	
	合計				7,427	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		7,427	
	*** S単 - 212号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)規格 4)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg /枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	355.60	356	
	合計				356	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		356	
	*** S単 - 213号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)規格 4)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超過170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	855.40	855	
	合計				855	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		855	
	*** S単 - 214号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0		週休:週単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	11,100	27,084	
Y00004	雑材料費	0.021		27,084	569	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	27,846	2,785	
R01002	特殊作業員	0.140	人	24,276	3,399	
R01003	普通作業員	0.210	人	21,624	4,541	
	合計				38,378	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,838	
	*** S単 - 215号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	125mm		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0		週休:週単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	4,990	12,176	
Y00004	雑材料費	0.021		12,176	256	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	27,846	2,785	
R01002	特殊作業員	0.140	人	24,276	3,399	
R01003	普通作業員	0.210	人	21,624	4,541	
	合計				23,157	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,316	
	*** S単 - 216号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0		週休:週単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	16,600	40,504	
Y00004	雑材料費	0.021		40,504	851	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	27,846	3,063	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.170	人	24,276	4,127	
R01003	普通作業員	0.240	人	21,624	5,190	
	合計				53,735	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,374	
	*** S単 - 217号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,846	5,569	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,624	10,812	
F08012	バックホ[カ-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 標準バックホ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	1.600	日	6,180	9,888	
P34029	軽油 バックホ給油	40.000	L	163	6,520	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	26,010	17,947	
	合計				50,736	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		507	
	*** S単 - 218号 ***					
S16001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		日		1.000	各単位 歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .4t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO3002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	MO3002		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	良好				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	積載重量 4t積級				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	1.000	日	10,700	10,700	
W14062	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 4.0t積	1.290	供用日	261	337	
P34029	軽油 バックホ給油	32.000	L	163	5,216	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,460	23,460	
	合計				39,713	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		39,713	
Y00001	単位					
	*** S単 - 219号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000	日 歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	バックホ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m ³ 当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m ³ /袋)	0.000m ³				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,846	27,846	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,276	24,276	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
Y00004	諸雑費	0.010		73,746	737	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・後方超小旋回・ｸｰﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.280	日	7,740	9,907	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	63.000	L	163	10,269	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
	合 計				158,069	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		4,649	
	*** S単 - 220号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾙ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000 0.000m3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,846	27,846	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,276	24,276	
Y00004	諸雑費	0.004		52,122	208	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.210	日	11,100	13,431	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	101.000	L	163	16,463	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
	合 計				108,234	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		941	
	*** S単 - 221号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応), なし,あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾙ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分	現地土 0.000 0.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,846	27,846	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,276	24,276	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
Y00004	諸雑費	0.010		73,746	737	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	34.000	枚	3,770	128,180	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・後方超小旋回・ｸｰﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.280	日	7,740	9,907	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	63.000	L	163	10,269	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,010	26,010	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				248,849	算出数量 34.000 袋
	単価		袋		7,319	
	*** S単 - 222号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 10.常時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運転日数	10				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水方法	常時排水				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	3)排水量(m3/h)	0以上~120未満				
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05051	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)	11.000	日	795	8,745	
	口径200mm					
F02057	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)]	11.000	日	4,050	44,550	
	45kVA					
P34029	軽油	1,370.000	L	163	223,310	
	ハトル給油					
R01002	特殊作業員	1.700	人	24,276	41,269	
Y00004	諸雑費	0.030		317,874	9,536	
	合計				327,410	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		327,410	
	*** S単 - 223号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)ポンプ台数区分	1~5台				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2014)]	0.740	日	11,100	8,214	
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t					
R01001	土木一般世話役	0.500	人	27,846	13,923	
R01002	特殊作業員	0.100	人	24,276	2,428	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,624	43,248	
P34029	軽油	23.000	L	163	3,749	
	ハトル給油					
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	26,010	13,005	
	合計				84,567	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		84,567	
	*** S単 - 224号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運転日数	1				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水方法	作業時排水				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型]	1.550	日	890	1,380	
	定格容量2kva					
P34001	ガソリン	9.000	L	174	1,566	
	JIS2号 レギュラースタンド					
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,846	1,114	
R01003	普通作業員	0.050	人	21,624	1,081	
Y00004	諸雑費	0.080		5,141	411	
	合計				5,552	算出数量 1.000 箇所

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				5,552	
	*** S単 - 225号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm.あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	27,846	6,405	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,624	9,298	
	合 計				15,703	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		15,703	
	*** S単 - 226号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下.撤去,..0日,1回.なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置面積区分 2)施工区分 5)供用日数 6)現場使用期間中の使用回数 7)長期割引単価区分	700m ² 以下 撤去 0日 1回 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	27,846	50,123	
R01012	とび工	2.700	人	27,540	74,358	
R01003	普通作業員	3.200	人	21,624	69,197	
R01011	溶接工	1.300	人	29,070	37,791	
Y00004	諸雑費	0.060		231,469	13,888	
F01086	ワレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型 (~2014)] 吊上能力25t吊	1.800	日	54,500	98,100	
	合 計				343,457	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		3,435	
	*** S単 - 227号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,243,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分 (賃料機械)	設置~賃料~撤去 243 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	2,012	2,012,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,276	70,400	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,624	62,710	
F08063	ハ ック[加-ラ型-ル-ン ~超低・排対型 (~2014)] 標準ハ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,100	36,741	
P34029	軽油 ハ ト-給油	345,000	L	163	56,235	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	26,010	75,429	
	合 計				2,431,515	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		2,432	
	*** S単 - 228号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,153,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 153		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,415	1,415,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,276	70,400	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,624	62,710	
F08063	バックホ【加圧型・クレーン～超低・排対型(～2014)】 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	11,100	36,741	
P34029	軽油 バックホ給油	345.000	L	163	56,235	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	26,010	75,429	
	合計				1,834,515	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,835	
	*** S単 - 229号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,62,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 62		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	574	574,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,276	70,400	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,624	62,710	
F08063	バックホ【加圧型・クレーン～超低・排対型(～2014)】 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	11,100	36,741	
P34029	軽油 バックホ給油	345.000	L	163	56,235	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	26,010	75,429	
	合計				993,515	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		994	
	*** S単 - 230号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 280		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	280	29,120	
R01003	普通作業員	0.160	人	21,624	3,460	
	合計				32,580	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		326	
	*** S単 - 231号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 110kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	1.000	ton	12,500	12,500	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				15,500	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		15,500	
	*** S単 - 232号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 21.0km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	21.0km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	3.640	供用日	20,100	73,164	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	3.640	供用日	747	2,719	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	168.000	L	163	27,384	
R01022	運転手(一般)	2.800	人	23,460	65,688	
	合計				168,955	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,690	
	*** S単 - 233号 ***					
S19025	仮設コルゲート運搬(往路)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 21.0km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	21.0km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	3.640	供用日	20,100	73,164	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	3.640	供用日	747	2,719	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	168.000	L	163	27,384	
R01022	運転手(一般)	2.800	人	23,460	65,688	
	合計				168,955	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,690	
	*** S単 - 234号 ***					
S19025	仮設コルゲート運搬(復路)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 21.0km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	21.0km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	3.640	供用日	20,100	73,164	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	3.640	供用日	747	2,719	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	168.000	L	163	27,384	
R01022	運転手(一般)	2.800	人	23,460	65,688	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				168,955	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,690	
	*** S単 - 235号 ***					
S71111	騒音・振動調査		測線		1.000 測線	歩A 当たり算出
	騒音・振動調査 振動騒音同時調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	振動騒音同時調査		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R04004	技師(A) 外業	1.140	人	60,792	69,303	
R04004	技師(A) 内業	0.620	人	60,792	37,691	
R04005	技師(B) 外業	2.280	人	49,470	112,792	
R04005	技師(B) 内業	1.250	人	49,470	61,838	
	合計				281,624	算出数量 1.000 測線
	単価		測線		281,624	
	*** S単 - 236号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準以外				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		2,525	
	*** S単 - 237号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		1,188	
	*** S単 - 238号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		239.9	
	*** S単 - 239号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		291.7	
	*** S単 - 240号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,048	
	*** S単 - 241号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,722	
	*** S単 - 242号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		317.2	
	*** S単 - 243号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		2,073	
	*** S単 - 244号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		282.6	
	*** S単 - 245号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		819.8	
	*** S単 - 246号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		259.2	
	*** S単 - 247号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		900	
	*** S単 - 248号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		946.1	
	*** S単 - 249号 ***					
SA0151	SP 基面整形 SP 基面整形 基面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形区分	基面整形				
	単 価		m ²		432.5	
	*** S単 - 250号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄧ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄧ質土, 砂及び砂質土, 粘性土 なし				
	単 価		m ²		906.2	
	*** S単 - 251号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄧ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄧ質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m ²		429	
	*** S単 - 252号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄧ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄧ質土, 砂及び砂質土, 粘性土 なし				
	単 価		m ²		462	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 253号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し あり				
	単 価		m3		129.6	
	*** S単 - 254号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-4 0 40~0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,483	
	*** S単 - 255号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,- ,-,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - あり 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		28,640	
	*** S単 - 256号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		26,020	
	*** S単 - 257号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バツカ材(ケレン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、 、-、-、なし、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バツカ材(ケレン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29,740	
	*** S単 - 258号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、 、-、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		26,870	
	*** S単 - 259号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、 、-、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		26,230	
	*** S単 - 260号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、 、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		28,340	
	*** S単 - 261号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、パ ッｸｸﾞ(ｸｰﾝ機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、 あり、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 パ ッｸｸﾞ(ｸｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29,600	
	*** S単 - 262号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、-、21-8-25(20)) (普通) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m3		29,080	
	*** S単 - 263号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、-、18-8-25(20)) (高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		31,260	
	*** S単 - 264号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その 2) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単 価		m ²		4,708	
	*** S単 - 265号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,218	
	*** S単 - 266号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,300	
	*** S単 - 267号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		5,086	
	*** S単 - 268号 ***					
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),FF 150mm×5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) FF 150mm×5mm				
	単 価		m		2,413	
	*** S単 - 269号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基		1.000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,443	
	*** S単 - 270号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 再生粒度調整砕石 RM-40				
	単 価		m ²		316.6	
	*** S単 - 271号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グラウト 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) グラウト 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,932	
	*** S単 - 272号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管,700~1,000mm,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付・撤去 波状管 700~1,000mm 要				
	単 価		m		3,054	
	*** S単 - 273号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,700~1,000mm,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付 波状管 700~1,000mm 要				
	単 価		m		2,029	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
A96001	ラバーボール設置手間 固定式、80xH800		本	9,370		
F04103	タイヤローラ[~超低・排対型(2011・2014)] 質量13~14t		日	7,800		
F96004	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ [湿地・ICT施工対応型] 8t級		日	32,330		
G96005	ﾌﾞﾚｽﾄﾚｽﾞｯｷ 賃料160日,1000*4000*200		m ²	17,600		
G96007	ﾌﾞﾚｽﾄﾚｽﾞｯｷ 整備費,1000*4000*200		m ²	1,800		
G98001	ﾌﾞﾚｽﾄﾚｽﾞｯｷ 賃料57日,1000*4000*200		m ²	6,720		
J03005	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石 40~5mm		m ³	3,950		
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	2,400		
J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30~0mm		m ³	235,000		
J03206	山土砂		m ³	1,900		
M98001	散水車[トラック架装型] 運転1時間当り損料 ﾀｯｸ容量3800L		時間	6,880		
M98002	散水車[トラック架装型] 共用1日当たり損料 ﾀｯｸ容量3800L		供用日	4,910		
P29008	暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シガ 構造)		m	12,600		
P33057	松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)		本	1,080		
P96001	田面排水ボックス H600*B340(硬質塩ビ調節板付)		個	11,600		
P96010	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B350*L2000		個	9,200		
P96011	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B400*L2000		個	11,800		
P96012	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B550*L2000		個	18,000		
P96013	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B800*L2000		個	30,300		
P96014	鉄筋コンクリートベンチフリューム(官給品) 2種 B800*L2000		個	30,300		
P96015	ベンチフリューム片口分水 B350*L1000		個	11,200		
P96016	ベンチフリューム片口分水 B400*L1000		個	14,000		
P96017	ベンチフリューム片口分水 B550*L1000		個	21,600		
P96020	大型フリューム(浮力対策型) B600*H600*L2000(水抜孔有,継手含)		個	44,100		
P96021	大型フリューム(浮力対策型) B600*H700*L2000(水抜孔有,継手含)		個	55,200		
P96132	ベンチフリューム暗渠 T-14,B400*L1000		個	34,100		
P96133	ベンチフリューム暗渠 T-14,B550*L1000		個	58,900		
P96134	L型擁壁(道路用) H=1.0m,L2000		個	61,200		
P96136	L型擁壁(道路用) H=1.3m,L2000		個	82,200		
P96137	L型擁壁(道路用) H=1.4m,L2000		個	88,100		
P96139	L型擁壁(道路用) H=1.6m,L2000		個	105,000		
P96150	自由勾配側溝(横断型) T-25,B400*H400*L2000		個	40,000		
P96152	自由勾配側溝(横断型) T-25,B600*H600*L2000		個	65,100		
P96153	自由勾配側溝(暗渠型) T-25,B600*H600*L1500		個	82,500		
P96154	自由勾配側溝(暗渠型) T-25,B600*H600*L1100		個	82,500		
P96155	自由勾配側溝(暗渠型) T-25,B600*H700*L2000		個	69,300		
P96156	自由勾配側溝(横断型) T-25,B1400*H1100*L2000		個	220,000		
P96157	自由勾配側溝(暗渠型) T-25,B1400*H1100*L2000		個	196,000		
P96161	鋼製グレーチング水路蓋 T-25,400用,L1000,ﾌﾞﾙﾄﾞ固定式		枚	28,000		
P96162	鋼製グレーチング水路蓋 T-25,600用,L1000,ﾌﾞﾙﾄﾞ固定式		枚	43,700		
P96163	鋼製グレーチング水路蓋 T-25,1400用,L1000,ﾌﾞﾙﾄﾞ固定式		枚	186,000		
P96204	カップフィルター 50		個	355		
P96212	重圧管 600*2000 1種		本	50,600		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96601	植生シート(ワラタイプ) センチビードグラス(材工共)		m ²	1,500		
P96611	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m ³	3,750		
P96612	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m ³	2,820		
P96613	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m ³	3,173		
P97000	作付面積測量 2.62ha		式	285,000		
P97501	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	1,691,872		
P97502	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,381,456		
P97503	筆外運土 ダンプトラック運搬 L=0.2km以下		m ³	1,128		
P97504	筆内運土 (表土集積)不整地運搬 L=80m以下		m ³	731		
P97505	筆内運土 (表土集積)不整地運搬 L=180m以下		m ³	902		
P97506	筆内運土 (表土戻し)不整地運搬 L=80m以下		m ³	731		
P97507	筆内運土 (表土戻し)不整地運搬 L=180m以下		m ³	902		
P97508	筆内運土 (作土運土)不整地運搬 L=80m以下		m ³	731		
P97509	筆内運土 (作土運土)不整地運搬 L=180m以下		m ³	915		
P97510	作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=22cm		ha	907,838		
P97511	作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=15cm		ha	503,276		
P97512	作土整地(標準区画0.3ha以上) 基盤整地		ha	206,182		
P97513	耕起 石礫・雑物除去含む		ha	535,125		
P97514	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha	974,899		
P97515	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha	1,141,096		
P97516	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	3,335,034		
P97517	耕起(22.23ほ場) 石礫・雑物除去含む		ha	572,625		
P98101	軟質塩化ビニルシート t=0.5mm		m ²	610		
P98102	高密度ポリエチレン管 ダブル、800		m	33,700		
P98103	高密度ポリエチレン管 ダブル、800 3か月未満		m	10,400		
P98105	接着剤 3kg/缶		缶	10,200		
P98110	ラバーボール 固定式、80*800		本	20,150		
P98120	大型フリューム B600*H500*L2000		個	36,700		
P98121	鋼製グレーチング 鋼固定式グレーチング 蓋T-14、1,000×1,000(請枠付き)		組	148,300		
P98122	削孔費 150用		孔	5,460		
P98301	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha	764,532		
P98305	高速道路料金 消費税抜き、片道、大型車、1台分		式	4,000		
P98310	建設廃材 廃プラスチック		m ³	11,000		
P98311	建設廃材 木くず処分		m ³	4,263		
P98320	現場環境改善費 快適トイレ		月	36,400		
P98321	除草		式	329,600		
P98500	出来形測量、出来形管理(ICT)		式	2,750,000		
P98501	情報化施工システム初期費 3DMC-BD(初期費・サポート費)		式	690,000		
P98550	歩掛調査(コンクリート工)		式	187,800		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	重圧管設置		m		10,000	歩A 当たり算出
	600					
S02115	土木一般世話役	0.490	人	27,846	13,645	S単 20号
S02115	特殊作業員	0.290	人	24,276	7,040	S単 21号
S02115	普通作業員	1.390	人	21,624	30,057	S単 19号
S02115	運転手(特殊)	0.590	人	26,010	15,346	S単 22号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・後方超小旋回・ｸｰﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.840	日	12,100	10,164	S単 16号
S02116	軽油 ﾊﾞｯｸﾙ給油,,	28.530	L	163	4,650	S単 68号
	合計				80,902	算出数量 10.000 m
	単価		m		8,090	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00011	柵工(細目)		m		100,000	歩A 当たり算出
	ネット柵,H=0.5					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	27,846	33,415	S単 23号
S02115	普通作業員	8.100	人	21,624	175,154	S単 24号
S02115	軽作業員	1.600	人	17,442	27,907	S単 25号
Y00004	雑品	0.140		236,476	33,107	
S02116	松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),,	111.000	本	1,080	119,880	S単 80号
S02116	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm,,	62.000	m ²	1,350	83,700	S単 81号
	合計				473,163	算出数量 100.000 m
	単価		m		4,732	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00012	柵工(荒目)		m		100,000	歩A 当たり算出
	ネット柵,H=0.5					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	27,846	33,415	S単 23号
S02115	普通作業員	8.100	人	21,624	175,154	S単 24号
S02115	軽作業員	1.600	人	17,442	27,907	S単 25号
Y00004	雑品	0.140		236,476	33,107	
S02116	松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),,	111.000	本	1,080	119,880	S単 80号
S02116	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m,,	62.000	m ²	1,450	89,900	S単 82号
	合計				479,363	算出数量 100.000 m
	単価		m		4,794	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00013	柵工撤去		m		100,000	歩A 当たり算出
	H=0.5m					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	27,846	16,708	S単 23号
S02115	普通作業員	4.100	人	21,624	88,658	S単 24号
S02115	軽作業員	0.800	人	17,442	13,954	S単 25号
	合計				119,320	算出数量 100.000 m

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		1,193	
	*** T単 - 5号 ***					
T00001	重圧管設置		m		10,000	歩A 当たり算出
	600					
S02115	土木一般世話役	0.490	人	27,846	13,645	S単 163号
S02115	特殊作業員	0.290	人	24,276	7,040	S単 164号
S02115	普通作業員	1.390	人	21,624	30,057	S単 165号
S02115	運転手(特殊)	0.590	人	26,010	15,346	S単 166号
S02112	バックホウ[加圧型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	0.840	日	12,100	10,164	S単 155号
S02116	軽油 バックホウ給油	28.530	L	163	4,650	S単 171号
	合 計				80,902	算出数量 10,000 m
	単 価		m		8,090	
	*** T単 - 6号 ***					
T00101	軟質塩化ビニルシート敷設		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	t=0.5mm					
S02115	土木一般世話役	0.020	人	27,846	557	S単 167号
S02115	普通作業員	0.090	人	21,624	1,946	S単 168号
Y00004	雑品	0.450		2,503	1,126	
S02116	軟質塩化ビニルシート t=0.5mm,	10.800	m ²	610	6,588	S単 189号
	合 計				10,217	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		1,022	
	*** T単 - 7号 ***					
T00102	軟質塩化ビニルシート撤去		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	t=0.5mm					
S02115	土木一般世話役	0.010	人	27,846	278	S単 167号
S02115	普通作業員	0.045	人	21,624	973	S単 168号
Y00004	雑品	0.450		1,251	563	
	合 計				1,814	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		181	
	*** T単 - 8号 ***					
T00105	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		100,000	歩A 当たり算出
	VU125					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	27,846	13,923	S単 160号
S02115	特殊作業員	0.700	人	24,276	16,993	S単 169号
S02115	普通作業員	1.050	人	21,624	22,705	S単 161号
	合 計				53,621	算出数量 100,000 m
	単 価		m		536	
	*** T単 - 9号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00106	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	VU250,VP250					
S02115	土木一般世話役	0.450	人	27,846	12,531	S単 160号
S02115	特殊作業員	0.850	人	24,276	20,635	S単 169号
S02115	普通作業員	0.125	人	21,624	2,703	S単 161号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.650	日	7,020	4,563	S単 157号
S02116	軽油 バックホウ給油	20.000	L	163	3,260	S単 171号
S02124	運転手(特殊)	0.450	人	26,010	11,705	S単 205号
	合計				55,397	算出数量 100.000 m
	単価		m		554	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00151	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000	歩A 当たり算出
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地【ICT】					
S02112	ブルドーザー [湿地・ICT施工対応型] 8 t級	14.170	日	32,330	458,116	S単 153号
S02112	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	13.100	日	6,180	80,958	S単 154号
S02115	土木一般世話役	0.740	人	27,846	20,606	S単 160号
S02115	普通作業員	2.230	人	21,624	48,222	S単 161号
S02115	運転手(特殊)	10.420	人	26,010	271,024	S単 162号
S02116	軽油 バックホウ給油	666.670	L	163	108,667	S単 171号
Y00004	雑品	0.020		987,593	19,752	
	合計				1,007,345	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,007,345	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00152	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000	歩A 当たり算出
	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)【ICT】					
S02112	ブルドーザー [湿地・ICT施工対応型] 8 t級	39.670	日	32,330	1,282,531	S単 153号
S02112	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	36.670	日	6,180	226,621	S単 154号
S02115	土木一般世話役	2.080	人	27,846	57,920	S単 160号
S02115	普通作業員	6.250	人	21,624	135,150	S単 161号
S02115	運転手(特殊)	29.170	人	26,010	758,712	S単 162号
S02116	軽油 バックホウ給油	1,866.670	L	163	304,267	S単 171号
Y00004	雑品	0.020		2,765,201	55,304	
	合計				2,820,505	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		2,820,505	