



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

高知南国農地整備事業

浜改田西部工区区画整理（その5）工事

積算書

（第1回変更）

第2回変更に係る積算書

中国四国農政局
高知南国農地整備事業所

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(130,636,000) 194,910,000	
・工事原価			(111,721,000) 164,117,000	
純工事費			(85,367,000) 126,687,000	
・直接工事費			(77,631,000) 112,585,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(76,319,000) 106,575,000	
・・・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(1,312,000) 6,010,000	
・間接工事費			(34,090,000) 51,532,000	
・・・共通仮設費			(7,736,000) 14,102,000	
・・・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・運搬費～営繕費等			(6,584,000) 9,037,000	
・・・運搬費	(") 1.000	式	(") 436,000	
・・・準備費	(") 1.000	式	(0) 753,000	
・・・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・技術管理費	(") 1.000	式	(102,000) 2,554,000	
・・・営繕費等	(") 1.000	式	(0) 551,000	
・・・現場環境改善費			(614,000) 771,000	
・・・現場環境改善費(率計上)			(614,000) 771,000	
・・・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費			(26,354,000) 37,430,000	
・・・現場管理費(率計上)			(26,354,000) 37,430,000	
・・・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費(一般管理费率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(18,647,000) 26,043,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(268,000) 4,759,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(763,000) 1,183,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

運搬費～営繕費等	
B × C × D	9,037,000
B = 今回対象金額	112,585,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	6,584,000
C2 = 変更前の対象金額	77,631,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	8.13%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	8.59%
現場環境改善費 (率計上)	
B × C × D	771,000
B = 今回対象金額	111,402,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	614,000
C2 = 変更前の対象金額	76,868,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.72%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.83%
現場管理費 (率計上)	
B' × C × D	37,430,000
B' = 今回対象金額	126,687,000
B = 率算定対象金額	126,803,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	26,354,000
C2 = 変更前の対象金額	85,367,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	29.85%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	31.19%
C2' = 変更前の率算定対象金額	85,452,000
一般管理費等	
B × C × D	26,043,000
B = 今回対象金額	164,117,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	18,647,000
C2 = 変更前の対象金額	111,721,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	16.03%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	16.86%

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理（その5）工事（第1回変更）

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(76,319,000) 106,575,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(76,319,000) 106,575,000	
・整地工	1.000	式	(22,353,000) 51,863,000	
・・整地工	1.000	式	(12,167,000) 35,192,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(366,000) 820,000	
・・進入路工	1.000	式	(21,000) 15,000	
・・暗渠排水工	1.000	式	(5,070,000) 5,508,000	
・・付帯工	1.000	式	(471,000) 495,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(4,258,000) 9,833,000	
・用水路工（管水路）	1.000	式	(12,168,000) 11,835,000	
・・管水路工	1.000	式	(6,815,000) 6,851,000	
・・管水路工継手材	1.000	式	(1,666,000) 1,675,000	
・・制水弁工	1.000	式	(") 1,893,000	
・・空気弁工	1.000	式	(") 248,000	
・・給水栓工	1.000	式	(1,100,000) 726,000	
・・排泥工	1.000	式	(") 196,000	
・・付帯工	1.000	式	(250,000) 246,000	
・排水路工	1.000	式	(12,571,000) 13,055,000	
・・作業土工	1.000	式	(") 127,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(") 398,000	
・・植生工	1.000	式	(1,188,000) 1,667,000	
・・排水路工	1.000	式	(10,036,000) 10,041,000	
・・付帯工	1.000	式	(") 822,000	
・道路工	1.000	式	(24,908,000) 25,489,000	
・・掘削工	1.000	式	(173,000) 179,000	
・・盛土工	1.000	式	(908,000) 918,000	
・・路体盛土工	1.000	式	(925,000) 927,000	
・・路床盛土工	1.000	式	(876,000) 833,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(") 131,000	
・・植生工	1.000	式	(299,000) 404,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	(2,402,000) 2,443,000	
・・擁壁工	1.000	式	(11,643,000) 12,037,000	
・・路面排水工	1.000	式	(7,219,000) 7,209,000	
・・安全施設工	1.000	式	(332,000) 408,000	
・導水路工	1.000	式	(4,319,000) 4,333,000	
・・作業土工	1.000	式	(") 499,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(76,000) 27,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区區画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				(76,319,000)	
				106,575,000	
・整地工				(22,353,000)	
	1.000	式		51,863,000	
・・整地工				(12,167,000)	
	1.000	式		35,192,000	
B10001 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)	(2.930) 1.110	(") ha	(") 597,446	(1,750,517) 663,165	歩A・単A [単価B] B単 1号
B10001 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	(2.930) 1.080	(") ha	(") 814,595	(2,386,763) 879,763	歩A・単A [単価B] B単 2号
B10002 基盤造成+畦畔築立 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	(2.930) 1.110	(") ha	(") 958,465	(2,808,302) 1,063,896	歩A・単A [単価B] B単 3号
000161 表土扱い (表土はぎ) + 基盤造成+畦畔築立 ICT	(0.000) 3.040	(") ha	(") 3,238,337	(0) 9,844,544	歩A・単A [単価B] B単 161号
000162 表土扱い (表土戻し+整地) ICT	(0.000) 2.900	(") ha	(") 1,673,448	(0) 4,852,999	歩A・単A [単価B] B単 162号
000004 筆内運土 表土 (運搬距離: 80m以下)	(1,164.000) 1,677.000	(") m3	(") 752	(875,328) 1,261,104	歩A・単A [単価B] B単 4号
000005 筆内運土 表土戻し (運搬距離: 80m以下)	(1,164.000) 1,677.000	(") m3	(") 752	(875,328) 1,261,104	歩A・単A [単価B] B単 5号
000006 筆内運土 基盤 (運搬距離: 80m以下)	(178.000) 388.000	(") m3	(") 752	(133,856) 291,776	歩A・単A [単価B] B単 6号
000007 筆内運土 表土 (運搬距離: 180m以下)	(869.000) 1,136.000	(") m3	(") 924	(802,956) 1,049,664	歩A・単A [単価B] B単 7号
000008 筆内運土 表土戻し (運搬距離: 180m以下)	(869.000) 1,136.000	(") m3	(") 924	(802,956) 1,049,664	歩A・単A [単価B] B単 8号
000009 筆内運土 基盤 (運搬距離: 180m以下)	(") 165.000	(") m3	(") 924	(") 152,460	歩A・単A [単価B] B単 9号
000010 筆外運土 道路用土 (運搬距離: 180m以下)	(") 261.000	(") m3	(") 924	(") 241,164	歩A・単A [単価B] B単 10号
000011 耕起 石礫・雑物除去含む、10、13ほ場	(2.860) 0.000	(") ha	(") 467,715	(1,337,665) 0	歩A・単A [単価B] B単 11号
000163 整備工	(0.000) 1.000	(") 式	(") 11,718,278	(0) 11,718,278	歩A・単A [金額B] B単 163号
BA0105 土砂等運搬 その6へ	(0.000) 185	(") m3	(") 818	(0) 151,330	歩A・単A [金額B] B単 164号
BA0105 土砂等運搬 仮置き場へ	(0.000) 815	(") m3	(") 872	(0) 710,680	歩A・単A [金額B] B単 165号
合 計				(12,167,295) 35,191,591	
・・整形仕上げ工				(366,000)	
	1.000	式		820,000	
000012 湛水畦畔 KH-50、10、13ほ場	(503.000) 501.000	(") m	(") 727	(365,681) 364,227	歩A・単A [単価B] B単 12号
000166 普通畦畔 (中畦畔) KF、1ほ場	(0.000) 217.000	(") m	(") 526	(0) 114,142	歩A・単A [単価B] B単 166号
000167 普通畦畔 (中畦畔) KF、10、13ほ場	(0.000) 461.000	(") m	(") 526	(0) 242,486	歩A・単A [単価B] B単 167号
000168 切土法面工 KC-3、1ほ場	(0.000) 103.000	(") m	(") 289	(0) 29,767	歩A・単A [単価B] B単 168号
000169 湛水畦畔 (本畦畔) KT-1、1ほ場	(0.000) 107.000	(") m	(") 648	(0) 69,336	歩A・単A [単価B] B単 169号
合 計				(365,681) 819,958	
・・進入路工				(21,000)	
	1.000	式		15,000	
000013 進入路工 I-1型 (2筆型)	(3.000) 0.000	(") 箇所	(") 1,208	(3,624) 0	歩A・単A [単価B] B単 13号
000014 進入路工 I-2型 (2筆型)	(3.000) 0.000	(") 箇所	(") 4,823	(14,469) 0	歩A・単A [単価B] B単 14号
000015 排水路進入路	(1.000) 0.000	(") 箇所	(") 2,644	(2,644) 0	歩A・単A [単価B] B単 15号
000170 進入路工 II-1型	(0.000) 7.000	(") 箇所	(") 995	(0) 6,965	歩A・単A [単価B] B単 170号
000171 進入路工 II-2型	(0.000) 2.000	(") 箇所	(") 3,996	(0) 7,992	歩A・単A [単価B] B単 171号
合 計				(20,737) 14,957	
・・暗渠排水工				(5,070,000)	
	1.000	式		5,508,000	
B10105 吸水渠 高密度ポリエチレン管 (ダブル、有孔), φ50	(1,500) 0.0	(") m	(") 1,538	(2,307,000) 0	歩A・単A [単価B] B単 16号
B10105 吸水渠 高密度ポリエチレン管 (ダブル、有孔), φ75	(1,044) 0.0	(") m	(") 1,806	(1,885,464) 0	歩A・単A [単価B] B単 17号
B10107 集水渠 (ほ場整備工) 硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ75	(68) 111	(") m	(") 1,298	(88,264) 144,078	歩A・単A [単価B] B単 18号
B10107 集水渠 (ほ場整備工) 硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ100	(89) 113	(") m	(") 1,509	(134,301) 170,517	歩A・単A [単価B] B単 19号
B10107 集水渠 (ほ場整備工) 硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ125	(21) 48	(") m	(") 3,035	(63,735) 145,680	歩A・単A [単価B] B単 20号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000172 吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル、有孔), φ50, トレンチ	(0.000) 2,300.000		(0) 941	(0) 2,164,300	歩A・単A [単価B] B単 172号
000173 吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル、有孔), φ75, トレンチ	(0.000) 1,638.000		(0) 1,183	(0) 1,937,754	歩A・単A [単価B] B単 173号
000021 水平水開 φ125	(2.000) 4.000		(〃) 41,518	(83,036) 166,072	歩A・単A [単価B] B単 21号
000022 水平水開 φ100	(3.000) 4.000		(〃) 22,489	(67,467) 89,956	歩A・単A [単価B] B単 22号
000023 溜樹 □300*H420(蓋付)	(5.000) 8.000		(〃) 8,498	(42,490) 67,984	歩A・単A [単価B] B単 23号
000024 集水渠取付部 硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ125	(2.000) 4.000		(〃) 21,799	(43,598) 87,196	歩A・単A [単価B] B単 24号
000025 集水渠取付部 硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ100	(3.000) 4.000		(〃) 18,704	(56,112) 74,816	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 管理孔タイプI 高密度ポリエチレン管、ダブル、無孔、φ100*50	(〃) 23.000		(〃) 7,651	(〃) 175,973	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 管理孔タイプII 高密度ポリエチレン管、ダブル、無孔、φ100*50	(7.000) 23.000		(〃) 7,466	(52,262) 171,718	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、φ75*90°	(5.000) 8.000		(〃) 1,093	(5,465) 8,744	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 高密度ポリエチレン管VU用ソケット ダブル、φ75	(30.000) 46.000		(〃) 1,038	(31,140) 47,748	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 高密度ポリエチレン管異径ソケット ダブル、φ75*50	(30.000) 46.000		(〃) 601	(18,030) 27,646	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 DVチーズ φ75*75	(5.000) 8.000		(〃) 288	(1,440) 2,304	歩A・単A [単価B] B単 31号
000174 DVチーズ φ100*100	(0.000) 2.000		(0) 598	(0) 1,196	歩A・単A [単価B] B単 174号
000032 DVチーズ φ125*125	(2.000) 4.000		(〃) 1,093	(2,186) 4,372	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 DV異径チーズ φ100*75	(12.000) 17.000		(〃) 453	(5,436) 7,701	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 DV異径チーズ φ125*75	(3.000) 7.000		(〃) 1,348	(4,044) 9,436	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 DV異径ソケット φ125*100	(2.000) 4.000		(〃) 326	(652) 1,304	歩A・単A [単価B] B単 35号
000036 DV異径ソケット φ100*75	(〃) 8.000		(〃) 223	(〃) 1,784	歩A・単A [単価B] B単 36号
合計				(5,069,879) 5,508,279	
・・付帯工				(471,000) 495,000	
000037 田面排水工 排水口, 排水タイプ1	(20.000) 21.000		(〃) 15,830	(316,600) 332,430	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 田面排水工 排水管, 排水タイプ1(法面部)	(34.900) 36.600		(〃) 4,431	(154,642) 162,175	歩A・単A [単価B] B単 38号
合計				(471,242) 494,605	
・・構造物取壊し工				(4,258,000) 9,833,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	(283) 438		(〃) 9,578	(2,710,574) 4,195,164	歩A・単A [単価B] B単 39号
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物	(1.0) 0.0		(〃) 16,853	(16,853) 0	歩A・単A [単価B] B単 40号
BA0202 舗装版破碎 アスファルト舗装版、t=15cm以下	(166) 7.8		(〃) 198	(32,868) 1,544	歩A・単A [単価B] B単 41号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート殻	(283) 439		(〃) 2,257.99	(639,013) 991,260	歩A・単A [金額B] B単 42号
BA0201 殻運搬 鉄筋コンクリート殻	(1.0) 13		(〃) 2,798	(2,798) 36,374	歩A・単A [金額B] B単 43号
BA0201 殻運搬 アスファルト殻	(7.0) 0.3		(〃) 3,380.57	(23,664) 1,014	歩A・単A [金額B] B単 44号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	(283) 439		(〃) 2,568	(726,744) 1,127,352	歩A・単A [単価B] B単 45号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻	(1.0) 13		(〃) 3,414	(3,414) 44,382	歩A・単A [単価B] B単 46号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻	(7.0) 0.3		(〃) 3,205	(22,435) 962	歩A・単A [単価B] B単 47号
000175 ウォールソー工 t=15cm	(0.000) 190.000		(0) 17,299	(0) 3,286,810	歩A・単A [単価B] B単 175号
BA0203 舗装版切断 アスファルト舗装版、t=15cm以下	(0.000) 8.5		(0) 598	(0) 5,083	歩A・単A [単価B] B単 176号
BA0203 舗装版切断 コンクリート舗装版、t=15cm以下	(0.000) 11		(0) 1,097	(0) 12,067	歩A・単A [単価B] B単 177号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	(0.000) 0.5		(0) 28,907	(0) 14,454	歩A・単A [単価B] B単 178号
000048 コンクリート殻等小運搬 50m以下	(〃) 67.000		(〃) 991.50	(〃) 66,431	歩A・単A [金額B] B単 48号
000049 コンクリート殻等小運搬 100m未満	(12.000) 32.000		(〃) 1,058.91	(12,707) 33,885	歩A・単A [金額B] B単 49号
000179 コンクリート殻等小運搬 150m未満	(0.000) 14.000		(0) 1,124	(0) 15,736	歩A・単A [金額B] B単 179号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(4,257,501) 9,832,518	
・用水路工(管水路)				(12,168,000) 11,835,000	
・・管水路工	1.000	式		(6,815,000) 6,851,000	
000050 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2 VUφ300,As舗装下,配管土工B	() 193.700	() m	() 24,145	() 4,676,887	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2 VUφ350,As舗装下,配管土工B	() 2.400	() m	() 28,468	() 68,323	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-1 VUφ250,As舗装下,配管土工B	(32.000) 48.500	() m	() 16,916	(541,312) 820,426	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-1 VUφ200,As舗装下,配管土工B	(71.400) 54.900	() m	() 13,019	(929,557) 714,743	歩A・単A [単価B] B単 53号
000054 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-1 VUφ150,As舗装下,配管土工B	(32.400) 34.200	() m	() 10,793	(349,693) 369,121	歩A・単A [単価B] B単 54号
000055 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-1 VUφ100,As舗装下,配管土工B	(6.600) 0.900	() m	() 8,846	(58,384) 7,961	歩A・単A [単価B] B単 55号
000056 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-2 VUφ250,As舗装下,配管土工B	() 2.000	() m	() 19,701	() 39,402	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057 管材小運搬 50m以下	(0.240) 0.270	() ton	() 1,958.33	(470) 529	歩A・単A [金額B] B単 57号
000058 管材小運搬 100m未満	(1.350) 1.370	() ton	() 2,042.22	(2,757) 2,798	歩A・単A [金額B] B単 58号
000059 管材小運搬 150m未満	() 1.000	() ton	() 2,156	() 2,156	歩A・単A [金額B] B単 59号
000060 管材小運搬 200m未満	() 0.800	() ton	() 2,277.50	() 1,822	歩A・単A [金額B] B単 60号
000061 砂小運搬 50m以下	(8.750) 9.790	() m3	() 1,219.08	(10,667) 11,935	歩A・単A [金額B] B単 61号
000062 砂小運搬 100m未満	(44.000) 44.320	() m3	() 1,307.45	(57,528) 57,946	歩A・単A [金額B] B単 62号
000063 砂小運搬 150m未満	() 32.270	() m3	() 1,410.31	() 45,511	歩A・単A [金額B] B単 63号
000064 砂小運搬 200m未満	() 25.760	() m3	() 1,203.64	() 31,006	歩A・単A [金額B] B単 64号
合計				(6,815,475) 6,850,566	
・・管水路工継手材				(1,666,000) 1,675,000	
000065 FRP製T字管 φ300×250,三方離脱防止付	() 1.000	() 個	() 208,177	() 208,177	歩A・単A [単価B] B単 65号
000066 FRP製T字管 φ250×75,一方離脱防止付	(1.000) 0.000	() 個	() 47,746	(47,746) 0	歩A・単A [単価B] B単 66号
000180 FRP製T字管 φ250×75,三方離脱防止付	(0.000) 1.000	() 個	(0) 151,479	(0) 151,479	歩A・単A [単価B] B単 180号
000067 FRP製T字管 φ200×75,一方離脱防止付	() 2.000	() 個	() 38,359	() 76,718	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068 FRP製T字管 φ100×75,一方離脱防止付	(1.000) 0.000	() 個	() 31,070	(31,070) 0	歩A・単A [単価B] B単 68号
000069 FRP製段落T字管 φ250×200×75,三方離脱防止継手付	() 1.000	() 個	() 109,472	() 109,472	歩A・単A [単価B] B単 69号
000070 FRP製段落T字管 φ200×150×75,三方離脱防止継手付	() 1.000	() 個	() 72,315	() 72,315	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 FRP製片落管 φ150×100,離脱防止内蔵型	() 1.000	() 個	() 49,175	() 49,175	歩A・単A [単価B] B単 71号
000072 FRP製T字管(VU) φ150×75,三方離脱防止内蔵型	() 1.000	() 個	() 64,776	() 64,776	歩A・単A [単価B] B単 72号
000073 鋳鉄製メカ型曲管 φ250×22° 1/2,離脱防止継手付	() 3.000	() 個	() 131,280	() 393,840	歩A・単A [単価B] B単 73号
000074 鋳鉄製メカ型曲管 φ75×90°,離脱防止継手付	() 1.000	() 個	() 27,909	() 27,909	歩A・単A [単価B] B単 74号
000075 鋳鉄製メカ型片落管 φ100×75,離脱防止継手付	() 1.000	() 個	() 35,190	() 35,190	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 FRP製T字管(フランジ付) φ250*75,離脱防止リング内臓	() 1.000	() 個	() 132,962	() 132,962	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077 FRP製泥吐管 φ100×φ75 三方離脱防止内蔵型	() 1.000	() 個	() 116,981	() 116,981	歩A・単A [単価B] B単 77号
000078 塩ビ管用離脱防止金具 φ300	() 2.000	() 個	() 86,400	() 172,800	歩A・単A [単価B] B単 78号
000079 塩ビ管用離脱防止金具 φ250	(2.000) 1.000	() 個	() 63,429	(126,858) 63,429	歩A・単A [単価B] B単 79号
合計				(1,665,989) 1,675,223	
・・制水弁工				() 1,893,000	
000080 ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 300mm(内ねじ式)	() 1.000	() 基	() 386,039	() 386,039	歩A・単A [単価B] B単 80号
000081 制水弁保護工 φ350,H=690	() 1.000	() 組	() 336,213	() 336,213	歩A・単A [単価B] B単 81号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000082 ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 250mm (内ねじ式)	(") 2.000	(") 基	(") 304,750	(") 609,500	歩A・単A [単備B] B単 82号
000083 制水弁保護工 φ350, H=690	(") 2.000	(") 組	(") 280,837	(") 561,674	歩A・単A [単備B] B単 83号
合 計				(") 1,893,426	
・ ・ 空気弁工				(") 248,000	
000084 弁類 空気弁, 25mm, 1号空気弁	(") 1.000	(") 基	(") 86,648	(") 86,648	歩A・単A [単備B] B単 84号
000085 空気弁保護工 φ500, H600	(") 1.000	(") 組	(") 161,818	(") 161,818	歩A・単A [単備B] B単 85号
合 計				(") 248,466	
・ ・ 給水栓工				(1,100,000) 726,000	
000086 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU φ75, 給水栓土工	(20.500) 18.300	(") m	(") 5,471	(112,156) 100,119	歩A・単A [単備B] B単 86号
000087 硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 75mm	(27.000) 23.900	(") m	(") 1,857	(50,139) 44,382	歩A・単A [単備B] B単 87号
000088 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSエルボ φ75*90°	(7.000) 6.000	(") 個	(") 1,369	(9,583) 8,214	歩A・単A [単備B] B単 88号
000089 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSベンド φ75*45°	(11.000) 12.000	(") 個	(") 3,005	(33,055) 36,060	歩A・単A [単備B] B単 89号
000090 給水栓 水田用, 自動給水栓80A	(10.000) 6.000	(") 箇所	(") 89,551	(895,510) 537,306	歩A・単A [単備B] B単 90号
合 計				(1,100,443) 726,081	
・ ・ 排泥工				(") 196,000	
000091 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) 1号排泥工 VU φ75, 排泥土工 (土被り690)	(") 2.100	(") m	(") 7,429	(") 15,601	歩A・単A [単備B] B単 91号
000092 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU, φ75mm	(") 0.600	(") m	(") 1,857	(") 1,114	歩A・単A [単備B] B単 92号
000093 仕切弁 FCD 7.5K 75mm (内ねじ式)	(") 1.000	(") 基	(") 62,196	(") 62,196	歩A・単A [単備B] B単 93号
000094 制水弁保護工 φ75、A、H640	(") 1.000	(") 組	(") 112,708	(") 112,708	歩A・単A [単備B] B単 94号
000095 コンクリート削孔 φ150	(") 1.000	(") 孔	(") 3,927	(") 3,927	歩A・単A [単備B] B単 95号
000096 モルタル充填 1 : 3	(") 0.002	(") m3	(") 36,298	(") 73	歩A・単A [単備B] B単 96号
合 計				(") 195,619	
・ ・ 付帯工				(250,000) 246,000	
000097 埋設表示テープ B150、農水用	(365.100) 359.100	(") m	(") 685	(250,094) 245,984	歩A・単A [単備B] B単 97号
合 計				(250,094) 245,984	
・ 排水路工				(12,571,000) 13,055,000	
・ ・ 作業土工				(") 127,000	
BA0103 床掘り	(") 260	(") m3	(") 288.62	(") 75,042	歩A・単A [金額B] B単 98号
B01505 流用土盛土 B<1.0	(") 38	(") m3	(") 833	(") 31,654	歩A・単A [単備B] B単 99号
B01505 流用土盛土 1.0≦B<2.5	(") 29	(") m3	(") 711	(") 20,619	歩A・単A [単備B] B単 100号
合 計				(") 127,315	
・ ・ 整形仕上げ工				(") 398,000	
BA0109 法面整形 盛土部	(") 260	(") ㎡	(") 421	(") 109,460	歩A・単A [単備B] B単 101号
BA0109 法面整形 切土部	(") 350	(") ㎡	(") 825	(") 288,750	歩A・単A [単備B] B単 102号
合 計				(") 398,210	
・ ・ 植生工				(1,188,000) 1,667,000	
	1.000	式			

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000103 植生シート センチビードグラス	(870.000) 1,220.000		(") 1,366	(1,188,420) 1,666,520	歩A・単A [単価B] B単 103号
合計				(1,188,420) 1,666,520	
・・排水路工				(10,036,000) 10,041,000	
000104 鉄筋コンクリート大型フリューム OF-500*400 (水抜孔有、フィルター付)	(157.700) 158.700		(") 17,937	(2,828,665) 2,846,602	歩A・単A [単価B] B単 104号
000105 鉄筋コンクリート大型フリューム OF-800*600 (水抜孔有、フィルター付)	(94.300) 94.000		(") 32,071	(3,024,295) 3,014,674	歩A・単A [単価B] B単 105号
000106 鉄筋コンクリート大型フリューム OF-900*600 (水抜孔有、フィルター付)	(90.800) 90.700		(") 35,025	(3,180,270) 3,176,768	歩A・単A [単価B] B単 106号
000107 ボックスカルバート T-25 B1000*H900(RC)	(") 6.300		(") 129,336	(") 814,817	歩A・単A [単価B] B単 107号
000108 コンクリート二次製品小運搬 50m以下	(") 20.500		(") 2,232.48	(") 45,766	歩A・単A [金額B] B単 108号
000109 コンクリート二次製品小運搬 100m未満	(") 62.000		(") 2,299.87	(") 142,592	歩A・単A [金額B] B単 109号
合計				(10,036,405) 10,041,219	
・・付帯工				(") 822,000	
000110 合流樹 S5型-II	(") 1.000		(") 371,906	(") 371,906	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 呑口・吐口工 NHK 6型	(") 2.000		(") 148,487	(") 296,974	歩A・単A [単価B] B単 111号
000112 呑口・吐口工 NHK 7型	(") 1.000		(") 152,636	(") 152,636	歩A・単A [単価B] B単 112号
合計				(") 821,516	
・道路工				(24,908,000) 25,489,000	
・・掘削工				(173,000) 179,000	
BA0103 床掘り	(230) 250		(") 288.62	(66,383) 72,155	歩A・単A [金額B] B単 113号
BA0108 基面整正	(") 270		(") 394	(") 106,380	歩A・単A [単価B] B単 114号
合計				(172,763) 178,535	
・・盛土工				(908,000) 918,000	
B01209 埋戻 流用土 (構造物周辺)	(140) 154		(") 2,454.65	(343,652) 378,017	歩A・単A [金額B] B単 115号
B01505 流用土盛土	(230) 220		(") 2,455	(564,650) 540,100	歩A・単A [単価B] B単 116号
合計				(908,302) 918,117	
・・路体盛土工				(925,000) 927,000	
B08310 購入土路体 1.0≦B<2.5	(25) 26		(") 1,998	(49,950) 51,948	歩A・単A [単価B] B単 117号
BA0106 路体 (築堤) 盛土・埋戻 流用土、B≧4.0	(") 260		(") 236	(") 61,360	歩A・単A [単価B] B単 118号
BA0106 路体 (築堤) 盛土・埋戻 購入土、B≧4.0	(") 280		(") 2,907	(") 813,960	歩A・単A [単価B] B単 119号
合計				(925,270) 927,268	
・・路床盛土工				(876,000) 833,000	
BA0107 路床盛土 購入土、2.5≦B<4.0	(77) 78		(") 3,532	(271,964) 275,496	歩A・単A [単価B] B単 120号
BA0107 路床盛土 流用土、2.5≦B<4.0	(") 100		(") 861	(") 86,100	歩A・単A [単価B] B単 121号
B08306 購入土路床 1.0≦B<2.5	(110) 100		(") 4,710	(518,100) 471,000	歩A・単A [単価B] B単 122号
合計				(876,164) 832,596	
・・整形仕上げ工				(") 131,000	
BA0109 法面整形 盛土部	(") 310		(") 421	(") 130,510	歩A・単A [単価B] B単 123号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(") 130,510	
・・植生工				(299,000) 404,000	
000124 植生シート	1.000	式			
センチビードグラス	(219,000) 296.000	m ²	(") 1,366	(299,154) 404,336	歩A・単A [単価B] B単 124号
合計				(299,154) 404,336	
・・アスファルト舗装工				(2,402,000) 2,443,000	
000125 支線道路B (擁壁タイプ)	1.000	式			
再生密粒度アスコン(13) t=4cm, 再生粒調砕石RM-30 t=10cm	(165,600) 171,600	m	(") 10,640	(1,761,984) 1,825,824	歩A・単A [単価B] B単 125号
000126 支線道路B	(196,200)		(")	(620,581)	歩A・単A [単価B]
再生粒調砕石RM-30 t=10cm	190,200	m	3,163	601,603	B単 126号
000127 隅切工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
タイプ1	2.000	箇所	5,691	11,382	B単 127号
000128 隅切工	(1,000)		(")	(5,092)	歩A・単A [単価B]
タイプ2	0.000	箇所	5,092	0	B単 128号
000129 隅切工	(1,000)		(")	(1,574)	歩A・単A [単価B]
タイプ2 (路盤のみ)	2.000	箇所	1,574	3,148	B単 129号
000130 隅切工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
タイプ3 (路盤のみ)	1.000	箇所	1,288	1,288	B単 130号
合計				(2,401,901) 2,443,245	
・・擁壁工				(11,643,000) 12,037,000	
BA0302 擁壁コンクリート	1.000	式			
18-8-40 (3型)	(139) 150	m ³	(") 25,985	(3,611,915) 3,897,750	歩A・単A [単価B] B単 131号
BA0303 擁壁型枠	(254)		(")	(2,131,777)	歩A・単A [金額B]
	272	m ²	8,392.82	2,282,848	B単 132号
BA0304 目地板	(12)		(")	(41,436)	歩A・単A [単価B]
瀝青繊維質板 t=10mm	14	m ²	3,453	48,342	B単 133号
B18366 足場	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
単管傾斜	170	掛m ²	3,265.90	555,203	B単 134号
000181 硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VP φ60	27.200	m	583	15,858	B単 181号
000182 吸出し防止材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	16.000	m	665	10,640	B単 182号
BA0210 プレキャスト擁壁設置	(134)		(")	(5,105,936)	歩A・単A [単価B]
T-25、道路用、H1100*B1050*L2000	132	m	38,104	5,029,728	B単 135号
BA0210 プレキャスト擁壁設置	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
T-25、道路用、H1100*B1050*L1300	1.300	m	76,553	99,519	B単 136号
BA0210 プレキャスト擁壁設置	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
T-25、道路用、H1100*B1050*L1000	1	m	97,523	97,523	B単 137号
合計				(11,643,309) 12,037,411	
・・路面排水工				(7,219,000) 7,209,000	
B08318 自由勾配側溝	1.000	式			
B300*H1000 T-25 (C0蓋+グレーチング 1箇所/10m)	(134.0) 0.0	m	(") 49,267	(6,601,778) 0	歩A・単A [単価B] B単 138号
B08318 自由勾配側溝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
B300*H1000 T-25 (C0蓋+グレーチング 1箇所/10m)	132.0	m	49,153	6,488,196	B単 183号
B08318 自由勾配側溝	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
B300*H1000 T-25 横断用 (暗渠型)	1.0	m	75,115	75,115	B単 139号
B08318 自由勾配側溝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
B300*H1000 T-25 横断用 (暗渠型), 基礎砕石有り	1.0	m	75,846	75,846	B単 184号
000140 合流柵	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
F2型-III (T-25、グレーチング込)	1.000	箇所	164,154	164,154	B単 140号
000141 L型側溝-4	(21,700)		(")	(378,231)	歩A・単A [単価B]
B300*H650	23.300	m	17,430	406,119	B単 141号
合計				(7,219,278) 7,209,430	
・・安全施設工				(332,000) 408,000	
000142 安全施設工	1.000	式			
ガードレール、Gr-C-2B	(27,400) 31.000	m	(") 11,666	(319,648) 361,646	歩A・単A [単価B] B単 142号
000185 安全施設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ガードレール、Gr-C-4E	2.000	m	12,820	25,640	B単 185号
000143 防護柵撤去工	(9,700)		(")	(12,077)	歩A・単A [単価B]
ガードレール	10.700	m	1,245	13,322	B単 143号
000186 安全施設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
カーブミラー、設置・撤去	1.000	基	7,216	7,216	B単 186号
合計				(331,725) 407,824	

事業名	高知南国農地整備事業		
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・導水路工				(4,319,000)	
	1.000	式		4,333,000	
・・作業土工				(")	
	1.000	式		499,000	
B01205 購入土盛土 B<1.0	(") 38	m ³	(") 4,842	(") 183,996	歩A・単A [単価B] B単 144号
B01205 購入土盛土 1.0≦B<2.5	(") 65	m ³	(") 4,842	(") 314,730	歩A・単A [単価B] B単 145号
合 計				(") 498,726	
・・整形仕上げ工				(76,000)	
	1.000	式		27,000	
BA0109 法面整形 盛土部	(180) 63	m ²	(") 421	(75,780) 26,523	歩A・単A [単価B] B単 146号
合 計				(75,780) 26,523	
・・植生工				(137,000)	
	1.000	式		210,000	
000147 植生シート センチビードグラス	(100.000) 154.000	m ²	(") 1,366	(136,600) 210,364	歩A・単A [単価B] B単 147号
合 計				(136,600) 210,364	
・・導水路工				(3,607,000)	
	1.000	式		3,597,000	
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム OF-400*400 (用水タイプ)	(187.6) 0.0	m	(") 16,733	(3,139,111) 0	歩A・単A [単価B] B単 148号
B05502 鉄筋コンクリート大型フリューム OF-400*400 (用水タイプ)	(0.000) 187.0	m	(0) 16,733	(0) 3,129,071	歩A・単A [単価B] B単 187号
000149 ボックスカルバート T-25 B400*H400*L2000(RC)	(") 9.000	m	(") 48,718	(") 438,462	歩A・単A [単価B] B単 149号
000150 継手工 B900*H650	(") 2.000	箇所	(") 14,600	(") 29,200	歩A・単A [単価B] B単 150号
合 計				(3,606,773) 3,596,733	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工)				(1,312,000)	
				6,010,000	
・仮設工				(1,312,000)	
	1.000	式		6,010,000	
・・排水処理工				(99,000)	
	1.000	式		1,429,000	
000151 沈砂池 (河川汚濁防止施設) 5m×5m	(1.000) 0.000	() 箇所	() 70,676	(70,676) 0	歩A・単A [単価B] B単 151号
000152 廃プラスチック運搬	() 1.000	() 台	() 15,308	() 15,308	歩A・単A [金額B] B単 152号
000153 廃プラスチック処分	() 1.000	() m3	() 6,829	() 6,829	歩A・単A [単価B] B単 153号
000154 木くず運搬	() 1.000	() m3	() 2,253	() 2,253	歩A・単A [金額B] B単 154号
000155 木くず処分	() 1.000	() m3	() 4,257	() 4,257	歩A・単A [単価B] B単 155号
000188 仮設排水路撤去 13ほ場	(0.000) 167.000	(0) m	(0) 284	(0) 47,428	歩A・単A [単価B] B単 188号
000189 排水ポンプ (仮設) φ50*1台 (作業時)	(0.000) 1.000	(0) 式	(0) 586,351	(0) 586,351	歩A・単A [金額B] B単 189号
000190 排水ポンプ (仮設) φ50*1台 (作業時)	(0.000) 1.000	(0) 式	(0) 302,692	(0) 302,692	歩A・単A [金額B] B単 190号
000191 排水ポンプ (仮設) φ50*1台 (作業時)	(0.000) 1.000	(0) 式	(0) 208,027	(0) 208,027	歩A・単A [金額B] B単 191号
000192 排水ポンプ (仮設) φ50*1台 (常時)	(0.000) 1.000	(0) 式	(0) 256,071	(0) 256,071	歩A・単A [金額B] B単 192号
				(99,323)	
合 計				1,429,216	
・・安全費				(796,000)	
	1.000	式		2,324,000	
B19021 交通誘導警備員 B	(67) 166	() 人	() 11,887	(796,429) 1,973,242	歩A・単A [単価B] B単 156号
B19021 交通誘導警備員 A	(0.000) 25	(0) 人	(0) 14,023	(0) 350,575	歩A・単A [単価B] B単 193号
				(796,429)	
合 計				2,323,817	
・・資材仮設ヤード				(417,000)	
	1.000	式		474,000	
000157 資材仮設ヤード H300 (購入土)	() 400.000	() m ²	() 1,042	() 416,800	歩A・単A [単価B] B単 157号
000194 仮設ヤード 1ほ場	(0.000) 75.000	(0) m ²	(0) 758	(0) 56,850	歩A・単A [単価B] B単 194号
				(416,800)	
合 計				473,650	
・・仮設道路工				(0)	
	1.000	式		1,307,000	
000195 安定シート 土木シート	(0.000) 2,174.000	(0) m ²	(0) 398	(0) 865,252	歩A・単A [単価B] B単 195号
000196 床掘り 盛土撤去	(0.000) 490.000	(0) m3	(0) 257	(0) 125,930	歩A・単A [金額B] B単 196号
000197 路体 (築堤) 盛土・埋戻	(0.000) 490.000	(0) m3	(0) 236	(0) 115,640	歩A・単A [単価B] B単 197号
000198 撤去土運搬	(0.000) 490.000	(0) m3	(0) 408	(0) 199,920	歩A・単A [金額B] B単 198号
				(0)	
合 計				1,306,742	
・・仮設工				(0)	
	1.000	式		476,000	
000199 仮設畦畔 KC-3	(0.000) 95.000	(0) m	(0) 404	(0) 38,380	歩A・単A [単価B] B単 199号
000200 仮設排水口工 1ほ場	(0.000) 1.000	(0) 式	(0) 22,368	(0) 22,368	歩A・単A [金額B] B単 200号
000201 仮設排水路	(0.000) 130.000	(0) m	(0) 3,195	(0) 415,350	歩A・単A [単価B] B単 201号
				(0)	
合 計				476,098	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10001	*** B単-1号 *** 表土扱い(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)			(")		
	はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha	597,446		歩A・単A
B10001	*** B単-2号 *** 表土扱い(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)			(")		
	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha	814,595		歩A・単A
B10002	*** B単-3号 *** 基盤造成+畦畔築立(標準区画0.3ha以上)			(")		
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	958,465		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 筆内運土			(")		
	表土(運搬距離:80m以下)		m3	752		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 筆内運土			(")		
	表土戻し(運搬距離:80m以下)		m3	752		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 筆内運土			(")		
	基盤(運搬距離:80m以下)		m3	752		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 筆内運土			(")		
	表土(運搬距離:180m以下)		m3	924		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 筆内運土			(")		
	表土戻し(運搬距離:180m以下)		m3	924		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 筆内運土			(")		
	基盤(運搬距離:180m以下)		m3	924		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 筆外運土			(")		
	道路用土(運搬距離:180m以下)		m3	924		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 耕起			(")		
	石礫・雑物除去含む、10,13ほ場		ha	467,715		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 湛水畦畔			(")		
	KH-50、10,13ほ場		m	727		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 進入路工			(")		
	I-1型(2筆型)		箇所	1,208		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 進入路工			(")		
	I-2型(2筆型)		箇所	4,823		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 排水路進入路			(")		
			箇所	2,644		歩A・単A
B10105	*** B単-16号 *** 吸水渠			(")		
	高密度ポリエチレン管(ダブル、有孔),φ50		m	1,538		歩A・単A
B10105	*** B単-17号 *** 吸水渠			(")		
	高密度ポリエチレン管(ダブル、有孔),φ75		m	1,806		歩A・単A
B10107	*** B単-18号 *** 集水渠(ほ場整備工)			(")		
	硬質ポリ塩化ビニル管VU,φ75		m	1,298		歩A・単A
B10107	*** B単-19号 *** 集水渠(ほ場整備工)			(")		
	硬質ポリ塩化ビニル管VU,φ100		m	1,509		歩A・単A
B10107	*** B単-20号 *** 集水渠(ほ場整備工)			(")		
	硬質ポリ塩化ビニル管VU,φ125		m	3,035		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 水平水開			(")		
	φ125		箇所	41,518		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 水平水開			(")		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(//)		
	φ100		箇所	22,489		歩A・単A
000023	溜樹 *** B単-23号 ***					
	□300×H420 (蓋付)		基	8,498		歩A・単A
000024	集水渠取付部 *** B単-24号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ125		箇所	21,799		歩A・単A
000025	集水渠取付部 *** B単-25号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ100		箇所	18,704		歩A・単A
000026	管理孔タイプI *** B単-26号 ***					
	高密度ポリエチレン管、ダブル、無孔、φ100×50		箇所	7,651		歩A・単A
000027	管理孔タイプII *** B単-27号 ***					
	高密度ポリエチレン管、ダブル、無孔、φ100×50		箇所	7,466		歩A・単A
000028	高密度ポリエチレン管エルボ *** B単-28号 ***					
	ダブル、φ75×90°		個	1,093		歩A・単A
000029	高密度ポリエチレン管VU用ソケット *** B単-29号 ***					
	ダブル、φ75		個	1,038		歩A・単A
000030	高密度ポリエチレン管異径ソケット *** B単-30号 ***					
	ダブル、φ75×50		個	601		歩A・単A
000031	DVチーズ *** B単-31号 ***					
	φ75×75		個	288		歩A・単A
000032	DVチーズ *** B単-32号 ***					
	φ125×125		個	1,093		歩A・単A
000033	DV異径チーズ *** B単-33号 ***					
	φ100×75		個	453		歩A・単A
000034	DV異径チーズ *** B単-34号 ***					
	φ125×75		個	1,348		歩A・単A
000035	DV異径ソケット *** B単-35号 ***					
	φ125×100		個	326		歩A・単A
000036	DV異径ソケット *** B単-36号 ***					
	φ100×75		個	223		歩A・単A
000037	田面排水工 *** B単-37号 ***					
	排水口、排水タイプ1		箇所	15,830		歩A・単A
000038	田面排水工 *** B単-38号 ***					
	排水管、排水タイプ1 (法面部)		m	4,431		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し *** B単-39号 ***					
	無筋構造物		m ³	9,578		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し *** B単-40号 ***					
	鉄筋構造物		m ³	16,853		歩A・単A
BA0202	舗装版破碎 *** B単-41号 ***					
	アスファルト舗装版、t=15cm以下		m ²	198		歩A・単A
BA0201	殻運搬 *** B単-42号 ***					
	無筋コンクリート殻		m ³	2,257.99		歩A・単A
BA0201	殻運搬 *** B単-43号 ***					
	鉄筋コンクリート殻		m ³	2,798		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0201	*** B単- 44号 *** 殻運搬			(")		
	アスファルト殻		m3	3,380.57		歩A・単A
B02315	*** B単- 45号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)			(")		
	無筋コンクリート殻		m3	2,568		歩A・単A
B02315	*** B単- 46号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)			(")		
	鉄筋コンクリート殻		m3	3,414		歩A・単A
B02315	*** B単- 47号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)			(")		
	アスファルト殻		m3	3,205		歩A・単A
000048	*** B単- 48号 *** コンクリート殻等小運搬			(")		
	50m以下		m3	991.50		歩A・単A
000049	*** B単- 49号 *** コンクリート殻等小運搬			(")		
	100m未満		m3	1,058.91		歩A・単A
000050	*** B単- 50号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2			(")		
	VUφ300,As舗装下,配管土工B		m	24,145		歩A・単A
000051	*** B単- 51号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2			(")		
	VUφ350,As舗装下,配管土工B		m	28,468		歩A・単A
000052	*** B単- 52号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-1			(")		
	VUφ250,As舗装下,配管土工B		m	16,916		歩A・単A
000053	*** B単- 53号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-1			(")		
	VUφ200,As舗装下,配管土工B		m	13,019		歩A・単A
000054	*** B単- 54号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-1			(")		
	VUφ150,As舗装下,配管土工B		m	10,793		歩A・単A
000055	*** B単- 55号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-1			(")		
	VUφ100,As舗装下,配管土工B		m	8,846		歩A・単A
000056	*** B単- 56号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-2			(")		
	VUφ250,As舗装下,配管土工B		m	19,701		歩A・単A
000057	*** B単- 57号 *** 管材小運搬			(")		
	50m以下		ton	1,958.33		歩A・単A
000058	*** B単- 58号 *** 管材小運搬			(")		
	100m未満		ton	2,042.22		歩A・単A
000059	*** B単- 59号 *** 管材小運搬			(")		
	150m未満		ton	2,156		歩A・単A
000060	*** B単- 60号 *** 管材小運搬			(")		
	200m未満		ton	2,277.50		歩A・単A
000061	*** B単- 61号 *** 砂小運搬			(")		
	50m以下		m3	1,219.08		歩A・単A
000062	*** B単- 62号 *** 砂小運搬			(")		
	100m未満		m3	1,307.45		歩A・単A
000063	*** B単- 63号 *** 砂小運搬			(")		
	150m未満		m3	1,410.31		歩A・単A
000064	*** B単- 64号 *** 砂小運搬			(")		
	200m未満		m3	1,203.64		歩A・単A
000065	*** B単- 65号 *** FRP製T字管			(")		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
	φ300×250, 三方離脱防止付 *** B単- 66号 ***		個	208,177		歩A・単A
000066	FRP製T字管					
				(")		
	φ250×75, 一方離脱防止付 *** B単- 67号 ***		個	47,746		歩A・単A
000067	FRP製T字管					
				(")		
	φ200×75, 一方離脱防止付 *** B単- 68号 ***		個	38,359		歩A・単A
000068	FRP製T字管					
				(")		
	φ100×75, 一方離脱防止付 *** B単- 69号 ***		個	31,070		歩A・単A
000069	FRP製段落T字管					
				(")		
	φ250×200×75, 三方離脱防止継手付 *** B単- 70号 ***		個	109,472		歩A・単A
000070	FRP製段落T字管					
				(")		
	φ200×150×75, 三方離脱防止継手付 *** B単- 71号 ***		個	72,315		歩A・単A
000071	FRP製片落管					
				(")		
	φ150×100, 離脱防止内蔵型 *** B単- 72号 ***		個	49,175		歩A・単A
000072	FRP製T字管(VU)					
				(")		
	φ150×75, 三方離脱防止内蔵型 *** B単- 73号 ***		個	64,776		歩A・単A
000073	鋳鉄製メカ型曲管					
				(")		
	φ250×22° 1/2, 離脱防止継手付 *** B単- 74号 ***		個	131,280		歩A・単A
000074	鋳鉄製メカ型曲管					
				(")		
	φ75×90°, 離脱防止継手付 *** B単- 75号 ***		個	27,909		歩A・単A
000075	鋳鉄製メカ型片落管					
				(")		
	φ100×75, 離脱防止継手付 *** B単- 76号 ***		個	35,190		歩A・単A
000076	FRP製T字管 (フランジ付)					
				(")		
	φ250*75, 離脱防止リング内蔵 *** B単- 77号 ***		個	132,962		歩A・単A
000077	FRP製泥吐管					
				(")		
	φ100×φ75 三方離脱防止内蔵型 *** B単- 78号 ***		個	116,981		歩A・単A
000078	塩ビ管用離脱防止金具					
				(")		
	φ300 *** B単- 79号 ***		個	86,400		歩A・単A
000079	塩ビ管用離脱防止金具					
				(")		
	φ250 *** B単- 80号 ***		個	63,429		歩A・単A
000080	ソフトシール仕切弁					
				(")		
	FCD 7.5K 300mm (内ねじ式) *** B単- 81号 ***		基	386,039		歩A・単A
000081	制水弁保護工					
				(")		
	φ350, H=690 *** B単- 82号 ***		組	336,213		歩A・単A
000082	ソフトシール仕切弁					
				(")		
	FCD 7.5K 250mm (内ねじ式) *** B単- 83号 ***		基	304,750		歩A・単A
000083	制水弁保護工					
				(")		
	φ350, H=690 *** B単- 84号 ***		組	280,837		歩A・単A
000084	弁類					
				(")		
	空気弁, 25mm, 1号空気弁 *** B単- 85号 ***		基	86,648		歩A・単A
000085	空気弁保護工					
				(")		
	φ500, H600 *** B単- 86号 ***		組	161,818		歩A・単A
000086	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)					
				(")		
	VUφ75, 給水栓土工		m	5,471		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単- 87号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管			(//)		
	VU, 75mm		m	1,857		歩A・単A
000088	*** B単- 88号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(//)		
	TSエルボ φ75*90°		個	1,369		歩A・単A
000089	*** B単- 89号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(//)		
	TSベンド φ75*45°		個	3,005		歩A・単A
000090	*** B単- 90号 *** 給水栓			(//)		
	水田用, 自動給水栓80A		箇所	89,551		歩A・単A
000091	*** B単- 91号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)			(//)		
	1号排泥工 VUφ75, 排泥土工 (土被り690)		m	7,429		歩A・単A
000092	*** B単- 92号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)			(//)		
	VU, φ75mm		m	1,857		歩A・単A
000093	*** B単- 93号 *** 仕切弁			(//)		
	FCD 7.5K 75mm (内ねじ式)		基	62,196		歩A・単A
000094	*** B単- 94号 *** 制水弁保護工			(//)		
	φ75、A、H640		組	112,708		歩A・単A
000095	*** B単- 95号 *** コンクリート削孔			(//)		
	φ150		孔	3,927		歩A・単A
000096	*** B単- 96号 *** モルタル充填			(//)		
	1 : 3		m ³	36,298		歩A・単A
000097	*** B単- 97号 *** 埋設表示テープ			(//)		
	B150、農水用		m	685		歩A・単A
BA0103	*** B単- 98号 *** 床掘り			(//)		
			m ³	288.62		歩A・単A
B01505	*** B単- 99号 *** 流用土盛土			(//)		
	B<1.0		m ³	833		歩A・単A
B01505	*** B単- 100号 *** 流用土盛土			(//)		
	1.0≦B<2.5		m ³	711		歩A・単A
BA0109	*** B単- 101号 *** 法面整形			(//)		
	盛土部		m ²	421		歩A・単A
BA0109	*** B単- 102号 *** 法面整形			(//)		
	切土部		m ²	825		歩A・単A
000103	*** B単- 103号 *** 植生シート			(//)		
	センチピードグラス		m ²	1,366		歩A・単A
000104	*** B単- 104号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム			(//)		
	OF-500*400 (水抜孔有、フィルター付)		m	17,937		歩A・単A
000105	*** B単- 105号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム			(//)		
	OF-800*600 (水抜孔有、フィルター付)		m	32,071		歩A・単A
000106	*** B単- 106号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム			(//)		
	OF-900*600 (水抜孔有、フィルター付)		m	35,025		歩A・単A
000107	*** B単- 107号 *** ボックスカルバート			(//)		
	T-25 B1000*H900 (RC)		m	129,336		歩A・単A
000108	*** B単- 108号 *** コンクリート二次製品小運搬			(//)		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	50m以下 *** B単-109号 ***		ton	(//) 2,232.48		歩A・単A
000109	コンクリート二次製品小運搬					
	100m未満 *** B単-110号 ***		ton	(//) 2,299.87		歩A・単A
000110	合流樋					
	S5型-II *** B単-111号 ***		箇所	(//) 371,906		歩A・単A
000111	呑口・吐口工					
	NHK6型 *** B単-112号 ***		箇所	(//) 148,487		歩A・単A
000112	呑口・吐口工					
	NHK7型 *** B単-113号 ***		箇所	(//) 152,636		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	*** B単-114号 ***		m3	(//) 288.62		歩A・単A
BA0108	基面整正					
	*** B単-115号 ***		m ²	(//) 394		歩A・単A
B01209	埋戻					
	流用土(構造物周辺) *** B単-116号 ***		m3	(//) 2,454.65		歩A・単A
B01505	流用土盛土					
	*** B単-117号 ***		m3	(//) 2,455		歩A・単A
B08310	購入土路体					
	1.0≦B<2.5 *** B単-118号 ***		m3	(//) 1,998		歩A・単A
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻					
	流用土、B≧4.0 *** B単-119号 ***		m3	(//) 236		歩A・単A
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻					
	購入土、B≧4.0 *** B単-120号 ***		m3	(//) 2,907		歩A・単A
BA0107	路床盛土					
	購入土、2.5≦B<4.0 *** B単-121号 ***		m3	(//) 3,532		歩A・単A
BA0107	路床盛土					
	流用土、2.5≦B<4.0 *** B単-122号 ***		m3	(//) 861		歩A・単A
B08306	購入土路床					
	1.0≦B<2.5 *** B単-123号 ***		m3	(//) 4,710		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	盛土部 *** B単-124号 ***		m ²	(//) 421		歩A・単A
000124	植生シート					
	センチピードグラス *** B単-125号 ***		m ²	(//) 1,366		歩A・単A
000125	支線道路B(擁壁タイプ)					
	再生密粒度アスコン(13)t=4cm,再生粒調砕石RM-30 t=10cm *** B単-126号 ***		m	(//) 10,640		歩A・単A
000126	支線道路B					
	再生粒調砕石RM-30 t=10cm *** B単-127号 ***		m	(//) 3,163		歩A・単A
000127	隅切工					
	タイプ1 *** B単-128号 ***		箇所	(//) 5,691		歩A・単A
000128	隅切工					
	タイプ2 *** B単-129号 ***		箇所	(//) 5,092		歩A・単A
000129	隅切工					
	タイプ2(路盤のみ)		箇所	(//) 1,574		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単- 130号 *** 隅切工			(//)		
	タイプ3 (路盤のみ)		箇所	1,288		歩A・単A
BA0302	*** B単- 131号 *** 擁壁コンクリート			(//)		
	18-8-40 (3型)		m3	25,985		歩A・単A
BA0303	*** B単- 132号 *** 擁壁型枠			(//)		
			m ²	8,392.82		歩A・単A
BA0304	*** B単- 133号 *** 目地板			(//)		
	瀝青繊維質板 t=10mm		m ²	3,453		歩A・単A
B18366	*** B単- 134号 *** 足場			(//)		
	単管傾斜		掛m ²	3,265.90		歩A・単A
BA0210	*** B単- 135号 *** プレキャスト擁壁設置			(//)		
	T-25、道路用、H1100*B1050*L2000		m	38,104		歩A・単A
BA0210	*** B単- 136号 *** プレキャスト擁壁設置			(//)		
	T-25、道路用、H1100*B1050*L1300		m	76,553		歩A・単A
BA0210	*** B単- 137号 *** プレキャスト擁壁設置			(//)		
	T-25、道路用、H1100*B1050*L1000		m	97,523		歩A・単A
B08318	*** B単- 138号 *** 自由勾配側溝			(//)		
	B300*H1000 T-25 (C0蓋+グレーチング1箇所/10m)		m	49,267		歩A・単A
B08318	*** B単- 139号 *** 自由勾配側溝			(//)		
	B300*H1000 T-25 横断用 (暗渠型)		m	75,115		歩A・単A
000140	*** B単- 140号 *** 合流柵			(//)		
	F2型-III (T-25、グレーチング込)		箇所	164,154		歩A・単A
000141	*** B単- 141号 *** L型側溝-4			(//)		
	B300*H650		m	17,430		歩A・単A
000142	*** B単- 142号 *** 安全施設工			(//)		
	ガードレール、Gr-C-2B		m	11,666		歩A・単A
000143	*** B単- 143号 *** 防護柵撤去工			(//)		
	ガードレール		m	1,245		歩A・単A
B01205	*** B単- 144号 *** 購入土盛土			(//)		
	B<1.0		m3	4,842		歩A・単A
B01205	*** B単- 145号 *** 購入土盛土			(//)		
	1.0≦B<2.5		m3	4,842		歩A・単A
BA0109	*** B単- 146号 *** 法面整形			(//)		
	盛土部		m ²	421		歩A・単A
000147	*** B単- 147号 *** 植生シート			(//)		
	センチビードグラス		m ²	1,366		歩A・単A
B05502	*** B単- 148号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム			(//)		
	OF-400*400 (用水タイプ)		m	16,733		歩A・単A
000149	*** B単- 149号 *** ボックスカルバート			(//)		
	T-25 B400*H400*L2000 (RC)		m	48,718		歩A・単A
000150	*** B単- 150号 *** 継手工			(//)		
	B900*H650		箇所	14,600		歩A・単A
000151	*** B単- 151号 *** 沈砂池 (河川汚濁防止施設)					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	5m×5m		箇所	(//) 70,676		歩A・単A
000152	*** B単-152号 *** 廃プラスチック運搬					
			台	(//) 15,308		歩A・単A
000153	*** B単-153号 *** 廃プラスチック処分					
			m3	(//) 6,829		歩A・単A
000154	*** B単-154号 *** 木くず運搬					
			m3	(//) 2,253		歩A・単A
000155	*** B単-155号 *** 木くず処分					
			m3	(//) 4,257		歩A・単A
B19021	*** B単-156号 *** 交通誘導警備員					
	B		人	(//) 11,887		歩A・単A
000157	*** B単-157号 *** 資材仮設ヤード					
	H300 (購入土)		m ²	(//) 1,042		歩A・単A
000158	*** B単-158号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	湿地BD20t級		台	(//) 435,726		歩A・単A
000159	*** B単-159号 *** 通水試験工					
			m	(//) 299		歩A・単A
000160	*** B単-160号 *** 作付面積測量					
			ha	(//) 93,780		歩A・単A
000161	*** B単-161号 *** 表土扱い (表土はぎ) + 基盤造成 + 畦畔築立			(0)		
	ICT		ha	3,238,337		歩A・単A
000162	*** B単-162号 *** 表土扱い (表土戻し + 整地)			(0)		
	ICT		ha	1,673,448		歩A・単A
000163	*** B単-163号 *** 整備工			(0)		
			式	11,718,278		歩A・単A
BA0105	*** B単-164号 *** 土砂等運搬			(0)		
	その6へ		m3	818		歩A・単A
BA0105	*** B単-165号 *** 土砂等運搬			(0)		
	仮置き場へ		m3	872		歩A・単A
000166	*** B単-166号 *** 普通畦畔 (中畦畔)			(0)		
	KF、1ほ場		m	526		歩A・単A
000167	*** B単-167号 *** 普通畦畔 (中畦畔)			(0)		
	KF、10、13ほ場		m	526		歩A・単A
000168	*** B単-168号 *** 切土法面工			(0)		
	KC-3、1ほ場		m	289		歩A・単A
000169	*** B単-169号 *** 湛水畦畔 (本畦畔)			(0)		
	KT-1、1ほ場		m	648		歩A・単A
000170	*** B単-170号 *** 進入路工			(0)		
	II-1型		箇所	995		歩A・単A
000171	*** B単-171号 *** 進入路工			(0)		
	II-2型		箇所	3,996		歩A・単A
000172	*** B単-172号 *** 吸水渠			(0)		
	高密度ポリエチレン管 (ダブル、有孔)、φ50、トレンチヤ		m	941		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000173	*** B単-173号 *** 吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル、有孔)、φ75、10m		m	(0) 1,183		歩A・単A
000174	*** B単-174号 *** DVチーズ φ100*100		個	(0) 598		歩A・単A
000175	*** B単-175号 *** ウォールソー工 t=15cm		m	(0) 17,299		歩A・単A
BA0203	*** B単-176号 *** 舗装版切断 アスファルト舗装版、t=15cm以下		m	(0) 598		歩A・単A
BA0203	*** B単-177号 *** 舗装版切断 コンクリート舗装版、t=15cm以下		m	(0) 1,097		歩A・単A
B02162	*** B単-178号 *** コンクリート構造物取壊し 無筋構造物		m3	(0) 28,907		歩A・単A
000179	*** B単-179号 *** コンクリート殻等小運搬 150m未満		m3	(0) 1,124		歩A・単A
000180	*** B単-180号 *** FRP製T字管 φ250×75、三方離脱防止付		個	(0) 151,479		歩A・単A
000181	*** B単-181号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ60		m	(0) 583		歩A・単A
000182	*** B単-182号 *** 吸出し防止材		m	(0) 665		歩A・単A
B08318	*** B単-183号 *** 自由勾配側溝 B300*H1000 T-25 (C0蓋+グレーチング1箇所/10m)		m	(0) 49,153		歩A・単A
B08318	*** B単-184号 *** 自由勾配側溝 B300*H1000 T-25 横断用(暗渠型)、基礎砕石有り		m	(0) 75,846		歩A・単A
000185	*** B単-185号 *** 安全施設工 ガードレール、Gr-C-4E		m	(0) 12,820		歩A・単A
000186	*** B単-186号 *** 安全施設工 カーブミラー、設置・撤去		基	(0) 7,216		歩A・単A
B05502	*** B単-187号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム OF-400*400(用水タイプ)		m	(0) 16,733		歩A・単A
000188	*** B単-188号 *** 仮設排水路撤去 13ほ場		m	(0) 284		歩A・単A
000189	*** B単-189号 *** 排水ポンプ(仮設) φ50*1台(作業時)		式	(0) 586,351		歩A・単A
000190	*** B単-190号 *** 排水ポンプ(仮設) φ50*1台(作業時)		式	(0) 302,692		歩A・単A
000191	*** B単-191号 *** 排水ポンプ(仮設) φ50*1台(作業時)		式	(0) 208,027		歩A・単A
000192	*** B単-192号 *** 排水ポンプ(仮設) φ50*1台(常時)		式	(0) 256,071		歩A・単A
B19021	*** B単-193号 *** 交通誘導警備員 A		人	(0) 14,023		歩A・単A
000194	*** B単-194号 *** 仮設ヤード					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	表土扱い(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),,	(") 1.000	ha	656,186	(") 656,186	S単 25号
	合計				(") 656,186	
	単価				(") 597,446	
	官積算単価				656,186	合意率 0.910482
*** B単- 2号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	表土扱い(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),,	(") 1.000	ha	894,685	(") 894,685	S単 26号
	合計				(") 894,685	
	単価				(") 814,595	
	官積算単価				894,685	合意率 0.910482
*** B単- 3号 ***						
B10002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,,	(") 1.000	ha	1,052,701	(") 1,052,701	S単 27号
	合計				(") 1,052,701	
	単価				(") 958,465	
	官積算単価				1,052,701	合意率 0.910481
*** B単- 4号 ***						
000004	筆内運土 表土(運搬距離:80m以下)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 表土(運搬距離:80m以下),,	(") 1.000	m3	826	(") 826	S単 28号
	合計				(") 826	
	単価				(") 752	
	官積算単価				826	合意率 0.910411
*** B単- 5号 ***						
000005	筆内運土 表土戻し(運搬距離:80m以下)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 表土戻し(運搬距離:80m以下),,	(") 1.000	m3	826	(") 826	S単 29号
	合計				(") 826	
	単価				(") 752	
	官積算単価				826	合意率 0.910411
*** B単- 6号 ***						
000006	筆内運土 基盤(運搬距離:80m以下)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 基盤(運搬距離:80m以下),,	(") 1.000	m3	826	(") 826	S単 30号
	合計				(") 826	
	単価				(") 752	
	官積算単価				826	合意率 0.910411
*** B単- 7号 ***						

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000007	筆内運土 表土(運搬距離:180m以下)		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 表土(運搬距離:180m以下),,	() 1,000	m3	1,015	() 1,015	S単 31号
	合計				() 1,015	
	単価				() 924	
	官積算単価				1,015	合意率 0.910344
	*** B単-8号 ***					
000008	筆内運土 表土戻し(運搬距離:180m以下)		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 表土戻し(運搬距離:180m以下),,	() 1,000	m3	1,015	() 1,015	S単 32号
	合計				() 1,015	
	単価				() 924	
	官積算単価				1,015	合意率 0.910344
	*** B単-9号 ***					
000009	筆内運土 基盤(運搬距離:180m以下)		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 基盤(運搬距離:180m以下),,	() 1,000	m3	1,015	() 1,015	S単 33号
	合計				() 1,015	
	単価				() 924	
	官積算単価				1,015	合意率 0.910344
	*** B単-10号 ***					
000010	筆外運土 道路用土(運搬距離:180m以下)		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	筆外運土 道路用土(運搬距離:180m以下),,	() 1,000	m3	1,015	() 1,015	S単 34号
	合計				() 1,015	
	単価				() 924	
	官積算単価				1,015	合意率 0.910344
	*** B単-11号 ***					
000011	耕起 石礫・雑物除去含む、10,13ほ場		ha		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	耕起 石礫・雑物除去含む,,	() 1,000	ha	513,700	() 513,700	S単 35号
	合計				() 513,700	
	単価				() 467,715	
	官積算単価				513,700	合意率 0.910482
	*** B単-12号 ***					
000012	湛水畦畔 KH-50、10,13ほ場		m		() 100,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し、ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	() 23,500	m	906.2	() 21,296	S単 170号
S10009	畦畔整形工 あり	() 115,500	m	507	() 58,559	S単 147号
	合計				() 79,855	
	単価				() 727	
	官積算単価				799	合意率 0.909887
	*** B単-13号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000013	進入路工 I-1型(2筆型)		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	() 2.800	m3	259.2	() 726	S単 167号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘性土,砂及び砂質土,粘性土,なし	() 1.300	m ²	462	() 601	S単 171号
	合計				() 1,327	
	単価				() 1,208	
	官積算単価				1,327	合意率 0.910324
	*** B単-14号 ***					
000014	進入路工 I-2型(2筆型)		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	() 11.700	m3	259.2	() 3,033	S単 167号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘性土,砂及び砂質土,粘性土,なし	() 4.900	m ²	462	() 2,264	S単 171号
	合計				() 5,297	
	単価				() 4,823	
	官積算単価				5,297	合意率 0.910515
	*** B単-15号 ***					
000015	排水路進入路		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 1.300	m3	291.7	() 379	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	() 1.100	m3	1,838	() 2,022	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	() 1.100	m3	457	() 503	S単 9号
	合計				() 2,904	
	単価				() 2,644	
	官積算単価				2,904	合意率 0.910468
	*** B単-16号 ***					
B10105	吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル、有孔),φ50		m		() 10.000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(ポリ管),φ50~75mm	() 10.000	m	761	() 7,610	S単 151号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ポリ管),不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,	() 10.000	m	22	() 220	S単 148号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,	() 1.000	m3	1,012	() 1,012	S単 150号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,	() 10.000	m	420	() 4,200	S単 36号
S02116	コンクリート用碎石 ,25~5mm,	() 1.000	m3	3,850	() 3,850	S単 37号
	合計				() 16,892	
	単価				() 1,538	
	官積算単価				1,689	合意率 0.910597
	*** B単-17号 ***					
B10105	吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル、有孔),φ75		m		() 10.000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(ポリ管),φ50~75mm	() 10.000	m	761	() 7,610	S単 151号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ポリ管),不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,	() 10.000	m	22	() 220	S単 148号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,	() 0.900	m3	1,012	() 911	S単 150号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,	() 10.000	m	725	() 7,250	S単 38号
S02116	コンクリート用碎石 ,25~5mm,	() 1.000	m3	3,850	() 3,850	S単 37号
	合計				() 19,841	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 1,806	
	官積算単価				1,984	合意率 0.910282
	*** B単- 18号 ***					
B10107	集水渠 (ほ場整備工) 硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ75		m		(//) 10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工 (バックホウ掘削) 0.5 ≤ h ≤ 0.7m, 暗渠排水管 (定尺管), φ50~75mm	(//) 10,000	m	814	(//) 8,140	S単 152号
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管 (定尺管), -, 50m以下,	(//) 10,000	m	4	(//) 40	S単 149号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリ-フ' 薄肉管VU 径75 長4.0m,	(//) 2,500	本	2,430	(//) 6,075	S単 39号
	合 計				(//) 14,255	
	単 価				(//) 1,298	
	官積算単価				1,426	合意率 0.910238
	*** B単- 19号 ***					
B10107	集水渠 (ほ場整備工) 硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ100		m		(//) 10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工 (バックホウ掘削) 0.5 ≤ h ≤ 0.7m, 暗渠排水管 (定尺管), φ100mm	(//) 10,000	m	738	(//) 7,380	S単 153号
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管 (定尺管), -, 50m以下,	(//) 10,000	m	4	(//) 40	S単 149号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリ-フ' 薄肉管VU 径100 長4.0m,	(//) 2,500	本	3,660	(//) 9,150	S単 40号
	合 計				(//) 16,570	
	単 価				(//) 1,509	
	官積算単価				1,657	合意率 0.910681
	*** B単- 20号 ***					
B10107	集水渠 (ほ場整備工) 硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ125		m		(//) 10,000	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管 (定尺管), -, 50m以下,	(//) 10,000	m	4	(//) 40	S単 149号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管スリ-フ' 付, 4.0m管, 3箇所	(//) 10,000	m	2,726	(//) 27,260	S単 142号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -,	(//) 2,000	m3	2,073	(//) 4,146	S単 163号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 小規模 (標準)	(//) 1,800	m3	1,048	(//) 1,886	S単 159号
	合 計				(//) 33,332	
	単 価				(//) 3,035	
	官積算単価				3,333	合意率 0.910591
	*** B単- 21号 ***					
000021	水平水閘 φ125		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 φ125,,	(//) 1,000	個	45,600	(//) 45,600	S単 41号
	合 計				(//) 45,600	
	単 価				(//) 41,518	
	官積算単価				45,600	合意率 0.910482
	*** B単- 22号 ***					
000022	水平水閘 φ100		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 φ100,,	(//) 1,000	個	24,700	(//) 24,700	S単 42号
	合 計				(//) 24,700	
	単 価				(//) 22,489	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				24,700	合意率 0.910485
	*** B単- 23号 ***					
000023	溜樹 □300×420 (蓋付)		基		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, なし	() 1,000	基	3,443	() 3,443	S単 192号
S02116	溜樹 呼び名 300,,	() 1,000	個	5,890	() 5,890	S単 43号
	合計				() 9,333	
	単価				() 8,498	
	官積算単価				9,333	合意率 0.910532
	*** B単- 24号 ***					
000024	集水渠取付部 硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ125		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	() 1,500	m3	2,073	() 3,110	S単 163号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	() 1,600	m3	1,048	() 1,677	S単 159号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	() 1,400	m3	2,372	() 3,321	S単 3号
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管 (定尺管), -, 50m以下,	() 5,800	m	4	() 23	S単 149号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 3箇所	() 5,800	m	2,726	() 15,811	S単 142号
	合計				() 23,942	
	単価				() 21,799	
	官積算単価				23,942	合意率 0.910492
	*** B単- 25号 ***					
000025	集水渠取付部 硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ100		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	() 1,500	m3	2,073	() 3,110	S単 163号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	() 1,700	m3	1,048	() 1,782	S単 159号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	() 1,500	m3	2,372	() 3,558	S単 3号
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管 (定尺管), -, 50m以下,	() 5,800	m	4	() 23	S単 149号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 3箇所	() 5,800	m	2,081	() 12,070	S単 143号
	合計				() 20,543	
	単価				() 18,704	
	官積算単価				20,543	合意率 0.91048
	*** B単- 26号 ***					
000026	管理孔タイプI 高密度ポリエチレン管、ダブル、無孔、φ100+50		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	() 0,500	m3	2,073	() 1,037	S単 163号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	() 0,600	m3	1,048	() 629	S単 159号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	() 0,500	m3	2,372	() 1,186	S単 3号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付, 波状管, 50~150mm, 不要	() 4,900	m	256.5	() 1,257	S単 196号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,	() 4,900	m	420	() 2,058	S単 36号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付, 波状管, 50~150mm, 不要	() 1,000	m	1,126	() 1,126	S単 197号
S02116	高密度ポリエチレン管ソケット ダブル、φ50,,	() 1,000	個	210	() 210	S単 44号
S02116	高密度ポリエチレン管キャップ ダブル、φ100,,	() 1,000	個	900	() 900	S単 45号
	合計				() 8,403	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 7.651	
	官積算単価				8.403	合意率 0.910508
	*** B単- 27号 ***					
000027	管理孔タイプII 高密度ポリエチレン管、ダブル、無孔、φ100×50		箇所		(//) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模), , ,	(//) 0.500	m3	2.073	(//) 1.037	S単 163号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	(//) 0.600	m3	1.048	(//) 629	S単 159号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(I)	(//) 0.500	m3	2.372	(//) 1.186	S単 3号
SA0874	SP 暗渠排水管 掘付、波状管、50~150mm、不要	(//) 4.600	m	256.5	(//) 1.180	S単 196号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造), ,	(//) 4.600	m	420	(//) 1.932	S単 36号
SA0874	SP 暗渠排水管 掘付、波状管、50~150mm、不要	(//) 1.000	m	1.126	(//) 1.126	S単 197号
S02116	高密度ポリエチレン管ソケット ダブル、φ50, ,	(//) 1.000	個	210	(//) 210	S単 44号
S02116	高密度ポリエチレン管キャップ ダブル、φ100, ,	(//) 1.000	個	900	(//) 900	S単 45号
	合 計				(//) 8.200	
	単 価				(//) 7.466	
	官積算単価				8.200	合意率 0.910487
	*** B単- 28号 ***					
000028	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、φ75×90°		個		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、φ75×90° , ,	(//) 1.000	個	1.200	(//) 1.200	S単 46号
	合 計				(//) 1.200	
	単 価				(//) 1.093	
	官積算単価				1.200	合意率 0.910833
	*** B単- 29号 ***					
000029	高密度ポリエチレン管VU用ソケット ダブル、φ75		個		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管VU用ソケット ダブル、φ75, ,	(//) 1.000	個	1.140	(//) 1.140	S単 47号
	合 計				(//) 1.140	
	単 価				(//) 1.038	
	官積算単価				1.140	合意率 0.910526
	*** B単- 30号 ***					
000030	高密度ポリエチレン管異径ソケット ダブル、φ75×50		個		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管異径ソケット ダブル、φ75×50, ,	(//) 1.000	個	660	(//) 660	S単 48号
	合 計				(//) 660	
	単 価				(//) 601	
	官積算単価				660	合意率 0.910606
	*** B単- 31号 ***					
000031	DVチーズ φ75×75		個		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	DVチーズ φ75×75, ,	(//) 1.000	個	316	(//) 316	S単 49号
	合 計				(//) 316	
	単 価				(//) 288	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				316	合意率 0.911392
	*** B単- 32号 ***					
000032	D Vチーズ φ125*125		個		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	D Vチーズ φ125*125,,	(//) 1.000	個	1,200	(//) 1,200	S単 50号
	合 計				(//) 1,200	
	単 価				(//) 1,093	
	官積算単価				1,200	合意率 0.910833
	*** B単- 33号 ***					
000033	D V異径チーズ φ100*75		個		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	D V異径チーズ φ100*75,,	(//) 1.000	個	497	(//) 497	S単 51号
	合 計				(//) 497	
	単 価				(//) 453	
	官積算単価				497	合意率 0.911468
	*** B単- 34号 ***					
000034	D V異径チーズ φ125*75		個		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	D V異径チーズ φ125*75,,	(//) 1.000	個	1,480	(//) 1,480	S単 52号
	合 計				(//) 1,480	
	単 価				(//) 1,348	
	官積算単価				1,480	合意率 0.91081
	*** B単- 35号 ***					
000035	D V異径ソケット φ125*100		個		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	D V異径ソケット φ125*100,,	(//) 1.000	個	358	(//) 358	S単 53号
	合 計				(//) 358	
	単 価				(//) 326	
	官積算単価				358	合意率 0.910614
	*** B単- 36号 ***					
000036	D V異径ソケット φ100*75		個		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	D V異径ソケット φ100*75,,	(//) 1.000	個	245	(//) 245	S単 54号
	合 計				(//) 245	
	単 価				(//) 223	
	官積算単価				245	合意率 0.910204
	*** B単- 37号 ***					
000037	田面排水工 排水口,排水タイプ1		箇所		(//) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	(//) 1.100	m3	2,073	(//) 2,280	S単 163号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(//) 0.700	m3	4,411	(//) 3,088	S単 4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(//) 10.000	基	3,443	(//) 34,430	S単 192号
S02116	田面排水ボックス H0.6×B0.34,硬質塩ビ調節板付,,	(//) 10.000	個	11,600	(//) 116,000	S単 55号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(//) 0.100	m3	31,260	(//) 3,126	S単 179号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(//) 1.800	m ²	8,300	(//) 14,940	S単 186号
	合 計				(//) 173,864	
	単 価				(//) 15,830	
	官積算単価				(//) 17,386	合意率 0.910502
	*** B単- 38号 ***					
000038	田面排水工 排水管,排水タイプ1 (法面部)		m		(//) 17,500	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	(//) 3.300	m3	2,073	(//) 6,841	S単 163号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(//) 3.000	m3	4,411	(//) 13,233	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(//) 3.400	m3	1,722	(//) 5,855	S単 160号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,3箇所	(//) 17.500	m	3,385	(//) 59,238	S単 144号
	合 計				(//) 85,167	
	単 価				(//) 4,431	
	官積算単価				(//) 4,867	合意率 0.910417
	*** B単- 39号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(//) 1.000	m3	10,520	(//) 10,520	S単 132号
	合 計				(//) 10,520	
	単 価				(//) 9,578	
	官積算単価				(//) 10,520	合意率 0.910456
	*** B単- 40号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(//) 1.000	m3	18,510	(//) 18,510	S単 133号
	合 計				(//) 18,510	
	単 価				(//) 16,853	
	官積算単価				(//) 18,510	合意率 0.91048
	*** B単- 41号 ***					
BA0202	舗装版破碎 アスファルト舗装版、t=15cm以下		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(//) 1.000	m ²	218.2	(//) 218	S単 177号
	合 計				(//) 218	
	単 価				(//) 198	
	官積算単価				(//) 218	合意率 0.908256
	*** B単- 42号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート殻		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	(//) 1.000	m3	2,480	(//) 2,480	S単 174号
	合 計				(//) 2,480	
	単 価				(//) 2,257.99	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				2.480	合意率 0.910482
	*** B単- 43号 ***					
BA0201	殻運搬 鉄筋コンクリート殻		m3		(//) 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	(//) 1.000	m3	3.073	(//) 3.073	S単 175号
	合計				(//) 3.073	
	単価				(//) 2.798	
	官積算単価				3.073	合意率 0.91051
	*** B単- 44号 ***					
BA0201	殻運搬 アスファルト殻		m3		(//) 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	(//) 1.000	m3	3.713	(//) 3.713	S単 176号
	合計				(//) 3.713	
	単価				(//) 3.380.57	
	官積算単価				3.713	合意率 0.910469
	*** B単- 45号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m3		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート	(//) 1.000	m3	2.820	(//) 2.820	S単 127号
	合計				(//) 2.820	
	単価				(//) 2.568	
	官積算単価				2.820	合意率 0.910638
	*** B単- 46号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻		m3		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート	(//) 1.000	m3	3.750	(//) 3.750	S単 128号
	合計				(//) 3.750	
	単価				(//) 3.414	
	官積算単価				3.750	合意率 0.9104
	*** B単- 47号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト殻		m3		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(//) 1.000	m3	3.520	(//) 3.520	S単 129号
	合計				(//) 3.520	
	単価				(//) 3.205	
	官積算単価				3.520	合意率 0.910511
	*** B単- 48号 ***					
000048	コンクリート殻等小運搬 50m以下		m3		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(//) 1.000	m3	803	(//) 803	S単 14号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(//) 1.000	m3	285.9	(//) 286	S単 161号
	合計				(//) 1.089	
	単価				(//) 991.50	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,089	合意率 0.910475
	*** B単- 49号 ***					
000049	コンクリート殻等小運搬 100m未満		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、100m未満	(//) 1,000	m3	877	(//) 877	S単 15号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石、土量50,000m3未満	(//) 1,000	m3	285.9	(//) 286	S単 161号
	合計				(//) 1,163	
	単価				(//) 1,058.91	
	官積算単価				1,163	合意率 0.910504
	*** B単- 50号 ***					
000050	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2 VUφ300,As舗装下,配管土工B		m		(//) 10,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2 VUφ300,As舗装下,配管土工B,,	(//) 10,000	m	26,519	(//) 265,190	S単 56号
	合計				(//) 265,190	
	単価				(//) 24,145	
	官積算単価				26,519	合意率 0.910479
	*** B単- 51号 ***					
000051	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2 VUφ350,As舗装下,配管土工B		m		(//) 10,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2 VUφ350,As舗装下,配管土工B,,	(//) 10,000	m	31,267	(//) 312,670	S単 57号
	合計				(//) 312,670	
	単価				(//) 28,468	
	官積算単価				31,267	合意率 0.91048
	*** B単- 52号 ***					
000052	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-1 VUφ250,As舗装下,配管土工B		m		(//) 10,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-1 VUφ250,As舗装下,配管土工B,,	(//) 10,000	m	18,579	(//) 185,790	S単 58号
	合計				(//) 185,790	
	単価				(//) 16,916	
	官積算単価				18,579	合意率 0.91049
	*** B単- 53号 ***					
000053	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-1 VUφ200,As舗装下,配管土工B		m		(//) 10,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-1 VUφ200,As舗装下,配管土工B,,	(//) 10,000	m	14,299	(//) 142,990	S単 59号
	合計				(//) 142,990	
	単価				(//) 13,019	
	官積算単価				14,299	合意率 0.910483
	*** B単- 54号 ***					
000054	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-1 VUφ150,As舗装下,配管土工B		m		(//) 10,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-1 VUφ150,As舗装下,配管土工B,,	(//) 10,000	m	11,854	(//) 118,540	S単 60号
	合計				(//) 118,540	
	単価				(//) 10,793	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				11,854	合意率 0.910494
	*** B単- 55号 ***					
000055	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-1 VU φ100,As舗装下,配管土工B		m		(//) 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-1 VU φ100,As舗装下,配管土工B, ,	(//) 10,000	m	9,716	(//) 97,160	S単 61号
	合 計				(//) 97,160	
	単 価				(//) 8,846	
	官積算単価				9,716	合意率 0.910456
	*** B単- 56号 ***					
000056	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-2 VU φ250,As舗装下,配管土工B		m		(//) 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-2 VU φ250,As舗装下,配管土工B, ,	(//) 10,000	m	21,638	(//) 216,380	S単 62号
	合 計				(//) 216,380	
	単 価				(//) 19,701	
	官積算単価				21,638	合意率 0.910481
	*** B単- 57号 ***					
000057	管材小運搬 50m以下		ton		(//) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	管材小運搬 50m以下, ,	(//) 1,000	ton	2,151	(//) 2,151	S単 63号
	合 計				(//) 2,151	
	単 価				(//) 1,958.33	
	官積算単価				2,151	合意率 0.910852
	*** B単- 58号 ***					
000058	管材小運搬 100m未満		ton		(//) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	管材小運搬 100m未満, ,	(//) 1,000	ton	2,243	(//) 2,243	S単 64号
	合 計				(//) 2,243	
	単 価				(//) 2,042.22	
	官積算単価				2,243	合意率 0.910501
	*** B単- 59号 ***					
000059	管材小運搬 150m未満		ton		(//) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	管材小運搬 150m未満, ,	(//) 1,000	ton	2,368	(//) 2,368	S単 65号
	合 計				(//) 2,368	
	単 価				(//) 2,156	
	官積算単価				2,368	合意率 0.910472
	*** B単- 60号 ***					
000060	管材小運搬 200m未満		ton		(//) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	管材小運搬 200m未満, ,	(//) 1,000	ton	2,501	(//) 2,501	S単 66号
	合 計				(//) 2,501	
	単 価				(//) 2,277.50	
	官積算単価				2,501	合意率 0.910544

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 61号 ***						
000061	砂小運搬 50m以下		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	砂小運搬 50m以下,,	() 1,000	m3	1,339	() 1,339	S単 67号
	合 計				() 1,339	
	単 価				() 1,219.08	
	官積算単価				1,339	合意率 0.910464
*** B単- 62号 ***						
000062	砂小運搬 100m未満		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	砂小運搬 100m未満,,	() 1,000	m3	1,436	() 1,436	S単 68号
	合 計				() 1,436	
	単 価				() 1,307.45	
	官積算単価				1,436	合意率 0.910483
*** B単- 63号 ***						
000063	砂小運搬 150m未満		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	砂小運搬 150m未満,,	() 1,000	m3	1,549	() 1,549	S単 69号
	合 計				() 1,549	
	単 価				() 1,410.31	
	官積算単価				1,549	合意率 0.910474
*** B単- 64号 ***						
000064	砂小運搬 200m未満		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 1,000	m3	291.7	() 292	S単 158号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,200m未満	() 1,000	m3	1,030	() 1,030	S単 16号
	合 計				() 1,322	
	単 価				() 1,203.64	
	官積算単価				1,322	合意率 0.910468
*** B単- 65号 ***						
000065	FRP製T字管 φ300×250, 三方離脱防止付		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製T字管 φ300×250, 三方離脱防止付,,	() 1,000	個	228,645	() 228,645	S単 70号
	合 計				() 228,645	
	単 価				() 208,177	
	官積算単価				228,645	合意率 0.910481
*** B単- 66号 ***						
000066	FRP製T字管 φ250×75, 一方離脱防止付		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製T字管 φ250×75, 一方離脱防止付,,	() 1,000	個	52,440	() 52,440	S単 71号
	合 計				() 52,440	
	単 価				() 47,746	
	官積算単価				52,440	合意率 0.910488

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 67号 ***						
000067	FRP製T字管 φ200×75、一方離脱防止付		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製T字管 φ200×75、一方離脱防止付、	() 1,000	個	42,130	() 42,130	S単 72号
	合 計				() 42,130	
	単 価				() 38,359	
	官積算単価				42,130	合意率 0.910491
*** B単- 68号 ***						
000068	FRP製T字管 φ100×75、一方離脱防止付		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製T字管 φ100×75、一方離脱防止付、	() 1,000	個	34,125	() 34,125	S単 73号
	合 計				() 34,125	
	単 価				() 31,070	
	官積算単価				34,125	合意率 0.910476
*** B単- 69号 ***						
000069	FRP製段落T字管 φ250×200×75、三方離脱防止継手付		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製段落T字管 φ250×200×75、三方離脱防止継手付、	() 1,000	個	120,235	() 120,235	S単 74号
	合 計				() 120,235	
	単 価				() 109,472	
	官積算単価				120,235	合意率 0.910483
*** B単- 70号 ***						
000070	FRP製段落T字管 φ200×150×75、三方離脱防止継手付		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製段落T字管 φ200×150×75、三方離脱防止継手付、	() 1,000	個	79,425	() 79,425	S単 75号
	合 計				() 79,425	
	単 価				() 72,315	
	官積算単価				79,425	合意率 0.910481
*** B単- 71号 ***						
000071	FRP製片落管 φ150×100、離脱防止内蔵型		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製片落管 φ150×100、離脱防止内蔵型、	() 1,000	個	54,010	() 54,010	S単 76号
	合 計				() 54,010	
	単 価				() 49,175	
	官積算単価				54,010	合意率 0.910479
*** B単- 72号 ***						
000072	FRP製T字管(VU) φ150×75、三方離脱防止内蔵型		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製T字管(VU) φ150×75、三方離脱防止内蔵型、	() 1,000	個	71,145	() 71,145	S単 77号
	合 計				() 71,145	
	単 価				() 64,776	
	官積算単価				71,145	合意率 0.910478

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 73号 ***						
000073	鋳鉄製メカ型曲管 φ250×22° 1/2, 離脱防止継手付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋳鉄製メカ型曲管 φ250×22° 1/2, 離脱防止継手付,,	(") 1.000	個	144,187	(") 144,187	S単 78号
	合 計				(") 144,187	
	単 価				(") 131,280	
	官積算単価				144,187	合意率 0.910484
*** B単- 74号 ***						
000074	鋳鉄製メカ型曲管 φ75×90° , 離脱防止継手付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋳鉄製メカ型曲管 φ75×90° , 離脱防止継手付,,	(") 1.000	個	30,653	(") 30,653	S単 79号
	合 計				(") 30,653	
	単 価				(") 27,909	
	官積算単価				30,653	合意率 0.910481
*** B単- 75号 ***						
000075	鋳鉄製メカ型片落管 φ100×75, 離脱防止継手付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋳鉄製メカ型片落管 φ100×75, 離脱防止継手付,,	(") 1.000	個	38,650	(") 38,650	S単 80号
	合 計				(") 38,650	
	単 価				(") 35,190	
	官積算単価				38,650	合意率 0.910478
*** B単- 76号 ***						
000076	FRP製T字管 (フランジ付) φ250*75、離脱防止リング内臓		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製T字管 (フランジ付) φ250*75、離脱防止リング内臓,,	(") 1.000	個	146,035	(") 146,035	S単 81号
	合 計				(") 146,035	
	単 価				(") 132,962	
	官積算単価				146,035	合意率 0.91048
*** B単- 77号 ***						
000077	FRP製泥吐管 φ100×φ75 三方離脱防止内蔵型		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製泥吐管 φ100×φ75 三方離脱防止内蔵型,,	(") 1.000	個	128,483	(") 128,483	S単 82号
	合 計				(") 128,483	
	単 価				(") 116,981	
	官積算単価				128,483	合意率 0.910478
*** B単- 78号 ***						
000078	塩ビ管用離脱防止金具 φ300		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用離脱防止金具 φ300,,	(") 1.000	個	94,895	(") 94,895	S単 83号
	合 計				(") 94,895	
	単 価				(") 86,400	
	官積算単価				94,895	合意率 0.91048
*** B単- 79号 ***						

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000079	塩ビ管用離脱防止金具 φ250		個		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用離脱防止金具 φ250,,	() 1.000	個	69,665	() 69,665	S単 84号
	合計				() 69,665	
	単価				() 63,429	
	官積算単価				69,665	合意率 0.910485
	*** B単- 80号 ***					
000080	ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 300mm (内ねじ式)		基		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 300mm (内ねじ式) ,,	() 1.000	基	423,994	() 423,994	S単 85号
	合計				() 423,994	
	単価				() 386,039	
	官積算単価				423,994	合意率 0.910482
	*** B単- 81号 ***					
000081	制水弁保護工 φ350,H=690		組		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	制水弁保護工 φ350,H=690,,	() 1.000	組	369,269	() 369,269	S単 86号
	合計				() 369,269	
	単価				() 336,213	
	官積算単価				369,269	合意率 0.910482
	*** B単- 82号 ***					
000082	ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 250mm (内ねじ式)		基		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 250mm (内ねじ式) ,,	() 1.000	基	334,713	() 334,713	S単 87号
	合計				() 334,713	
	単価				() 304,750	
	官積算単価				334,713	合意率 0.910481
	*** B単- 83号 ***					
000083	制水弁保護工 φ350,H=690		組		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	制水弁保護工 φ350,H=690,,	() 1.000	組	308,449	() 308,449	S単 88号
	合計				() 308,449	
	単価				() 280,837	
	官積算単価				308,449	合意率 0.910481
	*** B単- 84号 ***					
000084	弁類 空気弁,25mm,1号空気弁		基		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	弁類 空気弁,25mm,1号空気弁,,	() 1.000	基	95,167	() 95,167	S単 89号
	合計				() 95,167	
	単価				() 86,648	
	官積算単価				95,167	合意率 0.910483
	*** B単- 85号 ***					
000085	空気弁保護工 φ500,H600		組		() 1.000	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	空気弁保護工 φ500,H600,,	(") 1.000	組	177,728	(") 177,728	S単 90号
	合計				(") 177,728	
	単価				(") 161,818	
	官積算単価				177,728	合意率 0.910481
	*** B単- 86号 ***					
000086	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VUφ75,給水栓土工		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VUφ75,給水栓土工,,	(") 10.000	m	6,009	(") 60,090	S単 91号
	合計				(") 60,090	
	単価				(") 5,471	
	官積算単価				6,009	合意率 0.910467
	*** B単- 87号 ***					
000087	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm,,	(") 1.000	m	2,040	(") 2,040	S単 92号
	合計				(") 2,040	
	単価				(") 1,857	
	官積算単価				2,040	合意率 0.910294
	*** B単- 88号 ***					
000088	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSエルボ φ75*90°		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSエルボ φ75*90° ,,	(") 1.000	個	1,504	(") 1,504	S単 93号
	合計				(") 1,504	
	単価				(") 1,369	
	官積算単価				1,504	合意率 0.910239
	*** B単- 89号 ***					
000089	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSベンド φ75*45°		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSベンド φ75*45° ,,	(") 1.000	個	3,300	(") 3,300	S単 94号
	合計				(") 3,300	
	単価				(") 3,005	
	官積算単価				3,300	合意率 0.910606
	*** B単- 90号 ***					
000090	給水栓 水田用,自動給水栓80A		箇所		(") 10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	給水栓 水田用,自動給水栓80A,,	(") 10.000	箇所	98,356	(") 983,560	S単 95号
	合計				(") 983,560	
	単価				(") 89,551	
	官積算単価				98,356	合意率 0.910478
	*** B単- 91号 ***					
000091	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) 1号排泥工 VUφ75,排泥土工 (土被り690)		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) 1号排泥工 VUφ75,排泥土工 (土被り690) ,,	(") 10.000	m	8,159	(") 81,590	S単 96号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(//) 81,590	
	単価				(//) 7,429	
	官積算単価				8,159	合意率 0.910528
	*** B単- 92号 ***					
000092	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU, φ75mm		m		(//) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU, φ75mm,,	(//) 1,000	m	2,040	(//) 2,040	S単 97号
	合計				(//) 2,040	
	単価				(//) 1,857	
	官積算単価				2,040	合意率 0.910294
	*** B単- 93号 ***					
000093	仕切弁 FCD 7.5K 75mm (内ねじ式)		基		(//) 1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	仕切弁 FCD 7.5K 75mm (内ねじ式),,	(//) 1,000	基	68,311	(//) 68,311	S単 98号
	合計				(//) 68,311	
	単価				(//) 62,196	
	官積算単価				68,311	合意率 0.910482
	*** B単- 94号 ***					
000094	制水弁保護工 φ75、A、H640		組		(//) 1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	制水弁保護工 φ75、A、H640,,	(//) 1,000	組	123,789	(//) 123,789	S単 99号
	合計				(//) 123,789	
	単価				(//) 112,708	
	官積算単価				123,789	合意率 0.910484
	*** B単- 95号 ***					
000095	コンクリート削孔 φ150		孔		(//) 1,000 孔	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下	(//) 1,000	本	4,313	(//) 4,313	S単 13号
	合計				(//) 4,313	
	単価				(//) 3,927	
	官積算単価				4,313	合意率 0.910503
	*** B単- 96号 ***					
000096	モルタル充填 1 : 3		m3		(//) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目), 1:3	(//) 1,000	m3	39,867	(//) 39,867	S単 134号
	合計				(//) 39,867	
	単価				(//) 36,298	
	官積算単価				39,867	合意率 0.910477
	*** B単- 97号 ***					
000097	埋設表示テープ B150、農水用		m		(//) 100,000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設表示テープ B150、農水用,,	(//) 100,000	m	752	(//) 75,200	S単 100号
	合計				(//) 75,200	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 685	
	官積算単価				752	合意率 0.910904
	*** B単- 98号 ***					
BA0103	床掘り		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	(//) 1,000	m3	317.2	(//) 317	S単 164号
	合 計				(//) 317	
	単 価				(//) 288.62	
	官積算単価				317	合意率 0.910482
	*** B単- 99号 ***					
B01505	流用土盛土 B<1.0		m3		(//) 9,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	(//) 9,000	m3	591	(//) 5,319	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(//) 10,000	m3	291.7	(//) 2,917	S単 158号
	合 計				(//) 8,236	
	単 価				(//) 833	
	官積算単価				915	合意率 0.910382
	*** B単- 100号 ***					
B01505	流用土盛土 1.0≦B<2.5		m3		(//) 9,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	(//) 9,000	m3	457	(//) 4,113	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(//) 10,000	m3	291.7	(//) 2,917	S単 158号
	合 計				(//) 7,030	
	単 価				(//) 711	
	官積算単価				781	合意率 0.910371
	*** B単- 101号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 汚質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	(//) 1,000	m ²	462	(//) 462	S単 171号
	合 計				(//) 462	
	単 価				(//) 421	
	官積算単価				462	合意率 0.911255
	*** B単- 102号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 汚質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	(//) 1,000	m ²	906.2	(//) 906	S単 170号
	合 計				(//) 906	
	単 価				(//) 825	
	官積算単価				906	合意率 0.910596
	*** B単- 103号 ***					
000103	植生シート センチピードグラス		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート センチピードグラス (材工共)	(//) 1,000	m ²	1,500	(//) 1,500	S単 101号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区區画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(//) 1,500	
	単価				(//) 1,366	
	官積算単価				1,500	合意率 0.910666
	*** B単-104号 ***					
000104	鉄筋コンクリート大型フリューム OF-500*400 (水抜孔有、フィルター付)		m		(//) 10,000 m	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)	(//) 2,900	m3	2,372	(//) 6,879	S単 3号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(//) 10,000	m	3,281	(//) 32,810	S単 137号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(//) 5,700	m3	317.2	(//) 1,808	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 5,600	m ²	432.5	(//) 2,422	S単 169号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(//) 3,200	m3	291.7	(//) 933	S単 158号
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム B500*H400*L2000 (水抜孔有),,	(//) 5,000	個	26,900	(//) 134,500	S単 102号
S02116	カップフィルター φ50,,	(//) 40,000	個	355	(//) 14,200	S単 103号
S02115	普通作業員	(//) 0.160	人	21,624	(//) 3,460	S単 19号
	合計				(//) 197,012	
	単価				(//) 17,937	
	官積算単価				19,701	合意率 0.910461
	*** B単-105号 ***					
000105	鉄筋コンクリート大型フリューム OF-800*600 (水抜孔有、フィルター付)		m		(//) 10,000 m	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)	(//) 5,000	m3	2,372	(//) 11,860	S単 3号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(//) 10,000	m	3,281	(//) 32,810	S単 137号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(//) 13,800	m3	317.2	(//) 4,377	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 11,200	m ²	432.5	(//) 4,844	S単 169号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(//) 5,600	m3	291.7	(//) 1,634	S単 158号
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム B800*H600*L2000 (浮力対応型),,	(//) 5,000	個	48,400	(//) 242,000	S単 104号
S02116	カップフィルター φ50,,	(//) 40,000	個	355	(//) 14,200	S単 103号
S02115	普通作業員	(//) 0.160	人	21,624	(//) 3,460	S単 19号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(//) 11,200	m ³	1,483	(//) 16,610	S単 178号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(//) 0,600	m3	26,230	(//) 15,738	S単 180号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均シコンクリート	(//) 1,000	m ²	4,708	(//) 4,708	S単 187号
	合計				(//) 352,241	
	単価				(//) 32,071	
	官積算単価				35,224	合意率 0.910487
	*** B単-106号 ***					
000106	鉄筋コンクリート大型フリューム OF-900*600 (水抜孔有、フィルター付)		m		(//) 10,000 m	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)	(//) 5,000	m3	2,372	(//) 11,860	S単 3号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(//) 10,000	m	5,156	(//) 51,560	S単 138号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 14.700	m ³	317.2	() 4,663	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 12.200	m ²	432.5	() 5,277	S単 169号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 5.600	m ³	291.7	() 1,634	S単 158号
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム B900*H600*L2000 (浮力対応型) , ,	() 5.000	個	50,700	() 253,500	S単 105号
S02116	カップフィルター φ50, ,	() 40.000	個	355	() 14,200	S単 103号
S02115	普通作業員	() 0.160	人	21,624	() 3,460	S単 19号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	() 12.200	m ²	1,483	() 18,093	S単 178号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.600	m ³	26,230	() 15,738	S単 180号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 1.000	m ²	4,708	() 4,708	S単 187号
	合計				() 384,693	
	単価				() 35,025	
	官積算単価				38,469	合意率 0.910473
	*** B単- 107号 ***					
000107	ボックスカルバート T-25 B1000*H900(RC)		m		() 6,300	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	() 26.800	m ³	282.6	() 7,574	S単 165号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 9.200	m ²	432.5	() 3,979	S単 169号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	() 16.800	m ³	239.9	() 4,030	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)	() 15.100	m ³	2,372	() 35,817	S単 3号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎碎石+均しコンクリート,無し,なし	() 6.300	m	16,750	() 105,525	S単 191号
S02116	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m, ,	() 2.000	個	187,000	() 374,000	S単 106号
S02116	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長1.3m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m, ,	() 1.000	個	196,000	() 196,000	S単 107号
S02116	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m, ,	() 1.000	個	168,000	() 168,000	S単 108号
	合計				() 894,925	
	単価				() 129,336	
	官積算単価				142,052	合意率 0.910483
	*** B単- 108号 ***					
000108	コンクリート二次製品小運搬 50m以下		ton		() 1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	() 1.000	ton	2,452	() 2,452	S単 17号
	合計				() 2,452	
	単価				() 2,232.48	
	官積算単価				2,452	合意率 0.910476
	*** B単- 109号 ***					
000109	コンクリート二次製品小運搬 100m未満		ton		() 1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	() 1.000	ton	2,526	() 2,526	S単 18号
	合計				() 2,526	
	単価				() 2,299.87	
	官積算単価				2,526	合意率 0.910479
	*** B単- 110号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区區画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000110	合流機 S5型-II		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	() 15.900	m3	282.6	() 4.493	S単 165号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 9.800	m3	239.9	() 2.351	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	() 8.800	m3	2,372	() 20,874	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 4.400	m ²	432.5	() 1,903	S単 169号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツクお(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.200	m3	29,740	() 5,948	S単 181号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 0.400	m ²	4,708	() 1,883	S単 187号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツクお(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	() 3.600	m3	29,610	() 106,596	S単 182号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	() 23.700	m ²	9,218	() 218,467	S単 188号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	() 0.164	ton	167,349	() 27,445	S単 135号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	() 0.112	ton	165,289	() 18,512	S単 136号
	合計				() 408,472	
	単価				() 371,906	
	官積算単価				408,472	合意率 0.910481
	*** B単- 111号 ***					
000111	呑口・吐口工 NHK 6 型		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	() 8.200	m3	282.6	() 2,317	S単 165号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 5.200	m3	239.9	() 1,247	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	() 4.700	m3	2,372	() 11,148	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 3.100	m ²	432.5	() 1,341	S単 169号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツクお(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.200	m3	29,740	() 5,948	S単 181号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 0.400	m ²	4,708	() 1,883	S単 187号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツクお(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	() 1.300	m3	29,610	() 38,493	S単 182号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	() 9.600	m ²	9,218	() 88,493	S単 188号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	() 0.073	ton	167,349	() 12,216	S単 135号
	合計				() 163,086	
	単価				() 148,487	
	官積算単価				163,086	合意率 0.910482
	*** B単- 112号 ***					
000112	呑口・吐口工 NHK 7 型		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	() 8.700	m3	282.6	() 2,459	S単 165号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 5.300	m3	239.9	() 1,271	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	() 4.700	m3	2,372	() 11,148	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 3.500	m ²	432.5	() 1,514	S単 169号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツクお(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.200	m3	29,740	() 5,948	S単 181号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 0.400	m ²	4,708	() 1,883	S単 187号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(//) 1.400	m3	29,610	(//) 41,454	S単 182号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(//) 9.700	m ²	9,218	(//) 89,415	S単 188号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(//) 0.075	ton	167,349	(//) 12,551	S単 135号
	合計				(//) 167,643	
	単価				(//) 152,636	
	官積算単価				167,643	合意率 0.910482
	*** B単- 113号 ***					
BA0103	床掘り		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(//) 1,000	m3	317.2	(//) 317	S単 164号
	合計				(//) 317	
	単価				(//) 288.62	
	官積算単価				317	合意率 0.910478
	*** B単- 114号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 1,000	m ²	432.5	(//) 433	S単 169号
	合計				(//) 433	
	単価				(//) 394	
	官積算単価				433	合意率 0.90993
	*** B単- 115号 ***					
B01209	埋戻 流用土(構造物周辺)		m3		(//) 9,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)	(//) 9,000	m3	2,372	(//) 21,348	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(//) 10,000	m3	291.7	(//) 2,917	S単 158号
	合計				(//) 24,265	
	単価				(//) 2,454.65	
	官積算単価				2,696	合意率 0.910481
	*** B単- 116号 ***					
B01505	流用土盛土		m3		(//) 9,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクト(I)	(//) 9,000	m3	2,372	(//) 21,348	S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(//) 10,000	m3	291.7	(//) 2,917	S単 158号
	合計				(//) 24,265	
	単価				(//) 2,455	
	官積算単価				2,696	合意率 0.910608
	*** B単- 117号 ***					
B08310	購入土路体 1.0≦B<2.5		m3		(//) 9,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,なし	(//) 9,000	m3	457	(//) 4,113	S単 11号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(//) 9,000	m3	1,470	(//) 13,230	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(//) 10,000	m3	239.9	(//) 2,399	S単 162号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 19,742	
	単価				(") 1,998	
	官積算単価				2,194	合意率 0.910665
	*** B単-118号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 流用土、B \geq 4.0		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	259.2	(") 259	S単 167号
	合計				(") 259	
	単価				(") 236	
	官積算単価				259	合意率 0.911196
	*** B単-119号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 購入土、B \geq 4.0		m3		(") 9,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 9,000	m3	259.2	(") 2,333	S単 167号
S02116	山土砂	(") 12,000	m3	2,200	(") 26,400	S単 109号
	合計				(") 28,733	
	単価				(") 2,907	
	官積算単価				3,193	合意率 0.910429
	*** B単-120号 ***					
BA0107	路床盛土 購入土、2.5 \leq B<4.0		m3		(") 9,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 9,000	m3	946.1	(") 8,515	S単 168号
S02116	山土砂	(") 12,000	m3	2,200	(") 26,400	S単 109号
	合計				(") 34,915	
	単価				(") 3,532	
	官積算単価				3,879	合意率 0.910543
	*** B単-121号 ***					
BA0107	路床盛土 流用土、2.5 \leq B<4.0		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1,000	m3	946.1	(") 946	S単 168号
	合計				(") 946	
	単価				(") 861	
	官積算単価				946	合意率 0.910147
	*** B単-122号 ***					
B08306	購入土路床 1.0 \leq B<2.5		m3		(") 9,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動 σ - γ 締固め2.5m未満) 路床,3.0 \sim 4.0ton,なし	(") 9,000	m3	503	(") 4,527	S単 12号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 9,000	m3	1,470	(") 13,230	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 10,000	m3	239.9	(") 2,399	S単 162号
S02116	山土砂	(") 12,000	m3	2,200	(") 26,400	S単 109号
	合計				(") 46,556	
	単価				(") 4,710	
	官積算単価				5,173	合意率 0.910496

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 123号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	() 1,000	m ²	462	() 462	S単 171号
	合計				() 462	
	単価				() 421	
	官積算単価				462	合意率 0.911255
*** B単- 124号 ***						
000124	植生シート センチビードグラス		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート センチビードグラス (材工共) , ,	() 1,000	m ²	1,500	() 1,500	S単 101号
	合計				() 1,500	
	単価				() 1,366	
	官積算単価				1,500	合意率 0.910666
*** B単- 125号 ***						
000125	支線道路B (擁壁タイプ) 再生密粒度アスコン(13)t=4cm,再生粒調砕石RM-30 t=10cm		m		() 100,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	() 430,000	m ²	1,932	() 830,760	S単 195号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	() 430,000	m ²	618.2	() 265,826	S単 194号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	() 430,000	m ²	167.5	() 72,025	S単 193号
	合計				() 1,168,611	
	単価				() 10,640	
	官積算単価				11,686	合意率 0.910491
*** B単- 126号 ***						
000126	支線道路B 再生粒調砕石RM-30 t=10cm		m		() 100,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	() 361,000	m ²	618.2	() 223,170	S単 194号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	() 361,000	m ²	167.5	() 60,468	S単 193号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 10,000	m ³	1,048	() 10,480	S単 159号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ	() 9,000	m ³	2,984	() 26,856	S単 7号
S02116	山土砂	() 12,000	m ³	2,200	() 26,400	S単 109号
	合計				() 347,374	
	単価				() 3,163	
	官積算単価				3,474	合意率 0.910477
*** B単- 127号 ***						
000127	隅切工 タイプ1		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	() 2,300	m ²	1,932	() 4,444	S単 195号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	() 2,300	m ²	618.2	() 1,422	S単 194号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	() 2,300	m ²	167.5	() 385	S単 193号
	合計				() 6,251	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 5,691	
	官積算単価				6,251	合意率 0.910414
	*** B単- 128号 ***					
000128	隅切工 タイプ2		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度7ス コン(13)	(//) 2,000	m ²	1,932	(//) 3,864	S単 195号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(//) 2,200	m ²	618.2	(//) 1,360	S単 194号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(//) 2,200	m ²	167.5	(//) 369	S単 193号
	合 計				(//) 5,593	
	単 価				(//) 5,092	
	官積算単価				5,593	合意率 0.910423
	*** B単- 129号 ***					
000129	隅切工 タイプ2 (路盤のみ)		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(//) 2,200	m ²	618.2	(//) 1,360	S単 194号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(//) 2,200	m ²	167.5	(//) 369	S単 193号
	合 計				(//) 1,729	
	単 価				(//) 1,574	
	官積算単価				1,729	合意率 0.910352
	*** B単- 130号 ***					
000130	隅切工 タイプ3 (路盤のみ)		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(//) 1,800	m ²	618.2	(//) 1,113	S単 194号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(//) 1,800	m ²	167.5	(//) 302	S単 193号
	合 計				(//) 1,415	
	単 価				(//) 1,288	
	官積算単価				1,415	合意率 0.910247
	*** B単- 131号 ***					
BA0302	擁壁コンクリート 18-8-40 (3型)		m ³		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク材(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	(//) 1,000	m ³	28,540	(//) 28,540	S単 183号
	合 計				(//) 28,540	
	単 価				(//) 25,985	
	官積算単価				28,540	合意率 0.910476
	*** B単- 132号 ***					
BA0303	擁壁型枠		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	一般型枠,鉄筋・無筋構造物 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(//) 1,000	m ²	9,218	(//) 9,218	S単 189号
	合 計				(//) 9,218	
	単 価				(//) 8,392.82	
	官積算単価				9,218	合意率 0.910481

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 133号 ***						
BA0304	目地板 瀝青繊維質板 t=10mm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	() 1,000	m ²	3,793	() 3,793	S単 190号
	合 計				() 3,793	
	単 価				() 3,453	
	官積算単価				3,793	合意率 0.910361
*** B単- 134号 ***						
B18366	足場 単管傾斜		掛m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	() 1,000	掛m ²	3,587	() 3,587	S単 155号
	合 計				() 3,587	
	単 価				() 3,265.90	
	官積算単価				3,587	合意率 0.910482
*** B単- 135号 ***						
BA0210	プレキャスト擁壁設置 T-25、道路用、H1100*B1050*L2000		m		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,あり	() 1,000	m	41,850	() 41,850	S単 172号
	合 計				() 41,850	
	単 価				() 38,104	
	官積算単価				41,850	合意率 0.910489
*** B単- 136号 ***						
BA0210	プレキャスト擁壁設置 T-25、道路用、H1100*B1050*L1300		m		() 1,300	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,あり	() 1,300	m	7,311	() 9,504	S単 173号
S02116	L型擁壁 T-25、道路用H1100*B1050*L1300,,	() 1,000	個	99,800	() 99,800	S単 110号
	合 計				() 109,304	
	単 価				() 76,553	
	官積算単価				84,080	合意率 0.910478
*** B単- 137号 ***						
BA0210	プレキャスト擁壁設置 T-25、道路用、H1100*B1050*L1000		m		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,あり	() 1,000	m	7,311	() 7,311	S単 173号
S02116	L型擁壁 T-25、道路用H1100*B1050*L1000,,	() 1,000	個	99,800	() 99,800	S単 111号
	合 計				() 107,111	
	単 価				() 97,523	
	官積算単価				107,111	合意率 0.910485
*** B単- 138号 ***						
B08318	自由勾配側溝 B300*H1000 T-25 (C0蓋+グレーンク1箇所/10m)		m		() 134,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,基礎砕石 の施工無し,-	() 134,000	m	6,462	() 865,908	S単 139号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 174,200	m ²	432.5	() 75,342	S単 169号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	生コンクリート(高炉B) .18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	() 9.300	m3	14.600	() 135,780	S単 112号
S02116	生コンクリート(高炉B) .18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	() 12.900	m3	14.400	() 185,760	S単 113号
S02116	自由勾配側溝 B300*H1000*L2000 T-25 (土留用),,	() 67.000	個	80.000	() 5,360,000	S単 114号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	() 108.000	枚	855	() 92,340	S単 140号
S02116	自由勾配側溝用コンクリート蓋 B300用 T-25 L500,,	() 108.000	枚	2.330	() 251,640	S単 115号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	() 13.000	枚	356	() 4,628	S単 141号
S02116	自由勾配側溝用グレーチング T-25、縦断用、300用,,	() 13.000	枚	21.500	() 279,500	S単 116号
	合計				() 7,250,898	
	単価				() 49,267	
	官積算単価				() 54,111	合意率 0.91048
	*** B単-139号 ***					
B08318	自由勾配側溝 B300*H1000 T-25 横断用(暗渠型)		m		() 1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,基礎碎石の施工無し,-	() 1.000	m	6.462	() 6,462	S単 139号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 0.600	m ²	432.5	() 260	S単 169号
S02116	生コンクリート(高炉B) .18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	() 0.030	m3	14.600	() 438	S単 112号
S02116	生コンクリート(高炉B) .18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	() 0.100	m3	14.400	() 1,440	S単 113号
S02116	自由勾配側溝 B300*H1000*L1000 T-25、横断用(暗渠型),,	() 1.000	個	73.900	() 73,900	S単 117号
	合計				() 82,500	
	単価				() 75,115	
	官積算単価				() 82,500	合意率 0.910484
	*** B単-140号 ***					
000140	合流樹 F2型-III (T-25、グレーチング込)		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	() 3.800	m3	249	() 946	S単 166号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 2.600	m3	239.9	() 624	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	() 2.300	m3	2,372	() 5,456	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 2.000	m ²	432.5	() 865	S単 169号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.100	m3	26,230	() 2,623	S単 180号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 0.300	m ²	4,708	() 1,412	S単 187号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	() 0.900	m3	26,870	() 24,183	S単 184号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	() 6.800	m ²	9,218	() 62,682	S単 188号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	() 0.032	ton	167,349	() 5,355	S単 135号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	() 0.078	ton	165,289	() 12,893	S単 136号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	() 1.000	枚	855	() 855	S単 140号
S02116	鋼製グレーチング 樹蓋T-20 800×800用(ボルト固定),,	() 1.000	組	62,400	() 62,400	S単 118号
	合計				() 180,294	
	単価				() 164,154	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				180,294	合意率 0.910479
	*** B単- 141号 ***					
000141	L型側溝-4 B300*H650		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.300	m3	29,740	() 8,922	S単 181号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 0.500	m ²	4,708	() 2,354	S単 187号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハック材(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	() 1.600	m3	29,600	() 47,360	S単 185号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 16.000	m ²	8,300	() 132,800	S単 186号
	合 計				() 191,436	
	単 価				() 17,430	
	官積算単価				19,144	合意率 0.910468
	*** B単- 142号 ***					
000142	安全施設工 ガードレール、Gr-C-2B		m		() 10,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	() 10.000	m	11,952	() 119,520	S単 145号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	() 0.041	ton	167,349	() 6,861	S単 135号
S02116	円形紙型枠 φ200, .	() 2.000	m	876	() 1,752	S単 119号
	合 計				() 128,133	
	単 価				() 11,666	
	官積算単価				12,813	合意率 0.910481
	*** B単- 143号 ***					
000143	防護柵撤去工 ガードレール		m		() 1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けなし, 無し	() 1.000	m	1,367	() 1,367	S単 146号
	合 計				() 1,367	
	単 価				() 1,245	
	官積算単価				1,367	合意率 0.910753
	*** B単- 144号 ***					
B01205	購入土盛土 B<1.0		m3		() 9,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	() 9.000	m3	1,470	() 13,230	S単 6号
S01082	締固工(振動ローリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	() 9.000	m3	591	() 5,319	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	() 10.000	m3	291.7	() 2,917	S単 158号
S02116	山土砂	() 12.000	m3	2,200	() 26,400	S単 109号
	合 計				() 47,866	
	単 価				() 4,842	
	官積算単価				5,318	合意率 0.910492
	*** B単- 145号 ***					
B01205	購入土盛土 1.0≦B<2.5		m3		() 9,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	() 9.000	m3	1,470	() 13,230	S単 6号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	(//) 9.000	m ³	591	(//) 5,319	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(//) 10.000	m ³	291.7	(//) 2,917	S単 158号
S02116	山土砂	(//) 12.000	m ³	2,200	(//) 26,400	S単 109号
	合計				47,866	
	単価				4,842	
	官積算単価				5,318	合意率 0.910492
	*** B単- 146号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(//) 1.000	m ²	462	(//) 462	S単 171号
	合計				462	
	単価				421	
	官積算単価				462	合意率 0.911255
	*** B単- 147号 ***					
000147	植生シート センチビードグラス		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート センチビードグラス (材工共) ,,	(//) 1.000	m ²	1,500	(//) 1,500	S単 101号
	合計				1,500	
	単価				1,366	
	官積算単価				1,500	合意率 0.910666
	*** B単- 148号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム OF-400*400 (用水タイプ)		m		(//) 10,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	(//) 3.000	m ³	2,372	(//) 7,116	S単 3号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	(//) 10.000	m	3,281	(//) 32,810	S単 137号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	(//) 5.600	m ³	317.2	(//) 1,776	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 5.800	m ²	432.5	(//) 2,509	S単 169号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(//) 3.400	m ³	291.7	(//) 992	S単 158号
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム B400*H400*L2000 (用水タイプ) ,,	(//) 5.000	個	25,200	(//) 126,000	S単 120号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(//) 0.300	m ³	26,230	(//) 7,869	S単 180号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	(//) 1.000	m ²	4,708	(//) 4,708	S単 187号
	合計				183,780	
	単価				16,733	
	官積算単価				18,378	合意率 0.91049
	*** B単- 149号 ***					
000149	ボックスカルバート T-25 B400*H400*L2000 (RC)		m		(//) 9,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	(//) 12.800	m ³	317.2	(//) 4,060	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 7.200	m ²	432.5	(//) 3,114	S単 169号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(//) 24.000	m ²	260	(//) 6,240	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(//) 8.500	m ³	291.7	(//) 2,479	S単 158号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)	() 7.600	m3	2,372	() 18,027	S単 3号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし	() 9.000	m	16,750	() 150,750	S単 191号
S02116	ボックスカルバート 内幅0.4m内高0.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,	() 4.000	個	60,600	() 242,400	S単 121号
S02116	ボックスカルバート 内幅0.4m内高0.4m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,	() 1.000	個	54,500	() 54,500	S単 122号
	合計				() 481,570	
	単価				() 48,718	
	官積算単価				() 53,508	合意率 0.91048
	*** B単- 150号 ***					
000150	継手工 B900*H650		箇所		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 4.500	m ²	432.5	() 1,946	S単 169号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 2.200	m3	31,260	() 68,772	S単 179号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 10.800	m ²	8,300	() 89,640	S単 186号
	合計				() 160,358	
	単価				() 14,600	
	官積算単価				() 16,036	合意率 0.910451
	*** B単- 151号 ***					
000151	沈砂池(河川汚濁防止施設) 5m×5m		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	() 8.500	m3	282.6	() 2,402	S単 165号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.000	m3	239.9	() 240	S単 162号
S02116	コンクリート用碎石 ,40~5mm,	() 1.000	m3	3,950	() 3,950	S単 123号
S02116	吸出し防止マット ヤン繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	() 2.100	m ²	605	() 1,271	S単 124号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	() 39.000	m ²	260	() 10,140	S単 8号
T00024	柵工(BS) ネット柵,H=0.5	() 4.000	m	4,732	() 18,928	T単 1号
T00025	柵工(荒目) ネット柵,H=0.5	() 6.000	m	4,794	() 28,764	T単 2号
T00026	柵工撤去 H=0.5	() 10.000	m	1,193	() 11,930	T単 3号
	合計				() 77,625	
	単価				() 70,676	
	官積算単価				() 77,625	合意率 0.910479
	*** B単- 152号 ***					
000152	廃プラスチック運搬		台		() 1,000	歩A 当たり算出
S16001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級,,運転1時間当たり算出	() 2.500	時間	6,725	() 16,813	S単 154号
	合計				() 16,813	
	単価				() 15,308	
	官積算単価				() 16,813	合意率 0.910485
	*** B単- 153号 ***					
000153	廃プラスチック処分		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック	() 1.000	m3	7,500	() 7,500	S単 130号
	合計				() 7,500	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 6.829	
	官積算単価				7.500	合意率 0.910533
	*** B単- 154号 ***					
000154	木くず運搬		m3		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好	(//) 1.000	空m3	2.474	(//) 2.474	S単 157号
	合 計				(//) 2.474	
	単 価				(//) 2.253	
	官積算単価				2.474	合意率 0.91067
	*** B単- 155号 ***					
000155	木くず処分		m3		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 木くず処分	(//) 1.000	m3	4.675	(//) 4.675	S単 131号
	合 計				(//) 4.675	
	単 価				(//) 4.257	
	官積算単価				4.675	合意率 0.910588
	*** B単- 156号 ***					
B19021	交通誘導警備員 B		人		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(//) 1.000	人	13.056	(//) 13.056	S単 23号
	合 計				(//) 13.056	
	単 価				(//) 11.887	
	官積算単価				13.056	合意率 0.910462
	*** B単- 157号 ***					
000157	資材仮設ヤード H300 (購入土)		m ²		(//) 100.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(//) 30.000	m3	259.2	(//) 7.776	S単 167号
S02116	山土砂	(//) 40.000	m3	2.200	(//) 88.000	S単 109号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(//) 30.000	m3	282.6	(//) 8.478	S単 165号
S01034	不整地運搬 80m以下	(//) 30.000	m3	337	(//) 10.110	S単 1号
	合 計				(//) 114.364	
	単 価				(//) 1.042	
	官積算単価				1.144	合意率 0.910839
	*** B単- 158号 ***					
000158	重建設機械分解・組立・輸送 湿地BD20t級		台		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) フルード・ザ・リッパ装置付含む,湿地20t級以上21t級以下,運搬〜組立〜分解〜運搬,基地と現場の移動,なし	(//) 1.000	台	478.566	(//) 478.566	S単 156号
	合 計				(//) 478.566	
	単 価				(//) 435.726	
	官積算単価				478.566	合意率 0.910482
	*** B単- 159号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000159	通水試験工		m		() 500.000	歩A 当たり算出
S02115	配管工	() 3.000	人	23,868	() 71,604	S単 24号
S02115	普通作業員	() 3.000	人	21,624	() 64,872	S単 19号
Y00004	雑品	() 0.200		136,476	() 27,295	
	合計				() 163,771	
	単価				() 299	
	官積算単価				328	合意率 0.911585
	*** B単- 160号 ***					
000160	作付面積測量		ha		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	作付面積測量	() 1.000	ha	103,000	() 103,000	S単 126号
	合計				() 103,000	
	単価				() 93,780	
	官積算単価				103,000	合意率 0.910485
	*** B単- 161号 ***					
000161	表土扱い(表土はぎ)+基盤造成+畦畔築立 ICT		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
T00007	表土扱い(表土はぎ)+基盤造成+畦畔築立	(0.000) 1.000	ha	3,556,767	(0) 3,556,767	T単 5号
	合計				(0) 3,556,767	
	単価				(0) 3,238,337	
	官積算単価				3,556,767	合意率 0.910472
	*** B単- 162号 ***					
000162	表土扱い(表土戻し+整地) ICT		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
T00008	表土扱い(表土戻し+整地) ICT	(0.000) 1.000	ha	1,838,001	(0) 1,838,001	T単 6号
	合計				(0) 1,838,001	
	単価				(0) 1,673,448	
	官積算単価				1,838,001	合意率 0.910472
	*** B単- 163号 ***					
000163	整備工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00014	田面整備工	(0.000) 2,990,000	m ²	669	(0) 2,000,310	T単 7号
T00015	畦畔整備工	(0.000) 685,000	m	7,032	(0) 4,816,920	T単 8号
T00016	表土運搬工	(0.000) 390,000	m ³	1,823	(0) 710,970	T単 9号
T00017	耕起	(0.000) 3,910	ha	936,100	(0) 3,660,151	T単 10号
T00018	石礫除去含む 簡易均平工	(0.000) 4,820	ha	222,438	(0) 1,072,151	T単 11号
T00020	進入路整備工	(0.000) 4,000	箇所	105,107	(0) 420,428	T単 13号
T00021	排水路整備工	(0.000) 7,000	m	27,089	(0) 189,623	T単 14号
	合計				(0) 12,870,553	
	単価				(0) 11,718,278	
	官積算単価				12,870,553	合意率 0.910472
	*** B単- 164号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0105	土砂等運搬 その6へ		m3		(0.000)	歩A 当たり算出
					1.000	
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km	(0.000) 1.000	m3	657.7	(0) 658	S単 255号
	以下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	239.9	(0) 240	S単 162号
	合計				(0) 898	
	単価				(0) 818	
	官積算単価				898	合意率 0.910472
	*** B単- 165号 ***					
BA0105	土砂等運搬 仮置き場へ		m3		(0.000)	歩A 当たり算出
					1.000	
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km	(0.000) 1.000	m3	717.5	(0) 718	S単 253号
	以下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	239.9	(0) 240	S単 162号
	合計				(0) 958	
	単価				(0) 872	
	官積算単価				958	合意率 0.910472
	*** B単- 166号 ***					
000166	普通畦畔(中畦畔) KF、1ほ場		m		(0.000)	歩A 当たり算出
					100.000	
S10009	畦畔整形工 あり	(0.000) 114.000	m ²	507	(0) 57,798	S単 147号
	合計				(0) 57,798	
	単価				(0) 526	
	官積算単価				578	合意率 0.910472
	*** B単- 167号 ***					
000167	普通畦畔(中畦畔) KF、10,13ほ場		m		(0.000)	歩A 当たり算出
					100.000	
S10009	畦畔整形工 あり	(0.000) 114.000	m ²	507	(0) 57,798	S単 147号
	合計				(0) 57,798	
	単価				(0) 526	
	官積算単価				578	合意率 0.910472
	*** B単- 168号 ***					
000168	切土法面工 KC-3、1ほ場		m		(0.000)	歩A 当たり算出
					100.000	
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 35.000	m ²	906.2	(0) 31,717	S単 170号
	合計				(0) 31,717	
	単価				(0) 289	
	官積算単価				317	合意率 0.910472
	*** B単- 169号 ***					
000169	湛水畦畔(本畦畔) KT-1、1ほ場		m		(0.000)	歩A 当たり算出
					100.000	
S10009	畦畔整形工 あり	(0.000) 96.500	m ²	507	(0) 48,926	S単 147号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 24.500	m ²	906.2	(0) 22,202	S単 170号
	合計				(0) 71,128	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 648	
	官積算単価				711	合意率 0.910472
	*** B単- 170号 ***					
000170	進入路工 II-1型		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	(0.000) 1.900	m3	259.2	(0) 492	S単 167号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 粘性土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(0.000) 1.300	m ²	462	(0) 601	S単 171号
	合 計				(0) 1,093	
	単 価				(0) 995	
	官積算単価				1,093	合意率 0.910472
	*** B単- 171号 ***					
000171	進入路工 II-2型		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	(0.000) 8.200	m3	259.2	(0) 2,125	S単 167号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 粘性土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(0.000) 4.900	m ²	462	(0) 2,264	S単 171号
	合 計				(0) 4,389	
	単 価				(0) 3,996	
	官積算単価				4,389	合意率 0.910472
	*** B単- 172号 ***					
000172	吸水渠 高密度ポリエチレン管 (ダブル、有孔), φ50, トレンチャ		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
T00006	暗渠排水工 (埋戻)	(0.000) 10.000	m	29	(0) 290	T単 4号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管 (ダブル構造),	(0.000) 10.000	m	420	(0) 4,200	S単 36号
S02116	コンクリート用碎石 , 25~5mm,	(0.000) 0.400	m3	3,850	(0) 1,540	S単 37号
S02116	トレンチャー掘削 トレンチャー及びキャリア運転経費,	(0.000) 10.000	m	230	(0) 2,300	S単 222号
S02116	トレンチャー配管及び碎石投入	(0.000) 10.000	m	200	(0) 2,000	S単 223号
	合 計				(0) 10,330	
	単 価				(0) 941	
	官積算単価				1,033	合意率 0.910472
	*** B単- 173号 ***					
000173	吸水渠 高密度ポリエチレン管 (ダブル、有孔), φ75, トレンチャ		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
T00006	暗渠排水工 (埋戻)	(0.000) 10.000	m	29	(0) 290	T単 4号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管 (ダブル構造),	(0.000) 10.000	m	725	(0) 7,250	S単 38号
S02116	コンクリート用碎石 , 25~5mm,	(0.000) 0.300	m3	3,850	(0) 1,155	S単 37号
S02116	トレンチャー掘削 トレンチャー及びキャリア運転経費,	(0.000) 10.000	m	230	(0) 2,300	S単 222号
S02116	トレンチャー配管及び碎石投入	(0.000) 10.000	m	200	(0) 2,000	S単 223号
	合 計				(0) 12,995	
	単 価				(0) 1,183	
	官積算単価				1,300	合意率 0.910472
	*** B単- 174号 ***					
000174	DVチーゾ φ100*100		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	DVチーズ φ100*100,,	(0.000) 1.000			(0) 657	
	合計				(0) 657	S単 224号
	単価				(0) 598	
	官積算単価				657	合意率 0.910472
	*** B単- 175号 ***					
000175	ウォールソー工 t=15cm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ウォールソー工 t=15cm,,	(0.000) 1.000	m		(0) 19,000	S単 225号
	合計				(0) 19,000	
	単価				(0) 17,299	
	官積算単価				19,000	合意率 0.910472
	*** B単- 176号 ***					
BA0203	舗装版切断 アスファルト舗装版、t=15cm以下		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下、-, -	(0.000) 1.000	m		(0) 657	S単 259号
	合計				(0) 657	
	単価				(0) 598	
	官積算単価				657	合意率 0.910472
	*** B単- 177号 ***					
BA0203	舗装版切断 コンクリート舗装版、t=15cm以下		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版、-, 15cm以下、-	(0.000) 1.000	m		(0) 1,205	S単 260号
	合計				(0) 1,205	
	単価				(0) 1,097	
	官積算単価				1,205	合意率 0.910472
	*** B単- 178号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋、なし、人力、昼間施工、	(0.000) 1.000	m3		(0) 31,750	S単 239号
	合計				(0) 31,750	
	単価				(0) 28,907	
	官積算単価				31,750	合意率 0.910472
	*** B単- 179号 ***					
000179	コンクリート殻等小運搬 150m未満		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、150m未満	(0.000) 1.000	m3		(0) 948	S単 199号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石、土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3		(0) 285.9	S単 161号
	合計				(0) 1,234	
	単価				(0) 1,124	
	官積算単価				1,234	合意率 0.910472
	*** B単- 180号 ***					
000180	FRP製T字管 φ250×75、三方離脱防止付		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	FRP製T字管 φ250×75、三方離脱防止付、	(0.000) 1.000			(0) 166.418	S単 226号
	合計				(0) 166.418	
	単価				(0) 151.479	
	官積算単価				166.418	合意率 0.910233
	*** B単-181号 ***					
000181	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ60		m		(0.000)m 27.200 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m、	(0.000) 6.800	本	2.560	(0) 17.408	S単 227号
	合計				(0) 17.408	
	単価				(0) 583	
	官積算単価				640	合意率 0.910479
	*** B単-182号 ***					
000182	吸出し防止材		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	吸出し防止材	(0.000) 1.000	m	730	(0) 730	S単 228号
	合計				(0) 730	
	単価				(0) 665	
	官積算単価				730	合意率 0.910479
	*** B単-183号 ***					
B08318	自由勾配側溝 B300*H1000 T-25 (C0蓋+グレーチング1箇所/10m)		m		(0.000)m 132.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝、昼間施工、L=2000、1000kgを超え2000kg/個以下、なし、基礎砕石の施工無し、-	(0.000) 132.000	m	6.462	(0) 852.984	S単 139号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 172.200	m ²	432.5	(0) 74.477	S単 169号
S02116	生コンクリート(高炉B) 、18N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)、	(0.000) 8.600	m ³	14.600	(0) 125.560	S単 112号
S02116	生コンクリート(高炉B) 、18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)、	(0.000) 11.900	m ³	14.400	(0) 171.360	S単 113号
S02116	自由勾配側溝 B300*H1000*L2000 T-25 (土留用)、	(0.000) 66.000	個	80.000	(0) 5,280.000	S単 114号
S05801	【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート・鋼製、40kgを超え170kg/枚以下、なし、-、-、再利用撤去を行なわない	(0.000) 106.000	枚	855	(0) 90.630	S単 140号
S02116	自由勾配側溝用コンクリート蓋 B300用 T-25 L500、	(0.000) 106.000	枚	2.330	(0) 246.980	S単 115号
S05801	【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート・鋼製、40kg/枚以下、なし、-、-、再利用撤去を行なわない	(0.000) 13.000	枚	356	(0) 4.628	S単 141号
S02116	自由勾配側溝用グレーチング T-25、縦断用、300用、	(0.000) 13.000	枚	21.500	(0) 279.500	S単 116号
	合計				(0) 7,126.119	
	単価				(0) 49.153	
	官積算単価				53.986	合意率 0.91048
	*** B単-184号 ***					
B08318	自由勾配側溝 B300*H1000 T-25 横断用(暗渠型)、基礎砕石有り		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝、昼間施工、L=2000、1000kgを超え2000kg/個以下、なし、基礎砕石の施工無し、-	(0.000) 1.000	m	6.462	(0) 6.462	S単 139号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 0.600	m ²	432.5	(0) 260	S単 169号
S02116	生コンクリート(高炉B) 、18N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)、	(0.000) 0.030	m ³	14.600	(0) 438	S単 112号
S02116	生コンクリート(高炉B) 、18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)、	(0.000) 0.100	m ³	14.400	(0) 1.440	S単 113号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	自由勾配側溝 B300*H1000*L1000 T-25、横断用(暗渠型)、、	(0.000) 1.000			(0) 73,900	S単 117号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 0.600			(0) 803	S単 261号
	合計				(0) 83,303	
	単価				(0) 75,846	
	官積算単価				83,303	合意率 0.910484
	*** B単- 185号 ***					
000185	安全施設工 ガードレール、Gr-C-4E		m		(0.000)m 10,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込、塗装品C-4E、21m未満、一、無し、直線部、直支柱、しない	(0.000) 10.000			(0) 14,080	S単 242号
	合計				(0) 140,800	
	単価				(0) 12,820	
	官積算単価				14,080	合意率 0.910479
	*** B単- 186号 ***					
000186	安全施設工 カーブミラー、設置・撤去		基		(0.000)基 1,000 基	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 0.270			(0) 5,838	S単 19号
S02115	土木一般世話役	(0.000) 0.075			(0) 2,088	S単 209号
	合計				(0) 7,926	
	単価				(0) 7,216	
	官積算単価				7,926	合意率 0.910479
	*** B単- 187号 ***					
B05502	鉄筋コンクリート大型フリューム OF-400*400 (用水タイプ)		m		(0.000)m 10,000 m	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクト(I)	(0.000) 3,000			(0) 7,116	S単 3号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、一、一、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000			(0) 32,810	S単 137号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、なし	(0.000) 5.600			(0) 1,776	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 5.800			(0) 2,509	S単 169号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 3.400			(0) 992	S単 158号
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム B400*H400*L2000 (用水タイプ)、、	(0.000) 5.000			(0) 126,000	S単 120号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、一、一般養生、一、有、一、一、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.300			(0) 7,869	S単 180号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	(0.000) 1.000			(0) 4,708	S単 187号
	合計				(0) 183,780	
	単価				(0) 16,733	
	官積算単価				18,378	合意率 0.91049
	*** B単- 188号 ***					
000188	仮設排水路撤去 13ほ場		m		(0.000)m 167,000 m	歩A 当たり算出
T00019	軟質塩化ビニルシート撤去 t=0.5mm	(0.000) 417.000			(0) 52,125	T単 12号
	合計				(0) 52,125	
	単価				(0) 284	
	官積算単価				312	合意率 0.909847

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 189号 ***						
000189	排水ポンプ (仮設) φ50*1台 (作業時)		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 31, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり	(0.000) 1.000	箇所	157,657	(0) 157,657	S単 247号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	(0.000) 31.000	箇所	15,703	(0) 486,793	S単 251号
	合 計				(0) 644,450	
	単 価				(0) 586,351	
	官積算単価				644,450	合意率 0.909847
*** B単- 190号 ***						
000190	排水ポンプ (仮設) φ50*1台 (作業時)		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 16, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり	(0.000) 1.000	箇所	81,437	(0) 81,437	S単 248号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	(0.000) 16.000	箇所	15,703	(0) 251,248	S単 251号
	合 計				(0) 332,685	
	単 価				(0) 302,692	
	官積算単価				332,685	合意率 0.909847
*** B単- 191号 ***						
000191	排水ポンプ (仮設) φ50*1台 (作業時)		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 11, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり	(0.000) 1.000	箇所	55,906	(0) 55,906	S単 249号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	(0.000) 11.000	箇所	15,703	(0) 172,733	S単 251号
	合 計				(0) 228,639	
	単 価				(0) 208,027	
	官積算単価				228,639	合意率 0.909847
*** B単- 192号 ***						
000192	排水ポンプ (仮設) φ50*1台 (常時)		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 32, 常時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり	(0.000) 1.000	箇所	257,915	(0) 257,915	S単 250号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	(0.000) 1.000	箇所	15,703	(0) 15,703	S単 251号
S18005	排水ポンプ用金場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所	7,826	(0) 7,826	S単 246号
	合 計				(0) 281,444	
	単 価				(0) 256,071	
	官積算単価				281,444	合意率 0.909847
*** B単- 193号 ***						
B19021	交通誘導警備員 A		人		(0.000)人 1.000人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員A	(0.000) 1.000	人	15,402	(0) 15,402	S単 214号
	合 計				(0) 15,402	
	単 価				(0) 14,023	
	官積算単価				15,402	合意率 0.910462
*** B単- 194号 ***						
000194	仮設ヤード 1ほ場		m ²		(0.000)m ² 75.000m ²	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	(0.000) 30.000	m3	259.2	(0) 7,776	S単 167号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	(0.000) 30.000	m3	282.6	(0) 8,478	S単 165号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下	(0.000) 30.000	m3	448.5	(0) 13,455	S単 256号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(0.000) 75.000	m ²	437	(0) 32,775	S単 252号
	合計				(0) 62,484	
	単価				(0) 758	
	官積算単価				833	合意率 0.909847
	*** B単- 195号 ***					
000195	安定シート 土木シート		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(0.000) 1.000	m ²	437	(0) 437	S単 252号
	合計				(0) 437	
	単価				(0) 398	
	官積算単価				437	合意率 0.909847
	*** B単- 196号 ***					
000196	床掘り 盛土撤去		m3		(0.000) m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	(0.000) 1.000	m3	282.6	(0) 283	S単 165号
	合計				(0) 283	
	単価				(0) 257	
	官積算単価				283	合意率 0.909847
	*** B単- 197号 ***					
000197	路体(築堤)盛土・埋戻		m3		(0.000) m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	(0.000) 1.000	m3	259.2	(0) 259	S単 167号
	合計				(0) 259	
	単価				(0) 236	
	官積算単価				259	合意率 0.909847
	*** B単- 198号 ***					
000198	撤去土運搬		m3		(0.000) m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	(0.000) 1.000	m3	448	(0) 448	S単 198号
	合計				(0) 448	
	単価				(0) 408	
	官積算単価				448	合意率 0.909847
	*** B単- 199号 ***					
000199	仮設畦畔 KC-3		m		(0.000) m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(0.000) 49.000	m ²	906.2	(0) 44,404	S単 170号
	合計				(0) 44,404	
	単価				(0) 404	
	官積算単価				444	合意率 0.909847

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 200号 ***						
000200	仮設排水口工 1ほ場		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m, ,	(0.000) 0.450	本	9,520	(0) 4,284	S単 229号
S02116	VUエルボ φ200, ,	(0.000) 6.000	個	2,490	(0) 14,940	S単 230号
S02116	エンドキャップ VU, φ200, ,	(0.000) 2.000	個	2,680	(0) 5,360	S単 231号
	合 計				(0) 24,584	
	単 価				(0) 22,368	
	官積算単価				24,584	合意率 0.909847
*** B単- 201号 ***						
000201	仮設排水路		m		(0.000)m 1.000m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	(0.000) 1.000	m	3,512	(0) 3,512	S単 241号
	合 計				(0) 3,512	
	単 価				(0) 3,195	
	官積算単価				3,512	合意率 0.909847
*** B単- 202号 ***						
000202	除草		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	除草	(0.000) 1.000	式	752,541	(0) 752,541	S単 232号
	合 計				(0) 752,541	
	単 価				(0) 752,541	
	官積算単価				752,541	合意率 1
*** B単- 203号 ***						
000203	通水試験工 変更		m		(0.000)m 500.000m	歩A 当たり算出
S02115	配管工	(0.000) 2.000	人	23,868	(0) 47,736	S単 24号
S02115	普通作業員	(0.000) 3.000	人	21,624	(0) 64,872	S単 19号
S02115	運転手(特殊)	(0.000) 1.000	人	26,010	(0) 26,010	S単 211号
Y00004	雑品	(0.000) 0.300		138,618	(0) 41,585	
	合 計				(0) 180,203	
	単 価				(0) 360	
	官積算単価				360	合意率 1
*** B単- 204号 ***						
000204	情報化施工システム初期費		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	情報化施工システム初期費 3DMC-BD、BH, ,	(0.000) 1.000	式	2,332,000	(0) 2,332,000	S単 233号
	合 計				(0) 2,332,000	
	単 価				(0) 2,332,000	
	官積算単価				2,332,000	合意率 1
*** B単- 205号 ***						
000205	現場環境改善費		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	式	550,800	(0) 550,800	S単 234号
	合計				(0) 550,800	
	単価				(0) 550,800	
	官積算単価				550,800	合意率 1
	*** B単-206号 ***					
000206	作付面積測量 変更	(0.000) 1.000	ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S02116	作付面積測量 変更,,	(0.000) 1.000	ha	86,028	(0) 86,028	S単 235号
	合計				(0) 86,028	
	単価				(0) 78,327	
	官積算単価				86,028	合意率 0.910485
	*** B単-207号 ***					
000207	3次元起工測量	(0.000) 1.000	式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	3次元起工測量	(0.000) 1.000	式	375,000	(0) 375,000	S単 236号
	合計				(0) 375,000	
	単価				(0) 375,000	
	官積算単価				375,000	合意率 1
	*** B単-208号 ***					
000208	3次元設計データ作成	(0.000) 1.000	式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	3次元設計データ作成	(0.000) 1.000	式	1,675,000	(0) 1,675,000	S単 237号
	合計				(0) 1,675,000	
	単価				(0) 1,675,000	
	官積算単価				1,675,000	合意率 1
	*** B単-209号 ***					
000209	3次元出来形管理	(0.000) 1.000	式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	3次元出来形管理	(0.000) 1.000	式	2,400,000	(0) 2,400,000	S単 238号
	合計				(0) 2,400,000	
	単価				(0) 2,400,000	
	官積算単価				2,400,000	合意率 1

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単-1号 *** 不整地運搬					
	不整地運搬 80m以下		m3	337		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,838		歩A・単A
S01041	*** S単-3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)		m3	2,372		歩A・単A
S01041	*** S単-4号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	4,411		歩A・単A
S01041	*** S単-5号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクト(I)		m3	2,372		歩A・単A
S01041	*** S単-6号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,470		歩A・単A
S01041	*** S単-7号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ		m3	2,984		歩A・単A
S01072	*** S単-8号 *** 整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	260		歩A・単A
S01082	*** S単-9号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	457		歩A・単A
S01082	*** S単-10号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	591		歩A・単A
S01082	*** S単-11号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし		m3	457		歩A・単A
S01082	*** S単-12号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし		m3	503		歩A・単A
S02013	*** S単-13号 *** 防護柵等支柱削孔工					
	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下		本	4,313		歩A・単A
S02046	*** S単-14号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m		m3	803		歩A・単A
S02046	*** S単-15号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満		m3	877		歩A・単A
S02046	*** S単-16号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,200m未満		m3	1,030		歩A・単A
S02047	*** S単-17号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m		ton	2,452		歩A・単A
S02047	*** S単-18号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満		ton	2,526		歩A・単A
S02115	*** S単-19号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	21,624		歩A・単A
S02115	*** S単-20号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	27,846		歩A・単A
S02115	*** S単-21号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	21,624		歩A・単A
S02115	*** S単-22号 *** 軽作業員					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	軽作業員		人	17,442		歩A・単A
S02115	*** S単-23号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	13,056		歩A・単A
S02115	*** S単-24号 *** 配管工 配管工		人	23,868		歩A・単A
S02116	*** S単-25号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),,		ha	656,186		歩A・単A
S02116	*** S単-26号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),,		ha	894,685		歩A・単A
S02116	*** S単-27号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,		ha	1,052,701		歩A・単A
S02116	*** S単-28号 *** 筆内運土 筆内運土 表土(運搬距離:80m以下),,		m3	826		歩A・単A
S02116	*** S単-29号 *** 筆内運土 筆内運土 表土戻し(運搬距離:80m以下),,		m3	826		歩A・単A
S02116	*** S単-30号 *** 筆内運土 筆内運土 基盤(運搬距離:80m以下),,		m3	826		歩A・単A
S02116	*** S単-31号 *** 筆内運土 筆内運土 表土(運搬距離:180m以下),,		m3	1,015		歩A・単A
S02116	*** S単-32号 *** 筆内運土 筆内運土 表土戻し(運搬距離:180m以下),,		m3	1,015		歩A・単A
S02116	*** S単-33号 *** 筆内運土 筆内運土 基盤(運搬距離:180m以下),,		m3	1,015		歩A・単A
S02116	*** S単-34号 *** 筆外運土 筆外運土 道路用土(運搬距離:180m以下),,		m3	1,015		歩A・単A
S02116	*** S単-35号 *** 耕起 耕起 石礫・雑物除去含む,,		ha	513,700		歩A・単A
S02116	*** S単-36号 *** 暗渠排水管 暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,		m	420		歩A・単A
S02116	*** S単-37号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,25~5mm,,		m3	3,850		歩A・単A
S02116	*** S単-38号 *** 暗渠排水管 暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,		m	725		歩A・単A
S02116	*** S単-39号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリフ薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	2,430		歩A・単A
S02116	*** S単-40号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリフ薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本	3,660		歩A・単A
S02116	*** S単-41号 *** 水平水閘 水平水閘 φ125,,		個	45,600		歩A・単A
S02116	*** S単-42号 *** 水平水閘 水平水閘 φ100,,		個	24,700		歩A・単A
S02116	*** S単-43号 *** 溜 樹 溜 樹 呼び名 300,,		個	5,890		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単-44号 *** 高密度ポリエチレン管ソケット 高密度ポリエチレン管ソケット ダブル、φ50,,		個	210		歩A・単A
S02116	*** S単-45号 *** 高密度ポリエチレン管キャップ 高密度ポリエチレン管キャップ ダブル、φ100,,		個	900		歩A・単A
S02116	*** S単-46号 *** 高密度ポリエチレン管エルボ 高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、φ75×90°, ,		個	1,200		歩A・単A
S02116	*** S単-47号 *** 高密度ポリエチレン管VU用ソケット 高密度ポリエチレン管VU用ソケット ダブル、φ75,,		個	1,140		歩A・単A
S02116	*** S単-48号 *** 高密度ポリエチレン管異径ソケット 高密度ポリエチレン管異径ソケット ダブル、φ75×50,,		個	660		歩A・単A
S02116	*** S単-49号 *** DVチーズ DVチーズ φ75*75,,		個	316		歩A・単A
S02116	*** S単-50号 *** DVチーズ DVチーズ φ125*125,,		個	1,200		歩A・単A
S02116	*** S単-51号 *** DV異径チーズ DV異径チーズ φ100*75,,		個	497		歩A・単A
S02116	*** S単-52号 *** DV異径チーズ DV異径チーズ φ125*75,,		個	1,480		歩A・単A
S02116	*** S単-53号 *** DV異径ソケット DV異径ソケット φ125*100,,		個	358		歩A・単A
S02116	*** S単-54号 *** DV異径ソケット DV異径ソケット φ100*75,,		個	245		歩A・単A
S02116	*** S単-55号 *** 田面排水ボックス 田面排水ボックス H0.6×B0.34,硬質塩ビ調節板付,,		個	11,600		歩A・単A
S02116	*** S単-56号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2 VUφ300,As舗装下,配管土工B,,		m	26,519		歩A・単A
S02116	*** S単-57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2 VUφ350,As舗装下,配管土工B,,		m	31,267		歩A・単A
S02116	*** S単-58号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-1 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-1 VUφ250,As舗装下,配管土工B,,		m	18,579		歩A・単A
S02116	*** S単-59号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-1 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-1 VUφ200,As舗装下,配管土工B,,		m	14,299		歩A・単A
S02116	*** S単-60号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-1 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-1 VUφ150,As舗装下,配管土工B,,		m	11,854		歩A・単A
S02116	*** S単-61号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-1 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-1 VUφ100,As舗装下,配管土工B,,		m	9,716		歩A・単A
S02116	*** S単-62号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-2 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-2 VUφ250,As舗装下,配管土工B,,		m	21,638		歩A・単A
S02116	*** S単-63号 *** 管材小運搬 管材小運搬 50m以下,,		ton	2,151		歩A・単A
S02116	*** S単-64号 *** 管材小運搬 管材小運搬 100m未満,,		ton	2,243		歩A・単A
S02116	*** S単-65号 *** 管材小運搬					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	管材小運搬 150m未満, *** S単-66号 ***		ton	2,368		歩A・単A
S02116	管材小運搬 200m未満, *** S単-67号 ***		ton	2,501		歩A・単A
S02116	砂小運搬 砂小運搬 50m以下, *** S単-68号 ***		m3	1,339		歩A・単A
S02116	砂小運搬 砂小運搬 100m未満, *** S単-69号 ***		m3	1,436		歩A・単A
S02116	砂小運搬 砂小運搬 150m未満, *** S単-70号 ***		m3	1,549		歩A・単A
S02116	FRP製T字管 FRP製T字管 φ300×250, 三方離脱防止付, *** S単-71号 ***		個	228,645		歩A・単A
S02116	FRP製T字管 FRP製T字管 φ250×75, 一方離脱防止付, *** S単-72号 ***		個	52,440		歩A・単A
S02116	FRP製T字管 FRP製T字管 φ200×75, 一方離脱防止付, *** S単-73号 ***		個	42,130		歩A・単A
S02116	FRP製T字管 FRP製T字管 φ100×75, 一方離脱防止付, *** S単-74号 ***		個	34,125		歩A・単A
S02116	FRP製段落T字管 FRP製段落T字管 φ250×200×75, 三方離脱防止継手付, *** S単-75号 ***		個	120,235		歩A・単A
S02116	FRP製段落T字管 FRP製段落T字管 φ200×150×75, 三方離脱防止継手付, *** S単-76号 ***		個	79,425		歩A・単A
S02116	FRP製片落管 FRP製片落管 φ150×100, 離脱防止内蔵型, *** S単-77号 ***		個	54,010		歩A・単A
S02116	FRP製T字管(VU) FRP製T字管(VU) φ150×75, 三方離脱防止内蔵型, *** S単-78号 ***		個	71,145		歩A・単A
S02116	鋳鉄製メカ型曲管 鋳鉄製メカ型曲管 φ250×22° 1/2, 離脱防止継手付, *** S単-79号 ***		個	144,187		歩A・単A
S02116	鋳鉄製メカ型曲管 鋳鉄製メカ型曲管 φ75×90°, 離脱防止継手付, *** S単-80号 ***		個	30,653		歩A・単A
S02116	鋳鉄製メカ型片落管 鋳鉄製メカ型片落管 φ100×75, 離脱防止継手付, *** S単-81号 ***		個	38,650		歩A・単A
S02116	FRP製T字管(フランジ付) FRP製T字管(フランジ付) φ250×75, 離脱防止リング内蔵, *** S単-82号 ***		個	146,035		歩A・単A
S02116	FRP製泥吐管 FRP製泥吐管 φ100×φ75 三方離脱防止内蔵型, *** S単-83号 ***		個	128,483		歩A・単A
S02116	塩ビ管用離脱防止金具 塩ビ管用離脱防止金具 φ300, *** S単-84号 ***		個	94,895		歩A・単A
S02116	塩ビ管用離脱防止金具 塩ビ管用離脱防止金具 φ250, *** S単-85号 ***		個	69,665		歩A・単A
S02116	ソフトシール仕切弁 ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 300mm (内ねじ式), *** S単-86号 ***		基	423,994		歩A・単A
S02116	制水弁保護工 制水弁保護工 φ350, H=690,		組	369,269		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単- 87号 *** ソフトシール仕切弁 ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 250mm (内ねじ式) , ,		基	334,713		歩A・単A
S02116	*** S単- 88号 *** 制水弁保護工 制水弁保護工 φ350,H=690, ,		組	308,449		歩A・単A
S02116	*** S単- 89号 *** 弁類 弁類 空気弁,25mm,1号空気弁, ,		基	95,167		歩A・単A
S02116	*** S単- 90号 *** 空気弁保護工 空気弁保護工 φ500,H600, ,		組	177,728		歩A・単A
S02116	*** S単- 91号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VUφ75,給水栓土工, ,		m	6,009		歩A・単A
S02116	*** S単- 92号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm, ,		m	2,040		歩A・単A
S02116	*** S単- 93号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSエルボ φ75*90° , ,		個	1,504		歩A・単A
S02116	*** S単- 94号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSベンド φ75*45° , ,		個	3,300		歩A・単A
S02116	*** S単- 95号 *** 給水栓 給水栓 水田用,自動給水栓80A, ,		箇所	98,356		歩A・単A
S02116	*** S単- 96号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) 1号排泥工 VUφ75,排泥土工 (土被り690) , ,		m	8,159		歩A・単A
S02116	*** S単- 97号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU,φ75mm, ,		m	2,040		歩A・単A
S02116	*** S単- 98号 *** 仕切弁 仕切弁 FCD 7.5K 75mm (内ねじ式) , ,		基	68,311		歩A・単A
S02116	*** S単- 99号 *** 制水弁保護工 制水弁保護工 φ75、A、H640, ,		組	123,789		歩A・単A
S02116	*** S単- 100号 *** 埋設表示テープ 埋設表示テープ B150、農水用, ,		m	752		歩A・単A
S02116	*** S単- 101号 *** 植生シート 植生シート センチビードグラス (材工共) , ,		m ²	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単- 102号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム 鉄筋コンクリート大型フリューム B500*H400*L2000 (水抜孔有) , ,		個	26,900		歩A・単A
S02116	*** S単- 103号 *** カップフィルター カップフィルター φ50, ,		個	355		歩A・単A
S02116	*** S単- 104号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム 鉄筋コンクリート大型フリューム B800*H600*L2000 (浮力対応型) , ,		個	48,400		歩A・単A
S02116	*** S単- 105号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム 鉄筋コンクリート大型フリューム B900*H600*L2000 (浮力対応型) , ,		個	50,700		歩A・単A
S02116	*** S単- 106号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m, ,		個	187,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 107号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長1.3m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m, ,		個	196,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 108号 *** ボックスカルバート					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m, *** S単-109号 ***		個	168,000		歩A・単A
S02116	山土砂					
	山土砂		m3	2,200		歩A・単A
S02116	L型擁壁 *** S単-110号 ***					
	L型擁壁 T-25、道路用H1100*B1050*L1300, *** S単-111号 ***		個	99,800		歩A・単A
S02116	L型擁壁 *** S単-112号 ***					
	L型擁壁 T-25、道路用H1100*B1050*L1000, *** S単-113号 ***		個	99,800		歩A・単A
S02116	生コンクリート(高炉B) *** S単-114号 ***					
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下), *** S単-113号 ***		m3	14,600		歩A・単A
S02116	生コンクリート(高炉B) *** S単-114号 ***					
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下), *** S単-114号 ***		m3	14,400		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 *** S単-115号 ***					
	自由勾配側溝 B300*H1000*L2000 T-25 (土留用),, *** S単-115号 ***		個	80,000		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝用コンクリート蓋 *** S単-116号 ***					
	自由勾配側溝用コンクリート蓋 B300用 T-25 L500,, *** S単-116号 ***		枚	2,330		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝用グレーチング *** S単-117号 ***					
	自由勾配側溝用グレーチング T-25、縦断用、300用,, *** S単-117号 ***		枚	21,500		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 *** S単-118号 ***					
	自由勾配側溝 B300*H1000*L1000 T-25、横断用(暗渠型),, *** S単-118号 ***		個	73,900		歩A・単A
S02116	鋼製グレーチング *** S単-119号 ***					
	鋼製グレーチング 樹蓋T-20 800×800用(ボルト固定),, *** S単-119号 ***		組	62,400		歩A・単A
S02116	円形紙型枠 *** S単-120号 ***					
	円形紙型枠 φ200,, *** S単-120号 ***		m	876		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム *** S単-121号 ***					
	鉄筋コンクリート大型フリューム B400*H400*L2000 (用水タイプ),, *** S単-121号 ***		個	25,200		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート *** S単-122号 ***					
	ボックスカルバート 内幅0.4m内高0.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m, *** S単-122号 ***		個	60,600		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート *** S単-123号 ***					
	ボックスカルバート 内幅0.4m内高0.4m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m, *** S単-123号 ***		個	54,500		歩A・単A
S02116	コンクリート用碎石 *** S単-124号 ***					
	コンクリート用碎石 ,40~5mm, *** S単-124号 ***		m3	3,950		歩A・単A
S02116	吸出し防止マット *** S単-125号 ***					
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,, *** S単-125号 ***		m ²	605		歩A・単A
S02116	松杭丸太 *** S単-126号 ***					
	松杭丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし),, *** S単-126号 ***		本	1,080		歩A・単A
S02116	作付面積測量 *** S単-127号 ***					
	作付面積測量 *** S単-127号 ***		ha	103,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 *** S単-128号 ***					
	建設廃材 無筋コンクリート *** S単-128号 ***		m3	2,820		歩A・単A
S02123	建設廃材 *** S単-129号 ***					
	建設廃材 鉄筋コンクリート *** S単-129号 ***		m3	3,750		歩A・単A
S02123	建設廃材 *** S単-129号 ***					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	3,520		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	*** S単-130号 *** 建設廃材					
	建設廃材 廃プラスチック		m3	7,500		歩A・単A
S02123	*** S単-131号 *** 建設廃材					
	建設廃材 木くず処分		m3	4,675		歩A・単A
S02721	*** S単-132号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	10,520		歩A・単A
S02721	*** S単-133号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	18,510		歩A・単A
S03018	*** S単-134号 *** モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3		m3	39,867		歩A・単A
S03701	*** S単-135号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	167,349		歩A・単A
S03701	*** S単-136号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	165,289		歩A・単A
S05801	*** S単-137号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,281		歩A・単A
S05801	*** S単-138号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	5,156		歩A・単A
S05801	*** S単-139号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,基礎碎石の施工無し,-		m	6,462		歩A・単A
S05801	*** S単-140号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	855		歩A・単A
S05801	*** S単-141号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	356		歩A・単A
S07021	*** S単-142号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,3箇所		m	2,726		歩A・単A
S07021	*** S単-143号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,3箇所		m	2,081		歩A・単A
S07021	*** S単-144号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,3箇所		m	3,385		歩A・単A
S08711	*** S単-145号 *** 【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない		m	11,952		歩A・単A
S08712	*** S単-146号 *** 【ガードレール撤去】					
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けなし,無し		m	1,367		歩A・単A
S10009	*** S単-147号 *** 畦畔整形工					
	畦畔整形工 あり		m ²	507		歩A・単A
S10018	*** S単-148号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))					
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロー管),不整地運搬車カローラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,		m	22		歩A・単A
S10018	*** S単-149号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10020	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下, *** S単-150号 ***		m	4		歩A・単A
	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下, *** S単-151号 ***		m3	1,012		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(ホ-ル管),φ50~75mm *** S単-152号 ***		m	761		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm *** S単-153号 ***		m	814		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ100mm *** S単-154号 ***		m	738		歩A・単A
S16001	ダンプトラック[ワゴド・ディーゼル] ダンプトラック[ワゴド・ディーゼル] 4t積載,運転1時間当たり算出 *** S単-155号 ***		時間	6,725		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,単管傾斜,なし *** S単-156号 ***		掛㎡	3,587		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,なし *** S単-157号 ***		台	478,566		歩A・単A
S19025	運搬(伐開,除根,除草) 運搬(伐開,除根,除草) 36.5km以下,良好 *** S単-158号 ***		空m3	2,474		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単-159号 ***		m3	291.7		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単-160号 ***		m3	1,048		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単-161号 ***		m3	1,722		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満 *** S単-162号 ***		m3	285.9		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単-163号 ***		m3	239.9		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-, *** S単-164号 ***		m3	2,073		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単-165号 ***		m3	317.2		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単-166号 ***		m3	282.6		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単-167号 ***		m3	249		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単-168号 ***		m3	259.2		歩A・単A
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単-169号 ***		m3	946.1		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単-170号 ***		㎡	432.5		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 土質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし *** S単- 171号 ***		m ²	906.2		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 土質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし *** S単- 172号 ***		m ²	462		歩A・単A
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下, 無し, 有り, あり *** S単- 173号 ***		m	41,850		歩A・単A
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下, 無し, 有り, あり *** S単- 174号 ***		m	7,311		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 14.4km以下, *** S単- 175号 ***		m ³	2,480		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 14.4km以下, *** S単- 176号 ***		m ³	3,073		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, *** S単- 177号 ***		m ³	3,713		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし *** S単- 178号 ***		m ²	218.2		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単- 179号 ***		m ²	1,483		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単- 180号 ***		m ³	31,260		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単- 181号 ***		m ³	26,230		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単- 182号 ***		m ³	29,740		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単- 183号 ***		m ³	29,610		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり, 18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単- 184号 ***		m ³	28,540		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単- 185号 ***		m ³	26,870		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単- 186号 ***		m ³	29,600		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物 *** S単- 187号 ***		m ²	8,300		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート *** S単- 188号 ***		m ²	4,708		歩A・単A
SA0312	SP 型枠					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単-189号 ***		m ²	9,218		歩A・単A
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単-190号 ***		m ²	9,218		歩A・単A
SA0521	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滌青繊維質板) t=10mm *** S単-191号 ***		m ²	3,793		歩A・単A
	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし *** S単-192号 ***		m	16,750		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし *** S単-193号 ***		基	3,443		歩A・単A
	SP 不陸修正 SP 不陸修正 無し,なし,なし *** S単-194号 ***		m ²	167.5		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,なし,1層施工,なし,0mm,100mm *** S単-195号 ***		m ²	618.2		歩A・単A
	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物I(2.35t/m ³),プライムコート各種,なし,再生密度度/スコン(13) *** S単-196号 ***		m ²	1,932		歩A・単A
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管,50~150mm,不要 *** S単-197号 ***		m	256.5		歩A・単A
	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管,50~150mm,不要 *** S単-198号 ***		m	1,126		歩A・単A
S01034	不整地運搬 不整地運搬 180m以下 *** S単-199号 ***		m ³	448		歩A・単A
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満 *** S単-200号 ***		m ³	948		歩A・単A
S02112	ブルドーザ ブルドーザ 8t、ICT *** S単-201号 ***		日	53,300		歩A・単A
S02112	バックホウ バックホウ 0.5m ³ 、ICT *** S単-202号 ***		日	45,000		歩A・単A
S02112	小型バックホウ・クローラ型 小型バックホウ・クローラ型 バケット容量・山積0.13(平積0.10) m ³ *** S単-203号 ***		台・日	4,450		歩A・単A
S02112	ダンプトラック ダンプトラック 4t車 *** S単-204号 ***		台・日	6,240		歩A・単A
S02112	キャリアダンプ キャリアダンプ 乗用ホイール型・四輪駆動・30~44kW(40~60PS) *** S単-205号 ***		供用日	5,390		歩A・単A
S02112	バックホウ・クローラ型 バックホウ・クローラ型 バケット容量・山積0.23(平積0.20) m ³ *** S単-206号 ***		台・日	5,490		歩A・単A
S02112	バックホウ・クローラ型 バックホウ・クローラ型 バケット容量・山積0.45(平積0.35) m ³ *** S単-207号 ***		台・日	6,170		歩A・単A
S02112	ダンプトラック ダンプトラック 2t車 *** S単-208号 ***		台・日	3,540		歩A・単A
S02112	スーパーソイル スーパーソイル *** S単-209号 ***		日	9,000		歩A・単A
S02115	土木一般世話役					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人	27,846		歩A・単A
S02115	*** S単-210号 *** 運転手(特殊)		人	26,010		歩A・単A
S02115	*** S単-211号 *** 運転手(特殊)		人	26,010		歩A・単A
S02115	*** S単-212号 *** 運転手(一般)		人	23,460		歩A・単A
S02115	*** S単-213号 *** 型わく工		人	28,458		歩A・単A
S02115	*** S単-214号 *** 交通誘導警備員A		人	15,402		歩A・単A
S02116	*** S単-215号 *** 軽油		L	163		歩A・単A
S02116	*** S単-216号 *** KCフォーム		枚	6,170		歩A・単A
S02116	*** S単-217号 *** KCフォーム		枚	8,600		歩A・単A
S02116	*** S単-218号 *** KCフォーム		枚	4,080		歩A・単A
S02116	*** S単-219号 *** KCフォーム		枚	5,800		歩A・単A
S02116	*** S単-220号 *** 差筋アンカー		本	320		歩A・単A
S02116	*** S単-221号 *** ベントナイト系止水材		m	1,700		歩A・単A
S02116	*** S単-222号 *** トレンチャー掘削		m	230		歩A・単A
S02116	*** S単-223号 *** トレンチャー配管及び砕石投入		m	200		歩A・単A
S02116	*** S単-224号 *** DVチーズ		個	657		歩A・単A
S02116	*** S単-225号 *** ウォールソー工		m	19,000		歩A・単A
S02116	*** S単-226号 *** FRP製T字管		個	166,418		歩A・単A
S02116	*** S単-227号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管		本	2,560		歩A・単A
S02116	*** S単-228号 *** 吸出し防止材		m	730		歩A・単A
S02116	*** S単-229号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管		本	9,520		歩A・単A
S02116	*** S単-230号 *** VUエルボ		個	2,490		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単-231号 *** エンドキャップ エンドキャップ VU, φ200, ,		個	2,680		歩A・単A
S02116	*** S単-232号 *** 除草 除草		式	752,541		歩A・単A
S02116	*** S単-233号 *** 情報化施工システム初期費 情報化施工システム初期費 3DMC-BD, BH, ,		式	2,332,000		歩A・単A
S02116	*** S単-234号 *** 快適トイレ 快適トイレ		式	550,800		歩A・単A
S02116	*** S単-235号 *** 作付面積測量 作付面積測量 変更, ,		ha	86,028		歩A・単A
S02116	*** S単-236号 *** 3次元起工測量 3次元起工測量		式	375,000		歩A・単A
S02116	*** S単-237号 *** 3次元設計データ作成 3次元設計データ作成		式	1,675,000		歩A・単A
S02116	*** S単-238号 *** 3次元出来形管理 3次元出来形管理		式	2,400,000		歩A・単A
S02721	*** S単-239号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋, なし, 人力, 昼間施工,		m3	31,750		歩A・単A
S03701	*** S単-240号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満		ton	163,931		歩A・単A
S07021	*** S単-241号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管 (両差し口), 4.0m管, 0箇所		m	3,512		歩A・単A
S08711	*** S単-242号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない		m	14,080		歩A・単A
S16001	*** S単-243号 *** プロトタイプ [湿地・排対型 (2次)] プロトタイプ [湿地・排対型 (2次)] 7t級, 運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油		時間	10,043		歩A・単A
S16001	*** S単-244号 *** 農用トラクタ [乗用・ホイール型] 農用トラクタ [乗用・ホイール型] , 四輪駆動 30~44kw級 (40~60PS), 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運 転労務, 軽油		日	41,898		歩A・単A
S16003	*** S単-245号 *** バックホウ [クロー型・排対型 (2次)] バックホウ [クロー型・排対型 (2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3), 交替制補正対象外		供用日	4,980		歩A・単A
S18005	*** S単-246号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	7,826		歩A・単A
S18006	*** S単-247号 *** 排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 31, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり		箇所	157,657		歩A・単A
S18006	*** S単-248号 *** 排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 16, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり		箇所	81,437		歩A・単A
S18006	*** S単-249号 *** 排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 11, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり		箇所	55,906		歩A・単A
S18006	*** S単-250号 *** 排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 32, 常時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり		箇所	257,915		歩A・単A
S18007	*** S単-251号 *** 排水ポンプ設置撤去 (小口径)					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18062	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり *** S単- 252号 ***		箇所	15,703		歩A・単A
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単- 253号 ***		m ²	437		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km 以下		m ³	717.5		歩A・単A
	*** S単- 254号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km 以下		m ³	1,435		歩A・単A
SA0121	*** S単- 255号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km 以下		m ³	657.7		歩A・単A
	*** S単- 256号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以 下		m ³	448.5		歩A・単A
SA0161	*** S単- 257号 *** SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m ³	147.7		歩A・単A
	*** S単- 258号 *** SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m ³ 未満),無し,なし		m ³	147.3		歩A・単A
SA0223	*** S単- 259号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	656.9		歩A・単A
	*** S単- 260号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-		m	1,205		歩A・単A
SA0301	*** S単- 261号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm		m ²	1,339		歩A・単A
	*** S単- 262号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m ³	29,180		歩A・単A
SA0311	*** S単- 263号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	28,960		歩A・単A
	*** S単- 264号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),グライムコート 各 種,,再生密粒度アスコ(13)		m ²	2,841		歩A・単A
T00024	*** T単- 1号 *** 柵工 (BS) ネット柵,H=0.5		m	4,732		歩A・単A
	*** T単- 2号 *** 柵工 (荒目) ネット柵,H=0.5		m	4,794		歩A・単A
T00026	*** T単- 3号 *** 柵工撤去 H=0.5		m	1,193		歩A・単A
	*** T単- 4号 *** 暗渠排水工 (埋戻)		m	29		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧ガンブ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油	140,000	L	163	22,820	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	26,010	26,010	
	合 計				81,447	算出数量 242,000 m3
	単 価		m3		337	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	21,624	18,380	
	合 計				18,380	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,838	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,276	4,855	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,624	18,380	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,855	486	
	合 計				23,721	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,372	
*** S単-4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	2,040	人	21,624	44,113	
	合 計				44,113	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		4,411	
*** S単-5号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 盛土 まき出し 振動コンパクタ(I)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,276	4,855	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,624	18,380	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,855	486	
	合計				23,721	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,372	
	*** S単-6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,624	14,704	
	合計				14,704	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,470	
	*** S単-7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 人力タコ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.380	人	21,624	29,841	
	合計				29,841	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,984	
	*** S単-8号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	21,624	2,595	
	合計				2,595	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		260	
	*** S単-9号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0~4.0ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,550	10,480	
P34029	軽油 パトロール給油	17.000	L	163	2,771	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,010	26,010	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				39,261	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		457	
	*** S単- 10号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分	なし				深夜時間:0.0 週休:月単位
F04081	振動ロー[ハットガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,000	4,320	
P34029	軽油 ハットガイト給油	5.700	L	163	929	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				29,525	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		591	
	*** S単- 11号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体, 3.0~4.0ton, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	路体				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分	なし				深夜時間:0.0 週休:月単位
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,550	10,480	
P34029	軽油 ハットガイト給油	17.000	L	163	2,771	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				39,261	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		457	
	*** S単- 12号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 3.0~4.0ton, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	路床				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分	なし				深夜時間:0.0 週休:月単位
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,550	10,480	
P34029	軽油 ハットガイト給油	17.000	L	163	2,771	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				39,261	算出数量 78.000 m3
	単価		m3		503	
	*** S単- 13号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)削孔径	φ150mm以下				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) φ150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ(コンクリート削孔用) φ150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区區画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P41088	アダプター (コンクリート削孔用) φ150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	27,846	19,492	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,276	24,276	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
M23024	コア採取器(コアホーリングマシン) φ50~150mm	1.850	供用日	1,630	3,016	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	4.000	L	174	696	
	合計				90,572	算出数量 21.000 本
	単価		本		4,313	
	*** S単-14号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30~50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27973	不整地運搬車[クローラ型・油圧ガンブ式・排対型(1次)] クローラ型油圧ガンブ 4.0~5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 パトロール給油	77.000	L	163	12,551	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				57,087	算出数量 71.100 m3
	単価		m3		803	
	*** S単-15号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 100m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27973	不整地運搬車[クローラ型・油圧ガンブ式・排対型(1次)] クローラ型油圧ガンブ 4.0~5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 パトロール給油	77.000	L	163	12,551	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				57,087	算出数量 65.100 m3
	単価		m3		877	
	*** S単-16号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 200m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 200m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27973	不整地運搬車[クローラ型・油圧ガンブ式・排対型(1次)] クローラ型油圧ガンブ 4.0~5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 パトロール給油	77.000	L	163	12,551	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				57,087	算出数量 55.400 m3
	単価		m3		1,030	
	*** S単-17号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業		
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	30~50m コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.790	人	24,276	19,178	
R01003	普通作業員	1.300	人	21,624	28,111	
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 パトロール給油	30.000	L	163	4,890	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				102,759	算出数量 41.900 ton
	単価		ton		2,452	
	*** S単-18号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.740	人	24,276	17,964	
R01003	普通作業員	1.230	人	21,624	26,598	
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 パトロール給油	30.000	L	163	4,890	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				100,032	算出数量 39.600 ton
	単価		ton		2,526	
	*** S単-19号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
	合計				21,624	算出数量 1,000 人
	単価				21,624	
	*** S単-20号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,846	27,846	
	合計				27,846	算出数量 1,000 人
	単価				27,846	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 21号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		基(C)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,624	21,624	
	合計				21,624	算出数量 1,000 人
	単価				21,624	
*** S単- 22号 ***						
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		基(C)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01004	軽作業員	1,000	人	17,442	17,442	
	合計				17,442	算出数量 1,000 人
	単価				17,442	
*** S単- 23号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		基(C)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	13,056	13,056	
	合計				13,056	算出数量 1,000 人
	単価				13,056	
*** S単- 24号 ***						
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		基(D2)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R02006	配管工	1,000	人	23,868	23,868	
	合計				23,868	算出数量 1,000 人
	単価				23,868	
*** S単- 25号 ***						
S02116	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96501	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)	1,000	ha	656,186	656,186	
	合計				656,186	算出数量 1,000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				656,186	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	表土扱い(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	表土扱い(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96502	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96502	表土扱い(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	1,000	ha	894,685	894,685	算出数量 1,000 各単位
	合 計				894,685	
	単 価				894,685	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96503	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96503	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	1,000	ha	1,052,701	1,052,701	算出数量 1,000 各単位
	合 計				1,052,701	
	単 価				1,052,701	
	*** S単- 28号 ***					
S02116	筆内運土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 表土(運搬距離:80m以下),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96504	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96504	筆内運土 表土(運搬距離:80m以下)	1,000	m3	826	826	算出数量 1,000 各単位
	合 計				826	
	単 価				826	
	*** S単- 29号 ***					
S02116	筆内運土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 表土戻し(運搬距離:80m以下),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96505	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96505	筆内運土 表土戻し(運搬距離:80m以下)	1,000	m3	826	826	算出数量 1,000 各単位
	合 計				826	
	単 価				826	
	*** S単- 30号 ***					
S02116	筆内運土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 基盤(運搬距離:80m以下),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96506	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96506	筆内運土 基盤 (運搬距離: 80m以下)	1.000	m3	826	826	
	合計				826	算出数量 1.000 各単位
	単価				826	
	*** S単- 31号 ***					
S02116	筆内運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 表土 (運搬距離: 180m以下) ,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96507		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96507	筆内運土 表土 (運搬距離: 180m以下)	1.000	m3	1,015	1,015	
	合計				1,015	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,015	
	*** S単- 32号 ***					
S02116	筆内運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 表土戻し (運搬距離: 180m以下) ,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96508		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96508	筆内運土 表土戻し (運搬距離: 180m以下)	1.000	m3	1,015	1,015	
	合計				1,015	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,015	
	*** S単- 33号 ***					
S02116	筆内運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 基盤 (運搬距離: 180m以下) ,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96509		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96509	筆内運土 基盤 (運搬距離: 180m以下)	1.000	m3	1,015	1,015	
	合計				1,015	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,015	
	*** S単- 34号 ***					
S02116	筆外運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆外運土 道路用土 (運搬距離: 180m以下) ,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96510		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96510	筆外運土 道路用土 (運搬距離: 180m以下)	1.000	m3	1,015	1,015	
	合計				1,015	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,015	
	*** S単- 35号 ***					
S02116	耕起		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耕起 石礫・雑物除去含む,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区區画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96511		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96511	耕起 石礫・雑物除去含む	1.000	ha	513,700	513,700	
	合計				513,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				513,700	
	*** S単- 36号 ***					
S02116	暗渠排水管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	1.000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1.000 各単位
	単価				420	
	*** S単- 37号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 ,25~5mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03004		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03004	コンクリート用砕石 25~5mm	1.000	m3	3,850	3,850	
	合計				3,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,850	
	*** S単- 38号 ***					
S02116	暗渠排水管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	1.000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1.000 各単位
	単価				725	
	*** S単- 39号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スラブ 薄肉管VU 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スラブ 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	2,430	2,430	
	合計				2,430	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,430	
	*** S単- 40号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈アゲ薄肉管VU 径100 長4.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P05061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈アゲ薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	3,660	3,660	
	合計				3,660	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,660	
	*** S単- 41号 ***					
S02116	水平水閘		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 φ125,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	水平水閘 φ125	1.000	個	45,600	45,600	
	合計				45,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,600	
	*** S単- 42号 ***					
S02116	水平水閘		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 φ100,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	水平水閘 φ100	1.000	個	24,700	24,700	
	合計				24,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,700	
	*** S単- 43号 ***					
S02116	溜 樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溜 樹 呼び名 300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96014	溜 樹 呼び名 300	1.000	個	5,890	5,890	
	合計				5,890	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,890	
	*** S単- 44号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管ソケット ダブル、φ50,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	高密度ポリエチレン管ソケット ダブル、φ50	1.000	個	210	210	
	合計				210	算出数量 1.000 各単位
	単価				210	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 45号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管キャップ ダブル、φ100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96009				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96009	高密度ポリエチレン管キャップ ダブル、φ100	1.000	個	900	900	
	合計				900	算出数量 1.000 各単位
	単価				900	
	*** S単- 46号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、φ75×90°, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96010				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96010	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、φ75×90°	1.000	個	1,200	1,200	
	合計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,200	
	*** S単- 47号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管VU用ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管VU用ソケット ダブル、φ75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96011				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96011	高密度ポリエチレン管VU用ソケット ダブル、φ75	1.000	個	1,140	1,140	
	合計				1,140	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,140	
	*** S単- 48号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管異径ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管異径ソケット ダブル、φ75×50,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96012				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96012	高密度ポリエチレン管異径ソケット ダブル、φ75×50	1.000	個	660	660	
	合計				660	算出数量 1.000 各単位
	単価				660	
	*** S単- 49号 ***					
S02116	DVチーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DVチーズ φ75*75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96013				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96013	DVチーズ φ75*75	1.000	個	316	316	

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				316	算出数量 1.000 各単位
	単価				316	
	*** S単- 50号 ***					
S02116	DVチーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DVチーズ φ125*125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96015	DVチーズ φ125*125	1.000	個	1,200	1,200	
	合計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,200	
	*** S単- 51号 ***					
S02116	DV異径チーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DV異径チーズ φ100*75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96016	DV異径チーズ φ100*75	1.000	個	497	497	
	合計				497	算出数量 1.000 各単位
	単価				497	
	*** S単- 52号 ***					
S02116	DV異径チーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DV異径チーズ φ125*75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96017	DV異径チーズ φ125*75	1.000	個	1,480	1,480	
	合計				1,480	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,480	
	*** S単- 53号 ***					
S02116	DV異径ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DV異径ソケット φ125*100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96020	DV異径ソケット φ125*100	1.000	個	358	358	
	合計				358	算出数量 1.000 各単位
	単価				358	
	*** S単- 54号 ***					
S02116	DV異径ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DV異径ソケット φ100*75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区區画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96018	DV異径ソケット φ100*75	1.000	個	245	245	
	合計				245	算出数量 1.000 各単位
	単価				245	
	*** S単- 55号 ***					
S02116	田面排水ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	田面排水ボックス H0.6×B0.34,硬質塩ビ調節板付,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	田面排水ボックス H0.6×B0.34,硬質塩ビ調節板付	1.000	個	11,600	11,600	
	合計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,600	
	*** S単- 56号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2 VUφ300,As舗装下,配管土工B,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96512		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96512	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2 VUφ300,As舗装下,配管土工B	1.000	m	26,519	26,519	
	合計				26,519	算出数量 1.000 各単位
	単価				26,519	
	*** S単- 57号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2 VUφ350,As舗装下,配管土工B,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96513		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96513	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2 VUφ350,As舗装下,配管土工B	1.000	m	31,267	31,267	
	合計				31,267	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,267	
	*** S単- 58号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-1		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-1 VUφ250,As舗装下,配管土工B,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96514		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96514	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-1 VUφ250,As舗装下,配管土工B	1.000	m	18,579	18,579	
	合計				18,579	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,579	
	*** S単- 59号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-1		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-1 VUφ200,As舗装下,配管土工B,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96515		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96515	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-1 VUφ200,As舗装下,配管土工B	1.000	m	14,299	14,299	
	合計				14,299	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,299	
	*** S単- 60号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-1		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-1 VUφ150,As舗装下,配管土工B,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96516		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96516	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-1 VUφ150,As舗装下,配管土工B	1.000	m	11,854	11,854	
	合計				11,854	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,854	
	*** S単- 61号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-1		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-1 VUφ100,As舗装下,配管土工B,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96517		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96517	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-1 VUφ100,As舗装下,配管土工B	1.000	m	9,716	9,716	
	合計				9,716	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,716	
	*** S単- 62号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-2		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-2 VUφ250,As舗装下,配管土工B,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96518		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96518	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-2 VUφ250,As舗装下,配管土工B	1.000	m	21,638	21,638	
	合計				21,638	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,638	
	*** S単- 63号 ***					
S02116	管材小運搬		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	管材小運搬 50m以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96519		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96519	管材小運搬 50m以下	1.000	ton	2,151	2,151	
	合計				2,151	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,151	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 64号 ***						
S02116	管材小運搬		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	管材小運搬 100m未満,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96520		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96520	管材小運搬 100m未満	1.000	ton	2,243	2,243	
	合計				2,243	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,243	
*** S単- 65号 ***						
S02116	管材小運搬		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	管材小運搬 150m未満,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96521		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96521	管材小運搬 150m未満	1.000	ton	2,368	2,368	
	合計				2,368	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,368	
*** S単- 66号 ***						
S02116	管材小運搬		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	管材小運搬 200m未満,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96522		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96522	管材小運搬 200m未満	1.000	ton	2,501	2,501	
	合計				2,501	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,501	
*** S単- 67号 ***						
S02116	砂小運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	砂小運搬 50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96523		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96523	砂小運搬 50m以下	1.000	m3	1,339	1,339	
	合計				1,339	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,339	
*** S単- 68号 ***						
S02116	砂小運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	砂小運搬 100m未満,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96524		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96524	砂小運搬 100m未満	1.000	m3	1,436	1,436	
	合計				1,436	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,436	
	*** S単- 69号 ***					
S02116	砂小運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	砂小運搬 150m未満,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96525				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96525	砂小運搬 150m未満	1,000	m3	1,549	1,549	
	合 計				1,549	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,549	
	*** S単- 70号 ***					
S02116	FRP製T字管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 φ300×250, 三方離脱防止付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96527				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96527	FRP製T字管 φ300×250, 三方離脱防止付	1,000	個	228,645	228,645	
	合 計				228,645	算出数量 1,000 各単位
	単 価				228,645	
	*** S単- 71号 ***					
S02116	FRP製T字管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 φ250×75, 一方離脱防止付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96528				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96528	FRP製T字管 φ250×75, 一方離脱防止付	1,000	個	52,440	52,440	
	合 計				52,440	算出数量 1,000 各単位
	単 価				52,440	
	*** S単- 72号 ***					
S02116	FRP製T字管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 φ200×75, 一方離脱防止付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96529				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96529	FRP製T字管 φ200×75, 一方離脱防止付	1,000	個	42,130	42,130	
	合 計				42,130	算出数量 1,000 各単位
	単 価				42,130	
	*** S単- 73号 ***					
S02116	FRP製T字管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 φ100×75, 一方離脱防止付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96530				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区區画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96530	FRP製T字管 φ100×75, 一方離脱防止付	1.000	個	34,125	34,125	
	合計				34,125	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,125	
	*** S単- 74号 ***					
S02116	FRP製段落T字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製段落T字管 φ250×200×75, 三方離脱防止継手付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96531		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96531	FRP製段落T字管 φ250×200×75, 三方離脱防止継手付	1.000	個	120,235	120,235	
	合計				120,235	算出数量 1.000 各単位
	単価				120,235	
	*** S単- 75号 ***					
S02116	FRP製段落T字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製段落T字管 φ200×150×75, 三方離脱防止継手付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96532		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96532	FRP製段落T字管 φ200×150×75, 三方離脱防止継手付	1.000	個	79,425	79,425	
	合計				79,425	算出数量 1.000 各単位
	単価				79,425	
	*** S単- 76号 ***					
S02116	FRP製片落管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製片落管 φ150×100, 離脱防止内蔵型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96533		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96533	FRP製片落管 φ150×100, 離脱防止内蔵型	1.000	個	54,010	54,010	
	合計				54,010	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,010	
	*** S単- 77号 ***					
S02116	FRP製T字管 (VU)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 (VU) φ150×75, 三方離脱防止内蔵型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96534		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96534	FRP製T字管 (VU) φ150×75, 三方離脱防止内蔵型	1.000	個	71,145	71,145	
	合計				71,145	算出数量 1.000 各単位
	単価				71,145	
	*** S単- 78号 ***					
S02116	鋳鉄製メカ型曲管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋳鉄製メカ型曲管 φ250×22° 1/2, 離脱防止継手付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区區画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96535		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96535	铸铁製メカ型曲管 φ250×22° 1/2, 離脱防止継手付	1.000	個	144,187	144,187	
	合計				144,187	算出数量 1.000 各単位
	単価				144,187	
	*** S単- 79号 ***					
S02116	铸铁製メカ型曲管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	铸铁製メカ型曲管 φ75×90°, 離脱防止継手付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96536		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96536	铸铁製メカ型曲管 φ75×90°, 離脱防止継手付	1.000	個	30,653	30,653	
	合計				30,653	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,653	
	*** S単- 80号 ***					
S02116	铸铁製メカ型片落管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	铸铁製メカ型片落管 φ100×75, 離脱防止継手付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96537		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96537	铸铁製メカ型片落管 φ100×75, 離脱防止継手付	1.000	個	38,650	38,650	
	合計				38,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				38,650	
	*** S単- 81号 ***					
S02116	FRP製T字管 (フランジ付)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 (フランジ付) φ250*75、 離脱防止リング内臓,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96538		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96538	FRP製T字管 (フランジ付) φ250*75、 離脱防止リング内臓	1.000	個	146,035	146,035	
	合計				146,035	算出数量 1.000 各単位
	単価				146,035	
	*** S単- 82号 ***					
S02116	FRP製泥吐管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製泥吐管 φ100×φ75 三方離脱防止内蔵型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96539		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96539	FRP製泥吐管 φ100×φ75 三方離脱防止内蔵型	1.000	個	128,483	128,483	
	合計				128,483	算出数量 1.000 各単位
	単価				128,483	
	*** S単- 83号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区區画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	塩ビ管用離脱防止金具		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 φ300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96540		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96540	塩ビ管用離脱防止金具 φ300	1,000	個	94,895	94,895	
	合計				94,895	算出数量 1,000 各単位
	単価				94,895	
	*** S単- 84号 ***					
S02116	塩ビ管用離脱防止金具		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 φ250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96541		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96541	塩ビ管用離脱防止金具 φ250	1,000	個	69,665	69,665	
	合計				69,665	算出数量 1,000 各単位
	単価				69,665	
	*** S単- 85号 ***					
S02116	ソフトシール仕切弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 300mm (内ねじ式) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96542		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96542	ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 300mm (内ねじ式)	1,000	基	423,994	423,994	
	合計				423,994	算出数量 1,000 各単位
	単価				423,994	
	*** S単- 86号 ***					
S02116	制水弁保護工		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	制水弁保護工 φ350, H=690,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96543		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96543	制水弁保護工 φ350, H=690	1,000	組	369,269	369,269	
	合計				369,269	算出数量 1,000 各単位
	単価				369,269	
	*** S単- 87号 ***					
S02116	ソフトシール仕切弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 250mm (内ねじ式) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96544		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96544	ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 250mm (内ねじ式)	1,000	基	334,713	334,713	
	合計				334,713	算出数量 1,000 各単位
	単価				334,713	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 88号 ***					
S02116	制水弁保護工		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	制水弁保護工 φ350,H=690,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96545		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96545	制水弁保護工 φ350,H=690	1.000	組	308,449	308,449	
	合計				308,449	算出数量 1.000 各単位
	単価				308,449	
	*** S単- 89号 ***					
S02116	弁類		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弁類 空気弁,25mm,1号空気弁,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96546		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96546	弁類 空気弁,25mm,1号空気弁	1.000	基	95,167	95,167	
	合計				95,167	算出数量 1.000 各単位
	単価				95,167	
	*** S単- 90号 ***					
S02116	空気弁保護工		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁保護工 φ500,H600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96547		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96547	空気弁保護工 φ500,H600	1.000	組	177,728	177,728	
	合計				177,728	算出数量 1.000 各単位
	単価				177,728	
	*** S単- 91号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管(TS)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管(TS) VUφ75,給水栓土工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96548		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96548	硬質ポリ塩化ビニル管(TS) VUφ75,給水栓土工	1.000	m	6,009	6,009	
	合計				6,009	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,009	
	*** S単- 92号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96549		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96549	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm	1.000	m	2,040	2,040	

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,040	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,040	
	*** S単- 93号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSエルボ φ75*90°, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96550		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96550	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSエルボ φ75*90°	1.000	個	1,504	1,504	
	合計				1,504	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,504	
	*** S単- 94号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSベンド φ75*45°, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96551		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96551	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSベンド φ75*45°	1.000	個	3,300	3,300	
	合計				3,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,300	
	*** S単- 95号 ***					
S02116	給水栓		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	給水栓 水田用, 自動給水栓80A, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96552		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96552	給水栓 水田用, 自動給水栓80A	1.000	箇所	98,356	98,356	
	合計				98,356	算出数量 1.000 各単位
	単価				98,356	
	*** S単- 96号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) 1号排泥工 VUφ75,排泥土工 (土被り690) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96553		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96553	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) 1号排泥工 VUφ75,排泥土工 (土被り690)	1.000	m	8,159	8,159	
	合計				8,159	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,159	
	*** S単- 97号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU, φ75mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96554		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96554	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU, φ75mm	1.000	m	2,040	2,040	
	合計				2,040	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,040	
	*** S単- 98号 ***					
S02116	仕切弁 仕切弁 FCD 7.5K 75mm (内ねじ式),,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96555		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96555	仕切弁 FCD 7.5K 75mm (内ねじ式)	1.000	基	68,311	68,311	
	合計				68,311	算出数量 1.000 各単位
	単価				68,311	
	*** S単- 99号 ***					
S02116	制水弁保護工 制水弁保護工 φ75、A、H640,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96556		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96556	制水弁保護工 φ75、A、H640	1.000	組	123,789	123,789	
	合計				123,789	算出数量 1.000 各単位
	単価				123,789	
	*** S単- 100号 ***					
S02116	埋設表示テープ 埋設表示テープ B150、農水用,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96559		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96559	埋設表示テープ B150、農水用	1.000	m	752	752	
	合計				752	算出数量 1.000 各単位
	単価				752	
	*** S単- 101号 ***					
S02116	植生シート 植生シート センチビードグラス (材工共),,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	植生シート センチビードグラス (材工共)	1.000	m ²	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単- 102号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート大型フレーム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋コンクリート大型フリューム B500*H400*L2000 (水抜孔有) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96057	鉄筋コンクリート大型フリューム B500*H400*L2000 (水抜孔有)	1.000	個	26,900	26,900	
	合計				26,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				26,900	
	*** S単- 103号 ***					
S02116	カップフィルター		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カップフィルター φ50, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96056	カップフィルター φ50	1.000	個	355	355	
	合計				355	算出数量 1.000 各単位
	単価				355	
	*** S単- 104号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリューム B800*H600*L2000 (浮力対応型) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96058	鉄筋コンクリート大型フリューム B800*H600*L2000 (浮力対応型)	1.000	個	48,400	48,400	
	合計				48,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,400	
	*** S単- 105号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリューム B900*H600*L2000 (浮力対応型) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96059	鉄筋コンクリート大型フリューム B900*H600*L2000 (浮力対応型)	1.000	個	50,700	50,700	
	合計				50,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,700	
	*** S単- 106号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96060	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	1.000	個	187,000	187,000	
	合計				187,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				187,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 107号 ***						
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長1.3m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96061				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					深夜時間:0.0 週休:月単位
P96061	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長1.3m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	1.000	個	196,000	196,000	
	合計				196,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				196,000	
*** S単- 108号 ***						
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96062				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					深夜時間:0.0 週休:月単位
P96062	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	1.000	個	168,000	168,000	
	合計				168,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				168,000	
*** S単- 109号 ***						
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード) J96001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					深夜時間:0.0 週休:月単位
J96001	山土砂	1.000	m3	2,200	2,200	
	合計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,200	
*** S単- 110号 ***						
S02116	L型擁壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	L型擁壁 T-25、道路用H1100*B1050*L1300,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96064				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					深夜時間:0.0 週休:月単位
P96064	L型擁壁 T-25、道路用H1100*B1050*L1300	1.000	個	99,800	99,800	
	合計				99,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				99,800	
*** S単- 111号 ***						
S02116	L型擁壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	L型擁壁 T-25、道路用H1100*B1050*L1000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96065				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					深夜時間:0.0 週休:月単位
P96065	L型擁壁 T-25、道路用H1100*B1050*L1000	1.000	個	99,800	99,800	
	合計				99,800	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				99.800	
	*** S単- 112号 ***					
S02116	生コンクリート(高炉B)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J02056		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J02056	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	1.000	m3	14.600	14.600	
	合 計				14.600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14.600	
	*** S単- 113号 ***					
S02116	生コンクリート(高炉B)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J02054		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	1.000	m3	14.400	14.400	
	合 計				14.400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14.400	
	*** S単- 114号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 B300*H1000*L2000 T-25 (土留用),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96066	自由勾配側溝 B300*H1000*L2000 T-25 (土留用)	1.000	個	80.000	80.000	
	合 計				80.000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80.000	
	*** S単- 115号 ***					
S02116	自由勾配側溝用コンクリート蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝用コンクリート蓋 B300用 T-25 L500,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96067	自由勾配側溝用コンクリート蓋 B300用 T-25 L500	1.000	枚	2.330	2.330	
	合 計				2.330	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2.330	
	*** S単- 116号 ***					
S02116	自由勾配側溝用グレーチング		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝用グレーチング T-25、縦断用、300用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96068	自由勾配側溝用グレーチング T-25、縦断用、300用	1.000	枚	21,500	21,500	
	合計				21,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,500	
	*** S単- 117号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 B300*H1000*L1000 T-25、横断用 (暗渠型) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96069	自由勾配側溝 B300*H1000*L1000 T-25、横断用 (暗渠型)	1.000	個	73,900	73,900	
	合計				73,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				73,900	
	*** S単- 118号 ***					
S02116	鋼製グレーチング		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング 樹蓋T-20 800×800用 (ボルト固定) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96071	鋼製グレーチング 樹蓋T-20 800×800用 (ボルト固定)	1.000	組	62,400	62,400	
	合計				62,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				62,400	
	*** S単- 119号 ***					
S02116	円形紙型枠		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	円形紙型枠 φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96082	円形紙型枠 φ200	1.000	m	876	876	
	合計				876	算出数量 1.000 各単位
	単価				876	
	*** S単- 120号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリューム B400*H400*L2000 (用水タイプ) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96072	鉄筋コンクリート大型フリューム B400*H400*L2000 (用水タイプ)	1.000	個	25,200	25,200	
	合計				25,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,200	
	*** S単- 121号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅0.4m内高0.4m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区區画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96073		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96073	ボックスカルバート 内幅0.4m内高0.4m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	1.000	個	60,600	60,600	
	合計				60,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				60,600	
	*** S単-122号 ***					
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート 内幅0.4m内高0.4m長1.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96074		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96074	ボックスカルバート 内幅0.4m内高0.4m長1.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	1.000	個	54,500	54,500	
	合計				54,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,500	
	*** S単-123号 ***					
S02116	コンクリート用碎石 コンクリート用碎石 ,40~5mm,		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード) J03005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
J03005	コンクリート用碎石 40~5mm	1.000	m3	3,950	3,950	
	合計				3,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,950	
	*** S単-124号 ***					
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P26101		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²	605	605	
	合計				605	算出数量 1.000 各単位
	単価				605	
	*** S単-125号 ***					
S02116	松杭丸太 松杭丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし),,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96075		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96075	松杭丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	1.000	本	1,080	1,080	
	合計				1,080	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,080	
	*** S単-126号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	作付面積測量		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	作付面積測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96076	作付面積測量	1.000	ha	103,000	103,000	
	合計				103,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				103,000	
	*** S単- 127号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96078 無筋コンクリート 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96078	建設廃材 無筋コンクリート	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単- 128号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96077 鉄筋コンクリート 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96077	建設廃材 鉄筋コンクリート	1.000	m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,750	
	*** S単- 129号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96079 アスファルトコンクリート廃材 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96079	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,520	3,520	
	合計				3,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,520	
	*** S単- 130号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96081 廃プラスチック 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96081	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 131号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 木くず処分					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96080				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	木くず処分				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96080	建設廃材 木くず処分	1.000	m3	4.675	4.675	
	合計				4.675	算出数量 1.000 各単位
	単価				4.675	
	*** S単- 132号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)作業区分	無筋				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)時間的制約	なし				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分Ⅰ	機械				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりのこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	10.520	10.520	
	合計				10.520	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		10.520	
	*** S単- 133号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)作業区分	有筋				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)時間的制約	なし				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分Ⅰ	機械				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりのこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	18.510	18.510	
	合計				18.510	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		18.510	
	*** S単- 134号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)材料区分	洗砂(細目)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)配合比区分	1:3				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	23,400	12,636	
J03007	洗砂	0.910	m3	4,800	4,368	
R01003	普通作業員	0.970	人	21,624	20,975	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		20,975	1,888	
	合計				39,867	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		39,867	
	*** S単- 135号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	一 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	98,700	101,661	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,120	65,688	
	合計				167,349	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		167,349	
	*** S単-136号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	一 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	96,700	99,601	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,120	65,688	
	合計				165,289	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		165,289	
	*** S単-137号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施 工無し,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,281	3,281	
	合計				3,281	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,281	
	*** S単-138号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-, 基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,156	5,156	
	合計				5,156	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,156	
	*** S単- 139号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし, ,,基礎碎石の施工無し,-		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし - 基礎碎石の施工無し				
A71402	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,462	6,462	
	合計				6,462	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		6,462	
	*** S単- 140号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-, 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	855.40	855	
	合計				855	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		855	
	*** S単- 141号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を 行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	355.60	356	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				356	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		356	
	*** S単一 142号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 3箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	125mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	3箇所				
P05062	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	5,860	14,298	
Y00004	雑材料費	0.023		14,298	329	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	27,846	3,342	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,276	3,884	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,624	5,406	
	合計				27,259	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,726	
	*** S単一 143号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 3箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	3箇所				
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,660	8,930	
Y00004	雑材料費	0.023		8,930	205	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	27,846	3,063	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,276	3,641	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,624	4,974	
	合計				20,813	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,081	
	*** S単一 144号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 3箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	3箇所				
P05063	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	8,500	20,740	
Y00004	雑材料費	0.023		20,740	477	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	27,846	3,342	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,276	3,884	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,624	5,406	
	合計				33,849	算出数量 10.000 m

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		3,385	
	*** S単- 145号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 建込区分 2) 塗装・規格 3) 施工規模 4) 時間的制約 5) 夜間作業 6) 施工区分 7) 支柱区分 8) 材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m以上100m未満 一 無し 直線部 直支柱 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色) C-2B	1.200	m	9,960	11,952	
	合 計				11,952	算出数量 1.000 m
	単 価		m		11,952	
	*** S単- 146号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 規格 3) 時間的制約 4) 夜間作業	土中建込用 B・C-4E 受けない 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,367	1,367	
	合 計				1,367	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,367	
	*** S単- 147号 ***					
S10009	畦畔整形工		㎡		100,000 ㎡	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり					
	1) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,846	5,569	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,624	10,812	
F08012	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	1.600	日	6,180	9,888	
P34029	軽油 パトロール給油	40.000	L	163	6,520	
R01021	運転手 (特殊)	0.690	人	26,010	17,947	
	合 計				50,736	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		507	
	*** S単- 148号 ***					
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管))		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管 (ポール管), 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,					
	1) 小運搬区分 2) 材料区分 3) 機械区分 4) 運搬距離区分	機械 暗渠排水管 (ポール管) 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t 50m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27977	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0〜3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 バトロ#給油	16.000	L	163	2,608	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	21,624	16,650	
	合計				55,630	算出数量 2,580.000 m
	単価		m		22	
	*** S単-149号 ***					
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管 (定尺管), -, 50m以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし	
	1) 小運搬区分	人力		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 材料区分	暗渠排水管 (定尺管)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 機械区分	-		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 運搬距離区分	50m以下				
R01003	普通作業員	1.100	人	21,624	23,786	
	合計				23,786	算出数量 5,660.000 m
	単価		m		4	
	*** S単-150号 ***					
S10020	暗渠排水工 (小運搬 (被覆材))		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬 (被覆材)) 砕石, 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし	
	1) 材料区分	砕石		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 機械区分	不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2-3t		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運搬距離区分	50m以下		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
M27977	不整地運搬車 [クロー型・油圧ダンプ式・排対型 (2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 バトロ#給油	16.000	L	163	2,608	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				38,980	算出数量 38.500 m ³
	単価		m ³		1,012	
	*** S単-151号 ***					
S10032	暗渠排水工 (バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (バックホウ掘削) 0.5 ≤ h ≤ 0.7m, 暗渠排水管 (P-L管), φ50~75mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし	
	1) 掘削深 (m)	0.5 ≤ h ≤ 0.7m		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水管の種類	暗渠排水管 (P-L管)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 口径区分 (mm)	φ50~75mm		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
M02041	バックホウ [クロー型・排対型 (2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バトロ#給油	34.000	L	163	5,542	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,846	5,569	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,276	7,283	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,624	43,248	
	合計				121,759	算出数量 160.000 m
	単価		m		761	
	*** S単-152号 ***					
S10032	暗渠排水工 (バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5≦h≦0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	φ50~75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バトロール給油	34.000	L	163	5,542	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,846	8,354	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,276	12,138	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,624	43,248	
	合計				129,399	算出数量 159.000 m
	単価		m		814	
	*** S単-153号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5≦h≦0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	φ100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バトロール給油	34.000	L	163	5,542	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,846	8,354	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,276	12,138	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
	合計				107,775	算出数量 146.000 m
	単価		m		738	
	*** S単-154号 ***					
S16001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M03002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	良好				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	積載重量 4t積級				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.000	時間	1,800	1,800	
W14002	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	1.000	時間	57	57	
P34029	軽油 バトロール給油	5.400	L	163	880	
R01022	運転手(一般)	0.170	人	23,460	3,988	
	合計				6,725	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		各単位		6.725	
Y00001	単位					
	*** S単- 155号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 単管傾斜, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 足場区分 2) 安全ネット区分 3) 長期割引単価区分 (賃料機械)	単管傾斜 なし なし				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 週休: 月単位
R01001	土木一般世話役	1.500	人	27,846	41,769	
R01012	とび工	4.500	人	27,540	123,930	
R01003	普通作業員	2.700	人	21,624	58,385	
F01086	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	57,000	45,600	
Y00004	諸雑費	0.330		269,684	88,996	
	合 計				358,680	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		3.587	
	*** S単- 156号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置含む), 湿地20t級以上21t級以下, 運搬～組立 ～分解～運搬, 基地と現場の移動, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 機械区分 2) 規格区分 3) 移動区分 4) 計上範囲 6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	ブルドーザ(リッパ装置含む) 湿地20t級以上21t級以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
R01002	特殊作業員	2.800	人	24,276	67,973	
F01086	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	2.100	日	57,000	119,700	
Y00004	運搬費等	1.550		187,673	290,893	
	合 計				478,566	算出数量 1.000 台
	単 価		台		478,566	
	*** S単- 157号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 36.5km 以下, 良好					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 運搬距離 2) 路面条件	36.5km 以下 良好				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
M03005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	5.330	供用日	20,100	107,133	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	5.330	供用日	747	3,982	
P34029	軽油 バド-ル給油	246.000	L	163	40,098	
R01022	運転手 (一般)	4.100	人	23,460	96,186	
	合 計				247,399	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		2.474	
	*** S単- 158号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		291.7	
	*** S単- 159号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,048	
	*** S単- 160号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,722	
	*** S単- 161号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		285.9	
	*** S単- 162号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		239.9	
	*** S単- 163号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3		2,073	
	*** S単- 164号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		317.2	
	*** S単- 165号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		282.6	
	*** S単- 166号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		249	
	*** S単- 167号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		259.2	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 168号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m ³		946.1	
	*** S単- 169号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		432.5	
	*** S単- 170号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		906.2	
	*** S単- 171号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		462	
	*** S単- 172号 ***					
SA0214	SP ブレキャスト擁壁設置 SP ブレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下, 無し, 有り, あり		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)ブレイキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無	0.5m以上1.0m以下 無し				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
P96063	L型擁壁 T-25、道路用H1100*B1050*L2000		個			材変
	単 価		m		41,850	
	*** S単- 173号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	0.5m以上1.0m以下 無し 有り あり				
	単 価		m		7,311	
	*** S単- 174号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m3		2,480	
	*** S単- 175号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m3		3,073	
	*** S単- 176号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		3,713	
	*** S単- 177号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 7スタック舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カハ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		218.2	
	*** S単- 178号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 0 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,483	
	*** S単- 179号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		31,260	
	*** S単- 180号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		26,230	
	*** S単- 181号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, ,-, -,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29,740	
	*** S単- 182号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, ,-, -,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	1,000	29,610	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		29,610	
	*** S単- 183号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, ,-, -,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	1,000	28,540	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		28,540	
	*** S単- 184号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-, -,21-12- -25(20)(高炉B) W/C60%		m3	1,000		歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り -				

事業名	高知南国農地整備事業		
工事名	浜改田西部工区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)規格区分	21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		26,870	
	*** S単- 185号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パック材(クレン機能付)打設,計上する,~,一般養生,~,~,~, あり,18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	パック材(クレン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29,600	
	*** S単- 186号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		8,300	
	*** S単- 187号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,708	
	*** S単- 188号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,218	
	*** S単- 189号 ***					
SA0312	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,218	
	*** S単-190号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²		3,793	
	*** S単-191号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎碎石+均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し なし				
	単 価		m		16,750	
	*** S単-192号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,443	
	*** S単-193号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		167.5	
	*** S単-194号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 I 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分 II	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²		618.2	
	*** S単- 195号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン (13)		m ²	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	歩A 当たり算出
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン (13)				
	単 価		m ²		1,932	
	*** S単- 196号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付, 波状管, 50~150mm, 不要		m	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 管種別 3) 呼び径 4) 継手材料費	据付 波状管 50~150mm 不要				
	単 価		m		256.5	
	*** S単- 197号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付, 波状管, 50~150mm, 不要		m	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 管種別 3) 呼び径 4) 継手材料費	据付 波状管 50~150mm 不要				
P96007	暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)		m			材変
	単 価		m		1,126	
	*** S単- 198号 ***					
S01034	不整地運搬 不整地運搬 180m以下 1) 運搬距離		m ³	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	歩A 当たり算出
	1) 運搬距離	180m以下				

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
					深夜時間:0.0	週休:月単位
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧ガンブ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 パトロール給油	140.000	L	163	22,820	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				81,447	算出数量 182.000 m3
	単価		m3		448	
	*** S単-199号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 150m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27973	不整地運搬車[クローラ型・油圧ガンブ式・排対型(1次)] クローラ型油圧ガンブ4.0~5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 パトロール給油	77.000	L	163	12,551	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				57,087	算出数量 60.200 m3
	単価		m3		948	
	*** S単-200号 ***					
S02112	ブルドーザ		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	ブルドーザ 8t、ICT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 8t、ICT 53,300円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96001	ブルドーザ 8t、ICT	1.000	日	53,300	53,300	
	合計				53,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				53,300	
	*** S単-201号 ***					
S02112	バックホウ		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	バックホウ 0.5m ³ 、ICT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96002 0.5m ³ 、ICT 45,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96002	バックホウ 0.5m ³ 、ICT	1.000	日	45,000	45,000	
	合計				45,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,000	
	*** S単-202号 ***					
S02112	小型バックホウ・クローラ型		台・日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	小型バックホウ・クローラ型 バケット容量・山積0.13 (平積0.10) m ³			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96003 バケット容量・山積0.13 (平積・ 4,450円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96003	小型バックホウ・クローラ型 バケット容量・山積0.13 (平積0.10) m ³	1.000	台・日	4,450	4,450	
	合計				4,450	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				4,450	
	*** S単- 203号 ***					
S02112	ダンプトラック		台・日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック 4 t 車					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F96004				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	4 t 車				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	6,240円				深夜時間:0.0 週休:月単位
F96004	ダンプトラック 4 t 車	1,000	台・日	6,240	6,240	
	合 計				6,240	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,240	
	*** S単- 204号 ***					
S02112	キャリアダンプ		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	キャリアダンプ 乗用ホイール型・四輪駆動・30~44kW(40~60PS)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F96005				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	乗用ホイール型・四輪駆動・30・				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	5,390円				深夜時間:0.0 週休:月単位
F96005	キャリアダンプ 乗用ホイール型・四輪駆動・30~44kW(40~60PS)	1,000	供用日	5,390	5,390	
	合 計				5,390	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,390	
	*** S単- 205号 ***					
S02112	バックホウ・クローラ型		台・日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ・クローラ型 バケット容量・山積0.23 (平積0.20) m ³					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F96006				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	バケット容量・山積0.23 (平積・				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	5,490円				深夜時間:0.0 週休:月単位
F96006	バックホウ・クローラ型 バケット容量・山積0.23 (平積0.20) m ³	1,000	台・日	5,490	5,490	
	合 計				5,490	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,490	
	*** S単- 206号 ***					
S02112	バックホウ・クローラ型		台・日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ・クローラ型 バケット容量・山積0.45 (平積0.35) m ³					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F96007				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	バケット容量・山積0.45 (平積・				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	6,170円				深夜時間:0.0 週休:月単位
F96007	バックホウ・クローラ型 バケット容量・山積0.45 (平積0.35) m ³	1,000	台・日	6,170	6,170	
	合 計				6,170	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,170	
	*** S単- 207号 ***					
S02112	ダンプトラック		台・日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック 2 t 車					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F96008				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	2 t 車				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	3,540円				深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F96008	ダンプトラック 2 t車	1.000	台・日	3,540	3,540	
	合計				3,540	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,540	
	*** S単- 208号 ***					
S02112	スーパーソイル スーパーソイル		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96009 9,000円				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
F96009	スーパーソイル	1.000	日	9,000	9,000	
	合計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,000	
	*** S単- 209号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,846	27,846	
	合計				27,846	算出数量 1.000 人
	単価				27,846	
	*** S単- 210号 ***					
S02115	運転手 (特殊) 運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				26,010	算出数量 1.000 人
	単価				26,010	
	*** S単- 211号 ***					
S02115	運転手 (特殊) 運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				26,010	算出数量 1.000 人
	単価				26,010	
	*** S単- 212号 ***					
S02115	運転手 (一般) 運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	23,460	23,460	
	合計				23,460	算出数量 1.000 人
	単価				23,460	
	*** S単- 213号 ***					
S02115	型わく工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01009 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01009	型わく工	1.000	人	28,458	28,458	
	合計				28,458	算出数量 1.000 人
	単価				28,458	
	*** S単- 214号 ***					
S02115	交通誘導警備員A		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01031 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01031	交通誘導警備員A	1.000	人	15,402	15,402	
	合計				15,402	算出数量 1.000 人
	単価				15,402	
	*** S単- 215号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 パトロール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 パトロール給油	1.000	L	163	163	
	合計				163	算出数量 1.000 各単位
	単価				163	
	*** S単- 216号 ***					
S02116	KCフォーム		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	KCフォーム 500用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96122	KCフォーム 500用	1.000	枚	6,170	6,170	
	合計				6,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,170	
	*** S単- 217号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区區画整理 (その5) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	KCフォーム		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	KCフォーム 550用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96128		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96128	KCフォーム 550用	1.000	枚	8,600	8,600	
	合計				8,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,600	
	*** S単- 218号 ***					
S02116	KCフォーム		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	KCフォーム 400用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96126		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96126	KCフォーム 400用	1.000	枚	4,080	4,080	
	合計				4,080	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,080	
	*** S単- 219号 ***					
S02116	KCフォーム		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	KCフォーム 450用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96127	KCフォーム 450用	1.000	枚	5,800	5,800	
	合計				5,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,800	
	*** S単- 220号 ***					
S02116	差筋アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	差筋アンカー D13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96123	差筋アンカー D13	1.000	本	320	320	
	合計				320	算出数量 1.000 各単位
	単価				320	
	*** S単- 221号 ***					
S02116	ベントナイト系止水材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベントナイト系止水材 クニシールC-31,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96124		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96124	ベントナイト系止水材 クニシールC-31	1.000	m	1,700	1,700	
	合計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,700	

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 222号 ***					
S02116	トレンチャー掘削		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トレンチャー掘削 トレンチャー及びキャリア運転経費,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96104				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96104	トレンチャー掘削 トレンチャー及びキャリア運転経費	1.000	m	230	230	
	合計				230	算出数量 1.000 各単位
	単価				230	
	*** S単- 223号 ***					
S02116	トレンチャー配管及び砕石投入		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トレンチャー配管及び砕石投入					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96105				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96105	トレンチャー配管及び砕石投入	1.000	m	200	200	
	合計				200	算出数量 1.000 各単位
	単価				200	
	*** S単- 224号 ***					
S02116	DVチーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DVチーズ φ100*100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96119				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96119	DVチーズ φ100*100	1.000	個	657	657	
	合計				657	算出数量 1.000 各単位
	単価				657	
	*** S単- 225号 ***					
S02116	ウォールソー工		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ウォールソー工 t =15cm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96111				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96111	ウォールソー工 t =15cm	1.000	m	19,000	19,000	
	合計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,000	
	*** S単- 226号 ***					
S02116	FRP製T字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 φ250×75、三方離脱防止付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96109				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96109	FRP製T字管 φ250×75、三方離脱防止付	1.000	個	166,418	166,418	

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				166.418	算出数量 1.000 各単位
	単価				166.418	
	*** S単- 227号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05026	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m	1.000	本	2,560	2,560	
	合計				2,560	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,560	
	*** S単- 228号 ***					
S02116	吸出し防止材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96120	吸出し防止材	1.000	m	730	730	
	合計				730	算出数量 1.000 各単位
	単価				730	
	*** S単- 229号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	1.000	本	9,520	9,520	
	合計				9,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,520	
	*** S単- 230号 ***					
S02116	VUエルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	VUエルボ φ200,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96117		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96117	VUエルボ φ200	1.000	個	2,490	2,490	
	合計				2,490	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,490	
	*** S単- 231号 ***					
S02116	エンドキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エンドキャップ VU, φ200,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96118	エンドキャップ VU, φ200	1.000	個	2,680	2,680	
	合計				2,680	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,680	
	*** S単- 232号 ***					
S02116	除草		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除草			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96125		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96125	除草	1.000	式	752,541	752,541	
	合計				752,541	算出数量 1.000 各単位
	単価				752,541	
	*** S単- 233号 ***					
S02116	情報化施工システム初期費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	情報化施工システム初期費 3DMC-BD、BH、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96116	情報化施工システム初期費 3DMC-BD、BH	1.000	式	2,332,000	2,332,000	
	合計				2,332,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,332,000	
	*** S単- 234号 ***					
S02116	快適トイレ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96112	快適トイレ	1.000	式	550,800	550,800	
	合計				550,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				550,800	
	*** S単- 235号 ***					
S02116	作付面積測量		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	作付面積測量 変更、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96121	作付面積測量 変更	1.000	ha	86,028	86,028	
	合計				86,028	算出数量 1.000 各単位
	単価				86,028	
	*** S単- 236号 ***					
S02116	3次元起工測量		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業		
工事名	浜改田西部工区區画整理 (その5) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3次元起工測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96113	3次元起工測量	1.000	式	375,000	375,000	
	合計				375,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				375,000	
	*** S単- 237号 ***					
S02116	3次元設計データ作成		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データ作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96114		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96114	3次元設計データ作成	1.000	式	1,675,000	1,675,000	
	合計				1,675,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,675,000	
	*** S単- 238号 ***					
S02116	3次元出来形管理		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元出来形管理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96115	3次元出来形管理	1.000	式	2,400,000	2,400,000	
	合計				2,400,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,400,000	
	*** S単- 239号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	人力 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	31,750	31,750	
	合計				31,750	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		31,750	
	*** S単- 240号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けなし, 一般構造物 (切梁 無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けなし 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	103,700	106,811	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	57,120	57,120	
	合計				163,931	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		163,931	
	*** S単- 241号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	9,520	23,229	
Y00004	雑材料費	0.020		23,229	465	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	27,846	2,785	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,276	3,884	
R01003	普通作業員	0.220	人	21,624	4,757	
	合計				35,120	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,512	
	*** S単- 242号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)建込区分	土中建込		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装・規格	塗装品C-4E		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工規模	21m未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)時間的制約	—				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.600	m	8,800	14,080	
	合計				14,080	算出数量 1.000 m
	単価		m		14,080	
	*** S単- 243号 ***					
S16001	ブルドーザー[湿地・排対型(2次)]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルドーザー[湿地・排対型(2次)] 7t級, 運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>>	M01069		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M01069		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	4.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.67				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M01069	ブルドーザー[湿地・排対型(2次)] 7t級	1.000	時間	3,570	3,570	
P34029	軽油 パトロール給油	7.800	L	163	1,271	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	26,010	5,202	
	合計				10,043	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		各単位		10,043	
Y00001	単位					
	*** S単一 244号 ***					
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 、四輪駆動 30~44kw級(40~60PS), 運転1日当たり算出, 機械損料等 +燃料+運転労務, 軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M35063				
	2)機械コード (同上)	M35063				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	4.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	2.20				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M35063	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 30~44kw級(40~60PS)	1,000	日	14,200	14,200	
P34029	軽油 パトロール給油	26,000	L	163	4,238	
R01022	運転手 (一般)	1,000	人	23,460	23,460	
	合 計				41,898	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		41,898	
Y00001	単位					
	*** S単一 245号 ***					
S16003	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M02041				
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1,000	供用日	4,980	4,980	
	合 計				4,980	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		4,980	
	*** S単一 246号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	釜場掘削・設置				
R01001	土木一般世話役	0,040	人	27,846	1,114	
R01003	普通作業員	0,100	人	21,624	2,162	
Y00004	諸雑費	0,130		3,276	426	
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0,570	時間	1,700	969	
R01021	運転手 (特殊)	0,100	人	26,010	2,601	
P34029	軽油 パトロール給油	3,400	L	163	554	
	合 計				7,826	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		7,826	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 247号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 31. 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 運転日数	31				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 排水方法	作業時排水				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 排水量 (m3/h)	0以上~7未満				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機 [G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva	48.050	日	579	27,821	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	288.000	L	174	50,112	
R01001	土木一般世話役	1.240	人	27,846	34,529	
R01003	普通作業員	1.550	人	21,624	33,517	
Y00004	諸雑費	0.080		145,979	11,678	
	合計				157,657	算出数量 1.000 箇所
	単価				157,657	
	*** S単- 248号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 16. 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 運転日数	16				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 排水方法	作業時排水				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 排水量 (m3/h)	0以上~7未満				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機 [G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva	24.800	日	579	14,359	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	149.000	L	174	25,926	
R01001	土木一般世話役	0.640	人	27,846	17,821	
R01003	普通作業員	0.800	人	21,624	17,299	
Y00004	諸雑費	0.080		75,405	6,032	
	合計				81,437	算出数量 1.000 箇所
	単価				81,437	
	*** S単- 249号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 11. 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 運転日数	11				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 排水方法	作業時排水				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 排水量 (m3/h)	0以上~7未満				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機 [G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva	17.050	日	579	9,872	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	102.000	L	174	17,748	
R01001	土木一般世話役	0.440	人	27,846	12,252	
R01003	普通作業員	0.550	人	21,624	11,893	
Y00004	諸雑費	0.080		51,765	4,141	
	合計				55,906	算出数量 1.000 箇所
	単価				55,906	

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 250号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 32. 常時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	32 常時排水		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h) 4) 動力源区分	0以上~7未満 発動発電機		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機 [G 駆動・低騒音型] 定格容量 2kva	34.560	日	579	20,010	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	893.000	L	174	155,382	
R01001	土木一般世話役	1.280	人	27,846	35,643	
R01003	普通作業員	1.600	人	21,624	34,598	
Y00004	諸雑費	0.050		245,633	12,282	
	合計				257,915	算出数量 1.000 箇所
	単価				257,915	
	*** S単- 251号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm あり		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	27,846	6,405	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,624	9,298	
	合計				15,703	算出数量 1.000 箇所
	単価				15,703	
	*** S単- 252号 ***					
S18062	土工用マット (シート類) 敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設~撤去			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設~撤去 320		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	320	33,280	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,624	10,380	
	合計				43,660	算出数量 100.000 m ²
	単価				437	
	*** S単- 253号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホク山積0.45m ³ (平積0.35m ³), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	標準 バックホク山積0.45m ³ (平積0.35m ³)				
	3) 土質 4) DID区間の有無	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5) 運搬距離	1.0km以下				
	単価				717.5	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 254号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パッカお山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,6.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パッカお山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下				
	単 価		m3		1,435	
	*** S単- 255号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パッカお山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パッカお山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		657.7	
	*** S単- 256号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パッカお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パッカお山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		448.5	
	*** S単- 257号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		147.7	
	*** S単- 258号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ス),標準(10,000m3未満),無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し なし				
	単 価		m3		147.3	
	*** S単- 259号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		656.9	
	*** S単- 260号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m		1,205	
	*** S単- 261号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,339	
	*** S単- 262号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25(20) (高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ³		29,180	
	*** S単- 263号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生, ,-, -,あり,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	パック材(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		28,960	
	*** S単- 264号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物I (2.35t/m ³),プ ライムコート 各種,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物I (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2,841	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96001	ブルドーザ 8t、ICT		日	53,300		
F96002	バックホウ 0.5m ³ 、ICT		日	45,000		
F96003	小型バックホウ・クローラ型 バケット容量・山積0.13 (平積0.10) m ³		台・日	4,450		
F96004	ダンプトラック 4 t 車		台・日	6,240		
F96005	キャリアダンプ 乗用ホイール型・四輪駆動・30~44kW(40~60PS)		供用日	5,390		
F96006	バックホウ・クローラ型 バケット容量・山積0.23 (平積0.20) m ³		台・日	5,490		
F96007	バックホウ・クローラ型 バケット容量・山積0.45 (平積0.35) m ³		台・日	6,170		
F96008	ダンプトラック 2 t 車		台・日	3,540		
F96009	スーパーソイル		日	9,000		
J03005	コンクリート用砕石 40~5mm		m ³	3,950		
J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30~0mm		m ³	235,000		
J96001	山土砂		m ³	2,200		
P96001	田面排水ボックス H0.6×B0.34, 硬質塩ビ調節板付		個	11,600		
P96002	植生シート センチピードグラス (材工共)		m ²	1,500		
P96003	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)		m	420		
P96004	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)		m	725		
P96005	水平水開 φ125		個	45,600		
P96006	水平水開 φ100		個	24,700		
P96007	暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)		m	860		
P96008	高密度ポリエチレン管ソケット ダブル、φ50		個	210		
P96009	高密度ポリエチレン管キャップ ダブル、φ100		個	900		
P96010	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、φ75×90°		個	1,200		
P96011	高密度ポリエチレン管VU用ソケット ダブル、φ75		個	1,140		
P96012	高密度ポリエチレン管異径ソケット ダブル、φ75×50		個	660		
P96013	DVチーズ φ75*75		個	316		
P96014	溜 樹 呼び名 300		個	5,890		
P96015	DVチーズ φ125*125		個	1,200		
P96016	DV異径チーズ φ100*75		個	497		
P96017	DV異径チーズ φ125*75		個	1,480		
P96018	DV異径ソケット φ100*75		個	245		
P96020	DV異径ソケット φ125*100		個	358		
P96056	カップフィルター φ50		個	355		
P96057	鉄筋コンクリート大型フリューム B500*H400*L2000 (水抜孔有)		個	26,900		
P96058	鉄筋コンクリート大型フリューム B800*H600*L2000 (浮力対応型)		個	48,400		
P96059	鉄筋コンクリート大型フリューム B900*H600*L2000 (浮力対応型)		個	50,700		
P96060	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m		個	187,000		
P96061	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長1.3m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m		個	196,000		
P96062	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長1.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m		個	168,000		
P96063	L型擁壁 T-25、道路用H1100*B1050*L2000		個	68,400		
P96064	L型擁壁 T-25、道路用H1100*B1050*L1300		個	99,800		
P96065	L型擁壁 T-25、道路用H1100*B1050*L1000		個	99,800		
P96066	自由勾配側溝 B300*H1000*L2000 T-25 (土留用)		個	80,000		
P96067	自由勾配側溝用コンクリート蓋 B300用 T-25 L500		枚	2,330		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96068	自由勾配側溝用グレーチング T-25、縦断用、300用		枚	21,500		
P96069	自由勾配側溝 B300*H1000*L1000 T-25、横断用 (暗渠型)		個	73,900		
P96071	鋼製グレーチング 樹蓋T=20 800×800用 (ボルト固定)		組	62,400		
P96072	鉄筋コンクリート大型フリューム B400*H400*L2000 (用水タイプ)		個	25,200		
P96073	ボックスカルバート 内幅0.4m内高0.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個	60,600		
P96074	ボックスカルバート 内幅0.4m内高0.4m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個	54,500		
P96075	松杭丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)		本	1,080		
P96076	作付面積測量		ha	103,000		
P96077	建設廃材 鉄筋コンクリート		m3	3,750		
P96078	建設廃材 無筋コンクリート		m3	2,820		
P96079	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	3,520		
P96080	建設廃材 木くず処分		m3	4,675		
P96081	建設廃材 廃プラスチック		m3	7,500		
P96082	円形紙型枠 φ200		m	876		
P96104	トレンチャー掘削 トレンチャー及びキャリア運転経費		m	230		
P96105	トレンチャー配管及び砕石投入		m	200		
P96109	FRP製T字管 φ250×75、三方離脱防止付		個	166,418		
P96111	ウォールソー工 t=15cm		m	19,000		
P96112	快適トイレ		式	550,800		
P96113	3次元起工測量		式	375,000		
P96114	3次元設計データ作成		式	1,675,000		
P96115	3次元出来形管理		式	2,400,000		
P96116	情報化施工システム初期費 3DMC-BD、BH		式	2,332,000		
P96117	VUエルボ φ200		個	2,490		
P96118	エンドキャップ VU, φ200		個	2,680		
P96119	DVチーズ φ100*100		個	657		
P96120	吸出し防止材		m	730		
P96121	作付面積測量 変更		ha	86,028		
P96122	KCフォーム 500用		枚	6,170		
P96123	差筋アンカー D13		本	320		
P96124	ベントナイト系止水材 クニシールC-31		m	1,700		
P96125	除草		式	752,541		
P96126	KCフォーム 400用		枚	4,080		
P96127	KCフォーム 450用		枚	5,800		
P96128	KCフォーム 550用		枚	8,600		
P96501	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha	656,186		
P96502	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha	894,685		
P96503	基盤造成+畦畔築立 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,052,701		
P96504	筆内運土 表土 (運搬距離: 80m以下)		m3	826		
P96505	筆内運土 表土戻し (運搬距離: 80m以下)		m3	826		
P96506	筆内運土 基盤 (運搬距離: 80m以下)		m3	826		
P96507	筆内運土 表土 (運搬距離: 180m以下)		m3	1,015		
P96508	筆内運土 表土戻し (運搬距離: 180m以下)		m3	1,015		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	筆内運土					
P96509	基盤(運搬距離:180m以下)		m3	1,015		
	筆外運土					
P96510	道路用土(運搬距離:180m以下)		m3	1,015		
	耕起					
P96511	石礫・雑物除去含む		ha	513,700		
	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2					
P96512	VUφ300,As舗装下,配管土工		m	26,519		
	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2					
P96513	VUφ350,As舗装下,配管土工		m	31,267		
	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-1					
P96514	VUφ250,As舗装下,配管土工		m	18,579		
	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-1					
P96515	VUφ200,As舗装下,配管土工		m	14,299		
	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-1					
P96516	VUφ150,As舗装下,配管土工		m	11,854		
	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-1					
P96517	VUφ100,As舗装下,配管土工		m	9,716		
	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-2					
P96518	VUφ250,As舗装下,配管土工		m	21,638		
	管材小運搬					
P96519	50m以下		ton	2,151		
	管材小運搬					
P96520	100m未満		ton	2,243		
	管材小運搬					
P96521	150m未満		ton	2,368		
	管材小運搬					
P96522	200m未満		ton	2,501		
	砂小運搬					
P96523	50m以下		m3	1,339		
	砂小運搬					
P96524	100m未満		m3	1,436		
	砂小運搬					
P96525	150m未満		m3	1,549		
	FRP製T字管					
P96527	φ300×250,三方離脱防止付		個	228,645		
	FRP製T字管					
P96528	φ250×75,一方離脱防止付		個	52,440		
	FRP製T字管					
P96529	φ200×75,一方離脱防止付		個	42,130		
	FRP製T字管					
P96530	φ100×75,一方離脱防止付		個	34,125		
	FRP製段落T字管					
P96531	φ250×200×75,三方離脱防止継手付		個	120,235		
	FRP製段落T字管					
P96532	φ200×150×75,三方離脱防止継手付		個	79,425		
	FRP製片落管					
P96533	φ150×100,離脱防止内蔵型		個	54,010		
	FRP製T字管(VU)					
P96534	φ150×75,三方離脱防止内蔵型		個	71,145		
	鑄鉄製メカ型曲管					
P96535	φ250×22°,1/2,離脱防止継手付		個	144,187		
	鑄鉄製メカ型曲管					
P96536	φ75×90°,離脱防止継手付		個	30,653		
	鑄鉄製メカ型片落管					
P96537	φ100×75,離脱防止継手付		個	38,650		
	FRP製T字管(フランジ付)					
P96538	φ250*75,離脱防止リング内臓		個	146,035		
	FRP製泥吐管					
P96539	φ100×φ75 三方離脱防止内蔵型		個	128,483		
	塩ビ管用離脱防止金具					
P96540	φ300		個	94,895		
	塩ビ管用離脱防止金具					
P96541	φ250		個	69,665		
	ソフトシール仕切弁					
P96542	FCD 7.5K 300mm(内ねじ式)		基	423,994		
	制水弁保護工					
P96543	φ350,H=690		組	369,269		
	ソフトシール仕切弁					
P96544	FCD 7.5K 250mm(内ねじ式)		基	334,713		
	制水弁保護工					
P96545	φ350,H=690		組	308,449		
	弁類					
P96546	空気弁,25mm,1号空気弁		基	95,167		
	空気弁保護工					
P96547	φ500,H600		組	177,728		
	硬質ポリ塩化ビニル管(TS)					
P96548	VUφ75,給水栓土工		m	6,009		
	硬質ポリ塩化ビニル管					
P96549	VU,75mm		m	2,040		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96550	TSエルボ φ75*90°		個	1,504		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96551	TSベンド φ75*45°		個	3,300		
	給水栓					
P96552	水田用,自動給水栓80A		箇所	98,356		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-1号 ***						
T00024	柵工 (BS)		m		100.000	歩A 当たり算出
	ネット柵, H=0.5					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	27.846	33.415	S単 20号
S02115	普通作業員	8.100	人	21.624	175.154	S単 21号
S02115	軽作業員	1.600	人	17.442	27.907	S単 22号
Y00004	雑品	0.140		236.476	33.107	
S02116	松杭丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし) , ,	111.000	本	1.080	119.880	S単 125号
P29003	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	62.000	m ²	1.350	83.700	
	合 計				473.163	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4.732	
*** T単-2号 ***						
T00025	柵工 (荒目)		m		100.000	歩A 当たり算出
	ネット柵, H=0.5					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	27.846	33.415	S単 20号
S02115	普通作業員	8.100	人	21.624	175.154	S単 21号
S02115	軽作業員	1.600	人	17.442	27.907	S単 22号
Y00004	雑品	0.140		236.476	33.107	
S02116	松杭丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし) , ,	111.000	本	1.080	119.880	S単 125号
P29001	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	62.000	m ²	1.450	89.900	
	合 計				479.363	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4.794	
*** T単-3号 ***						
T00026	柵工撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	H=0.5					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	27.846	16.708	S単 20号
S02115	普通作業員	4.100	人	21.624	88.658	S単 21号
S02115	軽作業員	0.800	人	17.442	13.954	S単 22号
	合 計				119.320	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1.193	
*** T単-4号 ***						
T00006	暗渠排水工 (埋戻)		m		1,347.826	歩A 当たり算出
S16003	バケツホウ[コーラ型・排対型(2次)] 標準バケツ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 交替制補正対象外	1.500	供用日	4.980	7.470	S単 245号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	26.010	26.010	S単 210号
S02116	軽油 バトラー給油, ,	34.000	L	163	5.542	S単 215号
	合 計				39.022	算出数量 1,347.826 m
	単 価		m		29	
*** T単-5号 ***						

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00007	表土扱い(表土はぎ)+基盤造成+畦畔築立		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
S02112	ブルドーザ 8t、ICT	29.180	日	53,300	1,555,294	S単 200号
S02116	軽油 バトール給油、	1,314.406	L	163	214,248	S単 215号
S02115	土木一般世話役	2.100	人	27,846	58,477	S単 209号
S02115	普通作業員	3.370	人	21,624	72,873	S単 19号
S02112	バックホウ 0.5m ³ 、ICT	24.750	日	45,000	1,113,750	S単 201号
S02115	運転手(特殊)	20.570	人	26,010	535,026	S単 210号
Y00004	雑品	0.002		3,549,668	7,099	
	合計				3,556,767	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		3,556,767	
	*** T単-6号 ***					
T00008	表土扱い(表土戻し+整地)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
S02112	ブルドーザ 8t、ICT	25.330	日	53,300	1,350,089	S単 200号
S02116	軽油 バトール給油、	574.790	L	163	93,691	S単 215号
S02115	土木一般世話役	1.330	人	27,846	37,035	S単 209号
S02115	普通作業員	5.150	人	21,624	111,364	S単 19号
S02115	運転手(特殊)	9.310	人	26,010	242,153	S単 210号
Y00004	雑品	0.002		1,834,332	3,669	
	合計				1,838,001	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		1,838,001	
	*** T単-7号 ***					
T00014	田面整備工		m ²		598,000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.300	人	27,846	8,354	S単 209号
S16001	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 7t級、運転1時間当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油	7.000	時間	10,043	70,301	S単 243号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,624	43,248	S単 19号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m ³ 未満	120.000	m ³	239.9	28,788	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バツクお山積0.45m ³ (平積0.35m ³)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、1.0km 以下	120.000	m ³	717.5	86,100	S単 253号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理、-, -, なし	120.000	m ³	147.7	17,724	S単 257号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m ³ 未満	132.000	m ³	239.9	31,667	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バツクお山積0.45m ³ (平積0.35m ³)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、1.0km 以下	132.000	m ³	717.5	94,710	S単 253号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ)、標準(10,000m ³ 未満)、無し、なし	132.000	m ³	147.3	19,444	S単 258号
	合計				400,336	算出数量 598,000 m ²
	単価		m ²		669	
	*** T単-8号 ***					
T00015	畦畔整備工		m		27,000 m	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	土木一般世話役	0.300	人	27,846	8,354	S単 209号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	26,010	26,010	S単 211号
S02116	軽油 バトロ#給油,,	25.200	L	163	4,108	S単 215号
S02112	小型バックホウ・クローラ型 バケット容量・山積0.13 (平積0.10) m ³	1.000	台・日	4,450	4,450	S単 202号
S02115	運転手 (一般)	1.000	人	23,460	23,460	S単 212号
S02116	軽油 バトロ#給油,,	32.000	L	163	5,216	S単 215号
S02112	ダンプトラック 4 t 車	1.000	台・日	6,240	6,240	S単 203号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	26,010	26,010	S単 211号
S02116	軽油 バトロ#給油,,	20.000	L	163	3,260	S単 215号
S02112	キャリアダンプ 乗用ホイール型・四輪駆動・30~44kW(40~60PS)	1.000	供用日	5,390	5,390	S単 204号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	26,010	26,010	S単 211号
S02116	軽油 バトロ#給油,,	34.000	L	163	5,542	S単 215号
S02112	バックホウ・クローラ型 バケット容量・山積0.23 (平積0.20) m ³	1.000	台・日	5,490	5,490	S単 205号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	26,010	26,010	S単 211号
S02116	軽油 バトロ#給油,,	50.000	L	163	8,150	S単 215号
S02112	バックホウ・クローラ型 バケット容量・山積0.45 (平積0.35) m ³	1.000	台・日	6,170	6,170	S単 206号
	合計				189,870	算出数量 27,000 m
	単価		m		7,032	
	*** T単-9号 ***					
T00016	表土運搬工		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ納山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km 以下	1.000	m ³	1,435	1,435	S単 254号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	239.9	240	S単 162号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m ³	147.7	148	S単 257号
	合計				1,823	算出数量 1,000 m ³
	単価		m ³		1,823	
	*** T単-10号 ***					
T00017	耕起		ha		0.170 ha	歩A 当たり算出
S02112	石礫除去含む 小型バックホウ・クローラ型 バケット容量・山積0.13 (平積0.10) m ³	1.000	台・日	4,450	4,450	S単 202号
S02116	軽油 バトロ#給油,,	25.200	L	163	4,108	S単 215号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	26,010	26,010	S単 211号
S02115	運転手 (一般)	1.000	人	23,460	23,460	S単 212号
S02116	軽油 バトロ#給油,,	21.000	L	163	3,423	S単 215号
S02112	ダンプトラック 2 t 車	1.000	台・日	3,540	3,540	S単 207号
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール] 、四輪駆動 30~44kW級(40~60PS),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運 転労務,軽油	1.000	日	41,898	41,898	S単 244号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,624	43,248	S単 19号
S02112	スーパーソイル	1.000	日	9,000	9,000	S単 208号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その5) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				159,137	算出数量 0.170 ha
	単価		ha		936,100	
	*** T単-11号 ***					
T00018	簡易均平工		ha		0.480 ha	歩A 当たり算出
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 、四輪駆動 30~44kw級(40~60PS)、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運 転労務、軽油	1.000	日	41,898	41,898	S単 244号
S02115	普通作業員	3.000	人	21,624	64,872	S単 19号
	合計				106,770	算出数量 0.480 ha
	単価		ha		222,438	
	*** T単-12号 ***					
T00019	軟質塩化ビニルシート撤去 t=0.5mm		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.010	人	27,846	278	S単 209号
S02115	普通作業員	0.045	人	21,624	973	S単 19号
	合計				1,251	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		125	
	*** T単-13号 ***					
T00020	進入路整備工		箇所		4.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	型わく工	2.000	人	28,458	56,916	S単 213号
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	0.220	ton	163,931	36,065	S単 240号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25(20) (高炉B) W/C60%	2.100	m ³	29,180	61,278	S単 262号
S02116	KCフォーム 500用,,	5.000	枚	6,170	30,850	S単 216号
S02116	KCフォーム 550用,,	5.000	枚	8,600	43,000	S単 217号
S02116	KCフォーム 400用,,	5.000	枚	4,080	20,400	S単 218号
S02116	KCフォーム 450用,,	7.000	枚	5,800	40,600	S単 219号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,624	43,248	S単 19号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), フライアコート 各 種,, 再生密粒度アスコン(13)	31.000	m ²	2,841	88,071	S単 264号
	合計				420,428	算出数量 4.000 箇所
	単価		箇所		105,107	
	*** T単-14号 ***					
T00021	排水路整備工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり, 18-12-25(20) (高炉B) W/C65%	0.300	m ³	28,960	8,688	S単 263号

