



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

小阪部川施設機能保全事業

小阪部川ダム水管理整備調整工事

積 算 書

(当初)

中国四国農政局
岡山南土地改良建設事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			8,670,000	
・据付工事価格			8,670,000	
純工事費(据付)			3,393,000	
・ ・据付工事原価			7,064,000	
・ ・ ・直接工事費			2,622,000	
・ ・ ・ ・直接工事費(共通仮設費対象)	1.000	式	2,613,000	
・ ・ ・ ・直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	9,000	
・ ・ ・間接工事費			4,442,000	
・ ・ ・ ・共通仮設費			771,000	
・ ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
3,114,000 × ((18.560*1.200)*1.000*1.020)			708,000	
・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費			63,000	
・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費(率計上)				
3,114,000 × (2.050)			63,000	
・ ・ ・ ・現場管理費				
3,894,000 × ((38.970*1.100)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			1,753,000	
・ ・ ・ ・機器間接費			1,918,000	
・ ・ ・ ・ ・技術者間接費			941,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・技術者間接費(技術者)			564,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・技術者間接費(技術員)			377,000	
・ ・ ・ ・ ・機器管理費				
10,720,000 × (9.110)			977,000	
・ ・一般管理費等				
7,064,000 × (22.830*1.000 + 0.04)			1,615,000	
支給品費			11,221,000	
支給品費(機器単体費)			10,720,000	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
8,670,000 × 3.850			334,000	

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)					2,613,000	
・運搬工						
・ ・ 運搬工		1.000	式		17,000	
・ ・ ・ 運搬工		1.000	式		17,000	
現場内小運搬		1.000	式	17,000	17,000	1 式当たり
S16001	トラック[クレーン装置付] , ^ -ストラック2t積 2.0t吊	0.500	日	34,907	17,454	歩 A ・ 単 A S 単 49号
合 計					17,454	
・据付工						
・ ・ 据付工		1.000	式		2,101,000	
・ ・ ・ 据付工		1.000	式		390,000	
情報伝送設備 据付工						1 式当たり
機側伝送装置 (2) (放流設備室)		1.000	式	25,000	25,000	
S42054	電気通信設備据付・調整工					歩 A ・ 単 A S 単 61号
0.00,1.00,0.00,0.00,機側伝送装置 (2) (放流設備室)		1.000	式	24,888	24,888	
合 計					24,888	
・ ・ ・ 電源設備 据付工						1 式当たり
放流設備室分電盤、汎用UPS (2)		1.000	式	72,000	72,000	
S42020	分電盤取付工					歩 A ・ 単 A S 単 57号
分電盤,前面 0.4㎡以下,露出		1.000	面	29,305	29,305	
S42040	無停電電源装置据付工					歩 A ・ 単 A S 単 59号
小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無		1.000	台	42,228	42,228	
合 計					71,533	
・ ・ ・ 計装設備据付工						1 式当たり
流速計盤、超音波流量計 (管路用)		1.000	式	89,000	89,000	
S42020	分電盤取付工					歩 A ・ 単 A S 単 58号
分電盤,前面 0.8㎡以下,露出		1.000	面	40,576	40,576	
S42053	計装設備据付工					歩 A ・ 単 A S 単 60号
超音波式流量計 (管路用),無		1.000	台	48,532	48,532	
合 計					89,108	
・ ・ ・ 構内電話設備 据付工						1 式当たり
接続装置 (2)、(3)		1.000	式	124,000	124,000	
S42054	電気通信設備据付・調整工					歩 A ・ 単 A S 単 62号
1.00,1.00,0.00,0.00,		1.000	式	61,914	61,914	
S42054	電気通信設備据付・調整工					歩 A ・ 単 A S 単 62号
1.00,1.00,0.00,0.00,		1.000	式	61,914	61,914	
合 計					123,828	
・ ・ ・ 情報伝送設備 調整工						1 式当たり
機側伝送装置 (2) (放流設備室)		1.000	式	19,000	19,000	
S42054	電気通信設備据付・調整工					歩 A ・ 単 A S 単 63号
0.00,0.00,0.50,0.00,		1.000	式	18,513	18,513	
X42001	技術者間接費 (電気通信技術者)					歩 A ・ 単 A X 単 1号
,情報処理設備		1.000	式	31,472	31,472	
合 計					49,985	
計 (1) (直接費対象分)					18,513	
計 (2) (間接費対象分)					31,472	
・ ・ ・ 構内電話設備 調整工						1 式当たり
接続装置 (2)、(3)		1.000	式	61,000	61,000	
S42054	電気通信設備据付・調整工					歩 A ・ 単 A S 単 64号
0.00,0.00,0.35,0.70,接続装置 (2)		1.000	式	30,381	30,381	
S42054	電気通信設備据付・調整工					歩 A ・ 単 A S 単 65号
0.00,0.00,0.35,0.70,接続装置 (3)		1.000	式	30,381	30,381	
X42001	技術者間接費 (電気通信技術者)					歩 A ・ 単 A X 単 2号
,電話交換設備		1.000	式	28,510	28,510	
X42002	技術者間接費 (電気通信技術員)					歩 A ・ 単 A X 単 4号
,電話交換設備		1.000	式	38,328	38,328	
合 計					127,600	
計 (1) (直接費対象分)					60,762	
計 (2) (間接費対象分)					66,838	

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 電気設備配管・配線工					
・ ・ ・ 配管工	1.000	式		1,711,000	1 式当たり
T00001 電線管敷設工 厚鋼電線管,G16(支給),屋外・屋内(露出),無,無,無	1.000	式	568,000	568,000	歩A・単A T単 1号
T00002 電線管敷設工 厚鋼電線管,G22(支給),屋外・屋内(露出),無,無,無	9.400	m	2,292	21,545	歩A・単A T単 2号
T00003 電線管敷設工 厚鋼電線管,G28(支給),屋外・屋内(露出),無,無,無	3.800	m	2,301	8,744	歩A・単A T単 3号
T00004 電線管敷設工 厚鋼電線管,G36(支給),屋外・屋内(露出),無,無,無	9.100	m	3,897	35,463	歩A・単A T単 4号
T00005 電線管敷設工 厚鋼電線管,G54(支給),屋外・屋内(露出),無,無,無	10.300	m	3,915	40,325	歩A・単A T単 5号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管,-,82,屋外・屋内(露出),0.0.00,有,無,無	1.200	m	5,774	6,929	歩A・単A S単 67号
S42100 電線管敷設工 HIVE16,その他,-,-,地 中 (構内),5.0.15,無,無,無	16.600	m	8,251	136,967	歩A・単A S単 68号
S42100 電線管敷設工 HIVE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),5.5.0.15,無,無,無	2.000	m	1,229	2,458	歩A・単A S単 69号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),17,屋外・屋内(露出),0.0.00,無,無,無	2.000	m	1,342	2,684	歩A・単A S単 70号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,17,屋外・屋内(露出),0.0.00,無,無,無	2.200	m	1,475	3,245	歩A・単A S単 71号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),30,屋外・屋内(露出),0.0.00,無,無,無	5.000	m	528	2,640	歩A・単A S単 72号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),38,屋外・屋内(露出),0.0.00,無,無,無	2.200	m	2,331	5,128	歩A・単A S単 73号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管#83,その他,-,-,屋外・屋内(露出),16.6.0.00,無,無,無	2.200	m	2,525	5,555	歩A・単A S単 74号
S42100 電線管敷設工 合成樹脂可とう電線管PF36,その他,-,-,屋外・屋内(露出),6.2.0.00,無,無,無	4.400	m	9,417	41,435	歩A・単A S単 75号
S42100 電線管敷設工 合成樹脂可とう電線管PF54,その他,-,-,屋外・屋内(露出),6.2.0.00,無,無,無	6.800	m	1,843	12,532	歩A・単A S単 76号
S42100 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設工 FEP100,その他,-,-,屋外・屋内(露出),18.2.0.00,無,無,無	16.000	m	1,978	31,648	歩A・単A S単 77号
合 計				568,366	
・ ・ ・ 配線工					1 式当たり
T00021 低圧電力ケーブル・電線配線工 CVT150sq(支給),管内,地中・屋外・屋内	1.000	式	475,000	475,000	歩A・単A T単 11号
T00021 低圧電力ケーブル・電線配線工 CVT150sq(支給),管内,地中・屋外・屋内	7.100	m	3,607	25,610	歩A・単A T単 11号
T00020 低圧電力ケーブル・電線配線工 CV100mm2-2C(支給),管内,地中・屋外・屋内	34.400	m	3,607	124,081	歩A・単A T単 10号
T00022 低圧電力ケーブル・電線配線工 CVD100sq(支給),管内,地中・屋外・屋内	7.100	m	2,254	16,003	歩A・単A T単 12号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 管内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	34.400	m	2,254	77,538	歩A・単A S単 78号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 管内,CVケーブル,600V,2心,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	3.400	m	1,409	4,791	歩A・単A S単 79号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 管内,IV,600V,-,14mm2,地中・屋外・屋内,0.00	3.300	m	1,478	4,877	歩A・単A S単 80号
S42103 制御ケーブル配線工 CW-S 1.25-3C,管内,その他,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30	20.100	m	755	15,176	歩A・単A S単 81号
T00023 制御ケーブル配線工 CW-S 1.25-5C(支給),管内,地中・屋外・屋内	3.400	m	708	2,407	歩A・単A S単 13号
T00024 制御ケーブル配線工 CW-S 1.25-3C(支給),管内,地中・屋外・屋内	8.200	m	1,240	10,168	歩A・単A T単 14号
T00026 制御ケーブル配線工 CW1.25-4C(支給),管内,地中・屋外・屋内	8.200	m	518	4,248	歩A・単A T単 16号
S42103 制御ケーブル配線工 CW1.25-4C,管内,その他,-,-mm2,地中・屋外・屋内,5.50	8.200	m	1,240	10,168	歩A・単A S単 82号
T00025 制御ケーブル配線工 CW1.25-30C(支給),管内,地中・屋外・屋内	8.200	m	1,391	11,406	歩A・単A T単 15号
T00028 制御ケーブル配線工 CW1.25-5C(支給),管内,地中・屋外・屋内	8.200	m	2,254	18,483	歩A・単A T単 18号
T00027 通信ケーブル配線工 FCPEV-S 0.9-2P(支給),管内,地中・屋外・屋内	39.600	m	1,240	49,104	歩A・単A T単 17号
	36.900	m	518	19,114	

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42104	通信ケーブル配線工 5C-2WAE, 管 内, その他, -mm, -, 地中・屋外・屋内, 2.30	138.400	m	518	71,691	歩A・単A S単 83号
S42104	通信ケーブル配線工 5C-2WAE, 露出 (エグジット壁) , その他, -mm, -, 屋外・屋内, 3.60	12.000	m	812	9,744	歩A・単A S単 84号
合 計					474,609	
・・・ 配線器具設置工		1.000	式	382,000	382,000	1 式当たり
T00011	ボックス類取付工 ブルボックス, SS, WP, 250 × 250 × 100 (支給)	1.000	個	6,763	6,763	歩A・単A T単 6号
T00012	ボックス類取付工 ブルボックス, SS, WP, 400 × 400 × 200 (支給)	2.000	個	11,271	22,542	歩A・単A T単 7号
T00013	ボックス類取付工 ブルボックス, SUS, WP, 250 × 250 × 100 (支給)	1.000	個	6,763	6,763	歩A・単A T単 8号
T00014	ボックス類取付工 ブルボックス, SUS, WP, 400 × 400 × 200 (支給)	3.000	個	11,271	33,813	歩A・単A T単 9号
S42109	ボックス類取付工 ブルボックス, SS (錆止) , WP, 600 × 600 × 200, その他, そ, その他, その他, 0.70	1.000	個	31,979	31,979	歩A・単A S単 85号
S42109	ボックス類取付工 ブルボックス, SUS, WP, 600 × 600 × 200, その他, そ, その他, その他, 0.70	1.000	個	74,379	74,379	歩A・単A S単 86号
S02116	ダクターチャンネル SUS, S-D1S10 L=100,,	12.000	個	439	5,268	歩A・単A S単 21号
S02116	ダクターチャンネル SUS, S-D1S15 L=150,,	1.000	個	579	579	歩A・単A S単 22号
S02116	ダクターチャンネル SUS, S-D1S20 L=200,,	9.000	個	763	6,867	歩A・単A S単 23号
S02116	ダクターチャンネル SUS, S-D1S30 L=300,,	5.000	個	1,150	5,750	歩A・単A S単 24号
S02116	ダクターチャンネル SUS, S-D1S50 L=500,,	10.000	個	1,770	17,700	歩A・単A S単 25号
S42109	ダクター取付 , その他, その他, 0.15	37.000	個	3,381	125,097	歩A・単A S単 87号
T00051	穴あけ φ50	1.000	箇所	12,255	12,255	歩A・単A T単 19号
T00052	穴あけ φ75	2.000	箇所	16,340	32,680	歩A・単A T単 20号
合 計					382,435	
・・・ 電線管付属品		1.000	式	77,000	77,000	1 式当たり
S02116	防水エポキシ樹脂 リング #17,,	1.000	個	390	390	歩A・単A S単 26号
S02116	防水エポキシ樹脂 リング #30,,	1.000	個	603	603	歩A・単A S単 27号
S02116	防水エポキシ樹脂 リング #38,,	1.000	個	848	848	歩A・単A S単 28号
S02116	防水エポキシ樹脂 リング #83,,	2.000	個	3,670	7,340	歩A・単A S単 29号
S02116	防水エポキシ樹脂 ックスネクター #17,,	5.000	個	310	1,550	歩A・単A S単 30号
S02116	防水エポキシ樹脂 ックスネクター #30,,	1.000	個	510	510	歩A・単A S単 31号
S02116	防水エポキシ樹脂 ックスネクター #38,,	1.000	個	603	603	歩A・単A S単 32号
S02116	防水エポキシ樹脂 ックスネクター #83,,	2.000	個	3,565	7,130	歩A・単A S単 33号
S02116	端末保護キャップ D1タイプ,,	53.000	個	59	3,127	歩A・単A S単 34号
S02116	ダクタークリップ SUS S-DC16,,	21.000	個	201	4,221	歩A・単A S単 35号
S02116	ダクタークリップ SUS S-DC22,,	6.000	個	216	1,296	歩A・単A S単 36号
S02116	ダクタークリップ SUS S-DC28,,	12.000	個	241	2,892	歩A・単A S単 37号
S02116	ダクタークリップ SUS S-DC30BP,,	3.000	個	238	714	歩A・単A S単 38号
S02116	ダクタークリップ SUS S-DC36,,	22.000	個	259	5,698	歩A・単A S単 39号
S02116	ダクタークリップ SUS S-DC54,,	2.000	個	313	626	歩A・単A S単 40号
S02116	ダクタークリップ SUS S-DC82,,	16.000	個	428	6,848	歩A・単A S単 41号
S02116	クリップ保護キャップ DCCP-E グレー,,	82.000	個	63	5,166	歩A・単A S単 42号
S02116	オールアンカー SUS M10 × 70,,	59.000	個	277	16,343	歩A・単A S単 43号
S02116	結束バンド 屋外用300mm,,	19.000	個	25	475	歩A・単A S単 44号
S02116	厚鋼電線管用 ノーマルバンド G82,,	2.000	個	5,550	11,100	歩A・単A S単 45号
合 計					77,480	

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	22,542		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	はつり工					
	はつり工		人	27,234		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	20,094		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02116	厚鋼電線管					
	厚鋼電線管 G16 長3.66m ねじつき,,		本	0		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02116	厚鋼電線管					
	厚鋼電線管 G22 長3.66m ねじつき,,		本	0		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	厚鋼電線管					
	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき,,		本	0		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	厚鋼電線管					
	厚鋼電線管 G36 長3.66m ねじつき,,		本	0		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	厚鋼電線管					
	厚鋼電線管 G54 長3.66m ねじつき,,		本	0		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	600V単心より合わせ形架橋用リフレク絶縁ビニールスケープル					
	600V単心より合わせ形架橋用リフレク絶縁ビニールスケープル CVT 150sq,,		m	0		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	600V架橋PE絶縁ビニールスケープル(CV)					
	600V架橋PE絶縁ビニールスケープル(CV) 2心 断面積100,,		m	0		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	制御用絶縁ビニールスケープル(CVVS)					
	制御用絶縁ビニールスケープル(CVVS) 静電遮蔽付 5心 断面積1.25,,		m	0		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	制御用絶縁ビニールスケープル(CVV)					
	制御用絶縁ビニールスケープル(CVV) 3心 断面積1.25,,		m	0		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	制御用絶縁ビニールスケープル(CV)					
	制御用絶縁ビニールスケープル(CV) CVV 1.25-4C,,		m	0		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	制御用絶縁ビニールスケープル(CV)					
	制御用絶縁ビニールスケープル(CV) 30心 断面積1.25,,		m	0		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	制御用絶縁ビニールスケープル(CVV)					
	制御用絶縁ビニールスケープル(CVV) 5心 断面積1.25,,		各単位	0		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	着色識別PE絶縁ビニールスケープル(FCPEV-S)					
	着色識別PE絶縁ビニールスケープル(FCPEV-S) 2P 径0.9 銅テープ遮蔽,,		m	0		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	ブルボックス					
	ブルボックス SS,WP,250×250×100,,		個	0		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	ブルボックス					
	ブルボックス SS,WP,400×400×200,,		個	0		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	ブルボックス					
	ブルボックス SUS,WP,250×250×100,,		個	0		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	ブルボックス					
	ブルボックス SUS,WP,400×400×200,,		個	0		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	ダクターチャンネル					
	ダクターチャンネル SUS,S-D1S10 L=100,,		個	439		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	ダクターチャンネル					

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクターチャンネル SUS , S-D1S15 L=150, , * * * S 単 - 23号 * * *		個	579		歩 A ・ 単 A
S02116	ダクターチャンネル ダクターチャンネル SUS , S-D1S20 L=200, , * * * S 単 - 24号 * * *		個	763		歩 A ・ 単 A
S02116	ダクターチャンネル ダクターチャンネル SUS , S-D1S30 L=300, , * * * S 単 - 25号 * * *		個	1,150		歩 A ・ 単 A
S02116	ダクターチャンネル ダクターチャンネル SUS , S-D1S50 L=500, , * * * S 単 - 26号 * * *		個	1,770		歩 A ・ 単 A
S02116	防水工用カッパ リング 防水工用カッパ リング #17, , * * * S 単 - 27号 * * *		個	390		歩 A ・ 単 A
S02116	防水工用カッパ リング 防水工用カッパ リング #30, , * * * S 単 - 28号 * * *		個	603		歩 A ・ 単 A
S02116	防水工用カッパ リング 防水工用カッパ リング #38, , * * * S 単 - 29号 * * *		個	848		歩 A ・ 単 A
S02116	防水工用カッパ リング 防水工用カッパ リング #83, , * * * S 単 - 30号 * * *		個	3,670		歩 A ・ 単 A
S02116	防水工用ボ ックスネクター 防水工用ボ ックスネクター #17, , * * * S 単 - 31号 * * *		個	310		歩 A ・ 単 A
S02116	防水工用ボ ックスネクター 防水工用ボ ックスネクター #30, , * * * S 単 - 32号 * * *		個	510		歩 A ・ 単 A
S02116	防水工用ボ ックスネクター 防水工用ボ ックスネクター #38, , * * * S 単 - 33号 * * *		個	603		歩 A ・ 単 A
S02116	防水工用ボ ックスネクター 防水工用ボ ックスネクター #83, , * * * S 単 - 34号 * * *		個	3,565		歩 A ・ 単 A
S02116	端末保護キャップ 端末保護キャップ D1タイプ, , * * * S 単 - 35号 * * *		個	59		歩 A ・ 単 A
S02116	ダクタークリップ ダクタークリップ SUS S-DC16, , * * * S 単 - 36号 * * *		個	201		歩 A ・ 単 A
S02116	ダクタークリップ ダクタークリップ SUS S-DC22, , * * * S 単 - 37号 * * *		個	216		歩 A ・ 単 A
S02116	ダクタークリップ ダクタークリップ SUS S-DC28, , * * * S 単 - 38号 * * *		個	241		歩 A ・ 単 A
S02116	ダクタークリップ ダクタークリップ SUS S-DC30BP, , * * * S 単 - 39号 * * *		個	238		歩 A ・ 単 A
S02116	ダクタークリップ ダクタークリップ SUS S-DC36, , * * * S 単 - 40号 * * *		個	259		歩 A ・ 単 A
S02116	ダクタークリップ ダクタークリップ SUS S-DC54, , * * * S 単 - 41号 * * *		個	313		歩 A ・ 単 A
S02116	ダクタークリップ ダクタークリップ SUS S-DC82, , * * * S 単 - 42号 * * *		個	428		歩 A ・ 単 A
S02116	クリップ保護キャップ クリップ保護キャップ DCCP-E グレー, , * * * S 単 - 43号 * * *		個	63		歩 A ・ 単 A
S02116	オールアンカー オールアンカー SUS M10×70, ,		個	277		歩 A ・ 単 A

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	結束バンド					
	結束バンド 屋外用300mm, ,		個	25		歩A・単A
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	厚鋼電線管用ノーマルバンド					
	厚鋼電線管用ノーマルバンド G82, ,		個	5,550		歩A・単A
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	連結式接地棒					
	連結式接地棒 φ14×1500mm, ,		本	1,830		歩A・単A
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	硬銅より線					
	硬銅より線 断面積60, ,		m	960		歩A・単A
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	接地棒用リード端子					
	接地棒用リード端子 14φ×500,22sq用, ,		個	665		歩A・単A
	*** S単 - 49号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] 、^-ストラック2t積 2.0t吊		日	34,907		歩A・単A
	*** S単 - 50号 ***					
S40012	機側伝送装置 (2)					
	機側伝送装置 (2) 屋内鋼板製自立型		台	0		歩A・単A
	*** S単 - 51号 ***					
S40012	放流操作室分電盤					
	放流操作室分電盤 屋内鋼板製壁掛形		面	0		歩A・単A
	*** S単 - 52号 ***					
S40012	汎用UPS (2)					
	汎用UPS (2) 屋内据置形0.5kVA (機側伝送装置 (2) に実装)		台	0		歩A・単A
	*** S単 - 53号 ***					
S40012	流量計盤					
	流量計盤 屋内鋼板製壁掛形		面	0		歩A・単A
	*** S単 - 54号 ***					
S40012	超音波式流量計 (管路用)					
	超音波式流量計 (管路用) 2 測線、φ1800mm		台	0		歩A・単A
	*** S単 - 55号 ***					
S40012	接続装置 (2)					
	接続装置 (2) 屋内樹脂製壁掛形 (電話用SPD、架台なし)		台	0		歩A・単A
	*** S単 - 56号 ***					
S40012	接続装置 (3)					
	接続装置 (3) 屋内樹脂製壁掛形 (電話用SPD、架台あり)		台	0		歩A・単A
	*** S単 - 57号 ***					
S42020	分電盤取付工					
	分電盤取付工 分電盤、前面 0.4㎡以下、露出		面	29,305		歩A・単A
	*** S単 - 58号 ***					
S42020	分電盤取付工					
	分電盤取付工 分電盤、前面 0.8㎡以下、露出		面	40,576		歩A・単A
	*** S単 - 59号 ***					
S42040	無停電電源装置据付工					
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無		台	42,228		歩A・単A
	*** S単 - 60号 ***					
S42053	計装設備据付工					
	計装設備据付工 超音波式流量計(管路用),無		台	48,532		歩A・単A
	*** S単 - 61号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.00,0.00,機側伝送装置 (2) (放流設備室)		式	24,888		歩A・単A
	*** S単 - 62号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,1.00,0.00,0.00, ,		式	61,914		歩A・単A
	*** S単 - 63号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.50,0.00, ,		式	18,513		歩A・単A
	*** S単 - 64号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.35,0.70,接続装置 (2)		式	30,381		歩A・単A
	*** S単 - 65号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工					

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.35,0.70,接続装置(3) *** S単 - 66号 ***		式	30,381		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,8.00,8.00, *** S単 - 67号 ***		式	495,312		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,82,屋外・屋内(露出),0.0.00,有,無,無 *** S単 - 68号 ***		m	8,251		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 HIVE16,その他,-,-,地 中 (構内),5.0.15,無,無,無 *** S単 - 69号 ***		m	1,229		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 HIVE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),5.5.0.15,無,無,無 *** S単 - 70号 ***		m	1,342		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),17,屋外・屋内(露出),0.0.00,無,無,無 *** S単 - 71号 ***		m	1,475		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,17,屋外・屋内(露出),0.0.00,無,無,無 *** S単 - 72号 ***		m	528		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),30,屋外・屋内(露出),0.0.00,無,無,無 *** S単 - 73号 ***		m	2,331		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),38,屋外・屋内(露出),0.0.00,無,無,無 *** S単 - 74号 ***		m	2,525		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管#83,その他,-,-,屋外・屋内(露出),16.6.0.00,無,無,無 *** S単 - 75号 ***		m	9,417		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 合成樹脂可とう電線管PF36,その他,-,-,屋外・屋内(露出),6.2.0.00,無,無,無 *** S単 - 76号 ***		m	1,843		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 合成樹脂可とう電線管PF54,その他,-,-,屋外・屋内(露出),6.2.0.00,無,無,無 *** S単 - 77号 ***		m	1,978		歩A・単A
S42100	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設工 電線管敷設工 FEP100,その他,-,-,屋外・屋内(露出),18.2.0.00,無,無,無 *** S単 - 78号 ***		m	4,797		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00 *** S単 - 79号 ***		m	1,409		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,2心,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00 *** S単 - 80号 ***		m	1,478		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,IV,600V,-,14mm2,地中・屋外・屋内,0.00 *** S単 - 81号 ***		m	755		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 CVV-S 1.25-3C,管 内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,2.30 *** S単 - 82号 ***		m	708		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 CVV1.25-4C,管 内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,5.50 *** S単 - 83号 ***		m	1,391		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 5C-2WAE,管 内,その他,-,-,mm,地中・屋外・屋内,2.30 *** S単 - 84号 ***		m	518		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 5C-2WAE,露出(コンクリート壁),その他,-,-,mm,地中・屋外・屋内,3.60 *** S単 - 85号 ***		m	812		歩A・単A

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 85号 ***					
S42109	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工					
	ブルボックス,SS(錆止),WP,600×600×200,その他,そ,その他,その他,0.70		個	31,979		歩A・単A
	*** S単 - 86号 ***					
S42109	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工					
	ブルボックス,SUS,WP,600×600×200,その他,そ,その他,その他,0.70		個	74,379		歩A・単A
	*** S単 - 87号 ***					
S42109	ダクター取付					
	ボックス類取付工					
	,その他,その他,0.15		個	3,381		歩A・単A
	*** S単 - 88号 ***					
S42120	光ケーブル					
	光ケーブル					
	SM-4C		m	300		歩A・単A
	*** S単 - 89号 ***					
S42121	光ケーブル配線工					
	光ケーブル配線工					
	管 内,11mm以下,屋外・屋内,SM-4C		m	406		歩A・単A
	*** S単 - 90号 ***					
S42123	光ケーブル接続工					
	光ケーブル接続工					
	光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下,,,		箇所	30,338		歩A・単A
	*** S単 - 91号 ***					
S42123	光ケーブル接続工					
	光ケーブル接続工					
	光ケーブル試験用等心線接続,,,試験用等心線接続,10テープ(心)当り,		10テープ	13,621		歩A・単A
	*** S単 - 92号 ***					
S42123	光ケーブル接続工					
	光ケーブル接続工					
	光ケーブル伝送損失試験,,,,,20心以下		方向	17,336		歩A・単A
	*** S単 - 93号 ***					
S42123	光ケーブル接続工					
	光ケーブル接続工					
	光ケーブル接続損失試験,,,,,20心以下		対向	24,146		歩A・単A
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,情報処理設備		式	31,472		歩A・単A
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,電話交換設備		式	28,510		歩A・単A
	*** X単 - 3号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,情報処理設備		式	503,554		歩A・単A
	*** X単 - 4号 ***					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,電話交換設備		式	38,328		歩A・単A
	*** X単 - 5号 ***					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,情報処理設備		式	338,477		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	電線管敷設工					
	厚鋼電線管,G16(支給),屋外・屋内(露出),無,無,無		m	2,292		歩A・単A
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	電線管敷設工					
	厚鋼電線管,G22(支給),屋外・屋内(露出),無,無,無		m	2,301		歩A・単A
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	電線管敷設工					
	厚鋼電線管,G28(支給),屋外・屋内(露出),無,無,無		m	3,897		歩A・単A
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	電線管敷設工					
	厚鋼電線管,G36(支給),屋外・屋内(露出),無,無,無		m	3,915		歩A・単A
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	電線管敷設工					
	厚鋼電線管,G54(支給),屋外・屋内(露出),無,無,無		m	5,774		歩A・単A
	*** T単 - 6号 ***					
T00011	ボックス類取付工					
	ブルボックス,SS,WP,250×250×100(支給)		個	6,763		歩A・単A
	*** T単 - 7号 ***					
T00012	ボックス類取付工					

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1,000	人		22,542	
	合 計				22,542	算出数量 1,000 人
	単 価				22,542	
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	はつり工		人		1,000	歩A 当たり算出
	はつり工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02007 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02007	はつり工	1,000	人		27,234	
	合 計				27,234	算出数量 1,000 人
	単 価				27,234	
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人		20,094	
	合 計				20,094	算出数量 1,000 人
	単 価				20,094	
	*** S単 - 4号 ***					
S02116	厚鋼電線管		本		1,000	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管 G16 長3.66m ねじつき,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P27408		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27408	厚鋼電線管 支給品 G16 長3.66m ねじつき	1,000	本		911	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 5号 ***					
S02116	厚鋼電線管		本		1,000	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管 G22 長3.66m ねじつき,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P27409		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27409	厚鋼電線管 支給品 G22 長3.66m ねじつき	1,000	本		1,150	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				0	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	厚鋼電線管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P27410		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27410	厚鋼電線管					
支給品	G28 長3.66m ねじつき	1,000	本	1,590	1,590	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	厚鋼電線管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管 G36 長3.66m ねじつき,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P27411		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27411	厚鋼電線管					
支給品	G36 長3.66m ねじつき	1,000	本	2,030	2,030	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	厚鋼電線管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管 G54 長3.66m ねじつき,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P27413		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27413	厚鋼電線管					
支給品	G54 長3.66m ねじつき	1,000	本	3,370	3,370	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	600V単心より合わせ形架橋板 [®] 11kVシ絶縁ビニルシ-スケ-ブル		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	600V単心より合わせ形架橋板 [®] 11kVシ絶縁ビニルシ-スケ-ブル CVT 150sq,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	600V単心より合わせ形架橋板 [®] 11kVシ絶縁ビニルシ-スケ-ブル					
支給品	CVT 150sq	1,000	m	6,073	6,073	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	600V架橋PE絶縁ビニルシ-スケ-ブル(CV)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ビニルシ-スケ-ブル(CV) 2心 断面積100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P27058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P27058	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)					
支給品	2心 断面積100	1.000	m	2,775	2,775	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	静電遮蔽付 5心 断面積1.25			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード(P)	P96002				
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96002	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)					
支給品	静電遮蔽付 5心 断面積1.25	1.000	m	219	219	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3心 断面積1.25			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード(P)	P96003				
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96003	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)					
支給品	3心 断面積1.25	1.000	m	93	93	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	CVV 1.25-4c			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード(P)	P96005				
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96005	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)					
支給品	CVV 1.25-4c	1.000	m	123	123	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	30心 断面積1.25			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード(P)	P96004				
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96004	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)					
支給品	30心 断面積1.25	1.000	m	776	776	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	5心 断面積1.25					

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96007 支給品	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 5心 断面積1.25	1.000	各単位	141	141	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S) 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S) 2P 径0.9 銅テープ遮蔽		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006 支給品	着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S) 2P 径0.9 銅テープ遮蔽	1.000	m	147	147	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	ブルボックス ブルボックス SS,WP,250×250×100		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96211		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96211 支給品	ブルボックス SS,WP,250×250×100	1.000	個	2,450	2,450	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	ブルボックス ブルボックス SS,WP,400×400×200		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96212		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96212 支給品	ブルボックス SS,WP,400×400×200	1.000	個	5,655	5,655	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	ブルボックス ブルボックス SUS,WP,250×250×100		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96213		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96213 支給品	ブルボックス SUS,WP,250×250×100	1.000	個	9,035	9,035	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ブルボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルボックス SUS, WP, 400 × 400 × 200, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96214		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96214	ブルボックス 支給品 SUS, WP, 400 × 400 × 200	1,000	個	25,100	25,100	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単 - 21号 ***					
S02116	ダクターチャンネル		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクターチャンネル SUS, S-D1S10 L=100, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96301		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96301	ダクターチャンネル SUS, S-D1S10 L=100	1,000	個	439	439	
	合 計				439	算出数量 1,000 各単位
	単 価				439	
	*** S 単 - 22号 ***					
S02116	ダクターチャンネル		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクターチャンネル SUS, S-D1S15 L=150, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96302		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96302	ダクターチャンネル SUS, S-D1S15 L=150	1,000	個	579	579	
	合 計				579	算出数量 1,000 各単位
	単 価				579	
	*** S 単 - 23号 ***					
S02116	ダクターチャンネル		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクターチャンネル SUS, S-D1S20 L=200, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96303		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96303	ダクターチャンネル SUS, S-D1S20 L=200	1,000	個	763	763	
	合 計				763	算出数量 1,000 各単位
	単 価				763	
	*** S 単 - 24号 ***					
S02116	ダクターチャンネル		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクターチャンネル SUS, S-D1S30 L=300, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96304		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96304	ダクターチャンネル SUS, S-D1S30 L=300	1,000	個	1,150	1,150	
	合 計				1,150	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,150	

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 25号 ***					
S02116	ダクターチャンネル		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクターチャンネル SUS , S-D1S50 L=500, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96305		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96305	ダクターチャンネル SUS , S-D1S50 L=500	1.000	個		1,770	
	合 計				1,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,770	
	*** S 単 - 26号 ***					
S02116	防水エウォカッ' リン'		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水エウォカッ' リン' #17, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96321		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96321	防水エウォカッ' リン' #17	1.000	個		390	
	合 計				390	算出数量 1.000 各単位
	単 価				390	
	*** S 単 - 27号 ***					
S02116	防水エウォカッ' リン'		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水エウォカッ' リン' #30, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96322		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96322	防水エウォカッ' リン' #30	1.000	個		603	
	合 計				603	算出数量 1.000 各単位
	単 価				603	
	*** S 単 - 28号 ***					
S02116	防水エウォカッ' リン'		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水エウォカッ' リン' #38, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96323		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96323	防水エウォカッ' リン' #38	1.000	個		848	
	合 計				848	算出数量 1.000 各単位
	単 価				848	
	*** S 単 - 29号 ***					
S02116	防水エウォカッ' リン'		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水エウォカッ' リン' #83, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96327		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96327	防水エウォカッ' リン' #83	1.000	個		3,670	

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,670	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,670	
	*** S 単 - 30号 ***					
S02116	防水工カボ ックスネクタ		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	防水工カボ ックスネクタ #17,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96331		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96331	防水工カボ ックスネクタ #17	1.000	個		310	
	合 計				310	算出数量 1.000 各単位
	単 価				310	
	*** S 単 - 31号 ***					
S02116	防水工カボ ックスネクタ		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	防水工カボ ックスネクタ #30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96332		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96332	防水工カボ ックスネクタ #30	1.000	個		510	
	合 計				510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				510	
	*** S 単 - 32号 ***					
S02116	防水工カボ ックスネクタ		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	防水工カボ ックスネクタ #38,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96333		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96333	防水工カボ ックスネクタ #38	1.000	個		603	
	合 計				603	算出数量 1.000 各単位
	単 価				603	
	*** S 単 - 33号 ***					
S02116	防水工カボ ックスネクタ		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	防水工カボ ックスネクタ #83,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96337		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96337	防水工カボ ックスネクタ #83	1.000	個		3,565	
	合 計				3,565	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,565	
	*** S 単 - 34号 ***					
S02116	端末保護キャップ		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	端末保護キャップ D1タイプ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96310		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96310	端末保護キャップ D1タイプ	1.000	個	59	59	
	合 計				59	算出数量 1.000 各単位
	単 価				59	
	*** S 単 - 35号 ***					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ SUS S-DC16,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96341		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96341	ダクタークリップ SUS S-DC16	1.000	個	201	201	
	合 計				201	算出数量 1.000 各単位
	単 価				201	
	*** S 単 - 36号 ***					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ SUS S-DC22,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96342		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96342	ダクタークリップ SUS S-DC22	1.000	個	216	216	
	合 計				216	算出数量 1.000 各単位
	単 価				216	
	*** S 単 - 37号 ***					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ SUS S-DC28,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96343		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96343	ダクタークリップ SUS S-DC28	1.000	個	241	241	
	合 計				241	算出数量 1.000 各単位
	単 価				241	
	*** S 単 - 38号 ***					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ SUS S-DC30BP,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96344		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96344	ダクタークリップ SUS S-DC30BP	1.000	個	238	238	
	合 計				238	算出数量 1.000 各単位
	単 価				238	
	*** S 単 - 39号 ***					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタークリップ SUS S-DC36,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96345		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96345	ダクタークリップ SUS S-DC36	1.000	個	259	259	
	合 計				259	算出数量 1.000 各単位
	単 価				259	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ SUS S-DC54,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96346		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96346	ダクタークリップ SUS S-DC54	1.000	個	313	313	
	合 計				313	算出数量 1.000 各単位
	単 価				313	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ SUS S-DC82,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96352		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96352	ダクタークリップ SUS S-DC82	1.000	個	428	428	
	合 計				428	算出数量 1.000 各単位
	単 価				428	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	クリップ保護キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クリップ保護キャップ DCCP-E グレー,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96349		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96349	クリップ保護キャップ DCCP-E グレー	1.000	個	63	63	
	合 計				63	算出数量 1.000 各単位
	単 価				63	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	オールアンカー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オールアンカー SUS M10×70,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96350		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96350	オールアンカー SUS M10×70	1.000	個	277	277	
	合 計				277	算出数量 1.000 各単位
	単 価				277	

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 44号 ***					
S02116	結束バンド		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	結束バンド 屋外用300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96351		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96351	結束バンド 屋外用300mm	1,000	個		25	
	合 計				25	算出数量 1,000 各単位
	単 価				25	
	*** S 単 - 45号 ***					
S02116	厚鋼電線管用ノーマルバンド		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管用ノーマルバンド G82,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P27483		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27483	厚鋼電線管用ノーマルバンド G82	1,000	個		5,550	
	合 計				5,550	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,550	
	*** S 単 - 46号 ***					
S02116	連結式接地棒		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	連結式接地棒 φ14×1500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P27821		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27821	連結式接地棒 φ14×1500mm	1,000	本		1,830	
	合 計				1,830	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,830	
	*** S 単 - 47号 ***					
S02116	硬銅より線		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬銅より線 断面積60,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96221		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96221	硬銅より線 断面積60	1,000	m		960	
	合 計				960	算出数量 1,000 各単位
	単 価				960	
	*** S 単 - 48号 ***					
S02116	接地棒用リード端子		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接地棒用リード端子 14φ×500,22sq用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96222		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96222	接地棒用リード端子 14φ×500,22sq用	1,000	個		665	
	合 計				665	算出数量 1,000 各単位

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				665	
	*** S 単 - 49号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ヘーストラック2t積 2.0t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)	MO3101 MO3101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転 1 日当たり運転時間(T)	運転 1 日当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	機械損料等 + 燃料 + 運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
MO3101	トラック[クレーン装置付] ヘーストラック2t積 2.0t吊		1,000 日	8,000	8,000	
P34029	軽油 バトロ-ll給油		23,000 L	141	3,243	
R01021	運転手 (特殊)					
		1,000 人		23,664	23,664	
	合 計				34,907	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		34,907	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 50号 ***					
S40012	機側伝送装置 (2)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	機側伝送装置 (2) 屋内鋼板製自立型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001 屋内鋼板製自立型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	機側伝送装置 (2) 支給品 屋内鋼板製自立型		1,000 台	5,000,000	5,000,000	
	合 計				0	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				0	
	*** S 単 - 51号 ***					
S40012	放流操作室分電盤		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	放流操作室分電盤 屋内鋼板製壁掛形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96007 屋内鋼板製壁掛形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96007	放流操作室分電盤 支給品 屋内鋼板製壁掛形		1,000 面	400,000	400,000	
	合 計				0	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				0	
	*** S 単 - 52号 ***					
S40012	汎用UPS (2)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	汎用UPS (2) 屋内据置形0.5kVA (機側伝送装置 (2) に実装)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96002 屋内据置形0.5?A (機側伝送装 . .		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	汎用UPS (2) 支給品 屋内据置形0.5kVA (機側伝送装置 (2) に実装)		1,000 台	120,000	120,000	

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				0	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				0	
	*** S 単 - 53号 ***					
S40012	流量計盤		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	流量計盤 屋内銅板製壁掛形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96004 屋内銅板製壁掛形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	流量計盤 支給品 屋内銅板製壁掛形	1.000	面	700,000	700,000	
	合 計				0	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				0	
	*** S 単 - 54号 ***					
S40012	超音波式流量計 (管路用)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	超音波式流量計 (管路用) 2 測線、φ1800mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96003 2 測線、φ1800mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96003	超音波式流量計 (管路用) 支給品 2 測線、φ1800mm	1.000	台	3,800,000	3,800,000	
	合 計				0	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				0	
	*** S 単 - 55号 ***					
S40012	接続装置 (2)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	接続装置 (2) 屋内樹脂製壁掛形 (電話用SPD、架台なし)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96005 屋内樹脂製壁掛形 (電話用SPD・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96005	接続装置 (2) 支給品 屋内樹脂製壁掛形 (電話用SPD、架台なし)	1.000	台	150,000	150,000	
	合 計				0	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				0	
	*** S 単 - 56号 ***					
S40012	接続装置 (3)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	接続装置 (3) 屋内樹脂製壁掛形 (電話用SPD、架台あり)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96006 屋内樹脂製壁掛形 (電話用SPD・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96006	接続装置 (3) 支給品 屋内樹脂製壁掛形 (電話用SPD、架台あり)	1.000	台	550,000	550,000	
	合 計				0	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				0	
	*** S 単 - 57号 ***					
S42020	分電盤取付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤、前面 0.4㎡以下、露出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業種別	分電盤 前面 0.4㎡以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)施工区分	露出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.300	人	22,542	29,305	
	合 計				29,305	算出数量 1.000 面
	単 価		面		29,305	
	*** S 単 - 58号 ***					
S42020	分電盤取付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	分電盤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	前面 0.8㎡以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	露出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.800	人	22,542	40,576	
	合 計				40,576	算出数量 1.000 面
	単 価		面		40,576	
	*** S 単 - 59号 ***					
S42040	無停電電源装置据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別	小容量無停電電源装置据付・調整		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別	5kVA以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R01013	電工	0.500	人	22,542	11,271	
	合 計				42,228	算出数量 1.000 台
	単 価				42,228	
Y00001	小容量無停電電源装置据付・調整					
	*** S 単 - 60号 ***					
S42053	計装設備据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式流量計(管路用),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	超音波式流量計(管路用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)歩掛補正区分	無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	1.950	人	24,888	48,532	
	合 計				48,532	算出数量 1.000 台
	単 価		台		48,532	
	*** S 単 - 61号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.00,0.00,機側伝送装置(2)(放流設備室)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	機側伝送装置(2)(放流設備室)				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 式
	単 価		式		24,888	
	*** S 単 - 62号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	1.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				61,914	算出数量 1.000 式
	単 価		式		61,914	
	*** S 単 - 63号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.50,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				18,513	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,513	
	*** S 単 - 64号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.35,0.70,接続装置(2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.35		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.70				
	5)作業種別(機器名称)	接続装置(2)				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
	合 計				30,381	算出数量 1.000 式

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		30,381	
	*** S 単 - 65号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.35,0.70,接続装置(3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.35		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.70				
	5)作業種別(機器名称)	接続装置(3)				
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者					
		0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員					
		0.700	人	24,888	17,422	
	合 計				30,381	算出数量 1.000 式
	単 価		式		30,381	
	*** S 単 - 66号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,8.00,8.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	8.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	8.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者					
		8.000	人	37,026	296,208	
R03004	電気通信技術員					
		8.000	人	24,888	199,104	
	合 計				495,312	算出数量 1.000 式
	単 価		式		495,312	
	*** S 単 - 67号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,82,屋外・屋内(露出),0,0.00,有,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	82		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m 当り単価	0				
	6)その他の場合 100m 当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27415	厚鋼電線管 G82 長3.66m ねじつき	27.300	本	8,690	237,237	
Y00005	諸資材	0.150		237,237	35,586	
R01013	電工	24.500	人	22,542	552,279	
	合 計				825,102	算出数量 100.000 m
	単 価		m		8,251	

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 68号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 HIVE16,その他,-,-,地 中 (構内),5.0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	地 中 (構内)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	89				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	5.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	HIVE16				
P27838	電気材料及び機器 HIVE16	100.000	m	89	8,900	
Y00005	諸資材	0.150		8,900	1,335	
R01013	電工	5.000	人	22,542	112,710	
	合 計				122,945	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,229	
	*** S 単 - 69号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 HIVE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),5.5.0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	89				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	5.500				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	HIVE16				
P27838	電気材料及び機器 HIVE16	100.000	m	89	8,900	
Y00005	諸資材	0.150		8,900	1,335	
R01013	電工	5.500	人	22,542	123,981	
	合 計				134,216	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,342	
	*** S 単 - 70号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),17,屋外・屋 内(露出),0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	金属可とう電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m以上(支持有)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	17		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27461	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 17mm	100.000	m	528	52,800	
R01013	電工	4.200	人	22,542	94,676	
	合 計				147,476	算出数量 100.000 m

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		1,475	
	*** S単 - 71号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,17,屋外・屋内(露出), 0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分 5)その他の場合の電線管 1 m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満 17 屋外・屋内(露出) 0 0.000 0.00 無 無 無 無				
P27461	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 17mm	100.000	m	528	52,800	
R01013	電工	0.000	人	22,542	0	
	合 計				52,800	算出数量 100.000 m
	単 価		m		528	
	*** S単 - 72号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),30,屋外・屋 内(露出),0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分 5)その他の場合の電線管 1 m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有) 30 屋外・屋内(露出) 0 0.000 0.00 無 無 無 無				
P27463	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	6.500	人	22,542	146,523	
	合 計				233,123	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,331	
	*** S単 - 73号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),38,屋外・屋 内(露出),0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分 5)その他の場合の電線管 1 m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有) 38 屋外・屋内(露出) 0 0.000 0.00 無 無 無 無				
P27464	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 38mm	100.000	m	1,060	106,000	

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	6.500	人	22,542	146,523	
	合 計				252,523	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,525	
	*** S単 - 74号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管#83,その他,-,-,屋外・屋内(露出),16.6,0.00,無, 無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分 5)その他の場合の電線管 1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	その他 - - 屋外・屋内(露出) 5,675 16.600 0.00 無 無 無 金属可とう電線管#83				
P27838	電気材料及び機器 金属可とう電線管#83	100.000	m	5,675	567,500	
Y00005	諸資材	0.000		567,500	0	
R01013	電工	16.600	人	22,542	374,197	
	合 計				941,697	算出数量 100.000 m
	単 価		m		9,417	
	*** S単 - 75号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 合成樹脂可とう電線管PF36,その他,-,-,屋外・屋内(露出),6.2,0.00 ,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分 5)その他の場合の電線管 1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	その他 - - 屋外・屋内(露出) 445 6.200 0.00 無 無 無 合成樹脂可とう電線管PF36				
P27838	電気材料及び機器 合成樹脂可とう電線管PF36	100.000	m	445	44,500	
Y00005	諸資材	0.000		44,500	0	
R01013	電工	6.200	人	22,542	139,760	
	合 計				184,260	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,843	
	*** S単 - 76号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 合成樹脂可とう電線管PF54,その他,-,-,屋外・屋内(露出),6.2,0.00 ,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分 5)その他の場合の電線管 1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	その他 - - 屋外・屋内(露出) 580 6.200				

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文	合成樹脂可とう電線管PF54				
P27838	電気材料及び機器					
	合成樹脂可とう電線管PF54	100.000	m	580	58,000	
Y00005	諸資材					
		0.000		58,000	0	
R01013	電工					
		6.200	人	22,542	139,760	
	合 計				197,760	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,978	
	*** S 単 - 77号 ***					
S42100	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 FEP100, その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 18.2.0.00, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	その他		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 細別規格	-		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) サイズ(mm)	-				
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の場合の電線管 1m 当り単価	694				
	6) その他の場合 100m 当り電工労務(人)	18.200				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文	FEP100				
P27838	電気材料及び機器					
	FEP100	100.000	m	694	69,400	
Y00005	諸資材					
		0.000		69,400	0	
R01013	電工					
		18.200	人	22,542	410,264	
	合 計				479,664	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,797	
	*** S 単 - 78号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 , 管 内, CVケーブル, 600V, 2 心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	CVケーブル		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	2 心				
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	0				
	8) その他の場合 100m 当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27051	600V 架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	169	16,900	
R01013	電工					
		5.500	人	22,542	123,981	
	合 計				140,881	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,409	
	*** S 単 - 79号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 , 管 内, CVケーブル, 600V, 2 心, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	CVケーブル		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	2 心				
	5) サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27052	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)					
	2心 断面積5.5	100.000	m	238	23,800	
R01013	電工					
		5.500	人	22,542	123,981	
	合 計				147,781	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,478	
	*** S単 - 80号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 管内、IV、600V、-、14mm2、地中・屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	14mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV)					
	より線 断面積14	100.000	m	237	23,700	
R01013	電工					
		2.300	人	22,542	51,847	
	合 計				75,547	算出数量 100.000 m
	単 価		m		755	
	*** S単 - 81号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVV-S 1.25-3C、管内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6) その他の場合のケーブル1m当り単価	190				
	7) その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	8) その他の場合の補助文	CVV-S 1.25-3C				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	190	19,000	
R01013	電工					
		2.300	人	22,542	51,847	
	合 計				70,847	算出数量 100.000 m
	単 価		m		708	
	*** S単 - 82号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVV1.25-4C、管内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、5.50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6) その他の場合のケーブル1m当り単価	151				
	7) その他の場合100m当り電工労務(人)	5.50				
	8) その他の場合の補助文	CVV1.25-4C				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	151	15,100	
R01013	電工					
		5.500	人	22,542	123,981	
	合 計				139,081	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,391	

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 83号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100,000 m	歩 A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 5C-2WAE, 管 内, その他, -mm, -, 地中・屋外・屋内, 2.30			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	その他		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	-mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 対数	-				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	0				
	7) その他の場合 100m 当り 電工 労務 (人)	2.30				
	8) その他の場合の補助文	5C-2WAE				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.300	人	22,542	51,847	
	合 計				51,847	算出数量 100.000 m
	単 価		m		518	
	*** S 単 - 84号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100,000 m	歩 A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 5C-2WAE, 露出 (コンクリート壁), その他, -mm, -, 屋外・屋内, 3.60			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	露出 (コンクリート壁)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	その他		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	-mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 対数	-				
	5) 施工区分 2	屋外・屋内				
	6) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	0				
	7) その他の場合 100m 当り 電工 労務 (人)	3.60				
	8) その他の場合の補助文	5C-2WAE				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	3.600	人	22,542	81,151	
	合 計				81,151	算出数量 100.000 m
	単 価		m		812	
	*** S 単 - 85号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1,000 個	歩 A 当たり算出
	ボックス類取付工 ブルボックス, SS (錆止), WP, 600 × 600 × 200, その他, そ, その他, その他, 0.70			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 器具区分	その他				
	2) 器具分類	その他				
	3) その他の場合の器具単価	16,200				
	4) その他の場合の 1 個当 電工 労務 (人)	0.70				
	5) その他の場合の補助文	ブルボックス, SS (錆止), WP, 600 × 600 × 200				
P27839	電気材料及び機器	1.000	個	16,200	16,200	
R01013	電工	0.700	人	22,542	15,779	
	合 計				31,979	算出数量 1,000 個
	単 価		個		31,979	
	*** S 単 - 86号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1,000 個	歩 A 当たり算出
	ボックス類取付工 ブルボックス, SUS, WP, 600 × 600 × 200, その他, そ, その他, その他, 0.70			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 器具区分	その他				
	2) 器具分類	その他				
	3) その他の場合の器具単価	58,600				
	4) その他の場合の 1 個当 電工 労務 (人)	0.70				

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)その他の場合の補助文	ブルボックス,SUS,WP,600×600・・				
P27839	電気材料及び機器	1.000	個	58,600	58,600	
R01013	電工	0.700	人	22,542	15,779	
	合 計				74,379	算出数量 1.000 個
	単 価		個		74,379	
	*** S単 - 87号 ***					
S42109	ダクター取付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 ,その他,その他,0.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)器具分類	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価	0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.15				
	5)その他の場合の補助文					
P27839	電気材料及び機器	1.000	個	0	0	
R01013	電工	0.150	人	22,542	3,381	
	合 計				3,381	算出数量 1.000 個
	単 価		個		3,381	
	*** S単 - 88号 ***					
S42120	光ケーブル		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル SM-4C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)光ケーブルコード	P96101		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)光ケーブル規格	SM-4C		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96101	光ケーブル SM-4C	1.000	m	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 m
	単 価				300	
	*** S単 - 89号 ***					
S42121	光ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル配線工 管 内,11mm以下,屋外・屋内,SM-4C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	11mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分 2	屋外・屋内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブル規格	SM-4C				
R01013	電工	1.800	人	22,542	40,576	
	合 計				40,576	算出数量 100.000 m
	単 価		m		406	
	*** S単 - 90号 ***					
S42123	光ケーブル接続工		箇所		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続	光ケーブル直線接続・成端		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別 1	成端		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ケーブル心数	5テープ(心)以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.490	人	37,026	18,143	
R03004	電気通信技術員	0.490	人	24,888	12,195	
	合 計				30,338	算出数量 1.000 [各単位]

[illegible]

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.500				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	37,026	31,472	
	合 計				31,472	算出数量 1,000 式
	単 価		式		31,472	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,電話交換設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	電話交換設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	110.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.700				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	37,026	28,510	
	合 計				28,510	算出数量 1,000 式
	単 価		式		28,510	
	*** X単 - 3号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	8.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	37,026	503,554	
	合 計				503,554	算出数量 1,000 式
	単 価		式		503,554	
	*** X単 - 4号 ***					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,電話交換設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	電話交換設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	110.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員(X)	1.400				
K79291	間接費(据付・調整技術員)		式	24,888	38,328	
	合 計				38,328	算出数量 1,000 式
	単 価		式		38,328	
	*** X単 - 5号 ***					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員(X)	8.000				
K79291	間接費(据付・調整技術員)		式	24,888	338,477	
	合 計				338,477	算出数量 1,000 式

中国四国農政局

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96001	機側伝送装置 (2) 屋内銅板製自立型		台	5,000,000		割増等を含まない
K96002	汎用UPS (2) 屋内据置形0.5kVA (機側伝送装置 (2) に実装)		台	120,000		割増等を含まない
K96003	超音波式流量計 (管路用) 2 測線、φ1800mm		台	3,800,000		割増等を含まない
K96004	流量計盤 屋内銅板製壁掛形		面	700,000		割増等を含まない
K96005	接続装置 (2) 屋内樹脂製壁掛形 (電話用SPD、架台なし)		台	150,000		割増等を含まない
K96006	接続装置 (3) 屋内樹脂製壁掛形 (電話用SPD、架台あり)		台	550,000		割増等を含まない
K96007	放流操作室分電盤 屋内銅板製壁掛形		面	400,000		割増等を含まない
P27058	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
P27408	2心 断面積100 厚鋼電線管		m	2,775		
P27409	G16 長3.66m ねじつき 厚鋼電線管		本	911		
P27410	G22 長3.66m ねじつき 厚鋼電線管		本	1,150		
P27411	G28 長3.66m ねじつき 厚鋼電線管		本	1,590		
P27413	G36 長3.66m ねじつき 厚鋼電線管		本	2,030		
P96001	G54 長3.66m ねじつき 600V単心より合わせ形架橋ビニルシース絶縁ビニルシースケーブル		m	3,370		
P96002	CVT 150sq 制御用絶縁ビニルケーブル (CVVS)		m	6,073		
P96003	静電遮蔽付 5心 断面積1.25 制御用絶縁ビニルシースケーブル (CVV)		m	219		
P96004	3心 断面積1.25 制御用絶縁ビニルシースケーブル (CVV)		m	93		
P96005	30心 断面積1.25 制御用絶縁ビニルシースケーブル (CVV)		m	776		
P96006	CVV 1.25-4c 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル (FCPPEV-S)		m	123		
P96007	2P 径0.9 銅テープ遮蔽 制御用絶縁ビニルシースケーブル (CVV)		m	147		
P96101	5心 断面積1.25 光ケーブル		各単位	141		
P96201	SM-4C 諸資材		m	300		
P96202	電線管敷設工 (材料 (G16) 100m分の15%)			3,734		
P96203	諸資材					
P96204	電線管敷設工 (材料 (G22) 100m分の15%)			4,713		
P96205	諸資材					
P96211	電線管敷設工 (材料 (G28) 100m分の15%)			6,516		
P96212	諸資材					
P96213	電線管敷設工 (材料 (G36) 100m分の15%)			8,320		
P96214	諸資材					
P96215	電線管敷設工 (材料 (G54) 100m分の15%)			13,811		
P96221	ブルボックス SS, WP, 250 × 250 × 100		個	2,450		
P96222	ブルボックス SS, WP, 400 × 400 × 200		個	5,655		
P96301	ブルボックス SUS, WP, 250 × 250 × 100		個	9,035		
P96302	ブルボックス SUS, WP, 400 × 400 × 200		個	25,100		
P96303	硬銅より線 断面積60		m	960		
P96304	接地棒用リード端子 14φ × 500, 22sq用		個	665		
P96305	ダクターチャンネル SUS, S-D1S10 L=100		個	439		
P96310	ダクターチャンネル SUS, S-D1S15 L=150		個	579		
P96311	ダクターチャンネル SUS, S-D1S20 L=200		個	763		
P96312	ダクターチャンネル SUS, S-D1S30 L=300		個	1,150		
P96313	ダクターチャンネル SUS, S-D1S50 L=500		個	1,770		
P96314	端末保護キャップ D1タイプ		個	59		
P96315	防水エポキシ樹脂 リング #17		個	390		
P96316	防水エポキシ樹脂 リング #30		個	603		
P96317	防水エポキシ樹脂 リング #38		個	848		
P96318	防水エポキシ樹脂 リング #83		個	3,670		
P96319	防水エポキシ樹脂 リング #17		個	310		

中国四国農政局

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	電線管敷設工		m		100.000	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管, G16(支給), 屋外・屋内(露出), 無, 無, 無					
S02116	厚鋼電線管 G16 長3.66m ねじつき, ,	27.300	本	0	0	S単 4号
P96201	諸資材 電線管敷設工 (材料 (G16) 100m分の15%)	1.000		3,734	3,734	
S02115	電工	10.000	人	22,542	225,420	S単 1号
	合 計				229,154	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,292	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	電線管敷設工		m		100.000	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管, G22(支給), 屋外・屋内(露出), 無, 無, 無					
S02116	厚鋼電線管 G22 長3.66m ねじつき, ,	27.300	本	0	0	S単 5号
P96202	諸資材 電線管敷設工 (材料 (G22) 100m分の15%)	1.000		4,713	4,713	
S02115	電工	10.000	人	22,542	225,420	S単 1号
	合 計				230,133	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,301	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	電線管敷設工		m		100.000	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管, G28(支給), 屋外・屋内(露出), 無, 無, 無					
S02116	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき, ,	27.300	本	0	0	S単 6号
P96203	諸資材 電線管敷設工 (材料 (G28) 100m分の15%)	1.000		6,516	6,516	
S02115	電工	17.000	人	22,542	383,214	S単 1号
	合 計				389,730	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,897	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	電線管敷設工		m		100.000	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管, G36(支給), 屋外・屋内(露出), 無, 無, 無					
S02116	厚鋼電線管 G36 長3.66m ねじつき, ,	27.300	本	0	0	S単 7号
P96204	諸資材 電線管敷設工 (材料 (G36) 100m分の15%)	1.000		8,320	8,320	
S02115	電工	17.000	人	22,542	383,214	S単 1号
	合 計				391,534	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,915	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	電線管敷設工		m		100.000	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管, G54(支給), 屋外・屋内(露出), 無, 無, 無					
S02116	厚鋼電線管 G54 長3.66m ねじつき, ,	27.300	本	0	0	S単 8号
P96205	諸資材 電線管敷設工 (材料 (G54) 100m分の15%)	1.000		13,811	13,811	
S02115	電工	25.000	人	22,542	563,550	S単 1号
	合 計				577,361	算出数量 100.000 m

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		5,774	
	*** T単 - 6号 ***					
T00011	ボックス類取付工		個		1,000	歩A 当たり算出
	ブルボックス,SS,WP,250×250×100(支給)					
S02116	ブルボックス SS,WP,250×250×100,,	1.000	個	0	0	S単 17号
S02115	電工	0.300	人	22,542	6,763	S単 1号
	合 計				6,763	算出数量 1.000 個
	単 価		個		6,763	
	*** T単 - 7号 ***					
T00012	ボックス類取付工		個		1,000	歩A 当たり算出
	ブルボックス,SS,WP,400×400×200(支給)					
S02116	ブルボックス SS,WP,400×400×200,,	1.000	個	0	0	S単 18号
S02115	電工	0.500	人	22,542	11,271	S単 1号
	合 計				11,271	算出数量 1.000 個
	単 価		個		11,271	
	*** T単 - 8号 ***					
T00013	ボックス類取付工		個		1,000	歩A 当たり算出
	ブルボックス,SUS,WP,250×250×100(支給)					
S02116	ブルボックス SUS,WP,250×250×100,,	1.000	個	0	0	S単 19号
S02115	電工	0.300	人	22,542	6,763	S単 1号
	合 計				6,763	算出数量 1.000 個
	単 価		個		6,763	
	*** T単 - 9号 ***					
T00014	ボックス類取付工		個		1,000	歩A 当たり算出
	ブルボックス,SUS,WP,400×400×200(支給)					
S02116	ブルボックス SUS,WP,400×400×200,,	1.000	個	0	0	S単 20号
S02115	電工	0.500	人	22,542	11,271	S単 1号
	合 計				11,271	算出数量 1.000 個
	単 価		個		11,271	
	*** T単 - 10号 ***					
T00020	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	CV100mm2-2C(支給),管内,地中・屋外・屋内					
S02116	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 2心 断面積100,,	100.000	m	0	0	S単 10号
S02115	電工	10.000	人	22,542	225,420	S単 1号
	合 計				225,420	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,254	
	*** T単 - 11号 ***					

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00021	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVT150sq(支給),管内,地中・屋外・屋内					
S02116	600V単心より合わせ形架橋付 11kV絶縁ビニルシースケーブル CVT 150sq, ,	100.000	m	0	0	S 単 9号
S02115	電工	16.000	人	22,542	360,672	S 単 1号
	合 計				360,672	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,607	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00022	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVD100sq(支給),管内,地中・屋外・屋内					
S02116	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積100, ,	100.000	m	0	0	S 単 10号
S02115	電工	10.000	人	22,542	225,420	S 単 1号
	合 計				225,420	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,254	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00023	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVV-S 1.25-5C(支給),管内,地中・屋外・屋内					
S02116	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 5心 断面積1.25, ,	100.000	m	0	0	S 単 11号
S02115	電工	5.500	人	22,542	123,981	S 単 1号
	合 計				123,981	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,240	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00024	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVV-S 1.25-3C(支給),管内,地中・屋外・屋内					
S02116	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 3心 断面積1.25, ,	100.000	m	0	0	S 単 12号
S02115	電工	2.300	人	22,542	51,847	S 単 1号
	合 計				51,847	算出数量 100.000 m
	単 価		m		518	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00025	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVV1.25-30C(支給),管内,地中・屋外・屋内					
S02116	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 30心 断面積1.25, ,	100.000	m	0	0	S 単 14号
S02115	電工	10.000	人	22,542	225,420	S 単 1号
	合 計				225,420	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,254	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00026	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVV1.25-4C(支給),管内,地中・屋外・屋内					
S02116	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) CVV 1.25-4c, ,	100.000	m	0	0	S 単 13号

事業名	小阪部川施設機能保全事業
工事名	小阪部川ダム水管理整備調整工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	電工	5.500	人	22,542	123,981	S単 1号
	合 計				123,981	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,240	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00027	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	FCPEV-S 0.9-2P(支給),管内,地中・屋外・屋内					
S02116	着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル (FCPEV-S)	100.000	m	0	0	S単 16号
S02115	電工	2.300	人	22,542	51,847	S単 1号
	合 計				51,847	算出数量 100.000 m
	単 価		m		518	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00028	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVV1.25-5C(支給),管内,地中・屋外・屋内					
S02116	制御用絶縁ビニルシースケーブル (CVV)	100.000	各単位	0	0	S単 15号
S02115	電工	5.500	人	22,542	123,981	S単 1号
	合 計				123,981	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,240	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00051	穴あけ		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ50					
S02115	はつり工	0.450	人	27,234	12,255	S単 2号
	合 計				12,255	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		12,255	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00052	穴あけ		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ75					
S02115	はつり工	0.600	人	27,234	16,340	S単 2号
	合 計				16,340	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		16,340	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00101	接地設置工		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	D種,土工なし					
S02116	連結式接地棒	2.000	本	1,830	3,660	S単 46号
S02116	硬銅より線	1.000	m	960	960	S単 47号
S02116	接地棒用リード端子	1.000	個	665	665	S単 48号
S02115	電工	0.500	人	22,542	11,271	S単 1号
	合 計				16,556	算出数量 1.000 極
	単 価		極		16,556	

中国四国農政局