



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

宍道湖西岸農地整備事業

灘分団地暗渠排水（その3）工事

積 算 書

（ 第2回変更 ）

中国四国農政局
宍道湖西岸農地整備事業所

中国四国農政局

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（第2回変更）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			(90,220,000) 108,920,000	
・工事原価			(76,718,000) 93,095,000	
純工事費			(57,621,000) 69,590,000	
・・・直接工事費			(52,365,000) 62,084,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	(<i>n</i>) 1.000	式	(52,365,000) 61,541,000	
・・・直接工事費（仮設工）	(<i>n</i>) 1.000	式	(0) 543,000	
・・・間接工事費			(24,353,000) 31,011,000	
・・・共通仮設費			(5,256,000) 7,506,000	
・・・事業損失防止施設費	(<i>n</i>) 1.000	式	(<i>n</i>) 0	
・・・運搬費～営繕費等			(4,774,000) 5,771,000	
・・・運搬費	(<i>n</i>) 1.000	式	(0) 1,018,000	
・・・準備費	(<i>n</i>) 1.000	式	(<i>n</i>) 0	
・・・安全費	(<i>n</i>) 1.000	式	(<i>n</i>) 0	
・・・役務費	(<i>n</i>) 1.000	式	(<i>n</i>) 0	
・・・技術管理費	(<i>n</i>) 1.000	式	(0) 128,000	
・・・営繕費等	(<i>n</i>) 1.000	式	(<i>n</i>) 0	
・・・現場環境改善費			(482,000) 589,000	
・・・現場環境改善費（率計上）			(482,000) 589,000	
・・・現場環境改善費（積上）	(<i>n</i>) 1.000	式	(<i>n</i>) 0	
・・・現場管理費			(19,097,000) 23,505,000	
・・・現場管理費（率計上）			(19,097,000) 23,505,000	
・・・現場管理費（積上）	(<i>n</i>) 1.000	式	(<i>n</i>) 0	
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	(<i>n</i>) 1.000	式	(<i>n</i>) 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(<i>n</i>) 1.000	式	(<i>n</i>) 0	
・・・官貸額（直工）	(<i>n</i>) 1.000	式	(<i>n</i>) 0	
・・・官貸額（事業損失防止）	(<i>n</i>) 1.000	式	(<i>n</i>) 0	
・・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(<i>n</i>) 1.000	式	(<i>n</i>) 0	
・一般管理費等	(76,227,000×(17.680*1.000+0.04)) 91,359,000×(17.290*1.000)+30,490		(13,507,000) 15,826,000	
・一括計上価格	(<i>n</i>) 1.000	式	(0) 1,000	
支給品費			(<i>n</i>) 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(<i>n</i>) 0	
支給品費（直工）			(<i>n</i>) 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(<i>n</i>) 0	
処分費（準備費の内数）			(<i>n</i>) 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(<i>n</i>) 0	
処分費等（率対象外）			(<i>n</i>) 0	
共通仮設費算定控除額			(<i>n</i>) 0	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

穴道湖西岸農地整備事業

灘分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）

積 算 書

（第2回変更）

中国四国農政局
穴道湖西岸農地整備事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(87,050,000)	
			91,920,000	
・工事原価			(73,908,000)	
			78,126,000	
純工事費			(55,687,000)	
			58,861,000	
・直接工事費			(50,698,000)	
			52,805,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	(")	式	(50,698,000)	
	1.000		52,668,000	
・直接工事費（仮設工）	(")	式	(0)	
	1.000		137,000	
・間接工事費			(23,210,000)	
			25,321,000	
・共通仮設費			(4,989,000)	
			6,056,000	
・事業損失防止施設費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・運搬費～営繕費等				
(50,698,000 × ((8.790*1.000)*1.000*1.020*1.000))			(4,548,000)	
52,805,000 × ((8.740*1.000)*1.000*1.020*1.000)			4,705,000	
・運搬費	(")	式	(0)	
	1.000		769,000	
・準備費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・安全費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・役務費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・技術管理費	(")	式	(0)	
	1.000		128,000	
・営繕費等	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場環境改善費			(441,000)	
			454,000	
・現場環境改善費（率計上）				
(50,698,000 × (0.870))			(441,000)	
52,805,000 × (0.860)			454,000	
・現場環境改善費（積上）	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費			(18,221,000)	
			19,265,000	
・現場管理費（率計上）				
(55,687,000 × ((31.160*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000))			(18,221,000)	
58,861,000 × ((30.960*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.220-0.000)			19,265,000	
・現場管理費（積上）	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	(")	式	(")	
	1.000		0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額（直工）	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額（事業損失防止）	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(")	式	(")	
	1.000		0	
・一般管理費等				
(73,908,000 × (17.750*1.000) + 29,563)			(13,148,000)	
78,126,000 × (17.630*1.000) + 29,563			13,803,000	
・一括計上価格	(")	式	(")	
	1.000		0	
支給品費			(")	
			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(")	
			0	
支給品費（直工）			(")	
			0	
処分費等（直接工事費の内数）			(")	
			0	
処分費（準備費の内数）			(")	
			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(")	
			0	
処分費等（率対象外）			(")	
			0	

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(50,698,000) 52,668,000	
・暗渠排水工	1.000	式		(43,783,000) 46,642,000	
・ ・パイプ布設工	1.000	式		(38,952,000) 38,743,000	
000001 幹線パイプ 陶管セラミックストライプ管 直管 105	(4,336.000) 0.000	m	(") 2,546	(11,039,456) 0	歩A・単A B単 1号
000058 幹線パイプ 陶管セラミックストライプ管 直管 105	(0.000) 4,417.000	m	(0) 2,361	(0) 10,428,537	歩A・単A B単 58号
000059 幹線パイプ VU管 直管 100	(0.000) 29.000	m	(0) 1,842	(0) 53,418	歩A・単A B単 59号
000002 支線パイプ 陶管セラミックストライプ管 直管 60	(9,562.000) 9,228.000	m	(") 1,895	(18,119,990) 17,487,060	歩A・単A B単 2号
000003 支線パイプ 陶管セラミックストライプ管 直管 75	(1,482.000) 2,012.000	m	(") 2,020	(2,993,640) 4,064,240	歩A・単A B単 3号
000004 接続パイプ 陶管セラミックストライプ管 直管 75	(1,010.000) 1,124.000	m	(") 2,020	(2,040,200) 2,270,480	歩A・単A B単 4号
000005 掃流用送水パイプ VU 65	(817.000) 835.000	m	(") 1,030	(841,510) 860,050	歩A・単A B単 5号
000006 掃流用送水パイプ VU 75	(7.000) 14.000	m	(") 1,120	(7,840) 15,680	歩A・単A B単 6号
000007 集水パイプ VU 100	(205.000) 170.000	m	(") 1,127	(231,035) 191,590	歩A・単A B単 7号
000008 石礫除去	(") 0.530	ha	(") 460,240	(") 243,927	歩A・単A B単 8号
000009 石礫処分	(5.000) 12.000	m3	(3,448) 3,648	(17,240) 43,776	歩A・単A B単 9号
000010 資材小運搬 陶管セラミックストライプ管	(116.000) 119.000	ton	(") 6,461	(749,476) 768,859	歩A・単A B単 10号
000011 資材小運搬 硬質ポリ塩化ビニル管	(1,029.000) 1,019.000	m	(") 18	(18,522) 18,342	歩A・単A B単 11号
000012 資材小運搬 被覆材	(1,937.000) 1,442.000	m3	(") 940	(1,820,780) 1,355,480	歩A・単A B単 12号
000013 陶管セラミックストライプ管 VU継手 60×75	(") 78.000	本	(") 722	(") 56,316	歩A・単A B単 13号
000014 陶管セラミックストライプ管 T字管 75	(") 80.000	本	(") 1,113	(") 89,040	歩A・単A B単 14号
000015 陶管セラミックストライプ管 Y字管 60	(") 2.000	本	(") 553	(") 1,106	歩A・単A B単 15号
000016 陶管セラミックストライプ管 Y字管 75	(") 7.000	本	(") 1,113	(") 7,791	歩A・単A B単 16号
000017 陶管セラミックストライプ管 L字管 60×45°	(") 1.000	本	(") 402	(") 402	歩A・単A B単 17号
000018 陶管セラミックストライプ管 L字管 75×45°	(") 3.000	本	(") 742	(") 2,226	歩A・単A B単 18号
000019 土砂運搬 基盤土仮置場	(516.000) 603.000	m3	(") 1,302	(671,832) 785,106	歩A・単A B単 19号
合 計				(38,952,329) 38,743,426	
・ ・水位制御器設置工	1.000	式		(788,000) 1,943,000	
000020 水位制御器	(") 32.000	箇所	(5,675) 41,775	(181,600) 1,336,800	歩A・単A B単 20号
000021 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100	(") 55.000	m	(") 1,249	(") 68,695	歩A・単A B単 21号
000022 硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°エルボ 100	(") 64.000	個	(") 327	(") 20,928	歩A・単A B単 22号
000023 陶管セラミックストライプ管 両ソケット管 75	(") 64.000	本	(") 742	(") 47,488	歩A・単A B単 23号
000024 硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット 125×100	(") 32.000	個	(") 1,670	(") 53,440	歩A・単A B単 24号
000025 硬質ポリ塩化ビニル管継手 11°1/4ベンド 100	(") 64.000	個	(") 2,985	(") 191,040	歩A・単A B単 25号
000026 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100×75	(") 32.000	個	(") 7,030	(") 224,960	歩A・単A B単 26号
合 計				(788,151) 1,943,351	
・ ・点検洗浄孔設置工 中間部（ 65）	1.000	式		(") 204,000	
000027 床掘 砂質土	(") 63.000	m3	(") 1,833	(") 115,479	歩A・単A B単 27号
000028 埋戻 流用土、構造物周辺	(") 15.000	m3	(") 2,887	(") 43,305	歩A・単A B単 28号
000029 盛土法面整形 砂質土	(") 13.000	m ²	(") 418	(") 5,434	歩A・単A B単 29号
000030 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 65	(") 26.400	m	(") 1,089	(") 28,750	歩A・単A B単 30号
000031 硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°大曲両Y 65	(") 22.000	個	(") 520	(") 11,440	歩A・単A B単 31号
合 計				(") 204,408	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水 (その 3) 工事 (A工区) (第 2 回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 点検洗浄孔設置工 中間部 (75)	1.000	式		(") 21,000	
000032 床掘 砂質土	(") 6.000	m3	(") 1,833	(") 10,998	歩 A ・ 単 A B 単 32号
000033 埋戻 流用土、構造物周辺	(") 1.000	m3	(") 2,887	(") 2,887	歩 A ・ 単 A B 単 33号
000034 盛土法面整形 砂質土	(") 1.000	m ²	(") 418	(") 418	歩 A ・ 単 A B 単 34号
000035 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 75	(") 2.400	m	(") 1,179	(") 2,830	歩 A ・ 単 A B 単 35号
000036 硬質ポリ塩化ビニル管継手 90 ° 大曲両 Y 75	(") 2.000	個	(") 801	(") 1,602	歩 A ・ 単 A B 単 36号
000037 硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違ソケット A型 75 × 65	(") 4.000	個	(") 495	(") 1,980	歩 A ・ 単 A B 単 37号
合 計				(") 20,715	
・ ・ 点検洗浄孔設置工 端部 (65)	1.000	式		(") 497,000	
000038 床掘 砂質土	(") 162.000	m3	(") 1,833	(") 296,946	歩 A ・ 単 A B 単 38号
000039 埋戻 流用土、構造物周辺	(") 39.000	m3	(") 2,548	(") 99,372	歩 A ・ 単 A B 単 39号
000040 盛土法面整形 砂質土	(") 34.000	m ²	(") 418	(") 14,212	歩 A ・ 単 A B 単 40号
000041 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 65	(") 68.400	m	(") 1,089	(") 74,488	歩 A ・ 単 A B 単 41号
000042 硬質ポリ塩化ビニル管継手 90 ° Y 65	(") 57.000	個	(") 204	(") 11,628	歩 A ・ 単 A B 単 42号
合 計				(") 496,646	
・ ・ 点検洗浄孔設置工 端部 (75)	1.000	式		(") 85,000	
000043 床掘 砂質土	(") 26.000	m3	(") 1,833	(") 47,658	歩 A ・ 単 A B 単 43号
000044 埋戻 流用土、構造物周辺	(") 6.000	m3	(") 2,548	(") 15,288	歩 A ・ 単 A B 単 44号
000045 盛土法面整形 砂質土	(") 5.000	m ²	(") 418	(") 2,090	歩 A ・ 単 A B 単 45号
000046 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 75	(") 10.800	m	(") 1,179	(") 12,733	歩 A ・ 単 A B 単 46号
000047 硬質ポリ塩化ビニル管継手 90 ° Y 75	(") 9.000	個	(") 279	(") 2,511	歩 A ・ 単 A B 単 47号
000048 硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違ソケット A型 75 × 65	(") 9.000	個	(") 495	(") 4,455	歩 A ・ 単 A B 単 48号
合 計				(") 84,735	
・ ・ 耕地復旧工	1.000	式		(3,236,000) 5,149,000	
000049 耕地復旧 (耕起)	(14.710) 0.000	ha	(220,000) 0	(3,236,200) 0	歩 A ・ 単 A B 単 49号
000060 耕地復旧 (耕起)	(0.000) 14.710	ha	(0) 350,000	(0) 5,148,500	歩 A ・ 単 A B 単 60号
合 計				(3,236,200) 5,148,500	
・ 排水路保護工	1.000	式		(5,464,000) 5,531,000	
・ ・ 排水路保護工 500型 1 割勾配用	1.000	式		(5,464,000) 5,531,000	
000050 床掘	(9.000) 8.000	m3	(") 1,833	(16,497) 14,664	歩 A ・ 単 A B 単 50号
000051 基面整正	(109.000) 111.000	m ²	(") 369	(40,221) 40,959	歩 A ・ 単 A B 単 51号
000052 法面整形 切土法面	(152.000) 154.000	m ²	(") 811	(123,272) 124,894	歩 A ・ 単 A B 単 52号
000053 排水路保護平板 500型 1 割勾配用	(304.000) 308.000	m	(") 16,013	(4,867,952) 4,932,004	歩 A ・ 単 A B 単 53号
000054 無収縮モルタル	(1.220) 1.230	m3	(") 273,620	(333,816) 336,553	歩 A ・ 単 A B 単 54号
000055 資材小運搬 コンクリート二次製品	(") 36.000	ton	(") 2,279	(") 82,044	歩 A ・ 単 A B 単 55号
合 計				(5,463,802) 5,531,118	
・ 排水路泥上げ工	1.000	式		(0) 188,000	

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	瀬分団地暗渠排水 (その 3) 工事 (A 工区) (第 2 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B 単 - 1 号 *** 幹線パイプ					
	陶管セラミックストライプ管 直管 105		m	(") 2,546		歩 A ・ 単 A
000002	*** B 単 - 2 号 *** 支線パイプ					
	陶管セラミックストライプ管 直管 60		m	(") 1,895		歩 A ・ 単 A
000003	*** B 単 - 3 号 *** 支線パイプ					
	陶管セラミックストライプ管 直管 75		m	(") 2,020		歩 A ・ 単 A
000004	*** B 単 - 4 号 *** 接続パイプ					
	陶管セラミックストライプ管 直管 75		m	(") 2,020		歩 A ・ 単 A
000005	*** B 単 - 5 号 *** 掃流用送水パイプ					
	VU 65		m	(") 1,030		歩 A ・ 単 A
000006	*** B 単 - 6 号 *** 掃流用送水パイプ					
	VU 75		m	(") 1,120		歩 A ・ 単 A
000007	*** B 単 - 7 号 *** 集水パイプ					
	VU 100		m	(") 1,127		歩 A ・ 単 A
000008	*** B 単 - 8 号 *** 石礫除去					
			ha	(") 460,240		歩 A ・ 単 A
000009	*** B 単 - 9 号 *** 石礫処分					
			m3	(3,448) 3,648		歩 A ・ 単 A
000010	*** B 単 - 10 号 *** 資材小運搬					
	陶管セラミックストライプ管		ton	(") 6,461		歩 A ・ 単 A
000011	*** B 単 - 11 号 *** 資材小運搬					
	硬質ポリ塩化ビニル管		m	(") 18		歩 A ・ 単 A
000012	*** B 単 - 12 号 *** 資材小運搬					
	被覆材		m3	(") 940		歩 A ・ 単 A
000013	*** B 単 - 13 号 *** 陶管セラミックストライプ管 VU 継手					
	60 × 75		本	(") 722		歩 A ・ 単 A
000014	*** B 単 - 14 号 *** 陶管セラミックストライプ管 T 字管					
	75		本	(") 1,113		歩 A ・ 単 A
000015	*** B 単 - 15 号 *** 陶管セラミックストライプ管 Y 字管					
	60		本	(") 553		歩 A ・ 単 A
000016	*** B 単 - 16 号 *** 陶管セラミックストライプ管 Y 字管					
	75		本	(") 1,113		歩 A ・ 単 A
000017	*** B 単 - 17 号 *** 陶管セラミックストライプ管 L 字管					
	60 × 45 °		本	(") 402		歩 A ・ 単 A
000018	*** B 単 - 18 号 *** 陶管セラミックストライプ管 L 字管					
	75 × 45 °		本	(") 742		歩 A ・ 単 A
000019	*** B 単 - 19 号 *** 土砂運搬					
	基盤土仮置場		m3	(") 1,302		歩 A ・ 単 A
000020	*** B 単 - 20 号 *** 水位制御器					
			箇所	(5,675) 41,775		歩 A ・ 単 A
000021	*** B 単 - 21 号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU 100		m	(") 1,249		歩 A ・ 単 A
000022	*** B 単 - 22 号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	瀬分団地暗渠排水 (その 3) 工事 (A 工区) (第 2 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	45°エルボ 100 *** B 単 - 23号 ***		個	(") 327		歩 A ・ 単 A
000023	陶管セラミックスライプ管 両ソケット管					
	75 *** B 単 - 24号 ***		本	(") 742		歩 A ・ 単 A
000024	硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット					
	125×100 *** B 単 - 25号 ***		個	(") 1,670		歩 A ・ 単 A
000025	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	11°1/4ベンド 100 *** B 単 - 26号 ***		個	(") 2,985		歩 A ・ 単 A
000026	フォアス用ポリエチレン製立体十字管					
	100×75 *** B 単 - 27号 ***		個	(") 7,030		歩 A ・ 単 A
000027	床掘					
	砂質土 *** B 単 - 28号 ***		m ³	(") 1,833		歩 A ・ 単 A
000028	埋戻					
	流用土、構造物周辺 *** B 単 - 29号 ***		m ³	(") 2,887		歩 A ・ 単 A
000029	盛土法面整形					
	砂質土 *** B 単 - 30号 ***		m ²	(") 418		歩 A ・ 単 A
000030	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU 65 *** B 単 - 31号 ***		m	(") 1,089		歩 A ・ 単 A
000031	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	90°大曲両Y 65 *** B 単 - 32号 ***		個	(") 520		歩 A ・ 単 A
000032	床掘					
	砂質土 *** B 単 - 33号 ***		m ³	(") 1,833		歩 A ・ 単 A
000033	埋戻					
	流用土、構造物周辺 *** B 単 - 34号 ***		m ³	(") 2,887		歩 A ・ 単 A
000034	盛土法面整形					
	砂質土 *** B 単 - 35号 ***		m ²	(") 418		歩 A ・ 単 A
000035	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU 75 *** B 単 - 36号 ***		m	(") 1,179		歩 A ・ 単 A
000036	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	90°大曲両Y 75 *** B 単 - 37号 ***		個	(") 801		歩 A ・ 単 A
000037	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	径違ソケットA型 75×65 *** B 単 - 38号 ***		個	(") 495		歩 A ・ 単 A
000038	床掘					
	砂質土 *** B 単 - 39号 ***		m ³	(") 1,833		歩 A ・ 単 A
000039	埋戻					
	流用土、構造物周辺 *** B 単 - 40号 ***		m ³	(") 2,548		歩 A ・ 単 A
000040	盛土法面整形					
	砂質土 *** B 単 - 41号 ***		m ²	(") 418		歩 A ・ 単 A
000041	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU 65 *** B 単 - 42号 ***		m	(") 1,089		歩 A ・ 単 A
000042	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	90°Y 65 *** B 単 - 43号 ***		個	(") 204		歩 A ・ 単 A
000043	床掘					
	砂質土		m ³	(") 1,833		歩 A ・ 単 A

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単 - 44号 *** 埋戻					
	流用土、構造物周辺		m3	(") 2,548		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 盛土法面整形					
	砂質土		m ³	(") 418		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU 75		m	(") 1,179		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	90°Y 75		個	(") 279		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	径違ソケットA型 75×65		個	(") 495		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 耕地復旧（耕起）					
			ha	(220,000) 0		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 床掘					
			m3	(") 1,833		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 基面整正					
			m ³	(") 369		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 法面整形					
	切土法面		m ³	(") 811		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 排水路保護平板					
	500型 1割勾配用		m	(") 16,013		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 無収縮モルタル					
			m3	(") 273,620		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 資材小運搬					
	コンクリート二次製品		ton	(") 2,279		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 床掘					
			m3	(") 266		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 埋戻・転圧					
	購入土（真砂土）農地基盤土および道路盛土用		m3	(") 4,213		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 幹線パイプ					
	陶管セラミックスライプ管 直管 105		m	(0) 2,361		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 幹線パイプ					
	VU管 直管 100		m	(0) 1,842		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 耕地復旧（耕起）					
			ha	(0) 350,000		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 排水路泥上げ					
			箇所	(0) 93,952		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 水位制御器再設置					
			箇所	(0) 27,931		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	t=22mm		m ²	(0) 1,521		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 仮設材輸送 敷鉄板					
	往路		ton	(0) 5,070		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 仮設材輸送 敷鉄板					

中国四国農政局

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	幹線パイプ 陶管セラミックストライプ管 直管 105		m		(") 100,000 m	歩A 当たり算出
T00004	暗渠排水工(バックホウ掘削) 陶管セラミックストライプ管 直管 105	(") 100.000	m	949	(") 94,900	T単 3号
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管 105 L=0.6m,,	(") 166.700	本	615	(") 102,521	S単 12号
S02116	単粒度砕石 ,5号 20～13mm,,	(") 9.000	m3	6,350	(") 57,150	S単 13号
	合 計				(") 254,571	
	単 価				(") 2,546	
	*** B単 - 2号 ***					
000002	支線パイプ 陶管セラミックストライプ管 直管 60		m		(") 100,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 60mm	(") 100.000	m	760	(") 76,000	S単 47号
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管 60 L=0.6m,,	(") 166.700	本	361	(") 60,179	S単 14号
S02116	単粒度砕石 ,5号 20～13mm,,	(") 8.400	m3	6,350	(") 53,340	S単 13号
	合 計				(") 189,519	
	単 価				(") 1,895	
	*** B単 - 3号 ***					
000003	支線パイプ 陶管セラミックストライプ管 直管 75		m		(") 100,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 75mm	(") 100.000	m	855	(") 85,500	S単 48号
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管 75 L=0.6m,,	(") 166.700	本	371	(") 61,846	S単 15号
S02116	単粒度砕石 ,5号 20～13mm,,	(") 8.600	m3	6,350	(") 54,610	S単 13号
	合 計				(") 201,956	
	単 価				(") 2,020	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	接続パイプ 陶管セラミックストライプ管 直管 75		m		(") 100,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 75mm	(") 100.000	m	855	(") 85,500	S単 48号
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管 75 L=0.6m,,	(") 166.700	本	371	(") 61,846	S単 15号
S02116	単粒度砕石 ,5号 20～13mm,,	(") 8.600	m3	6,350	(") 54,610	S単 13号
	合 計				(") 201,956	
	単 価				(") 2,020	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	掃流用送水パイプ VU 65		m		(") 100,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50～75mm	(") 100.000	m	712	(") 71,200	S単 49号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m,,	(") 25.000	本	1,270	(") 31,750	S単 16号
	合 計				(") 102,950	
	単 価				(") 1,030	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	掃流用送水パイプ VU 75		m		(") 100,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50～75mm	(") 100.000	m	712	(") 71,200	S単 49号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 25.000	本	1,630	(") 40,750	S単 17号

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 111,950	
	単 価				(") 1,120	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	集水パイプ VU 100		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	(") 100.000	m	649	(") 64,900	S単 50号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 25.000	本	1,910	(") 47,750	S単 18号
	合 計				(") 112,650	
	単 価				(") 1,127	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	石礫除去		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0～4m3/10a,なし	(") 1.000	ha	460,240	(") 460,240	S単 51号
	合 計				(") 460,240	
	単 価				(") 460,240	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	石礫処分		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	263.5	(") 264	S単 54号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ約山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,7.5km以下	(") 1.000	m3	1,584	(") 1,584	S単 59号
S02116	建設発生土 石礫,,	(1,000) 0.000	m3	1,600	(1,600) 0	S単 19号
S02116	建設発生土 石礫処分,,	(0,000) 1.000	m3	1,800	(0) 1,800	S単 71号
	合 計				(3,448) 3,648	
	単 価				(3,448) 3,648	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	資材小運搬 陶管セラミックストライプ管		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S10019	暗渠排水工(小運搬(土管・陶管)) 土管・陶管,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし	(") 1.000	ton	6,461	(") 6,461	S単 45号
	合 計				(") 6,461	
	単 価				(") 6,461	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	資材小運搬 硬質ポリ塩化ビニル管		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし	(") 1.000	m	18	(") 18	S単 44号
	合 計				(") 18	
	単 価				(") 18	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	資材小運搬 被覆材		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	(") 1.000	m3	940	(") 940	S単 46号
	合 計				(") 940	
	単 価				(") 940	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 13号 ***					
000013	陶管セラミックストライプ管 VU継手 60×75		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	陶管セラミックストライプ管 VU継手 60×75,,	(") 1,000	本	722	(") 722	S単 20号
	合 計				(") 722	
	単 価				(") 722	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	陶管セラミックストライプ管 T字管 75		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	陶管セラミックストライプ管 T字管 75,,	(") 1,000	本	1,113	(") 1,113	S単 21号
	合 計				(") 1,113	
	単 価				(") 1,113	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	陶管セラミックストライプ管 Y字管 60		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	陶管セラミックストライプ管 Y字管 60,,	(") 1,000	本	553	(") 553	S単 22号
	合 計				(") 553	
	単 価				(") 553	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	陶管セラミックストライプ管 Y字管 75		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	陶管セラミックストライプ管 Y字管 75,,	(") 1,000	本	1,113	(") 1,113	S単 23号
	合 計				(") 1,113	
	単 価				(") 1,113	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	陶管セラミックストライプ管 L字管 60×45°		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	陶管セラミックストライプ管 L字管 60×45°,,	(") 1,000	本	402	(") 402	S単 24号
	合 計				(") 402	
	単 価				(") 402	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	陶管セラミックストライプ管 L字管 75×45°		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	陶管セラミックストライプ管 L字管 75×45°,,	(") 1,000	本	742	(") 742	S単 25号
	合 計				(") 742	
	単 価				(") 742	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	土砂運搬 基盤土仮置場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,2.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 1,000	m3	1,081	(") 1,081	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	221.1	(") 221	S単 55号
	合 計				(") 1,302	
	単 価				(") 1,302	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 20号 ***					
000020	水位制御器		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 1.590	m3	1,833	(") 2,914	S単 57号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.020	m ²	369.3	(") 7	S単 61号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 0.600	m ²	418.3	(") 251	S単 62号
P96020	フォアス用水位制御器 150	(0.000) 1.000	基	36,100	(0) 36,100	
T00002	水位制御器設置工	(") 1.000	箇所	1,211	(") 1,211	T単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 0.400	m3	936.6	(") 375	S単 56号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 0.360	m3	2,548	(") 917	S単 2号
	合 計				(5,675) 41,775	
	単 価				(5,675) 41,775	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 1.000	m	1,249	(") 1,249	S単 41号
	合 計				(") 1,249	
	単 価				(") 1,249	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°エルボ 100		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°エルボ 100,,	(") 1.000	個	327	(") 327	S単 26号
	合 計				(") 327	
	単 価				(") 327	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	陶管セラミックストライプ管 両ソケット管 75		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	陶管セラミックストライプ管 両ソケット管 75,,	(") 1.000	本	742	(") 742	S単 27号
	合 計				(") 742	
	単 価				(") 742	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット 125×100		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット 125×100,,	(") 1.000	個	1,670	(") 1,670	S単 28号
	合 計				(") 1,670	
	単 価				(") 1,670	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	硬質ポリ塩化ビニル管継手 11°1/4ベンド 100		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 11°1/4ベンド 100,,	(") 1.000	個	2,985	(") 2,985	S単 29号
	合 計				(") 2,985	
	単 価				(") 2,985	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 26号 ***					
000026	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100×75		個		(")	歩A 1.000 個 当たり算出
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100×75,,	(") 1.000	個	7,030	(") 7,030	S単 30号
	合 計				(") 7,030	
	単 価				(") 7,030	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	床掘 砂質土		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 1.000	m3	1,833	(") 1,833	S単 57号
	合 計				(") 1,833	
	単 価				(") 1,833	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	埋戻 流用土、構造物周辺		m3		(") 0.900 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-, -, -	(") 1.000	m3	305	(") 305	S単 53号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力士工	(") 0.900	m3	2,548	(") 2,293	S単 2号
	合 計				(") 2,598	
	単 価				(") 2,887	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	盛土法面整形 砂質土		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1.000	m ²	418.3	(") 418	S単 62号
	合 計				(") 418	
	単 価				(") 418	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 65		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 1.000	m	1,089	(") 1,089	S単 42号
	合 計				(") 1,089	
	単 価				(") 1,089	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°大曲両Y 65		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°大曲両Y 65,,	(") 1.000	個	520	(") 520	S単 31号
	合 計				(") 520	
	単 価				(") 520	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	床掘 砂質土		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 1.000	m3	1,833	(") 1,833	S単 57号
	合 計				(") 1,833	
	単 価				(") 1,833	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 33号 ***					
000033	埋戻 流用土、構造物周辺		m3		(") 0.900 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂、ポンカ外、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-	(") 1.000	m3	305	(") 305	S単 53号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、人力タコ	(") 0.900	m3	2,548	(") 2,293	S単 2号
	合 計				(") 2,598	
	単 価				(") 2,887	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	盛土法面整形 砂質土		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1.000	m	418.3	(") 418	S単 62号
	合 計				(") 418	
	単 価				(") 418	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 75		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、75mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所	(") 1.000	m	1,179	(") 1,179	S単 43号
	合 計				(") 1,179	
	単 価				(") 1,179	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°大曲両Y 75		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°大曲両Y 75,,	(") 1.000	個	801	(") 801	S単 32号
	合 計				(") 801	
	単 価				(") 801	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違ソケットA型 75×65		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 75×65,,	(") 1.000	個	495	(") 495	S単 33号
	合 計				(") 495	
	単 価				(") 495	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	床掘 砂質土		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-、-、-	(") 1.000	m3	1,833	(") 1,833	S単 57号
	合 計				(") 1,833	
	単 価				(") 1,833	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	埋戻 流用土、構造物周辺		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、人力タコ	(") 1.000	m3	2,548	(") 2,548	S単 2号
	合 計				(") 2,548	
	単 価				(") 2,548	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水 (その 3) 工事 (A 工区) (第 2 回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 40号 ***					
000040	盛土法面整形 砂質土		m ²		(") 1.000 m	歩 A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1.000	m ²	418.3	(") 418	S 単 62号
	合 計				(") 418	
	単 価				(") 418	
	*** B 単 - 41号 ***					
000041	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 65		m		(") 1.000 m	歩 A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 65mm, 直管 (両差し口), 4.0m 管, 0箇所	(") 1.000	m	1,089	(") 1,089	S 単 42号
	合 計				(") 1,089	
	単 価				(") 1,089	
	*** B 単 - 42号 ***					
000042	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 65		個		(") 1.000 個	歩 A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 65,,	(") 1.000	個	204	(") 204	S 単 34号
	合 計				(") 204	
	単 価				(") 204	
	*** B 単 - 43号 ***					
000043	床掘 砂質土		m ³		(") 1.000 m ³	歩 A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -,	(") 1.000	m ³	1,833	(") 1,833	S 単 57号
	合 計				(") 1,833	
	単 価				(") 1,833	
	*** B 単 - 44号 ***					
000044	埋戻 流用土、構造物周辺		m ³		(") 1.000 m ³	歩 A 当たり算出
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ	(") 1.000	m ³	2,548	(") 2,548	S 単 2号
	合 計				(") 2,548	
	単 価				(") 2,548	
	*** B 単 - 45号 ***					
000045	盛土法面整形 砂質土		m ²		(") 1.000 m	歩 A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1.000	m ²	418.3	(") 418	S 単 62号
	合 計				(") 418	
	単 価				(") 418	
	*** B 単 - 46号 ***					
000046	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 75		m		(") 1.000 m	歩 A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管 (両差し口), 4.0m 管, 0箇所	(") 1.000	m	1,179	(") 1,179	S 単 43号
	合 計				(") 1,179	
	単 価				(") 1,179	
	*** B 単 - 47号 ***					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000047	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 75,,	(") 1.000	個	279	(") 279	S単 35号
	合 計				(") 279	
	単 価				(") 279	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違ソケットA型 75×65		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形 75×65,,	(") 1.000	個	495	(") 495	S単 33号
	合 計				(") 495	
	単 価				(") 495	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	耕地復旧（耕起）		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(10,000.000) 0.000	m ²	22	(220,000) 0	S単 52号
	合 計				(220,000) 0	
	単 価				(220,000) 0	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	床掘		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 1.000	m ³	1,833	(") 1,833	S単 57号
	合 計				(") 1,833	
	単 価				(") 1,833	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	基面整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	369.3	(") 369	S単 61号
	合 計				(") 369	
	単 価				(") 369	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	法面整形 切土法面		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1.000	m ²	811.3	(") 811	S単 63号
	合 計				(") 811	
	単 価				(") 811	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	排水路保護平板 500型 1割勾配用		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 1,000,80超え450以下,ハック材(クレーン機能付),モルタル以外,モルタル以外,,なし	(") 1.000	個	4,813	(") 4,813	S単 40号
S02116	排水路保護平板500型 1割勾配用,,	(") 1.000	枚	11,200	(") 11,200	S単 36号
	合 計				(") 16,013	
	単 価				(") 16,013	
	*** B単 - 54号 ***					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000054	無収縮モルタル		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00003	無収縮モルタル練り合わせ	(") 1,000	m3	19,520	(") 19,520	T単 2号
S02116	無収縮モルタル プレミックスタイプ, ,	(") 1,000	m3	254,100	(") 254,100	S単 37号
	合 計				(") 273,620	
	単 価				(") 273,620	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	資材小運搬 コンクリート二次製品		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 100m未満	(") 1,000	ton	2,279	(") 2,279	S単 3号
	合 計				(") 2,279	
	単 価				(") 2,279	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	床堀		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1,000	m3	265.7	(") 266	S単 58号
	合 計				(") 266	
	単 価				(") 266	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	埋戻・転圧 購入土(真砂土)農地基盤土および道路盛土用		m3		(") 0,900	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 0,900	m3	234.2	(") 211	S単 60号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	221.1	(") 221	S単 55号
S02116	購入土	(") 1,200	m3	2,800	(") 3,360	S単 38号
	合 計				(") 3,792	
	単 価				(") 4,213	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	幹線パイプ 陶管セラミックストライプ管 直管 105		m		(0,000)m 100,000	歩A 当たり算出
T00014	暗渠排水工(バックホウ掘削) 陶管セラミックストライプ管 直管 105	(0,000) 100,000	m	764	(0) 76,400	T単 4号
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管 105 L=0.6m, ,	(0,000) 166,700	本	615	(0) 102,521	S単 69号
S02116	単粒度碎石 ,5号 20~13mm, ,	(0,000) 9,000	m3	6,350	(0) 57,150	S単 70号
	合 計				(0) 236,071	
	単 価				(0) 2,361	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	幹線パイプ VU管 直管 100		m		(0,000)m 10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	(0,000) 10,000	m	649	(0) 6,490	S単 76号
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	(0,000) 2,500	本	4,770	(0) 11,925	
	合 計				(0) 18,415	
	単 価				(0) 1,842	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	耕地復旧(耕起)		ha		(0,000)ha 1,000	歩A 当たり算出

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S15004	耕地復旧(耕起)	(0.000)			(0)	
	有	10,000.000	m ²	35	350,000	S単 77号
	合 計				(0)	
	単 価				350,000	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	排水路泥上げ		箇所		(0.000)箇所	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000)			(0)	
		1.000	人	23,766	23,766	S単 65号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		2.000	人	18,462	36,924	S単 67号
S02115	特殊作業員	(0.000)			(0)	
		1.000	人	22,440	22,440	S単 66号
S16002	小型バ ック[ｸﾏﾗ型・排対型(2次)]	(0.000)			(0)	
	,標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	10,822	10,822	S単 78号
	合 計				(0)	
	単 価				93,952	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	水位制御器再設置		箇所		(0.000)箇所	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000)			(0)	
		0.370	人	23,766	8,793	S単 65号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		0.370	人	18,462	6,831	S単 67号
S02115	特殊作業員	(0.000)			(0)	
		0.370	人	22,440	8,303	S単 66号
S16002	小型バ ック[ｸﾏﾗ型・排対型(2次)]	(0.000)			(0)	
	,標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.370	日	10,822	4,004	S単 78号
	合 計				(0)	
	単 価				27,931	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	敷鉄板設置・撤去		m ²		(0.000)m ²	歩A
	t=22mm				1.000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去,120,1,なし	1.000	m ²	1,521	1,521	S単 79号
	合 計				(0)	
	単 価				1,521	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	仮設材輸送 敷鉄板		ton		(0.000)ton	歩A
	往路				1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	5,070	5,070	S単 80号
	合 計				(0)	
	単 価				5,070	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	仮設材輸送 敷鉄板		ton		(0.000)ton	歩A
	復路				1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.2,0.0	1.000	ton	5,784	5,784	S単 81号
	合 計				(0)	
	単 価				5,784	

中国四国農政局

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,2.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好		m3	1,081		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,548		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	コンクリート二次製品,100m未満		ton	2,279		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02111	バックホ[加圧型・排対型(2次)]					
	バックホ[加圧型・排対型(2次)]					
	標準バックホ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日	7,520		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	23,766		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	22,440		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,462		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	23,766		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	22,440		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,462		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	軽油					
	軽油					
	バックホ給油,,		L	145		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管					
	陶管セラミックストライプ管 直管					
	105 L=0.6m,,		本	615		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	単粒度碎石					
	単粒度碎石					
	,5号 20～13mm,,		m3	6,350		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管					
	陶管セラミックストライプ管 直管					
	60 L=0.6m,,		本	361		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管					
	陶管セラミックストライプ管 直管					
	75 L=0.6m,,		本	371		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径65 長4.0m,,		本	1,270		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,630		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本	1,910		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	建設発生土					
	建設発生土					
	石礫,,		m3	1,600		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 VU継手					
	陶管セラミックストライプ管 VU継手					
	60×75,,		本	722		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 T字管					
	陶管セラミックストライプ管 T字管					
	75,,		本	1,113		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 Y字管					

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	陶管セラミックストライプ管 Y字管 60, ,		本	553		歩A・単A
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 Y字管					
	陶管セラミックストライプ管 Y字管 75, ,		本	1,113		歩A・単A
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 L字管					
	陶管セラミックストライプ管 L字管 60×45°, ,		本	402		歩A・単A
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 L字管					
	陶管セラミックストライプ管 L字管 75×45°, ,		本	742		歩A・単A
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°エルボ 100, ,		個	327		歩A・単A
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 両ソケット管					
	陶管セラミックストライプ管 両ソケット管 75, ,		本	742		歩A・単A
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット 125×100, ,		個	1,670		歩A・単A
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 11°1/4ベンド 100, ,		個	2,985		歩A・単A
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管					
	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100×75, ,		個	7,030		歩A・単A
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°大曲両Y 65, ,		個	520		歩A・単A
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°大曲両Y 75, ,		個	801		歩A・単A
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形 75×65, ,		個	495		歩A・単A
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 65, ,		個	204		歩A・単A
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 75, ,		個	279		歩A・単A
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	排水路保護平板500型					
	排水路保護平板500型 1割勾配用, ,		枚	11,200		歩A・単A
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	無収縮モルタル					
	無収縮モルタル プレミックスタイプ, ,		m3	254,100		歩A・単A
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	購入土					
	購入土		m3	2,800		歩A・単A
	*** S単 - 39号 ***					
S02124	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	22,032		歩A・単A
	*** S単 - 40号 ***					
S05041	水路用L形ブロック機械据付工					
	水路用L形ブロック機械据付工 1,000,80超え450以下, , 1' ッカ約(クレン機能付),モルタル以外,モルタル以外, ,なし		個	4,813		歩A・単A
	*** S単 - 41号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,249		歩A・単A
	*** S単 - 42号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,089		歩A・単A
	*** S単 - 43号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,179		歩A・単A

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S10018	*** S単 - 44号 *** 暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし		m	18		歩A・単A
S10019	*** S単 - 45号 *** 暗渠排水工（小運搬(土管・陶管)） 暗渠排水工（小運搬(土管・陶管)） 土管・陶管,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし		ton	6,461		歩A・単A
S10020	*** S単 - 46号 *** 暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,		m3	940		歩A・単A
S10032	*** S単 - 47号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 60mm		m	760		歩A・単A
S10032	*** S単 - 48号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 75mm		m	855		歩A・単A
S10032	*** S単 - 49号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管（定尺管）, 50～75mm		m	712		歩A・単A
S10032	*** S単 - 50号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管（定尺管）, 100mm		m	649		歩A・単A
S11015	*** S単 - 51号 *** 人力石礫除去工 人力石礫除去工 0～4m3/10a,なし		ha	460,240		歩A・単A
S15004	*** S単 - 52号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	22		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 53号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	305		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 54号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3	263.5		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 55号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	221.1		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 56号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	936.6		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 57号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-		m3	1,833		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 58号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	265.7		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 59号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バケット山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,7.5km以下		m3	1,584		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 60号 *** SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	234.2		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 61号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	369.3		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 62号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²	418.3		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 63号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²	811.3		歩A・単A
S02111	*** S単 - 64号 *** バケット[加-ラ型・排対型(2次)] バケット[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日	7,520		歩A・単A

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単 - 65号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	23,766		歩A・単A
S02115	*** S単 - 66号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	22,440		歩A・単A
S02115	*** S単 - 67号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	18,462		歩A・単A
S02116	*** S単 - 68号 *** 軽油					
	軽油 バ tD-ll給油,,		L	145		歩A・単A
S02116	*** S単 - 69号 *** 陶管セラミックストライプ管 直管					
	陶管セラミックストライプ管 直管 105 L=0.6m,,		本	615		歩A・単A
S02116	*** S単 - 70号 *** 単粒度砕石					
	単粒度砕石 .5号 20～13mm,,		m3	6,350		歩A・単A
S02116	*** S単 - 71号 *** 建設発生土					
	建設発生土 石礫処分,,		m3	1,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 72号 *** 機械経費					
	機械経費		式	600,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 73号 *** 歩掛調査費					
	歩掛調査費 人力小運搬,,		式	30,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 74号 *** 歩掛調査費					
	歩掛調査費 暗渠排水工,,		式	35,000		歩A・単A
S02124	*** S単 - 75号 *** 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	22,032		歩A・単A
S10032	*** S単 - 76号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m	649		歩A・単A
S15004	*** S単 - 77号 *** 耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 有		m ²	35		歩A・単A
S16002	*** S単 - 78号 *** 小型バ ックホ[加-ラ型・排対型(2次)]					
	小型バ ックホ[加-ラ型・排対型(2次)] ,標準バ ックホ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外,運転1日当たり 算出		日	10,822		歩A・単A
S18054	*** S単 - 79号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120.1,なし		m ²	1,521		歩A・単A
S19003	*** S単 - 80号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0		ton	5,070		歩A・単A
S19003	*** S単 - 81号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.2,0.0		ton	5,784		歩A・単A
T00002	*** T単 - 1号 *** 水位制御器設置工					
			箇所	1,211		歩A・単A
T00003	*** T単 - 2号 *** 無収縮モルタル練り合わせ					
			m3	19,520		歩A・単A
T00004	*** T単 - 3号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削)					

中国四国農政局

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,2.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	2.5km以下 山0.80(平0.60)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 4t積級	0.370	供用日	8,310	3,075	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.370	供用日	261	97	
P34029	軽油 バレル給油	11.000	L	145	1,595	
R01022	運転手 (一般)	0.320	人	18,870	6,038	
	合 計				10,805	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,081	
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.380	人	18,462	25,478	
	合 計				25,478	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,548	
	*** S単 - 3号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.740	人	22,440	16,606	
R01003	普通作業員	1.230	人	18,462	22,708	
M27984	不整地運搬車[カトラ型・カゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バレル給油	30.000	L	145	4,350	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	22,032	22,032	
	合 計				90,266	算出数量 39.600 ton
	単 価		ton		2,279	
	*** S単 - 4号 ***					
S02111	バックホウ[カトラ型・排対型(2次)]		供用日		1.000	歩A 当たり算出
	バックホウ[カトラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002 標準バケット容量 山積0.28m3(平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,520円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	バックホウ[カトラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	7,520	7,520	
	合 計				7,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,520	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人		23,766	
	合 計				23,766	算出数量 1,000 人
	単 価				23,766	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,000	人		22,440	
	合 計				22,440	算出数量 1,000 人
	単 価				22,440	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人		18,462	
	合 計				18,462	算出数量 1,000 人
	単 価				18,462	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人		23,766	
	合 計				23,766	算出数量 1,000 人
	単 価				23,766	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,000	人		22,440	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				22,440	算出数量 1.000 人
	単 価				22,440	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人		18,462	
	合 計				18,462	算出数量 1.000 人
	単 価				18,462	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 A L=0.1給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 A L=0.1給油	1.000	L		145	
	合 計				145	算出数量 1.000 各単位
	単 価				145	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02116	陶管セラミックスストライプ管 直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックスストライプ管 直管 105 L=0.6m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	陶管セラミックスストライプ管 直管 105 L=0.6m	1.000	本		615	
	合 計				615	算出数量 1.000 各単位
	単 価				615	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 5号 20~13mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03103	単粒度砕石 5号 20~13mm	1.000	m3		6,350	
	合 計				6,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,350	
	*** S 単 - 14号 ***					
S02116	陶管セラミックスストライプ管 直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックスストライプ管 直管 60 L=0.6m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	陶管セラミックストライプ管 直管 60 L=0.6m	1.000	本	361	361	
	合 計				361	算出数量 1.000 各単位
	単 価				361	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管 陶管セラミックストライプ管 直管 75 L=0.6m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96002		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	陶管セラミックストライプ管 直管 75 L=0.6m	1.000	本	371	371	
	合 計				371	算出数量 1.000 各単位
	単 価				371	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05036		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	1.000	本	1,270	1,270	
	合 計				1,270	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,270	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05037		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,630	1,630	
	合 計				1,630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,630	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05038		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	1,910	1,910	
	合 計				1,910	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,910	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	建設発生土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設発生土 石礫			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96045	建設発生土 石礫	1.000	m3	1,600	1,600	
	合 計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,600	
	*** S 単 - 20号 ***					
S02116	陶管セラミックスストライプ管 VU継手		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックスストライプ管 VU継手 60×75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96005	陶管セラミックスストライプ管 VU継手 60×75	1.000	本	722	722	
	合 計				722	算出数量 1.000 各単位
	単 価				722	
	*** S 単 - 21号 ***					
S02116	陶管セラミックスストライプ管 T字管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックスストライプ管 T字管 75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	陶管セラミックスストライプ管 T字管 75	1.000	本	1,113	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,113	
	*** S 単 - 22号 ***					
S02116	陶管セラミックスストライプ管 Y字管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックスストライプ管 Y字管 60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96041	陶管セラミックスストライプ管 Y字管 60	1.000	本	553	553	
	合 計				553	算出数量 1.000 各単位
	単 価				553	
	*** S 単 - 23号 ***					
S02116	陶管セラミックスストライプ管 Y字管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックスストライプ管 Y字管 75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96042	陶管セラミックスストライプ管 Y字管 75	1.000	本	1,113	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,113	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	陶管セラミックストラップ管 L字管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックストラップ管 L字管 60×45°			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96044	陶管セラミックストラップ管 L字管 60×45°	1,000	本		402	
	合 計				402	算出数量 1,000 各単位
	単 価				402	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	陶管セラミックストラップ管 L字管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックストラップ管 L字管 75×45°			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96043	陶管セラミックストラップ管 L字管 75×45°	1,000	本		742	
	合 計				742	算出数量 1,000 各単位
	単 価				742	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°エルボ 100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96021	硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°エルボ 100	1,000	個		327	
	合 計				327	算出数量 1,000 各単位
	単 価				327	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	陶管セラミックストラップ管 両ソケット管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックストラップ管 両ソケット管 75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96025	陶管セラミックストラップ管 両ソケット管 75	1,000	本		742	
	合 計				742	算出数量 1,000 各単位
	単 価				742	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット 125×100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96027	硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット 125×100	1,000	個		1,670	
	合 計				1,670	算出数量 1,000 各単位

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,670	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 11°1/4ベンド 100,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96028	硬質ポリ塩化ビニル管継手 11°1/4ベンド 100	1.000	個		2,985	
	合 計				2,985	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,985	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100×75,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96026	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100×75	1.000	個		7,030	
	合 計				7,030	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,030	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°大曲両Y 65,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96031	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°大曲両Y 65	1.000	個		520	
	合 計				520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				520	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°大曲両Y 75,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96048	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°大曲両Y 75	1.000	個		801	
	合 計				801	算出数量 1.000 各単位
	単 価				801	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 75×65,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05222		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P05222	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形 75×65	1.000	個	495	495	
	合 計				495	算出数量 1.000 各単位
	単 価				495	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 65, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96019	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 65	1.000	個	204	204	
	合 計				204	算出数量 1.000 各単位
	単 価				204	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96040	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 75	1.000	個	279	279	
	合 計				279	算出数量 1.000 各単位
	単 価				279	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	排水路保護平板500型		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水路保護平板500型 1割勾配用, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96035	排水路保護平板500型 1割勾配用	1.000	枚	11,200	11,200	
	合 計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,200	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	無収縮モルタル		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル ブレミックスタイプ, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96038	無収縮モルタル ブレミックスタイプ	1.000	m3	254,100	254,100	
	合 計				254,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				254,100	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	購入土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	購入土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03208	購入土	1.000	m3	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単 - 39号 ***					
S02124	運転手（特殊） 運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手（特殊） 基(A2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,032	22,032	
	合 計				22,032	算出数量 1.000 人
	単 価		人		22,032	
	*** S単 - 40号 ***					
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 水路用L形ブロック機械据付工 1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),ﾓﾙﾀﾙ以外,ﾓﾙﾀﾙ以外,,なし		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個) 2)製品長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)据付調整材種別 9)長期割引単価区分(賃料機械)	0円 1,000 80超え450以下 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) モルタル以外 0円 モルタル以外 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 80超え450以下	30.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	23,766	23,766	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,440	22,440	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,462	36,924	
Y00005	接合費	30.000		0	0	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 山0.8(平0.6)2.9t	1.350	日	18,200	24,570	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	101.000	L	145	14,645	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,032	22,032	
	合 計				144,377	算出数量 30.000 個
	単 価		個		4,813	
	*** S単 - 41号 ***					
S07021	硬質ﾌﾞﾘﾂﾀﾞｲﾍﾞﾙ管人力布設 硬質ﾌﾞﾘﾂﾀﾞｲﾍﾞﾙ管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 100mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	1,910	4,660	
Y00004	雑材料費	0.020		4,660	93	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	23,766	1,901	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,440	2,693	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,462	3,139	
	合 計				12,486	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,249	
	*** S単 - 42号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 65mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VU		豪雪補正: なし	垂熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	65mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	直管(両差し口)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	2.440	本	1,270	3,099	
Y00004	雑材料費	0.020		3,099	62	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	23,766	1,901	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,440	2,693	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,462	3,139	
	合 計				10,894	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,089	
	*** S単 - 43号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VU		豪雪補正: なし	垂熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	75mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	直管(両差し口)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,630	3,977	
Y00004	雑材料費	0.020		3,977	80	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	23,766	1,901	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,440	2,693	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,462	3,139	
	合 計				11,790	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,179	
	*** S単 - 44号 ***					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械, 暗渠排水管（定尺管）, 不整地運搬車加-う型 油圧ダンプ 2.0t, 50mを超え100m以下, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 小運搬区分	機械		豪雪補正: なし	垂熱帯補正: なし	
	2) 材料区分	暗渠排水管（定尺管）		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 機械区分	不整地運搬車加-う型 油圧ダンプ 2.0t		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 運搬距離区分	50mを超え100m以下				
	5) 長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F06011	不整地運搬車[加-う型・油圧ダンプ式・排対型（～2次）] 積載質量 2.0t	1.550	日	7,700	11,935	
P34029	軽油 バトロ給油	14.000	L	145	2,030	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,032	22,032	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員 積卸し	1.320	人	18,462	24,370	
	合 計				60,367	算出数量 3,310.000 m
	単 価		m		18	
	*** S単 - 45号 ***					
S10019	暗渠排水工（小運搬(土管・陶管)）		ton		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(土管・陶管)） 土管・陶管、不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下 なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分 4)長期割引単価区分（賃料機械）	土管・陶管 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t 50mを超え100m以下 なし				
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ 式・排対型(～2次)] 積載質量 2.0t	1.550	日	7,700	11,935	
P34029	軽油 バッド給油	14.000	L	145	2,030	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,032	22,032	
R01003	普通作業員 積卸し	0.360	人	18,462	6,646	
	合 計				42,643	算出数量 6.600 ton
	単 価		ton		6,461	
	*** S単 - 46号 ***					
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 砕石、不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分	砕石 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t 50mを超え100m以下				
M27963	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ 式] 3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油 バッド給油	20.000	L	145	2,900	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,032	22,032	
	合 計				30,915	算出数量 32.900 m3
	単 価		m3		940	
	*** S単 - 47号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 60mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)掘削深 (m) 2)排水管の種類 3)口径区分 (mm)	0.5 h 0.7m 土管・陶管 60mm				
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バッド給油	34.000	L	145	4,930	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,032	22,032	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	23,766	9,506	
R01002	特殊作業員	0.400	人	22,440	8,976	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,462	36,924	
	合 計				113,313	算出数量 149.000 m
	単 価		m		760	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 48号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	土管・陶管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
MO2041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	34.000	L	145	4,930	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,032	22,032	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	23,766	9,506	
R01002	特殊作業員	0.400	人	22,440	8,976	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	
	合 計				94,851	算出数量 111.000 m
	単 価		m		855	
	*** S 単 - 49号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	50～75mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
MO2041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	34.000	L	145	4,930	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,032	22,032	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	23,766	7,130	
R01002	特殊作業員	0.500	人	22,440	11,220	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,462	36,924	
	合 計				113,181	算出数量 159.000 m
	単 価		m		712	
	*** S 単 - 50号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
MO2041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	34.000	L	145	4,930	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,032	22,032	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	23,766	7,130	
R01002	特殊作業員	0.500	人	22,440	11,220	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	
	合 計				94,719	算出数量 146.000 m

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		649	
	*** S単 - 51号 ***					
S11015	人力石礫除去工		ha		10,000 a	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工 0～4m3/10a,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	0～4m3/10a なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F06011	不整地運搬車[刈-ラ型・油圧グ`ン`式・排対型(～2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	7,700	2,695	
P34029	軽油 ハ`ト-ル給油	3.600	L	145	522	
R01021	運転手(特殊) 不整地運搬車運転	0.200	人	22,032	4,406	
R01003	普通作業員	2.080	人	18,462	38,401	
	合 計				46,024	算出数量 10.000 a
	単 価		ha		460,240	
	*** S単 - 52号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M35062	農用トラクタ[乗用・ハイ-ル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ハ`ト-ル給油	0.800	L	145	116	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	18,870	1,132	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		1,924	269	
	合 計				2,193	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		22	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		305	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		263.5	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,土量50,000m3未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		221.1	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,小規模(標準)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		936.6	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		1,833	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,標準,無し,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		265.7	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ハ`ツク山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,7.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ハ`ツク山積0.8m3(平積0.6m3)				

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	瀬分団地暗渠排水 (その 3) 工事 (A 工区) (第 2 回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)土質	軟岩				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	7.5km以下				
	単 価		m3		1,584	
	*** S 単 - 60号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		234.2	
	*** S 単 - 61号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		369.3	
	*** S 単 - 62号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		418.3	
	*** S 単 - 63号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		811.3	
	*** S 単 - 64号 ***					
S02111	ﾊﾞｯｸﾙｸﾘｰｸﾞ型・排対型(2次)1		供用日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96002 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平・・ 7,520円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96002	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	7,520	7,520	
	合 計				7,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,520	
	*** S単 - 65号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	23,766	23,766	
	合 計				23,766	算出数量 1.000 人
	単 価				23,766	
	*** S単 - 66号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合 計				22,440	算出数量 1.000 人
	単 価				22,440	
	*** S単 - 67号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	
	合 計				18,462	算出数量 1.000 人
	単 価				18,462	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	軽油 軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油,,		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	1.000	L	145	145	
	合 計				145	算出数量 1.000 各単位
	単 価				145	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	陶管セラミックスストライプ管 直管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックスストライプ管 直管 105 L=0.6m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	陶管セラミックスストライプ管 直管 105 L=0.6m	1,000	本		615	
	合 計				615	算出数量 1,000 各単位
	単 価				615	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 .5号 20~13mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03103		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03103	単粒度砕石 5号 20~13mm	1,000	m3		6,350	
	合 計				6,350	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,350	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	建設発生土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土 石礫処分,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	建設発生土 石礫処分	1,000	m3		1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	機械経費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機械経費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	機械経費	1,000	式		600,000	
	合 計				600,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				600,000	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	歩掛調査費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査費 人力小運搬,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	歩掛調査費 人力小運搬	1,000	式		30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				30,000	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	歩掛調査費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	暗渠排水工			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード（P）	P96015				
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96015	歩掛調査費					
	暗渠排水工	1.000	式	35,000	35,000	
	合 計				35,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,000	
	*** S単 - 75号 ***					
S02124	運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手（特殊）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(A2)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	22,032	22,032	
	合 計				22,032	算出数量 1.000 人
	単 価		人		22,032	
	*** S単 - 76号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.5 h 0.7m,暗渠排水管（定尺管）, 100mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削深（m）	0.5 h 0.7m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)排水管の種類	暗渠排水管（定尺管）				
	3)口径区分（mm）	100mm				
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油					
	ﾊﾞｯﾄﾘｰ給油	34.000	L	145	4,930	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	22,032	22,032	
R01001	土木一般世話役					
		0.300	人	23,766	7,130	
R01002	特殊作業員					
		0.500	人	22,440	11,220	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	18,462	18,462	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	18,462	18,462	
	合 計				94,719	算出数量 146.000 m
	単 価		m		649	
	*** S単 - 77号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	有			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)石礫、雑物除去	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.070	人	18,462	1,292	
M35062	農用ﾄﾗｸ[乗用・ﾏｲｰﾙ型]					
	四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油					
	ﾊﾞｯﾄﾘｰ給油	0.800	L	145	116	

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01022	運転手（一般）	0.060	人	18,870	1,132	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		1,924	269	
	合 計				3,485	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		35	
	*** S単 - 78号 ***					
S16002	小型バ ック[加-ラ型・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小型バ ック[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外,運転 1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M02349 運転1日当たり算出 0.0 1.78		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M02349	小型バ ック[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.780	供用日	6,080	10,822	
P34029	軽油 バ トル給油	0.000	L	145	0	
	合 計				10,822	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		10,822	
Y00001	単位					
	*** S単 - 79号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 120 1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,110	1,110,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	22,440	65,076	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,462	53,540	
F08063	バ ック[加-ラ型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,200	60,242	
P34029	軽油 バ トル給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	22,032	63,893	
	合 計				1,520,776	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,521	
	*** S単 - 80号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（A工区）（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00002	水位制御器設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.013	人	23,766	309	S単 8号
S02115	特殊作業員	0.018	人	22,440	404	S単 9号
S02115	普通作業員	0.027	人	18,462	498	S単 10号
	合 計				1,211	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,211	
	*** T単 - 2号 ***					
T00003	無収縮モルタル練り合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.970	人	18,462	17,908	S単 10号
Y00004	諸雑費 9%	0.090		17,908	1,612	
	合 計				19,520	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		19,520	
	*** T単 - 3号 ***					
T00004	暗渠排水工（バックホウ掘削）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02111	陶管セラミックストライプ管 直管 105 ハ ッホリ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準ハ ッホリ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	S単 4号
S02116	軽油 ハ トロ-Ⅱ給油,,	34.000	L	145	4,930	S単 11号
S02124	運転手（特殊）	1.000	人	22,032	22,032	S単 39号
S02115	土木一般世話役	0.400	人	23,766	9,506	S単 5号
S02115	特殊作業員	0.400	人	22,440	8,976	S単 6号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	S単 7号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	S単 7号
	合 計				94,851	算出数量 100.000 m
	単 価		m		949	
	*** T単 - 4号 ***					
T00014	暗渠排水工（バックホウ掘削）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02111	陶管セラミックストライプ管 直管 105 ハ ッホリ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準ハ ッホリ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	S単 64号
S02116	軽油 ハ トロ-Ⅱ給油,,	34.000	L	145	4,930	S単 68号
S02124	運転手（特殊）	1.000	人	22,032	22,032	S単 75号
S02115	土木一般世話役	0.400	人	23,766	9,506	S単 65号
S02115	特殊作業員	0.400	人	22,440	8,976	S単 66号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	S単 67号
	合 計				76,389	算出数量 100.000 m
	単 価		m		764	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

穴道湖西岸農地整備事業

灘分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）

積 算 書

（第2回変更）

中国四国農政局
穴道湖西岸農地整備事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名 六道湖西岸農地整備事業

工事名 灘分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(3,470,000)	
			18,140,000	
・工事原価			(2,810,000)	
			14,969,000	
純工事費			(1,934,000)	
			10,729,000	
・直接工事費			(1,667,000)	
			9,279,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	(")	式	(1,667,000)	
	1.000		8,873,000	
・直接工事費（仮設工）	(")	式	(0)	
	1.000		406,000	
・間接工事費			(1,143,000)	
			5,690,000	
・共通仮設費			(267,000)	
			1,450,000	
・事業損失防止施設費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・運搬費～営繕費等				
(1,667,000 × ((13.280*1.000)*1.000*1.020*1.000))			(226,000)	
9,279,000 × ((11.260*1.000)*1.000*1.020*1.000)			1,066,000	
・運搬費	(")	式	(0)	
	1.000		249,000	
・準備費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・安全費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・役務費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・技術管理費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・営繕費等	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場環境改善費			(41,000)	
			135,000	
・現場環境改善費（率計上）				
(1,667,000 × (2.480))			(41,000)	
9,279,000 × (1.460)			135,000	
・現場環境改善費（積上）	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費			(876,000)	
			4,240,000	
・現場管理費（率計上）				
(1,934,000 × ((43.140*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000))			(876,000)	
10,729,000 × ((37.430*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.220-0.000)			4,240,000	
・現場管理費（積上）	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	(")	式	(")	
	1.000		0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額（直工）	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額（事業損失防止）	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(")	式	(")	
	1.000		0	
・一般管理費等				
(2,810,000 × (23.570*1.000) + 1,124)			(663,000)	
14,969,000 × (21.200*1.000) + 1,124			3,174,000	
・一括計上価格	(")	式	(0)	
	1.000		1,000	
支給品費			(")	
			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(")	
			0	
支給品費（直工）			(")	
			0	
処分費等（直接工事費の内数）			(")	
			0	
処分費（準備費の内数）			(")	
			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(")	
			0	
処分費等（率対象外）			(")	
			0	

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(1,667,000)	
				8,873,000	
・整地工				(0)	
	1.000	式		5,150,000	
・ ・ 整地工				(0)	
	1.000	式		5,150,000	
000030 仕上げ整地（ 工法）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
浜ノ場西1工区その2工事	6.360	ha	402,833	2,562,018	B単 30号
000031 仕上げ整地（ 工法）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
浜ノ場西2工区その3他工事	5.240	ha	404,399	2,119,051	B単 31号
000032 仕上げ整地（ -1工法）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
浜ノ場西1工区その2工事	0.910	ha	515,063	468,707	B単 32号
				(0)	
合 計				5,149,776	
・排水路工				(0)	
	1.000	式		975,000	
・ ・ 排水路工				(0)	
	1.000	式		975,000	
000033 小排水路工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
BF250	32.600	m	6,277	204,630	B単 33号
000034 小排水路工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
BF250	39.200	m	6,277	246,058	B単 34号
000035 小排水路工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
BF250	67.600	m	6,277	424,325	B単 35号
000036 小排水路工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
KF250	14.000	m	7,122	99,708	B単 36号
				(0)	
合 計				974,721	
・暗渠排水工				(1,667,000)	
	1.000	式		1,644,000	
・ ・ パイプ布設工				(1,471,000)	
バックホウ掘削	1.000	式		1,412,000	
000001 幹線パイプ	(95.000)		(2,659)	(252,605)	歩A・単A
トレンチャ掘削 陶管セラミックストライプ管 105	0.000	m	0	0	B単 1号
000037 幹線パイプ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
バックホウ掘削 陶管セラミックストライプ管 105	95.000	m	2,361	224,295	B単 37号
000038 幹線パイプ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
VU管 直管 100	0.900	m	1,842	1,658	B単 38号
000002 支線パイプ	(")		(1,848)	(820,512)	歩A・単A
陶管セラミックストライプ管 60	444.000	m	1,895	841,380	B単 2号
000003 接続パイプ	(")		(2,122)	(199,468)	歩A・単A
陶管セラミックストライプ管 75	94.000	m	2,020	189,880	B単 3号
000004 掃流用送水パイプ	(")		(833)	(38,318)	歩A・単A
VU 65	46.000	m	318	14,628	B単 4号
000005 集水パイプ	(")		(1,205)	(22,895)	歩A・単A
VU 100	19.000	m	1,127	21,413	B単 5号
000006 資材小運搬	(")		(")	(")	歩A・単A
陶管セラミックストライプ管	4.000	ton	6,461	25,844	B単 6号
000007 資材小運搬	(")		(")	(")	歩A・単A
硬質ポリ塩化ビニル管 VU	65.000	m	18	1,170	B単 7号
000008 資材小運搬	(74.000)		(")	(69,560)	歩A・単A
被覆材	54.000	m3	940	50,760	B単 8号
000009 陶管セラミックストライプ管 VU継手	(")		(")	(")	歩A・単A
60×75	8.000	本	722	5,776	B単 9号
000010 陶管セラミックストライプ管 T字管	(")		(")	(")	歩A・単A
75	8.000	本	1,113	8,904	B単 10号
000011 土砂運搬	(")		(")	(")	歩A・単A
基盤土仮置場	20.000	m3	1,302	26,040	B単 11号
				(1,471,092)	
合 計				1,411,748	
・ ・ 水位制御器設置工				(25,000)	
	1.000	式		61,000	
000012 水位制御器	(")		(5,675)	(5,675)	歩A・単A
150	1.000	箇所	41,775	41,775	B単 12号
000013 硬質ポリ塩化ビニル管	(")		(")	(")	歩A・単A
VU 100	1.710	m	1,249	2,136	B単 13号
000014 硬質ポリ塩化ビニル管継手	(")		(")	(")	歩A・単A
45°エルボ 100	2.000	個	327	654	B単 14号
000015 陶管セラミックストライプ管 両ソケット管	(")		(")	(")	歩A・単A
75	2.000	本	742	1,484	B単 15号
000016 硬質ポリ塩化ビニル管継手	(")		(")	(")	歩A・単A
ソケット 125×100	1.000	個	1,670	1,670	B単 16号
000017 硬質ポリ塩化ビニル管継手	(")		(")	(")	歩A・単A
11°1/4ベンド 100	2.000	個	2,985	5,970	B単 17号
000018 フォアス用ポリエチレン製立体十字管	(")		(")	(")	歩A・単A
100×75	1.000	個	7,030	7,030	B単 18号
				(24,619)	
合 計				60,719	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・点検洗浄孔設置工 中間部（ 65）	1.000	式		(") 48,000	
000019 床掘 砂質土	(") 14.000	m3	(") 1,833	(") 25,662	歩A・単A B単 19号
000020 埋戻 流用土	(") 4.000	m3	(") 2,887	(") 11,548	歩A・単A B単 20号
000021 盛土法面整形 砂質土	(") 3.000	m ²	(") 418	(") 1,254	歩A・単A B単 21号
000022 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 65	(") 6.000	m	(") 1,089	(") 6,534	歩A・単A B単 22号
000023 硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°大曲両Y 65	(") 5.000	個	(") 520	(") 2,600	歩A・単A B単 23号
合 計				(") 47,598	
・点検洗浄孔設置工 端部（ 65）	1.000	式		(") 17,000	
000024 床掘 砂質土	(") 6.000	m3	(") 1,833	(") 10,998	歩A・単A B単 24号
000025 埋戻 流用土	(") 1.000	m3	(") 2,887	(") 2,887	歩A・単A B単 25号
000026 盛土法面整形 砂質土	(") 1.000	m ²	(") 418	(") 418	歩A・単A B単 26号
000027 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 65	(") 2.400	m	(") 1,089	(") 2,614	歩A・単A B単 27号
000028 硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 65	(") 2.000	個	(") 204	(") 408	歩A・単A B単 28号
合 計				(") 17,325	
・耕地復旧工	1.000	式		(") 106,000	
000029 耕地復旧（耕起）	(") 0.480	ha	(") 220,000	(") 105,600	歩A・単A B単 29号
合 計				(") 105,600	
・排水路保護工	1.000	式		(0) 907,000	
・排水路保護工 500型 1割勾配用	1.000	式		(0) 629,000	
000039 床掘	(0.000) 1.000	m3	(0) 1,833	(0) 1,833	歩A・単A B単 39号
000040 基面整正	(0.000) 13.000	m ²	(0) 369	(0) 4,797	歩A・単A B単 40号
000041 法面整形 切土法面	(0.000) 18.000	m ²	(0) 811	(0) 14,598	歩A・単A B単 41号
000042 排水路保護平板 500型 1割勾配用	(0.000) 35.000	m	(0) 16,013	(0) 560,455	歩A・単A B単 42号
000043 無収縮モルタル	(0.000) 0.140	m3	(0) 273,620	(0) 38,307	歩A・単A B単 43号
000044 資材小運搬 コンクリート二次製品	(0.000) 4.000	ton	(0) 2,212	(0) 8,848	歩A・単A B単 44号
合 計				(0) 628,838	
・排水路保護工 750型 1割勾配用	1.000	式		(0) 278,000	
000045 床掘	(0.000) 0.400	m3	(0) 1,833	(0) 733	歩A・単A B単 45号
000046 基面整正	(0.000) 5.000	m ²	(0) 369	(0) 1,845	歩A・単A B単 46号
000047 法面整形 切土法面	(0.000) 11.000	m ²	(0) 811	(0) 8,921	歩A・単A B単 47号
000048 排水路保護平板 750型 1割勾配用	(0.000) 14.000	m	(0) 17,513	(0) 245,182	歩A・単A B単 48号
000049 無収縮モルタル	(0.000) 0.060	m3	(0) 273,620	(0) 16,417	歩A・単A B単 49号
000050 資材小運搬 コンクリート二次製品	(0.000) 2.000	ton	(0) 2,212	(0) 4,424	歩A・単A B単 50号
合 計				(0) 277,522	
・整備工	1.000	式		(0) 117,000	
・真砂土置換 B工区（浜ノ場西）	1.000	式		(0) 117,000	
000051 床掘	(0.000) 71.000	m3	(0) 266	(0) 18,886	歩A・単A B単 51号
000052 真砂土置換	(0.000) 71.000	m3	(0) 1,378	(0) 97,838	歩A・単A B単 52号

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単 - 1号 *** 幹線パイプ					
	トレンチャ掘削 陶管セラミックストライプ管 105		m	(2,659) 0		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 支線パイプ					
	陶管セラミックストライプ管 60		m	(1,848) 1,895		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 接続パイプ					
	陶管セラミックストライプ管 75		m	(2,122) 2,020		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 掃流用送水パイプ					
	VU 65		m	(833) 318		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 集水パイプ					
	VU 100		m	(1,205) 1,127		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 資材小運搬					
	陶管セラミックストライプ管		ton	(") 6,461		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 資材小運搬					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU		m	(") 18		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 資材小運搬					
	被覆材		m3	(") 940		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 陶管セラミックストライプ管 VU継手					
	60×75		本	(") 722		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 陶管セラミックストライプ管 T字管					
	75		本	(") 1,113		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 土砂運搬					
	基盤土仮置場		m3	(") 1,302		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 水位制御器					
	150		箇所	(5,675) 41,775		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU 100		m	(") 1,249		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	45°エルボ 100		個	(") 327		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 陶管セラミックストライプ管 両ソケット管					
	75		本	(") 742		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	ソケット 125×100		個	(") 1,670		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	11°1/4ベンド 100		個	(") 2,985		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** フォアス用ポリエチレン製立体十字管					
	100×75		個	(") 7,030		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 床掘					
	砂質土		m3	(") 1,833		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 埋戻					
	流用土		m3	(") 2,887		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 盛土法面整形					
	砂質土		m ²	(") 418		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					

事業名	宍道湖西岸農地整備事業
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	VU 65 *** B単 - 23号 ***		m	(") 1,089		歩A・単A
000023	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	90°大曲面Y 65 *** B単 - 24号 ***		個	(") 520		歩A・単A
000024	床掘					
	砂質土 *** B単 - 25号 ***		m3	(") 1,833		歩A・単A
000025	埋戻					
	流用土 *** B単 - 26号 ***		m3	(") 2,887		歩A・単A
000026	盛土法面整形					
	砂質土 *** B単 - 27号 ***		m ³	(") 418		歩A・単A
000027	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU 65 *** B単 - 28号 ***		m	(") 1,089		歩A・単A
000028	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	90°Y 65 *** B単 - 29号 ***		個	(") 204		歩A・単A
000029	耕地復旧（耕起）					
			ha	(") 220,000		歩A・単A
000030	仕上げ整地（工法）					
	浜ノ場西1工区その2工事 *** B単 - 31号 ***		ha	(0) 402,833		歩A・単A
000031	仕上げ整地（工法）					
	浜ノ場西2工区その3他工事 *** B単 - 32号 ***		ha	(0) 404,399		歩A・単A
000032	仕上げ整地（-1工法）					
	浜ノ場西1工区その2工事 *** B単 - 33号 ***		ha	(0) 515,063		歩A・単A
000033	小排水路工					
	BF250 *** B単 - 34号 ***		m	(0) 6,277		歩A・単A
000034	小排水路工					
	BF250 *** B単 - 35号 ***		m	(0) 6,277		歩A・単A
000035	小排水路工					
	BF250 *** B単 - 36号 ***		m	(0) 6,277		歩A・単A
000036	小排水路工					
	KF250 *** B単 - 37号 ***		m	(0) 7,122		歩A・単A
000037	幹線パイプ					
	バックホウ掘削 陶管セラミックストライプ管 105 *** B単 - 38号 ***		m	(0) 2,361		歩A・単A
000038	幹線パイプ					
	VU管 直管 100 *** B単 - 39号 ***		m	(0) 1,842		歩A・単A
000039	床掘					
			m3	(0) 1,833		歩A・単A
000040	基面整正					
			m ²	(0) 369		歩A・単A
000041	法面整形					
	切土法面 *** B単 - 42号 ***		m ²	(0) 811		歩A・単A
000042	排水路保護平板					
	500型 1割勾配用 *** B単 - 43号 ***		m	(0) 16,013		歩A・単A
000043	無収縮モルタル					
			m3	(0) 273,620		歩A・単A

[illegible]

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	幹線パイプ トレンチャ掘削 陶管セラミックストライプ管 105		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
T00005	暗渠排水工（トレンチャ掘削） 陶管 105	(100.000) 0.000	m	1,062	(106,200) 0	T単 2号
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管 105 L=0.6m,,	(166.700) 0.000	本	615	(102,521) 0	S単 12号
S02116	単粒度砕石 .5号 20～13mm,,	(9.000) 0.000	m3	6,350	(57,150) 0	S単 13号
	合 計				(265,871) 0	
	単 価				(2,659) 0	
	*** B単 - 2号 ***					
000002	支線パイプ 陶管セラミックストライプ管 60		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工（トレンチャ掘削） 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 60mm	(100.000) 0.000	m	713	(71,300) 0	S単 32号
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削） 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 60mm	(0.000) 100.000	m	760	(0) 76,000	S単 68号
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管 60 L=0.6m,,	(") 166.700	本	361	(") 60,179	S単 14号
S02116	単粒度砕石 .5号 20～13mm,,	(") 8.400	m3	6,350	(") 53,340	S単 13号
	合 計				(184,819) 189,519	
	単 価				(1,848) 1,895	
	*** B単 - 3号 ***					
000003	接続パイプ 陶管セラミックストライプ管 75		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工（トレンチャ掘削） 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 75mm	(100.000) 0.000	m	957	(95,700) 0	S単 33号
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削） 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 75mm	(0.000) 100.000	m	855	(0) 85,500	S単 69号
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管 75 L=0.6m,,	(") 166.700	本	371	(") 61,846	S単 15号
S02116	単粒度砕石 .5号 20～13mm,,	(") 8.600	m3	6,350	(") 54,610	S単 13号
	合 計				(212,156) 201,956	
	単 価				(2,122) 2,020	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	掃流用送水パイプ VU 65		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工（トレンチャ掘削） 0.5 h 0.7m,暗渠排水管（定尺管）, 50～75mm	(100.000) 0.000	m	515	(51,500) 0	S単 34号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m,,	(") 25.000	本	1,270	(") 31,750	S単 16号
	合 計				(83,250) 31,750	
	単 価				(833) 318	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	集水パイプ VU 100		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工（トレンチャ掘削） 0.5 h 0.7m,暗渠排水管（定尺管）, 100mm	(100.000) 0.000	m	727	(72,700) 0	S単 35号
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削） 0.5 h 0.7m,暗渠排水管（定尺管）, 100mm	(0.000) 100.000	m	649	(0) 64,900	S単 70号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 25.000	本	1,910	(") 47,750	S単 17号
	合 計				(120,450) 112,650	
	単 価				(1,205) 1,127	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	資材小運搬 陶管セラミックストライプ管		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S10019	暗渠排水工（小運搬(土管・陶管)） 土管・陶管,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし	(") 1.000	ton	6,461	(") 6,461	S単 30号
	合 計				(") 6,461	
	単 価				(") 6,461	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	資材小運搬 硬質ポリ塩化ビニル管 VU		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし	(") 1.000	m	18	(") 18	S単 29号
	合 計				(") 18	
	単 価				(") 18	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	資材小運搬 被覆材		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	(") 1.000	m3	940	(") 940	S単 31号
	合 計				(") 940	
	単 価				(") 940	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	陶管セラミックストラップ管 VU継手 60×75		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	陶管セラミックストラップ管 VU継手 60×75,,	(") 1.000	本	722	(") 722	S単 18号
	合 計				(") 722	
	単 価				(") 722	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	陶管セラミックストラップ管 T字管 75		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	陶管セラミックストラップ管 T字管 75,,	(") 1.000	本	1,113	(") 1,113	S単 19号
	合 計				(") 1,113	
	単 価				(") 1,113	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	土砂運搬 基盤土仮置場		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,2.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 1.000	m3	1,081	(") 1,081	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	221.1	(") 221	S単 38号
	合 計				(") 1,302	
	単 価				(") 1,302	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	水位制御器 150		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 1.590	m3	1,833	(") 2,914	S単 40号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.020	m ²	369.3	(") 7	S単 41号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 0.600	m ²	418.3	(") 251	S単 42号
P96020	フォアス用水位制御器 150	(0.000) 1.000	本	36,100	(0) 36,100	
T00002	水位制御器設置工	(") 1.000	箇所	1,211	(") 1,211	T単 1号

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地暗渠排水 (その 3) 工事 (B 工区) (第 2 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込 (ルーズ)	(")			(")	
	土砂, 小規模 (標準)	0.400	m3	936.6	375	S 単 39 号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ	0.360	m3	2,548	917	S 単 2 号
	合 計				(5,675) 41,775	
	単 価				(5,675) 41,775	
	*** B 単 - 13 号 ***					
000013	硬質ポリ塩化ビニル管				(")	歩 A
	VU 100		m		1,000 m	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")			(")	
	VU, 100mm, 直管 (両差し口), 4.0m 管, 0 箇所	1.000	m	1,249	1,249	S 単 27 号
	合 計				(") 1,249	
	単 価				(") 1,249	
	*** B 単 - 14 号 ***					
000014	硬質ポリ塩化ビニル管継手				(")	歩 A
	45° エルボ 100		個		1,000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手	(")			(")	
	45° エルボ 100,,	1.000	個	327	327	S 単 20 号
	合 計				(") 327	
	単 価				(") 327	
	*** B 単 - 15 号 ***					
000015	陶管セラミックストライプ管 両ソケット管				(")	歩 A
	75		本		1,000 本	当たり算出
S02116	陶管セラミックストライプ管 両ソケット管	(")			(")	
	75,,	1.000	個	742	742	S 単 21 号
	合 計				(") 742	
	単 価				(") 742	
	*** B 単 - 16 号 ***					
000016	硬質ポリ塩化ビニル管継手				(")	歩 A
	ソケット 125×100		個		1,000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手	(")			(")	
	ソケット 125×100,,	1.000	個	1,670	1,670	S 単 22 号
	合 計				(") 1,670	
	単 価				(") 1,670	
	*** B 単 - 17 号 ***					
000017	硬質ポリ塩化ビニル管継手				(")	歩 A
	11° 1/4 ベンド 100		個		1,000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手	(")			(")	
	11° 1/4 ベンド 100,,	1.000	個	2,985	2,985	S 単 23 号
	合 計				(") 2,985	
	単 価				(") 2,985	
	*** B 単 - 18 号 ***					
000018	フォアス用ポリエチレン製立体十字管				(")	歩 A
	100×75		個		1,000 個	当たり算出
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管	(")			(")	
	100×75,,	1.000	個	7,030	7,030	S 単 24 号
	合 計				(") 7,030	
	単 価				(") 7,030	
	*** B 単 - 19 号 ***					
000019	床掘				(")	歩 A
	砂質土		m3		1,000 m3	当たり算出

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水 (その 3) 工事 (B 工区) (第 2 回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, -	(") 1.000	m3	1,833	(") 1,833	S 単 40号
	合 計				(") 1,833	
	単 価				(") 1,833	
	*** B 単 - 20号 ***					
000020	埋戻 流用土		m3		(") 0.900 m3	歩 A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	(") 1.000	m3	305	(") 305	S 単 37号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ	(") 0.900	m3	2,548	(") 2,293	S 単 2号
	合 計				(") 2,598	
	単 価				(") 2,887	
	*** B 単 - 21号 ***					
000021	盛土法面整形 砂質土		m ²		(") 1.000 m ²	歩 A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(") 1.000	m ²	418.3	(") 418	S 単 42号
	合 計				(") 418	
	単 価				(") 418	
	*** B 単 - 22号 ***					
000022	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 65		m		(") 1.000 m	歩 A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 65mm, 直管 (両差し口), 4.0m 管, 0箇所	(") 1.000	m	1,089	(") 1,089	S 単 28号
	合 計				(") 1,089	
	単 価				(") 1,089	
	*** B 単 - 23号 ***					
000023	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°大曲両Y 65		個		(") 1.000 個	歩 A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°大曲両Y 65, ,	(") 1.000	個	520	(") 520	S 単 25号
	合 計				(") 520	
	単 価				(") 520	
	*** B 単 - 24号 ***					
000024	床掘 砂質土		m3		(") 1.000 m3	歩 A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, -	(") 1.000	m3	1,833	(") 1,833	S 単 40号
	合 計				(") 1,833	
	単 価				(") 1,833	
	*** B 単 - 25号 ***					
000025	埋戻 流用土		m3		(") 0.900 m3	歩 A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	(") 1.000	m3	305	(") 305	S 単 37号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ	(") 0.900	m3	2,548	(") 2,293	S 単 2号
	合 計				(") 2,598	
	単 価				(") 2,887	
	*** B 単 - 26号 ***					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000026	盛土法面整形 砂質土		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、砂質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1,000	m ²	418.3	(") 418	S 単 42号
	合 計				(") 418	
	単 価				(") 418	
	*** B 単 - 27号 ***					
000027	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 65		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 65mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	(") 1,000	m	1,089	(") 1,089	S 単 28号
	合 計				(") 1,089	
	単 価				(") 1,089	
	*** B 単 - 28号 ***					
000028	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 65		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 65,,	(") 1,000	個	204	(") 204	S 単 26号
	合 計				(") 204	
	単 価				(") 204	
	*** B 単 - 29号 ***					
000029	耕地復旧（耕起）		ha		(") 1,000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 10,000.000	m ²	22	(") 220,000	S 単 36号
	合 計				(") 220,000	
	単 価				(") 220,000	
	*** B 単 - 30号 ***					
000030	仕上げ整地（工法） 浜ノ場西1工区その2工事		ha		(0.000)ha 1,000 ha	歩A 当たり算出
T00006	仕上げ整地（工法） 浜ノ場西1-2	(0.000) 1,000	ha	368,010	(0) 368,010	T 単 5号
T00010	補助労務（工法）	(0.000) 1,000	ha	34,823	(0) 34,823	T 単 8号
	合 計				(0) 402,833	
	単 価				(0) 402,833	
	*** B 単 - 31号 ***					
000031	仕上げ整地（工法） 浜ノ場西2工区その3他工事		ha		(0.000)ha 1,000 ha	歩A 当たり算出
T00007	仕上げ整地（工法） 浜ノ場西2-3他	(0.000) 1,000	ha	369,576	(0) 369,576	T 単 6号
T00010	補助労務（工法）	(0.000) 1,000	ha	34,823	(0) 34,823	T 単 8号
	合 計				(0) 404,399	
	単 価				(0) 404,399	
	*** B 単 - 32号 ***					
000032	仕上げ整地（-1工法） 浜ノ場西1工区その2工事		ha		(0.000)ha 1,000 ha	歩A 当たり算出
T00008	仕上げ整地（-1工法） 浜ノ場西1-2	(0.000) 1,000	ha	480,240	(0) 480,240	T 単 7号
T00011	補助労務（-1工法）	(0.000) 1,000	ha	34,823	(0) 34,823	T 単 9号
	合 計				(0) 515,063	
	単 価				(0) 515,063	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 33号 ***					
000033	小排水路工 BF250		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 4.000	m ²	369.3	(0) 1,477	S 単 83号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,379	(0) 33,790	S 単 65号
P96016	ベンチフリーム BF250 L=2.0m	(0.000) 5.000	本	5,230	(0) 26,150	
S02116	再生クラッシャー ,RC-40 40～0mm,	(0.000) 0.460	m ³	2,950	(0) 1,357	S 単 55号
	合 計				(0) 62,774	
	単 価				(0) 6,277	
	*** B 単 - 34号 ***					
000034	小排水路工 BF250		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 4.000	m ²	369.3	(0) 1,477	S 単 83号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,379	(0) 33,790	S 単 65号
P96016	ベンチフリーム BF250 L=2.0m	(0.000) 5.000	本	5,230	(0) 26,150	
S02116	再生クラッシャー ,RC-40 40～0mm,	(0.000) 0.460	m ³	2,950	(0) 1,357	S 単 55号
	合 計				(0) 62,774	
	単 価				(0) 6,277	
	*** B 単 - 35号 ***					
000035	小排水路工 BF250		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 4.000	m ²	369.3	(0) 1,477	S 単 83号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,379	(0) 33,790	S 単 65号
P96016	ベンチフリーム BF250 L=2.0m	(0.000) 5.000	本	5,230	(0) 26,150	
S02116	再生クラッシャー ,RC-40 40～0mm,	(0.000) 0.460	m ³	2,950	(0) 1,357	S 単 55号
	合 計				(0) 62,774	
	単 価				(0) 6,277	
	*** B 単 - 36号 ***					
000036	小排水路工 KF250		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 4.000	m ²	369.3	(0) 1,477	S 単 83号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,379	(0) 33,790	S 単 65号
P96017	角フリーム KF250 L=2.0m	(0.000) 5.000	本	6,930	(0) 34,650	
S02116	再生クラッシャー ,RC-40 40～0mm,	(0.000) 0.440	m ³	2,950	(0) 1,298	S 単 55号
	合 計				(0) 71,215	
	単 価				(0) 7,122	
	*** B 単 - 37号 ***					
000037	幹線パイプ バックホウ掘削 陶管セラミックストライプ管 105		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00001	暗渠排水工（バックホウ掘削） 陶管 105	(0.000) 100.000	m	764	(0) 76,400	T単 3号
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管 105 L=0.6m, ,	(0.000) 166.700	本	615	(0) 102,521	S単 56号
S02116	単粒度碎石 .5号 20～13mm, ,	(0.000) 9.000	m3	6,350	(0) 57,150	S単 57号
	合 計				(0) 236,071	
	単 価				(0) 2,361	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	幹線パイプ VU管 直管 100		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削） 0.5 h 0.7m,暗渠排水管（定尺管）, 100mm	(0.000) 10.000	m	649	(0) 6,490	S単 67号
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	(0.000) 2.500	本	4,770	(0) 11,925	
	合 計				(0) 18,415	
	単 価				(0) 1,842	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	床掘		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, ,	(0.000) 1.000	m3	1,833	(0) 1,833	S単 79号
	合 計				(0) 1,833	
	単 価				(0) 1,833	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	基面整正		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	m ²	369.3	(0) 369	S単 83号
	合 計				(0) 369	
	単 価				(0) 369	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	法面整形 切土法面		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 1.000	m ²	811.3	(0) 811	S単 84号
	合 計				(0) 811	
	単 価				(0) 811	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	排水路保護平板 500型 1割勾配用		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S05041	水路用 L 形ブロック機械据付工 1,000, 80超え450以下, 1' ック材(クレーン機能付), モルタル以外, モルタル以外, , なし	(0.000) 1.000	個	4,813	(0) 4,813	S単 64号
S02116	排水路保護平板500型 1割勾配用, ,	(0.000) 1.000	枚	11,200	(0) 11,200	S単 58号
	合 計				(0) 16,013	
	単 価				(0) 16,013	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	無収縮モルタル		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00003	無収縮モルタル練り合わせ	(0.000) 1.000	m3	19,520	(0) 19,520	T単 4号
S02116	無収縮モルタル プレミックスタイプ, ,	(0.000) 1.000	m3	254,100	(0) 254,100	S単 59号
	合 計				(0) 273,620	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(0) 273,620	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	資材小運搬				(0.000) ton	歩 A
	コンクリート二次製品		ton		1.000 ton	当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)	(0.000)			(0)	
	コンクリート二次製品,30～50m	1.000	ton	2,212	2,212	S単 45号
					(0)	
	合 計				2,212	
					(0)	
	単 価				2,212	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	床掘				(0.000)m3	歩 A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,833	1,833	S単 79号
					(0)	
	合 計				1,833	
					(0)	
	単 価				1,833	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	基面整正				(0.000)m ²	歩 A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.000	m ²	369.3	369	S単 83号
					(0)	
	合 計				369	
					(0)	
	単 価				369	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	法面整形				(0.000)m ²	歩 A
	切土法面		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	切土部, -, 無し, は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	811.3	811	S単 84号
					(0)	
	合 計				811	
					(0)	
	単 価				811	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	排水路保護平板				(0.000)m	歩 A
	750型 1割勾配用		m		1.000 m	当たり算出
S05041	水路用 L 形ブロック機械据付工	(0.000)			(0)	
	1,000,80超え450以下,バックホウ(クレーン機能付),モルタル以外,モルタル以外,なし	1.000	個	4,813	4,813	S単 64号
S02116	排水路保護平板750型	(0.000)			(0)	
	1 割勾配用,,	1.000	枚	12,700	12,700	S単 60号
					(0)	
	合 計				17,513	
					(0)	
	単 価				17,513	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	無収縮モルタル				(0.000)m3	歩 A
			m3		1.000 m3	当たり算出
T00003	無収縮モルタル練り合わせ	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	19,520	19,520	T単 4号
S02116	無収縮モルタル	(0.000)			(0)	
	プレミックスタイプ,,	1.000	m3	254,100	254,100	S単 59号
					(0)	
	合 計				273,620	
					(0)	
	単 価				273,620	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	資材小運搬				(0.000) ton	歩 A
	コンクリート二次製品		ton		1.000 ton	当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)	(0.000)			(0)	
	コンクリート二次製品,30～50m	1.000	ton	2,212	2,212	S単 45号

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 2,212	
	単 価				(0) 2,212	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	床掘		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	265.7	(0) 266	S単 80号
	合 計				(0) 266	
	単 価				(0) 266	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	真砂土置換		m3		(0.000)m3 0.900 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 0.900	m3	234.2	(0) 211	S単 82号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	221.1	(0) 221	S単 78号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	(0.000) 1.000	m3	808	(0) 808	S単 43号
	合 計				(0) 1,240	
	単 価				(0) 1,378	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	田区進入路補修		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000) 0.500	人	23,766	(0) 11,883	S単 49号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.500	人	18,462	(0) 9,231	S単 48号
S02115	運転手（一般）	(0.000) 0.500	人	18,870	(0) 9,435	S単 52号
S16002	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(0.000) 0.500	日	11,280	(0) 5,640	S単 72号
S16002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 2t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(0.000) 0.500	日	7,121	(0) 3,561	S単 73号
	合 計				(0) 39,750	
	単 価				(0) 39,750	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	既設管水路撤去		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000) 0.040	人	23,766	(0) 951	S単 49号
S02115	特殊作業員	(0.000) 0.080	人	22,440	(0) 1,795	S単 50号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.115	人	18,462	(0) 2,123	S単 48号
S16002	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(0.000) 0.060	日	16,650	(0) 999	S単 74号
P34029	軽油 バックホウ給油	(0.000) 1.750	L	145	(0) 254	
S02115	運転手（特殊）	(0.000) 0.040	人	22,032	(0) 881	S単 53号
	合 計				(0) 7,003	
	単 価				(0) 700	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	既設管水路処分		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	建設廃材処分費 廃プラスチック	(0.000) 1.000	m3	7,500	(0) 7,500	S単 61号

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水（その３）工事（B工区）（第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハック山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、11.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,676	(0) 1,676	S 単 81号
	合 計				(0) 9,176	
	単 価				(0) 9,176	
	*** B 単 - 56号 ***					
000056	既設用水路嵩上げ工		式		(0.000)式 1.000 式	歩 A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂、上記以外(小規模)、-、-、標準、-、-、-	(0.000) 10.800	m3	1,063	(0) 11,480	S 単 77号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	(0.000) 12.200	m ²	7,807	(0) 95,245	S 単 87号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、-、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.400	m3	30,280	(0) 42,392	S 単 86号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D10、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物（切梁無し）、10%未満	(0.000) 0.020	ton	176,628	(0) 3,533	S 単 63号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない	(0.000) 6.000	m3	1,255	(0) 7,530	S 単 44号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 6.000	m ²	671.5	(0) 4,029	S 単 85号
P33517	板材（杉特1等） 長4m 厚1.8cm 幅18cm	(0.000) 0.003	m3	57,000	(0) 171	
	合 計				(0) 164,380	
	単 価				(0) 164,380	
	*** B 単 - 57号 ***					
000057	用水引込管設置		式		(0.000)式 1.000 式	歩 A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂、上記以外(小規模)、-、-、標準、-、-、-	(0.000) 1.000	m3	1,063	(0) 1,063	S 単 77号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、100mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所	(0.000) 7.400	m	1,249	(0) 9,243	S 単 66号
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径100	(0.000) 3.000	個	1,470	(0) 4,410	
P96022	KMVA型ネジ式エルボ栓 100	(0.000) 2.000	個	5,500	(0) 11,000	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,255	(0) 1,255	S 単 44号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 1.900	m ²	671.5	(0) 1,276	S 単 85号
	合 計				(0) 28,247	
	単 価				(0) 28,247	
	*** B 単 - 58号 ***					
000058	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩 A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、14、1、なし	(0.000) 1.000	m ²	541	(0) 541	S 単 75号
	合 計				(0) 541	
	単 価				(0) 541	
	*** B 単 - 59号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩 A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力)、12m以内、20kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸)、0.0、0.0	(0.000) 1.000	ton	8,640	(0) 8,640	S 単 76号
	合 計				(0) 8,640	
	単 価				(0) 8,640	
	*** B 単 - 60号 ***					

中国四国農政局

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	瀬分団地暗渠排水 (その 3) 工事 (B 工区) (第 2 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬 (特殊)					
	ダンプトラック運搬 (特殊)					
	土砂, 4.0, 2.5km以下, 山0.80 (平0.60) m3, 無し, 良好		m3	1,081		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 2号 ***					
S01041	人力土工 (盛土 ・ 埋戻)					
	人力土工 (盛土 ・ 埋戻)					
	砂 ・ 砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ		m3	2,548		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 3号 ***					
S02111	トレンチャ					
	トレンチャ					
	加-ラ 35kw (48PS) 最大掘削深1.3m		供用日	27,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 4号 ***					
S02111	バックホ [加-ラ型 ・ 排対型 (2次)]					
	バックホ [加-ラ型 ・ 排対型 (2次)]					
	標準バックホ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)		時間	7,520		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 5号 ***					
S02115	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)					
			人	22,032		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 6号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	23,766		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 7号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	22,440		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,462		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 9号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	23,766		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 10号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	22,440		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 11号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,462		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 12号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管					
	陶管セラミックストライプ管 直管					
	105 L=0.6m,,		本	615		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 13号 ***					
S02116	単粒度碎石					
	単粒度碎石					
	, 5号 20 ~ 13mm,,		m3	6,350		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 14号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管					
	陶管セラミックストライプ管 直管					
	60 L=0.6m,,		本	361		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 15号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管					
	陶管セラミックストライプ管 直管					
	75 L=0.6m,,		本	371		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 16号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径65 長4.0m,,		本	1,270		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 17号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本	1,910		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 18号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 VU継手					
	陶管セラミックストライプ管 VU継手					
	60 × 75,,		本	722		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 19号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 T字管					
	陶管セラミックストライプ管 T字管					
	75,,		本	1,113		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 20号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	45 ° エルボ 100,,		個	327		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 21号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 両ソケット管					
	陶管セラミックストライプ管 両ソケット管					
	75,,		個	742		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 22号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手					

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	瀬分団地暗渠排水 (その 3) 工事 (B 工区) (第 2 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケット 125×100,., *** S 単 - 23号 ***		個	1,670		歩 A ・ 単 A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 11°1/4ベンド 100,., *** S 単 - 24号 ***		個	2,985		歩 A ・ 単 A
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100×75,., *** S 単 - 25号 ***		個	7,030		歩 A ・ 単 A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°大曲両Y 65,., *** S 単 - 26号 ***		個	520		歩 A ・ 単 A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 65,., *** S 単 - 27号 ***		個	204		歩 A ・ 単 A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S 単 - 28号 ***		m	1,249		歩 A ・ 単 A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S 単 - 29号 ***		m	1,089		歩 A ・ 単 A
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管 (定尺管),不整地運搬車加-う型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし		m	18		歩 A ・ 単 A
S10019	*** S 単 - 30号 *** 暗渠排水工 (小運搬(土管・陶管)) 暗渠排水工 (小運搬(土管・陶管)) 土管・陶管,不整地運搬車加-う型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし		ton	6,461		歩 A ・ 単 A
S10020	*** S 単 - 31号 *** 暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-う型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下, *** S 単 - 32号 ***		m3	940		歩 A ・ 単 A
S10031	暗渠排水工 (トレンチャ掘削) 暗渠排水工 (トレンチャ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 60mm *** S 単 - 33号 ***		m	713		歩 A ・ 単 A
S10031	暗渠排水工 (トレンチャ掘削) 暗渠排水工 (トレンチャ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 75mm *** S 単 - 34号 ***		m	957		歩 A ・ 単 A
S10031	暗渠排水工 (トレンチャ掘削) 暗渠排水工 (トレンチャ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管 (定尺管), 50～75mm *** S 単 - 35号 ***		m	515		歩 A ・ 単 A
S10031	暗渠排水工 (トレンチャ掘削) 暗渠排水工 (トレンチャ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管 (定尺管), 100mm *** S 単 - 36号 ***		m	727		歩 A ・ 単 A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	22		歩 A ・ 単 A
SA0101	*** S 単 - 37号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	305		歩 A ・ 単 A
SA0102	*** S 単 - 38号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S 単 - 39号 ***		m3	221.1		歩 A ・ 単 A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S 単 - 40号 ***		m3	936.6		歩 A ・ 単 A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, *** S 単 - 41号 ***		m3	1,833		歩 A ・ 単 A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S 単 - 42号 ***		m ²	369.3		歩 A ・ 単 A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S 単 - 43号 ***		m ²	418.3		歩 A ・ 単 A
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好 *** S単 - 44号 ***		m3	808		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない *** S単 - 45号 ***		m3	1,255		歩A・単A
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30～50m *** S単 - 46号 ***		ton	2,212		歩A・単A
S02111	ゴムクローラ式トラクタ ゴムクローラ式トラクタ *** S単 - 47号 ***		時間	9,264		歩A・単A
S02111	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) *** S単 - 48号 ***		供用日	7,520		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 49号 ***		人	18,462		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単 - 50号 ***		人	23,766		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単 - 51号 ***		人	22,440		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 52号 ***		人	18,462		歩A・単A
S02115	運転手(一般) 運転手(一般) *** S単 - 53号 ***		人	18,870		歩A・単A
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊) *** S単 - 54号 ***		人	22,032		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 バックホウ給油, *** S単 - 55号 ***		L	145		歩A・単A
S02116	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm, *** S単 - 56号 ***		m3	2,950		歩A・単A
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管 陶管セラミックストライプ管 直管 105 L=0.6m, *** S単 - 57号 ***		本	615		歩A・単A
S02116	単粒度砕石 単粒度砕石 ,5号 20～13mm, *** S単 - 58号 ***		m3	6,350		歩A・単A
S02116	排水路保護平板500型 排水路保護平板500型 1割勾配用, *** S単 - 59号 ***		枚	11,200		歩A・単A
S02116	無収縮モルタル 無収縮モルタル プレミックスタイプ, *** S単 - 60号 ***		m3	254,100		歩A・単A
S02116	排水路保護平板750型 排水路保護平板750型 1割勾配用, *** S単 - 61号 ***		枚	12,700		歩A・単A
S02116	建設廃材処分費 建設廃材処分費 廃プラスチック, *** S単 - 62号 ***		m3	7,500		歩A・単A
S02124	運転手(特殊) 運転手(特殊) *** S単 - 63号 ***		人	22,032		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 64号 ***		ton	176,628		歩A・単A
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 水路用L形ブロック機械据付工 1,000,80超え450以下,バックホウ(クレーン機能付),モルタル以外,モルタル以外,なし		個	4,813		歩A・単A

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水（その３）工事（B工区）（第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	*** S単 - 65号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	3,379		歩A・単A
S07021	*** S単 - 66号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,249		歩A・単A
S10032	*** S単 - 67号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m	649		歩A・単A
S10032	*** S単 - 68号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 60mm		m	760		歩A・単A
S10032	*** S単 - 69号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 75mm		m	855		歩A・単A
S10032	*** S単 - 70号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m	649		歩A・単A
S16001	*** S単 - 71号 *** レーザーレバ[直装式] レーザーレバ[直装式] 整地幅 6m級, , 運転 1 時間当たり算出		時間	8,230		歩A・単A
S16002	*** S単 - 72号 *** バックホウ[加圧型・排対型(2次)] バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外,運転 1 日当たり算出		日	11,280		歩A・単A
S16002	*** S単 - 73号 *** ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 2t積級,交替制補正対象外,運転 1 日当たり算出		日	7,121		歩A・単A
S16002	*** S単 - 74号 *** バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,交替制補正対象外,運転 1 日当たり算出		日	16,650		歩A・単A
S18054	*** S単 - 75号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,14,1,なし		m ²	541		歩A・単A
S19003	*** S単 - 76号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸), , 0.0,0.0		ton	8,640		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 77号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -		m3	1,063		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 78号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	221.1		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 79号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -, -		m3	1,833		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 80号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	265.7		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 81号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下		m3	1,676		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 82号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	234.2		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 83号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	369.3		歩A・単A

中国四国農政局

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,2.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	2.5km以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 4t積級	0.370	供用日	8,310	3,075	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.370	供用日	261	97	
P34029	軽油 バレル給油	11.000	L	145	1,595	
R01022	運転手(一般)	0.320	人	18,870	6,038	
	合 計				10,805	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,081	
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	18,462	25,478	
	合 計				25,478	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,548	
	*** S単 - 3号 ***					
S02111	トレンチャ		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	トレンチャ 如-ラ 35kw (48PS) 最大掘削深1.3m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	如-ラ 35kw (48PS) 最大掘削深1.3m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	27,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96004	トレンチャ 如-ラ 35kw (48PS) 最大掘削深1.3m	1.000	供用日	27,000	27,000	
	合 計				27,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				27,000	
	*** S単 - 4号 ***					
S02111	バックホ[如-ラ型・排対型(2次)]		時間		1,000	歩A 当たり算出
	バックホ[如-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M02041		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,520円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホ[如-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	時間	7,520	7,520	
	合 計				7,520	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,520	
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,032	22,032	
	合 計				22,032	算出数量 1.000 人
	単 価				22,032	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	23,766	23,766	
	合 計				23,766	算出数量 1.000 人
	単 価				23,766	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合 計				22,440	算出数量 1.000 人
	単 価				22,440	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	
	合 計				18,462	算出数量 1.000 人
	単 価				18,462	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	23,766	23,766	
	合 計				23,766	算出数量 1.000 人
	単 価				23,766	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合 計				22,440	算出数量 1.000 人
	単 価				22,440	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	
	合 計				18,462	算出数量 1.000 人
	単 価				18,462	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックストライプ管 直管 105 L=0.6m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	陶管セラミックストライプ管 直管 105 L=0.6m	1.000	本	615	615	
	合 計				615	算出数量 1.000 各単位
	単 価				615	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 5号 20～13mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03103	単粒度砕石 5号 20～13mm	1.000	m3	6,350	6,350	
	合 計				6,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,350	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックストライプ管 直管 60 L=0.6m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96003	陶管セラミックストライプ管 直管 60 L=0.6m	1.000	本	361	361	
	合 計				361	算出数量 1.000 各単位
	単 価				361	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	陶管セラミックスストライプ管 直管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックスストライプ管 直管 75 L=0.6m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96002	陶管セラミックスストライプ管 直管 75 L=0.6m	1,000	本		371	
	合 計				371	算出数量 1,000 各単位
	単 価				371	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	1,000	本		1,270	
	合 計				1,270	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,270	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1,000	本		1,910	
	合 計				1,910	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,910	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	陶管セラミックスストライプ管 VU継手		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックスストライプ管 VU継手 60×75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96005	陶管セラミックスストライプ管 VU継手 60×75	1,000	本		722	
	合 計				722	算出数量 1,000 各単位
	単 価				722	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	陶管セラミックスストライプ管 T字管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックスストライプ管 T字管 75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	陶管セラミックスストライプ管 T字管 75	1,000	本		1,113	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,113	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,113	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°エルボ 100,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96021	硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°エルボ 100	1.000	個		327	
	合 計				327	算出数量 1.000 各単位
	単 価				327	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 両ソケット管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックストライプ管 両ソケット管 75,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96025	陶管セラミックストライプ管 両ソケット管 75	1.000	個		742	
	合 計				742	算出数量 1.000 各単位
	単 価				742	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケット 125×100,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96027	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケット 125×100	1.000	個		1,670	
	合 計				1,670	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,670	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 11°1/4ベンド 100,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96028	硬質ポリ塩化ビニル管継手 11°1/4ベンド 100	1.000	個		2,985	
	合 計				2,985	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,985	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100×75,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100×75	1.000	個	7,030	7,030	
	合 計				7,030	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,030	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°大曲両Y 65, ,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96031	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°大曲両Y 65	1.000	個	520	520	
	合 計				520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				520	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 65, ,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 65	1.000	個	204	204	
	合 計				204	算出数量 1.000 各単位
	単 価				204	
	*** S単 - 27号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	1,910	4,660	
Y00004	雑材料費	0.020		4,660	93	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	23,766	1,901	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,440	2,693	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,462	3,139	
	合 計				12,486	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,249	
	*** S単 - 28号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 65mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 65mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	2.440	本	1,270	3,099	
Y00004	雑材料費	0.020		3,099	62	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	23,766	1,901	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,440	2,693	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,462	3,139	
	合 計				10,894	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,089	
	*** S単 - 29号 ***					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分 5)長期割引単価区分（賃料機械）	機械 暗渠排水管（定尺管） 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t 50mを超え100m以下 なし				
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型（～2次）] 積載質量 2.0t	1.550	日	7,700	11,935	
P34029	軽油 バッド-Ⅱ給油	14.000	L	145	2,030	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,032	22,032	
R01003	普通作業員 積卸し	1.320	人	18,462	24,370	
	合 計				60,367	算出数量 3,310.000 m
	単 価		m		18	
	*** S単 - 30号 ***					
S10019	暗渠排水工（小運搬(土管・陶管)）		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(土管・陶管)） 土管・陶管,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分 4)長期割引単価区分（賃料機械）	土管・陶管 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t 50mを超え100m以下 なし				
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型（～2次）] 積載質量 2.0t	1.550	日	7,700	11,935	
P34029	軽油 バッド-Ⅱ給油	14.000	L	145	2,030	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,032	22,032	
R01003	普通作業員 積卸し	0.360	人	18,462	6,646	
	合 計				42,643	算出数量 6.600 ton
	単 価		ton		6,461	
	*** S単 - 31号 ***					
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分	砕石 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t 50mを超え100m以下				
M27963	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油 バッド-Ⅱ給油	20.000	L	145	2,900	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,032	22,032	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				30,915	算出数量 32.900 m3
	単 価		m3		940	
	*** S単 - 32号 ***					
S10031	暗渠排水工（トレンチャ掘削）		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（トレンチャ掘削） 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 60mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深（m）	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	土管・陶管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分（mm）	60mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35652	トンチャ[自走式・普通型] ｸｰﾗ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	0.610	供用日	27,000	16,470	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	13.000	L	145	1,885	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	7,520	7,520	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	20.000	L	145	2,900	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,032	22,032	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	23,766	9,506	
R01002	特殊作業員	0.400	人	22,440	8,976	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	
	合 計				106,213	算出数量 149.000 m
	単 価		m		713	
	*** S単 - 33号 ***					
S10031	暗渠排水工（トレンチャ掘削）		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（トレンチャ掘削） 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深（m）	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	土管・陶管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分（mm）	75mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35652	トンチャ[自走式・普通型] ｸｰﾗ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	0.610	供用日	27,000	16,470	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	13.000	L	145	1,885	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	7,520	7,520	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	20.000	L	145	2,900	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,032	22,032	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	23,766	9,506	
R01002	特殊作業員	0.400	人	22,440	8,976	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	
	合 計				106,213	算出数量 111.000 m
	単 価		m		957	
	*** S単 - 34号 ***					
S10031	暗渠排水工（トレンチャ掘削）		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（トレンチャ掘削） 0.5 h 0.7m,暗渠排水管（定尺管）, 50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深（m）	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管（定尺管）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分（mm）	50～75mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35652	トンチャ[自走式・普通型] ｸｰﾗ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	0.610	供用日	27,000	16,470	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	13.000	L	145	1,885	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	7,520	7,520	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	20.000	L	145	2,900	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	22,032	22,032	
R01001	土木一般世話役					
		0.300	人	23,766	7,130	
R01002	特殊作業員					
		0.500	人	22,440	11,220	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	18,462	18,462	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	18,462	18,462	
	合 計				106,081	算出数量 206.000 m
	単 価		m		515	
	*** S単 - 35号 ***					
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35652	ﾄﾝﾅﾘ[自走式・普通型]					
	ｸﾚｰ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	0.610	供用日	27,000	16,470	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	13.000	L	145	1,885	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	7,520	7,520	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	20.000	L	145	2,900	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	22,032	22,032	
R01001	土木一般世話役					
		0.300	人	23,766	7,130	
R01002	特殊作業員					
		0.500	人	22,440	11,220	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	18,462	18,462	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	18,462	18,462	
	合 計				106,081	算出数量 146.000 m
	単 価		m		727	
	*** S単 - 36号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35062	農用ﾄﾗｸ[乗用・ﾁｰﾙ型]					
	四輪駆動 22kW級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	0.800	L	145	116	
R01022	運転手（一般）					
		0.060	人	18,870	1,132	
Y00004	諸雑費 14%					
		0.140		1,924	269	
	合 計				2,193	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		22	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ﾌﾞﾗｯｸ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		305	
	*** S単 - 38号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		221.1	
	*** S単 - 39号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		936.6	
	*** S単 - 40号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		1,833	
	*** S単 - 41号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		369.3	
	*** S単 - 42号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		418.3	
	*** S 単 - 43号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分 5)DID区間 6)路面条件	1.0km以下 山0.45(平0.35)m3 無し 良好		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級		0.280 供用日	8,310	2,327	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積		0.280 供用日	261	73	
P34029	軽油 バトール給油		7.900 L	145	1,146	
R01022	運転手 (一般)		0.240 人	18,870	4,529	
	合 計				8,075	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		808	
	*** S 単 - 44号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員		0.680 人	18,462	12,554	
	合 計				12,554	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,255	
	*** S 単 - 45号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	30～50m コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員		0.790 人	22,440	17,728	
R01003	普通作業員		1.300 人	18,462	24,001	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊		2.100 供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バトール給油		30.000 L	145	4,350	
R01021	運転手 (特殊)		1.000 人	22,032	22,032	
	合 計				92,681	算出数量 41.900 ton
	単 価		ton		2,212	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 46号 ***					
S02111	ゴムクローラ式トラクタ		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴムクローラ式トラクタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	9,264円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	ゴムクローラ式トラクタ 9t、184kw	1.000	時間	9,264	9,264	
	合 計				9,264	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,264	
	*** S 単 - 47号 ***					
S02111	バ ック[加-型・排対型(2次)]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バ ック[加-型・排対型(2次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード	M96002				
	2)機械器具規格	標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,520円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	バ ック[加-型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	7,520	7,520	
	合 計				7,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,520	
	*** S 単 - 48号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	
	合 計				18,462	算出数量 1.000 人
	単 価				18,462	
	*** S 単 - 49号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	23,766	23,766	
	合 計				23,766	算出数量 1.000 人
	単 価				23,766	
	*** S 単 - 50号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合 計				22,440	算出数量 1.000 人

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水 (その 3) 工事 (B 工区) (第 2 回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				22,440	
	*** S 単 - 51号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	18,462	18,462	
	合 計				18,462	算出数量 1,000 人
	単 価				18,462	
	*** S 単 - 52号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	運転手 (一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01022	運転手 (一般)	1,000	人	18,870	18,870	
	合 計				18,870	算出数量 1,000 人
	単 価				18,870	
	*** S 単 - 53号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	22,032	22,032	
	合 計				22,032	算出数量 1,000 人
	単 価				22,032	
	*** S 単 - 54号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	軽油 JIS-B 給油 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 JIS-B 給油	1,000	L	145	145	
	合 計				145	算出数量 1,000 各単位
	単 価				145	
	*** S 単 - 55号 ***					
S02116	再生クラッシャー		m3		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	再生クラッシャー ,RC-40 40 ~ 0mm ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (J コード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水 (その 3) 工事 (B 工区) (第 2 回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,950	2,950	
	合 計				2,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,950	
	*** S 単 - 56号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管 105 L=0.6m, ,		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (P コード) P96001		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
P96001	陶管セラミックストライプ管 直管 105 L=0.6m	1.000	本	615	615	
	合 計				615	算出数量 1.000 各単位
	単 価				615	
	*** S 単 - 57号 ***					
S02116	単粒度砕石 5号 20～13mm, ,		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (J コード) J03103		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
J03103	単粒度砕石 5号 20～13mm	1.000	m3	6,350	6,350	
	合 計				6,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,350	
	*** S 単 - 58号 ***					
S02116	排水路保護平板500型 1割勾配用, ,		枚		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (P コード) P96008		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
P96008	排水路保護平板500型 1割勾配用	1.000	枚	11,200	11,200	
	合 計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,200	
	*** S 単 - 59号 ***					
S02116	無収縮モルタル ブレミックスタイプ, ,		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (P コード) P96038		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
P96038	無収縮モルタル ブレミックスタイプ	1.000	m3	254,100	254,100	
	合 計				254,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				254,100	
	*** S 単 - 60号 ***					
S02116	排水路保護平板750型 1 割勾配用, ,		枚		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96015		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
P96015	排水路保護平板750型 1 割勾配用	1.000	枚	12,700	12,700	
	合 計				12,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,700	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	建設廃材処分費 建設廃材処分費 廃プラスチック		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96023		時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
P96023	建設廃材処分費 廃プラスチック	1.000	m3	7,500	7,500	
	合 計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,500	
	*** S単 - 62号 ***					
S02124	運転手（特殊） 運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手（特殊） 基（A2）		時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,032	22,032	
	合 計				22,032	算出数量 1.000 人
	単 価		人		22,032	
	*** S単 - 63号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物（切梁無し）, 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D10 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物（切梁無し） 10%未満		時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
P18245	異形棒鋼 SD295 D10	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋（一般構造物）	1.150	ton	58,650	67,448	
	合 計				176,628	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		176,628	
	*** S単 - 64号 ***					
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 水路用L形ブロック機械据付工 1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸｸﾚﾝ(ｸﾚﾝ機能付),モルタル以外,モルタル 以外,,なし		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個) 2)製品長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械	0円 1,000 80超え450以下 ﾊﾞｯｸｸﾚﾝ(ｸﾚﾝ機能付)		時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)接合種別					
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)					
	7)据付調整材種別					
	9)長期割引単価区分(賃料機械)					
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック					
	80超え450以下	30.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	23,766	23,766	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	22,440	22,440	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	18,462	36,924	
Y00005	接合費					
		30.000		0	0	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	山0.8(平0.6)2.9t	1.350	日	18,200	24,570	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	101.000	L	145	14,645	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	22,032	22,032	
	合 計				144,377	算出数量 30.000 個
	単 価		個		4,813	
	*** S単 - 65号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分					
	3)規格					
	4)規格					
	5)時間的制約					
	6)L=1000を使用					
	7)L=4000を使用					
	8)法面小段面					
	9)法面縦排水					
	10)再利用撤去の有無					
	11)基礎碎石の施工有り					
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無					
	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,379	3,379	
	合 計				3,379	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,379	
	*** S単 - 66号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)形状区分					
	4)管長区分					
	5)接合箇所					
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	1,910	4,660	
Y00004	雑材料費					
		0.020		4,660	93	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	23,766	1,901	
R01002	特殊作業員					
		0.120	人	22,440	2,693	
R01003	普通作業員					
		0.170	人	18,462	3,139	
	合 計				12,486	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,249	
	*** S単 - 67号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(ｍ) 2)排水管の種類 3)口径区分(ｍｍ)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
MO2041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	34.000	L	145	4,930	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,032	22,032	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	23,766	7,130	
R01002	特殊作業員	0.500	人	22,440	11,220	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	
	合 計				94,719	算出数量 146.000 m
	単 価		m		649	
	*** S単 - 68号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 60mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(ｍ) 2)排水管の種類 3)口径区分(ｍｍ)	0.5 h 0.7m 土管・陶管 60mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
MO2041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	34.000	L	145	4,930	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,032	22,032	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	23,766	9,506	
R01002	特殊作業員	0.400	人	22,440	8,976	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,462	36,924	
	合 計				113,313	算出数量 149.000 m
	単 価		m		760	
	*** S単 - 69号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(ｍ) 2)排水管の種類 3)口径区分(ｍｍ)	0.5 h 0.7m 土管・陶管 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
MO2041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	34.000	L	145	4,930	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,032	22,032	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	23,766	9,506	
R01002	特殊作業員	0.400	人	22,440	8,976	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	
	合 計				94,851	算出数量 111.000 m
	単 価		m		855	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 70号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	145	4,930	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,032	22,032	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	23,766	7,130	
R01002	特殊作業員	0.500	人	22,440	11,220	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	
	合 計				94,719	算出数量 146.000 m
	単 価		m		649	
	*** S単 - 71号 ***					
S16001	レーザーレール[直装式]		時間		1,000	歩A 当たり算出
	レーザーレール[直装式] 整地幅 6m級,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	M35342 M35342		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 6.1時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	2.43				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M35342	レーザーレール[直装式] 整地幅 6m級	1.000	時間	8,230	8,230	
	合 計				8,230	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		8,230	
Y00001	単位					
	*** S単 - 72号 ***					
S16002	バックホウ[加圧型・排対型(2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M02041 運転1日当たり算出 0.0 1.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02041	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,520	11,280	
P34029	軽油 バックホウ給油	0.000	L	145	0	
	合 計				11,280	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		11,280	
Y00001	単位					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 73号 ***					
S16002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 2t積級、交替制補正対象外、運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	MO3001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
MO3001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 2t積級	1.290	供用日	5,520	7,121	
P34029	軽油 バトリル給油	0.000	L	145	0	
	合 計				7,121	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		7,121	
Y00001	単位					
	*** S単 - 74号 ***					
S16002	バックホ[クレーン機能付き・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t、交替制補正 対象外、運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	MO2096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
MO2096	バックホ[クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.500	供用日	11,100	16,650	
P34029	軽油 バトリル給油	0.000	L	145	0	
	合 計				16,650	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		16,650	
Y00001	単位					
	*** S単 - 75号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,14,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)供用日数	14		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	130	130,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	22,440	65,076	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,462	53,540	
F08063	バックホ[クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,200	60,242	
P34029	軽油 バトリル給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	22,032	63,893	
	合 計				540,776	算出数量 1,000,000 m ²

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水 (その 3) 工事 (B 工区) (第 2 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		541	
	*** S 単 - 76号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1,000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,640	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		8,640	
	*** S 単 - 77号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単 価		m3		1,063	
	*** S 単 - 78号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		221.1	
	*** S 単 - 79号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,833	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 80号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		265.7	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		1,676	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		234.2	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		369.3	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ｾｰﾑ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00002	水位制御器設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.013	人	23,766	309	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.018	人	22,440	404	S単 10号
S02115	普通作業員	0.027	人	18,462	498	S単 11号
	合 計				1,211	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,211	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00005	暗渠排水工（トレンチャ掘削）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02111	陶管 105 トレンチャ 加-ラ 35kw（48PS）最大掘削深1.3m	0.610	供用日	27,000	16,470	S単 3号
P34029	軽油 バ-ド-ll給油	13.000	L	145	1,885	
S02111	バ-ッホリ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ-ッホ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	時間	7,520	7,520	S単 4号
P34029	軽油 バ-ド-ll給油	20.000	L	145	2,900	
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	22,032	22,032	S単 5号
S02115	土木一般世話役	0.400	人	23,766	9,506	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.400	人	22,440	8,976	S単 7号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	S単 8号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	S単 8号
	合 計				106,213	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,062	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00001	暗渠排水工（バックホウ掘削）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02111	陶管 105 バ-ッホリ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ-ッホ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	S単 47号
S02116	軽油 バ-ド-ll給油	34.000	L	145	4,930	S単 54号
S02124	運転手（特殊）	1.000	人	22,032	22,032	S単 62号
S02115	土木一般世話役	0.400	人	23,766	9,506	S単 49号
S02115	特殊作業員	0.400	人	22,440	8,976	S単 50号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,462	18,462	S単 48号
	合 計				76,389	算出数量 100.000 m
	単 価		m		764	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00003	無収縮モルタル練り合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.970	人	18,462	17,908	S単 51号
Y00004	諸雑費 9%	0.090		17,908	1,612	
	合 計				19,520	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		19,520	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地暗渠排水（その3）工事（B工区）（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 5号 ***					
T00006	仕上げ整地（ 工法）		ha		1.000	歩A 当たり算出
	浜ノ場西1-2					
C00003	ゴムクローラ式トラクタ 9ton、184kw	14.100	時間	17,870	251,967	C単 1号
S16001	レザ`レバ`ヲ[直装式] 整地幅 6m級,,運転 1 時間当たり算出	14.100	時間	8,230	116,043	S単 71号
	合 計				368,010	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		368,010	
	*** T単 - 6号 ***					
T00007	仕上げ整地（ 工法）		ha		1.000	歩A 当たり算出
	浜ノ場西2-3他					
C00003	ゴムクローラ式トラクタ 9ton、184kw	14.160	時間	17,870	253,039	C単 1号
S16001	レザ`レバ`ヲ[直装式] 整地幅 6m級,,運転 1 時間当たり算出	14.160	時間	8,230	116,537	S単 71号
	合 計				369,576	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		369,576	
	*** T単 - 7号 ***					
T00008	仕上げ整地（ -1工法）		ha		1.000	歩A 当たり算出
	浜ノ場西1-2					
C00003	ゴムクローラ式トラクタ 9ton、184kw	18.400	時間	17,870	328,808	C単 1号
S16001	レザ`レバ`ヲ[直装式] 整地幅 6m級,,運転 1 時間当たり算出	18.400	時間	8,230	151,432	S単 71号
	合 計				480,240	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		480,240	
	*** T単 - 8号 ***					
T00010	補助労務（ 工法）		ha		1.000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.500	人	18,462	27,693	S単 48号
S02115	土木一般世話役	0.300	人	23,766	7,130	S単 49号
	合 計				34,823	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		34,823	
	*** T単 - 9号 ***					
T00011	補助労務（ -1工法）		ha		1.000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.500	人	18,462	27,693	S単 48号
S02115	土木一般世話役	0.300	人	23,766	7,130	S単 49号
	合 計				34,823	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		34,823	

中国四国農政局