

【工事】

事業名	宍道湖西岸農地整備事業	表彰理由
工事名	灘分団地区画整理（浜ノ場西1工区その2）工事	<p>本工事は、2つの離れたエリアの区画整理を行うもの。整地工においては、運土量削減型整地工法を採用し、工事の実施に当たっては、それぞれの現況の区画形状、土質、地下水の状況等、現場条件を的確に把握し、適期に適切な施工を行い、所定の出来形及び品質を確保した。特に、高い地下水位や軟弱地盤といった厳しい施工条件であったが、安全かつ適切に施工がなされた。</p> <p>また、地域にとって重労働となっている既設水路の泥上げを行う、宍道湖の水環境改善を目的としたヨシ刈り取りボランティア活動に参加するなど、地域に貢献しつつ、営農者と十分なコミュニケーションを図りながら円滑に実施するとともに、事故なく工期内に工事を完了させた。</p> <p>なお、工事の実施に当たっては、工程に与える現場の条件を的確に把握した工程計画を策定し、適期に適切な工程管理を行い、週休2日（月毎の週休2日）を確保した。</p> <p>以上のとおり、本工事はその成果が特に優秀で、他の模範となるものであるため、優良工事として表彰する。</p> <p>※運土量削減型整地工法とは、段差の小さい水田で、レーザー制御機器付ブラウにより、表土と心土を反転し、反転した心土をレーザー制御機器付レベラーにより運土・整地を行うもの。</p>
実施場所	島根県出雲市灘分町地内	
工事の概要		
受注者	大福工業（株）	
契約額	90,970千円（税込）	
工期	令和6年9月9日～令和7年3月25日	
<p>国営宍道湖西岸農地整備事業計画に基づき、灘分団地の区画整理工事を行うものである。</p> <p>(1) 浜ノ場西1工区 A=7.27ha (2) 小島西2工区 A=0.94ha</p>		

実施状況等

<現地調査状況：高い地下水位>



<現地調査状況：水はけの悪い箇所>



<施工前の水切り状況>



<表土と心土の反転状況>

