



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

宍道湖西岸農地整備事業

布崎団地区画整理（4工区その2）工事

積算書

（第2回変更）

第3回変更に係る積算書

中国四国農政局
宍道湖西岸農地整備事業所

事業名 穴道湖西岸農地整備事業				
工事名 布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事				
項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(141,400,000)	
			224,140,000	
・工事原価			(121,195,000)	
			193,802,000	
純工事費			(90,466,000)	
			146,142,000	
・直接工事費			(80,791,000)	
			128,110,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(")		(72,654,000)	
	1.000	式	115,239,000	
・・・直接工事費(仮設工)	(")		(8,137,000)	
	1.000	式	12,871,000	
・間接工事費			(40,404,000)	
			65,692,000	
・・・共通仮設費			(9,675,000)	
			18,032,000	
・・・事業損失防止施設費	(")		(0)	
	1.000	式	2,003,000	
・・・運搬費~営繕費等				
			(8,078,000)	
			12,142,000	
・・・運搬費	(")		(1,001,000)	
	1.000	式	2,335,000	
・・・準備費	(")		(0)	
	1.000	式	368,000	
・・・安全費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・役務費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・技術管理費	(")		(0)	
	1.000	式	365,000	
・・・営繕費等	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			(596,000)	
			819,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
			(596,000)	
			819,000	
・・・現場環境改善費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費			(30,729,000)	
			47,660,000	
・・・現場管理費(率計上)				
			(30,729,000)	
			47,660,000	
・・・現場管理費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(20,166,000)	
			30,294,000	
・一括計上価格	(")		(39,000)	
	1.000	式	52,000	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(66,000)	
			16,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業	
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)	
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事		
運搬費-営繕費等		
B x C x D		12,142,000
B = 今回対象金額		130,113,000
C = C 1 / C 2		
C 1 = 変更前の合意金額		8,078,000
C 2 = 変更前の対象金額		80,791,000
D = D 1 / D 2		
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		9.38%
D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値		10.05%
現場環境改善費(率計上)		
B x C x D		819,000
B = 今回対象金額		128,094,000
C = C 1 / C 2		
C 1 = 変更前の合意金額		596,000
C 2 = 変更前の対象金額		80,725,000
D = D 1 / D 2		
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		0.65%
D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値		0.75%
現場管理費(率計上)		
B' x C x D		47,660,000
B' = 今回対象金額		146,142,000
B = 率算定対象金額		146,205,000
C = C 1 / C 2		
C 1 = 変更前の合意金額		30,729,000
C 2 = 変更前の対象金額		90,466,000
D = D 1 / D 2		
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		32.72%
D 2 = C 2'を積算基準書の率式に代入した値		34.08%
C 2' = 変更前の率算定対象金額		90,507,000
一般管理費等		
B x C x D		30,294,000
B = 今回対象金額		193,802,000
C = C 1 / C 2		
C 1 = 変更前の合意金額		20,166,000
C 2 = 変更前の対象金額		121,195,000
D = D 1 / D 2		
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		15.67%
D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値		16.68%

事業名 穴道湖西岸農地整備事業							
工事名 布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)							
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事							
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考		
直接工事費(仮設工を除く)				(72,654,000)			
・整地工				115,239,000			
・・整地工	1.000	式		(26,553,000)			
	1.000	式		30,719,000			
000001 運土量削減型整地工法 -2工法	(4.220)		(")	(6,239,287)	歩A・単A [単価B]		
	0.000	ha	1,478,504	0	B単 1号		
000067 運土量削減型整地工法 -2工法	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]		
	4.210	ha	1,478,503	6,224,498	B単 67号		
000002 基盤土運搬 整成ヤード~区画整理ほ場	(16,800.000)		(")	(16,212,000)	歩A・単A [単価B]		
	20,300.000	m3	965	19,589,500	B単 2号		
000003 基盤土敷均し	(16,800.000)		(")	(3,074,400)	歩A・単A [単価B]		
	20,300.000	m3	183	3,714,900	B単 3号		
合 計				(25,525,687)			
				29,528,898			
・・整形仕上げ工	1.000	式		(373,000)			
				334,000			
B10013 畦畔整形工	(730.0)		(")	(373,030)	歩A・単A [単価B]		
	0.000	m ²	511	0	B単 4号		
B10013 畦畔整形工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]		
	730.0	m ²	457	333,610	B単 68号		
合 計				(373,030)			
				333,610			
・・進入路工	1.000	式		(")			
				11,000			
000005 進入路工 -1型	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]		
	8.000	箇所	1,334	10,672	B単 5号		
合 計				(")			
				10,672			
・・付帯工	1.000	式		(428,000)			
				588,000			
000006 田面落水口 B型	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]		
	21.000	箇所	19,149	402,129	B単 6号		
000069 落水口排水管 B型 畦畔横断部 VU 150	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]		
	21.000	箇所	7,586	159,306	B単 69号		
000007 硬貨ポリ塩化ビニル管継手 DV継手 150 45°エルボ	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]		
	21.000	個	1,243	26,103	B単 7号		
合 計				(428,232)			
				587,538			
・・構造物取壊し工	1.000	式		(215,000)			
				257,000			
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	(5.3)		(")	(37,291)	歩A・単A [単価B]		
	4.4	m3	7,036	30,958	B単 8号		
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート	(8.5)		(")	(119,179)	歩A・単A [単価B]		
	11.200	m3	14,021	157,035	B単 9号		
000010 現場内小運搬 既設排水路撤去	(8.500)		(")	(4,556)	歩A・単A [単価B]		
	11.200	m3	536	6,003	B単 10号		
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート	(5.3)		(")	(14,003)	歩A・単A [単価B]		
	4.4	m3	2,642	11,625	B単 11号		
BA0201 殻運搬 鉄筋コンクリート	(8.5)		(")	(27,761)	歩A・単A [単価B]		
	11.200	m3	3,266	36,579	B単 12号		
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート	(5.3)		(")	(4,219)	歩A・単A [単価B]		
	4.4	m3	796	3,502	B単 13号		
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート	(8.5)		(")	(8,220)	歩A・単A [単価B]		
	11.200	m3	967	10,830	B単 14号		
合 計				(215,229)			
				256,532			
・排水路工	1.000	式		(12,620,000)			
				12,810,000			
・・作業土工	1.000	式		(1,155,000)			
				1,099,000			
BA0103 床掘り	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]		
	490	m3	288	141,120	B単 15号		
000016 埋戻し 排水路 B<1m	(390.000)		(")	(919,230)	歩A・単A [単価B]		
	370.000	m3	2,357	872,090	B単 16号		
000017 埋戻し 接続機 1.0 B 2.5m	(20.000)		(")	(19,140)	歩A・単A [単価B]		
	10.000	m3	957	9,570	B単 17号		
BA0108 基面整正	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]		
	200	m ²	379	75,800	B単 18号		
合 計				(1,155,290)			
				1,098,580			
・・整形仕上げ工 盛土法面	1.000	式		(88,000)			
				84,000			

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事 (第 2 回変更)		

工事別工事名: 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0109 法面整形 盛土法面	(210) 200		(") 421	(88,410) 84,200	歩A・単A [単価B] B単 19号
合 計				(88,410) 84,200	
・・排水路工 大型フリーウム	1.000	式		(6,888,000) 6,802,000	
000020 鉄筋コンクリート大型フリーウム B500×H700 (浮力対策防止型)	(163.900) 163.800		(") 21,393	(3,506,313) 3,504,173	歩A・単A [単価B] B単 20号
000021 鉄筋コンクリート大型フリーウム B400×H700 (浮力対策防止型)	(99.500) 96.100		(") 19,668	(1,956,966) 1,890,095	歩A・単A [単価B] B単 21号
000022 排水材設置工	(526.000) 520.000		(") 2,708	(1,424,408) 1,408,160	歩A・単A [単価B] B単 22号
合 計				(6,887,687) 6,802,428	
・・道路横断工 沖ノ島東北川線	1.000	式		(1,899,000) 1,593,000	
000023 接続樹 1500×1500×1600	(2.000) 0.000		(") 276,516	(553,032) 0	歩A・単A [単価B] B単 23号
000070 接続樹 1500×1500×1600	(0.000) 2.000		(0) 275,599	(0) 551,198	歩A・単A [単価B] B単 70号
000024 重圧管 種 1100	(8.000) 0.000		(") 165,299	(1,322,392) 0	歩A・単A [単価B] B単 24号
000071 ボックスカルバート B800×H900	(0.000) 8.000		(0) 118,009	(0) 944,072	歩A・単A [単価B] B単 71号
000025 舗装版切断 アスファルト舗装 t=15cm以下	(") 6.000		(") 611	(") 3,666	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 舗装版破砕 アスファルト舗装 t=15cm以下	(12.000) 45.000		(") 195	(2,340) 8,775	歩A・単A [単価B] B単 26号
BA0201 殻運搬 アスファルト殻	(0.5) 1.8		(") 4,464	(2,232) 8,035	歩A・単A [単価B] B単 27号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト殻	(0.5) 1.8		(") 1,136	(568) 2,045	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 舗装復旧 道路横断箇所	(12.000) 0.000		(") 1,191	(14,292) 0	歩A・単A [単価B] B単 29号
000072 舗装復旧 道路横断箇所	(0.000) 45.000		(0) 1,682	(0) 75,690	歩A・単A [単価B] B単 72号
合 計				(1,898,522) 1,593,481	
・・河川放流工 4号河川放流工	1.000	式		(") 2,590,000	
000030 床掘	(") 60.000		(") 265	(") 15,900	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 埋戻	(") 38.000		(") 2,035	(") 77,330	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 基面整正	(") 20.000		(") 379	(") 7,580	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 重圧管 種 1100	(") 8.000		(") 165,299	(") 1,322,392	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 接続樹 1500×1500×1600	(") 1.000		(") 259,279	(") 259,279	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 ステップ B=200 樹脂製被覆 19mm	(") 5.000		(") 2,292	(") 11,460	歩A・単A [単価B] B単 35号
000036 放流口 24-12-25 BB	(") 1.000		(") 348,840	(") 348,840	歩A・単A [単価B] B単 36号
000037 角落し H150、W=1460、t=45	(") 1.000		(") 215,392	(") 215,392	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 護岸工 ブロックマット t=55mm	(") 17.000		(") 9,443	(") 160,531	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 繊維製かごマット PE 6mm、網目40mm、L=2000×H500	(") 6.000		(") 28,489	(") 170,934	歩A・単A [単価B] B単 39号
合 計				(") 2,589,638	
・・既設排水路埋戻し	1.000	式		(0) 478,000	
000073 既設排水路埋戻し	(0.000) 1.000		(0) 477,807	(0) 477,807	歩A・単A [金額B] B単 73号
合 計				(0) 477,807	
・・構造物取壊し工 既設コルゲート管撤去	1.000	式		(0) 164,000	
000074 既設排水管撤去工	(0.000) 30.000		(0) 5,461	(0) 163,830	歩A・単A [単価B] B単 74号
合 計				(0) 163,830	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事 (第 2 回変更)		

工事別工事名: 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・道路工				(1,171,000)	
	1.000	式		3,583,000	
・掘削工 表土剥ぎ				(")	
BA0101 掘削	1.000	式		31,000	
	(100)		(")	(30,800)	歩A・単A [単価B]
	101	m3	308	31,108	B単 40号
合計				(30,800)	
				31,108	
・路床盛土工				(740,000)	
	1.000	式		2,635,000	
000041 路肩盛土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	7.000	m3	3,154	22,078	B単 41号
000042 路床盛土	(500.000)		(")	(717,500)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	1,435	0	B単 42号
000075 路床盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	470.000	m3	5,560	2,613,200	B単 75号
合計				(739,578)	
				2,635,278	
・整形仕上げ工				(")	
	1.000	式		55,000	
BA0109 法面整形 盛土法面	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	130	m ²	421	54,730	B単 43号
合計				(")	
				54,730	
・舗装工				(345,000)	
	1.000	式		329,000	
000044 下層路盤 (車道・路肩部) 再生クラッシュランRC-40 t=12cm	(474.000)		(")	(344,598)	歩A・単A [単価B]
	452.000	m ²	727	328,604	B単 44号
合計				(344,598)	
				328,604	
・用水路横断工 敷鉄板				(0)	
	1.000	式		533,000	
000076 敷鉄板 t=22mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	6.000	枚	88,841	533,046	B単 76号
合計				(0)	
				533,046	
・整成工				(32,310,000)	
	1.000	式		68,127,000	
・整成工				(32,310,000)	
	1.000	式		56,887,000	
000045 整成工	(18,000.000)		(")	(32,148,000)	歩A・単A [単価B]
	21,900.000	m3	1,786	39,113,400	B単 45号
000046 振動ふるい機設置・撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	台	99,274	99,274	B単 46号
000077 筆外運土 基盤土仮置場 (E20) ~ 振動ふるい機 (E17)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	10,800.000	m3	794	8,575,200	B単 77号
000078 筆外運土 基盤土仮置場 (E17) ~ 振動ふるい機 (E17)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	11,100.000	m3	794	8,813,400	B単 78号
000047 整成残渣処分 枝葉	(10.000)		(")	(62,400)	歩A・単A [単価B]
	0.000	空m3	6,240	0	B単 47号
000079 整成残渣処分 建設発生土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	83.000	m3	3,442	285,686	B単 79号
合計				(32,309,674)	
				56,886,960	
・整成工				(0)	
	1.000	式		11,240,000	
000080 整成工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4,000.000	m3	1,786	7,144,000	B単 80号
000081 浚渫砂運搬 斐伊川河川敷内土取場 ~ 基盤土仮置場	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4,000.000	m3	1,024	4,096,000	B単 81号
合計				(0)	
				11,240,000	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事 (第 2 回変更)		

工事別工事名: 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(8,137,000)	
				12,871,000	
・仮設工				(8,137,000)	
	1.000	式		12,871,000	
・・仮設道路工				(2,662,000)	
	1.000	式		3,580,000	
B18203 敷鉄板 t=22mm 水路工(北側)	(396) 0	(") ㎡	901	(356,796) 0	歩A・単A [単価B] B単 48号
B18203 敷鉄板 t=22mm 水路工(南側)	(436) 0	(") ㎡	756	(329,616) 0	歩A・単A [単価B] B単 49号
B18203 敷鉄板 排水路工	(0.000) 706	(0) ㎡	(0) 573	(0) 404,538	歩A・単A [単価B] B単 82号
B18203 敷鉄板 排水路工	(0.000) 190	(0) ㎡	(0) 642	(0) 121,980	歩A・単A [単価B] B単 83号
B18203 敷鉄板 河川放流工	(0.000) 195	(0) ㎡	(0) 857	(0) 167,115	歩A・単A [単価B] B単 84号
B18203 敷鉄板 整成砂搬入	(0.000) 10	(0) ㎡	(0) 606	(0) 6,060	歩A・単A [単価B] B単 85号
B18203 敷鉄板 整成砂搬入	(0.000) 36	(0) ㎡	(0) 662	(0) 23,832	歩A・単A [単価B] B単 86号
B18203 敷鉄板 整成砂搬入	(0.000) 9	(0) ㎡	(0) 600	(0) 5,400	歩A・単A [単価B] B単 87号
B18203 敷鉄板 整成砂搬入	(0.000) 136	(0) ㎡	(0) 569	(0) 77,384	歩A・単A [単価B] B単 88号
B18203 敷鉄板 重機ほ場間移動	(0.000) 40	(0) ㎡	(0) 659	(0) 26,360	歩A・単A [単価B] B単 89号
B18203 敷鉄板 t=22mm 整成ヤード	(812) 0	(") ㎡	1,841	(1,494,892) 0	歩A・単A [単価B] B単 50号
B18203 敷鉄板 整成ヤード	(0.000) 812	(0) ㎡	(0) 2,694	(0) 2,187,528	歩A・単A [単価B] B単 90号
B18203 敷鉄板 t=22mm 整成ヤード進入路	(121) 0	(") ㎡	1,617	(195,657) 0	歩A・単A [単価B] B単 51号
B18203 敷鉄板 整成ヤード	(0.000) 222	(0) ㎡	(0) 775	(0) 172,050	歩A・単A [単価B] B単 91号
B18203 敷鉄板 整成ヤード	(0.000) 9	(0) ㎡	(0) 794	(0) 7,146	歩A・単A [単価B] B単 92号
B18203 敷鉄板 基盤土仮置場	(0.000) 143	(0) ㎡	(0) 1,787	(0) 255,541	歩A・単A [単価B] B単 93号
B18203 敷鉄板 斐伊川河川敷内土取場	(0.000) 111	(0) ㎡	(0) 499	(0) 55,389	歩A・単A [単価B] B単 94号
000095 現場内運搬 敷鉄板	(0.000) 82.900	(0) ton	(0) 846	(0) 70,133	歩A・単A [単価B] B単 95号
000052 舗装工 RC-40 t 10cm 第9号支線道路(A)	(443.000) 0.000	(") ㎡	644	(285,292) 0	歩A・単A [単価B] B単 52号
合 計				(2,662,253) 3,580,456	
・・仮設土留・仮締切工				(379,000)	
	1.000	式		436,000	
000053 仮締切工 設置・撤去 軽量鋼矢板 型 L=3.5m	(65.000) 0.000	(") 枚	5,826	(378,690) 0	歩A・単A [単価B] B単 53号
000096 仮締切工 設置・撤去 軽量鋼矢板 型 L=3.5m	(0.000) 73.000	(0) 枚	(0) 5,979	(0) 436,467	歩A・単A [単価B] B単 96号
合 計				(378,690) 436,467	
・・排水処理工				(647,000)	
	1.000	式		1,341,000	
B18322 排水ポンプ(仮設)	(1) 0	(") 箇所	646,905	(646,905) 0	歩A・単A [単価B] B単 54号
B18322 排水ポンプ(仮設) 排水路工 0以上~6未満	(0.000) 1	(0) 箇所	(0) 309,620	(0) 309,620	歩A・単A [単価B] B単 97号
B18322 排水ポンプ(仮設) 道路横断工 0以上~6未満	(0.000) 1	(0) 箇所	(0) 267,969	(0) 267,969	歩A・単A [単価B] B単 98号
B18322 排水ポンプ(仮設) 河川放流工 0以上~6未満	(0.000) 1	(0) 箇所	(0) 336,991	(0) 336,991	歩A・単A [単価B] B単 99号
B18322 排水ポンプ(仮設) 河川放流工 6以上~30未満	(0.000) 1	(0) 箇所	(0) 367,651	(0) 367,651	歩A・単A [単価B] B単 100号
B18322 排水ポンプ(仮設) 既設排水路埋戻し 0以上~6未満	(0.000) 1	(0) 箇所	(0) 58,639	(0) 58,639	歩A・単A [単価B] B単 101号
合 計				(646,905) 1,340,870	
・・安全費				(615,000)	
	1.000	式		2,339,000	
B19021 交通誘導警備員	(41) 156	(") 人	14,992	(614,672) 2,338,752	歩A・単A [単価B] B単 55号
合 計				(614,672) 2,338,752	
・・仮畦畔工				(0)	
	1.000	式		412,000	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業					
工事名 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事 (第 2 回変更)					
工事別工事名: 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事					
名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000102 畦畔工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	436.000	m	944	411,584	B単 102号
合 計				(0)	
				411,584	
・ ・ 仮設取水口設置工					
	1.000	式		(2,688,000)	
				3,695,000	
000056 既設用水路嵩上げ 第 8 号支線道路 (A) 片側 (ほ場側)	(142.000)		(")	(924,278)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	6,509	0	B単 56号
000057 既設用水路嵩上げ 第 9 号支線道路 (A) 両側	(340.000)		(")	(1,745,560)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	5,134	0	B単 57号
000103 既設用水路嵩上げ 第 9 号支線道路 (A)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	286.000	m	7,834	2,240,524	B単 103号
000104 既設用水路嵩上げ 第 8 号支線道路 (A)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	139.000	m	9,997	1,389,583	B単 104号
000058 せき板設置 第 8 号支線道路 (A)	(1.000)		(")	(1,124)	歩A・単A [単価B]
	0.000	箇所	1,124	0	B単 58号
000059 せき板設置 第 9 号支線道路 (A)	(1.000)		(")	(1,121)	歩A・単A [単価B]
	0.000	箇所	1,121	0	B単 59号
000105 せき板設置 第 8 号支線道路 (A)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	13,356	13,356	B単 105号
000106 せき板設置 第 9 号支線道路 (A)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	13,356	13,356	B単 106号
000060 取水管設置 VP 100 E-27ほ場北側	(2.000)		(")	(15,484)	歩A・単A [単価B]
	0.000	箇所	7,742	0	B単 60号
000107 仮設取水口設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	38,617	38,617	B単 107号
合 計				(2,687,567)	
				3,695,436	
・ ・ 既設用水路迂回工					
樹脂製角型U字溝 W=500	1.000	式		(")	
				818,000	
000061 角型U字溝 (北側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
樹脂製 W500×H500×L1200	21.000	m	20,458	429,618	B単 61号
000062 角型U字溝 (南側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
樹脂製 W500×H500×L1200	19.000	m	20,458	388,702	B単 62号
合 計				(")	
				818,320	
・ ・ 汚濁防止フェンス設置撤去					
単独フロード 300 H2000×L1000	1.000	式		(328,000)	
				250,000	
000063 汚濁防止膜設置・撤去	(1.000)		(")	(328,325)	歩A・単A [単価B]
	0.000	箇所	328,325	0	B単 63号
000108 汚濁防止膜設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	250,155	250,155	B単 108号
合 計				(328,325)	
				250,155	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業		工事名 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事 (第 2 回変更)		工事別工事名: 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事		
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B 単 - 1号 *** 運土量削減型整地工法			(")		
	- 2 工法		ha	1,478,504		歩 A ・ 単 A
000002	*** B 単 - 2号 *** 基盤土運搬			(")		
	整成ヤード ~ 区画整理ほ場		m3	965		歩 A ・ 単 A
000003	*** B 単 - 3号 *** 基盤土敷均し			(")		
			m3	183		歩 A ・ 単 A
B10013	*** B 単 - 4号 *** 畦畔整形工			(")		
			m ²	511		歩 A ・ 単 A
000005	*** B 単 - 5号 *** 進入路工			(")		
	- 1 型		箇所	1,334		歩 A ・ 単 A
000006	*** B 単 - 6号 *** 田面落水口			(")		
	B 型		箇所	19,149		歩 A ・ 単 A
000007	*** B 単 - 7号 *** 硬貨ボリ塩化ビニル管継手			(")		
	DV 継手 150 45° エルボ		個	1,243		歩 A ・ 単 A
B02162	*** B 単 - 8号 *** コンクリート構造物取壊し			(")		
	無筋コンクリート		m3	7,036		歩 A ・ 単 A
B02162	*** B 単 - 9号 *** コンクリート構造物取壊し			(")		
	鉄筋コンクリート		m3	14,021		歩 A ・ 単 A
000010	*** B 単 - 10号 *** 現場内小運搬			(")		
	既設排水路撤去		m3	536		歩 A ・ 単 A
BA0201	*** B 単 - 11号 *** 殻運搬			(")		
	無筋コンクリート		m3	2,642		歩 A ・ 単 A
BA0201	*** B 単 - 12号 *** 殻運搬			(")		
	鉄筋コンクリート		m3	3,266		歩 A ・ 単 A
B02315	*** B 単 - 13号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)			(")		
	無筋コンクリート		m3	796		歩 A ・ 単 A
B02315	*** B 単 - 14号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)			(")		
	鉄筋コンクリート		m3	967		歩 A ・ 単 A
BA0103	*** B 単 - 15号 *** 床掘り			(")		
			m3	288		歩 A ・ 単 A
000016	*** B 単 - 16号 *** 埋戻し			(")		
	排水路 B < 1m		m3	2,357		歩 A ・ 単 A
000017	*** B 単 - 17号 *** 埋戻し			(")		
	接続機 1.0 B 2.5m		m3	957		歩 A ・ 単 A
BA0108	*** B 単 - 18号 *** 基面整正			(")		
			m ²	379		歩 A ・ 単 A
BA0109	*** B 単 - 19号 *** 法面整形			(")		
	盛土法面		m ²	421		歩 A ・ 単 A
000020	*** B 単 - 20号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム			(")		
	B500 × H700 (浮力対策防止型)		m	21,393		歩 A ・ 単 A
000021	*** B 単 - 21号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム			(")		
	B400 × H700 (浮力対策防止型)		m	19,668		歩 A ・ 単 A
000022	*** B 単 - 22号 *** 排水材設置工			(")		

事業名 穴道湖西岸農地整備事業							
工事名 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事 (第 2 回変更)							
工事別工事名: 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事							
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
			m	(") 2,708			歩 A ・ 単 A
000023	*** B 単 - 23号 *** 接続樹						
	1500 × 1500 × 1600		箇所	(") 276,516			歩 A ・ 単 A
000024	*** B 単 - 24号 *** 重圧管						
	種 1100		m	(") 165,299			歩 A ・ 単 A
000025	*** B 単 - 25号 *** 舗装版切断						
	アスファルト舗装 t=15cm以下		m	(") 611			歩 A ・ 単 A
000026	*** B 単 - 26号 *** 舗装版破砕						
	アスファルト舗装 t=15cm以下		m ²	(") 195			歩 A ・ 単 A
BA0201	*** B 単 - 27号 *** 殻運搬						
	アスファルト殻		m ³	(") 4,464			歩 A ・ 単 A
B02315	*** B 単 - 28号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)						
	アスファルト殻		m ³	(") 1,136			歩 A ・ 単 A
000029	*** B 単 - 29号 *** 舗装復旧						
	道路横断箇所		m ²	(") 1,191			歩 A ・ 単 A
000030	*** B 単 - 30号 *** 床掘						
			m ³	(") 265			歩 A ・ 単 A
000031	*** B 単 - 31号 *** 埋戻						
			m ³	(") 2,035			歩 A ・ 単 A
000032	*** B 単 - 32号 *** 基面整正						
			m ²	(") 379			歩 A ・ 単 A
000033	*** B 単 - 33号 *** 重圧管						
	種 1100		m	(") 165,299			歩 A ・ 単 A
000034	*** B 単 - 34号 *** 接続樹						
	1500 × 1500 × 1600		箇所	(") 259,279			歩 A ・ 単 A
000035	*** B 単 - 35号 *** ステップ						
	B=200 樹脂製被覆 19mm		本	(") 2,292			歩 A ・ 単 A
000036	*** B 単 - 36号 *** 放流口						
	24-12-25 BB		箇所	(") 348,840			歩 A ・ 単 A
000037	*** B 単 - 37号 *** 角落し						
	H150、W=1460、t=45		門	(") 215,392			歩 A ・ 単 A
000038	*** B 単 - 38号 *** 護岸工						
	ブロックマット t=55mm		m ²	(") 9,443			歩 A ・ 単 A
000039	*** B 単 - 39号 *** 繊維製かごマット						
	PE 6mm、網目40mm、L=2000 × H500		m ²	(") 28,489			歩 A ・ 単 A
BA0101	*** B 単 - 40号 *** 掘削						
			m ³	(") 308			歩 A ・ 単 A
000041	*** B 単 - 41号 *** 路肩盛土						
			m ³	(") 3,154			歩 A ・ 単 A
000042	*** B 単 - 42号 *** 路床盛土						
			m ³	(") 1,435			歩 A ・ 単 A
BA0109	*** B 単 - 43号 *** 法面整形						
	盛土法面		m ²	(") 421			歩 A ・ 単 A

事業名 穴道湖西岸農地整備事業							
工事名 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事 (第 2 回変更)							
工事別工事名: 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事							
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
000044	*** B 単 - 44号 *** 下層路盤 (車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 t=12cm		m ²	(") 727		歩 A・単 A	
000045	*** B 単 - 45号 *** 整成工		m ³	(") 1,786		歩 A・単 A	
000046	*** B 単 - 46号 *** 振動ふるい機設置・撤去		台	(") 99,274		歩 A・単 A	
000047	*** B 単 - 47号 *** 整成残渣処分 枝葉		空 m ³	(") 6,240		歩 A・単 A	
B18203	*** B 単 - 48号 *** 敷鉄板 t=22mm 水路工 (北側)		m ²	(") 901		歩 A・単 A	
B18203	*** B 単 - 49号 *** 敷鉄板 t=22mm 水路工 (南側)		m ²	(") 756		歩 A・単 A	
B18203	*** B 単 - 50号 *** 敷鉄板 t=22mm 整成ヤード		m ²	(") 1,841		歩 A・単 A	
B18203	*** B 単 - 51号 *** 敷鉄板 t=22mm 整成ヤード進入路		m ²	(") 1,617		歩 A・単 A	
000052	*** B 単 - 52号 *** 舗装工 RC-40 t 10cm 第 9 号支線道路 (A)		m ²	(") 644		歩 A・単 A	
000053	*** B 単 - 53号 *** 仮締切工 設置・撤去 軽量鋼矢板 型 L=3.5m		枚	(") 5,826		歩 A・単 A	
B18322	*** B 単 - 54号 *** 排水ポンプ (仮設)		箇所	(") 646,905		歩 A・単 A	
B19021	*** B 単 - 55号 *** 交通誘導警備員		人	(") 14,992		歩 A・単 A	
000056	*** B 単 - 56号 *** 既設用水路嵩上げ 第 8 号支線道路 (A) 片側 (ほ場側)		m	(") 6,509		歩 A・単 A	
000057	*** B 単 - 57号 *** 既設用水路嵩上げ 第 9 号支線道路 (A) 両側		m	(") 5,134		歩 A・単 A	
000058	*** B 単 - 58号 *** せき板設置 第 8 号支線道路 (A)		箇所	(") 1,124		歩 A・単 A	
000059	*** B 単 - 59号 *** せき板設置 第 9 号支線道路 (A)		箇所	(") 1,121		歩 A・単 A	
000060	*** B 単 - 60号 *** 取水管設置 VP 100 E-27ほ場北側		箇所	(") 7,742		歩 A・単 A	
000061	*** B 単 - 61号 *** 角型 U 字溝 (北側) 樹脂製 W500 × H500 × L1200		m	(") 20,458		歩 A・単 A	
000062	*** B 単 - 62号 *** 角型 U 字溝 (南側) 樹脂製 W500 × H500 × L1200		m	(") 20,458		歩 A・単 A	
000063	*** B 単 - 63号 *** 汚濁防止膜設置・撤去		箇所	(") 328,325		歩 A・単 A	
B19002	*** B 単 - 64号 *** 仮設材輸送 敷鉄板		ton	(") 7,629		歩 A・単 A	
B19002	*** B 単 - 65号 *** 仮設材輸送						

事業名 穴道湖西岸農地整備事業							
工事名 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事 (第 2 回変更)							
工事別工事名: 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事							
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
	軽量鋼矢板 *** B 単 - 66号 ***		ton	(") 9,805		歩 A ・ 単 A	
000066	土質試験						
	カドミウム、ヒ素、銅、水素イオン濃度(ph) *** B 単 - 67号 ***		箇所	(") 12,957		歩 A ・ 単 A	
000067	運土量削減型整地工法						
	- 2 工法 *** B 単 - 68号 ***		ha	(0) 1,478,503		歩 A ・ 単 A	
B10013	畦畔整形工						
	*** B 単 - 69号 ***		m ²	(0) 457		歩 A ・ 単 A	
000069	落水口排水管 B 型						
	畦畔横断面 VU 150 *** B 単 - 70号 ***		箇所	(0) 7,586		歩 A ・ 単 A	
000070	接続樹						
	1500 × 1500 × 1600 *** B 単 - 71号 ***		箇所	(0) 275,599		歩 A ・ 単 A	
000071	ボックスカルバート						
	B800 × H900 *** B 単 - 72号 ***		m	(0) 118,009		歩 A ・ 単 A	
000072	舗装復旧						
	道路横断面箇所 *** B 単 - 73号 ***		m ²	(0) 1,682		歩 A ・ 単 A	
000073	既設排水路埋戻し						
	*** B 単 - 74号 ***		式	(0) 477,807		歩 A ・ 単 A	
000074	既設排水管撤去工						
	*** B 単 - 75号 ***		m	(0) 5,461		歩 A ・ 単 A	
000075	路床盛土						
	*** B 単 - 76号 ***		m ³	(0) 5,560		歩 A ・ 単 A	
000076	敷鉄板 t=22mm						
	*** B 単 - 77号 ***		枚	(0) 88,841		歩 A ・ 単 A	
000077	筆外運土						
	基盤土仮置場 (E20) ~ 振動ふるい機 (E17) *** B 単 - 78号 ***		m ³	(0) 794		歩 A ・ 単 A	
000078	筆外運土						
	基盤土仮置場 (E17) ~ 振動ふるい機 (E17) *** B 単 - 79号 ***		m ³	(0) 794		歩 A ・ 単 A	
000079	整成残渣処分						
	建設発生土 *** B 単 - 80号 ***		m ³	(0) 3,442		歩 A ・ 単 A	
000080	整成工						
	*** B 単 - 81号 ***		m ³	(0) 1,786		歩 A ・ 単 A	
000081	浚渫砂運搬						
	斐伊川河川敷内土取場 ~ 基盤土仮置場 *** B 単 - 82号 ***		m ³	(0) 1,024		歩 A ・ 単 A	
B18203	敷鉄板						
	排水路工 *** B 単 - 83号 ***		m ²	(0) 573		歩 A ・ 単 A	
B18203	敷鉄板						
	排水路工 *** B 単 - 84号 ***		m ²	(0) 642		歩 A ・ 単 A	
B18203	敷鉄板						
	河川放流工 *** B 単 - 85号 ***		m ²	(0) 857		歩 A ・ 単 A	
B18203	敷鉄板						
	整成砂搬入 *** B 単 - 86号 ***		m ²	(0) 606		歩 A ・ 単 A	
B18203	敷鉄板						
	整成砂搬入		m ²	(0) 662		歩 A ・ 単 A	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業		工事名 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事 (第 2 回変更)		工事別工事名: 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B18203	敷鉄板 *** B単 - 87号 ***			(0)		
	整成砂搬入		m ³	600		歩A・単A
B18203	敷鉄板 *** B単 - 88号 ***			(0)		
	整成砂搬入		m ³	569		歩A・単A
B18203	敷鉄板 *** B単 - 89号 ***			(0)		
	重機ほ場間移動		m ²	659		歩A・単A
B18203	敷鉄板 *** B単 - 90号 ***			(0)		
	整成ヤード		m ²	2,694		歩A・単A
B18203	敷鉄板 *** B単 - 91号 ***			(0)		
	整成ヤード		m ²	775		歩A・単A
B18203	敷鉄板 *** B単 - 92号 ***			(0)		
	整成ヤード		m ²	794		歩A・単A
B18203	敷鉄板 *** B単 - 93号 ***			(0)		
	基盤土仮置場		m ²	1,787		歩A・単A
B18203	敷鉄板 *** B単 - 94号 ***			(0)		
	斐伊川河川敷内土取場		m ³	499		歩A・単A
000095	現場内運搬 *** B単 - 95号 ***			(0)		
	敷鉄板		ton	846		歩A・単A
000096	仮締切工 設置・撤去 *** B単 - 96号 ***			(0)		
	軽量鋼矢板 型 L=3.5m		枚	5,979		歩A・単A
B18322	排水ポンプ(仮設) *** B単 - 97号 ***			(0)		
	排水路工 0 以上 ~ 6 未満		箇所	309,620		歩A・単A
B18322	排水ポンプ(仮設) *** B単 - 98号 ***			(0)		
	道路横断工 0 以上 ~ 6 未満		箇所	267,969		歩A・単A
B18322	排水ポンプ(仮設) *** B単 - 99号 ***			(0)		
	河川放流工 0 以上 ~ 6 未満		箇所	336,991		歩A・単A
B18322	排水ポンプ(仮設) *** B単 - 100号 ***			(0)		
	河川放流工 6以上 ~ 30未満		箇所	367,651		歩A・単A
B18322	排水ポンプ(仮設) *** B単 - 101号 ***			(0)		
	既設排水路埋戻し 0以上 ~ 6 未満		箇所	58,639		歩A・単A
000102	畦畔工 *** B単 - 102号 ***			(0)		
			m	944		歩A・単A
000103	既設用水路嵩上げ *** B単 - 103号 ***			(0)		
	第 9 号支線道路 (A)		m	7,834		歩A・単A
000104	既設用水路嵩上げ *** B単 - 104号 ***			(0)		
	第 8 号支線道路 (A)		m	9,997		歩A・単A
000105	せき板設置 *** B単 - 105号 ***			(0)		
	第 8 号支線道路 (A)		箇所	13,356		歩A・単A
000106	せき板設置 *** B単 - 106号 ***			(0)		
	第 9 号支線道路 (A)		箇所	13,356		歩A・単A
000107	仮設取水口設置 *** B単 - 107号 ***			(0)		
			式	38,617		歩A・単A
000108	汚濁防止膜設置・撤去 *** B単 - 108号 ***					

事業名	六道湖西岸農地整備事業					
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	運土量削減型整地工法 -2工法	(")	ha		(")	歩A 当たり算出
T00005	反転耕起 -2	1.000	ha	498,743	498,743	T単 3号
T00006	荒整地 -2 畦畔用土掻き出し含む	1.000	ha	465,453	465,453	T単 4号
T00007	仕上げ整地 -2	1.000	ha	483,845	483,845	T単 5号
T00008	補助労務(荒整地) -2	1.000	ha	80,968	80,968	T単 6号
	合計				1,529,009	
	単価				1,478,504	
	官積算単価				1,529,009	合意率 0.966968
*** B単 - 2号 ***						
000002	基盤土運搬 整成ヤード~区画整理ほ場	(")	m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	227	227	S単 80号
SO1032	ダンプトラック運搬(整成ヤード~施工箇所) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3	771	771	S単 1号
	合計				998	
	単価				965	
	官積算単価				998	合意率 0.966933
*** B単 - 3号 ***						
000003	基盤土敷均し	(")	m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	1.000	m3	188.6	189	S単 86号
	合計				189	
	単価				183	
	官積算単価				189	合意率 0.968253
*** B単 - 4号 ***						
B10013	畦畔整形工	(")	m ²		1,000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 なし	1.000	m ²	528	528	S単 54号
	合計				528	
	単価				511	
	官積算単価				528	合意率 0.967803
*** B単 - 5号 ***						
000005	進入路工 -1型	(")	箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	3.000	m3	242.8	728	S単 87号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.500	m ²	434.8	652	S単 90号
	合計				1,380	
	単価				1,334	
	官積算単価				1,380	合意率 0.966666
*** B単 - 6号 ***						
000006	田面落水口 B型	(")	箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	4.000	m3	1,912	7,648	S単 83号

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	3,178	(") 31,780	S単 107号
S02116	落水口 B型	(") 10.000	個	12,000	(") 120,000	S単 17号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.200	m3	35,190	(") 7,038	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 3.000	m ²	7,453	(") 22,359	S単 104号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(") 2.400	m3	1,585	(") 3,804	S単 81号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	(") 2.300	m3	1,852	(") 4,260	S単 4号
S02116	板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm,,	(") 0.020	m3	57,000	(") 1,140	S単 18号
	合 計				(") 198,029	
	単 価				(") 19,149	
	官積算単価				19,803	合意率 0.966974
	*** B単 - 7号 ***					
000007	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV継手 150 45°エルボ	(")	個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV継手 150 45°エルボ	(") 1.000	個	1,285	(") 1,285	S単 19号
	合 計				(") 1,285	
	単 価				(") 1,243	
	官積算単価				1,285	合意率 0.967315
	*** B単 - 8号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	(")	m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1.000	m3	7,276	(") 7,276	S単 45号
	合 計				(") 7,276	
	単 価				(") 7,036	
	官積算単価				7,276	合意率 0.967014
	*** B単 - 9号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート	(")	m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1.000	m3	14,500	(") 14,500	S単 46号
	合 計				(") 14,500	
	単 価				(") 14,021	
	官積算単価				14,500	合意率 0.966965
	*** B単 - 10号 ***					
000010	現場内小運搬 既設排水路撤去	(")	m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 310m以下	(") 1.000	m3	554	(") 554	S単 3号
	合 計				(") 554	
	単 価				(") 536	
	官積算単価				554	合意率 0.967509
	*** B単 - 11号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート	(")	m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	(") 1.000	m3	2,732	(") 2,732	S単 92号

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)		

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 2,732	
	単価				(") 2,642	
	官積算単価				2,732	合意率 0.967057
	*** B単 - 12号 ***					
BA0201	殻運搬 鉄筋コンクリート		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	(") 1,000	m3	3,378	(") 3,378	S単 93号
	合計				(") 3,378	
	単価				(") 3,266	
	官積算単価				3,378	合意率 0.966844
	*** B単 - 13号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	(") 1,000	m3	823	(") 823	S単 39号
	合計				(") 823	
	単価				(") 796	
	官積算単価				823	合意率 0.967193
	*** B単 - 14号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート	(") 1,000	m3	1,000	(") 1,000	S単 40号
	合計				(") 1,000	
	単価				(") 967	
	官積算単価				1,000	合意率 0.967
	*** B単 - 15号 ***					
BA0103	床掘り		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 1,000	m3	297.9	(") 298	S単 84号
	合計				(") 298	
	単価				(") 288	
	官積算単価				298	合意率 0.966442
	*** B単 - 16号 ***					
000016	埋戻し 排水路 B<1m		m3		(") 9,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 10,000	m3	227	(") 2,270	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動バク()	(") 9,000	m3	2,185	(") 19,665	S単 5号
	合計				(") 21,935	
	単価				(") 2,357	
	官積算単価				2,437	合意率 0.967172
	*** B単 - 17号 ***					
000017	埋戻し 接続樹 1.0 B 2.5m		m3		(") 9,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 10,000	m3	227	(") 2,270	S単 80号

事業名 宍道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)						
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0161	SP 整地 敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し,なし	(") 10.000	m3	147.1	(") 1,471	S単 91号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 9.000	m3	574	(") 5,166	S単 7号
	合計				(") 8,907	
	単価				(") 957	
	官積算単価				990	合意率 0.966666
	*** B単 - 18号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	391.7	(") 392	S単 89号
	合計				(") 392	
	単価				(") 379	
	官積算単価				392	合意率 0.966836
	*** B単 - 19号 ***					
BA0109	法面整形 盛土法面		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	434.8	(") 435	S単 90号
	合計				(") 435	
	単価				(") 421	
	官積算単価				435	合意率 0.967816
	*** B単 - 20号 ***					
000020	鉄筋コンクリート大型フリューム B500×H700(浮力対策防止型)		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	大型フリューム 浮力対策防止型 B500×H700,,	(") 5.000	本	37,000	(") 185,000	S単 20号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,,	(") 0.730	m3	3,350	(") 2,446	S単 21号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,379	(") 33,790	S単 51号
	合計				(") 221,236	
	単価				(") 21,393	
	官積算単価				22,124	合意率 0.966958
	*** B単 - 21号 ***					
000021	鉄筋コンクリート大型フリューム B400×H700(浮力対策防止型)		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	大型フリューム 浮力対策防止型 B400×H700,,	(") 5.000	本	33,500	(") 167,500	S単 22号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,,	(") 0.630	m3	3,350	(") 2,111	S単 21号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,379	(") 33,790	S単 51号
	合計				(") 203,401	
	単価				(") 19,668	
	官積算単価				20,340	合意率 0.966961
	*** B単 - 22号 ***					
000022	排水材設置工		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S06004	排水材設置 t50×B300	(") 10.000	m	2,800	(") 28,000	S単 52号

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)						
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 28,000	
	単価				(") 2,708	
	官積算単価				2,800	合意率 0.967142
*** B単 - 23号 ***						
000023	接続樹 1500×1500×1600		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 2.300	m3	33,840	(") 77,832	S単 98号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 18.800	m ²	8,275	(") 155,570	S単 105号
SA0311	均しコンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.200	m3	35,370	(") 7,074	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.400	m ²	4,225	(") 1,690	S単 106号
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.100	ton	172,064	(") 17,206	S単 49号
S02116	ステップ B=200 樹脂被覆,,	(") 5.000	本	2,370	(") 11,850	S単 23号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(") 4.400	m3	3,350	(") 14,740	S単 21号
	合計				(") 285,962	
	単価				(") 276,516	
	官積算単価				285,962	合意率 0.966967
*** B単 - 24号 ***						
000024	重圧管 種 1100		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02200	SP 重圧管据付 1100	(") 1.000	m	105,900	(") 105,900	S単 44号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	(") 0.140	m3	37,665	(") 5,273	S単 47号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.400	m3	30,450	(") 42,630	S単 100号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.300	m ²	7,453	(") 17,142	S単 104号
	合計				(") 170,945	
	単価				(") 165,299	
	官積算単価				170,945	合意率 0.966971
*** B単 - 25号 ***						
000025	舗装版切断 アスファルト舗装 t=15cm以下		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	631.9	(") 632	S単 96号
	合計				(") 632	
	単価				(") 611	
	官積算単価				632	合意率 0.966772
*** B単 - 26号 ***						
000026	舗装版破砕 アスファルト舗装 t=15cm以下		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	201.9	(") 202	S単 95号
	合計				(") 202	
	単価				(") 195	
	官積算単価				202	合意率 0.965346

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 27号 ***						
BA0201	殻運搬 アスファルト殻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	(") 1,000	m3	4,617	(") 4,617	S単 94号
	合計				(") 4,617	
	単価				(") 4,464	
	官積算単価				4,617	合意率 0.966861
*** B単 - 28号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 アスファルト殻	(") 1,000	m3	1,175	(") 1,175	S単 41号
	合計				(") 1,175	
	単価				(") 1,136	
	官積算単価				1,175	合意率 0.966808
*** B単 - 29号 ***						
000029	舗装復旧 道路横断箇所		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 110mm,1層施工,砕石,なし,再生クラックパッチ RC-30	(") 1,000	m	238.7	(") 239	S単 108号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	(") 1,000	m ²	644	(") 644	S単 111号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m3),フラクコート各種,なし,密粒度アスコ(13F)	(") 1,000	m ²	348.7	(") 349	S単 112号
	合計				(") 1,232	
	単価				(") 1,191	
	官積算単価				1,232	合意率 0.96672
*** B単 - 30号 ***						
000030	床掘		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1,000	m3	273.8	(") 274	S単 85号
	合計				(") 274	
	単価				(") 265	
	官積算単価				274	合意率 0.967153
*** B単 - 31号 ***						
000031	埋戻		m3		(") 9,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 10,000	m3	227	(") 2,270	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	(") 9,000	m3	1,852	(") 16,668	S単 4号
	合計				(") 18,938	
	単価				(") 2,035	
	官積算単価				2,104	合意率 0.967205
*** B単 - 32号 ***						
000032	基面整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1,000	m ²	391.7	(") 392	S単 89号

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)						
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 392	
	単価				(") 379	
	官積算単価				392	合意率 0.966836
*** B単 - 33号 ***						
000033	重圧管 種 1100		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02200	SP 重圧管据付 1100	(") 1.000	m	105,900	(") 105,900	S単 44号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	(") 0.140	m3	37,665	(") 5,273	S単 47号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.400	m3	30,450	(") 42,630	S単 100号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.300	m ²	7,453	(") 17,142	S単 104号
	合計				(") 170,945	
	単価				(") 165,299	
	官積算単価				170,945	合意率 0.966971
*** B単 - 34号 ***						
000034	接続樹 1500×1500×1600		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 2.300	m3	33,840	(") 77,832	S単 98号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 18.800	m ²	8,275	(") 155,570	S単 105号
SA0311	均しコンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m3	35,370	(") 14,148	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.800	m ²	4,225	(") 3,380	S単 106号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.100	ton	172,064	(") 17,206	S単 49号
	合計				(") 268,136	
	単価				(") 259,279	
	官積算単価				268,136	合意率 0.966968
*** B単 - 35号 ***						
000035	ステップ B=200 樹脂製被覆 19mm		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ステップ B=200 樹脂被覆,,	(") 1.000	本	2,370	(") 2,370	S単 23号
	合計				(") 2,370	
	単価				(") 2,292	
	官積算単価				2,370	合意率 0.967088
*** B単 - 36号 ***						
000036	放流口 24-12-25 BB		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	(") 3.900	m3	9,703	(") 37,842	S単 101号
S02116	生コンクリート ,24-12-25 w/c=55%以下,	(") 3.900	m3	23,010	(") 89,739	S単 24号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 20.500	m ²	8,275	(") 169,638	S単 105号
SA0311	基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.600	m3	33,170	(") 19,902	S単 102号

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)						
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.100	m ²	4,225	(") 4,648	S単 106号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.220	ton	177,214	(") 38,987	S単 50号
	合計				(") 360,756	
	単価				(") 348,840	
	官積算単価				360,756	合意率 0.966969
	*** B単 - 37号 ***					
000037	角落し H150、W=1460、t=45		門		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	角落し材 栓材 W1460×H150 t=45mm,,	(") 9,000	本	16,400	(") 147,600	S単 25号
S02116	角落し戸当たり L-6×65×65 SUS製,,	(") 2,000	本	29,000	(") 58,000	S単 26号
S02116	戸当たりアンカー M10×60 SUS製,,	(") 12,000	本	450	(") 5,400	S単 27号
T00013	角落し設置	(") 1,000	門	11,750	(") 11,750	T単 10号
	合計				(") 222,750	
	単価				(") 215,392	
	官積算単価				222,750	合意率 0.966967
	*** B単 - 38号 ***					
000038	護岸工 ブロックマット t=55mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S06009	ブロックマット敷設 3.0m,なし	(") 1,000	m ²	9,066	(") 9,066	S単 53号
S02116	ブロックマット用アンカーピン D16 W200×L600,,	(") 1,000	本	700	(") 700	S単 28号
	合計				(") 9,766	
	単価				(") 9,443	
	官積算単価				9,766	合意率 0.966926
	*** B単 - 39号 ***					
000039	繊維製かごマット PE 6mm、網目40mm、L=2000×H500		m ²		(") 100,000	歩A 当たり算出
T00003	繊維製かごマット製作・据付	(") 100,000	m ²	29,462	(") 2,946,200	T単 2号
	合計				(") 2,946,200	
	単価				(") 28,489	
	官積算単価				29,462	合意率 0.966974
	*** B単 - 40号 ***					
BA0101	掘削		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	(") 1,000	m ³	319.1	(") 319	S単 79号
	合計				(") 319	
	単価				(") 308	
	官積算単価				319	合意率 0.965517
	*** B単 - 41号 ***					
000041	路肩盛土		m ³		(") 9,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 10,000	m ³	227	(") 2,270	S単 80号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 10,000	m ³	771	(") 7,710	S単 2号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	(") 9,000	m ³	1,852	(") 16,668	S単 6号

事業名 六道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)						
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 10.000	m3	271.1	(") 2,711	S単 82号
	合計				(") 29,359	
	単価				(") 3,154	
	官積算単価				3,262	合意率 0.966891
	*** B単 - 42号 ***					
000042	路床盛土		m3		(") 9.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 10.000	m3	227	(") 2,270	S単 80号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 10.000	m3	771	(") 7,710	S単 2号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 9.000	m3	374.8	(") 3,373	S単 88号
	合計				(") 13,353	
	単価				(") 1,435	
	官積算単価				1,484	合意率 0.966981
	*** B単 - 43号 ***					
BA0109	法面整形 盛土法面		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,軽質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m	434.8	(") 435	S単 90号
	合計				(") 435	
	単価				(") 421	
	官積算単価				435	合意率 0.967816
	*** B単 - 44号 ***					
000044	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーRC-40 t=12cm		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	(") 1.000	m	751.5	(") 752	S単 109号
	合計				(") 752	
	単価				(") 727	
	官積算単価				752	合意率 0.966755
	*** B単 - 45号 ***					
000045	整成工		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00009	整成工 仮置整地含む	(") 1.000	m3	1,847	(") 1,847	T単 7号
	合計				(") 1,847	
	単価				(") 1,786	
	官積算単価				1,847	合意率 0.966973
	*** B単 - 46号 ***					
000046	振動ふるい機設置・撤去		台		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00010	振動ふるい機設置	(") 1.000	台	68,443	(") 68,443	T単 8号
T00011	振動ふるい機撤去	(") 1.000	台	34,222	(") 34,222	T単 9号
	合計				(") 102,665	
	単価				(") 99,274	
	官積算単価				102,665	合意率 0.96697

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 47号 ***						
000047	整成残渣処分 枝葉		空m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 9.0km以下,良好	(") 1,000	空m3	953	(") 953	S単 78号
S02123	整成残渣 枝葉	(") 1,000	空m3	5,500	(") 5,500	S単 42号
	合計				(") 6,453	
	単価				(") 6,240	
	官積算単価				6,453	合意率 0.966992
*** B単 - 48号 ***						
B18203	敷鉄板 t=22mm 水路工(北側)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,55,1,なし	(") 1,000	m ²	932	(") 932	S単 70号
	合計				(") 932	
	単価				(") 901	
	官積算単価				932	合意率 0.966738
*** B単 - 49号 ***						
B18203	敷鉄板 t=22mm 水路工(南側)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,84,2,なし	(") 1,000	m ²	782	(") 782	S単 71号
	合計				(") 782	
	単価				(") 756	
	官積算単価				782	合意率 0.966751
*** B単 - 50号 ***						
B18203	敷鉄板 t=22mm 整成ヤード		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,198,1,なし	(") 1,000	m ²	147	(") 147	S単 72号
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,198日,1回	(") 1,000	m ²	1,757	(") 1,757	S単 64号
	合計				(") 1,904	
	単価				(") 1,841	
	官積算単価				1,904	合意率 0.966911
*** B単 - 51号 ***						
B18203	敷鉄板 t=22mm 整成ヤード進入路		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,135,1,なし	(") 1,000	m ²	1,672	(") 1,672	S単 73号
	合計				(") 1,672	
	単価				(") 1,617	
	官積算単価				1,672	合意率 0.967105
*** B単 - 52号 ***						
000052	舗装工 RC-40 t 10cm 第9号支線道路(A)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツヅク RC-40	(") 1,000	m ²	666	(") 666	S単 110号
	合計				(") 666	
	単価				(") 644	
	官積算単価				666	合意率 0.966966

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 53号 ***						
000053	仮締切工 設置・撤去 軽量鋼矢板 型 L=3.5m		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18166	パイプロハンマ工(軽量鋼矢板) 打設,250mm,発動発電機	(") 1,000	枚	2,439	(") 2,439	S単 74号
S18166	パイプロハンマ工(軽量鋼矢板) 引抜,250mm,発動発電機	(") 1,000	枚	1,951	(") 1,951	S単 75号
S17001	軽量鋼矢板 軽量鋼矢板,軽量型,無,35日,1回	(") 0.080	ton	20,433	(") 1,635	S単 63号
	合計				(") 6,025	
	単価				(") 5,826	
	官積算単価				6,025	合意率 0.96697
*** B単 - 54号 ***						
B18322	排水ポンプ(仮設)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 35,常時排水,0以上~40未満,発動発電機,あり	(") 1,000	箇所	584,536	(") 584,536	S単 67号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	(") 1,000	箇所	77,331	(") 77,331	S単 68号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(") 1,000	箇所	7,136	(") 7,136	S単 69号
	合計				(") 669,003	
	単価				(") 646,905	
	官積算単価				669,003	合意率 0.966968
*** B単 - 55号 ***						
B19021	交通誘導警備員		人		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1,000	人	15,504	(") 15,504	S単 16号
	合計				(") 15,504	
	単価				(") 14,992	
	官積算単価				15,504	合意率 0.966976
*** B単 - 56号 ***						
000056	既設用水路嵩上げ 第8号支線道路(A)片側(ほ場側)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m3	37,840	(") 15,136	S単 103号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 7.000	m ²	7,453	(") 52,171	S単 104号
	合計				(") 67,307	
	単価				(") 6,509	
	官積算単価				6,731	合意率 0.967018
*** B単 - 57号 ***						
000057	既設用水路嵩上げ 第9号支線道路(A)両側		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.300	m3	37,840	(") 11,352	S単 103号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 5.600	m ²	7,453	(") 41,737	S単 104号
	合計				(") 53,089	
	単価				(") 5,134	
	官積算単価				5,309	合意率 0.967037

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 58号 ***						
000058	せき板設置 第8号支線道路(A)		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁.t 3cm	() 0.007	m ²	3,130	() 22	S単 48号
S02116	板材 (杉特1等) 長4m 厚2.4cm 幅21cm,,	() 0.020	m ³	57,000	() 1,140	S単 32号
	合計				() 1,162	
	単価				() 1,124	
	官積算単価				1,162	合意率 0.967297
*** B単 - 59号 ***						
000059	せき板設置 第9号支線道路(A)		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁.t 3cm	() 0.006	m ²	3,130	() 19	S単 48号
S02116	板材 (杉特1等) 長4m 厚2.4cm 幅21cm,,	() 0.020	m ³	57,000	() 1,140	S単 32号
	合計				() 1,159	
	単価				() 1,121	
	官積算単価				1,159	合意率 0.967213
*** B単 - 60号 ***						
000060	取水管設置 VP 100 E-27ほ場北側		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
T00015	用水路側面削孔 貫通口径 100 厚さ100~150程度	() 1.000	箇所	7,572	() 7,572	T単 12号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV継手 エルボ 100,,	() 1.000	個	434	() 434	S単 33号
	合計				() 8,006	
	単価				() 7,742	
	官積算単価				8,006	合意率 0.967024
*** B単 - 61号 ***						
000061	角型U字溝(北側) 樹脂製 W500×H500×L1200		m		() 10,000	歩A 当たり算出
T00017	既設用水路迂回工	() 10.000	m	5,107	() 51,070	T単 13号
S02116	角型水路 W500×H500×L2000,,	() 5.000	本	32,100	() 160,500	S単 34号
	合計				() 211,570	
	単価				() 20,458	
	官積算単価				21,157	合意率 0.966961
*** B単 - 62号 ***						
000062	角型U字溝(南側) 樹脂製 W500×H500×L1200		m		() 10,000	歩A 当たり算出
T00017	既設用水路迂回工	() 10.000	m	5,107	() 51,070	T単 13号
P96018	角型水路 W500×H500×L2000	() 5.000	本	32,100	() 160,500	
	合計				() 211,570	
	単価				() 20,458	
	官積算単価				21,157	合意率 0.966961
*** B単 - 63号 ***						
000063	汚濁防止膜設置・撤去		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出

事業名	穴道湖西岸農地整備事業					
工事名	布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事 (第 2 回変更)					
工事別工事名	布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00001	汚濁防止膜設置	(") 20.000	m	1,382	(") 27,640	T単 1号
T00014	汚濁防止膜撤去	(") 20.000	m	954	(") 19,080	T単 11号
S17005	汚濁防止膜 (基本料) 単独フポート 300 H2000 × L1000 強度N < 1000	(") 1.000	枚	110,500	(") 110,500	S単 65号
S17005	汚濁防止膜 (1日当り加算額) 損料	(") 106.000	日	1,720	(") 182,320	S単 66号
	合計				(") 339,540	
	単価				(") 328,325	
	官積算単価				339,540	合意率 0.96697
	*** B単 - 64号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	7,890	(") 7,890	S単 76号
	合計				(") 7,890	
	単価				(") 7,629	
	官積算単価				7,890	合意率 0.96692
	*** B単 - 65号 ***					
B19002	仮設材輸送 軽量鋼矢板		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(") 1.000	ton	10,140	(") 10,140	S単 77号
	合計				(") 10,140	
	単価				(") 9,805	
	官積算単価				10,140	合意率 0.966962
	*** B単 - 66号 ***					
000066	土質試験 カドミウム、ヒ素、銅、水素イオン濃度(ph)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	土質試験 カドミウム,,	(") 1.000	検体	3,900	(") 3,900	S単 35号
S02116	土質試験 ヒ素,,	(") 1.000	検体	4,750	(") 4,750	S単 36号
S02116	土質試験 銅,,	(") 1.000	検体	3,900	(") 3,900	S単 37号
S02116	土質試験 水素イオン濃度,,	(") 1.000	検体	850	(") 850	S単 38号
	合計				(") 13,400	
	単価				(") 12,957	
	官積算単価				13,400	合意率 0.96694
	*** B単 - 67号 ***					
000067	運土量削減型整地工法 - 2 工法		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
T00005	反転耕起 - 2	(0.000) 1.000	ha	498,743	(0) 498,743	T単 3号
T00006	荒整地 - 2 畦畔用土掻き出し含む	(0.000) 1.000	ha	465,453	(0) 465,453	T単 4号
T00007	仕上げ整地 - 2	(0.000) 1.000	ha	483,845	(0) 483,845	T単 5号
T00002	補助労務 (仕上げ整地) - 2	(0.000) 1.000	ha	80,968	(0) 80,968	T単 15号
	合計				(0) 1,529,009	
	単価				(0) 1,478,503	
	官積算単価				1,529,009	合意率 0.966968

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 68号 ***						
B10013	畦畔整形工		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(0.000) 1.000	m ²	472	(0) 472	S単 147号
	合計				(0) 472	
	単価				(0) 457	
	官積算単価				472	合意率 0.967803
*** B単 - 69号 ***						
000069	落水口排水管 B型 畦畔横断部 VU 150		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 6.500	m ³	1,912	(0) 12,428	S単 184号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 13.500	m	2,547	(0) 34,385	S単 146号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, ,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.100	m ³	35,190	(0) 3,519	S単 189号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.590	m ²	7,453	(0) 11,850	S単 193号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 5.000	m ³	1,585	(0) 7,925	S単 182号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	(0.000) 4.500	m ³	1,852	(0) 8,334	S単 116号
	合計				(0) 78,441	
	単価				(0) 7,586	
	官積算単価				7,844	合意率 0.967111
*** B単 - 70号 ***						
000070	接続樹 1500×1500×1600		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, ,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	(0.000) 2.300	m ³	33,840	(0) 77,832	S単 190号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 18.800	m ²	8,275	(0) 155,570	S単 194号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, ,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.200	m ³	30,630	(0) 6,126	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.400	m ²	4,225	(0) 1,690	S単 195号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満, -, 無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.100	ton	172,064	(0) 17,206	S単 145号
S02116	ステップ B=200 樹脂被覆,,	(0.000) 5.000	本	2,370	(0) 11,850	S単 130号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000) 4.400	m ³	3,350	(0) 14,740	S単 131号
	合計				(0) 285,014	
	単価				(0) 275,599	
	官積算単価				285,014	合意率 0.966967
*** B単 - 71号 ***						
000071	ボックスカルバート B800×H900		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,有り,なし	(0.000) 1.000	m	19,030	(0) 19,030	S単 196号
S02116	ボックスカルバート B800×H900,,	(0.000) 1.000	m	103,000	(0) 103,000	S単 132号
	合計				(0) 122,030	
	単価				(0) 118,009	
	官積算単価				122,030	合意率 0.967049

事業名	穴道湖西岸農地整備事業					
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)					
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 72号 ***						
000072	舗装復旧 道路横断箇所		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度A コン(13)	(0.000) 1.000	m ²	1,740	(0) 1,740	S単 197号
合 計					(0) 1,740	
単 価					(0) 1,682	
官積算単価					1,740	合意率 0.96672
*** B単 - 73号 ***						
000073	既設排水路埋戻し		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
J03106	クラッシュヤラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	(0.000) 43.000	m ³	4,300	(0) 184,900	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000) 64.000	m ³	227	(0) 14,528	S単 183号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハックル山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 64.000	m ³	870.9	(0) 55,738	S単 185号
S01034	不整地運搬 310m以下	(0.000) 107.000	m ³	554	(0) 59,278	S単 115号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	(0.000) 97.000	m ³	1,852	(0) 179,644	S単 116号
合 計					(0) 494,088	
単 価					(0) 477,807	
官積算単価					494,088	合意率 0.967049
*** B単 - 74号 ***						
000074	既設排水管撤去工		m		(0.000)m 30.000 m	歩A 当たり算出
S02111	ハックル[加ラ型・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	(0.000) 16.000	時間	2,650	(0) 42,400	S単 117号
S02111	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級	(0.000) 16.000	時間	1,040	(0) 16,640	S単 118号
S02115	土木一般世話役	(0.000) 1.000	人	24,684	(0) 24,684	S単 125号
S02115	運転手(特殊)	(0.000) 2.000	人	23,256	(0) 46,512	S単 126号
S02115	普通作業員	(0.000) 2.000	人	19,584	(0) 39,168	S単 127号
合 計					(0) 169,404	
単 価					(0) 5,461	
官積算単価					5,647	合意率 0.967049
*** B単 - 75号 ***						
000075	路床盛土		m ³		(0.000)m ³ 9.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000) 10.000	m ³	227	(0) 2,270	S単 183号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,良好	(0.000) 10.000	m ³	771	(0) 7,710	S単 113号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(0.000) 9.000	m ³	374.8	(0) 3,373	S単 188号
S02116	山土	(0.000) 12.000	m ³	3,200	(0) 38,400	S単 133号
合 計					(0) 51,753	
単 価					(0) 5,560	
官積算単価					5,750	合意率 0.966981
*** B単 - 76号 ***						

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000076	敷鉄板 t=22mm				(0.000)枚	歩A
			枚		1.000	当たり算出
S02116	敷鉄板 t=22mm 1.524×3.048,,	(0.000)			(0)	
		1.000	枚	91.800	91.800	S単 134号
	合計				(0)	
					91.800	
	単価				(0)	
					88.841	
	官積算単価				91.800	合意率 0.967768
	*** B単 - 77号 ***					
000077	筆外運土 基盤土仮置場(E20)~振動ふるい機(E17)		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	227	227	S単 183号
S01032	ダンプトラック運搬(仮置場~整備ヤード) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	594	594	S単 114号
	合計				(0)	
					821	
	単価				(0)	
					794	
	官積算単価				821	合意率 0.966988
	*** B単 - 78号 ***					
000078	筆外運土 基盤土仮置場(E17)~振動ふるい機(E17)		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	227	227	S単 183号
S01032	ダンプトラック運搬(仮置場~整備ヤード) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	594	594	S単 114号
	合計				(0)	
					821	
	単価				(0)	
					794	
	官積算単価				821	合意率 0.966988
	*** B単 - 79号 ***					
000079	整備残渣処分 建設発生土		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	227	227	S単 80号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	1,332	1,332	S単 186号
P96030	建設発生土処理料 建設発生土	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	2,000	2,000	
	合計				(0)	
					3,559	
	単価				(0)	
					3,442	
	官積算単価				3,559	合意率 0.966992
	*** B単 - 80号 ***					
000080	整成工		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000	当たり算出
T00009	整成工 仮置整地含む	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	1,847	1,847	T単 16号
	合計				(0)	
					1,847	
	単価				(0)	
					1,786	
	官積算単価				1,847	合意率 0.966973
	*** B単 - 81号 ***					
000081	浚渫砂運搬 斐伊川河川敷内土取場~基盤土仮置場		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	227	227	S単 183号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	832	832	S単 187号

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
	合計				(0)	
	単価				1,024	
	官積算単価				1,059	合意率 0.966988
	*** B単 - 82号 ***					
B18203	敷鉄板 排水路工		m ²		(0.000)	m ² 歩A 1.000 m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,43,2,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	593	593	S単 164号
	合計				(0)	
	単価				573	
	官積算単価				593	合意率 0.966751
	*** B単 - 83号 ***					
B18203	敷鉄板 排水路工		m ²		(0.000)	m ² 歩A 1.000 m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,26,1,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	664	664	S単 165号
	合計				(0)	
	単価				642	
	官積算単価				664	合意率 0.966751
	*** B単 - 84号 ***					
B18203	敷鉄板 河川放流工		m ²		(0.000)	m ² 歩A 1.000 m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,50,1,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	886	886	S単 166号
	合計				(0)	
	単価				857	
	官積算単価				886	合意率 0.966751
	*** B単 - 85号 ***					
B18203	敷鉄板 整成砂搬入		m ²		(0.000)	m ² 歩A 1.000 m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,22,1,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	627	627	S単 167号
	合計				(0)	
	単価				606	
	官積算単価				627	合意率 0.966751
	*** B単 - 86号 ***					
B18203	敷鉄板 整成砂搬入		m ²		(0.000)	m ² 歩A 1.000 m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,63,2,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	685	685	S単 168号
	合計				(0)	
	単価				662	
	官積算単価				685	合意率 0.966751
	*** B単 - 87号 ***					
B18203	敷鉄板 整成砂搬入		m ²		(0.000)	m ² 歩A 1.000 m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,77,3,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	621	621	S単 169号

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 621	
	単価				(0) 600	
	官積算単価				621	合意率 0.966751
	*** B単 - 88号 ***					
B18203	敷鉄板 整成砂搬入		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,91,4,なし	(0.000) 1.000	m ²	589	(0) 589	S単 170号
	合計				(0) 589	
	単価				(0) 569	
	官積算単価				589	合意率 0.966751
	*** B単 - 89号 ***					
B18203	敷鉄板 重機ほ場間移動		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,28,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	682	(0) 682	S単 171号
	合計				(0) 682	
	単価				(0) 659	
	官積算単価				682	合意率 0.966751
	*** B単 - 90号 ***					
B18203	敷鉄板 整成ヤード		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩A 当たり算出
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,365日,1回	(0.000) 1.000	m ²	2,786	(0) 2,786	S単 154号
	合計				(0) 2,786	
	単価				(0) 2,694	
	官積算単価				2,786	合意率 0.966911
	*** B単 - 91号 ***					
B18203	敷鉄板 整成ヤード		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,88,2,なし	(0.000) 1.000	m ²	801	(0) 801	S単 172号
	合計				(0) 801	
	単価				(0) 775	
	官積算単価				801	合意率 0.967105
	*** B単 - 92号 ***					
B18203	敷鉄板 整成ヤード		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,43,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	821	(0) 821	S単 173号
	合計				(0) 821	
	単価				(0) 794	
	官積算単価				821	合意率 0.967105
	*** B単 - 93号 ***					
B18203	敷鉄板 基盤土仮置場		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,154,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	1,848	(0) 1,848	S単 174号
	合計				(0) 1,848	

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				1,787	合意率 0.967105
	*** B単 - 94号 ***					
B18203	敷鉄板 斐伊川河川敷内土取場		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,10,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	516	(0) 516	S単 175号
	合 計				(0) 516	
	単 価				(0) 499	
	官積算単価				516	合意率 0.967105
	*** B単 - 95号 ***					
000095	現場内運搬 敷鉄板		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02300	現場内運搬 L=2.0km以下	(0.000) 1.000	ton	875.1	(0) 875	S単 144号
	合 計				(0) 875	
	単 価				(0) 846	
	官積算単価				875	合意率 0.966963
	*** B単 - 96号 ***					
000096	仮締切工 設置・撤去 軽量鋼矢板 型 L=3.5m		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18166	パイプロハンマ工(軽量鋼矢板) 打設,250mm,発動発電機	(0.000) 1.000	枚	2,439	(0) 2,439	S単 176号
S18166	パイプロハンマ工(軽量鋼矢板) 引抜,250mm,発動発電機	(0.000) 1.000	枚	1,951	(0) 1,951	S単 177号
S17001	軽量鋼矢板 軽量鋼矢板,軽量型,無,50日,1回	(0.000) 0.080	ton	22,413	(0) 1,793	S単 153号
	合 計				(0) 6,183	
	単 価				(0) 5,979	
	官積算単価				6,183	合意率 0.96697
	*** B単 - 97号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 排水路工 0以上～6未満		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所	7,136	(0) 7,136	S単 157号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 49,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所	295,864	(0) 295,864	S単 158号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	(0.000) 1.000	箇所	17,197	(0) 17,197	S単 162号
	合 計				(0) 320,197	
	単 価				(0) 309,620	
	官積算単価				320,197	合意率 0.966968
	*** B単 - 98号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 道路横断工 0以上～6未満		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所	7,136	(0) 7,136	S単 157号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 25,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所	252,790	(0) 252,790	S単 159号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	(0.000) 1.000	箇所	17,197	(0) 17,197	S単 162号
	合 計				(0) 277,123	
	単 価				(0) 267,969	
	官積算単価				277,123	合意率 0.966968

事業名	六道湖西岸農地整備事業					
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)					
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 99号 ***						
B18322	排水ポンプ(仮設) 河川放流工 0以上~6未満		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所	7,136	(0) 7,136	S単 157号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 38,常時排水,6以上~30未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所	324,170	(0) 324,170	S単 160号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	(0.000) 1.000	箇所	17,197	(0) 17,197	S単 162号
	合 計				(0) 348,503	
	単 価				(0) 336,991	
	官積算単価				348,503	合意率 0.966968
*** B単 - 100号 ***						
B18322	排水ポンプ(仮設) 河川放流工 6以上~30未満		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所	7,136	(0) 7,136	S単 157号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 38,常時排水,6以上~30未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所	324,170	(0) 324,170	S単 160号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり	(0.000) 1.000	箇所	48,904	(0) 48,904	S単 163号
	合 計				(0) 380,210	
	単 価				(0) 367,651	
	官積算単価				380,210	合意率 0.966968
*** B単 - 101号 ***						
B18322	排水ポンプ(仮設) 既設排水路埋戻し 0以上~6未満		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所	7,136	(0) 7,136	S単 157号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 6,作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所	36,309	(0) 36,309	S単 161号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	(0.000) 1.000	箇所	17,197	(0) 17,197	S単 162号
	合 計				(0) 60,642	
	単 価				(0) 58,639	
	官積算単価				60,642	合意率 0.966968
*** B単 - 102号 ***						
000102	畦畔工		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	(0.000) 1.000	m	976	(0) 976	S単 148号
	合 計				(0) 976	
	単 価				(0) 944	
	官積算単価				976	合意率 0.966963
*** B単 - 103号 ***						
000103	既設用水路嵩上げ 第9号支線道路(A)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.650	m3	37,840	(0) 24,596	S単 192号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 7.570	m ²	7,453	(0) 56,419	S単 193号
	合 計				(0) 81,015	
	単 価				(0) 7,834	
	官積算単価				8,102	合意率 0.967037

事業名	六道湖西岸農地整備事業					
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)					
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 104号 ***						
000104	既設用水路高上げ 第8号支線道路(A)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,有り,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.920	m3	37,840	(0) 34,813	S単 192号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 9.200	m ²	7,453	(0) 68,568	S単 193号
	合 計				(0) 103,381	
	単 価				(0) 9,997	
	官積算単価				10,338	合意率 0.967037
*** B単 - 105号 ***						
000105	せき板設置 第8号支線道路(A)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 0.500	人	19,584	(0) 9,792	S単 127号
S02116	等辺山形鋼(SS400) 小形 厚5 辺40,,	(0.000) 0.006	ton	126,000	(0) 756	S単 136号
S02116	オールアンカー B-1060,,	(0.000) 12.000	本	177	(0) 2,124	S単 137号
S02116	板材 (杉特1等) 長4m 厚2.4cm 幅21cm,,	(0.000) 0.020	m3	57,000	(0) 1,140	S単 138号
	合 計				(0) 13,812	
	単 価				(0) 13,356	
	官積算単価				13,812	合意率 0.966963
*** B単 - 106号 ***						
000106	せき板設置 第9号支線道路(A)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 0.500	人	19,584	(0) 9,792	S単 127号
S02116	等辺山形鋼(SS400) 小形 厚5 辺40,,	(0.000) 0.006	ton	126,000	(0) 756	S単 136号
S02116	オールアンカー B-1060,,	(0.000) 12.000	本	177	(0) 2,124	S単 137号
S02116	板材 (杉特1等) 長4m 厚2.4cm 幅21cm,,	(0.000) 0.020	m3	57,000	(0) 1,140	S単 138号
	合 計				(0) 13,812	
	単 価				(0) 13,356	
	官積算単価				13,812	合意率 0.966963
*** B単 - 107号 ***						
000107	仮設取水口設置		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径100,,	(0.000) 20.000	個	1,120	(0) 22,400	S単 139号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV継手 エルボ 100,,	(0.000) 20.000	個	434	(0) 8,680	S単 140号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VJ 径100 長4.0m,,	(0.000) 4.080	本	2,170	(0) 8,854	S単 141号
	合 計				(0) 39,934	
	単 価				(0) 38,617	
	官積算単価				39,934	合意率 0.967024
*** B単 - 108号 ***						
000108	汚濁防止膜設置・撤去		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00001	汚濁防止膜設置	(0.000) 20.000	m	1,382	(0) 27,640	T単 14号
T00014	汚濁防止膜撤去	(0.000) 20.000	m	954	(0) 19,080	T単 17号

事業名	穴道湖西岸農地整備事業			
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)			

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S17005	汚濁防止膜(基本料)	(0.000)			(0)	
	単独フロート 300 H2000×L1000 強度N<1000	1.000	枚	110,500	110,500	S単 155号
S17005	汚濁防止膜(1日当り加算額)	(0.000)			(0)	
	損料	59.000	日	1,720	101,480	S単 156号
	合計				(0)	
	単価				258,700	
	官積算単価				(0)	
	*** B単 - 109号 ***				258,700	合意率 0.96697
000109	散水車(リース)				(0.000)	歩A
	基本料		式		1.000	当たり算出
S02112	散水車	(0.000)			(0)	
	基本料	1.000	式	5,000	5,000	S単 121号
	合計				(0)	
	単価				5,000	
	官積算単価				(0)	
	*** B単 - 110号 ***				5,000	合意率 1
000110	散水車(リース)				(0.000)	歩A
	サポート料		日		1.000	当たり算出
S02112	散水車	(0.000)			(0)	
	サポート料	1.000	日	1,200	1,200	S単 122号
	合計				(0)	
	単価				1,200	
	官積算単価				(0)	
	*** B単 - 111号 ***				1,200	合意率 1
000111	散水車(リース)				(0.000)	歩A
	月単価		月		1.000	当たり算出
S02112	散水車	(0.000)			(0)	
	月単価	1.000	月	260,000	260,000	S単 123号
	合計				(0)	
	単価				260,000	
	官積算単価				(0)	
	*** B単 - 112号 ***				260,000	合意率 1
000112	散水車(リース)				(0.000)	歩A
	環境対策費		日		1.000	当たり算出
S02112	散水車	(0.000)			(0)	
	環境対策費	1.000	日	500	500	S単 124号
	合計				(0)	
	単価				500	
	官積算単価				(0)	
	*** B単 - 113号 ***				500	合意率 1
000113	散水車(リース)				(0.000)	歩A
	運転経費		日		1.000	当たり算出
T00019	散水車運転経費	(0.000)			(0)	
	3800L	2.000	時間	4,244	8,488	T単 18号
	合計				(0)	
	単価				8,488	
	官積算単価				(0)	
	*** B単 - 114号 ***				8,488	合意率 1
B19002	仮設材輸送				(0.000)	歩A
	敷鉄板		ton		1.000	当たり算出

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	4,320	4,320	S単 178号
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0	1.000	ton	5,034	5,034	S単 179号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				9,354	合意率 0.96692
	*** B単 - 115号 ***					
B19002	仮設材輸送				(0.000) ton	歩A
	軽量鋼矢板		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	5,070	5,070	S単 180号
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.2,0.0	1.000	ton	5,784	5,784	S単 181号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				10,854	合意率 0.966962
	*** B単 - 116号 ***					
000116	建設機械運搬費				(0.000) 式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	建設機械運搬費	(0.000)			(0)	
		1.000	式	216,000	216,000	S単 142号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				216,000	合意率 1
	*** B単 - 117号 ***					
000117	除草費				(0.000) 式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	刈払い	(0.000)			(0)	
		1.000	式	368,000	368,000	S単 143号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				368,000	合意率 1
	*** B単 - 118号 ***					
000118	歩掛調査				(0.000) 式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
P96031	歩掛調査	(0.000)			(0)	
		1.000	工事	364,800	364,800	
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				364,800	合意率 1
	*** B単 - 119号 ***					
000119	土質試験 斐伊川河川敷内土取場				(0.000) 箇所	歩A
	カドミウム、ヒ素、銅、水素イオン濃度(ph)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	土質試験	(0.000)			(0)	
	カドミウム,,	1.000	検体	3,900	3,900	S単 35号
S02116	土質試験	(0.000)			(0)	
	ヒ素,,	1.000	検体	4,750	4,750	S単 36号

事業名	穴道湖西岸農地整備事業					
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(整成ヤード~施工箇所) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好		m3	771		歩A・単A
S01032	*** S単 - 2号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好		m3	771		歩A・単A
S01034	*** S単 - 3号 *** 不整地運搬 不整地運搬 310m以下		m3	554		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	1,852		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,185		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	1,852		歩A・単A
S01082	*** S単 - 7号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	574		歩A・単A
S02111	*** S単 - 8号 *** ゴムクローラ式トラクタ ゴムクローラ式トラクタ 11t, 175kw		時間	18,080		歩A・単A
S02111	*** S単 - 9号 *** ゴムクローラ式トラクタ ゴムクローラ式トラクタ 9t, 184kw		時間	9,264		歩A・単A
S02112	*** S単 - 10号 *** 振動ふるい機 振動ふるい機 傾斜標準型二床式 1500×3000		日	61,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 11号 *** 発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 定格容量60kva 長期割引あり		日	2,633		歩A・単A
S02112	*** S単 - 12号 *** フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊		日	54,600		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,584		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	24,684		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	15,504		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 落水口 落水口 B型,,		個	12,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 板材 (杉特1等) 板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm,,		m3	57,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV継手 150 45° J1継手,,		個	1,285		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 大型フリューム 浮力防止対策型 大型フリューム 浮力防止対策型 B500×H700,,		本	37,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,		m3	3,350		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 大型フリューム 浮力防止対策型					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業					
工事名	布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事 (第 2 回変更)					
工事別工事名	布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事					
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	大型フリューム 浮力防止対策型 B400×H700,, *** S単 - 23号 ***		本	33,500		歩A・単A
S02116	ステップ ステップ B=200 樹脂被覆,, *** S単 - 24号 ***		本	2,370		歩A・単A
S02116	生コンクリート 生コンクリート .24-12-25 w/c=55%以下,, *** S単 - 25号 ***		m3	23,010		歩A・単A
S02116	角落し材 角落し材 桧材 W1460×H150 t=45mm,, *** S単 - 26号 ***		本	16,400		歩A・単A
S02116	角落し戸当たり 角落し戸当たり L-6×65×65 SUS製,, *** S単 - 27号 ***		本	29,000		歩A・単A
S02116	戸当たりアンカー 戸当たりアンカー M10×60 SUS製,, *** S単 - 28号 ***		本	450		歩A・単A
S02116	ブロックマット用アンカーピン ブロックマット用アンカーピン D16 W200×L600,, *** S単 - 29号 ***		本	700		歩A・単A
S02116	繊維製かごマット 繊維製かごマット 網目5cm、B1000×H500×L2000,, *** S単 - 30号 ***		基	19,000		歩A・単A
S02116	割栗石 割栗石 .15～20cm,, *** S単 - 31号 ***		m3	6,050		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 ハト-II給油,, *** S単 - 32号 ***		L	151		歩A・単A
S02116	板材 (杉特 1 等) 板材 (杉特 1 等) 長4m 厚2.4cm 幅21cm,, *** S単 - 33号 ***		m3	57,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV継手 エルボ 100,, *** S単 - 34号 ***		個	434		歩A・単A
S02116	角型水路 角型水路 W500×H500×L2000,, *** S単 - 35号 ***		本	32,100		歩A・単A
S02116	土質試験 土質試験 カドミウム,, *** S単 - 36号 ***		検体	3,900		歩A・単A
S02116	土質試験 土質試験 ヒ素,, *** S単 - 37号 ***		検体	4,750		歩A・単A
S02116	土質試験 土質試験 銅,, *** S単 - 38号 ***		検体	3,900		歩A・単A
S02116	土質試験 土質試験 水素イオン濃度,, *** S単 - 39号 ***		検体	850		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 無筋コンクリート *** S単 - 40号 ***		m3	823		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート *** S単 - 41号 ***		m3	1,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 アスファルト殻 *** S単 - 42号 ***		m3	1,175		歩A・単A
S02123	整成残渣 整成残渣 枝葉 *** S単 - 43号 ***		空m3	5,500		歩A・単A
S02124	運転手 (特殊) 運転手 (特殊)		人	23,256		歩A・単A

事業名	穴道湖西岸農地整備事業					
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02200	*** S単 - 44号 *** SP 重圧管据付 SP 重圧管据付 1100		m	105,900		歩A・単A
S02721	*** S単 - 45号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	7,276		歩A・単A
S02721	*** S単 - 46号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	14,500		歩A・単A
S03018	*** S単 - 47号 *** モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3		m3	37,665		歩A・単A
S03020	*** S単 - 48号 *** コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm		m ²	3,130		歩A・単A
S03701	*** S単 - 49号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	172,064		歩A・単A
S03701	*** S単 - 50号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	177,214		歩A・単A
S05801	*** S単 - 51号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	3,379		歩A・単A
S06004	*** S単 - 52号 *** 排水材設置 排水材設置工 t50×B300		m	2,800		歩A・単A
S06009	*** S単 - 53号 *** ブロックマット敷設 ブロックマット敷設 3.0m,なし		m ²	9,066		歩A・単A
S10009	*** S単 - 54号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 なし		m ²	528		歩A・単A
S16001	*** S単 - 55号 *** ホトメゾウ[直装式・レーザ型] ホトメゾウ[直装式・レーザ型] 30インチ×1連 二段耕ゾウ,運転1時間当たり算出		時間	13,800		歩A・単A
S16001	*** S単 - 56号 *** ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 16t級,運転1時間当たり算出		時間	15,196		歩A・単A
S16001	*** S単 - 57号 *** レーザレバ[直装式] レーザレバ[直装式] 整地幅 6m級,運転1時間当たり算出		時間	8,230		歩A・単A
S16001	*** S単 - 58号 *** バックホ[加型・排対型(2次)] バックホ[加型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積1.0m3(平積0.7m3),運転1日当たり算出		日	70,413		歩A・単A
S16001	*** S単 - 59号 *** バックホ[加型・排対型(2次)] バックホ[加型・排対型(2次)] 標準バックホ容量1.3~1.4m3,運転1日当たり算出		日	43,749		歩A・単A
S16002	*** S単 - 60号 *** 小型バックホ[加型・排対型(2次)] 小型バックホ[加型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.08m3(平積0.06m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	8,099		歩A・単A
S16002	*** S単 - 61号 *** バックホ[加型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックホ[加型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	30,340		歩A・単A
S16004	*** S単 - 62号 *** バックホ[加型・クレーン・超低・排対型(~2011)] バックホ[加型・クレーン・超低・排対型(~2011)] バックホ(加型),山0.45(平0.35),2.9t吊り,なし		日	47,306		歩A・単A
S17001	*** S単 - 63号 *** 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板,軽量型,無,35日,1回		ton	20,433		歩A・単A

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事 (第 2 回変更)						
工事別工事名: 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S17003	敷鉄板 敷鉄板 敷鉄板, 22 x 1524 x 6096, 198日, 1回		m ²	1,757		歩A・単A
S17005	汚濁防止膜 (基本料) 汚濁防止膜 (基本料) 単独フロート 300 H2000 x L1000 強度N < 1000		枚	110,500		歩A・単A
S17005	汚濁防止膜 (1日当り加算額) 汚濁防止膜 (1日当り加算額) 損料		日	1,720		歩A・単A
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 35, 常時排水, 0以上 ~ 40未満, 発動発電機, あり		箇所	584,536		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1 ~ 5台, あり		箇所	77,331		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	7,136		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置 ~ 賃料 ~ 撤去, 55, 1, なし		m ²	932		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置 ~ 賃料 ~ 撤去, 84, 2, なし		m ²	782		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去, 198, 1, なし		m ²	147		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置 ~ 賃料 ~ 撤去, 135, 1, なし		m ²	1,672		歩A・単A
S18166	パイプロハンマ工 (軽量鋼矢板) パイプロハンマ工 (軽量鋼矢板) 打設, 250mm, 発動発電機		枚	2,439		歩A・単A
S18166	パイプロハンマ工 (軽量鋼矢板) パイプロハンマ工 (軽量鋼矢板) 引抜, 250mm, 発動発電機		枚	1,951		歩A・単A
S19003	輸送費 (仮設材) 輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込又は取卸のみ), 0.0, 0.0		ton	7,890		歩A・単A
S19003	輸送費 (仮設材) 輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板以外), 積込・取卸 + 積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	10,140		歩A・単A
S19025	運搬 (伐開、除根、除草) 運搬 (伐開、除根、除草) 9.0km 以下, 良好		空m ³	953		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オブツカット, 有り, -, 普通土30,000m ³ 未満又は湿地軟弱土, -, -, -		m ³	319.1		歩A・単A
SA0102	SP 積込 (ルーズ) SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満		m ³	227		歩A・単A
SA0102	SP 積込 (ルーズ) SP 積込 (ルーズ) 土砂, 小規模 (標準以外)		m ³	1,585		歩A・単A
SA0102	SP 積込 (ルーズ) SP 積込 (ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m ³	271.1		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, -		m ³	1,912		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り					

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)						
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 85号 ***		m3	297.9		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単 - 86号 ***		m3	273.8		歩A・単A
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂 *** S単 - 87号 ***		m3	188.6		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 88号 ***		m3	242.8		歩A・単A
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 89号 ***		m3	374.8		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 90号 ***		m ²	391.7		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 91号 ***		m ²	434.8		歩A・単A
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし *** S単 - 92号 ***		m3	147.1		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下, *** S単 - 93号 ***		m3	2,732		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下, *** S単 - 94号 ***		m3	3,378		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下, *** S単 - 95号 ***		m3	4,617		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 96号 ***		m ²	201.9		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 97号 ***		m	631.9		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 98号 ***		m3	35,190		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 99号 ***		m3	33,840		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート 均しコンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 100号 ***		m3	35,370		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 101号 ***		m3	30,450		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55% *** S単 - 102号 ***		m3	9,703		歩A・単A
SA0311	基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,170		歩A・単A

事業名 穴道湖西岸農地整備事業							
工事名 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事 (第 2 回変更)							
工事別工事名: 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事							
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
SA0311	*** S 単 - 103号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%		m3	37,840		歩A・単A	
SA0312	*** S 単 - 104号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²	7,453		歩A・単A	
SA0312	*** S 単 - 105号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	8,275		歩A・単A	
SA0312	*** S 単 - 106号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²	4,225		歩A・単A	
SA0551	*** S 単 - 107号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, なし		基	3,178		歩A・単A	
SA0832	*** S 単 - 108号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 110mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-30		m ²	238.7		歩A・単A	
SA0832	*** S 単 - 109号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40		m ²	751.5		歩A・単A	
SA0832	*** S 単 - 110号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40		m ²	666		歩A・単A	
SA0834	*** S 単 - 111号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 70mm		m ²	644		歩A・単A	
SA0843	*** S 単 - 112号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 密粒度アス(13F)		m ²	348.7		歩A・単A	
S01032	*** S 単 - 113号 *** ダンプトラック運搬 (特殊) ダンプトラック運搬 (特殊) 土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.80(平0.60)m ³ , 無し, 良好		m ³	771		歩A・単A	
S01032	*** S 単 - 114号 *** ダンプトラック運搬 (仮置場 - 整成ヤード) ダンプトラック運搬 (特殊) 土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.80(平0.60)m ³ , 無し, 良好		m ³	594		歩A・単A	
S01034	*** S 単 - 115号 *** 不整地運搬 不整地運搬 310m以下		m ³	554		歩A・単A	
S01041	*** S 単 - 116号 *** 人力土工 (盛土・埋戻) 人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバク ()		m ³	1,852		歩A・単A	
S02111	*** S 単 - 117号 *** バックホウ [加圧型・排対型 (2次)] バックホウ [加圧型・排対型 (2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)		時間	2,650		歩A・単A	
S02111	*** S 単 - 118号 *** ダンプトラック [オロード・ディーゼル] ダンプトラック [オロード・ディーゼル] 4t積級		時間	1,040		歩A・単A	
S02112	*** S 単 - 119号 *** 振動ふるい機 振動ふるい機 傾斜標準型二床式 1500×3000		日	61,000		歩A・単A	
S02112	*** S 単 - 120号 *** 発動発電機 [D 駆動・超・超・排対型 (~ 3次)] 発動発電機 [D 駆動・超・超・排対型 (~ 3次)] 定格容量60kva 長期割引あり		日	2,633		歩A・単A	
S02112	*** S 単 - 121号 *** 散水車 散水車 基本料		式	5,000		歩A・単A	
S02112	*** S 単 - 122号 *** 散水車 散水車 サポート料		日	1,200		歩A・単A	
S02112	*** S 単 - 123号 *** 散水車						

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事 (第 2 回変更)				

工事別工事名: 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	散水車 月単価 *** S 単 - 124号 ***		月	260,000		歩A・単A
S02112	散水車 散水車 環境対策費 *** S 単 - 125号 ***		日	500		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S 単 - 126号 ***		人	24,684		歩A・単A
S02115	運転手 (特殊) 運転手 (特殊) *** S 単 - 127号 ***		人	23,256		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S 単 - 128号 ***		人	19,584		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S 単 - 129号 ***		人	23,664		歩A・単A
S02115	運転手 (一般) 運転手 (一般) *** S 単 - 130号 ***		人	19,890		歩A・単A
S02116	ステップ ステップ B=200 樹脂被覆, *** S 単 - 131号 ***		本	2,370		歩A・単A
S02116	再生クラッシュヤラン 再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm, *** S 単 - 132号 ***		m ³	3,350		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B800 x H900, *** S 単 - 133号 ***		m	103,000		歩A・単A
S02116	山土 山土 *** S 単 - 134号 ***		m ³	3,200		歩A・単A
S02116	敷鉄板 敷鉄板 t=22mm 1.524 x 3.048, *** S 単 - 135号 ***		枚	91,800		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 ハトール給油, *** S 単 - 136号 ***		L	151		歩A・単A
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 小形 厚5 辺40, *** S 単 - 137号 ***		ton	126,000		歩A・単A
S02116	オールアンカー オールアンカー B-1060, *** S 単 - 138号 ***		本	177		歩A・単A
S02116	板材 (杉特 1 等) 板材 (杉特 1 等) 長4m 厚2.4cm 幅21cm, *** S 単 - 139号 ***		m ³	57,000		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100, *** S 単 - 140号 ***		個	1,120		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV継手 エルボ 100, *** S 単 - 141号 ***		個	434		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m, *** S 単 - 142号 ***		本	2,170		歩A・単A
S02116	建設機械運搬費 建設機械運搬費 *** S 単 - 143号 ***		式	216,000		歩A・単A
S02116	刈払い 刈払い *** S 単 - 144号 ***		式	368,000		歩A・単A
S02300	現場内運搬 現場内運搬 L=2.0km以下 *** S 単 - 144号 ***		ton	875.1		歩A・単A

事業名 穴道湖西岸農地整備事業							
工事名 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事 (第 2 回変更)							
工事別工事名: 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事							
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
S03701	*** S 単 - 145号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	172,064			歩A・単A
S07021	*** S 単 - 146号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,547			歩A・単A
S10009	*** S 単 - 147号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 あり		m ²	472			歩A・単A
S15002	*** S 単 - 148号 *** 耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし		m	976			歩A・単A
S16001	*** S 単 - 149号 *** ハックル[加-型・排対型(2次)] ハックル[加-型・排対型(2次)] 標準ハケット容量 山積1.0m3(平積0.7m3),運転 1 日当たり算出		日	70,413			歩A・単A
S16001	*** S 単 - 150号 *** ハックル(トラクタ用)[普通・排対型(2次)] ハックル(トラクタ用)[普通・排対型(2次)] 標準ハケット山積容量1.3~1.4m3,運転 1 日当たり算出		日	43,749			歩A・単A
S16002	*** S 単 - 151号 *** 小型ハックル[加-型・排対型(2次)] 小型ハックル[加-型・排対型(2次)] 標準ハケット容量 山積0.08m3(平積0.06m3),交替制補正対象外,運転 1 日当たり算出		日	8,099			歩A・単A
S16002	*** S 単 - 152号 *** ハックル[加-型・クレーン機能付き・排対型(2次)] ハックル[加-型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準ハケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,交替制補正対象外,運転 1 日当たり算出		日	30,340			歩A・単A
S17001	*** S 単 - 153号 *** 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板,軽量型,無,50日,1回		ton	22,413			歩A・単A
S17003	*** S 単 - 154号 *** 敷鉄板 敷鉄板 敷鉄板,22 x 1524 x 6096,365日,1回		m ²	2,786			歩A・単A
S17005	*** S 単 - 155号 *** 汚濁防止膜(基本料) 汚濁防止膜(基本料) 単独フオート 300 H2000 x L1000 強度N < 1000		枚	110,500			歩A・単A
S17005	*** S 単 - 156号 *** 汚濁防止膜(1日当り加算額) 汚濁防止膜(1日当り加算額) 損料		日	1,720			歩A・単A
S18005	*** S 単 - 157号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	7,136			歩A・単A
S18006	*** S 単 - 158号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 49,作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり		箇所	295,864			歩A・単A
S18006	*** S 単 - 159号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 25,常時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり		箇所	252,790			歩A・単A
S18006	*** S 単 - 160号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 38,常時排水,6以上~30未満,発動発電機,あり		箇所	324,170			歩A・単A
S18006	*** S 単 - 161号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 6,作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり		箇所	36,309			歩A・単A
S18007	*** S 単 - 162号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり		箇所	17,197			歩A・単A
S18007	*** S 単 - 163号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり		箇所	48,904			歩A・単A
S18054	*** S 単 - 164号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,43,2,なし		m ²	593			歩A・単A
S18054	*** S 単 - 165号 *** 敷鉄板設置・撤去工						

事業名 穴道湖西岸農地整備事業							
工事名 布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)							
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,26,1,なし *** S単 - 166号 ***		m ²	664		歩A・単A	
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,50,1,なし *** S単 - 167号 ***		m ²	886		歩A・単A	
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,22,1,なし *** S単 - 168号 ***		m ²	627		歩A・単A	
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,63,2,なし *** S単 - 169号 ***		m ²	685		歩A・単A	
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,77,3,なし *** S単 - 170号 ***		m ²	621		歩A・単A	
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,91,4,なし *** S単 - 171号 ***		m ²	589		歩A・単A	
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,28,1,なし *** S単 - 172号 ***		m ²	682		歩A・単A	
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,88,2,なし *** S単 - 173号 ***		m ²	801		歩A・単A	
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,43,1,なし *** S単 - 174号 ***		m ²	821		歩A・単A	
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,154,1,なし *** S単 - 175号 ***		m ²	1,848		歩A・単A	
S18166	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,10,1,なし *** S単 - 176号 ***		m ²	516		歩A・単A	
S18166	パイプロハンマ工(軽量鋼矢板) パイプロハンマ工(軽量鋼矢板) 打設,250mm,発動発電機 *** S単 - 177号 ***		枚	2,439		歩A・単A	
S18166	パイプロハンマ工(軽量鋼矢板) パイプロハンマ工(軽量鋼矢板) 引抜,250mm,発動発電機 *** S単 - 178号 ***		枚	1,951		歩A・単A	
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0 *** S単 - 179号 ***		ton	4,320		歩A・単A	
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0 *** S単 - 180号 ***		ton	5,034		歩A・単A	
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0 *** S単 - 181号 ***		ton	5,070		歩A・単A	
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.2,0.0 *** S単 - 182号 ***		ton	5,784		歩A・単A	
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単 - 183号 ***		m ³	1,585		歩A・単A	
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満 *** S単 - 184号 ***		m ³	227		歩A・単A	
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, *** S単 - 184号 ***		m ³	1,912		歩A・単A	

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		布崎団地区画整理(4工区その2)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 185号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	870.9		歩A・単A
	*** S単 - 186号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下		m3	1,332		歩A・単A
	*** S単 - 187号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	832		歩A・単A
	*** S単 - 188号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	374.8		歩A・単A
	*** S単 - 189号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	35,190		歩A・単A
	*** S単 - 190号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	33,840		歩A・単A
	*** S単 - 191号 ***					
SA0311	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,630		歩A・単A
	*** S単 - 192号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	37,840		歩A・単A
	*** S単 - 193号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,453		歩A・単A
	*** S単 - 194号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,275		歩A・単A
	*** S単 - 195号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,225		歩A・単A
	*** S単 - 196号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,有り,なし		m	19,030		歩A・単A
	*** S単 - 197号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グラウト各種,なし,再生密粒度AⅡ(13)		m ²	1,740		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	汚濁防止膜設置		m	1,382		歩A・単A
	*** T単 - 2号 ***					
T00003	繊維製かごマット製作・据付		m ²	29,462		歩A・単A
	*** T単 - 3号 ***					
T00005	反転耕起		ha	498,743		歩A・単A
	*** T単 - 4号 ***					
T00006	荒整地		ha	465,453		歩A・単A
	-2 畦畔用土掻き出し含む					

事業名 宍道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)						
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(整成ヤード~施工箇所)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土質区分	土砂				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)運搬距離	1.0km以下				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディゼ] 4t積級	0.260	供用日	8,310	2,161	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.260	供用日	261	68	
P34029	軽油 バトル給油	7.300	L	151	1,102	
R01022	運転手(一般)	0.220	人	19,890	4,376	
	合計				7,707	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		771	
*** S単-2号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土質区分	土砂				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)運搬距離	1.0km以下				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディゼ] 4t積級	0.260	供用日	8,310	2,161	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.260	供用日	261	68	
P34029	軽油 バトル給油	7.300	L	151	1,102	
R01022	運転手(一般)	0.220	人	19,890	4,376	
	合計				7,707	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		771	
*** S単-3号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)運搬距離	310m以下				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バトル給油	140.000	L	151	21,140	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				77,013	算出数量 139,000 m3
	単価		m3		554	
*** S単-4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土質区分	砂・砂質土				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分	埋戻				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.680	人	19,584	13,317	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				18,523	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,852	
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,584	16,646	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				21,852	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,185	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,584	13,317	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				18,523	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,852	
	*** S単 - 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,910	4,190	
P34029	軽油 ハンド給油	5.700	L	151	861	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				28,715	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		574	
	*** S単 - 8号 ***					
S02111	ゴムクローラ式トラクタ		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴムクローラ式トラクタ 11t、175kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	11t、175kw		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,080円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業					
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M96004	ゴムクローラ式トラクタ 11t、175kw	1.000	時間	18,080	18,080	
	合計				18,080	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,080	
	*** S単 - 9号 ***					
S02111	ゴムクローラ式トラクタ		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴムクローラ式トラクタ 9t、184kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96002 9t、184kw 9,264円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96002	ゴムクローラ式トラクタ 9t、184kw	1.000	時間	9,264	9,264	
	合計				9,264	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,264	
	*** S単 - 10号 ***					
S02112	振動ふるい機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	振動ふるい機 傾斜標準型二床式 1500×3000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 傾斜標準型二床式 1500×3000 61,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F96001	振動ふるい機 傾斜標準型二床式 1500×3000	1.000	日	61,000	61,000	
	合計				61,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				61,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量60kva 長期割引あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F02058 定格容量60kva 長期割引あり 2,633円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F02058	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量60kva 長期割引あり	1.000	日	2,633	2,633	
	合計				2,633	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,633	
	*** S単 - 12号 ***					
S02112	フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01086 吊上能力25t吊 54,600円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01086	フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	54,600	54,600	
	合計				54,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,600	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事 (第 2 回変更)				

工事別工事名: 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
	合 計				19,584	算出数量 1.000 人
	単 価				19,584	
	*** S 単 - 14号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,684	24,684	
	合 計				24,684	算出数量 1.000 人
	単 価				24,684	
	*** S 単 - 15号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合 計				23,664	算出数量 1.000 人
	単 価				23,664	
	*** S 単 - 16号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B 交通誘導警備員 B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(B)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	15,504	15,504	
	合 計				15,504	算出数量 1.000 人
	単 価				15,504	
	*** S 単 - 17号 ***					
S02116	落水口 落水口 B型,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96003		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96003	落水口 B型	1.000	個	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S 単 - 18号 ***					

事業名	六道湖西岸農地整備事業			
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)			

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	板材 (杉特1等)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P33517		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P33517	板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm	1.000	m3	57,000	57,000	
	合計				57,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				57,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV継手 150 45° I材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV継手 150 45° I材	1.000	個	1,285	1,285	
	合計				1,285	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,285	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	大型フリューム 浮力防止対策型		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム 浮力防止対策型 B500 x H700			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008 J01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96008	大型フリューム 浮力防止対策型 B500 x H700	1.000	本	37,000	37,000	
	合計				37,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				37,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	3,350	3,350	
	合計				3,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,350	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	大型フリューム 浮力防止対策型		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム 浮力防止対策型 B400 x H700			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012 J01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96012	大型フリューム 浮力防止対策型 B400 x H700	1.000	本	33,500	33,500	
	合計				33,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,500	

事業名	六道湖西岸農地整備事業					
工事名	布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事 (第 2 回変更)					
工事別工事名	布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S 単 - 23号 ***					
S02116	ステップ ステップ B=200 樹脂被覆,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96014		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96014	ステップ B=200 樹脂被覆	1.000	本	2,370	2,370	
	合計				2,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,370	
	*** S 単 - 24号 ***					
S02116	生コンクリート 生コンクリート .24-12-25 w/c=55%以下,,		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96001	生コンクリート 24-12-25 w/c=55%以下	1.000	m3	23,010	23,010	
	合計				23,010	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,010	
	*** S 単 - 25号 ***					
S02116	角落し材 角落し材 桧材 W1460×H150 t=45mm,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96023		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96023	角落し材 桧材 W1460×H150 t=45mm	1.000	本	16,400	16,400	
	合計				16,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,400	
	*** S 単 - 26号 ***					
S02116	角落し戸当たり 角落し戸当たり L-6×65×65 SUS製,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96024		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96024	角落し戸当たり L-6×65×65 SUS製	1.000	本	29,000	29,000	
	合計				29,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,000	
	*** S 単 - 27号 ***					
S02116	戸当たりアンカー 戸当たりアンカー M10×60 SUS製,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96025		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96025	戸当たりアンカー M10×60 SUS製	1.000	本	450	450	

事業名	六道湖西岸農地整備事業			
工事名	布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事 (第 2 回変更)			

工事別工事名: 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				450	算出数量 1.000 各単位
	単価				450	
	*** S 単 - 28号 ***					
S02116	ブロックマット用アンカーピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブロックマット用アンカーピン D16 W200×L600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96015	ブロックマット用アンカーピン D16 W200×L600	1.000	本	700	700	
	合計				700	算出数量 1.000 各単位
	単価				700	
	*** S 単 - 29号 ***					
S02116	繊維製かごマット		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	繊維製かごマット 網目5cm、B1000×H500×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96016	繊維製かごマット 網目5cm、B1000×H500×L2000	1.000	基	19,000	19,000	
	合計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,000	
	*** S 単 - 30号 ***					
S02116	割栗石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	割栗石 .15~20cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03502	割栗石 15~20cm	1.000	m3	6,050	6,050	
	合計				6,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,050	
	*** S 単 - 31号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H 10-II給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 H 10-II給油	1.000	L	151	151	
	合計				151	算出数量 1.000 各単位
	単価				151	
	*** S 単 - 32号 ***					
S02116	板材 (杉特1等)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板材 (杉特1等) 長4m 厚2.4cm 幅21cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P33518		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P33518	板材 (杉特1等) 長4m 厚2.4cm 幅21cm	1.000	m3	57,000	57,000	
	合計				57,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				57,000	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV継手 エルボ 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV継手 エルボ 100	1.000	個	434	434	
	合計				434	算出数量 1.000 各単位
	単価				434	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	角型水路		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	角型水路 W500×H500×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96018	角型水路 W500×H500×L2000	1.000	本	32,100	32,100	
	合計				32,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				32,100	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	土質試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土質試験 カドミウム,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	土質試験 カドミウム	1.000	検体	3,900	3,900	
	合計				3,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,900	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	土質試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土質試験 ヒ素,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96011	土質試験 ヒ素	1.000	検体	4,750	4,750	
	合計				4,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,750	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	土質試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		六道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		布崎団地区画整理(4工区その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土質試験 銅			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96013	土質試験 銅	1.000	検体	3,900	3,900	
	合計				3,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,900	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	土質試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土質試験 水素イオン濃度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96017	土質試験 水素イオン濃度	1.000	検体	850	850	
	合計				850	算出数量 1.000 各単位
	単価				850	
	*** S単 - 39号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96005 無筋コンクリート 823円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96005	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	1.000	m3	823	823	
	合計				823	算出数量 1.000 各単位
	単価				823	
	*** S単 - 40号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 鉄筋コンクリート 1,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート	1.000	m3	1,000	1,000	
	合計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96010 アスファルト殻 1,175円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96010	産業廃棄物処分費 アスファルト殻	1.000	m3	1,175	1,175	
	合計				1,175	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,175	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 42号 ***						
S02123	整成残渣		空m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	整成残渣 枝葉			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96009		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	枝葉		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	整成残渣 枝葉	1.000	空m3	5,500	5,500	
	合計				5,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,500	
*** S単 - 43号 ***						
S02124	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手(特殊)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(A2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				23,256	算出数量 1.000 人
	単価		人		23,256	
*** S単 - 44号 ***						
S02200	SP 重圧管据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 重圧管据付 1100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単価		m		105,900	
*** S単 - 45号 ***						
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	7,276	7,276	
	合計				7,276	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		7,276	
*** S単 - 46号 ***						
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	14,500	14,500	
	合計				14,500	算出数量 1.000 m3

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		14,500	
	*** S単 - 47号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(細目) 1:3				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	21,800	11,772	
J03007	洗砂 洗砂(細目)	0.910	m3	5,700	5,187	
R01003	普通作業員	0.970	人	19,584	18,996	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		18,996	1,710	
	合 計				37,665	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		37,665	
	*** S単 - 48号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t 3cm				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01003	普通作業員	0.800	人	19,584	15,667	
R02007	はつり工	1.300	人	30,294	39,382	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		55,049	8,808	
	合 計				63,857	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		3,130	
	*** S単 - 49号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	59,160	68,034	
	合 計				172,064	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		172,064	
	*** S単 - 50号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		布崎団地区画整理(4工区その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13		1.030	ton	106,000	109,180
A01001	鉄筋(一般構造物)		1.150	ton	59,160	68,034
	合計					算出数量 1,000 ton
	単価			ton		177,214
	*** S単 - 51号 ***					
S05801	【排水構造物工】			m		1,000 [各単位]
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有り	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価		1.000	m	3,379	3,379
	合計					算出数量 1,000 [各単位]
	単価			[各単位]		3,379
	*** S単 - 52号 ***					
S06004	排水材設置			m		10,000 m
	排水材設置工 t50×B300				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)排水材規格	t50×B300				
	2)排水材単価(円/m)	2,090				
R01001	土木一般世話役		0.030	人	24,684	741
R01003	普通作業員		0.260	人	19,584	5,092
P10011	排水材(構造物背面排水用) t50×B300		10.500	m	2,090	21,945
Y00004	諸雑費		0.010		21,945	219
	合計					算出数量 10,000 m
	単価			m		2,800
	*** S単 - 53号 ***					
S06009	ブロックマット敷設			m ²		1,000 日
	ブロックマット敷設 3.0m,なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)ブロックマット長(m)	3.0m				
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		1.000	人	24,684	24,684
R01002	特殊作業員		1.000	人	23,664	23,664
R01003	普通作業員		3.000	人	19,584	58,752
F01086	ワレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊		1.000	日	56,600	56,600

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事 (第 2 回変更)				
工事別工事名: 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	145.000	m ²	7,900	1,145,500	
Y00004	諸雑費	0.050		107,100	5,355	
	合計				1,314,555	算出数量 145.000 m ²
	単価		m ²		9,066	
	*** S単 - 54号 ***					
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 なし 1)長期割引単価区分(賃料機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.200	人	24,684	4,937	
R01003	普通作業員	0.500	人	19,584	9,792	
F08012	バックホウ[カ-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	1.600	日	10,000	16,000	
P34029	軽油 バックホウ給油	40.000	L	151	6,040	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	23,256	16,047	
	合計				52,816	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		528	
	*** S単 - 55号 ***					
S16001	バックホウ[直装式・レザ-ブ-ラ] バックホウ[直装式・レザ-ブ-ラ] 30インチ×1連 二段耕ブラ, 運転1時間当たり算出		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ	M35328				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)機械コード(同上)	M35328				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	4.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	3.00				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M35328	バックホウ[直装式・レザ-ブ-ラ] 30インチ×1連 二段耕ブラ	1.000	時間	13,800	13,800	
	合計				13,800	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		13,800	
Y00001	単位					
	*** S単 - 56号 ***					
S16001	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 16t級, 運転1時間当たり算出		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO1072				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)機械コード(同上)	MO1072				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO1072	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 16t級	1.000	時間	8,280	8,280	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事 (第 2 回変更)						
工事別工事名: 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	15.000	L	151	2,265	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.200	人	23,256	4,651	
	合計				15,196	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		15,196	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 57号 ***					
S16001	レザ-レバ[直装式]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レザ-レバ[直装式] 整地幅 6m級, 運転 1 時間当たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード 単位が時間のみ	M35342		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 機械コード (同上)	M35342		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 機械損料算出区分	運転 1 時間当たり算出		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
	4) 運転 1 日当たり運転時間 (T)	5.1 時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	2.57				
	6) 単価計上区分	機械損料等のみ				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	10) 燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品の適用条件 (2)	消耗部品なし				
	14) 名称 (消耗部品)	-				
	15) 規格 (消耗部品)	-				
M35342	レザ-レバ[直装式] 整地幅 6m級	1.000	時間	8,230	8,230	算出数量 1.000 各単位
	合計				8,230	
	単価		各単位		8,230	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 58号 ***					
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積1.0m3(平積0.7m3), 運転 1 日当たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード 単位が時間のみ	MO2046		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 機械コード (同上)	MO2046		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
	4) 運転 1 日当たり運転時間 (T)	6.3 時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.64				
	6) 単価計上区分	機械損料等 + 燃料 + 運転労務				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品の適用条件 (2)	消耗部品なし				
	14) 名称 (消耗部品)	-				
	15) 規格 (消耗部品)	-				
MO2046	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積1.0m3(平積0.7m3)	1.000	日	31,000	31,000	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	107.000	L	151	16,157	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	23,256	23,256	
	合計				70,413	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		70,413	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 59号 ***					
S16001	ﾊｲ-ﾌﾞｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀﾞｲﾋﾞﾙ)[普通・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊｲ-ﾌﾞｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀﾞｲﾋﾞﾙ)[普通・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積1.3~1.4m3, 運転 1 日当たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード 単位が時間のみ	MO2531		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 機械コード (同上)	MO2531		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
	4) 運転 1 日当たり運転時間 (T)	4.7 時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.55				
	6) 単価計上区分	機械損料等 + 燃料 + 運転労務				

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 布崎団地区画整理(4工区その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)岩石補正区分					
	8)燃料の計上方法					
	9)燃料区分					
	10)燃料消費量(入力の場合)					
	11)消耗部品の計上の有無					
	13)消耗部品の適用条件(2)					
	14)名称(消耗部品)					
	15)規格(消耗部品)					
M02531	ホ-ド-ダ(トラクタ用) [普通・排対型(2次)] 標準ハット山積容量1.3~1.4m3	1.000	日	14,000	14,000	
P34029	軽油 ハット給油	43.000	L	151	6,493	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				43,749	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		43,749	
Y00001	単位					
	*** S単 - 60号 ***					
S16002	小型ハット[加型・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小型ハット[加型・排対型(2次)] 標準ハット容量 山積0.08m3(平積0.06m3), 交替制補正対象外, 運転 1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械コード 単位が日のみ	M02347				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.78				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02347	小型ハット[加型・排対型(2次)] 標準ハット容量 山積0.08m3(平積0.06m3)	1.780	供用日	4,550	8,099	
	合計				8,099	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		8,099	
Y00001	単位					
	*** S単 - 61号 ***					
S16002	ハット[加型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ハット[加型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準ハット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t, 交替制補正対 象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械コード 単位が日のみ	M02098				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02098	ハット[加型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準ハット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.640	供用日	18,500	30,340	
P34029	軽油 ハット給油	0.000	L	151	0	
	合計				30,340	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		30,340	
Y00001	単位					
	*** S単 - 62号 ***					
S16004	ハット[加型・クレーン・超低・排対型(2011)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ハット[加型・クレーン・超低・排対型(2011)] ハット(加型), 山0.45(平0.35), 2.9t吊り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ハット(加型)				
	2)規格	山0.45(平0.35), 2.9t吊り				

事業名 六道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)						
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08061	バックホ[加-ラ型-クレーン ~ 超低・排対型 (~ 2011)] 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.500	日	11,000	16,500	
P34029	軽油 バックホ給油	50.000	L	151	7,550	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				47,306	算出数量 1.000 日
	単価		日		47,306	
	*** S単 - 63号 ***					
S17001	軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板,軽量型,無,35日,1回		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分	軽量鋼矢板		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)規格区分	軽量型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)供用日数	35日				
	5)使用回数	1回				
G01021	軽量鋼矢板 軽量型 [賃料]	1.000	t 供用日	4,620	4,620	
G15011	軽量鋼矢板 軽量型 [整備費]	1.000	ton	15,813	15,813	
	合計				20,433	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		20,433	
	*** S単 - 64号 ***					
S17003	敷鉄板 敷鉄板 敷鉄板,22 x 1524 x 6096,198日,1回		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分	敷鉄板		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)規格区分	22 x 1524 x 6096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)供用日数	198日		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)使用回数	1回				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	1,639	1,639	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	118	118	
	合計				1,757	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		1,757	
	*** S単 - 65号 ***					
S17005	汚濁防止膜(基本料) 汚濁防止膜(基本料) 単独フオート 300 H2000 x L1000 強度N < 1000		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設材損料コード	W96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
W96001	汚濁防止膜(基本料) 単独フオート 300 H2000 x L1000 強度N < 1000	1.000	枚	110,500	110,500	
	合計				110,500	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		110,500	
	*** S単 - 66号 ***					
S17005	汚濁防止膜(1日当り加算額) 汚濁防止膜(1日当り加算額) 損料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設材損料コード	W96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)						
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
W96002	汚濁防止膜(1日当り加算額) 損料	1.000	日	1,720	1,720	
	合計				1,720	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		1,720	
	*** S単 - 67号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 35.常時排水.0以上~40未満.発動発電機.あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	35		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~40未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05041	工事中水ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm	38.500	日	388	14,938	
F02055	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 25kVA	38.500	日	1,790	68,915	
P34029	軽油 HトH給油	2,345.000	L	151	354,095	
R01002	特殊作業員	5.950	人	23,664	140,801	
Y00004	諸雑費	0.010		578,749	5,787	
	合計				584,536	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		584,536	
	*** S単 - 68号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台.あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分	1~5台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	Hッパ[加型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準Hッパ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.580	日	11,800	6,844	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	24,684	12,342	
R01002	特殊作業員	0.100	人	23,664	2,366	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,584	39,168	
P34029	軽油 HトH給油	33.000	L	151	4,983	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	23,256	11,628	
	合計				77,331	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		77,331	
	*** S単 - 69号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	24,684	987	
R01003	普通作業員	0.100	人	19,584	1,958	
Y00004	諸雑費	0.130		2,945	383	
M02031	Hッパ[加型・排対型(1次)] 標準Hッパ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	23,256	2,326	
P34029	軽油 HトH給油	3.400	L	151	513	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				7,136	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		7,136	
	*** S単 - 70号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,55,1,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)供用日数	55				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	509	509,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員	2,900	人	19,584	56,794	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	18,200	60,242	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	345,000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	23,256	67,442	
	合計				932,199	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		932	
	*** S単 - 71号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,84,2,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)供用日数	84				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)使用回数	2				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500,000	m ² 供用日	777	388,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500,000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2,900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員	2,900	人	19,584	56,794	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	18,200	60,242	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	345,000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	23,256	67,442	
	合計				782,199	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		782	
	*** S単 - 72号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,198,1,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)供用日数	198				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	1,400	人	23,664	33,130	
R01003	普通作業員	1,400	人	19,584	27,418	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1,600	日	18,200	29,120	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	167,000	L	151	25,217	
R01021	運転手(特殊)	1,400	人	23,256	32,558	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)						
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				147,443	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		147	
	*** S単 - 73号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,135.1,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)供用日数	135				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,249	1,249,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,584	56,794	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,200	60,242	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-#給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	23,256	67,442	
	合計				1,672,199	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,672	
	*** S単 - 74号 ***					
S18166	パイプロハンマ工(軽量鋼矢板)		枚		1.000	歩A 当たり算出
	パイプロハンマ工(軽量鋼矢板) 打設,250mm,発動発電機					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	打設				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)材料区分	250mm				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)動力区分	発動発電機				
	4)軽量鋼矢板の長さ(m/枚)	3.5m				
	5)矢板の質量入力(kg/m)打設の時入力	14.8				
	6)打込長(砂,砂質土,ㄥ質土)La1	0.0m				
	7)打込長(粘性土)La2	2.0m				
	8)引抜長(砂,砂質土,ㄥ質土)Lb1	0.0m				
	9)引抜長(粘性土)Lb2	2.0m				
	10)加重平均N値(砂,砂質土,ㄥ質土)N1	0.0				
	11)加重平均N値(粘性土)N2	2.0				
	12)構造物等の障害区分(e1)	なし				
	13)作業難易度区分(e2)	普通				
	14)足場条件区分(e3)	普通				
	15)施工規模区分(e4)	100枚未満				
	16)補助クレーン	なし				
	17)単価0円区分(打設の時入力)	あり				
P18010	軽量鋼矢板 SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	3.667	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,684	24,684	
R01012	とび工	2.000	人	26,010	52,020	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
M05043	ﾊﾞｲﾌﾞﾙ(単体)[電動式・普通型] 起振力108～127kN(振動周波数17～21Hz)	1.500	供用日	10,600	15,900	
M21403	発動発電機[ディーゼルエンジン]駆動・排対型(1次) 定格容量17/20kVA(50/60Hz)	1.500	供用日	2,180	3,270	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-#給油	14.000	L	151	2,114	
M04001	ｸｰﾗｰ[機械駆動式ｸｲｯﾁ・ﾗｽﾞﾝﾌﾞ型] 16.0t吊	1.500	供用日	18,000	27,000	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-#給油	32.000	L	151	4,832	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				172,660	算出数量 70.800 枚
	単価		枚		2,439	

事業名	宍道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 75号 ***					
S18166	パイプロハンマ工(軽量鋼矢板)		枚		1,000	歩A 当たり算出
	パイプロハンマ工(軽量鋼矢板) 引抜,250mm,発動発電機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	引抜		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)動力区分	発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)軽量鋼矢板の長さ(m/枚)	3.5m				
	5)矢板の質量入力(kg/m)打設の時入力	14.8				
	6)打込長(砂,砂質土,埴質土)La1	0.0m				
	7)打込長(粘性土)La2	2.0m				
	8)引抜長(砂,砂質土,埴質土)Lb1	0.0m				
	9)引抜長(粘性土)Lb2	2.0m				
	10)加重平均N値(砂,砂質土,埴質土)N1	0.0				
	11)加重平均N値(粘性土)N2	2.0				
	12)構造物等の障害区分(e1)	なし				
	13)作業難易度区分(e2)	普通				
	14)足場条件区分(e3)	普通				
	15)施工規模区分(e4)	100枚未満				
	16)補助クレーン	なし				
	17)単価0円区分(打設の時入力)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,684	24,684	
R01012	とび工	2.000	人	26,010	52,020	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
M05043	ﾊﾞｲﾌﾟ ﾛﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 起振力108～127kN (振動周波数17～21Hz)	1.500	供用日	10,600	15,900	
M21403	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量17/20kVA(50/60Hz)	1.500	供用日	2,180	3,270	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	14.000	L	151	2,114	
M04001	ｸﾚｰﾝ[機械駆動式ｸｲｯﾌﾟﾗｯｼﾞﾝｸﾞ型] 16.0t吊	1.500	供用日	18,000	27,000	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	32.000	L	151	4,832	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				172,660	算出数量 88.500 枚
	単価		枚		1,951	
	*** S単 - 76号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板) ,基地(積込又は取卸のみ) , , 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合計				7,890	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		7,890	
	*** S単 - 77号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 以外) , , 積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名		六道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事 (第 2 回変更)				
工事別工事名: 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸 + 積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金					
	20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46401	積卸し費					
	基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				10,140	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		10,140	
	*** S単 - 78号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	9.0km 以下,良好					
	1)運搬距離	9.0km 以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)路面条件	良好		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ダンプトラック[オロド・ディゼル]					
	10t積級	2.210	供用日	20,100	44,421	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)					
	積載重量 10.0 t 積	2.210	供用日	747	1,651	
P34029	軽油					
	バトール給油	102.000	L	151	15,402	
R01022	運転手(一般)					
		1.700	人	19,890	33,813	
	合計				95,287	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		953	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,オープンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-					
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	有り				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		319.1	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,土量50,000m3未満					
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		227	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,小規模(標準以外)					

事業名	宍道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,585	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		271.1	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,912	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		297.9	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		273.8	
	*** S単 - 86号 ***					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0105	SP 押土(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 押土(ルーズ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	単 価		m3		188.6	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		242.8	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		374.8	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		391.7	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m ²		434.8	

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 91号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し なし				
	単 価		m3		147.1	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下				
	単 価		m3		2,732	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下				
	単 価		m3		3,378	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3		4,617	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下				

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	- 有り なし				
	単 価		m ²		201.9	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		631.9	
	*** S単 - 97号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		35,190	
	*** S単 - 98号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20) (高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m ³		33,840	
	*** S単 - 99号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,,18-12-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,370	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,450	
	*** S単 - 101号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、24-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		9,703	
	*** S単 - 102号 ***					
SA0311	基礎コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,170	
	*** S単 - 103号 ***					

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,有リ,-,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有リ - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,840	
	*** S単 - 104号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,453	
	*** S単 - 105号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,275	
	*** S単 - 106号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単 価		m ²		4,225	
	*** S単 - 107号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,178	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 108号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 110mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	110mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-30				
	単 価		m ²		238.7	
	*** S単 - 109号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	120mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		751.5	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		666	
	*** S単 - 111号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 70mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		644	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 112号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,密 粒度ｱｽｺﾝ(13F)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)				
	単 価		m ³		348.7	
	*** S単 - 113号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,良好					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級) 3)運搬距離 4)積込機械区分 5)DID区間 6)路面条件	土砂 4.0 1.0km以下 山0.80(平0.60)m ³ 無し 良好				
M03002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級	0.260	供用日	8,310	2,161	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.260	供用日	261	68	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	7.300	L	151	1,102	
R01022	運転手(一般)	0.220	人	19,890	4,376	
	合 計				7,707	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		771	
	*** S単 - 114号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(仮置場・整成ヤード)		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,良好					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級) 3)運搬距離 4)積込機械区分 5)DID区間 6)路面条件	土砂 4.0 0.2km以下 山0.80(平0.60)m ³ 無し 良好				
M03002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級	0.200	供用日	8,310	1,662	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.200	供用日	261	52	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	5.600	L	151	846	
R01022	運転手(一般)	0.170	人	19,890	3,381	
	合 計				5,941	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		594	
	*** S単 - 115号 ***					
S01034	不整地運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下 1)運搬距離	310m以下				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	140.000	L	151	21,140	

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		布崎団地区画整理(4工区その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				77,013	算出数量 139.000 m3
	単価		m3		554	
	*** S単 - 116号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コバク()		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,584	13,317	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				18,523	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,852	
	*** S単 - 117号 ***					
S02111	バックホ[加圧型・排対型(2次)]		時間		1,000	歩A 当たり算出
	バックホ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	MO2041 標準バックホ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 2,650円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
MO2041	バックホ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	時間	2,650	2,650	算出数量 1.000 各単位
	合計				2,650	
	単価				2,650	
	*** S単 - 118号 ***					
S02111	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		時間		1,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	MO3002 4t積級 1,040円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	1.000	時間	1,040	1,040	算出数量 1.000 各単位
	合計				1,040	
	単価				1,040	
	*** S単 - 119号 ***					
S02112	振動ふるい機		日		1,000	歩A 当たり算出
	振動ふるい機 傾斜標準型二床式 1500×3000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 傾斜標準型二床式 1500×3000 61,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F96001	振動ふるい機 傾斜標準型二床式 1500×3000	1.000	日	61,000	61,000	算出数量 1.000 各単位
	合計				61,000	
	単価				61,000	
	*** S単 - 120号 ***					

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)		

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 定格容量60kva 長期割引あり		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F02058 定格容量60kva 長期割引あり 2,633円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F02058	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 定格容量60kva 長期割引あり	1.000	日	2,633	2,633	
	合計				2,633	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,633	
	*** S単 - 121号 ***					
S02112	散水車		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車 基本料					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96004 基本料 5,000円		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上		
F96004	散水車 基本料	1.000	式	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単 - 122号 ***					
S02112	散水車		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車 サポート料					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96003 サポート料 1,200円		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上		
F96003	散水車 サポート料	1.000	日	1,200	1,200	
	合計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,200	
	*** S単 - 123号 ***					
S02112	散水車		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車 月単価					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96002 月単価 260,000円		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上		
F96002	散水車 月単価	1.000	月	260,000	260,000	
	合計				260,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				260,000	
	*** S単 - 124号 ***					
S02112	散水車		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車 環境対策費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96006 環境対策費 500円		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上		
F96006	散水車 環境対策費	1.000	日	500	500	
	合計				500	算出数量 1.000 各単位
	単価				500	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 125号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,684	24,684	
	合計				24,684	算出数量 1.000 人
	単価				24,684	
	*** S単 - 126号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				23,256	算出数量 1.000 人
	単価				23,256	
	*** S単 - 127号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
	合計				19,584	算出数量 1.000 人
	単価				19,584	
	*** S単 - 128号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 129号 ***					
S02115	運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(一般)					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01022	運転手(一般)	1.000	人	19,890	19,890	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業					
工事名	布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事 (第 2 回変更)					
工事別工事名	布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				19,890	算出数量 1,000 人
	単価				19,890	
	*** S 単 - 130号 ***					
S02116	ステップ		本		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	ステップ B=200 樹脂被覆			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (P コード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96014	ステップ B=200 樹脂被覆	1,000	本		2,370	
	合計				2,370	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,370	
	*** S 単 - 131号 ***					
S02116	再生クラッシャー		m3		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	再生クラッシャー RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (J コード) J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	1,000	m3		3,350	
	合計				3,350	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,350	
	*** S 単 - 132号 ***					
S02116	ボックスカルバート		m		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	ボックスカルバート B800 x H900			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (P コード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96029	ボックスカルバート B800 x H900	1,000	m		103,000	
	合計				103,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				103,000	
	*** S 単 - 133号 ***					
S02116	山土		m3		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	山土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (P コード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96019	山土	1,000	m3		3,200	
	合計				3,200	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,200	
	*** S 単 - 134号 ***					
S02116	敷鉄板		枚		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	敷鉄板 t=22mm 1.524 x 3.048			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P96022	敷鉄板 t=22mm 1.524×3.048	1.000	枚	91,800	91,800	
	合計				91,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				91,800	
	*** S単 - 135号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バト-給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 バト-給油	1.000	L	151	151	
	合計				151	算出数量 1.000 各単位
	単価				151	
	*** S単 - 136号 ***					
S02116	等辺山形鋼(SS400)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼(SS400) 小形 厚5 辺40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P18443		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18443	等辺山形鋼(SS400) 小形 厚5 辺40	1.000	ton	126,000	126,000	
	合計				126,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				126,000	
	*** S単 - 137号 ***					
S02116	オールアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オールアンカー B-1060,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	オールアンカー B-1060	1.000	本	177	177	
	合計				177	算出数量 1.000 各単位
	単価				177	
	*** S単 - 138号 ***					
S02116	板材(杉特1等)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板材(杉特1等) 長4m 厚2.4cm 幅21cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P33518		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P33518	板材(杉特1等) 長4m 厚2.4cm 幅21cm	1.000	m3	57,000	57,000	
	合計				57,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				57,000	
	*** S単 - 139号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		六道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		布崎団地区画整理(4工区その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05210	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100	1.000	個	1,120	1,120	
	合計				1,120	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,120	
	*** S単 - 140号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV継手 エルボ 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV継手 エルボ 100	1.000	個	434	434	
	合計				434	算出数量 1.000 各単位
	単価				434	
	*** S単 - 141号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,170	2,170	
	合計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,170	
	*** S単 - 142号 ***					
S02116	建設機械運搬費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設機械運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96028	建設機械運搬費	1.000	式	216,000	216,000	
	合計				216,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				216,000	
	*** S単 - 143号 ***					
S02116	刈払い		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	刈払い			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96026	刈払い	1.000	式	368,000	368,000	
	合計				368,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				368,000	

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		布崎団地区画整理(4工区その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 144号 ***					
S02300	現場内運搬		ton		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	現場内運搬 L=2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		ton		875.1	
	*** S単 - 145号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	59,160	68,034	
	合 計				172,064	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		172,064	
	*** S単 - 146号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	6,610	16,128	
Y00004	雑材料費	0.020		16,128	323	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	24,684	2,222	
R01002	特殊作業員	0.130	人	23,664	3,076	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,584	3,721	
	合 計				25,470	算出数量 10,000 m
	単 価		m		2,547	
	*** S単 - 147号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.200	人	24,684	4,937	
R01003	普通作業員	0.500	人	19,584	9,792	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	1.600	日	6,500	10,400	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	40.000	L	151	6,040	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)						
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	23,256	16,047	
	合計				47,216	算出数量 100.000 m ³
	単価		m ³		472	
	*** S単 - 148号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業.なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08012	バックホ[加圧型・超低・排対型(〜3次)] 標準バックホ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	0.190	日	10,000	1,900	
P34029	軽油 バックホ給油	6.100	L	151	921	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	23,256	3,023	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	19,584	3,917	
	合計				9,761	算出数量 10.000 m
	単価		m		976	
	*** S単 - 149号 ***					
S16001	バックホ[加圧型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積1.0m ³ (平積0.7m ³),運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	MO2046		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2046	バックホ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積1.0m ³ (平積0.7m ³)	1.000	日	31,000	31,000	
P34029	軽油 バックホ給油	107.000	L	151	16,157	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				70,413	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		70,413	
Y00001	単位					
	*** S単 - 150号 ***					
S16001	バックホ-ダ(トラクタ用) [普通・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ-ダ(トラクタ用) [普通・排対型(2次)] 標準バックホ容量1.3~1.4m ³ ,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2531		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	MO2531		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	4.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.55				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)						
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
MO2531	新(加-ダ)(トククショール)[普通・排対型(2次)] 標準バケット山積容量1.3~1.4m3	1.000	日	14,000	14,000	
P34029	軽油 バレル給油	43.000	L	151	6,493	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				43,749	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		43,749	
Y00001	単位					
	*** S単 - 151号 ***					
S16002	小型バケット[加-型・排対型(2次)] 小型バケット[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.08m3(平積0.06m3),交替制補正対象外,運転 1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	MO2347 運転1日当たり算出 0.0 1.78 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
MO2347	小型バケット[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.08m3(平積0.06m3)	1.780	供用日	4,550	8,099	
	合計				8,099	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		8,099	
Y00001	単位					
	*** S単 - 152号 ***					
S16002	バケット[加-型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バケット[加-型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,交替制補正対 象外,運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	MO2098 運転1日当たり算出 0.0 1.64 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
MO2098	バケット[加-型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.640	供用日	18,500	30,340	
P34029	軽油 バレル給油	0.000	L	151	0	
	合計				30,340	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		30,340	
Y00001	単位					
	*** S単 - 153号 ***					
S17001	軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板,軽量型,無,50日,1回		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	軽量鋼矢板 軽量型 無 50日 1回				
G01021	軽量鋼矢板 軽量型 [賃料]	1.000	t 供用日	6,600	6,600	
G15011	軽量鋼矢板 軽量型 [整備費]	1.000	ton	15,813	15,813	

事業名	六道湖西岸農地整備事業			
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)			

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				22,413	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		22,413	
	*** S単 - 154号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22 x 1524 x 6096, 365日, 1回					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数 4)使用回数	敷鉄板 22 x 1524 x 6096 365日 1回				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	2,668	2,668	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	118	118	
	合計				2,786	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		2,786	
	*** S単 - 155号 ***					
S17005	汚濁防止膜(基本料)		枚		1,000	歩A 当たり算出
	汚濁防止膜(基本料) 単独フポート 300 H2000 x L1000 強度N < 1000					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材損料コード	W96001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
W96001	汚濁防止膜(基本料) 単独フポート 300 H2000 x L1000 強度N < 1000	1.000	枚	110,500	110,500	
	合計				110,500	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		110,500	
	*** S単 - 156号 ***					
S17005	汚濁防止膜(1日当り加算額)		日		1,000	歩A 当たり算出
	汚濁防止膜(1日当り加算額) 損料					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材損料コード	W96002				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
W96002	汚濁防止膜(1日当り加算額) 損料	1.000	日	1,720	1,720	
	合計				1,720	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		1,720	
	*** S単 - 157号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	釜場掘削・設置				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.040	人	24,684	987	
R01003	普通作業員	0.100	人	19,584	1,958	
Y00004	諸雑費	0.130		2,945	383	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	23,256	2,326	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	3.400	L	151	513	
	合計				7,136	算出数量 1.000 箇所

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		7,136	
	*** S単 - 158号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 49. 作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運転日数	49				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水方法	作業時排水				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	53.900	日	557	30,022	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	470.000	L	163	76,610	
R01002	特殊作業員	6.860	人	23,664	162,335	
Y00004	諸雑費	0.100		268,967	26,897	
	合 計				295,864	算出数量 1,000 箇所
	単 価				295,864	
	*** S単 - 159号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 25. 常時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運転日数	25				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水方法	常時排水				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	27.500	日	557	15,318	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	725.000	L	163	118,175	
R01002	特殊作業員	4.250	人	23,664	100,572	
Y00004	諸雑費	0.080		234,065	18,725	
	合 計				252,790	算出数量 1,000 箇所
	単 価				252,790	
	*** S単 - 160号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 38. 常時排水,6以上~30未満,発動発電機,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運転日数	38				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水方法	常時排水				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)排水量(m3/h)	6以上~30未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02075	発動発電機[D駆動・超低騒音型] 定格容量5kva	41.800	日	1,190	49,742	
P34029	軽油 H給油	646.000	L	151	97,546	
R01002	特殊作業員	6.460	人	23,664	152,869	
Y00004	諸雑費	0.080		300,157	24,013	
	合 計				324,170	算出数量 1,000 箇所
	単 価				324,170	
	*** S単 - 161号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		布崎団地区画整理(4工区その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	排水ポンプ運転(小口径) 6.作業時排水,0以上-6未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	6		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上-6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	6.600	日	557	3,676	
P34001	ガソリン JIS2号レギュラースタンド	58.000	L	163	9,454	
R01002	特殊作業員	0.840	人	23,664	19,878	
Y00004	諸雑費	0.100		33,008	3,301	
	合計				36,309	算出数量 1,000 箇所
	単価				36,309	
	*** S単 - 162号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	24,684	7,405	
R01003	普通作業員	0.500	人	19,584	9,792	
	合計				17,197	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		17,197	
	*** S単 - 163号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 100mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	24,684	12,342	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(-2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.500	日	11,800	5,900	
R01021	運転手(特殊)	0.340	人	23,256	7,907	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	21.000	L	151	3,171	
	合計				48,904	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		48,904	
	*** S単 - 164号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,43,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	43		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	398	199,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,584	56,794	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)						
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	ハ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,200	60,242	
P34029	軽油 ハ トル給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	23,256	67,442	
	合計				592,699	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		593	
	*** S単 - 165号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,26,1,なし		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)供用日数	26		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	241	241,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,584	56,794	
F08063	ハ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,200	60,242	
P34029	軽油 ハ トル給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	23,256	67,442	
	合計				664,199	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		664	
	*** S単 - 166号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,50,1,なし		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)供用日数	50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	463	463,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,584	56,794	
F08063	ハ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,200	60,242	
P34029	軽油 ハ トル給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	23,256	67,442	
	合計				886,199	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		886	
	*** S単 - 167号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,22,1,なし		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)供用日数	22		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	204	204,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		布崎団地区画整理(4工区その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,584	56,794	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,200	60,242	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	23,256	67,442	
	合計				627,199	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		627	
	*** S単 - 168号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,63.2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	63		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	583	291,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,584	56,794	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,200	60,242	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	23,256	67,442	
	合計				685,199	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		685	
	*** S単 - 169号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,77.3,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	77		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	333.000	m ² 供用日	712	237,096	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	333.000	m ²	236	78,588	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,584	56,794	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,200	60,242	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	23,256	67,442	
	合計				620,883	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		621	
	*** S単 - 170号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,91.4,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	91		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	4		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名		六道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	250.000	m ² 供用日	842	210,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	250.000	m ²	295	73,750	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,584	56,794	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,200	60,242	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	23,256	67,442	
	合計				589,449	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		589	
	*** S単 - 171号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,28,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 28 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	259	259,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,584	56,794	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,200	60,242	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	23,256	67,442	
	合計				682,199	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		682	
	*** S単 - 172号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,88,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 88 2 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	814	407,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,584	56,794	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,200	60,242	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	23,256	67,442	
	合計				800,699	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		801	
	*** S単 - 173号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,43,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 六道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 布崎団地区画整理(4工区その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 43 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	398	398,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,584	56,794	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	18,200	60,242	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	23,256	67,442	
	合計				821,199	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		821	
	*** S単 - 174号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,154,1,なし		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 154 1 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,425	1,425,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,584	56,794	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	18,200	60,242	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	23,256	67,442	
	合計				1,848,199	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,848	
	*** S単 - 175号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,10,1,なし		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 10 1 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	93	93,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,584	56,794	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	18,200	60,242	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	23,256	67,442	
	合計				516,199	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		516	
	*** S単 - 176号 ***					

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事 (第 2 回変更)		

工事別工事名: 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18166	パイプロハンマ工(軽量鋼矢板)		枚		1.000	歩A 当たり算出
	パイプロハンマ工(軽量鋼矢板) 打設, 250mm, 発動発電機			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 施工区分	打設		豪雪補正: なし		亜熱帯補正: なし
	2) 材料区分	250mm		基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	3) 動力区分	発動発電機		深夜時間: 0.0		週休: 4週8休以上
	4) 軽量鋼矢板の長さ (m/枚)	3.5m				
	5) 矢板の質量入力 (kg/m) 打設の時入力	14.8				
	6) 打込長 (砂、砂質土、埴質土) La1	0.0m				
	7) 打込長 (粘性土) La2	1.9m				
	8) 引抜長 (砂、砂質土、埴質土) Lb1	0.0m				
	9) 引抜長 (粘性土) Lb2	1.9m				
	10) 加重平均 N 値 (砂、砂質土、埴質土) N1	0.0				
	11) 加重平均 N 値 (粘性土) N2	2.0				
	12) 構造物等の障害区分 (e1)	なし				
	13) 作業難易度区分 (e2)	普通				
	14) 足場条件区分 (e3)	普通				
	15) 施工規模区分 (e4)	100枚未満				
	16) 補助クレーン	なし				
	17) 単価 0 円区分 (打設の時入力)	あり				
P18010	軽量鋼矢板 SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	3.667	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,684	24,684	
R01012	とび工	2.000	人	26,010	52,020	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
M05043	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾝﾏ(単体) [電動式・普通型] 起振力108～127kN (振動周波数17～21Hz)	1.500	供用日	10,600	15,900	
M21403	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量17/20kVA(50/60Hz)	1.500	供用日	2,180	3,270	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	14.000	L	151	2,114	
M04001	ｸﾚｰﾝ [機械駆動式ｸｲｯﾁ・ﾗｽﾞﾝﾌﾞ型] 16.0t吊	1.500	供用日	18,000	27,000	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	32.000	L	151	4,832	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				172,660	算出数量 70.800 枚
	単価		枚		2,439	
	*** S単 - 177号 ***					
S18166	パイプロハンマ工(軽量鋼矢板)		枚		1.000	歩A 当たり算出
	パイプロハンマ工(軽量鋼矢板) 引抜, 250mm, 発動発電機			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 施工区分	引抜		豪雪補正: なし		亜熱帯補正: なし
	2) 材料区分	250mm		基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	3) 動力区分	発動発電機		深夜時間: 0.0		週休: 4週8休以上
	4) 軽量鋼矢板の長さ (m/枚)	3.5m				
	5) 矢板の質量入力 (kg/m) 打設の時入力	14.8				
	6) 打込長 (砂、砂質土、埴質土) La1	0.0m				
	7) 打込長 (粘性土) La2	1.9m				
	8) 引抜長 (砂、砂質土、埴質土) Lb1	0.0m				
	9) 引抜長 (粘性土) Lb2	1.9m				
	10) 加重平均 N 値 (砂、砂質土、埴質土) N1	0.0				
	11) 加重平均 N 値 (粘性土) N2	2.0				
	12) 構造物等の障害区分 (e1)	なし				
	13) 作業難易度区分 (e2)	普通				
	14) 足場条件区分 (e3)	普通				
	15) 施工規模区分 (e4)	100枚未満				
	16) 補助クレーン	なし				
	17) 単価 0 円区分 (打設の時入力)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,684	24,684	
R01012	とび工	2.000	人	26,010	52,020	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
M05043	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾝﾏ(単体) [電動式・普通型] 起振力108～127kN (振動周波数17～21Hz)	1.500	供用日	10,600	15,900	
M21403	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量17/20kVA(50/60Hz)	1.500	供用日	2,180	3,270	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	14.000	L	151	2,114	
M04001	ｸﾚｰﾝ [機械駆動式ｸｲｯﾁ・ﾗｽﾞﾝﾌﾞ型] 16.0t吊	1.500	供用日	18,000	27,000	

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				
工事別工事名		布崎団地区画整理(4工区その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	バト-#給油	32.000	L	151	4,832	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	23,256	23,256	
	合計				172,660	算出数量 88.500 枚
	単価		枚		1,951	
	*** S単 - 178号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),.0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合計				4,320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		4,320	
	*** S単 - 179号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),.0.2,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	9)冬期割増率(実数)	0.2				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		3,570	714	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合計				5,034	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		5,034	
	*** S単 - 180号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事 (第 2 回変更)						
工事別工事名: 布崎団地区画整理 (4 工区その 2) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				5,070	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		5,070	
	*** S単 - 181号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積み・取卸,0.2,0.0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積み込み・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.2				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		3,570	714	
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				5,784	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		5,784	
	*** S単 - 182号 ***					
SA0102	SP 積み込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積み込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準以外)				
	単価		m3		1,585	
	*** S単 - 183号 ***					
SA0102	SP 積み込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積み込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		227	
	*** S単 - 184号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		1,912	
	*** S単 - 185号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ッカ'山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ' ッカ'山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		870.9	
	*** S単 - 186号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッカ'山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,6.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ' ッカ'山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下				
	単 価		m3		1,332	
	*** S単 - 187号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッカ'山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ' ッカ'山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		832	
	*** S単 - 188号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		374.8	
	*** S単 - 189号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				
	単 価		m3		35,190	
	*** S単 - 190号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20) (高炉B) W/C60%		m3	1.000	33,840	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り -				
	単 価		m3		33,840	
	*** S単 - 191号 ***					
SA0311	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-12-25(20) (高炉B) W/C65%		m3	1.000	30,630	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				
	単 価		m3		30,630	
	*** S単 - 192号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3	1.000	35,190	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り -				

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,840	
	*** S単 - 193号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,453	
	*** S単 - 194号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,275	
	*** S単 - 195号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,225	
	*** S単 - 196号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,有 り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 有り なし				
	単 価		m		19,030	
	*** S単 - 197号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再 生密粒度ｱｽｺ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				

事業名 六道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)						
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96001	振動ふるい機 傾斜標準型二床式 1500×3000		日	61,000		
F96002	散水車 月単価		月	260,000		
F96003	散水車 サボート料		日	1,200		
F96004	散水車 基本料		式	5,000		
F96006	散水車 環境対策費		日	500		
J96001	生コンクリート 24-12-25 w/c=55%以下		m3	23,010		
M96002	ゴムクローラ式トラクタ 9t、184kw		時間	9,264		
M96004	ゴムクローラ式トラクタ 11t、175kw		時間	18,080		
P96001	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV継手 エルボ 100		個	434		
P96002	土質試験 カドミウム		検体	3,900		
P96003	落水口 B型		個	12,000		
P96004	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV継手 150 45° J116		個	1,285		
P96005	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート		m3	823		
P96006	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート		m3	1,000		
P96008	大型フリューム 浮力防止対策型 B500×H700		本	37,000		
P96009	整成残渣 枝葉		空m3	5,500		
P96010	産業廃棄物処分費 アスファルト殻		m3	1,175		
P96011	土質試験 ヒ素		検体	4,750		
P96012	大型フリューム 浮力防止対策型 B400×H700		本	33,500		
P96013	土質試験 銅		検体	3,900		
P96014	ステップ B=200 樹脂被覆		本	2,370		
P96015	ブロックマット用アンカーピン D16 W200×L600		本	700		
P96016	繊維製かごマット 網目5cm、B1000×H500×L2000		基	19,000		
P96017	土質試験 水素イオン濃度		検体	850		
P96018	角型水路 W500×H500×L2000		本	32,100		
P96019	山土		m3	3,200		
P96020	重圧管 1100 L=2000 1種		本	96,500		
P96021	オールアンカー B-1060		本	177		
P96022	敷鉄板 t=22mm 1.524×3.048		枚	91,800		
P96023	角落し材 栓材 W1460×H150 t=45mm		本	16,400		
P96024	角落し戸当たり L-6×65×65 SUS製		本	29,000		
P96025	戸当たりアンカー M10×60 SUS製		本	450		
P96026	刈払い 建設機械運搬費		式	368,000		
P96028	ボックスカルバート B800×H900		式	216,000		
P96029	建設発生土処理料		m	103,000		
P96030	建設発生土 歩掛調査		m3	2,000		
P96031	土木一般世話役		工事	364,800		
R01001	特殊作業員		人	24,684		
R01002	普通作業員		人	23,664		
R01003	型わく工		人	19,584		
R01009	とび工		人	25,500		
R01012	運転手(特殊)		人	26,010		
R01021			人	23,256		

事業名	穴道湖西岸農地整備事業					
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	汚濁防止膜設置		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.300	人	24,684	32,089	S単 14号
S02115	普通作業員	3.200	人	19,584	62,669	S単 13号
S16002	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,交替制補正対象外,運転1 日当たり算出	1.300	日	30,340	39,442	S単 61号
Y00004	雑品	0.030		134,200	4,026	
	合計				138,226	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,382	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00003	繊維製かごマット製作・据付		m ²		100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.300	人	24,684	81,457	S単 14号
S02115	特殊作業員	3.300	人	23,664	78,091	S単 15号
S02115	普通作業員	6.700	人	19,584	131,213	S単 13号
Y00004	雑品	0.020		290,761	5,815	
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾙ(加-ﾗ型),山0.45(平0.35),2.9t吊り,なし	3.300	日	47,306	156,110	S単 62号
S02116	繊維製かごマット 網目5cm、B1000×H500×L2000,,	100.000	基	19,000	1,900,000	S単 29号
S02116	割栗石 ,15～20cm,	98.100	m ³	6,050	593,505	S単 30号
	合計				2,946,191	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		29,462	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00005	反転耕起		ha		1.000	歩A 当たり算出
	- 2					
C00005	ゴムクローラ式トラクタ 11ton、175kw	12.240	時間	26,947	329,831	C単 2号
S16001	ﾌﾞﾄﾞﾞﾞﾗ[直装式・ﾚｰﾀﾞｰﾌﾞﾗ] 30ｲﾝﾁ×1連 二段耕ﾌﾞﾗ,,運転1時間当たり算出	12.240	時間	13,800	168,912	S単 55号
	合計				498,743	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		498,743	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00006	荒整地		ha		1.000	歩A 当たり算出
	- 2 畦畔用土掻き出し含む					
S16001	ﾌﾞﾙﾄﾞﾞﾞﾗ[湿地・排対型(2次)] 16t級,,運転1時間当たり算出	30.630	時間	15,196	465,453	S単 56号
	合計				465,453	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		465,453	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00007	仕上げ整地		ha		1.000	歩A 当たり算出
	- 2					
C00004	ゴムクローラ式トラクタ 9ton、184kw	18.250	時間	18,282	333,647	C単 1号

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)						
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16001	レザ-レバ-リ[直装式] 整地幅 6m級, 運転1時間当たり算出	18.250	時間	8,230	150,198	S単 57号 算出数量 1.000 ha
	合計				483,845	
	単価		ha		483,845	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00008	補助労務(荒整地)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	-2					
S02115	普通作業員	3.000	人	19,584	58,752	S単 13号
S02115	土木一般世話役	0.900	人	24,684	22,216	S単 14号 算出数量 1.000 ha
	合計				80,968	
	単価		ha		80,968	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00009	整成工		m3		250,000	歩A 当たり算出
	仮置整地含む					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	24,684	24,684	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	S単 15号
S02112	振動ふるい機 傾斜標準型二床式 1500×3000	1.920	日	61,000	117,120	S単 10号
S02112	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 定格容量60kva 長期割引あり	1.920	日	2,633	5,055	S単 11号
S02116	軽油 ハ-トル給油,,	38.500	L	151	5,814	S単 31号
S16001	ハ-ックの[ク-ラ型・排対型(2次)] 標準ハ-ケット容量 山積1.0m3(平積0.7m3), 運転1日当たり算出	3.000	日	70,413	211,239	S単 58号
S16001	ハ-ックの(トラクタ用ハ-ル)[普通・排対型(2次)] 標準ハ-ケット山積容量1.3～1.4m3, 運転1日当たり算出	1.000	日	43,749	43,749	S単 59号
S16002	小型ハ-ックの[ク-ラ型・排対型(2次)] 標準ハ-ケット容量 山積0.08m3(平積0.06m3), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	1.000	日	8,099	8,099	S単 60号
S02116	軽油 ハ-トル給油,,	2.600	L	151	393	S単 31号
Y00004	雑品	0.050		439,817	21,991	
	合計				461,808	算出数量 250.000 m3
	単価		m3		1,847	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00010	振動ふるい機設置		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.210	人	24,684	5,184	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.850	人	23,664	20,114	S単 15号
S02115	普通作業員	1.060	人	19,584	20,759	S単 13号
S02112	フレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジ-ブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.410	日	54,600	22,386	S単 12号 算出数量 1.000 台
	合計				68,443	
	単価		台		68,443	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00011	振動ふるい機撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.105	人	24,684	2,592	S単 14号

事業名	穴道湖西岸農地整備事業					
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)					
工事別工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	特殊作業員	0.425	人	23,664	10,057	S単 15号
S02115	普通作業員	0.530	人	19,584	10,380	S単 13号
S02112	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.205	日	54,600	11,193	S単 12号
	合計				34,222	算出数量 1.000 台
	単価		台		34,222	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00013	角落し設置		門		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.500	人	19,584	9,792	S単 13号
Y00004	雑品	0.200		9,792	1,958	
	合計				11,750	算出数量 1.000 門
	単価		門		11,750	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00014	汚濁防止膜撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.900	人	24,684	22,216	S単 14号
S02115	普通作業員	2.200	人	19,584	43,085	S単 13号
S16002	ハック杓[加-ラ型-クレン機能付き・排対型(2次)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,交替制補正対象外,運転1 日当たり算出	0.900	日	30,340	27,306	S単 61号
Y00004	雑品	0.030		92,607	2,778	
	合計				95,385	算出数量 100.000 m
	単価		m		954	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00015	用水路側面削孔 貫通口径 100 厚さ100~150程度		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.320	人	23,664	7,572	S単 15号
	合計				7,572	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		7,572	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00017	既設用水路迂回工		m		10.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.470	人	24,684	11,601	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.410	人	23,664	9,702	S単 15号
S02115	普通作業員	1.520	人	19,584	29,768	S単 13号
	合計				51,071	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,107	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00001	汚濁防止膜設置		m		100.000	歩A 当たり算出

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎団地区画整理(4工区その2)工事 (第2回変更)				

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	土木一般世話役	1.300	人	24,684	32,089	S単 125号
S02115	普通作業員	3.200	人	19,584	62,669	S単 127号
S16002	ハック材[クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準ハケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,交替制補正対象外,運転1 日当たり算出	1.300	日	30,340	39,442	S単 152号
Y00004	雑品	0.030		134,200	4,026	
	合計				138,226	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,382	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00002	補助労務(仕上整地)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	- 2					
S02115	普通作業員	3.000	人	19,584	58,752	S単 13号
S02115	土木一般世話役	0.900	人	24,684	22,216	S単 14号
	合計				80,968	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		80,968	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00009	整成工		m3		250.000 m3	歩A 当たり算出
	仮置整地含む					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	24,684	24,684	S単 125号
S02115	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	S単 128号
S02112	振動ふるい機 傾斜標準型二床式 1500 x 3000	1.920	日	61,000	117,120	S単 119号
S02112	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 定格容量60kva 長期割引あり	1.920	日	2,633	5,055	S単 120号
S02116	軽油 ハトル給油,,	38.500	L	151	5,814	S単 135号
S16001	ハック材[クレーン・排対型(2次)] 標準ハケット容量 山積1.0m3(平積0.7m3),運転1日当たり算出	3.000	日	70,413	211,239	S単 149号
S16001	ホド-ダ(トラクタ用)[普通・排対型(2次)] 標準ハケット山積容量1.3~1.4m3,運転1日当たり算出	1.000	日	43,749	43,749	S単 150号
S16002	小型ハック材[クレーン・排対型(2次)] 標準ハケット容量 山積0.08m3(平積0.06m3),交替制補正対象外,運転1日当たり 算出	1.000	日	8,099	8,099	S単 151号
S02116	軽油 ハトル給油,,	2.600	L	151	393	S単 135号
Y00004	雑品	0.050		439,817	21,991	
	合計				461,808	算出数量 250.000 m3
	単価		m3		1,847	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00014	汚濁防止膜撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.900	人	24,684	22,216	S単 125号
S02115	普通作業員	2.200	人	19,584	43,085	S単 127号
S16002	ハック材[クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準ハケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,交替制補正対象外,運転1 日当たり算出	0.900	日	30,340	27,306	S単 152号
Y00004	雑品	0.030		92,607	2,778	
	合計				95,385	算出数量 100.000 m

