

令和7年度
宍道湖西岸農地整備事業
論田川排水機場建屋建築（その2）工事

積 算 書

（当初）

事業名 穴道湖西岸農地整備事業					
工事名 論田川排水機場建屋建築 (その 2) 工事					
工事別工事名: 論田川排水機場建屋建築 (その 2) 工事					
名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				103,128,000	
・建築工事				5,647,000	
・ ・ 土工事	1.000	式		103,000	
000001 根切り つば、布掘、深さ2.5m程度	3.000	m3	682	2,046	歩A・単A B単 1号
000002 床付け つば、布掘、深さ2.5m程度	11.000	m ²	308	3,388	歩A・単A B単 2号
000003 埋戻し 発生土 (建物廻り置き土)	1.000	m3	970	970	歩A・単A B単 3号
000004 基礎砕石 RC-40 t=15cm	1.700	m3	8,581	14,588	歩A・単A B単 4号
000005 土砂運搬 DT10 t車、0.3km以下、BH0.8m3積込、DIDなし	2.000	m3	458	916	歩A・単A B単 5号
000006 機械運搬費 片道30km以内 バックホウ	1.000	往復	81,305	81,305	歩A・単A B単 6号
合 計				103,213	
・ ・ 直接仮設工事	1.000	式		52,000	
000007 足場 枠組本足場 (手摺先行) 900枠	21.000	掛m ²	2,176	45,696	歩A・単A B単 7号
000008 仮設材運搬 (トラック4t種、枠組本足場) 900枠 (2枚布)、手摺先行型、往復	21.000	掛m ²	301	6,321	歩A・単A B単 8号
合 計				52,017	
・ ・ 鉄筋工事	1.000	式		223,000	
000009 鉄筋 SD295、D13	0.384	ton	210,575	80,861	歩A・単A B単 9号
000010 あと施工アンカー 接着系 (回転・打撃型) D13×620mm 下向打	34.000	本	1,653	56,202	歩A・単A B単 10号
000011 あと施工アンカー 接着系 (回転・打撃型) D13×620mm 上向打	34.000	本	2,488	84,592	歩A・単A B単 11号
000012 鉄筋運搬工 加工場～現場、30km程度、10t車	0.384	ton	4,545	1,745	歩A・単A B単 12号
合 計				223,400	
・ ・ コンクリート工事	1.000	式		244,000	
000013 1階壁コンクリート 24N-25-18、普通、ポンプ打ち	2.100	m3	27,527	57,807	歩A・単A B単 13号
000014 搬入口コンクリート 21N-25-12、普通、ポンプ打ち	2.000	m3	27,403	54,806	歩A・単A B単 14号
000015 ポンプ圧送 圧送基本料金	2.000	回	65,650	131,300	歩A・単A B単 15号
合 計				243,913	
・ ・ 型枠工事	1.000	式		145,000	
000016 普通合板型枠 ラーメン構造、地上軸部、階高さ2.8m程度	21.000	m ²	6,030	126,630	歩A・単A B単 16号
000017 普通合板型枠 基礎部	2.000	m ²	5,772	11,544	歩A・単A B単 17号
000018 型枠運搬 10t車、基準距離30km以内	23.000	m ²	278	6,394	歩A・単A B単 18号
合 計				144,568	
・ ・ 金属工事	1.000	式		4,483,000	
000019 フリーアクセスフロア 幅500mm×長500mm×厚34mm 高100～300mm アルミ製	56.900	m ²	78,780	4,482,582	歩A・単A B単 19号
合 計				4,482,582	
・ ・ 吹付工事	1.000	式		23,000	
000020 複層塗材RE 複層塗材RE (水径10φ 砂10φ) ゆず肌状 R-ラ-塗	10.500	m ²	2,192	23,016	歩A・単A B単 20号
合 計				23,016	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	論田川排水機場建屋建築(その2)工事

工事別工事名: 論田川排水機場建屋建築(その2)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・内装工事					
000021 タイルカーペット	1.000	式		374,000	
帯電防止 置敷きビニル床タイル 厚5.0×幅500×長500	56.900	m ²	6,095	346,806	歩A・単A B単 21号
000022 グラスウールボード張り					
壁 厚50mm 密度32kg/m ³	8.400	m ²	3,272	27,485	歩A・単A B単 22号
合 計				374,291	
・機械設備工事					
・消火設備工事					
000023 薬剤充填容器	1.000	式		97,481,000	
C02、82.5L/55 kg入	12.000	本	229,000	2,748,000	歩A・単A B単 23号
000024 容器組枠					
82.5L 2 列 12 本用	1.000	組	516,000	516,000	歩A・単A B単 24号
000025 閉止弁					
HGF14-50A相当品	2.000	台	947,000	1,894,000	歩A・単A B単 25号
000026 選択弁					
GF-50型相当品	5.000	台	557,000	2,785,000	歩A・単A B単 26号
000027 選択弁集合管					
50A-3口	1.000	組	387,000	387,000	歩A・単A B単 27号
000028 選択弁集合管					
50A-2口	1.000	組	291,000	291,000	歩A・単A B単 28号
000029 選択弁架台					
	2.000	組	121,000	242,000	歩A・単A B単 29号
000030 逆止弁					
銅管用 CV-4S型相当品	5.000	個	17,000	85,000	歩A・単A B単 30号
000031 安全弁					
配管用 RV-15C型相当品	2.000	個	7,000	14,000	歩A・単A B単 31号
000032 起動装置					
C02 1.0L/0.65 kg入	5.000	組	182,000	910,000	歩A・単A B単 32号
000033 リリーフバルブ					
銅管用 RV-1B型相当品	5.000	個	7,000	35,000	歩A・単A B単 33号
000034 圧カスイッチ					
PS-PB型相当品	5.000	個	54,000	270,000	歩A・単A B単 34号
000035 噴射ヘッド					
25A(局所消火用) MJ-4型相当品	30.000	個	67,000	2,010,000	歩A・単A B単 35号
000036 機材損料費					
テスト容器、起動用も含む	1.000	式	350,000	350,000	歩A・単A B単 36号
000037 説明板・銘板					
	1.000	式	90,000	90,000	歩A・単A B単 37号
000038 不活性ガス等消火設備制御盤					
5 回線・自/手動切替型	1.000	面	2,617,000	2,617,000	歩A・単A B単 38号
000039 手動起動装置(操作箱)					
自/手動切替 露出型	5.000	個	147,000	735,000	歩A・単A B単 39号
000040 赤色回転灯					
DC24V	5.000	個	29,000	145,000	歩A・単A B単 40号
000041 スピーカー					
ホーン型 5W	5.000	個	21,100	105,500	歩A・単A B単 41号
000042 感知器					
光電式スポット型・2 種	5.000	個	27,000	135,000	歩A・単A B単 42号
000043 鋼管類					
STPG370 SCH80(白) 50A	231.000	m	14,520	3,354,120	歩A・単A B単 43号
000044 鋼管類					
STPG370 SCH80(白) 40A	167.000	m	11,340	1,893,780	歩A・単A B単 44号
000045 鋼管類					
STPG370 SCH80(白) 32A	12.000	m	9,520	114,240	歩A・単A B単 45号
000046 鋼管類					
STPG370 SCH80(白) 25A	34.000	m	7,520	255,680	歩A・単A B単 46号
000047 鋼管継手					
	1.000	式	5,392,000	5,392,000	歩A・単A B単 47号
000048 鋼管					
6 -4 被覆付き	40.000	m	3,830	153,200	歩A・単A B単 48号
000049 鋼管継手					
	1.000	式	7,000	7,000	歩A・単A B単 49号
000050 支持金物					
	1.000	式	9,544,000	9,544,000	歩A・単A B単 50号
000051 消耗品副資材					
	1.000	式	107,000	107,000	歩A・単A B単 51号
000052 耐熱ケーブル					
EM-HP1.2 mm-20P	10.000	m	2,380	23,800	歩A・単A B単 52号
000053 耐熱ケーブル					
EM-HP1.2 mm-15P	10.000	m	1,820	18,200	歩A・単A B単 53号
000054 耐熱ケーブル					
EM-HP1.2 mm-10P	610.000	m	1,530	933,300	歩A・単A B単 54号
000055 耐熱ケーブル					
EM-HP1.2 mm-5P	100.000	m	680	68,000	歩A・単A B単 55号
000056 耐熱ケーブル					
EM-HP1.2 mm-4C	10.000	m	290	2,900	歩A・単A B単 56号
000057 耐熱ケーブル					
EM-HP1.2 mm-2C	30.000	m	170	5,100	歩A・単A B単 57号
000058 薄鋼電線管					
C-39	4.000	本	5,780	23,120	歩A・単A B単 58号

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 論田川排水機場建屋建築(その2)工事						
工事別工事名: 論田川排水機場建屋建築(その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 根切り					
	つば、布掘、深さ2.5m程度		m3	682		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 床付け					
	つば、布掘、深さ2.5m程度		m ²	308		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 埋戻し					
	発生土(建物廻り仮置き土)		m3	970		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 基礎砕石					
	RC-40 t=15cm		m3	8,581		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 土砂運搬					
	DT10t車、0.3km以下、BH0.8m3積込、D1Dなし		m3	458		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 機械運搬費					
	片道30km以内 バックホウ		往復	81,305		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 足場					
	枠組本足場(手摺先行)900枠		掛m ²	2,176		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 仮設材運搬(トラック4t積、枠組本足場)					
	900枠(2枚布)、手摺先行型、往復		掛m ²	301		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 鉄筋					
	SD295、D13		ton	210,575		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** あと施工アンカー					
	接着系(回転・打撃型) D13×620mm 下向打		本	1,653		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** あと施工アンカー					
	接着系(回転・打撃型) D13×620mm 上向打		本	2,488		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 鉄筋運搬工					
	加工場～現場、30km程度、10t車		ton	4,545		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 1階壁コンクリート					
	24N-25-18、普通、ポンプ打ち		m3	27,527		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 搬入口コンクリート					
	21N-25-12、普通、ポンプ打ち		m3	27,403		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** ポンプ圧送					
	圧送基本料金		回	65,650		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 普通合板型枠					
	ラーメン構造、地上軸部、階高さ2.8m程度		m ²	6,030		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 普通合板型枠					
	基礎部		m ²	5,772		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 型枠運搬					
	10t車、基準距離30km以内		m ²	278		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** フリーアクセスフロア					
	幅500mm×長500mm×厚34mm 高100～300mm アルミ製		m ²	78,780		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 複層塗材RE					
	複層塗材RE(水径球粉タイル) ゆず肌状 R-ラ塗		m ²	2,192		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** タイルカーペット					
	帯電防止 置敷きタイル床タイル 厚5.0×幅500×長500		m ²	6,095		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** ガラスウールボード張り					

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 論田川排水機場建屋建築(その2)工事						
工事別工事名: 論田川排水機場建屋建築(その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	壁 厚50mm 密度32kg/m3 *** B単 - 23号 ***		m ²	3,272		歩A・単A
000023	薬剤充填容器					
	C02、82.5L/55 kg入 *** B単 - 24号 ***		本	229,000		歩A・単A
000024	容器組枠					
	82.5L 2列 12 本用 *** B単 - 25号 ***		組	516,000		歩A・単A
000025	閉止弁					
	HGF14-50A相当品 *** B単 - 26号 ***		台	947,000		歩A・単A
000026	選択弁					
	GF-50型相当品 *** B単 - 27号 ***		台	557,000		歩A・単A
000027	選択弁集合管					
	50A-3口 *** B単 - 28号 ***		組	387,000		歩A・単A
000028	選択弁集合管					
	50A-2口 *** B単 - 29号 ***		組	291,000		歩A・単A
000029	選択弁架台					
	*** B単 - 30号 ***		組	121,000		歩A・単A
000030	逆止弁					
	銅管用 CV-4S型相当品 *** B単 - 31号 ***		個	17,000		歩A・単A
000031	安全弁					
	配管用 RV-15C型相当品 *** B単 - 32号 ***		個	7,000		歩A・単A
000032	起動装置					
	C02 1.0L/0.65 kg入 *** B単 - 33号 ***		組	182,000		歩A・単A
000033	リリースバルブ					
	銅管用 RV-1B型相当品 *** B単 - 34号 ***		個	7,000		歩A・単A
000034	圧力スイッチ					
	PS-PB型相当品 *** B単 - 35号 ***		個	54,000		歩A・単A
000035	噴射ヘッド					
	25A(局所消火用) MJ-4型相当品 *** B単 - 36号 ***		個	67,000		歩A・単A
000036	機材損料費					
	テスト容器、起動用も含む *** B単 - 37号 ***		式	350,000		歩A・単A
000037	説明板・銘板					
	*** B単 - 38号 ***		式	90,000		歩A・単A
000038	不活性ガス等消火設備制御盤					
	5 回線・自/手動切替型 *** B単 - 39号 ***		面	2,617,000		歩A・単A
000039	手動起動装置(操作箱)					
	自/手動切替 露出型 *** B単 - 40号 ***		個	147,000		歩A・単A
000040	赤色回転灯					
	DC24V *** B単 - 41号 ***		個	29,000		歩A・単A
000041	スピーカー					
	ホーン型 5W *** B単 - 42号 ***		個	21,100		歩A・単A
000042	感知器					
	光電式スポット型・2種 *** B単 - 43号 ***		個	27,000		歩A・単A
000043	銅管類					
	STPG370 SCH80(白) 50A		m	14,520		歩A・単A

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 論田川排水機場建屋建築(その2)工事						
工事別工事名:論田川排水機場建屋建築(その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 鋼管類					
	STPG370 SCH80(白) 40A		m	11,340		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 鋼管類					
	STPG370 SCH80(白) 32A		m	9,520		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 鋼管類					
	STPG370 SCH80(白) 25A		m	7,520		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 鋼管継手					
			式	5,392,000		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 鋼管					
	6 -4 被覆付き		m	3,830		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 鋼管継手					
			式	7,000		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 支持金物					
			式	9,544,000		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 消耗品副資材					
			式	107,000		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 耐熱ケーブル					
	EM-HP1.2 mm-20P		m	2,380		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 耐熱ケーブル					
	EM-HP1.2 mm-15P		m	1,820		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 耐熱ケーブル					
	EM-HP1.2 mm-10P		m	1,530		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 耐熱ケーブル					
	EM-HP1.2 mm-5P		m	680		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 耐熱ケーブル					
	EM-HP1.2 mm-4C		m	290		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 耐熱ケーブル					
	EM-HP1.2 mm-2C		m	170		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 薄鋼電線管					
	C-39		本	5,780		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 薄鋼電線管					
	C-31		本	4,800		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 薄鋼電線管					
	C-25		本	3,580		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 薄鋼電線管					
	C-19		本	2,650		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 電線管付属品					
			式	636,000		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 絶縁材・消耗品					
			式	96,000		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 配管用架台					
	みぞ形鋼 75×40×5 t		m	2,750		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 配管用架台					

事業名 六道湖西岸農地整備事業
 工事名 論田川排水機場建屋建築(その2)工事

工事別工事名: 論田川排水機場建屋建築(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	根切り つば、布掘、深さ2.5m程度		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	根切り	1.000	m3	682	682	S単 4号
	合計				682	
	単価				682	
*** B単 - 2号 ***						
000002	床付け つば、布掘、深さ2.5m程度		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	床付け	1.000	m ²	308	308	S単 5号
	合計				308	
	単価				308	
*** B単 - 3号 ***						
000003	埋戻し 発生土(建物廻り仮置き土)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	埋戻し	1.000	m3	970	970	S単 6号
	合計				970	
	単価				970	
*** B単 - 4号 ***						
000004	基礎砕石 RC-40 t=15cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00020	基礎砕石 RC-40 t=15cm	1.000	m3	8,581	8,581	T単 6号
	合計				8,581	
	単価				8,581	
*** B単 - 5号 ***						
000005	土砂運搬 DT10 t車、0.3km以下、BH0.8m3積込、D1Dなし		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00021	土砂運搬 DT10 t車、0.3km以下、BH0.8m3積込、D1Dなし	1.000	m3	458	458	T単 7号
	合計				458	
	単価				458	
*** B単 - 6号 ***						
000006	機械運搬費 片道30km以内 バックホウ		往復		1,000	歩A 当たり算出
S02116	機械運搬費	1.000	往復	81,305	81,305	S単 8号
	合計				81,305	
	単価				81,305	
*** B単 - 7号 ***						
000007	足場 枠組本足場(手摺先行)900枠		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00001	枠組本足場(手摺先行方式) 900枠(500+240布枠)足場高12m未満、供用30日	1.000	掛m ²	2,176	2,176	T単 1号
	合計				2,176	
	単価				2,176	
*** B単 - 8号 ***						

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
工事別工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000008	仮設材運搬(トラック4t積、枠組本足場) 900枠(2枚布)、手摺先行型、往復		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
T00003	仮設材運搬(トラック4t積、枠組本足場) 900枠(2枚布)、手摺先行型、往復	1.000	掛㎡	301	301	T単 2号
	合計				301	
	単価				301	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	鉄筋 SD295、D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00006	鉄筋加工組立 D13、SD295、ロス4%、スクラップ70%	1.000	ton	210,575	210,575	T単 3号
	合計				210,575	
	単価				210,575	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	あと施工アンカー 接着系(回転・打撃型) D13×620mm 下向打		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	あと施工アンカー 接着系(回転・打撃型) D13×620mm 下向打,,	1.000	本	1,653	1,653	S単 10号
	合計				1,653	
	単価				1,653	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	あと施工アンカー 接着系(回転・打撃型) D13×620mm 上向打		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	あと施工アンカー 接着系(回転・打撃型) D13×620mm 上向打,,	1.000	本	2,488	2,488	S単 11号
	合計				2,488	
	単価				2,488	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	鉄筋運搬工 加工場~現場、30km程度、10t車		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋運搬工 加工場~現場、30km程度、10t車,,	1.000	ton	4,545	4,545	S単 12号
	合計				4,545	
	単価				4,545	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	1階壁コンクリート 24N-25-18、普通、ポンプ打ち		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00012	1階壁コンクリート打設 24N-25-18、普通、ポンプ打ち	1.000	m3	27,527	27,527	T単 4号
	合計				27,527	
	単価				27,527	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	搬入口コンクリート 21N-25-12、普通、ポンプ打ち		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00016	搬入口コンクリート打設 21N-25-12、普通、ポンプ打設	1.000	m3	27,403	27,403	T単 5号
	合計				27,403	
	単価				27,403	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	ポンプ圧送 圧送基本料金		回		1.000 回	歩A 当たり算出

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
工事別工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ポンプ圧送 圧送基本料金,,	1.000	回	65,650	65,650	S単 16号
	合計				65,650	
	単価				65,650	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	普通合板型枠 ラーメン構造、地上軸部、階高さ2.8m程度		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	普通合板型枠 ラーメン構造、地上軸部、階高さ2.8m程度,,	1.000	m ²	6,030	6,030	S単 17号
	合計				6,030	
	単価				6,030	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	普通合板型枠 基礎部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	普通合板型枠 基礎部,,	1.000	m ²	5,772	5,772	S単 18号
	合計				5,772	
	単価				5,772	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	型枠運搬 10t車、基準距離30km以内		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	型枠運搬 10t車、基準距離30km以内,,	1.000	m ²	278	278	S単 19号
	合計				278	
	単価				278	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	フリーアクセスフロア 幅500mm×長500mm×厚34mm 高100~300mm アルミ製		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	フリーアクセスフロア 幅500mm×長500mm×厚34mm 高100~300mm アルミ製,,	1.000	m ²	78,780	78,780	S単 20号
	合計				78,780	
	単価				78,780	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	複層塗材RE 複層塗材RE (水径10 ⁶ 粉タイル) ゆず肌状 R-ラ-塗		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	複層塗材RE 複層塗材RE (水径10 ⁶ 粉タイル) ゆず肌状 R-ラ-塗,,	1.000	m ²	2,192	2,192	S単 21号
	合計				2,192	
	単価				2,192	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	タイルカーベット 帯電防止 置敷きタイル床タイル 厚5.0×幅500×長500		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	タイルカーベット 帯電防止 置敷きタイル床タイル 厚5.0×幅500×長500,,	1.000	m ²	6,095	6,095	S単 22号
	合計				6,095	
	単価				6,095	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	グラスウールボード張り 壁 厚50mm 密度32kg/m ³		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	グラスウールボード張り 壁 厚50mm 密度32kg/m ³ ,,	1.000	m ²	3,272	3,272	S単 23号

事業名 穴道湖西岸農地整備事業
 工事名 論田川排水機場建屋建築(その2)工事

工事別工事名: 論田川排水機場建屋建築(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,272	
	単価				3,272	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	薬剤充填容器 CO2、82.5L/55 kg入		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	薬剤充填容器 CO2 82.5L/55 kg入,,	1.000	本	229,000	229,000	S単 24号
	合計				229,000	
	単価				229,000	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	容器組枠 82.5L 2列 12 本用		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	容器組枠 82.5L 2列 12 本用,,	1.000	組	516,000	516,000	S単 25号
	合計				516,000	
	単価				516,000	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	閉止弁 HGF14-50A相当品		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	閉止弁 HGF14-50A相当品,,	1.000	台	947,000	947,000	S単 26号
	合計				947,000	
	単価				947,000	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	選択弁 GF-50型相当品		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	選択弁 GF-50型相当品,,	1.000	台	557,000	557,000	S単 27号
	合計				557,000	
	単価				557,000	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	選択弁集合管 50A-3口		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	選択弁集合管 50A-3口,,	1.000	組	387,000	387,000	S単 28号
	合計				387,000	
	単価				387,000	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	選択弁集合管 50A-2口		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	選択弁集合管 50A-2口,,	1.000	組	291,000	291,000	S単 29号
	合計				291,000	
	単価				291,000	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	選択弁架台		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	選択弁架台	1.000	組	121,000	121,000	S単 30号
	合計				121,000	

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
工事別工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				121,000	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	逆止弁 銅管用 CV-4S型相当品		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	逆止弁 銅管用 CV-4S型相当品,,	1.000	個	17,000	17,000	S単 31号
	合 計				17,000	
	単 価				17,000	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	安全弁 配管用 RV-15C型相当品		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	安全弁 配管用 RV-15C型相当品,,	1.000	個	7,000	7,000	S単 32号
	合 計				7,000	
	単 価				7,000	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	起動装置 CO2 1.0L/0.65 kg入		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	起動装置 CO2 1.0L/0.65 kg入,,	1.000	組	182,000	182,000	S単 33号
	合 計				182,000	
	単 価				182,000	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	リリーフバルブ 銅管用 RV-1B型相当品		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	リリーフバルブ 銅管用 RV-1B型相当品,,	1.000	個	7,000	7,000	S単 34号
	合 計				7,000	
	単 価				7,000	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	圧力スイッチ PS-PB型相当品		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	圧力スイッチ PS-PB型相当品,,	1.000	個	54,000	54,000	S単 35号
	合 計				54,000	
	単 価				54,000	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	噴射ヘッド 25A(局所消火用) MJ-4型相当品		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	噴射ヘッド 25A(局所消火用) MJ-4型相当品,,	1.000	個	67,000	67,000	S単 36号
	合 計				67,000	
	単 価				67,000	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	機材損料費 テスト容器、起動用も含む		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	機材損料費 テスト容器、起動用も含む,,	1.000	式	350,000	350,000	S単 37号
	合 計				350,000	
	単 価				350,000	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 論田川排水機場建屋建築(その2)工事						
工事別工事名: 論田川排水機場建屋建築(その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 37号 ***						
000037	説明板・銘板		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	説明板・銘板	1.000	式	90,000	90,000	S単 38号
	合計				90,000	
	単価				90,000	
*** B単 - 38号 ***						
000038	不活性ガス等消火設備制御盤 5回線・自/手動切替型		面		1,000	歩A 当たり算出
S02116	不活性ガス等消火設備制御盤 5回線・自/手動切替型,,	1.000	面	2,617,000	2,617,000	S単 39号
	合計				2,617,000	
	単価				2,617,000	
*** B単 - 39号 ***						
000039	手動起動装置(操作箱) 自/手動切替 露出型		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	手動起動装置(操作箱) 自/手動切替 露出型,,	1.000	個	147,000	147,000	S単 40号
	合計				147,000	
	単価				147,000	
*** B単 - 40号 ***						
000040	赤色回転灯 DC24V		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	赤色回転灯 DC24V,,	1.000	個	29,000	29,000	S単 41号
	合計				29,000	
	単価				29,000	
*** B単 - 41号 ***						
000041	スピーカー ホーン型 5W		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	スピーカー ホーン型 5W,,	1.000	個	21,100	21,100	S単 42号
	合計				21,100	
	単価				21,100	
*** B単 - 42号 ***						
000042	感知器 光電式スポット型・2種		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	感知器 光電式スポット型・2種,,	1.000	個	27,000	27,000	S単 43号
	合計				27,000	
	単価				27,000	
*** B単 - 43号 ***						
000043	銅管類 STPG370 SCH80(白) 50A		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	銅管類 STPG370 SCH80(白) 50A,,	1.000	m	14,520	14,520	S単 44号
	合計				14,520	
	単価				14,520	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業
 工事名 論田川排水機場建屋建築(その2)工事

工事別工事名: 論田川排水機場建屋建築(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 44号 ***						
000044	鋼管類 STPG370 SCH80(白) 40A		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	鋼管類 STPG370 SCH80(白) 40A,,	1.000	m	11,340	11,340	S単 45号
	合計				11,340	
	単価				11,340	
*** B単 - 45号 ***						
000045	鋼管類 STPG370 SCH80(白) 32A		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	鋼管類 STPG370 SCH80(白) 32A,,	1.000	m	9,520	9,520	S単 46号
	合計				9,520	
	単価				9,520	
*** B単 - 46号 ***						
000046	鋼管類 STPG370 SCH80(白) 25A		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	鋼管類 STPG370 SCH80(白) 25A,,	1.000	m	7,520	7,520	S単 47号
	合計				7,520	
	単価				7,520	
*** B単 - 47号 ***						
000047	鋼管継手		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	鋼管継手	1.000	式	5,392,000	5,392,000	S単 48号
	合計				5,392,000	
	単価				5,392,000	
*** B単 - 48号 ***						
000048	銅管 6 -4 被覆付き		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	銅管 6 -4 被覆付き,,	1.000	m	3,830	3,830	S単 49号
	合計				3,830	
	単価				3,830	
*** B単 - 49号 ***						
000049	鋼管継手		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	鋼管継手	1.000	式	7,000	7,000	S単 50号
	合計				7,000	
	単価				7,000	
*** B単 - 50号 ***						
000050	支持金物		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	支持金物	1.000	式	9,544,000	9,544,000	S単 51号
	合計				9,544,000	
	単価				9,544,000	
*** B単 - 51号 ***						

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	論田川排水機場建屋建築(その2)工事

工事別工事名: 論田川排水機場建屋建築(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000051	消耗品副資材		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	消耗品副資材	1.000	式	107,000	107,000	S単 52号
	合計				107,000	
	単価				107,000	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-20P		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-20P,,	1.000	m	2,380	2,380	S単 53号
	合計				2,380	
	単価				2,380	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-15P		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-15P,,	1.000	m	1,820	1,820	S単 54号
	合計				1,820	
	単価				1,820	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-10P		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-10P,,	1.000	m	1,530	1,530	S単 55号
	合計				1,530	
	単価				1,530	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-5P		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-5P,,	1.000	m	680	680	S単 56号
	合計				680	
	単価				680	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-4C		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-4C,,	1.000	m	290	290	S単 57号
	合計				290	
	単価				290	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-2C		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-2C,,	1.000	m	170	170	S単 58号
	合計				170	
	単価				170	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	薄鋼電線管 C-39		本		1,000	歩A 当たり算出

事業名 六道湖西岸農地整備事業
 工事名 論田川排水機場建屋建築(その2)工事

工事別工事名: 論田川排水機場建屋建築(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	薄鋼電線管 C-39,,	1.000	本	5,780	5,780	S単 59号
	合計				5,780	
	単価				5,780	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	薄鋼電線管 C-31		本		1.000	歩A 当たり算出
S02116	薄鋼電線管 C-31,,	1.000	本	4,800	4,800	S単 60号
	合計				4,800	
	単価				4,800	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	薄鋼電線管 C-25		本		1.000	歩A 当たり算出
S02116	薄鋼電線管 C-25,,	1.000	本	3,580	3,580	S単 61号
	合計				3,580	
	単価				3,580	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	薄鋼電線管 C-19		本		1.000	歩A 当たり算出
S02116	薄鋼電線管 C-19,,	1.000	本	2,650	2,650	S単 62号
	合計				2,650	
	単価				2,650	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	電線管付属品		式		1.000	歩A 当たり算出
S02116	電線管付属品	1.000	式	636,000	636,000	S単 63号
	合計				636,000	
	単価				636,000	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	絶縁材・消耗品		式		1.000	歩A 当たり算出
S02116	絶縁材・消耗品	1.000	式	96,000	96,000	S単 64号
	合計				96,000	
	単価				96,000	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	配管用架台 みぞ形鋼 75×40×5 t		m		1.000	歩A 当たり算出
S02116	配管用架台 みぞ形鋼 75×40×5 t,,	1.000	m	2,750	2,750	S単 65号
	合計				2,750	
	単価				2,750	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	配管用架台 鋼板 幅:800 長さ:2400 厚さ6 t		枚		1.000	歩A 当たり算出
S02116	配管用架台 鋼板 幅:800 長さ:2400 厚さ6 t,,	1.000	枚	81,000	81,000	S単 66号

事業名 六道湖西岸農地整備事業						
工事名 論田川排水機場建屋建築(その2)工事						
工事別工事名:論田川排水機場建屋建築(その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				81,000	
	単価				81,000	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	配管用架台					歩A
	鋼管類 SGP(白)50A		m		1,000	当たり算出
S02116	配管用架台	1.000	m	7,500	7,500	S単 67号
	鋼管類 SGP(白)50A,,					
	合計				7,500	
	単価				7,500	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	配管工事費					歩A
			式		1,000	当たり算出
S02116	配管工事費	1.000	式	24,514,680	24,514,680	S単 68号
	合計				24,514,680	
	単価				24,514,680	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	機器据付取付費					歩A
			式		1,000	当たり算出
S02116	機器据付取付費	1.000	式	4,090,200	4,090,200	S単 69号
	合計				4,090,200	
	単価				4,090,200	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	電気工事費					歩A
			式		1,000	当たり算出
S02116	電気工事費	1.000	式	6,645,300	6,645,300	S単 70号
	合計				6,645,300	
	単価				6,645,300	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	下請経費等					歩A
	小器材損耗費、法定福利費含む		式		1,000	当たり算出
S02116	下請経費等	1.000	式	21,717,520	21,717,520	S単 71号
	小器材損耗費、法定福利費含む,,					
	合計				21,717,520	
	単価				21,717,520	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 論田川排水機場建屋建築(その2)工事						
工事別工事名: 論田川排水機場建屋建築(その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	タイルカーペット 帯電防止 置敷きヒコ床タイル 厚5.0×幅500×長500,, *** S単 - 23号 ***		m ²	6,095		歩A・単A
S02116	グラスウールボード張り グラスウールボード張り 壁 厚50mm 密度32kg/m3,, *** S単 - 24号 ***		m ²	3,272		歩A・単A
S02116	薬剤充填容器 薬剤充填容器 CO2 82.5L/55 kg入,, *** S単 - 25号 ***		本	229,000		歩A・単A
S02116	容器組枠 容器組枠 82.5L 2列 12 本用,, *** S単 - 26号 ***		組	516,000		歩A・単A
S02116	閉止弁 閉止弁 HGF14-50A相当品,, *** S単 - 27号 ***		台	947,000		歩A・単A
S02116	選択弁 選択弁 GF-50型相当品,, *** S単 - 28号 ***		台	557,000		歩A・単A
S02116	選択弁集合管 選択弁集合管 50A-3口,, *** S単 - 29号 ***		組	387,000		歩A・単A
S02116	選択弁集合管 選択弁集合管 50A-2口,, *** S単 - 30号 ***		組	291,000		歩A・単A
S02116	選択弁架台 選択弁架台 *** S単 - 31号 ***		組	121,000		歩A・単A
S02116	逆止弁 逆止弁 銅管用 CV-4S型相当品,, *** S単 - 32号 ***		個	17,000		歩A・単A
S02116	安全弁 安全弁 配管用 RV-15C型相当品,, *** S単 - 33号 ***		個	7,000		歩A・単A
S02116	起動装置 起動装置 CO2 1.0L/0.65 kg入,, *** S単 - 34号 ***		組	182,000		歩A・単A
S02116	リリーフバルブ リリーフバルブ 銅管用 RV-1B型相当品,, *** S単 - 35号 ***		個	7,000		歩A・単A
S02116	圧力スイッチ 圧力スイッチ PS-PB型相当品,, *** S単 - 36号 ***		個	54,000		歩A・単A
S02116	噴射ヘッド 噴射ヘッド 25A(局所消火用) MJ-4型相当品,, *** S単 - 37号 ***		個	67,000		歩A・単A
S02116	機材損料費 機材損料費 テスト容器、起動用も含む,, *** S単 - 38号 ***		式	350,000		歩A・単A
S02116	説明板・銘板 説明板・銘板 *** S単 - 39号 ***		式	90,000		歩A・単A
S02116	不活性ガス等消火設備制御盤 不活性ガス等消火設備制御盤 5 回線・自/手動切替型,, *** S単 - 40号 ***		面	2,617,000		歩A・単A
S02116	手動起動装置(操作箱) 手動起動装置(操作箱) 自/手動切替 露出型,, *** S単 - 41号 ***		個	147,000		歩A・単A
S02116	赤色回転灯 赤色回転灯 DC24V,, *** S単 - 42号 ***		個	29,000		歩A・単A
S02116	スピーカー スピーカー ホーン型 5W,, *** S単 - 43号 ***		個	21,100		歩A・単A
S02116	感知器 感知器 光電式スポット型・2 種,,		個	27,000		歩A・単A

事業名 穴道湖西岸農地整備事業
 工事名 論田川排水機場建屋建築(その2)工事

工事別工事名: 論田川排水機場建屋建築(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 鋼管類 鋼管類 STPG370 SCH80(白) 50A,,		m	14,520		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 鋼管類 鋼管類 STPG370 SCH80(白) 40A,,		m	11,340		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 鋼管類 鋼管類 STPG370 SCH80(白) 32A,,		m	9,520		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 鋼管類 鋼管類 STPG370 SCH80(白) 25A,,		m	7,520		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 鋼管継手 鋼管継手		式	5,392,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 鋼管 鋼管 6 -4 被覆付き,,		m	3,830		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 鋼管継手 鋼管継手		式	7,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 支持金物 支持金物		式	9,544,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 消耗品副資材 消耗品副資材		式	107,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 耐熱ケーブル 耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-20P,,		m	2,380		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 耐熱ケーブル 耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-15P,,		m	1,820		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 耐熱ケーブル 耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-10P,,		m	1,530		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 耐熱ケーブル 耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-5P,,		m	680		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 耐熱ケーブル 耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-4C,,		m	290		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 耐熱ケーブル 耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-2C,,		m	170		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 薄鋼電線管 薄鋼電線管 C-39,,		本	5,780		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 薄鋼電線管 薄鋼電線管 C-31,,		本	4,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** 薄鋼電線管 薄鋼電線管 C-25,,		本	3,580		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 薄鋼電線管 薄鋼電線管 C-19,,		本	2,650		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 電線管付属品 電線管付属品		式	636,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 絶縁材・消耗品 絶縁材・消耗品		式	96,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 配管用架台					

事業名 宍道湖西岸農地整備事業						
工事名 論田川排水機場建屋建築(その2)工事						
工事別工事名:論田川排水機場建屋建築(その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	配管用架台 みぞ形鋼 75×40×5t.,, *** S単 - 66号 ***		m	2,750		歩A・単A
S02116	配管用架台 配管用架台 鋼板 幅:800 長さ:2400 厚さ6t.,, *** S単 - 67号 ***		枚	81,000		歩A・単A
S02116	配管用架台 配管用架台 鋼管類 SGP(白)50A.,, *** S単 - 68号 ***		m	7,500		歩A・単A
S02116	配管工事費 配管工事費 *** S単 - 69号 ***		式	24,514,680		歩A・単A
S02116	機器据付取付費 機器据付取付費 *** S単 - 70号 ***		式	4,090,200		歩A・単A
S02116	電気工事費 電気工事費 *** S単 - 71号 ***		式	6,645,300		歩A・単A
S02116	下請経費等 下請経費等 小器材損耗費、法定福利費含む.,, *** S単 - 72号 ***		式	21,717,520		歩A・単A
S02117	スクラップ スクラップ 鉄、ヘビー、H2 *** S単 - 73号 ***		ton	-33,750		歩A・単A
S16001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] ,10t積級,運転1日当たり算出,機械損料等のみ, *** S単 - 74号 ***		日	27,435		歩A・単A
S16001	トラック[普通型] トラック[普通型] ,4.0~4.5t積,運転1日当たり算出,機械損料等のみ, *** S単 - 75号 ***		日	7,250		歩A・単A
S17008	建枠(枠組足場) 建枠(枠組足場) 建枠,900×1700mm,30日 *** S単 - 76号 ***		個	199		歩A・単A
S17008	板付布枠(枠組足場) 板付布枠(枠組足場) 板付布枠,500×1800mm,30日 *** S単 - 77号 ***		枚	240		歩A・単A
S17008	板付布枠(枠組足場) 板付布枠(枠組足場) 板付布枠,240×1800mm,30日 *** S単 - 78号 ***		枚	220		歩A・単A
S17008	筋違(枠組足場) 筋違(枠組足場) 筋違,1200×1800mm,30日 *** S単 - 79号 ***		本	68		歩A・単A
S17008	合板足場板 合板足場板 合成足場板,240×4000mm,30日 *** S単 - 80号 ***		枚	354		歩A・単A
S17008	ジャッキベース ジャッキベース ジャッキベース,スローク250mm,30日 *** S単 - 81号 ***		本	95		歩A・単A
S17008	壁つなぎ 壁つなぎ 壁つなぎ,-,30日		個	184		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 枠組本足場(手摺先行方式)					
T00003	900枠(500+240布枠)足場高12m未満、供用30日 *** T単 - 2号 *** 仮設材運搬(トラック4t積、枠組本足場)		掛㎡	2,176		歩A・単A
T00006	900枠(2枚布)、手摺先行型、往復 *** T単 - 3号 *** 鉄筋加工組立		掛㎡	301		歩A・単A
T00012	D13、SD295、ロス4%、スクラップ70% *** T単 - 4号 *** 1階壁コンクリート打設		ton	210,575		歩A・単A
T00016	24N-25-18、普通、ポンプ打ち *** T単 - 5号 *** 搬入口コンクリート打設		m3	27,527		歩A・単A

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	論田川排水機場建屋建築(その2)工事				

工事別工事名: 論田川排水機場建屋建築(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
	合計				19,584	算出数量 1.000 人
	単価				19,584	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	運転手(一般) 運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	19,890	19,890	
	合計				19,890	算出数量 1.000 人
	単価				19,890	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	とび工 とび工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01012	とび工	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				26,010	算出数量 1.000 人
	単価				26,010	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	根切り 根切り		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96059		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96059	根切り	1.000	m3	682	682	
	合計				682	算出数量 1.000 各単位
	単価				682	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	床付け 床付け		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96060		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96060	床付け	1.000	m ²	308	308	
	合計				308	算出数量 1.000 各単位

事業名		六道湖西岸農地整備事業				
工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
工事別工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				308	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	埋戻し		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	埋戻し					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96061				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96061	埋戻し	1.000	m3	970	970	
	合 計				970	算出数量 1.000 各単位
	単 価				970	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H・HD-H給油,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34002				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P34029	軽油 H・HD-H給油	1.000	L	141	141	
	合 計				141	算出数量 1.000 各単位
	単 価				141	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	機械運搬費		往復		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機械運搬費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96062				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96062	機械運搬費	1.000	往復	81,305	81,305	
	合 計				81,305	算出数量 1.000 各単位
	単 価				81,305	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	鉄筋加工組立		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋加工組立 RC壁式構造 階高2.8程度 形状単純,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96008	鉄筋加工組立 RC壁式構造 階高2.8程度 形状単純	1.000	ton	109,080	109,080	
	合 計				109,080	算出数量 1.000 各単位
	単 価				109,080	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	あと施工アンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー 接着系(回転・打撃型) D13×620mm 下向打,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96057				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	宍道湖西岸農地整備事業					
工事名	論田川排水機場建屋建築 (その 2) 工事					
工事別工事名	論田川排水機場建屋建築 (その 2) 工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96057	あと施工アンカー 接着系 (回転・打撃型) D13×620mm 下向打	1.000	本	1,653	1,653	
	合計				1,653	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,653	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	あと施工アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー 接着系 (回転・打撃型) D13×620mm 上向打,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96058	あと施工アンカー 接着系 (回転・打撃型) D13×620mm 上向打	1.000	本	2,488	2,488	
	合計				2,488	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,488	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	鉄筋運搬工		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋運搬工 加工場 ~ 現場、30km程度、10t車,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	鉄筋運搬工 加工場 ~ 現場、30km程度、10t車	1.000	ton	4,545	4,545	
	合計				4,545	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,545	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	生コンクリート		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート ,24N-25-18、普通,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J96001	生コンクリート 24N-25-18、普通	1.000	m3	25,800	25,800	
	合計				25,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,800	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	コンクリート打設手間		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート打設手間 躯体コンクリート、ポンプ打ち,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	コンクリート打設手間 躯体コンクリート、ポンプ打ち	1.000	m3	919	919	
	合計				919	算出数量 1.000 各単位
	単価				919	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	ポンプ圧送		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポンプ圧送 圧送料金,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 宍道湖西岸農地整備事業						
工事名 論田川排水機場建屋建築(その2)工事						
工事別工事名: 論田川排水機場建屋建築(その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	ポンプ圧送 圧送料金	1.000	m3	808	808	
	合計				808	算出数量 1.000 各単位
	単価				808	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	ポンプ圧送		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポンプ圧送 圧送基本料金,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	ポンプ圧送 圧送基本料金	1.000	回	65,650	65,650	
	合計				65,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				65,650	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	普通合板型枠		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通合板型枠 ラーメン構造、地上軸部、階高さ2.8m程度,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96013	普通合板型枠 ラーメン構造、地上軸部、階高さ2.8m程度	1.000	m ²	6,030	6,030	
	合計				6,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,030	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	普通合板型枠		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通合板型枠 基礎部,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96015	普通合板型枠 基礎部	1.000	m ²	5,772	5,772	
	合計				5,772	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,772	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	型枠運搬		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	型枠運搬 10t車、基準距離30km以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96014	型枠運搬 10t車、基準距離30km以内	1.000	m ²	278	278	
	合計				278	算出数量 1.000 各単位
	単価				278	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名		六道湖西岸農地整備事業				
工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
工事別工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	フリーアクセスフロア		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フリーアクセスフロア 幅500mm×長500mm×厚34mm 高100~300mm アルミ製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96063		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96063	フリーアクセスフロア 幅500mm×長500mm×厚34mm 高100~300mm アルミ製	1.000	m ²	78,780	78,780	
	合計				78,780	算出数量 1.000 各単位
	単価				78,780	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	複層塗材RE		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	複層塗材RE 複層塗材RE (水径球 砂状体) ゆず肌状 R-ラ-塗,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96064		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96064	複層塗材RE 複層塗材RE (水径球 砂状体) ゆず肌状 R-ラ-塗	1.000	m ²	2,192	2,192	
	合計				2,192	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,192	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	タイルカーベット		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	タイルカーベット 帯電防止 置敷きビニル床タイル 厚5.0×幅500×長500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96084		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96084	タイルカーベット 帯電防止 置敷きビニル床タイル 厚5.0×幅500×長500	1.000	m ²	6,095	6,095	
	合計				6,095	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,095	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	グラスウールボード張り		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グラスウールボード張り 壁 厚50mm 密度32kg/m3,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96065		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96065	グラスウールボード張り 壁 厚50mm 密度32kg/m3	1.000	m ²	3,272	3,272	
	合計				3,272	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,272	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	薬剤充填容器		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	薬剤充填容器 CO2 82.5L/55 kg入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96019	薬剤充填容器 CO2 82.5L/55 kg入	1.000	本	229,000	229,000	
	合計				229,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				229,000	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	論田川排水機場建屋建築(その2)工事				

工事別工事名: 論田川排水機場建屋建築(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	容器組枠		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	容器組枠 82.5L 2 列 12 本用...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96020	容器組枠 82.5L 2 列 12 本用	1.000	組	516,000	516,000	
	合計				516,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				516,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	閉止弁		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	閉止弁 HGF14-50A相当品...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96021	閉止弁 HGF14-50A相当品	1.000	台	947,000	947,000	
	合計				947,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				947,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	選択弁		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	選択弁 GF-50型相当品...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96022	選択弁 GF-50型相当品	1.000	台	557,000	557,000	
	合計				557,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				557,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	選択弁集合管		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	選択弁集合管 50A-3口...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96023	選択弁集合管 50A-3口	1.000	組	387,000	387,000	
	合計				387,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				387,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	選択弁集合管		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	選択弁集合管 50A-2口...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96024	選択弁集合管 50A-2口	1.000	組	291,000	291,000	

事業名		六道湖西岸農地整備事業				
工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
工事別工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				291,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				291,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	選択弁架台		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	選択弁架台			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96025	選択弁架台	1.000	組	121,000	121,000	
	合計				121,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				121,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	逆止弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	逆止弁 銅管用 CV-4S型相当品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96026	逆止弁 銅管用 CV-4S型相当品	1.000	個	17,000	17,000	
	合計				17,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,000	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	安全弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	安全弁 配管用 RV-15C型相当品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96027	安全弁 配管用 RV-15C型相当品	1.000	個	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	起動装置		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	起動装置 C02 1.0L/0.65 kg入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96028	起動装置 C02 1.0L/0.65 kg入	1.000	組	182,000	182,000	
	合計				182,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				182,000	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	リリーフバルブ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	リリーフバルブ 銅管用 RV-1B型相当品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	論田川排水機場建屋建築(その2)工事				

工事別工事名: 論田川排水機場建屋建築(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96029	リリーフバルブ 銅管用 RV-1B型相当品	1.000	個	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	圧力スイッチ 圧力スイッチ PS-PB型相当品		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96030		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96030	圧力スイッチ PS-PB型相当品	1.000	個	54,000	54,000	
	合計				54,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,000	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	噴射ヘッド 噴射ヘッド 25A(局所消火用) MJ-4型相当品		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96031		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96031	噴射ヘッド 25A(局所消火用) MJ-4型相当品	1.000	個	67,000	67,000	
	合計				67,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				67,000	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	機材損料費 機材損料費 テスト容器、起動用も含む		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96066		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96066	機材損料費 テスト容器、起動用も含む	1.000	式	350,000	350,000	
	合計				350,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				350,000	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	説明板・銘板 説明板・銘板		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96032		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96032	説明板・銘板	1.000	式	90,000	90,000	
	合計				90,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				90,000	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	不活性ガス等消火設備制御盤		面		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
工事別工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	不活性ガス等消火設備制御盤 5 回線・自/手動切替型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96033	不活性ガス等消火設備制御盤 5 回線・自/手動切替型	1.000	面	2,617,000	2,617,000	
	合計				2,617,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,617,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	手動起動装置(操作箱)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手動起動装置(操作箱) 自/手動切替 露出型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96034	手動起動装置(操作箱) 自/手動切替 露出型	1.000	個	147,000	147,000	
	合計				147,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				147,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	赤色回転灯		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	赤色回転灯 DC24V,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96035	赤色回転灯 DC24V	1.000	個	29,000	29,000	
	合計				29,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,000	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	スピーカー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スピーカー ホーン型 5W,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96036	スピーカー ホーン型 5W	1.000	個	21,100	21,100	
	合計				21,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,100	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	感知器		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	感知器 光電式スポット型・2種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96037	感知器 光電式スポット型・2種	1.000	個	27,000	27,000	
	合計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,000	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	論田川排水機場建屋建築(その2)工事				

工事別工事名: 論田川排水機場建屋建築(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 44号 ***						
S02116	鋼管類		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管類 STPG370 SCH80(白) 50A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96038	鋼管類 STPG370 SCH80(白) 50A	1.000	m	14,520	14,520	
	合計				14,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,520	
*** S単 - 45号 ***						
S02116	鋼管類		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管類 STPG370 SCH80(白) 40A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96039	鋼管類 STPG370 SCH80(白) 40A	1.000	m	11,340	11,340	
	合計				11,340	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,340	
*** S単 - 46号 ***						
S02116	鋼管類		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管類 STPG370 SCH80(白) 32A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96040	鋼管類 STPG370 SCH80(白) 32A	1.000	m	9,520	9,520	
	合計				9,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,520	
*** S単 - 47号 ***						
S02116	鋼管類		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管類 STPG370 SCH80(白) 25A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96041	鋼管類 STPG370 SCH80(白) 25A	1.000	m	7,520	7,520	
	合計				7,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,520	
*** S単 - 48号 ***						
S02116	鋼管継手		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管継手			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96067	鋼管継手	1.000	式	5,392,000	5,392,000	
	合計				5,392,000	算出数量 1.000 各単位

事業名		六道湖西岸農地整備事業				
工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
工事別工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				5,392,000	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	銅管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	銅管 6 -4 被覆付き,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96042				
P96042	銅管 6 -4 被覆付き	1.000	m	3,830	3,830	
	合 計				3,830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,830	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	銅管継手		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	銅管継手					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96068				
P96068	銅管継手	1.000	式	7,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	支持金物		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	支持金物					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96069				
P96069	支持金物	1.000	式	9,544,000	9,544,000	
	合 計				9,544,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,544,000	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	消耗品副資材		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	消耗品副資材					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96070				
P96070	消耗品副資材	1.000	式	107,000	107,000	
	合 計				107,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				107,000	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	耐熱ケーブル		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-20P,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96043				

事業名	穴道湖西岸農地整備事業					
工事名	論田川排水機場建屋建築(その2)工事					
工事別工事名	論田川排水機場建屋建築(その2)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96043	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-20P	1.000	m	2,380	2,380	
	合計				2,380	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,380	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	耐熱ケーブル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-15P,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96044	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-15P	1.000	m	1,820	1,820	
	合計				1,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,820	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	耐熱ケーブル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-10P,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96045	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-10P	1.000	m	1,530	1,530	
	合計				1,530	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,530	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	耐熱ケーブル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-5P,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96046	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-5P	1.000	m	680	680	
	合計				680	算出数量 1.000 各単位
	単価				680	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	耐熱ケーブル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-4C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96047	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-4C	1.000	m	290	290	
	合計				290	算出数量 1.000 各単位
	単価				290	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	耐熱ケーブル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-2C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 宍道湖西岸農地整備事業						
工事名 論田川排水機場建屋建築(その2)工事						
工事別工事名: 論田川排水機場建屋建築(その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96048	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-2C	1.000	m	170	170	
	合計				170	算出数量 1.000 各単位
	単価				170	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	薄鋼電線管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	薄鋼電線管 C-39,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96049	薄鋼電線管 C-39	1.000	本	5,780	5,780	
	合計				5,780	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,780	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	薄鋼電線管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	薄鋼電線管 C-31,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96050	薄鋼電線管 C-31	1.000	本	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,800	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	薄鋼電線管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	薄鋼電線管 C-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96051	薄鋼電線管 C-25	1.000	本	3,580	3,580	
	合計				3,580	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,580	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	薄鋼電線管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	薄鋼電線管 C-19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96052	薄鋼電線管 C-19	1.000	本	2,650	2,650	
	合計				2,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,650	
	*** S単 - 63号 ***					

事業名	六道湖西岸農地整備事業			
工事名	論田川排水機場建屋建築(その2)工事			

工事別工事名: 論田川排水機場建屋建築(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	電線管付属品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管付属品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96071		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96071	電線管付属品	1.000	式	636,000	636,000	
	合計				636,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				636,000	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	絶縁材・消耗品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	絶縁材・消耗品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96072		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96072	絶縁材・消耗品	1.000	式	96,000	96,000	
	合計				96,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				96,000	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	配管用架台		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用架台 みぞ形鋼 75×40×5 t,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96053		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96053	配管用架台 みぞ形鋼 75×40×5 t	1.000	m	2,750	2,750	
	合計				2,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,750	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	配管用架台		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用架台 鋼板 幅:800 長さ:2400 厚さ6 t,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96054		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96054	配管用架台 鋼板 幅:800 長さ:2400 厚さ6 t	1.000	枚	81,000	81,000	
	合計				81,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				81,000	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	配管用架台		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用架台 鋼管類 SGP(白)50A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96055		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96055	配管用架台 鋼管類 SGP(白)50A	1.000	m	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	

事業名		六道湖西岸農地整備事業				
工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
工事別工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	配管工事費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	配管工事費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96073				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96073	配管工事費	1.000	式	24,514,680	24,514,680	
	合計				24,514,680	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,514,680	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	機器据付取付費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機器据付取付費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96074				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96074	機器据付取付費	1.000	式	4,090,200	4,090,200	
	合計				4,090,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,090,200	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	電気工事費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電気工事費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96075				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96075	電気工事費	1.000	式	6,645,300	6,645,300	
	合計				6,645,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,645,300	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	下請経費等		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	下請経費等					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	小器材損耗費、法定福利費含む,,					豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)地域資材単価コード(P)	P96056				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96056	下請経費等	1.000	式	21,717,520	21,717,520	
	小器材損耗費、法定福利費含む					
	合計				21,717,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,717,520	
	*** S単 - 72号 ***					
S02117	スクラップ		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スクラップ					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	鉄、ヘビー、H2					豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96007				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)資材規格	鉄、ヘビー、H2				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)単価の入力	-33,750円				
P96007	スクラップ	1.000	ton	-33,750	-33,750	
	鉄、ヘビー、H2					

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
工事別工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				-33,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				-33,750	
	*** S単 - 73号 ***					
S16001	ダンプトラック[オールド・ディーゼル]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] .10t積級,運転1日当たり算出,機械損料等のみ, 1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	MO3005 MO3005 運転1日当たり算出 5.9時間 1.29 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品の計上する(ダンプトラック選択) 普通 ダンプトラック(普通・D) 積載重量 10t積級				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
MO3005	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 10t積級	1.000	日	25,900	25,900	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 1.0.0 t積	1.290	供用日	1,190	1,535	
	合計				27,435	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		27,435	
Y00001	単位					
	*** S単 - 74号 ***					
S16001	トラック[普通型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] .4.0~4.5t積,運転1日当たり算出,機械損料等のみ, 1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	MO3084 MO3084 運転1日当たり算出 4.7時間 1.13 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品の計上しない 消耗部品なし - -				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
MO3084	トラック[普通型] 4.0~4.5t積	1.000	日	7,250	7,250	
	合計				7,250	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		7,250	
Y00001	単位					
	*** S単 - 75号 ***					
S17008	建枠(枠組足場)		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	建枠(枠組足場) 建枠,900×1700mm,30日 1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	建枠 900×1700mm 30日				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
G06103	建枠(枠組足場) 幅900mm級×高1700mm級(賃料)	30.000	個供用日	2.50	75	
G06104	建枠(枠組足場) 幅900mm級×高1700mm級(基本料)	1.000	個	124	124	
	合計				199	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				199	
	*** S単 - 76号 ***					

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
工事別工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S17008	板付布枠(枠組足場)		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	板付布枠(枠組足場)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	板付布枠,500×1800mm,30日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)仮設材区分	板付布枠		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分	500×1800mm				
	3)供用日数	30日				
G06143	板付布枠(枠組足場)		枚			
	幅500mm級×高1800mm級(賃料)	30.000	枚供用日	2.90	87	
G06144	板付布枠(枠組足場)		枚			
	幅500mm級×高1800mm級(基本料)	1.000	枚	153	153	
	合計				240	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				240	
	*** S単 - 77号 ***					
S17008	板付布枠(枠組足場)		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	板付布枠(枠組足場)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	板付布枠,240×1800mm,30日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)仮設材区分	板付布枠		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分	240×1800mm				
	3)供用日数	30日				
G06141	板付布枠(枠組足場)		枚			
	幅240mm級×高1800mm級(賃料)	30.000	枚供用日	2.60	78	
G06142	板付布枠(枠組足場)		枚			
	幅240mm級×高1800mm級(基本料)	1.000	枚	142	142	
	合計				220	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				220	
	*** S単 - 78号 ***					
S17008	筋違(枠組足場)		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	筋違(枠組足場)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	筋違,1200×1800mm,30日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)仮設材区分	筋違		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分	1200×1800mm				
	3)供用日数	30日				
G06127	筋違(枠組足場)		本			
	幅1200mm級×高1800mm級(賃料)	30.000	本供用日	0.90	27	
G06128	筋違(枠組足場)		本			
	幅1200mm級×高1800mm級(基本料)	1.000	本	40.50	41	
	合計				68	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				68	
	*** S単 - 79号 ***					
S17008	合板足場板		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	合板足場板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	合成足場板,240×4000mm,30日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)仮設材区分	合成足場板		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分	240×4000mm				
	3)供用日数	30日				
G06321	合板足場板		枚			
	240×4000mm(賃料)	30.000	枚供用日	7.10	213	
G06322	合板足場板		枚			
	240×4000mm(基本料)	1.000	枚	141	141	
	合計				354	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				354	
	*** S単 - 80号 ***					
S17008	ジャッキベース		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ジャッキベース			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ジャッキベース,入口-250mm,30日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)仮設材区分	ジャッキベース		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分	入口-250mm				

事業名 穴道湖西岸農地整備事業
 工事名 論田川排水機場建屋建築(その2)工事

工事別工事名: 論田川排水機場建屋建築(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)供用日数	30日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G06221	ジャッキベース 枠組足場用 スト-ク 2 5 0mm(賃料)	30.000	本供用日	1.20	36	
G06222	ジャッキベース 枠組足場用 スト-ク 2 5 0mm(基本料)	1.000	本	58.50	59	
	合 計				95	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				95	
	*** S単 - 81号 ***					
S17008	壁つなぎ		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	壁つなぎ 壁つなぎ, -, 30日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	壁つなぎ -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数	30日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G06239	壁つなぎ 枠組足場用(賃料)	30.000	個供用日	2	60	
G06240	壁つなぎ 枠組足場用(基本料)	1.000	個	124	124	
	合 計				184	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				184	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 論田川排水機場建屋建築(その2)工事						
工事別工事名: 論田川排水機場建屋建築(その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J96001	生コンクリート 24N-25-18、普通		m3	25,800		
P96001	先行手すり枠賃料 日当たり		日	7		
P96002	先行手すり枠賃料 基本料金		枚	275		
P96003	つま先板賃料 日当たり		日	5		
P96004	つま先板賃料 基本料金		枚	278		
P96007	スクラップ 鉄、ヘビー、H2		ton	-33,750		
P96008	鉄筋加工組立 RC壁式構造 階高2.8程度 形状単純		ton	109,080		
P96009	鉄筋運搬工 加工場～現場、30km程度、10t車		ton	4,545		
P96010	コンクリート打設手間 躯体コンクリート、ポンプ打ち		m3	919		
P96011	ポンプ圧送 圧送料金		m3	808		
P96012	ポンプ圧送 圧送基本料金		回	65,650		
P96013	普通合板型枠 ラーメン構造、地上軸部、階高さ2.8m程度		m ²	6,030		
P96014	型枠運搬 10t車、基準距離30km以内		m ²	278		
P96015	普通合板型枠 基礎部		m ²	5,772		
P96016	コンクリート打設手間 土間コンクリート、ポンプ打ち		m3	1,055		
P96019	薬剤充填容器 CO2 82.5L/55 kg入		本	229,000		
P96020	容器組枠 82.5L 2列 12本用		組	516,000		
P96021	閉止弁 HGF14-50A相当品		台	947,000		
P96022	選択弁 GF-50型相当品		台	557,000		
P96023	選択弁集合管 50A-3口		組	387,000		
P96024	選択弁集合管 50A-2口		組	291,000		
P96025	選択弁架台		組	121,000		
P96026	逆止弁 銅管用 CV-4S型相当品		個	17,000		
P96027	安全弁 配管用 RV-15C型相当品		個	7,000		
P96028	起動装置 CO2 1.0L/0.65 kg入		組	182,000		
P96029	リリーフバルブ 銅管用 RV-1B型相当品		個	7,000		
P96030	圧力スイッチ PS-PB型相当品		個	54,000		
P96031	噴射ヘッド 25A(局所消火用) MJ-4型相当品		個	67,000		
P96032	説明板・銘板		式	90,000		
P96033	不活性ガス等消火設備制御盤 5回線・自/手動切替型		面	2,617,000		
P96034	手動起動装置(操作箱) 自/手動切替 露出型		個	147,000		
P96035	赤色回転灯 DC24V		個	29,000		
P96036	スピーカー ホーン型 5W		個	21,100		
P96037	感知器 光電式スポット型・2種		個	27,000		
P96038	銅管類 STPG370 SCH80(白) 50A		m	14,520		
P96039	銅管類 STPG370 SCH80(白) 40A		m	11,340		
P96040	銅管類 STPG370 SCH80(白) 32A		m	9,520		
P96041	銅管類 STPG370 SCH80(白) 25A		m	7,520		
P96042	銅管 6 -4 被覆付き		m	3,830		
P96043	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-20P		m	2,380		
P96044	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-15P		m	1,820		
P96045	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-10P		m	1,530		
P96046	耐熱ケーブル EM-HP1.2 mm-5P		m	680		

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
工事別工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	枠組本足場(手摺先行方式)		掛㎡		1.000	歩A 当たり算出
	900枠(500+240布枠)足場高12m未満、供用30日					
S02115	とび工	0.044	人	26,010	1,144	S単 3号
Y00004	雑品	0.250		1,144	286	
S17008	建枠(枠組足場)					
	建枠,900×1700mm,30日	0.380	個	199	76	S単 75号
S17008	板付布枠(枠組足場)					
	板付布枠,500×1800mm,30日	0.320	枚	240	77	S単 76号
S17008	板付布枠(枠組足場)					
	板付布枠,240×1800mm,30日	0.320	枚	220	70	S単 77号
S17008	筋違(枠組足場)					
	筋違,1200×1800mm,30日	0.320	本	68	22	S単 78号
S17008	合板足場板					
	合成足場板,240×4000mm,30日	0.050	枚	354	18	S単 79号
S17008	ジャッキベース					
	ジャッキベース,ストローク250mm,30日	0.120	本	95	11	S単 80号
S17008	壁つなぎ					
	壁つなぎ,-,30日	0.030	個	184	6	S単 81号
C00001	先行手すり枠					
	賃料 30日	0.360	枚	485	175	C単 1号
C00002	つま先板賃料(幅木)					
	賃料 30日	0.680	本	428	291	C単 2号
	合計				2,176	算出数量 1.000 掛㎡
	単価		掛㎡		2,176	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00003	仮設材運搬(トラック4t積、枠組本足場)		掛㎡		100.000	歩A 当たり算出
	900枠(2枚布)、手摺先行型、往復					
C00004	トラック運転					
	4t積	0.810	日	37,191	30,125	C単 3号
	合計				30,125	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		301	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00006	鉄筋加工組立		ton		1.000	歩A 当たり算出
	D13、SD295、ロス4%、スクラップ70%					
S02116	鉄筋加工組立					
	RC壁式構造 階高2.8程度 形状単純,,	1.000	ton	109,080	109,080	S単 9号
C00006	鉄筋					
	D13、SD295、ロス4%、スクラップ70%	1.000	ton	101,495	101,495	C単 4号
	合計				210,575	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		210,575	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00012	1階壁コンクリート打設		m3		1.000	歩A 当たり算出
	24N-25-18、普通、ポンプ打ち					
S02116	生コンクリート					
	,24N-25-18、普通,,	1.000	m3	25,800	25,800	S単 13号
S02116	コンクリート打設手間					
	躯体コンクリート、ポンプ打ち,,	1.000	m3	919	919	S単 14号
S02116	ポンプ圧送					
	圧送料金,,	1.000	m3	808	808	S単 15号
	合計				27,527	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		27,527	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00016	搬入口コンクリート打設		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
工事別工事名		論田川排水機場建屋建築(その2)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** C単 - 1号 ***						
C00001	先行手すり枠		枚		1,000	歩A 当たり算出
	賃料 30日					
P96001	先行手すり枠賃料 日当たり	30.000	日	7	210	
P96002	先行手すり枠賃料 基本料金	1.000	枚	275	275	
	合 計				485	算出数量 1,000 枚
	単 価		枚		485	
*** C単 - 2号 ***						
C00002	つま先板賃料(幅木)		本		1,000	歩A 当たり算出
	賃料 30日					
P96003	つま先板賃料 日当たり	30.000	日	5	150	
P96004	つま先板賃料 基本料金	1.000	枚	278	278	
	合 計				428	算出数量 1,000 本
	単 価		本		428	
*** C単 - 3号 ***						
C00004	トラック運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	4t種					
S02115	運転手(一般)	1.000	人	19,890	19,890	S単 2号
P34002	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー	25.700	L	128.70	3,308	
Y00004	雑品	0.250		23,198	5,800	
S16001	トラック[普通型] .4.0~4.5t種,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1.130	日	7,250	8,193	S単 74号 算出数量 1,000 日
	合 計				37,191	
	単 価		日		37,191	
*** C単 - 4号 ***						
C00006	鉄筋		ton		1,000	歩A 当たり算出
	D13、SD295、ロス4%、スクラップ70%					
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.040	ton	98,500	102,440	
S02117	スクラップ 鉄、ヘビー、H2	0.028	ton	-33,750	-945	S単 72号 算出数量 1,000 ton
	合 計				101,495	
	単 価		ton		101,495	
*** C単 - 5号 ***						
C00012	ダンプトラック運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	10 t 種					
S02115	運転手(一般)	1.000	人	19,890	19,890	S単 2号
S02116	軽油 ハトール給油,,	58.100	L	141	8,192	S単 7号
Y00004	雑品	0.250		28,082	7,021	
S16001	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] .10t種級,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1.290	日	27,435	35,391	S単 73号 算出数量 1,000 日
	合 計				70,494	
	単 価		日		70,494	