

令和6年度

宍道湖西岸農地整備事業

布崎排水機場構内整備（その2）工事

積算書

（第3回変更）

中国四国農政局

宍道湖西岸農地整備事業所

事業名	宍道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (第3回変更)

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(134,629,000) 141,922,000	
	・総合工事価格				(122,390,000) 129,020,000	
	・消費税相当額 (10%)				(12,239,000) 12,902,000	
	・布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木)		(1.0) 1.0	式	(79,370,000) 86,750,000	
	・布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築)		(1.0) 1.0	式	(36,680,000) 35,930,000	
	・布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (施設機械)		(1.0) 1.0	式	(6,340,000) 6,340,000	
	工事内容					
	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事					
1	(1)敷地造成		(1.0) 1.0	式		
2	1)L型擁壁	高1.9m	(41.0) 41.0	m		
3	2)地盤改良		(1.0) 1.0	式		
4	3)敷地盛土工		(1130) 1200	m ³		
5	(2)構内整備		(1.0) 1.0	式		
6	1)舗装工		(2080) 2080	m ²		
7	2)柵工		(199) 192	m		
8	3)排水路工		(13.3) 13.3	m		
9	4)付帯工		(1.0) 1.0	式		
10	5)撤去工		(1.0) 1.0	式		
11	6)塵芥集積ピット設置工		(1.0) 1.0	箇所		
12	7)塵芥水切りピット設置工		(1.0) 1.0	箇所		
13	(3)倉庫新築		(1.0) 1.0	棟		
14	1)鉄骨造り	延べ床面積	(64.0) 64.0	m ²		
15	2)天井クレーン	1ton吊	(1.0) 1.0	台		
16	(4)支線道路		(140) 143	m		
17	(5)農地復旧		(1.0) 1.0	式		
18	(6)流入工		(1.0) 1.0	箇所		
19	(7)遊水池工		(1.0) 1.0	箇所		

事業名 穴道湖西岸農地整備事業					
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)					
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)					
項目名	数量	単位	金額	備考	
工事価格			(79,370,000)		
			86,750,000		
・工事原価			(67,380,000)		
			73,737,000		
純工事費			(50,550,000)		
			55,512,000		
・直接工事費			(41,338,000)		
			45,860,000		
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(")		(35,902,000)		
	1.000	式	40,737,000		
・・・直接工事費(仮設工)	(")		(5,436,000)		
	1.000	式	5,123,000		
・間接工事費			(26,042,000)		
			27,877,000		
・・・共通仮設費			(9,212,000)		
			9,652,000		
・・・事業損失防止施設費	(")		(")		
	1.000	式	444,000		
・・・運搬費~営繕費等					
			(5,768,000)		
			6,138,000		
・・・運搬費	(")		(")		
	1.000	式	1,915,000		
・・・準備費	(")		(")		
	1.000	式	0		
・・・安全費	(")		(")		
	1.000	式	0		
・・・役務費	(")		(")		
	1.000	式	0		
・・・技術管理費	(")		(715,000)		
	1.000	式	756,000		
・・・営繕費等	(")		(")		
	1.000	式	0		
・・・現場環境改善費			(370,000)		
			399,000		
・・・現場環境改善費(率計上)					
			(39,388,000 × (0.940))		
			43,873,000 × (0.910)		
・・・現場環境改善費(積上)	(")		(")		
	1.000	式	0		
・・・現場管理費			(16,830,000)		
			18,225,000		
・・・現場管理費(率計上)					
			(49,853,000 × ((29.230*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000))		
			54,877,000 × ((28.750*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)		
・・・現場管理費(積上)	(")		(")		
	1.000	式	0		
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")		(")		
	1.000	式	0		
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")		(")		
	1.000	式	0		
・官貸額(直工)	(")		(")		
	1.000	式	0		
・官貸額(事業損失防止)	(")		(")		
	1.000	式	0		
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")		(")		
	1.000	式	0		
・一般管理費等					
			(66,683,000 × (17.970*1.000) + 14,450)		
			73,102,000 × (17.770*1.000) + 14,450		
・一括計上価格	(")		(2,000)		
	1.000	式	16,000		
支給品費			(")		
			0		
支給品費(直工・事業損失防止)			(")		
			0		
支給品費(直工)			(")		
			0		
処分費等(直接工事費の内数)			(1,950,000)		
			1,987,000		
処分費(準備費の内数)			(")		
			0		
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")		
			0		
処分費等(率対象外)			(697,000)		
			635,000		

事業名 宍道湖西岸農地整備事業				
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)				
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(35,902,000) 40,737,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(35,902,000) 40,737,000	
・構内整備工	1.000	式	(23,831,000) 26,027,000	
・・擁壁工	1.000	式	(5,071,000) 5,299,000	
・・路床工	1.000	式	(5,008,000) 5,055,000	
・・柵工	1.000	式	(5,223,000) 5,127,000	
・・舗装工	1.000	式	(5,236,000) 5,469,000	
・・排水路工 12号排水路	1.000	式	(682,000) 995,000	
・・付帯工	1.000	式	(") 24,000	
・・付帯工(上水道)	1.000	式	(0) 130,000	
・・付帯工(場内排水)	1.000	式	(0) 1,093,000	
・・撤去工・取壊し工	1.000	式	(760,000) 775,000	
・・塵芥集積ビット設置工	1.000	式	(") 1,060,000	
・・塵芥水切りビット設置工	1.000	式	(767,000) 758,000	
・・建設発生土処理 建設発生土受入地(論田川排水機場)	1.000	式	(0) 242,000	
・支線道路工 7号支線道路	1.000	式	(1,881,000) 2,028,000	
・・舗装工	1.000	式	(132,000) 201,000	
・・付帯施設工	1.000	式	(") 55,000	
・・土工	1.000	式	(427,000) 505,000	
・・安定処理工	1.000	式	(") 1,267,000	
・農地復旧工	1.000	式	(2,763,000) 2,639,000	
・・農地復旧工(11-5番地)	1.000	式	(470,000) 524,000	
・・農地復旧工(12-8番地)	1.000	式	(") 30,000	
・・農地復旧工(53-6、53-7番地)	1.000	式	(1,235,000) 1,232,000	
・・農地復旧工(53-8番地)	1.000	式	(148,000) 143,000	
・・農地復旧工(1669-5番地)	1.000	式	(") 351,000	
・・発生品処理	1.000	式	(529,000) 359,000	
・流入工	1.000	式	(1,454,000) 2,750,000	
・・取付護岸工	1.000	式	(1,454,000) 2,750,000	
・遊水池	1.000	式	(5,973,000) 7,293,000	
・・遊水池工	1.000	式	(4,778,000) 5,475,000	
・・進入坂路	1.000	式	(602,000) 419,000	
・・堆積土撤去	1.000	式	(593,000) 1,399,000	

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)		

工事別工事名: 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木)					
名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				(35,902,000)	
・構内整備工				40,737,000	
・・擁壁工	1.000	式		(23,831,000)	
				26,027,000	
000001 床掘工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
土砂 流用	94.000	m ³	297	27,918	B単 1号
000111 埋戻工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	24.000	m ³	2,694	64,656	B単 111号
000002 土砂搬出整地工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
流用土	94.000	m ³	749	70,406	B単 2号
000003 基面整正工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	83.000	m ²	392	32,536	B単 3号
000004 砕石基礎工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
RC-40、t=20cm×2層	93.000	m ²	3,572	332,196	B単 4号
000112 砕石基礎工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
RC-40、t10cm 1号擁壁	1.000	m ²	1,786	1,786	B単 112号
000005 基礎コンクリート工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
18-8-40BB	6.900	m ³	30,150	208,035	B単 5号
000006 型枠工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
無筋コンクリート	8.300	m ²	4,225	35,068	B単 6号
000007 L型擁壁工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
H1.90m、T-25、10kN/m ²	41.400	m	50,665	2,097,531	B単 7号
000008 耐圧集排水材	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
30×300、不織布巻	39.800	m	3,320	132,136	B単 8号
000009 砕石盛土工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
RC-40 (構造物から50cm以内)	47.000	m ³	7,257	341,079	B単 9号
000010 砕石盛土工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
RC-40	85.000	m ³	6,946	590,410	B単 10号
000011 土砂積込運搬工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
流用土	24.000	m ³	643	15,432	B単 11号
000013 コンクリート工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
18-8-40BB (重力式擁壁、小口止、1号擁壁)	9.700	m ³	30,150	292,455	B単 13号
000014 型枠工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
無筋コンクリート	32.900	m ²	8,275	272,248	B単 14号
000015 張コンクリート工	(162.000)	(")	(")	(547,398)	歩A・単A
18-8-20BB、t=10cm、ほうき目仕上げ	228.000	m ²	3,379	770,412	B単 15号
000016 目地版設置工	(2.000)	(")	(")	(9,720)	歩A・単A
目地版 (瀝青質板) t=10mm	3.000	m ²	4,860	14,580	B単 16号
合 計				(5,071,010)	
				5,298,884	
・・路床工				(5,008,000)	
	1.000	式		5,055,000	
000113 路床工	(1,130.000)	(")	(")	(421,490)	歩A・単A
敷地盛土	1,200.000	m ³	373	447,600	B単 113号
000114 土砂搬入工	(1,130.000)	(")	(")	(726,590)	歩A・単A
	1,200.000	m ³	643	771,600	B単 114号
000115 安定処理工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
建設発生土、生石灰44kg/m ³ (敷地盛土)	165.000	m ³	2,240	369,600	B単 115号
000116 安定処理工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
建設発生土、生石灰49kg/m ³ (敷地盛土)	476.000	m ³	2,365	1,125,740	B単 116号
000117 安定処理工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
路床、深さ0.50m、生石灰32.9kg/m ³	70.000	m ²	1,540	107,800	B単 117号
000019 産業廃棄物運搬	(3.700)	(")	(")	(7,171)	歩A・単A
廃プラスチック	0.000	m ³	1,938	0	B単 19号
000020 産業廃棄物受入費	(3.700)	(")	(")	(27,750)	歩A・単A
廃プラスチック	0.000	m ³	7,500	0	B単 20号
000118 建設発生土運搬	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
左岸仮設ヤード	668.000	m ³	1,326	885,768	B単 118号
000119 建設発生土処分	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
左岸仮設ヤード	668.000	m ³	2,000	1,336,000	B単 119号
000238 植生シート	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A
肥料袋無、人工張芝付 (一重ネット)	9.000	m ²	1,264	11,376	B単 238号
合 計				(5,007,909)	
				5,055,484	
・・柵工				(5,223,000)	
	1.000	式		5,127,000	
000021 転落防止柵工	(161.000)	(")	(")	(1,842,645)	歩A・単A
	154.000	m	11,445	1,762,530	B単 21号
000022 ブロック基礎工	(54.000)	(")	(")	(188,838)	歩A・単A
転落防止柵用、300×H450	56.000	箇所	3,497	195,832	B単 22号
000023 進入防止柵工	(39.000)	(")	(")	(878,904)	歩A・単A
H=1.50m	38.000	m	22,536	856,368	B単 23号
000024 ブロック基礎工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
進入防止柵用、200×H450	20.000	箇所	1,679	33,580	B単 24号
000025 1号門扉工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
W6.00m×H1.20m、両開	1.000	組	972,800	972,800	B単 25号
000026 2号門扉工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
W6.00m×H1.50m、両開	1.000	組	1,165,200	1,165,200	B単 26号
000027 コンクリート基礎工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
18-8-40BB、700×H650	4.000	箇所	34,870	139,480	B単 27号

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その 2) 工事 (土木) (第 2 回変更)		

工事別工事名: 布崎排水機場構内整備 (その 2) 工事 (土木)

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000028 落棒受工 18-8-40BB、200×100×200	(") 2.000	箇所	(") 665	(") 1,330	歩A・単A B単 28号
合 計				(5,222,777) 5,127,120	
・・舗装工	1.000	式		(5,236,000) 5,469,000	
000029 路盤工 車道部、RC-40、t=12cm	(1,960.000) 1,951.000	m ²	(") 751	(1,471,960) 1,465,201	歩A・単A B単 29号
000030 路盤工 歩道部、RC-40、t=12cm	(120.000) 127.000	m ²	(") 1,092	(131,040) 138,684	歩A・単A B単 30号
000031 表層工 車道部、再生密粒度アスコン13、t=4cm	(1,920.000) 1,876.000	m ²	(") 1,736	(3,333,120) 3,256,736	歩A・単A B単 31号
000032 表層工 車道部、再生密粒度アスコン13、t=4cm	(36.000) 74.000	m ²	(") 1,825	(65,700) 135,050	歩A・単A B単 32号
000033 表層工 車道部、再生密粒度アスコン13、t=4cm	(0.700) 0.500	m ²	(") 2,591	(1,814) 1,296	歩A・単A B単 33号
000034 表層工 歩道部、再生密粒度アスコン13、t=4cm	(97.000) 99.000	m ²	(") 1,820	(176,540) 180,180	歩A・単A B単 34号
000035 表層工 歩道部、再生密粒度アスコン13、t=4cm	(23.000) 28.000	m ²	(") 2,439	(56,097) 68,292	歩A・単A B単 35号
000239 防護蓋 鋳鉄製、200、T-25、ロック式、“雨”マーク	(0.000) 2.000	箇所	(0) 31,900	(0) 63,800	歩A・単A B単 239号
000240 防護蓋 鋳鉄製、200、T-25、ロック式、“汚”マーク	(0.000) 5.000	箇所	(0) 31,900	(0) 159,500	歩A・単A B単 240号
合 計				(5,236,271) 5,468,739	
・・排水路工 12号排水路	1.000	式		(682,000) 995,000	
000120 床掘工 土砂 流用	(") 34.000	m ³	(") 272	(") 9,248	歩A・単A B単 120号
000121 土砂搬出整地工 流用土	(") 34.000	m ³	(") 501	(") 17,034	歩A・単A B単 121号
000122 基面整正工	(") 20.000	m ²	(") 392	(") 7,840	歩A・単A B単 122号
000123 大型フリューム工 B1000×H800、浮上対策型、基礎砕石RC-40	(") 13.300	m	(") 44,602	(") 593,207	歩A・単A B単 123号
000124 土砂積込運搬工 流用土	(") 18.000	m ³	(") 643	(") 11,574	歩A・単A B単 124号
000125 埋戻工 流用土	(") 18.000	m ³	(") 2,411	(") 43,398	歩A・単A B単 125号
000241 張コンクリート工 厚10cm、18-8-25(20)	(0.000) 87.000	m ²	(0) 3,595	(0) 312,765	歩A・単A B単 241号
合 計				(682,301) 995,066	
・・付帯工	1.000	式		(") 24,000	
000126 昇降用階段	(") 2.000	箇所	(") 12,087	(") 24,174	歩A・単A B単 126号
合 計				(") 24,174	
・・付帯工 (上水道)	1.000	式		(0) 130,000	
000258 床掘工	(0.000) 10.000	m ³	(0) 1,908	(0) 19,080	歩A・単C B単 258号
000242 土砂搬出整地工 流用土	(0.000) 10.000	m ³	(0) 836	(0) 8,360	歩A・単A B単 242号
000259 砂基礎工	(0.000) 4.300	m ³	(0) 8,545	(0) 36,744	歩A・単C B単 259号
000260 埋戻工	(0.000) 6.000	m ³	(0) 1,852	(0) 11,112	歩A・単C B単 260号
000243 土砂搬入工	(0.000) 6.000	m ³	(0) 643	(0) 3,858	歩A・単A B単 243号
000261 硬質塩化ビニル管 H1VP 20	(0.000) 36.000	m	(0) 1,113	(0) 40,068	歩A・単C B単 261号
000262 硬質塩化ビニル管継手材 H1VP 20 エルボ45°	(0.000) 2.000	個	(0) 83	(0) 166	歩A・単C B単 262号
000263 硬質塩化ビニル管継手材 H1VP 20ソケット	(0.000) 7.000	個	(0) 46	(0) 322	歩A・単C B単 263号
000264 埋設標識シート工 幅150mm、2倍伸	(0.000) 36.000	m	(0) 283	(0) 10,188	歩A・単C B単 264号
合 計				(0) 129,898	
・・付帯工 (場内排水)	1.000	式		(0) 1,093,000	
000265 床掘工 土砂	(0.000) 55.000	m ³	(0) 1,908	(0) 104,940	歩A・単C B単 265号

事業名	六道湖西岸農地整備事業			
工事名	布崎排水機場構内整備 (その 2) 工事 (土木) (第 2 回変更)			

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000266 土砂搬出整地工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単C
流用土	55.000	m3	839	46,145	B単 266号
000267 埋戻工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単C
	53.000	m3	1,852	98,156	B単 267号
000268 土砂搬入工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単C
	53.000	m3	644	34,132	B単 268号
000269 会所柵 (コンクリート二次製品)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単C
300×300	14.000	箇所	17,574	246,036	B単 269号
000270 現場打会所柵	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単C
21-12-25(20)	0.400	m3	39,030	15,612	B単 270号
000271 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単C
現場打会所柵	6.400	m ²	7,453	47,699	B単 271号
BA0301 基礎砕石	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単C
7.5cmを超え12.5cm以下	1.0	m ²	1,387	1,387	B単 272号
000273 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単C
SD295 D10 現場打会所柵	0.029	ton	171,034	4,960	B単 273号
000274 鋼製グレーチング (ますぶた)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単C
落とし込み鎖付き (正方形ます用) 300×300 T-25	2.000	組	13,400	26,800	B単 274号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単C
VP, 100mm	82.2	m	2,626	215,857	B単 275号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単C
VP, 125mm	18.6	m	3,259	60,617	B単 276号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単C
VU, 125mm	33.6	m	2,360	79,296	B単 277号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単C
VP, 150mm	10.5	m	4,461	46,841	B単 278号
000279 硬質塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単C
TS エルボ45° 100	2.000	個	1,630	3,260	B単 279号
000280 硬質塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単C
TS エルボ 90° 100	6.000	個	1,660	9,960	B単 280号
000281 硬質塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単C
TS エルボ90° 125	9.000	個	3,240	29,160	B単 281号
000282 硬質塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単C
TS エルボ90° 150	1.000	個	5,415	5,415	B単 282号
000283 硬質塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単C
TS ベンド45° 100	2.000	個	4,000	8,000	B単 283号
000284 硬質塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単C
TS チーズ 125	2.000	個	4,590	9,180	B単 284号
合 計				1,093,453	
・ ・撤去工・取壊し工				(760,000)	
	1.000	式		775,000	
000127 床掘工	(")		(")	(")	歩A・単A
	73.000	m3	297	21,681	B単 127号
000128 土砂搬出整地工	(")		(")	(")	歩A・単A
流用土	73.000	m3	749	54,677	B単 128号
000129 埋戻工	(")		(")	(")	歩A・単A
	133.000	m3	1,852	246,316	B単 129号
000130 土砂搬入工	(")		(")	(")	歩A・単A
	133.000	m3	643	85,519	B単 130号
000131 開水路撤去	(")		(")	(")	歩A・単A
B500×H700×L2000 (搬出)	4.000	m	2,962	11,848	B単 131号
000132 開水路撤去	(")		(")	(")	歩A・単A
B600×H700×L2000 (搬出)	42.000	m	3,008	126,336	B単 132号
000133 開水路撤去	(")		(")	(")	歩A・単A
B500×H700×L2000 (処分)	22.000	m	2,734	60,148	B単 133号
000134 開水路撤去	(")		(")	(")	歩A・単A
B600×H700×L2000 (処分)	16.000	m	2,757	44,112	B単 134号
000135 開水路撤去	(")		(")	(")	歩A・単A
B600×H700×L2000 (仮置場・搬出)	4.000	m	687	2,748	B単 135号
000136 開水路撤去	(")		(")	(")	歩A・単A
B600×H700×L2000 (仮置場・処分)	4.000	m	436	1,744	B単 136号
000137 樹取壊し工	(")		(")	(")	歩A・単A
有筋	2.000	m3	16,530	33,060	B単 137号
000138 コンクリート殻運搬工	(")		(")	(")	歩A・単A
有筋 (樹)	2.000	m3	3,363	6,726	B単 138号
000139 産業廃棄物処分費	(")		(")	(")	歩A・単A
有筋 (樹)	2.000	m3	1,000	2,000	B単 139号
000140 高密度ポリエチレン管撤去	(8.000)		(")	(14,984)	歩A・単A
高密度ポリエチレン管 700φブル (搬出)	16.000	m	1,873	29,968	B単 140号
000141 高密度ポリエチレン管撤去	(")		(")	(")	歩A・単A
高密度ポリエチレン管 800φブル (搬出)	8.000	m	2,157	17,256	B単 141号
000142 高密度ポリエチレン管撤去	(")		(")	(")	歩A・単A
高密度ポリエチレン管 700ダブル (仮置場・搬出)	36.000	m	674	24,264	B単 142号
000143 高密度ポリエチレン管撤去	(")		(")	(")	歩A・単A
高密度ポリエチレン管 800ダブル (仮置場・搬出)	8.000	m	763	6,104	B単 143号
合 計				(759,523)	
				774,507	
・ ・塵芥集積ビット設置工				(")	
	1.000	式		1,060,000	
000144 床掘工	(")		(")	(")	歩A・単A
土砂	17.000	m3	272	4,624	B単 144号

事業名 穴道湖西岸農地整備事業							
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)							
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)							
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考		
000145 土砂搬出整地工	(")		(")	(")	歩A・単A		
流用土	17.000	m3	501	8,517	B単 145号		
000146 埋戻工	(")		(")	(")	歩A・単A		
	1.000	m3	1,852	1,852	B単 146号		
000147 土砂搬入工	(")		(")	(")	歩A・単A		
	1.000	m3	643	643	B単 147号		
000148 基面整正工	(")		(")	(")	歩A・単A		
	43.000	m ²	392	16,856	B単 148号		
000149 鉄筋コンクリート工	(")		(")	(")	歩A・単A		
21N-12-25	14.000	m ²	29,010	406,140	B単 149号		
000150 型枠工	(")		(")	(")	歩A・単A		
鉄筋コンクリート	45.000	m ²	8,275	372,375	B単 150号		
000151 均しコンクリート工	(")		(")	(")	歩A・単A		
18N-12-25	2.100	m3	30,630	64,323	B単 151号		
000152 型枠工	(")		(")	(")	歩A・単A		
無筋コンクリート	1.300	m ²	4,225	5,493	B単 152号		
000153 砕石基礎工	(")		(")	(")	歩A・単A		
RC-40 t=15cm	43.000	m ²	1,585	68,155	B単 153号		
000154 鉄筋工	(")		(")	(")	歩A・単A		
SD295 D13	0.520	ton	172,064	89,473	B単 154号		
000155 排水ビット工	(")		(")	(")	歩A・単A		
塩ビ管 100 ステンレス製床排水金具 100	1.000	個	10,700	10,700	B単 155号		
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管	(")		(")	(")	歩A・単A		
VU,100mm	4.0	m	1,315	5,260	B単 156号		
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")		(")	(")	歩A・単A		
VUエルボ90° 100	1	個	450	450	B単 157号		
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")		(")	(")	歩A・単A		
VUエルボ22° 1/2 100	2	個	1,390	2,780	B単 158号		
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")		(")	(")	歩A・単A		
VUエルボ11° 1/4 100	2	個	1,390	2,780	B単 159号		
合 計				(")			
				1,060,421			
・ ・ 塵芥水切りビット設置工				(767,000)			
	1.000	式		758,000			
000160 床掘工	(16.000)		(")	(4,352)	歩A・単A		
土砂	14.000	m3	272	3,808	B単 160号		
000161 土砂搬出整地工	(16.000)		(")	(8,016)	歩A・単A		
流用土	14.000	m3	501	7,014	B単 161号		
000162 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A		
	4.000	m3	1,852	7,408	B単 162号		
000163 土砂搬入工	(")		(")	(")	歩A・単A		
	4.000	m3	643	2,572	B単 163号		
000164 基面整正工	(")		(")	(")	歩A・単A		
	23.000	m ²	392	9,016	B単 164号		
000165 鉄筋コンクリート工	(")		(")	(")	歩A・単A		
21N-12-25	7.000	m ²	31,110	217,770	B単 165号		
000166 型枠工	(39.000)		(")	(322,725)	歩A・単A		
鉄筋コンクリート	38.000	m ²	8,275	314,450	B単 166号		
000167 砕石基礎工	(")		(")	(")	歩A・単A		
RC-40 t=15cm	23.000	m ²	1,585	36,455	B単 167号		
000168 均しコンクリート工	(")		(")	(")	歩A・単A		
18N-12-25	1.200	m3	30,630	36,756	B単 168号		
000169 型枠工	(")		(")	(")	歩A・単A		
無筋コンクリート	1.000	m ²	4,225	4,225	B単 169号		
000170 鉄筋工	(0.344)		(")	(59,190)	歩A・単A		
SD295 D13	0.339	ton	172,064	58,330	B単 170号		
000171 排水ビット工	(")		(")	(")	歩A・単A		
塩ビ管 100 ステンレス製床排水金具 100	1.000	個	10,700	10,700	B単 171号		
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管	(2.5)		(")	(5,165)	歩A・単A		
VP,100mm	3.0	m	2,066	6,198	B単 172号		
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")		(")	(")	歩A・単A		
VPエルボ90° 100	1	個	450	450	B単 173号		
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")		(")	(")	歩A・単A		
VPベンド45° 100	2	個	21,200	42,400	B単 174号		
合 計				(767,200)			
				757,552			
・ ・ 建設発生土処理				(0)			
建設発生土受入地(論田川排水機場)				242,000			
000244 土砂運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A		
建設発生土受入地(論田川排水機場)	350.000	m3	691	241,850	B単 244号		
合 計				(0)			
				241,850			
・ 支線道路工				(1,881,000)			
7号支線道路				2,028,000			
・ ・ 舗装工				(132,000)			
				201,000			
000036 路盤工	(456.000)		(")	(132,240)	歩A・単A		
RC-40、t=12cm	693.000	m ²	290	200,970	B単 36号		
合 計				(132,240)			
				200,970			

事業名	六道湖西岸農地整備事業			
工事名	布崎排水機場構内整備 (その 2) 工事 (土木) (第 2 回変更)			

工事別工事名: 布崎排水機場構内整備 (その 2) 工事 (土木)

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・付帯施設工				(")	
	1.000	式		55,000	
000037 デリネーター工	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
反射板 100、H900、コンクリート基礎	6.000	箇所	9,244	55,464	B 単 37号
合 計				55,464	
・・土工				(427,000)	
	1.000	式		505,000	
000175 土砂搬入工	(420,000)		(")	(270,060)	歩 A ・ 単 A
流用土	370.000	m3	643	237,910	B 単 175号
000176 路床工	(420,000)		(")	(156,660)	歩 A ・ 単 A
	370.000	m3	373	138,010	B 単 176号
000245 法面整形工	(0,000)		(0)	(0)	歩 A ・ 単 A
	186.000	m ²	695	129,270	B 単 245号
合 計				(426,720)	
				505,190	
・・安定処理工				(")	
	1.000	式		1,267,000	
000177 安定処理工	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
路床、生石灰99kg/m3	348.000	m3	3,640	1,266,720	B 単 177号
合 計				(")	
				1,266,720	
・農地復旧工				(2,763,000)	
	1.000	式		2,639,000	
・・農地復旧工 (11-5番地)				(470,000)	
	1.000	式		524,000	
000038 混入防止シート撤去	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
	2,242.000	m ²	63	141,246	B 単 38号
000039 表土戻し	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
t=15cm	2,242.000	m ²	69	154,698	B 単 39号
000040 整地・耕起	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
雑物除去あり	3,347.000	m ²	36	120,492	B 単 40号
000041 畦畔復旧工	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
法面整形	60.000	m	897	53,820	B 単 41号
000246 田面落水口 B型	(0,000)		(0)	(0)	歩 A ・ 単 A
畦畔横断面部	2.000	箇所	19,147	38,294	B 単 246号
000247 落水口排水管 B型	(0,000)		(0)	(0)	歩 A ・ 単 A
畦畔横断面部VP 100	2.000	箇所	7,565	15,130	B 単 247号
合 計				(470,256)	
				523,680	
・・農地復旧工 (12-8番地)				(")	
	1.000	式		30,000	
000042 整地・耕起	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
雑物除去あり	840.000	m ²	36	30,240	B 単 42号
合 計				(")	
				30,240	
・・農地復旧工 (53-6、53-7番地)				(1,235,000)	
	1.000	式		1,232,000	
000043 路体撤去・搬出・整地	(848,000)		(")	(688,576)	歩 A ・ 単 A
土砂 流用	846.000	m3	812	686,952	B 単 43号
000044 混入防止シート撤去	(2,826,000)		(")	(178,038)	歩 A ・ 単 A
	2,820.000	m ²	63	177,660	B 単 44号
000045 表土戻し	(2,826,000)		(")	(194,994)	歩 A ・ 単 A
t=15cm	2,820.000	m ²	69	194,580	B 単 45号
000046 整地・耕起	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
雑物除去あり	3,369.000	m ²	36	121,284	B 単 46号
000047 畦畔復旧工	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
法面整形	40.000	m	501	20,040	B 単 47号
000048 既設管渠撤去	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
ポリエチレン管 200	40.000	m	792	31,680	B 単 48号
合 計				(1,234,612)	
				1,232,196	
・・農地復旧工 (53-8番地)				(148,000)	
	1.000	式		143,000	
000049 路体撤去・搬出・整地	(126,000)		(")	(102,312)	歩 A ・ 単 A
土砂 流用	122.000	m3	812	99,064	B 単 49号
000050 混入防止シート撤去	(187,000)		(")	(11,781)	歩 A ・ 単 A
	171.000	m ²	63	10,773	B 単 50号
000051 表土戻し	(187,000)		(")	(12,903)	歩 A ・ 単 A
t=15cm	171.000	m ²	69	11,799	B 単 51号
000052 整地・耕起	(")		(")	(")	歩 A ・ 単 A
雑物除去あり	589.000	m ²	36	21,204	B 単 52号

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その 2) 工事 (土木) (第 2 回変更)		

工事別工事名: 布崎排水機場構内整備 (その 2) 工事 (土木)

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				(148,200) 142,840	
・ ・ 農地復旧工 (1669-5番地)				(") 351,000	
	1.000	式			
000053 路体撤去・搬出・整地 土砂 流用	(") 258.000	(") m3	(") 978	(") 252,324	歩 A ・ 単 A B 単 53号
000054 混入防止シート撤去	(") 358.000	(") m ²	(") 63	(") 22,554	歩 A ・ 単 A B 単 54号
000055 表土戻し t=15cm	(") 358.000	(") m ²	(") 69	(") 24,702	歩 A ・ 単 A B 単 55号
000056 整地・耕起 雑物除去あり	(") 619.000	(") m ²	(") 36	(") 22,284	歩 A ・ 単 A B 単 56号
000057 畦畔撤去 B0.3m×H0.3m	(") 18.000	(") m	(") 56	(") 1,008	歩 A ・ 単 A B 単 57号
000059 既設管渠撤去 ポリエチレン管 200	(") 29.500	(") m	(") 800	(") 23,600	歩 A ・ 単 A B 単 59号
000060 既設取水管撤去 VU 100	(") 15.000	(") m	(") 326	(") 4,890	歩 A ・ 単 A B 単 60号
合 計				(") 351,362	
・ ・ 発生品処理				(529,000) 359,000	
	1.000	式			
000061 混入防止シート撤出処理	(56.000) 38.000	(") m3	(") 1,938	(108,528) 73,644	歩 A ・ 単 A B 単 61号
000062 産業廃棄物受入費 廃プラスチック	(56.000) 38.000	(") m3	(") 7,500	(420,000) 285,000	歩 A ・ 単 A B 単 62号
合 計				(528,528) 358,644	
・ 流入工				(1,454,000) 2,750,000	
	1.000	式			
・ ・ 取付護岸工				(1,454,000) 2,750,000	
	1.000	式			
000178 張ﾌﾞｯｸ B1,000×H1,000×t120	(") 50.000	(") m ²	(") 15,390	(") 769,500	歩 A ・ 単 A B 単 178号
BA0301 基礎砕石 RC-40、t=20cm	(10) 50	(") m ²	(") 1,786	(17,860) 89,300	歩 A ・ 単 A B 単 179号
000180 基礎コンクリート B600×H700 18-8-40BB	(") 2.200	(") m	(") 25,200	(") 55,440	歩 A ・ 単 A B 単 180号
000181 基礎ブロック B600×H700	(") 10.000	(") m	(") 38,395	(") 383,950	歩 A ・ 単 A B 単 181号
000182 肩止コンクリート 18-8-40BB	(") 13.200	(") m	(") 5,475	(") 72,270	歩 A ・ 単 A B 単 182号
000183 擦付護岸 厚35cm 18-8-40BB	(") 12.500	(") m ²	(") 12,104	(") 151,300	歩 A ・ 単 A B 単 183号
000184 擦付護岸 厚12cm 18-8-40BB	(") 1.000	(") m ²	(") 4,010	(") 4,010	歩 A ・ 単 A B 単 184号
000248 堰板 杉板(防腐剤処理)105mm×600mm×2,200mm	(0.000) 12.000	(") 枚	(0) 102,000	(0) 1,224,000	歩 A ・ 単 A B 単 248号
合 計				(1,454,330) 2,749,770	
・ 遊水池				(5,973,000) 7,293,000	
	1.000	式			
・ ・ 遊水池工				(4,778,000) 5,475,000	
	1.000	式			
000185 掘削工 土砂 流用	(59.000) 69.000	(") m3	(") 1,064	(62,776) 73,416	歩 A ・ 単 A B 単 185号
000186 土砂搬出整地工 流用土	(59.000) 69.000	(") m3	(") 501	(29,559) 34,569	歩 A ・ 単 A B 単 186号
000187 床掘工 流用土	(52.000) 56.000	(") m3	(") 297	(15,444) 16,632	歩 A ・ 単 A B 単 187号
000188 土砂搬出整地工 流用土	(52.000) 56.000	(") m3	(") 749	(38,948) 41,944	歩 A ・ 単 A B 単 188号
000189 法面整形工 切土部	(186.000) 216.000	(") m ²	(") 843	(156,798) 182,088	歩 A ・ 単 A B 単 189号
000190 埋戻工 RC-40	(34.000) 37.000	(") m3	(") 7,257	(246,738) 268,509	歩 A ・ 単 A B 単 190号
000191 基面整正	(32.000) 35.000	(") m ²	(") 392	(12,544) 13,720	歩 A ・ 単 A B 単 191号
000192 基礎砕石 RC-40、t=20cm	(32.000) 35.000	(") m ²	(") 1,786	(57,152) 62,510	歩 A ・ 単 A B 単 192号
000193 基礎コンクリート B600×H700 18-8-40BB	(40.500) 5.600	(") m	(5,217) 4,345	(211,289) 24,332	歩 A ・ 単 A B 単 193号
000194 基礎ブロック B600×H700	(32.000) 38.000	(") m	(") 38,395	(1,228,640) 1,459,010	歩 A ・ 単 A B 単 194号
000195 目地版設置工 目地版 (澀青質板) t = 10mm	(0.900) 4.100	(") m ²	(") 4,860	(4,374) 19,926	歩 A ・ 単 A B 単 195号
000196 遊水池護岸 (張ﾌﾞｯｸ) B1,000×H1,000×t120	(88.000) 98.000	(") m ²	(") 15,390	(1,354,320) 1,508,220	歩 A ・ 単 A B 単 196号

事業名 六道湖西岸農地整備事業
 工事名 布崎排水機構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)

工事別工事名:布崎排水機構内整備(その2)工事(土木)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000197 遊水池護岸(張コンクリート) 厚12cm、18-8-40BB	(98.000) 117.000		(") 6,240	(611,520) 730,080	歩A・単A B単 197号
000198 天端コンクリート 400x540、18-8-40BB	(43.400) 38.800		(") 15,885	(689,409) 616,338	歩A・単A B単 198号
000199 端止めコンクリート B300x1320 18-8-40BB	(") 1.600		(") 36,480	(") 58,368	歩A・単A B単 199号
000249 張コンクリート工(南側張ブロック上部平場) 厚10cm、18-8-25(20)	(0.000) 24.000		(0) 3,595	(0) 86,280	歩A・単A B単 249号
000250 進入防止柵工 車止め 門型 取外し式(横バー付) 42.7(スルス)	(0.000) 2.000		(0) 34,700	(0) 69,400	歩A・単A B単 250号
000251 量水標 SUS 平型 W300	(0.000) 2.000		(0) 101,078	(0) 202,156	歩A・単A B単 251号
000252 現場内運搬(除塵設備用角落しゲート及びリフティングビーム)	(0.000) 3.220		(0) 2,374	(0) 7,644	歩A・単A B単 252号
合 計				(4,777,879) 5,475,142	
・・進入坂路				(602,000) 419,000	
000200 盛土 RC-40	1.000 (58.000) 19.000	式 m3			
000201 舗装	(") 80.000		(") 4,122	(") 329,760	歩A・単A B単 201号
合 計				(602,244) 419,022	
・・堆積土撤去				(593,000) 1,399,000	
000202 掘削積込	1.000 (80.000) 180.000	式 m3			
000203 土砂搬出整地工	(80.000) 180.000		(") 462	(36,960) 83,160	歩A・単A B単 203号
000253 土砂改良工 qc=400kN、セメント系固着材147.9kg/m3	(0.000) 180.000		(0) 4,359	(0) 784,620	歩A・単A B単 253号
000204 土砂改良工 qc=400kN、生石灰345.2kg/m3	(80.000) 0.000		(3,452) 0	(276,160) 0	歩A・単A B単 204号
000205 土砂運搬 建設発生土受入地	(80.000) 0.000		(") 1,182	(94,560) 0	歩A・単A B単 205号
000254 土砂運搬 建設発生土受入地	(0.000) 180.000		(0) 640	(0) 115,200	歩A・単A B単 254号
000206 建設発生土受入費 土砂	(80.000) 180.000		(") 2,000	(160,000) 360,000	歩A・単A B単 206号
合 計				(592,560) 1,398,960	

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その 2) 工事 (土木) (第 2 回変更)		

工事別工事名: 布崎排水機構内整備 (その 2) 工事 (土木)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(5,436,000)	
・遊水池工				5,123,000	
・・遊水池護岸土留	1.000	式		(3,405,000)	
	1.000	式		3,092,000	
				(1,277,000)	
				1,263,000	
000207 大型土のう設置 耐候性大型土のう(1年対応)、RC-40	(")		(")	(")	歩A・単A B単 207号
	143.000	袋	7,086	1,013,298	
000208 大型土のう撤去・小運搬 耐候性大型土のう(1年対応)、RC-40	(")		(")	(")	歩A・単A B単 208号
	30.000	袋	1,306	39,180	
000209 大型土のう設置替え 耐候性大型土のう(1年対応)、RC-40	(")		(")	(")	歩A・単A B単 209号
	30.000	袋	1,509	45,270	
000210 大型土のう撤去 耐候性大型土のう(1年対応)、RC-40	(")		(")	(")	歩A・単A B単 210号
	143.000	袋	736	105,248	
000211 大型土のう搬出	(")		(")	(")	歩A・単A B単 211号
	119.000	m3	501	59,619	
000212 産業廃棄物処分 廃プラスチック	(1.000)		(")	(14,712)	歩A・単A B単 212号
	0.000	m3	14,712	0	
				(1,277,327)	
合 計				1,262,615	
・・仮締切工				(")	
	1.000	式		990,000	
000213 杭圧入引抜機据付・解体工 SP- 引抜時	(")		(")	(")	歩A・単A B単 213号
	1.000	回	58,835	58,835	
000214 油圧引抜工(鋼矢板)	(")		(")	(")	歩A・単A B単 214号
	76.000	枚	10,623	807,348	
000215 鋼矢板賃料	(")		(")	(")	歩A・単A B単 215号
	36.500	ton	1,530	55,845	
000216 大型土のう撤去 耐候性大型土のう(1年対応)	(")		(")	(")	歩A・単A B単 216号
	59.000	袋	736	43,424	
000217 大型土のう搬出	(")		(")	(")	歩A・単A B単 217号
	49.000	m3	501	24,549	
				(")	
合 計				990,001	
・・仮設排水ポンプ工 遊水池				(1,138,000)	
	1.000	式		815,000	
000218 排水ポンプ撤去	(")		(")	(")	歩A・単A B単 218号
	1.000	式	38,600	38,600	
000219 排水ポンプ設置・撤去	(")		(")	(")	歩A・単A B単 219号
	1.000	式	77,199	77,199	
000220 排水ポンプ設備賃料	(")		(")	(")	歩A・単A B単 220号
	1.000	式	372,221	372,221	
000221 ポンプ運転経費	(")		(649,958)	(649,958)	歩A・単A B単 221号
	1.000	式	326,558	326,558	
				(1,137,978)	
合 計				814,578	
・・仮設排水ポンプ工 サイホン部				(0)	
	1.000	式		24,000	
000255 排水ポンプ設置・撤去 サイホン部	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A B単 255号
	1.000	式	17,197	17,197	
000256 排水ポンプ運転 サイホン部	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A B単 256号
	1.000	式	6,420	6,420	
				(0)	
合 計				23,617	
・農地復旧工				(")	
	1.000	式		41,000	
・・農地復旧工(11-5番地)				(")	
	1.000	式		41,000	
000100 盛土 流用土	(")		(")	(")	歩A・単A B単 100号
	8.000	m3	2,801	22,408	
000101 土砂搬入 流用土	(")		(")	(")	歩A・単A B単 101号
	8.000	m3	585	4,680	
000102 敷鉄板 使用回数1回	(")		(")	(")	歩A・単A B単 102号
	11.000	m ²	561	6,171	
000103 掘削 土砂 流用	(")		(")	(")	歩A・単A B単 103号
	7.000	m3	311	2,177	
000104 掘削 土砂 流用	(")		(")	(")	歩A・単A B単 104号
	1.000	m3	5,092	5,092	
000105 積込 流用土	(")		(")	(")	歩A・単A B単 105号
	1.000	m3	226	226	
000106 土砂搬出整地 流用土	(")		(")	(")	歩A・単A B単 106号
	1.000	m3	501	501	
				(")	
合 計				41,255	
・敷鉄板設置撤去				(")	
	1.000	式		1,990,000	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 床掘工			(")		
	土砂 流用		m3	297		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 土砂搬出整地工			(")		
	流用土		m3	749		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 基面整正工			(")		
			m ²	392		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 砕石基礎工			(")		
	RC-40、t=20cm×2層		m ²	3,572		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 基礎コンクリート工			(")		
	18-8-40BB		m3	30,150		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 型枠工			(")		
	無筋コンクリート		m ²	4,225		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** L型擁壁工			(")		
	H1.90m、T-25、10kN/m2		m	50,665		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 耐圧集排水材			(")		
	30×300、不織布巻		m	3,320		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 砕石盛土工			(")		
	RC-40(構造物から50cm以内)		m3	7,257		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 砕石盛土工			(")		
	RC-40		m3	6,946		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 土砂積込運搬工			(")		
	流用土		m3	643		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** コンクリート工			(")		
	18-8-40BB(重力式擁壁、小口止、1号擁壁)		m3	30,150		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 型枠工			(")		
	無筋コンクリート		m ²	8,275		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 張コンクリート工			(")		
	18-8-20BB、t=10cm、ほうき目仕上げ		m ²	3,379		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 目地版設置工			(")		
	目地版(瀝青質板)t=10mm		m ²	4,860		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 産業廃棄物運搬			(")		
	廃プラスチック		m3	1,938		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 産業廃棄物受入費			(")		
	廃プラスチック		m3	7,500		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 転落防止柵工			(")		
			m	11,445		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** ブロック基礎工			(")		
	転落防止柵用、300×H450		箇所	3,497		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 *** 進入防止柵工			(")		
	H=1.50m		m	22,536		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** ブロック基礎工			(")		
	進入防止柵用、200×H450		箇所	1,679		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 1号門扉工					

事業名 穴道湖西岸農地整備事業							
工事名 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)							
工事別工事名: 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木)							
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
	W6.00m x H1.20m、両開 *** B単 - 26号 ***		組	(") 972,800		歩A・単A	
000026	2号門扉工						
	W6.00m x H1.50m、両開 *** B単 - 27号 ***		組	(") 1,165,200		歩A・単A	
000027	コンクリート基礎工						
	18-8-40BB、700 x H650 *** B単 - 28号 ***		箇所	(") 34,870		歩A・単A	
000028	落棒受工						
	18-8-40BB、200 x 100 x 200 *** B単 - 29号 ***		箇所	(") 665		歩A・単A	
000029	路盤工						
	車道部、RC-40、t=12cm *** B単 - 30号 ***		m ²	(") 751		歩A・単A	
000030	路盤工						
	歩道部、RC-40、t=12cm *** B単 - 31号 ***		m ²	(") 1,092		歩A・単A	
000031	表層工						
	車道部、再生密粒度アスコン13、t=4cm *** B単 - 32号 ***		m ²	(") 1,736		歩A・単A	
000032	表層工						
	車道部、再生密粒度アスコン13、t=4cm *** B単 - 33号 ***		m ²	(") 1,825		歩A・単A	
000033	表層工						
	車道部、再生密粒度アスコン13、t=4cm *** B単 - 34号 ***		m ²	(") 2,591		歩A・単A	
000034	表層工						
	歩道部、再生密粒度アスコン13、t=4cm *** B単 - 35号 ***		m ²	(") 1,820		歩A・単A	
000035	表層工						
	歩道部、再生密粒度アスコン13、t=4cm *** B単 - 36号 ***		m ²	(") 2,439		歩A・単A	
000036	路盤工						
	RC-40、t=12cm *** B単 - 37号 ***		m ²	(") 290		歩A・単A	
000037	デリネーター工						
	反射板 100、H900、コンクリート基礎 *** B単 - 38号 ***		箇所	(") 9,244		歩A・単A	
000038	混入防止シート撤去						
	*** B単 - 39号 ***		m ²	(") 63		歩A・単A	
000039	表土戻し						
	t=15cm *** B単 - 40号 ***		m ²	(") 69		歩A・単A	
000040	整地・耕起						
	雑物除去あり *** B単 - 41号 ***		m ²	(") 36		歩A・単A	
000041	畦畔復旧工						
	法面整形 *** B単 - 42号 ***		m	(") 897		歩A・単A	
000042	整地・耕起						
	雑物除去あり *** B単 - 43号 ***		m ²	(") 36		歩A・単A	
000043	路体撤去・搬出・整地						
	土砂 流用 *** B単 - 44号 ***		m ³	(") 812		歩A・単A	
000044	混入防止シート撤去						
	*** B単 - 45号 ***		m ²	(") 63		歩A・単A	
000045	表土戻し						
	t=15cm *** B単 - 46号 ***		m ²	(") 69		歩A・単A	
000046	整地・耕起						
	雑物除去あり		m ²	(") 36		歩A・単A	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業		工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)		工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000047	*** B単 - 47号 *** 畦畔復旧工			(")		
	法面整形		m	501		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 既設管渠撤去			(")		
	ポリエチレン管 200		m	792		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 路体撤去・搬出・整地			(")		
	土砂 流用		m ³	812		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 混入防止シート撤去			(")		
			m ²	63		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 表土戻し			(")		
	t=15cm		m ²	69		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 整地・耕起			(")		
	雑物除去あり		m ²	36		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 路体撤去・搬出・整地			(")		
	土砂 流用		m ³	978		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 混入防止シート撤去			(")		
			m ²	63		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 表土戻し			(")		
	t=15cm		m ²	69		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 整地・耕起			(")		
	雑物除去あり		m ²	36		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 畦畔撤去			(")		
	B0.3m×H0.3m		m	56		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 既設管渠撤去			(")		
	ポリエチレン管 200		m	800		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 既設取水管撤去			(")		
	VU 100		m	326		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 混入防止シート搬出処理			(")		
			m ³	1,938		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 産業廃棄物受入費			(")		
	廃プラスチック		m ³	7,500		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 盛土			(")		
	流用土		m ³	2,801		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 土砂搬入			(")		
	流用土		m ³	585		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 敷鉄板			(")		
	使用回数1回		m ²	561		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 掘削			(")		
	土砂 流用		m ³	311		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 掘削			(")		
	土砂 流用		m ³	5,092		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 積込			(")		
	流用土		m ³	226		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 土砂搬出整地					

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	流用土 *** B単 - 108号 ***		m3	(") 501		歩A・単A
000108	仮設資材運搬工					
	敷鉄板(搬入・搬出(冬期補正)) *** B単 - 109号 ***		ton	(") 9,354		歩A・単A
000109	水質調査					
	濁度、pH *** B単 - 110号 ***		回	(") 1,643		歩A・単A
000110	産業廃棄物減量税					
	廃プラスチック *** B単 - 111号 ***		ton	(") 909		歩A・単A
000111	埋戻工					
	*** B単 - 112号 ***		m3	(") 2,694		歩A・単A
000112	砕石基礎工					
	RC-40、t10cm 1号擁壁 *** B単 - 113号 ***		m ²	(") 1,786		歩A・単A
000113	路床工					
	敷地盛土 *** B単 - 114号 ***		m3	(") 373		歩A・単A
000114	土砂搬入工					
	*** B単 - 115号 ***		m3	(") 643		歩A・単A
000115	安定処理工					
	建設発生土、生石灰44kg/m3(敷地盛土) *** B単 - 116号 ***		m3	(") 2,240		歩A・単A
000116	安定処理工					
	建設発生土、生石灰49kg/m3(敷地盛土) *** B単 - 117号 ***		m3	(") 2,365		歩A・単A
000117	安定処理工					
	路床、深さ0.50m、生石灰32.9kg/m3 *** B単 - 118号 ***		m ²	(") 1,540		歩A・単A
000118	建設発生土運搬					
	左岸仮設ヤード *** B単 - 119号 ***		m3	(") 1,326		歩A・単A
000119	建設発生土処分					
	左岸仮設ヤード *** B単 - 120号 ***		m3	(") 2,000		歩A・単A
000120	床掘工					
	土砂 流用 *** B単 - 121号 ***		m3	(") 272		歩A・単A
000121	土砂搬出整地工					
	流用土 *** B単 - 122号 ***		m3	(") 501		歩A・単A
000122	基面整正工					
	*** B単 - 123号 ***		m ²	(") 392		歩A・単A
000123	大型フリューム工					
	B1000×H800、浮上対策型、基礎砕石RC-40 *** B単 - 124号 ***		m	(") 44,602		歩A・単A
000124	土砂積込運搬工					
	流用土 *** B単 - 125号 ***		m3	(") 643		歩A・単A
000125	埋戻工					
	流用土 *** B単 - 126号 ***		m3	(") 2,411		歩A・単A
000126	昇降用階段					
	*** B単 - 127号 ***		箇所	(") 12,087		歩A・単A
000127	床掘工					
	*** B単 - 128号 ***		m3	(") 297		歩A・単A
000128	土砂搬出整地工					
	流用土		m3	(") 749		歩A・単A

事業名 穴道湖西岸農地整備事業							
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)							
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
000129	*** B単 - 129号 *** 埋戻工		m3	(") 1,852		歩A・単A	
000130	*** B単 - 130号 *** 土砂搬入工		m3	(") 643		歩A・単A	
000131	*** B単 - 131号 *** 開水路撤去		m	(") 2,962		歩A・単A	
000132	B500×H700×L2000(搬出) *** B単 - 132号 *** 開水路撤去		m	(") 3,008		歩A・単A	
000133	B600×H700×L2000(搬出) *** B単 - 133号 *** 開水路撤去		m	(") 2,734		歩A・単A	
000134	B500×H700×L2000(処分) *** B単 - 134号 *** 開水路撤去		m	(") 2,757		歩A・単A	
000135	B600×H700×L2000(処分) *** B単 - 135号 *** 開水路撤去		m	(") 687		歩A・単A	
000136	B600×H700×L2000(仮置場・搬出) *** B単 - 136号 *** 開水路撤去		m	(") 436		歩A・単A	
000137	B600×H700×L2000(仮置場・処分) *** B単 - 137号 *** 樹取壊し工		m3	(") 16,530		歩A・単A	
000138	*** B単 - 138号 *** 有筋 コンクリート殻運搬工		m3	(") 3,363		歩A・単A	
000139	*** B単 - 139号 *** 有筋(樹) 産業廃棄物処分費		m3	(") 1,000		歩A・単A	
000140	*** B単 - 140号 *** 有筋(樹) 高密度ポリエチレン管撤去		m	(") 1,873		歩A・単A	
000141	*** B単 - 141号 *** 高密度ポリエチレン管 700ダブル(搬出) 高密度ポリエチレン管撤去		m	(") 2,157		歩A・単A	
000142	*** B単 - 142号 *** 高密度ポリエチレン管 800ダブル(搬出) 高密度ポリエチレン管撤去		m	(") 674		歩A・単A	
000143	*** B単 - 143号 *** 高密度ポリエチレン管 700ダブル(仮置場・搬出) 高密度ポリエチレン管撤去		m	(") 763		歩A・単A	
000144	*** B単 - 144号 *** 床掘工 土砂		m3	(") 272		歩A・単A	
000145	*** B単 - 145号 *** 土砂搬出整地工 流用土		m3	(") 501		歩A・単A	
000146	*** B単 - 146号 *** 埋戻工		m3	(") 1,852		歩A・単A	
000147	*** B単 - 147号 *** 土砂搬入工		m3	(") 643		歩A・単A	
000148	*** B単 - 148号 *** 基面整正工		m ²	(") 392		歩A・単A	
000149	*** B単 - 149号 *** 鉄筋コンクリート工 21N-12-25		m ²	(") 29,010		歩A・単A	
000150	*** B単 - 150号 *** 型枠工						

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋コンクリート *** B単 - 151号 ***		m ²	(") 8,275		歩A・単A
000151	均しコンクリート工					
	18N-12-25 *** B単 - 152号 ***		m ³	(") 30,630		歩A・単A
000152	型枠工					
	無筋コンクリート *** B単 - 153号 ***		m ²	(") 4,225		歩A・単A
000153	砕石基礎工					
	RC-40 t=15cm *** B単 - 154号 ***		m ²	(") 1,585		歩A・単A
000154	鉄筋工					
	SD295 D13 *** B単 - 155号 ***		ton	(") 172,064		歩A・単A
000155	排水ビット工					
	塩ビ管 100 ステンレス製床排水金具 100 *** B単 - 156号 ***		個	(") 10,700		歩A・単A
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU,100mm *** B単 - 157号 ***		m	(") 1,315		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VUエルボ90° 100 *** B単 - 158号 ***		個	(") 450		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VUエルボ22°1/2 100 *** B単 - 159号 ***		個	(") 1,390		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VUエルボ11°1/4 100 *** B単 - 160号 ***		個	(") 1,390		歩A・単A
000160	床掘工					
	土砂 *** B単 - 161号 ***		m ³	(") 272		歩A・単A
000161	土砂搬出整地工					
	流用土 *** B単 - 162号 ***		m ³	(") 501		歩A・単A
000162	埋戻					
	*** B単 - 163号 ***		m ³	(") 1,852		歩A・単A
000163	土砂搬入工					
	*** B単 - 164号 ***		m ³	(") 643		歩A・単A
000164	基面整正工					
	*** B単 - 165号 ***		m ²	(") 392		歩A・単A
000165	鉄筋コンクリート工					
	21N-12-25 *** B単 - 166号 ***		m ²	(") 31,110		歩A・単A
000166	型枠工					
	鉄筋コンクリート *** B単 - 167号 ***		m ²	(") 8,275		歩A・単A
000167	砕石基礎工					
	RC-40 t=15cm *** B単 - 168号 ***		m ²	(") 1,585		歩A・単A
000168	均しコンクリート工					
	18N-12-25 *** B単 - 169号 ***		m ³	(") 30,630		歩A・単A
000169	型枠工					
	無筋コンクリート *** B単 - 170号 ***		m ²	(") 4,225		歩A・単A
000170	鉄筋工					
	SD295 D13 *** B単 - 171号 ***		ton	(") 172,064		歩A・単A
000171	排水ビット工					
	塩ビ管 100 ステンレス製床排水金具 100		個	(") 10,700		歩A・単A

事業名 宍道湖西岸農地整備事業		工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)		工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B07221	*** B単 - 172号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 VP,100mm		m	(") 2,066		歩A・単A
B07222	*** B単 - 173号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPエルボ90° 100		個	(") 450		歩A・単A
B07222	*** B単 - 174号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPバンド45° 100		個	(") 21,200		歩A・単A
000175	*** B単 - 175号 *** 土砂搬入工 流用土		m3	(") 643		歩A・単A
000176	*** B単 - 176号 *** 路床工		m3	(") 373		歩A・単A
000177	*** B単 - 177号 *** 安定処理工 路床、生石灰99kg/m3		m3	(") 3,640		歩A・単A
000178	*** B単 - 178号 *** 張り网 B1,000×H1,000×t120		m ²	(") 15,390		歩A・単A
BA0301	*** B単 - 179号 *** 基礎砕石 RC-40、t=20cm		m ²	(") 1,786		歩A・単A
000180	*** B単 - 180号 *** 基礎コンクリート B600×H700 18-8-40BB		m	(") 25,200		歩A・単A
000181	*** B単 - 181号 *** 基礎ブロック B600×H700		m	(") 38,395		歩A・単A
000182	*** B単 - 182号 *** 肩止コンクリート 18-8-40BB		m	(") 5,475		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** 擦付護岸 厚35cm 18-8-40BB		m ²	(") 12,104		歩A・単A
000184	*** B単 - 184号 *** 擦付護岸 厚12cm 18-8-40BB		m ²	(") 4,010		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** 掘削工 土砂 流用		m3	(") 1,064		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 土砂搬出整地工 流用土		m3	(") 501		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** 床掘工 流用土		m3	(") 297		歩A・単A
000188	*** B単 - 188号 *** 土砂搬出整地工 流用土		m3	(") 749		歩A・単A
000189	*** B単 - 189号 *** 法面整形工 切土部		m ²	(") 843		歩A・単A
000190	*** B単 - 190号 *** 埋戻工 RC-40		m3	(") 7,257		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** 基面整正		m ²	(") 392		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** 基礎砕石 RC-40、t=20cm		m ²	(") 1,786		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** 基礎コンクリート					

事業名 穴道湖西岸農地整備事業							
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)							
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
	B600×H700 18-8-40BB *** B単 - 194号 ***		m	(5,217) 4,345		歩A・単A	
000194	基礎ブロック			(")			
	B600×H700 *** B単 - 195号 ***		m	38,395		歩A・単A	
000195	目地板設置工			(")			
	目地板(滲青質板)t=10mm *** B単 - 196号 ***		m ²	4,860		歩A・単A	
000196	遊水池護岸(張メツク)			(")			
	B1,000×H1,000×t120 *** B単 - 197号 ***		m ²	15,390		歩A・単A	
000197	遊水池護岸(張コンクリート)			(")			
	厚12cm、18-8-40BB *** B単 - 198号 ***		m ²	6,240		歩A・単A	
000198	天端コンクリート			(")			
	400×540、18-8-40BB *** B単 - 199号 ***		m	15,885		歩A・単A	
000199	端止めコンクリート			(")			
	B300×t320 18-8-40BB *** B単 - 200号 ***		m ³	36,480		歩A・単A	
000200	盛土			(")			
	RC-40 *** B単 - 201号 ***		m ³	4,698		歩A・単A	
000201	舗装			(")			
	*** B単 - 202号 ***		m ²	4,122		歩A・単A	
000202	掘削積込			(")			
	*** B単 - 203号 ***		m ³	311		歩A・単A	
000203	土砂搬出整地工			(")			
	*** B単 - 204号 ***		m ³	462		歩A・単A	
000204	土砂改良工			(3,452) 0		歩A・単A	
	qc=400kN、生石灰345.2kg/m ³ *** B単 - 205号 ***		m ²				
000205	土砂運搬			(")			
	建設発生土受入地 *** B単 - 206号 ***		m ³	1,182		歩A・単A	
000206	建設発生土受入費			(")			
	土砂 *** B単 - 207号 ***		m ³	2,000		歩A・単A	
000207	大型土のう設置			(")			
	耐候性大型土のう(1年対応)、RC-40 *** B単 - 208号 ***		袋	7,086		歩A・単A	
000208	大型土のう撤去・小運搬			(")			
	耐候性大型土のう(1年対応)、RC-40 *** B単 - 209号 ***		袋	1,306		歩A・単A	
000209	大型土のう設置替え			(")			
	耐候性大型土のう(1年対応)、RC-40 *** B単 - 210号 ***		袋	1,509		歩A・単A	
000210	大型土のう撤去			(")			
	耐候性大型土のう(1年対応)、RC-40 *** B単 - 211号 ***		袋	736		歩A・単A	
000211	大型土のう搬出			(")			
	*** B単 - 212号 ***		m ³	501		歩A・単A	
000212	産業廃棄物処分			(")			
	廃プラスチック *** B単 - 213号 ***		m ³	14,712		歩A・単A	
000213	杭圧入引抜機据付・解体工			(")			
	SP- 引抜時 *** B単 - 214号 ***		回	58,835		歩A・単A	
000214	油圧引抜工(鋼矢板)			(")			
			枚	10,623		歩A・単A	

事業名 宍道湖西岸農地整備事業		工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)		工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000215	*** B単 - 215号 *** 鋼矢板賃料		ton	(") 1,530		歩A・単A
000216	*** B単 - 216号 *** 大型土のう撤去		袋	(") 736		歩A・単A
000217	*** B単 - 217号 *** 大型土のう搬出		m3	(") 501		歩A・単A
000218	*** B単 - 218号 *** 排水ポンプ撤去		式	(") 38,600		歩A・単A
000219	*** B単 - 219号 *** 排水ポンプ設置・撤去		式	(") 77,199		歩A・単A
000220	*** B単 - 220号 *** 排水ポンプ設備賃料		式	(") 372,221		歩A・単A
000221	*** B単 - 221号 *** ポンプ運転経費		式	(649,958) 326,558		歩A・単A
000222	*** B単 - 222号 *** 敷鉄板撤去工		m ²	(") 287		歩A・単A
000223	*** B単 - 223号 *** 敷鉄板設置撤去工		m ²	(") 1,181		歩A・単A
000224	*** B単 - 224号 *** 敷鉄板撤去工		m ²	(") 2,706		歩A・単A
000225	*** B単 - 225号 *** 敷鉄板撤去工		m ²	(") 313		歩A・単A
000226	*** B単 - 226号 *** 敷鉄板撤去工		m ²	(") 313		歩A・単A
000227	*** B単 - 227号 *** 敷鉄板撤去工		m ²	(") 313		歩A・単A
000228	*** B単 - 228号 *** 敷鉄板撤去工		m ²	(") 2,706		歩A・単A
000229	*** B単 - 229号 *** 敷鉄板撤去工		m ²	(") 2,192		歩A・単A
000230	*** B単 - 230号 *** 敷鉄板撤去工		m ²	(") 287		歩A・単A
000231	*** B単 - 231号 *** 敷鉄板設置撤去工		m ²	(") 1,181		歩A・単A
000232	*** B単 - 232号 *** 汚濁防止フェンス撤去工		枚	(") 182,440		歩A・単A
000233	*** B単 - 233号 *** 汚濁防止フェンス設置・撤去工		枚	(") 261,700		歩A・単A
000234	*** B単 - 234号 *** 仮設資材運搬工		ton	(") 4,320		歩A・単A
000235	*** B単 - 235号 *** 仮設資材運搬工		ton	(") 5,034		歩A・単A
000236	*** B単 - 236号 *** 仮設資材運搬工					

事業名 穴道湖西岸農地整備事業							
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)							
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
	仮設鋼矢板(搬出) *** B単 - 237号 ***		ton	() 7,400		歩A・単A	
B19066	歩掛調査		式	() 621,200		歩A・単A	
	*** B単 - 238号 ***						
000238	植生シート						
	肥料袋無、人工張芝付(一重ネット) *** B単 - 239号 ***		m ²	(0) 1,264		歩A・単A	
000239	防護蓋						
	鑄鉄製、200、T-25、ロック式、“雨”マーク *** B単 - 240号 ***		箇所	(0) 31,900		歩A・単A	
000240	防護蓋						
	鑄鉄製、200、T-25、ロック式、“汚”マーク *** B単 - 241号 ***		箇所	(0) 31,900		歩A・単A	
000241	張コンクリート工						
	厚10cm、18-8-25(20) *** B単 - 242号 ***		m ²	(0) 3,595		歩A・単A	
000242	土砂搬出整地工						
	流用土 *** B単 - 243号 ***		m ³	(0) 836		歩A・単A	
000243	土砂搬入工						
	*** B単 - 244号 ***		m ³	(0) 643		歩A・単A	
000244	土砂運搬						
	建設発生土受入地(論田川排水機場) *** B単 - 245号 ***		m ³	(0) 691		歩A・単A	
000245	法面整形工						
	*** B単 - 246号 ***		m ²	(0) 695		歩A・単A	
000246	田面落水口 B型						
	畦畔横断部 *** B単 - 247号 ***		箇所	(0) 19,147		歩A・単A	
000247	落水口排水管 B型						
	畦畔横断部VP 100 *** B単 - 248号 ***		箇所	(0) 7,565		歩A・単A	
000248	堰板						
	杉板(防腐剤処理)105mm×600mm×2,200mm *** B単 - 249号 ***		枚	(0) 102,000		歩A・単A	
000249	張コンクリート工(南側張ブロック上部平場)						
	厚10cm、18-8-25(20) *** B単 - 250号 ***		m ²	(0) 3,595		歩A・単A	
000250	進入防止柵工						
	車止め 門型 取外し式(横バー付) 42.7(スチール) *** B単 - 251号 ***		箇所	(0) 34,700		歩A・単A	
000251	量水標						
	SUS 平型 W300 *** B単 - 252号 ***		m	(0) 101,078		歩A・単A	
000252	現場内運搬(除塵設備用角落しゲート及びリフティングビーム)						
	*** B単 - 253号 ***		ton	(0) 2,374		歩A・単A	
000253	土砂改良工						
	qc=400kN、セメント系固化材147.9kg/m ³ *** B単 - 254号 ***		m ³	(0) 4,359		歩A・単A	
000254	土砂運搬						
	建設発生土受入地 *** B単 - 255号 ***		m ³	(0) 640		歩A・単A	
000255	排水ポンプ設置・撤去						
	サイホン部 *** B単 - 256号 ***		式	(0) 17,197		歩A・単A	
000256	排水ポンプ運転						
	サイホン部 *** B単 - 257号 ***		式	(0) 6,420		歩A・単A	
000257	六価クロム溶出試験						
			検体	(0) 7,300		歩A・単A	

事業名 宍道湖西岸農地整備事業		工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)		工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000258	*** B単 - 258号 *** 床掘工		m3	(0) 1,908		歩A・単C
000259	*** B単 - 259号 *** 砂基礎工		m3	(0) 8,545		歩A・単C
000260	*** B単 - 260号 *** 埋戻工		m3	(0) 1,852		歩A・単C
000261	*** B単 - 261号 *** 硬質塩化ビニル管 HIVP 20		m	(0) 1,113		歩A・単C
000262	*** B単 - 262号 *** 硬質塩化ビニル管継手材 HIVP 20 エルボ45°		個	(0) 83		歩A・単C
000263	*** B単 - 263号 *** 硬質塩化ビニル管継手材 HIVP 20ソケット		個	(0) 46		歩A・単C
000264	*** B単 - 264号 *** 埋設標識シート工 幅150mm、2倍伸		m	(0) 283		歩A・単C
000265	*** B単 - 265号 *** 床掘工 土砂		m3	(0) 1,908		歩A・単C
000266	*** B単 - 266号 *** 土砂搬出整地工 流用土		m3	(0) 839		歩A・単C
000267	*** B単 - 267号 *** 埋戻工		m3	(0) 1,852		歩A・単C
000268	*** B単 - 268号 *** 土砂搬入工		m3	(0) 644		歩A・単C
000269	*** B単 - 269号 *** 会所柵(コンクリート二次製品) 300×300		箇所	(0) 17,574		歩A・単C
000270	*** B単 - 270号 *** 現場打会所柵 21-12-25(20)		m3	(0) 39,030		歩A・単C
000271	*** B単 - 271号 *** 型枠 現場打会所柵		m ²	(0) 7,453		歩A・単C
BA0301	*** B単 - 272号 *** 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下		m ³	(0) 1,387		歩A・単C
000273	*** B単 - 273号 *** 鉄筋 SD295 D10 現場打会所柵		ton	(0) 171,034		歩A・単C
000274	*** B単 - 274号 *** 鋼製グレーチング(ますぶた) 落とし込み鎖付き(正方形ます用)300×300 T-25		組	(0) 13,400		歩A・単C
B07221	*** B単 - 275号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 VP,100mm		m	(0) 2,626		歩A・単C
B07221	*** B単 - 276号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 VP,125mm		m	(0) 3,259		歩A・単C
B07221	*** B単 - 277号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,125mm		m	(0) 2,360		歩A・単C
B07221	*** B単 - 278号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 VP,150mm		m	(0) 4,461		歩A・単C
000279	*** B単 - 279号 *** 硬質塩化ビニル管継手材					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)		

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	床掘工 土砂 流用		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	296.8	(") 297	S単 64号
	合計				(") 297	
	単価				(") 297	
*** B単 - 2号 ***						
000002	土砂搬出整地工 流用土		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,片ヶ砂山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(") 1.000	m3	607.4	(") 607	S単 68号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m3	142.2	(") 142	S単 75号
	合計				(") 749	
	単価				(") 749	
*** B単 - 3号 ***						
000003	基面整正工		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	391.7	(") 392	S単 73号
	合計				(") 392	
	単価				(") 392	
*** B単 - 4号 ***						
000004	砕石基礎工 RC-40、t=20cm×2層		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1.000	m ²	1,786	(") 1,786	S単 79号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1.000	m ²	1,786	(") 1,786	S単 79号
	合計				(") 3,572	
	単価				(") 3,572	
*** B単 - 5号 ***						
000005	基礎コンクリート工 18-8-40BB		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B)W/C65%	(") 1.000	m3	30,150	(") 30,150	S単 82号
	合計				(") 30,150	
	単価				(") 30,150	
*** B単 - 6号 ***						
000006	型枠工 無筋コンクリート		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,225	(") 4,225	S単 85号
	合計				(") 4,225	
	単価				(") 4,225	
*** B単 - 7号 ***						
000007	L型擁壁工 H1.90m、T-25、10kN/m2		m		(") 2.000	歩A 当たり算出
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,900超え2,200以下,ラフレ-ンクル-ン,モルタル以外,モルタル,1.5,なし	(") 1.000	個	101.329	(") 101.329	S単 42号

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 101,329	
	単価				(") 50,665	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	耐圧集排水材 30×300、不織布巻		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	耐圧集排水材 30×300、不織布巻	(") 1.000	m	3,320	(") 3,320	S単 13号
	合計				(") 3,320	
	単価				(") 3,320	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	砕石盛土工 RC-40(構造物から50cm以内)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(") 1.330	m3	3,350	(") 4,456	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	225.7	(") 251	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ()	(") 1.000	m3	2,550	(") 2,550	S単 1号
	合計				(") 7,257	
	単価				(") 7,257	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	砕石盛土工 RC-40		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(") 1.330	m3	3,350	(") 4,456	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	225.7	(") 251	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,665	(") 1,665	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	574	(") 574	S単 6号
	合計				(") 6,946	
	単価				(") 6,946	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	土砂積込運搬工 流用土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	225.7	(") 248	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック積込0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.100	m3	358.9	(") 395	S単 69号
	合計				(") 643	
	単価				(") 643	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	コンクリート工 18-8-40BB(重力式擁壁、小口止、1号擁壁)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	30,150	(") 30,150	S単 82号
	合計				(") 30,150	
	単価				(") 30,150	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	型枠工 無筋コンクリート		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,275	(") 8,275	S単 86号
	合計				(") 8,275	
	単価				(") 8,275	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	張コンクリート工 18-8-20BB、t=10cm、ほうき目仕上げ		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00002	張コンクリート 18-8-20BB、t10cm、ほうき目仕上げ	(") 1.000	m ²	3,379	(") 3,379	T単 2号
	合計				(") 3,379	
	単価				(") 3,379	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	目地版設置工 目地版(滌青質板) t=10mm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地版 30m ² 未満,計上する,目地版(滌青質板) t=10mm	(") 1.000	m ²	4,860	(") 4,860	S単 88号
	合計				(") 4,860	
	単価				(") 4,860	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	産業廃棄物運搬 廃プラスチック		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.000	m ³	225.7	(") 226	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ納山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km 以下	(") 1.000	m ³	1,712	(") 1,712	S単 70号
	合計				(") 1,938	
	単価				(") 1,938	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	産業廃棄物受入費 廃プラスチック		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物受入費 廃プラスチック	(") 1.000	m ³	7,500	(") 7,500	S単 40号
	合計				(") 7,500	
	単価				(") 7,500	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	転落防止柵工		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00003	転落防止柵 H=1.10m、設置手間	(") 1.000	m	1,145	(") 1,145	T単 3号
S02116	転落防止柵 H=1.10m,,	(") 1.000	m	10,300	(") 10,300	S単 15号
	合計				(") 11,445	
	単価				(") 11,445	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	ブロック基礎工 転落防止柵用、 300×H450		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00004	ブロック基礎 転落防止柵用、 300×H450	(") 1.000	箇所	3,497	(") 3,497	T単 4号
	合計				(") 3,497	
	単価				(") 3,497	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)		

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 23号 ***						
000023	進入防止柵工 H=1.50m		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00005	進入防止柵 H=1.50m、設置手間	(") 1,000	m	2,136	(") 2,136	T単 5号
S02116	進入防止柵 H=1.50m、	(") 1,000	m	20,400	(") 20,400	S単 17号
	合 計				(") 22,536	
	単 価				(") 22,536	
*** B単 - 24号 ***						
000024	ブロック基礎工 進入防止柵用、 200×H450		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00006	ブロック基礎 進入防止柵用、 200×H450	(") 1,000	箇所	1,679	(") 1,679	T単 6号
	合 計				(") 1,679	
	単 価				(") 1,679	
*** B単 - 25号 ***						
000025	1号門扉工 W6.00m×H1.20m、両開		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	1号門扉 W6.00m×H1.20m、両開、材工共、	(") 1,000	組	972,800	(") 972,800	S単 19号
	合 計				(") 972,800	
	単 価				(") 972,800	
*** B単 - 26号 ***						
000026	2号門扉工 W6.00m×H1.50m、両開		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	2号門扉 W6.00m×H1.50m、両開、材工共、	(") 1,000	組	1,165,200	(") 1,165,200	S単 20号
	合 計				(") 1,165,200	
	単 価				(") 1,165,200	
*** B単 - 27号 ***						
000027	コンクリート基礎工 18-8-40BB、 700×H650		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00007	コンクリート基礎 18-8-40BB、 700×H650	(") 1,000	箇所	34,870	(") 34,870	T単 7号
	合 計				(") 34,870	
	単 価				(") 34,870	
*** B単 - 28号 ***						
000028	落棒受工 18-8-40BB、 200×100×200		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00008	落棒受 18-8-40BB、 200×100×200	(") 1,000	箇所	665	(") 665	T単 8号
	合 計				(") 665	
	単 価				(") 665	
*** B単 - 29号 ***						
000029	路盤工 車道部、RC-40、t=12cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm、1層施工、砕石、なし、再生クワツツ RC-40	(") 1,000	m ²	751	(") 751	S単 90号
	合 計				(") 751	
	単 価				(") 751	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)		

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 30号 ***						
000030	路盤工 歩道部、RC-40、t=12cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 120mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッパ-ヲ RC-40	(") 1,000	m ²	1,092	(") 1,092	S単 92号
	合計				(") 1,092	
	単価				(") 1,092	
*** B単 - 31号 ***						
000031	表層工 車道部、再生密粒度アスコン13、t=4cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(") 1,000	m ²	1,736	(") 1,736	S単 93号
	合計				(") 1,736	
	単価				(") 1,736	
*** B単 - 32号 ***						
000032	表層工 車道部、再生密粒度アスコン13、t=4cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(") 1,000	m ²	1,825	(") 1,825	S単 94号
	合計				(") 1,825	
	単価				(") 1,825	
*** B単 - 33号 ***						
000033	表層工 車道部、再生密粒度アスコン13、t=4cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度アスコン(13)	(") 1,000	m ²	2,591	(") 2,591	S単 95号
	合計				(") 2,591	
	単価				(") 2,591	
*** B単 - 34号 ***						
000034	表層工 歩道部、再生密粒度アスコン13、t=4cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層(歩道部) 1.4m以上,40mm,アスファルト混合物 (2.20t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(") 1,000	m ²	1,820	(") 1,820	S単 96号
	合計				(") 1,820	
	単価				(") 1,820	
*** B単 - 35号 ***						
000035	表層工 歩道部、再生密粒度アスコン13、t=4cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.20t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度アスコン(13)	(") 1,000	m ²	2,439	(") 2,439	S単 97号
	合計				(") 2,439	
	単価				(") 2,439	
*** B単 - 36号 ***						
000036	路盤工 RC-40、t=12cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 12mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツラン RC-40	(") 1.000	m ²	289.5	(") 290	S単 91号
	合計				(") 290	
	単価				(") 290	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	デリネーター工 反射板 100、H900、コンクリート基礎		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 標準型,コクリト建込み用(穿孔含まない),片面反射 100以下,支柱径 34,10本 未満,-,なし,使用しない,-,設置しない	(") 1.000	本	5,308	(") 5,308	S単 49号
T00009	コンクリート基礎 デリネーター用、 300×H300、18-8-40BB	(") 1.000	箇所	3,936	(") 3,936	T単 9号
	合計				(") 9,244	
	単価				(") 9,244	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	混入防止シート撤去		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(") 1.000	m ²	63	(") 63	S単 57号
	合計				(") 63	
	単価				(") 63	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	表土戻し t=15cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(") 1.000	m ²	69	(") 69	S単 50号
	合計				(") 69	
	単価				(") 69	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	整地・耕起 雑物除去あり		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	(") 1.000	m ²	36	(") 36	S単 51号
	合計				(") 36	
	単価				(") 36	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	畦畔復旧工 法面整形		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00010	畦畔復旧工 法面整形	(") 1.000	m	897	(") 897	T単 10号
	合計				(") 897	
	単価				(") 897	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	整地・耕起 雑物除去あり		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	(") 1.000	m ²	36	(") 36	S単 51号
	合計				(") 36	
	単価				(") 36	
	*** B単 - 43号 ***					

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000043	路体撤去・搬出・整地 土砂 流用		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	311.3	(") 311	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.000	m3	358.9	(") 359	S単 69号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m3	142.2	(") 142	S単 75号
	合計				(") 812	
	単価				(") 812	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	混入防止シート撤去		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(") 1.000	m ²	63	(") 63	S単 57号
	合計				(") 63	
	単価				(") 63	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	表土戻し t=15cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(") 1.000	m ²	69	(") 69	S単 50号
	合計				(") 69	
	単価				(") 69	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	整地・耕起 雑物除去あり		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	(") 1.000	m ²	36	(") 36	S単 51号
	合計				(") 36	
	単価				(") 36	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	畦畔復旧工 法面整形		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00011	畦畔復旧工 法面整形	(") 1.000	m	501	(") 501	T単 11号
	合計				(") 501	
	単価				(") 501	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	既設管渠撤去 ポリエチレン管 200		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00012	既設管渠撤去(ポリエチレン管 200) 左岸側	(") 1.000	m	792	(") 792	T単 12号
	合計				(") 792	
	単価				(") 792	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	路体撤去・搬出・整地 土砂 流用		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	311.3	(") 311	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.000	m3	358.9	(") 359	S単 69号

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m3	142.2	(") 142	S単 75号
	合計				(") 812	
	単価				(") 812	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	混入防止シート撤去		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(") 1.000	m ²	63	(") 63	S単 57号
	合計				(") 63	
	単価				(") 63	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	表土戻し t=15cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(") 1.000	m ²	69	(") 69	S単 50号
	合計				(") 69	
	単価				(") 69	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	整地・耕起 雑物除去あり		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	(") 1.000	m ²	36	(") 36	S単 51号
	合計				(") 36	
	単価				(") 36	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	路体撤去・搬出・整地 土砂 流用		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	311.3	(") 311	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以 下	(") 1.000	m3	524.5	(") 525	S単 71号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m3	142.2	(") 142	S単 75号
	合計				(") 978	
	単価				(") 978	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	混入防止シート撤去		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(") 1.000	m ²	63	(") 63	S単 57号
	合計				(") 63	
	単価				(") 63	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	表土戻し t=15cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(") 1.000	m ²	69	(") 69	S単 50号
	合計				(") 69	
	単価				(") 69	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)				

工事別工事名:布崎排水機構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 56号 ***						
000056	整地・耕起 雑物除去あり		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	(") 1,000	m ²	36	(") 36	S単 51号
	合計				(") 36	
	単価				(") 36	
*** B単 - 57号 ***						
000057	畦畔撤去 B0.3m×H0.3m		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1,800	m ³	311.3	(") 560	S単 60号
	合計				(") 560	
	単価				(") 56	
*** B単 - 59号 ***						
000059	既設管渠撤去 ポリエチレン管 200		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00014	既設管渠撤去(ポリエチレン管 200) 右岸側	(") 1,000	m	800	(") 800	T単 14号
	合計				(") 800	
	単価				(") 800	
*** B単 - 60号 ***						
000060	既設取水管撤去 VU 100		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00015	既設取水管撤去 VU 100	(") 1,000	m	326	(") 326	T単 15号
	合計				(") 326	
	単価				(") 326	
*** B単 - 61号 ***						
000061	混入防止シート搬出処理		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,000	m ³	225.7	(") 226	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,1' 約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km 以下	(") 1,000	m ³	1,712	(") 1,712	S単 70号
	合計				(") 1,938	
	単価				(") 1,938	
*** B単 - 62号 ***						
000062	産業廃棄物受入費 廃プラスチック		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物受入費 廃プラスチック	(") 1,000	m ³	7,500	(") 7,500	S単 40号
	合計				(") 7,500	
	単価				(") 7,500	
*** B単 - 100号 ***						
000100	盛土 流用土		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンバ()	(") 1,000	m ³	2,550	(") 2,550	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,110	m ³	225.7	(") 251	S単 62号
	合計				(") 2,801	

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)		

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 2,801	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	土砂搬入 流用土		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	225.7	(") 226	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1,000	m3	358.9	(") 359	S単 69号
	合 計				(") 585	
	単 価				(") 585	
	*** B単 - 102号 ***					
000102	敷鉄板 使用回数1回		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,15,1,なし	(") 1,000	m ²	561	(") 561	S単 56号
	合 計				(") 561	
	単 価				(") 561	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	掘削 土砂 流用		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1,000	m3	311.3	(") 311	S単 60号
	合 計				(") 311	
	単 価				(") 311	
	*** B単 - 104号 ***					
000104	掘削 土砂 流用		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-	(") 1,000	m3	5,092	(") 5,092	S単 61号
	合 計				(") 5,092	
	単 価				(") 5,092	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	積込 流用土		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	225.7	(") 226	S単 62号
	合 計				(") 226	
	単 価				(") 226	
	*** B単 - 106号 ***					
000106	土砂搬出整地 流用土		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1,000	m3	358.9	(") 359	S単 69号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,-,なし	(") 1,000	m3	142.2	(") 142	S単 75号
	合 計				(") 501	
	単 価				(") 501	
	*** B単 - 108号 ***					

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000108	仮設資材運搬工 敷鉄板(搬入・搬出(冬期補正))		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	4,320	(") 4,320	S単 58号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0	(") 1.000	ton	5,034	(") 5,034	S単 59号
	合 計				(") 9,354	
	単 価				(") 9,354	
	*** B単 - 109号 ***					
000109	水質調査 濁度、pH		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00016	水質調査 濁度、pH	(") 1.000	回	1,643	(") 1,643	T単 16号
	合 計				(") 1,643	
	単 価				(") 1,643	
	*** B単 - 110号 ***					
000110	産業廃棄物減量税 廃プラスチック		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物減量税 廃プラスチック	(") 1.000	ton	909	(") 909	S単 41号
	合 計				(") 909	
	単 価				(") 909	
	*** B単 - 111号 ***					
000111	埋戻工		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()	(") 1.000	m3	2,694	(") 2,694	S単 99号
	合 計				(") 2,694	
	単 価				(") 2,694	
	*** B単 - 112号 ***					
000112	砕石基礎工 RC-40、t10cm 1号擁壁		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1.000	m ²	1,786	(") 1,786	S単 79号
	合 計				(") 1,786	
	単 価				(") 1,786	
	*** B単 - 113号 ***					
000113	路床工 敷地盛土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	373.1	(") 373	S単 159号
	合 計				(") 373	
	単 価				(") 373	
	*** B単 - 114号 ***					
000114	土砂搬入工		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	225.7	(") 248	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.100	m3	358.9	(") 395	S単 69号

事業名 六道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 643	
	単価				(") 643	
*** B単 - 115号 ***						
000115	安定処理工 建設発生土、生石灰44kg/m3(敷地盛土)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 バ ック材,路床,1m以下,0.0ton,-,なし	(") 1,000	m ²	1,140	(") 1,140	S単 89号
S02116	生石灰 土質安定処理用、フレコンバック,,	(") 0.044	ton	25,000	(") 1,100	S単 14号
	合計				(") 2,240	
	単価				(") 2,240	
*** B単 - 116号 ***						
000116	安定処理工 建設発生土、生石灰49kg/m3(敷地盛土)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 バ ック材,路床,1m以下,0.0ton,-,なし	(") 1,000	m ²	1,140	(") 1,140	S単 89号
S02116	生石灰 土質安定処理用、フレコンバック,,	(") 0.049	ton	25,000	(") 1,225	S単 14号
	合計				(") 2,365	
	単価				(") 2,365	
*** B単 - 117号 ***						
000117	安定処理工 路床、深さ0.50m、生石灰32.9kg/m3		m ²		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 バ ック材,路床,1m以下,0.0ton,-,なし	(") 100,000	m ²	1,140	(") 114,000	S単 89号
S02116	生石灰 土質安定処理用、フレコンバック,,	(") 1,600	ton	25,000	(") 40,000	S単 14号
	合計				(") 154,000	
	単価				(") 1,540	
*** B単 - 118号 ***						
000118	建設発生土運搬 左岸仮設ヤード		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	(") 1,000	m3	1,326	(") 1,326	S単 155号
	合計				(") 1,326	
	単価				(") 1,326	
*** B単 - 119号 ***						
000119	建設発生土処分 左岸仮設ヤード		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設発生土受入費 土砂	(") 1,000	m3	2,000	(") 2,000	S単 129号
	合計				(") 2,000	
	単価				(") 2,000	
*** B単 - 120号 ***						
000120	床掘り工 土砂 流用		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1,000	m3	272.1	(") 272	S単 154号
	合計				(") 272	
	単価				(") 272	

事業名 宍道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 121号 ***						
000121	土砂搬出整地工 流用土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.000	m3	358.9	(") 359	S単 69号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,--,なし	(") 1.000	m3	142.2	(") 142	S単 75号
	合計				(") 501	
	単価				(") 501	
*** B単 - 122号 ***						
000122	基面整正工		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	391.7	(") 392	S単 73号
	合計				(") 392	
	単価				(") 392	
*** B単 - 123号 ***						
000123	大型フリーム工 B1000×H800、浮上対策型、基礎砕石RC-40		m		(") 2,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,--,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	(") 2.000	m	4,648	(") 9,296	S単 133号
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 0.390	m3	3,350	(") 1,307	
S02116	大型フリーム B1000×H800 L=2000 浮上対策型 ウィンホール含む,,	(") 1.000	個	78,600	(") 78,600	S単 114号
	合計				(") 89,203	
	単価				(") 44,602	
*** B単 - 124号 ***						
000124	土砂積込運搬工 流用土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	225.7	(") 248	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.100	m3	358.9	(") 395	S単 69号
	合計				(") 643	
	単価				(") 643	
*** B単 - 125号 ***						
000125	埋戻工 流用土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	225.7	(") 226	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ハッパ()	(") 1.000	m3	2,185	(") 2,185	S単 100号
	合計				(") 2,411	
	単価				(") 2,411	
*** B単 - 126号 ***						
000126	昇降用階段		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,--,一般養生,--,無し,--,18-8-40(普通) W/C65%	(") 0.130	m3	34,900	(") 4,537	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	7,453	(") 7,453	S単 87号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 0.070	m ²	1,384	(") 97	S単 80号

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)				
工事別工事名		布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 12,087	
	単価				(") 12,087	
*** B単 - 127号 ***						
000127	床掘工		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 1,000	m3	296.8	(") 297	S単 64号
	合計				(") 297	
	単価				(") 297	
*** B単 - 128号 ***						
000128	土砂搬出整地工 流用土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(") 1,000	m3	607.4	(") 607	S単 68号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 1,000	m3	142.2	(") 142	S単 75号
	合計				(") 749	
	単価				(") 749	
*** B単 - 129号 ***						
000129	埋戻工		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()	(") 1,000	m3	1,852	(") 1,852	S単 101号
	合計				(") 1,852	
	単価				(") 1,852	
*** B単 - 130号 ***						
000130	土砂搬入工		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	225.7	(") 248	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1,100	m3	358.9	(") 395	S単 69号
	合計				(") 643	
	単価				(") 643	
*** B単 - 131号 ***						
000131	開水路撤去 B500×H700×L2000(搬出)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	(") 1,000	m	1,723	(") 1,723	S単 134号
S02047	機械小運搬(二次製品,管類,セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	(") 0,250	ton	2,300	(") 575	S単 103号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	(") 0,100	m3	890.1	(") 89	S単 162号
S02047	機械小運搬(二次製品,管類,セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	(") 0,250	ton	2,300	(") 575	S単 103号
	合計				(") 2,962	
	単価				(") 2,962	
*** B単 - 132号 ***						
000132	開水路撤去 B600×H700×L2000(搬出)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	(") 1,000	m	1,723	(") 1,723	S単 134号

事業名		六道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)				
工事別工事名		布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	(") 0.260	ton	2,300	(") 598	歩A S単 103号 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	(") 0.100	m3	890.1	(") 89	S単 162号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	(") 0.260	ton	2,300	(") 598	S単 103号
	合計				(") 3,008	
	単価				(") 3,008	
	*** B単 - 133号 ***					
000133	開水路撤去 B500×H700×L2000(処分)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	(") 1,000	m	1,723	(") 1,723	S単 134号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	(") 0.250	ton	2,300	(") 575	S単 103号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	(") 0.100	m3	3,363	(") 336	S単 163号
S02123	産業廃棄物処分費 コンクリート(鉄筋)	(") 0.100	m3	1,000	(") 100	S単 130号
	合計				(") 2,734	
	単価				(") 2,734	
	*** B単 - 134号 ***					
000134	開水路撤去 B600×H700×L2000(処分)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	(") 1,000	m	1,723	(") 1,723	S単 134号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	(") 0.260	ton	2,300	(") 598	S単 103号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	(") 0.100	m3	3,363	(") 336	S単 163号
S02123	産業廃棄物処分費 コンクリート(鉄筋)	(") 0.100	m3	1,000	(") 100	S単 130号
	合計				(") 2,757	
	単価				(") 2,757	
	*** B単 - 135号 ***					
000135	開水路撤去 B600×H700×L2000(仮置場・搬出)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	(") 0.100	m3	890.1	(") 89	S単 162号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	(") 0.260	ton	2,300	(") 598	S単 103号
	合計				(") 687	
	単価				(") 687	
	*** B単 - 136号 ***					
000136	開水路撤去 B600×H700×L2000(仮置場・処分)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	(") 0.100	m3	3,363	(") 336	S単 163号
S02123	産業廃棄物処分費 コンクリート(鉄筋)	(") 0.100	m3	1,000	(") 100	S単 130号
	合計				(") 436	
	単価				(") 436	
	*** B単 - 137号 ***					
000137	柵取壊し工 有筋		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1,000	m3	16,530	(") 16,530	S単 131号
	合計				(") 16,530	
	単価				(") 16,530	

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 138号 ***						
000138	コンクリート殻運搬工 有筋(樹)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	(") 1.000	m3	3,363	(") 3,363	S単 163号
	合計				(") 3,363	
	単価				(") 3,363	
*** B単 - 139号 ***						
000139	産業廃棄物処分費 有筋(樹)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 コンクリート(鉄筋)	(") 1.000	m3	1,000	(") 1,000	S単 130号
	合計				(") 1,000	
	単価				(") 1,000	
*** B単 - 140号 ***						
000140	高密度ポリエチレン管撤去 高密度ポリエチレン管 700ダブル(搬出)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 鋼管類 450未満,30~50m	(") 0.030	ton	1,710	(") 51	S単 104号
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし	(") 0.500	m	2,296	(") 1,148	S単 137号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	(") 0.700	m3	890.1	(") 623	S単 162号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 鋼管類 450未満,30~50m	(") 0.030	ton	1,710	(") 51	S単 104号
	合計				(") 1,873	
	単価				(") 1,873	
*** B単 - 141号 ***						
000141	高密度ポリエチレン管撤去 高密度ポリエチレン管 800ダブル(搬出)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 鋼管類 450未満,30~50m	(") 0.030	ton	1,710	(") 51	S単 104号
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,800mm,なし	(") 0.500	m	2,686	(") 1,343	S単 47号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	(") 0.800	m3	890.1	(") 712	S単 162号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 鋼管類 450未満,30~50m	(") 0.030	ton	1,710	(") 51	S単 104号
	合計				(") 2,157	
	単価				(") 2,157	
*** B単 - 142号 ***						
000142	高密度ポリエチレン管撤去 高密度ポリエチレン管 700ダブル(仮置場・搬出)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	(") 0.700	m3	890.1	(") 623	S単 162号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 鋼管類 450未満,30~50m	(") 0.030	ton	1,710	(") 51	S単 104号
	合計				(") 674	
	単価				(") 674	
*** B単 - 143号 ***						
000143	高密度ポリエチレン管撤去 高密度ポリエチレン管 800ダブル(仮置場・搬出)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	(") 0.800	m3	890.1	(") 712	S単 162号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 鋼管類 450未満,30~50m	(") 0.030	ton	1,710	(") 51	S単 104号
	合計				(") 763	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 763	
	*** B単 - 144号 ***					
000144	床掘工 土砂		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1,000	m3	272.1	(") 272	S単 154号
	合 計				(") 272	
	単 価				(") 272	
	*** B単 - 145号 ***					
000145	土砂搬出整地工 流用土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	(") 1,000	m3	358.9	(") 359	S単 69号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 1,000	m3	142.2	(") 142	S単 75号
	合 計				(") 501	
	単 価				(") 501	
	*** B単 - 146号 ***					
000146	埋戻工		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツク()	(") 1,000	m3	1,852	(") 1,852	S単 101号
	合 計				(") 1,852	
	単 価				(") 1,852	
	*** B単 - 147号 ***					
000147	土砂搬入工		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	225.7	(") 248	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	(") 1,100	m3	358.9	(") 395	S単 69号
	合 計				(") 643	
	単 価				(") 643	
	*** B単 - 148号 ***					
000148	基面整正工		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1,000	m ²	391.7	(") 392	S単 73号
	合 計				(") 392	
	単 価				(") 392	
	*** B単 - 149号 ***					
000149	鉄筋コンクリート工 21N-12-25		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コックトボツク車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1,000	m3	29,010	(") 29,010	S単 169号
	合 計				(") 29,010	
	単 価				(") 29,010	

事業名 六道湖西岸農地整備事業
 工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 150号 ***						
000150	型枠工 鉄筋コンクリート		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,275	(") 8,275	S単 86号
	合計				(") 8,275	
	単価				(") 8,275	
*** B単 - 151号 ***						
000151	均しコンクリート工 18N-12-25		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	30,630	(") 30,630	S単 170号
	合計				(") 30,630	
	単価				(") 30,630	
*** B単 - 152号 ***						
000152	型枠工 無筋コンクリート		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,225	(") 4,225	S単 85号
	合計				(") 4,225	
	単価				(") 4,225	
*** B単 - 153号 ***						
000153	砕石基礎工 RC-40 t=15cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1.000	m ²	1,585	(") 1,585	S単 167号
	合計				(") 1,585	
	単価				(") 1,585	
*** B単 - 154号 ***						
000154	鉄筋工 SD295 D13		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton	172,064	(") 172,064	S単 132号
	合計				(") 172,064	
	単価				(") 172,064	
*** B単 - 155号 ***						
000155	排水ビット工 塩ビ管 100 ステンレス製床排水金具 100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	床排水金具 ステンレス製 塩ビ管差込用 VP管・VU管兼用,,	(") 1.000	個	10,700	(") 10,700	S単 115号
	合計				(") 10,700	
	単価				(") 10,700	
*** B単 - 156号 ***						
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,100mm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 1.000	m	1,315	(") 1,315	S単 135号
	合計				(") 1,315	
	単価				(") 1,315	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業
 工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 157号 ***						
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VUエルボ90° 100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VUエルボ 90° 100,,	(") 1.000	個	450	(") 450	S単 116号
	合計				(") 450	
	単価				(") 450	
*** B単 - 158号 ***						
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VUエルボ22° 1/2 100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VUエルボ 22° 1/2 100,,	(") 1.000	個	1,390	(") 1,390	S単 117号
	合計				(") 1,390	
	単価				(") 1,390	
*** B単 - 159号 ***						
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VUエルボ11° 1/4 100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VUエルボ 11° 1/4 100,,	(") 1.000	個	1,390	(") 1,390	S単 118号
	合計				(") 1,390	
	単価				(") 1,390	
*** B単 - 160号 ***						
000160	床掘り 土砂		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	272.1	(") 272	S単 154号
	合計				(") 272	
	単価				(") 272	
*** B単 - 161号 ***						
000161	土砂搬出整地工 流用土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.000	m3	358.9	(") 359	S単 69号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m3	142.2	(") 142	S単 75号
	合計				(") 501	
	単価				(") 501	
*** B単 - 162号 ***						
000162	埋戻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ハ' ッ' ()	(") 1.000	m3	1,852	(") 1,852	S単 101号
	合計				(") 1,852	
	単価				(") 1,852	
*** B単 - 163号 ***						
000163	土砂搬入工		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	225.7	(") 248	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.100	m3	358.9	(") 395	S単 69号

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)				
工事別工事名		布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton	172,064	(") 172,064	S単 132号
	合計				(") 172,064	
	単価				(") 172,064	
	*** B単 - 171号 ***					
000171	排水ビット工 塩ビ管 100 ステンレス製床排水金具 100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	床排水金具 ステンレス製 塩ビ管差込用 VP管・VU管兼用,,	(") 1.000	個	10,700	(") 10,700	S単 115号
	合計				(") 10,700	
	単価				(") 10,700	
	*** B単 - 172号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,100mm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 1.000	m	2,066	(") 2,066	S単 136号
	合計				(") 2,066	
	単価				(") 2,066	
	*** B単 - 173号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPエルボ90° 100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VUエルボ 90° 100,,	(") 1.000	個	450	(") 450	S単 116号
	合計				(") 450	
	単価				(") 450	
	*** B単 - 174号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPベンド45° 100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VPベンド 45° 100,,	(") 1.000	個	21,200	(") 21,200	S単 119号
	合計				(") 21,200	
	単価				(") 21,200	
	*** B単 - 175号 ***					
000175	土砂搬入工 流用土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	225.7	(") 248	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.100	m3	358.9	(") 395	S単 69号
	合計				(") 643	
	単価				(") 643	
	*** B単 - 176号 ***					
000176	路床工		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	373.1	(") 373	S単 159号
	合計				(") 373	
	単価				(") 373	
	*** B単 - 177号 ***					

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000177	安定処理工 路床、生石灰99kg/m3		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 バツカ砂,路床,1m以下,0.0ton,-,なし	(") 1,000	m ³	1,140	(") 1,140	S単 89号
S02116	生石灰 土質安定処理用、フレコンバック,,	(") 0.100	ton	25,000	(") 2,500	S単 14号
	合 計				(") 3,640	
	単 価				(") 3,640	
	*** B単 - 178号 ***					
000178	張ブロック B1,000×H1,000×t120		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0263	SP 平ブロック張 150kg/個以上,平ブロック各種,有り,1.0m3を超え3.0m3以下,無し,有り,有り,5.0 個以下,なし,再生砕石 RC-40	(") 1,000	m ²	15,390	(") 15,390	S単 164号
	合 計				(") 15,390	
	単 価				(") 15,390	
	*** B単 - 179号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40、t=20cm		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1,000	m ³	1,786	(") 1,786	S単 79号
	合 計				(") 1,786	
	単 価				(") 1,786	
	*** B単 - 180号 ***					
000180	基礎コンクリート B600×H700 18-8-40BB		m		(") 2,200	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1,760	m ²	391.7	(") 689	S単 73号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65 %	(") 0.800	m ³	34,900	(") 27,920	S単 84号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 3.600	m ²	7,453	(") 26,831	S単 87号
	合 計				(") 55,440	
	単 価				(") 25,200	
	*** B単 - 181号 ***					
000181	基礎ブロック B600×H700		m		(") 2,000	歩A 当たり算出
SA0275	SP ブレキャスト基礎ブロック ブレキャスト基礎ブロック設置,なし	(") 2,000	m	4,715	(") 9,430	S単 165号
S02116	ブレキャスト基礎ブロック 700×600 連結プレート3組含む,,	(") 1,000	個	67,360	(") 67,360	S単 120号
	合 計				(") 76,790	
	単 価				(") 38,395	
	*** B単 - 182号 ***					
000182	肩止コンクリート 18-8-40BB		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65 %	(") 0.080	m ³	34,900	(") 2,792	S単 84号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.360	m ²	7,453	(") 2,683	S単 87号
	合 計				(") 5,475	
	単 価				(") 5,475	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業
 工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 183号 ***						
000183	擦付護岸 厚35cm 18-8-40BB		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	391.7	(") 392	S単 73号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 0.350	m ³	30,150	(") 10,553	S単 82号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 0.140	m ²	8,275	(") 1,159	S単 86号
	合計				(") 12,104	
	単価				(") 12,104	
*** B単 - 184号 ***						
000184	擦付護岸 厚12cm 18-8-40BB		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	391.7	(") 392	S単 73号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 0.120	m ³	30,150	(") 3,618	S単 82号
	合計				(") 4,010	
	単価				(") 4,010	
*** B単 - 185号 ***						
000185	掘削工 土砂 流用		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	(") 1.000	m ³	1,064	(") 1,064	S単 153号
	合計				(") 1,064	
	単価				(") 1,064	
*** B単 - 186号 ***						
000186	土砂搬出整地工 流用土		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.000	m ³	358.9	(") 359	S単 69号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m ³	142.2	(") 142	S単 75号
	合計				(") 501	
	単価				(") 501	
*** B単 - 187号 ***						
000187	床掘工 流用土		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 1.000	m ³	296.8	(") 297	S単 64号
	合計				(") 297	
	単価				(") 297	
*** B単 - 188号 ***						
000188	土砂搬出整地工 流用土		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック砂山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(") 1.000	m ³	607.4	(") 607	S単 68号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m ³	142.2	(") 142	S単 75号
	合計				(") 749	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)		

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 749	
	*** B単 - 189号 ***					
000189	法面整形工 切土部		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1.000	m ²	842.5	(") 843	S単 160号
	合 計				(") 843	
	単 価				(") 843	
	*** B単 - 190号 ***					
000190	埋戻工 RC-40		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1.330	m ³	3,350	(") 4,456	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.110	m ³	225.7	(") 251	S単 62号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、タンパ()	(") 1.000	m ³	2,550	(") 2,550	S単 1号
	合 計				(") 7,257	
	単 価				(") 7,257	
	*** B単 - 191号 ***					
000191	基面整正		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	391.7	(") 392	S単 73号
	合 計				(") 392	
	単 価				(") 392	
	*** B単 - 192号 ***					
000192	基礎砕石 RC-40、t=20cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1.000	m ²	1,786	(") 1,786	S単 79号
	合 計				(") 1,786	
	単 価				(") 1,786	
	*** B単 - 193号 ***					
000193	基礎コンクリート B600×H700 18-8-40BB		m		(40,500)m 5,600 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(32,400) 1.500	m ²	391.7	(12,691) 588	S単 73号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	(3,000) 0.360	m ³	34,900	(104,700) 12,564	S単 84号
	%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(12,600) 1.500	m ²	7,453	(93,908) 11,180	S単 87号
	合 計				(211,299) 24,332	
	単 価				(5,217) 4,345	
	*** B単 - 194号 ***					
000194	基礎ブロック B600×H700		m		(") 2,000 m	歩A 当たり算出
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,なし	(") 2,000	m	4,715	(") 9,430	S単 165号
S02116	プレキャスト基礎ブロック 700×600 連結プレート3組含む,,	(") 1.000	個	67,360	(") 67,360	S単 120号
	合 計				(") 76,790	
	単 価				(") 38,395	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 195号 ***						
000195	目地板設置工 目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	(") 1.000	m ²	4,860	(") 4,860	S単 88号
	合 計				(") 4,860	
	単 価				(") 4,860	
*** B単 - 196号 ***						
000196	遊水池護岸(張ブロック) B1,000×H1,000×t120		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0263	SP 平ブロック張 150kg/個以上,平ブロック各種,有り,1.0m3を超え3.0m3以下,無し,有り,有り,5.0 個以下,なし,再生砕石 RC-40	(") 1.000	m ³	15,390	(") 15,390	S単 164号
	合 計				(") 15,390	
	単 価				(") 15,390	
*** B単 - 197号 ***						
000197	遊水池護岸(張コンクリート) 厚12cm、18-8-40BB		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 0.120	m ³	35,650	(") 4,278	S単 172号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(") 1.000	m ²	176	(") 176	S単 166号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1.000	m ³	1,786	(") 1,786	S単 79号
	合 計				(") 6,240	
	単 価				(") 6,240	
*** B単 - 198号 ***						
000198	天端コクリート 400×540、18-8-40BB		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00022	天端コクリート 400×540、18-8-40BB	(") 1.000	m	15,885	(") 15,885	T単 19号
	合 計				(") 15,885	
	単 価				(") 15,885	
*** B単 - 199号 ***						
000199	端止めコンクリート B300×t320 18-8-40BB		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(普通) W/C65%	(") 1.000	m ³	36,480	(") 36,480	S単 174号
	合 計				(") 36,480	
	単 価				(") 36,480	
*** B単 - 200号 ***						
000200	盛土 RC-40		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1.330	m ³	3,350	(") 4,456	
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m ³	241.7	(") 242	S単 158号
	合 計				(") 4,698	
	単 価				(") 4,698	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)		

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 201号 ***						
000201	舗装		m ²		(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B),10cm	(") 1.000	m ²	3,091	(") 3,091	S単 138号
S02116	溶接金網 3.2×100×100,.	(") 1.000	m ²	280	(") 280	S単 30号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツヅク RC-40	(") 1.000	m ²	751	(") 751	S単 90号
	合 計				(") 4,122	
	単 価				(") 4,122	
*** B単 - 202号 ***						
000202	掘削積込		m ³		(")	歩A 1.000 m ³ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,.-.-	(") 1.000	m ³	311.3	(") 311	S単 60号
	合 計				(") 311	
	単 価				(") 311	
*** B単 - 203号 ***						
000203	土砂搬出整地工		m ³		(")	歩A 1.000 m ³ 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(") 1.000	m ³	316	(") 316	S単 98号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m ³ 未満),無し,なし	(") 1.000	m ³	146.1	(") 146	S単 161号
	合 計				(") 462	
	単 価				(") 462	
*** B単 - 204号 ***						
000204	土砂改良工 qc=400kN、生石灰345.2kg/m ³		m ³		(")	歩A 100,000 m ³ 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 バツヤリ,路床,1m以下,0.0ton,-,なし	(100.000) 0.000	m ³	1,140	(114,000) 0	S単 175号
S02116	生石灰 土質安定処理用 フレコンバック,.	(34.500) 0.000	ton	6,700	(231,150) 0	S単 121号
	合 計				(345,150) 0	
	単 価				(3,452) 0	
*** B単 - 205号 ***						
000205	土砂運搬 建設発生土受入地		m ³		(")	歩A 1.000 m ³ 当たり算出
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	(") 1.000	m ³	187.6	(") 188	S単 67号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツヤリ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(") 1.000	m ³	993.9	(") 994	S単 156号
	合 計				(") 1,182	
	単 価				(") 1,182	
*** B単 - 206号 ***						
000206	建設発生土受入費 土砂		m ³		(")	歩A 1.000 m ³ 当たり算出
S02123	建設発生土受入費 土砂	(") 1.000	m ³	2,000	(") 2,000	S単 129号
	合 計				(") 2,000	
	単 価				(") 2,000	
*** B単 - 207号 ***						

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000207	大型土のう設置 耐候性大型土のう(1年対応)、RC-40		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バ ッ 約,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1,000	袋	7,086	(") 7,086	S単 142号
	合計				(") 7,086	
	単 価				(") 7,086	
	*** B単 - 208号 ***					
000208	大型土のう撤去・小運搬 耐候性大型土のう(1年対応)、RC-40		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バ ッ 約,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1,000	袋	736	(") 736	S単 143号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(") 0.830	m3	687	(") 570	S単 102号
	合計				(") 1,306	
	単 価				(") 1,306	
	*** B単 - 209号 ***					
000209	大型土のう設置替え 耐候性大型土のう(1年対応)、RC-40		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,バ ッ 約,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1,000	袋	1,509	(") 1,509	S単 144号
	合計				(") 1,509	
	単 価				(") 1,509	
	*** B単 - 210号 ***					
000210	大型土のう撤去 耐候性大型土のう(1年対応)、RC-40		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バ ッ 約,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1,000	袋	736	(") 736	S単 143号
	合計				(") 736	
	単 価				(") 736	
	*** B単 - 211号 ***					
000211	大型土のう搬出		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ 約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1,000	m3	358.9	(") 359	S単 69号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 1,000	m3	142.2	(") 142	S単 75号
	合計				(") 501	
	単 価				(") 501	
	*** B単 - 212号 ***					
000212	産業廃棄物処分 廃プラスチック		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物処分費 廃プラスチック,,	(") 1,000	m3	13,000	(") 13,000	S単 122号
SA0121	廃プラスチック運搬 標準,バ ッ 約山積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	(") 1,000	m3	1,712	(") 1,712	S単 157号
	合計				(") 14,712	
	単 価				(") 14,712	
	*** B単 - 213号 ***					
000213	杭圧入引抜機据付・解体工 SP- 引抜時		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・ 型・ 型),引抜き	(") 1,000	回	58,835	(") 58,835	S単 151号

事業名 穴道湖西岸農地整備事業
 工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 58,835	
	単価				(") 58,835	
*** B単 - 214号 ***						
000214	油圧引抜工(鋼矢板)		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00028	油圧引抜工(鋼矢板) 型,6m以下	(") 1.000	枚	10,623	(") 10,623	T単 21号
	合計				(") 10,623	
	単価				(") 10,623	
*** B単 - 215号 ***						
000215	鋼矢板賃料		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02114	鋼矢板 3型 [賃料]	(") 1.000	t 供用日	1,530	(") 1,530	S単 107号
	合計				(") 1,530	
	単価				(") 1,530	
*** B単 - 216号 ***						
000216	大型土のう撤去 耐候性大型土のう(1年対応)		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バ ック約. .0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	(") 1.000	袋	736	(") 736	S単 145号
	合計				(") 736	
	単価				(") 736	
*** B単 - 217号 ***						
000217	大型土のう搬出		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	(") 1.000	m3	358.9	(") 359	S単 69号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,.-,なし	(") 1.000	m3	142.2	(") 142	S単 75号
	合計				(") 501	
	単価				(") 501	
*** B単 - 218号 ***						
000218	排水ポンプ撤去		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	(") 0.500	箇所	77,199	(") 38,600	S単 55号
	合計				(") 38,600	
	単価				(") 38,600	
*** B単 - 219号 ***						
000219	排水ポンプ設置・撤去		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	(") 1.000	箇所	77,199	(") 77,199	S単 55号
	合計				(") 77,199	
	単価				(") 77,199	
*** B単 - 220号 ***						
000220	排水ポンプ設備賃料		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 1.0m	() 285.000	日	524	() 149,340	S単 105号
S02112	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 定格容量100kva	() 57.000	日	3,720	() 212,040	S単 106号
Y00004	雑品	() 0.030		361,380	() 10,841	
	合計				() 372,221	
	単価				() 372,221	
	*** B単 - 221号 ***					
000221	ポンプ運転経費		式		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	軽油 燃料給油	(3,520.000) 1,320.000	L	147	(517,440) 194,040	S単 123号
S02115	特殊作業員	() 5.600	人	23,664	() 132,518	S単 9号
	合計				(649,958) 326,558	
	単価				(649,958) 326,558	
	*** B単 - 222号 ***					
000222	敷鉄板撤去工 t=22mm 遊水池進入路		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,17,1,なし	() 1.000	m ²	147	() 147	S単 146号
S02114	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	() 1.000	m ² 供用日	140	() 140	S単 108号
	合計				() 287	
	単価				() 287	
	*** B単 - 223号 ***					
000223	敷鉄板設置撤去工 t=22mm 遊水池進入路		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,82,1,なし	() 1.000	m ²	1,181	() 1,181	S単 147号
	合計				() 1,181	
	単価				() 1,181	
	*** B単 - 224号 ***					
000224	敷鉄板撤去工 t=22mm 左岸仮設ヤード		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,309,1,なし	() 1.000	m ²	147	() 147	S単 148号
S02114	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	() 1.000	m ² 供用日	2,559	() 2,559	S単 109号
	合計				() 2,706	
	単価				() 2,706	
	*** B単 - 225号 ***					
000225	敷鉄板撤去工 t=22mm 右岸仮設ヤード		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,20,1,なし	() 1.000	m ²	147	() 147	S単 149号
S02114	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	() 1.000	m ² 供用日	166	() 166	S単 110号
	合計				() 313	
	単価				() 313	
	*** B単 - 226号 ***					
000226	敷鉄板撤去工 t=22mm 右岸仮設ヤード進入路		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,20,1,なし	() 1.000	m ²	147	() 147	S単 149号

事業名 六道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02114	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	(") 1.000	m ² 供用日	166	(") 166	S単 110号
	合計				(") 313	
	単価				(") 313	
	*** B単 - 227号 ***					
000227	敷鉄板撤去工 t=22mm 右岸仮設ヤード進入路		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,20,1,なし	(") 1.000	m ²	147	(") 147	S単 149号
S02114	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	(") 1.000	m ² 供用日	166	(") 166	S単 110号
	合計				(") 313	
	単価				(") 313	
	*** B単 - 228号 ***					
000228	敷鉄板撤去工 t=22mm 左岸仮設ヤード(西)		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,309,1,なし	(") 1.000	m ²	147	(") 147	S単 148号
S02114	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	(") 1.000	m ² 供用日	2,559	(") 2,559	S単 109号
	合計				(") 2,706	
	単価				(") 2,706	
	*** B単 - 229号 ***					
000229	敷鉄板撤去工 t=22mm 左岸仮設ヤード(東)		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,247,1,なし	(") 1.000	m ²	147	(") 147	S単 150号
S02114	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	(") 1.000	m ² 供用日	2,045	(") 2,045	S単 111号
	合計				(") 2,192	
	単価				(") 2,192	
	*** B単 - 230号 ***					
000230	敷鉄板撤去工 右岸サイホン		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,17,1,なし	(") 1.000	m ²	147	(") 147	S単 146号
S02114	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	(") 1.000	m ² 供用日	140	(") 140	S単 108号
	合計				(") 287	
	単価				(") 287	
	*** B単 - 231号 ***					
000231	敷鉄板設置撤去工 右岸サイホン		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,82,1,なし	(") 1.000	m ²	1,181	(") 1,181	S単 147号
	合計				(") 1,181	
	単価				(") 1,181	
	*** B単 - 232号 ***					
000232	汚濁防止フェンス撤去工 連続70ト 300、1×20		枚		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00033	汚濁防止フェンス 撤去作業	(") 20.000	m	1,181	(") 23,620	T単 22号
P96034	汚濁水拡散防止フェンス賃料(基本料金) 連続70ト 300、1×20、1000~2000	(") 1.000	枚	125,500	(") 125,500	
P96035	汚濁水拡散防止フェンス賃料(日加算額) 連続70ト 300、1×20、1000~2000	(") 17.000	日	1,960	(") 33,320	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業					
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)					
工事別工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 182,440	
	単価				(") 182,440	
	*** B単 - 233号 ***					
000233	汚濁防止フェンス設置・撤去工 連続70ト 300、1×20		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00027	汚濁防止フェンス工 設置撤去作業	(") 20.000	m	2,890	(") 57,800	T単 20号
P96034	汚濁水拡散防止フェンス賃料(基本料金) 連続70ト 300、1×20、1000~2000	(") 1.000	枚	125,500	(") 125,500	
P96035	汚濁水拡散防止フェンス賃料(日加算額) 連続70ト 300、1×20、1000~2000	(") 40.000	日	1,960	(") 78,400	
	合計				(") 261,700	
	単価				(") 261,700	
	*** B単 - 234号 ***					
000234	仮設資材運搬工 敷鉄板(搬出)		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	4,320	(") 4,320	S単 58号
	合計				(") 4,320	
	単価				(") 4,320	
	*** B単 - 235号 ***					
000235	仮設資材運搬工 敷鉄板(搬出(冬期補正))		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0	(") 1.000	ton	5,034	(") 5,034	S単 59号
	合計				(") 5,034	
	単価				(") 5,034	
	*** B単 - 236号 ***					
000236	仮設資材運搬工 仮設鋼矢板(搬出)		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,100kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	(") 1.000	ton	7,400	(") 7,400	S単 152号
	合計				(") 7,400	
	単価				(") 7,400	
	*** B単 - 237号 ***					
B19066	歩掛調査		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査費(土砂等運搬)	(") 1.000	式	83,100	(") 83,100	S単 124号
S02116	歩掛調査費(小規模土工_掘削、舗装版破砕積込)	(") 1.000	式	104,700	(") 104,700	S単 125号
S02116	歩掛調査費(埋戻工)	(") 1.000	式	130,000	(") 130,000	S単 126号
S02116	歩掛調査費(コンクリート工)	(") 1.000	式	187,800	(") 187,800	S単 127号
S02116	歩掛調査費(コンクリート舗装工)	(") 1.000	式	115,600	(") 115,600	S単 128号
	合計				(") 621,200	
	単価				(") 621,200	
	*** B単 - 238号 ***					

事業名 六道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000238	植生シート				(0.000)m	歩A
	肥料袋無、人工張芝付(一重ネット)		m ²		1.000 m	当たり算出
S02703	【法面工(植生補工)】	(0.000)			(0)	
	植生シート工、肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準)、250m2未満、-	1.000	m ²	1,264	1,264	S単 187号
	合計				(0)	
	単価				1,264	(0)
	*** B単 - 239号 ***					
000239	防護蓋				(0.000)箇所	歩A
	鑄鉄製、200、T-25、ロック式、“雨”マーク		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	防護蓋	(0.000)			(0)	
	鑄鉄製、200、T-25、ロック式、	1.000	箇所	31,900	31,900	S単 178号
	合計				(0)	
	単価				31,900	(0)
	*** B単 - 240号 ***					
000240	防護蓋				(0.000)箇所	歩A
	鑄鉄製、200、T-25、ロック式、“汚”マーク		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	防護蓋	(0.000)			(0)	
	鑄鉄製、200、T-25、ロック式、	1.000	箇所	31,900	31,900	S単 178号
	合計				(0)	
	単価				31,900	(0)
	*** B単 - 241号 ***					
000241	張コンクリート工				(0.000)m ²	歩A
	厚10cm、18-8-25(20)		m ²		1.000 m	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物、ハック鈎(ルー機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、あり、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m ³	35,950	3,595	S単 194号
	合計				(0)	
	単価				3,595	(0)
	*** B単 - 242号 ***					
000242	土砂搬出整地工				(0.000)m ³	歩A
	流用土		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模、ハック鈎山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.2km以下	1.000	m ³	694.2	694	S単 190号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受け入れ地での処理、-、-、なし	1.000	m ³	142.2	142	S単 75号
	合計				(0)	
	単価				836	(0)
	*** B単 - 243号 ***					
000243	土砂搬入工				(0.000)m ³	歩A
			m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂、土量50,000m ³ 未満	1.100	m ³	225.7	248	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準、ハック鈎山積0.8m ³ (平積0.6m ³)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下	1.100	m ³	358.9	395	S単 69号
	合計				(0)	
	単価				643	(0)
	*** B単 - 244号 ***					
000244	土砂運搬				(0.000)m ³	歩A
	建設発生土受入地(論田川排水機場)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂、土量50,000m ³ 未満	0.830	m ³	225.7	187	S単 62号

事業名		六道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)				
工事別工事名		布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	(0.000) 0.830			(0) 504	
	合計				(0) 691	
	単価				(0) 691	
	*** B単 - 245号 ***					
000245	法面整形工				(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000			(0) 695	
	合計				(0) 695	
	単価				(0) 695	
	*** B単 - 246号 ***					
000246	田面落水口 B型 畦畔横断面部				(0.000)箇所 100.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 43.000			(0) 82,001	
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(0.000) 100.000	m3 基	1,907 3,174	(0) 317,400	S単 65号 S単 195号
S02116	落水口 B型 750,,	(0.000) 100.000			(0) 1,420,000	S単 179号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 25.800	m3	1,580	(0) 40,764	S単 63号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ'ク()	(0.000) 23.200	m3	1,852	(0) 42,966	S単 176号
S02116	板材(杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm,,	(0.000) 0.200	m3	58,000	(0) 11,600	S単 180号
	合計				(0) 1,914,731	
	単価				(0) 19,147	
	*** B単 - 247号 ***					
000247	落水口排水管 B型 畦畔横断面部VP 100				(0.000)箇所 100.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 95.900			(0) 182,881	
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 150.000	m	2,066	(0) 309,900	S単 65号 S単 136号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 81.200	m3	1,580	(0) 128,296	S単 63号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ'ク()	(0.000) 73.100	m3	1,852	(0) 135,381	S単 176号
	合計				(0) 756,458	
	単価				(0) 7,565	
	*** B単 - 248号 ***					
000248	堰板 杉板(防腐剤処理)105mm×600mm×2,200mm				(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	堰板 杉板(防腐剤処理)105mm×600mm×2,200mm,,	(0.000) 1.000	枚	102,000	(0) 102,000	S単 181号
	合計				(0) 102,000	
	単価				(0) 102,000	
	*** B単 - 249号 ***					
000249	張コンクリート工(南側張ブロック上部平場) 厚10cm、18-8-25(20)				(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハ'ツ納(ル->機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	35,950	(0) 3,595	S単 194号
	合計				(0) 3,595	
	単価				(0) 3,595	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業					
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)					
工事別工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 250号 ***						
000250	進入防止柵工 車止め 門型 取外し式(横バー付) 42.7(スルス)		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
T00024	車止め SUS 42.7、門型差込式蓋付、基礎工、砕石基礎	(0.000) 1.000			(0) 34,700	T単 23号
	合計				(0) 34,700	
	単価				(0) 34,700	
*** B単 - 251号 ***						
000251	量水標 SUS 平型 W300		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00026	量水標 SUS 平型 直目盛	(0.000) 1.000			(0) 101,078	T単 24号
	合計				(0) 101,078	
	単価				(0) 101,078	
*** B単 - 252号 ***						
000252	現場内運搬(除塵設備用角落しゲート及びリフティングビーム)		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02300	現場内小運搬	(0.000) 1.000	ton	874	(0) 874	S単 186号
S02116	積卸し費 積込み・取卸し,,	(0.000) 1.000	ton	1,500	(0) 1,500	S単 183号
	合計				(0) 2,374	
	単価				(0) 2,374	
*** B単 - 253号 ***						
000253	土砂改良工 qc=400kN、セメント系固化材147.9kg/m3		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 バツヤの路床,1m以下,0.0ton,-,なし	(0.000) 1.000	m	1,140	(0) 1,140	S単 175号
S02116	セメント系固化材 特殊土用、フレコン、単位使用量166.8kg/m3,,	(0.000) 0.148	ton	21,750	(0) 3,219	S単 184号
	合計				(0) 4,359	
	単価				(0) 4,359	
*** B単 - 254号 ***						
000254	土砂運搬 建設発生土受入地		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	225.7	(0) 226	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツヤ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(0.000) 1.000	m3	414.1	(0) 414	S単 192号
	合計				(0) 640	
	単価				(0) 640	
*** B単 - 255号 ***						
000255	排水ポンプ設置・撤去 サイホン部		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	17,197	(0) 17,197	S単 189号
	合計				(0) 17,197	
	単価				(0) 17,197	
*** B単 - 256号 ***						
000256	排水ポンプ運転 サイホン部		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出

事業名 六道湖西岸農地整備事業
 工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 258号 ***						
000258	床掘工				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	1,908	1,908	S単 217号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
					1,908	
*** B単 - 259号 ***						
000259	砂基礎工				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000	当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	8,545	8,545	S単 209号
	合 計				(0)	
	単 価				8,545	
					(0)	
					8,545	
*** B単 - 260号 ***						
000260	埋戻工				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000	当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	1,852	1,852	S単 196号
	合 計				(0)	
	単 価				1,852	
					(0)	
					1,852	
*** B単 - 261号 ***						
000261	硬質塩化ビニル管 HIVP 20				(0.000)m	歩A
			m		4.000	当たり算出
S07021	硬質塩化ビニル管人力布設 VP,20mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000)			(0)	
		4.000	m	902	3,608	S単 210号
S02116	水道管用塩ビ管 HIVP 20 L=4.0m,,	(0.000)			(0)	
		1.000	本	845	845	S単 197号
	合 計				(0)	
	単 価				4,453	
					(0)	
					1,113	
*** B単 - 262号 ***						
000262	硬質塩化ビニル管継手材 HIVP 20 エルボ45°				(0.000)個	歩A
			個		1.000	当たり算出
S02116	水道管用塩ビ管 エルボ45° 20 HIVP 20mm エルボ45°, ,	(0.000)			(0)	
		1.000	個	83	83	S単 198号
	合 計				(0)	
	単 価				83	
					(0)	
					83	
*** B単 - 263号 ***						
000263	硬質塩化ビニル管継手材 HIVP 20ソケット				(0.000)個	歩A
			個		1.000	当たり算出
S02116	水道管用塩ビ管 ソケット 20 HIPV 20 ソケット,,	(0.000)			(0)	
		1.000	個	46	46	S単 199号
	合 計				(0)	
	単 価				46	
					(0)	
					46	
*** B単 - 264号 ***						
000264	埋設標識シート工 幅150mm、2倍伸				(0.000)m	歩A
			m		1.000	当たり算出
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍伸リフレクコア	(0.000)			(0)	
		1.000	m	283	283	S単 215号
	合 計				(0)	
	単 価				283	
					(0)	
					283	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 265号 ***						
000265	床掘工 土砂		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),...	(0.000) 1.000	m3	1,908	(0) 1,908	S単 217号
合 計					(0) 1,908	
単 価					(0) 1,908	
*** B単 - 266号 ***						
000266	土砂搬出整地工 流用土		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	(0.000) 1.000	m3	694.8	(0) 695	S単 218号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,...	(0.000) 1.000	m3	143.7	(0) 144	S単 220号
合 計					(0) 839	
単 価					(0) 839	
*** B単 - 267号 ***						
000267	埋戻工		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 1.000	m3	1,852	(0) 1,852	S単 196号
合 計					(0) 1,852	
単 価					(0) 1,852	
*** B単 - 268号 ***						
000268	土砂搬入工		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m3	226	(0) 249	S単 216号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 1.100	m3	359.3	(0) 395	S単 219号
合 計					(0) 644	
単 価					(0) 644	
*** B単 - 269号 ***						
000269	会所樹(コンクリート二次製品) 300×300		箇所		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	会所樹 300×300,,	(0.000) 1.000	箇所	17,574	(0) 17,574	S単 200号
合 計					(0) 17,574	
単 価					(0) 17,574	
*** B単 - 270号 ***						
000270	現場打会所樹 21-12-25(20)		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B)W/C60%	(0.000) 1.000	m3	39,030	(0) 39,030	S単 222号
合 計					(0) 39,030	
単 価					(0) 39,030	
*** B単 - 271号 ***						

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)				
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000271	型枠 現場打会所樹		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m ²	7,453	(0) 7,453	S単 223号
	合計				(0) 7,453	
	単価				(0) 7,453	
	*** B単 - 272号 ***					
BA0301	基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm	(0.000) 1.000	m ²	1,387	(0) 1,387	S単 221号
	合計				(0) 1,387	
	単価				(0) 1,387	
	*** B単 - 273号 ***					
000273	鉄筋 SD295 D10 現場打会所樹		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
SO3701	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 1.000	ton	171,034	(0) 171,034	S単 208号
	合計				(0) 171,034	
	単価				(0) 171,034	
	*** B単 - 274号 ***					
000274	鋼製グレーチング(ますぶた) 落とし込み鎖付き(正方形ます用)300x300 T-25		組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
SO2116	鋼製グレーチング(ますぶた) 落とし込み鎖付き(正方形ます用)300x300 T-25,,	(0.000) 1.000	組	13,400	(0) 13,400	S単 201号
	合計				(0) 13,400	
	単価				(0) 13,400	
	*** B単 - 275号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,100mm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SO7021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管X-ブ付,4.0m管,0箇所	(0.000) 1.000	m	2,626	(0) 2,626	S単 211号
	合計				(0) 2,626	
	単価				(0) 2,626	
	*** B単 - 276号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,125mm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SO7021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,125mm,片受直管X-ブ付,4.0m管,0箇所	(0.000) 1.000	m	3,259	(0) 3,259	S単 212号
	合計				(0) 3,259	
	単価				(0) 3,259	
	*** B単 - 277号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,125mm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SO7021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,片受直管X-ブ付,4.0m管,0箇所	(0.000) 1.000	m	2,360	(0) 2,360	S単 213号
	合計				(0) 2,360	
	単価				(0) 2,360	
	*** B単 - 278号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,150mm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出

事業名		六道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)				
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所	(0.000) 1.000			(0) 4,461	(0) S単 214号
	合計				(0) 4,461	
	単価				(0) 4,461	
*** B単 - 279号 ***						
000279	硬質塩化ビニル管継手材 TS エルボ45° 100		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ45° 100,,	(0.000) 1.000	個	1,630	(0) 1,630	S単 202号
	合計				(0) 1,630	
	単価				(0) 1,630	
*** B単 - 280号 ***						
000280	硬質塩化ビニル管継手材 TS エルボ 90° 100		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ90° 100,,	(0.000) 1.000	個	1,660	(0) 1,660	S単 203号
	合計				(0) 1,660	
	単価				(0) 1,660	
*** B単 - 281号 ***						
000281	硬質塩化ビニル管継手材 TS エルボ90° 125		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ90° 125,,	(0.000) 1.000	個	3,240	(0) 3,240	S単 204号
	合計				(0) 3,240	
	単価				(0) 3,240	
*** B単 - 282号 ***						
000282	硬質塩化ビニル管継手材 TS エルボ90° 150		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ90° 150,,	(0.000) 1.000	個	5,415	(0) 5,415	S単 205号
	合計				(0) 5,415	
	単価				(0) 5,415	
*** B単 - 283号 ***						
000283	硬質塩化ビニル管継手材 TS ベンド45° 100		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ベンド45° 100,,	(0.000) 1.000	個	4,000	(0) 4,000	S単 206号
	合計				(0) 4,000	
	単価				(0) 4,000	
*** B単 - 284号 ***						
000284	硬質塩化ビニル管継手材 TS チーズ 125		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS チーズ 125,,	(0.000) 1.000	個	4,590	(0) 4,590	S単 207号
	合計				(0) 4,590	
	単価				(0) 4,590	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンバ()		m3	2,550		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締め目を計上しない		m3	1,665		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()		m3	2,550		歩A・単A
S01082	*** S単 - 6号 *** 締固工(振動ロー締め2.5m未満) 締固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし		m3	574		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	24,684		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,584		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	24,684		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 耐圧集排水材 耐圧集排水材 30×300、不織布巻,,		m	3,320		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 生石灰 生石灰 土質安定処理用、フレコンバック,,		ton	25,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 転落防止柵 転落防止柵 H=1.10m,,		m	10,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 基礎ブロック 基礎ブロック 300×450,,		個	2,770		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 進入防止柵 進入防止柵 H=1.50m,,		m	20,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 基礎ブロック 基礎ブロック 200×450,,		個	1,140		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 1号門扉 1号門扉 W6.00m×H1.20m、両開、材工共,,		組	972,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 2号門扉 2号門扉 W6.00m×H1.50m、両開、材工共,,		組	1,165,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 紙管型枠 紙管型枠 150、4.0m/本,,		本	1,970		歩A・単A
S02116	*** S単 - 30号 *** 溶接金網 溶接金網 3.2×100×100,,		m ²	280		歩A・単A
S02116	*** S単 - 37号 *** ポータブル濁度計 ポータブル濁度計		供用日	423		歩A・単A
S02116	*** S単 - 38号 *** コンパクトpHメーター コンパクトpHメーター		供用月	45		歩A・単A
S02123	*** S単 - 40号 *** 産業廃棄物受入費					

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)						
工事別工事名: 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	産業廃棄物受入費 廃プラスチック *** S単 - 41号 ***		m3	7,500		歩A・単A
S02123	産業廃棄物減量税 産業廃棄物減量税 廃プラスチック *** S単 - 42号 ***		ton	909		歩A・単A
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,900を超え2,200以下,7フレ-ンクル-ン,モルタル以外,モルタル,1.5,なし *** S単 - 47号 ***		個	101,329		歩A・単A
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,800mm,なし *** S単 - 49号 ***		m	2,686		歩A・単A
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 標準型,ソケット建込み用(穿孔含まない),片面反射 100以下,支柱径 34,10本 未満,-,なし,使用しない,-,設置しない *** S単 - 50号 ***		本	5,308		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし *** S単 - 51号 ***		m ²	69		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有 *** S単 - 55号 ***		m ²	36		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり *** S単 - 56号 ***		箇所	77,199		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料-撤去,15,1,なし *** S単 - 57号 ***		m ²	561		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単 - 58号 ***		m ²	63		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0 *** S単 - 59号 ***		ton	4,320		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0 *** S単 - 60号 ***		ton	5,034		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフソケット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単 - 61号 ***		m3	311.3		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,- *** S単 - 62号 ***		m3	5,092		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 63号 ***		m3	225.7		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単 - 64号 ***		m3	1,580		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 65号 ***		m3	296.8		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,- *** S単 - 66号 ***		m3	1,907		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,- *** S単 - 67号 ***		m3	8,226		歩A・単A
SA0105	SP 押土(ルーズ) SP 押土(ルーズ) 土砂 *** S単 - 68号 ***		m3	187.6		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬					

事業名 六道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)						
工事別工事名: 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木)						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	607.4		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 69号 *** SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	358.9		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 70号 *** SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下		m3	1,712		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 71号 *** SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m3	524.5		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 73号 *** SP 基面整正 基面整正		m ²	391.7		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 74号 *** SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	695.2		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 75号 *** SP 整地 残土受入れ地での処理,なし		m3	142.2		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 79号 *** SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,786		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 80号 *** SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,384		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 82号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	30,150		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 83号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,450		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 84号 *** SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	34,900		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 85号 *** SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,225		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 86号 *** SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,275		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 87号 *** SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,453		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 88号 *** SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(湿青質板) t=10mm		m ²	4,860		歩A・単A
SA0811	*** S単 - 89号 *** SP 安定処理 ハ ック,路床,1m以下,0.0ton,-,なし		m ²	1,140		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 90号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40		m ²	751		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 91号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部)					

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)						
工事別工事名: 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木)						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0833	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 12mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 92号 ***		m ²	289.5		歩A・単A
	SP 下層路盤 (歩道部) 120mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 93号 ***		m ²	1,092		歩A・単A
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) *** S単 - 94号 ***		m ²	1,736		歩A・単A
	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) *** S単 - 95号 ***		m ²	1,825		歩A・単A
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) *** S単 - 96号 ***		m ²	2,591		歩A・単A
	SP 表層 (歩道部) SP 表層 (歩道部) 1.4m以上,40mm,アスファルト混合物 (2.20t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) *** S単 - 97号 ***		m ²	1,820		歩A・単A
SA0846	SP 表層 (歩道部) SP 表層 (歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.20t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) *** S単 - 98号 ***		m ²	2,439		歩A・単A
	不整地運搬 不整地運搬 80m以下 *** S単 - 99号 ***		m ³	316		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ() *** S単 - 100号 ***		m ³	2,694		歩A・単A
	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ() *** S単 - 101号 ***		m ³	2,185		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ() *** S単 - 102号 ***		m ³	1,852		歩A・単A
	機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m *** S単 - 103号 ***		m ³	687		歩A・単A
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,30~50m *** S単 - 104号 ***		ton	2,300		歩A・単A
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 鋼管類 450未満,30~50m *** S単 - 105号 ***		ton	1,710		歩A・単A
S02112	工事中水ポンプ (潜水ポンプ) 工事中水ポンプ (潜水ポンプ) 口径 2 0 0mm 全揚程 1 0 m *** S単 - 106号 ***		日	524		歩A・単A
	発動発電機 [D駆動・～超低・排対型 (～3次)] 発動発電機 [D駆動・～超低・排対型 (～3次)] 定格容量100kva *** S単 - 107号 ***		日	3,720		歩A・単A
S02114	鋼矢板 鋼矢板 3型 [賃料] *** S単 - 108号 ***		t 供用日	1,530		歩A・単A
	敷鉄板 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] *** S単 - 109号 ***		m ² 供用日	140		歩A・単A
S02114	敷鉄板 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] *** S単 - 110号 ***		m ² 供用日	2,559		歩A・単A
	敷鉄板					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業					
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)					
工事別工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] *** S単 - 111号 ***		m ² 供用日	166		歩A・単A
S02114	敷鉄板 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] *** S単 - 112号 ***		m ² 供用日	2,045		歩A・単A
S02115	とび工 とび工 *** S単 - 113号 ***		人	24,480		歩A・単A
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊) *** S単 - 114号 ***		人	23,256		歩A・単A
S02116	大型フリューム 大型フリューム B1000×H800 L=2000 浮上対策型 ウィブホールの含む, *** S単 - 115号 ***		個	78,600		歩A・単A
S02116	床排水金具 床排水金具 ステンレス製 塩ビ管差込用 VP管・VU管兼用, *** S単 - 116号 ***		個	10,700		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VUエルボ 90° 100, *** S単 - 117号 ***		個	450		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VUエルボ 22° 1/2 100, *** S単 - 118号 ***		個	1,390		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VUエルボ 11° 1/4 100, *** S単 - 119号 ***		個	1,390		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VPベンド 45° 100, *** S単 - 120号 ***		個	21,200		歩A・単A
S02116	プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック 700×600 連結プレート3組含む, *** S単 - 121号 ***		個	67,360		歩A・単A
S02116	生石灰 生石灰 土質安定処理用 フレコンバック, *** S単 - 122号 ***		ton	6,700		歩A・単A
S02116	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 廃プラスチック, *** S単 - 123号 ***		m ³	13,000		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 バトール給油, *** S単 - 124号 ***		L	147		歩A・単A
S02116	歩掛調査費(土砂等運搬) 歩掛調査費(土砂等運搬) *** S単 - 125号 ***		式	83,100		歩A・単A
S02116	歩掛調査費(小規模土工掘削、舗装版破砕積込) 歩掛調査費(小規模土工掘削、舗装版破砕積込) *** S単 - 126号 ***		式	104,700		歩A・単A
S02116	歩掛調査費(埋戻工) 歩掛調査費(埋戻工) *** S単 - 127号 ***		式	130,000		歩A・単A
S02116	歩掛調査費(コンクリート工) 歩掛調査費(コンクリート工) *** S単 - 128号 ***		式	187,800		歩A・単A
S02116	歩掛調査費(コンクリート舗装工) 歩掛調査費(コンクリート舗装工) *** S単 - 129号 ***		式	115,600		歩A・単A
S02123	建設発生土受入費 建設発生土受入費 土砂 *** S単 - 130号 ***		m ³	2,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 コンクリート(鉄筋) *** S単 - 131号 ***		m ³	1,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋なし機械昼間施工する		m ³	16.530		歩A・単A

事業名 穴道湖西岸農地整備事業							
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)							
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
S03701	*** S単 - 132号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	172,064		歩A・単A	
S05801	*** S単 - 133号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない		m	4,648		歩A・単A	
S05801	*** S単 - 134号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう		m	1,723		歩A・単A	
S07021	*** S単 - 135号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,315		歩A・単A	
S07021	*** S単 - 136号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,066		歩A・単A	
S07035	*** S単 - 137号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし		m	2,296		歩A・単A	
S08031	*** S単 - 138号 *** コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),10cm		m ²	3,091		歩A・単A	
S16002	*** S単 - 139号 *** 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エット・硬質地盤専用排3] 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エット・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜き900kN,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	219,000		歩A・単A	
S16004	*** S単 - 140号 *** フレンソール[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] フレンソール[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] フレンソール(油圧伸縮ジブ型),60ton吊り,なし		日	110,000		歩A・単A	
S16004	*** S単 - 141号 *** バックホウ[加圧型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] バックホウ[加圧型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] バックホウ(加圧型),山0.8(平0.6),2.9t吊り,なし		日	54,791		歩A・単A	
S18002	*** S単 - 142号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックホウ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし		袋	7,086		歩A・単A	
S18002	*** S単 - 143号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,バックホウ,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし		袋	736		歩A・単A	
S18002	*** S単 - 144号 *** 大型土のう工 大型土のう工 設置,バックホウ,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし		袋	1,509		歩A・単A	
S18002	*** S単 - 145号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,バックホウ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし		袋	736		歩A・単A	
S18054	*** S単 - 146号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,17,1,なし		m ²	147		歩A・単A	
S18054	*** S単 - 147号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,82,1,なし		m ²	1,181		歩A・単A	
S18054	*** S単 - 148号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,309,1,なし		m ²	147		歩A・単A	
S18054	*** S単 - 149号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,20,1,なし		m ²	147		歩A・単A	
S18054	*** S単 - 150号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,247,1,なし		m ²	147		歩A・単A	
S18186	*** S単 - 151号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・型・型),引抜き		回	58,835		歩A・単A	
S19003	*** S単 - 152号 *** 輸送費(仮設材)						

事業名 六道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)						
工事別工事名: 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木)						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 100kmまで, 片道計上, 計上する (敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	7,400		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 153号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -, -		m3	1,064		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 154号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし		m3	272.1		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 155号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ハッパ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下		m3	1,326		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 156号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ハッパ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下		m3	993.9		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 157号 *** SP 廃プラスチック運搬 SP 土砂等運搬 標準, クラシル平積0.4m3または平積0.8m3, 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下		m3	1,712		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 158号 *** SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし		m3	241.7		歩A・単A
SA0142	*** S単 - 159号 *** SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし		m3	373.1		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 160号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし		m ²	842.5		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 161号 *** SP 整地 SP 整地 敷均し (ルズ), 標準 (10,000m3未満), 無し, なし		m3	146.1		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 162号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート (無筋) 構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下,		m3	890.1		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 163号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23.2km以下,		m3	3,363		歩A・単A
SA0263	*** S単 - 164号 *** SP 平ブロック張 SP 平ブロック張 150kg/個以上, 平ブロック各種, 有り, 1.0m3を超え3.0m3以下, 無し, 有り, 有り, 5.0個以下, なし, 再生砕石 RC-40		m ²	15,390		歩A・単A
SA0275	*** S単 - 165号 *** SP プレキャスト基礎ブロック SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置, なし		m	4,715		歩A・単A
SA0281	*** S単 - 166号 *** SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	176		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 167号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,585		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 168号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-40 (普通) W/C65%		m3	34,900		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 169号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%		m3	29,010		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 170号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-12-25 (20) (高		m3	30,630		歩A・単A

事業名	穴道湖西岸農地整備事業					
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)					
工事別工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木)					
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	炉B) W/C65%					
	*** S単 - 171号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	31,110		歩A・単A
	*** S単 - 172号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	35,650		歩A・単A
	*** S単 - 173号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	37,160		歩A・単A
	*** S単 - 174号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%		m3	36,480		歩A・単A
	*** S単 - 175号 ***					
SA0811	SP 安定処理					
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾙ,路床,1m以下,0.0ton,-,-,なし		m ²	1,140		歩A・単A
	*** S単 - 176号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()		m3	1,852		歩A・単A
	*** S単 - 177号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	19,584		歩A・単A
	*** S単 - 178号 ***					
S02116	防護蓋					
	防護蓋 鑄鉄製, 200, T-25, ロック式,,		箇所	31,900		歩A・単A
	*** S単 - 179号 ***					
S02116	落水口					
	落水口 B型 750,,		個	14,200		歩A・単A
	*** S単 - 180号 ***					
S02116	板材 (杉特1等)					
	板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm,,		m3	58,000		歩A・単A
	*** S単 - 181号 ***					
S02116	堰板					
	堰板 杉板(防腐剤処理)105mm×600mm×2,200mm,,		枚	102,000		歩A・単A
	*** S単 - 182号 ***					
S02116	量水標					
	量水標 SUS 平型 直目盛,,		枚	60,625		歩A・単A
	*** S単 - 183号 ***					
S02116	積卸し費					
	積卸し費 積込み・取卸し,,		ton	1,500		歩A・単A
	*** S単 - 184号 ***					
S02116	セメント系固化材					
	セメント系固化材 特殊土用、フレコン、単位使用量166.8kg/m3,,		ton	21,750		歩A・単A
	*** S単 - 185号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験					
	六価クロム溶出試験		検体	7,300		歩A・単A
	*** S単 - 186号 ***					
S02300	現場内小運搬					
	現場内小運搬		ton	874		歩A・単A
	*** S単 - 187号 ***					
S02703	【法面工 (植生補工)】					
	【法面工 (植生補工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重補標準),250m2未満,-		m ²	1,264		歩A・単A
	*** S単 - 188号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 1,作業時排水,0以上-6未満,発動発電機,なし		箇所	6,420		歩A・単A
	*** S単 - 189号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし		箇所	17,197		歩A・単A

事業名 穴道湖西岸農地整備事業							
工事名 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)							
工事別工事名: 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木)							
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
SA0121	*** S単 - 190号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッ納山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下		m3	694.2		歩A・単A	
SA0121	*** S単 - 191号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	607.4		歩A・単A	
SA0121	*** S単 - 192号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	414.1		歩A・単A	
SA0301	*** S単 - 193号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,137		歩A・単A	
SA0311	*** S単 - 194号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハ ッ納(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	35,950		歩A・単A	
SA0551	*** S単 - 195号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,174		歩A・単A	
S01041	*** S単 - 196号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コハク()		m3	1,852		歩A・単C	
S02116	*** S単 - 197号 *** 水道管用塩ビ管 水道管用塩ビ管 HIVP 20 L=4.0m,,		本	845		歩A・単C	
S02116	*** S単 - 198号 *** 水道管用塩ビ管 エルボ45° 20 水道管用塩ビ管 エルボ45° 20 HIVP 20mm エルボ45°,,		個	83		歩A・単C	
S02116	*** S単 - 199号 *** 水道管用塩ビ管 ソケット 20 水道管用塩ビ管 ソケット 20 HIVP 20 ソケット,,		個	46		歩A・単C	
S02116	*** S単 - 200号 *** 会所樹 会所樹 300×300,,		箇所	17,574		歩A・単C	
S02116	*** S単 - 201号 *** 鋼製グレーチング(ますぶた) 鋼製グレーチング(ますぶた) 落とし込み鎖付き(正方形ます用)300×300 T-25,,		組	13,400		歩A・単C	
S02116	*** S単 - 202号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ45° 100,,		個	1,630		歩A・単C	
S02116	*** S単 - 203号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ90° 100,,		個	1,660		歩A・単C	
S02116	*** S単 - 204号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ90° 125,,		個	3,240		歩A・単C	
S02116	*** S単 - 205号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ90° 150,,		個	5,415		歩A・単C	
S02116	*** S単 - 206号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ベンド45° 100,,		個	4,000		歩A・単C	
S02116	*** S単 - 207号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS チーズ 125,,		個	4,590		歩A・単C	
S03701	*** S単 - 208号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	171,034		歩A・単C	
S07001	*** S単 - 209号 *** パイプライン基礎						

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コパ'ク,区分 ,なし,なし		m3	8,545		歩A・単C
S07021	*** S単 - 210号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,20mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	902		歩A・単C
S07021	*** S単 - 211号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所		m	2,626		歩A・単C
S07021	*** S単 - 212号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,125mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所		m	3,259		歩A・単C
S07021	*** S単 - 213号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所		m	2,360		歩A・単C
S07021	*** S単 - 214号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所		m	4,461		歩A・単C
S42111	*** S単 - 215号 *** 埋設標識シート・地中埋設標識設工					
	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ポリレフレクタ		m	283		歩A・単C
SA0102	*** S単 - 216号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	226		歩A・単C
SA0103	*** S単 - 217号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3	1,908		歩A・単C
SA0121	*** S単 - 218号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,バ'ク'約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下		m3	694.8		歩A・単C
SA0121	*** S単 - 219号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バ'ク'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	359.3		歩A・単C
SA0161	*** S単 - 220号 *** SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -,なし		m3	143.7		歩A・単C
SA0301	*** S単 - 221号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	1,387		歩A・単C
SA0311	*** S単 - 222号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	39,030		歩A・単C
SA0312	*** S単 - 223号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,453		歩A・単C
T00002	*** T単 - 2号 *** 張コンクリート					
	18-8-20BB, t10cm, ほうき目仕上げ		m ²	3,379		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** 転落防止柵					
	H=1.10m、設置手間		m	1,145		歩A・単A
T00004	*** T単 - 4号 *** ブロック基礎					
	転落防止柵用、 300×H450		箇所	3,497		歩A・単A
T00005	*** T単 - 5号 *** 進入防止柵					
	H=1.50m、設置手間		m	2,136		歩A・単A
T00006	*** T単 - 6号 *** ブロック基礎					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	事業名 宍道湖西岸農地整備事業					
	工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)					
	工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)					
	進入防止柵用、 200×H450 *** T単 - 7号 ***		箇所	1,679		歩A・単A
T00007	コンクリート基礎					
	18-8-40BB、 700×H650 *** T単 - 8号 ***		箇所	34,870		歩A・単A
T00008	落棒受					
	18-8-40BB、 200×100×200 *** T単 - 9号 ***		箇所	665		歩A・単A
T00009	コンクリート基礎					
	デリネーター用、 300×H300、18-8-40BB *** T単 - 10号 ***		箇所	3,936		歩A・単A
T00010	畦畔復旧工					
	法面整形 *** T単 - 11号 ***		m	897		歩A・単A
T00011	畦畔復旧工					
	法面整形 *** T単 - 12号 ***		m	501		歩A・単A
T00012	既設管渠撤去(ポリエチレン管 200)					
	左岸側 *** T単 - 14号 ***		m	792		歩A・単A
T00014	既設管渠撤去(ポリエチレン管 200)					
	右岸側 *** T単 - 15号 ***		m	800		歩A・単A
T00015	既設取水管撤去					
	VU 100 *** T単 - 16号 ***		m	326		歩A・単A
T00016	水質調査					
	濁度、pH *** T単 - 19号 ***		回	1,643		歩A・単A
T00022	天端コンクリート					
	400×540、18-8-40BB *** T単 - 20号 ***		m	15,885		歩A・単A
T00027	汚濁防止フェンス工					
	設置撤去作業 *** T単 - 21号 ***		m	2,890		歩A・単A
T00028	油圧引抜工(鋼矢板)					
	型,6m以下 *** T単 - 22号 ***		枚	10,623		歩A・単A
T00033	汚濁防止フェンス工					
	撤去作業 *** T単 - 23号 ***		m	1,181		歩A・単A
T00024	車止め					
	SUS 42.7、門型差込式蓋付、基礎工、砕石基礎 *** T単 - 24号 ***		箇所	34,700		歩A・単A
T00026	量水標					
	SUS 平型 直目盛 *** C単 - 1号 ***		m	101,078		歩A・単A
C00001	コンクリート					
	300×H300 *** C単 - 2号 ***		式	3,664		歩A・単A
C00002	ポリエチレン管撤去					
	200		m	344		歩A・単A

事業名		六道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)				
工事別工事名		布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,664	8,046	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,584	16,646	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,046	805	
	合計				25,497	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,550	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	19,584	16,646	
	合計				16,646	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,665	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,664	8,046	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,584	16,646	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,046	805	
	合計				25,497	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,550	
*** S単 - 6号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハトガイ式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,910	4,190	
P34029	軽油 ハトガイ給油	5.700	L	147	838	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				28,692	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		574	
*** S単 - 7号 ***						

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)		

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,684	24,684	
	合計				24,684	算出数量 1.000 人
	単価				24,684	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
	合計				19,584	算出数量 1.000 人
	単価				19,584	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,684	24,684	
	合計				24,684	算出数量 1.000 人
	単価				24,684	

事業名		六道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)				
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	耐圧集排水材		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	耐圧集排水材 30×300、不織布巻、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96013	耐圧集排水材 30×300、不織布巻	1.000	m	3,320	3,320	
	合計				3,320	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,320	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	生石灰		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生石灰 土質安定処理用、フレコンバック、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96014	生石灰 土質安定処理用、フレコンバック	1.000	ton	25,000	25,000	
	合計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	転落防止柵		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	転落防止柵 H=1.10m、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96015	転落防止柵 H=1.10m	1.000	m	10,300	10,300	
	合計				10,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,300	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 300×450、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96016	基礎ブロック 300×450	1.000	個	2,770	2,770	
	合計				2,770	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,770	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	進入防止柵		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	進入防止柵 H=1.50m、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96017	進入防止柵 H=1.50m	1.000	m	20,400	20,400	

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)				
工事別工事名		布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				20,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,400	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 200×450,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96018	基礎ブロック 200×450	1.000	個	1,140	1,140	
	合計				1,140	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,140	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	1号門扉		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号門扉 W6.00m×H1.20m、両開、材工共,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96019	1号門扉 W6.00m×H1.20m、両開、材工共	1.000	組	972,800	972,800	
	合計				972,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				972,800	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	2号門扉		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2号門扉 W6.00m×H1.50m、両開、材工共,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96020	2号門扉 W6.00m×H1.50m、両開、材工共	1.000	組	1,165,200	1,165,200	
	合計				1,165,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,165,200	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	紙管型枠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	紙管型枠 150、4.0m/本,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96021	紙管型枠 150、4.0m/本	1.000	本	1,970	1,970	
	合計				1,970	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,970	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	溶接金網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 3.2×100×100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96004				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)				

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P96004	溶接金網 3.2×100×100	1.000	m ²	280	280	
	合計				280	算出数量 1.000 各単位
	単価				280	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	ポータブル濁度計 ポータブル濁度計		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P96039	ポータブル濁度計	1.000	供用日	423	423	
	合計				423	算出数量 1.000 各単位
	単価				423	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	コンパクトpHメーター コンパクトpHメーター		供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P96040	コンパクトpHメーター	1.000	供用月	45	45	
	合計				45	算出数量 1.000 各単位
	単価				45	
	*** S単 - 40号 ***					
S02123	産業廃棄物受入費 産業廃棄物受入費 廃プラスチック		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96026 廃プラスチック		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	7,500円		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P96026	産業廃棄物受入費 廃プラスチック	1.000	m ³	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単 - 41号 ***					
S02123	産業廃棄物減量税 産業廃棄物減量税 廃プラスチック		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96024 廃プラスチック		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0		週休:補正なし
P96024	産業廃棄物減量税 廃プラスチック	1.000	ton	909	909	
	合計				909	算出数量 1.000 各単位
	単価				909	
	*** S単 - 42号 ***					
S05041	水路用L形ブロック機械据付工		個		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名 宍道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)						
工事別工事名: 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000,1,900超え2,200以下,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ, ﾓﾙﾀﾙ以外, ﾓﾙﾀﾙ, 1.5, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個) 2)製品長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)据付調整材種別 8)敷モルタル幅(m) 9)長期割引単価区分(賃料機械)	91,600円 2,000 1,900超え2,200以下 ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ モルタル以外 0円 モルタル 1.5 なし				
P13101	水路用鉄筋コンクリート L 形ブロック 1,900超え2,200以下	21.000	個	91,600	1,923,600	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,684	24,684	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
R01003	普通作業員	3.000	人	19,584	58,752	
Y00005	接合費	21.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		2,030,700	40,614	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,600	56,600	
	合 計				2,127,914	算出数量 21.000 個
	単 価		個		101,329	
	*** S単 - 47号 ***					
S07035	高密度ﾌﾞﾘﾝﾌﾟ管機械布設 高密度ﾌﾞﾘﾝﾌﾟ管機械布設 高密度ﾌﾞﾘﾝﾌﾟ管,800mm,なし		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分 3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	0円 高密度ﾌﾞﾘﾝﾌﾟ管 800mm なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.140	人	24,684	28,140	
R01002	特殊作業員	2.850	人	23,664	67,442	
R01003	普通作業員	4.160	人	19,584	81,469	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)吊能力2.9t	2.900	日	11,000	31,900	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	61.000	L	147	8,967	
R01021	運転手(特殊)	2.180	人	23,256	50,698	
	合 計				268,616	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,686	
	*** S単 - 49号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 標準型,ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み用(穿孔含まない),片面反射 100以下,支柱 径 34,10本未満, -, なし,使用しない, -, 設置しない		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)設置区分 3)反射体区分 4)規格 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業 8)防塵型 9)使用面 10)さや管	標準型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み用(穿孔含まない) 片面反射 100以下 支柱径 34 10本未満 - なし 使用しない - 設置しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A06045	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ 穿孔無) 片面反射 100以下・支柱 34	1.150	本	4,616	5,308	
	合 計				5,308	算出数量 1.000 本

事業名 六道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		本		5,308	
	*** S単 - 50号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000	日 歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
F08015	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.370	日	16,800	23,016	
P34029	軽油 バックホウ給油	78.000	L	147	11,466	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合 計				57,738	算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²		69	
	*** S単 - 51号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000	m ² 歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)石礫、雑物除去	有				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01003	普通作業員	0.070	人	19,584	1,371	
M35062	農用トラクタ[乗用・柴・L型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バックホウ給油	0.800	L	147	118	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	19,890	1,193	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		1,987	278	
	合 計				3,636	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		36	
	*** S単 - 55号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000	箇所 歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.580	日	11,800	6,844	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	24,684	12,342	
R01002	特殊作業員	0.100	人	23,664	2,366	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,584	39,168	
P34029	軽油 バックホウ給油	33.000	L	147	4,851	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	23,256	11,628	
	合 計				77,199	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		77,199	
	*** S単 - 56号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000	m ² 歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,15.1,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名 六道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 15 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	139	139,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,584	56,794	
F08063	バックホウ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	18,200	60,242	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	147	50,715	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	23,256	67,442	
	合計				560,819	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		561	
	*** S単 - 57号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.320	人	19,584	6,267	
	合計				6,267	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		63	
	*** S単 - 58号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),0.0,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 8)冬期割増率(実数) 9)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.0 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合計				4,320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		4,320	
	*** S単 - 59号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),0.2,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 8)冬期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.2		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)				

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		3,570	714	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合計				5,034	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		5,034	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		311.3	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 現場制約あり - - - - - -				
	単価		m3		5,092	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		225.7	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)		

工事別工事名: 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		1,580	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		296.8	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,907	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 現場制約あり, -, -,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	単 価		m3		8,226	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0105	SP 押土 (ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 押土 (ルーズ) 土砂					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	1) 土質	土砂				
	単 価		m3		187.6	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, 1' 以内山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)				

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		607.4	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		358.9	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		1,712	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		524.5	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		391.7	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)				

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 74号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		695.2	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m ³		142.2	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,786	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,384	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)		

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,150	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,450	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		34,900	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,225	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)		

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ³		8,275	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	一般型枠 小型構造物	m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,453	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	30m2未満 計上する	m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		4,860	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 ハックル,路床,1m以下,0.0ton,-,なし	ハックル 路床	m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	ハックル 路床 1m以下 0.0ton - なし				
	単 価		m ²		1,140	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	120mm 1層施工	m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	120mm 1層施工 砕石 なし 再生クワツヤン RC-40				
	単 価		m ²		751	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 12mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)		

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	12mm 1層施工 砕石 なし 再生クワツヤラン RC-40				
	単 価		m ²		289.5	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 120mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	120mm 1層施工 砕石 なし 再生クワツヤラン RC-40				
	単 価		m ²		1,092	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物(2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,736	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト混合物(2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,825	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上り厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上り厚50mm以下 40mm				

事業名		六道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)				
工事別工事名		布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	アスファルト混合物 (2.35t/m3) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		2,591	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0846	SP 表層(歩道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(歩道部) 1.4m以上,40mm,ｱｽﾌﾟ混合物 (2.20t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし, 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	アスファルト混合物 (2.20t/m3) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		1,820	
	*** S単 - 97号 ***					
SA0846	SP 表層(歩道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上り厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌﾟ混合物 (2.20t/m3),ﾌﾞ ﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上り厚50mm以下 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	アスファルト混合物 (2.20t/m3) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		2,439	
	*** S単 - 98号 ***					
S01034	不整地運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)運搬距離	80m以下				
M27975	不整地運搬車[加-ﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油	140.000	L	147	20,580	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合 計				76,453	算出数量 242.000 m ³
	単 価		m ³		316	
	*** S単 - 99号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝｸﾞｸﾞ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 はね付け+まき出し 振動ｺﾝｸﾞｸﾞ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	1.110	人	19,584	21,738	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)				
工事別工事名		布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				26,944	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,694	
	*** S単 - 100号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,584	16,646	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				21,852	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,185	
	*** S単 - 101号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,584	13,317	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				18,523	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,852	
	*** S単 - 102号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料	砂・砂利・栗石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離区分	30~50m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 加-ラ型油圧ダンプ 4.0ton	1.570	供用日	10,200	16,014	
P34029	軽油 バトール給油	65.000	L	147	9,555	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				48,825	算出数量 71.100 m3
	単価		m3		687	
	*** S単 - 103号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分	30~50m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料	コンクリート二次製品		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.790	人	23,664	18,695	
R01003	普通作業員	1.300	人	19,584	25,459	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ジ式・ク-ン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 ハ-ト-ル給油	30.000	L	147	4,410	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				96,390	算出数量 41.900 ton
	単価		ton		2,300	
	*** S単 - 104号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 鋼管類 450未満,30~50m		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)運搬距離区分 2)材料	30~50m 鋼管類 450未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.780	人	23,664	18,458	
R01003	普通作業員	0.860	人	19,584	16,842	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ジ式・ク-ン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 ハ-ト-ル給油	30.000	L	147	4,410	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				87,536	算出数量 51.200 ton
	単価		ton		1,710	
	*** S単 - 105号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F05051 口径200mm 全揚程 10m 524円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F05051	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m	1.000	日	524	524	
	合計				524	算出数量 1.000 各単位
	単価				524	
	*** S単 - 106号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 定格容量100kva		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F02060 定格容量100kva 3,720円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F02060	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 定格容量100kva	1.000	日	3,720	3,720	
	合計				3,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,720	
	*** S単 - 107号 ***					
S02114	鋼矢板 鋼矢板 3型 [賃料]		t 供用日		1,000	歩A 当たり算出
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G01002 3型 [賃料] 1,530円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	1,530	1,530	

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)		

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,530	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,530	
	*** S単 - 108号 ***					
S02114	敷鉄板		㎡供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設賃料コード	G03041				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)仮設材規格	22*1524*6096 [賃料]				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)単価の入力	140円				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	㎡供用日	140	140	
	合計				140	算出数量 1.000 各単位
	単価				140	
	*** S単 - 109号 ***					
S02114	敷鉄板		㎡供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設賃料コード	G03041				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)仮設材規格	22*1524*6096 [賃料]				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)単価の入力	2,559円				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	㎡供用日	2,559	2,559	
	合計				2,559	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,559	
	*** S単 - 110号 ***					
S02114	敷鉄板		㎡供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設賃料コード	G03041				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)仮設材規格	22*1524*6096 [賃料]				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)単価の入力	166円				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	㎡供用日	166	166	
	合計				166	算出数量 1.000 各単位
	単価				166	
	*** S単 - 111号 ***					
S02114	敷鉄板		㎡供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設賃料コード	G03041				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)仮設材規格	22*1524*6096 [賃料]				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)単価の入力	2,045円				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	㎡供用日	2,045	2,045	
	合計				2,045	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,045	
	*** S単 - 112号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01012				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)労務単価算定区分	基(B)				

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)				
工事別工事名		布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	24,480	24,480	
	合計				24,480	算出数量 1.000 人
	単価				24,480	
	*** S単 - 113号 ***					
S02115	運転手 (特殊) 運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				23,256	算出数量 1.000 人
	単価				23,256	
	*** S単 - 114号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム B1000×H800 L=2000 浮上対策型 ウィンホール含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96036	大型フリューム B1000×H800 L=2000 浮上対策型 ウィンホール含む	1.000	個	78,600	78,600	
	合計				78,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				78,600	
	*** S単 - 115号 ***					
S02116	床排水金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	床排水金具 ステンレス製 塩ビ管差込用 VP管・VU管兼用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96045	床排水金具 ステンレス製 塩ビ管差込用 VP管・VU管兼用	1.000	個	10,700	10,700	
	合計				10,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,700	
	*** S単 - 116号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VUエルボ 90° 100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96043	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VUエルボ 90° 100	1.000	個	450	450	
	合計				450	算出数量 1.000 各単位
	単価				450	
	*** S単 - 117号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 六道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VUエルボ 22° 1/2 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96046	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VUエルボ 22° 1/2 100	1.000	個	1,390	1,390	
	合計				1,390	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,390	
	*** S単 - 118号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VUエルボ 11° 1/4 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96047	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VUエルボ 11° 1/4 100	1.000	個	1,390	1,390	
	合計				1,390	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,390	
	*** S単 - 119号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VPバンド 45° 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96044	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VPバンド 45° 100	1.000	個	21,200	21,200	
	合計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,200	
	*** S単 - 120号 ***					
S02116	プレキャスト基礎ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト基礎ブロック 700×600 連結プレート3組含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96067	プレキャスト基礎ブロック 700×600 連結プレート3組含む	1.000	個	67,360	67,360	
	合計				67,360	算出数量 1.000 各単位
	単価				67,360	
	*** S単 - 121号 ***					
S02116	生石灰		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生石灰 土質安定処理用 フレコンパック,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96069	生石灰 土質安定処理用 フレコンパック	1.000	ton	6,700	6,700	
	合計				6,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,700	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)				

工事別工事名: 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 122号 ***						
S02116	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 塵プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96029	産業廃棄物処分費 塵プラスチック	1.000	m3	13,000	13,000	
	合計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,000	
*** S単 - 123号 ***						
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H トロ-給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P34029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油 H トロ-給油	1.000	L	147	147	
	合計				147	算出数量 1.000 各単位
	単価				147	
*** S単 - 124号 ***						
S02116	歩掛調査費 (土砂等運搬)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査費 (土砂等運搬)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96054		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96054	歩掛調査費 (土砂等運搬)	1.000	式	83,100	83,100	
	合計				83,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				83,100	
*** S単 - 125号 ***						
S02116	歩掛調査費 (小規模土工_掘削、舗装版破砕積込)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査費 (小規模土工_掘削、舗装版破砕積込)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96055		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96055	歩掛調査費 (小規模土工_掘削、舗装版破砕積込)	1.000	式	104,700	104,700	
	合計				104,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				104,700	
*** S単 - 126号 ***						
S02116	歩掛調査費 (埋戻工)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査費 (埋戻工)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96056		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96056	歩掛調査費 (埋戻工)	1.000	式	130,000	130,000	
	合計				130,000	算出数量 1.000 各単位

事業名 六道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				130,000	
	*** S単 - 127号 ***					
S02116	歩掛調査費(コンクリート工)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査費(コンクリート工)					
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				
	2)地域資材単価コード(P)	P96057				
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96057	歩掛調査費(コンクリート工)	1.000	式	187,800	187,800	
	合 計				187,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				187,800	
	*** S単 - 128号 ***					
S02116	歩掛調査費(コンクリート舗装工)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査費(コンクリート舗装工)					
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				
	2)地域資材単価コード(P)	P96058				
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96058	歩掛調査費(コンクリート舗装工)	1.000	式	115,600	115,600	
	合 計				115,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				115,600	
	*** S単 - 129号 ***					
S02123	建設発生土受入費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入費 土砂					
	1)地域資材単価コード	P96070				
	2)資材規格	土砂				
	3)単価の入力	2,000円				
P96070	建設発生土受入費 土砂	1.000	m3	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単 - 130号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 コンクリート(鉄筋)					
	1)地域資材単価コード	P96030				
	2)資材規格	コンクリート(鉄筋)				
	3)単価の入力	0円				
P96030	産業廃棄物処分費 コンクリート(鉄筋)	1.000	m3	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単 - 131号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する					
	1)作業区分	有筋				
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)				
工事別工事名		布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,530	16,530	
	合計				16,530	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		16,530	
	*** S単 - 132号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	59,160	68,034	
	合計				172,064	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		172,064	
	*** S単 - 133号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-, 基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,648	4,648	
	合計				4,648	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,648	
	*** S単 - 134号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なう		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	1,723	1,723	

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)				
工事別工事名		布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,723	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		1,723	
	*** S単 - 135号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm)	100mm				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)形状区分	直管(両差し口)				週休:4週8休以上
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,010	4,904	
Y00004	雑材料費	0.020		4,904	98	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	24,684	1,975	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,584	3,329	
	合計				13,146	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,315	
	*** S単 - 136号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VP				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm)	100mm				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)形状区分	直管(両差し口)				週休:4週8休以上
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	5,030	12,273	
Y00004	雑材料費	0.020		12,273	245	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	24,684	1,975	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,584	3,329	
	合計				20,662	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,066	
	*** S単 - 137号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100,000	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 700mm, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管の単価(円/m)	0円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)管径区分(mm)	700mm				週休:4週8休以上
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.980	人	24,684	24,190	
R01002	特殊作業員	2.450	人	23,664	57,977	
R01003	普通作業員	3.560	人	19,584	69,719	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	2.460	日	11,000	27,060	
P34029	軽油	52.000	L	147	7,644	
R01021	運転手(特殊)	1.850	人	23,256	43,024	

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)				
工事別工事名		布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				229,614	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,296	
	*** S単 - 138号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B),10cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B) 10cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J02059	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下)	10.600	m ³	21,510	228,006	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	24,684	12,342	
R01002	特殊作業員	1.100	人	23,664	26,030	
R01003	普通作業員	2.100	人	19,584	41,126	
Y00004	雑品 2%	0.020		79,498	1,590	
	合計				309,094	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		3,091	
	*** S単 - 139号 ***					
S16002	油圧式杭圧入引抜機[インジ式エット・硬質地盤専用排3]		日		1,000	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機[インジ式エット・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M05446 運転1日当たり算出 0.0 1.00 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[インジ式エット・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	1.000	供用日	219,000	219,000	
	合計				219,000	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		219,000	
Y00001	単位					
	*** S単 - 140号 ***					
S16004	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] ラフレソクレーン(油圧伸縮ジブ型),60ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ラフレソクレーン(油圧伸縮ジブ型) 60ton吊り 8.0 1.00 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01091	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] 吊上能力60t吊	1.000	日	110,000	110,000	
	合計				110,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		110,000	
	*** S単 - 141号 ***					
S16004	ハック約[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ハック約[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] ハック約(加-ラ型),山0.8(平0.6),2.9t吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ハック約(加-ラ型) 山0.8(平0.6),2.9t吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 六道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)						
工事別工事名: 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	5.8		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.03				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08063	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.030	日	18,200	18,746	
P34029	軽油					
	バックホ給油	87.000	L	147	12,789	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	23,256	23,256	
	合計				54,791	算出数量 1.000 日
	単価		日		54,791	
	*** S単 - 142号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バックホ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応), あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工区分	製作・設置				
	2) 施工機械区分	バックホ				
	3) 採取土区分	購入土				
	4) 購入土材単価(m3当たり)	3,350.000				
	5) 購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7) 単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	24,684	24,684	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	23,664	23,664	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	19,584	19,584	
Y00004	諸雑費					
		0.040		67,932	2,717	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	36.000	枚	0	0	
J03208	購入土					
		36.000	m3	3,350	120,600	
F08063	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.390	日	18,200	25,298	
P34029	軽油					
	バックホ給油	104.000	L	147	15,288	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	23,256	23,256	
	合計				255,091	算出数量 36.000 袋
	単価		袋		7,086	
	*** S単 - 143号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工区分	撤去				
	2) 施工機械区分	バックホ				
	4) 購入土材単価(m3当たり)	3,350.000				
	5) 購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7) 単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	24,684	24,684	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	23,664	23,664	
F08063	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	18,200	22,932	
P34029	軽油					
	バックホ給油	78.000	L	147	11,466	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	23,256	23,256	
	合計				106,002	算出数量 144.000 袋
	単価		袋		736	

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)				
工事別工事名		布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 144号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,バ ック,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バ ック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	3,350.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,684	24,684	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
F08063	バ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.360	日	18,200	24,752	
P34029	軽油 バ トル給油	94.000	L	147	13,818	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				129,758	算出数量 86.000 袋
	単 価		袋		1,509	
	*** S単 - 145号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ック,0.3m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バ ック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,684	24,684	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
F08063	バ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	18,200	22,932	
P34029	軽油 バ トル給油	78.000	L	147	11,466	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				106,002	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		736	
	*** S単 - 146号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,17,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用回数	17		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	1.400	人	23,664	33,130	
R01003	普通作業員	1.400	人	19,584	27,418	
F08063	バ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.600	日	18,200	29,120	
P34029	軽油 バ トル給油	167.000	L	147	24,549	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	23,256	32,558	
	合計				146,775	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		147	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 147号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,82,1,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)供用日数	82				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)使用回数	1				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	759	759,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,584	56,794	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,200	60,242	
P34029	軽油 ハトル給油	345.000	L	147	50,715	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	23,256	67,442	
	合計				1,180,819	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,181	
	*** S単 - 148号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,309,1,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)供用日数	309				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)使用回数	1				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	1.400	人	23,664	33,130	
R01003	普通作業員	1.400	人	19,584	27,418	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.600	日	18,200	29,120	
P34029	軽油 ハトル給油	167.000	L	147	24,549	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	23,256	32,558	
	合計				146,775	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		147	
	*** S単 - 149号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,20,1,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)供用日数	20				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)使用回数	1				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	1.400	人	23,664	33,130	
R01003	普通作業員	1.400	人	19,584	27,418	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.600	日	18,200	29,120	
P34029	軽油 ハトル給油	167.000	L	147	24,549	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	23,256	32,558	
	合計				146,775	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		147	
	*** S単 - 150号 ***					

事業名		六道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)				
工事別工事名		布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,247.1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	247		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	1.400	人	23,664	33,130	
R01003	普通作業員	1.400	人	19,584	27,418	
F08063	バックホウ[加-ヲ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	1.600	日	18,200	29,120	
P34029	軽油	167.000	L	147	24,549	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	23,256	32,558	
	合計				146,775	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		147	
	*** S単 - 151号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1,000	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・型・型)引抜き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板(型・型・型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	引抜き		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	24,684	4,690	
R01002	特殊作業員	0.190	人	23,664	4,496	
R01012	とび工	0.390	人	24,480	9,547	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜き900kN	0.190	供用日	109,000	20,710	
P34029	軽油	17.000	L	147	2,499	
M04610	ラフレ-ソレ-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.280	供用日	35,100	9,828	
P34029	軽油	18.000	L	147	2,646	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	23,256	4,419	
	合計				58,835	算出数量 1,000 回
	単価		回		58,835	
	*** S単 - 152号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,100kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運搬距離(片道)	100kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46610	仮設材輸送運賃料金 100km以下 製品長12m以内	1.000	ton	5,900	5,900	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				7,400	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		7,400	
	*** S単 - 153号 ***					

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)		

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,064	
	*** S単 - 154号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		272.1	
	*** S単 - 155号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	7.5km以下				
	単 価		m3		1,326	
	*** S単 - 156号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3		993.9	
	*** S単 - 157号 ***					
SA0121	廃プラスチック運搬 SP 土砂等運搬 標準,クムシ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)		

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
)、無し、7.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 クムシル平積0.4m3または平積0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3		1,712	
	*** S単 - 158号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		241.7	
	*** S単 - 159号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		373.1	
	*** S単 - 160号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		842.5	
	*** S単 - 161号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルズ)、標準(10,000m3未満),無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し なし				
	単 価		m3		146.1	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)				

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 162号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下				
	単 価		m3		890.1	
	*** S単 - 163号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下				
	単 価		m3		3,363	
	*** S単 - 164号 ***					
SA0263	SP 平ブロック張 SP 平ブロック張 150kg/個以上,平ブロック各種,有り,1.0m3を超え3.0m3以下,無し,有り,有り,5.0個以下,なし,再生砕石 RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)ブロックの質量 2)平ブロック規格 3)裏込材の有無 4)裏込材10m2当り使用量 5)遮水シートの有無 6)吸出し防止材の有無 7)連結金具の有無 8)連結金具10m2当り使用量 9)長期割引単価区分 10)裏込材の規格	150kg/個以上 平ブロック各種 有り 1.0m3を超え3.0m3以下 無し 有り 有り 5.0個以下 なし 再生砕石 RC-40				
P96037	平ブロック 1000×1000×120		m ²			材変
P96038	吸出し防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m		m ²			材変
	単 価		m ²		15,390	
	*** S単 - 165号 ***					
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	プレキャスト基礎ブロック設置 なし				
	単 価		m		4,715	
	*** S単 - 166号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)		

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		176	
	*** S単 - 167号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,585	
	*** S単 - 168号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m ³		34,900	
	*** S単 - 169号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m ³		29,010	
	*** S単 - 170号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)				

工事別工事名: 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,630	
	*** S単 - 171号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,無し、-,、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		31,110	
	*** S単 - 172号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設、計上する、-,一般養生、-,、-,、あり、18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,650	
	*** S単 - 173号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小型構造物、ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設、計上する、-,一般養生、-,、-,、なし、18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,160	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)

工事別工事名: 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 174号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハックル(レン機能付)打設、計上する、一般養生、 、なし、18-8-40(普通) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分					無筋・鉄筋構造物 ハックル(レン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-40(普通) W/C65%
	単 価		m3		36,480	
	*** S単 - 175号 ***					
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 ハックル、路床、1m以下、0.0ton、なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分					ハックル 路床 1m以下 0.0ton - なし
	単 価		m ²		1,140	
	*** S単 - 176号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、振動コバク()		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締め区分					砂・砂質土 盛土 まき出し 振動コバク()
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,584	13,317	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合 計				18,523	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,852	
	*** S単 - 177号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					R01003 基(B)
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
	合 計				19,584	算出数量 1,000 人
	単 価				19,584	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)				

工事別工事名: 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 178号 ***					
S02116	防護蓋		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防護蓋 鑄鉄製、 200、 T-25、 ロック式、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96061	防護蓋 鑄鉄製、 200、 T-25、 ロック式	1.000	箇所	31,900	31,900	
	合計				31,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,900	
	*** S単 - 179号 ***					
S02116	落水口		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	落水口 B型 750、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96066	落水口 B型 750	1.000	個	14,200	14,200	
	合計				14,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,200	
	*** S単 - 180号 ***					
S02116	板材 (杉特 1 等)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	板材 (杉特 1 等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96068	板材 (杉特 1 等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm	1.000	m3	58,000	58,000	
	合計				58,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,000	
	*** S単 - 181号 ***					
S02116	堰板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	堰板 杉板 (防腐剤処理)105mm×600mm×2,200mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96062	堰板 杉板 (防腐剤処理)105mm×600mm×2,200mm	1.000	枚	102,000	102,000	
	合計				102,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				102,000	
	*** S単 - 182号 ***					
S02116	量水標		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	量水標 SUS 平型 直目盛、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96063	量水標 SUS 平型 直目盛	1.000	枚	60,625	60,625	
	合計				60,625	算出数量 1.000 各単位

事業名 六道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				60,625	
	*** S単 - 183号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費 積み込み・取卸し					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P46402				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単 - 184号 ***					
S02116	セメント系固化材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	セメント系固化材 特殊土用、フレコン、単位使用量166.8kg/m3					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96060				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P96060	セメント系固化材 特殊土用、フレコン、単位使用量166.8kg/m3	1.000	ton	21,750	21,750	
	合 計				21,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,750	
	*** S単 - 185号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96065				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
P96065	六価クロム溶出試験	1.000	検体	7,300	7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,300	
	*** S単 - 186号 ***					
S02300	現場内小運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	現場内小運搬					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	単 価		ton		874	
	*** S単 - 187号 ***					
S02703	【法面工(植生補工)】		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工(植生補工)】 植生シート工、肥料袋無・人工張芝付(一重補標準)、250m2未満、-					
	1)施工区分 2)補区分 3)施工規模 4)時間的制約	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重補標準) 250m2未満 -				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
A09142	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重補標準)	1.350	m ²	936	1,264	
	合 計				1,264	算出数量 1.000 m ²

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		1,264	
	*** S単 - 188号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,0以上-6未満,発動発電機,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)運転日数	1				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水方法	作業時排水				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)排水量(m ³ /h)	0以上-6未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.100	日	857	943	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	10.000	L	158	1,580	
R01002	特殊作業員	0.140	人	23,664	3,313	
Y00004	諸雑費	0.100		5,836	584	
	合 計				6,420	算出数量 1.000 箇所
	単 価				6,420	
	*** S単 - 189号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)ポンプ規格	口径 50mm				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.300	人	24,684	7,405	
R01003	普通作業員	0.500	人	19,584	9,792	
	合 計				17,197	算出数量 1.000 箇所
	単 価				17,197	
	*** S単 - 190号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,0.2km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土砂等発生現場	小規模				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)積込機種・規格	ハ ック山積0.28m ³ (平積0.2m ³)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.2km以下				
	単 価		m ³		694.2	
	*** S単 - 191号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,2.0km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土砂等発生現場	標準				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)積込機種・規格	ハ ック山積0.8m ³ (平積0.6m ³)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.0km以下				

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)		

工事別工事名: 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		607.4	
	*** S単 - 192号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		414.1	
	*** S単 - 193号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,137	
	*** S単 - 194号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バ ック(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バ ック(レン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,950	
	*** S単 - 195号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,174	

事業名 六道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 196号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,584	13,317	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				18,523	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,852	
*** S単 - 197号 ***						
S02116	水道管用塩ビ管		本		1.000	歩A 当たり算出
	水道管用塩ビ管 HIVP 20 L=4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96150	水道管用塩ビ管 HIVP 20 L=4.0m	1.000	本	845	845	算出数量 1.000 各単位
	合計				845	
	単価				845	
*** S単 - 198号 ***						
S02116	水道管用塩ビ管 エルボ45° 20		個		1.000	歩A 当たり算出
	水道管用塩ビ管 エルボ45° 20 HIVP 20mm エルボ45°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96151	水道管用塩ビ管 エルボ45° 20 HIVP 20mm エルボ45°	1.000	個	83	83	算出数量 1.000 各単位
	合計				83	
	単価				83	
*** S単 - 199号 ***						
S02116	水道管用塩ビ管 ソケット 20		個		1.000	歩A 当たり算出
	水道管用塩ビ管 ソケット 20 HIPV 20 ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96064	水道管用塩ビ管 ソケット 20 HIPV 20 ソケット	1.000	個	46	46	算出数量 1.000 各単位
	合計				46	
	単価				46	
*** S単 - 200号 ***						
S02116	会所樹		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	会所樹 300×300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名 六道湖西岸農地整備事業
 工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96118	会所樹 300×300	1.000	箇所	17,574	17,574	
	合計				17,574	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,574	
	*** S単 - 201号 ***					
S02116	鋼製グレーチング(ますぶた)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング(ますぶた) 落し込み鎖付き(正方形ます用)300×300 T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96071	鋼製グレーチング(ますぶた) 落し込み鎖付き(正方形ます用)300×300 T-25	1.000	組	13,400	13,400	
	合計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,400	
	*** S単 - 202号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ45° 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96156		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96156	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ45° 100	1.000	個	1,630	1,630	
	合計				1,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,630	
	*** S単 - 203号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ90° 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96157		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96157	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ90° 100	1.000	個	1,660	1,660	
	合計				1,660	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,660	
	*** S単 - 204号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ90° 125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96158		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96158	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ90° 125	1.000	個	3,240	3,240	
	合計				3,240	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,240	
	*** S単 - 205号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ90° 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 六道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96159		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96159	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ90° 150	1.000	個	5,415	5,415	
	合計				5,415	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,415	
	*** S単 - 206号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ベンド45° 100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96160		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96160	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ベンド45° 100	1.000	個	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,000	
	*** S単 - 207号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS チーズ 125,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96161		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96161	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS チーズ 125	1.000	個	4,590	4,590	
	合計				4,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,590	
	*** S単 - 208号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D10 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18245	異形棒鋼 SD295 D10	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	59,160	68,034	
	合計				171,034	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		171,034	
	*** S単 - 209号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コン パクタ,区分 ,なし,なし		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)パクタの規格 4)締め機械	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.80m3(平積0.60m3) 振動コンパクタ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)		

工事別工事名: 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 締固め区分					区分
	6) 単価0円区分 (基礎材)					なし
	7) 長期割引単価区分 (資材機械)					なし
J03201	山砂 クッション用 (SP、SP-G、SGP)	13.200	m3	4,000	52,800	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	24,684	6,171	
R01003	普通作業員	0.920	人	19,584	18,017	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,733	568	
F08015	バックホウ [加圧型・超低・排対型 (～2014)] 山積0.80m3 (平積0.60m3)	0.080	日	17,200	1,376	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	23,256	1,163	
	合計				85,450	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		8,545	
	*** S単 - 210号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 20mm, 直管 (両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 制約作業時間: 0.0
	1) 管種区分	VP				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	2) 管径区分 (mm)	20mm				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	3) 形状区分	直管 (両差し口)				
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径20 長4.0m	2.440	本	702	1,713	
Y00004	雑材料費	0.020		1,713	34	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	24,684	1,728	
R01002	特殊作業員	0.110	人	23,664	2,603	
R01003	普通作業員	0.150	人	19,584	2,938	
	合計				9,016	算出数量 10.000 m
	単価		m		902	
	*** S単 - 211号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 制約作業時間: 0.0
	1) 管種区分	VP				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	2) 管径区分 (mm)	100mm				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	3) 形状区分	片受直管スリーブ付				
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05052	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	7,280	17,763	
Y00004	雑材料費	0.020		17,763	355	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	24,684	1,975	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,584	3,329	
	合計				26,262	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,626	
	*** S単 - 212号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)		

工事別工事名: 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 125mm, 片受直管型-フ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VP		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	125mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	片受直管型-フ付		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05053	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片型-フ一般管VP 径125 長4.0m	2.440	本	9,470	23,107	
Y00004	雑材料費					
		0.020		23,107	462	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	24,684	2,222	
R01002	特殊作業員	0.130	人	23,664	3,076	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,584	3,721	
	合計				32,588	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,259	
	*** S単 - 213号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管型-フ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VU		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	125mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	片受直管型-フ付		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05062	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片型-フ薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	5,860	14,298	
Y00004	雑材料費					
		0.020		14,298	286	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	24,684	2,222	
R01002	特殊作業員	0.130	人	23,664	3,076	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,584	3,721	
	合計				23,603	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,360	
	*** S単 - 214号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 片受直管型-フ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VP		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	150mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	片受直管型-フ付		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片型-フ一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費					
		0.020		34,892	698	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	24,684	2,222	
R01002	特殊作業員	0.130	人	23,664	3,076	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,584	3,721	
	合計				44,609	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,461	
	*** S単 - 215号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ポリレンコ入			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)				

工事別工事名: 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業種別 3)規格 4)その他の埋設標識シート1.0m当り単価 5)地中埋設標1.0個当り単価 6)その他の埋設シート又は埋設標の規格	埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍幅 リフレクタ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクタ	2.000	巻	9,400	18,800	
R01013	電工	0.400	人	23,664	9,466	
	合計				28,266	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		283	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単 - 216号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		226	
	*** S単 - 217号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単価		m3		1,908	
	*** S単 - 218号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,0.2km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下				
	単価		m3		694.8	
	*** S単 - 219号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,0.3km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)		

工事別工事名: 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3		359.3	
	*** S単 - 220号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		143.7	
	*** S単 - 221号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャーラン RC-40 40 - 0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40 - 0mm				
	単 価		m ²		1,387	
	*** S単 - 222号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25(2 0)(高炉B) W/C60%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		39,030	
	*** S単 - 223号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,453	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P46402	積卸し費 積込み・取卸し		ton	1,500		
P96004	溶接金網 3.2×100×100		m ²	280		
P96013	耐圧集排水材 30×300、不織布巻		m	3,320		
P96014	生石灰 土質安定処理用、フレコンバック		ton	25,000		
P96015	転落防止柵 H=1.10m		m	10,300		
P96016	基礎ブロック 300×450		個	2,770		
P96017	進入防止柵 H=1.50m		m	20,400		
P96018	基礎ブロック 200×450		個	1,140		
P96019	1号門扉 W6.00m×H1.20m、両開、材工共		組	972,800		
P96020	2号門扉 W6.00m×H1.50m、両開、材工共		組	1,165,200		
P96021	紙管型枠 150、4.0m/本		本	1,970		
P96022	紙管型枠 50、4.0m/本		本	510		
P96024	産業廃棄物減量税 廃プラスチック		ton	909		
P96026	産業廃棄物受入費 廃プラスチック		m ³	7,500		
P96029	産業廃棄物処分費 廃プラスチック		m ³	13,000		
P96030	産業廃棄物処分費 コンクリート(鉄筋)		m ³	1,000		
P96034	汚濁水拡散防止フェンス資材(基本料金) 連続70ト 300、1×20、1000~2000		枚	125,500		
P96035	汚濁水拡散防止フェンス資材(日加算額) 連続70ト 300、1×20、1000~2000		日	1,960		
P96036	大型フリーム B1000×H800 L=2000 浮上対策型 ウィンホール含む		個	78,600		
P96037	平ブロック 1000×1000×120		m ²	10,400		
P96038	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m		m ²	590		
P96039	ポータブル濁度計		供用日	423		
P96040	コンパクトpHメーター		供用月	45		
P96043	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VUエルボ 90° 100		個	450		
P96044	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VPベンド 45° 100		個	21,200		
P96045	床排水金具 ステンレス製 塩ビ管差込用 VP管・VU管兼用		個	10,700		
P96046	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VUエルボ 22° 1/2 100		個	1,390		
P96047	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VUエルボ 11° 1/4 100		個	1,390		
P96054	歩掛調査費(土砂等運搬)		式	83,100		
P96055	歩掛調査費(小規模土工掘削、舗装版破砕積込)		式	104,700		
P96056	歩掛調査費(埋戻工)		式	130,000		
P96057	歩掛調査費(コンクリート工)		式	187,800		
P96058	歩掛調査費(コンクリート舗装工)		式	115,600		
P96059	車止め 門型、取外式、42.7×700×650、SUS		個	31,000		
P96060	セメント系固化材 特殊土用、フレコン、単位使用量166.8kg/m ³		ton	21,750		
P96061	防護蓋 铸铁製、200、T-25、ロック式		箇所	31,900		
P96062	堰板 杉板(防腐剤処理)105mm×600mm×2,200mm		枚	102,000		
P96063	量水標 SUS 平型 直目盛		枚	60,625		
P96065	六価クロム溶出試験		検体	7,300		
P96066	落水口 B型 750		個	14,200		
P96067	プレキャスト基礎ブロック 700×600 連結プレート3組含む		個	67,360		
P96068	板材(杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm		m ³	58,000		
P96069	生石灰 土質安定処理用 フレコンバック		ton	6,700		

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)				

工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単 - 2号 ***						
T00002	張コンクリート		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	18-8-20BB、t10cm、ほうき目仕上げ					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、-、18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.000	m ³	30,450	30,450	S単 83号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	0.790	m ²	4,225	3,338	S単 85号 算出数量 10.000 m ²
	合計				33,788	
	単価		m ²		3,379	
*** T単 - 3号 ***						
T00003	転落防止柵		m		20,000	歩A 当たり算出
	H=1.10m、設置手間					
S02115	土木一般世話役	0.220	人	24,684	5,430	S単 7号
S02115	普通作業員	0.880	人	19,584	17,234	S単 8号
Y00004	雑品	0.010		22,664	227	算出数量 20.000 m
	合計				22,891	
	単価		m		1,145	
*** T単 - 4号 ***						
T00004	ブロック基礎		箇所		10,000	歩A 当たり算出
	転落防止柵用、300×H450					
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-、-	1.300	m ³	1,907	2,479	S単 65号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.900	m ²	391.7	353	S単 73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、タンパ()	1.000	m ³	2,550	2,550	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準以外)	1.100	m ³	1,580	1,738	S単 63号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バツ約山積0.45m ³ (平積0.35m ³)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.5km 以下	0.200	m ³	607.4	121	S単 68号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理、-、-、なし	0.200	m ³	142.2	28	S単 75号
S02116	基礎ブロック 300×450、	10.000	個	2,770	27,700	S単 16号 算出数量 10.000 箇所
	合計				34,969	
	単価		箇所		3,497	
*** T単 - 5号 ***						
T00005	進入防止柵		m		20,000	歩A 当たり算出
	H=1.50m、設置手間					
S02115	土木一般世話役	0.420	人	24,684	10,367	S単 7号
S02115	普通作業員	1.630	人	19,584	31,922	S単 8号
Y00004	雑品	0.010		42,289	423	算出数量 20.000 m
	合計				42,712	
	単価		m		2,136	
*** T単 - 6号 ***						
T00006	ブロック基礎		箇所		10,000	歩A 当たり算出

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	進入防止柵用、 200×H450 SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-、-	0.920	m3	1,907	1,754	S単 65号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.400	m ²	391.7	157	S単 73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、タンバ()	0.800	m3	2,550	2,040	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準以外)	0.900	m3	1,580	1,422	S単 63号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハッパ山積0.45m3(平積0.35m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.5km以下	0.020	m3	607.4	12	S単 68号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理、-、-、なし	0.020	m3	142.2	3	S単 75号
S02116	基礎ブロック 200×450、	10.000	個	1,140	11,400	S単 18号
	合計				16,788	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		1,679	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00007	コンクリート基礎		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	18-8-40BB、 700×H650 SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-、-	15.500	m3	1,907	29,559	S単 65号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	8.100	m ²	391.7	3,173	S単 73号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	8.100	m ³	1,384	11,210	S単 80号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、-、18-8-40(高炉B) W/C65%	3.200	m3	34,900	111,680	S単 84号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	18.200	m ²	7,453	135,645	S単 87号
S02116	紙管型枠 150、4.0m/本、	1.600	本	1,970	3,152	S単 21号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、タンバ()	12.300	m3	2,550	31,365	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準以外)	13.600	m3	1,580	21,488	S単 63号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハッパ山積0.45m3(平積0.35m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.5km以下	1.900	m3	607.4	1,154	S単 68号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理、-、-、なし	1.900	m3	142.2	270	S単 75号
	合計				348,696	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		34,870	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00008	落棒受		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	18-8-40BB、 200×100×200 SP 基面整正 基面整正	2.000	m ²	391.7	783	S単 73号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、-、18-8-40(高炉B) W/C65%	0.040	m3	34,900	1,396	S単 84号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	0.600	m ²	7,453	4,472	S単 87号
	合計				6,651	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		665	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00009	コンクリート基礎		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	デリネーター用、 300×H300、18-8-40BB					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
事業名 六道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.460	m3	1,907	877	S単 65号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.900	m ²	391.7	353	S単 73号
C00001	コンクリート 300×H300	10.000	式	3,664	36,640	C単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()	0.330	m3	2,550	842	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	0.360	m3	1,580	569	S単 63号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	0.100	m3	607.4	61	S単 68号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	0.100	m3	142.2	14	S単 75号
	合計				39,356	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		3,936	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00010	畦畔復旧工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	12.900	m ²	695.2	8,968	S単 74号
	合計				8,968	算出数量 10.000 m
	単価		m		897	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00011	畦畔復旧工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	7.200	m ²	695.2	5,005	S単 74号
	合計				5,005	算出数量 10.000 m
	単価		m		501	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00012	既設管渠撤去(ポリエチレン管 200)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	左岸側					
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,	0.500	m3	8,226	4,113	S単 66号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.500	m3	225.7	113	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	0.500	m3	358.9	179	S単 69号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	0.500	m3	142.2	71	S単 75号
C00002	ポリエチレン管撤去 200	10.000	m	344	3,440	C単 2号
	合計				7,916	算出数量 10.000 m
	単価		m		792	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00014	既設管渠撤去(ポリエチレン管 200)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	右岸側					
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,	0.500	m3	8,226	4,113	S単 66号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.500	m3	225.7	113	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	0.500	m3	524.5	262	S単 71号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
SA0161	SP 整地 残土受け地での処理, -, -, なし	0.500	m ³	142.2	71	S単 75号
C00002	ポリエチレン管撤去 200	10.000	m	344	3,440	C単 2号 算出数量 10.000 m
	合計				7,999	
	単価		m		800	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00015	既設取水管撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	VU 100					
S02115	土木一般世話役	0.320	人	24,684	7,899	S単 7号
S02115	特殊作業員	0.480	人	23,664	11,359	S単 9号
S02115	普通作業員	0.680	人	19,584	13,317	S単 8号
	合計				32,575	算出数量 100.000 m
	単価		m		326	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00016	水質調査		回		1.000	歩A 当たり算出
	濁度、pH					
S02115	普通作業員	0.060	人	19,584	1,175	S単 8号
S02116	ポータブル濁度計	1.000	供用日	423	423	S単 37号
S02116	コンパクトpHメーター	1.000	供用月	45	45	S単 38号
	合計				1,643	算出数量 1.000 回
	単価		回		1,643	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00022	天端コンクリート		m		10.000	歩A 当たり算出
	400 x 540、18-8-40BB					
SA0151	SP 基面整正	4.900	m ²	391.7	1,919	S単 73号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	3.140	m ³	37,160	116,682	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.400	m ²	7,453	40,246	S単 87号
	合計				158,847	算出数量 10.000 m
	単価		m		15,885	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00027	汚濁防止フェンス工		m		100.000	歩A 当たり算出
	設置撤去作業					
S02115	土木一般世話役	2.200	人	24,684	54,305	S単 7号
S02115	普通作業員	5.400	人	19,584	105,754	S単 8号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ型),山0.8(平0.6),2.9t吊り,なし	2.200	日	54,791	120,540	S単 141号
Y00004	雑品	0.030		280,599	8,418	
	合計				289,017	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,890	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木) (第2回変更)						
工事別工事名:布崎排水機場構内整備(その2)工事(土木)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00028	油圧引抜工(鋼矢板)		枚		10,000	歩A 当たり算出
	型,6m以下					
S02115	土木一般世話役	0.170	人	24,684	4,196	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.170	人	23,664	4,023	S単 10号
S02115	とび工	0.340	人	24,480	8,323	S単 112号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.250	日	219,000	54,750	S単 139号
S02116	軽油 ハトル給油,	0.250	L	147	37	S単 123号
S16004	ラフレ-ン-クレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒音・排対型(~2次)] ラフレ-ン-クレーン(油圧伸縮ジブ型),60ton吊り,なし	0.250	日	110,000	27,500	S単 140号
S02116	軽油 ハトル給油,	22,000	L	147	3,234	S単 123号
S02115	運転手(特殊)	0.170	人	23,256	3,954	S単 113号
Y00004	雑品	0.002		106,017	212	
	合計				106,229	算出数量 10,000 枚
	単価		枚		10,623	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00033	汚濁防止フェンス工		m		100,000	歩A 当たり算出
	撤去作業					
S02115	土木一般世話役	0.900	人	24,684	22,216	S単 7号
S02115	普通作業員	2.200	人	19,584	43,085	S単 8号
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2014)] バックホウ(加圧型),山0.8(平0.6),2.9t吊り,なし	0.900	日	54,791	49,312	S単 141号
Y00004	雑品	0.030		114,613	3,438	
	合計				118,051	算出数量 100,000 m
	単価		m		1,181	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00024	車止め		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	SUS 42.7、門型差込式蓋付、基礎工、砕石基礎					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.160	m3	1,907	305	S単 65号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.110	m3	225.7	25	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()	0.100	m3	2,550	255	S単 3号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.030	m3	34,900	1,047	S単 84号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.250	m ²	7,453	1,863	S単 87号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.180	m ²	1,137	205	S単 193号
P96059	車止め 門型、取外式、 42.7×700×650、SUS	1.000	個	31,000	31,000	
	合計				34,700	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		34,700	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00026	量水標		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築工事)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(36,680,000)	
			35,930,000	
工事価格 (建築)			(36,680,000)	
			35,930,000	
・工事原価			(31,975,129)	
			31,302,310	
工事原価 (建築)			(28,720,422)	
			27,966,382	
工事原価 (電気)			(3,254,707)	
			3,335,928	
工事原価 (機械)			(0)	
			0	
・純工事費			(25,082,519)	
			24,469,218	
純工事費 (建築)			(23,274,248)	
			22,606,404	
純工事費 (電気)			(1,808,271)	
			1,862,814	
純工事費 (機械)			(0)	
			0	
・・・直接工事費			(23,671,732)	
			23,079,688	
・・・直接工事費 (建築)	1.000	式	(22,025,407)	
			21,382,471	
・・・直接工事費 (電気)	1.000	式	(1,646,325)	
			1,697,217	
・・・直接工事費 (機械)	1.000	式	(0)	
			0	
・・・共通仮設費			(1,410,787)	
			1,389,530	
・・・準備費 ~ その他 (建築)			(22,025,407 × (6.30/100 × (1.0 × 0.900)))	
			(1,248,841)	
・・・準備費 ~ その他 (電気)			(21,382,471 × (6.36/100 × (1.0 × 0.900)))	
			(1,223,933)	
・・・準備費 ~ その他 (機械)			(1,646,325 × (11.09/100 × (1.0 × 0.887)))	
			(161,946)	
・・・準備費 ~ その他 (機械)			(1,697,217 × (11.00/100 × (1.0 × 0.887)))	
			(165,597)	
・・・準備費	1.000	式	(0)	
			0	
・・・仮設建物費	1.000	式	(0)	
			0	
・・・工事施設費	1.000	式	(0)	
			0	
・・・環境安全費	1.000	式	(0)	
			0	
・・・動力用水光熱費	1.000	式	(0)	
			0	
・・・屋外整理清掃費	1.000	式	(0)	
			0	
・・・機械器具等	1.000	式	(0)	
			0	
・・・その他	1.000	式	(0)	
			0	
・現場管理費			(6,892,610)	
			6,833,092	
・・・現場管理費 (建築)			(23,274,248 × 23.40/100)	
			(5,446,174)	
・・・現場管理費 (電気)			(22,606,404 × 23.71/100)	
			(5,359,978)	
・・・現場管理費 (機械)			(1,808,271 × 79.99/100)	
			(1,446,436)	
・・・現場管理費 (機械)			(1,862,814 × 79.08/100)	
			(1,473,114)	
・工事の一時中止に伴う増加費用	1.000	式	(0)	
			0	
・一般管理費等			(4,707,182)	
			4,617,803	
・一般管理費等			(31,975,129 × (14.68/100 × 1.00) + 13,233)	
			(4,707,182)	
			(31,302,310 × (14.71/100 × 1.00) + 13,233)	
			(4,617,803)	工事価格が有効桁上位4桁になるよう調整
・一括計上			(0)	
			19,091	
支給材			(0)	
			0	
処分費 (率対象外)			(0)	
			0	
法定福利費概算額 (工事価格の内数)			(36,680,000 × 5.00/100)	
			(1,834,000)	
			(35,930,000 × 5.00/100)	
			(1,797,000)	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(23,671,000)	
・建築工事				23,079,000	
・直接仮設工	1.000	式		(22,025,000)	
				21,382,000	
	1.000	式		()	
				1,821,000	
000001 遣方	()		()	()	歩A・単A
	68.800	m ²	634	43,619	B単 1号
000002 墨出し	()		()	()	歩A・単A
	64.000	m ²	778	49,792	B単 2号
000003 養生・整理清掃後片付け	()		()	()	歩A・単A
	64.000	m ²	1,844	118,016	B単 3号
000004 地足場	()		()	()	歩A・単A
	68.800	m ²	1,406	96,733	B単 4号
000005 外部足場	()		()	()	歩A・単A
枠組本足場(手摺先行)600枠	246.000	m ²	1,705	419,430	B単 5号
000006 内部躯体足場	()		()	()	歩A・単A
枠組足場(手摺先行)900枠	64.000	m ²	6,230	398,720	B単 6号
000007 内部仕上足場	()		()	()	歩A・単A
枠組足場(手摺先行)900枠	64.000	m ²	4,685	299,840	B単 7号
000008 災害防止	()		()	()	歩A・単A
	246.000	m ²	896	220,416	B単 8号
000009 地足場運搬	()		()	()	歩A・単A
	69.000	m ²	209	14,421	B単 9号
000010 枠組本足場運搬	()		()	()	歩A・単A
	246.000	m ²	256	62,976	B単 10号
000011 内部躯体足場運搬	()		()	()	歩A・単A
	64.000	m ²	762	48,768	B単 11号
000012 内部仕上足場運搬	()		()	()	歩A・単A
	64.000	m ²	762	48,768	B単 12号
合 計				()	
				1,821,499	
・・土工				()	
	1.000	式		388,000	
000013 根切り	()		()	()	歩A・単A
つば、布堀、深さ2.5m程度	45.800	m ³	641	29,358	B単 13号
000014 すきとり	()		()	()	歩A・単A
	3.400	m ³	379	1,289	B単 14号
000015 土砂運搬	()		()	()	歩A・単A
DT10t、BHO.8積込、DIDなし	49.200	m ³	394	19,385	B単 15号
000016 土砂整地	()		()	()	歩A・単A
	49.200	m ³	379	18,647	B単 16号
000017 床付け	()		()	()	歩A・単A
	24.600	m ²	293	7,208	B単 17号
000018 埋戻し	()		()	()	歩A・単A
流用土	27.500	m ³	924	25,410	B単 18号
000019 機械運搬費	()		()	()	歩A・単A
バックホウ	4.000	往復	71,710	286,840	B単 19号
合 計				()	
				388,137	
・・地業				()	
	1.000	式		46,000	
000020 砂利地業	()		()	()	歩A・単A
地中梁下、RC-40、t=6cm	0.900	m ³	8,620	7,758	B単 20号
000021 砂敷き	()		()	()	歩A・単A
土間下、砂、t=3cm	1.700	m ³	12,305	20,919	B単 21号
000022 土間下防湿フィルム敷き	()		()	()	歩A・単A
ビニールフィルム t=0.15mm	62.500	m ²	285	17,813	B単 22号
合 計				()	
				46,490	
・・地業				()	
地盤改良工事	1.000	式		2,746,000	
000023 機器輸送費	()		()	()	歩A・単A
	1.000	式	390,000	390,000	B単 23号
000024 組立解体費	()		()	()	歩A・単A
改良機、プラント	1.000	式	210,000	210,000	B単 24号
000025 柱状改良工	()		()	()	歩A・単A
700mm×L5.00m、Fc=900kN/m ²	8.000	本	50,000	400,000	B単 25号
000026 柱状改良工	()		()	()	歩A・単A
600mm×L5.00m、Fc=900kN/m ²	12.000	本	45,000	540,000	B単 26号
000027 セメント系固化工材	()		()	()	歩A・単A
一般軟弱土用、フレコン、単位使用量300kg/m ³	10.000	ton	30,000	300,000	B単 27号
000028 バックホウ運転	()		()	()	歩A・単A
0.25m ³ 級、杭頭処理、場内整地	3.000	日	110,000	330,000	B単 28号
000029 六価クロム溶出試験	()		()	()	歩A・単A
	2.000	検体	20,000	40,000	B単 29号
000030 配合試験	()		()	()	歩A・単A
貧配合、目安配合、富配合	1.000	回	100,000	100,000	B単 30号
000031 品質管理	()		()	()	歩A・単A
改良体深度コア	3.000	箇所	30,000	90,000	B単 31号
未固化土採取、一軸圧縮試験、3コア/1箇所					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000032 品質管理 改良体深度コア 未固化土採取、一軸圧縮試験、3コア/1箇所	(") 1.000	(") 箇所	(") 30,000	(") 30,000	歩A・単A B単 32号
000033 専従技術員	(") 3.000	(") 人	(") 45,000	(") 135,000	歩A・単A B単 33号
000034 下請経費等 小器材損耗費、法定福利費等含む	(") 1.000	(") 式	(") 181,200	(") 181,200	歩A・単A B単 34号
合 計				(") 2,746,200	
・ ・ コンクリート				(") 953,000	
000035 捨てコンクリート 24-15-20	(") 2.000	(") m3	(") 25,159	(") 50,318	歩A・単A B単 35号
000036 基礎コンクリート	(") 16.600	(") m3	(") 24,513	(") 406,916	歩A・単A B単 36号
000037 土間コンクリート 27-15-20	(") 10.300	(") m3	(") 24,669	(") 254,091	歩A・単A B単 37号
000038 ポンプ車圧送 基本料金	(") 4.000	(") 回	(") 55,550	(") 222,200	歩A・単A B単 38号
000039 ポンプ車圧送 圧送料金	(") 29.000	(") m3	(") 657	(") 19,053	歩A・単A B単 39号
合 計				(") 952,578	
・ ・ 型枠				(") 432,000	
000040 普通合板型枠 基礎部	(") 49.900	(") ㎡	(") 4,318	(") 215,468	歩A・単A B単 40号
000041 打放し合板型枠 B種	(") 36.200	(") ㎡	(") 5,252	(") 190,122	歩A・単A B単 41号
000042 型枠運搬 4t車	(") 86.100	(") ㎡	(") 303	(") 26,088	歩A・単A B単 42号
合 計				(") 431,678	
・ ・ 鉄筋				(") 622,000	
000043 鉄筋加工組立 SD295 D10	(") 0.089	(") ton	(") 156,749	(") 13,951	歩A・単A B単 43号
000044 鉄筋加工組立 SD295 D13	(") 2.611	(") ton	(") 154,669	(") 403,841	歩A・単A B単 44号
000045 鉄筋加工組立 SD295 D16	(") 0.163	(") ton	(") 152,589	(") 24,872	歩A・単A B単 45号
000046 鉄筋加工組立 SD345 D19	(") 0.144	(") ton	(") 157,789	(") 22,722	歩A・単A B単 46号
000047 鉄筋加工組立 SD345 D22	(") 0.775	(") ton	(") 157,789	(") 122,286	歩A・単A B単 47号
000048 鉄筋ガス圧接 D22-D22	(") 30.000	(") 箇所	(") 607	(") 18,210	歩A・単A B単 48号
000049 鉄筋運搬 4t車	(") 3.780	(") ton	(") 4,335	(") 16,386	歩A・単A B単 49号
合 計				(") 622,268	
・ ・ 鉄骨工事				(") 8,221,000	
000050 一般用角鋼管 STKR400、 -100×100×2.3	(") 0.456	(") ton	(") 231,000	(") 105,336	歩A・単A B単 50号
000051 一般用角鋼管 STKR400、 -100×100×3.2	(") 0.069	(") ton	(") 231,000	(") 15,939	歩A・単A B単 51号
000052 一般用角鋼管 STKR400、 -150×150×6.0	(") 1.396	(") ton	(") 336,000	(") 469,056	歩A・単A B単 52号
000053 建築用角鋼管 BCR295、 250×250×12.0	(") 1.984	(") ton	(") 199,500	(") 395,808	歩A・単A B単 53号
000054 H形鋼 SN400B、 H-300×150×6.5×9.0	(") 0.097	(") ton	(") 148,050	(") 14,361	歩A・単A B単 54号
000055 H形鋼 SN400B、 H-340×250×9.0×14.0	(") 2.418	(") ton	(") 148,050	(") 357,985	歩A・単A B単 55号
000056 H形鋼 SS400、 H-200×100×5.5×8.0	(") 0.036	(") ton	(") 148,050	(") 5,330	歩A・単A B単 56号
000057 H形鋼 SS400、 H-250×125×6.0×9.0	(") 0.405	(") ton	(") 148,050	(") 59,960	歩A・単A B単 57号
000058 H形鋼 SS400、 H-300×150×6.5×9.0	(") 0.553	(") ton	(") 148,050	(") 81,872	歩A・単A B単 58号
000059 H形鋼 SS400、 H-350×175×7.0×11.0	(") 0.725	(") ton	(") 148,050	(") 107,336	歩A・単A B単 59号
000060 H形鋼 SS400、 H-390×300×10.0×16.0	(") 1.646	(") ton	(") 153,300	(") 252,332	歩A・単A B単 60号
000061 山形鋼 SS400、 L-60×60×5.0	(") 0.106	(") ton	(") 168,000	(") 17,808	歩A・単A B単 61号
000062 山形鋼 SS400、 L-100×75×7.0	(") 0.271	(") ton	(") 194,250	(") 52,642	歩A・単A B単 62号

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000063 掲揚リップ溝形鋼 SSC400、C-100×50×20×2.3	(") 2.213	(") ton	(") 220,500	(") 487,967	歩A・単A B単 63号
000064 鋼板(切断) SN400B、PL-9.0	(") 0.038	(") ton	(") 269,860	(") 10,255	歩A・単A B単 64号
000065 鋼板(切断) SN400B、PL-12.0	(") 0.278	(") ton	(") 267,800	(") 74,448	歩A・単A B単 65号
000066 鋼板(切断) SN490B、PL-12.0	(") 0.029	(") ton	(") 173,040	(") 5,018	歩A・単A B単 66号
000067 鋼板(切断) SN490C、PL-16.0	(") 0.045	(") ton	(") 281,190	(") 12,654	歩A・単A B単 67号
000068 鋼板(切断) SN490C、PL-22.0	(") 0.249	(") ton	(") 281,190	(") 70,016	歩A・単A B単 68号
000069 鋼板(切断) SS400、PL-6.0	(") 0.017	(") ton	(") 264,710	(") 4,500	歩A・単A B単 69号
000070 鋼板(切断) SS400、PL-9.0	(") 0.268	(") ton	(") 259,560	(") 69,562	歩A・単A B単 70号
000071 鋼板(切断) SS400、PL-12.0	(") 0.126	(") ton	(") 257,500	(") 32,445	歩A・単A B単 71号
000072 鋼板(切断) SS400、PL-16.0	(") 0.060	(") ton	(") 257,500	(") 15,450	歩A・単A B単 72号
000073 アンカーボルト SNR400B、M16、L480	(") 16.000	(") 組	(") 570	(") 9,120	歩A・単A B単 73号
000074 トルシア形高力ボルト S10T、M16×40	(") 56.000	(") 組	(") 92	(") 5,152	歩A・単A B単 74号
000075 トルシア形高力ボルト S10T、M16×45	(") 16.000	(") 組	(") 96	(") 1,536	歩A・単A B単 75号
000076 トルシア形高力ボルト S10T、M20×45	(") 52.000	(") 組	(") 154	(") 8,008	歩A・単A B単 76号
000077 トルシア形高力ボルト S10T、M20×50	(") 12.000	(") 組	(") 160	(") 1,920	歩A・単A B単 77号
000078 トルシア形高力ボルト S10T、M20×55	(") 8.000	(") 組	(") 166	(") 1,328	歩A・単A B単 78号
000079 トルシア形高力ボルト S10T、M20×60	(") 32.000	(") 組	(") 173	(") 5,536	歩A・単A B単 79号
000080 トルシア形高力ボルト S10T、M22×60	(") 48.000	(") 組	(") 231	(") 11,088	歩A・単A B単 80号
000081 トルシア形高力ボルト S10T、M22×75	(") 192.000	(") 組	(") 253	(") 48,576	歩A・単A B単 81号
000082 中ボルト M12×35	(") 550.000	(") 組	(") 94	(") 51,700	歩A・単A B単 82号
000083 中ボルト M12×135	(") 152.000	(") 組	(") 218	(") 33,136	歩A・単A B単 83号
000084 鉄骨工場製作費 コラム構造、溶接長約48m/ton	(") 10.700	(") ton	(") 135,000	(") 1,444,500	歩A・単A B単 84号
000085 工場溶接費 すみ肉溶接脚長6mmの断面積21.78mm ² 換算	(") 512.000	(") m	(") 600	(") 307,200	歩A・単A B単 85号
000086 軽量鉄骨加工組立 母屋、胴縁の類、ボルト締付共	(") 2.700	(") ton	(") 350,000	(") 945,000	歩A・単A B単 86号
000087 工場塗装 JISK5674 素地こしらえ、鉛・クロムフリー錆止めペイント2回塗	(") 482.000	(") m ²	(") 450	(") 216,900	歩A・単A B単 87号
000088 鉄骨運搬	(") 13.500	(") ton	(") 11,000	(") 148,500	歩A・単A B単 88号
000089 高力ボルト本締め	(") 416.000	(") 本	(") 230	(") 95,680	歩A・単A B単 89号
000090 現場建方	(") 10.700	(") ton	(") 35,000	(") 374,500	歩A・単A B単 90号
000091 柱底均モルタル	(") 8.000	(") 箇所	(") 3,260	(") 26,080	歩A・単A B単 91号
000092 ベースバック 25-12V、材工共	(") 4.000	(") 箇所	(") 158,100	(") 632,400	歩A・単A B単 92号
000093 底部ブレース M16、タンパッ、羽子板付、L=2.6m 錆止めペイント2回塗、材工共	(") 6.000	(") 本	(") 4,100	(") 24,600	歩A・単A B単 93号
000094 屋根部ブレース M16、タンパッ、羽子板付、L=3.4m 錆止めペイント2回塗、材工共	(") 18.000	(") 本	(") 4,700	(") 84,600	歩A・単A B単 94号
000095 超音波探傷試験 第三者試験	(") 30.000	(") 箇所	(") 6,300	(") 189,000	歩A・単A B単 95号
000096 下請経費等 小器材損耗費、法定福利費等含む	(") 1.000	(") 式	(") 736,390	(") 736,390	歩A・単A B単 96号
000097 鉄骨揚重費	(") 1.000	(") 式	(") 100,000	(") 100,000	歩A・単A B単 97号
合計				8,220,530	
・・屋根、外壁、雨樋				(") 3,927,000	
000098 屋根瓦葺き カラーガルバリウム鋼板t0.4mm瓦棒葺き 下葺き改良ゴムアスファルト-フィング 野地板構造用合板12mm	(") 66.500	(") m ²	(") 14,800	(") 984,200	歩A・単A B単 98号
000099 庇 折板500タイプ、タイトフレーム共	(") 11.300	(") m ²	(") 13,200	(") 149,160	歩A・単A B単 99号
000100 雪止め 雪止め金物(SUS製)、L-50×50	(") 7.400	(") m	(") 16,500	(") 122,100	歩A・単A B単 100号
000101 片棟包み カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm	(") 8.200	(") m	(") 8,000	(") 65,600	歩A・単A B単 101号
000102 ケラバ唐草納め カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm	(") 16.300	(") m	(") 2,600	(") 42,380	歩A・単A B単 102号

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000103 ケラバ水切 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm	(") 16.300	m	(") 2,600	(") 42,380	歩A・単A B単 103号
000104 軒先唐草納め カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm	(") 8.200	m	(") 4,000	(") 32,800	歩A・単A B単 104号
000105 棟面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm	(") 8.200	m	(") 1,500	(") 12,300	歩A・単A B単 105号
000106 止面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm	(") 8.200	m	(") 1,500	(") 12,300	歩A・単A B単 106号
000107 エブソン カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm	(") 8.200	m	(") 2,100	(") 17,220	歩A・単A B単 107号
000108 クッション面戸	(") 8.200	m	(") 900	(") 7,380	歩A・単A B単 108号
000109 水下ケミカル面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm	(") 8.200	m	(") 1,500	(") 12,300	歩A・単A B単 109号
000110 水下フレーム面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm	(") 8.200	m	(") 17,220	(") 141,204	歩A・単A B単 110号
000111 庇水上水切 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm	(") 8.100	m	(") 7,500	(") 60,750	歩A・単A B単 111号
000112 鼻隠し カラーガルバリウム鋼板 H600、t=0.5mm	(") 11.200	m	(") 18,000	(") 201,600	歩A・単A B単 112号
000113 外壁 金属系角波サイディング@750、H20 カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm	(") 153.000	m ²	(") 7,200	(") 1,101,600	歩A・単A B単 113号
000114 外壁 (コーナー) 金属系角波板サイディング カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm	(") 22.000	m	(") 4,000	(") 88,000	歩A・単A B単 114号
000115 腰水切 金属系サイディング カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm	(") 24.000	m	(") 2,500	(") 60,000	歩A・単A B単 115号
000116 軒樋 (1) 塩ビ製、幅150mm	(") 8.200	m	(") 11,800	(") 96,760	歩A・単A B単 116号
000117 竪樋 (1) カラーVP、75mm、5.5m	(") 2.000	箇所	(") 52,800	(") 105,600	歩A・単A B単 117号
000118 軒樋 (2) 塩ビ製、幅120mm	(") 8.200	m	(") 10,300	(") 84,460	歩A・単A B単 118号
000119 竪樋 (2) カラーVP、75mm、4.6m、45°エルボ2個	(") 2.000	箇所	(") 48,700	(") 97,400	歩A・単A B単 119号
000120 竪樋 (2) 下部養生管 SGPW管 100、1.80m、SOP塗	(") 2.000	箇所	(") 45,000	(") 90,000	歩A・単A B単 120号
000121 下請諸経費等 小器材損耗費、法定福利費等含む	(") 1.000	式	(") 300,000	(") 300,000	歩A・単A B単 121号
合 計				3,927,494	
・ ・ 左官				(")	
000122 床コンクリート直均し仕上げ 金ゴテ、a種	1.000 (")	式 m ²	(") 56,000	(") 56,000	歩A・単A B単 122号
合 計				55,559	
・ ・ 建具				(")	
000123 AW-1 (アルミ製引違窓) 1800mm×1250mm、カーアルミ、網入型板がラt6.8mm	1.000 (") 3.000	式 箇所	(") 300,000	(") 900,000	歩A・単A B単 123号
000124 AD-1 (アルミ製片開きかまちドア) 900×2000 カーアルミ 網入型板がラt6.8	(") 1.000	箇所	(") 500,000	(") 500,000	歩A・単A B単 124号
000125 庇 アルミ既成庇 積雪対応品 900×2000	(") 1.000	箇所	(") 180,000	(") 180,000	歩A・単A B単 125号
合 計				1,580,000	
・ ・ シャッター				(")	
000126 シャッター 3500mm×3000mm、2分割、手動	1.000 (") 1.000	式 箇所	(") 155,000	(") 155,000	歩A・単A B単 126号
合 計				155,000	
・ ・ 塗装				(")	
000127 SOP塗り 鉄鋼、屋内外	1.000 (") 462.000	式 m ²	(") 929	(") 429,198	歩A・単A B単 127号
合 計				429,198	
・ ・ その他				(649,000)	
000128 車止め コンクリートブロック、W600×H100	1.000 (") 2.000	式 個	(") 2,920	(") 5,840	歩A・単A B単 128号
000129 会所檣 300×300	(12.000) 0.000	箇所	(") 17,574	(210,888) 0	歩A・単A B単 129号
000130 排水管 VP 100	(67.900) 0.000	m	(") 6,363	(432,048) 0	歩A・単A B単 130号

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				(648,776) 5,840	
・電気設備工事	1.000	式		(1,646,000) 1,697,000	
・ ・ 電灯分電盤・照明器具	1.000	式		(") 814,000	
000131 分電盤	(") 1.000	面	(") 302,000	(") 302,000	歩A・単A B単 131号
000132 照明器具 (ア) LED 直付形 反射笠付形 保護ガード付	(") 6.000	箇所	(") 57,100	(") 342,600	歩A・単A B単 132号
000133 照明器具 (イ) LED 直付形 反射笠付形 防湿・防雨形 保護ガード付	(") 1.000	箇所	(") 133,000	(") 133,000	歩A・単A B単 133号
000134 照明器具 (ウ) LEDセンサー付スポットライト 防雨形	(") 1.000	箇所	(") 36,400	(") 36,400	歩A・単A B単 134号
合 計				(") 814,000	
・ ・ 配管・配線	1.000	式		(") 79,000	
000135 電線管 EP19、露出、塗装共	(") 31.600	m	(") 1,336	(") 42,218	歩A・単A B単 135号
000136 電線管 EP25、露出、塗装共	(") 5.600	m	(") 1,737	(") 9,727	歩A・単A B単 136号
000137 電線管 EP31、露出、塗装共	(") 4.800	m	(") 2,293	(") 11,006	歩A・単A B単 137号
000138 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE1.6	(") 5.600	m	(") 298	(") 1,669	歩A・単A B単 138号
000139 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE2.0	(") 42.000	m	(") 348	(") 14,616	歩A・単A B単 139号
合 計				(") 79,236	
・ ・ 電灯分岐設備	1.000	式		(") 36,000	
000140 銅板製ブルボックス 200×H200、錆止塗装、仕上塗装	(") 1.000	箇所	(") 10,171	(") 10,171	歩A・単A B単 140号
000141 露出丸形ボックス 1方出し、塗装共	(") 2.000	個	(") 2,363	(") 4,726	歩A・単A B単 141号
000142 露出丸形ボックス 3方出し	(") 1.000	個	(") 2,489	(") 2,489	歩A・単A B単 142号
000143 露出丸形ボックス 4方出し、塗装共	(") 2.000	個	(") 2,489	(") 4,978	歩A・単A B単 143号
000144 露出スイッチボックス 1方出し	(") 1.000	個	(") 2,338	(") 2,338	歩A・単A B単 144号
000145 埋込スイッチ 3路、耐食アルミプレート	(") 1.000	個	(") 3,733	(") 3,733	歩A・単A B単 145号
000146 埋込コンセント 2P15A、接地端子付	(") 1.000	箇所	(") 3,642	(") 3,642	歩A・単A B単 146号
000147 埋込コンセント 防雨引掛接地コンセント、2P15A	(") 1.000	箇所	(") 3,745	(") 3,745	歩A・単A B単 147号
合 計				(") 35,822	
・ ・ 構内配管・配線	1.000	式		(717,000) 768,000	
000148 電線管 FEP 30 埋設	(") 36.400	m	(") 3,598	(") 130,967	歩A・単A B単 148号
000149 埋設標識シート 150mm、2倍	(") 36.400	m	(") 8,950	(") 325,780	歩A・単A B単 149号
000150 電線管 GP28、露出、塗装共	(") 1.500	m	(") 3,307	(") 4,961	歩A・単A B単 150号
000151 ハンドホール 600×600×600、鉄蓋付	(") 1.000	箇所	(") 156,385	(") 156,385	歩A・単A B単 151号
000152 貫通処理	(") 1.000	箇所	(") 9,984	(") 9,984	歩A・単A B単 152号
000153 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE2.0	(") 11.400	m	(") 348	(") 3,967	歩A・単A B単 153号
000154 600V耐燃性ポリエチレンシースケープル EM-CE5.5mm2-3心	(64.000) 107.000	m	(") 1,030	(65,920) 110,210	歩A・単A B単 154号
000155 接地土工	(") 1.000	箇所	(") 1,264	(") 1,264	歩A・単A B単 155号
000156 接地極 銅覆棒 10mm×1.0m	(") 2.000	箇所	(") 4,616	(") 9,232	歩A・単A B単 156号
000157 接地極埋設標 金属製、接地抵抗測定	(") 1.000	箇所	(") 8,807	(") 8,807	歩A・単A B単 157号
000158 既設ブレーカ接続	(0.000) 1.000	箇所	(0) 6,602	(0) 6,602	歩A・単A B単 158号
合 計				(717,267) 768,159	

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎排水機構内整備(その2)工事(建築) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 遣方		m ³	(") 634		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 墨出し		m ²	(") 778		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 養生・整理清掃後片付け		m ²	(") 1,844		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 地足場		m ²	(") 1,406		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 外部足場		m ²	(") 1,705		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 梓組本足場(手摺先行)600枠 内部躯体足場		m ²	(") 6,230		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 梓組足場(手摺先行)900枠 内部仕上足場		m ²	(") 4,685		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 災害防止		m ²	(") 896		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 地足場運搬		m ²	(") 209		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 梓組本足場運搬		m ²	(") 256		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 内部躯体足場運搬		m ²	(") 762		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 内部仕上足場運搬		m ²	(") 762		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 根切り		m ³	(") 641		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** つば、布堀、深さ2.5m程度 すきとり		m ³	(") 379		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 土砂運搬		m ³	(") 394		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** DT10t、BH0.8種込、DIDなし 土砂整地		m ³	(") 379		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 床付け		m ²	(") 293		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 埋戻し		m ³	(") 924		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 流用土 機械運搬費		往復	(") 71,710		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** バックホウ 砂利地業		m ³	(") 8,620		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 地中梁下、RC-40、t=6cm 砂敷き		m ³	(") 12,305		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 土間下防湿フィルム敷き					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)		

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ビニールフィルム t=0.15mm *** B単 - 23号 ***		m ²	(") 285		歩A・単A
000023	機器輸送費		式	(") 390,000		歩A・単A
	*** B単 - 24号 ***					
000024	組立解体費		式	(") 210,000		歩A・単A
	改良機、プラント *** B単 - 25号 ***					
000025	柱状改良工		本	(") 50,000		歩A・単A
	700mm×L5.00m、Fc=900kN/m2 *** B単 - 26号 ***					
000026	柱状改良工		本	(") 45,000		歩A・単A
	600mm×L5.00m、Fc=900kN/m2 *** B単 - 27号 ***					
000027	セメント系固化材		ton	(") 30,000		歩A・単A
	一般軟弱土用、フレコン、単位使用量300kg/m3 *** B単 - 28号 ***					
000028	バックホウ運転		日	(") 110,000		歩A・単A
	0.25m3級、杭頭処理、場内整地 *** B単 - 29号 ***					
000029	六価クロム溶出試験		検体	(") 20,000		歩A・単A
	*** B単 - 30号 ***					
000030	配合試験		回	(") 100,000		歩A・単A
	貧配合、目安配合、富配合 *** B単 - 31号 ***					
000031	品質管理 改良体深度コア		箇所	(") 30,000		歩A・単A
	未固化土採取、一軸圧縮試験、3コア/1箇所 *** B単 - 32号 ***					
000032	品質管理 改良体深度コア		箇所	(") 30,000		歩A・単A
	未固化土採取、一軸圧縮試験、3コア/1箇所 *** B単 - 33号 ***					
000033	専従技術員		人	(") 45,000		歩A・単A
	*** B単 - 34号 ***					
000034	下請経費等		式	(") 181,200		歩A・単A
	小器材損耗費、法定福利費等含む *** B単 - 35号 ***					
000035	捨てコンクリート		m ³	(") 25,159		歩A・単A
	24-15-20 *** B単 - 36号 ***					
000036	基礎コンクリート		m ³	(") 24,513		歩A・単A
	*** B単 - 37号 ***					
000037	土間コンクリート		m ³	(") 24,669		歩A・単A
	27-15-20 *** B単 - 38号 ***					
000038	ポンプ車圧送		回	(") 55,550		歩A・単A
	基本料金 *** B単 - 39号 ***					
000039	ポンプ車圧送		m ³	(") 657		歩A・単A
	圧送料金 *** B単 - 40号 ***					
000040	普通合板型枠		m ²	(") 4,318		歩A・単A
	基礎部 *** B単 - 41号 ***					
000041	打放し合板型枠		m ²	(") 5,252		歩A・単A
	B種 *** B単 - 42号 ***					
000042	型枠運搬		m ²	(") 303		歩A・単A
	4t車 *** B単 - 43号 ***					
000043	鉄筋加工組立		ton	(") 156,749		歩A・単A
	SD295 D10					

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 鉄筋加工組立			(")		
	SD295 D13		ton	154,669		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 鉄筋加工組立			(")		
	SD295 D16		ton	152,589		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 鉄筋加工組立			(")		
	SD345 D19		ton	157,789		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 鉄筋加工組立			(")		
	SD345 D22		ton	157,789		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 鉄筋ガス圧接			(")		
	D22-D22		箇所	607		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 鉄筋運搬			(")		
	4t車		ton	4,335		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 一般用角鋼管			(")		
	STKR400、 -100×100×2.3		ton	231,000		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 一般用角鋼管			(")		
	STKR400、 -100×100×3.2		ton	231,000		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 一般用角鋼管			(")		
	STKR400、 -150×150×6.0		ton	336,000		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 建築用角鋼管			(")		
	BCR295、 250×250×12.0		ton	199,500		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** H形鋼			(")		
	SN400B、 H-300×150×6.5×9.0		ton	148,050		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** H形鋼			(")		
	SN400B、 H-340×250×9.0×14.0		ton	148,050		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** H形鋼			(")		
	SS400、 H-200×100×5.5×8.0		ton	148,050		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** H形鋼			(")		
	SS400、 H-250×125×6.0×9.0		ton	148,050		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** H形鋼			(")		
	SS400、 H-300×150×6.5×9.0		ton	148,050		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** H形鋼			(")		
	SS400、 H-350×175×7.0×11.0		ton	148,050		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** H形鋼			(")		
	SS400、 H-390×300×10.0×16.0		ton	153,300		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 山形鋼			(")		
	SS400、 L-60×60×5.0		ton	168,000		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 山形鋼			(")		
	SS400、 L-100×75×7.0		ton	194,250		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 掲揚リッブ溝形鋼			(")		
	SSC400、 C-100×50×20×2.3		ton	220,500		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 鋼板(切断)			(")		
	SN400B、 PL-9.0		ton	269,860		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 鋼板(切断)			(")		

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SN400B、PL-12.0 *** B単 - 66号 ***		ton	(") 267,800		歩A・単A
000066	鋼板(切断)					
	SN490B、PL-12.0 *** B単 - 67号 ***		ton	(") 173,040		歩A・単A
000067	鋼板(切断)					
	SN490C、PL-16.0 *** B単 - 68号 ***		ton	(") 281,190		歩A・単A
000068	鋼板(切断)					
	SN490C、PL-22.0 *** B単 - 69号 ***		ton	(") 281,190		歩A・単A
000069	鋼板(切断)					
	SS400、PL-6.0 *** B単 - 70号 ***		ton	(") 264,710		歩A・単A
000070	鋼板(切断)					
	SS400、PL-9.0 *** B単 - 71号 ***		ton	(") 259,560		歩A・単A
000071	鋼板(切断)					
	SS400、PL-12.0 *** B単 - 72号 ***		ton	(") 257,500		歩A・単A
000072	鋼板(切断)					
	SS400、PL-16.0 *** B単 - 73号 ***		ton	(") 257,500		歩A・単A
000073	アンカーボルト					
	SNR400B、M16、L480 *** B単 - 74号 ***		組	(") 570		歩A・単A
000074	トルシア形高力ボルト					
	S10T、M16×40 *** B単 - 75号 ***		組	(") 92		歩A・単A
000075	トルシア形高力ボルト					
	S10T、M16×45 *** B単 - 76号 ***		組	(") 96		歩A・単A
000076	トルシア形高力ボルト					
	S10T、M20×45 *** B単 - 77号 ***		組	(") 154		歩A・単A
000077	トルシア形高力ボルト					
	S10T、M20×50 *** B単 - 78号 ***		組	(") 160		歩A・単A
000078	トルシア形高力ボルト					
	S10T、M20×55 *** B単 - 79号 ***		組	(") 166		歩A・単A
000079	トルシア形高力ボルト					
	S10T、M20×60 *** B単 - 80号 ***		組	(") 173		歩A・単A
000080	トルシア形高力ボルト					
	S10T、M22×60 *** B単 - 81号 ***		組	(") 231		歩A・単A
000081	トルシア形高力ボルト					
	S10T、M22×75 *** B単 - 82号 ***		組	(") 253		歩A・単A
000082	中ボルト					
	M12×35 *** B単 - 83号 ***		組	(") 94		歩A・単A
000083	中ボルト					
	M12×135 *** B単 - 84号 ***		組	(") 218		歩A・単A
000084	鉄骨工場製作費					
	コラム構造、溶接長約48m/ton *** B単 - 85号 ***		ton	(") 135,000		歩A・単A
000085	工場溶接費					
	すみ肉溶接脚長6mmの断面積21.78mm ² 換算 *** B単 - 86号 ***		m	(") 600		歩A・単A
000086	軽量鉄骨加工組立					
	母屋、胴縁の類、ボルト締付共		ton	(") 350,000		歩A・単A

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 工場塗装 JISK5674			(")		
	素地こしらえ、鉛・クロムフリー錆止めペイント2回塗		m	450		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 鉄骨運搬			(")		
			ton	11,000		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 高力ボルト本締め			(")		
			本	230		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 現場建方			(")		
			ton	35,000		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 柱底均モルタル			(")		
			箇所	3,260		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** ベースバック			(")		
	25-12V、材工共		箇所	158,100		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 底部ブレース M16、タンバツル、羽子板付、L=2.6m			(")		
	錆止めペイント2回塗り、材工共		本	4,100		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 屋根部ブレース M16、タンバツル、羽子板付、L=3.4m			(")		
	錆止めペイント2回塗り、材工共		本	4,700		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 超音波探傷試験			(")		
	第三者試験		箇所	6,300		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 下請経費等			(")		
	小器材損耗費、法定福利費等含む		式	736,390		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 鉄骨揚重費			(")		
			式	100,000		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 屋根瓦葺き カラーガルバリウム鋼板t0.4mm瓦棒葺き			(")		
	下葺き改良ゴムアスファルトフィング 野地板構造用合板12mm		m	14,800		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 庇			(")		
	折板500タイプ、タイトフレーム共		m	13,200		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 雪止め			(")		
	雪止め金物 (SUS製)、L-50 x 50		m	16,500		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 片棟包み			(")		
	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m	8,000		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** ケラバ唐草納め			(")		
	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m	2,600		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** ケラバ水切			(")		
	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m	2,600		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 軒先唐草納め			(")		
	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m	4,000		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 棟面戸			(")		
	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m	1,500		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 止面戸			(")		
	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m	1,500		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** エブソン			(")		
	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m	2,100		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** クッション面戸			(")		

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			m	(") 900		歩A・単A
000109	*** B単 - 109号 *** 水下ケミカル面戸					
	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m	(") 1,500		歩A・単A
000110	*** B単 - 110号 *** 水下フレーム面戸					
	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m	(") 17,220		歩A・単A
000111	*** B単 - 111号 *** 底水上水切					
	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m	(") 7,500		歩A・単A
000112	*** B単 - 112号 *** 鼻隠し					
	カラーガルバリウム鋼板 H600、t=0.5mm		m	(") 18,000		歩A・単A
000113	*** B単 - 113号 *** 外壁 金属系角波サイディング@750、H20					
	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm		m ²	(") 7,200		歩A・単A
000114	*** B単 - 114号 *** 外壁(コーナー)金属系角波板サイディング					
	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm		m	(") 4,000		歩A・単A
000115	*** B単 - 115号 *** 腰水切 金属系サイディング					
	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm		m	(") 2,500		歩A・単A
000116	*** B単 - 116号 *** 軒樋(1)					
	塩ビ製、幅150mm		m	(") 11,800		歩A・単A
000117	*** B単 - 117号 *** 縦樋(1)					
	カラーVP、75mm、5.5m		箇所	(") 52,800		歩A・単A
000118	*** B単 - 118号 *** 軒樋(2)					
	塩ビ製、幅120mm		m	(") 10,300		歩A・単A
000119	*** B単 - 119号 *** 縦樋(2)					
	カラーVP、75mm、4.6m、45°エルボ2個		箇所	(") 48,700		歩A・単A
000120	*** B単 - 120号 *** 縦樋(2)下部養生管					
	SGPW管 100、1.80m、SOP塗		箇所	(") 45,000		歩A・単A
000121	*** B単 - 121号 *** 下請諸経費等					
	小器材損耗費、法定福利費等含む		式	(") 300,000		歩A・単A
000122	*** B単 - 122号 *** 床コンクリート直均し仕上げ					
	金ゴテ、a種		m ²	(") 732		歩A・単A
000123	*** B単 - 123号 *** AW-1(アルミ製引違窓)					
	1800mm×1250mm、カラーアルミ、網入型板ガラスt6.8mm		箇所	(") 300,000		歩A・単A
000124	*** B単 - 124号 *** AD-1(アルミ製片開きかまちドア)					
	900×2000 カラーアルミ 網入型板ガラスt6.8		箇所	(") 500,000		歩A・単A
000125	*** B単 - 125号 *** 庇					
	アルミ既成庇 積雪対応品 900×2000		箇所	(") 180,000		歩A・単A
000126	*** B単 - 126号 *** シャッター					
	3500mm×3000mm、2分割、手動		箇所	(") 155,000		歩A・単A
000127	*** B単 - 127号 *** SOP塗り					
	鉄鋼、屋内外		m ²	(") 929		歩A・単A
000128	*** B単 - 128号 *** 車止め					
	コンクリートブロック、W600×H100		個	(") 2,920		歩A・単A
000129	*** B単 - 129号 *** 会所柵					
	300×300		箇所	(") 17,574		歩A・単A

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎排水機構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	排水管 *** B単 - 130号 *** VP 100		m	(") 6,363		歩A・単A
000131	分電盤 *** B単 - 131号 ***		面	(") 302,000		歩A・単A
000132	照明器具(ア) *** B単 - 132号 *** LED 直付形 反射笠付形 保護ガード付		箇所	(") 57,100		歩A・単A
000133	照明器具(イ) *** B単 - 133号 *** LED 直付形 反射笠付形 防湿・防雨形 保護ガード付		箇所	(") 133,000		歩A・単A
000134	照明器具(ウ) *** B単 - 134号 *** LEDセンサー付スポットライト 防雨形		箇所	(") 36,400		歩A・単A
000135	電線管 *** B単 - 135号 *** EP19、露出、塗装共		m	(") 1,336		歩A・単A
000136	電線管 *** B単 - 136号 *** EP25、露出、塗装共		m	(") 1,737		歩A・単A
000137	電線管 *** B単 - 137号 *** EP31、露出、塗装共		m	(") 2,293		歩A・単A
000138	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 *** B単 - 138号 *** EM-1E1.6		m	(") 298		歩A・単A
000139	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 *** B単 - 139号 *** EM-1E2.0		m	(") 348		歩A・単A
000140	鋼板製ブルボックス *** B単 - 140号 *** 200×H200、錆止塗装、仕上塗装		箇所	(") 10,171		歩A・単A
000141	露出丸形ボックス *** B単 - 141号 *** 1方出し、塗装共		個	(") 2,363		歩A・単A
000142	露出丸形ボックス *** B単 - 142号 *** 3方出し		個	(") 2,489		歩A・単A
000143	露出丸形ボックス *** B単 - 143号 *** 4方出し、塗装共		個	(") 2,489		歩A・単A
000144	露出スイッチボックス *** B単 - 144号 *** 1方出し		個	(") 2,338		歩A・単A
000145	埋込スイッチ *** B単 - 145号 *** 3路、耐食アルミプレート		個	(") 3,733		歩A・単A
000146	埋込コンセント *** B単 - 146号 *** 2P15A、接地端子付		箇所	(") 3,642		歩A・単A
000147	埋込コンセント *** B単 - 147号 *** 防雨引掛接地コンセント、2P15A		箇所	(") 3,745		歩A・単A
000148	電線管 *** B単 - 148号 *** FEP 30 埋設		m	(") 3,598		歩A・単A
000149	埋設標識シート *** B単 - 149号 *** 150mm、2倍		m	(") 8,950		歩A・単A
000150	電線管 *** B単 - 150号 *** GP28、露出、塗装共		m	(") 3,307		歩A・単A
000151	ハンドホール *** B単 - 151号 ***					

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎排水機構内整備(その2)工事(建築) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	遣方		m ²		(")	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
T00001	遣方	(")	m ²		(")	
		1,000		634	634	T単 1号
	合計				(")	
	単価				634	
*** B単 - 2号 ***						
000002	墨出し		m ²		(")	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
T00002	墨出し 鉄骨造	(")	m ²		(")	
		1,000		778	778	T単 2号
	合計				(")	
	単価				778	
*** B単 - 3号 ***						
000003	養生・整理清掃後片付け		m ²		(")	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
T00003	養生・整理清掃後片付け 鉄骨造	(")	m ²		(")	
		1,000		1,844	1,844	T単 3号
	合計				(")	
	単価				1,844	
*** B単 - 4号 ***						
000004	地足場		m ²		(")	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
T00004	地足場	(")	m ²		(")	
		1,000		1,406	1,406	T単 4号
	合計				(")	
	単価				1,406	
*** B単 - 5号 ***						
000005	外部足場 枠組本足場(手摺先行)600枠		m ²		(")	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
T00005	枠組本足場 手すり先行方式、600枠500布枠	(")	m ²		(")	
		1,000		1,705	1,705	T単 5号
	合計				(")	
	単価				1,705	
*** B単 - 6号 ***						
000006	内部躯体足場 枠組足場(手摺先行)900枠		m ²		(")	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
T00018	内部躯体足場 手すり先行方式、5.7m以上7.4m未満	(")	m ²		(")	
		1,000		6,230	6,230	T単 18号
	合計				(")	
	単価				6,230	
*** B単 - 7号 ***						
000007	内部仕上足場 枠組足場(手摺先行)900枠		m ²		(")	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
T00019	内部仕上足場 手すり先行方式、5.7m以上7.4m未満	(")	m ²		(")	
		1,000		4,685	4,685	T単 19号
	合計				(")	
	単価				4,685	
*** B単 - 8号 ***						

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備(その2)工事(建築) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000008	災害防止		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00006	災害防止 メッシュシート	(") 1.000	m ²	896	(") 896	T単 6号
	合計				(") 896	
	単価				(") 896	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	地足場運搬		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00007	地足場運搬	(") 1.000	m ²	209	(") 209	T単 7号
	合計				(") 209	
	単価				(") 209	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	枠組本足場運搬		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00008	枠組本足場運搬 600枠	(") 1.000	m ²	256	(") 256	T単 8号
	合計				(") 256	
	単価				(") 256	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	内部躯体足場運搬		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00020	内部躯体足場運搬 手すり先行方式、5.7m以上7.4m未満、往復	(") 1.000	m ²	762	(") 762	T単 20号
	合計				(") 762	
	単価				(") 762	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	内部仕上足場運搬		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00021	内部仕上足場運搬 手すり先行方式、5.7m以上7.4m未満、往復	(") 1.000	m ²	762	(") 762	T単 21号
	合計				(") 762	
	単価				(") 762	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	根切り		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	根切り つば、布堀、深さ2.5m程度,,	(") 1.000	m ³	641	(") 641	S単 12号
	合計				(") 641	
	単価				(") 641	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	すきとり		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	すきとり 深さ300mm程度,,	(") 1.000	m ³	379	(") 379	S単 13号
	合計				(") 379	
	単価				(") 379	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	土砂運搬		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
	DT10t、BHO.8積込、DIDなし					

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00009	土砂運搬(一般) DT10t、BH0.8積込、DIDなし	(") 1.000	m ³	394	(") 394	T単 9号
	合計				(") 394	
	単価				(") 394	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	土砂整地		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	すきとり 深さ300mm程度,,	(") 1.000	m ³	379	(") 379	S単 13号
	合計				(") 379	
	単価				(") 379	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	床付け		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	床付け	(") 1.000	m ²	293	(") 293	S単 14号
	合計				(") 293	
	単価				(") 293	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	埋戻し 流用土		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	埋戻し 発生土、建物廻り仮置き土,,	(") 1.000	m ³	924	(") 924	S単 15号
	合計				(") 924	
	単価				(") 924	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	機械運搬費 バックホウ		往復		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	機械運搬費 片道30km以内、バックホウ,,	(") 1.000	往復	71,710	(") 71,710	S単 16号
	合計				(") 71,710	
	単価				(") 71,710	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	砂利地業 地中梁下、RC-40、t=6cm		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00010	砂利地業 RC-40	(") 1.000	m ³	8,620	(") 8,620	T単 10号
	合計				(") 8,620	
	単価				(") 8,620	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	砂敷き 土間下、砂、t=3cm		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00011	砂敷き 砂	(") 1.000	m ³	12,305	(") 12,305	T単 11号
	合計				(") 12,305	
	単価				(") 12,305	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	土間下防湿フィルム敷き ビニールフィルム t=0.15mm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00012	土間下防湿フィルム敷き ビニールフィルム t0.15mm	(") 1.000	m ²	285	(") 285	T単 12号

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備(その2)工事(建築) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 285	
	単価				(") 285	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	機器輸送費		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	機器輸送費 往復,,	(") 1.000	式	390,000	390,000	S単 20号
	合計				(") 390,000	
	単価				(") 390,000	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	組立解体費 改良機、プラント		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	組立解体費 改良機、プラント,,	(") 1.000	式	210,000	210,000	S単 21号
	合計				(") 210,000	
	単価				(") 210,000	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	柱状改良工 700mm×L5.00m、Fc=900kN/m2		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	柱状改良工 700mm×L5.00m、Fc=900kN/m2,,	(") 1.000	本	50,000	50,000	S単 22号
	合計				(") 50,000	
	単価				(") 50,000	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	柱状改良工 600mm×L5.00m、Fc=900kN/m2		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	柱状改良工 600mm×L5.00m、Fc=900kN/m2,,	(") 1.000	本	45,000	45,000	S単 23号
	合計				(") 45,000	
	単価				(") 45,000	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	セメント系固化材 一般軟弱土用、フレコン、単位使用量300kg/m3		ton		(") 1.000	歩A 当たり算出
P96015	セメント系固化材 一般軟弱土用、フレコン、単位使用量300kg/m3	(") 1.000	ton	30,000	30,000	
	合計				(") 30,000	
	単価				(") 30,000	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	バックホウ運転 0.25m3級、杭頭処理、場内整地		日		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	バックホウ運転 0.25m3級、杭頭処理、場内整地,,	(") 1.000	日	110,000	110,000	S単 24号
	合計				(") 110,000	
	単価				(") 110,000	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	六価クロム溶出試験		検体		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	(") 1.000	検体	20,000	20,000	S単 25号
	合計				(") 20,000	

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備(その2)工事(建築) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 20,000	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	配合試験 貧配合、目安配合、富配合		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	配合試験 貧配合、目安配合、富配合、	(") 1,000	回	100,000	(") 100,000	S単 26号
	合 計				(") 100,000	
	単 価				(") 100,000	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	品質管理 改良体深度コア 未固化土採取、一軸圧縮試験、3コア/1箇所		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	品質管理 改良体深度コア 未固化土採取、一軸圧縮試験、3コア/1箇所、	(") 1,000	箇所	30,000	(") 30,000	S単 27号
	合 計				(") 30,000	
	単 価				(") 30,000	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	品質管理 改良体深度コア 未固化土採取、一軸圧縮試験、3コア/1箇所		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	品質管理 改良体深度コア 未固化土採取、一軸圧縮試験、3コア/1箇所、	(") 1,000	箇所	30,000	(") 30,000	S単 28号
	合 計				(") 30,000	
	単 価				(") 30,000	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	専従技術員		人		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	専従技術員	(") 1,000	人	45,000	(") 45,000	S単 29号
	合 計				(") 45,000	
	単 価				(") 45,000	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	下請経費等 小器材損耗費、法定福利費等含む		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	下請経費等 小器材損耗費、法定福利費等含む、	(") 1,000	式	181,200	(") 181,200	S単 30号
	合 計				(") 181,200	
	単 価				(") 181,200	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	捨てコンクリート 24-15-20		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	生コンクリート 24-15-20、	(") 1,000	m3	23,210	(") 23,210	S単 31号
S02116	コンクリート打設手間 捨てコンクリート、	(") 1,000	m3	1,949	(") 1,949	S単 32号
	合 計				(") 25,159	
	単 価				(") 25,159	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	基礎コンクリート		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	生コンクリート 27-15-20、	(") 1,000	m3	23,730	(") 23,730	S単 33号
S02116	コンクリート打設手間 基礎コンクリート、	(") 1,000	m3	783	(") 783	S単 34号

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 24,513	
	単価				(") 24,513	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	土間コンクリート 27-15-20		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	生コンクリート 27-15-20,,	(") 1.000	m3	23,730	(") 23,730	S単 33号
S02116	コンクリート打設手間 土間コンクリート,,	(") 1.000	m3	939	(") 939	S単 35号
	合計				(") 24,669	
	単価				(") 24,669	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	ポンプ車圧送 基本料金		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポンプ圧送費 30~50m3未満、基本料金,,	(") 1.000	回	55,550	(") 55,550	S単 36号
	合計				(") 55,550	
	単価				(") 55,550	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	ポンプ車圧送 圧送料金		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポンプ圧送費 30~50m3未満、圧送料金,,	(") 1.000	m3	657	(") 657	S単 37号
	合計				(") 657	
	単価				(") 657	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	普通合板型枠 基礎部		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	普通合板型枠 基礎部,,	(") 1.000	m ²	4,318	(") 4,318	S単 38号
	合計				(") 4,318	
	単価				(") 4,318	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	打放し合板型枠 B種		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	打放し合板型枠 B種,,	(") 1.000	m ²	5,252	(") 5,252	S単 39号
	合計				(") 5,252	
	単価				(") 5,252	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	型枠運搬 4t車		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	型枠運搬 4 t車,,	(") 1.000	m ²	303	(") 303	S単 40号
	合計				(") 303	
	単価				(") 303	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	鉄筋加工組立 SD295 D10		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00013	鉄筋加工組立 SD295 D10	(") 1.000	ton	156,749	(") 156,749	T単 13号

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合 計				(") 156,749	
	単 価				(") 156,749	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	鉄筋加工組立 SD295 D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00014	鉄筋加工組立 SD295 D13	(") 1.000	ton	154,669	(") 154,669	T単 14号
	合 計				(") 154,669	
	単 価				(") 154,669	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	鉄筋加工組立 SD295 D16		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00015	鉄筋加工組立 SD295 D16	(") 1.000	ton	152,589	(") 152,589	T単 15号
	合 計				(") 152,589	
	単 価				(") 152,589	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	鉄筋加工組立 SD345 D19		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00016	鉄筋加工組立 SD345 D19	(") 1.000	ton	157,789	(") 157,789	T単 16号
	合 計				(") 157,789	
	単 価				(") 157,789	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	鉄筋加工組立 SD345 D22		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00017	鉄筋加工組立 SD345 D22	(") 1.000	ton	157,789	(") 157,789	T単 17号
	合 計				(") 157,789	
	単 価				(") 157,789	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	鉄筋ガス圧接 D22-D22		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋ガス圧接 D22-D22,,	(") 1.000	箇所	607	(") 607	S単 47号
	合 計				(") 607	
	単 価				(") 607	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	鉄筋運搬 4t車		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋運搬 4 t 車,,	(") 1.000	ton	4,335	(") 4,335	S単 48号
	合 計				(") 4,335	
	単 価				(") 4,335	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	一般用角鋼管 STKR400、 -100×100×2.3		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	一般用角鋼管 STKR400、 -100×100×2.3,,	(") 1.050	ton	220,000	(") 231,000	S単 49号
	合 計				(") 231,000	

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(建築) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 231,000	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	一般用角鋼管 STKR400、 -100×100×3.2		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	一般用角鋼管 STKR400、 -100×100×3.2、	(") 1.050	ton	220,000	(") 231,000	S単 50号
	合 計				(") 231,000	
	単 価				(") 231,000	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	一般用角鋼管 STKR400、 -150×150×6.0		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	一般用角鋼管 STKR400、 -150×150×6.0、	(") 1.050	ton	320,000	(") 336,000	S単 51号
	合 計				(") 336,000	
	単 価				(") 336,000	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	建築用角鋼管 BCR295、 250×250×12.0		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	建築用角鋼管 BCR295、 250×250×12.0、	(") 1.050	ton	190,000	(") 199,500	S単 52号
	合 計				(") 199,500	
	単 価				(") 199,500	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	H形鋼 SN400B、 H-300×150×6.5×9.0		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 SN400B、 H-300×150×6.5×9.0、	(") 1.050	ton	141,000	(") 148,050	S単 53号
	合 計				(") 148,050	
	単 価				(") 148,050	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	H形鋼 SN400B、 H-340×250×9.0×14.0		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 SN400B、 H-340×250×9.0×14.0、	(") 1.050	ton	141,000	(") 148,050	S単 54号
	合 計				(") 148,050	
	単 価				(") 148,050	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	H形鋼 SS400、 H-200×100×5.5×8.0		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 SS400、 H-200×100×5.5×8.0、	(") 1.050	ton	141,000	(") 148,050	S単 55号
	合 計				(") 148,050	
	単 価				(") 148,050	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	H形鋼 SS400、 H-250×125×6.0×9.0		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 SS400、 H-250×125×6.0×9.0、	(") 1.050	ton	141,000	(") 148,050	S単 56号
	合 計				(") 148,050	
	単 価				(") 148,050	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎排水機構内整備(その2)工事(建築)(第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 58号 ***					
000058	H形鋼 SS400、H-300×150×6.5×9.0		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 SS400、H-300×150×6.5×9.0,,	(") 1.050	ton	141,000	(") 148,050	S単 57号
	合 計				(") 148,050	
	単 価				(") 148,050	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	H形鋼 SS400、H-350×175×7.0×11.0		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 SS400、H-350×175×7.0×11.0,,	(") 1.050	ton	141,000	(") 148,050	S単 58号
	合 計				(") 148,050	
	単 価				(") 148,050	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	H形鋼 SS400、H-390×300×10.0×16.0		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 SS400、H-390×300×10.0×16.0,,	(") 1.050	ton	146,000	(") 153,300	S単 59号
	合 計				(") 153,300	
	単 価				(") 153,300	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	山形鋼 SS400、L-60×60×5.0		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	山形鋼 SS400、L-60×60×5.0,,	(") 1.050	ton	160,000	(") 168,000	S単 60号
	合 計				(") 168,000	
	単 価				(") 168,000	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	山形鋼 SS400、L-100×75×7.0		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	山形鋼 SS400、L-100×75×7.0,,	(") 1.050	ton	185,000	(") 194,250	S単 61号
	合 計				(") 194,250	
	単 価				(") 194,250	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	掲揚リップ溝形鋼 SSC400、C-100×50×20×2.3		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	軽量リップ溝形鋼 SSC400、C-100×50×20×2.3,,	(") 1.050	ton	210,000	(") 220,500	S単 62号
	合 計				(") 220,500	
	単 価				(") 220,500	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	鋼板(切断) SN400B、PL-9.0		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	鋼板(切板) SN400B、PL-9.0,,	(") 1.030	ton	262,000	(") 269,860	S単 63号
	合 計				(") 269,860	
	単 価				(") 269,860	

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(建築) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 65号 ***						
000065	鋼板(切断) SN400B、PL-12.0		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼板(切板) SN400B、PL-12.0,,	(") 1.030	ton	260,000	(") 267,800	S単 64号
	合計				(") 267,800	
	単価				(") 267,800	
*** B単 - 66号 ***						
000066	鋼板(切断) SN490B、PL-12.0		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼板(切板) SN490B、PL-12.0,,	(") 1.030	ton	168,000	(") 173,040	S単 65号
	合計				(") 173,040	
	単価				(") 173,040	
*** B単 - 67号 ***						
000067	鋼板(切断) SN490C、PL-16.0		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼板(切板) SN490C、PL-16.0,,	(") 1.030	ton	273,000	(") 281,190	S単 66号
	合計				(") 281,190	
	単価				(") 281,190	
*** B単 - 68号 ***						
000068	鋼板(切断) SN490C、PL-22.0		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼板(切板) SN490C、PL-22.0,,	(") 1.030	ton	273,000	(") 281,190	S単 67号
	合計				(") 281,190	
	単価				(") 281,190	
*** B単 - 69号 ***						
000069	鋼板(切断) SS400、PL-6.0		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼板(切板) SS400、PL-6.0,,	(") 1.030	ton	257,000	(") 264,710	S単 68号
	合計				(") 264,710	
	単価				(") 264,710	
*** B単 - 70号 ***						
000070	鋼板(切断) SS400、PL-9.0		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼板(切板) SS400、PL-9.0,,	(") 1.030	ton	252,000	(") 259,560	S単 69号
	合計				(") 259,560	
	単価				(") 259,560	
*** B単 - 71号 ***						
000071	鋼板(切断) SS400、PL-12.0		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼板(切板) SS400、PL-12.0,,	(") 1.030	ton	250,000	(") 257,500	S単 70号
	合計				(") 257,500	
	単価				(") 257,500	
*** B単 - 72号 ***						

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎排水機構内整備(その2)工事(建築) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000072	鋼板(切断) SS400、PL-16.0		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	鋼板(切板) SS400、PL-16.0,,	(") 1.030	ton	250,000	(") 257,500	S単 71号
	合計				(") 257,500	
	単価				(") 257,500	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	アンカーボルト SNR400B、M16、L480		組		(") 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	アンカーボルト SNR400B、M16、L480,,	(") 1.000	組	570	(") 570	S単 72号
	合計				(") 570	
	単価				(") 570	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	トルシア形高力ボルト S10T、M16×40		組		(") 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	トルシア形高力ボルト S10T、M16×40,,	(") 1.040	組	88	(") 92	S単 73号
	合計				(") 92	
	単価				(") 92	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	トルシア形高力ボルト S10T、M16×45		組		(") 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	トルシア形高力ボルト S10T、M16×45,,	(") 1.040	組	92	(") 96	S単 74号
	合計				(") 96	
	単価				(") 96	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	トルシア形高力ボルト S10T、M20×45		組		(") 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	トルシア形高力ボルト S10T、M20×45,,	(") 1.040	組	148	(") 154	S単 75号
	合計				(") 154	
	単価				(") 154	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	トルシア形高力ボルト S10T、M20×50		組		(") 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	トルシア形高力ボルト S10T、M20×50,,	(") 1.040	組	154	(") 160	S単 76号
	合計				(") 160	
	単価				(") 160	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	トルシア形高力ボルト S10T、M20×55		組		(") 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	トルシア形高力ボルト S10T、M20×55,,	(") 1.040	組	160	(") 166	S単 77号
	合計				(") 166	
	単価				(") 166	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	トルシア形高力ボルト S10T、M20×60		組		(") 1.000 組	歩A 当たり算出

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	トルシア形高力ボルト S10T、M20×60、	(") 1.040	組	166	(") 173	S単 78号
	合計				(") 173	
	単価				(") 173	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	トルシア形高力ボルト S10T、M22×60		組		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	トルシア形高力ボルト S10T、M22×60、	(") 1.040	組	222	(") 231	S単 79号
	合計				(") 231	
	単価				(") 231	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	トルシア形高力ボルト S10T、M22×75		組		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	トルシア形高力ボルト S10T、M22×75、	(") 1.040	組	243	(") 253	S単 80号
	合計				(") 253	
	単価				(") 253	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	中ボルト M12×35		組		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	中ボルト M12×35、	(") 1.040	組	90	(") 94	S単 81号
	合計				(") 94	
	単価				(") 94	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	中ボルト M12×135		組		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	中ボルト M12×135、	(") 1.040	組	210	(") 218	S単 82号
	合計				(") 218	
	単価				(") 218	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	鉄骨工場製作費 コラム構造、溶接長約48m/ton		ton		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	鉄骨工場製作費 コラム構造、溶接長約48m/ton、	(") 1.000	ton	135,000	(") 135,000	S単 83号
	合計				(") 135,000	
	単価				(") 135,000	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	工場溶接費 すみ肉溶接脚長6mmの断面積21.78mm ² 換算		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	工場溶接費 すみ肉溶接脚長6mmの断面積21.78mm ² 換算、	(") 1.000	m	600	(") 600	S単 84号
	合計				(") 600	
	単価				(") 600	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	軽量鉄骨加工組立 母屋、胴縁の類、ボルト締付共		ton		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	軽量鉄骨加工組立費 母屋、胴縁の類、ボルト締付共、	(") 1.000	ton	350,000	(") 350,000	S単 85号

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(建築) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 350,000	
	単価				(") 350,000	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	工場塗装 JISK5674 素地ごしらえ、鉛・クロムフリー錆止めペイント2回塗		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	工場塗装 JISK5674 素地ごしらえ、鉛・クロムフリー錆止めペイント2回塗、	(") 1,000	m ²	450	(") 450	S単 86号
	合計				(") 450	
	単価				(") 450	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	鉄骨運搬		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鉄骨運搬	(") 1,000	ton	11,000	(") 11,000	S単 87号
	合計				(") 11,000	
	単価				(") 11,000	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	高力ボルト本締め		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高力ボルト本締め	(") 1,000	本	230	(") 230	S単 88号
	合計				(") 230	
	単価				(") 230	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	現場建方		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	現場建方	(") 1,000	ton	35,000	(") 35,000	S単 89号
	合計				(") 35,000	
	単価				(") 35,000	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	柱底均モルタル		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00022	柱底均しモルタル 400mm角	(") 1,000	箇所	3,260	(") 3,260	T単 22号
	合計				(") 3,260	
	単価				(") 3,260	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	ベースバック 25-12V、材工共		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ベースバック 25-12V、材工共、	(") 1,000	箇所	158,100	(") 158,100	S単 91号
	合計				(") 158,100	
	単価				(") 158,100	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	底部ブレース M16、ターナル、羽子板付、L=2.6m 錆止めペイント2回塗り、材工共		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	底部ブレース (M16、ターナル、羽子板付、L=2.6m) 錆止めペイント2回塗り、材工共、	(") 1,000	本	4,100	(") 4,100	S単 92号
	合計				(") 4,100	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 4,100	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	屋根部ブレース M16、タンパ' ッル、羽子板付、L=3.4m				(")	歩A
	錆止めペイント2回塗り、材工共		本		1,000 本	当たり算出
S02116	屋根部ブレース (M16、タンパ' ッル、羽子板付、L=3.4m)	(")			(")	
	錆止めペイント2回塗り、材工共、	1.000	本	4,700	4,700	S単 93号
	合 計				4,700	
	単 価				(") 4,700	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	超音波探傷試験				(")	歩A
	第三者試験		箇所		1,000 箇所	当たり算出
S02116	超音波探傷試験	(")			(")	
	第三者試験、	1.000	箇所	6,300	6,300	S単 94号
	合 計				6,300	
	単 価				(") 6,300	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	下請経費等				(")	歩A
	小器材損耗費、法定福利費等含む		式		1,000 式	当たり算出
S02116	下請経費等	(")			(")	
	鉄骨工事、小器材損耗費、法定福利費等含む、	1.000	式	736,390	736,390	S単 95号
	合 計				736,390	
	単 価				(") 736,390	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	鉄骨揚重費				(")	歩A
			式		1,000 式	当たり算出
S02116	鉄骨揚重費	(")			(")	
	25tラフター 3日分、	1.000	式	100,000	100,000	S単 96号
	合 計				100,000	
	単 価				(") 100,000	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	屋根瓦葺き カラーガルバリウム鋼板t0.4mm瓦棒葺き				(")	歩A
	下葺き改良' ムアスファルト' フィング' 野地板構造用合板12mm		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S02116	屋根瓦葺き カラーガルバリウム鋼板t0.4mm 瓦棒葺き	(")			(")	
	下葺き改良' ムアスファルト' フィング'、野地板構造用合板12mm、	1.000	m ²	14,800	14,800	S単 97号
	合 計				14,800	
	単 価				(") 14,800	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	庇				(")	歩A
	折板500タイプ、タイトフレーム共		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S02116	庇	(")			(")	
	折板500タイプ、タイトフレーム共、	1.000	m ²	13,200	13,200	S単 98号
	合 計				13,200	
	単 価				(") 13,200	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	雪止め				(")	歩A
	雪止め金物 (SUS製)、L-50×50		m		1,000 m	当たり算出
S02116	雪止	(")			(")	
	SUS雪止め金物、L-50×50、	1.000	m	16,500	16,500	S単 99号
	合 計				16,500	
	単 価				(") 16,500	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 101号 ***						
000101	片棟包み カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	片棟包み カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,,	(") 1.000	m	8,000	(") 8,000	S単 100号
	合計				(") 8,000	
	単価				(") 8,000	
*** B単 - 102号 ***						
000102	ケラバ唐草納め カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	ケラバ唐草納め カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,,	(") 1.000	m	2,600	(") 2,600	S単 101号
	合計				(") 2,600	
	単価				(") 2,600	
*** B単 - 103号 ***						
000103	ケラバ水切 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	ケラバ水切 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,,	(") 1.000	m	2,600	(") 2,600	S単 102号
	合計				(") 2,600	
	単価				(") 2,600	
*** B単 - 104号 ***						
000104	軒先唐草納め カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	軒先唐草納め カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,,	(") 1.000	m	4,000	(") 4,000	S単 103号
	合計				(") 4,000	
	単価				(") 4,000	
*** B単 - 105号 ***						
000105	棟面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	棟面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,,	(") 1.000	m	1,500	(") 1,500	S単 104号
	合計				(") 1,500	
	単価				(") 1,500	
*** B単 - 106号 ***						
000106	止面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	止面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,,	(") 1.000	m	1,500	(") 1,500	S単 105号
	合計				(") 1,500	
	単価				(") 1,500	
*** B単 - 107号 ***						
000107	エブソン カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	エブソン カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,,	(") 1.000	m	2,100	(") 2,100	S単 106号
	合計				(") 2,100	
	単価				(") 2,100	

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備(その2)工事(建築)(第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 108号 ***						
000108	クッション面戸		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	クッション面戸	(") 1,000	m	900	(") 900	S単 107号
	合計				(") 900	
	単価				(") 900	
*** B単 - 109号 ***						
000109	水下ケミカル面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水下ケミカル面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,,	(") 1,000	m	1,500	(") 1,500	S単 108号
	合計				(") 1,500	
	単価				(") 1,500	
*** B単 - 110号 ***						
000110	水下フレーム面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水下フレーム面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,,	(") 1,000	m	17,220	(") 17,220	S単 109号
	合計				(") 17,220	
	単価				(") 17,220	
*** B単 - 111号 ***						
000111	庇水上水切 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	庇水上水切 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,,	(") 1,000	m	7,500	(") 7,500	S単 110号
	合計				(") 7,500	
	単価				(") 7,500	
*** B単 - 112号 ***						
000112	鼻隠し カラーガルバリウム鋼板 H600、t=0.5mm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鼻隠し カラーガルバリウム鋼板 H600、t=0.5mm,,	(") 1,000	m	18,000	(") 18,000	S単 111号
	合計				(") 18,000	
	単価				(") 18,000	
*** B単 - 113号 ***						
000113	外壁 金属系角波サイディング@750、H20 カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	外壁 金属系サイディング@750、t0.5mm カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm,,	(") 1,000	m ²	7,200	(") 7,200	S単 112号
	合計				(") 7,200	
	単価				(") 7,200	
*** B単 - 114号 ***						
000114	外壁(コーナー)金属系角波サイディング カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	外壁(コーナー)金属系角波サイディング カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm,,	(") 1,000	m	4,000	(") 4,000	S単 113号
	合計				(") 4,000	
	単価				(") 4,000	
*** B単 - 115号 ***						

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000115	腰水切 金属系サイディング カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	腰水切 金属系サイディング カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm,,	(") 1.000	m	2,500	(") 2,500	S単 114号
	合計				(") 2,500	
	単価				(") 2,500	
	*** B単 - 116号 ***					
000116	軒樋(1) 塩ビ製、幅150mm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	軒樋(1) 塩ビ製、幅150mm,,	(") 1.000	m	11,800	(") 11,800	S単 115号
	合計				(") 11,800	
	単価				(") 11,800	
	*** B単 - 117号 ***					
000117	縦樋(1) カラーVP、 75mm、 5.5m		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	縦樋(1) カラーVP、 75mm、 5.5m,,	(") 1.000	箇所	52,800	(") 52,800	S単 116号
	合計				(") 52,800	
	単価				(") 52,800	
	*** B単 - 118号 ***					
000118	軒樋(2) 塩ビ製、幅120mm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	軒樋(2) 塩ビ製、幅120mm,,	(") 1.000	m	10,300	(") 10,300	S単 117号
	合計				(") 10,300	
	単価				(") 10,300	
	*** B単 - 119号 ***					
000119	縦樋(2) カラーVP、 75mm、 4.6m、 45°エルボ2個		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
P96104	縦樋(2) カラーVP、 75mm、 4.6m45°エルボ2個	(") 1.000	箇所	48,700	(") 48,700	
	合計				(") 48,700	
	単価				(") 48,700	
	*** B単 - 120号 ***					
000120	縦樋(2)下部養生管 SGPW管 100、 1.80m、 SOP塗		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	縦樋(2)下部養生管 SGPW管 100mm 1.80m、 SOP塗,,	(") 1.000	箇所	45,000	(") 45,000	S単 118号
	合計				(") 45,000	
	単価				(") 45,000	
	*** B単 - 121号 ***					
000121	下請諸経費等 小器材損耗費、法定福利費等含む		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	下請経費等(屋根、外壁、雨樋工事) 小器材損耗費、法定福利費等含む,,	(") 1.000	式	300,000	(") 300,000	S単 119号
	合計				(") 300,000	
	単価				(") 300,000	
	*** B単 - 122号 ***					
000122	床コンクリート直均し仕上げ 金ゴテ、a種		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(建築) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	床コンクリート直均し仕上げ 金ゴテ、a種、	(") 1.000	m ²	732	(") 732	S単 120号
	合計				(") 732	
	単価				(") 732	
	*** B単 - 123号 ***					
000123	AW-1(アルミ製引違窓) 1800mm×1250mm、 <i>カー</i> -アルミ、網入型板が ラ t6.8mm		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	引違窓AW-1 1800×1250 <i>カー</i> -アルミ 網入型板が ラ t=6.8 下請経費等含、	(") 1.000	箇所	300,000	(") 300,000	S単 121号
	合計				(") 300,000	
	単価				(") 300,000	
	*** B単 - 124号 ***					
000124	AD-1(アルミ製片開きかまちドア) 900×2000 <i>カー</i> -アルミ 網入型板が ラ t6.8		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	片開きかまちドア AD-1 900×2000 <i>カー</i> -アルミ 網入型板が ラ t6.8 下請経費等含、	(") 1.000	箇所	500,000	(") 500,000	S単 122号
	合計				(") 500,000	
	単価				(") 500,000	
	*** B単 - 125号 ***					
000125	庇 <i>アル</i> 既成庇 積雪対応品 900×2000		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	庇 <i>アル</i> 既製品庇 積雪対応品 2000×600 下請経費等含む、	(") 1.000	箇所	180,000	(") 180,000	S単 123号
	合計				(") 180,000	
	単価				(") 180,000	
	*** B単 - 126号 ***					
000126	シャッター 3500mm×3000mm、2分割、手動		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	シャッター 3500mm×3000mm、2分割、手動、下請経費等含む、	(") 1.000	箇所	155,000	(") 155,000	S単 124号
	合計				(") 155,000	
	単価				(") 155,000	
	*** B単 - 127号 ***					
000127	SOP塗り 鉄鋼、屋内外		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
P96115	SOP塗り 鉄鋼、屋内外	(") 1.000	m ²	929	(") 929	
	合計				(") 929	
	単価				(") 929	
	*** B単 - 128号 ***					
000128	車止め コンクリートブロック、W600×H100		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	車止め タイヤ止め、コンクリートブロック、W600×H100、	(") 1.000	個	1,750	(") 1,750	S単 125号
S02116	あと施工アンカー M8-70、	(") 2.000	箇所	585	(") 1,170	S単 126号
	合計				(") 2,920	
	単価				(") 2,920	
	*** B単 - 129号 ***					
000129	会所檣 300×300		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	会所樹 300×300,,	(") 1.000	箇所	17,574	(") 17,574	歩A S単 127号
	合計				(") 17,574	
	単価				(") 17,574	
	*** B単 - 130号 ***					
000130	排水管 VP 100		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	排水管 VP 100,,	(") 1.000	m	6,363	(") 6,363	S単 128号
	合計				(") 6,363	
	単価				(") 6,363	
	*** B単 - 131号 ***					
000131	分電盤		面		(") 1.000 面	歩A 当たり算出
S02116	分電盤 下請経費等含む,,	(") 1.000	面	302,000	(") 302,000	S単 129号
	合計				(") 302,000	
	単価				(") 302,000	
	*** B単 - 132号 ***					
000132	照明器具 (ア) LED 直付形 反射笠付形 保護ガード付		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	照明器具 (ア) LED直付形 反射笠付形、保護ガード付、下請経費等含む,,	(") 1.000	箇所	57,100	(") 57,100	S単 130号
	合計				(") 57,100	
	単価				(") 57,100	
	*** B単 - 133号 ***					
000133	照明器具 (イ) LED 直付形 反射笠付形 防湿・防雨形 保護ガード付		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	照明器具 (イ) LED直付形 反射笠付形 防湿・防雨形 保護ガード付 下請経費等含む,,	(") 1.000	箇所	133,000	(") 133,000	S単 131号
	合計				(") 133,000	
	単価				(") 133,000	
	*** B単 - 134号 ***					
000134	照明器具 (ウ) LEDセンサー付スポットライト 防雨形		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	照明器具 (ウ) LEDセンサー付スポットライト 防雨形、下請経費等含む,,	(") 1.000	箇所	36,400	(") 36,400	S単 132号
	合計				(") 36,400	
	単価				(") 36,400	
	*** B単 - 135号 ***					
000135	電線管 EP19、露出、塗装共		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	電線管 EP19、露出,,	(") 1.000	m	1,177	(") 1,177	S単 133号
T00023	塗装 電線管E19	(") 1.000	m	159	(") 159	T単 23号
	合計				(") 1,336	
	単価				(") 1,336	
	*** B単 - 136号 ***					
000136	電線管 EP25、露出、塗装共		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備(その2)工事(建築) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	電線管 EP25、露出,,	(") 1.000	m		(") 1,505	歩A S単 135号
T00024	塗装 電線管E25	(") 1.000	m		(") 232	T単 24号
	合計				(") 1,737	
	単価				(") 1,737	
	*** B単 - 137号 ***					
000137	電線管 EP31、露出、塗装共		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	電線管 EP31、露出,,	(") 1.000	m		(") 2,020	S単 136号
T00025	塗装 電線管E31	(") 1.000	m		(") 273	T単 25号
	合計				(") 2,293	
	単価				(") 2,293	
	*** B単 - 138号 ***					
000138	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE1.6		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	電線 EM-IE1.6,,	(") 1.000	m		(") 298	S単 137号
	合計				(") 298	
	単価				(") 298	
	*** B単 - 139号 ***					
000139	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE2.0		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	電線 EM-IE2.0,,	(") 1.000	m		(") 348	S単 138号
	合計				(") 348	
	単価				(") 348	
	*** B単 - 140号 ***					
000140	銅板製プルボックス 200×H200、錆止塗装、仕上塗装		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	銅板製プルボックス 錆止塗装、0.2~0.3m2未満,,	(") 0.240	m ²		(") 9,720	S単 139号
T00027	塗装 平板	(") 0.240	m ²		(") 1,881	T単 27号
	合計				(") 10,171	
	単価				(") 10,171	
	*** B単 - 141号 ***					
000141	露出丸形ボックス 1方出し、塗装共		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	露出丸型ボックス 1方出し,,	(") 1.000	個		(") 2,318	S単 140号
T00026	塗装 露出ボックス	(") 1.000	個		(") 45	T単 26号
	合計				(") 2,363	
	単価				(") 2,363	
	*** B単 - 142号 ***					
000142	露出丸形ボックス 3方出し		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	露出丸型ボックス 3方出し,,	(") 1.000	個		(") 2,444	S単 141号
T00026	塗装 露出ボックス	(") 1.000	個		(") 45	T単 26号
	合計				(") 2,489	

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備(その2)工事(建築) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 2,489	
	*** B単 - 143号 ***					
000143	露出丸形ボックス 4方出し、塗装共		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	露出丸型ボックス 4方出し、	(") 1,000	個	2,444	(") 2,444	S単 142号
T00026	塗装 露出ボックス	(") 1,000	個	45	(") 45	T単 26号
	合 計				(") 2,489	
	単 価				(") 2,489	
	*** B単 - 144号 ***					
000144	露出スイッチボックス 1方出し		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	露出スイッチボックス 1方出し、	(") 1,000	個	2,338	(") 2,338	S単 143号
	合 計				(") 2,338	
	単 価				(") 2,338	
	*** B単 - 145号 ***					
000145	埋込スイッチ 3路、耐食アルミプレート		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00028	埋込スイッチ 3路、耐食アルミプレート	(") 1,000	個	3,733	(") 3,733	T単 28号
	合 計				(") 3,733	
	単 価				(") 3,733	
	*** B単 - 146号 ***					
000146	埋込コンセント 2P15A、接地端子付		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00029	埋込コンセント 2P15A、接地端子付き	(") 1,000	箇所	3,642	(") 3,642	T単 29号
	合 計				(") 3,642	
	単 価				(") 3,642	
	*** B単 - 147号 ***					
000147	埋込コンセント 防雨引掛接地コンセント、2P15A		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00030	防雨引掛接地コンセント 2P15A、接地端子付き	(") 1,000	箇所	3,745	(") 3,745	T単 30号
	合 計				(") 3,745	
	単 価				(") 3,745	
	*** B単 - 148号 ***					
000148	電線管 FEP 30 埋設		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00031	電線管埋設配管 FEP 30	(") 1,000	m	3,598	(") 3,598	T単 31号
	合 計				(") 3,598	
	単 価				(") 3,598	
	*** B単 - 149号 ***					
000149	埋設標識シート 150mm、2倍		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	埋設標識シート 150mm×50m、	(") 1,000	各単位	8,950	(") 8,950	S単 150号
	合 計				(") 8,950	

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎排水機場構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 8,950	
	*** B単 - 150号 ***					
000150	電線管 GP28、露出、塗装共		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	電線管 GP28、露出,,	(") 1.000	m	3,000	(") 3,000	S単 151号
T00033	塗装 電線管GP28	(") 1.000	m	307	(") 307	T単 32号
	合 計				(") 3,307	
	単 価				(") 3,307	
	*** B単 - 151号 ***					
000151	ハンドホール 600×600×600、鉄蓋付		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00035	ハンドホール 600×600×600、鉄蓋付	(") 1.000	箇所	156,385	(") 156,385	T単 33号
	合 計				(") 156,385	
	単 価				(") 156,385	
	*** B単 - 152号 ***					
000152	貫通処理		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	貫通処理 壁床、75,,	(") 1.000	箇所	9,984	(") 9,984	S単 152号
	合 計				(") 9,984	
	単 価				(") 9,984	
	*** B単 - 153号 ***					
000153	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE2.0		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	電線 EM-IE2.0,,	(") 1.000	m	348	(") 348	S単 138号
	合 計				(") 348	
	単 価				(") 348	
	*** B単 - 154号 ***					
000154	600V耐燃性ポリエチレンシースケーブル EM-CE5.5mm2-3心		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	電線 EM-CE5.5mm2-3心、管内配線,,	(") 1.000	m	1,030	(") 1,030	S単 153号
	合 計				(") 1,030	
	単 価				(") 1,030	
	*** B単 - 155号 ***					
000155	接地土工		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00036	接地土工 床掘、埋戻し	(") 0.700	m3	1,806	(") 1,264	T単 34号
	合 計				(") 1,264	
	単 価				(") 1,264	
	*** B単 - 156号 ***					
000156	接地極 銅覆棒 10mm×1.0m		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	接地極 銅覆棒 10mm×1.0m,,	(") 1.000	箇所	4,616	(") 4,616	S単 154号
	合 計				(") 4,616	

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備(その2)工事(建築) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 4,616	
	*** B単 - 157号 ***					
000157	接地極埋設標 金属製、接地抵抗測定		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	接地極埋設標 金属製、接地抵抗測定、	(") 1.000	箇所	8,807	(") 8,807	S単 155号
	合 計				(") 8,807	
	単 価				(") 8,807	
	*** B単 - 158号 ***					
000158	既設ブレーカ接続		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
T00037	ブレーカ接続	(0.000) 1.000	箇所	6,602	(0) 6,602	T単 35号
	合 計				(0) 6,602	
	単 価				(0) 6,602	
	*** B単 - 159号 ***					
000159	工事完了届		式		(0.000)式	歩A 当たり算出
S02116	工事完了届	(0.000) 1.000	式	19,091	(0) 19,091	S単 184号
	合 計				(0) 19,091	
	単 価				(0) 19,091	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(建築) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 大工 大工		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,584		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 軽作業員 軽作業員		人	16,626		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** とび工 とび工		人	26,010		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	19,890		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 左官 左官		人	23,970		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 塗装工 塗装工		人	25,194		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 電工 電工		人	23,664		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 切丸太 切丸太 末口75mm、L=1800mm、		本	805		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 小幅板 小幅板 杉 15mm×90mm、		m3	55,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** くぎ くぎ		kg	232		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 根切り 根切り つば、布掘、深さ2.5m程度、		m3	641		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** すきとり すきとり 深さ300mm程度、		m3	379		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 床付け 床付け		m ²	293		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 埋戻し 埋戻し 発生土、建物廻り仮置き土、		m3	924		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 機械運搬費 機械運搬費 片道30km以内、バックホウ、		往復	71,710		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm、		m3	3,350		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 山砂 山砂		m3	6,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** ビニールフィルム ビニールフィルム t=0.15mm、幅135cm、		m	197		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 機器輸送費 機器輸送費 往復、		式	390,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 組立解体費 組立解体費 改良機、プラント、		式	210,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 柱状改良工					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	柱状改良工 700mm×L5.00m、Fc=900kN/m2、 *** S単 - 23号 ***		本	50,000		歩A・単A
	柱状改良工 600mm×L5.00m、Fc=900kN/m2、 *** S単 - 24号 ***		本	45,000		歩A・単A
S02116	バックホウ運転 0.25m3級、杭頭処理、場内整地、 *** S単 - 25号 ***		日	110,000		歩A・単A
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 *** S単 - 26号 ***		検体	20,000		歩A・単A
S02116	配合試験 配合試験 貧配合、目安配合、富配合、 *** S単 - 27号 ***		回	100,000		歩A・単A
S02116	品質管理 改良体頭部コア 品質管理 改良体頭部コア 未固化土採取、一軸圧縮試験、3コア/1箇所、 *** S単 - 28号 ***		箇所	30,000		歩A・単A
S02116	品質管理 改良体深度コア 品質管理 改良体深度コア 未固化土採取、一軸圧縮試験、3コア/1箇所、 *** S単 - 29号 ***		箇所	30,000		歩A・単A
S02116	専従技術員 専従技術員 *** S単 - 30号 ***		人	45,000		歩A・単A
S02116	下請経費等 下請経費等 小器材損耗費、法定福利費等含む、 *** S単 - 31号 ***		式	181,200		歩A・単A
S02116	生コンクリート 生コンクリート 24-15-20、 *** S単 - 32号 ***		m3	23,210		歩A・単A
S02116	コンクリート打設手間 コンクリート打設手間 捨コンクリート、 *** S単 - 33号 ***		m3	1,949		歩A・単A
S02116	生コンクリート 生コンクリート 27-15-20、 *** S単 - 34号 ***		m3	23,730		歩A・単A
S02116	コンクリート打設手間 コンクリート打設手間 基礎コンクリート、 *** S単 - 35号 ***		m3	783		歩A・単A
S02116	コンクリート打設手間 コンクリート打設手間 土間コンクリート、 *** S単 - 36号 ***		m3	939		歩A・単A
S02116	ポンプ圧送費 ポンプ圧送費 30~50m3未満、基本料金、 *** S単 - 37号 ***		回	55,550		歩A・単A
S02116	ポンプ圧送費 ポンプ圧送費 30~50m3未満、圧送料金、 *** S単 - 38号 ***		m3	657		歩A・単A
S02116	普通合板型枠 普通合板型枠 基礎部、 *** S単 - 39号 ***		m ²	4,318		歩A・単A
S02116	打放し合板型枠 打放し合板型枠 B種、 *** S単 - 40号 ***		m ²	5,252		歩A・単A
S02116	型枠運搬 型枠運搬 4t車、 *** S単 - 41号 ***		m ²	303		歩A・単A
S02116	異形棒鋼 異形棒鋼 SD295 D10、 *** S単 - 42号 ***		ton	103,000		歩A・単A
S02116	鉄筋加工組立 鉄筋加工組立 RCラーメン構造、 *** S単 - 43号 ***		ton	50,490		歩A・単A
S02116	異形棒鋼 異形棒鋼 SD295 D13、		ton	101,000		歩A・単A

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎排水機場構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 異形棒鋼 異形棒鋼 SD295 D16,,		ton	99,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 異形棒鋼 異形棒鋼 SD345 D19,,		ton	104,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 異形棒鋼 異形棒鋼 SD345 D22,,		ton	104,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 鉄筋ガス圧接 鉄筋ガス圧接 D22-D22,,		箇所	607		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 鉄筋運搬 鉄筋運搬 4t車,,		ton	4,335		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 一般用角鋼管 一般用角鋼管 STKR400、-100×100×2.3,,		ton	220,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 一般用角鋼管 一般用角鋼管 STKR400、-100×100×3.2,,		ton	220,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 一般用角鋼管 一般用角鋼管 STKR400、-150×150×6.0,,		ton	320,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 建築用角鋼管 建築用角鋼管 BCR295、250×250×12.0,,		ton	190,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** H形鋼 H形鋼 SN400B、H-300×150×6.5×9.0,,		ton	141,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** H形鋼 H形鋼 SN400B、H-340×250×9.0×14.0,,		ton	141,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** H形鋼 H形鋼 SS400、H-200×100×5.5×8.0,,		ton	141,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** H形鋼 H形鋼 SS400、H-250×125×6.0×9.0,,		ton	141,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** H形鋼 H形鋼 SS400、H-300×150×6.5×9.0,,		ton	141,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** H形鋼 H形鋼 SS400、H-350×175×7.0×11.0,,		ton	141,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** H形鋼 H形鋼 SS400、H-390×300×10.0×16.0,,		ton	146,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 山形鋼 山形鋼 SS400、L-60×60×5.0,,		ton	160,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** 山形鋼 山形鋼 SS400、L-100×75×7.0,,		ton	185,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 軽量リップ溝形鋼 軽量リップ溝形鋼 SSC400、C-100×50×20×2.3,,		ton	210,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 鋼板 (切板) 鋼板 (切板) SN400B、PL-9.0,,		ton	262,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 鋼板 (切板) 鋼板 (切板) SN400B、PL-12.0,,		ton	260,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 鋼板 (切板)					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	鋼板(切板) SN490B、PL-12.0,, *** S単 - 66号 ***		ton	168,000		歩A・単A
	鋼板(切板) SN490C、PL-16.0,, *** S単 - 67号 ***		ton	273,000		歩A・単A
S02116	鋼板(切板) SN490C、PL-22.0,, *** S単 - 68号 ***		ton	273,000		歩A・単A
	鋼板(切板) SS400、PL-6.0,, *** S単 - 69号 ***		ton	257,000		歩A・単A
S02116	鋼板(切板) SS400、PL-9.0,, *** S単 - 70号 ***		ton	252,000		歩A・単A
	鋼板(切板) SS400、PL-12.0,, *** S単 - 71号 ***		ton	250,000		歩A・単A
S02116	鋼板(切板) SS400、PL-16.0,, *** S単 - 72号 ***		ton	250,000		歩A・単A
	アンカーボルト アンカーボルト SNR400B、M16、L480,, *** S単 - 73号 ***		組	570		歩A・単A
S02116	トルシア形高力ボルト トルシア形高力ボルト S10T、M16×40,, *** S単 - 74号 ***		組	88		歩A・単A
	トルシア形高力ボルト トルシア形高力ボルト S10T、M16×45,, *** S単 - 75号 ***		組	92		歩A・単A
S02116	トルシア形高力ボルト トルシア形高力ボルト S10T、M20×45,, *** S単 - 76号 ***		組	148		歩A・単A
	トルシア形高力ボルト トルシア形高力ボルト S10T、M20×50,, *** S単 - 77号 ***		組	154		歩A・単A
S02116	トルシア形高力ボルト トルシア形高力ボルト S10T、M20×55,, *** S単 - 78号 ***		組	160		歩A・単A
	トルシア形高力ボルト トルシア形高力ボルト S10T、M20×60,, *** S単 - 79号 ***		組	166		歩A・単A
S02116	トルシア形高力ボルト トルシア形高力ボルト S10T、M22×60,, *** S単 - 80号 ***		組	222		歩A・単A
	トルシア形高力ボルト トルシア形高力ボルト S10T、M22×75,, *** S単 - 81号 ***		組	243		歩A・単A
S02116	中ボルト 中ボルト M12×35,, *** S単 - 82号 ***		組	90		歩A・単A
	中ボルト 中ボルト M12×135,, *** S単 - 83号 ***		組	210		歩A・単A
S02116	鉄骨工場製作費 鉄骨工場製作費 コラム構造、溶接長約48m/ton,, *** S単 - 84号 ***		ton	135,000		歩A・単A
	工場溶接費 工場溶接費 すみ肉溶接脚長6mmの断面積21.78mm ² 換算,, *** S単 - 85号 ***		m	600		歩A・単A
S02116	軽量鉄骨加工組立費 軽量鉄骨加工組立費 母屋、胴縁の類、ボルト締付共,, *** S単 - 86号 ***		ton	350,000		歩A・単A
	工場塗装 JISK5674 工場塗装 JISK5674 素地ごしらえ、鉛・クロムフリー錆止めペイント2回塗,,		m ²	450		歩A・単A

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎排水機構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 87号 *** 鉄骨運搬 鉄骨運搬		ton	11,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 88号 *** 高力ボルト本締め 高力ボルト本締め		本	230		歩A・単A
S02116	*** S単 - 89号 *** 現場建方 現場建方		ton	35,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 90号 *** 普通ポルトランドセメント 普通ポルトランドセメント 25kg入,,		ton	21,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 91号 *** ベースバック ベースバック 25-12V、材工共,,		箇所	158,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 92号 *** 底部ブレース (M16、タ-ン' ッル、羽子板付、L=2.6m) 底部ブレース (M16、タ-ン' ッル、羽子板付、L=2.6m) 錆止めペイント2回塗り、材工共,,		本	4,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 93号 *** 屋根部ブレース (M16、タ-ン' ッル、羽子板付、L=3.4m) 屋根部ブレース (M16、タ-ン' ッル、羽子板付、L=3.4m) 錆止めペイント2回塗り、材工共,,		本	4,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 94号 *** 超音波探傷試験 超音波探傷試験 第三者試験,,		箇所	6,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 95号 *** 下請経費等 下請経費等 鉄骨工事、小器材損耗費、法定福利費等含む,,		式	736,390		歩A・単A
S02116	*** S単 - 96号 *** 鉄骨揚重費 鉄骨揚重費 25tラフター 3日分,,		式	100,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 97号 *** 屋根瓦葺き カラーガルバリウム鋼板 t0.4mm 瓦棒葺き 屋根瓦葺き カラーガルバリウム鋼板 t0.4mm 瓦棒葺き 下葺き改質ゴムアスファルトフィング、野地板構造用合板12mm,,		m ²	14,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 98号 *** 庇 庇 折板500タイプ、タイトフレーム共,,		m ²	13,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 99号 *** 雪止 雪止 SUS雪止め金物、L-50×50,,		m	16,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 100号 *** 片棟包み 片棟包み カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,,		m	8,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 101号 *** ケラバ唐草納め ケラバ唐草納め カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,,		m	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 102号 *** ケラバ水切 ケラバ水切 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,,		m	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 103号 *** 軒先唐草納め 軒先唐草納め カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,,		m	4,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 104号 *** 棟面戸 棟面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,,		m	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 105号 *** 止面戸 止面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,,		m	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 106号 *** エブロン エブロン カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,,		m	2,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 107号 *** クッション面戸 クッション面戸		m	900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 108号 *** 水下ケミカル面戸					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水下ケミカル面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,, *** S単 - 109号 ***		m	1,500		歩A・単A
	水下フレーム面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,, *** S単 - 110号 ***		m	17,220		歩A・単A
S02116	底水上水切 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,, *** S単 - 111号 ***		m	7,500		歩A・単A
	鼻隠し 鼻隠し カラーガルバリウム鋼板 H600、t=0.5mm,, *** S単 - 112号 ***		m	18,000		歩A・単A
S02116	外壁 金属系サイディング@750、t0.5mm 外壁 金属系サイディング@750、t0.5mm カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm,, *** S単 - 113号 ***		m ²	7,200		歩A・単A
	外壁(コーナー)金属系角波サイディング 外壁(コーナー)金属系角波サイディング カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm,, *** S単 - 114号 ***		m	4,000		歩A・単A
S02116	腰水切 金属系サイディング 腰水切 金属系サイディング カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm,, *** S単 - 115号 ***		m	2,500		歩A・単A
	軒樋(1) 軒樋(1) 塩ビ製、幅150mm,, *** S単 - 116号 ***		m	11,800		歩A・単A
S02116	竪樋(1) 竪樋(1) カラーVP、75mm、5.5m,, *** S単 - 117号 ***		箇所	52,800		歩A・単A
	軒樋(2) 軒樋(2) 塩ビ製、幅120mm,, *** S単 - 118号 ***		m	10,300		歩A・単A
S02116	竪樋(2)下部養生管 竪樋(2)下部養生管 SGPW管 100mm 1.80m、SOP塗,, *** S単 - 119号 ***		箇所	45,000		歩A・単A
	下請経費等(屋根、外壁、雨樋工事) 下請経費等(屋根、外壁、雨樋工事) 小器材損耗費、法定福利費等含む,, *** S単 - 120号 ***		式	300,000		歩A・単A
S02116	床コンクリート直均し仕上げ 床コンクリート直均し仕上げ 金ゴテ、a種,, *** S単 - 121号 ***		m ²	732		歩A・単A
	引違窓AW-1 引違窓AW-1 1800×1250 ｶｰｱﾙﾐ 網入り型板ｸﾞﾗｽt6.8 下請経費等含む,, *** S単 - 122号 ***		箇所	300,000		歩A・単A
S02116	片開きかまちドア AD-1 片開きかまちドア AD-1 900×2000 ｶｰｱﾙﾐ 網入り型板ｸﾞﾗｽt6.8 下請経費等含む,, *** S単 - 123号 ***		箇所	500,000		歩A・単A
	庇 庇 ｱﾙﾐ既製品庇 積雪対応品 2000×600 下請経費等含む,, *** S単 - 124号 ***		箇所	180,000		歩A・単A
S02116	シャッター シャッター 3500mm×3000mm、2分割、手動、下請経費等含む,, *** S単 - 125号 ***		箇所	155,000		歩A・単A
	車止め 車止め タイヤ止め、コンクリートブロック、W600×H100,, *** S単 - 126号 ***		個	1,750		歩A・単A
S02116	あと施工アンカー あと施工アンカー M8-70,, *** S単 - 127号 ***		箇所	585		歩A・単A
	会所樹 会所樹 300×300,, *** S単 - 128号 ***		箇所	17,574		歩A・単A
S02116	排水管 排水管 VP 100,, *** S単 - 129号 ***		m	6,363		歩A・単A
	分電盤 分電盤 下請経費等含む,,		面	302,000		歩A・単A

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 130号 *** 照明器具(ア)LED直付形 照明器具(ア)LED直付形 反射笠付形 保護ガード付、下請経費等含む、		箇所	57,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 131号 *** 照明器具(イ)LED直付形 照明器具(イ)LED直付形 反射笠付形 防湿・防雨形 保護ガード付 下請経費等含む、		箇所	133,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 132号 *** 照明器具(ウ)LEDセンサー付スポットライト 照明器具(ウ)LEDセンサー付スポットライト 防雨形、下請経費等含む、		箇所	36,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 133号 *** 電線管 電線管 EP19、露出、		m	1,177		歩A・単A
S02116	*** S単 - 134号 *** 塗料 塗料 ポリウレタン系、上塗用、		kg	2,180		歩A・単A
S02116	*** S単 - 135号 *** 電線管 電線管 EP25、露出、		m	1,505		歩A・単A
S02116	*** S単 - 136号 *** 電線管 電線管 EP31、露出、		m	2,020		歩A・単A
S02116	*** S単 - 137号 *** 電線 電線 EM-1E1.6、		m	298		歩A・単A
S02116	*** S単 - 138号 *** 電線 電線 EM-1E2.0、		m	348		歩A・単A
S02116	*** S単 - 139号 *** 鋼板製ブルボックス 鋼板製ブルボックス 錆止塗装、0.2~0.3m2未満、		m ²	40,501		歩A・単A
S02116	*** S単 - 140号 *** 露出丸型ボックス 露出丸型ボックス 1方出し、		個	2,318		歩A・単A
S02116	*** S単 - 141号 *** 露出丸型ボックス 露出丸型ボックス 3方出し、		個	2,444		歩A・単A
S02116	*** S単 - 142号 *** 露出丸型ボックス 露出丸型ボックス 4方出し、		個	2,444		歩A・単A
S02116	*** S単 - 143号 *** 露出スイッチボックス 露出スイッチボックス 1方出し、		個	2,338		歩A・単A
S02116	*** S単 - 144号 *** 埋込スイッチ 埋込スイッチ 3路、		個	236		歩A・単A
S02116	*** S単 - 145号 *** スイッチ用プレート スイッチ用プレート 耐食アルミ、		個	276		歩A・単A
S02116	*** S単 - 146号 *** 埋込接地コンセント 埋込接地コンセント 2P15A、接地端子付き、		個	368		歩A・単A
S02116	*** S単 - 147号 *** コンセント用プレート コンセント用プレート 2連、新金属、		個	472		歩A・単A
S02116	*** S単 - 148号 *** 防雨引掛接地コンセント 防雨引掛接地コンセント 2P15A、		個	1,360		歩A・単A
S02116	*** S単 - 149号 *** 電線管 電線管 波付硬質PVC引込管 30、		m	260		歩A・単A
S02116	*** S単 - 150号 *** 埋設標識シート 埋設標識シート 150mm×50m、		各単位	8,950		歩A・単A
S02116	*** S単 - 151号 *** 電線管					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎排水機構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	電線管 GP28、露出、 *** S単 - 152号 ***		m	3,000		歩A・単A
S02116	貫通処理 貫通処理 壁床、75、 *** S単 - 153号 ***		箇所	9,984		歩A・単A
S02116	電線 電線 EM-CE5.5mm2-3心、管内配線、 *** S単 - 154号 ***		m	1,030		歩A・単A
S02116	接地極 接地極 銅覆棒 10mm×1.0m、 *** S単 - 155号 ***		箇所	4,616		歩A・単A
S02116	接地極埋設標 接地極埋設標 金属製、接地抵抗測定、 *** S単 - 156号 ***		箇所	8,807		歩A・単A
S02117	スクラップ スクラップ ヘビー H2 *** S単 - 157号 ***		ton	-30,750		歩A・単A
S16001	トラック[普通型] トラック[普通型] .4.0~4.5t積、運転1日当たり算出 *** S単 - 158号 ***		日	7,250		歩A・単A
S16001	ダンプトラック[ワイド・ディーゼル] ダンプトラック[ワイド・ディーゼル] .10t積級、運転1日当たり算出 *** S単 - 159号 ***		日	25,900		歩A・単A
S16001	バックホウ[加圧型・超小旋回型・排対型(2次)] バックホウ[加圧型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)、運転1日当たり算出 *** S単 - 160号 ***		日	42,586		歩A・単A
S16002	クレーン クレーン 質量60~80kg、交替制補正対象外、運転1日当たり算出 *** S単 - 161号 ***		日	2,229		歩A・単A
S17008	丸パイプ 丸パイプ 丸パイプ、厚2.4mm ビン加工付径48.6.30日 *** S単 - 162号 ***		m	18		歩A・単A
S17008	合板足場板 合板足場板 合成足場板、240×4000mm、30日 *** S単 - 163号 ***		枚	316		歩A・単A
S17008	直線ジョイント 直線ジョイント 直線ジョイント、-.、30日 *** S単 - 164号 ***		個	24		歩A・単A
S17008	3連クランプ 3連クランプ 3連クランプ、-.、30日 *** S単 - 165号 ***		個	45		歩A・単A
S17008	建柱(枠組足場) 建柱(枠組足場) 建柱、600×1700mm、98日 *** S単 - 166号 ***		個	337		歩A・単A
S17008	板付布柱(枠組足場) 板付布柱(枠組足場) 板付布柱、500×1800mm、98日 *** S単 - 167号 ***		枚	390		歩A・単A
S17008	筋違(枠組足場) 筋違(枠組足場) 筋違、1200×1800mm、98日 *** S単 - 168号 ***		本	116		歩A・単A
S17008	合板足場板 合板足場板 合成足場板、240×4000mm、98日 *** S単 - 169号 ***		枚	751		歩A・単A
S17008	ジャッキベース ジャッキベース ジャッキベース、入口-250mm、98日 *** S単 - 170号 ***		本	161		歩A・単A
S17008	壁つなぎ 壁つなぎ 壁つなぎ、-.、98日 *** S単 - 171号 ***		個	306		歩A・単A
S17008	手摺(枠組足場) 手摺(枠組足場) 手摺、1800mm、98日 *** S単 - 172号 ***		本	106		歩A・単A
S17008	建柱(枠組足場) 建柱(枠組足場) 建柱、900×1700mm、30日		個	181		歩A・単A

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S17008	*** S単 - 173号 *** 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠,500×1800mm,30日		枚	213		歩A・単A
S17008	*** S単 - 174号 *** 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠,240×1800mm,30日		枚	196		歩A・単A
S17008	*** S単 - 175号 *** 筋違 (枠組足場) 筋違 (枠組足場) 筋違,1200×1800mm,30日		本	62		歩A・単A
S17008	*** S単 - 176号 *** 自在クランプ 自在クランプ 自在クランプ,-,30日		個	25		歩A・単A
S17008	*** S単 - 177号 *** ジャッキベース ジャッキベース ジャッキベース,スロ-ク250mm,30日		本	86		歩A・単A
S17008	*** S単 - 178号 *** 手摺 (枠組足場) 手摺 (枠組足場) 手摺,1800mm,30日		本	52		歩A・単A
S17008	*** S単 - 179号 *** 壁つなぎ 壁つなぎ 壁つなぎ,-,30日		個	177		歩A・単A
S17008	*** S単 - 180号 *** 軽量長尺足場板 軽量長尺足場板 軽量長尺足場板,240×4000mm,30日		枚	270		歩A・単A
S17008	*** S単 - 181号 *** メッシュシート (枠組足場) メッシュシート (枠組足場) メッシュシート,1800×5100mm,98日		枚	1,184		歩A・単A
S42112	*** S単 - 182号 *** ハンドホール設置工 ハンドホール設置工 600×600×600,2000kg以下,1.0m未満,あり,なし,		基	145,661		歩A・単A
S02115	*** S単 - 183号 *** 電工 電工		人	23,664		歩A・単A
S02116	*** S単 - 184号 *** 工事完了届 工事完了届		式	19,091		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 遣方		m ²	634		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 墨出し		m ²	778		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** 養生・整理清掃後片付け		m ²	1,844		歩A・単A
T00004	*** T単 - 4号 *** 地足場		m ²	1,406		歩A・単A
T00005	*** T単 - 5号 *** 枠組本足場		m ²	1,705		歩A・単A
T00006	*** T単 - 6号 *** 災害防止 メッシュシート		m ²	896		歩A・単A
T00007	*** T単 - 7号 *** 地足場運搬		m ²	209		歩A・単A
T00008	*** T単 - 8号 *** 枠組本足場運搬		m ²	256		歩A・単A
T00009	*** T単 - 9号 *** 土砂運搬 (一般)		m ³	394		歩A・単A
	DT10 t、BH0.8種込、DIDなし		m ³	394		歩A・単A

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎排水機構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00010	*** T単 - 10号 *** 砂利地業					
	RC-40		m ²	8,620		歩A・単A
T00011	*** T単 - 11号 *** 砂敷き					
	砂		m ³	12,305		歩A・単A
T00012	*** T単 - 12号 *** 土間下防湿フィルム敷き					
	ビニールフィルム t 0.15mm		m ²	285		歩A・単A
T00013	*** T単 - 13号 *** 鉄筋加工組立					
	SD295 D10		ton	156,749		歩A・単A
T00014	*** T単 - 14号 *** 鉄筋加工組立					
	SD295 D13		ton	154,669		歩A・単A
T00015	*** T単 - 15号 *** 鉄筋加工組立					
	SD295 D16		ton	152,589		歩A・単A
T00016	*** T単 - 16号 *** 鉄筋加工組立					
	SD345 D19		ton	157,789		歩A・単A
T00017	*** T単 - 17号 *** 鉄筋加工組立					
	SD345 D22		ton	157,789		歩A・単A
T00018	*** T単 - 18号 *** 内部躯体足場					
	手すり先行方式、5.7m以上7.4m未満		m ²	6,230		歩A・単A
T00019	*** T単 - 19号 *** 内部仕上足場					
	手すり先行方式、5.7m以上7.4m未満		m ²	4,685		歩A・単A
T00020	*** T単 - 20号 *** 内部躯体足場運搬					
	手すり先行方式、5.7m以上7.4m未満、往復		m ²	762		歩A・単A
T00021	*** T単 - 21号 *** 内部仕上足場運搬					
	手すり先行方式、5.7m以上7.4m未満、往復		m ²	762		歩A・単A
T00022	*** T単 - 22号 *** 柱底均しモルタル					
	400mm角		箇所	3,260		歩A・単A
T00023	*** T単 - 23号 *** 塗装					
	電線管E19		m	159		歩A・単A
T00024	*** T単 - 24号 *** 塗装					
	電線管E25		m	232		歩A・単A
T00025	*** T単 - 25号 *** 塗装					
	電線管E31		m	273		歩A・単A
T00026	*** T単 - 26号 *** 塗装					
	露出ボックス		個	45		歩A・単A
T00027	*** T単 - 27号 *** 塗装					
	平板		m ²	1,881		歩A・単A
T00028	*** T単 - 28号 *** 埋込スイッチ					
	3路、耐食アルミプレート		個	3,733		歩A・単A
T00029	*** T単 - 29号 *** 埋込コンセント					
	2P15A、接地端子付き		箇所	3,642		歩A・単A
T00030	*** T単 - 30号 *** 防雨引掛接地コンセント					
	2P15A、接地端子付き		箇所	3,745		歩A・単A
T00031	*** T単 - 31号 *** 電線管理設配管					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)		

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	大工 大工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02004 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02004	大工	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				25,908	算出数量 1.000 人
	単 価				25,908	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
	合 計				19,584	算出数量 1.000 人
	単 価				19,584	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	軽作業員 軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	16,626	16,626	
	合 計				16,626	算出数量 1.000 人
	単 価				16,626	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	とび工 とび工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	26,010	26,010	
	合 計				26,010	算出数量 1.000 人
	単 価				26,010	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	運転手 (一般) 運転手 (一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	19,890	19,890	
	合 計				19,890	算出数量 1.000 人

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				19,890	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	左官		人		1,000	歩A 当たり算出
	左官					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02005 基(C)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R02005	左官	1.000	人	23,970	23,970	
	合 計				23,970	算出数量 1,000 人
	単 価				23,970	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	塗装工		人		1,000	歩A 当たり算出
	塗装工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02003 基(C)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R02003	塗装工	1.000	人	25,194	25,194	
	合 計				25,194	算出数量 1,000 人
	単 価				25,194	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(C)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01013	電工	1.000	人	23,664	23,664	
	合 計				23,664	算出数量 1,000 人
	単 価				23,664	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	切丸太		本		1,000	歩A 当たり算出
	切丸太 末口75mm、L=1800mm、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96001	切丸太 末口75mm、L=1800mm	1.000	本	805	805	
	合 計				805	算出数量 1,000 各単位
	単 価				805	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	小幅板		m3		1,000	歩A 当たり算出
	小幅板 杉 15mm×90mm、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(建築) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96002	小幅板 杉 15mm×90mm	1.000	m3	55,000	55,000	
	合計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				55,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	くぎ くぎ		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96003	くぎ	1.000	kg	232	232	
	合計				232	算出数量 1.000 各単位
	単価				232	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	根切り 根切り つば、布掘、深さ2.5m程度、		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	根切り つば、布掘、深さ2.5m程度	1.000	m3	641	641	
	合計				641	算出数量 1.000 各単位
	単価				641	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	すきとり すきとり 深さ300mm程度、		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96005	すきとり 深さ300mm程度	1.000	m3	379	379	
	合計				379	算出数量 1.000 各単位
	単価				379	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	床付け 床付け		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	床付け	1.000	m ²	293	293	
	合計				293	算出数量 1.000 各単位
	単価				293	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	埋戻し 埋戻し 発生土、建物廻り置きき土、		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96008	埋戻し 発生土、建物廻り仮置き土	1.000	m3	924	924	
	合計				924	算出数量 1.000 各単位
	単価				924	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	機械運搬費		往復		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械運搬費 片道30km以内、バックホウ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96007	機械運搬費 片道30km以内、バックホウ	1.000	往復	71,710	71,710	
	合計				71,710	算出数量 1.000 各単位
	単価				71,710	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン .RC-40 40~0mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	3,350	3,350	
	合計				3,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,350	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96009	山砂	1.000	m3	6,700	6,700	
	合計				6,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,700	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	ビニールフィルム		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ビニールフィルム t=0.15mm、幅135cm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96010	ビニールフィルム t=0.15mm、幅135cm	1.000	m	197	197	
	合計				197	算出数量 1.000 各単位
	単価				197	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	機器輸送費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機器輸送費 往復,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96011	機器輸送費 往復	1.000	式	390,000	390,000	
	合計				390,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				390,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	組立解体費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立解体費 改良機、プラント,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96012	組立解体費 改良機、プラント	1.000	式	210,000	210,000	
	合計				210,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				210,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	柱状改良工		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柱状改良工 700mm x L5.00m、Fc=900kN/m2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96013	柱状改良工 700mm x L5.00m、Fc=900kN/m2	1.000	本	50,000	50,000	
	合計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	柱状改良工		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柱状改良工 600mm x L5.00m、Fc=900kN/m2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96014	柱状改良工 600mm x L5.00m、Fc=900kN/m2	1.000	本	45,000	45,000	
	合計				45,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	バックホウ運転		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ運転 0.25m3級、杭頭処理、場内整地,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96016	バックホウ運転 0.25m3級、杭頭処理、場内整地	1.000	日	110,000	110,000	
	合計				110,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				110,000	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96017	六価クロム溶出試験	1.000	検体	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	配合試験		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	配合試験 貧配合、目安配合、富配合、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96018	配合試験 貧配合、目安配合、富配合	1.000	回	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				100,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	品質管理 改良体頭部コア		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	品質管理 改良体頭部コア 未固化土採取、一軸圧縮試験、3コア/1箇所、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96019	品質管理 改良体頭部コア 未固化土採取、一軸圧縮試験、3コア/1箇所	1.000	箇所	30,000	30,000	
	合計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	品質管理 改良体深度コア		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	品質管理 改良体深度コア 未固化土採取、一軸圧縮試験、3コア/1箇所、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96020	品質管理 改良体深度コア 未固化土採取、一軸圧縮試験、3コア/1箇所	1.000	箇所	30,000	30,000	
	合計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	専従技術員		人		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	専従技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96021	専従技術員	1.000	人	45,000	45,000	

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				45,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	下請経費等		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下請経費等 小器材損耗費、法定福利費等含む、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96022				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96022	下請経費等 小器材損耗費、法定福利費等含む	1.000	式	181,200	181,200	
	合計				181,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				181,200	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	生コンクリート		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート 24-15-20、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96024				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96024	生コンクリート 24-15-20	1.000	m3	23,210	23,210	
	合計				23,210	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,210	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	コンクリート打設手間		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート打設手間 捨コンクリート、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96029				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96029	コンクリート打設手間 捨コンクリート	1.000	m3	1,949	1,949	
	合計				1,949	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,949	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	生コンクリート		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート 27-15-20、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96023				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96023	生コンクリート 27-15-20	1.000	m3	23,730	23,730	
	合計				23,730	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,730	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	コンクリート打設手間		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート打設手間 基礎コンクリート、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96026				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P96026	コンクリート打設手間 基礎コンクリート	1.000	m3	783	783	
	合計				783	算出数量 1.000 各単位
	単価				783	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	コンクリート打設手間		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート打設手間 土間コンクリート,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96025	コンクリート打設手間 土間コンクリート	1.000	m3	939	939	
	合計				939	算出数量 1.000 各単位
	単価				939	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	ポンプ圧送費		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポンプ圧送費 30~50m3未満、基本料金,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	ポンプ圧送費 30~50m3未満、基本料金	1.000	回	55,550	55,550	
	合計				55,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				55,550	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	ポンプ圧送費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポンプ圧送費 30~50m3未満、圧送料金,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96028	ポンプ圧送費 30~50m3未満、圧送料金	1.000	m3	657	657	
	合計				657	算出数量 1.000 各単位
	単価				657	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	普通合板型枠		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通合板型枠 基礎部,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96030	普通合板型枠 基礎部	1.000	m ²	4,318	4,318	
	合計				4,318	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,318	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	打放し合板型枠		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	打放し合板型枠 B種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96031	打放し合板型枠 B種	1.000	m ²	5,252	5,252	
	合計				5,252	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,252	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	型枠運搬		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	型枠運搬 4t車,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96032	型枠運搬 4t車	1.000	m ²	303	303	
	合計				303	算出数量 1.000 各単位
	単価				303	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD295 D10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18245		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18245	異形棒鋼 SD295 D10	1.000	ton	103,000	103,000	
	合計				103,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				103,000	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	鉄筋加工組立		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋加工組立 RCラーメン構造,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96034	鉄筋加工組立 RCラーメン構造	1.000	ton	50,490	50,490	
	合計				50,490	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,490	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD295 D13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18246		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.000	ton	101,000	101,000	
	合計				101,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				101,000	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 44号 ***						
S02116	異形棒鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD295 D16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18247		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.000	ton		99,000	
	合計				99,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				99,000	
*** S単 - 45号 ***						
S02116	異形棒鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18232		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.000	ton		104,000	
	合計				104,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				104,000	
*** S単 - 46号 ***						
S02116	異形棒鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18233		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.000	ton		104,000	
	合計				104,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				104,000	
*** S単 - 47号 ***						
S02116	鉄筋ガス圧接		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋ガス圧接 D22-D22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96036	鉄筋ガス圧接 D22-D22	1.000	箇所		607	
	合計				607	算出数量 1.000 各単位
	単価				607	
*** S単 - 48号 ***						
S02116	鉄筋運搬		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋運搬 4t車,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96035	鉄筋運搬 4t車	1.000	ton		4,335	
	合計				4,335	算出数量 1.000 各単位

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				4,335	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	一般用角鋼管		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一般用角鋼管 STKR400、 -100×100×2.3、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96037				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96037	一般用角鋼管 STKR400、 -100×100×2.3	1.000	ton	220,000	220,000	
	合 計				220,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				220,000	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	一般用角鋼管		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一般用角鋼管 STKR400、 -100×100×3.2、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96038	一般用角鋼管 STKR400、 -100×100×3.2	1.000	ton	220,000	220,000	
	合 計				220,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				220,000	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	一般用角鋼管		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一般用角鋼管 STKR400、 -150×150×6.0、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96039	一般用角鋼管 STKR400、 -150×150×6.0	1.000	ton	320,000	320,000	
	合 計				320,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				320,000	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	建築用角鋼管		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建築用角鋼管 BCR295、 250×250×12.0、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96040				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96040	建築用角鋼管 BCR295、 250×250×12.0	1.000	ton	190,000	190,000	
	合 計				190,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				190,000	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 SN400B、 H-300×150×6.5×9.0、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96041	H形鋼 SN400B、H-300×150×6.5×9.0	1.000	ton	141,000	141,000	
	合計				141,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				141,000	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 SN400B、H-340×250×9.0×14.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96042	H形鋼 SN400B、H-340×250×9.0×14.0	1.000	ton	141,000	141,000	
	合計				141,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				141,000	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 SS400、H-200×100×5.5×8.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96047	H形鋼 SS400、H-200×100×5.5×8.0	1.000	ton	141,000	141,000	
	合計				141,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				141,000	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 SS400、H-250×125×6.0×9.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96043	H形鋼 SS400、H-250×125×6.0×9.0	1.000	ton	141,000	141,000	
	合計				141,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				141,000	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 SS400、H-300×150×6.5×9.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96044	H形鋼 SS400、H-300×150×6.5×9.0	1.000	ton	141,000	141,000	
	合計				141,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				141,000	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 SS400、H-350×175×7.0×11.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96045	H形鋼 SS400、H-350×175×7.0×11.0	1.000	ton	141,000	141,000	
	合計				141,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				141,000	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	H形鋼 H形鋼 SS400、H-390×300×10.0×16.0,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96046		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96046	H形鋼 SS400、H-390×300×10.0×16.0	1.000	ton	146,000	146,000	
	合計				146,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				146,000	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	山形鋼 山形鋼 SS400、L-60×60×5.0,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96048		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96048	山形鋼 SS400、L-60×60×5.0	1.000	ton	160,000	160,000	
	合計				160,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				160,000	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	山形鋼 山形鋼 SS400、L-100×75×7.0,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96049		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96049	山形鋼 SS400、L-100×75×7.0	1.000	ton	185,000	185,000	
	合計				185,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				185,000	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	軽量リップ溝形鋼 軽量リップ溝形鋼 SSC400、C-100×50×20×2.3,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96050		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96050	軽量リップ溝形鋼 SSC400、C-100×50×20×2.3	1.000	ton	210,000	210,000	
	合計				210,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				210,000	
	*** S単 - 63号 ***					

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)		

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼板 (切板)		ton		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	鋼板 (切板) SN400B、PL-9.0、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96051	鋼板 (切板) SN400B、PL-9.0	1.000	ton	262,000	262,000	
	合 計				262,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				262,000	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	鋼板 (切板)		ton		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	鋼板 (切板) SN400B、PL-12.0、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96052	鋼板 (切板) SN400B、PL-12.0	1.000	ton	260,000	260,000	
	合 計				260,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				260,000	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	鋼板 (切板)		ton		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	鋼板 (切板) SN490B、PL-12.0、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96053	鋼板 (切板) SN490B、PL-12.0	1.000	ton	168,000	168,000	
	合 計				168,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				168,000	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	鋼板 (切板)		ton		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	鋼板 (切板) SN490C、PL-16.0、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96054	鋼板 (切板) SN490C、PL-16.0	1.000	ton	273,000	273,000	
	合 計				273,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				273,000	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	鋼板 (切板)		ton		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	鋼板 (切板) SN490C、PL-22.0、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96055	鋼板 (切板) SN490C、PL-22.0	1.000	ton	273,000	273,000	
	合 計				273,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				273,000	

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	鋼板 (切板)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板 (切板) SS400、PL-6.0、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96056	鋼板 (切板) SS400、PL-6.0	1.000	ton	257,000	257,000	
	合計				257,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				257,000	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	鋼板 (切板)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板 (切板) SS400、PL-9.0、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96057	鋼板 (切板) SS400、PL-9.0	1.000	ton	252,000	252,000	
	合計				252,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				252,000	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	鋼板 (切板)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板 (切板) SS400、PL-12.0、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96058	鋼板 (切板) SS400、PL-12.0	1.000	ton	250,000	250,000	
	合計				250,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				250,000	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	鋼板 (切板)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板 (切板) SS400、PL-16.0、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96059	鋼板 (切板) SS400、PL-16.0	1.000	ton	250,000	250,000	
	合計				250,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				250,000	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	アンカーボルト		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーボルト SNR400B、M16、L480、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96060	アンカーボルト SNR400B、M16、L480	1.000	組	570	570	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				570	算出数量 1.000 各単位
	単価				570	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	トルシア形高力ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トルシア形高力ボルト S10T、M16×40、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96061	トルシア形高力ボルト S10T、M16×40	1.000	組	88	88	
	合計				88	算出数量 1.000 各単位
	単価				88	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	トルシア形高力ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トルシア形高力ボルト S10T、M16×45、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96062	トルシア形高力ボルト S10T、M16×45	1.000	組	92	92	
	合計				92	算出数量 1.000 各単位
	単価				92	
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	トルシア形高力ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トルシア形高力ボルト S10T、M20×45、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96063	トルシア形高力ボルト S10T、M20×45	1.000	組	148	148	
	合計				148	算出数量 1.000 各単位
	単価				148	
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	トルシア形高力ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トルシア形高力ボルト S10T、M20×50、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96064	トルシア形高力ボルト S10T、M20×50	1.000	組	154	154	
	合計				154	算出数量 1.000 各単位
	単価				154	
	*** S単 - 77号 ***					
S02116	トルシア形高力ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トルシア形高力ボルト S10T、M20×55、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎排水機構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P96065	トルシア形高力ボルト S10T、M20×55	1.000	組	160	160	
	合計				160	算出数量 1.000 各単位
	単価				160	
	*** S単 - 78号 ***					
S02116	トルシア形高力ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トルシア形高力ボルト S10T、M20×60、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96066	トルシア形高力ボルト S10T、M20×60	1.000	組	166	166	
	合計				166	算出数量 1.000 各単位
	単価				166	
	*** S単 - 79号 ***					
S02116	トルシア形高力ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トルシア形高力ボルト S10T、M22×60、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96067	トルシア形高力ボルト S10T、M22×60	1.000	組	222	222	
	合計				222	算出数量 1.000 各単位
	単価				222	
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	トルシア形高力ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トルシア形高力ボルト S10T、M22×75、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96068	トルシア形高力ボルト S10T、M22×75	1.000	組	243	243	
	合計				243	算出数量 1.000 各単位
	単価				243	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	中ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中ボルト M12×35、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96069	中ボルト M12×35	1.000	組	90	90	
	合計				90	算出数量 1.000 各単位
	単価				90	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	中ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)		

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	中ボルト M12×135,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96070	中ボルト M12×135	1.000	組	210	210	
	合 計				210	算出数量 1.000 各単位
	単 価				210	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	鉄骨工場製作費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄骨工場製作費 コラム構造、溶接長約48m/ton,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96071	鉄骨工場製作費 コラム構造、溶接長約48m/ton	1.000	ton	135,000	135,000	
	合 計				135,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				135,000	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	工場溶接費		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工場溶接費 すみ肉溶接脚長6mmの断面積21.78mm2換算,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96072	工場溶接費 すみ肉溶接脚長6mmの断面積21.78mm2換算	1.000	m	600	600	
	合 計				600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	軽量鉄骨加工組立費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽量鉄骨加工組立費 母屋、胴縁の類、ボルト締付共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96073		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96073	軽量鉄骨加工組立費 母屋、胴縁の類、ボルト締付共	1.000	ton	350,000	350,000	
	合 計				350,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				350,000	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	工場塗装 JISK5674		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工場塗装 JISK5674 素地ごしらえ、鉛・クロムフリー錆止めペイント2回塗,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96074	工場塗装 JISK5674 素地ごしらえ、鉛・クロムフリー錆止めペイント2回塗	1.000	m ²	450	450	
	合 計				450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				450	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	鉄骨運搬		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄骨運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96075		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96075	鉄骨運搬	1.000	ton	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	高力ボルト本締め		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高力ボルト本締め			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96076	高力ボルト本締め	1.000	本	230	230	
	合計				230	算出数量 1.000 各単位
	単価				230	
	*** S単 - 89号 ***					
S02116	現場建方		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	現場建方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96077		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96077	現場建方	1.000	ton	35,000	35,000	
	合計				35,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				35,000	
	*** S単 - 90号 ***					
S02116	普通ポルトランドセメント		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	普通ポルトランドセメント 25kg入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P32001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P32001	普通ポルトランドセメント 25kg入	1.000	ton	21,800	21,800	
	合計				21,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,800	
	*** S単 - 91号 ***					
S02116	ベースバック		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベースバック 25-12V、材工共			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96078		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96078	ベースバック 25-12V、材工共	1.000	箇所	158,100	158,100	
	合計				158,100	算出数量 1.000 各単位

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				158,100	
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	底部ブレース (M16,ﾀｰﾝﾌﾞｯｸﾙ,羽子板付,L=2.6m)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	底部ブレース (M16,ﾀｰﾝﾌﾞｯｸﾙ,羽子板付,L=2.6m) 錆止めペイント2回塗り、材工共、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					地域資材 (Pコード) P96079
P96079	底部ブレース (M16,ﾀｰﾝﾌﾞｯｸﾙ,羽子板付,L=2.6m) 錆止めペイント2回塗り、材工共	1.000	本	4,100	4,100	算出数量 1.000 各単位
	合 計				4,100	
	単 価				4,100	
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	屋根部ブレース (M16,ﾀｰﾝﾌﾞｯｸﾙ,羽子板付,L=3.4m)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	屋根部ブレース (M16,ﾀｰﾝﾌﾞｯｸﾙ,羽子板付,L=3.4m) 錆止めペイント2回塗り、材工共、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					地域資材 (Pコード) P96080
P96080	屋根部ブレース (M16,ﾀｰﾝﾌﾞｯｸﾙ,羽子板付,L=3.4m) 錆止めペイント2回塗り、材工共	1.000	本	4,700	4,700	算出数量 1.000 各単位
	合 計				4,700	
	単 価				4,700	
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	超音波探傷試験		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波探傷試験 第三者試験、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					地域資材 (Pコード) P96081
P96081	超音波探傷試験 第三者試験	1.000	箇所	6,300	6,300	算出数量 1.000 各単位
	合 計				6,300	
	単 価				6,300	
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	下請経費等		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	下請経費等 鉄骨工事、小器材損耗費、法定福利費等含む、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					地域資材 (Pコード) P96082
P96082	下請経費等 鉄骨工事、小器材損耗費、法定福利費等含む	1.000	式	736,390	736,390	算出数量 1.000 各単位
	合 計				736,390	
	単 価				736,390	
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	鉄骨楊重費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄骨楊重費 25tラフター 3日分、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					地域資材 (Pコード) P96083

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96083	鉄骨揚重費 25tラフター 3日分	1.000	式	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				100,000	
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	屋根瓦葺き カラーガルバリウム鋼板t0.4mm 瓦棒葺き		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	屋根瓦葺き カラーガルバリウム鋼板t0.4mm 瓦棒葺き 下葺き改質ゴムアスファルトフィング、野地板構造用合板12mm、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96084				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96084	屋根瓦葺き カラーガルバリウム鋼板t0.4mm 瓦棒葺き 下葺き改質ゴムアスファルトフィング、野地板構造用合板12mm	1.000	m ²	14,800	14,800	
	合計				14,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,800	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	庇		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	庇 折板500タイプ、タイトフレーム共、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96085				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96085	庇 折板500タイプ、タイトフレーム共	1.000	m ²	13,200	13,200	
	合計				13,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,200	
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	雪止		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雪止 SUS雪止め金物、L-50×50、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96086				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96086	雪止 SUS雪止め金物、L-50×50	1.000	m	16,500	16,500	
	合計				16,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,500	
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	片棟包み		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	片棟包み カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96087				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96087	片棟包み カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm	1.000	m	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,000	
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	ケラバ唐草納め		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケラバ唐草納め カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機場構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96088		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96088	ケラバ唐草納め カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm	1.000	m	2,600	2,600	
	合 計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,600	
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	ケラバ水切 ケラバ水切 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96089		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96089	ケラバ水切 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm	1.000	m	2,600	2,600	
	合 計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,600	
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	軒先唐草納め 軒先唐草納め カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96090		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96090	軒先唐草納め カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm	1.000	m	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S単 - 104号 ***					
S02116	棟面戸 棟面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96107		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96107	棟面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm	1.000	m	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単 - 105号 ***					
S02116	止面戸 止面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96091		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96091	止面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm	1.000	m	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単 - 106号 ***					

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)		

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	エブロン		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エブロン カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96092		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96092	エブロン カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm	1.000	m	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S単 - 107号 ***					
S02116	クッション面戸		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クッション面戸			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96093		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96093	クッション面戸	1.000	m	900	900	
	合 計				900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900	
	*** S単 - 108号 ***					
S02116	水下ケミカル面戸		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水下ケミカル面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96094		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96094	水下ケミカル面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm	1.000	m	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単 - 109号 ***					
S02116	水下フレーム面戸		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水下フレーム面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96095		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96095	水下フレーム面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm	1.000	m	17,220	17,220	
	合 計				17,220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,220	
	*** S単 - 110号 ***					
S02116	庇水上水切		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	庇水上水切 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96096	庇水上水切 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm	1.000	m	7,500	7,500	
	合 計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,500	

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 111号 ***					
S02116	鼻隠し 鼻隠し カラーガルバリウム鋼板 H600、t=0.5mm、		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96097		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96097	鼻隠し カラーガルバリウム鋼板 H600、t=0.5mm	1.000	m	18,000	18,000	
	合計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,000	
	*** S単 - 112号 ***					
S02116	外壁 金属系サイディング@750、t0.5mm 外壁 金属系サイディング@750、t0.5mm カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm、		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96098		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96098	外壁 金属系サイディング@750、t0.5mm カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm	1.000	m ²	7,200	7,200	
	合計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,200	
	*** S単 - 113号 ***					
S02116	外壁 (コーナー) 金属系角波サイディング 外壁 (コーナー) 金属系角波サイディング カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm、		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96099		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96099	外壁 (コーナー) 金属系角波サイディング カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm	1.000	m	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,000	
	*** S単 - 114号 ***					
S02116	腰水切 金属系サイディング 腰水切 金属系サイディング カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm、		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96100		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96100	腰水切 金属系サイディング カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm	1.000	m	2,500	2,500	
	合計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,500	
	*** S単 - 115号 ***					
S02116	軒樋 (1) 軒樋 (1) 塩ビ製、幅150mm、		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96101		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96101	軒樋 (1) 塩ビ製、幅150mm	1.000	m	11,800	11,800	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				11,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,800	
	*** S単 - 116号 ***					
S02116	竪樋 (1)		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	竪樋 (1) カラーVP、 75mm、 5.5m、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96102	竪樋 (1) カラーVP、 75mm、 5.5m	1.000	箇所	52,800	52,800	
	合計				52,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				52,800	
	*** S単 - 117号 ***					
S02116	軒樋 (2)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軒樋 (2) 塩ビ製、幅120mm、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96103	軒樋 (2) 塩ビ製、幅120mm	1.000	m	10,300	10,300	
	合計				10,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,300	
	*** S単 - 118号 ***					
S02116	竪樋 (2) 下部養生管		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	竪樋 (2) 下部養生管 SGPW管 100mm 1.80m、 SOP塗、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96105	竪樋 (2) 下部養生管 SGPW管 100mm 1.80m、 SOP塗	1.000	箇所	45,000	45,000	
	合計				45,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,000	
	*** S単 - 119号 ***					
S02116	下請経費等 (屋根、外壁、雨樋工事)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下請経費等 (屋根、外壁、雨樋工事) 小器材損耗費、法定福利費等含む、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96106	下請経費等 (屋根、外壁、雨樋工事) 小器材損耗費、法定福利費等含む	1.000	式	300,000	300,000	
	合計				300,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				300,000	
	*** S単 - 120号 ***					
S02116	床コンクリート直均し仕上げ		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	床コンクリート直均し仕上げ 金ゴテ、 a種、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96108	床コンクリート直均し仕上げ 金ゴテ、a種	1.000	m ²	732	732	
	合計				732	算出数量 1.000 各単位
	単価				732	
	*** S単 - 121号 ***					
S02116	引違窓AW-1		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引違窓AW-1 1800×1250 ｶﾞｰﾌﾞﾙ 網入型板がﾗｽﾄ=6.8 下請経費等含,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96109			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96109	引違窓AW-1 1800×1250 ｶﾞｰﾌﾞﾙ 網入型板がﾗｽﾄ=6.8 下請経費等含	1.000	箇所	300,000	300,000	
	合計				300,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				300,000	
	*** S単 - 122号 ***					
S02116	片開きかまちドア AD-1		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	片開きかまちドア AD-1 900×2000 ｶﾞｰﾌﾞﾙ 網入り型板がﾗｽﾄ6.8 下請経費等含,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96110			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96110	片開きかまちドア AD-1 900×2000 ｶﾞｰﾌﾞﾙ 網入り型板がﾗｽﾄ6.8 下請経費等含	1.000	箇所	500,000	500,000	
	合計				500,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				500,000	
	*** S単 - 123号 ***					
S02116	庇		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	庇 ｱﾙﾐ既製品庇 積雪対応品 2000×600 下請経費等含む,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96111			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96111	庇 ｱﾙﾐ既製品庇 積雪対応品 2000×600 下請経費等含む	1.000	箇所	180,000	180,000	
	合計				180,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				180,000	
	*** S単 - 124号 ***					
S02116	シャッター		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シャッター 3500mm×3000mm、2分割、手動、下請経費等含む,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96113			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96113	シャッター 3500mm×3000mm、2分割、手動、下請経費等含む	1.000	箇所	155,000	155,000	
	合計				155,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				155,000	
	*** S単 - 125号 ***					
S02116	車止め		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)		

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	車止め タイヤ止め、コンクリートブロック、W600×H100、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96116	車止め タイヤ止め、コンクリートブロック、W600×H100	1.000	個	1,750	1,750	
	合 計				1,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,750	
	*** S単 - 126号 ***					
S02116	あと施工アンカー		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー M8-70、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96117		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96117	あと施工アンカー M8-70	1.000	箇所	585	585	
	合 計				585	算出数量 1.000 各単位
	単 価				585	
	*** S単 - 127号 ***					
S02116	会所樹		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	会所樹 300×300、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96118	会所樹 300×300	1.000	箇所	17,574	17,574	
	合 計				17,574	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,574	
	*** S単 - 128号 ***					
S02116	排水管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水管 VP 100、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96119		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96119	排水管 VP 100	1.000	m	6,363	6,363	
	合 計				6,363	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,363	
	*** S単 - 129号 ***					
S02116	分電盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分電盤 下請経費等含む、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96120	分電盤 下請経費等含む	1.000	面	302,000	302,000	
	合 計				302,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				302,000	

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備(その2)工事(建築) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 130号 ***						
S02116	照明器具(ア)LED直付形		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	照明器具(ア)LED直付形 反射笠付形、保護ガード付、下請経費等含む、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96124		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96124	照明器具(ア)LED直付形 反射笠付形、保護ガード付、下請経費等含む	1.000	箇所	57,100	57,100	
	合計				57,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				57,100	
*** S単 - 131号 ***						
S02116	照明器具(イ)LED直付形		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	照明器具(イ)LED直付形 反射笠付形 防湿・防雨形 保護ガード付 下請経費等含む、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96125		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96125	照明器具(イ)LED直付形 反射笠付形 防湿・防雨形 保護ガード付 下請経費等含む	1.000	箇所	133,000	133,000	
	合計				133,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				133,000	
*** S単 - 132号 ***						
S02116	照明器具(ウ)LEDセンサー付スポットライト		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	照明器具(ウ)LEDセンサー付スポットライト 防雨形、下請経費等含む、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96126		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96126	照明器具(ウ)LEDセンサー付スポットライト 防雨形、下請経費等含む	1.000	箇所	36,400	36,400	
	合計				36,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				36,400	
*** S単 - 133号 ***						
S02116	電線管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管 EP19、露出、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96121		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96121	電線管 EP19、露出	1.000	m	1,177	1,177	
	合計				1,177	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,177	
*** S単 - 134号 ***						
S02116	塗料		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塗料 ポリウレタン系、上塗用、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96136		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96136	塗料 ポリウレタン系、上塗用	1.000	kg	2,180	2,180	
	合計				2,180	算出数量 1.000 各単位

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,180	
	*** S単 - 135号 ***					
S02116	電線管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管 EP25、露出、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96122				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96122	電線管 EP25、露出	1.000	m	1,505	1,505	
	合 計				1,505	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,505	
	*** S単 - 136号 ***					
S02116	電線管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管 EP31、露出、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96123				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96123	電線管 EP31、露出	1.000	m	2,020	2,020	
	合 計				2,020	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,020	
	*** S単 - 137号 ***					
S02116	電線		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電線 EM-IE1.6、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96128				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96128	電線 EM-IE1.6	1.000	m	298	298	
	合 計				298	算出数量 1.000 各単位
	単 価				298	
	*** S単 - 138号 ***					
S02116	電線		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電線 EM-IE2.0、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96129				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96129	電線 EM-IE2.0	1.000	m	348	348	
	合 計				348	算出数量 1.000 各単位
	単 価				348	
	*** S単 - 139号 ***					
S02116	鋼板製ブルボックス		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板製ブルボックス 錆止塗装、0.2~0.3m2未満、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96130				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96130	鋼板製ブルボックス 錆止塗装、0.2~0.3m2未満	1.000	m ²	40,501	40,501	
	合計				40,501	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,501	
	*** S単 - 140号 ***					
S02116	露出丸型ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	露出丸型ボックス 1方出し、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96131		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96131	露出丸型ボックス 1方出し	1.000	個	2,318	2,318	
	合計				2,318	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,318	
	*** S単 - 141号 ***					
S02116	露出丸型ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	露出丸型ボックス 3方出し、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96132		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96132	露出丸型ボックス 3方出し	1.000	個	2,444	2,444	
	合計				2,444	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,444	
	*** S単 - 142号 ***					
S02116	露出丸型ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	露出丸型ボックス 4方出し、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96133		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96133	露出丸型ボックス 4方出し	1.000	個	2,444	2,444	
	合計				2,444	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,444	
	*** S単 - 143号 ***					
S02116	露出スイッチボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	露出スイッチボックス 1方出し、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96134		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96134	露出スイッチボックス 1方出し	1.000	個	2,338	2,338	
	合計				2,338	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,338	
	*** S単 - 144号 ***					
S02116	埋込スイッチ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋込スイッチ 3路、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96137		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96137	埋込スイッチ 3路	1.000	個	236	236	
	合計				236	算出数量 1.000 各単位
	単価				236	
	*** S単 - 145号 ***					
S02116	スイッチ用プレート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スイッチ用プレート 耐食アルミ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96138		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96138	スイッチ用プレート 耐食アルミ	1.000	個	276	276	
	合計				276	算出数量 1.000 各単位
	単価				276	
	*** S単 - 146号 ***					
S02116	埋込接地コンセント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋込接地コンセント 2P15A、接地端子付き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96139		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96139	埋込接地コンセント 2P15A、接地端子付き	1.000	個	368	368	
	合計				368	算出数量 1.000 各単位
	単価				368	
	*** S単 - 147号 ***					
S02116	コンセント用プレート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンセント用プレート 2連、新金属			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96140	コンセント用プレート 2連、新金属	1.000	個	472	472	
	合計				472	算出数量 1.000 各単位
	単価				472	
	*** S単 - 148号 ***					
S02116	防雨引掛接地コンセント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防雨引掛接地コンセント 2P15A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96141		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96141	防雨引掛接地コンセント 2P15A	1.000	個	1,360	1,360	
	合計				1,360	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,360	
	*** S単 - 149号 ***					

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	電線管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管 波付硬質PVCリフレ管 30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96142		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96142	電線管 波付硬質PVCリフレ管 30	1.000	m	260	260	
	合計				260	算出数量 1.000 各単位
	単価				260	
	*** S単 - 150号 ***					
S02116	埋設標識シート		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設標識シート 150mm x 50mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96143		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96143	埋設標識シート 150mm x 50mm	1.000	各単位	8,950	8,950	
	合計				8,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,950	
	*** S単 - 151号 ***					
S02116	電線管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管 GP28、露出,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96144		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96144	電線管 GP28、露出	1.000	m	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単 - 152号 ***					
S02116	貫通処理		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	貫通処理 壁床、 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96146		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96146	貫通処理 壁床、 75	1.000	箇所	9,984	9,984	
	合計				9,984	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,984	
	*** S単 - 153号 ***					
S02116	電線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線 EM-CE5.5mm2-3心、管内配線,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96147		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96147	電線 EM-CE5.5mm2-3心、管内配線	1.000	m	1,030	1,030	
	合計				1,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,030	

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 154号 ***					
S02116	接地極		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接地極 銅覆棒 10mm×1.0m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96148				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96148	接地極 銅覆棒 10mm×1.0m	1.000	箇所	4,616	4,616	
	合計				4,616	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,616	
	*** S単 - 155号 ***					
S02116	接地極埋設標		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接地極埋設標 金属製、接地抵抗測定					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96149				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96149	接地極埋設標 金属製、接地抵抗測定	1.000	箇所	8,807	8,807	
	合計				8,807	算出数量 1,000 各単位
	単価				8,807	
	*** S単 - 156号 ***					
S02117	スクラップ		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スクラップ ヘビー H2					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96033 ヘビー H2 -30,750円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96033	スクラップ ヘビー H2	1.000	ton	-30,750	-30,750	
	合計				-30,750	算出数量 1,000 各単位
	単価				-30,750	
	*** S単 - 157号 ***					
S16001	トラック[普通型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] .4.0~4.5t積,運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	MO3084 MO3084 運転1日当たり算出 4.7時間 1.13 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
MO3084	トラック[普通型] 4.0~4.5t積	1.000	日	7,250	7,250	
	合計				7,250	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		7,250	
Y00001	単位					
	*** S単 - 158号 ***					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(建築) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S16001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .10t積級, 運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	MO3005 MO3005 運転1日当たり算出 5.9時間 1.29 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
MO3005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	1.000	日	25,900	25,900	
	合計				25,900	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		25,900	
Y00001	単位					
	*** S単 - 159号 ***					
S16001	ハックル[クワ型・超小旋回型・排対型(2次)] ハックル[クワ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	MO1985 MO1985 運転1日当たり算出 5.8時間 1.50 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
MO1985	ハックル[クワ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	日	14,400	14,400	
P34029	軽油 ハートル給油	34.000	L	145	4,930	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				42,586	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		42,586	
Y00001	単位					
	*** S単 - 160号 ***					
S16002	ラマ ラマ 質量60~80kg, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正区分	M14281 運転1日当たり算出 8.0 1.33 機械損料+燃料 ガソリン 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M14281	ラマ 質量60~80kg	1.330	供用日	535	712	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	9.600	L	158	1,517	
	合計				2,229	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		2,229	
Y00001	単位					

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 161号 ***					
S17008	丸パイプ		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,30日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分	丸パイプ				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分	厚2.4mm ビン加工付径48.6				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)供用日数	30日				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6 (賃料)	30,000	m供用日	0.29	9	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6 (基本料)	1,000	m	9	9	
	合計				18	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				18	
	*** S単 - 162号 ***					
S17008	合板足場板		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	合板足場板 合成足場板,240×4000mm,30日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分	合成足場板				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分	240×4000mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)供用日数	30日				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G06321	合板足場板 240×4000mm (賃料)	30,000	枚供用日	6.40	192	
G06322	合板足場板 240×4000mm (基本料)	1,000	枚	124	124	
	合計				316	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				316	
	*** S単 - 163号 ***					
S17008	直線ジョイント		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	直線ジョイント 直線ジョイント,-,30日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分	直線ジョイント				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分	-				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)供用日数	30日				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G06019	直線ジョイント (賃料)	30,000	個供用日	0.33	10	
G06020	直線ジョイント (基本料)	1,000	個	14	14	
	合計				24	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				24	
	*** S単 - 164号 ***					
S17008	3連クランプ		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	3連クランプ 3連クランプ,-,30日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分	3連クランプ				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分	-				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)供用日数	30日				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G06017	3連クランプ (賃料)	30,000	個供用日	0.85	26	
G06018	3連クランプ (基本料)	1,000	個	18.50	19	
	合計				45	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				45	
	*** S単 - 165号 ***					
S17008	建杵 (杵組足場)		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	建枠 (枠組足場) 建枠,600×1700mm,98日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	建枠		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	600×1700mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	98日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06101	建枠 (枠組足場) 幅600mm級×高1700mm級 (賃料)	98.000	個供用日	2.30	225	
G06102	建枠 (枠組足場) 幅600mm級×高1700mm級 (基本料)	1.000	個	112	112	
	合計				337	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				337	
	*** S単 - 166号 ***					
S17008	板付布枠 (枠組足場)		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 板付布枠,500×1800mm,98日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	板付布枠		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	500×1800mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	98日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06143	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm級×高1800mm級 (賃料)	98.000	枚供用日	2.60	255	
G06144	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm級×高1800mm級 (基本料)	1.000	枚	135	135	
	合計				390	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				390	
	*** S単 - 167号 ***					
S17008	筋違 (枠組足場)		本		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	筋違 (枠組足場) 筋違,1200×1800mm,98日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	筋違		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	1200×1800mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	98日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06127	筋違 (枠組足場) 幅1200mm級×高1800mm級 (賃料)	98.000	本供用日	0.80	78	
G06128	筋違 (枠組足場) 幅1200mm級×高1800mm級 (基本料)	1.000	本	37.50	38	
	合計				116	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				116	
	*** S単 - 168号 ***					
S17008	合板足場板		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	合板足場板 合成足場板,240×4000mm,98日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	合成足場板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	240×4000mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	98日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06321	合板足場板 240×4000mm (賃料)	98.000	枚供用日	6.40	627	
G06322	合板足場板 240×4000mm (基本料)	1.000	枚	124	124	
	合計				751	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				751	
	*** S単 - 169号 ***					
S17008	ジャッキベース		本		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ジャッキベース ジャッキベース,ｽﾄｰｸ250mm,98日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	ジャッキベース		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	ｽﾄｰｸ250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	98日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機構内整備 (その 2) 工事 (建築) (第 2 回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G06221	ジャッキベース 枠組足場用 スト-ク 2 5 0 mm (賃料)	98.000	本供用日	1.10	108	
G06222	ジャッキベース 枠組足場用 スト-ク 2 5 0 mm (基本料)	1.000	本	52.50	53	
	合 計				161	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				161	
	*** S単 - 170号 ***					
S17008	壁つなぎ		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	壁つなぎ 壁つなぎ . . . 98日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	壁つなぎ -				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G06239	壁つなぎ 枠組足場用 (賃料)	98.000	個供用日	1.90	186	
G06240	壁つなぎ 枠組足場用 (基本料)	1.000	個	120	120	
	合 計				306	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				306	
	*** S単 - 171号 ***					
S17008	手摺 (枠組足場)		本		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	手摺 (枠組足場) 手摺 .1800mm .98日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	手摺 1800mm				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G06171	手摺 (枠組足場) 1 8 0 0 mm級 (賃料)	98.000	本供用日	0.80	78	
G06172	手摺 (枠組足場) 1 8 0 0 mm級 (基本料)	1.000	本	28	28	
	合 計				106	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				106	
	*** S単 - 172号 ***					
S17008	建枠 (枠組足場)		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	建枠 (枠組足場) 建枠 .900 x 1700mm .30日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	建枠 900 x 1700mm				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G06103	建枠 (枠組足場) 幅 9 0 0 mm級 x 高 1 7 0 0 mm級 (賃料)	30.000	個供用日	2.30	69	
G06104	建枠 (枠組足場) 幅 9 0 0 mm級 x 高 1 7 0 0 mm級 (基本料)	1.000	個	112	112	
	合 計				181	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				181	
	*** S単 - 173号 ***					
S17008	板付布枠 (枠組足場)		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 板付布枠 .500 x 1800mm .30日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	板付布枠 500 x 1800mm				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G06143	板付布枠 (枠組足場) 幅 5 0 0 mm級 x 高 1 8 0 0 mm級 (賃料)	30.000	枚供用日	2.60	78	
G06144	板付布枠 (枠組足場) 幅 5 0 0 mm級 x 高 1 8 0 0 mm級 (基本料)	1.000	枚	135	135	
	合 計				213	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				213	
	*** S単 - 174号 ***					
S17008	板付布枠 (枠組足場)		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 板付布枠,240×1800mm,30日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	板付布枠 240×1800mm 30日				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G06141	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm級×高1800mm級 (賃料)	30.000	枚供用日	2.30	69	
G06142	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm級×高1800mm級 (基本料)	1.000	枚	127	127	
	合 計				196	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				196	
	*** S単 - 175号 ***					
S17008	筋違 (枠組足場)		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	筋違 (枠組足場) 筋違,1200×1800mm,30日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	筋違 1200×1800mm 30日				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G06127	筋違 (枠組足場) 幅1200mm級×高1800mm級 (賃料)	30.000	本供用日	0.80	24	
G06128	筋違 (枠組足場) 幅1200mm級×高1800mm級 (基本料)	1.000	本	37.50	38	
	合 計				62	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				62	
	*** S単 - 176号 ***					
S17008	自在クランプ		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	自在クランプ 自在クランプ,-,30日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	自在クランプ - 30日				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G06013	自在クランプ (賃料)	30.000	個供用日	0.37	11	
G06014	自在クランプ (基本料)	1.000	個	13.50	14	
	合 計				25	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				25	
	*** S単 - 177号 ***					
S17008	ジャッキベース		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ジャッキベース ジャッキベース,ｽﾄｯｸ250mm,30日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	ジャッキベース ｽﾄｯｸ250mm 30日				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G06221	ジャッキベース 枠組足場用 ｽﾄｯｸ 250mm (賃料)	30.000	本供用日	1.10	33	
G06222	ジャッキベース 枠組足場用 ｽﾄｯｸ 250mm (基本料)	1.000	本	52.50	53	
	合 計				86	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				86	
	*** S単 - 178号 ***					

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S17008	手摺 (杵組足場)		本		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	手摺 (杵組足場) 手摺,1800mm,30日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	手摺 1800mm 30日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06171	手摺 (杵組足場) 1800mm級 (賃料)	30.000	本供用日	0.80	24	
G06172	手摺 (杵組足場) 1800mm級 (基本料)	1.000	本	28	28	
	合計				52	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				52	
	*** S単 - 179号 ***					
S17008	壁つなぎ		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	壁つなぎ 壁つなぎ, -,30日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	壁つなぎ - 30日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06239	壁つなぎ 杵組足場用 (賃料)	30.000	個供用日	1.90	57	
G06240	壁つなぎ 杵組足場用 (基本料)	1.000	個	120	120	
	合計				177	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				177	
	*** S単 - 180号 ***					
S17008	軽量長尺足場板		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	軽量長尺足場板 軽量長尺足場板,240×4000mm,30日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	軽量長尺足場板 240×4000mm 30日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06301	軽量長尺足場板 240×4000mm (賃料)	30.000	枚供用日	4.60	138	
G06302	軽量長尺足場板 240×4000mm (基本料)	1.000	枚	132	132	
	合計				270	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				270	
	*** S単 - 181号 ***					
S17008	メッシュシート (杵組足場)		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	メッシュシート (杵組足場) メッシュシート,1800×5100mm,98日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	メッシュシート 1800×5100mm 98日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06211	メッシュシート (杵組足場) 1800×5100mm (賃料)	98.000	枚供用日	8	784	
G06212	メッシュシート (杵組足場) 1800×5100mm (基本料)	1.000	枚	400	400	
	合計				1,184	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				1,184	
	*** S単 - 182号 ***					
S42112	ハンドホール設置工		基		10.000 基	歩A 当たり算出
	ハンドホール設置工 600×600×600,2000kg以下,1.0m未満,あり,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ハンドホール区分(W×D×H) 2)その他の場合ハンドホール1基当たり単価	600×600×600		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) 1基当たり質量(kg/基) 4)内径(m) 5)基礎砕石 6)敷材 7)その他の場合の補助文	2000kg以下 1.0m未満 あり なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27813	ハンドホール (鉄蓋付) H1-6 600×600×600 (国交省型)	10.000	組	120,000	1,200,000	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	24,684	39,494	
R01002	特殊作業員	0.300	人	23,664	7,099	
R01003	普通作業員	3.800	人	19,584	74,419	
M02093	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	14.900	時間	2,630	39,187	
R01021	運転手 (特殊)	2.530	人	23,256	58,838	
P34029	軽油 バックホウ給油	128.000	L	145	18,560	
Y00004	基礎砕石費	0.080		237,597	19,008	
	合計				1,456,605	算出数量 10.000 基
	単価		基		145,661	
	*** S単 - 183号 ***					
S02115	電工 電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	23,664	23,664	算出数量 1.000 人
	合計				23,664	
	単価				23,664	
	*** S単 - 184号 ***					
S02116	工事完了届 工事完了届		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96161		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96161	工事完了届	1.000	式	19,091	19,091	算出数量 1,000 各単位
	合計				19,091	
	単価				19,091	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(建築)(第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油		L	145		
P96001	切丸太		本	805		
P96002	末口75mm、L=1800mm		m3	55,000		
P96003	小幅板		kg	232		
P96004	杉 15mm×90mm					
P96005	くぎ					
P96006	根切り					
P96007	つば、布掘、深さ2.5m程度		m3	641		
P96008	すきとり					
P96009	深さ300mm程度		m3	379		
P96010	床付け		m ²	293		
P96011	機械運搬費					
P96012	片道30km以内、バックホウ		往復	71,710		
P96013	埋戻し					
P96014	発生土、建物廻り仮置き土		m3	924		
P96015	山砂		m3	6,700		
P96016	ビニールフィルム					
P96017	t=0.15mm、幅135cm		m	197		
P96018	機器輸送費					
P96019	往復		式	390,000		
P96020	組立解体費					
P96021	改良機、プラント		式	210,000		
P96022	柱状改良工					
P96023	700mm×L5.00m、Fc=900kN/m2		本	50,000		
P96024	柱状改良工					
P96025	600mm×L5.00m、Fc=900kN/m2		本	45,000		
P96026	セメント系固化材					
P96027	一般軟弱土用、フレコン、単位使用量300kg/m3		ton	30,000		
P96028	バックホウ運転					
P96029	0.25m3級、杭頭処理、場内整地		日	110,000		
P96030	六価クロム溶出試験					
P96031			検体	20,000		
P96032	配合試験					
P96033	貧配合、目安配合、富配合		回	100,000		
P96034	品質管理 改良体頭部コア					
P96035	未固化土採取、一軸圧縮試験、3コア/1箇所		箇所	30,000		
P96036	品質管理 改良体深度コア					
P96037	未固化土採取、一軸圧縮試験、3コア/1箇所		箇所	30,000		
P96038	専従技術員					
P96039			人	45,000		
P96040	下請経費等					
P96041	小器材損耗費、法定福利費等含む		式	181,200		
P96042	生コンクリート					
P96043	27-15-20		m3	23,730		
P96044	生コンクリート					
P96045	24-15-20		m3	23,210		
P96046	コンクリート打設手間					
P96047	土間コンクリート		m3	939		
P96048	コンクリート打設手間					
P96049	基礎コンクリート		m3	783		
P96050	ポンプ圧送費					
P96051	30~50m3未満、基本料金		回	55,550		
P96052	ポンプ圧送費					
P96053	30~50m3未満、圧送料金		m3	657		
P96054	コンクリート打設手間					
P96055	捨コンクリート		m3	1,949		
P96056	普通合板型枠					
P96057	基礎部		m ²	4,318		
P96058	打放し合板型枠					
P96059	B種		m ²	5,252		
P96060	型枠運搬					
P96061	4t車		m ²	303		
P96062	スクラップ					
P96063	ヘビー H2		ton	-30,750		
P96064	鉄筋加工組立					
P96065	RCラーメン構造		ton	50,490		
P96066	鉄筋運搬					
P96067	4t車		ton	4,335		
P96068	鉄筋ガス圧接					
P96069	D22-D22		箇所	607		
P96070	一般用角鋼管					
P96071	STKR400、-100×100×2.3		ton	220,000		
P96072	一般用角鋼管					
P96073	STKR400、-100×100×3.2		ton	220,000		
P96074	一般用角鋼管					
P96075	STKR400、-150×150×6.0		ton	320,000		
P96076	建築用角鋼管					
P96077	BCR295、250×250×12.0		ton	190,000		
P96078	H形鋼					
P96079	SN400B、H-300×150×6.5×9.0		ton	141,000		
P96080	H形鋼					
P96081	SN400B、H-340×250×9.0×14.0		ton	141,000		

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎排水機構内整備(その2)工事(建築)(第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96043	H形鋼 SS400、H-250×125×6.0×9.0		ton	141,000		
P96044	H形鋼 SS400、H-300×150×6.5×9.0		ton	141,000		
P96045	H形鋼 SS400、H-350×175×7.0×11.0		ton	141,000		
P96046	H形鋼 SS400、H-390×300×10.0×16.0		ton	146,000		
P96047	H形鋼 SS400、H-200×100×5.5×8.0		ton	141,000		
P96048	山形鋼 SS400、L-60×60×5.0		ton	160,000		
P96049	山形鋼 SS400、L-100×75×7.0		ton	185,000		
P96050	軽量リップ溝形鋼 SSC400、C-100×50×20×2.3		ton	210,000		
P96051	鋼板(切板) SN400B、PL-9.0		ton	262,000		
P96052	鋼板(切板) SN400B、PL-12.0		ton	260,000		
P96053	鋼板(切板) SN490B、PL-12.0		ton	168,000		
P96054	鋼板(切板) SN490C、PL-16.0		ton	273,000		
P96055	鋼板(切板) SN490C、PL-22.0		ton	273,000		
P96056	鋼板(切板) SS400、PL-6.0		ton	257,000		
P96057	鋼板(切板) SS400、PL-9.0		ton	252,000		
P96058	鋼板(切板) SS400、PL-12.0		ton	250,000		
P96059	鋼板(切板) SS400、PL-16.0		ton	250,000		
P96060	アンカーボルト SNR400B、M16、L480		組	570		
P96061	トルシア形高力ボルト S10T、M16×40		組	88		
P96062	トルシア形高力ボルト S10T、M16×45		組	92		
P96063	トルシア形高力ボルト S10T、M20×45		組	148		
P96064	トルシア形高力ボルト S10T、M20×50		組	154		
P96065	トルシア形高力ボルト S10T、M20×55		組	160		
P96066	トルシア形高力ボルト S10T、M20×60		組	166		
P96067	トルシア形高力ボルト S10T、M22×60		組	222		
P96068	トルシア形高力ボルト S10T、M22×75		組	243		
P96069	中ボルト M12×35		組	90		
P96070	中ボルト M12×135		組	210		
P96071	鉄骨工場製作費 コラム構造、溶接長約48m/ton		ton	135,000		
P96072	工場溶接費 すみ肉溶接脚長6mmの断面積21.78mm ² 換算		m	600		
P96073	軽量鉄骨加工組立費 母屋、胴縁の類、ボルト締付共		ton	350,000		
P96074	工場塗装 JISK5674 素地ごしらえ、鉛・クロムフリー錆止めペイント2回塗		m ²	450		
P96075	鉄骨運搬		ton	11,000		
P96076	高力ボルト本締め		本	230		
P96077	現場建方		ton	35,000		
P96078	ベースバック 25-12V、材工共		箇所	158,100		
P96079	底部ブレース(M16、ターナル、羽子板付、L=2.6m) 錆止めペイント2回塗り、材工共		本	4,100		
P96080	屋根部ブレース(M16、ターナル、羽子板付、L=3.4m) 錆止めペイント2回塗り、材工共		本	4,700		
P96081	超音波探傷試験 第三者試験		箇所	6,300		
P96082	下請経費等 鉄骨工事、小器材損耗費、法定福利費等含む		式	736,390		
P96083	鉄骨揚重費 25tラフター 3日分		式	100,000		
P96084	屋根瓦葺き カ-ガル、ワム鋼板t0.4mm 瓦棒葺き 下葺き改質コンクリート、野地板構造用合板12mm		m ²	14,800		
P96085	底 折板500タイプ、タイトフレーム共		m ²	13,200		

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎排水機構内整備(その2)工事(建築)(第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96086	雪止 SUS雪止め金物、L-50×50		m	16,500		
P96087	片棟包み カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m	8,000		
P96088	ケラバ唐草納め カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m	2,600		
P96089	ケラバ水切 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m	2,600		
P96090	軒先唐草納め カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m	4,000		
P96091	止面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m	1,500		
P96092	エプロン カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m	2,100		
P96093	クッション面戸		m	900		
P96094	水下ケミカル面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m	1,500		
P96095	水下フレーム面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m	17,220		
P96096	庇水上水切 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m	7,500		
P96097	鼻隠し カラーガルバリウム鋼板 H600、t=0.5mm		m	18,000		
P96098	外壁 金属系サイディング@750、t0.5mm カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm		m ²	7,200		
P96099	外壁(コーナー)金属系角波サイディング カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm		m	4,000		
P96100	腰水切 金属系サイディング カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm		m	2,500		
P96101	軒樋(1) 塩ビ製、幅150mm		m	11,800		
P96102	縦樋(1) カラーVP、75mm、5.5m		箇所	52,800		
P96103	軒樋(2) 塩ビ製、幅120mm		m	10,300		
P96104	縦樋(2) カラーVP、75mm、4.6m45°エルボ2個		箇所	48,700		
P96105	縦樋(2)下部養生管 SGPW管 100mm 1.80m、SOP塗		箇所	45,000		
P96106	下請経費等(屋根、外壁、雨樋工事) 小器材損耗費、法定福利費等含む		式	300,000		
P96107	棟面戸 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm		m	1,500		
P96108	床コンクリート直均し仕上げ 金ゴテ、a種		m ²	732		
P96109	引違窓AW-1 1800×1250 ｶﾞｰﾙﾐ 網入り型板がﾗｽt6.8 下請経費等含む		箇所	300,000		
P96110	片開きかまちドア AD-1 900×2000 ｶﾞｰﾙﾐ 網入り型板がﾗｽt6.8 下請経費等含む		箇所	500,000		
P96111	庇 ｱﾙﾐ既製品庇 積雪対応品 2000×600 下請経費等含む		箇所	180,000		
P96113	シャッター 3500mm×3000mm、2分割、手動、下請経費等含む		箇所	155,000		
P96115	SOP塗り 鉄鋼、屋内外		m ²	929		
P96116	車止め タイヤ止め、コンクリートブロック、W600×H100		個	1,750		
P96117	あと施工アンカー M8-70		箇所	585		
P96118	会所樹 300×300		箇所	17,574		
P96119	排水管 VP 100		m	6,363		
P96120	分電盤 下請経費等含む		面	302,000		
P96121	電線管 EP19、露出		m	1,177		
P96122	電線管 EP25、露出		m	1,505		
P96123	電線管 EP31、露出		m	2,020		
P96124	照明器具(ア)LED直付形 反射笠付形、保護ガード付、下請経費等含む		箇所	57,100		
P96125	照明器具(イ)LED直付形 反射笠付形 防湿・防雨形 保護ガード付 下請経費等含む		箇所	133,000		
P96126	照明器具(ウ)LEDセンサー付スポットライト 防雨形、下請経費等含む		箇所	36,400		
P96128	電線 EM-IE1.6		m	298		
P96129	電線 EM-IE2.0		m	348		
P96130	鋼板製ブルボックス 錆止塗装、0.2~0.3m2未満		m ²	40,501		
P96131	露出丸型ボックス 1方出し		個	2,318		

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備(その2)工事(建築) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 単 - 1号 ***					
T00001	遣方		m ²		10,000	歩A 当たり算出
S02116	切丸太 末口75mm、L=1800mm、	2.000	本	805	1,610	S単 9号
S02116	小幅板 杉 15mm×90mm、	0.006	m ³	55,000	330	S単 10号
Y00002	損料	0.900		1,940	1,746	
S02116	くぎ	0.020	kg	232	5	S単 11号
S02115	大工	0.080	人	25,908	2,073	S単 1号
S02115	普通作業員	0.080	人	19,584	1,567	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		3,645	948	
	合計				6,339	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		634	
	*** 単 - 2号 ***					
T00002	墨出し		m ²		10,000	歩A 当たり算出
S02115	鉄骨造 大工	0.140	人	25,908	3,627	S単 1号
S02115	普通作業員	0.130	人	19,584	2,546	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		6,173	1,605	
	合計				7,778	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		778	
	*** 単 - 3号 ***					
T00003	養生・整理清掃後片付け		m ²		10,000	歩A 当たり算出
S02115	鉄骨造 軽作業員	0.880	人	16,626	14,631	S単 3号
Y00004	雑品	0.260		14,631	3,804	
	合計				18,435	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		1,844	
	*** 単 - 4号 ***					
T00004	地足場		m ²		10,000	歩A 当たり算出
S02115	とび工	0.360	人	26,010	9,364	S単 4号
Y00004	雑品	0.260		9,364	2,435	
S17008	丸パイプ 丸パイプ、厚2.4mm ビン加工付径48.6、30日	13.200	m	18	238	S単 161号
S17008	合板足場板 合成足場板、240×4000mm、30日	5.800	枚	316	1,833	S単 162号
S17008	直線ジョイント 直線ジョイント、-,、30日	1.600	個	24	38	S単 163号
S17008	3連クランプ 3連クランプ、-,、30日	3.300	個	45	149	S単 164号
	合計				14,057	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		1,406	
	*** 単 - 5号 ***					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00005	枠組本足場		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	手すり先行方式、600枠500布枠 とび工	0.400	人	26,010	10,404	S単 4号
Y00004	雑品	0.260		10,404	2,705	
S17008	建枠 (枠組足場) 建枠,600×1700mm,98日	3.800	個	337	1,281	S単 165号
S17008	板付布枠 (枠組足場) 板付布枠,500×1800mm,98日	3.200	枚	390	1,248	S単 166号
S17008	筋違 (枠組足場) 筋違,1200×1800mm,98日	3.200	本	116	371	S単 167号
S17008	合板足場板 合成足場板,240×4000mm,98日	0.500	枚	751	376	S単 168号
S17008	ジャッキベース ジャッキベース,ストローク250mm,98日	1.200	本	161	193	S単 169号
S17008	壁つなぎ 壁つなぎ,-,98日	0.300	個	306	92	S単 170号
S17008	手摺 (枠組足場) 手摺,1800mm,98日	3.600	本	106	382	S単 171号
	合 計				17,052	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		1,705	
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	災害防止		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	メッシュシート とび工	0.230	人	26,010	5,982	S単 4号
Y00004	雑品	0.260		5,982	1,555	
S17008	メッシュシート (枠組足場) メッシュシート,1800×5100mm,98日	1.200	枚	1,184	1,421	S単 181号
	合 計				8,958	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		896	
	*** T単 - 7号 ***					
T00007	地足場運搬		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
C00001	トラック運転 4 t 積	0.570	日	36,642	20,886	C単 1号
	合 計				20,886	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		209	
	*** T単 - 8号 ***					
T00008	枠組本足場運搬		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
C00001	600枠 トラック運転 4 t 積	0.700	日	36,642	25,649	C単 1号
	合 計				25,649	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		256	
	*** T単 - 9号 ***					
T00009	土砂運搬 (一般)		m ³		100.000 m ³	歩A 当たり算出
C00002	DT10 t、BH0.8積込、D1Dなし ダンプトラック運転 10 t 積級	0.650	日	60,639	39,415	C単 2号
	合 計				39,415	算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³		394	

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備(その2)工事(建築)(第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 10号 ***					
T00010	砂利地業		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02115	RC-40 普通作業員	0.200	人	19,584	3,917	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		3,917	1,018	
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	1.100	m ³	3,350	3,685	S単 17号
	合計				8,620	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		8,620	
	*** T単 - 11号 ***					
T00011	砂敷き		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02115	砂 普通作業員	0.200	人	19,584	3,917	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		3,917	1,018	
S02116	山砂	1.100	m ³	6,700	7,370	S単 18号
	合計				12,305	算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³		12,305	
	*** T単 - 12号 ***					
T00012	土間下防湿フィルム敷き		m ²		10,000	歩A 当たり算出
S02115	ビニールフィルム t0.15mm 普通作業員	0.050	人	19,584	979	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		979	255	
S02116	ビニールフィルム t=0.15mm、幅135cm,,	8.200	m	197	1,615	S単 19号
	合計				2,849	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		285	
	*** T単 - 13号 ***					
T00013	鉄筋加工組立		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02116	SD295 D10 異形棒鋼	1.040	ton	103,000	107,120	S単 41号
S02117	スクラップ ヘビー H2	0.028	ton	-30,750	-861	S単 156号
S02116	鉄筋加工組立 RCラーメン構造,,	1.000	ton	50,490	50,490	S単 42号
	合計				156,749	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		156,749	
	*** T単 - 14号 ***					
T00014	鉄筋加工組立		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02116	SD295 D13 異形棒鋼	1.040	ton	101,000	105,040	S単 43号
S02117	スクラップ ヘビー H2	0.028	ton	-30,750	-861	S単 156号
S02116	鉄筋加工組立 RCラーメン構造,,	1.000	ton	50,490	50,490	S単 42号

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				154,669	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		154,669	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00015	鉄筋加工組立		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	SD295 D16 異形棒鋼	1.040	ton	99,000	102,960	S単 44号
S02117	スクラップ ヘビー H2	0.028	ton	-30,750	-861	S単 156号
S02116	鉄筋加工組立 RCラーメン構造,,	1.000	ton	50,490	50,490	S単 42号
	合計				152,589	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		152,589	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00016	鉄筋加工組立		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	SD345 D19 異形棒鋼	1.040	ton	104,000	108,160	S単 45号
S02117	スクラップ ヘビー H2	0.028	ton	-30,750	-861	S単 156号
S02116	鉄筋加工組立 RCラーメン構造,,	1.000	ton	50,490	50,490	S単 42号
	合計				157,789	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		157,789	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00017	鉄筋加工組立		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	SD345 D22 異形棒鋼	1.040	ton	104,000	108,160	S単 46号
S02117	スクラップ ヘビー H2	0.028	ton	-30,750	-861	S単 156号
S02116	鉄筋加工組立 RCラーメン構造,,	1.000	ton	50,490	50,490	S単 42号
	合計				157,789	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		157,789	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00018	内部躯体足場		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	手すり先行方式、5.7m以上7.4m未満 とび工	0.163	人	26,010	4,240	S単 4号
Y00004	雑品	0.260		4,240	1,102	
S17008	建枠 (枠組足場) 建枠,900×1700mm,30日	0.770	個	181	139	S単 172号
S17008	板付布枠 (枠組足場) 板付布枠,500×1800mm,30日	0.440	枚	213	94	S単 173号
S17008	板付布枠 (枠組足場) 板付布枠,240×1800mm,30日	0.440	枚	196	86	S単 174号
S17008	筋違 (枠組足場) 筋違,1200×1800mm,30日	0.780	本	62	48	S単 175号
S17008	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,30日	1.860	m	18	33	S単 161号
S17008	合板足場板 合成足場板,240×4000mm,30日	0.670	枚	316	212	S単 162号
S17008	自在クランプ 自在クランプ,-,30日	1.080	個	25	27	S単 176号
S17008	直線ジョイント 直線ジョイント,-,30日	0.320	個	24	8	S単 163号

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S17008	ジャッキベース ジャッキベース,スロ-ク250mm,30日	0.670	本	86	58	S単 177号
S17008	手摺(枠組足場) 手摺,1800mm,30日	0.440	本	52	23	S単 178号
S17008	手摺(枠組足場) 手摺,1800mm,30日	0.780	本	52	41	S単 178号
S17008	壁つなぎ 壁つなぎ,-,30日	0.670	個	177	119	S単 179号
	合計				6,230	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		6,230	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00019	内部仕上足場 手すり先行方式、5.7m以上7.4m未満		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	とび工	0.114	人	26,010	2,965	S単 4号
Y00004	雑品	0.260		2,965	771	
S17008	建枠(枠組足場) 建枠,900×1700mm,30日	0.540	個	181	98	S単 172号
S17008	板付布枠(枠組足場) 板付布枠,500×1800mm,30日	0.330	枚	213	70	S単 173号
S17008	板付布枠(枠組足場) 板付布枠,240×1800mm,30日	0.330	枚	196	65	S単 174号
S17008	筋違(枠組足場) 筋違,1200×1800mm,30日	0.500	本	62	31	S単 175号
S17008	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,30日	1.790	m	18	32	S単 161号
S17008	合板足場板 合成足場板,240×4000mm,30日	1.190	枚	316	376	S単 162号
S17008	自在クランプ 自在クランプ,-,30日	0.920	個	25	23	S単 176号
S17008	直線ジョイント 直線ジョイント,-,30日	0.360	個	24	9	S単 163号
S17008	ジャッキベース ジャッキベース,スロ-ク250mm,30日	0.360	本	86	31	S単 177号
S17008	手摺(枠組足場) 手摺,1800mm,30日	0.400	本	52	21	S単 178号
S17008	手摺(枠組足場) 手摺,1800mm,30日	0.500	本	52	26	S単 178号
S17008	軽量長尺足場板 軽量長尺足場板,240×4000mm,30日	0.620	枚	270	167	S単 180号
	合計				4,685	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		4,685	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00020	内部躯体足場運搬 手すり先行方式、5.7m以上7.4m未満、往復		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
C00001	トラック運転 4 t 積	2.080	日	36,642	76,215	C単 1号
	合計				76,215	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		762	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00021	内部仕上足場運搬 手すり先行方式、5.7m以上7.4m未満、往復		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
C00001	トラック運転 4 t 積	2.080	日	36,642	76,215	C単 1号
	合計				76,215	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		762	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00022	柱底均しモルタル		箇所		100.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(建築) (第2回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	400mm角 左官	8.000	人	23,970	191,760	S単 6号
S02115	普通作業員	3.000	人	19,584	58,752	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		250,512	65,133	
S02116	普通ポルトランドセメント 25kg入,,	0.320	ton	21,800	6,976	S単 90号
S02116	山砂	0.500	m3	6,700	3,350	S単 18号
	合計				325,971	算出数量 100.000 箇所
	単価		箇所		3,260	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00023	塗装		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	電線管E19 塗装工	0.040	人	25,194	1,008	S単 7号
S02116	塗料 ポリウレタン系、上塗用,,	0.130	kg	2,180	283	S単 134号
Y00004	雑品	0.230		1,291	297	
	合計				1,588	算出数量 10.000 m
	単価		m		159	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00024	塗装		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	電線管E25 塗装工	0.060	人	25,194	1,512	S単 7号
S02116	塗料 ポリウレタン系、上塗用,,	0.170	kg	2,180	371	S単 134号
Y00004	雑品	0.230		1,883	433	
	合計				2,316	算出数量 10.000 m
	単価		m		232	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T00025	塗装		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	電線管E31 塗装工	0.070	人	25,194	1,764	S単 7号
S02116	塗料 ポリウレタン系、上塗用,,	0.210	kg	2,180	458	S単 134号
Y00004	雑品	0.230		2,222	511	
	合計				2,733	算出数量 10.000 m
	単価		m		273	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T00026	塗装		個		10.000 個	歩A 当たり算出
S02115	露出ボックス 塗装工	0.011	人	25,194	277	S単 7号
S02116	塗料 ポリウレタン系、上塗用,,	0.041	kg	2,180	89	S単 134号
Y00004	雑品	0.230		366	84	
	合計				450	算出数量 10.000 個

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎排水機構内整備 (その2) 工事 (建築) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		個		45	
	*** T単 - 27号 ***					
T00027	塗装		m ²		10,000	歩A 当たり算出
S02115	平板 塗装工	0.460	人	25,194	11,589	S単 7号
S02116	塗料 ポリウレタン系、上塗用、	1.700	kg	2,180	3,706	S単 134号
Y00004	雑品	0.230		15,295	3,518	
	合 計				18,813	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		1,881	
	*** T単 - 28号 ***					
T00028	埋込スイッチ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	3路、耐食アルミプレート 電工	0.108	人	23,664	2,556	S単 8号
Y00004	雑品	0.260		2,556	665	
S02116	埋込スイッチ 3路、	1.000	個	236	236	S単 144号
S02116	スイッチ用プレート 耐食アルミ、	1.000	個	276	276	S単 145号
	合 計				3,733	算出数量 1,000 個
	単 価		個		3,733	
	*** T単 - 29号 ***					
T00029	埋込コンセント		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	2P15A、接地端子付き 電工	0.094	人	23,664	2,224	S単 8号
Y00004	雑品	0.260		2,224	578	
S02116	埋込接地コンセント 2P15A、接地端子付き、	1.000	個	368	368	S単 146号
S02116	コンセント用プレート 2連、新金属、	1.000	個	472	472	S単 147号
	合 計				3,642	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		3,642	
	*** T単 - 30号 ***					
T00030	防雨引掛接地コンセント		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	2P15A、接地端子付き 電工	0.080	人	23,664	1,893	S単 8号
Y00004	雑品	0.260		1,893	492	
S02116	防雨引掛接地コンセント 2P15A、	1.000	個	1,360	1,360	S単 148号
	合 計				3,745	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		3,745	
	*** T単 - 31号 ***					
T00031	電線管理設配管		m		10,000	歩A 当たり算出
FEP	30					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備(その2)工事(建築)(第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
C00006	根切 バックホウ0.28m3	2.700	m3	1,806	4,876	C単 4号
C00007	埋戻し バックホウ0.28m3	1.000	m3	2,648	2,648	C単 5号
S02116	山砂	1.320	m3	6,700	8,844	S単 18号
C00007	埋戻し バックホウ0.28m3	1.700	m3	2,648	4,502	C単 5号
C00008	残土処理 人力、場内敷均し	0.810	m3	5,675	4,597	C単 6号
C00005	電線管敷設 波付硬質PVCリソ管 30	10.000	m	1,051	10,510	C単 3号
	合計				35,977	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,598	
	*** 丁単 - 32号 ***					
T00033	塗装		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	電線管GP28					
S02115	塗装工	0.080	人	25,194	2,016	S単 7号
S02116	塗料 ポリウレタン系、上塗用,,	0.220	kg	2,180	480	S単 134号
Y00004	雑品	0.230		2,496	574	算出数量 10.000 m
	合計				3,070	
	単価		m		307	
	*** 丁単 - 33号 ***					
T00035	ハンドホール		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	600×600×600、鉄蓋付					
C00006	根切 バックホウ0.28m3	2.000	m3	1,806	3,612	C単 4号
C00007	埋戻し バックホウ0.28m3	1.400	m3	2,648	3,707	C単 5号
C00008	残土処理 人力、場内敷均し	0.600	m3	5,675	3,405	C単 6号
S42112	ハンドホール設置工 600×600×600,2000kg以下,1.0m未満,あり,なし,	1.000	基	145,661	145,661	S単 182号
	合計				156,385	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		156,385	
	*** 丁単 - 34号 ***					
T00036	接地土工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	床掘、埋戻し					
C00006	根切 バックホウ0.28m3	1.000	m3	1,806	1,806	C単 4号
	合計				1,806	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		1,806	
	*** 丁単 - 35号 ***					
T00037	ブレーカー接続		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	電工	0.279	人	23,664	6,602	S単 183号
	合計				6,602	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		6,602	

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機構内整備(その2)工事(建築)(第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** C単 - 1号 ***						
C00001	トラック運転		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	4t積 運転手(一般)	1,000	人	19,890	19,890	S単 5号
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	26,000	L	132.20	3,437	
Y00004	雑品	0,260		23,327	6,065	
S16001	トラック[普通型] .4.0~4.5t積,運転1日当たり算出	1,000	日	7,250	7,250	S単 157号 算出数量 1,000 日
	合計				36,642	
	単価		日		36,642	
*** C単 - 2号 ***						
C00002	ダンプトラック運転		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	10t積級 運転手(一般)	1,000	人	19,890	19,890	S単 5号
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	58,100	L	132.20	7,681	
Y00004	雑品	0,260		27,571	7,168	
S16001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] ,10t積級,運転1日当たり算出	1,000	日	25,900	25,900	S単 158号 算出数量 1,000 日
	合計				60,639	
	単価		日		60,639	
*** C単 - 3号 ***						
C00005	電線管敷設		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	波付硬質PVCリフレ管 30 電工	0,260	人	23,664	6,153	S単 8号
Y00004	雑品	0,260		6,153	1,600	
S02116	電線管 波付硬質PVCリフレ管 30,,	10,500	m	260	2,730	S単 149号
Y00004	雑品	0,010		2,730	27	
	合計				10,510	算出数量 10,000 m
	単価		m		1,051	
*** C単 - 4号 ***						
C00006	根切		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02115	バックホウ0.28m3 普通作業員	0,030	人	19,584	588	S単 2号
Y00004	雑品	0,260		588	153	
S16001	バックホウ[加-型・超小旋回型・排対型(2次)] ,標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3),運転1日当たり算出	0,025	日	42,586	1,065	S単 159号 算出数量 1,000 m3
	合計				1,806	
	単価		m3		1,806	
*** C単 - 5号 ***						
C00007	埋戻し		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02115	バックホウ0.28m3 普通作業員	0,070	人	19,584	1,371	S単 2号

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)		

工事別工事名: 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (施設機械)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(") 6,340,000	
・工事原価			(") 5,810,000	
・・製作工事原価			(") 4,700,000	
純製作費			(") 4,700,000	
・・・直接製作費	(") 1.000	式	(") 4,700,000	
・・据付工事原価			(") 910,000	
純工事費			(") 581,000	
・・・直接工事費	(") 1.000	式	(") 468,000	
・・・間接工事費			(") 442,000	
・・・・共通仮設費			(") 113,000	
・・・・・運搬費～営繕費等			(") 113,000	
			(") 468,000 × ((19.810*1.200)*1.020)	
・・・・現場管理費			(") 147,000	
			(") 581,000 × ((21.890*1.100)*1.050+0.000)	
・・・・据付間接費			(") 182,000	
・・設計技術費			(") 200,000	
			(") 5,610,000 × 3.560	
・一般管理費等			(") 534,000	
			(") 5,810,000 × (9.130*1.000) + 3,637	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
機器単体費			(") 4,700,000	
処分費等 (直接工事費の内数)			(") 0	
処分費 (準備費の内数)			(") 0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等 (率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額 (工事価格の内数)			(") 14,000	
			(") 910,000 × 1.490	

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)		

工事別工事名: 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (施設機械)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				(")	
				468,000	
・ 輸送費	1.000	式		(")	
・ ・ 輸送費	1.000	式		81,000	
・ ・ ・ 輸送費	(")			(")	1 式当たり
	1.000	式	81,000	81,000	
S41002 輸送費	(")			(")	歩A・単A
鋼製付属設備, . . . , 0.04[各単位], 30km	1.000	式	81,000	81,000	S単 26号
合 計				81,000	
・ 据付工	1.000	式		(")	
・ ・ 据付工	1.000	式		387,000	
・ ・ ・ 天井クレーン据付	(")			(")	1 式当たり
	1.000	式	270,000	270,000	
S41004 天井クレーン据付工	(")			(")	歩A・単A
, 手動式クレーン, 1.0ton, 0.00人	1.000	基	263,503	263,503	S単 27号
X41006 据付間接費	(")			(")	歩A・単A
小形水門設備【新設】. . . , 80%	1.000	式	181,974	181,974	X単 22号
X41003 据付材料費	(")			(")	歩A・単A
用排水機付帯設備(天井クレーン設備), , 0kW, 天井クレーン	1.000	式	2,125	2,125	X単 19号
X41002 補助材料費(据付)	(")			(")	歩A・単A
用排水ポンプ設備, . . . , 2%	1.000	式	4,249	4,249	X単 17号
合 計				(")	
				451,851	
計 (1) (直接費対象分)				(")	
				269,877	
計 (2) (間接費対象分)				(")	
				181,974	
・ ・ 直接経費	1.000	式		(")	
・ ・ ・ 直接経費	(")			117,000	
	1.000	式	117,000	117,000	1 式当たり
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型・～低騒音・排対型(～2次)]	(")			(")	歩A・単A
ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型), 4.9ton吊り, あり	3.000	日	33,500	100,500	S単 3号
S16002 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	(")			(")	歩A・単A
, 最大溶接電流200A, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	4.000	日	3,582	14,328	S単 2号
X41005 雑器具損料	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	2,294	2,294	X単 21号
合 計				(")	
				117,122	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)				

工事別工事名: 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (施設機械)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 2号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 、最大溶接電流200A、交替制補正対象外、運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード《単位が日のみ》	M27432				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1,800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油 パトロール給油	12,000	L	147	1,764	
	合計				3,582	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		3,582	
Y00001	単位					
	*** S単- 3号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格	4.9ton吊り				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01082	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力4.9t吊	1,000	日	33,500	33,500	
	合計				33,500	算出数量 1,000 日
	単価		日		33,500	
	*** S単- 16号 ***					
S40006	天井クレーン (ホイスト式、手動)		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	天井クレーン (ホイスト式、手動) 定格荷重1ton、スパン6.84m、落下防止装置付					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ	K96007				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格	定格荷重1ton、スパン6.84m、落・				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
K96007	天井クレーン (ホイスト式、手動) 定格荷重1ton、スパン6.84m、落下防止装置付	1,000	台	4,000,000	4,000,000	
	合計				4,000,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,000,000	
	*** S単- 17号 ***					
S40006	走行レール		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	走行レール 15kg/m、7.0m/組、取付金物付き					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ	K96008				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格	15kg/m、7.0m/組、取付金物付き				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
K96008	走行レール 15kg/m、7.0m/組、取付金物付き	1,000	組	150,000	150,000	
	合計				150,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				150,000	
	*** S単- 18号 ***					

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)		

工事別工事名: 布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (施設機械)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S4006	クレーンストッパー		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クレーンストッパー PL-9、150×200×150			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96009 PL-9、150×200×150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96009	クレーンストッパー PL-9、150×200×150	1.000	組	100.000	100.000	
	合計				100.000	算出数量 1.000 各単位
	単価				100.000	
	*** S単-26号 ***					
S4102	輸送費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備,...0.04[各単位],30km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量 3)想定輸送距離(D)の数量	鋼製付属設備 0.040[各単位] 30.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	81.000	81.000	
	合計				81.000	算出数量 1.000 式
	単価				81.000	
	*** S単-27号 ***					
S4104	天井クレーン据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	天井クレーン据付工 、手動式クレーン、1.0ton,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)形式区分 2)定格荷重区分 3)その他の据付工数 4)その他の補助文	手動式クレーン 1.0ton 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据付工	7.360	人	30.906	227.468	
R01003	普通作業員	1.840	人	19.584	36.035	
	合計				263.503	算出数量 1.000 基
	単価		基		263.503	

事業名	宍道湖西岸農地整備事業					
工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (土木) (第2回変更)					
工事別工事名	布崎排水機場構内整備 (その2) 工事 (施設機械)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単- 17号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	212,454.000円				
		0.020	式	212,454	4,249	
	合計				4,249	算出数量 1.000 式
	単価		式		4,249	
	*** X単- 19号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付材料費 用排水機付帯設備(天井クレーン設備),,,,,,0kW,天井クレーン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	用排水機付帯設備(天井クレーン設備) 0.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	天井クレーン 1.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	212,454.000円				
		0.010	式	212,454	2,125	
	合計				2,125	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,125	
	*** X単- 21号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	114,723.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料					
		0.020	式	114,723	2,294	
	合計				2,294	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,294	
	*** X単- 22号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,,80%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	227,468.000				
		0.800	式	227,468	181,974	
	合計				181,974	算出数量 1.000 式
	単価		式		181,974	

