

令和7年度

宍道湖西岸農地整備事業

灘分団地区画整理（浜ノ場西2工区その4）他工事

# 積 算 書

（ 第2回変更 ）

事業名	宍道湖西岸農地整備事業		
工事名	瀬分団地区画整理（浜ノ場西2工区その4）他工事（第2回変更）		

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(125,290,000) 147,873,000	
					(113,900,000)	
	・総合工事価格（一括積算）				134,430,000	
	・消費税相当額（10%）				(11,390,000) 13,443,000	
	工事内容					
	ほ場整備工事					
	(n)	(n)	(n)	(n)		
1	整地工		2.370	ha		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
2	暗渠排水工		8.730	ha		
	(n)	(n)	(385.000)	(n)		
3	道路工		720.000	m		
	(n)	(n)	(421.000)	(n)		
4	排水路工		417.000	m		
	ほ場整備工事					
	(n)	(n)	(n)	(n)		
1	暗渠排水工		2.630	ha		

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理（浜ノ場西2工区その4）他工事（第2回変更）		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(113,900,000)	
			134,430,000	
・工事原価			(97,499,000)	
			115,391,000	
純工事費			(72,841,000)	
			86,475,000	
・・・直接工事費			(63,030,000)	
			72,968,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	(n)		(61,429,000)	
	1.000	式	67,177,000	
・・・直接工事費（仮設工）	(n)		(1,601,000)	
	1.000	式	5,791,000	
・・・間接工事費			(34,469,000)	
			42,423,000	
・・・共通仮設費			(9,811,000)	
			13,507,000	
・・・事業損失防止施設費	(n)		(443,000)	
	1.000	式	491,000	
・・・運搬費～営繕費等			(6,183,000)	
			6,962,000	
・・・運搬費	(n)		(2,526,000)	
	1.000	式	2,634,000	
・・・準備費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・安全費	(n)		(0)	
	1.000	式	2,336,000	
・・・役務費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・技術管理費	(n)		(0)	
	1.000	式	365,000	
・・・営繕費等	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			(659,000)	
			719,000	
・・・現場環境改善費（率計上）			(659,000)	
			719,000	
・・・現場環境改善費（積上）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費			(24,658,000)	
			28,916,000	
・・・現場管理費（率計上）			(24,658,000)	
			28,916,000	
・・・現場管理費（積上）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・官貸額（直工）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・官貸額（事業損失防止）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・一般管理費等			(95,114,000×(17.210*1.000+0.04))	
			112,844,000×(16.840*1.000)+38,045	
			(16,407,000)	
・一括計上価格	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
支給品費			(n)	
			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(n)	
			0	
支給品費（直工）			(n)	
			0	
処分費等（直接工事費の内数）			(71,000)	
			131,000	
処分費（準備費の内数）			(n)	
			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(n)	
			0	
処分費等（率対象外）			(n)	
			0	
共通仮設費算定控除額			(n)	
			0	





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

宍道湖西岸農地整備事業

灘分団地区画整理（浜ノ場西2工区その4）他工事（A地区）

# 積算書

（第2回変更）

中国四国農政局  
宍道湖西岸農地整備事業所







事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(97,480,000)	
			117,370,000	
・工事原価			(82,941,000)	
			100,217,000	
純工事費			(62,696,000)	
			75,916,000	
・直接工事費			(54,413,000)	
			63,986,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	( " )		(52,938,000)	
	1.000	式	58,299,000	
・・・直接工事費(仮設工)	( " )		(1,475,000)	
	1.000	式	5,687,000	
・間接工事費			(28,528,000)	
			36,231,000	
・・・共通仮設費			(8,283,000)	
			11,930,000	
・・・事業損失防止施設費	( " )		(443,000)	
	1.000	式	491,000	
・・・運搬費～営繕費等				
			(54,856,000 × ((8.690*1.000)*1.000*1.040*1.000))	
			64,477,000 × ((8.490*1.000)*1.000*1.040*1.000)	
			(4,959,000)	
			5,693,000	
・・・運搬費	( " )		(2,376,000)	
	1.000	式	2,484,000	
・・・準備費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・安全費	( " )		(0)	
	1.000	式	2,336,000	
・・・役務費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・技術管理費	( " )		(0)	
	1.000	式	365,000	
・・・営繕費等	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			(505,000)	
			561,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
			(54,342,000 × (0.930))	
			63,855,000 × (0.880)	
			(505,000)	
			561,000	
・・・現場環境改善費(積上)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費			(20,245,000)	
			24,301,000	
・・・現場管理費(率計上)				
			(62,696,000 × ((30.750*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000))	
			75,916,000 × ((30.100*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.400-0.000)	
			(20,245,000)	
			24,301,000	
・・・現場管理費(積上)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(82,941,000 × (17.500*1.000) + 33,176)	
			100,217,000 × (17.090*1.000) + 33,176	
			(14,547,000)	
			17,160,000	
・一括計上価格	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
支給品費			( " )	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			( " )	
			0	
支給品費(直工)			( " )	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(71,000)	
			131,000	
処分費(準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等(率対象外)			( " )	
			0	



事業名 宍道湖西岸農地整備事業

工事名 瀬分団地区画整理（浜ノ場西2工区その4）他工事（A地区）（第2回変更）

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(52,938,000) 58,299,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(52,938,000) 58,299,000	
・整地工	1.000	式	(3,261,000) 4,236,000	
・・整地工	1.000	式	(1,114,000) 2,089,000	
・・進入路工	1.000	式	( " ) 67,000	
・・畦畔整形工	1.000	式	( " ) 490,000	
・・付帯工	1.000	式	( " ) 434,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	( " ) 1,156,000	
・排水路工	1.000	式	(14,054,000) 14,058,000	
・・作業土工	1.000	式	(2,383,000) 2,258,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	( " ) 172,000	
・・排水路工	1.000	式	(10,504,000) 10,864,000	
・・付帯工	1.000	式	(995,000) 764,000	
・道路工	1.000	式	(5,464,000) 9,510,000	
・・掘削工	1.000	式	(333,000) 330,000	
・・路床安定処理工	1.000	式	( " ) 2,651,000	
・・路床盛土工	1.000	式	( " ) 1,679,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	( " ) 121,000	
・・路盤工	1.000	式	(674,000) 1,828,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	(6,000) 2,351,000	
・・舗装版破砕 92号支線道路(A)	1.000	式	(0) 550,000	
・暗渠排水工	1.000	式	(30,159,000) 30,495,000	
・・パイプ布設工 浜ノ場西	1.000	式	(25,390,000) 25,726,000	
・・水位制御器設置工	1.000	式	( " ) 1,566,000	
・・点検洗浄孔設置工	1.000	式	( " ) 816,000	
・・耕地復旧工	1.000	式	( " ) 2,008,000	
・・水位制御器設置替工	1.000	式	( " ) 379,000	











事業名	宍道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理 ( 浜ノ場西 2 工区その 4 ) 他工事 ( A地区 ) ( 第 2 回変更 )		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(52,938,000)	
・整地工				58,299,000	
・・整地工	1.000	式		(3,261,000)	
	1.000	式		4,236,000	
				(1,114,000)	
	1.000	式		2,089,000	
000001 運土量削減型整地工法 工法(荒整地まで)	(2.370)		( " )	(820,029)	歩A・単A
	0.000	ha	346,004	0	B単 1号
000094 運土量削減型整地工法 工法	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.370	ha	757,512	1,795,303	B単 94号
000002 掘削 高標高部	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	260.000	m3	311	80,860	B単 2号
000003 筆外運土	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	340.000	m3	626	212,840	B単 3号
合 計				(1,113,729)	
				2,089,003	
・・進入路工				( " )	
	1.000	式		67,000	
000004 進入路工 -1型 2筆1箇所 H 500	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	箇所	2,446	2,446	B単 4号
000005 進入路工 -1型 1筆1箇所 H 500	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	箇所	2,038	2,038	B単 5号
000006 進入路工 -2型 1筆1箇所 500<H 1000	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	箇所	4,176	4,176	B単 6号
000007 鉄筋コンクリート蓋 水路幅500 T-25	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	12.000	枚	4,860	58,320	B単 7号
合 計				( " )	
				66,980	
・・畦畔整形工				( " )	
	1.000	式		490,000	
B10013 畦畔整形工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	936.0	m	523	489,528	B単 8号
合 計				( " )	
				489,528	
・・付帯工				( " )	
	1.000	式		434,000	
000009 田面落水口 B型 H=750 畦畔横断部	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	13.000	箇所	22,158	288,054	B単 9号
000010 落水口排水管 畦畔横断タイプ VU 150	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	13.000	箇所	9,934	129,142	B単 10号
000011 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV継手 150mm 45° エルボ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	13.000	個	1,300	16,900	B単 11号
合 計				( " )	
				434,096	
・・構造物取壊し工				( " )	
	1.000	式		1,156,000	
000012 コンクリート構造物取壊 無筋コンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	4.000	m3	7,469	29,876	B単 12号
000013 コンクリート構造物取壊 鉄筋コンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	55.000	m3	14,960	822,800	B単 13号
000014 殻運搬 無筋コンクリート殻	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	4.000	m3	2,322	9,288	B単 14号
000015 殻運搬 鉄筋コンクリート殻	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	55.000	m3	2,865	157,575	B単 15号
000016 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	4.000	m3	940	3,760	B単 16号
000017 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	54.000	m3	1,250	67,500	B単 17号
000018 水閘管撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	15.000	箇所	1,084	16,260	B単 18号
000019 水閘管復旧	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	15.000	箇所	2,189	32,835	B単 19号
000020 塩ビ管撤去 VU 100	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	4.800	m	902	4,330	B単 20号
000021 用水路復旧	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	11,524	11,524	B単 21号
合 計				( " )	
				1,155,748	
・排水路工				(14,054,000)	
	1.000	式		14,058,000	
・・作業土工				(2,383,000)	
	1.000	式		2,258,000	
BA0101 掘削	(460)		( " )	(143,060)	歩A・単A
	60	m3	311	18,660	B単 22号
000023 安定処理 道路側法面埋戻し・盛土材	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	230.000	m3	1,809	416,070	B単 23号

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000024 改良土積込 仮置場	( " ) 230.000	m3	( " ) 225	( " ) 51,750	歩A・単A B単 24号
000025 改良土運搬 仮置場～浜ノ場西	( " ) 230.000	m3	( " ) 1,280	( " ) 294,400	歩A・単A B単 25号
000026 盛土 ほ場側	( " ) 120.000	m3	( " ) 2,102	( " ) 252,240	歩A・単A B単 26号
000027 盛土 道路側	( " ) 180.000	m3	( " ) 2,102	( " ) 378,360	歩A・単A B単 27号
BA0108 基面整正	( " ) 230	m <sup>2</sup>	( " ) 392	( " ) 90,160	歩A・単A B単 28号
000029 埋戻 ほ場側	( " ) 200.000	m3	( " ) 2,102	( " ) 420,400	歩A・単A B単 29号
000030 埋戻 道路側	( " ) 160.000	m3	( " ) 2,102	( " ) 336,320	歩A・単A B単 30号
合 計				(2,382,760) 2,258,360	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		( " ) 172,000	
000031 法面整形 盛土法面	( " ) 340.000	m <sup>2</sup>	( " ) 431	( " ) 146,540	歩A・単A B単 31号
000032 法面整形 切土法面	( " ) 30.000	m <sup>2</sup>	( " ) 839	( " ) 25,170	歩A・単A B単 32号
合 計				( " ) 171,710	
・ ・ 排水路工	1.000	式		(10,504,000) 10,864,000	
000033 鉄筋コンクリート大型フリーウム B-6号支線排水路 B400×H700	( " ) 76.400	m	( " ) 22,993	( " ) 1,756,665	歩A・単A B単 33号
000034 鉄筋コンクリート大型フリーウム B-5号支線排水路 B500×H900	(164.200) 160.400	m	(31,865) 32,165	(5,232,233) 5,159,266	歩A・単A B単 34号
000035 鉄筋コンクリート大型フリーウム D-5号支線排水路 B400×H700	( " ) 52.300	m	( " ) 22,993	( " ) 1,202,534	歩A・単A B単 35号
000036 配水材設置 t30×B300	(586.000) 578.000	m	( " ) 2,433	(1,425,738) 1,406,274	歩A・単A B単 36号
000095 配水材設置 t10×B2000	(0.000) 290.000	m	(0) 1,562	(0) 452,980	歩A・単A B単 95号
000037 ベンチフリーウム B-5号小排水路 BF250	( " ) 18.800	m	( " ) 6,938	( " ) 130,434	歩A・単A B単 37号
000038 ベンチフリーウム D-5-1号小排水路 BF250	( " ) 41.400	m	( " ) 6,938	( " ) 287,233	歩A・単A B単 38号
000039 ベンチフリーウム D-6号小排水路 BF250	( " ) 67.600	m	( " ) 6,938	( " ) 469,009	歩A・単A B単 39号
合 計				(10,503,846) 10,864,395	
・ ・ 付帯工	1.000	式		(995,000) 764,000	
000040 屈曲工 大型フリーウムB400×H700 0～30° D-5号支線排水路 18-8-25BB	( " ) 2.000	箇所	( " ) 39,004	( " ) 78,008	歩A・単A B単 40号
000041 屈曲工 大型フリーウムB500×H900 0～30° B-5号支線排水路 18-8-25BB	(7.000) 0.000	箇所	( " ) 39,735	(278,145) 0	歩A・単A B単 41号
000042 屈曲工 ベンチフリーウム250 0°～30° D-5-1号支線排水路 18-8-25 BB	( " ) 2.000	箇所	( " ) 7,287	( " ) 14,574	歩A・単A B単 42号
000043 合流樹 1型 600×600×850 21N-12-25 BB	( " ) 1.000	箇所	( " ) 60,736	( " ) 60,736	歩A・単A B単 43号
000044 接続樹 2型 800×800×850 21N-12-25 BB	( " ) 1.000	箇所	( " ) 79,012	( " ) 79,012	歩A・単A B単 44号
000045 重圧管 800	( " ) 1.000	箇所	( " ) 201,834	( " ) 201,834	歩A・単A B単 45号
000046 取付水路 既設ヒューム管・重圧管接続部	( " ) 1.000	箇所	( " ) 144,112	( " ) 144,112	歩A・単A B単 46号
000047 取付水路 D-5号支線道路最上流部	( " ) 1.000	箇所	( " ) 29,133	( " ) 29,133	歩A・単A B単 47号
000048 排水路流末処理	( " ) 1.000	式	( " ) 109,025	( " ) 109,025	歩A・単A B単 48号
000096 止壁 既設利用区間	(0.000) 1.000	式	(0) 47,784	(0) 47,784	歩A・単A B単 96号
合 計				(994,579) 764,218	
・ 道路工	1.000	式		(5,464,000) 9,510,000	
・ ・ 掘削工	1.000	式		(333,000) 330,000	
000049 掘削	(1,070.000) 1,060.000	m3	( " ) 311	(332,770) 329,660	歩A・単A B単 49号
合 計				(332,770) 329,660	

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・路床安定処理工				( " )	
	1.000	式		2,651,000	
000050 安定処理	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
仮置場	800.000	m3	1,809	1,447,200	B単 50号
000051 改良土積込	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
仮置場	800.000	m3	225	180,000	B単 51号
000052 改良土運搬	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
仮置場~浜ノ場西	800.000	m3	1,280	1,024,000	B単 52号
合 計				( " )	
				2,651,200	
・・路床盛土工				( " )	
	1.000	式		1,679,000	
000053 路床盛土	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	490.000	m3	2,396	1,174,040	B単 53号
000054 路床盛土	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	230.000	m3	2,196	505,080	B単 54号
合 計				( " )	
				1,679,120	
・・整形仕上げ工				( " )	
	1.000	式		121,000	
BA0109 法面整形	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	280	m <sup>2</sup>	431	120,680	B単 55号
合 計				( " )	
				120,680	
・・路盤工				(674,000)	
	1.000	式		1,828,000	
000056 路盤工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
支線道路A t=16cm	565.000	m <sup>2</sup>	978	552,570	B単 56号
000097 下層路盤工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
92号支線道路	334.000	m <sup>2</sup>	465	155,310	B単 97号
000098 下層路盤工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
92号支線道路	670.000	m <sup>2</sup>	935	626,450	B単 98号
000099 下層路盤工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
92号支線道路	336.000	m <sup>2</sup>	1,106	371,616	B単 99号
000057 下層路盤工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
幹線道路 t=15cm	58.000	m <sup>2</sup>	935	54,230	B単 57号
000058 上層路盤工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
幹線道路 t=15cm	58.000	m <sup>2</sup>	1,161	67,338	B単 58号
合 計				(674,138)	
				1,827,514	
・・アスファルト舗装工				(6,000)	
	1.000	式		2,351,000	
000059 隅切 2.0×2.0m	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
支線道路新設 路盤120mm	2.000	箇所	2,921	5,842	B単 59号
BA0809 表層(車道・路肩部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
再生密粒度アスコン(13) t=4cm	1,273	m <sup>2</sup>	1,724	2,194,652	B単 100号
000101 区画線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
B=150mm	670.000	m	225	150,750	B単 101号
合 計				(5,842)	
				2,351,244	
・・舗装版破碎				(0)	
92号支線道路(A)	1.000	式		550,000	
000102 舗装版破碎	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
アスファルト舗装 t=15cm以下	1,273.000	m <sup>2</sup>	201	255,873	B単 102号
000103 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
アスファルト殻	51.000	m3	5,764	293,964	B単 103号
合 計				(0)	
				549,837	
・暗渠排水工				(30,159,000)	
	1.000	式		30,495,000	
・・パイプ布設工				(25,390,000)	
浜ノ場西	1.000	式		25,726,000	
000060 幹線パイプ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
陶管セラミックストライプ管 直管 105	2,523.000	m	2,442	6,161,166	B単 60号
000061 幹線パイプキャップ止め	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
幹線パイプキャップ 100	25.000	箇所	1,521	38,025	B単 61号
000062 幹線末端パイプ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
VU管 直管 100	21.000	m	2,039	42,819	B単 62号
000063 支線パイプ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
陶管セラミックストライプ管 直管 60	6,031.000	m	1,978	11,929,318	B単 63号
000064 支線パイプ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
陶管セラミックストライプ管 直管 75	487.000	m	2,106	1,025,622	B単 64号
000065 接続パイプ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
陶管セラミックストライプ管 直管 75	944.000	m	2,106	1,988,064	B単 65号

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066 掃流用送水パイプ VU 65	( " ) 1,106.000	m	( " ) 1,106	( " ) 1,223,236	歩A・単A B単 66号
000067 掃流用送水パイプ VU 75	( " ) 20.000	m	( " ) 1,204	( " ) 24,080	歩A・単A B単 67号
000068 集水パイプ VU 100	( " ) 155.000	m	( " ) 1,222	( " ) 189,410	歩A・単A B単 68号
000069 補助孔工	( " ) 8.730	ha	( " ) 81,151	( " ) 708,448	歩A・単A B単 69号
000070 資材小運搬 陶管セラミックストライプ管	( " ) 63.000	ton	( " ) 6,675	( " ) 420,525	歩A・単A B単 70号
000071 資材小運搬 硬質ポリ塩化ビニル管	( " ) 1,302.000	m	( " ) 19	( " ) 24,738	歩A・単A B単 71号
000072 資材小運搬 被覆材(砕石)	( " ) 858.000	m3	( " ) 1,093	( " ) 937,794	歩A・単A B単 72号
000104 資材小運搬 被覆材(砂)	(0.000) 412.000	m3	(0) 419	(0) 172,628	歩A・単A B単 104号
000073 陶管セラミックストライプ管 VU継手 60×75	( " ) 75.000	本	( " ) 722	( " ) 54,150	歩A・単A B単 73号
000074 陶管セラミックストライプ管 T字管 75	( " ) 78.000	本	( " ) 1,083	( " ) 84,474	歩A・単A B単 74号
000075 陶管セラミックストライプ管 Y字管 60	( " ) 5.000	本	( " ) 553	( " ) 2,765	歩A・単A B単 75号
000076 陶管セラミックストライプ管 L字管 75×45°	( " ) 2.000	本	( " ) 742	( " ) 1,484	歩A・単A B単 76号
000077 陶管セラミックストライプ管 L字管 75×90°	( " ) 4.000	本	( " ) 742	( " ) 2,968	歩A・単A B単 77号
000078 土砂運搬 仮置場A	(315.000) 412.000	m3	( " ) 1,685	(530,775) 694,220	歩A・単A B単 78号
合 計				(25,389,861) 25,725,934	
・・水位制御器設置工				( " ) 1,566,000	
000079 水位制御器設置	1.000 ( " ) 25.000	式 箇所	( " ) 62,632	( " ) 1,565,800	歩A・単A B単 79号
合 計				( " ) 1,565,800	
・・点検洗浄孔設置工				( " ) 816,000	
000080 点検洗浄孔設置 中間部(65)	( " ) 40.000	式 箇所	( " ) 9,711	( " ) 388,440	歩A・単A B単 80号
000081 点検洗浄孔設置 端部(65)	( " ) 41.000	箇所	( " ) 9,711	( " ) 398,151	歩A・単A B単 81号
000082 点検洗浄孔設置 端部(75)	( " ) 3.000	箇所	( " ) 9,946	( " ) 29,838	歩A・単A B単 82号
合 計				( " ) 816,429	
・・耕地復旧工				( " ) 2,008,000	
000083 耕地復旧(耕起)	1.000 ( " ) 8.730	式 ha	( " ) 230,000	( " ) 2,007,900	歩A・単A B単 83号
合 計				( " ) 2,007,900	
・・水位制御器設置替工				( " ) 379,000	
000084 水位制御器設置替	1.000 ( " ) 13.000	式 箇所	( " ) 29,139	( " ) 378,807	歩A・単A B単 84号
合 計				( " ) 378,807	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理 ( 浜ノ場西 2 工区その 4 ) 他工事 ( A地区 ) ( 第 2 回変更 )		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(1,475,000)	
・仮設工				5,687,000	
・・仮設道路工	1.000	式		(1,475,000)	
				5,687,000	
	1.000	式		(836,000)	
				631,000	
000085 敷鉄板設置・撤去	(1,471.000)		( " )	(835,528)	歩A・単A
排水路施工 t=22mm	0.000	m <sup>2</sup>	568	0	B単 85号
000105 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
排水路工	279.000	m <sup>2</sup>	779	217,341	B単 105号
000106 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
排水路工	254.000	m <sup>2</sup>	550	139,700	B単 106号
000107 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
排水路工	153.000	m <sup>2</sup>	646	98,838	B単 107号
000108 敷鉄板設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
排水路工	71.000	m <sup>2</sup>	682	48,422	B単 108号
000109 敷鉄板設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
排水路工	21.000	m <sup>2</sup>	920	19,320	B単 109号
000110 現場内運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
敷鉄板	114.000	ton	874	99,636	B単 110号
000111 現場内運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
建込簡易土留	9.000	ton	874	7,866	B単 111号
				(835,528)	
合 計				631,123	
・・仮設土留・仮締切工				(26,000)	
	1.000	式		3,365,000	
000086 土のう設置撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	0.900	m <sup>3</sup>	29,247	26,322	B単 86号
000112 軽量鋼矢板引抜	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
L=3.0m	10.000	枚	2,435	24,350	B単 112号
000113 建込簡易土留工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
B-5号支線排水路	161.000	m	10,846	1,746,206	B単 113号
000114 建込簡易土留工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
B-6号支線排水路 D-5号支線排水路	130.000	m	12,066	1,568,580	B単 114号
				(26,322)	
合 計				3,365,458	
・・排水処理工				(613,000)	
	1.000	式		1,691,000	
000087 排水ポンプ(仮設) B-5号支線排水路	(1.000)		( " )	(216,360)	歩A・単A
0~7m <sup>3</sup> /s, 常時排水	0.000	箇所	216,360	0	B単 87号
B18322 排水ポンプ B-5号支線排水路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
7以上~30未満	1	箇所	478,996	478,996	B単 115号
000116 排水ポンプ B-5号支線排水路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
0以上~7未満	1.000	箇所	324,812	324,812	B単 116号
000088 排水ポンプ(仮設) B-6号支線排水路	(1.000)		( " )	(187,558)	歩A・単A
0~7m <sup>3</sup> /s, 常時排水	0.000	箇所	187,558	0	B単 88号
B18322 排水ポンプ B-6号支線排水路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
7以上~30未満	1	箇所	368,847	368,847	B単 117号
000118 排水ポンプ B-6号支線排水路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
0以上~7未満	1.000	箇所	245,324	245,324	B単 118号
000089 排水ポンプ(仮設) D-5号支線排水路	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
0~7m <sup>3</sup> /s, 常時排水	1.000	箇所	122,550	122,550	B単 89号
000090 排水ポンプ(仮設) D-5-1号	(1.000)		( " )	(35,821)	歩A・単A
0~7m <sup>3</sup> /s, 常時排水	0.000	箇所	35,821	0	B単 90号
000119 排水ポンプ D-5-1号	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
0~7m <sup>3</sup> /s, 常時排水	1.000	箇所	64,623	64,623	B単 119号
000091 排水ポンプ(仮設) D-6号	(1.000)		( " )	(50,303)	歩A・単A
0~7m <sup>3</sup> /s, 常時排水	0.000	箇所	50,303	0	B単 91号
000120 排水ポンプ D-6号	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
0~7m <sup>3</sup> /s, 常時排水	1.000	箇所	86,346	86,346	B単 120号
				(612,592)	
合 計				1,691,498	



事業名 宍道湖西岸農地整備事業

工事名 灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費				(2,376,000)	
				2,484,000	
・共通仮設(積上げ)				(2,376,000)	
	1.000	式		2,484,000	
・運搬費				(2,376,000)	
	1.000	式		2,484,000	
000093 仮設材輸送 敷鉄板	(254.000)		( " )	(2,375,916)	歩A・単A
排水路施工	134.000	ton	9.354	1,253.436	B単 93号
000122 仮設材輸送 建込簡易土留	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
排水路施工	18.000	ton	9.354	168.372	B単 122号
000123 建設機械運搬費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	1,062,000	1,062,000	B単 123号
合 計				(2,375,916)	
				2,483,808	





事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 運土量削減型整地工法			( " )		
	工法(荒整地まで)		ha	346,004		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 掘削			( " )		
	高標高部		m3	311		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 筆外運土			( " )		
			m3	626		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 進入路工			( " )		
	- 1型 2筆1箇所 H 500		箇所	2,446		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 進入路工			( " )		
	- 1型 1筆1箇所 H 500		箇所	2,038		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 進入路工			( " )		
	- 2型 1筆1箇所 500<H 1000		箇所	4,176		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 鉄筋コンクリート蓋 水路幅500			( " )		
	T-25		枚	4,860		歩A・単A
B10013	*** B単 - 8号 *** 畦畔整形工			( " )		
			m	523		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 田面落水口 B型 H=750			( " )		
	畦畔横断部		箇所	22,158		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 落水口排水管			( " )		
	畦畔横断タイプ VU 150		箇所	9,934		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手			( " )		
	DV継手 150mm 45° エルボ		個	1,300		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** コンクリート構造物取壊			( " )		
	無筋コンクリート		m3	7,469		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** コンクリート構造物取壊			( " )		
	鉄筋コンクリート		m3	14,960		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 殻運搬			( " )		
	無筋コンクリート殻		m3	2,322		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 殻運搬			( " )		
	鉄筋コンクリート殻		m3	2,865		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			( " )		
	無筋コンクリート殻		m3	940		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			( " )		
	鉄筋コンクリート殻		m3	1,250		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 水開管撤去			( " )		
			箇所	1,084		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 水開管復旧			( " )		
			箇所	2,189		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 塩ビ管撤去 VU 100			( " )		
			m	902		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 用水路復旧			( " )		
			式	11,524		歩A・単A
BA0101	*** B単 - 22号 *** 掘削					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )		
			m3	311		歩A・単A
000023	安定処理 *** B単 - 23号 ***					
	道路側法面埋戻し・盛土材		m3	1,809		歩A・単A
000024	改良土積込 *** B単 - 24号 ***					
	仮置場		m3	225		歩A・単A
000025	改良土運搬 *** B単 - 25号 ***					
	仮置場～浜ノ場西		m3	1,280		歩A・単A
000026	盛土 *** B単 - 26号 ***					
	ほ場側		m3	2,102		歩A・単A
000027	盛土 *** B単 - 27号 ***					
	道路側		m3	2,102		歩A・単A
BA0108	基面整正 *** B単 - 28号 ***					
			m <sup>2</sup>	392		歩A・単A
000029	埋戻 *** B単 - 29号 ***					
	ほ場側		m3	2,102		歩A・単A
000030	埋戻 *** B単 - 30号 ***					
	道路側		m3	2,102		歩A・単A
000031	法面整形 *** B単 - 31号 ***					
	盛土法面		m <sup>2</sup>	431		歩A・単A
000032	法面整形 *** B単 - 32号 ***					
	切土法面		m <sup>2</sup>	839		歩A・単A
000033	鉄筋コンクリート大型フリューム *** B単 - 33号 ***					
	B-6号支線排水路 B400×H700		m	22,993		歩A・単A
000034	鉄筋コンクリート大型フリューム *** B単 - 34号 ***					
	B-5号支線排水路 B500×H900		m	(31,865) 32,165		歩A・単A
000035	鉄筋コンクリート大型フリューム *** B単 - 35号 ***					
	D-5号支線排水路 B400×H700		m	22,993		歩A・単A
000036	配水材設置 *** B単 - 36号 ***					
	t30×B300		m	2,433		歩A・単A
000037	ベンチフリューム *** B単 - 37号 ***					
	B-5号小排水路 BF250		m	6,938		歩A・単A
000038	ベンチフリューム *** B単 - 38号 ***					
	D-5-1号小排水路 BF250		m	6,938		歩A・単A
000039	ベンチフリューム *** B単 - 39号 ***					
	D-6号小排水路 BF250		m	6,938		歩A・単A
000040	屈曲工 大型フリュームB400×H700 0～30° *** B単 - 40号 ***					
	D-5号支線排水路 18-8-25BB		箇所	39,004		歩A・単A
000041	屈曲工 大型フリュームB500×H900 0～30° *** B単 - 41号 ***					
	B-5号支線排水路 18-8-25BB		箇所	39,735		歩A・単A
000042	屈曲工 ベンチフリューム250 0°～30° *** B単 - 42号 ***					
	D-5-1号支線排水路 18-8-25 BB		箇所	7,287		歩A・単A
000043	合流樹 *** B単 - 43号 ***					
	1型 600×600×850 21N-12-25 BB		箇所	60,736		歩A・単A

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 接続樹			( " )		
	2型 800×800×850 21N-12-25 BB		箇所	79,012		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 重圧管			( " )		
	800		箇所	201,834		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 取付水路			( " )		
	既設ヒューム管・重圧管接続部		箇所	144,112		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 取付水路			( " )		
	D-5号支線道路最上流部		箇所	29,133		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 排水路流末処理			( " )		
			式	109,025		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 掘削			( " )		
			m3	311		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 安定処理			( " )		
	仮置場		m3	1,809		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 改良土積込			( " )		
	仮置場		m3	225		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 改良土運搬			( " )		
	仮置場～浜ノ場西		m3	1,280		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 路床盛土			( " )		
			m3	2,396		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 路床盛土			( " )		
			m3	2,196		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 55号 *** 法面整形			( " )		
			m <sup>2</sup>	431		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 路盤工			( " )		
	支線道路A t=16cm		m <sup>2</sup>	978		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 下層路盤工			( " )		
	幹線道路 t=15cm		m <sup>2</sup>	935		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 上層路盤工			( " )		
	幹線道路 t=15cm		m <sup>2</sup>	1,161		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 隅切 2.0×2.0m			( " )		
	支線道路新設 路盤120mm		箇所	2,921		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 幹線パイプ			( " )		
	陶管セラミックストライプ管 直管 105		m	2,442		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 幹線パイプキャップ止め			( " )		
	幹線パイプキャップ 100		箇所	1,521		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 幹線末端パイプ			( " )		
	VU管 直管 100		m	2,039		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 支線パイプ			( " )		
	陶管セラミックストライプ管 直管 60		m	1,978		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 支線パイプ			( " )		
	陶管セラミックストライプ管 直管 75		m	2,106		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 接続パイプ			( " )		

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	瀬分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )		
	陶管セラミックストライプ管 直管 75 *** B単 - 66号 ***		m	2,106		歩A・単A
000066	掃流用送水パイプ					
	VU 65 *** B単 - 67号 ***		m	1,106		歩A・単A
000067	掃流用送水パイプ					
	VU 75 *** B単 - 68号 ***		m	1,204		歩A・単A
000068	集水パイプ					
	VU 100 *** B単 - 69号 ***		m	1,222		歩A・単A
000069	補助孔工					
	*** B単 - 70号 ***		ha	81,151		歩A・単A
000070	資材小運搬					
	陶管セラミックストライプ管 *** B単 - 71号 ***		ton	6,675		歩A・単A
000071	資材小運搬					
	硬質ポリ塩化ビニル管 *** B単 - 72号 ***		m	19		歩A・単A
000072	資材小運搬					
	被覆材(砕石) *** B単 - 73号 ***		m3	1,093		歩A・単A
000073	陶管セラミックストライプ管 VU継手					
	60×75 *** B単 - 74号 ***		本	722		歩A・単A
000074	陶管セラミックストライプ管 T字管					
	75 *** B単 - 75号 ***		本	1,083		歩A・単A
000075	陶管セラミックストライプ管 Y字管					
	60 *** B単 - 76号 ***		本	553		歩A・単A
000076	陶管セラミックストライプ管 L字管					
	75×45° *** B単 - 77号 ***		本	742		歩A・単A
000077	陶管セラミックストライプ管 L字管					
	75×90° *** B単 - 78号 ***		本	742		歩A・単A
000078	土砂運搬					
	仮置場A *** B単 - 79号 ***		m3	1,685		歩A・単A
000079	水位制御器設置					
	*** B単 - 80号 ***		箇所	62,632		歩A・単A
000080	点検洗浄孔設置					
	中間部( 65 ) *** B単 - 81号 ***		箇所	9,711		歩A・単A
000081	点検洗浄孔設置					
	端部( 65 ) *** B単 - 82号 ***		箇所	9,711		歩A・単A
000082	点検洗浄孔設置					
	端部( 75 ) *** B単 - 83号 ***		箇所	9,946		歩A・単A
000083	耕地復旧(耕起)					
	*** B単 - 84号 ***		ha	230,000		歩A・単A
000084	水位制御器設置替					
	*** B単 - 85号 ***		箇所	29,139		歩A・単A
000085	敷鉄板設置・撤去					
	排水路施工 t=22mm *** B単 - 86号 ***		m <sup>2</sup>	568		歩A・単A
000086	土のう設置撤去					
			m3	29,247		歩A・単A

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 排水ポンプ(仮設) B-5号支線排水路 0-7m3/s,常時排水		箇所	( " ) 216,360		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 排水ポンプ(仮設) B-6号支線排水路 0-7m3/s,常時排水		箇所	( " ) 187,558		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 排水ポンプ(仮設) D-5号支線排水路 0-7m3/s,常時排水		箇所	( " ) 122,550		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 排水ポンプ(仮設) D-5-1号 0-7m3/s,常時排水		箇所	( " ) 35,821		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 排水ポンプ(仮設) D-6号 0-7m3/s,常時排水		箇所	( " ) 50,303		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 汚濁防止フェンス 単独フロード 300 H2000 強度N<1000		箇所	( " ) 443,188		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 仮設材輸送 敷鉄板 排水路施工		ton	( " ) 9,354		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 運土量削減型整地工法 工法		ha	(0) 757,512		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 配水材設置 t10×B2000		m	(0) 1,562		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 止壁 既設利用区間		式	(0) 47,784		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 下層路盤工 92号支線道路		m <sup>2</sup>	(0) 465		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 下層路盤工 92号支線道路		m <sup>2</sup>	(0) 935		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 下層路盤工 92号支線道路		m <sup>2</sup>	(0) 1,106		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 100号 *** 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m <sup>2</sup>	(0) 1,724		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 区画線工 B=150mm		m	(0) 225		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 舗装版破碎 アスファルト舗装 t=15cm以下		m <sup>2</sup>	(0) 201		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻		m <sup>3</sup>	(0) 5,764		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 資材小運搬 被覆材(砂)		m <sup>3</sup>	(0) 419		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 敷鉄板 排水路工		m <sup>2</sup>	(0) 779		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 敷鉄板 排水路工		m <sup>2</sup>	(0) 550		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 敷鉄板 排水路工		m <sup>2</sup>	(0) 646		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 敷鉄板設置・撤去					

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	排水路工 *** B単 - 109号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 682		歩A・単A
000109	敷鉄板設置・撤去					
	排水路工 *** B単 - 110号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 920		歩A・単A
000110	現場内運搬					
	敷鉄板 *** B単 - 111号 ***		ton	(0) 874		歩A・単A
000111	現場内運搬					
	建込簡易土留 *** B単 - 112号 ***		ton	(0) 874		歩A・単A
000112	軽量鋼矢板引抜					
	L=3.0m *** B単 - 113号 ***		枚	(0) 2,435		歩A・単A
000113	建込簡易土留工					
	B-5号支線排水路 *** B単 - 114号 ***		m	(0) 10,846		歩A・単A
000114	建込簡易土留工					
	B-6号支線排水路 D-5号支線排水路 *** B単 - 115号 ***		m	(0) 12,066		歩A・単A
B18322	排水ポンプ B-5号支線排水路					
	7以上～30未満 *** B単 - 116号 ***		箇所	(0) 478,996		歩A・単A
000116	排水ポンプ B-5号支線排水路					
	0以上～7未満 *** B単 - 117号 ***		箇所	(0) 324,812		歩A・単A
B18322	排水ポンプ B-6号支線排水路					
	7以上～30未満 *** B単 - 118号 ***		箇所	(0) 368,847		歩A・単A
000118	排水ポンプ B-6号支線排水路					
	0以上～7未満 *** B単 - 119号 ***		箇所	(0) 245,324		歩A・単A
000119	排水ポンプ D-5-1号					
	0～7m <sup>3</sup> /s, 常時排水 *** B単 - 120号 ***		箇所	(0) 64,623		歩A・単A
000120	排水ポンプ D-6号					
	0～7m <sup>3</sup> /s, 常時排水 *** B単 - 121号 ***		箇所	(0) 86,346		歩A・単A
000121	汚濁防止フェンス					
	単独フロート 300 H2000 強度N<1000 *** B単 - 122号 ***		箇所	(0) 491,348		歩A・単A
000122	仮設材輸送 建込簡易土留					
	排水路施工 *** B単 - 123号 ***		ton	(0) 9,354		歩A・単A
000123	建設機械運搬費					
	*** B単 - 124号 ***		式	(0) 1,062,000		歩A・単A
B19021	交通誘導警備員					
	*** B単 - 125号 ***		人	(0) 15,504		歩A・単A
B19021	列車見張員					
	*** B単 - 126号 ***		人	(0) 42,840		歩A・単A
000126	歩掛調査					
			式	(0) 364,800		歩A・単A

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	運土量削減型整地工法 工法(荒整地まで)	( " )	ha		( " )	歩A 当たり算出
T00001	反転・耕起(工法)	1.000	ha	114,727	114,727	T単 1号
T00002	運土・荒整地(工法)	( " )	ha		( " )	
T00004	補助労務(工法)	1.000	ha	12,260	12,260	T単 3号
	合計				346,004	
	単価				( " )	
*** B単 - 2号 ***						
000002	掘削 高標高部	( " )	m3		( " )	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " )	m3		( " )	
		1.000	m3	310.8	311	S単 100号
	合計				( " )	
	単価				311	
*** B単 - 3号 ***						
000003	筆外運土	( " )	m3		( " )	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " )	m3		( " )	
		1.000	m3	310.8	311	S単 100号
S01034	不整地運搬 80m以下	( " )	m3		( " )	
		1.000	m3	315	315	S単 3号
	合計				( " )	
	単価				626	
*** B単 - 4号 ***						
000004	進入路工 -1型 2筆1箇所 H 500	( " )	箇所		( " )	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " )	m3		( " )	
		5.700	m3	240	1,368	S単 108号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	( " )	m <sup>2</sup>		( " )	
		2.500	m <sup>2</sup>	431	1,078	S単 111号
	合計				( " )	
	単価				2,446	
*** B単 - 5号 ***						
000005	進入路工 -1型 1筆1箇所 H 500	( " )	箇所		( " )	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " )	m3		( " )	
		4.000	m3	240	960	S単 108号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	( " )	m <sup>2</sup>		( " )	
		2.500	m <sup>2</sup>	431	1,078	S単 111号
	合計				( " )	
	単価				2,038	
*** B単 - 6号 ***						
000006	進入路工 -2型 1筆1箇所 500<H 1000	( " )	箇所		( " )	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " )	m3		( " )	
		8.600	m3	240	2,064	S単 108号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	( " )	m <sup>2</sup>		( " )	
		4.900	m <sup>2</sup>	431	2,112	S単 111号
	合計				( " )	
	単価				4,176	
*** B単 - 7号 ***						

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000007	鉄筋コンクリート蓋 水路幅500 T-25		枚		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 1,000	枚	320	( " ) 320	S単 67号
S02116	鉄筋コンクリート蓋 水路幅500用 T-25,,	( " ) 1,000	枚	4,540	( " ) 4,540	S単 24号
	合計				( " ) 4,860	
	単価				( " ) 4,860	
	*** B単 - 8号 ***					
B10013	畦畔整形工		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 なし	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	523	( " ) 523	S単 74号
	合計				( " ) 523	
	単価				( " ) 523	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	田面落水口 B型 H=750 畦畔横断面部		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,	( " ) 4,000	m <sup>3</sup>	1,906	( " ) 7,624	S単 105号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	( " ) 10,000	基	3,187	( " ) 31,870	S単 126号
S02116	落水口 B型,,	( " ) 10,000	個	14,200	( " ) 142,000	S単 25号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.200	m <sup>3</sup>	38,370	( " ) 7,674	S単 118号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 3,000	m <sup>2</sup>	7,453	( " ) 22,359	S単 123号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	( " ) 2,400	m <sup>3</sup>	1,579	( " ) 3,790	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	( " ) 2,300	m <sup>3</sup>	2,217	( " ) 5,099	S単 4号
S02116	板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm,,	( " ) 0.020	m <sup>3</sup>	58,000	( " ) 1,160	S単 26号
	合計				( " ) 221,576	
	単価				( " ) 22,158	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	落水口排水管 畦畔横断面タイプ VU 150		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,	( " ) 10,000	m <sup>3</sup>	1,906	( " ) 19,060	S単 105号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 15,000	m	2,547	( " ) 38,205	S単 69号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	38,370	( " ) 3,837	S単 118号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1,600	m <sup>2</sup>	7,453	( " ) 11,925	S単 123号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	( " ) 8,100	m <sup>3</sup>	1,579	( " ) 12,790	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	( " ) 7,300	m <sup>3</sup>	1,852	( " ) 13,520	S単 5号
	合計				( " ) 99,337	
	単価				( " ) 9,934	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV継手 150mm 45° エルボ		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV継手 150mm 45° エルボ,,	( " ) 1,000	個	1,300	( " ) 1,300	S単 27号
	合計				( " ) 1,300	
	単価				( " ) 1,300	

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 12号 ***						
000012	コンクリート構造物取壊 無筋コンクリート		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	( " ) 1.000	m3	7,469	( " ) 7,469	S単 63号
	合 計				( " ) 7,469	
	単 価				( " ) 7,469	
*** B単 - 13号 ***						
000013	コンクリート構造物取壊 鉄筋コンクリート		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	( " ) 1.000	m3	14,960	( " ) 14,960	S単 64号
	合 計				( " ) 14,960	
	単 価				( " ) 14,960	
*** B単 - 14号 ***						
000014	殻運搬 無筋コンクリート殻		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	( " ) 1.000	m3	2,322	( " ) 2,322	S単 114号
	合 計				( " ) 2,322	
	単 価				( " ) 2,322	
*** B単 - 15号 ***						
000015	殻運搬 鉄筋コンクリート殻		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	( " ) 1.000	m3	2,865	( " ) 2,865	S単 115号
	合 計				( " ) 2,865	
	単 価				( " ) 2,865	
*** B単 - 16号 ***						
000016	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート殻	( " ) 1.000	m3	940	( " ) 940	S単 59号
	合 計				( " ) 940	
	単 価				( " ) 940	
*** B単 - 17号 ***						
000017	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート殻	( " ) 1.000	m3	1,250	( " ) 1,250	S単 60号
	合 計				( " ) 1,250	
	単 価				( " ) 1,250	
*** B単 - 18号 ***						
000018	水間管撤去		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
S02115	配管工	( " ) 0.250	人	23,766	( " ) 5,942	S単 15号
S02115	普通作業員	( " ) 0.250	人	19,584	( " ) 4,896	S単 14号
	合 計				( " ) 10,838	
	単 価				( " ) 1,084	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 19号 ***						
000019	水開管復旧		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S02115	配管工	( " ) 0.500	人	23,766	( " ) 11,883	S単 15号
S02115	普通作業員	( " ) 0.500	人	19,584	( " ) 9,792	S単 14号
Y00004	雑品	( " ) 0.010		21,675	( " ) 217	
	合計				( " ) 21,892	
	単価				( " ) 2,189	
*** B単 - 20号 ***						
000020	塩ビ管撤去 VU 100		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	( " ) 0.090	人	24,684	( " ) 2,222	S単 13号
S02115	特殊作業員	( " ) 0.130	人	23,664	( " ) 3,076	S単 16号
S02115	普通作業員	( " ) 0.190	人	19,584	( " ) 3,721	S単 14号
	合計				( " ) 9,019	
	単価				( " ) 902	
*** B単 - 21号 ***						
000021	用水路復旧		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 4.800	m	1,355	( " ) 6,504	S単 70号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径100,,	( " ) 3.000	個	1,120	( " ) 3,360	S単 28号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,,	( " ) 1.000	個	1,660	( " ) 1,660	S単 29号
	合計				( " ) 11,524	
	単価				( " ) 11,524	
*** B単 - 22号 ***						
BA0101	掘削		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソケット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1.000	m3	310.8	( " ) 311	S単 100号
	合計				( " ) 311	
	単価				( " ) 311	
*** B単 - 23号 ***						
000023	安定処理 道路側法面埋戻し・盛土材		m3		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
T00007	安定処理 バックホウ0.45m3,100m3/日,30kg/m3	( " ) 10.000	m3	1,809	( " ) 18,090	T単 6号
	合計				( " ) 18,090	
	単価				( " ) 1,809	
*** B単 - 24号 ***						
000024	改良土積込 仮置場		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.000	m3	225.4	( " ) 225	S単 102号
	合計				( " ) 225	
	単価				( " ) 225	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 25号 ***						
000025	改良土運搬 仮置場～浜ノ場西		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0.3.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	( " ) 1,000	m3	1,280	( " ) 1,280	S単 1号
	合 計				( " ) 1,280	
	単 価				( " ) 1,280	
*** B単 - 26号 ***						
000026	盛土 ほ場側		m3		( " ) 0.900	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,000	m3	225.4	( " ) 225	S単 102号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( " ) 0.900	m3	1,852	( " ) 1,667	S単 6号
	合 計				( " ) 1,892	
	単 価				( " ) 2,102	
*** B単 - 27号 ***						
000027	盛土 道路側		m3		( " ) 0.900	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,000	m3	225.4	( " ) 225	S単 102号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( " ) 0.900	m3	1,852	( " ) 1,667	S単 6号
	合 計				( " ) 1,892	
	単 価				( " ) 2,102	
*** B単 - 28号 ***						
BA0108	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	391.7	( " ) 392	S単 109号
	合 計				( " ) 392	
	単 価				( " ) 392	
*** B単 - 29号 ***						
000029	埋戻 ほ場側		m3		( " ) 0.900	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,000	m3	225.4	( " ) 225	S単 102号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 0.900	m3	1,852	( " ) 1,667	S単 5号
	合 計				( " ) 1,892	
	単 価				( " ) 2,102	
*** B単 - 30号 ***						
000030	埋戻 道路側		m3		( " ) 0.900	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,000	m3	225.4	( " ) 225	S単 102号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 0.900	m3	1,852	( " ) 1,667	S単 5号
	合 計				( " ) 1,892	
	単 価				( " ) 2,102	
*** B単 - 31号 ***						
000031	法面整形 盛土法面		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	431	( " ) 431	S単 111号

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 431	
	単価				( " ) 431	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	法面整形 切土法面		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	838.9	( " ) 839	S単 112号
	合計				( " ) 839	
	単価				( " ) 839	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	鉄筋コンクリート大型フリューム B-6号支線排水路 B400×H700		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 8,000	m <sup>2</sup>	391.7	( " ) 3,134	S単 109号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-,-、基礎砕石の施工有り、再利用撤去を行なわない	( " ) 10,000	m	3,548	( " ) 35,480	S単 68号
P96022	FTフリューム B400×H700 浮力防止対策型	( " ) 5,000	本	37,700	( " ) 188,500	
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	( " ) 0.840	m <sup>3</sup>	3,350	( " ) 2,814	S単 31号
	合計				( " ) 229,928	
	単価				( " ) 22,993	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	鉄筋コンクリート大型フリューム B-5号支線排水路 B500×H900		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 8,400	m <sup>2</sup>	391.7	( " ) 3,290	S単 109号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-,-、基礎砕石の施工有り、再利用撤去を行なわない	( " ) 10,000	m	3,548	( " ) 35,480	S単 68号
P96023	FTフリューム B500×H900 浮力防止対策型	(5,000) 0,000	本	55,300	(276,500) 0	
S02116	FTフリューム B500×H900 浮力防止対策型,,	(0,000) 5,000	本	55,900	(0) 279,500	S単 138号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	( " ) 1,010	m <sup>3</sup>	3,350	( " ) 3,384	S単 31号
	合計				(318,654) 321,654	
	単価				(31,865) 32,165	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	鉄筋コンクリート大型フリューム D-5号支線排水路 B400×H700		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 8,000	m <sup>2</sup>	391.7	( " ) 3,134	S単 109号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-,-、基礎砕石の施工有り、再利用撤去を行なわない	( " ) 10,000	m	3,548	( " ) 35,480	S単 68号
P96022	FTフリューム B400×H700 浮力防止対策型	( " ) 5,000	本	37,700	( " ) 188,500	
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	( " ) 0.840	m <sup>3</sup>	3,350	( " ) 2,814	S単 31号
	合計				( " ) 229,928	
	単価				( " ) 22,993	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	配水材設置 t30×B300		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	( " ) 3,000	m <sup>2</sup>	175.9	( " ) 528	S単 116号

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水平排水材 面形状 t30×B300,,	( " ) 10.000	m	2,380	( " ) 23,800	S単 32号
	合計				( " ) 24,328	
	単価				( " ) 2,433	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	ベンチフリューム B-5号小排水路 BF250	( " )	m		( " ) 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.850	m <sup>2</sup>	391.7	( " ) 1,508	S単 109号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	( " ) 10.000	m	3,548	( " ) 35,480	S単 68号
P96024	ベンチフリューム 2種 BF250 L=2.0m	( " ) 5.000	本	6,170	( " ) 30,850	
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	( " ) 0.460	m <sup>3</sup>	3,350	( " ) 1,541	S単 31号
	合計				( " ) 69,379	
	単価				( " ) 6,938	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	ベンチフリューム D-5-1号小排水路 BF250	( " )	m		( " ) 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.850	m <sup>2</sup>	391.7	( " ) 1,508	S単 109号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	( " ) 10.000	m	3,548	( " ) 35,480	S単 68号
P96024	ベンチフリューム 2種 BF250 L=2.0m	( " ) 5.000	本	6,170	( " ) 30,850	
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	( " ) 0.460	m <sup>3</sup>	3,350	( " ) 1,541	S単 31号
	合計				( " ) 69,379	
	単価				( " ) 6,938	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	ベンチフリューム D-6号小排水路 BF250	( " )	m		( " ) 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.850	m <sup>2</sup>	391.7	( " ) 1,508	S単 109号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	( " ) 10.000	m	3,548	( " ) 35,480	S単 68号
P96024	ベンチフリューム 2種 BF250 L=2.0m	( " ) 5.000	本	6,170	( " ) 30,850	
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	( " ) 0.460	m <sup>3</sup>	3,350	( " ) 1,541	S単 31号
	合計				( " ) 69,379	
	単価				( " ) 6,938	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	屈曲工 大型フリュームB400×H700 0~30° D-5号支線排水路 18-8-25BB	( " )	箇所		( " ) 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 8.000	m <sup>2</sup>	1,381	( " ) 11,048	S単 117号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 3.720	m <sup>3</sup>	38,370	( " ) 142,736	S単 118号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 31.700	m <sup>2</sup>	7,453	( " ) 236,260	S単 123号
	合計				( " ) 390,044	
	単価				( " ) 39,004	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 41号 ***						
000041	屈曲工 大型フリュームB500×H900 0~30° B-5号支線排水路 18-8-25BB		箇所		( ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( ) 9.400	m <sup>3</sup>	1,381	( ) 12,981	S単 117号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 3.860	m <sup>3</sup>	38,370	( ) 148,108	S単 118号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( ) 31.700	m <sup>2</sup>	7,453	( ) 236,260	S単 123号
	合 計				( ) 397,349	
	単 価				( ) 39,735	
*** B単 - 42号 ***						
000042	屈曲工 ベンチフリューム250 0°~30° D-5-1号支線排水路 18-8-25 BB		箇所		( ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( ) 2.600	m <sup>3</sup>	1,381	( ) 3,591	S単 117号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 0.640	m <sup>3</sup>	38,370	( ) 24,557	S単 118号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( ) 6.000	m <sup>2</sup>	7,453	( ) 44,718	S単 123号
	合 計				( ) 72,866	
	単 価				( ) 7,287	
*** B単 - 43号 ***						
000043	合流樹 1型 600×600×850 21N-12-25 BB		箇所		( ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( ) 31.000	m <sup>3</sup>	294.7	( ) 9,136	S単 106号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 12.000	m <sup>2</sup>	391.7	( ) 4,700	S単 109号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( ) 12.000	m <sup>3</sup>	1,381	( ) 16,572	S単 117号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 0.600	m <sup>3</sup>	40,120	( ) 24,072	S単 119号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( ) 2.200	m <sup>2</sup>	4,225	( ) 9,295	S単 124号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( ) 3.600	m <sup>3</sup>	39,030	( ) 140,508	S単 120号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( ) 44.200	m <sup>2</sup>	7,453	( ) 329,423	S単 123号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( ) 0.167	ton	171,034	( ) 28,563	S単 66号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( ) 23.000	m <sup>3</sup>	269.6	( ) 6,201	S単 103号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コハク( )	( ) 21.000	m <sup>3</sup>	1,852	( ) 38,892	S単 5号
	合 計				( ) 607,362	
	単 価				( ) 60,736	
*** B単 - 44号 ***						
000044	接続樹 2型 800×800×850 21N-12-25 BB		箇所		( ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( ) 40.000	m <sup>3</sup>	294.7	( ) 11,788	S単 106号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 17.000	m <sup>2</sup>	391.7	( ) 6,659	S単 109号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( ) 17.000	m <sup>3</sup>	1,381	( ) 23,477	S単 117号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 0.800	m <sup>3</sup>	40,120	( ) 32,096	S単 119号

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 2.600	m <sup>2</sup>	4,225	( " ) 10,985	S単 124号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B)	( " ) 5.100	m <sup>3</sup>	39,030	( " ) 199,053	S単 120号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 56.200	m <sup>2</sup>	7,453	( " ) 418,859	S単 123号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.195	ton	171,034	( " ) 33,352	S単 66号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 28.000	m <sup>3</sup>	269.6	( " ) 7,549	S単 103号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	( " ) 25.000	m <sup>3</sup>	1,852	( " ) 46,300	S単 5号
	合 計				( " ) 790,118	
	単 価				( " ) 79,012	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	重圧管 800		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.400	m <sup>2</sup>	1,381	( " ) 1,933	S単 117号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.400	m <sup>2</sup>	4,225	( " ) 1,690	S単 124号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B)	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	33,360	( " ) 3,336	S単 121号
	W/C65%					
S02300	重圧管敷設	( " ) 2.000	m	59,590	( " ) 119,180	S単 62号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 2.100	m <sup>2</sup>	8,275	( " ) 17,378	S単 125号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.200	m <sup>3</sup>	33,660	( " ) 6,732	S単 122号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 2.100	m <sup>2</sup>	8,275	( " ) 17,378	S単 125号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.200	ton	171,034	( " ) 34,207	S単 66号
	合 計				( " ) 201,834	
	単 価				( " ) 201,834	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	取付水路 既設ヒューム管・重圧管接続部		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 2.300	m <sup>2</sup>	1,381	( " ) 3,176	S単 117号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.400	m <sup>2</sup>	4,225	( " ) 1,690	S単 124号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B)	( " ) 0.200	m <sup>3</sup>	33,360	( " ) 6,672	S単 121号
	W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 10.700	m <sup>2</sup>	8,275	( " ) 88,543	S単 125号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.800	m <sup>3</sup>	33,660	( " ) 26,928	S単 122号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.100	ton	171,034	( " ) 17,103	S単 66号
	合 計				( " ) 144,112	
	単 価				( " ) 144,112	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	取付水路 D-5号支線道路最上流部		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 0.200	m <sup>2</sup>	1,381	( " ) 276	S単 117号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.800	m <sup>2</sup>	4,225	( " ) 7,605	S単 124号

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 0.200	m3	33,360	( " ) 6,672	S単 121号
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径300 長2.00m,,	( " ) 1.000	本	14,200	( " ) 14,200	S単 33号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	( " ) 0.175	本	2,170	( " ) 380	S単 34号
S02116	塩ビ管用継手 ソケット	( " ) 1.000	個	0	( " ) 0	S単 35号
	合計				( " ) 29,133	
	単価				( " ) 29,133	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	排水路流未処理		式		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管双-ブ付,4.0m管,0箇所	( " ) 22.000	m	4,461	( " ) 98,142	S単 71号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径150,,	( " ) 2.000	個	5,410	( " ) 10,820	S単 36号
S03020	既設樹削孔 150 壁,t 3cm	( " ) 0.020	m <sup>2</sup>	3,130	( " ) 63	S単 65号
	合計				( " ) 109,025	
	単価				( " ) 109,025	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	掘削		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1.000	m3	310.8	( " ) 311	S単 100号
	合計				( " ) 311	
	単価				( " ) 311	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	安定処理 仮置場		m3		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
T00007	安定処理 バックホウ0.45m3,100m3/日,30kg/m3	( " ) 10.000	m3	1,809	( " ) 18,090	T単 6号
	合計				( " ) 18,090	
	単価				( " ) 1,809	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	改良土積込 仮置場		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.000	m3	225.4	( " ) 225	S単 102号
	合計				( " ) 225	
	単価				( " ) 225	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	改良土運搬 仮置場~浜ノ場西		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0.3.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	( " ) 1.000	m3	1,280	( " ) 1,280	S単 1号
	合計				( " ) 1,280	
	単価				( " ) 1,280	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	路床盛土		m3		( " ) 0.900	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	( " ) 0.900	m3	665	( " ) 599	S単 9号

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.000	m3	225.4	( " ) 225	S単 102号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,332	( " ) 1,332	S単 7号
	合計				( " ) 2,156	
	単価				( " ) 2,396	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	路床盛土		m3		( " ) 0.900	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	( " ) 0.900	m3	466	( " ) 419	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.000	m3	225.4	( " ) 225	S単 102号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,332	( " ) 1,332	S単 7号
	合計				( " ) 1,976	
	単価				( " ) 2,196	
	*** B単 - 55号 ***					
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	431	( " ) 431	S単 111号
	合計				( " ) 431	
	単価				( " ) 431	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	路盤工 支線道路A t=16cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 160mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	977.6	( " ) 978	S単 127号
	合計				( " ) 978	
	単価				( " ) 978	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	下層路盤工 幹線道路 t=15cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	934.9	( " ) 935	S単 128号
	合計				( " ) 935	
	単価				( " ) 935	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	上層路盤工 幹線道路 t=15cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,161	( " ) 1,161	S単 130号
	合計				( " ) 1,161	
	単価				( " ) 1,161	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	隅切 2.0×2.0m 支線道路新設 路盤120mm		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	( " ) 6.000	m3	466	( " ) 2,796	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 6.600	m3	225.4	( " ) 1,488	S単 102号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 6.600	m3	1,332	( " ) 8,791	S単 7号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	( " ) 20.000	m <sup>2</sup>	806.8	( " ) 16,136	S単 129号

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 29,211	
	単価				( " ) 2,921	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	幹線パイプ 陶管セラミックストライプ管 直管 105		m		( " ) 100,000 m	歩A 当たり算出
T00005	暗渠排水工(バックホウ掘削) 陶管 105	( " ) 100.000	m	796	( " ) 79,600	T単 4号
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管 105 L=0.6m,,	( " ) 166.700	本	615	( " ) 102,521	S単 37号
S02116	単粒度砕石 .5号 20-13mm,	( " ) 9.000	m3	6,900	( " ) 62,100	S単 38号
	合計				( " ) 244,221	
	単価				( " ) 2,442	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	幹線パイプキャップ止め 幹線パイプキャップ 100		箇所		( " ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
P96012	幹線パイプキャップ 100	( " ) 1,000	個	981	( " ) 981	
P96013	洗浄用洗浄口キャップ 75	( " ) 1,000	個	540	( " ) 540	
	合計				( " ) 1,521	
	単価				( " ) 1,521	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	幹線末端パイプ VU管 直管 100		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	( " ) 10.000	m	679	( " ) 6,790	S単 78号
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	( " ) 2.500	本	5,440	( " ) 13,600	
	合計				( " ) 20,390	
	単価				( " ) 2,039	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	支線パイプ 陶管セラミックストライプ管 直管 60		m		( " ) 100,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 60mm	( " ) 100.000	m	797	( " ) 79,700	S単 79号
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管 60 L=0.6m,,	( " ) 166.700	本	361	( " ) 60,179	S単 39号
S02116	単粒度砕石 .5号 20-13mm,	( " ) 8.400	m3	6,900	( " ) 57,960	S単 40号
	合計				( " ) 197,839	
	単価				( " ) 1,978	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	支線パイプ 陶管セラミックストライプ管 直管 75		m		( " ) 100,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 75mm	( " ) 100.000	m	894	( " ) 89,400	S単 80号
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管 75 L=0.6m,,	( " ) 166.700	本	371	( " ) 61,846	S単 41号
S02116	単粒度砕石 .5号 20-13mm,	( " ) 8.600	m3	6,900	( " ) 59,340	S単 40号
	合計				( " ) 210,586	
	単価				( " ) 2,106	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	接続パイプ 陶管セラミックストライプ管 直管 75		m		( " ) 100,000 m	歩A 当たり算出

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 75mm	( " ) 100.000	m	894	( " ) 89,400	S単 80号
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管 75 L=0.6m,,	( " ) 166.700	本	371	( " ) 61,846	S単 41号
S02116	単粒度砕石 .5号 20-13mm,,	( " ) 8.600	m3	6,900	( " ) 59,340	S単 40号
	合 計				( " ) 210,586	
	単 価				( " ) 2,106	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	掃流用送水パイプ VU 65		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50-75mm	( " ) 100.000	m	746	( " ) 74,600	S単 81号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m,,	( " ) 25.000	本	1,440	( " ) 36,000	S単 42号
	合 計				( " ) 110,600	
	単 価				( " ) 1,106	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	掃流用送水パイプ VU 75		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50-75mm	( " ) 100.000	m	746	( " ) 74,600	S単 81号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	( " ) 25.000	本	1,830	( " ) 45,750	S単 43号
	合 計				( " ) 120,350	
	単 価				( " ) 1,204	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	集水パイプ VU 100		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	( " ) 100.000	m	679	( " ) 67,900	S単 82号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	( " ) 25.000	本	2,170	( " ) 54,250	S単 44号
	合 計				( " ) 122,150	
	単 価				( " ) 1,222	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	補助孔工		ha		( " ) 1.000 ha	歩A 当たり算出
T00006	弾丸暗渠工 1m間隔	( " ) 1.000	ha	81,151	( " ) 81,151	T単 5号
	合 計				( " ) 81,151	
	単 価				( " ) 81,151	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	資材小運搬 陶管セラミックストライプ管		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S10019	暗渠排水工(小運搬(土管・陶管)) 土管・陶管,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ2.0t,50mを超え100m以下,なし	( " ) 1.000	ton	6,675	( " ) 6,675	S単 76号
	合 計				( " ) 6,675	
	単 価				( " ) 6,675	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	資材小運搬 硬質ポリ塩化ビニル管		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ2.0t,50mを超え100m以下,なし	( " ) 1.000	m	19	( " ) 19	S単 75号

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 19	
	単価				( " ) 19	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	資材小運搬 被覆材(砕石)		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ2-3t,50mを超え100m以下,	( " ) 1,000	m3	1,093	( " ) 1,093	S単 77号
	合計				( " ) 1,093	
	単価				( " ) 1,093	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	陶管セラミックストライプ管 VU継手 60×75		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	陶管セラミックストライプ管 VU継手 60×75,,	( " ) 1,000	本	722	( " ) 722	S単 45号
	合計				( " ) 722	
	単価				( " ) 722	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	陶管セラミックストライプ管 T字管 75		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	陶管セラミックストライプ管 T字管 75,,	( " ) 1,000	本	1,083	( " ) 1,083	S単 46号
	合計				( " ) 1,083	
	単価				( " ) 1,083	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	陶管セラミックストライプ管 Y字管 60		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	陶管セラミックストライプ管 Y字管 60,,	( " ) 1,000	本	553	( " ) 553	S単 47号
	合計				( " ) 553	
	単価				( " ) 553	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	陶管セラミックストライプ管 L字管 75×45°		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	陶管セラミックストライプ管 L字管 75×45°,,	( " ) 1,000	本	742	( " ) 742	S単 48号
	合計				( " ) 742	
	単価				( " ) 742	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	陶管セラミックストライプ管 L字管 75×90°		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96006	陶管セラミックストライプ管 L字管 75×90°	( " ) 1,000	本	742	( " ) 742	
	合計				( " ) 742	
	単価				( " ) 742	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	土砂運搬 仮置場A		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,4.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	( " ) 1,000	m3	1,460	( " ) 1,460	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50.000m3未満	( " ) 1,000	m3	225.4	( " ) 225	S単 104号

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 1,685	
	単価				( " ) 1,685	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	水位制御器設置		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	( " ) 0.013	人	24,684	( " ) 321	S単 20号
S02115	特殊作業員	( " ) 0.018	人	23,664	( " ) 426	S単 21号
S02115	普通作業員	( " ) 0.027	人	19,584	( " ) 529	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 1.590	m3	1,906	( " ) 3,031	S単 107号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 0.020	m <sup>2</sup>	391.7	( " ) 8	S単 110号
S02116	フォアス用水位制御器 150,,	( " ) 1.000	基	36,100	( " ) 36,100	S単 49号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 1.710	m	1,355	( " ) 2,317	S単 72号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°エルボ 100,,	( " ) 2.000	個	372	( " ) 744	S単 50号
S02116	陶管セラミックストライプ管 両ソケット管 75,,	( " ) 2.000	本	742	( " ) 1,484	S単 51号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット 125×100,,	( " ) 1.000	個	1,890	( " ) 1,890	S単 52号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 11°1/4ベンド 100,,	( " ) 2.000	個	3,760	( " ) 7,520	S単 53号
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100×75,,	( " ) 1.000	個	7,030	( " ) 7,030	S単 54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	( " ) 0.360	m3	2,703	( " ) 973	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 0.600	m <sup>2</sup>	431	( " ) 259	S単 113号
	合計				( " ) 62,632	
	単価				( " ) 62,632	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	点検洗浄孔設置 中間部( 65)		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 2.840	m3	1,906	( " ) 5,413	S単 107号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 1.195	m	1,173	( " ) 1,402	S単 73号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 65,,	( " ) 1.000	個	232	( " ) 232	S単 55号
S02116	点検洗浄孔キャップ 65,,	( " ) 1.000	個	540	( " ) 540	S単 56号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	( " ) 0.690	m3	2,703	( " ) 1,865	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 0.600	m <sup>2</sup>	431	( " ) 259	S単 113号
	合計				( " ) 9,711	
	単価				( " ) 9,711	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	点検洗浄孔設置 端部( 65)		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 2.840	m3	1,906	( " ) 5,413	S単 107号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 1.195	m	1,173	( " ) 1,402	S単 73号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 65,,	( " ) 1.000	個	232	( " ) 232	S単 55号
S02116	点検洗浄孔キャップ 65,,	( " ) 1.000	個	540	( " ) 540	S単 56号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	( " ) 0.690	m3	2,703	( " ) 1,865	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 0.600	m <sup>2</sup>	431	( " ) 259	S単 113号
	合計				( " ) 9,711	
	単価				( " ) 9,711	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 82号 ***						
000082	点検洗浄孔設置 端部(75)		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),...	( ) 2.840	m3	1,906	( ) 5,413	S単 107号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( ) 1.195	m	1,173	( ) 1,402	S単 73号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y,75,,	( ) 1.000	個	316	( ) 316	S単 57号
P96016	硬質ポリ塩化ビニル管継手 インクリーザー 75x65	( ) 1.000	個	151	( ) 151	
S02116	点検洗浄孔キャップ 75,,	( ) 1.000	個	540	( ) 540	S単 58号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	( ) 0.690	m3	2,703	( ) 1,865	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( ) 0.600	m <sup>2</sup>	431	( ) 259	S単 113号
合 計					( ) 9,946	
単 価					( ) 9,946	
*** B単 - 83号 ***						
000083	耕地復旧(耕起)		ha		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	( ) 10,000.000	m <sup>2</sup>	23	( ) 230,000	S単 83号
合 計					( ) 230,000	
単 価					( ) 230,000	
*** B単 - 84号 ***						
000084	水位制御器設置替		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	( ) 0.370	人	24,684	( ) 9,133	S単 20号
S02115	普通作業員	( ) 0.370	人	19,584	( ) 7,246	S単 22号
S02115	特殊作業員	( ) 0.370	人	23,664	( ) 8,756	S単 21号
S16002	小型バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外,運転1日当たり 算出	( ) 0.370	日	10,822	( ) 4,004	S単 87号
合 計					( ) 29,139	
単 価					( ) 29,139	
*** B単 - 85号 ***						
000085	敷鉄板設置・撤去 排水路施工 t=22mm		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,83,4,なし	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	568	( ) 568	S単 97号
合 計					( ) 568	
単 価					( ) 568	
*** B単 - 86号 ***						
000086	土のう設置撤去		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え~設置~撤去	( ) 1.000	m3	29,247	( ) 29,247	S単 90号
合 計					( ) 29,247	
単 価					( ) 29,247	
*** B単 - 87号 ***						
000087	排水ポンプ(仮設) B-5号支線排水路 0~7m3/s,常時排水		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 28,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	( ) 1.000			( ) 202,262	
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	( ) 1.000	箇所		( ) 14,098	S単 91号
	合計				( ) 216,360	
	単価				( ) 216,360	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	排水ポンプ(仮設) B-6号支線排水路 0~7m3/s,常時排水		箇所		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 24,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	( ) 1.000	箇所		( ) 173,460	S単 92号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	( ) 1.000	箇所		( ) 14,098	S単 96号
	合計				( ) 187,558	
	単価				( ) 187,558	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	排水ポンプ(仮設) D-5号支線排水路 0~7m3/s,常時排水		箇所		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 15,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	( ) 1.000	箇所		( ) 108,452	S単 93号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	( ) 1.000	箇所		( ) 14,098	S単 96号
	合計				( ) 122,550	
	単価				( ) 122,550	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	排水ポンプ(仮設) D-5-1号 0~7m3/s,常時排水		箇所		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 3,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	( ) 1.000	箇所		( ) 21,723	S単 94号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	( ) 1.000	箇所		( ) 14,098	S単 96号
	合計				( ) 35,821	
	単価				( ) 35,821	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	排水ポンプ(仮設) D-6号 0~7m3/s,常時排水		箇所		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 5,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	( ) 1.000	箇所		( ) 36,205	S単 95号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	( ) 1.000	箇所		( ) 14,098	S単 96号
	合計				( ) 50,303	
	単価				( ) 50,303	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	汚濁防止フェンス 単独フロート 300 H2000 強度N<1000		箇所		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	( ) 2.200	人		( ) 24,684	S単 13号
S02115	普通作業員	( ) 5.400	人		( ) 19,584	S単 14号
S16002	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,交替制補正対象外,運転1 日当たり算出	( ) 2.200	日		( ) 26,100	S単 88号
Y00004	雑品	( ) 0.060			( ) 217,479	
P96032	汚濁防止フェンス基本料 単独フロート 300 H1000 強度N<1000	( ) 1.000	箇所		( ) 95,700	
P96033	汚濁防止フェンス賃料 1日当り加算額	( ) 68.000	日		( ) 1,720	
	合計				( ) 443,188	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 443,188	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	仮設材輸送 敷鉄板 排水路施工		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	( " ) 1.000	ton	4,320	( " ) 4,320	S単 98号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0	( " ) 1.000	ton	5,034	( " ) 5,034	S単 99号
	合 計				( " ) 9,354	
	単 価				( " ) 9,354	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	運土量削減型整地工法 工法		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
T00001	反転・耕起(工法)	(0.000) 1.000	ha	114,727	(0) 114,727	T単 7号
T00002	運土・荒整地(工法)	(0.000) 1.000	ha	219,017	(0) 219,017	T単 8号
T00003	仕上げ整地(工法)	(0.000) 1.000	ha	374,726	(0) 374,726	T単 9号
T00008	補助労務(仕上げ整地)	(0.000) 1.000	ha	49,042	(0) 49,042	T単 10号
	合 計				(0) 757,512	
	単 価				(0) 757,512	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	配水材設置 t10×B2000		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(0.000) 20.000	m <sup>2</sup>	175.9	(0) 3,518	S単 116号
S02116	ヤシ繊維系不織布 t10×B2000,,	(0.000) 20.000	m <sup>2</sup>	605	(0) 12,100	S単 139号
	合 計				(0) 15,618	
	単 価				(0) 1,562	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	止壁 既設利用区間		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0311	水路底調整コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.100	m <sup>3</sup>	33,660	(0) 37,026	S単 170号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.300	m <sup>2</sup>	8,275	(0) 10,758	S単 125号
	合 計				(0) 47,784	
	単 価				(0) 47,784	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	下層路盤工 92号支線道路		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 40mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツパン RC-40	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	465.2	(0) 465	S単 171号
	合 計				(0) 465	
	単 価				(0) 465	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	下層路盤工 92号支線道路		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	(0.000) 1.000			(0) 935	歩A S単 172号
	合計				(0) 935	
	単価				(0) 935	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	下層路盤工 92号支線道路		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 190mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 1,106	S単 173号
	合計				(0) 1,106	
	単価				(0) 1,106	
	*** B単 - 100号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m <sup>3</sup> ),フラクット各種,あり,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 1,724	S単 174号
	合計				(0) 1,724	
	単価				(0) 1,724	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	区画線工 B=150mm		m		(0.000)m 1,000.000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	(0.000) 1,000.000	m		(0) 176	S単 145号
S02116	路面標示用塗料 1種 B,,	(0.000) 70.000	L		(0) 49,000	S単 140号
	合計				(0) 225,000	
	単価				(0) 225	
	*** B単 - 102号 ***					
000102	舗装版破砕 アスファルト舗装 t=15cm以下		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 201	S単 169号
	合計				(0) 201	
	単価				(0) 201	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>		(0) 4,589	S単 168号
S02123	建設廃材 アスファルト殻	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>		(0) 1,175	S単 142号
	合計				(0) 5,764	
	単価				(0) 5,764	
	*** B単 - 104号 ***					
000104	資材小運搬 被覆材(砂)		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>		(0) 419	S単 131号
	合計				(0) 419	
	単価				(0) 419	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 105号 ***						
000105	敷鉄板 排水路工		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,84,2,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	779	(0) 779	S単 162号
	合 計				(0) 779	
	単 価				(0) 779	
*** B単 - 106号 ***						
000106	敷鉄板 排水路工		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,14,1,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	550	(0) 550	S単 163号
	合 計				(0) 550	
	単 価				(0) 550	
*** B単 - 107号 ***						
000107	敷鉄板 排水路工		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,86,3,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	646	(0) 646	S単 164号
	合 計				(0) 646	
	単 価				(0) 646	
*** B単 - 108号 ***						
000108	敷鉄板設置・撤去 排水路工		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,63,2,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	682	(0) 682	S単 165号
	合 計				(0) 682	
	単 価				(0) 682	
*** B単 - 109号 ***						
000109	敷鉄板設置・撤去 排水路工		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,54,1,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	920	(0) 920	S単 166号
	合 計				(0) 920	
	単 価				(0) 920	
*** B単 - 110号 ***						
000110	現場内運搬 敷鉄板		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02300	現場内運搬 L=2.0km以下	(0.000) 1.000	ton	873.7	(0) 874	S単 144号
	合 計				(0) 874	
	単 価				(0) 874	
*** B単 - 111号 ***						
000111	現場内運搬 建込簡易土留		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02300	現場内運搬 L=2.0km以下	(0.000) 1.000	ton	873.7	(0) 874	S単 144号
	合 計				(0) 874	
	単 価				(0) 874	
*** B単 - 112号 ***						

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000112	軽量鋼矢板引抜 L=3.0m		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18166	パイプロハンマ工(軽量鋼矢板) 引抜,300mm,発動発電機	(0.000) 1.000	枚	2,435	(0) 2,435	S単 167号
	合計				(0) 2,435	
	単価				(0) 2,435	
	*** B単 - 113号 ***					
000113	建込簡易土留工 B-5号支線排水路		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.50m,1.00m,あり	(0.000) 10.000	m	7,970	(0) 79,700	S単 161号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,1.5m,70日,6回	(0.000) 20.000	m	1,438	(0) 28,760	S単 150号
	合計				(0) 108,460	
	単価				(0) 10,846	
	*** B単 - 114号 ***					
000114	建込簡易土留工 B-6号支線排水路 D-5号支線排水路		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.50m,1.00m,あり	(0.000) 10.000	m	7,970	(0) 79,700	S単 161号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,1.5m,86日,5回	(0.000) 20.000	m	2,048	(0) 40,960	S単 151号
	合計				(0) 120,660	
	単価				(0) 12,066	
	*** B単 - 115号 ***					
B18322	排水ポンプ B-5号支線排水路 7以上~30未満		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所	7,119	(0) 7,119	S単 152号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 43,常時排水,7以上~30未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所	430,780	(0) 430,780	S単 153号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり	(0.000) 1.000	箇所	41,097	(0) 41,097	S単 159号
	合計				(0) 478,996	
	単価				(0) 478,996	
	*** B単 - 116号 ***					
000116	排水ポンプ B-5号支線排水路 0以上~7未満		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 43,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所	310,714	(0) 310,714	S単 154号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	(0.000) 1.000	箇所	14,098	(0) 14,098	S単 160号
	合計				(0) 324,812	
	単価				(0) 324,812	
	*** B単 - 117号 ***					
B18322	排水ポンプ B-6号支線排水路 7以上~30未満		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所	7,119	(0) 7,119	S単 152号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 32,常時排水,7以上~30未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所	320,631	(0) 320,631	S単 155号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり	(0.000) 1.000	箇所	41,097	(0) 41,097	S単 159号
	合計				(0) 368,847	
	単価				(0) 368,847	
	*** B単 - 118号 ***					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000118	排水ポンプ B-6号支線排水路 0以上~7未満		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 32,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所	231,226	(0) 231,226	S単 156号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	(0.000) 1.000	箇所	14,098	(0) 14,098	S単 160号
	合計				(0) 245,324	
	単価				(0) 245,324	
	*** B単 - 119号 ***					
000119	排水ポンプ D-5-1号 0~7m3/s,常時排水		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 7,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所	50,525	(0) 50,525	S単 157号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	(0.000) 1.000	箇所	14,098	(0) 14,098	S単 160号
	合計				(0) 64,623	
	単価				(0) 64,623	
	*** B単 - 120号 ***					
000120	排水ポンプ D-6号 0~7m3/s,常時排水		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 10,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所	72,248	(0) 72,248	S単 158号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	(0.000) 1.000	箇所	14,098	(0) 14,098	S単 160号
	合計				(0) 86,346	
	単価				(0) 86,346	
	*** B単 - 121号 ***					
000121	汚濁防止フェンス 単独フロート 300 H2000 強度N<1000		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000) 2.200	人	24,684	(0) 54,305	S単 134号
S02115	普通作業員	(0.000) 5.400	人	19,584	(0) 105,754	S単 133号
S16002	バックホ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械 損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 2.200	日	26,100	(0) 57,420	S単 149号
Y00004	雑品	(0.000) 0.060		217,479	(0) 13,049	
P96032	汚濁防止フェンス基本料 単独フロート 300 H1000 強度N<1000	(0.000) 1.000	箇所	95,700	(0) 95,700	
P96033	汚濁防止フェンス賃料 1日当り加算額	(0.000) 96.000	日	1,720	(0) 165,120	
	合計				(0) 491,348	
	単価				(0) 491,348	
	*** B単 - 122号 ***					
000122	仮設材輸送 建込簡易土留 排水路施工		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込又は取卸のみ),.0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	4,320	(0) 4,320	S単 98号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込又は取卸のみ),.0.2,0.0	(0.000) 1.000	ton	5,034	(0) 5,034	S単 99号
	合計				(0) 9,354	
	単価				(0) 9,354	
	*** B単 - 123号 ***					
000123	建設機械運搬費		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出

事業名 穴道湖西岸農地整備事業  
 工事名 灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	建設機械運搬費	(0.000) 1.000	式	1,062,000	(0) 1,062,000	S単 141号
	合計				(0) 1,062,000	
	単価				(0) 1,062,000	
	*** B単 - 124号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		(0.000)人 1.000人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(0.000) 1.000	人	15,504	(0) 15,504	S単 135号
	合計				(0) 15,504	
	単価				(0) 15,504	
	*** B単 - 125号 ***					
B19021	列車見張員		人		(0.000)人 1.000人	歩A 当たり算出
S02115	列車見張員	(0.000) 1.000	人	42,840	(0) 42,840	S単 136号
	合計				(0) 42,840	
	単価				(0) 42,840	
	*** B単 - 126号 ***					
000126	歩掛調査		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
P96040	歩掛調査	(0.000) 1.000	工事	364,800	(0) 364,800	
	合計				(0) 364,800	
	単価				(0) 364,800	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理 ( 浜ノ場西 2 工区その 4 ) 他工事 ( A 地区 ) ( 第 2 回変更 )		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,3.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好		m3	1,280		歩A・単A
S01032	*** S単 - 2号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,4.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好		m3	1,460		歩A・単A
S01034	*** S単 - 3号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	315		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )		m3	2,217		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )		m3	1,852		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )		m3	1,852		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,332		歩A・単A
S01041	*** S単 - 8号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,703		歩A・単A
S01082	*** S単 - 9号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし		m3	665		歩A・単A
S01082	*** S単 - 10号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし		m3	466		歩A・単A
S02111	*** S単 - 11号 *** ゴムクローラ式トラクタ ゴムクローラ式トラクタ		時間	9,264		歩A・単A
S02111	*** S単 - 12号 *** ハックル[加型・排対型(2次)] ハックル[加型・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日	7,520		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	24,684		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,584		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 配管工 配管工		人	23,766		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	24,684		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,584		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 軽作業員 軽作業員		人	16,626		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	24,684		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 22号 *** 普通作業員 普通作業員					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理 ( 浜ノ場西 2 工区その 4 ) 他工事 ( A地区 ) ( 第 2 回変更 )		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人	19,584		歩A・単A
S02116	軽油 *** S単 - 23号 ***		L	146		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリート蓋 *** S単 - 24号 ***		枚	4,540		歩A・単A
S02116	落水口 *** S単 - 25号 ***		個	14,200		歩A・単A
S02116	板材 ( 杉特 1 等 ) *** S単 - 26号 ***		m3	58,000		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 *** S単 - 27号 ***		個	1,300		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS継手 ) *** S単 - 28号 ***		個	1,120		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS継手 ) *** S単 - 29号 ***		個	1,660		歩A・単A
S02116	生石灰 *** S単 - 30号 ***		ton	25,000		歩A・単A
S02116	再生クラッシュラン *** S単 - 31号 ***		m3	3,350		歩A・単A
S02116	水平排水材 *** S単 - 32号 ***		m	2,380		歩A・単A
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管 *** S単 - 33号 ***		本	14,200		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 *** S単 - 34号 ***		本	2,170		歩A・単A
S02116	塩ビ管用継手 ソケット *** S単 - 35号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS継手 ) *** S単 - 36号 ***		個	5,410		歩A・単A
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管 *** S単 - 37号 ***		本	615		歩A・単A
S02116	単粒度砕石 *** S単 - 38号 ***		m3	6,900		歩A・単A
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管 *** S単 - 39号 ***		本	361		歩A・単A
S02116	単粒度砕石 *** S単 - 40号 ***		m3	6,900		歩A・単A
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管 *** S単 - 41号 ***		本	371		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 *** S単 - 42号 ***		本	1,440		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 *** S単 - 43号 ***		本	1,830		歩A・単A

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本	2,170		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 陶管セラミックストライプ管 VU継手 陶管セラミックストライプ管 VU継手 60×75,,		本	722		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 陶管セラミックストライプ管 T字管 陶管セラミックストライプ管 T字管 75,,		本	1,083		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 陶管セラミックストライプ管 Y字管 陶管セラミックストライプ管 Y字管 60,,		本	553		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 陶管セラミックストライプ管 L字管 陶管セラミックストライプ管 L字管 75×45°, ,		本	742		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** フォアス用水位制御器 フォアス用水位制御器 150,,		基	36,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°エルボ 100,,		個	372		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 陶管セラミックストライプ管 両ソケット管 陶管セラミックストライプ管 両ソケット管 75,,		本	742		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット 硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット 125×100,,		個	1,890		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 11°1/4ベンド 100,,		個	3,760		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** フォアス用ポリエチレン製立体十字管 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100×75,,		個	7,030		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 65,,		個	232		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 点検洗浄孔キャップ 点検洗浄孔キャップ 65,,		個	540		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 75,,		個	316		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 点検洗浄孔キャップ 点検洗浄孔キャップ 75,,		個	540		歩A・単A
S02123	*** S単 - 59号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート殻		m3	940		歩A・単A
S02123	*** S単 - 60号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート殻		m3	1,250		歩A・単A
S02124	*** S単 - 61号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	23,256		歩A・単A
S02300	*** S単 - 62号 *** 重圧管敷設 重圧管敷設		m	59,590		歩A・単A
S02721	*** S単 - 63号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	7,469		歩A・単A
S02721	*** S単 - 64号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	14,960		歩A・単A
S03020	*** S単 - 65号 *** 既設樹削孔 150					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm *** S単 - 66号 ***		m <sup>2</sup>	3,130		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 67号 ***		ton	171,034		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コックト,鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 68号 ***		枚	320		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単 - 69号 ***		m	3,548		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 70号 ***		m	2,547		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 71号 ***		m	1,355		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管型-フ付,4.0m管,0箇所 *** S単 - 72号 ***		m	4,461		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 73号 ***		m	1,355		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 74号 ***		m	1,173		歩A・単A
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 なし *** S単 - 75号 ***		m <sup>2</sup>	523		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし *** S単 - 76号 ***		m	19		歩A・単A
S10019	暗渠排水工(小運搬(土管・陶管)) 暗渠排水工(小運搬(土管・陶管)) 土管・陶管,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし *** S単 - 77号 ***		ton	6,675		歩A・単A
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50mを超え100m以下, *** S単 - 78号 ***		m <sup>3</sup>	1,093		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm *** S単 - 79号 ***		m	679		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 60mm *** S単 - 80号 ***		m	797		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 75mm *** S単 - 81号 ***		m	894		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm *** S単 - 82号 ***		m	746		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm *** S単 - 83号 ***		m	679		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単 - 84号 ***		m <sup>2</sup>	23		歩A・単A
S16001	ボトプラ[直装式・レーザ・プラ] ボトプラ[直装式・レーザ・プラ] 16インチ×5連,,運転1時間当たり算出 *** S単 - 85号 ***		時間	11,600		歩A・単A
S16001	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 16t級,,運転1時間当たり算出		時間	14,889		歩A・単A

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16001	*** S単 - 86号 *** 農用トラクタ[乗用・ホイール型] 農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 52～59kw級(70～80PS), 運転1時間当たり算出		時間	8,332		歩A・単A
S16002	*** S単 - 87号 *** 小型バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 小型バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.13m3(平積0.10m3), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日	10,822		歩A・単A
S16002	*** S単 - 88号 *** バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)] バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日	26,100		歩A・単A
S16004	*** S単 - 89号 *** バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ(加圧型), 山0.5(平0.4), 2.9t吊り, あり		日	42,019		歩A・単A
S18001	*** S単 - 90号 *** 土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去		m3	29,247		歩A・単A
S18006	*** S単 - 91号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 28, 常時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり		箇所	202,262		歩A・単A
S18006	*** S単 - 92号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 24, 常時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり		箇所	173,460		歩A・単A
S18006	*** S単 - 93号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 15, 常時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり		箇所	108,452		歩A・単A
S18006	*** S単 - 94号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 3, 常時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり		箇所	21,723		歩A・単A
S18006	*** S単 - 95号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 5, 常時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり		箇所	36,205		歩A・単A
S18007	*** S単 - 96号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, あり		箇所	14,098		歩A・単A
S18054	*** S単 - 97号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 83, 4, なし		m <sup>2</sup>	568		歩A・単A
S19003	*** S単 - 98号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込又は取卸のみ), 0.0, 0.0		ton	4,320		歩A・単A
S19003	*** S単 - 99号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込又は取卸のみ), 0.2, 0.0		ton	5,034		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 100号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂, オブジェクト無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3	310.8		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 101号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)		m3	1,579		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 102号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	225.4		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 103号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m3	269.6		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 104号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	225.4		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 105号 *** SP 床掘り					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-, *** S単 - 106号 ***		m3	1,906		歩A・単A
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 107号 ***		m3	294.7		歩A・単A
SA0141	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-, *** S単 - 108号 ***		m3	1,906		歩A・単A
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 109号 ***		m3	240		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 110号 ***		m <sup>2</sup>	391.7		歩A・単A
	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 111号 ***		m <sup>2</sup>	391.7		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 112号 ***		m <sup>2</sup>	431		歩A・単A
	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 113号 ***		m <sup>2</sup>	838.9		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 114号 ***		m <sup>2</sup>	431		歩A・単A
	SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下, *** S単 - 115号 ***		m3	2,322	
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下, *** S単 - 116号 ***		m3	2,865		歩A・単A
	SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面 *** S単 - 117号 ***		m <sup>2</sup>	175.9	
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm *** S単 - 118号 ***		m <sup>3</sup>	1,381		歩A・単A
	SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 119号 ***		m3	38,370	
SA0311	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツ約(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 120号 ***		m3	40,120		歩A・単A
	SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 121号 ***		m3	39,030	
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単 - 122号 ***		m3	33,360		歩A・単A
	SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 123号 ***		m3	33,660	
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 124号 ***		m <sup>2</sup>	7,453		歩A・単A
	SA0312	SP 型枠				

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単 - 125号 ***		m <sup>2</sup>	4,225		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 126号 ***		m <sup>2</sup>	8,275		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし *** S単 - 127号 ***		基	3,187		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 160mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 128号 ***		m <sup>2</sup>	977.6		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 129号 ***		m <sup>2</sup>	934.9		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 130号 ***		m <sup>2</sup>	806.8		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm *** S単 - 131号 ***		m <sup>2</sup>	1,161		歩A・単A
S01034	不整地運搬 不整地運搬 180m以下 *** S単 - 132号 ***		m <sup>3</sup>	419		歩A・単A
S02111	ゴムクローラ式トラクタ ゴムクローラ式トラクタ *** S単 - 133号 ***		時間	9,264		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 134号 ***		人	19,584		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単 - 135号 ***		人	24,684		歩A・単A
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B *** S単 - 136号 ***		人	15,504		歩A・単A
S02115	列車見張員 列車見張員 *** S単 - 137号 ***		人	42,840		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 バトール給油,, *** S単 - 138号 ***		L	146		歩A・単A
S02116	FTフリューム FTフリューム B500×H900 浮力防止対策型,, *** S単 - 139号 ***		本	55,900		歩A・単A
S02116	ヤシ繊維系不織布 ヤシ繊維系不織布 t10×B2000,, *** S単 - 140号 ***		m <sup>2</sup>	605		歩A・単A
S02116	路面標示用塗料 路面標示用塗料 1種 B,, *** S単 - 141号 ***		L	700		歩A・単A
S02116	建設機械運搬費 建設機械運搬費 *** S単 - 142号 ***		式	1,062,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルト殻 *** S単 - 143号 ***		m <sup>3</sup>	1,175		歩A・単A
S02124	運転手(特殊) 運転手(特殊) *** S単 - 144号 ***		人	23,256		歩A・単A
S02300	現場内運搬 現場内運搬 L=2.0km以下 *** S単 - 145号 ***		ton	873.7		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,		m	176		歩A・単A

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16001	*** S単 - 146号 *** ホトメラ[直装式・レーザ・ブワ]					
	ホトメラ[直装式・レーザ・ブワ] 16インチx5連、運転1時間当たり算出		時間	11,600		歩A・単A
S16001	*** S単 - 147号 *** ブルド-ザ[湿地・排対型(2次)]					
	ブルド-ザ[湿地・排対型(2次)] 16t級、運転1時間当たり算出		時間	14,889		歩A・単A
S16001	*** S単 - 148号 *** レーザ-レバ[直装式]					
	レーザ-レバ[直装式] 整地幅 6m級、運転1時間当たり算出		時間	8,230		歩A・単A
S16002	*** S単 - 149号 *** ハツカ[加-ラ型・クレン機能付き・排対型(1次)]					
	ハツカ[加-ラ型・クレン機能付き・排対型(1次)] 標準ハツカ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械 損料+燃料、軽油、交替制補正対象外		日	26,100		歩A・単A
S17006	*** S単 - 150号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 30m、3.0m未満、1.5m、70日、6回		m <sup>2</sup>	1,438		歩A・単A
S17006	*** S単 - 151号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 30m、3.0m未満、1.5m、86日、5回		m <sup>2</sup>	2,048		歩A・単A
S18005	*** S単 - 152号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	7,119		歩A・単A
S18006	*** S単 - 153号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 43、常時排水、7以上~30未満、発動発電機、あり		箇所	430,780		歩A・単A
S18006	*** S単 - 154号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 43、常時排水、0以上~7未満、発動発電機、あり		箇所	310,714		歩A・単A
S18006	*** S単 - 155号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 32、常時排水、7以上~30未満、発動発電機、あり		箇所	320,631		歩A・単A
S18006	*** S単 - 156号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 32、常時排水、0以上~7未満、発動発電機、あり		箇所	231,226		歩A・単A
S18006	*** S単 - 157号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 7、常時排水、0以上~7未満、発動発電機、あり		箇所	50,525		歩A・単A
S18006	*** S単 - 158号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 10、常時排水、0以上~7未満、発動発電機、あり		箇所	72,248		歩A・単A
S18007	*** S単 - 159号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm、あり		箇所	41,097		歩A・単A
S18007	*** S単 - 160号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm、あり		箇所	14,098		歩A・単A
S18026	*** S単 - 161号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下、6mまで、山0.80(平0.60)2.9t吊、1.50m、1.00m、あり		m	7,970		歩A・単A
S18054	*** S単 - 162号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去、84、2、なし		m <sup>2</sup>	779		歩A・単A
S18054	*** S単 - 163号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去、14、1、なし		m <sup>2</sup>	550		歩A・単A
S18054	*** S単 - 164号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去、86、3、なし		m <sup>2</sup>	646		歩A・単A
S18054	*** S単 - 165号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去、63、2、なし		m <sup>2</sup>	682		歩A・単A
S18054	*** S単 - 166号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去、54、1、なし		m <sup>2</sup>	920		歩A・単A

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18166	*** S単 - 167号 *** パイプロハンマ工(軽量鋼矢板) パイプロハンマ工(軽量鋼矢板) 引抜,300mm,発動発電機		枚	2,435		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 168号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	4,589		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 169号 *** SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>	200.6		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 170号 *** 水路底調整コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,660		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 171号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 40mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m <sup>2</sup>	465.2		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 172号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m <sup>2</sup>	934.9		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 173号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 190mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m <sup>2</sup>	1,106		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 174号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m <sup>3</sup> ),フラムコート各種,あり,再生密粒度AⅡコ(13)		m <sup>2</sup>	1,724		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 反転・耕起(工法)		ha	114,727		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 運土・荒整地(工法)		ha	219,017		歩A・単A
T00004	*** T単 - 3号 *** 補助労務(工法)		ha	12,260		歩A・単A
T00005	*** T単 - 4号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削)		m	796		歩A・単A
T00006	*** T単 - 5号 *** 弾丸暗渠工 1m間隔		ha	81,151		歩A・単A
T00007	*** T単 - 6号 *** 安定処理 バックホウ0.45m <sup>3</sup> ,100m <sup>3</sup> /日,30kg/m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	1,809		歩A・単A
T00001	*** T単 - 7号 *** 反転・耕起(工法)		ha	114,727		歩A・単A
T00002	*** T単 - 8号 *** 運土・荒整地(工法)		ha	219,017		歩A・単A
T00003	*** T単 - 9号 *** 仕上げ整地(工法)		ha	374,726		歩A・単A
T00008	*** T単 - 10号 *** 補助労務(仕上げ整地)		ha	49,042		歩A・単A
C00003	*** C単 - 1号 *** ゴムクローラ式トラクタ 9ton,184kw		時間	18,122		歩A・単A
C00003	*** C単 - 2号 *** ゴムクローラ式トラクタ					



事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,3.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	3.5km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディゼル] 4t積級	0.430	供用日	8,310	3,573	
W14062	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.430	供用日	261	112	
P34029	軽油 バトロ給油	12.000	L	146	1,752	
R01022	運転手(一般)	0.370	人	19,890	7,359	
	合 計				12,796	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,280	
*** S単-2号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,4.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	4.0km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディゼル] 4t積級	0.490	供用日	8,310	4,072	
W14062	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.490	供用日	261	128	
P34029	軽油 バトロ給油	14.000	L	146	2,044	
R01022	運転手(一般)	0.420	人	19,890	8,354	
	合 計				14,598	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,460	
*** S単-3号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バトロ給油	140.000	L	146	20,440	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合 計				76,313	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		315	
*** S単-4号 ***						
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	タンパ( )				
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,664	8,046	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.680	人	19,584	13,317	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,046	805	
	合計				22,168	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,217	
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,584	13,317	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				18,523	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,852	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,584	13,317	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				18,523	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,852	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	19,584	13,317	
	合計				13,317	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,332	
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	19,584	27,026	
	合計				27,026	算出数量 10.000 m3

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		2,703	
	*** S単 - 9号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	路床				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)長期割引単価区分	なし				
F04081	振動ロー[バド'ガイト'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,850	4,104	
P34029	軽油					
	バ'ト'給油	5.700	L	146	832	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	23,664	23,664	
	合 計				28,600	算出数量 43.000 m3
	単 価		m3		665	
	*** S単 - 10号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	路床				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)長期割引単価区分	なし				
F04062	振動ロー[搭乗式・コバ'イト'型・~超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,650	10,640	
P34029	軽油					
	バ'ト'給油	17.000	L	146	2,482	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	23,256	23,256	
	合 計				36,378	算出数量 78.000 m3
	単 価		m3		466	
	*** S単 - 11号 ***					
S02111	ゴムクローラ式トラクタ		時間		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	ゴムクローラ式トラクタ					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード	M96001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械器具規格					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)単価の入力	9,264円				
M96001	ゴムクローラ式トラクタ 9t、184kw	1.000	時間	9,264	9,264	
	合 計				9,264	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,264	
	*** S単 - 12号 ***					
S02111	バ'ック'約[加-型・排対型(2次)]		供用日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	バ'ック'約[加-型・排対型(2次)] 標準バ'ケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード	M96002				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械器具規格					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)単価の入力	7,520円				
M96002	バ'ック'約[加-型・排対型(2次)] 標準バ'ケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	7,520	7,520	
	合 計				7,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,520	
	*** S単 - 13号 ***					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業			
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)			

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,684	24,684	
	合計				24,684	算出数量 1.000 人
	単価				24,684	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
	合計				19,584	算出数量 1.000 人
	単価				19,584	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	23,766	23,766	
	合計				23,766	算出数量 1.000 人
	単価				23,766	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,684	24,684	
	合計				24,684	算出数量 1.000 人
	単価				24,684	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
	合計				19,584	算出数量 1.000 人
	単価				19,584	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01004	軽作業員	1.000	人	16,626	16,626	
	合計				16,626	算出数量 1.000 人
	単価				16,626	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,684	24,684	
	合計				24,684	算出数量 1.000 人
	単価				24,684	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				19,584	算出数量 1,000 人
	単価				19,584	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H TD-II給油,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P34029	軽油	1,000	L	146	146	
	H TD-II給油					
	合計				146	算出数量 1,000 各単位
	単価				146	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート蓋 水路幅500用 T-25,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96025	鉄筋コンクリート蓋	1,000	枚	4,540	4,540	
	水路幅500用 T-25					
	合計				4,540	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,540	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	落水口		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	落水口 B型,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96026	落水口	1,000	個	14,200	14,200	
	B型					
	合計				14,200	算出数量 1,000 各単位
	単価				14,200	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	板材 (杉特1等)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P33517				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P33517	板材 (杉特1等)	1,000	m3	58,000	58,000	
	長4m 厚1.8cm 幅18cm					
	合計				58,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				58,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV継手 150mm 45° エルボ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96028				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96028	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV継手 150mm 45° エルボ	1.000	個	1,300	1,300	
	合計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,300	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05210		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05210	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径100	1.000	個	1,120	1,120	
	合計				1,120	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,120	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05263		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100	1.000	個	1,660	1,660	
	合計				1,660	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,660	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	生石灰		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生石灰 フレコン,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96034	生石灰 フレコン	1.000	ton	25,000	25,000	
	合計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	再生クラッシュヤラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード) J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	3,350	3,350	
	合計				3,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,350	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	水平排水材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水平排水材 面状形 t30×B300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96037	水平排水材 面状形 t30×B300	1.000	m	2,380	2,380	
	合計				2,380	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,380	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径300 長2.00m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P01004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P01004	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径300 長2.00m	1.000	本	14,200	14,200	
	合計				14,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,200	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,170	2,170	
	合計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,170	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	塩ビ管用継手 ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用継手 ソケット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05347		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05347	塩ビ管用継手 ソケット	1.000	個	0	0	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05265		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05265	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径150	1.000	個	5,410	5,410	
	合計				5,410	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,410	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 37号 ***						
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックストライプ管 直管 105 L=0.6m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	陶管セラミックストライプ管 直管 105 L=0.6m	1.000	本	615	615	
	合計				615	算出数量 1.000 各単位
	単 価				615	
*** S単 - 38号 ***						
S02116	単粒度砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 5号 20~13mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03103		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03103	単粒度砕石 5号 20~13mm	1.000	m3	6,900	6,900	
	合計				6,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,900	
*** S単 - 39号 ***						
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックストライプ管 直管 60 L=0.6m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	陶管セラミックストライプ管 直管 60 L=0.6m	1.000	本	361	361	
	合計				361	算出数量 1.000 各単位
	単 価				361	
*** S単 - 40号 ***						
S02116	単粒度砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 5号 20~13mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03103		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03103	単粒度砕石 5号 20~13mm	1.000	m3	6,900	6,900	
	合計				6,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,900	
*** S単 - 41号 ***						
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックストライプ管 直管 75 L=0.6m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	陶管セラミックストライプ管 直管 75 L=0.6m	1.000	本	371	371	
	合計				371	算出数量 1.000 各単位

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				371	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05036				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	1.000	本	1,440	1,440	
	合 計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,440	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05037				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,830	1,830	
	合 計				1,830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,830	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05038				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,170	2,170	
	合 計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,170	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 VU継手		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックストライプ管 VU継手 60×75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96009	陶管セラミックストライプ管 VU継手 60×75	1.000	本	722	722	
	合 計				722	算出数量 1.000 各単位
	単 価				722	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 T字管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックストライプ管 T字管 75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96004	陶管セラミックストライプ管 T字管 75	1.000	本	1,083	1,083	
	合計				1,083	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,083	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 Y字管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックストライプ管 Y字管 60					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96007	陶管セラミックストライプ管 Y字管 60	1.000	本	553	553	
	合計				553	算出数量 1.000 各単位
	単価				553	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 L字管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックストライプ管 L字管 75×45°					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96005	陶管セラミックストライプ管 L字管 75×45°	1.000	本	742	742	
	合計				742	算出数量 1.000 各単位
	単価				742	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	フォアス用水位制御器		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用水位制御器 150					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96010	フォアス用水位制御器 150	1.000	基	36,100	36,100	
	合計				36,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				36,100	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°エルボ 100					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96019	硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°エルボ 100	1.000	個	372	372	
	合計				372	算出数量 1.000 各単位
	単価				372	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 両ソケット管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックストライプ管 両ソケット管 75					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	陶管セラミックストライプ管 両ソケット管 75	1.000	本	742	742	
	合計				742	算出数量 1.000 各単位
	単価				742	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット 125×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96021	硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット 125×100	1.000	個	1,890	1,890	
	合計				1,890	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,890	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 11°1/4ベンド 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	硬質ポリ塩化ビニル管継手 11°1/4ベンド 100	1.000	個	3,760	3,760	
	合計				3,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,760	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100×75	1.000	個	7,030	7,030	
	合計				7,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,030	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 65,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96017	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 65	1.000	個	232	232	
	合計				232	算出数量 1.000 各単位
	単価				232	
	*** S単 - 56号 ***					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	点検洗浄孔キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	点検洗浄孔キャップ 65,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96014	点検洗浄孔キャップ 65	1.000	個	540	540	
	合計				540	算出数量 1,000 各単位
	単価				540	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 75,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96018	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 75	1.000	個	316	316	
	合計				316	算出数量 1,000 各単位
	単価				316	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	点検洗浄孔キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	点検洗浄孔キャップ 75,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96015		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96015	点検洗浄孔キャップ 75	1.000	個	540	540	
	合計				540	算出数量 1,000 各単位
	単価				540	
	*** S単 - 59号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96029		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96029	建設廃材 無筋コンクリート殻	1.000	m3	940	940	
	合計				940	算出数量 1,000 各単位
	単価				940	
	*** S単 - 60号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96030		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96030	建設廃材 鉄筋コンクリート殻	1.000	m3	1,250	1,250	
	合計				1,250	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,250	

事業名	宍道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 61号 ***					
S02124	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(特殊) 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				23,256	算出数量 1.000 人
	単価		人		23,256	
	*** S単 - 62号 ***					
S02300	重圧管敷設		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	重圧管敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m		59,590	
	*** S単 - 63号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	7,469	7,469	
	合計				7,469	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		7,469	
	*** S単 - 64号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	14,960	14,960	
	合計				14,960	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		14,960	
	*** S単 - 65号 ***					
S03020	既設樹削孔 150		m <sup>2</sup>		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t 3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	19,584	15,667	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R02007	はつり工	1.300	人	30,294	39,382	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		55,049	8,808	
	合計				63,857	算出数量 20.400 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		3,130	
	*** S単 - 66号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	59,160	68,034	
	合計				171,034	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		171,034	
	*** S単 - 67号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を 行なわない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	320.30	320	
	合計				320	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		320	
	*** S単 - 68号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施 工有り,再利用撤去を行なわない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,548	3,548	
	合計				3,548	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,548	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 69号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	150mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	直管(両差し口)				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	6,610	16,128	
Y00004	雑材料費	0.020		16,128	323	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	24,684	2,222	
R01002	特殊作業員	0.130	人	23,664	3,076	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,584	3,721	
	合計				25,470	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,547	
	*** S単 - 70号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	100mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	直管(両差し口)				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	24,684	1,975	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,584	3,329	
	合計				13,545	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,355	
	*** S単 - 71号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 片受直管ｽｰﾌﾟ付, 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VP				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	150mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	片受直管ｽｰﾌﾟ付				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽｰﾌﾟ一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費	0.020		34,892	698	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	24,684	2,222	
R01002	特殊作業員	0.130	人	23,664	3,076	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,584	3,721	
	合計				44,609	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,461	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 72号 ***						
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費					
		0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役		人	24,684	1,975	
R01002	特殊作業員		人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員		人	19,584	3,329	
	合計				13,545	算出数量 10,000 m
	単価		m		1,355	
*** S単 - 73号 ***						
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 65mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	65mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	2.440	本	1,440	3,514	
Y00004	雑材料費					
		0.020		3,514	70	
R01001	土木一般世話役		人	24,684	1,975	
R01002	特殊作業員		人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員		人	19,584	3,329	
	合計				11,728	算出数量 10,000 m
	単価		m		1,173	
*** S単 - 74号 ***						
S10009	畦畔整形工		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役		人	24,684	4,937	
R01003	普通作業員		人	19,584	9,792	
F08012	バックホウ[加-マ型・超低・排対型(〜3次)] 標準バック容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	1.600	日	9,800	15,680	
P34029	軽油	40.000	L	146	5,840	
R01021	運転手(特殊)		人	23,256	16,047	
	合計				52,296	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		523	
*** S単 - 75号 ***						
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械.暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t, 50mを超え100m以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	機械 暗渠排水管(定尺管) 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t 50mを超え100m以下 なし				週休:月単位
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)] 積載質量 2.0t	1.550	日	7,550	11,703	
P34029	軽油 バト-ル給油	14.000	L	146	2,044	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
R01003	普通作業員 積卸し	1.320	人	19,584	25,851	
	合計				62,854	算出数量 3,310.000 m
	単価		m		19	
	*** S単 - 76号 ***					
S10019	暗渠排水工(小運搬(土管・陶管)) 暗渠排水工(小運搬(土管・陶管)) 土管・陶管,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	土管・陶管 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t 50mを超え100m以下 なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)] 積載質量 2.0t	1.550	日	7,550	11,703	
P34029	軽油 バト-ル給油	14.000	L	146	2,044	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
R01003	普通作業員 積卸し	0.360	人	19,584	7,050	
	合計				44,053	算出数量 6.600 ton
	単価		ton		6,675	
	*** S単 - 77号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50mを超え100m以下,		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分	砕石 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t 50mを超え100m以下				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 バト-ル給油	16.000	L	146	2,336	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				35,954	算出数量 32.900 m3
	単価		m3		1,093	
	*** S単 - 78号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 100mm				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バト-ル給油	34.000	L	146	4,964	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	24,684	7,405	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
	合計				99,108	算出数量 146.000 m
	単価		m		679	
	*** S単 - 79号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 60mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	土管・陶管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	60mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
MO2041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	34.000	L	146	4,964	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	24,684	9,874	
R01002	特殊作業員	0.400	人	23,664	9,466	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,584	39,168	
	合計				118,795	算出数量 149.000 m
	単価		m		797	
	*** S単 - 80号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	土管・陶管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
MO2041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	34.000	L	146	4,964	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	24,684	9,874	
R01002	特殊作業員	0.400	人	23,664	9,466	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
	合計				99,211	算出数量 111.000 m
	単価		m		894	
	*** S単 - 81号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	50~75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	宍道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	34.000	L	146	4,964	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	24,684	7,405	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,584	39,168	
	合計				118,692	算出数量 159.000 m
	単価		m		746	
	*** S単 - 82号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 100mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	34.000	L	146	4,964	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	24,684	7,405	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
	合計				99,108	算出数量 146.000 m
	単価		m		679	
	*** S単 - 83号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	1)石礫、雑物除去	無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ﾎﾞｰﾙ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	0.800	L	146	117	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	19,890	1,193	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		1,986	278	
	合計				2,264	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		23	
	*** S単 - 84号 ***					
S16001	ｶﾞﾄﾞﾌﾞﾗｸ[直装式・ﾚｰﾀﾞｰﾌﾞﾗｸ] ｶﾞﾄﾞﾌﾞﾗｸ[直装式・ﾚｰﾀﾞｰﾌﾞﾗｸ] 16ｲﾝﾁx5連, 運転1時間当たり算出		時間		1.000	歩A 各単位 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	M35326 M35326 運転1時間当たり算出 4.6時間 3.14 機械損料等のみ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M35326	ホムトラ[直装式・レーザ・ブヲ]					
	16)寸×S連	1.000	時間	11,600	11,600	
	合計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		11,600	
Y00001	単位					
	*** S単 - 85号 ***					
S16001	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	16t級, 運転1時間当たり算出			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M01072		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M01072		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M01072	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)]					
	16t級	1.000	時間	8,280	8,280	
P34029	軽油					
	バトロ給油	15.000	L	146	2,190	
R01021	運転手(特殊)					
		0.190	人	23,256	4,419	
	合計				14,889	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		14,889	
Y00001	単位					
	*** S単 - 86号 ***					
S16001	農用トラクタ[乗用・刈刈型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	農用トラクタ[乗用・刈刈型]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	四輪駆動 52~59kw級(70~80PS), 運転1時間当たり算出			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M35064		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M35064		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	8.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	2.20				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M35064	農用トラクタ[乗用・刈刈型]					
	四輪駆動 52~59kw級(70~80PS)	1.000	時間	4,510	4,510	
P34029	軽油					
	バトロ給油	7.100	L	146	1,037	
R01022	運転手(一般)					
		0.140	人	19,890	2,785	
	合計				8,332	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		8,332	
Y00001	単位					
	*** S単 - 87号 ***					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業			
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)			

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S16002	小型バ ックロー[加-ラ型・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小型バ ックロー[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外,運転 1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M02349 運転1日当たり算出 0.0 1.78				深夜時間:0.0 週休:月単位
	5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M02349	小型バ ックロー[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.780	供用日	6,080	10,822	
P34029	軽油 バ トル給油	0.000	L	146	0	
	合計				10,822	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		10,822	
Y00001	単位					
	*** S単 - 88号 ***					
S16002	バ ックロー[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バ ックロー[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,交替制補正対 象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M02092 運転1日当たり算出 0.0 1.50				深夜時間:0.0 週休:月単位
	5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M02092	バ ックロー[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.500	供用日	17,400	26,100	
P34029	軽油 バ トル給油	0.000	L	146	0	
	合計				26,100	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		26,100	
Y00001	単位					
	*** S単 - 89号 ***					
S16004	バ ックロー[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(~2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	バ ックロー[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(~2014)] バ ックロー(加-ラ型),山0.5(平0.4),2.9t吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	バ ックロー(加-ラ型) 山0.5(平0.4),2.9t吊り 0.0 0.00 あり				深夜時間:0.0 週休:月単位
F08062	バ ックロー[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準バ ック容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	1.500	日	7,350	11,025	
P34029	軽油 バ トル給油	53.000	L	146	7,738	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				42,019	算出数量 1,000 日
	単価		日		42,019	
	*** S単 - 90号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土のう工 仕拵え～設置～撤去 1)施工区分					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	19,584	283,968	
	合計				292,468	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		29,247	
	*** S単 - 91号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 28.常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	28				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)排水方法	常時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	30.240	日	546	16,511	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	781.000	L	155	121,055	
R01001	土木一般世話役	1.120	人	24,684	27,646	
R01003	普通作業員	1.400	人	19,584	27,418	
Y00004	諸雑費	0.050		192,630	9,632	
	合計				202,262	算出数量 1.000 箇所
	単価				202,262	
	*** S単 - 92号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 24.常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	24				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)排水方法	常時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	25.920	日	546	14,152	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	670.000	L	155	103,850	
R01001	土木一般世話役	0.960	人	24,684	23,697	
R01003	普通作業員	1.200	人	19,584	23,501	
Y00004	諸雑費	0.050		165,200	8,260	
	合計				173,460	算出数量 1.000 箇所
	単価				173,460	
	*** S単 - 93号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 15.常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	15				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)排水方法	常時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	16.200	日	546	8,845	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業					
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	419.000	L	155	64,945	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	24,684	14,810	
R01003	普通作業員	0.750	人	19,584	14,688	
Y00004	諸雑費	0.050		103,288	5,164	
	合計				108,452	算出数量 1.000 箇所
	単価				108,452	
	*** S単 - 94号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 3.常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	3		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	3.240	日	546	1,769	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	84.000	L	155	13,020	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	24,684	2,962	
R01003	普通作業員	0.150	人	19,584	2,938	
Y00004	諸雑費	0.050		20,689	1,034	
	合計				21,723	算出数量 1.000 箇所
	単価				21,723	
	*** S単 - 95号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 5.常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	5		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	5.400	日	546	2,948	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	140.000	L	155	21,700	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	24,684	4,937	
R01003	普通作業員	0.250	人	19,584	4,896	
Y00004	諸雑費	0.050		34,481	1,724	
	合計				36,205	算出数量 1.000 箇所
	単価				36,205	
	*** S単 - 96号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	24,684	5,677	
R01003	普通作業員	0.430	人	19,584	8,421	
	合計				14,098	算出数量 1.000 箇所

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		14,098	
	*** S単 - 97号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,83.4,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 83 4 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	250.000	m <sup>2</sup> 供用日	768	192,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	250.000	m <sup>2</sup>	295	73,750	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,584	56,794	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,800	58,918	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾙ給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	23,256	67,442	
	合 計				567,900	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		568	
	*** S単 - 98号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				4,320	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,320	
	*** S単 - 99号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.2 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		3,570	714	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,034	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		5,034	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -,-,-					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オブカット 無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		310.8	
	*** S単 - 101号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単価		m3		1,579	
	*** S単 - 102号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		225.4	
	*** S単 - 103号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		269.6	
	*** S単 - 104号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		225.4	
	*** S単 - 105号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3		1,906	
	*** S単 - 106号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し なし				
	単 価		m3		294.7	
	*** S単 - 107号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3		1,906	
	*** S単 - 108号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		240	
	*** S単 - 109号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		391.7	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		391.7	
	*** S単 - 111号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土,砂及び砂質土,粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		431	
	*** S単 - 112号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土,砂及び砂質土,粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		838.9	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土,砂及び砂質土,粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		431	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 114号 ***						
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		2,322	
*** S単 - 115号 ***						
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		2,865	
*** S単 - 116号 ***						
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m <sup>2</sup>		175.9	
*** S単 - 117号 ***						
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,381	
*** S単 - 118号 ***						
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20 ) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 -				

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,370	
	*** S単 - 119号 ***					
SA0311	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バツカ(ルン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バツカ(ルン機能付)打設 計上する - 一般養生 - なし 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			40,120	
	単 価		m3			
	*** S単 - 120号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、-、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			39,030	
	単 価		m3			
	*** S単 - 121号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、-、18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%			33,360	
	単 価		m3			
	*** S単 - 122号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、-、18-8-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理 ( 浜ノ場西 2 工区その 4 ) 他工事 ( A地区 ) ( 第 2 回変更 )				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設置 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,660	
	*** S単 - 123号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		7,453	
	*** S単 - 124号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		4,225	
	*** S単 - 125号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		8,275	
	*** S単 - 126号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,187	
	*** S単 - 127号 ***					

事業名	六道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 160mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	160mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		977.6	
	*** S単 - 128号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		934.9	
	*** S単 - 129号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	120mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		806.8	
	*** S単 - 130号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当たり平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 150mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,161	
	*** S単 - 131号 ***					
S01034	不整地運搬		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	不整地運搬 180m以下 1)運搬距離	180m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 ハトル給油	140.000	L	146	20,440	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				76,313	算出数量 182.000 m3
	単価		m3		419	
	*** S単 - 132号 ***					
S02111	ゴムクローラ式トラクタ ゴムクローラ式トラクタ		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96001 9,264円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96001	ゴムクローラ式トラクタ 9t、184kw	1.000	時間	9,264	9,264	算出数量 1.000 各単位
	合計				9,264	
	単価				9,264	
	*** S単 - 133号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	算出数量 1.000 人
	合計				19,584	
	単価				19,584	
	*** S単 - 134号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,684	24,684	算出数量 1.000 人
	合計				24,684	
	単価				24,684	
	*** S単 - 135号 ***					
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,504	15,504	算出数量 1.000 人
	合計				15,504	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				15,504	
	*** S単 - 136号 ***					
S02115	列車見張員		人		1,000	歩A 当たり算出
	列車見張員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R96001	列車見張員	1.000	日	42,840	42,840	
	合 計				42,840	算出数量 1,000 人
	単 価				42,840	
	*** S単 - 137号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H・D・M給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 H・D・M給油	1.000	L	146	146	
	合 計				146	算出数量 1,000 各単位
	単 価				146	
	*** S単 - 138号 ***					
S02116	FTフリューム		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FTフリューム B500×H900 浮力防止対策型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96039	FTフリューム B500×H900 浮力防止対策型	1.000	本	55,900	55,900	
	合 計				55,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				55,900	
	*** S単 - 139号 ***					
S02116	ヤシ繊維系不織布		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ヤシ繊維系不織布 t10×B2000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96041	ヤシ繊維系不織布 t10×B2000	1.000	m <sup>2</sup>	605	605	
	合 計				605	算出数量 1,000 各単位
	単 価				605	
	*** S単 - 140号 ***					
S02116	路面標示用塗料		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	路面標示用塗料 1種 B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96038	路面標示用塗料 1種 B	1.000	L	700	700	
	合計				700	算出数量 1.000 各単位
	単価				700	
	*** S単 - 141号 ***					
S02116	建設機械運搬費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設機械運搬費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96042				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96042	建設機械運搬費	1.000	式	1,062,000	1,062,000	
	合計				1,062,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,062,000	
	*** S単 - 142号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルト殻					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96031 アスファルト殻 1,175円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96031	建設廃材 アスファルト殻	1.000	m3	1,175	1,175	
	合計				1,175	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,175	
	*** S単 - 143号 ***					
S02124	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(特殊) 基(A2)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				23,256	算出数量 1.000 人
	単価		人		23,256	
	*** S単 - 144号 ***					
S02300	現場内運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	現場内運搬 L=2.0km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
	単価		ton		873.7	
	*** S単 - 145号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)作業区分 2)規格(区画線設置)	区画線設置 溶融式(手動)				

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分	実線 15cm なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	豪雪補正なし - 供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	176.40	176	
	合計				176	算出数量 1.000 m
	単価		m		176	
	*** S単 - 146号 ***					
S16001	ホトムラ[直装式・レザ-プラ] ホトムラ[直装式・レザ-プラ] 16インチ×5連、運転1時間当たり算出		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	M35326 M35326		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 4.6時間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	3.14 機械損料等のみ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M35326	ホトムラ[直装式・レザ-プラ] 16インチ×5連	1.000	時間	11,600	11,600	
	合計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		11,600	
Y00001	単位					
	*** S単 - 147号 ***					
S16001	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 16t級、運転1時間当たり算出		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	M01072 M01072		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.3時間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.75 機械損料等+燃料+運転労務		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M01072	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 16t級	1.000	時間	8,280	8,280	
P34029	軽油 ブルドーザ給油	15.000	L	146	2,190	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	23,256	4,419	
	合計				14,889	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		14,889	
Y00001	単位					
	*** S単 - 148号 ***					
S16001	レザ-レバ[直装式] レザ-レバ[直装式] 整地幅 6m級、運転1時間当たり算出		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	M35342 M35342		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	運転1時間当たり算出 6.1時間 2.43 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし -		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M35342	レザール[直装式] 整地幅 6m級	1.000	時間	8,230	8,230	
	合計				8,230	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		8,230	
Y00001	単位					
	*** S単 - 149号 ***					
S16002	バックホ[加ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M02092 運転1日当たり算出 0.0 1.50 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M02092	バックホ[加ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.500	供用日	17,400	26,100	
P34029	軽油 バトロ給油	0.000	L	146	0	
	合計				26,100	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		26,100	
Y00001	単位					
	*** S単 - 150号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,1.5m,70日,6回 1)1セットの延長 2)掘削幅区分 3)掘削深区分 4)供用日数 5)使用回数	30m 3.0m未満 1.5m 70日 6回		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G04002	たて込み簡易土留 (H)1.5×(B)3.0m未満 9.0t [賃料]	0.167	m <sup>2</sup> 供用日	7,700	1,286	
G04025	たて込み簡易土留 (H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	0.167	m <sup>2</sup>	910	152	
	合計				1,438	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,438	
	*** S単 - 151号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,1.5m,86日,5回 1)1セットの延長 2)掘削幅区分 3)掘削深区分 4)供用日数 5)使用回数	30m 3.0m未満 1.5m 86日 5回		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G04002	たて込み簡易土留 (H)1.5×(B)3.0m未満 9.0t [賃料]	0.200	m <sup>2</sup> 供用日	9,460	1,892	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G04025	たて込み簡易土留 (H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	0.200	m <sup>2</sup>	780	156	
	合計				2,048	算出数量 1,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,048	
	*** S単 - 152号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	24,684	987	
R01003	普通作業員	0.100	人	19,584	1,958	
Y00004	諸雑費	0.130		2,945	383	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	23,256	2,326	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ﾙ給油	3.400	L	146	496	
	合計				7,119	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		7,119	
	*** S単 - 153号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 43,常時排水,7以上~30未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	43		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	常時排水		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)排水量(m3/h)	7以上~30未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02053	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 定格容量15kva	46.440	日	1,430	66,409	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ﾙ給油	1,776.000	L	146	259,296	
R01001	土木一般世話役	1.720	人	24,684	42,456	
R01003	普通作業員	2.150	人	19,584	42,106	
Y00004	諸雑費	0.050		410,267	20,513	
	合計				430,780	算出数量 1,000 箇所
	単価				430,780	
	*** S単 - 154号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 43,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	43		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	常時排水		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	46.440	日	546	25,356	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	1,200.000	L	155	186,000	
R01001	土木一般世話役	1.720	人	24,684	42,456	
R01003	普通作業員	2.150	人	19,584	42,106	
Y00004	諸雑費	0.050		295,918	14,796	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				310,714	算出数量 1.000 箇所
	単価				310,714	
	*** S単 - 155号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 32,常時排水,7以上~30未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	32		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	7以上~30未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02053	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 定格容量15kva	34.560	日	1,430	49,421	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1,322.000	L	146	193,012	
R01001	土木一般世話役	1.280	人	24,684	31,596	
R01003	普通作業員	1.600	人	19,584	31,334	
Y00004	諸雑費	0.050		305,363	15,268	
	合計				320,631	算出数量 1.000 箇所
	単価				320,631	
	*** S単 - 156号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 32,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	32		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・~低騒音型] 定格容量2kva	34.560	日	546	18,870	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	893.000	L	155	138,415	
R01001	土木一般世話役	1.280	人	24,684	31,596	
R01003	普通作業員	1.600	人	19,584	31,334	
Y00004	諸雑費	0.050		220,215	11,011	
	合計				231,226	算出数量 1.000 箇所
	単価				231,226	
	*** S単 - 157号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 7,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	7		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・~低騒音型] 定格容量2kva	7.560	日	546	4,128	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	195.000	L	155	30,225	
R01001	土木一般世話役	0.280	人	24,684	6,912	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,584	6,854	
Y00004	諸雑費	0.050		48,119	2,406	
	合計				50,525	算出数量 1.000 箇所

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				50,525	
	*** S単 - 158号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 10.常時排水,0以上~7未滴,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	10		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未滴		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	10.800	日	546	5,897	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	279.000	L	155	43,245	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	24,684	9,874	
R01003	普通作業員	0.500	人	19,584	9,792	
Y00004	諸雑費	0.050		68,808	3,440	
	合 計				72,248	算出数量 1.000 箇所
	単 価				72,248	
	*** S単 - 159号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 100mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	24,684	7,899	
R01003	普通作業員	1.040	人	19,584	20,367	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.260	日	11,600	3,016	
R01021	運転手(特殊)	0.240	人	23,256	5,581	
P34029	軽油 バックホ給油	29.000	L	146	4,234	
	合 計				41,097	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		41,097	
	*** S単 - 160号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	24,684	5,677	
R01003	普通作業員	0.430	人	19,584	8,421	
	合 計				14,098	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		14,098	
	*** S単 - 161号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.50m,1.00m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バ ック)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで 山0.80(平0.60)2.9t吊		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1.50m 1.00m あり				
F08063	バ ック[加-ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.520	日	11,600	6,032	
P34029	軽油 バ トル給油	30.000	L	146	4,380	
R01021	運転手(特殊)	0.340	人	23,256	7,907	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	0.340	人	24,684	8,393	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	0.340	人	23,664	8,046	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	0.690	人	19,584	13,513	
F08063	バ ック[加-ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.340	日	11,600	3,944	
P34029	軽油 バ トル給油	20.000	L	146	2,920	
R01021	運転手(特殊)	0.220	人	23,256	5,116	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.220	人	24,684	5,430	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.220	人	23,664	5,206	
R01003	普通作業員 引抜作業	0.450	人	19,584	8,813	
	合計				79,700	算出数量 10.000 m
	単価		m		7,970	
	*** S単 - 162号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,84.2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 84 2 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m <sup>2</sup> 供用日	777	388,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m <sup>2</sup>	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,584	56,794	
F08063	バ ック[加-ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,800	58,918	
P34029	軽油 バ トル給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	23,256	67,442	
	合計				779,150	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		779	
	*** S単 - 163号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,14,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 14 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	130	130,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,584	56,794	
F08063	バ ック[加-ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,800	58,918	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手(特殊)					
		2.900	人	23,256	67,442	
	合計				550,150	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		550	
	*** S単 - 164号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,86.3,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)供用日数	86				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)使用回数	3				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板		m <sup>2</sup> 供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	333.000		796	265,068	
G03042	敷鉄板		m <sup>2</sup>			
	22*1524*6096 [整備費]	333.000		236	78,588	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	19,584	56,794	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,800	58,918	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手(特殊)					
		2.900	人	23,256	67,442	
	合計				645,806	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		646	
	*** S単 - 165号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,63.2,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)供用日数	63				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)使用回数	2				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板		m <sup>2</sup> 供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	500.000		583	291,500	
G03042	敷鉄板		m <sup>2</sup>			
	22*1524*6096 [整備費]	500.000		177	88,500	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	19,584	56,794	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,800	58,918	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手(特殊)					
		2.900	人	23,256	67,442	
	合計				682,150	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		682	
	*** S単 - 166号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,54.1,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)供用日数	54				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)使用回数	1				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板		m <sup>2</sup> 供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000		500	500,000	
G03042	敷鉄板		m <sup>2</sup>			
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000		118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	23,664	68,626	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	2.900	人	19,584	56,794	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	3.310	日	17,800	58,918	
P34029	軽油 バトリル給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	23,256	67,442	
	合計				920,150	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		920	
	*** S単 - 167号 ***					
S18166	パイプロハンマ工(軽量鋼矢板)		枚		1,000 日	歩A 当たり算出
	パイプロハンマ工(軽量鋼矢板) 引抜,300mm,発動発電機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	引抜		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	300mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)動力区分	発動発電機		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)軽量鋼矢板の長さ(m/枚)	3.5m				
	5)矢板の質量入力(kg/m)打設の時入力	14.8				
	6)打込長(砂,砂質土,埴質土)La1	0.0m				
	7)打込長(粘性土)La2	1.9m				
	8)引抜長(砂,砂質土,埴質土)Lb1	0.0m				
	9)引抜長(粘性土)Lb2	1.9m				
	10)加重平均N値(砂,砂質土,埴質土)N1	0.0				
	11)加重平均N値(粘性土)N2	2.0				
	12)構造物等の障害区分(e1)	なし				
	13)作業難易度区分(e2)	普通				
	14)足場条件区分(e3)	普通				
	15)施工規模区分(e4)	100枚未満				
	16)補助クレーン	なし				
	17)単価0円区分(打設の時入力)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,684	24,684	
R01012	とび工	2.000	人	26,010	52,020	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
M05043	バックホウ(単体)[電動式・普通型] 起振力108～127kN(振動周波数17～21Hz)	1.500	供用日	10,600	15,900	
M21403	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量17/20kVA(50/60Hz)	1.500	供用日	2,180	3,270	
P34029	軽油 バトリル給油	14.000	L	146	2,044	
M04001	加圧クレーン[機械駆動式クレーン・ラジジブ型] 16.0t吊	1.500	供用日	18,000	27,000	
P34029	軽油 バトリル給油	32.000	L	146	4,672	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				172,430	算出数量 70.800 枚
	単価		枚		2,435	
	*** S単 - 168号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業	舗装版破碎				
	2)積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)D1D区間の有無	無し				
	4)運搬距離	22.0km以下				
	単価		m <sup>3</sup>		4,589	
	*** S単 - 169号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 バトリル舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		200.6	
	*** S単 - 170号 ***					
SA0311	水路底調整コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		33,660	
	*** S単 - 171号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 40mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	40mm 1層施工 砕石 なし 再生クワツヤン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		465.2	
	*** S単 - 172号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワツヤン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		934.9	
	*** S単 - 173号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 190mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	190mm 1層施工 砕石 なし 再生クマツヤラン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,106	
	*** S単 - 174号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ各種,あり,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ各種 あり 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,724	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
M96001	ゴムクローラ式トラクタ 9t、184kw		時間	9,264		
M96002	バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )		供用日	7,520		
P96001	陶管セラミックストライプ管 直管 105 L=0.6m		本	615		
P96002	陶管セラミックストライプ管 直管 75 L=0.6m		本	371		
P96003	陶管セラミックストライプ管 直管 60 L=0.6m		本	361		
P96004	陶管セラミックストライプ管 T字管 75		本	1,083		
P96005	陶管セラミックストライプ管 L字管 75×45°		本	742		
P96006	陶管セラミックストライプ管 L字管 75×90°		本	742		
P96007	陶管セラミックストライプ管 Y字管 60		本	553		
P96008	陶管セラミックストライプ管 両ソケット管 75		本	742		
P96009	陶管セラミックストライプ管 VU継手 60×75		本	722		
P96010	フォアス用水位制御器 150		基	36,100		
P96011	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100×75		個	7,030		
P96012	幹線パイプキャップ 100		個	981		
P96013	洗浄用洗浄口キャップ 75		個	540		
P96014	点検洗浄孔キャップ 65		個	540		
P96015	点検洗浄孔キャップ 75		個	540		
P96016	硬質ポリ塩化ビニル管継手 インクリーザー 75×65		個	151		
P96017	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 65		個	232		
P96018	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 75		個	316		
P96019	硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°エルボ 100		個	372		
P96020	硬質ポリ塩化ビニル管継手 11°1/4ベンド 100		個	3,760		
P96021	硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット 125×100		個	1,890		
P96022	FTフリーム B400×H700 浮力防止対策型		本	37,700		
P96023	FTフリーム B500×H900 浮力防止対策型		本	55,300		
P96024	ベンチフリーム 2種 BF250 L=2.0m		本	6,170		
P96025	鉄筋コンクリート蓋 水路幅500用 T-25		枚	4,540		
P96026	落水口 B型		個	14,200		
P96028	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV継手 150mm 45° エルボ		個	1,300		
P96029	建設廃材 無筋コンクリート殻		m <sup>3</sup>	940		
P96030	建設廃材 鉄筋コンクリート殻		m <sup>3</sup>	1,250		
P96031	建設廃材 アスファルト殻		m <sup>3</sup>	1,175		
P96032	汚濁防止フェンス基本料 単独フロート 300 H1000 強度N<1000		箇所	95,700		
P96033	汚濁防止フェンス賃料 1日当り加算額		日	1,720		
P96034	生石灰 フレコン		ton	25,000		
P96035	重圧管 種 800 L=1000		本	51,100		
P96037	水平排水材 面形状 t30×B300		m	2,380		
P96038	路面標示用塗料 1種 B		L	700		
P96039	FTフリーム B500×H900 浮力防止対策型		本	55,900		
P96040	歩掛調査		工事	364,800		
P96041	ヤシ繊維系不織布 t10×B2000		m <sup>2</sup>	605		
P96042	建設機械運搬費		式	1,062,000		
R96001	列車見張員		日	42,840		



事業名	宍道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(A地区) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00007	安定処理		m3		100,000	歩A 当たり算出
S16004	バックホウ0.45m3, 100m3/日, 30kg/m3 バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	1,000	日	42,019	42,019	S単 89号
S02115	土木一般世話役	1,000	人	24,684	24,684	S単 17号
S02115	普通作業員	2,000	人	19,584	39,168	S単 18号
S02116	生石灰 フレコン,	3,000	ton	25,000	75,000	S単 30号
	合計				180,871	算出数量 100,000 m3
	単価		m3		1,809	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00001	反転・耕起(工法)		ha		1,000	歩A 当たり算出
C00003	ゴムクローラ式トラクタ 9ton, 184kw	3,860	時間	18,122	69,951	C単 2号
S16001	トラクタ[直装式・レーザー] 16インチ×5連, 運転1時間当たり算出	3,860	時間	11,600	44,776	S単 146号
	合計				114,727	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		114,727	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00002	運土・荒整地(工法)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S16001	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 16t級, 運転1時間当たり算出	14,710	時間	14,889	219,017	S単 147号
	合計				219,017	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		219,017	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00003	仕上げ整地(工法)		ha		1,000	歩A 当たり算出
C00003	ゴムクローラ式トラクタ 9ton, 184kw	14,220	時間	18,122	257,695	C単 2号
S16001	レーザーレール[直装式] 整地幅 6m級, 運転1時間当たり算出	14,220	時間	8,230	117,031	S単 148号
	合計				374,726	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		374,726	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00008	補助労務(仕上げ整地)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	2,000	人	19,584	39,168	S単 133号
S02115	土木一般世話役	0,400	人	24,684	9,874	S単 134号
	合計				49,042	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		49,042	





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

宍道湖西岸農地整備事業

灘分団地区画整理（浜ノ場西2工区その4）他工事（B地区）

# 積 算 書

（第2回変更）

中国四国農政局  
宍道湖西岸農地整備事業所







事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(B地区) (第2回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(17,650,000) 18,390,000	
・工事原価			(14,558,000) 15,174,000	
純工事費			(10,145,000) 10,559,000	
・直接工事費			(8,617,000) 8,982,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	( " ) 1.000	式	(8,491,000) 8,878,000	
・・・直接工事費(仮設工)	( " ) 1.000	式	(126,000) 104,000	
・間接工事費			(5,941,000) 6,192,000	
・・・共通仮設費			(1,528,000) 1,577,000	
・・・事業損失防止施設費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・運搬費～管雑費等				
	(8,617,000 × ((11.380*1.200)*1.000*1.040*1.000)) 8,982,000 × ((11.320*1.200)*1.000*1.040*1.000)		(1,224,000) 1,269,000	
・・・運搬費	( " ) 1.000	式	( " ) 150,000	
・・・準備費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・安全費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・役務費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・技術管理費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・管雑費等	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・現場環境改善費			(154,000) 158,000	
・・・現場環境改善費(率計上)			(8,617,000 × (1.790)) 8,982,000 × (1.760)	(154,000) 158,000
・・・現場環境改善費(積上)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・現場管理費			(4,413,000) 4,615,000	
・・・現場管理費(率計上)			(10,145,000 × ((37.660*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 10,559,000 × ((37.500*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.400-0.000)	(4,413,000) 4,615,000
・・・現場管理費(積上)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(直工)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(事業損失防止)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・一般管理費等			(14,558,000 × (21.260*1.000) + 5,823) 15,174,000 × (21.170*1.000) + 5,823	(3,100,000) 3,218,000
・一括計上価格	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			( " ) 0	
支給品費(直工)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	









事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理 ( 浜ノ場西 2 工区その 4 ) 他工事 ( B地区 ) ( 第 2 回変更 )		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(8,491,000)	
・暗渠排水工				8,878,000	
・パイプ布設工	1.000	式		(8,491,000)	
・布崎	1.000	式		8,562,000	
000001 幹線パイプ	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
陶管セラミックストライプ管 直管 105	580.000	m	2,442	1,416,360	B単 1号
000002 幹線パイプキャップ止め	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
幹線パイプキャップ 100	7.000	箇所	1,521	10,647	B単 2号
000003 幹線末端パイプ	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
VU管 直管 100	6.000	m	2,039	12,234	B単 3号
000004 支線パイプ	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
陶管セラミックストライプ管 直管 60	1,889.000	m	1,978	3,736,442	B単 4号
000005 接続パイプ	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
陶管セラミックストライプ管 直管 75	373.000	m	2,106	785,538	B単 5号
000006 掃流用送水パイプ	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
VU 65	267.000	m	1,106	295,302	B単 6号
000007 集水パイプ	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
VU 100	43.000	m	1,222	52,546	B単 7号
000008 補助孔工	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
	2.630	ha	81,151	213,427	B単 8号
000009 資材小運搬	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
陶管セラミックストライプ管	16.200	ton	6,675	108,135	B単 9号
000010 資材小運搬	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
硬質ポリ塩化ビニル管	316.000	m	19	6,004	B単 10号
000011 資材小運搬	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
被覆材(砕石)	243.000	m3	1,093	265,599	B単 11号
000024 資材小運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
被覆材(砂)	114.000	m3	419	47,766	B単 24号
000012 陶管セラミックストライプ管 VU継手	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
60×75	27.000	本	722	19,494	B単 12号
000013 陶管セラミックストライプ管 T字管	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
75	18.000	本	1,083	19,494	B単 13号
000014 陶管セラミックストライプ管 Y字管	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
75	7.000	本	1,113	7,791	B単 14号
000015 陶管セラミックストライプ管 L字管	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
75×45°	2.000	本	742	1,484	B単 15号
000016 土砂運搬	(90.000)		( " )	(89,280)	歩A・単A
仮置場A	114.000	m3	992	113,088	B単 16号
合 計				(7,039,777)	
				7,111,351	
・水位制御器設置工				( " )	
000017 水位制御器設置	1.000	式		438,000	
	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
	7.000	箇所	62,632	438,424	B単 17号
合 計				( " )	
				438,424	
・点検洗浄孔設置工				( " )	
000018 点検洗浄孔設置	1.000	式		262,000	
中間部( 65 )	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
	14.000	箇所	9,711	135,954	B単 18号
000019 点検洗浄孔設置	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
端部( 65 )	13.000	箇所	9,711	126,243	B単 19号
合 計				( " )	
				262,197	
・耕地復旧工				( " )	
000020 耕地復旧( 耕起 )	1.000	式		605,000	
	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
	2.630	ha	230,000	604,900	B単 20号
合 計				( " )	
				604,900	
・水位制御器設置替工				( " )	
000021 水位制御器設置替	1.000	式		146,000	
	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
	5.000	箇所	29,139	145,695	B単 21号
合 計				( " )	
				145,695	
・整備工				(0)	
000025 張りコンクリート工	1.000	式		316,000	
FOEAS機	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	5.000	箇所	17,703	88,515	B単 25号
合 計				(0)	
				88,515	







事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(B地区) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 幹線パイプ			( " )		
	陶管セラミックストライプ管 直管 105		m	2,442		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 幹線パイプキャップ止め			( " )		
	幹線パイプキャップ 100		箇所	1,521		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 幹線末端パイプ			( " )		
	VU管 直管 100		m	2,039		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 支線パイプ			( " )		
	陶管セラミックストライプ管 直管 60		m	1,978		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 接続パイプ			( " )		
	陶管セラミックストライプ管 直管 75		m	2,106		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 掃流用送水パイプ			( " )		
	VU 65		m	1,106		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 集水パイプ			( " )		
	VU 100		m	1,222		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 補助孔工			( " )		
			ha	81,151		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 資材小運搬			( " )		
	陶管セラミックストライプ管		ton	6,675		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 資材小運搬			( " )		
	硬質ポリ塩化ビニル管		m	19		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 資材小運搬			( " )		
	被覆材(砕石)		m3	1,093		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 陶管セラミックストライプ管 VU継手			( " )		
	60×75		本	722		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 陶管セラミックストライプ管 T字管			( " )		
	75		本	1,083		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 陶管セラミックストライプ管 Y字管			( " )		
	75		本	1,113		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 陶管セラミックストライプ管 L字管			( " )		
	75×45°		本	742		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 土砂運搬			( " )		
	仮置場A		m3	992		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 水位制御器設置			( " )		
			箇所	62,632		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 点検洗浄孔設置			( " )		
	中間部( 65 )		箇所	9,711		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 点検洗浄孔設置			( " )		
	端部( 65 )		箇所	9,711		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 耕地復旧(耕起)			( " )		
			ha	230,000		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 水位制御器設置替			( " )		
			箇所	29,139		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 敷鉄板設置・撤去			( " )		



事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(B地区) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	幹線パイプ 陶管セラミックストライプ管 直管 105		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
T00005	暗渠排水工(バックホウ掘削) 陶管 105	( " ) 100.000	m	796	( " ) 79,600	T単 1号
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管 105 L=0.6m,,	( " ) 166.700	本	615	( " ) 102,521	S単 12号
S02116	単粒度砕石 .5号 20~13mm,,	( " ) 9.000	m3	6,900	( " ) 62,100	S単 13号
	合 計				( " ) 244,221	
	単 価				( " ) 2,442	
*** B単 - 2号 ***						
000002	幹線パイプキャップ止め 幹線パイプキャップ 100		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
P96012	幹線パイプキャップ 100	( " ) 1.000	個	981	( " ) 981	
P96013	洗浄用洗浄口キャップ 75	( " ) 1.000	個	540	( " ) 540	
	合 計				( " ) 1,521	
	単 価				( " ) 1,521	
*** B単 - 3号 ***						
000003	幹線末端パイプ VU管 直管 100		m		( " ) 10.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	( " ) 10.000	m	679	( " ) 6,790	S単 37号
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	( " ) 2.500	本	5,440	( " ) 13,600	
	合 計				( " ) 20,390	
	単 価				( " ) 2,039	
*** B単 - 4号 ***						
000004	支線パイプ 陶管セラミックストライプ管 直管 60		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 60mm	( " ) 100.000	m	797	( " ) 79,700	S単 38号
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管 60 L=0.6m,,	( " ) 166.700	本	361	( " ) 60,179	S単 14号
S02116	単粒度砕石 .5号 20~13mm,,	( " ) 8.400	m3	6,900	( " ) 57,960	S単 15号
	合 計				( " ) 197,839	
	単 価				( " ) 1,978	
*** B単 - 5号 ***						
000005	接続パイプ 陶管セラミックストライプ管 直管 75		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 75mm	( " ) 100.000	m	894	( " ) 89,400	S単 39号
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管 75 L=0.6m,,	( " ) 166.700	本	371	( " ) 61,846	S単 16号
S02116	単粒度砕石 .5号 20~13mm,,	( " ) 8.600	m3	6,900	( " ) 59,340	S単 15号
	合 計				( " ) 210,586	
	単 価				( " ) 2,106	
*** B単 - 6号 ***						
000006	掃流用送水パイプ VU 65		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	( " ) 100.000	m	746	( " ) 74,600	S単 40号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m,,	( " ) 25.000	本	1,440	( " ) 36,000	S単 17号
	合 計				( " ) 110,600	

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(B地区) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 1,106	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	集水パイプ VU 100		m		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	( " ) 100.000	m	679	( " ) 67,900	S単 41号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	( " ) 25.000	本	2,170	( " ) 54,250	S単 18号
	合 計				( " ) 122,150	
	単 価				( " ) 1,222	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	補助孔工		ha		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00006	弾丸暗渠工 1m間隔	( " ) 1.000	ha	81,151	( " ) 81,151	T単 2号
	合 計				( " ) 81,151	
	単 価				( " ) 81,151	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	資材小運搬 陶管セラミックストライプ管		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S10019	暗渠排水工(小運搬(土管・陶管)) 土管・陶管,不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし	( " ) 1.000	ton	6,675	( " ) 6,675	S単 35号
	合 計				( " ) 6,675	
	単 価				( " ) 6,675	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	資材小運搬 硬質ポリ塩化ビニル管		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし	( " ) 1.000	m	19	( " ) 19	S単 34号
	合 計				( " ) 19	
	単 価				( " ) 19	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	資材小運搬 被覆材(砕石)		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	( " ) 1.000	m3	1,093	( " ) 1,093	S単 36号
	合 計				( " ) 1,093	
	単 価				( " ) 1,093	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	陶管セラミックストライプ管 VU継手 60×75		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	陶管セラミックストライプ管 VU継手 60×75,,	( " ) 1.000	本	722	( " ) 722	S単 19号
	合 計				( " ) 722	
	単 価				( " ) 722	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	陶管セラミックストライプ管 T字管 75		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	陶管セラミックストライプ管 T字管 75,,	( " ) 1.000	本	1,083	( " ) 1,083	S単 20号

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(B地区) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( ) 1,083	
	単価				( ) 1,083	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	陶管セラミックストライプ管 Y字管 75		本		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	陶管セラミックストライプ管 Y字管 75,,	( ) 1,000	本	1,113	( ) 1,113	S単 21号
	合計				( ) 1,113	
	単価				( ) 1,113	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	陶管セラミックストライプ管 L字管 75×45°		本		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	陶管セラミックストライプ管 L字管 75×45°,,	( ) 1,000	本	742	( ) 742	S単 22号
	合計				( ) 742	
	単価				( ) 742	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	土砂運搬 仮置場A		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	( ) 1,000	m3	767	( ) 767	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( ) 1,000	m3	225.4	( ) 225	S単 48号
	合計				( ) 992	
	単価				( ) 992	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	水位制御器設置		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	( ) 0.013	人	24,684	( ) 321	S単 8号
S02115	特殊作業員	( ) 0.018	人	23,664	( ) 426	S単 9号
S02115	普通作業員	( ) 0.027	人	19,584	( ) 529	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	( ) 1,590	m3	1,906	( ) 3,031	S単 49号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 0.020	m <sup>2</sup>	391.7	( ) 8	S単 50号
S02116	フォアス用水位制御器 150,,	( ) 1,000	基	36,100	( ) 36,100	S単 23号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( ) 1,710	m	1,355	( ) 2,317	S単 32号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°エルボ 100,,	( ) 2,000	個	372	( ) 744	S単 24号
S02116	陶管セラミックストライプ管 両ソケット管 75,,	( ) 2,000	本	742	( ) 1,484	S単 25号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット 125×100,,	( ) 1,000	個	1,890	( ) 1,890	S単 26号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 11°1/4ベンド 100,,	( ) 2,000	個	3,760	( ) 7,520	S単 27号
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100×75,,	( ) 1,000	個	7,030	( ) 7,030	S単 28号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	( ) 0.360	m3	2,703	( ) 973	S単 2号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( ) 0.600	m <sup>2</sup>	431	( ) 259	S単 51号
	合計				( ) 62,632	
	単価				( ) 62,632	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	点検洗浄孔設置 中間部( 65)		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	穴道湖西岸農地整備事業			
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(B地区) (第2回変更)			

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 2.840	m3	1,906	( " ) 5,413	S単 49号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 1.195	m	1,173	( " ) 1,402	S単 33号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 65,,	( " ) 1.000	個	232	( " ) 232	S単 29号
S02116	点検洗浄孔キャップ 65,,	( " ) 1.000	個	540	( " ) 540	S単 30号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	( " ) 0.690	m3	2,703	( " ) 1,865	S単 2号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 0.600	m <sup>2</sup>	431	( " ) 259	S単 51号
	合 計				( " ) 9,711	
	単 価				( " ) 9,711	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	点検洗浄孔設置 端部(65)		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 2.840	m3	1,906	( " ) 5,413	S単 49号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 1.195	m	1,173	( " ) 1,402	S単 33号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 65,,	( " ) 1.000	個	232	( " ) 232	S単 29号
S02116	点検洗浄孔キャップ 65,,	( " ) 1.000	個	540	( " ) 540	S単 30号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	( " ) 0.690	m3	2,703	( " ) 1,865	S単 2号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 0.600	m <sup>2</sup>	431	( " ) 259	S単 51号
	合 計				( " ) 9,711	
	単 価				( " ) 9,711	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	耕地復旧(耕起)		ha		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	( " ) 10,000.000	m <sup>2</sup>	23	( " ) 230,000	S単 42号
	合 計				( " ) 230,000	
	単 価				( " ) 230,000	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	水位制御器設置替		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	( " ) 0.370	人	24,684	( " ) 9,133	S単 8号
S02115	普通作業員	( " ) 0.370	人	19,584	( " ) 7,246	S単 10号
S02115	特殊作業員	( " ) 0.370	人	23,664	( " ) 8,756	S単 9号
S16002	小型ハックル[カ-ラ型・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外,運転1日当たり 算出	( " ) 0.370	日	10,822	( " ) 4,004	S単 44号
	合 計				( " ) 29,139	
	単 価				( " ) 29,139	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	敷鉄板設置・撤去 被覆材採取 t=22mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置-賃料-撤去,106,1,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,401	( " ) 1,401	S単 45号
	合 計				( " ) 1,401	
	単 価				( " ) 1,401	
	*** B単 - 23号 ***					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(B地区) (第2回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	仮設材輸送 敷鉄板 被覆材採取		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	( " ) 1.000	ton	4,320	( " ) 4,320	S単 46号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0	( " ) 1.000	ton	5,034	( " ) 5,034	S単 47号
	合 計				( " ) 9,354	
	単 価				( " ) 9,354	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	資材小運搬 被覆材(砂)		m3		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	(0.000) 1.000	m3	419	(0) 419	S単 53号
	合 計				(0) 419	
	単 価				(0) 419	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	張りコンクリート工		箇所		(0.000) 1,000	歩A 箇所 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(0.000) 0.240	m3	1,097	(0) 263	S単 56号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-12-25(20)(高炉B)W/C65%	(0.000) 0.100	m3	38,550	(0) 3,855	S単 59号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.630	m <sup>2</sup>	7,453	(0) 12,148	S単 60号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 0.770	m <sup>2</sup>	1,582	(0) 1,218	S単 58号
P19414	溶接金網 線径4.0mm 網目150mm	(0.000) 0.770	m <sup>2</sup>	285	(0) 219	
	合 計				(0) 17,703	
	単 価				(0) 17,703	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	石礫除去工		m3		(0.000) 1,000	歩A m3 当たり算出
S11016	機械石礫除去工 砂質土,湿润	(0.000) 1.000	m3	723	(0) 723	S単 54号
	合 計				(0) 723	
	単 価				(0) 723	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	石礫処分		m3		(0.000) 1,000	歩A m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	268.6	(0) 269	S単 57号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩,2.0,6.5km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好	(0.000) 1.000	m3	4,462	(0) 4,462	S単 52号
P96034	建設発生土 石礫処分	(0.000) 1.000	m3	2,000	(0) 2,000	
	合 計				(0) 6,731	
	単 価				(0) 6,731	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	敷鉄板設置・撤去 被覆材採取 t=22mm		m <sup>2</sup>		(0.000) 1,000	歩A m <sup>2</sup> 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,80,1,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,160	(0) 1,160	S単 55号
	合 計				(0) 1,160	



事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(B地区) (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好		m3	767		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,703		歩A・単A
S02111	*** S単 - 3号 *** バックホ[加-型・排対型(2次)] バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日	7,520		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	24,684		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,584		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 軽作業員 軽作業員		人	16,626		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	24,684		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,584		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 軽油 軽油 バックホ給油,,		L	146		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 陶管セラミックストライプ管 直管 陶管セラミックストライプ管 直管 105 L=0.6m,,		本	615		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 単粒度砕石 単粒度砕石 .5号 20-13mm,,		m3	6,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 陶管セラミックストライプ管 直管 陶管セラミックストライプ管 直管 60 L=0.6m,,		本	361		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 単粒度砕石 単粒度砕石 .5号 20-13mm,,		m3	6,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 陶管セラミックストライプ管 直管 陶管セラミックストライプ管 直管 75 L=0.6m,,		本	371		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m,,		本	1,440		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本	2,170		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 陶管セラミックストライプ管 VU継手 陶管セラミックストライプ管 VU継手 60x75,,		本	722		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 陶管セラミックストライプ管 T字管 陶管セラミックストライプ管 T字管 75,,		本	1,083		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 陶管セラミックストライプ管 Y字管 陶管セラミックストライプ管 Y字管 75,,		本	1,113		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 陶管セラミックストライプ管 L字管					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(B地区) (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	陶管セラミックストライプ管 L字管 75×45°, , *** S単 - 23号 ***		本	742		歩A・単A
	フォアス用水位制御器 フォアス用水位制御器 150, , *** S単 - 24号 ***		基	36,100		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°エルボ 100, , *** S単 - 25号 ***		個	372		歩A・単A
	陶管セラミックストライプ管 両ソケット管 陶管セラミックストライプ管 両ソケット管 75, , *** S単 - 26号 ***		本	742		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット 硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット 125×100, , *** S単 - 27号 ***		個	1,890		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 11°1/4ベンド 100, , *** S単 - 28号 ***		個	3,760		歩A・単A
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100×75, , *** S単 - 29号 ***		個	7,030		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 65, , *** S単 - 30号 ***		個	232		歩A・単A
S02116	点検洗浄孔キャップ 点検洗浄孔キャップ 65, , *** S単 - 31号 ***		個	540		歩A・単A
	運転手(特殊) 運転手(特殊) *** S単 - 32号 ***		人	23,256		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 33号 ***		m	1,355		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 34号 ***		m	1,173		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ2.0t,50mを超え100m以下,なし *** S単 - 35号 ***		m	19		歩A・単A
	暗渠排水工(小運搬(土管・陶管)) 暗渠排水工(小運搬(土管・陶管)) 土管・陶管,不整地運搬車加-型 油圧ダンプ2.0t,50mを超え100m以下,なし *** S単 - 36号 ***		ton	6,675		歩A・単A
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-型 油圧ダンプ3.0t,50mを超え100m以下, *** S単 - 37号 ***		m3	1,093		歩A・単A
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm *** S単 - 38号 ***		m	679		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 60mm *** S単 - 39号 ***		m	797		歩A・単A
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 75mm *** S単 - 40号 ***		m	894		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm *** S単 - 41号 ***		m	746		歩A・単A
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm *** S単 - 42号 ***		m	679		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単 - 43号 ***		m <sup>2</sup>	23		歩A・単A
	農用トラクタ(乗用・軽型)					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理 ( 浜ノ場西 2 工区その 4 ) 他工事 ( B地区 ) ( 第 2 回変更 )				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16002	農用トラクタ[乗用・ホ-ル型] 四輪駆動 52～59kw級(70～80PS), 運転1時間当たり算出 *** S単 - 44号 ***		時間	8,332		歩A・単A
	小型バ ックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 小型バ ックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出 *** S単 - 45号 ***		日	10,822		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 106, 1, なし *** S単 - 46号 ***		m <sup>2</sup>	1,401		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込又は取卸のみ), , 0.0, 0.0 *** S単 - 47号 ***		ton	4,320		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込又は取卸のみ), , 0.2, 0.0 *** S単 - 48号 ***		ton	5,034		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ル-ズ) SP 積込(ル-ズ) 土砂, 土量50,000m3未満 *** S単 - 49号 ***		m <sup>3</sup>	225.4		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, - *** S単 - 50号 ***		m <sup>3</sup>	1,906		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 51号 ***		m <sup>2</sup>	391.7		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし *** S単 - 52号 ***		m <sup>2</sup>	431		歩A・単A
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩, 2.0, 6.5km以下, 山0.45(平0.35)m <sup>3</sup> , 有り, 良好 *** S単 - 53号 ***		m <sup>3</sup>	4,462		歩A・単A
S01034	不整地運搬 不整地運搬 180m以下 *** S単 - 54号 ***		m <sup>3</sup>	419		歩A・単A
S11016	機械石礫除去工 機械石礫除去工 砂質土, 溼潤 *** S単 - 55号 ***		m <sup>3</sup>	723		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 80, 1, なし *** S単 - 56号 ***		m <sup>2</sup>	1,160		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, - *** S単 - 57号 ***		m <sup>3</sup>	1,097		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ル-ズ) SP 積込(ル-ズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満 *** S単 - 58号 ***		m <sup>3</sup>	268.6		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm *** S単 - 59号 ***		m <sup>2</sup>	1,582		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-12-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 60号 ***		m <sup>3</sup>	38,550		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物 *** T単 - 1号 ***		m <sup>2</sup>	7,453		歩A・単A
T00005	暗渠排水工(バックホウ掘削) 陶管 105 *** T単 - 2号 ***		m	796		歩A・単A
T00006	弾丸暗渠工					



事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(B地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	1.0km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.260	供用日	8,310	2,161	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.260	供用日	261	68	
P34029	軽油 H・D給油	7.300	L	146	1,066	
R01022	運転手(一般)	0.220	人	19,890	4,376	
	合計				7,671	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		767	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締め固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	19,584	27,026	
	合計				27,026	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,703	
*** S単 - 3号 ***						
S02111	バックホ[加ラ型・排対型(2次)]		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホ[加ラ型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	MG6002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バックホ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,520円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
MG6002	バックホ[加ラ型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	7,520	7,520	
	合計				7,520	算出数量 1,000 各単位
	単価				7,520	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,684	24,684	
	合計				24,684	算出数量 1,000 人
	単価				24,684	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(B地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
	合計				19,584	算出数量 1.000 人
	単価				19,584	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	軽作業員 軽作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01004	軽作業員	1.000	人	16,626	16,626	
	合計				16,626	算出数量 1.000 人
	単価				16,626	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,684	24,684	
	合計				24,684	算出数量 1.000 人
	単価				24,684	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(B地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	19,584	19,584	
	合計				19,584	算出数量 1,000 人
	単価				19,584	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	軽油 軽油 A・HD-Ⅱ給油		L		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 A・HD-Ⅱ給油	1,000	L	146	146	
	合計				146	算出数量 1,000 各単位
	単価				146	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管 陶管セラミックストライプ管 直管 105 L=0.6m		本		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	陶管セラミックストライプ管 直管 105 L=0.6m	1,000	本	615	615	
	合計				615	算出数量 1,000 各単位
	単価				615	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	単粒度砕石 単粒度砕石 5号 20~13mm		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03103		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03103	単粒度砕石 5号 20~13mm	1,000	m3	6,900	6,900	
	合計				6,900	算出数量 1,000 各単位
	単価				6,900	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管 陶管セラミックストライプ管 直管 60 L=0.6m		本		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	陶管セラミックストライプ管 直管 60 L=0.6m	1,000	本	361	361	
	合計				361	算出数量 1,000 各単位
	単価				361	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(B地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 15号 ***						
S02116	単粒度砕石 単粒度砕石 5号 20~13mm		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03103		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03103	単粒度砕石 5号 20~13mm	1.000	m3	6,900	6,900	
	合計				6,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,900	
*** S単 - 16号 ***						
S02116	陶管セラミックストライプ管 直管 陶管セラミックストライプ管 直管 75 L=0.6m		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	陶管セラミックストライプ管 直管 75 L=0.6m	1.000	本	371	371	
	合計				371	算出数量 1.000 各単位
	単価				371	
*** S単 - 17号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05036		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	1.000	本	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
*** S単 - 18号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05038		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,170	2,170	
	合計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,170	
*** S単 - 19号 ***						
S02116	陶管セラミックストライプ管 VU継手 陶管セラミックストライプ管 VU継手 60×75		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	陶管セラミックストライプ管 VU継手 60×75	1.000	本	722	722	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(B地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				722	算出数量 1.000 各単位
	単価				722	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 T字管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックストライプ管 T字管 75, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96004	陶管セラミックストライプ管 T字管 75	1.000	本	1,083	1,083	
	合計				1,083	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,083	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 Y字管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックストライプ管 Y字管 75, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96035	陶管セラミックストライプ管 Y字管 75	1.000	本	1,113	1,113	
	合計				1,113	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,113	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 L字管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管セラミックストライプ管 L字管 75 x 45 °, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96005	陶管セラミックストライプ管 L字管 75 x 45 °	1.000	本	742	742	
	合計				742	算出数量 1.000 各単位
	単価				742	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	フォアス用水位制御器		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用水位制御器 150, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96010	フォアス用水位制御器 150	1.000	基	36,100	36,100	
	合計				36,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				36,100	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°エルボ 100, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96019				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(B地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96019	硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°エルボ 100	1.000	個	372	372	
	合計				372	算出数量 1.000 各単位
	単価				372	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	陶管セラミックストライプ管 両ソケット管 陶管セラミックストライプ管 両ソケット管 75,.		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96008		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96008	陶管セラミックストライプ管 両ソケット管 75	1.000	本	742	742	
	合計				742	算出数量 1.000 各単位
	単価				742	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット 硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット 125×100,.		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96021		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96021	硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット 125×100	1.000	個	1,890	1,890	
	合計				1,890	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,890	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 11°1/4ベンド 100,.		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96020		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96020	硬質ポリ塩化ビニル管継手 11°1/4ベンド 100	1.000	個	3,760	3,760	
	合計				3,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,760	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100×75,.		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96011	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100×75	1.000	個	7,030	7,030	
	合計				7,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,030	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(B地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 65,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96017	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°Y 65	1.000	個	232	232	
	合計				232	算出数量 1.000 各単位
	単価				232	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	点検洗浄孔キャップ		個		1.000	歩A 当たり算出
	点検洗浄孔キャップ 65,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96014	点検洗浄孔キャップ 65	1.000	個	540	540	
	合計				540	算出数量 1.000 各単位
	単価				540	
	*** S単 - 31号 ***					
S02124	運転手(特殊)		人		1.000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(特殊) 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				23,256	算出数量 1.000 人
	単価		人		23,256	
	*** S単 - 32号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	24,684	1,975	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,584	3,329	
	合計				13,545	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,355	
	*** S単 - 33号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 65mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宍道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(B地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	2.440	本	1,440	3,514	
Y00004	雑材料費	0.020		3,514	70	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	24,684	1,975	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,584	3,329	
	合計				11,728	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,173	
	*** S単 - 34号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	機械 暗渠排水管(定尺管) 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t 50mを超え100m以下 なし				
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)] 積載質量 2.0t	1.550	日	7,550	11,703	
P34029	軽油 H・HD-II給油	14.000	L	146	2,044	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
R01003	普通作業員 積卸し	1.320	人	19,584	25,851	
	合計				62,854	算出数量 3,310.000 m
	単価		m		19	
	*** S単 - 35号 ***					
S10019	暗渠排水工(小運搬(土管・陶管))		ton		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(土管・陶管)) 土管・陶管,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	土管・陶管 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t 50mを超え100m以下 なし				
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)] 積載質量 2.0t	1.550	日	7,550	11,703	
P34029	軽油 H・HD-II給油	14.000	L	146	2,044	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
R01003	普通作業員 積卸し	0.360	人	19,584	7,050	
	合計				44,053	算出数量 6.600 ton
	単価		ton		6,675	
	*** S単 - 36号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分	碎石 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t 50mを超え100m以下				
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(B地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	バトロ給油	16.000	L	146	2,336	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	23,256	23,256	
	合計				35,954	算出数量 32.900 m3
	単価		m3		1,093	
	*** S単 - 37号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
MO2041	バックホウ[クワ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油					
	バトロ給油	34.000	L	146	4,964	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	23,256	23,256	
R01001	土木一般世話役					
		0.300	人	24,684	7,405	
R01002	特殊作業員					
		0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	19,584	19,584	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	19,584	19,584	
	合計				99,108	算出数量 146.000 m
	単価		m		679	
	*** S単 - 38号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 60mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	土管・陶管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	60mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
MO2041	バックホウ[クワ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油					
	バトロ給油	34.000	L	146	4,964	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	23,256	23,256	
R01001	土木一般世話役					
		0.400	人	24,684	9,874	
R01002	特殊作業員					
		0.400	人	23,664	9,466	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	19,584	19,584	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	19,584	39,168	
	合計				118,795	算出数量 149.000 m
	単価		m		797	
	*** S単 - 39号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	土管・陶管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
MO2041	バックホウ[クワ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油					
	バトロ給油	34.000	L	146	4,964	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	23,256	23,256	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(B地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.400	人	24,684	9,874	
R01002	特殊作業員	0.400	人	23,664	9,466	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
	合計				99,211	算出数量 111.000 m
	単価		m		894	
	*** S単 - 40号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 50~75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
MO2041	バックホウ[カ-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	146	4,964	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	24,684	7,405	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,584	39,168	
	合計				118,692	算出数量 159.000 m
	単価		m		746	
	*** S単 - 41号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
MO2041	バックホウ[カ-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	146	4,964	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	24,684	7,405	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
	合計				99,108	算出数量 146.000 m
	単価		m		679	
	*** S単 - 42号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫・雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W35062	農用トラック[乗用・ホイ-ル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(B地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	0.800	L	146	117	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	19,890	1,193	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		1,986	278	
	合計				2,264	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		23	
	*** S単 - 43号 ***					
S16001	農用トラクタ[乗用・ﾍﾞｰﾙ型] 農用トラクタ[乗用・ﾍﾞｰﾙ型] 四輪駆動 52～59kw級(70～80PS),, 運転1時間当たり算出		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が時間のみ 2)機械ｺｰﾄﾞ (同上)	M35064 M35064				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 8.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	2.20 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M35064	農用トラクタ[乗用・ﾍﾞｰﾙ型] 四輪駆動 52～59kw級(70～80PS)	1.000	時間	4,510	4,510	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	7.100	L	146	1,037	
R01022	運転手(一般)	0.140	人	19,890	2,785	
	合計				8,332	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		8,332	
Y00001	単位					
	*** S単 - 44号 ***					
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3), 交替制補正対象外, 運転 1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	M02349 運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.78				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02349	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.780	供用日	6,080	10,822	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	0.000	L	146	0	
	合計				10,822	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		10,822	
Y00001	単位					
	*** S単 - 45号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,106,1,なし		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 106 1 なし				

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(B地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	981	981,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,584	56,794	
F08063	バックホウ[カ-ラ型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	3.310	日	17,800	58,918	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	23,256	67,442	
	合計				1,401,150	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,401	
	*** S単 - 46号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合計				4,320	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		4,320	
	*** S単 - 47号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.2 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		3,570	714	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合計				5,034	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		5,034	
	*** S単 - 48号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(B地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		225.4	
	*** S単 - 49号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,906	
	*** S単 - 50号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		391.7	
	*** S単 - 51号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		431	
	*** S単 - 52号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩,2.0,6.5km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級) 3)運搬距離 4)積込機械区分 5)DID区間 6)路面条件	軟岩 2.0 6.5km以下 山0.45(平0.35)m3 有り 良好				
MO3001	ダンプトラック[ワロード・ディゼール] 2t積級		1.790	供用日	5,520	9,881
W14061	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積		1.790	供用日	182	326
P34029	軽油 ハトル給油		30.000	L	146	4,380
R01022	運転手(一般)		1.510	人	19,890	30,034
	合 計				44,621	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		4,462	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(B地区) (第2回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 53号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運搬距離	180m以下				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油	140.000	L	146	20,440	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				76,313	算出数量 182.000 m3
	単価		m3		419	
	*** S単 - 54号 ***					
S11016	機械石礫除去工		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械石礫除去工 砂質土,湿潤					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分 2)乾湿区分	砂質土 湿潤				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
M35631	除礫用機械[加-ラ型・油圧回転ハケット付] 0.4m3	1.000	時間	8,970	8,970	
P34029	軽油	11.000	L	146	1,606	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	23,256	3,488	
	合計				14,064	算出数量 19.440 m3
	単価		m3		723	
	*** S単 - 55号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,80,1,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 80 1 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	740	740,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,584	56,794	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] 標準ハケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,800	58,918	
P34029	軽油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	23,256	67,442	
	合計				1,160,150	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,160	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	穴道湖西岸農地整備事業		
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(B地区) (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	標準 - - -				
	単 価		m3		1,097	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		268.6	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-4 0 40~0mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,582	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(2 0)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ,水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,550	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		7,453	



事業名	宍道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事(B地区) (第2回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00005	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		100.000	歩A 当たり算出
	陶管 105					
S02111	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	S単 3号
S02116	軽油	34.000	L	146	4,964	S単 11号
S02124	バックホウ給油, 運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	S単 31号
S02115	土木一般世話役	0.400	人	24,684	9,874	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.400	人	23,664	9,466	S単 5号
S02115	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	S単 6号
	合計				79,627	算出数量 100.000 m
	単 価		m		796	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00006	弾丸暗渠工		ha		1.000	歩A 当たり算出
	1m間隔					
S16001	農用トラクタ[乗用・刈-刈型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS), 運転1時間当たり算出	7.000	時間	8,332	58,324	S単 43号
S02115	軽作業員	0.850	人	16,626	14,132	S単 7号
Y00004	雑品	0.120		72,456	8,695	
	合計				81,151	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		81,151	