



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
穴道湖西岸農地整備事業
灘分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事

積 算 書
(当初)

中国四国農政局
穴道湖西岸農地整備事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	宍道湖西岸農地整備事業
工事名	瀬分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			108,330,000	
・工事原価			99,134,000	
・・製作工事原価			77,480,000	
純製作費			77,346,000	
・・・直接製作費	1.000	式	77,205,000	
・・・間接製作費			275,000	
・・・・間接労務費			141,000	
・・・・工場管理費			134,000	
・・据付工事原価			18,701,000	
純工事費			11,023,000	
・・・直接工事費	1.000	式	9,613,000	
・・・間接工事費			9,088,000	
・・・・共通仮設費			1,410,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
$9,613,000 \times ((14.670 \times 1.000) \times 1.000)$			1,410,000	
・・・・現場管理費				
$11,023,000 \times ((21.920 \times 1.000) \times 1.000 + 0.000)$			2,416,000	
・・・・据付間接費			5,262,000	
・・設計技術費				
$96,181,000 \times 3.070$			2,953,000	
・一般管理費等				
$99,134,000 \times (9.240 \times 1.000 + 0.04)$			9,199,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
機器単体費			76,359,000	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額（工事価格の内数）				
$18,701,000 \times 1.490$			279,000	

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	矢道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地用水ポンプ製作据付(出島工区) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費				77,205,000	
・ポンプ設備工				49,917,000	
・ ・ 主ポンプ設備	1.000	式		10,200,000	
・ ・ ・ 機器単体品 横軸片吸込単段渦巻ポンプ	1.000	式	10,200,000	10,200,000	1 式当たり
S40006 横軸片吸込単段渦巻ポンプ φ150×φ150,5.5kW	2.000	台	2,400,000	4,800,000	歩A・単A S単 43号
S40006 横軸片吸込単段渦巻ポンプ φ150×φ125,5.5kW	2.000	台	2,700,000	5,400,000	歩A・単A S単 44号
合 計				10,200,000	
・ ・ 吸吐出管類	1.000	式		21,903,000	
・ ・ ・ 機器単体品・部品 SGP,伸縮可とう管,パイプサポート,フランジ用接合材	1.000	式	21,903,000	21,903,000	1 式当たり
S40006 両フランジ短管 SGP,JIS10K,φ150×2908L	4.000	本	426,000	1,704,000	歩A・単A S単 45号
S40006 両フランジ曲管90° SGP,JIS10K,φ150×289L×289L	4.000	本	406,000	1,624,000	歩A・単A S単 46号
S40006 両フランジ曲管39.3° SGP,JIS10K,φ150×422L×350L	2.000	本	420,000	840,000	歩A・単A S単 47号
S40006 両フランジ曲管15.3° SGP,JIS10K,φ150×281L×350L	2.000	本	425,000	850,000	歩A・単A S単 48号
S40006 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型,高圧用,偏心量100mm,150A	4.000	個	221,500	886,000	歩A・単A S単 49号
S40006 両フランジ短管 SGP,JIS10K,φ150×800L,スリッパ付	4.000	本	399,000	1,596,000	歩A・単A S単 50号
S40006 両フランジ短管(片側ルーズフランジ) SGP,JIS10K,φ150×700L	4.000	本	607,000	2,428,000	歩A・単A S単 51号
S40006 両フランジレジュラー(片側ルーズフランジ) SGP,JIS10K,φ200×φ150×240L	2.000	本	557,000	1,114,000	歩A・単A S単 52号
S40006 4フランジT字管 SGP,JIS10K,φ300×φ200×2500L×300L×300L	1.000	本	1,440,000	1,440,000	歩A・単A S単 53号
S40006 3フランジT字管 SGP,JIS10K,φ300×φ80×1100L×350L,スリッパ付	1.000	本	767,000	767,000	歩A・単A S単 54号
S40006 両フランジレジュラー(片側ルーズフランジ) SGP,JIS10K,φ150×φ125×310L	2.000	本	558,000	1,116,000	歩A・単A S単 55号
S40006 4フランジT字管 SGP,JIS10K,φ300×φ150×2500L×300L×300L	1.000	本	1,370,000	1,370,000	歩A・単A S単 56号
S40006 3フランジT字管 SGP,JIS10K,φ300×φ80×1400L×350L,スリッパ付	1.000	本	874,000	874,000	歩A・単A S単 57号
S40006 両フランジ曲管90° SGP,JIS10K,φ300×550L×550L	1.000	本	643,000	643,000	歩A・単A S単 58号
S40006 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型,高圧用,偏心量100mm,300A	1.000	個	384,500	384,500	歩A・単A S単 59号
S40006 両フランジ短管 SGP,JIS10K,φ300×1220L	1.000	本	631,000	631,000	歩A・単A S単 60号
S40006 片フランジ曲管90° SGP,片JIS10K,φ300×550L×700L	1.000	本	497,000	497,000	歩A・単A S単 61号
S40006 パイプサポート① SUS304,300A用,管中心高さ2100mm	3.000	基	363,000	1,089,000	歩A・単A S単 62号
S40006 パイプサポート② SUS304,150A用,管中心高さ445mm	4.000	基	54,100	216,400	歩A・単A S単 63号
S40006 パイプサポート③ SUS304,150A用,管中心高さ445mm	4.000	基	73,100	292,400	歩A・単A S単 64号
S40006 パイプサポート④ SUS304,150A用,管中心高さ250mm	8.000	基	49,400	395,200	歩A・単A S単 65号
S40006 フランジ蓋 JIS10K,φ300	3.000	枚	329,000	987,000	歩A・単A S単 66号
S40006 フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) φ300用,RF,10K,SS400	9.000	組	6,160	55,440	歩A・単A S単 67号
S40006 フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) φ200用,RF,10K,SS400	6.000	組	3,240	19,440	歩A・単A S単 68号
S40006 フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) φ150用,RF,10K,SS400	30.000	組	2,140	64,200	歩A・単A S単 69号
S40006 フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) φ150用,RF,10K,SS400,ルーズフランジ用	6.000	組	2,140	12,840	歩A・単A S単 70号
S40006 フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) φ125用,RF,10K,SS400,ルーズフランジ用	2.000	組	2,100	4,200	歩A・単A S単 71号
S40006 フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) φ80用,RF,10K,SS400	2.000	組	1,290	2,580	歩A・単A S単 72号
合 計				21,903,200	
・ ・ 弁類	1.000	式		14,622,000	
・ ・ ・ 機器単体品 吐出弁,逆止弁,空気弁,フート弁	1.000	式	14,622,000	14,622,000	1 式当たり
S40006 吐出弁 φ200,電動外ネジ式仕切弁,JIS10K	2.000	台	3,120,000	6,240,000	歩A・単A S単 73号
S40006 吐出弁 φ150,電動外ネジ式仕切弁,JIS10K	2.000	台	2,870,000	5,740,000	歩A・単A S単 74号
S40006 逆止弁 φ200,スイング式,JIS10K	2.000	台	562,000	1,124,000	歩A・単A S単 75号

事業名	矢道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006 逆止弁 φ150, スイング式, JIS10K	2.000	台	319,500	639,000	歩A・単A S単 76号
S40006 空気抜弁 φ25, JIS10K	2.000	台	83,400	166,800	歩A・単A S単 77号
S40006 フート弁 φ150, JIS10K, レバー付	4.000	台	178,000	712,000	歩A・単A S単 78号
合 計				14,621,800	
・補助機械設備	1.000	式		3,192,000	
・ ・ ・ 機器単体品 真空ポンプ, 補給水槽	1.000	式	3,192,000	3,192,000	1 式当たり
S40006 真空ポンプ 液封式, φ20mm, 0.75kw, 200V, 2P	4.000	台	648,000	2,592,000	歩A・単A S単 79号
S40006 補給水槽 ステンレス製, 17.5L	2.000	基	300,000	600,000	歩A・単A S単 80号
合 計				3,192,000	
・電気・操作設備	1.000	式		26,442,000	
・ ・ 操作設備	1.000	式		24,000,000	
・ ・ ・ 機器単体品 ポンプ制御盤, 補機盤	1.000	式	24,000,000	24,000,000	1 式当たり
S40006 ポンプ制御盤 屋内自立形閉鎖鋼板製	2.000	面	9,000,000	18,000,000	歩A・単A S単 81号
S40006 補機盤 屋内自立形閉鎖鋼板製	1.000	面	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単 82号
合 計				24,000,000	
・引込設備	1.000	式		608,000	
・ ・ ・ 機器単体品 引込開閉器盤	1.000	式	608,000	608,000	1 式当たり
S40006 引込開閉器盤 屋外ステンレス製装柱形	1.000	面	608,000	608,000	歩A・単A S単 83号
合 計				608,000	
・その他盤類	1.000	式		906,000	
・ ・ ・ 機器単体品 送水流量指示計収納盤, 水位計・電極収納盤	1.000	式	906,000	906,000	1 式当たり
S40006 送水流量指示計収納盤 屋外ステンレス製壁掛形	1.000	面	360,000	360,000	歩A・単A S単 84号
S40006 水位計・電極収納盤 屋外ステンレス製	1.000	面	546,000	546,000	歩A・単A S単 85号
合 計				906,000	
・計装設備	1.000	式		928,000	
・ ・ ・ 機器単体品 圧力式水位計, 電極式水位計	1.000	式	928,000	928,000	1 式当たり
S40006 圧力式水位計（半導体式）（変換器形） 検出器 変換器（水位指示器付） 0～10m	1.000	台	865,000	865,000	歩A・単A S単 86号
S40006 圧力式水位計（半導体式）（変換器形） ワイヤ	5.000	m	500	2,500	歩A・単A S単 87号
S40006 電極式水位計（4P） 電極棒(4本) SUS304, 構成機器1式	1.000	式	60,000	60,000	歩A・単A S単 88号
合 計				927,500	
・付帯設備工	1.000	式		846,000	
・ ・ 吸水槽部スクリーン	1.000	式		846,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工（製作費）	1.000	式	685,000	685,000	1 式当たり
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	442.800	kg	636	281,621	歩A・単A S単 38号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	22.100	kg	747	16,509	歩A・単A S単 39号
S40001 ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤ 30mm H = 100mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	42.800	kg	1,428	61,118	歩A・単A S単 40号
S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 50mm × 6mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	4.700	kg	911	4,282	歩A・単A S単 41号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 6mm × 32～75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	21.700	kg	1,010	21,917	歩A・単A S単 42号
X40001 補助材料費（製作） 鋼製付属設備, 13%,	1.000	式	50,108	50,108	歩A・単A X単 1号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	4.400	kg	2,100	9,240	歩A・単A S単 89号
S40013 樹脂カプセル HP-12	22.000	本	229	5,038	歩A・単A S単 90号
X40003 鋼製付属製作 スクリーン, 0.2 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 0.00, 1 基, 1.00, , 534.1	1.000	基	234,786	234,786	歩A・単A X単 2号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備, 60%,	1.000	式	140,872	140,872	歩A・単A X単 3号

中国四国農政局

事業名	宍道湖西岸農地整備事業
工事名	瀬分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				9,613,000	
・輸送費	1.000	式		639,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		639,000	
・ ・ ・ 輸送費（用排水機） 製作工場から現地までの輸送	1.000	式	639,000	639,000	1 式当たり
S41002 輸送費（用排水機） 用排水ポンプ設備,8.4[各単位],52.7km,,,,,固定機場,,	1.000	式	537,000	537,000	歩A・単A S単 95号
S41002 輸送費（鋼製付属） 鋼製付属設備,0.534[各単位],52.7km,,,,,,	1.000	式	102,000	102,000	歩A・単A S単 96号
合 計				639,000	
・用排水機据付工	1.000	式		8,550,000	
・ ・ 標準用排水機据付工	1.000	式		6,591,000	
・ ・ ・ 標準用排水機据付工	1.000	式	6,367,000	6,367,000	1 式当たり
S41003 用排水ポンプ据付工 横軸渦巻ポンプ,1.80超～3.00以下(2.00～3.50)m ³ /min,55.47人,-,0箇所,0.00人,0.00人,電動機,0.95,給水,1.1,4台,0.74,	4.000	台	1,205,911	4,823,644	歩A・単A S単 97号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	4,554,950	4,554,950	歩A・単A X単 15号
X41003 据付材料費 用排水ポンプ設備,電動機駆動,横軸(渦巻),低圧受電,ステンレス管,,	1.000	式	1,447,093	1,447,093	歩A・単A X単 10号
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,2%,	1.000	式	96,473	96,473	歩A・単A X単 6号
合 計				10,922,160	
計（１）（直接費対象分）				6,367,210	
計（２）（間接費対象分）				4,554,950	
・ ・ ・ 標準用排水機据付工（直接経費）	1.000	式	224,000	224,000	1 式当たり
S16002 電気溶接機[ディーズ・エンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正 対象外	19.000	日	3,654	69,426	歩A・単A S単 35号
S16004 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーズ・エンジン駆動),45KVA,なし	5.000	日	10,461	52,305	歩A・単A S単 36号
S16004 ラフレソクルーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソクルーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	2.000	日	49,000	98,000	歩A・単A S単 37号
X41005 雑器具損料	1.000	式	4,395	4,395	歩A・単A X単 12号
合 計				224,126	
・ ・ 標準外用排水機据付工 標準外吐出配管	1.000	式		104,000	
・ ・ ・ 標準外用排水機据付工	1.000	式	54,000	54,000	1 式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,据 付 工,	1.100	人	31,600	34,760	歩A・単A S単 92号
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,普通作業員,	0.300	人	19,700	5,910	歩A・単A S単 93号
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,電 工,	0.500	人	24,800	12,400	歩A・単A S単 94号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	48,664	48,664	歩A・単A X単 16号
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,2%,	1.000	式	1,061	1,061	歩A・単A X単 7号
合 計				102,795	
計（１）（直接費対象分）				54,131	
計（２）（間接費対象分）				48,664	
・ ・ ・ 標準外用排水機据付工（直接経費）	1.000	式	50,000	50,000	1 式当たり
S16004 ラフレソクルーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソクルーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 37号
X41005 雑器具損料	1.000	式	980	980	歩A・単A X単 13号
合 計				49,980	
・ ・ 用排水機電気設備据付工	1.000	式		1,107,000	
・ ・ ・ 用排水機付帯設備（受配電盤）据付工	1.000	式	330,000	330,000	1 式当たり
S41006 用排水ポンプ受配電盤据付工 低圧受電,電動機,22kW	1.000	式	323,140	323,140	歩A・単A S単 98号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	159,706	159,706	歩A・単A X単 17号

事業名	矢道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地用水ポンプ製作据付(出島工区) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,2%,	1.000	式	6,463	6,463	歩A・単A X単 8号
合 計				489,309	
計(1) (直接費対象分)				329,603	
計(2) (間接費対象分)				159,706	
・・・ 用排水機付帯設備(低圧受電設備) 据付材料費	1.000	式	777,000	777,000	1 式当たり
S02116 コンクリート柱 10-19-350,,	1.000	本	49,100	49,100	歩A・単A S単 4号
S02116 低圧引留がいし 75×65mm,,	2.000	個	412	824	歩A・単A S単 5号
S02116 自在バンド 4BD-HC-17,,	3.000	個	1,485	4,455	歩A・単A S単 6号
S02116 シンプル 丸型18mm,,	1.000	個	172	172	歩A・単A S単 7号
S02116 亜鉛めっき鋼より線 38sq(7/2.6),,	2.400	kg	540	1,296	歩A・単A S単 8号
S02116 巻付グリッ 38sq,シンプル・玉罎子用,,	4.000	本	427	1,708	歩A・単A S単 9号
S02116 玉がいし 100×100mm,,	1.000	個	775	775	歩A・単A S単 10号
S02116 支線ガード L=2m,虎印,,	1.000	本	5,740	5,740	歩A・単A S単 11号
S02116 ステップブロック 700×350,ロッド付,,	1.000	個	11,100	11,100	歩A・単A S単 12号
S02116 足場ボルト CP用,,	7.000	本	228	1,596	歩A・単A S単 13号
S02116 自在バンド IBT-212,,	9.000	個	625	5,625	歩A・単A S単 14号
S02116 コンクリート根かせ 1200×240×170,,	1.000	個	10,350	10,350	歩A・単A S単 15号
S02116 エントランスキャップ HIVE54,,	1.000	個	2,240	2,240	歩A・単A S単 16号
S02116 エントランスキャップ HIVE36,,	1.000	個	1,044	1,044	歩A・単A S単 17号
S02116 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル VVR60sq-3C,,	6.500	m	5,385	35,003	歩A・単A S単 18号
S02116 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル VVR22sq-3C,,	6.000	m	1,929	11,574	歩A・単A S単 19号
S02116 600V架橋PE絶縁ビニルシース・トリプルレックス形 CVT60sq,,	24.900	m	5,025	125,123	歩A・単A S単 20号
S02116 600V架橋PE絶縁ビニルシース・トリプルレックス形 CVT22sq,,	24.900	m	1,907	47,484	歩A・単A S単 21号
S02116 600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積38,,	40.100	m	1,078	43,228	歩A・単A S単 22号
T00001 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 54mm	6.700	m	678	4,543	歩A・単A T単 1号
T00002 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 42mm	1.200	m	488	586	歩A・単A T単 2号
T00003 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 36mm	5.000	m	368	1,840	歩A・単A T単 3号
T00004 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 22mm	3.200	m	132	422	歩A・単A T単 4号
S02116 波付硬質合成樹脂管 難燃性FEP80,,	21.100	m	1,095	23,105	歩A・単A S単 27号
S02116 波付硬質合成樹脂管 難燃性FEP50,,	21.100	m	688	14,517	歩A・単A S単 28号
S02116 異種管接続材 難燃性FEP80,H-1型,,	1.000	組	10,400	10,400	歩A・単A S単 29号
S02116 異種管接続材 難燃性FEP50,H-1型,,	1.000	組	7,750	7,750	歩A・単A S単 30号
T00009 埋設標識テープ 幅150mm 2倍φラフレックス	21.100	m	188	3,967	歩A・単A T単 8号
S02116 ブルボックス 500×500×300 SUS-WP,,	1.000	個	63,000	63,000	歩A・単A S単 31号
S02116 ハンドホール(鉄蓋付) 900×900×1200,,	2.000	組	144,000	288,000	歩A・単A S単 32号
合 計				776,567	
・・・標準外用排水機電気設備据付工	1.000	式		129,000	
・・・電気配管・配線工	1.000	式	82,000	82,000	1 式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,CVケーブル,600V,2心,8mm2,地中・屋外・屋内	10.700	m	1,895	20,277	歩A・単A S単 103号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内	3.100	m	404	1,252	歩A・単A S単 104号
S42100 電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管,-,50,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無,	23.100	m	992	22,915	歩A・単A S単 101号
S42100 電線管敷設工 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE),-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,	3.100	m	2,401	7,443	歩A・単A S単 102号

事業名	矢道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42028 接地設置工 D種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,	2.000	極	15,115	30,230	歩A・単A S単 100号
合 計				82,117	
・・・ 盤類設備工	1.000	式	47,000	47,000	1 式当たり
T00005 引込開閉器盤据付工 屋外ステンレス鋼板製装柱形	1.000	面	19,791	19,791	歩A・単A T単 5号
T00006 送水流量指示計収納盤据付工 屋外ステンレス鋼板製壁掛形	1.000	面	11,160	11,160	歩A・単A T単 6号
T00007 水位計・電極収納盤据付工 屋外ステンレス鋼板製	1.000	面	16,120	16,120	歩A・単A T単 7号
合 計				47,071	
・・・ 付帯土木工	1.000	式		619,000	
・・・ ポンプ等基礎	1.000	式	523,000	523,000	1 式当たり
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高戸 B) W/C60%	2.900	m3	39,260	113,854	歩A・単A S単 108号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-12-25(20)(高戸 B) W/C65%	4.300	m3	38,780	166,754	歩A・単A S単 109号
S03019 モルタル工 モルタル,床,20mm	23.200	m ²	1,574	36,517	歩A・単A S単 33号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	17.800	m ²	7,750	137,950	歩A・単A S単 110号
S03030 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	0.200	ton	339,679	67,936	歩A・単A S単 34号
合 計				523,011	
・・・ 電気配管配線土工	1.000	式	96,000	96,000	1 式当たり
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	24.000	m3	1,976	47,424	歩A・単A S単 106号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	21.000	m3	1,870	39,270	歩A・単A S単 1号
SA0301 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.400	m ²	1,400	560	歩A・単A S単 107号
S42111 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍φポリエチレンス,	29.000	m	287	8,323	歩A・単A S単 105号
合 計				95,577	
・ 付帯設備据付工	1.000	式		152,000	
・ 付帯設備据付工 吸水槽部スクリーン	1.000	式		152,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	98,000	98,000	1 式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 スクリーン,0.2≤x≤5.0,0.00, 1 基,1.00,,539.1	1.000	基	97,255	97,255	歩A・単A X単 11号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	117,678	117,678	歩A・単A X単 18号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,	1.000	式	973	973	歩A・単A X単 9号
合 計				215,906	
計 (1) (直接費対象分)				98,228	
計 (2) (間接費対象分)				117,678	
・・・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費) ー 用排水機 ー	1.000	式	54,000	54,000	1 式当たり
S16002 電気溶接機[ディーズ・エンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正 対象外	1.000	日	3,654	3,654	歩A・単A S単 35号
S16004 ラフレン・スクリーン[油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレン・スクリーン(油圧伸縮ジグ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 37号
X41005 雑器具損料	1.000	式	1,053	1,053	歩A・単A X単 14号
合 計				53,707	
・ 試運転調整工	1.000	式		272,000	
・ 試運転調整工	1.000	式		272,000	
・・・ 試運転調整工	1.000	式	272,000	272,000	1 式当たり
S41018 総合試運転調整労務 横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1.80超～3.00以下(2.00～3.50)m3/min,4.31人,	1.000	式	272,392	272,392	歩A・単A S単 99号

中国四国農政局

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	灌分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'タ(Ⅰ)		m3	1,870		歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	24,800		歩A・単A
	*** S単－ 3号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	19,700		歩A・単A
	*** S単－ 4号 ***					
S02116	コンクリート柱					
	コンクリート柱					
	10-19-350,,		本	49,100		歩A・単A
	*** S単－ 5号 ***					
S02116	低圧引留がいし					
	低圧引留がいし		個	412		歩A・単A
	75×65mm,,					
	*** S単－ 6号 ***					
S02116	自在バンド					
	自在バンド		個	1,485		歩A・単A
	4BD-HG-17,,					
	*** S単－ 7号 ***					
S02116	シンプル					
	シンプル		個	172		歩A・単A
	丸型18mm,,					
	*** S単－ 8号 ***					
S02116	亜鉛めっき鋼より線					
	亜鉛めっき鋼より線					
	38sq(7/2.6),,		kg	540		歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
S02116	巻付グリップ					
	巻付グリップ					
	38sq,シンプル・玉碍子用,,		本	427		歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
S02116	玉がいし					
	玉がいし		個	775		歩A・単A
	100×100mm,,					
	*** S単－ 11号 ***					
S02116	支線ガード					
	支線ガード					
	L=2m,虎印,,		本	5,740		歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
S02116	ステープブロック					
	ステープブロック		個	11,100		歩A・単A
	700×350,ロッド付,,					
	*** S単－ 13号 ***					
S02116	足場ボルト					
	足場ボルト		本	228		歩A・単A
	CP用,,					
	*** S単－ 14号 ***					
S02116	自在バンド					
	自在バンド		個	625		歩A・単A
	IBT-212,,					
	*** S単－ 15号 ***					
S02116	コンクリート根かせ					
	コンクリート根かせ					
	1200×240×170,,		個	10,350		歩A・単A
	*** S単－ 16号 ***					
S02116	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ		個	2,240		歩A・単A
	HIVE54,,					
	*** S単－ 17号 ***					
S02116	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ		個	1,044		歩A・単A
	HIVE36,,					
	*** S単－ 18号 ***					
S02116	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル					
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル		m	5,385		歩A・単A
	VVR60sq-3C,,					
	*** S単－ 19号 ***					
S02116	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル					
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル		m	1,929		歩A・単A
	VVR22sq-3C,,					
	*** S単－ 20号 ***					
S02116	600V架橋PE絶縁ビニルシース・トリプルleks形					
	600V架橋PE絶縁ビニルシース・トリプルleks形		m	5,025		歩A・単A
	CVT60sq,,					
	*** S単－ 21号 ***					
S02116	600V架橋PE絶縁ビニルシース・トリプルleks形					
	600V架橋PE絶縁ビニルシース・トリプルleks形		m	1,907		歩A・単A
	CVT22sq,,					
	*** S単－ 22号 ***					
S02116	600Vビニル絶縁電線(ⅠV)					

事業名	矢道湖西岸農地整備事業
工事名	灌分団地用水ポンプ製作据付(出島工区)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積38,,		m	1,078		歩A・単A
S02116	*** S単ー 23号 *** 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 54mm 長4.0m,,		本	2,710		歩A・単A
S02116	*** S単ー 24号 *** 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 42mm 長4.0m,,		本	1,950		歩A・単A
S02116	*** S単ー 25号 *** 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 36mm 長4.0m,,		本	1,470		歩A・単A
S02116	*** S単ー 26号 *** 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 22mm 長4.0m,,		本	529		歩A・単A
S02116	*** S単ー 27号 *** 波付硬質合成樹脂管 波付硬質合成樹脂管 難燃性FEP80,,		m	1,095		歩A・単A
S02116	*** S単ー 28号 *** 波付硬質合成樹脂管 波付硬質合成樹脂管 難燃性FEP50,,		m	688		歩A・単A
S02116	*** S単ー 29号 *** 異種管接続材 異種管接続材 難燃性FEP80,H-1型,,		組	10,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 30号 *** 異種管接続材 異種管接続材 難燃性FEP50,H-1型,,		組	7,750		歩A・単A
S02116	*** S単ー 31号 *** ブルボックス ブルボックス 500×500×300 SUS-WP,,		個	63,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 32号 *** ハンドホール(鉄蓋付) ハンドホール(鉄蓋付) 900×900×1200,,		組	144,000		歩A・単A
S03019	*** S単ー 33号 *** モルタル工 モルタル工 モルタル,床,20mm		m ²	1,574		歩A・単A
S03030	*** S単ー 34号 *** 鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし		ton	339,679		歩A・単A
S16002	*** S単ー 35号 *** 電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	3,654		歩A・単A
S16004	*** S単ー 36号 *** 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーズエンジン駆動),45KVA,なし		日	10,461		歩A・単A
S16004	*** S単ー 37号 *** ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日	49,000		歩A・単A
S40001	*** S単ー 38号 *** ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm〜7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12		kg	636		歩A・単A
S40001	*** S単ー 39号 *** ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm〜9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12		kg	747		歩A・単A
S40001	*** S単ー 40号 *** ステンレスH形鋼 ステンレスH形鋼 SUS304 t≦30mm H=100mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10		kg	1,428		歩A・単A
S40001	*** S単ー 41号 *** ステンレス鋼等辺山形鋼 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 50mm×6mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10		kg	911		歩A・単A
S40001	*** S単ー 42号 *** ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32〜75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10		kg	1,010		歩A・単A
S40006	*** S単ー 43号 *** 横軸片吸込単段渦巻ポンプ					

事業名	矢道湖西岸農地整備事業
工事名	灌分団地用水ポンプ製作据付(出島工区)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006	横軸片吸込単段渦巻ポンプ φ150×φ150,5.5kW *** S単— 44号 ***		台	2,400,000		歩A・単A
	横軸片吸込単段渦巻ポンプ φ150×φ125,5.5kW *** S単— 45号 ***		台	2,700,000		歩A・単A
S40006	両フランジ短管 SGP,JIS10K,φ150×2908L *** S単— 46号 ***		本	426,000		歩A・単A
	両フランジ曲管90° SGP,JIS10K,φ150×289L×289L *** S単— 47号 ***		本	406,000		歩A・単A
S40006	両フランジ曲管39.3° SGP,JIS10K,φ150×422L×350L *** S単— 48号 ***		本	420,000		歩A・単A
	両フランジ曲管15.3° SGP,JIS10K,φ150×281L×350L *** S単— 49号 ***		本	425,000		歩A・単A
S40006	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型,高圧用,偏心量100mm,150A *** S単— 50号 ***		個	221,500		歩A・単A
	両フランジ短管 SGP,JIS10K,φ150×800L,スリッパ付 *** S単— 51号 ***		本	399,000		歩A・単A
S40006	両フランジ短管(片側ルーズフランジ) SGP,JIS10K,φ150×700L *** S単— 52号 ***		本	607,000		歩A・単A
	両フランジレジューサー(片側ルーズフランジ) SGP,JIS10K,φ200×φ150×240L *** S単— 53号 ***		本	557,000		歩A・単A
S40006	4フランジT字管 SGP,JIS10K,φ300×φ200×2500L×300L×300L *** S単— 54号 ***		本	1,440,000		歩A・単A
	3フランジT字管 SGP,JIS10K,φ300×φ80×1100L×350L,スリッパ付 *** S単— 55号 ***		本	767,000		歩A・単A
S40006	両フランジレジューサー(片側ルーズフランジ) SGP,JIS10K,φ150×φ125×310L *** S単— 56号 ***		本	558,000		歩A・単A
	4フランジT字管 SGP,JIS10K,φ300×φ150×2500L×300L×300L *** S単— 57号 ***		本	1,370,000		歩A・単A
S40006	3フランジT字管 SGP,JIS10K,φ300×φ80×1400L×350L,スリッパ付 *** S単— 58号 ***		本	874,000		歩A・単A
	両フランジ曲管90° SGP,JIS10K,φ300×550L×550L *** S単— 59号 ***		本	643,000		歩A・単A
S40006	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型,高圧用,偏心量100mm,300A *** S単— 60号 ***		個	384,500		歩A・単A
	両フランジ短管 SGP,JIS10K,φ300×1220L *** S単— 61号 ***		本	631,000		歩A・単A
S40006	片フランジ曲管90° SGP,片JIS10K,φ300×550L×700L *** S単— 62号 ***		本	497,000		歩A・単A
	パイプサポート① SUS304,300A用,管中心高さ2100mm *** S単— 63号 ***		基	363,000		歩A・単A
S40006	パイプサポート② SUS304,150A用,管中心高さ445mm *** S単— 64号 ***		基	54,100		歩A・単A
	パイプサポート③ SUS304,150A用,管中心高さ445mm		基	73,100		歩A・単A

事業名	矢道湖西岸農地整備事業
工事名	灌分団地用水ポンプ製作据付 (出島工区) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006	*** S単ー 65号 *** パイプサポート④ パイプサポート④ SUS304,150A用,管中心高さ250mm		基	49,400		歩A・単A
S40006	*** S単ー 66号 *** フランジ蓋 フランジ蓋 JIS10K,φ300		枚	329,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 67号 *** フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) φ300用,RF,10K,SS400		組	6,160		歩A・単A
S40006	*** S単ー 68号 *** フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) φ200用,RF,10K,SS400		組	3,240		歩A・単A
S40006	*** S単ー 69号 *** フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) φ150用,RF,10K,SS400		組	2,140		歩A・単A
S40006	*** S単ー 70号 *** フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) φ150用,RF,10K,SS400,ルーズフランジ用		組	2,140		歩A・単A
S40006	*** S単ー 71号 *** フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) φ125用,RF,10K,SS400,ルーズフランジ用		組	2,100		歩A・単A
S40006	*** S単ー 72号 *** フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) φ80用,RF,10K,SS400		組	1,290		歩A・単A
S40006	*** S単ー 73号 *** 吐出弁 吐出弁 φ200,電動外ネジ式仕切弁,JIS10K		台	3,120,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 74号 *** 吐出弁 吐出弁 φ150,電動外ネジ式仕切弁,JIS10K		台	2,870,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 75号 *** 逆止弁 逆止弁 φ200,スイング式,JIS10K		台	562,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 76号 *** 逆止弁 逆止弁 φ150,スイング式,JIS10K		台	319,500		歩A・単A
S40006	*** S単ー 77号 *** 空気抜弁 空気抜弁 φ25,JIS10K		台	83,400		歩A・単A
S40006	*** S単ー 78号 *** フート弁 フート弁 φ150,JIS10K,レバー付		台	178,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 79号 *** 真空ポンプ 真空ポンプ 液封式,φ20mm,0.75kw,200V,2P		台	648,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 80号 *** 補給水槽 補給水槽 ステンレス製,17.5L		基	300,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 81号 *** ポンプ制御盤 ポンプ制御盤 屋内自立形閉鎖銅板製		面	9,000,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 82号 *** 補機盤 補機盤 屋内自立形閉鎖銅板製		面	6,000,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 83号 *** 引込開閉器盤 引込開閉器盤 屋外ステンレス製装柱形		面	608,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 84号 *** 送水流量指示計収納盤 送水流量指示計収納盤 屋外ステンレス製壁掛形		面	360,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 85号 *** 水位計・電極収納盤 水位計・電極収納盤 屋外ステンレス製		面	546,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 86号 *** 圧力式水位計 (半導体式) (変換器形)					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	灌分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	圧力式水位計（半導体式）（変換器形） 検出器 変換器（水位指示器付） 0～10m *** S単－ 87号 ***		台	865,000		歩A・単A
S40006	圧力式水位計（半導体式）（変換器形） 圧力式水位計（半導体式）（変換器形） ワイヤ *** S単－ 88号 ***		m	500		歩A・単A
S40006	電極式水位計（4P） 電極式水位計（4P） 電極棒（4本）SUS304,構成機器1式 *** S単－ 89号 ***		式	60,000		歩A・単A
S40013	ステンレスボルト・ナット ステンレスボルト・ナット SUS304 *** S単－ 90号 ***		kg	2,100		歩A・単A
S40013	樹脂カプセル 樹脂カプセル HP-12 *** S単－ 91号 ***		本	229		歩A・単A
S40041	ステンレス酸洗い費 ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）, *** S単－ 92号 ***		m	7,300		歩A・単A
S41001	〔施設機械労務単価〕 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,据 付 工, *** S単－ 93号 ***		人	31,600		歩A・単A
S41001	〔施設機械労務単価〕 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,普通作業員, *** S単－ 94号 ***		人	19,700		歩A・単A
S41001	〔施設機械労務単価〕 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,電 工, *** S単－ 95号 ***		人	24,800		歩A・単A
S41002	輸送費（用排水機） 輸送費 用排水ポンプ設備,8.4[各単位],52.7km,,,,,固定機場,, *** S単－ 96号 ***		式	537,000		歩A・単A
S41002	輸送費（鋼製付属） 輸送費 鋼製付属設備,0.534[各単位],52.7km,,,,,, *** S単－ 97号 ***		式	102,000		歩A・単A
S41003	用排水ポンプ据付工 用排水ポンプ据付工 横軸渦巻ポンプ,1.80超～3.00以下(2.00～3.50)m3/min,55.47人,-,0箇所,0.00人,0.00人,電動機,0.95,給水,1.1,4台,0.74, *** S単－ 98号 ***		台	1,205,911		歩A・単A
S41006	用排水ポンプ受配電盤据付工 用排水ポンプ受配電盤据付工 低圧受電,電動機,22kV *** S単－ 99号 ***		式	323,140		歩A・単A
S41018	総合試運転調整労務 総合試運転調整労務 横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1.80超～3.00以下(2.00～3.50)m3/min,4.31人,4台,2,台数制御,1,0.00, *** S単－ 100号 ***		式	272,392		歩A・単A
S42028	接地設置工 接地設置工 D種接地,土工有,0.0,0.00,0.00, *** S単－ 101号 ***		極	15,115		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管,-,50,地 中（構内）,0.00,0.00,無,無,無, *** S単－ 102号 ***		m	992		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE）,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無, *** S単－ 103号 ***		m	2,401		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVケーブル,600V,2心,8mm2,地中・屋外・屋内 *** S単－ 104号 ***		m	1,895		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内 *** S単－ 105号 ***		m	404		歩A・単A
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍φ 35φ×125φ,, *** S単－ 106号 ***		m	287		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り					

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	瀬分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-, *** S単ー 107号 ***		m3	1,976		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単ー 108号 ***		m ³	1,400		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	39,260		歩A・単A
	*** S単ー 109号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	38,780		歩A・単A
	*** S単ー 110号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,750		歩A・単A
	*** X単ー 1号 ***					
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%, *** X単ー 2号 ***		式	50,108		歩A・単A
X40003	鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 スクリーン,0.2≤x≤5.0,0.00,1基,1.00,,534.1		基	234,786		歩A・単A
	*** X単ー 3号 ***					
X40014	間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,60%, *** X単ー 4号 ***		式	140,872		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%, *** X単ー 5号 ***		式	93,915		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%, *** X単ー 6号 ***		式	40,150		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,2%, *** X単ー 7号 ***		式	96,473		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,2%, *** X単ー 8号 ***		式	1,061		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,2%, *** X単ー 9号 ***		式	6,463		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%, *** X単ー 10号 ***		式	973		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 用排水ポンプ設備,電動機駆動,横軸(渦巻),低圧受電,ステン管,, *** X単ー 11号 ***		式	1,447,093		歩A・単A
X41004	鋼製付属設備据付工 鋼製付属設備据付工 スクリーン,0.2≤x≤5.0,0.00,1基,1.00,,539.1 *** X単ー 12号 ***		基	97,255		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単ー 13号 ***		式	4,395		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単ー 14号 ***		式	980		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単ー 15号 ***		式	1,053		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 用排水ポンプ設備,140%, *** X単ー 16号 ***		式	4,554,950		歩A・単A
X41006	据付間接費					

中国四国農政局

事業名	矢道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンクリート(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:振動コンクリート(I)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,100	4,820	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,700	13,396	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,820	482	
	合 計				18,698	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,870	
	*** S単－ 2号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R01013 2)労務単価算定区分:基(D2)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01013	電工	1.000	人	24,800	24,800	
	合 計				24,800	算出数量 1.000 人
	単 価				24,800	
	*** S単－ 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R01003 2)労務単価算定区分:基(D2)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,700	19,700	
	合 計				19,700	算出数量 1.000 人
	単 価				19,700	
	*** S単－ 4号 ***					
S02116	コンクリート柱		本		1,000	歩A 当たり算出
	コンクリート柱 10-19-350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96001 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	コンクリート柱 10-19-350	1.000	本	49,100	49,100	
	合 計				49,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,100	
	*** S単－ 5号 ***					
S02116	低圧引留がいし		個		1,000	歩A 当たり算出
	低圧引留がいし 75×65mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96002 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	低圧引留がいし 75×65mm	1.000	個	412	412	
	合 計				412	算出数量 1.000 各単位
	単 価				412	
	*** S単－ 6号 ***					

事業名	矢道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	自在バンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自在バンド 4BD-HC-17,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96003 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	自在バンド 4BD-HC-17	1.000	個	1,485	1,485	
	合 計				1,485	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,485	
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	シンプル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シンプル 丸型18mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96004 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	シンプル 丸型18mm	1.000	個	172	172	
	合 計				172	算出数量 1.000 各単位
	単 価				172	
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	亜鉛めっき鋼より線		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	亜鉛めっき鋼より線 38sq(7/2.6),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96005 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	亜鉛めっき鋼より線 38sq(7/2.6)	1.000	kg	540	540	
	合 計				540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				540	
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	巻付グリップ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	巻付グリップ 38sq,シンプル・玉碍子用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96006 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	巻付グリップ 38sq,シンプル・玉碍子用	1.000	本	427	427	
	合 計				427	算出数量 1.000 各単位
	単 価				427	
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	玉がいし		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	玉がいし 100×100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96007 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96007	玉がいし 100×100mm	1.000	個	775	775	
	合 計				775	算出数量 1.000 各単位
	単 価				775	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	支線ガード		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	支線ガード L=2m,虎印,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96008 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢道湖西岸農地整備事業
工事名	灌分団地用水ポンプ製作据付(出島工区)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96008	支線ガード L=2m,虎印	1.000	本	5,740	5,740	
	合 計				5,740	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,740	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	ステーブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステーブロック 700×350,ロッド付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96009 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96009	ステーブロック 700×350,ロッド付	1.000	個	11,100	11,100	
	合 計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,100	
	*** S単一 13号 ***					
S02116	足場ボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	足場ボルト CP用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96010 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96010	足場ボルト CP用	1.000	本	228	228	
	合 計				228	算出数量 1.000 各単位
	単 価				228	
	*** S単一 14号 ***					
S02116	自在バンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自在バンド IBT-212,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96011 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96011	自在バンド IBT-212	1.000	個	625	625	
	合 計				625	算出数量 1.000 各単位
	単 価				625	
	*** S単一 15号 ***					
S02116	コンクリート根かせ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート根かせ 1200×240×170,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96012 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96012	コンクリート根かせ 1200×240×170	1.000	個	10,350	10,350	
	合 計				10,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,350	
	*** S単一 16号 ***					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ HIVE54,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96013 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96013	エントランスキャップ HIVE54	1.000	個	2,240	2,240	
	合 計				2,240	算出数量 1.000 各単位

事業名	宍道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,240	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	エントランスキャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ HIVE36,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96014 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96014	エントランスキャップ HIVE36	1.000	個	1,044	1,044	
	合 計				1,044	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,044	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル VVR60sq-3C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96017 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96017	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル VVR60sq-3C	1.000	m	5,385	5,385	
	合 計				5,385	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,385	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル VVR22sq-3C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96018 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96018	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル VVR22sq-3C	1.000	m	1,929	1,929	
	合 計				1,929	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,929	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	600V架橋PE絶縁ビニルシース・トリプルleks形		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ビニルシース・トリプルleks形 CVT60sq,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96015 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96015	600V架橋PE絶縁ビニルシース・トリプルleks形 CVT60sq	1.000	m	5,025	5,025	
	合 計				5,025	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,025	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	600V架橋PE絶縁ビニルシース・トリプルleks形		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ビニルシース・トリプルleks形 CVT22sq,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96016 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96016	600V架橋PE絶縁ビニルシース・トリプルleks形 CVT22sq	1.000	m	1,907	1,907	
	合 計				1,907	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,907	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	600Vビニル絶縁電線 (IV)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） より線 断面積38,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P27018 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P27018	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） より線 断面積38	1.000	m	1,078	1,078	
	合 計				1,078	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,078	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E） 耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E） 54mm 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P27575 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P27575	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E） 54mm 長4.0m	1.000	本	2,710	2,710	
	合 計				2,710	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,710	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E） 耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E） 42mm 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P27574 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P27574	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E） 42mm 長4.0m	1.000	本	1,950	1,950	
	合 計				1,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,950	
	*** S単一 25号 ***					
S02116	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E） 耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E） 36mm 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P27573 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P27573	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E） 36mm 長4.0m	1.000	本	1,470	1,470	
	合 計				1,470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,470	
	*** S単一 26号 ***					
S02116	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E） 耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E） 22mm 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P27571 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P27571	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E） 22mm 長4.0m	1.000	本	529	529	
	合 計				529	算出数量 1.000 各単位
	単 価				529	
	*** S単一 27号 ***					
S02116	波付硬質合成樹脂管 波付硬質合成樹脂管 難燃性FEP80,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96019 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96019	波付硬質合成樹脂管 難燃性FEP80	1.000	m	1,095	1,095	
	合 計				1,095	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,095	
	*** S単一 28号 ***					
S02116	波付硬質合成樹脂管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	波付硬質合成樹脂管 難燃性FEP50, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96020 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96020	波付硬質合成樹脂管 難燃性FEP50	1.000	m	688	688	
	合 計				688	算出数量 1.000 各単位
	単 価				688	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	異種管接続材		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異種管接続材 難燃性FEP80,H-1型, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96021 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96021	異種管接続材 難燃性FEP80,H-1型	1.000	組	10,400	10,400	
	合 計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,400	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	異種管接続材		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異種管接続材 難燃性FEP50,H-1型, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96022 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96022	異種管接続材 難燃性FEP50,H-1型	1.000	組	7,750	7,750	
	合 計				7,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,750	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	ブルボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルボックス 500×500×300 SUS-WP, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96024 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96024	ブルボックス 500×500×300 SUS-WP	1.000	個	63,000	63,000	
	合 計				63,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				63,000	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	ハンドホール（鉄蓋付）		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ハンドホール（鉄蓋付） 900×900×1200, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96023 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96023	ハンドホール（鉄蓋付） 900×900×1200	1.000	組	144,000	144,000	
	合 計				144,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				144,000	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地用水ポンプ製作据付(出島工区)工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 33号 ***					
S03019	モルタル工		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)モルタル区分:モルタル 2)施工区分:床 3)塗厚:20mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02005	左官	0.450	人		11,025	
R01003	普通作業員	0.090	人		1,773	
Y00004	諸雑費	0.230			2,944	
	合 計				15,742	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		1,574	
	*** S単一 34号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分:加工・組立 2)組立区分:一般構造物 3)鉄筋径(mm):D13 4)鉄筋規格区分:SD295 5)長期割引単価区分(賃料機械):なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
PI8246	異形棒鋼 SD295	1.030	ton		113,300	
R01001	土木一般世話役	0.200	人		5,180	
R01010	鉄筋工	2.300	人		67,160	
R01003	普通作業員	0.200	人		3,940	
Y00004	諸雑費	0.120			9,154	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日		2,720	
R01001	土木一般世話役	0.500	人		12,950	
R01010	鉄筋工	3.500	人		102,200	
R01003	普通作業員	0.300	人		5,910	
Y00004	諸雑費	0.080			9,685	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日		7,480	
	合 計				339,679	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		339,679	
	*** S単一 35号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次]		日		1,000	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が日のみ>>:M27432 2)機械損料算出区分:運転1日当たり算出 3)運転1日当たり運転時間(T):5.0 4)運転日に対する供用日の割合(YC):1.80 5)単価計上区分:機械損料+燃料 6)燃料区分:軽油 7)燃料の計上方法:機械経費算定基準値による 8)燃料消費量(入力の場合):0.0 9)交替制作業補正区分:交替制補正対象外			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日		1,818	
P34029	軽油 バトロ給油	12.000	L		1,836	
	合 計				3,654	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		3,654	
Y00001	単位					
	*** S単一 36号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分:発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 2)規格:45KVA 3)運転1日当たり運転時間(T):0.0 4)運転日に対する供用日の割合(YC):0.00 5)長期割引単価区分(賃料機械):なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地用水ポンプ製作据付(出島工区) 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1.270	日	3,900	4,953	
P34029	軽油 バトP-#給油	36.000	L	153	5,508	
	合 計				10,461	算出数量 1.000 日
	単 価		日		10,461	
	*** S単一 37号 ***					
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし 1)機械区分:ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 2)規格:最大吊上能力4.9t吊 3)運転1日当たり運転時間(T):0.0 4)運転日に対する供用日の割合(YC):0.00 5)長期割引単価区分(賃料機械):なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
F01082	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	49,000	49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		49,000	
	*** S単一 38号 ***					
S40001	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12 1)材料(鋼材)コード:K06024 2)材料規格:SUS304 厚さ3mm～7mm 3)材料名:ステンレス鋼板 4)スクラップの該当品目:ステンレス新断 5)材料割増率(%):12.000		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	636	636	
	合 計				636	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		636	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単一 39号 ***					
S40001	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12 1)材料(鋼材)コード:K06025 2)材料規格:SUS304 厚さ8mm～9mm 3)材料名:ステンレス鋼板 4)スクラップの該当品目:ステンレス新断 5)材料割増率(%):12.000		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	747	747	
	合 計				747	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		747	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単一 40号 ***					
S40001	ステンレスH形鋼 ステンレスH形鋼 SUS304 t≤30mm H=100mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ステンレス新断,10 1)材料(鋼材)コード:K06161 2)材料規格:SUS304 t≤30mm H=100mm 3)材料名:ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 4)スクラップの該当品目:ステンレス新断 5)材料割増率(%):10.000		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
K06161	ステンレスH形鋼 SUS304 t≤30mm H=100mm	1.000	kg	1,428	1,428	
	合 計				1,428	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,428	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単一 41号 ***					
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 50mm×6mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ステンレス新断,10		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出

事業名	矢道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)材料(鋼材)コード：K96047 2)材料規格：SUS304 50mm×6mm 3)材料名：ステンス形鋼、ステンス平鋼 4)スクラップの該当品目：ステンス新断 5)材料割増率(%)：10.000			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96047	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 50mm×6mm	1.000	kg	911	911	
	合 計				911	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		911	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単一 42号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm,ステンス形鋼、ステンス平鋼,ステンス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード：K06272 2)材料規格：SUS304 6mm×32～75mm 3)材料名：ステンス形鋼、ステンス平鋼 4)スクラップの該当品目：ステンス新断 5)材料割増率(%)：10.000			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K06272	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm	1.000	kg	1,010	1,010	
	合 計				1,010	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,010	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単一 43号 ***					
S40006	横軸片吸込単段渦巻ポンプ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横軸片吸込単段渦巻ポンプ φ150×φ150,5.5kW			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード：K96008 2)規格：φ150×φ150,5.5kW			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96008	横軸片吸込単段渦巻ポンプ φ150×φ150,5.5kW	1.000	台	2,400,000	2,400,000	
	合 計				2,400,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,400,000	
	*** S単一 44号 ***					
S40006	横軸片吸込単段渦巻ポンプ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横軸片吸込単段渦巻ポンプ φ150×φ125,5.5kW			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード：K96009 2)規格：φ150×φ125,5.5kW			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96009	横軸片吸込単段渦巻ポンプ φ150×φ125,5.5kW	1.000	台	2,700,000	2,700,000	
	合 計				2,700,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,700,000	
	*** S単一 45号 ***					
S40006	両フランジ短管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	両フランジ短管 SGP,JIS10K,φ150×2908L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード：K96012 2)規格：SGP,JIS10K,φ150×2908L			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96012	両フランジ短管 SGP,JIS10K,φ150×2908L	1.000	本	426,000	426,000	
	合 計				426,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				426,000	
	*** S単一 46号 ***					
S40006	両フランジ曲管90°		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	両フランジ曲管90° SGP,JIS10K,φ150×289L×289L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード：K96013 2)規格：SGP,JIS10K,φ150×289L×289L			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96013	両フランジ曲管90° SGP,JIS10K,φ150×289L×289L	1.000	本	406,000	406,000	
	合 計				406,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				406,000	
	*** S単一 47号 ***					
S40006	両フランジ曲管39.3° 両フランジ曲管39.3° SGP,JIS10K,φ150×422L×350L 1)基礎データ: K96014 2)規格: SGP,JIS10K,φ150×422L×350L		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96014	両フランジ曲管39.3° SGP,JIS10K,φ150×422L×350L	1.000	本	420,000	420,000	
	合 計				420,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				420,000	
	*** S単一 48号 ***					
S40006	両フランジ曲管15.3° 両フランジ曲管15.3° SGP,JIS10K,φ150×281L×350L 1)基礎データ: K96015 2)規格: SGP,JIS10K,φ150×281L×350L		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96015	両フランジ曲管15.3° SGP,JIS10K,φ150×281L×350L	1.000	本	425,000	425,000	
	合 計				425,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				425,000	
	*** S単一 49号 ***					
S40006	ゴム製伸縮可とう管 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型,高圧用,偏心量100mm,150A 1)基礎データ: K96016 2)規格: 両フランジ型,高圧用,偏心量100mm,150A		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96016	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型,高圧用,偏心量100mm,150A	1.000	個	221,500	221,500	
	合 計				221,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				221,500	
	*** S単一 50号 ***					
S40006	両フランジ短管 両フランジ短管 SGP,JIS10K,φ150×800L,スリッパ付 1)基礎データ: K96017 2)規格: SGP,JIS10K,φ150×800L,スリッパ付		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96017	両フランジ短管 SGP,JIS10K,φ150×800L,スリッパ付	1.000	本	399,000	399,000	
	合 計				399,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				399,000	
	*** S単一 51号 ***					
S40006	両フランジ短管(片側ルーズフランジ) 両フランジ短管(片側ルーズフランジ) SGP,JIS10K,φ150×700L 1)基礎データ: K96018 2)規格: SGP,JIS10K,φ150×700L		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96018	両フランジ短管(片側ルーズフランジ) SGP,JIS10K,φ150×700L	1.000	本	607,000	607,000	
	合 計				607,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	宍道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				607,000	
	*** S単一 52号 ***					
S40006	両フランジレジュースー(片側ルーズフランジ)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	両フランジレジュースー(片側ルーズフランジ) SGP,JIS10K,φ200×φ150×240L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ: K96019 2)規格:SGP,JIS10K,φ200×φ150×240L			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96019	両フランジレジュースー(片側ルーズフランジ) SGP,JIS10K,φ200×φ150×240L	1.000	本	557,000	557,000	
	合 計				557,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				557,000	
	*** S単一 53号 ***					
S40006	4 フランジT字管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	4 フランジT字管 SGP,JIS10K,φ300×φ200×2500L×300L×300L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ: K96020 2)規格:SGP,JIS10K,φ300×φ200×2500L×300L×300L			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96020	4 フランジT字管 SGP,JIS10K,φ300×φ200×2500L×300L×300L	1.000	本	1,440,000	1,440,000	
	合 計				1,440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,440,000	
	*** S単一 54号 ***					
S40006	3 フランジT字管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3 フランジT字管 SGP,JIS10K,φ300×φ80×1100L×350L,スリッパ付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ: K96021 2)規格:SGP,JIS10K,φ300×φ80×1100L×350L,スリッパ付			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96021	3 フランジT字管 SGP,JIS10K,φ300×φ80×1100L×350L,スリッパ付	1.000	本	767,000	767,000	
	合 計				767,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				767,000	
	*** S単一 55号 ***					
S40006	両フランジレジュースー(片側ルーズフランジ)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	両フランジレジュースー(片側ルーズフランジ) SGP,JIS10K,φ150×φ125×310L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ: K96022 2)規格:SGP,JIS10K,φ150×φ125×310L			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96022	両フランジレジュースー(片側ルーズフランジ) SGP,JIS10K,φ150×φ125×310L	1.000	本	558,000	558,000	
	合 計				558,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				558,000	
	*** S単一 56号 ***					
S40006	4 フランジT字管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	4 フランジT字管 SGP,JIS10K,φ300×φ150×2500L×300L×300L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ: K96023 2)規格:SGP,JIS10K,φ300×φ150×2500L×300L×300L			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96023	4 フランジT字管 SGP,JIS10K,φ300×φ150×2500L×300L×300L	1.000	本	1,370,000	1,370,000	
	合 計				1,370,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,370,000	
	*** S単一 57号 ***					
S40006	3 フランジT字管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地用水ポンプ製作据付(出島工区)工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3 フランジT字管 SGP,JIS10K,φ300×φ80×1400L×350L,スライファ付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ: K96024 2)規格: SGP,JIS10K,φ300×φ80×1400L×350L,スライファ付			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96024	3 フランジT字管 SGP,JIS10K,φ300×φ80×1400L×350L,スライファ付	1.000	本	874,000	874,000	
	合 計				874,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				874,000	
	*** S単一 58号 ***					
S40006	両フランジ曲管90° 両フランジ曲管90° SGP,JIS10K,φ300×550L×550L		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ: K96025 2)規格: SGP,JIS10K,φ300×550L×550L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96025	両フランジ曲管90° SGP,JIS10K,φ300×550L×550L	1.000	本	643,000	643,000	
	合 計				643,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				643,000	
	*** S単一 59号 ***					
S40006	ゴム製伸縮可とう管 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型,高圧用,偏心量100mm,300A		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ: K96026 2)規格: 両フランジ型,高圧用,偏心量100mm,300A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96026	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型,高圧用,偏心量100mm,300A	1.000	個	384,500	384,500	
	合 計				384,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				384,500	
	*** S単一 60号 ***					
S40006	両フランジ短管 両フランジ短管 SGP,JIS10K,φ300×1220L		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ: K96027 2)規格: SGP,JIS10K,φ300×1220L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96027	両フランジ短管 SGP,JIS10K,φ300×1220L	1.000	本	631,000	631,000	
	合 計				631,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				631,000	
	*** S単一 61号 ***					
S40006	片フランジ曲管90° 片フランジ曲管90° SGP,片JIS10K,φ300×550L×700L		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ: K96028 2)規格: SGP,片JIS10K,φ300×550L×700L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96028	片フランジ曲管90° SGP,片JIS10K,φ300×550L×700L	1.000	本	497,000	497,000	
	合 計				497,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				497,000	
	*** S単一 62号 ***					
S40006	パイプサポート① パイプサポート① SUS304,300A用,管中心高さ2100mm		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ: K96029 2)規格: SUS304,300A用,管中心高さ2100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96029	パイプサポート① SUS304,300A用,管中心高さ2100mm	1.000	基	363,000	363,000	
	合 計				363,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				363,000	
	*** S単一 63号 ***					
S40006	パイプサポート② パイプサポート② SUS304,150A用,管中心高さ445mm		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード：K96030 2)規格：SUS304,150A用,管中心高さ445mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96030	パイプサポート② SUS304,150A用,管中心高さ445mm	1.000	基	54,100	54,100	
	合 計				54,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				54,100	
	*** S単一 64号 ***					
S40006	パイプサポート③ パイプサポート③ SUS304,150A用,管中心高さ445mm		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード：K96031 2)規格：SUS304,150A用,管中心高さ445mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96031	パイプサポート③ SUS304,150A用,管中心高さ445mm	1.000	基	73,100	73,100	
	合 計				73,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				73,100	
	*** S単一 65号 ***					
S40006	パイプサポート④ パイプサポート④ SUS304,150A用,管中心高さ250mm		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード：K96032 2)規格：SUS304,150A用,管中心高さ250mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96032	パイプサポート④ SUS304,150A用,管中心高さ250mm	1.000	基	49,400	49,400	
	合 計				49,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,400	
	*** S単一 66号 ***					
S40006	フランジ蓋 フランジ蓋 JIS10K,φ300		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード：K96033 2)規格：JIS10K,φ300			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96033	フランジ蓋 JIS10K,φ300	1.000	枚	329,000	329,000	
	合 計				329,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				329,000	
	*** S単一 67号 ***					
S40006	フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) φ300用,RF,10K,SS400		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード：K96034 2)規格：φ300用,RF,10K,SS400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96034	フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) φ300用,RF,10K,SS400	1.000	組	6,160	6,160	
	合 計				6,160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,160	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 68号 ***					
S40006	フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) φ200用,RF,10K,SS400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ: K96035 2)規格: φ200用,RF,10K,SS400			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96035	フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) φ200用,RF,10K,SS400	1.000	組	3,240	3,240	
	合 計				3,240	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,240	
	*** S単一 69号 ***					
S40006	フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) φ150用,RF,10K,SS400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ: K96036 2)規格: φ150用,RF,10K,SS400			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96036	フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) φ150用,RF,10K,SS400	1.000	組	2,140	2,140	
	合 計				2,140	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,140	
	*** S単一 70号 ***					
S40006	フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) φ150用,RF,10K,SS400,ルーズフランジ用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ: K96037 2)規格: φ150用,RF,10K,SS400,ルーズフランジ用			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96037	フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) φ150用,RF,10K,SS400,ルーズフランジ用	1.000	組	2,140	2,140	
	合 計				2,140	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,140	
	*** S単一 71号 ***					
S40006	フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) φ125用,RF,10K,SS400,ルーズフランジ用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ: K96038 2)規格: φ125用,RF,10K,SS400,ルーズフランジ用			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96038	フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) φ125用,RF,10K,SS400,ルーズフランジ用	1.000	組	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S単一 72号 ***					
S40006	フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) φ80用,RF,10K,SS400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ: K96039 2)規格: φ80用,RF,10K,SS400			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96039	フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン) φ80用,RF,10K,SS400	1.000	組	1,290	1,290	
	合 計				1,290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,290	
	*** S単一 73号 ***					
S40006	吐出弁		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吐出弁 φ200,電動外ネジ式仕切弁,IIS10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎ﾎｰﾙｰﾄﾞ：K96041 2)規格：φ200,電動外ネジ式仕切弁,JIS10K			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96041	吐出弁 φ200,電動外ネジ式仕切弁,JIS10K	1.000	台	3,120,000	3,120,000	
	合 計				3,120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,120,000	
	*** S単一 74号 ***					
S40006	吐出弁		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吐出弁 φ150,電動外ネジ式仕切弁,JIS10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎｰﾙｰﾄﾞ：K96042 2)規格：φ150,電動外ネジ式仕切弁,JIS10K			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96042	吐出弁 φ150,電動外ネジ式仕切弁,JIS10K	1.000	台	2,870,000	2,870,000	
	合 計				2,870,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,870,000	
	*** S単一 75号 ***					
S40006	逆止弁		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	逆止弁 φ200,スイング式,JIS10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎｰﾙｰﾄﾞ：K96043 2)規格：φ200,スイング式,JIS10K			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96043	逆止弁 φ200,スイング式,JIS10K	1.000	台	562,000	562,000	
	合 計				562,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				562,000	
	*** S単一 76号 ***					
S40006	逆止弁		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	逆止弁 φ150,スイング式,JIS10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎｰﾙｰﾄﾞ：K96044 2)規格：φ150,スイング式,JIS10K			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96044	逆止弁 φ150,スイング式,JIS10K	1.000	台	319,500	319,500	
	合 計				319,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				319,500	
	*** S単一 77号 ***					
S40006	空気抜弁		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気抜弁 φ25,JIS10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎｰﾙｰﾄﾞ：K96045 2)規格：φ25,JIS10K			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96045	空気抜弁 φ25,JIS10K	1.000	台	83,400	83,400	
	合 計				83,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				83,400	
	*** S単一 78号 ***					
S40006	フート弁		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フート弁 φ150,JIS10K,レバー付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎｰﾙｰﾄﾞ：K96046 2)規格：φ150,JIS10K,レバー付			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96046	フート弁 φ150,JIS10K,レバー付	1.000	台	178,000	178,000	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				178,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				178,000	
	*** S単－ 79号 ***					
S40006	真空ポンプ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	真空ポンプ 液封式,φ20mm,0.75kw,200V,2P			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ: K96010 2)規格:液封式,φ20mm,0.75kw,200V,2P			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	真空ポンプ 液封式,φ20mm,0.75kw,200V,2P	1.000	台	648,000	648,000	
	合 計				648,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				648,000	
	*** S単－ 80号 ***					
S40006	補給水槽		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	補給水槽 ステンレス製,17.5L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ: K96011 2)規格:ステンレス製,17.5L			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	補給水槽 ステンレス製,17.5L	1.000	基	300,000	300,000	
	合 計				300,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300,000	
	*** S単－ 81号 ***					
S40006	ポンプ制御盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポンプ制御盤 屋内自立形閉鎖鋼板製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ: K96001 2)規格:屋内自立形閉鎖鋼板製			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	ポンプ制御盤 屋内自立形閉鎖鋼板製	1.000	面	9,000,000	9,000,000	
	合 計				9,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,000,000	
	*** S単－ 82号 ***					
S40006	補機盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	補機盤 屋内自立形閉鎖鋼板製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ: K96002 2)規格:屋内自立形閉鎖鋼板製			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	補機盤 屋内自立形閉鎖鋼板製	1.000	面	6,000,000	6,000,000	
	合 計				6,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000,000	
	*** S単－ 83号 ***					
S40006	引込開閉器盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤 屋外ステンレス製装柱形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ: K96003 2)規格:屋外ステンレス製装柱形			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	引込開閉器盤 屋外ステンレス製装柱形	1.000	面	608,000	608,000	
	合 計				608,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				608,000	
	*** S単－ 84号 ***					

事業名	宍道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	送水流量指示計収納盤		面		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	送水流量指示計収納盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	屋外ステンレス製壁掛形			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ: K96004 2)規格:屋外ステンレス製壁掛形			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	送水流量指示計収納盤					
	屋外ステンレス製壁掛形	1.000	面	360,000	360,000	
	合 計				360,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				360,000	
	*** S単一 85号 ***					
S40006	水位計・電極収納盤		面		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水位計・電極収納盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	屋外ステンレス製			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ: K96005 2)規格:屋外ステンレス製			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96005	水位計・電極収納盤					
	屋外ステンレス製	1.000	面	546,000	546,000	
	合 計				546,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				546,000	
	*** S単一 86号 ***					
S40006	圧力式水位計（半導体式）（変換器形）		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	圧力式水位計（半導体式）（変換器形）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	検出器 変換器（水位指示器付） 0～10m			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ: K76257 2)規格:検出器 変換器（水位指示器付） 0～10m			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76257	圧力式水位計（半導体式）（変換器形）					
	検出器 変換器（水位指示器付） 0～10m	1.000	台	865,000	865,000	
	合 計				865,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				865,000	
	*** S単一 87号 ***					
S40006	圧力式水位計（半導体式）（変換器形）		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	圧力式水位計（半導体式）（変換器形）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ワイヤ			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ: K76255 2)規格:ワイヤ			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76255	圧力式水位計（半導体式）（変換器形）					
	ワイヤ	1.000	m	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単一 88号 ***					
S40006	電極式水位計（4P）		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電極式水位計（4P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	電極棒(4本)SUS304,構成機器1式			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ: K96006 2)規格:電極棒(4本)SUS304,構成機器1式			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96006	電極式水位計（4P）					
	電極棒(4本)SUS304,構成機器1式	1.000	式	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単一 89号 ***					
S40013	ステンレスボルト・ナット		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SUS304			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ: K35021 2)規格:SUS304					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S単一 90号 ***					
S40013	樹脂カプセル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂カプセル HP-12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎`アークド` : K96048 2)規格: HP-12			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96048	樹脂カプセル HP-12	1.000	本	229	229	
	合 計				229	算出数量 1.000 各単位
	単 価				229	
	*** S単一 91号 ***					
S40041	ステンレス酸洗い費		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容:酸洗い 2)溶融亜鉛メッキ規格:kg 3)酸洗い規格:K78021m ²			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	1.000	m ²	7,300	7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,300	
	*** S単一 92号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,据 付 工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分:用排水ポンプ設備 2)労務者区分:据 付 工 3)その他の補助文:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R03002	据 付 工	1.000	人	31,600	31,600	
	合 計				31,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				31,600	
	*** S単一 93号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,普通作業員,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分:用排水ポンプ設備 2)労務者区分:普通作業員 3)その他の補助文:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,700	19,700	
	合 計				19,700	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				19,700	
	*** S単一 94号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,電 工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分:用排水ポンプ設備 2)労務者区分:電 工 3)その他の補助文:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01013	電 工	1.000	人	24,800	24,800	
	合 計				24,800	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				24,800	
	*** S単— 95号 ***					
S41002	輸送費（用排水機）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 用排水ポンプ設備,8.4[各単位],52.7km,....,固定機場,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分:用排水ポンプ設備 2)対象要素(X)の数量:8.400[各単位]			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量:52.700km 8)形式区分(用排水ポンプ設備):固定機場			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79213	輸送費	1.000	式	537,000	537,000	
	合 計				537,000	算出数量 1.000 式
	単 価				537,000	
	*** S単— 96号 ***					
S41002	輸送費（鋼製付属）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備,0.534[各単位],52.7km,.....,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分:鋼製付属設備 2)対象要素(X)の数量:0.534[各単位]			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量:52.700km			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79213	輸送費	1.000	式	102,000	102,000	
	合 計				102,000	算出数量 1.000 式
	単 価				102,000	
	*** S単— 97号 ***					
S41003	用排水ポンプ据付工		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	用排水ポンプ据付工 横軸渦巻ポンプ,1.80超～3.00以下(2.00～3.50)m3/min,55.47人,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0箇所,0.00人,0.00人,電動機,0.95,給水,1.1,4台,0.74,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ形式:横軸渦巻ポンプ 2)ポンプ実吐出量範囲:1.80超～3.00以下(2.00～3.50)m3/min			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)据付工数(補正前)(人/台):55.47人 4)(立軸渦巻)中間軸受装置据付の有無:-					
	5)(立軸渦巻)中間軸受据付ヶ所数:0箇所 6)(立渦)中間軸受据付工数(人/箇所):0.00人					
	7)その他の据付工数(補正前)(人/台):0.00人 8)原動機種別:電動機					
	9)原動機種別による補正係数:0.950 10)給水方式:給水 11)給水方式による補正係数:1.100					
	12)据付数(台):4台 13)据付数による補正係数:0.740 14)その他の補助文:					
R03002	据付工	25.740	人	31,600	813,384	
R01003	普通作業員	6.430	人	19,700	126,671	
R01013	電工	10.720	人	24,800	265,856	
	合 計				1,205,911	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,205,911	
	*** S単— 98号 ***					
S41006	用排水ポンプ受配電盤据付工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	用排水ポンプ受配電盤据付工 低圧受電,電動機,22kW			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)受電設備区分の選択:低圧受電 2)原動機区分:電動機 3)原動機定格出力の入力:22.000kW			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R03002	据付工	3.610	人	31,600	114,076	
R01013	電工	8.430	人	24,800	209,064	
	合 計				323,140	算出数量 1.000 式
	単 価				323,140	
	*** S単— 99号 ***					
S41018	総合試運転調整労務		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	総合試運転調整労務 横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1.80超～3.00以下(2.00～3.50)m3/min,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	4.31人,4台,2,台数制御,1,0.00,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ形式:横軸渦巻・立軸渦巻・水中			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)最大ポンプ吐出量:1.80超～3.00以下(2.00～3.50)m3/min					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	灌分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)試運転調整工数(補正前)(人/式)：4.31人 4)ポンプ台数：4台 5)ポンプ台数による補正係数：2.000 6)ポンプ制御方式：台数制御 7)ポンプ制御方式による補正係数：1.000 8)その他の試運転調整工数(人/式)：0.00 9)その他の補助工：					
R03002	据付工	8.620	人	31,600	272,392	
	合 計				272,392	算出数量 1.000 式
	単 価				272,392	
	*** S単一 100号 ***					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	接地設置工 D種接地,土工有,0.0,0.00,0.00, 1)接地区分：D種接地 2)施工条件：土工有 3)補助棒の本数：0.0 4)電工労務(人)：0.00 5)普通作業員労務(人)：0.00 6)補助工：			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	2,020	2,020	
R01013	電工	0.250	人	24,800	6,200	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,700	6,895	
	合 計				15,115	算出数量 1.000 極
	単 価		極		15,115	
	*** S単一 101号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管,-,50,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無, 1)管種別：波付硬質合成樹脂管 2)細別規格：- 3)サイズ(mm)：50 4)施工区分：地 中 (構内) 5)その他の時の電線管1m当り単価選択： 6)その他の場合100m当り電工労務(人)：0.00 7)その他の場合の諸資材率：0.00 8)クリップ留めの歩掛補正区分：無 9)直線部分の歩掛補正区分：無 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分：無 11)その他の場合の管種別、サイズ等：			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P27439	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径50	100.000	m	347	34,700	
R01013	電工	2.600	人	24,800	64,480	
	合 計				99,180	算出数量 100.000 m
	単 価		m		992	
	*** S単一 102号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) ,- ,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無, 1)管種別：耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) 2)細別規格：- 3)サイズ(mm)：28 4)施工区分：屋外・屋内(露出) 5)その他の時の電線管1m当り単価選択： 6)その他の場合100m当り電工労務(人)：0.00 7)その他の場合の諸資材率：0.00 8)クリップ留めの歩掛補正区分：無 9)直線部分の歩掛補正区分：無 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分：無 11)その他の場合の管種別、サイズ等：			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P27572	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E) 28mm 長4.0m	25.000	本	1,020	25,500	
Y00005	諸資材	0.150		25,500	3,825	
R01013	電工	8.500	人	24,800	210,800	
	合 計				240,125	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,401	
	*** S単一 103号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内,CVケーブル,600V,2心,8mm2,地中・屋外・屋内 1)施工区分1：管 内 2)種別：CVケーブル 3)電圧：600V 4)心数：2心 5)サイズ(mm2)：8mm2 6)施工区分2：地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P27053	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積8.0	100.000	m	531	53,100	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灌分団地用水ポンプ製作据付(出島工区)工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	5.500	人	24,800	136,400	
	合 計				189,500	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,895	
	*** S単一 104号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内, IV, 600V, -, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1:管 内 2)種別:IV 3)電圧:600V 4)心数:- 5)サイズ(mm2):3.5mm2			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)施工区分2:地中・屋外・屋内			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P27013	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積3.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.200	人	24,800	29,760	
	合 計				40,360	算出数量 100.000 m
	単 価		m		404	
	*** S単一 105号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート, 幅150mm、50m巻、2倍φ 反射クロス, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別:埋設標識シート 3)規格:幅150mm、50m巻、2倍φ 反射クロス			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択: 5)地中埋設標1.0個当たり単価の選択:			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	6)その他の埋設シート又は埋設標の規格:					
P39101	埋設物標シテープ 幅150mm 50m 2倍φ 反射クロス	2.000	巻	9,400	18,800	
R01013	電工	0.400	人	24,800	9,920	
	合 計				28,720	算出数量 100.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		287	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単一 106号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質:土砂 2)施工方法:上記以外(小規模) 3)土留方式の種類:- 4)障害の有無:-					
	単 価		m3		1,976	
	*** S単一 107号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40~0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下 2)碎石の計上:計上する 3)長期割引単価区分:なし					
	4)規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40~0mm					
	単 価		m ³		1,400	
	*** S単一 108号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 21-12-25(2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別:小型構造物 2)打設工法:人力打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:-					
	5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:- 7)現場内小運搬の有無:無し					
	8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					

中国四国農政局

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	灌分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分:鋼製付属設備 2)製作補助材料費率(Y):13.000% 3)工種区分の名称: 4)主要部材費金額小計(円):385,447.000円 5)副部材費金額小計(円):0.000円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79351	製作補助材料費	0.130	式		385,447	50,108
	合 計				50,108	算出数量 1.000 式
	単 価		式		50,108	
	*** X単一 2号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1,000	歩A 基 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 スクリーン,0.2≤x≤5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,534.1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分:スクリーン 2)適用範囲(ton/基):0.2≤x≤5.0 3)その他の製作工数(人/ton):0.00 4)部材の混合比率:0.00 5)製作基数:1基 6)製作数による補正係数(Kn):1.00 7)鋼製付属設備名称: 8)製作対象質量(kg/基):534.100			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03001	製作工	7.180	人		32,700	234,786
	合 計				234,786	算出数量 1.000 基
	単 価		基		234,786	
	*** X単一 3号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分:鋼製付属設備 2)間接労務費率(Y):60.000% 3)工種区分の名称: 4)製作工金額小計(円):234,786.000円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式		234,786	140,872
	合 計				140,872	算出数量 1.000 式
	単 価				140,872	
	*** X単一 4号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分:鋼製付属設備 2)工場管理費率(Y):25.000% 3)工種区分の名称: 4)工場管理費対象金額小計 (円):375,658.000円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式		375,658	93,915
	合 計				93,915	算出数量 1.000 式
	単 価		式		93,915	
	*** X単一 5号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分:鋼製付属設備 2)工場管理費率(Y):25.000% 3)工種区分の名称: 4)工場管理費対象金額小計 (円):160,600.000円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式		160,600	40,150
	合 計				40,150	算出数量 1.000 式
	単 価		式		40,150	
	*** X単一 6号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,2%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	瀬分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分：用排水ポンプ設備 2) 据付補助材料費率(Y)：2.000% 3) 工種区分の名称： 4) 据付材料費対象金額小計(円)：4,823,644.000円			豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	4,823,644	96,473	
	合 計				96,473	算出数量 1.000 式
	単 価		式		96,473	
	*** X単一 7号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,2%,			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 工種区分：用排水ポンプ設備 2) 据付補助材料費率(Y)：2.000% 3) 工種区分の名称： 4) 据付材料費対象金額小計(円)：53,070.000円			豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	53,070	1,061	
	合 計				1,061	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,061	
	*** X単一 8号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,2%,			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 工種区分：用排水ポンプ設備 2) 据付補助材料費率(Y)：2.000% 3) 工種区分の名称： 4) 据付材料費対象金額小計(円)：323,140.000円			豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	323,140	6,463	
	合 計				6,463	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,463	
	*** X単一 9号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 工種区分：鋼製付属設備 2) 据付補助材料費率(Y)：1.000% 3) 工種区分の名称： 4) 据付材料費対象金額小計(円)：97,255.000円			豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
K79391	据付補助材料費	0.010	式	97,255	973	
	合 計				973	算出数量 1.000 式
	単 価		式		973	
	*** X単一 10号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 用排水ポンプ設備,電動機駆動,横軸(渦巻),低圧受電,ステンパイプ,,			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 工種区分：用排水ポンプ設備 2) 原動機種別：電動機駆動 3) ポンプ形式：横軸(渦巻) 4) 受電区別：低圧受電 5) 管種区分：ステンパイプ 6) 原動機出力：0.000kW 8) 据付材料費率(X)：0.000% 9) 工種区分の名称： 10) 据付材料費対象金額小計(円)：4,823,644.000円			豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
K79371	据付材料費	0.300	式	4,823,644	1,447,093	
	合 計				1,447,093	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,447,093	
	*** X単一 11号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 スクリーン,0.2≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,,539.1			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 設備区分：スクリーン 2) 適用範囲(ton/基)：0.2≦x≦5.0 3) その他の据付工数(人/ton)：0.00 4) 据付基数：1基 5) 据付数による補正係数(Kn)：1.00 6) 鋼製付属設備名称： 7) 据付対象質量(kg/基)：539.100			豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
R03002	据付工 80%	2.660	人	31,600	84,056	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	灘分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員 20%	0.670	人	19,700	13,199	
	合 計				97,255	算出数量 1.000 基
	単 価		基		97,255	
	*** X単一 12号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円): 219,731.000			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	219,731	4,395	
	合 計				4,395	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,395	
	*** X単一 13号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円): 49,000.000			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	49,000	980	
	合 計				980	算出数量 1.000 式
	単 価		式		980	
	*** X単一 14号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円): 52,654.000			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	52,654	1,053	
	合 計				1,053	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,053	
	*** X単一 15号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分:用排水ポンプ設備 2)据付間接費率(Y): 140.000%	3)工種区分の名称:		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)据付工対象金額(円): 3,253,536.000			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79251	据付間接費	1.400	式	3,253,536	4,554,950	
	合 計				4,554,950	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,554,950	
	*** X単一 16号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分:用排水ポンプ設備 2)据付間接費率(Y): 140.000%	3)工種区分の名称:		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)据付工対象金額(円): 34,760.000			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79251	据付間接費	1.400	式	34,760	48,664	
	合 計				48,664	算出数量 1.000 式
	単 価		式		48,664	

[illegible]

事業名	矢道湖西岸農地整備事業
工事名	灌分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ポンプ制御盤					
K96001	屋内自立形閉鎖銅板製		面	9,000,000		割増等を含まない
	補機盤					
K96002	屋内自立形閉鎖銅板製		面	6,000,000		割増等を含まない
	引込開閉器盤					
K96003	屋外ステンレス製装柱形		面	608,000		割増等を含まない
	送水流量指示計収納盤					
K96004	屋外ステンレス製壁掛形		面	360,000		割増等を含まない
	水位計・電極収納盤					
K96005	屋外ステンレス製		面	546,000		割増等を含まない
	電極式水位計（4P）					
K96006	電極棒（4本）SUS304、構成機器1式		式	60,000		割増等を含まない
	横軸片吸込単段渦巻ポンプ					
K96008	φ150×φ150,5.5kW		台	2,400,000		割増等を含まない
	横軸片吸込単段渦巻ポンプ					
K96009	φ150×φ125,5.5kW		台	2,700,000		割増等を含まない
	真空ポンプ					
K96010	液封式、φ20mm,0.75kw,200V,2P		台	648,000		割増等を含まない
	補給水槽					
K96011	ステンレス製,17.5L		基	300,000		割増等を含まない
	両フランジ短管					
K96012	SGP,JIS10K,φ150×2908L		本	426,000		割増等を含まない
	両フランジ曲管90°					
K96013	SGP,JIS10K,φ150×289L×289L		本	406,000		割増等を含まない
	両フランジ曲管39.3°					
K96014	SGP,JIS10K,φ150×422L×350L		本	420,000		割増等を含まない
	両フランジ曲管15.3°					
K96015	SGP,JIS10K,φ150×281L×350L		本	425,000		割増等を含まない
	ゴム製伸縮可とう管					
K96016	両フランジ型,高圧用,偏心量100mm,150A		個	221,500		割増等を含まない
	両フランジ短管					
K96017	SGP,JIS10K,φ150×800L,スリッパ付		本	399,000		割増等を含まない
	両フランジ短管(片側ルーズフランジ)					
K96018	SGP,JIS10K,φ150×700L		本	607,000		割増等を含まない
	両フランジレジュースー(片側ルーズフランジ)					
K96019	SGP,JIS10K,φ200×φ150×240L		本	557,000		割増等を含まない
	4フランジT字管					
K96020	SGP,JIS10K,φ300×φ200×2500L×300L×300L		本	1,440,000		割増等を含まない
	3フランジT字管					
K96021	SGP,JIS10K,φ300×φ80×1100L×350L,スリッパ付		本	767,000		割増等を含まない
	両フランジレジュースー(片側ルーズフランジ)					
K96022	SGP,JIS10K,φ150×φ125×310L		本	558,000		割増等を含まない
	4フランジT字管					
K96023	SGP,JIS10K,φ300×φ150×2500L×300L×300L		本	1,370,000		割増等を含まない
	3フランジT字管					
K96024	SGP,JIS10K,φ300×φ80×1400L×350L,スリッパ付		本	874,000		割増等を含まない
	両フランジ曲管90°					
K96025	SGP,JIS10K,φ300×550L×550L		本	643,000		割増等を含まない
	ゴム製伸縮可とう管					
K96026	両フランジ型,高圧用,偏心量100mm,300A		個	384,500		割増等を含まない
	両フランジ短管					
K96027	SGP,JIS10K,φ300×1220L		本	631,000		割増等を含まない
	片フランジ曲管90°					
K96028	SGP,片JIS10K,φ300×550L×700L		本	497,000		割増等を含まない
	パイプサポート①					
K96029	SUS304,300A用,管中心高さ2100mm		基	363,000		割増等を含まない
	パイプサポート②					
K96030	SUS304,150A用,管中心高さ445mm		基	54,100		割増等を含まない
	パイプサポート③					
K96031	SUS304,150A用,管中心高さ445mm		基	73,100		割増等を含まない
	パイプサポート④					
K96032	SUS304,150A用,管中心高さ250mm		基	49,400		割増等を含まない
	フランジ蓋					
K96033	JIS10K,φ300		枚	329,000		割増等を含まない
	フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン)					
K96034	φ300用,RF,10K,SS400		組	6,160		割増等を含まない
	フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン)					
K96035	φ200用,RF,10K,SS400		組	3,240		割増等を含まない
	フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン)					
K96036	φ150用,RF,10K,SS400		組	2,140		割増等を含まない
	フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン)					
K96037	φ150用,RF,10K,SS400,ルーズフランジ用		組	2,140		割増等を含まない
	フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン)					
K96038	φ125用,RF,10K,SS400,ルーズフランジ用		組	2,100		割増等を含まない
	フランジ用接合材(ボルト・ナット・パッキン)					
K96039	φ80用,RF,10K,SS400		組	1,290		割増等を含まない
	吐出弁					
K96041	φ200,電動外ネジ式仕切弁,JIS10K		台	3,120,000		割増等を含まない
	吐出弁					
K96042	φ150,電動外ネジ式仕切弁,JIS10K		台	2,870,000		割増等を含まない
	逆止弁					
K96043	φ200,スイング式,JIS10K		台	562,000		割増等を含まない
	逆止弁					
K96044	φ150,スイング式,JIS10K		台	319,500		割増等を含まない
	空気抜弁					
K96045	φ25,JIS10K		台	83,400		割増等を含まない

中国四国農政局

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	灘分団地用水ポンプ製作据付（出島工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
T00001	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	54mm					
S02116	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）	25.000	本	2,710	67,750	S単 23号
	54mm 長4.0m,,					算出数量 100.000 m
	合 計				67,750	
	単 価		m		678	
	*** T単－ 2号 ***					
T00002	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	42mm					
S02116	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）	25.000	本	1,950	48,750	S単 24号
	42mm 長4.0m,,					算出数量 100.000 m
	合 計				48,750	
	単 価		m		488	
	*** T単－ 3号 ***					
T00003	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	36mm					
S02116	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）	25.000	本	1,470	36,750	S単 25号
	36mm 長4.0m,,					算出数量 100.000 m
	合 計				36,750	
	単 価		m		368	
	*** T単－ 4号 ***					
T00004	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	22mm					
S02116	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）	25.000	本	529	13,225	S単 26号
	22mm 長4.0m,,					算出数量 100.000 m
	合 計				13,225	
	単 価		m		132	
	*** T単－ 5号 ***					
T00005	引込開閉器盤据付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	屋外ステンレス鋼板製装柱形					
S02115	電工	0.520	人	24,800	12,896	S単 2号
S02115	普通作業員	0.350	人	19,700	6,895	S単 3号
	合 計				19,791	算出数量 1.000 面
	単 価		面		19,791	
	*** T単－ 6号 ***					
T00006	送水流量指示計収納盤据付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	屋外ステンレス鋼板製壁掛形					
S02115	電工	0.450	人	24,800	11,160	S単 2号
	合 計				11,160	算出数量 1.000 面
	単 価		面		11,160	
	*** T単－ 7号 ***					
T00007	水位計・電極収納盤据付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	屋外ステンレス鋼板製					
S02115	電工	0.650	人	24,800	16,120	S単 2号
	合 計				16,120	算出数量 1.000 面
	単 価		面		16,120	

中国四国農政局