



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度  
宍道湖西岸農地整備事業  
布崎団地区画整理(4工区その3)工事

# 積 算 書

(当初)

中国四国農政局  
宍道湖西岸農地整備事業所







事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			107,090,000	
・工事原価			91,252,000	
純工事費			67,479,000	
・直接工事費			57,559,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	51,148,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	6,411,000	
・間接工事費			33,693,000	
・共通仮設費			9,920,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	569,000	
・運搬費~営繕費等				
58,128,000 × ((8.620*1.200)*1.000*1.040*1.000)			6,255,000	
・運搬費	1.000	式	2,456,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	117,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			523,000	
・現場環境改善費(率計上)				
57,559,000 × (0.910)			523,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			23,773,000	
・現場管理費(率計上)				
67,479,000 × ((30.500*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			23,773,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
91,252,000 × (17.290*1.000 + 0.04)			15,813,000	
・一括計上価格	1.000	式	28,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	















事業名 穴道湖西岸農地整備事業					
工事名 布崎団地区画整理(4工区その3)工事					
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				51,148,000	
・整地工					
	1.000	式		12,886,000	
・・整地工					
	1.000	式		11,808,000	
000001 運土量削減型整地工法 -1工法	0.770	ha	1,350,951	1,040,232	歩A・単A B単 1号
000002 運土量削減型整地工法 -2工法	1.750	ha	1,531,776	2,680,608	歩A・単A B単 2号
000003 基盤土運搬 整成ヤード~区画整理ほ場 1.0km以下	6.900	m3	986	6,803,400	歩A・単A B単 3号
000004 基盤土敷均し	6.900	m3	186	1,283,400	歩A・単A B単 4号
合 計				11,807,640	
・・整形仕上げ工					
	1.000	式		262,000	
B10013 畦畔整形工	500.0	m <sup>2</sup>	524	262,000	歩A・単A B単 5号
合 計				262,000	
・・進入路工					
	1.000	式		11,000	
000006 進入路工 -1型	1.000	箇所	2,465	2,465	歩A・単A B単 6号
000007 進入路工 -1型	4.000	箇所	2,042	8,168	歩A・単A B単 7号
合 計				10,633	
・・付帯工					
	1.000	式		401,000	
000008 田面落水口 B型	12.000	箇所	22,289	267,468	歩A・単A B単 8号
000009 落水口排水管 畦畔横断タイプ VU 150mm	12.000	箇所	9,841	118,092	歩A・単A B単 9号
000010 硬貨ポリ塩化ビニル管継手 DV継手 150 45°エルボ	12.000	個	1,285	15,420	歩A・単A B単 10号
合 計				400,980	
・・構造物取壊し工					
	1.000	式		404,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート	18	m3	14,990	269,820	歩A・単A B単 11号
000012 殻小運搬 鉄筋コンクリート	18	m3	543	9,774	歩A・単A B単 12号
BA0201 殻運搬 鉄筋コンクリート	18	m3	3,337	60,066	歩A・単A B単 13号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	2.9	m3	7,493	21,730	歩A・単A B単 14号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート	2.9	m3	2,699	7,827	歩A・単A B単 15号
000016 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート	2.900	m3	940	2,726	歩A・単A B単 16号
000017 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート	18	m3	1,250	22,500	歩A・単A B単 17号
000018 舗装版切断 アスファルト舗装 t=15cm以下	6.000	m	629	3,774	歩A・単A B単 18号
000019 舗装版破碎 アスファルト舗装 t=15cm以下	12.000	m <sup>2</sup>	201	2,412	歩A・単A B単 19号
000020 アスファルト殻運搬	0.600	m3	4,555	2,733	歩A・単A B単 20号
000021 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻	0.600	m3	1,175	705	歩A・単A B単 21号
合 計				404,067	
・排水路工					
	1.000	式		8,757,000	
・・作業土工					
	1.000	式		940,000	
BA0103 床掘り	450	m3	295	132,750	歩A・単A B単 22号
000023 埋戻 B < 1m	290.000	m3	2,433	705,570	歩A・単A B単 23号
000024 埋戻 1.0 B 2.5m	20.000	m3	2,153	43,060	歩A・単A B単 24号

事業名 穴道湖西岸農地整備事業					
工事名 布崎団地区画整理(4工区その3)工事					
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0108 基面整正	150	m <sup>2</sup>	392	58,800	歩A・単A B単 25号
合 計				940,180	
・・整形仕上げ工	1.000	式		78,000	
BA0109 法面整形 盛土法面	180	m <sup>2</sup>	431	77,580	歩A・単A B単 26号
合 計				77,580	
・・排水路工	1.000	式		5,778,000	
000027 鉄筋コンクリート大型フリューム B500×H700(浮力対策防止型)	3.000	m	24,972	74,916	歩A・単A B単 27号
000028 鉄筋コンクリート大型フリューム B400×H700(浮力対策防止型)	197.600	m	22,855	4,516,148	歩A・単A B単 28号
000029 排水材設置 面状系全透水タイプ B300 t=30mm	401.000	m	2,959	1,186,559	歩A・単A B単 29号
合 計				5,777,623	
・・付帯工	1.000	式		9,000	
000030 止めコンクリート	1.000	箇所	8,924	8,924	歩A・単A B単 30号
合 計				8,924	
・・道路横断工 第8号支線道路(A)横断部	1.000	式		1,952,000	
000031 接続樹 1500×1500×1600	2.000	箇所	302,094	604,188	歩A・単A B単 31号
000032 重圧管 1種 1100mm	10.000	m	129,073	1,290,730	歩A・単A B単 32号
000033 下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン、RC-40、t=11cm	14.000	m <sup>2</sup>	764	10,696	歩A・単A B単 33号
000034 上層路盤工(車道・路肩部) 粒度調整砕石、M-30、t=7cm	14.000	m <sup>2</sup>	699	9,786	歩A・単A B単 34号
000035 表層工(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13)、t=4cm	14.000	m <sup>2</sup>	2,594	36,316	歩A・単A B単 35号
合 計				1,951,716	
・道路工	1.000	式		6,291,000	
・・掘削工	1.000	式		142,000	
BA0101 掘削	200	m <sup>3</sup>	308	61,600	歩A・単A B単 36号
000037 表土剥	260.000	m <sup>3</sup>	308	80,080	歩A・単A B単 37号
合 計				141,680	
・・路床盛土工	1.000	式		1,981,000	
000038 路肩盛土	61.000	m <sup>3</sup>	3,196	194,956	歩A・単A B単 38号
000039 路床盛土	500.000	m <sup>3</sup>	1,812	906,000	歩A・単A B単 39号
000040 路床盛土	600.000	m <sup>3</sup>	1,467	880,200	歩A・単A B単 40号
合 計				1,981,156	
・・路床安定処理工	1.000	式		2,797,000	
000041 安定処理 30kg/m <sup>3</sup>	1,290.000	m <sup>3</sup>	2,168	2,796,720	歩A・単A B単 41号
合 計				2,796,720	
・・整形仕上げ工	1.000	式		259,000	
BA0109 法面整形 盛土法面	600	m <sup>2</sup>	431	258,600	歩A・単A B単 42号













事業名 穴道湖西岸農地整備事業							
工事名 布崎団地区画整理(4工区その3)工事							
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
000001	*** B単 - 1号 *** 運土量削減型整地工法						
	- 1工法		ha	1,350,951		歩A・単A	
000002	*** B単 - 2号 *** 運土量削減型整地工法						
	- 2工法		ha	1,531,776		歩A・単A	
000003	*** B単 - 3号 *** 基盤土運搬						
	整成ヤード～区画整理ほ場 1.0km以下		m3	986		歩A・単A	
000004	*** B単 - 4号 *** 基盤土敷均し						
			m3	186		歩A・単A	
B10013	*** B単 - 5号 *** 畦畔整形工						
			m <sup>2</sup>	524		歩A・単A	
000006	*** B単 - 6号 *** 進入路工						
	-1型		箇所	2,465		歩A・単A	
000007	*** B単 - 7号 *** 進入路工						
	-1型		箇所	2,042		歩A・単A	
000008	*** B単 - 8号 *** 田面落水口						
	B型		箇所	22,289		歩A・単A	
000009	*** B単 - 9号 *** 落水口排水管						
	畦畔横断タイプ VU 150mm		箇所	9,841		歩A・単A	
000010	*** B単 - 10号 *** 硬貨ボリ塩化ビニル管継手						
	DV継手 150 45°エルボ		個	1,285		歩A・単A	
B02162	*** B単 - 11号 *** コンクリート構造物取壊し						
	鉄筋コンクリート		m3	14,990		歩A・単A	
000012	*** B単 - 12号 *** 殻小運搬						
	鉄筋コンクリート		m3	543		歩A・単A	
BA0201	*** B単 - 13号 *** 殻運搬						
	鉄筋コンクリート		m3	3,337		歩A・単A	
B02162	*** B単 - 14号 *** コンクリート構造物取壊し						
	無筋コンクリート		m3	7,493		歩A・単A	
BA0201	*** B単 - 15号 *** 殻運搬						
	無筋コンクリート		m3	2,699		歩A・単A	
000016	*** B単 - 16号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)						
	無筋コンクリート		m3	940		歩A・単A	
000017	*** B単 - 17号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)						
	鉄筋コンクリート		m3	1,250		歩A・単A	
000018	*** B単 - 18号 *** 舗装版切断						
	アスファルト舗装 t=15cm以下		m	629		歩A・単A	
000019	*** B単 - 19号 *** 舗装版破碎						
	アスファルト舗装 t=15cm以下		m <sup>2</sup>	201		歩A・単A	
000020	*** B単 - 20号 *** アスファルト殻運搬						
			m3	4,555		歩A・単A	
000021	*** B単 - 21号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)						
	アスファルト殻		m3	1,175		歩A・単A	
BA0103	*** B単 - 22号 *** 床掘り						

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理(4工区その3)工事						
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 23号 ***		m <sup>3</sup>	295		歩A・単A
000023	埋戻					
	B<1m		m <sup>3</sup>	2,433		歩A・単A
	*** B単 - 24号 ***					
000024	埋戻					
	1.0 B 2.5m		m <sup>3</sup>	2,153		歩A・単A
	*** B単 - 25号 ***					
BA0108	基面整正					
			m <sup>2</sup>	392		歩A・単A
	*** B単 - 26号 ***					
BA0109	法面整形					
	盛土法面		m <sup>2</sup>	431		歩A・単A
	*** B単 - 27号 ***					
000027	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	B500×H700(浮力対策防止型)		m	24,972		歩A・単A
	*** B単 - 28号 ***					
000028	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	B400×H700(浮力対策防止型)		m	22,855		歩A・単A
	*** B単 - 29号 ***					
000029	排水材設置					
	面状系全透水タイプ B300 t=30mm		m	2,959		歩A・単A
	*** B単 - 30号 ***					
000030	止めコンクリート					
			箇所	8,924		歩A・単A
	*** B単 - 31号 ***					
000031	接続樹					
	1500×1500×1600		箇所	302,094		歩A・単A
	*** B単 - 32号 ***					
000032	重圧管					
	1種 1100mm		m	129,073		歩A・単A
	*** B単 - 33号 ***					
000033	下層路盤(車道・路肩部)					
	再生クラッシュラン、RC-40、t=11cm		m <sup>2</sup>	764		歩A・単A
	*** B単 - 34号 ***					
000034	上層路盤工(車道・路肩部)					
	粒度調整砕石、M-30、t=7cm		m <sup>2</sup>	699		歩A・単A
	*** B単 - 35号 ***					
000035	表層工(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13)、t=4cm		m <sup>2</sup>	2,594		歩A・単A
	*** B単 - 36号 ***					
BA0101	掘削					
			m <sup>3</sup>	308		歩A・単A
	*** B単 - 37号 ***					
000037	表土剥					
			m <sup>3</sup>	308		歩A・単A
	*** B単 - 38号 ***					
000038	路肩盛土					
			m <sup>3</sup>	3,196		歩A・単A
	*** B単 - 39号 ***					
000039	路床盛土					
			m <sup>3</sup>	1,812		歩A・単A
	*** B単 - 40号 ***					
000040	路床盛土					
			m <sup>3</sup>	1,467		歩A・単A
	*** B単 - 41号 ***					
000041	安定処理					
	30kg/m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	2,168		歩A・単A
	*** B単 - 42号 ***					
BA0109	法面整形					
	盛土法面		m <sup>2</sup>	431		歩A・単A
	*** B単 - 43号 ***					
000043	下層路盤(車道・路肩部)					
	第4号支線道路、再生クラッシュラン、RC-40、t=12cm		m <sup>2</sup>	807		歩A・単A

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理(4工区その3)工事						
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 下層路盤(車道・路肩部) 第3号、5号支線道路、再生カッション、RC-40、t=16cm		m	977		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 塩化ビニル管 V U 150		m	2,636		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 塩化ビニル管継手 T S 150		個	853		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 積込 砂仮置場		m3	223		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 運搬 砂仮置場、基礎土仮置場		m3	822		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 整成工		m3	1,829		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 振動ふるい機設置		台	73,937		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 振動ふるい機撤去		台	36,969		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 整成残渣処分 枝葉		空m3	7,000		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 整成残渣運搬		m3	665		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 敷鉄板 t=22mm		m <sup>2</sup>	1,138		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 敷鉄板 t=22mm		m <sup>2</sup>	2,095		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 敷鉄板 t=22mm		m <sup>2</sup>	1,092		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 排水ポンプ(仮設) 0以上~7未満		箇所	143,943		歩A・単A
B19021	*** B単 - 58号 *** 交通誘導警備員		人	15,504		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 既設用水路嵩上げ 第3号支線道路(A)片側		m	1,901		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 既設用水路嵩上げ 第3号支線道路(A)両側		m	3,802		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** せき板設置 第3号支線道路(A)		箇所	8,986		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 樹脂製角型U字溝 内高500、下幅500、上幅500		m	21,608		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 自由勾配側溝 B500×H500		m	39,365		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 自由勾配側溝用蓋 500用		枚	6,300		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 汚濁防止フェンス					



事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	運土量削減型整地工法 -1工法		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00018	反転・耕起( -1工法)	1.000	ha	259,330	259,330	T単 9号
T00019	運土・荒整地( -1工法)					
	畦畔用土掻き出し含む	1.000	ha	474,228	474,228	T単 10号
T00020	仕上整地( -1工法)	1.000	ha	536,425	536,425	T単 11号
T00008	補助労務( 工法) 荒整地+仕上整地	1.000	ha	80,968	80,968	T単 5号
	合計				1,350,951	
	単価				1,350,951	
*** B単 - 2号 ***						
000002	運土量削減型整地工法 -2工法		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00005	反転・耕起( -2工法)	1.000	ha	477,471	477,471	T単 2号
T00006	運土・荒整地( -2工法)					
	畦畔用土掻き出し含む	1.000	ha	439,807	439,807	T単 3号
T00007	仕上整地( -2工法)	1.000	ha	533,530	533,530	T単 4号
T00008	補助労務( 工法) 荒整地+仕上整地	1.000	ha	80,968	80,968	T単 5号
	合計				1,531,776	
	単価				1,531,776	
*** B単 - 3号 ***						
000003	基盤土運搬 整成ヤード~区画整理ほ場 1.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	223.4	223	S単 81号
S01032	ダンプトラック運搬(基盤土仮置場~施工箇所) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3	763	763	S単 1号
	合計				986	
	単価				986	
*** B単 - 4号 ***						
000004	基盤土敷均し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	1.000	m3	185.7	186	S単 85号
	合計				186	
	単価				186	
*** B単 - 5号 ***						
B10013	畦畔整形工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 なし	1.000	m <sup>2</sup>	524	524	S単 59号
	合計				524	
	単価				524	
*** B単 - 6号 ***						
000006	進入路工 -1型		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	57.900	m3	240.3	13,913	S単 87号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	24.900	m <sup>2</sup>	431.1	10,734	S単 90号
	合計				24,647	
	単価				2,465	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 7号 ***						
000007	進入路工 -1型		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	40.300	m3	240.3	9,684	S単 87号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	24.900	m <sup>2</sup>	431.1	10,734	S単 90号
	合計				20,418	
	単価				2,042	
*** B単 - 8号 ***						
000008	田面落水口 B型		箇所		100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	43.000	m3	1,899	81,657	S単 83号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	100.000	基	3,209	320,900	S単 108号
S02116	落水口 B型,,-	100.000	個	14,200	1,420,000	S単 21号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.400	m3	38,370	92,088	S単 98号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	29.400	m <sup>2</sup>	7,453	219,118	S単 105号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	25.800	m3	1,573	40,583	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	23.200	m3	1,852	42,966	S単 4号
S02116	板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm,-,-	0.200	m3	58,000	11,600	S単 22号
	合計				2,228,912	
	単価				22,289	
*** B単 - 9号 ***						
000009	落水口排水管 畦畔横断タイプ VU 150mm		箇所		100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	95.900	m3	1,899	182,114	S単 83号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	150.000	m	2,547	382,050	S単 57号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	38,370	38,370	S単 98号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	15.900	m <sup>2</sup>	7,453	118,503	S単 105号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	81.200	m3	1,573	127,728	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	73.100	m3	1,852	135,381	S単 4号
	合計				984,146	
	単価				9,841	
*** B単 - 10号 ***						
000010	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV継手 150 45°エルボ		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV継手 45°エルボ 150,-,-	1.000	個	1,285	1,285	S単 23号
	合計				1,285	
	単価				1,285	
*** B単 - 11号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	14,990	14,990	S単 48号

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				14,990	
	単価				14,990	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	殻小運搬 鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 310m以下	1.000	m3	543	543	S単 3号
	合計				543	
	単価				543	
	*** B単 - 13号 ***					
BA0201	殻運搬 鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	1.000	m3	3,337	3,337	S単 91号
	合計				3,337	
	単価				3,337	
	*** B単 - 14号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	7,493	7,493	S単 49号
	合計				7,493	
	単価				7,493	
	*** B単 - 15号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	1.000	m3	2,699	2,699	S単 92号
	合計				2,699	
	単価				2,699	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート,,	1.000	m3	940	940	S単 24号
	合計				940	
	単価				940	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート,,	1.000	m3	1,250	1,250	S単 25号
	合計				1,250	
	単価				1,250	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	舗装版切断 アスファルト舗装 t=15cm以下		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	629.2	629	S単 95号
	合計				629	

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				629	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	舗装版破碎 アスファルト舗装 t=15cm以下		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m <sup>2</sup>	200.9	201	S単 94号
	合 計				201	
	単 価				201	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	アスファルト殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m <sup>3</sup>	4,555	4,555	S単 93号
	合 計				4,555	
	単 価				4,555	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物処分費 アスファルト殻,,	1.000	m <sup>3</sup>	1,175	1,175	S単 26号
	合 計				1,175	
	単 価				1,175	
	*** B単 - 22号 ***					
BA0103	床掘り		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m <sup>3</sup>	294.7	295	S単 84号
	合 計				295	
	単 価				295	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	埋戻 B < 1m		m <sup>3</sup>		9.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	10.000	m <sup>3</sup>	223.4	2,234	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバク( )	9.000	m <sup>3</sup>	2,185	19,665	S単 5号
	合 計				21,899	
	単 価				2,433	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	埋戻 1.0 B 2.5m		m <sup>3</sup>		9.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	10.000	m <sup>3</sup>	223.4	2,234	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	9.000	m <sup>3</sup>	1,332	11,988	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	9.000	m <sup>3</sup>	573	5,157	S単 8号
	合 計				19,379	
	単 価				2,153	
	*** B単 - 25号 ***					
BA0108	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出

事業名		六道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎団地区画整理(4工区その3)工事				
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	391.7	392	S単 89号
	合計				392	
	単価				392	
	*** B単 - 26号 ***					
BA0109	法面整形 盛土法面		m <sup>2</sup>		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m <sup>2</sup>	431.1	431	S単 90号
	合計				431	
	単価				431	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	鉄筋コンクリート大型フリューム B500×H700(浮力対策防止型)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	大型フリューム 浮力対策防止型 B500×H700 N1型,,	5.000	本	41,800	209,000	S単 27号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	1.000	m <sup>3</sup>	3,350	3,350	S単 28号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,737	37,370	S単 53号
	合計				249,720	
	単価				24,972	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	鉄筋コンクリート大型フリューム B400×H700(浮力対策防止型)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	大型フリューム 浮力対策防止型 B400×H700,,	5.000	本	37,700	188,500	S単 29号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.800	m <sup>3</sup>	3,350	2,680	S単 28号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,737	37,370	S単 53号
	合計				228,550	
	単価				22,855	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	排水材設置 面状系全透水タイプ B300 t=30mm		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S06004	排水材設置 B300 t=30mm	10.000	m	2,959	29,590	S単 56号
	合計				29,590	
	単価				2,959	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	止めコンクリート		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	0.200	m <sup>3</sup>	1,381	276	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.070	m <sup>3</sup>	38,370	2,686	S単 98号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.800	m <sup>2</sup>	7,453	5,962	S単 105号
	合計				8,924	
	単価				8,924	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理(4工区その3)工事						
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 31号 ***						
000031	接続樹 1500×1500×1600		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	4.400	m <sup>2</sup>	1,582	6,961	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(ルン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	2.300	m <sup>3</sup>	39,790	91,517	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	18.800	m <sup>2</sup>	8,275	155,570	S単 106号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(ルン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m <sup>3</sup>	39,310	7,862	S単 100号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m <sup>2</sup>	4,225	1,690	S単 107号
S03701	【鉄筋工】 SD295.D13,一般構造物,10t未満, -, 無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.110	ton	169,489	18,644	S単 52号
S02116	タラップ B=300 樹脂被覆, ,	5.000	本	3,970	19,850	S単 30号
合 計					302,094	
単 価					302,094	
*** B単 - 32号 ***						
000032	重圧管 1種 1100mm		m		10,000	歩A 当たり算出
S02300	[ SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用) ] 1100	10.000	m	121,600	1,216,000	S単 47号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	0.190	m <sup>3</sup>	39,484	7,502	S単 50号
S03019	モルタル工 モルタル,床,20mm	9.300	m <sup>2</sup>	1,544	14,359	S単 51号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(ルン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	1.130	m <sup>3</sup>	39,310	44,420	S単 101号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m <sup>2</sup>	4,225	8,450	S単 107号
合 計					1,290,731	
単 価					129,073	
*** B単 - 33号 ***						
000033	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン、RC-40、t=11cm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 110mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40	1.000	m <sup>2</sup>	763.8	764	S単 109号
合 計					764	
単 価					764	
*** B単 - 34号 ***						
000034	上層路盤工(車道・路肩部) 粒度調整砕石、M-30、t=7cm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工,なし,0mm,70mm	1.000	m <sup>2</sup>	698.7	699	S単 112号
合 計					699	
単 価					699	
*** B単 - 35号 ***						
000035	表層工(車道・路肩部) 再生密粒度アスコ(13)、t=4cm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アphalt混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),アphaltコート 各 種,再生密粒度アスコ(13)	1.000	m <sup>2</sup>	2,594	2,594	S単 113号
合 計					2,594	
単 価					2,594	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理(4工区その3)工事						
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 36号 ***						
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	308	308	S単 80号
	合計				308	
	単価				308	
*** B単 - 37号 ***						
000037	表土剥		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	10,000	m3	308	3,080	S単 80号
	合計				3,080	
	単価				308	
*** B単 - 38号 ***						
000038	路肩盛土		m3		9,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	10,000	m3	223.4	2,234	S単 81号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	10,000	m3	763	7,630	S単 2号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	9,000	m3	1,852	16,668	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	10,000	m3	223.4	2,234	S単 81号
	合計				28,766	
	単価				3,196	
*** B単 - 39号 ***						
000039	路床盛土		m3		9,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	10,000	m3	223.4	2,234	S単 81号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	10,000	m3	763	7,630	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	10,000	m3	223.4	2,234	S単 81号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	9,000	m3	468	4,212	S単 9号
	合計				16,310	
	単価				1,812	
*** B単 - 40号 ***						
000040	路床盛土		m3		9,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	10,000	m3	223.4	2,234	S単 81号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	10,000	m3	763	7,630	S単 2号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	9,000	m3	370.8	3,337	S単 88号
	合計				13,201	
	単価				1,467	
*** B単 - 41号 ***						
000041	安定処理 30kg/m3		m3		10,000	歩A 当たり算出
T00012	安定処理工 30kg/m3	10,000	m3	1,418	14,180	T単 7号
S02116	生石灰 フレコンバック,	0.300	ton	25,000	7,500	S単 31号

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				21,680	
	単価				2,168	
	*** B単 - 42号 ***					
BA0109	法面整形 盛土法面		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m <sup>2</sup>	431.1	431	S単 90号
	合計				431	
	単価				431	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	下層路盤(車道・路肩部) 第4号支線道路、再生クラッシュラン、RC-40、t=12cm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	1.000	m <sup>2</sup>	806.5	807	S単 110号
	合計				807	
	単価				807	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	下層路盤(車道・路肩部) 第3号、5号支線道路、再生クラッシュラン、RC-40、t=16cm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 160mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	1.000	m <sup>2</sup>	977.3	977	S単 111号
	合計				977	
	単価				977	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	塩化ビニル管 V U 150		m		10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	10.000	m	2,636	26,360	S単 58号
	合計				26,360	
	単価				2,636	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	塩化ビニル管継手 T S 150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV継手 150 ヲット,,	1.000	個	853	853	S単 32号
	合計				853	
	単価				853	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	積込 砂仮置場		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.000	m <sup>3</sup>	223.4	223	S単 81号
	合計				223	
	単価				223	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	運搬 砂仮置場、基盤土仮置場		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハット山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m <sup>3</sup>	821.6	822	S単 86号

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				822	
	単価				822	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	整成工		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00009	整成工 仮置整地含む	1.000	m3	1,829	1,829	T単 6号
	合計				1,829	
	単価				1,829	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	振動ふるい機設置		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.210	人	24,684	5,184	S単 16号
S02115	特殊作業員	0.850	人	23,664	20,114	S単 19号
S02115	普通作業員	1.060	人	19,584	20,759	S単 17号
S16004	ワレ-ソク-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ワレ-ソク-ソ(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	0.410	日	68,000	27,880	S単 68号
	合計				73,937	
	単価				73,937	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	振動ふるい機撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.105	人	24,684	2,592	S単 16号
S02115	特殊作業員	0.425	人	23,664	10,057	S単 19号
S02115	普通作業員	0.530	人	19,584	10,380	S単 17号
S16004	ワレ-ソク-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ワレ-ソク-ソ(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	0.205	日	68,000	13,940	S単 68号
	合計				36,969	
	単価				36,969	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	整成残渣処分 枝葉		空m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	整成残渣 枝葉,,	1.000	空m3	7,000	7,000	S単 34号
	合計				7,000	
	単価				7,000	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	整成残渣運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 4.5km以下,良好	1.000	空m3	665	665	S単 79号
	合計				665	
	単価				665	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	敷鉄板 t=22mm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,80,1,あり	1.000	m <sup>2</sup>	1,138	1,138	S単 74号
	合計				1,138	

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,138	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	敷鉄板 t=22mm		m <sup>2</sup>		1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,205.1,あり	1.000	m <sup>2</sup>	2,095	2,095	S単 75号
	合 計				2,095	
	単 価				2,095	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	敷鉄板 t=22mm		m <sup>2</sup>		1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,75.1,あり	1.000	m <sup>2</sup>	1,092	1,092	S単 76号
	合 計				1,092	
	単 価				1,092	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	排水ポンプ(仮設) 0以上～7未満		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 29,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	129,845	129,845	S単 72号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	14,098	14,098	S単 73号
	合 計				143,943	
	単 価				143,943	
	*** B単 - 58号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	15,504	15,504	S単 20号
	合 計				15,504	
	単 価				15,504	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	既設用水路嵩上げ 第3号支線道路(A)片側		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.100	m <sup>3</sup>	41,020	4,102	S単 102号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.000	m <sup>2</sup>	7,453	14,906	S単 105号
	合 計				19,008	
	単 価				1,901	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	既設用水路嵩上げ 第3号支線道路(A)両側		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.200	m <sup>3</sup>	41,020	8,204	S単 102号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.000	m <sup>2</sup>	7,453	29,812	S単 105号
	合 計				38,016	
	単 価				3,802	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 61号 ***						
000061	せき板設置 第3号支線道路(A)		箇所		100.000	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼(SS400) 小形 厚3 辺40,,	0.350	ton	118,000	41,300	S単 35号
S02116	アンカー・ワッシャー・ナット M8,,	800.000	個	66	52,800	S単 36号
S02116	板材 (杉特1等) 長4m 厚2.4cm 幅21cm,,	0.400	m3	58,000	23,200	S単 37号
S02115	特殊作業員	30.000	人	23,664	709,920	S単 19号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m3	38,370	19,185	S単 98号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.000	m <sup>2</sup>	7,453	52,171	S単 105号
	合計				898,576	
	単価				8,986	
*** B単 - 62号 ***						
000062	樹脂製角型U字溝 内高500、下幅500、上幅500		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面修正 基面修正	11.000	m <sup>2</sup>	391.7	4,309	S単 89号
T00017	樹脂製角型水路設置工	10.000	m	5,127	51,270	T単 8号
S02116	樹脂製角型U字溝 内高500、下幅500、上幅500、長さ2000,,	5.000	本	32,100	160,500	S単 38号
	合計				216,079	
	単価				21,608	
*** B単 - 63号 ***						
000063	自由勾配側溝 B500×H500		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3	33,840	13,536	S単 103号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	4,225	4,225	S単 107号
S05801	自由勾配側溝 B500×H500 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,,基礎砕石の施工有り,-	10.000	m	5,687	56,870	S単 54号
S02116	自由勾配側溝 W500×H600×L2000,,	5.000	本	53,200	266,000	S単 39号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,	10.100	m3	3,350	33,835	S単 28号
SA0311	底張コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m3	38,370	19,185	S単 104号
	合計				393,651	
	単価				39,365	
*** B単 - 64号 ***						
000064	自由勾配側溝用蓋 500用		枚		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	320	320	S単 55号
S02116	自由勾配側溝用蓋 500用,,	1.000	枚	5,980	5,980	S単 40号
	合計				6,300	
	単価				6,300	
*** B単 - 65号 ***						
000065	汚濁防止フェンス 設置撤去		m		20.000	歩A 当たり算出
T00001	汚濁防止フェンス設置・撤去 単独フロート 300 丈長2m 強度1000未満	20.000	m	2,727	54,540	T単 1号

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事				

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S17005	汚濁防止膜(基本料) 単独フロート 300 丈長2m×長20m 強度1000未満	1.000	枚	110,500	110,500	S単 70号
S17005	汚濁防止膜(1日当り加算額) 損料	235.000	日	1,720	404,200	S単 71号
	合計				569,240	
	単価				28,462	
	*** B単 - 66号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板搬入		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	4,320	4,320	S単 77号
	合計				4,320	
	単価				4,320	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	仮設材輸送 敷鉄板搬出		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	4,320	4,320	S単 77号
	合計				4,320	
	単価				4,320	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	仮設材輸送 敷鉄板搬出(冬期)		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0	1.000	ton	5,034	5,034	S単 78号
	合計				5,034	
	単価				5,034	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	土質試験 現状土CBR試験		試料		1,000	歩A 当たり算出
S02116	現状土CBR試験 水浸法 1E-11',,	1.000	試料	23,400	23,400	S単 41号
	合計				23,400	
	単価				23,400	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	基盤土土質試験		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	土質試験(カドミウム) 含有量試験,,	2.000	検体	4,150	8,300	S単 42号
S02116	土質試験(ヒ素) 含有量試験,,	2.000	検体	5,050	10,100	S単 43号
S02116	土質試験(銅) 含有量試験,,	2.000	検体	4,150	8,300	S単 44号
S02116	土質試験(水素イオン濃度) 含有量試験,,	2.000	検体	890	1,780	S単 45号
	合計				28,480	
	単価				28,480	

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎団地区画整理(4工区その3)工事				
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(基礎土仮置場~施工箇所) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好		m3	763		歩A・単A
S01032	*** S単 - 2号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好		m3	763		歩A・単A
S01034	*** S単 - 3号 *** 不整地運搬 不整地運搬 310m以下		m3	543		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )		m3	1,852		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )		m3	2,185		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,332		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )		m3	1,852		歩A・単A
S01082	*** S単 - 8号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	573		歩A・単A
S01082	*** S単 - 9号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし		m3	468		歩A・単A
S02111	*** S単 - 10号 *** トラクタ トラクタ 11t,175kW,ゴムクローラ		時間	17,330		歩A・単A
S02111	*** S単 - 11号 *** トラクタ トラクタ 6t,102kW,ゴムクローラ		時間	14,550		歩A・単A
S02112	*** S単 - 12号 *** 振動ふるい機 振動ふるい機 傾斜標準型二床式 1500×3000		日	61,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 13号 *** 発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 定格容量60kva 長期割引あり		日	2,700		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	24,684		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,584		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	24,684		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,584		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	15,504		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 落水口 落水口 B型,		個	14,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 板材 (杉特1等)					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm,, *** S単 - 23号 ***		m3	58,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV継手 45° 150,, *** S単 - 24号 ***		個	1,285		歩A・単A
S02116	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 無筋コンクリート,, *** S単 - 25号 ***		m3	940		歩A・単A
S02116	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート,, *** S単 - 26号 ***		m3	1,250		歩A・単A
S02116	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 アスファルト舗,, *** S単 - 27号 ***		m3	1,175		歩A・単A
S02116	大型フリーウム 浮力防止対策型 大型フリーウム 浮力防止対策型 B500×H700 N1型,, *** S単 - 28号 ***		本	41,800		歩A・単A
S02116	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,, *** S単 - 29号 ***		m3	3,350		歩A・単A
S02116	大型フリーウム 浮力防止対策型 大型フリーウム 浮力防止対策型 B400×H700,, *** S単 - 30号 ***		本	37,700		歩A・単A
S02116	タラップ タラップ B=300 樹脂被覆,, *** S単 - 31号 ***		本	3,970		歩A・単A
S02116	生石灰 生石灰 フレコンバック,, *** S単 - 32号 ***		ton	25,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV継手 150 ヲット,, *** S単 - 33号 ***		個	853		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 ハト-ル給油,, *** S単 - 34号 ***		L	140		歩A・単A
S02116	整成残渣 整成残渣 枝葉,, *** S単 - 35号 ***		空m3	7,000		歩A・単A
S02116	等辺山形鋼 (SS400) 等辺山形鋼 (SS400) 小形 厚3 辺40,, *** S単 - 36号 ***		ton	118,000		歩A・単A
S02116	アンカー・ワッシャー・ナット アンカー・ワッシャー・ナット M8,, *** S単 - 37号 ***		個	66		歩A・単A
S02116	板材 (杉特1等) 板材 (杉特1等) 長4m 厚2.4cm 幅21cm,, *** S単 - 38号 ***		m3	58,000		歩A・単A
S02116	樹脂製角型U字溝 樹脂製角型U字溝 内高500、下幅500、上幅500、長さ2000,, *** S単 - 39号 ***		本	32,100		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 W500×H600×L2000,, *** S単 - 40号 ***		本	53,200		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝用蓋 自由勾配側溝用蓋 500用,, *** S単 - 41号 ***		枚	5,980		歩A・単A
S02116	現状土CBR試験 現状土CBR試験 水浸法 1E-1,, *** S単 - 42号 ***		試料	23,400		歩A・単A
S02116	土質試験(カドミウム) 土質試験(カドミウム) 含有量試験,, *** S単 - 43号 ***		検体	4,150		歩A・単A
S02116	土質試験(ヒ素) 土質試験(ヒ素) 含有量試験,,		検体	5,050		歩A・単A

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理(4工区その3)工事						
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 土質試験(銅) 土質試験(銅) 含有量試験...		検体	4,150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 土質試験(水素イオン濃度) 土質試験(水素イオン濃度) 含有量試験...		検体	890		歩A・単A
S02124	*** S単 - 46号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	23,256		歩A・単A
S02300	*** S単 - 47号 *** [SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)] [SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)] 1100		m	121,600		歩A・単A
S02721	*** S単 - 48号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	14,990		歩A・単A
S02721	*** S単 - 49号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	7,493		歩A・単A
S03018	*** S単 - 50号 *** モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3		m3	39,484		歩A・単A
S03019	*** S単 - 51号 *** モルタル工 モルタル工 モルタル,床,20mm		m <sup>2</sup>	1,544		歩A・単A
S03701	*** S単 - 52号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	169,489		歩A・単A
S05801	*** S単 - 53号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	3,737		歩A・単A
S05801	*** S単 - 54号 *** 自由勾配側溝 B500×H500 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-		m	5,687		歩A・単A
S05801	*** S単 - 55号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コックト,鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	320		歩A・単A
S06004	*** S単 - 56号 *** 排水材設置 排水材設置工(構造物背面排水材) B300 t=30mm		m	2,959		歩A・単A
S07021	*** S単 - 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,547		歩A・単A
S07021	*** S単 - 58号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所		m	2,636		歩A・単A
S10009	*** S単 - 59号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 なし		m <sup>2</sup>	524		歩A・単A
S16001	*** S単 - 60号 *** ボトムグラ[直装式・レーザ・ブヲ] ボトムグラ[直装式・レーザ・ブヲ] 22インチ×3連,,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,		時間	10,800		歩A・単A
S16001	*** S単 - 61号 *** ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 16t級,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		時間	15,031		歩A・単A
S16001	*** S単 - 62号 *** レーザレバヲ[直装式] レーザレバヲ[直装式] 整地幅 5m級,,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,		時間	7,460		歩A・単A
S16001	*** S単 - 63号 *** ボトムグラ[直装式・レーザ・ブヲ] ボトムグラ[直装式・レーザ・ブヲ] 30インチ×1連 二段耕ブヲ,,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,		時間	13,800		歩A・単A
S16001	*** S単 - 64号 *** バックホウ[クワ型・排対型(2次)] バックホウ[クワ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積1.0m3(平積0.7m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃		日	69,236		歩A・単A

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理(4工区その3)工事						
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	料+運転労務,軽油					
S16001	*** S単 - 65号 *** ホーロー(トクショウ) [普通・排対型(2次)] ホーロー(トクショウ) [普通・排対型(2次)] 標準バケット山積容量1.3~1.4m3,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転 労務,軽油		日	43,276		歩A・単A
S16002	*** S単 - 66号 *** 小型バケット[加型・排対型(2次)] 小型バケット[加型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.08m3(平積0.06m3),運転1日当たり算出,機械損料のみ, 交替制補正対象外		日	8,099		歩A・単A
S16004	*** S単 - 67号 *** バケット[加型・クレーン・超低・排対型(~2014)] バケット[加型・クレーン・超低・排対型(~2014)] バケット(加型),山0.8(平0.6),2.9t吊り,あり		日	53,136		歩A・単A
S16004	*** S単 - 68号 *** フレンクレーン[油圧伸縮型・低騒・排対型(~2014)] フレンクレーン[油圧伸縮型・低騒・排対型(~2014)] フレンクレーン(油圧伸縮型),25ton吊り,なし		日	68,000		歩A・単A
S16004	*** S単 - 69号 *** バケット[加型・クレーン・超低・排対型(~2014)] バケット[加型・クレーン・超低・排対型(~2014)] バケット(加型),山0.8(平0.6),2.9t吊り,あり		日	47,590		歩A・単A
S17005	*** S単 - 70号 *** 汚濁防止膜(基本料) 汚濁防止膜(基本料) 単独フロート 300 丈長2m×長20m 強度1000未満		枚	110,500		歩A・単A
S17005	*** S単 - 71号 *** 汚濁防止膜(1日当り加算額) 汚濁防止膜(1日当り加算額) 損料		日	1,720		歩A・単A
S18006	*** S単 - 72号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 29,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり		箇所	129,845		歩A・単A
S18007	*** S単 - 73号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし		箇所	14,098		歩A・単A
S18054	*** S単 - 74号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,80,1,あり		m <sup>2</sup>	1,138		歩A・単A
S18054	*** S単 - 75号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,205,1,あり		m <sup>2</sup>	2,095		歩A・単A
S18054	*** S単 - 76号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,75,1,あり		m <sup>2</sup>	1,092		歩A・単A
S19003	*** S単 - 77号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込又は取卸のみ),,0.0,0.0		ton	4,320		歩A・単A
S19003	*** S単 - 78号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込又は取卸のみ),,0.2,0.0		ton	5,034		歩A・単A
S19025	*** S単 - 79号 *** 運搬(伐開,除根,除草) 運搬(伐開,除根,除草) 4.5km 以下,良好		空m3	665		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 80号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	308		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 81号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	223.4		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 82号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,573		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 83号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-		m3	1,899		歩A・単A

事業名 六道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理(4工区その3)工事						
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	*** S単 - 84号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	294.7		歩A・単A
SA0105	*** S単 - 85号 *** SP 押土(ルーズ) SP 押土(ルーズ) 土砂		m3	185.7		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 86号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	821.6		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 87号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	240.3		歩A・単A
SA0142	*** S単 - 88号 *** SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	370.8		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 89号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	391.7		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 90号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>	431.1		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 91号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,		m3	3,337		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 92号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,		m3	2,699		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 93号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	4,555		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 94号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>	200.9		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 95号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	629.2		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 96号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>	1,381		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 97号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>	1,582		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 98号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	38,370		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 99号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	39,790		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 100号 *** 均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,310		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 101号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,310		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 102号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	41,020		歩A・単A

事業名 宍道湖西岸農地整備事業						
工事名 布崎団地区画整理(4工区その3)工事						
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	/C65%					
	*** S単 - 103号 ***					
SA0311	均しコンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,840		歩A・単A
	*** S単 - 104号 ***					
SA0311	底張コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	38,370		歩A・単A
	*** S単 - 105号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>	7,453		歩A・単A
	*** S単 - 106号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	8,275		歩A・単A
	*** S単 - 107号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>	4,225		歩A・単A
	*** S単 - 108号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,209		歩A・単A
	*** S単 - 109号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 110mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m <sup>2</sup>	763.8		歩A・単A
	*** S単 - 110号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m <sup>2</sup>	806.5		歩A・単A
	*** S単 - 111号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 160mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m <sup>2</sup>	977.3		歩A・単A
	*** S単 - 112号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)					
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm		m <sup>2</sup>	698.7		歩A・単A
	*** S単 - 113号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)		m <sup>2</sup>	2,594		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	汚濁防止フェンス設置・撤去					
	単独フロート 300 丈長2m 強度1000未満		m	2,727		歩A・単A
	*** T単 - 2号 ***					
T00005	反転・耕起(-2工法)					
			ha	477,471		歩A・単A
	*** T単 - 3号 ***					
T00006	運土・荒整地(-2工法)					
	畦畔用土掻き出し含む		ha	439,807		歩A・単A
	*** T単 - 4号 ***					
T00007	仕上整地(-2工法)					
			ha	533,530		歩A・単A
	*** T単 - 5号 ***					
T00008	補助労務(工法)					
	荒整地+仕上整地		ha	80,968		歩A・単A
	*** T単 - 6号 ***					
T00009	整成工					
	仮置整地含む		m3	1,829		歩A・単A
	*** T単 - 7号 ***					
T00012	安定処理工					
	30kg/m3		m3	1,418		歩A・単A
	*** T単 - 8号 ***					
T00017	樹脂製角型水路設置工					
			m	5,127		歩A・単A



事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事				

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(基礎土仮置場~施工箇所)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	1.0km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディゼ] 4t積級	0.260	供用日	8,310	2,161	
W14062	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 4.0t積	0.260	供用日	261	68	
P34029	軽油 トラック給油	7.300	L	140	1,022	
R01022	運転手(一般)	0.220	人	19,890	4,376	
	合計				7,627	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		763	
*** S単-2号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	1.0km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディゼ] 4t積級	0.260	供用日	8,310	2,161	
W14062	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 4.0t積	0.260	供用日	261	68	
P34029	軽油 トラック給油	7.300	L	140	1,022	
R01022	運転手(一般)	0.220	人	19,890	4,376	
	合計				7,627	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		763	
*** S単-3号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	310m以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 トラック給油	140.000	L	140	19,600	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				75,473	算出数量 139,000 m3
	単価		m3		543	
*** S単-4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コパクタ( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎団地区画整理(4工区その3)工事				
工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.680	人	19,584	13,317	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				18,523	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,852	
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバ`タ( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,584	16,646	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				21,852	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,185	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	19,584	13,317	
	合計				13,317	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,332	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ`タ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバ`タ( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,584	13,317	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				18,523	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,852	
	*** S単 - 8号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[バド`ガ`ト`式] 質量0.8~1.1 t	1.440	日	2,920	4,205	
P34029	軽油 バド`ガ`ト`給油	5.700	L	140	798	

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎団地区画整理(4工区その3)工事				
工事別工事名		布崎団地区画整理(4工区その3)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				28,667	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		573	
	*** S単 - 9号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 3.0~4.0ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コパ'インド'型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,800	10,880	
P34029	軽油 バ'トル給油	17.000	L	140	2,380	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				36,516	算出数量 78.000 m3
	単価		m3		468	
	*** S単 - 10号 ***					
S02111	トラクタ		時間		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	トラクタ 11t、175KW、ゴムクローラ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96004 11t、175KW、ゴムクローラ 17,330円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96004	トラクタ 11t、175KW、ゴムクローラ	1.000	時間	17,330	17,330	
	合計				17,330	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,330	
	*** S単 - 11号 ***					
S02111	トラクタ		時間		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	トラクタ 6t、102kw、ゴムクローラ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96002 6t、102kw、ゴムクローラ 14,550円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96002	トラクタ 6t、102kw、ゴムクローラ	1.000	時間	14,550	14,550	
	合計				14,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,550	
	*** S単 - 12号 ***					
S02112	振動ふるい機		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	振動ふるい機 傾斜標準型二床式 1500×3000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 傾斜標準型二床式 1500×3000 61,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F96001	振動ふるい機 傾斜標準型二床式 1500×3000	1.000	日	61,000	61,000	
	合計				61,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				61,000	
	*** S単 - 13号 ***					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業			
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事			

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 定格容量60kva 長期割引あり		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F02058 定格容量60kva 長期割引あり 2,700円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F02058	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 定格容量60kva 長期割引あり	1.000	日	2,700	2,700	
	合計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,700	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,684	24,684	
	合計				24,684	算出数量 1.000 人
	単価				24,684	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
	合計				19,584	算出数量 1.000 人
	単価				19,584	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,684	24,684	
	合計				24,684	算出数量 1.000 人
	単価				24,684	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,584	19,584	
	合計				19,584	算出数量 1.000 人
	単価				19,584	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事				

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	15,504	15,504	
	合計				15,504	算出数量 1.000 人
	単価				15,504	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	落水口		個		1,000	歩A 当たり算出
	落水口 B型,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	落水口 B型	1.000	個	14,200	14,200	
	合計				14,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,200	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	板材 (杉特1等)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P33517		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P33517	板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm	1.000	m3	58,000	58,000	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事				

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				58,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV継手 45° 1本 150,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96004	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV継手 45° 1本 150	1.000	個	1,285	1,285	
	合計				1,285	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,285	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96005	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	1.000	m3	940	940	
	合計				940	算出数量 1.000 各単位
	単価				940	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96006	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート	1.000	m3	1,250	1,250	
	合計				1,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,250	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 アスファルト殻,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96010	産業廃棄物処分費 アスファルト殻	1.000	m3	1,175	1,175	
	合計				1,175	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,175	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	大型フリューム 浮力防止対策型		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム 浮力防止対策型 B500 x H700 N1型,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96008				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事				

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J01001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96008	大型フリューム 浮力防止対策型 B500×H700 N1型	1.000	本	41,800	41,800	
	合計				41,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				41,800	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	再生クラッシャー 再生クラッシャー .RC-40 40~0mm,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03118		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	1.000	m3	3,350	3,350	
	合計				3,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,350	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	大型フリューム 浮力防止対策型 大型フリューム 浮力防止対策型 B400×H700,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J01001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96012	大型フリューム 浮力防止対策型 B400×H700	1.000	本	37,700	37,700	
	合計				37,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				37,700	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	タラップ タラップ B=300 樹脂被覆,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96014		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J01001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96014	タラップ B=300 樹脂被覆	1.000	本	3,970	3,970	
	合計				3,970	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,970	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	生石灰 生石灰 フレコンバック,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J01001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	生石灰 フレコンバック	1.000	ton	25,000	25,000	
	合計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,000	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		六道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎団地区画整理(4工区その3)工事				
工事別工事名		布崎団地区画整理(4工区その3)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV継手 150 ヲット,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96022	硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV継手 150 ヲット	1.000	個	853	853	
	合計				853	算出数量 1.000 各単位
	単価				853	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1.000	L	140	140	
	合計				140	算出数量 1.000 各単位
	単価				140	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	整成残渣		空m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	整成残渣 枝葉,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96009	整成残渣 枝葉	1.000	空m3	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	等辺山形鋼( S S 4 0 0 )		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼( S S 4 0 0 ) 小形 厚3 辺40,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18442				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P18442	等辺山形鋼( S S 4 0 0 ) 小形 厚3 辺40	1.000	ton	118,000	118,000	
	合計				118,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				118,000	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	アンカー・ワッシャー・ナット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー・ワッシャー・ナット M8,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96028	アンカー・ワッシャー・ナット M8	1.000	個	66	66	
	合計				66	算出数量 1.000 各単位
	単価				66	

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事				

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 37号 ***						
S02116	板材 (杉特1等)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	板材 (杉特1等) 長4m 厚2.4cm 幅21cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P33518		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P33518	板材 (杉特1等) 長4m 厚2.4cm 幅21cm	1.000	m3	58,000	58,000	
	合計				58,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,000	
*** S単 - 38号 ***						
S02116	樹脂製角型U字溝		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂製角型U字溝 内高500、下幅500、上幅500、長さ2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96018	樹脂製角型U字溝 内高500、下幅500、上幅500、長さ2000	1.000	本	32,100	32,100	
	合計				32,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				32,100	
*** S単 - 39号 ***						
S02116	自由勾配側溝		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 W500×H600×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96019	自由勾配側溝 W500×H600×L2000	1.000	本	53,200	53,200	
	合計				53,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				53,200	
*** S単 - 40号 ***						
S02116	自由勾配側溝用蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝用蓋 500用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96021	自由勾配側溝用蓋 500用	1.000	枚	5,980	5,980	
	合計				5,980	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,980	
*** S単 - 41号 ***						
S02116	現状土C B R試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	現状土C B R試験 水浸法 1ℓ-ℓ',,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P45119		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P45119	現状土C B R試験 水浸法 1ℓ-ℓ'	1.000	試料	23,400	23,400	
	合計				23,400	算出数量 1.000 各単位

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事				

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				23,400	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	土質試験(カドミウム)		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土質試験(カドミウム) 含有量試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96002	土質試験(カドミウム) 含有量試験	1.000	検体	4,150	4,150	算出数量 1.000 各単位
	合 計				4,150	
	単 価				4,150	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	土質試験(ヒ素)		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土質試験(ヒ素) 含有量試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96011	土質試験(ヒ素) 含有量試験	1.000	検体	5,050	5,050	算出数量 1.000 各単位
	合 計				5,050	
	単 価				5,050	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	土質試験(銅)		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土質試験(銅) 含有量試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96013	土質試験(銅) 含有量試験	1.000	検体	4,150	4,150	算出数量 1.000 各単位
	合 計				4,150	
	単 価				4,150	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	土質試験(水素イオン濃度)		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土質試験(水素イオン濃度) 含有量試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96017		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96017	土質試験(水素イオン濃度) 含有量試験	1.000	検体	890	890	算出数量 1.000 各単位
	合 計				890	
	単 価				890	
	*** S単 - 46号 ***					
S02124	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手(特殊)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(A2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	六道湖西岸農地整備事業					
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事					
工事別工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,256	23,256	
	合計				23,256	算出数量 1.000 人
	単価		人		23,256	
	*** S単 - 47号 ***					
S02300	[ SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用) ]		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	[ SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用) ] 1100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m		121,600	
	*** S単 - 48号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	有筋				
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	14,990	14,990	
	合計				14,990	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		14,990	
	*** S単 - 49号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	無筋				
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	7,493	7,493	
	合計				7,493	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		7,493	
	*** S単 - 50号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分	洗砂(細目)				
	2)配合比区分	1:3				
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	25,000	13,500	
J03007	洗砂					
	洗砂(細目)	0.910	m3	5,800	5,278	
R01003	普通作業員	0.970	人	19,584	18,996	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		18,996	1,710	
	合計				39,484	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		39,484	

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 51号 ***						
S03019	モルタル工		m <sup>2</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)モルタル区分	モルタル		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	床		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)塗厚	20mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R02005	左官					
		0.450	人	23,970	10,787	
R01003	普通作業員					
		0.090	人	19,584	1,763	
Y00004	諸雑費					
		0.230		12,550	2,887	
	合計				15,437	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,544	
*** S単 - 52号 ***						
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)径区分	D13		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	98,500	101,455	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	59,160	68,034	
	合計				169,489	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		169,489	
*** S単 - 53号 ***						
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施 工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	U型側溝		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	昼間施工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	L=2000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,737	3,737	
	合計				3,737	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,737	
*** S単 - 54号 ***						
S05801	自由勾配側溝 B500×H500		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎砕石の 施工有り,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	自由勾配側溝		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	昼間施工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事				

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	10)再利用撤去の有無	-				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,687	5,687	
	合計				5,687	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,687	
	*** S単 - 55号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート 鋼製				
	4)規格	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	320.30	320	
	合計				320	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		320	
	*** S単 - 56号 ***					
S06004	排水材設置		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	排水材設置工(構造物背面排水材) B300 t=30mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)排水材規格	B300 t=30mm				
	2)排水材単価(円/m)	2,240				
	*** S単 - 57号 ***					
R01001	土木一般世話役	0.030	人	24,684	741	
R01003	普通作業員	0.260	人	19,584	5,092	
P10011	排水材(構造物背面排水用) B300 t=30mm	10.500	m	2,240	23,520	
Y00004	諸雑費	0.010		23,520	235	
	合計				29,588	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,959	
	*** S単 - 57号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	6,610	16,128	
Y00004	雑材料費	0.020		16,128	323	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	24,684	2,222	
R01002	特殊作業員	0.130	人	23,664	3,076	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,584	3,721	
	合計				25,470	算出数量 10.000 m

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		2,547	
	*** S単 - 58号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	150mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	6,610	16,128	
Y00004	雑材料費	0.021		16,128	339	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	24,684	2,468	
R01002	特殊作業員	0.140	人	23,664	3,313	
R01003	普通作業員	0.210	人	19,584	4,113	
	合 計				26,361	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,636	
	*** S単 - 59号 ***					
S10009	畦畔整形工		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	24,684	4,937	
R01003	普通作業員	0.500	人	19,584	9,792	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バック容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	1.600	日	10,000	16,000	
P34029	軽油 バックホウ給油	40.000	L	140	5,600	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	23,256	16,047	
	合 計				52,376	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		524	
	*** S単 - 60号 ***					
S16001	バックホウ[直装式・レーザー]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[直装式・レーザー] 22インチ×3連, 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単価が時間のみ	M35327		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	M35327		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.4時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	3.60				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の適用条件なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M35327	バックホウ[直装式・レーザー] 22インチ×3連	1.000	時間	10,800	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		10,800	
Y00001	単位					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 61号 ***					
S16001	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 16t級, 運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ			M01072	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)機械コード(同上)			M01072	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)機械損料算出区分			運転1時間当たり算出	深夜時間:0.0	週休:月単位
	4)運転1日当たり運転時間(T)			4.9時間		
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)			1.67		
	6)単価計上区分			機械損料等+燃料+運転労務		
	7)岩石補正区分			岩石補正なし		
	8)燃料の計上方法			機械経費算定基準値による		
	9)燃料区分			軽油		
	10)燃料消費量(入力の場合)			0.0		
	11)消耗部品の計上の有無			消耗部品を計上しない		
	13)消耗部品の適用条件(2)			消耗部品なし		
	14)名称(消耗部品)			-		
	15)規格(消耗部品)			-		
M01072	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)]	1,000	時間	8,280	8,280	
P34029	軽油	15,000	L	140	2,100	
R01021	運転手(特殊)	0,200	人	23,256	4,651	
	合計				15,031	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		15,031	
Y00001	単位					
	*** S単 - 62号 ***					
S16001	レーザーレベラ[直装式]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レーザーレベラ[直装式] 整地幅 5m級, 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ			M35341	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)機械コード(同上)			M35341	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)機械損料算出区分			運転1時間当たり算出	深夜時間:0.0	週休:月単位
	4)運転1日当たり運転時間(T)			5.3時間		
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)			2.43		
	6)単価計上区分			機械損料等のみ		
	7)岩石補正区分			岩石補正なし		
	10)燃料消費量(入力の場合)			0.0		
	11)消耗部品の計上の有無			消耗部品を計上しない		
	13)消耗部品の適用条件(2)			消耗部品なし		
	14)名称(消耗部品)			-		
	15)規格(消耗部品)			-		
M35341	レーザーレベラ[直装式]	1,000	時間	7,460	7,460	
	整地幅 5m級					算出数量 1,000 各単位
	合計				7,460	
	単価		各単位		7,460	
Y00001	単位					
	*** S単 - 63号 ***					
S16001	ボトムブラ[直装式・レーザーブラ]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボトムブラ[直装式・レーザーブラ] 30インチ×1連 二段耕ブラ, 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ			M35328	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)機械コード(同上)			M35328	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)機械損料算出区分			運転1時間当たり算出	深夜時間:0.0	週休:月単位
	4)運転1日当たり運転時間(T)			4.7時間		
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)			3.00		
	6)単価計上区分			機械損料等のみ		
	7)岩石補正区分			岩石補正なし		
	10)燃料消費量(入力の場合)			0.0		
	11)消耗部品の計上の有無			消耗部品を計上しない		
	13)消耗部品の適用条件(2)			消耗部品なし		
	14)名称(消耗部品)			-		
	15)規格(消耗部品)			-		
M35328	ボトムブラ[直装式・レーザーブラ]	1,000	時間	13,800	13,800	
	30インチ×1連 二段耕ブラ					算出数量 1,000 各単位
	合計				13,800	
	単価		各単位		13,800	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	単位					
	*** S単 - 64号 ***					
S16001	バックホ[加型・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積1.0m3(平積0.7m3),運転1日当たり算出,機械 損料等+燃料+運転労務,軽油					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)機械コード 単位が時間のみ			MO2046		
	2)機械コード(同上)			MO2046		
	3)機械損料算出区分			運転1日当たり算出		
	4)運転1日当たり運転時間(T)			6.3時間		
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)			1.64		
	6)単価計上区分			機械損料等+燃料+運転労務		
	7)岩石補正区分			岩石補正なし		
	8)燃料の計上方法			機械経費算定基準値による		
	9)燃料区分			軽油		
	10)燃料消費量(入力の場合)			0.0		
	11)消耗部品の計上の有無			消耗部品を計上しない		
	13)消耗部品費の適用条件(2)			消耗部品なし		
	14)名称(消耗部品)			-		
	15)規格(消耗部品)			-		
MO2046	バックホ[加型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積1.0m3(平積0.7m3)	1.000	日	31,000	31,000	
P34029	軽油					
	バトロ-給油	107.000	L	140	14,980	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	23,256	23,256	
	合計				69,236	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		69,236	
Y00001	単位					
	*** S単 - 65号 ***					
S16001	バックホ[加型・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加型・排対型(2次)] 標準バケット山積容量1.3~1.4m3,運転1日当たり算出,機械損料等+ 燃料+運転労務,軽油					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)機械コード 単位が時間のみ			MO2531		
	2)機械コード(同上)			MO2531		
	3)機械損料算出区分			運転1日当たり算出		
	4)運転1日当たり運転時間(T)			4.7時間		
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)			1.55		
	6)単価計上区分			機械損料等+燃料+運転労務		
	7)岩石補正区分			岩石補正なし		
	8)燃料の計上方法			機械経費算定基準値による		
	9)燃料区分			軽油		
	10)燃料消費量(入力の場合)			0.0		
	11)消耗部品の計上の有無			消耗部品を計上しない		
	13)消耗部品費の適用条件(2)			消耗部品なし		
	14)名称(消耗部品)			-		
	15)規格(消耗部品)			-		
MO2531	バックホ[加型・排対型(2次)] 標準バケット山積容量1.3~1.4m3	1.000	日	14,000	14,000	
P34029	軽油					
	バトロ-給油	43.000	L	140	6,020	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	23,256	23,256	
	合計				43,276	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		43,276	
Y00001	単位					
	*** S単 - 66号 ***					
S16002	小型バックホ[加型・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小型バックホ[加型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.08m3(平積0.06m3),運転1日当たり算出,機 械損料のみ,,交替補正対象外					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)機械コード 単位が日のみ			MO2347		
	2)機械損料算出区分			運転1日当たり算出		

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎団地区画整理(4工区その3)工事				
工事別工事名		布崎団地区画整理(4工区その3)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.78				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02347	小型バ ック[加-型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.08m3(平積0.06m3)	1.780	供用日	4,550	8,099	
	合計				8,099	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		8,099	
Y00001	単位					
	*** S単 - 67号 ***					
S16004	バ ック[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	バ ック[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バ ック(加-型),山0.8(平0.6)、2.9t吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	バ ック(加-型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	山0.8(平0.6)、2.9t吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	バ ック[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.500	日	11,800	17,700	
P34029	軽油					
	バ トル給油	87.000	L	140	12,180	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	23,256	23,256	
	合計				53,136	算出数量 1.000 日
	単 価		日		53,136	
	*** S単 - 68号 ***					
S16004	フレンク[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	フレンク[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フレンク(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	フレンク(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	25ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	フレンク[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	68,000	68,000	
	合計				68,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		68,000	
	*** S単 - 69号 ***					
S16004	バ ック[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	バ ック[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バ ック(加-型),山0.8(平0.6)、2.9t吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	バ ック(加-型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	山0.8(平0.6)、2.9t吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.03				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	バ ック[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.030	日	11,800	12,154	
P34029	軽油					
	バ トル給油	87.000	L	140	12,180	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	23,256	23,256	
	合計				47,590	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,590	
	*** S単 - 70号 ***					

事業名	六道湖西岸農地整備事業				
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事				

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S17005	汚濁防止膜(基本料)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止膜(基本料) 単独フシート 300 丈長2m×長20m 強度1000未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W96001	汚濁防止膜(基本料) 単独フシート 300 丈長2m×長20m 強度1000未満	1.000	枚	110,500	110,500	
	合計				110,500	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		110,500	
	*** S単 - 71号 ***					
S17005	汚濁防止膜(1日当り加算額)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止膜(1日当り加算額) 損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W96002	汚濁防止膜(1日当り加算額) 損料	1.000	日	1,720	1,720	
	合計				1,720	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		1,720	
	*** S単 - 72号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 29.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	29		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	44.950	日	559	25,127	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	270.000	L	141	38,070	
R01001	土木一般世話役	1.160	人	24,684	28,633	
R01003	普通作業員	1.450	人	19,584	28,397	
Y00004	諸雑費	0.080		120,227	9,618	
	合計				129,845	算出数量 1.000 箇所
	単価				129,845	
	*** S単 - 73号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.230	人	24,684	5,677	
R01003	普通作業員	0.430	人	19,584	8,421	
	合計				14,098	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		14,098	
	*** S単 - 74号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,80,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	80		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	740	740,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	19,584	56,794	
F08063	ハックル[加ラ型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	3.310	日	11,800	39,058	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	140	48,300	
R01021	運転手(特殊)					
		2.900	人	23,256	67,442	
	合計				1,138,220	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,138	
	*** S単 - 75号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,205,1,あり		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)供用日数	205		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)使用回数	1		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	1,697	1,697,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	19,584	56,794	
F08063	ハックル[加ラ型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	3.310	日	11,800	39,058	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	140	48,300	
R01021	運転手(特殊)					
		2.900	人	23,256	67,442	
	合計				2,095,220	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,095	
	*** S単 - 76号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,75,1,あり		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)供用日数	75		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)使用回数	1		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	694	694,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	19,584	56,794	
F08063	ハックル[加ラ型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	3.310	日	11,800	39,058	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	140	48,300	
R01021	運転手(特殊)					
		2.900	人	23,256	67,442	
	合計				1,092,220	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,092	

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 77号 ***						
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合計				4,320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		4,320	
*** S単 - 78号 ***						
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.2 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		3,570	714	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合計				5,034	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		5,034	
*** S単 - 79号 ***						
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 4.5km以下,良好 1)運搬距離 2)路面条件	4.5km以下 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
MO3005	ダンプトラック[オート・ディゼル] 10t積級	1.560	供用日	20,100	31,356	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	1.560	供用日	747	1,165	
P34029	軽油 バッド給油	72.000	L	140	10,080	
R01022	運転手(一般)	1.200	人	19,890	23,868	
	合計				66,469	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		665	
*** S単 - 80号 ***						
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		308	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		223.4	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		1,573	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		1,899	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		294.7	

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 85号 ***					
SA0105	SP 押土(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 押土(ルーズ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	単 価		m3		185.7	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D/D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		821.6	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		240.3	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		370.8	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>		391.7	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		431.1	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		3,337	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		2,699	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		4,555	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装	-				
	6)種込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		200.9	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	-				
	単 価		m		629.2	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	40~0mm			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,381	
	*** S単 - 97号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	0 40~0mm			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,582	
	*** S単 - 98号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ,水平打設距離	-				

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎団地区画整理(4工区その3)工事				
工事別工事名		布崎団地区画整理(4工区その3)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,370	
	*** S単 - 99号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(レン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ハック材(レン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		39,790	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(レン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ハック材(レン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,310	
	*** S単 - 101号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(レン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ハック材(レン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,310	
	*** S単 - 102号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		41,020	
	*** S単 - 103号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-12			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,840	
	*** S単 - 104号 ***					
SA0311	底張コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,370	
	*** S単 - 105号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		7,453	
	*** S単 - 106号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		8,275	
	*** S単 - 107号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		4,225	
	*** S単 - 108号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,209	
	*** S単 - 109号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 110mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	110mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		763.8	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	120mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		806.5	
	*** S単 - 111号 ***					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 160mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	160mm 1層施工 砕石 なし 再生クワツヤン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		977.3	
	*** S単 - 112号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 70mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		698.7	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m <sup>3</sup>		2,594	



事業名	六道湖西岸農地整備事業
工事名	布崎団地区画整理(4工区その3)工事

工事別工事名:布崎団地区画整理(4工区その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	汚濁防止フェンス設置・撤去		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	単独フロート 300 丈長2m 強度1000未満 土木一般世話役	2.200	人	24,684	54,305	S単 14号
S02115	普通作業員	5.400	人	19,584	105,754	S単 15号
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	2.200	日	47,590	104,698	S単 69号
Y00004	雑品	0.030		264,757	7,943	
	合計				272,700	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,727	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00005	反転・耕起( -2 工法)		ha		1,000	歩A 当たり算出
C00005	トラクタ 11t、175kw、ゴムクローラ	11.970	時間	26,089	312,285	C単 2号
S16001	バックホウ[直装式・レーザー] 30インチ×1連 二段耕プラウ, 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	11.970	時間	13,800	165,186	S単 63号 算出数量 1.000 ha
	合計				477,471	
	単価		ha		477,471	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00006	運土・荒整地( -2 工法)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S16001	畦畔用土掻き出し含む ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 16t級, 運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油	29.260	時間	15,031	439,807	S単 61号 算出数量 1.000 ha
	合計				439,807	
	単価		ha		439,807	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00007	仕上整地( -2 工法)		ha		1,000	歩A 当たり算出
C00004	トラクタ 6t、102kw、ゴムクローラ	18.430	時間	21,489	396,042	C単 1号
S16001	レーザーレベラ[直装式] 整地幅 5m級, 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	18.430	時間	7,460	137,488	S単 62号 算出数量 1.000 ha
	合計				533,530	
	単価		ha		533,530	
*** 丁単 - 5号 ***						
T00008	補助労務( 工法)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S02115	荒整地+仕上整地 土木一般世話役	0.900	人	24,684	22,216	S単 14号
S02115	普通作業員	3.000	人	19,584	58,752	S単 15号 算出数量 1.000 ha
	合計				80,968	
	単価		ha		80,968	
*** 丁単 - 6号 ***						
T00009	整成工		m3		250,000	歩A 当たり算出

事業名		六道湖西岸農地整備事業				
工事名		布崎団地区画整理(4工区その3)工事				
工事別工事名		布崎団地区画整理(4工区その3)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	仮置整地含む 土木一般世話役	1.000	人	24,684	24,684	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	S単 18号
S02112	振動ふるい機 傾斜標準型二床式 1500×3000	1.920	日	61,000	117,120	S単 12号
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量60kva 長期割引あり	1.920	日	2,700	5,184	S単 13号
S02116	軽油 バトロ給油,,	38.500	L	140	5,390	S単 33号
S16001	バックホ[加型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積1.0m3(平積0.7m3), 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油	3.000	日	69,236	207,708	S単 64号
S16001	バックホ(トラクショベル)[普通・排対型(2次)] 標準バケット容量1.3～1.4m3, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油	1.000	日	43,276	43,276	S単 65号
S16002	小型バックホ[加型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.08m3(平積0.06m3), 運転1日当たり算出, 機械損料のみ, 交替制補正対象外	1.000	日	8,099	8,099	S単 66号
S02116	軽油 バトロ給油,,	2.600	L	140	364	S単 33号
Y00004	雑品	0.050		435,489	21,774	
	合計				457,263	算出数量 250.000 m3
	単価		m3		1,829	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00012	安定処理工		m3		82.500 m3	歩A 当たり算出
	30kg/m3					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	24,684	24,684	S単 16号
S02115	普通作業員	2.000	人	19,584	39,168	S単 17号
S16004	バックホ[加型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バックホ(加型), 山0.8(平0.6), 2.9t吊り, あり	1.000	日	53,136	53,136	S単 67号
	合計				116,988	算出数量 82.500 m3
	単価		m3		1,418	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00017	樹脂製角型水路設置工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.470	人	24,684	11,601	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.410	人	23,664	9,702	S単 18号
S02115	普通作業員	1.530	人	19,584	29,964	S単 15号
	合計				51,267	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,127	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00018	反転・耕起( - 1 工法)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
C00005	トラクタ 11t、175kw、ゴムクローラ	7.030	時間	26,089	183,406	C単 2号
S16001	バックホ[直装式・レーザー付] 22インチ×3連,, 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	7.030	時間	10,800	75,924	S単 60号
	合計				259,330	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		259,330	



