

令和５年度

南周防農地整備事業

伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事

積 算 書

（ 当初 ）

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			62,200,000	
・工事原価			52,407,000	
純工事費			37,221,000	
・直接工事費			32,509,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	30,315,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,194,000	
・間接工事費			19,898,000	
・・・共通仮設費			4,712,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等			4,245,000	
・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			467,000	
・・・現場環境改善費（率計上）			467,000	
・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			15,186,000	
・・・現場管理費（率計上）			15,186,000	
・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等 48,972,000×(18,640*1.000+0.04)			9,147,000	
・一括計上価格	1.000	式	652,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			28,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

南周防農地整備事業

伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】

積 算 書

（当初）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水(その5)工事【A地区】

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			28,110,000	
・工事原価			22,825,000	
純工事費			16,504,000	
・直接工事費			14,576,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	13,439,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	1,137,000	
・間接工事費			8,249,000	
・共通仮設費			1,928,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$14,576,000 \times ((10,540 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			1,758,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			170,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$14,572,000 \times (1.170)$			170,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			6,321,000	
・現場管理費（率計上）				
$16,504,000 \times ((35,140 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.090 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			6,321,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$22,825,000 \times (20.290 \times 1.000 + 0.04)$			4,640,000	
・一括計上価格	1.000	式	652,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			4,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				13,439,000	
・暗渠排水工 フォアス	1.000	式		13,439,000	
・パイプ布設工	1.000	式		6,688,000	
000001 幹線パイプ ポリエチレン製有孔管φ100	685.000	m	2,049	1,403,565	歩A・単A B単 1号
000002 接続パイプ ポリエチレン製有孔管φ75	636.000	m	1,955	1,243,380	歩A・単A B単 2号
000003 支線パイプ ポリエチレン製有孔管φ50	2,310.000	m	1,598	3,691,380	歩A・単A B単 3号
000004 ポリエチレン製キャップ φ75	36.000	個	380	13,680	歩A・単A B単 4号
000005 ポリエチレン製チーズ φ75×φ75	61.000	個	1,680	102,480	歩A・単A B単 5号
000006 ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50	61.000	個	630	38,430	歩A・単A B単 6号
000007 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75	18.000	個	5,220	93,960	歩A・単A B単 7号
000008 フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22	36.000	個	2,610	93,960	歩A・単A B単 8号
000009 洗浄器導入管保護管 PEW75	10.800	m	680	7,344	歩A・単A B単 9号
合 計				6,688,179	
・パイプ接続工	1.000	式		379,000	
000010 接続ビット（接続部）	61.000	箇所	4,785	291,885	歩A・単A B単 10号
000011 接続ビット（キャップ部）	36.000	箇所	2,415	86,940	歩A・単A B単 11号
合 計				378,825	
・フォアス樹設置工	1.000	式		972,000	
000012 フォアス樹	18.000	箇所	54,012	972,216	歩A・単A B単 12号
合 計				972,216	
・取水管工	1.000	式		782,000	
000013 取水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ100、畦畔下	270.000	m	2,102	567,540	歩A・単A B単 13号
000014 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV継手 φ100 90° エルボ	54.000	個	384	20,736	歩A・単A B単 14号
000015 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV継手 φ150-100 90° 大曲Y	18.000	個	2,110	37,980	歩A・単A B単 15号
000016 水閘 ネジ式水閘 φ150	18.000	個	8,640	155,520	歩A・単A B単 16号
合 計				781,776	
・取水工	1.000	式		298,000	
000017 除塵スクリーン 樹脂製 φ150	18.000	箇所	3,672	66,096	歩A・単A B単 17号
000018 除塵スクリーン 鋼製 BF300用 タイプ1	18.000	箇所	12,911	232,398	歩A・単A B単 18号
合 計				298,494	
・水位制御器設置工	1.000	式		1,230,000	
000019 水位制御器	18.000	箇所	60,166	1,082,988	歩A・単A B単 19号
000020 塩ビ止水壁	18.000	枚	3,420	61,560	歩A・単A B単 20号
000021 水位制御器接続管	54.000	m	1,576	85,104	歩A・単A B単 21号
合 計				1,229,652	
・水位制御器排水工	1.000	式		147,000	
000022 水位制御器排水管 VUφ100、耕地下	36.000	m	3,686	132,696	歩A・単A B単 22号

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水(その5)工事【A地区】

中国四国農政局

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水(その5)工事【A地区】

中国四国農政局

工事別工事名:伊達南部団地他暗渠排水(その5)工事【A地区】

中国四国農政局

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】				
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 幹線パイプ					
	ポリエチレン製有孔管φ100		m	2,049		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 接続パイプ					
	ポリエチレン製有孔管φ75		m	1,955		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 支線パイプ					
	ポリエチレン製有孔管φ50		m	1,598		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** ポリエチレン製キャップ					
	φ75		個	380		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** ポリエチレン製チーズ					
	φ75×φ75		個	1,680		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** ポリエチレン製片落ちソケット					
	φ75×φ50		個	630		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** フォアス用ポリエチレン製立体十字管					
	φ100×φ75		個	5,220		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット					
	φ75×φ22		個	2,610		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 洗浄器導入管保護管					
	PEW75		m	680		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 接続ビット（接続部）					
			箇所	4,785		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 接続ビット（キャップ部）					
			箇所	2,415		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** フォアス樹					
			箇所	54,012		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 取水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ100,畦畔下		m	2,102		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV継手 φ100 90° エルボ		個	384		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV継手 φ150-100 90° 大曲Y		個	2,110		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 水閘					
	ネジ式水閘 φ150		個	8,640		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 除塵スクリーン					
	樹脂製 φ150		箇所	3,672		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 除塵スクリーン					
	鋼製 BF300用 タイプ1		箇所	12,911		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 水位制御器					
			箇所	60,166		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 塩ビ止水壁					
			枚	3,420		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 水位制御器接続管					
			m	1,576		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 水位制御器排水管					

[illegible]

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	幹線パイプ ポリエチレン製有孔管 φ100		m		100,000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	パ ック 鈑 [ｸﾛｰﾗ型・排対型 (2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)	0.560	日	48,877	27,371	S単 65号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.280	日	79,000	22,120	S単 8号
S02112	フォアスカッター	0.280	日	32,200	9,016	S単 9号
S16002	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型 (1次)] 4.0～5.0t積, 交替制補正対象外	0.280	日	30,591	8,565	S単 67号
S02112	1層式疎水材投入機	0.280	日	41,600	11,648	S単 10号
S02115	運転手（特殊）	0.280	人	21,315	5,968	S単 13号
S02115	土木一般世話役	0.280	人	24,675	6,909	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.280	人	21,315	5,968	S単 15号
S02115	普通作業員	0.280	人	18,795	5,263	S単 16号
Y00009	小計				102,828	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ100,,	100.000	m	785	78,500	S単 18号
S02116	単粒度砕石 7号 5～2.5mm 柳井市,	3.790	m3	4,600	17,434	S単 19号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,小規模 (標準)	3.790	m3	917.5	3,477	S単 70号
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 機械,暗渠排水 管 (ﾎｰﾙ管) , 不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 3.0t, 50m以下,	100.000	m	17	1,700	S単 61号
S02116	特許使用料 (ベストドレーン) 特許第4621443号,,	100.000	m	10	1,000	S単 20号
	合 計				204,939	
	単 価				2,049	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	接続パイプ ポリエチレン製有孔管 φ75		m		100,000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	パ ック 鈑 [ｸﾛｰﾗ型・排対型 (2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)	0.560	日	48,877	27,371	S単 65号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.280	日	79,000	22,120	S単 8号
S02112	フォアスカッター	0.280	日	32,200	9,016	S単 9号
S16002	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型 (1次)] 4.0～5.0t積, 交替制補正対象外	0.280	日	30,591	8,565	S単 67号
S02112	1層式疎水材投入機	0.280	日	41,600	11,648	S単 10号
S02115	運転手（特殊）	0.280	人	21,315	5,968	S単 13号
S02115	土木一般世話役	0.280	人	24,675	6,909	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.280	人	21,315	5,968	S単 15号
S02115	普通作業員	0.280	人	18,795	5,263	S単 16号
Y00009	小計				102,828	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ75,,	100.000	m	680	68,000	S単 21号
S02116	単粒度砕石 7号 5～2.5mm 柳井市,	3.990	m3	4,600	18,354	S単 19号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,小規模 (標準)	3.990	m3	917.5	3,661	S単 70号
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 機械,暗渠排水 管 (ﾎｰﾙ管) , 不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 3.0t, 50m以下,	100.000	m	17	1,700	S単 61号
S02116	特許使用料 (ベストドレーン) 特許第4621443号,,	100.000	m	10	1,000	S単 20号
	合 計				195,543	
	単 価				1,955	
	*** B単ー 3号 ***					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000003	支線パイプ					歩A
	ポリエチレン製有孔管φ50		m		100,000	当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	0.560	日	48,877	27,371	S単 65号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.280	日	79,000	22,120	S単 8号
S02112	フォアスカッター	0.280	日	32,200	9,016	S単 9号
S16002	不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0～5.0t積,交替制補正対象外	0.280	日	30,591	8,565	S単 67号
S02112	1層式疎水材投入機	0.280	日	41,600	11,648	S単 10号
S02115	運転手（特殊）	0.280	人	21,315	5,968	S単 13号
S02115	土木一般世話役	0.280	人	24,675	6,909	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.280	人	21,315	5,968	S単 15号
S02115	普通作業員	0.280	人	18,795	5,263	S単 16号
Y00009	小計				102,828	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,	100.000	m	320	32,000	S単 22号
S02116	単粒度碎石 7号 5～2.5mm 柳井市,	4.030	m3	4,600	18,538	S単 19号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	4.030	m3	917.5	3,698	S単 70号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（ロール管）,不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	100.000	m	17	1,700	S単 61号
S02116	特許使用料(ベストドレーン) 特許第4621443号,,	100.000	m	10	1,000	S単 20号
	合 計				159,764	
	単 価				1,598	
	*** B単一 4号 ***					
000004	ポリエチレン製キャップ φ75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製キャップ φ75,,	1.000	個	380	380	S単 23号
	合 計				380	
	単 価				380	
	*** B単一 5号 ***					
000005	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,,	1.000	個	1,680	1,680	S単 24号
	合 計				1,680	
	単 価				1,680	
	*** B単一 6号 ***					
000006	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50,,	1.000	個	630	630	S単 25号
	合 計				630	
	単 価				630	
	*** B単一 7号 ***					
000007	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FOEAS用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75,,	1.000	個	5,220	5,220	S単 26号
	合 計				5,220	
	単 価				5,220	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 8号 ***					
000008	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22,,	1,000	個	2,610	2,610	S単 27号
	合 計				2,610	
	単 価				2,610	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	洗浄器導入管保護管 PEW75		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ75,,	1,000	m	680	680	S単 28号
	合 計				680	
	単 価				680	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	接続ビット (接続部)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0,284	m3	1,819	517	S単 72号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 柳井市,	0,188	m3	4,600	865	S単 19号
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	0,188	m3	781	147	S単 62号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.179m ²	1,000	m	303	303	S単 58号
Y00001	埋戻し					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0,103	m3	917.5	95	S単 70号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0,025	m3	1,747	44	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	0,075	m3	1,278	96	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0,184	m3	1,278	235	S単 5号
Y00009	小計				470	
Y00001	接続パイプ切断					
S02115	配管工	0,020	人	21,630	433	S単 17号
S02115	普通作業員	0,020	人	18,795	376	S単 16号
Y00004	雑品	0,070		809	57	
Y00001	接続、支線パイプ接続					
S02115	配管工	0,040	人	21,630	865	S単 17号
S02115	普通作業員	0,040	人	18,795	752	S単 16号
	合 計				4,785	
	単 価				4,785	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	接続ビット (キャップ部)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0,294	m3	1,819	535	S単 72号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 柳井市,	0,200	m3	4,600	920	S単 19号
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	0,200	m3	781	156	S単 62号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.190m ²	1,000	m	321	321	S単 59号
Y00001	埋戻し					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0,103	m3	917.5	95	S単 70号

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.025	m3	1,747	44	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	0.075	m3	1,278	96	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.194	m3	1,278	248	S単 5号
	合 計				2,415	
	単 価				2,415	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	フォアス樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.100	m3	1,819	2,001	S単 72号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3	917.5	1,009	S単 70号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.000	m3	2,594	2,594	S単 6号
S02116	FOEAS樹	1.000	基	30,400	30,400	S単 29号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基	3,025	3,025	S単 81号
S02115	配管工	0.030	人	21,630	649	S単 17号
S02115	普通作業員	0.030	人	18,795	564	S単 16号
S02116	生モルタル(普通) ,配合 1:2,	0.001	m3	24,750	25	S単 30号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管	0.340	m	1,584	539	S単 54号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90° エルボ,,	1.000	個	384	384	S単 31号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100,,	1.000	個	1,120	1,120	S単 32号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.190	m3	34,120	6,483	S単 78号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.640	m ²	7,044	4,508	S単 79号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm	0.040	m ²	5,906	236	S単 52号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	0.002	m3	1,922	4	S単 77号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株) 福本工務店】 】	0.002	m3	1,880	4	S単 49号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	0.110	本	1,680	185	S単 33号
S02116	スリット管 φ100 L=400mm,,	1.000	本	282	282	S単 34号
	合 計				54,012	
	単 価				54,012	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	取水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ100,畦畔下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	1.100	m3	1,041	1,145	S単 69号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管	10.000	m	1,584	15,840	S単 54号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3	917.5	1,009	S単 70号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	1,747	1,747	S単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	3.000	m ²	382.3	1,147	S単 76号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.100	m3	1,278	128	S単 5号
	合 計				21,016	
	単 価				2,102	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV継手 φ100 90° エルボ		個		1.000 個	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90° エルボ,,	1.000	個	384	384	S単 31号
	合 計				384	
	単 価				384	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV継手 φ150-100 90° 大曲Y		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） 90° 大曲Y φ150-100,,	1.000	個	2,110	2,110	S単 35号
	合 計				2,110	
	単 価				2,110	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	水閘 ネジ式水閘 φ150		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ネジ式水閘 φ150,,	1.000	個	8,640	8,640	S単 36号
	合 計				8,640	
	単 価				8,640	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	除塵スクリーン 樹脂製 φ150		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	除塵スクリーン 樹脂製 φ150,,	1.000	個	2,920	2,920	S単 37号
S02115	普通作業員	0.040	人	18,795	752	S単 16号
	合 計				3,672	
	単 価				3,672	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	除塵スクリーン 鋼製 BF300用 タイプ1		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	311	311	S単 53号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,,	1.000	枚	12,600	12,600	S単 38号
	合 計				12,911	
	単 価				12,911	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	水位制御器		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.6m	2.000	m	80	160	S単 55号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.630	m3	2,594	1,634	S単 6号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm	0.090	m ²	5,906	532	S単 52号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	0.003	m3	1,922	6	S単 77号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株) 福本工務店 】	0.003	m3	1,880	6	S単 50号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.220	m ²	7,044	1,550	S単 79号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.010	m3	34,120	341	S単 78号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	0.820	m3	1,819	1,492	S単 72号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.860	m3	917.5	789	S単 70号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.770	m3	2,594	1,997	S単 6号

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.840	m ²	382.3	321	S単 76号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.460	m ²	7,044	3,240	S単 79号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	0.050	m ²	10,520	526	S単 80号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炬B) W /C65%	0.060	m ³	34,120	2,047	S単 78号
S02116	FOEAS用水位制御器 φ150,,	1.000	本	34,200	34,200	S単 39号
S02115	土木一般世話役	0.013	人	24,675	321	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.018	人	21,315	384	S単 15号
S02115	普通作業員	0.027	人	18,795	507	S単 16号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45° エルボ,,	2.000	個	327	654	S単 40号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管	2.270	m	1,584	3,596	S単 54号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット,,	1.000	個	229	229	S単 41号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100,,	1.000	個	1,120	1,120	S単 32号
S02116	FOEAS洗浄口用ガイド管 φ22 キャップ付,,	13.000	m	208	2,704	S単 42号
S02116	水位設定器 水位制御器用,,	1.000	本	1,810	1,810	S単 43号
	合 計				60,166	
	単 価				60,166	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	塩ビ止水壁		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ止水壁 φ100 新設用,,	1.000	個	3,420	3,420	S単 44号
	合 計				3,420	
	単 価				3,420	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	水位制御器接続管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m	1.000	m	92	92	S単 56号
S10017	暗渠排水工(埋戻) 0.369m ²	1.000	m	447	447	S単 60号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管 (定尺管),100mm	1.000	m	252	252	S単 57号
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ100,,	1.000	m	785	785	S単 45号
	合 計				1,576	
	単 価				1,576	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	水位制御器排水管 VU φ100,耕地下		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-	4.000	m ³	1,819	7,276	S単 72号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	4.100	m ³	917.5	3,762	S単 70号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.700	m ³	2,594	9,598	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.300	m ³	1,278	383	S単 5号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管	10.000	m	1,584	15,840	S単 54号
	合 計				36,859	
	単 価				3,686	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 23号 ***					
000023	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VUφ100 90° エルボ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90° エルボ,,	1,000	個	384	384	S単 31号
	合 計				384	
	単 価				384	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	特許使用料 地下灌漑システム		ha		1,000	歩A 当たり算出
S02116	特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号,,	1,000	ha	27,000	27,000	S単 46号
	合 計				27,000	
	単 価				27,000	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	洗浄管 ポリエチレン製有孔管φ50、保護工		箇所		100,000	歩A 当たり算出
Y00001	洗浄管（φ50有孔管）					
Y00001	アーム式ベストドレーン工 疎水材無					
S16001	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	0,840	日	48,877	41,057	S単 65号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0,420	日	79,000	33,180	S単 8号
S02112	フォアスカッター	0,420	日	32,200	13,524	S単 9号
S02115	特殊作業員	0,420	人	21,315	8,952	S単 15号
Y00009	小計				96,713	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,	150,000	m	320	48,000	S単 22号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械、暗渠排水管（ロール管）、不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 3.0t、50m以下、	150,000	m	17	2,550	S単 61号
S02116	特許使用料(ベストドレーン) 特許第4621443号,,	150,000	m	10	1,500	S単 20号
Y00009	小計				52,050	
Y00001	洗浄器導入管保護工 φ50					
SA0103	SP 床掘り 土砂、現場制約あり,,,-,	2,800	m3	7,894	22,103	S単 73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、はね付け+まき出し、タンバ(I)	1,500	m3	2,883	4,325	S単 7号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	7,100	m2	382.3	2,714	S単 76号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	14,000	m2	7,044	98,616	S単 79号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	4,700	m2	10,520	49,444	S単 80号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1,000	m3	34,120	34,120	S単 78号
S02116	ポリエチレン製キャップ φ50,,	100,000	個	150	15,000	S単 47号
	合 計				375,085	
	単 価				3,751	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	補助孔 5,000m/ha		ha		1,000	歩A 当たり算出
S16001	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),	13,890	時間	7,809	108,467	S単 66号
S02112	エクステンションアーム	2,220	日	10,400	23,088	S単 11号
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント	2,220	日	47,800	106,116	S単 12号
	合 計				237,671	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				237,671	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	耕地復旧（耕起）		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	20	200,000	S単 64号
	合 計				200,000	
	単 価				200,000	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	石礫除去		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0～4m3/10a, あり	1,000	ha	456,420	456,420	S単 63号
	合 計				456,420	
	単 価				456,420	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	石礫小運搬 積込み・現場内小運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	256.9	257	S単 71号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好	1,000	m3	779	779	S単 1号
	合 計				1,036	
	単 価				1,036	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	石礫運搬・処理		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	256.9	257	S単 71号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19.5km以下	1,000	m3	2,525	2,525	S単 75号
S02123	建設発生土受入価格 石礫 ～径35cm	1,000	m3	1,440	1,440	S単 51号
	合 計				4,222	
	単 価				4,222	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	大型土のう(砕石) 製作・積込み・運搬・仮置き		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作, -, 購入土, 1m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, あり	1,000	袋	4,627	4,627	S単 68号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	256.9	257	S単 71号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 2.0, 0.3km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好	1,000	m3	1,086	1,086	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	256.9	257	S単 71号
	合 計				6,227	
	単 価				6,227	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	表土掘削・埋戻 表土剥ぎ・表土戻し		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	15,000	m3	248.4	3,726	S単 74号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	15,000	m3	256.9	3,854	S単 71号

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好		m3	779		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂, 2.0, 0.3km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好		m3	1,086		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)		m3	1,747		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない		m3	1,278		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない		m3	1,278		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ		m3	2,594		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, タンバ(I)		m3	2,883		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント					
	アーム式ベストドレーンアタッチメント					
			日	79,000		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02112	フォアスカッター					
	フォアスカッター					
			日	32,200		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02112	1層式疎水材投入機					
	1層式疎水材投入機					
			日	41,600		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02112	エクステンションアーム					
	エクステンションアーム					
			日	10,400		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント					
	弾丸暗渠工アタッチメント					
			日	47,800		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02115	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)					
			人	21,315		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	24,675		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	21,315		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02115	配管工					
	配管工					
			人	21,630		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管					
	有孔管 ダブル構造 φ100,,		m	785		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	単粒度砕石					
	単粒度砕石					
	, 7号 5~2.5mm 柳井市,		m3	4,600		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	特許使用料(ベストドレーン)					
	特許使用料(ベストドレーン)					
	特許第4621443号,,		m	10		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管					
	有孔管 ダブル構造 φ75,,		m	680		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【Ａ地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【Ａ地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,		m	320		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ φ75,,		個	380		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,,		個	1,680		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50,,		個	630		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	FOEAS用ポリエチレン製立体十字管 FOEAS用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75,,		個	5,220		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22,,		個	2,610		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ75,,		m	680		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	FOEAS樹 FOEAS樹		基	30,400		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	生モルタル（普通） 生モルタル（普通） ,配合 1:2,		m3	24,750		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90° エルボ,,		個	384		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100,,		個	1,120		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本	1,680		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	スリット管 スリット管 φ100 L=400mm,,		本	282		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） 90° 大曲Y φ150-100,,		個	2,110		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	ネジ式水閘 ネジ式水閘 φ150,,		個	8,640		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 樹脂製 φ150,,		個	2,920		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,,		枚	12,600		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	FOEAS用水位制御器 FOEAS用水位制御器 φ150,,		本	34,200		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45° エルボ,,		個	327		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット,,		個	229		歩A・単A
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	FOEAS洗浄口用ガイド管 FOEAS洗浄口用ガイド管 φ22 キャップ付,,		m	208		歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	水位設定器 水位設定器 水位制御器用,,		本	1,810		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	塩ビ止水壁					
	塩ビ止水壁 φ100 新設用,,		個	3,420		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ100,,		m	785		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	特許使用料(地下灌漑システム)					
	特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号,,		ha	27,000		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ					
	ポリエチレン製キャップ φ50,,		個	150		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	暗渠排水配置計画図作成					
	暗渠排水配置計画図作成		式	652,000		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株) 福本工務店】		m3	1,880		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株) 福本工務店】		m3	1,880		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S02123	建設発生土受入価格					
	建設発生土受入価格 石礫 ～径35cm		m3	1,440		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 壁, 3<t≤6cm		m ²	5,906		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	311		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管		m	1,584		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.6m		m	80		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m		m	92		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)					
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),100mm		m	252		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.179m ²		m	303		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.190m ²		m	321		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S10017	暗渠排水工(埋戻)					
	暗渠排水工(埋戻) 0.369m ²		m	447		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))					
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ローラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,		m	17		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))					
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車ローラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,		m3	781		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S11015	人力石礫除去工					
	人力石礫除去工 0～4m3/10a,あり		ha	456,420		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 無		m ²	20		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
S16001	バックホウ(ローラ型・排対型(2次))					

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】				

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	1.0km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼ] 4t積級	0.280	供用日	7,090	1,985	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.280	供用日	233	65	
P34029	軽油 バトル給油	7.900	L	139	1,098	
R01022	運転手 (一般)	0.240	人	19,320	4,637	
	合 計				7,785	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		779	
	*** S単- 2号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	0.3km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼ] 2t積級	0.460	供用日	4,710	2,167	
W14061	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t 積	0.460	供用日	163	75	
P34029	軽油 バトル給油	7.800	L	139	1,084	
R01022	運転手 (一般)	0.390	人	19,320	7,535	
	合 計				10,861	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,086	
	*** S単- 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンバクタ(I)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	21,315	4,263	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,795	12,781	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,263	426	
	合 計				17,470	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,747	
	*** S単- 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,795	12,781	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				12,781	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,278	
	*** S単- 5号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	18,795	12,781	
	合 計				12,781	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,278	
	*** S単- 6号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	18,795	25,937	
	合 計				25,937	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,594	
	*** S単- 7号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンパ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	21,315	7,247	
R01003	普通作業員	1.110	人	18,795	20,862	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,247	725	
	合 計				28,834	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,883	
	*** S単- 8号 ***					
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アーム式ベストドレーンアタッチメント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	79,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96001	アーム式ベストドレーンアタッチメント	1.000	日	79,000	79,000	
	合 計				79,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				79,000	
	*** S単- 9号 ***					
S02112	フォアスカッター		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 南周防農地整備事業

工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	フォアスカッター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96004 32,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F96004	フォアスカッター	1.000	日	32,200	32,200	
	合 計				32,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,200	
	*** S単ー 10号 ***					
S02112	1層式疎水材投入機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1層式疎水材投入機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96003 41,600円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F96003	1層式疎水材投入機	1.000	日	41,600	41,600	
	合 計				41,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41,600	
	*** S単ー 11号 ***					
S02112	エクステンションアーム		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エクステンションアーム			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96005 10,400円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F96005	エクステンションアーム	1.000	日	10,400	10,400	
	合 計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,400	
	*** S単ー 12号 ***					
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弾丸暗渠工アタッチメント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96002 47,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F96002	弾丸暗渠工アタッチメント きりまるくん	1.000	日	47,800	47,800	
	合 計				47,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				47,800	
	*** S単ー 13号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				21,315	算出数量 1.000 人
	単 価				21,315	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【A地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 14号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	24,675	24,675	
	合 計				24,675	算出数量 1,000 人
	単 価				24,675	
	*** S単- 15号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,000	人	21,315	21,315	
	合 計				21,315	算出数量 1,000 人
	単 価				21,315	
	*** S単- 16号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	18,795	18,795	
	合 計				18,795	算出数量 1,000 人
	単 価				18,795	
	*** S単- 17号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1,000	人	21,630	21,630	
	合 計				21,630	算出数量 1,000 人
	単 価				21,630	
	*** S単- 18号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ100	1,000	m	785	785	
	合 計				785	算出数量 1,000 各単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】				

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				785	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 7号 5～2.5mm 柳井市,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)	J96003				
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
J96003	単粒度砕石 7号 5～2.5mm 柳井市	1.000	m3	4,600	4,600	
	合 計				4,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,600	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	特許使用料(ベストドレーン)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許使用料(ベストドレーン) 特許第4621443号,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96001	特許使用料(ベストドレーン) 特許第4621443号	1.000	m	10	10	
	合 計				10	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96004		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96004	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ75	1.000	m	680	680	
	合 計				680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				680	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96003		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96003	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50	1.000	m	320	320	
	合 計				320	算出数量 1.000 各単位
	単 価				320	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製キャップ φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96011		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【A地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96011	ポリエチレン製キャップ φ75	1.000	個	380	380	
	合 計				380	算出数量 1.000 各単位
	単 価				380	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96022		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75	1.000	個	1,680	1,680	
	合 計				1,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,680	
	*** S単一 25号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96016		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50	1.000	個	630	630	
	合 計				630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				630	
	*** S単一 26号 ***					
S02116	FOEAS用ポリエチレン製立体十字管 FOEAS用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96049		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	FOEAS用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75	1.000	個	5,220	5,220	
	合 計				5,220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,220	
	*** S単一 27号 ***					
S02116	FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96050		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96050	FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22	1.000	個	2,610	2,610	
	合 計				2,610	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,610	
	*** S単一 28号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ75,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】				

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ75	1.000	m	680	680	
	合 計				680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				680	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	FOEAS樹		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FOEAS樹			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	FOEAS樹	1.000	基	30,400	30,400	
	合 計				30,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,400	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	生モルタル (普通)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル (普通) 配合 1:2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J02401		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02401	生モルタル (普通) 配合 1:2	1.000	m3	24,750	24,750	
	合 計				24,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,750	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90° エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96038	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90° エルボ	1.000	個	384	384	
	合 計				384	算出数量 1.000 各単位
	単 価				384	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100	1.000	個	1,120	1,120	
	合 計				1,120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,120	
	*** S単一 33号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05038		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1,000	本	1,680	1,680	
	合 計				1,680	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,680	
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	スリット管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スリット管 φ100 L=400mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96057		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96057	スリット管 φ100 L=400mm	1,000	本	282	282	
	合 計				282	算出数量 1,000 各単位
	単 価				282	
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 90° 大曲Y φ150-100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96044		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96044	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 90° 大曲Y φ150-100	1,000	個	2,110	2,110	
	合 計				2,110	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,110	
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	ネジ式水閘		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水閘 φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96037	ネジ式水閘 φ150	1,000	個	8,640	8,640	
	合 計				8,640	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,640	
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	除塵スクリーン		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 樹脂製 φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96063		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96063	除塵スクリーン 樹脂製 φ150	1,000	個	2,920	2,920	
	合 計				2,920	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,920	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【A地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 38号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96066	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1	1,000	枚	12,600	12,600	
	合 計				12,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,600	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	FOEAS用水位制御器		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FOEAS用水位制御器 φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96054	FOEAS用水位制御器 φ150	1,000	本	34,200	34,200	
	合 計				34,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				34,200	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45° エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96039	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45° エルボ	1,000	個	327	327	
	合 計				327	算出数量 1,000 各単位
	単 価				327	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96045	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット	1,000	個	229	229	
	合 計				229	算出数量 1,000 各単位
	単 価				229	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	FOEAS洗浄口用ガイド管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FOEAS洗浄口用ガイド管 φ22 キャップ付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96055	FOEAS洗浄口用ガイド管 φ22 キャップ付	1,000	m	208	208	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【A地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				208	算出数量 1.000 各単位
	単 価				208	
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	水位設定器		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水位設定器 水位制御器用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96056		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96056	水位設定器					
	水位制御器用	1.000	本	1,810	1,810	
	合 計				1,810	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,810	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	塩ビ止水壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ止水壁 φ100 新設用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96132		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96132	塩ビ止水壁					
	φ100 新設用	1.000	個	3,420	3,420	
	合 計				3,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,420	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96008	高密度ポリエチレン管					
	無孔管 ダブル構造 φ100	1.000	m	785	785	
	合 計				785	算出数量 1.000 各単位
	単 価				785	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	特許使用料(地下灌漑システム)		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96002	特許使用料(地下灌漑システム)					
	特許第3671373号	1.000	ha	27,000	27,000	
	合 計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,000	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製キャップ φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96010	ポリエチレン製キャップ φ50	1.000	個	150	150	
	合 計				150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150	
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	暗渠排水配置計画図作成		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水配置計画図作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96082		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96082	暗渠排水配置計画図作成	1.000	式	652,000	652,000	
	合 計				652,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				652,000	
	*** S単ー 49号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株) 福本工務店】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	無筋コンクリート廃材【(株) 福本工務店】		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	1,880円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株) 福本工務店】	1.000	m3	1,880	1,880	
	合 計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,880	
	*** S単ー 50号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株) 福本工務店】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	無筋コンクリート廃材【(株) 福本工務店】		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	1,880円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株) 福本工務店】	1.000	m3	1,880	1,880	
	合 計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,880	
	*** S単ー 51号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 石礫 ～径35cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96079		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	石礫 ～径35cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	1,440円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96079	建設発生土受入価格 石礫 ～径35cm	1.000	m3	1,440	1,440	
	合 計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,440	
	*** S単ー 52号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートはつり(人力) 壁, 3<t≤6cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 施工厚(cm)	壁 3<t≤6cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.800	人	18,795	15,036	
R02007	はつり工					
		1.300	人	24,465	31,805	
Y00004	諸雑費 16%					
		0.160		46,841	7,495	
	合 計				54,336	算出数量 9.200 m ²
	単 価		m ²		5,906	
	*** S単ー 53号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, ー, ー, ー, 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下				
	5) 時間的制約 9) 法面小段面	なし ー				
	11) 再利用撤去の有無 12) 基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない ー				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	310.60	311	
	合 計				311	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		311	
	*** S単ー 54号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 管種区分 2) 管径区分(mm)	VU 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 形状区分 4) 管長区分	片受直管スリーブ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,260	7,954	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		7,954	159	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	24,675	1,974	
R01002	特殊作業員					
		0.120	人	21,315	2,558	
R01003	普通作業員					
		0.170	人	18,795	3,195	
	合 計				15,840	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,584	
	*** S単ー 55号 ***					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.6m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 掘削深(m)	0.6m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 バトロール給油	34.000	L	139	4,726	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				37,591	算出数量 471.000 m

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		80	
	*** S単一 56号 ***					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.8m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 バトロール給油	34.000	L	139	4,726	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				37,591	算出数量 407.000 m
	単 価		m		92	
	*** S単一 57号 ***					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管（定尺管）,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)排水管の種類 2)口径区分（mm）	暗渠排水管（定尺管） 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	24,675	7,403	
R01002	特殊作業員	0.500	人	21,315	10,658	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合 計				36,856	算出数量 146.000 m
	単 価		m		252	
	*** S単一 58号 ***					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石, 0.179㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.179㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 バトロール給油	34.000	L	139	4,726	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合 計				169,156	算出数量 558.659 m
	単 価		m		303	
	*** S単一 59号 ***					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石, 0.190㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.190㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 バトロール給油	34.000	L	139	4,726	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合 計				169,156	算出数量 526.315 m
	単 価		m		321	
	*** S単ー 60号 ***					
S10017	暗渠排水工(埋戻)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(埋戻) 0.369㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)埋戻の断面積(㎡)	0.369㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 バトリール給油	34.000	L	139	4,726	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				37,591	算出数量 84.010 m
	単 価		m		447	
	*** S単ー 61号 ***					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（ロール管）,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	機械 暗渠排水管（ロール管） 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t 50m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M27963	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式] 3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油 バトリール給油	20.000	L	139	2,780	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	18,795	14,472	
	合 計				44,550	算出数量 2,580.000 m
	単 価		m		17	
	*** S単ー 62号 ***					
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分	砕石 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t 50m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M27963	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式] 3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油 バトリール給油	20.000	L	139	2,780	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				30,078	算出数量 38.500 m3
	単 価		m3		781	
	*** S単ー 63号 ***					
S11015	人力石礫除去工		ha		10,000 a	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工 0～4m3/10a,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【A地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満) 2)長期割引単価区分（賃料機械）	0～4m3/10a あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F06011	不整地運搬車[ｸﾛｰ型・油圧ｼﾝﾌﾞ式・排対型(2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	5,100	1,785	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.600	L	139	500	
R01021	運転手（特殊） 不整地運搬車運転	0.200	人	21,315	4,263	
R01003	普通作業員	2.080	人	18,795	39,094	
	合 計				45,642	算出数量 10.000 a
	単 価		ha		456,420	
	*** S単－ 64号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M35062	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ﾊｲｰﾙ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	1,780	516	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	0.800	L	139	111	
R01022	運転手（一般）	0.060	人	19,320	1,159	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		1,786	250	
	合 計				2,036	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		20	
	*** S単－ 65号 ***					
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上） 3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M02043 M02043 運転1日当たり算出 6.3時間 1.64 機械損料等＋燃料＋運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし － －	日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02043	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	日	19,500	19,500	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	58.000	L	139	8,062	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				48,877	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		48,877	
Y00001	単位					
	*** S単－ 66号 ***					
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上） 3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	M02043 M02043 運転1時間当たり算出 6.3時間	時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M02043	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	時間	3,120	3,120	
P34029	軽油 バトリル給油	9.200	L	139	1,279	
R01021	運転手（特殊）	0.160	人	21,315	3,410	
	合 計				7,809	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,809	
Y00001	単位					
	*** S単— 67号 ***					
S16002	不整地運搬車[クロー型・油圧ガンブ式・排対型(1次)] 不整地運搬車[クロー型・油圧ガンブ式・排対型(1次)] 、4.0～5.0t積、交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》	M27973		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27973	不整地運搬車[クロー型・油圧ガンブ式・排対型(1次)] 4.0～5.0t積	1.750	供用日	12,000	21,000	
P34029	軽油 バトリル給油	69.000	L	139	9,591	
	合 計				30,591	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		30,591	
Y00001	単位					
	*** S単— 68号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作、-,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分	製作		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)施工機械区分	—		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)採取区分	購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,675	24,675	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
Y00004	諸雑費	0.070		64,785	4,535	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	62.000	枚	2,620	162,440	
J03208	購入土	62.000	m3	0	0	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.440	日	12,000	17,280	
P34029	軽油 バトリル給油	119.000	L	139	16,541	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				286,896	算出数量 62.000 袋

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】				

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【A地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		袋		4,627	
	*** S単ー 69号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		1,041	
	*** S単ー 70号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		917.5	
	*** S単ー 71号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		256.9	
	*** S単ー 72号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,819	
	*** S単ー 73号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【A地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		7,894	
	*** S単ー 74号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		248.4	
	*** S単ー 75号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	無し,19.5km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	19.5km以下				
	単 価		m3		2,525	
	*** S単ー 76号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	盛土部,無し,無し,ㇿ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ㇿ質土,砂及び砂質土,粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		382.3	
	*** S単ー 77号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	14.4km以下				
	単 価		m3		1,922	

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

南周防農地整備事業

伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】

積 算 書

（当初）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水(その5)工事【B地区】

中国四国農政局

事業名 南周防農地整備事業				
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】				
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】				
項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			8,860,000	
・工事原価			7,216,000	
純工事費			5,011,000	
・直接工事費			4,315,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	3,985,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	330,000	
・ ・ 間接工事費			2,901,000	
・ ・ ・ 共通仮設費			696,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$4,315,000 \times ((12.590 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			621,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			75,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
$4,296,000 \times (1.750)$			75,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・ ・ ・ 現場管理費			2,205,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
$5,011,000 \times ((40.380 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.090 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			2,205,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額（直工）	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・ 一般管理費等				
$7,216,000 \times (22.780 \times 1.000 + 0.04)$			1,646,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			19,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				3,985,000	
・暗渠排水工 フォアス	1.000	式		3,635,000	
・パイプ布設工	1.000	式		2,023,000	
000001 幹線パイプ ポリエチレン製有孔管φ100	171.000	m	2,049	350,379	歩A・単A B単 1号
000002 接続パイプ ポリエチレン製有孔管φ75	147.000	m	1,955	287,385	歩A・単A B単 2号
000003 支線パイプ ポリエチレン製有孔管φ50	825.000	m	1,598	1,318,350	歩A・単A B単 3号
000004 ポリエチレン製キャップ φ75	6.000	個	380	2,280	歩A・単A B単 4号
000005 ポリエチレン製チーズ φ75×φ75	14.000	個	1,680	23,520	歩A・単A B単 5号
000006 ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50	14.000	個	630	8,820	歩A・単A B単 6号
000007 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75	3.000	個	5,220	15,660	歩A・単A B単 7号
000008 フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22	6.000	個	2,610	15,660	歩A・単A B単 8号
000009 洗浄器導入管保護管 PEW75	1.800	m	680	1,224	歩A・単A B単 9号
合 計				2,023,278	
・パイプ接続工	1.000	式		81,000	
000010 接続ビット（接続部）	14.000	箇所	4,785	66,990	歩A・単A B単 10号
000011 接続ビット（キャップ部）	6.000	箇所	2,415	14,490	歩A・単A B単 11号
合 計				81,480	
・フォアス樹設置工	1.000	式		162,000	
000012 フォアス樹	3.000	箇所	54,012	162,036	歩A・単A B単 12号
合 計				162,036	
・取水管工	1.000	式		130,000	
000013 取水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ100、畦畔下	45.000	m	2,102	94,590	歩A・単A B単 13号
000014 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV継手 φ100 90° エルボ	9.000	個	384	3,456	歩A・単A B単 14号
000015 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV継手 φ150-100 90° 大曲Y	3.000	個	2,110	6,330	歩A・単A B単 15号
000016 水閘 ネジ式水閘 φ150	3.000	個	8,640	25,920	歩A・単A B単 16号
合 計				130,296	
・取水工	1.000	式		50,000	
000017 除塵スクリーン 樹脂製 φ150	3.000	箇所	3,672	11,016	歩A・単A B単 17号
000018 除塵スクリーン 鋼製 BF300用 タイプ1	3.000	箇所	12,911	38,733	歩A・単A B単 18号
合 計				49,749	
・水位制御器設置工	1.000	式		205,000	
000019 水位制御器	3.000	箇所	60,166	180,498	歩A・単A B単 19号
000020 塩ビ止水壁	3.000	枚	3,420	10,260	歩A・単A B単 20号
000021 水位制御器接続管	9.000	m	1,576	14,184	歩A・単A B単 21号
合 計				204,942	
・水位制御器排水工	1.000	式		24,000	
000022 水位制御器排水管 VUφ100、耕地下	6.000	m	3,686	22,116	歩A・単A B単 22号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】				
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000023 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VUφ100 90° エルボ	6.000	個	384	2,304	歩A・単A B単 23号
合 計				24,420	
・・特許使用料	1.000	式		26,000	
000024 特許使用料 地下灌漑システム	0.980	ha	27,000	26,460	歩A・単A B単 24号
合 計				26,460	
・・洗浄管工	1.000	式		53,000	
000025 洗浄管 ポリエチレン製有孔管φ50、保護工	14.000	箇所	3,751	52,514	歩A・単A B単 25号
合 計				52,514	
・・補助孔	1.000	式		233,000	
000026 補助孔 5,000m/ha	0.980	ha	237,671	232,918	歩A・単A B単 26号
合 計				232,918	
・・復旧工	1.000	式		648,000	
000027 耕地復旧（耕起）	0.980	ha	200,000	196,000	歩A・単A B単 27号
000028 石礫除去	0.980	ha	456,420	447,292	歩A・単A B単 28号
000029 石礫小運搬 積込み・現場内小運搬	0.980	m3	873	856	歩A・単A B単 29号
000030 石礫運搬・処理	0.980	m3	4,222	4,138	歩A・単A B単 30号
合 計				648,286	
・整備工 法面復旧工	1.000	式		170,000	
・・法面復旧工 管理畦畔設置工	1.000	式		170,000	
000031 盛土	33.000	m3	2,516	83,028	歩A・単A B単 31号
000032 法面整形	142.000	m ²	615	87,330	歩A・単A B単 32号
合 計				170,358	
・整備工 No.222-2 漏水復旧工	1.000	式		19,000	
・・漏水復旧工	1.000	式		13,000	
000033 掘削	2.000	m3	1,041	2,082	歩A・単A B単 33号
000034 埋戻	2.000	m3	3,512	7,024	歩A・単A B単 34号
000035 止水壁 既設用	1.000	枚	3,760	3,760	歩A・単A B単 35号
合 計				12,866	
・・法面復旧工	1.000	式		6,000	
000036 掘削	1.000	m3	1,041	1,041	歩A・単A B単 36号
000037 埋戻	1.000	m3	3,512	3,512	歩A・単A B単 37号
000038 法面整形	4.000	m ²	382	1,528	歩A・単A B単 38号
合 計				6,081	
・整備工 舗装復旧	1.000	式		161,000	
・・舗装復旧工 No.R外(1)	1.000	式		37,000	

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水(その5)工事【B地区】

中国四国農政局

工事別工事名:伊達南部団地他暗渠排水(その5)工事【B地区】

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	幹線パイプ					
	ポリエチレン製有孔管φ100		m	2,049		歩A・単A
	*** B単ー 2号 ***					
000002	接続パイプ					
	ポリエチレン製有孔管φ75		m	1,955		歩A・単A
	*** B単ー 3号 ***					
000003	支線パイプ					
	ポリエチレン製有孔管φ50		m	1,598		歩A・単A
	*** B単ー 4号 ***					
000004	ポリエチレン製キャップ					
	φ75		個	380		歩A・単A
	*** B単ー 5号 ***					
000005	ポリエチレン製チーズ					
	φ75×φ75		個	1,680		歩A・単A
	*** B単ー 6号 ***					
000006	ポリエチレン製片落ちソケット					
	φ75×φ50		個	630		歩A・単A
	*** B単ー 7号 ***					
000007	フォアス用ポリエチレン製立体十字管					
	φ100×φ75		個	5,220		歩A・単A
	*** B単ー 8号 ***					
000008	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット					
	φ75×φ22		個	2,610		歩A・単A
	*** B単ー 9号 ***					
000009	洗浄器導入管保護管					
	PEW75		m	680		歩A・単A
	*** B単ー 10号 ***					
000010	接続ビット (接続部)					
			箇所	4,785		歩A・単A
	*** B単ー 11号 ***					
000011	接続ビット (キャップ部)					
			箇所	2,415		歩A・単A
	*** B単ー 12号 ***					
000012	フォアス樹					
			箇所	54,012		歩A・単A
	*** B単ー 13号 ***					
000013	取水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ100,畦畔下		m	2,102		歩A・単A
	*** B単ー 14号 ***					
000014	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV継手 φ100 90° エルボ		個	384		歩A・単A
	*** B単ー 15号 ***					
000015	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV継手 φ150-100 90° 大曲Y		個	2,110		歩A・単A
	*** B単ー 16号 ***					
000016	水閘					
	ネジ式水閘 φ150		個	8,640		歩A・単A
	*** B単ー 17号 ***					
000017	除塵スクリーン					
	樹脂製 φ150		箇所	3,672		歩A・単A
	*** B単ー 18号 ***					
000018	除塵スクリーン					
	鋼製 BF300用 タイプ1		箇所	12,911		歩A・単A
	*** B単ー 19号 ***					
000019	水位制御器					
			箇所	60,166		歩A・単A
	*** B単ー 20号 ***					
000020	塩ビ止水壁					
			枚	3,420		歩A・単A
	*** B単ー 21号 ***					
000021	水位制御器接続管					
			m	1,576		歩A・単A
	*** B単ー 22号 ***					
000022	水位制御器排水管					

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	VUφ100,耕地下		m	3,686		歩A・単A
	*** B単ー 23号 ***					
000023	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	VUφ100_90° エルボ		個	384		歩A・単A
	*** B単ー 24号 ***					
000024	特許使用料					
	地下灌漑システム		ha	27,000		歩A・単A
	*** B単ー 25号 ***					
000025	洗浄管					
	ポリエチレン製有孔管φ50、保護工		箇所	3,751		歩A・単A
	*** B単ー 26号 ***					
000026	補助孔					
	5,000m/ha		ha	237,671		歩A・単A
	*** B単ー 27号 ***					
000027	耕地復旧（耕起）					
			ha	200,000		歩A・単A
	*** B単ー 28号 ***					
000028	石礫除去					
			ha	456,420		歩A・単A
	*** B単ー 29号 ***					
000029	石礫小運搬					
	積込み・現場内小運搬		m3	873		歩A・単A
	*** B単ー 30号 ***					
000030	石礫運搬・処理					
			m3	4,222		歩A・単A
	*** B単ー 31号 ***					
000031	盛土					
			m3	2,516		歩A・単A
	*** B単ー 32号 ***					
000032	法面整形					
			m ²	615		歩A・単A
	*** B単ー 33号 ***					
000033	掘削					
			m3	1,041		歩A・単A
	*** B単ー 34号 ***					
000034	埋戻					
			m3	3,512		歩A・単A
	*** B単ー 35号 ***					
000035	止水壁					
	既設用		枚	3,760		歩A・単A
	*** B単ー 36号 ***					
000036	掘削					
			m3	1,041		歩A・単A
	*** B単ー 37号 ***					
000037	埋戻					
			m3	3,512		歩A・単A
	*** B単ー 38号 ***					
000038	法面整形					
			m ²	382		歩A・単A
	*** B単ー 39号 ***					
000039	舗装版切断					
			m	535		歩A・単A
	*** B単ー 40号 ***					
BA0202	舗装版破砕					
			m ²	162		歩A・単A
	*** B単ー 41号 ***					
000041	穀運搬・処理					
	アスファルト穀		m3	6,863		歩A・単A
	*** B単ー 42号 ***					
000042	舗装復旧工					
	再生密粒度As(13) t=4cm		m ²	882		歩A・単A
	*** B単ー 43号 ***					
000043	舗装版切断					
			m	535		歩A・単A

[illegible]

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	幹線パイプ ポリエチレン製有孔管 φ100		m		100,000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	パ ック 鈎 [ｸﾛｰﾗ型・排対型 (2次)] ,標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)	0.560	日	48,877	27,371	S単 66号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.280	日	79,000	22,120	S単 9号
S02112	フォアスカッター	0.280	日	32,200	9,016	S単 10号
S16002	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型 (1次)] ,4.0～5.0t積,交替制補正対象外	0.280	日	30,591	8,565	S単 68号
S02112	1層式疎水材投入機	0.280	日	41,600	11,648	S単 11号
S02115	運転手（特殊）	0.280	人	21,315	5,968	S単 14号
S02115	土木一般世話役	0.280	人	24,675	6,909	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.280	人	21,315	5,968	S単 16号
S02115	普通作業員	0.280	人	18,795	5,263	S単 17号
Y00009	小計				102,828	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ100,,	100.000	m	785	78,500	S単 19号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5～2.5mm 柳井市,	3.790	m3	4,600	17,434	S単 20号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,小規模 (標準)	3.790	m3	917.5	3,477	S単 71号
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 機械,暗渠排水 管 (ﾎｰﾙ管) ,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 3.0t,50m以下,	100.000	m	17	1,700	S単 62号
S02116	特許使用料 (ベストドレーン) 特許第4621443号,,	100.000	m	10	1,000	S単 21号
	合 計				204,939	
	単 価				2,049	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	接続パイプ ポリエチレン製有孔管 φ75		m		100,000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	パ ック 鈎 [ｸﾛｰﾗ型・排対型 (2次)] ,標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)	0.560	日	48,877	27,371	S単 66号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.280	日	79,000	22,120	S単 9号
S02112	フォアスカッター	0.280	日	32,200	9,016	S単 10号
S16002	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型 (1次)] ,4.0～5.0t積,交替制補正対象外	0.280	日	30,591	8,565	S単 68号
S02112	1層式疎水材投入機	0.280	日	41,600	11,648	S単 11号
S02115	運転手（特殊）	0.280	人	21,315	5,968	S単 14号
S02115	土木一般世話役	0.280	人	24,675	6,909	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.280	人	21,315	5,968	S単 16号
S02115	普通作業員	0.280	人	18,795	5,263	S単 17号
Y00009	小計				102,828	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ75,,	100.000	m	680	68,000	S単 22号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5～2.5mm 柳井市,	3.990	m3	4,600	18,354	S単 20号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,小規模 (標準)	3.990	m3	917.5	3,661	S単 71号
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 機械,暗渠排水 管 (ﾎｰﾙ管) ,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 3.0t,50m以下,	100.000	m	17	1,700	S単 62号
S02116	特許使用料 (ベストドレーン) 特許第4621443号,,	100.000	m	10	1,000	S単 21号
	合 計				195,543	
	単 価				1,955	
	*** B単ー 3号 ***					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000003	支線パイプ ポリエチレン製有孔管φ50		m		100,000	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	0.560	日	48,877	27,371	S単 66号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.280	日	79,000	22,120	S単 9号
S02112	フォアスカッター	0.280	日	32,200	9,016	S単 10号
S16002	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0～5.0t積, 交替制補正対象外	0.280	日	30,591	8,565	S単 68号
S02112	1層式疎水材投入機	0.280	日	41,600	11,648	S単 11号
S02115	運転手（特殊）	0.280	人	21,315	5,968	S単 14号
S02115	土木一般世話役	0.280	人	24,675	6,909	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.280	人	21,315	5,968	S単 16号
S02115	普通作業員	0.280	人	18,795	5,263	S単 17号
Y00009	小計				102,828	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,	100.000	m	320	32,000	S単 23号
S02116	単粒度碎石 7号 5～2.5mm 柳井市,	4.030	m3	4,600	18,538	S単 20号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	4.030	m3	917.5	3,698	S単 71号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械, 暗渠排水管（ロール管）, 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t, 50m以下,	100.000	m	17	1,700	S単 62号
S02116	特許使用料(ベストドレーン) 特許第4621443号,,	100.000	m	10	1,000	S単 21号
	合 計				159,764	
	単 価				1,598	
	*** B単一 4号 ***					
000004	ポリエチレン製キャップ φ75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製キャップ φ75,,	1.000	個	380	380	S単 24号
	合 計				380	
	単 価				380	
	*** B単一 5号 ***					
000005	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,,	1.000	個	1,680	1,680	S単 25号
	合 計				1,680	
	単 価				1,680	
	*** B単一 6号 ***					
000006	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50,,	1.000	個	630	630	S単 26号
	合 計				630	
	単 価				630	
	*** B単一 7号 ***					
000007	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FOEAS用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75,,	1.000	個	5,220	5,220	S単 27号
	合 計				5,220	
	単 価				5,220	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 8号 ***					
000008	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22,,	1.000	個	2,610	2,610	S単 28号
	合 計				2,610	
	単 価				2,610	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	洗浄器導入管保護管 PEW75		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ75,,	1.000	m	680	680	S単 29号
	合 計				680	
	単 価				680	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	接続ビット（接続部）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.284	m3	1,819	517	S単 73号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5～2.5mm 柳井市,	0.188	m3	4,600	865	S単 20号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	0.188	m3	781	147	S単 63号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.179㎡	1.000	m	303	303	S単 59号
Y00001	埋戻し					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.103	m3	917.5	95	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.025	m3	1,747	44	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	0.075	m3	1,278	96	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.184	m3	1,278	235	S単 5号
Y00009	小計				470	
Y00001	接続パイプ切断					
S02115	配管工	0.020	人	21,630	433	S単 18号
S02115	普通作業員	0.020	人	18,795	376	S単 17号
Y00004	雑品	0.070		809	57	
Y00001	接続、支線パイプ接続					
S02115	配管工	0.040	人	21,630	865	S単 18号
S02115	普通作業員	0.040	人	18,795	752	S単 17号
	合 計				4,785	
	単 価				4,785	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	接続ビット（キャップ部）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.294	m3	1,819	535	S単 73号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5～2.5mm 柳井市,	0.200	m3	4,600	920	S単 20号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	0.200	m3	781	156	S単 63号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.190㎡	1.000	m	321	321	S単 60号
Y00001	埋戻し					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.103	m3	917.5	95	S単 71号

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.025	m3	1,747	44	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	0.075	m3	1,278	96	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.194	m3	1,278	248	S単 5号
	合 計				2,415	
	単 価				2,415	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	フォアス樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.100	m3	1,819	2,001	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3	917.5	1,009	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.000	m3	2,594	2,594	S単 6号
S02116	FOEAS樹	1.000	基	30,400	30,400	S単 30号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基	3,025	3,025	S単 86号
S02115	配管工	0.030	人	21,630	649	S単 18号
S02115	普通作業員	0.030	人	18,795	564	S単 17号
S02116	生モルタル(普通) ,配合 1:2,	0.001	m3	24,750	25	S単 31号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管	0.340	m	1,584	539	S単 55号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90° エルボ,,	1.000	個	384	384	S単 32号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100,,	1.000	個	1,120	1,120	S単 33号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.190	m3	34,120	6,483	S単 83号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.640	m ²	7,044	4,508	S単 84号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm	0.040	m ²	5,906	236	S単 53号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	0.002	m3	1,922	4	S単 79号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株) 福本工務店 】	0.002	m3	1,880	4	S単 50号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	0.110	本	1,680	185	S単 34号
S02116	スリット管 φ100 L=400mm,,	1.000	本	282	282	S単 35号
	合 計				54,012	
	単 価				54,012	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	取水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ100,畦畔下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	1.100	m3	1,041	1,145	S単 70号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管	10.000	m	1,584	15,840	S単 55号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3	917.5	1,009	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	1,747	1,747	S単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	3.000	m ²	382.3	1,147	S単 77号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.100	m3	1,278	128	S単 5号
	合 計				21,016	
	単 価				2,102	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV継手 φ100 90° エルボ		個		1.000 個	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90° エルボ,,	1.000	個	384	384	S単 32号
	合 計				384	
	単 価				384	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV継手 φ150-100 90° 大曲Y		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） 90° 大曲Y φ150-100,,	1.000	個	2,110	2,110	S単 36号
	合 計				2,110	
	単 価				2,110	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	水閘 ネジ式水閘 φ150		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ネジ式水閘 φ150,,	1.000	個	8,640	8,640	S単 37号
	合 計				8,640	
	単 価				8,640	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	除塵スクリーン 樹脂製 φ150		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	除塵スクリーン 樹脂製 φ150,,	1.000	個	2,920	2,920	S単 38号
S02115	普通作業員	0.040	人	18,795	752	S単 17号
	合 計				3,672	
	単 価				3,672	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	除塵スクリーン 鋼製 BF300用 タイプ1		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚	311	311	S単 54号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,,	1.000	枚	12,600	12,600	S単 39号
	合 計				12,911	
	単 価				12,911	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	水位制御器		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.6m	2.000	m	80	160	S単 56号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.630	m3	2,594	1,634	S単 6号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm	0.090	m ²	5,906	532	S単 53号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	0.003	m3	1,922	6	S単 79号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株) 福本工務店 】	0.003	m3	1,880	6	S単 50号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.220	m ²	7,044	1,550	S単 84号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.010	m3	34,120	341	S単 83号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	0.820	m3	1,819	1,492	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.860	m3	917.5	789	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.770	m3	2,594	1,997	S単 6号

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.840	m ²	382.3	321	S単 77号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.460	m ²	7,044	3,240	S単 84号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	0.050	m ²	10,520	526	S単 85号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炬B) W /C65%	0.060	m ³	34,120	2,047	S単 83号
S02116	FOEAS用水位制御器 φ150,,	1.000	本	34,200	34,200	S単 40号
S02115	土木一般世話役	0.013	人	24,675	321	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.018	人	21,315	384	S単 16号
S02115	普通作業員	0.027	人	18,795	507	S単 17号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45° エルボ,,	2.000	個	327	654	S単 41号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管	2.270	m	1,584	3,596	S単 55号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット,,	1.000	個	229	229	S単 42号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100,,	1.000	個	1,120	1,120	S単 33号
S02116	FOEAS洗浄口用ガイド管 φ22 キャップ付,,	13.000	m	208	2,704	S単 43号
S02116	水位設定器 水位制御器用,,	1.000	本	1,810	1,810	S単 44号
	合 計				60,166	
	単 価				60,166	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	塩ビ止水壁		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ止水壁 φ100 新設用,,	1.000	個	3,420	3,420	S単 45号
	合 計				3,420	
	単 価				3,420	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	水位制御器接続管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m	1.000	m	92	92	S単 57号
S10017	暗渠排水工(埋戻) 0.369m ²	1.000	m	447	447	S単 61号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管 (定尺管),100mm	1.000	m	252	252	S単 58号
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ100,,	1.000	m	785	785	S単 46号
	合 計				1,576	
	単 価				1,576	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	水位制御器排水管 VUφ100,耕地下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m ³	1,819	7,276	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	4.100	m ³	917.5	3,762	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.700	m ³	2,594	9,598	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.300	m ³	1,278	383	S単 5号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管	10.000	m	1,584	15,840	S単 55号
	合 計				36,859	
	単 価				3,686	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 23号 ***					
000023	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VUφ100 90° エルボ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90° エルボ,,	1,000	個	384	384	S単 32号
	合 計				384	
	単 価				384	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	特許使用料 地下灌漑システム		ha		1,000	歩A 当たり算出
S02116	特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号,,	1,000	ha	27,000	27,000	S単 47号
	合 計				27,000	
	単 価				27,000	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	洗浄管 ポリエチレン製有孔管φ50、保護工		箇所		100,000	歩A 当たり算出
Y00001	洗浄管（φ50有孔管）					
Y00001	アーム式ベストドレーン工 疎水材無					
S16001	パック材[クロー型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	0,840	日	48,877	41,057	S単 66号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0,420	日	79,000	33,180	S単 9号
S02112	フォアスカッター	0,420	日	32,200	13,524	S単 10号
S02115	特殊作業員	0,420	人	21,315	8,952	S単 16号
Y00009	小計				96,713	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,	150,000	m	320	48,000	S単 23号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械、暗渠排水管（ロール管）、不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 3.0t、50m以下、	150,000	m	17	2,550	S単 62号
S02116	特許使用料(ベストドレーン) 特許第4621443号,,	150,000	m	10	1,500	S単 21号
Y00009	小計				52,050	
Y00001	洗浄器導入管保護工 φ50					
SA0103	SP 床掘り 土砂、現場制約あり,,,-,	2,800	m3	7,894	22,103	S単 74号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、はね付け+まき出し、タンバ(I)	1,500	m3	2,883	4,325	S単 7号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	7,100	m2	382.3	2,714	S単 77号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	14,000	m2	7,044	98,616	S単 84号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	4,700	m2	10,520	49,444	S単 85号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1,000	m3	34,120	34,120	S単 83号
S02116	ポリエチレン製キャップ φ50,,	100,000	個	150	15,000	S単 48号
	合 計				375,085	
	単 価				3,751	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	補助孔 5,000m/ha		ha		1,000	歩A 当たり算出
S16001	パック材[クロー型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),	13,890	時間	7,809	108,467	S単 67号
S02112	エクステンションアーム	2,220	日	10,400	23,088	S単 12号
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント	2,220	日	47,800	106,116	S単 13号
	合 計				237,671	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				237,671	
	*** B単一 27号 ***					
000027	耕地復旧（耕起）		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧（耕起） 無	10,000.000	m ²	20	200,000	S単 65号
	合 計				200,000	
	単 価				200,000	
	*** B単一 28号 ***					
000028	石礫除去		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0～4m3/10a, あり	1,000	ha	456,420	456,420	S単 64号
	合 計				456,420	
	単 価				456,420	
	*** B単一 29号 ***					
000029	石礫小運搬 積込み・現場内小運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	256.9	257	S単 72号
S01032	ダンプトラック運搬（特殊） 土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.45（平0.35）m3, 無し, 良好	1,000	m3	616	616	S単 1号
	合 計				873	
	単 価				873	
	*** B単一 30号 ***					
000030	石礫運搬・処理		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	256.9	257	S単 72号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）, 土砂（岩塊・玉石混り土含む）, 無し, 19.5km以下	1,000	m3	2,525	2,525	S単 76号
S02123	建設発生土受入価格 石礫 ～径35cm	1,000	m3	1,440	1,440	S単 51号
	合 計				4,222	
	単 価				4,222	
	*** B単一 31号 ***					
000031	盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂, 小規模（標準）	1,000	m3	917.5	918	S単 71号
S01041	人土工（盛土・埋戻） 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1,000	m3	1,598	1,598	S単 8号
	合 計				2,516	
	単 価				2,516	
	*** B単一 32号 ***					
000032	法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, レ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1,000	m ²	615.2	615	S単 78号
	合 計				615	
	単 価				615	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 33号 ***					
000033	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	1.000	m3	1,041	1,041	S単 70号
	合 計				1,041	
	単 価				1,041	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	917.5	918	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.000	m3	2,594	2,594	S単 6号
	合 計				3,512	
	単 価				3,512	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	止水壁 既設用		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ止水壁 φ100 既設管用,,-	1.000	枚	3,760	3,760	S単 49号
	合 計				3,760	
	単 価				3,760	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	1.000	m3	1,041	1,041	S単 70号
	合 計				1,041	
	単 価				1,041	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	917.5	918	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.000	m3	2,594	2,594	S単 6号
	合 計				3,512	
	単 価				3,512	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	382.3	382	S単 77号
	合 計				382	
	単 価				382	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-	1.000	m	534.7	535	S単 82号
	合 計				535	
	単 価				535	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水 (その5) 工事【B地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水 (その5) 工事【B地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 40号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1,000	m ²	162.1	162	S単 81号
	合 計				162	
	単 価				162	
	*** B単一 41号 ***					
000041	殻運搬・処理 アスファルト殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1,000	m ³	3,333	3,333	S単 80号
S02123	建設廃材処分費 アスファルト殻	1,000	m ³	3,530	3,530	S単 52号
	合 計				6,863	
	単 価				6,863	
	*** B単一 42号 ***					
000042	舗装復旧工 再生密粒度As(13) t=4cm		m ²		350,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,,あり	350,000	m ²	106.4	37,240	S単 87号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)	350,000	m ²	775.9	271,565	S単 88号
	合 計				308,805	
	単 価				882	
	*** B単一 43号 ***					
000043	舗装版切断		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1,000	m	534.7	535	S単 82号
	合 計				535	
	単 価				535	
	*** B単一 44号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1,000	m ²	162.1	162	S単 81号
	合 計				162	
	単 価				162	
	*** B単一 45号 ***					
000045	殻運搬・処理 アスファルト殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1,000	m ³	3,333	3,333	S単 80号
S02123	建設廃材処分費 アスファルト殻	1,000	m ³	3,530	3,530	S単 52号
	合 計				6,863	
	単 価				6,863	
	*** B単一 46号 ***					
000046	舗装復旧工 再生密粒度As(13) t=4cm		m ²		350,000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【B地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【B地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好		m3	616		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂, 2.0, 0.3km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好		m3	1,086		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)		m3	1,747		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない		m3	1,278		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない		m3	1,278		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ		m3	2,594		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, タンパ(I)		m3	2,883		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない		m3	1,598		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント					
	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日	79,000		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02112	フォアスカッター					
	フォアスカッター		日	32,200		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02112	1層式疎水材投入機					
	1層式疎水材投入機		日	41,600		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02112	エクステンションアーム					
	エクステンションアーム		日	10,400		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント					
	弾丸暗渠工アタッチメント		日	47,800		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02115	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	21,315		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	24,675		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	21,315		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,795		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02115	配管工					
	配管工		人	21,630		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管					
	有孔管 ダブル構造 φ100,,		m	785		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	単粒度砕石					
	単粒度砕石					
	, 7号 5～2.5mm 柳井市,		m3	4,600		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	特許使用料(ベストドレーン)					
	特許使用料(ベストドレーン)					
	特許第4621443号,,		m	10		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ75,, *** S単ー 23号 ***		m	680		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,, *** S単ー 24号 ***		m	320		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製キャップ φ75,, *** S単ー 25号 ***		個	380		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,, *** S単ー 26号 ***		個	1,680		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50,, *** S単ー 27号 ***		個	630		歩A・単A
S02116	FOEAS用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75,, *** S単ー 28号 ***		個	5,220		歩A・単A
S02116	FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22,, *** S単ー 29号 ***		個	2,610		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ75,, *** S単ー 30号 ***		m	680		歩A・単A
S02116	FOEAS樹 FOEAS樹		基	30,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 31号 *** 生モルタル（普通） ,配合 1:2,		m3	24,750		歩A・単A
S02116	*** S単ー 32号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90° エルボ,,		個	384		歩A・単A
S02116	*** S単ー 33号 *** ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100,,		個	1,120		歩A・単A
S02116	*** S単ー 34号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本	1,680		歩A・単A
S02116	*** S単ー 35号 *** スリット管 φ100 L=400mm,,		本	282		歩A・単A
S02116	*** S単ー 36号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） 90° 大曲Y φ150-100,,		個	2,110		歩A・単A
S02116	*** S単ー 37号 *** ネジ式水閘 φ150,,		個	8,640		歩A・単A
S02116	*** S単ー 38号 *** 除塵スクリーン 樹脂製 φ150,,		個	2,920		歩A・単A
S02116	*** S単ー 39号 *** 除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,,		枚	12,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 40号 *** FOEAS用水位制御器 φ150,,		本	34,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 41号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45° エルボ,,		個	327		歩A・単A
S02116	*** S単ー 42号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット,,		個	229		歩A・単A
S02116	*** S単ー 43号 *** FOEAS洗浄口用ガイド管 φ22 キャップ付,,		m	208		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** 水位設定器					
	水位設定器					
	水位制御器用,,		本	1,810		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** 塩ビ止水壁					
	塩ビ止水壁					
	φ100 新設用,,		個	3,420		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管					
	無孔管 ダブル構造 φ100,,		m	785		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** 特許使用料(地下灌漑システム)					
	特許使用料(地下灌漑システム)					
	特許第3671373号,,		ha	27,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** ポリエチレン製キャップ					
	ポリエチレン製キャップ					
	φ50,,		個	150		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** 塩ビ止水壁					
	塩ビ止水壁					
	φ100 既設管用,,		枚	3,760		歩A・単A
S02123	*** S単ー 50号 *** 建設廃材					
	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材【(株)福本工務店】		m3	1,880		歩A・単A
S02123	*** S単ー 51号 *** 建設発生土受入価格					
	建設発生土受入価格					
	石礫 〜径35cm		m3	1,440		歩A・単A
S02123	*** S単ー 52号 *** 建設廃材処分費					
	建設廃材処分費					
	アスファルト殻		m3	3,530		歩A・単A
S03020	*** S単ー 53号 *** コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力)					
	壁,3<t≤6cm		m ²	5,906		歩A・単A
S05801	*** S単ー 54号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	311		歩A・単A
S07021	*** S単ー 55号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管		m	1,584		歩A・単A
S10012	*** S単ー 56号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	0.6m		m	80		歩A・単A
S10012	*** S単ー 57号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	0.8m		m	92		歩A・単A
S10013	*** S単ー 58号 *** 暗渠排水工(排水管布設)					
	暗渠排水工(排水管布設)					
	暗渠排水管(定尺管),100mm		m	252		歩A・単A
S10016	*** S単ー 59号 *** 暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入)					
	砕石,0.179m ²		m	303		歩A・単A
S10016	*** S単ー 60号 *** 暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入)					
	砕石,0.190m ²		m	321		歩A・単A
S10017	*** S単ー 61号 *** 暗渠排水工(埋戻)					
	暗渠排水工(埋戻)					
	0.369m ²		m	447		歩A・単A
S10018	*** S単ー 62号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))					
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))					
	機械,暗渠排水管(ポリ管),不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,		m	17		歩A・単A
S10020	*** S単ー 63号 *** 暗渠排水工(小運搬(被覆材))					
	暗渠排水工(小運搬(被覆材))					
	砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,		m3	781		歩A・単A
S11015	*** S単ー 64号 *** 人力石礫除去工					
	人力石礫除去工					
	0〜4m3/10a,あり		ha	456,420		歩A・単A
S15004	*** S単ー 65号 *** 耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起)					

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水 (その5) 工事【B地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水 (その5) 工事【B地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	耕地復旧(耕起)					
	無		m ²	20		歩A・単A
	*** S単ー 66号 ***					
S16001	バックホ[クロー型・排対型(2次)]					
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)		日	48,877		歩A・単A
	*** S単ー 67号 ***					
S16001	バックホ[クロー型・排対型(2次)]					
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),		時間	7,809		歩A・単A
	*** S単ー 68号 ***					
S16002	不整地運搬車[クロー型・油圧クン式・排対型(1次)]					
	不整地運搬車[クロー型・油圧クン式・排対型(1次)] ,4.0~5.0t積,交替制補正対象外		日	30,591		歩A・単A
	*** S単ー 69号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作,ー,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり		袋	4,627		歩A・単A
	*** S単ー 70号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),ー,ー,標準,ー,ー,ー		m3	1,041		歩A・単A
	*** S単ー 71号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	917.5		歩A・単A
	*** S単ー 72号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	256.9		歩A・単A
	*** S単ー 73号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),ー,ー,		m3	1,819		歩A・単A
	*** S単ー 74号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,ー,ー,		m3	7,894		歩A・単A
	*** S単ー 75号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	248.4		歩A・単A
	*** S単ー 76号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5km以下		m3	2,525		歩A・単A
	*** S単ー 77号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	382.3		歩A・単A
	*** S単ー 78号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	615.2		歩A・単A
	*** S単ー 79号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	1,922		歩A・単A
	*** S単ー 80号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	3,333		歩A・単A
	*** S単ー 81号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,ー,有り,あり		m ²	162.1		歩A・単A
	*** S単ー 82号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,ー,ー		m	534.7		歩A・単A
	*** S単ー 83号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,有り,ー,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	34,120		歩A・単A
	*** S単ー 84号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,044		歩A・単A
	*** S単ー 85号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m ²	10,520		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	0.2km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼ] 4t積級	0.220	供用日	7,090	1,560	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.220	供用日	233	51	
P34029	軽油 バトル給油	6.300	L	139	876	
R01022	運転手 (一般)	0.190	人	19,320	3,671	
	合 計				6,158	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		616	
	*** S単- 2号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	0.3km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼ] 2t積級	0.460	供用日	4,710	2,167	
W14061	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t 積	0.460	供用日	163	75	
P34029	軽油 バトル給油	7.800	L	139	1,084	
R01022	運転手 (一般)	0.390	人	19,320	7,535	
	合 計				10,861	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,086	
	*** S単- 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンバクタ(I)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	21,315	4,263	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,795	12,781	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,263	426	
	合 計				17,470	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,747	
	*** S単- 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,795	12,781	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水 (その5) 工事【B地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水 (その5) 工事【B地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				12,781	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,278	
	*** S単- 5号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	18,795	12,781	
	合 計				12,781	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,278	
	*** S単- 6号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	18,795	25,937	
	合 計				25,937	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,594	
	*** S単- 7号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンバ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	21,315	7,247	
R01003	普通作業員	1.110	人	18,795	20,862	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,247	725	
	合 計				28,834	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,883	
	*** S単- 8号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
	合 計				15,976	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,598	
	*** S単- 9号 ***					
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水 (その5) 工事【B地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水 (その5) 工事【B地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アーム式ベストドレーンアタッチメント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 79,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F96001	アーム式ベストドレーンアタッチメント	1.000	日	79,000	79,000	
	合 計				79,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				79,000	
	*** S単一 10号 ***					
S02112	フォアスカッター		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアスカッター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96004 32,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F96004	フォアスカッター	1.000	日	32,200	32,200	
	合 計				32,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,200	
	*** S単一 11号 ***					
S02112	1層式疎水材投入機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1層式疎水材投入機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96003 41,600円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F96003	1層式疎水材投入機	1.000	日	41,600	41,600	
	合 計				41,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41,600	
	*** S単一 12号 ***					
S02112	エクステンションアーム		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エクステンションアーム			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96005 10,400円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F96005	エクステンションアーム	1.000	日	10,400	10,400	
	合 計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,400	
	*** S単一 13号 ***					
S02112	弾丸暗渠アタッチメント		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弾丸暗渠アタッチメント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96002 47,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F96002	弾丸暗渠アタッチメント きりまるくん	1.000	日	47,800	47,800	
	合 計				47,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				47,800	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 14号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	21,315	21,315	
	合 計				21,315	算出数量 1,000 人
	単 価				21,315	
	*** S単- 15号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	24,675	24,675	
	合 計				24,675	算出数量 1,000 人
	単 価				24,675	
	*** S単- 16号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,000	人	21,315	21,315	
	合 計				21,315	算出数量 1,000 人
	単 価				21,315	
	*** S単- 17号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	18,795	18,795	
	合 計				18,795	算出数量 1,000 人
	単 価				18,795	
	*** S単- 18号 ***					
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1,000	人	21,630	21,630	
	合 計				21,630	算出数量 1,000 人

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】				

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				21,630	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96005		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96005	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ100	1,000	m	785	785	
	合 計				785	算出数量 1,000 各単位
	単 価				785	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 7号 5～2.5mm 柳井市,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)	J96003				
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
J96003	単粒度砕石 7号 5～2.5mm 柳井市	1,000	m3	4,600	4,600	
	合 計				4,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,600	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	特許使用料(ベストドレーン)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	特許使用料(ベストドレーン) 特許第4621443号,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96001	特許使用料(ベストドレーン) 特許第4621443号	1,000	m	10	10	
	合 計				10	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96004		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96004	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ75	1,000	m	680	680	
	合 計				680	算出数量 1,000 各単位
	単 価				680	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96003		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【B地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【B地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96003	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50	1.000	m	320	320	
	合 計				320	算出数量 1.000 各単位
	単 価				320	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ φ75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96011	ポリエチレン製キャップ φ75	1.000	個	380	380	
	合 計				380	算出数量 1.000 各単位
	単 価				380	
	*** S単一 25号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96022		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96022	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75	1.000	個	1,680	1,680	
	合 計				1,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,680	
	*** S単一 26号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96016		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50	1.000	個	630	630	
	合 計				630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				630	
	*** S単一 27号 ***					
S02116	FOEAS用ポリエチレン製立体十字管 FOEAS用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96049		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96049	FOEAS用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75	1.000	個	5,220	5,220	
	合 計				5,220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,220	
	*** S単一 28号 ***					
S02116	FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】				

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96050	FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22	1.000	個	2,610	2,610	
	合 計				2,610	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,610	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ75	1.000	m	680	680	
	合 計				680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				680	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	FOEAS樹		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FOEAS樹			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	FOEAS樹	1.000	基	30,400	30,400	
	合 計				30,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,400	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	生モルタル (普通)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル (普通) ,配合 1:2,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J02401		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02401	生モルタル (普通) 配合 1:2	1.000	m3	24,750	24,750	
	合 計				24,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,750	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90° エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96038	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90° エルボ	1.000	個	384	384	
	合 計				384	算出数量 1.000 各単位
	単 価				384	
	*** S単一 33号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】				

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96020		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96020	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100	1,000	個		1,120	
	合 計				1,120	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,120	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05038		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1,000	本		1,680	
	合 計				1,680	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,680	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	スリット管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スリット管 φ100 L=400mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96057		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96057	スリット管 φ100 L=400mm	1,000	本		282	
	合 計				282	算出数量 1,000 各単位
	単 価				282	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 90° 大曲Y φ150-100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96044		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96044	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 90° 大曲Y φ150-100	1,000	個		2,110	
	合 計				2,110	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,110	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	ネジ式水閘		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水閘 φ150, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96037	ネジ式水閘 φ150	1,000	個		8,640	
	合 計				8,640	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,640	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	除塵スクリーン		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 樹脂製 φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96063	除塵スクリーン 樹脂製 φ150	1,000	個	2,920	2,920	
	合 計				2,920	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,920	
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96066	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1	1,000	枚	12,600	12,600	
	合 計				12,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,600	
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	FOEAS用水位制御器		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FOEAS用水位制御器 φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96054	FOEAS用水位制御器 φ150	1,000	本	34,200	34,200	
	合 計				34,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				34,200	
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45° エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96039	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45° エルボ	1,000	個	327	327	
	合 計				327	算出数量 1,000 各単位
	単 価				327	
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット	1,000	個	229	229	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【B地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【B地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				229	算出数量 1.000 各単位
	単 価				229	
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	FOEAS洗浄口用ガイド管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FOEAS洗浄口用ガイド管 φ22 キャップ付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96055		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96055	FOEAS洗浄口用ガイド管 φ22 キャップ付	1.000	m	208	208	
	合 計				208	算出数量 1.000 各単位
	単 価				208	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	水位設定器		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水位設定器 水位制御器用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96056		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96056	水位設定器 水位制御器用	1.000	本	1,810	1,810	
	合 計				1,810	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,810	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	塩ビ止水壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ止水壁 φ100 新設用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96132		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96132	塩ビ止水壁 φ100 新設用	1.000	個	3,420	3,420	
	合 計				3,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,420	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96008	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ100	1.000	m	785	785	
	合 計				785	算出数量 1.000 各単位
	単 価				785	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	特許使用料(地下灌漑システム)		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96002	特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号	1.000	ha	27,000	27,000	
	合 計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,000	
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製キャップ φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	ポリエチレン製キャップ φ50	1.000	個	150	150	
	合 計				150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150	
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	塩ビ止水壁		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ止水壁 φ100 既設管用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96133		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96133	塩ビ止水壁 φ100 既設管用	1.000	枚	3,760	3,760	
	合 計				3,760	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,760	
	*** S単ー 50号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株) 福本工務店 】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材【(株) ・ ・ 1,880円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株) 福本工務店 】	1.000	m3	1,880	1,880	
	合 計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,880	
	*** S単ー 51号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 石礫 〜径35cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96079 石礫 〜径35cm 1,440円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96079	建設発生土受入価格 石礫 〜径35cm	1.000	m3	1,440	1,440	
	合 計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,440	
	*** S単ー 52号 ***					
S02123	建設廃材処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材処分費 アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96091 アスファルト殻 3,530円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96091	建設廃材処分費 アスファルト殻	1.000	m3	3,530	3,530	
	合 計				3,530	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,530	
	*** S単一 53号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁, 3<t≤6cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 3<t≤6cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.800	人	18,795	15,036	
R02007	はつり工	1.300	人	24,465	31,805	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		46,841	7,495	
	合 計				54,336	算出数量 9.200 m ²
	単 価		m ²		5,906	
	*** S単一 54号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 9)法面小段面 11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	310.60	311	
	合 計				311	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		311	
	*** S単一 55号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分	VU 100mm 片受直管スリーブ付 4.0m管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,260	7,954	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		7,954	159	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	24,675	1,974	
R01002	特殊作業員	0.120	人	21,315	2,558	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	
	合 計				15,840	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,584	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 56号 ***					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.6m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.6m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 バトリール給油	34.000	L	139	4,726	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				37,591	算出数量 471.000 m
	単 価		m		80	
	*** S単一 57号 ***					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.8m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 バトリール給油	34.000	L	139	4,726	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				37,591	算出数量 407.000 m
	単 価		m		92	
	*** S単一 58号 ***					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)排水管の種類 2)口径区分(mm)	暗渠排水管(定尺管) 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	24,675	7,403	
R01002	特殊作業員	0.500	人	21,315	10,658	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合 計				36,856	算出数量 146.000 m
	単 価		m		252	
	*** S単一 59号 ***					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.179㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.179㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 バトリール給油	34.000	L	139	4,726	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合 計				169,156	算出数量 558.659 m

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【B地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【B地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		303	
	*** S単－ 60号 ***					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.190㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.190㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1,500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 バトロール給油	34,000	L	139	4,726	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員 補助労務	7,000	人	18,795	131,565	
	合 計				169,156	算出数量 526,315 m
	単 価		m		321	
	*** S単－ 61号 ***					
S10017	暗渠排水工(埋戻)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(埋戻) 0.369㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)埋戻の断面積(㎡)	0.369㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1,500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 バトロール給油	34,000	L	139	4,726	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	21,315	21,315	
	合 計				37,591	算出数量 84,010 m
	単 価		m		447	
	*** S単－ 62号 ***					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（ロール管）,不整地運搬車クローラ型 油圧タンブ 3.0t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	機械 暗渠排水管（ロール管） 不整地運搬車クローラ型 油圧タンブ 3.0t 50m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27963	不整地運搬車[クローラ型・油圧タンブ 式] 3.0t積	1,550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油 バトロール給油	20,000	L	139	2,780	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員 積卸し	0,770	人	18,795	14,472	
	合 計				44,550	算出数量 2,580,000 m
	単 価		m		17	
	*** S単－ 63号 ***					
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧タンブ 3.0t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分	砕石 不整地運搬車クローラ型 油圧タンブ 3.0t 50m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M27963	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式] 3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油 バトリール給油	20.000	L	139	2,780	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				30,078	算出数量 38,500 m3
	単 価		m3		781	
	*** S単一 64号 ***					
S11015	人力石礫除去工 人力石礫除去工 0～4m3/10a,あり		ha		10,000 a	歩A 当たり算出
	1) 10a当たり除去量 (m3/10a未満) 2) 長期割引単価区分（賃料機械）	0～4m3/10a あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F06011	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式・排対型(2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	5,100	1,785	
P34029	軽油 バトリール給油	3.600	L	139	500	
R01021	運転手（特殊） 不整地運搬車運転	0.200	人	21,315	4,263	
R01003	普通作業員	2.080	人	18,795	39,094	
	合 計				45,642	算出数量 10,000 a
	単 価		ha		456,420	
	*** S単一 65号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 石礫、雑物除去	無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	1,780	516	
P34029	軽油 バトリール給油	0.800	L	139	111	
R01022	運転手（一般）	0.060	人	19,320	1,159	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		1,786	250	
	合 計				2,036	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		20	
	*** S単一 66号 ***					
S16001	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード（同上） 3) 単価算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T) 5) 運転日に対する供用日の割合(YC) 6) 単価計上区分 7) 岩石補正区分 8) 燃料の計上方法 9) 燃料区分 10) 燃料消費量(入力の場合)	M02043 M02043 運転1日当たり算出 6.3時間 1.64 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗品費の適用条件(2) 14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし — —				
M02043	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	日	19,500	19,500	
P34029	軽油 バトリール給油	58.000	L	139	8,062	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】				
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				48,877	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		48,877	
Y00001	単位					
	*** S単一 67号 ***					
S16001	バックホ[クロー型・排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上) 3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M02043 M02043 運転1時間当たり算出 6.3時間 1.64 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02043	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	時間	3,120	3,120	
P34029	軽油 バトリル給油	9.200	L	139	1,279	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	21,315	3,410	
	合 計				7,809	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,809	
Y00001	単位					
	*** S単一 68号 ***					
S16002	不整地運搬車[クロー型・油圧ガンブ式・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[クロー型・油圧ガンブ式・排対型(1次)] ,4.0～5.0t積,交替制補正対象外 1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M27973 運転1日当たり算出 6.3 1.75 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27973	不整地運搬車[クロー型・油圧ガンブ式・排対型(1次)] 4.0～5.0t積	1.750	供用日	12,000	21,000	
P34029	軽油 バトリル給油	69.000	L	139	9,591	
	合 計				30,591	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		30,591	
Y00001	単位					
	*** S単一 69号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作-,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり 1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作 — 購入土 0.000 1.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,675	24,675	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
Y00004	諸雑費	0.070		64,785	4,535	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	62.000	枚	2,620	162,440	
J03208	購入土	62.000	m3	0	0	
F08063	バックホ【クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2011）】 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.440	日	12,000	17,280	
P34029	軽油 バトリル給油	119.000	L	139	16,541	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				286,896	算出数量 62.000 袋
	単 価		袋		4,627	
	*** S単ー 70号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単 価		m3		1,041	
	*** S単ー 71号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		917.5	
	*** S単ー 72号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		256.9	
	*** S単ー 73号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外(小規模)				
	3) 土留方式の種類	-				
	4) 障害の有無	-				
	単 価		m3		1,819	
	*** S単一 74号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,現場制約あり,-,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	現場制約あり				
	3) 土留方式の種類	-				
	4) 障害の有無	-				
	単 価		m3		7,894	
	*** S単一 75号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		248.4	
	*** S単一 76号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バックホう山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	無し,19.5km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土砂等発現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホう山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	19.5km以下				
	単 価		m3		2,525	
	*** S単一 77号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	無し				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		382.3	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 78号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		615.2	
	*** S単ー 79号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m ³		1,922	
	*** S単ー 80号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m ³		3,333	
	*** S単ー 81号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(かへ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		162.1	
	*** S単ー 82号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【B地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下				
	3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	- -				
	単 価		m		534.7	
	*** S単ー 83号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-25(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	) (高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	小型構造物 人力打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	有り -				
	10) 規格区分	18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		34,120	
	*** S単ー 84号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,044	
	*** S単ー 85号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m ²		10,520	
	*** S単ー 86号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 80kgを超え200kg以下, 無し, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基)	据付 80kgを超え200kg以下				
	3) 基礎砕石の有無 4) 長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		基		3,025	
	*** S単ー 87号 ***					

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

南周防農地整備事業

伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】

積 算 書

（当初）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]

事業名		南周防農地整備事業			工事の種別		67	37
工事名		伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】								
項 目 名					数 量	単位	金 額	備 考
工事価格							16,800,000	
・工事原価							13,838,000	
純工事費							9,836,000	
・直接工事費							8,597,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）					1.000	式	7,968,000	
・・・直接工事費（仮設工）					1.000	式	629,000	
・間接工事費							5,241,000	
・・・共通仮設費							1,239,000	
・・・事業損失防止施設費					1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等								
8,597,000×((11.390*1.100)*1.000*1.040*1.000)							1,120,000	
・・・運搬費					1.000	式	0	
・・・準備費					1.000	式	0	
・・・安全費					1.000	式	0	
・・・役務費					1.000	式	0	
・・・技術管理費					1.000	式	0	
・・・営繕費等					1.000	式	0	
・・・現場環境改善費							119,000	
・・・現場環境改善費（率計上）								
8,594,000×(1.390)							119,000	
・・・現場環境改善費（積上）					1.000	式	0	
・・・現場管理費							4,002,000	
・・・現場管理費（率計上）								
9,836,000×((37.330*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000)							4,002,000	
・・・現場管理費（積上）					1.000	式	0	
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）					1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用					1.000	式	0	
・官貸額（直工）					1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）					1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）					1.000	式	0	
・一般管理費等								
13,838,000×(21.370*1.000+0.04)							2,962,000	
・一括計上価格					1.000	式	0	
支給品費							0	
支給品費（直工・事業損失防止）							0	
支給品費（直工）							0	
処分費等（直接工事費の内数）							3,000	
処分費(準備費の内数)							0	
処分費(事業損失防止施設費内数)							0	
処分費等(率対象外)							0	

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水(その5)工事【C地区】

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				7,968,000	
・暗渠排水工 フォアス	1.000	式		7,717,000	
・パイプ布設工	1.000	式		3,992,000	
000001 幹線パイプ ポリエチレン製有孔管φ100	390.000	m	2,049	799,110	歩A・単A B単 1号
000002 接続パイプ ポリエチレン製有孔管φ75	356.000	m	1,955	695,980	歩A・単A B単 2号
000003 支線パイプ ポリエチレン製有孔管φ50	1,448.000	m	1,598	2,313,904	歩A・単A B単 3号
000004 ポリエチレン製キャップ φ75	18.000	個	380	6,840	歩A・単A B単 4号
000005 ポリエチレン製チーズ φ75×φ75	34.000	個	1,680	57,120	歩A・単A B単 5号
000006 ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50	34.000	個	630	21,420	歩A・単A B単 6号
000007 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75	9.000	個	5,220	46,980	歩A・単A B単 7号
000008 フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22	18.000	個	2,610	46,980	歩A・単A B単 8号
000009 洗浄器導入管保護管 PEW75	5.400	m	680	3,672	歩A・単A B単 9号
合 計				3,992,006	
・パイプ接続工	1.000	式		206,000	
000010 接続ビット（接続部）	34.000	箇所	4,785	162,690	歩A・単A B単 10号
000011 接続ビット（キャップ部）	18.000	箇所	2,415	43,470	歩A・単A B単 11号
合 計				206,160	
・フォアス樹設置工	1.000	式		486,000	
000012 フォアス樹	9.000	箇所	54,012	486,108	歩A・単A B単 12号
合 計				486,108	
・取水管工	1.000	式		391,000	
000013 取水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ100、畦畔下	135.000	m	2,102	283,770	歩A・単A B単 13号
000014 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV継手 φ100 90° エルボ	27.000	個	384	10,368	歩A・単A B単 14号
000015 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV継手 φ150-100 90° 大曲Y	9.000	個	2,110	18,990	歩A・単A B単 15号
000016 水閘 ネジ式水閘 φ150	9.000	個	8,640	77,760	歩A・単A B単 16号
合 計				390,888	
・取水工	1.000	式		149,000	
000017 除塵スクリーン 樹脂製 φ150	9.000	箇所	3,672	33,048	歩A・単A B単 17号
000018 除塵スクリーン 鋼製 BF300用 タイプ1	9.000	箇所	12,911	116,199	歩A・単A B単 18号
合 計				149,247	
・水位制御器設置工	1.000	式		615,000	
000019 水位制御器	9.000	箇所	60,166	541,494	歩A・単A B単 19号
000020 塩止水壁	9.000	枚	3,420	30,780	歩A・単A B単 20号
000021 水位制御器接続管	27.000	m	1,576	42,552	歩A・単A B単 21号
合 計				614,826	
・水位制御器排水工	1.000	式		73,000	
000022 水位制御器排水管 VUφ100、耕地下	18.000	m	3,686	66,348	歩A・単A B単 22号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】				
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000023 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VUφ100 90° エルボ	18.000	個	384	6,912	歩A・単A B単 23号
合 計				73,260	
・・特許使用料	1.000	式		49,000	
000024 特許使用料 地下灌漑システム	1.810	ha	27,000	48,870	歩A・単A B単 24号
合 計				48,870	
・・洗浄管工	1.000	式		128,000	
000025 洗浄管 ポリエチレン製有孔管φ50、保護工	34.000	箇所	3,751	127,534	歩A・単A B単 25号
合 計				127,534	
・・補助孔	1.000	式		430,000	
000026 補助孔 5,000m/ha	1.810	ha	237,671	430,185	歩A・単A B単 26号
合 計				430,185	
・・復旧工	1.000	式		1,198,000	
000027 耕地復旧（耕起）	1.810	ha	200,000	362,000	歩A・単A B単 27号
000028 石礫除去	1.810	ha	456,420	826,120	歩A・単A B単 28号
000029 石礫小運搬 積込み・現場内小運搬	1.810	m3	1,036	1,875	歩A・単A B単 29号
000030 石礫運搬・処理	1.810	m3	4,222	7,642	歩A・単A B単 30号
合 計				1,197,637	
・暗渠排水工 本暗渠	1.000	式		251,000	
・・パイプ布設工	1.000	式		203,000	
000031 吸水渠L1（高密度ポリエチレン有孔管） φ50 ダブル構造	85.300	m	1,572	134,092	歩A・単A B単 31号
000032 集水渠L2（耕地下） VUφ75（硬質ポリ塩化ビニル管）	6.000	m	1,078	6,468	歩A・単A B単 32号
000033 ポリエチレン製チーズ φ50×φ50	1.000	個	770	770	歩A・単A B単 33号
000034 ポリエチレン製チーズ φ75×φ75	1.000	個	1,680	1,680	歩A・単A B単 34号
000035 ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50	2.000	個	630	1,260	歩A・単A B単 35号
000036 作業残土処理	11.500	m3	5,124	58,926	歩A・単A B単 36号
合 計				203,196	
・・付帯工	1.000	式		40,000	
000037 立上管（通気口） VUφ50（通気口キャップ付）	3.000	箇所	5,495	16,485	歩A・単A B単 37号
000038 水閘 水平水閘 VUφ75	1.000	箇所	20,411	20,411	歩A・単A B単 38号
000039 塩ピ止水壁 φ100	1.000	箇所	3,420	3,420	歩A・単A B単 39号
合 計				40,316	
・・復旧工	1.000	式		8,000	
000040 耕地復旧（耕起）	0.040	ha	200,000	8,000	歩A・単A B単 40号
合 計				8,000	

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水(その5)工事【C地区】

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 幹線パイプ					
	ポリエチレン製有孔管 φ100		m	2,049		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 接続パイプ					
	ポリエチレン製有孔管 φ75		m	1,955		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 支線パイプ					
	ポリエチレン製有孔管 φ50		m	1,598		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** ポリエチレン製キャップ					
	φ75		個	380		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** ポリエチレン製チーズ					
	φ75×φ75		個	1,680		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** ポリエチレン製片落ちソケット					
	φ75×φ50		個	630		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** フォアス用ポリエチレン製立体十字管					
	φ100×φ75		個	5,220		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット					
	φ75×φ22		個	2,610		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 洗浄器導入管保護管					
	PEW75		m	680		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 接続ビット (接続部)					
			箇所	4,785		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 接続ビット (キャップ部)					
			箇所	2,415		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** フォアス樹					
			箇所	54,012		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 取水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ100,畦畔下		m	2,102		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV継手 φ100 90° エルボ		個	384		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	DV継手 φ150-100 90° 大曲Y		個	2,110		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 水閘					
	ネジ式水閘 φ150		個	8,640		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 除塵スクリーン					
	樹脂製 φ150		箇所	3,672		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 除塵スクリーン					
	鋼製 BF300用 タイプ1		箇所	12,911		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 水位制御器					
			箇所	60,166		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 塩ビ止水壁					
			枚	3,420		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 水位制御器接続管					
			m	1,576		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 水位制御器排水管					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	VUφ100,耕地下 *** B単ー 23号 ***		m	3,686		歩A・単A
000023	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	VUφ100_90° エルボ *** B単ー 24号 ***		個	384		歩A・単A
000024	特許使用料					
	地下灌漑システム *** B単ー 25号 ***		ha	27,000		歩A・単A
000025	洗淨管					
	ポリエチレン製有孔管φ50、保護工 *** B単ー 26号 ***		箇所	3,751		歩A・単A
000026	補助孔					
	5,000m/ha *** B単ー 27号 ***		ha	237,671		歩A・単A
000027	耕地復旧（耕起）					
	*** B単ー 28号 ***		ha	200,000		歩A・単A
000028	石礫除去					
	*** B単ー 29号 ***		ha	456,420		歩A・単A
000029	石礫小運搬					
	積込み・現場内小運搬 *** B単ー 30号 ***		m3	1,036		歩A・単A
000030	石礫運搬・処理					
	*** B単ー 31号 ***		m3	4,222		歩A・単A
000031	吸水渠L1（高密度ポリエチレン有孔管）					
	φ50 ダブル構造 *** B単ー 32号 ***		m	1,572		歩A・単A
000032	集水渠L2（耕地下）					
	VUφ75（硬質ポリ塩化ビニル管） *** B単ー 33号 ***		m	1,078		歩A・単A
000033	ポリエチレン製チーズ					
	φ50×φ50 *** B単ー 34号 ***		個	770		歩A・単A
000034	ポリエチレン製チーズ					
	φ75×φ75 *** B単ー 35号 ***		個	1,680		歩A・単A
000035	ポリエチレン製片落ちソケット					
	φ75×φ50 *** B単ー 36号 ***		個	630		歩A・単A
000036	作業残土処理					
	*** B単ー 37号 ***		m3	5,124		歩A・単A
000037	立上管（通気口）					
	VUφ50（通気口キャップ付） *** B単ー 38号 ***		箇所	5,495		歩A・単A
000038	水閘					
	水平水閘 VUφ75 *** B単ー 39号 ***		箇所	20,411		歩A・単A
000039	塩ピ止水壁					
	φ100 *** B単ー 40号 ***		箇所	3,420		歩A・単A
000040	耕地復旧（耕起）					
	*** B単ー 41号 ***		ha	200,000		歩A・単A
000041	大型土のう（砕石）					
	製作・積込み・運搬・仮置き *** B単ー 42号 ***		袋	6,227		歩A・単A
000042	コンクリート用砕石					
	積込み・運搬 *** B単ー 43号 ***		m3	1,293		歩A・単A
000043	表土掘削・埋戻					
	表土剥ぎ・表土戻し		m ²	76		歩A・単A

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	幹線パイプ ポリエチレン製有孔管 φ100		m		100,000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	パ ック 鈎 [ｸﾛｰﾗ型・排対型 (2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)	0.560	日	48,877	27,371	S単 81号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.280	日	79,000	22,120	S単 9号
S02112	フォアスカッター	0.280	日	32,200	9,016	S単 10号
S16002	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型 (1次)] 4.0～5.0t積, 交替制補正対象外	0.280	日	30,591	8,565	S単 83号
S02112	1層式疎水材投入機	0.280	日	41,600	11,648	S単 11号
S02115	運転手 (特殊)	0.280	人	21,315	5,968	S単 14号
S02115	土木一般世話役	0.280	人	24,675	6,909	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.280	人	21,315	5,968	S単 16号
S02115	普通作業員	0.280	人	18,795	5,263	S単 17号
Y00009	小計				102,828	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ100,,	100.000	m	785	78,500	S単 19号
S02116	単粒度砕石 7号 5～2.5mm 柳井市,	3.790	m3	4,600	17,434	S単 20号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,小規模 (標準)	3.790	m3	917.5	3,477	S単 86号
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 機械,暗渠排水 管 (ﾎｰﾙ管) , 不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 3.0t, 50m以下,	100.000	m	17	1,700	S単 75号
S02116	特許使用料 (ベストドレーン) 特許第4621443号,,	100.000	m	10	1,000	S単 21号
	合 計				204,939	
	単 価				2,049	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	接続パイプ ポリエチレン製有孔管 φ75		m		100,000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	パ ック 鈎 [ｸﾛｰﾗ型・排対型 (2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)	0.560	日	48,877	27,371	S単 81号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.280	日	79,000	22,120	S単 9号
S02112	フォアスカッター	0.280	日	32,200	9,016	S単 10号
S16002	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型 (1次)] 4.0～5.0t積, 交替制補正対象外	0.280	日	30,591	8,565	S単 83号
S02112	1層式疎水材投入機	0.280	日	41,600	11,648	S単 11号
S02115	運転手 (特殊)	0.280	人	21,315	5,968	S単 14号
S02115	土木一般世話役	0.280	人	24,675	6,909	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.280	人	21,315	5,968	S単 16号
S02115	普通作業員	0.280	人	18,795	5,263	S単 17号
Y00009	小計				102,828	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ75,,	100.000	m	680	68,000	S単 22号
S02116	単粒度砕石 7号 5～2.5mm 柳井市,	3.990	m3	4,600	18,354	S単 20号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,小規模 (標準)	3.990	m3	917.5	3,661	S単 86号
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 機械,暗渠排水 管 (ﾎｰﾙ管) , 不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 3.0t, 50m以下,	100.000	m	17	1,700	S単 75号
S02116	特許使用料 (ベストドレーン) 特許第4621443号,,	100.000	m	10	1,000	S単 21号
	合 計				195,543	
	単 価				1,955	
	*** B単ー 3号 ***					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000003	支線パイプ ポリエチレン製有孔管φ50		m		100,000	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[クロー型・排対型(2次)] ,標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	0.560	日	48,877	27,371	S単 81号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.280	日	79,000	22,120	S単 9号
S02112	フォアスカッター	0.280	日	32,200	9,016	S単 10号
S16002	不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] ,4.0～5.0t積,交替制補正対象外	0.280	日	30,591	8,565	S単 83号
S02112	1層式疎水材投入機	0.280	日	41,600	11,648	S単 11号
S02115	運転手（特殊）	0.280	人	21,315	5,968	S単 14号
S02115	土木一般世話役	0.280	人	24,675	6,909	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.280	人	21,315	5,968	S単 16号
S02115	普通作業員	0.280	人	18,795	5,263	S単 17号
Y00009	小計				102,828	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,	100.000	m	320	32,000	S単 23号
S02116	単粒度碎石 ,7号 5～2.5mm 柳井市,	4.030	m3	4,600	18,538	S単 20号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	4.030	m3	917.5	3,698	S単 86号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（ロール管）,不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	100.000	m	17	1,700	S単 75号
S02116	特許使用料(ベストドレーン) 特許第4621443号,,	100.000	m	10	1,000	S単 21号
	合 計				159,764	
	単 価				1,598	
	*** B単一 4号 ***					
000004	ポリエチレン製キャップ φ75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製キャップ φ75,,	1.000	個	380	380	S単 24号
	合 計				380	
	単 価				380	
	*** B単一 5号 ***					
000005	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,,	1.000	個	1,680	1,680	S単 25号
	合 計				1,680	
	単 価				1,680	
	*** B単一 6号 ***					
000006	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50,,	1.000	個	630	630	S単 26号
	合 計				630	
	単 価				630	
	*** B単一 7号 ***					
000007	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FOEAS用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75,,	1.000	個	5,220	5,220	S単 27号
	合 計				5,220	
	単 価				5,220	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 8号 ***					
000008	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22,,	1,000	個	2,610	2,610	S単 28号
	合 計				2,610	
	単 価				2,610	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	洗浄器導入管保護管 PEW75		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ75,,	1,000	m	680	680	S単 29号
	合 計				680	
	単 価				680	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	接続ビット (接続部)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0,284	m3	1,819	517	S単 88号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 柳井市,	0,188	m3	4,600	865	S単 20号
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	0,188	m3	781	147	S単 78号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.179m ²	1,000	m	303	303	S単 70号
Y00001	埋戻し					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0,103	m3	917.5	95	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0,025	m3	1,747	44	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	0,075	m3	1,278	96	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0,184	m3	1,278	235	S単 5号
Y00009	小計				470	
Y00001	接続パイプ切断					
S02115	配管工	0,020	人	21,630	433	S単 18号
S02115	普通作業員	0,020	人	18,795	376	S単 17号
Y00004	雑品	0,070		809	57	
Y00001	接続、支線パイプ接続					
S02115	配管工	0,040	人	21,630	865	S単 18号
S02115	普通作業員	0,040	人	18,795	752	S単 17号
	合 計				4,785	
	単 価				4,785	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	接続ビット (キャップ部)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0,294	m3	1,819	535	S単 88号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 柳井市,	0,200	m3	4,600	920	S単 20号
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	0,200	m3	781	156	S単 78号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.190m ²	1,000	m	321	321	S単 71号
Y00001	埋戻し					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0,103	m3	917.5	95	S単 86号

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.025	m3	1,747	44	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	0.075	m3	1,278	96	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.194	m3	1,278	248	S単 5号
	合 計				2,415	
	単 価				2,415	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	フォアス樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.100	m3	1,819	2,001	S単 88号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3	917.5	1,009	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.000	m3	2,594	2,594	S単 6号
S02116	FOEAS樹	1.000	基	30,400	30,400	S単 30号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基	3,025	3,025	S単 98号
S02115	配管工	0.030	人	21,630	649	S単 18号
S02115	普通作業員	0.030	人	18,795	564	S単 17号
S02116	生モルタル(普通) ,配合 1:2,	0.001	m3	24,750	25	S単 31号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管	0.340	m	1,584	539	S単 63号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90° エルボ,,	1.000	個	384	384	S単 32号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100,,	1.000	個	1,120	1,120	S単 33号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.190	m3	34,120	6,483	S単 95号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.640	m ²	7,044	4,508	S単 96号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm	0.040	m ²	5,906	236	S単 61号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	0.002	m3	1,922	4	S単 94号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株) 福本工務店 】	0.002	m3	1,880	4	S単 59号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	0.110	本	1,680	185	S単 34号
S02116	スリット管 φ100 L=400mm,,	1.000	本	282	282	S単 35号
	合 計				54,012	
	単 価				54,012	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	取水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ100,畦畔下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	1.100	m3	1,041	1,145	S単 85号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管	10.000	m	1,584	15,840	S単 63号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3	917.5	1,009	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	1,747	1,747	S単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	3.000	m ²	382.3	1,147	S単 93号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.100	m3	1,278	128	S単 5号
	合 計				21,016	
	単 価				2,102	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV継手 φ100 90° エルボ		個		1.000 個	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【Ｃ地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【Ｃ地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90° エルボ,,	1.000	個	384	384	S単 32号
	合 計				384	
	単 価				384	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 DV継手 φ150-100 90° 大曲Y		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） 90° 大曲Y φ150-100,,	1.000	個	2,110	2,110	S単 36号
	合 計				2,110	
	単 価				2,110	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	水閘 ネジ式水閘 φ150		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ネジ式水閘 φ150,,	1.000	個	8,640	8,640	S単 37号
	合 計				8,640	
	単 価				8,640	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	除塵スクリーン 樹脂製 φ150		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	除塵スクリーン 樹脂製 φ150,,	1.000	個	2,920	2,920	S単 38号
S02115	普通作業員	0.040	人	18,795	752	S単 17号
	合 計				3,672	
	単 価				3,672	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	除塵スクリーン 鋼製 BF300用 タイプ1		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	311	311	S単 62号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,,	1.000	枚	12,600	12,600	S単 39号
	合 計				12,911	
	単 価				12,911	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	水位制御器		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.6m	2.000	m	80	160	S単 65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.630	m3	2,594	1,634	S単 6号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm	0.090	m ²	5,906	532	S単 61号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	0.003	m3	1,922	6	S単 94号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株) 福本工務店 】	0.003	m3	1,880	6	S単 59号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.220	m ²	7,044	1,550	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.010	m3	34,120	341	S単 95号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	0.820	m3	1,819	1,492	S単 88号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.860	m3	917.5	789	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.770	m3	2,594	1,997	S単 6号

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.840	m ²	382.3	321	S単 93号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.460	m ²	7,044	3,240	S単 96号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	0.050	m ²	10,520	526	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炬B) W/C65%	0.060	m ³	34,120	2,047	S単 95号
S02116	FOEAS用水位制御器 φ150,,	1.000	本	34,200	34,200	S単 40号
S02115	土木一般世話役	0.013	人	24,675	321	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.018	人	21,315	384	S単 16号
S02115	普通作業員	0.027	人	18,795	507	S単 17号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45° エルボ,,	2.000	個	327	654	S単 41号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管	2.270	m	1,584	3,596	S単 63号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット,,	1.000	個	229	229	S単 42号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100,,	1.000	個	1,120	1,120	S単 33号
S02116	FOEAS洗浄口用ガイド管 φ22 キャップ付,,	13.000	m	208	2,704	S単 43号
S02116	水位設定器 水位制御器用,,	1.000	本	1,810	1,810	S単 44号
	合 計				60,166	
	単 価				60,166	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	塩ビ止水壁		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ止水壁 φ100 新設用,,	1.000	個	3,420	3,420	S単 45号
	合 計				3,420	
	単 価				3,420	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	水位制御器接続管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m	1.000	m	92	92	S単 66号
S10017	暗渠排水工(埋戻) 0.369m ²	1.000	m	447	447	S単 73号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管 (定尺管),100mm	1.000	m	252	252	S単 67号
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ100,,	1.000	m	785	785	S単 46号
	合 計				1,576	
	単 価				1,576	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	水位制御器排水管 VUφ100,耕地下		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m ³	1,819	7,276	S単 88号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	4.100	m ³	917.5	3,762	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.700	m ³	2,594	9,598	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.300	m ³	1,278	383	S単 5号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管	10.000	m	1,584	15,840	S単 63号
	合 計				36,859	
	単 価				3,686	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 23号 ***					
000023	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VUφ100 90° エルボ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90° エルボ,,	1,000	個	384	384	S単 32号
	合 計				384	
	単 価				384	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	特許使用料 地下灌漑システム		ha		1,000	歩A 当たり算出
S02116	特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号,,	1,000	ha	27,000	27,000	S単 47号
	合 計				27,000	
	単 価				27,000	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	洗浄管 ポリエチレン製有孔管φ50、保護工		箇所		100,000	歩A 当たり算出
Y00001	洗浄管（φ50有孔管）					
Y00001	アーム式ベストドレーン工 疎水材無					
S16001	パッキン[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	0,840	日	48,877	41,057	S単 81号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0,420	日	79,000	33,180	S単 9号
S02112	フォアスカッター	0,420	日	32,200	13,524	S単 10号
S02115	特殊作業員	0,420	人	21,315	8,952	S単 16号
Y00009	小計				96,713	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,	150,000	m	320	48,000	S単 23号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械、暗渠排水管（ロール管）、不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 3.0t、50m以下、	150,000	m	17	2,550	S単 75号
S02116	特許使用料(ベストドレーン) 特許第4621443号,,	150,000	m	10	1,500	S単 21号
Y00009	小計				52,050	
Y00001	洗浄器導入管保護工 φ50					
SA0103	SP 床掘り 土砂、現場制約あり,,,-,	2,800	m3	7,894	22,103	S単 89号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、はね付け+まき出し、タンバ(I)	1,500	m3	2,883	4,325	S単 7号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	7,100	m2	382.3	2,714	S単 93号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	14,000	m2	7,044	98,616	S単 96号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	4,700	m2	10,520	49,444	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1,000	m3	34,120	34,120	S単 95号
S02116	ポリエチレン製キャップ φ50,,	100,000	個	150	15,000	S単 48号
	合 計				375,085	
	単 価				3,751	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	補助孔 5,000m/ha		ha		1,000	歩A 当たり算出
S16001	パッキン[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),	13,890	時間	7,809	108,467	S単 82号
S02112	エクステンションアーム	2,220	日	10,400	23,088	S単 12号
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント	2,220	日	47,800	106,116	S単 13号
	合 計				237,671	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				237,671	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	耕地復旧（耕起）		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	20	200,000	S単 80号
	合 計				200,000	
	単 価				200,000	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	石礫除去		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0～4m3/10a, あり	1,000	ha	456,420	456,420	S単 79号
	合 計				456,420	
	単 価				456,420	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	石礫小運搬 積込み・現場内小運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	256.9	257	S単 87号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好	1,000	m3	779	779	S単 1号
	合 計				1,036	
	単 価				1,036	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	石礫運搬・処理		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	256.9	257	S単 87号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19.5km以下	1,000	m3	2,525	2,525	S単 91号
S02123	建設発生土受入価格 石礫 ～径35cm	1,000	m3	1,440	1,440	S単 60号
	合 計				4,222	
	単 価				4,222	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	吸水渠L1（高密度ポリエチレン有孔管） φ50 ダブル構造		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.6m	100,000	m	80	8,000	S単 65号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(ポリ管), 50～75mm	100,000	m	108	10,800	S単 68号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管(ポリ管), 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t, 50m以下,	100,000	m	17	1,700	S単 75号
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50, ,	100,000	m	320	32,000	S単 23号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石, 0.133m ²	100,000	m	225	22,500	S単 72号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石, 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t, 50m以下,	14,000	m3	781	10,934	S単 78号
S02116	コンクリート用砕石 , 40～20mm、柳井市,	14,000	m3	4,700	65,800	S単 49号
S10017	暗渠排水工(埋戻) 0.045m ²	100,000	m	55	5,500	S単 74号
	合 計				157,234	
	単 価				1,572	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 32号 ***					
000032	集水渠L2（耕地下） VUφ75（硬質ポリ塩化ビニル管）		m		100.000	歩A 当たり算出
S10012	暗渠排水工（バックホウ掘削） 0.6m	100.000	m	80	8,000	S単 65号
S10013	暗渠排水工（排水管布設） 暗渠排水管（定尺管）,50～75mm	100.000	m	179	17,900	S単 69号
S10018	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管）） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 76号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	25.000	本	1,590	39,750	S単 50号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	16.100	m3	2,594	41,763	S単 6号
	合 計				107,813	
	単 価				1,078	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50,,	1.000	個	770	770	S単 51号
	合 計				770	
	単 価				770	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,,	1.000	個	1,680	1,680	S単 25号
	合 計				1,680	
	単 価				1,680	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50,,	1.000	個	630	630	S単 26号
	合 計				630	
	単 価				630	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	作業残土処理		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬（土砂類、生コン） 砂・砂利・栗石,30～50m	1.000	m3	649	649	S単 8号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,小規模（標準）	1.000	m3	917.5	918	S単 86号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）,土砂（岩塊・玉石混り土含む）,無し,19.0 km以下	1.000	m3	3,557	3,557	S単 92号
	合 計				5,124	
	単 価				5,124	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	立上管（通気口） VUφ50（通気口キャップ付）		箇所		10.000	歩A 当たり算出
Y00001	床掘					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外（小規模）,-,-,	4.000	m3	1,819	7,276	S単 88号
Y00001	管敷設					
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ50,,	7.300	m	320	2,336	S単 52号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】				
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ポリエチレン製ソケット φ50,,	10.000	個	190	1,900	S単 53号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（ロール管）,不整地運搬車カラー型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100 m以下,	7.300	m	19	139	S単 77号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管（ロール管）,50～75mm	7.300	m	108	788	S単 68号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50,,	10.000	個	490	4,900	S単 54号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90° 大曲エルボ,,	10.000	個	137	1,370	S単 55号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管	12.000	m	895	10,740	S単 64号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	1.600	本	3,250	5,200	S単 56号
S02116	通気口キャップ φ50,,	10.000	個	508	5,080	S単 57号
Y00001	埋戻し					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	4.400	m3	917.5	4,037	S単 86号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ	4.000	m3	2,594	10,376	S単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,レ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	2.100	m ²	382.3	803	S単 93号
	合 計				54,945	
	単 価				5,495	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	水開 水平水開 VUφ75		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	水平水開 φ75,,	10.000	本	16,100	161,000	S単 58号
Y00001	床掘					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,レ,	6.900	m3	1,819	12,551	S単 88号
Y00001	埋戻し					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	7.400	m3	917.5	6,790	S単 86号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ	6.700	m3	2,594	17,380	S単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,レ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	16.700	m ²	382.3	6,384	S単 93号
	合 計				204,105	
	単 価				20,411	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	塩ビ止水壁 φ100		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
P96047	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100	1.000	枚	3,420	3,420	
	合 計				3,420	
	単 価				3,420	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	耕地復旧（耕起）		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	20	200,000	S単 80号
	合 計				200,000	
	単 価				200,000	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	大型土のう（碎石） 製作・積込み・運搬・仮置き		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作-,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	1.000	袋	4,627	4,627	S単 84号

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【C地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【C地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好		m3	779		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂, 2.0, 0.3km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好		m3	1,086		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	1,747		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない		m3	1,278		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない		m3	1,278		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ		m3	2,594		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, タンバ(Ⅰ)		m3	2,883		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石, 30～50m		m3	649		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント					
	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日	79,000		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02112	フォアスカッター					
	フォアスカッター		日	32,200		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02112	1層式疎水材投入機					
	1層式疎水材投入機		日	41,600		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02112	エクステンションアーム					
	エクステンションアーム		日	10,400		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント					
	弾丸暗渠工アタッチメント		日	47,800		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	21,315		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	24,675		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	21,315		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,795		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02115	配管工					
	配管工		人	21,630		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管					
	有孔管 ダブル構造 φ100,,		m	785		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	単粒度砕石					
	単粒度砕石					
	, 7号 5～2.5mm 柳井市,		m3	4,600		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	特許使用料(ベストドレーン)					
	特許使用料(ベストドレーン)					
	特許第4621443号,,		m	10		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【C地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【C地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ75,, *** S単ー 23号 ***		m	680		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,, *** S単ー 24号 ***		m	320		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ φ75,, *** S単ー 25号 ***		個	380		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,, *** S単ー 26号 ***		個	1,680		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50,, *** S単ー 27号 ***		個	630		歩A・単A
S02116	FOEAS用ポリエチレン製立体十字管 FOEAS用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75,, *** S単ー 28号 ***		個	5,220		歩A・単A
S02116	FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22,, *** S単ー 29号 ***		個	2,610		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ75,, *** S単ー 30号 ***		m	680		歩A・単A
S02116	FOEAS樹 FOEAS樹		基	30,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 31号 *** 生モルタル（普通） 生モルタル（普通） ,配合 1:2,		m3	24,750		歩A・単A
S02116	*** S単ー 32号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90° エルボ,, *** S単ー 33号 ***		個	384		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100,, *** S単ー 34号 ***		個	1,120		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,, *** S単ー 35号 ***		本	1,680		歩A・単A
S02116	スリット管 スリット管 φ100 L=400mm,, *** S単ー 36号 ***		本	282		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） 90° 大曲Y φ150-100,, *** S単ー 37号 ***		個	2,110		歩A・単A
S02116	ネジ式水閘 ネジ式水閘 φ150,, *** S単ー 38号 ***		個	8,640		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 樹脂製 φ150,, *** S単ー 39号 ***		個	2,920		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,, *** S単ー 40号 ***		枚	12,600		歩A・単A
S02116	FOEAS用水位制御器 FOEAS用水位制御器 φ150,, *** S単ー 41号 ***		本	34,200		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45° エルボ,, *** S単ー 42号 ***		個	327		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット,, *** S単ー 43号 ***		個	229		歩A・単A
S02116	FOEAS洗浄口用ガイド管 FOEAS洗浄口用ガイド管 φ22 キャップ付,,		m	208		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	水位設定器					
	水位設定器 水位制御器用,,		本	1,810		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	塩ビ止水壁					
	塩ビ止水壁 φ100 新設用,,		個	3,420		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ100,,		m	785		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	特許使用料(地下灌漑システム)					
	特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号,,		ha	27,000		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ					
	ポリエチレン製キャップ φ50,,		個	150		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	コンクリート用砕石					
	コンクリート用砕石 ,40～20mm、柳井市,,		m3	4,700		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,590		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ					
	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50,,		個	770		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ50,,		m	320		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S02116	ポリエチレン製ソケット					
	ポリエチレン製ソケット φ50,,		個	190		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット					
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50,,		個	490		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90° 大曲エルボ,,		個	137		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,		本	3,250		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S02116	通気口キャップ					
	通気口キャップ φ50,,		個	508		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S02116	水平水閘					
	水平水閘 φ75,,		本	16,100		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株) 福本工務店 】		m3	1,880		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S02123	建設発生土受入価格					
	建設発生土受入価格 石礫 ～径35cm		m3	1,440		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm		m ²	5,906		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	311		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管		m	1,584		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管		m	895		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)					

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水 (その5) 工事【C地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水 (その5) 工事【C地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.6m		m	80		歩A・単A
	*** S単一 66号 ***					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m		m	92		歩A・単A
	*** S単一 67号 ***					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)					
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),100mm		m	252		歩A・単A
	*** S単一 68号 ***					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)					
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(ﾎｰﾙ管),50～75mm		m	108		歩A・単A
	*** S単一 69号 ***					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)					
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),50～75mm		m	179		歩A・単A
	*** S単一 70号 ***					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.179㎡		m	303		歩A・単A
	*** S単一 71号 ***					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.190㎡		m	321		歩A・単A
	*** S単一 72号 ***					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.133㎡		m	225		歩A・単A
	*** S単一 73号 ***					
S10017	暗渠排水工(埋戻)					
	暗渠排水工(埋戻) 0.369㎡		m	447		歩A・単A
	*** S単一 74号 ***					
S10017	暗渠排水工(埋戻)					
	暗渠排水工(埋戻) 0.045㎡		m	55		歩A・単A
	*** S単一 75号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))					
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ﾎｰﾙ管),不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ｸﾞﾗﾝﾌﾟ 3.0t,50m以下,		m	17		歩A・単A
	*** S単一 76号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))					
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,		m	4		歩A・単A
	*** S単一 77号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))					
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ﾎｰﾙ管),不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ｸﾞﾗﾝﾌﾟ 3.0t,50mを超え100m以下,		m	19		歩A・単A
	*** S単一 78号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))					
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ｸﾞﾗﾝﾌﾟ 3.0t,50m以下,		m3	781		歩A・単A
	*** S単一 79号 ***					
S11015	人力石礫除去工					
	人力石礫除去工 0～4m3/10a,あり		ha	456,420		歩A・単A
	*** S単一 80号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 無		㎡	20		歩A・単A
	*** S単一 81号 ***					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｲ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｲ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)		日	48,877		歩A・単A
	*** S単一 82号 ***					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｲ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｲ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.5m3(平積0.4m3),		時間	7,809		歩A・単A
	*** S単一 83号 ***					
S16002	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ｸﾞﾗﾝﾌﾟ式・排対型(1次)]					
	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ｸﾞﾗﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] ,4.0～5.0t積,交替制補正対象外		日	30,591		歩A・単A
	*** S単一 84号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作,-,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり		袋	4,627		歩A・単A
	*** S単一 85号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,		m3	1,041		歩A・単A
	*** S単一 86号 ***					
SA0102	SP 積込(ﾎｰﾙｽﾞ)					

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水(その5)工事【C地区】

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】				

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	1.0km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼ]ル 4t積級	0.280	供用日	7,090	1,985	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.280	供用日	233	65	
P34029	軽油 バトール給油	7.900	L	139	1,098	
R01022	運転手 (一般)	0.240	人	19,320	4,637	
	合 計				7,785	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		779	
	*** S単- 2号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	0.3km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼ]ル 2t積級	0.460	供用日	4,710	2,167	
W14061	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t 積	0.460	供用日	163	75	
P34029	軽油 バトール給油	7.800	L	139	1,084	
R01022	運転手 (一般)	0.390	人	19,320	7,535	
	合 計				10,861	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,086	
	*** S単- 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	21,315	4,263	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,795	12,781	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,263	426	
	合 計				17,470	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,747	
	*** S単- 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,795	12,781	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				12,781	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,278	
	*** S単- 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,795	12,781	
	合 計				12,781	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,278	
	*** S単- 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.380	人	18,795	25,937	
	合 計				25,937	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,594	
	*** S単- 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し タンパ(I)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	21,315	7,247	
R01003	普通作業員	1.110	人	18,795	20,862	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,247	725	
	合 計				28,834	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,883	
	*** S単- 8号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30～50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[クローラ型・油圧タンク式] クローラ型油圧タンク 4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 バトリール給油	65.000	L	139	9,035	
R01021	運転手（特殊） （不整地運搬車運転）	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				46,160	算出数量 71.100 m3
	単 価		m3		649	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 9号 ***					
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アーム式ベストドレーンアタッチメント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	79,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96001	アーム式ベストドレーンアタッチメント					
		1.000	日	79,000	79,000	
	合 計				79,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				79,000	
	*** S単- 10号 ***					
S02112	フォアスカッター		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアスカッター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	32,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96004	フォアスカッター					
		1.000	日	32,200	32,200	
	合 計				32,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,200	
	*** S単- 11号 ***					
S02112	1層式疎水材投入機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1層式疎水材投入機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	41,600円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96003	1層式疎水材投入機					
		1.000	日	41,600	41,600	
	合 計				41,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41,600	
	*** S単- 12号 ***					
S02112	エクステンションアーム		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エクステンションアーム			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	10,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96005	エクステンションアーム					
		1.000	日	10,400	10,400	
	合 計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,400	
	*** S単- 13号 ***					
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弾丸暗渠工アタッチメント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	47,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96002	弾丸暗渠工アタッチメント					
	きりまるくん	1.000	日	47,800	47,800	
	合 計				47,800	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】				

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				47,800	
	*** S単ー 14号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	21,315	21,315	
	合 計				21,315	算出数量 1,000 人
	単 価				21,315	
	*** S単ー 15号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	24,675	24,675	
	合 計				24,675	算出数量 1,000 人
	単 価				24,675	
	*** S単ー 16号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,000	人	21,315	21,315	
	合 計				21,315	算出数量 1,000 人
	単 価				21,315	
	*** S単ー 17号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	18,795	18,795	
	合 計				18,795	算出数量 1,000 人
	単 価				18,795	
	*** S単ー 18号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水 (その5) 工事【C地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水 (その5) 工事【C地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R02006	配管工	1.000	人	21,630	21,630	
	合 計				21,630	算出数量 1.000 人
	単 価				21,630	
	*** S単一 19号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96005		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96005	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ100	1.000	m	785	785	
	合 計				785	算出数量 1.000 各単位
	単 価				785	
	*** S単一 20号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 7号 5～2.5mm 柳井市,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)	J96003				
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
J96003	単粒度砕石 7号 5～2.5mm 柳井市	1.000	m3	4,600	4,600	
	合 計				4,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,600	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	特許使用料(ベストドレーン)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許使用料(ベストドレーン) 特許第4621443号, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96001	特許使用料(ベストドレーン) 特許第4621443号	1.000	m	10	10	
	合 計				10	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96004		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96004	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ75	1.000	m	680	680	
	合 計				680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				680	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】				

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50	1.000	m	320	320	
	合 計				320	算出数量 1.000 各単位
	単 価				320	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ φ75, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	ポリエチレン製キャップ φ75	1.000	個	380	380	
	合 計				380	算出数量 1.000 各単位
	単 価				380	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ φ75×φ75, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75	1.000	個	1,680	1,680	
	合 計				1,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,680	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50	1.000	個	630	630	
	合 計				630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				630	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	FOEAS用ポリエチレン製立体十字管 FOEAS用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	FOEAS用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75	1.000	個	5,220	5,220	
	合 計				5,220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,220	
	*** S単ー 28号 ***					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96050	FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22	1,000	個	2,610	2,610	
	合 計				2,610	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,610	
	*** S単－ 29号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ75	1,000	m	680	680	
	合 計				680	算出数量 1,000 各単位
	単 価				680	
	*** S単－ 30号 ***					
S02116	FOEAS樹		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FOEAS樹			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	FOEAS樹	1,000	基	30,400	30,400	
	合 計				30,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				30,400	
	*** S単－ 31号 ***					
S02116	生モルタル（普通）		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル（普通） ,配合 1:2,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード） J02401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02401	生モルタル（普通） 配合 1:2	1,000	m3	24,750	24,750	
	合 計				24,750	算出数量 1,000 各単位
	単 価				24,750	
	*** S単－ 32号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90° エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96038	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90° エルボ	1,000	個	384	384	
	合 計				384	算出数量 1,000 各単位
	単 価				384	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 33号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100	1,000	個		1,120	
	合 計				1,120	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,120	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1,000	本		1,680	
	合 計				1,680	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,680	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	スリット管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スリット管 φ100 L=400mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96057	スリット管 φ100 L=400mm	1,000	本		282	
	合 計				282	算出数量 1,000 各単位
	単 価				282	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 90° 大曲Y φ150-100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96044	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 90° 大曲Y φ150-100	1,000	個		2,110	
	合 計				2,110	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,110	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	ネジ式水閘		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水閘 φ150, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96037	ネジ式水閘 φ150	1,000	個		8,640	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				8,640	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,640	
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	除塵スクリーン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 樹脂製 φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96063		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96063	除塵スクリーン 樹脂製 φ150	1.000	個		2,920	
	合 計				2,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,920	
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96066		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96066	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1	1.000	枚		12,600	
	合 計				12,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,600	
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	FOEAS用水位制御器		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FOEAS用水位制御器 φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96054		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96054	FOEAS用水位制御器 φ150	1.000	本		34,200	
	合 計				34,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,200	
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45° エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96039		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96039	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45° エルボ	1.000	個		327	
	合 計				327	算出数量 1.000 各単位
	単 価				327	
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96045		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】				

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96045	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット	1.000	個	229	229	
	合 計				229	算出数量 1.000 各単位
	単 価				229	
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	FOEAS洗浄口用ガイド管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FOEAS洗浄口用ガイド管 φ22 キャップ付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96055		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96055	FOEAS洗浄口用ガイド管 φ22 キャップ付	1.000	m	208	208	
	合 計				208	算出数量 1.000 各単位
	単 価				208	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	水位設定器		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水位設定器 水位制御器用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96056		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96056	水位設定器 水位制御器用	1.000	本	1,810	1,810	
	合 計				1,810	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,810	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	塩ビ止水壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ止水壁 φ100 新設用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96132		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96132	塩ビ止水壁 φ100 新設用	1.000	個	3,420	3,420	
	合 計				3,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,420	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96008		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96008	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ100	1.000	m	785	785	
	合 計				785	算出数量 1.000 各単位
	単 価				785	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	特許使用料(地下灌漑システム)		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【C地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【C地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号	1.000	ha	27,000	27,000	
	合 計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,000	
	*** S単一 48号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製キャップ φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	ポリエチレン製キャップ φ50	1.000	個	150	150	
	合 計				150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150	
	*** S単一 49号 ***					
S02116	コンクリート用碎石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用碎石 ,40～20mm、柳井市,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96001	コンクリート用碎石 40～20mm、柳井市	1.000	m3	4,700	4,700	
	合 計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,700	
	*** S単一 50号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,590	1,590	
	合 計				1,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,590	
	*** S単一 51号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50	1.000	個	770	770	
	合 計				770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				770	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ50	1.000	m		320	320
	合 計				320	算出数量 1.000 各単位
	単 価				320	
	*** S単ー 53号 ***					
S02116	ポリエチレン製ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製ソケット φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	ポリエチレン製ソケット φ50	1.000	個		190	190
	合 計				190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				190	
	*** S単ー 54号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96018	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50	1.000	個		490	490
	合 計				490	算出数量 1.000 各単位
	単 価				490	
	*** S単ー 55号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90° 大曲エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96041	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90° 大曲エルボ	1.000	個		137	137
	合 計				137	算出数量 1.000 各単位
	単 価				137	
	*** S単ー 56号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	1.000	本		3,250	3,250
	合 計				3,250	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】				

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,250	
	*** S単ー 57号 ***					
S02116	通気口キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	通気口キャップ φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96060		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96060	通気口キャップ φ50	1,000	個	508	508	
	合 計				508	算出数量 1,000 各単位
	単 価				508	
	*** S単ー 58号 ***					
S02116	水平水閘		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96032		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96032	水平水閘 φ75	1,000	本	16,100	16,100	
	合 計				16,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				16,100	
	*** S単ー 59号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株) 福本工務店 】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	無筋コンクリート廃材【(株) ・ ・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	1,880円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株) 福本工務店 】	1,000	m3	1,880	1,880	
	合 計				1,880	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,880	
	*** S単ー 60号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 石礫 ～径35cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96079		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	石礫 ～径35cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	1,440円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96079	建設発生土受入価格 石礫 ～径35cm	1,000	m3	1,440	1,440	
	合 計				1,440	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,440	
	*** S単ー 61号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁, 3<t≤6cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	壁		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 施工厚(cm)	3<t≤6cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】				

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.800	人	18,795	15,036	
R02007	はつり工	1.300	人	24,465	31,805	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		46,841	7,495	
	合 計				54,336	算出数量 9.200 m
	単 価		m		5,906	
	*** S単— 62号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	310.60	311	算出数量 1.000 [各単位]
	合 計				311	
	単 価		[各単位]		311	
	*** S単— 63号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管スリーブ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,260	7,954	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		7,954	159	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	24,675	1,974	
R01002	特殊作業員	0.120	人	21,315	2,558	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	
	合 計				15,840	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,584	
	*** S単— 64号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	828	2,020	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		2,020	40	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	24,675	1,727	
R01002	特殊作業員	0.110	人	21,315	2,345	
R01003	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	
	合 計				8,951	算出数量 10.000 m
	単 価		m		895	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 65号 ***					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.6m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 掘削深(m)	0.6m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1,500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 バトリール給油	34,000	L	139	4,726	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	21,315	21,315	
	合 計				37,591	算出数量 471,000 m
	単 価		m		80	
	*** S単一 66号 ***					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 掘削深(m)	0.8m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1,500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 バトリール給油	34,000	L	139	4,726	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	21,315	21,315	
	合 計				37,591	算出数量 407,000 m
	単 価		m		92	
	*** S単一 67号 ***					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 排水管の種類 2) 口径区分(mm)	暗渠排水管(定尺管) 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0,300	人	24,675	7,403	
R01002	特殊作業員	0,500	人	21,315	10,658	
R01003	普通作業員	1,000	人	18,795	18,795	
	合 計				36,856	算出数量 146,000 m
	単 価		m		252	
	*** S単一 68号 ***					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(バトリール管),50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 排水管の種類 2) 口径区分(mm)	暗渠排水管(バトリール管) 50~75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0,200	人	24,675	4,935	
R01002	特殊作業員	0,300	人	21,315	6,395	
R01003	普通作業員	1,000	人	18,795	18,795	
	合 計				30,125	算出数量 278,000 m

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		108	
	*** S単一 69号 ***					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管（定尺管）,50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 排水管の種類 2) 口径区分 (mm)	暗渠排水管（定尺管） 50～75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	24,675	7,403	
R01002	特殊作業員	0.500	人	21,315	10,658	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合 計				36,856	算出数量 206.000 m
	単 価		m		179	
	*** S単一 70号 ***					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.179㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 被覆材区分 2) 被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.179㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 バトロール給油	34.000	L	139	4,726	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合 計				169,156	算出数量 558.659 m
	単 価		m		303	
	*** S単一 71号 ***					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.190㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 被覆材区分 2) 被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.190㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 バトロール給油	34.000	L	139	4,726	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合 計				169,156	算出数量 526.315 m
	単 価		m		321	
	*** S単一 72号 ***					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.133㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 被覆材区分 2) 被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.133㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バ トロ-ル給油	34.000	L	139	4,726	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員					
	補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合 計				169,156	算出数量 751.879 m
	単 価		m		225	
	*** S単一 73号 ***					
S10017	暗渠排水工(埋戻)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(埋戻) 0.369㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)埋戻の断面積(㎡)	0.369㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バ ックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油					
	バ トロ-ル給油	34.000	L	139	4,726	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				37,591	算出数量 84.010 m
	単 価		m		447	
	*** S単一 74号 ***					
S10017	暗渠排水工(埋戻)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(埋戻) 0.045㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)埋戻の断面積(㎡)	0.045㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バ ックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油					
	バ トロ-ル給油	34.000	L	139	4,726	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				37,591	算出数量 688.888 m
	単 価		m		55	
	*** S単一 75号 ***					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（ロ-ル管）,不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 3.0t,50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	m以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	機械 暗渠排水管（ロ-ル管） 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 3.0t 50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27963	不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式] 3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油					
	バ トロ-ル給油	20.000	L	139	2,780	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員					
	積卸し	0.770	人	18,795	14,472	
	合 計				44,550	算出数量 2,580.000 m
	単 価		m		17	
	*** S単一 76号 ***					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)小運搬区分	人力				
	2)材料区分	暗渠排水管（定尺管）				
	3)機械区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運搬距離区分	50m以下				
R01003	普通作業員					
		1.100	人	18,795	20,675	
	合 計				20,675	算出数量 5,660.000 m
	単 価		m		4	
	*** S単ー 77号 ***					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	機械,暗渠排水管（ロール管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 3.0t,50			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	mを超え100m以下,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)小運搬区分	機械				
	2)材料区分	暗渠排水管（ロール管）				
	3)機械区分	不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 3.0t				
	4)運搬距離区分	50mを超え100m以下				
M27963	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]					
	3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	20.000	L	139	2,780	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員					
	積卸し	0.670	人	18,795	12,593	
	合 計				42,671	算出数量 2,240.000 m
	単 価		m		19	
	*** S単ー 78号 ***					
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	砕石,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 3.0t,50m以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料区分	砕石				
	2)機械区分	不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 3.0t				
	3)運搬距離区分	50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27963	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]					
	3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	20.000	L	139	2,780	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				30,078	算出数量 38.500 m3
	単 価		m3		781	
	*** S単ー 79号 ***					
S11015	人力石礫除去工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0～4m3/10a,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満)	0～4m3/10a				
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F06011	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 式・排対型(2次)]					
	積載質量 2.0t	0.350	日	5,100	1,785	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.600	L	139	500	
R01021	運転手（特殊）					
	不整地運搬車運転	0.200	人	21,315	4,263	
R01003	普通作業員					
		2.080	人	18,795	39,094	
	合 計				45,642	算出数量 10.000 a
	単 価		ha		456,420	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 80号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級 (30PS)	0.290	時間	1,780	516	
P34029	軽油 バトリール給油	0.800	L	139	111	
R01022	運転手（一般）	0.060	人	19,320	1,159	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		1,786	250	
	合 計				2,036	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		20	
	*** S単一 81号 ***					
S16001	バックホ[クローラ型・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード (同上)	M02043 M02043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 6.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC) 6) 単価計上区分	1.64 機械損料等+燃料+運転労務				
	7) 岩石補正区分 8) 燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分 10) 燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	— —				
M02043	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1,000	日	19,500	19,500	
P34029	軽油 バトリール給油	58,000	L	139	8,062	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	21,315	21,315	
	合 計				48,877	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		48,877	
Y00001	単位					
	*** S単一 82号 ***					
S16001	バックホ[クローラ型・排対型(2次)]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード (同上)	M02043 M02043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 6.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC) 6) 単価計上区分	1.64 機械損料等+燃料+運転労務				
	7) 岩石補正区分 8) 燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分 10) 燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	— —				
M02043	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1,000	時間	3,120	3,120	
P34029	軽油 バトリール給油	9,200	L	139	1,279	
R01021	運転手（特殊）	0.160	人	21,315	3,410	
	合 計				7,809	算出数量 1,000 各単位

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水 (その5) 工事【C地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水 (その5) 工事【C地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位		7,809	
Y00001	単位					
	*** S単一 83号 ***					
S16002	不整地運搬車[クローラ型・油圧ガンブ式・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[クローラ型・油圧ガンブ式・排対型(1次)] 、4.0～5.0t積, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》	M27973		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	6.3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5) 単価計上区分	機械損料+燃料				
	6) 燃料区分	軽油				
	7) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27973	不整地運搬車[クローラ型・油圧ガンブ式・排対型(1次)] 4.0～5.0t積	1.750	供用日	12,000	21,000	
P34029	軽油					
	バトロール給油	69.000	L	139	9,591	
	合 計				30,591	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		30,591	
Y00001	単位					
	*** S単一 84号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作, -, 購入土, 1m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応), なし, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	製作		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 施工機械区分	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 採取土区分	購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5) 購入土材数量(m3/袋)	1,000m3				
	6) 大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7) 単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	24,675	24,675	
R01002	特殊作業員	1,000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員	1,000	人	18,795	18,795	
Y00004	諸雑費	0.070		64,785	4,535	
P37005	耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋 (1年対応)	62.000	枚	2,620	162,440	
J03208	購入土					
		62.000	m3	0	0	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.440	日	12,000	17,280	
P34029	軽油					
	バトロール給油	119.000	L	139	16,541	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	21,315	21,315	
	合 計				286,896	算出数量 62,000 袋
	単 価		袋		4,627	
	*** S単一 85号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外(小規模)				
	3) 押土の有無	-				
	4) 障害の有無	-				

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 施工数量	標準				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,041	
	*** S単一 86号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂, 小規模(標準)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		917.5	
	*** S単一 87号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		256.9	
	*** S単一 88号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂, 上記以外(小規模), -, -,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外(小規模)				
	3) 土留方式の種類	-				
	4) 障害の有無	-				
	単 価		m3		1,819	
	*** S単一 89号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂, 現場制約あり, -, -,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	現場制約あり				
	3) 土留方式の種類	-				
	4) 障害の有無	-				
	単 価		m3		7,894	
	*** S単一 90号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		248. 4	
	*** S単一 91号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0. 0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0. 45m3(平積0. 35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),			夜間制約作業時間:0. 0	冬期補正:なし	
	無し, 19. 5km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8. 0	超勤時間:0. 0	
				深夜時間:0. 0	週休:4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場	標準				
	2) 積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0. 45m3(平積0. 35m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	19. 5km以下				
	単 価		m3		2, 525	
	*** S単一 92号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0. 0	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			夜間制約作業時間:0. 0	冬期補正:なし	
	, 無し, 19. 0km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8. 0	超勤時間:0. 0	
				深夜時間:0. 0	週休:4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場	小規模				
	2) 積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0. 28m3(平積0. 2m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	19. 0km以下				
	単 価		m3		3, 557	
	*** S単一 93号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1. 000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約:なし	制約作業時間:0. 0	
	盛土部, 無し, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			夜間制約作業時間:0. 0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8. 0	超勤時間:0. 0	
				深夜時間:0. 0	週休:4週8休以上	
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	無し				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		382. 3	
	*** S単一 94号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0. 0	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下,			夜間制約作業時間:0. 0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8. 0	超勤時間:0. 0	
				深夜時間:0. 0	週休:4週8休以上	
	1) 殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし				
	2) 積込工法区分	機械積込				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	14. 4km以下				
	単 価		m3		1. 922	

[illegible]

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【C地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アーム式ベストドレーンアタッチメント					
F96001			日	79,000		
	弾丸暗渠工アタッチメント					
F96002	きりまるくん		日	47,800		
	1層式疎水材投入機					
F96003			日	41,600		
	フォアスカッター					
F96004			日	32,200		
	エクステンションアーム					
F96005			日	10,400		
	コンクリート用砕石					
J96001	40～20mm、柳井市		m3	4,700		
	単粒度砕石					
J96003	7号 5～2.5mm 柳井市		m3	4,600		
	特許使用料(ベストドレーン)					
P96001	特許第4621443号		m	10		
	特許使用料(地下灌漑システム)					
P96002	特許第3671373号		ha	27,000		
	高密度ポリエチレン管					
P96003	有孔管 ダブル構造 φ50		m	320		
	高密度ポリエチレン管					
P96004	有孔管 ダブル構造 φ75		m	680		
	高密度ポリエチレン管					
P96005	有孔管 ダブル構造 φ100		m	785		
	高密度ポリエチレン管					
P96006	無孔管 ダブル構造 φ50		m	320		
	高密度ポリエチレン管					
P96007	無孔管 ダブル構造 φ75		m	680		
	高密度ポリエチレン管					
P96008	無孔管 ダブル構造 φ100		m	785		
	ポリエチレン製キャップ					
P96010	φ50		個	150		
	ポリエチレン製キャップ					
P96011	φ75		個	380		
	ポリエチレン製ソケット					
P96013	φ50		個	190		
	ポリエチレン製片落ちソケット					
P96016	φ75×φ50		個	630		
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット					
P96018	φ50		個	490		
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット					
P96020	φ100		個	1,120		
	ポリエチレン製チーズ					
P96021	φ50×φ50		個	770		
	ポリエチレン製チーズ					
P96022	φ75×φ75		個	1,680		
	水平水閘					
P96032	φ75		本	16,100		
	ネジ式水閘					
P96037	φ150		個	8,640		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P96038	φ100 90° エルボ		個	384		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P96039	φ100 45° エルボ		個	327		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P96041	φ50 90° 大曲エルボ		個	137		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
P96044	90° 大曲Y φ150-100		個	2,110		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P96045	φ100 ソケット		個	229		
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
P96047	新設管用 φ100		枚	3,420		
	FOEAS樹					
P96048			基	30,400		
	FOEAS用ポリエチレン製立体十字管					
P96049	φ100×φ75		個	5,220		
	FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット					
P96050	φ75×φ22		個	2,610		
	FOEAS用水位制御器					
P96054	φ150		本	34,200		
	FOEAS洗浄口用ガイド管					
P96055	φ22 キャップ付		m	208		
	水位設定器					
P96056	水位制御器用		本	1,810		
	スリット管					
P96057	φ100 L=400mm		本	282		
	通気口キャップ					
P96060	φ50		個	508		
	除塵スクリーン					
P96063	樹脂製 φ150		個	2,920		
	除塵スクリーン					
P96066	鋼製 BF用300 タイプ1		枚	12,600		
	建設発生土受入価格					
P96079	石礫 ～径35cm		m3	1,440		
	塩ビ止水壁					
P96132	φ100 新設用		個	3,420		



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

南周防農地整備事業

伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】

積 算 書

（当初）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水(その5)工事【D地区】

中国四国農政局

事業名 南周防農地整備事業				
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水 (その5) 工事【D地区】				
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水 (その5) 工事【D地区】				
項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			7,690,000	
・工事原価			6,253,000	
純工事費			4,319,000	
・直接工事費			3,705,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	3,687,000	
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	18,000	
・間接工事費			2,548,000	
・共通仮設費			614,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$3,705,000 \times ((12.880 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			546,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			68,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
$3,704,000 \times (1.840)$			68,000	
・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			1,934,000	
・現場管理費 (率計上)				
$4,319,000 \times ((41.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.090 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			1,934,000	
・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$6,253,000 \times (23.090 \times 1.000 + 0.04)$			1,446,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
支給品費 (直工)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			1,000	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				3,687,000	
・整備工 石礫除去	1.000	式		739,000	
・ ・ 石礫除去 No.6-2(1)	1.000	式		57,000	
000001 石礫除去 スケルトン	770.000	m ²	74	56,980	歩A・単A B単 1号
000002 石礫小運搬 積込み・現場内小運搬	0.040	m ³	873	35	歩A・単A B単 2号
000003 石礫運搬・処理	0.040	m ³	4,222	169	歩A・単A B単 3号
合 計				57,184	
・ ・ 石礫除去 No.7(1)	1.000	式		229,000	
000004 石礫除去 スケルトン	3,090.000	m ²	74	228,660	歩A・単A B単 4号
000005 石礫小運搬 積込み・現場内小運搬	0.160	m ³	873	140	歩A・単A B単 5号
000006 石礫運搬・処理	0.160	m ³	4,222	676	歩A・単A B単 6号
合 計				229,476	
・ ・ 石礫除去 No.79(1)	1.000	式		201,000	
000007 石礫除去 スケルトン	2,710.000	m ²	74	200,540	歩A・単A B単 7号
000008 石礫小運搬 積込み・現場内小運搬	0.140	m ³	873	122	歩A・単A B単 8号
000009 石礫運搬・処理	0.140	m ³	4,222	591	歩A・単A B単 9号
合 計				201,253	
・ ・ 石礫除去 No.81	1.000	式		252,000	
000010 石礫除去 スケルトン	3,390.000	m ²	74	250,860	歩A・単A B単 10号
000011 石礫小運搬 積込み・現場内小運搬	0.170	m ³	873	148	歩A・単A B単 11号
000012 石礫運搬・処理	0.170	m ³	4,222	718	歩A・単A B単 12号
合 計				251,726	
・整備工 漏水復旧工	1.000	式		299,000	
・ ・ 漏水復旧工 No.6-2(2) 遮水シートタイプ	1.000	式		299,000	
000013 漏水復旧工 遮水シートタイプ No.58	73.000	m	4,090	298,570	歩A・単A B単 13号
合 計				298,570	
・整備工 法面復旧工	1.000	式		2,139,000	
・ ・ 管理畦畔復旧工 No.7(2)	1.000	式		64,000	
000014 掘削	5.000	m ³	1,041	5,205	歩A・単A B単 14号
000015 盛土	10.000	m ³	2,516	25,160	歩A・単A B単 15号
000016 法面整形	54.000	m ²	615	33,210	歩A・単A B単 16号
合 計				63,575	
・ ・ 法面復旧工 No.73 植生土のう	1.000	式		165,000	
000017 植生土のう工	286.000	袋	537	153,582	歩A・単A B単 17号
000018 購入土 山土砂	4.000	m ³	2,900	11,600	歩A・単A B単 18号
合 計				165,182	

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水(その5)工事【D地区】

中国四国農政局

[illegible]

事業名 南周防農地整備事業

工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 ***					
	石礫除去					
	スケルトン		m ²	74		歩A・単A
	*** B単ー 2号 ***					
000002	石礫小運搬					
	積込み・現場内小運搬		m ³	873		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 ***					
	石礫運搬・処理					
			m ³	4,222		歩A・単A
	*** B単ー 4号 ***					
000004	石礫除去					
	スケルトン		m ²	74		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 ***					
	石礫小運搬					
	積込み・現場内小運搬		m ³	873		歩A・単A
	*** B単ー 6号 ***					
000006	石礫運搬・処理					
			m ³	4,222		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 ***					
	石礫除去					
	スケルトン		m ²	74		歩A・単A
	*** B単ー 8号 ***					
000008	石礫小運搬					
	積込み・現場内小運搬		m ³	873		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 ***					
	石礫運搬・処理					
			m ³	4,222		歩A・単A
	*** B単ー 10号 ***					
000010	石礫除去					
	スケルトン		m ²	74		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 ***					
	石礫小運搬					
	積込み・現場内小運搬		m ³	873		歩A・単A
	*** B単ー 12号 ***					
000012	石礫運搬・処理					
			m ³	4,222		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 ***					
	漏水復旧工					
	遮水シートタイプ No.58		m	4,090		歩A・単A
	*** B単ー 14号 ***					
000014	掘削					
			m ³	1,041		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 ***					
	盛土					
			m ³	2,516		歩A・単A
	*** B単ー 16号 ***					
000016	法面整形					
			m ²	615		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 ***					
	植生土のう工					
			袋	537		歩A・単A
	*** B単ー 18号 ***					
000018	購入土					
	山土砂		m ³	2,900		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 ***					
	植生土のう工					
			袋	537		歩A・単A
	*** B単ー 20号 ***					
000020	掘削					
			m ³	301		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 ***					
	埋戻					
			m ³	257		歩A・単A
	*** B単ー 22号 ***					
000022	ふとんかご					

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	石礫除去 スケルトン		m ²		250,000	歩A 当たり算出
S16001	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.130	日	44,721	5,814	S単 15号
S16002	小型バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.08m3(平積0.06m3), 交替制補正対象外	0.130	日	10,352	1,346	S単 16号
S16002	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式] 2.5t積, 交替制補正対象外	0.130	日	9,273	1,205	S単 17号
S02115	運転手（特殊）	0.130	人	21,315	2,771	S単 5号
S02115	普通作業員	0.390	人	18,795	7,330	S単 6号
	合 計				18,466	
	単 価				74	
	*** B単一 2号 ***					
000002	石礫小運搬 積み込み・現場内小運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	256.9	257	S単 21号
S01032	クランプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好	1.000	m3	616	616	S単 1号
	合 計				873	
	単 価				873	
	*** B単一 3号 ***					
000003	石礫運搬・処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	256.9	257	S単 21号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19.5km以下	1.000	m3	2,525	2,525	S単 24号
S02123	建設発生土受入価格【(株)東部環境整備センター】 石礫 〜径35cm	1.000	m3	1,440	1,440	S単 12号
	合 計				4,222	
	単 価				4,222	
	*** B単一 4号 ***					
000004	石礫除去 スケルトン		m ²		250,000	歩A 当たり算出
S16001	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.130	日	44,721	5,814	S単 15号
S16002	小型バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.08m3(平積0.06m3), 交替制補正対象外	0.130	日	10,352	1,346	S単 16号
S16002	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式] 2.5t積, 交替制補正対象外	0.130	日	9,273	1,205	S単 17号
S02115	運転手（特殊）	0.130	人	21,315	2,771	S単 5号
S02115	普通作業員	0.390	人	18,795	7,330	S単 6号
	合 計				18,466	
	単 価				74	
	*** B単一 5号 ***					
000005	石礫小運搬 積み込み・現場内小運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	256.9	257	S単 21号
S01032	クランプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好	1.000	m3	616	616	S単 1号
	合 計				873	
	単 価				873	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 6号 ***					
000006	石礫運搬・処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	256.9	257	S単 21号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホク山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5km以下	1.000	m3	2,525	2,525	S単 24号
S02123	建設発生土受入価格【(株)東部環境整備センター】 石礫 ～径35cm	1.000	m3	1,440	1,440	S単 12号
	合 計				4,222	
	単 価				4,222	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	石礫除去 スケルトン		m2		250.000 m2	歩A 当たり算出
S16001	バックホク[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.130	日	44,721	5,814	S単 15号
S16002	小型バックホク[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.08m3(平積0.06m3),交替制補正対象外	0.130	日	10,352	1,346	S単 16号
S16002	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式] 2.5t積,交替制補正対象外	0.130	日	9,273	1,205	S単 17号
S02115	運転手 (特殊)	0.130	人	21,315	2,771	S単 5号
S02115	普通作業員	0.390	人	18,795	7,330	S単 6号
	合 計				18,466	
	単 価				74	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	石礫小運搬 積込み・現場内小運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	256.9	257	S単 21号
S01032	タンポトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3	616	616	S単 1号
	合 計				873	
	単 価				873	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	石礫運搬・処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	256.9	257	S単 21号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホク山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5km以下	1.000	m3	2,525	2,525	S単 24号
S02123	建設発生土受入価格【(株)東部環境整備センター】 石礫 ～径35cm	1.000	m3	1,440	1,440	S単 12号
	合 計				4,222	
	単 価				4,222	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	石礫除去 スケルトン		m2		250.000 m2	歩A 当たり算出
S16001	バックホク[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.130	日	44,721	5,814	S単 15号
S16002	小型バックホク[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.08m3(平積0.06m3),交替制補正対象外	0.130	日	10,352	1,346	S単 16号
S16002	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式] 2.5t積,交替制補正対象外	0.130	日	9,273	1,205	S単 17号
S02115	運転手 (特殊)	0.130	人	21,315	2,771	S単 5号
S02115	普通作業員	0.390	人	18,795	7,330	S単 6号
	合 計				18,466	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				74	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	石礫小運搬					歩A
	積込み・現場内小運搬		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	256.9	257	S単 21号
S01032	タンクトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1,000	m3	616	616	S単 1号
	合 計				873	
	単 価				873	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	石礫運搬・処理					歩A
			m3		1,000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	256.9	257	S単 21号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ハッパ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5km以下	1,000	m3	2,525	2,525	S単 24号
S02123	建設発生土受入価格【(株)東部環境整備センター】					
	石礫 〜径35cm	1,000	m3	1,440	1,440	S単 12号
	合 計				4,222	
	単 価				4,222	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	漏水復旧工					歩A
	遮水シートタイプ No.58		m		10,000 m	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	2,800	m3	1,041	2,915	S単 19号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(I)	2,800	m3	2,067	5,788	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	2,800	m3	917.5	2,569	S単 22号
SA0268	SP 遮水シート張					
	遮水シート張,遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	10,000	m ²	2,963	29,630	S単 30号
	合 計				40,902	
	単 価				4,090	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	掘削					歩A
			m3		1,000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	1,000	m3	1,041	1,041	S単 19号
	合 計				1,041	
	単 価				1,041	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	盛土					歩A
			m3		1,000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	1,000	m3	917.5	918	S単 22号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,598	1,598	S単 3号
	合 計				2,516	
	単 価				2,516	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	法面整形					歩A
			m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0152	SP 法面整形					
	盛土部,有り,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1,000	m ²	615.2	615	S単 27号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				615	
	単 価				615	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	植生土のう工		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
T00019	植生土のう 仕拵え～設置	1.000	袋	537	537	T単 1号
	合 計				537	
	単 価				537	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	購入土 山土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土砂 ,柳井市用,	1.000	m3	2,900	2,900	S単 9号
	合 計				2,900	
	単 価				2,900	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	植生土のう工		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
T00019	植生土のう 仕拵え～設置	1.000	袋	537	537	T単 1号
	合 計				537	
	単 価				537	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オブンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	300.8	301	S単 20号
	合 計				301	
	単 価				301	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	256.9	257	S単 21号
	合 計				257	
	単 価				257	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	1.000	m	13,780	13,780	S単 29号
	合 計				13,780	
	単 価				13,780	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	止杭		本		1.000 本	歩A 当たり算出
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	1.000	本	1,908	1,908	S単 28号
	合 計				1,908	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,908	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	作業残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30～50m	1,000	m3	649	649	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1,000	m3	917.5	918	S単 22号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	1,000	m3	3,557	3,557	S単 25号
	合 計				5,124	
	単 価				5,124	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	615.2	615	S単 27号
	合 計				615	
	単 価				615	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	植生シート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 (センチピードグラス) ワラ芝 材料・施工費含む,,	1,000	m ²	1,550	1,550	S単 10号
	合 計				1,550	
	単 価				1,550	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	1,000	m3	1,041	1,041	S単 19号
	合 計				1,041	
	単 価				1,041	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	疎水材		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート用砕石 ,40～20mm、柳井市,	1,000	m3	4,700	4,700	S単 11号
	合 計				4,700	
	単 価				4,700	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	375.9	376	S単 26号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	土のう設置		袋		1,000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18001	土のう工 仕拵え～設置	0.015	m3	19,457	292	S単 18号
	合 計				292	
	単 価				292	
	*** B単一 31号 ***					
000031	作業残土処理		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30～50m	1.000	m3	649	649	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	1.000	m3	917.5	918	S単 22号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、19.0 km以下	1.000	m3	3,557	3,557	S単 25号
	合 計				5,124	
	単 価				5,124	
	*** B単一 32号 ***					
000032	掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂、上記以外(小規模)、-,-、標準、-,-、-	1.000	m3	1,041	1,041	S単 19号
	合 計				1,041	
	単 価				1,041	
	*** B単一 33号 ***					
000033	張りコン打設		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、-、18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	2.000	m3	29,610	59,220	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	20.000	m ²	7,795	155,900	S単 32号
	合 計				215,120	
	単 価				215,120	
	*** B単一 34号 ***					
000034	作業残土処理		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30～50m	1.000	m3	649	649	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	1.000	m3	917.5	918	S単 22号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、19.0 km以下	1.000	m3	3,557	3,557	S単 25号
	合 計				5,124	
	単 価				5,124	
	*** B単一 35号 ***					
000035	モルタル補修		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目)、1:1	1.000	m3	39,572	39,572	S単 13号
S03019	モルタル工 防水モルタル、壁、25mm	10.000	m ²	2,930	29,300	S単 14号
	合 計				68,872	
	単 価				68,872	

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好		m3	616		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)		m3	2,067		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない		m3	1,598		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類・生コン)					
	機械小運搬(土砂類・生コン)					
	砂・砂利・栗石, 30～50m		m3	649		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)					
			人	21,315		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	植生土のう袋					
	植生土のう袋					
	幅40×60cm 袋のみ,,		枚	165		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	山土砂					
	山土砂					
	, 柳井市用,		m3	2,900		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	植生シート工(センチピードグラス)					
	植生シート工(センチピードグラス)					
	ワラ芝 材料・施工費含む,,		m ²	1,550		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	コンクリート用砕石					
	コンクリート用砕石					
	, 40～20mm、柳井市,		m3	4,700		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02123	建設発生土受入価格【(株)東部環境整備センター】					
	建設発生土受入価格【(株)東部環境整備センター】					
	石礫 ～径35cm		m3	1,440		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ					
	洗砂(細目), 1:1		m3	39,572		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S03019	モルタル工					
	モルタル工					
	防水モルタル, 壁, 25mm		m ²	2,930		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S16001	バックホ[クロー型・排対型(1次)]					
	バックホ[クロー型・排対型(1次)]					
	, 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	44,721		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S16002	小型バックホ[クロー型・排対型(1次)]					
	小型バックホ[クロー型・排対型(1次)]					
	, 標準バケット容量 山積0.08m3(平積0.06m3), 交替制補正対象外		日	10,352		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S16002	不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式]					
	不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式]					
	, 2.5t積, 交替制補正対象外		日	9,273		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S18001	土のう工					
	土のう工					
	仕揃え～設置		m3	19,457		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -		m3	1,041		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3	300.8		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m3	256.9		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水(その5)工事【D地区】

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	0.2km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区分 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	0.220	供用日	7,090	1,560	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.220	供用日	233	51	
P34029	軽油 バトリル給油	6.300	L	139	876	
R01022	運転手 (一般)	0.190	人	19,320	3,671	
	合 計				6,158	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		616	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	21,315	4,263	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,263	426	
	合 計				20,665	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,067	
	*** S単- 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
	合 計				15,976	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,598	
	*** S単- 4号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類・生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類・生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30～50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式] クローラ型油圧ダンプ 4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 バトリル給油	65.000	L	139	9,035	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				46,160	算出数量 71,100 m3
	単 価		m3		649	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【D地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その５）工事【D地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 5号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）					
		1,000	人	21,315	21,315	
	合 計				21,315	算出数量 1,000 人
	単 価				21,315	
	*** S単－ 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		1,000	人	18,795	18,795	
	合 計				18,795	算出数量 1,000 人
	単 価				18,795	
	*** S単－ 7号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		1,000	人	18,795	18,795	
	合 計				18,795	算出数量 1,000 人
	単 価				18,795	
	*** S単－ 8号 ***					
S02116	植生土のう袋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード（P） 3) 地区資材単価コード（J） 4) 施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P37004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P37004	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ					
		1,000	枚	165	165	
	合 計				165	算出数量 1,000 各単位
	単 価				165	
	*** S単－ 9号 ***					
S02116	山土砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂 , 柳井市用,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード（P） 3) 地区資材単価コード（J） 4) 施設機械資材単価コード（K）	地区資材（Jコード） J96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96005	山土砂 柳井市用					
		1,000	m3	2,900	2,900	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,900	
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	植生シート工（センチピードグラス）		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工（センチピードグラス） ワラ芝 材料・施工費含む、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96089		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96089	植生シート工（センチピードグラス） ワラ芝 材料・施工費含む	1.000	m ²	1,550	1,550	
	合 計				1,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,550	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 、40～20mm、柳井市、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
J96001	コンクリート用砕石 40～20mm、柳井市	1.000	m ³	4,700	4,700	
	合 計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,700	
	*** S単ー 12号 ***					
S02123	建設発生土受入価格【(株)東部環境整備センター】		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格【(株)東部環境整備センター】 石礫 ～径35cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96079		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	石礫 ～径35cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,440円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96079	建設発生土受入価格【(株)東部環境整備センター】 石礫 ～径35cm	1.000	m ³	1,440	1,440	
	合 計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,440	
	*** S単ー 13号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目), 1:1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分	洗砂(細目)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)配合比区分	1:1		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.830	ton	21,400	17,762	
J03007	洗砂	0.510	m ³	3,800	1,938	
R01003	洗砂(細目)					
R01003	普通作業員	0.970	人	18,795	18,231	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		18,231	1,641	
	合 計				39,572	算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³		39,572	
	*** S単ー 14号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】				

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S03019	モルタル工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル工 防水モルタル、壁、25mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)モルタル区分 2)施工区分 3)塗厚	防水モルタル 壁 25mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02005	左官		人	22,260	23,818	
R01003	普通作業員		人	18,795	2,819	
Y00004	諸雑費			26,637	2,664	
	合 計				29,301	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		2,930	
	*** S単ー 15号 ***					
S16001	バックホ[クローラ型・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M02032 M02032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	運転1日当たり算出 6.3時間 1.64 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —				
M02032	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	15,900	15,900	
P34029	軽油 バトロ#給油		L	139	7,506	
R01021	運転手(特殊)		人	21,315	21,315	
	合 計				44,721	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		44,721	
Y00001	単位					
	*** S単ー 16号 ***					
S16002	小型バックホ[クローラ型・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小型バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.08m3(平積0.06m3), 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M02343 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分	7.0 1.78 機械損料+燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M02343	小型バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.08m3(平積0.06m3)		供用日	4,410	7,850	
P34029	軽油 バトロ#給油		L	139	2,502	
	合 計				10,352	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		10,352	
Y00001	単位					
	*** S単ー 17号 ***					
S16002	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 南国防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	不整地運搬車[クローラ型・油圧ポンプ式] 2.5t積, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M27962 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.75		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 単価計上区分 6) 燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M27962	不整地運搬車[クローラ型・油圧ポンプ式] 2.5t積	1.750	供用日	3,710	6,493	
P34029	軽油 パトロール給油	20.000	L	139	2,780	
	合 計				9,273	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		9,273	
Y00001	単位					
	*** S単ー 18号 ***					
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え～設置 1) 施工区分		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 10.000 m3 当たり算出
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	18,795	186,071	
	合 計				194,571	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		19,457	
	*** S単ー 19号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), 標準, 標準		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 1.000 m3 当たり算出
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単 価		m3		1,041	
	*** S単ー 20号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, 標準		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 1.000 m3 当たり算出
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		300.8	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 21号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		256.9	
	*** S単ー 22号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	土砂,小規模(標準)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		917.5	
	*** S単ー 23号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		248.4	
	*** S単ー 24号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	標準,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	無し,19.5km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	19.5km以下				
	単 価		m3		2,525	
	*** S単ー 25号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,無し,19.0km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)				

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【D地区】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	19.0km以下				
	単 価		m3		3,557	
	*** S単ー 26号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		375.9	
	*** S単ー 27号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		615.2	
	*** S単ー 28号 ***					
SA0202	SP 止杭打込		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 止杭打込			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 作業区分	止杭打込				
P96101	松杭丸太 長1.5m 末口9cm（先端加工費含む、皮むき料なし）		本			材変
	単 価		本		1,908	
	*** S単ー 29号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 作業区分 2) ふとんかご種別 3) ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
J03502	割栗石 15～20cm		m3			材変
	単 価		m		13,780	
	*** S単ー 30号 ***					
SA0268	SP 遮水シート張		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

南周防農地整備事業

伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【E地区】

積 算 書

（当初）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水(その5)工事【E地区】

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業			
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【E地区】			
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【E地区】				
項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			2,750,000	
・工事原価			2,227,000	
純工事費			1,518,000	
・直接工事費			1,289,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	1,209,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	80,000	
・間接工事費			938,000	
・共通仮設費			229,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
1,289,000×((13.280*1.100)*1.000*1.040*1.000)			196,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			33,000	
・現場環境改善費（率計上）				
1,288,000×(2.600)			33,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			709,000	
・現場管理費（率計上）				
1,518,000×((42.870*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000)			709,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
2,227,000×(23.570*1.000+0.04)			525,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			1,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【E地区】

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【E地区】

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				1,209,000	
・整備工 法面復旧工	1.000	式		1,044,000	
・ ・ 法面復旧工 No.7	1.000	式		133,000	
000001 法面復旧工	42.000	m	2,678	112,476	歩A・単A B単 1号
000002 植生シート	13.000	m ²	1,550	20,150	歩A・単A B単 2号
合 計				132,626	
・ ・ 法面復旧工 No.11①	1.000	式		32,000	
000003 掘削	2.400	m ³	1,041	2,498	歩A・単A B単 3号
000004 埋戻	2.400	m ³	2,196	5,270	歩A・単A B単 4号
000005 法面整形	8.000	m ²	615	4,920	歩A・単A B単 5号
000006 石灰改良 流用土、固化材散布量(生石灰) 30kg/m ³	2.400	m ³	2,214	5,314	歩A・単A B単 6号
000007 植生シート	9.000	m ²	1,550	13,950	歩A・単A B単 7号
合 計				31,952	
・ ・ 法面復旧工 No.11②	1.000	式		49,000	
000008 掘削	4.500	m ³	1,041	4,685	歩A・単A B単 8号
000009 埋戻	4.500	m ³	2,196	9,882	歩A・単A B単 9号
000010 法面整形	15.000	m ²	615	9,225	歩A・単A B単 10号
000011 植生シート	16.000	m ²	1,550	24,800	歩A・単A B単 11号
合 計				48,592	
・ ・ 法面復旧工 No.12	1.000	式		55,000	
000012 掘削	5.500	m ³	1,041	5,726	歩A・単A B単 12号
000013 埋戻	5.500	m ³	2,196	12,078	歩A・単A B単 13号
000014 法面整形	11.000	m ²	615	6,765	歩A・単A B単 14号
000015 石灰改良 流用土、固化材散布量(生石灰) 30kg/m ³	5.500	m ³	2,214	12,177	歩A・単A B単 15号
000016 植生シート	12.000	m ²	1,550	18,600	歩A・単A B単 16号
合 計				55,346	
・ ・ 法面復旧工 No.R4(1)	1.000	式		556,000	
000017 碎石土のう	940.000	袋	592	556,480	歩A・単A B単 17号
合 計				556,480	
・ ・ 法面復旧工 No.R4(2)	1.000	式		219,000	
000018 碎石土のう	370.000	袋	592	219,040	歩A・単A B単 18号
合 計				219,040	
・整備工 基盤土置換工	1.000	式		101,000	
・ ・ 基盤土置換工 No.1	1.000	式		101,000	
000019 基盤土置換	5.000	m ²	20,135	100,675	歩A・単A B単 19号
合 計				100,675	

[illegible]

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水(その5)工事【E地区】

中国四国農政局

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【E地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【E地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 法面復旧工					
			m	2,678		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 植生シート					
			m ²	1,550		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 掘削					
			m ³	1,041		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 埋戻					
			m ³	2,196		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 法面整形					
			m ²	615		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 石灰改良					
	流用土、固化材散布量(生石灰) 30kg/m3		m ³	2,214		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 植生シート					
			m ²	1,550		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 掘削					
			m ³	1,041		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 埋戻					
			m ³	2,196		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 法面整形					
			m ²	615		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 植生シート					
			m ²	1,550		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 掘削					
			m ³	1,041		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 埋戻					
			m ³	2,196		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 法面整形					
			m ²	615		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 石灰改良					
	流用土、固化材散布量(生石灰) 30kg/m3		m ³	2,214		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 植生シート					
			m ²	1,550		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 砕石土のう					
			袋	592		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 砕石土のう					
			袋	592		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 基盤土置換					
			m ²	20,135		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 掘削					
			m ³	1,041		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 埋戻					
			m ³	5,618		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 有孔管					

[illegible]

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【E地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【E地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 1号 ***						
000001	法面復旧工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模), _{二二} ,標準, _{二二} , _二	3.100	m3	1,041	3,227	S単 16号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	5.400	m3	917.5	4,955	S単 17号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	5.400	m3	1,598	8,629	S単 1号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し, _レ 質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	16.200	m ²	615.2	9,966	S単 20号
	合 計				26,777	
	単 価				2,678	
*** B単ー 2号 ***						
000002	植生シート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 (センチピードグラス) ワラ芝 材料・施工費含む, _二	1.000	m ²	1,550	1,550	S単 6号
	合 計				1,550	
	単 価				1,550	
*** B単ー 3号 ***						
000003	掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模), _{二二} ,標準, _{二二} , _二	1.000	m3	1,041	1,041	S単 16号
	合 計				1,041	
	単 価				1,041	
*** B単ー 4号 ***						
000004	埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	917.5	918	S単 17号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,278	1,278	S単 2号
	合 計				2,196	
	単 価				2,196	
*** B単ー 5号 ***						
000005	法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し, _レ 質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	615.2	615	S単 20号
	合 計				615	
	単 価				615	
*** B単ー 6号 ***						
000006	石灰改良 流用土、固化材散布量(生石灰) 30kg/m3		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 (仮設道路基礎) 30kg,あり,0.50m	2.000	m ²	1,107	2,214	S単 15号
	合 計				2,214	
	単 価				2,214	
*** B単ー 7号 ***						
000007	植生シート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 (センチピードグラス) ワラ芝 材料・施工費含む, _二	1.000	m ²	1,550	1,550	S単 6号

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【E地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【E地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,550	
	単 価				1,550	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	1.000	m3	1,041	1,041	S単 16号
	合 計				1,041	
	単 価				1,041	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	917.5	918	S単 17号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,278	1,278	S単 2号
	合 計				2,196	
	単 価				2,196	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	615.2	615	S単 20号
	合 計				615	
	単 価				615	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	植生シート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 (センチピードグラス) ワラ芝 材料・施工費含む,,	1.000	m ²	1,550	1,550	S単 6号
	合 計				1,550	
	単 価				1,550	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	1.000	m3	1,041	1,041	S単 16号
	合 計				1,041	
	単 価				1,041	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	917.5	918	S単 17号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,278	1,278	S単 2号
	合 計				2,196	
	単 価				2,196	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【E地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【E地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	615.2	615	S単 20号
	合 計				615	
	単 価				615	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	石灰改良 流用土、固化材散布量(生石灰) 30kg/m3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎） 30kg,あり,0.50m	2.000	m ²	1,107	2,214	S単 15号
	合 計				2,214	
	単 価				2,214	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	植生シート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工（センチピードグラス） ワラ芝 材料・施工費含む,,	1.000	m ²	1,550	1,550	S単 6号
	合 計				1,550	
	単 価				1,550	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	砕石土のう		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
T00019	砕石土のう 仕捨て～設置	1.000	袋	592	592	T単 1号
	合 計				592	
	単 価				592	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	砕石土のう		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
T00019	砕石土のう 仕捨て～設置	1.000	袋	592	592	T単 1号
	合 計				592	
	単 価				592	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	基盤土置換		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	4.500	m3	1,041	4,685	S単 16号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.000	m3	917.5	2,753	S単 17号
S02116	山土砂 ,柳井市用,	3.000	m3	2,900	8,700	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.500	m3	917.5	1,376	S単 17号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.500	m3	1,747	2,621	S単 3号
	合 計				20,135	
	単 価				20,135	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	1.000	m3	1,041	1,041	S単 16号
	合 計				1,041	
	単 価				1,041	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【E地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【E地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 21号 ***					
000021	埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1,000	m3	917.5	918	S単 17号
S02116	コンクリート用碎石 ,40～20mm、柳井市、	1,000	m3	4,700	4,700	S単 8号
	合 計				5,618	
	単 価				5,618	
	*** B単一 22号 ***					
000022	有孔管		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	1,000	m	385	385	S単 10号
	合 計				385	
	単 価				385	
	*** B単一 23号 ***					
000023	コン殻処分		式		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm	0.575	m	5,906	3,396	S単 14号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	0.400	m3	1,634	654	S単 21号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株) 福本工務店 】	0.400	m3	1,880	752	S単 13号
	合 計				4,802	
	単 価				4,802	
	*** B単一 24号 ***					
000024	コンクリート打設 張コンクリート		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	4,000	m	7,044	28,176	S単 23号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する,-, 一般養生,-, 有り,-,, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3	34,120	13,648	S単 22号
	合 計				41,824	
	単 価				41,824	
	*** B単一 25号 ***					
000025	立上り管移設		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準,-, -, -	2,000	m3	1,041	2,082	S単 16号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2,000	m3	917.5	1,835	S単 17号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2,000	m3	2,932	5,864	S単 4号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90° 大曲エルボ,,	1,000	個	137	137	S単 11号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50,,	1,000	個	490	490	S単 12号
	合 計				10,408	
	単 価				10,408	
	*** B単一 26号 ***					
000026	表土掘削・埋戻 No.6-2		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	15,000	m3	248.4	3,726	S単 19号

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【E地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【E地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単－ 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,598		歩A・単A
S01041	*** S単－ 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,278		歩A・単A
S01041	*** S単－ 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	1,747		歩A・単A
S01041	*** S単－ 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,932		歩A・単A
S02115	*** S単－ 5号 ***					
	普通作業員 普通作業員		人	18,795		歩A・単A
S02116	*** S単－ 6号 ***					
	植生シート工 (センチビードグラス)					
	植生シート工 (センチビードグラス) ワラ芝 材料・施工費含む,,		m ²	1,550		歩A・単A
S02116	*** S単－ 7号 ***					
	耐候性土のう 耐候性土のう B480*L620,,		枚	126		歩A・単A
S02116	*** S単－ 8号 ***					
	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,40～20mm、柳井市,		m3	4,700		歩A・単A
S02116	*** S単－ 9号 ***					
	山土砂 山土砂 ,柳井市用,		m3	2,900		歩A・単A
S02116	*** S単－ 10号 ***					
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,		m	385		歩A・単A
S02116	*** S単－ 11号 ***					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90° 大曲エルボ,,		個	137		歩A・単A
S02116	*** S単－ 12号 ***					
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50,,		個	490		歩A・単A
S02123	*** S単－ 13号 ***					
	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株) 福本工務店 】		m3	1,880		歩A・単A
S03020	*** S単－ 14号 ***					
	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm		m ²	5,906		歩A・単A
S18055	*** S単－ 15号 ***					
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 地盤改良工 (仮設道路基礎) 30kg,あり,0.50m		m ²	1,107		歩A・単A
SA0101	*** S単－ 16号 ***					
	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準,-,-,-		m3	1,041		歩A・単A
SA0102	*** S単－ 17号 ***					
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	917.5		歩A・単A
SA0102	*** S単－ 18号 ***					
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	256.9		歩A・単A
SA0103	*** S単－ 19号 ***					
	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	248.4		歩A・単A
SA0152	*** S単－ 20号 ***					
	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,礫質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		m ²	615.2		歩A・単A
SA0221	*** S単－ 21号 ***					
	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	1,634		歩A・単A
SA0311	*** S単－ 22号 ***					
	SP コンクリート					

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【E地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【E地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
	合 計				15,976	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,598	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	18,795	12,781	
	合 計				12,781	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,278	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	21,315	4,263	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,795	12,781	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,263	426	
	合 計				17,470	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,747	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.560	人	18,795	29,320	
	合 計				29,320	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,932	
	*** S単一 5号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸南部団地他暗渠排水 (その5) 工事【E地区】						
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水 (その5) 工事【E地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合 計				18,795	算出数量 1.000 人
	単 価				18,795	
	*** S単一 6号 ***					
S02116	植生シート工 (センチピードグラス)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工 (センチピードグラス) ワラ芝 材料・施工費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96089		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96089	植生シート工 (センチピードグラス) ワラ芝 材料・施工費含む	1.000	m ²	1,550	1,550	
	合 計				1,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,550	
	*** S単一 7号 ***					
S02116	耐候性土のう		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性土のう B480*1.620,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96142		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96142	耐候性土のう B480*1.620	1.000	枚	126	126	
	合 計				126	算出数量 1.000 各単位
	単 価				126	
	*** S単一 8号 ***					
S02116	コンクリート用碎石		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用碎石 ,40~20mm、柳井市,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)	J96001				
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J96001	コンクリート用碎石 40~20mm、柳井市	1.000	m ³	4,700	4,700	
	合 計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,700	
	*** S単一 9号 ***					
S02116	山土砂		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂 ,柳井市用,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)	J96005				
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J96005	山土砂 柳井市用	1.000	m ³	2,900	2,900	
	合 計				2,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,900	
	*** S単一 10号 ***					
S02116	ポリエチレン吸水管 (有孔・無孔)薄肉管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン吸水管 (有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【E地区】

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【E地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P29203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	1.000	m	385	385	
	合 計				385	算出数量 1.000 各単位
	単 価				385	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90° 大曲エルボ,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96041		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96041	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90° 大曲エルボ	1.000	個	137	137	
	合 計				137	算出数量 1.000 各単位
	単 価				137	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96018		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96018	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50	1.000	個	490	490	
	合 計				490	算出数量 1.000 各単位
	単 価				490	
	*** S単一 13号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株) 福本工務店 】		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材【(株) ・ ・ 1,880円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株) 福本工務店 】	1.000	m3	1,880	1,880	
	合 計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,880	
	*** S単一 14号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁, 3<t≤6cm		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 3<t≤6cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.800	人	18,795	15,036	
R02007	はつり工	1.300	人	24,465	31,805	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		46,841	7,495	
	合 計				54,336	算出数量 9.200 m ²
	単 価		m ²		5,906	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【E地区】				

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【E地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 15号 ***					
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	地盤改良工（仮設道路基礎） 30kg, あり, 0.50m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 固化材1t当たり単価 (円/t) 2) 1m3当たり固化材散布量 (kg/m3)	20,750円 30,000kg		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) バックホウ長期割引単価区分賃料機械) 4) 改良深 (m)	あり 0.50m		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	24,675	8,883	
R01003	普通作業員	0.630	人	18,795	11,841	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	1.400	ton	20,750	29,050	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.420	日	12,000	17,040	
P34029	軽油 バトリール給油	83.000	L	139	11,537	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				99,666	算出数量 90,000 m ²
	単 価		m ²		1,107	
	*** S 単一 16号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), 標準, 標準			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単 価		m3		1,041	
	*** S 単一 17号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		917.5	
	*** S 単一 18号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		256.9	
	*** S 単一 19号 ***					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【E地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【E地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		248.4	
	*** S単ー 20号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し 埴質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m ²		615.2	
	*** S単ー 21号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		1,634	
	*** S単ー 22号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		34,120	
	*** S単ー 23号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

工事別工事名:伊達南部団地他暗渠排水(その5)工事【E地区】

中国四国農政局

工事別工事名:伊達南部団地他暗渠排水(その5)工事【E地区】

中国四国農政局

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

南周防農地整備事業

伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【F地区】

積 算 書

（当初）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【F地区】

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【F地区】

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			50,000	
・工事原価			48,000	
純工事費			33,000	
・直接工事費			27,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	27,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
・間接工事費			21,000	
・共通仮設費			6,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$27,000 \times ((13.280 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			4,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			2,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$27,000 \times (9.220)$			2,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			15,000	
・現場管理費（率計上）				
$33,000 \times ((42.870 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.090 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			15,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$48,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04)$			11,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水(その5)工事【F地区】

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【F地区】					
工事別工事名:伊陸南部団地他暗渠排水（その5）工事【F地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンバ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	21,315	7,247	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,795	12,781	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,247	725	
	合 計				20,753	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,075	
	*** S単ー 2号 ***					
S02116	植生シート工（センチピードグラス）		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工（センチピードグラス） ワラ芝 材料・施工費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96089		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96089	植生シート工（センチピードグラス） ワラ芝 材料・施工費含む	1.000	m ²	1,550	1,550	
	合 計				1,550	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,550	
	*** S単ー 3号 ***					
S02116	塩ビ止水壁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ止水壁 φ100 既設用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96133		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96133	塩ビ止水壁 φ100 既設用	1.000	個	3,760	3,760	
	合 計				3,760	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,760	
	*** S単ー 4号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,041	
	*** S単ー 5号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

工事別工事名:伊達南部団地他暗渠排水(その5)工事【F地区】

中国四国農政局