誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度

南周防農地整備事業
伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

積　　算　　書

（第１回変更）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

項　目　名	内　　容
局名	中国四国農政局
事業（務）所名	南周防農地整備事業所
事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事
施工場所	山口県柳井市伊陸地内
工事番号	
工事区分	翌債
積算区分	変更積算
地域区分	山口
地区区分	南周防
工期	（〃） １０ヶ月
積算体系年月	令和５年３月
単価期適用年月	令和５年３月―A
歩掛期適用年番号	令和４年９９号―A
電力会社名	中国電力
合意方式	包括的単価個別合意方式

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				(271,337,000) 366,872,000	
	・工事価格				(246,670,000) 333,520,000	
	・消費税相当額（１０％）				(24,667,000) 33,352,000	
	工事内容					
	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事					
1	（〃） 整地工	（〃）	(6.550) 6.090	（〃） ha		
2	（〃） 水路工	（〃）	(4,571.000) 4,259.000	（〃） m		
3	（〃） 支線道路工	（〃）	(1,785.000) 1,612.000	（〃） m		
4	（〃） 付帯工	（〃）	（〃） 1.000	（〃） 式		
5	（〃） 橋梁工	（〃）	（〃） 1.000	（〃） 箇所		

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

項　目　名	内　　容
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事
工事区分	翌債
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
契約保証費	別途計上しない
施工地域区分	（〃） 中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
現場環境改善費の計上	（〃） する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正あり
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正あり

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			(246,670,000) 333,520,000	
・工事原価			(211,756,000) 282,699,000	
純工事費			(161,180,000) 217,825,000	
・・直接工事費			(143,833,000) 189,041,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	（〃） 1.000	式	(133,024,000) 173,670,000	
・・・直接工事費（仮設工）	（〃） 1.000	式	(10,809,000) 15,371,000	
・・間接工事費			(67,923,000) 93,658,000	
・・・共通仮設費			(17,347,000) 28,784,000	
・・・・事業損失防止施設費	（〃） 1.000	式	（〃） 995,000	
・・・・運搬費～営繕費等				
			(14,659,000) 18,471,000	
・・・・運搬費	（〃） 1.000	式	(375,000) 418,000	
・・・・準備費	（〃） 1.000	式	(0) 4,276,000	
・・・・安全費	（〃） 1.000	式	(0) 1,163,000	
・・・・役務費	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・・・技術管理費	（〃） 1.000	式	(677,000) 2,072,000	
・・・・営繕費等	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・・・現場環境改善費			(641,000) 1,389,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
			(641,000) 732,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	（〃） 1.000	式	(0) 657,000	
・・・現場管理費				
			(50,576,000) 64,874,000	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・官貸額（直工）	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・官貸額（事業損失防止）	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・一般管理費等				
			(32,430,000) 41,033,000	
・一括計上価格	（〃） 1.000	式	(2,484,000) 9,793,000	
支給品費			（〃） 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			（〃） 0	
支給品費（直工）			（〃） 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(1,240,000) 6,811,000	
処分費(準備費の内数)			(0) 3,023,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			（〃） 0	
処分費等(率対象外)			(0) 4,139,000	
共通仮設費算定控除額			（〃） 3,193,000	
有価物処分費			（〃） 0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(244,186,000×5.670)			(13,845,000)	
323,727,000×5.670			18,355,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

運搬費～営繕費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	18,471,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	185,727,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	14,659,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	141,635,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	10.08%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	10.49%
現場環境改善費（率計上）	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	732,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	182,230,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	641,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	142,593,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	0.42%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	0.47%
現場管理費	
Ｂ´ × Ｃ × Ｄ	64,874,000
Ｂ´ ＝ 今回対象金額	213,686,000
Ｂ ＝ 率算定対象金額	213,936,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	50,576,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	161,180,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	30.68%
Ｄ２ ＝ Ｃ２´を積算基準書の率式に代入した値	31.71%
Ｃ２´ ＝ 変更前の率算定対象金額	161,379,000
一般管理費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	41,033,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	278,560,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	32,430,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	211,756,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	14.88%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	15.47%

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(133,024,000) 173,670,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(133,024,000) 173,670,000	
・整地工 ２工区	1.000	式	(7,047,000) 7,672,000	
・・整地工 1/10以下の場合	1.000	式	(5,243,000) 5,649,000	
・・整形仕上げ工 湛水畦畔	1.000	式	(802,000) 694,000	
・・整形仕上げ工 畑畦畔	1.000	式	(51,000) 48,000	
・・整形仕上げ工 切土法面	1.000	式	(61,000) 52,000	
・・進入路工	1.000	式	(77,000) 79,000	
・・暗渠排水工 湧水処理	1.000	式	(165,000) 0	
・・付帯工	1.000	式	(249,000) 259,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(399,000) 405,000	
・・植生工	1.000	式	(0) 486,000	
・整地工 ３－１工区	1.000	式	(13,967,000) 15,711,000	
・・整地工 1/10以下の場合	1.000	式	(8,337,000) 8,720,000	
・・整形仕上げ工 湛水畦畔	1.000	式	(1,178,000) 1,199,000	
・・整形仕上げ工 切土法面	1.000	式	(17,000) 10,000	
・・進入路工	1.000	式	(123,000) 113,000	
・・暗渠排水工 湧水処理	1.000	式	(222,000) 451,000	
・・付帯工	1.000	式	(〃) 489,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(3,601,000) 3,926,000	
・・植生工	1.000	式	(0) 803,000	
・整地工 ３－２工区	1.000	式	(15,597,000) 17,264,000	
・・整地工 1/10以下の場合	1.000	式	(10,544,000) 10,735,000	
・・整形仕上げ工 湛水畦畔	1.000	式	(1,472,000) 1,491,000	
・・整形仕上げ工 畑畦畔	1.000	式	(60,000) 51,000	
・・整形仕上げ工 切土法面	1.000	式	(11,000) 40,000	
・・進入路工	1.000	式	(56,000) 27,000	
・・暗渠排水工 湧水処理	1.000	式	(269,000) 265,000	
・・付帯工	1.000	式	(〃) 550,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(2,635,000) 3,219,000	
・・植生工	1.000	式	(0) 886,000	
・整地工 ４工区	1.000	式	(4,108,000) 5,650,000	
・・整地工 1/10以下の場合	1.000	式	(2,727,000) 3,757,000	
・・整形仕上げ工 湛水畦畔	1.000	式	(444,000) 370,000	
・・整形仕上げ工 切土法面	1.000	式	(79,000) 128,000	
・・進入路工	1.000	式	(〃) 34,000	
・・付帯工	1.000	式	(〃) 156,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(〃) 668,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・暗渠排水工			(0)	
湧水処理	1.000	式	211,000	
・・植生工			(0)	
	1.000	式	326,000	
・整地工			(161,000)	
耕作放棄地再生工　２工区	1.000	式	2,177,000	
・・刈払、集積			(〃)	
	1.000	式	65,000	
・・小運搬			(17,000)	
耕作放棄地	1.000	式	151,000	
・・処分費用等			(79,000)	
	1.000	式	1,961,000	
・整地工			(61,000)	
耕作放棄地再生工　３－１工区	1.000	式	171,000	
・・刈払、集積			(〃)	
	1.000	式	61,000	
・・小運搬			(0)	
耕作放棄地	1.000	式	10,000	
・・処分費用等			(0)	
	1.000	式	100,000	
・整地工			(256,000)	
耕作放棄地再生工　３－２工区	1.000	式	775,000	
・・刈払、集積			(〃)	
	1.000	式	182,000	
・・小運搬			(14,000)	
耕作放棄地	1.000	式	55,000	
・・処分費用等			(60,000)	
	1.000	式	538,000	
・整地工			(440,000)	
耕作放棄地再生工　４工区	1.000	式	3,974,000	
・・刈払、集積			(〃)	
	1.000	式	149,000	
・・小運搬			(54,000)	
耕作放棄地	1.000	式	311,000	
・・処分費用等			(237,000)	
	1.000	式	3,514,000	
・用水路工（開水路）			(5,710,000)	
２工区	1.000	式	6,976,000	
・・作業土工			(265,000)	
	1.000	式	573,000	
・・整形仕上げ工			(〃)	
	1.000	式	492,000	
・・用水路工			(2,139,000)	
	1.000	式	2,232,000	
・・取水工			(〃)	
	1.000	式	81,000	
・・付帯工			(2,482,000)	
	1.000	式	1,805,000	
・・付帯工　既設水路接続工（８）			(96,000)	
８号用水路取付工	1.000	式	74,000	
・・付帯工　既設水路接続工			(0)	
11号用水路取付	1.000	式	7,000	
・・資材小運搬			(〃)	
	1.000	式	22,000	
・・２号河川放流工			(〃)	
８号支線用水路	1.000	式	133,000	
・・取水ゲート設置工			(0)	
	1.000	式	797,000	
・・既設構造物撤去復旧工			(0)	
8号支線用水路部　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	1.000	式	18,000	
・・植生工			(0)	
	1.000	式	742,000	
・用水路工（開水路）			(8,930,000)	
３－１工区	1.000	式	11,377,000	
・・作業土工			(〃)	
	1.000	式	211,000	
・・整形仕上げ工			(〃)	
	1.000	式	634,000	
・・用水路工			(3,808,000)	
	1.000	式	4,011,000	
・・取水工			(〃)	
	1.000	式	144,000	
・・付帯工			(3,957,000)	
	1.000	式	4,216,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・付帯工　落水工（１）			(25,000)	
７号用水路取付工	1.000	式	23,000	
・・付帯工　落水工（２）			(39,000)	
６号用水路取付工	1.000	式	36,000	
・・付帯工　落水工（３）			(22,000)	
９号用水路取付工	1.000	式	119,000	
・・付帯工　落水工（４）			(34,000)	
９号用水路取付工	1.000	式	21,000	
・・付帯工　接続工（１）			(0)	
既設道路側溝接続	1.000	式	27,000	
・・付帯工　接続工（２）			(0)	
	1.000	式	10,000	
・・付帯工　接続工（３）			(0)	
	1.000	式	5,000	
・・付帯工　管渠工（４）			(0)	
取水④	1.000	式	13,000	
・・付帯工　管渠工（５）			(0)	
取水⑧	1.000	式	10,000	
・・資材小運搬			(〃)	
	1.000	式	56,000	
・・取水ゲート設置工			(0)	
	1.000	式	785,000	
・・既設構造物撤去復旧工			(0)	
4号支線用水路部　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	1.000	式	20,000	
・・植生工			(0)	
	1.000	式	1,036,000	
・用水路工（開水路）			(10,255,000)	
３－２工区	1.000	式	13,787,000	
・・作業土工			(〃)	
	1.000	式	222,000	
・・整形仕上げ工			(〃)	
	1.000	式	1,080,000	
・・用水路工			(5,320,000)	
	1.000	式	5,137,000	
・・取水工			(195,000)	
	1.000	式	227,000	
・・付帯工			(3,255,000)	
	1.000	式	4,306,000	
・・用排水施設取付工（14）			(〃)	
18（上）号支線排水路	1.000	式	2,000	
・・付帯工　既設水路接続工（５）			(14,000)	
１７－１号用水路取付水路	1.000	式	6,000	
・・付帯工　地区外一筆取水工			(80,000)	
39-2ほ場北側	1.000	式	111,000	
・・付帯工　落水工（５）			(80,000)	
16号用水路取付工	1.000	式	41,000	
・・送水路部(塩ビ管VP管)			(0)	
	1.000	式	341,000	
・・送水路部(塩ビ管VU管)			(0)	
取水⑮	1.000	式	16,000	
・・道路横断工			(0)	
6号道路横断	1.000	式	65,000	
・・資材小運搬			(〃)	
	1.000	式	7,000	
・・取水ゲート設置工			(0)	
	1.000	式	497,000	
・・植生工			(0)	
	1.000	式	1,729,000	
・用水路工（開水路）			(3,311,000)	
４工区	1.000	式	4,599,000	
・・作業土工			(〃)	
	1.000	式	202,000	
・・整形仕上げ工			(〃)	
	1.000	式	351,000	
・・用水路工			(1,313,000)	
	1.000	式	1,259,000	
・・取水工			(〃)	
	1.000	式	46,000	
・・付帯工			(1,332,000)	
	1.000	式	1,522,000	
・・用排水施設取付工（9）			(12,000)	
１１号支線用水路	1.000	式	2,000	
・・付帯工　既設水路接続工（４）			(34,000)	
１１号用水路取付水路	1.000	式	330,000	
・・資材小運搬			(〃)	
	1.000	式	21,000	
・・取水ゲート設置工			(0)	
	1.000	式	404,000	
・・植生工			(0)	
	1.000	式	462,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・排水路工 ２工区	1.000	式	(5,210,000) 6,918,000	
・・作業土工	1.000	式	(108,000) 111,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(〃) 542,000	
・・排水路工	1.000	式	(1,861,000) 2,128,000	
・・付帯工	1.000	式	(2,624,000) 2,762,000	
・・付帯工　既設水路接続工（３） ２号排水路取付水路	1.000	式	(34,000) 0	
・・付帯工　既設水路接続工(４)	1.000	式	(0) 9,000	
・・蓋板設置工	1.000	式	(0) 10,000	
・・資材小運搬	1.000	式	(〃) 41,000	
・・植生工	1.000	式	(0) 1,315,000	
・排水路工 ３－１工区	1.000	式	(10,938,000) 9,793,000	
・・作業土工	1.000	式	(〃) 136,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(〃) 329,000	
・・排水路工	1.000	式	(2,504,000) 2,406,000	
・・付帯工	1.000	式	(4,418,000) 4,198,000	
・・用排水施設現況取付工（4'） ３号支線排水路	1.000	式	(〃) 15,000	
・・用排水施設現況取付工（5） ３号支線排水路	1.000	式	(〃) 353,000	
・・付帯工　現場打水路 B400*H400	1.000	式	(3,160,000) 0	
・・付帯工 二次製品水路	1.000	式	(0) 1,562,000	
・・付帯工　既設管接続工	1.000	式	(0) 15,000	
・・資材小運搬	1.000	式	(〃) 23,000	
・・植生工	1.000	式	(0) 756,000	
・排水路工 ３－２工区	1.000	式	(14,281,000) 18,441,000	
・・作業土工	1.000	式	(〃) 258,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(〃) 1,213,000	
・・排水路工	1.000	式	(6,326,000) 6,432,000	
・・付帯工	1.000	式	(3,443,000) 3,896,000	
・・用排水施設現況取付工（13） ８号支線排水路	1.000	式	(14,000) 0	
・・用排水施設現況取付工（17） ９号支線用水路	1.000	式	(〃) 2,000	
・・付帯工　排水路工（1） 3-2工区_山際排水路（上流）	1.000	式	(1,460,000) 1,468,000	
・・付帯工　排水路工（2） 3-2工区_山際排水路（下流）	1.000	式	(1,092,000) 1,182,000	
・・付帯工　進入路工（1） ３２ほ場北東側　排水路蓋掛け	1.000	式	(23,000) 27,000	
・・付帯工　進入路工（2） ３２ほ場北西側　排水路蓋掛け	1.000	式	(23,000) 61,000	
・・付帯工　落水工 8号排水路	1.000	式	(0) 17,000	
・・付帯工　落水工 8号排水路　河川放流	1.000	式	(0) 29,000	
・・付帯工　管渠工 9号排水路№5	1.000	式	(0) 23,000	
・・付帯工　道路横断工 ９’号排水路	1.000	式	(0) 292,000	
・・付帯工　水路接続工	1.000	式	(0) 46,000	
・・資材小運搬	1.000	式	(〃) 81,000	
・・３号河川放流工 ５号支線排水路	1.000	式	(〃) 346,000	
・・植生工	1.000	式	(0) 3,068,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・排水路工 ４工区	1.000	式	(1,696,000) 2,460,000	
・・作業土工	1.000	式	(〃) 46,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(〃) 372,000	
・・排水路工	1.000	式	(695,000) 670,000	
・・付帯工	1.000	式	(538,000) 582,000	
・・用排水施設現況取付工（12） ７号支線排水路	1.000	式	(〃) 32,000	
・・資材小運搬	1.000	式	(〃) 13,000	
・・植生工	1.000	式	(0) 745,000	
・道路工 ２工区	1.000	式	(746,000) 1,865,000	
・・路体盛土工	1.000	式	(〃) 63,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(〃) 403,000	
・・砂利舗装工	1.000	式	(〃) 225,000	
・・道路現況取付工（1） 市道取付	1.000	式	(25,000) 53,000	
・・道路現況取付工（8） 市道取付	1.000	式	(〃) 30,000	
・・アスファルト舗装工（表層） 3号支線道路	1.000	式	(0) 326,000	
・・植生工	1.000	式	(0) 765,000	
・道路工 3-1工区	1.000	式	(3,382,000) 11,123,000	
・・路体盛土工	1.000	式	(490,000) 4,233,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(〃) 1,131,000	
・・アスファルト舗装工（路盤）	1.000	式	(〃) 754,000	
・・砂利舗装工	1.000	式	(〃) 846,000	
・・付帯工　砂利舗装工（１） ５号支線道路	1.000	式	(〃) 93,000	
・・付帯工　砂利舗装工（２） ５号支線道路	1.000	式	(〃) 68,000	
・・アスファルト舗装工（表層） 4号支線道路	1.000	式	(0) 288,000	
・・アスファルト舗装工（表層） 5号支線道路	1.000	式	(0) 541,000	
・・植生工	1.000	式	(0) 3,169,000	
・道路工 3-2工区	1.000	式	(13,350,000) 18,410,000	
・・掘削工	1.000	式	(〃) 7,000	
・・路体盛土工	1.000	式	(8,120,000) 10,528,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(〃) 1,157,000	
・・アスファルト舗装工（路盤）	1.000	式	(〃) 2,119,000	
・・砂利舗装工	1.000	式	(〃) 305,000	
・・付帯工　道路横断工（1） ９号支線道路	1.000	式	(〃) 309,000	
・・付帯工　道路横断工（3） ４号支線道路	1.000	式	(〃) 546,000	
・・付帯工　アスファルト舗装工（１） 28ほ場北側　下層路盤のみ	1.000	式	(〃) 153,000	
・・付帯工　アスファルト舗装工（２） 30ほ場西側　下層路盤のみ	1.000	式	(〃) 62,000	
・・付帯工　アスファルト舗装工（３） 38ほ場北側　下層路盤のみ	1.000	式	(〃) 210,000	
・・付帯工　アスファルト舗装工（４） 39-2ほ場北側　下層路盤のみ	1.000	式	(〃) 143,000	
・・付帯工　アスファルト舗装工（５） 28ほ場東側　下層路盤のみ	1.000	式	(〃) 150,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・付帯工　アスファルト舗装工（６）			（　〃　）	
30ほ場西側　下層路盤のみ	1.000	式	69,000	
・・植生工			(0)	
	1.000	式	2,652,000	
・道路工			(1,051,000)	
4工区	1.000	式	1,605,000	
・・路体盛土工			（　〃　）	
	1.000	式	102,000	
・・整形仕上げ工			（　〃　）	
	1.000	式	350,000	
・・アスファルト舗装工（路盤）			（　〃　）	
	1.000	式	93,000	
・・砂利舗装工			（　〃　）	
	1.000	式	336,000	
・・道路現況取付工（2）			(29,000)	
市道取付	1.000	式	62,000	
・・道路現況取付工（5）			(24,000)	
市道取付	1.000	式	51,000	
・・付帯工　砂利舗装工（１）			（　〃　）	
２５ほ場西側	1.000	式	117,000	
・・コンクリート舗装復旧			(0)	
5号支線道路部	1.000	式	50,000	
・・植生工			(0)	
	1.000	式	444,000	
・２号農道橋梁工			(12,527,000)	
3-2工区	1.000	式	12,922,000	
・・土工			（　〃　）	
２号農道橋梁	1.000	式	478,000	
・・下部工			（　〃　）	
２号農道橋梁	1.000	式	2,881,000	
・・上部工			（　〃　）	
２号農道橋梁	1.000	式	6,054,000	
・・取付護岸工			(2,328,000)	
２号農道橋梁	1.000	式	2,665,000	
・・既設橋梁撤去工			（　〃　）	
２号農道橋梁	1.000	式	763,000	
・・復旧工			（　〃　）	
２号農道橋梁	1.000	式	23,000	
・・張コンクリート			(0)	
	1.000	式	58,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			(10,809,000) 15,371,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(10,809,000) 15,371,000	
・仮設工	1.000	式	(10,809,000) 15,371,000	
・・仮設道路工 ２工区	1.000	式	(〃) 94,000	
・・仮設道路工 ４工区	1.000	式	(〃) 108,000	
・・仮設道路工 路面散水	1.000	式	(845,000) 2,089,000	
・・安全費	1.000	式	(2,799,000) 3,010,000	
・・沈砂池工 ２工区	1.000	式	(〃) 263,000	
・・沈砂池工 3-1工区	1.000	式	(〃) 263,000	
・・沈砂池工 3-2工区	1.000	式	(〃) 394,000	
・・沈砂池工 ４工区	1.000	式	(〃) 263,000	
・・仮排水路工 3-1工区	1.000	式	(2,514,000) 2,190,000	
・・仮用水路工 3-2工区	1.000	式	(982,000) 919,000	
・・仮締切工（２号橋梁） 3-2工区	1.000	式	(〃) 352,000	
・・仮締切工（河川放流工(2)） 2工区	1.000	式	(100,000) 0	
・・仮締切工（河川放流工(3)） 3-2工区	1.000	式	(100,000) 0	
・・仮設ヤード工（２号橋梁） 3-2工区	1.000	式	(〃) 129,000	
・・仮設橋梁工 3-2工区	1.000	式	(1,603,000) 2,108,000	
・・仮設道路工 ３－２工区　ほ場33	1.000	式	(0) 1,458,000	
・・敷鉄板	1.000	式	(0) 21,000	
・・排水処理工	1.000	式	(0) 1,710,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
事業損失防止施設費内訳			（〃） 995,000	
事業損失防止施設費	1.000	式	（〃） 995,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	（〃） 995,000	
・・事業損失防止施設費 騒音・振動調査	1.000	式	（〃） 995,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳			(375,000) 418,000	
運搬費	1.000	式	(375,000) 418,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	(375,000) 418,000	
・・運搬費 2号橋梁（3-2工区）仮設橋梁材、敷鉄板輸送費	1.000	式	(〃) 365,000	
・・運搬費 ４工区敷鉄板	1.000	式	(〃) 10,000	
・・運搬費 3－1工区，11号用水路部敷鉄板	1.000	式	(0) 43,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
準備費内訳			(0) 4,276,000	
準備費	1.000	式	(0) 4,276,000	
・準備費	1.000	式	(0) 4,276,000	
・・準備費	1.000	式	(0) 4,276,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事 （第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
安全費内訳			(0) 1,163,000	
安全費	1.000	式	(0) 1,163,000	
・安全費	1.000	式	(0) 1,163,000	
・・架空線防護	1.000	式	(0) 1,163,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事 （第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
技術管理費内訳			(677,000) 2,072,000	
技術管理費	1.000	式	(677,000) 2,072,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	(677,000) 2,072,000	
・・平板載荷試験	1.000	式	(〃) 677,000	
・・保守点検 ＩＣＴ施工機械	1.000	式	(0) 206,000	
・・システム初期費 ＩＣＴ施工機械	1.000	式	(0) 1,146,000	
・・土質試験	1.000	式	(0) 43,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
現場環境改善費（積上）内訳			(0) 657,000	
現場環境改善費（積上）	1.000	式	(0) 657,000	
・現場環境改善費	1.000	式	(0) 657,000	
・・現場環境改善費	1.000	式	(0) 657,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳			(2,484,000) 9,793,000	
一括計上価格	1.000	式	(2,484,000) 9,793,000	
・一括計上	1.000	式	(2,484,000) 9,793,000	
・・UAV空中写真測量	1.000	式	(〃) 2,103,000	
・・作付面積測量	1.000	式	(381,000) 379,000	
・・3次元設計データ作成	1.000	式	(0) 1,800,000	
・・水質調査	1.000	式	(0) 731,000	
・・仮設揚水ポンプ	1.000	式	(0) 4,780,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				(133,024,000) 173,670,000	
・整地工 ２工区	 1.000	 式		(7,047,000) 7,672,000	
・・整地工 1/10以下の場合	 1.000	 式		(5,243,000) 5,649,000	
B10011 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	(1.050) 0.000	 ha	(〃) 1,405,462	(1,475,735) 0	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　1号
B10012 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満） 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	(1.050) 0.000	 ha	(〃) 2,256,229	(2,369,040) 0	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　2号
000558 表土扱い+基盤造成（ICT施工） 表土はぎ+戻し+整地，基盤切盛+畦畔築立+整地	(0.000) 0.895	 ha	(0) 3,522,970	(0) 3,153,058	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 558号
000559 ICT建設機械経費	(0.000) 1.000	 式	(0) 1,097,663	(0) 1,097,663	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 559号
000003 築内運土 BH+不整地運搬車（Ｌ=80m以下）	(〃) 887.000	 m3	(〃) 526	(〃) 466,562	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　3号
000004 農区外築外運土 BH+DT運搬（Ｌ=500m以下）	(〃) 855.000	 m3	(〃) 785	(〃) 671,175	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　4号
000005 ほ区・農区内築外運土 BH+不整地運搬車（Ｌ=80m以下）	(〃) 495.000	 m3	(〃) 526	(〃) 260,370	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　5号
合　計				(5,242,882) 5,648,828	
・・整形仕上げ工 湛水畦畔	 1.000	 式		(802,000) 694,000	
000006 畦畔工　１型 湛水畦畔　　0≦H＜0.5　KT-1	(609.000) 440.000	 m	(〃) 864	(526,176) 380,160	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　6号
000007 畦畔工　２型 湛水畦畔　0.5≦H＜1.0　KT-2	(15.000) 56.000	 m	(〃) 1,300	(19,500) 72,800	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　7号
000008 畦畔工　３型 湛水畦畔　1.0≦H＜1.5　KT-3	(64.000) 47.000	 m	(〃) 1,474	(94,336) 69,278	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　8号
000560 畦畔工　４型 湛水畦畔　1.0≦H＜2.0　KT-4	(0.000) 9.000	 m	(0) 1,907	(0) 17,163	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 560号
000009 畦畔工　７型 湛水畦畔　3.0≦H＜3.5　KT-7	(24.000) 21.000	 m	(〃) 3,497	(83,928) 73,437	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　9号
000010 管理畦畔工 管理畦畔　KA	(116.000) 121.000	 m	(〃) 669	(77,604) 80,949	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　10号
合　計				(801,544) 693,787	
・・整形仕上げ工 畑畦畔	 1.000	 式		(51,000) 48,000	
000011 畦畔工　１型 畑地　　0≦H＜0.5　KH-1	(35.000) 85.000	 m	(〃) 559	(19,565) 47,515	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　11号
000012 畦畔工　２型 畑地　0.5≦H＜1.0　KH-2	(31.000) 0.000	 m	(〃) 1,000	(31,000) 0	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　12号
合　計				(50,565) 47,515	
・・整形仕上げ工 切土法面	 1.000	 式		(61,000) 52,000	
000013 切土法面工　１型 0≦H＜0.5　KC-1	(4.000) 61.000	 m	(〃) 244	(976) 14,884	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　13号
000014 切土法面工　２型 0.5≦H＜1.0　KC-2	(23.000) 12.000	 m	(〃) 740	(17,020) 8,880	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　14号
000015 切土法面工　３型 1.0≦H＜1.5　KC-3	(14.000) 15.000	 m	(〃) 935	(13,090) 14,025	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　15号
000016 切土法面工　４型 1.5≦H＜2.0　KC-4	(21.000) 10.000	 m	(〃) 1,430	(30,030) 14,300	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　16号
合　計				(61,116) 52,089	
・・進入路工	 1.000	 式		(77,000) 79,000	
000017 進入路工　Ⅱ－１型 １箇に１箇所	(3.000) 2.000	 箇所	(〃) 712	(2,136) 1,424	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　17号
000018 進入路工　Ⅱ－２型 １箇に１箇所	(1.000) 4.000	 箇所	(〃) 3,140	(3,140) 12,560	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　18号
000019 進入路工　Ⅱ－３型 １箇に１箇所	(〃) 1.000	 箇所	(〃) 7,840	(〃) 7,840	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　19号
000020 進入路工　Ⅱ－４型 １箇に１箇所	(2.000) 0.000	 箇所	(〃) 14,833	(29,666) 0	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　20号
000561 進入路工　Ⅱ－５型 １箇に１箇所	(0.000) 1.000	 箇所	(0) 22,752	(0) 22,752	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 561号
000021 進入路工　Ⅱ－６型 １箇に１箇所	(〃) 1.000	 箇所	(〃) 34,627	(〃) 34,627	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　21号
合　計				(77,409) 79,203	
・・暗渠排水工 湧水処理	 1.000	 式		(165,000) 0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000022 吸水渠	(100.000)		（〃）	(138,500)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
有孔管φ75	0.000	m	1,385	0	Ｂ単　22号
000023 集水渠	(4.000)		（〃）	(3,148)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
VUφ75	0.000	m	787	0	Ｂ単　23号
000024 水閘	(1.000)		（〃）	(8,386)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
水平式水閘　VUφ75	0.000	箇所	8,386	0	Ｂ単　24号
000025 立上管(通気口)	(1.000)		（〃）	(2,823)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
VUφ75(通気口キャップ付)	0.000	箇所	2,823	0	Ｂ単　25号
000026 機械小運搬(砕石)	(13.100)		（〃）	(11,856)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
100m未満	0.000	m3	905	0	Ｂ単　26号
合　計				(164,713)	
				0	
・・付帯工				(249,000)	
	1.000	式		259,000	
000027 用水取水工　Ａ－２型	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
畦畔横断　VUφ150	7.000	箇所	3,117	21,819	Ｂ単　27号
000028 田面排水工	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
排水口（排水口+排水調節器）	7.000	箇所	17,606	123,242	Ｂ単　28号
000029 田面排水工	(2.000)		（〃）	(20,462)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
排水口（排水口）	3.000	箇所	10,231	30,693	Ｂ単　29号
000030 田面排水工（法面部）	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
排水管（VUφ150）	9.000	箇所	6,545	58,905	Ｂ単　30号
000031 用水取水工	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
継手(分水BF-200)	5.000	箇所	3,201	16,005	Ｂ単　31号
000032 用水取水工	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
継手(分水BF-250)	2.000	箇所	4,221	8,442	Ｂ単　32号
合　計				(248,875)	
				259,106	
・・構造物取壊し工				(399,000)	
	1.000	式		405,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	(4.4)		（〃）	(37,708)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
無筋	4.9	m3	8,570	41,993	Ｂ単　33号
B02162 コンクリート構造物取壊し	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
有筋	2.2	m3	14,879	32,734	Ｂ単　34号
000035 石積み取壊し	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
空積	80.000	m3	3,633	290,640	Ｂ単　35号
000036 殻小運搬	(6.600)		（〃）	(5,966)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	7.100	m3	904	6,418	Ｂ単　36号
000037 コンクリート殻運搬・処理	(4.400)		（〃）	(15,422)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
無筋	4.900	m3	3,505	17,175	Ｂ単　37号
000038 コンクリート殻運搬・処理	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
鉄筋	2.200	m3	4,017	8,837	Ｂ単　38号
000039 廃プラスチック類運搬・処理	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	0.510	m3	15,052	7,677	Ｂ単　39号
合　計				(398,984)	
				405,474	
・・植生工				(0)	
	1.000	式		486,000	
000562 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	343.000	㎡	1,418	486,374	Ｂ単 562号
合　計				(0)	
				486,374	
・整地工				(13,967,000)	
３－１工区	1.000	式		15,711,000	
・・整地工				(8,337,000)	
1/10以下の場合	1.000	式		8,720,000	
B10011 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）	(1.720)		（〃）	(2,127,084)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	0.000	ha	1,236,677	0	Ｂ単　40号
B10012 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満）	(1.720)		（〃）	(3,315,543)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	0.000	ha	1,927,641	0	Ｂ単　41号
000563 表土扱い+基盤造成（ICT施工）	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
表土はぎ+戻し+整地，基盤切盛+畦畔築立+整地	1.570	ha	3,011,159	4,727,520	Ｂ単 563号
000564 ICT建設機械経費	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］
	1.000	式	1,097,315	1,097,315	Ｂ単 564号
000042 筆内運土	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BH+不整地運搬車（Ｌ=180m以下）	667.000	m3	621	414,207	Ｂ単　42号
000043 ほ区内・農区内筆外運土	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BH+DT運搬（Ｌ=500m以下）	3,160.000	m3	785	2,480,600	Ｂ単　43号
合　計				(8,337,434)	
				8,719,642	
・・整形仕上げ工				(1,178,000)	
湛水畦畔	1.000	式		1,199,000	
000044 畦畔工　１型	(646.000)		（〃）	(558,144)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
湛水畦畔　0≦H＜0.5　KT-1	621.000	m	864	536,544	Ｂ単　44号
000045 畦畔工　２型	(8.000)		（〃）	(10,400)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
湛水畦畔　0.5≦H＜1.0　KT-2	0.000	m	1,300	0	Ｂ単　45号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000046 畦畔工　３型	(18.000)		(〃)	(26,496)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
湛水畦畔　1.0≦H＜1.5　KT-3	20.000	m	1,472	29,440	Ｂ単　46号
000047 畦畔工　４型	(9.000)		(〃)	(17,163)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
湛水畦畔　1.5≦H＜2.0　KT-4	11.000	m	1,907	20,977	Ｂ単　47号
000048 畦畔工　５型	(11.000)		(〃)	(28,831)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
湛水畦畔　2.0≦H＜2.5　KT-5	12.000	m	2,621	31,452	Ｂ単　48号
000049 畦畔工　６型	(47.000)		(〃)	(143,914)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
湛水畦畔　2.5≦H＜3.0　KT-6	48.000	m	3,062	146,976	Ｂ単　49号
000050 畦畔工　７型	(52.000)		(〃)	(181,844)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
湛水畦畔　3.0≦H＜3.5　KT-7	35.000	m	3,497	122,395	Ｂ単　50号
000565 畦畔工　８型	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
湛水畦畔　3.5≦H＜4.0　KT-8	8.800	m	3,931	34,593	Ｂ単 565号
000051 管理畦畔工	(316.000)		(〃)	(211,404)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
管理畦畔　KA	414.000	m	669	276,966	Ｂ単　51号
合　計				(1,178,196) 1,199,343	
・・整形仕上げ工				(17,000)	
切土法面	1.000	式		10,000	
000566 切土法面工　２型	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
0.5≦H＜1.0　KC-2	13.000	m	739	9,607	Ｂ単 566号
000052 切土法面工　３型	(4.000)		(〃)	(3,740)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
1.0≦H＜1.5　KC-3	0.000	m	935	0	Ｂ単　52号
000053 切土法面工　５型	(6.000)		(〃)	(13,644)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
2.0≦H＜2.5　KC-5	0.000	m	2,274	0	Ｂ単　53号
合　計				(17,384) 9,607	
・・進入路工				(123,000)	
	1.000	式		113,000	
000054 進入路工　Ⅱ－１型	(2.000)		(〃)	(1,424)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
１箇に１箇所	5.000	箇所	712	3,560	Ｂ単　54号
000055 進入路工　Ⅱ－２型	(3.000)		(〃)	(9,420)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
１箇に１箇所	2.000	箇所	3,140	6,280	Ｂ単　55号
000056 進入路工　Ⅱ－３型	(3.000)		(〃)	(23,520)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
１箇に１箇所	0.000	箇所	7,840	0	Ｂ単　56号
000567 進入路工　Ⅱ－４型	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
１箇に１箇所	1.000	箇所	14,833	14,833	Ｂ単 567号
000057 進入路工　Ⅱ－９型	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
１箇に１箇所	1.000	箇所	88,811	88,811	Ｂ単　57号
合　計				(123,175) 113,484	
・・暗渠排水工				(222,000)	
湧水処理	1.000	式		451,000	
000058 吸水渠	(138.000)		(〃)	(191,130)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
有孔管φ75	229.000	m	1,385	317,165	Ｂ単　58号
000059 集水渠	(7.000)		(〃)	(5,509)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
VUφ75	62.000	m	787	48,794	Ｂ単　59号
000060 水閘	(2.000)		(〃)	(16,772)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
水平式水閘　VUφ75	4.000	箇所	8,386	33,544	Ｂ単　60号
000061 立上管(通気口)	(2.000)		(〃)	(5,646)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
VUφ75(通気口キャップ付)	4.000	箇所	2,823	11,292	Ｂ単　61号
000568 止水壁	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ75	4.000	枚	3,292	13,168	Ｂ単 568号
000062 機械小運搬(砕石)	(3.500)		(〃)	(2,975)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
30～50m未満	32.200	m3	850	27,370	Ｂ単　62号
合　計				(222,032) 451,333	
・・付帯工				(〃)	
	1.000	式		489,000	
000063 用水取水工　Ａ－２型	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
畦畔横断　VUφ150	9.000	箇所	3,117	28,053	Ｂ単　63号
000064 田面排水工	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
排水口（排水口+排水調節器）	9.000	箇所	17,606	158,454	Ｂ単　64号
000065 田面排水工	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
排水口（排水口）	3.000	箇所	10,231	30,693	Ｂ単　65号
000066 田面排水工（法面部）	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
排水管（VUφ150）	4.000	箇所	6,545	26,180	Ｂ単　66号
000067 田面排水工（道路横断部）	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
排水管（VPφ150）	8.000	箇所	24,478	195,824	Ｂ単　67号
000068 用水取水工	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
継手(分水BF-200)	1.000	箇所	3,201	3,201	Ｂ単　68号
000069 用水取水工	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
継手(分水BF-300)	2.000	箇所	5,242	10,484	Ｂ単　69号
000070 用水取水工	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
継手(分水BF-350)	6.000	箇所	6,080	36,480	Ｂ単　70号
合　計				(〃) 489,369	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・構造物取壊し工				(3,601,000)	
	1.000	式		3,926,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	(208)		(〃)	(1,782,560)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
無筋	222	m3	8,570	1,902,540	Ｂ単　71号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(9.5)		(〃)	(141,351)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
有筋	9.7	m3	14,879	144,326	Ｂ単　72号
000073 石積み取壊し	(19.000)		(〃)	(239,552)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
練積	21.000	m3	12,608	264,768	Ｂ単　73号
000074 石積み取壊し	(101.000)		(〃)	(366,933)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
空積	131.000	m3	3,633	475,923	Ｂ単　74号
000075 殻小運搬	(237.000)		(〃)	(214,248)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	254.000	m3	904	229,616	Ｂ単　75号
000076 コンクリート殻運搬・処理	(208.000)		(〃)	(729,040)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
無筋	222.000	m3	3,505	778,110	Ｂ単　76号
000077 コンクリート殻運搬・処理	(9.500)		(〃)	(38,162)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
鉄筋	9.700	m3	4,017	38,965	Ｂ単　77号
000078 石積み運搬・処理	(19.900)		(〃)	(44,974)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	21.000	m3	2,260	47,460	Ｂ単　78号
000079 廃プラスチック類運搬・処理	(2.910)		(〃)	(43,801)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	2.920	m3	15,052	43,952	Ｂ単　79号
				(3,600,621)	
合　　計				3,925,660	
・・植生工				(0)	
	1.000	式		803,000	
000569 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	567.000	㎡	1,417	803,439	Ｂ単 569号
				(0)	
合　　計				803,439	
・整地工				(15,597,000)	
３－２工区	1.000	式		17,264,000	
・・整地工				(10,544,000)	
1/10以下の場合	1.000	式		10,735,000	
B10011 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）	(2.820)		(〃)	(3,054,274)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	0.000	ha	1,083,076	0	Ｂ単　80号
B10012 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満）	(2.820)		(〃)	(4,527,454)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	0.000	ha	1,605,480	0	Ｂ単　81号
000570 表土扱い+基盤造成（ICT施工）	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
表土はぎ+戻し+整地，基盤切盛+畦畔築立+整地	2.680	ha	2,490,834	6,675,435	Ｂ単 570号
000571 ICT建設機械経費	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］
	1.000	式	1,097,606	1,097,606	Ｂ単 571号
000082 筆内運土	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BH+不整地運搬車（Ｌ=80m以下）	180.000	m3	526	94,680	Ｂ単　82号
000083 ほ区・農区内筆外運土	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BH+不整地運搬車（Ｌ=80m以下）	377.000	m3	526	198,302	Ｂ単　83号
000084 ほ区・農区内筆外運土	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BH+不整地運搬車（Ｌ=80m以下）	1,940.000	m3	526	1,020,440	Ｂ単　84号
000085 ほ区内・農区内筆外運土	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BH+DT運搬（Ｌ=500m以下）	2,100.000	m3	785	1,648,500	Ｂ単　85号
				(10,543,650)	
合　　計				10,734,963	
・・整形仕上げ工				(1,472,000)	
湛水畦畔	1.000	式		1,491,000	
000086 畦畔工　１型	(919.000)		(〃)	(794,016)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
湛水畦畔　　0≦H＜0.5　KT-1	882.000	m	864	762,048	Ｂ単　86号
000087 畦畔工　２型	(186.000)		(〃)	(241,800)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
湛水畦畔　0.5≦H＜1.0　KT-2	149.000	m	1,300	193,700	Ｂ単　87号
000088 畦畔工　３型	(128.000)		(〃)	(188,416)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
湛水畦畔　1.0≦H＜1.5　KT-3	202.000	m	1,472	297,344	Ｂ単　88号
000089 畦畔工　４型	(74.000)		(〃)	(141,118)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
湛水畦畔　1.5≦H＜2.0　KT-4	0.000	m	1,907	0	Ｂ単　89号
000572 畦畔工　５型	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
湛水畦畔　2.0≦H＜2.5　KT-5	34.000	m	2,621	89,114	Ｂ単 572号
000090 管理畦畔工	(160.000)		(〃)	(107,040)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
管理畦畔　KA	222.000	m	669	148,518	Ｂ単　90号
				(1,472,390)	
合　　計				1,490,724	
・・整形仕上げ工				(60,000)	
畑畦畔	1.000	式		51,000	
000091 畦畔工　１型	(15.000)		(〃)	(8,385)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
畑地　　0≦H＜0.5　KH-1	0.000	m	559	0	Ｂ単　91号
000092 畦畔工　４型	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
畑地　1.5≦H＜2.0　KH-4	32.000	m	1,608	51,456	Ｂ単　92号
				(59,841)	
合　　計				51,456	
・・整形仕上げ工				(11,000)	
切土法面	1.000	式		40,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000093 切土法面工　２型	(15.000)		（〃）	(11,100)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
0.5≦H＜1.0　KC-2	0.000	m	740	0	Ｂ単　93号
000573 切土法面工　３型	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
1.0≦H＜1.5　KC-3	43.000	m	935	40,205	Ｂ単 573号
				(11,100)	
合　　計				40,205	
・・進入路工				(56,000)	
	1.000	式		27,000	
000094 進入路工　Ⅱ－１型	(6.000)		（〃）	(4,272)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
１箇に１箇所	5.000	箇所	712	3,560	Ｂ単　94号
000095 進入路工　Ⅱ－２型	(3.000)		（〃）	(9,420)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
１箇に１箇所	5.000	箇所	3,140	15,700	Ｂ単　95号
000096 進入路工　Ⅱ－３型	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
１箇に１箇所	1.000	箇所	7,840	7,840	Ｂ単　96号
000097 進入路工　Ⅱ－６型	(1.000)		（〃）	(34,627)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
１箇に１箇所	0.000	箇所	34,627	0	Ｂ単　97号
				(56,159)	
合　　計				27,100	
・・暗渠排水工				(269,000)	
湧水処理	1.000	式		265,000	
000098 吸水渠	(175.000)		（〃）	(242,375)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
有孔管φ75	148.000	m	1,385	204,980	Ｂ単　98号
000099 集水渠	(5.000)		（〃）	(3,935)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
VUφ75	19.200	m	787	15,110	Ｂ単　99号
000100 水閘	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
水平式水閘　VUφ75	2.000	箇所	8,386	16,772	Ｂ単 100号
000101 立上管(通気口)	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
VUφ75(通気口キャップ付)	2.000	箇所	2,823	5,646	Ｂ単 101号
000574 止水壁	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ75	2.000	枚	3,293	6,586	Ｂ単 574号
000575 機械小運搬(砕石)	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
30～50m未満	18.500	m3	850	15,725	Ｂ単 575号
				(268,728)	
合　　計				264,819	
・・付帯工				（〃）	
	1.000	式		550,000	
000102 用水取水工　Ａ－２型	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
畦畔横断　VUφ150	14.000	箇所	3,117	43,638	Ｂ単 102号
000103 田面排水工	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
排水口（排水口+排水調節器）	14.000	箇所	17,606	246,484	Ｂ単 103号
000104 田面排水工	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
排水口（排水口）	6.000	箇所	10,231	61,386	Ｂ単 104号
000105 田面排水工（法面部）	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
排水管（VUφ150）	13.000	箇所	6,545	85,085	Ｂ単 105号
000106 田面排水工（道路横断部）	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
排水管（VPφ150）	2.000	箇所	24,478	48,956	Ｂ単 106号
000107 用水取水工	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
継手(分水BF-200)	5.000	箇所	3,201	16,005	Ｂ単 107号
000108 用水取水工	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
継手(分水BF-250)	6.000	箇所	4,221	25,326	Ｂ単 108号
000109 用水取水工	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
継手(分水BF-400)	3.000	箇所	7,547	22,641	Ｂ単 109号
				（〃）	
合　　計				549,521	
・・構造物取壊し工				(2,635,000)	
	1.000	式		3,219,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	(108)		（〃）	(925,560)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
無筋	140	m3	8,570	1,199,800	Ｂ単 110号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(24)		（〃）	(357,096)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
有筋	27	m3	14,879	401,733	Ｂ単 111号
000112 アスファルト舗装取壊し	(43.000)		（〃）	(6,407)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	52.800	㎡	149	7,867	Ｂ単 112号
000113 石積み取壊し	(9.300)		（〃）	(117,254)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
練積	9.000	m3	12,608	113,472	Ｂ単 113号
000114 石積み取壊し	(157.200)		（〃）	(571,108)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
空積	187.300	m3	3,633	680,461	Ｂ単 114号
000115 殻小運搬	(142.000)		（〃）	(128,368)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	176.600	m3	904	159,646	Ｂ単 115号
000116 コンクリート殻運搬・処理	(108.000)		（〃）	(378,540)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
無筋	140.000	m3	3,505	490,700	Ｂ単 116号
000117 コンクリート殻運搬・処理	(24.000)		（〃）	(96,408)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
鉄筋	27.000	m3	4,017	108,459	Ｂ単 117号
000118 アスファルト殻運搬・処理	(1.700)		（〃）	(9,559)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	2.100	m3	5,623	11,808	Ｂ単 118号
000119 石積み運搬・処理	(9.300)		（〃）	(21,018)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	9.000	m3	2,260	20,340	Ｂ単 119号
000120 廃プラスチック類運搬・処理	(1.570)		（〃）	(23,632)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	1.630	m3	15,052	24,535	Ｂ単 120号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				(2,634,950) 3,218,821	
・・植生工	1.000	式		(0) 886,000	
000576 植生シート	(0.000) 625.000	㎡	(0) 1,418	(0) 886,250	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 576号
合　　計				(0) 886,250	
・整地工 ４工区	1.000	式		(4,108,000) 5,650,000	
・・整地工 1/10以下の場合	1.000	式		(2,727,000) 3,757,000	
B10011 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	(0.960) 0.000	ha	(〃) 1,129,034	(1,083,873) 0	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 121号
B10012 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満） 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	(0.960) 0.000	ha	(〃) 1,712,088	(1,643,604) 0	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 122号
000577 表土扱い+基盤造成（ICT施工） 表土はぎ+戻し+整地，基盤切盛+畦畔築立+整地	(0.000) 0.950	ha	(0) 2,565,575	(0) 2,437,296	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 577号
000578 ICT建設機械経費	(0.000) 1.000	式	(0) 1,097,173	(0) 1,097,173	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 578号
B10011 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満） 21ほ場　(表土戻し+整地)	(0.000) 0.109	ha	(0) 706,815	(0) 77,043	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 579号
B10012 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満） 21ほ場　基盤整地+畦畔築立	(0.000) 0.109	ha	(0) 1,337,581	(0) 145,796	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 580号
合　　計				(2,727,477) 3,757,308	
・・整形仕上げ工 湛水畦畔	1.000	式		(444,000) 370,000	
000123 畦畔工　１型 湛水畦畔　　0≦H＜0.5　KT-1	(338.000) 311.000	m	(〃) 864	(292,032) 268,704	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 123号
000124 畦畔工　２型 湛水畦畔　0.5≦H＜1.0　KT-2	(75.000) 22.000	m	(〃) 1,300	(97,500) 28,600	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 124号
000125 管理畦畔工 管理畦畔　KA	(82.000) 108.000	m	(〃) 669	(54,858) 72,252	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 125号
合　　計				(444,390) 369,556	
・・整形仕上げ工 切土法面	1.000	式		(79,000) 128,000	
000126 切土法面工　１型 0≦H＜0.5　KC-1	(13.000) 0.000	m	(〃) 244	(3,172) 0	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 126号
000127 切土法面工　２型 0.5≦H＜1.0　KC-2	(71.000) 130.000	m	(〃) 740	(52,540) 96,200	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 127号
000128 切土法面工　３型 1.0≦H＜1.5　KC-3	(25.000) 34.000	m	(〃) 935	(23,375) 31,790	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 128号
合　　計				(79,087) 127,990	
・・進入路工	1.000	式		(〃) 34,000	
000129 進入路工　Ⅱ－１型 １筆に１箇所	(1.000) 0.000	箇所	(〃) 712	(712) 0	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 129号
000130 進入路工　Ⅱ－２型 １筆に１箇所	(〃) 1.000	箇所	(〃) 3,140	(〃) 3,140	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 130号
000131 進入路工　Ⅱ－３型 １筆に１箇所	(1.000) 2.000	箇所	(〃) 7,840	(7,840) 15,680	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 131号
000581 進入路工　Ⅱ－４型 １筆に１箇所	(0.000) 1.000	箇所	(0) 14,833	(0) 14,833	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 581号
000132 進入路工　Ⅱ－５型 １筆に１箇所	(1.000) 0.000	箇所	(〃) 22,752	(22,752) 0	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 132号
合　　計				(34,444) 33,653	
・・付帯工	1.000	式		(〃) 156,000	
000133 用水取水工　Ａ－２型 畦畔横断　VUφ150	(〃) 4.000	箇所	(〃) 3,117	(〃) 12,468	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 133号
000134 田面排水工 排水口（排水口+排水調節器）	(〃) 4.000	箇所	(〃) 17,606	(〃) 70,424	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 134号
000135 田面排水工 排水口（排水口）	(〃) 2.000	箇所	(〃) 10,231	(〃) 20,462	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 135号
000136 田面排水工（法面部） 排水管（VUφ150）	(〃) 6.000	箇所	(〃) 6,545	(〃) 39,270	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 136号
000137 用水取水工 継手(分水BF-200)	(〃) 3.000	箇所	(〃) 3,201	(〃) 9,603	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 137号
000138 用水取水工 継手(分水BF-250)	(〃) 1.000	箇所	(〃) 4,221	(〃) 4,221	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 138号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				（〃） 156,448	
・・構造物取壊し工	1.000	式		（〃） 668,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋	（〃） 20	m3	（〃） 8,570	（〃） 171,400	歩A・単A［単価B］ B単 139号
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋	（〃） 2.6	m3	（〃） 14,879	（〃） 38,685	歩A・単A［単価B］ B単 140号
000141 石積み取壊し 練積	（〃） 7.900	m3	（〃） 12,608	（〃） 99,603	歩A・単A［単価B］ B単 141号
000142 石積み取壊し 空積	（〃） 65.900	m3	（〃） 3,633	（〃） 239,415	歩A・単A［単価B］ B単 142号
000143 殻小運搬	（〃） 22.000	m3	（〃） 904	（〃） 19,888	歩A・単A［単価B］ B単 143号
000144 コンクリート殻運搬・処理 無筋	（〃） 20.000	m3	（〃） 3,505	（〃） 70,100	歩A・単A［単価B］ B単 144号
000145 コンクリート殻運搬・処理 鉄筋	（〃） 2.600	m3	（〃） 4,017	（〃） 10,444	歩A・単A［単価B］ B単 145号
000146 石積み運搬・処理	（〃） 7.900	m3	（〃） 2,260	（〃） 17,854	歩A・単A［単価B］ B単 146号
000147 廃プラスチック類運搬・処理	（〃） 0.030	m3	（〃） 15,052	（〃） 452	歩A・単A［単価B］ B単 147号
合　　計				（〃） 667,841	
・・暗渠排水工 湧水処理	1.000	式		(0) 211,000	
000582 吸水渠 有孔管φ75	(0.000) 115.000	m	(0) 1,385	(0) 159,275	歩A・単A［単価B］ B単 582号
000583 集水渠 VUφ75	(0.000) 13.600	m	(0) 787	(0) 10,703	歩A・単A［単価B］ B単 583号
000584 水閘 水平式水閘　VUφ75	(0.000) 2.000	箇所	(0) 8,384	(0) 16,768	歩A・単A［単価B］ B単 584号
000585 立上管(通気口) VUφ75(通気口キャップ付)	(0.000) 2.000	箇所	(0) 2,822	(0) 5,644	歩A・単A［単価B］ B単 585号
000586 止水壁 φ75	(0.000) 2.000	枚	(0) 3,292	(0) 6,584	歩A・単A［単価B］ B単 586号
000587 機械小運搬(砕石) 30～50m未満	(0.000) 14.300	m3	(0) 849	(0) 12,141	歩A・単A［単価B］ B単 587号
合　　計				(0) 211,115	
・・植生工	1.000	式		(0) 326,000	
000588 植生シート	(0.000) 230.000	㎡	(0) 1,417	(0) 325,910	歩A・単A［単価B］ B単 588号
合　　計				(0) 325,910	
・整地工 耕作放棄地再生工　２工区	1.000	式		(161,000) 2,177,000	
・・刈払、集積	1.000	式		（〃） 65,000	
000148 刈払 A-1（乾田、草のみ、トラクタ導入可能）	（〃） 19.200	a	（〃） 1,471	（〃） 28,243	歩A・単A［単価B］ B単 148号
000149 刈払・集積 C（草・灌木6cm超、トラクタ導入可能）	（〃） 5.300	a	（〃） 7,005	（〃） 37,127	歩A・単A［単価B］ B単 149号
合　　計				（〃） 65,370	
・・小運搬 耕作放棄地	1.000	式		(17,000) 151,000	
000150 小運搬 L=100未満	(21.200) 189.000	空m3	（〃） 797	(16,896) 150,633	歩A・単A［単価B］ B単 150号
合　　計				(16,896) 150,633	
・・処分費用等	1.000	式		(79,000) 1,961,000	
000151 産業廃棄物運搬・処理 草類	(21.200) 0.000	空m3	（〃） 3,726	(78,991) 0	歩A・単A［単価B］ B単 151号
000589 産業廃棄物運搬・処理 木くず	(0.000) 83.000	空m3	(0) 8,403	(0) 697,449	歩A・単A［単価B］ B単 589号
000590 産業廃棄物運搬・処理 根茎類	(0.000) 106.000	空m3	(0) 11,924	(0) 1,263,944	歩A・単A［単価B］ B単 590号
合　　計				(78,991) 1,961,393	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・整地工				(61,000)	
耕作放棄地再生工　３－１工区	1.000	式		171,000	
・・刈払、集積				(〃)	
	1.000	式		61,000	
000152 刈払	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
Ａ－１（乾田、草のみ、トラクタ導入可能）	26.000	a	1,471	38,246	Ｂ単 152号
000153 刈払	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
Ａ－２（乾田、草＋根茎類混合、トラクタ導入可能）	15.400	a	1,471	22,653	Ｂ単 153号
				(〃)	
合　計				60,899	
・・小運搬				(0)	
耕作放棄地	1.000	式		10,000	
000591 小運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
L=100m未満	12.000	空m3	794	9,528	Ｂ単 591号
				(0)	
合　計				9,528	
・・処分費用等				(0)	
	1.000	式		100,000	
000592 産業廃棄物運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
木くず	12.000	空m3	8,365	100,380	Ｂ単 592号
				(0)	
合　計				100,380	
・整地工				(256,000)	
耕作放棄地再生工　３－２工区	1.000	式		775,000	
・・刈払、集積				(〃)	
	1.000	式		182,000	
000154 刈払	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
Ａ－１（乾田、草のみ、トラクタ導入可能）	82.800	a	1,471	121,799	Ｂ単 154号
000155 刈払	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
Ａ－２（乾田、草＋根茎類混合、トラクタ導入可能）	14.000	a	1,471	20,594	Ｂ単 155号
000156 刈払	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
Ｂ（乾田、草・灌木6cm以下、トラクタ導入可能）	7.800	a	1,471	11,474	Ｂ単 156号
000157 刈払・集積	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
Ｃ（草・灌木6cm超、トラクタ導入可能）	4.000	a	7,005	28,020	Ｂ単 157号
				(〃)	
合　計				181,887	
・・小運搬				(14,000)	
耕作放棄地	1.000	式		55,000	
000158 小運搬	(16.200)		(〃)	(13,802)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
L=150未満	64.000	空m3	852	54,528	Ｂ単 158号
				(13,802)	
合　計				54,528	
・・処分費用等				(60,000)	
	1.000	式		538,000	
000159 産業廃棄物運搬・処理	(16.200)		(〃)	(60,361)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	0.000	空m3	3,726	0	Ｂ単 159号
000593 産業廃棄物運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	64.000	空m3	8,403	537,792	Ｂ単 593号
				(60,361)	
合　計				537,792	
・整地工				(440,000)	
耕作放棄地再生工　４工区	1.000	式		3,974,000	
・・刈払、集積				(〃)	
	1.000	式		149,000	
000160 刈払	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
Ａ－１（乾田、草のみ、トラクタ導入可能）	22.900	a	1,471	33,686	Ｂ単 160号
000161 刈払	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
Ａ－２（乾田、草＋根茎類混合、トラクタ導入可能）	3.000	a	1,471	4,413	Ｂ単 161号
000162 刈払・集積	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
Ｃ（草・灌木6cm超、トラクタ導入可能）	15.800	a	7,005	110,679	Ｂ単 162号
				(〃)	
合　計				148,778	
・・小運搬				(54,000)	
耕作放棄地	1.000	式		311,000	
000163 小運搬	(63.500)		(〃)	(54,102)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
L=150未満	365.000	空m3	852	310,980	Ｂ単 163号
				(54,102)	
合　計				310,980	
・・処分費用等				(237,000)	
	1.000	式		3,514,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000164 産業廃棄物運搬・処理	(63.500)		（〃）	(236,601)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	0.000	空m3	3,726	0	Ｂ単 164号
000594 産業廃棄物運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
木くず	238.000	空m3	8,403	1,999,914	Ｂ単 594号
000595 産業廃棄物運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
根茎類	127.000	空m3	11,924	1,514,348	Ｂ単 595号
				(236,601)	
合　計				3,514,262	
・用水路工（開水路）				(5,710,000)	
２工区	1.000	式		6,976,000	
・・作業土工				(265,000)	
	1.000	式		573,000	
000165 掘削	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	41.000	m3	230	9,430	Ｂ単 165号
000166 盛土	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	725.000	m3	326	236,350	Ｂ単 166号
000167 埋戻	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	33.000	m3	589	19,437	Ｂ単 167号
000596 残土処分（運搬・処理）	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
石礫	39.000	m3	7,895	307,905	Ｂ単 596号
				(265,217)	
合　計				573,122	
・・整形仕上げ工				（〃）	
	1.000	式		492,000	
BA0109 法面整形	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
切土部、砂質土	338	㎡	698	235,924	Ｂ単 168号
BA0109 法面整形	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
盛土部、砂質土	728	㎡	352	256,256	Ｂ単 169号
				（〃）	
合　計				492,180	
・・用水路工				(2,139,000)	
	1.000	式		2,232,000	
000170 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(252.400)		（〃）	(1,221,616)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
2000 BF-200(目地材込み)	264.900	m	4,840	1,282,116	Ｂ単 170号
000171 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(161.700)		（〃）	(866,712)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
2000 BF-250(目地材込み)	150.000	m	5,360	804,000	Ｂ単 171号
000172 側溝蓋	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、250	6.000	枚	3,200	19,200	Ｂ単 172号
000597 側溝蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、200	19.000	枚	2,871	54,549	Ｂ単 597号
000173 水路曲部接続工	(1.000)		（〃）	(4,504)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
15° タイプ　BF-200用	6.000	箇所	4,504	27,024	Ｂ単 173号
000174 水路曲部接続工	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
15° タイプ　BF-250用	1.000	箇所	5,460	5,460	Ｂ単 174号
000175 水路曲部接続工	(4.000)		（〃）	(21,840)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
30° タイプ　BF-200用	5.000	箇所	5,460	27,300	Ｂ単 175号
000598 水路曲部接続工	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
30° タイプ　BF-250用	2.000	箇所	6,417	12,834	Ｂ単 598号
				(2,139,332)	
合　計				2,232,483	
・・取水工				（〃）	
	1.000	式		81,000	
000176 取水口（分水工）	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-200　目地材含む	10.000	箇所	5,484	54,840	Ｂ単 176号
000177 取水口（分水工）	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-250　目地材含む	4.000	箇所	6,466	25,864	Ｂ単 177号
				（〃）	
合　計				80,704	
・・付帯工				(2,482,000)	
	1.000	式		1,805,000	
000178 桝	(10.000)		（〃）	(486,640)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
１型	6.000	箇所	48,664	291,984	Ｂ単 178号
000179 桝	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
２型	1.000	箇所	83,585	83,585	Ｂ単 179号
000180 桝	(4.000)		（〃）	(436,608)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
３型	2.000	箇所	109,152	218,304	Ｂ単 180号
000181 桝	(1.000)		（〃）	(145,821)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
４型	0.000	箇所	145,821	0	Ｂ単 181号
000182 桝	(1.000)		（〃）	(195,927)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
５型	0.000	箇所	195,927	0	Ｂ単 182号
000183 道路横断工（グレーチング蓋掛）	(7.400)		（〃）	(249,284)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
B250*H250　現地打ち	0.000	m	33,687	0	Ｂ単 183号
000599 道路横断工(グレーチング蓋掛)	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
落ち蓋式U型側溝　250	8.000	m	22,008	176,064	Ｂ単 599号
000184 管渠工　A型(素巻)	(16.700)		（〃）	(154,442)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ200	14.200	m	9,248	131,322	Ｂ単 184号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000185 管渠工　A型(素巻)	(9.200)		（〃）	(231,435)	歩A・単A［単価B］
φ600	6.100	m	25,156	153,452	B単 185号
000186 管渠工　C型(重圧管)　用水用	(6.600)		（〃）	(96,591)	歩A・単A［単価B］
φ200	0.000	m	14,635	0	B単 186号
000187 継手コンクリート	(3.000)		（〃）	(15,309)	歩A・単A［単価B］
BF-200　シュート式落差工部	5.000	箇所	5,103	25,515	B単 187号
000188 継手コンクリート	(5.000)		（〃）	(28,095)	歩A・単A［単価B］
BF-250　シュート式落差工部	3.000	箇所	5,619	16,857	B単 188号
000189 張コンクリート	(15.000)		（〃）	(77,550)	歩A・単A［単価B］
t=0.1m　シュート式落差工部	24.000	m	5,170	124,080	B単 189号
000190 階段式落差工	(25.000)		（〃）	(148,250)	歩A・単A［単価B］
BF-200　L=0.5m/段	21.000	段	5,930	124,530	B単 190号
000600 階段式落差工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
BF-300　L=0.5m/段	21.000	段	7,433	156,093	B単 600号
000191 上部・下部取付工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
BF-200　階段式落差工部	3.000	箇所	9,747	29,241	B単 191号
000601 上部・下部取付工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
BF-300　階段式落差工部	3.000	箇所	13,235	39,705	B単 601号
000192 張コンクリート	(20.000)		（〃）	(103,400)	歩A・単A［単価B］
t=0.1m　階段式落差工部	29.600	m	5,170	153,032	B単 192号
000602 桝蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
3型合流桝用，縞鋼板	1.000	枚	80,763	80,763	B単 602号
				(2,482,178)	
合　計				1,804,527	
・・付帯工　既設水路接続工（８）				(96,000)	
８号用水路取付工	1.000	式		74,000	
000193 管渠工　A型(素巻)	(5.100)		（〃）	(47,165)	歩A・単A［単価B］
φ200	0.000	m	9,248	0	B単 193号
000603 管渠工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
VPφ150	8.200	m	3,030	24,846	B単 603号
000194 桝	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
１型	1.000	箇所	48,664	48,664	B単 194号
				(95,829)	
合　計				73,510	
・・付帯工　既設水路接続工				(0)	
11号用水路取付	1.000	式		7,000	
000604 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
2000 BF-300(目地材込み)	1.300	m	5,623	7,310	B単 604号
				(0)	
合　計				7,310	
・・資材小運搬				（〃）	
	1.000	式		22,000	
000195 機械小運搬(二次製品)	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
30～50m未満	6.220	ton	2,012	12,515	B単 195号
000196 機械小運搬(二次製品)	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
100m未満	4.590	ton	2,073	9,515	B単 196号
				（〃）	
合　計				22,030	
・・２号河川放流工				（〃）	
８号支線用水路	1.000	式		133,000	
BA0103 床掘り	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	4	m3	1,674	6,696	B単 197号
000198 埋戻	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	1.800	m3	2,539	4,570	B単 198号
000199 基面整正(吐口工、ふとん篭)	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	3.200	㎡	344	1,101	B単 199号
000200 無筋コンクリート取壊し	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	1.130	m3	9,565	10,808	B単 200号
000201 管渠工　D型(360° 巻)	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
φ300	1.100	m	26,257	28,883	B単 201号
000202 均しコンクリート(吐出工)	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
18-12-25 (20)	0.100	m3	28,642	2,864	B単 202号
000203 型枠(吐出工)	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
均しコンクリート	0.100	㎡	3,616	362	B単 203号
000204 無筋コンクリート(吐出工)	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
18-8-40　BB	0.800	m3	28,642	22,914	B単 204号
000205 型枠(吐出工)	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
無筋構造物	3.700	㎡	7,129	26,377	B単 205号
000206 コンクリートはつり	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
８号支線用水路	0.700	㎡	2,436	1,705	B単 206号
000207 接着剤塗布工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
８号支線用水路	0.700	㎡	1,107	775	B単 207号
000208 コンクリート削孔工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
８号支線用水路	4.000	孔	476	1,904	B単 208号
000209 差し鉄筋工（ケミカルアンカー）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
８号支線用水路	4.000	本	220	880	B単 209号
000210 コンクリート切断	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	2.300	m	937	2,155	B単 210号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000211 ふとんかご	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	2.000	m	9,410	18,820	B単 211号
000212 割栗石	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
（詰石用）	0.600	m3	3,567	2,140	B単 212号
				（〃）	
合　計				132,954	
・・取水ゲート設置工				(0)	
	1.000	式		797,000	
000605 取水ゲート（１）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
巻上げ式　φ150　L=1015	1.000	基	392,374	392,374	B単 605号
000606 取水ゲート（２）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
巻上げ式　φ200　L=1075	1.000	基	404,264	404,264	B単 606号
				(0)	
合　計				796,638	
・・既設構造物撤去復旧工				(0)	
8号支線用水路部　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	1.000	式		18,000	
BA0202 舗装版破砕	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	3.8	㎡	159	604	B単 607号
BA0203 舗装版切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	7.0	m	937	6,559	B単 608号
000609 コンクリート殻運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
無筋	0.380	m3	3,506	1,332	B単 609号
000610 コンクリート舗装復旧工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	3.800	㎡	2,505	9,519	B単 610号
				(0)	
合　計				18,014	
・・植生工				(0)	
	1.000	式		742,000	
000611 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	523.000	㎡	1,418	741,614	B単 611号
				(0)	
合　計				741,614	
・用水路工（開水路）				(8,930,000)	
３－１工区	1.000	式		11,377,000	
・・作業土工				（〃）	
	1.000	式		211,000	
000213 掘削	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	112.000	m3	230	25,760	B単 213号
000214 盛土	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	391.000	m3	326	127,466	B単 214号
000215 埋戻	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	98.000	m3	589	57,722	B単 215号
				（〃）	
合　計				210,948	
・・整形仕上げ工				（〃）	
	1.000	式		634,000	
BA0109 法面整形	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
切土部、砂質土	650	㎡	698	453,700	B単 216号
BA0109 法面整形	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
盛土部、砂質土	513	㎡	352	180,576	B単 217号
				（〃）	
合　計				634,276	
・・用水路工				(3,808,000)	
	1.000	式		4,011,000	
000218 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(42.300)		（〃）	(204,732)	歩A・単A［単価B］
2000 BF-200(目地材込み)	54.100	m	4,840	261,844	B単 218号
000219 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(187.900)		（〃）	(1,106,543)	歩A・単A［単価B］
2000 BF-300(目地材込み)	196.500	m	5,889	1,157,189	B単 219号
000220 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(344.300)		（〃）	(2,338,830)	歩A・単A［単価B］
2000 BF-350(目地材込み)	337.500	m	6,793	2,292,638	B単 220号
000221 側溝蓋	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、300	6.000	枚	3,831	22,986	B単 221号
000222 側溝蓋	(6.000)		（〃）	(24,414)	歩A・単A［単価B］
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、350	13.000	枚	4,069	52,897	B単 222号
000223 水路曲部接続工	(1.000)		（〃）	(6,104)	歩A・単A［単価B］
15°タイプ　BF-300用	7.000	箇所	6,104	42,728	B単 223号
000224 水路曲部接続工	(10.000)		（〃）	(70,600)	歩A・単A［単価B］
15°タイプ　BF-350用	15.000	箇所	7,060	105,900	B単 224号
000225 水路曲部接続工	(4.000)		（〃）	(33,316)	歩A・単A［単価B］
30°タイプ　BF-350用	9.000	箇所	8,329	74,961	B単 225号
				(3,807,525)	
合　計				4,011,143	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・取水工				（ 〃 ）	
	1.000	式		144,000	
000226 取水口（分水工）	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-200　目地材含む	2.000	箇所	5,484	10,968	Ｂ単 226号
000227 取水口（分水工）	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-300　目地材含む	4.000	箇所	7,554	30,216	Ｂ単 227号
000228 取水口（分水工）	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-350　目地材含む	12.000	箇所	8,567	102,804	Ｂ単 228号
				（ 〃 ）	
合　　計				143,988	
・・付帯工				(3,957,000)	
	1.000	式		4,216,000	
000229 桝	(16.000)		（ 〃 ）	(778,624)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
１型	15.000	箇所	48,664	729,960	Ｂ単 229号
000230 桝	(10.000)		（ 〃 ）	(1,091,520)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
３型	9.000	箇所	109,152	982,368	Ｂ単 230号
000231 管渠工　Ａ型(素巻)	(12.100)		（ 〃 ）	(111,901)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ200	0.000	m	9,248	0	Ｂ単 231号
000232 管渠工　Ｃ型(重圧管)　用水用	(12.200)		（ 〃 ）	(213,634)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ300	14.300	m	17,511	250,407	Ｂ単 232号
000612 管渠工　用水用	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
VPφ200	14.000	m	4,262	59,668	Ｂ単 612号
000613 管渠工　Ａ型(素巻)	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ600	5.100	m	25,153	128,280	Ｂ単 613号
000233 管渠工　Ｃ型(重圧管)　用水用	(28.800)		（ 〃 ）	(1,052,467)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ600	23.700	m	36,544	866,093	Ｂ単 233号
000234 継手コンクリート	(6.000)		（ 〃 ）	(38,670)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-300　シュート式落差工部	7.000	箇所	6,445	45,115	Ｂ単 234号
000235 継手コンクリート	(6.000)		（ 〃 ）	(43,254)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-350　シュート式落差工部	3.000	箇所	7,209	21,627	Ｂ単 235号
000236 張コンクリート	(36.000)		（ 〃 ）	(186,120)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
t=0.1m　シュート式落差工部	27.800	m	5,170	143,726	Ｂ単 236号
000237 階段式落差工	(6.000)		（ 〃 ）	(46,500)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-300　L=0.5m/段	14.000	段	7,750	108,500	Ｂ単 237号
000238 階段式落差工	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-400　L=0.5m/段	21.000	段	10,245	215,145	Ｂ単 238号
000239 上部・下部取付工	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-300　階段式落差工部	1.000	箇所	13,235	13,235	Ｂ単 239号
000240 上部・下部取付工	(3.000)		（ 〃 ）	(46,302)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-400　階段式落差工部	7.000	箇所	15,434	108,038	Ｂ単 240号
000241 張コンクリート	(23.100)		（ 〃 ）	(119,427)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
t=0.1m　階段式落差工部	30.000	m	5,170	155,100	Ｂ単 241号
000614 桝蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
1型合流桝用，縞鋼板	1.000	枚	31,457	31,457	Ｂ単 614号
000615 桝蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
3型合流桝用，縞鋼板	3.000	枚	80,743	242,229	Ｂ単 615号
000616 桝蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ，1型合流桝用	1.000	枚	58,155	58,155	Ｂ単 616号
000617 防護柵	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
2型合流桝部	1.000	箇所	56,817	56,817	Ｂ単 617号
				(3,956,799)	
合　　計				4,215,920	
・・付帯工　落水工（１）				(25,000)	
７号用水路取付工	1.000	式		23,000	
000242 管渠工　Ａ型(素巻)	(2.700)		（ 〃 ）	(24,970)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ200	0.000	m	9,248	0	Ｂ単 242号
000618 管渠工　用水用	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
VPφ300	2.700	m	8,588	23,188	Ｂ単 618号
				(24,970)	
合　　計				23,188	
・・付帯工　落水工（２）				(39,000)	
６号用水路取付工	1.000	式		36,000	
000243 管渠工　Ａ型(素巻)	(3.500)		（ 〃 ）	(39,256)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ300	0.000	m	11,216	0	Ｂ単 243号
000619 管渠工　用水用	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
VPφ300	3.500	m	8,588	30,058	Ｂ単 619号
000620 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ300，ｴﾙﾎﾞ45°	1.000	個	5,989	5,989	Ｂ単 620号
				(39,256)	
合　　計				36,047	
・・付帯工　落水工（３）				(22,000)	
９号用水路取付工	1.000	式		119,000	
000244 管渠工　Ａ型(素巻)	(2.000)		（ 〃 ）	(22,432)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ300	0.000	m	11,216	0	Ｂ単 244号
000621 管渠工	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
VPφ300	10.800	m	8,589	92,761	Ｂ単 621号
000622 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ300，ｴﾙﾎﾞ90°	2.000	個	7,225	14,450	Ｂ単 622号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000623 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
φ300，ｴﾙﾎﾞ45°	2.000	個	5,990	11,980	B単 623号
				(22,432)	
合　計				119,191	
・・付帯工　落水工（４）				(34,000)	
９号用水路取付工	1.000	式		21,000	
000245 管渠工　A型(素巻)	(3.000)		（〃）	(33,648)	歩A・単A［単価B］
φ300	0.000	m	11,216	0	B単 245号
000624 管渠工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
VUφ300	3.600	m	5,949	21,416	B単 624号
				(33,648)	
合　計				21,416	
・・付帯工　接続工（１）				(0)	
既設道路側溝接続	1.000	式		27,000	
000625 接続管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
VPφ200	4.400	m	4,262	18,753	B単 625号
000626 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
φ200　ｴﾙﾎﾞ90°	2.000	個	1,829	3,658	B単 626号
000627 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
φ200　ｴﾙﾎﾞ45°	1.000	個	1,555	1,555	B単 627号
000628 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
異形ｿｹｯﾄ　φ300-200	1.000	個	2,904	2,904	B単 628号
				(0)	
合　計				26,870	
・・付帯工　接続工（２）				(0)	
	1.000	式		10,000	
000629 接続管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
VUφ100	6.200	m	1,089	6,752	B単 629号
000630 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
φ100　ｴﾙﾎﾞ90°	2.000	個	1,344	2,688	B単 630号
000631 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
φ100　ｴﾙﾎﾞ45°	2.000	個	299	598	B単 631号
				(0)	
合　計				10,038	
・・付帯工　接続工（３）				(0)	
	1.000	式		5,000	
000632 接続管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
VUφ50	5.300	m	819	4,341	B単 632号
000633 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
φ50　ｴﾙﾎﾞ90°	2.000	個	73	146	B単 633号
000634 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
φ50　ｴﾙﾎﾞ45°	2.000	個	68	136	B単 634号
				(0)	
合　計				4,623	
・・付帯工　管渠工（４）				(0)	
取水④	1.000	式		13,000	
000635 管渠工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
VPφ300	0.600	m	8,589	5,153	B単 635号
000636 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
φ300　ソケット	1.000	個	7,856	7,856	B単 636号
				(0)	
合　計				13,009	
・・付帯工　管渠工（５）				(0)	
取水⑧	1.000	式		10,000	
000637 管渠工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
VUφ150	2.500	m	2,039	5,098	B単 637号
000638 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
φ150　ｴﾙﾎﾞ90°	1.000	個	4,380	4,380	B単 638号
000639 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
φ150　T型ソケット	1.000	個	715	715	B単 639号
				(0)	
合　計				10,193	
・・資材小運搬				（〃）	
	1.000	式		56,000	
000246 機械小運搬(二次製品)	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
30～50m未満	23.770	ton	2,012	47,825	B単 246号
000247 機械小運搬(二次製品)	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
100m未満	4.100	ton	2,073	8,499	B単 247号
				（〃）	
合　計				56,324	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・取水ゲート設置工	1.000	式		(0) 785,000	
000640 取水ゲート（３） 巻上げ式　φ150　L=1090	(0.000) 1.000	基	(0) 392,276	(0) 392,276	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 640号
000641 取水ゲート（４） 巻上げ式　φ150　L=1090	(0.000) 1.000	基	(0) 392,276	(0) 392,276	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 641号
合　計				(0) 784,552	
・・既設構造物撤去復旧工 4号支線用水路部　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	1.000	式		(0) 20,000	
BA0202 舗装版破砕	(0.000) 5.0	㎡	(0) 159	(0) 795	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 642号
BA0203 舗装版切断	(0.000) 5.0	m	(0) 937	(0) 4,685	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 643号
000644 コンクリート殻運搬・処理 無筋	(0.000) 0.500	m3	(0) 3,505	(0) 1,753	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 644号
000645 コンクリート舗装復旧工	(0.000) 5.000	㎡	(0) 2,505	(0) 12,525	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 645号
合　計				(0) 19,758	
・・植生工	1.000	式		(0) 1,036,000	
000646 植生シート	(0.000) 731.000	㎡	(0) 1,417	(0) 1,035,827	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 646号
合　計				(0) 1,035,827	
・用水路工（開水路） ３－２工区	1.000	式		(10,255,000) 13,787,000	
・・作業土工	1.000	式		（〃） 222,000	
000248 掘削	（〃） 133.000	m3	（〃） 230	（〃） 30,590	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 248号
000249 盛土	（〃） 440.000	m3	（〃） 326	（〃） 143,440	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 249号
000250 埋戻	（〃） 82.000	m3	（〃） 589	（〃） 48,298	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 250号
合　計				（〃） 222,328	
・・整形仕上げ工	1.000	式		（〃） 1,080,000	
BA0109 法面整形 切土部、砂質土	（〃） 1,290	㎡	（〃） 698	（〃） 900,420	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 251号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	（〃） 509	㎡	（〃） 352	（〃） 179,168	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 252号
合　計				（〃） 1,079,588	
・・用水路工	1.000	式		(5,320,000) 5,137,000	
000253 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-200(目地材込み)	(409.900) 373.000	m	（〃） 4,840	(1,983,916) 1,805,320	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 253号
000254 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-250(目地材込み)	(293.900) 297.400	m	（〃） 5,360	(1,575,304) 1,594,064	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 254号
000255 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-400(目地材込み)	(200.300) 194.300	m	（〃） 7,629	(1,528,089) 1,482,315	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 255号
000256 側溝蓋 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、200	(12.000) 9.000	枚	（〃） 2,871	(34,452) 25,839	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 256号
000257 側溝蓋 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、250	(18.000) 22.000	枚	（〃） 3,200	(57,600) 70,400	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 257号
000258 側溝蓋 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、400	(12.000) 13.000	枚	（〃） 4,700	(56,400) 61,100	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 258号
000259 水路曲部接続工 15°タイプ　BF-200用	(3.000) 5.000	箇所	（〃） 4,504	(13,512) 22,520	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 259号
000260 水路曲部接続工 15°タイプ　BF-250用	（〃） 2.000	箇所	（〃） 5,460	（〃） 10,920	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 260号
000261 水路曲部接続工 15°タイプ　BF-400用	(3.000) 2.000	箇所	（〃） 8,017	(24,051) 16,034	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 261号
000262 水路曲部接続工 30°タイプ　BF-200用	（〃） 3.000	箇所	（〃） 5,460	（〃） 16,380	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 262号
000263 水路曲部接続工 30°タイプ　BF-250用	(3.000) 5.000	箇所	（〃） 6,416	(19,248) 32,080	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 263号
合　計				(5,319,872) 5,136,972	
・・取水工	1.000	式		(195,000) 227,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000264 取水口（分水工）	(10.000)		（〃）	(54,840)	歩A・単A［単価B］
BF-200　目地材含む	8.000	箇所	5,484	43,872	B単 264号
000265 取水口（分水工）	(12.000)		（〃）	(77,592)	歩A・単A［単価B］
BF-250　目地材含む	17.000	箇所	6,466	109,922	B単 265号
000266 取水口（分水工）	(6.000)		（〃）	(62,688)	歩A・単A［単価B］
BF-400　目地材含む	7.000	箇所	10,448	73,136	B単 266号
				(195,120)	
合　計				226,930	
・・付帯工				(3,255,000)	
	1.000	式		4,306,000	
000267 桝	(19.000)		（〃）	(924,616)	歩A・単A［単価B］
１型	18.000	箇所	48,664	875,952	B単 267号
000268 桝	(6.000)		（〃）	(501,510)	歩A・単A［単価B］
２型	7.000	箇所	83,585	585,095	B単 268号
000269 桝	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
３型	3.000	箇所	109,152	327,456	B単 269号
000270 呑口・吐口トランジション	(4.000)		（〃）	(134,044)	歩A・単A［単価B］
Ｂ１型	0.000	箇所	33,511	0	B単 270号
000271 管渠工　A型(素巻)	(13.600)		（〃）	(125,773)	歩A・単A［単価B］
φ200	31.000	m	9,248	286,688	B単 271号
000272 管渠工　A型(素巻)	(19.000)		（〃）	(213,104)	歩A・単A［単価B］
φ300	18.400	m	11,216	206,374	B単 272号
000647 管渠工　A型(素巻)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
φ700	10.600	m	32,443	343,896	B単 647号
000273 管渠工　C型(重圧管)　用水用	(6.700)		（〃）	(98,055)	歩A・単A［単価B］
φ200	8.000	m	14,635	117,080	B単 273号
000274 管渠工　C型(重圧管)　用水用	(7.900)		（〃）	(138,337)	歩A・単A［単価B］
φ300	8.000	m	17,511	140,088	B単 274号
000275 管渠工　C型(重圧管)　用水用	(6.800)		（〃）	(248,499)	歩A・単A［単価B］
φ600	10.000	m	36,544	365,440	B単 275号
000276 送水路部（塩ビ管 VU管）	(3.400)		（〃）	(12,940)	歩A・単A［単価B］
φ200　取水⑮	0.000	m	3,806	0	B単 276号
000277 送水路部（塩ビ管 VP管）	(12.900)		（〃）	(145,357)	歩A・単A［単価B］
φ300	0.000	m	11,268	0	B単 277号
000278 継手コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
BF-200　シュート式落差工部	3.000	箇所	5,103	15,309	B単 278号
000279 継手コンクリート	(4.000)		（〃）	(22,476)	歩A・単A［単価B］
BF-250　シュート式落差工部	1.000	箇所	5,619	5,619	B単 279号
000280 継手コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
BF-400　シュート式落差工部	2.000	箇所	8,101	16,202	B単 280号
000281 張コンクリート	(24.000)		（〃）	(124,080)	歩A・単A［単価B］
t=0.1m　シュート式落差工部	12.000	m	5,170	62,040	B単 281号
000282 階段式落差工	(5.000)		（〃）	(38,750)	歩A・単A［単価B］
BF-300　L=0.5m/段	4.000	段	7,750	31,000	B単 282号
000283 階段式落差工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
BF-400　L=0.5m/段	8.000	段	10,137	81,096	B単 283号
000284 上部・下部取付工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
BF-300　階段式落差工部	1.000	箇所	13,235	13,235	B単 284号
000285 上部・下部取付工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
BF-400　階段式落差工部	1.000	箇所	15,434	15,434	B単 285号
000286 張コンクリート	(11.300)		（〃）	(58,421)	歩A・単A［単価B］
t=0.1m　階段式落差工部	8.000	m	5,170	41,360	B単 286号
000648 桝蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
1型合流桝用，縞鋼板	2.000	枚	31,463	62,926	B単 648号
000649 桝蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
2型合流桝用，縞鋼板	2.000	枚	57,619	115,238	B単 649号
000650 枡蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ，1型合流桝用	4.000	枚	57,743	230,972	B単 650号
000651 枡蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ，2型合流桝用	1.000	枚	169,668	169,668	B単 651号
000652 簡易ゲート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
φ300	1.000	基	73,345	73,345	B単 652号
000653 足掛金物	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
タラップ，B300	5.000	個	2,232	11,160	B単 653号
000654 防護柵	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
２型合流桝	2.000	箇所	56,832	113,664	B単 654号
				(3,254,694)	
合　計				4,306,337	
・・用排水施設取付工（14）				（〃）	
18（上）号支線排水路	1.000	式		2,000	
000287 埋戻コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
18-8-25	1.000	箇所	1,767	1,767	B単 287号
				（〃）	
合　計				1,767	
・・付帯工　既設水路接続工（５）				(14,000)	
１７－１号用水路取付水路	1.000	式		6,000	
000288 管渠工　A型(素巻)	(1.500)		（〃）	(13,872)	歩A・単A［単価B］
φ200	0.000	m	9,248	0	B単 288号
000655 管渠工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
VUφ200	2.300	m	2,819	6,484	B単 655号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				(13,872) 6,484	
・・付帯工　地区外一筆取水工 39-2ほ場北側	 1.000	 式		(80,000) 111,000	
000289 管渠工　A型(素巻) φ200	(8.000) 6.000	 m	(〃) 9,248	(73,984) 55,488	歩A・単A［単価B］ B単 289号
000290 取水口（分水工） BF-250　目地材含む	(〃) 1.000	 箇所	(〃) 6,466	(〃) 6,466	歩A・単A［単価B］ B単 290号
000656 桝 １型	(0.000) 1.000	 箇所	(0) 48,671	(0) 48,671	歩A・単A［単価B］ B単 656号
合　　計				(80,450) 110,625	
・・付帯工　落水工（５） 16号用水路取付工	 1.000	 式		(80,000) 41,000	
000291 管渠工　A型(素巻) φ200	(8.600) 0.000	 m	(〃) 9,248	(79,533) 0	歩A・単A［単価B］ B単 291号
000657 管渠工 VPφ200	(0.000) 8.700	 m	(0) 4,261	(0) 37,071	歩A・単A［単価B］ B単 657号
000658 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ200　45°	(0.000) 2.000	 個	(0) 1,555	(0) 3,110	歩A・単A［単価B］ B単 658号
000659 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ200　ソケット	(0.000) 1.000	 個	(0) 1,015	(0) 1,015	歩A・単A［単価B］ B単 659号
合　　計				(79,533) 41,196	
・・送水路部(塩ビ管VP管)	 1.000	 式		(0) 341,000	
000660 管渠工 VPφ300	(0.000) 32.400	 m	(0) 8,589	(0) 278,284	歩A・単A［単価B］ B単 660号
000661 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ300　ソケット	(0.000) 8.000	 個	(0) 7,855	(0) 62,840	歩A・単A［単価B］ B単 661号
合　　計				(0) 341,124	
・・送水路部(塩ビ管VU管) 取水⑮	 1.000	 式		(0) 16,000	
000662 管渠工 VUφ200	(0.000) 4.100	 m	(0) 2,818	(0) 11,554	歩A・単A［単価B］ B単 662号
000663 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ200　45°	(0.000) 2.000	 個	(0) 1,555	(0) 3,110	歩A・単A［単価B］ B単 663号
000664 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ200　22° 1/2	(0.000) 1.000	 個	(0) 1,774	(0) 1,774	歩A・単A［単価B］ B単 664号
合　　計				(0) 16,438	
・・道路横断工 6号道路横断	 1.000	 式		(0) 65,000	
000665 道路横断工 落ち蓋式U型側溝　400	(0.000) 5.000	 m	(0) 12,983	(0) 64,915	歩A・単A［単価B］ B単 665号
合　　計				(0) 64,915	
・・資材小運搬	 1.000	 式		(〃) 7,000	
000292 機械小運搬(二次製品) 30～50m未満	(〃) 1.680	 ton	(〃) 2,012	(〃) 3,380	歩A・単A［単価B］ B単 292号
000293 機械小運搬(二次製品) 100m未満	(〃) 1.830	 ton	(〃) 2,073	(〃) 3,794	歩A・単A［単価B］ B単 293号
合　　計				(〃) 7,174	
・・取水ゲート設置工	 1.000	 式		(0) 497,000	
000666 取水ゲート(５) 巻上げ式　φ200　L=2190	(0.000) 1.000	 基	(0) 496,652	(0) 496,652	歩A・単A［単価B］ B単 666号
合　　計				(0) 496,652	
・・植生工	 1.000	 式		(0) 1,729,000	
000667 植生シート	(0.000) 1,219.000	 ㎡	(0) 1,418	(0) 1,728,542	歩A・単A［単価B］ B単 667号
合　　計				(0) 1,728,542	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・用水路工（開水路） ４工区	 1.000	 式		(3,311,000) 4,599,000	
・・作業土工	 1.000	 式		（〃） 202,000	
000294 掘削	（〃） 80.000	 m3	（〃） 230	（〃） 18,400	歩A・単A［単価B］ B単 294号
000295 盛土	（〃） 537.000	 m3	（〃） 326	（〃） 175,062	歩A・単A［単価B］ B単 295号
000296 埋戻	（〃） 14.000	 m3	（〃） 589	（〃） 8,246	歩A・単A［単価B］ B単 296号
合　計				（〃） 201,708	
・・整形仕上げ工	 1.000	 式		（〃） 351,000	
BA0109 法面整形 切土部、砂質土	（〃） 265	 ㎡	（〃） 698	（〃） 184,970	歩A・単A［単価B］ B単 297号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	（〃） 472	 ㎡	（〃） 352	（〃） 166,144	歩A・単A［単価B］ B単 298号
合　計				（〃） 351,114	
・・用水路工	 1.000	 式		(1,313,000) 1,259,000	
000299 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-200(目地材込み)	(154.300) 154.000	 m	（〃） 4,840	(746,812) 745,360	歩A・単A［単価B］ B単 299号
000300 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-250(目地材込み)	(102.000) 92.300	 m	（〃） 5,360	(546,720) 494,728	歩A・単A［単価B］ B単 300号
000301 側溝蓋 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、250	（〃） 6.000	 枚	（〃） 3,200	（〃） 19,200	歩A・単A［単価B］ B単 301号
合　計				(1,312,732) 1,259,288	
・・取水工	 1.000	 式		（〃） 46,000	
000302 取水口（分水工） BF-200　目地材含む	（〃） 6.000	 箇所	（〃） 5,484	（〃） 32,904	歩A・単A［単価B］ B単 302号
000303 取水口（分水工） BF-250　目地材含む	（〃） 2.000	 箇所	（〃） 6,466	（〃） 12,932	歩A・単A［単価B］ B単 303号
合　計				（〃） 45,836	
・・付帯工	 1.000	 式		(1,332,000) 1,522,000	
000304 桝 １型	（〃） 8.000	 箇所	（〃） 48,664	（〃） 389,312	歩A・単A［単価B］ B単 304号
000305 桝 ３型	（〃） 2.000	 箇所	（〃） 109,152	（〃） 218,304	歩A・単A［単価B］ B単 305号
000306 管渠工　A型(素巻) φ600	（〃） 8.800	 m	（〃） 25,156	（〃） 221,373	歩A・単A［単価B］ B単 306号
000307 管渠工　C型(重圧管)　用水用 φ200	(15.800) 14.000	 m	（〃） 14,635	(231,233) 204,890	歩A・単A［単価B］ B単 307号
000668 管渠工　C型(重圧管)　用水用 φ500	(0.000) 8.000	 m	(0) 28,910	(0) 231,280	歩A・単A［単価B］ B単 668号
000308 継手コンクリート BF-200　シュート式落差工部	（〃） 1.000	 箇所	（〃） 5,103	（〃） 5,103	歩A・単A［単価B］ B単 308号
000309 張コンクリート t=0.1m　シュート式落差工部	（〃） 3.000	 m	（〃） 5,170	（〃） 15,510	歩A・単A［単価B］ B単 309号
000310 階段式落差工 BF-200　L=0.5m/段	(14.000) 13.000	 段	（〃） 5,930	(83,020) 77,090	歩A・単A［単価B］ B単 310号
000311 階段式落差工 BF-300　L=0.5m/段	（〃） 6.000	 段	（〃） 7,750	（〃） 46,500	歩A・単A［単価B］ B単 311号
000312 上部・下部取付工 BF-200　階段式落差工部	（〃） 2.000	 箇所	（〃） 9,747	（〃） 19,494	歩A・単A［単価B］ B単 312号
000313 上部・下部取付工 BF-300　階段式落差工部	（〃） 1.000	 箇所	（〃） 13,235	（〃） 13,235	歩A・単A［単価B］ B単 313号
000314 張コンクリート t=0.1m　階段式落差工部	(17.200) 15.500	 m	（〃） 5,170	(88,924) 80,135	歩A・単A［単価B］ B単 314号
合　計				(1,332,008) 1,522,226	
・・用排水施設取付工（9） １１号支線用水路	 1.000	 式		(12,000) 2,000	
000315 管渠工　A型(素巻) φ300	(1.100) 0.000	 m	（〃） 11,216	(12,338) 0	歩A・単A［単価B］ B単 315号
000669 管渠工 VU150	(0.000) 1.100	 m	(0) 2,040	(0) 2,244	歩A・単A［単価B］ B単 669号
合　計				(12,338) 2,244	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・付帯工　既設水路接続工（４）				(34,000)	
１１号用水路取付水路	1.000	式		330,000	
000316 管渠工　A型(素巻)	(3.000)		(〃)	(33,648)	歩A・単A［単価B］
φ300	0.000	m	11,216	0	B単 316号
000670 管渠工　C型(重圧管)　用水用	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
φ300	7.900	m	17,514	138,361	B単 670号
000671 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
2000 BF-250(目地材込み)	1.000	m	4,701	4,701	B単 671号
000672 高密度ポリエチレン管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
φ400	10.000	m	8,331	83,310	B単 672号
000673 既設取水口接続	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
VUφ150	27.000	m	2,040	55,080	B単 673号
000674 水路曲部接続工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
30° タイプ　BF-200用	2.000	箇所	5,460	10,920	B単 674号
000675 水路曲部接続工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
15° タイプ　BF-200用	4.000	箇所	4,505	18,020	B単 675号
000676 水路曲部接続工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
30° タイプ　BF-250用	3.000	箇所	6,417	19,251	B単 676号
				(33,648)	
合　計				329,643	
・・資材小運搬				(〃)	
	1.000	式		21,000	
000317 機械小運搬(二次製品)	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
30～50m未満	4.830	ton	2,012	9,718	B単 317号
000318 機械小運搬(二次製品)	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
100m未満	5.270	ton	2,073	10,925	B単 318号
				(〃)	
合　計				20,643	
・・取水ゲート設置工				(0)	
	1.000	式		404,000	
000677 取水ゲート（６）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
巻上げ式, φ200　L=1290	1.000	基	404,271	404,271	B単 677号
				(0)	
合　計				404,271	
・・植生工				(0)	
	1.000	式		462,000	
000678 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	326.000	㎡	1,418	462,268	B単 678号
				(0)	
合　計				462,268	
・排水路工				(5,210,000)	
２工区	1.000	式		6,918,000	
・・作業土工				(108,000)	
	1.000	式		111,000	
000319 掘削	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
	252.000	m3	230	57,960	B単 319号
000320 盛土	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
	66.000	m3	326	21,516	B単 320号
000321 埋戻	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
	49.000	m3	589	28,861	B単 321号
000679 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
硬岩	1.360	m3	2,110	2,870	B単 679号
				(108,337)	
合　計				111,207	
・・整形仕上げ工				(〃)	
	1.000	式		542,000	
BA0109 法面整形	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
掘削部、砂質土	716	㎡	698	499,768	B単 322号
BA0109 法面整形	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
盛土部、砂質土	119	㎡	352	41,888	B単 323号
				(〃)	
合　計				541,656	
・・排水路工				(1,861,000)	
	1.000	式		2,128,000	
000324 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(256.400)		(〃)	(1,821,722)	歩A・単A［単価B］
排水タイプ　2000　BF-350	257.900	m	7,105	1,832,380	B単 324号
000680 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
排水タイプ　2000　BF-200	31.900	m	4,969	158,511	B単 680号
000325 水路曲部接続工	(2.000)		(〃)	(14,120)	歩A・単A［単価B］
15° タイプ　BF-350用	10.000	箇所	7,060	70,600	B単 325号
000326 水路曲部接続工	(3.000)		(〃)	(24,987)	歩A・単A［単価B］
30° タイプ　BF-350用	8.000	箇所	8,329	66,632	B単 326号
				(1,860,829)	
合　計				2,128,123	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・付帯工				(2,624,000)	
	1.000	式		2,762,000	
000327 桝	(5.000)		(〃)	(243,320)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
１型	2.000	箇所	48,664	97,328	Ｂ単 327号
000328 桝	(9.000)		(〃)	(982,368)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
３型	7.000	箇所	109,152	764,064	Ｂ単 328号
000329 管渠工　Ａ型(素巻)	(24.100)		(〃)	(781,756)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ700	6.900	m	32,438	223,822	Ｂ単 329号
000330 管渠工　Ｃ型(重圧管)	(8.600)		(〃)	(346,141)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ700	26.000	m	40,249	1,046,474	Ｂ単 330号
000331 継手コンクリート	(2.000)		(〃)	(14,418)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-350　シュート式落差工部	1.000	箇所	7,209	7,209	Ｂ単 331号
000681 継手コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-200　シュート式落差工部	2.000	箇所	5,103	10,206	Ｂ単 681号
000332 張コンクリート	(12.000)		(〃)	(62,040)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
t=0.1m　シュート式落差工部	18.500	m	5,170	95,645	Ｂ単 332号
000333 階段式落差工	(12.000)		(〃)	(122,940)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-400　L=0.5m/段	16.000	段	10,245	163,920	Ｂ単 333号
000334 上部・下部取付工	(1.000)		(〃)	(15,434)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-400　階段式落差工部	2.000	箇所	15,434	30,868	Ｂ単 334号
000335 張コンクリート	(10.700)		(〃)	(55,319)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
t=0.1m　階段式落差工部	12.500	m	5,170	64,625	Ｂ単 335号
000682 溜桝	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
250用，蓋付	2.000	箇所	34,276	68,552	Ｂ単 682号
000683 桝蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
3型合流桝用，縞鋼板	1.000	枚	80,754	80,754	Ｂ単 683号
000684 階段工	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	1.000	箇所	108,187	108,187	Ｂ単 684号
				(2,623,736)	
合　計				2,761,654	
・・付帯工　既設水路接続工（３）				(34,000)	
２号排水路取付水路	1.000	式		0	
000336 管渠工　Ａ型(素巻)	(3.000)		(〃)	(33,648)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ300	0.000	m	11,216	0	Ｂ単 336号
				(33,648)	
合　計				0	
・・付帯工　既設水路接続工(４)				(0)	
	1.000	式		9,000	
000685 管渠工	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
VU150	4.500	m	2,039	9,176	Ｂ単 685号
				(0)	
合　計				9,176	
・・蓋板設置工				(0)	
	1.000	式		10,000	
B05111 側溝蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
350用，2種	4	枚	2,508	10,032	Ｂ単 686号
				(0)	
合　計				10,032	
・・資材小運搬				(〃)	
	1.000	式		41,000	
000337 機械小運搬(二次製品)	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
30～50m未満	12.230	ton	2,012	24,607	Ｂ単 337号
000338 機械小運搬(二次製品)	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
100m未満	7.840	ton	2,073	16,252	Ｂ単 338号
				(〃)	
合　計				40,859	
・・植生工				(0)	
	1.000	式		1,315,000	
000687 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	928.000	㎡	1,417	1,314,976	Ｂ単 687号
				(0)	
合　計				1,314,976	
・排水路工				(10,938,000)	
３－１工区	1.000	式		9,793,000	
・・作業土工				(〃)	
	1.000	式		136,000	
000339 掘削	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	252.000	m3	230	57,960	Ｂ単 339号
000340 盛土	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	130.000	m3	326	42,380	Ｂ単 340号
000341 埋戻	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	60.000	m3	589	35,340	Ｂ単 341号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				（〃） 135,680	
・・整形仕上げ工	1.000	式		（〃） 329,000	
BA0109 法面整形 掘削部、砂質土	（〃） 410	㎡	（〃） 698	（〃） 286,180	歩A・単A［単価B］ B単 342号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	（〃） 121	㎡	（〃） 352	（〃） 42,592	歩A・単A［単価B］ B単 343号
合　　計				（〃） 328,772	
・・排水路工	1.000	式		(2,504,000) 2,406,000	
000344 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ　2000　BF-200	(55.800) 46.000	m	（〃） 4,969	(277,270) 228,574	歩A・単A［単価B］ B単 344号
000345 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ　2000　BF-300	(50.600) 44.400	m	（〃） 6,136	(310,482) 272,438	歩A・単A［単価B］ B単 345号
000346 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ　2000　BF-400	(21.400) 19.600	m	（〃） 7,996	(171,114) 156,722	歩A・単A［単価B］ B単 346号
000347 鉄筋コンクリートベンチフリューム（砕石埋戻） 排水タイプ　2000　BF-600　用排水取付(4')　80.000	(82.000)	m	（〃） 12,764	(1,046,648) 1,021,120	歩A・単A［単価B］ B単 347号
000348 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ　2000　OF-700	(37.400) 36.000	m	（〃） 16,770	(627,198) 603,720	歩A・単A［単価B］ B単 348号
000349 側溝蓋 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、200	（〃） 6.000	枚	（〃） 2,871	（〃） 17,226	歩A・単A［単価B］ B単 349号
000350 水路曲部接続工 15°　タイプ　BF-400用	(3.000) 6.000	箇所	（〃） 8,017	(24,051) 48,102	歩A・単A［単価B］ B単 350号
000688 水路曲部接続工 15°　タイプ　BF-300用	(0.000) 1.000	箇所	(0) 6,105	(0) 6,105	歩A・単A［単価B］ B単 688号
000351 水路曲部接続工 15°　タイプ　BF-600用	(2.000) 3.000	箇所	（〃） 12,153	(24,306) 36,459	歩A・単A［単価B］ B単 351号
000352 水路曲部接続工 30°　タイプ　BF-200用	（〃） 1.000	箇所	（〃） 5,460	（〃） 5,460	歩A・単A［単価B］ B単 352号
000689 水路曲部接続工 30°　タイプ　BF-400用	(0.000) 1.000	箇所	(0) 10,241	(0) 10,241	歩A・単A［単価B］ B単 689号
合　　計				(2,503,755) 2,406,167	
・・付帯工	1.000	式		(4,418,000) 4,198,000	
000353 桝 １型	(1.000) 2.000	箇所	（〃） 48,664	(48,664) 97,328	歩A・単A［単価B］ B単 353号
000354 桝 ３型	（〃） 3.000	箇所	（〃） 109,152	（〃） 327,456	歩A・単A［単価B］ B単 354号
000355 桝 ５型	(13.000) 5.000	箇所	（〃） 195,927	(2,547,051) 979,635	歩A・単A［単価B］ B単 355号
000690 桝 1700×1300　H=1450	(0.000) 7.000	箇所	(0) 165,291	(0) 1,157,037	歩A・単A［単価B］ B単 690号
000356 道路横断工（グレーチング蓋掛） B300*H300　現地打ち	(3.800) 0.000	m	（〃） 36,618	(139,148) 0	歩A・単A［単価B］ B単 356号
000691 道路横断工（グレーチング蓋掛） 落ち蓋式U型側溝　300A	(0.000) 3.800	m	(0) 43,509	(0) 165,334	歩A・単A［単価B］ B単 691号
000357 管渠工　A型(素巻) φ700	(16.600) 17.200	m	（〃） 32,434	(538,404) 557,865	歩A・単A［単価B］ B単 357号
000358 管渠工　A型(素巻) φ1000	(15.300) 11.500	m	（〃） 53,399	(817,005) 614,089	歩A・単A［単価B］ B単 358号
000692 管渠工　A型(素巻) φ400	(0.000) 5.100	m	(0) 16,164	(0) 82,436	歩A・単A［単価B］ B単 692号
000693 取水口（分水工） BF-600　目地材含む	(0.000) 1.000	箇所	(0) 16,509	(0) 16,509	歩A・単A［単価B］ B単 693号
000694 桝蓋 3型合流桝用，縞鋼板	(0.000) 1.000	枚	(0) 80,763	(0) 80,763	歩A・単A［単価B］ B単 694号
000695 防護柵 5型合流桝部	(0.000) 1.000	箇所	(0) 119,819	(0) 119,819	歩A・単A［単価B］ B単 695号
合　　計				(4,417,728) 4,198,271	
・・用排水施設現況取付工（4'） ３号支線排水路	1.000	式		（〃） 15,000	
000359 用水施設現況取付工（4'） ３号支線排水路工（上流）	（〃） 1.000	箇所	（〃） 14,947	（〃） 14,947	歩A・単A［単価B］ B単 359号
合　　計				（〃） 14,947	
・・用排水施設現況取付工（5） ３号支線排水路	1.000	式		（〃） 353,000	
000360 用水施設現況取付工（5） ３号支線排水路	（〃） 1.000	箇所	（〃） 353,433	（〃） 353,433	歩A・単A［単価B］ B単 360号
合　　計				（〃） 353,433	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・付帯工　現場打水路				(3,160,000)	
B400*H400	1.000	式		0	
000361 現場打水路	(127.100)		(〃)	(3,160,214)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
B400*H400	0.000	m	24,864	0	Ｂ単 361号
合　計				(3,160,214)	
				0	
・・付帯工				(0)	
二次製品水路	1.000	式		1,562,000	
000696 鉄筋コンクリート側溝	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
落ち蓋式U型側溝　400A	131.500	m	11,074	1,456,231	Ｂ単 696号
000697 基礎砕石	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	8.400	m3	1,134	9,526	Ｂ単 697号
000698 湧水処理	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ75,有孔管	100.400	m	164	16,466	Ｂ単 698号
000699 砕石埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	18.400	m3	4,261	78,402	Ｂ単 699号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ75　45°	4	個	153	612	Ｂ単 700号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ75　90°	3	個	176	528	Ｂ単 701号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ75　ソケット	1	個	109	109	Ｂ単 702号
合　計				(0)	
				1,561,874	
・・付帯工　既設管接続工				(0)	
	1.000	式		15,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
VU100	12.0	m	1,089	13,068	Ｂ単 703号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ100　45°	4	個	299	1,196	Ｂ単 704号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ100　90°	1	個	351	351	Ｂ単 705号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ100　ソケット	1	個	209	209	Ｂ単 706号
合　計				(0)	
				14,824	
・・資材小運搬				(〃)	
	1.000	式		23,000	
000362 機械小運搬(二次製品)	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
30～50m未満	11.390	ton	2,012	22,917	Ｂ単 362号
合　計				(〃)	
				22,917	
・・植生工				(0)	
	1.000	式		756,000	
000707 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	533.000	㎡	1,418	755,794	Ｂ単 707号
合　計				(0)	
				755,794	
・排水路工				(14,281,000)	
３－２工区	1.000	式		18,441,000	
・・作業土工				(〃)	
	1.000	式		258,000	
000363 掘削	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	829.000	m3	230	190,670	Ｂ単 363号
000364 盛土	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	78.000	m3	326	25,428	Ｂ単 364号
000365 埋戻	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	71.000	m3	589	41,819	Ｂ単 365号
合　計				(〃)	
				257,917	
・・整形仕上げ工				(〃)	
	1.000	式		1,213,000	
BA0109 法面整形	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
掘削部、砂質土	1,630	㎡	698	1,137,740	Ｂ単 366号
BA0109 法面整形	(〃)		(〃)	(〃)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
盛土部、砂質土	213	㎡	352	74,976	Ｂ単 367号
合　計				(〃)	
				1,212,716	
・・排水路工				(6,326,000)	
	1.000	式		6,432,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000368 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(130.500)		（〃）	(648,455)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
排水タイプ　2000　BF-200	144.300	m	4,969	717,027	Ｂ単 368号
000369 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(557.400)		（〃）	(3,420,206)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
排水タイプ　2000　BF-300	535.900	m	6,136	3,288,282	Ｂ単 369号
000370 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(273.900)		（〃）	(2,190,104)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
排水タイプ　2000　BF-400	281.600	m	7,996	2,251,674	Ｂ単 370号
000371 水路曲部接続工	(3.000)		（〃）	(18,312)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
15°タイプ　BF-300用	13.000	箇所	6,104	79,352	Ｂ単 371号
000372 水路曲部接続工	(2.000)		（〃）	(16,034)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
15°タイプ　BF-400用	4.000	箇所	8,017	32,068	Ｂ単 372号
000373 水路曲部接続工	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
30°タイプ　BF-200用	2.000	箇所	5,460	10,920	Ｂ単 373号
000374 水路曲部接続工	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
30°タイプ　BF-300用	3.000	箇所	7,372	22,116	Ｂ単 374号
000708 水路曲部接続工	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
30°タイプ　BF-400用	3.000	箇所	10,241	30,723	Ｂ単 708号
				(6,326,147)	
合　計				6,432,162	
・・付帯工				(3,443,000)	
	1.000	式		3,896,000	
000375 桝	(5.000)		（〃）	(243,320)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
１型	12.000	箇所	48,664	583,968	Ｂ単 375号
000376 桝	(3.000)		（〃）	(250,755)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
２型	1.000	箇所	83,585	83,585	Ｂ単 376号
000377 桝	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
３型	8.000	箇所	109,152	873,216	Ｂ単 377号
000709 桝	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
３型　スロープ付	1.000	箇所	114,898	114,898	Ｂ単 709号
000378 桝	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
４型	2.000	箇所	145,821	291,642	Ｂ単 378号
000379 管渠工　Ａ型(素巻)	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ600	8.700	m	25,156	218,857	Ｂ単 379号
000380 管渠工　Ｃ型(重圧管)	(20.600)		（〃）	(664,165)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ600	20.000	m	32,241	644,820	Ｂ単 380号
000381 管渠工　Ｃ型(重圧管)	(10.900)		（〃）	(438,714)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
φ700	12.000	m	40,249	482,988	Ｂ単 381号
000382 継手コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-200　シュート式落差工部	5.000	箇所	5,103	25,515	Ｂ単 382号
000383 継手コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-300　シュート式落差工部	1.000	箇所	6,445	6,445	Ｂ単 383号
000384 継手コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-400　シュート式落差工部	2.000	箇所	8,101	16,202	Ｂ単 384号
000385 張コンクリート	(48.000)		（〃）	(248,160)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
t=0.1m　シュート式落差工部	54.000	m	5,170	279,180	Ｂ単 385号
000386 階段式落差工	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-400　L=0.5m/段	10.000	段	10,137	101,370	Ｂ単 386号
000387 上部・下部取付工	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
BF-400　階段式落差工部	1.000	箇所	15,434	15,434	Ｂ単 387号
000388 張コンクリート	(9.600)		（〃）	(49,632)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
t=0.1m　階段式落差工部	15.000	m	5,170	77,550	Ｂ単 388号
000710 桝蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
3型合流桝用，縞鋼板	1.000	枚	80,748	80,748	Ｂ単 710号
				(3,443,427)	
合　計				3,896,418	
・・用排水施設現況取付工（13）				(14,000)	
８号支線排水路	1.000	式		0	
000389 止めコンクリート	(1.000)		（〃）	(8,003)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
８号支線排水路	0.000	箇所	8,003	0	Ｂ単 389号
000390 無筋コンクリート取壊し運搬・処理	(0.510)		（〃）	(6,158)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
８号支線排水路	0.000	m3	12,075	0	Ｂ単 390号
				(14,161)	
合　計				0	
・・用排水施設現況取付工（17）				（〃）	
９号支線用水路	1.000	式		2,000	
000391 止めコンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
９号支線排水路	1.000	箇所	2,335	2,335	Ｂ単 391号
				（〃）	
合　計				2,335	
・・付帯工　排水路工（1）				(1,460,000)	
3-2工区_山際排水路（上流）	1.000	式		1,468,000	
000392 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(222.700)		（〃）	(1,247,565)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
排水タイプ　2000　BF-250	215.500	m	5,602	1,207,231	Ｂ単 392号
000393 桝	(3.000)		（〃）	(145,992)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
１型	4.000	箇所	48,664	194,656	Ｂ単 393号
000394 水路曲部接続工	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
15°タイプ　BF-250用	11.000	箇所	5,460	60,060	Ｂ単 394号
000395 水路曲部接続工	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
30°タイプ　BF-250用	1.000	箇所	6,416	6,416	Ｂ単 395号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				(1,460,033) 1,468,363	
・・付帯工　排水路工（2） 3-2工区_山際排水路（下流）	 1.000	 式		(1,092,000) 1,182,000	
000396 管渠工　A型(素巻) φ200	(8.600) 0.000	 m	(〃) 9,248	(79,533) 0	歩A・単A［単価B］ B単 396号
000711 管渠工　C型(重圧管) φ200	(0.000) 6.000	 m	(0) 20,023	(0) 120,138	歩A・単A［単価B］ B単 711号
000397 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ　2000　BF-200	(98.800) 118.200	 m	(〃) 4,969	(490,937) 587,336	歩A・単A［単価B］ B単 397号
000398 現場打水路 B200*H200	(8.000) 0.000	 m	(〃) 27,545	(220,360) 0	歩A・単A［単価B］ B単 398号
000399 桝 １型	(〃) 6.000	 箇所	(〃) 48,664	(〃) 291,984	歩A・単A［単価B］ B単 399号
000400 水路曲部接続工 15°タイプ　BF-200用	(2.000) 0.000	 箇所	(〃) 4,504	(9,008) 0	歩A・単A［単価B］ B単 400号
000712 水路曲部接続工 30°タイプ　BF-200用	(0.000) 1.000	 箇所	(0) 5,460	(0) 5,460	歩A・単A［単価B］ B単 712号
000713 階段式落差工 BF-200用　L=0.5m/段	(0.000) 4.000	 段	(0) 6,248	(0) 24,992	歩A・単A［単価B］ B単 713号
000714 上部・下部取付工 BF-200　階段式落差工部	(0.000) 1.000	 箇所	(0) 9,746	(0) 9,746	歩A・単A［単価B］ B単 714号
000715 張コンクリート t=0.1m　シュート式落差工部	(0.000) 6.000	 m	(0) 5,170	(0) 31,020	歩A・単A［単価B］ B単 715号
000716 管渠工 VU150	(0.000) 1.300	 m	(0) 2,039	(0) 2,651	歩A・単A［単価B］ B単 716号
000717 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ150　45°	(0.000) 1.000	 個	(0) 1,020	(0) 1,020	歩A・単A［単価B］ B単 717号
000718 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ150　22° 1/2	(0.000) 2.000	 個	(0) 1,902	(0) 3,804	歩A・単A［単価B］ B単 718号
000719 側溝蓋 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)，200	(0.000) 5.000	 枚	(0) 2,871	(0) 14,355	歩A・単A［単価B］ B単 719号
000720 桝蓋 1型合流桝用，縞鋼板	(0.000) 1.000	 枚	(0) 31,459	(0) 31,459	歩A・単A［単価B］ B単 720号
000721 桝蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ，1型合流桝用	(0.000) 1.000	 枚	(0) 58,158	(0) 58,158	歩A・単A［単価B］ B単 721号
合　　計				(1,091,822) 1,182,123	
・・付帯工　進入路工（1） ３２ほ場北東側　排水路蓋掛け	 1.000	 式		(23,000) 27,000	
000401 側溝蓋 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、300	(6.000) 7.000	 枚	(〃) 3,831	(22,986) 26,817	歩A・単A［単価B］ B単 401号
合　　計				(22,986) 26,817	
・・付帯工　進入路工（2） ３２ほ場北西側　排水路蓋掛け	 1.000	 式		(23,000) 61,000	
000402 側溝蓋 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、300	(6.000) 16.000	 枚	(〃) 3,831	(22,986) 61,296	歩A・単A［単価B］ B単 402号
合　　計				(22,986) 61,296	
・・付帯工　落水工 8号排水路	 1.000	 式		(0) 17,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ200mm	(0.000) 3.8	 m	(0) 2,818	(0) 10,708	歩A・単A［単価B］ B単 722号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VUφ200　45°	(0.000) 2	 個	(0) 1,555	(0) 3,110	歩A・単A［単価B］ B単 723号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VUφ200　90°	(0.000) 2	 個	(0) 1,829	(0) 3,658	歩A・単A［単価B］ B単 724号
合　　計				(0) 17,476	
・・付帯工　落水工 8号排水路　河川放流	 1.000	 式		(0) 29,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,300mm	(0.000) 4.8	 m	(0) 5,949	(0) 28,555	歩A・単A［単価B］ B単 725号
合　　計				(0) 28,555	
・・付帯工　管渠工 9号排水路No.5	 1.000	 式		(0) 23,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ100mm	(0.000) 4.1	 m	(0) 1,089	(0) 4,465	歩A・単A［単価B］ B単 726号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ150mm	(0.000) 6.4	 m	(0) 2,039	(0) 13,050	歩A・単A［単価B］ B単 727号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VUφ100　11° 1/4	(0.000) 1	 個	(0) 2,725	(0) 2,725	歩A・単A［単価B］ B単 728号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
VUφ100　90°大曲	1	個	568	568	B単 729号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
VUφ150　22° 1/2	1	個	1,902	1,902	B単 730号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
VUφ150　ソケット	1	個	715	715	B単 731号
				(0)	
合　計				23,425	
・・付帯工　道路横断工				(0)	
9’号排水路	1.000	式		292,000	
000732 横断工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
落ち蓋式U型側溝　300，ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	22.000	m	9,734	214,148	B単 732号
000733 横断工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
落ち蓋式U型側溝　250，ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	9.000	m	8,673	78,057	B単 733号
				(0)	
合　計				292,205	
・・付帯工　水路接続工				(0)	
	1.000	式		46,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
VUφ300mm	5.1	m	5,949	30,340	B単 734号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
VUφ200mm	4.6	m	2,818	12,963	B単 735号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
VUφ200　45	2	個	1,555	3,110	B単 736号
				(0)	
合　計				46,413	
・・資材小運搬				(〃)	
	1.000	式		81,000	
000403 機械小運搬(二次製品)	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
30～50m未満	27.810	ton	2,012	55,954	B単 403号
000404 機械小運搬(二次製品)	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
100m未満	11.960	ton	2,073	24,793	B単 404号
				(〃)	
合　計				80,747	
・・３号河川放流工				(〃)	
５号支線排水路	1.000	式		346,000	
BA0103 床掘り	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
	10	m3	1,674	16,740	B単 405号
000406 埋戻	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
	7.200	m3	2,539	18,281	B単 406号
000407 基面整正(吐口工、ふとん篭)	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
	3.400	㎡	344	1,170	B単 407号
000408 無筋コンクリート取壊し	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
	1.770	m3	9,565	16,930	B単 408号
000409 管渠工　D型(360°巻)	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
φ300	5.900	m	26,880	158,592	B単 409号
000410 均しコンクリート(吐口工)	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
18-12-25 (20)	0.100	m3	28,642	2,864	B単 410号
000411 型枠(吐口工)	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
均しコンクリート	0.200	㎡	3,616	723	B単 411号
000412 無筋コンクリート(吐口工)	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
18-8-40　BB	1.300	m3	28,642	37,235	B単 412号
000413 型枠(吐口工)	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
無筋構造物	6.000	㎡	7,129	42,774	B単 413号
000414 埋戻コンクリート	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
無筋コンクリート	0.800	m3	22,914	18,331	B単 414号
000415 コンクリートはつり	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
５号支線排水路	1.100	㎡	2,436	2,680	B単 415号
000416 接着剤塗布工	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
５号支線排水路	1.100	㎡	1,581	1,739	B単 416号
000417 コンクリート削孔工	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
５号支線排水路	6.000	孔	476	2,856	B単 417号
000418 差し鉄筋工（ケミカルアンカー）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
５号支線排水路	6.000	本	220	1,320	B単 418号
000419 コンクリート切断	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
	3.400	m	937	3,186	B単 419号
000420 ふとんかご	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
	2.000	m	9,410	18,820	B単 420号
000421 割栗石	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A［単価B］
(詰石用)	0.600	m3	3,567	2,140	B単 421号
				(〃)	
合　計				346,381	
・・植生工				(0)	
	1.000	式		3,068,000	
000737 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	2,165.000	㎡	1,417	3,067,805	B単 737号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				(0) 3,067,805	
・排水路工 ４工区	 1.000	 式		(1,696,000) 2,460,000	
・・作業土工	 1.000	 式		(〃) 46,000	
000422 掘削	(〃) 191.000	 m3	(〃) 230	(〃) 43,930	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 422号
000423 盛土	(〃) 3.000	 m3	(〃) 326	(〃) 978	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 423号
000424 埋戻	(〃) 2.000	 m3	(〃) 589	(〃) 1,178	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 424号
合　　計				(〃) 46,086	
・・整形仕上げ工	 1.000	 式		(〃) 372,000	
BA0109 法面整形 掘削部、砂質土	(〃) 514	 ㎡	(〃) 698	(〃) 358,772	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 425号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	(〃) 38	 ㎡	(〃) 352	(〃) 13,376	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 426号
合　　計				(〃) 372,148	
・・排水路工	 1.000	 式		(695,000) 670,000	
000427 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ　2000　BF-200	(139.900) 134.900	 m	(〃) 4,969	(695,163) 670,318	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 427号
合　　計				(695,163) 670,318	
・・付帯工	 1.000	 式		(538,000) 582,000	
000428 桝 １型	(〃) 1.000	 箇所	(〃) 48,664	(〃) 48,664	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 428号
000738 桝 ２型	(0.000) 1.000	 箇所	(0) 83,586	(0) 83,586	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 738号
000429 桝 ３型	(3.000) 2.000	 箇所	(〃) 109,152	(327,456) 218,304	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 429号
000430 管渠工　A型(素巻) φ350	(7.100) 12.300	 m	(〃) 12,561	(89,183) 154,500	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 430号
000431 継手コンクリート BF-200　シュート式落差工部	(〃) 2.000	 箇所	(〃) 5,103	(〃) 10,206	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 431号
000432 張コンクリート t=0.1m　シュート式落差工部	(〃) 12.000	 m	(〃) 5,170	(〃) 62,040	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 432号
000739 水路曲部接続工 15°　タイプ　BF-200用	(0.000) 1.000	 箇所	(0) 4,503	(0) 4,503	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 739号
合　　計				(537,549) 581,803	
・・用排水施設現況取付工（12） ７号支線排水路	 1.000	 式		(〃) 32,000	
000433 コンクリート切断	(〃) 1.800	 m	(〃) 937	(〃) 1,687	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 433号
000434 無筋コンクリート取壊し・殻運搬・処理 ７号支線排水路	(〃) 0.220	 m3	(〃) 12,075	(〃) 2,657	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 434号
000435 現況水路復旧工 ７号支線排水路	(〃) 1.000	 箇所	(〃) 24,716	(〃) 24,716	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 435号
000436 コンクリート削孔工 ７号支線排水路	(〃) 4.000	 孔	(〃) 476	(〃) 1,904	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 436号
000437 差し鉄筋工（ケミカルアンカー） ７号支線排水路	(〃) 4.000	 本	(〃) 220	(〃) 880	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 437号
合　　計				(〃) 31,844	
・・資材小運搬	 1.000	 式		(〃) 13,000	
000438 機械小運搬(二次製品) 30～50m未満	(〃) 3.480	 ton	(〃) 2,012	(〃) 7,002	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 438号
000439 機械小運搬(二次製品) 100m未満	(〃) 3.070	 ton	(〃) 2,073	(〃) 6,364	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 439号
合　　計				(〃) 13,366	
・・植生工	 1.000	 式		(0) 745,000	
000740 植生シート	(0.000) 526.000	 ㎡	(0) 1,417	(0) 745,342	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 740号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				(0) 745,342	
・道路工 ２工区	 1.000	 式		(746,000) 1,865,000	
・・路体盛土工	 1.000	 式		(〃) 63,000	
BA0106 路体盛土 幅員2.5m～4.0m	(〃) 7.00	 m3	(〃) 727	(〃) 5,089	歩A・単A［単価B］ B単 440号
BA0106 路体盛土 幅員4.0m以上	(〃) 321.00	 m3	(〃) 179	(〃) 57,459	歩A・単A［単価B］ B単 441号
合　　計				(〃) 62,548	
・・整形仕上げ工	 1.000	 式		(〃) 403,000	
BA0109 法面整形 掘削部、砂質土	(〃) 447	 ㎡	(〃) 698	(〃) 312,006	歩A・単A［単価B］ B単 442号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	(〃) 258	 ㎡	(〃) 352	(〃) 90,816	歩A・単A［単価B］ B単 443号
合　　計				(〃) 402,822	
・・砂利舗装工	 1.000	 式		(〃) 225,000	
000444 砂利舗装 RC-40　t=15cm	(〃) 303.000	 ㎡	(〃) 741	(〃) 224,523	歩A・単A［単価B］ B単 444号
合　　計				(〃) 224,523	
・・道路現況取付工（1） 市道取付	 1.000	 式		(25,000) 53,000	
000445 アスファルト舗装（路盤） 下層路盤(RC-40) t=15cm、上層路盤(M-30) t=7cm	(〃) 19.600	 ㎡	(〃) 1,270	(〃) 24,892	歩A・単A［単価B］ B単 445号
BA0809 表層（車道・路肩部）	(0.000) 19.600	(0) ㎡	(0) 1,423	(0) 27,891	歩A・単A［単価B］ B単 741号
合　　計				(24,892) 52,783	
・・道路現況取付工（8） 市道取付	 1.000	 式		(〃) 30,000	
000446 アスファルト舗装（路盤） 下層路盤(RC-40) t=15cm、上層路盤(M-30) t=7cm	(〃) 24.000	 ㎡	(〃) 1,270	(〃) 30,480	歩A・単A［単価B］ B単 446号
合　　計				(〃) 30,480	
・・アスファルト舗装工（表層） 3号支線道路	 1.000	 式		(0) 326,000	
BA0809 表層（車道・路肩部） 再生密粒度ｱｽｺﾝ, t=4cm	(0.000) 227	(0) ㎡	(0) 1,437	(0) 326,199	歩A・単A［単価B］ B単 742号
合　　計				(0) 326,199	
・・植生工	 1.000	 式		(0) 765,000	
000743 植生シート	(0.000) 538.000	(0) ㎡	(0) 1,422	(0) 765,036	歩A・単A［単価B］ B単 743号
合　　計				(0) 765,036	
・道路工 3-1工区	 1.000	 式		(3,382,000) 11,123,000	
・・路体盛土工	 1.000	 式		(490,000) 4,233,000	
BA0106 路体盛土 幅員2.5m～4.0m	(〃) 356.00	 m3	(〃) 727	(〃) 258,812	歩A・単A［単価B］ B単 447号
BA0106 路体盛土 幅員4.0m以上	(〃) 1,290.00	 m3	(〃) 179	(〃) 230,910	歩A・単A［単価B］ B単 448号
000744 搬入土 購入土(真砂土)	(0.000) 1,170.000	(0) m3	(0) 2,561	(0) 2,996,370	歩A・単A［単価B］ B単 744号
000745 搬入土小運搬 4tDT, 運搬距離L=210m	(0.000) 1,170.000	(0) m3	(0) 548	(0) 641,160	歩A・単A［単価B］ B単 745号
000746 流用土運搬 4工区より運搬	(0.000) 193.000	(0) m3	(0) 548	(0) 105,764	歩A・単A［単価B］ B単 746号
合　　計				(489,722) 4,233,016	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・整形仕上げ工	1.000	式		（〃） 1,131,000	
BA0109 法面整形 掘削部、砂質土	（〃） 955	㎡	（〃） 698	（〃） 666,590	歩A・単A［単価B］ B単 449号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	（〃） 1,320	㎡	（〃） 352	（〃） 464,640	歩A・単A［単価B］ B単 450号
合　計				（〃） 1,131,230	
・・アスファルト舗装工（路盤）	1.000	式		（〃） 754,000	
000451 アスファルト舗装（路盤） 路盤RC-40 t=15cm	（〃） 1,017.000	㎡	（〃） 741	（〃） 753,597	歩A・単A［単価B］ B単 451号
合　計				（〃） 753,597	
・・砂利舗装工	1.000	式		（〃） 846,000	
000452 砂利舗装 RC-40　t=15cm	（〃） 1,142.000	㎡	（〃） 741	（〃） 846,222	歩A・単A［単価B］ B単 452号
合　計				（〃） 846,222	
・・付帯工　砂利舗装工（１） ５号支線道路	1.000	式		（〃） 93,000	
000453 敷砂利	（〃） 157.000	㎡	（〃） 594	（〃） 93,258	歩A・単A［単価B］ B単 453号
合　計				（〃） 93,258	
・・付帯工　砂利舗装工（２） ５号支線道路	1.000	式		（〃） 68,000	
000454 敷砂利	（〃） 114.000	㎡	（〃） 594	（〃） 67,716	歩A・単A［単価B］ B単 454号
合　計				（〃） 67,716	
・・アスファルト舗装工（表層） 4号支線道路	1.000	式		(0) 288,000	
BA0809 表層（車道・路肩部） 再生密粒度ｱｽｺﾝ，t=4cm	(0.000) 201	㎡	(0) 1,432	(0) 287,832	歩A・単A［単価B］ B単 747号
合　計				(0) 287,832	
・・アスファルト舗装工（表層） 5号支線道路	1.000	式		(0) 541,000	
BA0809 表層（車道・路肩部） 再生密粒度ｱｽｺﾝ，t=4cm	(0.000) 378	㎡	(0) 1,432	(0) 541,296	歩A・単A［単価B］ B単 748号
合　計				(0) 541,296	
・・植生工	1.000	式		(0) 3,169,000	
000749 植生シート	(0.000) 2,235.000	㎡	(0) 1,418	(0) 3,169,230	歩A・単A［単価B］ B単 749号
合　計				(0) 3,169,230	
・道路工 3-2工区	1.000	式		(13,350,000) 18,410,000	
・・掘削工	1.000	式		（〃） 7,000	
000455 掘削	（〃） 32.000	m3	（〃） 230	（〃） 7,360	歩A・単A［単価B］ B単 455号
合　計				（〃） 7,360	
・・路体盛土工	1.000	式		(8,120,000) 10,528,000	
BA0106 路体盛土 幅員2.5m～4.0m	（〃） 57.00	m3	（〃） 727	（〃） 41,439	歩A・単A［単価B］ B単 456号
BA0106 路体盛土 幅員4.0m以上	（〃） 3,500.00	m3	（〃） 179	（〃） 626,500	歩A・単A［単価B］ B単 457号
000458 搬入土 真砂土	(2,910.000) 3,850.000	m3	（〃） 2,561	(7,452,510) 9,859,850	歩A・単A［単価B］ B単 458号
合　計				(8,120,449) 10,527,789	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・整形仕上げ工	1.000	式		（ 〃 ） 1,157,000	
BA0109 法面整形 掘削部、砂質土	（ 〃 ） 845	㎡	（ 〃 ） 698	（ 〃 ） 589,810	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 459号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	（ 〃 ） 1,610	㎡	（ 〃 ） 352	（ 〃 ） 566,720	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 460号
合　計				（ 〃 ） 1,156,530	
・・アスファルト舗装工（路盤）	1.000	式		（ 〃 ） 2,119,000	
000461 アスファルト舗装（路盤） 路盤RC-40 t=15cm	（ 〃 ） 2,859.000	㎡	（ 〃 ） 741	（ 〃 ） 2,118,519	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 461号
合　計				（ 〃 ） 2,118,519	
・・砂利舗装工	1.000	式		（ 〃 ） 305,000	
000462 砂利舗装 RC-40　t=15cm	（ 〃 ） 412.000	㎡	（ 〃 ） 741	（ 〃 ） 305,292	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 462号
合　計				（ 〃 ） 305,292	
・・付帯工　道路横断工（1） ９号支線道路	1.000	式		（ 〃 ） 309,000	
000463 道路横断工設置（グレーチング蓋掛） B200*H200	（ 〃 ） 4.000	m	（ 〃 ） 27,242	（ 〃 ） 108,968	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 463号
000464 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-200(目地材込み)	（ 〃 ） 22.100	m	（ 〃 ） 4,840	（ 〃 ） 106,964	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 464号
000465 桝 １型	（ 〃 ） 1.000	箇所	（ 〃 ） 48,664	（ 〃 ） 48,664	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 465号
000466 管渠工　A型(素巻) φ200	（ 〃 ） 4.800	m	（ 〃 ） 9,248	（ 〃 ） 44,390	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 466号
合　計				（ 〃 ） 308,986	
・・付帯工　道路横断工（3） ４号支線道路	1.000	式		（ 〃 ） 546,000	
000467 現場打水路 B250*H250	（ 〃 ） 17.500	m	（ 〃 ） 31,224	（ 〃 ） 546,420	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 467号
合　計				（ 〃 ） 546,420	
・・付帯工　アスファルト舗装工（１） 28ほ場北側　下層路盤のみ	1.000	式		（ 〃 ） 153,000	
000468 アスファルト舗装（路盤） 路盤RC-40 t=15cm	（ 〃 ） 207.000	㎡	（ 〃 ） 741	（ 〃 ） 153,387	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 468号
合　計				（ 〃 ） 153,387	
・・付帯工　アスファルト舗装工（２） 30ほ場西側　下層路盤のみ	1.000	式		（ 〃 ） 62,000	
000469 アスファルト舗装（路盤） 路盤RC-40 t=15cm	（ 〃 ） 83.000	㎡	（ 〃 ） 741	（ 〃 ） 61,503	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 469号
合　計				（ 〃 ） 61,503	
・・付帯工　アスファルト舗装工（３） 38ほ場北側　下層路盤のみ	1.000	式		（ 〃 ） 210,000	
000470 アスファルト舗装（路盤） 路盤RC-40 t=15cm	（ 〃 ） 283.000	㎡	（ 〃 ） 741	（ 〃 ） 209,703	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 470号
合　計				（ 〃 ） 209,703	
・・付帯工　アスファルト舗装工（４） 39-2ほ場北側　下層路盤のみ	1.000	式		（ 〃 ） 143,000	
000471 アスファルト舗装（路盤） 路盤RC-40 t=15cm	（ 〃 ） 193.000	㎡	（ 〃 ） 741	（ 〃 ） 143,013	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 471号
合　計				（ 〃 ） 143,013	
・・付帯工　アスファルト舗装工（５） 28ほ場東側　下層路盤のみ	1.000	式		（ 〃 ） 150,000	
000472 アスファルト舗装（路盤） 路盤RC-40 t=15cm	（ 〃 ） 202.000	㎡	（ 〃 ） 741	（ 〃 ） 149,682	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 472号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				（〃） 149,682	
・・付帯工　アスファルト舗装工（６） 30ほ場西側　下層路盤のみ	1.000	式		（〃） 69,000	
000473 アスファルト舗装（路盤） 路盤RC-40 t=15cm	（〃） 93.000	㎡	（〃） 741	（〃） 68,913	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 473号
合　　計				（〃） 68,913	
・・植生工	1.000	式		(0) 2,652,000	
000750 植生シート	(0.000) 1,870.000	㎡	(0) 1,418	(0) 2,651,660	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 750号
合　　計				(0) 2,651,660	
・道路工 4工区	1.000	式		(1,051,000) 1,605,000	
・・路体盛土工	1.000	式		（〃） 102,000	
BA0106 路体盛土 幅員2.5m～4.0m	（〃） 11.00	m3	（〃） 727	（〃） 7,997	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 474号
BA0106 路体盛土 幅員4.0m以上	（〃） 240.00	m3	（〃） 391	（〃） 93,840	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 475号
合　　計				（〃） 101,837	
・・整形仕上げ工	1.000	式		（〃） 350,000	
BA0109 法面整形 掘削部、砂質土	（〃） 383	㎡	（〃） 698	（〃） 267,334	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 476号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	（〃） 236	㎡	（〃） 352	（〃） 83,072	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 477号
合　　計				（〃） 350,406	
・・アスファルト舗装工（路盤）	1.000	式		（〃） 93,000	
000478 アスファルト舗装（路盤） 路盤RC-40 t=15cm	（〃） 126.000	㎡	（〃） 741	（〃） 93,366	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 478号
合　　計				（〃） 93,366	
・・砂利舗装工	1.000	式		（〃） 336,000	
000479 砂利舗装 RC-40　t=15cm	（〃） 453.000	㎡	（〃） 741	（〃） 335,673	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 479号
合　　計				（〃） 335,673	
・・道路現況取付工（2） 市道取付	1.000	式		(29,000) 62,000	
000480 アスファルト舗装（路盤） 下層路盤(RC-40) t=15cm、上層路盤(M-30) t=7cm	（〃） 23.000	㎡	（〃） 1,270	（〃） 29,210	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 480号
BA0809 表層（車道・路肩部）	(0.000) 23	㎡	(0) 1,419	(0) 32,637	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 751号
合　　計				(29,210) 61,847	
・・道路現況取付工（5） 市道取付	1.000	式		(24,000) 51,000	
000481 アスファルト舗装（路盤） 下層路盤(RC-40) t=15cm、上層路盤(M-30) t=7cm	（〃） 19.000	㎡	（〃） 1,270	（〃） 24,130	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 481号
BA0809 表層（車道・路肩部）	(0.000) 19	㎡	(0) 1,419	(0) 26,961	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 752号
合　　計				(24,130) 51,091	
・・付帯工　砂利舗装工（１）				（〃）	
２５ほ場西側	1.000	式		117,000	
000482 砂利舗装 C-40　t=10cm	（〃） 196.800	㎡	（〃） 594	（〃） 116,899	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 482号
合　　計				（〃） 116,899	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・コンクリート舗装復旧				(0)	
5号支線道路部	1.000	式		50,000	
000753 コンクリート舗装復旧工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	20.000	㎡	2,505	50,100	B単 753号
合　計				(0)	
				50,100	
・・植生工				(0)	
	1.000	式		444,000	
000754 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	313.000	㎡	1,418	443,834	B単 754号
合　計				(0)	
				443,834	
・２号農道橋梁工				(12,527,000)	
3-2工区	1.000	式		12,922,000	
・・土工				（〃）	
２号農道橋梁	1.000	式		478,000	
000483 床掘	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
２号橋梁	527.000	m3	209	110,143	B単 483号
000484 基面整正工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
２号橋梁	57.000	m3	1,960	111,720	B単 484号
000485 埋戻（構造物周辺）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
２号橋梁	37.700	m3	1,861	70,160	B単 485号
000486 埋戻（B<1.0m）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
２号橋梁	12.600	m3	1,861	23,449	B単 486号
000487 埋戻（1.0m≦B＜2.5m）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
２号橋梁	36.600	m3	1,913	70,016	B単 487号
000488 埋戻（2.5m≦B＜4.0m）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
２号橋梁	81.800	m3	622	50,880	B単 488号
000489 埋戻（4.0m＜B）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
２号橋梁	206.500	m3	203	41,920	B単 489号
合　計				（〃）	
				478,288	
・・下部工				（〃）	
２号農道橋梁	1.000	式		2,881,000	
000490 鉄筋コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
２号橋梁	1.800	m3	29,968	53,942	B単 490号
000491 無筋コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
２号橋梁	65.000	m3	23,082	1,500,330	B単 491号
000492 後打ちコンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
２号橋梁	0.100	m3	27,563	2,756	B単 492号
000493 型枠工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
２号橋梁	109.000	㎡	7,129	777,061	B単 493号
000494 鉄筋	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
D16	0.263	ton	163,796	43,078	B単 494号
000495 鉄筋	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
D13	0.157	ton	165,680	26,012	B単 495号
000496 基礎砕石	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
RC-40　t=200　橋台基礎	36.000	㎡	1,813	65,268	B単 496号
000497 足場工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
単管傾斜足場	131.000	掛㎡	3,152	412,912	B単 497号
合　計				（〃）	
				2,881,359	
・・上部工				（〃）	
２号農道橋梁	1.000	式		6,054,000	
000498 主桁工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［金額B］
	1.000	式	3,382,295	3,382,295	B単 498号
000499 横組工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［金額B］
	1.000	式	672,464	672,464	B単 499号
000500 支承工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［金額B］
	1.000	式	388,786	388,786	B単 500号
000501 地覆工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［金額B］
	1.000	式	401,881	401,881	B単 501号
000502 舗装工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	44.000	㎡	2,350	103,400	B単 502号
000503 排水工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	4.000	箇所	587	2,348	B単 503号
000504 橋面防水工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［金額B］
	1.000	式	228,928	228,928	B単 504号
000505 高欄工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	23.000	m	14,613	336,099	B単 505号
000506 伸縮継手工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A［単価B］
	1.000	組	538,289	538,289	B単 506号
合　計				（〃）	
				6,054,490	
・・取付護岸工				(2,328,000)	
２号農道橋梁	1.000	式		2,665,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000507 間知ブロック	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
控35cm	72.300	㎡	19,159	1,385,196	Ｂ単 507号
000508 均しコンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
18-12-25 (20)	1.500	m3	28,642	42,963	Ｂ単 508号
000509 型枠工	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
均しコンクリート	5.200	㎡	3,616	18,803	Ｂ単 509号
000510 基礎コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
18-8-40　BB	2.800	m3	29,237	81,864	Ｂ単 510号
000511 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
基礎コンクリート部	10.400	㎡	7,129	74,142	Ｂ単 511号
000512 天端コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
18-8-25 (20)　BB	0.500	m3	30,106	15,053	Ｂ単 512号
000513 型枠	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
天端コンクリート部	5.400	㎡	6,442	34,787	Ｂ単 513号
000514 小口止工	(2.000)		（〃）	(461,876)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
上流側　２号橋梁	3.000	箇所	230,938	692,814	Ｂ単 514号
000515 小口止工	(2.000)		（〃）	(213,202)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
下流側　２号橋梁	3.000	箇所	106,601	319,803	Ｂ単 515号
				(2,327,886)	
合　　計				2,665,425	
・・既設橋梁撤去工				（〃）	
２号農道橋梁	1.000	式		763,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
無筋	49	m3	8,570	419,930	Ｂ単 516号
B02162 コンクリート構造物取壊し	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
有筋	6.4	m3	14,879	95,226	Ｂ単 517号
000518 殻小運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	56.000	m3	904	50,624	Ｂ単 518号
000519 コンクリート殻運搬・処理	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
無筋	49.000	m3	3,505	171,745	Ｂ単 519号
000520 コンクリート殻運搬・処理	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
鉄筋	6.400	m3	4,017	25,709	Ｂ単 520号
				（〃）	
合　　計				763,234	
・・復旧工				（〃）	
２号農道橋梁	1.000	式		23,000	
000521 アスファルト舗装（路盤）	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
路盤RC-40 t=15cm	32.000	㎡	733	23,456	Ｂ単 521号
				（〃）	
合　　計				23,456	
・・張コンクリート				(0)	
	1.000	式		58,000	
000755 張コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
18-8-40　BB	1.900	m3	29,231	55,539	Ｂ単 755号
000756 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
張コンクリート部	0.400	㎡	7,127	2,851	Ｂ単 756号
				(0)	
合　　計				58,390	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				(10,809,000) 15,371,000	
・仮設工				(10,809,000) 15,371,000	
	1.000	式			
・・仮設道路工 ２工区				（〃） 94,000	
	1.000	式			
000522 工事用道路 タイプ１　２工区	（〃） 8.200	m	（〃） 11,494	（〃） 94,251	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 522号
合　計				（〃） 94,251	
・・仮設道路工 ４工区				（〃） 108,000	
	1.000	式			
000523 工事用道路 タイプ１　４工区	（〃） 9.100	m	（〃） 11,494	（〃） 104,595	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 523号
B18203 敷鉄板 t=22mm　4工区	（〃） 5.800	㎡	（〃） 611	（〃） 3,544	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 524号
合　計				（〃） 108,139	
・・仮設道路工 路面散水				(845,000) 2,089,000	
	1.000	式			
000525 路面散水	(72.000) 178.000	日	（〃） 11,735	(844,920) 2,088,830	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 525号
合　計				(844,920) 2,088,830	
・・安全費				(2,799,000) 3,010,000	
	1.000	式			
B19021 交通誘導警備員	(226) 243	人	（〃） 12,387	(2,799,462) 3,010,041	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 526号
合　計				(2,799,462) 3,010,041	
・・沈砂池工 ２工区				（〃） 263,000	
	1.000	式			
000527 沈砂池（河川汚濁防止施設） 5.0m×5.0mタイプ　２工区	（〃） 2.000	箇所	（〃） 131,322	（〃） 262,644	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 527号
合　計				（〃） 262,644	
・・沈砂池工 3-1工区				（〃） 263,000	
	1.000	式			
000528 沈砂池（河川汚濁防止施設） 5.0m×5.0mタイプ　3-1工区	（〃） 2.000	箇所	（〃） 131,322	（〃） 262,644	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 528号
合　計				（〃） 262,644	
・・沈砂池工 3-2工区				（〃） 394,000	
	1.000	式			
000529 沈砂池（河川汚濁防止施設） 5.0m×5.0mタイプ　3-2工区	（〃） 3.000	箇所	（〃） 131,322	（〃） 393,966	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 529号
合　計				（〃） 393,966	
・・沈砂池工 ４工区				（〃） 263,000	
	1.000	式			
000530 沈砂池（河川汚濁防止施設） 5.0m×5.0mタイプ　４工区	（〃） 2.000	箇所	（〃） 131,322	（〃） 262,644	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 530号
合　計				（〃） 262,644	
・・仮排水路工 3-1工区				(2,514,000) 2,190,000	
	1.000	式			
000531 仮排水路設置 高密度PE管（シングル）φ600　3-1工区	(150.000) 130.000	m	（〃） 15,376	(2,306,400) 1,998,880	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 531号
000532 仮排水路撤去 高密度PE管（シングル）φ600　3-1工区	(150.000) 130.000	m	（〃） 830	(124,500) 107,900	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 532号
000533 廃プラスチック類運搬・処理	（〃） 5.500	m3	（〃） 15,052	（〃） 82,786	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 533号
合　計				(2,513,686) 2,189,566	
・・仮用水路工 3-2工区				(982,000) 919,000	
	1.000	式			
000534 仮用水路設置 高密度PE管（シングル）φ300　3-2工区	(170.400) 159.000	m	（〃） 4,882	(831,893) 776,238	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 534号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000535 仮用水路撤去	(170.400)		（〃）	(103,433)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
高密度PE管（シングル）φ300　3-2工区	159.000	m	607	96,513	Ｂ単 535号
000536 廃プラスチック類運搬・処理	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	3.100	㎥	15,052	46,661	Ｂ単 536号
				(981,987)	
合　計				919,412	
・・仮締切工（２号橋梁）				（〃）	
3-2工区	1.000	式		352,000	
000537 大型土のう	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
右岸側施工時	34.000	個	8,207	279,038	Ｂ単 537号
000538 大型土のう	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
左岸側施工時	34.000	個	1,952	66,368	Ｂ単 538号
000539 ブルーシート	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
２号橋梁　仮締切工	51.000	㎡	121	6,171	Ｂ単 539号
				（〃）	
合　計				351,577	
・・仮締切工（河川放流工(2)）				(100,000)	
2工区	1.000	式		0	
000540 大型土のう	(11.000)		（〃）	(97,317)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
左岸側	0.000	個	8,847	0	Ｂ単 540号
000541 ブルーシート	(26.000)		（〃）	(3,146)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
河川放流工(2)　仮締切工	0.000	㎡	121	0	Ｂ単 541号
				(100,463)	
合　計				0	
・・仮締切工（河川放流工(3)）				(100,000)	
3-2工区	1.000	式		0	
000542 大型土のう	(11.000)		（〃）	(97,317)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
右岸側	0.000	個	8,847	0	Ｂ単 542号
000543 ブルーシート	(26.000)		（〃）	(3,146)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
河川放流工(3)　仮締切工	0.000	㎡	121	0	Ｂ単 543号
				(100,463)	
合　計				0	
・・仮設ヤード工（２号橋梁）				（〃）	
3-2工区	1.000	式		129,000	
000544 土木シート敷設・撤去	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
２号橋梁	60.000	㎡	311	18,660	Ｂ単 544号
000545 仮設盛土	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
２号橋梁　仮設ヤード	18.000	㎥	2,740	49,320	Ｂ単 545号
000546 表土掘削・埋戻	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	120.000	㎡	121	14,520	Ｂ単 546号
000547 敷鋼板	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
２号橋梁　仮設ヤード	22.500	㎡	2,048	46,080	Ｂ単 547号
				（〃）	
合　計				128,580	
・・仮設橋梁工				(1,603,000)	
3-2工区	1.000	式		2,108,000	
000548 仮設橋梁工（上部工）　設置～賃料～撤去	(1.000)		（〃）	(1,146,645)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
3-2工区	0.000	橋	1,146,645	0	Ｂ単 548号
000757 仮設橋梁工（上部工）　設置～撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
3-2工区	1.000	橋	1,651,900	1,651,900	Ｂ単 757号
000549 仮設橋梁工（下部工）	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
3-2工区	1.000	橋	231,496	231,496	Ｂ単 549号
000550 仮設橋梁工（土工）	（〃）		（〃）	（〃）	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
3-2工区	1.000	橋	224,684	224,684	Ｂ単 550号
				(1,602,825)	
合　計				2,108,080	
・・仮設道路工				(0)	
３－２工区　ほ場33	1.000	式		1,458,000	
000758 工事用道路	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
	100.000	m	14,577	1,457,700	Ｂ単 758号
				(0)	
合　計				1,457,700	
・・敷鉄板				(0)	
	1.000	式		21,000	
B18203 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
3－1工区，ｔ＝22㎜	9.300	㎡	1,648	15,326	Ｂ単 759号
B18203 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］
11号支線用水路部，ｔ＝22㎜	13.900	㎡	392	5,449	Ｂ単 760号
				(0)	
合　計				20,775	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・排水処理工	1.000	式		(0) 1,710,000	
B18322 排水ポンプ（仮設） 3－1工区4号支線排水路部	(0.000) 1	箇所	(0) 268,476	(0) 268,476	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 761号
B18322 排水ポンプ（仮設） ２号農道橋下部，50㎜	(0.000) 2	箇所	(0) 471,128	(0) 942,256	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 762号
B18322 排水ポンプ（仮設） ２号農道橋下部　100㎜	(0.000) 1	箇所	(0) 499,127	(0) 499,127	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 763号
合　　計				(0) 1,709,859	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
事業損失防止施設費				（ 〃 ） 995,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		（ 〃 ） 995,000	
・・事業損失防止施設費 騒音・振動調査	1.000	式		（ 〃 ） 995,000	
000551 騒音・振動調査 現地測定及び資料整理	（ 〃 ） 27.000	回	（ 〃 ） 36,842	（ 〃 ） 994,734	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 551号
合　計				（ 〃 ） 994,734	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				(375,000) 418,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		(375,000) 418,000	
・・運搬費 2号橋梁（3-2工区）仮設橋梁材、敷鉄板輸送費	1.000	式		（〃） 365,000	
B19002 仮設材輸送 敷鉄板	（〃） 12.12	ton	（〃） 9,785	（〃） 118,594	歩A・単A［単価B］ B単 552号
000553 仮設材輸送 3-2工区　仮設橋梁部材（受桁横桁、覆工板）	（〃） 18.170	ton	（〃） 13,535	（〃） 245,931	歩A・単A［単価B］ B単 553号
合　計				（〃） 364,525	
・・運搬費 ４工区敷鉄板	1.000	式		（〃） 10,000	
B19002 仮設材輸送 敷鉄板	（〃） 0.99	ton	（〃） 9,785	（〃） 9,687	歩A・単A［単価B］ B単 554号
合　計				（〃） 9,687	
・・運搬費 3－1工区，11号用水路部敷鉄板	1.000	式		(0) 43,000	
B19002 仮設材輸送 敷鉄板	(0.000) 4.00	ton	(0) 10,700	(0) 42,800	歩A・単A［単価B］ B単 764号
合　計				(0) 42,800	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
準備費				(0) 4,276,000	
・準備費	1.000	式		(0) 4,276,000	
・・準備費	1.000	式		(0) 4,276,000	
000765 伐採・集積工	(0.000) 0.195	ha	(0) 2,791,545	(0) 544,351	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 765号
000766 産業廃棄物処理・運搬	(0.000) 916.000	m3	(0) 4,074	(0) 3,731,784	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 766号
合　計				(0) 4,276,135	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安全費				(0) 1,163,000	
・安全費	1.000	式		(0) 1,163,000	
・・架空線防護	1.000	式		(0) 1,163,000	
000767 架空線防護管設置撤去	(0.000) 1.000	式	(0) 1,163,000	(0) 1,163,000	歩A・単A［金額B］ B単 767号
合　計				(0) 1,163,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費				(677,000) 2,072,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		(677,000) 2,072,000	
・・平板載荷試験	1.000	式		(〃) 677,000	
000555 平板載荷試験 2号農道橋下部､仮設橋梁工	(〃) 4.000	箇所	(〃) 169,184	(〃) 676,736	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 555号
合　計				(〃) 676,736	
・・保守点検 ＩＣＴ施工機械	1.000	式		(0) 206,000	
000768 保守点検 MC/MGﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	(0.000) 1.000	式	(0) 105,100	(0) 105,100	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 768号
000769 保守点検 MGﾊﾞｯｸﾎｳ	(0.000) 1.000	式	(0) 100,700	(0) 100,700	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 769号
合　計				(0) 205,800	
・・システム初期費 ＩＣＴ施工機械	1.000	式		(0) 1,146,000	
000770 システム初期費 MC/MGﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	(0.000) 1.000	式	(0) 548,000	(0) 548,000	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 770号
000771 システム初期費 MGﾊﾞｯｸﾎｳ	(0.000) 1.000	式	(0) 598,000	(0) 598,000	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 771号
合　計				(0) 1,146,000	
・・土質試験	1.000	式		(0) 43,000	
000772 六価クロム溶出試験	(0.000) 1.000	式	(0) 7,300	(0) 7,300	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 772号
000773 土の粒度試験 他工事搬入土	(0.000) 1.000	式	(0) 12,400	(0) 12,400	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 773号
000774 コーン指数試験	(0.000) 1.000	式	(0) 23,000	(0) 23,000	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 774号
合　計				(0) 42,700	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場環境改善費（積上）				(0) 657,000	
・現場環境改善費	1.000	式		(0) 657,000	
・・現場環境改善費	1.000	式		(0) 657,000	
000775 快適トイレ	(0.000) 1.000	式	(0) 657,000	(0) 657,000	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 775号
合　計				(0) 657,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				(2,484,000) 9,793,000	
・一括計上	 1.000	 式		(2,484,000) 9,793,000	
・・UAV空中写真測量	 1.000	 式		(〃) 2,103,000	
000556 UAV空中写真測量	(〃) 1.000	 式	(〃) 2,103,366	(〃) 2,103,366	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 556号
合　計				(〃) 2,103,366	
・・作付面積測量	 1.000	 式		(381,000) 379,000	
000557 作付面積測量	(6.550) 0.000	 ha	(〃) 58,105	(380,588) 0	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 557号
000776 作付面積測量	(0.000) 6.090	 ha	(0) 62,259	(0) 379,157	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単 776号
合　計				(380,588) 379,157	
・・3次元設計データ作成	 1.000	 式		(0) 1,800,000	
000777 3次元設計データ作成	(0.000) 1.000	 式	(0) 1,800,000	(0) 1,800,000	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 777号
合　計				(0) 1,800,000	
・・水質調査	 1.000	 式		(0) 731,000	
000778 水質調査 井戸水，10箇所(2回)	(0.000) 1.000	 式	(0) 731,000	(0) 731,000	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 778号
合　計				(0) 731,000	
・・仮設揚水ポンプ	 1.000	 式		(0) 4,780,000	
000779 仮設揚水ポンプ設置 3箇所	(0.000) 1.000	 式	(0) 4,780,000	(0) 4,780,000	歩Ａ・単Ａ［金額Ｂ］ Ｂ単 779号
合　計				(0) 4,780,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事 （第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 1号 ＊＊＊					
B10011	表土扱い（ほ場整備工） （標準区画0.3ha未満）					
				（ 〃 ）		
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	1,405,462		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 2号 ＊＊＊					
B10012	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満）					
				（ 〃 ）		
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	2,256,229		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 3号 ＊＊＊					
000003	筆内運土					
				（ 〃 ）		
	BH+不整地運搬車（Ｌ=80m以下）		m3	526		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 4号 ＊＊＊					
000004	農区外筆外運土					
				（ 〃 ）		
	BH+DT運搬（Ｌ=500m以下）		m3	785		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 5号 ＊＊＊					
000005	ほ区・農区内筆外運土					
				（ 〃 ）		
	BH+不整地運搬車（Ｌ=80m以下）		m3	526		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 6号 ＊＊＊					
000006	畦畔工 １型					
				（ 〃 ）		
	湛水畦畔 0≦H＜0.5 KT-1		m	864		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 7号 ＊＊＊					
000007	畦畔工 ２型					
				（ 〃 ）		
	湛水畦畔 0.5≦H＜1.0 KT-2		m	1,300		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 8号 ＊＊＊					
000008	畦畔工 ３型					
				（ 〃 ）		
	湛水畦畔 1.0≦H＜1.5 KT-3		m	1,474		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 9号 ＊＊＊					
000009	畦畔工 ７型					
				（ 〃 ）		
	湛水畦畔 3.0≦H＜3.5 KT-7		m	3,497		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 10号 ＊＊＊					
000010	管理畦畔工					
				（ 〃 ）		
	管理畦畔 KA		m	669		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 11号 ＊＊＊					
000011	畦畔工 １型					
				（ 〃 ）		
	畑地 0≦H＜0.5 KH-1		m	559		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 12号 ＊＊＊					
000012	畦畔工 ２型					
				（ 〃 ）		
	畑地 0.5≦H＜1.0 KH-2		m	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 13号 ＊＊＊					
000013	切土法面工 １型					
				（ 〃 ）		
	0≦H＜0.5 KC-1		m	244		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 14号 ＊＊＊					
000014	切土法面工 ２型					
				（ 〃 ）		
	0.5≦H＜1.0 KC-2		m	740		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 15号 ＊＊＊					
000015	切土法面工 ３型					
				（ 〃 ）		
	1.0≦H＜1.5 KC-3		m	935		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 16号 ＊＊＊					
000016	切土法面工 ４型					
				（ 〃 ）		
	1.5≦H＜2.0 KC-4		m	1,430		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 17号 ＊＊＊					
000017	進入路工 Ⅱ－１型					
				（ 〃 ）		
	１筆に１箇所		箇所	712		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 18号 ＊＊＊					
000018	進入路工 Ⅱ－２型					
				（ 〃 ）		
	１筆に１箇所		箇所	3,140		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 19号 ＊＊＊					
000019	進入路工 Ⅱ－３型					
				（ 〃 ）		
	１筆に１箇所		箇所	7,840		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 20号 ＊＊＊					
000020	進入路工 Ⅱ－４型					
				（ 〃 ）		
	１筆に１箇所		箇所	14,833		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 21号 ＊＊＊					
000021	進入路工 Ⅱ－６型					
				（ 〃 ）		
	１筆に１箇所		箇所	34,627		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 22号 ＊＊＊					
000022	吸水渠					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	有孔管φ75		m	（〃） 1,385		歩A・単A
000023	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊ 集水渠					
	VUφ75		m	（〃） 787		歩A・単A
000024	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊ 水閘					
	水平式水閘　VUφ75		箇所	（〃） 8,386		歩A・単A
000025	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊ 立上管(通気口)					
	VUφ75(通気口キャップ付)		箇所	（〃） 2,823		歩A・単A
000026	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊ 機械小運搬(砕石)					
	100m未満		m3	（〃） 905		歩A・単A
000027	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊ 用水取水工　Ａ－２型					
	畦畔横断　VUφ150		箇所	（〃） 3,117		歩A・単A
000028	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊ 田面排水工					
	排水口（排水口+排水調節器）		箇所	（〃） 17,606		歩A・単A
000029	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊ 田面排水工					
	排水口（排水口）		箇所	（〃） 10,231		歩A・単A
000030	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊ 田面排水工（法面部）					
	排水管（VUφ150）		箇所	（〃） 6,545		歩A・単A
000031	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊ 用水取水工					
	継手(分水BF-200)		箇所	（〃） 3,201		歩A・単A
000032	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊ 用水取水工					
	継手(分水BF-250)		箇所	（〃） 4,221		歩A・単A
B02162	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	（〃） 8,570		歩A・単A
B02162	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	（〃） 14,879		歩A・単A
000035	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊ 石積み取壊し					
	空積		m3	（〃） 3,633		歩A・単A
000036	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊ 殻小運搬					
			m3	（〃） 904		歩A・単A
000037	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊ コンクリート殻運搬・処理					
	無筋		m3	（〃） 3,505		歩A・単A
000038	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊ コンクリート殻運搬・処理					
	鉄筋		m3	（〃） 4,017		歩A・単A
000039	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊ 廃プラスチック類運搬・処理					
			m3	（〃） 15,052		歩A・単A
B10011	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊ 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）					
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	（〃） 1,236,677		歩A・単A
B10012	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊ 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満）					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	（〃） 1,927,641		歩A・単A
000042	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊ 筆内運土					
	BH+不整地運搬車（Ｌ=180m以下）		m3	（〃） 621		歩A・単A
000043	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊ ほ区内・農区内筆外運土					
	BH+DT運搬（Ｌ=500m以下）		m3	（〃） 785		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000044	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊ 畦畔工　１型					
	湛水畦畔　　0≦H＜0.5　KT-1		m	（ 〃 ） 864		歩A・単A
000045	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊ 畦畔工　２型					
	湛水畦畔　0.5≦H＜1.0　KT-2		m	（ 〃 ） 1,300		歩A・単A
000046	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊ 畦畔工　３型					
	湛水畦畔　1.0≦H＜1.5　KT-3		m	（ 〃 ） 1,472		歩A・単A
000047	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊ 畦畔工　４型					
	湛水畦畔　1.5≦H＜2.0　KT-4		m	（ 〃 ） 1,907		歩A・単A
000048	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊ 畦畔工　５型					
	湛水畦畔　2.0≦H＜2.5　KT-5		m	（ 〃 ） 2,621		歩A・単A
000049	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊ 畦畔工　６型					
	湛水畦畔　2.5≦H＜3.0　KT-6		m	（ 〃 ） 3,062		歩A・単A
000050	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊ 畦畔工　７型					
	湛水畦畔　3.0≦H＜3.5　KT-7		m	（ 〃 ） 3,497		歩A・単A
000051	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊ 管理畦畔工					
	管理畦畔　KA		m	（ 〃 ） 669		歩A・単A
000052	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊ 切土法面工　３型					
	1.0≦H＜1.5　KC-3		m	（ 〃 ） 935		歩A・単A
000053	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊ 切土法面工　５型					
	2.0≦H＜2.5　KC-5		m	（ 〃 ） 2,274		歩A・単A
000054	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊ 進入路工　Ⅱ－１型					
	１箇に１箇所		箇所	（ 〃 ） 712		歩A・単A
000055	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊ 進入路工　Ⅱ－２型					
	１箇に１箇所		箇所	（ 〃 ） 3,140		歩A・単A
000056	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊ 進入路工　Ⅱ－３型					
	１箇に１箇所		箇所	（ 〃 ） 7,840		歩A・単A
000057	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊ 進入路工　Ⅱ－９型					
	１箇に１箇所		箇所	（ 〃 ） 88,811		歩A・単A
000058	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊ 吸水渠					
	有孔管φ75		m	（ 〃 ） 1,385		歩A・単A
000059	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊ 集水渠					
	VUφ75		m	（ 〃 ） 787		歩A・単A
000060	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊ 水閘					
	水平式水閘　VUφ75		箇所	（ 〃 ） 8,386		歩A・単A
000061	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊ 立上管(通気口)					
	VUφ75(通気口キャップ付)		箇所	（ 〃 ） 2,823		歩A・単A
000062	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊ 機械小運搬(砕石)					
	30～50m未満		m3	（ 〃 ） 850		歩A・単A
000063	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊ 用水取水工　Ａ－２型					
	畦畔横断　VUφ150		箇所	（ 〃 ） 3,117		歩A・単A
000064	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊ 田面排水工					
	排水口（排水口+排水調節器）		箇所	（ 〃 ） 17,606		歩A・単A
000065	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊ 田面排水工					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	排水口（排水口）		箇所	（〃） 10,231		歩A・単A
000066	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊ 田面排水工（法面部）					
	排水管（VUφ150）		箇所	（〃） 6,545		歩A・単A
000067	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊ 田面排水工（道路横断部）					
	排水管（VPφ150）		箇所	（〃） 24,478		歩A・単A
000068	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊ 用水取水工					
	継手(分水BF-200)		箇所	（〃） 3,201		歩A・単A
000069	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊ 用水取水工					
	継手(分水BF-300)		箇所	（〃） 5,242		歩A・単A
000070	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊ 用水取水工					
	継手(分水BF-350)		箇所	（〃） 6,080		歩A・単A
B02162	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	（〃） 8,570		歩A・単A
B02162	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	（〃） 14,879		歩A・単A
000073	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊ 石積み取壊し					
	練積		m3	（〃） 12,608		歩A・単A
000074	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊ 石積み取壊し					
	空積		m3	（〃） 3,633		歩A・単A
000075	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊ 殻小運搬					
			m3	（〃） 904		歩A・単A
000076	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊ コンクリート殻運搬・処理					
	無筋		m3	（〃） 3,505		歩A・単A
000077	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊ コンクリート殻運搬・処理					
	鉄筋		m3	（〃） 4,017		歩A・単A
000078	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊ 石積み運搬・処理					
			m3	（〃） 2,260		歩A・単A
000079	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊ 廃プラスチック類運搬・処理					
			m3	（〃） 15,052		歩A・単A
B10011	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊ 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）					
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	（〃） 1,083,076		歩A・単A
B10012	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊ 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満）					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	（〃） 1,605,480		歩A・単A
000082	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊ 筆内運土					
	BH+不整地運搬車（L=80m以下）		m3	（〃） 526		歩A・単A
000083	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊ ほ区・農区内筆外運土					
	BH+不整地運搬車（L=80m以下）		m3	（〃） 526		歩A・単A
000084	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊ ほ区・農区内筆外運土					
	BH+不整地運搬車（L=80m以下）		m3	（〃） 526		歩A・単A
000085	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊ ほ区内・農区内筆外運土					
	BH+DT運搬（L=500m以下）		m3	（〃） 785		歩A・単A
000086	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊ 畦畔工　１型					
	湛水畦畔　　0≦H＜0.5　KT-1		m	（〃） 864		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000087	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊ 畦畔工　２型					
	湛水畦畔　0.5≦H＜1.0　KT-2		m	（ 〃 ） 1,300		歩A・単A
000088	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊ 畦畔工　３型					
	湛水畦畔　1.0≦H＜1.5　KT-3		m	（ 〃 ） 1,472		歩A・単A
000089	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊ 畦畔工　４型					
	湛水畦畔　1.5≦H＜2.0　KT-4		m	（ 〃 ） 1,907		歩A・単A
000090	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊ 管理畦畔工					
	管理畦畔　KA		m	（ 〃 ） 669		歩A・単A
000091	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊ 畦畔工　１型					
	畑地　　0≦H＜0.5　KH-1		m	（ 〃 ） 559		歩A・単A
000092	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊ 畦畔工　４型					
	畑地　1.5≦H＜2.0　KH-4		m	（ 〃 ） 1,608		歩A・単A
000093	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊ 切土法面工　２型					
	0.5≦H＜1.0　KC-2		m	（ 〃 ） 740		歩A・単A
000094	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊ 進入路工　Ⅱ－１型					
	１箇に１箇所		箇所	（ 〃 ） 712		歩A・単A
000095	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊ 進入路工　Ⅱ－２型					
	１箇に１箇所		箇所	（ 〃 ） 3,140		歩A・単A
000096	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊ 進入路工　Ⅱ－３型					
	１箇に１箇所		箇所	（ 〃 ） 7,840		歩A・単A
000097	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊ 進入路工　Ⅱ－６型					
	１箇に１箇所		箇所	（ 〃 ） 34,627		歩A・単A
000098	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊ 吸水渠					
	有孔管φ75		m	（ 〃 ） 1,385		歩A・単A
000099	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊ 集水渠					
	VUφ75		m	（ 〃 ） 787		歩A・単A
000100	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊ 水閘					
	水平式水閘　VUφ75		箇所	（ 〃 ） 8,386		歩A・単A
000101	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊ 立上管(通気口)					
	VUφ75(通気口キャップ付)		箇所	（ 〃 ） 2,823		歩A・単A
000102	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊ 用水取水工　Ａ－２型					
	畦畔横断　VUφ150		箇所	（ 〃 ） 3,117		歩A・単A
000103	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊ 田面排水工					
	排水口（排水口+排水調節器）		箇所	（ 〃 ） 17,606		歩A・単A
000104	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊ 田面排水工					
	排水口（排水口）		箇所	（ 〃 ） 10,231		歩A・単A
000105	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊ 田面排水工（法面部）					
	排水管（VUφ150）		箇所	（ 〃 ） 6,545		歩A・単A
000106	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊ 田面排水工（道路横断部）					
	排水管（VPφ150）		箇所	（ 〃 ） 24,478		歩A・単A
000107	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊ 用水取水工					
	継手(分水BF-200)		箇所	（ 〃 ） 3,201		歩A・単A
000108	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊ 用水取水工					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	継手(分水BF-250)		箇所	（〃） 4,221		歩A・単A
000109	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊ 用水取水工					
	継手(分水BF-400)		箇所	（〃） 7,547		歩A・単A
B02162	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	（〃） 8,570		歩A・単A
B02162	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	（〃） 14,879		歩A・単A
000112	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊ アスファルト舗装取壊し					
			㎡	（〃） 149		歩A・単A
000113	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊ 石積み取壊し					
	練積		m3	（〃） 12,608		歩A・単A
000114	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊ 石積み取壊し					
	空積		m3	（〃） 3,633		歩A・単A
000115	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊ 殻小運搬					
			m3	（〃） 904		歩A・単A
000116	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊ コンクリート殻運搬・処理					
	無筋		m3	（〃） 3,505		歩A・単A
000117	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊ コンクリート殻運搬・処理					
	鉄筋		m3	（〃） 4,017		歩A・単A
000118	＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊ アスファルト殻運搬・処理					
			m3	（〃） 5,623		歩A・単A
000119	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊ 石積み運搬・処理					
			m3	（〃） 2,260		歩A・単A
000120	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊ 廃プラスチック類運搬・処理					
			m3	（〃） 15,052		歩A・単A
B10011	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊ 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）					
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	（〃） 1,129,034		歩A・単A
B10012	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊ 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満）					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	（〃） 1,712,088		歩A・単A
000123	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊ 畦畔工　１型					
	湛水畦畔　　0≦H＜0.5　KT-1		m	（〃） 864		歩A・単A
000124	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊ 畦畔工　２型					
	湛水畦畔　0.5≦H＜1.0　KT-2		m	（〃） 1,300		歩A・単A
000125	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊ 管理畦畔工					
	管理畦畔　KA		m	（〃） 669		歩A・単A
000126	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊ 切土法面工　１型					
	0≦H＜0.5　KC-1		m	（〃） 244		歩A・単A
000127	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊ 切土法面工　２型					
	0.5≦H＜1.0　KC-2		m	（〃） 740		歩A・単A
000128	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊ 切土法面工　３型					
	1.0≦H＜1.5　KC-3		m	（〃） 935		歩A・単A
000129	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊ 進入路工　Ⅱ－１型					
	１筆に１箇所		箇所	（〃） 712		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000130	＊＊＊　Ｂ単－ 130号　＊＊＊ 進入路工　Ⅱ－２型					
	１箇に１箇所		箇所	（ 〃 ） 3,140		歩Ａ・単Ａ
000131	＊＊＊　Ｂ単－ 131号　＊＊＊ 進入路工　Ⅱ－３型					
	１箇に１箇所		箇所	（ 〃 ） 7,840		歩Ａ・単Ａ
000132	＊＊＊　Ｂ単－ 132号　＊＊＊ 進入路工　Ⅱ－５型					
	１箇に１箇所		箇所	（ 〃 ） 22,752		歩Ａ・単Ａ
000133	＊＊＊　Ｂ単－ 133号　＊＊＊ 用水取水工　Ａ－２型					
	畦畔横断　VUφ150		箇所	（ 〃 ） 3,117		歩Ａ・単Ａ
000134	＊＊＊　Ｂ単－ 134号　＊＊＊ 田面排水工					
	排水口（排水口+排水調節器）		箇所	（ 〃 ） 17,606		歩Ａ・単Ａ
000135	＊＊＊　Ｂ単－ 135号　＊＊＊ 田面排水工					
	排水口（排水口）		箇所	（ 〃 ） 10,231		歩Ａ・単Ａ
000136	＊＊＊　Ｂ単－ 136号　＊＊＊ 田面排水工（法面部）					
	排水管（VUφ150）		箇所	（ 〃 ） 6,545		歩Ａ・単Ａ
000137	＊＊＊　Ｂ単－ 137号　＊＊＊ 用水取水工					
	継手(分水BF-200)		箇所	（ 〃 ） 3,201		歩Ａ・単Ａ
000138	＊＊＊　Ｂ単－ 138号　＊＊＊ 用水取水工					
	継手(分水BF-250)		箇所	（ 〃 ） 4,221		歩Ａ・単Ａ
B02162	＊＊＊　Ｂ単－ 139号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	（ 〃 ） 8,570		歩Ａ・単Ａ
B02162	＊＊＊　Ｂ単－ 140号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	（ 〃 ） 14,879		歩Ａ・単Ａ
000141	＊＊＊　Ｂ単－ 141号　＊＊＊ 石積み取壊し					
	練積		m3	（ 〃 ） 12,608		歩Ａ・単Ａ
000142	＊＊＊　Ｂ単－ 142号　＊＊＊ 石積み取壊し					
	空積		m3	（ 〃 ） 3,633		歩Ａ・単Ａ
000143	＊＊＊　Ｂ単－ 143号　＊＊＊ 殻小運搬					
			m3	（ 〃 ） 904		歩Ａ・単Ａ
000144	＊＊＊　Ｂ単－ 144号　＊＊＊ コンクリート殻運搬・処理					
	無筋		m3	（ 〃 ） 3,505		歩Ａ・単Ａ
000145	＊＊＊　Ｂ単－ 145号　＊＊＊ コンクリート殻運搬・処理					
	鉄筋		m3	（ 〃 ） 4,017		歩Ａ・単Ａ
000146	＊＊＊　Ｂ単－ 146号　＊＊＊ 石積み運搬・処理					
			m3	（ 〃 ） 2,260		歩Ａ・単Ａ
000147	＊＊＊　Ｂ単－ 147号　＊＊＊ 廃プラスチック類運搬・処理					
			m3	（ 〃 ） 15,052		歩Ａ・単Ａ
000148	＊＊＊　Ｂ単－ 148号　＊＊＊ 刈払					
	Ａ－１（乾田、草のみ、トラクタ導入可能）		a	（ 〃 ） 1,471		歩Ａ・単Ａ
000149	＊＊＊　Ｂ単－ 149号　＊＊＊ 刈払・集積					
	Ｃ（草・灌木6cm超、トラクタ導入可能）		a	（ 〃 ） 7,005		歩Ａ・単Ａ
000150	＊＊＊　Ｂ単－ 150号　＊＊＊ 小運搬					
	L=100未満		空m3	（ 〃 ） 797		歩Ａ・単Ａ
000151	＊＊＊　Ｂ単－ 151号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬・処理					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	草類		空m3	（〃） 3,726		歩A・単A
000152	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊ 刈払					
	A-1 （乾田、草のみ、トラクタ導入可能）		a	（〃） 1,471		歩A・単A
000153	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊ 刈払					
	A-2 （乾田、草＋根茎類混合、トラクタ導入可能）		a	（〃） 1,471		歩A・単A
000154	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊ 刈払					
	A-1 （乾田、草のみ、トラクタ導入可能）		a	（〃） 1,471		歩A・単A
000155	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊ 刈払					
	A-2 （乾田、草＋根茎類混合、トラクタ導入可能）		a	（〃） 1,471		歩A・単A
000156	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊ 刈払					
	B （乾田、草・灌木6cm以下、トラクタ導入可能）		a	（〃） 1,471		歩A・単A
000157	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊ 刈払・集積					
	C （草・灌木6cm超、トラクタ導入可能）		a	（〃） 7,005		歩A・単A
000158	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊ 小運搬					
	L=150未満		空m3	（〃） 852		歩A・単A
000159	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬・処理					
			空m3	（〃） 3,726		歩A・単A
000160	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊ 刈払					
	A-1 （乾田、草のみ、トラクタ導入可能）		a	（〃） 1,471		歩A・単A
000161	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊ 刈払					
	A-2 （乾田、草＋根茎類混合、トラクタ導入可能）		a	（〃） 1,471		歩A・単A
000162	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊ 刈払・集積					
	C （草・灌木6cm超、トラクタ導入可能）		a	（〃） 7,005		歩A・単A
000163	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊ 小運搬					
	L=150未満		空m3	（〃） 852		歩A・単A
000164	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬・処理					
			空m3	（〃） 3,726		歩A・単A
000165	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊ 掘削					
			m3	（〃） 230		歩A・単A
000166	＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊ 盛土					
			m3	（〃） 326		歩A・単A
000167	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊ 埋戻					
			m3	（〃） 589		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊ 法面整形					
	切土部、砂質土		㎡	（〃） 698		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊ 法面整形					
	盛土部、砂質土		㎡	（〃） 352		歩A・単A
000170	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2000 BF-200(目地材込み)		m	（〃） 4,840		歩A・単A
000171	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2000 BF-250(目地材込み)		m	（〃） 5,360		歩A・単A
000172	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊ 側溝蓋					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、250		枚	（〃） 3,200		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000173	＊＊＊　B単－ 173号　＊＊＊ 水路曲部接続工					
	15° タイプ　BF-200用		箇所	（ 〃 ） 4,504		歩A・単A
000174	＊＊＊　B単－ 174号　＊＊＊ 水路曲部接続工					
	15° タイプ　BF-250用		箇所	（ 〃 ） 5,460		歩A・単A
000175	＊＊＊　B単－ 175号　＊＊＊ 水路曲部接続工					
	30° タイプ　BF-200用		箇所	（ 〃 ） 5,460		歩A・単A
000176	＊＊＊　B単－ 176号　＊＊＊ 取水口（分水工）					
	BF-200　目地材含む		箇所	（ 〃 ） 5,484		歩A・単A
000177	＊＊＊　B単－ 177号　＊＊＊ 取水口（分水工）					
	BF-250　目地材含む		箇所	（ 〃 ） 6,466		歩A・単A
000178	＊＊＊　B単－ 178号　＊＊＊ 桝					
	１型		箇所	（ 〃 ） 48,664		歩A・単A
000179	＊＊＊　B単－ 179号　＊＊＊ 桝					
	２型		箇所	（ 〃 ） 83,585		歩A・単A
000180	＊＊＊　B単－ 180号　＊＊＊ 桝					
	３型		箇所	（ 〃 ） 109,152		歩A・単A
000181	＊＊＊　B単－ 181号　＊＊＊ 桝					
	４型		箇所	（ 〃 ） 145,821		歩A・単A
000182	＊＊＊　B単－ 182号　＊＊＊ 桝					
	５型		箇所	（ 〃 ） 195,927		歩A・単A
000183	＊＊＊　B単－ 183号　＊＊＊ 道路横断工（グレーチング蓋掛）					
	B250*H250　現地打ち		m	（ 〃 ） 33,687		歩A・単A
000184	＊＊＊　B単－ 184号　＊＊＊ 管渠工　A型(素巻)					
	φ200		m	（ 〃 ） 9,248		歩A・単A
000185	＊＊＊　B単－ 185号　＊＊＊ 管渠工　A型(素巻)					
	φ600		m	（ 〃 ） 25,156		歩A・単A
000186	＊＊＊　B単－ 186号　＊＊＊ 管渠工　C型(重圧管)　用水用					
	φ200		m	（ 〃 ） 14,635		歩A・単A
000187	＊＊＊　B単－ 187号　＊＊＊ 継手コンクリート					
	BF-200　シュート式落差工部		箇所	（ 〃 ） 5,103		歩A・単A
000188	＊＊＊　B単－ 188号　＊＊＊ 継手コンクリート					
	BF-250　シュート式落差工部		箇所	（ 〃 ） 5,619		歩A・単A
000189	＊＊＊　B単－ 189号　＊＊＊ 張コンクリート					
	t=0.1m　シュート式落差工部		m	（ 〃 ） 5,170		歩A・単A
000190	＊＊＊　B単－ 190号　＊＊＊ 階段式落差工					
	BF-200　L=0.5m/段		段	（ 〃 ） 5,930		歩A・単A
000191	＊＊＊　B単－ 191号　＊＊＊ 上部・下部取付工					
	BF-200　階段式落差工部		箇所	（ 〃 ） 9,747		歩A・単A
000192	＊＊＊　B単－ 192号　＊＊＊ 張コンクリート					
	t=0.1m　階段式落差工部		m	（ 〃 ） 5,170		歩A・単A
000193	＊＊＊　B単－ 193号　＊＊＊ 管渠工　A型(素巻)					
	φ200		m	（ 〃 ） 9,248		歩A・単A
000194	＊＊＊　B単－ 194号　＊＊＊ 桝					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	１型		箇所	（〃） 48,664		歩A・単A
000195	＊＊＊　B単－ 195号　＊＊＊ 機械小運搬(二次製品)					
	30～50m未満		ton	（〃） 2,012		歩A・単A
000196	＊＊＊　B単－ 196号　＊＊＊ 機械小運搬(二次製品)					
	100m未満		ton	（〃） 2,073		歩A・単A
BA0103	＊＊＊　B単－ 197号　＊＊＊ 床掘り					
			m3	（〃） 1,674		歩A・単A
000198	＊＊＊　B単－ 198号　＊＊＊ 埋戻					
			m3	（〃） 2,539		歩A・単A
000199	＊＊＊　B単－ 199号　＊＊＊ 基面整正(吐口工、ふとん篭)					
			㎡	（〃） 344		歩A・単A
000200	＊＊＊　B単－ 200号　＊＊＊ 無筋コンクリート取壊し					
			m3	（〃） 9,565		歩A・単A
000201	＊＊＊　B単－ 201号　＊＊＊ 管渠工　D型(360° 巻)					
	φ300		m	（〃） 26,257		歩A・単A
000202	＊＊＊　B単－ 202号　＊＊＊ 均しコンクリート(吐出工)					
	18-12-25 (20)		m3	（〃） 28,642		歩A・単A
000203	＊＊＊　B単－ 203号　＊＊＊ 型枠(吐出工)					
	均しコンクリート		㎡	（〃） 3,616		歩A・単A
000204	＊＊＊　B単－ 204号　＊＊＊ 無筋コンクリート(吐出工)					
	18-8-40　BB		m3	（〃） 28,642		歩A・単A
000205	＊＊＊　B単－ 205号　＊＊＊ 型枠(吐出工)					
	無筋構造物		㎡	（〃） 7,129		歩A・単A
000206	＊＊＊　B単－ 206号　＊＊＊ コンクリートはつり					
	８号支線用水路		㎡	（〃） 2,436		歩A・単A
000207	＊＊＊　B単－ 207号　＊＊＊ 接着剤塗布工					
	８号支線用水路		㎡	（〃） 1,107		歩A・単A
000208	＊＊＊　B単－ 208号　＊＊＊ コンクリート削孔工					
	８号支線用水路		孔	（〃） 476		歩A・単A
000209	＊＊＊　B単－ 209号　＊＊＊ 差し鉄筋工（ケミカルアンカー）					
	８号支線用水路		本	（〃） 220		歩A・単A
000210	＊＊＊　B単－ 210号　＊＊＊ コンクリート切断					
			m	（〃） 937		歩A・単A
000211	＊＊＊　B単－ 211号　＊＊＊ ふとんかご					
			m	（〃） 9,410		歩A・単A
000212	＊＊＊　B単－ 212号　＊＊＊ 割栗石					
	(詰石用)		m3	（〃） 3,567		歩A・単A
000213	＊＊＊　B単－ 213号　＊＊＊ 掘削					
			m3	（〃） 230		歩A・単A
000214	＊＊＊　B単－ 214号　＊＊＊ 盛土					
			m3	（〃） 326		歩A・単A
000215	＊＊＊　B単－ 215号　＊＊＊ 埋戻					
			m3	（〃） 589		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0109	＊＊＊　Ｂ単－ 216号　＊＊＊ 法面整形					
	切土部、砂質土		㎡	（ 〃 ） 698		歩Ａ・単Ａ
BA0109	＊＊＊　Ｂ単－ 217号　＊＊＊ 法面整形					
	盛土部、砂質土		㎡	（ 〃 ） 352		歩Ａ・単Ａ
000218	＊＊＊　Ｂ単－ 218号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2000 BF-200(目地材込み)		m	（ 〃 ） 4,840		歩Ａ・単Ａ
000219	＊＊＊　Ｂ単－ 219号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2000 BF-300(目地材込み)		m	（ 〃 ） 5,889		歩Ａ・単Ａ
000220	＊＊＊　Ｂ単－ 220号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2000 BF-350(目地材込み)		m	（ 〃 ） 6,793		歩Ａ・単Ａ
000221	＊＊＊　Ｂ単－ 221号　＊＊＊ 側溝蓋					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、300		枚	（ 〃 ） 3,831		歩Ａ・単Ａ
000222	＊＊＊　Ｂ単－ 222号　＊＊＊ 側溝蓋					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、350		枚	（ 〃 ） 4,069		歩Ａ・単Ａ
000223	＊＊＊　Ｂ単－ 223号　＊＊＊ 水路曲部接続工					
	15° タイプ　BF-300用		箇所	（ 〃 ） 6,104		歩Ａ・単Ａ
000224	＊＊＊　Ｂ単－ 224号　＊＊＊ 水路曲部接続工					
	15° タイプ　BF-350用		箇所	（ 〃 ） 7,060		歩Ａ・単Ａ
000225	＊＊＊　Ｂ単－ 225号　＊＊＊ 水路曲部接続工					
	30° タイプ　BF-350用		箇所	（ 〃 ） 8,329		歩Ａ・単Ａ
000226	＊＊＊　Ｂ単－ 226号　＊＊＊ 取水口（分水工）					
	BF-200　目地材含む		箇所	（ 〃 ） 5,484		歩Ａ・単Ａ
000227	＊＊＊　Ｂ単－ 227号　＊＊＊ 取水口（分水工）					
	BF-300　目地材含む		箇所	（ 〃 ） 7,554		歩Ａ・単Ａ
000228	＊＊＊　Ｂ単－ 228号　＊＊＊ 取水口（分水工）					
	BF-350　目地材含む		箇所	（ 〃 ） 8,567		歩Ａ・単Ａ
000229	＊＊＊　Ｂ単－ 229号　＊＊＊ 桝					
	１型		箇所	（ 〃 ） 48,664		歩Ａ・単Ａ
000230	＊＊＊　Ｂ単－ 230号　＊＊＊ 桝					
	３型		箇所	（ 〃 ） 109,152		歩Ａ・単Ａ
000231	＊＊＊　Ｂ単－ 231号　＊＊＊ 管渠工　Ａ型(素巻)					
	φ200		m	（ 〃 ） 9,248		歩Ａ・単Ａ
000232	＊＊＊　Ｂ単－ 232号　＊＊＊ 管渠工　Ｃ型(重圧管)　用水用					
	φ300		m	（ 〃 ） 17,511		歩Ａ・単Ａ
000233	＊＊＊　Ｂ単－ 233号　＊＊＊ 管渠工　Ｃ型(重圧管)　用水用					
	φ600		m	（ 〃 ） 36,544		歩Ａ・単Ａ
000234	＊＊＊　Ｂ単－ 234号　＊＊＊ 継手コンクリート					
	BF-300　シュート式落差工部		箇所	（ 〃 ） 6,445		歩Ａ・単Ａ
000235	＊＊＊　Ｂ単－ 235号　＊＊＊ 継手コンクリート					
	BF-350　シュート式落差工部		箇所	（ 〃 ） 7,209		歩Ａ・単Ａ
000236	＊＊＊　Ｂ単－ 236号　＊＊＊ 張コンクリート					
	t=0.1m　シュート式落差工部		m	（ 〃 ） 5,170		歩Ａ・単Ａ
000237	＊＊＊　Ｂ単－ 237号　＊＊＊ 階段式落差工					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	BF-300　L=0.5m/段		段	（〃） 7,750		歩A・単A
000238	＊＊＊　B単－ 238号　＊＊＊ 階段式落差工					
	BF-400　L=0.5m/段		段	（〃） 10,245		歩A・単A
000239	＊＊＊　B単－ 239号　＊＊＊ 上部・下部取付工					
	BF-300　階段式落差工部		箇所	（〃） 13,235		歩A・単A
000240	＊＊＊　B単－ 240号　＊＊＊ 上部・下部取付工					
	BF-400　階段式落差工部		箇所	（〃） 15,434		歩A・単A
000241	＊＊＊　B単－ 241号　＊＊＊ 張コンクリート					
	t=0.1m　階段式落差工部		m	（〃） 5,170		歩A・単A
000242	＊＊＊　B単－ 242号　＊＊＊ 管渠工　A型(素巻)					
	φ200		m	（〃） 9,248		歩A・単A
000243	＊＊＊　B単－ 243号　＊＊＊ 管渠工　A型(素巻)					
	φ300		m	（〃） 11,216		歩A・単A
000244	＊＊＊　B単－ 244号　＊＊＊ 管渠工　A型(素巻)					
	φ300		m	（〃） 11,216		歩A・単A
000245	＊＊＊　B単－ 245号　＊＊＊ 管渠工　A型(素巻)					
	φ300		m	（〃） 11,216		歩A・単A
000246	＊＊＊　B単－ 246号　＊＊＊ 機械小運搬(二次製品)					
	30～50m未満		ton	（〃） 2,012		歩A・単A
000247	＊＊＊　B単－ 247号　＊＊＊ 機械小運搬(二次製品)					
	100m未満		ton	（〃） 2,073		歩A・単A
000248	＊＊＊　B単－ 248号　＊＊＊ 掘削					
			m3	（〃） 230		歩A・単A
000249	＊＊＊　B単－ 249号　＊＊＊ 盛土					
			m3	（〃） 326		歩A・単A
000250	＊＊＊　B単－ 250号　＊＊＊ 埋戻					
			m3	（〃） 589		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 251号　＊＊＊ 法面整形					
	切土部、砂質土		㎡	（〃） 698		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 252号　＊＊＊ 法面整形					
	盛土部、砂質土		㎡	（〃） 352		歩A・単A
000253	＊＊＊　B単－ 253号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2000 BF-200(目地材込み)		m	（〃） 4,840		歩A・単A
000254	＊＊＊　B単－ 254号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2000 BF-250(目地材込み)		m	（〃） 5,360		歩A・単A
000255	＊＊＊　B単－ 255号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2000 BF-400(目地材込み)		m	（〃） 7,629		歩A・単A
000256	＊＊＊　B単－ 256号　＊＊＊ 側溝蓋					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、200		枚	（〃） 2,871		歩A・単A
000257	＊＊＊　B単－ 257号　＊＊＊ 側溝蓋					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、250		枚	（〃） 3,200		歩A・単A
000258	＊＊＊　B単－ 258号　＊＊＊ 側溝蓋					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、400		枚	（〃） 4,700		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000259	＊＊＊　Ｂ単－ 259号　＊＊＊ 水路曲部接続工					
	15° タイプ　BF-200用		箇所	（ 〃 ） 4,504		歩Ａ・単Ａ
000260	＊＊＊　Ｂ単－ 260号　＊＊＊ 水路曲部接続工					
	15° タイプ　BF-250用		箇所	（ 〃 ） 5,460		歩Ａ・単Ａ
000261	＊＊＊　Ｂ単－ 261号　＊＊＊ 水路曲部接続工					
	15° タイプ　BF-400用		箇所	（ 〃 ） 8,017		歩Ａ・単Ａ
000262	＊＊＊　Ｂ単－ 262号　＊＊＊ 水路曲部接続工					
	30° タイプ　BF-200用		箇所	（ 〃 ） 5,460		歩Ａ・単Ａ
000263	＊＊＊　Ｂ単－ 263号　＊＊＊ 水路曲部接続工					
	30° タイプ　BF-250用		箇所	（ 〃 ） 6,416		歩Ａ・単Ａ
000264	＊＊＊　Ｂ単－ 264号　＊＊＊ 取水口（分水工）					
	BF-200　目地材含む		箇所	（ 〃 ） 5,484		歩Ａ・単Ａ
000265	＊＊＊　Ｂ単－ 265号　＊＊＊ 取水口（分水工）					
	BF-250　目地材含む		箇所	（ 〃 ） 6,466		歩Ａ・単Ａ
000266	＊＊＊　Ｂ単－ 266号　＊＊＊ 取水口（分水工）					
	BF-400　目地材含む		箇所	（ 〃 ） 10,448		歩Ａ・単Ａ
000267	＊＊＊　Ｂ単－ 267号　＊＊＊ 桝					
	１型		箇所	（ 〃 ） 48,664		歩Ａ・単Ａ
000268	＊＊＊　Ｂ単－ 268号　＊＊＊ 桝					
	２型		箇所	（ 〃 ） 83,585		歩Ａ・単Ａ
000269	＊＊＊　Ｂ単－ 269号　＊＊＊ 桝					
	３型		箇所	（ 〃 ） 109,152		歩Ａ・単Ａ
000270	＊＊＊　Ｂ単－ 270号　＊＊＊ 呑口・吐口トランジション					
	Ｂ１型		箇所	（ 〃 ） 33,511		歩Ａ・単Ａ
000271	＊＊＊　Ｂ単－ 271号　＊＊＊ 管渠工　Ａ型(素巻)					
	φ200		m	（ 〃 ） 9,248		歩Ａ・単Ａ
000272	＊＊＊　Ｂ単－ 272号　＊＊＊ 管渠工　Ａ型(素巻)					
	φ300		m	（ 〃 ） 11,216		歩Ａ・単Ａ
000273	＊＊＊　Ｂ単－ 273号　＊＊＊ 管渠工　Ｃ型(重圧管)　用水用					
	φ200		m	（ 〃 ） 14,635		歩Ａ・単Ａ
000274	＊＊＊　Ｂ単－ 274号　＊＊＊ 管渠工　Ｃ型(重圧管)　用水用					
	φ300		m	（ 〃 ） 17,511		歩Ａ・単Ａ
000275	＊＊＊　Ｂ単－ 275号　＊＊＊ 管渠工　Ｃ型(重圧管)　用水用					
	φ600		m	（ 〃 ） 36,544		歩Ａ・単Ａ
000276	＊＊＊　Ｂ単－ 276号　＊＊＊ 送水路部（塩ビ管 VU管）					
	φ200　取水⑮		m	（ 〃 ） 3,806		歩Ａ・単Ａ
000277	＊＊＊　Ｂ単－ 277号　＊＊＊ 送水路部（塩ビ管 VP管）					
	φ300		m	（ 〃 ） 11,268		歩Ａ・単Ａ
000278	＊＊＊　Ｂ単－ 278号　＊＊＊ 継手コンクリート					
	BF-200　シュート式落差工部		箇所	（ 〃 ） 5,103		歩Ａ・単Ａ
000279	＊＊＊　Ｂ単－ 279号　＊＊＊ 継手コンクリート					
	BF-250　シュート式落差工部		箇所	（ 〃 ） 5,619		歩Ａ・単Ａ
000280	＊＊＊　Ｂ単－ 280号　＊＊＊ 継手コンクリート					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				（〃）		
	BF-400　シュート式落差工部		箇所	8,101		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 281号　＊＊＊					
000281	張コンクリート					
				（〃）		
	t=0.1m　シュート式落差工部		m	5,170		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 282号　＊＊＊					
000282	階段式落差工					
				（〃）		
	BF-300　L=0.5m/段		段	7,750		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 283号　＊＊＊					
000283	階段式落差工					
				（〃）		
	BF-400　L=0.5m/段		段	10,137		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 284号　＊＊＊					
000284	上部・下部取付工					
				（〃）		
	BF-300　階段式落差工部		箇所	13,235		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 285号　＊＊＊					
000285	上部・下部取付工					
				（〃）		
	BF-400　階段式落差工部		箇所	15,434		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 286号　＊＊＊					
000286	張コンクリート					
				（〃）		
	t=0.1m　階段式落差工部		m	5,170		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 287号　＊＊＊					
000287	埋戻コンクリート					
				（〃）		
	18-8-25		箇所	1,767		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 288号　＊＊＊					
000288	管渠工　A型(素巻)					
				（〃）		
	φ200		m	9,248		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 289号　＊＊＊					
000289	管渠工　A型(素巻)					
				（〃）		
	φ200		m	9,248		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 290号　＊＊＊					
000290	取水口（分水工）					
				（〃）		
	BF-250　目地材含む		箇所	6,466		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 291号　＊＊＊					
000291	管渠工　A型(素巻)					
				（〃）		
	φ200		m	9,248		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 292号　＊＊＊					
000292	機械小運搬(二次製品)					
				（〃）		
	30～50m未満		ton	2,012		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 293号　＊＊＊					
000293	機械小運搬(二次製品)					
				（〃）		
	100m未満		ton	2,073		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 294号　＊＊＊					
000294	掘削					
				（〃）		
			m3	230		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 295号　＊＊＊					
000295	盛土					
				（〃）		
			m3	326		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 296号　＊＊＊					
000296	埋戻					
				（〃）		
			m3	589		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 297号　＊＊＊					
BA0109	法面整形					
				（〃）		
	切土部、砂質土		㎡	698		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 298号　＊＊＊					
BA0109	法面整形					
				（〃）		
	盛土部、砂質土		㎡	352		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 299号　＊＊＊					
000299	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
				（〃）		
	2000 BF-200(目地材込み)		m	4,840		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 300号　＊＊＊					
000300	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
				（〃）		
	2000 BF-250(目地材込み)		m	5,360		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 301号　＊＊＊					
000301	側溝蓋					
				（〃）		
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、250		枚	3,200		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000302	＊＊＊　B単－ 302号　＊＊＊ 取水口（分水工）					
	BF-200　目地材含む		箇所	（ 〃 ） 5,484		歩A・単A
000303	＊＊＊　B単－ 303号　＊＊＊ 取水口（分水工）					
	BF-250　目地材含む		箇所	（ 〃 ） 6,466		歩A・単A
000304	＊＊＊　B単－ 304号　＊＊＊ 桝					
	１型		箇所	（ 〃 ） 48,664		歩A・単A
000305	＊＊＊　B単－ 305号　＊＊＊ 桝					
	３型		箇所	（ 〃 ） 109,152		歩A・単A
000306	＊＊＊　B単－ 306号　＊＊＊ 管渠工　A型(素巻)					
	φ600		m	（ 〃 ） 25,156		歩A・単A
000307	＊＊＊　B単－ 307号　＊＊＊ 管渠工　C型(重圧管)　用水用					
	φ200		m	（ 〃 ） 14,635		歩A・単A
000308	＊＊＊　B単－ 308号　＊＊＊ 継手コンクリート					
	BF-200　シュート式落差工部		箇所	（ 〃 ） 5,103		歩A・単A
000309	＊＊＊　B単－ 309号　＊＊＊ 張コンクリート					
	t=0.1m　シュート式落差工部		m	（ 〃 ） 5,170		歩A・単A
000310	＊＊＊　B単－ 310号　＊＊＊ 階段式落差工					
	BF-200　L=0.5m/段		段	（ 〃 ） 5,930		歩A・単A
000311	＊＊＊　B単－ 311号　＊＊＊ 階段式落差工					
	BF-300　L=0.5m/段		段	（ 〃 ） 7,750		歩A・単A
000312	＊＊＊　B単－ 312号　＊＊＊ 上部・下部取付工					
	BF-200　階段式落差工部		箇所	（ 〃 ） 9,747		歩A・単A
000313	＊＊＊　B単－ 313号　＊＊＊ 上部・下部取付工					
	BF-300　階段式落差工部		箇所	（ 〃 ） 13,235		歩A・単A
000314	＊＊＊　B単－ 314号　＊＊＊ 張コンクリート					
	t=0.1m　階段式落差工部		m	（ 〃 ） 5,170		歩A・単A
000315	＊＊＊　B単－ 315号　＊＊＊ 管渠工　A型(素巻)					
	φ300		m	（ 〃 ） 11,216		歩A・単A
000316	＊＊＊　B単－ 316号　＊＊＊ 管渠工　A型(素巻)					
	φ300		m	（ 〃 ） 11,216		歩A・単A
000317	＊＊＊　B単－ 317号　＊＊＊ 機械小運搬(二次製品)					
	30～50m未満		ton	（ 〃 ） 2,012		歩A・単A
000318	＊＊＊　B単－ 318号　＊＊＊ 機械小運搬(二次製品)					
	100m未満		ton	（ 〃 ） 2,073		歩A・単A
000319	＊＊＊　B単－ 319号　＊＊＊ 掘削					
			m3	（ 〃 ） 230		歩A・単A
000320	＊＊＊　B単－ 320号　＊＊＊ 盛土					
			m3	（ 〃 ） 326		歩A・単A
000321	＊＊＊　B単－ 321号　＊＊＊ 埋戻					
			m3	（ 〃 ） 589		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 322号　＊＊＊ 法面整形					
	掘削部、砂質土		㎡	（ 〃 ） 698		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 323号　＊＊＊ 法面整形					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	盛土部、砂質土		㎥	（〃） 352		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 324号　＊＊＊					
000324	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	排水タイプ　2000　BF-350		m	（〃） 7,105		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 325号　＊＊＊					
000325	水路曲部接続工					
	15°タイプ　BF-350用		箇所	（〃） 7,060		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 326号　＊＊＊					
000326	水路曲部接続工					
	30°タイプ　BF-350用		箇所	（〃） 8,329		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 327号　＊＊＊					
000327	桝					
	１型		箇所	（〃） 48,664		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 328号　＊＊＊					
000328	桝					
	３型		箇所	（〃） 109,152		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 329号　＊＊＊					
000329	管渠工　A型(素巻)					
	φ700		m	（〃） 32,438		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 330号　＊＊＊					
000330	管渠工　C型(重圧管)					
	φ700		m	（〃） 40,249		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 331号　＊＊＊					
000331	継手コンクリート					
	BF-350　シュート式落差工部		箇所	（〃） 7,209		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 332号　＊＊＊					
000332	張コンクリート					
	t=0.1m　シュート式落差工部		m	（〃） 5,170		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 333号　＊＊＊					
000333	階段式落差工					
	BF-400　L=0.5m/段		段	（〃） 10,245		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 334号　＊＊＊					
000334	上部・下部取付工					
	BF-400　階段式落差工部		箇所	（〃） 15,434		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 335号　＊＊＊					
000335	張コンクリート					
	t=0.1m　階段式落差工部		m	（〃） 5,170		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 336号　＊＊＊					
000336	管渠工　A型(素巻)					
	φ300		m	（〃） 11,216		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 337号　＊＊＊					
000337	機械小運搬(二次製品)					
	30～50m未満		ton	（〃） 2,012		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 338号　＊＊＊					
000338	機械小運搬(二次製品)					
	100m未満		ton	（〃） 2,073		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 339号　＊＊＊					
000339	掘削					
			m3	（〃） 230		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 340号　＊＊＊					
000340	盛土					
			m3	（〃） 326		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 341号　＊＊＊					
000341	埋戻					
			m3	（〃） 589		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 342号　＊＊＊					
BA0109	法面整形					
	掘削部、砂質土		㎥	（〃） 698		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 343号　＊＊＊					
BA0109	法面整形					
	盛土部、砂質土		㎥	（〃） 352		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 344号　＊＊＊					
000344	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	排水タイプ　2000　BF-200		m	（〃） 4,969		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 345号　＊＊＊					
000345	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
				（ 〃 ）		
	排水タイプ　2000　BF-300		m	6,136		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 346号　＊＊＊					
000346	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
				（ 〃 ）		
	排水タイプ　2000　BF-400		m	7,996		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 347号　＊＊＊					
000347	鉄筋コンクリートベンチフリューム（砕石埋戻）					
				（ 〃 ）		
	排水タイプ　2000　BF-600　用排水取付(4')		m	12,764		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 348号　＊＊＊					
000348	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
				（ 〃 ）		
	排水タイプ　2000　OF-700		m	16,770		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 349号　＊＊＊					
000349	側溝蓋					
				（ 〃 ）		
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、200		枚	2,871		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 350号　＊＊＊					
000350	水路曲部接続工					
				（ 〃 ）		
	15° タイプ　BF-400用		箇所	8,017		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 351号　＊＊＊					
000351	水路曲部接続工					
				（ 〃 ）		
	15° タイプ　BF-600用		箇所	12,153		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 352号　＊＊＊					
000352	水路曲部接続工					
				（ 〃 ）		
	30° タイプ　BF-200用		箇所	5,460		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 353号　＊＊＊					
000353	桝					
				（ 〃 ）		
	１型		箇所	48,664		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 354号　＊＊＊					
000354	桝					
				（ 〃 ）		
	３型		箇所	109,152		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 355号　＊＊＊					
000355	桝					
				（ 〃 ）		
	５型		箇所	195,927		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 356号　＊＊＊					
000356	道路横断工（グレーチング蓋掛）					
				（ 〃 ）		
	B300*H300　現地打ち		m	36,618		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 357号　＊＊＊					
000357	管渠工　Ａ型(素巻)					
				（ 〃 ）		
	φ700		m	32,434		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 358号　＊＊＊					
000358	管渠工　Ａ型(素巻)					
				（ 〃 ）		
	φ1000		m	53,399		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 359号　＊＊＊					
000359	用水施設現況取付工（4'）					
				（ 〃 ）		
	３号支線排水路工（上流）		箇所	14,947		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 360号　＊＊＊					
000360	用水施設現況取付工（5）					
				（ 〃 ）		
	３号支線排水路		箇所	353,433		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 361号　＊＊＊					
000361	現場打水路					
				（ 〃 ）		
	B400*H400		m	24,864		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 362号　＊＊＊					
000362	機械小運搬(二次製品)					
				（ 〃 ）		
	30～50m未満		ton	2,012		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 363号　＊＊＊					
000363	掘削					
				（ 〃 ）		
			m3	230		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 364号　＊＊＊					
000364	盛土					
				（ 〃 ）		
			m3	326		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 365号　＊＊＊					
000365	埋戻					
				（ 〃 ）		
			m3	589		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 366号　＊＊＊					
BA0109	法面整形					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	掘削部、砂質土		㎥	（〃） 698		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 367号　＊＊＊ 法面整形					
	盛土部、砂質土		㎥	（〃） 352		歩A・単A
000368	＊＊＊　B単－ 368号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	排水タイプ　2000　BF-200		m	（〃） 4,969		歩A・単A
000369	＊＊＊　B単－ 369号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	排水タイプ　2000　BF-300		m	（〃） 6,136		歩A・単A
000370	＊＊＊　B単－ 370号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	排水タイプ　2000　BF-400		m	（〃） 7,996		歩A・単A
000371	＊＊＊　B単－ 371号　＊＊＊ 水路曲部接続工					
	15°タイプ　BF-300用		箇所	（〃） 6,104		歩A・単A
000372	＊＊＊　B単－ 372号　＊＊＊ 水路曲部接続工					
	15°タイプ　BF-400用		箇所	（〃） 8,017		歩A・単A
000373	＊＊＊　B単－ 373号　＊＊＊ 水路曲部接続工					
	30°タイプ　BF-200用		箇所	（〃） 5,460		歩A・単A
000374	＊＊＊　B単－ 374号　＊＊＊ 水路曲部接続工					
	30°タイプ　BF-300用		箇所	（〃） 7,372		歩A・単A
000375	＊＊＊　B単－ 375号　＊＊＊ 桝					
	１型		箇所	（〃） 48,664		歩A・単A
000376	＊＊＊　B単－ 376号　＊＊＊ 桝					
	２型		箇所	（〃） 83,585		歩A・単A
000377	＊＊＊　B単－ 377号　＊＊＊ 桝					
	３型		箇所	（〃） 109,152		歩A・単A
000378	＊＊＊　B単－ 378号　＊＊＊ 桝					
	４型		箇所	（〃） 145,821		歩A・単A
000379	＊＊＊　B単－ 379号　＊＊＊ 管渠工　A型(素巻)					
	φ600		m	（〃） 25,156		歩A・単A
000380	＊＊＊　B単－ 380号　＊＊＊ 管渠工　C型(重圧管)					
	φ600		m	（〃） 32,241		歩A・単A
000381	＊＊＊　B単－ 381号　＊＊＊ 管渠工　C型(重圧管)					
	φ700		m	（〃） 40,249		歩A・単A
000382	＊＊＊　B単－ 382号　＊＊＊ 継手コンクリート					
	BF-200　シュート式落差工部		箇所	（〃） 5,103		歩A・単A
000383	＊＊＊　B単－ 383号　＊＊＊ 継手コンクリート					
	BF-300　シュート式落差工部		箇所	（〃） 6,445		歩A・単A
000384	＊＊＊　B単－ 384号　＊＊＊ 継手コンクリート					
	BF-400　シュート式落差工部		箇所	（〃） 8,101		歩A・単A
000385	＊＊＊　B単－ 385号　＊＊＊ 張コンクリート					
	t=0.1m　シュート式落差工部		m	（〃） 5,170		歩A・単A
000386	＊＊＊　B単－ 386号　＊＊＊ 階段式落差工					
	BF-400　L=0.5m/段		段	（〃） 10,137		歩A・単A
000387	＊＊＊　B単－ 387号　＊＊＊ 上部・下部取付工					
	BF-400　階段式落差工部		箇所	（〃） 15,434		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 388号　＊＊＊					
000388	張コンクリート					
				（ 〃 ）		
	t=0.1m　階段式落差工部		m	5,170		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 389号　＊＊＊					
000389	止めコンクリート					
				（ 〃 ）		
	８号支線排水路		箇所	8,003		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 390号　＊＊＊					
000390	無筋コンクリート取壊し運搬・処理					
				（ 〃 ）		
	８号支線排水路		m3	12,075		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 391号　＊＊＊					
000391	止めコンクリート					
				（ 〃 ）		
	９号支線排水路		箇所	2,335		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 392号　＊＊＊					
000392	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
				（ 〃 ）		
	排水タイプ　2000　BF-250		m	5,602		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 393号　＊＊＊					
000393	桝					
				（ 〃 ）		
	１型		箇所	48,664		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 394号　＊＊＊					
000394	水路曲部接続工					
				（ 〃 ）		
	15°タイプ　BF-250用		箇所	5,460		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 395号　＊＊＊					
000395	水路曲部接続工					
				（ 〃 ）		
	30°タイプ　BF-250用		箇所	6,416		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 396号　＊＊＊					
000396	管渠工　Ａ型(素巻)					
				（ 〃 ）		
	φ200		m	9,248		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 397号　＊＊＊					
000397	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
				（ 〃 ）		
	排水タイプ　2000　BF-200		m	4,969		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 398号　＊＊＊					
000398	現場打水路					
				（ 〃 ）		
	B200*H200		m	27,545		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 399号　＊＊＊					
000399	桝					
				（ 〃 ）		
	１型		箇所	48,664		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 400号　＊＊＊					
000400	水路曲部接続工					
				（ 〃 ）		
	15°タイプ　BF-200用		箇所	4,504		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 401号　＊＊＊					
000401	側溝蓋					
				（ 〃 ）		
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、300		枚	3,831		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 402号　＊＊＊					
000402	側溝蓋					
				（ 〃 ）		
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、300		枚	3,831		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 403号　＊＊＊					
000403	機械小運搬(二次製品)					
				（ 〃 ）		
	30～50m未満		ton	2,012		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 404号　＊＊＊					
000404	機械小運搬(二次製品)					
				（ 〃 ）		
	100m未満		ton	2,073		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 405号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
				（ 〃 ）		
			m3	1,674		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 406号　＊＊＊					
000406	埋戻					
				（ 〃 ）		
			m3	2,539		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 407号　＊＊＊					
000407	基面整正(吐口工、ふとん篭)					
				（ 〃 ）		
			㎡	344		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 408号　＊＊＊					
000408	無筋コンクリート取壊し					
				（ 〃 ）		
			m3	9,565		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 409号　＊＊＊					
000409	管渠工　Ｄ型(360°巻)					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				（〃）		
	φ300		m	26,880		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 410号　＊＊＊					
000410	均しコンクリート(吐口工)					
				（〃）		
	18-12-25 (20)		m3	28,642		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 411号　＊＊＊					
000411	型枠(吐口工)					
				（〃）		
	均しコンクリート		㎡	3,616		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 412号　＊＊＊					
000412	無筋コンクリート(吐口工)					
				（〃）		
	18-8-40　BB		m3	28,642		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 413号　＊＊＊					
000413	型枠(吐口工)					
				（〃）		
	無筋構造物		㎡	7,129		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 414号　＊＊＊					
000414	埋戻コンクリート					
				（〃）		
	無筋コンクリート		m3	22,914		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 415号　＊＊＊					
000415	コンクリートはつり					
				（〃）		
	５号支線排水路		㎡	2,436		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 416号　＊＊＊					
000416	接着剤塗布工					
				（〃）		
	５号支線排水路		㎡	1,581		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 417号　＊＊＊					
000417	コンクリート削孔工					
				（〃）		
	５号支線排水路		孔	476		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 418号　＊＊＊					
000418	差し鉄筋工（ケミカルアンカー）					
				（〃）		
	５号支線排水路		本	220		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 419号　＊＊＊					
000419	コンクリート切断					
				（〃）		
			m	937		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 420号　＊＊＊					
000420	ふとんかご					
				（〃）		
			m	9,410		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 421号　＊＊＊					
000421	割栗石					
				（〃）		
	(詰石用)		m3	3,567		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 422号　＊＊＊					
000422	掘削					
				（〃）		
			m3	230		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 423号　＊＊＊					
000423	盛土					
				（〃）		
			m3	326		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 424号　＊＊＊					
000424	埋戻					
				（〃）		
			m3	589		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 425号　＊＊＊					
BA0109	法面整形					
				（〃）		
	掘削部、砂質土		㎡	698		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 426号　＊＊＊					
BA0109	法面整形					
				（〃）		
	盛土部、砂質土		㎡	352		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 427号　＊＊＊					
000427	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
				（〃）		
	排水タイプ　2000　BF-200		m	4,969		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 428号　＊＊＊					
000428	桝					
				（〃）		
	１型		箇所	48,664		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 429号　＊＊＊					
000429	桝					
				（〃）		
	３型		箇所	109,152		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 430号　＊＊＊					
000430	管渠工　A型(素巻)					
				（〃）		
	φ350		m	12,561		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000431	＊＊＊　B単－ 431号　＊＊＊ 継手コンクリート					
	BF-200　シュート式落差工部		箇所	（ 〃 ） 5,103		歩A・単A
000432	＊＊＊　B単－ 432号　＊＊＊ 張コンクリート					
	t=0.1m　シュート式落差工部		m	（ 〃 ） 5,170		歩A・単A
000433	＊＊＊　B単－ 433号　＊＊＊ コンクリート切断					
			m	（ 〃 ） 937		歩A・単A
000434	＊＊＊　B単－ 434号　＊＊＊ 無筋コンクリート取壊し・殻運搬・処理					
	７号支線排水路		m3	（ 〃 ） 12,075		歩A・単A
000435	＊＊＊　B単－ 435号　＊＊＊ 現況水路復旧工					
	７号支線排水路		箇所	（ 〃 ） 24,716		歩A・単A
000436	＊＊＊　B単－ 436号　＊＊＊ コンクリート削孔工					
	７号支線排水路		孔	（ 〃 ） 476		歩A・単A
000437	＊＊＊　B単－ 437号　＊＊＊ 差し鉄筋工（ケミカルアンカー）					
	７号支線排水路		本	（ 〃 ） 220		歩A・単A
000438	＊＊＊　B単－ 438号　＊＊＊ 機械小運搬(二次製品)					
	30～50m未満		ton	（ 〃 ） 2,012		歩A・単A
000439	＊＊＊　B単－ 439号　＊＊＊ 機械小運搬(二次製品)					
	100m未満		ton	（ 〃 ） 2,073		歩A・単A
BA0106	＊＊＊　B単－ 440号　＊＊＊ 路体盛土					
	幅員2.5m～4.0m		m3	（ 〃 ） 727		歩A・単A
BA0106	＊＊＊　B単－ 441号　＊＊＊ 路体盛土					
	幅員4.0m以上		m3	（ 〃 ） 179		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 442号　＊＊＊ 法面整形					
	掘削部、砂質土		㎡	（ 〃 ） 698		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 443号　＊＊＊ 法面整形					
	盛土部、砂質土		㎡	（ 〃 ） 352		歩A・単A
000444	＊＊＊　B単－ 444号　＊＊＊ 砂利舗装					
	RC-40　t=15cm		㎡	（ 〃 ） 741		歩A・単A
000445	＊＊＊　B単－ 445号　＊＊＊ アスファルト舗装（路盤）					
	下層路盤(RC-40) t=15cm、上層路盤(M-30) t=7cm		㎡	（ 〃 ） 1,270		歩A・単A
000446	＊＊＊　B単－ 446号　＊＊＊ アスファルト舗装（路盤）					
	下層路盤(RC-40) t=15cm、上層路盤(M-30) t=7cm		㎡	（ 〃 ） 1,270		歩A・単A
BA0106	＊＊＊　B単－ 447号　＊＊＊ 路体盛土					
	幅員2.5m～4.0m		m3	（ 〃 ） 727		歩A・単A
BA0106	＊＊＊　B単－ 448号　＊＊＊ 路体盛土					
	幅員4.0m以上		m3	（ 〃 ） 179		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 449号　＊＊＊ 法面整形					
	掘削部、砂質土		㎡	（ 〃 ） 698		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 450号　＊＊＊ 法面整形					
	盛土部、砂質土		㎡	（ 〃 ） 352		歩A・単A
000451	＊＊＊　B単－ 451号　＊＊＊ アスファルト舗装（路盤）					
	路盤RC-40 t=15cm		㎡	（ 〃 ） 741		歩A・単A
000452	＊＊＊　B単－ 452号　＊＊＊ 砂利舗装					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	RC-40　t=15cm		㎡	（〃） 741		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 453号　＊＊＊					
000453	敷砂利					
			㎡	（〃） 594		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 454号　＊＊＊					
000454	敷砂利					
			㎡	（〃） 594		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 455号　＊＊＊					
000455	掘削					
			m3	（〃） 230		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 456号　＊＊＊					
BA0106	路体盛土					
	幅員2.5m～4.0m		m3	（〃） 727		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 457号　＊＊＊					
BA0106	路体盛土					
	幅員4.0m以上		m3	（〃） 179		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 458号　＊＊＊					
000458	搬入土					
	真砂土		m3	（〃） 2,561		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 459号　＊＊＊					
BA0109	法面整形					
	掘削部、砂質土		㎡	（〃） 698		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 460号　＊＊＊					
BA0109	法面整形					
	盛土部、砂質土		㎡	（〃） 352		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 461号　＊＊＊					
000461	アスファルト舗装（路盤）					
	路盤RC-40 t=15cm		㎡	（〃） 741		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 462号　＊＊＊					
000462	砂利舗装					
	RC-40　t=15cm		㎡	（〃） 741		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 463号　＊＊＊					
000463	道路横断工設置（グレーチング蓋掛）					
	B200*H200		m	（〃） 27,242		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 464号　＊＊＊					
000464	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2000 BF-200(目地材込み)		m	（〃） 4,840		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 465号　＊＊＊					
000465	桝					
	１型		箇所	（〃） 48,664		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 466号　＊＊＊					
000466	管渠工　A型(素巻)					
	φ200		m	（〃） 9,248		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 467号　＊＊＊					
000467	現場打水路					
	B250*H250		m	（〃） 31,224		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 468号　＊＊＊					
000468	アスファルト舗装（路盤）					
	路盤RC-40 t=15cm		㎡	（〃） 741		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 469号　＊＊＊					
000469	アスファルト舗装（路盤）					
	路盤RC-40 t=15cm		㎡	（〃） 741		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 470号　＊＊＊					
000470	アスファルト舗装（路盤）					
	路盤RC-40 t=15cm		㎡	（〃） 741		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 471号　＊＊＊					
000471	アスファルト舗装（路盤）					
	路盤RC-40 t=15cm		㎡	（〃） 741		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 472号　＊＊＊					
000472	アスファルト舗装（路盤）					
	路盤RC-40 t=15cm		㎡	（〃） 741		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 473号　＊＊＊					
000473	アスファルト舗装（路盤）					
	路盤RC-40 t=15cm		㎡	（〃） 741		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 474号　＊＊＊					
BA0106	路体盛土					
				（ 〃 ）		
	幅員2.5m～4.0m		m3	727		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 475号　＊＊＊					
BA0106	路体盛土					
				（ 〃 ）		
	幅員4.0m以上		m3	391		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 476号　＊＊＊					
BA0109	法面整形					
				（ 〃 ）		
	掘削部、砂質土		㎡	698		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 477号　＊＊＊					
BA0109	法面整形					
				（ 〃 ）		
	盛土部、砂質土		㎡	352		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 478号　＊＊＊					
000478	アスファルト舗装（路盤）					
				（ 〃 ）		
	路盤RC-40 t=15cm		㎡	741		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 479号　＊＊＊					
000479	砂利舗装					
				（ 〃 ）		
	RC-40　t=15cm		㎡	741		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 480号　＊＊＊					
000480	アスファルト舗装（路盤）					
				（ 〃 ）		
	下層路盤(RC-40) t=15cm、上層路盤(M-30) t=7cm		㎡	1,270		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 481号　＊＊＊					
000481	アスファルト舗装（路盤）					
				（ 〃 ）		
	下層路盤(RC-40) t=15cm、上層路盤(M-30) t=7cm		㎡	1,270		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 482号　＊＊＊					
000482	砂利舗装					
				（ 〃 ）		
	C-40　t=10cm		㎡	594		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 483号　＊＊＊					
000483	床掘					
				（ 〃 ）		
	２号橋梁		m3	209		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 484号　＊＊＊					
000484	基面整正工					
				（ 〃 ）		
	２号橋梁		m3	1,960		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 485号　＊＊＊					
000485	埋戻（構造物周辺）					
				（ 〃 ）		
	２号橋梁		m3	1,861		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 486号　＊＊＊					
000486	埋戻（B<1.0m）					
				（ 〃 ）		
	２号橋梁		m3	1,861		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 487号　＊＊＊					
000487	埋戻（1.0m≦B＜2.5m）					
				（ 〃 ）		
	２号橋梁		m3	1,913		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 488号　＊＊＊					
000488	埋戻（2.5m≦B＜4.0m）					
				（ 〃 ）		
	２号橋梁		m3	622		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 489号　＊＊＊					
000489	埋戻（4.0m＜B）					
				（ 〃 ）		
	２号橋梁		m3	203		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 490号　＊＊＊					
000490	鉄筋コンクリート					
				（ 〃 ）		
	２号橋梁		m3	29,968		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 491号　＊＊＊					
000491	無筋コンクリート					
				（ 〃 ）		
	２号橋梁		m3	23,082		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 492号　＊＊＊					
000492	後打ちコンクリート					
				（ 〃 ）		
	２号橋梁		m3	27,563		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 493号　＊＊＊					
000493	型枠工					
				（ 〃 ）		
	２号橋梁		㎡	7,129		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 494号　＊＊＊					
000494	鉄筋					
				（ 〃 ）		
	D16		ton	163,796		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 495号　＊＊＊					
000495	鉄筋					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	D13		ton	（〃） 165,680		歩A・単A
000496	＊＊＊　B単－ 496号　＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40　t=200　橋台基礎		㎡	（〃） 1,813		歩A・単A
000497	＊＊＊　B単－ 497号　＊＊＊ 足場工					
	単管傾斜足場		掛㎡	（〃） 3,152		歩A・単A
000498	＊＊＊　B単－ 498号　＊＊＊ 主桁工					
			式	（〃） 3,382,295		歩A・単A
000499	＊＊＊　B単－ 499号　＊＊＊ 横組工					
			式	（〃） 672,464		歩A・単A
000500	＊＊＊　B単－ 500号　＊＊＊ 支承工					
			式	（〃） 388,786		歩A・単A
000501	＊＊＊　B単－ 501号　＊＊＊ 地覆工					
			式	（〃） 401,881		歩A・単A
000502	＊＊＊　B単－ 502号　＊＊＊ 舗装工					
			㎡	（〃） 2,350		歩A・単A
000503	＊＊＊　B単－ 503号　＊＊＊ 排水工					
			箇所	（〃） 587		歩A・単A
000504	＊＊＊　B単－ 504号　＊＊＊ 橋面防水工					
			式	（〃） 228,928		歩A・単A
000505	＊＊＊　B単－ 505号　＊＊＊ 高欄工					
			m	（〃） 14,613		歩A・単A
000506	＊＊＊　B単－ 506号　＊＊＊ 伸縮継手工					
			組	（〃） 538,289		歩A・単A
000507	＊＊＊　B単－ 507号　＊＊＊ 間知ブロック					
	控35cm		㎡	（〃） 19,159		歩A・単A
000508	＊＊＊　B単－ 508号　＊＊＊ 均しコンクリート					
	18-12-25 (20)		m3	（〃） 28,642		歩A・単A
000509	＊＊＊　B単－ 509号　＊＊＊ 型枠工					
	均しコンクリート		㎡	（〃） 3,616		歩A・単A
000510	＊＊＊　B単－ 510号　＊＊＊ 基礎コンクリート					
	18-8-40　BB		m3	（〃） 29,237		歩A・単A
000511	＊＊＊　B単－ 511号　＊＊＊ 型枠					
	基礎コンクリート部		㎡	（〃） 7,129		歩A・単A
000512	＊＊＊　B単－ 512号　＊＊＊ 天端コンクリート					
	18-8-25 (20)　BB		m3	（〃） 30,106		歩A・単A
000513	＊＊＊　B単－ 513号　＊＊＊ 型枠					
	天端コンクリート部		㎡	（〃） 6,442		歩A・単A
000514	＊＊＊　B単－ 514号　＊＊＊ 小口止工					
	上流側　２号橋梁		箇所	（〃） 230,938		歩A・単A
000515	＊＊＊　B単－ 515号　＊＊＊ 小口止工					
	下流側　２号橋梁		箇所	（〃） 106,601		歩A・単A
B02162	＊＊＊　B単－ 516号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	（〃） 8,570		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 517号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
				（ 〃 ）		
	有筋		m3	14,879		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 518号　＊＊＊					
000518	殻小運搬					
				（ 〃 ）		
			m3	904		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 519号　＊＊＊					
000519	コンクリート殻運搬・処理					
				（ 〃 ）		
	無筋		m3	3,505		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 520号　＊＊＊					
000520	コンクリート殻運搬・処理					
				（ 〃 ）		
	鉄筋		m3	4,017		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 521号　＊＊＊					
000521	アスファルト舗装（路盤）					
				（ 〃 ）		
	路盤RC-40 t=15cm		㎡	733		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 522号　＊＊＊					
000522	工事用道路					
				（ 〃 ）		
	タイプ１　２工区		m	11,494		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 523号　＊＊＊					
000523	工事用道路					
				（ 〃 ）		
	タイプ１　４工区		m	11,494		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 524号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板					
				（ 〃 ）		
	t=22mm　4工区		㎡	611		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 525号　＊＊＊					
000525	路面散水					
				（ 〃 ）		
			日	11,735		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 526号　＊＊＊					
B19021	交通誘導警備員					
				（ 〃 ）		
			人	12,387		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 527号　＊＊＊					
000527	沈砂池（河川汚濁防止施設）					
				（ 〃 ）		
	5.0m×5.0mタイプ　２工区		箇所	131,322		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 528号　＊＊＊					
000528	沈砂池（河川汚濁防止施設）					
				（ 〃 ）		
	5.0m×5.0mタイプ　3-1工区		箇所	131,322		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 529号　＊＊＊					
000529	沈砂池（河川汚濁防止施設）					
				（ 〃 ）		
	5.0m×5.0mタイプ　3-2工区		箇所	131,322		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 530号　＊＊＊					
000530	沈砂池（河川汚濁防止施設）					
				（ 〃 ）		
	5.0m×5.0mタイプ　４工区		箇所	131,322		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 531号　＊＊＊					
000531	仮排水路設置					
				（ 〃 ）		
	高密度PE管（シングル）φ600　3-1工区		m	15,376		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 532号　＊＊＊					
000532	仮排水路撤去					
				（ 〃 ）		
	高密度PE管（シングル）φ600　3-1工区		m	830		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 533号　＊＊＊					
000533	廃プラスチック類運搬・処理					
				（ 〃 ）		
			m3	15,052		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 534号　＊＊＊					
000534	仮用水路設置					
				（ 〃 ）		
	高密度PE管（シングル）φ300　3-2工区		m	4,882		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 535号　＊＊＊					
000535	仮用水路撤去					
				（ 〃 ）		
	高密度PE管（シングル）φ300　3-2工区		m	607		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 536号　＊＊＊					
000536	廃プラスチック類運搬・処理					
				（ 〃 ）		
			m3	15,052		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 537号　＊＊＊					
000537	大型土のう					
				（ 〃 ）		
	右岸側施工時		個	8,207		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｂ単－ 538号　＊＊＊					
000538	大型土のう					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	左岸側施工時		個	（〃） 1,952		歩A・単A
000539	＊＊＊　B単－ 539号　＊＊＊ ブルーシート					
	２号橋梁　仮締切工		㎡	（〃） 121		歩A・単A
000540	＊＊＊　B単－ 540号　＊＊＊ 大型土のう					
	左岸側		個	（〃） 8,847		歩A・単A
000541	＊＊＊　B単－ 541号　＊＊＊ ブルーシート					
	河川放流工(2)　仮締切工		㎡	（〃） 121		歩A・単A
000542	＊＊＊　B単－ 542号　＊＊＊ 大型土のう					
	右岸側		個	（〃） 8,847		歩A・単A
000543	＊＊＊　B単－ 543号　＊＊＊ ブルーシート					
	河川放流工(3)　仮締切工		㎡	（〃） 121		歩A・単A
000544	＊＊＊　B単－ 544号　＊＊＊ 土木シート敷設・撤去					
	２号橋梁		㎡	（〃） 311		歩A・単A
000545	＊＊＊　B単－ 545号　＊＊＊ 仮設盛土					
	２号橋梁　仮設ヤード		m3	（〃） 2,740		歩A・単A
000546	＊＊＊　B単－ 546号　＊＊＊ 表土掘削・埋戻					
			㎡	（〃） 121		歩A・単A
000547	＊＊＊　B単－ 547号　＊＊＊ 敷鋼板					
	２号橋梁　仮設ヤード		㎡	（〃） 2,048		歩A・単A
000548	＊＊＊　B単－ 548号　＊＊＊ 仮設橋梁工（上部工）　設置～賃料～撤去					
	3-2工区		橋	（〃） 1,146,645		歩A・単A
000549	＊＊＊　B単－ 549号　＊＊＊ 仮設橋梁工（下部工）					
	3-2工区		橋	（〃） 231,496		歩A・単A
000550	＊＊＊　B単－ 550号　＊＊＊ 仮設橋梁工（土工）					
	3-2工区		橋	（〃） 224,684		歩A・単A
000551	＊＊＊　B単－ 551号　＊＊＊ 騒音・振動調査					
	現地測定及び資料整理		回	（〃） 36,842		歩A・単A
B19002	＊＊＊　B単－ 552号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	敷鉄板		ton	（〃） 9,785		歩A・単A
000553	＊＊＊　B単－ 553号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	3-2工区　仮設橋梁部材（受桁横桁、覆工板）		ton	（〃） 13,535		歩A・単A
B19002	＊＊＊　B単－ 554号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	敷鉄板		ton	（〃） 9,785		歩A・単A
000555	＊＊＊　B単－ 555号　＊＊＊ 平板載荷試験					
	2号農道橋下部､仮設橋梁工		箇所	（〃） 169,184		歩A・単A
000556	＊＊＊　B単－ 556号　＊＊＊ UAV空中写真測量					
			式	（〃） 2,103,366		歩A・単A
000557	＊＊＊　B単－ 557号　＊＊＊ 作付面積測量					
			ha	（〃） 58,105		歩A・単A
000558	＊＊＊　B単－ 558号　＊＊＊ 表土扱い+基盤造成（ICT施工）					
	表土はぎ+戻し+整地，基盤切盛+畦畔築立+整地		ha	(0) 3,522,970		歩A・単A
000559	＊＊＊　B単－ 559号　＊＊＊ ICT建設機械経費					
			式	(0) 1,097,663		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000560	＊＊＊　Ｂ単－ 560号　＊＊＊ 畦畔工　４型					
	湛水畦畔　1.0≦H＜2.0　KT-4		m	(0) 1,907		歩Ａ・単Ａ
000561	＊＊＊　Ｂ単－ 561号　＊＊＊ 進入路工　Ⅱ－５型					
	１箇に１箇所		箇所	(0) 22,752		歩Ａ・単Ａ
000562	＊＊＊　Ｂ単－ 562号　＊＊＊ 植生シート					
			㎡	(0) 1,418		歩Ａ・単Ａ
000563	＊＊＊　Ｂ単－ 563号　＊＊＊ 表土扱い+基盤造成（ICT施工）					
	表土はぎ+戻し+整地，基盤切盛+畦畔築立+整地		ha	(0) 3,011,159		歩Ａ・単Ａ
000564	＊＊＊　Ｂ単－ 564号　＊＊＊ ICT建設機械経費					
			式	(0) 1,097,315		歩Ａ・単Ａ
000565	＊＊＊　Ｂ単－ 565号　＊＊＊ 畦畔工　８型					
	湛水畦畔　3.5≦H＜4.0　KT-8		m	(0) 3,931		歩Ａ・単Ａ
000566	＊＊＊　Ｂ単－ 566号　＊＊＊ 切土法面工　２型					
	0.5≦H＜1.0　KC-2		m	(0) 739		歩Ａ・単Ａ
000567	＊＊＊　Ｂ単－ 567号　＊＊＊ 進入路工　Ⅱ－４型					
	１箇に１箇所		箇所	(0) 14,833		歩Ａ・単Ａ
000568	＊＊＊　Ｂ単－ 568号　＊＊＊ 止水壁					
	φ75		枚	(0) 3,292		歩Ａ・単Ａ
000569	＊＊＊　Ｂ単－ 569号　＊＊＊ 植生シート					
			㎡	(0) 1,417		歩Ａ・単Ａ
000570	＊＊＊　Ｂ単－ 570号　＊＊＊ 表土扱い+基盤造成（ICT施工）					
	表土はぎ+戻し+整地，基盤切盛+畦畔築立+整地		ha	(0) 2,490,834		歩Ａ・単Ａ
000571	＊＊＊　Ｂ単－ 571号　＊＊＊ ICT建設機械経費					
			式	(0) 1,097,606		歩Ａ・単Ａ
000572	＊＊＊　Ｂ単－ 572号　＊＊＊ 畦畔工　５型					
	湛水畦畔　2.0≦H＜2.5　KT-5		m	(0) 2,621		歩Ａ・単Ａ
000573	＊＊＊　Ｂ単－ 573号　＊＊＊ 切土法面工　３型					
	1.0≦H＜1.5　KC-3		m	(0) 935		歩Ａ・単Ａ
000574	＊＊＊　Ｂ単－ 574号　＊＊＊ 止水壁					
	φ75		枚	(0) 3,293		歩Ａ・単Ａ
000575	＊＊＊　Ｂ単－ 575号　＊＊＊ 機械小運搬(砕石)					
	30～50m未満		m3	(0) 850		歩Ａ・単Ａ
000576	＊＊＊　Ｂ単－ 576号　＊＊＊ 植生シート					
			㎡	(0) 1,418		歩Ａ・単Ａ
000577	＊＊＊　Ｂ単－ 577号　＊＊＊ 表土扱い+基盤造成（ICT施工）					
	表土はぎ+戻し+整地，基盤切盛+畦畔築立+整地		ha	(0) 2,565,575		歩Ａ・単Ａ
000578	＊＊＊　Ｂ単－ 578号　＊＊＊ ICT建設機械経費					
			式	(0) 1,097,173		歩Ａ・単Ａ
B10011	＊＊＊　Ｂ単－ 579号　＊＊＊ 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）					
	21ほ場　（表土戻し+整地）		ha	(0) 706,815		歩Ａ・単Ａ
B10012	＊＊＊　Ｂ単－ 580号　＊＊＊ 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満）					
	21ほ場　基盤整地+畦畔築立		ha	(0) 1,337,581		歩Ａ・単Ａ
000581	＊＊＊　Ｂ単－ 581号　＊＊＊ 進入路工　Ⅱ－４型					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	１筆に１箇所		箇所	(0) 14,833		歩A・単A
000582	＊＊＊　B単－ 582号　＊＊＊ 吸水渠					
	有孔管φ75		m	(0) 1,385		歩A・単A
000583	＊＊＊　B単－ 583号　＊＊＊ 集水渠					
	VUφ75		m	(0) 787		歩A・単A
000584	＊＊＊　B単－ 584号　＊＊＊ 水閘					
	水平式水閘　VUφ75		箇所	(0) 8,384		歩A・単A
000585	＊＊＊　B単－ 585号　＊＊＊ 立上管(通気口)					
	VUφ75(通気口キャップ付)		箇所	(0) 2,822		歩A・単A
000586	＊＊＊　B単－ 586号　＊＊＊ 止水壁					
	φ75		枚	(0) 3,292		歩A・単A
000587	＊＊＊　B単－ 587号　＊＊＊ 機械小運搬(砕石)					
	30～50m未満		m3	(0) 849		歩A・単A
000588	＊＊＊　B単－ 588号　＊＊＊ 植生シート					
			㎡	(0) 1,417		歩A・単A
000589	＊＊＊　B単－ 589号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬・処理					
	木くず		空m3	(0) 8,403		歩A・単A
000590	＊＊＊　B単－ 590号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬・処理					
	根茎類		空m3	(0) 11,924		歩A・単A
000591	＊＊＊　B単－ 591号　＊＊＊ 小運搬					
	L=100m未満		空m3	(0) 794		歩A・単A
000592	＊＊＊　B単－ 592号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬・処理					
	木くず		空m3	(0) 8,365		歩A・単A
000593	＊＊＊　B単－ 593号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬・処理					
			空m3	(0) 8,403		歩A・単A
000594	＊＊＊　B単－ 594号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬・処理					
	木くず		空m3	(0) 8,403		歩A・単A
000595	＊＊＊　B単－ 595号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬・処理					
	根茎類		空m3	(0) 11,924		歩A・単A
000596	＊＊＊　B単－ 596号　＊＊＊ 残土処分（運搬・処理）					
	石礫		m3	(0) 7,895		歩A・単A
000597	＊＊＊　B単－ 597号　＊＊＊ 側溝蓋					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、200		枚	(0) 2,871		歩A・単A
000598	＊＊＊　B単－ 598号　＊＊＊ 水路曲部接続工					
	30°タイプ　BF-250用		箇所	(0) 6,417		歩A・単A
000599	＊＊＊　B単－ 599号　＊＊＊ 道路横断工(グレーチング蓋掛)					
	落ち蓋式U型側溝　250		m	(0) 22,008		歩A・単A
000600	＊＊＊　B単－ 600号　＊＊＊ 階段式落差工					
	BF-300　L=0.5m/段		段	(0) 7,433		歩A・単A
000601	＊＊＊　B単－ 601号　＊＊＊ 上部・下部取付工					
	BF-300　階段式落差工部		箇所	(0) 13,235		歩A・単A
000602	＊＊＊　B単－ 602号　＊＊＊ 桝蓋					
	3型合流桝用，縞鋼板		枚	(0) 80,763		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000603	＊＊＊　B単－ 603号　＊＊＊ 管渠工					
	VPφ150		m	(0) 3,030		歩A・単A
000604	＊＊＊　B単－ 604号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2000 BF-300(目地材込み)		m	(0) 5,623		歩A・単A
000605	＊＊＊　B単－ 605号　＊＊＊ 取水ゲート（１）					
	巻上げ式　φ150　L=1015		基	(0) 392,374		歩A・単A
000606	＊＊＊　B単－ 606号　＊＊＊ 取水ゲート（２）					
	巻上げ式　φ200　L=1075		基	(0) 404,264		歩A・単A
BA0202	＊＊＊　B単－ 607号　＊＊＊ 舗装版破砕					
			㎡	(0) 159		歩A・単A
BA0203	＊＊＊　B単－ 608号　＊＊＊ 舗装版切断					
			m	(0) 937		歩A・単A
000609	＊＊＊　B単－ 609号　＊＊＊ コンクリート殻運搬・処理					
	無筋		m3	(0) 3,506		歩A・単A
000610	＊＊＊　B単－ 610号　＊＊＊ コンクリート舗装復旧工					
			㎡	(0) 2,505		歩A・単A
000611	＊＊＊　B単－ 611号　＊＊＊ 植生シート					
			㎡	(0) 1,418		歩A・単A
000612	＊＊＊　B単－ 612号　＊＊＊ 管渠工　用水用					
	VPφ200		m	(0) 4,262		歩A・単A
000613	＊＊＊　B単－ 613号　＊＊＊ 管渠工　A型(素巻)					
	φ600		m	(0) 25,153		歩A・単A
000614	＊＊＊　B単－ 614号　＊＊＊ 桝蓋					
	1型合流桝用，縞鋼板		枚	(0) 31,457		歩A・単A
000615	＊＊＊　B単－ 615号　＊＊＊ 桝蓋					
	3型合流桝用，縞鋼板		枚	(0) 80,743		歩A・単A
000616	＊＊＊　B単－ 616号　＊＊＊ 桝蓋					
	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ，1型合流桝用		枚	(0) 58,155		歩A・単A
000617	＊＊＊　B単－ 617号　＊＊＊ 防護柵					
	2型合流桝部		箇所	(0) 56,817		歩A・単A
000618	＊＊＊　B単－ 618号　＊＊＊ 管渠工　用水用					
	VPφ300		m	(0) 8,588		歩A・単A
000619	＊＊＊　B単－ 619号　＊＊＊ 管渠工　用水用					
	VPφ300		m	(0) 8,588		歩A・単A
000620	＊＊＊　B単－ 620号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ300，ｴﾙﾎﾞ45°		個	(0) 5,989		歩A・単A
000621	＊＊＊　B単－ 621号　＊＊＊ 管渠工					
	VPφ300		m	(0) 8,589		歩A・単A
000622	＊＊＊　B単－ 622号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手材					
	φ300，ｴﾙﾎﾞ90°		個	(0) 7,225		歩A・単A
000623	＊＊＊　B単－ 623号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ300，ｴﾙﾎﾞ45°		個	(0) 5,990		歩A・単A
000624	＊＊＊　B単－ 624号　＊＊＊ 管渠工					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	VUφ300		m	(0) 5,949		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 625号　＊＊＊					
000625	接続管					
	VPφ200		m	(0) 4,262		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 626号　＊＊＊					
000626	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ200　ｴﾙﾎﾞ90°		個	(0) 1,829		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 627号　＊＊＊					
000627	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ200　ｴﾙﾎﾞ45°		個	(0) 1,555		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 628号　＊＊＊					
000628	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	異形ｿｹｯﾄ　φ300-200		個	(0) 2,904		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 629号　＊＊＊					
000629	接続管					
	VUφ100		m	(0) 1,089		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 630号　＊＊＊					
000630	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ100　ｴﾙﾎﾞ90°		個	(0) 1,344		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 631号　＊＊＊					
000631	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ100　ｴﾙﾎﾞ45°		個	(0) 299		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 632号　＊＊＊					
000632	接続管					
	VUφ50		m	(0) 819		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 633号　＊＊＊					
000633	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ50　ｴﾙﾎﾞ90°		個	(0) 73		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 634号　＊＊＊					
000634	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ50　ｴﾙﾎﾞ45°		個	(0) 68		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 635号　＊＊＊					
000635	管渠工					
	VPφ300		m	(0) 8,589		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 636号　＊＊＊					
000636	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ300　ソケット		個	(0) 7,856		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 637号　＊＊＊					
000637	管渠工					
	VUφ150		m	(0) 2,039		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 638号　＊＊＊					
000638	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ150　ｴﾙﾎﾞ90°		個	(0) 4,380		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 639号　＊＊＊					
000639	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ150　T型ソケット		個	(0) 715		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 640号　＊＊＊					
000640	取水ゲート（３）					
	巻上げ式　φ150　L=1090		基	(0) 392,276		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 641号　＊＊＊					
000641	取水ゲート（４）					
	巻上げ式　φ150　L=1090		基	(0) 392,276		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 642号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					
			㎡	(0) 159		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 643号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断					
			m	(0) 937		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 644号　＊＊＊					
000644	コンクリート殻運搬・処理					
	無筋		m3	(0) 3,505		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 645号　＊＊＊					
000645	コンクリート舗装復旧工					
			㎡	(0) 2,505		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000646	＊＊＊　Ｂ単－ 646号　＊＊＊ 植生シート					
			㎡	(0) 1,417		歩Ａ・単Ａ
000647	＊＊＊　Ｂ単－ 647号　＊＊＊ 管渠工　Ａ型(素巻)					
	φ700		m	(0) 32,443		歩Ａ・単Ａ
000648	＊＊＊　Ｂ単－ 648号　＊＊＊ 桝蓋					
	1型合流桝用，縞鋼板		枚	(0) 31,463		歩Ａ・単Ａ
000649	＊＊＊　Ｂ単－ 649号　＊＊＊ 桝蓋					
	2型合流桝用，縞鋼板		枚	(0) 57,619		歩Ａ・単Ａ
000650	＊＊＊　Ｂ単－ 650号　＊＊＊ 枡蓋					
	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ，1型合流桝用		枚	(0) 57,743		歩Ａ・単Ａ
000651	＊＊＊　Ｂ単－ 651号　＊＊＊ 枡蓋					
	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ，2型合流桝用		枚	(0) 169,668		歩Ａ・単Ａ
000652	＊＊＊　Ｂ単－ 652号　＊＊＊ 簡易ゲート					
	φ300		基	(0) 73,345		歩Ａ・単Ａ
000653	＊＊＊　Ｂ単－ 653号　＊＊＊ 足掛金物					
	タラップ，B300		個	(0) 2,232		歩Ａ・単Ａ
000654	＊＊＊　Ｂ単－ 654号　＊＊＊ 防護柵					
	２型合流桝		箇所	(0) 56,832		歩Ａ・単Ａ
000655	＊＊＊　Ｂ単－ 655号　＊＊＊ 管渠工					
	VUφ200		m	(0) 2,819		歩Ａ・単Ａ
000656	＊＊＊　Ｂ単－ 656号　＊＊＊ 桝					
	１型		箇所	(0) 48,671		歩Ａ・単Ａ
000657	＊＊＊　Ｂ単－ 657号　＊＊＊ 管渠工					
	VPφ200		m	(0) 4,261		歩Ａ・単Ａ
000658	＊＊＊　Ｂ単－ 658号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ200　45°		個	(0) 1,555		歩Ａ・単Ａ
000659	＊＊＊　Ｂ単－ 659号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ200　ソケット		個	(0) 1,015		歩Ａ・単Ａ
000660	＊＊＊　Ｂ単－ 660号　＊＊＊ 管渠工					
	VPφ300		m	(0) 8,589		歩Ａ・単Ａ
000661	＊＊＊　Ｂ単－ 661号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ300　ソケット		個	(0) 7,855		歩Ａ・単Ａ
000662	＊＊＊　Ｂ単－ 662号　＊＊＊ 管渠工					
	VUφ200		m	(0) 2,818		歩Ａ・単Ａ
000663	＊＊＊　Ｂ単－ 663号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ200　45°		個	(0) 1,555		歩Ａ・単Ａ
000664	＊＊＊　Ｂ単－ 664号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ200　22° 1/2		個	(0) 1,774		歩Ａ・単Ａ
000665	＊＊＊　Ｂ単－ 665号　＊＊＊ 道路横断工					
	落ち蓋式Ｕ型側溝　400		m	(0) 12,983		歩Ａ・単Ａ
000666	＊＊＊　Ｂ単－ 666号　＊＊＊ 取水ゲート(５)					
	巻上げ式　φ200　L=2190		基	(0) 496,652		歩Ａ・単Ａ
000667	＊＊＊　Ｂ単－ 667号　＊＊＊ 植生シート					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			㎡	(0) 1,418		歩A・単A
000668	＊＊＊　B単－ 668号　＊＊＊ 管渠工　C型(重圧管)　用水用					
	φ500		m	(0) 28,910		歩A・単A
000669	＊＊＊　B単－ 669号　＊＊＊ 管渠工					
	VU150		m	(0) 2,040		歩A・単A
000670	＊＊＊　B単－ 670号　＊＊＊ 管渠工　C型(重圧管)　用水用					
	φ300		m	(0) 17,514		歩A・単A
000671	＊＊＊　B単－ 671号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2000 BF-250(目地材込み)		m	(0) 4,701		歩A・単A
000672	＊＊＊　B単－ 672号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管					
	φ400		m	(0) 8,331		歩A・単A
000673	＊＊＊　B単－ 673号　＊＊＊ 既設取水口接続					
	VUφ150		m	(0) 2,040		歩A・単A
000674	＊＊＊　B単－ 674号　＊＊＊ 水路曲部接続工					
	30° タイプ　BF-200用		箇所	(0) 5,460		歩A・単A
000675	＊＊＊　B単－ 675号　＊＊＊ 水路曲部接続工					
	15° タイプ　BF-200用		箇所	(0) 4,505		歩A・単A
000676	＊＊＊　B単－ 676号　＊＊＊ 水路曲部接続工					
	30° タイプ　BF-250用		箇所	(0) 6,417		歩A・単A
000677	＊＊＊　B単－ 677号　＊＊＊ 取水ゲート（６）					
	巻上げ式, φ200　L=1290		基	(0) 404,271		歩A・単A
000678	＊＊＊　B単－ 678号　＊＊＊ 植生シート					
			㎡	(0) 1,418		歩A・単A
000679	＊＊＊　B単－ 679号　＊＊＊ 掘削					
	硬岩		m3	(0) 2,110		歩A・単A
000680	＊＊＊　B単－ 680号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	排水タイプ　2000　BF-200		m	(0) 4,969		歩A・単A
000681	＊＊＊　B単－ 681号　＊＊＊ 継手コンクリート					
	BF-200　シュート式落差工部		箇所	(0) 5,103		歩A・単A
000682	＊＊＊　B単－ 682号　＊＊＊ 溜桝					
	250用, 蓋付		箇所	(0) 34,276		歩A・単A
000683	＊＊＊　B単－ 683号　＊＊＊ 桝蓋					
	3型合流桝用, 縞鋼板		枚	(0) 80,754		歩A・単A
000684	＊＊＊　B単－ 684号　＊＊＊ 階段工					
			箇所	(0) 108,187		歩A・単A
000685	＊＊＊　B単－ 685号　＊＊＊ 管渠工					
	VU150		m	(0) 2,039		歩A・単A
B05111	＊＊＊　B単－ 686号　＊＊＊ 側溝蓋					
	350用, 2種		枚	(0) 2,508		歩A・単A
000687	＊＊＊　B単－ 687号　＊＊＊ 植生シート					
			㎡	(0) 1,417		歩A・単A
000688	＊＊＊　B単－ 688号　＊＊＊ 水路曲部接続工					
	15° タイプ　BF-300用		箇所	(0) 6,105		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000689	＊＊＊　B単－ 689号　＊＊＊ 水路曲部接続工					
	30° タイプ　BF-400用		箇所	(0) 10,241		歩A・単A
000690	＊＊＊　B単－ 690号　＊＊＊ 桝					
	1700×1300　H=1450		箇所	(0) 165,291		歩A・単A
000691	＊＊＊　B単－ 691号　＊＊＊ 道路横断工（グレーチング蓋掛）					
	落ち蓋式U型側溝　300A		m	(0) 43,509		歩A・単A
000692	＊＊＊　B単－ 692号　＊＊＊ 管渠工　A型(素巻)					
	φ400		m	(0) 16,164		歩A・単A
000693	＊＊＊　B単－ 693号　＊＊＊ 取水口（分水工）					
	BF-600　目地材含む		箇所	(0) 16,509		歩A・単A
000694	＊＊＊　B単－ 694号　＊＊＊ 桝蓋					
	3型合流桝用，縞鋼板		枚	(0) 80,763		歩A・単A
000695	＊＊＊　B単－ 695号　＊＊＊ 防護柵					
	5型合流桝部		箇所	(0) 119,819		歩A・単A
000696	＊＊＊　B単－ 696号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート側溝					
	落ち蓋式U型側溝　400A		m	(0) 11,074		歩A・単A
000697	＊＊＊　B単－ 697号　＊＊＊ 基礎砕石					
			m3	(0) 1,134		歩A・単A
000698	＊＊＊　B単－ 698号　＊＊＊ 湧水処理					
	φ75,有孔管		m	(0) 164		歩A・単A
000699	＊＊＊　B単－ 699号　＊＊＊ 砕石埋戻し					
			m3	(0) 4,261		歩A・単A
B07222	＊＊＊　B単－ 700号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ75　45°		個	(0) 153		歩A・単A
B07222	＊＊＊　B単－ 701号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ75　90°		個	(0) 176		歩A・単A
B07222	＊＊＊　B単－ 702号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ75　ソケット		個	(0) 109		歩A・単A
B07221	＊＊＊　B単－ 703号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU100		m	(0) 1,089		歩A・単A
B07222	＊＊＊　B単－ 704号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ100　45°		個	(0) 299		歩A・単A
B07222	＊＊＊　B単－ 705号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ100　90°		個	(0) 351		歩A・単A
B07222	＊＊＊　B単－ 706号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ100　ソケット		個	(0) 209		歩A・単A
000707	＊＊＊　B単－ 707号　＊＊＊ 植生シート					
			㎡	(0) 1,418		歩A・単A
000708	＊＊＊　B単－ 708号　＊＊＊ 水路曲部接続工					
	30° タイプ　BF-400用		箇所	(0) 10,241		歩A・単A
000709	＊＊＊　B単－ 709号　＊＊＊ 桝					
	３型　スロープ付		箇所	(0) 114,898		歩A・単A
000710	＊＊＊　B単－ 710号　＊＊＊ 桝蓋					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3型合流桝用，縞鋼板		枚	(0) 80,748		歩A・単A
000711	＊＊＊　B単－ 711号　＊＊＊ 管渠工　C型(重圧管)					
	φ200		m	(0) 20,023		歩A・単A
000712	＊＊＊　B単－ 712号　＊＊＊ 水路曲部接続工					
	30° タイプ　BF-200用		箇所	(0) 5,460		歩A・単A
000713	＊＊＊　B単－ 713号　＊＊＊ 階段式落差工					
	BF-200用　L=0.5m/段		段	(0) 6,248		歩A・単A
000714	＊＊＊　B単－ 714号　＊＊＊ 上部・下部取付工					
	BF-200　階段式落差工部		箇所	(0) 9,746		歩A・単A
000715	＊＊＊　B単－ 715号　＊＊＊ 張コンクリート					
	t=0.1m　シュート式落差工部		m	(0) 5,170		歩A・単A
000716	＊＊＊　B単－ 716号　＊＊＊ 管渠工					
	VU150		m	(0) 2,039		歩A・単A
000717	＊＊＊　B単－ 717号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ150　45°		個	(0) 1,020		歩A・単A
000718	＊＊＊　B単－ 718号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ150　22° 1/2		個	(0) 1,902		歩A・単A
000719	＊＊＊　B単－ 719号　＊＊＊ 側溝蓋					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)，200		枚	(0) 2,871		歩A・単A
000720	＊＊＊　B単－ 720号　＊＊＊ 桝蓋					
	1型合流桝用，縞鋼板		枚	(0) 31,459		歩A・単A
000721	＊＊＊　B単－ 721号　＊＊＊ 桝蓋					
	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ，1型合流桝用		枚	(0) 58,158		歩A・単A
B07221	＊＊＊　B単－ 722号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VUφ200mm		m	(0) 2,818		歩A・単A
B07222	＊＊＊　B単－ 723号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VUφ200　45°		個	(0) 1,555		歩A・単A
B07222	＊＊＊　B単－ 724号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VUφ200　90°		個	(0) 1,829		歩A・単A
B07221	＊＊＊　B単－ 725号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU,300mm		m	(0) 5,949		歩A・単A
B07221	＊＊＊　B単－ 726号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VUφ100mm		m	(0) 1,089		歩A・単A
B07221	＊＊＊　B単－ 727号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VUφ150mm		m	(0) 2,039		歩A・単A
B07222	＊＊＊　B単－ 728号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VUφ100　11° 1/4		個	(0) 2,725		歩A・単A
B07222	＊＊＊　B単－ 729号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VUφ100　90° 大曲		個	(0) 568		歩A・単A
B07222	＊＊＊　B単－ 730号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VUφ150　22° 1/2		個	(0) 1,902		歩A・単A
B07222	＊＊＊　B単－ 731号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VUφ150　ソケット		個	(0) 715		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000732	＊＊＊　B単－ 732号　＊＊＊ 横断工					
	落ち蓋式U型側溝　300, ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋		m	(0) 9,734		歩A・単A
000733	＊＊＊　B単－ 733号　＊＊＊ 横断工					
	落ち蓋式U型側溝　250, ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋		m	(0) 8,673		歩A・単A
B07221	＊＊＊　B単－ 734号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VUφ300mm		m	(0) 5,949		歩A・単A
B07221	＊＊＊　B単－ 735号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VUφ200mm		m	(0) 2,818		歩A・単A
B07222	＊＊＊　B単－ 736号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VUφ200　45		個	(0) 1,555		歩A・単A
000737	＊＊＊　B単－ 737号　＊＊＊ 植生シート					
			㎡	(0) 1,417		歩A・単A
000738	＊＊＊　B単－ 738号　＊＊＊ 桝					
	２型		箇所	(0) 83,586		歩A・単A
000739	＊＊＊　B単－ 739号　＊＊＊ 水路曲部接続工					
	15° タイプ　BF-200用		箇所	(0) 4,503		歩A・単A
000740	＊＊＊　B単－ 740号　＊＊＊ 植生シート					
			㎡	(0) 1,417		歩A・単A
BA0809	＊＊＊　B単－ 741号　＊＊＊ 表層（車道・路肩部）					
			㎡	(0) 1,423		歩A・単A
BA0809	＊＊＊　B単－ 742号　＊＊＊ 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度ｱｽｺﾝ, t=4cm		㎡	(0) 1,437		歩A・単A
000743	＊＊＊　B単－ 743号　＊＊＊ 植生シート					
			㎡	(0) 1,422		歩A・単A
000744	＊＊＊　B単－ 744号　＊＊＊ 搬入土					
	購入土(真砂土)		m3	(0) 2,561		歩A・単A
000745	＊＊＊　B単－ 745号　＊＊＊ 搬入土小運搬					
	4tDT, 運搬距離L=210m		m3	(0) 548		歩A・単A
000746	＊＊＊　B単－ 746号　＊＊＊ 流用土運搬					
	4工区より運搬		m3	(0) 548		歩A・単A
BA0809	＊＊＊　B単－ 747号　＊＊＊ 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度ｱｽｺﾝ, t=4cm		㎡	(0) 1,432		歩A・単A
BA0809	＊＊＊　B単－ 748号　＊＊＊ 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度ｱｽｺﾝ, t=4cm		㎡	(0) 1,432		歩A・単A
000749	＊＊＊　B単－ 749号　＊＊＊ 植生シート					
			㎡	(0) 1,418		歩A・単A
000750	＊＊＊　B単－ 750号　＊＊＊ 植生シート					
			㎡	(0) 1,418		歩A・単A
BA0809	＊＊＊　B単－ 751号　＊＊＊ 表層（車道・路肩部）					
			㎡	(0) 1,419		歩A・単A
BA0809	＊＊＊　B単－ 752号　＊＊＊ 表層（車道・路肩部）					
			㎡	(0) 1,419		歩A・単A
000753	＊＊＊　B単－ 753号　＊＊＊ コンクリート舗装復旧工					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			㎡	(0) 2,505		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 754号　＊＊＊					
000754	植生シート					
			㎡	(0) 1,418		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 755号　＊＊＊					
000755	張コンクリート					
	18-8-40　BB		m3	(0) 29,231		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 756号　＊＊＊					
000756	型枠					
	張コンクリート部		㎡	(0) 7,127		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 757号　＊＊＊					
000757	仮設橋梁工（上部工）　設置～撤去					
	3-2工区		橋	(0) 1,651,900		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 758号　＊＊＊					
000758	工事用道路					
			m	(0) 14,577		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 759号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板					
	3－1工区，t＝22㎜		㎡	(0) 1,648		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 760号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板					
	11号支線用水路部，t＝22㎜		㎡	(0) 392		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 761号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設）					
	3－1工区4号支線排水路部		箇所	(0) 268,476		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 762号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設）					
	２号農道橋下部，50㎜		箇所	(0) 471,128		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 763号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設）					
	２号農道橋下部　100㎜		箇所	(0) 499,127		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 764号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送					
	敷鉄板		ton	(0) 10,700		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 765号　＊＊＊					
000765	伐採・集積工					
			ha	(0) 2,791,545		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 766号　＊＊＊					
000766	産業廃棄物処理・運搬					
			m3	(0) 4,074		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 767号　＊＊＊					
000767	架空線防護管設置撤去					
			式	(0) 1,163,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 768号　＊＊＊					
000768	保守点検					
	MC/MGﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		式	(0) 105,100		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 769号　＊＊＊					
000769	保守点検					
	MGﾊﾞｯｸﾎｳ		式	(0) 100,700		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 770号　＊＊＊					
000770	システム初期費					
	MC/MGﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		式	(0) 548,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 771号　＊＊＊					
000771	システム初期費					
	MGﾊﾞｯｸﾎｳ		式	(0) 598,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 772号　＊＊＊					
000772	六価クロム溶出試験					
			式	(0) 7,300		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 773号　＊＊＊					
000773	土の粒度試験					
	他工事搬入土		式	(0) 12,400		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 774号　＊＊＊					
000774	コーン指数試験					
			式	(0) 23,000		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 775号　＊＊＊					
000775	快適トイレ					
			式	(0) 657,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 776号　＊＊＊					
000776	作付面積測量					
			ha	(0) 62,259		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 777号　＊＊＊					
000777	3次元設計データ作成					
			式	(0) 1,800,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 778号　＊＊＊					
000778	水質調査					
	井戸水，10箇所(2回)		式	(0) 731,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 779号　＊＊＊					
000779	仮設揚水ポンプ設置					
	3箇所		式	(0) 4,780,000		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
B10011	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha		（〃） 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.13ha,0.059,15cm,あり	（〃） 1.000	ha	1,536,852	（〃） 1,536,852	Ｓ単 147号
	合　　計				（〃） 1,536,852	
	単　　価				（〃） 1,405,462	
	官積算単価				1,536,852	合意率 0.914507
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
B10012	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満） 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		（〃） 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10008	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.13ha,0.059,砂・砂質土,多　い,あり	（〃） 1.000	ha	2,467,153	（〃） 2,467,153	Ｓ単 151号
	合　　計				（〃） 2,467,153	
	単　　価				（〃） 2,256,229	
	官積算単価				2,467,153	合意率 0.914507
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
000003	筆内運土 BH+不整地運搬車（Ｌ=80m以下）		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 1.000	m3	259.2	（〃） 259	Ｓ単 184号
S01034	不整地運搬 80m以下	（〃） 1.000	m3	316	（〃） 316	Ｓ単　1号
	合　　計				（〃） 575	
	単　　価				（〃） 526	
	官積算単価				575	合意率 0.914782
	＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊					
000004	農区外筆外運土 BH+DT運搬（Ｌ=500m以下）		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 1.000	m3	259.2	（〃） 259	Ｓ単 185号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km 以下	（〃） 1.000	m3	599.2	（〃） 599	Ｓ単 193号
	合　　計				（〃） 858	
	単　　価				（〃） 785	
	官積算単価				858	合意率 0.914918
	＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊					
000005	ほ区・農区内筆外運土 BH+不整地運搬車（Ｌ=80m以下）		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 1.000	m3	259.2	（〃） 259	Ｓ単 184号
S01034	不整地運搬 80m以下	（〃） 1.000	m3	316	（〃） 316	Ｓ単　1号
	合　　計				（〃） 575	
	単　　価				（〃） 526	
	官積算単価				575	合意率 0.914782
	＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊					
000006	畦畔工　１型 湛水畦畔　　0≦H＜0.5　KT-1		m		（〃） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	（〃） 43.000	㎡	762.8	（〃） 32,800	Ｓ単 203号
S10009	畦畔整形工	（〃） 135.000	㎡	457	（〃） 61,695	Ｓ単 155号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				94,495	
					（〃）	
	単　　価				864	
						合意率
	官積算単価				945	0.914285
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
000007	畦畔工　２型				（〃）	歩Ａ
	湛水畦畔　0.5≦H＜1.0　KT-2		m		100.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	82.000	㎡	762.8	62,550	Ｓ単 203号
S10009	畦畔整形工	（〃）			（〃）	
		174.000	㎡	457	79,518	Ｓ単 155号
					（〃）	
	合　　計				142,068	
					（〃）	
	単　　価				1,300	
						合意率
	官積算単価				1,421	0.914848
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					
000008	畦畔工　３型				（〃）	歩Ａ
	湛水畦畔　1.0≦H＜1.5　KT-3		m		100.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	97.500	㎡	762.8	74,373	Ｓ単 203号
S10009	畦畔整形工	（〃）			（〃）	
		190.000	㎡	457	86,830	Ｓ単 155号
					（〃）	
	合　　計				161,203	
					（〃）	
	単　　価				1,474	
						合意率
	官積算単価				1,612	0.914392
	＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊					
000009	畦畔工　７型				（〃）	歩Ａ
	湛水畦畔　3.0≦H＜3.5　KT-7		m		100.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	279.000	㎡	762.8	212,821	Ｓ単 204号
S10009	畦畔整形工	（〃）			（〃）	
		371.000	㎡	457	169,547	Ｓ単 156号
					（〃）	
	合　　計				382,368	
					（〃）	
	単　　価				3,497	
						合意率
	官積算単価				3,824	0.914487
	＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊					
000010	管理畦畔工				（〃）	歩Ａ
	管理畦畔　KA		m		100.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	60.000	㎡	762.8	45,768	Ｓ単 203号
S10009	畦畔整形工	（〃）			（〃）	
		60.000	㎡	457	27,420	Ｓ単 155号
					（〃）	
	合　　計				73,188	
					（〃）	
	単　　価				669	
						合意率
	官積算単価				732	0.913934
	＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊					
000011	畦畔工　１型				（〃）	歩Ａ
	畑地　　0≦H＜0.5　KH-1		m		100.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	31.000	㎡	762.8	23,647	Ｓ単 203号
S10009	畦畔整形工	（〃）			（〃）	
		82.000	㎡	457	37,474	Ｓ単 155号
					（〃）	
	合　　計				61,121	
					（〃）	
	単　　価				559	
						合意率
	官積算単価				611	0.914893

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	畦畔工　２型 畑地　0.5≦H＜1.0　KH-2		m		（〃） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 70.500	㎡	762.8	（〃） 53,777	Ｓ単 203号
S10009	畦畔整形工	（〃） 121.500	㎡	457	（〃） 55,526	Ｓ単 155号
	合　　計				（〃） 109,303	
	単　　価				（〃） 1,000	
	官積算単価				1,093	合意率 0.914913
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	切土法面工　１型 0≦H＜0.5　KC-1		m		（〃） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 35.000	㎡	762.8	（〃） 26,698	Ｓ単 204号
	合　　計				（〃） 26,698	
	単　　価				（〃） 244	
	官積算単価				267	合意率 0.913857
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	切土法面工　２型 0.5≦H＜1.0　KC-2		m		（〃） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 106.000	㎡	762.8	（〃） 80,857	Ｓ単 204号
	合　　計				（〃） 80,857	
	単　　価				（〃） 740	
	官積算単価				809	合意率 0.914709
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	切土法面工　３型 1.0≦H＜1.5　KC-3		m		（〃） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 134.000	㎡	762.8	（〃） 102,215	Ｓ単 203号
	合　　計				（〃） 102,215	
	単　　価				（〃） 935	
	官積算単価				1,022	合意率 0.914872
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	切土法面工　４型 1.5≦H＜2.0　KC-4		m		（〃） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 205.000	㎡	762.8	（〃） 156,374	Ｓ単 203号
	合　　計				（〃） 156,374	
	単　　価				（〃） 1,430	
	官積算単価				1,564	合意率 0.914322
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	進入路工　Ⅱ－１型 １箇に１箇所		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	（〃） 1.600	m3	221.6	（〃） 355	Ｓ単 197号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 1.100	㎡	385	（〃） 424	Ｓ単 205号
	合　　計				（〃） 779	
	単　　価				（〃） 712	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				779	合意率 0.913992
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
000018	進入路工　Ⅱ－２型 １箇に１箇所		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	（ 〃 ） 7.500	m3	221.6	（ 〃 ） 1,662	Ｓ単 197号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（ 〃 ） 4.600	㎡	385	（ 〃 ） 1,771	Ｓ単 205号
	合　　計				（ 〃 ） 3,433	
	単　　価				（ 〃 ） 3,140	
	官積算単価				3,433	合意率 0.914651
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
000019	進入路工　Ⅱ－３型 １箇に１箇所		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	（ 〃 ） 19.400	m3	221.6	（ 〃 ） 4,299	Ｓ単 197号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（ 〃 ） 11.100	㎡	385	（ 〃 ） 4,274	Ｓ単 205号
	合　　計				（ 〃 ） 8,573	
	単　　価				（ 〃 ） 7,840	
	官積算単価				8,573	合意率 0.914499
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
000020	進入路工　Ⅱ－４型 １箇に１箇所		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	（ 〃 ） 38.100	m3	221.6	（ 〃 ） 8,443	Ｓ単 197号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（ 〃 ） 20.200	㎡	385	（ 〃 ） 7,777	Ｓ単 205号
	合　　計				（ 〃 ） 16,220	
	単　　価				（ 〃 ） 14,833	
	官積算単価				16,220	合意率 0.914488
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
000021	進入路工　Ⅱ－６型 １箇に１箇所		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	（ 〃 ） 93.900	m3	221.6	（ 〃 ） 20,808	Ｓ単 197号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（ 〃 ） 44.300	㎡	385	（ 〃 ） 17,056	Ｓ単 205号
	合　　計				（ 〃 ） 37,864	
	単　　価				（ 〃 ） 34,627	
	官積算単価				37,864	合意率 0.914509
	＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊					
000022	吸水渠 有孔管φ75		m		（ 〃 ） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5m	（ 〃 ） 100.000	m	75	（ 〃 ） 7,500	Ｓ単 157号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管（定尺管）,50～75mm	（ 〃 ） 100.000	m	179	（ 〃 ） 17,900	Ｓ単 158号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石	（ 〃 ） 100.000	m	212	（ 〃 ） 21,200	Ｓ単 159号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75　厚2.5　長4.0m,,	（ 〃 ） 100.000	m	385	（ 〃 ） 38,500	Ｓ単　35号
S02116	コンクリート用砕石 ,40～20mm　柳井市,	（ 〃 ） 13.100	m3	4,400	（ 〃 ） 57,640	Ｓ単　36号
S10017	暗渠排水工(埋戻) 0.071㎥	（ 〃 ） 100.000	m	87	（ 〃 ） 8,700	Ｓ単 160号
	合　　計				（ 〃 ） 151,440	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				1,385	
						合意率
	官積算単価				1,514	0.914795
	＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊					
000023	集水渠				（〃）	歩Ａ
	VUφ75		m		100.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	（〃）			（〃）	
	0.5m	100.000	m	75	7,500	Ｓ単 157号
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	（〃）			（〃）	
	暗渠排水管（定尺管）,50～75mm	100.000	m	179	17,900	Ｓ単 158号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	（〃）			（〃）	
	薄肉管VU　径75　長4.0m,,	25.000	本	1,590	39,750	Ｓ単　37号
S10017	暗渠排水工(埋戻)	（〃）			（〃）	
	0.171㎥	100.000	m	209	20,900	Ｓ単 161号
					（〃）	
	合　　計				86,050	
					（〃）	
	単　　価				787	
						合意率
	官積算単価				861	0.914053
	＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊					
000024	水閘				（〃）	歩Ａ
	水平式水閘　VUφ75		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	水平水閘	（〃）			（〃）	
	VUφ75,,	1.000	本	9,170	9,170	Ｓ単　38号
					（〃）	
	合　　計				9,170	
					（〃）	
	単　　価				8,386	
						合意率
	官積算単価				9,170	0.914503
	＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊					
000025	立上管(通気口)				（〃）	歩Ａ
	VUφ75(通気口キャップ付)		箇所		10.000 箇所	当たり算出
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	（〃）			（〃）	
	人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	19.000	m	4	76	Ｓ単 162号
S02116	ポリエチレン製異種管用DVソケット	（〃）			（〃）	
	φ75,,	10.000	個	470	4,700	Ｓ単　39号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	（〃）			（〃）	
	VUφ75　90° 大曲エルボ,,	10.000	個	320	3,200	Ｓ単　40号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（〃）			（〃）	
	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管	7.000	m	1,169	8,183	Ｓ単 128号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	（〃）			（〃）	
	一般管VP　径100　長4.0m,,	1.750	本	4,770	8,348	Ｓ単　41号
S02116	通気口キャップ	（〃）			（〃）	
	φ75,,	10.000	個	636	6,360	Ｓ単　42号
					（〃）	
	合　　計				30,867	
					（〃）	
	単　　価				2,823	
						合意率
	官積算単価				3,087	0.91448
	＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊					
000026	機械小運搬(砕石)				（〃）	歩Ａ
	100m未満		m3		1.000 m3	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	（〃）			（〃）	
	砂・砂利・栗石,100m未満	1.000	m3	731	731	Ｓ単　10号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	259.2	259	Ｓ単 184号
					（〃）	
	合　　計				990	
					（〃）	
	単　　価				905	
						合意率
	官積算単価				990	0.914141
	＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊					
000027	用水取水工　Ａ－２型				（〃）	歩Ａ
	畦畔横断　VUφ150		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	251.8	252	Ｓ単 189号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	1.600	㎡	375.9	601	Ｓ単 201号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	7.800	m	2,230	17,394	Ｓ単 129号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	VUφ150　90°　エルボ,,	10.000	個	1,400	14,000	Ｓ単　43号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	259.2	259	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	0.900	m3	1,747	1,572	Ｓ単　3号
	合　　計				（ 〃 ） 34,078	
	単　　価				（ 〃 ） 3,117	
	官積算単価				3,408	合意率 0.914612
	＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊					
000028	田面排水工				（ 〃 ）	歩Ａ
	排水口（排水口+排水調節器）		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m3	251.8	906	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	1.800	㎡	375.9	677	Ｓ単 201号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	10.000	基	3,034	30,340	Ｓ単 241号
S02116	排水口	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	H=750,Aタイプ,堰板2枚含む,,	10.000	個	4,650	46,500	Ｓ単　44号
S02116	排水調節器	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
		10.000	基	8,000	80,000	Ｓ単　45号
Y00001	排水調節器　据付					
S02115	土木一般世話役	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
		0.010	人	24,675	247	Ｓ単　22号
S02115	特殊作業員	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
		0.010	人	21,315	213	Ｓ単　23号
S02115	普通作業員	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
		0.010	人	18,795	188	Ｓ単　24号
Y00009	小計				（ 〃 ） 648	
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.200	m3	34,120	6,824	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	3.000	㎡	7,044	21,132	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.000	m3	259.2	778	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.700	m3	1,747	4,717	Ｓ単　3号
	合　　計				（ 〃 ） 192,522	
	単　　価				（ 〃 ） 17,606	
	官積算単価				19,252	合意率 0.914502
	＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊					
000029	田面排水工				（ 〃 ）	歩Ａ
	排水口（排水口）		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m3	251.8	906	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	1.800	㎡	375.9	677	Ｓ単 201号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	10.000	基	3,034	30,340	Ｓ単 241号
S02116	排水口	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	H=750,Aタイプ,堰板2枚含む,,	10.000	個	4,650	46,500	Ｓ単　44号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.200	m3	34,120	6,824	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	3.000	㎡	7,044	21,132	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.000	m3	259.2	778	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.700	m3	1,747	4,717	Ｓ単　3号
	合　　計				（ 〃 ） 111,874	
	単　　価				（ 〃 ） 10,231	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				11,187	0.914543
	＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊					
000030	田面排水工（法面部）				（ 〃 ）	歩Ａ
	排水管（VUφ150）		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.900	m3	251.8	1,486	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	3.000	㎡	375.9	1,128	Ｓ単 201号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	15.100	m	2,230	33,673	Ｓ単 129号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	34,120	3,412	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	1.300	㎡	7,044	9,157	Ｓ単 235号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	VUφ150　45°　エルボ,,	10.000	個	1,130	11,300	Ｓ単　46号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.300	m3	259.2	1,633	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	5.600	m3	1,747	9,783	Ｓ単　3号
					（ 〃 ）	
	合　　計				71,572	
					（ 〃 ）	
	単　　価				6,545	
						合意率
	官積算単価				7,157	0.914489
	＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊					
000031	用水取水工				（ 〃 ）	歩Ａ
	継手(分水BF-200)		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.200	m3	34,120	6,824	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	4.000	㎡	7,044	28,176	Ｓ単 235号
					（ 〃 ）	
	合　　計				35,000	
					（ 〃 ）	
	単　　価				3,201	
						合意率
	官積算単価				3,500	0.914571
	＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊					
000032	用水取水工				（ 〃 ）	歩Ａ
	継手(分水BF-250)		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.300	m3	34,120	10,236	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	5.100	㎡	7,044	35,924	Ｓ単 235号
					（ 〃 ）	
	合　　計				46,160	
					（ 〃 ）	
	単　　価				4,221	
						合意率
	官積算単価				4,616	0.914428
	＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				（ 〃 ）	歩Ａ
	無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	9,371	9,371	Ｓ単 115号
					（ 〃 ）	
	合　　計				9,371	
					（ 〃 ）	
	単　　価				8,570	
						合意率
	官積算単価				9,371	0.914523
	＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B02162	コンクリート構造物取壊し				（〃）	歩Ａ
	有筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（〃）			（〃）	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	16,270	16,270	Ｓ単 116号
	合　計				（〃）16,270	
	単　価				（〃）14,879	
	官積算単価				16,270	合意率 0.914505
	＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊					
000035	石積み取壊し				（〃）	歩Ａ
	空積		m3		1.000 m3	当たり算出
S02052	石積類とりこわし	（〃）			（〃）	
	機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり	2.900	㎡	1,260	3,654	Ｓ単 17号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	318.9	319	Ｓ単 186号
	合　計				（〃）3,973	
	単　価				（〃）3,633	
	官積算単価				3,973	合意率 0.914422
	＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊					
000036	殻小運搬				（〃）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	（〃）			（〃）	
	砂・砂利・栗石,30～50m	1.000	m3	670	670	Ｓ単 11号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	318.9	319	Ｓ単 186号
	合　計				（〃）989	
	単　価				（〃）904	
	官積算単価				989	合意率 0.914054
	＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊					
000037	コンクリート殻運搬・処理				（〃）	歩Ａ
	無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	1,953	1,953	Ｓ単 208号
S02123	建設廃材	（〃）			（〃）	
	無筋コンクリート廃材【(株)福本工務店】	1.000	m3	1,880	1,880	Ｓ単 107号
	合　計				（〃）3,833	
	単　価				（〃）3,505	
	官積算単価				3,833	合意率 0.914427
	＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊					
000038	コンクリート殻運搬・処理				（〃）	歩Ａ
	鉄筋		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,393	2,393	Ｓ単 209号
S02123	建設廃材	（〃）			（〃）	
	鉄筋コンクリート廃材【(株)福本工務店】	1.000	m3	2,000	2,000	Ｓ単 108号
	合　計				（〃）4,393	
	単　価				（〃）4,017	
	官積算単価				4,393	合意率 0.914409
	＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊					
000039	廃プラスチック類運搬・処理				（〃）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,28.5	1.000	m3	8,459	8,459	Ｓ単 194号
	km以下					
S02123	産業廃棄物処分価格【(株)ひぐち総業】	（〃）			（〃）	
	廃プラスチック	1.000	m3	8,000	8,000	Ｓ単 109号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				16,459	
					（〃）	
	単　　価				15,052	
						合意率
	官積算単価				16,459	0.914514
	＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊					
B10011	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）				（〃）	歩Ａ
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha		1.000 ha	当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)	（〃）			（〃）	
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.22ha,0.064,15cm,あり	1.000	ha	1,352,288	1,352,288	Ｓ単 148号
					（〃）	
	合　　計				1,352,288	
					（〃）	
	単　　価				1,236,677	
						合意率
	官積算単価				1,352,288	0.914507
	＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊					
B10012	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満）				（〃）	歩Ａ
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	当たり算出
S10008	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)	（〃）			（〃）	
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.22ha,0.064,砂・砂質土,多　い,あり	1.000	ha	2,107,847	2,107,847	Ｓ単 152号
					（〃）	
	合　　計				2,107,847	
					（〃）	
	単　　価				1,927,641	
						合意率
	官積算単価				2,107,847	0.914507
	＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊					
000042	筆内運土				（〃）	歩Ａ
	BH+不整地運搬車（Ｌ=180m以下）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	259.2	259	Ｓ単 184号
S01034	不整地運搬	（〃）			（〃）	
	180m以下	1.000	m3	420	420	Ｓ単　2号
					（〃）	
	合　　計				679	
					（〃）	
	単　　価				621	
						合意率
	官積算単価				679	0.91458
	＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊					
000043	ほ区内・農区内筆外運土				（〃）	歩Ａ
	BH+DT運搬（Ｌ=500m以下）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	259.2	259	Ｓ単 185号
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km	1.000	m3	599.2	599	Ｓ単 193号
	以下					
					（〃）	
	合　　計				858	
					（〃）	
	単　　価				785	
						合意率
	官積算単価				858	0.914918
	＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊					
000044	畦畔工　１型				（〃）	歩Ａ
	湛水畦畔　　0≦H＜0.5　KT-1		m		100.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	43.000	㎡	762.8	32,800	Ｓ単 203号
S10009	畦畔整形工	（〃）			（〃）	
		135.000	㎡	457	61,695	Ｓ単 155号
					（〃）	
	合　　計				94,495	
					（〃）	
	単　　価				864	
						合意率
	官積算単価				945	0.914285

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊					
000045	畦畔工　２型 湛水畦畔　0.5≦H＜1.0　KT-2		m		（〃） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 82.000	㎡	762.8	（〃） 62,550	Ｓ単 203号
S10009	畦畔整形工	（〃） 174.000	㎡	457	（〃） 79,518	Ｓ単 155号
	合　　計				（〃） 142,068	
	単　　価				（〃） 1,300	
	官積算単価				1,421	合意率 0.914848
	＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊					
000046	畦畔工　３型 湛水畦畔　1.0≦H＜1.5　KT-3		m		（〃） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 97.500	㎡	762.8	（〃） 74,373	Ｓ単 203号
S10009	畦畔整形工	（〃） 189.500	㎡	457	（〃） 86,602	Ｓ単 155号
	合　　計				（〃） 160,975	
	単　　価				（〃） 1,472	
	官積算単価				1,610	合意率 0.914285
	＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊					
000047	畦畔工　４型 湛水畦畔　1.5≦H＜2.0　KT-4		m		（〃） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 136.500	㎡	762.8	（〃） 104,122	Ｓ単 204号
S10009	畦畔整形工	（〃） 228.500	㎡	457	（〃） 104,425	Ｓ単 156号
	合　　計				（〃） 208,547	
	単　　価				（〃） 1,907	
	官積算単価				2,085	合意率 0.914628
	＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊					
000048	畦畔工　５型 湛水畦畔　2.0≦H＜2.5　KT-5		m		（〃） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 200.500	㎡	762.8	（〃） 152,941	Ｓ単 204号
S10009	畦畔整形工	（〃） 292.500	㎡	457	（〃） 133,673	Ｓ単 156号
	合　　計				（〃） 286,614	
	単　　価				（〃） 2,621	
	官積算単価				2,866	合意率 0.914515
	＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊					
000049	畦畔工　６型 湛水畦畔　2.5≦H＜3.0　KT-6		m		（〃） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 240.000	㎡	762.8	（〃） 183,072	Ｓ単 204号
S10009	畦畔整形工	（〃） 332.000	㎡	457	（〃） 151,724	Ｓ単 156号
	合　　計				（〃） 334,796	
	単　　価				（〃） 3,062	
	官積算単価				3,348	合意率 0.914575
	＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊					
000050	畦畔工　７型 湛水畦畔　3.0≦H＜3.5　KT-7		m		（〃） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 279.000	㎡	762.8	（〃） 212,821	Ｓ単 204号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S10009	畦畔整形工	（〃） 371.000	㎡	457	（〃） 169,547	S単 156号
	合　　計				（〃） 382,368	
	単　　価				（〃） 3,497	
	官積算単価				3,824	合意率 0.914487
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	管理畦畔工 管理畦畔　KA		m		（〃） 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,－,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 60.000	㎡	762.8	（〃） 45,768	S単 203号
S10009	畦畔整形工	（〃） 60.000	㎡	457	（〃） 27,420	S単 155号
	合　　計				（〃） 73,188	
	単　　価				（〃） 669	
	官積算単価				732	合意率 0.913934
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	切土法面工　３型 1.0≦H＜1.5　KC-3		m		（〃） 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,－,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 134.000	㎡	762.8	（〃） 102,215	S単 203号
	合　　計				（〃） 102,215	
	単　　価				（〃） 935	
	官積算単価				1,022	合意率 0.914872
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	切土法面工　５型 2.0≦H＜2.5　KC-5		m		（〃） 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,－,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 326.000	㎡	762.8	（〃） 248,673	S単 203号
	合　　計				（〃） 248,673	
	単　　価				（〃） 2,274	
	官積算単価				2,487	合意率 0.914354
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	進入路工　Ⅱ－１型 １箇所に１箇所		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	（〃） 1.600	m3	221.6	（〃） 355	S単 197号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 1.100	㎡	385	（〃） 424	S単 205号
	合　　計				（〃） 779	
	単　　価				（〃） 712	
	官積算単価				779	合意率 0.913992
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	進入路工　Ⅱ－２型 １箇所に１箇所		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	（〃） 7.500	m3	221.6	（〃） 1,662	S単 197号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 4.600	㎡	385	（〃） 1,771	S単 205号
	合　　計				（〃） 3,433	
	単　　価				（〃） 3,140	
	官積算単価				3,433	合意率 0.914651

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊					
000056	進入路工　Ⅱ－３型 １箇に１箇所		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	（ 〃 ） 19.400	m3	221.6	（ 〃 ） 4,299	Ｓ単 197号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（ 〃 ） 11.100	㎡	385	（ 〃 ） 4,274	Ｓ単 205号
	合　　計				（ 〃 ） 8,573	
	単　　価				（ 〃 ） 7,840	
	官積算単価				8,573	合意率 0.914499
	＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊					
000057	進入路工　Ⅱ－９型 １箇に１箇所		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	（ 〃 ） 265.200	m3	221.6	（ 〃 ） 58,768	Ｓ単 197号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（ 〃 ） 99.600	㎡	385	（ 〃 ） 38,346	Ｓ単 205号
	合　　計				（ 〃 ） 97,114	
	単　　価				（ 〃 ） 88,811	
	官積算単価				97,114	合意率 0.914502
	＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊					
000058	吸水渠 有孔管φ75		m		（ 〃 ） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5m	（ 〃 ） 100.000	m	75	（ 〃 ） 7,500	Ｓ単 157号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管（定尺管）,50～75mm	（ 〃 ） 100.000	m	179	（ 〃 ） 17,900	Ｓ単 158号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石	（ 〃 ） 100.000	m	212	（ 〃 ） 21,200	Ｓ単 159号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75　厚2.5　長4.0m,,	（ 〃 ） 100.000	m	385	（ 〃 ） 38,500	Ｓ単　35号
S02116	コンクリート用砕石 ,40～20mm　柳井市,	（ 〃 ） 13.100	m3	4,400	（ 〃 ） 57,640	Ｓ単　36号
S10017	暗渠排水工(埋戻) 0.071㎥	（ 〃 ） 100.000	m	87	（ 〃 ） 8,700	Ｓ単 160号
	合　　計				（ 〃 ） 151,440	
	単　　価				（ 〃 ） 1,385	
	官積算単価				1,514	合意率 0.914795
	＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊					
000059	集水渠 VUφ75		m		（ 〃 ） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5m	（ 〃 ） 100.000	m	75	（ 〃 ） 7,500	Ｓ単 157号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管（定尺管）,50～75mm	（ 〃 ） 100.000	m	179	（ 〃 ） 17,900	Ｓ単 158号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径75　　長4.0m,,	（ 〃 ） 25.000	本	1,590	（ 〃 ） 39,750	Ｓ単　37号
S10017	暗渠排水工(埋戻) 0.171㎥	（ 〃 ） 100.000	m	209	（ 〃 ） 20,900	Ｓ単 161号
	合　　計				（ 〃 ） 86,050	
	単　　価				（ 〃 ） 787	
	官積算単価				861	合意率 0.914053
	＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊					
000060	水閘 水平式水閘　VUφ75		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02116	水平水閘 VUφ75,,	（ 〃 ） 1.000	本	9,170	（ 〃 ） 9,170	Ｓ単　38号
	合　　計				（ 〃 ） 9,170	
	単　　価				（ 〃 ） 8,386	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				9,170	0.914503
	＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊					
000061	立上管(通気口)				（〃）	歩Ａ
	VUφ75(通気口キャップ付)		箇所		10.000 箇所	当たり算出
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	（〃）			（〃）	
	人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	19.000	m	4	76	Ｓ単 162号
S02116	ポリエチレン製異種管用DVソケット	（〃）			（〃）	
	φ75,,	10.000	個	470	4,700	Ｓ単　39号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	（〃）			（〃）	
	VUφ75　90°大曲エルボ,,	10.000	個	320	3,200	Ｓ単　40号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（〃）			（〃）	
	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管	7.000	m	1,169	8,183	Ｓ単 128号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	（〃）			（〃）	
	一般管VP　径100　長4.0m,,	1.750	本	4,770	8,348	Ｓ単　41号
S02116	通気口キャップ	（〃）			（〃）	
	φ75,,	10.000	個	636	6,360	Ｓ単　42号
					（〃）	
	合　　計				30,867	
					（〃）	
	単　　価				2,823	
						合意率
	官積算単価				3,087	0.91448
	＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊					
000062	機械小運搬(砕石)				（〃）	歩Ａ
	30～50m未満		m3		1.000 m3	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	（〃）			（〃）	
	砂・砂利・栗石,30～50m	1.000	m3	670	670	Ｓ単　12号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	259.2	259	Ｓ単 184号
					（〃）	
	合　　計				929	
					（〃）	
	単　　価				850	
						合意率
	官積算単価				929	0.914962
	＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊					
000063	用水取水工　Ａ－２型				（〃）	歩Ａ
	畦畔横断　VUφ150		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	251.8	252	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.600	㎡	375.9	601	Ｓ単 201号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（〃）			（〃）	
	VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	7.800	m	2,230	17,394	Ｓ単 129号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	（〃）			（〃）	
	VUφ150　90°エルボ,,	10.000	個	1,400	14,000	Ｓ単　43号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	259.2	259	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	0.900	m3	1,747	1,572	Ｓ単　3号
					（〃）	
	合　　計				34,078	
					（〃）	
	単　　価				3,117	
						合意率
	官積算単価				3,408	0.914612
	＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊					
000064	田面排水工				（〃）	歩Ａ
	排水口（排水口+排水調節器）		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m3	251.8	906	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.800	㎡	375.9	677	Ｓ単 201号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	10.000	基	3,034	30,340	Ｓ単 241号
S02116	排水口	（〃）			（〃）	
	H=750,Aタイプ,堰板2枚含む,,	10.000	個	4,650	46,500	Ｓ単　44号
S02116	排水調節器	（〃）			（〃）	
		10.000	基	8,000	80,000	Ｓ単　45号
Y00001	排水調節器　据付					
S02115	土木一般世話役	（〃）			（〃）	
		0.010	人	24,675	247	Ｓ単　22号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	特殊作業員	（〃）			（〃）	
		0.010	人	21,315	213	Ｓ単　23号
S02115	普通作業員	（〃）			（〃）	
		0.010	人	18,795	188	Ｓ単　24号
Y00009	小計				（〃）	
					648	
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.200	m3	34,120	6,824	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	3.000	㎡	7,044	21,132	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.000	m3	259.2	778	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.700	m3	1,747	4,717	Ｓ単　3号
	合　計				（〃）	
					192,522	
	単　価				（〃）	
					17,606	
	官積算単価				19,252	合意率
						0.914502
	＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊					
000065	田面排水工				（〃）	歩Ａ
	排水口（排水口）		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m3	251.8	906	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.800	㎡	375.9	677	Ｓ単 201号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	10.000	基	3,034	30,340	Ｓ単 241号
S02116	排水口	（〃）			（〃）	
	H=750,Aタイプ,堰板2枚含む,,	10.000	個	4,650	46,500	Ｓ単　44号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.200	m3	34,120	6,824	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	3.000	㎡	7,044	21,132	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.000	m3	259.2	778	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.700	m3	1,747	4,717	Ｓ単　3号
	合　計				（〃）	
					111,874	
	単　価				（〃）	
					10,231	
	官積算単価				11,187	合意率
						0.914543
	＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊					
000066	田面排水工（法面部）				（〃）	歩Ａ
	排水管（VUφ150）		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.900	m3	251.8	1,486	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	3.000	㎡	375.9	1,128	Ｓ単 201号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（〃）			（〃）	
	VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	15.100	m	2,230	33,673	Ｓ単 129号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	34,120	3,412	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	1.300	㎡	7,044	9,157	Ｓ単 235号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	（〃）			（〃）	
	VUφ150　45°　エルボ,,	10.000	個	1,130	11,300	Ｓ単　46号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.300	m3	259.2	1,633	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	5.600	m3	1,747	9,783	Ｓ単　3号
	合　計				（〃）	
					71,572	
	単　価				（〃）	
					6,545	
	官積算単価				7,157	合意率
						0.914489
	＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000067	田面排水工（道路横断部）				（〃）	歩Ａ
	排水管（VPφ150）		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	23.400	m3	251.8	5,892	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	11.000	㎡	375.9	4,135	Ｓ単 201号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（〃）			（〃）	
	VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管	55.100	m	3,313	182,546	Ｓ単 130号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	34,120	3,412	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,044	14,792	Ｓ単 235号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	（〃）			（〃）	
	VUφ150　45°　エルボ,,	10.000	個	1,130	11,300	Ｓ単　46号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	24.900	m3	259.2	6,454	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	22.400	m3	1,747	39,133	Ｓ単　3号
					（〃）	
	合　　計				267,664	
					（〃）	
	単　　価				24,478	
						合意率
	官積算単価				26,766	0.914518
	＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊					
000068	用水取水工				（〃）	歩Ａ
	継手(分水BF-200)		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.200	m3	34,120	6,824	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	4.000	㎡	7,044	28,176	Ｓ単 235号
					（〃）	
	合　　計				35,000	
					（〃）	
	単　　価				3,201	
						合意率
	官積算単価				3,500	0.914571
	＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊					
000069	用水取水工				（〃）	歩Ａ
	継手(分水BF-300)		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.400	m3	34,120	13,648	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	6.200	㎡	7,044	43,673	Ｓ単 235号
					（〃）	
	合　　計				57,321	
					（〃）	
	単　　価				5,242	
						合意率
	官積算単価				5,732	0.914515
	＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊					
000070	用水取水工				（〃）	歩Ａ
	継手(分水BF-350)		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.400	m3	34,120	13,648	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	7.500	㎡	7,044	52,830	Ｓ単 235号
					（〃）	
	合　　計				66,478	
					（〃）	
	単　　価				6,080	
						合意率
	官積算単価				6,648	0.91456
	＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				（〃）	歩Ａ
	無筋		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02721	【構造物取壊し】	（〃）			（〃）	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	9,371	9,371	Ｓ単 115号
	合　計				（〃） 9,371	
	単　価				（〃） 8,570	
	官積算単価				9,371	合意率 0.914523
	＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				（〃）	歩Ａ
	有筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（〃）			（〃）	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	16,270	16,270	Ｓ単 116号
	合　計				（〃） 16,270	
	単　価				（〃） 14,879	
	官積算単価				16,270	合意率 0.914505
	＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊					
000073	石積み取壊し				（〃）	歩Ａ
	練積		m3		1.000 m3	当たり算出
S02052	石積類とりこわし	（〃）			（〃）	
	機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり	2.900	㎡	4,644	13,468	Ｓ単 18号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	318.9	319	Ｓ単 186号
	合　計				（〃） 13,787	
	単　価				（〃） 12,608	
	官積算単価				13,787	合意率 0.914484
	＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊					
000074	石積み取壊し				（〃）	歩Ａ
	空積		m3		1.000 m3	当たり算出
S02052	石積類とりこわし	（〃）			（〃）	
	機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり	2.900	㎡	1,260	3,654	Ｓ単 17号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	318.9	319	Ｓ単 186号
	合　計				（〃） 3,973	
	単　価				（〃） 3,633	
	官積算単価				3,973	合意率 0.914422
	＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊					
000075	殻小運搬				（〃）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	（〃）			（〃）	
	砂・砂利・栗石,30～50m	1.000	m3	670	670	Ｓ単 11号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	318.9	319	Ｓ単 186号
	合　計				（〃） 989	
	単　価				（〃） 904	
	官積算単価				989	合意率 0.914054
	＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊					
000076	コンクリート殻運搬・処理				（〃）	歩Ａ
	無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	1,953	1,953	Ｓ単 208号
S02123	建設廃材	（〃）			（〃）	
	無筋コンクリート廃材【(株)福本工務店】	1.000	m3	1,880	1,880	Ｓ単 107号
	合　計				（〃） 3,833	
	単　価				（〃） 3,505	
	官積算単価				3,833	合意率 0.914427

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊					
000077	コンクリート殻運搬・処理				（ 〃 ）	歩Ａ
	鉄筋		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,393	2,393	Ｓ単 209号
S02123	建設廃材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	鉄筋コンクリート廃材【(株)福本工務店】	1.000	m3	2,000	2,000	Ｓ単 108号
	合　　計				（ 〃 ） 4,393	
	単　　価				（ 〃 ） 4,017	
	官積算単価				4,393	合意率 0.914409
	＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊					
000078	石積み運搬・処理				（ 〃 ）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km	1.000	m3	1,471	1,471	Ｓ単 195号
	以下					
S02123	建設発生土受入価格【長畑建設工業(株)】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	石礫	1.000	m3	1,000	1,000	Ｓ単 110号
	合　　計				（ 〃 ） 2,471	
	単　　価				（ 〃 ） 2,260	
	官積算単価				2,471	合意率 0.914609
	＊＊＊　Ｂ単－ 79号　＊＊＊					
000079	廃プラスチック類運搬・処理				（ 〃 ）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,28.5	1.000	m3	8,459	8,459	Ｓ単 194号
	km以下					
S02123	産業廃棄物処分価格【(株)ひぐち総業】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	廃プラスチック	1.000	m3	8,000	8,000	Ｓ単 109号
	合　　計				（ 〃 ） 16,459	
	単　　価				（ 〃 ） 15,052	
	官積算単価				16,459	合意率 0.914514
	＊＊＊　Ｂ単－ 80号　＊＊＊					
B10011	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）				（ 〃 ）	歩Ａ
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha		1.000 ha	当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.26ha,0.036,15cm,あり	1.000	ha	1,184,328	1,184,328	Ｓ単 149号
	合　　計				（ 〃 ） 1,184,328	
	単　　価				（ 〃 ） 1,083,076	
	官積算単価				1,184,328	合意率 0.914506
	＊＊＊　Ｂ単－ 81号　＊＊＊					
B10012	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満）				（ 〃 ）	歩Ａ
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	当たり算出
S10008	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.26ha,0.036,砂・砂質土,多　い,あり	1.000	ha	1,755,569	1,755,569	Ｓ単 153号
	合　　計				（ 〃 ） 1,755,569	
	単　　価				（ 〃 ） 1,605,480	
	官積算単価				1,755,569	合意率 0.914506
	＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊					
000082	筆内運土				（ 〃 ）	歩Ａ
	BH+不整地運搬車（Ｌ=80m以下）		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	259.2	259	S単 184号
S01034	不整地運搬	（〃）			（〃）	
	80m以下	1.000	m3	316	316	S単　1号
	合　計				（〃） 575	
	単　価				（〃） 526	
	官積算単価				575	合意率 0.914782
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
000083	ほ区・農区内筆外運土				（〃）	歩A
	BH+不整地運搬車（L=80m以下）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	259.2	259	S単 184号
S01034	不整地運搬	（〃）			（〃）	
	80m以下	1.000	m3	316	316	S単　1号
	合　計				（〃） 575	
	単　価				（〃） 526	
	官積算単価				575	合意率 0.914782
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
000084	ほ区・農区内筆外運土				（〃）	歩A
	BH+不整地運搬車（L=80m以下）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	259.2	259	S単 184号
S01034	不整地運搬	（〃）			（〃）	
	80m以下	1.000	m3	316	316	S単　1号
	合　計				（〃） 575	
	単　価				（〃） 526	
	官積算単価				575	合意率 0.914782
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
000085	ほ区内・農区内筆外運土				（〃）	歩A
	BH+DT運搬（L=500m以下）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	259.2	259	S単 185号
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km	1.000	m3	599.2	599	S単 193号
	以下					
	合　計				（〃） 858	
	単　価				（〃） 785	
	官積算単価				858	合意率 0.914918
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
000086	畦畔工　1型				（〃）	歩A
	湛水畦畔　0≦H＜0.5　KT-1		m		100.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	43.000	㎡	762.8	32,800	S単 203号
S10009	畦畔整形工	（〃）			（〃）	
		135.000	㎡	457	61,695	S単 155号
	合　計				（〃） 94,495	
	単　価				（〃） 864	
	官積算単価				945	合意率 0.914285
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	畦畔工　2型				（〃）	歩A
	湛水畦畔　0.5≦H＜1.0　KT-2		m		100.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	82.000	㎡	762.8	62,550	S単 203号
S10009	畦畔整形工	（〃）			（〃）	
		174.000	㎡	457	79,518	S単 155号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				142,068	
					（〃）	
	単　　価				1,300	
						合意率
	官積算単価				1,421	0.914848
	＊＊＊　Ｂ単－ 88号　＊＊＊					
000088	畦畔工　３型				（〃）	歩Ａ
	湛水畦畔　1.0≦H＜1.5　KT-3		m		100.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	97.500	㎡	762.8	74,373	Ｓ単 203号
S10009	畦畔整形工	（〃）			（〃）	
		189.500	㎡	457	86,602	Ｓ単 155号
					（〃）	
	合　　計				160,975	
					（〃）	
	単　　価				1,472	
						合意率
	官積算単価				1,610	0.914285
	＊＊＊　Ｂ単－ 89号　＊＊＊					
000089	畦畔工　４型				（〃）	歩Ａ
	湛水畦畔　1.5≦H＜2.0　KT-4		m		100.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	136.500	㎡	762.8	104,122	Ｓ単 204号
S10009	畦畔整形工	（〃）			（〃）	
		228.500	㎡	457	104,425	Ｓ単 156号
					（〃）	
	合　　計				208,547	
					（〃）	
	単　　価				1,907	
						合意率
	官積算単価				2,085	0.914628
	＊＊＊　Ｂ単－ 90号　＊＊＊					
000090	管理畦畔工				（〃）	歩Ａ
	管理畦畔　KA		m		100.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	60.000	㎡	762.8	45,768	Ｓ単 203号
S10009	畦畔整形工	（〃）			（〃）	
		60.000	㎡	457	27,420	Ｓ単 155号
					（〃）	
	合　　計				73,188	
					（〃）	
	単　　価				669	
						合意率
	官積算単価				732	0.913934
	＊＊＊　Ｂ単－ 91号　＊＊＊					
000091	畦畔工　１型				（〃）	歩Ａ
	畑地　　0≦H＜0.5　KH-1		m		100.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	31.000	㎡	762.8	23,647	Ｓ単 203号
S10009	畦畔整形工	（〃）			（〃）	
		82.000	㎡	457	37,474	Ｓ単 155号
					（〃）	
	合　　計				61,121	
					（〃）	
	単　　価				559	
						合意率
	官積算単価				611	0.914893
	＊＊＊　Ｂ単－ 92号　＊＊＊					
000092	畦畔工　４型				（〃）	歩Ａ
	畑地　1.5≦H＜2.0　KH-4		m		100.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	125.000	㎡	762.8	95,350	Ｓ単 204号
S10009	畦畔整形工	（〃）			（〃）	
		176.000	㎡	457	80,432	Ｓ単 156号
					（〃）	
	合　　計				175,782	
					（〃）	
	単　　価				1,608	
						合意率
	官積算単価				1,758	0.914675

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 93号　＊＊＊					
000093	切土法面工　２型				（ 〃 ）	歩Ａ
	0.5≦H<1.0　KC-2		m		100.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	106.000	㎡	762.8	80,857	Ｓ単 204号
	合　　計				（ 〃 ） 80,857	
	単　　価				（ 〃 ） 740	
	官積算単価				809	合意率 0.914709
	＊＊＊　Ｂ単－ 94号　＊＊＊					
000094	進入路工　Ⅱ－１型				（ 〃 ）	歩Ａ
	１筆に１箇所		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	1.600	m3	221.6	355	Ｓ単 197号
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.100	㎡	385	424	Ｓ単 205号
	合　　計				（ 〃 ） 779	
	単　　価				（ 〃 ） 712	
	官積算単価				779	合意率 0.913992
	＊＊＊　Ｂ単－ 95号　＊＊＊					
000095	進入路工　Ⅱ－２型				（ 〃 ）	歩Ａ
	１筆に１箇所		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	7.500	m3	221.6	1,662	Ｓ単 197号
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	4.600	㎡	385	1,771	Ｓ単 205号
	合　　計				（ 〃 ） 3,433	
	単　　価				（ 〃 ） 3,140	
	官積算単価				3,433	合意率 0.914651
	＊＊＊　Ｂ単－ 96号　＊＊＊					
000096	進入路工　Ⅱ－３型				（ 〃 ）	歩Ａ
	１筆に１箇所		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	19.400	m3	221.6	4,299	Ｓ単 197号
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	11.100	㎡	385	4,274	Ｓ単 205号
	合　　計				（ 〃 ） 8,573	
	単　　価				（ 〃 ） 7,840	
	官積算単価				8,573	合意率 0.914499
	＊＊＊　Ｂ単－ 97号　＊＊＊					
000097	進入路工　Ⅱ－６型				（ 〃 ）	歩Ａ
	１筆に１箇所		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	93.900	m3	221.6	20,808	Ｓ単 197号
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	44.300	㎡	385	17,056	Ｓ単 205号
	合　　計				（ 〃 ） 37,864	
	単　　価				（ 〃 ） 34,627	
	官積算単価				37,864	合意率 0.914509
	＊＊＊　Ｂ単－ 98号　＊＊＊					
000098	吸水渠				（ 〃 ）	歩Ａ
	有孔管φ75		m		100.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	0.5m	100.000	m	75	7,500	Ｓ単 157号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	（〃）			（〃）	
	暗渠排水管（定尺管）,50～75mm	100.000	m	179	17,900	S単 158号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)	（〃）			（〃）	
	砕石	100.000	m	212	21,200	S単 159号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	（〃）			（〃）	
	径75　厚2.5　長4.0m,,	100.000	m	385	38,500	S単　35号
S02116	コンクリート用砕石	（〃）			（〃）	
	,40～20mm　柳井市,	13.100	m3	4,400	57,640	S単　36号
S10017	暗渠排水工(埋戻)	（〃）			（〃）	
	0.071㎥	100.000	m	87	8,700	S単 160号
	合　　計				（〃） 151,440	
	単　　価				（〃） 1,385	
	官積算単価				1,514	合意率 0.914795
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
000099	集水渠				（〃）	歩A
	VUφ75		m		100.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	（〃）			（〃）	
	0.5m	100.000	m	75	7,500	S単 157号
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	（〃）			（〃）	
	暗渠排水管（定尺管）,50～75mm	100.000	m	179	17,900	S単 158号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	（〃）			（〃）	
	薄肉管VU　径75　長4.0m,,	25.000	本	1,590	39,750	S単　37号
S10017	暗渠排水工(埋戻)	（〃）			（〃）	
	0.171㎥	100.000	m	209	20,900	S単 161号
	合　　計				（〃） 86,050	
	単　　価				（〃） 787	
	官積算単価				861	合意率 0.914053
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
000100	水閘				（〃）	歩A
	水平式水閘　VUφ75		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	水平水閘	（〃）			（〃）	
	VUφ75,,	1.000	本	9,170	9,170	S単　38号
	合　　計				（〃） 9,170	
	単　　価				（〃） 8,386	
	官積算単価				9,170	合意率 0.914503
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
000101	立上管(通気口)				（〃）	歩A
	VUφ75(通気口キャップ付)		箇所		10.000 箇所	当たり算出
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	（〃）			（〃）	
	人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	19.000	m	4	76	S単 162号
S02116	ポリエチレン製異種管用DVソケット	（〃）			（〃）	
	φ75,,	10.000	個	470	4,700	S単　39号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	（〃）			（〃）	
	VUφ75　90°大曲エルボ,,	10.000	個	320	3,200	S単　40号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（〃）			（〃）	
	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管	7.000	m	1,169	8,183	S単 128号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	（〃）			（〃）	
	一般管VP　径100　長4.0m,,	1.750	本	4,770	8,348	S単　41号
S02116	通気口キャップ	（〃）			（〃）	
	φ75,,	10.000	個	636	6,360	S単　42号
	合　　計				（〃） 30,867	
	単　　価				（〃） 2,823	
	官積算単価				3,087	合意率 0.91448
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
000102	用水取水工　A－２型				（〃）	歩A
	畦畔横断　VUφ150		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	251.8	252	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.600	㎡	375.9	601	S単 201号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（〃）			（〃）	
	VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	7.800	m	2,230	17,394	S単 129号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	（〃）			（〃）	
	VUφ150　90°エルボ,,	10.000	個	1,400	14,000	Ｓ単　43号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	259.2	259	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	0.900	m3	1,747	1,572	Ｓ単　3号
	合　　計				（〃） 34,078	
	単　　価				（〃） 3,117	
	官積算単価				3,408	合意率 0.914612
	＊＊＊　Ｂ単－ 103号　＊＊＊					
000103	田面排水工				（〃）	歩Ａ
	排水口（排水口+排水調節器）		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m3	251.8	906	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.800	㎡	375.9	677	Ｓ単 201号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	10.000	基	3,034	30,340	Ｓ単 241号
S02116	排水口	（〃）			（〃）	
	H=750,Aタイプ,堰板2枚含む,,	10.000	個	4,650	46,500	Ｓ単　44号
S02116	排水調節器	（〃）			（〃）	
		10.000	基	8,000	80,000	Ｓ単　45号
Y00001	排水調節器　据付					
S02115	土木一般世話役	（〃）			（〃）	
		0.010	人	24,675	247	Ｓ単　22号
S02115	特殊作業員	（〃）			（〃）	
		0.010	人	21,315	213	Ｓ単　23号
S02115	普通作業員	（〃）			（〃）	
		0.010	人	18,795	188	Ｓ単　24号
Y00009	小計				（〃） 648	
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.200	m3	34,120	6,824	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	3.000	㎡	7,044	21,132	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.000	m3	259.2	778	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.700	m3	1,747	4,717	Ｓ単　3号
	合　　計				（〃） 192,522	
	単　　価				（〃） 17,606	
	官積算単価				19,252	合意率 0.914502
	＊＊＊　Ｂ単－ 104号　＊＊＊					
000104	田面排水工				（〃）	歩Ａ
	排水口（排水口）		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m3	251.8	906	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.800	㎡	375.9	677	Ｓ単 201号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	10.000	基	3,034	30,340	Ｓ単 241号
S02116	排水口	（〃）			（〃）	
	H=750,Aタイプ,堰板2枚含む,,	10.000	個	4,650	46,500	Ｓ単　44号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.200	m3	34,120	6,824	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	3.000	㎡	7,044	21,132	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.000	m3	259.2	778	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.700	m3	1,747	4,717	Ｓ単　3号
	合　　計				（〃） 111,874	
	単　　価				（〃） 10,231	
	官積算単価				11,187	合意率 0.914543

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 105号　＊＊＊					
000105	田面排水工（法面部）				（ 〃 ）	歩Ａ
	排水管（VUφ150）		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.900	m3	251.8	1,486	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	3.000	㎡	375.9	1,128	Ｓ単 201号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	15.100	m	2,230	33,673	Ｓ単 129号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	34,120	3,412	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	1.300	㎡	7,044	9,157	Ｓ単 235号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	VUφ150　45°エルボ,,	10.000	個	1,130	11,300	Ｓ単　46号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.300	m3	259.2	1,633	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	5.600	m3	1,747	9,783	Ｓ単　3号
	合　計				（ 〃 ） 71,572	
	単　価				（ 〃 ） 6,545	
	官積算単価				7,157	合意率 0.914489
	＊＊＊　Ｂ単－ 106号　＊＊＊					
000106	田面排水工（道路横断部）				（ 〃 ）	歩Ａ
	排水管（VPφ150）		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	23.400	m3	251.8	5,892	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	11.000	㎡	375.9	4,135	Ｓ単 201号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管	55.100	m	3,313	182,546	Ｓ単 130号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	34,120	3,412	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,044	14,792	Ｓ単 235号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	VUφ150　45°エルボ,,	10.000	個	1,130	11,300	Ｓ単　46号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	24.900	m3	259.2	6,454	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	22.400	m3	1,747	39,133	Ｓ単　3号
	合　計				（ 〃 ） 267,664	
	単　価				（ 〃 ） 24,478	
	官積算単価				26,766	合意率 0.914518
	＊＊＊　Ｂ単－ 107号　＊＊＊					
000107	用水取水工				（ 〃 ）	歩Ａ
	継手(分水BF-200)		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.200	m3	34,120	6,824	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	4.000	㎡	7,044	28,176	Ｓ単 235号
	合　計				（ 〃 ） 35,000	
	単　価				（ 〃 ） 3,201	
	官積算単価				3,500	合意率 0.914571
	＊＊＊　Ｂ単－ 108号　＊＊＊					
000108	用水取水工				（ 〃 ）	歩Ａ
	継手(分水BF-250)		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.300	m3	34,120	10,236	Ｓ単 217号
	/C65%					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	5.100	㎡	7,044	35,924	S単 235号
	合　計				（〃） 46,160	
	単　価				（〃） 4,221	
	官積算単価				4,616	合意率 0.914428
	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊					
000109	用水取水工				（〃）	歩A
	継手(分水BF-400)		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.540	m3	34,120	18,425	S単 217号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	9.100	㎡	7,044	64,100	S単 235号
	合　計				（〃） 82,525	
	単　価				（〃） 7,547	
	官積算単価				8,253	合意率 0.914455
	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				（〃）	歩A
	無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（〃）			（〃）	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	9,371	9,371	S単 115号
	合　計				（〃） 9,371	
	単　価				（〃） 8,570	
	官積算単価				9,371	合意率 0.914523
	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				（〃）	歩A
	有筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（〃）			（〃）	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	16,270	16,270	S単 116号
	合　計				（〃） 16,270	
	単　価				（〃） 14,879	
	官積算単価				16,270	合意率 0.914505
	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊					
000112	アスファルト舗装取壊し				（〃）	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	（〃）			（〃）	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	㎡	163.1	163	S単 211号
	合　計				（〃） 163	
	単　価				（〃） 149	
	官積算単価				163	合意率 0.91411
	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊					
000113	石積み取壊し				（〃）	歩A
	練積		m3		1.000 m3	当たり算出
S02052	石積類とりこわし	（〃）			（〃）	
	機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり	2.900	㎡	4,644	13,468	S単　18号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	318.9	319	S単 186号
	合　計				（〃） 13,787	
	単　価				（〃） 12,608	
	官積算単価				13,787	合意率 0.914484

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 114号　＊＊＊					
000114	石積み取壊し				（ 〃 ）	歩Ａ
	空積		m3		1.000 m3	当たり算出
S02052	石積類とりこわし	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり	2.900	㎡	1,260	3,654	Ｓ単　17号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	318.9	319	Ｓ単 186号
	合　　計				（ 〃 ） 3,973	
	単　　価				（ 〃 ） 3,633	
	官積算単価				3,973	合意率 0.914422
	＊＊＊　Ｂ単－ 115号　＊＊＊					
000115	殻小運搬				（ 〃 ）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂利・栗石,30～50m	1.000	m3	670	670	Ｓ単　11号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	318.9	319	Ｓ単 186号
	合　　計				（ 〃 ） 989	
	単　　価				（ 〃 ） 904	
	官積算単価				989	合意率 0.914054
	＊＊＊　Ｂ単－ 116号　＊＊＊					
000116	コンクリート殻運搬・処理				（ 〃 ）	歩Ａ
	無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	1,953	1,953	Ｓ単 208号
S02123	建設廃材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋コンクリート廃材【(株)福本工務店】	1.000	m3	1,880	1,880	Ｓ単 107号
	合　　計				（ 〃 ） 3,833	
	単　　価				（ 〃 ） 3,505	
	官積算単価				3,833	合意率 0.914427
	＊＊＊　Ｂ単－ 117号　＊＊＊					
000117	コンクリート殻運搬・処理				（ 〃 ）	歩Ａ
	鉄筋		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,393	2,393	Ｓ単 209号
S02123	建設廃材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	鉄筋コンクリート廃材【(株)福本工務店】	1.000	m3	2,000	2,000	Ｓ単 108号
	合　　計				（ 〃 ） 4,393	
	単　　価				（ 〃 ） 4,017	
	官積算単価				4,393	合意率 0.914409
	＊＊＊　Ｂ単－ 118号　＊＊＊					
000118	アスファルト殻運搬・処理				（ 〃 ）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m3	3,329	3,329	Ｓ単 210号
S02123	建設廃材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	アスファルト廃材【(株)福本工務店】	1.000	m3	2,820	2,820	Ｓ単 111号
	合　　計				（ 〃 ） 6,149	
	単　　価				（ 〃 ） 5,623	
	官積算単価				6,149	合意率 0.914457
	＊＊＊　Ｂ単－ 119号　＊＊＊					
000119	石積み運搬・処理				（ 〃 ）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km	1.000	m3	1,471	1,471	Ｓ単 195号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	以下					
S02123	建設発生土受入価格【長畑建設工業(株)】	（〃）			（〃）	
	石礫	1.000	m3	1,000	1,000	S単 110号
	合　計				（〃） 2,471	
	単　価				（〃） 2,260	
	官積算単価				2,471	合意率 0.914609
	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊					
000120	廃プラスチック類運搬・処理		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,28.5	1.000	m3	8,459	8,459	S単 194号
	km以下					
S02123	産業廃棄物処分価格【(株)ひぐち総業】	（〃）			（〃）	
	廃プラスチック	1.000	m3	8,000	8,000	S単 109号
	合　計				（〃） 16,459	
	単　価				（〃） 15,052	
	官積算単価				16,459	合意率 0.914514
	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊					
B10011	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）				（〃）	歩A
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha		1.000 ha	当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)	（〃）			（〃）	
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.24ha,0.039,15cm,あり	1.000	ha	1,234,582	1,234,582	S単 150号
	合　計				（〃） 1,234,582	
	単　価				（〃） 1,129,034	
	官積算単価				1,234,582	合意率 0.914507
	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊					
B10012	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満）				（〃）	歩A
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	当たり算出
S10008	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)	（〃）			（〃）	
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.24ha,0.039,砂・砂質土,多　い,あり	1.000	ha	1,872,143	1,872,143	S単 154号
	合　計				（〃） 1,872,143	
	単　価				（〃） 1,712,088	
	官積算単価				1,872,143	合意率 0.914507
	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊					
000123	畦畔工　1型				（〃）	歩A
	湛水畦畔　0≦H＜0.5　KT-1		m		100.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	43.000	㎡	762.8	32,800	S単 203号
S10009	畦畔整形工	（〃）			（〃）	
		135.000	㎡	457	61,695	S単 155号
	合　計				（〃） 94,495	
	単　価				（〃） 864	
	官積算単価				945	合意率 0.914285
	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊					
000124	畦畔工　2型				（〃）	歩A
	湛水畦畔　0.5≦H＜1.0　KT-2		m		100.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	82.000	㎡	762.8	62,550	S単 203号
S10009	畦畔整形工	（〃）			（〃）	
		174.000	㎡	457	79,518	S単 155号
	合　計				（〃） 142,068	
	単　価				（〃） 1,300	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				1,421	合意率 0.914848
	＊＊＊　Ｂ単－ 125号　＊＊＊					
000125	管理畦畔工 管理畦畔　KA		m		（〃） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 60.000	㎡	762.8	（〃） 45,768	Ｓ単 203号
S10009	畦畔整形工	（〃） 60.000	㎡	457	（〃） 27,420	Ｓ単 155号
	合　　計				（〃） 73,188	
	単　　価				（〃） 669	
	官積算単価				732	合意率 0.913934
	＊＊＊　Ｂ単－ 126号　＊＊＊					
000126	切土法面工　１型 0≦H＜0.5　KC-1		m		（〃） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 35.000	㎡	762.8	（〃） 26,698	Ｓ単 204号
	合　　計				（〃） 26,698	
	単　　価				（〃） 244	
	官積算単価				267	合意率 0.913857
	＊＊＊　Ｂ単－ 127号　＊＊＊					
000127	切土法面工　２型 0.5≦H＜1.0　KC-2		m		（〃） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 106.000	㎡	762.8	（〃） 80,857	Ｓ単 204号
	合　　計				（〃） 80,857	
	単　　価				（〃） 740	
	官積算単価				809	合意率 0.914709
	＊＊＊　Ｂ単－ 128号　＊＊＊					
000128	切土法面工　３型 1.0≦H＜1.5　KC-3		m		（〃） 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 134.000	㎡	762.8	（〃） 102,215	Ｓ単 203号
	合　　計				（〃） 102,215	
	単　　価				（〃） 935	
	官積算単価				1,022	合意率 0.914872
	＊＊＊　Ｂ単－ 129号　＊＊＊					
000129	進入路工　Ⅱ－１型 １箇に１箇所		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	（〃） 1.600	m3	221.6	（〃） 355	Ｓ単 197号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 1.100	㎡	385	（〃） 424	Ｓ単 205号
	合　　計				（〃） 779	
	単　　価				（〃） 712	
	官積算単価				779	合意率 0.913992
	＊＊＊　Ｂ単－ 130号　＊＊＊					
000130	進入路工　Ⅱ－２型 １箇に１箇所		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	（〃） 7.500	m3	221.6	（〃） 1,662	Ｓ単 197号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 4.600	㎡	385	（〃） 1,771	Ｓ単 205号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				3,433	
					（〃）	
	単　　価				3,140	
						合意率
	官積算単価				3,433	0.914651
	＊＊＊　Ｂ単－ 131号　＊＊＊					
000131	進入路工　Ⅱ－３型				（〃）	歩Ａ
	１箇に１箇所		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	19.400	m3	221.6	4,299	Ｓ単 197号
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	11.100	㎡	385	4,274	Ｓ単 205号
					（〃）	
	合　　計				8,573	
					（〃）	
	単　　価				7,840	
						合意率
	官積算単価				8,573	0.914499
	＊＊＊　Ｂ単－ 132号　＊＊＊					
000132	進入路工　Ⅱ－５型				（〃）	歩Ａ
	１箇に１箇所		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	59.800	m3	221.6	13,252	Ｓ単 197号
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	30.200	㎡	385	11,627	Ｓ単 205号
					（〃）	
	合　　計				24,879	
					（〃）	
	単　　価				22,752	
						合意率
	官積算単価				24,879	0.914506
	＊＊＊　Ｂ単－ 133号　＊＊＊					
000133	用水取水工　Ａ－２型				（〃）	歩Ａ
	畦畔横断　VUφ150		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	251.8	252	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.600	㎡	375.9	601	Ｓ単 201号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（〃）			（〃）	
	VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	7.800	m	2,230	17,394	Ｓ単 129号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	（〃）			（〃）	
	VUφ150　90°　エルボ,,	10.000	個	1,400	14,000	Ｓ単　43号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	259.2	259	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	0.900	m3	1,747	1,572	Ｓ単　3号
					（〃）	
	合　　計				34,078	
					（〃）	
	単　　価				3,117	
						合意率
	官積算単価				3,408	0.914612
	＊＊＊　Ｂ単－ 134号　＊＊＊					
000134	田面排水工				（〃）	歩Ａ
	排水口（排水口+排水調節器）		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m3	251.8	906	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.800	㎡	375.9	677	Ｓ単 201号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	10.000	基	3,034	30,340	Ｓ単 241号
S02116	排水口	（〃）			（〃）	
	H=750,Aタイプ,堰板2枚含む,,	10.000	個	4,650	46,500	Ｓ単　44号
S02116	排水調節器	（〃）			（〃）	
		10.000	基	8,000	80,000	Ｓ単　45号
Y00001	排水調節器　据付					
S02115	土木一般世話役	（〃）			（〃）	
		0.010	人	24,675	247	Ｓ単　22号
S02115	特殊作業員	（〃）			（〃）	
		0.010	人	21,315	213	Ｓ単　23号
S02115	普通作業員	（〃）			（〃）	
		0.010	人	18,795	188	Ｓ単　24号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00009	小計				（　〃　） 648	
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	（　〃　） 0.200	m3	34,120	（　〃　） 6,824	S単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（　〃　） 3.000	㎡	7,044	（　〃　） 21,132	S単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（　〃　） 3.000	m3	259.2	（　〃　） 778	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（　〃　） 2.700	m3	1,747	（　〃　） 4,717	S単　3号
	合　計				（　〃　） 192,522	
	単　価				（　〃　） 17,606	
	官積算単価				19,252	合意率 0.914502
	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊					
000135	田面排水工 排水口（排水口）		箇所		（　〃　） 10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（　〃　） 3.600	m3	251.8	（　〃　） 906	S単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（　〃　） 1.800	㎡	375.9	（　〃　） 677	S単 201号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	（　〃　） 10.000	基	3,034	（　〃　） 30,340	S単 241号
S02116	排水口 H=750,Aタイプ,堰板2枚含む,,	（　〃　） 10.000	個	4,650	（　〃　） 46,500	S単　44号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	（　〃　） 0.200	m3	34,120	（　〃　） 6,824	S単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（　〃　） 3.000	㎡	7,044	（　〃　） 21,132	S単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（　〃　） 3.000	m3	259.2	（　〃　） 778	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（　〃　） 2.700	m3	1,747	（　〃　） 4,717	S単　3号
	合　計				（　〃　） 111,874	
	単　価				（　〃　） 10,231	
	官積算単価				11,187	合意率 0.914543
	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊					
000136	田面排水工（法面部） 排水管（VUφ150）		箇所		（　〃　） 10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（　〃　） 5.900	m3	251.8	（　〃　） 1,486	S単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（　〃　） 3.000	㎡	375.9	（　〃　） 1,128	S単 201号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	（　〃　） 15.100	m	2,230	（　〃　） 33,673	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	（　〃　） 0.100	m3	34,120	（　〃　） 3,412	S単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（　〃　） 1.300	㎡	7,044	（　〃　） 9,157	S単 235号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150　45°　エルボ,,	（　〃　） 10.000	個	1,130	（　〃　） 11,300	S単　46号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（　〃　） 6.300	m3	259.2	（　〃　） 1,633	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（　〃　） 5.600	m3	1,747	（　〃　） 9,783	S単　3号
	合　計				（　〃　） 71,572	
	単　価				（　〃　） 6,545	
	官積算単価				7,157	合意率 0.914489
	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊					
000137	用水取水工 継手(分水BF-200)		箇所		（　〃　） 10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	（　〃　） 0.200	m3	34,120	（　〃　） 6,824	S単 217号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	4.000	㎡	7,044	28,176	S単 235号
	合　計				（ 〃 ）	
					35,000	
	単　価				（ 〃 ）	
					3,201	
	官積算単価					合意率
					3,500	0.914571
	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊					
000138	用水取水工				（ 〃 ）	歩A
	継手(分水BF-250)		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.300	m3	34,120	10,236	S単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	5.100	㎡	7,044	35,924	S単 235号
	合　計				（ 〃 ）	
					46,160	
	単　価				（ 〃 ）	
					4,221	
	官積算単価					合意率
					4,616	0.914428
	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				（ 〃 ）	歩A
	無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	9,371	9,371	S単 115号
	合　計				（ 〃 ）	
					9,371	
	単　価				（ 〃 ）	
					8,570	
	官積算単価					合意率
					9,371	0.914523
	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				（ 〃 ）	歩A
	有筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	16,270	16,270	S単 116号
	合　計				（ 〃 ）	
					16,270	
	単　価				（ 〃 ）	
					14,879	
	官積算単価					合意率
					16,270	0.914505
	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊					
000141	石積み取壊し				（ 〃 ）	歩A
	練積		m3		1.000 m3	当たり算出
S02052	石積類とりこわし	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり	2.900	㎡	4,644	13,468	S単　18号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	318.9	319	S単 186号
	合　計				（ 〃 ）	
					13,787	
	単　価				（ 〃 ）	
					12,608	
	官積算単価					合意率
					13,787	0.914484
	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊					
000142	石積み取壊し				（ 〃 ）	歩A
	空積		m3		1.000 m3	当たり算出
S02052	石積類とりこわし	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり	2.900	㎡	1,260	3,654	S単　17号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	318.9	319	S単 186号
	合　計				（ 〃 ）	
					3,973	
	単　価				（ 〃 ）	
					3,633	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				3,973	合意率 0.914422
	＊＊＊　Ｂ単－ 143号　＊＊＊					
000143	殻小運搬		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	（ 〃 ） 1.000	m3	670	（ 〃 ） 670	Ｓ単　11号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満	（ 〃 ） 1.000	m3	318.9	（ 〃 ） 319	Ｓ単 186号
	合　　計				（ 〃 ） 989	
	単　　価				（ 〃 ） 904	
	官積算単価				989	合意率 0.914054
	＊＊＊　Ｂ単－ 144号　＊＊＊					
000144	コンクリート殻運搬・処理 無筋		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	（ 〃 ） 1.000	m3	1,953	（ 〃 ） 1,953	Ｓ単 208号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株)福本工務店】	（ 〃 ） 1.000	m3	1,880	（ 〃 ） 1,880	Ｓ単 107号
	合　　計				（ 〃 ） 3,833	
	単　　価				（ 〃 ） 3,505	
	官積算単価				3,833	合意率 0.914427
	＊＊＊　Ｂ単－ 145号　＊＊＊					
000145	コンクリート殻運搬・処理 鉄筋		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	（ 〃 ） 1.000	m3	2,393	（ 〃 ） 2,393	Ｓ単 209号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材【(株)福本工務店】	（ 〃 ） 1.000	m3	2,000	（ 〃 ） 2,000	Ｓ単 108号
	合　　計				（ 〃 ） 4,393	
	単　　価				（ 〃 ） 4,017	
	官積算単価				4,393	合意率 0.914409
	＊＊＊　Ｂ単－ 146号　＊＊＊					
000146	石積み運搬・処理		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km	（ 〃 ） 1.000	m3	1,471	（ 〃 ） 1,471	Ｓ単 195号
	以下					
S02123	建設発生土受入価格【長畑建設工業(株)】 石礫	（ 〃 ） 1.000	m3	1,000	（ 〃 ） 1,000	Ｓ単 110号
	合　　計				（ 〃 ） 2,471	
	単　　価				（ 〃 ） 2,260	
	官積算単価				2,471	合意率 0.914609
	＊＊＊　Ｂ単－ 147号　＊＊＊					
000147	廃プラスチック類運搬・処理		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,28.5	（ 〃 ） 1.000	m3	8,459	（ 〃 ） 8,459	Ｓ単 194号
	km以下					
S02123	産業廃棄物処分価格【(株)ひぐち総業】 廃プラスチック	（ 〃 ） 1.000	m3	8,000	（ 〃 ） 8,000	Ｓ単 109号
	合　　計				（ 〃 ） 16,459	
	単　　価				（ 〃 ） 15,052	
	官積算単価				16,459	合意率 0.914514

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 148号　＊＊＊					
000148	刈払 Ａ-１（乾田、草のみ、トラクタ導入可能）		a		（〃） 10.000 a	歩Ａ 当たり算出
T00004	刈払（フレールモア） 13.2～22.1kW(18～30PS)相当	（〃） 0.100	ha	160,752	（〃） 16,075	Ｔ単　1号
	合　計				（〃） 16,075	
	単　価				（〃） 1,471	
	官積算単価				1,608	合意率 0.9148
	＊＊＊　Ｂ単－ 149号　＊＊＊					
000149	刈払・集積 Ｃ（草・灌木6cm超、トラクタ導入可能）		a		（〃） 10.000 a	歩Ａ 当たり算出
S19021	刈払工 チェンソー,0～40	（〃） 0.100	ha	447,662	（〃） 44,766	Ｓ単 180号
S19022	集積工 樹木,疎生,集積	（〃） 0.100	ha	318,370	（〃） 31,837	Ｓ単 181号
	合　計				（〃） 76,603	
	単　価				（〃） 7,005	
	官積算単価				7,660	合意率 0.91449
	＊＊＊　Ｂ単－ 150号　＊＊＊					
000150	小運搬 L=100未満		空m3		（〃） 10.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
S02046	機械小運搬(木材) 砂・砂利・栗石,100m未満	（〃） 10.000	m3	731	（〃） 7,310	Ｓ単　13号
S02115	普通作業員	（〃） 0.075	人	18,795	（〃） 1,410	Ｓ単　26号
	合　計				（〃） 8,720	
	単　価				（〃） 797	
	官積算単価				872	合意率 0.91399
	＊＊＊　Ｂ単－ 151号　＊＊＊					
000151	産業廃棄物運搬・処理 草類		空m3		（〃） 1.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草） 6.5km 以下,良好	（〃） 1.000	空m3	774	（〃） 774	Ｓ単 182号
S02123	産業廃棄物処分価格【山口県東部森林組合】 草	（〃） 1.000	m3	3,300	（〃） 3,300	Ｓ単 112号
	合　計				（〃） 4,074	
	単　価				（〃） 3,726	
	官積算単価				4,074	合意率 0.91458
	＊＊＊　Ｂ単－ 152号　＊＊＊					
000152	刈払 Ａ-１（乾田、草のみ、トラクタ導入可能）		a		（〃） 10.000 a	歩Ａ 当たり算出
T00004	刈払（フレールモア） 13.2～22.1kW(18～30PS)相当	（〃） 0.100	ha	160,752	（〃） 16,075	Ｔ単　1号
	合　計				（〃） 16,075	
	単　価				（〃） 1,471	
	官積算単価				1,608	合意率 0.9148
	＊＊＊　Ｂ単－ 153号　＊＊＊					
000153	刈払 Ａ-２（乾田、草＋根茎類混合、トラクタ導入可能）		a		（〃） 10.000 a	歩Ａ 当たり算出
T00004	刈払（フレールモア） 13.2～22.1kW(18～30PS)相当	（〃） 0.100	ha	160,752	（〃） 16,075	Ｔ単　1号
	合　計				（〃） 16,075	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				1,471	
						合意率
	官積算単価				1,608	0.9148
	＊＊＊　Ｂ単－ 154号　＊＊＊					
000154	刈払				（〃）	歩Ａ
	Ａ-１（乾田、草のみ、トラクタ導入可能）		a		10.000 a	当たり算出
T00004	刈払（フレールモア）	（〃）			（〃）	
	13.2～22.1kW(18～30PS)相当	0.100	ha	160,752	16,075	Ｔ単　1号
					（〃）	
	合　　計				16,075	
					（〃）	
	単　　価				1,471	
						合意率
	官積算単価				1,608	0.9148
	＊＊＊　Ｂ単－ 155号　＊＊＊					
000155	刈払				（〃）	歩Ａ
	Ａ-２（乾田、草＋根茎類混合、トラクタ導入可能）		a		10.000 a	当たり算出
T00004	刈払（フレールモア）	（〃）			（〃）	
	13.2～22.1kW(18～30PS)相当	0.100	ha	160,752	16,075	Ｔ単　1号
					（〃）	
	合　　計				16,075	
					（〃）	
	単　　価				1,471	
						合意率
	官積算単価				1,608	0.9148
	＊＊＊　Ｂ単－ 156号　＊＊＊					
000156	刈払				（〃）	歩Ａ
	Ｂ（乾田、草・灌木6cm以下、トラクタ導入可能）		a		10.000 a	当たり算出
T00004	刈払（フレールモア）	（〃）			（〃）	
	13.2～22.1kW(18～30PS)相当	0.100	ha	160,752	16,075	Ｔ単　1号
					（〃）	
	合　　計				16,075	
					（〃）	
	単　　価				1,471	
						合意率
	官積算単価				1,608	0.9148
	＊＊＊　Ｂ単－ 157号　＊＊＊					
000157	刈払・集積				（〃）	歩Ａ
	Ｃ（草・灌木6cm超、トラクタ導入可能）		a		10.000 a	当たり算出
S19021	刈払工	（〃）			（〃）	
	チェンソー,0～40	0.100	ha	447,662	44,766	Ｓ単 180号
S19022	集積工	（〃）			（〃）	
	樹木,疎生,集積	0.100	ha	318,370	31,837	Ｓ単 181号
					（〃）	
	合　　計				76,603	
					（〃）	
	単　　価				7,005	
						合意率
	官積算単価				7,660	0.91449
	＊＊＊　Ｂ単－ 158号　＊＊＊					
000158	小運搬				（〃）	歩Ａ
	L=150未満		空m3		10.000 空m3	当たり算出
S02046	機械小運搬(木材)	（〃）			（〃）	
	砂・砂利・栗石,150m未満	10.000	m3	791	7,910	Ｓ単　14号
S02115	普通作業員	（〃）			（〃）	
		0.075	人	18,795	1,410	Ｓ単　26号
					（〃）	
	合　　計				9,320	
					（〃）	
	単　　価				852	
						合意率
	官積算単価				932	0.914163
	＊＊＊　Ｂ単－ 159号　＊＊＊					
000159	産業廃棄物運搬・処理				（〃）	歩Ａ
			空m3		1.000 空m3	当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草）	（〃）			（〃）	
	6.5km 以下,良好	1.000	空m3	774	774	Ｓ単 182号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02123	産業廃棄物処分価格【山口県東部森林組合】	（〃）			（〃）	
	草	1.000	m3	3,300	3,300	S単 112号
	合　計				（〃） 4,074	
	単　価				（〃） 3,726	
	官積算単価				4,074	合意率 0.91458
	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊					
000160	刈払				（〃）	歩Ａ
	Ａ-１（乾田、草のみ、トラクタ導入可能）		a		10.000 a	当たり算出
T00004	刈払（フレールモア）	（〃）			（〃）	
	13.2～22.1kW(18～30PS)相当	0.100	ha	160,752	16,075	T単　1号
	合　計				（〃） 16,075	
	単　価				（〃） 1,471	
	官積算単価				1,608	合意率 0.9148
	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊					
000161	刈払				（〃）	歩Ａ
	Ａ-２（乾田、草＋根茎類混合、トラクタ導入可能）		a		10.000 a	当たり算出
T00004	刈払（フレールモア）	（〃）			（〃）	
	13.2～22.1kW(18～30PS)相当	0.100	ha	160,752	16,075	T単　1号
	合　計				（〃） 16,075	
	単　価				（〃） 1,471	
	官積算単価				1,608	合意率 0.9148
	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊					
000162	刈払・集積				（〃）	歩Ａ
	Ｃ（草・灌木6cm超、トラクタ導入可能）		a		10.000 a	当たり算出
S19021	刈払工	（〃）			（〃）	
	チェンソー,0～40	0.100	ha	447,662	44,766	S単 180号
S19022	集積工	（〃）			（〃）	
	樹木,疎生,集積	0.100	ha	318,370	31,837	S単 181号
	合　計				（〃） 76,603	
	単　価				（〃） 7,005	
	官積算単価				7,660	合意率 0.91449
	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊					
000163	小運搬				（〃）	歩Ａ
	L=150未満		空m3		10.000 空m3	当たり算出
S02046	機械小運搬(木材)	（〃）			（〃）	
	砂・砂利・栗石,150m未満	10.000	m3	791	7,910	S単 14号
S02115	普通作業員	（〃）			（〃）	
		0.075	人	18,795	1,410	S単 26号
	合　計				（〃） 9,320	
	単　価				（〃） 852	
	官積算単価				932	合意率 0.914163
	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊					
000164	産業廃棄物運搬・処理				（〃）	歩Ａ
			空m3		1.000 空m3	当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草）	（〃）			（〃）	
	6.5km 以下,良好	1.000	空m3	774	774	S単 182号
S02123	産業廃棄物処分価格【山口県東部森林組合】	（〃）			（〃）	
	草	1.000	m3	3,300	3,300	S単 112号
	合　計				（〃） 4,074	
	単　価				（〃） 3,726	
	官積算単価				4,074	合意率 0.91458

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 165号　＊＊＊					
000165	掘削		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（ 〃 ） 1.000	m3	251.8	（ 〃 ） 252	Ｓ単 189号
	合　　計				（ 〃 ） 252	
	単　　価				（ 〃 ） 230	
	官積算単価				252	合意率 0.912698
	＊＊＊　Ｂ単－ 166号　＊＊＊					
000166	盛土		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	（ 〃 ） 1.000	m3	356	（ 〃 ） 356	Ｓ単　8号
	合　　計				（ 〃 ） 356	
	単　　価				（ 〃 ） 326	
	官積算単価				356	合意率 0.91573
	＊＊＊　Ｂ単－ 167号　＊＊＊					
000167	埋戻		m3		（ 〃 ） 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（ 〃 ） 10.000	m3	259.2	（ 〃 ） 2,592	Ｓ単 185号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	（ 〃 ） 9.000	m3	356	（ 〃 ） 3,204	Ｓ単　8号
	合　　計				（ 〃 ） 5,796	
	単　　価				（ 〃 ） 589	
	官積算単価				644	合意率 0.914596
	＊＊＊　Ｂ単－ 168号　＊＊＊					
BA0109	法面整形 切土部、砂質土		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（ 〃 ） 1.000	㎡	762.8	（ 〃 ） 763	Ｓ単 203号
	合　　計				（ 〃 ） 763	
	単　　価				（ 〃 ） 698	
	官積算単価				763	合意率 0.914809
	＊＊＊　Ｂ単－ 169号　＊＊＊					
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（ 〃 ） 1.000	㎡	385	（ 〃 ） 385	Ｓ単 205号
	合　　計				（ 〃 ） 385	
	単　　価				（ 〃 ） 352	
	官積算単価				385	合意率 0.914285
	＊＊＊　Ｂ単－ 170号　＊＊＊					
000170	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-200(目地材込み)		m		（ 〃 ） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	（ 〃 ） 10.000	m	2,905	（ 〃 ） 29,050	Ｓ単 124号
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（用水用） BF-200 L=2,000 パット込み,,	（ 〃 ） 5.000	本	3,640	（ 〃 ） 18,200	Ｓ単　47号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（ 〃 ） 2.400	m3	251.8	（ 〃 ） 604	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 2.800	㎡	375.9	（ 〃 ） 1,053	Ｓ単 201号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.900	m3	259.2	492	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.700	m3	2,075	3,528	S単　4号
	合　　計				（ 〃 ） 52,927	
	単　　価				（ 〃 ） 4,840	
	官積算単価				5,293	合意率 0.914415
	＊＊＊　Ｂ単－ 171号　＊＊＊					
000171	鉄筋コンクリートベンチフリューム				（ 〃 ）	歩Ａ
	2000 BF-250(目地材込み)		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	2,905	29,050	S単 124号
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（用水用）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	BF-250 L=2,000 パット込み,,	5.000	本	4,470	22,350	S単　48号
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.100	m3	251.8	781	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	3.300	㎡	375.9	1,240	S単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.400	m3	259.2	622	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.200	m3	2,075	4,565	S単　4号
	合　　計				（ 〃 ） 58,608	
	単　　価				（ 〃 ） 5,360	
	官積算単価				5,861	合意率 0.914519
	＊＊＊　Ｂ単－ 172号　＊＊＊					
000172	側溝蓋				（ 〃 ）	歩Ａ
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、250		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	2種（４ｔ荷重用）, 250,,	1.000	個	2,730	2,730	S単　49号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	769	769	S単 125号
	を行なわない					
	合　　計				（ 〃 ） 3,499	
	単　　価				（ 〃 ） 3,200	
	官積算単価				3,499	合意率 0.914547
	＊＊＊　Ｂ単－ 173号　＊＊＊					
000173	水路曲部接続工				（ 〃 ）	歩Ａ
	15° タイプ　BF-200用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	S単 202号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.040	m3	34,120	1,365	S単 218号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	0.500	㎡	7,044	3,522	S単 236号
	合　　計				（ 〃 ） 4,925	
	単　　価				（ 〃 ） 4,504	
	官積算単価				4,925	合意率 0.914517
	＊＊＊　Ｂ単－ 174号　＊＊＊					
000174	水路曲部接続工				（ 〃 ）	歩Ａ
	15° タイプ　BF-250用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	S単 201号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.050	m3	34,120	1,706	S単 217号
	/C65%					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	0.600	㎡	7,044	4,226	S単 235号
	合　計				（ 〃 ） 5,970	
	単　価				（ 〃 ） 5,460	
	官積算単価				5,970	合意率 0.914572
	＊＊＊　B単－ 175号　＊＊＊					
000175	水路曲部接続工				（ 〃 ）	歩Ａ
	30° タイプ　BF-200用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	S単 202号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.050	m3	34,120	1,706	S単 218号
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	0.600	㎡	7,044	4,226	S単 236号
	合　計				（ 〃 ） 5,970	
	単　価				（ 〃 ） 5,460	
	官積算単価				5,970	合意率 0.914572
	＊＊＊　B単－ 176号　＊＊＊					
000176	取水口（分水工）				（ 〃 ）	歩Ａ
	BF-200　目地材含む		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.400	m3	251.8	604	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	3.500	㎡	375.9	1,316	S単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.800	m3	259.2	467	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.600	m3	2,075	3,320	S単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	10.000	基	2,686	26,860	S単 242号
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	200　長1.0m,,	10.000	個	2,740	27,400	S単　50号
	合　計				（ 〃 ） 59,967	
	単　価				（ 〃 ） 5,484	
	官積算単価				5,997	合意率 0.914457
	＊＊＊　B単－ 177号　＊＊＊					
000177	取水口（分水工）				（ 〃 ）	歩Ａ
	BF-250　目地材含む		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.100	m3	251.8	781	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	4.000	㎡	375.9	1,504	S単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.100	m3	259.2	544	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.900	m3	2,075	3,943	S単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	10.000	基	3,034	30,340	S単 241号
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	250　長1.0m,,	10.000	個	3,360	33,600	S単　51号
	合　計				（ 〃 ） 70,712	
	単　価				（ 〃 ） 6,466	
	官積算単価				7,071	合意率 0.914439
	＊＊＊　B単－ 178号　＊＊＊					
000178	桝				（ 〃 ）	歩Ａ
	１型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.300	m3	251.8	579	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	S単 201号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0301	SP 基礎砕石	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.200	㎥	1,240	1,488	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.400	m3	34,120	13,648	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	4.800	㎡	7,044	33,811	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m3	259.2	441	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.600	m3	1,747	2,795	Ｓ単　3号
	合　計				（ 〃 ） 53,213	
	単　価				（ 〃 ） 48,664	
	官積算単価				53,213	合意率 0.914513
	＊＊＊　Ｂ単－ 179号　＊＊＊					
000179	桝				（ 〃 ）	歩Ａ
	２型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.039	ton	176,019	6,865	Ｓ単 121号
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m3	251.8	906	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	1.700	㎡	375.9	639	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.100	m3	28,700	2,870	Ｓ単 219号
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	3,954	1,186	Ｓ単 237号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B)	0.700	m3	34,650	24,255	Ｓ単 220号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	7.100	㎡	7,044	50,012	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.500	m3	259.2	648	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.300	m3	1,747	4,018	Ｓ単　3号
	合　計				（ 〃 ） 91,399	
	単　価				（ 〃 ） 83,585	
	官積算単価				91,399	合意率 0.914506
	＊＊＊　Ｂ単－ 180号　＊＊＊					
000180	桝				（ 〃 ）	歩Ａ
	３型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.051	ton	176,019	8,977	Ｓ単 121号
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.000	m3	251.8	1,259	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	2.300	㎡	375.9	865	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.100	m3	28,700	2,870	Ｓ単 219号
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	3,954	1,186	Ｓ単 237号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B)	0.900	m3	34,650	31,185	Ｓ単 220号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	9.500	㎡	7,044	66,918	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.300	m3	259.2	855	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.000	m3	1,747	5,241	Ｓ単　3号
	合　計				（ 〃 ） 119,356	
	単　価				（ 〃 ） 109,152	
	官積算単価				119,356	合意率 0.914507
	＊＊＊　Ｂ単－ 181号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000181	桝 ４型		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（〃） 0.072	ton	176,019	（〃） 12,673	S単 121号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（〃） 7.000	m3	251.8	（〃） 1,763	S単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 2.900	㎡	375.9	（〃） 1,090	S単 201号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	（〃） 0.100	m3	28,700	（〃） 2,870	S単 219号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	（〃） 0.300	㎡	3,954	（〃） 1,186	S単 237号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	（〃） 1.200	m3	34,650	（〃） 41,580	S単 220号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 12.800	㎡	7,044	（〃） 90,163	S単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 4.400	m3	259.2	（〃） 1,140	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（〃） 4.000	m3	1,747	（〃） 6,988	S単　3号
	合　計				（〃） 159,453	
	単　価				（〃） 145,821	
	官積算単価				159,453	合意率 0.914507
	＊＊＊　Ｂ単ー 182号　＊＊＊					
000182	桝 ５型		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（〃） 0.091	ton	176,019	（〃） 16,018	S単 121号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（〃） 9.800	m3	251.8	（〃） 2,468	S単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 3.600	㎡	375.9	（〃） 1,353	S単 201号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	（〃） 0.200	m3	28,700	（〃） 5,740	S単 219号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	（〃） 0.400	㎡	3,954	（〃） 1,582	S単 237号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	（〃） 1.600	m3	34,650	（〃） 55,440	S単 220号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 17.100	㎡	7,044	（〃） 120,452	S単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 6.100	m3	259.2	（〃） 1,581	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（〃） 5.500	m3	1,747	（〃） 9,609	S単　3号
	合　計				（〃） 214,243	
	単　価				（〃） 195,927	
	官積算単価				214,243	合意率 0.914508
	＊＊＊　Ｂ単ー 183号　＊＊＊					
000183	道路横断工（グレーチング蓋掛） B250*H250　現地打ち		m		（〃） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（〃） 8.300	m3	251.8	（〃） 2,090	S単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 6.500	㎡	375.9	（〃） 2,443	S単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 6.100	m3	259.2	（〃） 1,581	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	（〃） 5.600	m3	2,075	（〃） 11,620	S単　4号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	（〃） 1.700	m3	34,120	（〃） 58,004	S単 217号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 17.500	㎡	7,044	（〃） 123,270	S単 235号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	（〃） 0.300	m3	31,320	（〃） 9,396	S単 221号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	（〃） 1.000	㎡	3,954	（〃） 3,954	S単 237号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	グレーチング桝蓋	（〃）			（〃）	
	T-14　B=300,,	10.000	組	15,600	156,000	S単　52号
	合　　計				（〃） 368,358	
	単　　価				（〃） 33,687	
	官積算単価				36,836	合意率 0.914512
	＊＊＊　B単ー 184号　＊＊＊					
000184	管渠工　A型(素巻)				（〃）	歩A
	φ200		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	10.900	m3	251.8	2,745	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.000	㎡	375.9	752	S単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	（〃）			（〃）	
	据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,,外圧管１種	10.000	m	7,613	76,130	S単 243号
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.700	m3	259.2	1,218	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.200	m3	1,747	7,337	S単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m3	259.2	1,063	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.700	m3	1,747	6,464	S単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.800	m3	259.2	726	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.600	m3	1,278	3,323	S単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	2.600	m3	526	1,368	S単　9号
	合　　計				（〃） 101,126	
	単　　価				（〃） 9,248	
	官積算単価				10,113	合意率 0.914466
	＊＊＊　B単ー 185号　＊＊＊					
000185	管渠工　A型(素巻)				（〃）	歩A
	φ600		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	28.000	m3	251.8	7,050	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.000	㎡	375.9	752	S単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	（〃）			（〃）	
	据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,,外圧管１種	10.000	m	21,780	217,800	S単 244号
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	12.400	m3	259.2	3,214	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	11.200	m3	1,747	19,566	S単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	9.400	m3	259.2	2,436	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	8.500	m3	1,747	14,850	S単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.000	m3	259.2	1,296	S単 185号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	4.500	m3	1,278	5,751	Ｓ単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	4.500	m3	526	2,367	Ｓ単　9号
	合　計				（〃） 275,082	
	単　価				（〃） 25,156	
	官積算単価				27,508	合意率 0.914497
	＊＊＊　Ｂ単－ 186号　＊＊＊					
000186	管渠工　Ｃ型(重圧管)　用水用				（〃）	歩Ａ
	φ200		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	13.200	m3	251.8	3,324	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	4.300	㎡	375.9	1,616	Ｓ単 201号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	3.400	㎡	1,240	4,216	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.200	m3	28,700	5,740	Ｓ単 219号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.900	㎡	3,954	3,559	Ｓ単 237号
T00108	重圧管機械布設	（〃）			（〃）	
	φ200　1種	10.000	m	10,047	100,470	Ｔ単　2号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	34,120	3,412	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.000	㎡	7,044	14,088	Ｓ単 235号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	12.900	m3	259.2	3,344	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	11.600	m3	1,747	20,265	Ｓ単　3号
	合　計				（〃） 160,034	
	単　価				（〃） 14,635	
	官積算単価				16,003	合意率 0.914516
	＊＊＊　Ｂ単－ 187号　＊＊＊					
000187	継手コンクリート				（〃）	歩Ａ
	BF-200　シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	34,120	17,060	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	5.500	㎡	7,044	38,742	Ｓ単 235号
	合　計				（〃） 55,802	
	単　価				（〃） 5,103	
	官積算単価				5,580	合意率 0.914516
	＊＊＊　Ｂ単－ 188号　＊＊＊					
000188	継手コンクリート				（〃）	歩Ａ
	BF-250　シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	34,120	17,060	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	6.300	㎡	7,044	44,377	Ｓ単 235号
	合　計				（〃） 61,437	
	単　価				（〃） 5,619	
	官積算単価				6,144	合意率 0.91455
	＊＊＊　Ｂ単－ 189号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000189	張コンクリート				（〃）	歩Ａ
	t=0.1m　シュート式落差工部		m		10.000 m	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.200	m3	34,120	40,944	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	㎡	7,795	15,590	Ｓ単 238号
	合　　計				（〃）56,534	
	単　　価				（〃）5,170	
	官積算単価				5,653	合意率 0.914558
	＊＊＊　Ｂ単－ 190号　＊＊＊					
000190	階段式落差工				（〃）	歩Ａ
	BF-200　L=0.5m/段		段		20.000 段	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	4.000	m3	251.8	1,007	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.800	㎡	375.9	1,053	Ｓ単 201号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	20.000	基	2,686	53,720	Ｓ単 242号
S02116	階段溝ブロック（本体）	（〃）			（〃）	
	200,,	20.000	個	3,390	67,800	Ｓ単　55号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.300	m3	259.2	855	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.000	m3	1,747	5,241	Ｓ単　3号
	合　　計				（〃）129,676	
	単　　価				（〃）5,930	
	官積算単価				6,484	合意率 0.914558
	＊＊＊　Ｂ単－ 191号　＊＊＊					
000191	上部・下部取付工				（〃）	歩Ａ
	BF-200　階段式落差工部		箇所		1.000 箇所	当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.090	m3	33,220	2,990	Ｓ単 222号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	0.600	㎡	7,044	4,226	Ｓ単 235号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.040	m3	33,220	1,329	Ｓ単 222号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	0.300	㎡	7,044	2,113	Ｓ単 235号
	合　　計				（〃）10,658	
	単　　価				（〃）9,747	
	官積算単価				10,658	合意率 0.914524
	＊＊＊　Ｂ単－ 192号　＊＊＊					
000192	張コンクリート				（〃）	歩Ａ
	t=0.1m　階段式落差工部		m		10.000 m	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.200	m3	34,120	40,944	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	㎡	7,795	15,590	Ｓ単 238号
	合　　計				（〃）56,534	
	単　　価				（〃）5,170	
	官積算単価				5,653	合意率 0.914558
	＊＊＊　Ｂ単－ 193号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000193	管渠工　A型(素巻)				（〃）	歩A
	φ200		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	10.900	m3	251.8	2,745	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.000	㎡	375.9	752	S単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	（〃）			（〃）	
	据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,,外圧管１種	10.000	m	7,613	76,130	S単 243号
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.700	m3	259.2	1,218	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.200	m3	1,747	7,337	S単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m3	259.2	1,063	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.700	m3	1,747	6,464	S単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.800	m3	259.2	726	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.600	m3	1,278	3,323	S単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	2.600	m3	526	1,368	S単　9号
	合　計				（〃） 101,126	
	単　価				（〃） 9,248	
	官積算単価				10,113	合意率 0.914466
	＊＊＊　B単－ 194号　＊＊＊					
000194	桝				（〃）	歩A
	１型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.300	m3	251.8	579	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	S単 201号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.200	㎡	1,240	1,488	S単 215号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.400	m3	34,120	13,648	S単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	4.800	㎡	7,044	33,811	S単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m3	259.2	441	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.600	m3	1,747	2,795	S単　3号
	合　計				（〃） 53,213	
	単　価				（〃） 48,664	
	官積算単価				53,213	合意率 0.914513
	＊＊＊　B単－ 195号　＊＊＊					
000195	機械小運搬(二次製品)				（〃）	歩A
	30～50m未満		ton		1.000 ton	当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,30～50m	1.000	ton	2,200	2,200	S単　15号
	合　計				（〃） 2,200	
	単　価				（〃） 2,012	
	官積算単価				2,200	合意率 0.914545
	＊＊＊　B単－ 196号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000196	機械小運搬(二次製品) 100m未満		ton		（〃） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,100m未満	（〃） 1.000	ton	2,267	（〃） 2,267	Ｓ単　16号
	合　　計				（〃） 2,267	
	単　　価				（〃） 2,073	
	官積算単価				2,267	合意率 0.914424
	＊＊＊　Ｂ単－ 197号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		（〃） 10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	（〃） 10.000	m3	1,830	（〃） 18,300	Ｓ単 190号
	合　　計				（〃） 18,300	
	単　　価				（〃） 1,674	
	官積算単価				1,830	合意率 0.914754
	＊＊＊　Ｂ単－ 198号　＊＊＊					
000198	埋戻		m3		（〃） 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（〃） 10.000	m3	926.4	（〃） 9,264	Ｓ単 187号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（〃） 9.000	m3	1,747	（〃） 15,723	Ｓ単　3号
	合　　計				（〃） 24,987	
	単　　価				（〃） 2,539	
	官積算単価				2,776	合意率 0.914625
	＊＊＊　Ｂ単－ 199号　＊＊＊					
000199	基面整正(吐口工、ふとん篭)		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 1.000	㎡	375.9	（〃） 376	Ｓ単 201号
	合　　計				（〃） 376	
	単　　価				（〃） 344	
	官積算単価				376	合意率 0.914893
	＊＊＊　Ｂ単－ 200号　＊＊＊					
000200	無筋コンクリート取壊し		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	（〃） 1.000	m3	9,371	（〃） 9,371	Ｓ単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 1.100	m3	318.9	（〃） 351	Ｓ単 186号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	（〃） 1.100	m3	670	（〃） 737	Ｓ単　11号
	合　　計				（〃） 10,459	
	単　　価				（〃） 9,565	
	官積算単価				10,459	合意率 0.914523
	＊＊＊　Ｂ単－ 201号　＊＊＊					
000201	管渠工　Ｄ型(360° 巻) φ300		m		（〃） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
Y00001	土工（床掘分は計上しておりここでは計上しない）					
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 7.600	㎡	375.9	（〃） 2,857	Ｓ単 201号
Y00001	基礎コンクリート					
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	（〃） 1.140	m3	31,320	（〃） 35,705	Ｓ単 221号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	3.000	㎡	3,954	11,862	Ｓ単 237号
Y00001	鉄筋コンクリート					
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	1.560	m3	30,140	47,018	Ｓ単 223号
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	9.200	㎡	7,795	71,714	Ｓ単 238号
S03701	【鉄筋工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.146	ton	176,019	25,699	Ｓ単 121号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種	10.000	m	9,226	92,260	Ｓ単 245号
Y00001	埋戻（別途計上しておりここでは計上しない）					
	合　　計				（ 〃 ） 287,115	
	単　　価				（ 〃 ） 26,257	
	官積算単価				28,712	合意率 0.914495
	＊＊＊　Ｂ単ー 202号　＊＊＊					
000202	均しコンクリート(吐出工)				（ 〃 ）	歩Ａ
	18-12-25（20）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	1.000	m3	31,320	31,320	Ｓ単 221号
	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	合　　計				（ 〃 ） 31,320	
	単　　価				（ 〃 ） 28,642	
	官積算単価				31,320	合意率 0.914495
	＊＊＊　Ｂ単ー 203号　＊＊＊					
000203	型枠(吐出工)				（ 〃 ）	歩Ａ
	均しコンクリート		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	3,954	3,954	Ｓ単 237号
	合　　計				（ 〃 ） 3,954	
	単　　価				（ 〃 ） 3,616	
	官積算単価				3,954	合意率 0.914516
	＊＊＊　Ｂ単ー 204号　＊＊＊					
000204	無筋コンクリート(吐出工)				（ 〃 ）	歩Ａ
	18-8-40　BB		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	1.000	m3	31,320	31,320	Ｓ単 221号
	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	合　　計				（ 〃 ） 31,320	
	単　　価				（ 〃 ） 28,642	
	官積算単価				31,320	合意率 0.914495
	＊＊＊　Ｂ単ー 205号　＊＊＊					
000205	型枠(吐出工)				（ 〃 ）	歩Ａ
	無筋構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	7,795	7,795	Ｓ単 238号
	合　　計				（ 〃 ） 7,795	
	単　　価				（ 〃 ） 7,129	
	官積算単価				7,795	合意率 0.91456
	＊＊＊　Ｂ単ー 206号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000206	コンクリートはつり				（　〃　）	歩Ａ
	８号支線用水路		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力)	（　〃　）			（　〃　）	
	壁,t≦3cm	1.000	㎡	2,664	2,664	Ｓ単 119号
	合　　計				（　〃　） 2,664	
	単　　価				（　〃　） 2,436	
	官積算単価				2,664	合意率 0.914414
	＊＊＊　Ｂ単－ 207号　＊＊＊					
000207	接着剤塗布工				（　〃　）	歩Ａ
	８号支線用水路		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装)	（　〃　）			（　〃　）	
	収縮継目処理	0.700	㎡	1,729	1,210	Ｓ単 120号
	合　　計				（　〃　） 1,210	
	単　　価				（　〃　） 1,107	
	官積算単価				1,210	合意率 0.914876
	＊＊＊　Ｂ単－ 208号　＊＊＊					
000208	コンクリート削孔工				（　〃　）	歩Ａ
	８号支線用水路		孔		1.000 孔	当たり算出
T00122	コンクリート削孔工	（　〃　）			（　〃　）	
	電動ハンマドリル38mm	1.000	孔	521	521	Ｔ単　7号
	合　　計				（　〃　） 521	
	単　　価				（　〃　） 476	
	官積算単価				521	合意率 0.913627
	＊＊＊　Ｂ単－ 209号　＊＊＊					
000209	差し鉄筋工（ケミカルアンカー）				（　〃　）	歩Ａ
	８号支線用水路		本		1.000 本	当たり算出
S02116	鉄筋	（　〃　）			（　〃　）	
	SD295 D13,,	0.250	m	110	28	Ｓ単　56号
S02116	ケミカルアンカー（樹脂カプセル）	（　〃　）			（　〃　）	
	外径φ13,L=98mm たたき込み式,,	1.000	本	213	213	Ｓ単　57号
	合　　計				（　〃　） 241	
	単　　価				（　〃　） 220	
	官積算単価				241	合意率 0.912863
	＊＊＊　Ｂ単－ 210号　＊＊＊					
000210	コンクリート切断				（　〃　）	歩Ａ
			m		10.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,－,15cm以下,－	10.000	m	1,025	10,250	Ｓ単 212号
	合　　計				（　〃　） 10,250	
	単　　価				（　〃　） 937	
	官積算単価				1,025	合意率 0.914146
	＊＊＊　Ｂ単－ 211号　＊＊＊					
000211	ふとんかご				（　〃　）	歩Ａ
			m		1.000 m	当たり算出
SA0203	SP ふとんかご	（　〃　）			（　〃　）	
	設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm	1.000	m	10,290	10,290	Ｓ単 207号
	合　　計				（　〃　） 10,290	
	単　　価				（　〃　） 9,410	
	官積算単価				10,290	合意率 0.91448
	＊＊＊　Ｂ単－ 212号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000212	割栗石				（〃）1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	（詰石用）		m3			
S02116	割栗石	（〃）			（〃）	
	,5～15cm,	1.000	m3	3,900	3,900	Ｓ単　58号
	合　計				（〃）3,900	
	単　価				（〃）3,567	
	官積算単価				3,900	合意率 0.914615
	＊＊＊　Ｂ単－ 213号　＊＊＊					
000213	掘削				（〃）1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
			m3			
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	251.8	252	Ｓ単 189号
	合　計				（〃）252	
	単　価				（〃）230	
	官積算単価				252	合意率 0.912698
	＊＊＊　Ｂ単－ 214号　＊＊＊					
000214	盛土				（〃）1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
			m3			
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	356	356	Ｓ単　8号
	合　計				（〃）356	
	単　価				（〃）326	
	官積算単価				356	合意率 0.91573
	＊＊＊　Ｂ単－ 215号　＊＊＊					
000215	埋戻				（〃）9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
			m3			
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	10.000	m3	259.2	2,592	Ｓ単 185号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	9.000	m3	356	3,204	Ｓ単　8号
	合　計				（〃）5,796	
	単　価				（〃）589	
	官積算単価				644	合意率 0.914596
	＊＊＊　Ｂ単－ 216号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				（〃）1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	切土部、砂質土		㎡			
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	762.8	763	Ｓ単 203号
	合　計				（〃）763	
	単　価				（〃）698	
	官積算単価				763	合意率 0.914809
	＊＊＊　Ｂ単－ 217号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				（〃）1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	盛土部、砂質土		㎡			
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	385	385	Ｓ単 205号
	合　計				（〃）385	
	単　価				（〃）352	
	官積算単価				385	合意率 0.914285
	＊＊＊　Ｂ単－ 218号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000218	鉄筋コンクリートベンチフリューム				（〃）	歩Ａ
	2000 BF-200(目地材込み)		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	2,905	29,050	Ｓ単 124号
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（用水用）	（〃）			（〃）	
	BF-200 L=2,000 パット込み,,	5.000	本	3,640	18,200	Ｓ単　47号
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.400	m3	251.8	604	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.800	㎡	375.9	1,053	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.900	m3	259.2	492	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.700	m3	2,075	3,528	Ｓ単　4号
					（〃）	
	合　　計				52,927	
					（〃）	
	単　　価				4,840	
						合意率
	官積算単価				5,293	0.914415
	＊＊＊　Ｂ単－ 219号　＊＊＊					
000219	鉄筋コンクリートベンチフリューム				（〃）	歩Ａ
	2000 BF-300(目地材込み)		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	2,905	29,050	Ｓ単 124号
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（用水用）	（〃）			（〃）	
	BF-300 L=2,000 パット込み,,	5.000	本	5,350	26,750	Ｓ単　59号
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.900	m3	251.8	982	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	3.900	㎡	375.9	1,466	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.900	m3	259.2	752	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.600	m3	2,075	5,395	Ｓ単　4号
					（〃）	
	合　　計				64,395	
					（〃）	
	単　　価				5,889	
						合意率
	官積算単価				6,440	0.91444
	＊＊＊　Ｂ単－ 220号　＊＊＊					
000220	鉄筋コンクリートベンチフリューム				（〃）	歩Ａ
	2000 BF-350(目地材込み)		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	2,905	29,050	Ｓ単 124号
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（用水用）	（〃）			（〃）	
	BF-350 L=2,000 パット込み,,	5.000	本	7,010	35,050	Ｓ単　60号
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	4.800	m3	251.8	1,209	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	4.400	㎡	375.9	1,654	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.400	m3	259.2	881	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	3.100	m3	2,075	6,433	Ｓ単　4号
					（〃）	
	合　　計				74,277	
					（〃）	
	単　　価				6,793	
						合意率
	官積算単価				7,428	0.914512
	＊＊＊　Ｂ単－ 221号　＊＊＊					
000221	側溝蓋				（〃）	歩Ａ
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、300		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋	（〃）			（〃）	
	2種（４ｔ荷重用）, 300,,	1.000	個	3,420	3,420	Ｓ単　61号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	769	769	Ｓ単 126号
	を行なわない					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				4,189	
					（　〃　）	
	単　　価				3,831	
						合意率
	官積算単価				4,189	0.914538
	＊＊＊　Ｂ単－ 222号　＊＊＊					
000222	側溝蓋				（　〃　）	歩Ａ
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、350		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋	（　〃　）			（　〃　）	
	2種（４ｔ荷重用）, 350,,	1.000	個	3,680	3,680	Ｓ単　62号
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	769	769	Ｓ単 126号
	を行なわない					
					（　〃　）	
	合　　計				4,449	
					（　〃　）	
	単　　価				4,069	
						合意率
	官積算単価				4,449	0.914587
	＊＊＊　Ｂ単－ 223号　＊＊＊					
000223	水路曲部接続工				（　〃　）	歩Ａ
	15°タイプ　BF-300用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.050	m3	34,120	1,706	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	0.700	㎡	7,044	4,931	Ｓ単 235号
					（　〃　）	
	合　　計				6,675	
					（　〃　）	
	単　　価				6,104	
						合意率
	官積算単価				6,675	0.914456
	＊＊＊　Ｂ単－ 224号　＊＊＊					
000224	水路曲部接続工				（　〃　）	歩Ａ
	15°タイプ　BF-350用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.060	m3	34,120	2,047	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	0.800	㎡	7,044	5,635	Ｓ単 235号
					（　〃　）	
	合　　計				7,720	
					（　〃　）	
	単　　価				7,060	
						合意率
	官積算単価				7,720	0.914507
	＊＊＊　Ｂ単－ 225号　＊＊＊					
000225	水路曲部接続工				（　〃　）	歩Ａ
	30°タイプ　BF-350用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	Ｓ単 202号
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.080	m3	34,120	2,730	Ｓ単 218号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	0.900	㎡	7,044	6,340	Ｓ単 236号
					（　〃　）	
	合　　計				9,108	
					（　〃　）	
	単　　価				8,329	
						合意率
	官積算単価				9,108	0.91447

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 226号　＊＊＊					
000226	取水口（分水工）				（〃）	歩Ａ
	BF-200　目地材含む		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.400	m3	251.8	604	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	3.500	㎡	375.9	1,316	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.800	m3	259.2	467	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.600	m3	2,075	3,320	Ｓ単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	10.000	基	2,686	26,860	Ｓ単 242号
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工	（〃）			（〃）	
	200　長1.0m,,	10.000	個	2,740	27,400	Ｓ単　50号
	合　　計				（〃） 59,967	
	単　　価				（〃） 5,484	
	官積算単価				5,997	合意率 0.914457
	＊＊＊　B単－ 227号　＊＊＊					
000227	取水口（分水工）				（〃）	歩Ａ
	BF-300　目地材含む		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.900	m3	251.8	982	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	4.600	㎡	375.9	1,729	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.600	m3	259.2	674	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.300	m3	2,075	4,773	Ｓ単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	10.000	基	3,034	30,340	Ｓ単 241号
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工	（〃）			（〃）	
	300　長1.0m,,	10.000	個	4,410	44,100	Ｓ単　63号
	合　　計				（〃） 82,598	
	単　　価				（〃） 7,554	
	官積算単価				8,260	合意率 0.914527
	＊＊＊　B単－ 228号　＊＊＊					
000228	取水口（分水工）				（〃）	歩Ａ
	BF-350　目地材含む		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	4.800	m3	251.8	1,209	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	5.100	㎡	375.9	1,917	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.100	m3	259.2	804	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.800	m3	2,075	5,810	Ｓ単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	10.000	基	3,034	30,340	Ｓ単 241号
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工	（〃）			（〃）	
	350　長1.0m,,	10.000	個	5,360	53,600	Ｓ単　64号
	合　　計				（〃） 93,680	
	単　　価				（〃） 8,567	
	官積算単価				9,368	合意率 0.914496
	＊＊＊　B単－ 229号　＊＊＊					
000229	桝				（〃）	歩Ａ
	１型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.300	m3	251.8	579	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	Ｓ単 201号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.200	㎡	1,240	1,488	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.400	m3	34,120	13,648	Ｓ単 217号
	/C65%					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	4.800	㎡	7,044	33,811	S単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m3	259.2	441	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.600	m3	1,747	2,795	S単　3号
	合　　計				（ 〃 ） 53,213	
	単　　価				（ 〃 ） 48,664	
	官積算単価				53,213	合意率 0.914513
	＊＊＊　B単－ 230号　＊＊＊					
000230	桝				（ 〃 ）	歩Ａ
	３型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.051	ton	176,019	8,977	S単 121号
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.000	m3	251.8	1,259	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	2.300	㎡	375.9	865	S単 201号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.100	m3	28,700	2,870	S単 219号
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	3,954	1,186	S単 237号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B)	0.900	m3	34,650	31,185	S単 220号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	9.500	㎡	7,044	66,918	S単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.300	m3	259.2	855	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.000	m3	1,747	5,241	S単　3号
	合　　計				（ 〃 ） 119,356	
	単　　価				（ 〃 ） 109,152	
	官積算単価				119,356	合意率 0.914507
	＊＊＊　B単－ 231号　＊＊＊					
000231	管渠工　A型(素巻)				（ 〃 ）	歩Ａ
	φ200		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	10.900	m3	251.8	2,745	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	2.000	㎡	375.9	752	S単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,,外圧管１種	10.000	m	7,613	76,130	S単 243号
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.700	m3	259.2	1,218	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.200	m3	1,747	7,337	S単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m3	259.2	1,063	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.700	m3	1,747	6,464	S単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.800	m3	259.2	726	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.600	m3	1,278	3,323	S単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	2.600	m3	526	1,368	S単　9号
	合　　計				（ 〃 ） 101,126	
	単　　価				（ 〃 ） 9,248	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				10,113	合意率 0.914466
	＊＊＊　Ｂ単－ 232号　＊＊＊					
000232	管渠工　Ｃ型(重圧管)　用水用 φ300		m		（〃） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（〃） 16.300	m3	251.8	（〃） 4,104	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 6.200	㎡	375.9	（〃） 2,331	Ｓ単 201号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（〃） 4.000	㎡	1,240	（〃） 4,960	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	（〃） 0.200	m3	28,700	（〃） 5,740	Ｓ単 219号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	（〃） 0.900	㎡	3,954	（〃） 3,559	Ｓ単 237号
T00110	重圧管機械布設 φ300　1種	（〃） 10.000	m	11,797	（〃） 117,970	Ｔ単　3号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	（〃） 0.100	m3	34,120	（〃） 3,412	Ｓ単 217号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 3.000	㎡	7,044	（〃） 21,132	Ｓ単 235号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 15.400	m3	259.2	（〃） 3,992	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（〃） 13.900	m3	1,747	（〃） 24,283	Ｓ単　3号
	合　　計				（〃） 191,483	
	単　　価				（〃） 17,511	
	官積算単価				19,148	合意率 0.914508
	＊＊＊　Ｂ単－ 233号　＊＊＊					
000233	管渠工　Ｃ型(重圧管)　用水用 φ600		m		（〃） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（〃） 29.200	m3	251.8	（〃） 7,353	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 10.900	㎡	375.9	（〃） 4,097	Ｓ単 201号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（〃） 5.400	㎡	1,240	（〃） 6,696	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	（〃） 0.300	m3	28,700	（〃） 8,610	Ｓ単 219号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	（〃） 0.800	㎡	3,954	（〃） 3,163	Ｓ単 237号
T00115	重圧管機械布設 φ600　1種	（〃） 10.000	m	27,541	（〃） 275,410	Ｔ単　4号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	（〃） 0.200	m3	34,120	（〃） 6,824	Ｓ単 217号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 6.000	㎡	7,044	（〃） 42,264	Ｓ単 235号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 24.700	m3	259.2	（〃） 6,402	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（〃） 22.200	m3	1,747	（〃） 38,783	Ｓ単　3号
	合　　計				（〃） 399,602	
	単　　価				（〃） 36,544	
	官積算単価				39,960	合意率 0.914514
	＊＊＊　Ｂ単－ 234号　＊＊＊					
000234	継手コンクリート BF-300　シュート式落差工部		箇所		（〃） 10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	（〃） 0.600	m3	34,120	（〃） 20,472	Ｓ単 217号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 7.100	㎡	7,044	（〃） 50,012	Ｓ単 235号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				70,484	
					（〃）	
	単　　価				6,445	
						合意率
	官積算単価				7,048	0.914443
	＊＊＊　Ｂ単－ 235号　＊＊＊					
000235	継手コンクリート				（〃）	歩Ａ
	BF-350　シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.700	m3	34,120	23,884	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	7.800	㎡	7,044	54,943	Ｓ単 235号
					（〃）	
	合　　計				78,827	
					（〃）	
	単　　価				7,209	
						合意率
	官積算単価				7,883	0.914499
	＊＊＊　Ｂ単－ 236号　＊＊＊					
000236	張コンクリート				（〃）	歩Ａ
	t=0.1m　シュート式落差工部		m		10.000 m	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.200	m3	34,120	40,944	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	㎡	7,795	15,590	Ｓ単 238号
					（〃）	
	合　　計				56,534	
					（〃）	
	単　　価				5,170	
						合意率
	官積算単価				5,653	0.914558
	＊＊＊　Ｂ単－ 237号　＊＊＊					
000237	階段式落差工				（〃）	歩Ａ
	BF-300　L=0.5m/段		段		20.000 段	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.700	m3	251.8	1,435	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	3.900	㎡	375.9	1,466	Ｓ単 201号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	20.000	基	3,034	60,680	Ｓ単 241号
S02116	階段溝ブロック（本体）	（〃）			（〃）	
	300,,	20.000	個	4,900	98,000	Ｓ単　67号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.300	m3	259.2	1,115	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.900	m3	1,747	6,813	Ｓ単　3号
					（〃）	
	合　　計				169,509	
					（〃）	
	単　　価				7,750	
						合意率
	官積算単価				8,475	0.914454
	＊＊＊　Ｂ単－ 238号　＊＊＊					
000238	階段式落差工				（〃）	歩Ａ
	BF-400　L=0.5m/段		段		20.000 段	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	7.600	m3	251.8	1,914	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	5.100	㎡	375.9	1,917	Ｓ単 201号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	20.000	基	3,034	60,680	Ｓ単 241号
S02116	階段溝ブロック（本体）	（〃）			（〃）	
	400,,	20.000	個	7,510	150,200	Ｓ単　68号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.100	m3	259.2	1,322	Ｓ単 185号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.600	m3	1,747	8,036	Ｓ単　3号
	合　計				（〃） 224,069	
	単　価				（〃） 10,245	
	官積算単価				11,203	合意率 0.914487
	＊＊＊　Ｂ単－ 239号　＊＊＊					
000239	上部・下部取付工				（〃）	歩Ａ
	BF-300　階段式落差工部		箇所		1.000 箇所	当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.110	m3	33,220	3,654	Ｓ単 222号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	0.800	㎡	7,044	5,635	Ｓ単 235号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.050	m3	33,220	1,661	Ｓ単 222号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	0.500	㎡	7,044	3,522	Ｓ単 235号
	合　計				（〃） 14,472	
	単　価				（〃） 13,235	
	官積算単価				14,472	合意率 0.914524
	＊＊＊　Ｂ単－ 240号　＊＊＊					
000240	上部・下部取付工				（〃）	歩Ａ
	BF-400　階段式落差工部		箇所		1.000 箇所	当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.120	m3	33,220	3,986	Ｓ単 222号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	0.900	㎡	7,044	6,340	Ｓ単 235号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.070	m3	33,220	2,325	Ｓ単 222号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	0.600	㎡	7,044	4,226	Ｓ単 235号
	合　計				（〃） 16,877	
	単　価				（〃） 15,434	
	官積算単価				16,877	合意率 0.914499
	＊＊＊　Ｂ単－ 241号　＊＊＊					
000241	張コンクリート				（〃）	歩Ａ
	t=0.1m　階段式落差工部		m		10.000 m	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.200	m3	34,120	40,944	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	2.000	㎡	7,795	15,590	Ｓ単 238号
	合　計				（〃） 56,534	
	単　価				（〃） 5,170	
	官積算単価				5,653	合意率 0.914558
	＊＊＊　Ｂ単－ 242号　＊＊＊					
000242	管渠工　Ａ型(素巻)				（〃）	歩Ａ
	φ200		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	10.900	m3	251.8	2,745	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.000	㎡	375.9	752	Ｓ単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）	（〃）			（〃）	
	据付,200㎜,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種	10.000	m	7,613	76,130	Ｓ単 243号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.700	m3	259.2	1,218	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.200	m3	1,747	7,337	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m3	259.2	1,063	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.700	m3	1,747	6,464	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.800	m3	259.2	726	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.600	m3	1,278	3,323	Ｓ単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	2.600	m3	526	1,368	Ｓ単　9号
	合　計				（〃） 101,126	
	単　価				（〃） 9,248	
	官積算単価				10,113	合意率 0.914466
	＊＊＊　Ｂ単－ 243号　＊＊＊					
000243	管渠工　Ａ型(素巻)				（〃）	歩Ａ
	φ300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	13.700	m3	251.8	3,450	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.000	㎡	375.9	752	Ｓ単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）	（〃）			（〃）	
	据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種	10.000	m	9,226	92,260	Ｓ単 245号
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.800	m3	259.2	1,503	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	5.300	m3	1,747	9,259	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.100	m3	259.2	1,322	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.600	m3	1,747	8,036	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.200	m3	259.2	829	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.900	m3	1,278	3,706	Ｓ単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	2.900	m3	526	1,525	Ｓ単　9号
	合　計				（〃） 122,642	
	単　価				（〃） 11,216	
	官積算単価				12,264	合意率 0.914546
	＊＊＊　Ｂ単－ 244号　＊＊＊					
000244	管渠工　Ａ型(素巻)				（〃）	歩Ａ
	φ300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	13.700	m3	251.8	3,450	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.000	㎡	375.9	752	Ｓ単 201号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）	（〃）			（〃）	
	据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種	10.000	m	9,226	92,260	Ｓ単 245号
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.800	m3	259.2	1,503	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	5.300	m3	1,747	9,259	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.100	m3	259.2	1,322	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.600	m3	1,747	8,036	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.200	m3	259.2	829	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.900	m3	1,278	3,706	Ｓ単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	2.900	m3	526	1,525	Ｓ単　9号
	合　　計				（〃） 122,642	
	単　　価				（〃） 11,216	
	官積算単価				12,264	合意率 0.914546
	＊＊＊　Ｂ単－ 245号　＊＊＊					
000245	管渠工　Ａ型(素巻)				（〃）	歩Ａ
	φ300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	13.700	m3	251.8	3,450	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.000	㎡	375.9	752	Ｓ単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）	（〃）			（〃）	
	据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種	10.000	m	9,226	92,260	Ｓ単 245号
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.800	m3	259.2	1,503	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	5.300	m3	1,747	9,259	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.100	m3	259.2	1,322	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.600	m3	1,747	8,036	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.200	m3	259.2	829	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.900	m3	1,278	3,706	Ｓ単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	2.900	m3	526	1,525	Ｓ単　9号
	合　　計				（〃） 122,642	
	単　　価				（〃） 11,216	
	官積算単価				12,264	合意率 0.914546
	＊＊＊　Ｂ単－ 246号　＊＊＊					
000246	機械小運搬(二次製品)				（〃）	歩Ａ
	30～50m未満		ton		1.000 ton	当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,30～50m	1.000	ton	2,200	2,200	Ｓ単　15号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				2,200	
					（〃）	
	単　　価				2,012	
						合意率
	官積算単価				2,200	0.914545
	＊＊＊　B単－ 247号　＊＊＊					
000247	機械小運搬(二次製品)				（〃）	歩A
	100m未満		ton		1.000 ton	当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,100m未満	1.000	ton	2,267	2,267	S単　16号
					（〃）	
	合　　計				2,267	
					（〃）	
	単　　価				2,073	
						合意率
	官積算単価				2,267	0.914424
	＊＊＊　B単－ 248号　＊＊＊					
000248	掘削				（〃）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	251.8	252	S単 189号
					（〃）	
	合　　計				252	
					（〃）	
	単　　価				230	
						合意率
	官積算単価				252	0.912698
	＊＊＊　B単－ 249号　＊＊＊					
000249	盛土				（〃）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	356	356	S単　8号
					（〃）	
	合　　計				356	
					（〃）	
	単　　価				326	
						合意率
	官積算単価				356	0.91573
	＊＊＊　B単－ 250号　＊＊＊					
000250	埋戻				（〃）	歩A
			m3		9.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	10.000	m3	259.2	2,592	S単 185号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	9.000	m3	356	3,204	S単　8号
					（〃）	
	合　　計				5,796	
					（〃）	
	単　　価				589	
						合意率
	官積算単価				644	0.914596
	＊＊＊　B単－ 251号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				（〃）	歩A
	切土部、砂質土		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	762.8	763	S単 203号
					（〃）	
	合　　計				763	
					（〃）	
	単　　価				698	
						合意率
	官積算単価				763	0.914809
	＊＊＊　B単－ 252号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				（〃）	歩A
	盛土部、砂質土		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	385	385	S単 205号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				385	
					（　〃　）	
	単　　価				352	
						合意率
	官積算単価				385	0.914285
	＊＊＊　Ｂ単－ 253号　＊＊＊					
000253	鉄筋コンクリートベンチフリューム				（　〃　）	歩Ａ
	2000 BF-200(目地材込み)		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	2,905	29,050	Ｓ単 124号
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（用水用）	（　〃　）			（　〃　）	
	BF-200 L=2,000 パット込み,,	5.000	本	3,640	18,200	Ｓ単　47号
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.400	m3	251.8	604	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	2.800	㎡	375.9	1,053	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.900	m3	259.2	492	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.700	m3	2,075	3,528	Ｓ単　4号
					（　〃　）	
	合　　計				52,927	
					（　〃　）	
	単　　価				4,840	
						合意率
	官積算単価				5,293	0.914415
	＊＊＊　Ｂ単－ 254号　＊＊＊					
000254	鉄筋コンクリートベンチフリューム				（　〃　）	歩Ａ
	2000 BF-250(目地材込み)		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	2,905	29,050	Ｓ単 124号
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（用水用）	（　〃　）			（　〃　）	
	BF-250 L=2,000 パット込み,,	5.000	本	4,470	22,350	Ｓ単　48号
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.100	m3	251.8	781	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	3.300	㎡	375.9	1,240	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.400	m3	259.2	622	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.200	m3	2,075	4,565	Ｓ単　4号
					（　〃　）	
	合　　計				58,608	
					（　〃　）	
	単　　価				5,360	
						合意率
	官積算単価				5,861	0.914519
	＊＊＊　Ｂ単－ 255号　＊＊＊					
000255	鉄筋コンクリートベンチフリューム				（　〃　）	歩Ａ
	2000 BF-400(目地材込み)		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	2,905	29,050	Ｓ単 124号
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（用水用）	（　〃　）			（　〃　）	
	BF-400 L=2,000 パット込み,,	5.000	本	8,440	42,200	Ｓ単　69号
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	6.000	m3	251.8	1,511	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	5.100	㎡	375.9	1,917	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m3	259.2	1,063	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	3.700	m3	2,075	7,678	Ｓ単　4号
					（　〃　）	
	合　　計				83,419	
					（　〃　）	
	単　　価				7,629	
						合意率
	官積算単価				8,342	0.914528

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 256号　＊＊＊					
000256	側溝蓋				（ 〃 ）	歩Ａ
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、200		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	2種（４ｔ荷重用）, 200,,	1.000	個	2,370	2,370	Ｓ単　70号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	769	769	Ｓ単 126号
	を行なわない					
	合　　計				（ 〃 ） 3,139	
	単　　価				（ 〃 ） 2,871	
	官積算単価				3,139	合意率 0.914622
	＊＊＊　Ｂ単－ 257号　＊＊＊					
000257	側溝蓋				（ 〃 ）	歩Ａ
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、250		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	2種（４ｔ荷重用）, 250,,	1.000	個	2,730	2,730	Ｓ単　49号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	769	769	Ｓ単 125号
	を行なわない					
	合　　計				（ 〃 ） 3,499	
	単　　価				（ 〃 ） 3,200	
	官積算単価				3,499	合意率 0.914547
	＊＊＊　Ｂ単－ 258号　＊＊＊					
000258	側溝蓋				（ 〃 ）	歩Ａ
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、400		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	2種（４ｔ荷重用）, 400,,	1.000	個	4,370	4,370	Ｓ単　71号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	769	769	Ｓ単 126号
	を行なわない					
	合　　計				（ 〃 ） 5,139	
	単　　価				（ 〃 ） 4,700	
	官積算単価				5,139	合意率 0.914574
	＊＊＊　Ｂ単－ 259号　＊＊＊					
000259	水路曲部接続工				（ 〃 ）	歩Ａ
	15° タイプ　BF-200用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	Ｓ単 202号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.040	m3	34,120	1,365	Ｓ単 218号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	0.500	㎡	7,044	3,522	Ｓ単 236号
	合　　計				（ 〃 ） 4,925	
	単　　価				（ 〃 ） 4,504	
	官積算単価				4,925	合意率 0.914517
	＊＊＊　Ｂ単－ 260号　＊＊＊					
000260	水路曲部接続工				（ 〃 ）	歩Ａ
	15° タイプ　BF-250用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.050	m3	34,120	1,706	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	0.600	㎡	7,044	4,226	Ｓ単 235号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				5,970	
					（〃）	
	単　　価				5,460	
						合意率
	官積算単価				5,970	0.914572
	＊＊＊　Ｂ単－ 261号　＊＊＊					
000261	水路曲部接続工				（〃）	歩Ａ
	15°タイプ　BF-400用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.070	m3	34,120	2,388	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	0.900	㎡	7,044	6,340	Ｓ単 235号
					（〃）	
	合　　計				8,766	
					（〃）	
	単　　価				8,017	
						合意率
	官積算単価				8,766	0.914556
	＊＊＊　Ｂ単－ 262号　＊＊＊					
000262	水路曲部接続工				（〃）	歩Ａ
	30°タイプ　BF-200用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	Ｓ単 202号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.050	m3	34,120	1,706	Ｓ単 218号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	0.600	㎡	7,044	4,226	Ｓ単 236号
					（〃）	
	合　　計				5,970	
					（〃）	
	単　　価				5,460	
						合意率
	官積算単価				5,970	0.914572
	＊＊＊　Ｂ単－ 263号　＊＊＊					
000263	水路曲部接続工				（〃）	歩Ａ
	30°タイプ　BF-250用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.060	m3	34,120	2,047	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	0.700	㎡	7,044	4,931	Ｓ単 235号
					（〃）	
	合　　計				7,016	
					（〃）	
	単　　価				6,416	
						合意率
	官積算単価				7,016	0.914481
	＊＊＊　Ｂ単－ 264号　＊＊＊					
000264	取水口（分水工）				（〃）	歩Ａ
	BF-200　目地材含む		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.400	m3	251.8	604	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	3.500	㎡	375.9	1,316	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.800	m3	259.2	467	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.600	m3	2,075	3,320	Ｓ単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	10.000	基	2,686	26,860	Ｓ単 242号
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	（〃）			（〃）	
	200　長1.0m,,	10.000	個	2,740	27,400	Ｓ単　50号
					（〃）	
	合　　計				59,967	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				5,484	
						合意率
	官積算単価				5,997	0.914457
	＊＊＊　Ｂ単－ 265号　＊＊＊					
000265	取水口（分水工）				（　〃　）	歩Ａ
	BF-250　目地材含む		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.100	m3	251.8	781	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	4.000	㎡	375.9	1,504	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.100	m3	259.2	544	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.900	m3	2,075	3,943	Ｓ単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（　〃　）			（　〃　）	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	10.000	基	3,034	30,340	Ｓ単 241号
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工	（　〃　）			（　〃　）	
	250　長1.0m,,	10.000	個	3,360	33,600	Ｓ単　51号
					（　〃　）	
	合　　計				70,712	
					（　〃　）	
	単　　価				6,466	
						合意率
	官積算単価				7,071	0.914439
	＊＊＊　Ｂ単－ 266号　＊＊＊					
000266	取水口（分水工）				（　〃　）	歩Ａ
	BF-400　目地材含む		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	6.000	m3	251.8	1,511	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	5.800	㎡	375.9	2,180	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.700	m3	259.2	959	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	3.400	m3	2,075	7,055	Ｓ単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（　〃　）			（　〃　）	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	10.000	基	3,034	30,340	Ｓ単 241号
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工	（　〃　）			（　〃　）	
	400　長1.0m,,	10.000	個	7,220	72,200	Ｓ単　72号
					（　〃　）	
	合　　計				114,245	
					（　〃　）	
	単　　価				10,448	
						合意率
	官積算単価				11,425	0.914485
	＊＊＊　Ｂ単－ 267号　＊＊＊					
000267	桝				（　〃　）	歩Ａ
	１型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.300	m3	251.8	579	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	Ｓ単 201号
SA0301	SP 基礎砕石	（　〃　）			（　〃　）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.200	㎡	1,240	1,488	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.400	m3	34,120	13,648	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	4.800	㎡	7,044	33,811	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m3	259.2	441	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.600	m3	1,747	2,795	Ｓ単　3号
					（　〃　）	
	合　　計				53,213	
					（　〃　）	
	単　　価				48,664	
						合意率
	官積算単価				53,213	0.914513
	＊＊＊　Ｂ単－ 268号　＊＊＊					
000268	桝				（　〃　）	歩Ａ
	２型		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.039	ton	176,019	6,865	Ｓ単 121号
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m3	251.8	906	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.700	㎡	375.9	639	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,有り,ー,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.100	m3	28,700	2,870	Ｓ単 219号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	3,954	1,186	Ｓ単 237号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,有り,ー,,21-12-25(20)(高炉B)	0.700	m3	34,650	24,255	Ｓ単 220号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	7.100	㎡	7,044	50,012	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.500	m3	259.2	648	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.300	m3	1,747	4,018	Ｓ単　3号
	合　　計				（〃） 91,399	
	単　　価				（〃） 83,585	
	官積算単価				91,399	合意率 0.914506
	＊＊＊　Ｂ単ー 269号　＊＊＊					
000269	桝				（〃）	歩Ａ
	３型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.051	ton	176,019	8,977	Ｓ単 121号
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.000	m3	251.8	1,259	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.300	㎡	375.9	865	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,有り,ー,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.100	m3	28,700	2,870	Ｓ単 219号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	3,954	1,186	Ｓ単 237号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,有り,ー,,21-12-25(20)(高炉B)	0.900	m3	34,650	31,185	Ｓ単 220号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	9.500	㎡	7,044	66,918	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.300	m3	259.2	855	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.000	m3	1,747	5,241	Ｓ単　3号
	合　　計				（〃） 119,356	
	単　　価				（〃） 109,152	
	官積算単価				119,356	合意率 0.914507
	＊＊＊　Ｂ単ー 270号　＊＊＊					
000270	呑口・吐口トランジション				（〃）	歩Ａ
	Ｂ１型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.600	m3	251.8	403	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.100	㎡	375.9	413	Ｓ単 201号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.100	㎡	1,240	1,364	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,有り,ー,,21-12-25(20)(高炉B)	0.300	m3	34,650	10,395	Ｓ単 220号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	3.100	㎡	7,044	21,836	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.200	m3	259.2	311	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.100	m3	1,747	1,922	Ｓ単　3号
	合　　計				（〃） 36,644	
	単　　価				（〃） 33,511	
	官積算単価				36,644	合意率 0.914501

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 271号　＊＊＊					
000271	管渠工　A型(素巻) φ200		m		（〃） 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（〃） 10.900	m3	251.8	（〃） 2,745	S単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 2.000	㎡	375.9	（〃） 752	S単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,,外圧管１種	（〃） 10.000	m	7,613	（〃） 76,130	S単 243号
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 4.700	m3	259.2	（〃） 1,218	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（〃） 4.200	m3	1,747	（〃） 7,337	S単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 4.100	m3	259.2	（〃） 1,063	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（〃） 3.700	m3	1,747	（〃） 6,464	S単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 2.800	m3	259.2	（〃） 726	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	（〃） 2.600	m3	1,278	（〃） 3,323	S単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	（〃） 2.600	m3	526	（〃） 1,368	S単　9号
	合　計				（〃） 101,126	
	単　価				（〃） 9,248	
	官積算単価				10,113	合意率 0.914466
	＊＊＊　B単－ 272号　＊＊＊					
000272	管渠工　A型(素巻) φ300		m		（〃） 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（〃） 13.700	m3	251.8	（〃） 3,450	S単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 2.000	㎡	375.9	（〃） 752	S単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,,外圧管１種	（〃） 10.000	m	9,226	（〃） 92,260	S単 245号
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 5.800	m3	259.2	（〃） 1,503	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（〃） 5.300	m3	1,747	（〃） 9,259	S単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 5.100	m3	259.2	（〃） 1,322	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（〃） 4.600	m3	1,747	（〃） 8,036	S単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 3.200	m3	259.2	（〃） 829	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	（〃） 2.900	m3	1,278	（〃） 3,706	S単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	（〃） 2.900	m3	526	（〃） 1,525	S単　9号
	合　計				（〃） 122,642	
	単　価				（〃） 11,216	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				12,264	合意率 0.914546
	＊＊＊　Ｂ単－ 273号　＊＊＊					
000273	管渠工　Ｃ型(重圧管)　用水用 φ200		m		（〃） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（〃） 13.200	m3	251.8	（〃） 3,324	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 4.300	㎡	375.9	（〃） 1,616	Ｓ単 201号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（〃） 3.400	㎡	1,240	（〃） 4,216	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	（〃） 0.200	m3	28,700	（〃） 5,740	Ｓ単 219号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	（〃） 0.900	㎡	3,954	（〃） 3,559	Ｓ単 237号
T00108	重圧管機械布設 φ200　1種	（〃） 10.000	m	10,047	（〃） 100,470	Ｔ単　2号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	（〃） 0.100	m3	34,120	（〃） 3,412	Ｓ単 217号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 2.000	㎡	7,044	（〃） 14,088	Ｓ単 235号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 12.900	m3	259.2	（〃） 3,344	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（〃） 11.600	m3	1,747	（〃） 20,265	Ｓ単　3号
	合　　計				（〃） 160,034	
	単　　価				（〃） 14,635	
	官積算単価				16,003	合意率 0.914516
	＊＊＊　Ｂ単－ 274号　＊＊＊					
000274	管渠工　Ｃ型(重圧管)　用水用 φ300		m		（〃） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（〃） 16.300	m3	251.8	（〃） 4,104	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 6.200	㎡	375.9	（〃） 2,331	Ｓ単 201号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（〃） 4.000	㎡	1,240	（〃） 4,960	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	（〃） 0.200	m3	28,700	（〃） 5,740	Ｓ単 219号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	（〃） 0.900	㎡	3,954	（〃） 3,559	Ｓ単 237号
T00110	重圧管機械布設 φ300　1種	（〃） 10.000	m	11,797	（〃） 117,970	Ｔ単　3号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	（〃） 0.100	m3	34,120	（〃） 3,412	Ｓ単 217号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 3.000	㎡	7,044	（〃） 21,132	Ｓ単 235号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 15.400	m3	259.2	（〃） 3,992	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（〃） 13.900	m3	1,747	（〃） 24,283	Ｓ単　3号
	合　　計				（〃） 191,483	
	単　　価				（〃） 17,511	
	官積算単価				19,148	合意率 0.914508
	＊＊＊　Ｂ単－ 275号　＊＊＊					
000275	管渠工　Ｃ型(重圧管)　用水用 φ600		m		（〃） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（〃） 29.200	m3	251.8	（〃） 7,353	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 10.900	㎡	375.9	（〃） 4,097	Ｓ単 201号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（〃） 5.400	㎡	1,240	（〃） 6,696	Ｓ単 215号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.300	m3	28,700	8,610	Ｓ単 219号
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.800	㎡	3,954	3,163	Ｓ単 237号
T00115	重圧管機械布設	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	φ600　1種	10.000	m	27,541	275,410	Ｔ単　4号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.200	m3	34,120	6,824	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	6.000	㎡	7,044	42,264	Ｓ単 235号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	24.700	m3	259.2	6,402	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	22.200	m3	1,747	38,783	Ｓ単　3号
	合　計				（ 〃 ） 399,602	
	単　価				（ 〃 ） 36,544	
	官積算単価				39,960	合意率 0.914514
	＊＊＊　Ｂ単－ 276号　＊＊＊					
000276	送水路部（塩ビ管 VU管）				（ 〃 ）	歩Ａ
	φ200　取水⑮		m		10.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	VU,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管	10.000	m	4,162	41,620	Ｓ単 131号
	合　計				（ 〃 ） 41,620	
	単　価				（ 〃 ） 3,806	
	官積算単価				4,162	合意率 0.914464
	＊＊＊　Ｂ単－ 277号　＊＊＊					
000277	送水路部（塩ビ管 VP管）				（ 〃 ）	歩Ａ
	φ300		m		10.000 m	当たり算出
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	VP,300mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,なし	10.000	m	12,005	120,050	Ｓ単 132号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.200	m3	259.2	311	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.100	m3	2,594	2,853	Ｓ単　6号
	合　計				（ 〃 ） 123,214	
	単　価				（ 〃 ） 11,268	
	官積算単価				12,321	合意率 0.914536
	＊＊＊　Ｂ単－ 278号　＊＊＊					
000278	継手コンクリート				（ 〃 ）	歩Ａ
	BF-200　シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	34,120	17,060	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	5.500	㎡	7,044	38,742	Ｓ単 235号
	合　計				（ 〃 ） 55,802	
	単　価				（ 〃 ） 5,103	
	官積算単価				5,580	合意率 0.914516
	＊＊＊　Ｂ単－ 279号　＊＊＊					
000279	継手コンクリート				（ 〃 ）	歩Ａ
	BF-250　シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	34,120	17,060	Ｓ単 217号
	/C65%					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	6.300	㎡	7,044	44,377	Ｓ単 235号
	合　　計				（ 〃 ） 61,437	
	単　　価				（ 〃 ） 5,619	
	官積算単価				6,144	合意率 0.91455
	＊＊＊　Ｂ単－ 280号　＊＊＊					
000280	継手コンクリート				（ 〃 ）	歩Ａ
	BF-400　シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.800	m3	34,120	27,296	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	8.700	㎡	7,044	61,283	Ｓ単 235号
	合　　計				（ 〃 ） 88,579	
	単　　価				（ 〃 ） 8,101	
	官積算単価				8,858	合意率 0.91454
	＊＊＊　Ｂ単－ 281号　＊＊＊					
000281	張コンクリート				（ 〃 ）	歩Ａ
	t=0.1m　シュート式落差工部		m		10.000 m	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.200	m3	34,120	40,944	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	㎡	7,795	15,590	Ｓ単 238号
	合　　計				（ 〃 ） 56,534	
	単　　価				（ 〃 ） 5,170	
	官積算単価				5,653	合意率 0.914558
	＊＊＊　Ｂ単－ 282号　＊＊＊					
000282	階段式落差工				（ 〃 ）	歩Ａ
	BF-300　L=0.5m/段		段		20.000 段	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.700	m3	251.8	1,435	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	3.900	㎡	375.9	1,466	Ｓ単 201号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	20.000	基	3,034	60,680	Ｓ単 241号
S02116	階段溝ブロック（本体）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	300,,	20.000	個	4,900	98,000	Ｓ単　67号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.300	m3	259.2	1,115	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.900	m3	1,747	6,813	Ｓ単　3号
	合　　計				（ 〃 ） 169,509	
	単　　価				（ 〃 ） 7,750	
	官積算単価				8,475	合意率 0.914454
	＊＊＊　Ｂ単－ 283号　＊＊＊					
000283	階段式落差工				（ 〃 ）	歩Ａ
	BF-400　L=0.5m/段		段		20.000 段	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.700	m3	251.8	1,435	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	3.900	㎡	375.9	1,466	Ｓ単 201号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	20.000	基	3,034	60,680	Ｓ単 241号
S02116	階段溝ブロック（本体）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	400,,	20.000	個	7,510	150,200	Ｓ単　68号
Y00001	埋戻					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.300	m3	259.2	1,115	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.900	m3	1,747	6,813	S単　3号
	合　計				（ 〃 ） 221,709	
	単　価				（ 〃 ） 10,137	
	官積算単価				11,085	合意率 0.914479
	＊＊＊　B単－ 284号　＊＊＊					
000284	上部・下部取付工				（ 〃 ）	歩A
	BF-300　階段式落差工部		箇所		1.000 箇所	当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.110	m3	33,220	3,654	S単 222号
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	0.800	㎡	7,044	5,635	S単 235号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.050	m3	33,220	1,661	S単 222号
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	0.500	㎡	7,044	3,522	S単 235号
	合　計				（ 〃 ） 14,472	
	単　価				（ 〃 ） 13,235	
	官積算単価				14,472	合意率 0.914524
	＊＊＊　B単－ 285号　＊＊＊					
000285	上部・下部取付工				（ 〃 ）	歩A
	BF-400　階段式落差工部		箇所		1.000 箇所	当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.120	m3	33,220	3,986	S単 222号
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	0.900	㎡	7,044	6,340	S単 235号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.070	m3	33,220	2,325	S単 222号
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	0.600	㎡	7,044	4,226	S単 235号
	合　計				（ 〃 ） 16,877	
	単　価				（ 〃 ） 15,434	
	官積算単価				16,877	合意率 0.914499
	＊＊＊　B単－ 286号　＊＊＊					
000286	張コンクリート				（ 〃 ）	歩A
	t=0.1m　階段式落差工部		m		10.000 m	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.200	m3	34,120	40,944	S単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	2.000	㎡	7,795	15,590	S単 238号
	合　計				（ 〃 ） 56,534	
	単　価				（ 〃 ） 5,170	
	官積算単価				5,653	合意率 0.914558
	＊＊＊　B単－ 287号　＊＊＊					
000287	埋戻コンクリート				（ 〃 ）	歩A
	18-8-25		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.030	m3	33,220	997	S単 222号
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	0.120	㎡	7,795	935	S単 238号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				1,932	
					（〃）	
	単　　価				1,767	
						合意率
	官積算単価				1,932	0.914596
	＊＊＊　Ｂ単－ 288号　＊＊＊					
000288	管渠工　Ａ型(素巻)				（〃）	歩Ａ
	φ200		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	10.900	m3	251.8	2,745	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.000	㎡	375.9	752	Ｓ単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）	（〃）			（〃）	
	据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種	10.000	m	7,613	76,130	Ｓ単 243号
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.700	m3	259.2	1,218	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.200	m3	1,747	7,337	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m3	259.2	1,063	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.700	m3	1,747	6,464	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.800	m3	259.2	726	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.600	m3	1,278	3,323	Ｓ単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	2.600	m3	526	1,368	Ｓ単　9号
					（〃）	
	合　　計				101,126	
					（〃）	
	単　　価				9,248	
						合意率
	官積算単価				10,113	0.914466
	＊＊＊　Ｂ単－ 289号　＊＊＊					
000289	管渠工　Ａ型(素巻)				（〃）	歩Ａ
	φ200		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	10.900	m3	251.8	2,745	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.000	㎡	375.9	752	Ｓ単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）	（〃）			（〃）	
	据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種	10.000	m	7,613	76,130	Ｓ単 243号
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.700	m3	259.2	1,218	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.200	m3	1,747	7,337	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m3	259.2	1,063	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.700	m3	1,747	6,464	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.800	m3	259.2	726	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.600	m3	1,278	3,323	Ｓ単　5号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	2.600	m3	526	1,368	S単　9号
	合　計				（〃） 101,126	
	単　価				（〃） 9,248	
	官積算単価				10,113	合意率 0.914466
	＊＊＊　B単－ 290号　＊＊＊					
000290	取水口（分水工）				（〃）	歩Ａ
	BF-250　目地材含む		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.100	m3	251.8	781	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	4.000	㎡	375.9	1,504	S単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.100	m3	259.2	544	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.900	m3	2,075	3,943	S単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	10.000	基	3,034	30,340	S単 241号
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工	（〃）			（〃）	
	250　長1.0m,,	10.000	個	3,360	33,600	S単　51号
	合　計				（〃） 70,712	
	単　価				（〃） 6,466	
	官積算単価				7,071	合意率 0.914439
	＊＊＊　B単－ 291号　＊＊＊					
000291	管渠工　A型(素巻)				（〃）	歩Ａ
	φ200		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	10.900	m3	251.8	2,745	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.000	㎡	375.9	752	S単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	（〃）			（〃）	
	据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,,外圧管１種	10.000	m	7,613	76,130	S単 243号
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.700	m3	259.2	1,218	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.200	m3	1,747	7,337	S単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m3	259.2	1,063	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.700	m3	1,747	6,464	S単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.800	m3	259.2	726	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.600	m3	1,278	3,323	S単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	2.600	m3	526	1,368	S単　9号
	合　計				（〃） 101,126	
	単　価				（〃） 9,248	
	官積算単価				10,113	合意率 0.914466
	＊＊＊　B単－ 292号　＊＊＊					
000292	機械小運搬(二次製品)				（〃）	歩Ａ
	30～50m未満		ton		1.000 ton	当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,30～50m	1.000	ton	2,200	2,200	S単　15号
	合　計				（〃） 2,200	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				2,012	
						合意率
	官積算単価				2,200	0.914545
	＊＊＊　Ｂ単－ 293号　＊＊＊					
000293	機械小運搬(二次製品)				（〃）	歩Ａ
	100m未満		ton		1.000 ton	当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,100m未満	1.000	ton	2,267	2,267	Ｓ単　16号
					（〃）	
	合　　計				2,267	
					（〃）	
	単　　価				2,073	
						合意率
	官積算単価				2,267	0.914424
	＊＊＊　Ｂ単－ 294号　＊＊＊					
000294	掘削				（〃）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	251.8	252	Ｓ単 189号
					（〃）	
	合　　計				252	
					（〃）	
	単　　価				230	
						合意率
	官積算単価				252	0.912698
	＊＊＊　Ｂ単－ 295号　＊＊＊					
000295	盛土				（〃）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	356	356	Ｓ単　8号
					（〃）	
	合　　計				356	
					（〃）	
	単　　価				326	
						合意率
	官積算単価				356	0.91573
	＊＊＊　Ｂ単－ 296号　＊＊＊					
000296	埋戻				（〃）	歩Ａ
			m3		9.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	10.000	m3	259.2	2,592	Ｓ単 185号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	9.000	m3	356	3,204	Ｓ単　8号
					（〃）	
	合　　計				5,796	
					（〃）	
	単　　価				589	
						合意率
	官積算単価				644	0.914596
	＊＊＊　Ｂ単－ 297号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				（〃）	歩Ａ
	切土部、砂質土		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	762.8	763	Ｓ単 203号
					（〃）	
	合　　計				763	
					（〃）	
	単　　価				698	
						合意率
	官積算単価				763	0.914809
	＊＊＊　Ｂ単－ 298号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				（〃）	歩Ａ
	盛土部、砂質土		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	385	385	Ｓ単 205号
					（〃）	
	合　　計				385	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				352	
						合意率
	官積算単価				385	0.914285
	＊＊＊　Ｂ単－ 299号　＊＊＊					
000299	鉄筋コンクリートベンチフリューム				（　〃　）	歩Ａ
	2000 BF-200(目地材込み)		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	2,905	29,050	Ｓ単 124号
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（用水用）	（　〃　）			（　〃　）	
	BF-200 L=2,000 パット込み,,	5.000	本	3,640	18,200	Ｓ単　47号
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.400	m3	251.8	604	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	2.800	㎡	375.9	1,053	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.900	m3	259.2	492	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.700	m3	2,075	3,528	Ｓ単　4号
					（　〃　）	
	合　　計				52,927	
					（　〃　）	
	単　　価				4,840	
						合意率
	官積算単価				5,293	0.914415
	＊＊＊　Ｂ単－ 300号　＊＊＊					
000300	鉄筋コンクリートベンチフリューム				（　〃　）	歩Ａ
	2000 BF-250(目地材込み)		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	2,905	29,050	Ｓ単 124号
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（用水用）	（　〃　）			（　〃　）	
	BF-250 L=2,000 パット込み,,	5.000	本	4,470	22,350	Ｓ単　48号
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.100	m3	251.8	781	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	3.300	㎡	375.9	1,240	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.400	m3	259.2	622	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.200	m3	2,075	4,565	Ｓ単　4号
					（　〃　）	
	合　　計				58,608	
					（　〃　）	
	単　　価				5,360	
						合意率
	官積算単価				5,861	0.914519
	＊＊＊　Ｂ単－ 301号　＊＊＊					
000301	側溝蓋				（　〃　）	歩Ａ
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、250		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋	（　〃　）			（　〃　）	
	2種（4ｔ荷重用）, 250,,	1.000	個	2,730	2,730	Ｓ単　49号
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	769	769	Ｓ単 125号
	を行なわない					
					（　〃　）	
	合　　計				3,499	
					（　〃　）	
	単　　価				3,200	
						合意率
	官積算単価				3,499	0.914547
	＊＊＊　Ｂ単－ 302号　＊＊＊					
000302	取水口（分水工）				（　〃　）	歩Ａ
	BF-200　目地材含む		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.400	m3	251.8	604	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	3.500	㎡	375.9	1,316	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.800	m3	259.2	467	Ｓ単 185号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.600	m3	2,075	3,320	Ｓ単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	10.000	基	2,686	26,860	Ｓ単 242号
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工	（〃）			（〃）	
	200　長1.0m,,	10.000	個	2,740	27,400	Ｓ単　50号
					（〃）	
	合　　計				59,967	
					（〃）	
	単　　価				5,484	
						合意率
	官積算単価				5,997	0.914457
	＊＊＊　Ｂ単－ 303号　＊＊＊					
000303	取水口（分水工）				（〃）	歩Ａ
	BF-250　目地材含む		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.100	m3	251.8	781	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	4.000	㎡	375.9	1,504	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.100	m3	259.2	544	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.900	m3	2,075	3,943	Ｓ単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	10.000	基	3,034	30,340	Ｓ単 241号
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工	（〃）			（〃）	
	250　長1.0m,,	10.000	個	3,360	33,600	Ｓ単　51号
					（〃）	
	合　　計				70,712	
					（〃）	
	単　　価				6,466	
						合意率
	官積算単価				7,071	0.914439
	＊＊＊　Ｂ単－ 304号　＊＊＊					
000304	桝				（〃）	歩Ａ
	１型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.300	m3	251.8	579	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	Ｓ単 201号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.200	㎡	1,240	1,488	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.400	m3	34,120	13,648	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	4.800	㎡	7,044	33,811	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m3	259.2	441	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.600	m3	1,747	2,795	Ｓ単　3号
					（〃）	
	合　　計				53,213	
					（〃）	
	単　　価				48,664	
						合意率
	官積算単価				53,213	0.914513
	＊＊＊　Ｂ単－ 305号　＊＊＊					
000305	桝				（〃）	歩Ａ
	３型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.051	ton	176,019	8,977	Ｓ単 121号
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.000	m3	251.8	1,259	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.300	㎡	375.9	865	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.100	m3	28,700	2,870	Ｓ単 219号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	3,954	1,186	Ｓ単 237号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B)	0.900	m3	34,650	31,185	Ｓ単 220号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	9.500	㎡	7,044	66,918	Ｓ単 235号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.300	m3	259.2	855	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.000	m3	1,747	5,241	S単　3号
	合　　計				（ 〃 ） 119,356	
	単　　価				（ 〃 ） 109,152	
	官積算単価				119,356	合意率 0.914507
	＊＊＊　B単－ 306号　＊＊＊					
000306	管渠工　A型(素巻)				（ 〃 ）	歩A
	φ600		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	28.000	m3	251.8	7,050	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	2.000	㎡	375.9	752	S単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,,外圧管１種	10.000	m	21,780	217,800	S単 244号
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	12.400	m3	259.2	3,214	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	11.200	m3	1,747	19,566	S単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	9.400	m3	259.2	2,436	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	8.500	m3	1,747	14,850	S単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.000	m3	259.2	1,296	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	4.500	m3	1,278	5,751	S単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	4.500	m3	526	2,367	S単　9号
	合　　計				（ 〃 ） 275,082	
	単　　価				（ 〃 ） 25,156	
	官積算単価				27,508	合意率 0.914497
	＊＊＊　B単－ 307号　＊＊＊					
000307	管渠工　C型(重圧管)　用水用				（ 〃 ）	歩A
	φ200		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	13.200	m3	251.8	3,324	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	4.300	㎡	375.9	1,616	S単 201号
SA0301	SP 基礎砕石	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	3.400	㎡	1,240	4,216	S単 215号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.200	m3	28,700	5,740	S単 219号
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.900	㎡	3,954	3,559	S単 237号
T00108	重圧管機械布設	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	φ200　1種	10.000	m	10,047	100,470	T単　2号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	34,120	3,412	S単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	2.000	㎡	7,044	14,088	S単 235号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	12.900	m3	259.2	3,344	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	11.600	m3	1,747	20,265	S単　3号
	合　　計				（ 〃 ） 160,034	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				14,635	
						合意率
	官積算単価				16,003	0.914516
	＊＊＊　Ｂ単－ 308号　＊＊＊					
000308	継手コンクリート				（　〃　）	歩Ａ
	BF-200　シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	34,120	17,060	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	5.500	㎡	7,044	38,742	Ｓ単 235号
					（　〃　）	
	合　　計				55,802	
					（　〃　）	
	単　　価				5,103	
						合意率
	官積算単価				5,580	0.914516
	＊＊＊　Ｂ単－ 309号　＊＊＊					
000309	張コンクリート				（　〃　）	歩Ａ
	t=0.1m　シュート式落差工部		m		10.000 m	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.200	m3	34,120	40,944	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	2.000	㎡	7,795	15,590	Ｓ単 238号
					（　〃　）	
	合　　計				56,534	
					（　〃　）	
	単　　価				5,170	
						合意率
	官積算単価				5,653	0.914558
	＊＊＊　Ｂ単－ 310号　＊＊＊					
000310	階段式落差工				（　〃　）	歩Ａ
	BF-200　L=0.5m/段		段		20.000 段	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	4.000	m3	251.8	1,007	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	2.800	㎡	375.9	1,053	Ｓ単 201号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（　〃　）			（　〃　）	
	据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	20.000	基	2,686	53,720	Ｓ単 242号
S02116	階段溝ブロック（本体）	（　〃　）			（　〃　）	
	200,,	20.000	個	3,390	67,800	Ｓ単　55号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.300	m3	259.2	855	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.000	m3	1,747	5,241	Ｓ単　3号
					（　〃　）	
	合　　計				129,676	
					（　〃　）	
	単　　価				5,930	
						合意率
	官積算単価				6,484	0.914558
	＊＊＊　Ｂ単－ 311号　＊＊＊					
000311	階段式落差工				（　〃　）	歩Ａ
	BF-300　L=0.5m/段		段		20.000 段	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.700	m3	251.8	1,435	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	3.900	㎡	375.9	1,466	Ｓ単 201号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（　〃　）			（　〃　）	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	20.000	基	3,034	60,680	Ｓ単 241号
S02116	階段溝ブロック（本体）	（　〃　）			（　〃　）	
	300,,	20.000	個	4,900	98,000	Ｓ単　67号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.300	m3	259.2	1,115	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.900	m3	1,747	6,813	Ｓ単　3号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				169,509	
					（　〃　）	
	単　　価				7,750	
						合意率
	官積算単価				8,475	0.914454
	＊＊＊　Ｂ単－ 312号　＊＊＊					
000312	上部・下部取付工				（　〃　）	歩Ａ
	BF-200　階段式落差工部		箇所		1.000 箇所	当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.090	m3	33,220	2,990	Ｓ単 222号
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	0.600	㎡	7,044	4,226	Ｓ単 235号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.040	m3	33,220	1,329	Ｓ単 222号
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	0.300	㎡	7,044	2,113	Ｓ単 235号
					（　〃　）	
	合　　計				10,658	
					（　〃　）	
	単　　価				9,747	
						合意率
	官積算単価				10,658	0.914524
	＊＊＊　Ｂ単－ 313号　＊＊＊					
000313	上部・下部取付工				（　〃　）	歩Ａ
	BF-300　階段式落差工部		箇所		1.000 箇所	当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.110	m3	33,220	3,654	Ｓ単 222号
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	0.800	㎡	7,044	5,635	Ｓ単 235号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.050	m3	33,220	1,661	Ｓ単 222号
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	0.500	㎡	7,044	3,522	Ｓ単 235号
					（　〃　）	
	合　　計				14,472	
					（　〃　）	
	単　　価				13,235	
						合意率
	官積算単価				14,472	0.914524
	＊＊＊　Ｂ単－ 314号　＊＊＊					
000314	張コンクリート				（　〃　）	歩Ａ
	t=0.1m　階段式落差工部		m		10.000 m	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.200	m3	34,120	40,944	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	㎡	7,795	15,590	Ｓ単 238号
					（　〃　）	
	合　　計				56,534	
					（　〃　）	
	単　　価				5,170	
						合意率
	官積算単価				5,653	0.914558
	＊＊＊　Ｂ単－ 315号　＊＊＊					
000315	管渠工　Ａ型(素巻)				（　〃　）	歩Ａ
	φ300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	13.700	m3	251.8	3,450	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	2.000	㎡	375.9	752	Ｓ単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）	（　〃　）			（　〃　）	
	据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種	10.000	m	9,226	92,260	Ｓ単 245号
Y00001	埋戻（区分１）					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.800	m3	259.2	1,503	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	5.300	m3	1,747	9,259	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.100	m3	259.2	1,322	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.600	m3	1,747	8,036	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.200	m3	259.2	829	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.900	m3	1,278	3,706	Ｓ単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	2.900	m3	526	1,525	Ｓ単　9号
	合　計				（〃） 122,642	
	単　価				（〃） 11,216	
	官積算単価				12,264	合意率 0.914546
	＊＊＊　Ｂ単－ 316号　＊＊＊					
000316	管渠工　Ａ型(素巻)				（〃）	歩Ａ
	φ300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	13.700	m3	251.8	3,450	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.000	㎡	375.9	752	Ｓ単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）	（〃）			（〃）	
	据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種	10.000	m	9,226	92,260	Ｓ単 245号
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.800	m3	259.2	1,503	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	5.300	m3	1,747	9,259	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.100	m3	259.2	1,322	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.600	m3	1,747	8,036	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.200	m3	259.2	829	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.900	m3	1,278	3,706	Ｓ単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	2.900	m3	526	1,525	Ｓ単　9号
	合　計				（〃） 122,642	
	単　価				（〃） 11,216	
	官積算単価				12,264	合意率 0.914546
	＊＊＊　Ｂ単－ 317号　＊＊＊					
000317	機械小運搬(二次製品)				（〃）	歩Ａ
	30～50m未満		ton		1.000 ton	当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,30～50m	1.000	ton	2,200	2,200	Ｓ単　15号
	合　計				（〃） 2,200	
	単　価				（〃） 2,012	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				2,200	合意率 0.914545
	＊＊＊　Ｂ単－ 318号　＊＊＊					
000318	機械小運搬(二次製品) 100m未満		ton		（〃） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,100m未満	（〃） 1.000	ton	2,267	（〃） 2,267	Ｓ単　16号
	合　　計				（〃） 2,267	
	単　　価				（〃） 2,073	
	官積算単価				2,267	合意率 0.914424
	＊＊＊　Ｂ単－ 319号　＊＊＊					
000319	掘削		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（〃） 1.000	m3	251.8	（〃） 252	Ｓ単 189号
	合　　計				（〃） 252	
	単　　価				（〃） 230	
	官積算単価				252	合意率 0.912698
	＊＊＊　Ｂ単－ 320号　＊＊＊					
000320	盛土		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	（〃） 1.000	m3	356	（〃） 356	Ｓ単　8号
	合　　計				（〃） 356	
	単　　価				（〃） 326	
	官積算単価				356	合意率 0.91573
	＊＊＊　Ｂ単－ 321号　＊＊＊					
000321	埋戻		m3		（〃） 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 10.000	m3	259.2	（〃） 2,592	Ｓ単 185号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	（〃） 9.000	m3	356	（〃） 3,204	Ｓ単　8号
	合　　計				（〃） 5,796	
	単　　価				（〃） 589	
	官積算単価				644	合意率 0.914596
	＊＊＊　Ｂ単－ 322号　＊＊＊					
BA0109	法面整形 掘削部、砂質土		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	（〃） 1.000	㎡	762.8	（〃） 763	Ｓ単 203号
	合　　計				（〃） 763	
	単　　価				（〃） 698	
	官積算単価				763	合意率 0.914809
	＊＊＊　Ｂ単－ 323号　＊＊＊					
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	（〃） 1.000	㎡	385	（〃） 385	Ｓ単 205号
	合　　計				（〃） 385	
	単　　価				（〃） 352	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				385	合意率 0.914285
	＊＊＊　Ｂ単－ 324号　＊＊＊					
000324	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ　2000　BF-350		m		（〃） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	（〃） 10.000	m	2,905	（〃） 29,050	Ｓ単 124号
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-350 L=2000,,	（〃） 5.000	本	7,580	（〃） 37,900	Ｓ単　73号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（〃） 4.800	m3	251.8	（〃） 1,209	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 4.400	㎡	375.9	（〃） 1,654	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 3.400	m3	259.2	（〃） 881	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	（〃） 3.100	m3	2,075	（〃） 6,433	Ｓ単　4号
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,	（〃） 1.000	㎡	560	（〃） 560	Ｓ単　74号
	合　　計				（〃） 77,687	
	単　　価				（〃） 7,105	
	官積算単価				7,769	合意率 0.914532
	＊＊＊　Ｂ単－ 325号　＊＊＊					
000325	水路曲部接続工 15°タイプ　BF-350用		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 0.100	㎡	375.9	（〃） 38	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	（〃） 0.060	m3	34,120	（〃） 2,047	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 0.800	㎡	7,044	（〃） 5,635	Ｓ単 235号
	合　　計				（〃） 7,720	
	単　　価				（〃） 7,060	
	官積算単価				7,720	合意率 0.914507
	＊＊＊　Ｂ単－ 326号　＊＊＊					
000326	水路曲部接続工 30°タイプ　BF-350用		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 0.100	㎡	375.9	（〃） 38	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	（〃） 0.080	m3	34,120	（〃） 2,730	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 0.900	㎡	7,044	（〃） 6,340	Ｓ単 235号
	合　　計				（〃） 9,108	
	単　　価				（〃） 8,329	
	官積算単価				9,108	合意率 0.91447
	＊＊＊　Ｂ単－ 327号　＊＊＊					
000327	桝 １型		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（〃） 2.300	m3	251.8	（〃） 579	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 1.200	㎡	375.9	（〃） 451	Ｓ単 201号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（〃） 1.200	㎡	1,240	（〃） 1,488	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	（〃） 0.400	m3	34,120	（〃） 13,648	Ｓ単 217号
	/C65%					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	4.800	㎡	7,044	33,811	S単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m3	259.2	441	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.600	m3	1,747	2,795	S単　3号
	合　　計				（ 〃 ） 53,213	
	単　　価				（ 〃 ） 48,664	
	官積算単価				53,213	合意率 0.914513
	＊＊＊　B単－ 328号　＊＊＊					
000328	桝				（ 〃 ）	歩Ａ
	３型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.051	ton	176,019	8,977	S単 121号
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.000	m3	251.8	1,259	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	2.300	㎡	375.9	865	S単 201号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.100	m3	28,700	2,870	S単 219号
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	3,954	1,186	S単 237号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,21-12-25(20)(高炉B)	0.900	m3	34,650	31,185	S単 220号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	9.500	㎡	7,044	66,918	S単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.300	m3	259.2	855	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.000	m3	1,747	5,241	S単　3号
	合　　計				（ 〃 ） 119,356	
	単　　価				（ 〃 ） 109,152	
	官積算単価				119,356	合意率 0.914507
	＊＊＊　B単－ 329号　＊＊＊					
000329	管渠工　A型(素巻)				（ 〃 ）	歩Ａ
	φ700		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	32.700	m3	251.8	8,234	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	2.000	㎡	375.9	752	S単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,,外圧管１種	10.000	m	28,970	289,700	S単 246号
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	14.000	m3	259.2	3,629	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	12.600	m3	1,747	22,012	S単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.100	m3	259.2	2,877	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	10.000	m3	1,747	17,470	S単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.300	m3	259.2	1,374	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	4.800	m3	1,278	6,134	S単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	4.800	m3	526	2,525	S単　9号
	合　　計				（ 〃 ） 354,707	
	単　　価				（ 〃 ） 32,438	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				35,471	合意率 0.914493
	＊＊＊　Ｂ単－ 330号　＊＊＊					
000330	管渠工　Ｃ型(重圧管) φ700		m		（〃） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（〃） 32.400	m3	251.8	（〃） 8,158	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 7.900	㎡	375.9	（〃） 2,970	Ｓ単 201号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（〃） 7.900	㎡	1,240	（〃） 9,796	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	（〃） 0.400	m3	28,700	（〃） 11,480	Ｓ単 219号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	（〃） 1.000	㎡	3,954	（〃） 3,954	Ｓ単 237号
T00116	重圧管機械布設 φ700　1種	（〃） 10.000	m	35,391	（〃） 353,910	Ｔ単　5号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 27.200	m3	259.2	（〃） 7,050	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（〃） 24.500	m3	1,747	（〃） 42,802	Ｓ単　3号
	合　　計				（〃） 440,120	
	単　　価				（〃） 40,249	
	官積算単価				44,012	合意率 0.9145
	＊＊＊　Ｂ単－ 331号　＊＊＊					
000331	継手コンクリート BF-350　シュート式落差工部		箇所		（〃） 10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	（〃） 0.700	m3	34,120	（〃） 23,884	Ｓ単 217号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 7.800	㎡	7,044	（〃） 54,943	Ｓ単 235号
	合　　計				（〃） 78,827	
	単　　価				（〃） 7,209	
	官積算単価				7,883	合意率 0.914499
	＊＊＊　Ｂ単－ 332号　＊＊＊					
000332	張コンクリート t=0.1m　シュート式落差工部		m		（〃） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	（〃） 1.200	m3	34,120	（〃） 40,944	Ｓ単 218号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（〃） 2.000	㎡	7,795	（〃） 15,590	Ｓ単 239号
	合　　計				（〃） 56,534	
	単　　価				（〃） 5,170	
	官積算単価				5,653	合意率 0.914558
	＊＊＊　Ｂ単－ 333号　＊＊＊					
000333	階段式落差工 BF-400　L=0.5m/段		段		（〃） 20.000 段	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（〃） 7.600	m3	251.8	（〃） 1,914	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 5.100	㎡	375.9	（〃） 1,917	Ｓ単 201号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	（〃） 20.000	基	3,034	（〃） 60,680	Ｓ単 241号
S02116	階段溝ブロック（本体） 400,,	（〃） 20.000	個	7,510	（〃） 150,200	Ｓ単　68号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 5.100	m3	259.2	（〃） 1,322	Ｓ単 185号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.600	m3	1,747	8,036	Ｓ単　3号
	合　　計				（　〃　） 224,069	
	単　　価				（　〃　） 10,245	
	官積算単価				11,203	合意率 0.914487
	＊＊＊　Ｂ単－ 334号　＊＊＊					
000334	上部・下部取付工				（　〃　）	歩Ａ
	BF-400　階段式落差工部		箇所		1.000 箇所	当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.120	m3	33,220	3,986	Ｓ単 222号
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	0.900	㎡	7,044	6,340	Ｓ単 235号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.070	m3	33,220	2,325	Ｓ単 222号
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	0.600	㎡	7,044	4,226	Ｓ単 235号
	合　　計				（　〃　） 16,877	
	単　　価				（　〃　） 15,434	
	官積算単価				16,877	合意率 0.914499
	＊＊＊　Ｂ単－ 335号　＊＊＊					
000335	張コンクリート				（　〃　）	歩Ａ
	t=0.1m　階段式落差工部		m		10.000 m	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.200	m3	34,120	40,944	Ｓ単 218号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	2.000	㎡	7,795	15,590	Ｓ単 239号
	合　　計				（　〃　） 56,534	
	単　　価				（　〃　） 5,170	
	官積算単価				5,653	合意率 0.914558
	＊＊＊　Ｂ単－ 336号　＊＊＊					
000336	管渠工　A型(素巻)				（　〃　）	歩Ａ
	φ300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	13.700	m3	251.8	3,450	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	2.000	㎡	375.9	752	Ｓ単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）	（　〃　）			（　〃　）	
	据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種	10.000	m	9,226	92,260	Ｓ単 245号
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.800	m3	259.2	1,503	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	5.300	m3	1,747	9,259	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.100	m3	259.2	1,322	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.600	m3	1,747	8,036	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.200	m3	259.2	829	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.900	m3	1,278	3,706	Ｓ単　5号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	2.900	m3	526	1,525	Ｓ単　9号
	合　計				（〃） 122,642	
	単　価				（〃） 11,216	
	官積算単価				12,264	合意率 0.914546
	＊＊＊　Ｂ単－ 337号　＊＊＊					
000337	機械小運搬(二次製品)				（〃）	歩Ａ
	30～50m未満		ton		1.000 ton	当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,30～50m	1.000	ton	2,200	2,200	Ｓ単　15号
	合　計				（〃） 2,200	
	単　価				（〃） 2,012	
	官積算単価				2,200	合意率 0.914545
	＊＊＊　Ｂ単－ 338号　＊＊＊					
000338	機械小運搬(二次製品)				（〃）	歩Ａ
	100m未満		ton		1.000 ton	当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,100m未満	1.000	ton	2,267	2,267	Ｓ単　16号
	合　計				（〃） 2,267	
	単　価				（〃） 2,073	
	官積算単価				2,267	合意率 0.914424
	＊＊＊　Ｂ単－ 339号　＊＊＊					
000339	掘削				（〃）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	251.8	252	Ｓ単 189号
	合　計				（〃） 252	
	単　価				（〃） 230	
	官積算単価				252	合意率 0.912698
	＊＊＊　Ｂ単－ 340号　＊＊＊					
000340	盛土				（〃）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	356	356	Ｓ単　8号
	合　計				（〃） 356	
	単　価				（〃） 326	
	官積算単価				356	合意率 0.91573
	＊＊＊　Ｂ単－ 341号　＊＊＊					
000341	埋戻				（〃）	歩Ａ
			m3		9.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	10.000	m3	259.2	2,592	Ｓ単 185号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	9.000	m3	356	3,204	Ｓ単　8号
	合　計				（〃） 5,796	
	単　価				（〃） 589	
	官積算単価				644	合意率 0.914596
	＊＊＊　Ｂ単－ 342号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				（〃）	歩Ａ
	掘削部、砂質土		m^2		1.000 m^2	当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	762.8	763	Ｓ単 203号
	合　　計				（〃） 763	
	単　　価				（〃） 698	
	官積算単価				763	合意率 0.914809
	＊＊＊　Ｂ単－ 343号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				（〃）	歩Ａ
	盛土部、砂質土		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	385	385	Ｓ単 205号
	合　　計				（〃） 385	
	単　　価				（〃） 352	
	官積算単価				385	合意率 0.914285
	＊＊＊　Ｂ単－ 344号　＊＊＊					
000344	鉄筋コンクリートベンチフリューム				（〃）	歩Ａ
	排水タイプ　2000　BF-200		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	2,905	29,050	Ｓ単 124号
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）	（〃）			（〃）	
	BF-200 L=2000,,	5.000	本	3,820	19,100	Ｓ単　76号
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.400	m3	251.8	604	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.800	㎡	375.9	1,053	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.900	m3	259.2	492	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.700	m3	2,075	3,528	Ｓ単　4号
S02116	吸出し防止マット	（〃）			（〃）	
	ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,	0.900	㎡	560	504	Ｓ単　74号
	合　　計				（〃） 54,331	
	単　　価				（〃） 4,969	
	官積算単価				5,433	合意率 0.914595
	＊＊＊　Ｂ単－ 345号　＊＊＊					
000345	鉄筋コンクリートベンチフリューム				（〃）	歩Ａ
	排水タイプ　2000　BF-300		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	2,905	29,050	Ｓ単 124号
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）	（〃）			（〃）	
	BF-300 L=2000,,	5.000	本	5,790	28,950	Ｓ単　77号
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.900	m3	251.8	982	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	3.900	㎡	375.9	1,466	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.900	m3	259.2	752	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.600	m3	2,075	5,395	Ｓ単　4号
S02116	吸出し防止マット	（〃）			（〃）	
	ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,	0.900	㎡	560	504	Ｓ単　74号
	合　　計				（〃） 67,099	
	単　　価				（〃） 6,136	
	官積算単価				6,710	合意率 0.914456
	＊＊＊　Ｂ単－ 346号　＊＊＊					
000346	鉄筋コンクリートベンチフリューム				（〃）	歩Ａ
	排水タイプ　2000　BF-400		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	2,905	29,050	Ｓ単 124号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）	（〃）			（〃）	
	BF-400 L=2000,,	5.000	本	9,110	45,550	S単　78号
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	6.000	m3	251.8	1,511	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	5.100	㎡	375.9	1,917	S単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m3	259.2	1,063	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	3.700	m3	2,075	7,678	S単　4号
S02116	吸出し防止マット	（〃）			（〃）	
	ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,	1.200	㎡	560	672	S単　74号
	合　計				（〃） 87,441	
	単　価				（〃） 7,996	
	官積算単価				8,744	合意率 0.914455
	＊＊＊　B単－ 347号　＊＊＊					
000347	鉄筋コンクリートベンチフリューム（砕石埋戻）				（〃）	歩Ａ
	排水タイプ　2000　BF-600　用排水取付(4')		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	2,905	29,050	S単 124号
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）	（〃）			（〃）	
	BF-600 L=2000,,	5.000	本	17,100	85,500	S単　79号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	7.400	㎡	375.9	2,782	S単 201号
T00121	砕石埋戻工	（〃）			（〃）	
	３号排水路上流部	10.000	m	2,224	22,240	T単　6号
	合　計				（〃） 139,572	
	単　価				（〃） 12,764	
	官積算単価				13,957	合意率 0.914523
	＊＊＊　B単－ 348号　＊＊＊					
000348	鉄筋コンクリートベンチフリューム				（〃）	歩Ａ
	排水タイプ　2000　OF-700		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	2,905	29,050	S単 124号
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）	（〃）			（〃）	
	BF-700 L=2000,,	5.000	本	25,700	128,500	S単　81号
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	13.900	m3	251.8	3,500	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	7.900	㎡	375.9	2,970	S単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	8.500	m3	259.2	2,203	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	7.700	m3	2,075	15,978	S単　4号
S02116	吸出し防止マット	（〃）			（〃）	
	ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,	2.100	㎡	560	1,176	S単　74号
	合　計				（〃） 183,377	
	単　価				（〃） 16,770	
	官積算単価				18,338	合意率 0.914494
	＊＊＊　B単－ 349号　＊＊＊					
000349	側溝蓋				（〃）	歩Ａ
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、200		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋	（〃）			（〃）	
	2種（４ｔ荷重用）, 200,,	1.000	個	2,370	2,370	S単　70号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	769	769	S単 126号
	を行なわない					
	合　計				（〃） 3,139	
	単　価				（〃） 2,871	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				3,139	合意率 0.914622
	＊＊＊　B単－ 350号　＊＊＊					
000350	水路曲部接続工 15° タイプ　BF-400用		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 0.100	㎡	375.9	（ 〃 ） 38	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	（ 〃 ） 0.070	m3	34,120	（ 〃 ） 2,388	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 0.900	㎡	7,044	（ 〃 ） 6,340	Ｓ単 235号
	合　　計				（ 〃 ） 8,766	
	単　　価				（ 〃 ） 8,017	
	官積算単価				8,766	合意率 0.914556
	＊＊＊　B単－ 351号　＊＊＊					
000351	水路曲部接続工 15° タイプ　BF-600用		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 0.100	㎡	375.9	（ 〃 ） 38	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	（ 〃 ） 0.120	m3	34,120	（ 〃 ） 4,094	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 1.300	㎡	7,044	（ 〃 ） 9,157	Ｓ単 235号
	合　　計				（ 〃 ） 13,289	
	単　　価				（ 〃 ） 12,153	
	官積算単価				13,289	合意率 0.914515
	＊＊＊　B単－ 352号　＊＊＊					
000352	水路曲部接続工 30° タイプ　BF-200用		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 0.100	㎡	375.9	（ 〃 ） 38	Ｓ単 202号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	（ 〃 ） 0.050	m3	34,120	（ 〃 ） 1,706	Ｓ単 218号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 0.600	㎡	7,044	（ 〃 ） 4,226	Ｓ単 236号
	合　　計				（ 〃 ） 5,970	
	単　　価				（ 〃 ） 5,460	
	官積算単価				5,970	合意率 0.914572
	＊＊＊　B単－ 353号　＊＊＊					
000353	桝 １型		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（ 〃 ） 2.300	m3	251.8	（ 〃 ） 579	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 1.200	㎡	375.9	（ 〃 ） 451	Ｓ単 201号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（ 〃 ） 1.200	㎡	1,240	（ 〃 ） 1,488	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	（ 〃 ） 0.400	m3	34,120	（ 〃 ） 13,648	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 4.800	㎡	7,044	（ 〃 ） 33,811	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（ 〃 ） 1.700	m3	259.2	（ 〃 ） 441	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（ 〃 ） 1.600	m3	1,747	（ 〃 ） 2,795	Ｓ単　3号
	合　　計				（ 〃 ） 53,213	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				48,664	
						合意率
	官積算単価				53,213	0.914513
	＊＊＊　Ｂ単－ 354号　＊＊＊					
000354	桝				（〃）	歩Ａ
	３型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.051	ton	176,019	8,977	Ｓ単 121号
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.000	m3	251.8	1,259	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.300	㎡	375.9	865	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.100	m3	28,700	2,870	Ｓ単 219号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	3,954	1,186	Ｓ単 237号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,21-12-25(20)(高炉B)	0.900	m3	34,650	31,185	Ｓ単 220号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	9.500	㎡	7,044	66,918	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.300	m3	259.2	855	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.000	m3	1,747	5,241	Ｓ単　3号
					（〃）	
	合　　計				119,356	
					（〃）	
	単　　価				109,152	
						合意率
	官積算単価				119,356	0.914507
	＊＊＊　Ｂ単－ 355号　＊＊＊					
000355	桝				（〃）	歩Ａ
	５型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.091	ton	176,019	16,018	Ｓ単 121号
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	9.800	m3	251.8	2,468	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	3.600	㎡	375.9	1,353	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.200	m3	28,700	5,740	Ｓ単 219号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.400	㎡	3,954	1,582	Ｓ単 237号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,21-12-25(20)(高炉B)	1.600	m3	34,650	55,440	Ｓ単 220号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	17.100	㎡	7,044	120,452	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.100	m3	259.2	1,581	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	5.500	m3	1,747	9,609	Ｓ単　3号
					（〃）	
	合　　計				214,243	
					（〃）	
	単　　価				195,927	
						合意率
	官積算単価				214,243	0.914508
	＊＊＊　Ｂ単－ 356号　＊＊＊					
000356	道路横断工（グレーチング蓋掛）				（〃）	歩Ａ
	B300*H300　現地打ち		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	9.900	m3	251.8	2,493	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	7.000	㎡	375.9	2,631	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.100	m3	259.2	1,840	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	6.500	m3	2,075	13,488	Ｓ単　4号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.900	m3	34,120	64,828	Ｓ単 217号
	/C65%					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	20.400	㎡	7,044	143,698	S単 235号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.400	m3	28,700	11,480	S単 219号
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	3,954	3,954	S単 237号
S02116	グレーチング桝蓋	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	T-14　B=300,,	10.000	組	15,600	156,000	S単　52号
					（ 〃 ）	
	合　　計				400,412	
					（ 〃 ）	
	単　　価				36,618	
						合意率
	官積算単価				40,041	0.914512
	＊＊＊　B単－ 357号　＊＊＊					
000357	管渠工　A型(素巻)				（ 〃 ）	歩A
	φ700		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	32.700	m3	251.8	8,234	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	2.000	㎡	375.9	752	S単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,,外圧管１種	10.000	m	28,970	289,700	S単 246号
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	13.900	m3	259.2	3,603	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	12.600	m3	1,747	22,012	S単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.000	m3	259.2	2,851	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	10.000	m3	1,747	17,470	S単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.300	m3	259.2	1,374	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	4.800	m3	1,278	6,134	S単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	4.800	m3	526	2,525	S単　9号
					（ 〃 ）	
	合　　計				354,655	
					（ 〃 ）	
	単　　価				32,434	
						合意率
	官積算単価				35,466	0.914509
	＊＊＊　B単－ 358号　＊＊＊					
000358	管渠工　A型(素巻)				（ 〃 ）	歩A
	φ1000		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	50.000	m3	251.8	12,590	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	2.000	㎡	375.9	752	S単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,1000mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,,外圧管１種	10.000	m	49,020	490,200	S単 247号
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	19.700	m3	259.2	5,106	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	17.900	m3	1,747	31,271	S単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	17.100	m3	259.2	4,432	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	15.600	m3	1,747	27,253	S単　3号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.400	m3	259.2	1,659	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	5.900	m3	1,278	7,540	S単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	5.900	m3	526	3,103	S単　9号
	合　計				（〃） 583,906	
	単　価				（〃） 53,399	
	官積算単価				58,391	合意率 0.914507
	＊＊＊　B単－ 359号　＊＊＊					
000359	用水施設現況取付工（4'）				（〃）	歩A
	３号支線排水路工（上流）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.140	m3	33,220	4,651	S単 222号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.500	㎡	7,795	11,693	S単 238号
	合　計				（〃） 16,344	
	単　価				（〃） 14,947	
	官積算単価				16,344	合意率 0.914525
	＊＊＊　B単－ 360号　＊＊＊					
000360	用水施設現況取付工（5）				（〃）	歩A
	３号支線排水路		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	コンクリート擁壁	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	5.820	m3	31,320	182,282	S単 224号
	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	19.030	㎡	7,795	148,339	S単 238号
SA0311	基礎コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	0.720	m3	31,320	22,550	S単 225号
	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.300	㎡	7,795	10,134	S単 238号
SA0311	張コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	0.680	m3	31,320	21,298	S単 226号
	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	0.240	㎡	7,795	1,871	S単 238号
	合　計				（〃） 386,474	
	単　価				（〃） 353,433	
	官積算単価				386,474	合意率 0.914506
	＊＊＊　B単－ 361号　＊＊＊					
000361	現場打水路				（〃）	歩A
	B400*H400		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	12.300	m3	251.8	3,097	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	8.000	㎡	375.9	3,007	S単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	8.400	m3	259.2	2,177	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	7.700	m3	2,075	15,978	S単　4号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	2.300	m3	34,120	78,476	S単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	22.000	㎡	7,044	154,968	S単 235号
S03017	養生	（〃）			（〃）	
	一般養生,小型構造物,あり	2.300	m3	1,606	3,694	S単 117号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	8.000	㎡	1,240	9,920	S単 215号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0331	SP 目地板	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.200	㎡	2,831	566	S単 240号
	合　計				（ 〃 ） 271,883	
	単　価				（ 〃 ） 24,864	
	官積算単価				27,188	合意率 0.914521
	＊＊＊　B単－ 362号　＊＊＊					
000362	機械小運搬(二次製品)				（ 〃 ）	歩A
	30～50m未満		ton		1.000 ton	当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,30～50m	1.000	ton	2,200	2,200	S単　15号
	合　計				（ 〃 ） 2,200	
	単　価				（ 〃 ） 2,012	
	官積算単価				2,200	合意率 0.914545
	＊＊＊　B単－ 363号　＊＊＊					
000363	掘削		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	251.8	252	S単 189号
	合　計				（ 〃 ） 252	
	単　価				（ 〃 ） 230	
	官積算単価				252	合意率 0.912698
	＊＊＊　B単－ 364号　＊＊＊					
000364	盛土		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	356	356	S単　8号
	合　計				（ 〃 ） 356	
	単　価				（ 〃 ） 326	
	官積算単価				356	合意率 0.91573
	＊＊＊　B単－ 365号　＊＊＊					
000365	埋戻		m3		（ 〃 ） 9.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	10.000	m3	259.2	2,592	S単 185号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	9.000	m3	356	3,204	S単　8号
	合　計				（ 〃 ） 5,796	
	単　価				（ 〃 ） 589	
	官積算単価				644	合意率 0.914596
	＊＊＊　B単－ 366号　＊＊＊					
BA0109	法面整形		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	掘削部、砂質土					
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	762.8	763	S単 203号
	合　計				（ 〃 ） 763	
	単　価				（ 〃 ） 698	
	官積算単価				763	合意率 0.914809
	＊＊＊　B単－ 367号　＊＊＊					
BA0109	法面整形		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	盛土部、砂質土					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	385	385	Ｓ単 205号
	合　　計				（〃） 385	
	単　　価				（〃） 352	
	官積算単価				385	合意率 0.914285
	＊＊＊　Ｂ単－ 368号　＊＊＊					
000368	鉄筋コンクリートベンチフリューム				（〃）	歩Ａ
	排水タイプ　2000　BF-200		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	2,905	29,050	Ｓ単 124号
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）	（〃）			（〃）	
	BF-200 L=2000,,	5.000	本	3,820	19,100	Ｓ単　76号
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.400	m3	251.8	604	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.800	㎡	375.9	1,053	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.900	m3	259.2	492	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.700	m3	2,075	3,528	Ｓ単　4号
S02116	吸出し防止マット	（〃）			（〃）	
	ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,	0.900	㎡	560	504	Ｓ単　74号
	合　　計				（〃） 54,331	
	単　　価				（〃） 4,969	
	官積算単価				5,433	合意率 0.914595
	＊＊＊　Ｂ単－ 369号　＊＊＊					
000369	鉄筋コンクリートベンチフリューム				（〃）	歩Ａ
	排水タイプ　2000　BF-300		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	2,905	29,050	Ｓ単 124号
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）	（〃）			（〃）	
	BF-300 L=2000,,	5.000	本	5,790	28,950	Ｓ単　77号
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.900	m3	251.8	982	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	3.900	㎡	375.9	1,466	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.900	m3	259.2	752	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.600	m3	2,075	5,395	Ｓ単　4号
S02116	吸出し防止マット	（〃）			（〃）	
	ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,	0.900	㎡	560	504	Ｓ単　74号
	合　　計				（〃） 67,099	
	単　　価				（〃） 6,136	
	官積算単価				6,710	合意率 0.914456
	＊＊＊　Ｂ単－ 370号　＊＊＊					
000370	鉄筋コンクリートベンチフリューム				（〃）	歩Ａ
	排水タイプ　2000　BF-400		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	2,905	29,050	Ｓ単 124号
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）	（〃）			（〃）	
	BF-400 L=2000,,	5.000	本	9,110	45,550	Ｓ単　78号
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	6.000	m3	251.8	1,511	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	5.100	㎡	375.9	1,917	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m3	259.2	1,063	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	3.700	m3	2,075	7,678	Ｓ単　4号
S02116	吸出し防止マット	（〃）			（〃）	
	ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,	1.200	㎡	560	672	Ｓ単　74号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				87,441	
					（　〃　）	
	単　　価				7,996	
						合意率
	官積算単価				8,744	0.914455
	＊＊＊　Ｂ単－ 371号　＊＊＊					
000371	水路曲部接続工				（　〃　）	歩Ａ
	15°タイプ　BF-300用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.050	m3	34,120	1,706	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	0.700	㎡	7,044	4,931	Ｓ単 235号
					（　〃　）	
	合　　計				6,675	
					（　〃　）	
	単　　価				6,104	
						合意率
	官積算単価				6,675	0.914456
	＊＊＊　Ｂ単－ 372号　＊＊＊					
000372	水路曲部接続工				（　〃　）	歩Ａ
	15°タイプ　BF-400用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.070	m3	34,120	2,388	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	0.900	㎡	7,044	6,340	Ｓ単 235号
					（　〃　）	
	合　　計				8,766	
					（　〃　）	
	単　　価				8,017	
						合意率
	官積算単価				8,766	0.914556
	＊＊＊　Ｂ単－ 373号　＊＊＊					
000373	水路曲部接続工				（　〃　）	歩Ａ
	30°タイプ　BF-200用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	Ｓ単 202号
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.050	m3	34,120	1,706	Ｓ単 218号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	0.600	㎡	7,044	4,226	Ｓ単 236号
					（　〃　）	
	合　　計				5,970	
					（　〃　）	
	単　　価				5,460	
						合意率
	官積算単価				5,970	0.914572
	＊＊＊　Ｂ単－ 374号　＊＊＊					
000374	水路曲部接続工				（　〃　）	歩Ａ
	30°タイプ　BF-300用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.070	m3	34,120	2,388	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	0.800	㎡	7,044	5,635	Ｓ単 235号
					（　〃　）	
	合　　計				8,061	
					（　〃　）	
	単　　価				7,372	
						合意率
	官積算単価				8,061	0.914526

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 375号　＊＊＊					
000375	桝				（ 〃 ）	歩Ａ
	１型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.300	m3	251.8	579	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	Ｓ単 201号
SA0301	SP 基礎砕石	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.200	㎡	1,240	1,488	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.400	m3	34,120	13,648	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	4.800	㎡	7,044	33,811	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m3	259.2	441	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.600	m3	1,747	2,795	Ｓ単　3号
					（ 〃 ）	
	合　　計				53,213	
					（ 〃 ）	
	単　　価				48,664	
						合意率
	官積算単価				53,213	0.914513
	＊＊＊　Ｂ単－ 376号　＊＊＊					
000376	桝				（ 〃 ）	歩Ａ
	２型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.039	ton	176,019	6,865	Ｓ単 121号
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m3	251.8	906	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	1.700	㎡	375.9	639	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.100	m3	28,700	2,870	Ｓ単 219号
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	3,954	1,186	Ｓ単 237号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B)	0.700	m3	34,650	24,255	Ｓ単 220号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	7.100	㎡	7,044	50,012	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.500	m3	259.2	648	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.300	m3	1,747	4,018	Ｓ単　3号
					（ 〃 ）	
	合　　計				91,399	
					（ 〃 ）	
	単　　価				83,585	
						合意率
	官積算単価				91,399	0.914506
	＊＊＊　Ｂ単－ 377号　＊＊＊					
000377	桝				（ 〃 ）	歩Ａ
	３型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.051	ton	176,019	8,977	Ｓ単 121号
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.000	m3	251.8	1,259	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	2.300	㎡	375.9	865	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.100	m3	28,700	2,870	Ｓ単 219号
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	3,954	1,186	Ｓ単 237号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B)	0.900	m3	34,650	31,185	Ｓ単 220号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	9.500	㎡	7,044	66,918	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.300	m3	259.2	855	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.000	m3	1,747	5,241	Ｓ単　3号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				119,356	
					（〃）	
	単　　価				109,152	
						合意率
	官積算単価				119,356	0.914507
	＊＊＊　Ｂ単－ 378号　＊＊＊					
000378	桝				（〃）	歩Ａ
	４型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.072	ton	176,019	12,673	Ｓ単 121号
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	7.000	m3	251.8	1,763	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.900	㎡	375.9	1,090	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.100	m3	28,700	2,870	Ｓ単 219号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	3,954	1,186	Ｓ単 237号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,21-12-25(20)(高炉B)	1.200	m3	34,650	41,580	Ｓ単 220号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	12.800	㎡	7,044	90,163	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.400	m3	259.2	1,140	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.000	m3	1,747	6,988	Ｓ単　3号
					（〃）	
	合　　計				159,453	
					（〃）	
	単　　価				145,821	
						合意率
	官積算単価				159,453	0.914507
	＊＊＊　Ｂ単－ 379号　＊＊＊					
000379	管渠工　Ａ型(素巻)				（〃）	歩Ａ
	φ600		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	28.000	m3	251.8	7,050	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.000	㎡	375.9	752	Ｓ単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）	（〃）			（〃）	
	据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種	10.000	m	21,780	217,800	Ｓ単 244号
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	12.400	m3	259.2	3,214	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	11.200	m3	1,747	19,566	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	9.400	m3	259.2	2,436	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	8.500	m3	1,747	14,850	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.000	m3	259.2	1,296	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	4.500	m3	1,278	5,751	Ｓ単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	4.500	m3	526	2,367	Ｓ単　9号
					（〃）	
	合　　計				275,082	
					（〃）	
	単　　価				25,156	
						合意率
	官積算単価				27,508	0.914497
	＊＊＊　Ｂ単－ 380号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000380	管渠工　Ｃ型(重圧管)				（〃）	歩Ａ
	φ600		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	27.300	m3	251.8	6,874	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	7.100	㎡	375.9	2,669	Ｓ単 201号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	7.100	㎡	1,240	8,804	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.400	m3	28,700	11,480	Ｓ単 219号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	3,954	3,954	Ｓ単 237号
T00115	重圧管機械布設	（〃）			（〃）	
	φ600　1種	10.000	m	27,541	275,410	Ｔ単　4号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	23.700	m3	259.2	6,143	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	21.300	m3	1,747	37,211	Ｓ単　3号
	合　計				（〃） 352,545	
	単　価				（〃） 32,241	
	官積算単価				35,255	合意率 0.914508
	＊＊＊　Ｂ単－ 381号　＊＊＊					
000381	管渠工　Ｃ型(重圧管)				（〃）	歩Ａ
	φ700		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	32.400	m3	251.8	8,158	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	7.900	㎡	375.9	2,970	Ｓ単 201号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	7.900	㎡	1,240	9,796	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.400	m3	28,700	11,480	Ｓ単 219号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	3,954	3,954	Ｓ単 237号
T00116	重圧管機械布設	（〃）			（〃）	
	φ700　1種	10.000	m	35,391	353,910	Ｔ単　5号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	27.200	m3	259.2	7,050	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	24.500	m3	1,747	42,802	Ｓ単　3号
	合　計				（〃） 440,120	
	単　価				（〃） 40,249	
	官積算単価				44,012	合意率 0.9145
	＊＊＊　Ｂ単－ 382号　＊＊＊					
000382	継手コンクリート				（〃）	歩Ａ
	BF-200　シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	34,120	17,060	Ｓ単 218号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	5.500	㎡	7,044	38,742	Ｓ単 236号
	合　計				（〃） 55,802	
	単　価				（〃） 5,103	
	官積算単価				5,580	合意率 0.914516
	＊＊＊　Ｂ単－ 383号　＊＊＊					
000383	継手コンクリート				（〃）	歩Ａ
	BF-300　シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.600	m3	34,120	20,472	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	7.100	㎡	7,044	50,012	Ｓ単 235号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				70,484	
					（　〃　）	
	単　　価				6,445	
						合意率
	官積算単価				7,048	0.914443
	＊＊＊　Ｂ単－ 384号　＊＊＊					
000384	継手コンクリート				（　〃　）	歩Ａ
	BF-400　シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.800	m3	34,120	27,296	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	8.700	㎡	7,044	61,283	Ｓ単 235号
					（　〃　）	
	合　　計				88,579	
					（　〃　）	
	単　　価				8,101	
						合意率
	官積算単価				8,858	0.91454
	＊＊＊　Ｂ単－ 385号　＊＊＊					
000385	張コンクリート				（　〃　）	歩Ａ
	t=0.1m　シュート式落差工部		m		10.000 m	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.200	m3	34,120	40,944	Ｓ単 218号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	2.000	㎡	7,795	15,590	Ｓ単 239号
					（　〃　）	
	合　　計				56,534	
					（　〃　）	
	単　　価				5,170	
						合意率
	官積算単価				5,653	0.914558
	＊＊＊　Ｂ単－ 386号　＊＊＊					
000386	階段式落差工				（　〃　）	歩Ａ
	BF-400　L=0.5m/段		段		20.000 段	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.700	m3	251.8	1,435	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	3.900	㎡	375.9	1,466	Ｓ単 201号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（　〃　）			（　〃　）	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	20.000	基	3,034	60,680	Ｓ単 241号
S02116	階段溝ブロック（本体）	（　〃　）			（　〃　）	
	400,,	20.000	個	7,510	150,200	Ｓ単　68号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.300	m3	259.2	1,115	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.900	m3	1,747	6,813	Ｓ単　3号
					（　〃　）	
	合　　計				221,709	
					（　〃　）	
	単　　価				10,137	
						合意率
	官積算単価				11,085	0.914479
	＊＊＊　Ｂ単－ 387号　＊＊＊					
000387	上部・下部取付工				（　〃　）	歩Ａ
	BF-400　階段式落差工部		箇所		1.000 箇所	当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.120	m3	33,220	3,986	Ｓ単 222号
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	0.900	㎡	7,044	6,340	Ｓ単 235号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.070	m3	33,220	2,325	Ｓ単 222号
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	0.600	㎡	7,044	4,226	Ｓ単 235号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				16,877	
					（　〃　）	
	単　　価				15,434	
						合意率
	官積算単価				16,877	0.914499
	＊＊＊　Ｂ単－ 388号　＊＊＊					
000388	張コンクリート				（　〃　）	歩Ａ
	t=0.1m　階段式落差工部		m		10.000 m	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.200	m3	34,120	40,944	Ｓ単 218号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	2.000	㎡	7,795	15,590	Ｓ単 239号
					（　〃　）	
	合　　計				56,534	
					（　〃　）	
	単　　価				5,170	
						合意率
	官積算単価				5,653	0.914558
	＊＊＊　Ｂ単－ 389号　＊＊＊					
000389	止めコンクリート				（　〃　）	歩Ａ
	８号支線排水路		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.060	m3	34,120	2,047	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	0.860	㎡	7,795	6,704	Ｓ単 238号
					（　〃　）	
	合　　計				8,751	
					（　〃　）	
	単　　価				8,003	
						合意率
	官積算単価				8,751	0.914524
	＊＊＊　Ｂ単－ 390号　＊＊＊					
000390	無筋コンクリート取壊し運搬・処理				（　〃　）	歩Ａ
	８号支線排水路		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	9,371	9,371	Ｓ単 115号
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	1,953	1,953	Ｓ単 208号
S02123	建設廃材	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋コンクリート廃材【(株)福本工務店】	1.000	m3	1,880	1,880	Ｓ単 107号
					（　〃　）	
	合　　計				13,204	
					（　〃　）	
	単　　価				12,075	
						合意率
	官積算単価				13,204	0.914495
	＊＊＊　Ｂ単－ 391号　＊＊＊					
000391	止めコンクリート				（　〃　）	歩Ａ
	９号支線排水路		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.020	m3	34,120	682	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	0.240	㎡	7,795	1,871	Ｓ単 238号
					（　〃　）	
	合　　計				2,553	
					（　〃　）	
	単　　価				2,335	
						合意率
	官積算単価				2,553	0.91461
	＊＊＊　Ｂ単－ 392号　＊＊＊					
000392	鉄筋コンクリートベンチフリューム				（　〃　）	歩Ａ
	排水タイプ　2000　BF-250		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	2,905	29,050	Ｓ単 124号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）	（　〃　）			（　〃　）	
	BF-250 L=2000,,	5.000	本	4,900	24,500	Ｓ単　83号
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.100	m3	251.8	781	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	3.300	㎡	375.9	1,240	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.400	m3	259.2	622	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.200	m3	2,075	4,565	Ｓ単　4号
S02116	吸出し防止マット	（　〃　）			（　〃　）	
	ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,	0.900	㎡	560	504	Ｓ単　74号
	合　　計				（　〃　） 61,262	
	単　　価				（　〃　） 5,602	
	官積算単価				6,126	合意率 0.914462
	＊＊＊　Ｂ単－ 393号　＊＊＊					
000393	桝				（　〃　）	歩Ａ
	１型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.300	m3	251.8	579	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	Ｓ単 201号
SA0301	SP 基礎砕石	（　〃　）			（　〃　）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.200	㎡	1,240	1,488	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.400	m3	34,120	13,648	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	4.800	㎡	7,044	33,811	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m3	259.2	441	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.600	m3	1,747	2,795	Ｓ単　3号
	合　　計				（　〃　） 53,213	
	単　　価				（　〃　） 48,664	
	官積算単価				53,213	合意率 0.914513
	＊＊＊　Ｂ単－ 394号　＊＊＊					
000394	水路曲部接続工				（　〃　）	歩Ａ
	15° タイプ　BF-250用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.050	m3	34,120	1,706	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	0.600	㎡	7,044	4,226	Ｓ単 235号
	合　　計				（　〃　） 5,970	
	単　　価				（　〃　） 5,460	
	官積算単価				5,970	合意率 0.914572
	＊＊＊　Ｂ単－ 395号　＊＊＊					
000395	水路曲部接続工				（　〃　）	歩Ａ
	30° タイプ　BF-250用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.060	m3	34,120	2,047	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	0.700	㎡	7,044	4,931	Ｓ単 235号
	合　　計				（　〃　） 7,016	
	単　　価				（　〃　） 6,416	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				7,016	合意率 0.914481
	＊＊＊　Ｂ単－ 396号　＊＊＊					
000396	管渠工　Ａ型(素巻) φ200		m		（〃） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（〃） 10.900	m3	251.8	（〃） 2,745	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 2.000	㎡	375.9	（〃） 752	Ｓ単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種	（〃） 10.000	m	7,613	（〃） 76,130	Ｓ単 243号
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 4.700	m3	259.2	（〃） 1,218	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（〃） 4.200	m3	1,747	（〃） 7,337	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 4.100	m3	259.2	（〃） 1,063	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（〃） 3.700	m3	1,747	（〃） 6,464	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 2.800	m3	259.2	（〃） 726	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	（〃） 2.600	m3	1,278	（〃） 3,323	Ｓ単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	（〃） 2.600	m3	526	（〃） 1,368	Ｓ単　9号
	合　　計				（〃） 101,126	
	単　　価				（〃） 9,248	
	官積算単価				10,113	合意率 0.914466
	＊＊＊　Ｂ単－ 397号　＊＊＊					
000397	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ　2000　BF-200		m		（〃） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	（〃） 10.000	m	2,905	（〃） 29,050	Ｓ単 124号
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-200 L=2000,,	（〃） 5.000	本	3,820	（〃） 19,100	Ｓ単　76号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（〃） 2.400	m3	251.8	（〃） 604	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 2.800	㎡	375.9	（〃） 1,053	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 1.900	m3	259.2	（〃） 492	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	（〃） 1.700	m3	2,075	（〃） 3,528	Ｓ単　4号
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,	（〃） 0.900	㎡	560	（〃） 504	Ｓ単　74号
	合　　計				（〃） 54,331	
	単　　価				（〃） 4,969	
	官積算単価				5,433	合意率 0.914595
	＊＊＊　Ｂ単－ 398号　＊＊＊					
000398	現場打水路 B200*H200		m		（〃） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（〃） 7.000	m3	251.8	（〃） 1,763	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 6.000	㎡	375.9	（〃） 2,255	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 5.300	m3	259.2	（〃） 1,374	Ｓ単 185号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	4.800	m3	2,075	9,960	Ｓ単　4号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.400	m3	34,120	47,768	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	15.280	㎡	7,044	107,632	Ｓ単 235号
S03017	養生	（〃）			（〃）	
	一般養生,小型構造物,あり	1.400	m3	1,606	2,248	Ｓ単 117号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.300	m3	28,700	8,610	Ｓ単 219号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	3,954	3,954	Ｓ単 237号
S03017	養生	（〃）			（〃）	
	一般養生,無筋構造物,あり	0.300	m3	734	220	Ｓ単 118号
SA0331	SP 目地板	（〃）			（〃）	
	計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.140	㎡	2,831	396	Ｓ単 240号
S02116	グレーチング桝蓋	（〃）			（〃）	
	T-14　B=200,,	10.000	組	11,200	112,000	Ｓ単　84号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚	302	3,020	Ｓ単 127号
	合　　計				（〃） 301,200	
	単　　価				（〃） 27,545	
	官積算単価				30,120	合意率 0.914508
	＊＊＊　Ｂ単－ 399号　＊＊＊					
000399	桝				（〃）	歩Ａ
	１型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.300	m3	251.8	579	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	Ｓ単 201号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.200	㎡	1,240	1,488	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.400	m3	34,120	13,648	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	4.800	㎡	7,044	33,811	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m3	259.2	441	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.600	m3	1,747	2,795	Ｓ単　3号
	合　　計				（〃） 53,213	
	単　　価				（〃） 48,664	
	官積算単価				53,213	合意率 0.914513
	＊＊＊　Ｂ単－ 400号　＊＊＊					
000400	水路曲部接続工				（〃）	歩Ａ
	15°タイプ　BF-200用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	Ｓ単 202号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.040	m3	34,120	1,365	Ｓ単 218号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	0.500	㎡	7,044	3,522	Ｓ単 236号
	合　　計				（〃） 4,925	
	単　　価				（〃） 4,504	
	官積算単価				4,925	合意率 0.914517
	＊＊＊　Ｂ単－ 401号　＊＊＊					
000401	側溝蓋				（〃）	歩Ａ
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、300		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋	（〃）			（〃）	
	2種（４ｔ荷重用）, 300,,	1.000	個	3,420	3,420	Ｓ単　61号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	769	769	Ｓ単 126号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	を行なわない					
	合　　計				（ 〃 ） 4,189	
	単　　価				（ 〃 ） 3,831	
	官積算単価				4,189	合意率 0.914538
	＊＊＊　Ｂ単－ 402号　＊＊＊					
000402	側溝蓋 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、300		枚		（ 〃 ） 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋 2種（４ｔ荷重用）, 300,,	（ 〃 ） 1.000	個	3,420	（ 〃 ） 3,420	Ｓ単　61号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去	（ 〃 ） 1.000	枚	769	（ 〃 ） 769	Ｓ単 126号
	を行なわない					
	合　　計				（ 〃 ） 4,189	
	単　　価				（ 〃 ） 3,831	
	官積算単価				4,189	合意率 0.914538
	＊＊＊　Ｂ単－ 403号　＊＊＊					
000403	機械小運搬(二次製品) 30～50m未満		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,30～50m	（ 〃 ） 1.000	ton	2,200	（ 〃 ） 2,200	Ｓ単　15号
	合　　計				（ 〃 ） 2,200	
	単　　価				（ 〃 ） 2,012	
	官積算単価				2,200	合意率 0.914545
	＊＊＊　Ｂ単－ 404号　＊＊＊					
000404	機械小運搬(二次製品) 100m未満		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,100m未満	（ 〃 ） 1.000	ton	2,267	（ 〃 ） 2,267	Ｓ単　16号
	合　　計				（ 〃 ） 2,267	
	単　　価				（ 〃 ） 2,073	
	官積算単価				2,267	合意率 0.914424
	＊＊＊　Ｂ単－ 405号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		（ 〃 ） 10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),－,－,	（ 〃 ） 10.000	m3	1,830	（ 〃 ） 18,300	Ｓ単 190号
	合　　計				（ 〃 ） 18,300	
	単　　価				（ 〃 ） 1,674	
	官積算単価				1,830	合意率 0.914754
	＊＊＊　Ｂ単－ 406号　＊＊＊					
000406	埋戻		m3		（ 〃 ） 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（ 〃 ） 10.000	m3	926.4	（ 〃 ） 9,264	Ｓ単 187号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（ 〃 ） 9.000	m3	1,747	（ 〃 ） 15,723	Ｓ単　3号
	合　　計				（ 〃 ） 24,987	
	単　　価				（ 〃 ） 2,539	
	官積算単価				2,776	合意率 0.914625

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 407号　＊＊＊					
000407	基面整正(吐口工、ふとん篭)		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 1.000	㎡	375.9	（ 〃 ） 376	Ｓ単 201号
	合　　計				（ 〃 ） 376	
	単　　価				（ 〃 ） 344	
	官積算単価				376	合意率 0.914893
	＊＊＊　Ｂ単－ 408号　＊＊＊					
000408	無筋コンクリート取壊し		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	（ 〃 ） 1.000	m3	9,371	（ 〃 ） 9,371	Ｓ単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満	（ 〃 ） 1.100	m3	318.9	（ 〃 ） 351	Ｓ単 186号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	（ 〃 ） 1.100	m3	670	（ 〃 ） 737	Ｓ単 11号
	合　　計				（ 〃 ） 10,459	
	単　　価				（ 〃 ） 9,565	
	官積算単価				10,459	合意率 0.914523
	＊＊＊　Ｂ単－ 409号　＊＊＊					
000409	管渠工　Ｄ型(360° 巻) φ300		m		（ 〃 ） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
Y00001	土工（床掘で計上しておりここでは計上しない）					
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 7.600	㎡	375.9	（ 〃 ） 2,857	Ｓ単 201号
Y00001	基礎コンクリート					
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,あり, ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	（ 〃 ） 1.140	m3	32,770	（ 〃 ） 37,358	Ｓ単 227号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	（ 〃 ） 3.000	㎡	3,954	（ 〃 ） 11,862	Ｓ単 237号
Y00001	鉄筋コンクリート					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,あり,ｺﾝｸﾘｰ ﾄ各種	（ 〃 ） 1.560	m3	33,450	（ 〃 ） 52,182	Ｓ単 228号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（ 〃 ） 9.200	㎡	7,795	（ 〃 ） 71,714	Ｓ単 238号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（ 〃 ） 0.146	ton	176,019	（ 〃 ） 25,699	Ｓ単 121号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種	（ 〃 ） 10.000	m	9,226	（ 〃 ） 92,260	Ｓ単 245号
Y00001	埋戻（床掘で計上しておりここでは計上しない）					
	合　　計				（ 〃 ） 293,932	
	単　　価				（ 〃 ） 26,880	
	官積算単価				29,393	合意率 0.914503
	＊＊＊　Ｂ単－ 410号　＊＊＊					
000410	均しコンクリート(吐口工) 18-12-25（20）		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,あり, ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	（ 〃 ） 1.000	m3	31,320	（ 〃 ） 31,320	Ｓ単 221号
	合　　計				（ 〃 ） 31,320	
	単　　価				（ 〃 ） 28,642	
	官積算単価				31,320	合意率 0.914495

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 411号　＊＊＊					
000411	型枠(吐口工) 均しコンクリート		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	（ 〃 ） 1.000	㎡	3,954	（ 〃 ） 3,954	Ｓ単 237号
	合　計				（ 〃 ） 3,954	
	単　価				（ 〃 ） 3,616	
	官積算単価				3,954	合意率 0.914516
	＊＊＊　B単－ 412号　＊＊＊					
000412	無筋コンクリート(吐口工) 18-8-40　BB		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	（ 〃 ） 1.000	m3	31,320	（ 〃 ） 31,320	Ｓ単 221号
	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	合　計				（ 〃 ） 31,320	
	単　価				（ 〃 ） 28,642	
	官積算単価				31,320	合意率 0.914495
	＊＊＊　B単－ 413号　＊＊＊					
000413	型枠(吐口工) 無筋構造物		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（ 〃 ） 1.000	㎡	7,795	（ 〃 ） 7,795	Ｓ単 238号
	合　計				（ 〃 ） 7,795	
	単　価				（ 〃 ） 7,129	
	官積算単価				7,795	合意率 0.91456
	＊＊＊　B単－ 414号　＊＊＊					
000414	埋戻コンクリート 無筋コンクリート		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	（ 〃 ） 0.800	m3	31,320	（ 〃 ） 25,056	Ｓ単 221号
	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	合　計				（ 〃 ） 25,056	
	単　価				（ 〃 ） 22,914	
	官積算単価				25,056	合意率 0.914511
	＊＊＊　B単－ 415号　＊＊＊					
000415	コンクリートはつり ５号支線排水路		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t≦3cm	（ 〃 ） 1.000	㎡	2,664	（ 〃 ） 2,664	Ｓ単 119号
	合　計				（ 〃 ） 2,664	
	単　価				（ 〃 ） 2,436	
	官積算単価				2,664	合意率 0.914414
	＊＊＊　B単－ 416号　＊＊＊					
000416	接着剤塗布工 ５号支線排水路		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	（ 〃 ） 1.000	㎡	1,729	（ 〃 ） 1,729	Ｓ単 120号
	合　計				（ 〃 ） 1,729	
	単　価				（ 〃 ） 1,581	
	官積算単価				1,729	合意率 0.914401

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 417号　＊＊＊					
000417	コンクリート削孔工 ５号支線排水路		孔		（ 〃 ） 1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
T00122	コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm	（ 〃 ） 1.000	孔	521	（ 〃 ） 521	Ｔ単　7号
	合　計				（ 〃 ） 521	
	単　価				（ 〃 ） 476	
	官積算単価				521	合意率 0.913627
	＊＊＊　Ｂ単－ 418号　＊＊＊					
000418	差し鉄筋工（ケミカルアンカー） ５号支線排水路		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S02116	鉄筋 SD295 D13,,	（ 〃 ） 0.250	m	110	（ 〃 ） 28	Ｓ単　56号
S02116	ケミカルアンカー（樹脂カプセル） 外径φ13,L=98mm たたき込み式,,	（ 〃 ） 1.000	本	213	（ 〃 ） 213	Ｓ単　57号
	合　計				（ 〃 ） 241	
	単　価				（ 〃 ） 220	
	官積算単価				241	合意率 0.912863
	＊＊＊　Ｂ単－ 419号　＊＊＊					
000419	コンクリート切断		m		（ 〃 ） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,－,15cm以下,－	（ 〃 ） 10.000	m	1,025	（ 〃 ） 10,250	Ｓ単 212号
	合　計				（ 〃 ） 10,250	
	単　価				（ 〃 ） 937	
	官積算単価				1,025	合意率 0.914146
	＊＊＊　Ｂ単－ 420号　＊＊＊					
000420	ふとんかご		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm	（ 〃 ） 1.000	m	10,290	（ 〃 ） 10,290	Ｓ単 207号
	合　計				（ 〃 ） 10,290	
	単　価				（ 〃 ） 9,410	
	官積算単価				10,290	合意率 0.91448
	＊＊＊　Ｂ単－ 421号　＊＊＊					
000421	割栗石 (詰石用)		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02116	割栗石 ,5～15cm,	（ 〃 ） 1.000	m3	3,900	（ 〃 ） 3,900	Ｓ単　58号
	合　計				（ 〃 ） 3,900	
	単　価				（ 〃 ） 3,567	
	官積算単価				3,900	合意率 0.914615
	＊＊＊　Ｂ単－ 422号　＊＊＊					
000422	掘削		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（ 〃 ） 1.000	m3	251.8	（ 〃 ） 252	Ｓ単 189号
	合　計				（ 〃 ） 252	
	単　価				（ 〃 ） 230	
	官積算単価				252	合意率 0.912698

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 423号　＊＊＊					
000423	盛土		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	（ 〃 ） 1.000	m3	356	（ 〃 ） 356	Ｓ単　8号
	合　　計				（ 〃 ） 356	
	単　　価				（ 〃 ） 326	
	官積算単価				356	合意率 0.91573
	＊＊＊　Ｂ単－ 424号　＊＊＊					
000424	埋戻		m3		（ 〃 ） 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（ 〃 ） 10.000	m3	259.2	（ 〃 ） 2,592	Ｓ単 185号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	（ 〃 ） 9.000	m3	356	（ 〃 ） 3,204	Ｓ単　8号
	合　　計				（ 〃 ） 5,796	
	単　　価				（ 〃 ） 589	
	官積算単価				644	合意率 0.914596
	＊＊＊　Ｂ単－ 425号　＊＊＊					
BA0109	法面整形 掘削部、砂質土		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	（ 〃 ） 1.000	㎡	762.8	（ 〃 ） 763	Ｓ単 203号
	合　　計				（ 〃 ） 763	
	単　　価				（ 〃 ） 698	
	官積算単価				763	合意率 0.914809
	＊＊＊　Ｂ単－ 426号　＊＊＊					
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	（ 〃 ） 1.000	㎡	385	（ 〃 ） 385	Ｓ単 205号
	合　　計				（ 〃 ） 385	
	単　　価				（ 〃 ） 352	
	官積算単価				385	合意率 0.914285
	＊＊＊　Ｂ単－ 427号　＊＊＊					
000427	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ　2000　BF-200		m		（ 〃 ） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	（ 〃 ） 10.000	m	2,905	（ 〃 ） 29,050	Ｓ単 124号
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-200 L=2000,,	（ 〃 ） 5.000	本	3,820	（ 〃 ） 19,100	Ｓ単　76号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（ 〃 ） 2.400	m3	251.8	（ 〃 ） 604	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 2.800	㎡	375.9	（ 〃 ） 1,053	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（ 〃 ） 1.900	m3	259.2	（ 〃 ） 492	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	（ 〃 ） 1.700	m3	2,075	（ 〃 ） 3,528	Ｓ単　4号
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,	（ 〃 ） 0.900	㎡	560	（ 〃 ） 504	Ｓ単　74号
	合　　計				（ 〃 ） 54,331	
	単　　価				（ 〃 ） 4,969	
	官積算単価				5,433	合意率 0.914595

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 428号　＊＊＊					
000428	桝 １型		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（ 〃 ） 2.300	m3	251.8	（ 〃 ） 579	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 1.200	㎡	375.9	（ 〃 ） 451	Ｓ単 201号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（ 〃 ） 1.200	㎡	1,240	（ 〃 ） 1,488	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	（ 〃 ） 0.400	m3	34,120	（ 〃 ） 13,648	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 4.800	㎡	7,044	（ 〃 ） 33,811	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（ 〃 ） 1.700	m3	259.2	（ 〃 ） 441	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（ 〃 ） 1.600	m3	1,747	（ 〃 ） 2,795	Ｓ単　3号
	合　　計				（ 〃 ） 53,213	
	単　　価				（ 〃 ） 48,664	
	官積算単価				53,213	合意率 0.914513
	＊＊＊　Ｂ単－ 429号　＊＊＊					
000429	桝 ３型		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（ 〃 ） 0.051	ton	176,019	（ 〃 ） 8,977	Ｓ単 121号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（ 〃 ） 5.000	m3	251.8	（ 〃 ） 1,259	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 2.300	㎡	375.9	（ 〃 ） 865	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	（ 〃 ） 0.100	m3	28,700	（ 〃 ） 2,870	Ｓ単 219号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	（ 〃 ） 0.300	㎡	3,954	（ 〃 ） 1,186	Ｓ単 237号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B)	（ 〃 ） 0.900	m3	34,650	（ 〃 ） 31,185	Ｓ単 220号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 9.500	㎡	7,044	（ 〃 ） 66,918	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（ 〃 ） 3.300	m3	259.2	（ 〃 ） 855	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（ 〃 ） 3.000	m3	1,747	（ 〃 ） 5,241	Ｓ単　3号
	合　　計				（ 〃 ） 119,356	
	単　　価				（ 〃 ） 109,152	
	官積算単価				119,356	合意率 0.914507
	＊＊＊　Ｂ単－ 430号　＊＊＊					
000430	管渠工　A型(素巻) φ350		m		（ 〃 ） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（ 〃 ） 15.300	m3	251.8	（ 〃 ） 3,853	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 2.000	㎡	375.9	（ 〃 ） 752	Ｓ単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種	（ 〃 ） 10.000	m	10,430	（ 〃 ） 104,300	Ｓ単 248号
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（ 〃 ） 6.400	m3	259.2	（ 〃 ） 1,659	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（ 〃 ） 5.800	m3	1,747	（ 〃 ） 10,133	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（ 〃 ） 5.700	m3	259.2	（ 〃 ） 1,477	Ｓ単 185号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	5.100	m3	1,747	8,910	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.300	m3	259.2	855	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	3.000	m3	1,278	3,834	Ｓ単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	3.000	m3	526	1,578	Ｓ単　9号
					（〃）	
	合　計				137,351	
					（〃）	
	単　価				12,561	
						合意率
	官積算単価				13,735	0.914524
	＊＊＊　Ｂ単－ 431号　＊＊＊					
000431	継手コンクリート				（〃）	歩Ａ
	BF-200　シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	34,120	17,060	Ｓ単 218号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	5.500	㎡	7,044	38,742	Ｓ単 236号
					（〃）	
	合　計				55,802	
					（〃）	
	単　価				5,103	
						合意率
	官積算単価				5,580	0.914516
	＊＊＊　Ｂ単－ 432号　＊＊＊					
000432	張コンクリート				（〃）	歩Ａ
	t=0.1m　シュート式落差工部		m		10.000 m	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.200	m3	34,120	40,944	Ｓ単 218号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	2.000	㎡	7,795	15,590	Ｓ単 239号
					（〃）	
	合　計				56,534	
					（〃）	
	単　価				5,170	
						合意率
	官積算単価				5,653	0.914558
	＊＊＊　Ｂ単－ 433号　＊＊＊					
000433	コンクリート切断				（〃）	歩Ａ
			m		10.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-	10.000	m	1,025	10,250	Ｓ単 212号
					（〃）	
	合　計				10,250	
					（〃）	
	単　価				937	
						合意率
	官積算単価				1,025	0.914146
	＊＊＊　Ｂ単－ 434号　＊＊＊					
000434	無筋コンクリート取壊し・殻運搬・処理				（〃）	歩Ａ
	７号支線排水路		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（〃）			（〃）	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	9,371	9,371	Ｓ単 115号
SA0221	SP 殻運搬	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	1,953	1,953	Ｓ単 208号
S02123	建設廃材	（〃）			（〃）	
	無筋コンクリート廃材【(株)福本工務店】	1.000	m3	1,880	1,880	Ｓ単 107号
					（〃）	
	合　計				13,204	
					（〃）	
	単　価				12,075	
						合意率
	官積算単価				13,204	0.914495

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 435号　＊＊＊					
000435	現況水路復旧工 ７号支線排水路		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0311	水路復旧工 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	（ 〃 ） 0.200	m3	32,240	（ 〃 ） 6,448	Ｓ単 229号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（ 〃 ） 2.640	㎡	7,795	（ 〃 ） 20,579	Ｓ単 238号
	合　　計				（ 〃 ） 27,027	
	単　　価				（ 〃 ） 24,716	
	官積算単価				27,027	合意率 0.914492
	＊＊＊　Ｂ単－ 436号　＊＊＊					
000436	コンクリート削孔工 ７号支線排水路		孔		（ 〃 ） 1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
T00122	コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38㎜	（ 〃 ） 1.000	孔	521	（ 〃 ） 521	Ｔ単　7号
	合　　計				（ 〃 ） 521	
	単　　価				（ 〃 ） 476	
	官積算単価				521	合意率 0.913627
	＊＊＊　Ｂ単－ 437号　＊＊＊					
000437	差し鉄筋工（ケミカルアンカー） ７号支線排水路		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S02116	鉄筋 SD295 D13,,	（ 〃 ） 0.250	m	110	（ 〃 ） 28	Ｓ単　56号
S02116	ケミカルアンカー（樹脂カプセル） 外径φ13,L=98㎜ たたき込み式,,	（ 〃 ） 1.000	本	213	（ 〃 ） 213	Ｓ単　57号
	合　　計				（ 〃 ） 241	
	単　　価				（ 〃 ） 220	
	官積算単価				241	合意率 0.912863
	＊＊＊　Ｂ単－ 438号　＊＊＊					
000438	機械小運搬(二次製品) 30～50m未満		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,30～50m	（ 〃 ） 1.000	ton	2,200	（ 〃 ） 2,200	Ｓ単　15号
	合　　計				（ 〃 ） 2,200	
	単　　価				（ 〃 ） 2,012	
	官積算単価				2,200	合意率 0.914545
	＊＊＊　Ｂ単－ 439号　＊＊＊					
000439	機械小運搬(二次製品) 100m未満		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,100m未満	（ 〃 ） 1.000	ton	2,267	（ 〃 ） 2,267	Ｓ単　16号
	合　　計				（ 〃 ） 2,267	
	単　　価				（ 〃 ） 2,073	
	官積算単価				2,267	合意率 0.914424
	＊＊＊　Ｂ単－ 440号　＊＊＊					
BA0106	路体盛土 幅員2.5m～4.0m		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,－,－,なし	（ 〃 ） 1.000	m3	795.4	（ 〃 ） 795	Ｓ単 198号
	合　　計				（ 〃 ） 795	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				727	
						合意率
	官積算単価				795	0.914465
	＊＊＊　Ｂ単－ 441号　＊＊＊					
BA0106	路体盛土				（〃）	歩Ａ
	幅員4.0m以上		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	196.3	196	Ｓ単 199号
					（〃）	
	合　　計				196	
					（〃）	
	単　　価				179	
						合意率
	官積算単価				196	0.913265
	＊＊＊　Ｂ単－ 442号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				（〃）	歩Ａ
	掘削部、砂質土		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	762.8	763	Ｓ単 203号
					（〃）	
	合　　計				763	
					（〃）	
	単　　価				698	
						合意率
	官積算単価				763	0.914809
	＊＊＊　Ｂ単－ 443号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				（〃）	歩Ａ
	盛土部、砂質土		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	385	385	Ｓ単 205号
					（〃）	
	合　　計				385	
					（〃）	
	単　　価				352	
						合意率
	官積算単価				385	0.914285
	＊＊＊　Ｂ単－ 444号　＊＊＊					
000444	砂利舗装				（〃）	歩Ａ
	RC-40　t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（〃）			（〃）	
	無し,-,,なし	1.000	㎡	107.5	108	Ｓ単 249号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	701.7	702	Ｓ単 252号
					（〃）	
	合　　計				810	
					（〃）	
	単　　価				741	
						合意率
	官積算単価				810	0.914814
	＊＊＊　Ｂ単－ 445号　＊＊＊					
000445	アスファルト舗装（路盤）				（〃）	歩Ａ
	下層路盤(RC-40) t=15cm、上層路盤(M-30) t=7cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（〃）			（〃）	
	無し,-,,なし	1.000	㎡	107.5	108	Ｓ単 250号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	701.7	702	Ｓ単 253号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm	1.000	㎡	578.6	579	Ｓ単 257号
					（〃）	
	合　　計				1,389	
					（〃）	
	単　　価				1,270	
						合意率
	官積算単価				1,389	0.914326
	＊＊＊　Ｂ単－ 446号　＊＊＊					
000446	アスファルト舗装（路盤）				（〃）	歩Ａ
	下層路盤(RC-40) t=15cm、上層路盤(M-30) t=7cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0831	SP 不陸整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無し,-,,なし	1.000	㎡	107.5	108	Ｓ単 250号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	701.7	702	Ｓ単 253号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm	1.000	㎡	578.6	579	Ｓ単 257号
	合　計				（ 〃 ） 1,389	
	単　価				（ 〃 ） 1,270	
	官積算単価				1,389	合意率 0.914326
	＊＊＊　Ｂ単－ 447号　＊＊＊					
BA0106	路体盛土				（ 〃 ）	歩Ａ
	幅員2.5m～4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	795.4	795	Ｓ単 198号
	合　計				（ 〃 ） 795	
	単　価				（ 〃 ） 727	
	官積算単価				795	合意率 0.914465
	＊＊＊　Ｂ単－ 448号　＊＊＊					
BA0106	路体盛土				（ 〃 ）	歩Ａ
	幅員4.0m以上		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	196.3	196	Ｓ単 199号
	合　計				（ 〃 ） 196	
	単　価				（ 〃 ） 179	
	官積算単価				196	合意率 0.913265
	＊＊＊　Ｂ単－ 449号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				（ 〃 ）	歩Ａ
	掘削部、砂質土		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	762.8	763	Ｓ単 203号
	合　計				（ 〃 ） 763	
	単　価				（ 〃 ） 698	
	官積算単価				763	合意率 0.914809
	＊＊＊　Ｂ単－ 450号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				（ 〃 ）	歩Ａ
	盛土部、砂質土		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	385	385	Ｓ単 205号
	合　計				（ 〃 ） 385	
	単　価				（ 〃 ） 352	
	官積算単価				385	合意率 0.914285
	＊＊＊　Ｂ単－ 451号　＊＊＊					
000451	アスファルト舗装（路盤）				（ 〃 ）	歩Ａ
	路盤RC-40 t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無し,-,,なし	1.000	㎡	107.5	108	Ｓ単 250号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	701.7	702	Ｓ単 253号
	合　計				（ 〃 ） 810	
	単　価				（ 〃 ） 741	
	官積算単価				810	合意率 0.914814

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 452号　＊＊＊					
000452	砂利舗装 RC-40　t=15cm		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,,なし	（ 〃 ） 1.000	㎡	107.5	（ 〃 ） 108	Ｓ単 249号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	（ 〃 ） 1.000	㎡	701.7	（ 〃 ） 702	Ｓ単 252号
	合　　計				（ 〃 ） 810	
	単　　価				（ 〃 ） 741	
	官積算単価				810	合意率 0.914814
	＊＊＊　Ｂ単－ 453号　＊＊＊					
000453	敷砂利		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,,なし	（ 〃 ） 1.000	㎡	107.5	（ 〃 ） 108	Ｓ単 249号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	（ 〃 ） 1.000	㎡	542.4	（ 〃 ） 542	Ｓ単 254号
	合　　計				（ 〃 ） 650	
	単　　価				（ 〃 ） 594	
	官積算単価				650	合意率 0.913846
	＊＊＊　Ｂ単－ 454号　＊＊＊					
000454	敷砂利		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,,なし	（ 〃 ） 1.000	㎡	107.5	（ 〃 ） 108	Ｓ単 249号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	（ 〃 ） 1.000	㎡	542.4	（ 〃 ） 542	Ｓ単 254号
	合　　計				（ 〃 ） 650	
	単　　価				（ 〃 ） 594	
	官積算単価				650	合意率 0.913846
	＊＊＊　Ｂ単－ 455号　＊＊＊					
000455	掘削		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（ 〃 ） 1.000	m3	251.8	（ 〃 ） 252	Ｓ単 189号
	合　　計				（ 〃 ） 252	
	単　　価				（ 〃 ） 230	
	官積算単価				252	合意率 0.912698
	＊＊＊　Ｂ単－ 456号　＊＊＊					
BA0106	路体盛土 幅員2.5ｍ～4.0ｍ		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	（ 〃 ） 1.000	m3	795.4	（ 〃 ） 795	Ｓ単 198号
	合　　計				（ 〃 ） 795	
	単　　価				（ 〃 ） 727	
	官積算単価				795	合意率 0.914465
	＊＊＊　Ｂ単－ 457号　＊＊＊					
BA0106	路体盛土 幅員4.0m以上		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	（ 〃 ） 1.000	m3	196.3	（ 〃 ） 196	Ｓ単 199号
	合　　計				（ 〃 ） 196	
	単　　価				（ 〃 ） 179	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				196	合意率 0.913265
	＊＊＊　Ｂ単－ 458号　＊＊＊					
000458	搬入土 真砂土		 m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02116	山土砂 ,真砂土（埋戻し及び盛土材）、柳井市,	（ 〃 ） 1.000	 m3	2,800	（ 〃 ） 2,800	 Ｓ単　85号
	合　　計				（ 〃 ） 2,800	
	単　　価				（ 〃 ） 2,561	
	官積算単価				2,800	合意率 0.914642
	＊＊＊　Ｂ単－ 459号　＊＊＊					
BA0109	法面整形 掘削部、砂質土		 ㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	（ 〃 ） 1.000	 ㎡	762.8	（ 〃 ） 763	 Ｓ単 203号
	合　　計				（ 〃 ） 763	
	単　　価				（ 〃 ） 698	
	官積算単価				763	合意率 0.914809
	＊＊＊　Ｂ単－ 460号　＊＊＊					
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		 ㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	（ 〃 ） 1.000	 ㎡	385	（ 〃 ） 385	 Ｓ単 205号
	合　　計				（ 〃 ） 385	
	単　　価				（ 〃 ） 352	
	官積算単価				385	合意率 0.914285
	＊＊＊　Ｂ単－ 461号　＊＊＊					
000461	アスファルト舗装（路盤） 路盤RC-40 t=15cm		 ㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,,なし	（ 〃 ） 1.000	 ㎡	107.5	（ 〃 ） 108	 Ｓ単 250号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	（ 〃 ） 1.000	 ㎡	701.7	（ 〃 ） 702	 Ｓ単 253号
	合　　計				（ 〃 ） 810	
	単　　価				（ 〃 ） 741	
	官積算単価				810	合意率 0.914814
	＊＊＊　Ｂ単－ 462号　＊＊＊					
000462	砂利舗装 RC-40　t=15cm		 ㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,,なし	（ 〃 ） 1.000	 ㎡	107.5	（ 〃 ） 108	 Ｓ単 249号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	（ 〃 ） 1.000	 ㎡	701.7	（ 〃 ） 702	 Ｓ単 252号
	合　　計				（ 〃 ） 810	
	単　　価				（ 〃 ） 741	
	官積算単価				810	合意率 0.914814
	＊＊＊　Ｂ単－ 463号　＊＊＊					
000463	道路横断工設置（グレーチング蓋掛） B200*H200		 m		（ 〃 ） 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（ 〃 ） 7.000	 m3	251.8	（ 〃 ） 1,763	 Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 6.000	 ㎡	375.9	（ 〃 ） 2,255	 Ｓ単 201号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	4.800	m3	2,075	9,960	Ｓ単　4号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.400	m3	34,120	47,768	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	15.300	㎡	7,044	107,773	Ｓ単 235号
Y00001	均しCon					
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	0.300	m3	31,320	9,396	Ｓ単 221号
	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	3,954	3,954	Ｓ単 237号
Y00001	横断工200用グレーチング					
S02116	グレーチング桝蓋	（〃）			（〃）	
	T-14　B=200,,	10.000	組	11,200	112,000	Ｓ単　84号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚	302	3,020	Ｓ単 127号
	合　　計				（〃） 297,889	
	単　　価				（〃） 27,242	
	官積算単価				29,789	合意率 0.914498
	＊＊＊　Ｂ単－ 464号　＊＊＊					
000464	鉄筋コンクリートベンチフリューム				（〃）	歩Ａ
	2000 BF-200(目地材込み)		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	2,905	29,050	Ｓ単 124号
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（用水用）	（〃）			（〃）	
	BF-200 L=2,000 パット込み,,	5.000	本	3,640	18,200	Ｓ単　47号
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.400	m3	251.8	604	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.800	㎡	375.9	1,053	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.900	m3	259.2	492	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.700	m3	2,075	3,528	Ｓ単　4号
	合　　計				（〃） 52,927	
	単　　価				（〃） 4,840	
	官積算単価				5,293	合意率 0.914415
	＊＊＊　Ｂ単－ 465号　＊＊＊					
000465	桝				（〃）	歩Ａ
	１型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.300	m3	251.8	579	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	Ｓ単 201号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.200	㎡	1,240	1,488	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.400	m3	34,120	13,648	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	4.800	㎡	7,044	33,811	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m3	259.2	441	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.600	m3	1,747	2,795	Ｓ単　3号
	合　　計				（〃） 53,213	
	単　　価				（〃） 48,664	
	官積算単価				53,213	合意率 0.914513
	＊＊＊　Ｂ単－ 466号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000466	管渠工　A型(素巻)				（〃）	歩A
	φ200		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	10.900	m3	251.8	2,745	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.000	㎡	375.9	752	S単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	（〃）			（〃）	
	据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,,外圧管１種	10.000	m	7,613	76,130	S単 243号
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.700	m3	259.2	1,218	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.200	m3	1,747	7,337	S単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m3	259.2	1,063	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.700	m3	1,747	6,464	S単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.800	m3	259.2	726	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.600	m3	1,278	3,323	S単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	2.600	m3	526	1,368	S単　9号
	合　計				（〃） 101,126	
	単　価				（〃） 9,248	
	官積算単価				10,113	合意率 0.914466
	＊＊＊　B単－ 467号　＊＊＊					
000467	現場打水路				（〃）	歩A
	B250*H250		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	8.280	m3	251.8	2,085	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	6.500	㎡	375.9	2,443	S単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.550	m3	259.2	1,439	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	6.110	m3	2,075	12,678	S単　4号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.350	m3	34,120	46,062	S単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	17.520	㎡	7,044	123,411	S単 235号
Y00001	均しCon					
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	0.330	m3	31,320	10,336	S単 221号
	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	3,954	3,954	S単 237号
Y00001	横断工200用グレーチング					
S02116	グレーチング桝蓋	（〃）			（〃）	
	T-14　B=250,,	10.000	組	13,600	136,000	S単　86号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚	302	3,020	S単 127号
	合　計				（〃） 341,428	
	単　価				（〃） 31,224	
	官積算単価				34,143	合意率 0.914506
	＊＊＊　B単－ 468号　＊＊＊					
000468	アスファルト舗装（路盤）				（〃）	歩A
	路盤RC-40 t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0831	SP 不陸整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無し,-,,なし	1.000	㎡	107.5	108	Ｓ単 250号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	701.7	702	Ｓ単 253号
	合　計				（ 〃 ） 810	
	単　価				（ 〃 ） 741	
	官積算単価				810	合意率 0.914814
	＊＊＊　Ｂ単－ 469号　＊＊＊					
000469	アスファルト舗装（路盤）				（ 〃 ）	歩Ａ
	路盤RC-40 t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無し,-,,なし	1.000	㎡	107.5	108	Ｓ単 250号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	701.7	702	Ｓ単 253号
	合　計				（ 〃 ） 810	
	単　価				（ 〃 ） 741	
	官積算単価				810	合意率 0.914814
	＊＊＊　Ｂ単－ 470号　＊＊＊					
000470	アスファルト舗装（路盤）				（ 〃 ）	歩Ａ
	路盤RC-40 t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無し,-,,なし	1.000	㎡	107.5	108	Ｓ単 250号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	701.7	702	Ｓ単 253号
	合　計				（ 〃 ） 810	
	単　価				（ 〃 ） 741	
	官積算単価				810	合意率 0.914814
	＊＊＊　Ｂ単－ 471号　＊＊＊					
000471	アスファルト舗装（路盤）				（ 〃 ）	歩Ａ
	路盤RC-40 t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無し,-,,なし	1.000	㎡	107.5	108	Ｓ単 250号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	701.7	702	Ｓ単 253号
	合　計				（ 〃 ） 810	
	単　価				（ 〃 ） 741	
	官積算単価				810	合意率 0.914814
	＊＊＊　Ｂ単－ 472号　＊＊＊					
000472	アスファルト舗装（路盤）				（ 〃 ）	歩Ａ
	路盤RC-40 t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無し,-,,なし	1.000	㎡	107.5	108	Ｓ単 250号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	701.7	702	Ｓ単 253号
	合　計				（ 〃 ） 810	
	単　価				（ 〃 ） 741	
	官積算単価				810	合意率 0.914814
	＊＊＊　Ｂ単－ 473号　＊＊＊					
000473	アスファルト舗装（路盤）				（ 〃 ）	歩Ａ
	路盤RC-40 t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無し,-,,なし	1.000	㎡	107.5	108	Ｓ単 250号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	701.7	702	Ｓ単 253号
	合　計				（ 〃 ） 810	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（ 〃 ）	
	単　　価				741	
						合意率
	官積算単価				810	0.914814
	＊＊＊　Ｂ単－ 474号　＊＊＊					
BA0106	路体盛土				（ 〃 ）	Ａ
	幅員2.5m～4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	795.4	795	Ｓ単 198号
					（ 〃 ）	
	合　　計				795	
					（ 〃 ）	
	単　　価				727	
						合意率
	官積算単価				795	0.914465
	＊＊＊　Ｂ単－ 475号　＊＊＊					
BA0106	路体盛土				（ 〃 ）	Ａ
	幅員4.0m以上		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	4.0m以上,10,000m3未満,有り,なし	1.000	m3	427.7	428	Ｓ単 200号
					（ 〃 ）	
	合　　計				428	
					（ 〃 ）	
	単　　価				391	
						合意率
	官積算単価				428	0.913551
	＊＊＊　Ｂ単－ 476号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				（ 〃 ）	Ａ
	掘削部、砂質土		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	762.8	763	Ｓ単 203号
					（ 〃 ）	
	合　　計				763	
					（ 〃 ）	
	単　　価				698	
						合意率
	官積算単価				763	0.914809
	＊＊＊　Ｂ単－ 477号　＊＊＊					
BA0109	法面整形				（ 〃 ）	Ａ
	盛土部、砂質土		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	385	385	Ｓ単 205号
					（ 〃 ）	
	合　　計				385	
					（ 〃 ）	
	単　　価				352	
						合意率
	官積算単価				385	0.914285
	＊＊＊　Ｂ単－ 478号　＊＊＊					
000478	アスファルト舗装（路盤）				（ 〃 ）	Ａ
	路盤RC-40 t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無し,-,,なし	1.000	㎡	107.5	108	Ｓ単 250号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	701.7	702	Ｓ単 253号
					（ 〃 ）	
	合　　計				810	
					（ 〃 ）	
	単　　価				741	
						合意率
	官積算単価				810	0.914814
	＊＊＊　Ｂ単－ 479号　＊＊＊					
000479	砂利舗装				（ 〃 ）	Ａ
	RC-40　t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無し,-,,なし	1.000	㎡	107.5	108	Ｓ単 249号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	701.7	702	Ｓ単 252号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（ 〃 ）	
	合　　計				810	
					（ 〃 ）	
	単　　価				741	
						合意率
	官積算単価				810	0.914814
	＊＊＊　Ｂ単－ 480号　＊＊＊					
000480	アスファルト舗装（路盤）				（ 〃 ）	歩Ａ
	下層路盤(RC-40) t=15cm、上層路盤(M-30) t=7cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無し,-,,なし	1.000	㎡	107.5	108	Ｓ単 250号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	701.7	702	Ｓ単 253号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm	1.000	㎡	578.6	579	Ｓ単 257号
					（ 〃 ）	
	合　　計				1,389	
					（ 〃 ）	
	単　　価				1,270	
						合意率
	官積算単価				1,389	0.914326
	＊＊＊　Ｂ単－ 481号　＊＊＊					
000481	アスファルト舗装（路盤）				（ 〃 ）	歩Ａ
	下層路盤(RC-40) t=15cm、上層路盤(M-30) t=7cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無し,-,,なし	1.000	㎡	107.5	108	Ｓ単 250号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	701.7	702	Ｓ単 253号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm	1.000	㎡	578.6	579	Ｓ単 257号
					（ 〃 ）	
	合　　計				1,389	
					（ 〃 ）	
	単　　価				1,270	
						合意率
	官積算単価				1,389	0.914326
	＊＊＊　Ｂ単－ 482号　＊＊＊					
000482	砂利舗装				（ 〃 ）	歩Ａ
	C-40　t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無し,-,,なし	1.000	㎡	107.5	108	Ｓ単 249号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	542.4	542	Ｓ単 254号
					（ 〃 ）	
	合　　計				650	
					（ 〃 ）	
	単　　価				594	
						合意率
	官積算単価				650	0.913846
	＊＊＊　Ｂ単－ 483号　＊＊＊					
000483	床掘				（ 〃 ）	歩Ａ
	２号橋梁		m3		10.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,標準,無し,無し,あり	10.000	m3	228.4	2,284	Ｓ単 191号
					（ 〃 ）	
	合　　計				2,284	
					（ 〃 ）	
	単　　価				209	
						合意率
	官積算単価				228	0.916666
	＊＊＊　Ｂ単－ 484号　＊＊＊					
000484	基面整正工				（ 〃 ）	歩Ａ
	２号橋梁		m3		10.000 m3	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	57.000	㎡	375.9	21,426	Ｓ単 201号
					（ 〃 ）	
	合　　計				21,426	
					（ 〃 ）	
	単　　価				1,960	
						合意率
	官積算単価				2,143	0.914605

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 485号　＊＊＊					
000485	埋戻（構造物周辺） ２号橋梁		m3		（ 〃 ） 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
Y00001	埋戻　（構造物周辺）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（ 〃 ） 10.000	m3	259.2	（ 〃 ） 2,592	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（ 〃 ） 9.000	m3	1,747	（ 〃 ） 15,723	Ｓ単　3号
	合　計				（ 〃 ） 18,315	
	単　価				（ 〃 ） 1,861	
	官積算単価				2,035	合意率 0.914496
	＊＊＊　Ｂ単－ 486号　＊＊＊					
000486	埋戻（B<1.0m） ２号橋梁		m3		（ 〃 ） 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
Y00001	埋戻　（B<1.0m）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（ 〃 ） 10.000	m3	259.2	（ 〃 ） 2,592	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（ 〃 ） 9.000	m3	1,747	（ 〃 ） 15,723	Ｓ単　3号
	合　計				（ 〃 ） 18,315	
	単　価				（ 〃 ） 1,861	
	官積算単価				2,035	合意率 0.914496
	＊＊＊　Ｂ単－ 487号　＊＊＊					
000487	埋戻（1.0m≦B<2.5m） ２号橋梁		m3		（ 〃 ） 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
Y00001	埋戻　（1.0m≦B<2.5m）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	（ 〃 ） 10.000	m3	259.2	（ 〃 ） 2,592	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	（ 〃 ） 9.000	m3	1,278	（ 〃 ） 11,502	Ｓ単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	（ 〃 ） 9.000	m3	526	（ 〃 ） 4,734	Ｓ単　9号
	合　計				（ 〃 ） 18,828	
	単　価				（ 〃 ） 1,913	
	官積算単価				2,092	合意率 0.914435
	＊＊＊　Ｂ単－ 488号　＊＊＊					
000488	埋戻（2.5m≦B<4.0m） ２号橋梁		m3		（ 〃 ） 9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
Y00001	埋戻　（2.5m≦B<4.0m）					
Y00001	BD敷均し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし	（ 〃 ） 10.000	m3	138.4	（ 〃 ） 1,384	Ｓ単 206号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	（ 〃 ） 9.000	m3	526	（ 〃 ） 4,734	Ｓ単　9号
	合　計				（ 〃 ） 6,118	
	単　価				（ 〃 ） 622	
	官積算単価				680	合意率 0.914705
	＊＊＊　Ｂ単－ 489号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000489	埋戻（4.0m＜B）				（〃）	歩Ａ
	２号橋梁		m3		10.000 m3	当たり算出
Y00001	埋戻　（4.0m＜B）					
Y00001	BD敷均し+締固め					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	10.000	m3	221.6	2,216	Ｓ単 197号
	合　計				（〃）	
					2,216	
	単　価				（〃）	
					203	
	官積算単価					合意率
					222	0.914414
	＊＊＊　Ｂ単－ 490号　＊＊＊					
000490	鉄筋コンクリート				（〃）	歩Ａ
	２号橋梁		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,あり,	1.000	m3	32,770	32,770	Ｓ単 230号
	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	合　計				（〃）	
					32,770	
	単　価				（〃）	
					29,968	
	官積算単価					合意率
					32,770	0.914494
	＊＊＊　Ｂ単－ 491号　＊＊＊					
000491	無筋コンクリート				（〃）	歩Ａ
	２号橋梁		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	25,240	25,240	Ｓ単 231号
	60m以下,－,－,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　計				（〃）	
					25,240	
	単　価				（〃）	
					23,082	
	官積算単価					合意率
					25,240	0.9145
	＊＊＊　Ｂ単－ 492号　＊＊＊					
000492	後打ちコンクリート				（〃）	歩Ａ
	２号橋梁		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	1.000	m3	30,140	30,140	Ｓ単 223号
	合　計				（〃）	
					30,140	
	単　価				（〃）	
					27,563	
	官積算単価					合意率
					30,140	0.914499
	＊＊＊　Ｂ単－ 493号　＊＊＊					
000493	型枠工				（〃）	歩Ａ
	２号橋梁		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	7,795	7,795	Ｓ単 238号
	合　計				（〃）	
					7,795	
	単　価				（〃）	
					7,129	
	官積算単価					合意率
					7,795	0.91456
	＊＊＊　Ｂ単－ 494号　＊＊＊					
000494	鉄筋				（〃）	歩Ａ
	D16		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD345,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	179,109	179,109	Ｓ単 122号
	合　計				（〃）	
					179,109	
	単　価				（〃）	
					163,796	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				179,109	合意率 0.914504
	＊＊＊　Ｂ単－ 495号　＊＊＊					
000495	鉄筋 D13		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（ 〃 ） 1.000	ton	181,169	（ 〃 ） 181,169	Ｓ単 123号
	合　　計				（ 〃 ） 181,169	
	単　　価				（ 〃 ） 165,680	
	官積算単価				181,169	合意率 0.914505
	＊＊＊　Ｂ単－ 496号　＊＊＊					
000496	基礎砕石 RC-40　t=200　橋台基礎		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（ 〃 ） 1.000	㎡	1,982	（ 〃 ） 1,982	Ｓ単 216号
	合　　計				（ 〃 ） 1,982	
	単　　価				（ 〃 ） 1,813	
	官積算単価				1,982	合意率 0.914732
	＊＊＊　Ｂ単－ 497号　＊＊＊					
000497	足場工 単管傾斜足場		掛㎡		（ 〃 ） 1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 あり,単管傾斜,なし	（ 〃 ） 1.000	掛㎡	3,447	（ 〃 ） 3,447	Ｓ単 172号
	合　　計				（ 〃 ） 3,447	
	単　　価				（ 〃 ） 3,152	
	官積算単価				3,447	合意率 0.914418
	＊＊＊　Ｂ単－ 498号　＊＊＊					
000498	主桁工		式		（ 〃 ） 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S08081	PC橋桁架設工(中桁) Ａ活荷重ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋,AS10,橋台背面からの架設,なし	（ 〃 ） 4.000	本	607,415	（ 〃 ） 2,429,660	Ｓ単 137号
S08081	PC橋桁架設工（外桁） Ａ活荷重ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋,AS10,橋台背面からの架設,なし	（ 〃 ） 2.000	本	634,415	（ 〃 ） 1,268,830	Ｓ単 138号
	合　　計				（ 〃 ） 3,698,490	
	単　　価				（ 〃 ） 3,382,295	
	官積算単価				3,698,490	合意率 0.914507
	＊＊＊　Ｂ単－ 499号　＊＊＊					
000499	横組工		式		（ 〃 ） 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S08086	PC橋桁PC工 390KN(40t)型(1S17.8)	（ 〃 ） 70.100	m	2,258	（ 〃 ） 158,286	Ｓ単 142号
S08087	PC橋桁PCｹｰﾌﾞﾙ緊張工	（ 〃 ） 16.000	ケーブル	16,338	（ 〃 ） 261,408	Ｓ単 143号
S08088	PC橋桁横組工 30-8-25,生コンクリート(高炉Ｂ),ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ床版桁,一般養生,ブーム式	（ 〃 ） 3.000	m3	47,812	（ 〃 ） 143,436	Ｓ単 144号
S08101	PC橋桁架設足場 側部足場,ー,1月	（ 〃 ） 23.000	m	7,336	（ 〃 ） 168,728	Ｓ単 146号
S08089	PC橋桁機械器具損料 緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ390KN　〈40t〉型,1径間,16本,39本	（ 〃 ） 1.000	工事	3,472	（ 〃 ） 3,472	Ｓ単 145号
	合　　計				（ 〃 ） 735,330	
	単　　価				（ 〃 ） 672,464	
	官積算単価				735,330	合意率 0.914506
	＊＊＊　Ｂ単－ 500号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000500	支承工		式		（ 〃 ） 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S08084	PC橋桁ゴム支承工(Ａタイプ) ｺﾞﾑ被覆(固定部)	（ 〃 ） 4.500	個	28,317	（ 〃 ） 127,427	Ｓ単 140号
S08084	PC橋桁ゴム支承工(Ａタイプ) ｺﾞﾑ被覆(可動部)	（ 〃 ） 4.500	個	28,317	（ 〃 ） 127,427	Ｓ単 141号
S08082	PC橋桁鉄筋加工組立工 D10	（ 〃 ） 0.057	ton	258,801	（ 〃 ） 14,752	Ｓ単 139号
S02116	防蝕アンカー装置 F28D φ28×590,,	（ 〃 ） 5.000	組	10,900	（ 〃 ） 54,500	Ｓ単　87号
S02116	防蝕アンカー装置 M25D　φ28×590,,	（ 〃 ） 5.000	組	10,100	（ 〃 ） 50,500	Ｓ単　88号
S02116	無収縮モルタル	（ 〃 ） 413.000	kg	120	（ 〃 ） 49,560	Ｓ単　89号
S02116	アイボルト M12,,	（ 〃 ） 6.000	本	161	（ 〃 ） 966	Ｓ単　90号
	合　　計				（ 〃 ） 425,132	
	単　　価				（ 〃 ） 388,786	
	官積算単価				425,132	合意率 0.914506
	＊＊＊　Ｂ単－ 501号　＊＊＊					
000501	地覆工		式		（ 〃 ） 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	（ 〃 ） 4.700	m3	30,140	（ 〃 ） 141,658	Ｓ単 223号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（ 〃 ） 28.000	㎡	7,795	（ 〃 ） 218,260	Ｓ単 238号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（ 〃 ） 0.439	ton	181,169	（ 〃 ） 79,533	Ｓ単 123号
	合　　計				（ 〃 ） 439,451	
	単　　価				（ 〃 ） 401,881	
	官積算単価				439,451	合意率 0.914506
	＊＊＊　Ｂ単－ 502号　＊＊＊					
000502	舗装工		㎡		（ 〃 ） 10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	（ 〃 ） 20.000	㎡	1,285	（ 〃 ） 25,700	Ｓ単 258号
	合　　計				（ 〃 ） 25,700	
	単　　価				（ 〃 ） 2,350	
	官積算単価				2,570	合意率 0.914396
	＊＊＊　Ｂ単－ 503号　＊＊＊					
000503	排水工		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02116	排水管 100*50*500,,	（ 〃 ） 1.000	箇所	642	（ 〃 ） 642	Ｓ単　91号
	合　　計				（ 〃 ） 642	
	単　　価				（ 〃 ） 587	
	官積算単価				642	合意率 0.91433
	＊＊＊　Ｂ単－ 504号　＊＊＊					
000504	橋面防水工		式		（ 〃 ） 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S43023	【橋面防水工】 新設,シート系防水（アスファルト系）,200m2未満,ー,夜間作業無し	（ 〃 ） 44.000	㎡	2,522	（ 〃 ） 110,968	Ｓ単 183号
S02116	フレシキブルチューブ 橋面排水　φ20　SUS,,	（ 〃 ） 4.000	本	2,760	（ 〃 ） 11,040	Ｓ単　92号
S02116	縦断排水管 φ18　樹脂製,,	（ 〃 ） 22.100	m	540	（ 〃 ） 11,934	Ｓ単　93号
S02116	横断排水管 φ18　SUS,,	（ 〃 ） 8.000	m	1,170	（ 〃 ） 9,360	Ｓ単　94号
S02116	床版水抜きパイプ 曲管タイプ85° 用　L=0.70m,,	（ 〃 ） 4.000	本	22,100	（ 〃 ） 88,400	Ｓ単　95号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	床版水抜きパイプ	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	取付用キャップ,,	4.000	本	1,120	4,480	Ｓ単　96号
S02116	端部処理材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
		30.100	m	150	4,515	Ｓ単　97号
S02116	成形目地材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
		30.100	m	320	9,632	Ｓ単　98号
	合　　計				（ 〃 ） 250,329	
	単　　価				（ 〃 ） 228,928	
	官積算単価				250,329	合意率 0.914508
	＊＊＊　Ｂ単－ 505号　＊＊＊					
000505	高欄工		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	Gr-C-2B-4,設置(無収縮モルタル),1,800	1.000	m	15,979	15,979	Ｓ単 134号
	合　　計				（ 〃 ） 15,979	
	単　　価				（ 〃 ） 14,613	
	官積算単価				15,979	合意率 0.914512
	＊＊＊　Ｂ単－ 506号　＊＊＊					
000506	伸縮継手工		組		（ 〃 ） 1.000 組	歩Ａ 当たり算出
S02116	伸縮装置本体	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	カットオフジョイント　SS-1,,	4.000	m	39,000	156,000	Ｓ単　99号
S02116	伸縮継手本体	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	カットオフジョイント　SS-2,,	4.000	m	39,000	156,000	Ｓ単 100号
SA0311	裏込コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.200	m3	27,530	5,506	Ｓ単 232号
S02116	二重止水材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般部,,	7.200	m	27,000	194,400	Ｓ単 101号
S02116	二重止水材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	排水端部,,	2.400	m	27,000	64,800	Ｓ単 102号
S08082	PC橋桁鉄筋加工組立工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	D10	0.016	ton	258,801	4,141	Ｓ単 139号
S08082	PC橋桁鉄筋加工組立工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	D10	0.030	ton	258,801	7,764	Ｓ単 139号
	合　　計				（ 〃 ） 588,611	
	単　　価				（ 〃 ） 538,289	
	官積算単価				588,611	合意率 0.914507
	＊＊＊　Ｂ単－ 507号　＊＊＊					
000507	間知ブロック		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0262	SP 間知ブロック張	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ,有り,-,有り,-,無し,あり,再生砕石 RC-40,18-8-25（高炉）,	1.000	㎡	20,950	20,950	Ｓ単 213号
	合　　計				（ 〃 ） 20,950	
	単　　価				（ 〃 ） 19,159	
	官積算単価				20,950	合意率 0.91451
	＊＊＊　Ｂ単－ 508号　＊＊＊					
000508	均しコンクリート		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	1.000	m3	31,320	31,320	Ｓ単 221号
	合　　計				（ 〃 ） 31,320	
	単　　価				（ 〃 ） 28,642	
	官積算単価				31,320	合意率 0.914495

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 509号　＊＊＊					
000509	型枠工 均しコンクリート		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	（ 〃 ） 1.000	㎡	3,954	（ 〃 ） 3,954	Ｓ単 237号
	合　計				（ 〃 ） 3,954	
	単　価				（ 〃 ） 3,616	
	官積算単価				3,954	合意率 0.914516
	＊＊＊　Ｂ単－ 510号　＊＊＊					
000510	基礎コンクリート 18-8-40　BB		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	（ 〃 ） 1.000	m3	31,970	（ 〃 ） 31,970	Ｓ単 233号
	合　計				（ 〃 ） 31,970	
	単　価				（ 〃 ） 29,237	
	官積算単価				31,970	合意率 0.914513
	＊＊＊　Ｂ単－ 511号　＊＊＊					
000511	型枠 基礎コンクリート部		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	（ 〃 ） 1.000	㎡	7,795	（ 〃 ） 7,795	Ｓ単 238号
	合　計				（ 〃 ） 7,795	
	単　価				（ 〃 ） 7,129	
	官積算単価				7,795	合意率 0.91456
	＊＊＊　Ｂ単－ 512号　＊＊＊					
000512	天端コンクリート 18-8-25（20）　BB		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,あり,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	（ 〃 ） 1.000	m3	32,920	（ 〃 ） 32,920	Ｓ単 234号
	合　計				（ 〃 ） 32,920	
	単　価				（ 〃 ） 30,106	
	官積算単価				32,920	合意率 0.91452
	＊＊＊　Ｂ単－ 513号　＊＊＊					
000513	型枠 天端コンクリート部		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 1.000	㎡	7,044	（ 〃 ） 7,044	Ｓ単 235号
	合　計				（ 〃 ） 7,044	
	単　価				（ 〃 ） 6,442	
	官積算単価				7,044	合意率 0.914537
	＊＊＊　Ｂ単－ 514号　＊＊＊					
000514	小口止工 上流側　２号橋梁		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
T00201	小口止工（上流側） ２号橋梁	（ 〃 ） 1.000	箇所	252,527	（ 〃 ） 252,527	Ｔ単　8号
	合　計				（ 〃 ） 252,527	
	単　価				（ 〃 ） 230,938	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				252,527	0.914508
	＊＊＊　Ｂ単－ 515号　＊＊＊					
000515	小口止工				（ 〃 ）	歩Ａ
	下流側　２号橋梁		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00202	小口止工（下流側）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	２号橋梁	1.000	箇所	116,567	116,567	Ｔ単　9号
					（ 〃 ）	
	合　　計				116,567	
					（ 〃 ）	
	単　　価				106,601	
						合意率
	官積算単価				116,567	0.914504
	＊＊＊　Ｂ単－ 516号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				（ 〃 ）	歩Ａ
	無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	9,371	9,371	Ｓ単 115号
					（ 〃 ）	
	合　　計				9,371	
					（ 〃 ）	
	単　　価				8,570	
						合意率
	官積算単価				9,371	0.914523
	＊＊＊　Ｂ単－ 517号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				（ 〃 ）	歩Ａ
	有筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	16,270	16,270	Ｓ単 116号
					（ 〃 ）	
	合　　計				16,270	
					（ 〃 ）	
	単　　価				14,879	
						合意率
	官積算単価				16,270	0.914505
	＊＊＊　Ｂ単－ 518号　＊＊＊					
000518	殻小運搬				（ 〃 ）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂利・栗石,30～50m	1.000	m3	670	670	Ｓ単　11号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	318.9	319	Ｓ単 186号
					（ 〃 ）	
	合　　計				989	
					（ 〃 ）	
	単　　価				904	
						合意率
	官積算単価				989	0.914054
	＊＊＊　Ｂ単－ 519号　＊＊＊					
000519	コンクリート殻運搬・処理				（ 〃 ）	歩Ａ
	無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	1,953	1,953	Ｓ単 208号
S02123	建設廃材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋コンクリート廃材【(株)福本工務店】	1.000	m3	1,880	1,880	Ｓ単 107号
					（ 〃 ）	
	合　　計				3,833	
					（ 〃 ）	
	単　　価				3,505	
						合意率
	官積算単価				3,833	0.914427
	＊＊＊　Ｂ単－ 520号　＊＊＊					
000520	コンクリート殻運搬・処理				（ 〃 ）	歩Ａ
	鉄筋		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,393	2,393	Ｓ単 209号
S02123	建設廃材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	鉄筋コンクリート廃材【(株)福本工務店】	1.000	m3	2,000	2,000	Ｓ単 108号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（ 〃 ）	
	合　　計				4,393	
					（ 〃 ）	
	単　　価				4,017	
						合意率
	官積算単価				4,393	0.914409
	＊＊＊　Ｂ単－ 521号　＊＊＊					
000521	アスファルト舗装（路盤）				（ 〃 ）	歩Ａ
	路盤RC-40 t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無し,-,,あり	1.000	㎡	105.3	105	Ｓ単 251号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	697.4	697	Ｓ単 255号
					（ 〃 ）	
	合　　計				802	
					（ 〃 ）	
	単　　価				733	
						合意率
	官積算単価				802	0.913965
	＊＊＊　Ｂ単－ 522号　＊＊＊					
000522	工事用道路				（ 〃 ）	歩Ａ
	タイプ１　２工区		m		100.000 m	当たり算出
S02116	山土砂	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	,真砂土（埋戻し及び盛土材）、柳井市,	192.000	m3	2,800	537,600	Ｓ単　85号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	144.000	m3	196.3	28,267	Ｓ単 199号
SA0831	SP 不陸整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無し,-,,なし	350.000	㎡	107.5	37,625	Ｓ単 249号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	100mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	350.000	㎡	746.3	261,205	Ｓ単 256号
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	144.000	m3	251.8	36,259	Ｓ単 189号
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km	144.000	m3	1,471	211,824	Ｓ単 195号
	以下					
S02123	建設発生土受入価格【長畑建設工業(株)】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂	144.000	m3	1,000	144,000	Ｓ単 113号
					（ 〃 ）	
	合　　計				1,256,780	
					（ 〃 ）	
	単　　価				11,494	
						合意率
	官積算単価				12,568	0.914544
	＊＊＊　Ｂ単－ 523号　＊＊＊					
000523	工事用道路				（ 〃 ）	歩Ａ
	タイプ１　４工区		m		100.000 m	当たり算出
S02116	山土砂	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	,真砂土（埋戻し及び盛土材）、柳井市,	192.000	m3	2,800	537,600	Ｓ単　85号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	144.000	m3	196.3	28,267	Ｓ単 199号
SA0831	SP 不陸整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無し,-,,なし	350.000	㎡	107.5	37,625	Ｓ単 249号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	100mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	350.000	㎡	746.3	261,205	Ｓ単 256号
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	144.000	m3	251.8	36,259	Ｓ単 189号
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km	144.000	m3	1,471	211,824	Ｓ単 195号
	以下					
S02123	建設発生土受入価格【長畑建設工業(株)】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂	144.000	m3	1,000	144,000	Ｓ単 113号
					（ 〃 ）	
	合　　計				1,256,780	
					（ 〃 ）	
	単　　価				11,494	
						合意率
	官積算単価				12,568	0.914544
	＊＊＊　Ｂ単－ 524号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板				（ 〃 ）	歩Ａ
	t=22mm　4工区		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	設置～賃料～撤去,30,1,なし	1.000	㎡	668	668	Ｓ単 173号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（ 〃 ）	
	合　　計				668	
					（ 〃 ）	
	単　　価				611	
						合意率
	官積算単価				668	0.91467
	＊＊＊　Ｂ単－ 525号　＊＊＊					
000525	路面散水				（ 〃 ）	歩Ａ
			日		1.000 日	当たり算出
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ﾀﾝｸ容量3800L,	2.000	時間	6,416	12,832	Ｓ単 167号
					（ 〃 ）	
	合　　計				12,832	
					（ 〃 ）	
	単　　価				11,735	
						合意率
	官積算単価				12,832	0.91451
	＊＊＊　Ｂ単－ 526号　＊＊＊					
B19021	交通誘導警備員				（ 〃 ）	歩Ａ
			人		1.000 人	当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
		1.000	人	13,545	13,545	Ｓ単　30号
					（ 〃 ）	
	合　　計				13,545	
					（ 〃 ）	
	単　　価				12,387	
						合意率
	官積算単価				13,545	0.914507
	＊＊＊　Ｂ単－ 527号　＊＊＊					
000527	沈砂池（河川汚濁防止施設）				（ 〃 ）	歩Ａ
	5.0m×5.0mタイプ　２工区		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	8.500	m3	251.8	2,140	Ｓ単 189号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	259.2	259	Ｓ単 185号
S02116	コンクリート用砕石	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	,40～20mm　柳井市,	1.100	m3	4,400	4,840	Ｓ単　36号
S02116	吸出し防止マット	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,	2.100	㎡	560	1,176	Ｓ単　74号
T00601	柵工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	H=0.5m【洪水吐】	4.000	m	10,649	42,596	Ｔ単　10号
T00604	柵工撤去	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	H=0.5m	4.000	m	1,988	7,952	Ｔ単　12号
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂	39.000	㎡	226	8,814	Ｓ単　7号
T00603	柵工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	H=0.5m【沈砂池内】網目40mm	6.000	m	10,649	63,894	Ｔ単　11号
T00604	柵工撤去	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	H=0.5m	6.000	m	1,988	11,928	Ｔ単　12号
					（ 〃 ）	
	合　　計				143,599	
					（ 〃 ）	
	単　　価				131,322	
						合意率
	官積算単価				143,599	0.914504
	＊＊＊　Ｂ単－ 528号　＊＊＊					
000528	沈砂池（河川汚濁防止施設）				（ 〃 ）	歩Ａ
	5.0m×5.0mタイプ　3-1工区		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	8.500	m3	251.8	2,140	Ｓ単 189号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	259.2	259	Ｓ単 185号
S02116	コンクリート用砕石	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	,40～20mm　柳井市,	1.100	m3	4,400	4,840	Ｓ単　36号
S02116	吸出し防止マット	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,	2.100	㎡	560	1,176	Ｓ単　74号
T00601	柵工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	H=0.5m【洪水吐】	4.000	m	10,649	42,596	Ｔ単　10号
T00604	柵工撤去	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	H=0.5m	4.000	m	1,988	7,952	Ｔ単　12号
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂	39.000	㎡	226	8,814	Ｓ単　7号
T00603	柵工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	H=0.5m【沈砂池内】網目40mm	6.000	m	10,649	63,894	Ｔ単　11号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00604	柵工撤去	（〃）			（〃）	
	H=0.5m	6.000	m	1,988	11,928	Ｔ単　12号
	合　　計				（〃） 143,599	
	単　　価				（〃） 131,322	
	官積算単価				143,599	合意率 0.914504
	＊＊＊　Ｂ単－ 529号　＊＊＊					
000529	沈砂池（河川汚濁防止施設）				（〃）	歩Ａ
	5.0m×5.0mタイプ　3-2工区		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	8.500	m3	251.8	2,140	Ｓ単 189号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	259.2	259	Ｓ単 185号
S02116	コンクリート用砕石	（〃）			（〃）	
	,40～20mm　柳井市,	1.100	m3	4,400	4,840	Ｓ単　36号
S02116	吸出し防止マット	（〃）			（〃）	
	ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,	2.100	㎡	560	1,176	Ｓ単　74号
T00601	柵工	（〃）			（〃）	
	H=0.5m【洪水吐】	4.000	m	10,649	42,596	Ｔ単　10号
T00604	柵工撤去	（〃）			（〃）	
	H=0.5m	4.000	m	1,988	7,952	Ｔ単　12号
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	（〃）			（〃）	
	土砂	39.000	㎡	226	8,814	Ｓ単　7号
T00603	柵工	（〃）			（〃）	
	H=0.5m【沈砂池内】網目40mm	6.000	m	10,649	63,894	Ｔ単　11号
T00604	柵工撤去	（〃）			（〃）	
	H=0.5m	6.000	m	1,988	11,928	Ｔ単　12号
	合　　計				（〃） 143,599	
	単　　価				（〃） 131,322	
	官積算単価				143,599	合意率 0.914504
	＊＊＊　Ｂ単－ 530号　＊＊＊					
000530	沈砂池（河川汚濁防止施設）				（〃）	歩Ａ
	5.0m×5.0mタイプ　４工区		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	8.500	m3	251.8	2,140	Ｓ単 189号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	259.2	259	Ｓ単 185号
S02116	コンクリート用砕石	（〃）			（〃）	
	,40～20mm　柳井市,	1.100	m3	4,400	4,840	Ｓ単　36号
S02116	吸出し防止マット	（〃）			（〃）	
	ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,	2.100	㎡	560	1,176	Ｓ単　74号
T00601	柵工	（〃）			（〃）	
	H=0.5m【洪水吐】	4.000	m	10,649	42,596	Ｔ単　10号
T00604	柵工撤去	（〃）			（〃）	
	H=0.5m	4.000	m	1,988	7,952	Ｔ単　12号
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	（〃）			（〃）	
	土砂	39.000	㎡	226	8,814	Ｓ単　7号
T00603	柵工	（〃）			（〃）	
	H=0.5m【沈砂池内】網目40mm	6.000	m	10,649	63,894	Ｔ単　11号
T00604	柵工撤去	（〃）			（〃）	
	H=0.5m	6.000	m	1,988	11,928	Ｔ単　12号
	合　　計				（〃） 143,599	
	単　　価				（〃） 131,322	
	官積算単価				143,599	合意率 0.914504
	＊＊＊　Ｂ単－ 531号　＊＊＊					
000531	仮排水路設置				（〃）	歩Ａ
	高密度PE管（シングル）φ600　3-1工区		m		100.000 m	当たり算出
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設	（〃）			（〃）	
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,600mm,なし	100.000	m	16,813	1,681,300	Ｓ単 133号
	合　　計				（〃） 1,681,300	
	単　　価				（〃） 15,376	
	官積算単価				16,813	合意率 0.91453
	＊＊＊　Ｂ単－ 532号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000532	仮排水路撤去				（〃）	歩Ａ
	高密度PE管（シングル）φ600　3-1工区		m		100.000 m	当たり算出
T00701	高密度ポリエチレン管撤去	（〃）			（〃）	
	φ600	100.000	m	908	90,800	Ｔ単　15号
	合　計				（〃）	
					90,800	
	単　価				（〃）	
					830	
	官積算単価					合意率
					908	0.914096
	＊＊＊　Ｂ単－ 533号　＊＊＊					
000533	廃プラスチック類運搬・処理				（〃）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,28.5	1.000	m3	8,459	8,459	Ｓ単 194号
	km以下					
S02123	産業廃棄物処分価格【(株)ひぐち総業】	（〃）			（〃）	
	廃プラスチック	1.000	m3	8,000	8,000	Ｓ単 109号
	合　計				（〃）	
					16,459	
	単　価				（〃）	
					15,052	
	官積算単価					合意率
					16,459	0.914514
	＊＊＊　Ｂ単－ 534号　＊＊＊					
000534	仮用水路設置				（〃）	歩Ａ
	高密度PE管（シングル）φ300　3-2工区		m		100.000 m	当たり算出
T00699	高密度ポリエチレン管布設	（〃）			（〃）	
	φ300	100.000	m	5,338	533,800	Ｔ単　13号
	合　計				（〃）	
					533,800	
	単　価				（〃）	
					4,882	
	官積算単価					合意率
					5,338	0.914574
	＊＊＊　Ｂ単－ 535号　＊＊＊					
000535	仮用水路撤去				（〃）	歩Ａ
	高密度PE管（シングル）φ300　3-2工区		m		100.000 m	当たり算出
T00700	高密度ポリエチレン管撤去	（〃）			（〃）	
	φ300	100.000	m	664	66,400	Ｔ単　14号
	合　計				（〃）	
					66,400	
	単　価				（〃）	
					607	
	官積算単価					合意率
					664	0.914156
	＊＊＊　Ｂ単－ 536号　＊＊＊					
000536	廃プラスチック類運搬・処理				（〃）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,28.5	1.000	m3	8,459	8,459	Ｓ単 194号
	km以下					
S02123	産業廃棄物処分価格【(株)ひぐち総業】	（〃）			（〃）	
	廃プラスチック	1.000	m3	8,000	8,000	Ｓ単 109号
	合　計				（〃）	
					16,459	
	単　価				（〃）	
					15,052	
	官積算単価					合意率
					16,459	0.914514
	＊＊＊　Ｂ単－ 537号　＊＊＊					
000537	大型土のう				（〃）	歩Ａ
	右岸側施工時		個		1.000 個	当たり算出
S18002	大型土のう工	（〃）			（〃）	
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし	1.000	袋	8,974	8,974	Ｓ単 168号
	合　計				（〃）	
					8,974	
	単　価				（〃）	
					8,207	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				8,974	合意率 0.91453
	＊＊＊　Ｂ単－ 538号　＊＊＊					
000538	大型土のう 左岸側施工時		個		（ 〃 ） 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,なし	（ 〃 ） 1.000	袋	1,435	（ 〃 ） 1,435	Ｓ単 169号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,なし	（ 〃 ） 1.000	袋	700	（ 〃 ） 700	Ｓ単 170号
	合　　計				（ 〃 ） 2,135	
	単　　価				（ 〃 ） 1,952	
	官積算単価				2,135	合意率 0.914285
	＊＊＊　Ｂ単－ 539号　＊＊＊					
000539	ブルーシート ２号橋梁　仮締切工		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	（ 〃 ） 1.000	㎡	132	（ 〃 ） 132	Ｓ単 176号
	合　　計				（ 〃 ） 132	
	単　　価				（ 〃 ） 121	
	官積算単価				132	合意率 0.916666
	＊＊＊　Ｂ単－ 540号　＊＊＊					
000540	大型土のう 左岸側		個		（ 〃 ） 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし	（ 〃 ） 1.000	袋	8,974	（ 〃 ） 8,974	Ｓ単 168号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,なし	（ 〃 ） 1.000	袋	700	（ 〃 ） 700	Ｓ単 170号
	合　　計				（ 〃 ） 9,674	
	単　　価				（ 〃 ） 8,847	
	官積算単価				9,674	合意率 0.914513
	＊＊＊　Ｂ単－ 541号　＊＊＊					
000541	ブルーシート 河川放流工(2)　仮締切工		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	（ 〃 ） 1.000	㎡	132	（ 〃 ） 132	Ｓ単 176号
	合　　計				（ 〃 ） 132	
	単　　価				（ 〃 ） 121	
	官積算単価				132	合意率 0.916666
	＊＊＊　Ｂ単－ 542号　＊＊＊					
000542	大型土のう 右岸側		個		（ 〃 ） 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし	（ 〃 ） 1.000	袋	8,974	（ 〃 ） 8,974	Ｓ単 168号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,なし	（ 〃 ） 1.000	袋	700	（ 〃 ） 700	Ｓ単 170号
	合　　計				（ 〃 ） 9,674	
	単　　価				（ 〃 ） 8,847	
	官積算単価				9,674	合意率 0.914513
	＊＊＊　Ｂ単－ 543号　＊＊＊					
000543	ブルーシート 河川放流工(3)　仮締切工		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	（ 〃 ） 1.000	㎡	132	（ 〃 ） 132	Ｓ単 176号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（ 〃 ）	
	合　　計				132	
					（ 〃 ）	
	単　　価				121	
						合意率
	官積算単価				132	0.916666
	＊＊＊　Ｂ単－ 544号　＊＊＊					
000544	土木シート敷設・撤去				（ 〃 ）	歩Ａ
	２号橋梁		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	敷設～撤去	1.000	㎡	340	340	Ｓ単 177号
					（ 〃 ）	
	合　　計				340	
					（ 〃 ）	
	単　　価				311	
						合意率
	官積算単価				340	0.914705
	＊＊＊　Ｂ単－ 545号　＊＊＊					
000545	仮設盛土				（ 〃 ）	歩Ａ
	２号橋梁　仮設ヤード		m3		10.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	10.000	m3	196.3	1,963	Ｓ単 199号
S02116	山土砂	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	,真砂土（埋戻し及び盛土材）、柳井市,	10.000	m3	2,800	28,000	Ｓ単　85号
					（ 〃 ）	
	合　　計				29,963	
					（ 〃 ）	
	単　　価				2,740	
						合意率
	官積算単価				2,996	0.914552
	＊＊＊　Ｂ単－ 546号　＊＊＊					
000546	表土掘削・埋戻				（ 〃 ）	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	表土堀削,なし	1.000	㎡	65	65	Ｓ単 163号
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	表土埋戻,なし	1.000	㎡	67	67	Ｓ単 164号
					（ 〃 ）	
	合　　計				132	
					（ 〃 ）	
	単　　価				121	
						合意率
	官積算単価				132	0.916666
	＊＊＊　Ｂ単－ 547号　＊＊＊					
000547	敷鋼板				（ 〃 ）	歩Ａ
	２号橋梁　仮設ヤード		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	設置～賃料～撤去,234,1,なし	1.000	㎡	2,240	2,240	Ｓ単 174号
					（ 〃 ）	
	合　　計				2,240	
					（ 〃 ）	
	単　　価				2,048	
						合意率
	官積算単価				2,240	0.914285
	＊＊＊　Ｂ単－ 548号　＊＊＊					
000548	仮設橋梁工（上部工）　設置～賃料～撤去				（ 〃 ）	歩Ａ
	3-2工区		橋		1.000 橋	当たり算出
S18025	覆工板設置・撤去	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H400,234日,1回,なし	50.000	㎡	19,680	984,000	Ｓ単 171号
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル以外),0,0	20.000	m	10,992	219,840	Ｓ単 135号
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	Gr-C-2B,撤去,0,0	20.000	m	2,500	50,000	Ｓ単 136号
					（ 〃 ）	
	合　　計				1,253,840	
					（ 〃 ）	
	単　　価				1,146,645	
						合意率
	官積算単価				1,253,840	0.914506

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 549号　＊＊＊					
000549	仮設橋梁工（下部工）				（ 〃 ）	歩Ａ
	3-2工区		橋		1.000 橋	当たり算出
S18002	大型土のう工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし	14.000	袋	8,974	125,636	Ｓ単 168号
S18054	敷鉄板設置・撤去工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	設置～賃料～撤去,234.1,なし	45.600	㎡	2,240	102,144	Ｓ単 174号
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	50kg,なし,0.70m	22.500	㎡	1,127	25,358	Ｓ単 175号
	合　　計				（ 〃 ） 253,138	
	単　　価				（ 〃 ） 231,496	
	官積算単価				253,138	合意率 0.914505
	＊＊＊　Ｂ単－ 550号　＊＊＊					
000550	仮設橋梁工（土工）				（ 〃 ）	歩Ａ
	3-2工区		橋		1.000 橋	当たり算出
SA0102	１次盛土	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,小規模(標準)	22.000	m3	926.4	20,381	Ｓ単 188号
S02116	山土砂	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	,真砂土（埋戻し及び盛土材）、柳井市,	24.000	m3	2,800	67,200	Ｓ単　85号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	22.000	m3	356	7,832	Ｓ単　8号
SA0103	２次掘削（残土処理）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-	22.000	m3	1,830	40,260	Ｓ単 192号
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,19.0	24.000	m3	3,584	86,016	Ｓ単 196号
	km以下					
S02123	建設発生土受入価格【長畑建設工業（株）】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂	24.000	m3	1,000	24,000	Ｓ単 114号
	合　　計				（ 〃 ） 245,689	
	単　　価				（ 〃 ） 224,684	
	官積算単価				245,689	合意率 0.914505
	＊＊＊　Ｂ単－ 551号　＊＊＊					
000551	騒音・振動調査				（ 〃 ）	歩Ａ
	現地測定及び資料整理		回		1.000 回	当たり算出
T00706	騒音・振動調査	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	現地測定及び資料整理	1.000	回	40,286	40,286	Ｔ単　16号
	合　　計				（ 〃 ） 40,286	
	単　　価				（ 〃 ） 36,842	
	官積算単価				40,286	合意率 0.914511
	＊＊＊　Ｂ単－ 552号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送				（ 〃 ）	歩Ａ
	敷鉄板		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	敷鉄板輸送費	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積	1.000	ton	10,700	10,700	Ｓ単 178号
	込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0					
	合　　計				（ 〃 ） 10,700	
	単　　価				（ 〃 ） 9,785	
	官積算単価				10,700	合意率 0.914485
	＊＊＊　Ｂ単－ 553号　＊＊＊					
000553	仮設材輸送				（ 〃 ）	歩Ａ
	3-2工区　仮設橋梁部材（受桁横桁、覆工板）		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	橋梁架設材輸送費	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基本運賃(自動入力),12m以内,100kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	14,800	14,800	Ｓ単 179号
	込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0					
	合　　計				（ 〃 ） 14,800	
	単　　価				（ 〃 ） 13,535	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				14,800	合意率 0.914527
	＊＊＊　Ｂ単－ 554号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	敷鉄板輸送費 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0	（ 〃 ） 1.000	ton	10,700	（ 〃 ） 10,700	Ｓ単 178号
	合　　計				（ 〃 ） 10,700	
	単　　価				（ 〃 ） 9,785	
	官積算単価				10,700	合意率 0.914485
	＊＊＊　Ｂ単－ 555号　＊＊＊					
000555	平板載荷試験 2号農道橋下部､仮設橋梁工		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02116	平板載荷試験 N100KN,,	（ 〃 ） 1.000	箇所	185,000	（ 〃 ） 185,000	Ｓ単 104号
	合　　計				（ 〃 ） 185,000	
	単　　価				（ 〃 ） 169,184	
	官積算単価				185,000	合意率 0.914508
	＊＊＊　Ｂ単－ 556号　＊＊＊					
000556	UAV空中写真測量		式		（ 〃 ） 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	UAV空中写真測量 A＝0.07km2,,	（ 〃 ） 1.000	式	2,300,000	（ 〃 ） 2,300,000	Ｓ単 105号
	合　　計				（ 〃 ） 2,300,000	
	単　　価				（ 〃 ） 2,103,366	
	官積算単価				2,300,000	合意率 0.914506
	＊＊＊　Ｂ単－ 557号　＊＊＊					
000557	作付面積測量		ha		（ 〃 ） 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S02116	作付面積測量	（ 〃 ） 1.000	ha	63,537	（ 〃 ） 63,537	Ｓ単 106号
	合　　計				（ 〃 ） 63,537	
	単　　価				（ 〃 ） 58,105	
	官積算単価				63,537	合意率 0.914506
	＊＊＊　Ｂ単－ 558号　＊＊＊					
000558	表土扱い+基盤造成（ICT施工） 表土はぎ+戻し+整地，基盤切盛+畦畔築立+整地		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S16001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(2次)] 16t級,	(0.000) 84.000	時間	14,958	(0) 1,256,472	Ｓ単 354号
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),交替制補正対象外	(0.000) 80.000	日	27,552	(0) 2,204,160	Ｓ単 355号
S02115	土木一般世話役	(0.000) 5.700	人	24,675	(0) 140,648	Ｓ単 265号
S02115	普通作業員	(0.000) 12.900	人	18,795	(0) 242,456	Ｓ単 266号
Y00004	雑品	(0.000) 0.002		3,843,736	(0) 7,687	
	合　　計				(0) 3,851,423	
	単　　価				(0) 3,522,970	
	官積算単価				3,851,423	合意率 0.914719
	＊＊＊　Ｂ単－ 559号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000559	ICT建設機械経費				(0.000)式	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	ＩＣＴ建設機械経費	(0.000)			(0)	
		1.000	式	1,200,000	1,200,000	Ｓ単 270号
					(0)	
	合　　計				1,200,000	
					(0)	
	単　　価				1,097,663	
						合意率
	官積算単価				1,200,000	0.914719
	＊＊＊　Ｂ単－ 560号　＊＊＊					
000560	畦畔工　４型				(0.000)ｍ	歩Ａ
	湛水畦畔　1.0≦H＜2.0　KT-4		m		100.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	切土部,－,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	136.500	㎡	762.8	104,122	Ｓ単 203号
S10009	畦畔整形工	(0.000)			(0)	
		228.500	㎡	457	104,425	Ｓ単 155号
					(0)	
	合　　計				208,547	
					(0)	
	単　　価				1,907	
						合意率
	官積算単価				2,085	0.914392
	＊＊＊　Ｂ単－ 561号　＊＊＊					
000561	進入路工　Ⅱ－５型				(0.000)箇所	歩Ａ
	１箇に１箇所		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	59.800	m3	221.6	13,252	Ｓ単 197号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	30.200	㎡	385	11,627	Ｓ単 205号
					(0)	
	合　　計				24,879	
					(0)	
	単　　価				22,752	
						合意率
	官積算単価				24,879	0.914488
	＊＊＊　Ｂ単－ 562号　＊＊＊					
000562	植生シート				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02116	植生シート	(0.000)			(0)	
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄｸﾞﾗｽ, ワラ付芝,,	1.000	㎡	1,550	1,550	Ｓ単 271号
					(0)	
	合　　計				1,550	
					(0)	
	単　　価				1,418	
						合意率
	官積算単価				1,550	0.914719
	＊＊＊　Ｂ単－ 563号　＊＊＊					
000563	表土扱い+基盤造成（ICT施工）				(0.000)ha	歩Ａ
	表土はぎ+戻し+整地, 基盤切盛+畦畔築立+整地		ha		1.000 ha	当たり算出
S16001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(2次)]	(0.000)			(0)	
	16t級,	86.000	時間	14,958	1,286,388	Ｓ単 354号
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]	(0.000)			(0)	
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),交替制補正対象外	59.000	日	27,552	1,625,568	Ｓ単 355号
S02115	土木一般世話役	(0.000)			(0)	
		5.500	人	24,675	135,713	Ｓ単 265号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		12.700	人	18,795	238,697	Ｓ単 266号
Y00004	雑品	(0.000)			(0)	
		0.002		3,286,366	6,573	
					(0)	
	合　　計				3,292,939	
					(0)	
	単　　価				3,011,159	
						合意率
	官積算単価				3,292,939	0.914429
	＊＊＊　Ｂ単－ 564号　＊＊＊					
000564	ICT建設機械経費				(0.000)式	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	ＩＣＴ建設機械経費	(0.000)			(0)	
		1.000	式	1,200,000	1,200,000	Ｓ単 270号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				1,200,000	
					(0)	
	単　　価				1,097,315	
						合意率
	官積算単価				1,200,000	0.914429
	＊＊＊　Ｂ単－ 565号　＊＊＊					
000565	畦畔工　８型				(0.000)ｍ	歩Ａ
	湛水畦畔　3.5≦H＜4.0　KT-8		m		100.000 ｍ	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	318.000	㎡	762.8	242,570	Ｓ単 204号
S10009	畦畔整形工	(0.000)			(0)	
		410.000	㎡	457	187,370	Ｓ単 156号
					(0)	
	合　　計				429,940	
					(0)	
	単　　価				3,931	
						合意率
	官積算単価				4,299	0.914429
	＊＊＊　Ｂ単－ 566号　＊＊＊					
000566	切土法面工　２型				(0.000)ｍ	歩Ａ
	0.5≦H＜1.0　KC-2		m		100.000 ｍ	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	106.000	㎡	762.8	80,857	Ｓ単 203号
					(0)	
	合　　計				80,857	
					(0)	
	単　　価				739	
						合意率
	官積算単価				809	0.914429
	＊＊＊　Ｂ単－ 567号　＊＊＊					
000567	進入路工　Ⅱ－４型				(0.000)箇所	歩Ａ
	１筆に１箇所		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	38.100	m3	221.6	8,443	Ｓ単 197号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	20.200	㎡	385	7,777	Ｓ単 205号
					(0)	
	合　　計				16,220	
					(0)	
	単　　価				14,833	
						合意率
	官積算単価				16,220	0.914499
	＊＊＊　Ｂ単－ 568号　＊＊＊					
000568	止水壁				(0.000)枚	歩Ａ
	φ75		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁	(0.000)			(0)	
	新設管用　φ75,,	1.000	枚	3,600	3,600	Ｓ単 272号
					(0)	
	合　　計				3,600	
					(0)	
	単　　価				3,292	
						合意率
	官積算単価				3,600	0.914429
	＊＊＊　Ｂ単－ 569号　＊＊＊					
000569	植生シート				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02116	植生シート	(0.000)			(0)	
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄｸﾞﾗｽ, ワラ付芝,,	1.000	㎡	1,550	1,550	Ｓ単 271号
					(0)	
	合　　計				1,550	
					(0)	
	単　　価				1,417	
						合意率
	官積算単価				1,550	0.914429
	＊＊＊　Ｂ単－ 570号　＊＊＊					
000570	表土扱い+基盤造成（ICT施工）				(0.000)ha	歩Ａ
	表土はぎ+戻し+整地，基盤切盛+畦畔築立+整地		ha		1.000 ha	当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(2次)]	(0.000)			(0)	
	16t級,	78.000	時間	14,958	1,166,724	Ｓ単 354号
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]	(0.000)			(0)	
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),交替制補正対象外	43.000	日	27,552	1,184,736	Ｓ単 355号
S02115	土木一般世話役	(0.000)			(0)	
		5.400	人	24,675	133,245	Ｓ単 265号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		12.400	人	18,795	233,058	Ｓ単 266号
Y00004	雑品	(0.000)			(0)	
		0.002		2,717,763	5,436	
					(0)	
	合　計				2,723,199	
					(0)	
	単　価				2,490,834	
						合意率
	官積算単価				2,723,199	0.914672
	＊＊＊　Ｂ単－ 571号　＊＊＊					
000571	ICT建設機械経費				(0.000)式	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	ＩＣＴ建設機械経費	(0.000)			(0)	
		1.000	式	1,200,000	1,200,000	Ｓ単 270号
					(0)	
	合　計				1,200,000	
					(0)	
	単　価				1,097,606	
						合意率
	官積算単価				1,200,000	0.914672
	＊＊＊　Ｂ単－ 572号　＊＊＊					
000572	畦畔工　５型				(0.000)m	歩Ａ
	湛水畦畔　2.0≦H＜2.5　KT-5		m		100.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	切土部,－,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	200.500	㎡	762.8	152,941	Ｓ単 204号
S10009	畦畔整形工	(0.000)			(0)	
		292.500	㎡	457	133,673	Ｓ単 156号
					(0)	
	合　計				286,614	
					(0)	
	単　価				2,621	
						合意率
	官積算単価				2,866	0.914628
	＊＊＊　Ｂ単－ 573号　＊＊＊					
000573	切土法面工　３型				(0.000)m	歩Ａ
	1.0≦H＜1.5　KC-3		m		100.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	切土部,－,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	134.000	㎡	762.8	102,215	Ｓ単 204号
					(0)	
	合　計				102,215	
					(0)	
	単　価				935	
						合意率
	官積算単価				1,022	0.914709
	＊＊＊　Ｂ単－ 574号　＊＊＊					
000574	止水壁				(0.000)枚	歩Ａ
	φ75		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁	(0.000)			(0)	
	新設管用　φ75,,	1.000	枚	3,600	3,600	Ｓ単 272号
					(0)	
	合　計				3,600	
					(0)	
	単　価				3,293	
						合意率
	官積算単価				3,600	0.914672
	＊＊＊　Ｂ単－ 575号　＊＊＊					
000575	機械小運搬(砕石)				(0.000)m3	歩Ａ
	30～50m未満		m3		1.000 m3	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	(0.000)			(0)	
	砂・砂利・栗石,30～50m	1.000	m3	670	670	Ｓ単　12号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	259.2	259	Ｓ単 184号
					(0)	
	合　計				929	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				850	
						合意率
	官積算単価				929	0.914672
	＊＊＊　Ｂ単－ 576号　＊＊＊					
000576	植生シート				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02116	植生シート	(0.000)			(0)	
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄｸﾞﾗｽ, ワラ付芝,,	1.000	㎡	1,550	1,550	Ｓ単 271号
					(0)	
	合　　計				1,550	
					(0)	
	単　　価				1,418	
						合意率
	官積算単価				1,550	0.914672
	＊＊＊　Ｂ単－ 577号　＊＊＊					
000577	表土扱い+基盤造成（ICT施工）				(0.000)ha	歩Ａ
	表土はぎ+戻し+整地, 基盤切盛+畦畔築立+整地		ha		1.000 ha	当たり算出
S16001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(2次)]	(0.000)			(0)	
	16t級,	78.000	時間	14,958	1,166,724	Ｓ単 354号
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]	(0.000)			(0)	
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),交替制補正対象外	46.000	日	27,552	1,267,392	Ｓ単 355号
S02115	土木一般世話役	(0.000)			(0)	
		5.400	人	24,675	133,245	Ｓ単 265号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		12.400	人	18,795	233,058	Ｓ単 266号
Y00004	雑品	(0.000)			(0)	
		0.002		2,800,419	5,601	
					(0)	
	合　　計				2,806,020	
					(0)	
	単　　価				2,565,575	
						合意率
	官積算単価				2,806,020	0.914311
	＊＊＊　Ｂ単－ 578号　＊＊＊					
000578	ICT建設機械経費				(0.000)式	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	ＩＣＴ建設機械経費	(0.000)			(0)	
		1.000	式	1,200,000	1,200,000	Ｓ単 270号
					(0)	
	合　　計				1,200,000	
					(0)	
	単　　価				1,097,173	
						合意率
	官積算単価				1,200,000	0.914311
	＊＊＊　Ｂ単－ 579号　＊＊＊					
B10011	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）				(0.000)ha	歩Ａ
	21ほ場　（表土戻し+整地）		ha		1.000 ha	当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)	(0.000)			(0)	
	はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.21ha,0.033,15cm,あり	1.000	ha	773,058	773,058	Ｓ単 352号
					(0)	
	合　　計				773,058	
					(0)	
	単　　価				706,815	
						合意率
	官積算単価				773,058	0.914311
	＊＊＊　Ｂ単－ 580号　＊＊＊					
B10012	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満）				(0.000)ha	歩Ａ
	21ほ場　基盤整地+畦畔築立		ha		1.000 ha	当たり算出
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)	(0.000)			(0)	
	基盤切盛+畦畔築立,0.21ha,0.033,砂・砂質土,多　い,あり	1.000	ha	1,462,939	1,462,939	Ｓ単 353号
					(0)	
	合　　計				1,462,939	
					(0)	
	単　　価				1,337,581	
						合意率
	官積算単価				1,462,939	0.914311
	＊＊＊　Ｂ単－ 581号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000581	進入路工　Ⅱ－４型				(0.000)箇所	歩Ａ
	１箇に１箇所		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	38.100	m3	221.6	8,443	S単 197号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	20.200	㎡	385	7,777	S単 205号
					(0)	
	合　　計				16,220	
					(0)	
	単　　価				14,833	
						合意率
	官積算単価				16,220	0.914499
	＊＊＊　B単－ 582号　＊＊＊					
000582	吸水渠				(0.000)ｍ	歩Ａ
	有孔管φ75		m		100.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.5m	100.000	m	75	7,500	S単 157号
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	(0.000)			(0)	
	暗渠排水管（定尺管）,50～75mm	100.000	m	179	17,900	S単 158号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)	(0.000)			(0)	
	砕石	100.000	m	212	21,200	S単 159号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	(0.000)			(0)	
	径75　厚2.5　長4.0m,,	100.000	m	385	38,500	S単　35号
S02116	コンクリート用砕石	(0.000)			(0)	
	,40～20mm　柳井市,	13.100	m3	4,400	57,640	S単　36号
S10017	暗渠排水工(埋戻)	(0.000)			(0)	
	0.071㎡	100.000	m	87	8,700	S単 160号
					(0)	
	合　　計				151,440	
					(0)	
	単　　価				1,385	
						合意率
	官積算単価				1,514	0.914311
	＊＊＊　B単－ 583号　＊＊＊					
000583	集水渠				(0.000)ｍ	歩Ａ
	VUφ75		m		100.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.5m	100.000	m	75	7,500	S単 157号
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	(0.000)			(0)	
	暗渠排水管（定尺管）,50～75mm	100.000	m	179	17,900	S単 158号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	薄肉管VU　径75　長4.0m,,	25.000	本	1,590	39,750	S単　37号
S10017	暗渠排水工(埋戻)	(0.000)			(0)	
	0.171㎡	100.000	m	209	20,900	S単 161号
					(0)	
	合　　計				86,050	
					(0)	
	単　　価				787	
						合意率
	官積算単価				861	0.914311
	＊＊＊　B単－ 584号　＊＊＊					
000584	水閘				(0.000)箇所	歩Ａ
	水平式水閘　VUφ75		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	水平水閘	(0.000)			(0)	
	VUφ75,,	1.000	本	9,170	9,170	S単　38号
					(0)	
	合　　計				9,170	
					(0)	
	単　　価				8,384	
						合意率
	官積算単価				9,170	0.914311
	＊＊＊　B単－ 585号　＊＊＊					
000585	立上管(通気口)				(0.000)箇所	歩Ａ
	VUφ75(通気口キャップ付)		箇所		10.000 箇所	当たり算出
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	(0.000)			(0)	
	人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	19.000	m	4	76	S単 162号
S02116	ポリエチレン製異種管用DVソケット	(0.000)			(0)	
	φ75,,	10.000	個	470	4,700	S単　39号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	(0.000)			(0)	
	VUφ75　90°大曲エルボ,,	10.000	個	320	3,200	S単　40号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管	7.000	m	1,169	8,183	S単 128号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	一般管VP　径100　長4.0m,,	1.750	本	4,770	8,348	S単　41号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	通気口キャップ	(0.000)			(0)	
	φ75,,	10.000	個	636	6,360	Ｓ単　42号
	合　　計				(0) 30,867	
	単　　価				(0) 2,822	
	官積算単価				3,087	合意率 0.914311
	＊＊＊　Ｂ単－ 586号　＊＊＊					
000586	止水壁				(0.000)枚	歩Ａ
	φ75		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁	(0.000)			(0)	
	新設管用　φ75,,	1.000	枚	3,600	3,600	Ｓ単 272号
	合　　計				(0) 3,600	
	単　　価				(0) 3,292	
	官積算単価				3,600	合意率 0.914311
	＊＊＊　Ｂ単－ 587号　＊＊＊					
000587	機械小運搬(砕石)				(0.000)m3	歩Ａ
	30～50m未満		m3		1.000 m3	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	(0.000)			(0)	
	砂・砂利・栗石,30～50m	1.000	m3	670	670	Ｓ単　12号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	259.2	259	Ｓ単 184号
	合　　計				(0) 929	
	単　　価				(0) 849	
	官積算単価				929	合意率 0.914311
	＊＊＊　Ｂ単－ 588号　＊＊＊					
000588	植生シート				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02116	植生シート	(0.000)			(0)	
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄｸﾞﾗｽ, ワラ付芝,,	1.000	㎡	1,550	1,550	Ｓ単 271号
	合　　計				(0) 1,550	
	単　　価				(0) 1,417	
	官積算単価				1,550	合意率 0.914311
	＊＊＊　Ｂ単－ 589号　＊＊＊					
000589	産業廃棄物運搬・処理				(0.000)空m3	歩Ａ
	木くず		空m3		1.000 空m3	当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草）	(0.000)			(0)	
	9.0km 以下,良好	1.000	空m3	938	938	Ｓ単 366号
S02123	産業廃棄物処分価格【㈱環境プラント】	(0.000)			(0)	
	木くず	1.000	m3	8,250	8,250	Ｓ単 332号
	合　　計				(0) 9,188	
	単　　価				(0) 8,403	
	官積算単価				9,188	合意率 0.91458
	＊＊＊　Ｂ単－ 590号　＊＊＊					
000590	産業廃棄物運搬・処理				(0.000)空m3	歩Ａ
	根茎類		空m3		1.000 空m3	当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草）	(0.000)			(0)	
	9.0km 以下,良好	1.000	空m3	938	938	Ｓ単 366号
S02123	産業廃棄物処分価格【㈱環境プラント】	(0.000)			(0)	
	根・草類	1.000	m3	12,100	12,100	Ｓ単 333号
	合　　計				(0) 13,038	
	単　　価				(0) 11,924	
	官積算単価				13,038	合意率 0.91458

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 591号　＊＊＊					
000591	小運搬				(0.000)空m3	歩Ａ
	L=100m未満		空m3		10.000 空m3	当たり算出
S02046	機械小運搬(木材)	(0.000)			(0)	
	砂・砂利・栗石,100m未満	10.000	m3	731	7,310	Ｓ単 260号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		0.075	人	18,795	1,410	Ｓ単　24号
	合　　計				(0) 8,720	
	単　　価				(0) 794	
	官積算単価				872	合意率 0.910447
	＊＊＊　Ｂ単－ 592号　＊＊＊					
000592	産業廃棄物運搬・処理				(0.000)空m3	歩Ａ
	木くず		空m3		1.000 空m3	当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草）	(0.000)			(0)	
	9.0km 以下,良好	1.000	空m3	938	938	Ｓ単 366号
S02123	産業廃棄物処分価格【㈱環境プラント】	(0.000)			(0)	
	木くず	1.000	m3	8,250	8,250	Ｓ単 332号
	合　　計				(0) 9,188	
	単　　価				(0) 8,365	
	官積算単価				9,188	合意率 0.910447
	＊＊＊　Ｂ単－ 593号　＊＊＊					
000593	産業廃棄物運搬・処理				(0.000)空m3	歩Ａ
			空m3		1.000 空m3	当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草）	(0.000)			(0)	
	9.0km 以下,良好	1.000	空m3	938	938	Ｓ単 366号
S02123	産業廃棄物処分価格【㈱環境プラント】	(0.000)			(0)	
	木くず	1.000	m3	8,250	8,250	Ｓ単 332号
	合　　計				(0) 9,188	
	単　　価				(0) 8,403	
	官積算単価				9,188	合意率 0.91458
	＊＊＊　Ｂ単－ 594号　＊＊＊					
000594	産業廃棄物運搬・処理				(0.000)空m3	歩Ａ
	木くず		空m3		1.000 空m3	当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草）	(0.000)			(0)	
	9.0km 以下,良好	1.000	空m3	938	938	Ｓ単 366号
S02123	産業廃棄物処分価格【㈱環境プラント】	(0.000)			(0)	
	木くず	1.000	m3	8,250	8,250	Ｓ単 332号
	合　　計				(0) 9,188	
	単　　価				(0) 8,403	
	官積算単価				9,188	合意率 0.91458
	＊＊＊　Ｂ単－ 595号　＊＊＊					
000595	産業廃棄物運搬・処理				(0.000)空m3	歩Ａ
	根茎類		空m3		1.000 空m3	当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草）	(0.000)			(0)	
	9.0km 以下,良好	1.000	空m3	938	938	Ｓ単 366号
S02123	産業廃棄物処分価格【㈱環境プラント】	(0.000)			(0)	
	根・草類	1.000	m3	12,100	12,100	Ｓ単 333号
	合　　計				(0) 13,038	
	単　　価				(0) 11,924	
	官積算単価				13,038	合意率 0.91458
	＊＊＊　Ｂ単－ 596号　＊＊＊					
000596	残土処分（運搬・処理）				(0.000)m3	歩Ａ
	石礫		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	岩塊･玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	233.2	233	Ｓ単 368号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),硬岩,無し,10.0km以下	1.000	m3	2,399	2,399	Ｓ単 370号
S02123	建設発生土処分費	(0.000)			(0)	
	石礫	1.000	m3	6,000	6,000	Ｓ単 334号
	合　　計				(0) 8,632	
	単　　価				(0) 7,895	
	官積算単価					合意率 0.914624
	＊＊＊　Ｂ単－ 597号　＊＊＊					
000597	側溝蓋				(0.000)枚	歩Ａ
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)、200		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋	(0.000)			(0)	
	2種（４ｔ荷重用）, 200,,	1.000	個	2,370	2,370	Ｓ単 273号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	769	769	Ｓ単 125号
	を行なわない					
	合　　計				(0) 3,139	
	単　　価				(0) 2,871	
	官積算単価				3,139	合意率 0.914547
	＊＊＊　Ｂ単－ 598号　＊＊＊					
000598	水路曲部接続工				(0.000)箇所	歩Ａ
	30° タイプ　BF-250用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	Ｓ単 202号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.060	m3	34,120	2,047	Ｓ単 218号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	0.700	㎡	7,044	4,931	Ｓ単 236号
	合　　計				(0) 7,016	
	単　　価				(0) 6,417	
	官積算単価				7,016	合意率 0.914572
	＊＊＊　Ｂ単－ 599号　＊＊＊					
000599	道路横断工(グレーチング蓋掛)				(0.000)ｍ	歩Ａ
	落ち蓋式U型側溝　250		m		10.000 ｍ	当たり算出
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工	(0.000)			(0)	
	250,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,なし	10.000	m	2,790	27,900	Ｓ単 336号
S02116	落ち蓋式U型側溝	(0.000)			(0)	
	3種250　L=2.0m/個,,	5.000	本	11,350	56,750	Ｓ単 274号
S02116	グレーチング桝蓋	(0.000)			(0)	
	T-14　B=300,,	10.000	組	15,600	156,000	Ｓ単　52号
	合　　計				(0) 240,650	
	単　　価				(0) 22,008	
	官積算単価				24,065	合意率 0.914512
	＊＊＊　Ｂ単－ 600号　＊＊＊					
000600	階段式落差工				(0.000)段	歩Ａ
	BF-300　L=0.5m/段		段		20.000 段	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.700	m3	251.8	1,435	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	3.900	㎡	375.9	1,466	Ｓ単 201号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	20.000	基	2,686	53,720	Ｓ単 242号
S02116	階段溝ブロック（本体）	(0.000)			(0)	
	300,,	20.000	個	4,900	98,000	Ｓ単　67号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.300	m3	259.2	1,115	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.900	m3	1,747	6,813	Ｓ単　3号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				162,549	
					(0)	
	単　　価				7,433	
						合意率
	官積算単価				8,127	0.914558
	＊＊＊　Ｂ単－ 601号　＊＊＊					
000601	上部・下部取付工				(0.000)箇所	歩Ａ
	BF-300　階段式落差工部		箇所		1.000 箇所	当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.110	m3	33,220	3,654	S単 222号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	0.800	㎡	7,044	5,635	S単 235号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.050	m3	33,220	1,661	S単 222号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	0.500	㎡	7,044	3,522	S単 235号
					(0)	
	合　　計				14,472	
					(0)	
	単　　価				13,235	
						合意率
	官積算単価				14,472	0.914524
	＊＊＊　Ｂ単－ 602号　＊＊＊					
000602	桝蓋				(0.000)枚	歩Ａ
	3型合流桝用, 縞鋼板		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付）	(0.000)			(0)	
	1200×(600×2) 溶融亜鉛メッキ,,	1.000	組	88,000	88,000	S単 275号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	302	302	S単 127号
					(0)	
	合　　計				88,302	
					(0)	
	単　　価				80,763	
						合意率
	官積算単価				88,302	0.914624
	＊＊＊　Ｂ単－ 603号　＊＊＊					
000603	管渠工				(0.000)m	歩Ａ
	VPφ150		m		10.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管	10.000	m	3,313	33,130	S単 130号
					(0)	
	合　　計				33,130	
					(0)	
	単　　価				3,030	
						合意率
	官積算単価				3,313	0.914466
	＊＊＊　Ｂ単－ 604号　＊＊＊					
000604	鉄筋コンクリートベンチフリューム				(0.000)m	歩Ａ
	2000 BF-300(目地材込み)		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	2,905	29,050	S単 124号
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（用水用）	(0.000)			(0)	
	BF-300 L=2,000 パット込み,,	5.000	本	5,350	26,750	S単　59号
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.400	m3	251.8	604	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	2.800	㎡	375.9	1,053	S単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.900	m3	259.2	492	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	1.700	m3	2,075	3,528	S単　4号
					(0)	
	合　　計				61,477	
					(0)	
	単　　価				5,623	
						合意率
	官積算単価				6,148	0.914624

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 605号　＊＊＊					
000605	取水ゲート（１）				(0.000)基	歩Ａ
	巻上げ式　φ150　L=1015		基		1.000 基	当たり算出
S02116	取水ゲート	(0.000)			(0)	
	巻上げ式,φ150　L=1.015,,	1.000	基	429,000	429,000	Ｓ単 276号
	合　　計				(0) 429,000	
	単　　価				(0) 392,374	
	官積算単価				429,000	合意率 0.914624
	＊＊＊　Ｂ単－ 606号　＊＊＊					
000606	取水ゲート（２）				(0.000)基	歩Ａ
	巻上げ式　φ200　L=1075		基		1.000 基	当たり算出
S02116	取水ゲート	(0.000)			(0)	
	巻上げ式,φ200　L=1.075,,	1.000	基	442,000	442,000	Ｓ単 277号
	合　　計				(0) 442,000	
	単　　価				(0) 404,264	
	官積算単価				442,000	合意率 0.914624
	＊＊＊　Ｂ単－ 607号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	173.8	174	Ｓ単 371号
	合　　計				(0) 174	
	単　　価				(0) 159	
	官積算単価				174	合意率 0.914624
	＊＊＊　Ｂ単－ 608号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断		m		(0.000)m 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m	1,025	1,025	Ｓ単 212号
	合　　計				(0) 1,025	
	単　　価				(0) 937	
	官積算単価				1,025	合意率 0.914624
	＊＊＊　Ｂ単－ 609号　＊＊＊					
000609	コンクリート殻運搬・処理				(0.000)m3	歩Ａ
	無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	1,953	1,953	Ｓ単 208号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	無筋コンクリート廃材【(株)福本工務店】	1.000	m3	1,880	1,880	Ｓ単 107号
	合　　計				(0) 3,833	
	単　　価				(0) 3,506	
	官積算単価				3,833	合意率 0.914624
	＊＊＊　Ｂ単－ 610号　＊＊＊					
000610	コンクリート舗装復旧工		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力)	(0.000)			(0)	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),10cm	1.000	㎡	2,739	2,739	Ｓ単 349号
	合　　計				(0) 2,739	
	単　　価				(0) 2,505	
	官積算単価				2,739	合意率 0.914624

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 611号　＊＊＊					
000611	植生シート		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02116	植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄｸﾞﾗｽ, ワラ付芝, ,	(0.000) 1.000	㎡	1,550	(0) 1,550	Ｓ単 271号
	合　　計				(0) 1,550	
	単　　価				(0) 1,418	
	官積算単価				1,550	合意率 0.914624
	＊＊＊　Ｂ単－ 612号　＊＊＊					
000612	管渠工　用水用 VPφ200		m		(0.000)m 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管	(0.000) 10.000	m	4,660	(0) 46,600	Ｓ単 342号
	合　　計				(0) 46,600	
	単　　価				(0) 4,262	
	官積算単価				4,660	合意率 0.914508
	＊＊＊　Ｂ単－ 613号　＊＊＊					
000613	管渠工　Ａ型(素巻) φ600		m		(0.000)m 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 28.000	m3	251.8	(0) 7,050	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.000	㎡	375.9	(0) 752	Ｓ単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）, ,外圧管１種	(0.000) 10.000	m	21,780	(0) 217,800	Ｓ単 244号
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 12.400	m3	259.2	(0) 3,214	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	(0.000) 11.200	m3	1,747	(0) 19,566	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 9.400	m3	259.2	(0) 2,436	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	(0.000) 8.500	m3	1,747	(0) 14,850	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 5.000	m3	259.2	(0) 1,296	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 4.500	m3	1,278	(0) 5,751	Ｓ単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	(0.000) 4.500	m3	526	(0) 2,367	Ｓ単　9号
	合　　計				(0) 275,082	
	単　　価				(0) 25,153	
	官積算単価				27,508	合意率 0.914396
	＊＊＊　Ｂ単－ 614号　＊＊＊					
000614	桝蓋 1型合流桝用, 縞鋼板		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S02116	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付） 800×800 溶融亜鉛メッキ, ,	(0.000) 1.000	枚	34,100	(0) 34,100	Ｓ単 278号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-, ,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	302	(0) 302	Ｓ単 127号
	合　　計				(0) 34,402	
	単　　価				(0) 31,457	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				合意率 34,402	合意率 0.914396
	＊＊＊　Ｂ単－ 615号　＊＊＊					
000615	桝蓋 3型合流桝用，縞鋼板		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S02116	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付） 1200×(600×2) 溶融亜鉛メッキ,,	(0.000) 1.000	組	88,000	(0) 88,000	Ｓ単 275号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	302	(0) 302	Ｓ単 127号
	合　　計				(0) 88,302	
	単　　価				(0) 80,743	
	官積算単価				合意率 88,302	合意率 0.914396
	＊＊＊　Ｂ単－ 616号　＊＊＊					
000616	桝蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ，1型合流桝用		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	769	(0) 769	Ｓ単 126号
S02116	グレーチング桝蓋 1型合流桝用(600)，T-14，717×717×75,,	(0.000) 1.000	枚	62,830	(0) 62,830	Ｓ単 279号
	合　　計				(0) 63,599	
	単　　価				(0) 58,155	
	官積算単価				合意率 63,599	合意率 0.914396
	＊＊＊　Ｂ単－ 617号　＊＊＊					
000617	防護柵 2型合流桝部		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,100m未満,ー,無し	(0.000) 3.000	m	20,712	(0) 62,136	Ｓ単 350号
	合　　計				(0) 62,136	
	単　　価				(0) 56,817	
	官積算単価				合意率 62,136	合意率 0.914396
	＊＊＊　Ｂ単－ 618号　＊＊＊					
000618	管渠工　用水用 VPφ300		m		(0.000)m 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,なし	(0.000) 10.000	m	9,392	(0) 93,920	Ｓ単 347号
	合　　計				(0) 93,920	
	単　　価				(0) 8,588	
	官積算単価				合意率 9,392	合意率 0.914396
	＊＊＊　Ｂ単－ 619号　＊＊＊					
000619	管渠工　用水用 VPφ300		m		(0.000)m 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,なし	(0.000) 10.000	m	9,392	(0) 93,920	Ｓ単 347号
	合　　計				(0) 93,920	
	単　　価				(0) 8,588	
	官積算単価				合意率 9,392	合意率 0.914396
	＊＊＊　Ｂ単－ 620号　＊＊＊					
000620	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ300，ｴﾙﾎﾞ45°		個		(0.000)個 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ300　45°エルボ,,	(0.000) 1.000	個	6,550	(0) 6,550	Ｓ単 280号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				6,550	
					(0)	
	単　　価				5,989	
						合意率
	官積算単価				6,550	0.914396
	＊＊＊　Ｂ単－ 621号　＊＊＊					
000621	管渠工				(0.000)ｍ	歩Ａ
	VPφ300		m		10.000 ｍ	当たり算出
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設	(0.000)			(0)	
	VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,なし	10.000	m	9,392	93,920	Ｓ単 347号
					(0)	
	合　　計				93,920	
					(0)	
	単　　価				8,589	
						合意率
	官積算単価				9,392	0.914546
	＊＊＊　Ｂ単－ 622号　＊＊＊					
000622	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	φ300, ｴﾙﾎﾞ90°		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	(0.000)			(0)	
	VUφ300　90° ｴﾙﾎﾞ,,	1.000	個	7,900	7,900	Ｓ単 281号
					(0)	
	合　　計				7,900	
					(0)	
	単　　価				7,225	
						合意率
	官積算単価				7,900	0.914546
	＊＊＊　Ｂ単－ 623号　＊＊＊					
000623	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	φ300, ｴﾙﾎﾞ45°		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	(0.000)			(0)	
	VUφ300　45° エルボ,,	1.000	個	6,550	6,550	Ｓ単 280号
					(0)	
	合　　計				6,550	
					(0)	
	単　　価				5,990	
						合意率
	官積算単価				6,550	0.914546
	＊＊＊　Ｂ単－ 624号　＊＊＊					
000624	管渠工				(0.000)ｍ	歩Ａ
	VUφ300		m		10.000 ｍ	当たり算出
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設	(0.000)			(0)	
	VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,なし	10.000	m	6,505	65,050	Ｓ単 348号
					(0)	
	合　　計				65,050	
					(0)	
	単　　価				5,949	
						合意率
	官積算単価				6,505	0.914546
	＊＊＊　Ｂ単－ 625号　＊＊＊					
000625	接続管				(0.000)ｍ	歩Ａ
	VPφ200		m		10.000 ｍ	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管	10.000	m	4,660	46,600	Ｓ単 342号
					(0)	
	合　　計				46,600	
					(0)	
	単　　価				4,262	
						合意率
	官積算単価				4,660	0.914546
	＊＊＊　Ｂ単－ 626号　＊＊＊					
000626	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	φ200　ｴﾙﾎﾞ90°		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	(0.000)			(0)	
	VUφ200　90° ｴﾙﾎﾞ,,	1.000	個	2,000	2,000	Ｓ単 282号
					(0)	
	合　　計				2,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				1,829	
						合意率
	官積算単価				2,000	0.914546
	＊＊＊　Ｂ単－ 627号　＊＊＊					
000627	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	φ200　ｴﾙﾎﾞ45°		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	(0.000)			(0)	
	VUφ200　45°　エルボ,,	1.000	個	1,700	1,700	Ｓ単 283号
					(0)	
	合　　計				1,700	
					(0)	
	単　　価				1,555	
						合意率
	官積算単価				1,700	0.914546
	＊＊＊　Ｂ単－ 628号　＊＊＊					
000628	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	異形ｿｹｯﾄ　φ300-200		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	(0.000)			(0)	
	VP異形ソケットφ300-200,,	1.000	個	3,175	3,175	Ｓ単 284号
					(0)	
	合　　計				3,175	
					(0)	
	単　　価				2,904	
						合意率
	官積算単価				3,175	0.914546
	＊＊＊　Ｂ単－ 629号　＊＊＊					
000629	接続管				(0.000)ｍ	歩Ａ
	VUφ100		m		10.000 ｍ	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管	10.000	m	1,191	11,910	Ｓ単 343号
					(0)	
	合　　計				11,910	
					(0)	
	単　　価				1,089	
						合意率
	官積算単価				1,191	0.914546
	＊＊＊　Ｂ単－ 630号　＊＊＊					
000630	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	φ100　ｴﾙﾎﾞ90°		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	エルボ　　A形　径100,,	1.000	個	1,470	1,470	Ｓ単 285号
					(0)	
	合　　計				1,470	
					(0)	
	単　　価				1,344	
						合意率
	官積算単価				1,470	0.914546
	＊＊＊　Ｂ単－ 631号　＊＊＊					
000631	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	φ100　ｴﾙﾎﾞ45°		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	(0.000)			(0)	
	VUφ100　45°　エルボ,,	1.000	個	327	327	Ｓ単 286号
					(0)	
	合　　計				327	
					(0)	
	単　　価				299	
						合意率
	官積算単価				327	0.914546
	＊＊＊　Ｂ単－ 632号　＊＊＊					
000632	接続管				(0.000)ｍ	歩Ａ
	VUφ50		m		10.000 ｍ	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管	10.000	m	895	8,950	Ｓ単 344号
					(0)	
	合　　計				8,950	
					(0)	
	単　　価				819	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				合意率 895	0.914546
	＊＊＊　Ｂ単－ 633号　＊＊＊					
000633	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ50　ｴﾙﾎﾞ90°		個		(0.000)個 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ50　90°エルボ,,	(0.000) 1.000	個	80	(0) 80	Ｓ単 287号
	合　　計				(0) 80	
	単　　価				(0) 73	
	官積算単価				合意率 80	0.914546
	＊＊＊　Ｂ単－ 634号　＊＊＊					
000634	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ50　ｴﾙﾎﾞ45°		個		(0.000)個 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ50　45°エルボ,,	(0.000) 1.000	個	74	(0) 74	Ｓ単 288号
	合　　計				(0) 74	
	単　　価				(0) 68	
	官積算単価				合意率 74	0.914546
	＊＊＊　Ｂ単－ 635号　＊＊＊					
000635	管渠工 VPφ300		m		(0.000)m 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,なし	(0.000) 10.000	m	9,392	(0) 93,920	Ｓ単 347号
	合　　計				(0) 93,920	
	単　　価				(0) 8,589	
	官積算単価				合意率 9,392	0.914546
	＊＊＊　Ｂ単－ 636号　＊＊＊					
000636	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ300　ソケット		個		(0.000)個 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ300　ソケット,,	(0.000) 1.000	個	8,590	(0) 8,590	Ｓ単 289号
	合　　計				(0) 8,590	
	単　　価				(0) 7,856	
	官積算単価				合意率 8,590	0.914546
	＊＊＊　Ｂ単－ 637号　＊＊＊					
000637	管渠工 VUφ150		m		(0.000)m 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	(0.000) 10.000	m	2,230	(0) 22,300	Ｓ単 129号
	合　　計				(0) 22,300	
	単　　価				(0) 2,039	
	官積算単価				合意率 2,230	0.914546
	＊＊＊　Ｂ単－ 638号　＊＊＊					
000638	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ150　ｴﾙﾎﾞ90°		個		(0.000)個 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径150,,	(0.000) 1.000	個	4,790	(0) 4,790	Ｓ単 290号
	合　　計				(0) 4,790	
	単　　価				(0) 4,380	
	官積算単価				合意率 4,790	0.914396

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 639号　＊＊＊					
000639	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	φ150　T型ソケット		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	(0.000)			(0)	
	VUφ150　ソケット,,	1.000	個	782	782	Ｓ単 291号
	合　　計				(0) 782	
	単　　価				(0) 715	
	官積算単価				782	合意率 0.914546
	＊＊＊　Ｂ単－ 640号　＊＊＊					
000640	取水ゲート(３)				(0.000)基	歩Ａ
	巻上げ式　φ150　L=1090		基		1.000 基	当たり算出
S02116	取水ゲート	(0.000)			(0)	
	巻上げ式,φ150　L=1.09,,	1.000	基	429,000	429,000	Ｓ単 292号
	合　　計				(0) 429,000	
	単　　価				(0) 392,276	
	官積算単価				429,000	合意率 0.914396
	＊＊＊　Ｂ単－ 641号　＊＊＊					
000641	取水ゲート(４)				(0.000)基	歩Ａ
	巻上げ式　φ150　L=1090		基		1.000 基	当たり算出
S02116	取水ゲート	(0.000)			(0)	
	巻上げ式,φ150　L=1.09,,	1.000	基	429,000	429,000	Ｓ単 292号
	合　　計				(0) 429,000	
	単　　価				(0) 392,276	
	官積算単価				429,000	合意率 0.914396
	＊＊＊　Ｂ単－ 642号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	173.8	174	Ｓ単 371号
	合　　計				(0) 174	
	単　　価				(0) 159	
	官積算単価				174	合意率 0.914396
	＊＊＊　Ｂ単－ 643号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断				(0.000)ｍ	歩Ａ
			m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m	1,025	1,025	Ｓ単 212号
	合　　計				(0) 1,025	
	単　　価				(0) 937	
	官積算単価				1,025	合意率 0.914396
	＊＊＊　Ｂ単－ 644号　＊＊＊					
000644	コンクリート殻運搬・処理				(0.000)m3	歩Ａ
	無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	1,953	1,953	Ｓ単 208号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	無筋コンクリート廃材【(株)福本工務店】	1.000	m3	1,880	1,880	Ｓ単 107号
	合　　計				(0) 3,833	
	単　　価				(0) 3,505	
	官積算単価				3,833	合意率 0.914396

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 645号　＊＊＊					
000645	コンクリート舗装復旧工		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),10cm	(0.000) 1.000	㎡	2,739	(0) 2,739	Ｓ単 349号
	合　　計				(0) 2,739	
	単　　価				(0) 2,505	
	官積算単価				2,739	合意率 0.914396
	＊＊＊　Ｂ単－ 646号　＊＊＊					
000646	植生シート		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02116	植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄｸﾞﾗｽ, ワラ付芝,,	(0.000) 1.000	㎡	1,550	(0) 1,550	Ｓ単 271号
	合　　計				(0) 1,550	
	単　　価				(0) 1,417	
	官積算単価				1,550	合意率 0.914396
	＊＊＊　Ｂ単－ 647号　＊＊＊					
000647	管渠工　Ａ型(素巻) φ700		m		(0.000)m 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 32.700	m3	251.8	(0) 8,234	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.000	㎡	375.9	(0) 752	Ｓ単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種	(0.000) 10.000	m	28,970	(0) 289,700	Ｓ単 246号
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 14.000	m3	259.2	(0) 3,629	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	(0.000) 12.600	m3	1,747	(0) 22,012	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 11.100	m3	259.2	(0) 2,877	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	(0.000) 10.000	m3	1,747	(0) 17,470	Ｓ単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 5.300	m3	259.2	(0) 1,374	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 4.800	m3	1,278	(0) 6,134	Ｓ単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	(0.000) 4.800	m3	526	(0) 2,525	Ｓ単　9号
	合　　計				(0) 354,707	
	単　　価				(0) 32,443	
	官積算単価				35,471	合意率 0.914645
	＊＊＊　Ｂ単－ 648号　＊＊＊					
000648	桝蓋 1型合流桝用, 縞鋼板		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S02116	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付） 800×800 溶融亜鉛メッキ,,	(0.000) 1.000	枚	34,100	(0) 34,100	Ｓ単 278号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	302	(0) 302	Ｓ単 127号
	合　　計				(0) 34,402	
	単　　価				(0) 31,463	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				合意率 34,402	合意率 0.914558
	＊＊＊　Ｂ単－ 649号　＊＊＊					
000649	桝蓋 2型合流桝用，縞鋼板		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S02116	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付） 1000×(500×2) 溶融亜鉛メッキ,,	(0.000) 1.000	組	62,700	(0) 62,700	Ｓ単 293号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	302	(0) 302	Ｓ単 127号
	合　　計				(0) 63,002	
	単　　価				(0) 57,619	
	官積算単価				合意率 63,002	合意率 0.914558
	＊＊＊　Ｂ単－ 650号　＊＊＊					
000650	桝蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ，1型合流桝用		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	302	(0) 302	Ｓ単 127号
S02116	グレーチング桝蓋 1型合流桝用(600)，T-14，717×717×75,,	(0.000) 1.000	枚	62,830	(0) 62,830	Ｓ単 279号
	合　　計				(0) 63,132	
	単　　価				(0) 57,743	
	官積算単価				合意率 63,132	合意率 0.914645
	＊＊＊　Ｂ単－ 651号　＊＊＊					
000651	桝蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ，2型合流桝用		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	302	(0) 302	Ｓ単 127号
S02116	グレーチング桝蓋 2型合流桝用(800)，T-14，930×930×90,,	(0.000) 1.000	枚	185,200	(0) 185,200	Ｓ単 294号
	合　　計				(0) 185,502	
	単　　価				(0) 169,668	
	官積算単価				合意率 185,502	合意率 0.914645
	＊＊＊　Ｂ単－ 652号　＊＊＊					
000652	簡易ゲート φ300		基		(0.000)基 1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S02116	簡易ゲート 3方水密，設置費含む,,	(0.000) 1.000	基	80,190	(0) 80,190	Ｓ単 295号
	合　　計				(0) 80,190	
	単　　価				(0) 73,345	
	官積算単価				合意率 80,190	合意率 0.914645
	＊＊＊　Ｂ単－ 653号　＊＊＊					
000653	足掛金物 タラップ，B300		個		(0.000)個 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	(0.000) 1.000	個	2,440	(0) 2,440	Ｓ単 296号
	合　　計				(0) 2,440	
	単　　価				(0) 2,232	
	官積算単価				合意率 2,440	合意率 0.914645
	＊＊＊　Ｂ単－ 654号　＊＊＊					
000654	防護柵 ２型合流桝		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,100m未満,ー,無し	(0.000) 3.000	m	20,712	(0) 62,136	Ｓ単 350号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				62,136	
					(0)	
	単　　価				56,832	
						合意率
	官積算単価				62,136	0.914645
	＊＊＊　Ｂ単－ 655号　＊＊＊					
000655	管渠工				(0.000)ｍ	歩Ａ
	VUφ200		m		10.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管	10.000	m	3,082	30,820	Ｓ単 345号
					(0)	
	合　　計				30,820	
					(0)	
	単　　価				2,819	
						合意率
	官積算単価				3,082	0.914645
	＊＊＊　Ｂ単－ 656号　＊＊＊					
000656	桝				(0.000)箇所	歩Ａ
	１型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.300	m3	251.8	579	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	Ｓ単 201号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.200	㎡	1,240	1,488	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.400	m3	34,120	13,648	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	4.800	㎡	7,044	33,811	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m3	259.2	441	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.600	m3	1,747	2,795	Ｓ単　3号
					(0)	
	合　　計				53,213	
					(0)	
	単　　価				48,671	
						合意率
	官積算単価				53,213	0.914645
	＊＊＊　Ｂ単－ 657号　＊＊＊					
000657	管渠工				(0.000)ｍ	歩Ａ
	VPφ200		m		10.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管	10.000	m	4,660	46,600	Ｓ単 342号
					(0)	
	合　　計				46,600	
					(0)	
	単　　価				4,261	
						合意率
	官積算単価				4,660	0.914466
	＊＊＊　Ｂ単－ 658号　＊＊＊					
000658	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	φ200　45°		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	(0.000)			(0)	
	VUφ200　45° エルボ,,	1.000	個	1,700	1,700	Ｓ単 283号
					(0)	
	合　　計				1,700	
					(0)	
	単　　価				1,555	
						合意率
	官積算単価				1,700	0.914466
	＊＊＊　Ｂ単－ 659号　＊＊＊					
000659	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	φ200　ソケット		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	(0.000)			(0)	
	VUφ200　ソケット,,	1.000	個	1,110	1,110	Ｓ単 297号
					(0)	
	合　　計				1,110	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				1,015	
						合意率
	官積算単価				1,110	0.914466
	＊＊＊　Ｂ単－ 660号　＊＊＊					
000660	管渠工				(0.000)ｍ	歩Ａ
	VPφ300		m		10.000 ｍ	当たり算出
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設	(0.000)			(0)	
	VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,なし	10.000	m	9,392	93,920	Ｓ単 347号
					(0)	
	合　　計				93,920	
					(0)	
	単　　価				8,589	
						合意率
	官積算単価				9,392	0.914466
	＊＊＊　Ｂ単－ 661号　＊＊＊					
000661	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	φ300　ソケット		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	(0.000)			(0)	
	VUφ300　ソケット,,	1.000	個	8,590	8,590	Ｓ単 289号
					(0)	
	合　　計				8,590	
					(0)	
	単　　価				7,855	
						合意率
	官積算単価				8,590	0.914466
	＊＊＊　Ｂ単－ 662号　＊＊＊					
000662	管渠工				(0.000)ｍ	歩Ａ
	VUφ200		m		10.000 ｍ	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管	10.000	m	3,082	30,820	Ｓ単 345号
					(0)	
	合　　計				30,820	
					(0)	
	単　　価				2,818	
						合意率
	官積算単価				3,082	0.914466
	＊＊＊　Ｂ単－ 663号　＊＊＊					
000663	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	φ200　45°		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	(0.000)			(0)	
	VUφ200　45° エルボ,,	1.000	個	1,700	1,700	Ｓ単 283号
					(0)	
	合　　計				1,700	
					(0)	
	単　　価				1,555	
						合意率
	官積算単価				1,700	0.914466
	＊＊＊　Ｂ単－ 664号　＊＊＊					
000664	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	φ200　22° 1/2		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	(0.000)			(0)	
	VUφ200　22° 1/2　エルボ,,	1.000	個	1,940	1,940	Ｓ単 298号
					(0)	
	合　　計				1,940	
					(0)	
	単　　価				1,774	
						合意率
	官積算単価				1,940	0.914466
	＊＊＊　Ｂ単－ 665号　＊＊＊					
000665	道路横断工				(0.000)ｍ	歩Ａ
	落ち蓋式Ｕ型側溝　400		m		10.000 ｍ	当たり算出
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工	(0.000)			(0)	
	400,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,あり	10.000	m	3,447	34,470	Ｓ単 337号
S02116	グレーチング蓋	(0.000)			(0)	
	T-14　B=400,,	5.000	組	21,500	107,500	Ｓ単 299号
					(0)	
	合　　計				141,970	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				12,983	
						合意率
	官積算単価				14,197	0.914466
	＊＊＊　Ｂ単－ 666号　＊＊＊					
000666	取水ゲート（５）				(0.000)基	歩Ａ
	巻上げ式　φ200　L=2190		基		1.000 基	当たり算出
S02116	取水ゲート	(0.000)			(0)	
	巻上げ式,φ200　L=2.19,,	1.000	基	543,000	543,000	Ｓ単 300号
					(0)	
	合　　計				543,000	
					(0)	
	単　　価				496,652	
						合意率
	官積算単価				543,000	0.914645
	＊＊＊　Ｂ単－ 667号　＊＊＊					
000667	植生シート				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02116	植生シート	(0.000)			(0)	
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄｸﾞﾗｽ, ワラ付芝,,	1.000	㎡	1,550	1,550	Ｓ単 271号
					(0)	
	合　　計				1,550	
					(0)	
	単　　価				1,418	
						合意率
	官積算単価				1,550	0.914645
	＊＊＊　Ｂ単－ 668号　＊＊＊					
000668	管渠工　Ｃ型(重圧管)　用水用				(0.000)m	歩Ａ
	φ500		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	24.900	m3	251.8	6,270	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	9.700	㎡	375.9	3,646	Ｓ単 201号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	4.800	㎡	1,240	5,952	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.200	m3	13,970	2,794	Ｓ単 372号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.800	㎡	3,954	3,163	Ｓ単 237号
T00300	重圧管機械布設	(0.000)			(0)	
	φ500　1種	10.000	m	21,219	212,190	Ｔ単　17号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.200	m3	34,120	6,824	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	5.000	㎡	7,044	35,220	Ｓ単 235号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	21.800	m3	259.2	5,651	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	19.700	m3	1,747	34,416	Ｓ単　3号
					(0)	
	合　　計				316,126	
					(0)	
	単　　価				28,910	
						合意率
	官積算単価				31,613	0.914516
	＊＊＊　Ｂ単－ 669号　＊＊＊					
000669	管渠工				(0.000)m	歩Ａ
	VU150		m		10.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	10.000	m	2,230	22,300	Ｓ単 129号
					(0)	
	合　　計				22,300	
					(0)	
	単　　価				2,040	
						合意率
	官積算単価				2,230	0.91464
	＊＊＊　Ｂ単－ 670号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000670	管渠工　Ｃ型(重圧管)　用水用				(0.000)m	歩Ａ
	φ300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	16.300	m3	251.8	4,104	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	6.200	㎡	375.9	2,331	Ｓ単 201号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	4.000	㎡	1,240	4,960	Ｓ単 215号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.200	m3	28,700	5,740	Ｓ単 219号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.900	㎡	3,954	3,559	Ｓ単 237号
T00110	重圧管機械布設	(0.000)			(0)	
	φ300　1種	10.000	m	11,797	117,970	Ｔ単　3号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	34,120	3,412	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	3.000	㎡	7,044	21,132	Ｓ単 235号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.400	m3	259.2	3,992	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	13.900	m3	1,747	24,283	Ｓ単　3号
	合　　計				(0) 191,483	
	単　　価				(0) 17,514	
	官積算単価				19,148	合意率 0.91464
	＊＊＊　Ｂ単－ 671号　＊＊＊					
000671	鉄筋コンクリートベンチフリューム				(0.000)m	歩Ａ
	2000 BF-250(目地材込み)		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	2,905	29,050	Ｓ単 124号
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（用水用）	(0.000)			(0)	
	BF-250 L=2,000 パット込み,,	5.000	本	4,470	22,350	Ｓ単　48号
	合　　計				(0) 51,400	
	単　　価				(0) 4,701	
	官積算単価				5,140	合意率 0.91464
	＊＊＊　Ｂ単－ 672号　＊＊＊					
000672	高密度ポリエチレン管				(0.000)m	歩Ａ
	φ400		m		1.000 m	当たり算出
T01200	高密度ポリエチレン管敷設	(0.000)			(0)	
	φ400	1.000	m	9,109	9,109	Ｔ単　18号
	合　　計				(0) 9,109	
	単　　価				(0) 8,331	
	官積算単価				9,109	合意率 0.91464
	＊＊＊　Ｂ単－ 673号　＊＊＊					
000673	既設取水口接続				(0.000)m	歩Ａ
	VUφ150		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m	2,230	2,230	Ｓ単 129号
	合　　計				(0) 2,230	
	単　　価				(0) 2,040	
	官積算単価				2,230	合意率 0.91464
	＊＊＊　Ｂ単－ 674号　＊＊＊					
000674	水路曲部接続工				(0.000)箇所	歩Ａ
	30°タイプ　BF-200用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	Ｓ単 202号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.050	m3	34,120	1,706	Ｓ単 218号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	0.600	㎡	7,044	4,226	Ｓ単 236号
	合　　計				(0) 5,970	
	単　　価				(0) 5,460	
	官積算単価					合意率 0.91464
	＊＊＊　Ｂ単－ 675号　＊＊＊					
000675	水路曲部接続工				(0.000)箇所	歩Ａ
	15°　タイプ　BF-200用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	Ｓ単 202号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.040	m3	34,120	1,365	Ｓ単 218号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	0.500	㎡	7,044	3,522	Ｓ単 236号
	合　　計				(0) 4,925	
	単　　価				(0) 4,505	
	官積算単価					合意率 0.91464
	＊＊＊　Ｂ単－ 676号　＊＊＊					
000676	水路曲部接続工				(0.000)箇所	歩Ａ
	30°　タイプ　BF-250用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.060	m3	34,120	2,047	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	0.700	㎡	7,044	4,931	Ｓ単 235号
	合　　計				(0) 7,016	
	単　　価				(0) 6,417	
	官積算単価					合意率 0.91464
	＊＊＊　Ｂ単－ 677号　＊＊＊					
000677	取水ゲート（６）				(0.000)基	歩Ａ
	巻上げ式, φ200　L=1290		基		1.000 基	当たり算出
S02116	取水ゲート	(0.000)			(0)	
	巻上げ式, φ200　L=1.29,,	1.000	基	442,000	442,000	Ｓ単 302号
	合　　計				(0) 442,000	
	単　　価				(0) 404,271	
	官積算単価					合意率 0.91464
	＊＊＊　Ｂ単－ 678号　＊＊＊					
000678	植生シート				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02116	植生シート	(0.000)			(0)	
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄｸﾞﾗｽ, ワラ付芝,,	1.000	㎡	1,550	1,550	Ｓ単 271号
	合　　計				(0) 1,550	
	単　　価				(0) 1,418	
	官積算単価					合意率 0.91464
	＊＊＊　Ｂ単－ 679号　＊＊＊					
000679	掘削				(0.000)m3	歩Ａ
	硬岩		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	硬岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,-,無し,-,不可,無し,無し	1.000	m3	2,307	2,307	Ｓ単 367号
	合　　計				(0) 2,307	
	単　　価				(0) 2,110	
	官積算単価				2,307	合意率 0.914516
	＊＊＊　Ｂ単－ 680号　＊＊＊					
000680	鉄筋コンクリートベンチフリューム				(0.000)m	歩Ａ
	排水タイプ　2000　BF-200		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	2,905	29,050	Ｓ単 124号
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）	(0.000)			(0)	
	BF-200 L=2000,,	5.000	本	3,820	19,100	Ｓ単　76号
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.400	m3	251.8	604	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	2.800	㎡	375.9	1,053	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.900	m3	259.2	492	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.700	m3	2,075	3,528	Ｓ単　4号
S02116	吸出し防止マット	(0.000)			(0)	
	ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,	0.900	㎡	560	504	Ｓ単　74号
	合　　計				(0) 54,331	
	単　　価				(0) 4,969	
	官積算単価				5,433	合意率 0.914532
	＊＊＊　Ｂ単－ 681号　＊＊＊					
000681	継手コンクリート				(0.000)箇所	歩Ａ
	BF-200　シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m3	34,120	17,060	Ｓ単 217号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	5.500	㎡	7,044	38,742	Ｓ単 235号
	合　　計				(0) 55,802	
	単　　価				(0) 5,103	
	官積算単価				5,580	合意率 0.914499
	＊＊＊　Ｂ単－ 682号　＊＊＊					
000682	溜桝				(0.000)箇所	歩Ａ
	250用，蓋付		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	溜桝	(0.000)			(0)	
	250用，蓋付き,,	1.000	個	37,480	37,480	Ｓ単 303号
	合　　計				(0) 37,480	
	単　　価				(0) 34,276	
	官積算単価				37,480	合意率 0.914516
	＊＊＊　Ｂ単－ 683号　＊＊＊					
000683	桝蓋				(0.000)枚	歩Ａ
	3型合流桝用，縞鋼板		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付）	(0.000)			(0)	
	1200×(600×2) 溶融亜鉛メッキ,,	1.000	組	88,000	88,000	Ｓ単 275号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	302	302	Ｓ単 127号
	合　　計				(0) 88,302	
	単　　価				(0) 80,754	
	官積算単価				88,302	合意率 0.914516

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 684号　＊＊＊					
000684	階段工				(0.000)箇所	歩Ａ
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	管理用階段工	(0.000)			(0)	
		1.000	式	118,300	118,300	Ｓ単 304号
	合　計				(0)	
					118,300	
	単　価				(0)	
					108,187	
	官積算単価					合意率
					118,300	0.914516
	＊＊＊　Ｂ単－ 685号　＊＊＊					
000685	管渠工				(0.000)ｍ	歩Ａ
	VU150		m		10.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	10.000	m	2,230	22,300	Ｓ単 129号
	合　計				(0)	
					22,300	
	単　価				(0)	
					2,039	
	官積算単価					合意率
					2,230	0.914516
	＊＊＊　Ｂ単－ 686号　＊＊＊					
B05111	側溝蓋				(0.000)枚	歩Ａ
	350用, 2種		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	302	302	Ｓ単 127号
S02117	鉄筋コンクリートＵ形用蓋	(0.000)			(0)	
	2種　360 長600mm	1.000	個	2,440	2,440	Ｓ単 331号
	合　計				(0)	
					2,742	
	単　価				(0)	
					2,508	
	官積算単価					合意率
					2,742	0.914516
	＊＊＊　Ｂ単－ 687号　＊＊＊					
000687	植生シート				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02116	植生シート	(0.000)			(0)	
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄｸﾞﾗｽ, ワラ付芝,,	1.000	㎡	1,550	1,550	Ｓ単 271号
	合　計				(0)	
					1,550	
	単　価				(0)	
					1,417	
	官積算単価					合意率
					1,550	0.914516
	＊＊＊　Ｂ単－ 688号　＊＊＊					
000688	水路曲部接続工				(0.000)箇所	歩Ａ
	15° タイプ　BF-300用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.050	m3	34,120	1,706	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	0.700	㎡	7,044	4,931	Ｓ単 235号
	合　計				(0)	
					6,675	
	単　価				(0)	
					6,105	
	官積算単価					合意率
					6,675	0.914556
	＊＊＊　Ｂ単－ 689号　＊＊＊					
000689	水路曲部接続工				(0.000)箇所	歩Ａ
	30° タイプ　BF-400用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	Ｓ単 202号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	34,120	3,412	Ｓ単 218号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.100	㎡	7,044	7,748	S単 236号
	合　　計				(0) 11,198	
	単　　価				(0) 10,241	
	官積算単価					合意率 0.914572
					11,198	
	＊＊＊　B単－ 690号　＊＊＊					
000690	桝				(0.000)箇所	歩Ａ
	1700×1300　H=1450		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.051	ton	176,019	8,977	S単 121号
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	8.700	m3	251.8	2,191	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	2.900	㎡	375.9	1,090	S単 201号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.100	m3	28,700	2,870	S単 219号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	3,954	1,186	S単 237号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,21-12-25(20)(高炉B)	1.400	m3	34,650	48,510	S単 220号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	14.900	㎡	7,044	104,956	S単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.900	m3	259.2	1,529	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	5.400	m3	1,747	9,434	S単　3号
	合　　計				(0) 180,743	
	単　　価				(0) 165,291	
	官積算単価					合意率 0.914508
					180,743	
	＊＊＊　B単－ 691号　＊＊＊					
000691	道路横断工（グレーチング蓋掛）				(0.000)m	歩Ａ
	落ち蓋式U型側溝　300A		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	9.900	m3	251.8	2,493	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	7.000	㎡	375.9	2,631	S単 201号
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工	(0.000)			(0)	
	300,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,なし	10.000	m	2,957	29,570	S単 338号
S02116	落ち蓋式U型側溝	(0.000)			(0)	
	3種300A　L=2.0m/個,,	5.000	本	9,155	45,775	S単 305号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.100	m3	259.2	1,840	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	6.500	m3	2,075	13,488	S単　4号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.900	m3	34,120	64,828	S単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	20.400	㎡	7,044	143,698	S単 235号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.400	m3	28,700	11,480	S単 219号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	3,954	3,954	S単 237号
S02116	グレーチング桝蓋	(0.000)			(0)	
	T-14　B=300,,	10.000	組	15,600	156,000	S単　52号
	合　　計				(0) 475,757	
	単　　価				(0) 43,509	
	官積算単価					合意率 0.914512
					47,576	
	＊＊＊　B単－ 692号　＊＊＊					
000692	管渠工　A型(素巻)				(0.000)m	歩Ａ
	φ400		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	17.000	m3	251.8	4,281	S単 189号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	2.000	㎡	375.9	752	S単 201号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	(0.000)			(0)	
	据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,,外圧管１種	10.000	m	14,040	140,400	S単 374号
Y00001	埋戻（区分１）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.100	m3	259.2	1,840	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	6.400	m3	1,747	11,181	S単　3号
Y00001	埋戻（区分２）					
Y00001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ（Ｉ）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.400	m3	259.2	1,659	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	5.700	m3	1,747	9,958	S単　3号
Y00001	埋戻（区分３）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.500	m3	259.2	907	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	3.200	m3	1,278	4,090	S単　5号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	3.200	m3	526	1,683	S単　9号
	合　計				(0) 176,751	
	単　価				(0) 16,164	
	官積算単価				17,675	合意率 0.914507
	＊＊＊　B単－ 693号　＊＊＊					
000693	取水口（分水工）				(0.000)箇所	歩Ａ
	BF-600　目地材含む		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	11.210	m3	251.8	2,823	S単 189号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	8.100	㎡	375.9	3,045	S単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.400	m3	259.2	1,659	S単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	5.800	m3	2,075	12,035	S単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	10.000	基	3,034	30,340	S単 241号
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水溝	(0.000)			(0)	
	600　L=1.0m,　パット込み,,	10.000	個	13,060	130,600	S単 306号
	合　計				(0) 180,502	
	単　価				(0) 16,509	
	官積算単価				18,050	合意率 0.914624
	＊＊＊　B単－ 694号　＊＊＊					
000694	桝蓋				(0.000)枚	歩Ａ
	3型合流桝用,　縞鋼板		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付）	(0.000)			(0)	
	1200×(600×2) 溶融亜鉛メッキ,,	1.000	組	88,000	88,000	S単 275号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	302	302	S単 127号
	合　計				(0) 88,302	
	単　価				(0) 80,763	
	官積算単価				88,302	合意率 0.914624
	＊＊＊　B単－ 695号　＊＊＊					
000695	防護柵				(0.000)箇所	歩Ａ
	5型合流桝部		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】	(0.000)			(0)	
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,100m未満,ー,無し	4.500	m	29,112	131,004	S単 351号
	合　計				(0) 131,004	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				119,819	
						合意率
	官積算単価				131,004	0.914624
	＊＊＊　Ｂ単－ 696号　＊＊＊					
000696	鉄筋コンクリート側溝				(0.000)m	歩Ａ
	落ち蓋式Ｕ型側溝　400A		m		10.000 m	当たり算出
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工	(0.000)			(0)	
	400,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,なし	10.000	m	3,574	35,740	Ｓ単 339号
P96411	落ち蓋式Ｕ型側溝	(0.000)			(0)	
	400A	5.000	本	14,500	72,500	
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	6.000	m3	251.8	1,511	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	5.100	㎡	375.9	1,917	Ｓ単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m3	259.2	1,063	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	3.700	m3	2,075	7,678	Ｓ単　4号
S02116	吸出し防止マット	(0.000)			(0)	
	ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,	1.200	㎡	560	672	Ｓ単　74号
					(0)	
	合　　計				121,081	
					(0)	
	単　　価				11,074	
						合意率
	官積算単価				12,108	0.914624
	＊＊＊　Ｂ単－ 697号　＊＊＊					
000697	基礎砕石				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,240	1,240	Ｓ単 215号
					(0)	
	合　　計				1,240	
					(0)	
	単　　価				1,134	
						合意率
	官積算単価				1,240	0.914624
	＊＊＊　Ｂ単－ 698号　＊＊＊					
000698	湧水処理				(0.000)m	歩Ａ
	φ75,有孔管		m		1.000 m	当たり算出
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	(0.000)			(0)	
	暗渠排水管（定尺管）,50～75mm	1.000	m	179	179	Ｓ単 158号
					(0)	
	合　　計				179	
					(0)	
	単　　価				164	
						合意率
	官積算単価				179	0.914624
	＊＊＊　Ｂ単－ 699号　＊＊＊					
000699	砕石埋戻し				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	259.2	259	Ｓ単 185号
J96015	コンクリート用砕石	(0.000)			(0)	
	40～20mm　柳井市	1.000	m3	4,400	4,400	
					(0)	
	合　　計				4,659	
					(0)	
	単　　価				4,261	
						合意率
	官積算単価				4,659	0.914624
	＊＊＊　Ｂ単－ 700号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	φ75　45°		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	(0.000)			(0)	
	VUφ75　45° エルボ,,	1.000	個	167	167	Ｓ単 307号
					(0)	
	合　　計				167	
					(0)	
	単　　価				153	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				167	合意率 0.914624
	＊＊＊　Ｂ単－ 701号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ75　90°		個		(0.000)個 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ75　90° エルボ,,	(0.000) 1.000	個	192	(0) 192	Ｓ単 308号
	合　　計				(0) 192	
	単　　価				(0) 176	
	官積算単価				192	合意率 0.914624
	＊＊＊　Ｂ単－ 702号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ75　ソケット		個		(0.000)個 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ75　ソケット,,	(0.000) 1.000	個	119	(0) 119	Ｓ単 309号
	合　　計				(0) 119	
	単　　価				(0) 109	
	官積算単価				119	合意率 0.914624
	＊＊＊　Ｂ単－ 703号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU100		m		(0.000)m 10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管	(0.000) 10.000	m	1,191	(0) 11,910	Ｓ単 343号
	合　　計				(0) 11,910	
	単　　価				(0) 1,089	
	官積算単価				1,191	合意率 0.914624
	＊＊＊　Ｂ単－ 704号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ100　45°		個		(0.000)個 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ100　45° エルボ,,	(0.000) 1.000	個	327	(0) 327	Ｓ単 286号
	合　　計				(0) 327	
	単　　価				(0) 299	
	官積算単価				327	合意率 0.914624
	＊＊＊　Ｂ単－ 705号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ100　90°		個		(0.000)個 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ100　90° エルボ,,	(0.000) 1.000	個	384	(0) 384	Ｓ単 310号
	合　　計				(0) 384	
	単　　価				(0) 351	
	官積算単価				384	合意率 0.914624
	＊＊＊　Ｂ単－ 706号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ100　ソケット		個		(0.000)個 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ100　ソケット,,	(0.000) 1.000	個	229	(0) 229	Ｓ単 311号
	合　　計				(0) 229	
	単　　価				(0) 209	
	官積算単価				229	合意率 0.914624

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 707号　＊＊＊					
000707	植生シート		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02116	植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄｸﾞﾗｽ, ワラ付芝,,	(0.000) 1.000	㎡	1,550	(0) 1,550	Ｓ単 271号
	合　　計				(0) 1,550	
	単　　価				(0) 1,418	
	官積算単価				1,550	合意率 0.914624
	＊＊＊　Ｂ単－ 708号　＊＊＊					
000708	水路曲部接続工 30° タイプ　BF-400用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 0.100	㎡	375.9	(0) 38	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	(0.000) 0.100	m3	34,120	(0) 3,412	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.100	㎡	7,044	(0) 7,748	Ｓ単 235号
	合　　計				(0) 11,198	
	単　　価				(0) 10,241	
	官積算単価				11,198	合意率 0.914526
	＊＊＊　Ｂ単－ 709号　＊＊＊					
000709	桝 ３型　スロープ付		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	(0.000) 0.051	ton	176,019	(0) 8,977	Ｓ単 121号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 5.000	m3	251.8	(0) 1,259	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.300	㎡	375.9	(0) 865	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	(0.000) 0.100	m3	28,700	(0) 2,870	Ｓ単 219号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	(0.000) 0.300	㎡	3,954	(0) 1,186	Ｓ単 237号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B)	(0.000) 1.000	m3	34,650	(0) 34,650	Ｓ単 220号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 9.900	㎡	7,044	(0) 69,736	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 3.300	m3	259.2	(0) 855	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	(0.000) 3.000	m3	1,747	(0) 5,241	Ｓ単　3号
	合　　計				(0) 125,639	
	単　　価				(0) 114,898	
	官積算単価				125,639	合意率 0.914507
	＊＊＊　Ｂ単－ 710号　＊＊＊					
000710	桝蓋 3型合流桝用, 縞鋼板		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S02116	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付） 1200×(600×2) 溶融亜鉛メッキ,,	(0.000) 1.000	組	88,000	(0) 88,000	Ｓ単 275号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	302	(0) 302	Ｓ単 127号
	合　　計				(0) 88,302	
	単　　価				(0) 80,748	
	官積算単価				88,302	合意率 0.914452
	＊＊＊　Ｂ単－ 711号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000711	管渠工　Ｃ型(重圧管)				(0.000)ｍ	歩Ａ
	φ200		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	12.700	m3	251.8	3,198	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	4.000	㎡	375.9	1,504	Ｓ単 201号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	4.000	㎡	1,240	4,960	Ｓ単 215号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）	(0.000)			(0)	
	据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種	10.000	m	7,613	76,130	Ｓ単 243号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.200	m3	28,700	5,740	Ｓ単 219号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	3,954	3,954	Ｓ単 237号
T00108	重圧管機械布設	(0.000)			(0)	
	φ200　1種	10.000	m	10,047	100,470	Ｔ単　2号
Y00001	埋戻（区分１）					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	12.600	m3	259.2	3,266	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	11.300	m3	1,747	19,741	Ｓ単　3号
					(0)	
	合　　計				218,963	
					(0)	
	単　　価				20,023	
						合意率
	官積算単価				21,896	0.914466
	＊＊＊　Ｂ単－ 712号　＊＊＊					
000712	水路曲部接続工				(0.000)箇所	歩Ａ
	30°タイプ　BF-200用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	Ｓ単 202号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.050	m3	34,120	1,706	Ｓ単 218号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	0.600	㎡	7,044	4,226	Ｓ単 236号
					(0)	
	合　　計				5,970	
					(0)	
	単　　価				5,460	
						合意率
	官積算単価				5,970	0.914517
	＊＊＊　Ｂ単－ 713号　＊＊＊					
000713	階段式落差工				(0.000)段	歩Ａ
	BF-200用　L=0.5m/段		段		20.000 段	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	4.000	m3	251.8	1,007	Ｓ単 369号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	2.800	㎡	375.9	1,053	Ｓ単 202号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	20.000	基	3,034	60,680	Ｓ単 373号
S02116	階段溝ブロック（本体）	(0.000)			(0)	
	200,,	20.000	個	3,390	67,800	Ｓ単 312号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.300	m3	259.2	855	Ｓ単 184号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.000	m3	1,747	5,241	Ｓ単 259号
					(0)	
	合　　計				136,636	
					(0)	
	単　　価				6,248	
						合意率
	官積算単価				6,832	0.914517
	＊＊＊　Ｂ単－ 714号　＊＊＊					
000714	上部・下部取付工				(0.000)箇所	歩Ａ
	BF-200　階段式落差工部		箇所		1.000 箇所	当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.090	m3	33,220	2,990	Ｓ単 222号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	0.600	㎡	7,044	4,226	Ｓ単 235号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.040	m3	33,220	1,329	S単 222号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	0.300	㎡	7,044	2,113	S単 235号
	合　　計				(0) 10,658	
	単　　価				(0) 9,746	
	官積算単価				10,658	合意率 0.914452
	＊＊＊　B単－ 715号　＊＊＊					
000715	張コンクリート				(0.000)m	歩Ａ
	t=0.1m　シュート式落差工部		m		10.000 m	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.200	m3	34,120	40,944	S単 218号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	㎡	7,795	15,590	S単 239号
	合　　計				(0) 56,534	
	単　　価				(0) 5,170	
	官積算単価				5,653	合意率 0.914452
	＊＊＊　B単－ 716号　＊＊＊					
000716	管渠工				(0.000)m	歩Ａ
	VU150		m		10.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	10.000	m	2,230	22,300	S単 346号
	合　　計				(0) 22,300	
	単　　価				(0) 2,039	
	官積算単価				2,230	合意率 0.914517
	＊＊＊　B単－ 717号　＊＊＊					
000717	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	φ150　45°		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	(0.000)			(0)	
	VUφ150　45エルボ,,	1.000	個	1,115	1,115	S単 313号
	合　　計				(0) 1,115	
	単　　価				(0) 1,020	
	官積算単価				1,115	合意率 0.914517
	＊＊＊　B単－ 718号　＊＊＊					
000718	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	φ150　22° 1/2		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	(0.000)			(0)	
	VUφ150　22° 1/2エルボ,,	1.000	個	2,080	2,080	S単 314号
	合　　計				(0) 2,080	
	単　　価				(0) 1,902	
	官積算単価				2,080	合意率 0.914517
	＊＊＊　B単－ 719号　＊＊＊					
000719	側溝蓋				(0.000)枚	歩Ａ
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 2種(4t荷重用)，200		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋	(0.000)			(0)	
	2種（4ｔ荷重用），200,,	1.000	個	2,370	2,370	S単 273号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	769	769	S単 125号
	を行なわない					
	合　　計				(0) 3,139	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				2,871	
						合意率
	官積算単価				3,139	0.914517
	＊＊＊　Ｂ単－ 720号　＊＊＊					
000720	桝蓋				(0.000)枚	歩Ａ
	1型合流桝用, 縞鋼板		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付）	(0.000)			(0)	
	800×800 溶融亜鉛メッキ,,	1.000	枚	34,100	34,100	Ｓ単 278号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	302	302	Ｓ単 127号
					(0)	
	合　　計				34,402	
					(0)	
	単　　価				31,459	
						合意率
	官積算単価				34,402	0.914452
	＊＊＊　Ｂ単－ 721号　＊＊＊					
000721	桝蓋				(0.000)枚	歩Ａ
	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ, 1型合流桝用		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	769	769	Ｓ単 126号
	を行なわない					
S02116	グレーチング桝蓋	(0.000)			(0)	
	1型合流桝用(600), T-14, 717×717×75,,	1.000	枚	62,830	62,830	Ｓ単 279号
					(0)	
	合　　計				63,599	
					(0)	
	単　　価				58,158	
						合意率
	官積算単価				63,599	0.914452
	＊＊＊　Ｂ単－ 722号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管				(0.000)ｍ	歩Ａ
	VUφ200mm		m		10.000 ｍ	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管	10.000	m	3,082	30,820	Ｓ単 345号
					(0)	
	合　　計				30,820	
					(0)	
	単　　価				2,818	
						合意率
	官積算単価				3,082	0.914452
	＊＊＊　Ｂ単－ 723号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	VUφ200　45°		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	(0.000)			(0)	
	VUφ200　45° エルボ,,	1.000	個	1,700	1,700	Ｓ単 283号
					(0)	
	合　　計				1,700	
					(0)	
	単　　価				1,555	
						合意率
	官積算単価				1,700	0.914452
	＊＊＊　Ｂ単－ 724号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	VUφ200　90°		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	(0.000)			(0)	
	VUφ200　90° ｴﾙﾎﾞ,,	1.000	個	2,000	2,000	Ｓ単 282号
					(0)	
	合　　計				2,000	
					(0)	
	単　　価				1,829	
						合意率
	官積算単価				2,000	0.914452
	＊＊＊　Ｂ単－ 725号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管				(0.000)ｍ	歩Ａ
	VU,300mm		m		10.000 ｍ	当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設	(0.000)			(0)	
	VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,なし	10.000	m	6,505	65,050	Ｓ単 348号
	合　　計				(0) 65,050	
	単　　価				(0) 5,949	
	官積算単価				6,505	合意率 0.914452
	＊＊＊　Ｂ単－ 726号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管				(0.000)m	歩Ａ
	VUφ100mm		m		10.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管	10.000	m	1,191	11,910	Ｓ単 343号
	合　　計				(0) 11,910	
	単　　価				(0) 1,089	
	官積算単価				1,191	合意率 0.914452
	＊＊＊　Ｂ単－ 727号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管				(0.000)m	歩Ａ
	VUφ150mm		m		10.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	10.000	m	2,230	22,300	Ｓ単 129号
	合　　計				(0) 22,300	
	単　　価				(0) 2,039	
	官積算単価				2,230	合意率 0.914452
	＊＊＊　Ｂ単－ 728号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	VUφ100　11°1/4		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	(0.000)			(0)	
	11　1/4°　ベンドB形　径100,,	1.000	個	2,980	2,980	Ｓ単 315号
	合　　計				(0) 2,980	
	単　　価				(0) 2,725	
	官積算単価				2,980	合意率 0.914452
	＊＊＊　Ｂ単－ 729号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	VUφ100　90°大曲		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	(0.000)			(0)	
	VUφ100　90°大曲,,	1.000	個	621	621	Ｓ単 316号
	合　　計				(0) 621	
	単　　価				(0) 568	
	官積算単価				621	合意率 0.914452
	＊＊＊　Ｂ単－ 730号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	VUφ150　22°1/2		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	(0.000)			(0)	
	VUφ150　22°1/2エルボ,,	1.000	個	2,080	2,080	Ｓ単 317号
	合　　計				(0) 2,080	
	単　　価				(0) 1,902	
	官積算単価				2,080	合意率 0.914452
	＊＊＊　Ｂ単－ 731号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	VUφ150　ソケット		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	(0.000)			(0)	
	VUφ150　ソケット,,	1.000	個	782	782	Ｓ単 291号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				782	
					(0)	
	単　　価				715	
						合意率
	官積算単価				782	0.914452
	＊＊＊　Ｂ単－ 732号　＊＊＊					
000732	横断工				(0.000)ｍ	歩Ａ
	落ち蓋式Ｕ型側溝　300, ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋		m		10.000 ｍ	当たり算出
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工	(0.000)			(0)	
	300,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,あり	10.000	m	2,845	28,450	Ｓ単 340号
S02116	グレーチング桝蓋	(0.000)			(0)	
	T-14　B=300,,	5.000	組	15,600	78,000	Ｓ単　52号
					(0)	
	合　　計				106,450	
					(0)	
	単　　価				9,734	
						合意率
	官積算単価				10,645	0.914452
	＊＊＊　Ｂ単－ 733号　＊＊＊					
000733	横断工				(0.000)ｍ	歩Ａ
	落ち蓋式Ｕ型側溝　250, ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋		m		10.000 ｍ	当たり算出
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工	(0.000)			(0)	
	250,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,あり	10.000	m	2,684	26,840	Ｓ単 341号
S02116	グレーチング桝蓋	(0.000)			(0)	
	T-14　B=250,,	5.000	組	13,600	68,000	Ｓ単　86号
					(0)	
	合　　計				94,840	
					(0)	
	単　　価				8,673	
						合意率
	官積算単価				9,484	0.914452
	＊＊＊　Ｂ単－ 734号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管				(0.000)ｍ	歩Ａ
	VUφ300mm		m		10.000 ｍ	当たり算出
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設	(0.000)			(0)	
	VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,なし	10.000	m	6,505	65,050	Ｓ単 348号
					(0)	
	合　　計				65,050	
					(0)	
	単　　価				5,949	
						合意率
	官積算単価				6,505	0.914452
	＊＊＊　Ｂ単－ 735号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管				(0.000)ｍ	歩Ａ
	VUφ200mm		m		10.000 ｍ	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管	10.000	m	3,082	30,820	Ｓ単 345号
					(0)	
	合　　計				30,820	
					(0)	
	単　　価				2,818	
						合意率
	官積算単価				3,082	0.914452
	＊＊＊　Ｂ単－ 736号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	VUφ200　45		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	(0.000)			(0)	
	VUφ200　45°　エルボ,,	1.000	個	1,700	1,700	Ｓ単 283号
					(0)	
	合　　計				1,700	
					(0)	
	単　　価				1,555	
						合意率
	官積算単価				1,700	0.914452
	＊＊＊　Ｂ単－ 737号　＊＊＊					
000737	植生シート				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	植生シート	(0.000)			(0)	
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄｸﾞﾗｽ, ワラ付芝,,	1.000	㎡	1,550	1,550	Ｓ単 271号
	合　計				(0) 1,550	
	単　価				(0) 1,417	
	官積算単価				1,550	合意率 0.914452
	＊＊＊　Ｂ単－ 738号　＊＊＊					
000738	桝				(0.000)箇所	歩Ａ
	２型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.039	ton	176,019	6,865	Ｓ単 121号
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m3	251.8	906	Ｓ単 189号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.700	㎡	375.9	639	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.100	m3	28,700	2,870	Ｓ単 219号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	3,954	1,186	Ｓ単 237号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B)	0.700	m3	34,650	24,255	Ｓ単 220号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	7.100	㎡	7,044	50,012	Ｓ単 235号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.500	m3	259.2	648	Ｓ単 185号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.300	m3	1,747	4,018	Ｓ単　3号
	合　計				(0) 91,399	
	単　価				(0) 83,586	
	官積算単価				91,399	合意率 0.914513
	＊＊＊　Ｂ単－ 739号　＊＊＊					
000739	水路曲部接続工				(0.000)箇所	歩Ａ
	15° タイプ　BF-200用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	0.100	㎡	375.9	38	Ｓ単 201号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.040	m3	34,120	1,365	Ｓ単 217号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	0.500	㎡	7,044	3,522	Ｓ単 235号
	合　計				(0) 4,925	
	単　価				(0) 4,503	
	官積算単価				4,925	合意率 0.914285
	＊＊＊　Ｂ単－ 740号　＊＊＊					
000740	植生シート				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02116	植生シート	(0.000)			(0)	
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄｸﾞﾗｽ, ワラ付芝,,	1.000	㎡	1,550	1,550	Ｓ単 271号
	合　計				(0) 1,550	
	単　価				(0) 1,417	
	官積算単価				1,550	合意率 0.914285
	＊＊＊　Ｂ単－ 741号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ｉ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽ	1.000	㎡	1,551	1,551	Ｓ単 375号
	ｺﾝ(13)					
	合　計				(0) 1,551	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				1,423	
						合意率
	官積算単価				1,551	0.917589
	＊＊＊　Ｂ単－ 742号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）				(0.000)㎡	歩Ａ
	再生密粒度ｱｽｺﾝ, t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ｉ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ	1.000	㎡	1,566	1,566	Ｓ単 376号
	ｺﾝ(13)					
					(0)	
	合　　計				1,566	
					(0)	
	単　　価				1,437	
						合意率
	官積算単価				1,566	0.917589
	＊＊＊　Ｂ単－ 743号　＊＊＊					
000743	植生シート				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02116	植生シート	(0.000)			(0)	
	ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄｸﾞﾗｽ, ワラ付芝,,	1.000	㎡	1,550	1,550	Ｓ単 271号
					(0)	
	合　　計				1,550	
					(0)	
	単　　価				1,422	
						合意率
	官積算単価				1,550	0.917589
	＊＊＊　Ｂ単－ 744号　＊＊＊					
000744	搬入土				(0.000)m3	歩Ａ
	購入土(真砂土)		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	山土砂	(0.000)			(0)	
	,真砂土（埋戻し及び盛土材）、柳井市,	1.000	m3	2,800	2,800	Ｓ単 85号
					(0)	
	合　　計				2,800	
					(0)	
	単　　価				2,561	
						合意率
	官積算単価				2,800	0.914548
	＊＊＊　Ｂ単－ 745号　＊＊＊					
000745	搬入土小運搬				(0.000)m3	歩Ａ
	4tDT, 運搬距離L=210m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km	1.000	m3	599.2	599	Ｓ単 193号
	以下					
					(0)	
	合　　計				599	
					(0)	
	単　　価				548	
						合意率
	官積算単価				599	0.914548
	＊＊＊　Ｂ単－ 746号　＊＊＊					
000746	流用土運搬				(0.000)m3	歩Ａ
	4工区より運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km	1.000	m3	599.2	599	Ｓ単 193号
	以下					
					(0)	
	合　　計				599	
					(0)	
	単　　価				548	
						合意率
	官積算単価				599	0.914548
	＊＊＊　Ｂ単－ 747号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）				(0.000)㎡	歩Ａ
	再生密粒度ｱｽｺﾝ, t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ	(0.000) 1.000	㎡	1,566	(0) 1,566	Ｓ単 376号
	ｺﾝ(13)					
	合　　計				(0) 1,566	
	単　　価				(0) 1,432	
	官積算単価				1,566	合意率 0.914548
	＊＊＊　Ｂ単－ 748号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度ｱｽｺﾝ, t=4cm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ	(0.000) 1.000	㎡	1,566	(0) 1,566	Ｓ単 376号
	ｺﾝ(13)					
	合　　計				(0) 1,566	
	単　　価				(0) 1,432	
	官積算単価				1,566	合意率 0.914548
	＊＊＊　Ｂ単－ 749号　＊＊＊					
000749	植生シート		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02116	植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄｸﾞﾗｽ, ワラ付芝,,	(0.000) 1.000	㎡	1,550	(0) 1,550	Ｓ単 271号
	合　　計				(0) 1,550	
	単　　価				(0) 1,418	
	官積算単価				1,550	合意率 0.914548
	＊＊＊　Ｂ単－ 750号　＊＊＊					
000750	植生シート		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02116	植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄｸﾞﾗｽ, ワラ付芝,,	(0.000) 1.000	㎡	1,550	(0) 1,550	Ｓ単 271号
	合　　計				(0) 1,550	
	単　　価				(0) 1,418	
	官積算単価				1,550	合意率 0.914571
	＊＊＊　Ｂ単－ 751号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽ	(0.000) 1.000	㎡	1,551	(0) 1,551	Ｓ単 375号
	ｺﾝ(13)					
	合　　計				(0) 1,551	
	単　　価				(0) 1,419	
	官積算単価				1,551	合意率 0.914708
	＊＊＊　Ｂ単－ 752号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽ	(0.000) 1.000	㎡	1,551	(0) 1,551	Ｓ単 375号
	ｺﾝ(13)					
	合　　計				(0) 1,551	
	単　　価				(0) 1,419	
	官積算単価				1,551	合意率 0.914708

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 753号　＊＊＊					
000753	コンクリート舗装復旧工		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),10cm	(0.000) 1.000	㎡	2,739	(0) 2,739	Ｓ単 349号
	合　　計				(0) 2,739	
	単　　価				(0) 2,505	
	官積算単価				2,739	合意率 0.914708
	＊＊＊　Ｂ単－ 754号　＊＊＊					
000754	植生シート		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02116	植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄｸﾞﾗｽ, ワラ付芝,,	(0.000) 1.000	㎡	1,550	(0) 1,550	Ｓ単 271号
	合　　計				(0) 1,550	
	単　　価				(0) 1,418	
	官積算単価				1,550	合意率 0.914708
	＊＊＊　Ｂ単－ 755号　＊＊＊					
000755	張コンクリート 18-8-40　BB		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	31,970	(0) 31,970	Ｓ単 233号
	合　　計				(0) 31,970	
	単　　価				(0) 29,231	
	官積算単価				31,970	合意率 0.914312
	＊＊＊　Ｂ単－ 756号　＊＊＊					
000756	型枠 張コンクリート部		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	(0.000) 1.000	㎡	7,795	(0) 7,795	Ｓ単 238号
	合　　計				(0) 7,795	
	単　　価				(0) 7,127	
	官積算単価				7,795	合意率 0.914312
	＊＊＊　Ｂ単－ 757号　＊＊＊					
000757	仮設橋梁工（上部工）　設置～撤去 3-2工区		橋		(0.000)橋 1.000 橋	歩Ａ 当たり算出
T01201	覆工板設置・撤去	(0.000) 50.000	㎡	16,765	(0) 838,250	Ｔ単　19号
S02116	仮設橋鋼材単価 H形鋼等,,	(0.000) 1.000	式	698,240	(0) 698,240	Ｓ単 318号
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル以外),0,0	(0.000) 20.000	m	10,992	(0) 219,840	Ｓ単 135号
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,撤去,0,0	(0.000) 20.000	m	2,500	(0) 50,000	Ｓ単 136号
	合　　計				(0) 1,806,330	
	単　　価				(0) 1,651,900	
	官積算単価				1,806,330	合意率 0.914506
	＊＊＊　Ｂ単－ 758号　＊＊＊					
000758	工事用道路		m		(0.000)m 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02116	山土砂 ,真砂土（埋戻し及び盛土材）、柳井市,	(0.000) 528.000	m3	2,800	(0) 1,478,400	Ｓ単　85号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	397.000	m3	196.3	77,931	Ｓ単 199号
SA0831	SP 不陸整正	(0.000)			(0)	
	無し,-,,なし	350.000	㎡	107.5	37,625	Ｓ単 249号
	合　計				(0)	
					1,593,956	
	単　価				(0)	
					14,577	
	官積算単価					合意率
					15,940	0.914544
	＊＊＊　Ｂ単－ 759号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板				(0.000)㎡	歩Ａ
	3－1工区，ｔ＝22㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去,180,1,あり	1.000	㎡	1,802	1,802	Ｓ単 361号
	合　計				(0)	
					1,802	
	単　価				(0)	
					1,648	
	官積算単価					合意率
					1,802	0.914544
	＊＊＊　Ｂ単－ 760号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板				(0.000)㎡	歩Ａ
	11号支線用水路部，ｔ＝22㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去,3,1,なし	1.000	㎡	429	429	Ｓ単 362号
	合　計				(0)	
					429	
	単　価				(0)	
					392	
	官積算単価					合意率
					429	0.914544
	＊＊＊　Ｂ単－ 761号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設）				(0.000)箇所	歩Ａ
	3－1工区4号支線排水路部		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(0.000)			(0)	
	釜場掘削・設置	1.000	箇所	6,664	6,664	Ｓ単 356号
S18006	排水ポンプ運転（小口径）	(0.000)			(0)	
	30,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	270,098	270,098	Ｓ単 357号
S18007	排水ポンプ据付撤去（小口径）	(0.000)			(0)	
	口径 50㎜,あり	1.000	箇所	16,801	16,801	Ｓ単 359号
	合　計				(0)	
					293,563	
	単　価				(0)	
					268,476	
	官積算単価					合意率
					293,563	0.914544
	＊＊＊　Ｂ単－ 762号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設）				(0.000)箇所	歩Ａ
	２号農道橋下部，50㎜		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(0.000)			(0)	
	釜場掘削・設置	1.000	箇所	6,664	6,664	Ｓ単 356号
S18006	排水ポンプ運転（小口径）	(0.000)			(0)	
	55,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	491,686	491,686	Ｓ単 358号
S18007	排水ポンプ据付撤去（小口径）	(0.000)			(0)	
	口径 50㎜,あり	1.000	箇所	16,801	16,801	Ｓ単 359号
	合　計				(0)	
					515,151	
	単　価				(0)	
					471,128	
	官積算単価					合意率
					515,151	0.914544
	＊＊＊　Ｂ単－ 763号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設）				(0.000)箇所	歩Ａ
	２号農道橋下部　100㎜		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(0.000)			(0)	
	釜場掘削・設置	1.000	箇所	6,664	6,664	Ｓ単 356号
S18006	排水ポンプ運転（小口径）	(0.000)			(0)	
	55,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	491,686	491,686	Ｓ単 358号
S18007	排水ポンプ据付撤去（小口径）	(0.000)			(0)	
	口径 100㎜,あり	1.000	箇所	47,416	47,416	Ｓ単 360号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				545,766	
					(0)	
	単　　価				499,127	
						合意率
	官積算単価				545,766	0.914544
	＊＊＊　Ｂ単－ 764号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送				(0.000)ton	歩Ａ
	敷鉄板		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積	1.000	ton	10,700	10,700	Ｓ単 363号
	込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0					
					(0)	
	合　　計				10,700	
					(0)	
	単　　価				10,700	
						合意率
	官積算単価				10,700	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 765号　＊＊＊					
000765	伐採・集積工				(0.000)ha	歩Ａ
			ha		1.000 ha	当たり算出
S19021	刈払工	(0.000)			(0)	
	チェンソー,160.1～200	1.000	ha	2,341,615	2,341,615	Ｓ単 364号
S19022	集積工	(0.000)			(0)	
	樹木,密生,集積	1.000	ha	449,930	449,930	Ｓ単 365号
					(0)	
	合　　計				2,791,545	
					(0)	
	単　　価				2,791,545	
						合意率
	官積算単価				2,791,545	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 766号　＊＊＊					
000766	産業廃棄物処理・運搬				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草）	(0.000)			(0)	
	6.5km 以下,良好	1.000	空m3	774	774	Ｓ単 182号
S02123	産業廃棄物処分価格【山口県東部森林組合】	(0.000)			(0)	
	木くず	1.000	m3	3,300	3,300	Ｓ単 335号
					(0)	
	合　　計				4,074	
					(0)	
	単　　価				4,074	
						合意率
	官積算単価				4,074	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 767号　＊＊＊					
000767	架空線防護管設置撤去				(0.000)式	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	架空線防護管設置撤去	(0.000)			(0)	
		1.000	式	1,163,000	1,163,000	Ｓ単 319号
					(0)	
	合　　計				1,163,000	
					(0)	
	単　　価				1,163,000	
						合意率
	官積算単価				1,163,000	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 768号　＊＊＊					
000768	保守点検				(0.000)式	歩Ａ
	MC/MGﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	保守点検費	(0.000)			(0)	
	MC/MGブルドーザ,,	1.000	式	105,100	105,100	Ｓ単 320号
					(0)	
	合　　計				105,100	
					(0)	
	単　　価				105,100	
						合意率
	官積算単価				105,100	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 769号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000769	保守点検				(0.000)式	歩Ａ
	MGﾊﾞｯｸﾎｳ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	保守点検費	(0.000)			(0)	
	MGバックホウ,,	1.000	式	100,700	100,700	Ｓ単 321号
	合　　計				(0) 100,700	
	単　　価				(0) 100,700	
	官積算単価					合意率 1
					100,700	
	＊＊＊　Ｂ単－ 770号　＊＊＊					
000770	システム初期費				(0.000)式	歩Ａ
	MC/MGﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	システム初期費	(0.000)			(0)	
	MC/MGブルドーザ,,	1.000	式	548,000	548,000	Ｓ単 322号
	合　　計				(0) 548,000	
	単　　価				(0) 548,000	
	官積算単価					合意率 1
					548,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 771号　＊＊＊					
000771	システム初期費				(0.000)式	歩Ａ
	MGﾊﾞｯｸﾎｳ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	システム初期費	(0.000)			(0)	
	MGバックホウ,,	1.000	式	598,000	598,000	Ｓ単 323号
	合　　計				(0) 598,000	
	単　　価				(0) 598,000	
	官積算単価					合意率 1
					598,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 772号　＊＊＊					
000772	六価クロム溶出試験				(0.000)式	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	(0.000)			(0)	
		1.000	検体	7,300	7,300	Ｓ単 324号
	合　　計				(0) 7,300	
	単　　価				(0) 7,300	
	官積算単価					合意率 1
					7,300	
	＊＊＊　Ｂ単－ 773号　＊＊＊					
000773	土の粒度試験				(0.000)式	歩Ａ
	他工事搬入土		式		1.000 式	当たり算出
P45124	室内土質試験　土の粒度試験	(0.000)			(0)	
	ふるい分析　試料０．５～２ｋｇ未満	1.000	試料	12,400	12,400	
	合　　計				(0) 12,400	
	単　　価				(0) 12,400	
	官積算単価					合意率 1
					12,400	
	＊＊＊　Ｂ単－ 774号　＊＊＊					
000774	コーン指数試験				(0.000)式	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	コーン指数試験	(0.000)			(0)	
	締固土,,	1.000	試料	23,000	23,000	Ｓ単 325号
	合　　計				(0) 23,000	
	単　　価				(0) 23,000	
	官積算単価					合意率 1
					23,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 775号　＊＊＊					
000775	快適トイレ				(0.000)式	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	式	657,000	(0) 657,000	S単 326号
	合　　計				(0) 657,000	
	単　　価				(0) 657,000	
	官積算単価				657,000	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 776号　＊＊＊					
000776	作付面積測量		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S02116	作付面積測量 _,,	(0.000) 1.000	ha	62,259	(0) 62,259	S単 327号
	合　　計				(0) 62,259	
	単　　価				(0) 62,259	
	官積算単価				62,259	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 777号　＊＊＊					
000777	3次元設計データ作成		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	３次元設計データ作成	(0.000) 1.000	式	1,800,000	(0) 1,800,000	S単 328号
	合　　計				(0) 1,800,000	
	単　　価				(0) 1,800,000	
	官積算単価				1,800,000	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 778号　＊＊＊					
000778	水質調査 井戸水，10箇所(2回)		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	水質調査 生活井戸,,	(0.000) 1.000	式	731,000	(0) 731,000	S単 329号
	合　　計				(0) 731,000	
	単　　価				(0) 731,000	
	官積算単価				731,000	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 779号　＊＊＊					
000779	仮設揚水ポンプ設置 3箇所		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	井戸ポンプ設置費	(0.000) 1.000	式	4,780,000	(0) 4,780,000	S単 330号
	合　　計				(0) 4,780,000	
	単　　価				(0) 4,780,000	
	官積算単価				4,780,000	合意率 1

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	80m以下		m3	316		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	180m以下		m3	420		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	1,747		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)		m3	2,075		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,278		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,594		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		㎡	226		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり		m3	356		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	526		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,100m未満		m3	731		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,30～50m		m3	670		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,30～50m		m3	670		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(木材)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,100m未満		m3	731		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(木材)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,150m未満		m3	791		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,30～50m		ton	2,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,100m未満		ton	2,267		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02052	石積類とりこわし					
	石積類とりこわし					
	機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり		㎡	1,260		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02052	石積類とりこわし					
	石積類とりこわし					
	機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり		㎡	4,644		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02111	フレールモア					
	フレールモア					
	L=1,410　B=1,375　H=1,000		時間	1,930		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02112	発動発電機[G駆動・低騒音型]					
	発動発電機[G駆動・低騒音型]					
	定格容量2kva		日	870		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～3次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t		日	11,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土木一般世話役		人	24,675		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	21,315		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,795		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,795		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,795		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	24,675		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	21,315		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	21,315		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ					
	交通誘導警備員Ｂ		人	13,545		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S02115	軽作業員					
	軽作業員		人	14,805		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	21,315		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S02115	技師（Ａ）					
	技師（Ａ）		人	57,960		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S02115	技師（Ｂ）					
	技師（Ｂ）		人	47,565		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管					
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75　厚2.5　長4.0m,,		m	385		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S02116	コンクリート用砕石					
	コンクリート用砕石 ,40～20mm　柳井市,		m3	4,400		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径75　　長4.0m,,		本	1,590		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S02116	水平水閘					
	水平水閘 VUφ75,,		本	9,170		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン製異種管用DVソケット					
	ポリエチレン製異種管用DVソケット φ75,,		個	470		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ75　90°大曲エルボ,,		個	320		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径100　長4.0m,,		本	4,770		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S02116	通気口キャップ					
	通気口キャップ φ75,,		個	636		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150　90°エルボ,,		個	1,400		歩Ａ・単Ａ

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02116	排水口					
	排水口					
	H=750,Aタイプ,堰板2枚含む,,		個	4,650		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S02116	排水調節器					
	排水調節器					
			基	8,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	VUφ150　45°エルボ,,		個	1,130		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム（用水用）					
	山口県型ベンチフリューム（用水用）					
	BF-200 L=2,000 パット込み,,		本	3,640		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム（用水用）					
	山口県型ベンチフリューム（用水用）					
	BF-250 L=2,000 パット込み,,		本	4,470		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋					
	山口県型ベンチフリューム蓋					
	2種（4ｔ荷重用）, 250,,		個	2,730		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工					
	200　長1.0m,,		個	2,740		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工					
	250　長1.0m,,		個	3,360		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S02116	グレーチング桝蓋					
	グレーチング桝蓋					
	T-14　B=300,,		組	15,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S02116	重圧管					
	重圧管					
	φ200　L=2,000,,		本	13,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S02116	軽油					
	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	138		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S02116	階段溝ブロック（本体）					
	階段溝ブロック（本体）					
	200,,		個	3,390		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S02116	鉄筋					
	鉄筋					
	SD295 D13,,		m	110		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S02116	ケミカルアンカー（樹脂カプセル）					
	ケミカルアンカー（樹脂カプセル）					
	外径φ13,L=98mm たたき込み式,,		本	213		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S02116	割栗石					
	割栗石					
	,5～15cm,		m3	3,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム（用水用）					
	山口県型ベンチフリューム（用水用）					
	BF-300 L=2,000 パット込み,,		本	5,350		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム（用水用）					
	山口県型ベンチフリューム（用水用）					
	BF-350 L=2,000 パット込み,,		本	7,010		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋					
	山口県型ベンチフリューム蓋					
	2種（4ｔ荷重用）, 300,,		個	3,420		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋					
	山口県型ベンチフリューム蓋					
	2種（4ｔ荷重用）, 350,,		個	3,680		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工					
	300　長1.0m,,		個	4,410		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工					
	350　長1.0m,,		個	5,360		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S02116	重圧管					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	重圧管 φ300　L=2,000,,		本	17,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
S02116	重圧管					
	重圧管 φ600　L=2,000,,		本	42,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
S02116	階段溝ブロック（本体）					
	階段溝ブロック（本体） 300,,		個	4,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
S02116	階段溝ブロック（本体）					
	階段溝ブロック（本体） 400,,		個	7,510		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム（用水用）					
	山口県型ベンチフリューム（用水用） BF-400 L=2,000 パット込み,,		本	8,440		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋					
	山口県型ベンチフリューム蓋 2種（4ｔ荷重用）, 200,,		個	2,370		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋					
	山口県型ベンチフリューム蓋 2種（4ｔ荷重用）, 400,,		個	4,370		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工 400　長1.0m,,		個	7,220		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）					
	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-350 L=2000,,		本	7,580		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
S02116	吸出し防止マット					
	吸出し防止マット ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,		㎡	560		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊					
S02116	重圧管					
	重圧管 φ700　L=2,000,,		本	58,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）					
	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-200 L=2000,,		本	3,820		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）					
	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-300 L=2000,,		本	5,790		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）					
	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-400 L=2000,,		本	9,110		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）					
	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-600 L=2000,,		本	17,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,		m3	2,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）					
	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-700 L=2000,,		本	25,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊					
S02116	重圧管					
	重圧管 φ600　L=2,000,,		本	42,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）					
	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-250 L=2000,,		本	4,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊					
S02116	グレーチング桝蓋					
	グレーチング桝蓋 T-14　B=200,,		組	11,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊					
S02116	山土砂					
	山土砂 ,真砂土（埋戻し及び盛土材）、柳井市,		m3	2,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊					
S02116	グレーチング桝蓋					
	グレーチング桝蓋 T-14　B=250,,		組	13,600		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
S02116	防蝕アンカー装置					
	防蝕アンカー装置					
	F28D　φ28×590,,		組	10,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S02116	防蝕アンカー装置					
	防蝕アンカー装置					
	M25D　φ28×590,,		組	10,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S02116	無収縮モルタル					
	無収縮モルタル					
			kg	120		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S02116	アイボルト					
	アイボルト					
	M12,,		本	161		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S02116	排水管					
	排水管					
	100*50*500,,		箇所	642		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
S02116	フレシキブルチューブ					
	フレシキブルチューブ					
	橋面排水　φ20　SUS,,		本	2,760		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊					
S02116	縦断排水管					
	縦断排水管					
	φ18　樹脂製,,		m	540		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
S02116	横断排水管					
	横断排水管					
	φ18　SUS,,		m	1,170		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					
S02116	床版水抜きパイプ					
	床版水抜きパイプ					
	曲管タイプ85° 用　L=0.70m,,		本	22,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊					
S02116	床版水抜きパイプ					
	床版水抜きパイプ					
	取付用キャップ,,		本	1,120		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
S02116	端部処理材					
	端部処理材					
			m	150		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
S02116	成形目地材					
	成形目地材					
			m	320		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
S02116	伸縮装置本体					
	伸縮装置本体					
	カットオフジョイント　SS-1,,		m	39,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
S02116	伸縮継手本体					
	伸縮継手本体					
	カットオフジョイント　SS-2,,		m	39,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
S02116	二重止水材					
	二重止水材					
	一般部,,		m	27,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
S02116	二重止水材					
	二重止水材					
	排水端部,,		m	27,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管					
	φ300用,,		m	4,010		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
S02116	平板載荷試験					
	平板載荷試験					
	N100KN,,		箇所	185,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
S02116	UAV空中写真測量					
	UAV空中写真測量					
	A＝0.07km2,,		式	2,300,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
S02116	作付面積測量					
	作付面積測量					
			ha	63,537		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材【(株)福本工務店】		m3	1,880		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材【(株)福本工務店】		m3	2,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊ 産業廃棄物処分価格【(株)ひぐち総業】					
	産業廃棄物処分価格【(株)ひぐち総業】 廃プラスチック		m3	8,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊ 建設発生土受入価格【長畑建設工業(株)】					
	建設発生土受入価格【長畑建設工業(株)】 石礫		m3	1,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 アスファルト廃材【(株)福本工務店】		m3	2,820		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊ 産業廃棄物処分価格【山口県東部森林組合】					
	産業廃棄物処分価格【山口県東部森林組合】 草		m3	3,300		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊ 建設発生土受入価格【長畑建設工業(株)】					
	建設発生土受入価格【長畑建設工業(株)】 土砂		m3	1,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊ 建設発生土受入価格【長畑建設工業（株）】					
	建設発生土受入価格【長畑建設工業（株）】 土砂		m3	1,000		歩A・単A
S02721	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3	9,371		歩A・単A
S02721	＊＊＊　S単－ 116号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3	16,270		歩A・単A
S03017	＊＊＊　S単－ 117号　＊＊＊ 養生					
	養生 一般養生,小型構造物,あり		m3	1,606		歩A・単A
S03017	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊ 養生					
	養生 一般養生,無筋構造物,あり		m3	734		歩A・単A
S03020	＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊ コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 壁,t≦3cm		㎡	2,664		歩A・単A
S03053	＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊ 収縮継目(ペイント塗装)					
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理		㎡	1,729		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 121号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	176,019		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 122号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	179,109		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 123号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	181,169		歩A・単A
S05801	＊＊＊　S単－ 124号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利		m	2,905		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
S05801	＊＊＊　S単－ 125号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	769		歩A・単A
	を行なわない					
S05801	＊＊＊　S単－ 126号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	769		歩A・単A
	を行なわない					
S05801	＊＊＊　S単－ 127号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない		枚	302		歩A・単A
S07021	＊＊＊　S単－ 128号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管		m	1,169		歩A・単A
S07021	＊＊＊　S単－ 129号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管		m	2,230		歩A・単A
S07021	＊＊＊　S単－ 130号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管		m	3,313		歩A・単A
S07021	＊＊＊　S単－ 131号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管		m	4,162		歩A・単A
S07022	＊＊＊　S単－ 132号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VP,300mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,なし		m	12,005		歩A・単A
S07035	＊＊＊　S単－ 133号　＊＊＊ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設					
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,600mm,なし		m	16,813		歩A・単A
S08060	＊＊＊　S単－ 134号　＊＊＊ ガードレール設置・撤去工(橋梁用)					
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B-4,設置(無収縮モルタル),1,800		m	15,979		歩A・単A
S08060	＊＊＊　S単－ 135号　＊＊＊ ガードレール設置・撤去工(橋梁用)					
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル以外),0,0		m	10,992		歩A・単A
S08060	＊＊＊　S単－ 136号　＊＊＊ ガードレール設置・撤去工(橋梁用)					
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,撤去,0,0		m	2,500		歩A・単A
S08081	＊＊＊　S単－ 137号　＊＊＊ PC橋桁架設工(中桁)					
	PC橋桁架設工 Ａ活荷重ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋,AS10,橋台背面からの架設,なし		本	607,415		歩A・単A
S08081	＊＊＊　S単－ 138号　＊＊＊ PC橋桁架設工（外桁）					
	PC橋桁架設工 Ａ活荷重ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋,AS10,橋台背面からの架設,なし		本	634,415		歩A・単A
S08082	＊＊＊　S単－ 139号　＊＊＊ PC橋桁鉄筋加工組立工					
	PC橋桁鉄筋加工組立工 D10		ton	258,801		歩A・単A
S08084	＊＊＊　S単－ 140号　＊＊＊ PC橋桁ゴム支承工(Ａタイプ)					
	PC橋桁ゴム支承工(Ａタイプ) ｺﾞﾑ被覆(固定部)		個	28,317		歩A・単A
S08084	＊＊＊　S単－ 141号　＊＊＊ PC橋桁ゴム支承工(Ａタイプ)					
	PC橋桁ゴム支承工(Ａタイプ) ｺﾞﾑ被覆(可動部)		個	28,317		歩A・単A
S08086	＊＊＊　S単－ 142号　＊＊＊ PC橋桁PC工					
	PC橋桁PC工 390KN(40t)型(1S17.8)		m	2,258		歩A・単A
S08087	＊＊＊　S単－ 143号　＊＊＊ PC橋桁PCｹｰﾌﾞﾙ緊張工					
	PC橋桁PCｹｰﾌﾞﾙ緊張工		ケーブル	16,338		歩A・単A
S08088	＊＊＊　S単－ 144号　＊＊＊ PC橋桁横組工					
	PC橋桁横組工 30-8-25,生コンクリート(高炉Ｂ),ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ床版桁,一般養生,ブーム式		m3	47,812		歩A・単A
S08089	＊＊＊　S単－ 145号　＊＊＊ PC橋桁機械器具損料					
	PC橋桁機械器具損料 緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ390KN　<40t>型,1径間,16本,39本		工事	3,472		歩A・単A
S08101	＊＊＊　S単－ 146号　＊＊＊ PC橋桁架設足場					
	PC橋桁架設足場 側部足場,-,1月		m	7,336		歩A・単A
S10007	＊＊＊　S単－ 147号　＊＊＊ ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.13ha,0.059,15cm,あり		ha	1,536,852		歩A・単A
S10007	＊＊＊　S単－ 148号　＊＊＊ ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.22ha,0.064,15cm,あり		ha	1,352,288		歩A・単A
S10007	＊＊＊　S単－ 149号　＊＊＊ ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.26ha,0.036,15cm,あり		ha	1,184,328		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.24ha,0.039,15cm,あり		ha	1,234,582		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊					
S10008	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)					
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.13ha,0.059,砂・砂質土,多　い,あり		ha	2,467,153		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊					
S10008	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)					
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.22ha,0.064,砂・砂質土,多　い,あり		ha	2,107,847		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊					
S10008	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)					
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.26ha,0.036,砂・砂質土,多　い,あり		ha	1,755,569		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊					
S10008	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)					
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.24ha,0.039,砂・砂質土,多　い,あり		ha	1,872,143		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊					
S10009	畦畔整形工					
	畦畔整形工					
			㎡	457		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊					
S10009	畦畔整形工					
	畦畔整形工					
			㎡	457		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	0.5m		m	75		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 158号　＊＊＊					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)					
	暗渠排水工(排水管布設)					
	暗渠排水管（定尺管）,50～75mm		m	179		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 159号　＊＊＊					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入)					
	砕石		m	212		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 160号　＊＊＊					
S10017	暗渠排水工(埋戻)					
	暗渠排水工(埋戻)					
	0.071㎥		m	87		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 161号　＊＊＊					
S10017	暗渠排水工(埋戻)					
	暗渠排水工(埋戻)					
	0.171㎥		m	209		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 162号　＊＊＊					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）					
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）					
	人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,		m	4		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 163号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削･埋戻)					
	表土堀削,なし		㎡	65		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 164号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削･埋戻)					
	表土埋戻,なし		㎡	67		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 165号　＊＊＊					
S16001	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]					
	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]					
	四輪駆動 22kw級(30PS),		時間	5,831		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 166号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,		時間	2,740		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 167号　＊＊＊					
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	ﾀﾝｸ容量3800L,		時間	6,416		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 168号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし		袋	8,974		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 169号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,なし		袋	1,435		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 170号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,なし		袋	700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 171号　＊＊＊					
S18025	覆工板設置・撤去					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	覆工板設置・撤去 700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H400,234日,1回,なし		㎡	19,680		歩A・単A
S18031	＊＊＊　S単－ 172号　＊＊＊ 足場工					
	足場工 あり,単管傾斜,なし		掛㎡	3,447		歩A・単A
S18054	＊＊＊　S単－ 173号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,30,1,なし		㎡	668		歩A・単A
S18054	＊＊＊　S単－ 174号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,234,1,なし		㎡	2,240		歩A・単A
S18055	＊＊＊　S単－ 175号　＊＊＊ 地盤改良工（仮設道路基礎）					
	地盤改良工（仮設道路基礎） 50kg,なし,0.70m		㎡	1,127		歩A・単A
S18062	＊＊＊　S単－ 176号　＊＊＊ 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去		㎡	132		歩A・単A
S18062	＊＊＊　S単－ 177号　＊＊＊ 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去		㎡	340		歩A・単A
S19003	＊＊＊　S単－ 178号　＊＊＊ 敷鉄板輸送費					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0		ton	10,700		歩A・単A
S19003	＊＊＊　S単－ 179号　＊＊＊ 橋梁架設材輸送費					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,100kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0		ton	14,800		歩A・単A
S19021	＊＊＊　S単－ 180号　＊＊＊ 刈払工					
	刈払工 チェンソー,0～40		ha	447,662		歩A・単A
S19022	＊＊＊　S単－ 181号　＊＊＊ 集積工					
	集積工 樹木,疎生,集積		ha	318,370		歩A・単A
S19025	＊＊＊　S単－ 182号　＊＊＊ 運搬（伐開、除根、除草）					
	運搬（伐開、除根、除草） 6.5km 以下,良好		空m3	774		歩A・単A
S43023	＊＊＊　S単－ 183号　＊＊＊ 【橋面防水工】					
	【橋面防水工】 新設,シート系防水（アスファルト系）,200m2未満,ー,夜間作業無し		㎡	2,522		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 184号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	259.2		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 185号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	259.2		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 186号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満		m3	318.9		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 187号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	926.4		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 188号　＊＊＊ １次盛土					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	926.4		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 189号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	251.8		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 190号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-		m3	1,830		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 191号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	228.4		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 192号　＊＊＊					
SA0103	２次掘削（残土処理）					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-		m3	1,830		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 193号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km		m3	599.2		歩A・単A
	以下					
	＊＊＊　S単－ 194号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,28.5		m3	8,459		歩A・単A
	km以下					
	＊＊＊　S単－ 195号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km		m3	1,471		歩A・単A
	以下					
	＊＊＊　S単－ 196号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,19.0		m3	3,584		歩A・単A
	km以下					
	＊＊＊　S単－ 197号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	221.6		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 198号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	795.4		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 199号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり		m3	196.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 200号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,10,000m3未満,有り,なし		m3	427.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 201号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		㎡	375.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 202号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		㎡	375.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 203号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡	762.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 204号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡	762.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 205号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡	385		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 206号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	138.4		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 207号　＊＊＊					
SA0203	SP ふとんかご					
	SP ふとんかご					
	設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm		m	10,290		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 208号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	1,953		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 209号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	2,393		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 210号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	3,329		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 211号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		㎡	163.1		歩Ａ・単Ａ
SA0223	＊＊＊　Ｓ単－ 212号　＊＊＊ SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-		m	1,025		歩Ａ・単Ａ
SA0262	＊＊＊　Ｓ単－ 213号　＊＊＊ SP 間知ブロック張					
	SP 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ,有り,-,有り,-,無し,あり,再生砕石 RC-40		㎡	20,950		歩Ａ・単Ａ
	,18-8-25（高炉）,					
SA0269	＊＊＊　Ｓ単－ 214号　＊＊＊ SP 吸出し防止材（全面）設置					
	SP 吸出し防止材（全面）設置 -		㎡	875.4		歩Ａ・単Ａ
SA0301	＊＊＊　Ｓ単－ 215号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,240		歩Ａ・単Ａ
SA0301	＊＊＊　Ｓ単－ 216号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,982		歩Ａ・単Ａ
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 217号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	34,120		歩Ａ・単Ａ
	/C65%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 218号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	34,120		歩Ａ・単Ａ
	/C65%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 219号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m3	28,700		歩Ａ・単Ａ
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 220号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B)		m3	34,650		歩Ａ・単Ａ
	W/C60%					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 221号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,		m3	31,320		歩Ａ・単Ａ
	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 222号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m3	33,220		歩Ａ・単Ａ
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 223号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m3	30,140		歩Ａ・単Ａ
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 224号　＊＊＊ コンクリート擁壁					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,		m3	31,320		歩Ａ・単Ａ
	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 225号　＊＊＊ 基礎コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,		m3	31,320		歩Ａ・単Ａ
	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 226号　＊＊＊ 張コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,		m3	31,320		歩Ａ・単Ａ
	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 227号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,		m3	32,770		歩Ａ・単Ａ
	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
SA0311	＊＊＊　Ｓ単－ 228号　＊＊＊ SP コンクリート					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m3	33,450		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 229号　＊＊＊					
SA0311	水路復旧工					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	32,240		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 230号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	32,770		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 231号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	25,240		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 232号　＊＊＊					
SA0311	裏込コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	27,530		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 233号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	31,970		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 234号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	32,920		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 235号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	7,044		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 236号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	7,044		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 237号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	3,954		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 238号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物		㎡	7,795		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 239号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物		㎡	7,795		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 240号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		㎡	2,831		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 241号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり		基	3,034		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 242号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり		基	2,686		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 243号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種		m	7,613		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 244号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種		m	21,780		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 245号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種		m	9,226		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 246号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,,外圧管１種		m	28,970		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 247号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,1000mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,,外圧管１種		m	49,020		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 248号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,,外圧管１種		m	10,430		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 249号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し,-,,なし		㎡	107.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 250号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し,-,,なし		㎡	107.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 251号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し,-,,あり		㎡	105.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 252号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		㎡	701.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 253号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		㎡	701.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 254号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		㎡	542.4		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 255号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		㎡	697.4		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 256号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40		㎡	746.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 257号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm		㎡	578.6		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 258号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ		㎡	1,285		歩A・単A
	(20)					
	＊＊＊　S単－ 259号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	1,747		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 260号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(木材)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満		m3	731		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 261号　＊＊＊					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊		日	54,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 262号　＊＊＊					
S02114	覆工板					
	覆工板 鋼製（補強型）　[賃料]		㎡供用月	6,480		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 263号　＊＊＊					
S02114	覆工板					
	覆工板 鋼製（補強型）　[整備費]		㎡	1,190		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 264号　＊＊＊					
S02114	H型鋼（山留材）					
	H型鋼（山留材） ４００型　[整備費]		ton	4,905		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 265号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	24,675		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 266号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 267号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特殊作業員		人	21,315		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 268号　＊＊＊					
S02115	とび工					
	とび工		人	24,990		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 269号　＊＊＊					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	25,305		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 270号　＊＊＊					
S02116	ＩＣＴ建設機械経費					
	ＩＣＴ建設機械経費		式	1,200,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 271号　＊＊＊					
S02116	植生シート					
	植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄｸﾞﾗｽ, ワラ付芝,,		㎡	1,550		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 272号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用　φ75,,		枚	3,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 273号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋					
	山口県型ベンチフリューム蓋 2種（4ｔ荷重用）, 200,,		個	2,370		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 274号　＊＊＊					
S02116	落ち蓋式U型側溝					
	落ち蓋式U型側溝 3種250　L=2.0m/個,,		本	11,350		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 275号　＊＊＊					
S02116	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付）					
	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付） 1200×(600×2) 溶融亜鉛メッキ,,		組	88,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 276号　＊＊＊					
S02116	取水ゲート					
	取水ゲート 巻上げ式, φ150　L=1.015,,		基	429,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 277号　＊＊＊					
S02116	取水ゲート					
	取水ゲート 巻上げ式, φ200　L=1.075,,		基	442,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 278号　＊＊＊					
S02116	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付）					
	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付） 800×800 溶融亜鉛メッキ,,		枚	34,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 279号　＊＊＊					
S02116	グレーチング桝蓋					
	グレーチング桝蓋 1型合流桝用(600), T-14, 717×717×75,,		枚	62,830		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 280号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ300　45°エルボ,,		個	6,550		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 281号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ300　90°ｴﾙﾎﾞ,,		個	7,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 282号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ200　90°ｴﾙﾎﾞ,,		個	2,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 283号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ200　45°エルボ,,		個	1,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 284号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VP異形ソケットφ300-200,,		個	3,175		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 285号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径100,,		個	1,470		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 286号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ100　45°エルボ,,		個	327		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 287号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ50　90°エルボ,,		個	80		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 288号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ50　45°エルボ,,		個	74		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 289号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	VUφ300　ソケット,,		個	8,590		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 290号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	エルボ　　A形　径150,,		個	4,790		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 291号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	VUφ150　ソケット,,		個	782		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 292号　＊＊＊					
S02116	取水ゲート					
	取水ゲート					
	巻上げ式,φ150　L=1.09,,		基	429,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 293号　＊＊＊					
S02116	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付）					
	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付）					
	1000×(500×2) 溶融亜鉛メッキ,,		組	62,700		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 294号　＊＊＊					
S02116	グレーチング桝蓋					
	グレーチング桝蓋					
	2型合流桝用(800), T-14, 930×930×90,,		枚	185,200		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 295号　＊＊＊					
S02116	簡易ゲート					
	簡易ゲート					
	3方水密, 設置費含む,,		基	80,190		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 296号　＊＊＊					
S02116	マンホール用足掛金物					
	マンホール用足掛金物					
	樹脂加工品 径19 幅300 長250,,		個	2,440		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 297号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	VUφ200　ソケット,,		個	1,110		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 298号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	VUφ200　22° 1/2　エルボ,,		個	1,940		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 299号　＊＊＊					
S02116	グレーチング蓋					
	グレーチング蓋					
	T-14　B=400,,		組	21,500		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 300号　＊＊＊					
S02116	取水ゲート					
	取水ゲート					
	巻上げ式,φ200　L=2.19,,		基	543,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 301号　＊＊＊					
S02116	重圧管					
	重圧管					
	φ500　L=2,000,,		本	33,200		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 302号　＊＊＊					
S02116	取水ゲート					
	取水ゲート					
	巻上げ式,φ200　L=1.29,,		基	442,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 303号　＊＊＊					
S02116	溜桝					
	溜桝					
	250用, 蓋付き,,		個	37,480		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 304号　＊＊＊					
S02116	管理用階段工					
	管理用階段工					
			式	118,300		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 305号　＊＊＊					
S02116	落ち蓋式Ｕ型側溝					
	落ち蓋式Ｕ型側溝					
	3種300A　L=2.0m/個,,		本	9,155		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 306号　＊＊＊					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水溝					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水溝					
	600　L=1.0m, パット込み,,		個	13,060		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 307号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	VUφ75　45° エルボ,,		個	167		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 308号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	VUφ75　90° エルボ,,		個	192		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 309号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	VUφ75　ソケット,,		個	119		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 310号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ100　90°　エルボ,,		個	384		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 311号　＊＊＊ 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ100　ソケット,,		個	229		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 312号　＊＊＊ 階段溝ブロック（本体）					
	階段溝ブロック（本体） 200,,		個	3,390		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 313号　＊＊＊ 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150　45エルボ,,		個	1,115		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 314号　＊＊＊ 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150　22°　1/2エルボ,,		個	2,080		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 315号　＊＊＊ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11　1/4°　ベンドB形　径100,,		個	2,980		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 316号　＊＊＊ 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ100　90°　大曲,,		個	621		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 317号　＊＊＊ 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150　22°　1/2エルボ,,		個	2,080		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 318号　＊＊＊ 仮設橋鋼材単価					
	仮設橋鋼材単価 H形鋼等,,		式	698,240		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 319号　＊＊＊ 架空線防護管設置撤去					
	架空線防護管設置撤去		式	1,163,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 320号　＊＊＊ 保守点検費					
	保守点検費 MC/MGブルドーザ,,		式	105,100		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 321号　＊＊＊ 保守点検費					
	保守点検費 MGバックホウ,,		式	100,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 322号　＊＊＊ システム初期費					
	システム初期費 MC/MGブルドーザ,,		式	548,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 323号　＊＊＊ システム初期費					
	システム初期費 MGバックホウ,,		式	598,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 324号　＊＊＊ 六価クロム溶出試験					
	六価クロム溶出試験		検体	7,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 325号　＊＊＊ コーン指数試験					
	コーン指数試験 締固土,,		試料	23,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 326号　＊＊＊ 快適トイレ					
	快適トイレ		式	657,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 327号　＊＊＊ 作付面積測量					
	作付面積測量 _,,		ha	62,259		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 328号　＊＊＊ ３次元設計データ作成					
	３次元設計データ作成		式	1,800,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 329号　＊＊＊ 水質調査					
	水質調査 生活井戸,,		式	731,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 330号　＊＊＊ 井戸ポンプ設置費					
	井戸ポンプ設置費		式	4,780,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 331号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートU形用蓋					
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種　360　長600㎜		個	2,440		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 332号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分価格【㈱環境プラント】					
	産業廃棄物処分価格【㈱環境プラント】					
	木くず		m3	8,250		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 333号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分価格【㈱環境プラント】					
	産業廃棄物処分価格【㈱環境プラント】					
	根・草類		m3	12,100		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 334号　＊＊＊					
S02123	建設発生土処分費					
	建設発生土処分費					
	石礫		m3	6,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 335号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分価格【山口県東部森林組合】					
	産業廃棄物処分価格【山口県東部森林組合】					
	木くず		m3	3,300		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 336号　＊＊＊					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工					
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工					
	250,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,なし		m	2,790		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 337号　＊＊＊					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工					
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工					
	400,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,あり		m	3,447		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 338号　＊＊＊					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工					
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工					
	300,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,なし		m	2,957		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 339号　＊＊＊					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工					
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工					
	400,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,なし		m	3,574		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 340号　＊＊＊					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工					
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工					
	300,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,あり		m	2,845		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 341号　＊＊＊					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工					
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工					
	250,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,あり		m	2,684		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 342号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管		m	4,660		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 343号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管		m	1,191		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 344号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管		m	895		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 345号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管		m	3,082		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 346号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管		m	2,230		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 347号　＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,なし		m	9,392		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 348号　＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,なし		m	6,505		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 349号　＊＊＊					
S08031	コンクリート舗装工(人力)					
	コンクリート舗装工(人力)					
	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),10cm		㎡	2,739		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 350号　＊＊＊					
S08713	【横断・転落防止柵設置】					
	【横断・転落防止柵設置】					
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,100m未満,ー,無し		m	20,712		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 351号　＊＊＊					
S08713	【横断・転落防止柵設置】					
	【横断・転落防止柵設置】					
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,100m未満,ー,無し		m	29,112		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 352号　＊＊＊					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)					
	はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.21ha,0.033,15cm,あり		ha	773,058		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 353号　＊＊＊					
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立,0.21ha,0.033,砂・砂質土,多　い,あり		ha	1,462,939		歩A・単A
S16001	＊＊＊　S単－ 354号　＊＊＊ ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(2次)]					
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(2次)] 16t級,		時間	14,958		歩A・単A
S16002	＊＊＊　S単－ 355号　＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),交替制補正対象外		日	27,552		歩A・単A
S18005	＊＊＊　S単－ 356号　＊＊＊ 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	6,664		歩A・単A
S18006	＊＊＊　S単－ 357号　＊＊＊ 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 30,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり		箇所	270,098		歩A・単A
S18006	＊＊＊　S単－ 358号　＊＊＊ 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 55,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり		箇所	491,686		歩A・単A
S18007	＊＊＊　S単－ 359号　＊＊＊ 排水ポンプ据付撤去（小口径）					
	排水ポンプ据付撤去（小口径） 口径 50mm,あり		箇所	16,801		歩A・単A
S18007	＊＊＊　S単－ 360号　＊＊＊ 排水ポンプ据付撤去（小口径）					
	排水ポンプ据付撤去（小口径） 口径 100mm,あり		箇所	47,416		歩A・単A
S18054	＊＊＊　S単－ 361号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,1,あり		㎡	1,802		歩A・単A
S18054	＊＊＊　S単－ 362号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,3,1,なし		㎡	429		歩A・単A
S19003	＊＊＊　S単－ 363号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	10,700		歩A・単A
	込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0					
S19021	＊＊＊　S単－ 364号　＊＊＊ 刈払工					
	刈払工 チェンソー,160.1～200		ha	2,341,615		歩A・単A
S19022	＊＊＊　S単－ 365号　＊＊＊ 集積工					
	集積工 樹木,密生,集積		ha	449,930		歩A・単A
S19025	＊＊＊　S単－ 366号　＊＊＊ 運搬（伐開、除根、除草）					
	運搬（伐開、除根、除草） 9.0km 以下,良好		空m3	938		歩A・単A
SA0101	＊＊＊　S単－ 367号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 硬岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,－,－,無し,－,不可,無し,無し		m3	2,307		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 368号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 岩塊･玉石,土量50,000m3未満		m3	233.2		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 369号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	251.8		歩A・単A
SA0121	＊＊＊　S単－ 370号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),硬岩,無し,10.0km以下		m3	2,399		歩A・単A
SA0222	＊＊＊　S単－ 371号　＊＊＊ SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,－,有り,なし		㎡	173.8		歩A・単A
SA0311	＊＊＊　S単－ 372号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m3	13,970		歩A・単A
SA0551	＊＊＊　S単－ 373号　＊＊＊ SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり		基	3,034		歩A・単A
SA0706	＊＊＊　S単－ 374号　＊＊＊ SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種		m	14,040		歩Ａ・単Ａ
SA0843	＊＊＊　Ｓ単－ 375号　＊＊＊ SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ｉ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽ		㎡	1,551		歩Ａ・単Ａ
	ｺﾝ(13)					
SA0843	＊＊＊　Ｓ単－ 376号　＊＊＊ SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ｉ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ		㎡	1,566		歩Ａ・単Ａ
	ｺﾝ(13)					
T00004	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊ 刈払（フレールモア）					
	13.2～22.1kW(18～30PS)相当		ha	160,752		歩Ａ・単Ａ
T00108	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊ 重圧管機械布設					
	φ200　1種		m	10,047		歩Ａ・単Ａ
T00110	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊ 重圧管機械布設					
	φ300　1種		m	11,797		歩Ａ・単Ａ
T00115	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊ 重圧管機械布設					
	φ600　1種		m	27,541		歩Ａ・単Ａ
T00116	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊ 重圧管機械布設					
	φ700　1種		m	35,391		歩Ａ・単Ａ
T00121	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊ 砕石埋戻工					
	３号排水路上流部		m	2,224		歩Ａ・単Ａ
T00122	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊ コンクリート削孔工					
	電動ハンマドリル38mm		孔	521		歩Ａ・単Ａ
T00201	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊ 小口止工（上流側）					
	２号橋梁		箇所	252,527		歩Ａ・単Ａ
T00202	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊ 小口止工（下流側）					
	２号橋梁		箇所	116,567		歩Ａ・単Ａ
T00601	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊ 柵工					
	H=0.5m【洪水吐】		m	10,649		歩Ａ・単Ａ
T00603	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊ 柵工					
	H=0.5m【沈砂池内】網目40mm		m	10,649		歩Ａ・単Ａ
T00604	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊ 柵工撤去					
	H=0.5m		m	1,988		歩Ａ・単Ａ
T00699	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管布設					
	φ300		m	5,338		歩Ａ・単Ａ
T00700	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管撤去					
	φ300		m	664		歩Ａ・単Ａ
T00701	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管撤去					
	φ600		m	908		歩Ａ・単Ａ
T00706	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊ 騒音・振動調査					
	現地測定及び資料整理		回	40,286		歩Ａ・単Ａ
T00300	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊ 重圧管機械布設					
	φ500　1種		m	21,219		歩Ａ・単Ａ
T01200	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管敷設					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	φ400		m	9,109		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 19号　＊＊＊					
T01201	覆工板設置・撤去					
			㎡	16,765		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	161.000	L	138	22,218	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				76,432	算出数量 242.000 m3
	単　価		m3		316	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	161.000	L	138	22,218	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				76,432	算出数量 182.000 m3
	単　価		m3		420	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	21,315	4,263	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,795	12,781	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,263	426	
	合　計				17,470	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,747	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	21,315	7,247	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,795	12,781	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,247	725	
	合　計				20,753	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,075	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,795	12,781	
	合　計				12,781	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,278	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.380	人	18,795	25,937	
	合　計				25,937	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,594	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	18,795	2,255	
	合　計				2,255	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		226	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04061	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･排対型(1次･2次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,500	7,200	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	138	2,070	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				30,585	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		356	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	2,960	4,262	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.300	L	138	731	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				26,308	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		526	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 100m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	76.000	L	138	10,488	
R01021	運転手（特殊） (不整地運搬車運転)	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				47,613	算出数量 65.100 m3
	単　価		m3		731	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30～50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	76.000	L	138	10,488	
R01021	運転手（特殊） (不整地運搬車運転)	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				47,613	算出数量 71.100 m3
	単　価		m3		670	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30～50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	76.000	L	138	10,488	
R01021	運転手（特殊） (不整地運搬車運転)	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				47,613	算出数量 71.100 m3
	単　価		m3		670	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(木材)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 100m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	76.000	L	138	10,488	
R01021	運転手（特殊） （不整地運搬車運転）	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				47,613	算出数量 65.100 m3
	単　価		m3		731	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(木材)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 150m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	76.000	L	138	10,488	
R01021	運転手（特殊） （不整地運搬車運転）	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				47,613	算出数量 60.200 m3
	単　価		m3		791	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)		ton		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	30～50m ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.790	人	21,315	16,839	
R01003	普通作業員	1.300	人	18,795	24,434	
M27984	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ｶｰｺﾞ式・ｸﾚｰﾝ装置付] 3.5t積 2t吊	2.080	供用日	11,900	24,752	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	35.000	L	138	4,830	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				92,170	算出数量 41.900 ton
	単　価		ton		2,200	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類)		ton		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.740	人	21,315	15,773	
R01003	普通作業員	1.230	人	18,795	23,118	
M27984	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ｶｰｺﾞ式・ｸﾚｰﾝ装置付] 3.5t積 2t吊	2.080	供用日	11,900	24,752	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	35.000	L	138	4,830	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				89,788	算出数量 39.600 ton

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		ton		2,267	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02052	石積類とりこわし		㎥		10.000 ㎥	歩Ａ 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)種別区分	機械 空積		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)長期割引単価区分	控 20cm以上60cm未満 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.210	人	21,315	4,476	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	0.220	日	12,000	2,640	
R01021	運転手（特殊） 取壊～集積用	0.160	人	21,315	3,410	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	138	2,070	
	合　計				12,596	算出数量 10.000 ㎥
	単　価		㎥		1,260	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02052	石積類とりこわし		㎥		10.000 ㎥	歩Ａ 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)種別区分	機械 練積		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)長期割引単価区分	控 25cm以上60cm未満 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	21,315	7,247	
Y00004	諸雑費	0.050		7,247	362	
M12225	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 1300kg級	1.600	時間	5,290	8,464	
M02035	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.600	時間	4,390	7,024	
R01021	運転手（特殊） 取壊用	0.400	人	21,315	8,526	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	26.000	L	138	3,588	
M02100	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	時間	5,610	5,610	
R01021	運転手（特殊） 集積用	0.160	人	21,315	3,410	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	16.000	L	138	2,208	
	合　計				46,439	算出数量 10.000 ㎥
	単　価		㎥		4,644	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02111	フレールモア		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フレールモア L=1,410　B=1,375　H=1,000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 L=1,410　B=1,375　H=1,000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,930円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	フレールモア L=1,410　B=1,375　H=1,000	1.000	時間	1,930	1,930	
	合　計				1,930	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,930	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02112	発動発電機[Ｇ駆動・低騒音型]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	発動発電機[Ｇ駆動・低騒音型] 定格容量2kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F02070 定格容量2kva		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	870円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.000	日	870	870	
	合　計				870	算出数量 1.000 各単位
	単　価				870	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08061 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	1.000	日	11,200	11,200	
	合　計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,200	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,675	24,675	
	合　計				24,675	算出数量 1.000 人
	単　価				24,675	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				21,315	算出数量 1.000 人
	単　価				21,315	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
						算出数量
	合　計				18,795	1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
						算出数量
	合　計				18,795	1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,675	24,675	
						算出数量
	合　計				24,675	1.000 人
	単　価				24,675	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	
						算出数量
	合　計				21,315	1.000 人
	単　価				21,315	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
						算出数量
	合　計				21,315	1.000 人
	単　価				21,315	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	13,545	13,545	
	合　計				13,545	算出数量 1.000 人
	単　価				13,545	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	14,805	14,805	
	合　計				14,805	算出数量 1.000 人
	単　価				14,805	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				21,315	算出数量 1.000 人
	単　価				21,315	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S02115	技師（Ａ）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	技師（Ａ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04004	技師（Ａ）	1.000	人	57,960	57,960	
	合　計				57,960	算出数量 1.000 人
	単　価				57,960	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S02115	技師（Ｂ）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	技師（Ｂ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04005 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04005	技師（Ｂ）	1.000	人	47,565	47,565	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				47,565	1.000 人
	単　　価				47,565	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管		m		1.000 各単位	当たり算出
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75　厚2.5　長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P29203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75　厚2.5　長4.0m	1.000	m	385	385	
						算出数量
	合　　計				385	1.000 各単位
	単　　価				385	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	コンクリート用砕石		m3		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリート用砕石 ,40～20mm　柳井市,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J96015		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96015	コンクリート用砕石 40～20mm　柳井市	1.000	m3	4,400	4,400	
						算出数量
	合　　計				4,400	1.000 各単位
	単　　価				4,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径75　長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径75　長4.0m	1.000	本	1,590	1,590	
						算出数量
	合　　計				1,590	1.000 各単位
	単　　価				1,590	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水平水閘		本		1.000 各単位	当たり算出
	水平水閘 VUφ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96085		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96085	水平水閘 VUφ75	1.000	本	9,170	9,170	
						算出数量
	合　　計				9,170	1.000 各単位
	単　　価				9,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ポリエチレン製異種管用DVソケット		個		1.000 各単位	当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DVソケット φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96080		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96080	ポリエチレン製異種管用DVソケット φ75	1.000	個	470	470	
	合　計				470	算出数量 1.000 各単位
	単　価				470	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ75　90°大曲エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96079		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96079	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ75　90°大曲エルボ	1.000	個	320	320	
	合　計				320	算出数量 1.000 各単位
	単　価				320	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径100　長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径100　長4.0m	1.000	本	4,770	4,770	
	合　計				4,770	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,770	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S02116	通気口キャップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	通気口キャップ φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96081	通気口キャップ φ75	1.000	個	636	636	
	合　計				636	算出数量 1.000 各単位
	単　価				636	
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150　90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96077		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96077	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150　90°エルボ	1.000	個	1,400	1,400	
	合　計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,400	
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02116	排水口		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	排水口 H=750,Aタイプ,堰板2枚含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96053	排水口 H=750,Aタイプ,堰板2枚含む	1.000	個	4,650	4,650	
	合　計				4,650	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,650	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S02116	排水調節器		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水調節器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96054	排水調節器	1.000	基	8,000	8,000	
	合　計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,000	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150　45°　エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96076	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150　45°　エルボ	1.000	個	1,130	1,130	
	合　計				1,130	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,130	
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム（用水用）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム（用水用） BF-200 L=2,000 パット込み,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	山口県型ベンチフリューム（用水用） BF-200 L=2,000 パット込み	1.000	本	3,640	3,640	
	合　計				3,640	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,640	
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム（用水用）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム（用水用） BF-250 L=2,000 パット込み,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	山口県型ベンチフリューム（用水用） BF-250 L=2,000 パット込み	1.000	本	4,470	4,470	
	合　計				4,470	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,470	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム蓋 2種（4ｔ荷重用），250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96032	山口県型ベンチフリューム蓋 2種（4ｔ荷重用），250	1.000	個	2,730	2,730	
	合　計				2,730	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,730	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工 200　長1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P13041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P13041	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工 200　長1.0m	1.000	個	2,740	2,740	
	合　計				2,740	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,740	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工 250　長1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P13042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P13042	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工 250　長1.0m	1.000	個	3,360	3,360	
	合　計				3,360	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,360	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S02116	グレーチング桝蓋		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	グレーチング桝蓋 T-14　B=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96103	グレーチング桝蓋 T-14　B=300	1.000	組	15,600	15,600	
	合　計				15,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	重圧管 φ200　L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96039	重圧管 φ200　L=2,000	1.000	本	13,600	13,600	
	合　計				13,600	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				13,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	138	138	
	合　計				138	算出数量 1.000 各単位
	単　価				138	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S02116	階段溝ブロック（本体）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	階段溝ブロック（本体） 200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96069	階段溝ブロック（本体） 200	1.000	個	3,390	3,390	
	合　計				3,390	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,390	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S02116	鉄筋		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋 SD295 D13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96161		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96161	鉄筋 SD295 D13	1.000	m	110	110	
	合　計				110	算出数量 1.000 各単位
	単　価				110	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
S02116	ケミカルアンカー（樹脂カプセル）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ケミカルアンカー（樹脂カプセル） 外径φ13,L=98mm たたき込み式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96203	ケミカルアンカー（樹脂カプセル） 外径φ13,L=98mm たたき込み式	1.000	本	213	213	
	合　計				213	算出数量 1.000 各単位
	単　価				213	
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
S02116	割栗石		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	割栗石 ,5～15cm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03501		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J03501	割栗石 5～15cm	1.000	m3	3,900	3,900	
	合　計				3,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,900	
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム（用水用）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム（用水用） BF-300 L=2,000 パット込み,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	山口県型ベンチフリューム（用水用） BF-300 L=2,000 パット込み	1.000	本	5,350	5,350	
	合　計				5,350	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,350	
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム（用水用）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム（用水用） BF-350 L=2,000 パット込み,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	山口県型ベンチフリューム（用水用） BF-350 L=2,000 パット込み	1.000	本	7,010	7,010	
	合　計				7,010	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,010	
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム蓋 2種（4ｔ荷重用）, 300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96033	山口県型ベンチフリューム蓋 2種（4ｔ荷重用）, 300	1.000	個	3,420	3,420	
	合　計				3,420	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,420	
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム蓋 2種（4ｔ荷重用）, 350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96034	山口県型ベンチフリューム蓋 2種（4ｔ荷重用）, 350	1.000	個	3,680	3,680	
	合　計				3,680	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,680	
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工 300　長1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P13043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P13043	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工 300　長1.0m	1.000	個	4,410	4,410	
	合　計				4,410	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,410	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工 350　長1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P13044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P13044	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工 350　長1.0m	1.000	個	5,360	5,360	
	合　計				5,360	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,360	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	重圧管 φ300　L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96041	重圧管 φ300　L=2,000	1.000	本	17,100	17,100	
	合　計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	重圧管 φ600　L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96046	重圧管 φ600　L=2,000	1.000	本	42,400	42,400	
	合　計				42,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				42,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S02116	階段溝ブロック（本体）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	階段溝ブロック（本体） 300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96070	階段溝ブロック（本体） 300	1.000	個	4,900	4,900	
	合　計				4,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	階段溝ブロック（本体）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	階段溝ブロック（本体） 400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96071	階段溝ブロック（本体） 400	1.000	個	7,510	7,510	
	合　計				7,510	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,510	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム（用水用）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム（用水用） BF-400 L=2,000 パット込み,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	山口県型ベンチフリューム（用水用） BF-400 L=2,000 パット込み	1.000	本	8,440	8,440	
	合　計				8,440	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,440	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム蓋 2種（4ｔ荷重用）, 200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96031	山口県型ベンチフリューム蓋 2種（4ｔ荷重用）, 200	1.000	個	2,370	2,370	
	合　計				2,370	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,370	
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム蓋 2種（4ｔ荷重用）, 400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96035	山口県型ベンチフリューム蓋 2種（4ｔ荷重用）, 400	1.000	個	4,370	4,370	
	合　計				4,370	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,370	
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工 400　長1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P13045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P13045	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工 400　長1.0m	1.000	個	7,220	7,220	
	合　計				7,220	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,220	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-350 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-350 L=2000	1.000	本	7,580	7,580	
	合　計				7,580	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,580	
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
S02116	吸出し防止マット		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P26101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm	1.000	㎡	560	560	
	合　計				560	算出数量 1.000 各単位
	単　価				560	
	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	重圧管 φ700　L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96047	重圧管 φ700　L=2,000	1.000	本	58,100	58,100	
	合　計				58,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				58,100	
	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-200 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-200 L=2000	1.000	本	3,820	3,820	
	合　計				3,820	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,820	
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-300 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-300 L=2000	1.000	本	5,790	5,790	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				5,790	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,790	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-400 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96023	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-400 L=2000	1.000	本	9,110	9,110	
	合　計				9,110	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,110	
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-600 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-600 L=2000	1.000	本	17,100	17,100	
	合　計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,500	2,500	
	合　計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-700 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-700 L=2000	1.000	本	25,700	25,700	
	合　計				25,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				25,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	重圧管 φ600　L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96046	重圧管 φ600　L=2,000	1.000	本	42,400	42,400	
	合　計				42,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				42,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-250 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-250 L=2000	1.000	本	4,900	4,900	
	合　計				4,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					
S02116	グレーチング桝蓋		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	グレーチング桝蓋 T-14　B=200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96101	グレーチング桝蓋 T-14　B=200	1.000	組	11,200	11,200	
	合　計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山土砂 ,真砂土（埋戻し及び盛土材）、柳井市,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96001	山土砂 真砂土（埋戻し及び盛土材）、柳井市	1.000	m3	2,800	2,800	
	合　計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊					
S02116	グレーチング桝蓋		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	グレーチング桝蓋 T-14　B=250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96102	グレーチング桝蓋 T-14　B=250	1.000	組	13,600	13,600	
	合　計				13,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
S02116	防蝕アンカー装置		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	防蝕アンカー装置 F28D　φ28×590,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96205	防蝕アンカー装置 F28D　φ28×590	1.000	組	10,900	10,900	
	合　計				10,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,900	
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S02116	防蝕アンカー装置		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	防蝕アンカー装置 M25D　φ28×590,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96204	防蝕アンカー装置 M25D　φ28×590	1.000	組	10,100	10,100	
	合　計				10,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,100	
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S02116	無収縮モルタル		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	無収縮モルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	無収縮モルタル	1.000	kg	120	120	
	合　計				120	算出数量 1.000 各単位
	単　価				120	
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S02116	アイボルト		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	アイボルト M12,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96206	アイボルト M12	1.000	本	161	161	
	合　計				161	算出数量 1.000 各単位
	単　価				161	
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S02116	排水管		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水管 100*50*500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96207	排水管 100*50*500	1.000	箇所	642	642	
	合　計				642	算出数量 1.000 各単位
	単　価				642	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
S02116	フレシキブルチューブ		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フレシキブルチューブ 橋面排水　φ20　SUS,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96209		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96209	フレシキブルチューブ 橋面排水　φ20　SUS	1.000	本	2,760	2,760	
	合　計				2,760	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,760	
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
S02116	縦断排水管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	縦断排水管 φ18　樹脂製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96210	縦断排水管 φ18　樹脂製	1.000	m	540	540	
	合　計				540	算出数量 1.000 各単位
	単　価				540	
	＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊					
S02116	横断排水管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	横断排水管 φ18　SUS,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96211		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96211	横断排水管 φ18　SUS	1.000	m	1,170	1,170	
	合　計				1,170	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
S02116	床版水抜きパイプ		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	床版水抜きパイプ 曲管タイプ85°用　L=0.70m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96213		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96213	床版水抜きパイプ 曲管タイプ85°用　L=0.70m	1.000	本	22,100	22,100	
	合　計				22,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				22,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊					
S02116	床版水抜きパイプ		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	床版水抜きパイプ 取付用キャップ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96212		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96212	床版水抜きパイプ 取付用キャップ	1.000	本	1,120	1,120	
	合　計				1,120	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				1,120	
	＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊					
S02116	端部処理材		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	端部処理材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96214		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96214	端部処理材	1.000	m	150	150	
	合　計				150	算出数量 1.000 各単位
	単　価				150	
	＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊					
S02116	成形目地材		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	成形目地材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96215		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96215	成形目地材	1.000	m	320	320	
	合　計				320	算出数量 1.000 各単位
	単　価				320	
	＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊					
S02116	伸縮装置本体		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	伸縮装置本体 カットオフジョイント　SS-1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96216		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96216	伸縮装置本体 カットオフジョイント　SS-1	1.000	m	39,000	39,000	
	合　計				39,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				39,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊					
S02116	伸縮継手本体		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	伸縮継手本体 カットオフジョイント　SS-2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96217		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96217	伸縮継手本体 カットオフジョイント　SS-2	1.000	m	39,000	39,000	
	合　計				39,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				39,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊					
S02116	二重止水材		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	二重止水材 一般部,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96219		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96219	二重止水材 一般部	1.000	m	27,000	27,000	
	合　計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27,000	
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
S02116	二重止水材		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	二重止水材 排水端部,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96220		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96220	二重止水材 排水端部	1.000	m	27,000	27,000	
	合　計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27,000	
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ300用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96062	高密度ポリエチレン管 φ300用	1.000	m	4,010	4,010	
	合　計				4,010	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,010	
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
S02116	平板載荷試験		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	平板載荷試験 N100KN,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96300	平板載荷試験 N100KN	1.000	箇所	185,000	185,000	
	合　計				185,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				185,000	
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
S02116	UAV空中写真測量		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	UAV空中写真測量 A＝0.07km2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P98998		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P98998	UAV空中写真測量 A＝0.07km2	1.000	式	2,300,000	2,300,000	
	合　計				2,300,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,300,000	
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
S02116	作付面積測量		ha		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	作付面積測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P98999		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P98999	作付面積測量	1.000	ha	63,537	63,537	
	合　計				63,537	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63,537	
	＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株)福本工務店】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材【(株)福・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,880円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株)福本工務店】	1.000	m3	1,880	1,880	
	合　計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,880	
	＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材【(株)福本工務店】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52002 鉄筋コンクリート廃材【(株)福・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材【(株)福本工務店】	1.000	m3	2,000	2,000	
	合　計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分価格【(株)ひぐち総業】		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処分価格【(株)ひぐち総業】 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96095 廃プラスチック		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96095	産業廃棄物処分価格【(株)ひぐち総業】 廃プラスチック	1.000	m3	8,000	8,000	
	合　計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊					
S02123	建設発生土受入価格【長畑建設工業(株)】		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設発生土受入価格【長畑建設工業(株)】 石礫			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96094 石礫		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96094	建設発生土受入価格【長畑建設工業(株)】 石礫	1.000	m3	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 アスファルト廃材【(株)福本工務店】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 アスファルト廃材【(株)福本工・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルト廃材【(株)福本工務店】	1.000	m3	2,820	2,820	
	合　計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,820	
	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分価格【山口県東部森林組合】		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処分価格【山口県東部森林組合】 草			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96004 草		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	産業廃棄物処分価格【山口県東部森林組合】 草	1.000	m3	3,300	3,300	
	合　計				3,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,300	
	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊					
S02123	建設発生土受入価格【長畑建設工業(株)】		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設発生土受入価格【長畑建設工業(株)】 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96094 土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96094	建設発生土受入価格【長畑建設工業(株)】 土砂	1.000	m3	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊					
S02123	建設発生土受入価格【長畑建設工業（株）】		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設発生土受入価格【長畑建設工業（株）】 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	建設発生土受入価格【長畑建設工業（株）】 土砂	1.000	m3	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	無筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	9,371	9,371	
	合　計				9,371	算出数量 1.000 m3

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m3		9,371	
	＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	16,270	16,270	
	合　計				16,270	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		16,270	
	＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊					
S03017	養生		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	養生 一般養生,小型構造物,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)養生方法 2)構造物区分	一般養生 小型構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.180	人	24,675	4,442	
R01003	普通作業員	0.520	人	18,795	9,773	
Y00004	諸雑費 13	0.130		14,215	1,848	
	合　計				16,063	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,606	
	＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊					
S03017	養生		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	養生 一般養生,無筋構造物,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)養生方法 2)構造物区分	一般養生 無筋構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	24,675	1,974	
R01003	普通作業員	0.250	人	18,795	4,699	
Y00004	諸雑費 10	0.100		6,673	667	
	合　計				7,340	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		734	
	＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊					
S03020	コンクリートはつり(人力)		㎡		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t≦3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t≦3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.800	人	18,795	15,036	
R02007	はつり工	1.300	人	24,465	31,805	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		46,841	7,495	
	合　計				54,336	算出数量 20.400 ㎡

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		㎡		2,664	
	＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)処理区分	収縮継目処理		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	24,675	1,727	
R01003	普通作業員	0.810	人	18,795	15,224	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		16,951	339	
	合　計				17,290	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		1,729	
	＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　D13	1.030	ton	107,000	110,210	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,225	65,809	
	合　計				176,019	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		176,019	
	＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345　D16	1.030	ton	110,000	113,300	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,225	65,809	
	合　計				179,109	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		179,109	
	＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	ー 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345　　D13	1.030	ton	112,000	115,360	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,225	65,809	
	合　計				181,169	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		181,169	
	＊＊＊　S単ー 124号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,905	2,905	
	合　計				2,905	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		2,905	
	＊＊＊　S単ー 125号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	768.50	769	
	合　計				769	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		769	
	＊＊＊　S単ー 126号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	768.50	769	
	合　計				769	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		769	
	＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製　４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	302.40	302	
	合　計				302	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		302	
	＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径75　長4.0m	2.440	本	1,590	3,880	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		3,880	78	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	24,675	1,974	
R01002	特殊作業員	0.120	人	21,315	2,558	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	
	合　計				11,685	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,169	
	＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径150　長4.0m	2.440	本	5,520	13,469	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		13,469	269	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	24,675	2,221	
R01002	特殊作業員	0.130	人	21,315	2,771	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,795	3,571	
	合　計				22,301	算出数量 10.000 m
	単　価		m		2,230	
	＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径150　長4.0m	2.440	本	9,870	24,083	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		24,083	482	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	24,675	2,221	
R01002	特殊作業員	0.130	人	21,315	2,771	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,795	3,571	
	合　計				33,128	算出数量 10.000 m
	単　価		m		3,313	
	＊＊＊　S単－ 131号　＊＊＊					
						歩Ａ
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05064	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	12,700	30,988	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		30,988	620	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	24,675	2,468	
R01002	特殊作業員	0.160	人	21,315	3,410	
R01003	普通作業員	0.220	人	18,795	4,135	
	合　計				41,621	算出数量 10.000 m
	単　価		m		4,162	
	＊＊＊　S単－ 132号　＊＊＊					
						歩Ａ
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VP,300mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 300mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P05057	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径300 長4.0m	2.440	本	42,900	104,676	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		104,676	2,094	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	24,675	1,974	
R01002	特殊作業員	0.160	人	21,315	3,410	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	0.120	日	11,200	1,344	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.800	L	138	524	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	21,315	1,705	
	合　計				120,050	算出数量 10.000 m
	単　価		m		12,005	
	＊＊＊　S単－ 133号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設		m		100.000 m	当たり算出
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,600mm,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)	15,000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管種区分	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	600mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	15,000	1,500,000	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	24,675	20,234	
R01002	特殊作業員	2.050	人	21,315	43,696	
R01003	普通作業員	2.980	人	18,795	56,009	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～3次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	2.020	日	11,200	22,624	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	46.000	L	138	6,348	
R01021	運転手（特殊）	1.520	人	21,315	32,399	
						算出数量
	合　計				1,681,310	100.000 m
	単　価		m		16,813	
	＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊					
						歩Ａ
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)		m		100.000 m	当たり算出
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	Gr-C-2B-4,設置(無収縮モルタル),1,800			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)材料区分	Gr-C-2B-4		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置(無収縮モルタル)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)充填材料の使用量(kg/100m)	1.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)充填材料費1kg当たり単価(円/kg)	800				
P22014	ガードレール					
	支柱高さ 1.15m	100.000	m	12,400	1,240,000	
R01003	普通作業員	19.000	人	18,795	357,105	
P32204	無収縮モルタル	1.000	kg	800	800	
						算出数量
	合　計				1,597,905	100.000 m
	単　価		m		15,979	
	＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊					
						歩Ａ
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)		m		100.000 m	当たり算出
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル以外),0,0			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)材料区分	Gr-C-2B		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置(無収縮モルタル以外)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)充填材料の使用量(kg/100m)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)充填材料費1kg当たり単価(円/kg)	0				
P22021	ガードレール					
	支柱高さ 1.10m	100.000	m	7,260	726,000	
R01003	普通作業員	19.000	人	18,795	357,105	
Y00004	諸雑費	0.045		357,105	16,070	
						算出数量
	合　計				1,099,175	100.000 m
	単　価		m		10,992	
	＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊					
						歩Ａ
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)		m		100.000 m	当たり算出
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	Gr-C-2B,撤去,0,0			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)材料区分	Gr-C-2B		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)充填材料の使用量(kg/100m)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)充填材料費1kg当たり単価(円/kg)	0				
R01003	普通作業員	13.300	人	18,795	249,974	
						算出数量
	合　計				249,974	100.000 m

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m		2,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊					
S08081	PC橋桁架設工(中桁)		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁架設工 Ａ活荷重ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋,AS10,橋台背面からの架設,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)PC橋桁１本当たり単価(円/本) 2)桁形式	573,000.000 Ａ活荷重ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 4)施工内容	AS10 橋台背面からの架設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P11264	ＰＣ橋桁 AS10	15.000	本	573,000	8,595,000	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	35,070	35,070	
R01052	橋りょう特殊工	6.000	人	29,295	175,770	
R01003	普通作業員	3.000	人	18,795	56,385	
F01032	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] (油)120	1.000	日	249,000	249,000	
	合　計				9,111,225	算出数量 15.000 本
	単　価		本		607,415	
	＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊					
S08081	PC橋桁架設工（外桁）		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁架設工 Ａ活荷重ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋,AS10,橋台背面からの架設,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)PC橋桁１本当たり単価(円/本) 2)桁形式	600,000.000 Ａ活荷重ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 4)施工内容	AS10 橋台背面からの架設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P11264	ＰＣ橋桁 AS10	15.000	本	600,000	9,000,000	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	35,070	35,070	
R01052	橋りょう特殊工	6.000	人	29,295	175,770	
R01003	普通作業員	3.000	人	18,795	56,385	
F01032	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] (油)120	1.000	日	249,000	249,000	
	合　計				9,516,225	算出数量 15.000 本
	単　価		本		634,415	
	＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊					
S08082	PC橋桁鉄筋加工組立工		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁鉄筋加工組立工 D10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)異形棒鋼規格	D10		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18245	異形棒鋼 SD295　　D10	1.050	ton	109,000	114,450	
R01001	土木一般世話役	0.800	人	24,675	19,740	
R01010	鉄筋工	3.800	人	22,575	85,785	
R01003	普通作業員	1.700	人	18,795	31,952	
Y00004	雑品 5%	0.050		137,477	6,874	
	合　計				258,801	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		258,801	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊					
S08084	PC橋桁ゴム支承工(Ａタイプ)		個		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁ゴム支承工(Ａタイプ) ｺﾞﾑ被覆(固定部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ｺﾞﾑ支承材(Aﾀｲﾌﾟ)1個当たり単価 2)ｺﾞﾑ支承(Aﾀｲﾌﾟ)規格	13,150円 ｺﾞﾑ被覆(固定部)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P11521	橋梁用ゴム支承材 ｺﾞﾑ被覆(固定部)	9.000	個	13,150	118,350	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	35,070	35,070	
R01052	橋りょう特殊工	2.000	人	29,295	58,590	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,795	37,590	
Y00004	雑品 4%	0.040		131,250	5,250	
	合　計				254,850	算出数量 9.000 個
	単　価		個		28,317	
	＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊					
S08084	PC橋桁ゴム支承工(Ａタイプ)		個		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁ゴム支承工(Ａタイプ) ｺﾞﾑ被覆(可動部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ｺﾞﾑ支承材(Aﾀｲﾌﾟ)1個当たり単価 2)ｺﾞﾑ支承(Aﾀｲﾌﾟ)規格	13,150円 ｺﾞﾑ被覆(可動部)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P11522	橋梁用ゴム支承材 ｺﾞﾑ被覆(可動部)	9.000	個	13,150	118,350	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	35,070	35,070	
R01052	橋りょう特殊工	2.000	人	29,295	58,590	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,795	37,590	
Y00004	雑品 4%	0.040		131,250	5,250	
	合　計				254,850	算出数量 9.000 個
	単　価		個		28,317	
	＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊					
S08086	PC橋桁PC工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁PC工 390KN(40t)型(1S17.8)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)PCケーブル規格	390KN(40t)型(1S17.8)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P23104	ＰＣケーブル 390KN(40t)型(1S17.8)	173.500	kg	469	81,372	
R01051	橋りょう世話役	0.650	人	35,070	22,796	
R01052	橋りょう特殊工	2.000	人	29,295	58,590	
R01003	普通作業員	1.200	人	18,795	22,554	
Y00004	雑品 39%	0.390		103,940	40,537	
	合　計				225,849	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,258	
	＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊					
S08087	PC橋桁PCｹｰﾌﾞﾙ緊張工		ケーブル		10.000 ケーブル	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁PCｹｰﾌﾞﾙ緊張工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)定着装置(固定側)1組当たりの単価 2)定着装置(緊張側)1組当たりの単価	4,460 5,590		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P23107	ＰＣケーブル定着装置 固定用	10.000	組	4,460	44,600	
P23108	ＰＣケーブル定着装置 緊張用	10.000	組	5,590	55,900	
R01051	橋りょう世話役	0.400	人	35,070	14,028	
R01052	橋りょう特殊工	1.200	人	29,295	35,154	
R01003	普通作業員	0.600	人	18,795	11,277	
Y00004	雑品 4%	0.040		60,459	2,418	
	合　計				163,377	算出数量 10.000 ケーブル
	単　価		ケーブル		16,338	
	＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊					
S08088	PC橋桁横組工		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁横組工 30-8-25,生コンクリート(高炉Ｂ),ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ床版桁,一般養生,ブー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ム式			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)種類区分	30-8-25 生コンクリート(高炉Ｂ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)桁形式 4)養生区分	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ床版桁 一般養生				
	5)打設工法区分	ブーム式				
J02094	生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	10.500	m3	20,050	210,525	
R01051	橋りょう世話役	1.600	人	35,070	56,112	
R01002	特殊作業員	1.700	人	21,315	36,236	
R01009	型わく工	2.500	人	23,520	58,800	
R01003	普通作業員	3.900	人	18,795	73,301	
Y00004	雑品 10.0	0.100		224,449	22,445	
M15166	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h	1.500	時間	8,610	12,915	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	24.000	L	138	3,312	
R01021	運転手（特殊）	0.210	人	21,315	4,476	
	合　計				478,122	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		47,812	
	＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊					
S08089	PC橋桁機械器具損料		工事		1.000 工事	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁機械器具損料 緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ390KN　<40t>型,1径間,16本,39本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟの種別 2)１工事の径間数(K)	緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ390KN　<40t>型 1径間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１径間片締本数(n) 4)１日当たり片締本数(N)	16本 39本		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M24291	緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ390KN　<40t>型	0.700	日	4,960	3,472	
	合　計				3,472	算出数量 1.000 工事
	単　価		工事		3,472	
	＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊					
S08101	PC橋桁架設足場		m		10.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁架設足場 側部足場,-,1月			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場の種別 2)防護工の種別	側部足場 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設置月数	1月		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
G14001	足場材賃料	10.000	円	305	3,050	
R01052	橋りょう特殊工	2.400	人	29,295	70,308	
	合　計				73,358	算出数量 10.000［各単位］
	単　価		［各単位］		7,336	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.13ha,0.059,15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.13ha		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	0.059 15cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09013	ブルドーザ[湿地・排対型(1次･2次･3次)] 7t級 7～9ｔ	34.300	日	7,440	255,192	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	735.000	L	138	101,430	
R01021	運転手（特殊）	14.410	人	21,315	307,149	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	24,675	54,285	
R01003	普通作業員	5.600	人	18,795	105,252	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次･3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	35.070	日	6,620	232,163	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1,004.000	L	138	138,552	
R01021	運転手（特殊）	15.940	人	21,315	339,761	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		1,533,784	3,068	
	合　計				1,536,852	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		1,536,852	
	＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.22ha,0.064,15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.22ha		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	0.064 15cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09013	ブルドーザ[湿地・排対型(1次･2次･3次)] 7t級 7～9ｔ	39.950	日	7,440	297,228	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	856.000	L	138	118,128	
R01021	運転手（特殊）	16.790	人	21,315	357,879	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	24,675	54,285	
R01003	普通作業員	5.600	人	18,795	105,252	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次･3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	20.580	日	6,620	136,240	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	589.000	L	138	81,282	
R01021	運転手（特殊）	9.350	人	21,315	199,295	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		1,349,589	2,699	
	合　計				1,352,288	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		1,352,288	
	＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.26ha,0.036,15cm,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.26ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.036		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09013	ブルドーザ[湿地・排対型(1次･2次･3次)]					
	7t級 7～9ｔ	38.280	日	7,440	284,803	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	820.000	L	138	113,160	
R01021	運転手（特殊）					
		16.080	人	21,315	342,745	
R01001	土木一般世話役					
		2.200	人	24,675	54,285	
R01003	普通作業員					
		5.600	人	18,795	105,252	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次･3次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	13.910	日	6,620	92,084	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	398.000	L	138	54,924	
R01021	運転手（特殊）					
		6.320	人	21,315	134,711	
Y00004	諸雑費					
	0.2%	0.002		1,181,964	2,364	
						算出数量
	合　計				1,184,328	1.000 ha
	単　価		ha		1,184,328	
	＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊					
						歩Ａ
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.24ha,0.039,15cm,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.24ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.039		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09013	ブルドーザ[湿地・排対型(1次･2次･3次)]					
	7t級 7～9ｔ	37.570	日	7,440	279,521	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	805.000	L	138	111,090	
R01021	運転手（特殊）					
		15.790	人	21,315	336,564	
R01001	土木一般世話役					
		2.200	人	24,675	54,285	
R01003	普通作業員					
		5.600	人	18,795	105,252	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次･3次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	17.050	日	6,620	112,871	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	488.000	L	138	67,344	
R01021	運転手（特殊）					
		7.750	人	21,315	165,191	
Y00004	諸雑費					
	0.2%	0.002		1,232,118	2,464	
						算出数量
	合　計				1,234,582	1.000 ha
	単　価		ha		1,234,582	
	＊＊＊　Ｓ単－ 151号　＊＊＊					
						歩Ａ
S10008	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.13ha,0.059,砂・砂質土,多　い,あ			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	り			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)計画平均区画面積(A)	0.13ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.059				
	4)土質区分	砂・砂質土				
	5)障害物状況	多　い				
	6)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F09013	ブルドーザ[湿地・排対型(1次･2次･3次)]					
	7t級 7～9ｔ	32.030	日	7,440	238,303	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	686.000	L	138	94,668	
R01021	運転手（特殊）	13.460	人	21,315	286,900	
R01001	土木一般世話役	3.600	人	24,675	88,830	
R01003	普通作業員	7.500	人	18,795	140,963	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	79.590	日	6,620	526,886	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2,279.000	L	138	314,502	
R01021	運転手（特殊）	36.180	人	21,315	771,177	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		2,462,229	4,924	
	合　計				2,467,153	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		2,467,153	
	＊＊＊　Ｓ単－ 152号　＊＊＊					
S10008	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.22ha,0.064,砂・砂質土,多　い,あ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.22ha		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)土質区分	0.064 砂・砂質土				
	5)障害物状況 6)長期割引単価区分（賃料機械）	多　い あり				
F09013	ブルドーザ[湿地・排対型(1次･2次･3次)] 7t級 7～9ｔ	29.690	日	7,440	220,894	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	636.000	L	138	87,768	
R01021	運転手（特殊）	12.480	人	21,315	266,011	
R01001	土木一般世話役	3.600	人	24,675	88,830	
R01003	普通作業員	7.500	人	18,795	140,963	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	64.120	日	6,620	424,474	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1,836.000	L	138	253,368	
R01021	運転手（特殊）	29.150	人	21,315	621,332	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		2,103,640	4,207	
	合　計				2,107,847	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		2,107,847	
	＊＊＊　Ｓ単－ 153号　＊＊＊					
S10008	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.26ha,0.036,砂・砂質土,多　い,あ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.26ha		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)土質区分	0.036 砂・砂質土				
	5)障害物状況 6)長期割引単価区分（賃料機械）	多　い あり				
F09013	ブルドーザ[湿地・排対型(1次･2次･3次)] 7t級 7～9ｔ	25.520	日	7,440	189,869	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	547.000	L	138	75,486	
R01021	運転手（特殊）	10.720	人	21,315	228,497	
R01001	土木一般世話役	3.600	人	24,675	88,830	
R01003	普通作業員	7.500	人	18,795	140,963	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	50.760	日	6,620	336,031	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1,454.000	L	138	200,652	
R01021	運転手（特殊）	23.070	人	21,315	491,737	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		1,752,065	3,504	
	合　計				1,755,569	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		1,755,569	
	＊＊＊　Ｓ単－ 154号　＊＊＊					
S10008	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.24ha,0.039,砂・砂質土,多　い,あ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.24ha		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)土質区分	0.039 砂・砂質土				
	5)障害物状況 6)長期割引単価区分（賃料機械）	多　い あり				
F09013	ブルドーザ[湿地・排対型(1次･2次･3次)] 7t級 7～9ｔ	26.650	日	7,440	198,276	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	571.000	L	138	78,798	
R01021	運転手（特殊）	11.200	人	21,315	238,728	
R01001	土木一般世話役	3.600	人	24,675	88,830	
R01003	普通作業員	7.500	人	18,795	140,963	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次･3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	55.420	日	6,620	366,880	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1,587.000	L	138	219,006	
R01021	運転手（特殊）	25.190	人	21,315	536,925	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		1,868,406	3,737	
	合　計				1,872,143	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		1,872,143	
	＊＊＊　Ｓ単－ 155号　＊＊＊					
S10009	畦畔整形工		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	畦畔整形工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	24,675	4,935	
R01003	普通作業員	0.500	人	18,795	9,398	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次･3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	1.600	日	6,620	10,592	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	44.000	L	138	6,072	
R01021	運転手（特殊）	0.690	人	21,315	14,707	
	合　計				45,704	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		457	
	＊＊＊　Ｓ単－ 156号　＊＊＊					
S10009	畦畔整形工		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	畦畔整形工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	0.200	人	24,675	4,935	
R01003	普通作業員	0.500	人	18,795	9,398	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	1.600	日	6,620	10,592	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	44.000	L	138	6,072	
R01021	運転手（特殊）	0.690	人	21,315	14,707	
	合　計				45,704	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		457	
	＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	36.000	L	138	4,968	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				37,833	算出数量 503.000 m
	単　価		m		75	
	＊＊＊　S単－ 158号　＊＊＊					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管（定尺管）,50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)排水管の種類 2)口径区分（mm）	暗渠排水管（定尺管） 50～75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	24,675	7,403	
R01002	特殊作業員	0.500	人	21,315	10,658	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				36,856	算出数量 206.000 m
	単　価		m		179	
	＊＊＊　S単－ 159号　＊＊＊					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.125㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	36.000	L	138	4,968	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合　計				169,398	算出数量 800.000 m
	単　価		m		212	
	＊＊＊　S単－ 160号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S10017	暗渠排水工(埋戻)		m		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	暗渠排水工(埋戻) 0.071㎥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)埋戻の断面積(㎥)	0.071㎥		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	36.000	L	138	4,968	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				37,833	算出数量 436.619 m
	単　価		m		87	
	＊＊＊　S単－ 161号　＊＊＊					
S10017	暗渠排水工(埋戻)		m		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	暗渠排水工(埋戻) 0.171㎥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)埋戻の断面積(㎥)	0.171㎥		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	36.000	L	138	4,968	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				37,833	算出数量 181.286 m
	単　価		m		209	
	＊＊＊　S単－ 162号　＊＊＊					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分 2)材料区分	人力 暗渠排水管（定尺管）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械区分 4)運搬距離区分	- 50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.100	人	18,795	20,675	
	合　計				20,675	算出数量 5,660.000 m
	単　価		m		4	
	＊＊＊　S単－ 163号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		㎡		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土堀削,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土堀削 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08014	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.390	日	17,200	23,908	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	93.000	L	138	12,834	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				58,057	算出数量 887.000 ㎡
	単　価		㎡		65	
	＊＊＊　S単－ 164号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		㎡		1.000 日	歩Ａ 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土埋戻,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土埋戻 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08014	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.370	日	17,200	23,564	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	83.000	L	138	11,454	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				56,333	算出数量 842.000 ㎡
	単　価		㎡		67	
	＊＊＊　Ｓ単－ 165号　＊＊＊					
S16001	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 22kw級(30PS),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M35062 M35062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.92 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	ｶﾞｿﾘﾝ 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M35062	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	1.000	時間	1,780	1,780	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	2.600	L	146	380	
R01022	運転手（一般）	0.190	人	19,320	3,671	
	合　計				5,831	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		5,831	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 166号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02093 M02093		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 6.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.64 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M02093	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	時間	2,740	2,740	
	合　計				2,740	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		2,740	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 167号　＊＊＊					
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量3800L,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M17402 M17402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.5時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.64 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M17402	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量3800L	1.000	時間	2,220	2,220	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.200	L	138	718	
R01022	運転手（一般）	0.180	人	19,320	3,478	
	合　計				6,416	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		6,416	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 168号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土 2,800.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	1.000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,675	24,675	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
Y00004	諸雑費	0.040		64,785	2,591	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	36.000	枚	2,620	94,320	
J03208	購入土	36.000	m3	2,800	100,800	
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.390	日	18,500	25,715	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	98.000	L	138	13,524	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				323,050	算出数量 36.000 袋
	単　価		袋		8,974	
	＊＊＊　Ｓ単－ 169号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋（1年対応） あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,675	24,675	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.360	日	18,500	25,160	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	88.000	L	138	12,144	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				123,404	算出数量 86.000 袋
	単　価		袋		1,435	
	＊＊＊　Ｓ単－ 170号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋（1年対応） あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,675	24,675	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	18,500	23,310	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	74.000	L	138	10,212	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				100,827	算出数量 144.000 袋
	単　価		袋		700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 171号　＊＊＊					
S18025	覆工板設置・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	覆工板設置・撤去 700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H400,234日,1回,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置面積区分 2)施工区分	700㎡以下 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)覆工板の規格 4)覆工板受桁の規格	鋼製(補強型) H400		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)供用日数 6)現場使用期間中の使用回数	234日 1回				
	7)長期割引単価区分	なし				
G03011	覆工板 鋼製（補強型）［賃料］	100.000	㎡供用月	6,480	648,000	
G15064	覆工板 鋼製（補強型）［整備費］	100.000	㎡	1,190	119,000	
G02024	H形鋼（山留材） ４００型［賃料］	13.400	t 供用日	23,868	319,831	
G15034	H型鋼（山留材） ４００型［整備費］	13.400	ton	4,905	65,727	
R01001	土木一般世話役	4.700	人	24,675	115,973	
R01012	とび工	7.300	人	24,990	182,427	
R01003	普通作業員	8.300	人	18,795	155,999	
R01011	溶接工	3.400	人	25,305	86,037	
Y00004	諸雑費	0.034		540,436	18,375	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊	4.700	日	54,600	256,620	
	合　計				1,967,989	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		19,680	
	＊＊＊　Ｓ単－ 172号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工 あり,単管傾斜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	24,675	34,545	
R01012	とび工	5.600	人	24,990	139,944	
R01003	普通作業員	2.500	人	18,795	46,988	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊	0.800	日	54,600	43,680	
Y00004	諸雑費	0.300		265,157	79,547	
	合　計				344,704	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		3,447	
	＊＊＊　S単－ 173号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,30,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 30		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　[賃料]	1,000.000	㎡供用日	265	265,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　[整備費]	1,000.000	㎡	113	113,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	21,315	61,814	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,795	54,506	
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,500	61,235	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	365.000	L	138	50,370	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	21,315	61,814	
	合　計				667,739	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		668	
	＊＊＊　S単－ 174号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,234,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 234		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　[賃料]	1,000.000	㎡供用日	1,837	1,837,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　[整備費]	1,000.000	㎡	113	113,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	21,315	61,814	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,795	54,506	
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,500	61,235	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	365.000	L	138	50,370	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	21,315	61,814	
	合　計				2,239,739	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		2,240	
	＊＊＊　S単－ 175号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎）		㎡		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	地盤改良工（仮設道路基礎） 50kg,なし,0.70m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価（円/t） 2)1m3当たり固化材散布量（kg/m3）	13,150円 50.000kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ長期割引単価区分賃料機械） 4)改良深（m）	なし 0.70m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.460	人	24,675	11,351	
R01003	普通作業員	0.580	人	18,795	10,901	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	4.100	ton	13,150	53,915	
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	1.180	日	18,500	21,830	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	83.000	L	138	11,454	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				130,766	算出数量 116.000 ㎡
	単　価		㎡		1,127	
	＊＊＊　Ｓ単－ 176号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	40	4,160	
R01003	普通作業員	0.480	人	18,795	9,022	
	合　計				13,182	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		132	
	＊＊＊　Ｓ単－ 177号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 240		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	240	24,960	
R01003	普通作業員	0.480	人	18,795	9,022	
	合　計				33,982	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		340	
	＊＊＊　Ｓ単－ 178号　＊＊＊					
S19003	敷鉄板輸送費		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下　製品長12m以内	1.000	ton	7,700	7,700	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				10,700	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		10,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 179号　＊＊＊					
S19003	橋梁架設材輸送費		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,100kmまで,往復計上,計上する(敷鉄			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 100kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸＋積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46610	仮設材輸送運賃料金 100km以下　製品長12m以内	1.000	ton	11,800	11,800	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				14,800	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		14,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 180号　＊＊＊					
S19021	刈払工		ha		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	刈払工 チェンソー,0～40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)樹量区分(本･m/10a)	チェンソー 0～40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	24,675	7,403	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	
Y00004	諸雑費	0.060		28,718	1,723	
	合　計				30,441	算出数量 0.068 ha
	単　価		ha		447,662	
	＊＊＊　Ｓ単－ 181号　＊＊＊					
S19022	集積工		ha		10.000 a	歩Ａ 当たり算出
	集積工 樹木,疎生,集積			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)疎密区分	樹木 疎生		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業区分	集積		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	24,675	7,403	
R01003	普通作業員	1.300	人	18,795	24,434	
	合　計				31,837	算出数量 10.000 a
	単　価		ha		318,370	
	＊＊＊　Ｓ単－ 182号　＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 6.5km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	6.5km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	1.810	供用日	20,000	36,200	
W14065	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　１０．０ｔ積	1.810	供用日	667	1,207	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	94.000	L	138	12,972	
R01022	運転手（一般）	1.400	人	19,320	27,048	
	合　計				77,427	算出数量 100.000 空m3
	単　価		空m3		774	
	＊＊＊　S単－ 183号　＊＊＊					
S43023	【橋面防水工】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【橋面防水工】 新設,シート系防水（アスファルト系）,200m2未満,－,夜間作業無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)仕様区分	新設 シート系防水（アスファルト系）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工規模 4)時間制約	200m2未満 －				
	5)夜間作業区分	夜間作業無し				
A25001	シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設	1.150	㎡	2,193	2,522	
	合　計				2,522	算出数量 1.000 ㎡
	単　価				2,522	
	＊＊＊　S単－ 184号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　価		m3		259.2	
	＊＊＊　S単－ 185号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　価		m3		259.2	
	＊＊＊　S単－ 186号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	岩塊･玉石 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　価		m3		318.9	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 187号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		926.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 188号　＊＊＊					
SA0102	１次盛土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		926.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 189号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		251.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 190号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　価		m3		1,830	
	＊＊＊　Ｓ単－ 191号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m3		228.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 192号　＊＊＊					
SA0103	２次掘削（残土処理）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　価		m3		1,830	
	＊＊＊　Ｓ単－ 193号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し,0.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単　価		m3		599.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 194号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,28.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	28.5km以下				
	単　価		m3		8,459	
	＊＊＊　Ｓ単－ 195号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し,7.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	7.5km以下				
	単　価		m3		1,471	
	＊＊＊　Ｓ単－ 196号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,19.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	19.0km以下				
	単　価		m3		3,584	
	＊＊＊　S単－ 197号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m3		221.6	
	＊＊＊　S単－ 198号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		m3		795.4	
	＊＊＊　S単－ 199号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		196.3	
	＊＊＊　S単－ 200号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		m3		427.7	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 201号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		375.9	
	＊＊＊　S単－ 202号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		375.9	
	＊＊＊　S単－ 203号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,－,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 －				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		762.8	
	＊＊＊　S単－ 204号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,－,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 －				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		762.8	
	＊＊＊　S単－ 205号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		385	
	＊＊＊　S単－ 206号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m3		138.4	
	＊＊＊　S単－ 207号　＊＊＊					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別	設置 ｽﾛｰﾌﾟ式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	単　価		m		10,290	
	＊＊＊　S単－ 208号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 14.4km以下				
	単　価		m3		1,953	
	＊＊＊　S単－ 209号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 14.4km以下				
	単　価		m3		2,393	
	＊＊＊　S単－ 210号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 11.5km以下				
	単　価		m3		3,329	
	＊＊＊　S単－ 211号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		163.1	
	＊＊＊　S単－ 212号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 -				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	15cm以下 -				
	単　価		m		1,025	
	＊＊＊　S単－ 213号　＊＊＊					
SA0262	SP 間知ブロック張		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ,有り,-,有り,-,無し,あり,再生			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	砕石 RC-40,18-8-25（高炉）,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 2)裏込材の有無	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 有り				
	3)裏込材10m2当り使用量 4)胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	- 有り				
	5)胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 6)遮水ｼｰﾄの有無	- 無し				
	7)長期割引単価区分 8)裏込材の規格	あり 再生砕石 RC-40				
	9)胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-25（高炉）				
P15320	間知ブロック 控350 滑面		㎡			材変
	単　価		㎡		20,950	
	＊＊＊　S単－ 214号　＊＊＊					
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 吸出し防止材（全面）設置 -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	-				
P26106	吸出防止材 合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m		㎡			材変
	単　　価		㎡		875.4	
	＊＊＊　S単－ 215号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡		1,240	
	＊＊＊　S単－ 216号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	20.0cmを超え22.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡		1,982	
	＊＊＊　S単－ 217号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		34,120	
	＊＊＊　S単－ 218号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		34,120	
	＊＊＊　S単－ 219号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02056	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単　価		m3		28,700	
	＊＊＊　S単－ 220号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		34,650	
	＊＊＊　S単－ 221号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02056	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単　価		m3		31,320	
	＊＊＊　S単－ 222号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02056	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単　　価		m3		33,220	
	＊＊＊　Ｓ単－ 223号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02077	生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単　　価		m3		30,140	
	＊＊＊　Ｓ単－ 224号　＊＊＊					
SA0311	コンクリート擁壁		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02056	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単　　価		m3		31,320	
	＊＊＊　Ｓ単－ 225号　＊＊＊					
SA0311	基礎コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02056	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単　　価		m3		31,320	
	＊＊＊　Ｓ単－ 226号　＊＊＊					
SA0311	張コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,- ,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02056	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単　　価		m3		31,320	
	＊＊＊　Ｓ単－ 227号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,- ,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02077	生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単　　価		m3		32,770	
	＊＊＊　Ｓ単－ 228号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02077	生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単　　価		m3		33,450	
	＊＊＊　Ｓ単－ 229号　＊＊＊					
SA0311	水路復旧工		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		32,240	
	＊＊＊　Ｓ単－ 230号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　　価		m3		32,770	
	＊＊＊　Ｓ単－ 231号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,60m以下,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 60m以下				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		25,240	
	＊＊＊　Ｓ単－ 232号　＊＊＊					
SA0311	裏込コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		27,530	
	＊＊＊　S単－ 233号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		31,970	
	＊＊＊　S単－ 234号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		32,920	
	＊＊＊　S単－ 235号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,044	
	＊＊＊　S単－ 236号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,044	
	＊＊＊　S単－ 237号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		3,954	
	＊＊＊　S単－ 238号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　価		㎡		7,795	
	＊＊＊　S単－ 239号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　価		㎡		7,795	
	＊＊＊　S単－ 240号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 計上する,目地板(瀝青質板) t=10㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)目地板の計上 2)規格区分	計上する 目地板(瀝青質板) t=10㎜				
	単　価		㎡		2,831	
	＊＊＊　S単－ 241号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 80kgを超え200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		基		3,034	
	＊＊＊　S単－ 242号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 50kg以上80kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		基		2,686	
	＊＊＊　S単－ 243号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付 200mm				
	3)管材規格 5)管種区分	遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 外圧管１種				
	単　価		m		7,613	
	＊＊＊　S単－ 244号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付 600mm				
	3)管材規格 5)管種区分	遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 外圧管１種				
	単　価		m		21,780	
	＊＊＊　S単－ 245号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付 300mm				
	3)管材規格 5)管種区分	遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 外圧管１種				
	単　価		m		9,226	
	＊＊＊　S単－ 246号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付 700㎜				
	3)管材規格 5)管種区分	遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 外圧管１種				
	単　価		m		28,970	
	＊＊＊　S単－ 247号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,1000㎜,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付 1000㎜				
	3)管材規格 5)管種区分	遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 外圧管１種				
	単　価		m		49,020	
	＊＊＊　S単－ 248号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,350㎜,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付 350㎜				
	3)管材規格 5)管種区分	遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 外圧管１種				
	単　価		m		10,430	
	＊＊＊　S単－ 249号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		㎡		107.5	
	＊＊＊　S単－ 250号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		㎡		107.5	
	＊＊＊　S単－ 251号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		㎡		105.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 252号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		701.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 253号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		701.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 254号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		542.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 255号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
J96013	再生クラッシャラン RC-40　40～0mm　柳井市		m3			材変
	単　価		㎡		697.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 256号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40				
	単　価		㎡		746.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 257号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	70mm 粒度調整砕石 M-30				
	単　価		㎡		578.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 258号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	密粒度ｱｽｺﾝ(20)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾀｯｸｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)				
	単　価		㎡		1,285	
	＊＊＊　Ｓ単－ 259号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	0.200	人	21,315	4,263	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,795	12,781	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,263	426	
	合　計				17,470	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,747	
	＊＊＊　Ｓ単－ 260号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(木材)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 100m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	76.000	L	138	10,488	
R01021	運転手（特殊） (不整地運搬車運転)	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				47,613	算出数量 65.100 m3
	単　価		m3		731	
	＊＊＊　Ｓ単－ 261号　＊＊＊					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F01086 吊上能力25t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	54,600円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊	1.000	日	54,600	54,600	
	合　計				54,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				54,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 262号　＊＊＊					
S02114	覆工板		㎡供用月		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	覆工板 鋼製（補強型）　[賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G03011 鋼製（補強型）　[賃料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,480円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03011	覆工板 鋼製（補強型）　[賃料]	1.000	㎡供用月	6,480	6,480	
	合　計				6,480	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,480	
	＊＊＊　Ｓ単－ 263号　＊＊＊					
S02114	覆工板		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	覆工板 鋼製（補強型）　[整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G15064 鋼製（補強型）　[整備費]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,190円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G15064	覆工板 鋼製（補強型）　[整備費]	1.000	㎡	1,190	1,190	
	合　計				1,190	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,190	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 264号　＊＊＊					
S02114	H型鋼（山留材）		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	H型鋼（山留材） ４００型 ［整備費］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G15034 ４００型 ［整備費］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,905円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G15034	H型鋼（山留材） ４００型 ［整備費］	1.000	ton	4,905	4,905	
	合　計				4,905	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,905	
	＊＊＊　Ｓ単－ 265号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,675	24,675	
	合　計				24,675	算出数量 1.000 人
	単　価				24,675	
	＊＊＊　Ｓ単－ 266号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　Ｓ単－ 267号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				21,315	算出数量 1.000 人
	単　価				21,315	
	＊＊＊　Ｓ単－ 268号　＊＊＊					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01012 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	24,990	24,990	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				24,990	算出数量 1.000 人
	単　価				24,990	
	＊＊＊　Ｓ単－ 269号　＊＊＊					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01011 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	25,305	25,305	
	合　計				25,305	算出数量 1.000 人
	単　価				25,305	
	＊＊＊　Ｓ単－ 270号　＊＊＊					
S02116	ＩＣＴ建設機械経費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ＩＣＴ建設機械経費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96404		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96404	ＩＣＴ建設機械経費	1.000	式	1,200,000	1,200,000	
	合　計				1,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,200,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 271号　＊＊＊					
S02116	植生シート		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄｸﾞﾗｽ, ワラ付芝,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96409		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96409	植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄｸﾞﾗｽ, ワラ付芝	1.000	㎡	1,550	1,550	
	合　計				1,550	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,550	
	＊＊＊　Ｓ単－ 272号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用　φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96452		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96452	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用　φ75	1.000	枚	3,600	3,600	
	合　計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 273号　＊＊＊					
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム蓋 2種（4ｔ荷重用）, 200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96031	山口県型ベンチフリューム蓋 2種（4ｔ荷重用），200	1.000	個	2,370	2,370	
	合　計				2,370	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,370	
	＊＊＊　Ｓ単－ 274号　＊＊＊					
S02116	落ち蓋式Ｕ型側溝		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	落ち蓋式Ｕ型側溝 3種250　L=2.0m/個,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96444		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96444	落ち蓋式Ｕ型側溝 3種250　L=2.0m/個	1.000	本	11,350	11,350	
	合　計				11,350	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,350	
	＊＊＊　Ｓ単－ 275号　＊＊＊					
S02116	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付）		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付） 1200×(600×2) 溶融亜鉛メッキ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96058	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付） 1200×(600×2) 溶融亜鉛メッキ	1.000	組	88,000	88,000	
	合　計				88,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				88,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 276号　＊＊＊					
S02116	取水ゲート		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	取水ゲート 巻上げ式,φ150　L=1.015,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96415		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96415	取水ゲート 巻上げ式,φ150　L=1.015	1.000	基	429,000	429,000	
	合　計				429,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				429,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 277号　＊＊＊					
S02116	取水ゲート		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	取水ゲート 巻上げ式,φ200　L=1.075,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96417		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96417	取水ゲート 巻上げ式,φ200　L=1.075	1.000	基	442,000	442,000	
	合　計				442,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				442,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 278号　＊＊＊					
S02116	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付）		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付) 800×800 溶融亜鉛メッキ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96056	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付) 800×800 溶融亜鉛メッキ	1.000	枚	34,100	34,100	
	合　計				34,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				34,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 279号　＊＊＊					
S02116	グレーチング桝蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	グレーチング桝蓋 1型合流桝用(600), T-14, 717×717×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96421		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96421	グレーチング桝蓋 1型合流桝用(600), T-14, 717×717×75	1.000	枚	62,830	62,830	
	合　計				62,830	算出数量 1.000 各単位
	単　価				62,830	
	＊＊＊　Ｓ単－ 280号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ300　45°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96439		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96439	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ300　45°エルボ	1.000	個	6,550	6,550	
	合　計				6,550	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,550	
	＊＊＊　Ｓ単－ 281号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ300　90°ｴﾙﾎﾞ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96450		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96450	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ300　90°ｴﾙﾎﾞ	1.000	個	7,900	7,900	
	合　計				7,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 282号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ200　90°ｴﾙﾎﾞ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96437		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96437	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ200　90°ｴﾙﾎﾞ	1.000	個	2,000	2,000	
	合　計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 283号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ200　45°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96436		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96436	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ200　45°エルボ	1.000	個	1,700	1,700	
	合　計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 284号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VP異形ソケットφ300-200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96448		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96448	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VP異形ソケットφ300-200	1.000	個	3,175	3,175	
	合　計				3,175	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,175	
	＊＊＊　Ｓ単－ 285号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05263		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径100	1.000	個	1,470	1,470	
	合　計				1,470	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,470	
	＊＊＊　Ｓ単－ 286号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ100　45°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96430		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96430	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ100　45°エルボ	1.000	個	327	327	
	合　計				327	算出数量 1.000 各単位
	単　価				327	
	＊＊＊　Ｓ単－ 287号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ50　90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96429		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96429	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ50　90°エルボ	1.000	個	80	80	
	合　計				80	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				80	
	＊＊＊　Ｓ単－ 288号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ50　45°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96428		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96428	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ50　45°エルボ	1.000	個	74	74	
	合　計				74	算出数量 1.000 各単位
	単　価				74	
	＊＊＊　Ｓ単－ 289号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ300　ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96442		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96442	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ300　ソケット	1.000	個	8,590	8,590	
	合　計				8,590	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,590	
	＊＊＊　Ｓ単－ 290号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05265		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05265	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径150	1.000	個	4,790	4,790	
	合　計				4,790	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,790	
	＊＊＊　Ｓ単－ 291号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150　ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96441		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96441	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150　ソケット	1.000	個	782	782	
	合　計				782	算出数量 1.000 各単位
	単　価				782	
	＊＊＊　Ｓ単－ 292号　＊＊＊					
S02116	取水ゲート		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	取水ゲート 巻上げ式,φ150　L=1.09,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96416		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96416	取水ゲート 巻上げ式, φ150　L=1.09	1.000	基	429,000	429,000	
	合　計				429,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				429,000	
	＊＊＊　S単－ 293号　＊＊＊					
S02116	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付）		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付） 1000×(500×2) 溶融亜鉛メッキ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96057	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付） 1000×(500×2) 溶融亜鉛メッキ	1.000	組	62,700	62,700	
	合　計				62,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				62,700	
	＊＊＊　S単－ 294号　＊＊＊					
S02116	グレーチング桝蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	グレーチング桝蓋 2型合流桝用(800)，T-14，930×930×90,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96422		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96422	グレーチング桝蓋 2型合流桝用(800)，T-14，930×930×90	1.000	枚	185,200	185,200	
	合　計				185,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				185,200	
	＊＊＊　S単－ 295号　＊＊＊					
S02116	簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	簡易ゲート 3方水密，設置費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96408		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96408	簡易ゲート 3方水密，設置費含む	1.000	基	80,190	80,190	
	合　計				80,190	算出数量 1.000 各単位
	単　価				80,190	
	＊＊＊　S単－ 296号　＊＊＊					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P21210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	2,440	2,440	
	合　計				2,440	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,440	
	＊＊＊　S単－ 297号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ200　ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96449		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96449	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ200　ソケット	1.000	個	1,110	1,110	
	合　計				1,110	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,110	
	＊＊＊　Ｓ単－ 298号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ200　22°　1/2　エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96438		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96438	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ200　22°　1/2　エルボ	1.000	個	1,940	1,940	
	合　計				1,940	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,940	
	＊＊＊　Ｓ単－ 299号　＊＊＊					
S02116	グレーチング蓋		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	グレーチング蓋 T-14　B=400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96461		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96461	グレーチング蓋 T-14　B=400	1.000	組	21,500	21,500	
	合　計				21,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				21,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 300号　＊＊＊					
S02116	取水ゲート		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	取水ゲート 巻上げ式,φ200　L=2.19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96419		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96419	取水ゲート 巻上げ式,φ200　L=2.19	1.000	基	543,000	543,000	
	合　計				543,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				543,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 301号　＊＊＊					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	重圧管 φ500　L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	重圧管 φ500　L=2,000	1.000	本	33,200	33,200	
	合　計				33,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				33,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 302号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S02116	取水ゲート		基		1.000 各単位	当たり算出
	取水ゲート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	巻上げ式, φ200　L=1.29,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96418		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96418	取水ゲート					
	巻上げ式, φ200　L=1.29	1.000	基	442,000	442,000	
						算出数量
	合　計				442,000	1.000 各単位
	単　価				442,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 303号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	溜桝		個		1.000 各単位	当たり算出
	溜桝			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	250用, 蓋付き,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96423		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96423	溜桝					
	250用, 蓋付き	1.000	個	37,480	37,480	
						算出数量
	合　計				37,480	1.000 各単位
	単　価				37,480	
	＊＊＊　Ｓ単－ 304号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	管理用階段工		式		1.000 各単位	当たり算出
	管理用階段工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96424		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96424	管理用階段工					
		1.000	式	118,300	118,300	
						算出数量
	合　計				118,300	1.000 各単位
	単　価				118,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 305号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	落ち蓋式Ｕ型側溝		本		1.000 各単位	当たり算出
	落ち蓋式Ｕ型側溝			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3種300A　L=2.0m/個,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96445		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96445	落ち蓋式Ｕ型側溝					
	3種300A　L=2.0m/個	1.000	本	9,155	9,155	
						算出数量
	合　計				9,155	1.000 各単位
	単　価				9,155	
	＊＊＊　Ｓ単－ 306号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水溝		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水溝			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	600　L=1.0m, パット込み,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96451		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96451	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水溝					
	600　L=1.0m, パット込み	1.000	個	13,060	13,060	
						算出数量
	合　計				13,060	1.000 各単位
	単　価				13,060	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 307号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ75　45°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96456		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96456	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ75　45°エルボ	1.000	個	167	167	
	合　計				167	算出数量 1.000 各単位
	単　価				167	
	＊＊＊　Ｓ単－ 308号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ75　90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96457		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96457	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ75　90°エルボ	1.000	個	192	192	
	合　計				192	算出数量 1.000 各単位
	単　価				192	
	＊＊＊　Ｓ単－ 309号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ75　ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96458		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96458	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ75　ソケット	1.000	個	119	119	
	合　計				119	算出数量 1.000 各単位
	単　価				119	
	＊＊＊　Ｓ単－ 310号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ100　90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96431		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96431	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ100　90°エルボ	1.000	個	384	384	
	合　計				384	算出数量 1.000 各単位
	単　価				384	
	＊＊＊　Ｓ単－ 311号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ100　ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96440		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96440	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ100　ソケット	1.000	個	229	229	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				229	算出数量 1.000 各単位
	単　価				229	
	＊＊＊　S単－ 312号　＊＊＊					
S02116	階段溝ブロック（本体)		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	階段溝ブロック（本体) 200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード) P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96069	階段溝ブロック（本体) 200	1.000	個	3,390	3,390	
	合　計				3,390	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,390	
	＊＊＊　S単－ 313号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手)		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手) VUφ150　45エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード) P96433		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96433	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手) VUφ150　45エルボ	1.000	個	1,115	1,115	
	合　計				1,115	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,115	
	＊＊＊　S単－ 314号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手)		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手) VUφ150　22°　1/2エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード) P96434		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96434	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手) VUφ150　22°　1/2エルボ	1.000	個	2,080	2,080	
	合　計				2,080	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,080	
	＊＊＊　S単－ 315号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手) 11　1/4°　ベンドB形　径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード) P05313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05313	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手) 11　1/4°　ベンドB形　径100	1.000	個	2,980	2,980	
	合　計				2,980	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,980	
	＊＊＊　S単－ 316号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手)		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手) VUφ100　90°　大曲,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード) P96459		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96459	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ100　90°　大曲	1.000	個	621	621	
	合　計				621	算出数量 1.000 各単位
	単　価				621	
	＊＊＊　Ｓ単－ 317号　＊＊＊					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150　22°　1/2エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96434		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96434	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150　22°　1/2エルボ	1.000	個	2,080	2,080	
	合　計				2,080	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,080	
	＊＊＊　Ｓ単－ 318号　＊＊＊					
S02116	仮設橋鋼材単価		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仮設橋鋼材単価 H形鋼等,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96412		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96412	仮設橋鋼材単価 H形鋼等	1.000	式	698,240	698,240	
	合　計				698,240	算出数量 1.000 各単位
	単　価				698,240	
	＊＊＊　Ｓ単－ 319号　＊＊＊					
S02116	架空線防護管設置撤去		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	架空線防護管設置撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96420		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96420	架空線防護管設置撤去	1.000	式	1,163,000	1,163,000	
	合　計				1,163,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,163,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 320号　＊＊＊					
S02116	保守点検費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	保守点検費 MC/MGブルドーザ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96402	保守点検費 MC/MGブルドーザ	1.000	式	105,100	105,100	
	合　計				105,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				105,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 321号　＊＊＊					
S02116	保守点検費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	保守点検費 MGバックホウ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96405		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96405	保守点検費 MGバックホウ	1.000	式	100,700	100,700	
	合　計				100,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				100,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 322号　＊＊＊					
S02116	システム初期費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	システム初期費 MC/MGブルドーザ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96403	システム初期費 MC/MGブルドーザ	1.000	式	548,000	548,000	
	合　計				548,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				548,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 323号　＊＊＊					
S02116	システム初期費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	システム初期費 MGバックホウ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96406		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96406	システム初期費 MGバックホウ	1.000	式	598,000	598,000	
	合　計				598,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				598,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 324号　＊＊＊					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	六価クロム溶出試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96426		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96426	六価クロム溶出試験	1.000	検体	7,300	7,300	
	合　計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 325号　＊＊＊					
S02116	コーン指数試験		試料		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コーン指数試験 締固土,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96427		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96427	コーン指数試験 締固土	1.000	試料	23,000	23,000	
	合　計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				23,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 326号　＊＊＊					
S02116	快適トイレ		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96400	快適トイレ	1.000	式	657,000	657,000	
	合　計				657,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				657,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 327号　＊＊＊					
S02116	作付面積測量		ha		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	作付面積測量 _,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96453		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96453	作付面積測量 _	1.000	ha	62,259	62,259	
	合　計				62,259	算出数量 1.000 各単位
	単　価				62,259	
	＊＊＊　Ｓ単－ 328号　＊＊＊					
S02116	３次元設計データ作成		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	３次元設計データ作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96401	３次元設計データ作成	1.000	式	1,800,000	1,800,000	
	合　計				1,800,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,800,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 329号　＊＊＊					
S02116	水質調査		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水質調査 生活井戸,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96413		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96413	水質調査 生活井戸	1.000	式	731,000	731,000	
	合　計				731,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				731,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 330号　＊＊＊					
S02116	井戸ポンプ設置費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	井戸ポンプ設置費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96425		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96425	井戸ポンプ設置費	1.000	式	4,780,000	4,780,000	
	合　計				4,780,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				4,780,000	
	＊＊＊　S単－ 331号　＊＊＊					
S02117	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種　360 長600㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P12044 2種　360 長600㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,440円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P12044	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種　360 長600㎜	1.000	個	2,440	2,440	
	合　計				2,440	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,440	
	＊＊＊　S単－ 332号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分価格【㈱環境プラント】		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分価格【㈱環境プラント】 木くず			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96414 木くず		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,250円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96414	産業廃棄物処分価格【㈱環境プラント】 木くず	1.000	m3	8,250	8,250	
	合　計				8,250	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,250	
	＊＊＊　S単－ 333号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分価格【㈱環境プラント】		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分価格【㈱環境プラント】 根・草類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96454 根・草類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,100円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96454	産業廃棄物処分価格【㈱環境プラント】 根・草類	1.000	m3	12,100	12,100	
	合　計				12,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,100	
	＊＊＊　S単－ 334号　＊＊＊					
S02123	建設発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費 石礫			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96460 石礫		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96460	建設発生土処分費 石礫	1.000	m3	6,000	6,000	
	合　計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,000	
	＊＊＊　S単－ 335号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分価格【山口県東部森林組合】		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分価格【山口県東部森林組合】 木くず			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96005 木くず		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96005	産業廃棄物処分価格【山口県東部森林組合】 木くず	1.000	m3	3,300	3,300	
	合　計				3,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,300	
	＊＊＊　S単－ 336号　＊＊＊					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工		m		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 250,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格 2)据付機械	250 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	受台無し なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P13003	鉄筋コンクリートフリューム 250 260×240×4	13.300	個	0	0	
P13029	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品 フリュームタイト　250	13.300	枚	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,675	24,675	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員	3.000	人	18,795	56,385	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	1.430	日	11,200	16,016	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	59.000	L	138	8,142	
	合　計				147,848	算出数量 53.000 m
	単　価		m		2,790	
	＊＊＊　S単－ 337号　＊＊＊					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工		m		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 400,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格 2)据付機械	400 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	受台無し あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P13006	鉄筋コンクリートフリューム 400 425×350×4	11.000	個	0	0	
P13032	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品 フリュームタイト　400	11.000	枚	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,675	24,675	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員	3.500	人	18,795	65,783	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	1.430	日	7,300	10,439	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	59.000	L	138	8,142	
	合　計				151,669	算出数量 44.000 m
	単　価		m		3,447	
	＊＊＊　S単－ 338号　＊＊＊					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工		m		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 300,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格 2)据付機械	300 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	受台無し なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P13004	鉄筋コンクリートフリューム 300 310×275×4	12.500	個	0	0	
P13030	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品 フリュームタイト　300	12.500	枚	0	0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,675	24,675	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員	3.000	人	18,795	56,385	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	1.430	日	11,200	16,016	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	59.000	L	138	8,142	
	合　計				147,848	算出数量 50.000 m
	単　価		m		2,957	
	＊＊＊　Ｓ単－ 339号　＊＊＊					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工		m		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 400,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格 2)据付機械	400 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	受台無し なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P13006	鉄筋コンクリートフリューム 400 425×350×4	11.000	個	0	0	
P13032	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品 フリュームタイト　400	11.000	枚	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,675	24,675	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員	3.500	人	18,795	65,783	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	1.430	日	11,200	16,016	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	59.000	L	138	8,142	
	合　計				157,246	算出数量 44.000 m
	単　価		m		3,574	
	＊＊＊　Ｓ単－ 340号　＊＊＊					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工		m		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 300,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格 2)据付機械	300 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	受台無し あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P13004	鉄筋コンクリートフリューム 300 310×275×4	12.500	個	0	0	
P13030	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品 フリュームタイト　300	12.500	枚	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,675	24,675	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員	3.000	人	18,795	56,385	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	1.430	日	7,300	10,439	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	59.000	L	138	8,142	
	合　計				142,271	算出数量 50.000 m
	単　価		m		2,845	
	＊＊＊　Ｓ単－ 341号　＊＊＊					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工		m		1.000 日	歩Ａ 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 250,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格 2)据付機械	250 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	受台無し あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P13003	鉄筋コンクリートフリューム 250 260×240×4	13.300	個	0	0	
P13029	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品 フリュームタイト　250	13.300	枚	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,675	24,675	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員	3.000	人	18,795	56,385	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	1.430	日	7,300	10,439	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	59.000	L	138	8,142	
	合　計				142,271	算出数量 53.000 m
	単　価		m		2,684	
	＊＊＊　S単－ 342号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径200　長4.0m	2.440	本	14,700	35,868	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		35,868	717	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	24,675	2,468	
R01002	特殊作業員	0.160	人	21,315	3,410	
R01003	普通作業員	0.220	人	18,795	4,135	
	合　計				46,598	算出数量 10.000 m
	単　価		m		4,660	
	＊＊＊　S単－ 343号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径100　長4.0m	2.440	本	1,680	4,099	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		4,099	82	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	24,675	1,974	
R01002	特殊作業員	0.120	人	21,315	2,558	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	
	合　計				11,908	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,191	
	＊＊＊　S単－ 344号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径50　長4.0m	2.440	本	828	2,020	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		2,020	40	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	24,675	1,727	
R01002	特殊作業員	0.110	人	21,315	2,345	
R01003	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	
	合　計				8,951	算出数量 10.000 m
	単　価		m		895	
	＊＊＊　S単－ 345号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径200　長4.0m	2.440	本	8,360	20,398	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		20,398	408	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	24,675	2,468	
R01002	特殊作業員	0.160	人	21,315	3,410	
R01003	普通作業員	0.220	人	18,795	4,135	
	合　計				30,819	算出数量 10.000 m
	単　価		m		3,082	
	＊＊＊　S単－ 346号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径150　長4.0m	2.440	本	5,520	13,469	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		13,469	269	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	24,675	2,221	
R01002	特殊作業員	0.130	人	21,315	2,771	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,795	3,571	
	合　計				22,301	算出数量 10.000 m
	単　価		m		2,230	
	＊＊＊　S単－ 347号　＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 300mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P05033	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径300　長4.0m	2.440	本	32,400	79,056	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	諸雑費 2%	0.020		79,056	1,581	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	24,675	1,974	
R01002	特殊作業員	0.160	人	21,315	3,410	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	0.120	日	11,200	1,344	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.800	L	138	524	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	21,315	1,705	
	合　計				93,917	算出数量 10.000 m
	単　価		m		9,392	
	＊＊＊　S単－ 348号　＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 300mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径300　長4.0m	2.440	本	20,800	50,752	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		50,752	1,015	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	24,675	1,974	
R01002	特殊作業員	0.160	人	21,315	3,410	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	0.120	日	11,200	1,344	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.800	L	138	524	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	21,315	1,705	
	合　計				65,047	算出数量 10.000 m
	単　価		m		6,505	
	＊＊＊　S単－ 349号　＊＊＊					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),10cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B) 10cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02059	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=65%以下)	10.600	m3	18,600	197,160	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	24,675	12,338	
R01002	特殊作業員	1.100	人	21,315	23,447	
R01003	普通作業員	2.100	人	18,795	39,470	
Y00004	雑品 2%	0.020		75,255	1,505	
	合　計				273,920	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		2,739	
	＊＊＊　S単－ 350号　＊＊＊					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,100m未満,ー,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)横断･転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	10,820円 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	1.0m ﾋﾞｰﾑ式		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工規模 6)時間的制約	100m未満 －				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断･転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式	1.000	m	10,820	10,820	
A04021	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	3.630	m	2,725	9,892	
	合　計				20,712	算出数量 1.000 m
	単　価		m		20,712	
	＊＊＊　S単－ 351号　＊＊＊					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,100m未満,－,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)横断･転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	19,220円 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	1.0m ﾋﾞｰﾑ式		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工規模 6)時間的制約	100m未満 －				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断･転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式	1.000	m	19,220	19,220	
A04021	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	3.630	m	2,725	9,892	
	合　計				29,112	算出数量 1.000 m
	単　価		m		29,112	
	＊＊＊　S単－ 352号　＊＊＊					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.21ha,0.033,15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地) 0.21ha		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	0.033 15cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09013	ブルドーザ[湿地・排対型(1次･2次･3次)] 7t級 7～9ｔ	25.360	日	7,440	188,678	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	543.000	L	138	74,934	
R01021	運転手（特殊）	10.660	人	21,315	227,218	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	24,675	29,610	
R01003	普通作業員	3.700	人	18,795	69,542	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次･3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	8.960	日	6,620	59,315	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	257.000	L	138	35,466	
R01021	運転手（特殊）	4.070	人	21,315	86,752	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		771,515	1,543	
	合　計				773,058	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		773,058	
	＊＊＊　S単－ 353号　＊＊＊					
S10008	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立,0.21ha,0.033,砂・砂質土,多　い,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A)	基盤切盛+畦畔築立 0.21ha		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)現況平均地形勾配(I) 4)土質区分	0.033 砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)障害物状況 6)長期割引単価区分（賃料機械）	多　い あり				
F09013	ブルドーザ[湿地・排対型(1次･2次･3次)] 7t級 7～9ｔ	16.620	日	7,440	123,653	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	356.000	L	138	49,128	
R01021	運転手（特殊）	6.980	人	21,315	148,779	
R01001	土木一般世話役	2.300	人	24,675	56,753	
R01003	普通作業員	5.100	人	18,795	95,855	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次･3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	48.660	日	6,620	322,129	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1,393.000	L	138	192,234	
R01021	運転手（特殊）	22.120	人	21,315	471,488	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		1,460,019	2,920	
	合　計				1,462,939	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		1,462,939	
	＊＊＊　Ｓ単－ 354号　＊＊＊					
S16001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(2次)] 16t級,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M01072 M01072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.75 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M01072	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(2次)] 16t級	1.000	時間	8,700	8,700	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	16.000	L	138	2,208	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	21,315	4,050	
	合　計				14,958	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		14,958	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 355号　＊＊＊					
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M02035 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.64		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02035	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.640	供用日	16,800	27,552	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.000	L	138	0	
	合　計				27,552	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		27,552	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 356号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	24,675	987	
R01003	普通作業員	0.100	人	18,795	1,880	
Y00004	諸雑費	0.130		2,867	373	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,770	1,009	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	21,315	1,918	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.600	L	138	497	
	合　計				6,664	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		6,664	
	＊＊＊　Ｓ単－ 357号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 30,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	30 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力区分	0以上～6未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[Ｇ駆動・低騒音型] 定格容量2kva	33.000	日	568	18,744	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	840.000	L	146	122,640	
R01002	特殊作業員	5.100	人	21,315	108,707	
Y00004	諸雑費	0.080		250,091	20,007	
	合　計				270,098	算出数量 1.000 箇所
	単　価				270,098	
	＊＊＊　Ｓ単－ 358号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 55,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	55 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力区分	6以上～30未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02075	発動発電機[Ｄ駆動・低騒音型] 定格容量5kva	60.500	日	1,220	73,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1,320.000	L	138	182,160	
R01002	特殊作業員	9.350	人	21,315	199,295	
Y00004	諸雑費	0.080		455,265	36,421	
	合　計				491,686	算出数量 1.000 箇所
	単　価				491,686	
	＊＊＊　Ｓ単－ 359号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18007	排水ポンプ据付撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ据付撤去（小口径） 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	24,675	7,403	
R01003	普通作業員	0.500	人	18,795	9,398	
	合　計				16,801	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		16,801	
	＊＊＊　Ｓ単－ 360号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ据付撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ据付撤去（小口径） 口径 100mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	24,675	12,338	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	0.500	日	12,000	6,000	
R01021	運転手（特殊）	0.340	人	21,315	7,247	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	22.000	L	138	3,036	
	合　計				47,416	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		47,416	
	＊＊＊　Ｓ単－ 361号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 180		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	1,421	1,421,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	113	113,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	21,315	61,814	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,795	54,506	
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	3.310	日	12,000	39,720	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	365.000	L	138	50,370	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	21,315	61,814	
	合　計				1,802,224	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,802	
	＊＊＊　Ｓ単－ 362号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,3,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	26	26,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	113	113,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	21,315	61,814	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,795	54,506	
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	3.310	日	18,500	61,235	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	365.000	L	138	50,370	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	21,315	61,814	
	合　計				428,739	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		429	
	＊＊＊　Ｓ単－ 363号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下　製品長12m以内	1.000	ton	7,700	7,700	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				10,700	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		10,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 364号　＊＊＊					
S19021	刈払工		ha		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	刈払工 チェンソー,160.1～200			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)樹量区分(本･m/10a)	チェンソー 160.1～200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	24,675	7,403	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	
Y00004	諸雑費	0.060		28,718	1,723	
	合　計				30,441	算出数量 0.013 ha
	単　価		ha		2,341,615	
	＊＊＊　Ｓ単－ 365号　＊＊＊					
S19022	集積工		ha		10.000 a	歩Ａ 当たり算出
	集積工 樹木,密生,集積			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)疎密区分	樹木 密生		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業区分	集積		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	24,675	7,403	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,795	37,590	
	合　計				44,993	算出数量 10.000 a
	単　価		ha		449,930	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 366号　＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 9.0km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	9.0km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	2.190	供用日	20,000	43,800	
W14065	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　１０．０ｔ積	2.190	供用日	667	1,461	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	114.000	L	138	15,732	
R01022	運転手（一般）	1.700	人	19,320	32,844	
	合　計				93,837	算出数量 100.000 空m3
	単　価		空m3		938	
	＊＊＊　Ｓ単－ 367号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 硬岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,－,－,無し,－,不可,無し,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)岩質 4)押土の有無	－ －				
	5)障害の有無 6)施工数量	無し －				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	不可 無し				
	9)集積押土の有無	無し				
	単　価		m3		2,307	
	＊＊＊　Ｓ単－ 368号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊･玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	岩塊･玉石 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		233.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 369号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		251.8	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 370号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),硬岩,無し,10.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	硬岩 無し				
	5)運搬距離	10.0km以下				
	単　価		m3		2,399	
	＊＊＊　S単－ 371号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		173.8	
	＊＊＊　S単－ 372号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
	単　価		m3		13,970	
	＊＊＊　S単－ 373号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 80kgを超え200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		基		3,034	
	＊＊＊　S単－ 374号　＊＊＊					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付 400mm				
	3)管材規格 5)管種区分	遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 外圧管１種				
	単　価		m		14,040	
	＊＊＊　Ｓ単－ 375号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,551	
	＊＊＊　Ｓ単－ 376号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,566	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J01019	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20)		ton	416,000		
J02056	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)		m3	18,150		
J03106	クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品)		m3	410,000		
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3	2,500		
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3	250,000		
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3	375,000		
J96001	山土砂 真砂土（埋戻し及び盛土材）、柳井市		m3	2,800		
J96013	再生クラッシャラン RC-40　40～0mm　柳井市		m3	375,000		
J96015	コンクリート用砕石 40～20mm　柳井市		m3	4,400		
M96001	フレールモア L=1,410　B=1,375　H=1,000		時間	1,930		
P15320	間知ブロック 控350 滑面		㎡	7,990		
P23104	ＰＣケーブル 390KN(40t)型(1S17.8)		kg	469		
P26106	吸出防止材 合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m		㎡	620		
P96002	建設発生土受入価格【長畑建設工業（株）】 土砂		m3	1,000		
P96004	産業廃棄物処分価格【山口県東部森林組合】 草		m3	3,300		
P96005	産業廃棄物処分価格【山口県東部森林組合】 木くず		m3	3,300		
P96007	山口県型ベンチフリューム（用水用） BF-200 L=2,000 パット込み		本	3,640		
P96008	山口県型ベンチフリューム（用水用） BF-250 L=2,000 パット込み		本	4,470		
P96009	山口県型ベンチフリューム（用水用） BF-300 L=2,000 パット込み		本	5,350		
P96010	山口県型ベンチフリューム（用水用） BF-350 L=2,000 パット込み		本	7,010		
P96011	山口県型ベンチフリューム（用水用） BF-400 L=2,000 パット込み		本	8,440		
P96019	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-200 L=2000		本	3,820		
P96020	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-250 L=2000		本	4,900		
P96021	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-300 L=2000		本	5,790		
P96022	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-350 L=2000		本	7,580		
P96023	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-400 L=2000		本	9,110		
P96026	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-600 L=2000		本	17,100		
P96027	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-700 L=2000		本	25,700		
P96031	山口県型ベンチフリューム蓋 2種（4ｔ荷重用），200		個	2,370		
P96032	山口県型ベンチフリューム蓋 2種（4ｔ荷重用），250		個	2,730		
P96033	山口県型ベンチフリューム蓋 2種（4ｔ荷重用），300		個	3,420		
P96034	山口県型ベンチフリューム蓋 2種（4ｔ荷重用），350		個	3,680		
P96035	山口県型ベンチフリューム蓋 2種（4ｔ荷重用），400		個	4,370		
P96039	重圧管 φ200　L=2,000		本	13,600		
P96041	重圧管 φ300　L=2,000		本	17,100		
P96045	重圧管 φ500　L=2,000		本	33,200		
P96046	重圧管 φ600　L=2,000		本	42,400		
P96047	重圧管 φ700　L=2,000		本	58,100		
P96052	無収縮モルタル		kg	120		
P96053	排水口 H=750,Aタイプ,堰板2枚含む		個	4,650		
P96054	排水調節器		基	8,000		
P96056	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付） 800×800 溶融亜鉛メッキ		枚	34,100		
P96057	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付） 1000×(500×2) 溶融亜鉛メッキ		組	62,700		

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96058	縞鋼板蓋（ズレ止メ、取手付） 1200×(600×2) 溶融亜鉛メッキ		組	88,000		
P96062	高密度ポリエチレン管 φ300用		m	4,010		
P96069	階段溝ブロック（本体） 200		個	3,390		
P96070	階段溝ブロック（本体） 300		個	4,900		
P96071	階段溝ブロック（本体） 400		個	7,510		
P96076	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150　45°エルボ		個	1,130		
P96077	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150　90°エルボ		個	1,400		
P96079	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ75　90°大曲エルボ		個	320		
P96080	ポリエチレン製異種管用DVソケット φ75		個	470		
P96081	通気口キャップ φ75		個	636		
P96085	水平水閘 VUφ75		本	9,170		
P96086	板材（杉特１等） 長4m　厚1.3cm　幅9cm		m3	65,000		
P96087	杉杭丸太 長1m　末口12cm(先端加工・皮むき費含む)		本	810		
P96090	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　2.94kN/m		㎡	440		
P96094	建設発生土受入価格【長畑建設工業(株)】 石礫		m3	1,000		
P96095	産業廃棄物処分価格【(株)ひぐち総業】 廃プラスチック		m3	8,000		
P96101	グレーチング桝蓋 T-14　B=200		組	11,200		
P96102	グレーチング桝蓋 T-14　B=250		組	13,600		
P96103	グレーチング桝蓋 T-14　B=300		組	15,600		
P96161	鉄筋 SD295 D13		m	110		
P96203	ケミカルアンカー（樹脂カプセル） 外径φ13,L=98mm たたき込み式		本	213		
P96204	防蝕アンカー装置 M25D　φ28×590		組	10,100		
P96205	防蝕アンカー装置 F28D φ28×590		組	10,900		
P96206	アイボルト M12		本	161		
P96207	排水管 100*50*500		箇所	642		
P96209	フレシキブルチューブ 橋面排水　φ20　SUS		本	2,760		
P96210	縦断排水管 φ18　樹脂製		m	540		
P96211	横断排水管 φ18　SUS		m	1,170		
P96212	床版水抜きパイプ 取付用キャップ		本	1,120		
P96213	床版水抜きパイプ 曲管タイプ85°用　L=0.70m		本	22,100		
P96214	端部処理材		m	150		
P96215	成形目地材		m	320		
P96216	伸縮装置本体 カットオフジョイント　SS-1		m	39,000		
P96217	伸縮継手本体 カットオフジョイント　SS-2		m	39,000		
P96219	二重止水材 一般部		m	27,000		
P96220	二重止水材 排水端部		m	27,000		
P96300	平板載荷試験 N100KN		箇所	185,000		
P96400	快適トイレ		式	657,000		
P96401	３次元設計データ作成		式	1,800,000		
P96402	保守点検費 MC/MGブルドーザ		式	105,100		
P96403	システム初期費 MC/MGブルドーザ		式	548,000		
P96404	ＩＣＴ建設機械経費		式	1,200,000		
P96405	保守点検費 MGバックホウ		式	100,700		

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96406	システム初期費 MGバックホウ		式	598,000		
P96408	簡易ゲート 3方水密，設置費含む		基	80,190		
P96409	植生シート ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄｸﾞﾗｽ，ワラ付芝		㎡	1,550		
P96410	高密度ポリエチレン管 φ400		m	7,510		
P96411	落ち蓋式U型側溝 400A		本	14,500		
P96412	仮設橋鋼材単価 H形鋼等		式	698,240		
P96413	水質調査 生活井戸		式	731,000		
P96414	産業廃棄物処分価格【㈱環境プラント】 木くず		m3	8,250		
P96415	取水ゲート 巻上げ式，φ150　L=1.015		基	429,000		
P96416	取水ゲート 巻上げ式，φ150　L=1.09		基	429,000		
P96417	取水ゲート 巻上げ式，φ200　L=1.075		基	442,000		
P96418	取水ゲート 巻上げ式，φ200　L=1.29		基	442,000		
P96419	取水ゲート 巻上げ式，φ200　L=2.19		基	543,000		
P96420	架空線防護管設置撤去		式	1,163,000		
P96421	グレーチング桝蓋 1型合流桝用(600)，T-14，717×717×75		枚	62,830		
P96422	グレーチング桝蓋 2型合流桝用(800)，T-14，930×930×90		枚	185,200		
P96423	溜桝 250用，蓋付き		個	37,480		
P96424	管理用階段工		式	118,300		
P96425	井戸ポンプ設置費		式	4,780,000		
P96426	六価クロム溶出試験		検体	7,300		
P96427	コーン指数試験 締固土		試料	23,000		
P96428	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ50　45°エルボ		個	74		
P96429	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ50　90°エルボ		個	80		
P96430	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ100　45°エルボ		個	327		
P96431	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ100　90°エルボ		個	384		
P96433	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150　45エルボ		個	1,115		
P96434	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150　22°1/2エルボ		個	2,080		
P96436	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ200　45°エルボ		個	1,700		
P96437	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ200　90°ｴﾙﾎﾞ		個	2,000		
P96438	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ200　22°1/2　エルボ		個	1,940		
P96439	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ300　45°エルボ		個	6,550		
P96440	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ100　ソケット		個	229		
P96441	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150　ソケット		個	782		
P96442	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ300　ソケット		個	8,590		
P96444	落ち蓋式U型側溝 3種250　L=2.0m/個		本	11,350		
P96445	落ち蓋式U型側溝 3種300A　L=2.0m/個		本	9,155		
P96448	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VP異形ソケットφ300-200		個	3,175		
P96449	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ200　ソケット		個	1,110		
P96450	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ300　90°ｴﾙﾎﾞ		個	7,900		
P96451	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水溝 600　L=1.0m，パット込み		個	13,060		
P96452	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用　φ75		枚	3,600		
P96453	作付面積測量 _		ha	62,259		
P96454	産業廃棄物処分価格【㈱環境プラント】 根・草類		m3	12,100		

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96456	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ75　45°エルボ		個	167		
P96457	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ75　90°エルボ		個	192		
P96458	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ75　ソケット		個	119		
P96459	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ100　90°大曲		個	621		
P96460	建設発生土処分費 石礫		m3	6,000		
P96461	グレーチング蓋 T-14　B=400		組	21,500		
P98998	UAV空中写真測量 A＝0.07km2		式	2,300,000		
P98999	作付面積測量		ha	63,537		

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00004	刈払（フレールモア）		ha		1.390 ha	歩Ａ 当たり算出
	13.2～22.1kW(18～30PS)相当					
S16001	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 22kw級(30PS),	5.300	時間	5,831	30,904	Ｓ単 165号
S02111	フレールモア L=1,410　B=1,375　H=1,000	5.300	時間	1,930	10,229	Ｓ単　19号
S02115	普通作業員	9.700	人	18,795	182,312	Ｓ単　25号
	合　　計				223,445	算出数量 1.390 ha
	単　　価		ha		160,752	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00108	重圧管機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ200　1種					
S02116	重圧管 φ200　L=2,000,,	5.000	本	13,600	68,000	Ｓ単　53号
Y00009	小計				68,000	
S02115	土木一般世話役	0.200	人	24,675	4,935	Ｓ単　27号
S02115	特殊作業員	0.100	人	21,315	2,132	Ｓ単　28号
S02115	普通作業員	0.400	人	18,795	7,518	Ｓ単　25号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,	2.100	時間	2,740	5,754	Ｓ単 166号
S02116	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	20.000	L	138	2,760	Ｓ単　54号
S02115	運転手（特殊）	0.340	人	21,315	7,247	Ｓ単　29号
Y00004	雑品	0.070		30,346	2,124	
	合　　計				100,470	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		10,047	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00110	重圧管機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ300　1種					
S02116	重圧管 φ300　L=2,000,,	5.000	本	17,100	85,500	Ｓ単　65号
Y00009	小計				85,500	
S02115	土木一般世話役	0.200	人	24,675	4,935	Ｓ単　27号
S02115	特殊作業員	0.100	人	21,315	2,132	Ｓ単　28号
S02115	普通作業員	0.400	人	18,795	7,518	Ｓ単　25号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,	2.100	時間	2,740	5,754	Ｓ単 166号
S02116	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	20.000	L	138	2,760	Ｓ単　54号
S02115	運転手（特殊）	0.340	人	21,315	7,247	Ｓ単　29号
Y00004	雑品	0.070		30,346	2,124	
	合　　計				117,970	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		11,797	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00115	重圧管機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ600　1種					
S02116	重圧管 φ600　L=2,000,,	5.000	本	42,400	212,000	Ｓ単　66号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00009	小計				212,000	
S02115	土木一般世話役	0.400	人	24,675	9,870	Ｓ単　27号
S02115	特殊作業員	0.300	人	21,315	6,395	Ｓ単　28号
S02115	普通作業員	0.900	人	18,795	16,916	Ｓ単　25号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t,	3.500	時間	2,740	9,590	Ｓ単 166号
S02116	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	33.000	Ｌ	138	4,554	Ｓ単　54号
S02115	運転手（特殊）	0.560	人	21,315	11,936	Ｓ単　29号
Y00004	雑品	0.070		59,261	4,148	
	合　計				275,409	算出数量 10.000 ｍ
	単　価		ｍ		27,541	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00116	重圧管機械布設		ｍ		10.000 ｍ	歩Ａ 当たり算出
	φ700　1種					
S02116	重圧管 φ700　L=2,000,,	5.000	本	58,100	290,500	Ｓ単　75号
Y00009	小計				290,500	
S02115	土木一般世話役	0.400	人	24,675	9,870	Ｓ単　27号
S02115	特殊作業員	0.300	人	21,315	6,395	Ｓ単　28号
S02115	普通作業員	0.900	人	18,795	16,916	Ｓ単　25号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t,	3.500	時間	2,740	9,590	Ｓ単 166号
S02116	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	33.000	Ｌ	138	4,554	Ｓ単　54号
S02115	運転手（特殊）	0.560	人	21,315	11,936	Ｓ単　29号
Y00004	雑品	0.070		59,261	4,148	
	合　計				353,909	算出数量 10.000 ｍ
	単　価		ｍ		35,391	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00121	砕石埋戻工		ｍ		10.000 ｍ	歩Ａ 当たり算出
	３号排水路上流部					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	5.400	m3	926.4	5,003	Ｓ単 187号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	4.900	m3	2,500	12,250	Ｓ単　80号
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置 -	5.700	㎡	875.4	4,990	Ｓ単 214号
	合　計				22,243	算出数量 10.000 ｍ
	単　価		ｍ		2,224	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00122	コンクリート削孔工		孔		100.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	電動ハンマドリル38㎜					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	24,675	7,403	Ｓ単　27号
S02115	特殊作業員	1.200	人	21,315	25,578	Ｓ単　28号
S02115	普通作業員	0.400	人	18,795	7,518	Ｓ単　25号
S02112	発動発電機[Ｇ駆動･低騒音型] 定格容量2kva	1.700	日	870	1,479	Ｓ単　20号
Y00004	雑品	0.240		41,978	10,075	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				52,053	算出数量 100.000 孔
	単　　価		孔		521	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00201	小口止工（上流側）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	２号橋梁					
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	2.400	m3	31,970	76,728	Ｓ単 233号
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	21.100	㎡	7,795	164,475	Ｓ単 238号
SA0331	SP 目地板 計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	4.000	㎡	2,831	11,324	Ｓ単 240号
	合　　計				252,527	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		252,527	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00202	小口止工（下流側）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	２号橋梁					
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	1.000	m3	31,970	31,970	Ｓ単 233号
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	9.400	㎡	7,795	73,273	Ｓ単 238号
SA0331	SP 目地板 計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	4.000	㎡	2,831	11,324	Ｓ単 240号
	合　　計				116,567	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		116,567	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00601	柵工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	H=0.5m【洪水吐】					
S02115	土木一般世話役	2.500	人	24,675	61,688	Ｓ単　22号
S02115	特殊作業員	0.800	人	21,315	17,052	Ｓ単　23号
S02115	普通作業員	14.600	人	18,795	274,407	Ｓ単　24号
S02115	軽作業員	3.000	人	14,805	44,415	Ｓ単　31号
Y00004	諸雑費	0.140		397,562	55,659	
P96087	杉杭丸太 長1m　末口12cm(先端加工・皮むき費含む)	101.000	本	810	81,810	
P96086	板材（杉特１等） 長4m　厚1.3cm　幅9cm	7.800	m3	65,000	507,000	
P96090	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　2.94kN/m	52.000	㎡	440	22,880	
	合　　計				1,064,911	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		10,649	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00603	柵工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	H=0.5m【沈砂池内】網目40mm					
S02115	土木一般世話役	2.500	人	24,675	61,688	Ｓ単　22号
S02115	特殊作業員	0.800	人	21,315	17,052	Ｓ単　23号
S02115	普通作業員	14.600	人	18,795	274,407	Ｓ単　24号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	軽作業員	3.000	人	14,805	44,415	S単　31号
Y00004	諸雑費	0.140		397,562	55,659	
P96087	杉杭丸太 長1m　末口12cm(先端加工・皮むき費含む)	101.000	本	810	81,810	
P96086	板材（杉特１等） 長4m　厚1.3cm　幅9cm	7.800	m3	65,000	507,000	
P96090	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　2.94kN/m	52.000	㎡	440	22,880	
	合　計				1,064,911	算出数量 100.000 m
	単　価		m		10,649	
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00604	柵工撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	H=0.5m					
S02115	土木一般世話役	1.250	人	24,675	30,844	S単　22号
S02115	特殊作業員	0.400	人	21,315	8,526	S単　23号
S02115	普通作業員	7.300	人	18,795	137,204	S単　24号
S02115	軽作業員	1.500	人	14,805	22,208	S単　31号
	合　計				198,782	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,988	
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00699	高密度ポリエチレン管布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ300					
S02116	高密度ポリエチレン管 φ300用,,	10.000	m	4,010	40,100	S単 103号
S02115	土木一般世話役	0.080	人	24,675	1,974	S単　22号
S02115	特殊作業員	0.160	人	21,315	3,410	S単　23号
S02115	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	S単　24号
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	0.120	日	11,200	1,344	S単　21号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.800	L	138	524	
S02115	運転手（特殊）	0.080	人	21,315	1,705	S単　32号
	合　計				53,380	算出数量 10.000 m
	単　価		m		5,338	
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00700	高密度ポリエチレン管撤去		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ300					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	24,675	987	S単　22号
S02115	特殊作業員	0.080	人	21,315	1,705	S単　23号
S02115	普通作業員	0.115	人	18,795	2,161	S単　24号
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	0.060	日	11,200	672	S単　21号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.900	L	138	262	
S02115	運転手（特殊）	0.040	人	21,315	853	S単　32号
	合　計				6,640	算出数量 10.000 m
	単　価		m		664	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00701	高密度ポリエチレン管撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ600					
S02115	土木一般世話役	0.410	人	24,675	10,117	Ｓ単　22号
S02115	特殊作業員	1.030	人	21,315	21,954	Ｓ単　23号
S02115	普通作業員	1.490	人	18,795	28,005	Ｓ単　24号
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	1.010	日	11,200	11,312	Ｓ単　21号
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	23.000	Ｌ	138	3,174	
S02115	運転手（特殊）	0.760	人	21,315	16,199	Ｓ単　32号
	合　　計				90,761	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		908	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00706	騒音・振動調査		回		6.700 回	歩Ａ 当たり算出
	現地測定及び資料整理					
S02115	技師（Ａ）	1.760	人	57,960	102,010	Ｓ単　33号
S02115	技師（Ｂ）	3.530	人	47,565	167,904	Ｓ単　34号
	合　　計				269,914	算出数量 6.700 回
	単　　価		回		40,286	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00300	重圧管機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ500　1種					
S02116	重圧管 φ500　L=2,000,,	5.000	本	33,200	166,000	Ｓ単 301号
Y00009	小計				166,000	
S02115	土木一般世話役	0.300	人	24,675	7,403	Ｓ単　27号
S02115	特殊作業員	0.200	人	21,315	4,263	Ｓ単　28号
S02115	普通作業員	0.600	人	18,795	11,277	Ｓ単　25号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,	2.700	時間	2,740	7,398	Ｓ単 166号
S02116	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	25.000	Ｌ	138	3,450	Ｓ単　54号
S02115	運転手（特殊）	0.440	人	21,315	9,379	Ｓ単　29号
Y00004	雑品	0.070		43,170	3,022	
	合　　計				212,192	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		21,219	
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					
T01200	高密度ポリエチレン管敷設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ400					
P96410	高密度ポリエチレン管 φ400	10.000	m	7,510	75,100	
Y00004	雑品	0.020		75,100	1,502	
S02115	土木一般世話役	0.110	人	24,675	2,714	Ｓ単 265号
S02115	特殊作業員	0.210	人	21,315	4,476	Ｓ単 267号
S02115	普通作業員	0.280	人	18,795	5,263	Ｓ単 266号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事　（第１回変更）

工事別工事名:伊陸中央第１団地区画整理（その３）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	0.130	日	11,200	1,456	Ｓ単　21号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	Ｌ	138	580	
	合　　計				91,091	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		9,109	
	＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊					
T01201	覆工板設置・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02114	覆工板 鋼製（補強型）　[賃料]	100.000	㎡供用月	6,480	648,000	Ｓ単 262号
S02114	覆工板 鋼製（補強型）　[整備費]	100.000	㎡	1,190	119,000	Ｓ単 263号
S02114	H型鋼（山留材） ４００型　[整備費]	13.400	ton	4,905	65,727	Ｓ単 264号
S02115	土木一般世話役	4.700	人	24,675	115,973	Ｓ単 265号
S02115	とび工	7.300	人	24,990	182,427	Ｓ単 268号
S02115	普通作業員	8.300	人	18,795	155,999	Ｓ単 266号
S02115	溶接工	3.400	人	25,305	86,037	Ｓ単 269号
Y00004	雑品	0.034		1,373,163	46,688	
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊	4.700	日	54,600	256,620	Ｓ単 261号
	合　　計				1,676,471	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		16,765	