



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
南周防農地整備事業
吉井団地暗渠排水（その2）工事

積 算 書

（当初）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業
工事名	吉井団地暗渠排水(その2)工事

工事別工事名:吉井団地暗渠排水(その2)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			115,180,000	
・工事原価			97,657,000	
純工事費			72,365,000	
・直接工事費			64,927,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	62,175,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	2,752,000	
・間接工事費			32,730,000	
・共通仮設費			7,438,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~管鋪費等				
$64,927,000 \times ((8.480 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			6,869,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・管鋪費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			569,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$64,695,000 \times (0.880)$			569,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			25,292,000	
・現場管理費(率計上)				
$72,365,000 \times ((30.260 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			25,292,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$97,657,000 \times (17.150 \times 1.000 + 0.04)$			16,787,000	
・一括計上価格	1.000	式	743,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			232,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	吉井団地暗渠排水(その2)工事

工事別工事名: 吉井団地暗渠排水(その2)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				62,175,000	
・整地工 2工区	1.000	式		17,007,000	
・・整地工 1/10以下の場合	1.000	式		17,007,000	
000001 表土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) 表土戻し+整地	5.520	ha	625,332	3,451,833	歩A・単A B単 1号
000002 基盤整地(標準区画0.3ha未満) 基盤整地	5.520	ha	346,810	1,914,391	歩A・単A B単 2号
000003 基盤真砂土敷均し 山土砂(真砂土)t=5cm	46,500.000	m ²	162	7,533,000	歩A・単A B単 3号
000004 表土筆内運土 80m以下	6,975.000	m ³	589	4,108,275	歩A・単A B単 4号
合計				17,007,499	
・整地工 3工区	1.000	式		4,407,000	
・・整地工 1/10以下の場合	1.000	式		4,407,000	
000005 表土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) 表土戻し+整地	1.190	ha	863,170	1,027,172	歩A・単A B単 5号
000006 基盤整地(標準区画0.3ha未満) 基盤整地	1.190	ha	587,166	698,728	歩A・単A B単 6号
000007 基盤真砂土敷均し 山土砂(真砂土)t=5cm	10,710.000	m ²	162	1,735,020	歩A・単A B単 7号
000008 表土筆内運土 80m以下	1,607.000	m ³	589	946,523	歩A・単A B単 8号
合計				4,407,443	
・整地工 4工区	1.000	式		4,801,000	
・・整地工 1/10以下の場合	1.000	式		4,801,000	
000009 表土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) 表土戻し+整地	1.390	ha	759,525	1,055,740	歩A・単A B単 9号
000010 基盤整地(標準区画0.3ha未満) 基盤整地	1.390	ha	497,365	691,337	歩A・単A B単 10号
000011 基盤真砂土敷均し 山土砂(真砂土)t=5cm	12,200.000	m ²	162	1,976,400	歩A・単A B単 11号
000012 表土筆内運土 80m以下	1,830.000	m ³	589	1,077,870	歩A・単A B単 12号
合計				4,801,347	
・暗渠排水工 フォアス	1.000	式		32,198,000	
・・パイプ布設工	1.000	式		16,678,000	
000013 幹線パイプ ポリエチレン製有孔管 100	1,393.000	m	2,434	3,390,562	歩A・単A B単 13号
000014 接続パイプ ポリエチレン製有孔管 75	1,110.000	m	2,311	2,565,210	歩A・単A B単 14号
000015 支線パイプ ポリエチレン製有孔管 50	5,105.000	m	1,929	9,847,545	歩A・単A B単 15号
000016 ポリエチレン製キャップ 75	58.000	個	540	31,320	歩A・単A B単 16号
000017 ポリエチレン製チーズ 75 x 75	104.000	個	3,460	359,840	歩A・単A B単 17号
000018 ポリエチレン製片落ソケット 75 x 50	104.000	個	590	61,360	歩A・単A B単 18号
000019 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75	29.000	個	7,030	203,870	歩A・単A B単 19号
000020 フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22	58.000	個	3,510	203,580	歩A・単A B単 20号
000021 洗浄器導入管保護管 PEW75	17.400	m	850	14,790	歩A・単A B単 21号
合計				16,678,077	
・・パイプ接続工	1.000	式		678,000	
000022 接続ビット(接続部) 41ほ場	2.000	箇所	5,409	10,818	歩A・単A B単 22号
000023 接続ビット(接続部) 表土除く	102.000	箇所	5,154	525,708	歩A・単A B単 23号
000024 接続ビット(キャップ部) 41ほ場	2.000	箇所	2,681	5,362	歩A・単A B単 24号
000025 接続ビット(キャップ部) 表土除く	56.000	箇所	2,426	135,856	歩A・単A B単 25号

事業名		南周防農地整備事業			
工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事			
工事別工事名:吉井団地暗渠排水(その2)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				677,744	
・・フォアス樹設置工	1.000	式		3,119,000	
000026 フォアス樹 41ほ場	1.000	箇所	107,774	107,774	歩A・単A B単 26号
000027 フォアス樹 表土除く	28.000	箇所	107,556	3,011,568	歩A・単A B単 27号
合 計				3,119,342	
・・取水管工	1.000	式		1,608,000	
000028 取水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100,耕地下	435.000	m	2,890	1,257,150	歩A・単A B単 28号
000029 ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 エルボ A形 100	87.000	個	1,660	144,420	歩A・単A B単 29号
000030 用水取水工 継手(分水BF200)	11.000	箇所	4,226	46,486	歩A・単A B単 30号
000031 用水取水工 継手(分水BF350)	12.000	箇所	8,299	99,588	歩A・単A B単 31号
000032 用水取水工 継手(分水BF400)	6.000	箇所	10,007	60,042	歩A・単A B単 32号
合 計				1,607,686	
・・取水工	1.000	式		512,000	
000033 除塵スクリーン 樹脂製 150	29.000	箇所	3,756	108,924	歩A・単A B単 33号
000034 除塵スクリーン 鋼製BF200	11.000	箇所	11,034	121,374	歩A・単A B単 34号
000035 除塵スクリーン 鋼製BF350	12.000	箇所	15,234	182,808	歩A・単A B単 35号
000036 除塵スクリーン 鋼製BF400	6.000	箇所	16,534	99,204	歩A・単A B単 36号
合 計				512,310	
・・水位制御器設置工	1.000	式		2,152,000	
000037 水位制御器	29.000	箇所	68,082	1,974,378	歩A・単A B単 37号
000038 水位制御器接続管	87.000	m	2,045	177,915	歩A・単A B単 38号
合 計				2,152,293	
・・水位制御器排水工	1.000	式		446,000	
000039 水位制御排水工 VU 100,耕地下埋設(h=0.70m)	58.000	m	3,837	222,546	歩A・単A B単 39号
000040 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ	58.000	個	434	25,172	歩A・単A B単 40号
000041 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用	58.000	枚	3,420	198,360	歩A・単A B単 41号
合 計				446,078	
・・洗浄管工	1.000	式		477,000	
000042 洗浄管 ポリエチレン製有孔管 50,保護工	104.000	箇所	4,590	477,360	歩A・単A B単 42号
合 計				477,360	
・・補助孔	1.000	式		1,795,000	
000043 補助孔 5,000m/ha	6.290	ha	285,438	1,795,405	歩A・単A B単 43号
合 計				1,795,405	
・・復旧工	1.000	式		4,733,000	
000044 耕地復旧(耕起)	6.290	ha	240,000	1,509,600	歩A・単A B単 44号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
工事別工事名:吉井団地暗渠排水(その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 表土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満)					
	表土戻し+整地		ha	625,332		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 基盤整地(標準区画0.3ha未満)					
	基盤整地		ha	346,810		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 基盤真砂土敷均し					
	山土砂(真砂土)t=5cm		m ²	162		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 表土筆内運土					
	80m以下		m ³	589		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 表土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満)					
	表土戻し+整地		ha	863,170		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 基盤整地(標準区画0.3ha未満)					
	基盤整地		ha	587,166		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 基盤真砂土敷均し					
	山土砂(真砂土)t=5cm		m ²	162		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 表土筆内運土					
	80m以下		m ³	589		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 表土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満)					
	表土戻し+整地		ha	759,525		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 基盤整地(標準区画0.3ha未満)					
	基盤整地		ha	497,365		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 基盤真砂土敷均し					
	山土砂(真砂土)t=5cm		m ²	162		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 表土筆内運土					
	80m以下		m ³	589		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 幹線パイプ					
	ポリエチレン製有孔管 100		m	2,434		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 接続パイプ					
	ポリエチレン製有孔管 75		m	2,311		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 支線パイプ					
	ポリエチレン製有孔管 50		m	1,929		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** ポリエチレン製キャップ					
	75		個	540		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** ポリエチレン製チーズ					
	75 x 75		個	3,460		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** ポリエチレン製片落ちソケット					
	75 x 50		個	590		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** フォアス用ポリエチレン製立体十字管					
	100 x 75		個	7,030		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット					
	75 x 22		個	3,510		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 洗浄器導入管保護管					
	PEW75		m	850		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 接続ビット(接続部)					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	吉井団地暗渠排水(その2)工事					
工事別工事名	吉井団地暗渠排水(その2)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	41ほ場 *** B単 - 23号 ***		箇所	5,409		歩A・単A
000023	接続ビット(接続部)					
	表土除く *** B単 - 24号 ***		箇所	5,154		歩A・単A
000024	接続ビット(キャップ部)					
	41ほ場 *** B単 - 25号 ***		箇所	2,681		歩A・単A
000025	接続ビット(キャップ部)					
	表土除く *** B単 - 26号 ***		箇所	2,426		歩A・単A
000026	フォアス樹					
	41ほ場 *** B単 - 27号 ***		箇所	107,774		歩A・単A
000027	フォアス樹					
	表土除く *** B単 - 28号 ***		箇所	107,556		歩A・単A
000028	取水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100,耕地下 *** B単 - 29号 ***		m	2,890		歩A・単A
000029	ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS継手 エルボ A形 100 *** B単 - 30号 ***		個	1,660		歩A・単A
000030	用水取水工					
	継手(分水BF200) *** B単 - 31号 ***		箇所	4,226		歩A・単A
000031	用水取水工					
	継手(分水BF350) *** B単 - 32号 ***		箇所	8,299		歩A・単A
000032	用水取水工					
	継手(分水BF400) *** B単 - 33号 ***		箇所	10,007		歩A・単A
000033	除塵スクリーン					
	樹脂製 150 *** B単 - 34号 ***		箇所	3,756		歩A・単A
000034	除塵スクリーン					
	鋼製BF200 *** B単 - 35号 ***		箇所	11,034		歩A・単A
000035	除塵スクリーン					
	鋼製BF350 *** B単 - 36号 ***		箇所	15,234		歩A・単A
000036	除塵スクリーン					
	鋼製BF400 *** B単 - 37号 ***		箇所	16,534		歩A・単A
000037	水位制御器					
	*** B単 - 38号 ***		箇所	68,082		歩A・単A
000038	水位制御器接続管					
	*** B単 - 39号 ***		m	2,045		歩A・単A
000039	水位制御排水工					
	VU 100,耕地下埋設(h=0.70m) *** B単 - 40号 ***		m	3,837		歩A・単A
000040	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	100 90°エルボ *** B単 - 41号 ***		個	434		歩A・単A
000041	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
	新設管用 *** B単 - 42号 ***		枚	3,420		歩A・単A
000042	洗浄管					
	ポリエチレン製有孔管 50,保護工 *** B単 - 43号 ***		箇所	4,590		歩A・単A
000043	補助孔					
	5,000m/ha		ha	285,438		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	吉井団地暗渠排水(その2)工事

工事別工事名: 吉井団地暗渠排水(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	表土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) 表土戻し+整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.28ha,0.000,15cm,あり	1.000	ha	625,332	625,332	S単 71号
	合計				625,332	
	単価				625,332	
*** B単 - 2号 ***						
000002	基盤整地(標準区画0.3ha未満) 基盤整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤整地,0.28ha,0.000,砂・砂質土,設定なし,あり	1.000	ha	346,810	346,810	S単 74号
	合計				346,810	
	単価				346,810	
*** B単 - 3号 ***						
000003	基盤真砂土敷均し 山土砂(真砂土)t=5cm		m ²		100,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	5.000	m ³	123.6	618	S単 101号
S02116	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用),	6.000	m ³	2,600	15,600	S単 21号
	合計				16,218	
	単価				162	
*** B単 - 4号 ***						
000004	表土筆内運土 80m以下		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	274.4	274	S単 93号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m ³	315	315	S単 3号
	合計				589	
	単価				589	
*** B単 - 5号 ***						
000005	表土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) 表土戻し+整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.20ha,0.000,15cm,あり	1.000	ha	863,170	863,170	S単 72号
	合計				863,170	
	単価				863,170	
*** B単 - 6号 ***						
000006	基盤整地(標準区画0.3ha未満) 基盤整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤整地,0.20ha,0.000,砂・砂質土,設定なし,あり	1.000	ha	587,166	587,166	S単 75号
	合計				587,166	
	単価				587,166	
*** B単 - 7号 ***						
000007	基盤真砂土敷均し 山土砂(真砂土)t=5cm		m ²		100,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	5.000	m ³	123.6	618	S単 101号
S02116	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用),	6.000	m ³	2,600	15,600	S単 21号
	合計				16,218	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地暗渠排水(その2)工事				

工事別工事名: 吉井団地暗渠排水(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				162	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	表土筆内運土 80m以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	274.4	274	S単 93号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	315	315	S単 3号
	合 計				589	
	単 価				589	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	表土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) 表土戻し+整地		ha		1.000	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.23ha,0.000,15cm,あり	1.000	ha	759,525	759,525	S単 73号
	合 計				759,525	
	単 価				759,525	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	基盤整地(標準区画0.3ha未満) 基盤整地		ha		1.000	歩A 当たり算出
S10008	ほ場整備工(基盤造成+畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤整地,0.23ha,0.000,砂・砂質土,設定なし,あり	1.000	ha	497,365	497,365	S単 76号
	合 計				497,365	
	単 価				497,365	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	基盤真砂土敷均し 山土砂(真砂土)t=5cm		m ²		100.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	5.000	m3	123.6	618	S単 101号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用),	6.000	m3	2,600	15,600	S単 21号
	合 計				16,218	
	単 価				162	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	表土筆内運土 80m以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	274.4	274	S単 93号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	315	315	S単 3号
	合 計				589	
	単 価				589	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	幹線パイプ ポリエチレン製有孔管 100		m		100.000	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] ,標準バケツ容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料+運転労務,軽油	0.560	日	49,288	27,601	S単 87号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.280	日	105,000	29,400	S単 10号
S02112	フォアスカッター	0.280	日	43,000	12,040	S単 11号
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] ,4.0~5.0t積,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	0.280	日	29,354	8,219	S単 89号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
工事別工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	1層式疎水材投入機					
		0.280	日	55,000	15,400	S単 12号
S02115	運転手(特殊)					
		0.280	人	24,480	6,854	S単 15号
S02115	土木一般世話役					
		0.280	人	28,152	7,883	S単 16号
S02115	特殊作業員					
		0.280	人	24,582	6,883	S単 17号
S02115	普通作業員					
		0.280	人	20,910	5,855	S単 18号
Y00009	小計				120,135	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,,	100.000	m	985	98,500	S単 22号
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 田布施町,	3.790	m3	5,000	18,950	S単 23号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.790	m3	987	3,741	S単 94号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロール管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	100.000	m	21	2,100	S単 77号
	合計				243,426	
	単価				2,434	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	接続パイプ ポリエチレン製有孔管 75		m		100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	0.560	日	49,288	27,601	S単 87号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.280	日	105,000	29,400	S単 10号
S02112	フォアスカッター	0.280	日	43,000	12,040	S単 11号
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t積,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	0.280	日	29,354	8,219	S単 89号
S02112	1層式疎水材投入機					
		0.280	日	55,000	15,400	S単 12号
S02115	運転手(特殊)					
		0.280	人	24,480	6,854	S単 15号
S02115	土木一般世話役					
		0.280	人	28,152	7,883	S単 16号
S02115	特殊作業員					
		0.280	人	24,582	6,883	S単 17号
S02115	普通作業員					
		0.280	人	20,910	5,855	S単 18号
Y00009	小計				120,135	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,	100.000	m	850	85,000	S単 24号
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 田布施町,	3.990	m3	5,000	19,950	S単 23号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.990	m3	987	3,938	S単 94号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロール管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	100.000	m	21	2,100	S単 77号
	合計				231,123	
	単価				2,311	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	支線パイプ ポリエチレン製有孔管 50		m		100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	0.560	日	49,288	27,601	S単 87号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.280	日	105,000	29,400	S単 10号
S02112	フォアスカッター	0.280	日	43,000	12,040	S単 11号
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t積,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	0.280	日	29,354	8,219	S単 89号
S02112	1層式疎水材投入機					
		0.280	日	55,000	15,400	S単 12号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	吉井団地暗渠排水(その2)工事

工事別工事名: 吉井団地暗渠排水(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	運転手(特殊)					
		0.280	人	24,480	6,854	S単 15号
S02115	土木一般世話役					
		0.280	人	28,152	7,883	S単 16号
S02115	特殊作業員					
		0.280	人	24,582	6,883	S単 17号
S02115	普通作業員					
		0.280	人	20,910	5,855	S単 18号
Y00009	小計				120,135	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,,	100.000	m	465	46,500	S単 25号
S02116	単粒度砕石 .7号 5~2.5mm 田布施町,	4.030	m ³	5,000	20,150	S単 23号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	4.030	m ³	987	3,978	S単 94号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(0-1管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	100.000	m	21	2,100	S単 77号
	合計				192,863	
	単価				1,929	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	ポリエチレン製キャップ 75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製キャップ 75,,	1.000	個	540	540	S単 26号
	合計				540	
	単価				540	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	ポリエチレン製チーズ 75 x 75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 75 x 75,,	1.000	個	3,460	3,460	S単 27号
	合計				3,460	
	単価				3,460	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,,	1.000	個	590	590	S単 28号
	合計				590	
	単価				590	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75,,	1.000	個	7,030	7,030	S単 29号
	合計				7,030	
	単価				7,030	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22,,	1.000	個	3,510	3,510	S単 30号
	合計				3,510	
	単価				3,510	
	*** B単 - 21号 ***					

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
工事別工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000021	洗浄器導入管保護管 PEW75		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75,	1.000	m	850	850	S単 31号
	合計				850	
	単価				850	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	接続ビット(接続部) 41ほ場		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.284	m3	1,973	560	S単 96号
S02116	単粒度砕石 .7号 5~2.5mm 田布施町,	0.188	m3	5,000	940	S単 23号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	0.188	m3	962	181	S単 80号
T00001	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石 0.179m2	1.000	m	353	353	T単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.103	m3	987	102	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()	0.025	m3	1,963	49	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	0.075	m3	1,422	107	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.184	m3	1,422	262	S単 6号
Y00009	小計				2,554	
Y00001	接続パイプ切断					
S02115	配管工	0.020	人	25,602	512	S単 20号
S02115	普通作業員	0.020	人	20,910	418	S単 18号
Y00004	雑品	0.070		930	65	
Y00001	接続、支線パイプ接続					
S02115	配管工	0.040	人	25,602	1,024	S単 20号
S02115	普通作業員	0.040	人	20,910	836	S単 18号
	合計				5,409	
	単価				5,409	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	接続ビット(接続部) 表土除く		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.209	m3	1,973	412	S単 96号
S02116	単粒度砕石 .7号 5~2.5mm 田布施町,	0.188	m3	5,000	940	S単 23号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	0.188	m3	962	181	S単 80号
T00001	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石 0.179m2	1.000	m	353	353	T単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.103	m3	987	102	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()	0.025	m3	1,963	49	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.184	m3	1,422	262	S単 6号
Y00009	小計				2,299	
Y00001	接続パイプ切断					
S02115	配管工	0.020	人	25,602	512	S単 20号
S02115	普通作業員	0.020	人	20,910	418	S単 18号
Y00004	雑品	0.070		930	65	
Y00001	接続、支線パイプ接続					
S02115	配管工	0.040	人	25,602	1,024	S単 20号
S02115	普通作業員	0.040	人	20,910	836	S単 18号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
工事別工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,154	
	単価				5,154	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	接続ビット(キャップ部) 41ほ場		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.294	m3	1,973	580	S単 96号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 田布施町,	0.200	m3	5,000	1,000	S単 23号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	0.200	m3	962	192	S単 80号
T00002	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石 0.190m2	1.000	m	375	375	T単 2号
Y00001	埋戻し					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.103	m3	987	102	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻し) 砂・砂質土,埋戻し,まき出し,振動コンパクタ()	0.025	m3	1,963	49	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻し) 砂・砂質土,埋戻し,まき出し,締め固めを計上しない	0.075	m3	1,422	107	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻し) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締め固めを計上しない	0.194	m3	1,422	276	S単 6号
	合計				2,681	
	単価				2,681	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	接続ビット(キャップ部) 表土除く		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.219	m3	1,973	432	S単 96号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 田布施町,	0.200	m3	5,000	1,000	S単 23号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	0.200	m3	962	192	S単 80号
T00002	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石 0.190m2	1.000	m	375	375	T単 2号
Y00001	埋戻し					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.103	m3	987	102	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻し) 砂・砂質土,埋戻し,まき出し,振動コンパクタ()	0.025	m3	1,963	49	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻し) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締め固めを計上しない	0.194	m3	1,422	276	S単 6号
	合計				2,426	
	単価				2,426	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	フォアス樹 41ほ場		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.400	m3	1,973	2,762	S単 96号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.200	m3	1,625	1,950	S単 95号
S01041	人力土工(盛土・埋戻し) 砂・砂質土,埋戻し,まき出し,人力タコ	1.100	m3	2,886	3,175	S単 7号
S02116	フォアス樹	1.000	基	27,500	27,500	S単 32号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	1.000	基	3,717	3,717	S単 107号
S02115	配管工	0.030	人	25,602	768	S単 20号
S02115	普通作業員	0.030	人	20,910	627	S単 18号
S02116	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,,	1.000	基	23,700	23,700	S単 33号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.430	m	1,416	609	S単 67号
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付 樹脂製,100mm	1.000	基	27,332	27,332	S単 70号
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:2,	0.001	m3	29,750	30	S単 34号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
工事別工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,,	1.000	個	1,980	1,980	S単 35号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.190	m3	41,330	7,853	S単 103号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.640	m ²	8,094	5,180	S単 105号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	0.110	本	2,170	239	S単 36号
S02116	スリット管 100 L=400mm,,	1.000	本	352	352	S単 37号
	合計				107,774	
	単価				107,774	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	フォアス樹 表土除く		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.380	m3	1,973	2,723	S単 96号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.090	m3	1,625	1,771	S単 95号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.100	m3	2,886	3,175	S単 7号
S02116	フォアス樹	1.000	基	27,500	27,500	S単 32号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	1.000	基	3,717	3,717	S単 107号
S02115	配管工	0.030	人	25,602	768	S単 20号
S02115	普通作業員	0.030	人	20,910	627	S単 18号
S02116	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,,	1.000	基	23,700	23,700	S単 33号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.430	m	1,416	609	S単 67号
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付 樹脂製,100mm	1.000	基	27,332	27,332	S単 70号
S02116	生モルタル(普通) ,配合 1:2,	0.001	m3	29,750	30	S単 34号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,,	1.000	個	1,980	1,980	S単 35号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.190	m3	41,330	7,853	S単 103号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.640	m ²	8,094	5,180	S単 105号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	0.110	本	2,170	239	S単 36号
S02116	スリット管 100 L=400mm,,	1.000	本	352	352	S単 37号
	合計				107,556	
	単価				107,556	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	取水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100,耕地下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-, -,	2.100	m3	1,120	2,352	S単 92号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所	10.000	m	1,787	17,870	S単 68号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2.200	m3	987	2,171	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()	2.000	m3	1,963	3,926	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	5.900	m ²	413.8	2,441	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.100	m3	1,422	142	S単 6号
	合計				28,902	
	単価				2,890	
	*** B単 - 29号 ***					

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
工事別工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000029	ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 エルボ A形 100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100, ,	1.000	個	1,660	1,660	S単 38号
	合計				1,660	
	単価				1,660	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	用水取水工 継手(分水BF200)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	41,330	8,266	S単 104号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.200	m ²	8,094	33,995	S単 105号
	合計				42,261	
	単価				4,226	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	用水取水工 継手(分水BF350)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m3	41,330	20,665	S単 104号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.700	m ²	8,094	62,324	S単 105号
	合計				82,989	
	単価				8,299	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	用水取水工 継手(分水BF400)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.600	m3	41,330	24,798	S単 104号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	9.300	m ²	8,094	75,274	S単 105号
	合計				100,072	
	単価				10,007	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	除塵スクリーン 樹脂製 150		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	除塵スクリーン 樹脂製 150, ,	1.000	個	2,920	2,920	S単 39号
S02115	普通作業員	0.040	人	20,910	836	S単 18号
	合計				3,756	
	単価				3,756	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	除塵スクリーン 鋼製BF200		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コックト,鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚	334	334	S単 66号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1, ,	1.000	枚	10,700	10,700	S単 40号
	合計				11,034	
	単価				11,034	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
工事別工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 35号 ***						
000035	除塵スクリーン 鋼製BF350		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	334	334	S単 66号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,,	1.000	枚	14,900	14,900	S単 41号
	合計				15,234	
	単価				15,234	
*** B単 - 36号 ***						
000036	除塵スクリーン 鋼製BF400		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	334	334	S単 66号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用400 タイプ1,,	1.000	枚	16,200	16,200	S単 42号
	合計				16,534	
	単価				16,534	
*** B単 - 37号 ***						
000037	水位制御器		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	2.000	m	713	1,426	S単 81号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	0.090	m ²	7,309	658	S単 65号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	0.003	m ³	1,278	4	S単 102号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	0.003	m ³	1,500	5	S単 62号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.220	m ²	8,094	1,781	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.010	m ³	41,330	413	S単 103号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.820	m ³	1,973	1,618	S単 96号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.860	m ³	987	849	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	0.770	m ³	1,963	1,512	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埋戻土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.840	m ²	413.8	348	S単 100号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.470	m ²	8,094	3,804	S単 105号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	0.050	m ²	12,080	604	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.140	m ³	41,330	5,786	S単 103号
S02116	フォアス用水位制御器 150,,	1.000	本	36,100	36,100	S単 43号
S02115	土木一般世話役	0.013	人	28,152	366	S単 16号
S02115	特殊作業員	0.018	人	24,582	442	S単 17号
S02115	普通作業員	0.027	人	20,910	565	S単 18号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45° エルボ,,	2.000	個	372	744	S単 44号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管型付,4.0m管,0箇所	2.270	m	1,787	4,056	S単 68号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,,	1.000	個	259	259	S単 45号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,,	1.000	個	1,980	1,980	S単 35号
S02116	フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付,,	0.260	巻	10,200	2,652	S単 46号
S02116	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,	1.000	本	2,110	2,110	S単 47号
	合計				68,082	
	単価				68,082	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	吉井団地暗渠排水(その2)工事

工事別工事名: 吉井団地暗渠排水(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 38号 ***					
000038	水位制御器接続管		m		1,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	1,000	m	1,060	1,060	S単 82号
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100, ,	1,000	m	985	985	S単 48号
	合計				2,045	
	単価				2,045	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	水位制御排水工 VU 100,耕地下埋設(h=0.70m)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	4,000	m3	1,973	7,892	S単 96号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	4,100	m3	987	4,047	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ()	3,700	m3	1,963	7,263	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない	0,300	m3	1,422	427	S単 6号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所	10,000	m	1,787	17,870	S単 68号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ, ,	2,000	個	434	868	S単 49号
	合計				38,367	
	単価				3,837	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ, ,	1,000	個	434	434	S単 49号
	合計				434	
	単価				434	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100, ,	1,000	枚	3,420	3,420	S単 50号
	合計				3,420	
	単価				3,420	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	洗浄管 ポリエチレン製有孔管 50、保護工		箇所		100,000	歩A 当たり算出
Y00001	洗浄管(50有孔管)					
Y00001	アーム式ベストドレーン工 疎水材無					
S16001	バックホウ[加-型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	0,840	日	49,288	41,402	S単 87号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0,420	日	105,000	44,100	S単 10号
S02112	フォアスカッター	0,420	日	43,000	18,060	S単 11号
S02115	特殊作業員	0,420	人	24,582	10,324	S単 17号
Y00009	小計				113,886	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50, ,	150,000	m	465	69,750	S単 25号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロ-管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	150,000	m	21	3,150	S単 77号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
工事別工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	274.4	274	S単 93号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0.9.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好	1.000	m3	2,891	2,891	S単 2号
S02123	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm	1.000	m3	1,440	1,440	S単 63号
	合計				4,605	
	単価				4,605	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	吸水渠L1(高密度ポリエチレン有孔管) 50 ダブル構造		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φル管), 50~75mm	100.000	m	733	73,300	S単 83号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	100.000	m	21	2,100	S単 77号
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,,	100.000	m	465	46,500	S単 25号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	14.000	m3	962	13,468	S単 80号
S02116	コンクリート用碎石 .40~20mm, 田布施町,	14.000	m3	4,800	67,200	S単 52号
	合計				202,568	
	単価				2,026	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	集水渠L2 VU 75(硬質ポリ塩化ビニル管)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	100.000	m	787	78,700	S単 84号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,	100.000	m	4	400	S単 78号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	25.000	本	1,830	45,750	S単 53号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ	16.100	m3	2,886	46,465	S単 7号
	合計				171,315	
	単価				1,713	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	ポリエチレン製チーズ 50x 50		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 50x 50,,	1.000	個	1,300	1,300	S単 54号
	合計				1,300	
	単価				1,300	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	ポリエチレン製チーズ 75x 75		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 75x 75,,	1.000	個	3,460	3,460	S単 27号
	合計				3,460	
	単価				3,460	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	ポリエチレン製片落ちソケット 75x 50		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 75x 50,,	1.000	個	590	590	S単 28号
	合計				590	
	単価				590	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地暗渠排水(その2)工事				

工事別工事名: 吉井団地暗渠排水(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 53号 ***						
000053	作業残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30~50m	1,000	m3	752	752	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	1,000	m3	987	987	S単 94号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、バックホウ積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、10.0km以下	1,000	m3	2,928	2,928	S単 99号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	1,000	m3	1,440	1,440	S単 64号
	合計				6,107	
	単価				6,107	
*** B単 - 54号 ***						
000054	立上管(通気口) VU 50(通気口キャップ付)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-、-	4,000	m3	1,973	7,892	S単 96号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、50mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所	12,000	m	1,017	12,204	S単 69号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m、	1,600	本	3,700	5,920	S単 55号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械、暗渠排水管(D-IL管)、不整地運搬車加ラ型 油圧ダンプ2-3t、50mを超え100m以下、	7,300	m	23	168	S単 79号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50、	10,000	個	360	3,600	S単 56号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ、	10,000	個	156	1,560	S単 57号
S02116	通気口キャップ 50、	10,000	個	404	4,040	S単 58号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	4,400	m3	987	4,343	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、人力タコ	4,000	m3	2,886	11,544	S単 7号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	2,100	m ²	413.8	869	S単 100号
	合計				52,140	
	単価				5,214	
*** B単 - 55号 ***						
000055	水閘 水平水閘 VU 75		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 75、	10,000	本	16,100	161,000	S単 59号
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-、-	6,900	m3	1,973	13,614	S単 96号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	7,400	m3	987	7,304	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、人力タコ	6,700	m3	2,886	19,336	S単 7号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	16,700	m ²	413.8	6,910	S単 100号
S02116	VU偏芯ソケット 100×75、	20,000	個	254	5,080	S単 60号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m、	0,750	本	2,170	1,628	S単 36号
	合計				214,872	
	単価				21,487	
*** B単 - 56号 ***						
000056	集水渠L2(畦畔下) VU 75(硬質ポリ塩化ビニル管)		m		100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m、暗渠排水管(定尺管)、50~75mm	100,000	m	787	78,700	S単 84号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力、暗渠排水管(定尺管)、-、50m以下、	100,000	m	4	400	S単 78号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m、	25,000	本	1,830	45,750	S単 53号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	吉井団地暗渠排水(その2)工事

工事別工事名:吉井団地暗渠排水(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				124,850	
	単価				1,249	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 100		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,.	1.000	枚	3,420	3,420	S単 50号
	合計				3,420	
	単価				3,420	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	耕地復旧(耕起)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 86号
	合計				240,000	
	単価				240,000	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	大型土のう仮置き 製作・積込み・運搬・仮置き		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,バツ紗,購入土,1m3,耐性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1.000	袋	5,584	5,584	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	274.4	274	S単 93号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m ³	1,232	1,232	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	274.4	274	S単 93号
	合計				7,364	
	単価				7,364	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	表土掘削・埋戻 表土剥ぎ・表土戻し		m ²		100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	15.000	m ³	267.3	4,010	S単 98号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.000	m ³	274.4	4,116	S単 93号
	合計				8,126	
	単価				81	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	コンクリート用砕石 積込み・運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	274.4	274	S単 93号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m ³	1,232	1,232	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	274.4	274	S単 93号
	合計				1,780	
	単価				1,780	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	施設配置計画・図面作成費		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	施設配置計画・図面作成費	1.000	式	743,000	743,000	S単 61号
	合計				743,000	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
工事別工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0.0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,232		歩A・単A
S01032	*** S単 - 2号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0.9.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好		m3	2,891		歩A・単A
S01034	*** S単 - 3号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	315		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()		m3	1,963		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,422		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,422		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,886		歩A・単A
S01041	*** S単 - 8号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ'ク()		m3	2,862		歩A・単A
S02046	*** S単 - 9号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・礫石,30~50m		m3	752		歩A・単A
S02112	*** S単 - 10号 *** アーム式ベストドレーンアタッチメント アーム式ベストドレーンアタッチメント		日	105,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 11号 *** フォアスカッター フォアスカッター		日	43,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 12号 *** 1層式疎水材投入機 1層式疎水材投入機		日	55,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 13号 *** エクステンションアーム エクステンションアーム		日	12,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 14号 *** 弾丸暗渠工アタッチメント 弾丸暗渠工アタッチメント		日	64,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	24,480		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	28,152		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,582		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,910		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,910		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 配管工 配管工		人	25,602		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 山土砂 山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用),		m3	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 高密度ポリエチレン管					

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
工事別工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,, *** S単 - 23号 ***		m	985		歩A・単A
S02116	単粒度砕石 単粒度砕石 .7号 5~2.5mm 田布施町, *** S単 - 24号 ***		m3	5,000		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,, *** S単 - 25号 ***		m	850		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,, *** S単 - 26号 ***		m	465		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 75,, *** S単 - 27号 ***		個	540		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 75 x 75,, *** S単 - 28号 ***		個	3,460		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,, *** S単 - 29号 ***		個	590		歩A・単A
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75,, *** S単 - 30号 ***		個	7,030		歩A・単A
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22,, *** S単 - 31号 ***		個	3,510		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75,, *** S単 - 32号 ***		m	850		歩A・単A
S02116	フォアス樹 フォアス樹 *** S単 - 33号 ***		基	27,500		歩A・単A
S02116	フォアス樹配管ユニット台座 フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,, *** S単 - 34号 ***		基	23,700		歩A・単A
S02116	生モルタル(普通) 生モルタル(普通) .配合 1:2, *** S単 - 35号 ***		m3	29,750		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,, *** S単 - 36号 ***		個	1,980		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,, *** S単 - 37号 ***		本	2,170		歩A・単A
S02116	スリット管 スリット管 100 L=400mm,, *** S単 - 38号 ***		本	352		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,, *** S単 - 39号 ***		個	1,660		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 樹脂製 150,, *** S単 - 40号 ***		個	2,920		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,, *** S単 - 41号 ***		枚	10,700		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,, *** S単 - 42号 ***		枚	14,900		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用400 タイプ1,, *** S単 - 43号 ***		枚	16,200		歩A・単A
S02116	フォアス用水位制御器 フォアス用水位制御器 150,,		本	36,100		歩A・単A

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
工事別工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,,		個	372		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,,		個	259		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** フォアス洗淨口用ガイド管 フォアス洗淨口用ガイド管 22 キャップ付,,		巻	10,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 水位設定器 水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,		本	2,110		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100,,		m	985		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ,,		個	434		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,,		枚	3,420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 50,,		個	290		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 .40-20mm 田布施町,,		m3	4,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,830		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 50×50,,		個	1,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,		本	3,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50,,		個	360		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ,,		個	156		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 通気口キャップ 通気口キャップ 50,,		個	404		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 水平水閘 水平水閘 75,,		本	16,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** VU偏芯ソケット VU偏芯ソケット 100×75,,		個	254		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** 施設配置計画・図面作成費 施設配置計画・図面作成費		式	743,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 62号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 63号 *** 建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm		m3	1,440		歩A・単A
S02123	*** S単 - 64号 *** 建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 土砂		m3	1,440		歩A・単A
S03020	*** S単 - 65号 *** コンクリートはつり(人力)					

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
工事別工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm *** S単 - 66号 ***		m ²	7,309		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 67号 ***		枚	334		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 68号 ***		m	1,416		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所 *** S単 - 69号 ***		m	1,787		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 70号 ***		m	1,017		歩A・単A
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付 制水弁人力据付 樹脂製,100mm *** S単 - 71号 ***		基	27,332		歩A・単A
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.28ha,0.000,15cm,あり *** S単 - 72号 ***		ha	625,332		歩A・単A
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.20ha,0.000,15cm,あり *** S単 - 73号 ***		ha	863,170		歩A・単A
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.23ha,0.000,15cm,あり *** S単 - 74号 ***		ha	759,525		歩A・単A
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤整地,0.28ha,0.000,砂・砂質土,設定なし,あり *** S単 - 75号 ***		ha	346,810		歩A・単A
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤整地,0.20ha,0.000,砂・砂質土,設定なし,あり *** S単 - 76号 ***		ha	587,166		歩A・単A
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤整地,0.23ha,0.000,砂・砂質土,設定なし,あり *** S単 - 77号 ***		ha	497,365		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下, *** S単 - 78号 ***		m	21		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下, *** S単 - 79号 ***		m	4		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50mを超え100m以下, *** S単 - 80号 ***		m	23		歩A・単A
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下, *** S単 - 81号 ***		m ³	962		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm *** S単 - 82号 ***		m	713		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm *** S単 - 83号 ***		m	1,060		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ-ル管), 50~75mm *** S単 - 84号 ***		m	733		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm *** S単 - 85号 ***		m	787		歩A・単A
S11015	人力石礫除去工 人力石礫除去工 0~4m ³ /10a,あり *** S単 - 86号 ***		ha	506,360		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起)					

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
工事別工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	耕地復旧(耕起) 無		m ²	24		歩A・単A
S16001	*** S単 - 87号 *** バ ックホ[加-型・排対型(2次)] バ ックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油		日	49,288		歩A・単A
S16001	*** S単 - 88号 *** バ ックホ[加-型・排対型(2次)] バ ックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油		時間	8,403		歩A・単A
S16002	*** S単 - 89号 *** 不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t種, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外		日	29,354		歩A・単A
S16002	*** S単 - 90号 *** バ ックホ[加-型・排対型(2次)] バ ックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外		日	15,904		歩A・単A
S18002	*** S単 - 91号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作, バ ックホ, 購入土, 1m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, なし		袋	5,584		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 92号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -		m ³	1,120		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 93号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m ³	274.4		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 94号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)		m ³	987		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 95号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)		m ³	1,625		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 96号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -		m ³	1,973		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 97号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 現場制約あり, -, -, -		m ³	8,783		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 98号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり		m ³	267.3		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 99号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, バ ックホ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10.0km以下		m ³	2,928		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 100号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²	413.8		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 101号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, あり		m ³	123.6		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 102号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とくわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,		m ³	1,278		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 103号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, -, 一般養生, -, -, 有り, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	41,330		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 104号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, -, 一般養生, -, -, 有り, -, -, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	41,330		歩A・単A

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
工事別工事名: 吉井団地暗渠排水(その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	2.0				
	3)運搬距離	0.3km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級	0.460	供用日	5,520	2,539	
W14061	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	0.460	供用日	182	84	
P34029	軽油 バトロ給油	7.800	L	136	1,061	
R01022	運転手(一般)	0.390	人	22,134	8,632	
	合計				12,316	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,232	
*** S単 - 2号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.9.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好					
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	9.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	有り				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.920	供用日	8,310	7,645	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.920	供用日	261	240	
P34029	軽油 バトロ給油	26.000	L	136	3,536	
R01022	運転手(一般)	0.790	人	22,134	17,486	
	合計				28,907	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,891	
*** S単 - 3号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下					
	1)運搬距離	80m以下				
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バトロ給油	140.000	L	136	19,040	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,480	24,480	
	合計				76,137	算出数量 242.000 m3
	単価		m3		315	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()					
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コパクタ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,582	4,916	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
工事別工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.680	人	20,910	14,219	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,916	492	
	合計				19,627	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,963	
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	20,910	14,219	
	合計				14,219	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,422	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	20,910	14,219	
	合計				14,219	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,422	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	20,910	28,856	
	合計				28,856	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,886	
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,582	4,916	
R01003	普通作業員	1.110	人	20,910	23,210	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,916	492	
	合計				28,618	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,862	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
工事別工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 9号 ***						
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料	砂・砂利・栗石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離区分	30~50m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27973	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ガンブ式・排対型(1次)] 加-ラ型油圧ガンブ 4.0~5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油	77.000	L	136	10,472	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	24,480	24,480	
	合計				53,478	算出数量 71.100 m3
	単価		m3		752	
*** S単 - 10号 ***						
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	アーム式ベストドレーンアタッチメント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	105,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96001	アーム式ベストドレーンアタッチメント	1.000	日	105,000	105,000	
	合計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				105,000	
*** S単 - 11号 ***						
S02112	フォアスカッター		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	フォアスカッター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	43,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96004	フォアスカッター	1.000	日	43,000	43,000	
	合計				43,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				43,000	
*** S単 - 12号 ***						
S02112	1層式疎水材投入機		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1層式疎水材投入機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	55,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96003	1層式疎水材投入機	1.000	日	55,000	55,000	
	合計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				55,000	
*** S単 - 13号 ***						
S02112	エクステンションアーム		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	エクステンションアーム			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	吉井団地暗渠排水(その2)工事					
工事別工事名: 吉井団地暗渠排水(その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F96005	エクステンションアーム	1.000	日	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弾丸暗渠工アタッチメント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	64,000円				
F96002	弾丸暗渠工アタッチメント	1.000	日	64,000	64,000	
	合計				64,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				64,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,480	24,480	
	合計				24,480	算出数量 1.000 人
	単価				24,480	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(C)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,152	28,152	
	合計				28,152	算出数量 1.000 人
	単価				28,152	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(C)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
	合計				24,582	算出数量 1.000 人
	単価				24,582	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 吉井団地暗渠排水(その2)工事						
工事別工事名: 吉井団地暗渠排水(その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,910	20,910	
	合計				20,910	算出数量 1.000 人
	単価				20,910	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,910	20,910	
	合計				20,910	算出数量 1.000 人
	単価				20,910	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	配管工 配管工		人		1.000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単価				25,602	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	山土砂 山土砂 (真砂土(埋戻し及び盛土用),		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J96005	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用)	1.000	m3	2,600	2,600	
	合計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,600	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100	1.000	m	985	985	
	合計				985	算出数量 1.000 各単位
	単価				985	
	*** S単 - 23号 ***					

事業名	南周防農地整備事業			
工事名	吉井団地暗渠排水(その2)工事			

工事別工事名: 吉井団地暗渠排水(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	単粒度砕石 単粒度砕石 .7号 5~2.5mm 田布施町,		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J96004	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 田布施町	1,000	m3	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75	1,000	m	850	850	
	合計				850	算出数量 1,000 各単位
	単価				850	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50	1,000	m	465	465	
	合計				465	算出数量 1,000 各単位
	単価				465	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 75,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	ポリエチレン製キャップ 75	1,000	個	540	540	
	合計				540	算出数量 1,000 各単位
	単価				540	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 75 x 75,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	ポリエチレン製チーズ 75 x 75	1,000	個	3,460	3,460	
	合計				3,460	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,460	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	吉井団地暗渠排水(その2)工事					
工事別工事名: 吉井団地暗渠排水(その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50	1.000	個	590	590	
	合計				590	算出数量 1.000 各単位
	単価				590	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96049		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96049	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75	1.000	個	7,030	7,030	
	合計				7,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,030	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96050		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96050	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22	1.000	個	3,510	3,510	
	合計				3,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,510	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75, ,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75	1.000	m	850	850	
	合計				850	算出数量 1.000 各単位
	単価				850	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	フォアス樹 フォアス樹		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96048	フォアス樹	1.000	基	27,500	27,500	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
工事別工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				27,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,500	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	フォアス樹配管ユニット台座		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96052		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96052	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座	1.000	基	23,700	23,700	
	合計				23,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,700	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	生モルタル(普通)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル(普通) 配合 1:2,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	J02401		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J02401	生モルタル(普通) 配合 1:2	1.000	m3	29,750	29,750	
	合計				29,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,750	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96020		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96020	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100	1.000	個	1,980	1,980	
	合計				1,980	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,980	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P05038		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,170	2,170	
	合計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,170	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	スリット管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スリット管 100 L=400mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96057		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
工事別工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96057	スリット管 100 L=400mm	1.000	本	352	352	
	合計				352	算出数量 1.000 各単位
	単価				352	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05263		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100	1.000	個	1,660	1,660	
	合計				1,660	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,660	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 樹脂製 150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96063		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96063	除塵スクリーン 樹脂製 150	1.000	個	2,920	2,920	
	合計				2,920	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,920	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96064		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96064	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1	1.000	枚	10,700	10,700	
	合計				10,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,700	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96067		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96067	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1	1.000	枚	14,900	14,900	
	合計				14,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,900	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
工事別工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	除塵スクリーン 鋼製 BF用400 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96068		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96068	除塵スクリーン 鋼製 BF用400 タイプ1	1.000	枚	16,200	16,200	
	合計				16,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,200	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	フォアス用水位制御器		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用水位制御器 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96054		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96054	フォアス用水位制御器 150	1.000	本	36,100	36,100	
	合計				36,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				36,100	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96039		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96039	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ	1.000	個	372	372	
	合計				372	算出数量 1.000 各単位
	単価				372	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96045		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96045	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット	1.000	個	259	259	
	合計				259	算出数量 1.000 各単位
	単価				259	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	フォアス洗浄口用ガイド管		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96055		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96055	フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付	1.000	巻	10,200	10,200	
	合計				10,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,200	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	吉井団地暗渠排水(その2)工事					
工事別工事名	吉井団地暗渠排水(その2)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	水位設定器		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96056	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用	1.000	本	2,110	2,110	
	合計				2,110	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,110	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96008	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100	1.000	m	985	985	
	合計				985	算出数量 1.000 各単位
	単価				985	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96038	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ	1.000	個	434	434	
	合計				434	算出数量 1.000 各単位
	単価				434	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96047	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100	1.000	枚	3,420	3,420	
	合計				3,420	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,420	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製キャップ 50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96010	ポリエチレン製キャップ 50	1.000	個	290	290	
	合計				290	算出数量 1.000 各単位

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
工事別工事名: 吉井団地暗渠排水(その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				290	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 .40~20mm、田布施町、					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)				
J96002	コンクリート用砕石 40~20mm、田布施町	1.000	m3	4,800	4,800	
	合 計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,800	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m、					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05037				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,830	1,830	
	合 計				1,830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,830	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製チーズ 50x 50、					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021				
P96021	ポリエチレン製チーズ 50x 50	1.000	個	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m、					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05027				
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	1.000	本	3,700	3,700	
	合 計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,700	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50、					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018				

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	吉井団地暗渠排水(その2)工事					
工事別工事名: 吉井団地暗渠排水(その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96018	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50	1.000	個	360	360	
	合計				360	算出数量 1.000 各単位
	単価				360	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96041	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ	1.000	個	156	156	
	合計				156	算出数量 1.000 各単位
	単価				156	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	通気口キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通気口キャップ 50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96060	通気口キャップ 50	1.000	個	404	404	
	合計				404	算出数量 1.000 各単位
	単価				404	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	水平水閘		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96032	水平水閘 75	1.000	本	16,100	16,100	
	合計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,100	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	VU偏芯ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	VU偏芯ソケット 100 x 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96098		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96098	VU偏芯ソケット 100 x 75	1.000	個	254	254	
	合計				254	算出数量 1.000 各単位
	単価				254	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	施設配置計画・図面作成費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	施設配置計画・図面作成費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地暗渠排水(その2)工事				

工事別工事名:吉井団地暗渠排水(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96090		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96090	施設配置計画・図面作成費	1.000	式	743,000	743,000	
	合計				743,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				743,000	
	*** S単 - 62号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 1,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単 - 63号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96087 石礫 ~径35cm 1,440円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96087	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 64号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96088 土砂 1,440円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96088	建設発生土受入価格 土砂	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 65号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 3<t 6cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	20,910	16,728	
R02007	はつり工	1.300	人	31,722	41,239	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		57,967	9,275	
	合計				67,242	算出数量 9.200 m ²
	単価		m ²		7,309	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	吉井団地暗渠排水(その2)工事

工事別工事名: 吉井団地暗渠排水(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 66号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート,鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kg/枚以下 なし -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	333.70	334	
	合計				334	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		334	
	*** S単 - 67号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所					
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 100mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2,440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	28,152	2,252	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,582	2,950	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,910	3,555	
	合計				14,158	算出数量 10,000 m
	単価		m		1,416	
	*** S単 - 68号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管,0箇所					
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 100mm 片受直管ｽﾘｰﾌ付 4.0m管 0箇所				
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2,440	本	3,660	8,930	
Y00004	雑材料費	0.020		8,930	179	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	28,152	2,252	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,582	2,950	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,910	3,555	
	合計				17,866	算出数量 10,000 m
	単価		m		1,787	
	*** S単 - 69号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 吉井団地暗渠排水(その2)工事						
工事別工事名: 吉井団地暗渠排水(その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	50mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	948	2,313	
Y00004	雑材料費	0.020		2,313	46	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	28,152	1,971	
R01002	特殊作業員	0.110	人	24,582	2,704	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,910	3,137	
	合計				10,171	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,017	
	*** S単 - 70号 ***					
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製, 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	19,100円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09202	仕切弁(樹脂製)	1.000	個	19,100	19,100	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,152	1,126	
R01002	特殊作業員	0.170	人	24,582	4,179	
R01003	普通作業員	0.140	人	20,910	2,927	
	合計				27,332	算出数量 1.000 基
	単価		基		27,332	
	*** S単 - 71号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地), 0.28ha, 0.000, 15cm, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.28ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	5)長期割引単価区分(資料機械)	あり				
F09012	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(~2014)] 7t級 7~9t	21.380	日	7,350	157,143	
P34029	軽油 H-D給油	485.000	L	136	65,960	
R01021	運転手(特殊)	8.980	人	24,480	219,830	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	28,152	33,782	
R01003	普通作業員	3.700	人	20,910	77,367	
F08012	バックホウ[加型・超低・排対型(~3次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	3.300	日	6,500	21,450	
P34029	軽油 H-D給油	87.000	L	136	11,832	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	24,480	36,720	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		624,084	1,248	
	合計				625,332	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		625,332	
	*** S単 - 72号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	吉井団地暗渠排水(その2)工事

工事別工事名: 吉井団地暗渠排水(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.20ha,0.000,15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.20ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルド-ザ[湿地・~低騒音型・排対型(~2014)] 7t級 7~9t	25.910	日	7,350	190,439	
P34029	軽油 ハト-ル給油	588.000	L	136	79,968	
R01021	運転手(特殊)	10.890	人	24,480	266,587	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	28,152	33,782	
R01003	普通作業員	3.700	人	20,910	77,367	
F08012	バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	10.060	日	6,500	65,390	
P34029	軽油 ハト-ル給油	265.000	L	136	36,040	
R01021	運転手(特殊)	4.570	人	24,480	111,874	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		861,447	1,723	
	合計				863,170	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		863,170	
	*** S単 - 73号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.23ha,0.000,15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.23ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルド-ザ[湿地・~低騒音型・排対型(~2014)] 7t級 7~9t	24.230	日	7,350	178,091	
P34029	軽油 ハト-ル給油	550.000	L	136	74,800	
R01021	運転手(特殊)	10.180	人	24,480	249,206	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	28,152	33,782	
R01003	普通作業員	3.700	人	20,910	77,367	
F08012	バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	6.830	日	6,500	44,395	
P34029	軽油 ハト-ル給油	180.000	L	136	24,480	
R01021	運転手(特殊)	3.100	人	24,480	75,888	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		758,009	1,516	
	合計				759,525	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		759,525	
	*** S単 - 74号 ***					
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤整地,0.28ha,0.000,砂・砂質土,設定なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	基盤整地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.28ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)土質区分	砂・砂質土				
	5)障害物状況	設定なし				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルド-ザ[湿地・~低騒音型・排対型(~2014)] 7t級 7~9t	6.750	日	7,350	49,613	
P34029	軽油 ハト-ル給油	153.000	L	136	20,808	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
工事別工事名: 吉井団地暗渠排水(その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	2.840	人	24,480	69,523	
R01001	土木一般世話役	1.300	人	28,152	36,598	
R01003	普通作業員	2.400	人	20,910	50,184	
F08012	バックホウ[加-ラ型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	5.630	日	6,500	36,595	
P34029	軽油 バトロ給油	148.000	L	136	20,128	
R01021	運転手(特殊)	2.560	人	24,480	62,669	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		346,118	692	
	合計				346,810	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		346,810	
	*** S単 - 75号 ***					
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤整地,0.20ha,0.000,砂・砂質土,設定なし,あり		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	1)施工区分	基盤整地		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.20ha		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)土質区分	砂・砂質土				
	5)障害物状況	設定なし				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	11.240	日	7,350	82,614	
P34029	軽油 バトロ給油	255.000	L	136	34,680	
R01021	運転手(特殊)	4.720	人	24,480	115,546	
R01001	土木一般世話役	1.300	人	28,152	36,598	
R01003	普通作業員	2.400	人	20,910	50,184	
F08012	バックホウ[加-ラ型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	12.550	日	6,500	81,575	
P34029	軽油 バトロ給油	331.000	L	136	45,016	
R01021	運転手(特殊)	5.710	人	24,480	139,781	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		585,994	1,172	
	合計				587,166	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		587,166	
	*** S単 - 76号 ***					
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤整地,0.23ha,0.000,砂・砂質土,設定なし,あり		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	1)施工区分	基盤整地		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.23ha		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)土質区分	砂・砂質土				
	5)障害物状況	設定なし				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	9.560	日	7,350	70,266	
P34029	軽油 バトロ給油	217.000	L	136	29,512	
R01021	運転手(特殊)	4.020	人	24,480	98,410	
R01001	土木一般世話役	1.300	人	28,152	36,598	
R01003	普通作業員	2.400	人	20,910	50,184	
F08012	バックホウ[加-ラ型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	9.960	日	6,500	64,740	
P34029	軽油 バトロ給油	263.000	L	136	35,768	
R01021	運転手(特殊)	4.530	人	24,480	110,894	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		496,372	993	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
工事別工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				497,365	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		497,365	
	*** S単 - 77号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ110管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	機械 暗渠排水管(φ110管) 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t 50m以下				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ハト-給油	16.000	L	136	2,176	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,480	24,480	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	20,910	16,101	
	合計				53,119	算出数量 2,580.000 m
	単価		m		21	
	*** S単 - 78号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	人力 暗渠排水管(定尺管) - 50m以下				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	1.100	人	20,910	23,001	
	合計				23,001	算出数量 5,660.000 m
	単価		m		4	
	*** S単 - 79号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ110管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50mを超え100m以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	機械 暗渠排水管(φ110管) 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t 50mを超え100m以下				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ハト-給油	16.000	L	136	2,176	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,480	24,480	
R01003	普通作業員 積卸し	0.670	人	20,910	14,010	
	合計				51,028	算出数量 2,240.000 m
	単価		m		23	
	*** S単 - 80号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分	砕石 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t 50m以下				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	吉井団地暗渠排水(その2)工事					
工事別工事名:吉井団地暗渠排水(その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M27977	不整地運搬車[ク-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 バトロ給油	16.000	L	136	2,176	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,480	24,480	
	合計				37,018	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		962	
	*** S単 - 81号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 100mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M02041	バックホ[ク-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バトロ給油	34.000	L	136	4,624	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,480	24,480	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	28,152	8,446	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,582	12,291	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,910	20,910	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,910	20,910	
	合計				104,144	算出数量 146.000 m
	単価		m		713	
	*** S単 - 82号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.7<h 1.0m 暗渠排水管(定尺管) 100mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M02041	バックホ[ク-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バトロ給油	34.000	L	136	4,624	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,480	24,480	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	28,152	8,446	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,582	12,291	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,910	20,910	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,910	41,820	
	合計				125,054	算出数量 118.000 m
	単価		m		1,060	
	*** S単 - 83号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ-ル管), 50~75mm		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(φ-ル管) 50~75mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M02041	バックホ[ク-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バトロ給油	34.000	L	136	4,624	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
工事別工事名: 吉井団地暗渠排水(その2)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,480	24,480	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	28,152	5,630	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,582	7,375	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,910	20,910	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,910	41,820	
	合計				117,322	算出数量 160.000 m
	単価		m		733	
	*** S単 - 84号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 50~75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
MO2041	バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バト給油	34.000	L	136	4,624	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,480	24,480	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	28,152	8,446	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,582	12,291	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,910	20,910	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,910	41,820	
	合計				125,054	算出数量 159.000 m
	単価		m		787	
	*** S単 - 85号 ***					
S11015	人力石礫除去工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工 0~4m3/10a,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	0~4m3/10a あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F06011	不整地運搬車[加型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	5,020	1,757	
P34029	軽油 バト給油	3.600	L	136	490	
R01021	運転手(特殊) 不整地運搬車運転	0.200	人	24,480	4,896	
R01003	普通作業員	2.080	人	20,910	43,493	
	合計				50,636	算出数量 10.000 a
	単価		ha		506,360	
	*** S単 - 86号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・柴・L型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バト給油	0.800	L	136	109	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	22,134	1,328	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地暗渠排水(その2)工事				

工事別工事名: 吉井団地暗渠排水(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,113	296	
	合計				2,409	算出数量 100.000 m ³
	単価		m ³		24	
	*** S単 - 87号 ***					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.5m ³ (平積0.4m ³), 運転1日当たり算出, 機械 損料等 + 燃料 + 運転労務, 軽油			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)			MO2043 MO2043		
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)			運転1日当たり算出 5.8時間		
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)			1.50		
	6)単価計上区分			機械損料等 + 燃料 + 運転労務		
	7)岩石補正区分			岩石補正なし		
	8)燃料の計上方法			機械経費算定基準値による		
	9)燃料区分			軽油		
	10)燃料消費量(入力の場合)			0.0		
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)			消耗部品を計上しない 消耗部品なし		
	14)名称(消耗部品)			-		
	15)規格(消耗部品)			-		
MO2043	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	1,000	日	17,600	17,600	
P34029	軽油 バックホ給油	53,000	L	136	7,208	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	24,480	24,480	
	合計				49,288	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		49,288	
Y00001	単位					
	*** S単 - 88号 ***					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.5m ³ (平積0.4m ³), 運転1時間当たり算出, 機 械損料等 + 燃料 + 運転労務, 軽油			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)			MO2043 MO2043		
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)			運転1時間当たり算出 5.8時間		
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)			1.50		
	6)単価計上区分			機械損料等 + 燃料 + 運転労務		
	7)岩石補正区分			岩石補正なし		
	8)燃料の計上方法			機械経費算定基準値による		
	9)燃料区分			軽油		
	10)燃料消費量(入力の場合)			0.0		
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)			消耗部品を計上しない 消耗部品なし		
	14)名称(消耗部品)			-		
	15)規格(消耗部品)			-		
MO2043	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	1,000	時間	2,990	2,990	
P34029	軽油 バックホ給油	9,200	L	136	1,251	
R01021	運転手(特殊)	0,170	人	24,480	4,162	
	合計				8,403	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		8,403	
Y00001	単位					
	*** S単 - 89号 ***					
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t, 運転1日当たり算出, 機械損料 + 燃料, 軽油, 交替制補			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
工事別工事名		吉井団地暗渠排水(その2)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	正対象外					
	1)機械コード 単位が日のみ	M27973				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27973	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t積	1.750	供用日	11,800	20,650	
P34029	軽油	64.000	L	136	8,704	
	バトロ給油					
	合計				29,354	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		29,354	
Y00001	単位					
	*** S単 - 90号 ***					
S16002	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 運転1日当たり算出, 機械 損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)機械コード 単位が日のみ	M02041				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02041	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,520	11,280	
P34029	軽油	34.000	L	136	4,624	
	バトロ給油					
	合計				15,904	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		15,904	
Y00001	単位					
	*** S単 - 91号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作, バックホ, 購入土, 1m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, な し					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	製作				
	2)施工機械区分	バックホ				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,152	28,152	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,910	20,910	
Y00004	諸雑費	0.020		73,644	1,473	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	69.000	枚	3,770	260,130	
J03208	購入土	69.000	m3	0	0	
F08064	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・クルン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.360	日	12,300	16,728	
P34029	軽油	65.000	L	136	8,840	
	バトロ給油					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	吉井団地暗渠排水(その2)工事

工事別工事名: 吉井団地暗渠排水(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,480	24,480	
	合計				385,295	算出数量 69.000 袋
	単価		袋		5,584	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単価		m3		1,120	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		274.4	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単価		m3		987	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単価		m3		1,625	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	吉井団地暗渠排水(その2)工事

工事別工事名: 吉井団地暗渠排水(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,973	
	*** S単 - 97号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	単 価		m3		8,783	
	*** S単 - 98号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		267.3	
	*** S単 - 99号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,10.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下				
	単 価		m3		2,928	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m ²		413.8	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	吉井団地暗渠排水(その2)工事

工事別工事名: 吉井団地暗渠排水(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 101号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
						制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		123.6	
	*** S単 - 102号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
						制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D/D区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,278	
	*** S単 - 103号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
						制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		41,330	
	*** S単 - 104号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-12-25(20) (高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
						制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		41,330	

事業名 南周防農地整備事業
 工事名 吉井団地暗渠排水(その2)工事

工事別工事名: 吉井団地暗渠排水(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 105号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,094	
	*** S単 - 106号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m ²		12,080	
	*** S単 - 107号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 80kgを超え200kg以下, 無し, なし		基		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,717	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 吉井団地暗渠排水(その2)工事						
工事別工事名: 吉井団地暗渠排水(その2)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96001	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日	105,000		
F96002	弾丸暗渠工アタッチメント		日	64,000		
F96003	1層式疎水材投入機		日	55,000		
F96004	フォアスカッター		日	43,000		
F96005	エクステンションアーム		日	12,000		
J96002	コンクリート用砕石 40~20mm、田布施町		m3	4,800		
J96004	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 田布施町		m3	5,000		
J96005	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用)		m3	2,600		
P96003	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50		m	465		
P96004	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75		m	850		
P96005	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100		m	985		
P96007	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75		m	850		
P96008	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100		m	985		
P96010	ポリエチレン製キャップ 50		個	290		
P96011	ポリエチレン製キャップ 75		個	540		
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50		個	590		
P96018	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50		個	360		
P96020	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100		個	1,980		
P96021	ポリエチレン製チーズ 50 x 50		個	1,300		
P96022	ポリエチレン製チーズ 75 x 75		個	3,460		
P96032	水平水閘 75		本	16,100		
P96038	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ		個	434		
P96039	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ		個	372		
P96041	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ		個	156		
P96045	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット		個	259		
P96047	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚	3,420		
P96048	フォアス樹		基	27,500		
P96049	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75		個	7,030		
P96050	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22		個	3,510		
P96052	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座		基	23,700		
P96054	フォアス用水位制御器 150		本	36,100		
P96055	フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付		巻	10,200		
P96056	水位設定器 アルミ板 1m x 2m x 1mm 水位制御機用		本	2,110		
P96057	スリット管 100 L=400mm		本	352		
P96060	通気口キャップ 50		個	404		
P96063	除塵スクリーン 樹脂製 150		個	2,920		
P96064	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1		枚	10,700		
P96067	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1		枚	14,900		
P96068	除塵スクリーン 鋼製 BF用400 タイプ1		枚	16,200		
P96087	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm		m3	1,440		
P96088	建設発生土受入価格 土砂		m3	1,440		
P96090	施設配置計画・図面作成費		式	743,000		
P96098	VU偏芯ソケット 100 x 75		個	254		

事業名	南周防農地整備事業
工事名	吉井団地暗渠排水(その2)工事

工事別工事名: 吉井団地暗渠排水(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	暗渠排水工(被覆材投入)		m		558.700 m	歩A 当たり算出
	砕石 0.179m ²					
S16002	バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料 軽油, 交替制補正対象外	1.660	日	15,904	26,401	S単 90号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	24,480	24,480	S単 15号
S02115	普通作業員	7.000	人	20,910	146,370	S単 19号
	合計				197,251	算出数量 558.700 m
	単価		m		353	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	暗渠排水工(被覆材投入)		m		526.300 m	歩A 当たり算出
	砕石 0.190m ²					
S16002	バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料 軽油, 交替制補正対象外	1.660	日	15,904	26,401	S単 90号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	24,480	24,480	S単 15号
S02115	普通作業員	7.000	人	20,910	146,370	S単 19号
	合計				197,251	算出数量 526.300 m
	単価		m		375	